Anais do XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções -
pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

Márcio Minto Fabrício (Org.)

**XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente
Construído: Avanços no desempenho das construções -
pesquisa, inovação e capacitação profissional
(ENTAC 2014)**

1ª edição

Maceió
Marketing Aumentado
2014

Ficha Catalográfica Preparada por Marketing Aumentado

E56a 2014	<p>Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (XV: 2014: Maceió, AL)</p> <p>Anais [do] XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído: Avanços no desempenho das construções - pesquisa, inovação e capacitação profissional (ENTAC 2014) – Organização: Marcio Minto Fabrício. Maceió, AL: Marketing Aumentado, 2014.</p> <p>ISBN 978-85-67169-02-6 (PDF) ISSN 2178-8960</p> <p>1. Arquitetura - congressos. 2. Engenharia civil – congressos. 3. Projeto de arquitetura - qualidade. I. XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído: Avanços no desempenho das construções - pesquisa, inovação e capacitação profissional (ENTAC 2014) (Maceió: 2014). II. Fabrício, Marcio Minto III. Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC). IV. Título</p>
--------------	---

DOI: 10.17012/entac2014

..: PROMOÇÃO

Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC)

..: DIRETORIA - GESTÃO 2013-2014

Márcio Minto Fabrício (IAU/USP) – Presidente
Washington Almeida Moura (UEFS) - Vice-presidente
Angela Borges Masuero (UFRGS) - Diretora Financeira
Gianna Melo Barbirato (UFAL) - Diretora Administrativa
Francisco Ferreira Cardoso (POLI/USP) - Diretora de Relações Inter-Institucionais
Regina Coeli Ruschel (UNICAMP) - Diretora de Divulgação

..: ORGANIZAÇÃO

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

..: COORGANIZAÇÃO

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU)/ Universidade de São Paulo (USP)
Universidade Federal do Rio Grande de Sul (UFRGS)
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI)/ Universidade de São Paulo (USP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

..: COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof. Adriana de Oliveira Santos Weber (Coordenadora do evento), CTEC/UFAL

Prof. Aline da Silva Ramos Barboza, CTEC/UFAL

Prof. Paulo César Correia Gomes, CTEC/UFAL

Prof. Gianna Melo Barbirato, FAU/UFAL

Prof. Ismael Weber, CTEC/UFAL

Prof. Juliana Oliveira Batista, FAU/UFAL

Prof. Karoline Alves de Melo Moraes, CTEC/UFAL

Prof. Maria Lúcia Gondim da Rosa Oiticica, FAU/UFAL

Prof. Odair Barbosa de Moraes, FAU/UFAL

Prof. Heleno Pontes Bezerra Neto, CTEC/UFAL

..: COMITÊ CIENTÍFICO

Coordenador Científico

Márcio Minto Fabrício, Prof. Dr. (IAU/USP) - Coordenador Científico do ENTAC 2014

Apoio

Regina Coeli Ruschel, Prof. Dra. (UNICAMP) - Diretora de divulgação da ANTAC

Paulo R. P. Andery, Prof. Dr. (UFMG) - Apoio à coordenação científica

Membros do Comitê Científico

- GT Argamassas - Helena Carasek, UFG
- GT Conforto ambiental e eficiência energética - Aldomar Pedrini, UFRN; Claudia Amorim, UnB; Claudia Krause, UFRJ; Eleonora de Assis, UFMG; Enedir Ghisi, UFSC e Mauricy Souza, UNISINOS
- GT Gestão e economia da construção - Dayana Bastos Costa, UFBA e Fernanda Saffaro, UEL
- GT Engenharia urbana e política habitacional - Ângela Maria Gabriella Rossi, UFRJ e Alex Kenya Abiko, EPUSP
- GT Durabilidade das construções - Marlova Piva Kulakowski, UNISINOS e Maurício Mancio, UNISINOS
- GT Qualidade do projeto - Sheila Walbe Ornstein, USP e Mônica Santos Salgado, UFRJ
- GT Reaproveitamento de resíduos na construção - Claudio S. Kazmierczak, UNISINOS
- GT Ciência e tecnologia dos materiais de construção - Vanderley Moacir John, EPUSP
- GT Tecnologia de sistemas prediais - Vera Cartana Fernandes, UPF
- GT Tecnologia da informação e comunicação - Sergio Scheer, UFPR e Eduardo Toledo Santos, USP
- GT Sustentabilidade urbana, rural e em edificações - Andrea Naguissa Yuba, UFMS
- Tecnologias e processos construtivos - Mércia Maria Semensato Bottura de Barros, EPUSP e Guilherme Parsekian, UFSCar

Membros do Comitê Avaliador

Adauto Lucio Cardoso	Joyce Carlo
Adriana Brito	Juliana Batista
Adriana Petito De Almeida Silva Castro	Juliano Pamplona Ximenes Ponte
Adriana Silveira	Julio Cesar Boscher Torres
Aguida Abreu	Julio Souza
Akemi Ino	Kai Loh
Alberto Lordsleem Jr.	Karin Chvatal
Aldomar Pedrini	Kelen Dornelles
Alessandra Prata-Shimomura	Laila Santos
Alex Abiko	Lea Souza
Alexandre Toledo	Leonardo Bittencourt
Alfredo Iarozinski	Leonardo M. Monteiro
Alice Brasileiro	Leopoldo Bastos
Almir Sales Aloísio Schmid	Letícia Zambrano
Álvaro Messias Bigonha Tibiriçá	Lisiane Librelotto
Ana Luiza Abitante	Lisiane Lima
Ana Maria Oliveira	Lilian Fessler Vaz
Ana Paula Da Silva Milani	Liza Andrade
Ana Paula Melo	Louise L B Lomardo
Ana Paula Werle	Luci Mercedes de Mori
Ana Rocha Melhado	Lucia Shimbo
Anderson Claro	Luciana Alves de Oliveira
André Luis Christoforo	Luciana Brandli
Andrea Kern	Luciana Cordeiro
Andrea Rego	Luciana Lago
Andreza Kalbusch	Luciana Miron
Angela M. Gabriella Rossi	Luciane Durante
Angela Masuero	Luis Carlos Bonin
Angelina Costa	Luís Bragança
Angelo Silva	Luis Otavio Cocito de Araujo
Antonio Agenor Barbosa	Luiz Augusto Dos Reis Alves
Antonio Augusto Xavier	Lygia Niemeyer
Antônio C.G. Tibiriçá	Maisa Veloso
Antonio Cesar Silveira Baptista Da Silva	Marcelo Azambuja
Antonio Eduardo Bezerra Cabral	Marcelo Costella
Antônio Neves de Carvalho Júnior	Marcelo Eduardo Giacaglia
Antônio Reis	Márcia Bissoli-Dalvi
Ariela Torres	Márcia Freitas
Ariovaldo Denis Granja	Marcio Barata
Arivaldo L. Amorim	Marcio de Avelar Gomes
Armando Carlos de Pina Filho	Marco A S Gonzalez
Armando Lopes Moreno Jr	Marcos Martinez Silvano
Arnaldo Carneiro	Maria Akutsu
Arnaldo Manoel Pereira Carneiro	Maria Angela Dias

Artemaria Andrade
Bernardo Tutikian
Bianca Dantas Araújo
Caio Silva
Camilo Michalka
Carla Teixeira
Carlos Alberto Nunes Cosenza
Carlos Torres Formoso
Carlos Moraes
Carmen Beatriz Silveira
Carolina Castro
Carolina Lotufo Bueno Bartholomei
Carolina R. Carvalho
Cecilia Rocha
Cervantes Ayres
Cesar Imai
Clarice Degani
Claudia Andrade
Claudia Cotrim Pezzuto
Claudia Donald Pereira
Claudia Loureiro
Claudia Oliveira
Cláudia Vianna Bacchi
Claudio Carrasco Aldunate
Claudio Emanuel Pietrobon
Claudio Metidirei
Claudio Pereira
Cristiane Pauletti
Cristina Engel De Alvarez
Cristine Mutti
Daniel Cardoso
Daniel De Lima Araujo
Daniel Veras
Daniela Viana
Debora Barreto
Débora De Gois Santos
Deivis Marinoski
Denise Dal Molin
Denise Duarte
Diego Souza
Doris Kowaltowski
Douglas Barreto
Ed Santos
Edna Aparecida Nico Rodrigues
Eduardo Arantes
Eduardo Castro

Maria Aparecida Steinherz Hippert
Maria Carolina Brandstetter
Maria Cristina Dias Lay
Maria De Fátima Castro
Maria Do Carmo Duarte Freitas
Maria Fernanda Nunes
Maria Julia Oliveira Santos
Maria Porto
Maria Scussel
Maria Solange G. de C. Fontes
Maria Teresa Barbosa
Mariela Oliveira
Marianne Costa
Marta Romero
Martin Ordenes
Mauricio Roriz
Max Andrade
Max Junginger
Michele Fossati
Miguel Buzzar
Miguel Sattler
Milena Kanashiro
Mônica Leite
Monica Salgado
Natasha Thomas
Nathan Mendes
Nelma Araújo
Nirce Saffer Medvedovski
Noé Villegas Flores
Núbia Bernardi
Obede Borges Faria
Oscar Corbella
Osvaldo Silva
Patricia Cavalcanti
Patricia Fontanini
Patricia Tzortzopoulos
Patrizia Di Trapano
Paulo Andery
Paulo Sergio Dos Santos Bastos
Paulo Sergio Scarazzato
Paulo Sérgio Souza
Paulo Vargas
Pedro Bastos
Rafael Brandão
Raoni Venâncio
Raquel R. M. P. Barros

Eduardo Gonzalez
Eduardo Grala Da Cunha
Eduardo Kruger
Eduardo Luis Isatto
Eduardo Qualharini
Elaine Pinto Varela Alberte
Elaine Vazquez
Eleonora Assis
Eliane Guaraldo
Eliane Simões
Elvira Lantelme
Emerson Ferreira
Eneida Mendonca
Ercilia Hitomi Hirota
Erica Umakoshi
Evanisa Reginato Quevedo Melo
Fabiana Oliveira
Fabiano Correa
Fábio Schramm
Fabrício Cambraia
Feliciane Brehm
Felipe Vergara
Fernanda Marchiori
Fernanda Nepomuceno Costa
Fernanda Pereira
Fernanda Silva
Fernando Fernandes
Fernando Lima
Fernando Pereira
Fernando S. Westphal
Flavio Picchi
Flora Lima
Geilma Vieira
Giane de Campos Grigoletti
Gianna Barbirato
Gibson Meira
Gihad Mohamad
Gisele Barbosa
Giselle Azevedo
Gladis Camarini
Gleice Elali Harry Bollmann
Helena Fernanda Graf
Henor Artur de Souza
Holmer Savastano Junior
Iamara Bulhões
Ingrid Fonseca

Regina Célia Araujo
Rejane Magiag Loura
Renata Lapa
Renato Das Neves
Renato Luiz Sobral Anelli
Renato Neves
Reymard Savio
Ricardo Carvalho
Ricardo Codinhoto
Ricardo Mendes Jr
Ricardo Siloto Silva
Ricardo Souza Marques
Roberta Souza
Roberto Lamberts
Roberto Pereira
Roberto Pimentel
Rodrigo Firmino
Rômulo Plentz Giralt
Rosa Kalil
Rosa Sposto
Rosane Alves
Rosaria Ono
Sara Biscaya
Sergio Angulo
Sergio Fernando Tavares
Sergio Kemmer
Sergio Leal Ferreira
Sergio Leusin
Sheyla Mara B. Serra
Silvana De Nardin
Silvana De Nardin
Silvio Melhado
Simone Villa
Solange Goulart
Solange Leder
Sylvia Rola
Sylvio Bistafa
Tarcisio Abreu Saurin
Tatiana Gondim Do Amaral
Tereza C. Malveira de Araujo
Ubiraci Souza
Vanda Zanoni
Vanessa Silveira Silva
Vera Hachich
Vera Helena Bins Ely
Veridiana Atanasio Scalco

Itamar Lorenzon
Ivan Manoel Rezende Do Valle
Jaqueline Pires
Jardel Gonçalves
Joana Andrade
João Branco Pedro
Jorge Emanuel Corrêa
José Barbosa
José Carlos Paliari
Jose De Paula Barros Neto
José Luis Menegotto
José Luiz Miotto

Victor F. Roriz
Virginia Araujo
Virgínia Marcelo
Virginia Vasconcellos
Vítor Litwinczik
Wagner Augusto Andreasi
Walter Galvão
Wanessa Fazinga
Washington Almeida Moura
Wilson Florio
Yeda Povoas

.: APRESENTAÇÃO

O ENTAC é um evento bienal promovido pela Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC), que visa disseminar e discutir a produção científica na área da Tecnologia do Ambiente Construído, bem como debater políticas e problemas relacionados a este tema, com a participação da comunidade acadêmica e de representantes de instituições e empresas públicas e privadas. Na sua décima quinta edição, entre outras atividades, o ENTAC propicia o debate acerca dos avanços no tema desempenho das edificações, em termos do avanço científico como também dos impactos na sociedade. O evento é destinado tanto a docentes, pesquisadores, alunos de pós-graduação e graduação, como também construtores, projetistas, consultores, técnicos de órgãos públicos e outros profissionais atuantes nas áreas de construção civil, arquitetura, habitação e outros temas correlatos.

O ENTAC 2014 tem como foco principal "Avanços no desempenho das construções - pesquisa, inovação e capacitação profissional", e ainda abrange os temas específicos de:

- Conforto ambiental e eficiência energética;
- Desempenho dos materiais e durabilidade das construções;
- Engenharia urbana e política habitacional;
- Gestão e economia da construção;
- Qualidade do projeto, desempenho e avaliação pós-ocupação das edificações;
- Reaproveitamento de resíduos na construção;
- Sustentabilidade urbana, rural e em edificações;
- Tecnologia da informação e comunicação;
- Tecnologia de sistemas e processos construtivos;
- Tecnologia de sistemas prediais;
- Tecnologia dos materiais de construção.

As submissões do ENTAC 2014 foram gerenciadas através do sistema EasyChair, através do qual foram recebidos mais de 700 resumos e 595 trabalhos completos que foram avaliados no processo de revisão por pares "blind review", envolvendo duas rodadas de avaliação e revisão dos trabalhos que, na grande maioria, contou com duas avaliações de pesquisadores doutores especializados na temática do artigo.

Este processo rigoroso de avaliação dos artigos só foi possível com a colaboração dos coordenadores de temas nominados no comitê científico do evento e de mais de trezentos pesquisadores ligados à ANTAC que participaram do processo de avaliação de artigos, conforme lista de avaliadores disponíveis nos anais.

Ao final deste processo tivemos um mil e noventa e seis pareceres realizados e 350 artigos aprovados (58,8% dos artigos enviados), sendo encartados nos anais 348 artigos (dois autores desistiram da publicação). Os anais do ENTAC 2014 foram organizados em acordo com as temáticas propostas, refletindo aos grupos de trabalhos da Associação Nacional do Ambiente Construído.

A apresentação dos trabalhos foi organizada em sessões orais por temas e sessões pôster, que congregam diversos temas de forma a garantir uma discussão transversal dos trabalhos entre grupos pertencentes à ANTAC.

De forma inédita nos ENTACs os artigos publicados foram identificados com um DOI (Digital object identifier) que aponta para o arquivo do artigo no Centro de Referência e Informação em Habitação - INFOHAB ANTAC. O DOI também permite vincular a produção aos curriculum Lattes dos autores.

Assim, temos convicção de que os anais do ENTAC 2014 representam um fórum qualificado para difusão das pesquisas dos autores e um material de referência para futuros estudos nas temáticas do Ambiente Construído.

Site ANTAC: <http://www.antac.org.br>

Redes Sociais ANTAC: <https://www.facebook.com/antac.ambienteconstruido>
<https://plus.google.com/+PresidenciaAntac/posts>

Site ENTAC 2014: <http://www.ufal.edu.br/eventos/entac2014>

.: SUMÁRIO

Conforto ambiental e eficiência energética	1
Simulação do desempenho de conforto em cela pré-fabricada <i>Débora T. C. Leite, Hedhyliana Walkyria Rodrigues Melo, José Roberto Tenório Filho, Aloísio Batista De Carvalho Neto, Dayane Alexandre Correia, Camila Costa de Lima, Suzann Flávia Cordeiro De Lima</i>	2
Avaliação de desempenho, conforto térmico e IBUTG em contêineres metálicos utilizados como instalações provisórias em canteiros de obras <i>Débora Costa, Racine Prado</i>	12
Análise comparativa entre os resultados de simulações termoenergéticas de edificações sob diferentes condições de entrada das propriedades dos vidros <i>Ana Paula Melo, Márcio José Sorgato, Deivis Marinoski, Roberto Lamberts</i>	23
Avaliação empírico-preditiva em espaços urbanos: correlações entre sensação térmica e sonora <i>Leonardo M. Monteiro</i>	33
Análise comparativa de modelagens de coberturas e pisos no programa Energyplus <i>Leonardo Mazzaferro, Márcio José Sorgato, Ana Paula Melo, Roberto Lamberts</i>	43
Análise comparativa entre desempenho luminoso e eficiência energética utilizando o Troplux <i>Isabela Cristina De Silva Passos, Melyna De Almeida Lamenha, Ricardo Carvalho Cabús</i>	53
Influência de laje técnica no desempenho luminoso de uma sala comercial em Maceió-AL <i>Flávia Maria Guimarães Marroquim, Miquelina Rodrigues Castro Cavalcante, Camila Antunes de Carvalho Casado, Ricardo Carvalho Cabús</i>	63
Conforto lumínico no ambiente escolar: níveis de iluminância em escolas públicas de Álvares Machado – SP <i>Victor Aguiar, Carolina Bueno-Bartholomei</i>	73
Análise do projeto padrão de escola técnica do MEC sob diferentes incidências de vento <i>Melyna De Almeida Lamenha, Juliana Oliveira Batista, Leonardo Bittencourt</i>	83
Comparação do desempenho de parâmetros de avaliação da distribuição de iluminâncias em ambientes através do Troplux <i>Pedro Vitor Sousa Ribeiro, Ricardo Carvalho Cabús</i>	94
Análise bioclimática como ferramenta para desenvolvimento de plano diretor de campus universitário <i>Giovani Pacheco, Virginia Araújo, Bianca Araújo, Ariane Borges, Marcela Silva, Vany Moreno</i>	103

A organização do espaço urbano e sua influência no comportamento térmico de ambientes abertos: estudo de caso na cidade de Cuiabá-MT <i>Fernanda Franco, Marta Nogueira, José Nogueira</i>	113
Avaliação do impacto de subcoberturas no desempenho térmico de uma edificação residencial <i>Maíra O. Pires, Fernando S. Westphal</i>	123
Análise das estratégias arquitetônicas de controle solar em edifícios verticais em Blumenau SC: parte 2 - área central <i>Giane Uliano, Amilcar Bogo</i>	133
Estudo experimental com sistemas de resfriamento passivo em Florianópolis <i>Eduardo Gonzalez Cruz, Martin Ordenes Mizgier, Fernando Ruttkay Pereira, Saulo Guths</i>	143
Resiliência às mudanças climáticas: conforto térmico de idosos em unidades residenciais <i>Andre E. Sato, Fabio Gonçalves, Leonardo M. Monteiro</i>	153
Desempenho térmico de um ambiente corporativo naturalmente ventilado, em Florianópolis, SC <i>Ana Paula Jeffe, Fernando Westphal</i>	163
Estudo experimental sobre a capacidade de sombreamento de espécies trepadeiras para aplicação em cortinas verdes <i>Minéia Johann Scherer, Beatriz Fedrizzi</i>	173
A eficiência energética de contêiner adaptado como residência nos diversos climas do Brasil <i>Nathalya Luciano Buges, Luis Fernando Angerosa Stumpo, Fernando Henrique Fiirst Dos Santos Porto, Veronica López, Wagner Augusto Andreasi</i>	183
Avaliação das recomendações projetuais no desempenho térmico e lumínico em equipamento esportivo e sócio-cultural em Natal/RN <i>Giovani Pacheco, André Alves, Glênio Lima, Alice Drummond, Aldomar Pedrini</i>	193
Avaliação da qualidade acústica em edifícios escolares da cidade de Maceió- AL <i>Thayse Nunes, Maria Lúcia Oiticica</i>	203
Definição de uma classificação climática para o estudo de edificações com balanço anual zero de energia no Brasil <i>Lucas Antunes Domingos, Doreen Kalz, Arnulf Dinkel, Louise L B Lomardo, Vanessa Gomes Da Silva</i>	213
Análise da sensibilidade do método prescritivo do RTQ-C quanto à variação de densidade de carga interna <i>Mariane Brandalise, Eduardo Cunha, Vitória Avila, Larissa Oliveira</i>	223
Qualidade ambiental e sustentabilidade em edifícios de apartamentos de cidades médias <i>Rita De Cássia Pereira Saramago, Simone Barbosa Villa, Eduardo Franklin Almeida Bezzon, Larissa Carvalho Arantes</i>	233

Alterações na distribuição da luz natural causados pelos agrupamentos de alunos em salas de aula <i>Carolina Bedoya Jaramillo, Fernando O. Ruttkay Pereira</i>	243
Simulação física em heliodon computadorizado no ensino da concepção arquitetônica bioclimática <i>Letícia M. A. Zambrano, Eduardo B. P. Castro, Francisco Gomes, Aline C. Marques, Pedro K. X. Bastos, Ernani Machado, Pâmela Fontes, Monique C. Cabral, Caroline V. M. Santos, Diego A. Carvalho, Yasmin Cyrillo</i>	253
Classificação energética dos meios de hospedagem pelos Regulamentos Técnico da Qualidade - RTQS <i>Andrea Invidiata, Juliana Cruz, Michele Fossati, Amadeus De Novaes, Cristiano Teixeira, Roberto Lamberts</i>	263
Avaliação dos limites das propriedades térmicas dos fechamentos opacos da NBR 15220-3, para Habitações de Interesse Social, da Zona Bioclimática 2 <i>Liader Oliveira, Antônio César Silva, Mônica Pinto</i>	273
Correlación entre las sensaciones térmicas de aulas y la respuesta conductual de los niños de 5 años <i>Ader Augusto Garcia Cardona, Mabel R Matamoros Tuma, Alfonso Alfonso González</i>	283
Elementos de arquitetura bioclimática mediterrânea aplicados no Brasil <i>Andrea Invidiata, Saulo Ghuts, Pamella Closs</i>	293
Percepção ambiental dos usuários e avaliação de desempenho de espaços educacionais com dispositivos de proteção solar <i>Matheus Oliveira, Liliane Maciel, Joyce Carlo</i>	303
O desempenho de dutos de ventilação natural em edifícios de apartamentos <i>Melyna De Almeida Lamenha, Leonardo Salazar Bittencourt</i>	313
Investigação de metodologias para simulação de desempenho da iluminação artificial com a presença de proteção solar em edifícios residenciais <i>Roberta V. G. Souza, Carla Patrícia S. Soares, Raquel D. Lemos</i>	322
Efeitos do uso de telhados vegetados no conforto térmico de pedestres, simulação pelo software ENVI-MET <i>Karyna de Andrade Carvalho Rosseti, Marta Cristina de Jesus Albuquerque Nogueira, Ivan Júlio Apolonio Callejas, Luciane Cleonice Durante, Igor Antonio Kuhnen, José de Souza Nogueira</i>	332
Desempenho térmico de habitação popular no estado de Alagoas <i>Daniela Torres, Juliana Batista</i>	342
Uso de sistemas de iluminação e ventilação: estudo de caso da Escola de Arquitetura da UFMG <i>Camila Gonçalves, Roberta Souza</i>	351
Monitoramento térmico da biblioteca Nilo Peçanha localizada em João Pessoa/ PB <i>Rafael Amorim, Maria Pedrosa, Homero Carvalho</i>	361

Máscara de sombra: uso de novas tecnologias que facilitam a verificação da obstrução do céu visível <i>Rafael Amorim, Maria Pedrosa, Homero Carvalho</i>	370
Desempenho energético de edificações residenciais multipavimentos em João Pessoa-PB <i>Lúcia Helena Martins, Solange Leder, Luiz Bueno Silva, Erivaldo Lopes Souza</i>	379
Avaliação do conforto térmico dos apartamentos do BNH da cidade de Santos <i>Thiago Garcia, Racine Prado</i>	389
Automatização do processo de simulação energética de uma edificação hoteleira em 8 zonas bioclimáticas brasileiras <i>André Basso de Almeida, Eduardo Grala Da Cunha, Beatriz Echenique Gioielli, Anderson Priebe Ferrugem</i>	399
Desempenho térmico de habitação multifamiliar do programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em Maceió – AL <i>Juliana Batista, Ithiane Peixoto, Kherolyn Cavalcante, Izabella Medeiros de Lima</i>	409
Disponibilidade de luz natural no interior do ambiente no litoral norte de Maceió - AL <i>Renata Camelo Lima, Ricardo Cabús</i>	419
Estudo do clima brasileiro: reflexão sobre a adaptação climática e recomendações arquitetônicas e construtivas para edificações residenciais <i>Camila Carvalho Ferreira, Henor Artur de Souza, Eleonora Sad de Assis</i>	429
Estudo do efeito de pontes térmicas em estruturas de concreto armado no desempenho energético de edifício hoteleiro para 6 zonas bioclimáticas brasileiras <i>Beatriz E. Gioielli, Eduardo G. Cunha</i>	439
Influência de diferentes configurações urbanas no conforto térmico em cânions urbanos de Campinas, SP – estudos de campo e simulações computacionais <i>Loyde Vieira De Abreu-Harbach, Victor Hugo Perina Sampaio, Lucila Chebel Labaki, Andreas Matzarakis</i>	449
Influência do entorno nas iluminâncias em ambientes internos: estudo de caso no bairro de Manaíra, João Pessoa-PB <i>Lilianne de Queiroz Leal, Solange Maria Leder, Luiz Bueno Da Silva, Erivaldo Lopes de Souza</i>	459
Análise dos sistemas de iluminação natural e artificial através de simulações no tribunal de contas do Paraná <i>Jeanne Moro, Eduardo Kruger, Anderson Claro</i>	469
Estudo da aplicabilidade de um sistema de resfriamento evaporativo indireto para otimização do conforto térmico em residências no território brasileiro <i>Eduardo Gonzalez, Eduardo Kruger, Dominique Giordano</i>	479
Avaliação dos impactos termo-energéticos da orientação solar em Habitação de Interesse Social na zona bioclimática 01 <i>Marianna Doerfler, Eduardo Kruger</i>	489

Desempenho de diferentes prateleiras de luz em edifício com entorno construído <i>Mariani Taufner, Ricardo Maioli, Cristina Alvarez</i>	498
Efeito de variações no projeto de arquitetura de uma habitação no seu desempenho térmico <i>Elisa M. Sales, Adriana C. Brito, Maria Akutsu</i>	508
Avaliação dos impactos da ABNT NBR 15575 no conforto térmico e no consumo de energias nas novas edificações habitacionais brasileiras <i>Iraci Pereira, Camila Ferreira</i>	518
Regressão logística e graus-hora na avaliação do desempenho térmico da envoltória <i>Andréia C. Oliveira, Solange Maria Leder, S. V. G. Goulart</i>	528
O estado da arte sobre o uso da geotermia na arquitetura <i>Ingrid Fonseca, Thaiana Casalini, Fabrizio Tucci, Alessandra Battisti</i>	538
Análise do consumo de água em prédio com certificação ambiental <i>Cibele Antonioli, Andrea Kern, Paulo Wander, Julia Herrmann, Carla Oliveira</i>	548
P&D: aplicação de metodologia de projeto no desenvolvimento de um produto sustentável <i>Amanda Shelgshorn Pereira, Marcos Martins Borges</i>	558
Componentes de condução da luz natural em edifícios residenciais <i>Guilherme Nóbrega De Castro, Solange Maria Leder, Luiz Bueno Da Silva, Erivaldo Lopes De Souza</i>	568
Influência da absorvância solar no desempenho térmico de habitações populares <i>Aline Schaefer, Arthur Santos Silva, Laiane S. Silva Almeida, Bruna Balvedi, Enedir Ghisi</i>	578
Desempenho térmico nas agências dos correios - um estudo para requalificação do ambiente de trabalho <i>Cláudia Mello, Louise L B Lomardo</i>	588
Análise da qualidade de espaços abertos: estudo de caso em um condomínio residencial <i>Erondina Lima, Carlo De Musis, Marta Nogueira, Fernanda Franco, Osvaldo Borges, Flávia Santos</i>	598
Efeito do albedo em cânions urbanos de cidades médias brasileiras <i>Dominique Elena Giordano, Eduardo L. Krüger, Evyatar Erell</i>	608
Análise do potencial de economia baseado em edificações comerciais etiquetadas <i>Veridiana Scalco, Raphaela Walger Da Fonseca, Elisa Beck, Gustavo Palladini, Thalessa Maia, Letícia Eli, Roberto Lamberts</i>	618
Contribuição de janela com persiana integrada ao desempenho acústico de fachada de edificação – situações de uso corrente <i>Fulvio Berçot Miranda, Cristina Yukari Kawakita Ikeda</i>	628

Avaliação por simulação computacional de sistemas de aquecimento solar de água para uso em chuveiros em habitações de interesse social no extremo sul do Brasil <i>Marcelo Terres, Antonio Silva</i>	638
Análise tipológica de edifícios residenciais verticais a luz do RTQ-R <i>Juliana Matos, Aldomar Pedrini, Marcelo Tinôco, Alice Drummond</i>	648
Análise do potencial de economia de energia elétrica nos pavimentos de garagem de uma edificação etiquetada, considerando o pré-requisito de contribuição da luz natural do RTQ-C <i>Guilherme Brandão, Roberta Souza</i>	657
O efeito da amplitude diária da temperatura do ar exterior e do resfriamento noturno na inércia térmica de habitação <i>Guilherme M. Castro, Adriana C. Brito, Fúlvio Vittorino, Maria Akutsu</i>	668
Análise dos níveis de calor e conforto dentro de uma olaria no sul do Brasil <i>Mayara Di Castro Silva, Corine Kyo Iwamura, Giorgia Cristina Farias Martins, Lucas Bilk Matos, Rodrigo Eduardo Catai</i>	675
Análise de variância em simulação computacional do desempenho térmico de habitações unifamiliares <i>Arthur Santos Silva, Laiane Susan Silva Almeida, Aline Schaefer, Bruna Balvedi, Eneidir Ghisi</i>	685
Análise da ocorrência de ofuscamento no uso da luz natural em edificações escolares para Natal-RN <i>Juliana Carvalho, Aldomar Pedrini</i>	695
Desenvolvimento de questionário para levantamento da percepção sobre acesso solar em Curitiba <i>Cintia Tamura, Eduardo Kruger</i>	704
Eficiência energética em edificações na atuação dos arquitetos e urbanistas de Mato Grosso do Sul <i>Nathalya Luciano Buges, Wagner Augusto Andreasi, Adriane Angélica Farias Santos Lopes De Queiroz</i>	714
A avaliação da construção sustentável no Brasil - métodos <i>Rosa Gabriela Uchoa Lima Oliveira, Livia Maria Macêdo Santos, Cintia Bartz Machado</i>	724
Iluminâncias sob a copa de espécies arbóreas: medições e análises comparativas <i>Eliana De Fátima Da Costa Lima, Solange Maria Leder</i>	734
Tecnologia de iluminação Led x fluorescente T5: um estudo de eficiência energética aplicado em loja de conveniência de posto de serviço <i>Patrizia Di Trapano, Gisele Saveriano de Benedetto</i>	744
Experimento didático utilizado para compreensão de ventilação natural por efeito chaminé <i>Carolina R. Carvalho, João Luiz Pacheco, Marcelo Galafassi, Rafael P. Cartana</i>	754

Estudo multicritério aplicado à habitação unifamiliar vernácula Guarani <i>Marcelo Adolfo Jiménez, Leopoldo Eurico Gonçalves Bastos</i>	764
A evolução das estratégias de iluminação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: hospitais Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro <i>Marieli Azoia Lukianchuk, Rosana Caram</i>	774
Análise do erro na projeção de sombras em heliodon com raio e mesa fixos <i>Leandro C. Fernandes, Jose M. V. Grzybowski, Anderson A. G. A. Ribeiro, Andréia Saugo, Eduardo L. Krüger</i>	784
Efeito da altura e porosidade de edifícios na ventilação urbana <i>Joana Sousa, Melyna Lamenha, Leonardo Bittencourt, Ruskin Freitas</i>	794
Desenvolvimento de simulador de trajetória solar aparente de precisão <i>Leandro C. Fernandes, José M. V. Grzybowwski, Andréia Saugo</i>	804
Influência do número de divisórias dos captadores de vento na ventilação natural de edificações <i>Nixon Andrade, Lucila Labaki, Rosana Caram, Paulo Greco</i>	814
Análise do impacto das decisões arquitetônicas na definição da potência instalada do sistema de condicionamento de ar. Estudo de caso: Palácio Gustavo Capanema <i>Silva Sandra, Souza Roberta</i>	824
Avaliação do desempenho térmico de uma residência em Formiga – MG utilizando a NBR 15.575 <i>Leila Guedes Alvim, Silvio R. F. Motta, Aldo G. Magalhães, Maria Teresa P. Aguilar</i>	834
Método experimental para estudo do campo visual de usuários de praças públicas <i>Lucia Santos, Anderson Claro</i>	843
Influência das esquadrias na classificação do nível de eficiência energética de habitações no Rio de Janeiro <i>Alice Brasileiro, Claudio Morgado, Thiago Torres</i>	855
Conforto ambiental em instituições de ensino: análise do campus do sertão da UFAL <i>Kerolaynh Pereira Santos, Gleidson Martins Da Costa, Bruna R. Barros</i>	865
Vegetação como atenuador do clima local – critérios para a escolha de espécies vegetais para instituição de ensino em um clima quente-úmido <i>Adriana Sbroggio, Solange Goulart, Virgínia Araújo</i>	875
A produção de maquetes para ensaios em laboratório de conforto ambiental na UFJF <i>Frederico Braida, Letícia Maria De Araújo Zambrano, Aline Ferreira Alves, Camila Faria Lopes</i>	887
Análise do desempenho da iluminação natural de salas de aula de desenho em Vitória (ES) <i>Fernanda Ventorim, Larissa Bragatto, Maria Luiza Rodrigues, Ingrid Dias, Ana Carolina Marquez, Ana Carolina Diniz, Giovana Achiamé, Aline Sauer, Fabrícia Rembiski</i>	897

Resultados de pesquisas científicas e discussões sobre conforto ambiental urbano em Salvador/BA <i>Sandra Souza, Carolina Vieira, Rosevânia Paixão, Juan Delgado, Danilo Souza, Sílvia Miranda</i>	907
Exaustores eólicos como fonte de geração de energia elétrica: estudo de caso em cozinha industrial em Cuiabá-MT <i>Fátima Elizabeth Dos Reis Matias, Angela Santana de Oliveira, Walterley Araújo Moura, Marco Aurélio Oliveira</i>	917
Desempenho energético de fachadas envidraçadas em climas brasileiros <i>Cíntia Andreis, Priscila Besen, Fernando S. Westphal</i>	926
Estudo do potencial de contribuição da energia solar fotovoltaica integrada a prédios públicos e interligada à rede elétrica na região sul do Brasil em períodos quentes <i>Isabel Salamoní, Isis Portolan Dos Santos, Clarissa Zomer, Ricardo Rüther</i>	936
Mapeamento acústico da concentração de denúncias de poluição sonora em Natal-RN <i>Luciana Alves, Bianca Araújo, Débora Pinto</i>	946
Estudo de otimização de coberturas responsivas à insolação através da parametrização <i>Filipe Campos, Gabriela Celani</i>	955
Fachadas de vidro no Brasil: um estudo comparativo de viabilidade econômica <i>Priscila Besen, Fernando Simon Westphal</i>	964
Proposta de ajuste na etiquetagem do nível de eficiência energética de edificações residenciais <i>Fernando S. Westphal</i>	974
Aplicação de estratégias bioclimáticas em uma biblioteca parque em Florianópolis - SP <i>Natalia Ribeiro, Joyce Carlo</i>	984
Panorama do zoneamento bioclimático nas américas <i>Angélica Walsh, Lucila Chebel Labaki, Dániel Cóstola</i>	994
Efeitos do intemperismo natural sobre a refletância de tintas brancas para coberturas <i>Kelen Dornelles, Eduvaldo Sichieri</i>	1004
Gestão e economia da construção	1014
Levantamentos de erros executivos em edifícios em alvenaria estrutural <i>Michel Wendell Silva Sousa, Antonio Eduardo Bezerra Cabral</i>	1015
Contribuições do estudo dos tempos das atividades para reduzir perdas na construção <i>Bruno Souza, Débora Santos</i>	1025

Design para a manutenibilidade no uso da ferramenta GSP nos serviços prediais industriais <i>Vanessa Cristine Silva</i>	1035
Tendências na terceirização de mão-de-obra em serviços da construção civil entre 2009 e 2013 <i>Marcelo Costella, Cláudio Jacoski, Carlo Santos</i>	1045
Missão, visão e valores das 50 maiores construtoras e incorporadoras brasileiras <i>Marcelo Costella, Claudio Jacoski, Beno Bieger, Samanta Nienow</i>	1055
Ensaio estático e dinâmico de proteções coletivas contra quedas de altura em canteiros de obras <i>Marcelo Costella, Sílvio Pilz, Ademir Baldissera, Pedro Sorgato</i>	1065
Internacionalização da construção: estudo de caso de empresa inglesa <i>Alice Mazon Miranda, Cristine Do Nascimento Mutti</i>	1075
Competitividade de empresas de construção portuguesas no mercado nacional e internacional <i>João Carlos de Carvalho Vaz, Alfredo Augusto Vieira Soeiro, Cristine Do Nascimento Mutti</i>	1085
Produtividade da mão de obra na execução de estrutura em paredes de concreto <i>Roseneia Melo, Túlio Torres, Dayana Bastos Costa, Luara Fernandes</i>	1095
Aspectos econômicos da construção civil no Brasil <i>Fialho Karlo Romero, Costa Heloína Nogueira Da, Lima Sergio Henrique De Oliveira, Barros Neto Jose De Paula</i>	1105
Sistema puxado de planejamento e controle da produção <i>Adriana Cristina Boni, José Carlos Paliari, Sheyla Mara Baptista Serra</i>	1115
Diagnóstico e análise de aditivos contratuais em obras públicas de edificações <i>Henrique Santos, Cícero Starling, Paulo Andery</i>	1126
Estruturas pré-fabricadas em concreto: análise da coordenação entre fabricação e montagem <i>João Treviso, Eduardo Isatto</i>	1136
O uso de indicadores na integração de níveis gerenciais em empresas de construção civil <i>Hylton Olivieri, Flávio Picchi, Ariovaldo Granja</i>	1147
Estudo patentométrico de argamassas no Brasil <i>Claudio Jacoski, Marcelo Costella, Mateus Rigon</i>	1157
Caracterização da concepção de projetos em incorporadoras sob ótica da gestão de riscos <i>Felipe Barreto, Paulo Andery</i>	1167

A servitização como instrumento estratégico em um grupo empresarial da construção civil <i>Rúbia Bernadete Pereira Dos Santos, Edson Paladini, Antônio Edésio Jungles</i>	1177
Proposta de indicadores de desempenho para uma empresa de consultoria na gestão da construção <i>Rúbia Bernadete Pereira Dos Santos, Edson Paladini, Antônio Edésio Jungles</i>	1186
Estudo da formação de valor de usuários do sistema de proteção coletiva na construção civil <i>Deyvid Monteiro, Guillermina Peñaloza, Bruno Ongaratto, Carlos Formoso, Luciana Miron</i>	1196
Impacto do tratamento acústico de lajes no custo das edificações residenciais multifamiliares do CUB <i>Gustavo Martins Nienkoetter, Reginaldo Mendes Santos Cardoso Júnior, Humberto Roman, Fernanda Fernandes Marchiori, Mauricy Souza</i>	1206
Jogo didático para tornar prático o uso das atividades que contribuem para a melhoria de processo: elevação da alvenaria estrutural <i>Victor Felix De Mesquita, Paulo Ricardo Ramos Santos, Pedro Luduvise Neto, Rafael Da Silva Nascimento, Débora De G. Santos</i>	1216
Proposta de lista de verificação para inspeção predial x urgência das manutenções <i>Simone Nunes Verzola, Fernanda Marchiori, José Octávio Aragon</i>	1226
Práticas de gerenciamento enxuto em escritórios de projeto de Goiânia <i>Vinicius Carrião Dos Santos, Tatiana Gondim Amaral, Danilo Gonçalves Batista</i>	1236
Implantação da ABNT NBR 15575:2013 em empresas incorporadoras e construtoras a partir de processos de sistemas de gestão da qualidade <i>Juliano Araújo Otero, Rosa Maria Spoto</i>	1247
Ambiente construído x meio ambiente - análise do gerenciamento de resíduos em canteiros de obras <i>Livia Grobério, Fabricia D. Rembiski</i>	1257
Análise do gerenciamento de subcontratos de uma construtora de Maceió-AL <i>José Roberto de Farias Souza, Carlos André Vieira Da Silva Júnior, Olga Beatriz Barbosa Mendes, Maria Caroline Souza Valeriano, David Branco Uchoa Vasconcelos, Ismael Weber</i>	1267
Análise dos acidentes do trabalho ocorridos na construção civil no estado do Paraná no período de janeiro à setembro de 2013 <i>Bruna L. Santos, Rodrigo Eduardo Catai</i>	1277
Análise e comparação de cinco manuais de gerenciamento de resíduos de construção <i>Livia Grobério, Fabricia D. Rembiski</i>	1287
Análise da organização de canteiros de obras de construção civil na cidade de Cuiabá: levantamento realizado no período 2008-2012 <i>Augusto César Magalhães Júnior, Douglas Brandão</i>	1297

Perguntas irrespondíveis no contexto da construção civil <i>Luís Felipe Cândido, Luiz Fernando Möhlmann Heineck</i>	1307
Gestão do processo de flexibilização e personalização de projetos <i>Rosana S. Fernandes, Marco Aurélio S. González</i>	1317
Aplicação do mecanismo da função produção ao planejamento da produção seriada na construção <i>Eduardo Luís Isatto, Marcelo Zuchetti</i>	1327
Análise do processo organizacional de provisão de HIS: caso de Londrina-PR <i>Jaqueline Taube, Ercília Hitomi Hirota</i>	1338
O uso do Sinapi para a escolha tecnológica em habitações populares <i>Tatiana Thomé de Oliveira, Paulo Roberto Kozłowski Tannenbaum Filho</i>	1348
Linha de balanço – uma síntese dos princípios de produção enxuta aplicados à programação de obras? <i>Rafael Moura, Luiz Heineck</i>	1358
Aplicação do método da linha de balanço em obras industriais: estudo de caso na Petrobras/Lubnor <i>Juliana Carneiro, Luís Felipe Cândido, José De Paula Barros Neto</i>	1368
A influência da relação administrador vs lojista na gestão da qualidade em obras de shopping centers <i>Carolina Candiani Testa, Flávio Augusto Picchi</i>	1378
Análise da produção científica relacionada ao custeio-meta (target costing) na construção civil nos últimos 5 anos (2009-2013) <i>Luís Felipe Cândido, José Maurício Lima Barreto, José De Paula Barros Neto</i>	1388
Relacionamento entre fornecedores e construtoras em obras de centros de distribuição <i>Sandra Haruna Hashizume, Flávio Augusto Picchi, Ariovaldo Denis Granja</i>	1398
Protocolo de avaliação de atendimento a requisitos de desempenho de Sistemas de Proteção Periférica (SPP) <i>Tarcísio Saurin, Guillermina Peñaloza, Pablo Rangel Pacheco</i>	1408
Uma visão Lean da técnica de gerenciamento do valor agregado aplicado a construção <i>Luís Felipe Cândido, Juliana Quinderé Carneiro, Luiz Fernando Möhlmann Heineck</i>	1418
Caracterização e análise dos métodos de entrega de projeto <i>Deborah Lins, Ivna Campos, Mayra Mororó, José De Paula Barros Neto, Daniel Cardoso</i>	1428
Adaptação da lista de verificação ergonômica da ILO para a construção civil <i>Renata Nóbrega, Nelma Araújo</i>	1438
Controle e qualidade no recebimento do concreto dosado em central <i>Maria Carolina Brandstetter</i>	1448

Aplicação do custeio por atividades ao processo de preparação de propostas por empresa de construção <i>Rodrigo Sanches, Matheus Guanabara, Eduardo Isatto</i>	1458
Implementação de BIM: comparação entre as diretrizes existentes na literatura e um caso real <i>Fernanda J. Chaves, Patrícia Tzortzopoulos, Carlos T. Formoso, Lucila Sommer</i>	1468
Avaliação do planejamento de fluxos de materiais no setor da construção civil a partir da simulação – um estudo de caso <i>Patricia Stella Pucharelli Fontanini, Phelipe Ruiz</i>	1478
Engenharia urbana e política habitacional	1488
Mudança de paradigma da defesa civil embasado no conceito de resiliência urbana <i>Karolyne Ferreira, Alex Abiko</i>	1489
Impactos dos deslocamentos involuntários nos assentamentos habitacionais <i>Débora de Camargo Cavalheiro, Alex Kenya Abiko</i>	1498
A dualidade das ações públicas como indutora da segregação residencial carioca <i>Gabriel Souza, Gisele Barbosa</i>	1508
Gerenciamento de riscos: qual é o papel do planejamento urbano? <i>Patricia Pohlmann, Livia Teresinha Salomão Piccinini, Luiz Carlos Pinto Da Silva Filho</i>	1518
Surgimento do comércio em empreendimentos Habitacionais de Interesse Social <i>Thaís N. Vicentim, Milena Kanashiro, Eloisa R. Ribeiro Rodrigues</i>	1528
Subsídios para a incorporação do tema uso eficiente da energia no processo de planejamento urbano <i>Cristina Nacif, Angel Soares, Livia Porcino, Louise L B Lomardo, Diego Caetano, Isabela Martins</i>	1538
Serviços de manutenção em Habitação de Interesse Social com sistema construtivo não convencional: uma análise dos custos a partir da situação socioeconômica dos moradores <i>Maisa Beatriz M. Fausto Da Silva, Dimas de Assis Albuquerque Teixeira, Alexsandra Rocha Meira, Nelma Mirian Chagas de Araújo</i>	1548
O Plano Diretor de Teresina e a garantia do direito a terra urbana e a moradia <i>Ada Kallyne Sousa Lopes, Antonia Jesuítia De Lima, Karine Cabral De Sousa</i>	1558
Políticas públicas de habitação social: panorama em municípios polo da região da produção, RS <i>Rosa Maria Locatelli Kalil, Adriana Gelpi, Tanise Spielmann, Wagner Mazetto De Oliveira, Bianca Carolina Pedrolo Henicka, Nelita Pretto, Ramadan Kalil</i>	1568

Inserção e financiamento do sistema Wood Frame no programa habitacional Minha Casa Minha Vida <i>Luciana Da Rosa Espindola, Akemi Ino</i>	1578
Minha Casa Minha Vida entidades e as possibilidades de renovação da política habitacional <i>Miguel Buzzar, Mariana Barros, Catharina Teixeira, Cristina Boggi, María Miedes, Nathalia Oliveira, Rafael Urnhani, Mariana Garcia de Abreu</i>	1588
Estudo de adequação de calçadas para mobilidade e acessibilidade no campus universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro <i>Lydyanne Santos</i>	1598
Desempenho dos materiais e durabilidade das construções	1608
Manifestações patológicas encontradas em revestimentos de fachada <i>Ana Luiza Abitante, Cristine Groff</i>	1609
Estudo sobre as patologias ocorridas devido a reação álcali-agregado no ginásio Aecim Tocantins em Cuiabá – MT <i>Marcos De Oliveira Valin Jr, Karyn Ferreira Antunes Ribeiro</i>	1616
Levantamento de manifestações patológicas em estruturas de concreto armado no estado do Ceará <i>Luiza Kilvya Da Silva, Antonio Eduardo Bezerra Cabral</i>	1626
Patologias em prédios históricos na cidade de Bagé/RS <i>Adriane Luiz Alves, Gladis Carolina Barcellos Saavedra, Ariela Torres</i>	1635
Chuva dirigida: um estudo da ISO 15927-3 no contexto brasileiro <i>Vanda Zanoni, José Manoel Sánchez, Elton Bauer</i>	1645
Análise do desempenho térmico de envoltórias em concreto no Brasil <i>Raquel Diniz Oliveira, Carolina Tavares de Sousa Vilela, Roberta Vieira Gonçalves de Souza, Roberto Márcio Da Silva</i>	1655
Geração de mapas de danos de fachadas a partir de processamento digital de imagens <i>Carlos Júnior, Gelson Sousa, Francisco Evangelista Jr., Lenildo Silva, Evangelos Christakou, Antônio Nepomuceno</i>	1665
Medidas de impedância elétrica de argamassas contaminadas com chumbo <i>Caroline Venâncio, Janaíde Cavalcante Rocha, Malik Cheriaf</i>	1675
Manifestações patológicas na área de lazer de edifício residencial multifamiliar: estudo de caso <i>Dielly C. G. Montarroyos, Bernardo Z. Dias, Fernanda M. Fukai, Geilma L. Vieira</i>	1685

Estudo da estrutura porosa de argamassas de revestimentos a partir de ensaios de capilaridade e microscopias <i>Maria Cláudia Salomão, Elton Bauer</i>	1695
Análise dos materiais de edificações para ilhas oceânicas alicerçada em conceitos sustentáveis <i>Soyana Corrêa Ferres, Bernardo Zandomenico Dias, Márcia Bissoli Dalvi, Cristina Engel de Alvarez</i>	1705
Investigação e diagnóstico de patologias relacionadas às fachadas de uma edificação <i>Gustavo Emilio Soares Lima, Kelly Diniz Souza, Antônio Cleber Gonçalves Tibiriçá</i>	1715
Manifestação patológica em estruturas metálicas e mistas. Prédio da Escola de Minas – UFOP Franciele M.C. Ferreira, Mirvane Melo, Miguel Andrade, Henor Artur de Souza	1725
Influência da periodicidade de dados na determinação do índice de chuva dirigida direcional em Porto Alegre <i>Lais Zucchetti, Angela Borges Masuero, Acir Mércio Loredó- Souza</i>	1735
Panorama das manifestações patológicas em marquises no centro histórico de Vitória/ES <i>Geilma Lima Vieira, Greicikelly Gaburro Paneto, Lorena Simões Jordoní, Angélica Dornellas</i>	1744
Avaliação do desempenho de argamassa reforçada com tela metálica através do ensaio de tração na flexão <i>Giselle Reis Antunes, Angela Borges Masuero, Mikael Nathan Maçaneiro</i>	1753
Análise da aplicação da norma de desempenho às vedações verticais internas de Drywall <i>Maria Alice Gonzales, Patricia Nascimento, Mercia M. S. B Barros</i>	1763
Qualidade do projeto, desempenho e avaliação pós-ocupação das edificações	1772
BIM no suporte a Avaliação Pós-Ocupação <i>Adriano De Alencar Sales, Regina Ruschel</i>	1773
Medições de atributos formais de cenas urbanas e avaliações estéticas <i>Antônio Reis, Manoela Conte</i>	1784
Desempenho do aspecto visualização na tipologia arquitetônica de Unidade Penal Espinha de Peixe <i>Aloisio Batista De Carvalho Neto, Dayane Alexandre Correia, Débora T. C. Leite, Camila Costa de Lima, Hedhyliana Walkyria Rodrigues De Melo, José Roberto Tenório Filho, Suzann Flávia Cordeiro De Lima</i>	1794
Qualidade ambiental do projeto através da certificação LEED: uma discussão <i>João Vitor L. Fernandes, Moníca Santos Salgado</i>	1804

Técnicas de gestão da qualidade aplicadas ao diagnóstico de Avaliação Pós-Ocupação (APO) <i>Ana Judite Galbiatti Limongi França, Sheila Walbe Ornstein</i>	1814
A gestão do processo de projeto e desenvolvimento em construtoras alagoanas <i>Alicia Maria Pita de Souza Costa, Alexandre Marcio Toledo</i>	1824
"O PMCMV em Cuiabá-MT: uma análise da qualidade dos projetos destinados às famílias de baixa renda, 2012-2014."" <i>Louise Logsdon, Daniel Campos, Daniel Monteiro, Boas Catharine</i>	1834
A nova NBR 13755 <i>Max Junginger</i>	1844
A estrutura da empresa de projeto e o processo de projeto de edificações sustentáveis <i>Nathália de Paula, Vanessa Silva, Silvio Melhado</i>	1853
Entre a oferta e a demanda: a elite em busca do "morar bem" <i>Cristiana Griz, Luiz Amorim, Claudia Loureiro</i>	1863
Avaliação da gestão pós-ocupação estudo de caso: condomínios do programa Minha Casa Minha Vida em Pelotas-RS <i>Jaqueline Berger, Nirce Saffer Medvedovski, Larissa Mörschbacher</i>	1873
Avaliação da qualidade espacial de edifícios de apartamentos em cidades médias <i>Simone Villa, Rita Saramago, Laiza Cunha Alexandre, Raísa Gonçalves Pires</i>	1883
Contribuição ao estudo de medidas para melhoria de construtibilidade no processo de projeto de empresa construtora <i>Patricia Gomes Barbosa, Paulo Andery</i>	1893
A importância da APO nos requisitos de certificação do PBQP-H <i>Carina Cardoso, Carlos Ferreira, Victor Godoy, Maria Aparecida Steinherz Hippert</i>	1904
Qualidade na gestão do processo de projeto: avaliação do grau de utilização do procedimento <i>Jessica V. Franco, Flavio A. Picchi</i>	1913
Análise do processo de projeto arquitetônico <i>Carolina Rodrigues Michaud, Alfredo Iarozinski Neto</i>	1923
Análise do processo de projeto em obras de readequação predial em instituição universitária pública <i>Rute Paula Martins, Paulo Andery, Cicero Starling</i>	1933
Qualidade do projeto de saídas de emergência em edificações para pessoas com deficiência <i>Marcos Valentim, Rosaria Ono</i>	1943
Atmosfera do ponto de venda: recomendações projetuais para joalherias <i>Vera Helena Moro Bins Ely, André Carrilho, Lise Noebauer</i>	1953

A gestão do projeto em uma empresa construtora: estudo de caso <i>Marília Carraro, Silvio B. Melhado</i>	1963
A norma brasileira de desempenho e o processo de projeto de empreendimentos residenciais <i>Patrícia Okamoto, Silvio Melhado</i>	1973
Princípios enxutos na gestão do processo de projeto: estudo de caso em uma construtora <i>Jessica V. Franco, Flavio A. Picchi, Silvio B. Melhado</i>	1983
Habitações de Interesse Social evolutivas: análise de projetos flexíveis quanto à construtibilidade no momento de ampliação <i>Arlene Ramírez Peña, Douglas Brandão</i>	1993
Barreiras para aplicação do conceito de flexibilidade espacial em projetos de Habitações de Interesse Social no Brasil <i>Heliara Aparecida Costa, Douglas Queiroz Brandão</i>	2003
Avaliação da qualidade ambiental em escolas: o caso da UMEF Dr. Tuffy Nader, Vila Velha-ES <i>Eliane Schmidt-Antunes, Hyria de Oliveira, Larissa Ramos, Luciana de Jesus</i>	2013
Avaliação das condições de acessibilidade espacial no terminal de embarque do Aeroporto Internacional de Pelotas/RS <i>Isabela Fernandes Andrade, Augusto Dal Mas, Milene Sottoriva Andréia, Mayara Zanchin</i>	2023
Estrutura para megaeventos em área urbana: uma avaliação através da percepção dos moradores <i>Deyvid Monteiro, Vinicius Borba, Luciana Andrade, Joana Paradedda, Rogério Malinsky, Antônio Reis</i>	2031
Avaliação de desempenho térmico de Packing Houses de frutas no clima tropical semiárido <i>Cristiane Dacanal, Silvia Helena Nogueira Turco, Simone Luz, Osvaldo Campelo</i>	2041
Avaliação da satisfação pós-ocupação das unidades habitacionais do conjunto habitacional Julieta Bueno do município de Cascavel/PR <i>Natália Regina Casanova, Emmanuelle Albara Zago, Hitomi Mukai, Marta Mitiko Kubota De Siqueira</i>	2051
Parâmetros para qualidade do projeto arquitetônico sob o aspecto da segurança contra incêndio <i>Adriana Venezia, Rosaria Ono</i>	2061
Avaliação do processo de projeto em empreendimentos imobiliários <i>Kelma Pinheiro Leite, José De Paula Barros Neto</i>	2071
Acessibilidade universal versus orientação espacial em áreas urbanas <i>Celina Barroso, Maria Cristina Dias Lay</i>	2081

Integração de conjuntos habitacionais, interação social e satisfação dos moradores <i>Maria Cristina Dias Lay, Márcia Lima</i>	2091
Análise do ambiente construído baseada na Avaliação Pós-Ocupação e na Análise Ergonômica do Trabalho <i>Iara Sousa Castro, Maíara Oliveira Batista</i>	2101
Desempenho de empreendimentos habitacionais: uma análise comparativa dos critérios contidos na NBR 15575 e no referencial Aqua <i>Vivian Oliveira, Maria Aparecida Steinherz Hippert</i>	2111
Questões éticas na pesquisa em Avaliação Pós-Ocupação (APO) <i>Tania Abate, Doris Kowaltowski, Núbia Bernardes</i>	2121
Avaliação Pós-Ocupação (APO) com ênfase em Wayfinding <i>Tania Abate, Doris Kowaltowski, Núbia Bernardi</i>	2130
Plataforma BIM como sistema de gestão e coordenação de projeto da Reserva Camará <i>Alexandre Lima, Daniela Albuquerque, Ingrid Pereira, Silvio Melhado</i>	2140
A introdução de itens de flexibilidade no projeto de edifícios residenciais: o caso do EDF. Villa verde em Maceió/AL <i>Regina Xavier, Alexandre Márcio Toledo</i>	2150
Gestão de projetos na construção civil: avaliação do processo em duas empresas construtoras de Florianópolis <i>Ticiane Camilo Frigo Avila, Cristine Nascimento Mutti, Roberto de Oliveira, Lisiane Ilha Librelotto</i>	2160
Avaliando o desempenho de uma rota acessível na UFPB <i>Angelina Costa, Bruna Sarmento, Edvar Lavor, Savina Farias</i>	2170
Habitação de Interesse Social: mutabilidade e certificação <i>Marcio Da Costa Pereira</i>	2178
Diretrizes para a gestão de projetos industriais <i>Tassia Silva, Silvio Melhado</i>	2187
Uso da NBR 15575:2013 na avaliação técnico-construtiva de um conjunto habitacional do programa minha casa minha vida <i>Juliana Menezes, Antônio Tibiriçá, Aline Carvalho, Melissa Murat, Carlos Hosken</i>	2197
Padrões espaciais de moradia: o apartamento contemporâneo segundo seus espaços-tipo <i>Luiz Amorim, Mário César Lins Filho</i>	2206
Tipologias habitacionais, demandas da população e implicações no processo projetual <i>Leandro Lacerda, Luciana Passos, Patrícia Alonso</i>	2216
Avaliação estética de espaços resultantes entre edifícios altos <i>Debora Gregoletto, Antonio Tarcisio Da Luz Reis</i>	2226
Análise de instrumentos tridimensionais de avaliação de qualidade de projeto do	2236

ponto de vista das saídas de emergência em edificações complexas <i>Rosaria Ono, Katia Moreira</i>	
Acessibilidade espacial para idosos: estudo de um apartamento de padrão elevado em Maceió/AL <i>Fabíola Montenegro, Alexandre Toledo</i>	2246
Revisão de instrumento de avaliação de acessibilidade espacial <i>Rodrigo Acosta De Souza, Rafael Alves De Campos, Vera Helena Moro Bins Ely, Vanessa Goulart Dorneles, Lucas Luciani Da Silva</i>	2256
Estudo de caso: custo das decisões arquitetônicas das obras da Universidade Federal de Uberlândia <i>Melissa Mariana Ferreira Silva, Antônio Carlos Dos Santos</i>	2266
Nível de maturidade do processo de projeto: as quatro interfaces <i>Leonardo Manzione, Silvio Melhado</i>	2276
Projeto de Habitação de Interesse Social: satisfação do usuário final <i>Mônica Veras, Thaís Carneiro, José De Paula Barros Neto</i>	2287
Tipologia, topologia e funcionalidade nos projetos arquitetônicos do programa de arrendamento residencial em Maceió-AL <i>Alexsandro Porangaba</i>	2297
Avaliação pós ocupação, com ênfase na funcionalidade, dos edifícios de salas de aulas teóricas – ATS, no campus de São Carlos da UFSCAR <i>Ricardo Siloto Silva, Jezreel B. O. Cáceres, Rodrigo F. Palomares</i>	2307
BIM: conhecimentos necessários e desafios iniciais de adaptação <i>Victor Hugo Godoy Do Nascimento, Carina Cardoso, Marcos Borges</i>	2316
Aceitabilidade e conforto térmico: caso da escola politécnica da UFBA <i>Júlia Silva de Moraes, Juliana Oliveira Batista, Leonardo Salazar Bittencourt</i>	2322
Uso da ferramenta constelação de atributos no diagnóstico de desempenho de espaços abertos <i>Carlos Niemeyer, Lucila Labaki</i>	2332
Lean Thinking e Lean Project Delivery System <i>Maria Do Carmo Duarte Freitas, Emilio Lima Nascimento, Sergio Scheer, Lucas Carvalho Nowacki</i>	2342
A disciplina de sustentabilidade no ambiente construído: estudo de caso na UFPR <i>Ormy Hütner Júnior, Adriane Cordoní Savi, Fabiani Pereira Franzen Sebrão, Fernanda Cardoso de Faria, Fernando Henrique Neves, Flavia Gadotti Noronha, Herminia Dallegrave Bonfim Breginski, Isaura Marques De Souza Uhmman, Ivan Ricardo Fernandes, Luciana Bandeira de Oliveira, Sérgio Fernando Tavares</i>	2352
Projetos de edifícios multifamiliares do “Minha Casa Minha Vida”: análise do ponto de vista da ventilação natural <i>Juliana Costa Moraes, Lucila Chebel Labaki</i>	2362
Melhoria da qualidade do projeto com a aplicação da ABNT NBR 15575	2372

Luciani Lorenzi, Luiz Carlos Silva Filho

Avaliação de empreendimentos habitacionais de interesse social com base no valor percebido pelo usuário
Juliana Brito, Carlos Formoso 2383

Reaproveitamento de resíduos na construção 2393

Avaliação da reutilização de agregados reciclados de argamassa na produção de emboço
Jordana Serra, Liana Santana, Antonio Eduardo Bezerra Cabral 2394

Resistência à flexão e aderência de pasta de gesso obtida por reciclagem de resíduos
Angela Teresa Costa Sales, Débora De Gois Santos, Karollina Ferreira Ribeiro 2404

Avaliação da durabilidade de concretos produzidos com resíduos da construção civil
Juliana Moretti, Almir Sales, Fernando Almeida, Mariana Rezende 2413

Avaliação de blocos de concreto produzidos com PET reciclado
Luis Felipe Cândido, José Maurício Lima Barreto, Antonio Eduardo Bezerra Cabral 2423

Avaliação do efeito do agregado reciclado de concreto no aumento da resistência mecânica do compósito cimentício
Luiz Gustavo Bianchetti, Juliana Senisse, Felipe Bianchin, Denise Dal Molin 2433

Argamassa com resíduos de britagem de basalto e fibras de alumínio reciclado destinada ao aquecimento solar de água
Marcos YaÑes Palmieri, Toralles Berenice Martins, Morales Gilson 2442

Utilização de fibras de celulose na composição de tijolos de adobe
Fábia Ferreira, Bruna Rosa De Barros Barros 2452

Análise da gestão e aplicação de projetos de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC) em canteiros de obras do Recife/PE
Diogo Paz, Camila Rodrigues, Francisco Neto, Sílvio Melhado 2462

Argamassas com substituição parcial do agregado miúdo por pó de mármore
Angela Teresa Costa Sales, Bárbara Ramos Carvalho De Sá, Débora De Gois Santos 2472

Comportamento mecânico de compósito cimentício reforçados com fibras de papel Kraft
Diego Sales, Antonio Eduardo Bezerra Cabral 2482

O uso de materiais com resíduos poliméricos no isolamento acústico de fechamentos compostos
Elaine Cristine Bayer, Maria Fernanda De Oliveira Nunes, Lizia De Moraes De Zorzi 2492

Conexões eficazes na gestão de resíduos de construção e demolição: diretrizes para Curitiba
Isaura M. S. Uhmman, Leonardo F. R. Miranda, Fernando H. Neves, Luciana B. Oliveira 2502

Caracterización de desechos industriales inorgánicos para ser usados como material 2512

suplementario en morteros cementicios <i>Jerónimo Kreiker, Juan Cruz Carrizo, Sergio Ceppi, Ruben Mutal</i>	
Proposta de habitação com reuso e reciclagem de materiais e resíduos industriais <i>Mariana Marques Almeida, Pedro Kopschitz Xavier Bastos</i>	2522
Análise do desempenho térmico de blocos EVA e blocos de concreto <i>Emmily Gérsica Santos Gomes, Juliana De Souza Duarte, Eric Roberto Santos, Fernando Coutinho Van Woensel, Ronnie Cunha, Larissa Nobrega</i>	2533
Benefícios da gestão de projetos e planejamento em relação ao impacto ambiental causado por desperdício em obras <i>Humberto Carvalho, João Carlos Souza, Lisiane Ilha Librelotto</i>	2543
Influência de aditivo retardador de pega na pasta de gesso com resíduo de gesso calcinado <i>Luis Sergio Mesquita, Yêda Póvoas</i>	2553
Desempenho termo energético de paredes de blocos de resíduos de construção e demolição <i>Ivan Julio Apolonio Callejas, Renata Alves Fernandes Da Silva, Angela Santana de Oliveira, Luciane Cleonice Durante</i>	2563
Avaliação da adequação do gesso reciclado às prescrições da NBR 13207 <i>Rafael Moura, Davi Deusdara, Barreto Mauricio, Antonio Eduardo Bezerra Cabral</i>	2573
Utilização de resíduo de serragem de rochas ornamentais como agregado miúdo em concreto <i>Alex Roque, Rafael Campos, Heni Santos, Washington Moura</i>	2583
Lâmpada de garrafa PET: alternativa para iluminação natural em habitações de interesse social do sertão alagoano <i>Rafaela Cerqueira, Bruna Barros</i>	2592
Projeto e execução de módulos de compósito cimentício com agregado de EVA (TEVA) para aplicação em telhado verde extensivo <i>Vitor Henriques, Caroline Elias, Tatyane Martins, Aluísio Melo, Elisângela Silva</i>	2602
Comportamento das misturas de agregado reciclado-solo para fins geotécnicos <i>Thaís Macedo, Kalinny Lafayette, Jonas Bezerra</i>	2612
Placas recicladas de embalagens longa vida: caracterização, design e propostas projetuais <i>Érica Cunha, Eduvaldo Sichieri</i>	2622
Caracterização do papel Kraft de embalagens visando o emprego como fibras em compósitos cimentícios <i>Patrícia Carvalho, Isabella Vieira, Daniela Aurione, Thiago Cardoso, Helena Carasek, Oswaldo Cascudo</i>	2632

Estudo da influência do agregado reciclado de concreto de pré-moldados na resistência do concreto <i>Mônica Leite, Josué Costa</i>	2643
Tecnologia dos materiais de construção	2653
Viabilidade da utilização do concreto de alto desempenho em substituição ao concreto convencional <i>Marcos De Oliveira Valin Jr, Marcely Duany Correa Brito, Pedro Henrique Almeida Silva, Luis Gustavo Borba Fleury</i>	2654
Construções industrializadas para Habitações de Interesse Social: aspectos gerais <i>Maria Emília Penazzi, Alex Sander Clemente De Souza, Sheyla Mara Baptista Serra</i>	2665
Impacto ambiental no ciclo de vida do alumínio na construção civil. Estudo de caso: esquadrias em alumínio em uma casa de interesse social <i>Andrea Invidiata, Saulo Ghuts, Lisiane Ilha Librelotto</i>	2675
Habitat social e innovaciones tecnologicas: diseño experimental de elementos constructivos utilizando materiales reciclados, para viviendas de interés social <i>Rosana Gaggino, Denise Mattioli, Kreiker Jeronimo, Ricardo Arguello</i>	2685
Avaliação da reologia e da trabalhabilidade das argamassas voltadas aos concretos autoadensáveis <i>Marcus Mendes, Elton Bauer</i>	2695
Os ensaios de compressão do concreto enquanto ferramenta do controle de sua produção <i>Salmen Saleme Gidrão, Antonio Carlos Dos Santos</i>	2709
Tecnologia de sistemas prediais	2719
Usos finais de água em Habitações de Interesse Social no sul do Brasil <i>Ana Kelly Marinoski, Arthur Santos Silva, Abel Silva Vieira, EneDir Ghisi</i>	2720
Inter-relação entre os conceitos de comissionamento, qualidade, desempenho, sustentabilidade e sua aplicação em sistemas prediais <i>Christianne Ishida, Lúcia Helena Oliveira</i>	2730
Proposta de implantação de um programa de uso racional de água no edifício das faculdades de farmácia e odontologia <i>Gabriela Cristina Ribeiro Pacheco, Natália Cristina Leão Campos, Marcus Andre Siqueira Campos</i>	2740
Revestimento em argamassa projetada: estudo de caso <i>Alberto Lordsleem Junior, Yeda Povoas, João Carvalho</i>	2750

Projeto de sistemas prediais hidráulicos sanitários com BIM: mapeamento da literatura <i>Carolina Costa, Solange Staut, Marina Ilha</i>	2760
Automação residencial: diretrizes para manual pós-instalação <i>Igor José Botelho Valques, Ariela Barbosa, Paula Grace Correia Valques, Paulo Fernando Soares, Rosana Maria Caram</i>	2770
Diretrizes para projetos de sistemas prediais hidráulicos e sanitários, baseadas nos critérios da certificação Leadership in Energy and Environmental Design for Schools (certificação LEED para escolas) <i>Fernanda Lisboa Martins, Leonardo Vilela Becker, Marcus Andre Siqueira Campos</i>	2780
Simulação computacional do escoamento em sistemas prediais de esgoto sanitário por meio de um método de partículas <i>Liang-Yee Cheng, Lúcia Helena Oliveira, Eric Henrique Favero, Igor Bernardes, Orestes Goncalves</i>	2790
Banheiros de apartamento: proposta de projetos das instalações prediais de esgoto <i>Tatiane Pastrello, Douglas Barreto</i>	2800
Viabilidade de utilização de água pluvial em edificações <i>Camila Dalla Santa, Vera Maria Fernandes, Luiza Cartana, Julia Cartana, Marcos Cavagni, Simone Fiori, Vinicius Scortegagna</i>	2810
Tecnologia da informação e comunicação	2820
Avaliando a aplicabilidade de BIM para a verificação da norma de segurança contra incêndio em projeto de habitação multifamiliar <i>Marcel Kater, Regina Ruschel</i>	2821
Dificuldades para a implantação de softwares integradores de projeto (BIM) por escritórios de projetos de cidades do nordeste do Brasil <i>Marcelo Maciel, Fernando Oliveira, Débora De Gois Santos</i>	2832
Introdução de novas tecnologias: o caso do BIM em empresas de construção civil <i>Joyce Paula Martin Delatorre, Eduardo Toledo Santos</i>	2842
Mineração de texto aplicada a artigos do ENCAC e ELACAC (1990-2013) relacionados a acesso solar <i>Cintia Tamura, Eduardo Kruger, André Guimarães</i>	2852
Comparação de processos de levantamento de quantitativos: tradicional e BIM <i>José Costa, Sheyla Mara B. Serra</i>	2862
Análise de estratégias para a requalificação urbana frente ao conceito de tecnologia social <i>Nirce Saffer Medvedovski, Adriane Borda Da Silva, Sirlene de Mello Sopena</i>	2872

Análise da viabilidade de uso de alternativas gratuitas à interface primária do Energyplus <i>Sergio Leal Ferreira, Thais Malta Baracat, Fernando Akira Kurokawa</i>	2882
SIG colaborativo na região da balsa - Pelotas/RS/Brasil <i>Marcus Saraiva, Roberta Santa Catharina, Nirce Saffer Medvedovski, Rafael Schulze, Allana Jeske</i>	2892
Uso adaptado de ANDON em um empreendimento horizontal <i>Clarissa Biotto, Bruno Mota, Livia Araújo, George Barbosa, Fabíola Andrade</i>	2902
Integração da modelagem da informação da construção (BIM) no planejamento e controle da produção <i>Ricardo Mendes Junior, Sérgio Scheer, Marlon Camara Garrido, Tiago Francisco Campestrini</i>	2913
Avaliação automática de valor no processo de projeto de Habitação de Interesse Social no Brasil <i>Max Andrade, Cristina Matsunaga</i>	2923
Ferramenta para planejamento de disciplina BIM <i>Maria Bernardete Barison, Eduardo Toledo Santos</i>	2933
Modelagem paramétrica na concepção de elementos construtivos de edifícios complexos <i>Wilson Florio</i>	2943
O desenvolvimento de ferramenta de verificação de requisitos de projeto para o Revit® através de API <i>Silvia Maria S. A. Pereira, Sergio Roberto L. Amorim</i>	2954
Infraestrutura para uma sala de coordenação de projetos em BIM: avaliação dos padrões de comunicação e requisitos <i>Miriam Addor, Eduardo Toledo Santos</i>	2964
Ambiente de imersão como ferramenta de auxílio à percepção do espaço virtual <i>Daniel Paes, Eduardo Arantes</i>	2974
O uso de dispositivos móveis para fins de acessibilidade em ambiente de ensino universitário <i>Miriam Dias, José Alberto Castañon</i>	2984
Proposta de uma modelagem de dados para auxiliar no controle integrado da produção e da qualidade <i>Cibeli Leão, Eduardo Isatto, Carlos Formoso</i>	2994

Sustentabilidade urbana, rural e em edificações	3004
Estudo do impacto financeiro da implantação de atributos da construção verde no orçamento de em uma obra residencial vertical <i>Sâmara Ribeiro E Silva, Antonio Eduardo Bezerra Cabral</i>	3005
Avaliação do museu da imagem e do som na cidade do rio de janeiro a partir dos requisitos do Qualiverde <i>Maria Flor Pampuri, Monica Santos Salgado</i>	3015
Reflexões sobre a formação de um novo lugar: as habitações de interesse social do programa MCMV <i>Daniella Ongaro, Gustavo Abdalla</i>	3025
Avaliação de tijolos de adobe com adição de cinzas e fibras do coco <i>Heloína Nogueira Da Costa, Levi Teixeira Pinheiro, Francisco Charlys Moreira De Menezes, Antonio Eduardo Bezerra Cabral</i>	3033
Os desafios da mobilidade urbana sustentável em cidades de médio porte: o caso de Marília (Brasil) <i>Renata Magagnin, Luís Fernando Rostworowski</i>	3043
Técnicas de sustentabilidade aplicáveis à construção de residências para o projeto minha casa minha vida <i>Karla Santos, Danielle Oliveira</i>	3053
Dimensões urbanas para a construção de bairros habitacionais com maior valor ambiental <i>Karla Conde, Silvia Pina</i>	3061
Geração de resíduos em obras residenciais verticais: investigação da influência do projeto arquitetônico e sistema de produção <i>Michele Dias, Andrea Kern, Marlova Kulakowski, Luciana Gomes, Gustavo Luís Benini</i>	3071
Proteções solares: uma contribuição para a sustentabilidade de edifícios <i>Liliane Maciel, Túlio Tibúrcio, Joyce Carlo</i>	3081
Utilização de painéis de alvenaria não conformes na construção de vestiário em Cuiabá - MT <i>Leonan Fonseca Sá Porto, Marcos De Oliveira Valin Jr</i>	3091
Desempenho ambiental de edificações: avaliação de ciclo de vida em empreendimento residencial <i>Patricia Evangelista, Hugo Henrique Souza, Ednildo Torres, Jardel Gonçalves</i>	3101
Entraves quanto ao gerenciamento dos RCCS na grande João Pessoa: um estudo realizado com empresas construtoras, entidades de classe e órgãos fiscalizadores <i>Roberta Estevão Da Silva, Nelma Mirian Chagas de Araújo, Alessandra Rocha Meira</i>	3111
Emissões de gases do efeito estufa e conteúdo energético de placas fotovoltaicas na américa latina <i>Juliana García, Lidiane Santana, Vanderley John</i>	3121

Os planos diretores da Grande Teresina e a gestão ambiental urbana: caracterização dos instrumentos e políticas locais <i>Leiany Danielly Da Silva Reis, Antônio Jesuíta De Lima, Karine Cabral De Sousa</i>	3132
Arquitetura efêmera sustentável <i>Carolina Jochims, Lisiane Librelotto, Alice Cybis Pereira, Regiane Pupo</i>	3142
Resíduos de gesso na construção civil - reutilização e/ou reciclagem no RN <i>Milena Pereira, João Ferreira, Michelli Oliveira</i>	3152
Gestão de projetos no âmbito da construção sustentável <i>Daniel C. Reis, Márcio M. Fabrício, José M. Sousa</i>	3161
Análise da aplicação de galerias técnicas na organização de subsolo urbano em São Paulo <i>Luís Henrique Puppim, Karin Marins</i>	3171
Comparação de estratégias e soluções de sustentabilidade aplicadas a bairros urbanos <i>Karin Marins</i>	3179
Feliz e os indicadores de desenvolvimento e sustentabilidade de municipalidades <i>Lízia De Moraes De Zorzi, Joice Giuliani Krás Borges, Cláudia Maria Basso Poli</i>	3189
A relação entre a compactidade de prédios e montante de energia incorporada e emissões de CO ₂ em EHIS <i>Renata Postay, Andrea Kern, Maurício Mancio, Marco González, Eduardo Schneck, Alan Hehn</i>	3199
Habitação de emergência construída em bambu <i>Emanuelle Graça Recco, Juliana Alencar, Jorge Daniel de Melo Moura, Alessandra Corsato Hoffmann, Cristiana Paula Skraba, José Gasparine</i>	3209
Projeto colaborativo para preparação e resposta após desastres <i>Lara Barbosa</i>	3219
Edifícios altos: devemos continuar a explorar este modelo de edificações? <i>Miguel Sattler</i>	3229
Arquitetura contemporânea na habitação social em São Paulo: o conjunto mata virgem <i>Mariana Veras, Maria Augusta Justí Pisani</i>	3239
Avaliação da irradiação solar e do potencial fotovoltaico na envoltória de edifícios residenciais <i>Silvana M. S. Silvestre, Fernando O. R. Pereira</i>	3249
O processo da certificação LEED – Leadership in Energy and Environmental Design: estudo de caso <i>Vanessa Ribeiro Campos, Tassiano José Dos Santos</i>	3259

Telhado verde, energia embutida e emissão de CO ₂ : análise comparativa a coberturas convencionais <i>Sergio Fernando Tavares, Eloise Oliveira, Thaís Vieira Lopes, Adriane Cordoni Savi</i>	3267
Aplicação de elementos de infraestrutura verde em uma micro-bacia urbana <i>Gustavo Scarpinella, Ricardo Siloto Silva, Simone Oliveira</i>	3277
Avaliação entre espaços construídos e arborizados com uso do índice de floresta urbana (IFU) <i>Sabrina Mieko Viana, Demóstenes Ferreira Silva Filho, Ricardo Siloto Silva</i>	3287
Cálculo da energia embutida em diferentes composições de fachadas vivas <i>Luciana Bandeira de Oliveira, Alexandre Bessa Martins Alves, José Edwalto de Lima Jr, Sérgio Fernando Tavares</i>	3297
Certificações habitacionais e a avaliação do ciclo de vida <i>Poliana Cardoso, Javier Pablos</i>	3307
Hábitats sostenibles como estrategia para el uso racional y eficiente de la energía en las zni de Colombia <i>Sebastian Bedoya, Antônio José Romero Hernández, Jeison Alejandro Delgado Jiménez</i>	3317
Tecnologia de sistemas e processos construtivos	3326
Estado da arte dos sistemas construtivos de unidades penais de regime fechado no Brasil <i>José Roberto Tenório Filho, Suzann Flávia Cordeiro De Lima, Aloisio Batista De Carvalho Neto, Dayane Alexandre Correia, Débora T. C. Leite, Camila Costa de Lima, Hedhyliana Walkyria Rodrigues De Melo</i>	3327
Projeto executivo do sistema de cobertura: um estudo de caso em construtora de Santa Catarina <i>Mayara Amin De Lima, Tamyres Blenke Narloch, Lisiane Ilha Librelotto, Cristine Do Nascimento Mutti</i>	3337
Desenvolvimento de caibro treliçado de madeira laminada pregada de pinus SPP <i>Leonardo Dal Picolo Cadurin, Everaldo Pletz, Sheedy Tomás Jaouiche</i>	3347
Diagnóstico da movimentação de carga na construção civil <i>Aydil Franco, Ricardo Fernandes Carvalho</i>	3357
Análise de soluções construtivas para interfaces de paredes de taipa <i>Ana C. Veraldo, Andrea N. Yuba, Ana Paula Milani</i>	3367
Análise das práticas de sustentabilidade no uso racional da água em canteiros de obras <i>Ludimilla Zeule, Sheyla M. B. Serra</i>	3377

Qualidade da adesão de madeira pinus e eucalipto em corpos de prova para produção de painéis estruturais Cross Laminated Timber (CLT) <i>Juliana Alencar, Jorge Daniel Moura</i>	3388
Análise experimental de emendas tracionadas de barras de madeira laminada pregada de pinus SPP <i>Emanuelle Graça Recco, Jorge Daniel de Melo Moura, Everaldo Pletz</i>	3398
Análise do planejamento de médio e curto prazo na construção civil: estudo de caso em um edifício comercial <i>Vanessa Ribeiro Campos, Diego de Moraes Duarte Bezerra</i>	3408
Análise comparativa qualitativa (QCA) em canteiros de obras de habitação de interesse social (HIS) <i>Aydil Franco, Carmem Teresa Carvalhal Cabral Plech, Ricardo Fernandes Carvalho</i>	3417
Estudo comparativo da eficiência de impermeabilizantes de base asfáltica e cimentícia em fundações <i>Rafael Kwiatkowski, Nelson Seidler</i>	3427
Análise de diferentes tipologias de construção em concreto e PVC <i>Brandão Laís, Karoline Melo</i>	3437
Reforço de fibra de carbono em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos antigos <i>Ormy Hütner Júnior, Luiz Carlos Domingues Garcia, José Augusto Néia</i>	3446
Estudo de caso em um laboratório universitário paulista com uma abordagem sustentável <i>Patricia Stella Pucharelli Fontanini, Carolina Pardo Miceli, Lia Pimentel, Ana Elisabete Jacintho</i>	3456

ENTAC

ÁREA TEMÁTICA

**CONFORTO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA**

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

SIMULAÇÃO DO DESEMPENHO DE VENTILAÇÃO EM CELA PRÉ-FABRICADA – ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

LIMA, Suzann Flávia Cordeiro de¹; MELO, Hedhyliana Walkyria Rodrigues de; LEITE, Débora Teixeira Correia; CARVALHO NETO, Aloisio Batista de; CORREIA, Dayane Alexandre; LIMA, Camila Costa; TENÓRIO FILHO, José Roberto.

UFAL, e-mail: suzanncordeiro@hotmail.com, UFAL, e-mail: hedhyliana_rodrigues@hotmail.com, UFAL, e-mail: deboraclete@hotmail.com, UFAL, e-mail: aloisio_carvalho_netto@hotmail.com, UFAL, e-mail: daycorreia_@hotmail.com, UFAL, e-mail: camilacostaa.26@gmail.com, UFAL, e-mail: jr.roberto@hotmail.com.

RESUMO

Atualmente, o uso das celas pré-fabricadas em presídios no Brasil tem aumentado consideravelmente, sendo necessários métodos de análise de desempenho para obter dados que comprovem a eficácia desses ambientes segundo as condições térmicas e de ventilação. A Resolução 9/2011 (CNPQ), que versa sobre diretrizes de projeto arquitetônico para presídios, apresenta parâmetros projetuais que se pautam na observância da NBR 15220/2003, que trata do desempenho térmico nas edificações, por Zona Bioclimática (ZB), como estratégia de saúde e humanização dos espaços. Segundo a referida NBR existem 8 ZB, com especificidades e parâmetros projetuais distintos para a captação de ventos e de iluminação natural. Este artigo apresenta estudos de simulação de celas pré-fabricadas, para verificação do desempenho das mesmas, de acordo com as recomendações de desempenho e utilização. Para isso são feitas simulações do desempenho de conforto no ambiente construído de um modelo de cela pré-fabricada quanto à sua condição de ventilação. O conteúdo deste trabalho é de caráter exploratório e o estudo apresentado compõe parte do resultado de pesquisa de iniciação científica, intitulada **Estudo das tipologias arquitetônicas de unidades penais de regime fechado** (PIBIC/CNPQ/FAPEAL/UFAL). Para a construção deste artigo, adotou-se como procedimentos metodológicos a seleção de um modelo de cela pré-fabricada, largamente utilizado nas novas construções de estabelecimentos penais do Brasil. Para tanto, realizados ensaios na mesa d'água e interpretado o comportamento dos ventos no interior da cela, considerando três zonas bioclimáticas do Brasil em uma mesma orientação. Sendo assim, o trabalho é de fundamental importância social, com efeitos de humanização na saúde e bem estar do presidiário e esquematiza a problemática do modelo em diferentes regiões.

Palavras-chave: Conforto térmico, Modelo de cela, Arquitetura prisional.

ABSTRACT

Currently, use of prefabricated cells in Brazil's prisons has increased considerably, creating the need of performance analysis methods, in order to obtain information that proves the effectiveness of these ambiances according to thermal and ventilation conditions. Resolution 9/2011 (CNPQ), which handles with architectural project guidelines for prisons, has projetual parameters that are ruled in compliance with NBR 15220/2003, which deals about the thermal performance in buildings, for Bioclimatic Zone (BZ) as a strategy for health and humanization of spaces. According to NBR there are 8 BZ, with specific and distinct projetual parameters for natural light and winds capture. This paper presents simulation studies of prefabricated cells to verify its own performance in accordance with the recommendations of performance and use in resolution 09 / 2011 of the National Council for Criminal and Penitentiary Policy (CNPQ/MJ). For that matter, it was performed comfort simulation performance of the built environment of a type of prefabricated cell, about its thermal and ventilation conditions. The content of this work is

¹ Prof^a orientadora da pesquisa e coordenadora do Núcleo de Projetos Especiais (NuPES-Fau/UFAL)

exploratory and the study presented is part of results of scientific research entitled Study of architectural typologies of criminal closed regime units (PIBIC/CNPq/FAPEAL/UFAL). For the construction of this article, the methodological procedures adopted were based on the selection of a type of prefabricated cell, widely used in new construction of prisons in Brazil. For this purpose, tests were performed on the “water table” to interpret the behavior of winds inside the cell. Considering three bioclimatic zones of Brazil in same orientation. Thus, the work has a fundamental social importance, with the purpose of humanizing the inmate's health and welfare and diagrams the problems of the model in different regions.

Keywords: Thermal Comfort, Cell Model, Criminal architecture

INTRODUÇÃO

O espaço construído é feito por indivíduos e para indivíduos, mas quando falamos sobre espaço penitenciário encontramos uma série de peculiaridades, principalmente no que se refere à segurança, configurando-se como critério principal a ser considerado na “tecnologia disciplinar” (FOUCAULT, 1987). Este fator acaba sendo primordial na arquitetura desse tipo de edificação para enfatizar a disciplina dos presidiários e o controle de cada função do complexo (CORDEIRO, 2010). Segundo Foucault (*ibidem* p.127), os espaços penais:

“[...] São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos”.

Sabe-se que a “população carcerária brasileira passa de 700 mil presos” (CNJ, 2014)² e que os presídios não são capazes de suprir essa necessidade (306.053 vagas existentes³), ocasionando superlotação e, conseqüentemente, superpopulação carcerária e deterioração de infraestrutura dos estabelecimentos penais.

A denunciada urgência na ampliação do sistema prisional e criação de novas vagas, bem como a requalificação das vagas existentes, demanda a construção de unidades penais em larga escala, fato evidenciado pela publicação da Medida Provisória 630⁴ que é responsável por alterações na Lei nº 12.462/2011 e institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, ampliando-o para a construção de presídios. Em resposta a isso, empresas têm investido em tecnologias do concreto, impulsionando a construção e o uso das celas pré-fabricadas, utilizando por argumento a rapidez na execução da construção de unidades penais.

Não obstante, a falta de reflexão conceitual e o descaso da sociedade sobre aquilo que envolve o sistema penitenciário (CORDEIRO, 2010) emerge a necessidade de estudos específicos e aprofundados acerca da ambiência prisional para garantir o atendimento dos direitos básicos dos presos, assegurando critérios de humanização na prisão. Esse problema é identificado não apenas no Brasil, mas em diversos outros países que tratam a prisão como espaço de segregação.

Segundo dados obtidos nesta pesquisa, foram identificadas várias tipologias construtivas de estabelecimentos penais, no Brasil, e dentre estas, a tipologia definida pelas celas pré-fabricadas - com circulação aérea e celas dos dois lados da circulação térrea -

² Dados acessados em agosto de 2014, www.cnj.org.br.

³ Dados acessados em www.mj.gov.br/depen, em agosto de 2014, referentes a julho de 2013.

⁴ Publicada em Diário Oficial de 24/12/12.

corresponde a 24% das construções⁵ (87 estabelecimentos penais construídos), sendo destes, 23% no nordeste, 43% no sul e 23% no sudeste.

Faz-se necessário esclarecer que os usuários desses estabelecimentos não se resumem apenas a criminosos, mas também agentes penais, técnicos, visitantes e autoridades penais do poder público, estando todos vulneráveis ao caráter impositivo desse sistema.

As soluções técnicas às quais são submetidos podem interferir em suas ações (CORDEIRO, 2009), sendo necessários estudos e desenvolvimento de métodos de análises de desempenho dos projetos e dos espaços construídos. Este artigo se propõe, portanto, à simulação do monobloco componente da tipologia de cela pré-fabricada, largamente utilizada nas novas construções de estabelecimentos penais do Brasil.

Para verificação simulada da ventilação do ambiente, considerou-se as Zonas Bioclimáticas definidas pela NBR 15220/2003, que trata, dentre outras, de recomendações de aberturas para maior ventilação natural, e do desempenho térmico nas edificações por Zona Bioclimática (ZB), utilizada como referência da Resolução 9: Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, do CNPCP⁶, como estratégia de saúde e humanização dos espaços .

Segundo a referida NBR, existem 8 ZBs, com especificidades e parâmetros projetuais distintos para a captação de ventos e de iluminação natural. Conforme dados relacionados com tipologias formais, foram consideradas 3 ZBs, numa mesma orientação, buscando análise quanto ao desempenho da ventilação natural no interior da cela. Para isso, foram feitos ensaios do modelo selecionado na mesa d'água e avaliamos o comportamento dos ventos.

A ventilação natural, como o próprio termo sugere, é um processo físico ocasionado pelo movimento do ar no interior das edificações sem a indução de nenhum sistema mecânico. Esse processo “ocorre por diferença de pressão do ar, que pode ocorrer por ação dos ventos ou diferença de densidade do ar devido à diferença de temperatura.” (TOLEDO, 2003). É necessário que haja aberturas para que ocorra a passagem do ar pelo edifício e de acordo com Bower (*apud* ANDREASI), “somente com a diferença de pressão e a existência de aberturas é possível haver a ventilação natural”. A ação dos ventos ocorrerá diante de diferenças de pressão, por zonas positivas e negativas, através de sucção do ar para o ambiente por uma abertura caso este possa sair por outra.

Segundo o *Manual de Intervenções Ambientais para o Controle da Tuberculose nas Prisões* (SANTOS et al, 2012, p. 09), “a frequência anual de novos casos de tuberculose nas prisões (taxa de incidência) é muito elevada, em alguns estados, até 38 vezes superior a população geral”. No Rio de Janeiro, a incidência de tuberculose na população ingressante é 2,7% . Considerando-se que a transmissão do bacilo da tuberculose se dá por meio da contaminação do ambiente “uma vez que, expelidos pelo doente, fica no ar por tempo variável, uma das medidas primordiais para evitar o contato é melhorar a circulação do ar”. (*Ibidem* p. 09), considera-se que, dependendo das condições bioclimáticas locais, a situação pode se agravar, principalmente em regiões de grande umidade e baixa velocidade de ventos.

⁵ Este percentual não corresponde ao total de vagas do sistema, mas o total de estabelecimentos penais construídos.

⁶ Resolução 9, do Conselho Nacional de Política Criminal de Penitenciária (CNPCP/MJ), publicada em 18 de novembro de 2011.

MÉTODOS

Segundo a NBR 15220/2003, o Brasil é agrupado por semelhanças climáticas em oito diferentes zonas bioclimáticas, as quais demandam diretrizes construtivas específicas para cada uma delas, elencando, dentre outros, dimensionamento de aberturas, orientação adequada, especificação de paredes e coberturas, para garantir maior conforto térmico aos usuários.

Para análise de alguns desses parâmetros foram feitas simulações utilizando a mesa d'água e o *software* SOL-AR. A primeira simulação permitiu verificar o comportamento dos ventos no interior da cela, enquanto a segunda disponibilizou as rosas dos ventos das regiões em análise, dentre as quais foram estudadas três Zonas Bioclimáticas, sendo elas, ZB 3, ZB 4 e ZB 8, escolha definida em função do *software* disponibilizar a rosa dos ventos apenas das capitais. A mesa d'água é um equipamento que permite a visualização do fluxo do vento, em duas dimensões, através do uso de espuma. A espuma percorre o ambiente, simulando o percurso da ventilação. Com isso, visualizam-se os desvios e a permeabilidade do vento no projeto arquitetônico.

“Ela consiste em um equipamento que possibilita a passagem da água acrescida de um indicador (contraste), através de um canal plano e homogêneo (mesa), em circuito aberto ou fechado. Em contato com os obstáculos colocados sobre a mesa, permite a visualização dos desvios do fluxo, bem como da formação de vórtices e esteiras – efeitos visuais muito semelhantes aos verificados em ensaios aerodinâmicos”. (BLESMAAN, 1990 *apud* TOLEDO, 2003).

A tipologia de celas pré-fabricadas, com circulação aérea e duas celas rebatidas na circulação térrea, apresenta vários tamanhos de módulos, sendo escolhidos dois: um, de cela individual ou dupla, com área de 7,55m² (Figura 1a) e, outro de três a seis vagas, com área de 14,25m² (Figura 1b). Optou-se pelo módulo coletivo (de três a seis vagas), pela maior concentração de pessoas em ambiente fechado. Cabe considerar que as análises foram realizadas com o modelo de cela isoladamente, pretendendo avaliar, exclusivamente, o interior da cela, porém a tipologia configura-se no monobloco de celas (Figura 2).

Figura 1a e 1b – Modelo de cela pré-fabricada.

Fonte: Acervo NuPES (PIBIC, 2013)

Figura 2 – Monobloco de cela pré-fabricada.

Fonte: VSISBRASIL (2014)

A esquadria possui a mesma configuração para ambos os módulos, com a mesma dimensão, mesma especificação técnica e mesmos detalhes construtivos (Figura 3), o que muda é a relação da proporção da abertura/área. As janelas são vazadas, em grade de ferro, com fechamento móvel em policarbonato, correspondendo a 21,19% e 11,22% das áreas de celas, respectivamente. As portas são fechadas, em chapa de ferro. Para efeito de simulação, consideraremos as portas da cela vazadas (material construtivo: grade de ferro), pois, com as portas fechadas, não obteríamos fluxos de vento.

Figura 3 – Corte Esquemático – Janela Cela.

Fonte: VSISBRASIL (2014)

As especificações técnicas se constituem em: conjuntos de beliches pré-moldados; mesas pré-moldadas; cuba soldada, em aço inoxidável; bacia em aço inoxidável; paredes laterais construídas com GRC (Glass Reinforced Concret), ou com multi camadas de CAD (Concreto de alto desempenho); possuem camadas externas e internas de GRC, formando um sanduíche com a camada interna de CAD. O piso é de CAD, o teto com multi camadas de GRC. (Registro de Patente UM 8302992-3 U, 27/09/2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No estudo, foi realizado ensaio na mesa d'água simulando a trajetória dos ventos, considerando a orientação leste, posicionando o modelo com as duas aberturas de janela, voltadas para a determinada orientação. Com isso, serão analisadas a locação desta cela nas cidades de Maceió, pertencente a ZB (Zona Bioclimática) 8, Brasília, pertencente a ZB 4 e Florianópolis que pertence a ZB 3. Esta orientação foi escolhida por ser a ventilação predominante na ZB 8, que tangencia as outras duas ZBs,

considerando que, se a ventilação se comporta adequadamente nesta, cujas aberturas devem ser maiores, se comportará adequadamente nas demais.

O Manual de Intervenções Ambientais para o Controle de Tuberculose nas Prisões, (Santos, 2012) sugere, nesta tipologia, a elevação da coberta, nas celas, com abertura de aeração acima da porta e seteiras ou aberturas abaixo da janela. Considera ainda, que as esquadrias captam ventilação direta em ambos os lados, vinda do exterior, exaurindo a ventilação pela circulação aérea (Figura 4).

Figura 4 – Corte transversal esquemático de ventilação natural do monobloco.

Fonte: FUNDO GLOBAL (2012)

1.1 ZB 3 – Florianópolis

A NBR 15220/2003(apud CNPCP, 2011) sugere aberturas para ventilação médias, entre 15% a 25% da área, sombreamento durante o verão e sol durante o inverno. Obtendo estratégias de condicionamento térmico específicas para verão e inverno. No primeiro, utiliza-se ventilação cruzada. No segundo, faz-se necessário vedações internas pesadas e aquecimento solar da edificação. Na cidade, os ventos predominantes são Norte e Nordeste, contendo certa homogeneidade nos demais ventos (Figura 5). Considerando que as janelas estariam voltadas para a direção Leste, a atuação dos ventos Nordeste favorece a circulação do ar (Figura 6).

Figura 5 – Rosa dos Ventos Florianópolis

Fonte: SOL-AR (2014)

Figura 6– Simulação Mesa D'água

Fonte: TEIXEIRA/MELO (2014)

Através do ensaio foi possível perceber que a trajetória dos ventos só seria possível considerando a porta aberta, pois é a única abertura oposta que atua como saída dos ventos. Caso a mesma seja de material isolante a ventilação cruzada não ocorre. Outro ponto a considerar, é a formação das zonas de calor nos locais destinados à locação das

camas beliches, que pode favorecer à contaminação por bacilos ou bactérias de auto contágio. (Figura 6).

1.2 ZB 4 – Brasília

As diretrizes construtivas possuem aberturas para ventilação médias entre 15% a 25% da área, e todas elas sombreadas. Possui também estratégia de ventilação seletiva apenas nos períodos quentes, quando a temperatura interna for superior à externa. Os ventos da cidade possui uma estabilidade quanto às direções, destacando o noroeste e norte no outono (Figura 7). Portanto os ventos predominantes não são favoráveis para maior ventilação, por soprarem na direção onde a abertura é a porta que atua como agente positivo. (Figura 8).

Figura 7 – Rosa dos Ventos Brasília

Fonte: SOL-AR (2014)

Figura 8 – Simulação Mesa D'água

Fonte: TEIXEIRA/MELO (2014)

Assim, a ventilação também depende da abertura da porta. A ventilação pode ainda ocorrer, através de fechamento com grades, que permitam a entrada de ar. Caso contrário, se a porta for de material isolante, não será possível a ventilação adequada nessas condições. As zonas de calor também são existentes, pois havendo ventilação, haverá um corredor contínuo de vento e nas suas extremidades formará as zonas de calor. (Figura 8).

1.3 ZB 8 – Maceió

As diretrizes construtivas apresentam grandes aberturas para ventilação, em torno de 40% da área, e todas elas sombreadas, com estratégia de ventilação cruzada permanente, sendo obtidas através da circulação de ar, garantindo o conforto térmico adequado. Na capital, os ventos predominantes são Leste e Sudeste, com ocorrências dos ventos Sul e Nordeste. (Figura 9). Sendo assim favorável para a simulação e obtendo, de acordo com o ensaio na mesa d'água, circulação do ar que percorre todo o ambiente da cela, resultado de ventilação cruzada. Considerando as janelas como um agente positivo e a porta, aberta, como um agente negativo. (Figura 10).

Figura 9 – Rosa dos Ventos de Maceió

Fonte: SOL-AR (2014)

Figura 10 – Simulação Mesa D'água

Fonte: TEIXEIRA/MELO (2014)

Neste caso, a ventilação também se encontra sujeita a porta estando aberta, considerando a porta com material isolante, a ventilação cruzada não irá ocorrer. (Figura 11). Ainda, se forem especificados materiais que permitam a circulação do ar, para as portas, como grades, haverá a formação de zonas de calor nas extremidades da cela. (Figura 10).

Figura 11 – Simulação porta fechada

Fonte: MELO/ TEIXEIRA (2014)

Se considerarmos que o monobloco é composto por celas de ambos os lados da circulação, verifica-se que uma cela receberá ventilação direta, e a oposta, somente receberá ventilação se as duas portas estiverem abertas e as janelas da cela de incidência direta. Assim, o mesmo modelo de cela não pode ser adotado para os dois lados da cela, ou seja, espelhado, pois isso diminui a velocidade da passagem do ar. O ideal é que o tamanho da abertura de saída seja maior que o da de entrada. De acordo com o sentido adotado, aumentaria a segurança em um lado da cela, devido à pequena abertura, enquanto o outro seria prejudicado, disponibilizando mais acesso a rua. (Figura 12).

Figura 12 – Esquema de Ventilação – Monobloco

Fonte: Acervo NuPES (PIBIC,2013)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi analisado considerando as três Zonas Bioclimáticas e segundo as diretrizes da NBR 15220/2003, conclui-se que, no modelo padrão adotado, para cela pré-fabricada, a configuração arquitetônica pode ser considerada nos seguintes termos:

- a) **Especificação dos materiais:** a utilização do GRC objetiva um tratamento térmico que favorece a redução de temperatura interna, ao mesmo tempo em que aumenta a inércia térmica do CAD; a possibilidade de controle da abertura da esquadria favorece à adaptação às variações de condicionantes de ventilação; a porta, executada em chapa de aço vedada, dificulta a circulação do ar, impedindo a ventilação cruzada de uma cela para a outra. Em relação a este item sugere-se especificar um abertura de saída de ar permanentemente vazada, podendo ou não ser a porta.
- b) **Proporção das aberturas:** considerando o módulo com 14,25m² e área de abertura total 3,4m², percebe-se um proporção de aproximadamente 25% da área do ambiente, atendendo as diretrizes da NBR 15220/2003, para as ZBS 3 e 4, desde que a porta permaneça aberta. Para a ZB 8 observa-se o não atendimento à proporção sugerida que é de 40%, correspondente a 5,7m². Neste caso, sugere-se uma reconfiguração de aberturas para adequação à norma.
- c) **Circulação do ar:** Conforme dito no item b, a circulação do ar só é possível se a porta estiver aberta, dada a sua especificação técnica. Percebe-se que, a alteração de especificação técnica e detalhamento da porta, para características vazadas, contemplaria as inadequações apontadas nos itens a cima, à exceção da ZB 8, que carece de redimensionamento das janelas.
- d) **Aeração:** não se observa nas simulações realizadas, elementos arquitetônicos de aeração, aparentemente, considerando-se abertura de ventilação natural funcionando como abertura de aeração. No caso específico de celas prisionais, entende-se necessário os dois tipos de aberturas, pelas necessidades de resfriamento da temperatura interna e renovação do ar (aeração), e arraste contágios de doenças pelo ar, além de conforto ambiental (ventilação).

A disposição de celas rebatidas dificulta a ventilação de uma das celas, quando esta incide diretamente na outra. Desta forma, apenas 50% dos usuários teria redução no risco de contágios de doenças, enquanto que os outros 50% teria aeração, mas não ventilação dentro da cela. A solução apresentada por Santos (2012), não se efetiva nas simulações apresentadas, uma vez que é impossível ventilações diretas incidindo em sentidos opostos.

O estudo apresenta limitações quanto à utilização de uma única orientação, uma vez que simulações em orientações distintas poderiam reforçar as conclusões apresentadas. Além disso, dados sobre as superfícies dos materiais especificados não foram considerados, o que poderia influenciar na velocidade dos ventos, considerando-se o layout fixo e a configuração da cela, como apresentada. Ainda assim, verifica-se que a disposição de mobiliário, dimensionamento e especificação de materiais de aberturas, utilização de elementos vazados (grades ou chapas) como materiais de segurança, deveriam ser melhor avaliados para projetar estes espaços, de maneira a garantir uma ambiência saudável aos usuários.

Considera-se aqui, portanto, que o modelo padrão avaliado necessita de adequações arquitetônicas e técnicas voltadas às questões de salubridade, confortabilidade, saúde física e mental, parâmetros considerados indispensáveis à humanização do ambiente.

REFERÊNCIAS

ANDREASI, Wagner Augusto; VERSAGE, Rogério de Souza. **A ventilação natural como estratégia visando proporcionar conforto térmico e eficiência energética no ambiente interno.** Disponível em: <<http://www.dec.ufms.br/lade/docs/dt/rogerio.pdf>>. Acesso em: junho de 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15220: Informação e documentação - Referências - Elaboração.** Rio de Janeiro, 2003.

BITTENCOURT, Leonardo. **Uso das cartas solares: diretrizes para arquitetos.** Maceió: EDUFAL, 2004.

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento, Indústria do Comércio Exterior - MU 8302992-3 U. **Módulo para penitenciária.** 2005.

BRASIL/MJ/DEPEN. Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Disponível em: <<http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRNN.htm>>. Acesso em: dezembro de 2013.

CORDEIRO, Suzann. **Até quando faremos relicários? A função social do espaço penitenciário.** Revisado e ampliado. Maceió: Edufal, 2010.

FOUCALT, Michael. **Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões.** Tradução de Lígia M. Pondé Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987.

GOFFMAN, E. **Manicômios, prisões e conventos.** São Paulo: Perspectiva, p. 25-107, 1987.

LIMA, S.F.C. de; CARVALHO NETO, A.B.; TENÓRIO FILHO, J.R. **levantamento de tipologias arquitetônicas de estabelecimentos penais no Brasil.** CONECTE, 2014.

SANTOS, Mauro; FRANÇA, Patrícia; SANCHEZ, Alexandra. **Manual de intervenções ambientais para o controle da tuberculose nas prisões.** Rio de Janeiro: Departamento Penitenciário Nacional, 2012.

TOLEDO, Alexandre Márcio & PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay. **O potencial da mesa d'água para a visualização analógica da ventilação natural em edifícios.** ANCAC, 2003. Disponível em: <<http://www.labcon.ufsc.br/publicacoes/15.pdf>>. Acesso em: junho de 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO TÉRMICO E IBUTG EM CONTÊINERES METÁLICOS PARA CANTEIROS DE OBRAS

COSTA, Débora Cristina Rosa Faria da (1); PRADO, Racine Tadeu Araujo (2)

(1) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, (11)3091-9170, e-mail: debora.costa@usp.br (2) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, (11)3091-5147, e-mail: racine.prado@usp.br

RESUMO

Contêineres metálicos são cada vez mais utilizados como instalações provisórias em canteiros de obras no mercado da construção civil brasileiro. Tais instalações possuem inúmeras características ambientalmente adequadas, tais como a longa durabilidade, a possibilidade de reutilização, o baixíssimo grau de geração de resíduos, dentre outras, mas seu aspecto térmico é insatisfatório. Devido a tal característica, a ocupação humana torna-se possível com climatização artificial, o que gera alta demanda por energia elétrica. A presente pesquisa tem caráter experimental, tendo sido realizadas medições de dezembro de 2013 a abril de 2014, a cada 5 minutos, com previsão de duração de um ano. O presente trabalho objetiva avaliar os parâmetros de desempenho, conforto térmico e IBUTG dos contêineres metálicos, para que se possam elaborar – futuramente – estratégias que possam diminuir o ganho térmico dos mesmos e, consequentemente, sua demanda por energia elétrica. Como resultados, constatou-se que a sensação de insatisfação com o conforto térmico ocorre de 50% a 67% do tempo medido, evidenciando a necessidade de se implantarem melhorias no aspecto térmico dos contêineres metálicos.

Palavras-chave: Contêineres metálicos, desempenho, conforto térmico, IBUTG.

ABSTRACT

Metal containers are increasingly being used as temporary facilities on construction sites in the Brazilian construction market. Such facilities have numerous environmentally adequate characteristics such as longer durability, reusability, very low level of waste generation, among others, but their thermal characteristic is unsatisfactory. Due to that characteristic, human occupation becomes possible with air conditioning, which demands high energy. This research has an experimental character, with measurements that have been made from December 2013 to April 2014, every 5 minutes, scheduled to last one year. This article aims to evaluate metallic containers' thermal performance, thermal comfort and WBGT, to elaborate – in future – strategies that can decrease their thermal load and energy demand. As results, noted that the thermal comfort dissatisfaction happens from 50% to 67% of measured time, evidencing that thermal improvement is necessary.

Keywords: *Metallic containers, thermal performance, thermal comfort, WBGT.*

1 INTRODUÇÃO

Os contêineres metálicos têm sido cada vez mais utilizados em canteiros de obras, por apresentarem inúmeras vantagens sobre as demais tipologias de instalações provisórias normalmente empregadas no mercado brasileiro, como rapidez e praticidade na

montagem, facilidade de transporte e reutilização, baixíssimo potencial de geração de resíduos.

Embora sejam ambientalmente adequadas em muitos aspectos, suas características térmicas apresentam-se extremamente insatisfatórias, o que acarreta a utilização praticamente constante de climatizadores de ar, a fim de viabilizar a ocupação humana. Este fato contribui para o aumento do consumo de energia dos contêineres comparativamente a outros sistemas construtivos utilizados como instalações provisórias em canteiros de obras. Segundo Santamouris e Kolokotsa (2013), o consumo de energia demandada pelo setor da construção civil varia conforme o país, permanecendo entre 35 a 40% da demanda mundial por energia, se consideradas as etapas de construção e o pós-ocupação. Os mesmos autores ainda afirmam que a demanda por condicionamento de ar corresponde a 15% do consumo mundial de energia.

Os contêineres metálicos utilizados como instalações provisórias de canteiros de obra diferem dos contêineres marítimos quanto ao material de composição e à espessura das paredes. Enquanto os contêineres marítimos são confeccionados em aço *corten*, com espessura em torno de 1,3mm, os contêineres para canteiros de obras são compostos predominantemente de aço galvanizado ou Galvalume®, com espessura em torno de 0,65mm.

No setor da construção civil existe um padrão construtivo para os contêineres, relacionado principalmente às dimensões adequadas para o transporte sobre caminhão, embora haja variações de composição de materiais e dimensões, dentro da gama de produtos disponíveis no mercado brasileiro. O padrão mais utilizado apresenta altura útil de 2,50m, largura de 2,4m e comprimento variável, frequentemente baseado na modulação de 3m, ou seja: há produtos com 3, 6 e 9 m de comprimento. São comercializados, em grande parte dos casos sem qualquer tratamento térmico nas superfícies verticais. Muitos dos produtos disponíveis no mercado possuem um forro de 2cm de poliestireno expandido (EPS) junto à superfície interna da cobertura, cuja função é o isolamento térmico, acrescido de uma chapa dura de material derivado de madeira, com espessura de 2,5mm, para melhoria da qualidade do acabamento.

Devido à sua característica de mobilidade e flexibilidade de montagem em canteiros de obra, atrelada à logística de transporte que possibilita a rápida realocação e versatilidade no uso, os contêineres são espacialmente compactos. A limitação de suas dimensões internas leva à limitação das possibilidades de isolamento térmico, uma vez que restringe a utilização de materiais isolantes convencionais que atuem por meio da resistência térmica à transferência de calor por condução, que têm sua efetividade atrelada à espessura, além das características de condutividade térmica do material. Além disso, o material metálico com que são confeccionados tem como comportamento térmico característico a baixa inércia, o que acarreta bruscas oscilações de temperatura, além da alta condutividade térmica.

Nos canteiros de obras, são majoritariamente utilizados nas funções de apoio administrativo das obras, como nos escritórios, refeitórios, sanitários e depósitos, ou então como alojamentos para os trabalhadores. Tais características de uso foram determinantes para a compreensão de que – no caso dos contêineres – a abordagem quanto aos requisitos de conforto térmico e índices de temperatura adequados para o desempenho do trabalho faz-se necessariamente diferente, conforme o uso a que se destina, ainda que o projeto básico do contêiner seja o mesmo para os diferentes usos.

A fim de que se possam pensar estratégias para desenvolver tecnologias capazes de diminuir o ganho térmico dos contêineres é que se objetiva, no presente trabalho, avaliar os parâmetros de desempenho, conforto térmico e IBUTG dos contêineres metálicos.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Fanger (1972) desenvolveu importante trabalho para a compreensão das relações térmicas entre o corpo humano e o ambiente que o cerca. Alguns dos conceitos definidos pelo pesquisador e equipe perpassam a normatização referente à avaliação dos fenômenos térmicos, sendo amplamente difundidos. O presente trabalho abarca três aspectos relevantes para o conhecimento das características térmicas de tais instalações, a fim de que se possam estabelecer parâmetros para o seu uso, bem como para que se possam dimensionar sistemas tecnológicos adequados para atingir temperaturas internas próximas aos parâmetros de conforto, ou que se consiga, ao menos, diminuir a demanda por condicionamento artificial, quando da impossibilidade de atingir níveis de conforto exclusivamente por meio da ventilação natural.

2.1 Avaliação do Desempenho Térmico

A norma brasileira ABNT NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho (ABNT, 2013), recentemente publicada oferece parâmetros para que se avalie o desempenho térmico das envoltórias das edificações. São definidos os seguintes critérios de avaliação, para verão e inverno, para a Zona Térmica 3, onde se situa o experimento da presente pesquisa :

1) Verão:

M – mínimo: Temperatura interna máxima $\leq$ Temperatura externa máxima

I – inferior: Temperatura interna máxima $\leq$ Temperatura externa máxima – 2°C

S – superior: Temperatura interna máxima $\leq$ Temperatura externa máxima – 4°C

2) Inverno:

M – mínimo: Temperatura interna máxima $\geq$ Temperatura externa máxima + 3°C

I – inferior: Temperatura interna máxima $\geq$ Temperatura externa máxima + 5°C

S – superior: Temperatura interna máxima $\geq$ Temperatura externa máxima + 7°C

2.2 Avaliação do Conforto Térmico

A sensação de conforto térmico é uma combinação entre fatores pessoais e ambientais. Fanger (1972) e equipe desenvolveram uma metodologia para a avaliação dos ambientes térmicos, considerando que mesmo que as condições de conforto obtidas pela equação do conforto – também desenvolvida pelo autor - sejam satisfeitas, ainda assim haverá um percentual de usuários insatisfeitos com as condições térmicas do local. Segundo a ASHRAE 55 (2010), “conforto térmico é a condição da mente (ou estado de espírito) que expressa satisfação com as condições térmicas do ambiente”. Portanto, tecnicamente admite-se que a sensação de conforto tenha um componente de subjetividade.

A partir de pesquisa realizada com 1300 pessoas submetidas a diversas situações térmicas, sob condicionamento artificial, foi desenvolvido o sistema de Voto Médio Estimado (PMV – Predicted Mean Vote), baseado em questionários respondidos pelos participantes da pesquisa. A norma ISO 7730:2005 traz diretrizes para a determinação do PMV. No entanto, o método PMV/PPD passou a ser amplamente questionado a respeito de sua validade para ambientes naturalmente ventilados, principalmente em países de clima quente. Alguns trabalhos foram desenvolvidos no sentido de aperfeiçoar o modelo de sensação térmica para situações não previstas por Fanger. Pereira e Assis

(2010) avaliaram a adequabilidade para a realidade brasileira dos métodos propostos por Aluciems (1981), Humphreys (1978), Nicol e Humphreys (2002) e DeDear e Brager (2002), afirmando que o modelo adaptativo proposto pelos últimos pesquisadores possibilita proximidade entre os parâmetros de conforto estabelecidos e a realidade dos diversos climas brasileiros. Dessa forma, optou-se por utilizar para a análise dos padrões de conforto a Metodologia do Conforto Adaptativo proposta por DeDear e Brager (2002), que passou a integrar a norma ASHRAE 55, no ano de 2004.

DeDear e Brager (2002) consideram que as sensações térmicas sofrem influência da expectativa que se tem sobre o clima local. Assim, os parâmetros de conforto variariam conforme o contexto em que se inserem. O método se utiliza dos valores de Temperatura de Bulbo Seco para o ambiente externo e dos valores de Temperatura Operativa, obtidos por meio da Equação 1:

$$T_o = a * T_a + (1 - a) * T_r \quad (1)$$

com :

a – constante, a ser obtida pela Tabela 5 ;

T_a – temperatura de bulbo seco ou temperatura do ar ambiente (°C);

T_r – temperatura radiante média (°C);

Tabela 1- Valores para a constante *a* em função da velocidade do ar

V a (m/s)	0 – 0,2	0,2 – 0,6	0,6 – 1,0
a	0,5	0,6	0,7

Fonte:ASHRAE Fundamentals (2010)

O Modelo Adaptativo estabelece uma faixa onde se localiza a sensação de conforto térmico que compreende a satisfação de até 90% dos usuários, e duas faixas para valores acima e abaixo dessa, cujo percentual de satisfeitos atinge os 80%, conforme Figura 1.

Figura 1- Intervalo para Temperaturas Operativas aceitáveis para edificações naturalmente ventiladas

Fonte: ASHRAE 55 (2004)

2.3 Avaliação do estresse térmico (IBUTG)

No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego utiliza a Norma Regulamentadora nº 15 – Atividades e Operações Insalubres (BRASIL, 1978), baseada na norma ISO 7726:1998 para a fiscalização das condições térmicas no ambiente de trabalho. Em seu Anexo III - Limites de tolerância para exposição ao calor, a norma brasileira oferece um modelo de avaliação de ambientes quentes, denominado IBUTG – Índice de Bulbo

Úmido Temperatura de Globo, baseado na ISO 7243:1989. Os valores do índice IBUTG são obtidos por meio da Equação 2:

$$IBUTG = 0,7 T_{bn} + 0,3 T_g \quad (2)$$

Onde:

T_{bn} – temperatura de bulbo úmido à ventilação natural (°C)

T_g – temperatura de globo (°C)

A Tabela 2 fornece o tipo de regime de trabalho permitido sob condições de estresse térmico, impondo restrições à jornada dos trabalhadores submetidos a tais condições.

Tabela 2- Regime de trabalho permitido de acordo com os valores calculados de IBUTG

REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM DESCANSO NO PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO (por hora)	ATIVIDADE LEVE
trabalho contínuo	até 30 °C
45 minutos de trabalho/15 minutos de descanso	30,1 a 30,5 °C
30 minutos de trabalho/30 minutos de descanso	30,7 a 31,4 °C
15 minutos de trabalho/45 minutos de descanso	31,5 a 32,2 °C
não é permitido o trabalho sem a adoção de medidas adequadas de controle	acima de 32,2°C

Fonte: adaptado de NR-15 (BRASIL, MTE, 1978)

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi montado no município de Mairinque-SP, latitude 23°32'45" Sul e longitude 47°11'00" Oeste, altitude de 850 m, situado na ZB 3, segundo o Zoneamento Bioclimático Brasileiro, conforme a ABNT NBR15220-3 (2013).

3.1 Caracterização do modelo

A pesquisa foi realizada por meio de medições térmicas, utilizando-se um contêiner metálico, confeccionado em aço Galvalume®, com 3m de comprimento, 2,4m de largura e 2,5m de altura, piso em compensado de madeira de 2cm de espessura, disposto a 23cm de altura do solo, contendo uma janela nas dimensões 1x1m e uma porta de 0,8x2,1m do mesmo material da composição.

3.2 Posicionamento

O contêiner foi disposto de modo a receber a maior quantidade de irradiação solar possível, tendo sido posicionado com a superfície cega de maior área voltada para o Norte, locado – a partir de estudos realizados com cartas solares – de modo a evitar sombreamento durante a maior parte do dia, ao longo das quatro estações, conforme Figura 2.

Figura 2- Esquema de montagem e locação do experimento

3.3 Instrumentação e medições

Para o monitoramento das características climáticas locais foi instalada a estação meteorológica ITWH-1080 (d), um termopar tipo T (liga Cu/Cu-Ni, cobre-constantan) (e), conectado ao datalogger (b), recomendado para medições de temperaturas dentro da faixa de -270°C a 370°C) envolvido em fita aluminizada, disposto a 3,5m de altura para a medição da temperatura de bulbo seco externa ao contêiner. Além da instrumentação descrita, a cadeia de medições é composta por um piranômetro modelo “Black and White” da marca Eppley para as medições de irradiação solar total, além de 36 termopares que realizam medições constantes de temperaturas superficiais e temperaturas de globo, que apresentam resultados relevantes para desdobramentos futuros da presente pesquisa.

Para a realização das medições das temperaturas internas ao contêiner, utilizou-se o confortímetro Delta OHM, Modelo HD 32.1(f), com os seguintes sensores: termômetro de globo, termômetro de bulbo seco, termômetro de bulbo úmido a ventilação natural e anemômetro a fio quente, para a medição da velocidade do ar. Todas as medições foram realizadas conforme as recomendações da norma ISO 7726:1998. Os valores de IBUTG fornecidos pelo equipamento são obtidos a partir dos valores medidos de temperatura de globo e temperatura de bulbo úmido, e posteriormente processados, conforme a Equação 3, pelo software do equipamento.

3.4 Método de análise

Considerando a classificação dos contêineres segundo o uso a que se destinam no canteiro de obras, optou-se por realizar as análises no presente trabalho em dois grupos:

- Contêineres destinados ao trabalho (escritórios): utilizados para as atividades diurnas desenvolvidas no canteiro de obras. São analisados quanto às exigências da Norma Regulamentadora nº15, do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 1978), que se utiliza da medição de Índice de Bulbo Úmido e Temperatura de Globo (IBUTG). Considera-se que o trabalho nos canteiros será realizado no horário comercial, das 8:00 às 18:00, predominantemente em atividades leves, como as desenvolvidas em escritório. Portanto, as análises de IBUTG serão realizadas para o horário descrito;
- Contêineres destinados ao repouso (alojamentos): são analisados quanto aos parâmetros de conforto do método adaptativo constante da ASHRAE 55 (2004). Considera-se, para tanto, a necessidade de avaliar o ambiente durante as 24h diárias, já que existe a possibilidade de permanência nos alojamentos ao longo do dia e, principalmente aos finais de semana ou dias de folga, quando há impossibilidade de retorno dos operários às suas residências.

As duas categorias de contêineres – para trabalho e para repouso - são analisadas segundo a norma ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013) quanto ao desempenho térmico.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As medições no contêiner metálico foram realizadas com o confortímetro nas datas da Tabela 3-Datas em que foram realizadas as medições, de acordo com a disponibilidade do equipamento.

Tabela 3-Datas em que foram realizadas as medições com o confortímetro

mês	dezembro/2013	janeiro/2014	fevereiro/2014	março/2014	abril/2014
dias	27 a 30	6 a 10	3 a 15	10 a 17	1 a 12

4.1 Avaliação de estresse térmico (Índice IBUTG)

A medição dos valores de IBUTG determina a possibilidade de que o ambiente seja utilizado para o trabalho ininterrupto, quando não se encontra sob temperaturas que levem ao estresse térmico, ou com redução de jornada de trabalho, caso as temperaturas obtidas a partir da equação que considera a temperatura de bulbo úmido e a temperatura de globo, superem os 30°C.

Os valores médios mensais obtidos nas medições realizadas no contêiner metálico encontram-se na Figura 3.

Figura 3- IBUTG para o contêiner metálico

De acordo com a NR-15, considerando a realização de trabalho leve, as medições evidenciam situações de estresse térmico no interior do contêiner metálico, quando mantido sem tratamento térmico e ventilado naturalmente. Observa-se, pela Figura 4, que nos meses de fevereiro, março e abril há necessidade de aplicação das restrições quanto à jornada de trabalho, como determinado pela norma regulamentadora.

Figura 4- número de horas com valores de IBUTG acima de 30°C (média mensal)

Dos valores médios mensais de IBUTG que ultrapassam o limite de 30°C, 82% incluem-se na faixa entre 30,1°C e 30,5°C, que determina que haja descanso de 15 minutos a cada hora de trabalho, ao passo que 18% se enquadram na faixa que vai de 30,7°C a 31,4°C, cujo regime de trabalho é determinado por descanso de meia hora a cada hora trabalhada. Não foram obtidos resultados superiores a essa faixa.

4.2 Conforto Térmico

As Temperaturas Operativas Médias medidas nos meses de dezembro de 2013 a abril de 2014 indicam que durante o verão há grande amplitude térmica no interior do contêiner, partindo de temperaturas inferiores aos limites de conforto no período noturno e atingindo temperaturas que superam largamente os limites de conforto para o calor, conforme se observa na Figura 5.

Figura 5- Temperatura operativa média nos meses medidos

Nota-se que no período noturno, as temperaturas operativas atingem valores baixos, demandando aumento do fator de isolamento térmico da roupa ou mesmo certo tipo de aquecimento no interior do contêiner. Durante o dia, os valores de temperaturas tendem a acompanhar a intensidade da irradiação solar, atingindo o pico de temperatura aproximadamente ao meio dia, horário em que a irradiação também alcança os maiores valores, devido ao ângulo de incidência entre o sol e a reta normal à superfície horizontal de cobertura ser pequeno.

A avaliação das medições quanto à sensação térmica evidencia, conforme nota-se pela Figura 6, a predominância de valores situados fora dos limites de sensação de conforto, tanto atingindo temperaturas mais altas, quanto mais baixas – estas exclusivamente no período noturno, nas medições realizadas até o presente.

A ASHRAE 55 (2004) determina que sejam estabelecidos parâmetros de conforto para temperaturas operativas situadas dentro do intervalo de 10°C a 33,5°C para a ventilação natural, conforme se observa pelas linhas de limites constantes da Figura 6. Temperaturas operativas que superem os 33,5°C estariam, portanto, fora do limite de conforto.

Figura 6 - Sensação Térmica segundo o modelo de conforto adaptativo da ASHRAE 55 (2004)

Observa-se que o mês no qual há maior predominância de pontos situados dentro da zona mais próxima ao conforto é dezembro, ao passo que fevereiro é o mês com maior percentual de insatisfação devido às altas temperaturas e abril o mês com maior percentual de insatisfação devido às baixas temperaturas, conforme a Fonte de referência não encontrada..

Tabela 4- Percentual de satisfação quanto à sensação térmica

sensação térmica	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril
abaixo do limite inferior 80% satisfeitos	33,3	29,2	20,8	29,2	37,5
dentro 80% satisfeitos inferior	12,5	4,2	12,5	16,7	20,8
dentro 90% satisfeitos	37,5	25,0	25,0	16,7	20,8
dentro 80% satisfeitos superior	0,0	4,2	0,0	8,3	0,0
abaixo do limite superior 80% satisfeitos	16,7	37,5	41,7	29,2	20,8
total de ocorrências fora dos limites de satisfação	50	66,7	62,5	58,3	58,3

Na Tabela 4 foram contabilizados os pontos de medição correspondentes a cada mês, de acordo com sua posição no gráfico da Figura 6, evidenciando que há predominância de ocorrências situadas fora dos parâmetros de conforto, ou seja, localizadas acima ou abaixo dos limites superior e inferior de 80% de satisfação, conforme se observa na última linha da Tabela 4.

4.3 Desempenho

As medições apontam a intensidade dos fenômenos de transferência de calor ocorridos na envoltória do contêiner. Observando-se os gráficos formulados para os meses de dezembro a abril – com base nas medições realizadas até a presente data – pode-se constatar que nos períodos noturnos a envoltória realiza trocas negativas com o ambiente externo, isto é, perde calor, enquanto durante o dia absorve e acumula calor, atingindo temperaturas de bulbo seco internas que superam as mesmas temperaturas medidas no ambiente externo. Segundo a NBR 15575: 2013, para que se atinja o critério mínimo de desempenho na envoltória, a temperatura do ar interno deve ser, no máximo, igual à temperatura do ar medida no ambiente externo.

Figura 7- TBS externo x TBS interno para fevereiro (média mensal)

Figura 8- Número de horas cujo desempenho permanece abaixo do padrão mínimo (a partir da média mensal)

5 CONCLUSÕES

A partir das medições realizadas pode-se constatar que a envoltória dos contêineres metálicos, sem tratamento térmico, não oferece resistência térmica suficiente para diminuir as trocas térmicas com o ambiente, tanto para as temperaturas frias, quanto para as quentes. As instalações confeccionadas com o Galvalume® permanecem em grande parte do tempo sob altas temperaturas, apesar de terem sido constatados poucos episódios de estresse térmico. Mesmo tendo sido observados somente alguns episódios de estresse térmico, deve-se notar que a restrição de jornada de trabalho determinada pela NR-15 pode trazer impactos que poderiam ser evitados com o adequado tratamento térmico da envoltória dos contêineres. Ainda assim, as temperaturas atingidas permanecem predominantemente em zona de desconforto térmico, já que o percentual de pontos medidos fora dos pontos de conforto vai de 50% em dezembro a 66,7% em fevereiro, e os resultados obtidos nas medições para avaliação do estresse térmico sejam poucos, se comparados à totalidade das medições.

As análises de desempenho evidenciam tal constatação. A envoltória oferece resistência muito baixa à absorção da radiação, e de modo muito semelhante à condução do calor, sendo necessário, para amenizar tal situação, que os parâmetros de resistência térmica fossem otimizados. Caminhos viáveis para a obtenção de melhorias térmicas seriam a diminuição do coeficiente de condutividade térmica por meio da inserção de novos materiais, além da alteração das características relacionadas à absorvidade e emissividade do material.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-3. Desempenho térmico de edificações – Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. 2005.
- _____. ABNT NBR 15575-1 - Edificações Habitacionais - Desempenho Parte 1: Requisitos Gerais. . 2013.
- AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC. ASHRAE STANDART 55-2010. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. . 2010.
- BRASIL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - Anexo III-Limites de tolerância para exposição ao calor. 1978.
- DEAR, R. J. DE; BRAGER, G. S. Thermal comfort in naturally ventilated buildings: revisions to ASHRAE Standard 55. **Energy and Buildings**, v. 34, n. 6, p. 549–561, jul. 2002.
- FANGER, P.O. **Thermal comfort: analysis and applications in environmental engineering**. New York: McGraw-Hill, 1972.

- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 7726:1998 Ergonomics of the thermal environment -Instruments for measuring physical quantities. . Genève 1998.
- PEREIRA, I.M.; ASSIS, E.S. Avaliação de modelos de índices adaptativos para uso no projeto arquitetônico bioclimático. **Ambiente Construído**, v. 10, n. n.1, p. 31–51, mar. 2010.
- SANTAMOURIS, M.; KOLOKOTSA, D. Passive cooling dissipation techniques for buildings and other structures: The state of the art. **Energy and Buildings**, v. 57, p. 74–94, fev. 2013.

AGRADECIMENTOS

À FINEP, Rede CANTECHIS, à CAPES pelo apoio recebido e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS RESULTADOS DE SIMULAÇÕES TERMOENERGÉTICAS DE EDIFICAÇÕES SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE ENTRADA DAS PROPRIEDADES DOS VIDROS

SORGATO, Marcio José (1); MELO, Ana Paula (2);
MARINOSKI, Deivis Luis (3); LAMBERTS, Roberto (4)
(1) marciosorgato@labeee.ufsc.br; (2), apaula_melo@labeee.ufsc.br;
(3) deivis.marinoski@ufsc.br; (4), roberto.lamberts@ufsc.br
LabEEE - Laboratório de Eficiência Energética em Edificações
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
CTC/ECV/NPC/LabEEE, Caixa Postal 476 – CEP 88040-970

RESUMO

Este estudo tem por objetivo comparar os resultados obtidos através de duas condições de entrada de acordo com o tipo de vidro adotado no programa EnergyPlus: método simplificado e método detalhado. A investigação contemplou a análise de uma habitação por simulação computacional, para o clima de São Paulo e São Luís. O método simplificado permite inserir apenas três propriedades básicas do vidro: transmitância térmica, o fator solar e a transmissão visível. Já o método detalhado, possibilita a inclusão de características adicionais do vidro, tais como: transmissão direta da radiação, reflexão nas faces interna e externa, emissividade e condutividade. O estudo compara o desempenho de cinco opções de vidro: incolor, incolor laminado, verde laminado, duplo verde *low-e* e duplo controle solar prata. Com base nos resultados, pode-se concluir que em todos os casos analisados (incluindo a avaliação por orientação) a entrada de dados dos vidros através do método simplificado modifica significativamente os resultados das simulações. Como principal alerta, destaca-se que a entrada de dados pelo processo simplificado para vidros de alto desempenho conduz a resultados de consumo mais baixos do que o método detalhado (subestimados).

Palavras-chave: Simulação computacional, programa Energyplus, propriedades dos vidros.

ABSTRACT

This study aims to compare the results from two different conditions to insert the glazing properties into the EnergyPlus program: simplified method and detailed method. The investigation was performed by means of a computer simulation analysis of a dwelling, for São Paulo e São Luís climate. The simplified method allows to inserts just three basic glazing properties: thermal transmittance, solar factor and visible transmittance. The detailed method allows inserting more characteristics such as solar transmittance, front and back side visible reflectance at normal Incidence, emissivity and conductivity. The study compares the performance of five glass: colourless, colourless laminate, green laminate, double green low-e and solar control double silver. Based on these results, one can conclude that the simplified method significantly modifies the simulation results. It is important to mention that for high performance glazing the simplified method showed lower results of energy consumption than the detailed method.

Keywords: Computer simulation, EnergyPlus program, glazing properties.

1 INTRODUÇÃO

As aberturas nas edificações exercem funções tais como regular a passagem da luz e a ventilação. Também é reconhecida a sua influência psicológica ao promover a satisfação e a produtividade para os ocupantes (CARMODY *et al.*, 2004). Estes elementos podem ocupar desde uma pequena fração da área da fachada ou até mesmo chegar a compor grandes paredes envidraçadas, constituindo a maior parte do envelope construtivo.

É possível até mesmo vincular diretamente as janelas e outros tipos de aberturas ao uso e custos com energia elétrica. Por exemplo, Li e Lam (2000) por meio de estudos e simulações energéticas de edifícios comerciais na cidade de Hong Kong, mostraram que o consumo de energia com ar condicionado está entre 50% e 60% do uso total de energia elétrica. Neste caso o ganho de calor solar, principalmente por aberturas, foi o maior responsável pela carga de resfriamento. Outros estudos indicam que é de fundamental importância o conhecimento das variáveis e das propriedades dos materiais que influenciam no desempenho termoenergético das janelas. Algumas destas variáveis são: a porcentagem de área de janela na fachada (WWR), o fator solar (SHGC), e as propriedades óticas e térmicas dos vidros (IHM *et al.*, 2012; LEE *et al.*, 2013). Este tipo de informação, associada à simulação computacional e outros processos de análise, possibilita a elaboração de projetos de edificações mais eficientes energeticamente.

Em função da variedade de produtos vítreos (que na maioria dos casos são os elementos predominantes na área de abertura) uma escolha adequada visando à eficiência energética depende em grande parte do conhecimento das suas propriedades. Atualmente, existem uma base de dados internacionais de vidros (*INTERNATIONAL GLAZING DATABASE - IGDB*) que está sob constante atualização (LBNL, 2014). No entanto, nem todos os produtos vítreos nacionais estão disponibilizados neste banco de dados. Alguns produtos estão disponíveis apenas nos catálogos de seus fabricantes, nem sempre contendo todas as informações pertinentes. Assim, em muitos casos a análise de desempenho termoenergético de edificações é realizada a partir da entrada simplificada destas propriedades (ARASTEH, KOHLER, GRIFFITH, 2009)

Os métodos simplificados são desenvolvidos adotando diversas suposições. Estes métodos fornecem uma ferramenta rápida para a avaliação, mas também podem envolver uma incerteza considerável em seus resultados. Por outro lado, a utilização de um método mais detalhado exige uma demanda considerável de tempo e recursos. Além disso, requer um nível de conhecimento muito amplo e complexo.

O programa de simulação computacional *EnergyPlus*, que é hoje um dos mais difundido no Brasil, permite configurar o tipo de vidro adotado na edificação de acordo com duas condições de entrada de dados: o método simplificado e o detalhado (ENERGYPLUS ENGINEERING REFERENCE, 2013). A entrada de dados do simplificado permite inserir apenas três propriedades básicas: transmitância térmica, o fator solar e a transmissão visível. Já a entrada de dados detalhada, possibilita a inclusão de características adicionais do vidro, tais como: transmissão direta da radiação, reflexão nas faces interna e externa, emissividade e condutividade. Frente a isso, este trabalho tem como objetivo comparar os resultados obtidos sob estas duas diferentes condições de entrada das propriedades dos vidros no programa *EnergyPlus*.

2 MÉTODO

2.1 Características da edificação

Para a avaliação da influência do método simplificado e detalhado sobre as configurações das propriedades térmicas e óticas dos vidros no programa *EnergyPlus*, adotou-se uma

edificação comercial. Esta edificação possui dimensões de 50,0 m x 30,0 m x 3,5 m, com 16 pavimentos e uma área total construída de 24.000 m². A Figura 1, apresenta o croqui 3D e o croqui da planta baixa da edificação.

Figura 1 – Croqui 3D e o croqui da planta baixa da edificação

2.2 Parâmetros da simulação

As simulações foram realizadas para as cidades de São Luís localizada na zona bioclimática brasileira 8, e a cidade de São Paulo, localizada na zona bioclimática brasileira 3.

Os arquivos climáticos utilizados possuem formato TRY (*Test Reference Year*), o qual representa um ano típico dentro de uma série de 10 anos. O ano típico de São Luís é 1966 e o de São Paulo é 1954.

A edificação foi modelada no programa *EnergyPlus 7.2*, considerando cinco zonas térmicas por pavimento (padrão *Core and Shell*), sendo 4 zonas térmicas perimetrais (Norte, Sul, Leste e Oeste) e uma central. Todas as zonas térmicas perimetrais da edificação são condicionadas artificialmente, já, a zona térmica central não é condicionada, por ser área de circulação vertical e horizontal.

A modelagem do sistema de condicionamento de ar foi realizada através do sistema *Packaged Terminal Heat Pump* (PTHP). O sistema adotado reproduz o desempenho de condicionadores de ar do modelo Split.. Na Tabela 1 são apresentados os detalhes da modelagem do sistema de condicionamento artificial.

Tabela 1 – Detalhes da modelagem do sistema de condicionamento artificial

Parâmetro	Condição
Termostato de refrigeração	24°C
Taxa de fluxo de ar por pessoa	0,0025 (m ³ /s)
Capacidade de refrigeração	Auto dimensionamento
Coefficiente de Performance de resfriamento	3,4 W/W

As propriedades térmicas dos componentes da envoltória da edificação são: transmitância térmica da parede externa de 2,10 W/m²K; com absorptância de 0,30; e transmitância térmica da cobertura de 1,0 W/m²K; com absorptância de 0,30.

Na Tabela 2 são apresentadas as cargas internas consideradas na simulação da edificação, referente ao sistema de iluminação artificial, ocupação, equipamentos e o padrão de uso.

Tabela 2 – Cargas internas consideradas na simulação da edificação

Parâmetro	Condição	Fração Radiante
Carga interna de iluminação artificial	12 W/m ²	0,7
Carga interna de ocupação	10 (m ² /pessoa)	0,6
Carga interna de equipamento	150 W/pessoa	0,5
Padrão de uso	11 horas (8h00 às 19h00)	-

2.3 Área envidraçada e as propriedades térmicas e óticas dos vidros

As zonas térmicas perimetrais possuem um percentual de área envidraçada de 85% em relação a área da fachada do ambiente. Nas áreas envidraçadas não há nenhum dispositivo de sombreamento.

O estudo compara o desempenho de cinco opções de vidro: incolor, incolor laminado, verde laminado, duplo verde *low-e* e duplo controle solar prata. As propriedades térmicas e óticas dos vidros avaliados através do método detalhado são apresentadas na Tabela 3. Os vidros duplos foram modelados com uma câmara de ar entre as lâminas com 12 mm de espessura. Para a simulação através do método simplificado foram adotadas as propriedades térmicas e óticas dos vidros apresentadas na Tabela 4.

Tabela 3 – Propriedades térmicas e óticas dos vidros simulados através do método detalhado

Parâmetro	Duplo controle solar prata		Duplo verde low-e		Verde laminado	Incolor laminado	Incolor
Transmissão de luz (%)	0,14	0,88	0,33	0,88	0,30	0,32	0,88
Reflexão externa (%)	0,32	0,08	0,09	0,08	0,32	0,48	0,08
Reflexão interna (%)	0,36	0,08	0,03	0,08	0,22	0,51	0,08
Transmissão energética (%)	0,11	0,77	0,13	0,77	0,27	0,37	0,77
Reflexão energética externa (%)	0,29	0,07	0,07	0,07	0,20	0,35	0,07
Reflexão energética interna (%)	0,44	0,07	0,35	0,07	0,22	0,34	0,07
Emissividade face 1	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Emissividade face 2	0,49	0,84	0,062	0,84	0,84	0,84	0,84
Condutividade (W/m-k)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Espessura (m)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,008	0,008	0,006

Tabela 4 - Propriedades térmicas e ópticas dos vidros simulados através do método simplificado.

Parâmetro	Duplo controle solar prata	Duplo verde low-e	Verde laminado	Incolor laminado	Incolor
Transmitância térmica (W/m ² K)	2,35	1,70	5,72	5,72	5,80
Fator Solar (%)	0,18	0,19	0,43	0,45	0,82
Transmitância visível (%)	0,13	0,29	0,30	0,32	0,88

2.4 Análise dos resultados

A comparação entre as duas condições de entrada das propriedades do vidro no programa EnergyPlus basearam-se no consumo da edificação por m². O consumo de energia analisado baseou-se no condicionamento artificial da edificação. O consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona térmica da edificação de acordo com a influência da orientação (Oeste, Sul, Leste e Norte) também foi quantificado.

3 RESULTADOS

3.1 Influência no consumo de energia para condicionamento artificial da edificação

O consumo de energia para condicionamento artificial da edificação para os cinco tipos de vidros analisados através do método detalhado e simplificado para a cidade de São Luís são apresentados na Figura 2.

Figura 2 –Consumo de condicionamento artificial da edificação com diferentes tipos de vidro - São Luís

Observa-se que os casos simulados com vidros de alto desempenho¹ (duplo controle solar prata e duplo verde *low-e*) apresentaram maior consumo de energia para condicionamento artificial quando simulados através do método detalhado. O aumento no consumo de energia foi de aproximadamente de 6% em relação aos casos simulados através do método simplificado. Para os casos com os vidros incolor laminado e incolor, as simulações através do método simplificado apresentaram um consumo de energia superior às simulações através do método detalhado. Este aumento foi de 2,2% e 1,6%, respectivamente.

A Figura 3 apresenta o consumo de energia para condicionamento artificial da edificação para os cinco tipos de vidros analisados para a cidade de São Paulo.

Figura 3 – Diferença no consumo de condicionamento artificial da edificação com diferentes tipos de vidro - São Paulo

Pode-se observar que os vidros de alto desempenho apresentaram as maiores diferenças no consumo de energia para condicionamento artificial entre os métodos detalhado e simplificado. Com o uso do vidro duplo de controle solar prata a simulação através do método detalhado apresenta um consumo de 11,8% superior quando comparado ao consumo do método simplificado. Já, no caso do vidro duplo verde *low-e* a diferença no consumo foi de 13,6%. Nas simulações com os vidros incolor laminado e incolor, os maiores consumos de energia para condicionamento artificial foram para as simulações através do método simplificado, com um aumento de 5,5% para o vidro laminado e de 3,3% para o vidro incolor.

Nas duas cidades analisadas (São Luís e São Paulo) a utilização do método detalhado para os vidros de alto desempenho aumentou o consumo da edificação, variando de 6% a 13,6% para o caso analisado. Estas diferenças são significativas, podendo comprometer a análise final dos resultados encontrados. Caso a edificação esteja sendo avaliada para um determinado processo de certificação dos edifícios, esta diferença encontrada pode interferir negativamente no resultado da avaliação final.

¹ Neste trabalho os vidros duplos foram identificados pela denominação “alto desempenho” em função de sua melhor característica de baixa transmissão energética em comparação com os demais vidros analisados. No entanto, alguns vidros laminados (com apenas uma *layer*) também podem ser classificados como sendo de alto desempenho pelos fabricantes.

A entrada das características dos vidros através do método simplificado permite que os arquitetos analisem os impactos energéticos de diferentes conceitos de projetos arquitetônicos, de maneira rápida e simples. Entretanto, a precisão dos resultados depende da qualidade dos dados utilizados. Ressalta-se que o método simplificado adota poucos dados de entrada envolvendo uma incerteza considerável em seus resultados.

3.2 Influência da orientação no consumo de energia para condicionamento artificial da edificação

Para analisar a influência da orientação foi quantificado o consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona térmica (Oeste, Sul, Leste e Norte). A Figura 4 apresenta o consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona térmica da edificação para o clima de São Luís.

Observa-se que a diferença no consumo de energia entre a orientação Oeste e Leste foi entre 7,3% a 8,6%. A orientação Sul apresentou consumo superior à orientação Norte, sendo que a variação no consumo foi de 2,6% a 14,6%. A maior diferença (14,6%) encontrada foi no caso simulado através do método simplificado com vidro incolor, e a menor diferença (2,6%) no caso simulado através do método simplificado com vidro duplo de controle solar prata.

Figura 4 – Consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona térmica da edificação - São Luís.

A Figura 5 apresenta o consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona térmica da edificação para o clima de São Paulo. No caso de São Paulo, a orientação Norte apresentou um consumo superior à orientação Sul, diferente de São Luís. Observa-se que a diferença no consumo de energia entre a orientação Norte e Sul variou entre 20,1% a 43,7%, sendo que as maiores diferenças ocorrem nos casos com vidros incolor, incolor laminado e verde laminado. Na orientação Oeste e Leste a variação no consumo de energia para condicionamento artificial foi entre 7,4% a 10,7%.

Figura 5 – Consumo de energia para condicionamento artificial de cada zona térmica da edificação - São Paulo

3.3 O impacto da orientação no desempenho dos vidros de alto desempenho

A Figura 6 apresenta o consumo de energia para condicionamento artificial da edificação com os vidros de alto desempenho em São Luís.

Figura 6 – Impacto da orientação no consumo de energia para condicionamento artificial da edificação com os vidros de alto desempenho - São Luís

Observa-se que a diferença no consumo de energia nos casos com vidro duplo *low-e* simulados através do método simplificado e detalhado variou entre 3,6% a 8,4%. A menor diferença encontrada é na orientação Norte, e a maior diferença é para a orientação Sul. Os resultados das simulações com vidro duplo de controle solar prata (simplificado e detalhado) apresentaram um desempenho semelhante ao vidro duplo *low-e*, sendo que o consumo de energia para condicionamento artificial variou entre 3,9% a 7,6%. Os vidros de alto desempenho foram os que apresentaram as maiores diferenças no consumo para cada orientação.

Os resultados das simulações para a cidade de São Paulo (Figura 7) mostram um impacto maior nos vidros de alto desempenho, quando comparado com os resultados para a cidade de São Luís.

Figura 7 - Impacto da orientação no consumo de energia para condicionamento artificial na edificação com os vidros de alto desempenho -São Paulo

Observa-se que a diferença no consumo de energia para condicionamento artificial no caso com vidro duplo de controle solar prata simulado através do método detalhado e método simplificado variou entre 9% a 15%. Esta variação é devido à influência da orientação. Já, no vidro duplo verde *low-e* a variação no consumo de energia é de 11% a 16%, sendo que a maior diferença observada entre o método detalhado e simplificado foi na orientação Norte.

Pode-se observar novamente que a precisão dos resultados com a utilização do modelo simplificado envolve uma incerteza considerável, apresentando consequentemente uma diferença significativa quando comparado com os resultados do método detalhado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas duas cidades analisadas (São Luís e São Paulo) a aplicação de dados detalhados para os vidros de alto desempenho (duplos) indicou que o consumo global da edificação estaria entre 6% e 13% acima do valor estimado com o processo simplificado. Ou seja, o processo simplificado conduz a um consumo subestimado.

Considerando os vidros monolíticos (incolor, incolor laminado e verde) a variação observada entre os dois métodos foi menor, entre 1,6% e 5,5%. Nestes casos, a situação se inverte: o consumo indicado com a entrada de dados simplificada é superior ao valor encontrado no processo detalhado. Ou seja, agora o consumo é superestimado.

Assim, é possível ressaltar que para todos os casos analisados (incluindo a avaliação por orientação) a entrada das características dos vidros através do método simplificado modifica significativamente os resultados das simulações. O método simplificado adota poucos dados de entrada envolvendo uma incerteza considerável em seus resultados.

Como principal alerta, destaca-se que a entrada de dados pelo processo simplificado para vidros de alto desempenho conduz a resultados de consumo mais baixos do que o processo detalhado (subestimados). Estes resultados equivocados podem comprometer o processo de certificação dos edifícios, podendo levar a especificações de produtos com

desempenho inferior ao requerido para se atingir um determinado nível ou classificação de eficiência normalizados.

REFERÊNCIAS

Arasteh, D.; Kohler, C.; Griffith, B. **Modeling Windows in Energy Plus with Simple Performance Indices**. LBNL-2804E. October 2009. Disponível: <http://gaia.lbl.gov/btech/papers/2804.pdf>

Carmody, J.; Selkowitz, S.; Lee, E.; Dariush, A.; Willmert, T. **Window Systems for High-Performance Buildings**. 1a Edição, NY, USA, 2004.

EnergyPlus Engineering Reference, 2013. Disponível: <http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/pdfs/engineeringreference.pdf>

Ihm., P.; Park, L.; Krarti, M.; Seo, D. **Impact of window selection on the energy performance of residential buildings in South Korea**. Energy Policy 44 (2012) 1–9

LBNL. Lawrence Berkeley National Laboratory. IGDB - International Glazing Database. Disponível em: <http://windows.lbl.gov/materials/IGDB/>. Acesso em maio de 2014.

Lee, J.W.; Jung, H.J.; Park, J.Y.; Lee, J.B.; Yoon, Y. **Optimization of building window system in Asian regions by analyzing solar heat gain and daylighting elements**. Renewable Energy 50 (2013) 522 e 531.

Li, D. H. W. and Lam, J. C. **Solar heat gain factors and the implications to building designs in subtropical regions**. Energy and Buildings v. 32, p. 47-55, 2000.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq, CAPES, e PROCEL/ELETROBRAS pelos recursos financeiros aplicados no financiamento deste estudo.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO EMPÍRICO-PREDITIVA EM ESPAÇOS URBANOS: CORRELAÇÕES ENTRE SENSACÃO TÉRMICA E SONORA

MONTEIRO, Leonardo M.; NOVAES, Gabriel; IWAI, Danielle

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 3091-4538,
leo4mm@gmail.com

RESUMO

Esta pesquisa foca a relação entre variáveis microclimáticas urbanas (temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do ar e radiação térmica), variáveis do ambiente sonoro (nível sonoro equivalente e máximo) e variáveis subjetivas (percepção de sensação térmica, sonora e de conforto ambiental). O objetivo foi verificar a correlação entre resultados de avaliações térmicas e sonoras, obtidos junto a populações heterogêneas em situações urbanas reais, na cidade de São Paulo. Ressalta-se a originalidade do trabalho na medida em que pesquisas específicas de quantificação de correlações entre conforto e estresse relacionados simultaneamente a variáveis do ambiente térmico e sonoro urbano, em espaços abertos, são inovadoras. O método utilizado é indutivo experimental (levantamento em campo das variáveis do ambiente térmico, do ambiente sonoro e subjetivas) apoiado por método dedutivo computacional (simulação de modelos preditivos). Os resultados do estudo experimental e computacional fornecem subsídios para verificações comparativas. Como resultado final tem-se correlações entre sensação térmica e sonora e as condições de conforto ambiental.

Palavras-chave: Conforto térmico, conforto acústico, espaços urbanos abertos.

ABSTRACT

This research focuses on the relationship between urban microclimatic variables (air temperature, relative humidity, air velocity and thermal radiation), noise environment variables (equivalent and maximum noise level) and subjective variables (perceived thermal and acoustic sensation and environmental comfort). The objective is to verify the correlation between results of thermal and sound ratings, obtained from heterogeneous populations in real urban situations, in the city of São Paulo. The originality of the work is due to its specific research to quantify the correlation between comfort and stress-related environment variables simultaneously considering heat and sound in urban open spaces. The experimental method used is inductive (field survey of the variables of the thermal environment, noise environment and subjective answers) deductive method (simulation of predictive models). The results provide the verification of correlations between thermal and acoustic sensation and comfort.

Keywords: Thermal comfort, acoustic comfort, urban outdoor spaces.

1 INTRODUÇÃO

Grande parte dos trabalhos de pesquisa de modelagem teórica e verificação experimental de conforto objetiva aplicações para ambientes fechados. As condições ambientais internas são mais controladas e passíveis de intervenções com usuais sistemas passivos e ativos de condicionamento. Já nos espaços abertos as variáveis ambientais são também passíveis de condicionamento, mas o controle é substancialmente menor, devido à ausência, parcial ou total, de confinamento. A esta especificidade de ausência de confinamento ambiental, acrescentam-se outras especificidades dos ambientes externos, como as atividades realizadas e as diferentes expectativas e tolerâncias dos usuários.

Em termos de intervenção, uma das principais consequências provocadas pela intervenção do homem na constituição do meio urbano, na maior parte das cidades, são as alterações microclimáticas (Höppe, 2002). Estas não são necessariamente prejudiciais, podendo inclusive constituir-se enquanto partido de intervenção. Desta forma, as alterações microclimáticas são negativas apenas quando elas provocam situações que fogem da zona de conforto térmico. Para estudar a questão da intervenção voltada para o conforto térmico, Brown e Gillespie (1995) consideram uma abordagem em três etapas, propondo reconhecer as condições microclimáticas consideradas termicamente confortáveis, reconhecer os mecanismos pelos quais forma e matéria afetam o microclima e finalmente relacionar estes dois conhecimentos para efetivamente realizar a proposta de intervenção. A referida pesquisa do autor concentra-se no escopo da primeira etapa da abordagem mencionada, enfocando as relações entre variáveis microclimáticas e as de sensação térmica.

Por outro lado, segundo a Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, 2011), atualmente a poluição sonora é, depois da poluição da água, o problema ambiental que afeta o maior número de pessoas. Segundo Fernandes (2006) os elevados níveis de ruído urbano têm se transformado em uma das formas de poluição que mais tem preocupado urbanistas e arquitetos. Os valores que vem sendo registrados acusam níveis de desconforto tão altos que a poluição sonora urbana passou a ser considerada como a forma de poluição que atinge o maior número de pessoas. Assim, desde o congresso mundial sobre poluição sonora em 1989, na Suécia, o assunto passou a ser considerado como questão de saúde pública. O autor coloca ainda que, entretanto, a preocupação com os níveis de ruído ambiental já existia desde 1981, no Congresso Mundial de Acústica, na Austrália, em que as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro passaram a ser consideradas as de maiores níveis de ruído do mundo.

Desta forma, dada à importância da adequada configuração do ambiente térmico e sonoro para a prática projetual de arquitetos e urbanistas, esta pesquisa tem como objetivo a verificação da correlação entre resultados de avaliações térmicas e sonoras, obtidos junto a populações heterogêneas em situações urbanas reais, na cidade de São Paulo. Uma vez alcançado o objetivo da pesquisa, será possível determinar a influência simultânea do ambiente térmico e sonoro nos usuários de espaços abertos.

Ressalta-se a originalidade do trabalho na medida em que pesquisas específicas de quantificação de correlações entre conforto e estresse relacionados simultaneamente a variáveis microclimáticas urbanas e do ambiente sonoro urbano, em espaços abertos, são inovadoras. A seguir, serão apresentados trabalhos desenvolvidos para a ambiência térmica urbana e, na sequência, trabalhos já desenvolvidos para a ambiência sonora urbana. Espera-se assim mostrar o panorama do estado da arte em pesquisas nessas

áreas, apontando ainda para o fato de que não há trabalhos que proponham a integração efetiva de ambas abordagens para espaços abertos.

Existe uma série de trabalhos voltados para a relação entre ambiente térmico urbano e sensações térmicas e outra série para as respectivas relações sonoras. Observa-se, inclusive, que alguns trabalhos de maior abrangência (por exemplo, Nikolopoulou, 2004) avaliaram diferentes ambiências, mas sem conteúdo correlaciona-las (Nikolopoulou, 2004 para ambiência térmica; Kang, 2006, para ambiência sonora). No panorama brasileiro, Valques et al. (2007) levanta uma série de variáveis, mas não as correlaciona, mas sim propõe um índice a partir da sensação dos usuários.

Por outro lado, se forem observados estudos específicos para ambientes fechados, há algumas poucas pesquisas que correlacionam variáveis da ambiência térmica e sonora ao conforto dos usuários. Pellerin e Candas (2003) consideram o efeito combinado da temperatura e do barulho para verificar o nível de desconforto humano. Para a realização desta pesquisa, foi utilizada câmara climatizada em que os indivíduos eram expostos a condições de frio (14 a 19°C) ou calor (29 a 34°C) e diferentes condições de ruído (35 a 85dB). As conclusões do trabalho indicam que o ruído altera o conforto em condições mais quentes. Horikoshi et al. (2005) propõem um novo índice de conforto combinando condições ambientais de temperatura baixa (quatro valores para temperatura operativa) e ruído de trânsito (cinco níveis sonoros), simulados em uma câmara de teste configurada com a disposição de um pequeno escritório. Os dados foram tratados estatisticamente e propostas isolinhas, considerando temperaturas operativas e níveis sonoros equivalentes para leitura do índice de conforto.

Ao contrário dessas pesquisas, voltadas para ambientes fechados e realizadas de modo laboratorial (em câmaras específicas que simulam ambientes), esta pesquisa tem como objetivo a verificação da correlação entre resultados de avaliações térmicas e sonoras, obtidos por meio de levantamentos de campo com populações heterogêneas em situações urbanas reais, na cidade de São Paulo. Assim, tem-se a proposição de pesquisa com caráter inovador e, ao mesmo tempo, dentro de temática contemporânea, abarcando diferentes condições ambientais do meio urbano. Uma vez alcançado o objetivo da pesquisa, será possível determinar a influência simultânea do ambiente térmico e sonoro nos usuários de espaços abertos.

Finalmente, considerando que a qualidade dos espaços urbanos contribui para a qualidade de vida, conhecer as implicações em termos de conforto dos ambientes térmico e sonoro apresenta-se de suma importância. O conhecimento destas relações fornece instrumental para planejamento e projetos de grande escala, possibilitando melhor acomodação das pessoas nos espaços urbanos. Possibilita ainda o adequado desenvolvimento de atividades econômico-culturais específicas, em áreas abertas ou semi-confinadas, como eventos esportivos, espetáculos artísticos, grandes exposições e atividades turísticas. Desta forma, esta pesquisa abre oportunidade para desenvolvimento de trabalhos inovadores para melhoria das condições estressantes do ambiente urbano de uma grande cidade como a de São Paulo.

2 OBJETIVOS

O objeto da pesquisa é a verificação das relações entre variáveis ambientais térmicas e sonoras e variáveis subjetivas em espaços urbanos abertos. O objetivo da pesquisa é a verificação da correlação entre resultados de avaliações térmicas e sonoras, obtidos junto a populações heterogêneas em situações urbanas reais, na cidade de São Paulo. Ressalta-se a originalidade do trabalho na medida em que pesquisas específicas de

quantificação de correlações entre conforto e estresse relacionados simultaneamente a variáveis do ambiente térmico e sonoro urbano, em espaços abertos, são inovadoras.

3 MÉTODOS

3.1 Referências metodológicas

Monteiro (2011) desenvolveu pesquisa, por meio da verificação das correlações entre resultados preditivos que consideram variáveis ambientais e individuais e respostas subjetivas de percepção de sensação térmica. A base empírica originalmente considerada foi estabelecida por Monteiro (2008) em situações laboratoriais, tendo sido estabelecida por Monteiro (2011) nova base empírica em situações urbanas reais.

Considerando os dados levantados em caráter laboratorial, verificou-se alta correlação entre as respostas subjetivas de percepção de sensação térmica e de percepção de sensação de conforto. Considerando os dados levantados em situações urbanas reais, as correlações também foram significativas, mas com valores menos altos. O desafio científico estabelecido passou a ser a verificação específica da percepção da sensação de conforto, observando as correlações com as diversas variáveis e estabelecendo modelos específicos para consideração conjunta da sensação térmica e de conforto.

Ao mesmo tempo, ao longo do desenvolvimento da pesquisa de Monteiro (2011), em espaços urbanos abertos, respostas espontâneas a perguntas abertas em termos de conforto direcionavam-se prioritariamente para a questão do ruído urbano. Desta forma, considerando-se os dados da Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, 2011), que apontam para a poluição sonora como o segundo maior problema ambiental das cidades (atrás apenas da poluição das águas), estabeleceu-se o desafio de determinar não apenas os limites toleráveis, aceitáveis ou de conforto para ruídos urbanos em espaços abertos, como também de verificação do ambiente sonoro destes espaços. O objetivo aqui foi verificar em que medida e em que situações de ambientes sonoros têm-se sensação de conforto acústico. A análise dos resultados aponta em que medida o conforto acústico é coincidente ou não apenas com a caracterização físico-sonora.

Como método, foram realizados levantamentos simultâneos de variáveis microclimáticas urbanas, de ambiente sonoro urbano e de avaliações subjetivas, em situações urbanas reais. Para as variáveis microclimáticas urbanas é utilizada a norma ISO 7726 (1998), para as variáveis pessoais relacionadas ao ambiente térmico, são utilizadas as normas ISO 8996 (1990) e ISO 9920 (1995). Essas normas são consideradas a luz de Monteiro e Alucci (2005) e Monteiro (2008).

Para as variáveis do ambiente sonoro urbano são utilizadas as normas ISO 1996:1 (2003) ISO 1996:2 (2007). Para as avaliações subjetivas, é utilizada a norma ISO 10551 (1995), considerando-se Monteiro (2008), Monteiro (2011) e o desenvolvimento das adaptações necessárias para consideração do ambiente sonoro (Kang e Zhang, 2010).

Em termos de modelagem térmica, considera-se: a predição de sensação térmica (já preditas por modelos propostos ou calibrados por Monteiro, 2008, 2011), com as sensações de conforto (segundo Humphreys, 1975, para ambientes internos; e segundo De Dear et al, 1997, para ambientes naturalmente ventilados, entre outros autores). Verifica-se que a sensação de conforto não é necessariamente coincidente com a sensação de neutralidade, conforme é adotado pela maior parte dos modelos.

Considera-se ainda modelo preditivo de conforto de acordo com o ambiente sonoro, não se limitando aos fatores físico-acústicos (Kang e Zhang, 2010), mas também aos aspectos, entre outros, sociais, demográficos, psicológicos e culturais (Kang, 2006), focando não apenas na questão convencional da “redução sonora”, mas também como os usuários percebem o ambiente, ou seja, na relação entre pessoas e sons (Zhang & Kang, 2007; Yu & Khang, 2008).

3.2 Locais dos levantamentos de campo

Foram 797 questionários aplicados num total de 5 dias de medições em 8 pontos diferentes e em épocas distintas do ano. Os equipamentos utilizados serão descritos no sub-item seguinte.

Em 26 de Outubro de 2011, foram escolhidos dois pontos para análise no bairro do Cambuci na cidade de São Paulo. Pela sua localização central e a presença de áreas de comércio e serviços públicos, estes trechos da cidade concentram grande fluxo de pedestres e veículos, fazendo jus ao motivo da escolha. Busca-se o contraste nas medições entre uma área na calçada em frente ao INSS e uma área localizada em meio a uma praça, porém ambas lindeiras a uma rua/avenida de grande movimento.

No dia 2 de Abril de 2012, o ponto escolhido foi a Avenida Paulista, em São Paulo, já que esta é tão representativa do centro da cidade e seu espírito e, sem dúvida, uma das mais movimentadas da Capital e mesmo do país. A colocação dos equipamentos foi feita na beirada da calçada junto à guia, o mais próximo possível do leito carroçável. As medições foram realizadas na calçada em frente ao Parque Trianon, próximo ao seu portão principal e à Base Comunitária da Polícia Militar.

No dia 29 de Setembro de 2012, foram realizadas medições empíricas na entrada principal do parque Trianon, seguindo a rua principal de entrada do parque, cerca de 30 metros adentro do mesmo em relação à calçada da Av. Paulista. As medições foram realizadas neste ponto, em local sombreado e próximo da vegetação.

No dia 10 de Outubro de 2012, as medições foram realizadas em dois pontos no bairro da Bela Vista em São Paulo. O primeiro se localizou na R. S. Carlos do Pinhal (primeira paralela à Av. Paulista) no quarteirão entre a Al. Pamplona e Al. Campinas, na calça oposta à entrada do Hotel Mackoud Plaza, de frente para o mesmo. O segundo, por sua vez, se localizou próximo à esquina da Al. Ribeirão Preto (paralela à anterior) e a Al. Campinas, imediatamente aos fundos do mesmo hotel. A colocação dos equipamentos foi feita na beirada da calçada junto à guia, sendo o primeiro em local a céu aberto, sombreado apenas em partes do dia por edifícios lindeiros, e o segundo abaixo da vegetação. Ambos a aproximadamente de 60m a 80m da esquina e do semáforo.

No dia 31 de Outubro de 2012, foram realizadas em dois pontos no bairro da República, em uma região central de São Paulo. O primeiro se localizou num triângulo de cruzamento entre a Av. São João, a R. Conselheiro Nébias e a R. Dos Timbiras, estando localizado imediatamente ao lado de uma grande avenida de várias faixas de rolamento, cruzamento de diversas linhas de ônibus e grande fluxo de veículos. O segundo, por sua vez, se localizou a cerca de 50m da esquina da R. Guaianases com a R. dos Timbiras, sendo marcado principalmente pelo uso habitacional e de serviços pequenos e a primeira pelo comércio. A colocação dos equipamentos foi feita na beirada da calçada, sendo o primeiro em local a céu aberto, sombreado apenas em partes do dia por edifícios próximos e pela vegetação lindeira, e o segundo em situação semelhante, em calçada sem vegetação, sombreada em partes do dia por edifícios lindeiros.

3.3 Procedimentos para realização das medições e aplicação de questionários

A Figura 1 apresenta o questionário aplicado ao longo das medições realizadas nos levantamentos de campo.

Figura 1 – Questionário aplicado

Conforto Ambiental Urbano USP - UFMG										Entrevistador: _____				Local: _____															
Data: ____/____/____										Hora: ____:____				Obs.: _____															
Controle de Dados										Conforto Acústico				Conforto Térmico		Dados Individuais				Observação									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Vestimenta (do)	Sentado 105 W	Parado em pé 125 W	Andando 210 W	Correndo 605 W	Bicicleta	Sol	Sombra	Sexo	Hora final
1	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
2	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
3	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
4	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
5	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
6	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
7	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
8	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
9	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
10	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
11	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
12	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
13	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
14	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	
15	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	S	P	A	C	B	☀	OM	F	..	

J - Volume ambiente
1. Muito alto 2. Pouco alto 3. Normal 4. Baixo 5. Nem tinha percebido

K - Volume que incomoda? 1. Muito 2. Pouco 3. Mais ou menos 4. Um pouco 5. Não

L - Conforto Acústico 1. Confortável 2. Pouco desconfortável 3. Desconfort. 4. Muito desconfort.

O - Como você se sente com relação às condições climáticas?
1. Muito calor 2. Calor 3. Pouco calor 4. Nem calor, nem frio 5. Pouco frio 6. Frio 7. Muito frio

P - Conforto térmico 1. Confort. 2. Pouco desconfort. 3. Desconfort. 4. Muito desconfort.

Q - Como preferiria? 1. Mais quente 2. Mais quente 3. Pouco mais quente 4. Sem mudanças 5. Pouco mais frio 6. Mais frio 7. Muito mais frio

As medições foram realizadas das 6h às 18h (desconsiderando o horário de verão). Realizadas em baterias às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h, as medições de acústica contaram, em cada horário, com 60 leituras do nível de ruído pontual ponderado pelo Filtro A, em dB(A), sendo cada uma a cada 10 segundos ao longo de 10 minutos. O equipamento utilizado para monitoramento dos valores de nível sonoro foi o decibelímetro de modelo SL-4001 da Lutron. Foram utilizadas estações meteorológicas automáticas Campbell, quantificando-se temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do ar e temperatura de globo (com posterior cálculo de temperatura radiante média). Os questionários foram aplicados simultaneamente às medições de acústica, em baterias de 30 questionários nos horários acima citados.

O questionário, apresentado na Figura 1, foi aplicado durante as medições e solicitava-se que o pedestre determinasse o nível de seu conforto/desconforto com as condições acústicas e com as condições térmicas do ambiente, bem como para citar os ruídos mais incômodos e os sons mais agradáveis do momento. As demais questões servem para caracterizar o pedestre entrevistado conforme idade, sexo, peso, vestimenta, se estava ou não grávida, na menopausa, doente, com problemas auditivos, usando fones de ouvido, etc.

É importante ressaltar que o questionário propõe uma diferenciação entre incômodo com o ruído e desconforto acústico, sendo que o incômodo é a simples perturbação ocasionada pelo ruído, sem necessariamente causar desconforto. Isto é, uma pessoa pode alegar estar incomodada com o ruído da via mas dizer, por exemplo, que o mesmo não chega a configurar desconforto, como, de fato, ocorreu diversas vezes. Analogamente, ocorre o mesmo em relação às condições térmicas, uma vez que diversos entrevistados mencionam que, por exemplo, o calor lhes incomoda mas não chega a ocasionar desconforto.

4 RESULTADOS

As figuras 2, 3 e 4 apresentam, respectivamente, os resultados da correlação entre nível sonoro e porcentagem de pessoas em desconforto com o nível sonoro; da correlação entre temperatura equivalente percebida e porcentagem de pessoas em desconforto térmico; e porcentagem de pessoas confortáveis ao longo do dia em termos térmicos, acústicos e ambos.

Figura 2 – Correlação entre nível sonoro e porcentagem de pessoas em desconforto com o nível sonoro em dB(A)

Figura 3 – Correlação entre porcentagem de pessoas em desconforto térmico e temperatura equivalente percebida em °C

Figura 4 – Porcentagem de pessoas confortáveis ao longo do dia em termos térmicos (azul), acústicos (vermelho) e ambos (verde)

Os resultados encontrados indicam que conforto térmico e conforto acústico constituem um único estado de conforto do usuário e cada um exerce influência, mais ou menos significativa, sobre a percepção do outro. Não consiste somente na questão da mudança da tolerância ao espaço ocasionada pelo aumento ou redução nível de ruído e/ou temperatura equivalente percebida. Essas variáveis se relacionam diretamente, chegando até mesmo, como em casos estudados, em que o aumento do nível de ruído provoca um aumento do desconforto térmico ao invés de um aumento do desconforto acústico.

A correlação da temperatura equivalente percebida com o desconforto térmico é bastante direta, embora apresente reta de correlação com baixo grau de inclinação indicando para uma variação na porcentagem de desconfortáveis térmicos pequena (inferior a 20% nos casos estudados). Em um valor mediano de neutralidade existe uma forte tendência a uma baixa taxa de desconforto, a partir desta faixa neutra, tanto o aumento da temperatura equivalente percebida quanto sua redução ocasionam o aumento da taxa de desconfortáveis entre os usuários, uma vez que os aproxima dos extremos. No caso de São Paulo, nas épocas em que foram realizadas as medições, é mais comum encontrar condições climáticas em que a temperatura equivalente percebida tende a se manter na faixa neutra ou acima da mesma, o inverno paulistano não é rigoroso o suficiente para ocasionar fortes quedas no valor da mesma. O nível

equivalente de ruído operou de modo semelhante, porém apenas um sentido. No caso do ambiente externo urbano, o que realmente implica em um aumento do desconforto acústico é o aumento do nível de ruído.

Os resultados das medições permitem mostrar que condições acústicas desagradáveis não influenciam significativamente na percepção da ambiência térmica, uma vez que o incômodo ocasionado pelo ruído não aparenta reduzir a tolerância pessoal às condições climáticas. Já o caminho inverso se mostra mais significativo, uma vez que a exposição a condições térmicas que ocasionam desconforto aparentam provocar uma redução mais significativa na tolerância à exposição ao ruído.

Um modo simples encontrado para entender esta constatação é a utilização dos gráficos com curvas de correlação, conforme apresentados nas Figuras 2, 3 e 4. Em uma primeira análise, espera-se que os gráficos assumam um aspecto linear de pequena inclinação, onde para cada nível de ruído exista uma única porcentagem de população em desconforto acústico, e analogamente para cada valor de temperatura equivalente percebida exista uma única porcentagem da população em desconforto térmico.

Isto, na realidade, não ocorre. Os gráficos de desconforto em função da condicionante apresentam aspecto senoidal e flutuante, ou nem mesmo seguem um padrão, havendo repetição de valores, aumentos e diminuições. Existe uma queda da quantidade de desconfortáveis mesmo com o aumento do ruído e/ou da temperatura equivalente percebida. Há também a variação dos valores de desconfortáveis para mesmos valores de nível de ruído ou temperatura equivalente percebida, o que não seria plausível considerando-se cada variável isoladamente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a sensação de conforto envolve os diversos sentidos e capacidades adaptativas e psicológicas, além de características demográficas, sociais e culturais, esta pesquisa enfocou nas relações entre conforto térmico e acústico, considerando suas especificidades, verificando de que forma suas variáveis influenciam no conforto termo-acústico, observando diferentes percepções ou preferências térmicas ou sonoras em função das diferentes conjunções de ambientes térmico e sonoro. O objetivo foi verificar em que medida e em que situações os ambientes térmicos e sonoros influenciam mutuamente as respectivas sensações e, ainda, proporcionam ou não sensações de conforto como um todo, em referência à ambiência térmica e sonora.

Como resultado final, pode-se observar que existe uma tendência de aumento do desconforto no ambiente urbano conforme o nível sonoro aumenta conjuntamente com a temperatura equivalente percebida. Os resultados das medições realizadas mostraram que condições sonoras de desconforto não influenciam significativamente na percepção da ambiência térmica, uma vez que o incômodo ocasionado pelo nível sonoro não indica redução na tolerância à ambiência térmica. Já a influência inversa se mostra mais evidente, uma vez que a exposição a condições térmicas que ocasionam desconforto indica uma redução mais significativa na tolerância à exposição a níveis sonoros mais elevados.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERÊNCIAS

- BROWN, Robert D.; GILLESPIE, Terry J. **Microclimatic landscape design: creating thermal comfort and energy efficiency**. New York: John Wiley & Sons, 1995.
- DE DEAR, R. **Developing an Adaptative Model of Thermal Comfort and Preference**. Final Report, 1997. Sydney, Macquarie University. Berkeley, University of California, 1997.
- FERNANDES, J.C. **Gestão ambiental e poluição sonora**. XIII SIMPEP ° Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006.
- HÖPPE, Peter R. **Different aspects of assessing indoor and outdoor thermal comfort**. In: Energy and Buildings, 34, 6, 2002, p. 661-665,
- HORIKOSHI, T. et al., N. **Mathematical expression of combined and seperate effect of air temperature, humidity, air velocity and thermal radiation on thermal comfort**. Archives of Complex Environmental Studies, 7, 3-4, 1995, p. 9-12.
- HUMPHREYS, Michael A. **Field studies of thermal comfort compared and applied**. BRE Current Paper, 75/76, London, 1975.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION STANDARDIZATION. **ISO 7726**. Ergonomics of the thermal environment: instruments for measuring physical quantities. Genève: ISO, 1998.
- _____. **ISO 8996**. Ergonomics: determination metabolic heat production. Genève: ISO, 1990.
- _____. **ISO 9920**. Ergonomics of the thermal environment: estimation of the thermal insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble. Genève: ISO, 1995.
- _____. **ISO 10551**. Ergonomics of the thermal environment: assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgment scales. Genève: ISO, 1995.
- _____. **ISO 1996:1**. Acoustics: Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 1: Basic quantities and assessment procedures. Genève: ISO, 2003.
- _____. **ISO 1996:2**. Acoustics: Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 2: Determination of environmental noise levels. Genève: ISO, 2007.
- KANG, J.; ZHANG, M. **Semantic differential analysis of the soundscape in urban open public spaces**. **Building and Environment**, Volume 45, Issue 1, January 2010, Pages 150-157
- KANG, Jian. **Urban Sound Environment**. London: Taylor & Francis, 2006.
- MONTEIRO, L. M. **Verificação comparativa da predição de sensação térmica por meio de simulações computacionais e de levantamentos empíricos em espaços urbanos da cidade de São Paulo**. 498p. Relatório (Pós-Doutorado). FAU USP, São Paulo, 2011.
- MONTEIRO, L. M. **Modelos Preditivos de Conforto Térmico**. Tese de Doutorado. São Paulo: FAU USP, São Paulo, 2008.
- MONTEIRO, L.; ALUCCI, M. **Procedimentos para quantificação de variáveis para análise termofisiológica em espaços abertos**. In: VIII ENCAC/IV ELACAC, 2005, Maceió. Anais... ANTAC, 2005.
- NAGANO, K., HORIKOSHI, T. **New comfort index during combined conditions of moderate low ambient temperature and traffic noise**. Energy & Buildings, 37, 2005, 287-94.
- NIKOLOPOULOU, Marialena (org). **Designing Open Spaces in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach**. Atenas: CRES, 2004.
- PELLERIN, Nicolas, CANDAS, Victor. **Combined effects of temperature and noise on human discomfort**. Physiology & Behavior, 78, 2003, 99- 106.
- VALQUES, I.; et al. **O estresse urbano no conforto ambiental**. In: VIII ENCAC / V ELACAC, 2007, Ouro Preto. Anais... ANTAC, 2007.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guidelines for Community Noise**. 1999. Disponível em: <[http:// whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf)>. Acesso em: 31 mar. 2011.
- YANG, W.; KANG J. **Acoustic comfort evaluation in urban open public spaces**. Applied Acoustics, Volume 66, Issue 2, February 2005, p. 211-229.
- YU, L.; KANG, J. **Factors influencing the sound preference in urban open spaces**. Applied Acoustics, Volume 71, Issue 7, July 2010, p. 622-633.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE COMPARATIVA DE MODELAGENS DE ÁTICOS E ZONAS SUBTERRÂNEAS NO PROGRAMA ENERGYPLUS

MAZZAFERRO, Leonardo (1); SORGATO, Marcio José (2);

MELO, Ana Paula (3); LAMBERTS, Roberto (4)

(1) leomazzafarro_2970@hotmail.com; (2), marciosorgato@labeee.ufsc.br;

(3) apaula_melo@labeee.ufsc.br; (4), roberto.lamberts@ufsc.br

LabEEE - Laboratório de Eficiência Energética em Edificações

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

CTC/ECV/NPC/LabEEE, Caixa Postal 476 – CEP 88040-970

RESUMO

As simulações termo-energéticas de edificações demandam uma modelagem coerente com a realidade da edificação e uma correta inserção de dados de entrada para a obtenção de resultados confiáveis. Frente a isso, este estudo tem como objetivo comparar os resultados obtidos através de diferentes modelagens de áticos e zonas subterrâneas, no programa EnergyPlus. Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, uma edificação residencial unifamiliar foi simulada para o clima de Florianópolis, Curitiba e São Luís. A modelagem do ático da edificação foi realizada de duas maneiras: considerando uma zona térmica, e uma resistência equivalente. Em relação à modelagem da zona subterrânea, determinou-se: uma câmara de ar inserida no piso e simulada com o pré-processador *Slab*, e uma zona térmica elaborada e simulada a partir do pré-processador *Basement*. As comparações da modelagem de coberturas e pisos foram realizadas com base nos graus-hora de resfriamento e aquecimento, para uma temperatura base de 26°C e 18°C, respectivamente. Através dos resultados, foi possível verificar a influência destas diferentes modelagens sobre o desempenho térmico da edificação. Os resultados respectivos às modelagens do ático comprovam que, para os climas analisados, a modelagem de uma camada equivalente apresentou os somatórios de graus-hora de resfriamento e aquecimento ligeiramente superiores em relação a modelagem da zona térmica. Os resultados referentes às modelagens da zona subterrânea demonstram que a inserção da câmara de ar no piso ocasionou maiores somatórios de graus-hora de resfriamento e menores somatórios de graus-hora de aquecimento, em relação aos modelos que consideram a zona térmica subterrânea.

Palavras-chave: Simulação térmica de edificações, Programa EnergyPlus, Desempenho térmico.

ABSTRACT

The building performance simulations require a correct modeling and an accurate data entry to obtain reliable results. The objective of the study is to compare the results obtained by different modeling of attics and basements, through the EnergyPlus program. For the development of this research, a dwelling was simulated for the climate of Florianópolis, Curitiba and São Luís. The modeling of the attic of the building was analyzed into two ways: as a thermal zone and as an equivalent resistance. Regarding the modeling of the subterranean zone, it was made as an air cavity inserted in the floor and simulated with the preprocessor Slab; and as a thermal zone determined and simulated from the preprocessor Basement. The comparisons of roofs and subterranean zone results were based on cooling and heating degree- hours for a base temperature of 26°C and 18°C, respectively. Through the results it was possible to observe the influence of these different modeling on the thermal performance of the building. The attic modeling results show that the modeling of an equivalent layer presented a total of degree- hours for heating and cooling slightly higher compared to the geometrical modeling, for all the climates analyzed. The results regarding the modeling of the subterranean zone demonstrate that the air cavity on the floor resulted in a higher total of degree- hours for heating and less for cooling compared to the thermal zone, for all the climates analyzed.

Keywords: Computacional simulation; Energyplus program; thermal performance.

1 INTRODUÇÃO

A busca por soluções arquitetônicas energeticamente eficientes e climaticamente adequadas tem sido ponto de discussão no Brasil e no mundo (HENSEN e LAMBERTS, 2011). As medidas mais eficazes relacionadas à conservação e ao uso racional de energia no Brasil emergiram em virtude da crise de energia ocorrida em 2001 (BRASIL, 2001a), ocasionada por fatores como falta de investimento, escassez de chuvas e aumento do consumo de energia elétrica nos anos anteriores. Como consequência da crise, julgou-se importante estabelecer normas e regulamentações relacionadas à eficiência energética em edificações no país (BRASIL, 2001b). No final da década de 90 iniciou-se o desenvolvimento de normas de desempenho no Brasil. Em 2003, foi publicado o projeto de norma NBR 15220: Desempenho Térmico para Edificações (ABNT, 2003), posteriormente atualizada em 2005 (ABNT, 2005). Este projeto de norma define o zoneamento bioclimático brasileiro e as estratégias bioclimáticas para edificações de interesse social. Visando melhorar a qualidade das edificações residenciais brasileiras também foi publicada a norma NBR 15575:2008 – Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho (ABNT, 2008). Após anos de revisões e consultas públicas, entrou em vigor em Julho de 2013 a NBR 15.575:2013 – Edificações Habitacionais – Desempenho (ABNT, 2013), estabelecendo requisitos mínimos de desempenho, vida útil e de garantia para os diversos sistemas que compõem as edificações residenciais unifamiliares e multifamiliares. De maneira geral, estas soluções construtivas visam a diminuição dos custos e a eliminação de desperdícios, sem perda da qualidade e conforto.

Os programas de simulação computacional permitem elaborar modelos representativos de edificações para uma análise termo-energética. O programa *EnergyPlus* (DOE, 2013) foi desenvolvido através da fusão dos programas DOE-2 e BLAST pelo *Lawrence Berkeley National Laboratory* (LBNL), em sociedade com outros laboratórios. Esta foi uma iniciativa do Departamento de Energia Norte-Americano, para estimular o desenvolvimento de um código computacional que fosse capaz de calcular não só a carga térmica da edificação, mas também que pudesse prever o consumo de energia de uma edificação condicionada. A simulação engloba as características da edificação e os dados climáticos para efetuar uma previsão termo-energética da edificação.

Dentre as opções de modelagem do ático das edificações no programa *EnergyPlus* destaca-se a modelagem através de coordenadas (caracterizando uma zona térmica) e a modelagem através de uma camada equivalente. Para as edificações em contato com o solo, pode-se considerar as temperaturas médias mensais do solo, ou obter resultados mais precisos através do uso de pré-processadores. As zonas subterrâneas podem ser modeladas como uma câmara de ar inserida no piso e simuladas com o pré-processador *Slab*, ou com a determinação de uma zona térmica e simulada a partir do pré-processador *Basement*. Tanto o pré-processador *Slab*, quanto o *Basement*, simulam a influência que o solo exerce nas temperaturas da edificação e vice-versa, caracterizando um processo iterativo. O *Slab* é utilizado em casos de edificações com piso em contato com o solo. Por outro lado, o *Basement* é utilizado em edificações que possuem partes enterradas, como por exemplo, um porão ou uma garagem. A envoltória, responsável pelos fluxos de calor entre os ambientes internos e externos, exerce uma forte influência no desempenho térmico da edificação. Através de uma correta modelagem dos elementos da envoltória, inclusive áticos e zonas subterrâneas (quando presentes), é possível obter resultados mais confiáveis e precisos. Frente a isso, este trabalho tem como objetivo comparar os resultados obtidos através de diferentes modelagens de áticos e zonas subterrâneas, no programa *EnergyPlus*.

2 MÉTODO

2.1 Características da edificação

Para comparar os resultados obtidos através de diferentes modelagens de coberturas e pisos no programa *EnergyPlus* versão 7.2, foi utilizada uma edificação residencial unifamiliar. A edificação apresenta 36m² de área construída, com 2 dormitórios, banheiro, sala e cozinha conjugadas. O projeto da edificação foi baseado no programa Nova Casa da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – (COHAB/SC). Foram definidas as seguintes zonas térmicas: Dormitório 01, Dormitório 02, Sala e Cozinha, Banheiro e ático (quando modelado). A edificação foi simulada para os climas de Florianópolis, Curitiba e São Luís, utilizando-se os respectivos arquivos climáticos do tipo TRY (*Test Reference Year*). A Figura 01 apresenta o modelo de edificação unifamiliar adotado para este estudo.

Figura 01. Modelo volumétrico e planta baixa da edificação unifamiliar.

2.2 Propriedades da envoltória

O piso da edificação é composto por uma laje maciça de concreto de 100 mm e piso cerâmico de 10 mm, resultando em um valor de transmitância térmica de 3,18 W/m².K. As paredes externas e internas possuem os mesmos componentes: tijolos cerâmicos de 8 furos com 100 mm de espessura e argamassa de 25 mm em ambos os lados, resultando em um valor de transmitância térmica de 2,34 W/m².K. A cobertura possui telha cerâmica de 10 mm. Os beirais do telhado, também compostos por telha cerâmica, possuem 50 cm de extensão e funcionam como sombreamento. O vidro adotado é do tipo simples com 3 mm de espessura, com fator solar de 0,87.

2.3 Ventilação, ocupação e rotinas

A edificação é naturalmente ventilada, sendo que as janelas permanecem abertas somente durante o dia, desde que a temperatura externa não seja inferior a 20°C. A ocupação total da edificação foi definida em um total de quatro pessoas, duas para cada dormitório. A rotina de ocupação dos quartos para os dias de semana é das 23h00 às 7h00 e nos finais de semana das 24h00 às 8h00. A rotina de ocupação da sala para os dias de semana é das 12h00 às 14h00 e das 19h00 às 23h00. A atividade metabólica foi estabelecida em 80 Watts/pessoa nos dormitórios e 110 Watts/pessoa na sala. O sistema de iluminação possui um total de 44 Watts nos dormitórios e 29 Watts na sala. Os equipamentos elétricos adotados foram de 30 Watts nos dormitórios e 90 Watts na sala (totalmente integrada com a cozinha).

2.4 Modelagem do ático

Com o objetivo de comparar os resultados de desempenho térmico, para diferentes modelagens de ático, optou-se em modelar o ático de duas maneiras distintas. Na primeira opção foi realizada a modelagem geométrica, considerando o ático uma zona térmica, conforme apresentado na Figura 02 (a). A segunda opção de modelagem, representada na Figura 02 (b), consiste na representação de uma camada equivalente, composta por: telha cerâmica, câmara de ar maior que 50 mm, laje maciça de concreto de 100 mm e forro de gesso com 30 mm. Esta camada equivalente foi elaborada com o objetivo de substituir a representação do ático. Quando o ático foi modelado como uma zona térmica, a transmitância térmica da cobertura foi de $5,05 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, e a transmitância térmica da laje de concreto abaixo do ático é de $3,18 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Quando modelado como uma camada equivalente, a transmitância térmica da camada que representa o ático corresponde a $1,91 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Ressalta-se nas modelagens de ático, para simplificar a análise, os beirais da cobertura foram removidos.

Figura 02. Modelagem geométrica/camada equivalente do ático.

Para avaliar o comportamento térmico da edificação ao longo do ano, dentre os resultados das comparações, foi analisada a temperatura operativa da sala e o somatório de graus-hora de resfriamento e aquecimento dos ambientes de permanência prolongada. O método dos graus-hora consiste em realizar um somatório anual de temperaturas operativas horárias que ultrapassaram a temperatura base definida, tanto para aquecimento quanto para resfriamento. A temperatura base de resfriamento foi definida em 26°C e a temperatura de base de aquecimento foi adotada como sendo 18°C . As análises de temperatura operativa foram realizadas durante três dias consecutivos para cada estação do ano (verão, inverno, primavera e outono).

2.5 Modelagem da zona subterrânea

Para comparar as diferentes maneiras de modelar uma zona subterrânea, foram elaborados dois modelos (Figura 3).

Figura 03. Modelagem com câmara de ar/geométrica da zona subterrânea.

O primeiro modelo, representado pela Figura 03 (a), foi considerada uma câmara de ar (maior que 5 cm) entre o piso cerâmico de 10 mm e a laje de concreto de 100 mm, que por sua vez, está em contato com o solo. Para esta modelagem adotou-se o pré-processador *GroundSlabPreProcessor*. O segundo modelo, representado pela Figura 03 (b), foi elaborado utilizando o pré-processador *GroundBasementProcessor* com uma zona subterrânea de 50 cm de espessura.

A modelagem da zona subterrânea representa um porão da tipologia analisada. Ressalta-se que na modelagem da zona subterrânea considerou-se o ático como uma zona térmica, para todos os modelos. Nas comparações, foram analisadas as temperaturas operativas da sala (durante três dias de cada estação do ano) e os graus-hora de resfriamento e de aquecimento dos ambientes de permanência prolongada (sala e dormitórios).

3 RESULTADOS

Os resultados das comparações, entre modelagens de áticos e pisos, foram organizados através de gráficos de temperatura operativa da sala e uma tabela de graus-hora de resfriamento e graus-hora de aquecimento da edificação. As diferenças de temperatura podem ser influenciadas pela diferença entre uma cobertura plana e outra cobertura com faces inclinadas para o sul e para o norte. Dentre os ambientes, foi analisada somente a temperatura operativa da sala, porque as variações de temperatura, entre os cômodos, foram mínimas uma vez que a edificação é ventilada naturalmente e as portas internas permanecem sempre abertas. As trocas de ar por hora na sala, ao longo do ano, em valores médios, foram de: 4,28 trocas de ar para Florianópolis; 3,24 trocas de ar para Curitiba; e 5,91 trocas de ar para São Luís.

3.1 Comparação entre modelagens do ático

Foram analisados os meses de Fevereiro, Abril, Junho e Outubro, buscando caracterizar as quatro estações do ano (Verão, Inverno, Outono e Primavera). A Figura 04 ilustra os resultados obtidos para o clima de Florianópolis. Optou-se em maximizar as Figuras 04 a 06 em determinados pontos para facilitar a visualização dos resultados.

Figura 04. Comparação entre modelagens do ático para Florianópolis.

As diferenças de temperatura, entre as modelagens de ático, para o clima de Florianópolis, foram mínimas. Ao longo do ano, a maior diferença de temperatura entre os modelos foi de 0,40°C. Durante o verão, outono e primavera, a edificação modelada com a camada equivalente apresentou temperaturas superiores no final da tarde, entre as 16 e 19 horas. No inverno, a edificação modelada com ático apresentou temperaturas levemente superior no início da manhã. Os resultados obtidos para o clima de Curitiba podem ser observados na Figura 05. E os resultados obtidos para São Luís estão apresentados na Figura 06.

Figura 05. Comparação entre modelagens do ático para Curitiba.

Figura 06. Comparação entre modelagens do ático para São Luís.

As diferenças de temperatura, entre as modelagens de ático, para o clima de Curitiba, também foram mínimas. Ao longo do ano, a maior diferença de temperatura entre os modelos foi de 0,48°C. Ao longo do ano, as diferenças entre temperaturas operativas, obedeceram a seguinte tendência: a edificação com a camada equivalente apresenta temperaturas superiores no final da tarde, mas apresentou temperaturas menores ao amanhecer.

As diferenças de temperatura, entre as modelagens de ático, para o clima de São Luís, também foram mínimas. No ambiente analisado, ao longo do ano, a maior diferença de temperatura entre os modelos foi de 0,37°C. Nas quatro estações, a edificação modelada

com camada equivalente apresentou temperaturas operativas levemente superiores durante o período da tarde, em relação ao caso modelado com ático.

3.2 Comparação entre modelagens da zona subterrânea

Novamente, foram analisados determinados meses, buscando caracterizar as quatro estações do ano. A Figura 07 ilustra os resultados obtidos para o clima de Florianópolis. Os resultados obtidos para o clima de Curitiba podem ser observados na Figura 08. E os resultados obtidos para o clima de São Luís estão apresentados na Figura 09. Optou-se em maximizar as Figuras 07 a 09 em determinados pontos para facilitar a visualização dos resultados.

Figura 07. Comparação entre modelagens da zona subterrânea para Florianópolis.

Figura 08. Comparação entre modelagens da zona subterrânea para Curitiba.

Figura 09. Comparação entre modelagens da zona subterrânea para São Luís.

Para o clima de Florianópolis, as diferenças de temperatura operativa, entre os dois modelos, foram consideráveis. Ao longo do ano, as temperaturas internas da edificação com câmara de ar no piso foram superiores, especialmente no inverno, culminando em uma diferença máxima de temperatura de 0,95°C entre os modelos.

Para o clima de Curitiba, as diferenças de temperatura operativa, entre os dois modelos, também foram consideráveis. A edificação com câmara de ar no piso, apresentou temperaturas internas mais elevadas, especialmente no período da tarde. O outono foi a estação do ano que apresentou as maiores diferenças de temperatura operativa entre modelos, sendo que a máxima diferença foi de 0,99°C.

Para o clima de São Luís, as diferenças de temperatura operativa, entre os dois modelos, foram mínimas. Novamente, a edificação com câmara de ar inserida no piso apresentou temperaturas internas levemente superiores nas quatro estações, sendo que no período da tarde ocorreram as maiores diferenças. Ao longo de todo o ano, a maior diferença de temperatura entre os modelos foi de 0,70°C.

3.3 Tabela de graus-hora de resfriamento e aquecimento

A partir das simulações, foram realizados os somatórios de graus-hora de aquecimento e resfriamento para os diferentes modelos de áticos e de zonas subterrâneas. A Tabela 01 apresenta os valores dos graus-hora de resfriamento e aquecimento para os modelos de ático analisados. Ressalta-se que o clima de São Luís não apresenta graus-hora de aquecimento, por não apresentar temperaturas abaixo da temperatura base adotada.

Em relação as modelagens de ático, os resultados das simulações obtidos para Florianópolis, apontam diferenças percentuais de graus-hora de resfriamento e graus-hora de aquecimento de 5% e 11%, respectivamente. Para Curitiba, a diferença percentual de graus-hora de resfriamento foi de 25% (5 vezes superior quando comparado à diferença para o clima de Florianópolis). A diferença de 25% é significativa pois representa um aumento de aproximadamente 50 graus hora de resfriamento com a modelagem equivalente para um resultado de aproximadamente 200 graus hora. O clima da cidade de Curitiba é característico por necessitar de uma maior parcela de carga de aquecimento ao

resfriamento. A tipologia adotada com as devidas considerações de envoltória e carga interna manteve a temperatura interna dentro das temperaturas base de 26°C e 18°C. Observa-se que foi necessário aquecer mais na modelagem Equivalente em Florianópolis, em relação à modelagem geométrica em Florianópolis. Para Curitiba, o tipo de modelagem praticamente não influenciou no resultado de graus hora de aquecimento. Para São Luís, os graus-hora de aquecimento resultaram nulos e nos graus-hora de resfriamento a diferença percentual entre modelagens foi baixa, resultando em somente 2% entre os modelos de ático.

Tabela 01. Graus-hora de resfriamento e aquecimento - ático.

Cidade	Modelagem	Graus-hora resfriamento	Diferença %	Graus-hora aquecimento	Diferença %
Florianópolis	Geométrica	3.755	5	-268	11
	Equivalente	3.941		-298	
Curitiba	Geométrica	213	25	-5.613	1
	Equivalente	267		-5.687	
São Luís	Geométrica	32.636	2	-	-
	Equivalente	33.144		-	

A Tabela 02 apresenta os valores dos graus-hora de resfriamento e aquecimento para os modelos de zona subterrânea analisados.

Tabela 02. Graus-hora de resfriamento e aquecimento - zona subterrânea.

Cidade	Modelagem	Graus-hora resfriamento	Diferença %	Graus-hora aquecimento	Diferença %
Florianópolis	Câmara de ar > 5 cm	4.714	-10	-420	38
	Basement 50 cm	4.250		-579	
Curitiba	Câmara de ar > 5 cm	448	-39	-5.445	18
	Basement 50 cm	275		-6.426	
São Luís	Câmara de ar > 5 cm	34.522	-6	-	-
	Basement 50 cm	32.467		-	

Em relação a modelagem da zona subterrânea, os resultados das simulações obtidos para Florianópolis, apontam diferenças percentuais de graus-hora de resfriamento e graus-hora de aquecimento de 10% e 38% respectivamente. Para Curitiba, a modelagem da zona subterrânea resultou em diferenças percentuais de graus-hora de resfriamento de 39%, e de 18% para os graus-hora de aquecimento. Para São Luís, nos graus-hora de resfriamento, a diferença percentual entre modelagens foi de 6% entre os modelos de zona subterrânea. Os graus-hora de aquecimento obtidos para o clima de São Luís não foram analisados porque as temperaturas do ambiente não foram inferiores, em algum momento, à temperatura base de 18°C. Comparando os resultados obtidos para cada cidade, pode-se afirmar que o clima teve influência nas comparações entre modelagens, ou seja, a diferença percentual, entre os resultados das modelagens, variou consideravelmente dependendo do clima em que foi simulado.

4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando os gráficos de temperaturas operativas ao longo dos dias analisados, as pequenas diferenças de temperatura podem induzir a pensar que a modelagem dos elementos (ático e zona subterrânea) não influencia nos resultados das simulações. As maiores diferenças de temperatura operativa encontradas foram para o clima de Curitiba, sendo de 0,48°C para a modelagem de ático e de 0,99°C para a modelagem de zona

subterrânea. Porém, analisando o somatório de graus-hora de resfriamento e de aquecimento, é possível verificar mais facilmente as diferenças de resultados entre as modelagens. Os resultados respectivos às modelagens do ático comprovam que, para os climas analisados, a modelagem de uma camada equivalente apresentou os somatórios de graus-hora de resfriamento e aquecimento ligeiramente superiores em relação a modelagem da zona térmica. Os resultados referentes às modelagens da zona subterrânea demonstram que a inserção da câmara de ar no piso ocasionou maiores somatórios de graus-hora de resfriamento e menores somatórios de graus-hora de aquecimento, em relação aos modelos que consideram a zona térmica subterrânea. Para as modelagens de ático, as maiores diferenças percentuais entre somatórios de graus-hora de resfriamento e somatório de graus-hora de aquecimento foram de 25% em Curitiba e 11% em Florianópolis, respectivamente. Em relação a modelagem de zona subterrânea, as maiores diferenças foram encontradas para os graus-hora de resfriamento em Curitiba (39%) e para os graus-hora de aquecimento em Florianópolis (38%). O clima de São Luís apresentou pequenas variações para os graus-hora de resfriamento: 2% entre as modelagens de ático e 6% entre as modelagens de zona subterrânea. Com base nos resultados, pode-se concluir que a maneira de modelar a cobertura, e a zona subterrânea, exerce considerável influência sobre o somatório de graus-hora, comprovando que erros na modelagem podem acarretar em falta de precisão dos resultados de desempenho térmico da edificação. Por ter sido efetuado para três climas diferentes, o estudo também indica que a influência da modelagem (de ático e de zonas subterrâneas), sobre os resultados da simulação, pode variar de acordo com o clima adotado. As diferenças nos resultados de modelagem do ático e da zona subterrânea tiveram uma relação com o rigor climático, sendo que o clima mais frio (Curitiba) apresentou as maiores diferenças percentuais de graus-hora entre as modelagens propostas. No clima quente (São Luís), foram obtidas as menores diferenças percentuais de graus-hora entre modelagens. O importante não é a forma de modelagem, mas sim a precisão dos dados de entrada utilizados para representar o contato externo à edificação.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **15220: Desempenho térmico de edificações**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003.
- _____. **15220: Desempenho térmico de edificações**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005.
- _____. **NBR 15575-4: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008.
- _____. **NBR 15575: Edificações habitacionais – Desempenho**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013.
- BRASIL. Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001. Brasília, DF, 2001a. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/ministerio/legislacao/decretos>. Acesso em: 14 agos. 2014.
- _____. Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001. Brasília, DF, 2001b. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/lei10295.pdf>. Acesso em: 14 agos. 2014.
- DOE – Department of Energy. **Programa EnergyPlus – versão 7.2**. Disponível em: <http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/>. Acesso em: Dezembro 2013.
- HENSEN, J. L. M.; LAMBERTS, R. **Building Performance Simulation for Design and Operation**. Routledge, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DESEMPENHO LUMINOSO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA UTILIZANDO O TROPLUX

PASSOS, Isabela (1); LAMENHA, Melyna (2); CABÚS, Ricardo (3)

(1) UFAL, e-mail: isabela.arquitetura@gmail.com (2) UFAL, e-mail: melynalamenha@gmail.com, (3) UFAL, e-mail: ricardo.cabus@gmail.com

RESUMO

O uso da iluminação natural de maneira adequada oferece maior qualidade e eficiência energética ao ambiente construído. O correto dimensionamento das aberturas pode garantir o bom funcionamento da iluminação nos ambientes, utilizando a luz artificial apenas de maneira complementar. Em edificações residenciais populares o uso da iluminação natural torna-se ainda mais importante considerando que a população de baixa renda não tem condições de arcar com gastos extras de iluminação artificial para corrigir erros de projeto. Os programas governamentais de habitação popular produzem habitações padronizadas em todo o país. Na maioria dos casos essas habitações não se adequam ao clima local das cidades tornando-se, muitas vezes desconfortáveis e de baixa eficiência energética. Diversas medidas vêm sendo tomadas a fim de minimizar os gastos desnecessários com energia elétrica nas edificações. Uma delas foi o lançamento do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética das Edificações Residenciais, o RTQ-R que lança diretrizes para avaliação do nível de eficiência energética das edificações, classificando-as com uma Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). O objetivo do artigo é analisar os resultados obtidos na avaliação do pré-requisito e bonificação de iluminação natural propostos pelo RTQ-R em comparação com estudos paramétricos feitos através do software TropiLux. Foram simulados quatro modelos com diferentes áreas de abertura, orientações e cores de paredes, simulando o caso real de um edifício localizado na cidade de Maceió-AL. Os ambientes que não atenderam ao pré-requisito de área de abertura para iluminação natural do RTQ-R, apresentam iluminâncias adequadas ao uso. As mudanças das áreas de abertura para iluminação natural, da cor da parede e da orientação solar, não causaram prejuízo no desempenho da iluminação natural nos ambientes analisados. Este trabalho é resultado de estudos realizados em disciplina de pós-graduação.

Palavras-chave: Iluminação natural, Eficiência energética, Simulação computacional.

ABSTRACT

The proper use of natural lighting provides higher quality and efficiency to the built environment. The correct sizing of the openings can guarantee the proper functioning of the lighting in the environment, using artificial light only in a complementary way. In popular residential buildings use of natural lighting becomes even more important considering that the low-income population is unable to afford extra expenses of artificial lighting to correct design errors. Government programs for housing dwellings produce standardized across the country. In most cases these dwellings do not suit the local climate of the cities making it often uncomfortable and low energy efficiency level. Several measures have been taken to minimize unnecessary spending on electricity in buildings. One was the launch of the Technical Regulation on Quality Level Energy Efficiency of Residential Buildings, the RTQ-R which launches guidelines for assessing the level of energy efficiency of buildings, classifying them with a Label National Energy Conservation (ENCE). The aim of this paper is to analyze the results obtained in the evaluation of the prerequisite and credit daylighting proposed by RTQ-R compared with parametric studies made by software TropiLux. Four models were simulated by the software TropiLux with different opening areas, orientations and colors of walls, simulating the real case of a building located in the city of Maceió-AL, related to daylight. The rooms that did not meet the prerequisite of opening area for natural lighting of

the RTQ-R, present levels of illuminance appropriate to use. Changes in opening areas for natural lighting, wall color and solar orientation, did not cause injury in the performance of natural lighting inside the analyzed rooms.

Keywords: Daylight, Energy efficiency, Computer simulation.

1 INTRODUÇÃO

O uso da luz natural na arquitetura é uma estratégia eficaz para a obtenção de maior qualidade ambiental e eficiência energética. Regular a entrada de luz do sol no interior das edificações é fundamental para fornecer aos ambientes, salubridade e conforto luminoso. No Brasil, país de clima tropical, tem-se abundância de luz solar e cabe aos arquitetos e projetistas utilizá-la de maneira adequada, pois o excesso de luz natural pode provocar ofuscamento e desconforto visual enquanto que sua escassez pode levar ao uso desnecessário de energia elétrica.

Segundo Ghisi e Tinker (2005) especificar o tamanho correto de abertura, buscando um equilíbrio entre a entrada de luz natural e ganhos térmicos levará a um uso otimizado da energia elétrica na edificação.

O uso da iluminação natural em habitações populares é importante considerando o impacto que o consumo desnecessário de energia elétrica pode causar nas faixas de renda mais baixas da população. As políticas públicas para atenuação do déficit habitacional brasileiro, tem criado programas governamentais para construção de novas unidades, entretanto, a necessidade de produção de habitações em massa e a baixos custos, reduz a qualidade ambiental das mesmas, gerando desconforto térmico e luminoso dos usuários, além de baixa eficiência energética.

O INMETRO, em conjunto com o Governo Brasileiro, tem motivado o uso de estratégias projetuais que melhorem os níveis de eficiência energética em edifícios. A publicação do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012), em 2010, alavancou a avaliação do nível de eficiência energética em habitações.

O objetivo principal deste artigo é avaliar o desempenho luminoso em ambientes de permanência prolongada de edificações residenciais populares que foram submetidas a avaliação pelo método prescritivo do RTQ-R (BRASIL, 2012), confrontando os resultados da análise de iluminação natural e eficiência energética.

2 METODOLOGIA

A metodologia do presente trabalho baseia-se em uma pesquisa aplicada através de análises paramétricas comparativas de modelos computacionais construídos com diferentes configurações, observando os efeitos produzidos pela iluminação natural no conforto visual dos usuários e na eficiência energética da edificação em estudo.

A seguir, descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados.

2.1 Análise de pré-requisito e bonificação de iluminação natural segundo RTQ-R (BRASIL, 2012)

A classificação do nível de eficiência energética segundo o RTQ-R, pode ser feita pelos métodos prescritivo ou de simulação computacional. O método prescritivo estabelece pré-requisitos para a classificação da envoltória (conjunto de planos que separam o ambiente interno do ambiente externo). Tais pré-requisitos devem ser atendidos para que seja obtido o nível máximo de eficiência energética calculado.

Além disto, ao final da avaliação por meio do método prescritivo é permitida a soma de bonificações à pontuação final. Estas bonificações podem ser de ventilação natural, de iluminação natural, do uso racional de água, entre outras.

Para atender ao pré-requisito de iluminação natural, a soma das áreas de aberturas para iluminação natural de cada ambiente deve corresponder a no mínimo 12,50% da área útil do ambiente. O não atendimento a este pré-requisito permite no máximo nível C nos equivalentes numéricos da envoltória do ambiente para resfriamento e para refrigeração.

A bonificação de iluminação natural vale no máximo 0,30 pontos, sendo 0,20 pontos relativos à profundidade (P) dos ambientes (Equação 1) e 0,10 pontos para a refletância do teto acima de 60,00%.

$$P \leq 2,4 \cdot h_a \quad (1)$$

onde, P = profundidade do ambiente (m);

ha = distância medida entre o piso e a altura máxima da abertura para iluminação (m), excluindo caixilhos.

Sendo assim, foi analisado o atendimento ao pré-requisito de iluminação natural e verificada a bonificação de iluminação natural que o edifício em estudo receberia caso submetido ao RTQ-R.

2.2 Análises paramétricas através de simulação computacional no software TropLux

O modelo corresponde a um condomínio residencial construído na cidade de Maceió-AL, no bairro da Serraria, dentro do Programa de Arrendamento Residencial PAR do Governo Brasileiro. O Condomínio Mayra, faz parte do complexo residencial Aldeota, juntamente com outros dois condomínios: o Janaína e o Iracema. Seu projeto é de 2004, mas a obra foi entregue aos arrendatários em 2008 (Figura 1).

Os blocos contêm quatro pavimentos cada, sendo quatro apartamentos em cada andar. Os apartamentos são compostos de dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, com área de aproximadamente 36,20 m². Este condomínio foi escolhido por ser uma tipologia de edificação habitacional popular bastante recorrente nas cidades do país.

Figura 1 – Planta baixa e imagem dos apartamentos do Condomínio Mayra

Fonte: Autor (2013)

Para o presente trabalho, foram analisadas a sala e a cozinha por serem ambientes mais utilizados durante o dia e onde há maior desenvolvimento de tarefas que podem exigir acuidade visual.

O software TropLux 6.0 (CABÚS, 2005-a, 2005-b; RAMOS; GHISI, 2008), permite a simulação do desempenho da iluminação natural considerando o clima tropical. Por meio da ferramenta de simulação computacional TropLux, é possível obter os valores absolutos de iluminância, assim como os gráficos de isoiluminâncias dos ambientes.

Para as simulações computacionais foram adotadas três etapas de procedimentos, sendo elas: a construção do modelo base, a elaboração da matriz de parâmetros a serem analisados e as simulações.

Primeiramente foi construída a geometria do modelo considerando a sala, a cozinha e o banheiro, a fim de reproduzir com fidelidade a situação real dos ambientes. O modelo foi construído inicialmente no software SketchUp para facilitar o conhecimento das coordenadas a serem inseridas no TropLux. Em seguida foi elaborada uma matriz com os parâmetros a serem analisados: áreas das aberturas para iluminação (área existente e área acrescida em 40,00% na sala e 5,00% na cozinha, considerando as limitações da planta), cor da parede interna aos ambientes, comumente pintada pelos moradores do edifício em estudo (branca e verde) e orientação, totalizando quatro modelos a serem construídos no programa (Quadro 1). Isto porque o TropLux já simula cada modelo para as quatro orientações padrões 0°, 90°, 180° e 270°.

Quadro 1 – Modelos e parâmetros analisados nas simulações com o TropLux

N.	Nome modelo	Orientações	Área de piso (m ²)	Área de janela sala (m ²)	Área de janela cozinha (m ²)	Cor/ refletância parede A
1	BASEB_NORTE	0° 90° 180° 270°	19.19	1.08	0.88	Branco/ 0,9
2	JMAIORB_NORTE	0° 90° 180° 270°	19.19	1.5	0.92	Branco/ 0,9
3	BASEC_NORTE	0° 90° 180° 270°	19.19	1.08	0.88	Verde/ 0,76
4	JMAIORC_NORTE	0° 90° 180° 270°	19.19	1.5	0.92	Verde/ 0,76

Fonte: Autor (2013)

Foi necessário configurar dois planos de trabalho, um no ambiente sala e outro no ambiente cozinha, a fim de evitar que as simulações se estendessem desnecessariamente ao incluir o banheiro. Foi configurado um grid com aproximadamente 1 m² de distância entre os pontos. Os quatro modelos construídos com as características descritas na tabela acima são apresentados a seguir (Figura 2).

Figura 2 – Os quatro modelos construídos no Troplux variando tamanho das aberturas (a e b) e cor de uma das paredes internas (c e d).

Fonte: Autor (2013)

Os dados de entrada estão sintetizados no Quadro 2 e na Figura 3.

Quadro 2 – Dados de entrada inseridos no programa Troplux

Latitude/Longitude	Correspondentes à cidade de Maceió-AL
Período	Todos os dias do ano
Horários	7h às 17h (considerando hora solar)
Refletância das superfícies internas	0,9, exceto nos modelos 3 e 4 onde a parede A tinha refletância de 0,76.
Iluminância difusa horizontal	Illuminating Engineering Society of North America (IESNA)
Orientação	0°, 90°, 180°, 270°
Plano de trabalho	a 0.75m do piso
Margem de erro	5%

Fonte: Autor (2013)

Figura 3 – Valores de Iluminância horizontal externa

Fonte: Cabús (2010)

Para este trabalho foi analisada a iluminância média dos ambientes, a partir dos dados horários de iluminâncias, de todos dias do ano, das 7 às 17 horas, utilizando o céu dinâmico proposto pelo TropLux. Esta opção considera a variação real de tipos de céu padrão CIE, de hora em hora, baseada em uma distribuição estatística a partir dos dados meteorológicos de Maceió (CABÚS, 2012). Os padrões de céu escolhidos são os CIE 1 (encoberto), CIE 10 (parcialmente nublado) e CIE 14 (claro), considerados mais frequentes na cidade de Maceió, em estudo proposto por CABÚS (2002).

Os resultados obtidos nas simulações foram confrontados com os resultados da análise segundo o RTQ-R, a fim de verificar se as recomendações feitas pelo método prescritivo do Regulamento favorecem o desempenho da iluminação natural e consequentemente o conforto luminoso dos usuários no presente estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise do pré-requisito e bonificação de iluminação natural segundo o RTQ-R

Para as análises do pré-requisito e bonificação propostos pelo RTQ-R, a sala e a cozinha foram consideradas como um ambiente único, seguindo a definição do Regulamento para ambiente. Foram calculadas, portanto, a área de piso e áreas efetivas para iluminação do ambiente. O Quadro 3 a seguir, mostra o cálculo do pré-requisito de iluminação natural, para as duas áreas de abertura para iluminação estudadas. A área de abertura efetiva para iluminação de 1,96 m² corresponde à situação real dos edifícios do condomínio Mayra. A área de 2,42 m² foi calculada em função do atendimento ao pré-requisito.

Quadro 3 – Verificação do pré-requisito de iluminação natural

Ambiente de permanência prolongada	Área de piso	Área efetiva de abertura para iluminação (m ²)	Área necessária (1/8*Ap)	Atende ao pré-requisito ILUMINAÇÃO?
Sala de estar/jantar + cozinha/serviço (Modelo original)	19,19	1,96	2,40	NÃO
Sala de estar/jantar + cozinha/serviço (Modelo modificado)	19,19	2,42	2,40	SIM

Fonte: Autor (2013)

Verificou-se ainda que o ambiente estudado atende às exigências de profundidade e refletância do teto superior a 60,00%, considerando que a cor do teto é branca, com refletância de aproximadamente 90,00%.

Segundo os cálculos, a profundidade do ambiente deve ser inferior ou igual a 5,04 m para atender à exigência. De acordo com o RTQ-R, quando há mais de uma abertura, considera-se o menor valor de distância entre a abertura e a parede oposta. Nesse caso, a profundidade é de 3,00 m (Quadro 4).

Quadro 4 – Verificação da bonificação de iluminação natural

Profundidade ($P \leq 2,4 \cdot ha$)					Refletância do teto acima de 60%
Ambiente	P	ha	2,4 . ha	Atende?	Atende?
Sala de estar/ jantar e cozinha/ serviço	3,00	2,10	5,04	SIM	SIM

Fonte: Autor (2013)

3.2 Análises paramétricas por meio de simulação computacional no software TropLux

Sobre o aumento das aberturas, os Gráficos 2 e 3 mostram as iluminâncias na Sala para o modelo 001: janelas reais do edifício e para o modelo 002: janelas aumentadas para atender o pré-requisito do RTQ-R, de acordo com as variações na orientação dos modelos. Conforme esperado, houve um aumento das iluminâncias no ambiente. Nota-

se que a iluminância média cresce 42,40%. A máxima cresce 38,40% enquanto a mínima absoluta cresce 34,00%.

Gráficos 2 e 3 Valores de iluminância média, mínima e máxima na Sala para os modelos 1 (original) e 2 (modificada), em quatro orientações distintas

Fonte: Autor (2013)

Os Gráficos 4 e 5 mostram as iluminâncias na Cozinha para os modelos 1 e 2. Da mesma forma que na Sala, houve um aumento das iluminâncias no ambiente, porém menos significativo. A iluminância média máxima cresce 7,50%. A máxima absoluta cresce 3,70% enquanto a mínima absoluta cresce 9,40%.

Verificou-se que a variação nos valores de iluminância foi maior na sala do que na cozinha, pelo fato de que a abertura da sala foi aumentada em 28,00%, enquanto que a abertura da cozinha em 4,34%, devido ao espaço disponível em planta para a ampliação das janelas, de maneira que a soma das áreas de iluminação natural atendessem ao pré-requisito do RTQ-R para iluminação natural. Além disto, observa-se nos gráficos 2 e 4 que apesar de não atender ao pré-requisito de área de abertura mínima para iluminação natural segundo o RTQ-R, os ambientes apresentam iluminâncias adequadas ao uso.

Gráficos 4 e 5 Valores de iluminância média, mínima e máxima na Cozinha para os modelos 1 (original) e 2(modificada) , em quatro orientações distintas

Fonte: Autor (2013)

Os Gráficos 6, 7, 8 e 9 a seguir, mostram os resultados obtidos para os percentuais de horas no ano em que é registrada cada faixa de iluminância correspondente ao regime UDI adotado (insuficiente, suficiente, desejável e excessiva), sob condições de céu dinâmico, somando-se as quatro orientações simuladas.

Gráficos 6, 7, 8 e 9 Valores de iluminância por intervalos nas Salas 001 (original) e 002 (modificada), e Cozinhas 001 (original) e 002 (modificada), para quatro orientações distintas.

Fonte: Autor (2013)

A sala 001 refere-se ao modelo com área e janelas originais. A sala 002 refere-se ao modelo com janelas aumentadas para atender o pré-requisito de iluminação natural do RTQ-R.

Observa-se que os índices de iluminância desejável, entre 500 e 2000 lx, ocorreram com 74,34% de frequência em todas as orientações avaliadas no modelo com as janelas reais do edifício em estudo. No modelo com a área efetiva de iluminação aumentada, ocorreu aumento da ocorrência dos valores de iluminância nesta mesma faixa (77,76%).

Na cozinha houve aumento da ocorrência de iluminâncias acima de 100lx em 24,40%, aumento das iluminâncias entre 100 e 500 lx de 18,00% e diminuição das iluminâncias acima entre 500 e 2000 lx de 4,00%. Não houve ocorrência de iluminâncias acima de 2000 lx. Na sala, houve aumento da ocorrência de iluminâncias acima de 100lx em 64,20%, aumento das iluminâncias entre 100 e 500 lx de 21,60% e diminuição das iluminâncias acima entre 500 e 2000 lx de 4,60%.

Na cozinha os valores de iluminância se mantiveram na mesma faixa, entre 500 e 2000 lx, tanto no modelo com área igual a das janelas reais, quanto no modelo com área aumentada. Houve apenas um aumento da frequência de iluminâncias nessa faixa passando de 77,96% para 81,49%.

As simulações com diferentes orientações não apresentaram variações significativas entre os modelos.

Quanto à mudança de cor na parede, os Gráficos 10, 11, 12 e 13 mostram os resultados comparativos entre o modelo com aberturas redimensionadas segundo o RTQ-R, de paredes brancas e o mesmo modelo com uma das paredes coloridas com refletância de 0,76.

Tanto na sala quanto na cozinha, houve um aumento nos índices de iluminância. Na sala a iluminância média máxima cresceu 29,50% e na cozinha a iluminância média máxima cresceu 7,40% conforme os gráficos a seguir.

Gráficos 10 e 11 Valores de iluminância média, mínima e máxima na Sala, para os modelos 2 e 4, em quatro orientações distintas

Fonte: Autor (2013)

Gráficos 12 e 13 Valores de iluminância média, mínima e máxima na Cozinha, para os modelos 2 e 4, em quatro orientações distintas

Fonte: Autor (2013)

Foi verificado que a mudança na cor de uma das paredes internas não trouxe prejuízo para a distribuição da iluminação natural, pois as iluminâncias se mantiveram na mesma faixa.

Por meio dos resultados obtidos, observa-se que os valores de iluminância por intervalo são em maior parte considerados desejáveis, com ocorrências entre 70,00% e 80,00%, independente de os ambientes atenderem ou não ao pré-requisito de iluminação natural. Na avaliação da configuração real das janelas, os ambientes não atendem ao pré-

requisito de iluminação natural do RTQ-R, mas apresentam iluminâncias adequadas ao uso. As mudanças das áreas de abertura para iluminação natural, da cor da parede e da orientação solar, não causaram prejuízo no desempenho da iluminação natural nos ambientes analisados.

4 CONCLUSÕES

O presente trabalho traz um estudo em ambientes de permanência prolongada de edifícios habitacionais populares na cidade de Maceió-AL. Após simulações com o software TropLux 6.0, foram analisados os valores de iluminância interna em conjunto com a verificação de pré-requisito e bonificação propostos pelo RTQ-R para iluminação natural em edificações residenciais. Foram analisados os aspectos: aumento da área das aberturas e mudança de refletância de uma das paredes internas ao modelo de branco para verde, além de diferentes orientações.

As simulações mostraram que os valores de iluminância, apesar de ligeiramente maiores com o aumento das aberturas, permaneceram na mesma faixa de ocorrência entre 100 e 2000 lx. As mudanças na orientação não representaram diferenças significativas nos valores de iluminância. A mudança do branco com refletância 0,9 para o verde com refletância 0,76 diminuiu as iluminâncias do ambiente em até 29,50%, mas os valores continuaram dentro dos limites desejáveis.

O programa computacional utilizado se mostrou eficiente na análise paramétrica dos aspectos estudados. As diversas formas de análise dos dados de saída oferecidos pelo programa facilitaram a investigação.

Segundo o RTQ-R, o único critério não obedecido foi o da área das aberturas e foi este o principal critério escolhido para a simulação neste trabalho. Entretanto, sugere-se para trabalhos futuros, a simulação de ambientes com diferentes profundidades e refletâncias do teto abaixo de 60,00%, o que ocasionaria a perda de pontos de bonificação segundo o Regulamento.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. **NBR 5413: Iluminância de Interiores**. Rio de Janeiro, Brasil, 1992.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional De Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. **Portaria n.º 18, de 16 de janeiro de 2012**. Rio de Janeiro: [S.ed], 2012.

CABÚS, R. C. **Tropical Daylighting: predicting sky types and interior illuminance in north-east Brazil**. (PhD). Architecture University of Sheffield, Sheffield, 2002. 288p.

CABÚS, R. C. **TropLux: um sotaque tropical na simulação da luz natural em edificações**. In: IV Encontro Latino-Americano e VIII Encontro Nacional Sobre Conforto no Ambiente Construído, Maceió, 2005, **Anais...**Maceió, ENCAC-ELAC 2005-a. CD-ROM.

_____. Validação do Programa Troplux. In: IV Encontro Latino-Americano e VIII Encontro Nacional Sobre Conforto no Ambiente Construído, Maceió, 2005, **Anais...**Maceió, ENCAC-ELAC 2005-b. CD-ROM.

_____. TropLux, versão 6: Guia do Usuário, Maceió: Grilu, 2012.

GHISI, E. TINKER, J. A. An Ideal Window Area concept for energy efficient integration of daylight and artificial light in buildings. **Energy and Buildings**, v. 40. 2005. P. 51-p. 61.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INFLUÊNCIA DE LAJE TÉCNICA NO DESEMPENHO LUMINOSO DE UMA SALA COMERCIAL EM MACEIÓ-AL

MARROQUIM, Flávia M. G. (1); CAVALCANTE, Miquelina R. C. (1); CASADO, Camila A. C. (1); CABÚS, Ricardo C. (2)

(1) Doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas.

E-mail: fmarroquim@ig.com.br, miquelinacavalcante@gmail.com e carvalhocamila@hotmail.com

(2) Professor Doutor, Universidade Federal de Alagoas. E-mail: r.cabus@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo principal avaliar a influência de uma laje técnica (representada por uma sacada) no desempenho luminoso de uma sala comercial localizada na cidade de Maceió-AL através de simulações computacionais no software TropLux 6. As simulações foram realizadas, com e sem a presença da laje técnica, e para as quatro possíveis orientações da sala em estudo. Foi avaliada a influência da laje técnica na quantidade e na distribuição de luz natural no interior da sala. Os resultados mostraram que a utilização da laje técnica proporciona maior percentual de horas em que as iluminâncias médias encontram-se dentro da faixa suficiente/desejável (500-2000lx), o que sugere menores chances de ocorrências de ofuscamentos. Além disso, a presença da laje proporciona a redução do contraste entre a iluminação nas regiões próximas às janelas e no fundo da sala, o que favorece uma iluminação menos desuniforme em comparação com a sala sem a presença da laje. Desta maneira, o trabalho reforça a necessidade de se pensar na qualidade da iluminação natural em conjunto com as análises quantitativas, pois estas podem, muitas vezes, dar a falsa impressão de um bom projeto de iluminação natural, apenas pelo atendimento da norma - sobretudo em localidades de características climáticas tropicais, como a cidade de Maceió que possui céu bastante iluminado durante todo o ano. Além disso, os resultados poderão contribuir na produção de futuras edificações, no sentido de direcionar as decisões de projeto para se obter ambientes com conforto luminoso e eficiente energeticamente.

Palavras-chave: laje técnica, desempenho luminoso, simulação computacional.

ABSTRACT

The present paper aimed for assessing of slab technique (represented by a balcony) on the luminous performance of a commercial room located in Maceió city of Alagoas state through computer simulations in TropLux 6 software. The simulations were held with and without the presence of the technique slab, for the four possible guidelines of the investigated room. The influence of the slab technique has been assessed in the amounts and the distribution of natural light inside the room. The results have show that the use of the slab technique provides a higher percentage of times that the medium illuminance shall still into the sufficient/desired range (500-2000lx), what it suggested lower chances of glare occurrence. In addition, the presence of the slab provides the contrast reduction between the light regions near the windows and at the back of the room, which promotes evenly light in relation with the room without the slab. In this way, the study reinforces the need to think about the quality of natural lighting together with quantitative analysis, as these can often may provide the false impression of a good daylighting design, only by the respect of the thechnical norms - particularly in localities of tropical climatic conditions, as Maceió city sky, because of the bright light all year round. Moreover, the results may contribute to the production of future buildings, to drive design decisions to obtain environments with bright and energy efficient comfort.

Keywords: slab technique, luminous performance, computational simulation.

1 INTRODUÇÃO

O estudo da iluminação natural deve ser observado com a devida atenção para que a luz natural não cause problemas de ofuscamento ou ganhos excessivos de calor, o que poderia implicar em maior consumo de energia elétrica devido a necessidade de climatização e/ou iluminação artificiais. A depender da função do ambiente, é necessário o controle da luz natural através de recursos arquitetônicos específicos, que devem ser cuidadosamente dimensionados e especificados para evitar que se tornem ineficientes em relação ao seu objetivo ou que provoquem prejuízos ao ambiente, como o bloqueio da luminosidade ou da visibilidade (BAKER; STEEMERS, 2002; LIMA, *et al*, 2011).

As formas de controlar a radiação solar acabam se transformando em elementos de grande importância para a volumetria do edifício. No entanto, esses elementos além de afetarem as condições luminosas e visuais dos interiores, podem contribuir para o desperdício e à baixa eficiência energética da edificação. Proteções solares superdimensionadas podem provocar ambientes mais frios no inverno, além de fazê-los escuros ao longo de todo o ano; proteções solares mal dimensionadas para o verão, provocam o aquecimento dos ambientes em demasia neste período, além de possíveis problemas com ofuscamento ou com níveis de iluminação exagerados (DUTRA; ANDRADE, 2007).

Dentro desse contexto, este artigo teve como objetivo avaliar a influência de laje técnica¹ (representada por uma sacada) na quantidade e distribuição da luz natural no interior de uma sala comercial localizada em um edifício empresarial em Maceió-AL.

2. ETAPAS METODOLÓGICAS

Por meio de simulação computacional através do software *TropLux* 6 (CABÚS, 2012) realizou-se uma análise comparativa do aproveitamento da iluminação natural na sala, com e sem a laje técnica funcionando como protetor solar e elemento de reflexão da luz solar. Para este trabalho as seguintes etapas metodológicas foram adotadas:

- 1)- Estudo preliminar: visitas ao ambiente escolhido, de modo a descrever seus componentes internos (piso, paredes e teto), a distribuição da luz natural e possíveis interferências do entorno imediato.
- 2)- Modelagem e simulações no TropLux 6: modelagem da sala e simulações para avaliação da influência da laje técnica, considerando a orientação original da sala (Sul) e três outras possibilidades dentro do edifício empresarial (Norte, Leste e Oeste).
- 3)- Avaliação da quantidade e distribuição da iluminação natural: verificação da influência da laje técnica na quantidade e distribuição da luz natural no ambiente.

A quantidade e a distribuição da luz natural na sala em estudo foram analisadas a partir do método da iluminância útil de luz natural (*useful daylight illuminances* - UDI) que identifica quatro faixas de iluminâncias: Faixa 1 (< 100lx) – *insuficiente*; Faixa 2 (100 – 500lx) - *suficiente*; Faixa 3 (500 – 2000lx) – *desejável* e Faixa 4 (> 2000lx) – *excessiva* (NABIL; MARDALJEVIC, 2006). Para avaliação do desempenho luminoso deste trabalho, serão consideradas as faixas de iluminâncias *suficiente* e *desejável* (entre 100 – 2000lx) como favoráveis para o desenvolvimento das atividades laborais da sala em estudo, sendo portanto computadas em conjunto.

¹ A laje técnica é um elemento arquitetônico que atualmente está sendo empregada nas edificações para servir de apoio a equipamentos como condensadores de ar condicionado do tipo Split, que apresentam grande expansão de uso.

2.1. OBJETO DE ESTUDO

Uma sala comercial do Edifício Empresarial Harmony Trade Center, localizado no bairro da Jatiúca, em Maceió-AL, foi o objeto de estudo deste trabalho. A edificação comercial foi concluída em 2012 e é composta de salas comerciais para atender diversas especialidades, incluindo escritórios e clínicas médicas (Figuras 1 e 2).

Figuras 1 e 2 - Localização e fachada do edifício estudado.

Fonte: Googleearth e Levantamento da equipe, 2013.

A sala (Figuras 3 e 4) está localizada no oitavo andar do edifício e possui aproximadamente 27m² de área útil, um lavabo com 1,75m² e uma laje técnica com 3,3 m². O acesso principal acontece por uma porta de vidro temperado interligada ao hall dos elevadores. As demais aberturas encontram-se voltadas para o exterior - janelas e porta de acesso para a laje técnica – e estão direcionadas a Sul.

Figuras 3 e 4 - Planta baixa e corte da sala estudada.

Fonte: Levantamento da equipe, 2013.

2.2. DADOS PARA SIMULAÇÃO

Duas salas foram modeladas: uma com a laje técnica, conforme foi projetada para instalação de condensadores de ar, com as duas janelas e a porta de acesso à laje, e outra sem a laje técnica, ou seja, com as mesmas esquadrias da sala original sendo que desprotegidas (Figuras 5 e 6). Em ambas as salas, foram inseridas também as paredes do lavabo, a porta de madeira do lavabo e a porta de vidro temperado (que dá acesso à circulação do edifício). Na sala com a laje técnica ainda foram inseridos 2 condensadores de ar com refletância 0.8.

Figuras 5 e 6 - Salas modeladas no TropLux: com e sem a laje técnica.

Fonte: Modelagem realizada pela equipe no software TropLux 6.0, 2013.

Para simulação foram considerados 28 pontos de análise, sendo 4 pontos na menor dimensão da sala e 7 pontos na maior dimensão, e com aproximadamente 1m de distância entre os pontos. O céu avaliado foi o dinâmico². Para as refletâncias das paredes e teto foi considerada a referência de DORNELLES; RORIZ (2007) e para a refletância do piso a de TREGENZA; LOE (1998). Em todas as simulações foram consideradas as refletâncias das superfícies (piso, paredes e teto) como difusa, com exceção das esquadrias de vidro e da porta de vidro temperado que se comportam como superfícies especulares, sendo esta última, comportando-se também como elemento opaco (ou seja, sem transmitância), por não contribuir com a transmissão da luz natural oriunda do corredor de acesso às outras salas. Portanto, nas simulações, toda a iluminação natural na sala foi oriunda das aberturas que estão voltadas para o exterior (porta e janelas de vidro). Na Tabela 01 encontram-se os dados de entrada utilizados.

Tabela 01 - Dados de entrada inseridos no software TropLux para simulação.

Latitude		Maceió 9° 39'
Período		Todos os dias do ano
Horários		8h às 16h (considerando hora solar)
Orientações		Azimuths 0° 90° (original) 180° 270°
Plano de trabalho		A 0.75m do piso
Margem de erro		5%
Refletância das superfícies		
Sala	piso	0.2 (granito)
	paredes e teto	0.74 (branco médio)
	porta do lavabo	0.2 (madeira média)
	porta vidro temperado	0.1 (refletância especular)
Laje técnica	piso	0.8 (cerâmica branca)
	paredes e teto	0.585 (bege areia)
	condensadores	0.8

² Céu criado para Maceió a partir de um conjunto de dados meteorológicos da cidade e da variação de 3 (definidos como padrão para Maceió) dos 15 tipos de céus da CIE (Inter. Commission on Illumination).

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

A seguir encontram-se as análises das simulações, com e sem a presença da laje técnica, para as quatro possíveis orientações da sala (Sul – original, Norte, Leste e Oeste) nos seguintes aspectos: 1)- influência da laje técnica na quantidade de luz natural no interior da sala (iluminância) e 2)- influência da laje técnica na distribuição de luz natural.

4.1 INFLUÊNCIA DA LAJE NA QUANTIDADE DE LUZ NATURAL

A quantidade de luz natural no interior da sala (iluminância) é mostrada na Figura 7, onde verifica-se que a ausência da laje técnica aumentou os níveis de iluminâncias médias anuais no interior do ambiente em todas as orientações, sobretudo na fachada Norte.

Figura 7 - Iluminâncias médias anuais da sala com e sem a laje técnica e indicação do valor máximo desejável (2000lx), representado por linha tracejada vertical.

A partir da Figura acima, constata-se que a presença da laje técnica proporciona níveis de iluminâncias médias³ dentro da faixa suficiente/desejável (até 2000lx) apenas nas orientações **Sul** e **Norte**, mostrando-se eficiente também como elemento de proteção solar, conforme máscaras solares dessas fachadas (Quadro 1).

Quadro 1 - Máscaras de sombra das fachadas Sul e Norte, com laje técnica como elemento de proteção solar.

Fonte: Imagens geradas a partir do software Analysis SOL-AR 6.2 (LABEEE, 2011).

³ Todas as iluminâncias médias utilizadas no software TropLux são calculadas conforme metodologia desenvolvida por CABÚS (2002) em sua tese doutoral.

Nas orientações **Leste** e **Oeste**, devido a maior quantidade de radiação solar que recebe durante o ano e também devido a posição do sol nessas orientações ser mais perpendicular à fachada praticamente o ano inteiro, mesmo com a presença da laje, verificou-se que as iluminâncias médias na sala foram um pouco maior do que a faixa de iluminância suficiente/desejável (podendo prejudicar as atividades desenvolvidas devido ao excesso de iluminâncias médias acima dos 2000lx) – as máscaras de sombra dessas fachadas comprovam o maior período sem proteção da laje técnica (Quadro 2).

Quadro 2 - Máscaras de sombra das fachadas Leste e Oeste, com laje técnica como elemento de proteção solar.

Fonte: Imagens geradas a partir do software Analysis SOL-AR 6.2 (LABEEE, 2011).

Assim, com a retirada da laje técnica como elemento de proteção solar (de aproximadamente 1,10m de profundidade) percebeu-se um aumento na quantidade média de luz natural no interior da sala em todas as orientações, sobretudo na fachada Norte que registrou um acréscimo de 77,5% (seguida da Oeste com acréscimo de 58,2%, da Leste com 51,4% e da Sul com 29,8%). Com exceção da fachada Sul, todos os aumentos nas demais orientações correspondem a iluminâncias médias superiores a 3000lx no interior da sala, ficando bem superior ao limite desejável. O menor aumento da iluminância média na fachada Sul (em torno de 400lx) deve-se ao fato dessa orientação apresentar menor número de horas de radiação solar durante o ano para a latitude da cidade de Maceió.

Quanto aos valores de **iluminâncias médias máximas** (Figura 8), observou-se que com a presença da laje técnica, essas médias máximas atingiam valores com até 8000lx (Leste). Na ausência da laje técnica, com exceção da orientação Sul (um pouco superior a 6000lx), esses valores ficavam acima dos 12000lx (bem superior ao limite desejável). Essa luz excessiva pode ser associada a calor excessivo no interior da sala, aumentando a carga térmica a ser removida pelos sistemas de condicionamento térmico artificial.

Já quanto aos valores de **iluminâncias médias mínimas** (Figura 9), observou-se que esses encontram-se dentro do limite mínimo considerado suficiente/desejável em todas as orientações para as simulações realizadas com a presença da laje técnica como elemento de proteção solar e de reflexão da luz solar, não prejudicando o desenvolvimento das atividades no ambiente. Sem a presença da laje técnica, nota-se apenas um pequeno aumento da iluminância média mínima em todas as orientações, o qual não chega a atingir 100 lux de acréscimo.

Figura 8 - Iluminâncias médias máximas da sala com e sem a laje técnica e indicação do valor máximo desejável (2000lx), representado por linha tracejada vertical.

Figura 9 - Iluminâncias médias mínimas da sala e indicação do valor mínimo suficiente (100lx) e mínimo desejável (500lx), representado por linhas tracejadas verticais.

4.2 INFLUÊNCIA DA LAJE NA DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NATURAL

A influência da laje técnica na distribuição de luz natural foi avaliada a partir da uniformidade da luz natural na sala em estudo, que corresponde a variação entre o valor mínimo e o valor médio dos pontos medidos no ambiente. Quanto maior for essa variação, maior será a uniformidade da luz natural no ambiente de trabalho e melhor para o conforto visual.

Assim, com a presença da laje técnica, esse parâmetro registrou valores entre 23,4 e 29,7%; já sem a existência da laje essa variação sofreu uma redução em todas as orientações, passando a registrar valores entre 17,1 e 25,6%. Apesar dos valores bastante abaixo do ideal (acima de 70%) e recomendado pela norma ABNT/NBR 5413 (1992), constata-se que a retirada da laje técnica provoca uma redução ainda maior na uniformidade da luz natural, possivelmente necessitando, de uma maior adaptação do sistema visual ao ambiente, podendo ocasionar desconforto no campo da visão. Segundo Vianna; Gonçalves (2001), uma certa desuniformidade é necessária, porém, ela deve ser previamente determinada em função da atividade a ser desenvolvida.

Essa desuniformidade da luz natural no ambiente pode ser melhor comprovada na Quadro 3, onde mostra-se a distribuição da luz natural no interior das salas com e sem a laje técnica através de isocurvas das iluminâncias médias anuais (curvas que representam o mesmo valor de iluminâncias dentro de um ambiente).

Constatou-se que independentemente da presença da laje técnica, a fachada Sul (original) registrou sempre um desempenho luminoso menos desfavorável quanto a distribuição da luz natural no interior do ambiente em relação às demais orientações –

provavelmente devido a menor quantidade de horas solares nessa orientação durante o ano na cidade.

Quadro 3 - Distribuição das iluminâncias médias (anuais) com e sem a laje técnica.

Fonte: Imagens geradas a partir das simulações no software *TropLux* (editadas pela equipe).

Através das isocurvas da Quadro 3, constatou-se que a retirada da laje técnica da sala, independentemente da orientação simulada, proporcionou:

- ✓ um significativo aumento de luz excessiva nas regiões próximas às janelas, principalmente nas fachadas Norte, Leste e Oeste (enquanto com a laje técnica esse valor atingiu no máximo 7000lx, sem a laje atingiu no máximo 14000lx);
- ✓ uma pior distribuição das iluminâncias no ambiente em todas as orientações (mais de 35% da sala encontra-se com iluminâncias dentro da faixa considerada *excessiva* – acima de 2000lx);
- ✓ uma constância de iluminâncias em intervalos menores de distâncias (maior desuniformidade de iluminâncias) – os olhos podem chegar à fadiga e a uma diminuição de sua sensibilidade, exatamente pelo esforço demasiado de adaptação

a essa condição crítica, sobretudo quando o plano de trabalho se localizar próximo a essa área.

O pior desempenho luminoso na distribuição da luz natural com a retirada da laje técnica da sala (maior desconforto visual) também pode ser avaliado através da ocorrência dos percentuais de horas no ano em que é registrada cada faixa de iluminância correspondente ao regime UDI adotado neste trabalho: *insuficiente* (abaixo de 100lx), *suficiente/desejável* (entre 100 e 2000lx) e *excessiva* (acima de 2000lx) – Figura 10.

Figura 10 - Ocorrência das faixas de iluminâncias (E) na sala com e sem a laje técnica.

A partir da Figura 10 observou-se que com a laje técnica a ocorrência dos percentuais de hora de iluminância na faixa **suficiente/desejável no interior da sala atinge valores acima dos 68% em todas as orientações**, com a fachada Sul apresentando o melhor desempenho, atingindo valores superiores a 77% da ocorrência dos percentuais de hora no ano. A iluminância na faixa *excessiva* fica entre 22 e 31% da ocorrência dos percentuais de hora, podendo significar contrastes altos entre a região próxima às janelas e o fundo da sala, ocasionando ofuscamento. Para a faixa de iluminância que se encontra *insuficiente* os seguintes percentuais foram encontrados nas orientações simuladas: 0,4% de ocorrência com a laje técnica e 0,1% de ocorrência sem a laje técnica.

Com a retirada da laje técnica, percebeu-se um aumento na faixa de iluminância que se encontra *excessiva* (conforme foi analisado nas isocurvas), atingindo até mais de 40% da ocorrência das horas no ano (+7% para a fachada Sul; +8,3% para a Norte; +9,2% para a Leste e +10% para a Oeste). Enquanto a faixa de iluminância *suficiente/desejável* sofre uma redução em todas as orientações simuladas com a retirada da laje (-6,7% para a fachada Sul; -7,9% para a Norte; -8,8% para a Leste e -9,5% para a Oeste).

5. CONCLUSÕES

Diante do exposto, verificou-se que a utilização da laje técnica (sacada) na sala em estudo, além de atender à sua principal função, ser um espaço destinado a equipamentos

externos como os condensadores de ar condicionado do tipo Split, proporciona o aumento do percentual de horas em que as iluminâncias encontram-se abaixo dos 2000lx, o que sugere menores chances de ocorrência de ofuscamento.

A utilização da laje técnica também diminuiu o contraste entre a iluminação nas regiões próximas às janelas e no fundo da sala, o que favorece a uma iluminação menos desuniforme no interior do ambiente, possibilitando o desenvolvimento das atividades com menor esforço e maior acuidade visual.

Apesar do aspecto positivo das salas com a laje técnica registrarem a maior parte dos valores de iluminância médios acima dos 500lx e abaixo dos 2000lx, nível apropriado para a execução de tarefas características do uso de escritório sem a necessidade de acionamento de lâmpadas, ainda há a necessidade de ajustes, sobretudo relacionados a distribuição da luz natural no ambiente, reduzindo a desuniformidade.

Assim, reforça-se a necessidade de se pensar na qualidade da iluminação natural em conjunto com as análises quantitativas, pois estas podem, muitas vezes, dar a falsa impressão de um bom projeto de iluminação natural, apenas pelo atendimento da norma - sobretudo em localidades de características climáticas tropicais, como Maceió, que possui céu bastante iluminado durante todo o ano. Além disso, os resultados poderão contribuir na produção de futuras edificações, no sentido de direcionar as decisões de projeto para se obter ambientes com conforto luminoso e eficiente energeticamente.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 5413**: Iluminância de interiores. Rio de Janeiro, 1992.
- BAKER, N.; STEEMERS, K. **Daylight Design of Buildings**. London: James & James, 2002.
- CABÚS, Ricardo C. **TROPLUX** versão 6 Beta, 2012. Disponível em: <https://www.dropbox.com/sh/pbdt536npl41kle/fkFAdC9Mxe>
- CABÚS, Ricardo C. **Tropical daylighting: predicting sky types and interior illuminance in north-east Brazil**. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculty of Social Sciences, University of Sheffield, Sheffield, Inglaterra, 2002.
- DORNELLES, Kelen A.; RORIZ, Maurício. Influência das tintas imobiliárias sobre o desempenho térmico e energético das edificações. In: Congresso Internacional de Tintas - ABRAFATI, 10., Campinas-SP, 2007. **Anais...** Campinas-SP, 2007.
- DUTRA, Luciano; ANDRADE, S. F. de. Proteções Solares e outras estratégias de sombreamento em edifícios públicos e comerciais de Florianópolis. In: IX Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, ENCAC – ELACAC, 2007, Ouro Preto. **Anais...** Ouro Preto, 2007.
- LABEEE, LABORATÓRIO DE EFICIENCIA ENERGETICA EM EDIFICAÇÕES. **Programa computacional Analysis SOL-AR**. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. Disponível www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/analysis-sol-ar
- LIMA, Kamila M. et al. Influência de protetores solares na iluminação natural no edifício sede da COMPESA. In: VII Encontro Latino-Americano e XI Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, Búzios, 2011, **Anais...** Búzios: ENCAC-ELACAC, 2011.
- NABIL, A.; MARDALJEVIC, J. **Useful daylight illuminances: A replacement for daylight factors**, Energy and Buildings 38, 2006, 905–913.
- TREGENZA, Peter; LOE, David. **The Design of Lighting**. London: Spon Press, 1998.
- VIANNA, Nelson Solano; GONÇALVES, Joana Carla S. **Iluminação e arquitetura**. São Paulo: Geros s/c Ltda., 2001.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CONFORTO LUMÍNICO NO AMBIENTE ESCOLAR: NÍVEIS DE ILUMINÂNCIA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE ÁLVARES MACHADO – SP

AGUIAR, Victor (1); BUENO-BARTHOLOMEI, Carolina Lotufo (2)

(1) FCT/UNESP, e-mail: victormarq90@gmail.com (2) FCT/UNESP, e-mail: carolinalotufo@fct.unesp.br

RESUMO

Este trabalho verificou em Álvares Machado, município vizinho a Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, se os níveis de iluminância natural e artificial de duas edificações escolares públicas, com faixas etárias diferentes, atendiam o recomendado na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013): Iluminação de Ambientes de Trabalho – Parte 1: Interior. Na referida norma são recomendados para as salas de aula o valor de 300 lux e nas as lousas 500 lux. Em cada escola foram selecionadas duas salas de aula, com funcionamento manhã e tarde; posteriormente ocorreram as medições em duas estações, inverno e verão. Segundo constatado, os valores não atendem o proposto em alguns dos períodos, sobretudo nas áreas afastadas das aberturas, inclusive com o complemento da iluminação artificial. No entanto, também foram coletados valores que excedem o aconselhado. Este trabalho foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), modalidade Iniciação Científica, e realizado entre os meses de março de 2012 a janeiro de 2013.

Palavras-chave: Iluminação, Conforto Lumínico, Ambiente Escolar.

ABSTRACT

This study examined in Alvares Machado, neighboring city of Presidente Prudente, known as the capital of West Paulista, in São Paulo, if the levels of natural and artificial illuminance of two public school buildings, with different age groups attended the recommended in ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013): Lighting of Work Places – Part 1: Indoor. The Standard advises classrooms the value of 300 lux and 500 lux slates. In each school two classrooms, working with morning and afternoon were selected subsequently occurred to measurements in two seasons, winter and summer. According verified, the values do not meet the proposed, in some periods, especially in the outlying areas of the openings, including the complement of artificial lighting. But, also collect amounts exceeding the recommended. This work was funded by the Foundation for Research Support of the State of Sao Paulo (FAPESP), modality Scientific Initiation, and conducted between the months of March 2012 to January 2013.

Keywords: Lighting, Comfort Luminic, School Environment.

1 INTRODUÇÃO

O correto emprego da iluminação natural, aponta Pereira (2006), requer uma análise detalhada da função de cada ambiente e a compreensão de seu comportamento, garantindo o conforto lumínico dos usuários e a redução do consumo de energia. Porém, observamos em algumas edificações escolares a falta de estratégias ao seu aproveitamento, tampouco a consideração das características do clima e a implantação

no terreno, o que exige o complemento com a iluminação artificial, ainda durante o dia (KOWALTOWSKI et al., 1999; KRÜGER et al., 2004).

No cálculo da iluminação artificial, para garantir a realização das atividades, Vianna e Gonçalves (2007) destacam alguns fatores a serem considerados, como o tipo de iluminação, as especificações da lâmpada, o período de manutenção das luminárias, as reflexões nas paredes e no teto, a depreciação do fluxo luminoso com o tempo e as dimensões relativas entre comprimento, largura e altura do ambiente.

Nas salas de aula sabemos que a tarefa visual inclui desde a visão à distância, como ler na lousa, até as próximas, ler e escrever. Infelizmente, quando os níveis de iluminância são insatisfatórios acarretam danos à saúde, causando desde um ardor nos olhos até a fotofobia, refletindo no desempenho escolar. Conforme Kowaltowski et al. (1999) outras condicionantes ambientais que influenciam o desempenho, inclusive o comportamento social, são: as temperaturas elevadas, o ruído exagerado, a densidade excessiva nas salas e o mobiliário não adaptado às faixas etárias.

Percebemos que algumas variáveis na iluminação, natural ou artificial, são fundamentais a serem consideradas e se negligenciadas conferem um ambiente escolar que dificilmente estimula a aprendizagem. Aliadas às preocupações com o conforto e a sustentabilidade, novas propostas buscam apresentar modelos distantes das salas com carteiras dispostas em fileiras, apostando no ensino em grupo, integração do interior com o exterior e possibilidades de modificação do mobiliário. O que solicita do arquiteto contribuições às questões do cotidiano, afirma Kowaltowski (2011), visto que a partir do desenvolvimento do projeto de arquitetura, constitui-se o espaço físico escolar, que deve expressar os aspectos de uma comunidade.

A qualidade do ensino, portanto, não é resultado somente da capacitação dos professores, mas das características do ambiente, que carece proporcionar espaços agradáveis, assegurando os índices de conforto, e condizentes com as atuais modificações do ensino.

2 MATERIAL E MÉTODO

As etapas de desenvolvimento do trabalho foram divididas em quatro:

1. Revisão da literatura;
2. Identificação das características projetuais das escolas;
3. Caracterização das salas de aula avaliadas;
4. Medição e análise dos dados;

2.1 Revisão da literatura

Foram realizadas consultas em livros, teses de mestrado e doutorado e anais de congressos, buscando fundamentar a metodologia de medição, o emprego da iluminação natural e artificial e os atuais parâmetros em projetos de escolas.

2.2 Identificação das características projetuais das escolas

As duas edificações avaliadas se localizam em Álvares Machado – SP, na área central. A cidade, com população de 23.513 habitantes (IBGE, 2010), possui oito escolas, sendo quatro de responsabilidade do município, com ensino infantil e fundamental, e uma do estado, de ensino médio, além de três particulares. Em 2010, estavam matriculados 6.012 alunos, dados do Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). Na

classificação de Köppen seu clima é Aw, tropical com inverno seco, prevalecendo os meses mais quentes em janeiro e fevereiro.

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, faixa etária de 6 a 14 anos, está implantada no Eixo Nordeste-Sudoeste (Figura 1.a). Sua área construída é de 1.769 m² e a do terreno de 6.315,75 m². Nas elevações dos blocos não foram previstos elementos externos de proteção, apenas cortinas e persianas (Figuras 1.b e 1.c).

Figura 1 – (a.) Cronologia da ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental; (b.) Elevação Nordeste, em destaque a Sala do 8º ano A e 1º ano B (julho); (c.) Elevação Sudoeste, em destaque a Sala do 9º ano C e 6º ano A (dezembro).

Fonte: Autores (2012)

Em razão de ser uma das primeiras escolas da cidade, no decorrer dos anos houve ampliações, resultando em salas de aula com diferentes características, em relação a materiais construtivos, dimensões, altura do pé-direito, esquadrias, revestimentos e número e distribuição de luminárias. No que se refere à diferença de materiais construtivos, as salas do bloco azul, com dimensões de 6,80 m x 6,80 m, foram construídas com blocos de concreto e possuem uma viga no centro, enquanto as do bloco amarelo, com 7,25 m x 7,25 m, construídas no mesmo ano da quadra poliesportiva, mantiveram o padrão em alvenaria do bloco vermelho, e possuem 5,20 m x 8,00 m. As salas tem capacidade para 29 alunos.

Figura 2 – (a.) Cronologia da ampliação da Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira; (b.) Elevação Sudeste, em destaque a Sala do 3º C e 1º ano C (junho); (c.) Elevação Noroeste, em destaque a Sala do 1º ano A, 1º ano B e 1º ano F (novembro).

Fonte: Autores (2012)

A Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira, área construída de 2.360,30 m² e do terreno de 8.200,60 m², está implantada no Eixo Noroeste-Sudeste (Figura 2.a) e atende alunos com faixa etária entre 15 a 17 anos, no período da manhã, tarde e noite. Também não foram instalados elementos externos de proteção nas elevações, apenas cortinas e persianas (Figuras 2.b e 2.c). Foi ampliada a partir da construção de um bloco com cinco salas, que possuem características semelhantes ao primeiro, quanto à dimensão, esquadrias e revestimentos. Todas as salas de aula apresentam as dimensões de 6,00 m x 9,00 m, pé-direito de 3,40 m, e comportam 40 alunos.

2.3 Caracterização das salas de aula avaliadas

Na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, a Sala do 8ºano A e 1ºano B, faixa etária 13 e 6 anos respectivamente, recebe a incidência da radiação na elevação Nordeste, enquanto a Sala do 9ºano C e 6ºano A, faixa etária de 14 e 11 anos, na Sudoeste. As salas dispõem de seis luminárias com duas lâmpadas fluorescentes cada.

A Sala do 8ºano A e 1ºano B apresenta as paredes com pintura branca e amarela dividida por uma faixa em madeira na cor azul. As duas aberturas basculantes, com vidro liso, apresentam a dimensão de 2,30 m x 2,00 m e peitoril de 1,00 m de altura. O beiral do telhado possui 0,50 m. A instalação de interruptores permite o acionamento tanto das luminárias quanto dos ventiladores. Na medição de verão (dezembro) uma luminária estava com duas lâmpadas queimadas (Figura 3.a).

Figura 3 – (a.) Layout do posicionamento das luminárias da Sala do 8ºano A e 1ºano B; (b.) Layout do posicionamento das luminárias da Sala do 9ºano C e 6ºano A; (c.) Sala do 8ºano A e 1ºano B no período da manhã durante o inverno (julho), condição de iluminação natural.

Fonte: Autores (2012)

Nas paredes da Sala do 9ºano C e 6ºano A foram utilizadas duas cores, amarelo e ocre. As aberturas, quatro basculantes com vidro liso, possuem a dimensão de 2,00 m x 1,60 m e o peitoril de 1,30 m de altura. O beiral do telhado é de 1,20 m. Não apresenta no interior interruptores para o acionamento das luminárias e ventiladores. Esses localizam-se no quadro geral instalado no pátio, exigindo o controle de um funcionário. No inverno (julho) uma lâmpada estava inativa (Figura 3.b).

A incidência da radiação na Sala do 1º ano A, 1º ano B e 1º ano F, faixa etária de 15 anos, na Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira, ocorre na elevação Noroeste e na Sala do 3º ano C e 1º ano C, faixas etárias de 17 e 15 anos, na Sudeste. Na medição de

verão (novembro), como a Sala do 3º ano C e 1º ano C foi transformada em depósito em razão de desistências e transferências para o período da noite, realizou-se o levantamento na Sala do 2º ano C, 1º ano E e 3º ano F, faixas etárias de 16, 15 e 17 anos respectivamente, com incidência semelhante.

Figura 4 – (a.) Layout do posicionamento das luminárias da Sala do 3º ano C e 1º ano C; (b.) Layout do posicionamento das luminárias da Sala do 1º ano A, 1º ano B e 1º ano F; (c.) Sala do 1º ano A, 1º ano B e 1º ano F no período da manhã durante o verão (novembro), condição de iluminação natural.

Fonte: Autores (2012)

As três salas apresentam paredes na cor ocre e três aberturas basculantes, com vidro liso, com a dimensão de 2,00 m x 1,50 m, peitoril de 1,30 m e beiral de 0,70 m. Não possuem interruptores no interior para acionar as seis luminárias, com duas lâmpadas fluorescentes, e os ventiladores. Esses sistemas de acionamento estão localizados em um quadro geral na secretaria e o controle é realizado por uma funcionária. Durante a reforma na Sala do 1º ano A, 1º ano B e 1º ano F e na do 2º ano C, 1º ano E e 3º ano F, o forro em madeira foi substituído por PVC, do mesmo modo o revestimento de tacos por granilite. Nas duas estações todas as luminárias estavam em funcionamento (Figuras 4.a e 4.b).

2.4 Medição e análise dos dados

Antes da realização das medições foi elaborada a malha do percurso para a verificação dos níveis de iluminância na sala e na lousa. Foram adotados vinte e cinco (25) pontos, para que houvesse a melhor divisão da malha em todas as salas avaliadas. Desse modo, foram coletados em 25 pontos no piso e 3 pontos na lousa, com o luxímetro, o nível de iluminância nas estações de inverno (junho-julho) e verão (novembro-dezembro), com a luz acesa e apagada, cortinas abertas e fechadas. Ao todo foram realizadas quatro medições nas escolas, duas em cada sala, em dois horários, no intervalo das aulas, no período da manhã, 09h10min à 09h40min, e à tarde, 14h40min às 15h10min, e 15h10min às 15h40min, com o objetivo de reduzir a interferência dos alunos. Durante as medições foram entregues aos alunos questionários com a finalidade de avaliar se a percepção destes coincidia com os dados coletados. Posteriormente à medição, os dados foram tabulados e os gráficos e curvas isolux elaborados, permitindo verificar a diferença do nível de iluminância entre as estações e os horários.

3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Embora tenham sido realizadas as medições em quatro condições distintas, são apresentados neste artigo os resultados com as luzes acesas e apagadas, estando as cortinas abertas, uma vez que representam a situação usual das salas.

3.1 Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental

Os valores dos níveis de iluminância na Sala do 8º ano A e 1º ano B da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, no período da manhã, com luzes acesas, na área próxima das aberturas permanecem acima de 2.000 lux durante o inverno, enquanto no verão, estão acima de 2.400 lux.

Figura 5 – Curvas Isolux da Sala do 8º ano A e 1º ano B durante o inverno (a.) e verão (b.) na condição de iluminação artificial no período da manhã – sem escala.

Fonte: Autores (2012)

Observa-se, a partir das curvas isolux, que nas duas estações todos os valores obtidos superam o recomendado na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013) e a diferença dos níveis de iluminância dos pontos próximos das aberturas em relação aos da parede oposta, em alguns casos, foi superior a 1.000 lux (Figuras 5.a e 5.b). No inverno foi verificada a maior média dos níveis de iluminância medidos (1.198 lux), de modo que a diferença entre as estações foi de 194 lux.

No período da tarde na mesma sala, com as luzes apagadas, os valores dos níveis de iluminância nos pontos próximos das aberturas estavam acima de 300 lux no inverno, e no centro da sala não excederam 262 lux (Figura 6.a). Situação distinta do verão, no qual os valores obtidos próximos das aberturas foram superiores a 2.000 lux e no centro da sala superiores a 634 lux (Figura 6.b). A maior média foi constatada no verão (583,38 lux), sendo a diferença entre as estações de 340,44 lux.

Figura 6 – Gráficos da Sala do 8º ano A e 1º ano B durante o inverno (a.) e verão (b.) na condição de iluminação natural no período da tarde.

Fonte: Autores (2012)

Na Sala do 9º ano C e 6º ano A, período da tarde, a distribuição foi homogênea, devido à maioria dos valores estarem acima de 300 lux (Figura 7.a). No verão houve um acréscimo de iluminância em alguns pontos na área das aberturas, de modo que três foram superiores ao recomendado (Figura 7.b), consequentemente foi obtida a maior média, 404,40 lux, sendo a diferença entre as estações de 70,88 lux. Se na condição de luz acesa a maioria dos valores se enquadra, com a luz apagada, no inverno, apenas dois, próximos das aberturas, atendem o mínimo (200 lux). No verão somente um, com valor de 300 lux.

Figura 7 – Curvas Isolux da Sala do 9º ano C e 6º ano A durante o inverno (a.) e verão (b.) na condição de iluminação artificial no período da tarde – sem escala.

Fonte: Autores (2012)

3.2 Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira

Na Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira ainda que as medições não tenham ocorrido na mesma sala nos períodos de verão e inverno, apresentam semelhante incidência da radiação. No inverno, com a luz acesa, na Sala do 3º ano C e 1º ano C, período da manhã, próximo das aberturas três pontos apresentavam valores de iluminância abaixo do recomendado. Na Sala do 2º ano C, 1º Ano E e 3º ano F, no verão, nenhum ponto se enquadrou dentro dos limites recomendados. Comparadas as médias das iluminâncias, verificou-se a maior no verão (330,44 lux), de modo que a diferença entre as estações foi de 39,49 lux. A situação agrava-se nas duas salas com a

luz apagada, uma vez que nenhum valor alcança 300 lux (Figuras 8.a e 8.b). A maior média registrada foi no verão (137,04 lux) sendo a diferença entre as estações de 7,24 lux.

Figura 8 – Gráficos da Sala do 3º ano C e 1º ano C durante o inverno (a.) e Sala do 2º ano C, 1º ano E e 3º ano F no verão (b.) na condição de iluminação natural no período da manhã.

Fonte: Autores (2012)

No inverno no período da tarde, com a luz apagada, na Sala do 3º ano C e 1º ano C verificou-se novamente que a maioria dos valores foi inferior a 100 lux. Na área próxima à lousa e no fundo da sala estavam pouco acima de 28 lux. O menor valor registrado foi 17 lux. Observou-se no verão, na Sala do 2º ano C, 1º Ano E e 3º ano F que três pontos apresentaram valores acima de 100 lux, todos na proximidade das aberturas. A maior média foi verificada no inverno (60,28 lux), de modo que a diferença entre as estações foi de 14,84 lux.

Figura 9 – Curvas Isolux da Sala do 1º Ano A, 1º Ano B e 1º Ano F durante o inverno (a.) e verão (b.) na condição de iluminação artificial no período da manhã – sem escala.

Fonte: Autores (2012)

Os valores das iluminâncias dos pontos próximos das aberturas no inverno, com a luz acesa no período da manhã, na Sala 1º Ano A, 1º Ano B e 1º Ano F estavam acima de

439 lux (Figura 9.a). No verão, constatou-se um acréscimo nos valores das iluminâncias em pontos próximos das aberturas, ultrapassando 1.200 lux (Figura 9.b). Registrou-se a maior média no verão (554,40 lux), sendo a diferença de 81,88 lux entre as estações. Com a luz apagada, no inverno, os valores obtidos próximo das aberturas também permaneceram acima de 400 lux. Enquanto no verão, foram próximo de 1.000 lux, porém um ponto não atendeu os 300 lux, devido ao trecho de alvenaria. Os pontos distantes das aberturas no inverno estavam abaixo do mínimo necessário. Durante o inverno foi coletada a maior média (255,20 lux), sendo a diferença entre as estações de 194,92 lux.

Figura 10 – Curvas Isolux da Sala do 1º Ano A, 1º Ano B e 1º Ano F durante o inverno (a.) e verão (b.) na condição de iluminação artificial no período da tarde – sem escala.

Fonte: Autores (2012)

Com a luz acesa no inverno, período da tarde, também foram coletados valores acima de 4.000 lux (Figura 10.a). Contudo no verão, na mesma sala, observou-se uma redução, que não excede 2.200 lux (Figura 10.b). Nas duas estações em todas as áreas os valores ultrapassaram o recomendado.

Figura 11 – Gráficos da Sala do 1º Ano A, 1º Ano B e 1º Ano F durante o inverno (a.) e verão (b.) na condição de iluminação natural no período da tarde.

Fonte: Autores (2012)

A maior média foi coletada durante o inverno (2.135,64 lux), de modo que a diferença entre as estações foi de 975,60 lux. Os valores no inverno, com a luz apagada, permaneceram, nas áreas próximas das aberturas, acima de 4.000 lux, enquanto no verão não ultrapassaram 2.000 lux (Figuras 11.a e 11.b). A medição de inverno apresentou maior média, 1.667,84 lux, sendo a diferença de 838,04 lux entre as estações.

4 CONCLUSÕES

O presente trabalho avaliou os níveis de iluminância em Álvares Machado – SP na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental e na Escola Estadual Profa. Angélica de Oliveira, coletando valores abaixo do recomendado pela ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013), sobretudo na condição de iluminação natural. A medição em cada sala também demonstrou que os níveis variaram no decorrer do dia e entre as estações, o que caracteriza a distribuição da iluminância natural e artificial como não homogênea, comprovando a dependência do sistema artificial nas áreas distantes das aberturas.

Os projetos de edificações escolares, conforme destacado no início, são um desafio devido ao processo de modificação do ensino. Assim, as pesquisas realizadas nas edificações construídas em décadas anteriores são subsídios para intervenções com objetivo de aprimorar, no caso da iluminação, o conforto lumínico de seus usuários, e podem servir de experiência para futuros projetos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelos recursos financeiros aplicados ao projeto no período de 2011 a 2013 (Processo nº 11/01037-0), e pelo apoio na divulgação da pesquisa (Processo nº 2014/16362-1).

REFERÊNCIAS

- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: Iluminação de Ambientes de Trabalho – Parte 1: Interior**. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. 46p.
- KOWALTOWSKI, D. C. C. K.; LABAKI, L. C.; RUSCHEL, R. C.; BERTOLI, S. R.; PINA, S. A. M.; CAMARGO, R. F.; BERNARDES, N. Melhorias do conforto ambiental em edificações escolares municipais de Campinas. In: ENCONTRO NACIONAL NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 5., 1999, Fortaleza. **Anais...** Fortaleza: ENCAC, 1999, p. 1-9. CD-ROM.
- KOWALTOWSKI, D. C. C. K. **Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino**. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 272p.
- KRÜGER, E.; ADRIAZOLA, M.; TAKEDA, N. Avaliação do desempenho térmico em escolas emergenciais da Região de Curitiba. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 10., 2004, São Paulo. **Anais...** São Paulo: ANTAC, 2004, p. 1-14. CD-ROM.
- PEREIRA, D. C. L.. **Modelos físicos reduzidos: uma ferramenta para avaliação da iluminação natural**. 245 f. Tese (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
- VIANNA, N. S.; GONÇALVES, J. C. S. **Iluminação e arquitetura**. São Paulo: Geros, 2007. 376p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO PROJETO PADRÃO DE ESCOLA TÉCNICA DO MEC SOB DIFERENTES INCIDÊNCIAS DE VENTO

LAMENHA, Melyna (1); BATISTA, Juliana (2); BITTENCOURT, Leonardo (3)

(1) UFAL, e-mail: melynalamenha@gmail.com (2) UFAL, e-mail: juliana82arq@gmail.com, (3) UFAL, e-mail: lsb54@hotmail.com

RESUMO

Para o melhor aproveitamento do recurso da ventilação natural, ao projetar um edifício é preciso orientá-lo de maneira adequada em relação aos ventos dominantes do local em que a edificação será implantada. No entanto, em fevereiro de 2011, foi apresentado pelo Ministério da Educação – MEC, um projeto de arquitetura padrão para escolas técnicas do programa Brasil Profissionalizado, visando sua implantação em todo o Brasil. O objetivo principal do presente trabalho é analisar o comportamento da ventilação natural externa nesse projeto padrão de escola técnica do MEC, avaliando-se a distribuição de pressões nas fachadas dos diversos blocos que compõem a escola, considerando oito ângulos de incidência do vento. O estudo foi realizado por meio de simulações no programa de Mecânica Computacional dos Fluidos (CHAM, 2005). Foram simulados oito modelos, considerando o edifício submetido a oito incidências de vento distintas. Os resultados mostram diferenças significativas da distribuição das pressões nas superfícies externas à edificação, dependendo do ângulo de incidência do vento. Das oito incidências analisadas, as incidências a 45° apresentam maior diferença de pressão entre fachadas opostas do edifício. Com incidência de 90°, nos ambientes com fachadas paralelas à direção do vento, a movimentação do ar interno foi praticamente nula. A ventilação natural é uma das estratégias bioclimáticas que podem ser controladas por meio de decisões projetuais simples, como a localização adequada das aberturas, favorecendo o conforto térmico e a redução do consumo de energia elétrica em edifícios escolares. O uso de simulação computacional torna-se uma ferramenta auxiliar na arquitetura, permitindo a análise prévia de fatores que podem interferir na qualidade dos projetos.

Palavras-chave: Edifícios educacionais, ventilação natural, simulação computacional.

ABSTRACT

To achieve proper natural ventilation performance in a building, designers must locate it with adequate orientation regarding the prevailing winds directions. Nevertheless, in February 2011, the Brazilian Ministry of Education, as part of the Professionalized Brazil Program, launched a standard architectural project for new Technical School buildings, to be constructed throughout Brazil. The main objective of this paper is to analyze the natural ventilation performance of this standard project. It aims, also, to evaluate the distribution of external pressures, as a result of eight different wind incidence angles. The study was conducted by computer simulations in a CFD program (CHAM, 2005). Eight models were simulated, considering eight different wind incidences. Results show significant differences in pressure distribution on the building envelope, depending on the wind angle incidence. Among the eight examined incidences, when blowing at 45° in relation to facades, greater pressure differences were obtained regarding opposite facades. With 90° incidence, parts of the building envelope which were parallels to the wind direction, generated insignificant pressure differences suggesting a poor indoor air movement. Natural ventilation is one of bioclimatic strategies that can be controlled by simple project decisions, such as windows location, important step to improve thermal comfort and reduce energy consumption in school buildings. The use of CFD simulation becomes an auxiliary tool in architecture, allowing preliminary analysis of factors that can affect the quality of projects.

Keywords: Educational buildings, natural ventilation, computational simulation.

1 INTRODUÇÃO

Edifícios bioclimáticos adaptam-se às condições dos locais onde estão implantados. Fazem uso dos recursos naturais disponíveis e contribuem para a redução de impactos ambientais, bem como para a redução do consumo de energia elétrica.

É recomendável o uso de estratégias bioclimáticas para a elaboração de edifícios eficientes energeticamente:

“A racionalização do uso da energia apresenta estreitos laços com a adequação da arquitetura ao clima, evitando ou reduzindo os sistemas de condicionamento artificial de ar, quer com a finalidade de refrigerar, quer com a de aquecer os ambientes.” (FROTA; SCHIFFER, 2003, p.16).

O Brasil apresenta variações significativas no que diz respeito ao clima. Cada zona bioclimática exige um conjunto diferente de estratégias para a promoção do conforto térmico nos edifícios.

Como afirmam Lamberts, Dutra e Pereira (2004), “o repertório do arquiteto deve ser mais amplo, permitindo que as especificidades de cada local aflorem como condicionantes a serem respeitados em uma linguagem arquitetônica adequada”.

Em fevereiro de 2011, foi disponibilizado pelo Ministério da Educação – MEC, uma atualização do projeto de arquitetura executivo padrão e caderno de especificações técnicas da escola do programa Brasil Profissionalizado, visando sua implantação em todo o Brasil. A implantação de um mesmo projeto em uma região com condições climáticas totalmente distintas, como o território brasileiro, pode resultar em problemas de desempenho térmico e energético do edifício, devido ao mau uso dos recursos naturais disponíveis.

Dependendo do clima, a ventilação natural torna-se uma estratégia eficaz para a obtenção de conforto térmico e a eficiência energética nas edificações, inclusive estabelecimentos de ensino. Para o melhor aproveitamento da ventilação natural, deve-se orientar o edifício de maneira adequada em relação aos ventos dominantes do local em que a edificação será implantada.

A energia cinética do vento é transformada em energia potencial (pressão) contra obstáculos, como os edifícios, impulsionando a ventilação (ALLARD; GHIAUS; MANSOURI, 2003, p.12). Portanto, quanto maior a diferença de pressão do vento entre as aberturas de entrada e saída maior a possibilidade de movimentação do ar no interior do edifício.

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento da ventilação natural do projeto padrão de escola técnica do MEC, quanto à distribuição de pressões nas faces externas do edifício, em função de oito possíveis incidências do vento (perpendiculares e oblíquas às fachadas) por meio de simulações computacionais que utilizam no programa PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005).

2 MÉTODO

2.1 Caracterização do objeto de estudo

A edificação analisada é o projeto padrão de escola técnica apresentado pelo Ministério da Educação – MEC, em fevereiro de 2011, visando sua implantação em todo o Brasil, como parte do programa Brasil Profissionalizado (Figura 1).

Figura 1 – Maquete do projeto padrão de escola técnica do MEC

Fonte: MEC (2011)

O projeto é formado por um conjunto de blocos, ocupando um terreno com área de 12.004,17m². Dentre os blocos tem-se: a) auditório, b) biblioteca, c) laboratórios e salas de aula, d) refeitório, e) laboratórios especiais e f) quadra poliesportiva, como mostra a Figura 2. Como o projeto não possui terreno específico para implantação, não há indicação do norte nas plantas disponibilizadas.

Figura 2 – Planta Baixa do projeto padrão de escola técnica do MEC

Fonte: Adaptado, MEC (2011)

O bloco de laboratórios e salas de aula contém a maior parte dos ambientes de ensino, sendo indispensável o seu posicionamento adequado, em relação aos ventos dominantes. Dessa forma, pode-se promover o conforto térmico, por meio da ventilação natural, assim como pela adequada proteção solar das aberturas.

2.2 Simulação computacional

O estudo foi realizado por meio de simulações no programa de Mecânica Computacional dos Fluidos, PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005).

O programa é uma das ferramentas mais avançadas na investigação do comportamento da ventilação natural (CHOW apud CÂNDIDO, 2006). Os resultados fornecidos pelo programa computacional, em forma de gráfico, fornecem dados de direção, sentido, velocidade e pressão do vento externo e interno à edificação. Os gráficos podem ser apresentados em forma de vetores e/ ou campos de cores.

O processo de simulação inclui três etapas: a construção e configuração do modelo de simulação; a realização dos cálculos e a visualização dos resultados.

Para a configuração do modelo, deve ser especificada a velocidade média do vento para a simulação. Foram consideradas as velocidades médias anuais de oito cidades com características climáticas distintas (Quadro 1).

Quadro 1 – Cidades escolhidas e velocidade média adotada

Cidade	Zona Bioclimática	Velocidade média anual
Brasília - DF	4	2,45
Campo grande - MS	6	3,45
Curitiba - PR	1	2,18
Florianópolis - SC	3	2,43
Maceió - AL	8	2,73
Manaus - AM	8	1,40
Petrolina	7	3,08
Rio de Janeiro - RJ	8	1,35
Velocidade média adotada		2,45

Fonte: Adaptado, LABEEE (2014)

Observou-se uma semelhança entre os dados de quatro cidades, calculando-se um valor médio de velocidade do vento de 2,45m/s. Esse valor foi corrigido por meio da Equação 1, considerando o gradiente da velocidade do vento e os coeficientes de rugosidade do terreno, que caracterizam o entorno como área suburbana (ver Quadro 2), já que os centros de cidade geralmente possuem poucas áreas livres para a implantação de grandes estabelecimentos de ensino públicos.

$$V = k \cdot z^a \cdot V_m \quad (1)$$

onde, V = velocidade média do vento na altura da abertura de entrada do ar (m/s);
 V_m = velocidade média do vento, medida na estação meteorológica a uma altura padrão de 10m (m/s);
 z = altura da abertura de entrada do vento (m);
 k, a = coeficientes de acordo com a rugosidade do entorno.

Quadro 2 – Coeficientes de rugosidade do terreno

Terreno	k	a
Área aberta plana	0,68	0,17
Campo com obstáculos esparsos	0,52	0,2
Área suburbana	0,35	0,25
Centro de cidade	0,21	0,33

Fonte: Adaptado, Jakcman *apud* Bittencourt; Cândido (2008)

Foram criados oito modelos tridimensionais para simulação com base no projeto arquitetônico da edificação estudada. Cada modelo foi simulado sob uma incidência de vento distinta. Foram consideradas as oito orientações, sendo quatro incidências de vento perpendiculares e quatro oblíquas às fachadas, conforme mostra a Figura 3.

Figura 3 – Incidências de vento simuladas

Fonte: Adaptado, MEC (2011)

Para a análise foram considerados planos horizontais nas alturas do centro das janelas: no pavimento térreo a 1,50 m e no 1º pavimento a 5,40 m.

Após a simulação dos modelos descritos, foi feita a análise comparativa das pressões externas aos blocos da edificação estudada, conforme os ventos incidentes. A presente análise se destina às condições do vento externo à edificação. Portanto, foram identificadas as regiões com maiores diferenças de pressão, o que indica a possibilidade de maior movimentação de ar. Tais informações permitem identificar quais as melhores condições para o posicionamento de aberturas localizadas a barlavento ou sotavento.

Por se tratar de um estudo preliminar das pressões externas à edificação, considerou-se apenas a disposição dos volumes que compõem a escola sem áreas de abertura.

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Dentre as oito incidências analisadas, foi possível observar variações significativas da distribuição das pressões em torno da edificação. Ao lado dos gráficos observa-se a escala de pressões obtida nas simulações, onde os valores estão fixados de -3,00Pa a 3,00Pa e cada cor representa um valor correspondente às pressões do vento.

Duas incidências a 45°, correspondentes às orientações 06 e 08 (vide Figura 3), apresentaram maior diferença de pressão entre fachadas opostas, o que possibilita uma distribuição mais uniforme do fluxo de vento no complexo edificado (Quadros 3 e 4).

Quadro 3 – Orientação 06, incidência do vento a 45°

Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

Quadro 4 – Orientação 08, incidência do vento a 45°

Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

Para cada orientação, comparando-se o pavimento térreo e o 1º pavimento, as pressões mostraram-se semelhantes. As cores amarelo, laranja e vermelho indicam pressões maiores (barlavento), enquanto que as cores verde e azul, mostram pressões mais baixas (sotavento).

No bloco de laboratórios e salas de aula, área onde está concentrada a maior parte dos ambientes de ensino (vide Figura 2), as aberturas localizam-se nas fachadas mais extensas, posição ideal para permitir a entrada da ventilação por meio das diferenças de pressão observadas nas orientações 06 (Quadro 3) e 08 (Quadro 4).

A disposição dos blocos no terreno, em forma de “U”, também contribui para o bom desempenho do edifício quanto ao aproveitamento da ventilação natural, sob incidências a 45°, devido à implantação dos blocos.

As demais orientações analisadas, principalmente as de incidência a 90° (orientações 01 a 04), apresentaram diferenças de pressão menores do que as orientações 06 e 08. A orientação 03 (Quadro 5) apresentou as menores diferenças de pressão em torno do projeto. Nas partes da edificação paralelas à direção do vento, a possibilidade de movimentação do ar interno foi reduzida, apresentando pressões semelhantes em fachadas opostas.

Quadro 5 – Orientação 03, incidência do vento a 90°

Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

Os resultados mostram grandes diferenças da distribuição das pressões nas superfícies externas à edificação, dependendo do ângulo de incidência do vento.

É possível que o projeto padrão de escola técnica do MEC, apresente melhor desempenho quanto à ventilação natural, quando implantado de maneira que os ventos dominantes incidam à 45°, conforme os resultados demonstrados nas orientações 06 e 08 (Quadros 3 e 4) desta análise.

Os gráficos das cinco orientações restantes estão resumidos no Quadro 6 a seguir.

Quadro 6 – Resumo dos resultados, orientações 01, 02, 04, 05 e 07

Orientação/ incidência	Gráficos	
	Pavimento térreo	1º pavimento
01/ 90°
02/ 90°
04/ 90°
05/ 45°
07/ 45°

Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

4 CONCLUSÕES

Este trabalho analisou o comportamento da ventilação natural externa do projeto padrão de escola técnica do MEC, destacando-se os resultados referentes a três possíveis incidências de ventos.

Os resultados demonstram a necessidade de orientar o projeto de maneira adequada aos ventos dominantes locais, para que ele apresente um bom desempenho nesse aspecto.

Nos diversos climas existentes no Brasil, a ventilação natural é uma solução aplicável, desde que sejam consideradas as necessidades locais. Esta estratégia pode ser controlada por meio de decisões projetuais simples. Destaca-se que a má orientação dos edifícios em relação aos ventos dominantes pode resultar em desconforto térmico para os usuários. Em estabelecimentos de ensino, o desconforto térmico dificulta o aprendizado e o desenvolvimento das atividades escolares. Além disso, pode acarretar no consumo excessivo de energia elétrica para condicionamento artificial, devido à má adaptação do edifício às condições climáticas locais.

O uso de simulação computacional torna-se uma ferramenta auxiliar na arquitetura, permitindo a análise prévia de fatores que podem interferir na qualidade dos projetos.

A análise do projeto padrão do MEC contribui significativamente para a escolha da orientação mais adequada para a edificação em relação aos ventos dominantes, da localização das aberturas da edificação em projeto, de forma a se obter um adequado fluxo de ar interior e permite estudar adequação de um projeto a ser implantado em todo o Brasil.

Para trabalhos futuros, sugere-se avaliar o efeito na ventilação natural da variação da disposição dos blocos que compõem o projeto.

REFERÊNCIAS

ALLARD, F. ; GHIAUS, C. ; MANSOURI, Y.. Natural ventilation for health, comfort and energy efficiency . ENCONTRO NACIONAL SOBRE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 7, CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA SOBRE CONFORTO E DESEMPENHO ENERGÉTICO DE EDIFICAÇÕES, 3, 2003, CURITIBA. ARTIGO TÉCNICO, 2003, Curitiba PR. **Anais...** 2003.

CÂNDIDO, Christhina. **Ventilação natural e códigos de obras: uma análise das tipologias de aberturas nos edifícios de escritórios em Maceió-AL**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura - Dinâmicas do Espaço Habitado) Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Alagoas, 2006.

CHAM. **PHOENICS VR 3.6.1**. 2005. 1 CD-ROM.

BITTENCOURT, L. S.; CÂNDIDO, C. M. **Introdução à ventilação natural**. 3. ed. Maceió: EDUFAL, 2008.

FROTA, A. B.; SCHIFFER, S. R. **Manual de Conforto Térmico**. 6. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2003.

LABEEE et al. **Arquivos climáticos**. UFSC. Disponível em: <<http://www.labee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos/formato-try-swera-csv-bin>> Acesso em: 01 Mai 2014.

LAMBERTS, R.; DUTRA, L. e PEREIRA, F. O. R. **Eficiência Energética na Arquitetura**. 2. ed. rev. São Paulo: ProLivros, 2004.

MEC. **Escola Técnica Padrão**. 2011. Programa Brasil Profissionalizado. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16355&Itemid=1011> Acesso em: 01 Mai 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINÂNCIAS EM AMBIENTES ATRAVÉS DO TROPLUX

RIBEIRO, Pedro Vítor Sousa (1); CABUS, Ricardo Carvalho (2)

(1) Universidade Federal de Alagoas, (82) 880211154, pedrovsribeiro@gmail.com (2) Universidade Federal de Alagoas, (82) 3214-1311, r.cabus@pq.cnpq.br

RESUMO

A simulação computacional utilizada na análise da eficiência energética acelera o processo de cálculo e estudo da incidência de luz natural em edificações. Além dos valores de iluminância, o estudo da qualidade da distribuição de luz no ambiente passa por parâmetros estatísticos. O valor médio de iluminâncias não consegue representar de forma eficaz as variações existentes, sobretudo em locais iluminados naturalmente. A pesquisa teve por objetivo analisar a correlação entre quatro parâmetros de análise da distribuição de luz, tendo como referência o proposto pela norma correspondente e padrões internacionais. Estes foram: o da ISO/CIE 8995-1, denominado na pesquisa de DeltaMedMin, o coeficiente de variação, como a relação entre o desvio padrão amostral e o valor médio; a relação entre os valores extremos, mínimo e máximo no plano de trabalho; e a razão entre mínimo e a média, denominado de Fator de Uniformidade das Iluminâncias. Para modelagem e simulação dos ambientes foi utilizado o software TropLux, um modelo de dimensões fixas e aberturas zenitais variáveis. Os processamentos procuraram estudar a relação entre os coeficientes e a influência da composição das aberturas neles. O fator mais relevante na distribuição de luz foi o posicionamento das aberturas zenitais. A relação geométrica entre a escolha dos pontos de estudo em função do tipo e disposição de abertura que se deseja é importante, podendo a escolha errada causar distorções nos resultados. Tomando-se como valor base DeltaMedMin em 70%, foram obtidos valores de referência para as outras variáveis: c.v. deve ser menor que 20%, relação entre a iluminância média e a mínima menor que 1,5 e a relação entre a iluminância máxima e a mínima menor que 2. Estes valores dão parâmetros para análise da distribuição de iluminâncias em projetos com luz natural.

Palavras-chave: Iluminação Natural, Conforto Luminoso, Distribuição de Iluminâncias.

ABSTRACT

The computer simulation for the analysis of energy efficiency accelerates the calculation and the study of incidence of natural light in buildings. Besides the illuminance values, the study of the quality of light distribution in the environment undergoes statistical parameters. The average illuminance can't represent effectively the variations, especially in daylight. The research studied the correlation between four parameters for analyzing the light's distribution, with reference to the proposed ISO / CIE 8995-1 and international standards. These were: ISO / ICE 8995-1, called DeltaMedMin in research, the coefficient of variation, as the relationship between the sample standard deviation and mean value; the ratio between the extremes, minimum and maximum values; and the ratio between the minimum and the average, called the Illuminance Uniformity Ratio. TropLux was used for simulate models with variable zenithal apertures. The processing attempted to study the relationship between the coefficients and the influence of the composition of openings. The most relevant factor in the distribution of light was the positioning of zenithal openings. The geometric relationship between the choice of the calculation points to the type and arrangement of the opening is important, the wrong choice can lead to distorted results. Taking as base DeltaMedMin value by 70% reference values for other variables were obtained. DeltaMedMin must be bigger than 70%, which implies that c.v. smaller than 20%, a ratio between average and minimum illuminance smaller than 1.5 and a ratio between maximum and minimum

illuminance smaller than 2. These values give parameters for analyzing the illuminance distribution on daylighting design.

Keywords: Daylight, Illuminance Distribution.

1 INTRODUÇÃO

O uso da luz natural para iluminação de ambientes é um aspecto importante no projeto de edificações. Com o avanço dos métodos computacionais este estudo se tornou muito mais rápido, com análises muito mais precisas e amplas que com os métodos tradicionais.

O caminho que o sol trilha na abobada celeste, a nebulosidade local, as características do entorno e a forma de incidência solar sobre as aberturas são fatores importantes e que devem ser definidos de forma correta quando forem realizadas as simulações, pois influenciam diretamente na disponibilidade de luz. (ANDER, 1995)

Como meio prático para a análise da luz incidente em um ambiente, a simulação computacional funciona como ferramenta essencial no processo de estudo. Um dos programas disponíveis é o TropLux, este se utiliza do Método Monte Carlo, o método do raio traçado (*Ray Tracing*) e o conceito de coeficientes de luz natural para calcular a incidência da luz em ambientes.

A técnica do raio traçado (*Ray Tracing*) trilha o caminho de um raio estudado. Esta solução foi abordada inicialmente para computação gráfica pelo fato de lidar bem com cenas complexas. O método Monte Carlo (KALOS; WHITLOCK, 1986) é uma abordagem estatística para solucionar integrais múltiplas, e se torna uma boa solução quando métodos analíticos são impossíveis ou computacionalmente dispendiosos.

Os Coeficientes de Luz Natural (TREGENZA; WATERS, 1983) relacionam a iluminância em uma determinada superfície, i , a partir de uma dada subdivisão do céu, j ; e a iluminância normal (E_n) em um plano desobstruído, a partir desta mesma subdivisão, j . Estes são independentes da orientação das aberturas, hora do dia e dia do ano, mas dependentes da geometria do ambiente, do solo e das obstruções, bem como da refletância das suas superfícies.

A forma como a luz se distribui no ambiente é fundamental para o modo como o usuário realiza a sua tarefa. A tecnologia atual permite uma melhor caracterização de como a distribuição da luz fornece um maior conforto ao usuário, através de técnicas de investigação e determinação dos fatores que determinam esta distribuição (TILLER D.K.; VEITCH. J.A.). O estudo tem por objetivo analisar a correlação entre quatro parâmetros de análise da distribuição de luz disponibilizados no TropLux, tendo como referência o proposto pela norma correspondente, DeltaMedMin, e padrões internacionais.

O valor médio de iluminâncias, para análise de distribuição, é frequentemente adotado como parâmetro de estudo, porém ele não consegue representar de forma eficiente as variações existentes sobretudo quando temos ambientes iluminados naturalmente.

Segundo a ISO/CIE 8995-1 a uniformidade da iluminância no plano de trabalho é a relação entre o valor mínimo (E_{min}) e o valor médio (E_m), e não deverá ser menor que

0,7 (ISO/CIE, 2013), ou 70%. Quando analisado em uma malha de pontos expressa a variação percentual da iluminância dos pontos com relação à média global. Este coeficiente foi denominado de DeltaMedMin no estudo, sendo expresso em percentual servindo como referência para a análise dos demais.

O coeficiente de variação de Pearson é a relação entre o desvio padrão amostral (s) e o valor médio (E_m). Proposto para análise da distribuição de iluminâncias, o c.v. permite a comparação entre dados com médias de diferentes ordens de magnitude.

Outro índice proposto é a relação entre os valores extremos, mínimo (E_{min}) e máximo (E_{max}), de iluminâncias no plano de trabalho (IESNA, 2000). A razão entre o valor máximo e o mínimo dá uma noção da amplitude dos valores obtidos.

O último coeficiente analisado foi a relação entre o mínimo (E_{min}) e a média (E_m) das iluminâncias, denominado de Fator de uniformidade das Iluminâncias. Um valor adimensional que também dá uma noção de amplitude de valores. (BAKER et al., 1993). As relações matemáticas estão descritas no Quadro 01.

Quadro 1 - Fórmulas dos índices de variação em estudo

c.v.	DeltaMedMin	MaxMin	MedMin
$\frac{s}{E_m} \times 100$	$\left(1 - \frac{(E_{med} - E_{min})}{E_m}\right) \times 100$	$\frac{E_{max}}{E_{min}}$	$\frac{E_m}{E_{min}}$

2 METODOLOGIA DE ESTUDO

A simulação computacional foi realizada no software TropLux. Para modelagem dos ambientes de estudo foi escolhida uma sala padrão quadrada, com 6 m de lado e 3 m de pé direito. Foram realizados múltiplos processamentos tendo em vista englobar todas as comparações desejadas.

Tomou-se como ponto de partida uma sala com única abertura zenital, variando apenas a sua dimensão. Iniciando por uma abertura de 0,6 m de lado e aumentando, ao passo de 20 cm, até 4 m. Posteriormente, esta única abertura foi subdividida de forma simétrica pelo teto, conservando a mesma área total dos processamentos anteriores, apenas reduzindo limite de intervalo para 3 m. A primeira disposição foi 2x2 aberturas, aumentando até 6x6.

Como o interesse do estudo é apenas a análise da distribuição de luz na sala utilizou-se o céu 1, totalmente encoberto, conforme a CIE (CIE, 2002). Para este céu a distribuição de iluminância é gradual à medida que a altura aumenta, mas não há pontos de luz contrastantes, pois não há sol visível. Os ambientes foram processados para todos os dias do ano, das 7 às 17 horas. A malha escolhida foi de 1m², calculada conforme a ISO/CIE 8995-1.

Visando a comparação numérica entre coeficientes foram feitas regressões através das nuvens de dados, com a finalidade de obter parâmetros entre o referencial e os demais. A análise estatística do comportamento de variáveis discretas pode ser feita através de regressões lineares e não-lineares, podendo esta última ser reformulada matematicamente para se comportar como linear (MONTGOMERY; RUNGER, 2009).

3 RESULTADOS E ANÁLISE

Esta composição de simulações resultou num total de 85 salas processadas. O estudo consistiu em verificar a relação matemática entre os índices de distribuição de iluminâncias. A análise da influência do aumento nas dimensões da abertura e da sua quantidade na distribuição de luz no ambiente foi utilizada apenas como forma de auxílio na interpretação dos resultados.

Como esperado, a incidência de luz no interior do ambiente aumenta com o crescimento da abertura, resultando em valores médios de iluminância cada vez mais altos (Figura 1). Inicialmente é possível perceber que a amplitude entre máximos e mínimos aumenta, este fato vem acompanhado da diminuição das relações Max:Min e Med:Min.

As taxas de variação Med:Min e Max:Min, por serem adimensionais em sua definição, fornecem valores de amplitude relativa, que diminuem conforme o aumento das dimensões da abertura. A maior entrada de luz difusa no ambiente faz com que haja uma maior uniformidade na sua distribuição, este fator pode ser observado em um coeficiente de variação, c.v., decrescente e um valor de DeltaMedMin crescente, como pode ser visto na Figura 2.

Figura 1 - Gráfico da relação entre o lado da abertura zenital quadrada e os valores de iluminância calculados, com série de máximo, mínimo e média

Mesmo para grandes dimensões de aberturas zenitais, as simulações não atingiram o objetivo de um DeltaMedMin maior que 70%, mostrando que, para o ambiente em estudo, apenas uma abertura não consegue prover uma distribuição de iluminância ideal.

Figura 2 - Gráficos da relação entre a Dimensão Lateral da abertura e os índices estudados.

No próximo passo da pesquisa foram feitos novos processamentos, agora distribuindo uniformemente as aberturas no teto, mantendo a mesma área total das salas do estudo inicial. Tomando como referencial de estudo a área total de $1,44\text{m}^2$, correspondente ao lado de $1,2\text{m}$, é possível visualizar na Figura 3 que os valores de iluminância diminuem a medida que as aberturas se multiplicam pelo teto. Verifica-se a tendência de redução da amplitude dos valores de iluminância, seguidos de uma melhora na distribuição.

Figura 3 - Gráfico da relação entre quantidade de aberturas zenitais para a área

A partir de 16 aberturas o ganho em uniformidade com o processo de subdivisão se torna pequeno. Quando a área total aumenta, no caso da abertura a partir de 4m^2 , esta uniformidade nos resultados já foi observada na distribuição com 9 aberturas.

Os dados obtidos na segunda etapa da pesquisa mostraram que os valores dos índices estudados inicialmente não possuem uma relação linear tão clara. No caso do c.v. a

tendência era que os valores fossem gradualmente decrescentes, mas na sala com 16 aberturas o valor não seguiu esta tendência. Para DeltaMedMin, onde os valores deveriam crescer com o aumento no número de aberturas, houve uma redução quando chegamos ao valor de 16 aberturas.

É possível perceber que há uma variação na tendência dos índices c.v. e DeltaMedMin (Figura 5), inicialmente apresentam claro comportamento mas depois variam em crescente e decrescente.

Figura 4 - Gráfico da Variação de c.v. e DeltaMedMin, com destaque para a variação de tendência dos valores de salas ímpares e pares para o DeltaMedMin

Uma explicação para isto é a posição relativa entre abertura zenital e ponto de estudo. No caso, de 6x6 pontos, esta posição varia para cada configuração de abertura zenital, alterando a posição relativa entre ela e o ponto. Pela lei dos cossenos a intensidade da luz medida em um ponto varia conforme o ângulo de incidência do raio de luz, diminuindo na medida em que o ângulo cresce.

Pela figura 5 é possível perceber que os pontos em análise no plano de trabalho não se encontram alinhados verticalmente com as aberturas. Esta diferença de alinhamentos muda para cada configuração de aberturas, fazendo com que haja variabilidade nos coeficientes conforme o posicionamento. Percebe-se que os pontos de análise de iluminância nem sempre estão sobre a abertura. Pode-se esperar que a relação só será precisa se todos os pontos em estudo estiverem situados perpendicularmente ao centro da abertura zenital.

Figura 5 - Comparação entre posições das aberturas zenitais e dos pontos de estudo para as salas com distribuição de 4x4 e 5x5.

Quando fixada a distribuição de aberturas e variando apenas a área total verificou-se a pequena diferença entre os coeficientes de variação da sala acompanhada do aumento na quantidade de luz. Este fato indica que a forma como as aberturas são dispostas em uma sala é mais importante para a melhoria da qualidade da distribuição de luz que a dimensão dela.

Visando a obtenção de um grande conjunto de dados para a última etapa das análises as simulações anteriores foram feitas para o intervalo de dimensões utilizado na primeira etapa, resultando num total de 85 simulações.

O último objetivo das simulações foi obter uma relação direta entre os índices estudados, Para tanto foi tomado como referencial o valor de DeltaMedMin em 70% e a partir deste determinar os valores das outras variáveis.

A figura 6 mostra graficamente o conjunto de dados obtidos com todas as simulações realizadas no estudo. Este se agrupa de tal forma que duas nuvens de dados se distinguem, uma mais densa à esquerda e outra mais esparsa à direita. O comportamento mais denso à direita é relativo às salas com múltiplas aberturas, enquanto os dados mais distantes são relativos às salas com apenas uma abertura.

Como as primeiras simulações não alcançaram o referencial, o grupo de estudo se restringirá à análise do conjunto à esquerda. A seleção das amostras não prejudicará a validade global do estudo pois este visa apenas a determinação de referenciais numéricos, e não de funções de comportamento global.

Figura 6 – Gráfico da relação entre c.v. e DeltaMedMin para o conjunto de dados obtidos nas 85 simulações realizadas

O fato dos dados apresentarem comportamentos isolados acontece tanto na relação mostrada na figura 6 quanto nas relações entre DeltaMedMim e os índices Avg:Min e Max:Min. Portanto a análise se restringirá, para estas variáveis, ao trecho de interesse, próximo do valor referencial. A escolha do trecho de interesse se justifica pelo fato de que o objetivo é encontrar um valor referencial para comparação, e não uma curva de comportamento global

Seguem as figuras 7, 8 e 9 que contêm os gráficos das relações entre o índice referencial, DeltaMedMin, e os demais. Junto deles vem descrita a equação de regressão linear para o conjunto e o coeficiente de correlação associado à regressão.

Figura 7 - Gráfico da relação entre c.v. e DeltaMedMin para o conjunto de dados selecionado

Figura 8 - Gráfico da relação entre Med:Min e DeltaMedMin para o conjunto de dados selecionado

Figura 9 - Gráfico da relação entre Max:Min e DeltaMedMin para o conjunto de dados selecionado

As regressões não obtiveram r^2 próximos do ideal tendo em vista a variação causada pelo posicionamento de pontos e aberturas, tratado anteriormente, mas não alteram significativamente os resultados. Para as funções obtidas através das regressões lineares, os valores ideais que atendem o critério de referência, DeltaMedMin de 70%, são de c.v. menor que 18%, Med:Min próximo de 1,46 e Max:Min próximo de 1,93.

4 CONCLUSÃO

A partir das variações feitas na geometria das aberturas é possível notar que o principal fator que influencia na distribuição de iluminâncias no plano de trabalho é a distribuição das aberturas. Para uma mesma área total, a utilização de múltiplas aberturas melhora a forma como a luz se distribui dentro do ambiente, mas deve ser levado em conta a perda na quantidade total.

Quando a distribuição tende a melhorar, os índices estudados se comportam de maneiras distintas mas relacionadas. O c.v. tende a diminuir, pois a variação é menor, enquanto o DeltaMedMin tende a crescer, pois mais pontos se enquadram neste critério. Por sua vez, os índices relativos Med:Min e Max:Min tendem a diminuir.

A relação entre a escolha dos pontos de estudo em função do tipo e disposição de abertura que se deseja é importante, podendo esta escolha interferir nos resultados.

Para que a distribuição de luz atenda à norma, *DeltaMedMin* deve ser maior do que 70 %. Isto implica em um c.v. menor que 18%, uma relação entre média e mínimo (Med:Min) próxima de 1,46 e uma relação entre máximo e mínimo (Max:Min) próxima de 1,93. Para fins de uso geral, uma aproximação pode facilitar o uso desses índices. Neste sentido propõe-se o uso de c.v. menor que 20%, Med:Min menor que 1,5 e Max:Min menor que 2.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDER, Greeg D. **Daylighting Performance and Design**. Estados Unidos: Editora Van Nostrand Reinhold, 1995

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ISO/CIE 8995-1: **Iluminação de Ambientes de Trabalho, Parte 1:Interior** , 2013

BAKER, N.; FANCHIOTTI, A.; STEEMERS, K. **Daylight In Architecture, a European Reference Book**; Londres: James & James, 1993, ISBN 1-873936-21-4

CIE - Commission Internationale de l'Eclairage, Spatial distribution of daylight - CIE general sky, CIE: Wien, 2002.

IESNA. **Lighting Handbook**. New York: The Illuminating Engineering Society of North America, 2000

KALOS, M. H. e P. A. WHITLOCK. **Monte Carlo Methods**, 1986 v.1. 186 p

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. **Estatística Aplicada e Probabilidade Para Engenheiros**. 4ª Edição, 2009. Rio de Janeiro: Editora LTC.

TILLER, D.K;VEITCH, J.A. **Perceived room brightness: Pilot study on the effect of illuminance distribution**. Lighting, Research and Technology. N27,1, 1995.

TREGENZA, P. e I. M. WATERS. 1983. **Daylight Coefficients**. Lighting Research & Technology, v.15, n.2, p.65-71

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e ao Grupo de Pesquisa em Iluminação (Grilu) da UFAL pelo apoio recebido.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE BIOCLIMÁTICA COMO FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DIRETOR DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO

PACHECO, Giovani (1); ARAÚJO, Virgínia (2); ARAÚJO, Bianca (3); BORGES, Ariane (4); SILVA, Marcela (5); CORTEZ, Vany (6)

(1) PPGAU/UFRN, (84) 32153722, e-mail: giovani.arquitetura@yahoo.com.br, (2) PPGAU/UFRN, virginia@ufrnet.br, (3) PPGAU/UFRN, dantasbianca@gmail.com, (4) PPGAU/UFRN, arq.arianeborges@gmail.com, (5) PPGAU/UFRN, marcelamgermano@gmail.com, (6) PPGAU/UFRN, cortezarqui@gmail.com.

RESUMO

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vem se consolidando nos últimos anos dentro da política de interiorização e, conseqüentemente, expansão física dos seus campi para atender às demandas decorrentes das atividades acadêmicas, necessitando de ordenamento físico-ambiental. Dentro dessa preocupação, a administração central da instituição constituiu comissões para atualização e elaboração dos planos diretores dos seus campi. O presente trabalho tem o objetivo de realizar a análise bioclimática a fim de estabelecer diretrizes para o planejamento, contribuindo no processo de uso, ocupação e gestão dos espaços do campus de Caicó, a partir de conceituação, diretrizes definidas e referencial teórico dos métodos adotados. Trata-se de uma pesquisa de levantamento do tipo descritiva que teve como objeto de estudo a correlação entre os atributos do microclima quente e seco da região na qual o campus está inserido, a forma existente e suas características, desenvolvida por mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Foram aplicadas quatro metodologias de análise: Katzchner (1997), Oliveira (1988), Bustos Romero (2001) e Niemeyer (2009). Com base em todas as análises, foram definidas estratégias bioclimáticas de desenho urbano e de projetos de edificações, que foram integralmente incorporadas pela comissão de elaboração do Plano Diretor Participativo do Campus de Caicó.

Palavras-chave: Análise Bioclimática, Campus Universitário, Plano Diretor.

ABSTRACT

The Federal University of Rio Grande do Norte has been consolidating in recent years within the political internalization and consequently physical expansion of their campuses to meet the demands arising from academic activities requiring physical and environmental planning. Within that concern the central administration of the institution constituted committees to update and elaboration of directors of its campuses plans. This study aims to perform the bioclimatic analysis to establish guidelines for the planning, contributing to the use, occupation and management of areas of the campus Caicó process, from conceptualization, set guidelines and theoretical basis of the adopted methods. This is a survey of the descriptive survey had as its object of study the correlation between the attributes of the hot, dry microclimate of the region in which the campus is located, the existing form and its features, developed by master of the Post Diploma in Architecture and Urbanism of UFRN. There were applied four methods of analysis: Katzchner (1997), Oliveira (1988), Bustos Romero (2001) and Niemeyer (2009). Based on all analyzes, bioclimatic strategies for urban design projects and buildings were defined, and they were fully incorporated by the drafting committee for a management campus Caicó plan.

Keywords: Bioclimatic Analysis, University Campus, Master Plan.

1. INTRODUÇÃO

O Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vem se consolidando nos últimos anos dentro da política de interiorização da instituição, compreendendo os *campi* de Caicó e Currais Novos, situados a 180 e 292 km, respectivamente, do campus central de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Nesse contexto, vem passando por expansão de sua infraestrutura física para atender às demandas decorrentes das atividades acadêmicas, necessitando de ordenamento dos seus espaços. Dentro dessa preocupação, a administração central da instituição constituiu uma comissão para elaboração dos seus planos diretores.

O presente trabalho tem como objetivo realizar a análise bioclimática do campus de Caicó, a fim de estabelecer diretrizes para o planejamento, contribuindo no processo de uso e ocupação do solo.

Trata-se de uma pesquisa de levantamento do tipo descritiva, que teve como objeto de estudo a correlação entre os atributos do microclima quente e seco da área urbana na qual o campus está inserido, a sua forma e características.

A pesquisa foi desenvolvida por mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU/UFRN, na disciplina Análise Bioclimática do Ambiente Construído, a partir de conceituação, diretrizes e referenciais teóricos dos métodos propostos por Katzchner (1997), Oliveira (1993), Bustos Romero (2001) e Niemeyer (2009).

O método proposto por Katzchner (1997) visa à avaliação das condições de clima da área, quanto ao conforto térmico e qualidade do ar, buscando subsidiar propostas de planejamento na escala do Campus, a partir da elaboração de mapas (uso do solo, topografia, altura das edificações, áreas verdes e recobrimento do solo), que foram objeto de síntese para definição de áreas possíveis de ocupação, melhoradas ou conservadas, em função das condições microclimáticas.

O segundo método, desenvolvido por Oliveira (1993), com base nos mapas produzidos, analisa qualitativamente os atributos bioclimatizantes da forma do campus (relevo e natureza do solo) e quanto à tipologia (formato, rugosidade, porosidade, permeabilidade e vegetação), de maneira a desenvolver estratégias para redução de impactos ambientais e de consumo energético.

Ainda, adotou-se o terceiro método, pautado no estudo de Bustos Romero (2001), que divide o espaço em três componentes: entorno, base e fronteira, e analisa o espaço de forma perceptiva e subjetiva, mediante a aplicação de fichas bioclimáticas, estruturadas em categorias espaciais e ambientais. O quarto método, proposto por Niemeyer (2009), estuda o microclima e os ruídos produzidos da área e seus impactos sobre o conforto térmico e acústico dos usuários, a partir do inventário físico e das medições realizadas em pontos definidos no campus.

Com base em todas as análises realizadas no campus objeto de estudo, foram definidas estratégias bioclimáticas de desenho do espaço e de projetos de edificações, que foram incorporadas pela comissão de elaboração do referido plano diretor.

2. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO OBJETO DE ESTUDO

O município de Caicó está localizado na microrregião do Seridó Ocidental, próximo à divisa do estado do Rio Grande do Norte com o estado da Paraíba (Figura 1). Possui

uma área territorial de 1.228,57 km², e sua sede possui uma altitude média de 151m e coordenadas 06°27'28,8" de latitude sul e 37°05'52,8" de longitude oeste.

Figura 1 – Localização do município de Caicó

Fonte: Borges *et al.*, 2013

Segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), o município de Caicó/RN está enquadrado na zona bioclimática 7, caracterizada por clima quente e seco, e de acordo com o Perfil do Município (RIO GRANDE DO NORTE, IDEMA, 2008), o clima é muito quente e semiárido, apresentando os seguintes dados médios (Tabela 1).

Tabela 1 – Dados climáticos do município de Caicó

Precipitação Pluviométrica Anual	669,3 mm
Período Chuvoso	Fevereiro a Maio
Temperatura Médias Anuais	Máxima: 33°C
	Média: 27,5°C
	Mínima: 18°C
Umidade Relativa Média Anual	59 %
Horas de Insolação	2.700

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, IDEMA, 2008

3. O CAMPUS DO CERES CAICÓ

As primeiras instalações da UFRN em Caicó surgiram através do Núcleo Avançado de Caicó no ano de 1973. O atual terreno de 9.570,74m² foi adquirido em seguida, e em 1979 ocorreu a primeira etapa de construções, constituída por um bloco com dez salas de aula. Os cursos ofertados na época foram: Administração, Ciências Contábeis e as Licenciaturas em Geografia, História, Letras, Pedagogia e Matemática.

No ano de 1994, a UFRN cria o Centro Regional de Ensino Superior do Seridó – CERES, e estrutura os Departamentos Acadêmicos de Ciências Exatas e Aplicadas e o de Estudos Sociais e Educacionais em Caicó.

Com a adesão da UFRN ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI em 2007, houve a criação, no ano seguinte, dos cursos de Sistema de Informações e os Bacharelados em Geografia e História. Atualmente oferece 435 vagas anuais, contando com 1.491 alunos matriculados. Além desses cursos presenciais, são oferecidos cursos à distância. Ainda, o campus conta com 68 docentes efetivos e 31 docentes substitutos. A previsão de expansão dos cursos projeta a criação de seis novos cursos, entre esses o curso de Medicina, Bacharelado em Tecnologia de Informação, Ciências da Computação, Música, Arqueologia e Museologia, num total de 2.070 novas vagas.

4. ANÁLISE BIOCLIMÁTICA DO CAMPUS DE CAICÓ

A análise bioclimática do Campus de Caicó foi realizada inicialmente pela confecção e análise dos mapas de uso do solo, topografia do terreno, altura das edificações, áreas verdes e recobrimento do solo, de acordo com Katzchner (1997), e analisados com base em Oliveira (1993). Da caracterização de cada um dos mapas resultou um mapa síntese com áreas de características afins, que foram enquadrados em diferentes categorias para então resultar no desenvolvimento de uma proposta de planejamento.

Quanto ao uso do solo, percebe-se um nítido zoneamento dos cinco principais usos identificados (laboratórios, serviços, salas de aulas, residencial e administrativo). Com relação à integração entre as edificações/usos, há uma tendência à convergência das demais atividades em direção ao setor de aulas. As edificações encontram-se dispersas no terreno, identificando-se apenas uma disposição linear ao longo de dois eixos formados por edificações situadas nas margens do terreno, conforme mapa da Figura 2.

De acordo com a classificação proposta por Oliveira (1993), as formas mais dispersas apresentarão mais possibilidades de trocas térmicas, sendo, portanto, desaconselhável para o clima quente e seco da região. Para o tipo de clima em estudo, formas compactas são mais aconselháveis, por serem mais conservadoras de energia e reduzem as trocas térmicas.

No espaço do Campus encontram-se edificações com usos institucionais de um pavimento, com solo natural e pavimentação interna apenas nos estacionamento. As vias circundantes são pavimentadas com paralelepípedos e algumas ainda se encontram no solo natural. No entorno imediato encontram-se edificações com usos predominantemente residenciais térreas e alguns usos comerciais.

Figura 2 - Mapa de uso do solo do Campus de Caicó-2013

Fonte: Borges *et al.*, 2013

O terreno do Campus apresenta, em geral, declividade média, sendo identificadas uma convexidade e duas áreas côncavas (Figura 3). A maior parte dos laboratórios situa-se na convexidade situada a nordeste do terreno. Essa área apresenta declividade suave, na direção sul, e declividade mais acentuada na direção oeste, onde se encontra uma área de espécies de vegetação nativa.

Quanto às áreas côncavas, situadas em pequenos vales, são as áreas para as quais se direciona o escoamento das águas pluviais. Uma dessas concavidades é observada na porção sul do terreno, onde se encontra um bloco de salas de aula. Essa porção recebe as águas advindas da convexidade e também proveniente do entorno.

A outra concavidade, maior e com cotas mais baixas, concentra as águas de quase todo o Campus e segue para fora do terreno. As águas escoam da convexidade a leste e de uma suave declividade a oeste, além da área côncava já mencionada.

De acordo com Oliveira (1993), quanto mais plano é o terreno, melhor para a dissipação do calor nos climas quentes e secos. Nesse sentido, as declividades médias encontradas no campus não favorecem os deslocamentos. Apesar de não ser uma declividade acentuada, os grandes percursos demandam um elevado consumo energético dos usuários.

Figura 3- Mapa de topografia do Campus de Caicó – 2013

Fonte: Borges *et al.*, 2013

Segundo Oliveira (1993), o grau de rugosidade da forma urbana depende de três principais aspectos: da diversidade de alturas das edificações, do índice de fragmentação das áreas edificadas e do diferencial de alturas encontradas. Uma baixa rugosidade desfavorece a ventilação dos seus espaços e edificações, a retirada de poluentes aéreos e mais trocas térmicas entre o ar e a massa edificada. Nesse sentido, a diversidade de

altura do campus é classificada como muito baixa, apresentando no máximo duas alturas de edificações (Figura 4).

Figura 4 – Mapa de altura das edificações do Campus de Caicó – 2013

Fonte: Borges *et al.*, 2013

Em relação aos dados microclimáticos foram comprovados nas medições realizadas *in loco* em 07 pontos no Campus (Figura 4). Nesse sentido, observam-se as maiores temperaturas e menores umidades relativas do ar nos pontos próximos às áreas permeabilizadas dos estacionamentos (pontos de medição 02 e 05), e os maiores níveis de pressão sonora equivalentes na proximidade da biblioteca em decorrência do arranjo espacial e do escoamento dos ventos predominantes. Nos estudos de ventilação realizados com a massa edificada com base no *software* Autodesk Vasari Beta 3.0, verifica-se uma ampla incidência dos ventos nas edificações e circulações dispostas ao longo da face sudeste do terreno do Campus (Figura 5).

Em cidades de clima quente-seco é apropriada rugosidade baixa ou muito baixa, para proteção contra os ventos quentes e carregados de poeira. Atualmente, como a densidade de edificações e o diferencial de altura são baixos e se encontram muito dispersas, o índice de fragmentação é muito baixo, possibilitando a ventilação indesejável.

Figura 5 – Simulações dos ventos predominantes no Campus de Caicó – 2013

Fonte: Borges *et al.*, 2013

A presença de áreas verdes dentro do Campus possui funções importantes do ponto de vista bioclimático, como o controle das temperaturas, o aumento da umidificação do ar, os direcionamentos dos ventos, a ocorrência de sombra, a criação de áreas abrigadas e a captação da poluição do ar.

Há uma área importante na porção norte-noroeste do terreno (Figura 6), formada por vegetação que constitui numa reserva de espécies nativas que resistem aos períodos sem chuva na região e que nos períodos chuvosos se ampliam consideravelmente.

As demais áreas verdes são bem esparsas, com baixa incidência próxima às áreas dos estacionamentos e de convivência na proximidade dos setores de aulas, onde se encontram árvores de médio porte que proporcionam sombreamento para seus usuários.

O mapa de áreas verdes e o recobrimento do solo (Figura 6) mostra quatro tipos de superfícies e materiais: telha cerâmica; telha de fibrocimento; solo natural; solo vegetado; e pavimentação (concreto, cimentado e paralelepípedo). O tipo do terreno região é raso ou muito raso e assentado diretamente sobre rochas ou materiais da rocha, que ocasiona o aparecimento de afloramentos rochosos.

Os dois diferentes tipos de coberturas (telha cerâmica e telha de fibrocimento) identificam claramente o período de construção das edificações, destacando a utilização da telha de fibrocimento nas edificações construídas recentemente.

A pavimentação em concreto, cimentado e paralelepípedo encontram-se nas áreas de estacionamentos e manobras de veículos. Atualmente, no campus encontram-se há dois acessos de veículos na porção sudeste, predominantemente utilizado pelos alunos e professores e outro na porção sudoeste, utilizado pela administração.

Como resultado da sobreposição das análises realizadas, há as interações das condições gerais que são identificadas como diferentes zonas, conforme mapa da Figura 7.

Figura 6- Mapa de áreas verdes e recobrimento do solo do Campus de Caicó – 2013

Fonte: Borges *et al.*, 2013

Figura 7 – Mapa síntese da análise bioclimática do Campus de Caicó – 2013

Fonte: Borges *et al.*, 2013

Zona A – Solo natural, área semiplana, vegetação de pequeno porte, com apenas uma edificação (escritório da estação meteorológica) – **área de expansão**.

Zona B - Solo natural, maior cota de nível, área plana e semiadensada, edificações de 1 pavimento, trama aleatória, concentração de uso de laboratórios, telhado em fibrocimento – **área a ser melhorada**.

Zona C - Solo pavimentado, terreno semiplano, vegetação de pequeno porte, área semiadensada, edificações com 1 pavimento, zona de uso de sala de aulas, formada por edificações com telhado cerâmico – **área a ser melhorada**.

Zona D - Solo pavimentado, terreno plano, pouca concentração de vegetação, edificações com 1 pavimento, uso administrativo, edificações com telhado cerâmico – **área a ser transformada**.

Zona E - Solo natural, topografia pouco acidentada, presença de vegetação pouca adensada, edificações de uso residencial e institucional, recobrimento misto das edificações – **área de expansão**.

Zona F - Solo natural, com poucas edificações, topografia côncava, com vegetação nativa da região – **área de conservação**.

5. DIRETRIZES PRELIMINARES PARA O PLANO DIRETOR DO CAMPUS DE CAICÓ

O desenvolvimento do plano diretor está relacionado com os diversos aspectos da instituição, como instrumento de planejamento auxiliar à consolidação da forma da própria proposta institucional. O plano diretor de uma instituição universitária acaba por refletir o modo pelo qual são compreendidas e operadas as suas atividades, como são concebidos e alcançados os seus objetivos. Efetivamente objetiva-se expressar a compreensão dos problemas na concepção e na manutenção dos espaços físicos de modo acessível a todos os responsáveis pela gestão universitária, criando-se um instrumento administrativo, bem como a comunidade universitária recebe informações que podem fundamentar sua crítica e sua participação.

A Comissão de Elaboração do Plano Diretor, com base na análise bioclimática, definiu diretrizes, que atualmente estão sendo discutidas com a comunidade, destacando-se a delimitação da área de conservação composta pela área de drenagem na porção central do Campus e de vegetação arbórea mais adensada (área mais verde e/ou úmida do Campus), tendo como base a Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

Além disso, definiu a área de expansão para residências universitárias; relocação da estação climatológica e locação de estação de tratamento de esgotos (ETE) para área de conservação proposta; demolição de edificações que apresentam atualmente péssimas condições estruturais e de manutenção; definição de acessos e estacionamentos; área de expansão dos espaços acadêmicos; proposta do centro administrativo na área central; locação do ginásio poliesportivo e restaurante universitário na área a ser transformada; ampliação de edificações existentes; e diretrizes dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais (Figura 8).

Figura 8 – Mapa de diretrizes para o Campus de Caicó – 2013

Fonte: Acervo da Comissão de elaboração do Plano Diretor do CERES, 2013

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15.220-3: desempenho térmico de edificações**. Rio de Janeiro, 2005.

BORGES, A.; SILVA, G.; SILVA, M.; CORTEZ, V. **Análise Bioclimática: Estudo do Campus CERES Caicó**. Natal: PPGAU/UFRN, 2013.

KATZSCHNER, Lutz. *Urban Climate Studies as Tools for Urban Planning and Architecture*. in: **Anais do IV Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído**, Salvador, FAUFBA/LACAM - ANTAC, 1997, p. 49-58.

NIEMEYER, M. L. A. de. **Conforto Acústico e Térmico em Ambiente Urbano: Uma Proposta Metodológica**. 2007. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). Universidade Federal do Rio de Janeiro.

OLIVEIRA, P. M. P. de. Metodologia do Desenho Urbano considerando os Atributos Bioclimatizantes da Forma Urbana e permitindo o controle do conforto ambiental, do consumo energético e dos impactos ambientais. in: **Anais do ENTAC 93 – Avanços em Tecnologia e Gestão da Produção de Edificações**, volume 2. São Paulo: ANTAC/EPUSP, 1993.

RIO GRANDE DO NORTE, IDEMA. **Perfil do Município de Caicó**. Natal: 2008.

ROMERO, Marta Bustos. **Arquitetura bioclimática do espaço público**. Brasília: Editora UNB, 2001.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E SUA INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE AMBIENTES ABERTOS: ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE CUIABÁ-MT

FRANCO, Fernanda (1); NOGUEIRA, Marta (2); NOGUEIRA, José (3)

(1) IFMT- Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, (65) 9995 6161, e-mail: fermifran@yahoo.com.br (2) UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: mcjanp@gmail.com, (3) UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: nogueira@ufmt.br

RESUMO

As alterações climáticas em ambiente urbano podem ser observadas em diferentes escalas climáticas e limites da camada atmosférica. As mais importantes características do ambiente urbano são; a estrutura, cobertura, tecido e metabolismo. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise em três bairros na cidade de Cuiabá – MT (Boa Esperança, Santa Cruz, Jardim Universitário) onde existem áreas verdes e cursos d'água naturais ainda preservados, verificando qual a influência que esses elementos têm nas características térmicas locais. Assim foram realizadas coletas de dados micrometeorológicos em um percurso onde se determinou 23 pontos. A metodologia adotada foi a do transecto móvel, a coleta dos dados ocorreu em 3 horários (8h, 14h, 20h) diários, em dois períodos distintos um quente-seco e outro quente-úmido. Foram quantificadas as áreas dos 23 pontos, segundo a cobertura do solo (água, área construída, vegetação, área impermeável, área permeável). Com relação à área verde os pontos com maior e menor porcentagem tiveram uma diferença de temperatura do ar média de 0,3°C apenas no período quente-úmido. No comparativo da característica presença de água, a modificação na temperatura do ar, variou de 0,1°C a 0,4°C entre os pontos com maior e menor porcentagem. No comportamento da temperatura do ar em relação à cobertura do solo pode-se observar uma diferença de temperatura do ar entre os pontos de 0,9°C no período quente-seco e de 0,5°C no período quente-úmido. Sendo assim há de se considerar que as cidades tornam-se desconfortáveis devido ao fato de que a questão de conforto em espaços abertos recebe pouca atenção por parte de planejadores urbanos. No entanto fatores como cobertura do solo, tipologia da pavimentação, arborização urbana e preservação de cursos d'água são agentes amenizadores do rigor climático imposto pelas cidades de clima quente, como é o caso de Cuiabá.

Palavras-chave: Conforto Ambiental, Clima Urbano, uso e ocupação do solo.

ABSTRACT

Climate change in the urban environment can be observed at different scales and climatic limits of the atmospheric layer. The most important features of the urban environment are; structure, coverage, and tissue metabolism. The aim of this study was to perform an analysis in three neighborhoods in the city of Cuiabá - MT (Boa Esperança, Santa Cruz e Jardim Universitário) where there are green areas and natural rivers still preserved, checking what influence these factors have on local thermal characteristics. So micrometeorological data collections were performed on a route where it was determined 23 points. The methodology adopted was the mobile transect data collection occurred in three hours (8a.m., 14 p.m., 20 p.m.) daily, two in a hot-dry and hot-humid other distinct periods. Areas of the 23 points were quantified according to the ground cover (water, built-up area, vegetation, impervious area, pervious area). Regarding the green area with the highest and lowest points percentage had a difference of the average air temperature of 0.3°C only in the warm-humid period. When comparing the characteristic presence of water, the change in air temperature ranged from 0.1 °C to 0.4°C between the points with the highest and lowest percentage. The behavior of the air temperature in relation to ground cover can observe a difference in air temperature between the points of 0.9 °C in the hot-dry season and 0.5°C in the hot-wet season. Therefore we must consider that cities become uncomfortable due to the fact that the

issue of comfort in open spaces receives little attention from urban planners. However factors such as land cover, type of flooring, urban landscaping and preservation of watercourses are improve agents' climatic rigor imposed by the cities of warm weather, as is the case Cuiabá.

Keywords: *Environmental comfort, urban climate, use and land cover.*

1 INTRODUÇÃO

Muitas cidades basearam o seu crescimento e desenvolvimento em modelos expansionistas, que não são sustentáveis do ponto de vista ambiental, apresentando atualmente importantes sinais de degradação.

As modificações do clima no ambiente urbano apontam algumas características físicas dos centros urbanos que têm efeito sobre o clima desses locais. Entre elas, a localização dos mesmos numa determinada região, a densidade da área construída, a orientação e largura das ruas e a altura relativa das edificações, os parques urbanos e áreas verdes (GIVONI, 1994).

O clima urbano e o conforto térmico são processos que recebem pouca importância nos procedimentos de planejamento e design das cidades. Muitas vezes, os regulamentos de planejamento urbano usado em países quentes, a maioria dos que estão no mundo em desenvolvimento, são importados de climas temperados sendo assim, mal adaptadas ao clima local (Limor Shashua-Bar et al. 2010).

Cuiabá teve um crescimento populacional de aproximadamente 952% entre os anos de 1960 e 2010, conforme dados do IBGE (2010). Nas décadas de 70 e 80 o município passou por um processo de explosão populacional, sofrendo transformações na estrutura da paisagem e ocupação do solo urbano. Em decorrência desse aumento populacional, houve um acréscimo na demanda por habitação acompanhada de um aumento do perímetro urbano. As atividades e funções urbanas também foram se modificando criando novas dinâmicas na vida cotidiana.

Observa-se na cidade de Cuiabá, que há ainda dentro do perímetro urbano área que não foram ocupadas (vazios urbanos) e mesmo assim novos empreendimentos em regiões suburbanas estão sendo construídos.

A região em que está inserida a capital de Mato Grosso ainda conta com um clima peculiar com temperatura média anual de 27,9°C, caracterizado por dois períodos distintos um quente-seco e outro quente-úmido. Com o crescimento urbano, a retirada da cobertura vegetal, a canalização dos rios e córregos, e a impermeabilização do solo, as condições microclimáticas locais são alteradas, acarretando um aumento na temperatura do ar e diminuição da umidade relativa e também efeitos indesejados como a Ilha de Calor.

O objetivo geral do presente trabalho foi fazer uma análise em três bairros (Boa Esperança, Santa Cruz, Jardim Universitário) onde existem áreas verdes e cursos d'água naturais ainda preservados, verificando qual a influência que esses elementos têm nas características térmicas locais.

2 METODOLOGIA

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa, foram necessários diferentes instrumentos e procedimentos de coletas de dados, sendo apresentados, nos itens que se seguem.

As etapas foram assim organizadas:

- a) Escolha do local para a realização da pesquisa, determinação de um trajeto para a coleta dos dados microclimáticos;
- b) Caracterização e quantificação de uso e ocupação do solo dos pontos de coleta de dados;
- c) Medição de temperatura do ar (°C) nos pontos pré-determinados pelo transecto móvel;
- d) Confeção dos gráficos e análise dos dados;

2.1 Área de estudo

Para a realização deste trabalho, foram escolhidos 3 bairros da Região Leste do município de Cuiabá, MT, região onde o processo de urbanização se apresentou mais intenso nestes últimos 30 anos, (Figura 1).

O processo evolutivo urbano de Cuiabá permitiu com que a cidade fosse se expandindo horizontalmente, sem nenhum limitador geográfico novos bairros iam surgindo, muitos concebidos de maneira irregular, obra de invasão. O adensamento e verticalização não foram uma opção para planejadores. Dessa forma nota-se grandes vazios urbanos, assim também como bairros com fragmentos de mata nativa ainda preservada.

Figura 1 –Delimitação dos bairros Boa Esperança, Santa Cruz e Jardim Universitário

A escolha dos bairros, Boa Esperança, Santa Cruz e Jardim Universitário, Figura 1, se deu, pois algumas importantes unidades de conservação da natureza se encontram nesta região, como o Parque Cuiabano Tia Nair, com área de 10ha, e o Parque Zoobotânico da UFMT, com vegetação ocupando 20ha dos 67ha do campus. No entanto, as áreas verdes mais importantes da região, em diversidade e extensão, são as matas ciliares dos córregos Moinho, Carumbé, Fundo, Barbado e do Rio Coxipó, além dos extensos fragmentos de cerrado, não protegidos, dos bairros Santa Cruz, e do Instituto de Linguística de Cuiabá, com 10ha e 30ha, respectivamente. Um estudo recente realizado pelo Grupo de Pesquisa Cartografia Geotécnica e Dinâmica Superficial (GPCGDS) da UFMT, publicado na forma de relatório pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Cuiabá (CUIABÁ, 2008), mostrou que a “maior parte dessas áreas encontra-se alterada pela forma desordenada de ocupação”.

2.2 Instrumentação utilizada na coleta de dados

As medições móveis foram realizadas utilizando os seguintes aparelhos. Termômetro digital portátil datalogger modelo TH - 060, (resolução 0,1°C, precisão 0,1°C, escalas (Tipo K) - 200°C a 1370°C, capacidade: 15000 leituras e taxa de resposta 1 s). Sensor de par termoeletrônico tipo K. Para a coleta dos dados o sensor foi montado no interior de um abrigo, produzido com dois tubos de PVC, o mesmo abrigo utilizado por Barros (2012).

Figura 2- Instrumentação para as medições móveis de temperatura do ar

O sensor foi instalado no interior do menor dos tubos, com 50 mm de diâmetro por 50 cm de comprimento, e o conjunto foi fixado ao interior de um segundo tubo, com dimensões de 100 mm de diâmetro por 60 cm de comprimento. O sensor foi apoiado internamente ao tubo menor de forma a não tocar a sua parte metálica nas paredes deste, da mesma forma que o tubo menor foi colocado no interior do maior, mantendo as paredes destes afastadas, permitindo a ventilação entre elas (Figura 2).

2.3 Metodologia da coleta de dados no transecto móvel

Para o presente estudo, foram feitas medições de temperatura do ar, através da metodologia do transecto móvel, em dois diferentes períodos do ano. A coleta de dados teve início em setembro do ano de 2012 representando o período quente-seco e terminou em março de 2013 representando o período quente-úmido, a coleta de dados não se deu de maneira contínua. Foram estabelecidos dias com condições de tempo atmosférico ideal, ou seja, céu claro e ventos fracos (OKE,1982) nos períodos distintos, (Tabela 1).

A técnica do transecto móvel é muito utilizada pelos estudiosos de clima urbano, em Cuiabá estudos realizados por Cox (2008), Campos Neto (2007), Barros (2012) utilizaram essa metodologia. O método do transecto móvel permite avaliar melhor a tendência térmica e higrométrica em um espaço maior dentro do contexto urbano.

Tabela 1– Período de medição do transecto móvel

MÊS	DIA	Nº DIAS	PERÍODO
SETEMBRO/2012	02 / 04 / 06/ 07/ 09/ 11/ 13/ 19/ 23/ 30	10	SECO
JANEIRO/2013	21 / 22 / 23/ 24/ 25	5	ÚMIDO
MARÇO/2013	05 / 07 / 08 / 10/ 12	5	ÚMIDO

A metodologia para a coleta dos dados, em um percurso dentro do ambiente urbano, consistiu na definição de um trajeto que atendesse a representação da área de estudo como um todo, com coletas móveis durante o percurso em pontos pré-estabelecidos com diferentes ocupações do solo, (Figura 3).

A OMM (Organização Mundial de Meteorologia) recomenda que as principais observações meteorológicas de um dia típico devam acontecer às 00 h, 06 h, 12 h e 18 h GMT (Greenwich Meridian Time), correspondentes às 20 h, 02 h, 08 h e 14 h, horário de Cuiabá/MT. Assim, com exceção do horário das 02 h, por motivo de segurança dos equipamentos utilizados, esses foram os horários em que aconteceram as medições móveis.

Denominado por roteiro, cada horário de medição foi iniciado, aproximadamente, 10 minutos antes do horário pesquisado. Dependendo das condições locais de trânsito, com o veículo a uma velocidade média entre 20 km/h a 30 km/h, o roteiro era completado entre 40 minutos à 1 hora. Parava-se com o carro em cada um dos 23 pontos por 1 minuto, obtendo-se 10 dados instantâneos do local, utilizando-se 8 dados, desconsiderando-se os 2 primeiros para estabilização do aparelho.

Figura 3- Delimitação da área de estudo com a marcação dos pontos do transecto móvel

O trajeto do transecto móvel percorreu 10,3km abrangendo os 3 bairros estudados (Boa Esperança, Santa Cruz e Jardim Universitário), Figura 3. Vale ressaltar que é importante determinar um percurso que favoreça a realização do trajeto, pois, há vários fatores que podem interferir na coleta de dados tais como trânsito congestionado, acidentes, interdições e obras.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O uso e ocupação do solo urbano é um dos grandes responsáveis pelo aquecimento das cidades e a formação das ilhas de calor. Vários trabalhos pesquisaram esses efeitos, Sampaio (1981), Maitelli et al. (1991), Liu et al. (2007), e Kolokotroni & Giridharan (2008) esses pesquisadores em seus estudos encontraram um aumento de temperatura do ar na área edificada que varia de 0,8°C a 10°C. Em um ambiente urbano deve-se considerar que os fatores mais significativos para o resfriamento são a presença de vegetação, água e áreas permeáveis, em contrapartida os fatores que causam o aumento das temperaturas são área construída e superfície impermeabilizada.

Foram elaborados mapas e quantificados segundo a cobertura do solo (água, área construída, vegetação, área impermeável, área permeável), de cada um dos 23 pontos estudados, para um melhor entendimento do comportamento microclimático, tabela 2.

Tabela 2– Os pontos do transecto e a porcentagem dos elementos de ocupação do solo (água, área construída, vegetação, área impermeável, área permeável)

PONTOS	ÁGUA %	CONST. %	VEGET. %	IMP. %	PERM. %
1	0	36,29	9,23	27,88	26,59
2	0,4	40,57	21,61	31,44	5,96
3	0,15	40,17	34,52	14,96	10,19
4	1,41	16,66	57,43	10,81	13,67
5	1,29	44,09	21,84	23,12	9,64
6	0,55	10,85	59	9,39	20,19
7	0,03	19,96	15,18	23,43	41,38
8	2	13,48	52,3	14,32	17,87
9	0	3,66	54,43	8,64	33,26
10	0,11	11,5	25,25	14,71	48,41
11	0,46	28,71	12,96	28,45	29,41
12	1,2	44,37	6,23	15,15	33,08
13	2,32	0	69,83	9,59	18,25
14	0,36	6,61	16,64	21,69	54,68
15	0,46	7,93	28,44	21,52	41,63
16	0,7	26,82	31,35	19,43	21,68
17	0,66	13,12	59,6	10,31	16,29
18	0,24	25,2	28,72	23,96	21,86
19	1,37	29,04	32,33	24,96	12,27
20	0,89	30,97	30,81	17,29	20,02
21	0,82	24,12	32,4	26,4	16,24
22	1,36	27,02	30,99	22,65	17,96
23	0,24	22,6	18,96	37,36	20,83

Os pontos com maior porcentagem de área verde são (4, 6, 8, 9, 13 e 17) os pontos com maior porcentagem de área construída são (1, 2, 3, 5, 12) considerando-se apenas os pontos que tem uma quantidade acima de 30%. A maior porcentagem de área verde se encontra no ponto 13 (69,8%) o mesmo não possui área construída, a menor porcentagem de área verde (15,2%) e a maior porcentagem de área construída (44,37%) se encontram no ponto 12, Figura 4.

Com relação à temperatura do ar média o ponto 13 apresentou 32,4°C no período quente-seco e 30,1°C no período quente-úmido e o ponto 12, 32,4°C no período quente-seco e 30,4°C no período quente-úmido. Sendo assim os pontos tiveram uma diferença de temperatura do ar média de (0,3°C) apenas no período quente-úmido.

No entanto o ponto de maior temperatura foi o 23 com 33,2°C no período quente-seco e 30,8°C no período quente-úmido esse ponto possui (22,6%) de área construída e (18,9%) de área verde. Os pontos de menor temperatura do ar foram o 9 com 32,3°C no período quente-seco e o 17 com 29,9°C no período quente-úmido. Esses pontos possuem (3,6% e 13,2%) de área construída e (54,4% e 59,6%) de área verde.

A diferença de temperatura do ar entre os pontos no período quente-seco e quente-úmido foi de 0,9°C, nota-se também que a porcentagem de área verde dos pontos 9 e 17 é em média 34% maior que a do ponto 23 e a área construída é em média 10% menor. No entanto é importante salientar que não devemos tratar somente os índices de área construída e de vegetação como sendo os únicos responsáveis pelo comportamento microclimático encontrado.

Figura 4– Ocupação do solo (área construída e vegetação) e temperatura do ar média (período seco e úmido)

Estudos realizados em Cuiabá por Gheno (2013), mostram que nas categorias de uso e ocupação do solo com áreas mais abertas, terrenos baldios cobertos com vegetação rasteira e algumas árvores e menor concentração de prédios, as temperaturas do ar podem ser até 2,4°C mais baixas do que nas categorias de uso que abrigavam maiores concentrações de edificações.

Huang et al. (2008) examinaram os efeitos de quatro tipos diferentes de uso do solo urbano nas variações de temperatura de ar, em Nanjing, China, durante o verão. As quatro áreas selecionadas tinham as seguintes características: superfície urbana com cobertura de concreto, bosque urbano, áreas urbanas com presença de corpo de água e uma área rural. Os resultados mostraram que o microclima dos quatro tipos de uso do solo apresentou diferenças significantes de temperatura do ar. Tomando a cobertura de

concreto como referência, os outros três tipos de uso do solo mostraram o efeito em amenizar a temperatura de ar, numa escala de variação entre 0,2°C a 2,9 °C.

Os pontos com maior porcentagem de área com superfícies d'água são 13 com 2,32%, 8 com 2% e 4 com 1,41%, as temperaturas do ar foram respectivamente 32,4°C, 32,6°C e 32,7°C no período quente-seco e 30,1°C, 30,3°C e 29,8°C no período quente-úmido. Enquanto que nos locais com menor porcentagem de água nos pontos 1 e 9 com 0%, e 7 com 0,03% a temperatura do ar foi de 32,7°C, 32,3°C e 32,5°C no período quente-seco e 30,2°C, 30°C e 30,2°C no período quente-úmido . Foi pequena a modificação na temperatura do ar, variando de 0,1°C a 0,4°C entre os pontos com maior porcentagem de superfícies d'água e os de menor porcentagem, Figura 5.

Figura 5– Ocupação do solo (Superfície d'água) e temperatura do ar média (período seco e úmido)

Isso se deve, pois o efeito de resfriamento da área de superfície molhada é mais acentuado quando combinado com área de sombra, os pontos 13 e 8 são totalmente expostos a radiação solar com exceção do ponto 4 que é sombreado. Segundo Sun e Chen (2012) a localização e transmissão de cargas térmicas entre os corpos de água e a paisagem são importantes para os efeitos de ilha de calor. O efeito de arrefecimento dos corpos de água depende de seu ambiente físico, por exemplo, em áreas com densas superfícies edificadas, a temperatura da água pode aumentar à medida que absorve o calor mais sensível (SUN & CHEN, 2012).

O comportamento da temperatura do ar em relação à cobertura do solo já é mais claro, Figura 6. O maior índice de área permeável é encontrado no ponto 14 com 54,68% a temperatura média do mesmo é de 32,2°C no período quente-seco e 30,3°C no período quente-úmido, enquanto o ponto com maior índice de área impermeável é o 23 com 37,36% e temperatura média de 33,1°C no período quente-seco e 30,8°C no período quente-úmido é observado uma diferença de temperatura entre os pontos 14 e 23 de 0,9°C no período quente-seco e de 0,5°C no período quente-úmido.

O uso de materiais como asfalto e concreto contribuem de maneira significativa para o aumento da temperatura do ar no ambiente urbano, sendo assim um fator que contribui para o aumento da intensidade da ilha de calor, principalmente no período noturno.

A cobertura e os tipos de uso do solo, além de seus efeitos sobre as condições de balanço de energia, exercem importante influência na interceptação da água advinda da precipitação. O escoamento diminui à medida que aumentam as áreas com cobertura vegetal (de maior rugosidade), e quanto maiores forem as áreas pavimentadas, maior e mais impactante será o escoamento superficial, (PRUSKI et al. 2003).

Figura 6– Ocupação do solo (área permeável e impermeável) e temperatura do ar média (período seco e úmido)

Sendo assim há de se considerar que as cidades tornam-se desconfortáveis devido ao fato de que a questão de conforto em espaços abertos recebe pouca atenção por parte de planejadores urbanos. No entanto fatores como cobertura do solo (permeável e impermeável), tipologia da pavimentação, arborização urbana (parques, praças e vias) e preservação de cursos d'água são agentes amenizadores do rigor climático imposto pelas cidades de clima quente, como é o caso de Cuiabá.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em uma análise sobre o comportamento microclimático da região de estudo, é importante ressaltar que os fatores que causam um aumento de temperatura do ar e consequentemente um acréscimo no desconforto urbano podem ser amenizados com estratégias bioclimáticas. Como a recuperação de córregos e a reconstituição da vegetação que os acompanha, constituída em parques urbanos, associadas à conservação das pequenas áreas verdes e a um programa efetivo de arborização de praças e vias públicas e a distribuição das áreas verdes suficientes para uma melhor ambiência nos espaços urbanos.

Deve-se ressaltar que este estudo traz apenas algumas de muitas questões que envolvem o clima urbano. A contribuição ocorre por apontar alguns problemas específicos que sucederam devido ao processo de crescimento de Cuiabá, que precisam ser considerados

pelos planejadores e gestores para que sejam tomadas medidas para a melhoria da qualidade ambiental e de vida da população, a fim de se ter uma cidade mais sustentável.

AGRADECIMENTOS

À FAPEMAT através do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (PRONEX) pelo apoio financeiro ao projeto de pesquisa processo n. 823971/2009. A CAPES e ELETROBRÁS pelo apoio financeiro para esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- BARROS, M. P. **Dimensão fractal e ilhas de calor urbanas: uma abordagem sistêmica sobre as implicações entre a fragmentação das áreas verdes e o ambiente térmico do espaço urbano**. Cuiabá, 2012. 171f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental, Universidade Federal de Mato Grosso.
- BRANDÃO, A. M. P. M. O clima urbano na cidade do Rio de Janeiro. In: MENDONÇA, F. (Org.); MONTEIRO, C. A. F. (Org.). **Clima urbano**. São Paulo: Contexto, 192p., 2003.
- CAMPOS NETO, A. A. **Estudo bioclimático no campus da Universidade Federal de Mato Grosso**. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá – MT, 2007.
- COX, E. P. **Interação entre clima e superfície Urbanizada: O caso da cidade de Várzea Grande/MT**. 2008 Dissertação (Mestrado em Física e Meio Ambiente)-Departamento de Física, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2008.
- GHENO, E. L. **Uso do solo, microclimas e clima local no bairro cidade alta, Cuiabá-MT**. 79f. Dissertação de Mestrado. Mestrado em Geografia – Ambiente e Desenvolvimento Regional. Universidade Federal de Mato Grosso, 2013.
- GIVONE, B. Building and urban design guidelines for different climate. **New York: Van Nostrand Reinhold**, 1994.
- HUANG, L.; LIA, J.; ZHAOA, D.; ZHU, J. A fieldwork study on the diurnal changes of urban microclimate in four types of ground cover and urban heat island of Nanjing, China. In: **Building and Environment**, n. 43, p. 7–17, 2008.
- KOLOKOTRONI, M.; GIRIDHARAN, R. Urban heat island intensity in London: an investigation of the impact of physical characteristics on changes in outdoor air temperature during summer. **Solar Energy**, 82, p. 986–998, 2008.
- MAITELLI, G. T.; ZAMPARONI, C. A. G. P.; LOMBARDO, M. A. **Ilha de calor em Cuiabá/MT: uma abordagem de clima urbano**. 3º Encontro Nacional de Estudos do Meio Ambiente. **Anais**. Londrina – PR: Universidade Estadual de Londrina, 1991. P. 561-571.
- OKE, T. R. The Energetic Basis of the Urban Heat Island. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v.108, n.455, p.1-24. Jan. 1982.
- PRUSKI, F.F.; BRANDÃO, V.S.; SILVA, D.D. Escoamento superficial. **Viçosa: UFV**, 2003.
- SAMPAIO, A. H. **Correlações entre o uso do solo e a ilha de calor no ambiente urbano: o caso de Salvador**. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo/SP, 1981.
- SUN, R.; e CHEN, L. How can urban water bodies be designed for climate adaptation. **Journal of Landscape and Urban Planning**, nº105, p. 27-33, 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE SUBCOBERTURAS NO DESEMPENHO TÉRMICO DE UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL

PIRES, Maíra (1); WESTPHAL, Fernando (2)

(1) Universidade Federal de Santa Catarina, maira.opires@gmail.com (2) Universidade Federal de Santa Catarina, fernandosw@arq.ufsc.br

RESUMO

Edificações unifamiliares apresentam grande ganho de calor pela sua cobertura, já que esta é a parcela da edificação mais exposta à radiação solar. A fim de diminuir este ganho térmico tem crescido o uso de subcoberturas para atuar como isolante térmico nestas edificações. O objetivo deste estudo é verificar a economia de energia para climatização de uma edificação residencial em clima quente e úmido (Belém), assim como verificar a melhoria no conforto térmico interno da mesma edificação para clima ameno (Porto Alegre e São Paulo), com o uso destes elementos isolantes. Para isto, seis composições de coberturas foram avaliadas por meio da ferramenta de simulação computacional EnergyPlus. Os materiais analisados nas composições das coberturas foram: fibrocimento, feltro de lã de vidro revestida com película de alumínio na face superior e na face inferior revestida com laminado branco, alumínio e pinus. Os parâmetros que caracterizam estes materiais são resistência térmica total e emissividade e os parâmetros utilizados para qualificar o ambiente interno foram consumo de energia e temperatura operativa por meio do modelo adaptativo de análise de conforto térmico da ASHRAE Standard 55-2004. Ao contrário do que se esperava, os resultados para a cidade de Belém mostram que materiais isolantes e o forro dificultam a troca de calor no período da noite, aumentando o consumo de energia elétrica para climatização entre 4% (lã de vidro invertida e *setpoint* de 24 °C) e 27% (lã de vidro recém instalada e *setpoint* de 26 °C) em relação a cobertura composta apenas por fibrocimento. Mas a análise dos sete dias mais quentes do ano para as três cidades mostram que o uso das subcoberturas reduz os picos de temperatura interna entre 5°C e 10 °C em relação a cobertura composta apenas por fibrocimento, sendo que as maiores reduções ocorrem para Porto Alegre. Dessa forma, os resultados deste estudo podem contribuir para definir a aplicação mais adequada de subcoberturas como isolante térmico.

Palavras-chave: isolante térmico, edificação residencial, conforto térmico, consumo de energia, simulação computacional.

ABSTRACT

Single-family houses have large heat gain by its roofs, since the roof is the portion of the building most exposed to solar radiation along the day. In order to decrease this heat gain the use of roof underlayment is become common. The aim of this study is to verify the energy savings for air conditioning of a residential building in hot and humid climate (Belém), and to quantify the improvement in thermal comfort inside the same building for a mild climate (Porto Alegre and São Paulo), with the use of such insulating elements. Six roofing compositions were evaluated through computer simulation tool, Energy Plus. The following materials that compose the under layer were analyzed: asbestos cement roof, glass wool felt coated with aluminum foil on the upper surface and the lower layer coated with white laminate PVC, aluminum underlayment and wood ceilin. The parameters that characterize these materials are total thermal resistance and emissivity and the parameters used to describe the internal environment were electricity consumption for cooling and operative temperature according to adaptive model of thermal comfort analysis of ASHRAE Standard 55 - 2004. Contrary as expected, results for the city of Belém show that insulating materials minimize the lost of heat in the evening increasing the energy consumption for air conditioning around 4%(inverted glass wool felt and setpoint of 24 °C) and 27%(newly installed glass wool and setpoint of 26 °C). But the analysis of the seven hottest days of the year for the three cities shows that the use of underlayment of the roof reduces the internal peak of temperature between 5°C and 10 °C. Thus,

the results of this study may contribute to define the most appropriate application of underlayment of the roof as thermal insulation.

Keywords:: *Thermal Insulation, Single-family housing, Thermal Comfort, Energy Consumption, Building Simulation.*

1 INTRODUÇÃO

Edificações unifamiliares apresentam grande ganho de calor pela sua cobertura, já que esta é a parcela da edificação mais exposta à radiação solar. A fim de diminuir este ganho térmico tem crescido o uso de subcoberturas de diferentes composições para atuar como isolante térmico nestas edificações. No Brasil a maioria das residências têm telhados de fibrocimento e não tem um forro para separar o ar do sótão do resto da edificação. Assim, a temperatura no interior da casa aumenta, o que pode causar desconforto térmico para os moradores e incentivar o uso de equipamentos para reduzir a temperatura interna (MICHELS et al, 2007).

Normas internacionais dividem os materiais isolantes térmicos entre aqueles que reduzem a transferência de calor por condução, ou seja, isolantes resistivos; e aqueles que reduzem as trocas de calor por radiação, os isolantes refletivos e as barreiras radiantes (VITTORINO et al, 2003). Uma subcobertura composta por lã de vidro atua como um isolante resistivo, tendo como parâmetro de análise a resistência térmica total. Uma subcobertura composta por alumínio atua como barreira radiante, cabendo apenas a especificação das características superficiais do produto, ou seja, o parâmetro de análise é a Emissividade das superfícies expostas às câmaras de ar.

Soubdhan, Feuillard e Bade (2004) compararam a eficiência da barreira radiante a um isolante resistivo integrado a cobertura de uma edificação na redução da transferência de calor. Esse estudo foi realizado através de modelos físicos reduzidos. Observando a redução do fluxo de calor total, os autores afirmam que a barreira radiante reduz o fluxo de calor em 37%, enquanto o poliestireno reduz em 88% e a fibra de vidro em 84%.

Os metais polidos têm a capacidade de refletir a radiação térmica em ondas longas e, consequentemente, têm baixa capacidade de emissão de calor. Isso significa que um material revestido por metal polido emitirá menos calor do que se tivesse outro revestimento, funcionando como uma barreira radiante. “Nos materiais condutores de eletricidade como os metais, há uma grande quantidade de elétrons livres que fazem com que seja refletida grande parte da energia térmica incidente, resultando em pequena absorção e, portanto pequena emissão de energia térmica” (VITTORINO et al, 2003).

Michels (2007, p. 86) traz estimativas de aumento de emissividade de uma superfície aluminizada de acordo com o percentual de poeira depositado na mesma. Verificando um aumento nos valores de emissividade do material na ordem de 0,14 para 25% de cobertura de poeira; 0,43 para 58%; 0,68 para 87%.

Para verificar a economia de energia para climatização de uma edificação residencial em clima quente e úmido, assim como verificar a melhoria no conforto térmico interno da mesma edificação para clima ameno, com o uso de elementos isolantes foram escolhidas três cidades: Belém, na zona bioclimática 8, Porto Alegre e São Paulo, ambas na zona bioclimática 3. As cidades escolhidas refletem duas zonas climáticas brasileiras de comportamentos distintos: a primeira localizada na região climática Equatorial, com temperaturas médias entre 24 °C e 26 °C, baixa amplitude térmica e as duas seguintes, na região climática subtropical caracterizada por grandes amplitudes térmicas.

Os parâmetros utilizados para qualificar o ambiente foram consumo de energia para climatização e temperatura operativa por meio do modelo adaptativo de análise de

conforto térmico da ASHRAE Standard 55- 2004. Por último, testou-se o efeito da barreira radiante, considerando também a depreciação da superfície polida devido ao acúmulo de poeira na superfície externa da subcobertura. O estudo foi realizado por meio de simulação computacional.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi realizado por meio da ferramenta de simulação de desempenho térmico e energético EnergyPlus, módulo *Zone Ventilation: Design Flow Rate*. Este módulo calcula o fluxo de ar entre dois nós, um interno a zona térmica de análise e outro exterior, através de frestas e janelas. Uma limitação deste método é o fato de ele não permitir descrever a distribuição dos fluxos de ar no ambiente, o que poderia fornecer parâmetros mais detalhados para análise como velocidades e temperaturas dos ventos. Arquivos climáticos das três cidades abordadas foram formulados pela metodologia TMY - Test Meteorological Year. O modelo analisado consiste em uma edificação residencial térrea. Os dados de entradas serão detalhados na tabela do item 2.2.

2.1 Geometria e zoneamento térmico

A planta-baixa é apresentada na Figura 1 e o zoneamento térmico considerado para a modelagem virtual desta edificação é apresentada na Figura 2. A tipologia analisada consiste em uma residência unifamiliar de dois dormitórios com uma área construída total de 86,15m² e área útil de 76,05m² dividida em cinco zonas térmicas.

Figura 2 - Zoneamento térmico

2.2 Dados de entrada adotados

A Tabela 1 traz os dados de entrada comuns a todos os modelos analisados:

Tabela 1 Quadro resumo dos dados de entrada comuns aos modelos

Input	Descrição
Envoltória	Paredes de alvenaria, com transmitância térmica igual a 2,5W/m ² .K, de cor neutra (absortância das superfícies interna e externa igual a 0,5). Janelas com vidro incolor de 3 mm.
Ocupação	4 moradores que trabalham e estudam fora de casa de segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Equipamentos	Zn1 = 7,58W/m ² Zn2 = 57,69 W/m ² Zn3 = 32,02W/m ² Zn4 = 27,64W/m ² Zn5 = 654,76 W/m ²

Iluminação interna	LPD(Lighting Power Density) Densidade de Potência de iluminação de 12 W/m ²
Climatização	Condicionador de ar de expansão direta, do tipo split, com eficiência equivalente a classificação nível "A" do Procel. Duas programações de termostato: resfriamento acionado a partir de 24 °C; e resfriamento acionado a partir de 26 °C, ambos para o período das 22h às 6h.
Ventilação Natural	Uso do módulo <i>Zone Ventilation: Design Flow Rate</i> , com disponibilidade de 24 horas. Para metade das simulações, as trocas de ar por hora são controladas pelos limites mínimo e máximo da temperatura interna, limitadas a cinco trocas, ventilação seletiva. Para outra metade das simulações, determinou-se uma troca de ar por hora, independente da temperatura interna.

2.3 Modelos Simulados

Foram avaliadas seis composições de cobertura. Destas formações, uma é apenas de fibrocimento, três são com lã de vidro (manta de feltro de lã de vidro revestida com película de alumínio na face superior e na face inferior revestida com laminado branco), uma com barreira radiante e uma com forro de madeira: (1) Fibrocimento; (2) Forro de Pinus; (3) Barreira radiante; (4) Lã de vidro invertida; (5) Lã de vidro suja; (6) Lã de vidro. As composições e propriedades térmicas destes conjuntos estão na Tabela 2 e um comparativo gráfico entre a resistência térmica total de cada cobertura, resistências térmicas calculadas a partir da NBR 15220, pode ser visto na Figura 3. Os materiais utilizados nestas composições foram: fibrocimento (6mm), manta de feltro de lã de vidro revestida com película de alumínio na face superior e na face inferior revestida com laminado branco (15mm), manta de alumínio (1mm) e forro de pinus (10mm). As propriedades térmicas de cada elementos podem ser vistas na Tabela 3.

Tabela 2 Composição das coberturas

Cob	Composição das coberturas							Propriedades Térmicas	
	Fibroci-mento	Câm. de ar	Barreira radiante	Lã de vidro	Face inv.	Poeira 27%	Forro de madeira	RT (m ² .K/W)	Emissividade*
1	x							0,23	0,90
2	x	x					x	0,45	0,90
3	x	x	x					0,74	0,10
4	x	x		x	x			0,80	0,10
5	x	x		x		x		0,96	0,90
6	x	x		x				1,13	0,90

Tabela 3 Elementos que compõem as coberturas analisadas

Elemento		Espessura (mm)	Condutividade Térmica λ (W/m.k)	Resistência Térmica Rt(m ² .k/w)
Fibrocimento		6	0,35	0,017
Câmara de Ar	Face aluminizada nova	20 a 50	---	0,51
	Face aluminizada com poeira 27%			0,34
	Face não refletiva			0,18
	Face não refletiva	>50	0,08	0,21
Lã de vidro		15	0,04	0,39
Barreira radiante		1	230	0,001
Forro de madeira		10	0,65	0,015

Figura 3 Resistência térmica total das coberturas analisadas

A Figura 4 mostra as três condições da subcobertura composta por lã de vidro (feltro de lã de vidro revestida com película de alumínio na face superior e na face inferior revestida com laminado branco) avaliadas neste trabalho. Uma subcobertura com face de alumínio voltada para o ambiente interno (Figura 4-b) irá emitir menos calor por radiação para as demais superfícies do ambiente, do que se ela fosse revestida com outro material. Caso a subcobertura tenha face aluminizada voltada para cima, Figura 4 (a), o benefício, em termos de desempenho térmico ocorre apenas na redução de troca de calor entre a cobertura de telha de fibrocimento e a subcobertura. Porém, a emissão de calor para o ambiente, a partir da subcobertura, continua sendo alta. A Figura 4 (c) ilustra a influência do depósito de poeira na superfície aluminizada da subcobertura, pois quanto maior a quantidade de poeira depositada na superfície aluminizada, maior é a emissividade e maior é a passagem de calor para o interior da edificação e menor é a eficiência da barreira radiante.

Figura 4 Lã de vidro (feltro de lã de vidro revestida com película de alumínio na face superior e na face inferior revestida com laminado branco) e suas três variações analisadas

2.4 Parâmetros de análise

A análise de desempenho térmico das seis composições de cobertura foi conduzida a partir de dois indicadores de conforto térmico: Graus-hora e Temperatura Operativa. O somatório de graus-hora (°C.h) é um parâmetro de análise de desempenho térmico definido como o somatório da diferença de temperatura quando esta excede ou se encontra abaixo de uma temperatura de referência. As temperaturas de referência foram determinadas segundo ASHRAE Standard 55-2004 considerando que 80% dos ocupantes devam estar em conforto térmico e levando em consideração as temperaturas de bulbo seco dos arquivos climáticos de cada cidade analisada. A análise foi realizada considerando-se as 8760 horas do ano, somando-se as cinco zonas térmicas para cada modelo. A temperatura operativa é a temperatura uniforme de um ambiente radiante negro

hipotético onde um ocupante poderia trocar a mesma quantidade de calor por radiação e convecção que no ambiente real (ASHRAE, 2004), e pode ser simplificada pelo cálculo da média entre a temperatura do ar e temperatura média radiante.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Graus-hora de desconforto

O uso de qualquer uma das subcoberturas testadas ou forro de madeira reduz os graus-hora de desconforto em pelo menos 24.198 °C.h, redução alcançada pela cobertura composta por barreira radiante para a cidade de Porto Alegre em relação à cobertura composta apenas por fibrocimento com uma troca de ar por hora. A cobertura composta por lã de vidro apresenta menor somatório de graus-hora de desconforto pelo calor para as três cidades. A lã de vidro, testada nas outras duas formas, invertida e suja, também apresenta desempenho superior à barreira radiante e forro de madeira. São Paulo registrou os melhores resultados e quando simulado com cinco trocas de ar por hora o índice de graus-hora de desconforto para o calor caíram de 25083 °C.h, com o uso de fibrocimento apenas, para 1.130 °C.h com o uso da lã de vidro recém instalada. Para Belém e Porto Alegre o aumento das trocas de ar representou uma redução menos significativa dos graus-hora de desconforto. Quanto menor o valor de graus-hora de desconforto, mais eficiente é a estratégia, ou tipo de cobertura aplicada, na promoção do conforto térmico interno. O gráfico da Figura 5 mostra os graus-hora de desconforto pelo calor para as seis coberturas analisadas, quando a edificação é simulada com uma troca de ar por hora (independente da temperatura interna) ou 5 trocas de ar por hora (controladas pelos limites mínimo e máximo da temperatura interna) considerando o desempenho global da edificação.

Figura 5 Gráfico de graus-hora de desconforto pelo calor.

Para o frio, as subcoberturas apresentaram o mesmo comportamento, menor somatório de graus-hora de desconforto pelo frio com a lã de vidro, seguido pelas suas variações, suja e invertida, e por último a barreira radiante. São Paulo apresenta índices de desconforto menores que Porto Alegre. O gráfico da Figura 6 mostra os graus-hora de desconforto pelo frio.

O forro de madeira apresenta maior índice de graus-hora de desconforto entre as demais opções de isolantes testadas, desconsiderando a cobertura composta apenas pelo fibrocimento, tanto para o calor quanto para o frio.

Figura 6 Gráfico de graus-hora de desconforto pelo frio

3.2 Temperatura Operativa

Esta avaliação tem foco na zona térmica 4 (dormitório com as paredes externas voltadas para as orientações norte e oeste). Às 14 horas, a temperatura operativa para os modelos com cobertura de fibrocimento chegam a superar a temperatura externa, considerando um intervalo de sete dias contados a partir do dia mais quente do ano, incluindo assim os três dias anteriores e os três posteriores ao mais quente.

As Figuras 7, 8 e 9 trazem os gráficos da relação entre a temperatura média mensal e as temperaturas operativas decorrentes de cada composição de cobertura para o período de sete dias definido a partir do dia mais quente do ano.

As subcoberturas apresentam comportamentos muito semelhantes. Nos picos de temperatura, considerando o dia mais quente do ano, a lã de vidro apresenta melhor desempenho em relação à barreira radiante. As maiores diferenças ocorrem no período da tarde, quando a lã de vidro apresenta uma temperatura operativa de no máximo 0,78 °C menor que a barreira radiante para Belém. Na cidade de São Paulo, às 14h do dia 20 de janeiro, a temperatura operativa do modelo com lã de vidro é 0,89 °C inferior a temperatura da cobertura com barreira radiante. As temperaturas operativas com o uso de lã de vidro são inferiores às alcançadas pela barreira radiante entre as 8h e 16h para as três cidades.

O desempenho da lã de vidro instalada com a face aluminizada para cima tende a perder sua eficiência com o tempo. Ela apresenta as melhores condições de conforto térmico entre todas as opções de isolante estudadas, mas apenas para a sua condição de recém instalada (superfície limpa). Com 27% de acúmulo de poeira, esta configuração representa temperaturas operativas muito semelhantes a da lã de vidro invertida.

Em Porto Alegre, as maiores diferenças entre a lã de vidro e a barreira radiante, considerando o período de sete dias a partir do dia mais quente do ano, ocorrem no período entre as 11h e 15h. No dia 10 de janeiro, às 14h, a lã de vidro apresenta temperatura operativa de 0,92 °C abaixo do modelo com barreira radiante.

Figura 7 Gráfico de temperatura operativa e temperatura externa do ar para um período de sete dias em Belém - PA

Figura 8 Gráfico de temperaturas operativas e temperatura externa do ar para um período de 7 dias em São Paulo - SP

Figura 9 Gráfico de temperaturas operativas e temperatura externa do ar para um período de 7 dias em para a cidade de Porto Alegre - RS

3.3 Consumo de energia para o clima de Belém

A análise do consumo de energia do sistema de condicionamento de ar para a zona térmica 4 (dormitório) na cidade de Belém reafirma a orientação da NBR 15220 para a Zona Bioclimática 8. Para esta condição climática é preciso que a cobertura seja ventilada e

não isolada, pois o material isolante, assim como a câmara de ar proporcionada pelo forro de madeira, dificulta a perda de calor da cobertura para o céu no período da noite.

O consumo de energia para ar-condicionado demonstrado no gráfico da Figura 10 refere-se ao período de um ano, com horário de funcionamento do sistema de condicionamento de ar das 22h às 6h. Foram simuladas duas situações para o mesmo período: acionamento do ar-condicionado quando a temperatura interna atinge os 24 °C e outra quando atinge os 26 °C.

Para o termostato a 24 °C o forro de madeira aumenta o consumo do ar-condicionado em 6% em relação à cobertura composta apenas por fibrocimento. Dentre as variações da lâ de vidro, a invertida apresentou melhor desempenho, aumentando o consumo de energia em apenas 4%, o mesmo que a barreira radiante. Já com o termostato programado para 26 °C, o aumento do consumo por conta das subcoberturas e do forro em relação ao fibrocimento é mais significativo. O forro de madeira aumenta o consumo em 19%, a barreira radiante, 11 %, a lâ de vidro invertida, 13%, a lâ de vidro suja 26% e a lâ de vidro recém instalada, 27%. Todos em relação à cobertura composta apenas por telha de fibrocimento. O menor consumo energia para ar-condicionado foi da barreira radiante, com o termostato programado para 26 °C, atingindo 542 kWh ao ano.

Vale ressaltar que ao simular a edificação com sistema de condicionamento de ar operando durante a noite, o comportamento resultante da adição de maior isolamento térmico na cobertura não segue exatamente a mesma tendência que a verificada com o modelo naturalmente ventilado. Pelos resultados apresentados na Figura 10 supõe-se que existe um valor de resistência térmica ideal a partir do qual o consumo de energia deixa de reduzir e passa a aumentar devido à dificuldade de perda de calor pela cobertura. O gráfico da Figura 10 esclarece também que os consumos de energia para as situações com setpoint programado a 24 °C são em média 45% maiores que os casos com setpoint programado a 26 °C, entretanto os aumentos dos consumos relatados acima são referentes ao mesmo setpoint sem e com o uso de subcoberturas.

Figura 10 Gráfico de consumo do ar-condicionado para a cidade de Belém

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Resistência Térmica Total da cobertura se mostrou determinante para o principal indicador de conforto térmico em questão, a temperatura operativa, para a edificação residencial em análise em três cidades brasileiras: Porto Alegre, São Paulo e Belém.

A lâ de vidro instalada de forma convencional (face aluminizada para cima) apresenta os melhores resultados de acordo com os graus-horas de desconforto e temperatura operativa

entre os materiais isolantes avaliados. Porém, o acúmulo de poeira na superfície aluminizada reduz a eficiência deste tipo de cobertura, que nos níveis analisados neste estudo aproximam-se muito da eficiência da lã de vidro invertida.

Este estudo mostra que a eficiência de uma subcobertura composta por feltro de lã de vidro revestida com película de alumínio na face superior e na face inferior revestida com laminado branco é decorrente da Resistência Térmica Total da composição da cobertura, valor quase 5 vezes maior que a cobertura de fibrocimento sem a aplicação de uma subcobertura. Já a resistência térmica total da cobertura composta apenas por lâmina de alumínio, $0,74 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, é cerca de 34% menor que a composta por lã de vidro. A avaliação anual dos dois tipos de isolantes mostra que a lã de vidro tem desempenho superior ao da barreira radiante. Entretanto, é importante salientar que o comportamento destes dois materiais é distinto no decorrer do dia: Enquanto o uso da lã de vidro proporciona ambientes com temperaturas mais baixas durante a tarde, o uso de barreira radiante proporciona ambientes com temperaturas inferiores à lã de vidro nos períodos noturnos.

O consumo de energia para climatização na cidade de Belém dos modelos com forro de madeira, barreira radiante e lã de vidro invertida foi muito semelhante. O forro de madeira resulta em maior consumo, pois o balanço de calor noturno mostra-se positivo para o período analisado (das 22h às 6h). É importante salientar que o período de análise do consumo de ar-condicionado leva em consideração o fato de tratar-se de uma edificação residencial, onde a maior ocupação é noturna e considera também que a zona térmica que recebe a análise de consumo do ar-condicionado é o dormitório. As primeiras horas da noite ainda têm temperaturas muito superiores no modelo com forro de madeira do que com os isolantes. A partir da metade do período de funcionamento do ar-condicionado as temperaturas operativas do modelo com forro de madeira passam a ser inferiores às dos modelos com isolantes. Portanto, a adequada aplicação de uma subcobertura de material isolante ou simplesmente forro de madeira depende do período do dia em que se deseja obter as menores temperaturas internas.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS. **ASHRAE Std. 55**: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220**: Desempenho termico de edificações. Parte 1 e 3. Rio de Janeiro, 2005.
- MICHELS, C. **Análise da transferência de calor em coberturas com barreiras radiantes**. Florianópolis, 2007. 119p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Florianópolis, 2007.
- MICHELS, C; LAMBERTS, R; GÜTHS, S. Theoretical/experimental comparison of heat flux reduction in roofs achieved through the use of reflective thermal insulators. Brasil, 2006. In: **Energy and Buildings**, 2007, p 438-444.
- SOUBDHAN, T. FEUILLARD, T. BADE, F. Experimental evaluation of insulation material in roofing system under tropical climate. França, 2004. In: **Solar Energy**, 2004, p. 311-320.
- VITTORINO, F; SATO, N. M. N; AKUTSU, M. Desempenho térmico de isolantes refletivos e barreiras radiantes aplicados em coberturas. In: **Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído**, 2003, Curitiba, Paraná. ENCAC, p. 1277-1284.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS ARQUITETÔNICAS DE CONTROLE SOLAR EM EDIFÍCIOS VERTICAIS DE USO COMERCIAL/SERVIÇOS E RESIDENCIAIS: PARTE 2 ESTUDO DE CASO PARA O CENTRO DE BLUMENAU SC

ULIANO, Giane (1); BOGO, Amilcar José (2)

(1) Estudante de Arquitetura e Urbanismo, bolsista de pesquisa PIPE-170, e-mail:

gianeuliano@gmail.com; (2) Arquiteto e Urbanista, Dr., Professor, e-mail: amilcarbogo@gmail.com

Universidade Regional de Blumenau - FURB, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Laboratório de Conforto Ambiental - LACONFA, Rua Antônio da Veiga, 140, 3321-0200

RESUMO

Neste artigo são apresentados os resultados de uma pesquisa sobre análise das estratégias arquitetônicas de controle solar em aberturas de edifícios verticais de uso comercial/serviços e residenciais em Blumenau SC. Foi realizado inicialmente um levantamento de dados de um conjunto de edificações representativas da tipologia edilícia de análise, numa amostra de edificações para a região central da cidade, com grande verticalização. No total, foram levantados, analisados e avaliados quarenta e quatro (44) edifícios com mais de três pavimentos, em análises realizadas por pavimento tipo de cada edifício, para os ambientes de permanência de cada apartamento e no conjunto de todos os edifícios identificados. Ao final, observou-se um percentual baixo de soluções adequadas de controle solar, assim como baixo número de apartamentos com todas as soluções adequadas, revelando falhas do projeto de arquitetura.

Palavras-chave: Controle solar, Estratégias arquitetônicas, Conforto térmico, Arquitetura.

ABSTRACT

This paper presents the results of a research on the analysis of architectural solar control strategies in vertical buildings in Blumenau SC. We conducted an initial survey data from a representative set of buildings types, a sample of buildings for the downtown area, with large vertical. In total, we collected, analyzed and evaluated forty-four buildings, in analyzes for each type of deck building, stay for the environments of each apartment and the set of all buildings identified. At the end, there was a percentage of appropriate solutions for solar control low, and few apartments with all the appropriate solutions, revealing the architecture design flaws.

Keywords: Solar control, Architectural strategies, Thermal comfort, Architecture.

1 INTRODUÇÃO

As estratégias bioclimáticas proporcionam a adequação da arquitetura ao clima, aliando entre outras, elementos de proteção solar a componentes que permitam a ventilação natural adequada aos ambientes. Para Gutierrez e Labaki (2005) “A adequação das edificações ao clima é uma condicionante de projeto”.

O uso de estratégias de conforto para barrar a insolação direta excessiva é essencial. A luz, certamente é o mais importante meio de comunicação do homem com o seu entorno, e para o conforto ambiental é necessário a penetração dessa radiação em certa quantidade nos espaços em que vivemos, para o aproveitamento da luz natural, economizando energia elétrica e para suprir as necessidades humanas.

Para se proteger do excesso da radiação solar incidente, existem três estratégias básicas: dispositivo de proteção interna à janela, materiais transparentes com características especiais e dispositivo externo ao edifício. Os dispositivos externos de proteção têm a capacidade de interceptar os raios solares antes que atinjam as superfícies envidraçadas. (MARAGNO, 2001)

As diversas vantagens no uso dos brises são: proteger da radiação solar direta, captar a ventilação, refletir e distribuir a luz natural no interior dos ambientes, diminuindo o contraste provocado pelo excesso de iluminação natural próximo às janelas. Bloquear a radiação solar e aproveitar a iluminação e ventilação natural é uma das formas de proporcionar uma adequação essencial ao projeto, buscando evitar o desconforto visual, que pode ser causado por ofuscamento ou contraste, e proporcionando a integração eficiente com os sistemas artificiais de condicionamento térmico e iluminação artificial (LIMA et al., 2011).

Após a década de 60 a utilização do brise-soleil tornou-se cada vez mais escassa, por seu custo, dificuldade de manutenção, desconhecimento técnico, a popularização dos sistemas de condicionamento de ar, no qual as questões de conforto ambiental não eram mais fatores primordiais de concepção, dentre outros, resultando em uma grande quantidade de edifícios com aberturas envidraçadas de várias dimensões sem nenhuma proteção para diminuir os ganhos térmicos ocasionados pela incidência direta do sol (FONTENELLE; CLARO; ARAÚJO, 2011).

O estudo realizado por Didoné (2009), comprovou por meio de simulações que os ângulos de sombreamento interferem de forma significativa no aproveitamento da luz natural. Quanto maior o ângulo de sombreamento, maior será também o consumo de energia elétrica com iluminação artificial e menor o consumo com condicionamento de ar. Isso ocorre em virtude da diminuição das cargas térmicas devido à redução do ganho de calor, proporcionada pela proteção solar.

No entanto, muitas vezes percebe-se entre os arquitetos uma resistência ao uso dos dispositivos de sombreamento nos projetos atuais, considerados muitas vezes como uma solução “limitante ou inibidora da criatividade”, de difícil entendimento, de tempo e custo elevado, com abordagens de projeto de arquitetura excessivamente morfológico-volumétricas e funcionais, em detrimento da qualidade ambiental interna.

Segundo Piccoli Junior et al. (2013) “As proteções solares são mecanismos importantes, pois além de atuarem como prateleiras de luz, ajudam no conforto térmico regulando a quantidade de radiação que entra no ambiente conforme a hora do dia”.

Maragno (2001) aborda “os fatores que levaram ao desenvolvimento dos *brises* por Le Corbusier, sua incorporação e difusão no repertório da arquitetura moderna brasileira”. O estudo aponta o brise-soleil como um dispositivo de alto desempenho para oferecer conforto térmico e lumínico ao mesmo tempo racionalizando o consumo de energia. Por outro lado, os brises ao se constituírem em um elemento dos envoltórios assumem papel significativo na determinação da forma final das edificações.

Lukiantchuki e Caram (2011) avaliaram “as estratégias de insolação e iluminação natural propostas pelo arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, nos hospitais de Salvador e do Rio de Janeiro, enfatizando a eficiência das diferentes soluções projetuais”. Os resultados mostram a preocupação do arquiteto com o uso da luz natural e a importância desse recurso para o bem-estar dos pacientes.

Neste trabalho de pesquisa foram avaliados edifícios verticais numa região central da cidade de clima subtropical ou mesotérmico úmido com verões quentes, em continuidade

ao trabalho similar já realizado para o bairro Victor Konder na cidade (ULIANO e BOGO, 2013), identificando a presença e eficiência das soluções de controle solar existentes, sejam elas fixas ou móveis.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização das análises das estratégias arquitetônicas de controle solar nos edifícios selecionados, a pesquisa foi dividida em quatro etapas: 1) Levantamento dos dados preliminares sobre a temática de estudo: a partir de uma revisão bibliográfica em anais de eventos, periódicos, foi obtido um embasamento sobre o assunto, auxiliando na pesquisa de campo; 2) Levantamento de dados específicos: Foram selecionadas edificações do bairro Centro, nas principais ruas próximas à Alameda Rio Branco, Rua XV de Novembro e Avenida Presidente Castelo Branco, no qual foram escolhidas edificações com mais de três pavimentos, que possuíssem qualquer tipo de elemento de controle solar. Na pesquisa de campo foram feitas coletas de dados sobre cada edificação, como fotos e anotações sobre: elementos de controle solar, quantidade de pavimentos tipo e quantidade de apartamentos por pavimento tipo; 3) Fichas de catalogação: foram criadas fichas com os dados obtidos na pesquisa de campo; 4) Avaliação: depois da coleta das informações necessárias, foi realizada a avaliação cada edificação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das avaliações realizadas a partir das análises das edificações foram agrupados a partir de fichas de catalogação. A seguir, é apresentado o conteúdo de uma ficha de catalogação a título de exemplo para uma das edificações analisadas, face ao limite de tamanho deste documento.

Figura 1- Planta de localização da edificação 1 (escala ~ 1:2000).

Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau (2013).

Figura 2- Planta de implantação da edificação 1 no terreno (escala ~ 1:500).

Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau (2013).

Figura 3- Imagem aérea da edificação 1.

Fonte: Google Earth.

Figura 4- Foto geral: fachadas sudoeste (SO) e noroeste (NO) - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 5- Fachada frontal sudoeste (SO) - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 6- Fachadas noroeste (NO) – edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 7- Fachada lateral sudeste (SE) - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 8- Fachadas nordeste (NE) e noroeste (NO) – edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 9- Detalhe da sacada como elemento de controle solar ECS - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Figura 10- Detalhe da veneziana como ECS - edificação 1.

Fonte: GianeUliano (2013)

Quadro 1- Estratégias Arquitetônicas de Controle Solar da edificação 1.

ESTRATÉGIAS ARQUITETÔNICAS DE CONTROLE SOLAR					
APTO.	AMBIENTES	ORIENTAÇÃO	TIPO ECS	MATERIAL/PROF.	AVALIAÇÃO
APTO. 1	Dormitório 1	NO	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO
	Sala de Estar	SO	Sacada	Alvenaria / P= 1,50m	INADEQUADO
APTO. 2	Dormitório 1	SE	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO
	Sala de Estar	SO	Sacada	Alvenaria / P= 1,50m	INADEQUADO
APTO. 3	Dormitório 1	NE	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO
	Dormitório 2	NE	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO
	Dormitório 3	SE	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO
	Sala de Estar	SE	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO
APTO. 4	Dormitório 1	NE	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO
	Dormitório 2	NE	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO
	Dormitório 3	NO	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO
	Sala de Estar	NO	Veneziana	Alumínio	ADEQUADO

Os resultados para a edificação 1 antes apresentados no Quadro 1, analisados por pavimento tipo, identificaram 10 situações de adequação do controle solar, num total de 12 existentes, ou seja, num percentual de 83% de adequação. Foram catalogadas no total quarenta e quatro (44) edificações no bairro Centro, de três (3) até dezesseis (16) pavimentos, todas com elementos de controle solar como: veneziana, sacada, marquise, beiral e nichos.

Foi realizado registro fotográfico de todas as fachadas, uma em perspectiva e detalhes de elementos de controle solar de cada edificação, assim como a identificação da quantidade de pavimentos tipo, quantidade de apartamentos por pavimento e os tipos de elementos de controle solar existentes nos ambientes de permanência de cada apartamento.

As informações obtidas na pesquisa de campo foram agrupadas em fichas de catalogação para cada edificação. Cada ficha possui: plantas de localização aproximadamente em escala 1:2000 e 1:500, imagem aérea (*Google Earth*), fotos de todas as fachadas, de uma perspectiva e dos detalhes de elementos de controle solar, e um quadro com as estratégias arquitetônicas de controle solar que as edificações possuem, como: quantidade de apartamentos por pavimento, ambientes de permanência com aberturas, orientação solar, tipo de elemento de controle solar, material utilizado e no caso de sacadas e beirais, sua profundidade, e uma avaliação, informando se tal ambiente é adequado ou não.

A avaliação dos ECS fixos do tipo marquise, sacada, varanda, foi realizada a partir do cálculo da profundidade “P” mínima que um elemento de controle solar precisa ter para bloqueio da insolação excessiva, segundo várias orientações solares, conforme nos mostra a Equação 1,

$$P = h/\operatorname{tg} \alpha \quad (1)$$

Onde, P = Profundidade do elemento de controle solar;

h = Altura da abertura;

$\operatorname{tg} \alpha$ = Ângulo vertical frontal.

Este ângulo α foi definido como o seguinte para as orientações solares de análise:

Norte: 60°; Nordeste: 50°; Leste: 40°; Noroeste: 50°; Oeste: 30°; Sudoeste: 30°; Sul: 30°; e Sudeste: 30°.

A partir disto, foi realizada a avaliação com identificação do resultado: ADEQUADO ou INADEQUADO.

Finalizando as fichas de catalogação, avaliaram-se as soluções majoritárias dos elementos de controle solar de cada edificação e em qual ambiente de permanência estava localizada, conforme mostra o Quadro 2:

Quadro 2- Resumo da edificação 1 quanto aos elementos de controle solar

CARACTERÍSTICAS DE ECS NA EDIFICAÇÃO	
Número de pavimentos tipo	9
Número de apartamentos por pavimento	4
Ambientes de permanência por apartamento no pavimento tipo	3 Dormitórios 1 Sala de Estar
Solução majoritária / ambiente do ECS	Sacada / Sala de Estar Veneziana / Dorm. e Sala
Percentual de ambientes de permanência com soluções de ECS	100%
Percentual total ambientes permanência com soluções ADEQUADAS de ECS	83%
Percentual de apartamentos com soluções de ECS no edifício	100%
Percentual de apartamentos com todos os ambientes ADEQUADOS	50%

O Quadro 3 adiante apresentará as características de cada elemento de controle solar:

Quadro 3- Análise das características de elemento de controle solar da edificação 1

Sacada	Incorporação do ECS ao conjunto arquitetônico	
	Integrado ao todo	X
	Adicionado ao todo	
	Abrangência espacial do ECS	
	Individual (única abertura)	
	Coletiva (grupo de aberturas)	X
	Importância arquitetônica	
	Sem participação destacada	
	Detalhe discreto sem grande participação	
	Valorizam e compõem a fachada	X
Veneziana	Incorporação do ECS ao conjunto arquitetônico	
	Integrado ao todo	X
	Abrangência espacial do ECS	
	Individual (única abertura)	X
	Importância arquitetônica	
	Sem participação destacada	X

O Quadro 3 se refere às características dos elementos de controle solar da edificação 1. Analisando esta edificação pode-se perceber que a sacada é integrada à fachada, protege várias aberturas e acaba valorizando-as. As venezianas externas também estão integradas à fachada, mas protegem apenas uma abertura respectivamente, e não destaca grande importância nas fachadas.

O Quadro 4 adiante apresenta a quantidade de elementos de controle solar existente entre as quarenta e quatro (44) edificações, segundo o método de análise.

Quadro 4- Soluções majoritárias de ECS

ECS MAJORITÁRIOS
1º) 115 Venezianas
2º) 106 Sacadas
3º) 6 Proteções de Madeira
4º) 5 Marquises
5º) 4 Beirais

Para os elementos de controle solar móveis, foi realizada uma avaliação para cada abertura, com os respectivos pesos: Ótimo = 4; bom = 3; regular = 2; ruim = 1, envolvendo os seguintes critérios de análise: a) controle de excesso de insolação e de luminosidade, b) ventilação, c) visualização externa. O somatório geral dos critérios “a”, “b” e “c” não pode ser inferior a 8 para uma parcial adequação; acima disto é adequação.

O Quadro 5 adiante informa os valores parciais e totais para avaliação:

Quadro 5- Ponderação da avaliação de aberturas com ECS móvel

Mínimo	a	b	c	Total
Adequado	3 ou 4	3	3 ou 4	9 ou 11
Parcialmente adequado	3	2	3	8
Parcialmente inadequado	2	1	2	5
Inadequado	1	1	1	3

O Quadro 6 adiante apresenta a avaliação ambiental de desempenho de aberturas, considerando caixilho, vidro e elemento de proteção solar móvel. Das quarenta e quatro (44) edificações analisadas, somente dezoito (18) possuem elementos de controle solar móveis, ou seja, 40,90%.

Quadro 6- Avaliação ambiental de desempenho de aberturas com ECS móvel

Desempenho de aberturas	SEQUÊNCIA DE EDIFICAÇÕES ANALISADAS																	
	2	3.1	3.2	3.3	10	13	16	20	23	25	27	29	30	32	33	35	36	42
A) Controle de excesso de insolação e de luminosidade	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
B) Ventilação	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
C) Visualização externa	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Somatório	11	11	10	11	11	9	11	11	11	11	11	11	11	11	9	11	11	11

Considerando os parâmetros antes citados no Quadro 5, identificou-se um valor médio de 10,72 (próximo da adequação) apresentado pelas 18 edificações que apresentam ECS móveis, com mínimo de 9, moda e máximo de 11, ou seja, dentro da categoria Adequado.

O Quadro 7 adiante apresenta a porcentagem de situações de controle solar existente nas quarenta e quatro (44) edificações analisadas, segundo 4 categorias:

- 1) Percentual de ambientes de permanência com soluções de ECS;
- 2) Percentual total ambientes permanência com soluções ADEQUADAS;
- 3) Percentual de apartamentos com soluções de ECS no edifício;
- 4) Percentual de apartamentos com todos os ambientes ADEQUADOS.

Quadro 7- Avaliação geral da existência de ECS e sua adequação nos ambientes com elementos de controle solar - quarenta e quatro (44) edificações analisadas.

Situações de avaliação	1	2	3	4	5
1) Percentual de ambientes de permanência com soluções de ECS	38%	100%	100%	100%	100%
2) Percentual total ambientes permanência com soluções ADEQUADAS	0%	80%	85%	66%	88%
3) Percentual de apartamentos com soluções de ECS no edifício	100%	100%	100%	100%	100%
4) Percentual de apartamentos com todos os ambientes ADEQUADOS	0%	50%	50%	0%	50%

...Continuação do Quadro 7

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1) ...	25%	25%	100%	66%	50%	33%	60%	80%	33%	100%	33%	30%	100%	16%	12%
2) ...	50%	50%	80%	0%	0%	0%	60%	0%	0%	75%	0%	0%	75%	0%	0%
3) ...	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
4) ...	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

...Continuação do Quadro 7

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1) ...	20%	100%	50%	27%	100%	75%	100%	66%	50%	50%	100%	100%	100%	75%	77%
2) ...	0%	73%	0%	0%	66%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	66%	80%
3) ...	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
4) ...	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	25%

...Continuação do Quadro 7

	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1) ...	100%	100%	100%	33%	50%	50%	66%	50%	100%
2) ...	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	66%
3) ...	100%	100%	100%	33%	50%	50%	66%	100%	100%
4) ...	0%	1000%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

O Quadro 8 apresenta a porcentagem média de diferentes situações de controle solar em todas as edificações analisadas:

Quadro 8- Média geral da existência de ECS e sua adequação nos ambientes com elementos de controle solar - quarenta e quatro (44) edificações analisadas.

Situações de avaliação	MÉDIA
1) Percentual de ambientes de permanência com soluções de ECS	67%
2) Percentual total ambientes permanência com soluções ADEQUADAS de ECS	37%
3) Percentual de apartamentos com soluções de ECS no edifício	93%
4) Percentual de apartamentos com todos os ambientes ADEQUADOS	14%

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme pôde-se observar nos quadros anteriores, as venezianas e sacadas são as soluções arquitetônicas de controle solar mais utilizadas, para ambientes de permanência como dormitórios e salas nos apartamentos dos pavimentos tipo analisados. No entanto, em somente 67% dos ambientes de permanência dos apartamentos avaliados existem elementos de controle solar - ECS; ou seja, 33% dos ambientes de permanência não possuem ECS.

Já deste percentual de ambientes citados, somente 37% possuem soluções adequadas, revelando problemas de projeto de arquitetura. De todos apartamentos analisados, somente 14% possuem todas as soluções arquitetônicas de controle solar como adequadas, ou seja, novamente caracterizando falhas de projeto de arquitetura.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao povo do Estado de Santa Catarina, por meio dos recursos financeiros da Bolsa de Pesquisa IC PIPE-170 ano 2013, que financiaram o desenvolvimento da pesquisa aqui relatada.

REFERÊNCIAS

- DIDONÉ, E. L. **A influência da luz natural na avaliação da eficiência energética de edifícios contemporâneos de escritórios em Florianópolis/SC**. Dissertação de Mestrado, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, UFSC, Florianópolis, 2009.
- FONTENELLE, M.R, CLARO, A, ARAÚJO, B.C.D. **Influência de elementos de proteção solar no conforto lumínico de um edifício residencial multifamiliar em Fortaleza-Ce**. In.: ENCAC – Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e ELACAC - Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, Búzios, RJ, 2011.
- GUTIERREZ, G.C.R, LABAKI, L.C. **Considerações sobre o brise-soleil na arquitetura moderna brasileira**. In.: ENCAC – Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e ELACAC - Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, Maceió, AL, 2005.
- PICCOLI JUNIOR, L.A., LETTI, A.A, HAUSSEN, A.P, BEYER, P.O. **Casa protegida pela terra com energia líquida zero**. In.: ENCAC – Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e ELACAC - Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, Brasília, 2013.
- LIMA, K.M, NOGUEIRA, F.H.S, PASSOS, I.C.S, MAIA, S.S, BITTENCOURT, L.S. **A influência de protetores solares na iluminação natural no edifício sede da Compesa**. In.: ENCAC – Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e ELACAC - Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, Búzios, RJ, 2011.
- LUKIENTCHUKI, M.A, CARAM, R.M. **Estratégias de insolação e iluminação natural na obra de João Filgueiras Lima, Lelé: hospitais Sarah de Salvador e Rio de Janeiro**. In.: ENCAC – Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e ELACAC - Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, Búzios, RJ, 2011.
- MARAGNO, G.V. **Eficiência e forma do brise-soleil na arquitetura de Campo Grande - MS**. In.: ENCAC – Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e ELACAC - Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, São Pedro, SP, 2001.
- ULIANO, Giane, BOGO, Amilcar José. **Análise das estratégias arquitetônicas de controle solar em aberturas de edifícios verticais em Blumenau SC**. In.: XII ENCAC – Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e VIII ELACAC - Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, Brasília, DF, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO EXPERIMENTAL COM SISTEMAS PASSIVOS DE RESFRIAMENTO EM FLORIANÓPOLIS

GONZÁLEZ CRUZ, Eduardo (1); ORDENES MIZGIER, Martín (2); RUTTKAY PEREIRA, Fernando (3); GÜTHS, Saulo (4)

(1) UFSC, edugoncruz@gmail.com, (2) UFSC, martin@arq.ufsc.br, (3) UFSC, feco@arq.ufsc.br, (4) UFSC, saulo@lmp.ufsc.br

RESUMO

O trabalho de pesquisa apresentado tem como objetivo avaliar o comportamento térmico de cinco sistemas passivos de resfriamento (SPR), que utilizam como base uma configuração de teto-reservatório onde são aplicados os princípios de inércia térmica, resfriamento evaporativo indireto e resfriamento radiativo noturno. Para isto foi desenvolvido um trabalho experimental baseado na metodologia proposta por González (2013). A pesquisa analisa as temperaturas características, fatores decrementais e potenciais de resfriamento nas diferentes estratégias dos sistemas estudados. As correlações obtidas permitem comparar e prever o comportamento térmico dos sistemas em função das variações climáticas em Florianópolis. Os resultados preliminares permitem concluir que: os sistemas avaliados apresentam um potencial de resfriamento médio (PRM) que varia entre 119 W/m²-dia e 255 W/m²-dia, com valores máximos de até 319 W/m²-dia; estas técnicas de resfriamento passivo podem reduzir a temperatura máxima interna em até 10,4 °C se comparado com a temperatura máxima externa; é possível reduzir a amplitude da temperatura interna em função da amplitude externa (fator decremental médio entre 0,34 e 0,70). Estes resultados confirmam a viabilidade de aplicação das técnicas de resfriamento passivo para o condicionamento térmico de edificações no período de verão em Florianópolis.

Palavras-chave: resfriamento passivo, resfriamento evaporativo indireto, resfriamento radiativo noturno, inércia térmica, estudo experimental, clima quente e úmido, arquitetura bioclimática.

ABSTRACT

The research work presented in this publication aims to evaluate the thermal behavior on five different passive cooling systems (PCS). All systems have a common configuration of roof pond with applied strategies of thermal mass, indirect evaporative cooling, and night radiative cooling. The experimental arrangement follows the methodology described by González (2013). The research method analyses characteristic temperatures, decremental factor and cooling potential in the different system strategies adopted. Correlation between this variables and weather data from Florianópolis allows comparing and predicting the thermal behavior of these systems. Main results have shown that: (i) passive cooling systems can achieve an average cooling potential of 119~255 W/m²-day, with a maximum value of 319 W/m²-day; (ii) these passive cooling techniques can reduce the maximum indoor temperature in 10.4 °C if compared to the maximum outdoor temperature; (iii) it is possible to reduce, in average, on 34% ~ 70% the indoor temperature amplitude compared to the outdoor amplitude. These results confirm the effective application of passive cooling techniques for natural thermal conditioning on buildings during the summer conditions of Florianópolis.

Keywords: passive cooling, indirect evaporative cooling, nocturnal radiative cooling, thermal inertia, experimental study, warm and humid climate, bioclimatic architecture.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com dados do Balanço Energético Nacional (BEN, 2013), as edificações são responsáveis por 48% de toda a energia elétrica utilizada no Brasil. Tanto em edifícios residenciais (24%) como comerciais (16%) e públicos (8%), este consumo pode ser explicado pela necessidade de sistemas de climatização que facilitam o desenvolvimento das atividades humanas dentro dos espaços construídos.

No entanto, as condições térmicas internas podem ser condicionadas através de estratégias de resfriamento passivo evitando assim o consumo energético associado aos sistemas artificiais de climatização e suas consequências no impacto ambiental.

Entre as estratégias de climatização passiva, o uso de um teto-reservatório como sistema de resfriamento (evaporativo indireto ou radiativo) vem sendo estudado em locais com climas secos (GIVONI, 1981, 1994; TANG, 2003; KHARRUFA, 2008), e em climas quentes e úmidos tem sido demonstrada a real capacidade desta tecnologia para reduzir a temperatura interna com relação à temperatura externa (SÁNCHEZ, 1993; GIVONI, 2011; GONZÁLEZ, 2013).

O conforto térmico exige uma faixa reduzida de variação para a temperatura de ar interna. As edificações com maior capacidade de armazenamento térmico tendem a apresentar oscilações de temperaturas reduzidas, menores à amplitude de temperatura externa. As vantagens da inércia térmica para atingir condições de conforto em climas tropicais úmidos e semi-úmidos, vêm sendo reivindicada por diversos autores nas últimas décadas (SZOKOLAY, 2000; DORNELLES, 2004). Especificamente, para o clima de Florianópolis, PAPTS (1999) indica que “... o uso de inércia térmica tem um bom desempenho térmico tanto no período quente quanto no período frio...”.

Neste contexto, o trabalho de pesquisa apresentado tem como objetivo avaliar o comportamento térmico de cinco sistemas passivos de resfriamento (SPR), que utilizam como base uma nova configuração de teto-reservatório (GONZÁLEZ, 2013) onde são aplicados os princípios de inércia térmica, resfriamento evaporativo indireto e resfriamento radiativo noturno.

2 METODOLOGIA

2.1 Florianópolis: Seu clima de verão e as condições de conforto.

A cidade de Florianópolis encontra-se na região sul do país na latitude 27,67° Sul e longitude 48,34° Oeste. Seu clima, temperado subtropical –Cfa– de acordo com a classificação de Köppen-Geiger, está caracterizado por uma temperatura média anual de 20,7 °C, com uma variação entre 10,6 °C e 28,2 °C. Sua amplitude térmica média diária é de 7,2 °C, com valores entre 2 °C e 16 °C. As frentes frias provenientes do sul e a presença de chuvas distribuídas ao longo do ano favorecem uma alta variabilidade de temperaturas em breves períodos de tempo. A umidade relativa média anual é de 82,7% e a precipitação total é de 1.600 mm anuais. Os meses de maior precipitação coincidem com os meses mais quentes, entre setembro e março. A maior nebulosidade acontece nos meses de verão, em que supera os 6,2/10 de nebulosidade média anual. O vento Norte é predominante ao longo do ano, seguido pelo vento Sul e Nordeste. A média diária de radiação global horizontal varia entre 2,7 kWh/m² em julho e 6,1 kWh/m² em Janeiro. Estas informações climáticas foram obtidas do arquivo BRA_Florianopolis.838990_SWERA.epw (www.labeec.ufsc.br).

Durante o período de verão a média das temperaturas máximas é de 27,9 °C, com valores picos de até 34 °C. A temperatura média é de 24,1°C, com uma variação entre 20,1 °C e 28,2 °C. No entanto, durante o período de ensaio os registros de temperatura superaram os dados estatísticos. Isto pode ser observado na Figura 1 em que são apresentados os valores máximos (Tmax) e mínimos (Tmin) diários (arquivo climático .epw e registrados durante o estudo) e a zona de conforto correspondente calculada a partir da norma ASHRAE Standard 55 para edificações com ventilação natural.

A análise bioclimática do arquivo TRY para Florianópolis para o período de verão entre os dias 15 de novembro e 31 de março indica um percentual de 83,3% de desconforto para este período. Deste percentual, 73,4% corresponde a uma situação de desconforto por calor.

Figura 1 – Temperaturas máximas e mínimas em Florianópolis e em ensaios.

Fonte: próprio autor (2014)

2.2 Descrição do dispositivo experimental

A bancada experimental conta com dois módulos com dimensões idênticas, fabricados com lâminas de madeira compensada de 18 mm de espessura e pintados na cara exterior com tinta esmaltada na cor branca (Figuras 3 e 4). Os módulos, experimental (ME) e de controle (MC) foram revestidos internamente nas suas paredes e pisos com camadas de 45 mm de poliestireno expandido. A diferença entre os módulos encontra-se apenas na cobertura. Enquanto o MC (Figura 3A) apresenta uma cobertura com alto isolamento ($U=0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$ formado por uma camada de 18 mm de cobertura em madeira compensada), o ME considera a instalação de um reservatório metálico de água, fabricado com uma lâmina galvanizada de 1,2 mm de espessura e pintado na cor branca. Nas Figuras 3B e 4B é possível observar os detalhes e especificações para a seção da cobertura. O fechamento do ME, sobre o reservatório de água, e os diferentes níveis de água adotados variam em função dos diferentes experimentos realizados. Isto é explicado em detalhe na seguinte seção.

Figura 2 – Módulo de Controle (A) e Experimental (B) utilizados na pesquisa.

Fonte: próprio autor (2014)

Figura 3 – Bancada experimental - MC e ME (A), ME e reservatório de água (B)

Fonte: próprio autor (2014)

2.3 Descrição do sistema de aquisição de dados

Nestes experimentos foram monitorados e registrados dados de temperatura, umidade relativa, fluxo de calor com intervalos de um minuto e a quantidade de água evaporada a cada dois dias. O sistema de aquisição de dados é composto por uma Unidade de aquisição e registro de dados Agilent-HP, modelo 34970A, resolução 0,1 μ V, conectado a um computador com o software Agilent BenchLink Data Logger para aquisição de dados. A temperatura do ar (dentro e fora dos módulos), e a temperatura da água foram medidas com termopares (7) tipo T (cobre-constantan). Foi adotada uma junção de referência em que a temperatura é medida com um termistor NTC de 30 KOhm, incerteza de 0,15 $^{\circ}$ C, com intervalo de confiança de 95%. Para a medição do fluxo de calor foram utilizados dois transdutores de fluxo de calor de tipo gradiente tangencial. (GÜTHS, 1998). Todos os sensores foram calibrados antes da sua utilização na bancada experimental. A umidade relativa do ar foi medida com um higrômetro tipo capacitivo, marca Honeywel, com uma faixa de medição de 5 a 98% e uma incerteza de 3%.

2.4 Descrição dos sistemas avaliados.

O módulo experimental (ME) apresenta uma configuração diferente para cada um dos ensaios realizados em função do Sistema Passivo de Resfriamento (SPR) a avaliar. Na Figura 5 é descrita a configuração do ME em cada SPR, assim como o objetivo de cada ensaio e a forma de operação nos períodos diurno e noturno.

O período de monitoramento dos sistemas foi iniciado no dia 15 de novembro de 2013 e foi encerrado no dia 07 de março de 2014. O tempo de monitoramento de cada ensaio foi de 15 dias para o SPR 1 (Experimento 1), 15 dias para o SPR 2 (Experimento 5), 10 dias para o SPR 3 (Experimento 6), 14 dias para o SPR 4 (Experimento 4) e 10 dias para o SPR 5 (Experimento 7).

Figura 4 – Sistemas avaliados, descrição e condições de operação.

Experimento SPR	Descrição	Módulo Experimental	
		Dia	Noite
Exp-1 EEI + PS + VN	Avalia o resfriamento evaporativo indireto do reservatório com 6,5 cm de altura de água. Reservatório protegido do sol e ventilado 24 h.
Exp-4 ERN + MT + AT	Avalia o resfriamento radiativo noturno do reservatório com 6,5 cm de água confinada (inércia térmica) isolado durante o dia e aberto à noite.
Exp-5 EEI + MT + PS + VN	Avalia o resfriamento evaporativo indireto do reservatório com 6,5 cm de altura de água confinada (inércia térmica) + 3,5 cm de altura de água. Reservatório protegido do sol e ventilado 24 h.
Exp-6 EEI + MT + ERN + PS + VN	Avalia o resfriamento evaporativo indireto + radiativo noturno do reservatório com 6,5 cm de água confinada (inércia térmica) + 3,5 cm de água. O reservatório está protegido do sol e ventilado durante o dia e a noite está aberto.
Exp-7 ERN + MT + PS + VN	Avalia o resfriamento radiativo noturno do reservatório com 6,5 cm de água confinada (inércia térmica). Durante o dia o reservatório está protegido do sol e ventilado e durante a noite está aberto.

EEI=resfriamento evaporativo indireto; PS=proteção solar; VN= ventilação natural; MT=massa térmica; ERN= resfriamento radiativo noturno; AT=isolamento térmico.

Fonte: próprio autor (2014)

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 Temperaturas características

A análise comparativa das temperaturas características (temperatura máxima –Tmax-, temperatura mínima –Tmin-, temperatura média –Tmed- e amplitude de temperatura –DT-) no módulo experimental com os valores correspondentes ao módulo de controle e o ambiente externo permitem caracterizar o comportamento térmico dos SPR. A

eficiência de resfriamento será maior na medida em que consiga reduzir as temperaturas máximas, mínimas e médias em relação às temperaturas no módulo de controle. Por outro lado, o sistema pode apresentar um melhor comportamento térmico quanto menor seja o fator decremental e maior seja a diferença entre as temperaturas médias internas do MC e do ME.

Na Figura 5 são apresentadas as temperaturas máximas, médias e mínimas do ambiente e do ME para os 5 experimentos. Observa-se primeiramente a importante redução de Temax no ME em comparação com a Tomax do ambiente externo. Esta redução atinge 10,4 °C no experimento 1. Nos experimentos 4, 5 e 6 estas diferenças oscilam entre 8,8 °C e 10 °C. A maior diferença média entre as máximas foi registrada no experimento 5 (7,7 °C), em que as condições climáticas foram mais estáveis e registraram as maiores temperaturas máximas. É importante destacar que a Temax no ME é, em média, inferior à temperatura média do ambiente externo em 0,3 °C (Exp-1), em 1,4 °C (Exp-5) e em 0,8 °C (Exp-6). No Exp-4 as duas temperaturas são, em média, iguais. No caso do Exp-7, Temax é 1,7 °C superior, em média, se comparada com a temperatura média exterior. Ao comparar as temperaturas mínimas observa-se que o ME alcança uma Temin média 0,4 °C inferior ao MC no Exp-1, 0,1 °C inferior no Exp-4 e Exp-7 e 0,6 inferior no Exp-6. Para o Exp-5 a Temin é superior em 0,1 °C à temperatura mínima do MC.

Figura 5 – Temperaturas Max, Min y Med do ambiente externo e do ME.

Fonte: próprio autor (2014)

Dessa forma, é possível obter as seguintes conclusões: os cinco sistemas avaliados apresentam uma importante capacidade para reduzir a temperatura máxima interna; em todos os experimentos foram obtidas temperaturas mínimas inferiores (ou muito próximas) às mínimas do ambiente externo e no MC; e como consequência do anterior, observa-se uma redução da temperatura média do ME em função do MC e uma redução na oscilação da temperatura interna em função à temperatura externa e à do MC. Na Tabela 1 são apresentadas as temperaturas médias do ambiente externo, MC e ME de cada experimento junto com os fatores decrementais de cada caso. Em termos absolutos, é possível observar que é no Exp-5 onde é obtida a maior diferença média entre Tc e Te (3,2 °C) com um valor máximo de 3,9 °C. Em segundo lugar, encontra-se o Exp-6 com uma diferença média de 3,0 °C (máxima de 4,0 °C), em terceiro lugar o Exp-4 com 2,6

°C (máxima de 3,7 °C), em quarto lugar o Exp-1 com 2,3 °C (máxima de 3,6 °C) e em último lugar o Exp-7 com 1,5 °C de diferença média e um valor máximo de 2,0 °C.

Assim, é possível comprovar a influência da inércia térmica (representada pela água do reservatório) para reduzir a amplitude de temperatura interna do ME em relação à temperatura do ambiente externo e a do MC. Na Tabela 1 são apresentados os fatores decrementais (FD) em função do ao ambiente externo e ao MC. Observa-se que os casos com menor FD (Exp-5 FD=0,34 e Exp-6 FD=0,42) correspondem aos SPR com maior quantidade de água no reservatório (29,5 lts de água confinada + 15,9 lts de água exposta = 45,4 lts). Nos experimentos 1, 4 e 7 a quantidade de água no reservatório é de 29,5 lts. O FD nestes sistemas evidencia a capacidade de cada um deles para manter a temperatura da água com a menor oscilação. Assim, o Exp-4 e o Exp-1 apresentam o terceiro e quarto menor valor para o FD. O Exp-7 apresenta o maior valor para o FD dentre os casos estudados.

Tabela 1 – Temperaturas características e fatores decrementais

Experimento / SPR	Temp Ext		Tem MC		Temp ME		Tc-Te			Água Lts	Factor Decremental	
	Tom	ΔT	Tcm	DvEst	Tem	DvEst	°C	DvEst	max		$\Delta Te/\Delta To$	$\Delta Te/\Delta Tc$
1 / EEI+PS+VN	24.2	8.7	24.1	1.8	21.8	1.6	2.3	0.8	3.6	29.5	0.47	0.43
4 / ERN+AT	28.0	10.3	28.0	2.2	25.4	2.3	2.6	0.5	3.7	29.5	0.43	0.39
5 / EEI+MT+PS+VN	30.6	10.8	30.4	0.6	27.2	0.5	3.2	0.4	3.9	45.4	0.34	0.30
6 / EEI+ERN+MT+PS+VN	26.9	9.7	26.8	1.5	23.9	1.4	3.0	0.7	4.0	45.4	0.42	0.37
7 / ERN+PS+VN	25.2	9.2	25.1	1.1	23.6	0.9	1.5	0.4	2.0	29.5	0.70	0.59

Fonte: próprio autor (2014)

Figura 6 – Correlação entre Tic (MC) e Tie (ME).

Fonte: próprio autor (2014)

Na Figura 6 são apresentados os valores de correlação entre as temperaturas médias do MC e do ME para cada experimento. Observa-se que em todos os SPR o ME registrou temperaturas médias inferiores ao MC. No gráfico foram plotadas as linhas de tendência para cada conjunto de dados e os coeficientes de correlação para cada caso. Foram obtidos valores altos para os coeficientes de correlação entre as duas variáveis, sendo maiores nos casos com RRN, e menores onde o EEI está presente.

Nos experimentos 1, 5, 6 e 7 a análise de regressão linear indica que a diferença entre T_{ic} e T_{ie} tende a aumentar na medida em que aumenta a temperatura média do MC. Isto mostra que a eficiência de resfriamento aumenta na medida em que aumenta a temperatura no MC. No entanto, a linha de tendência do experimento 4 (ERN+AT) apresenta uma situação diferente. Neste caso, a diferença entre T_{ic} e T_{ie} se mantém constante independentemente do valor de T_{ic} . Considerando que existe uma correlação muito alta entre a temperatura do ambiente externo e a do MC, é possível afirmar que a eficiência de resfriamento nestes sistemas será maior em dias mais quentes.

Também na Figura 6, ao comparar a eficiência dos SPR para temperaturas entre 26 °C e 30 °C (onde existe maior necessidade de resfriamento) é possível observar que os sistemas em que se consegue a maior diferença de temperatura correspondem, de forma decrescente, aos experimentos 6, 1, 5, 4 y 7 respectivamente.

3.2 Análise do Potencial de Resfriamento Médio (PRM)

O Potencial de Resfriamento Médio (PRM) é definido como “a quantidade de energia por unidade de tempo e de superfície que pode ser retirada pelo sistema como valor médio durante um período de 24 horas” (González e González, 2013). Este potencial é calculado como função da diferença entre as temperaturas médias dos módulos de controle e experimental, como mostra a equação 1.

$$PRM = \frac{CPC \times (T_{cm} - T_{em}) \times 24h}{A} \quad (1)$$

Onde, CPC = Coeficiente de Perda de Calor do módulo (1,5 W/K);
 T_{cm} = temperatura média do módulo de controle em 24h (°C);
 T_{em} = temperatura média do módulo experimental em 24h (°C).
 A = área da superfície efetiva do reservatório (0,4543 m²)

Os módulos utilizados neste trabalho de pesquisa tem características construtivas e dimensionais idênticas às usadas por González e González (2013). Dessa forma, é possível adotar o mesmo coeficiente de perda de calor (CPC=1,5W/K) no caso atual. A superfície do reservatório no teto do módulo experimental em contato com a superfície interior tem uma área efetiva de resfriamento de $A=0,4543 \text{ m}^2$.

Tabela 3 – Estimativa do Potencial de Resfriamento Médio (PRM)

CPC = 1.5 W/K		Superfície de cobertura (A) = 0,4543 m ²					PRMmax
Experimento	Tc	Te	DT	Wh/dia	Wh/m ² dia	Desvest	Wh/m ² dia
1	24.12	21.83	2.30	82.7	182.1	61.4	286.9
4	27.97	25.37	2.60	93.6	206.0	40.1	292.8
5	30.43	27.21	3.22	115.9	255.2	29.8	307.0
6	26.83	23.86	2.97	107.0	235.5	55.5	318.9
7	25.14	23.64	1.51	54.2	119.4	62.9	158.9

Fonte: próprio autor (2014)

A Tabela 3 apresenta os resultados de cálculo do PRM para cada experimento. O resultado destes cálculos permite estabelecer uma hierarquia entre os sistemas estudados. É importante destacar que, tirando o Exp-7, foram registrados PRMmax entre 287 e 319 Wh/m²-dia. Considerando que os experimentos foram realizados em diferentes condições climáticas, não é possível realizar uma comparação dos valores

médios de PRM porque a eficiência de resfriamento deles aumenta ou diminui com as condições climáticas locais. É por este motivo que foi utilizado a análise de regressão linear para comparar a tendência dos cinco experimentos.

Figura 7 – Correlação entre a depressão de TBU (TBS-TBU) e o PRM

Fonte: próprio autor (2014)

A Figura 7 apresenta a correlação entre os dados de depressão de temperatura de bulbo úmido (TBS-TBU) e a diferença de temperatura média entre o MC e o ME (T_{cm}-T_{em}) de cada experimento. É possível observar que os sistemas que utilizam o EEI (Exp-1, 5 e 6) apresentam retas com uma inclinação muito semelhante entre si, onde destaca-se a eficiência do Exp-6, em segundo lugar o Exp-1 e, por último, o Exp-5. As três retas têm coeficientes de regressão elevados. Isto confirma o fato que seu potencial de resfriamento depende da depressão da temperatura de bulbo úmido. No entanto, o caso dos Exp-4 e Exp-7, que utilizam o ERN (sem EEI), apresentam diferentes inclinações. Estes dois sistemas podem ser classificados em quarto e quinto lugar respectivamente, a partir dos valores de PRM obtidos.

4 CONCLUSÕES

A pesquisa analisa as temperaturas características, fatores decrementais e potenciais de resfriamento de cinco sistemas passivos de resfriamento. Os resultados preliminares permitem concluir que: os sistemas avaliados apresentam um potencial médio de resfriamento que varia entre 119 W/m²-dia e 255 W/m²-dia, e valores máximos atingindo 319 W/m²-dia; estas técnicas de resfriamento passivo podem reduzir a temperatura máxima interna em até 10,4°C se comparado com a temperatura máxima externa; é possível reduzir a amplitude da temperatura interna em função da amplitude externa (fator decremental) entre 0,36 e 0,48. Estes resultados confirmam a viabilidade de aplicação das técnicas de resfriamento passivo para o condicionamento térmico de edificações no período de verão em Florianópolis. Sendo experimentos com módulos em escala reduzida, os resultados não podem ser extrapolados diretamente para um edifício em escala real. As cargas de calor internas e as diferenças nas propriedades térmicas e ópticas das paredes e no piso do edifício em relação ao ME podem representar uma perda na eficiência da refrigeração em relação ao obtido em experiências, em termos de valores absolutos de temperatura registrados.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à CAPES pelo apoio financeiro concedido ao Prof. Eduardo Manuel González Cruz, dentro do Programa CAPES/Professor visitante do exterior – PVE”, para participar no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, durante os anos de 2013 e 2014. Adicionalmente, os autores agradecem ao LEPTEN/CTC/UFSC por facilitar os dados ambientais medidos pela estação BSRN-FLN.

REFERÊNCIAS

- DORNELLES, K.A., RORIZ, M. **Thermal inertia, comfort and energy consumption in buildings: a case study in Sao Paulo State-Brasil**, International journal for housing science and its applications, Vol. 28 (2004), Part 2, pp. 153-162.
- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Balanco Energético Nacional 2013: Ano base 2012**. Ministério de Minas e Energia, Brasília - DF - CEP: 70711-902. Rio de Janeiro: EPE, 2013.
- GIVONI, B. **Experimental studies on radiant and evaporative cooling of roofs**. In Proceedings of the International Passive and Hybrid Cooling Conference, Miami Beach, American Section of the International Solar Energy Society, USA, (1981), pp. 279-283.
- GIVONI, B. **Indoor temperature reduction by passive cooling systems**. Solar Energy, Volume 85, Issue 8, August 2011, Pages 1692–1726
- GIVONI, B. **Passive and Low Energy Cooling of Buildings**. Van Nostrand Reinhold. (1994).
- GONZALEZ-CRUZ, E. M.; CONZALEZ-GARCIA, S. I. **Estudio experimental sobre el comportamiento térmico de un nuevo tipo de techo-estanque para el enfriamiento pasivo en clima húmedo**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 13, n. 4, p. 149-171, out./dez. 2013.
- GÜTHS, S., NICOLAU, V. P. **Instrumentação em ciências térmicas**. Florianópolis, LMPT/UFSC. 1998. 37 p.
- KHARRUFA, S.N. Y ADIL, Y. **Roof pond cooling of buildings in hot arid climates**, Building and Environment, vol. 43 (2008) no. 1, pp. 82-89.
- PAPST, A.L. **Uso de inércia térmica no clima subtropical. Estudo de caso em Florianópolis-SC**. Florianópolis, 1999. 165p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina.
- SÁNCHEZ, L. **Evaluación de un Techo-estanque Como Sistema de Enfriamiento Pasivo en un Clima Cálido Sub-húmedo**. 1993. Tesis de Maestría en Diseño Bioclimático, Universidad de Colima, México.
- SZOKOLAY, S.V. **Dilemas of warm-humid climate house design: heavy vs. lightweight + cooling effect of air movement**, pp. 144-149 in Architecture, city, environment, Proc. PLEA 2000 Conference. Cambridge, UK.
- TANG, R., ETZION, Y., ERELL, E. **Experimental studies on a novel roof pond configuration for the cooling of buildings**. Renewable Energy, Vol. 28 (2003) N° 10, pp. 1513-1522.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: CONFORTO TÉRMICO DE IDOSOS EM UNIDADES RESIDENCIAIS

SATO, Andre Eiji (1); GONÇALVES, Fabio Luiz Teixeira (2);
MONTEIRO, Leonardo Marques (3)

(1) FAUUSP, e-mail: andre.e.sato@gmail.com; (2) IAGUSP, e-mail: fgoncalv@model.iag.usp.br;

(3) FAUUSP, e-mail: leo4mm@gmail.com

RESUMO

Este artigo é fundamentado na comparação cruzada entre dados levantados em campo com dados obtidos a partir da literatura internacional na área de conforto térmico em espaços internos urbanos. O objetivo deste trabalho é a avaliação de desempenho térmico de unidades residenciais de idosos da Região Metropolitana de São Paulo no cenário climático atual, tendo em vista as condições de conforto térmico frente às mudanças climáticas previstas. O método utilizado é empírico-indutivo, por meio de levantamentos de campo e teórico-dedutivo por meio de comparações entre os resultados obtidos em campo com os obtidos pelos índices de conforto térmico (ASHRAE-55, 2010). Ao final dos estudos, verificou-se que a percepção do idoso perante a própria realidade térmica difere daquela tida a partir de modelos de conforto térmico adaptativo. Há certa tendência dos idosos não identificarem situações de desconforto térmico por calor, e, portanto, se encontram mais vulneráveis ao aumento de temperatura. Assim, cabe à edificação oferecer condições adequadas de conforto térmico baseadas em estratégias de adaptação aos parâmetros climáticos futuros, bem como de mitigação do consumo energético. Apesar dos avanços na área científica brasileira de conforto térmico, é possível notar que não houve abordagens relativas à vulnerabilidade da população idosa. Dessa maneira, este trabalho serve como ponto de partida para que outras pesquisas possam explorar mais o tema e assim, contribuir para a segurança dessa crescente parcela da sociedade diante das mudanças climáticas previstas.

Palavras-chave: Conforto térmico, mudanças climáticas, vulnerabilidade da população idosa.

ABSTRACT

This paper is based on a cross-comparison between the data collected in the field with the data from the international literature in the area of thermal comfort in urban domestic spaces. The aim of this research is the evaluation of thermal performance of elderly residential units in the Metropolitan Region of Sao Paulo in the current climatic scenario, having in mind the thermal comfort conditions in the forecasted climatic scenario. The method is empirical-inductive through field surveys and theoretical-deductive by comparisons between the results obtained in the field with those obtained by means of thermal comfort indices (ASHRAE-55, 2010). It was verified at the end of this study that the elderly perception of their thermal reality differs from that obtained by the adaptive thermal comfort. The elderly shows a tendency to not identify situations of thermal discomfort caused by heat and thus, they become more vulnerable to the temperature increase. So, it is up to the building to provide adequate conditions of thermal comfort based on strategies of adaptation to the future climatic parameters and also strategies of mitigation of energy consumption. Despite advances in the Brazilian scientific area of thermal comfort, it is possible to notice that there were no approaches to vulnerability of elderly population. Thus, this paper serves as a starting point for further researches to explore even more the topic and in this way, to contribute to the safety of this growing portion of the society facing the climate changes predicted.

Keywords: Thermal comfort, climate changes, vulnerability of the elder population.

1 INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Gastos energéticos ocorrem em todas as fases do ciclo de vida de uma edificação. Na fase de operação, porém, ocorre a maior parte do consumo (UNEP, 2007), principalmente os gastos energéticos decorrentes das funções de resfriamento e aquecimento dos ambientes. As mudanças climáticas podem ocasionar alterações no desempenho dos edifícios construídos nos padrões atuais e/ou um aumento no uso de energia, especialmente para resfriamento ativo no caso do Brasil. Desse modo, ou o conforto humano estará comprometido, ou haverá aumento na demanda energética. Daí a relevância de adaptar os edifícios aos parâmetros climáticos previstos e mitigar o consumo energético fornecendo ao mesmo tempo condições adequadas de conforto ambiental.

Esse trabalho de adaptação e mitigação se torna essencial, principalmente nas áreas urbanizadas e nos edifícios já que dois grandes fatores são influenciadores nesse processo: o ritmo acelerado da urbanização aumenta a vulnerabilidade dos habitantes aos impactos das mudanças climáticas e megacidades, como São Paulo, funcionam como amplificadores dessas alterações. Independentemente das alterações climáticas globais, as cidades tendem a ter temperaturas do ar e de superfície mais altas do que os ambientes rurais (UN-HABITAT, 2011). É por isso que esta pesquisa se propôs a estudar residências habitacionais apenas em ambiente urbano, neste caso a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Projeções de mudanças na precipitação e temperatura médias anuais até 2100 indicam, nos cenários de altas emissões globais de gases de efeito estufa, um aumento de 2°C a 4°C e resultarão em um aumento no número de dias frios e de noites quentes na RMSP. No que se refere à precipitação, caso a região metropolitana siga seu padrão de expansão e de aumento da temperatura média, o esperado é que a quantidade de chuvas seja o dobro da atual, o que poderá aumentar potencialmente os riscos de enchentes, inundações e deslizamentos de terras (NOBRE et al, 2010).

Como as pessoas passam a maior parte de seu tempo no interior de edificações, uma de suas funções vitais é prover condições adequadas de conforto ambiental, em especial de conforto térmico, dados os cenários climáticos previstos. Pode-se definir conforto térmico como a condição mental que expressa satisfação com o ambiente térmico, sendo assim avaliada por meio da subjetividade. (ASHRAE, 2010).

Assim, os setores da construção civil, da arquitetura e do urbanismo podem prestar grandes contribuições tanto para adaptação quanto para mitigação. Em relação aos fatores climáticos, a arquitetura pode responder às exigências de conforto térmico de três formas: com condicionamento passivo, dentro de certos limites; condicionamento ativo por 100% do tempo de operação; ou condicionamento em modo misto de operação. Dependendo dos cenários climáticos futuros, é necessário projetar os edifícios para que os mesmos mantenham a sua operação inclusive em situações de racionamento energético, o que dificulta a opção pelo sistema de operação exclusivamente ativo. Outro importante meio para promover maior independência de consumo energético é a adoção de índices de conforto adaptativo (JOHN et al., 2001). Os índices foram estabelecidos a partir das variáveis térmicas envolvidas na identificação das condições de conforto. Após diversos estudos no cenário mundial, percebeu-se que diferentes agrupamentos de variáveis podem gerar condições finais que resultem numa resposta de conforto térmico semelhantes entre si, determinando-se assim os índices de conforto térmico (FROTA; SCHIFFER, 2003). Estes podem relacionar duas ou comumente mais variáveis entre as descritas a seguir: ambientais (temperatura, umidade e velocidade do

ar e radiação térmica), individuais (vestimentas e atividade física) e subjetivas (percepção ou preferência de sensações térmicas).

Para esta pesquisa foram considerados dois índices de conforto térmico, o primeiro deles desenvolvido seguindo os padrões normativos internacionais (ASHRAE, 2010); e o segundo criado especificamente para a RMSP, desenvolvido por um dos autores deste artigo (MONTEIRO, 2008). O índice de conforto térmico presente na ASHRAE-55 (2010) trabalha com seis variáveis primárias: taxa metabólica, vestimenta, temperatura do ar, temperatura radiante, velocidade do ar e umidade. Esse índice é baseado no chamado modelo adaptativo de conforto térmico. Tem-se por definição de modelo adaptativo segundo a mesma norma, uma das primeiras a considerá-lo, como um modelo que relaciona uma temperatura interna ou um intervalo de temperaturas aceitáveis com parâmetros externos meteorológicos ou climatológicos. Assim, para estabelecer uma situação de conforto térmico, as temperaturas internas devem variar conforme as temperaturas externas do entorno do edifício, o qual deve ser ventilado naturalmente. Isso é explicado pelo fato de que o ser humano espera condições e sensações térmicas diferentes nos períodos de verão e de inverno e não apenas uma temperatura adequada uniforme que valha para o ano inteiro. É um modelo vantajoso, já que quando a diferença entre as temperaturas interna e externa é reduzida, há consequentemente, uma redução no uso de energia para estabelecer uma situação de conforto térmico. (NICOL; HUMPHREYS; ROAF, 2012)

Um indivíduo que visa o ambiente térmico deve ser capaz de determinar os valores de diversos índices de conforto, que serão responsáveis por identificar as situações climáticas aceitáveis ou o nível de estresse térmico do usuário. No entanto, torna-se necessário uma complementação dos valores propostos em uma abordagem inicial indutiva. Ela se dá por meio de uma determinação direta da experiência subjetiva do usuário em relação ao próprio ambiente que resulta numa opinião pessoal, um meio em que possa expor seu julgamento e expressão diante do conforto térmico. (ISO, 1995). Em se tratando de quantificação subjetiva, Nicol (2012) explicita que a criação de um questionário em campo é essencial. Segundo ele, a escala de sensação térmica é tradicionalmente utilizada como meio para se obter as variáveis subjetivas. O usuário em questão fornece a sua própria percepção e avaliação de sensação térmica em uma escala que utiliza como critérios um ponto central neutro e escalas de intensidades positivas e negativas. Esses critérios estão contidos na norma internacional ISO 10551 (1995), que propõe um questionário de cinco perguntas padrão englobando temáticas de percepção, avaliação e preferência de conforto térmico. Foi a partir desta norma que os questionários dessa presente pesquisa foram elaborados.

Assim, diante do cenário climático atual e futuro, um dos maiores desafios para a espécie humana é a adaptação ao ambiente em que vive marcado principalmente por temperaturas e amplitudes mais elevadas. Isso se encontra diretamente relacionado com a saúde humana, já que essas mudanças de temperatura influenciam na capacidade do indivíduo em manter a sua temperatura interna constante a aproximadamente 37 °C. É justamente por este fato, da temperatura externa variar mais que a temperatura corporal interna, que o fenômeno denominado termorregulação (FROTA; SCHIFFER, 2003) é realizado a partir de processos metabólicos. Nele também influenciam mecanismos voluntários de adaptação comportamental como vestimentas, alimentação, migração, atividade desempenhada, entre outros (JENDRITZKY; DE DEAR, 2009).

No entanto, nem todo ser humano consegue responder às variações de temperatura de forma adequada e eficiente. Existem grupos mais suscetíveis aos efeitos dessas mudanças climáticas. Este é o caso da população de idosos, a qual representa uma

parcela que tem aumentado sua participação no montante total da população do país. Dados da RMSP revelam que a população com idade acima de 60 anos na metrópole corresponde a 11,3% da população total (IBGE, 2010). A tendência é de que esta progressão continue nas próximas décadas. Os idosos são mais suscetíveis às sobrecargas que o clima impõe por motivos fisiológicos e comportamentais. Estes indivíduos, com 60 anos ou mais, têm um declínio na sua capacidade termorregulatória, mesmo quando saudáveis (AUERBACH, 2007; UN-HABITAT, 2011). Sendo assim, o aumento na frequência de extremos de temperatura, indicadas nas projeções climáticas, poderá aumentar seus efeitos adversos principalmente entre a população geriátrica. Dessa maneira, é por este motivo que a pesquisa foca nesse tipo de grupo.

Assim, ante esse enfoque, é por tal razão que esta pesquisa se propôs a avaliar o conforto térmico de idosos dentro de suas próprias unidades residenciais no cenário climático atual. Essa avaliação se deu segundo uma comparação cruzada entre as condições de conforto térmico estabelecidas conforme o modelo adaptativo apresentado na ASHRAE-55 (2010) e as variáveis subjetivas obtidas por meio dos questionários, estes baseados na obra de MONTEIRO e ALUCCI (2010).

2 OBJETO E OBJETIVO

O objeto desta pesquisa é o desempenho térmico de edifícios residenciais na Região Metropolitana de São Paulo no cenário climático atual, face às mudanças climáticas previstas para as próximas décadas e à maior vulnerabilidade de alguns grupos populacionais como, por exemplo, de idosos. O objetivo é a avaliação de desempenho térmico de unidades residenciais de idosos no cenário climático atual, tendo em foco as condições de conforto térmico diante das mudanças climáticas previstas (conforme cenários do International Panel on Climate Change – IPCC), que indicam temperaturas e amplitudes térmicas mais altas.

3 MÉTODOS

A metodologia desta pesquisa seguiu primeiramente de forma empírico-indutiva por meio de levantamentos em campo e posteriormente de forma teórico-dedutiva por meio de comparações dos dados empíricos com os dados teóricos obtidos segundo a norma internacional ASHRAE-55 (2010).

Os levantamentos empíricos se deram a partir da amostra da pesquisa de seis residências de voluntários idosos. As residências se encontram em bairros distintos, mas ainda dentro da Região Metropolitana de São Paulo, mais especificamente, dentro do município de São Paulo. Para preservação sigilosa da identificação do voluntário assim como do endereço exato da residência, a cada integrante da amostra foi atribuído o nome do respectivo bairro: Freguesia do Ó, Cerqueira César, Vila Ida, Brooklin Novo, Aclimação e Rio Pequeno.

Os levantamentos foram obtidos respectivamente em dias típicos de inverno e de verão por abrangerem situações climáticas distintas e quase opostas. Consistiram na coleta de dados de variáveis microclimáticas assim como na aplicação de questionários. É importante salientar que no primeiro período (no de inverno) ocorreram os levantamentos dimensionais, construtivos e fotográficos das residências selecionadas para a amostra.

Essa coleta de dados se deu por meio de um aparelho de medição chamado de confortímetro. De fabricação nacional, esse aparelho coleta simultaneamente dados de quatro variáveis microclimáticas: temperatura do ar, temperatura de globo, umidade

relativa e velocidade do ar. Antes da sua utilização efetiva nas residências, foram realizados diversos testes com o intuito de ajustá-los comparativamente com outros aparelhos de laboratório e calibrá-los para uma maior exatidão. Assim, foram designados dois aparelhos por residência, sendo escolhidos como ambientes de estudo a sala de estar e o dormitório. Essa escolha se deu pelo fato de serem ambientes de maior permanência e dessa maneira, os que mais influem na saúde e na percepção térmica dos usuários. Cada aparelho foi instalado sobre um tripé em local que não atrapalhasse quaisquer atividades habituais dos habitantes da residência. Para tanto, houve participação e consentimento do responsável pela moradia. Os confortímetros foram programados para gravar dados das quatro variáveis, de minuto a minuto, durante todo o período de coleta.

Figura 1 – Confortímetro e sua utilização

Fonte: autoria própria (2013)

Os questionários da presente pesquisa tiveram por objetivo coletar a percepção e preferência de sensação e conforto térmico do voluntário idoso em um ambiente fechado e habitual para o mesmo. Após diversos testes, sua aplicação definitiva se deu no momento da retirada dos equipamentos de cada período (de inverno e de verão). Tomou-se por base a norma ISO10551 *Ergonomics of the thermal environment – Assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgement scales*, publicada em 1995. O questionário formulado era dividido em duas seções: a primeira delas tinha por objetivo identificar visualmente informações acerca das variáveis individuais (resistência térmica da vestimenta – CLO e taxa de metabolismo – MET). Assim, dados como tipo e coloração de roupa e atividade exercida no momento da aplicação foram visualmente estimados. Já a segunda tratava das variáveis subjetivas em si. Para tanto foram criadas escalas como meio de aferir a avaliação e a qualificação do entrevistado perante o ambiente térmico e também o acústico. Este último se inclui no questionário como meio de verificar a existência ou não de estresse acústico do entrevistado, pois esse fato pode influenciar negativamente as demais respostas. Em se tratando de influência, foram desenvolvidas outras questões que possivelmente permitissem a sua identificação. Dados como local de origem do entrevistado e tempo de residência na Grande São Paulo foram obtidos, já que o histórico térmico-climático recente possui grande relevância. Assim como a verificação de alterações nas atividades metabólicas, como por exemplo, a alimentação, a ingestão de bebida alcoólica e medicação.

3.1 Tratamento dos dados coletados empiricamente

Após a coleta dos dados obtidos a partir dos levantamentos empíricos, deu-se o tratamento dos mesmos para que uma análise comparativa posterior pudesse ser realizada.

Em cada um dos dois períodos em que ocorreu o levantamento dos dados microclimáticos, fez-se uma seleção de um intervalo de tempo o qual se caracterizou por apresentar medições simultâneas e coerentes dentre todos os confortímetros instalados. Em alguns equipamentos foram detectados problemas de gravação sendo que em alguns casos os mesmos foram reinicializados e as medições retomadas. No entanto, em outros não houve o mesmo sucesso, apresentando erros que não puderam ser contornados.

Os dados referentes às medições de inverno compreenderam um intervalo de tempo total de seis dias e os referentes às medições de verão compreenderam dez dias. Pela grande quantidade de dados obtidos, fez-se uma média dos dados obtidos minuto a minuto a cada hora. Entende-se que esse processo forneceria uma leitura mais próxima da realidade.

Para a análise das condições de conforto térmico de cada residência, utilizou-se o modelo apresentado na norma ASHRAE-55 (2010) o qual relaciona temperatura operativa interna com temperatura média mensal externa. A partir dessa relação foi possível obter a porcentagem teórica de usuários satisfeitos mediante a condição térmica interna. Dessa maneira, a partir das medições realizadas nos períodos de inverno e verão, obtiveram-se as condições de conforto em cada residência. Para tanto foi necessário a conversão das variáveis microclimáticas em temperatura operativa conforme a equação abaixo:

$$T_o = \frac{h_r \cdot T_{rm} + h_c \cdot T_{ar}}{h_r + h_c} \quad (1)$$

onde, T_o = Temperatura operativa [°C];
 h_r = Coeficiente de transferência de calor radiativo linear [W/m² °C];
 T_{rm} = Temperatura radiante média [°C];
 h_c = Coeficiente de transferência de calor convectivo [W/m² °C];
 T_{ar} = Temperatura do ar [°C].

No caso da presente pesquisa foi utilizado o equacionamento como consta na obra de Nicol; Humphreys; Roaf (2012), adotando-se o valor de h_r de 4,7 W/m² °C, para roupas usuais e o valor de h_c de 3,1 W/m² °C, para velocidades do ar inferiores a 2 m/s e para pessoas em pé. Para o cálculo da temperatura média mensal externa tomou-se por base os dados horários obtidos pela estação meteorológica externa do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) referentes ao ano de 2013. É importante salientar que para cada valor horário da temperatura média mensal externa utilizado para estabelecer as condições de conforto térmico, fez-se uma média entre os valores da mesma variável dos últimos trinta dias. Tal razão se dá pelo aspecto da influência do histórico recente das condições climáticas vividas pelo usuário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os dados tratados adequadamente, partiu-se então para a análise de caráter comparativo entre os dados reais do ambiente, os quais estabeleceram as condições de conforto térmico segundo o modelo adaptativo da norma ASHRAE-55 (2010); com as respostas subjetivas dadas pela percepção da sensação e do conforto térmico pelo voluntário idoso.

Analisando primeiramente as condições de conforto térmico segundo o modelo adaptativo, apesar de ser possível distinguir claramente as duas condições obtidas (para

inverno e verão), é possível notar que não há uma diferença muito grande entre as temperaturas mensais externas dos dois períodos. No entanto, verifica-se que no verão, a tendência do usuário se encontrar em desconforto é maior do que no inverno. Quase que um terço dos pontos do gráfico de dispersão se encontra fora da zona de 80% dos usuários satisfeitos por zona de calor. Apesar de o período de inverno não apresentar muitas situações de desconforto térmico, quando o faz, a tendência é por zona de frio.

Figura 2 – Condições de conforto térmico nos períodos de inverno e verão

Fonte: autoria própria (2014)

Já analisando apenas as repostas dos questionários relacionados à percepção térmica, foi possível notar que a maioria dos voluntários idosos respondeu que não se encontravam nem com frio nem com calor, estando eles em conforto térmico. De todos os voluntários, apenas o da residência do Brooklin Novo respondeu que estava com calor e desconfortável nos dois períodos, sendo no de verão de grande intensidade. O voluntário do bairro do Rio Pequeno, apesar de ter respondido que estava com calor no período de inverno, disse que estava confortável com a situação. Dada as condições extremas e atípicas do período de verão de 2013 a 2014, é relevante apontar que as repostas obtidas relacionadas ao conforto térmico foram “confortável”.

Assim, de acordo com o Quadro 1, apesar de ser uma pequena amostra, é possível notar certa tendência da não percepção do idoso frente situações de desconforto térmico causadas principalmente por calor. No instante o qual o questionário foi aplicado, anotaram-se as variáveis microclimáticas que o confortímetro apresentava. Assim, fez-se a transformação delas para a aplicação no modelo adaptativo da norma e estabeleceram-se os cenários naquele exato momento. No período de verão, das seis residências apenas uma se encontrava em satisfação térmica (Aclimação – 90% dos usuários satisfeitos por zona de calor). As cinco demais apresentavam situações de insatisfação térmica total por calor, sendo que as repostas obtidas pelos questionários eram de conforto térmico numa situação nem de frio nem de calor.

Dessa maneira, essa discordância entre as repostas dos usuários e os resultados da aplicação dos índices de conforto térmico pode reforçar a idéia de que diante das situações extremas de calor previstas a partir das mudanças climáticas, o corpo humano dos idosos pode entrar em um esforço fisiológico muito intenso, pela possibilidade de haver certa defasagem no tempo de resposta do processo termorregulatório.

Quadro 1 – Tabulação das respostas dos questionários

Questionário		Vila Ida		Aclimação		Cerqueira César		Freguesia do Ó		Rio Pequeno		Brooklyn Novo	
Percepção	Muito frio (MF), frio (F), nenhum (N), calor (C) ou muito calor (MC)	N	N	N	N	N	N	N	N	C	N	MC	MC
Conforto	Confortável (C) ou desconf. (D)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D
Condição de conforto pela ASHRAE-55 90%, 80% ou insatisf. Zona de calor (ZC)/ de frio (ZF)		90% satisfeitos ZC	Insatisfação por calor	90% satisfeitos ZC	90% satisfeitos ZC	90% satisfeitos ZC	Insatisfação por calor	90% satisfeitos ZC	Insatisfação por calor	Insatisfação por calor	Insatisfação por calor	90% satisfeitos ZF	Insatisfação por calor
Acústica	Volume ambiente – percepção	Não percebeu	Normal	Normal	Normal	Normal	Pouco alto	Normal	Não percebeu	Pouco alto	Normal	Baixo	Normal
	Qualificação	Não sabe responder	Indiferente	Indiferente	Não agradáveis	Indiferente	Indiferente	Não sabe responder	Não sabe responder	Indiferente	Indiferente	Não sabe responder	Indiferente
	Incômodo	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Um pouco	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Ingeriu na última hora	Alimentos?	Sim, leves	Não	Sim, médios	Não	Sim, leves	Sim, médios	Não	Não	Não	Sim, médios	Sim, leves	Não
	Bebidas alcoólicas?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Fonte: autoria própria (2014). Cada residência possui duas colunas, sendo a da esquerda respostas referentes ao período de inverno e a da direita referentes ao período de verão.

Cabe ressaltar que muitos outros fatores influenciam nessa defasagem, como adiposidade, prática de esportes, uso de certos medicamentos, entre outros. É importante salientar que os questionários serviram para demonstrar a expressão do usuário idoso perante o próprio ambiente, sem, contudo apresentar a necessária relação entre o esforço fisiológico e a sensação experimentada no ambiente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A previsão tida atualmente é de que ocorram eventos climáticos ainda mais extensos e intensos, tendo um efeito do aumento da temperatura maior nos continentes do que nos oceanos, crescente da costa para o interior (OLIVEIRA, 2008). Ao mesmo tempo é estimado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) em seu relatório publicado em 2011, de que a tendência da população acima dos 60 anos é triplicar nos próximos 40 anos. Assim, é possível observar que durante os anos seguintes a tendência prevista consiste no agravamento das mudanças climáticas assim como no envelhecimento populacional.

Dessa maneira é necessário buscar meios e estratégias de resiliência das edificações, especialmente as da população idosa frente às condições climáticas cada vez mais agravantes. O objetivo fundamental de qualquer residência de qualquer indivíduo é servir como abrigo das condições externas. Assim, buscam-se internamente condições de conforto ambiental, especialmente o conforto térmico. (NICOL; HUMPHREYS; ROAF, 2012). Analisando a partir da perspectiva do modelo adaptativo, pode-se perceber que esta situação se adequa bem à realidade brasileira, já que o modelo é direcionado a edificações condicionadas naturalmente, ou seja, de modo passivo.

É por essa razão que a presente pesquisa buscou um estudo de conforto térmico a partir de levantamentos empíricos. A partir da relação dos dados das variáveis microclimáticas com as respostas dos questionários, ou seja, do técnico-objetivo com o subjetivo, surgiram análises significantes de conforto térmico especialmente voltadas para a terceira idade, aspecto ainda não observado em território nacional.

Após a tabulação e o tratamento dos dados coletados em cada período, verificou-se a situação de conforto térmico presente em cada residência. A partir das respostas obtidas subjetivamente de cada idoso, confrontaram-se as duas situações. Verificou-se que a percepção do idoso perante a própria realidade térmica difere daquela tida a partir de modelos de conforto térmico adaptativo. Pelo fato da amostra ser reduzida e do caráter subjetivo dos questionários, não foi possível chegar a uma conclusão definitiva. No entanto, foi possível captar certos indícios que podem vir expressar certa tendência. Essa tendência se refere ao fato de que os idosos não identificam situações de desconforto térmico, principalmente causado por calor e, portanto, encontram-se ainda mais vulneráveis ao estresse térmico devido ao aumento de temperatura. Assim, é de extrema importância atentar para esse público-alvo. Caberá a arquitetura contribuir no desenvolvimento de novas tecnologias habitacionais como meio de proteção do ambiente externo.

Apesar dos avanços na área científica brasileira de conforto térmico, é possível notar que não houve abordagens relativas à vulnerabilidade da população idosa. Dessa maneira, este trabalho serve como ponto de partida para que outras pesquisas possam explorar mais o tema e assim, contribuir ainda mais para a segurança dessa crescente parcela da sociedade diante das mudanças climáticas previstas.

AGRADECIMENTOS

À agência Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo auxílio financeiro e aos pesquisadores do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética (LABAUT, FAUUSP) pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE). **ASHRAE 55-2010**: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta: ASHRAE, 2010.
- AUERBACH, P. S. Thermoregulation: Important modifications of thermoregulatory responses. In: **Wilderness Medicine**. 5th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier, 2007.
- FROTA, A. B., SCHIFFER, S. R. **Manual de conforto térmico**. 8 ed. São Paulo: Nobel, 2003.
- GIVONI, Baruch. **Passive and low energy cooling of buildings**. John Wiley & Sons, 1994.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2010 – resultado da amostra. Disponível em: <<http://www.censo2010.ibge.gov.br/apps/mapa/>>. Acesso em: 25 Jul. 2013.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO 10551**, Subjective judgement scales. Genève: ISO, 1998b.
- JENDRITZKY, G., DE DEAR, R. Adaptation and Thermal Environment. In: EBI, K. L. (ed), BURTON, I. (ed.), MCGREGOR, G. (ed.). **Biometeorology for Adaptation to Climate Variability and Change**. Springer, 2009.
- JOHN, V. M., SATO, N. M. N., AGROPYAN, V., SJOSTROM, C. **Durabilidade e Sustentabilidade: Desafios para a Construção Civil Brasileira**. Workshop sobre durabilidade das construções. São José dos Campos. 2001.
- NICOL, J. F., HUMPHREYS, M., ROAF, S. **Adaptive Thermal Comfort - principles and practice**. Routledge, 2012.
- NOBRE Carlos A. *et al.* **Vulnerabilidade das Megacidades Brasileiras às Mudanças climáticas: Região metropolitana de São Paulo**. Sumário executivo. 2010.
- MONTEIRO, L. M., ALUCCI M. P. **Comparação cruzada entre pesquisas laboratoriais e de campo em conforto térmico em espaços abertos urbanos**. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
- MONTEIRO, L. M. **Modelos preditivos de conforto térmico: quantificação de relações entre variáveis microclimáticas e de sensação térmica para avaliação e projeto de espaços abertos**. Tese de doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, SP, 2008.
- OLIVEIRA, S. M. B. **Base científica para a compreensão do aquecimento global**. In: VEIGA, José Eli da (org). **Aquecimento Global: frias contendas científicas**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2008.
- PEREIRA, C. D., GHISI, E. The influence of the envelope on the thermal performance of ventilated and occupied houses. **Energy and Buildings**, v. 12, n. 43, p. 3391-3399, 2011.
- UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). **Buildings and Climate Change: Status, challenges and opportunities**. 2007. Disponível em: <<http://www.unep.org/sbci/pdfs/BuildingsandClimateChange.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2012.
- UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-HABITAT). **Cities and climate change: global report on human settlements**. 2011. Disponível em: <http://www.unhabitat.org/jo/en/inp/Upload/2332420_GRHS-2011.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2012.
- UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA). **State of World Population 2011 – People and Possibilities in a World of 7 Billion**. 2011. Disponível em: <<http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/8726>>. Acesso em 15 fev. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO TÉRMICO DE UM AMBIENTE CORPORATIVO NATURALMENTE VENTILADO EM FLORIANÓPOLIS, SC

JEFFE, Ana Paula Magalhães (1); Westphal, Fernando Simon (2)

(1) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: apjeffe@hotmail.com (2) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: fernandow@arq.ufsc.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar o desempenho térmico de um ambiente corporativo em um edifício comercial na cidade de Florianópolis- SC, frente a diferentes estratégias de controle e de setpoint de disponibilidade da ventilação natural, a fim de verificar qual o potencial de aproveitamento desta estratégia, caso o modelo adaptativo considerasse limites de entalpia. A pesquisa foi realizada em nível de mestrado, em desenvolvimento, por meio de um estudo de caso de caráter exploratório. Para avaliação do desempenho térmico foi utilizado o software de simulação computacional *EnergyPlus*. Como indicador de desempenho foi considerado o número de horas de conforto ao longo do ano. A análise do conforto térmico foi realizada com base no modelo adaptativo da ASHRAE Standard 55/2010. Diferentes alternativas foram simuladas para análise dos efeitos da aplicação de diferentes estratégias de controle e de setpoint (limites) de disponibilidade de ventilação natural. Consideraram-se três limites diferentes de entalpia, baseados na carta psicrométrica e nos valores médios de umidade relativa externa: 55.000 J/kg_{da}, 60.000 J/kg_{da} e 65.000 J/kg_{da}. De acordo com as alternativas simuladas foi possível observar uma redução do potencial de ventilação natural e de horas de conforto, quando os limites de disponibilidade de ventilação foram estabelecidos por entalpia.

Palavras-chave: Ventilação natural, Modelo adaptativo, Simulação Computacional.

ABSTRACT

The general aim of this study is to evaluate the thermal performance of an office in a business building in Florianópolis-SC, considering the setpoint control strategies for natural ventilation. The following research is part of a master's study being developed in exploratory study. The EnergyPlus software was used to evaluate the thermal performance. As performance indicator the number of comfort hours along the year was considered. The thermal comfort evaluation was measured according to the adaptive model of thermal comfort ASHRAE Standard 55/2010. Several alternatives were simulated to the analysis of the effects of the different setpoint control strategies for natural ventilation in order to evaluate the potential of natural ventilation when using the enthalpy. Three different limits of enthalpy were used based on the Psychrometric chart and the average values of external relativity humidity: 55.000 J/kg_{da}, 60.000 J/kg_{da} e 65.000 J/kg_{da}. Accordingly to the options simulated, a valuable decrease in the potential of natural ventilation as well as in the number of comfort hours were noticed when the available ventilation was done through enthalpy

Keywords: Natural ventilation, adaptive model, computer simulation .

1 INTRODUÇÃO

A ventilação natural é uma estratégia importante, principalmente em países de clima quente como o Brasil tanto para o conforto térmico, como para a diminuição do consumo de energia e do uso de ar-condicionado. Considerando ambientes naturalmente

ventilados, o modelo adaptativo de análise de conforto térmico é baseado na hipótese de que o ser humano tem a tendência natural a se adaptar a diferentes condições ambientais. De acordo com Nicol e Humphreys (2002) o princípio adaptativo considera que se uma mudança ocorre proporcionando desconforto no ser humano, este reage de forma a tentar restaurar novamente o seu conforto.

A norma ASHRAE Standard 55 *Environmental Conditions for Human Occupancy* adota o princípio adaptativo para análise de ambientes naturalmente ventilados. Este método utiliza-se da temperatura operativa como indicadora de conforto, e define uma temperatura de conforto (temperatura neutra). A norma define faixas de conforto em relação à temperatura neutra, para índices de 90% e 80% de pessoas com aceitabilidade às temperaturas de conforto estabelecidas pelo modelo (Figura 1).

Figura 1 – Gráfico das faixas de conforto pelo modelo adaptativo

Fonte: ASHRAE Standard 55 (2010)

No entanto, de acordo com Halawa e Van Hoof (2012) existem inúmeras questões acerca da abordagem adaptativa, em particular pelo fato de não levar em consideração o efeito de algumas das variáveis presentes nos fatores convencionais de conforto térmico, como a influência da umidade relativa e da velocidade do ar.

Segundo Nicol (2004) na aplicação da abordagem adaptativa de conforto térmico em climas quentes e úmidos, as pessoas desejam uma temperatura de conforto mais baixa se a umidade é alta ($UR > 75\%$), onde o efeito principal da umidade relativa (ou a pressão do vapor de água) é o de reduzir a largura das faixas da zona de conforto. Portanto caso houvesse um limite de umidade relativa de 70% por exemplo, para este tipo de clima, haveria a diminuição da faixa de temperatura aceitável.

Estabelecer um limite, controle da umidade para os ambientes é fator importante para a saúde e conforto dos ocupantes. Altas umidades podem causar condensação aumentando a degradação de materiais e contaminação biológica. Projetistas costumam dimensionar os sistemas HVAC com limite de 65% de umidade relativa, para desumidificar os ambientes.

Os resultados da pesquisa de Rupp e Ghisi (2014) mostram por meio das correlações entre o número de horas de ar condicionado e uso das variáveis ambientais, que o uso de ar-condicionado é muito dependente da temperatura do ar e da umidade absoluta. A aplicação do modelo adaptativo da norma ASHRAE Standard 55/2010 para espaços ventilados naturalmente, levou a pouco uso de ar-condicionado em dezembro (verão), o que não é consistente com o padrão de uso de ar-condicionado observado em Florianópolis.

Este experimento foi realizado em nível de mestrado, ainda em desenvolvimento, por meio de um estudo de caso de caráter exploratório. Esta pesquisa faz parte de uma etapa parcial da exploração de um modelo de análise de conforto, para avaliar a aplicação da estratégia passiva de ventilação natural em conjunto com o condicionamento artificial, em prédios hospitalares.

2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho térmico de duas salas comerciais naturalmente ventiladas num edifício de escritórios na cidade de Florianópolis- SC, a fim de verificar qual o potencial de aproveitamento da ventilação natural, caso o modelo adaptativo considerasse limites de entalpia.

3 MÉTODO

O método consiste na simulação computacional por meio do software *EnergyPlus*, para verificação dos efeitos da aplicação de diferentes estratégias de controle e de *setpoint* (limites) de disponibilidade de ventilação natural. Para a simulação computacional foi utilizado o arquivo climático do tipo “TRY” para a cidade de Florianópolis.

Para a análise de desempenho nas zonas térmicas foi calculado o número de horas em conforto térmico para um ano inteiro, considerando apenas as horas ocupadas em dias úteis, num total de 2.610 horas por ano. Foram obtidos os percentuais de horas de conforto dentro das faixas de temperaturas operativas para os índices de 80% e 90% de pessoas satisfeitas, estabelecidos pelo modelo adaptativo da norma ASHRAE Standard 55/2010.

3.1 Descrição do modelo

O objeto de estudo desta pesquisa constitui-se em um ambiente corporativo localizado no oitavo pavimento de um edifício comercial, na cidade de Florianópolis-SC. Segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), a cidade encontra-se localizada na zona bioclimática três.

As dimensões totais do ambiente a ser analisado são: largura 10,60m, comprimento 8,50m, com área total de 90m² e pé-direito de 2,75m (Figura 2). O ambiente é composto de duas salas de 45,50m² contíguas e conectado por uma porta. Para as simulações, cada uma destas salas foi considerada como uma zona a ser avaliada. Foi elaborado um modelo 3D do objeto de estudo (Figura 3).

Figura 2 – Planta baixa do ambiente

Fonte: Autor (2013).

O objeto de estudo possui janelas em alumínio e vidro simples 6 mm com folhas fixas e folhas de correr, e portas em madeira com uma folha de abrir e dimensões de 0,80m de largura por 2,10m de altura. Na zona 1 há a janela 01 situada na fachada leste com área de 2,85m² de abertura e 7,85m² fixa, na fachada norte está a janela 02 com área de 0,87m² de abertura e 2,63m² fixa. Na zona 2 há a janela 03 na fachada norte com área de 2,50m² de abertura e de 7,5m² de área fixa. A porta 01 faz a conexão entre as zonas, sendo que cada uma das zonas possui uma porta (portas 02 e 03) que as conecta a um corredor.

Figura 3 – Modelo 3D do objeto de estudo

Fonte: Autor (2013).

As propriedades dos materiais construtivos foram consideradas com base na norma NBR15220 (ABNT, 2005). As horas de ocupação, as cargas internas e as propriedades dos materiais são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Dados de ocupação, cargas internas e materiais construtivos

Ocupação	Cargas Internas	Materiais construtivos
<i>Período de ocupação</i> Dias úteis: 8h às 12h30 14h às 18h Finais de semana: Sem ocupação	<i>Iluminação</i> 320W por zona	<i>Paredes</i> Argamassa interna (2,5cm) Bloco cerâmico (9cm) Argamassa externa (2,5cm) Pintura externa $U = 2,59 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ / $CT = 145 \text{ J/m}^2\cdot\text{K}$ e $\alpha = 0,4$
<i>Número de pessoas</i> Zona 1: 4 pessoas Zona 2: 6 pessoas	<i>Equipamentos</i> Zona 1: 800W Zona 2: 1200W	<i>Cobertura</i> Laje armada em blocos cerâmicos, com vigotas em concreto armado. Espessura total 12cm, rebocada. $U = 2,95 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ / $CT = 167 \text{ J/m}^2\cdot\text{K}$ / $\alpha = 0,2$

Fonte: Autor (2013)

3.2 Alternativas simuladas

Foram simuladas diferentes estratégias de controle de disponibilidade de ventilação natural nas horas ocupadas, com a finalidade de testar diferentes *setpoints* de temperatura em conjunto com *setpoints* de entalpia do ar externo.

O software *EnergyPlus* considera, no controle por temperatura, que as aberturas são acionadas para permitir a ventilação natural quando a temperatura interna do ar na zona é igual ou superior a temperatura do ar externo, e se a temperatura interna do ar na zona

é igual ou superior a temperatura de *setpoint*. No controle por entalpia, o software considera que as aberturas são acionadas quando a entalpia do ar na zona é maior que a externa, além de verificar se a temperatura da zona é maior que a temperatura de *setpoint*.

Para verificar o potencial da ventilação natural na inserção da variável entalpia, utilizou-se do campo que permite estipular a ocorrência da disponibilidade da ventilação natural. Para isto considerou-se três limites diferentes de entalpia, baseados na carta psicrométrica e nos valores médios de umidade relativa externa: 55.000 J/kg_{da} (Joules por quilograma de ar seco), 60.000 J/kg_{da} e 65.000 J/kg_{da}. Na Figura 4 é apresentada a estrutura das alternativas simuladas.

Para o *setpoint* de temperatura foram consideradas as faixas de limite de temperatura operativa de conforto, segundo modelo adaptativo presente na norma ASHRAE Standard 55/2010. Utilizaram-se como referência as temperaturas médias da cidade de Florianópolis para o ano inteiro. A partir da temperatura média foram definidos os limites máximos de temperatura operativa para 90% e 80% de pessoas satisfeitas. Embora o *EnergyPlus* permita apenas a temperatura do ar como variável de controle da ventilação natural, esses limites de temperatura operativa foram adotados como *setpoint* de temperatura para “acionamento” da ventilação natural.

Figura 4 – Estrutura das alternativas simuladas

Fonte: Autor (2014)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em todas as alternativas simuladas observam-se algumas horas a mais de conforto na zona 1 do que na zona 2. A zona 1 possui duas janelas em orientações diferentes, a sua porta de acesso e a porta contígua a zona 2, possibilitando mais trocas de ar e a ventilação cruzada. O potencial do uso da ventilação natural é maior para a Zona 1. A zona 2 possui apenas janela em uma orientação, o que apenas permite a ventilação simples, além da porta de acesso a zona e a porta contígua a zona 1, o que reduz o potencial do uso da ventilação natural para esta zona.

No entanto, a orientação das janelas tanto da zona 1 quanto da zona 2 não estão voltadas para a orientação dos ventos predominantes, que são de Norte e Nordeste (Figura 5), o que também dificulta as trocas de ar e o potencial da ventilação natural.

Figura 5 – Frequência de ocorrência dos ventos para Florianópolis

Fonte: Software Sol-Ar 6.2 (2014)

Os gráficos à esquerda correspondem aos casos simulados com controle da ventilação apenas por temperatura do ar. Os gráficos à direita consideram o controle da ventilação por verificação entre o valor de entalpia do ar interno e externo. Os resultados apresentados nas Figuras 6 e 7 representam os percentuais de horas de conforto obtidos nas diferentes alternativas de *setpoint* de temperatura para 90% de aceitabilidade.

As Figuras 8 e 9 apresentam os percentuais de horas de conforto obtidos com os mesmos parâmetros já citados, porém com *setpoint* de temperatura dentro dos limites de 80% de aceitabilidade.

Figura 6 – Horas de conforto na faixa de 90% de pessoas satisfeitas, para *setpoint* de temperatura no limite de 90% de aceitabilidade.

Fonte: Autor (2014)

De forma geral verificou-se pouca diferença nas horas de conforto entre uma zona e outra quando comparados os resultados obtidos com controle apenas por temperatura e aqueles obtidos com controle por entalpia. O mesmo ocorre com os diferentes *setpoint* de temperatura utilizados, onde as diferenças de valores de percentuais de horas de conforto são de até 2%. Verifica-se um aumento de até 15,3 pontos percentuais quando se aumenta a faixa de tolerância para a aceitabilidade do ambiente (Figuras 6 e 7).

Figura 7 – Horas de conforto na faixa de 80% de pessoas satisfeitas, para setpoint de temperatura no limite de 90% de aceitabilidade.

Fonte: Autor (2014)

Por meio da análise dos resultados, foram encontradas diferenças relevantes no percentual de horas de conforto quando se estabelece um limite de entalpia para aproveitamento da ventilação natural. A redução nas horas de conforto chegou a 20 pontos percentuais quando se analisa a faixa de conforto para 80% de aceitabilidade (Figuras 8 e 9) e a mudança do controle sem limite de entalpia para o limite de 55.000 J/kg_{da}. Aumentando-se a tolerância da entalpia para até 65.000 J/kg_{da} o aumento nas horas de conforto foi de até 9 pontos percentuais na zona 1.

Na análise dos resultados do primeiro gráfico da Figura 8, para entalpia em 55.000 J/kg_{da}, houve uma redução de 14% para a zona 1 e 12,8% para a zona 2. Para o limite de 60.000 J/kg_{da} houve uma redução de horas de 10,3% na zona 1 e 10,2% na zona 2. No limite de 66.000K J/kg_{da} as diferenças ficaram em 9,3% na zona1 e 9,7% na zona 2.

Essa alteração nas horas de conforto devido à imposição de limites de entalpia significa que há uma redução significativa no potencial de aproveitamento da ventilação natural quando se analisa a temperatura do ar externo em conjunto com a umidade relativa. O limite de entalpia não está previsto no modelo adaptativo da norma ASHRAE Standard 55/2010, e o presente estudo faz essa suposição de forma provocativa para investigar os efeitos na economia de energia com climatização em clima quente e úmido.

Atualmente, o projeto de edifícios corporativos em grandes centros urbanos brasileiros prioriza o uso de condicionamento de ar, em detrimento de estratégias que possam explorar a ventilação natural por mais horas ao longo do ano. No entanto, as simulações

aqui descritas indicam que considerando a temperatura do ar externo como parâmetro de operação das janelas do edifício, o uso da ventilação natural pode ser explorado por até metade do ano, ou 130 dias úteis. Mas quando se supõe um limite de aproveitamento da ventilação natural apenas para unidades mais baixas (entalpia do ar externo mais baixa), o número de dias equivalentes de uso dessa estratégia cai para até 47 dias, ou seja, o ar-condicionado seria imprescindível em dez meses do ano.

Figura 8 – Horas de conforto na faixa 90% de pessoas satisfeitas, para *setpoint* de temperatura no limite de 80% de aceitabilidade.

Fonte: Autor (2014)

Figura 9 – Horas de conforto na faixa 80% de pessoas satisfeitas, para *setpoint* de temperatura no limite de 80% de aceitabilidade.

Fonte: Autor (2014)

A análise dos resultados mostra que os limites considerados para a variável de entalpia afetam os resultados do desempenho térmico do ambiente avaliado, diminuindo as horas de conforto no ano. Isto ocorre devido ao fato do potencial da ventilação natural como estratégia passiva para perda de calor por convecção, ficar reduzido. Ao colocar o limite de entalpia, elimina-se a ventilação natural nas horas em que a temperatura do ar externo é alta, com uma umidade relativa acima da reta de entalpia, conforme ilustrado na Figura 10.

Figura 10 – Carta psicrométrica indicando limites de entalpia adotados no estudo

Fonte: ASHRAE 55 - adaptado (2010)

Por exemplo, considerando os resultados descritos anteriormente, a zona 1 possui um potencial de aproveitamento da ventilação natural de até 100 dias no ano, considerando a faixa de conforto para 90% de aceitabilidade e sem limite de entalpia. Mas quando adiciona-se um limite de 55.000 J/kgda para permitir que o ar externo seja admitido por ventilação natural, os dias de conforto com essa estratégia passiva são reduzidos para 60, ou seja, um corte de mais de um mês.

Pela carta psicrométrica verifica-se que esse limite de entalpia corresponde ao ar na temperatura de bulbo seco (TBS) de 28 °C e umidade relativa (UR) de 35%; ou TBS de 27 °C e UR de 40%. Mesmo sendo temperaturas aceitáveis pelo modelo adaptativo, caso houvesse um limite de umidade relativa, nessas condições a ventilação natural não seria suficiente para atendimento do conforto térmico interno.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa apresentou uma análise de desempenho térmico de um ambiente corporativo, no uso da estratégia passiva de ventilação natural, por meio da abordagem adaptativa de análise do conforto. Foram simuladas diferentes estratégias de aproveitamento da ventilação natural buscando-se atender a limites de entalpia do ar externo. As simulações foram conduzidas no software *EnergyPlus*, para arquivo climático da cidade de Florianópolis.

Verificou-se que na aplicação de limites de entalpia para aproveitamento do ar externo, o potencial da ventilação como estratégia de condicionamento passivo fica consideravelmente reduzido, diminuindo assim as horas de conforto durante o ano para os ambientes analisados. A redução no potencial do uso da ventilação natural aumenta a necessidade de condicionamento artificial, também aumentando o consumo de energia, fato atualmente comum nos ambientes corporativos em clima quente e úmido.

Ao considerar o limite de entalpia supõe-se que apenas a temperatura de bulbo seco não seria suficiente como parâmetro de análise de conforto pelo modelo adaptativo. De fato, Nicol (2004) demonstra que num clima quente e úmido, com altos índices de umidade relativa, as pessoas preferem temperaturas do ar 1°C mais baixas do que em climas secos para sentirem-se confortáveis, reduzindo a faixa de temperaturas de conforto consideradas hoje pelo modelo adaptativo.

No presente trabalho, especulou-se a variação no percentual de horas de conforto simulando-se alguns cenários limites de entalpia do ar externo. A variação no total de horas de conforto dos escritórios simulados foi significativa, atingindo uma redução de até 40% no período de conforto ao longo do ano, o que representa uma necessidade do ar-condicionado em mais de 200 dias, ou um aproveitamento da ventilação natural em apenas 60 dias (considerando 260 dias úteis no ano).

Mais pesquisas são necessárias para se verificar com mais profundidade os efeitos da umidade na aplicação do modelo adaptativo para análise de conforto térmico nos ambientes, principalmente em climas quentes e úmidos.

Este artigo é parte inicial de uma pesquisa de caráter exploratório, onde se investiga um modelo de conforto térmico que possa ser aplicado para análise em ambientes com sistema de climatização híbrido.

REFERÊNCIAS

ASHRAE STANDARD 55 – 2010. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. Atlanta, GA, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15220:** Desempenho Térmico de Edificações - Elaboração. Rio de Janeiro, 2005.

HALAWA, E.; VAN HOOFF, J. The adaptive approach to thermal comfort: A critical overview. **Energy and Buildings**, v. 51, p. 101–110, ago. 2012.

NICOL, F. Adaptive thermal comfort standards in the hot-humid tropics. **Energy and Buildings**, v. 36, n. 7, p. 628–637, 2004.

NICOL, J. F.; HUMPHREYS, M. A. Adaptive thermal comfort and sustainable thermal standards for buildings. **Energy and Buildings**, v. 34, n. 6, p. 563–572, jul. 2002.

RUPP, R. F.; GHISI, E. What is the most adequate method to assess thermal comfort in hybrid commercial buildings located in hot-humid summer climate? *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 29, p. 449–462, jan. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO EXPERIMENTAL SOBRE A CAPACIDADE DE SOMBREAMENTO DE ESPÉCIES TREPadeiras PARA APLICAÇÃO EM CORTINAS VERDES

SCHERER, Minéia Johann (1); FEDRIZZI, Beatriz

(1) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mineiaarq@gmail.com (2) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, beatrizfedrizzi@gmail.com

RESUMO

As *cortinas verdes* caracterizam-se como dispositivos de controle solar, onde uma vegetação trepadeira desenvolve-se, auxiliada por suportes, em frente e afastada das superfícies verticais da edificação. A capacidade da vegetação de proporcionar sombra à fachada irá depender da densidade de sua folhagem, sendo que, quando adequadamente planejada, pode repercutir de forma positiva na eficiência energética da edificação. O objetivo deste artigo é verificar a capacidade de sombreamento de duas espécies trepadeiras, *Wisteria floribunda* e *Campsis grandiflora*, aptas para aplicação em sistemas de controle solar do tipo *cortina verde* para o clima subtropical brasileiro, observando o Percentual de Transmissão Solar (PTS) de sua folhagem, ao longo das diferentes estações do ano. Este estudo é parte integrante da tese de doutorado da autora, que está em andamento, sendo que os resultados aqui apresentados ainda são parciais. O método utilizado para esta pesquisa caracteriza-se como experimental e exploratório, uma vez que tem como base a construção de um protótipo de campo, onde as espécies de vegetação trepadeira foram plantadas e avaliadas através de fotografias. As imagens obtidas no local foram tratadas com o auxílio do software Adobe Photoshop®, com a separação entre as regiões cheias (folhagem) e vazadas, sendo por fim calculado o PTS em uma região delimitada de 1,0 m² das plantas. Os resultados demonstraram uma significativa variação de densidade da folhagem das trepadeiras ao longo das estações, por serem espécies decíduas, com valores de PTS máximos no inverno e mínimos no verão. Este estudo, além de evidenciar os aspectos positivos do uso da vegetação no controle solar em arquitetura, também demonstra a viabilidade de aplicação da metodologia adotada, sendo que os dados obtidos representam valores médios e são plausíveis de utilização em simulações computacionais de desempenho energético de edificações.

Palavras-chave: Cortina verde; Vegetação; Desempenho energético; Controle solar.

ABSTRACT

The green curtains are characterized as solar control devices, where climbing vegetation develops, aided by supporters in front and away from the vertical surfaces of the building. The capacity of the vegetation to provide shade to the facade will depend on the density of the foliage, when appropriately designed, can reflect positively on the energy efficiency of the building. The purpose of this article is to verify the two climbing plants species capacity of shading on the building: *Wisteria floribunda* and *Campsis grandiflora*, suitable for application in solar control systems like the green curtain to the Brazilian subtropical climate, noting the Percentage of Solar Transmission (PST) of these foliage throughout the different seasons. This study is part of this author doctoral thesis, which is ongoing, and the results presented in this article are still partial. The method used in this search is characterized as exploratory and experimental, as it is based on the construction of a prototype field where the climbing plants species were planted and evaluated by photographs. The images obtained were treated on site with support of Adobe Photoshop® software, separating full areas (foliage) between empty areas, and finally calculated the PST in a 1.0 m² area of plants. The results showed a significant variation in density of climbing plants foliage throughout the seasons, whereas deciduous species, with PST's values maximum in winter and

minimum in summer. This study show clearly the positive aspects of the use of vegetation architecture solar control and demonstrates the viability of applying the methodology, therefore the data represent mean values and plausible for use in computer simulations of energy performance of buildings.

Keywords: Green curtain; vegetation; Energy performance; Solar control.

1 INTRODUÇÃO

As cortinas verdes caracterizam-se como dispositivos de controle solar, onde uma vegetação trepadeira desenvolve-se, auxiliada por suportes, em frente e afastada das superfícies verticais da edificação. A capacidade da vegetação de proporcionar sombra à fachada irá depender da densidade de sua folhagem, sendo que, quando adequadamente planejada, pode repercutir de forma positiva na eficiência energética da edificação. Diferente dos sistemas convencionais, o uso da vegetação como proteção solar em fachadas, ainda pode apresentar outros benefícios, na medida em que responde de forma dinâmica às variações do clima e das estações, é um elemento natural e de baixo impacto ambiental, além de representar uma nova possibilidade de revegetação para as cidades.

A maior parte do território brasileiro possui grande incidência de radiação solar e altas temperaturas o ano todo. Mesmo na região sul, onde a latitude é maior, o verão registra temperaturas elevadas. Sendo assim, deve-se evitar o excesso de insolação nos ambientes internos, o que provoca indesejável carga energética. A solução, na maioria das vezes, pode ser obtida com a adoção de dispositivos de proteção solar, sobretudo para as áreas transparentes de fachada, de forma a bloquear ou redirecionar a incidência dos raios solares. Dentro deste contexto, a vegetação, mesmo sendo um elemento natural, possui uma estrutura de galhos e folhas capazes de minimizar a passagem da radiação.

Atualmente, com o aumento gradativo de conhecimento e disponibilidade técnica, as *cortinas verdes* estão assumindo seu papel na arquitetura, sistematizando o uso da vegetação trepadeira no controle solar e também como elemento de composição arquitetônica, cumprindo uma importante função e proporcionando marcante efeito visual. Alguns exemplares significativos de edificações construídas com esta técnica já podem ser encontrados em todas as partes do mundo, como se observa nas imagens da Figura 1, de edificações no Chile, Europa e países asiáticos.

Figura 1 – Edificações construídas com cortinas verdes

Fonte: Enrique Browne y Asociados (2013); Mario Cucinella Architects (2013); Archdaily (2013); Contemporist (2013)

Uma das principais limitações no estudo das *cortinas verdes*, enquanto elemento de controle solar, é o seu dinamismo. Um dispositivo de proteção solar convencional será dimensionado com unidades de tamanho fixo, que não se alteram com o tempo, sendo que a maior possibilidade de variação estará relacionada ao movimento de abrir ou fechar suas aletas ou orifícios. A vegetação, no entanto, é um elemento vivo e que sofre alterações ao longo do seu crescimento, das variações sazonais e por causas adversas, seja interferência humana, variações climáticas ou problemas de adaptabilidade. Além disso, cada espécie de vegetal possui características diferenciadas que irão influenciar na sua capacidade de sombreamento, como por exemplo, o maior ou menor grau de fechamento da folhagem, sua velocidade de crescimento, seu porte, folhas perenes ou caducifólias. Estes aspectos também sofrem variações dependendo das condições de plantio, adubação e irrigação, podendo ser intensificados ou apassivados.

Este dinamismo gera dificuldade de previsão da condição da vegetação ao longo do tempo e, por conseguinte, de quantificação de sua capacidade de sombreamento, de forma a ser possível avaliar sua influência no desempenho energético das edificações, em procedimentos de cálculo ou simulação computacional. Mesmo com esta dificuldade evidente, considera-se, pela contemporaneidade do tema e pelo interesse cada dia mais evidente no uso das *cortinas verdes* em projetos de arquitetura, que pesquisas científicas, alicerçadas em bases metodológicas consistentes, são de grande valia e necessárias para o aprimoramento e difusão desta técnica.

Desta forma, o objetivo deste artigo é verificar a capacidade de sombreamento de duas espécies trepadeiras, *Wisteria floribunda* e *Campsis grandiflora*, aptas para aplicação em sistemas de controle solar do tipo *cortina verde* para o clima subtropical do País, observando o Percentual de Transmissão Solar (PTS) de sua folhagem, ao longo das diferentes estações do ano. Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa mais ampla que está em andamento, que irá contemplar a avaliação completa destas e de outras espécies trepadeiras.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Um dos primeiros estudos relevantes realizados em laboratório e focados no uso da vegetação como elemento de controle solar foi desenvolvido por Stec, Passen e Maziarz (2005), com o objetivo de avaliar o rendimento térmico e as habilidades de um sistema com vegetação trepadeira localizado na cavidade de fachadas duplas envidraçadas, comparando seu desempenho com um sistema de veneziana tradicional. Os resultados demonstraram que o sombreamento com plantas se mostra mais eficaz do que com venezianas, com redução da temperatura superficial e na camada interna.

Outro estudo importante, este realizado *in loco*, foi a avaliação do comportamento energético do edifício Consorcio Santiago, no Chile, apresentado na Figura 1. O edifício foi analisado por Reyes (2002 apud BROWNE, 2007), comparando dois pavimentos do prédio: um sem a vegetação como elemento de sombreamento e outro com a *cortina verde*. O resultado apontou que o pavimento protegido consome 35% menos de energia, como uma redução de 25% nos custos. Isto demonstra, mesmo que ainda empiricamente, os benefícios térmicos e energéticos da adoção desta solução.

Por sua vez, Pérez (2010) realizou uma investigação sobre o comportamento de *cortinas verdes* no clima mediterrâneo continental seco da Espanha. O experimento foi elaborado com o objetivo de comparar o crescimento de quatro diferentes espécies de vegetação trepadeira e sua capacidade de fornecer sombra. Os resultados demonstraram que a desempenho de bloqueio da radiação solar das plantas pode ser comparado aos melhores índices alcançados por barreiras artificiais, o que favorece a sua aplicação como elemento de proteção solar em fachadas. A capacidade de sombreamento mais favorável

foi o da *Parthenocissus quinquefolia*, que atingiu uma média de transmissão de luz de 0,15.

Outro experimento, realizado na Universidade de Brighton (Reino Unido) por Ip, Lam e Miller (2010), teve como objetivo principal a elaboração de uma metodologia para a determinação de um coeficiente de sombreamento dinâmico, chamado “Bioshading”, que refletisse um ciclo anual de crescimento da planta. Para tanto, foram instaladas duas *cortinas verdes* em salas de escritório, com a espécie *Parthenocissus quinquefolia*, sendo os dados de radiação solar coletados regularmente, em frente e atrás da vegetação. A transmitância solar chegou a 0,47 no verão, reduzindo gradativamente até 0,95 no período sem folhas.

Mais recentemente, na Tailândia, país que vem adotando políticas de incentivo ao uso da vegetação em jardins verticais e, especialmente, na forma das *cortinas verdes* para sombreamento, os pesquisadores Sunakorn e Yimprayoon (2011) estudaram o uso de plantas trepadeiras como dispositivos de sombra verticais, aplicando a espécie *Thunbergia grandiflora* na fachada oeste de uma sala de aula ventilada naturalmente. O objetivo principal do experimento era comparar a temperatura interna desta sala com outra de mesmas condições, localizada ao lado, porém sem a *cortina verde*. Os resultados demonstraram que a temperatura interna ficou menor no ambiente com a vegetação, sobretudo durante o dia, devido ao sombreamento causado pela planta e também pelo processo de evapotranspiração do vegetal.

No Brasil, as pesquisas sobre sistemas verdes em fachadas são ainda mais recentes e escassas. Um dos poucos estudos foi desenvolvido por Morelli (2009), com o objetivo de avaliar, através de um experimento em células-teste, o desempenho térmico da espécie *Parthenocissus Tricuspidata*. Comprovou uma diminuição da temperatura interna de, em média, 0,9°C na célula-teste com trepadeira aderente e de até 2,6°C na célula-teste com trepadeira sobre treliça afastada da parede.

Todos estes estudos evidenciam que os aspectos positivos, os benefícios do uso da vegetação superam os possíveis pontos negativos, embora estes possam ser decisivos no momento do planejamento da edificação. Certamente ainda existe uma grande hesitação na área da arquitetura e construção civil em implementar sistemas verticais com vegetação. Isto se deve, entre outros aspectos, aos custos iniciais envolvidos, necessidade de conhecimento técnico adequado, de manutenção extra, possibilidade de gerar patologias ou atrair fauna indesejada.

Em uma análise financeira, desta forma, deve-se considerar no cálculo do custo/benefício outros aspectos que direta ou indiretamente afetam o ciclo de vida em longo prazo da edificação: menores custos de energia para climatização, aumento do valor estético e ecológico, possibilidade de valorização do imóvel ou de melhor condição de vida para os ocupantes.

3 MATERIAIS E MÉTODO

O método utilizado para esta pesquisa caracteriza-se como experimental e exploratório, uma vez que tem como base a construção de um protótipo de campo, onde diferentes espécies de vegetação trepadeira foram plantadas e avaliadas através de fotografias, a fim de se obter o Percentual de Transmissão Solar (PTS) em cada estação do ano. As etapas de execução do protótipo experimental e de coleta e tratamento dos dados serão detalhadas a seguir.

3.1. Execução do protótipo experimental

O experimento consiste na construção de um protótipo simplificado, que simula a situação de aplicação das *cortinas verdes*, em pequena escala. O modelo está sendo considerado simplificado por não agregar o elemento edificação ao arranjo, ou seja, considerar somente a *cortina verde*, de forma isolada, sem vínculo com uma área construída específica. O protótipo foi executado na cidade de Formigueiro, na região central do Estado do Rio Grande do Sul, que possui clima subtropical, com as estações do ano bem definidas.

Foi construída uma estrutura com tela metálica, com 6,0 metros de comprimento por 1,5 metros de altura, posicionada com as faces da tela voltadas para a orientação Leste e Oeste. O espaço total foi subdividido em regiões, destinadas ao desenvolvimento de cinco diferentes espécies de trepadeiras. Desde a época do plantio das primeiras mudas, em setembro de 2011, as espécies foram monitoradas em seu crescimento e adaptação, sendo que em dados momentos, algumas escolhidas inicialmente, foram substituídas por outras que apresentaram melhor resposta às condições climáticas e necessidades do experimento. O acompanhamento deste período de consolidação incluiu visitas regulares para irrigação, adubação, fixação dos novos galhos e registro fotográfico.

As avaliações definitivas, com registro fotográfico e tratamento das imagens, foram programadas para acontecer no período de um ano, desde junho de 2013 até maio de 2014, entre os dias 15 e 20 de cada mês. Para o presente artigo são apresentados os resultados de somente duas espécies: *Wisteria floribunda* (Glicínia) e *Campsis grandiflora* (Trombeta-chinesa), considerando-se os meses de início de cada estação: junho (inverno), setembro (primavera), dezembro (verão) e março (outono).

3.2. Procedimento de coleta e tratamento dos dados

A seguir será descrito o procedimento de coleta e tratamento dos dados para determinação do PTS das espécies que constituem o protótipo experimental e foram consideradas neste artigo. A mesma metodologia será aplicada em todas as vegetações, na avaliação definitiva da pesquisa completa, acontecendo no período de doze meses, uma vez por mês em cada espécie, a fim de mapear a variação completa de sua condição nas diferentes estações do ano.

O Percentual de Transmissão Solar (PTS) de cada vegetação foi calculado através do tratamento de imagens obtidas no local, delimitando-se 1,0 m² de área da planta. As imagens fotográficas foram tomadas na frontal e ortogonalmente ao protótipo experimental, pelo lado de incidência do sol do período da tarde (Oeste), com câmera digital, modelo DSC-WX7, do fabricante Sony. Para facilitar o tratamento das imagens, com melhor identificação dos cheios e vazios por contraste, foi posicionado atrás da vegetação um painel de madeira pintado na cor branca (Figura 2-a). A localização do painel foi definida como o mais próximo possível da vegetação, sem, no entanto, interferir na disposição dos galhos ou “amassar” suas folhas.

A partir das imagens fotográficas originais do local, foi utilizado o software Adobe Photoshop® para tratamento e compilação dos dados. Conforme o exemplo, inicialmente a imagem é recortada nas dimensões do painel (Figura 2-b) e após é delimitada a região de 1,0 m² que será analisada em cada espécie (Figura 2-c).

Figura 2 – Exemplo da sequência de obtenção e tratamento das imagens

Fonte: Acervo do autor (2013)

A partir de então, inicia-se o processo de separação entre o que efetivamente é componente da vegetação e o que está vazado ou faz parte da estrutura metálica entre as folhas. Foi desta forma, subtraído da imagem qualquer elemento ou região visível que não fazia parte da planta, com auxílio das ferramentas do software Adobe Photoshop® “varinha mágica” e “borracha”, como pode ser observado a seguir, na Figura 3. O fundo de cor vermelho foi adotado para facilitar a visualização das regiões vazadas.

De posse das imagens tratadas, com a separação das regiões que compunham o objeto e o fundo, foi utilizada a ferramenta de contagem de pixels, de forma a calcular a área preenchida pela vegetação e a área vazada. Para a contagem dos pixels, inicialmente é necessário dimensionar a imagem, sendo que foi definida a ocorrência de 20 px/cm, ou seja, para a área delimitada de 1,0 m², 2000 pixels na horizontal e 2000 pixels na vertical, totalizando 4,0 x 10⁶ pixels. Após, eram selecionados todos os objetos existentes na imagem, no caso as regiões de folhagem, e realizada a contagem dos pixels, sendo que o resultado já é expresso em fração da área total. Por fim, realizava-se a seleção “inversa”, ou seja, dos vazios entre as folhas e calculava-se novamente a fração da área total, sendo esta, portanto, o Percentual de Transmissão Solar (PTS) obtido na imagem.

Este valor de PTS pode ser considerado, então, como correspondente à média de transmissão solar direta para cada metro quadrado da *cortina verde* que compõem uma fachada, considerando uma situação aproximadamente homogênea de distribuição desta mesma espécie, nesta condição de crescimento e época do ano.

Figura 3 – Exemplo da subtração do fundo, na espécie *Wisteria floribunda*

Fonte: Acervo do autor (2013)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados são apresentados, inicialmente, através do tratamento das imagens, realizando a análise e discussão sobre o Percentual de Transmissão Solar (PTS) obtido em cada espécie, bem sua variação ao longo das estações do ano.

A primeira espécie a ser analisada é *Wisteria floribunda* (Glicínia), sendo que o resultado das imagens tratadas e do cálculo do Percentual de Transmissão Solar (PTS), nos meses correspondentes ao início de cada estação do ano, encontram-se a seguir, ilustrados pelas Figuras 4 e 5.

Já para a segunda espécie avaliada, *Campsis grandiflora* (Trombeta-chinesa), os resultados das imagens tratadas e do cálculo do Percentual de Transmissão Solar (PTS), nos mesmos meses, encontram-se ilustrados pelas Figuras 6 e 7.

Figura 4 – Resultado das imagens tratadas e cálculo do PTS na espécie *Wisteria floribunda*

JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO	MARÇO
PTS = 0,78 ou 78%	PTS = 0,38 ou 38%	PTS = 0,07 ou 7%	PTS = 0,04 ou 4%

Fonte: Acervo do autor (2013)

Figura 5 – Gráfico da variação do PTS, na espécie *Wisteria floribunda*

Fonte: Acervo do autor (2013)

Figura 6 – Resultado das imagens tratadas e cálculo do PTS na espécie *Campsis grandiflora*

JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO	MARÇO
PTS = 0,93 ou 93%	PTS = 0,34 ou 34%	PTS = 0,30 ou 30%	PTS = 0,82 ou 82%

Fonte: Acervo do autor (2013)

Figura 7 – Gráfico da variação do PTS, na espécie *Campsis grandiflora*

Fonte: Acervo do autor (2013)

Os resultados demonstraram uma significativa variação de densidade da folhagem das duas espécies trepadeiras ao longo do ano, e, por conseguinte, de sua transmissão solar (PTS). Isto se deve ao fato das espécies serem caducifólias, perdendo parcial ou totalmente suas folhas no período mais frio do ano. A Trombeta-chinesa possui um ciclo de brotação e decaimento das folhas bem definido, estando praticamente seis meses com folhagem (primavera e verão) e seis meses somente com a presença da galharia (outono e inverno). Por este motivo, o PTS variou de 82 a 93% no período sem folhas, até valores entre 30 e 34% no verão e primavera, com a presença expressiva da folhagem e também da floração.

Já a Glicínia também perde suas folhas no inverno, porém apresenta uma floração muito expressiva no final desta estação e início da primavera. Deste modo, a variação do PTS é mais gradativa, com valores mínimos de transmissão solar no verão (7%) e outono (4%) e máximos no inverno (78%). Na primavera, justamente em função do aparecimento da floração, o PTS é intermediário, chegando a uma média de 38%.

Considerando a aplicação destas espécies em *cortinas verdes* de edificações do sul do País, onde o clima predominante é subtropical, esta variação de densidade da folhagem pode representar condição favorável para o desempenho energético tanto no verão como

no inverno. Na situação de verão, um maior sombreamento da fachada, principalmente das regiões envidraçadas, será desejável como forma de reduzir a insolação direta e, por conseguinte, a carga térmica que chega ao edifício. Já no período de inverno, um certo grau de acesso do calor pode ser útil ao aquecimento do prédio, sobretudo em edificações de uso residencial. Nestas duas condições extremas, assim como nas situações intermediárias da primavera e do outono, o uso da vegetação caducifólia na *cortina verde* pode auxiliar na redução do consumo de energia para resfriamento ou aquecimento da edificação.

Cabe ressaltar que, para outra condição climática, onde há predominância do calor, possivelmente as espécies mais adequadas sejam as perenes ou semi-caducifólias, que mantêm uma condição de sombreamento maior durante todo o ano. Outra consideração relevante diz respeito ao uso da edificação, onde uma residência provavelmente vai necessitar de maior carga de aquecimento no inverno do que um prédio comercial ou institucional, tendo em vista que estes já geram elevada carga térmica interna pelo uso de equipamentos e sistemas de iluminação.

Estas observações comprovam a necessidade de estudos e conhecimentos avançados para a execução das *cortinas verdes*, com a correta escolha das espécies para cada situação, do seu sistema de fixação e de sua distribuição na fachada, de forma a se obter maior ou menor grau de fechamento ou permeabilidade. O estudo experimental aqui apresentado, portanto, apresenta dados de sombreamento que podem auxiliar os projetistas na avaliação do desempenho deste sistema de controle solar, com aplicação dos valores de PTS em simulações computacionais de eficiência energética. A intenção do estudo completo é fornecer dados mensais e de um maior número de espécies trepadeiras, realizando simulações em diferentes condições climáticas e orientação solar das fachadas. Após, os valores podem ser generalizados para outras espécies com características morfológicas semelhantes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi apresentar e discutir um sistema de controle solar diferenciado para aplicação em projetos arquitetônicos: as *cortinas verdes*, com uso de vegetação trepadeira nas fachadas. O enfoque principal foi dado à quantificação da capacidade de sombreamento de algumas espécies e como isto pode repercutir na eficiência energética da edificação.

As principais conclusões referem-se ao evidente grau de variação do Percentual de Transmissão Solar (PTS), nas diferentes espécies e também ao longo do ano, com a modificação das condições climáticas. No caso das duas espécies avaliadas, por serem decíduas, os valores de PTS foram máximos no inverno e mínimos no verão, ou seja, há predominância de vazados no inverno, por onde a radiação solar encontra caminho direto para atravessar a planta e atingir a edificação. Por outro lado, no verão, a presença da folhagem com maior densidade evita a passagem de grande parte dos raios solares, causando sombreamento e diminuindo a carga térmica no interior do prédio.

Outra consideração importante refere-se ao dinamismo da vegetação, como foi dito, o que gera dificuldade de previsão de sua condição ao longo do tempo, que pode ser diferenciada de um ano para outro. Neste caso os dados coletados, embora já médios, podem sofrer alterações significativas.

Desta forma, este estudo, além de evidenciar os aspectos positivos do uso da vegetação no controle solar em arquitetura, também demonstra a viabilidade de aplicação da metodologia adotada, considerando suas simplificações e tendo em vista que os dados

obtidos representam valores médios e são plausíveis de utilização em simulações computacionais de desempenho energético de edificações.

A pesquisa completa que está sendo desenvolvida na tese de doutorado da autora também contará com a elaboração de uma série de diretrizes básicas que possam orientar projetistas para a aplicação das *cortinas verdes* em arquitetura, promovendo seu uso e favorecendo o sucesso de seu desempenho.

REFERÊNCIAS

ARCHDAILY. Disponível em <<http://www.archdaily.com/217481/school-of-the-arts-woha/sota-3-2011-pbh-020/>>, acesso em 20 fev. 2013.

BROWNE, E. *El Edificio “Consorcio-Santiago” 14 Años Después*. Santiago, 2007. Disponível em: <<http://www.ebrowne.cl>>, acesso em: 10 mar. 2011.

CONTEMPORIST. Disponível em <<http://www.contemporist.com/2013/03/29/vent-vert-by-edward-suzuki-associates/>>, acesso em 12 abr. 2013.

ENRIQUE BROWNE Y ASOCIADOS. Disponível em <<http://www.ebrowne.cl>>, acesso em 20 fev. 2013.

IP, K., LAM, M., MILLER, A. Shading performance of a vertical deciduous climbing plant canopy. **Building and Environment**, n. 45, p. 81-88, 2010.

MARIO CUCINELLA ARCHITECTS. Disponível em <<http://www.mcarchitects.it/project/centro-direzionale-forum>>, acesso em 20 fev. 2013.

MORELLI, D. D. O. **Paredes verdes: vegetação como qualidade ambiental no espaço construído**. 2009. Dissertação (mestrado). Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

PÉREZ, G. **Façanes vegetades: estudi del seu potencial com a sistema passiu d'estalvi d'energia, en clima mediterrani continental**. Tese (doutorado). Programa de Doctorado Àmbits de Recerca de la Construcció i l'Energia a l'Arquitectura. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2010.

STEC, W. J., PASSEN, A. H. C., MAZIARZ, A. Modelling the Double skin façade with plants. **Energy and Buildings**, n. 37, p. 419-427, 2005.

SUNAKORN, Pasinee; YIMPRAYOON, Chanikarn. Thermal performance of biofacade with natural ventilation in the tropical climate. **Procedia Engineering**, n. 21, p. 34-41, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE CONTÊINER ADAPTADO COMO RESIDÊNCIA NOS DIVERSOS CLIMAS DO BRASIL

BUGES, Nathalya Luciano (1); STUMPO, Luis Fernando Angerosa (2); PORTO, Fernando Henrique Fiirst dos Santos (3); LÓPEZ, Veronica (4); ANDREASI, Wagner Augusto (5)

(1) UFMS, (67)8124-9361, e-mail: nathybuges@gmail.com (2) UFMS, e-mail: luisstumpo.lade@gmail.com, (3) UFMS, e-mail: fhporto.lade@gmail.com, (4) UFMS, e-mail: verolopez1987@gmail.com, (5) UFMS, e-mail: wagner.andreasi@ufms.br

RESUMO

Nos últimos anos, a produção de unidades habitacionais através da adaptação de contêineres de transporte de cargas tem sido uma tendência no mercado da construção civil. Porém, este tipo de edificação não tem sido alvo de estudos que avaliem o desempenho termoenérgico de sua envoltória e sua viabilidade como moradia. Um método para qualificar tal desempenho é o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), criado em 2010, no âmbito do PROCEL Edifica e do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Dessa forma, neste trabalho, foi realizada uma análise experimental do desempenho do envelope de uma habitação unifamiliar adaptada em um contêiner, calculando o Equivalente Numérico da Envoltória (EqNumEnv), a partir dos níveis de eficiência para verão e inverno, conforme o RTQ-R, nas quatro orientações geográficas, para cada uma das oito Zonas Bioclimáticas (ZB) definidas pela ABNT NBR 15220-3/2005. Os resultados encontrados demonstraram que o projeto avaliado alcançou níveis insatisfatórios devido, principalmente, à baixa inércia térmica de suas paredes. Assim, o trabalho concluiu que a residência avaliada é mais viável para regiões quentes e úmidas — onde a eficiência energética da edificação recebe menor influência da capacidade térmica dos componentes construtivos —, desde que sejam atendidas as necessidades de aberturas sombreadas.

Palavras-chave: Contêiner, Eficiência Energética em Edificações, RTQ-R.

ABSTRACT

In recent years, the production of housing units by adapting cargo transportation containers has been a trend in the construction market. However, this type of building has not been investigated in regards to the assessment of the thermoenergetic performance of its envelope and its viability as dwelling. A method to qualify this performance is the Brazilian Energy Labeling Schemes for Residential Buildings (RTQ-R), created in 2010, under PROCEL Edifica and the Brazilian Labeling Program (PBE). Thus, in this paper, it was held an experimental analysis of the envelope's performance in a single-family housing adapted into a container by calculating the Numerical Equivalent of Envelopment (EqNumEnv), as from the efficiency levels for both summer and winter, in accordance with RTQ-R, in the four geographic orientations, to each of the eight Bioclimatic Zones (ZB) defined by ABNT NBR 15220-3/2005. The results showed that the evaluated project achieved unsatisfactory levels, mainly due to the low thermal inertia of the walls. Thus, the paper concluded that the assessed household is more feasible for hot humid regions — where the energy efficiency of the building receives less influence of the thermal capacity of building components — provided that the requirements for shaded openings are met.

Keywords: Container, Building Energy Efficiency, RTQ-R.

1 INTRODUÇÃO

A crise energética ocorrida no Brasil em 2001 exigiu mudanças em diversos setores do país, inclusive na construção civil, visto que as edificações são responsáveis por cerca de 47% do consumo final de energia do País (MME, 2011a). Assim, elas têm sido foco de estudos de eficiência energética, em todo o seu ciclo de vida.

Despontando há poucos anos como opção de sistema construtivo, a adaptação de contêiner de carga para criação de moradias tem se mostrado uma solução limpa e simples, por gerar menos resíduos que os sistemas tradicionais brasileiros, além de oferecer capacidade modular, flexibilidade e praticidade na construção e na implantação no terreno (GIRIUNAS, SEZEN e DUPAIX, 2012). Apesar de possuírem boa capacidade estrutural e resistência a chuva, a fogo e a outras intempéries, os contêineres ainda necessitam de análises de desempenho energético de seu envelope.

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência energética da envoltória de um projeto residencial unifamiliar adaptado de um contêiner, nas quatro orientações geográficas, para cada uma das oito Zonas Bioclimáticas (ZB) definidas pela ABNT NBR 15220-3/2005, apontando a conveniência, ou não, da utilização desse sistema construtivo enquanto residência.

A análise de desempenho energético seguiu a metodologia definida no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais – RTQ-R (INMETRO, 2012), por se tratar da normatização oficial brasileira para definição dos níveis de eficiência energética nas moradias do país.

Como o escopo do trabalho se restringe à análise da envoltória de uma edificação unifamiliar através do método prescritivo, a revisão bibliográfica se limitará a esclarecer somente os conceitos e métodos do RTQ-R necessários para compreensão da metodologia adotada nesta pesquisa.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A fim de incentivar a redução do uso de energia nas moradias do país através do consumo consciente, foi lançado em 2010 o RTQ-R (MME, 2011b). Ele estabelece os critérios para avaliação do desempenho energético de habitações unifamiliares, multifamiliares e de áreas de uso comum, gerando uma etiqueta diferente para cada modalidade citada.

Para obtenção da etiqueta destinada à edificação unifamiliar (EU), pelo método prescritivo, é necessário avaliar, através da análise de pré-requisitos e equações de regressão múltipla, os sistemas de Aquecimento de Água e o conjunto formado por cobertura, piso e paredes, denominado no RTQ-R como Envoltória. A avaliação destes dois itens resultará em um Equivalente Numérico para o sistema de Aquecimento de Água (EqNumAA) e outro para a Envoltória (EqNumEnv), respectivamente, possibilitando então o cálculo para definição da eficiência energética final da edificação. Ainda cabe ressaltar que este pode sofrer alterações, tendo seu valor reduzido caso não cumpra os pré-requisitos gerais, ou acrescido devido à presença de bonificações.

Para a determinação da eficiência da Envoltória de uma EU, é necessário realizar, para cada ambiente, o cálculo do indicador de graus-hora para resfriamento e, para as edificações localizadas nas ZBs 1, 2, 3 e 4, também é obrigatório calcular o consumo relativo para aquecimento, visto que nestas zonas é necessário garantir o conforto ambiental em situações climáticas frias. A partir do indicador de graus-hora e do

consumo para aquecimento, é possível definir, por meio de tabelas, os equivalentes numéricos para resfriamento e aquecimento para cada ambiente da EU. Por meio da ponderação dos equivalentes numéricos pelas áreas dos respectivos ambientes, pode-se então definir o Equivalente Numérico da Envoltória para Resfriamento ($EqNumEnv_{Resf}$) e para Aquecimento ($EqNumEnv_A$) para a edificação como um todo.

Por fim, os equivalentes numéricos calculados para resfriamento e aquecimento são utilizados na equação para determinação do Equivalente Numérico da Envoltória ($EqNumEnv$) da EU, equação esta que deve ser escolhida de acordo com a ZB onde a edificação está localizada. O nível de eficiência da envoltória encontrado poderá sofrer alterações, pois ainda é necessário submeter o projeto aos pré-requisitos específicos, que definem as condições adequadas para a capacidade térmica e a transmitância térmica dos componentes construtivos, para a absorvância solar das superfícies e para a iluminação e ventilação natural.

Também se faz necessário calcular o Equivalente Numérico da Envoltória para Refrigeração ($EqNumEnv_{Refrig}$) para os dormitórios da edificação, que indica o nível de eficiência energética do envelope construído se utilizado sistema de condicionamento de ar. Mesmo que este equivalente numérico não influencie no $EqNumEnv$ da residência, seu cálculo é obrigatório e deve constar na etiqueta para informar o usuário caso este queira implantar equipamentos de ar-condicionado posteriormente.

A partir do $EqNumEnv_{Resf}$, do $EqNumEnv_A$, do $EqNumEnv_{Refrig}$, do $EqNumEnv$, do $EqNumAA$, do nível de eficiência final da edificação, das bonificações e dos pré-requisitos gerais, a etiqueta para EU pode ser gerada, apresentando ao consumidor informações claras a respeito do comportamento energético de sua residência, possibilitando a visualização facilitada dos níveis alcançados por ela, através de uma escala alfabética que varia de “E” (menos eficiente) a “A” (mais eficiente), conforme Quadro 1. Assim, é detalhado na etiqueta o desempenho energético da envoltória para o verão, a partir do $EqNumEnv_{Resf}$ e, nas zonas aplicáveis, pra inverno, a partir do $EqNumEnv_A$, apresentando ambos resultados também por meio da escala alfabética.

Quadro 1 – Nível de Eficiência de acordo com o Equivalente Numérico.

Equivalente Numérico ($EqNum$)	Nível de Eficiência
$EqNum \geq 4,5$	A
$3,5 \leq EqNum < 4,5$	B
$2,5 \leq EqNum < 3,5$	C
$1,5 \leq EqNum < 2,5$	D
$EqNum < 1,5$	E

Fonte: Adaptado de INMETRO (2012).

3 METODOLOGIA

Para realizar a análise experimental objetivo deste estudo, foi necessário primeiramente selecionar uma edificação unifamiliar, resultante da adaptação de contêineres de transporte de carga. Para tanto, foi escolhido o projeto de um arquiteto que, nos últimos anos, direcionou sua produção projetual para edificações construídas a partir do sistema construtivo avaliado neste trabalho.

Foi selecionado um projeto simplificado, que utiliza um contêiner do tipo *Dry*, de 28,28m², com pé-direito de 2,70m. A escolha pelo projeto em questão ocorreu com o intuito de avaliar a edificação de menor custo entre as opções oferecidas e menor alteração na forma e nos materiais originais do contêiner, por entender que esta tipologia tende a ser mais popular e também mais suscetível a problemas de conforto e de eficiência energética (Figura 1 e 2).

Figura 1 – Planta da residência analisada

Fonte: Arquiteto Celso Costa Filho, adaptado pelos autores.

Figura 2 – Corte longitudinal da residência analisada

Fonte: Arquiteto Celso Costa Filho, adaptado pelos autores.

O projeto escolhido apresenta, como solução construtiva das paredes externas (Figura 3), revestimento interno de lã de vidro e placa de gesso, com câmara de ar entre eles, e chapa metálica com pintura na cor palha, totalizando 8cm. As paredes internas são de gesso e, na face do banheiro, há cerâmica branca, totalizando 15cm. As coberturas possuem duas soluções distintas, sendo que uma porcentagem maior foi elaborada com camada de substrato do telhado verde e membrana impermeabilizante sobre chapa metálica e forro de gesso, com câmara de ar sob ela, totalizando assim 41cm. A cobertura da área ampliada da sala tem internamente forro de gesso com câmara de ar e externamente possui um acabamento em pintura cor palha. A cor das paredes externas e da cobertura ampliada foi definida com o intuito de não prejudicar as análises realizadas para alguma ZB e favorecer outra. Assim, esses componentes apresentaram absorvância

solar (α), transmitância térmica (U) e capacidade térmica (CT) conforme descritas no Quadro 2.

Figura 3 – Detalhe das paredes externas e do teto jardim

Fonte: Arquiteto Celso Costa Filho, adaptado pelos autores.

Quadro 2 – Características térmicas de paredes e coberturas

Componentes construtivos	α (adim.)	U (W/m ² K)	CT (kJ/m ² K)
Parede externa	0,367	0,60	26,37
Parede interna	0,200	2,34	113,84
Cobertura teto jardim	0,200	0,96	168,86
Cobertura ampliação da sala	0,367	1,19	10,76

Fonte: Elaboração dos autores.

Alguns aspectos não abordados pelo projeto foram definidos de acordo com as práticas mais comuns. Logo, as aberturas pivotantes horizontais tiveram seu ângulo máximo de abertura definido em 30°, enquanto para as verticais o ângulo escolhido foi 90°, todas especificadas com vidro simples incolor de 4mm. Também foi necessário definir a espessura da lã de vidro utilizada como isolamento para as paredes, sendo fixado o valor de 50mm, por ser a dimensão comercial mais adequada para o projeto.

A definição da composição do teto jardim (Figura 3) teve como ponto de partida um dos exemplos apresentados no Anexo Geral V – Catálogo de propriedades térmicas das paredes, coberturas e vidros dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios – RAC (INMETRO, 2013). Não foi considerado o sombreamento das aberturas visto que, além de possuírem valores pouco significativos neste projeto, eles são definidos de acordo com a latitude, enquanto essa pesquisa fez a avaliação por ZB.

Após definidos todos os detalhes pendentes, procedeu-se com a análise da envoltória da edificação unifamiliar por meio do método prescritivo descrito no RTQ-R. Desta forma, foi determinado o desempenho energético da residência para o verão, para o inverno e caso ela seja artificialmente condicionada. Também foram avaliados os pré-requisitos

específicos para a envoltória, bem como foi encontrado o nível de eficiência energética final do envelope construído.

Através das avaliações discriminadas anteriormente, foi possível realizar as análises comparativas entre as oito zonas bioclimáticas brasileiras, considerando as quatro orientações geográficas existentes e assim encontrar as qualidades e limitações do projeto avaliado, de acordo com sua localização e posicionamento, em conformidade com o RTQ-R.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A fim de determinar o desempenho energético de contêineres adaptados como residências, procedeu-se à avaliação da eficiência energética de sua envoltória, para cada ZB definida pela ABNT NBR 15220-3/2005, utilizando o método prescritivo de cálculo do RTQ-R. Dessa forma, analisou-se cada um dos ambientes de permanência prolongada — sala/cozinha e dormitório — e, com isso, obteve-se o $EqNumEnv_{Resf}$, que fornece o desempenho para verão, o $EqNumEnv_A$, indicando a eficiência para inverno, e o $EqNumEnv$, que envolve os dois últimos parâmetros. Ainda, foi determinado o $EqNumEnv_{Refrig}$, que considera o desempenho energético do dormitório caso artificialmente condicionado.

Ainda, a avaliação foi submetida aos diversos pré-requisitos do RTQ-R específicos para envoltória, que podem restringir os valores encontrados. Assim, os resultados estão apresentados no Quadro 3, onde o “real” indica o equivalente numérico em que foram considerados os pré-requisitos. As avaliações de uma mesma ZB foram nomeadas pela orientação geográfica da fachada da entrada. As cores estão de acordo com o nível de eficiência, conforme o Quadro 1.

Verifica-se que, para todas as ZB, independente da orientação, os pré-requisitos limitaram os equivalentes numéricos encontrados a 3,00 (três), de forma que o nível máximo atingido é “C”. Os pré-requisitos não atendidos estão listados no Quadro 4. Dentre eles, temos o referente à ventilação cruzada, que independe da localização e da orientação geográfica da edificação: trata-se de uma relação de áreas de abertura da fachada mais permeável com relação às demais. Assim, a maneira como é exigida a verificação deste requisito prejudicou a edificação em questão, pois a entrada da sala/cozinha possui aberturas grandes em comparação às demais.

No Quadro 3, observa-se que as ZB mais quentes (5 a 8) apresentaram resultados semelhantes e baixos, independente da consideração dos pré-requisitos. Opostamente, as ZB 1 a 4 apresentaram capacidade para atingir melhores resultados, apesar da diferença não ser muito significativa. A maior responsável pela deficiência do desempenho foi a capacidade térmica das paredes externas, que apresentou valores muito baixos. Além de limitar o nível de eficiência desta residência nas ZBs 1 a 7 a “C” (Quadro 4), este parâmetro é um dos mais significativos na determinação dos equivalentes numéricos destas zonas (MAZZAFERRO, SILVA e GHISI, 2014). Ainda, a ausência de dispositivos externos de sombreamento, combinados às grandes dimensões das aberturas, também contribuiu para o baixo desempenho da envoltória em todas as ZB. Vale ressaltar que a transmitância térmica, em contrapartida, atingiu valores excelentes, inferiores a $1,00W/(m^2.K)$.

Quadro 3 – Síntese dos resultados das avaliações da envoltória

ZB	Orientação	Envoltória para Verão (EqNumEnv _{Resf})		Envoltória para Inverno (EqNumEnv _A)		Env. refrig. artificialmente (EqNumEnv _{Refrig})		Equivalente Numérico da Envoltória (EqNumEnv)	
		Sem pré-requisitos	Real	Sem pré-requisitos	Real	Sem pré-requisitos	Real	Sem pré-requisitos	Real
ZB1	Norte	4,76	3,00	3,76	3,00	1,00	1,00	3,84	3,00
	Sul	4,76	3,00	2,76	2,76	2,00	2,00	2,92	2,78
	Leste	4,00	3,00	3,52	2,76	5,00	3,00	3,56	2,78
	Oeste	4,00	3,00	3,52	2,76	4,00	3,00	3,56	2,78
ZB2	Norte	2,52	2,52	4,00	3,00	1,00	1,00	3,35	2,79
	Sul	2,52	2,52	4,00	3,00	1,00	1,00	3,35	2,79
	Leste	2,52	2,52	4,00	3,00	2,00	2,00	3,35	2,79
	Oeste	2,00	2,00	4,00	3,00	2,00	2,00	3,12	2,56
ZB3	Norte	2,76	2,76	3,24	3,00	2,00	2,00	2,93	2,85
	Sul	2,76	2,76	3,24	3,00	2,00	2,00	2,93	2,85
	Leste	2,76	2,76	3,24	3,00	3,00	3,00	2,93	2,85
	Oeste	2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	2,72	2,36
ZB4	Norte	3,52	2,76	4,00	3,00	5,00	3,00	3,67	2,84
	Sul	3,52	2,76	4,00	3,00	5,00	3,00	3,67	2,84
	Leste	3,52	2,76	4,00	3,00	5,00	3,00	3,67	2,84
	Oeste	3,00	3,00	4,00	3,00	5,00	3,00	3,32	3,00
ZB5	Norte	2,52	2,52			2,00	2,00	2,52	2,52
	Sul	2,76	2,76			2,00	2,00	2,76	2,76
	Leste	2,76	2,76			2,00	2,00	2,76	2,76
	Oeste	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00
ZB6	Norte	1,76	1,76			2,00	2,00	1,76	1,76
	Sul	2,52	2,52			2,00	2,00	2,52	2,52
	Leste	2,00	2,00			1,00	1,00	2,00	2,00
	Oeste	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00
ZB7	Norte	2,76	2,76			2,00	2,00	2,76	2,76
	Sul	2,76	2,76			2,00	2,00	2,76	2,76
	Leste	2,76	2,76			2,00	2,00	2,76	2,76
	Oeste	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00
ZB8	Norte	2,52	2,52			2,00	2,00	2,52	2,52
	Sul	2,76	2,76			2,00	2,00	2,76	2,76
	Leste	2,76	2,76			2,00	2,00	2,76	2,76
	Oeste	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00

Fonte: Elaboração dos autores.

Quadro 4 – Pré-requisitos da envoltória não atendidos pela edificação

Zonas Bioclimáticas	Pré-requisitos não atendidos
ZB 1 a 7	Capacidade térmica das paredes externas; e ventilação cruzada
ZB 8	Ventilação cruzada

Fonte: Elaboração dos autores.

Como tentativa de criar alternativas ao sistema construtivo utilizado nas paredes do contêiner (Figura 3), a fim de melhorar a inércia térmica, foram testadas desde mudanças na espessura dos materiais empregados até a utilização de elementos diferenciados, sem alterar a área útil da edificação. Assim, a fim de atender a valores de capacidade térmica superiores a 130kJ/(m².K), a única solução testada que atendeu ao

pré-requisito foi o preenchimento das paredes com areia ou algum outro material com densidade aparente e calor específico elevados, em substituição à manta de lã de vidro e à câmara de ar. Todavia, são necessários estudos para indicar a viabilidade financeira e de execução de tal alternativa.

Assim, a ZB 8, que apresenta clima quente e úmido (com inverno ausente), tende a ser a localização mais viável para esse tipo de construção, por não ser submetida ao pré-requisito de capacidade térmica dos componentes construtivos. Apesar da avaliação feita não apresentar resultados promissores para esta ZB (Quadro 3), algumas soluções simples poderiam ser tomadas. A utilização de dispositivo de sombreamento com escurecimento total para o dormitório, por exemplo, aumentaria seu nível de eficiência energética de “D” para “B”. O pé-direito reduzido, por outro lado, é uma característica condicionante dos contêineres que não favorece o seu desempenho térmico, contribuindo para os baixos níveis obtidos.

A orientação geográfica não teve muita influência nos resultados encontrados, mesmo com a existência de grandes aberturas sem sombreamento. Como o método prescritivo não leva em consideração as diferentes latitudes de uma mesma ZB, é importante recorrer à simulação computacional para estudar mais profundamente este aspecto. No caso da ZB 8, por exemplo, as estratégias de sombreamento e a otimização da orientação geográfica variam bastante para edificações construídas no extremo Norte e outras no litoral Sudeste do país.

Por fim, cabe ressaltar que o teto jardim trouxe grandes contribuições para todas as avaliações feitas: além de possuir uma superfície com absorvância solar baixa, esse componente construtivo apresenta baixa transmitância térmica e elevada capacidade térmica. Além disso, sabe-se que o teto jardim absorve a chuva, contribuindo para a permeabilidade do solo e a acústica da residência, além de melhorar a umidade relativa do ar nas proximidades da edificação — aspecto de grande relevância para ZB mais secas — 4, 6 e 7 (BALDESSAR, 2012; ABNT, 2005).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de ampliar a discussão sobre o uso de contêineres de carga como residências, motivada pelas vantagens oferecidas por este sistema, como rápida execução, redução de resíduos e mitigação de impactos na topografia e na vegetação existente no terreno. Para tanto, procedeu-se à avaliação da eficiência energética de uma edificação adaptada de um contêiner tipo *Dry*, a fim de analisar a viabilidade da implantação do sistema estudado em todo o território nacional. Seguindo a metodologia do RTQ-R, foi analisada a envoltória do projeto estudado pelo método prescritivo, sendo realizadas avaliações variando a orientação geográfica, para todas as ZB, totalizando 32 resultados.

Devido aos pré-requisitos prescritos pelo regulamento, nenhuma avaliação alcançou nível superior a “C”. A constituição das paredes externas, compostas por chapa de aço ondulada, lã de vidro, câmara de ar e placa de gesso, apesar de apresentar baixos valores de transmitância térmica, oferece capacidade térmica muito inferior ao solicitado pelo pré-requisito para as ZB 1 a 7. As alternativas para solucionar essa deficiência ainda necessitam ser pesquisadas, propondo-se materiais com altos valores de densidade aparente e de calor específico.

Visto que a inércia térmica é um fator de menor importância para o desempenho térmico de edificações na ZB 8, a construção de residências adaptadas a partir de contêineres se

mostrou mais viável para esse clima. Mesmo que os resultados não tenham indicado níveis de eficiência energética superiores a “C”, seu desempenho pode ser largamente beneficiado atentando-se à ventilação e ao sombreamento das aberturas.

Dessa forma, o trabalho realizado identificou a necessidade de preocupação com os conceitos de eficiência energética ao se projetar residências adaptadas de contêineres de carga. O projeto avaliado não apresentou bons resultados, mas torna-se viável melhorando a constituição de suas paredes, locando estrategicamente os vãos a fim de permitir melhor ventilação natural, e definindo mecanismos de sombreamentos para as estações de maior incidência solar. Para estudos futuros, recomenda-se realizar a avaliação pelo método de simulação, por considerar a localização exata da edificação, enquanto o prescritivo estabelece uma equação genérica para cada ZB.

Cabe salientar ainda que o trabalho apontou discordância na metodologia de avaliação do requisito referente à ventilação cruzada: a maneira como ele é exigido prejudicou a edificação analisada. Visto que todos os ambientes atenderam ao pré-requisito de área mínima para ventilação, seria possível diminuir o tamanho das aberturas de entrada para atender à ventilação cruzada, o que é contraditório quando o assunto é condicionamento passivo. Isso aponta a necessidade de novos estudos, de forma a rever o método utilizado nesta verificação.

AGRADECIMENTOS

À Eletrobras, ao CNPq e à CAPES, pelo apoio financeiro recebido, e ao arquiteto e urbanista Celso Costa Filho, autor do projeto arquitetônico avaliado.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15220-3: Zoneamento bioclimático Brasileiro e diretrizes**. Rio de Janeiro, 2005.

BALDESSAR, S. M. N. **Telhado verde e sua contribuição na redução da vazão da água pluvial escoada**. 124 f Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Construção Civil da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.

GIRIUNAS, K., SEZEN, H., DUPAIX, R. B. Evaluation, modeling, and analysis of shipping container building structures. **Engineering Structures**, v. 43, p. 48-57, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO). Portaria nº 18, de 16 de janeiro de 2012. **Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais (RTQ-R)**. Brasília, 2012. Disponível em: <<http://cb3e.ufsc.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/residencial/downloads/RTAC001788.pdf>>. Acesso em: 28 de abril de 2013.

_____. Portaria nº 50, de 1 de fevereiro de 2013. **Requisitos de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética (RAC)**. Brasília, 2013. Disponível em: <<http://cb3e.ufsc.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/RTAC001961.pdf>>. Acesso em: 28 de abril de 2013.

MAZZAFERRO, R.; SILVA, A. S.; GISHI, E. **Influência de elementos construtivos do envelope no desempenho térmico de edificações unifamiliares**. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS. Guimarães – Portugal, 2014.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Empresa de Pesquisa Energética. **Balanco Energético Nacional (BEN)**, 2011. Disponível em:

<https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2011.pdf> Acesso em: 28 de maio de 2013.

_____. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Departamento de Desenvolvimento Energético. **Plano Nacional de Eficiência Energética: Premissas e Diretrizes Básicas (PNEf)**, 2011. Disponível em: <<http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/PlanoNacEfiEnergetica.pdf>> Acesso em: 17 de abril de 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES PROJETUAIS NO DESEMPENHO TÉRMICO E LUMÍNICO EM EQUIPAMENTO ESPORTIVO E SÓCIO-CULTURAL EM NATAL/RN

ALVES, André Felipe Moura (1); LIMA, Glênio Leilson Ferreira (2); DIAS, Alice R. Drummond (3); PACHECO, Giovani H. Silva (4); PEDRINI, Aldomar (5)

(1) PPGAU/UFRN, 84 3215 3722, andrefelipeac@yahoo.com.br (2) PPGAU/UFRN, gleniolima@yahoo.com.br (3) PPGAU/UFRN, alicerdummond@gmail.com (4) PPGAU/UFRN, giovani.arquitetura@yahoo.com.br (5) PPGAU/UFRN, apedrini@ufrnet.br

RESUMO

O desempenho térmico e de iluminação natural no ambiente construído têm se tornado premissas importantes, e até compulsórias, na programação arquitetônica de edificações. Trata-se de uma resposta às tendências mundiais de redução do impacto ambiental das construções e a busca de diversos benefícios aos usuários. O artigo demonstra, a partir de uma abordagem qualitativa, a importância das recomendações bioclimáticas e de eficiência energética na concepção do edifício, avaliadas através de visita in loco e medições do impacto no desempenho térmico e lumínico. O estudo é realizado no equipamento sócio-cultural e ginásio esportivo denominado “Arena do Morro”, no bairro de Mãe Luiza em Natal/RN, projetada pelo escritório suíço Herzog e De Meuron, com apoio de equipe local de arquitetos e engenheiros. O projeto visou desde o início da concepção projetual incorporar os condicionantes bioclimáticos utilizando estratégias como sombreamento e ventilação para redução ou dispensa do uso de sistemas artificiais, como iluminação e condicionamento de ar; aumento da ocorrência de conforto térmico; e diminuição da demanda energética da edificação, minimizando a necessidade de expansão do setor elétrico e o impacto ao meio ambiente. A equipe foi responsável por levantamentos e diagnóstico de diversos aspectos que subsidiaram a concepção arquitetônica, sobretudo no âmbito do conforto térmico e iluminação natural. As recomendações são obtidas por meio de observação das estratégias positivas no clima de Natal/RN, zona bioclimática 08 (ZB 08), complementadas por simulações térmica no programa *DesignBuilder* e de iluminação natural no programa *Relux*. Para avaliação termo-energética foi adotado o modelo de conforto adaptativo desenvolvido por Auliciems e de Dear (2002) atualmente empregado pela ASHRAE (2002). O método de avaliação *in loco* faz uso do levantamento das estratégias adotadas, de medições de temperaturas, e de medições de iluminância para avaliação do atendimento mínimo e da uniformidade. Os resultados comprovam a eficácia das recomendações.

Palavras-chave: Projeto, Bioclimático, Conforto, Desempenho, Diretrizes.

ABSTRACT

The thermal performance and natural lighting in the built environment have become important assumptions, and even compulsory, in the architectural planning of buildings. This is a response to global trends to reduce the environmental impact of buildings and the pursuit of many benefits to users. The article demonstrates the importance of bioclimatic and energy efficiency in building design recommendations, assessed through on-site visit and measurement of the impact on thermal and luminal performance. The study is carried out on the social cultural equipment and gymnasium called "Arena do Morro" in the neighborhood of Mãe Luiza in Natal / RN, designed by Swiss Herzog and De Meuron office, with support from local team of architects and engineers. The project aimed since the beginning of

the design concept incorporate bioclimatic conditions using strategies such as shading and ventilation for reduction or waiver of the use of artificial systems such as lighting and air conditioning; increased occurrence of thermal comfort; and decreased energy demand of the building, minimizing the need for expansion of the electricity sector and the impact on the environment. The team was responsible for surveys and diagnosis of various aspects that support the architectural design, especially within the thermal comfort and daylighting. The recommendations are obtained by observation of positive strategies in the climate of Natal / RN, bioclimatic zone nº 08 (ZB 08), supplemented by thermal simulations in DesignBuilder program and natural lighting Relux program. It was used adaptive comfort developed by Auliciems and Dear (2002) currently employed by ASHRAE (2002). The in loco auditory assesses the strategies, measures the air and surface temperatures, and the illuminance levels and uniformity. The results confirm the efficacy of recommendations.

Keywords: Project, Bioclimatic, Comfort, Performance Guidelines.

1 INTRODUÇÃO

Os desempenhos térmico e de iluminação natural no ambiente construído influenciaram as diretrizes projetuais do projeto arquitetônico da edificação “Arena do Morro” (Ver Figura 1). Trata-se de uma tendência mundial de redução do impacto ambiental das construções e a busca de diversos benefícios aos usuários: redução ou dispensa do uso de sistemas artificiais, como iluminação e condicionamento de ar; aumento da ocorrência de conforto térmico; e diminuição da demanda energética da edificação, minimizando a necessidade de expansão do setor elétrico e o impacto ao meio ambiente. O artigo avalia os desempenho térmico, lumínico da edificação construída por meio de medições *in loco*, e compara com as recomendações bioclimáticas e simulações computacionais influenciaram nas decisões projetuais.

O equipamento denominado "Arena do Morro" destina-se à cultura, lazer e localiza-se no clima quente e úmido da cidade de Natal-RN, no bairro de Mãe Luíza. A estrutura espacial é simples e aberta (ver Figura 2), composta por piso e arquibancadas em granilite que acompanham as curvas de nível do terreno original; cobertura de telhas onduladas instaladas como uma pilha de painéis soltos que permitam ventilação e iluminação natural bem como protege a edificação da chuva; e paredes internas compostas por blocos de concreto com lâminas verticais arredondadas, resultando em possibilidades de permeabilidade visual, de ventilação, iluminação, sonora e chuva.

Figura 1. Planta baixa esquemática da edificação

Fonte: Projeto Herzog e DeMeuron, 2012.

Figura 2. Maquete esquemática da edificação

Fonte: Projeto Herzog e DeMeuron, 2012.

O projeto, concebido em meados de 2011 a 2012, teve auxílio de uma equipe local de arquitetos e engenheiros para o licenciamento, elaboração de projetos de estrutura e sistemas prediais, compatibilização técnica e detalhamento para o projeto executivo de

obra. A execução do edifício iniciou em 2013 e foi concluída em abril de 2014 (ver Figura 3).

Figura 3. Fotografia Panorâmica da obra concluída

Fonte: acervo dos autores

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa se detém no estudo do projeto e na avaliação do desempenho térmico e lumínico da edificação construída, incluindo a determinação de recomendações.

2.1 Análise termo-energética

2.1.1 Simulação

Foi simulado o desempenho térmico do projeto com o software *DesignBuilder*, para verificar o percentual de horas ocupadas em conforto (POC), considerando dois tipos de cobertura: telha de fibrocimento e telha metálica com isolamento térmico. Esta definição ocorreu em função das características do projeto, que apresenta significativa área de cobertura (aproximadamente 2.100m²) em comparação com os fechamentos de parede, que se apresentam muito próximos, colados às edificações vizinhas ou parcialmente enterrados.

O modelo de simulação considerou as características do edifício (Figura 4), do entorno, ocupação, rotinas de iluminação e equipamentos previstos. Todos os ambientes são naturalmente ventilados, sem previsão de sistema de condicionamento de ar.

Figura 4. Vistas sudoeste e sudeste do modelo de simulação

Fonte: elaborado pelos autores

O período de ocupação é das 06:00 às 23:00 horas, de 100%, assim como dos equipamentos. A densidade de ocupação é 0,43 pessoas/m², com metabolismo de uma

atividade social/dança, com fator 1,00. A densidade de potência de iluminação adotada foi de 20,7W/m². O horário de funcionamento do sistema de iluminação foi das 17:30 às 23:00 horas com 100% em operação, e das 23:00 às 05:30 horas com 10% apenas em operação. As características das coberturas são: cobertura em telha de fibrocimento, com $U = 3,68 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ e $\alpha = 0,49$; cobertura em telha de alumínio com isolamento térmico tipo "sanduíche", com $U = 0,95 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ e $\alpha = 0,20$.

Foi adotado o modelo de conforto adaptativo, que define a temperatura de neutralidade como uma função da temperatura externa, interna ou ambas as temperaturas, sobretudo em clima quente e úmido. Alguns desses modelos são mais fidedignos em certas condições onde existe o uso de recursos passivos de conforto, a exemplo de ventilação natural em climas quente e úmido. Nesse estudo foi empregado o modelo desenvolvido por Auliciems e de Dear (2002) atualmente empregado pela ASHRAE (2002). Foi considerada atividade sedentária (1 a 1,3 met) para a ocupação da quadra, com a possibilidade de se adaptar de forma livre.

$T_c = 17,8 + 0,31T_e$, onde:

T_c = temperatura de conforto (°C)

T_e = temperatura externa (°C)

2.1.2 Avaliação *in loco*

A avaliação *in loco* foi realizada por visita de curta duração, com instrumentos de medição instantâneos, como termômetros para medição da temperatura de ar e de superfícies, a fim de se obter as temperaturas operativas de cada ambiente e compará-las com a temperatura do ar externo. As medições ocorrem às 9, 12 e 15h, em um dia ensolarado, com comportamento térmico representativo. Os ambientes medidos de permanência prolongada são a sala dos professores, sala multiuso e salas adicionais 01 e 02. As medições das temperaturas da quadra foram realizadas em cinco pontos (Ver Figura 5).

Figura 5. Vistas sudoeste e sudeste do modelo de simulação

Fonte: elaborado pelos autores

2.2 Análise lumínica

2.2.1 Simulação

As simulações computacionais foram realizadas no software RELUX PRO 2010, introduzindo os parâmetros de localização do sítio referente à cidade de Natal com latitude de $-5,5^\circ$, longitude de $-35,5^\circ$ e UTC $-03:00\text{hrs}$. Foi utilizado plano de referência com 0,75m de altura e as características geométricas e de superfícies conforme projeto arquitetônico. Foram simuladas as situações de equinócio, solstício de verão e inverno para os horários das 9, 12 e 16h com tipo de céu claro (representativo da abóboda celeste do contexto climático), totalizando 28 situações simuladas para o ginásio e 28 simulações para a sala multiuso. O valor de referência considerado para quadra esportiva foi de 200 lux e 300lux para as salas multiuso, conforme parâmetros da NBR 5413. Foram adotadas 03 alternativas de cobertura a partir da concepção inicial do projeto (Tabela 1).

Tabela 1. Avaliação lumínica da quadra: Alternativas de cobertura avaliadas

Alternativa A-01	Alternativa A-02	Alternativa A-03
<p>Telhado com inclinação de 21% e espaçamento entre coberturas de 7,5cm</p>	<p>Telhado com inclinação de 24% e espaçamento entre coberturas de 4,7cm</p>	<p>Telhado com inclinação de 14% e espaçamento entre coberturas de 14,5cm</p>

Fonte: elaborado pelos autores

Nas salas multiuso foram simuladas três alternativas construtivas para o desempenho lumínico, com base na concepção inicial do projeto (Tabela 2).

Tabela 2. Avaliação lumínica das salas multiuso: Alternativas de coberta avaliadas

Alternativa B-01:	Bloco sem laje, apenas com a cobertura metálica do ginásio
Alternativa B-02:	Bloco com laje, bloqueando iluminação da cobertura metálica
Alternativa B-03:	Bloco com aberturas zenitais circulares na laje, dimensionadas com 1.10m de raio e 1.70m de raio (25% área do piso)

Fonte: elaborado pelos autores

2.2.2 Avaliação da iluminação natural

A avaliação da iluminação natural consiste da observância das recomendações e medições *in loco*, e se deu nos horários das 9, 12 e 16h do dia 17/04/14, nos ambientes da quadra poliesportiva e sala multiuso, aferindo respectivamente 21 pontos e 04 pontos nos ambientes.

3 RESULTADOS

Os resultados são apresentados quando ao desempenho térmico e quanto ao desempenho lumínico.

3.1 Desempenho térmico

- Simulações termo-energéticas

As simulações demonstraram que a cobertura possui grande impacto sobre o desempenho térmico. Entre os casos avaliados, aquele com uso de telha metálica com isolamento $U=0,95\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ foi o que apresentou melhor resultado. A opção de cobertura com telha de fibrocimento resultou em 40% das horas ocupadas em conforto térmico. Esse desempenho é inferior ao da opção com telha de alumínio tipo “sanduíche”, que resultou em 71% das horas ocupadas em conforto. Os resultados confirmaram o impacto da cobertura no conforto dos usuários e a necessidade de incorporar um material que priorize a cor clara e a baixa transmitância térmica.

- Recomendações para projeto

Foi recomendado o uso da cobertura leve refletora com o uso de isolamento térmico, com transmitância menor ou igual a $1,0\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ e a absorptância não maior que $\alpha = 0,5$. O objetivo é reduzir o ganho térmico da cobertura e, principalmente, reduzir a sua temperatura superficial interna.

Para permitir a remoção da carga térmica interna, recomenda-se adotar as vedações com aberturas para ventilação constante, sendo essas aberturas sempre sombreadas para não permitir a entrada da radiação direta. Recomenda-se tornar a fachada sudeste – direção com maior frequência dos ventos – mais permeável e afastar os blocos com ambientes visando favorecer a ventilação da quadra.

- Avaliação *in loco*

As recomendações da NBR 15220 (ABNT, 2003) para a ZB 08 – emprego de vedações leves e claras, aberturas amplas e sombreadas, uso da ventilação natural cruzada – estão presentes na proposta e foi verificado que elas resultaram em ambientes com temperaturas operativas – média da temperatura do ar interno e da temperatura radiante das superfícies internas – inferiores às temperaturas do ar externo. As temperaturas radiantes das superfícies internas das cobertas e paredes são inferiores à temperatura do ar interno – variando de 1°C a 5°C –, devido à baixa exposição ao calor e às inércias térmicas, pois são elementos leves e de cores claras.

A quadra possui cobertura em contato com o exterior, mas esta apresenta temperatura radiante abaixo da temperatura do ar no local, mostrando que é eficiente a remoção do calor da cobertura pela constante ventilação. Essa ventilação também é perceptível ao nível do usuário.

Os demais ambientes de uso prolongado possuem cobertura interna sob a cobertura de todo o ginásio, sendo, portanto, sombreadas durante quase todo o dia. Essas coberturas internas possuem temperaturas superficiais semelhantes à da cobertura externa. A diferença é que a temperatura destes elementos é mais constante ao longo do dia, já que a radiação solar direta só ocorre no começo da manhã.

Registrou-se, no geral, temperaturas mais amenas no período da tarde, em especial a temperatura superficial dos elementos de vedação. A parede oeste é fechada, enquanto

as demais, com aberturas, são totalmente sombreadas, contribuindo para reduzir a temperatura radiante e, conseqüentemente, a operativa dos ambientes. Por fim, em quase todas as medições realizadas, as temperaturas operativas encontraram-se dentro da faixa de conforto estabelecida por Auliciems e de Dear (2002), sendo apenas o horário das 13h, no ponto central da quadra, o que apresentou temperatura acima da zona de conforto.

3.2 Desempenho da iluminação natural

- Simulações de iluminação

A iluminação natural foi aplicada na concepção inicial do projeto por meio de recomendações bioclimáticas. As simulações computacionais objetivaram verificar o impacto lumínico nas decisões durante a concepção projetual e detalhamento do projeto executivo, como a distância entre as telhas da cobertura, sua inclinação no ambiente da quadra poliesportiva e as dimensões de abertura zenital das salas multiuso.

Para a quadra, as simulações demonstraram que as alternativas A-01 e A-02 apresentam desempenhos semelhantes, com níveis de iluminância acima de 200 lux, mas há também ocorrência que não atende satisfatoriamente ao parâmetro mínimo de 200 lux (ver resultado na Figura 6). O ambiente apresenta ótimas curvas de distribuição de iluminância, consequência do princípio de utilização de aberturas zenitais ao longo da coberta e do uso de elementos vazados nas paredes, que garantem uniformidade da iluminação do ambiente.

Figura 6: Resultado da simulação lumínica da quadra poliesportiva

Fonte: elaborado pelos autores

A distribuição da iluminação é bastante uniforme na proporção de 1:2 entre as iluminâncias mínimas e máximas. As iluminâncias apresentam valores crescentes na ordem das 9h, 12h e 16h, com presença de picos de iluminância no período da tarde. A alternativa A-03 apresenta disponibilidade de iluminação natural superior às alternativas A-01 e A-02, devido ao fato da disposição do telhado permitir maior abertura zenital (maior espaçamento entre as telhas). Assim é dada como recomendação de projeto utilizar o maior espaçamento entre as telhas para otimização da luz natural, visto que este é o aspecto de maior relevância em relação à inclinação das mesmas.

As simulações das salas multiuso apontaram que a alternativa B-01 apresenta maior potencial luminoso dos ambientes, com iluminação natural advinda da coberta e dos elementos vazados da vedação vertical, atendendo satisfatoriamente aos níveis de iluminância mínimos (300 lux) em todos os períodos simulados, com valores médios de 500 lux. O contraste luminoso se mostrou controlado, não acarretando desconforto por ofuscamento (Figura 7). A Alternativa B-02 apresenta maior restrição à luz solar, com iluminância insuficiente em todos os casos simulados. A alternativa B-03 com aberturas

zenitais circulares na laje das salas 01, 02 e 03 visam melhorar o desempenho luminoso da alternativa B-02. Aberturas com 1,10m de raio se mostraram insuficientes para atender as exigências mínimas de demanda luminosa. As aberturas com 1,70m de raio (25% área do piso) apontam demanda de iluminação natural adequada para execução das atividades. Em praticamente todas as situações esta configuração de abertura propicia 80 a 100% de iluminância adequada (acima de 300 lux) nos ambientes em questão.

Figura 7. Simulação lumínica das salas multiuso

Fonte: elaborado pelos autores

Com base nas simulações foi recomendação de projeto adotar a solução de ambiente com laje translúcida ou com aberturas circulares com raio acima de 1,70m para adequada captação de luz solar, já que o elemento vazado projetado não propicia fácil penetração da iluminação natural, devido a sua geometria e disposição. Com isso a iluminação natural supriria às necessidades dos ambientes nas horas simuladas, dispensando o uso da iluminação artificial.

- Avaliação da iluminação natural *in loco*

O projeto foi desenvolvido levando em consideração as recomendações lumínicas indicadas e demais aspectos projetuais como estrutura, tectônica e funcionalidade. O projeto foi executado adotando dimensão de 16cm entre as aletas da cobertura do ginásio e inclinação de 21% compatibilizando as premissas de conforto luminoso e orientação do engenheiro para adequado escoamento de águas e estrutura da cobertura.

Os resultados das medições (Tabela 3) confirmam a distribuição homogênea da iluminação na quadra poliesportiva. Os valores encontrados foram consideravelmente acima dos limites de iluminância exigidos pela norma NBR 5413, justificando-se pela característica do céu da cidade de Natal, com altos índices de luminosidade, em comparação ao padrão de céu claro utilizado no software de simulação. As medições comprovam a eficácia da estratégia aplicada embasada pelas simulações nas etapas projetuais, onde se adotou cobertura com aberturas zenitais longitudinais ao longo de todo o ambiente. Deste modo, a quadra apresentou bons resultados de iluminância e distribuição da iluminação, sendo dispensando o uso da iluminação artificial durante as horas levantadas.

Tabela 3. Tabulação das medições de iluminância

Fonte: elaborado pelos autores

Quanto às salas multiuso, não foi possível atender as recomendações projetuais previamente indicadas através da simulação por causa de questões estruturais e aspectos de tectônica. Foram executadas aberturas zenitais circulares com 50cm de diâmetro, o que não foi suficiente para suprir a total demanda de iluminação no período diurno (Figura 7), sendo necessária complementação com iluminação artificial.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo demonstra que o edifício projetado por um escritório suíço com consultoria local apresenta desempenhos térmico e lumínico satisfatórios, porque faz uso de recomendações implementadas na fase de concepção do projeto.

Os estudos preliminares das recomendações bioclimáticas influenciaram a concepção da envoltória, amparados pelas simulações. Foram escolhidos fechamentos com características de alta reflexão à radiação solar, baixa transmitância térmica, permeáveis ao vento e à luz difusa. As paredes foram projetadas com blocos vazados, sobretudo as voltadas para Sul e Leste, que correspondem a releituras de cobogós, com melhorias no desempenho e na estética. A cobertura também inova na forma, com aberturas zenitais com espaçamento entre peças e inclinação determinada por simulação.

O principal ambiente de permanência prolongada – a quadra poliesportiva – atendeu às recomendações provenientes das simulações e apresentou bom desempenho. Contudo, em algumas situações, às recomendações podem não ser atendidas em detrimento de outras condicionantes projetuais, visto que o projeto arquitetônico atende a uma demanda multidisciplinar. Este foi o caso da sala multiuso, que deu enfoque às questões estruturais e estéticas.

As medições *in loco*, por meio de visitas de curta duração à quadra, comprovam o desempenho previsto. A adoção de uma envoltória permeável e clara na proposta arquitetônica resultou um impacto positivo à construção em relação ao seu contexto bioclimático, confirmando a importância das diretrizes bioclimáticas na concepção projetual e a rotina de diagnóstico, análise, concepção e aferição, a qual pode ser adotada para qualquer edificação.

5 AGRADECIMENTOS

À Fundação Ameropa, da Suíça, e ao Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora da Conceição, em Mãe Luíza, pelo apoio logístico e ao CNPq e à Eletrobrás, pelo apoio financeiro.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5413**. Iluminância de Interiores. Rio de Janeiro, 1992.

ABNT. **Desempenho térmico de edificações Parte 3**: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social - NBR 15220-3. Rio de Janeiro, 2005.

DE DEAR, R.; BRAGER, G. **Thermal comfort in naturally ventilated buildings: revisions to ASHRAE Standard 55**. Energy and Buildings, v. 34, n. 6, p. 549-561, 2002.

HERZOG, J.; DE MEURON, P.; *et al.* **Ginásio de Mãe Luiza**. Projeto de arquitetura. Basel - Suíça, 2012.

INMETRO. Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos. *Portaria nº 53*: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ACÚSTICA EM EDIFÍCIOS ESCOLARES DA CIDADE DE MACEIÓ-AL

NUNES, Thayse; OITICICA, Maria Lúcia.

Ufal, (82)9900-1776, thaysenunes_@hotmail.com, Ufal, mloiticica@hotmail.com

RESUMO

A instituição escolar exerce papel fundamental na formação do aluno, sendo assim, o ambiente de ensino e aprendizado deve oferecer condições favoráveis ao desempenho das atividades a serem realizadas. Uma destas condições ou a mais importante delas está ligada à qualidade acústica da edificação que, apesar de sua relevância, muitas vezes não é levada em consideração no processo de desenvolvimento do projeto. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade acústica em escolas públicas da cidade de Maceió-Al. A metodologia utilizada partiu de um processo de setorização das escolas por áreas mais ruidosas e menos ruidosas. Tal processo deu origem a um quadro com 12 tipologias diferentes onde destas, selecionaram-se quatro para serem analisadas. As análises foram baseadas na caracterização dos aspectos físicos e acústicos de cada edificação. Em relação aos aspectos físicos, verificou-se que as escolas apresentam diferenças quanto à implantação, tipologia e soluções arquitetônicas, no entanto, há uma tentativa de padronização em relação aos aspectos construtivos, sobretudo no que se refere aos materiais empregados. Já em relação à análise acústica, as medições do nível de pressão sonora realizadas revelaram um fato preocupante: Em todas as salas de aula em que foram realizadas as medições, os níveis de ruído ultrapassam o intervalo considerado aceitável por norma para este tipo de ambiente, o que impossibilita um sistema eficiente de ensino e aprendizado em escolas que utilizam a comunicação verbal como principal veículo de disseminação do conhecimento.

Palavras-chave: Qualidade Acústica, Tipologias Arquitetônicas, Edificações Escolares.

ABSTRACT

The school plays a fundamental role in the formation of the student, so the environment for teaching and learning must offer favorable conditions for the performance of activities to be performed. One of these conditions or the most important of which is connected to the acoustic quality of the building that, despite its importance, is often not taken into consideration in the project development process. This study aims to evaluate the acoustic quality of public schools in the city of Maceió- Al. The methodology begins with a process of schools's sectorization for noisier and less noisy areas. This process gave rise to a frame with 12 different types where four were selected be analyzed. The analyzes were based on the characterization of physical and acoustic aspects of each building. In physical aspects, it was found that schools differ as to the deployment, typology and architectural solutions, however, there is an attempt at standardization in relation to the constructive aspects, especially with regard to the materials used. Regarding the acoustic analysis, measurements of sound pressure level have revealed a disturbing fact: In all the classrooms in which measurements were made , the noise levels beyond the range normally considered acceptable for this type of environment , which prevents an efficient teaching and learning in schools using verbal communication as the main vehicle for the dissemination of knowledge.

Keywords: Quality Acoustics, Architectural Typologies, School Buildings

1 INTRODUÇÃO

Vários fatores interferem na qualidade do ambiente de ensino e posteriormente no rendimento do aluno em sala de aula de modo que problemas relacionados à acústica podem criar ambientes caóticos e com deficiências na comunicação verbal entre alunos e professores. De acordo com Silva (1991), o ruído influi na inteligência, principalmente na capacidade de atenção do indivíduo e reduz o rendimento no trabalho, tanto intelectual quanto fisicamente. Entre as principais fontes geradoras de ruído em edificações escolares destacam-se: o ruído externo proveniente do tráfego de veículos e dos equipamentos localizados no entorno da edificação e as fontes internas tais como: pátios, corredores, quadras de esporte, cantinas, lanchonetes, entre outras.

Segundo Kowaltowski (2011) as falhas decorrentes de problemas acústicos em relação à forma do edifício escolar se relacionam ao posicionamento de ambientes geradores de ruídos dentro da própria edificação. Além de prejudicar a concentração e o posterior aprendizado do aluno, o ruído pode comprometer a saúde vocal dos professores, desencadeando distúrbios de voz, além de problemas relacionados à audição e distúrbios no sistema nervoso.

No entanto, apesar da relevância de tal temática, pouca atenção vem sendo dispensada às construções escolares, sobretudo as da rede pública, onde na maioria das vezes, o conforto ambiental da edificação é deixado de lado em detrimento ao atendimento dos condicionantes econômicos. Diante disso, tais edificações acabam adquirindo características padronizadas que não levam em consideração as particularidades de cada local onde serão inseridas, de modo que, na maioria das vezes, não conseguem evitar a propagação do ruído nem mesmo internamente, o que, futuramente pode acarretar a necessidade de ações corretivas de custos elevados.

Outro item que influi negativamente no isolamento acústico refere-se à presença de aberturas nas salas. Como em Maceió o clima é quente e úmido e as escolas da Rede Municipal não possuem condicionamento de ar artificial, existe uma necessidade de se manter as janelas abertas por um longo período de tempo para que se tenha uma temperatura amena e um clima mais agradável no interior do ambiente de ensino. O fato é que essas aberturas também permitem a passagem de ruído do meio externo para o meio interno podendo comprometer a acústica de tais ambientes.

2 OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade acústica em escolas públicas municipais da cidade de Maceió- AL verificando-se os níveis de ruído presente no interior de tais edificações a fim de contribuir para a construção de novas diretrizes de projeto que favoreçam a qualidade acústica nestes espaços.

3 MÉTODO

O método aplicado para a realização do presente trabalho foi dividido em quatro etapas, descritas a seguir:

3.1 Revisão bibliográfica e levantamento de dados das escolas existentes.

3.2 Seleção do objeto de estudo: Tipologias a serem avaliadas.

3.3 Análises e Diagnósticos.

3.4 Conclusões.

3.1 Revisão bibliográfica e levantamento de dados das escolas existentes

Nesta etapa buscou-se um maior aprofundamento dos temas relacionados à acústica escolar, sobretudo em relação às normas acústicas existentes para este tipo de ambiente. Foi realizado um levantamento de dados das Escolas Públicas Municipais de Maceió onde foi possível recolher o acervo digital dos projetos arquitetônicos existentes. O acervo possui em torno de 110 projetos em formato dwg. Tais dados foram obtidos por intermédio da SEMED - Secretaria Municipal da Educação.

3.2 Seleção do objeto de estudo

Para a seleção do objeto de estudo realizou-se inicialmente uma análise geral do acervo com o intuito de verificar quais eram as tipologias arquitetônicas presentes no mesmo. A idéia desde o início era escolher escolas com tipologias diferentes para serem estudadas. Neste primeiro momento foi feita a análise de cada projeto observando-se o formato da planta que cada escola apresentava, assim como a relação entre áreas de menor e maior ruído, respectivamente. Para esta primeira análise, apenas o pátio foi destacado como área de maior ruído.

Pode-se perceber que os projetos apresentam diferentes formas de organização espacial. Algumas edificações são compostas basicamente de dois blocos paralelos de salas de aula separados por um pátio, outras já possuem sua planta em formato de “L”, “U” ou em formato variado. Nesta primeira análise verificou-se a presença de 12 tipologias arquitetônicas como pode ser observado no quadro 1.

Quadro 1 - Síntese das tipologias arquitetônicas avaliadas

1 Trapezoidal 	2 Inclínada 	3 Variada
4 Tipologia em "L" 	5 Tipologia em "A" 	6 Triangular
7 Regular 	8 Tipologia em "O" 	9 Blocos Paralelos
10 Retangular + "L" 	11 Tipologia em "U" 	12 Linear

Legenda: Área pedagógica (salas de aula, circulações, sanitários, cantinas direção, sala dos professores e coordenação). Pátios Tipologias Selecionadas

Fonte: CORREIA (2013)

A escolha das edificações a serem estudadas baseou-se na seleção de tipologias que possuíssem diferentes conflitos acústicos entre si, como podem ser observados no quadro 2.

Quadro 2 – Tipologias arquitetônicas e conflitos

TRAPEZOIDAL	RETANGULAR + “L”	INCLINADA	FORMATO DE “O”
E1	E2	E3	E4

-Proximidade das áreas: ruidosa e silenciosas	-Áreas silenciosas separadas por área ruidosa.	-Área ruidosa parcialmente envolvida por área silenciosa.	-Área ruidosa totalmente envolvida por área silenciosa

Fonte: CORREIA (2013)

3.3. Análises e Diagnósticos

Para cada escola foi feito um mapeamento sonoro onde as plantas baixas foram setorizadas mais detalhadamente de acordo com as áreas mais ruidosas e menos ruidosas. Cada setor destacado na planta está associado ao nível máximo de ruído a que o mesmo deveria estar submetido de acordo com a NBR 10152(1987) ou, no caso dos pátios, estão associados aos níveis de ruído a que geralmente são expostos. O mapeamento sonoro de cada planta pode ser observado nas fichas que serão apresentadas no final do item 3.3. A seguir, pode-se observar a explicação de cada item da legenda do mapeamento sonoro:

a) Área Pedagógica

A área pedagógica foi destacada como a área menos ruidosa tomando como referência as salas de aula, por serem ambientes que necessitam ter os menores níveis de ruído possíveis dentro da edificação. O intervalo de ruído aceitável pela NBR10152(1987) para estes ambientes encontra-se entre 40 e 50 dB (A).

b) Circulações

As circulações foram destacadas como áreas mais ruidosas por se conformarem como zonas de passagem dos usuários onde as pessoas geralmente passam conversando, crianças correndo. Desta forma, acabam sendo áreas muito reverberantes podendo exercer influência direta na acústica das salas. A NBR10152(1987) recomenda que o nível de ruído para este ambiente deve ser de, no máximo 55 dB (A).

c) Pátios

Os pátios também foram destacados como áreas de maior ruído por serem ambientes geralmente expostos a níveis de ruído superiores a 70dB(A) podendo influenciar consideravelmente a acústica das salas de aula.

d) Ambiente onde foi realizada a Medição ●

O item “d” da legenda refere-se aos ambientes onde foram selecionadas as medições do Nível de Pressão Sonora.

Verificou-se que as escolas de uma maneira geral não possuem nenhum tipo de tratamento acústico, sendo assim, no mapeamento sonoro também são apresentadas algumas sugestões prévias para a melhoria do desempenho acústico de tais edificações:

e) Paredes com necessidade de Isolamento contra o Ruído Externo

Considerou-se necessário o isolamento contra o ruído externo nas faces externas das paredes de salas de aula que possuem janelas voltadas para as fachadas situadas próximas à vias de tráfego. Os tipos de janelas encontradas foram: basculantes e pivotantes. Em sua maioria, apresentam precariedade quanto à manutenção, apresentando frestas e aberturas que contribuem para a passagem do ruído do meio externo para o ambiente interno.

f) Necessidade de Isolamento Interno (entre partições)

O ruído gerado no interior de uma sala de aula pode ser facilmente transmitido para outra sala adjacente, sobretudo nas salas em que as paredes não alcançam o teto permitindo o vazamento sonoro de um ambiente para o outro. As paredes divisórias geralmente são de blocos de tijolos e não possuem nenhum tipo de tratamento acústico, sendo assim, considerou-se necessário o Isolamento acústico entre as salas.

g) Necessidade de absorção Acústica

Constatou-se a necessidade de absorção no interior de todas as salas de aula no intuito de diminuir a reverberação e consequentemente o nível de ruído interno. O mesmo procedimento foi aplicado em áreas muito reverberantes como pátios e circulações fechadas no intuito de impedir a passagem do ruído gerado nestes ambientes para as salas de aula.

Além do mapeamento sonoro, também foi apresentada uma pequena síntese dos pontos negativos em relação aos aspectos construtivos que as salas de aula apresentam.

3.3.1 MEDIÇÕES REALIZADAS

Com o auxílio do medidor do nível de pressão sonora modelo 01dB-Metravib Solo, realizou-se as medições nos ambientes internos das escolas durante o período de 10/07/2013 a 28/08/2013 no turno vespertino no horário compreendido entre 13:30hs e 17:00hs. Tais medições foram executadas de acordo com a NBR 10151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade (ABNT, 2000). As condições em que foram realizadas foram estabelecidas a partir das características reais de utilização dos espaços. As salas de aula não possuem condicionamento de ar artificial e encontravam-se com os ventiladores desligados. As medições em salas de aulas ocorreram em horário de aula (salas ocupadas) e em diferentes situações de isolamento acústico: com portas e janelas abertas e com portas e janelas fechadas. Em seguida, os resultados obtidos foram comparados com os níveis de ruído considerados aceitáveis pela NBR 10152 que estabelece os níveis máximos de ruído aceitáveis para o conforto acústico em diversos ambientes. Em salas de aula, o nível máximo admitido é de 50 dB(A).

Ficha Acústica- E1: Escola de ensino infantil Mascarenhas de Moraes

Principais pontos negativos (Aspectos Formais)

- Portas/ Janelas localizadas umas de frente para as outras facilitando a troca de ruído entre as salas.
- Aberturas voltadas para as fachadas que estão situadas próximas á fontes de sonoras, permitindo a entrada do ruído externo.
- Aberturas das salas voltadas para a circulação/Pátio permitindo a transferência de ruído entre os ambientes.
- Portas situadas lado a lado facilitando a troca de ruído entre as salas

Gráfico 1: Resultados das medições do nível de pressão sonora na E1 com salas da em diferentes condições de Isolamento Acústico.

De acordo com o gráfico 1, todas as salas em que foram realizadas as medições encontram-se fora dos padrões aceitáveis pela NBR 10152 apresentando níveis de ruído extremamente elevados. Observa-se que mesmo na condição "a" com as portas e janelas fechadas, os valores obtidos também foram muito elevados. Uma possível explicação para este fato seria a má reverberação da sala de aula, que por não possuir um tratamento acústico acaba tendo a sua qualidade acústica comprometida.

Fonte: Correia; Oiticica (2014)

Ficha Acústica- E2: Escola de ensino fundamental Deraldo Campos

Principais pontos negativos (Aspectos Formais)

- Portas/ Janelas localizadas umas de frente para as outras facilitando a troca de ruído entre as salas.
- Aberturas voltadas para as fachadas que estão situadas próximas á fontes de sonoras, permitindo a entrada do ruído externo.
- Aberturas das salas voltadas para a circulação/Pátio permitindo a transferência de ruído entre os ambientes.
- Portas situadas lado a lado facilitando a troca de ruído entre as salas de aula.

Gráfico 2: Resultado das medições do nível de intensidade sonora na E2 em diferentes condições de isolamento acústico.

O gráfico 2 deixa claro que existe um aumento significativo de ruído quando as salas encontravam-se nas condição b (portas e janelas abertas), o que evidencia a inferência do ruído advindo dos demais ambientes. A sala 3 (S.3) é o ambiente mais crítico acusticamente, apresentando, para a condição "b", aproximadamente 89,7 dB(A). Sendo assim, para o professor conseguir ministrar a sua aula, deveria elevar a sua voz em, no mínimo, 101 dB(A) para garantir uma razão sinal/ruído

Fonte: Correia;Oiticica (2014)

Ficha Acústica – E3: Escola de ensino Fundamental Baltazar de Mendonça

Principais pontos negativos (Aspectos Físicos)

- ★ Aberturas voltadas para as fachadas que estão situadas próximas á fontes de sonoras, permitindo a entrada do ruído externo.
- ↕ Aberturas das salas voltadas para a circulação/Pátio permitindo a transferência de ruído entre os ambientes.
- ↔ Portas situadas lado a lado facilitando a troca de ruído entre as salas de aula.
- 🎵 O terreno da escola situa-se ao lado de uma outra escola estadual, o que desfavorece a acústica da edificação

Gráfico 3: Resultado das medições do nível de intensidade sonora na E3 em diferentes condições de isolamento acústico.

Apesar dos níveis sonoros continuarem acima do permitido pela Norma 10152, a E3 foi a que apresentou os menores níveis de ruído em relação às outras escolas estudadas. Vale salientar que a escola está implantada em um terreno voltado apenas para uma via de tráfego de fluxo secundário, divergindo das outras edificações nesse aspecto.

Fonte: Correia; Oiticica (2014)

Ficha Acústica – E4: Escola de ensino Fundamental Frei Damião

Principais pontos negativos (Aspectos Físicos)

Aberturas voltadas para as fachadas que estão situadas próximas á fontes de sonoras, permitindo a entrada do ruído externo.

Aberturas das salas voltadas para a circulação/Pátio permitindo a transferência de ruído entre os ambientes.

Portas situadas lado a lado facilitando a troca de ruído entre as salas de aula.

O terreno da escola é circundado por quatro vias de tráfego, onde três destas são de fluxo primário, o que torna a edificação bastante exposta ao ruído externo.

Gráfico 4: Resultado das medições do nível de intensidade sonora na E4 em diferentes condições de isolamento acústico.

Os níveis de ruído continuam muito acima do intervalo permitido pela NBR10152 chegando á quase 90 dB(A) em sua situação mais crítica. Um fator negativo nesta escola refere-se á proximidade das salas com a horta que, neste caso é usada para atividades recreativas no mesmo horário em que as outras turmas estão de aula. Tal fato contribui negativamente para a qualidade acústica das salas, sobretudo as que estão situadas mais próximas á horta.

Fonte:Correia;Oiticica (2014)

3.4 CONCLUSÕES

Uma análise final dos resultados levou-se a concluir que as escolas analisadas não foram projetadas considerando os aspectos acústicos. Percebe-se que há uma falta de cuidado desde a escolha do terreno onde a edificação será inserida. Algumas escolas foram implantadas em terrenos que possuem as quatro testadas voltadas para vias de tráfego, o que aumenta a interferência do ruído externo no interior da edificação, como é o caso da E2 onde se obteve os maiores valores de níveis de intensidade sonora.

Em relação à tipologia, observa-se que não existe a preocupação em proteger as salas de aulas das áreas mais ruidosas, estas geralmente se organizam em torno do pátio e possuem suas aberturas voltadas para uma das áreas mais ruidosas da edificação. Os níveis de ruído encontrados nos pátios mesmo em horário de aula foram muito elevados, o que o torna um ambiente propagador de elevados níveis sonoros.

As medições do nível de pressão sonora realizadas revelaram um fato altamente preocupante: Em todas as salas medidas, os valores obtidos ultrapassam ao nível aceitável de conforto acústico, que no caso das salas de aula, deve atingir no máximo, 50 dB(A) de acordo com a NBR 10152(1987). Grande parte das salas apresentou níveis altíssimos que impossibilitaria o exercício da atividade do professor, pois o mesmo precisaria elevar muito a sua voz para garantir uma razão Sinal/Ruído de 15 dB(A) , o que acarretaria em vários danos à sua saúde vocal.

Verificou-se que todas as salas de aula estudadas não possuem isolamento acústico satisfatório, de modo que o ruído originado em uma sala pode ser facilmente percebido na sala ao lado por conta do vazamento sonoro entre as partições. Diante de todos os resultados alcançados, conclui-se que as escolas municipais de ensino fundamental de Maceió avaliadas não apresentam condições acústicas satisfatórias.

O presente trabalho visa contribuir para uma maior conscientização do problema da qualidade acústica em escolas públicas além de reforçar a necessidade da implementação de uma metodologia projetual eficiente para edifícios escolares que possa sintetizar os procedimentos do projeto escolar, orientando os arquitetos, engenheiros e gestores a elaborarem e construir edifícios escolares apropriadas para o fim a que destinam, tendo em vista que o cuidado na etapa da concepção projetual é extremamente necessário, uma vez que corrigir os problemas em edifícios construídos se torna muito mais dispendioso do que evitá-los na etapa do projeto.

REFERÊNCIAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10151** – Avaliação de ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2000.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10152** – Níveis de Ruído para Conforto Acústico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987.

KOWALTOWSKI, D. C. C. K. **Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino**. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.

SILVA, Pérides. **Os efeitos “Pernilongo e Cascata”**. Revista Acústica e Vibrações, vol.9- jun/1991.p.19-25.

CORREIA, Thayse. Avaliação acústica de escolas municipais da cidade de Maceió-AL. Trabalho final de graduação. Maceió-AL, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DEFINIÇÃO DE UMA CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA PARA O ESTUDO DE EDIFICAÇÕES COM BALANÇO ANUAL ZERO DE ENERGIA NO BRASIL

DOMINGOS, Lucas (1); KALZ, Doreen (2); DINKEL, Arnulf (3); LOMARDO, Louise (4); SILVA, Vanessa (5)

(1) Fraunhofer-ISE, lucas.antunes.domingos@ise.fraunhofer.de (2) Fraunhofer-ISE, doreen.kalz@ise.fraunhofer.de (3) Fraunhofer-ISE, arnulf.dinkel@ise.fraunhofer.de (4) PPGAU/EAU/UFF, louiselbl@gmail.com (5) UNICAMP, vangomes@fec.unicamp.br

RESUMO

Esse artigo tem como objetivo estabelecer uma classificação climática para o desenvolvimento de conceitos de edificações com balanço anual nulo de energia, os NZEB (Net Zero Energy Building). Para atingir a meta de zerar o balanço anual de eletricidade consumida oriunda do sistema elétrico nacional, parte-se da hipótese que a Temperatura do Ar, a Umidade Relativa do Ar e a Irradiância Solar Global são as variáveis ou indicadores climáticos de maior relevância para estes conceitos construtivos. Valores-limite dessas variáveis foram determinados por análise de agrupamento (Clustering), através de um algoritmo programado em "R". O desenvolvimento da classificação climática foi necessário para estabelecer cenários com potencial hierarquizado para esse fim. A delimitação geoespacial das classes climáticas e a extrapolação dos dados para locais sem medição, a partir dos dados existentes, foram realizados pelo método determinístico de interpolação "ponderação inversa da distância" (IDW- Inverse Distance Weighting). Esse trabalho foi elaborado como a etapa inicial de uma pesquisa de doutorado que visa analisar o potencial regional de NZEB para o Brasil.

Palavras-chave: Classificação Climática, Indicadores Climáticos, Clustering, Inverso da Potência das Distâncias, Zero Energy Building

ABSTRACT

This article aims to establish a climate grading for the development of concepts for buildings with zero annual energy balance, NZEB (Net Zero Energy Building). To achieve the goal of zero annual balance of electricity consumed coming from the national grid, it is assumed that outdoor air temperature, relative humidity and global solar radiation are the most relevant climatic variables to this building concept. Limit values of these variables were determined by cluster analysis. The development of climatic classification was necessary to establish hierarchical potential scenarios for this purpose. The geospatial delineation of the climate classes and the extrapolating data for locations without measurements were obtained using the deterministic interpolation method of inverse distance weighting (IDW). This paper was prepared as the first part of a PhD research aimed to analyze the regional potential for NZEB Brazil.

Keywords: Climate Classification, Climate Indicators, Clustering, IDW- Inverse Distance Weighting, Zero Energy Building

1 INTRODUÇÃO

Hoje, as edificações são consumidoras de energia. No futuro, as edificações podem se tornar fornecedoras de energia. A geração distribuída de eletricidade a partir de fontes renováveis de energia e a injeção do excesso de energia na rede elétrica já cenarizam

um momento em que as edificações serão elementos fundamentais na matriz energética. Para edificações que apresentam baixo consumo de energia, a obtenção de um saldo positivo em um balanço anual é uma meta alcançável em muitos países.

Na União Europeia, a reformulação das diretrizes do setor da construção civil publicada em 2010 exige que os seus Estados-Membros construam até o final de 2020 o padrão “Nearly Zero Energy Building” para todas as suas novas edificações. O programa de tecnologia de construção dos Estados Unidos também tem como objetivo introduzir edificações com balanço nulo de energia residenciais e não-residenciais até 2020 e 2025, respectivamente (VOSS, 2011). O Brasil apresenta alguns avanços nesta área, em especial o projeto de Lei do Senado nº84 de 2012, o qual estabelece diretrizes para que o consumidor possa produzir sua própria energia e injetar o excesso na rede de distribuição.

O conceito geral de “Net Zero Energy Building” - NZEB - significa que a edificação deve estar conectada a uma rede de distribuição de energia elétrica e, feito o balanço anual líquido de energia, este deve ter um resultado nulo ou se possível até apresentar valores positivos, quando a edificação gerar mais energia elétrica em relação ao consumo. Desta forma, o excesso de energia é fornecido à rede elétrica. A edificação pode ter períodos de consumo da energia disponível na rede elétrica (situações de balanço negativo) e outros superavitários. Este conceito, por sua vez, deve ser adaptado de acordo com as normas nacionais, objetivos políticos e aspectos ambientais do país. Um balanço positivo é atingido com mais facilidade quando a edificação já apresenta um consumo de energia final reduzido. Isto deve-se à uma arquitetura adequada e ao uso de equipamentos e elementos construtivos de alta eficiência energética, somado ao desempenho da fonte geradora de energia elétrica a partir das fontes renováveis locais que são extremamente dependentes de condições meteorológicas favoráveis. Desta forma, é fundamental, para a consecução deste objetivo, não somente uma produtiva geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como também a redução do consumo final de energia via projeto com elevado nível de eficiência energética (VOSS, 2011; TORCELLINI, 2006). Este conceito construtivo, amplamente difundido, aplicado e aperfeiçoado em países de clima temperado como na Europa e nos Estados Unidos, é a motivação de muitos estudos na tentativa de adaptá-lo em locais de clima quente e úmido, levando em consideração o clima e os aspectos construtivos locais.

O emprego de parâmetros técnicos e climáticos locais no desenvolvimento e planejamento de edificações tem sido crucial para atingir elevados níveis de eficiência energética. Para o NZEB, o adequado e racional uso de recursos naturais, como o uso da irradiância solar na geração de energia elétrica, é indispensável e a sua dimensão é decisiva na classificação e avaliação de tais conceitos.

Para o Brasil, a NBR 15220-3 apresenta uma primeira versão do Zoneamento Bioclimático Brasileiro, na qual o desempenho térmico das edificações pode ser otimizado em função de recomendações técnico-construtivas adaptadas às condições climáticas regionais (ABNT, 2005). Este Zoneamento tem sido aplicado no projeto de edificações com diversos usos, desconsiderando a sua finalidade inicial de propor recomendações para a otimização do desempenho térmico de habitações unifamiliares de interesse social com até três pavimentos (RORIZ, 2012a, 2012b; GIVONI, 1992). A necessidade de se estabelecer relações entre padrões climáticos e novas estratégias de projeto – os NZEBs, por exemplo, torna necessário o mapeamento de um maior número de variáveis. No caso, a inclusão da irradiância solar torna-se relevante, pois o aproveitamento dessa fonte de energia é uma estratégia central para a análise da viabilidade de edifícios com balanço energético anual zero.

A análise da viabilidade de tais edifícios depende de vários fatores e uma classificação climática adequada a este propósito é sugerida como elemento indispensável neste contexto. Esta classificação climática deve descrever detalhadamente possíveis regiões de estudo em função da disponibilidade e intensidade de recursos naturais locais.

Neste artigo, uma classificação climática é proposta com o objetivo de delimitar regiões com características climáticas semelhantes referente à diferentes níveis de Temperatura do Ar Exterior, Umidade Relativa e Irradiância Solar Global. As características climáticas de cada região devem auxiliar a concepção e desenvolvimento de conceitos energéticos de edifícios com o padrão “Net Zero Energy Building”, considerando, desta forma, o comportamento destes indicadores climáticos no desempenho térmico e na eficiência energética da edificação.

2 MÉTODO UTILIZADO PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

Para atingir os critérios de alta eficiência energética, pressupõe-se que o uso de recursos naturais locais são fundamentais para zerar o balanço energético final da edificação, além de poder otimizar de forma direta ou indireta o desempenho térmico da edificação.

Para classificar regiões com características climáticas distintas segundo as variáveis aqui selecionadas de interesse fundamental para o estudo de NZEB (Temperatura do Ar Exterior, Umidade Relativa e Irradiância Solar Global), foram determinados valores-limite para estas variáveis aplicando a teoria de Clustering (análise de agrupamento) à amostra completa. Esta teoria tem o objetivo de realizar agrupamentos automáticos de dados segundo seu grau de semelhança através de algoritmos programados no ambiente de desenvolvimento integrado “R”. A análise de agrupamento aqui utilizada trata de uma teoria difundida e bem sucedida na informática, medicina e biologia para identificar classes com tipologias semelhantes. Na climatologia, esta teoria é empregada para encontrar regimes climáticos ou padrões atmosféricos de pressão do nível do mar mais frequentes (BACHER, 2010).

Com o mesmo objetivo de encontrar classes com características semelhantes com alto grau de confiabilidade, optou-se para este estudo o uso da teoria de Clustering para identificar classes com características climáticas semelhantes em função do indicador climático e a sua variação ao longo do ano. Nesta disposição dos dados, os valores-limite dos respectivos indicadores climáticos são determinados pela identificação das classes semelhantes.

A definição de um valor-limite para cada indicador citado resulta na formação de 8 classes com homogeneidade climática, onde cada classe foi determinada intercalando os valores dos indicadores de cada localidade acima ou abaixo em relação aos valores limitantes. A delimitação de 8 classes com homogeneidade climática e a extrapolação para locais sem dados medidos são obtidas pelo método de interpolação determinista IDW - Inverse Distance Weighting (inverso da potência das distâncias), também programado em “R”.

2.1 Base de dados climáticos

Para a obtenção dos arquivos climáticos de municípios brasileiros, utilizou-se o Meteoronorm 7.1. Trata-se de um banco de dados meteorológicos do Ministério de Energias da Suíça com dados climatológicos abrangentes indicados para simulação de edificações, sistemas solares e painéis fotovoltaicos. Os resultados são anos típicos ou TMY (Typical Meteorological Year) gerados estocasticamente através da interpolação das médias mensais. Eles não representam um verdadeiro ano histórico, mas um ano

hipotético que representa estatisticamente um ano típico no local selecionado. Para este estudo, utilizaram-se os dados horários, registrados em 355 estações climatológicas entre os anos de 1961 e 1990. A Figura 1 apresenta a localização das estações climatológicas consideradas neste estudo.

Figura 1: Localização das estações climatológicas

Fonte: METEOTEST 7.1 (2014)

2.2 Indicadores climáticos para edificações com eficiência energética

A Temperatura do Ar Exterior, a Umidade Relativa e a Irradiância Solar Global foram escolhidas como as variáveis mais diretamente relacionadas com o potencial para uma edificação alcançar o nível NZEB.

Os três indicadores climáticos interferem no comportamento térmico de uma edificação em função de sua intensidade, frequência de ocorrência e a ação conjugada destes. A Temperatura do Ar Exterior e a Umidade Relativa estão relacionadas diretamente com os parâmetros de conforto de uma edificação e por consequência interferem no balanço energético final. A remoção da Umidade Relativa, nos climas de elevada umidade, tem grande participação no elevado consumo de energia dos sistemas de condicionamento de ar em edificações não-residências no Brasil. A inclusão da Irradiância Solar Global se justifica devido ao ganho térmico e à possibilidade de gerar energia elétrica por meio painéis fotovoltaicos. Desta forma, a consideração destes fenômenos são essenciais para a concepção de conceitos energéticos de edifícios com o padrão “Net Zero Energy Buildings”.

2.3 Metodologia proposta para uma classificação climática para edificações com balanço energético anual zero

Foi identificada, através do cálculo do desvio padrão diário, a variação anual dos três indicadores climáticos para cada localidade. Um desvio padrão maior indica que o

indicador climático está distante da média e por isso apresenta uma maior variação ou amplitude, caracterizando assim o indicador para uma determinada localidade e região. Desta forma, pode-se identificar localidades que apresentam homogeneidade quando estas possuem valores similares de desvio padrão dentro de um intervalo de tolerância.

Para a Temperatura do Ar Exterior, foram determinados os valores da Temperatura do Ar Exterior Média Anual das localidades através das médias mensais de máxima e mínima da Temperatura do Ar. O desvio padrão anual médio para a Temperatura do Ar Exterior foi determinado através dos valores médios diários da Temperatura do Ar. O mesmo procedimento foi adotado para a Umidade Relativa. Para a Irradiância Solar Global, foi considerado nesta análise um valor diário através da soma da Irradiância Solar Global horária para cada localidade. Para garantia de qualidade na aplicação de métodos de agrupamento, os valores “atípicos” ou “outliers” foram eliminados antes da aplicação destes métodos. Estes valores correspondem a aproximadamente 3% do número de elementos da amostra.

A identificação de grupos homogêneos é obtida através de algoritmos que podem ser não-determinísticos, determinísticos e estatísticos, os quais buscam padrões consistentes através de uma lógica específica (BACHER, 2010). Para este estudo, os seguintes métodos foram adotados: método hierárquico UPGMA (Unweighted Pair Method with Arithmetic Mean), Diana (Divisive Analysis Clustering), K-means, PAM (Partitioning Around Medoids), CLARA (CLustering LARge Applications), Fanny (Fuzzy Analysis), SOM (Self-Organizing Map), Model based clustering e SOTA (Self-Organizing Tree Algorithm) (KAUFMAN; ROUSSEUW, 1990; ZHAO, 2013; NG; HAN, 1994)

Para o auxílio na escolha do método mais apropriado e na avaliação da qualidade do agrupamento, determinou-se o Valor da Silhueta $S(o)$ para cada método. O Valor da Silhueta traz informações sobre a “consistência” e a “separação” de cada grupo. Um método de agrupamento mais adequado a uma determinada distribuição deve apresentar um Valor da Silhueta próximo de 1, podendo variar de -1 à 1. Distribuições com Valores da Silhueta entre 0.5 e 0.7 são consideradas como estruturas plausíveis e a partir de 0.7 são consideradas como estruturas fortes. (BROCK et al., 2011; HÜFTLE, 2006; RAHNENFÜHRER, 2009). Os Valores da Silhueta para cada método estão apresentados na Tabela 1, assim como o método de agrupamento mais apropriado.

Tabela 1: Valores da Silhueta calculados para os indicadores climáticos

Algoritmo	Silhueta $S(o)$		
	Temperatura Exterior	Umidade Relativa	Irradiância Solar Global
UPGMA	0.588	0.552	0.589
k-means	0.590	0.552	0.597
Diana	0.590	0.553	0.597
Fanny	0.589	0.540	0.540
SOM	0.589	0.552	0.552
PAM	0.589	0.540	0.540
SOTA	0.589	0.551	0.551
Clara	0.584	0.550	0.545
Model	0.512	0.390	0.389

Os algoritmos de classificação determinístico particional, tais como o K-means, PAM e CLARA, identificam grupos semelhantes em função de um número de clusters (grupos) “k” previamente determinado. Para esta aplicação, adotou-se $k=2$, pois o objetivo inicial

é identificar apenas dois grupos e um valor-limite entre os grupos, o qual será utilizado para a classificação climática e delimitação de no máximo 8 regiões homogêneas. Nos outros métodos onde não é possível determinar previamente os números de clusters (grupos), procurou-se escolher os melhores Valores da Silhueta para $k=2$. O Método hierárquico divisível Diana (Divisive Analysis Clustering) foi empregado para os três indicadores climáticos pelo fato deste apresentar os melhores Valores da Silhueta e por ser o mais apropriado para as distribuições encontradas (distribuição com áreas irregulares e elementos espaçados) (BACHER, 2010). Para este método, os valores-limites foram determinados através da média aritmética do centroide de cada grupo. A aplicação dos métodos de agrupamento Diana para a Temperatura do Ar Exterior, Umidade Relativa e Irradiância Solar Global está ilustrada nas Figuras 6, 7 e 8, bem como na Tabela 2 com os valores-limite para cada indicador climático.

Figuras 6, 7 e 8: Diana-Clustering para Temperatura do Ar Exterior, Umidade Relativa e Irradiância Solar Global (2 Grupos)

Indicadores Climáticos	
Temperatura do Ar Exterior	22.9 [°C]
Umidade Relativa	76.7 [%]
Irradiância Solar Global	4.8 kWh/m²

As regiões com homogeneidade climática foram identificadas pelas localidades que apresentam em comum valores superiores ou inferiores dos valores-limite, em um analogia conjunta entre os três indicadores climáticos, na respectiva ordem: Temperatura do Ar Exterior, Irradiância Solar Global e Umidade Relativa, resultando em possíveis 8 regiões semelhantes por uma lógica binária. Apesar de não existir na comunidade acadêmica nenhuma publicação definindo uma analogia distinta entre os indicadores climáticos para o Brasil aqui em estudo, verificou-se que a Temperatura do

Ar Exterior Média Anual e a Irradiância Solar Global Média apresentam uma certa tendência, diferentemente quando considera-se a Umidade Relativa.

Para exemplificar a formação de uma classe com semelhanças climáticas, pertencem à classe 2 as cidades que possuem Temperatura do Ar Exterior ($T_{ext.}$) acima de 22.9 [°C], Irradiância Solar Global (ISG) acima de 4.8 [kWh/m²] e Umidade Relativa (UR) abaixo de 76.7 [%]. A Tabela 3 apresenta a classificação de 8 classes com semelhanças climáticas.

Tabela 3: Classificação climática em 8 classes de acordo com os valores-limite.

	T ext. $\geq$ 22.9 [°C]		T ext. < 22.9 [°C]	
	UR $\geq$ 76.7 [%]	UR < 76.7 [%]	UR $\geq$ 76.7 [%]	UR < 76.7 [%]
ISG $\geq$ 4.8 [kWh/m ²]	1	2	5	6
ISG < 4.8 [Wh/m ²]	3	4	7	8

Para a caracterização das demais localidades brasileiras não consideradas diretamente nos cálculos e para a delimitação geográfica das 8 classes climáticas, foi adotado um método de interpolação IDW - Inverse Distance Weighting (inverso da potência das distâncias). Trata-se de um método não-geoestatístico de interpolação o qual utiliza a média ponderada pelo inverso das distâncias conhecidas para calcular os valores desconhecidos (CRISCI et al., 2006).

Conforme Bivan; Pebesma; Gómez-Rubio (2008), a interpolação IDW resulta normalmente em mapas que são muito semelhantes aos mapas gerados por interpolação Kriging, quando o variograma apresenta efeito “pepita nulo”. Em contraste com o Kriging, este método considera apenas o efeito da distância entre os pontos para predição e ignora desta forma a configuração espacial das observações, como acontece com o Kriging. Esta particularidade foi decisiva na escolha por este método, uma vez que o objetivo desta classificação climática é identificar regiões homogêneas que reproduzem somente esta variação climática, independente de outros aspectos geográficos e de métodos de interpolação que podem gerar tendências equivocadas, os quais são destinados à outro tipo de aplicação.

3 RESULTADOS

Os resultados da aplicação deste método são apresentados, a seguir. Além da classificação climática do Brasil em 8 classes de acordo com os critérios apresentados na Tabela 3, Cidades-referência foram eleitas para representar cada grupo nos futuros estudos de caso a serem realizados. O critério de escolha das Cidades-referência foi a sua relevância nacional em termos populacionais e de sua proximidade aos valores médios, de tal forma que a cidade escolhida possa ser representativa. A distribuição das Cidades-referência na Classificação Climática resultante dos métodos aqui utilizados também está apresentada na Figura 9. Procurou-se também considerar a representatividade da localidade dentro da respectiva classe e uma possível distribuição uniforme das cidades brasileiras com representantes em regiões distintas no Brasil.

Figura 9: Classificação Climática Brasileira resultante da aplicação do método aqui descrito e a disposição das Cidades-referência

Tabela 4: Escolha das Cidades-referência para cada classe climática.

Classes climáticas	Cidades-referência
1	Manaus - AM
2	Teresina - PI
3	Rio Branco - AC
4	Três Lagoas - MS
5	Caxias dos Sul - RS
6	Brasília - DF
7	Curitiba - PR
8	São Paulo - SP

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado nas hipóteses iniciais foi obtida a definição de uma classificação climática de interesse para o estudo de edificações com balanço anual zero de energia no Brasil. Foram adotados métodos analíticos focados no comportamento de variáveis climáticas em diversas localidades brasileiras. Os três indicadores climáticos aqui utilizados interferem diretamente no comportamento térmico de uma edificação e no balanço energético final e a sua mensuração é indispensável para o desenvolvimento de conceitos energéticos de edifícios com elevado nível de eficiência, padrão “Net Zero Energy Building”. Além destes três indicadores climáticos, outros fatores climáticos que interferem também no desempenho térmico e energético das edificações podem ser considerados nesta classificação climática com o objetivo de torná-la mais ampla e representativa, por exemplo, a influência da velocidade e direção do vento. Sugere-se, desta forma, futuros trabalhos concentrados nestes temas, em especial o grau de complexidade e o método na determinação das classes climáticas com a inserção de novos indicadores.

As etapas subsequentes do trabalho focarão o potencial de alcançar o padrão NZEB para cada uma dessas regiões, o que poderá subsidiar informações para o incentivo à construção de edifícios nesse padrão. Nelas serão verificadas várias hipóteses, como por exemplo, a de que a região 3 e a região 6 são, respectivamente, a menos e a mais adequada à implantação de NZEBs devido às características climáticas de interesse para tal.

A técnica de Clustering aqui adotada identificou classes distintas para a Temperatura do Ar Exterior, Umidade Relativa e Irradiância Solar Global através de estruturas regulares das distribuições. Porém, distribuições mais dispersas dos valores dos indicadores com o desvio padrão podem gerar um Valor da Silhueta para estruturas não-razoáveis, comprometendo a formação de clusters distintos. A inserção de maior número de localidades com medidas confiáveis seria uma possibilidade de verificar de forma mais adequada a dispersão das variáveis e o seu comportamento.

A interpolação IDW desconsidera a configuração espacial das localidades e dependendo da dimensão e disposição destes locais, pode-se observar a formação de “ilhas”. Fenômeno oriundo do próprio método de interpolação, a presença de “ilhas” justifica também a diversidade climática brasileira, a qual pode apresentar significantes variações em pequenas regiões. De forma análoga, este mesmo efeito devido à diversidade climática também pode ser observado em mapas de vegetação e biomas do Brasil. Por fim, o método aqui adotado está isento da influência de outros fatores ou tendências de cálculos de outros métodos de interpolação, os quais podem mascarar esta diversidade climática.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220-3**: Desempenho térmico de edificações - Parte 3: Zoneamento Bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. São Paulo, Abril 2005.
- BACHER, J.; POJE, A.; WENZIG, K. **Clusteranalyse: Anwendungsorientierte Einführung in Klassifikationsverfahren**. Oldenbourg Verlag, ISBN 3486710230, 2010.
- BIVAN ,R.; PEBESMA, E.J.; GÓMEZ-RUBIO, V. Applied Spatial Data Analysis with R. Springer Science+Business Media, LLC, ISBN 978-0-387-78170-9, 2008.
- BROCK *et al.* clValid , an R package for cluster validation. Department of Bioinformatics and Biostatistics, University of Louisville, 2011.
- CRISCI, A. *et al.* Meteorological ground -based data interpolation. Institute of Biometeorology National Research Council IBIMET CNR, 2006.
- GIVONI, B. Comfort Climate Analysis and Building Design Guidelines. Energy and Buildings, v. 18, n. 1, p.11-23, 1992.
- HÜFTLE, M. Methoden zur Segmentierung von Daten. OptiV - Erschließung von Entscheidungs- und Optimierungsmethoden für die Anwendung im Verkehr. Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Operations Research – RWTH Aachen, 2006.
- KAUFMAN, L.; ROUSSEEUW, P.J. Finding Groups in Data: an Introduction to Cluster Analysis. John Wiley & Sons, 1990.
- METEOTEST. **Meteonorm** Version 7.1 – Global Meteorological Database. Swiss Federal Office of Energy . Bern, Switzerland, 2014.
- NG, R.T.; HAN, J. Efficient and Effective Clustering Methods for Spatial Data Mining. Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases, 1994.
- RAHNENFÜHRER J. Partitionierende Clusteralgorithmen. Technische Universität Dortmund. Statistik in der Bioinformatik, 2009.
- RORIZ, M. Uma Proposta de Revisao do Zoneamento Bioclimático Brasileiro. ANTAC – Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Grupo de Trabalho sobre Conforto e Eficiência Energética de Edificações, 2012a.
- RORIZ, M. Segunda Proposta de Revisao do Zoneamento Bioclimático Brasileiro. ANTAC – Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Grupo de Trabalho sobre Conforto e Eficiência Energética de Edificações, 2012b.
- TORCELLINI, P.; PLESS, S.; DERU, M. Zero Energy Buildings: A Critical Look at the Definition. **Conference Paper**. National Renewable Energy Laboratory, 2006.
- VOSS, K. ; Musall, E. Nullenergie Gebäude: Internationale Projekte Zum Klimaneutralen Wohnen und Arbeiten. DETAIL Green books, EnOB – Forschung für Energieoptimiertes Bauen, 2011
- ZHAO, Y. R and Data Mining: Examples and Case Studies. Academic Press, Elsevier. ISBN: 978-0-12-396963-7, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DO MÉTODO PRESCRITIVO DO RTQ-C QUANTO À VARIAÇÃO DE DENSIDADE DE CARGA INTERNA

BRANDALISE, Mariane (1); AVILA, Vitória (2); OLIVEIRA, Larissa (3); CUNHA, Eduardo (4)

(1)Arquiteta, mestranda do PROGRAU/UFPEL, marianebrandalise@yahoo.com.br

(2) Acadêmica, curso de Arquitetura e Urbanismo/ UFPEL, vit_avila@yahoo.com.br

(3) Acadêmica, curso de Arquitetura e Urbanismo/ UFPEL, lari.sa.cris@hotmail.com

(4) Prof. Dr. Arquiteto e Urbanista; Departamento de Tecnologia da Construção – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/UFPEL, eduardogralacunha@yahoo.com.br

RESUMO

Alguns dos maiores avanços na área da eficiência energética de edificações no país nos últimos anos foram as publicações, do RTQ-C - Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, em 2009, e do RTQ-R - Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, em 2010. Estes regulamentos definem metodologias de classificação das edificações em cinco níveis de eficiência. No caso do RTQ-C, a avaliação pode ser feita através de dois métodos: o método prescritivo, ou o método de simulação. A pesquisa tem como objetivo identificar a sensibilidade do Método Prescritivo do RTQ-C, quanto à variação de densidade de carga interna de equipamentos em edifícios de escritórios, na zona bioclimática 1 do zoneamento bioclimático brasileiro. O método do trabalho foi dividido em cinco etapas. Na primeira etapa foram definidos os modelos de análise; na segunda etapa foram caracterizadas as densidades de carga interna utilizadas na configuração dos modelos de análise, de acordo com a NBR 16401 (ABNT, 2008) e ASHRAE Fundamentals (2009). Na terceira etapa, foram determinadas as características da envoltória para os modelos de acordo com os pré-requisitos do RTQ-C. Na quarta etapa foi determinado o consumo energético dos modelos utilizando o software DesignBuilder, e na quinta e última etapa a análise dos resultados. Os resultados da pesquisa demonstram que a edificação com paredes e cobertura configuradas para atender aos pré-requisitos específicos para nível B, apresenta um consumo menor do que edificações que atendem aos pré-requisitos para nível A. O estudo também apresentou que edificações com elevada densidade de carga interna de equipamentos, fator de forma máximo e em altura, com paredes e coberturas com maior transmitância térmica, apresentam um consumo energético inferior a edificações com envoltória com maior resistência térmica. O aumento da densidade de carga interna provoca um acréscimo no calor interno, gerado pela grande quantidade de equipamentos. Em edificações com maior isolamento térmico (Nível A), o calor interno se mantém no ambiente, necessitando do sistema de ar condicionado para resfriamento.

Palavras-chave: Requisitos Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, Densidade de Carga Interna, Edifícios de Escritórios, Simulação Computacional, Eficiência Energética em Edificações.

ABSTRACT

Some of the greatest advances in the energy efficiency of buildings in the country in the last years were the RTQ-C - Quality Technical Requirements for Energy Efficiency Level of Commercial, Service and Public Buildings, publications in 2009 and RTQ-R - Quality Technical Regulations for Energy Efficiency Level of Residential Buildings, in 2010. The regulations classify the buildings in five efficiency levels. In

RTQ-C, the evaluation can be done with two methods: a prescriptive method and a simulation one. The aim of the research is to identify the RTQ-C, sensibility towards the internal load diversity of equipments in the energy performance evaluation of office buildings envelopes situated in the bioclimatic zone one of Brazilian bioclimatic zoning. The research method was divided in five stages. At the first stage the analysis model was defined; at the second one, the internal load densities used in the analysis models settings, according to ASHRAE Fundamentals (2009), were characterized. At the third stage the envelope features for the models, according to efficiency levels A,B and C of RTQ-C were determined. In the fourth energy consumption of the models was determined using DesingBuilder software and, in the five and last stage the analysis of the results. The partial results of the research show that the building with walls and roof configured to answer the specific requirements for level B presents a lower consumption than buildings that answer to requirements for level A. The study also showed that buildings with high internal thermal load, maximum form factor and in height with wall and roofs with greater thermal transmittance show on energy consumption inferior to buildings with great thermal resistance.

Keywords: *RTQ-C, internal load density, Office Buildings, computer simulation, Energy Efficiency in Buildings*

1 INTRODUÇÃO

Os primeiros programas governamentais que buscavam eficiência energética em edificações surgiram na Europa e Estados Unidos, na década de 70. No Brasil, medidas neste sentido foram tomadas partir da década de 80. Mas o país somente buscou soluções mais eficazes vinculadas à efficientização energética de edificações no ano de 2001, após ocorrer o “apagão” energético. O primeiro passo foi à elaboração da Lei Nº 10.295 pelo Ministério de Minas e Energia, que entrou em vigor em 17 de outubro de 2001. Esta lei estabeleceu a criação de mecanismos que resultassem em edificações mais eficientes energeticamente (BRASIL, 2001).

Depois de alguns anos de discussão e de trabalhos, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) publicou o RTQ-C - Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, em 2009, e o RTQ-R - Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, em 2010. Os regulamentos classificam as edificações em cinco níveis de eficiência, a classificação varia sempre de A (mais eficiente) a E (menos eficiente).

No caso do RTQ-C, a avaliação poderá ser feita através de dois métodos: o método prescritivo, que é um método simplificado, ou o método de simulação. O Método prescritivo foi desenvolvido através da utilização do método estatístico de regressão linear múltipla, baseando-se em resultados de consumo final de diferentes edificações comerciais, gerados através do uso da simulação computacional. Pelo Método Prescritivo, utilizam-se duas equações por Zona Bioclimática, uma para edificações com área de projeção menor que 500 m², e com Fator de Forma Máximo, e outra para edificação maior que 500 m², e com Fator de Forma Mínimo. O Fator Forma é determinado pela razão entre a área de envoltória e o volume total da edificação. Os métodos simplificados provêm uma ferramenta rápida para a avaliação do desempenho da edificação, porém podem envolver uma incerteza considerável em seus resultados, levando a comprometer o processo de certificação dos edifícios (MELO, 2012).

No caso do desempenho energético das edificações de escritórios uma série de aspectos devem ser considerados. Alguns deles, como a envoltória da edificação, o sistema de iluminação artificial como também o sistema de condicionamento de ar, são considerados no RTQ-C. Entretanto a densidade de carga interna gerada por equipamentos é um dos fatores que interfere no desempenho energético das edificações não é considerado no método prescritivo do RTQ-C. No caso de edifícios de escritórios,

onde se observa uma variação muito grande quanto à ocupação, a DCI, dependendo do uso dos ambientes, pode interferir significativamente.

De acordo com Westphal (2007), para um modelo de edifício de escritório na cidade de Curitiba, com a densidade de carga interna de 20W/m^2 , baixa absorptância superficial externa, e padrão de uso de 8h/dia, o aumento da transmitância térmica, aumenta o consumo de energia elétrica em climatização. No entanto, na mesma edificação com uma densidade de carga interna de 50 W/m^2 , percebe-se uma redução no consumo de energia elétrica em climatização quando a envoltória apresenta uma maior transmitância térmica.

No âmbito que está inserida esta pesquisa, pretende-se identificar a sensibilidade do método prescritivo do RTQ-C, quanto à variação de densidade de carga interna (DCI) de equipamentos, na avaliação do desempenho energético da envoltória de edifícios de escritórios localizados Zona Bioclimática 1 do Zoneamento Bioclimático Brasileiro.

2 MÉTODO

2.1 Definição dos modelos de análise

Para este estudo foram definidos três modelos de análise. O primeiro modelo analisado foi definido com base no estudo desenvolvido por Carlo (2008). Onde, através de um levantamento fotográfico, pode observar volumetrias típicas, mais frequentes na paisagem urbana, para algumas atividades comerciais. A partir do levantamento, foi possível gerar um modelo representativo para cada atividade. O modelo 1 foi identificado pela autora com o nome de grandes escritórios e caracterizado como edificação vertical, área de pavimento tipo menor que 500m^2 , possuindo 5 pavimentos, forma retangular, com dimensão de 27m de comprimento, 7,8m de largura e 15m de altura. A Figura 1 ilustra o modelo 1.

Figura 1 – Modelo 1

Fonte: Autor (2014)

Os outros dois modelos estudados foram determinados com base nas equações do RTQ-C, que limita um Fator de Forma mínimo e um Fator de Forma máximo. O Fator Forma é determinado pela razão entre a área de envoltória e o volume total da edificação. Desta forma foi definido um segundo modelo com área de projeção menor que 500m^2 , Fator

de Forma 0,60 (Fator de Forma máximo para zona bioclimática 1), com 10 pavimentos e dimensões de 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 30 metros de altura. E um terceiro modelo também com área de projeção menor que 500m² e Fator de Forma 0,60 (Fator de Forma máximo), porém com um só pavimento e dimensões de 27 metros de comprimento, 7,5 metros de largura e 4 metros de altura. Estes dois modelos foram escolhidos com intuito de avaliar as diferenças entre uma área maior de envoltória na cobertura e uma área maior de paredes. Na Figura 2 e na Figura 3, a seguir podem ser observados os modelos 2 e 3, respectivamente.

Figura 2 – Modelo 2

Fonte: Autor (2014)

Figura 3 – Modelo 3

Fonte: Autor (2014)

2.2 Caracterização da Densidade de Carga Interna a ser utilizada na configuração dos modelos de análise.

A densidade de carga interna é definida pela soma das três principais fontes de calor internas: iluminação, equipamentos elétricos e pessoas. O sistema de iluminação dos modelos, foram configurados com a densidade de potência de iluminação 10W/m². O RTQ-C classifica nível A o sistema de iluminação para edifícios de escritório com potência limite de 9,7 W/m². Porém, o software DesignBuilder possibilita somente a utilização de números inteiro, por esse motivo o valor foi arredondado para 10W/m². O sistema de condicionamento de ar dos modelos foi considerado do tipo split com coeficiente de performance (COP) de 3,21, considerado nível A, pelo RTQ-C.

A norma ASHRAE Fundamentals (2009), classifica os escritórios em quatro tipos de densidade de carga interna de equipamentos. Neste trabalho foram avaliados somente dois tipos de densidade, a média e a alta. A Tabela 1 caracteriza os valores adotados de acordo com a Norma ASHRAE Fundamentals (2009) para a densidade de carga interna de equipamentos, NBR 16.401- Parte 3 para densidade de pessoas e RTQ-C para a potência de iluminação.

Tabela 1 – Caracterização das DCI utilizadas nos modelos de análise

Tipo de Escritório	DCI Equipamentos	Densidade de Pessoas	Potência de iluminação
Média densidade	11 W/m ²	0,14 (pessoas/m ²)	10 (W/m ²)
Alta densidade	21 W/m ²	0,20 (pessoas/m ²)	10 (W/m ²)

Fonte: Autor (2014)

2.3 Determinação das características da envoltória da edificação

O RTQ-C determina pré-requisitos específicos da envoltória para cada Zona Bioclimática, que devem ser atendidos de acordo com o nível de eficiência que se pretende alcançar. Os modelos foram configurados de acordo com os pré-requisitos para Zona Bioclimática 1. Na Zona Bioclimática 1, a absorptância não é considerada um pré-requisito da envoltória. Já nas Zonas Bioclimáticas 2 a 8, para obter-se nível A deve-se utilizar materiais de revestimento externo com absorptância solar menor que 0,50 ($\alpha < 0,50$) em paredes e coberturas. Para o nível B o pré-requisito absorptância solar de 0,50 é definido apenas para a cobertura. Para nível C e D não há esse pré-requisito. Optou-se em utilizar a absorptância de acordo com os pré-requisitos das Zonas Bioclimáticas 2 a 8, já que a Zona Bioclimática 1 é livre, conforme pode ser observado na Tabela 2, podendo, portanto, observar também o impacto da cor dos fechamentos nas análises propostas.

Tabela 2 – Características da envoltória dos modelos de análise

Pré -Requisitos Envoltória	Nível A	Nível B	Nível C
Transmitância Térmica Cobertura	0,5 (W/m ² .K)	1,0 (W/m ² .K)	2,0 (W/m ² .K)
Transmitância Térmica Parede	1,0 (W/m ² .K)	2,0 (W/m ² .K)	3,7 (W/m ² .K)
Absortância Cobertura	0,20	0,20	0,20
Absortância Parede	0,20	0,20	0,70

Fonte: Autor (2014)

Pelo método prescritivo, o Percentual de Abertura na Fachada total (PAFt) é considerado uma das variáveis no cálculo do indicador de consumo da envoltória. Não sendo considerado, portanto, um pré-requisito da envoltória. Como este trabalho analisa os diferentes níveis de eficiência energética do RTQ-C (A,B, C e D), utilizou-se o método do cálculo dos PAFts dos edifícios de referência, o qual é utilizado no método de simulação, para encontrar o PAFt limite para cada nível de eficiência em cada modelo. Sendo assim, para o cálculo aplicou-se a equação do indicador de consumo da envoltória (ICenv) isolando a variável PAFt, como pode ser observado na Equação 1 a seguir.

Equação 1:

$$PAFT < R > = \frac{ICR + 43,0 \cdot FA + 316,62 \cdot FF - 7,29 \cdot FS - 132,5 \cdot FA/FF + 77 \cdot FA \cdot FF - 182,66}{16,38}$$

onde, ICR = Indicador de consumo do modelo de referência (adimensional)

FA = Fator altura (A_{pco}/A_{tot})

FF = Fator de forma (A_{env}/V_{tot})

PAFT = Percentual de abertura na fachada total (adimensional, para uso na equação)

FS = Fator solar

A_{pco} = Área de projeção da cobertura em (m^2)

A_{env} = Área da envoltória (m^2)

A_{tot} = Área total de piso (m^2)

V_{tot} = Volume total de piso (m^3)

Sendo assim os modelos foram configurados com um PAFT inicial de 0,05, e sofreram variações de acréscimo de 0,05, até o PAFT limite para cada nível de eficiência.

2.4 Determinação do consumo dos modelos com características para nível A, B e C.

Para se obter o consumo dos edifícios com características de acordo com diferentes níveis de eficiência energética do RTQ-C foram feitas simulações no software DesignBuilder versão 3.0.0.15. Inicialmente foi configurado o arquivo climático PR_Curitiba.epw para a cidade de Curitiba, Zona Bioclimática 1. Após a modelagem das edificações no software, foram informados os parâmetros utilizados nas simulações, conforme pode ser observado na Tabela 4.

Tabela 4 –Parâmetros utilizados nos modelos de análise

Parâmetros	Valores Adotados
Padrão de uso (h/dia) (ocupação, equipamentos e Iluminação). Sábados e domingos não foram considerados como períodos de ocupação	08:00 até às 12:00 – 100% 12:00 até às 14:00 – 10% 14:00 até às 18:00 – 100%
Coefficiente de Performance do sistema de condicionamento de ar (W/W)	3,21 W/W para aquecimento e resfriamento
Setpoint de aquecimento (°C)	18 °C
Setpoint de resfriamento (°C)	24 °C
Orientação da maior fachada	Norte/ Sul

Fonte: Autor (2014)

2.5 Comparação do consumo dos edifícios com envoltória nível A, B e C com diferentes densidades de carga interna de equipamento

A partir das simulações foi obtido o consumo energético anual de cada modelo. Com esses dados foi possível avaliar e comparar o desempenho energético para as diferentes configurações da envoltória de acordo com o RTQ-C. Como resultados, serão apresentadas análises comparativas das variadas simulações em forma de gráficos de consumo anual com relação aos níveis de eficiência do RTQ-C.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os gráficos abaixo apresentam os resultados do consumo energético para densidade média e alta por ano de cada modelo. A comparação dos resultados foi realizada até o PAFT 0,15, pois este é o PAFT limite para o Nível A, sendo estes PAFTs (0,05; 0,10 e 0,15) presentes nos diferentes níveis de eficiência energética analisados.

Gráfico 1–Resultado do consumo anual do modelo 1 DCI de equipamento 11W/m²

Fonte: Autor (2014)

Gráfico 2–Resultado consumo anual modelo 1 DCI de equipamento 21W/m²

Fonte: Autor (2014)

Para o primeiro modelo analisado, com a densidade de equipamentos 11W/m², os exemplares atendendo aos pré-requisitos para nível B, apresentaram um consumo energético inferior aos exemplares atendendo aos pré-requisitos para nível A, conforme o gráfico 1. O exemplar com PAFT 0,15, foi o que apresentou maior diferença de consumo entre níveis A e B, sendo esta diferença de 6,30% a mais para o nível A.

Já com a densidade de equipamentos de 21W/m² (gráfico 2), o exemplar que apresentou maior diferença de consumo entre os níveis A e B, foi o modelo atendendo aos pré-requisitos para nível A com PAFT 0,10. O qual demonstrou um consumo de 7,99% a

mais que o exemplar atendendo aos pré-requisitos para nível B com PAFT 0,10. Analisando a diferença de consumo entre as amostras, atendendo aos pré-requisitos para nível A e nível C, podemos observar que a amostra atendendo aos pré-requisitos para nível A com PAFT 0,10 apresentou um consumo de 6,38% maior do que o modelo atendendo aos pré-requisitos para nível C com PAFT 0,10.

Gráfico 3–Resultado consumo anual modelo 2 DCI de equipamento 11W/m²

Fonte: Autor (2014)

Gráfico 4 –Resultado consumo anual modelo 2 DCI de equipamento 21W/m²

Fonte: Autor (2014)

Para os resultados do segundo modelo analisado, pode ser observado, que com densidade de equipamentos de 11 W/m² (Gráfico 3), o exemplar de PAFT 0,15, que atende aos pré-requisitos para nível A, apresentou um consumo maior em 6,72% do que o exemplar atendendo aos pré-requisitos para nível B. Sendo essa a maior diferença de consumo entre os modelos de nível A e nível B. Nos exemplares com densidade de equipamentos de 21 W/m² (Gráfico 4), percebe-se a diferença de consumo, entre os modelo que atendem aos pré-requisitos para nível A e B no exemplar de PAFT 0,10, em torno de 6,38%. Considerando os resultados entre os modelos atendendo aos pré-requisitos para nível A e atendendo aos pré-requisitos para nível C, percebe-se que apenas no modelo de PAFT 0,15, o modelo com envoltória para nível C apresenta um

consumo energético inferior em relação ao modelo com envoltória para nível A, sendo esta diferença pequena, apenas 1,09%.

Gráfico 5 –Resultado consumo anual modelo 3 DCI de equipamento 11W/m²

Fonte: Autor (2014)

Gráfico 6 –Resultado consumo anual modelo 3 DCI de equipamento 21W/m²

Fonte: Autor (2014)

No terceiro modelo investigado, com densidade de equipamentos de 11 W/m² (Gráfico 5), apenas um modelo atendendo aos pré-requisitos para nível A, apresentou consumo superior aos modelos atendendo aos pré-requisitos para nível B. Esse comportamento pode ser observado no modelo de PAFT 0,10, o qual apresentou um consumo energético de 1,84%, maior do que o modelo atendendo aos pré-requisitos para nível B. Já nos exemplares configurados com a densidade de equipamentos de 21 W/m² (Gráfico 6), a maior diferença de consumo, entre os modelos atendendo aos pré-requisitos para nível A e atendendo aos pré-requisitos para nível B, pode ser percebida no modelo de PAFT 0,05. O modelo atendendo aos pré-requisitos para nível A apresentou um consumo de 3,77% superior ao modelo configurado de acordo com os pré-requisitos para o nível B. Os modelos atendendo aos pré-requisitos para nível C apresentaram maior consumo entre os três níveis, nas duas densidades de equipamentos analisadas.

4 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os novos regulamentos de eficiência energética consideram a variação da DCI no caso da iluminação artificial apenas. Não existe qualquer observação do RTQ-C, para o caso de edifícios de escritórios, quanto às possibilidades de ocupação e geração de calor.

O trabalho demonstrou que edifícios com elevada DCI e um maior isolamento da envoltória podem obter maior consumo energético. Observou-se que para a Zona Bioclimática 1 a edificação com paredes e cobertura configuradas para atender aos pré-requisitos específicos para nível B (transmitância térmica de paredes e cobertura) apresenta um consumo inferior a envoltória que atende ao nível A.

Em relação à diferença de altura das edificações, pode-se perceber, que edificações com elevada DCI, fator de forma máximo, em altura, e com envoltória atendendo aos pré-requisitos específicos para nível C, podem apresentar um consumo energético inferior à edificações com envoltória com maior resistência térmica (pré-requisitos específicos para nível A) como observado no modelo 1 e 2.

As análises realizadas, considerando-se a Zona Bioclimática 1, evidenciam a importância da avaliação da variação DCI de equipamentos em conjunto com outras variáveis, como fator de forma mínimo e máximo. O estudo demonstrou a necessidade de revisão das transmitâncias térmicas de paredes e coberturas definidas como pré-requisitos específicos no método prescritivo do RTQ-C em decorrência das possibilidades de edifícios com elevadas DCI.

REFERÊNCIAS

ASHRAE – AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS. **2009 ASHRAE Handbook –Fundamentals**. SI Edition p. 9.19 Atlanta, 2009.

BRASIL. Lei n. 10295, de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. **Lex:** Diário Oficial da União, Brasília, 2001a.

_____. Decreto n. 4.059, de 19 de dezembro de 2001. Regulamenta a Lei no 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a **Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia**, e dá outras providências. **Lex:** Diário Oficial da União, Brasília, 2001b.

CARLO, J. **Desenvolvimento de Metodologia de Avaliação da Eficiência Energética do Envoltório de Edificações não Residenciais**. 2008. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

MELO, Ana Paula. **Desenvolvimento de um método para estimar o consumo de energia de edificações comerciais através da aplicação de redes neurais**. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia Civil)- Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL. **Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos**. Eletrobrás, 2013.

WESTPHAL, F. **Análise de Incertezas e de Sensibilidade Aplicadas à simulação de Desempenho Energético de Edificações Comerciais**. 2007. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE EM EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS DE CIDADES MÉDIAS

SARAMAGO, Rita de Cássia Pereira (1); VILLA, Simone Barbosa (2); BEZZON, Eduardo Franklin Almeida (3); ARANTES, Larissa Carvalho (4)

(1) Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: saramagorita@gmail.com (2) Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: simonevilla@yahoo.com (3) Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: eduardobezzon@gmail.com (4) Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: larissac.arantes@gmail.com

RESUMO

A presente comunicação objetiva apresentar resultados parciais de uma pesquisa mais ampla, intitulada “*HABITAR VERTICAL: Avaliação da qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos*”, cujo intuito é realizar um diagnóstico da qualidade das habitações coletivas verticais, destinadas à classe média e lançadas pelo mercado imobiliário em cidades de médio porte brasileiras (Uberlândia – MG e Ribeirão Preto – SP). Nesse contexto, este trabalho, que enfoca a qualidade ambiental das edificações, foi estruturado da seguinte maneira: (i) contextualização da problemática e apresentação dos objetivos da pesquisa; (ii) fundamentação teórica do trabalho, através de revisão bibliográfica; (iii) indicação da metodologia utilizada na investigação; e (iv) descrição do desenvolvimento da pesquisa. Tal descrição contempla as duas etapas iniciais realizadas: (a) mapeamento das estratégias de sustentabilidade colocadas em prática nos empreendimentos residenciais brasileiros, por meio da elaboração de fichas de análise sobre os mesmos; (b) revisão e ampliação do método de Avaliação Pós-Ocupação (APO) desenvolvido em pesquisas anteriores para englobar questões relativas à qualidade ambiental e à sustentabilidade dos edifícios analisados. Os resultados parciais apontam para a baixa incorporação de estratégias de sustentabilidade e para a precária qualidade ambiental dos edifícios verticais investigados. A etapa seguinte pretende aplicar o método de APO desenvolvido, verificando a eficiência das estratégias de sustentabilidade adotadas junto aos usuários, bem como seu nível de consciência ambiental.

Palavras-chave: Qualidade ambiental, Estratégias de sustentabilidade, Avaliação Pós-Ocupação, Edifícios de apartamentos, Cidades de médio porte.

ABSTRACT

This communication aims to present partial results of a larger study entitled "VERTICAL HOUSING: Evaluation of spatial and environmental quality of apartment buildings", which aims to diagnoses the quality of vertical housing, designed for middle-class and launched by the housing market in Brazilian mid-sized cities (Uberlândia - MG, Ribeirão Preto - SP). In this context, this paper, which focuses on the environmental quality of the buildings, was structured as follows: (i) contextualization of the problem and presentation of the general objectives of the research; (ii) description of theoretical basis of the work, through literature review; (iii) indication of the methodology used in research; (iv) description of its development. This description includes two steps concluded: (a) mapping of sustainability strategies put into practice in the Brazilian residential developments through analysis' schemes of them; (iii) review and expansion of the post-occupancy evaluation (POE) method initially developed in other researches in order to encompass the aspects of environmental quality and sustainability of the buildings analyzed. The partial results point to the low incorporation of sustainability strategies and to the poor environmental quality of vertical buildings in the cities analyzed. The next stage of the research consists of applying the POE method developed, aiming to verify the effectiveness of sustainability strategies adopted in the buildings, as well as the level of environmental awareness of their users.

Keywords: Environmental quality, Sustainability strategies, Post-Occupancy Evaluation, Apartment buildings, Mid-sized cities.

1 INTRODUÇÃO

O crescimento da produção de edifícios de apartamentos, especialmente voltado à ascendente classe média da sociedade, vem demonstrando, em geral, pouca preocupação com a qualidade das unidades e dos empreendimentos ofertados. Sendo assim, a pesquisa ***HABITAR VERTICAL – Avaliação da qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos*** tem como objetivo principal realizar um diagnóstico da qualidade das habitações verticais destinadas à classe média e lançadas pelo mercado imobiliário em cidades de médio porte brasileiras (Uberlândia – MG e Ribeirão Preto – SP). Tal análise será fundamentada, principalmente, por meio da aplicação de avaliação pós-ocupação (APO) em relação aos aspectos de funcionalidade, conforto ambiental e sustentabilidade presentes nos edifícios investigados. Assim, por se tratar de um projeto de pesquisa amplo, que envolve várias etapas de execução, este foi dividido em duas linhas de investigação, que enfocam: (a) funcionalidade e (b) qualidade ambiental e sustentabilidade. Nesse contexto, esta comunicação apresenta os objetivos, métodos e resultados parciais referentes à segunda linha de investigação, que se propõe a:

- Mapear as estratégias de sustentabilidade concebidas durante o planejamento e operacionalizadas na fase de construção dos empreendimentos residenciais das cidades estudadas;
- Testar e validar os métodos de APO desenvolvidos em pesquisas anteriores (VILLA, 2008; VILLA, 2010), ampliando-os no sentido de contemplar a inserção de itens avaliativos sobre a sustentabilidade e a qualidade ambiental das edificações;
- Criar um quadro comparativo da produção imobiliária nas cidades estudadas, por meio da tabulação dos resultados obtidos nas aplicações da APO, contribuindo para a melhoria da qualidade dos edifícios de apartamentos ofertados.

Os dois primeiros objetivos da pesquisa geral foram concluídos, sendo que seus resultados são apresentados nesta comunicação. Já a elaboração do quadro comparativo depende da aplicação de APO nos estudos de caso – etapa ainda em desenvolvimento. Considera-se, portanto, a hipótese de que a qualidade projetual tende a melhorar através da montagem e observação, por parte dos arquitetos, agentes imobiliários públicos e privados, de bancos de dados municiados por avaliações pós-ocupação. A pesquisa também pretende identificar a presença de estratégias sustentáveis nos empreendimentos estudados. O intuito de tal abordagem é tanto traçar um panorama da abrangência do debate sobre desenvolvimento sustentável no setor, quanto identificar – mediante consulta aos usuários – o nível de consciência ambiental dos moradores por meio da análise de seus hábitos e ações.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O surgimento da modalidade apartamento no Brasil remonta à primeira década do século XX, quando as principais cidades passaram por importantes remodelações urbanísticas, conferindo à habitação convencional térrea novas possibilidades formais e programáticas – como é o caso dos edifícios múltiplo-uso que mesclavam habitações e escritórios. Durante a década de 1990, por sua vez, observa-se, em algumas cidades de médio porte – como Uberlândia (MG) e Ribeirão Preto (SP) –, certa diversificação do mercado imobiliário, ampliando-se as áreas de produção de edifícios de apartamentos para além dos principais centros urbanos do país. Em meados dos anos 2000, esses mercados imobiliários iniciaram um processo de atratividade de empresas de maior porte, oriundas de outras regiões brasileiras. Além disso, devido a políticas governamentais, houve um significativo aumento do acesso ao crédito nos últimos anos, conferindo maior

elasticidade ao mercado brasileiro e impulsionando a demanda por diferentes tipologias de unidades habitacionais em todo o país (VILLA, 2008; CORDEIRO FILHO, 2008).

Contudo, o crescimento da produção de habitação coletiva vertical, notadamente voltada à ascendente classe média da sociedade, vem sendo frequentemente marcado pela adoção de aspectos padronizados em soluções projetuais diversas – o que demonstra, em geral, pouca preocupação com as reais necessidades do usuário final, cujos modos de vida e formatos familiares estão em constante alteração. Entre as várias transformações pelas quais passou a sociedade brasileira desde o surgimento da tipologia apartamento e que sugerem a consolidação de novas demandas espaciais, podem ser citadas: a inserção da mulher no mercado de trabalho, com a consequente alteração de papéis sociais; e o aparecimento de diferentes formações familiares, não tradicionais – a exemplo de pessoas vivendo sozinhas e de casais sem filhos (BRANDÃO; HEINECK, 2003).

Atualmente a discussão sobre o parque residencial consolidado e em construção também vem sendo marcada pela crescente importância adquirida pelas questões concernentes à sustentabilidade do ambiente construído. Porém, muitas vezes, a incorporação de estratégias projetuais que se dizem sustentáveis na concepção e desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários voltados à classe média é realizada com o objetivo principal de atrair a atenção de futuros investidores e usuários – ou seja, as soluções propostas são entendidas, sobretudo, enquanto estratégias de propaganda e marketing (VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2008).

De maneira geral, podem ser enumeradas algumas estratégias recorrentes e que aparecem como indicativos de sustentabilidade: a coordenação de projetos na fase de concepção da obra, com o intuito de reduzir a produção de resíduos em virtude da resolução prévia de eventuais interferências entre os sistemas prediais das edificações; a redução de desperdícios na execução, mediante a adoção de métodos de construção mais eficientes; o uso de aquecimento solar ou de outra fonte energética renovável; o aproveitamento da ventilação e da iluminação naturais; o reuso de água de chuva; e a adoção de equipamentos e de materiais construtivos economizadores de energia.

A adoção dessas e de outras medidas voltadas à sustentabilidade do ambiente construído deve ser entendida dentro de um contexto mais amplo de revisão dos paradigmas da sociedade ocidental, em função da eminência de um possível colapso ambiental (EDWARDS; HYETT, 2005). Especificamente no setor de construção brasileiro, segundo Lamberts et al. (1997), tal revisão iniciou-se a partir da crise de energia da década de 1970, quando o embargo do petróleo demonstrou a inadequabilidade da dependência energética do país em relação a outras nações. No caso específico dos empreendimentos imobiliários, Vasconcelos e Vasconcelos (2008) analisam que a preocupação com a sustentabilidade tem sido expressa principalmente a partir da participação das empresas em processos de certificação.

A criação de um selo de certificação adquire, desse modo, a finalidade de determinar critérios para que os consumidores possam comparar as edificações em termos mais objetivos. Ao longo do tempo, diferentes selos que indicam ações de sustentabilidade em edificações foram criados, destacando-se: o BREEAM (*BRE Environmental Assessment Method*), o LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*) e o HQE (*Haute Qualité Environnementale*), respectivamente organizados na Inglaterra, Estados Unidos e França. Existe ainda um processo de certificação eminentemente nacional, visto que a Eletrobrás e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), em parceria com a Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC), lançaram, em 2010, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia para residências e edifícios multifamiliares (Selo Procel Edifica) (BRASIL, 2012). Há ainda o Selo Casa Azul CAIXA, que objetiva classificar o desempenho socioambiental de projetos habitacionais financiados pela Caixa Econômica Federal, através de indicadores de sustentabilidade (JOHN; PRADO, 2010).

Vasconcelos e Vasconcelos (2008) advogam que a adoção do processo de etiquetagem no setor construtivo (em termos de certificação energética e de rótulos ecológicos) contribui, de maneira crescente, para uma melhor utilização das edificações e para uma maior conscientização sobre o conceito de sustentabilidade – visto que os selos “verdes” promovem, junto do consumidor, justamente os empreendimentos que apresentam melhores desempenhos ambientais. Entretanto, os autores chamam atenção para o fato de que, devido à proliferação de empreendimentos ditos “sustentáveis” (e que, muitas vezes, nem mesmo passam por um método consagrado de certificação), o usuário das edificações sente necessidade de entender o verdadeiro significado deste termo para melhor diferenciar as opções fornecidas pelo mercado imobiliário.

De forma semelhante, Zambrano (2008) percebe que, em função da complexidade dos problemas relacionados aos impactos negativos das edificações, as iniciativas de implementação de estratégias sustentáveis encontram-se em estágios iniciais, de maneira que não é possível observar resultados expressivos no sentido de afetar o perfil de desempenho do setor como um todo. Considerando essa situação, a autora chega à conclusão de que o mesmo carece de grandes esforços para acelerar o desenvolvimento de conhecimentos que possam gerar ações mais efetivas, tanto no âmbito do parque construído já existente, quanto das futuras edificações. Nesse sentido, é possível justificar a contribuição desta pesquisa, pois, através do mapeamento das estratégias de sustentabilidade nos empreendimentos residenciais das cidades estudadas e da posterior verificação de sua eficiência junto aos usuários, pretende-se produzir conhecimento que possa servir ao alcance de uma maior sustentabilidade do ambiente construído.

Zambrano (2008) considera ainda que a sustentabilidade do edifício começa a ser delineada no momento inicial de planejamento do empreendimento, dependendo de escolhas comprometidas ao longo de todo o processo evolutivo do projeto e estendendo-se até os procedimentos de uso e manutenção da obra edificada. Por isso, mecanismos de avaliação de desempenho de edificações, como avaliações de pós-ocupação (APO), são por ela recomendados, à medida que a etapa de uso pode confirmar e/ou potencializar um bom desempenho, assim como desperdiçar todo um esforço realizado nas etapas anteriores. Nos países desenvolvidos, a avaliação da qualidade de edifícios habitacionais já é um processo consolidado, sendo que tal avaliação deve perpassar por pelo menos três perspectivas: (i) dos ocupantes – e quão bem suas expectativas são atendidas; (ii) do desempenho ambiental, incluindo os recursos energia e água; e (iii) do seu desempenho econômico – valor de retorno do investimento (LEAMAN et al., 2010).

No caso específico da avaliação do desempenho ambiental das edificações, Silva (2007) explica que os métodos de avaliação atualmente disponíveis, de maneira geral, não abordam os aspectos sociais e econômicos da sustentabilidade, sendo direcionados para a verificação da eficiência energética e dos impactos ambientais gerados pelos edifícios. Nesse contexto, a autora avalia que relacionar medidas de desempenho das edificações a indicadores mais amplos de sustentabilidade representa um desafio. Assim, esta pesquisa também contribuiria com o debate sobre a problemática, ao identificar quais são as estratégias de sustentabilidade colocadas em prática nos edifícios analisados, bem como sua eficácia junto aos moradores. Para além das questões de eficiência, pretende-se identificar, assim, o papel dos moradores na redução de tais impactos, analisando-se seus

hábitos e ações – ou seja, englobando também as dimensões sociais, culturais e econômicas do desenvolvimento sustentável.

Esta pesquisa, portanto, insere-se em uma linha de conduta – já observada em países desenvolvidos como Reino Unido, Holanda e EUA – que aponta para o enquadramento crescente das questões ambientais dentro do contexto mais amplo da sustentabilidade nas tradicionais avaliações; levantando a questão quanto ao fato das ferramentas existentes serem capazes (ou não) de facilmente se reconfigurarem para cumprirem essa nova agenda (COLE, 2005). Para tanto, é finalmente necessário distinguir entre os instrumentos de avaliação como “produto” e “processo”. A noção de “produto” abrange todos os aspectos dos métodos de avaliação relacionados ao âmbito dos problemas de desempenho, incluindo o modo como estão estruturados, marcados e comunicados. Tais características técnicas são largamente estudadas pelos autores/pesquisadores da área em questão e, atualmente, representam o foco principal da discussão. “Processo”, por outro lado, abrange uma série de questões relacionadas com a utilização, incluindo o desenvolvimento do próprio sistema de avaliação e, em particular, o papel da equipe de projeto e de outras partes interessadas como base para a tomada de decisões informadas. A distinção entre produto e processo permite sublinhar que o desenvolvimento de instrumentos de avaliação é apenas um meio para um fim e não um fim em si. Também permite evitar o enfoque excessivo e direcionado na melhoria constante e na comparação das características técnicas dos métodos, em vez de considerar as questões igualmente importantes do contexto em que operam, como eles estão sendo aplicados e sua capacidade em responder a novas agendas. É sobre essa segunda linha de ação a pesquisa se aprofunda.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Conforme exposto, a presente comunicação objetiva apresentar resultados parciais, que enfocam a abordagem ambiental de uma pesquisa mais ampla, intitulada ***HABITAR VERTICAL: Avaliação da qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos***. Os recortes da pesquisa foram: produção de edifícios de apartamentos destinados à classe média da sociedade e lançados pelo mercado imobiliário em cidades de médio porte brasileiras (Uberlândia – MG e Ribeirão Preto – SP). Enfocando as estratégias de conforto ambiental e de sustentabilidade presentes nos edifícios investigados, metodologicamente a pesquisa foi dividida em duas partes: (a) *Identificação e análise de padrões projetuais em edifícios de apartamentos a partir de 2000 nas cidades estudadas (pesquisa bibliográfica e documental)*; e (b) *Identificação dos modos de morar através da avaliação pós-ocupação funcional e ambiental – aplicação dos estudos de casos nas cidades estudadas (pesquisa-ação)*.

Na primeira etapa da pesquisa (a), as seguintes etapas de trabalho e suas respectivas metodologias foram estabelecidas: (i) fundamentação teórica da pesquisa – em que foram analisados todos os selos de certificação utilizados no Brasil, suas especificidades e características; e (ii) mapeamento das estratégias de sustentabilidade colocadas em prática nos empreendimentos residenciais das cidades estudadas, por meio da elaboração de fichas de análise sobre os mesmos. Já a segunda etapa da pesquisa (b), que se encontra em desenvolvimento, estruturou-se da seguinte forma: (iii) revisão e ampliação dos métodos de APO inicialmente desenvolvidos em outras pesquisas para englobar questões relativas à qualidade ambiental e à sustentabilidade dos edifícios analisados; (iv) aplicação do método de APO em estudos de caso e (v) apresentação dos resultados a partir da tabulação dos dados obtidos pela aplicação de APO. As duas últimas etapas (iv e v) ainda não foram concluídas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Mapeamento das estratégias de sustentabilidade

A proposta inicial desta etapa da investigação era fazer uso dos empreendimentos já catalogados por uma pesquisa paralela, inserida no projeto *HABITAR VERTICAL* – destinada à análise de funcionalidade dos edifícios¹ – para então identificar as estratégias de sustentabilidade presentes nos mesmos. Entretanto, ao se iniciar a busca pelos dados necessários, constatou-se que os edifícios catalogados nas cidades de Uberlândia e Ribeirão Preto não apresentavam soluções sustentáveis na maioria dos casos. A título de ilustração, dos 63 empreendimentos catalogados em Uberlândia, apenas 2 deles contam com sistema de aquecimento solar, enquanto em outros 5 somente seu nome possui algum vínculo com o termo sustentabilidade – comprovando como esse conceito vindo sendo empregado enquanto estratégia de marketing.

A partir da constatação da ausência de estratégias de sustentabilidade nos edifícios de apartamentos das cidades elencadas, aumentou-se a abrangência de coleta de dados para o território nacional. Além disso, para melhor definir o recorte da investigação, resolveu-se fazer uma análise sobre a aplicação dessas estratégias em edifícios certificados com selos de ampla divulgação no Brasil. Assim, novos empreendimentos foram selecionados e as fichas foram feitas a partir dos mesmos. Foram identificados 36 edifícios de apartamentos certificados em todo o país e, mediante a disponibilidade de informações (presença de dados completos sobre todas as estratégias utilizadas em folhetos publicitários e/ou sites das construtoras, incorporadoras e escritórios de projeto responsáveis pelos mesmos), selecionaram-se 28 deles (ou seja, 78% do total) para a produção das fichas de análise.

O mapeamento das estratégias de sustentabilidade foi realizado por meio do estudo dos seguintes processos de certificação: AQUA (versão brasileira do selo HQE e que aparece em 42% dos empreendimentos fichados), LEED (23% dos edifícios), Procel-Edifica (19% da amostra) e Casa Azul CAIXA (16% das edificações). Como cada método de certificação apresenta pontuações diferentes, conforme o recurso ambiental analisado, buscou-se identificar, para orientar a criação das fichas, as principais estratégias de sustentabilidade indicadas nos mesmos – tanto as mais recorrentes, quanto aquelas com maior valor de pontuação para se obter a certificação ambiental.

As fichas de análise desenvolvidas, além de abranger imagens dos edifícios (perspectivas e plantas) e área para a anotação de eventuais observações, contêm os seguintes dados: (i) informações gerais sobre o empreendimento (tais como: ano, local, autor do projeto, número de blocos e de apartamentos); (ii) análise da configuração volumétrica e da forma plástica do edifício (tipo de planta e inserção urbana, por exemplo); (iii) aspectos técnicos (sistema construtivo e estrutural empregado); e, por fim, (iv) identificação das estratégias de sustentabilidade e de conforto ambiental adotadas (para a unidade residencial e para o empreendimento como um todo)². Assim, optou-se por identificar as práticas utilizadas em duas escalas: implantação e edifício – Figura 1; e apartamento – Figura 2, de maneira a se analisar inteiramente o objeto de estudo. As estratégias utilizadas nas fichas aqui usadas como exemplos (Figuras 1 e 2) foram assinaladas em laranja.

¹ Resultados sobre esta linha de investigação estão disponíveis na publicação: **Avaliação da qualidade espacial de edifícios de apartamentos em cidades médias**, apresentados neste mesmo evento.

² As imagens e demais dados sobre as edificações aqui ilustradas – Figuras 1 e 2 – foram omitidos, pois o objetivo deste artigo é apresentar os dados gerais da pesquisa e não análises de edifícios específicos.

Figura 1 – Parte de uma ficha com as estratégias utilizadas no empreendimento

Energia	Água	Resíduos sólidos	Conforto
☒ iluminação eficiente - áreas comuns	☐ medição individualizada	☒ coleta seletiva	☒ iluminação natural - áreas comuns
☒ aquecimento solar - áreas comuns	☒ reuso de águas pluviais	☐ tratamento de efluentes	☒ ventilação cruzada - áreas comuns
☐ medição individualizada de gás	☐ dispositivos economizadores	☐ coleta de óleo	☐ isolamento acústico - áreas comuns
☒ utilização de placas fotovoltaicas	☐ reuso de águas cinzas		☐ vedações externas segundo NBR 15220
☒ elevadores econômicos	☐ sistema de irrigação automatizado		
	☒ áreas permeáveis - 20% ou mais		
	☐ cobertura verde		

Gestão de obras, sistemas construtivos e materiais	
☒ gestão de resíduos de construção e demolição - RCD	☒ madeira certificada
☐ coordenação modular	☒ acabamentos e vernizes sem componentes orgânicos voláteis - COV
☐ componentes industrializados ou pré-fabricados	☒ sistema de shaft visitável

Fonte: Organizado pelos autores (2013).

Figura 2 – Parte de uma ficha com as estratégias utilizadas na unidade residencial

Energia	Água	Resíduos sólidos	Conforto
☒ iluminação eficiente	☐ medição individualizada	☒ coleta seletiva	☒ iluminação natural
☒ aquecimento solar	☒ aproveitamento de águas pluviais	☐ coleta de óleo	☒ ventilação cruzada
☐ medição individualizada de gás	☐ dispositivos economizadores		☐ isolamento acústico
☒ equipamentos economizadores	☐ reuso de águas cinzas		☐ vedações segundo NBR 15220
	☒ áreas verdes/ permeáveis		

Fonte: Organizado pelos autores (2013).

Quanto às estratégias em si, conforme pode ser observado nas imagens acima, foram agrupadas conforme diferentes aspectos: energia, água, resíduos sólidos, conforto ambiental e gestão de obras, sistemas construtivos e materiais. A tabulação dos dados dessas fichas permite concluir que, mesmo nos edifícios certificados, a participação das estratégias ainda se faz de forma incipiente: analisando o recurso água (Figura 3), por exemplo, a principal estratégia utilizada é a adoção de 20% ou mais de áreas permeáveis (a qual aparece em 68% dos empreendimentos), ao passo que somente 46% dos mesmos contam com sistemas de reuso de águas pluviais ou com equipamentos mais simples (como dispositivos economizadores, a exemplo das válvulas de descarga de duplo fluxo); 7% deles possuem sistema de reuso de águas cinzas e/ou de irrigação automatizado e nenhum edifício fichado possui cobertura verde.

As soluções ligadas à energia também ilustram essa situação: o emprego de sistema de aquecimento solar – tecnologia amplamente consolidada no cenário nacional – se faz presente em apenas 50% dos empreendimentos. De forma semelhante, as estratégias relacionadas aos processos construtivos utilizados têm participação pouco expressiva: apenas 32% dos empreendimentos contam com gestão de resíduos de construção e demolição, enquanto somente 4% deles seguem princípios de coordenação modular. As únicas estratégias que aparecem em maior escala (acima de 60% nas áreas comuns dos empreendimentos e nos apartamentos) são: iluminação natural e ventilação cruzada – isto é, aquelas relacionadas a princípios bioclimáticos de concepção projetual, que não necessariamente exigem o emprego de recursos tecnológicos mais sofisticados. Dessa

forma, surge a hipótese de que, para se obter uma certificação de desempenho ambiental no Brasil, nem sempre é necessário adotar medidas sustentáveis em vários níveis.

Figura 3 – Estratégias de sustentabilidade relacionadas ao consumo de água

Fonte: Organizado pelos autores (2014).

4.2 Revisão do método de APO

Conforme exposto, a etapa seguinte da pesquisa previa a revisão dos métodos de APO para inserir questões sobre a qualidade ambiental dos empreendimentos. Essas questões se dividiram em três categorias (Quadro 1): a primeira é direcionada ao próprio pesquisador, responsável por aplicar os questionários e coletar informações acerca dos aspectos construtivos e dos sistemas envolvidos no edifício analisado; a segunda busca identificar a presença de estratégias na unidade residencial, compreendendo eventuais diferenças entre os apartamentos de um mesmo conjunto habitacional; já a terceira categoria é voltada aos moradores, tratando de ações, preferências e hábitos domiciliares, exemplificados aqui no Quadro 1 por seu comportamento com relação à economia de água³.

Sendo assim, entendemos que seja possível avaliar tanto a sustentabilidade dos empreendimentos em termos técnicos, quanto o grau de consciência ambiental dos seus usuários. Afinal, diferentes estudos demonstram que, embora alguns edifícios incorporem estratégias de sustentabilidade (a exemplo de mecanismos de aquecimento solar e reuso de água), caso o usuário não tenha consciência quanto à necessidade de reduzir os impactos sobre o meio ambiente, os níveis de consumo de água e energia continuam inadequados (ver especialmente VISSCHER et al., 2013).

O questionário inicial também foi revisto em relação à necessidade de alteração da linguagem técnica para incluir termos menos formais e mais acessíveis a leigos, facilitando sua participação e colaboração com o processo. Tal percepção partiu da aplicação dos métodos de APO em um edifício residencial de Uberlândia (MG), no início deste ano, com o intuito de testar o aplicativo para *tablet* – desenvolvido no mesmo núcleo de pesquisa, mas em outra linha de investigação (intitulada *APO digital*), que se baseava justamente em criá-lo para dinamizar o processo e facilitar a tabulação dos dados. Ressalta-se que as questões elaboradas foram então inseridas na ferramenta digital junto com as aquelas preexistentes (relativas à investigação sobre a funcionalidade dos apartamentos, os perfis familiares e modos de morar dos usuários).

³ Todas as categorias abrangem aspectos relativos ao conforto ambiental e às ações de sustentabilidade presentes nos edifícios e/ou operacionalizadas pelos usuários. Especificamente quanto aos hábitos dos moradores, as questões foram agrupadas em: água, energia, resíduos, alimentos, vegetação e mobilidade urbana. Pretende-se, em outra publicação, explicar a metodologia utilizada de maneira mais aprofundada.

O recurso desenvolvido, portanto, está sendo utilizado durante a aplicação de APO nos estudos de caso selecionados nas cidades de Ribeirão Preto e Uberlândia.

Quadro 1 – Exemplos de questões sobre qualidade ambiental inseridas na APO

CATEGORIA	QUESTÃO
EDIFÍCIO	Quais dispositivos economizadores de energia o edifício possui? ☐ Sistema de aquecimento solar ☐ Placas fotovoltaicas ☐ Elevadores econômicos ☐ Iluminação eficiente – áreas comuns ☐ Nenhum
APARTAMENTO	Sobre o quarto de casal, dê sua opinião quanto aos itens abaixo: ILUMINAÇÃO: [Muito iluminado] [Iluminado] [Regular] [Escuro] [Muito escuro] VENTILAÇÃO [Muito ventilado] [Ventilado] [Regular] [Abafado] [Muito abafado] TEMPERATURA [Muito quente] [Quente] [Agradável] [Frio] [Muito frio] RUÍDOS [Muito silencioso] [Silencioso] [Regular] [Barulhento] [Muito barulhento]
COMPORTAMENTO DO USUÁRIO	O que você faz para economizar água? (Se necessário, marque mais de uma opção) ☐ Escova os dentes com a torneira fechada ☐ Ensaboa a louça com a torneira fechada ☐ Toma banhos rápidos (5 a 10 minutos) ☐ Utiliza a máquina de lavar com a capacidade máxima ☐ Reutiliza a água da máquina de lavar para limpeza do apartamento ☐ Possui aparelhos que economizam água ☐ Não economiza água

Fonte: Organizado pelos autores (2014).

5 CONCLUSÕES

O contato com o material da pesquisa permitiu comprovar como o emprego de estratégias voltadas à melhoria da qualidade ambiental e à sustentabilidade do ambiente construído ainda é incipiente nos edifícios de apartamentos brasileiros – tanto naqueles edificadas nas cidades médias, especialmente Uberlândia e Ribeirão Preto, por processos tradicionais; quanto nos empreendimentos que incorporaram a prática recente da certificação ambiental. Muitas vezes, conforme salientado, as soluções sustentáveis são adotadas como critério de valorização econômica dos empreendimentos pelas construtoras e imobiliárias, enquanto outras vezes estão presentes nos encartes publicitários em conceitos vagos, que pouco informam os compradores – isto é, enquanto estratégias mais relacionadas à divulgação dos imóveis que realmente com a redução dos impactos ambientais.

Nesse contexto, as fichas produzidas constituem recurso de grande interesse para futuras pesquisas que se proponham a compreender o estado da arte da sustentabilidade em habitações verticais do Brasil, ou que enfoquem os processos de certificação existentes, além de outras questões identificadas (como a própria tipologia e inserção urbana desses empreendimentos). Por outro lado, apesar de uma verificação mais ampla da hipótese da baixa qualidade ambiental dos edifícios ainda não ter sido realizada (a aplicação de APO nos estudos de caso ainda está em desenvolvimento), acredita-se que o esforço demandado para a preparação do material irá resultar em um processo de avaliação mais rico e coerente com os objetivos da pesquisa, bem como com a realidade dos usuários de tais edificações. Desse modo, espera-se que seja possível entender a atual situação de

Uberlândia e Ribeirão Preto no que diz respeito, sobretudo, ao comportamento do usuário, identificando como os moradores atuam para reduzir os impactos do habitar.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos órgãos financiadores da pesquisa: CNPq, FAPEMIG e PROGRAD/UFU.

REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, D. Q.; HEINECK, L. F. M. Significado multidimensional e dinâmico do morar: compreendendo as modificações na fase de uso e propondo flexibilidade nas habitações sociais. **Ambiente Construído**, v.3, n.4, p.35–48, out./dez. 2003.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Portaria n.º 18, de 16 de janeiro de 2012. Aprova a revisão do Regulamento Técnico da Qualidade - RTQ para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais.
- COLE, R. J. Building environmental assessment methods: redefining intentions and roles. **Building Research & Information**, v.33, n.5, p.455–467, 2005.
- CORDEIRO FILHO, A. **Empreendedorismo no mercado imobiliário habitacional**. São Paulo: Atlas, 2008.
- EDWARDS, B.; HYETT, P. **Guía básica de la sostenibilidad**. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- JOHN, V. M.; PRADO, R. T. (coord) **Boas práticas para habitação mais sustentável**. São Paulo: Páginas & Letras, 2010.
- LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; RUTTKAY, P. **Eficiência energética na arquitetura**. São Paulo: PW, 1997.
- LEAMAN, A.; STEVENSON, F.; BORDASS, B. Building evaluation: practice and principles. **Building Research & Information**, v.38, n.5, p.564-577, 2010.
- PALERMO, C. **Sustentabilidade Social do Habitar**. Florianópolis: Edição da autora, 2009.
- SILVA, V. G. Indicadores de sustentabilidade de edifícios: estado da arte e desafios para desenvolvimento no Brasil. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v.7, n.1, p.47-66, jan./mar. 2007.
- VASCONCELOS, D. L. B.; VASCONCELOS, R. L. Sustentabilidade: ferramenta de marketing ou instrumento essencial. In: VII Seminário Internacional da LARES, 2008, São Paulo. Disponível em: <http://www.lares.org.br/2008/img/Artigo022-Batalha-Vasconcelos_Rev_2.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2012.
- VILLA, S. B. **Morar em Apartamentos: a produção dos espaços privados e semi-privados nos apartamentos ofertados pelo mercado imobiliário no século XXI - São Paulo e Ribeirão Preto. Critérios para Avaliação Pós-Ocupação**. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- VILLA, S. B. A APO como elemento norteador de práticas de projeto de HIS: O caso do projeto [MORA]. In: CONGRESSO INTERNACIONAL HABITAÇÃO NO ESPAÇO LUSÓFONO, **Anais...**, Lisboa, Portugal, 22-24 Setembro 2010.
- VISSCHER, H.; WERF, E. V.; VOORDT, T. J. M. V. Eficiência energética no parque habitacional holandês. 2013. In: VILLA, S. B.; ORNSTEIN, S. W. (Org.) **Qualidade ambiental na habitação**. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. p.343-358.
- ZAMBRANO, L. M. A. **Integração dos princípios de sustentabilidade ao projeto de arquitetura**. 2008. Tese (Doutorado em Ciências em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ALTERAÇÕES NA DISTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL CAUSADOS PELOS AGRUPAMENTOS DE ALUNOS EM SALAS DE AULA

BEDOYA JARAMILLO, Carolina (1); RUTTKAY PEREIRA, Fernando O.(2)

(1) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: carobedoya107@gmail.com, (2) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: feco@arq.ufsc.br

RESUMO

É reconhecido que o aproveitamento da luz natural em escolas é uma das estratégias mais importantes no correto agenciamento dos recursos naturais disponíveis. Por sua vez, a distribuição da luz natural nos espaços internos está sujeita à forma como os usuários ocupam este espaço. As normativas locais e internacionais estabelecem iluminâncias médias de 300lux para salas de aula, mais não especificam se este valor considera a ocupação dos estudantes e como eles interferem na distribuição da iluminação dentro da sala de aula. Não considerar a distribuição luminosa nestes espaços, nos quais os estudantes permanecem a maior parte do tempo, fazem diferentes atividades, que envolvem diferentes agrupamentos, pode gerar avaliações imprecisas. Este estudo de mestrado tem como objetivo avaliar a influência de diferentes tipos de agrupamentos de estudantes em salas de aula, iluminadas naturalmente, e comparar com uma sala de aula vazia. Foram realizadas as simulações computacionais estáticas e dinâmicas de uma Sala de aula hipotética para avaliar a distribuição da luz no dia. O Plug-in DIVA do Rhinos foi usado para calcular a incursão solar no espaço, em dois períodos do ano, durante o horário escolar. O software APOLUX permitiu avaliar a iluminação natural sob diferentes condições de céu em diferentes períodos do ano. Como resultados parciais, este trabalho mostra que, apesar da presença de estudantes nos diferentes tipos de agrupamentos, a distribuição da iluminação no plano de trabalho quando o espaço esta ocupado é levemente inferior as exigências da norma, quando comparadas com a uma sala de aula vazia. Também evidencia que independente do número de estudantes que se encontram numa sala de aula, a maior influência está no tipo de agrupamento, postura e posição dos estudantes em relação às fontes de luz – as aberturas. Este estudo pode servir como método de análise para outros espaços que possuam qualidades de permanência significativas e que necessitam atingir exigências luminosas básicas.

Palavras-chave: Iluminação natural, Iluminação em Salas de Aula, Agrupamento de estudantes.

ABSTRACT

It is acknowledged that the use of daylight in schools is one of the most important strategies in the correct employment of the available natural resources. Meanwhile, the distribution of natural light in interior spaces is subject to how its users occupy this space. Local and international regulations establish an average illuminance of 300lux for classrooms, but do not specify whether this value considers the occupation of the students and how they interfere with the distribution of the illuminance inside the classroom. To not consider the light distribution in these spaces, where students spend most of their time, doing different activities and interacting in different ways of grouping, can lead to imprecise evaluations. This study masters aims to evaluate the influence of different groups of students, in naturally lighted classrooms, and compare their light distribution with the distribution in an empty classroom. Static and Dynamic computer simulations of a hypothetical classroom were performed to evaluate the interior light distribution during the day. Rhino's plug-in, DIVA, was used to calculate the solar incursion in the space, in two periods of the year, during school hours. The software APOLUX evaluated the natural lighting under different sky conditions in different periods of the year. As partial results, this paper shows that,

despite the presence of students in different types of groupings, the distribution of illumination on the working plane, when the space is occupied, is slightly lower than the requirements of the standard, compared with an empty classroom. It also shows that regardless of the number of students in the classroom, the greatest influence is the type of grouping, posture and position of students in relation to the light source - the openings. This study can serve as a method of analysis for other spaces that have significant periods of permanence and that need to achieve basic light requirements.

Keywords: Daylighting, Daylighting in Classrooms, Groupings of students.

1 INTRODUÇÃO

Os estudos de iluminação natural frequentemente relatam sobre a influência que esta tem nas pessoas (no controle do relógio biológico) e nos espaços (disponibilidade de luz ao interior). Porém é difícil encontrar estudos que falem como a presença dos usuários dentro dos espaços interfere na distribuição da iluminação natural. Espaços como as salas de aula, devem considerar, além da presença dos estudantes, a capacidade de ocupação, tipos de agrupamentos para diversas atividades e condições ambientais adequadas visando melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes. Existem diferentes pesquisas que estudam a influência da luz natural no desempenho escolar dos estudantes. Estudos desenvolvidos no Canadá por Hathaway *et al.*, (1992) constatarem que a presença da luz natural nas salas de aula garante uma aprendizagem mais rápida, maior desenvolvimento físico; e adequadas condições de conforto visual devido à interação dos alunos com as janelas. Em Califórnia, o Heschong Mahone Group, (1999), demonstram a relação uniforme e estatisticamente positiva entre a presença da luz natural e melhores notas dos estudantes. No caso Europeu, são aprofundados estudos nas salas de aula do futuro por Fotios, Ramasoot, (2009). Os autores afirmam que é necessário ter um balanço entre a luz admitida pelas janelas e a luz emitida pelos computadores. Observa-se como os estudos vão encaminhados nas afetações da luz no sistema visual e físico das crianças, mais não consideram a ocupação deles como um fator que altere as condições luminosas da sala de aula.

Boa parte de nossa infância e adolescência se dá na escola, já que um 50% da vida é desenvolvida dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, Segundo Azevedo, (2002), as necessidades espaciais das crianças em idade pré-escolar diferem das necessidades dos adolescentes; sua relação com o espaço é fluída, utilizam menos os recursos verbais e estão abertos aos estímulos visuais e auditivos (LYNCH, 1995). No caso dos adolescentes, “*tendem a associar-se em grupos*” e para isso necessitam de espaços apropriados onde possam conviver e manifestar-se” (IBAM, 1996). As alterações na distribuição da iluminação na sala de aula causada pela ocupação, estão relacionadas com: o crescimento dos alunos (“*growth spurt*” na adolescência) e com *fatores complementares* como os tipos de agrupamentos, posição da janela na sala e as necessidades de iluminação para um ótimo desempenho da tarefa visual.

Na Colômbia, segundo a NTC 4595 (MEN COLÔMBIA, 2006) no item 7.2 que trata sobre “*Conforto Visual*” é feita referência à orientação das janelas (perpendiculares ou do lado esquerdo do quadro) e a área das aberturas (1/5 da área do piso), com as quais se busca garantir distribuição e uniformidade luminosa e evitar a exposição à radiação direta. No entanto, esta norma não contempla a disposição dos estudantes e os diferentes tipos de agrupamentos dentro da sala de aula, de acordo com sua atividade, e como estes podem afetar as condições de iluminação. Por sua vez, no caso do Brasil, o Caderno Técnico 4, (FUNDAESCOLA 2002), recomenda a percentagem de janela de acordo com a área do piso e a localização das aberturas em relação ao quadro-giz (1/5 da área do piso ou mais, aberturas do lado esquerdo). Além disso, diferentemente da norma

colombiana, recomenda opções de prática pedagógica, onde existam soluções arquitetônicas que possibilitem diversas formas de arranjo do mobiliário, de modo a permitir organização em pequenos grupos, em círculo, projeções, aulas expositivas e outras mais, com desembaraçada movimentação dos alunos.

Em termo de iluminância, quando se fala dos níveis de necessários para realizar uma tarefa visual, as normativas locais e internacionais, por exemplo, a NBR ISO/CIE 8995, (2013), estabelecem iluminâncias médias de 300lux para salas de aula. Contudo, as normativas não especificam se este valor considera a ocupação dos estudantes. Portanto, garantir níveis de iluminância mínimos numa sala de aula sem considerar a movimentação de seus estudantes, remete avaliar a distribuição da iluminação de forma incompleta, já que adiciona uma variável não presente em um espaço vazio.

2 OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo avaliar a influência de diferentes tipos de agrupamentos de estudantes em salas de aula, iluminadas naturalmente, e comparar com uma sala de aula vazia.

3 MÉTODO

3.1 Objeto de Estudo

O objeto de estudo foi uma Sala de aula hipotética modelada com 7,5m de comprimento, 8,1m de largura e 3,0m de pé direito, com uma proteção solar horizontal na verga da abertura com 0,60m de largura (Ver figura 1). Cabe salientar que a sala cumpre com a área útil por aluno (36 alunos), área obrigatória para iluminação e localização da abertura como é descrito no Caderno Técnico 4. Foram considerados 4 tipos de agrupamentos: Agrupamento de Sala Vazia (*AVazia*), Agrupamento Fileiras (*AFileiras*), Agrupamento Grupos (*AGrupos*) e Agrupamento Mesa Redonda (*AMesa R*).

Figura 1 – Sala de Aula hipotética e os Tipos de Agrupamentos

Fonte: dos autores

3.2 Simulação dos parâmetros Dinâmicos

A *simulação dinâmica* faz uso das unidades métricas baseadas no clima que derivam-se de perfis anuais em intervalos de tempo (hora/minuto). Existem diversos programas computacionais que permitem este tipo de simulações: DIVA e Daysim são alguns deles. Estes programas computacionais se encontram baseados em algoritmos de *Radiance* e fazem uso de arquivos climáticos. No presente estudo foram realizadas simulações dinâmicas no Plug-in DIVA do Rhino, para avaliar a influência da insolação dentro da sala durante dois períodos do ano e dois períodos horários escolares. No

Programa Rhinoceros/DIVA foi escolhida a *localização* (com arquivo climático EPW-SWERA para a cidade de Florianópolis), a quantidade de *pontos* e seu espaçamento à altura do plano de trabalho de 0,60m, os *materiais* (para os alunos foi assumido material opaco que cumpria com as características do material *GenericInteriorWall_50* aplicado nas paredes, moveis e o quadro), os *parâmetros de Radiance* por default (-ab 2 -ad 1000 -as 20 -ar 300 -aa 0.1). Foram avaliados 4 tipos de agrupamentos (*Sala Vazia, Fileiras, Grupos e Mesa Redonda*), nos meses de Março (03 01/03 30) e Agosto, (08 01/08 30), durante os períodos horários: de manhã (08 12) e de tarde (12 16) nas 4 orientações resultando num total de 64 simulações (Ver Quadro 1)

Quadro 1 – Parâmetros inseridos no Plug-in DIVA

Parâmetros no DIVA						
Location	Nodes		Materials		Radiation Map	
Florianópolis, SC. Brasil EPW (SWERA)	plano de análise: 0,60m		Paredes, moveis, quadro, alunos	GenericInteriorWall_50	Star time	End Time
					03 01 / 08 01	03 30 / 08 30
	Nodes	6232	Piso	Floor_Tile	Hour Range	08 12
			Porta	Wood		12 16
	Espaçam.	0,1	Teto	GenericCeiling_80	Radiance param.	-ab 2 -ad 1000 -
		Vidro	Glazing_SinglePane_88	as 20 -ar 300 -aa		
Agrupamentos			Sala Vazia, Fileiras, Grupos, Mesa R		4	
Orientações			Norte, Leste, Sul, Oeste		4	
Datas			Março (03), Agosto (08)		2	
Periodos Horários			8:00 a 12:00, 12:00 a 16:00		2	
Número de Simulações 64						

Fonte: dos autores

3.3 Simulação dos parâmetros Estáticos

A *simulação estática* permite avaliações para um local, data e hora específica, de acordo com o tipo de céu predominante. Existem diferentes programas computacionais que permitem este tipo de simulações: Lighttool, Dialux e APOLUX, são alguns deles. No presente estudo foram realizadas simulações estáticas no APOLUX para avaliar a distribuição da luz na sala sob diferentes condições de céu, períodos do ano e horários. De acordo com o objetivo do estudo, não foi usada a simulação dinâmica da iluminação, pois esta supõe uma posição fixa dos estudantes ao longo do tempo descartando a possibilidade dos alunos se movimentarem dentro da sala.

A sala de aula foi exportada para o *Módulo Fractal* do APOLUX, onde foram escolhidas as *propriedades óticas* dos materiais, especificando o “vidro” como material *transmissor difuso*, a fim de garantir maior controle da luz exterior que não consegue ser controlada pela proteção solar. Foi determinado o *Fator de Divisão ou fraccionamento* para cada superfície da sala, considerando o maior fraccionamento no “plano de trabalho” (20), já que nele foi aprofundada a análise da distribuição da iluminação natural. A área máxima do fraccionamento do modelo foi de 0,50 m² (Ver Quadro 2). No *Módulo Foton*, são inseridos os parâmetros de simulação: o *parcelamento da abóbada celeste*, o qual é escolhido o *Globo 8*, que se caracteriza por um globo subdividido em 146.198 parcelas¹; os *parâmetros geográficos* determinados para a cidade de Florianópolis; a escolha dos tipos de céu predominantes na cidade de estudo: *Nº 2-Céu Encoberto I* e *Nº 12-CIE Padrão Céu Claro I*, que fazem parte da lista

¹É o número de parcelas que corresponde ao número de ângulos sólidos em que é dividido o globo. A divisão do Globo vai de 1 até 8; quanto maior seja o Globo, maior a resolução dos resultados nos gráficos.

validada pelo programa; e finalmente, os *parâmetros temporais* que correspondem aos meses finais das estações de verão e inverno: 15Março e 15Agosto; e duas horas representativas no horário escolar, de manhã e de tarde: 9:00 horas e 15:00 horas (Ver Quadro 2). Os parâmetros foram aplicados nas 4 orientações principais: Norte, Leste, Sul e Oeste com os 4 tipos de agrupamentos em cada modelo, resultando num total de 128 simulações.

Quadro 2 – Parâmetros inseridos no APOLUX

Parâmetros no Modelo FRACTAL				Parâmetros no Modelo FOTON						
Layers	Cor CAD	Fraccio.	Área Máx.Fracci.	Par. Geográficos	Globo	Tipos de Céu	Orientação	Datas	Horas	
Paredes	41	8	0,5	Florianópolis, SC. Brasil 27°34'S,48°37'O 0 msndm	GLOBO 8 146.198 Parcelas (150 Faixas)	No. 2 Céu Encoberto I	Norte 0°	Mar 15	9hrs	
Vidro	130	1					Leste 90°		15hrs	
Piso	254	1				No. 12 CIE-Céu Claro I	Sul 180°	Ago 15	9hrs	
Moveis	9	20					Oeste 270°		15hrs	
Plano de Análise	230	20		Agrupamentos	Sala Vazia, Fileiras, Grupos, Mesa R				4	
Alunos	41/160/154	1		Orientações	Norte, Leste, Sul, Oeste				4	
Quadro	85	8		Tipos de Céu	No 2-Céu Encoberto I, No 12-CIE Padrão Céu Claro I				2	
Teto	253	3		Datas	Março (03), Agosto (08)				2	
Porta	44	1		Horas	9:00, 15:00				2	
Número de Simulações 128										

Fonte: dos autores

4 RESULTADOS

4.1 Resultados da Simulação Dinâmica

A seguir são apresentados alguns dados obtidos nas simulações dinâmicas da sala de aula hipotética. A Figura 2, apresenta o *mapa de radiação solar*, correspondente a um dos modelos nas diferentes orientações com os 4 tipos de agrupamentos, a primeira parte da imagem apresenta, em escala de cores a distribuição da *radiação solar* (kWh/m²) para a condição *Leste_Março_8hrs-12hrs*, a segunda parte da imagem informa a percentagem da área do plano de trabalho que encontra-se em cada um dos 3 intervalos de irradiação solar (kWh/m²). Cabe salientar que, para as outras orientações (Norte, Oeste e Sul), foram incluídos nesta figura apenas os dados numéricos mais representativos correspondentes aos percentuais de área por faixa de irradiação.

Os primeiros mapas de radiação foram gerados pelo Plug-in *DIVA* e a escala de cores falsas foi determinada de acordo com a quantidade mínima e máxima de kWh/m² em todas as simulações. Os segundos mapas foram gerados numa planilha do Excel, onde os dados foram classificados conforme as faixas de kWh/m² que foram consideradas como representativas: valores inferiores a 2,0kWh/m² (cor amarelada clara), valores entre 2,0kWh/m² e 10,0kWh/m² (cor laranja), e valores que ultrapassam os 10,0kWh/m² (cor laranja escuro). A segunda informação representa as percentagens da área do plano de trabalho da Sala (60,75m²) em cada faixa de irradiação (kWh/m²) para cada um dos agrupamentos, nas orientações/meses/intervalos de hora. As percentagens foram representadas em quadros de cor cinza que vão desde o cinza mais escuro (0%) até o cinza mais claro (100%).

Figura 2 – Mapa de Radiação solar por Agrupamento

Fonte: dos autores

Como se observa na Figura 2, não se apresenta uma diferença aparente nos mapas de radiação entre os agrupamentos. Contudo os dados numéricos informam que o Agrupamento Sala Vazia (AVazia), apresenta a maior irradiação solar no interior da sala nas orientações/meses/intervalos de hora avaliadas. Para as salas orientadas a Sul nos períodos da tarde, não existe diferença representativa nos valores, já que em todos os agrupamentos, os valores são inferiores a 2,0 kWh/m².

A seguir se apresenta um gráfico de colunas com os dados numéricos das salas orientadas a Leste e Norte da Figura 2. Nos gráficos da Figura 3, se ilustra a diferença percentual em cada faixa dos agrupamentos com a presença de estudantes comparada com o agrupamento Sala Vazia.

Figura 3 – Diferença percentual entre agrupamentos com estudantes e agrupamento Sala Vazia

Fonte: dos autores

A *diferença percentual* indica que nos valores inferiores a 2,0 kWh/m² as percentagens dos agrupamentos aumentam em relação as percentagens do agrupamento Sala Vazia em nas três orientações: no Leste, em 6% no agrupamento AFileiras até 7% no agrupamento AGrupos e AMesa R, no Norte, em 4% no agrupamento AFileiras até em 6% no agrupamento AMesa R e no Oeste, em 4% no agrupamento AMesa R até 5% no agrupamento AFileiras. Estas percentagens são diminuídas principalmente na faixa dos valores entre 2,0kWh/m² e 10,0kWh/m². O anterior demonstra que a presença dos estudantes aumenta a percentagem da área do plano de trabalho na faixa dos valores inferiores aos 2,0 kWh/m² e diminui nas faixas maiores afirmando que a ocupação interfere no ingresso da irradiação na Sala.

A Figura 4 apresenta dois gráficos de colunas para os meses de Março e Agosto: o primeiro representa a Média dos valores Máximos de irradiação solar (kWh/m²) e o segundo representa a Média dos valores Intermediários de irradiação solar (kWh/m²). Foram gerados ambos os gráficos já que entre as médias dos valores intermediários e máximos se apresentam variações muito grandes.

Figura 4 - Irradiação Solar por Orientação (kWh/m²)

Fonte: dos autores

No gráfico da Média dos valores *Máximos* os maiores valores de irradiação solar ocorrem na orientação Norte, no mês de Agosto, nas salas com os agrupamentos *AMesarR* (16,56 kWh/m²) e *AGrupos* (16,01 kWh/m²). Contudo, no gráfico da média dos valores *Intermediários* o maior valor de irradiação solar ocorre na mesma orientação e data, na Sala *Vazia* com valores ligeiramente superiores (1,55 kWh/m²) aos dos outros agrupamentos. Por outro lado, no gráfico da Média dos valores *Máximos*, os menores valores de irradiação solar foram apresentados na orientação Sul, no mês de Março, nas salas com os agrupamentos *AMesar R* (1,09 kWh/m²) e *AGrupos* (1,108 kWh/m²). Contudo, na avaliação da Média dos valores *Intermediarios* os *menores valores de irradiação solar* ocorrem na mesma orientação e data, nas salas com os agrupamentos *AGrupos* (0,22 kWh/m²) e *AFileiras* (0,29 kWh/m²).

4.2 Resultados da Simulação Estática

A seguir serão apresentados os dados obtidos nas simulações estáticas da sala de aula hipotética para condições de Céu Claro. Nesta condição se percebem melhor as mudanças na distribuição da luz. A Figura 5 apresenta a distribuição das iluminâncias nos diferentes agrupamentos em gráficos 3D para a orientação *Leste_Março_9hr*. Foram incluídos os dados numéricos para *Oeste_Agosto_15hrs* já que apresentam comportamentos semelhantes a *Leste_Março_9hrs*.

Figura 5 – Distribuição das Iluminâncias por Área nos Agrupamentos

Fonte: dos autores

A distribuição das iluminâncias é classificada em percentagens da área total da sala (60,75m²) que se encontram dentro de cada intervalo (faixa). A classificação das faixas foi determinada conforme aos valores mínimos e máximos na distribuição da luz. As

faixas não foram determinadas com as exigências de conforto visual descritas pelas normas, por isso não se aprofundou em conceitos de desejabilidade de níveis de iluminação por parte dos usuários no presente estudo. As faixas foram estimadas da seguinte forma: *faixa baixa* (cor vermelha escuro), área onde se encontram os estudantes/móveis, com valores inferiores a 300 lux; *faixa intermediária* (cor vermelha clara), área de trabalho dos estudantes (escrivaninhas), com valores entre 300 lux e 500 lux (nível requerido segundo a norma); *faixa alta* (cor laranja e amarela clara), área de trabalho dos estudantes, com valores de 500 lux a 1000 lux (nível máximo segundo a norma) e área da circulação dos estudantes com valores entre os 1000 lux e 3000 lux; *faixa excessiva* (cor amarelada clara), área perto da janela ou sem estudantes com valores superiores a 3000 lux.

Como se observa na Figura 5, o agrupamento Sala Vazia (AVazia), apresenta os maiores níveis de iluminação, com quase 98,4% (Leste_Mar_9hrs) e 94,4% (Oeste_Ago_15hrs) da área da sala de aula com valores que aumentam em relação a 3000 lux, faixa que caracteriza as elevadas iluminâncias perto da janela e a ausência de estudantes. Nos demais agrupamentos, as diferenças percentuais da área na faixa excessiva com o agrupamento Sala Vazia (AVazia) se apresentam com valores levemente inferiores: para Leste_Mar_9hrs, as diferenças estão entre 9,7% (AFileiras) até 25,4% (AMesa R); e Oeste_Ago_15hrs, diferenças entre 11,7% (AFileiras) até 24,2% (AMesa R).

Em ambos os casos os valores mais baixos se apresentam no agrupamento *Afileiras* e os mais altos no agrupamento *AMesa R*, se apresente maior percentagem de área principalmente entre 1000 lux e 3000 lux. Os agrupamentos *AFileiras* e o *Agrupos* apresentam comportamentos similares na distribuição das iluminâncias comparados com a *Sala Vazia* nas diferentes faixas.

Com relação o *AMesa R* embora mostra aumentos nas faixas altas, as proporções diferem dos outros agrupamentos, com valores de 17,3% e 24,6% da área da sala na faixa entre 1000 lux e 3000 lux. Este comportamento pode estar sendo causado pela forma e concentração das escrivaninhas neste agrupamento. A Figura 6 mostra 4 gráficos de colunas com a *curva de distribuição das iluminâncias* nas condições avaliadas com os valores maiores e mais representativos de todas as simulações feitas. A curva foi gerada a partir da seção transversal da Sala (4,4m) para os 4 agrupamentos.

Figura 6– Curva de Distribuição das Iluminâncias por Agrupamentos

Fonte: dos autores

De acordo com a Figura 6, existem variações na distribuição da luz e nos valores de iluminância, conforme as datas e horários. Na orientação Norte, ocorrem os maiores níveis das iluminâncias durante o mês de Agosto, as 15hrs, próximo à janela; já no Leste, os maiores níveis das iluminâncias em Março e Agosto ocorrem as 9hrs, também perto da janela; no Oeste, a ocorrência dos maiores níveis também se dá as 15hrs, perto da janela e no Sul, os maiores níveis ocorrem no mês de Agosto, as 15hrs, no fundo da sala.

Como se observa, a *curva da distribuição das iluminâncias* da sala *Vazia* está acima das curvas dos outros agrupamentos em todas as orientações/horários. Nessa mesma ordem a curva do agrupamento *Afileiras* apresenta um comportamento similar ao do agrupamento *AGrupos*: os picos mínimos correspondem a presença dos estudantes e os picos máximos correspondem aos níveis das iluminâncias maiores, com a sua distribuição parcialmente influenciada pela ocupação. No caso do agrupamento *AMesa R*, embora a curva seja levemente inferior a da Sala *Vazia*, a tendência da mesma é decrescer de forma menos abrupta do que os outros agrupamentos com estudantes.

5 CONCLUSÕES

Conforme aos resultados obtidos das simulações dinâmicas se permite concluir que a tendência dos agrupamentos é que Sala *Vazia* apresente maior irradiação em comparação com os demais agrupamentos em todas as orientações, inclusive no menor ingresso da irradiação. Além disso, na media dos valores *Intermediarios*, o agrupamento *AVazia* e *AMesa R* apresentam os valores maiores.

Isto permite afirmar que a ocupação e a forma como é ocupada a sala influi na irradiação. Embora, existe presença de estudantes no agrupamento *AMesa R*, eles se encontram próximos uns de outros ocupando pouca área da Sala. Portanto são maiores os ingressos de irradiação em aqueles agrupamentos onde os estudantes se encontram afastados e dispersos pela Sala. Quer dizer, quanto menor a área ocupada pelos estudantes, maior a presença de irradiação no interior da Sala.

Cabe salientar que o estudo da irradiação solar no plano de trabalho permite, em futuros trabalhos, reconhecer as zonas da sala onde existe maior influencia da irradiação solar, realizar estudos de conforto térmico, no quais o usuário interage nas condições da sala, por exemplo, fechando as cortinas ou mudando de lugar. Todos estes aspectos não foram aprofundados no presente estudo.

Com relação aos resultados obtidos das simulações estáticas se permite concluir que continua a mesma tendência da incursão solar: a Sala *Vazia* apresenta um crescimento maior na curva da distribuição das iluminâncias em comparação com a curva dos outros agrupamentos nas condições avaliadas, o que permite confirmar mais uma vez a influencia da ocupação na distribuição das iluminâncias na sala. A distribuição das iluminâncias da Sala *Vazia* e o agrupamentos *AMesa R* apresentam comportamentos similares em relação ao crescimento da curva: ambas decrescem de forma contínua à medida que se afastam da janela. Por sua parte, as curvas das iluminâncias dos agrupamentos *AFileiras* e *AGrupos* decrescem de acordo à influencia da ocupação. A mesma tendência da incursão solar ocorre na distribuição das iluminâncias: quanto mais próximos os estudantes que corresponde a menor área ocupada, maior a distribuição das iluminâncias no interior da Sala.

Conforme ao anterior, podem se estimar *vocações de uso da sala de aula*, onde se otimize a área total da sala por agrupamentos e atividades de acordo com a época do ano e o período horário. Por exemplo, considerar agrupamentos mais próximos nas manhãs do inverno e mais afastados nas tardes do verão.

Finalmente com os resultados das curvas do Norte, Oeste e Leste, além da confirmação da influencia da ocupação, pode existir um zoneamento da Sala de aula estimado da seguinte forma: Zona 1 (perto da janela, 2,50m), onde a curva da distribuição atinge o pico maior dentro da Sala; Zona 2 (no meio da Sala, 2,50m), onde a curva da distribuição atinge o pico menor com diferenças nas iluminâncias, por exemplo na Sala Vazia de 2500 lux (Norte), 4500 lux (Leste) e 6000 lux (Oeste); e Zona 3 (fundo da Sala, 2,50m), onde a curva tende se estabilizar, inclusive as diferenças entre os agrupamentos são levemente reduzidas. O anterior permite concluir que a Zona 2 é a zona com maiores diferenças entre uma zona com os picos máximos da luz e uma zona com a luz mais estável.

Neste estudo sobre a influencia da ocupação na distribuição da luz e em consequência a classificação das zonas da Sala pode servir como método de análise para outros espaços com qualidades que possuam qualidades de permanência significativas e que necessitem atingir exigências luminosas básicas.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pela bolsa de estudos, ao Pós-ARQ e ao LabCon/ARQ- UFSC, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. **Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1:Interior**. Rio de Janeiro, RJ: [s.n.], 2013
- AZEVEDO, G. A. N. **Arquitetura Escolar e Educação: Um Modelo Conceitual de abordagem interacionalista**. 2002. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, 2002.
- FOTIOS, S. A.; RAMASOOT, T. **Lighting for the Classrooms of the Future. Electronic classrooms: a new challenge for school lighting guidance**. Light & Engineering 17 (2). School of Architecture, University of Sheffield, UK, p. 62-70, 2009.
- FUNDAESCOLA, F. DE F. DA E. M. DE E. **Espaços Educativos Ensino fundamental subsídios para Elaboração de Projetos e adequação de edificações escolares. Cadernos Técnicos 4 - Volume 1**. Brasília: [s.n.], 2002.
- HATHAWAY et al. **A Study Into the Effects of Light on Children of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery**. Alberta, Canadá: Policy and Planning Branch Department, Planning and Information Services Division. , 1992
- HESCHONG MAHONE GROUP. **Daylighting in Schools: An Investigation into the Relationship between Daylighting and Human Performance**. Detailed Report. . California: [s.n.], 1999.
- IBAM_INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. **Manual para Elaboração de Projetos de Edifícios Escolares na Cidade do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: IBAM/CPU, PCRJ/SMU: [s.n.], 1996
- MEN COLOMBIA. **Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura. Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares**. [S.l: s.n.]. Disponível em: <www.mineduacion.gov.co>. , 2006

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

SIMULAÇÃO FÍSICA EM HELIODON COMPUTADORIZADO NO ENSINO DA CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA BIOCLIMÁTICA

ZAMBRANO, Leticia M. A. (1); CASTRO, Eduardo B. P. (2), GOMES, Francisco (3), MARQUES, Aline C. (4), BASTOS, Pedro K. X. (5), MACHADO, Ernani (6), FONTES, Pâmela (7), CABRAL, Monique C. (8), SANTOS, Caroline V.M. (9), CARVALHO, Diego A. (10), CYRILLO, Yasmin (11)

(1) Universidade Federal de Juiz de Fora, tel. 21023403 r. 217, e-mail: leticia.zambrano@ufjf.edu.br
(2) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: eduardo.castro@ufjf.edu.br (3) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: chico.gomes@ufjf.edu.br (4) INSA Toulouse, e-mail: acmaquetes@yahoo.com.br
(5) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: pedrokop@terra.com.br (6) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: ernani.machado@ufjf.edu.br (7) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: pamelafontes@hotmail.com (8) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: moniquecastrocabral@gmail.com (9) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: carolvazdemello@gmail.com (10) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: diego.carvalho@engenharia.ufjf.br (11) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: yasmin.cyrillo@engenharia.ufjf.br

RESUMO

O ensino da concepção arquitetônica bioclimática envolve, entre diversos aspectos, o conhecimento da geometria solar, um dos elementos fundamentais para o desempenho ambiental da edificação. Atualmente, em função das facilidades promovidas pelos programas de simulação computacional, os estudantes de arquitetura realizam estudos de insolação utilizando modelos numéricos, o que os afasta do conhecimento efetivo da geometria solar. Este trabalho apresenta o equipamento de simulação física, comandado por computador, que foi desenvolvido para o Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade – ECOS, e seu potencial de aplicação no ensino. Trata-se do resultado de uma pesquisa aplicada, para desenvolvimento de uma versão inovadora – com comando numérico - de um dispositivo clássico de simulação física - o heliodon. O objetivo do artigo é descrever os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento do equipamento e apresentar o teste piloto realizado para validação do mesmo, baseado em análises comparativas entre simulação física e computacional. A metodologia da pesquisa baseou-se no estudo bibliográfico outros equipamentos similares, incorporando como inovação o comando numérico para movimentação. Os resultados do teste piloto demonstraram a adequação do equipamento em relação ao funcionamento geral e ângulos solares, entretanto verifica-se a necessidade de ajuste do projetor de iluminação em função de deformação dos ângulos de incidência da luz. Os testes demonstraram que utilizando o heliodon, conjuntamente com simulações computacionais, os estudantes dispõem de um instrumental mais completo para compreender o fenômeno físico da trajetória aparente do sol. Este conhecimento permite melhorar o domínio da orientação da edificação e disposição de aberturas, aspectos fundamentais no projeto arquitetônico bioclimático. Entendemos que este trabalho representa uma contribuição para o ensino do conforto ambiental e do projeto arquitetônico e urbano.

Palavras-chave: Heliodon, controle numérico, concepção bioclimática, simulação física.

ABSTRACT

The teaching of bioclimatic architectural design involves, among many things, the knowledge of solar geometry, a fundamental element for the environmental performance of the building. Currently, due to the user-friendliness of computer simulation programs, architecture students undertake insolation studies by using numerical models, which alienates the actual knowledge of solar geometry. This paper presents a physical simulation equipment, controlled by computer, which was developed for the Laboratory of

Environmental Comfort and Sustainability - ECOS, and its potential application in education. It is the result of an applied research aimed to develop an innovative version - numeric controlled - of a classical device - the Heliodon . The objective of the article is to describe the materials and methods used in the development of the equipment and to present a pilot test conducted for validation of the device, based on comparative analysis of physical and computational simulation. The research methodology was based on the literature review of other similar equipment, incorporating as innovation, the numerical control. The results of the pilot test showed the suitability of the device in relation to the overall functioning and solar angles, however, there is a need of adjustment on lighting projector due to the deformation of the angles of light incidence. The tests demonstrate that using the Heliodon, together with computer simulations, students have a more complete instrumental to understand the physical phenomenon of the apparent path of the sun. This knowledge improves the expertise on building orientation and arrangement of windows, fundamental aspects of bioclimatic architectural design. We believe that this work represents a contribution to the teaching of environmental comfort and to the architectural and urban design.

Keywords: Heliodon, numerical control, bioclimatic design, physics simulation.

1 INTRODUÇÃO

No entendimento de que o conhecimento do fenômeno físico da trajetória aparente do sol é fundamental para a realização de projetos com qualidade ambiental, o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJF investe nos métodos físicos para o ensino do conforto ambiental. Entre eles, a simulação experimental através do heliodon permite apoiar a compreensão da geometria solar e testar alternativas para o projeto da edificação.

O heliodon é um equipamento de simulação experimental da trajetória solar, cujo objetivo é auxiliar o ensino da concepção arquitetônica bioclimática, através de análises da incidência solar em maquetes de edificações ou de espaços urbanos. As vantagens dos estudos com a utilização do heliodon quando comparado com análise por cartas solares ou programas computacionais são a visualização imediata de áreas iluminadas e sombreadas de ambientes nas diversas horas do dia e épocas do ano, e a possibilidade de manipulação rápida do objeto analisado para estudos de implantação, orientação de aberturas, dispositivos de proteção.

Os equipamentos existentes apresentam alguma dificuldade de manuseio para o posicionamento dos ângulos de azimuth e altura solar. Justificou-se portanto o desenvolvimento do projeto de um heliodon que fosse capaz de permitir controle automatizado para facilitar seu uso no ensino de arquitetura.

Este artigo trata da concepção, construção e aplicação de um heliodon computadorizado, para ferramental didático do Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade – ECOS do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O objetivo deste trabalho é apresentar as características da construção desta versão inovadora de heliodon, comandado através de interface computadorizada e apresentar o estudo de caso piloto de aplicação em estudo de proteção solar para edificações da UFJF. Buscou-se ainda testar o equipamento através de comparação de resultados entre a simulação com maquete física no heliodon e a simulação com maquete eletrônica.

A primeira parte do artigo apresenta as características físicas, construtivas e funcionais do equipamento. A segunda parte apresenta uma discussão sobre a adoção do equipamento no ensino de conforto ambiental e do projeto arquitetônico bioclimático.

O projeto de pesquisa para concepção e construção do heliodon foi financiado pela FAPEMIG, envolvendo professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção, Energia Elétrica e Engenharia Civil, cinco bolsistas de Iniciação Científica, estudantes do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica e duas bolsistas de Iniciação Científica Jr do Ensino Médio.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A simulação do projeto arquitetônico pode ser realizada através de modelos físicos ou de modelos computacionais. A simulação experimental através de maquetes e simuladores físicos permite uma fácil manipulação do modelo arquitetônico em estudo, criando oportunidades de testar alternativas de orientação da edificação, variações em aberturas e proteções, com possibilidades de respostas visuais da aparência final do projeto, de forma a se verificar qualitativamente as melhores alternativas a serem desenvolvidas. Destaca-se que o estudo dos horários de insolação e ângulos que os raios solares incidem nas superfícies da edificação, bem como o estudo das aberturas para iluminação e ventilação são indispensáveis para o conforto ambiental de uma edificação. Estudos através de modelos reduzidos da edificação em heliodon podem determinar as épocas do ano, horários e ângulos de incidência com que a radiação solar chega a um ponto dado do espaço, para com isto, conceber o projeto de forma a melhor explorar orientações, aberturas e dispositivos de proteção (RIVERO, 1986).

Os instrumentos utilizados para o estudo das trajetórias solares são bastante variados. Vão desde ferramentas simplificadas como os diagramas solares e relógios de sol; passando por simulação em modelos físicos até simulações computacionais de diversos níveis de complexidade (CORBELLA, 2003).

Entre os principais equipamentos indicados para este tipo de aplicação está o heliodon, um equipamento simulador do movimento aparente do sol utilizados nos estudos de orientação solar e projeção de sombras nos edifícios ou no recinto urbano, através de maquetes ou modelos reduzidos. Visa facilitar o estudo de ambientes complexos, onde a aplicação de técnicas de projeção geométrica consumiria muito tempo. Por sua facilidade de operação e resposta imediata contribui para objetivos didáticos de tornar mais facilmente acessível a visualização da geometria solar, sendo, largamente utilizado no ensino da arquitetura e urbanismo. Permite a visualização imediata das áreas iluminadas e sombreadas do modelo, auxiliando no estudo de como a edificação se comportará em relação à incidência de luz solar em várias datas e horas do dia (LABCON-UFMG, 2010).

O heliodon projetado visa facilitar o posicionamento de ângulos de azimuth e altura solar, o que representa, em geral, a maior dificuldade no manuseio deste tipo de equipamento. Para tal, uma interface para entrada de dados de dias e horas e um sistema de comando permitem transferir os dados do computador ao equipamento, fazendo com que ele gire para a posição de azimuth e altura solar correspondente ao momento que se deseja analisar.

3 MATERIAS E MÉTODOS

3.1 Características físicas do heliodon

O projeto do heliodon desenvolvido no Laboratório ECOS (Figura 1) foi concebido a partir da pesquisa de modelos que foram desenvolvidos por outros laboratórios de conforto. O equipamento projetado visou, como diferencial, a movimentação por meio de comando numérico para posicionamento do refletor que simula o sol no dia e horário desejados (ZAMBRANO, CASTRO, 2010). O equipamento compreende uma mesa em MDF revestida com laminado melamínico, com tampo circular, tendo uma borda externa giratória (giro em torno do eixo vertical da mesa) e a parte central fixa, para apoio da maquete a ser estudada. Uma haste móvel (giro em torno do eixo horizontal da mesa) em perfil de alumínio (com sistema de contra pesos) sustenta um refletor parabólico que simula a luz solar. O giro da borda do tampo da mesa permite orientar o

azimute e a movimentação da haste que suporta o refletor permite posicionar a altura solar. O tampo da mesa foi projetado com dimensão de 2,20m de diâmetro e a haste com raio de 1,30m, o que permite a simulação com maquetes com dimensões máximas aproximadas de 0,80m x 0,80m x 0,80m.

Figura 1 – Modelo tridimensional do projeto do heliodon

Legenda:

- 1 – Refletor parabólico com lâmpada halógena bipino de 150w simulando a posição do sol nos diversos dias e horas do ano;
- 2 – maquetes a serem analisadas em heliodon;
- 3 – haste móvel controlada por comando numérico para ajuste da altura solar;
- 4 – Borda do tampo giratória controlada por comando numérico para ajuste do azimute;
- 5- Hardware de controle numérico;
- 6- Programa de interface do usuário para entrada do dia e horário a ser simulado.

Fonte: ZAMBRANO, CASTRO, 2010.

Um software de interface do usuário permite a inserção da latitude do local bem como dos dias e horas que se deseja simular. Este software faz a tradução dos dados inseridos para azimutes e alturas solares e promove a movimentação da haste do equipamento para a posição correspondente. O equipamento permite ainda uma visualização continuada ao longo do dia, das diversas posições do sol.

Figura 2- Vista frontal do heliodon

Fonte: os autores.

Figura 3- Seção do heliodon onde se observa a borda giratória do tampo e a haste móvel

Fonte: os autores.

Figura 4 – Seção da borda do tampo giratório - Detalhe do sistema de cremalheiras e conexão com o motor

Fonte: os autores.

A imagem a seguir apresenta o heliodon já finalizado, evidenciando a haste em alumínio e o refletor em funcionamento (figura 5). O detalhe da parte central (figura 6) mostra a marcação em adesivo dos ângulos de azimute (ZAMBRANO, CASTRO, 2013).

Figura 5 - Heliodon finalizado

Figura 6 - Detalhe da parte fixa do tampo

3.2 Automação do equipamento

3.2.1 Funcionamento

Para realizar a movimentação do heliodon foi necessário desenvolver um dispositivo capaz de traduzir as informações inseridas através da interface em sinais de acionamento para os motores. Com esta finalidade, foi escolhido o microcontrolador Arduino (ARDUINO, 2014) a fim de fazer a leitura e acionamento dos drivers. Esta escolha baseou-se no seu baixo custo, fácil manuseio e programação, além de ser uma plataforma FOSS - Free and Open Source Software (ORACLE TECHNOLOGY NETWORK, s/d), livre e aberta.

Para a automação do processo foi utilizado uma estrutura em malha aberta (OGATA, 2003), selecionada levando-se em consideração a alta precisão dos motores de passo e drivers escolhidos.

3.2.2 Interface

Foi desenvolvida uma interface capaz de tratar os dados de entrada que o usuário deve fornecer e, a partir destes valores, calcular a posição adequada da mesa. Como mostrado na figura a seguir, o usuário deve inserir os valores de latitude, longitude, data e horário do local em análise. A partir destes valores, o programa calcula o azimute e a inclinação correspondentes e apresenta a carta solar do determinado dia. A carta solar é um mapa que mostra as posições do Sol durante um dia na localização selecionada. Note que o horário escolhido aparece destacado no diagrama da figura abaixo, a fim de mostrar para o usuário a posição definida para o heliodon.

Figura 7 - Interface desenvolvida

A interface apresenta ainda as opções de “Quem Somos” e “Tutoriais”. Estes itens de menu são apenas informativos e respectivamente fazem referência aos criadores do projeto e a algumas informações úteis ao usuário que estiver com dificuldade de utilizar o programa. Vale salientar, que a interface foi programada em Java (ORACLE TECHNOLOGY NETWORK, s/d), utilizando o programa NetBeans IDE.

3.2.3 Calibragem do heliodon

Tratando-se de um sistema de malha aberta, ou seja, que não utiliza sensores para controle de posicionamento do heliodon, foi necessário desenvolver uma opção de calibragem do instrumento. Nesta opção o usuário ajusta manualmente o módulo e insere a posição no programa. Com esta calibragem o heliodon se posiciona automaticamente para as próximas posições, porém não há um dispositivo para reduzir os erros decorrentes do uso, logo torna-se necessário o ajuste manual quando o módulo perde precisão.

3.2.4 Circuito completo

Para realizar o gerenciamento do processo foi necessário desenvolver um painel a fim de realizar o controle e alimentar os motores necessários para o posicionamento da mesa. Na figura 9 pode ser visto o circuito completo para ser utilizado no heliodon. Dentre eles está a fonte de 68V para alimentação dos drivers (componentes que realizam a comunicação dos dados entre o arduino e os motores). O arduino é o componente que permite o acionamento dos motores e é conectado a um computador, de onde é realizado o posicionamento automático.

Figura 8 - Função calibragem

Figura 9 - Circuito completo

3.2.5 Circuito de proteção

A alimentação dos motores é realizada através de fios inseridos dentro da estrutura física da borda giratória do equipamento, tendo sido necessário desenvolver uma estrutura de proteção para garantir que o movimento do motor não ultrapasse o limite físico requerido. Para tal, foram utilizadas duas chaves fim-de-curso que limitam o movimento do motor responsável pelo azimute.

Outro recurso para garantir a segurança dos equipamentos e do usuário foi a inclusão de uma chave de emergência colocada junto ao painel desenvolvido para o acionamento. Trata-se de uma chave cogumelo e pode ser facilmente acionada pelo usuário em caso de mau funcionamento do modelo. Ao ser acionada a chave corta automaticamente a alimentação do circuito.

4 TESTES DO HELIODON

Com o objetivo de testar o instrumento, foram escolhidas algumas edificações da UFJF para serem analisadas. Optou-se por selecionar cinco edifícios de usos distintos, de forma a abordar problemáticas de insolação presentes nas variadas tipologias arquitetônicas

Em paralelo aos ensaios no heliodon, foram realizados também estudos com maquetes eletrônicas no software SketchUp (TRIMBLE, 2013) como forma de comparação de resultados. Os modelos eletrônicos foram executados com o mesmo nível de detalhamento dos modelos físicos, de forma a evitar erros por incompatibilidade dos modelos.

Apresentamos a seguir uma pequena parte dos estudos realizados a fim de ilustrar os procedimentos adotados para os testes, os resultados obtidos e exemplificar suas possibilidades no ensino do conforto ambiental e do projeto arquitetônico.

4.1 Simulações e Análises

Para as simulações e análises selecionou-se dia e horários em que a presença da insolação direta dentro das edificações seria indesejada. Foi escolhido o dia 22 de dezembro, que por se tratar do solstício de verão no hemisfério sul, pode apresentar maior potencial de desconforto térmico, caso as fachadas e aberturas estejam muito expostas ou desprotegidas da radiação solar direta. As maquetes foram posicionadas no centro do heliodon orientadas em relação ao norte geográfico e o equipamento ajustado para azimuth e altura solar correspondentes ao dia 22 de dezembro, sendo simulados dois horários (8 horas e 17 horas).

O mesmo procedimento foi repetido na modelagem em SketchUp, com orientação da edificação, inserção de dados de latitude ($21^{\circ}45'51''S$) e longitude ($43^{\circ}21'01''W$) da cidade de Juiz de Fora e verificação da incidência solar no dia e horários planejados.

4.2 Simulação da Edificação do Curso de Arquitetura e Urbanismo

Apresenta-se, como exemplo, a simulação da edificação do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Inicialmente foram identificadas as fachadas críticas (NE e SO), onde a incidência da luz solar penetra mais profundamente pelas aberturas das grandes janelas presentes na edificação.

A simulação computacional realizada com maquete eletrônica no programa SketchUp permite verificar a compatibilidade dos resultados angulares de altura solar e azimuth entre os dois tipos de simulação, porém com variação em relação aos ângulos das sombras projetadas na simulação no heliodon. As figuras a seguir apresentam os resultados das simulações tendo como alvo de estudo a fachada SO, que recebe o sol das 17 horas no solstício de verão.

Figura 10 - Simulação heliodon

Figura 11 - Simulação computacional

No processo identificou-se que a escala de confecção das maquetes das edificações era insuficiente para estudos mais detalhados de proteções solares a serem projetadas como soluções aos problemas identificados. Assim, após estudos mais gerais da edificação, para cada maquete simulada foi realizada uma maquete em escala ampliada de um trecho da fachada crítica, de forma a se poder simular a inserção de elemento de proteção que possibilitasse impedir a incidência solar direta nas aberturas. Estas maquetes foram submetidas à nova simulação.

Figura 12 – Trecho da fachada com abertura sem proteção da entrada da luz solar direta.

Figura 13 – Trecho da fachada com inserção do brise soleil horizontal regulável para proteção da abertura.

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os testes comparativos realizados entre simulações computacionais e simulações no heliodon validam o equipamento desenvolvido em termos de ângulos de azimute e altura solar a partir de uma latitude, dia e hora simulados. Entretanto, a adoção de luminária para simulação da luz solar, a uma distância próxima ao objeto analisado, mesmo sendo esta um refletor parabólico, gera um cone de iluminação que provoca distorções em relação ao que seria a luz solar verdadeira, que incide na forma de raios paralelos. Este fato pode ser observado nas comparações realizadas entre a simulação física e a simulação em maquete eletrônica no SketchUp, onde a iluminação é gerada a partir de raios paralelos, como acontece com a luz solar. A partir da identificação do problema, outros tipos lâmpadas e refletores estão sendo pesquisados com vistas as minimizar esta distorção. Indica-se ainda que o tamanho das maquetes a serem realizadas no heliodon seja inferior às dimensões máximas inicialmente previstas no projeto do equipamento (0,80m x 0,80m x 0,80m).

A produção do heliodon fornece aos estudantes, ao Laboratório de conforto Ambiental e Sustentabilidade - ECOS e ao Curso de Arquitetura e Urbanismo um importante instrumento didático de auxílio à compreensão dos efeitos da trajetória solar sobre a edificação. Este pode ser utilizado em estudos laboratoriais das disciplinas de Conforto Ambiental, em análises nas disciplinas de Projeto de Arquitetura e Urbanismo ou em qualquer outra disciplina que objetive analisar a insolação sobre ambientes urbanos ou edificações. O processo de projeto e de produção do heliodon proporcionou o desenvolvimento de conhecimento para todos os envolvidos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Elétrica, Mecatrônica e Automação. Seu uso permitirá a multiplicação deste conhecimento para outros estudantes que queiram, através de seu entendimento e manuseio, aprofundar seus conhecimentos, tanto no estudo do funcionamento do equipamento, como na sua aplicação em simulação de ambientes.

Os testes realizados nos estudos de caso geraram informações para adequações do

funcionamento dos mecanismos do heliodon e na forma de seu uso final, com maior segurança e precisão.

AGRADECIMENTOS

A todos os parceiros deste projeto, sem os quais o desenvolvimento deste modelo de heliodon não teria sido possível. A FAPEMIG pelo apoio recebido para desenvolvimento do projeto de pesquisa para desenvolvimento do heliodon e para a apresentação deste trabalho. A Universidade Federal de Juiz de Fora e Faculdade de Engenharia pelo apoio para a adequação das instalações físicas do Laboratório ECOS para a instalação do heliodon e para a apresentação deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ARDUINO CC. **Arduino web site**. Copyright Arduino, 2014. Disponível em: <<http://www.arduino.cc/>> Acesso em: 11 de Maio de 2014.

CORBELLA, O; YANNAS, S. **Em busca de uma Arquitetura Sustentável para os trópicos**. Rio de Janeiro: Revan. 2003

LABCON-UFMG. **Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética em Edificações. Equipamentos**. Website do LABCON-UFMG. Disponível em: <http://www.arquitetura.ufmg.br/labcon/?pag=texto&id=41>. Acesso em março de 2010.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 4ª Edição. Minas Gerais: Prentice-Hall (Pearson), 2003.

ORACLE TECHNOLOGY NETWORK. **Java Web site**. s/d. Disponível em: <http://www.java.com/pt_BR/> Acesso em: 11 de Maio de 2014.

RIVERO, Roberto. **Arquitetura e Clima: Acondicionamento Térmico Natural**. Porto Alegre: Luzzato Editores. 1986

TRIMBLE. **SketchUp. A maneira mais fácil de desenhar em 3D**. Pagina internet. Copyrights Trimble Navegação Limitada, 2013. Disponível em: <http://www.sketchup.com/pt-BR>. Acessado em 09 de maio de 2014.

ZAMBRANO, L.M.A., CASTRO, E.B. **Estudo de Dispositivos de Proteção para o Conforto Térmico em Edificações da UFJF Baseado na Aplicação de Simulação Experimental em Heliodon**. Projeto de Pesquisa para o edital FAPEMIG 01/2010. Juiz de Fora, 2010.

ZAMBRANO, L.M.A., CASTRO, E.B. **Relatório Final – TEC APQ 01935/10. Estudos relacionados ao Conforto Ambiental de edificações da UFJF baseados na aplicação de simulação experimental em heliodon**. Juiz de Fora, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM PELOS REGULAMENTOS TÉCNICOS DA QUALIDADE - RTQS

CRUZ, Juliana (1); INVIDIATA, Andrea (2); FOSSATI, Michele (3); NOVAES, Amadeus de (4); TEXEIRA, Cristiano (5); LAMBERTS, Roberto (6)

(1) UFSC, e-mail: julianaycruz@gmail.com (2) UFSC, e-mail: a.invidiata@gmail.com, (3) UFSC, e-mail: michele.fossati@posgrad.ufsc.br (4) UFSC, e-mail: amadeus.mcn@gmail.com (5) UFSC, e-mail: cristiano.andre.teixeira@gmail.com (6) UFSC, e-mail: roberto.lamberts@ufsc.br

RESUMO

O setor hoteleiro tem sido alvo de grandes investimentos nas últimas décadas devido à preparação do Brasil para receber dois eventos esportivos mundiais: a Copa do Mundo de 2014 e os jogos olímpicos de 2016. Segundo um levantamento de 2012, existem no Brasil aproximadamente 9.700 estruturas hoteleiras e só no ano de 2014 tem-se a previsão da abertura de 198 novos hotéis. Da mesma forma, o consumo energético no Brasil vem crescendo rapidamente. Dados do Plano Decenal de Expansão de Energia 2008-2017 afirmam que o consumo energético do setor comercial, incluído o setor hoteleiro, deverá crescer a uma média anual de 6,7% no período. As maiores participações nos usos finais de energia elétrica do setor hoteleiro se referem à climatização ambiental (41%) e à iluminação (18%). Apesar da redução do consumo energético ser de extrema importância, essas iniciativas só terão sucesso se for garantido o conforto interno dos usuários. Mas como avaliar a eficiência energética de um hotel? Atualmente o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C) enquadra e avalia os meios de hospedagem. Por outro lado, os hotéis apresentam uma diversidade de tipologias, conforme classificadas pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem do Ministério do Turismo, algumas mais se assemelhando ao uso residencial do que comercial ou de serviços. Este artigo é resultado de uma pesquisa em desenvolvimento no Centro Brasileiro de Eficiência Energética de Edificações – CB3E e tem como objetivo apresentar propostas de uma nova forma de avaliação da eficiência energética para os diferentes meios de hospedagem segundo os Regulamentos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações (RTQ-C e RTQ-R). Os pontos positivos e as problemáticas de cada proposta são apresentadas e discutidas.

Palavras-chave: Eficiência Energética. Conforto Térmico. Meios de hospedagem. RTQ-R. RTQ-C.

ABSTRACT

The hotel buildings sector has attracted much investment in the past few years due to the fact that Brazil will host two worldwide sporting events: The FIFA World Cup in 2014 and The 2016 Summer Olympics. According to a 2012 data research, there are

approximately 9,700 hotels and inns in Brazil, while another 198 of them are under construction, and expected to be finished in 2014. Likewise, the electric energy consumption in Brazil is growing rapidly. The data from the Decennial Plan for Energy Expansion 2008-2017 assert that the electric energy consumption of commercial buildings, including hotels, will increase in average by 6,7% per year until 2017. The main use of electric energy in the hotel sector is for air conditioning (41%) and artificial lightning (18%). Although it is critical to reduce the energy consumption, such initiatives can only succeed if we ensure environmental comfort to the clients. But how do we analyze the energy efficiency of a hotel? Nowadays, we analyze its energy efficiency through the Brazilian Regulation for Energy Efficiency Labeling of Commercial Buildings (RTQ-C). But there are a lot of different categories of hotels, according to a classification by the Ministry of Tourism, and some of their functioning and usage are related more to Residential Buildings than Commercial ones. The research is in progress and the aim of the paper is to present proposals for a new method of analysis of energy efficiency in the hotel sector, considering the Brazilian Regulation for Energy Efficiency Labeling (RTQ-C and RQT-R). The strengths and weaknesses of each proposal are discussed.

Keywords: *energy efficiency; thermal comfort; RTQ-R; RTQ-C; hotels*

1 INTRODUÇÃO

O consumo de energia elétrica vem aumentando de forma acelerada nos últimos anos, acompanhando o crescimento econômico dos países em desenvolvimento, juntamente com a quantidade de consumidores finais (pessoas e empresas). Estima-se, segundo o *International Energy Agency* (IEA, 2011), que o consumo energético mundial crescerá 10% até 2020, em relação ao consumo atual.

No Brasil, o setor da construção civil também apresentou desenvolvimento que se reflete diretamente na demanda por mais energia elétrica. Mesmo sendo um país em que 42,4 % da energia gerada provém de fonte renovável (BRASIL, 2013), infelizmente a previsão é que esse número diminua nos próximos anos, aumentando a porcentagem da geração por queima de carvão. Compreendendo essa situação, juntamente com os recentes problemas de sobrecarga nos sistemas de geração e distribuição que acarretaram a falta de energia elétrica no país nos últimos anos, é preciso pensar em alternativas para tornar o consumo mais eficiente.

De acordo com o Balanço Energético Nacional, as edificações são responsáveis por 47,6% do consumo, sendo divididas em edificações residenciais, comerciais, de serviços e públicas (BRASIL, 2013). Atualmente há dois regulamentos específicos para avaliar a eficiência energética das edificações residenciais e das comerciais, de serviços e públicas: Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012) e Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas - RTQ-C (BRASIL, 2010). Apesar das edificações hoteleiras serem enquadradas no RTQ-C, seu funcionamento é misto, muitas vezes mais se assemelhando ao uso residencial do que comercial ou de serviços.

O Brasil sediará dois eventos mundiais na área esportiva nos próximos anos (a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016). Somente neste ano de 2014, mais 198 hotéis serão inaugurados, num cenário onde já existem 9.700 em todo território nacional (BSH TRAVEL RESEARCH, 2013). Tendo em vista o desenvolvimento do setor e sua importância, acredita-se que deva haver um meio para avaliação da eficiência energética específico para os meios de hospedagem.

2 OBJETIVO

O objetivo deste artigo é apresentar e discutir propostas distintas de avaliação da eficiência energética para os diferentes meios de hospedagem segundo os Regulamentos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações (RTQ-C e RTQ-R).

3 CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM

O consumo mundial de energia elétrica nos meios de hospedagem está cada vez mais elevado. Nas últimas décadas, a demanda chegou a ser de 97 TWh por ano (STEFAN, 2002). No continente europeu este consumo aproxima-se de 39 TWh por ano, enquanto as emissões de CO₂ chegam a 55Mt (BONDANOWICZ e MARTINAC, 2007). Chan (2012) afirma que a causa principal do elevado consumo de energia esteja relacionada com a utilização do sistema de ar-condicionado, ressaltando como as diferenças tipológicas dos meios de hospedagem influenciam este dado. Segundo Ali et al. (2008), o consumo energético no setor hoteleiro varia significativamente de acordo com as características de funcionamento, tipo de serviços oferecidos, operação e caráter de uso, características construtivas e eficiência dos sistemas de condicionamento de ar e de iluminação.

Essa situação também é vista no setor hoteleiro no Brasil, onde o sistema de refrigeração é responsável por 41% do consumo de energia elétrica, enquanto a iluminação artificial é responsável por 18% e outros equipamentos, 37% (SINPHA, 2010).

Nos últimos anos houve um esforço para reverter este cenário por meio de medidas de redução do consumo energético das edificações, o que ajuda a mitigar a pressão sobre a matriz energética e a diminuir a emissão de CO₂. Logo, a adoção de uma metodologia de avaliação e classificação ou a certificação energética pode trazer benefícios econômicos e ambientais.

A certificação LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*) é um sistema internacional de certificação que também avalia edifícios hoteleiros. Criado e administrado pelo GBC (*Green Building Council*) nos Estados Unidos, o LEED avalia as edificações em quatro níveis: certificado, prata, ouro e platina (USGBC, 2009). Na pesquisa de Ahn et al. (2011), os autores apresentam os únicos dois hotéis classificados com a certificação platina (nível máximo). Para meios de hospedagem mais eficientes, que permitiram a obtenção do melhor nível na certificação LEED, as estratégias de eficiência energética foram: sistema de refrigeração de ar altamente eficiente, elevadores com energia alternativa, uso de iluminação artificial com baixo consumo de energia (LED), economia no consumo de água, tecnologias solares (sistemas fotovoltaicos e coletores solares), isolamento térmico da edificação e uso de materiais reciclados. Na sua conclusão afirmam que, através dessas melhorias, os dois estudos de caso obtiveram uma redução de 43% no consumo de energia, 32% no consumo de água e, conseqüentemente, acréscimo de conforto ambiental para o usuário.

Outro programa de certificação energética e sustentável dos meios de hospedagem é a Certificação para a Sustentabilidade Turística (CST, 1996) da Costa Rica. A CST avalia os meios de hospedagem em seis níveis de classificação: do nível 0 (pior desempenho) ao nível 5 (melhor desempenho). Para obter a certificação são analisados: o entorno físico e biológico (interação da empresa turística com o meio e se há programas de proteção do meio ambiente), os serviços oferecidos para o meio de hospedagem (sistemas utilizados para reduzir consumo de energia elétrica e água), a gestão do serviço e a capacidade de incentivo ao hóspede a participar nas políticas de

sustentabilidade do hotel e o entorno socioeconômico (interação do meio de hospedagem com as comunidades adjacentes).

Há também o programa Chave Verde de Certificação Energética no Setor Hoteleiro, *The Green Key* (ABAE, 2003). Esse programa nasceu na Dinamarca em 1994, é desenvolvido em 16 países e reconhecido em mais de 30 países. A avaliação dos meios de hospedagem está dividida em 12 áreas temáticas: gestão ambiental, envolvimento dos colaboradores, informação aos clientes, uso da água e energia, higiene e limpeza, tratamento de resíduos, alimentação e bebidas, ambiente interno e externo, atividades ao ar livre e gestão da empresa.

No Brasil, a Norma NBR 15401 determina requisitos para o sistema de gestão de meios de hospedagem que adotam práticas de sustentabilidade. Um hotel para ser sustentável precisa ter uma série de características: ter cuidados ambientais, usar fontes de energia renováveis, possuir relacionamento sociocultural com a comunidade onde está inserido, estratégias de economia de água, entre outros.

Além disso, no Brasil existe a avaliação da eficiência energética nos meios de hospedagem realizada pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem em Edificações – PBE Edifica, por meio do RTQ-C.

4 CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA NO BRASIL

Após a crise de abastecimento de energia em 2001, o Brasil adotou uma nova postura em relação ao consumo de energia. No mesmo ano foi promulgada a Lei nº 10.295 (BRASIL, 2001) que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, regulamentada pelo Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001. A Lei da Eficiência Energética, como é conhecida, entre outros resultados, promoveu a regulamentação da eficiência energética de edificações, a partir da publicação dos regulamentos RTQ-C, em vigor desde fevereiro de 2009 e RTQ-R, em vigor desde novembro de 2010.

Os RTQs especificam os requisitos técnicos e o método de classificação do nível de eficiência energética de edificações para obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). A ENCE classifica a eficiência energética das edificações em cinco níveis: de “A” (mais eficiente) a “E” (menos eficiente).

Os regulamentos têm como objetivo determinar os métodos de avaliação e classificação e criar condições para a etiquetagem do nível de eficiência energética de edificações. A etiquetagem de edificações no Brasil ainda é de caráter voluntário, contudo a obrigatoriedade da etiquetagem em nível “A” das edificações públicas federais foi iniciada com a publicação da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02 (BRASIL, 2014).

4.1 RTQ-C

O RTQ-C se aplica a edificações com área útil igual ou superior a 500m², e/ou com tensão de abastecimento superior ou igual a 2,3 kV. São avaliados a envoltória da edificação, o sistema de iluminação e o sistema de condicionamento de ar, cuja classificação geral da edificação é calculada atribuindo-se pesos aos sistemas de 30%, 30% e 40%, respectivamente. A envoltória é avaliada como um todo, já os sistemas de iluminação e condicionamento artificiais podem ser avaliados parcialmente. Bonificações podem ser somadas à pontuação final, acrescentando até um ponto na nota final da edificação. As bonificações referem-se a sistemas e equipamentos que racionalizem o uso da água; sistemas ou fontes renováveis de energia (aquecimento solar de água, energia eólica e/ou painéis fotovoltaicos); sistemas de cogeração e

inovações técnicas ou de sistemas que comprovadamente aumentem a eficiência energética da edificação.

Atualmente, as edificações hoteleiras são avaliadas pelo RTQ-C, independente de sua tipologia. Entretanto, alguns meios de hospedagem apresentam um funcionamento misto ou por vezes mais semelhante a uma edificação residencial.

4.2 RTQ-R

A classificação da eficiência energética de uma edificação residencial (uni ou multifamiliar) é determinada pela avaliação de dois sistemas: a envoltória e o sistema de aquecimento de água. Além destes, pode ser somado até um ponto na classificação final resultante de bonificações, que são estratégias que aumentam a eficiência da habitação como iluminação e ventilação natural, uso racional de água e uso de equipamentos eficientes. Ao contrário do RTQ-C, o regulamento residencial avalia a envoltória de cada unidade habitacional autônoma (UH) em três diferentes condições: desempenho da envoltória para verão, desempenho da envoltória para inverno e desempenho da envoltória quando condicionada artificialmente.

A avaliação do sistema de aquecimento de água apresenta um peso diferente na ponderação da nota final de acordo com a região geográfica na qual a edificação se localiza, variando de 35% para as regiões que requerem mais aquecimento e 10 ou 5% para regiões mais quentes, onde o aquecimento de água não é muito utilizado. O restante é atribuído à envoltória.

Além da avaliação das unidades habitacionais, o RTQ-R permite a avaliação das áreas de uso comum de edificações multifamiliares e condomínios residenciais. O desempenho energético das áreas de uso comum é determinado pela avaliação das áreas de uso frequente e de uso eventual. São consideradas como áreas de uso frequente: circulações, halls, garagens, escadas, antecâmaras, elevadores, corredores, estacionamento. As áreas de uso eventual são: salões de festa, piscina, brinquedoteca, banheiros coletivos e demais espaços coletivos destinados ao lazer e descanso dos moradores (BRASIL, 2012).

5 SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO

O Sistema Brasileiro de Classificação (SBCLASS, 2008), desenvolvido pelo Ministério do Turismo, é de adesão e adoção voluntárias pelo setor hoteleiro. O SBClass estabelece uma série de requisitos como: infraestrutura, serviços e sustentabilidade. O objetivo é categorizar os meios de hospedagem e definir qual sua tipologia.

Os requisitos são divididos em mandatórios (de cumprimento obrigatório) e eletivos (de livre escolha). O meio de hospedagem, para ser classificado na categoria pretendida, deve ser avaliado por um representante do Inmetro e demonstrar o atendimento a 100% dos requisitos mandatórios e no mínimo 30% dos requisitos eletivos (para cada conjunto de requisitos). Os tipos de meios de hospedagem do SBClass são:

I – Hotel: estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo dos hóspedes, mediante cobrança diária;

II – Resort: hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio empreendimento;

III – Hotel Fazenda: localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência do campo;

IV – Cama e Café: hospedagem em residência com no máximo três unidades habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o possuidor do estabelecimento resida;

V – Hotel histórico: instalado em edificação preservada em sua forma original ou restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância reconhecida;

VI – Pousada: empreendimento de característica horizontal, composto de no máximo 30 unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e alojamento temporário, podendo ser em prédio único com até três pavimentos, ou contar com chalés e bangalôs.

VII – Flat/Apart-hotel: constituído por unidades habitacionais que disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha, em edifício com administração e comercialização integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação.

6 MÉTODO

Tendo em vista as sete categorias de hotéis e as diferenças em suas características, o método empregado neste trabalho contempla a apresentação de quatro propostas para avaliação do desempenho energético das diferentes tipologias do setor hoteleiro, elencando suas justificativas e relativas problemáticas em suas aplicações.

7 RESULTADOS

As propostas foram elaboradas a partir da análise do panorama atual de certificação de eficiência energética de meios de hospedagem. O presente artigo apresenta diferentes interpretações para a avaliação da eficiência energética através do RTQ-R e RTQ-C das tipologias dos meios de hospedagem. Pretende-se aplicar em um trabalho futuro cada uma das propostas em edificações existentes e definir a melhor interpretação para avaliação de cada tipologia de edificação hoteleira.

A Tabela 1 resume as diferentes propostas apresentadas, indicando por qual método (presente no RTQ-R ou no RTQ-C) deve ser avaliado cada sistema individual.

Tabela 1 – Propostas de avaliação dos meios de hospedagem segundo os RTQs.

Nº	Tipologia	Envoltória	Sistema de aquecimento de água	Sistema de iluminação artificial	Condicionamento de ar	Áreas de uso comum
1	Todas as tipologias	RTQ-R	RTQ-R	RTQ-C	RTQ-C	RTQ-R e RTQ-C
2	GRUPO 1: Hotéis e outros com Área > 500m ²	RTQ-C	RTQ-C (bonificação)	RTQ-C	RTQ-C	RTQ-C
	GRUPO 2: hotel fazenda, cama café, flat, pousada	RTQ-R	RTQ-R	RTQ-R (bonificação)	RTQ-R	RTQ-R

3	GRUPO 1: Flat, Apart-hotéis	RTQ-R	RTQ-R	RTQ-R (bonificação)	RTQ-R	RTQ-R
	GRUPO 2: Outros	RTQ-C	RTQ-R	RTQ-C	RTQ-C	RTQ-R e RTQ-C
4	Todas as tipologias	RTQ-C	RTQ-R	RTQ-C	RTQ-C	RTQ-R

Nota: Em todas as propostas, há como pré-requisito o refrigerador/frigorifer com classificação da ENCE do Inmetro com o nível “A”.

Uma das problemáticas que de antemão se destaca para aplicação das propostas é o fato dos regulamentos apresentarem indicadores distintos para avaliar o desempenho energético, impossibilitando uma simples ponderação no cálculo do nível de eficiência energética final. A partir da análise dos resultados de cada regulamento, ao serem aplicadas as propostas, será possível a comparação entre elas e a possível determinação de uma forma mais adequada de ponderação entre RTQ-C e RTQ-R.

7.1 PROPOSTA 01

Na primeira proposta elaborada, a avaliação seria feita da mesma forma para as sete tipologias do SBClass, ou seja, os sistemas de iluminação e condicionamento de ar avaliados pelos requisitos do RTQ-C e a envoltória da edificação e o sistema de aquecimento de água avaliados pelos requisitos do RTQ-R.

O sistema de condicionamento de ar representa o maior consumo de energia nos meios de hospedagem. Por ser apenas de caráter informativo no RTQ-R, a análise é mais detalhada se realizada segundo o RTQ-C. O sistema de iluminação artificial é o segundo item responsável pelo consumo de energia em meios de hospedagem, portanto, o sistema seria avaliado segundo o RTQ-C devido ao RTQ-R considerar iluminação artificial somente em bonificações. Com o alto consumo de energia nestes dois sistemas, as áreas de uso comum também teriam estes itens avaliados segundo o RTQ-C, e, caso possuir piscinas e saunas, a avaliação seria através do RTQ-R.

A envoltória seria avaliada segundo o RTQ-R, uma vez que se considera a edificação hoteleira como um conjunto de UHs com características similares a uma residência. E, para aquecimento de água, a análise seria feita através do RTQ-R pois possui requisitos mais detalhados em relação ao RTQ-C.

7.2 PROPOSTA 02

Considerando a classificação do setor hoteleiro pelo SBClass, é perceptível que há instalações de hospedagem com características de uso similar a edificações comerciais/de serviço, enquanto outras mais semelhantes às edificações residenciais. Tendo isso em vista, a Proposta 02 divide as tipologias em dois grandes grupos. O Grupo 01 é constituído de hotel e meios de hospedagem com área superior a 500 m². O Grupo 02 abrange as demais tipologias: hotel fazenda, cama e café, pousada, hotel histórico, resort e flat. Cada grupo conta com uma divisão distinta entre RTQ-R e RTQ-C para avaliação dos seus sistemas.

7.2.1 Grupo 01

Neste grupo seriam avaliados os meios de hospedagem com características semelhantes a edificações comerciais e com grandes superfícies, utilizando-se exclusivamente o RTQ-C (avaliação da envoltória, dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, tanto dos quartos quanto das áreas de uso comum).

As edificações deste grupo possuem infraestrutura com alto consumo de energia do sistema de refrigeração e iluminação artificial, como, por exemplo, restaurantes, salas de musculação, área para convenções e áreas recreativas.

7.2.2 Grupo 02

No Grupo 02, por analisar meios de hospedagem com menor área construída, a avaliação seria feita através do RTQ-R: avaliação da envoltória da edificação, sistema de aquecimento de água e bonificações, assim como as áreas de uso comum.

A escolha de aplicar o regulamento residencial é devido aos quartos, a envoltória e as áreas de uso comum dos meios de hospedagem deste grupo possuírem características semelhantes às UHs de residências e de edificações multifamiliares.

7.3 PROPOSTA 03

Da mesma maneira que a Proposta 02, a Proposta 03 considera a classificação do SBClass. Dois grupos são propostos: o Grupo 01 abriga a tipologia dos Flats/Apart-hotéis, enquanto Grupo 02 as demais: hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel histórico e pousada.

7.2.3 Grupo 01

O Grupo 01 seria inteiramente avaliado pelo RTQ-R: avaliação da envoltória da edificação, sistema de aquecimento de água e bonificações, assim como as áreas de uso comum.

A separação da tipologia dos Flats/Apart-hotéis decorre por possuir uso e características geométricas arquitetônicas semelhantes à de uma edificação multifamiliar, e também por possuir uma permanência prolongada por parte dos hóspedes no estabelecimento. Portanto, para verificar tanto a eficiência energética da edificação quanto o conforto dos usuários, essa tipologia e as áreas de uso comum seriam avaliadas segundo o RTQ-R.

7.2.4 Grupo 02

No Grupo 02, por predominar edificações semelhantes a edificações comerciais/de serviços, sua avaliação seria feita da seguinte maneira: envoltória da edificação, sistemas de iluminação e condicionamento de ar pelo RTQ-C, sistema de aquecimento de água, piscinas e saunas (como área de uso comum, caso existam) pelo RTQ-R.

As tipologias presentes no Grupo 02 possuem menor permanência prolongada por parte do usuário se comparadas com o Grupo 01, portanto, possui uso similar ao de edificações comercial/de serviço.

Ao se analisar o comportamento por parte dos usuários em meios de hospedagens, conclui-se uma diferença significativa comparada às residências. Em edificações de permanência temporária há uso indiscriminado dos sistemas de condicionamento e iluminação artificial, com menor preocupação em relação ao consumo de energia (SBCLASS, 2008).

Caso o meio de hospedagem possua piscinas e/ou saunas na sua infraestrutura, estas seriam avaliadas pelo RTQ-R, como áreas de uso comum.

7.4 PROPOSTA 04

Na Proposta 04, todas as tipologias de meios de hospedagem seriam avaliadas da mesma forma: envoltória, sistemas de iluminação e condicionamento artificial nos

quartos e nas áreas de uso comum pelo RTQ-C e sistema de aquecimento de água, piscinas e saunas pelo RTQ-R.

A justificativa da avaliação dos sistemas serem divididos da maneira apresentada é a mesma da Proposta 03. A diferença nessa proposta é a inclusão dos Flats/Apart-hotéis ao Grupo 02, formando então um grupo único, cujas diferenças tipológicas sugeridas pelo SBClass seriam desconsideradas.

8 CONCLUSÕES

Os meios de hospedagem possuem particularidades quando comparadas a outras edificações. As necessidades dos ambientes e do uso final das unidades habitacionais e das áreas de uso comum diferem tanto das edificações residenciais quanto das edificações comerciais e de serviços.

A discussão no presente artigo levanta um questionamento referente à forma com que está sendo abordada a avaliação da eficiência energética em edificações do setor hoteleiro. Por possuir características muitas vezes distintas das edificações comerciais e de serviço, dependendo das características do meio de hospedagem, nem sempre a avaliação pelo RTQ-C é mais adequada. Um exemplo claro é a avaliação de pousadas e pequenos meios de hospedagem pela envoltória como um todo, sem levar em consideração a orientação e o desempenho individual do ambiente. Outro exemplo é a falta de avaliação de áreas de uso comum como piscinas e saunas, geralmente presentes nos meios de hospedagem. Portanto, acredita-se que estas edificações devem possuir uma avaliação que reflita seu real desempenho energético, de acordo com seu uso.

Em decorrência dessas características específicas de cada meio de hospedagem, há a necessidade de desenvolver uma interpretação, tanto do RTQ-C como do RTQ-R, ou mesmo um novo regulamento para que os meios de hospedagem possam ser classificados corretamente quanto ao seu desempenho energético.

A presente pesquisa está sendo desenvolvida e o passo sucessivo será aplicar as propostas elaboradas neste estudo em meios de hospedagens existentes, comparando os pontos positivos e negativos de cada uma delas, assim como os entraves para sua aplicação. A análise dos resultados das propostas possibilitará a criação de uma ferramenta adequada para a avaliação da eficiência energética em meios de hospedagem.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA - ABAE. **The green Key**, 2003. Disponível em: <<http://www.abae.pt/programa/GreenKey/inicio.php>>. Acesso em: 15 jan. 2014.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR-15401: Meios de Hospedagem – Sistema de gestão da sustentabilidade - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2014.
- AHN, Y.; CHOI, Y.; PEARCE, A. Sustainable Luxury: Case Study of Two LEED Platinum Hotels. ASCE 2012 - **Annual Civil Engineering Conference**. 2012.
- ALI, Y., MUSTAFA, M., AL-MASHAQBAAH, S., MASHAL, K., MOHSEN, M. Potential of energy savings in the hotel sector in Jordan. **Energy Conversion And Management**, v. 49, n., p.3391-3397, 2008.
- BOHDANOWICZ, P., MARTINAC, I. Determinants and benchmarking of resource consumption in hotels – case study of Hilton International and Scandic in Europe. **Energy and Buildings**, v. 39, n. 1, p. 82–95. 2007.

BRASIL. **Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001**. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dá outras providências. In: Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2001.

_____. Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. **Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010**. Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C). Disponível em: <<http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/comercial/regulamentos>>. Acesso em: 28 abr. 2014.

_____. Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. **Portaria nº 18, de 16 de janeiro de 2012**. Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). Disponível em: <<http://www.pbeedifica.com.br/etiquetagem/residencial/regulamentos>>. Acesso em: 28 abr. 2014.

_____. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. **Instrução Normativa nº 02, de 04 de junho de 2014**. Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/06/2014&jornal=1&pagina=102&totalArquivos=164>>. Acesso em: 06 jun. 2014.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia de assuntos jurídicos. Decreto nº 4.059 de 19 de dezembro de 2001. Regulamenta a lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dá outras providências. In: Diário Oficial da União. Brasília, DF, 2001. Disponível em: <http://www.81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/2001/4059.htm>. Acesso em: 26 abril 2014.

_____. Empresa de pesquisa energética – EPE. **Balanco Energético Nacional 2013 – Ano base 2012: Relatório Síntese**. Rio de Janeiro, 2013.

BSH TRAVEL RESEARCH, 2013. **Investimentos no Brasil: Hotéis & Resorts**. Disponível em: <<http://www.bshinternational.com/sys/download/Relat-rio-Investimentos-no-Brasil-2013---Final--1-.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2014.

CHAN, W. Energy benchmarking in support of low carbon hotels: Developments, challenges, and approaches in China. **International Journal of Hospitality Management**, v. 31, n. 3, p.1130–1142. 2012.

CST - **Certificação para a sustentabilidade turística**. Disponível em: <<http://www.turismo-sostenible.co.cr>>. Acesso em: 12 mar. 2014. 1996.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA, 2011. **Key World Energy Statistics**. Disponível em: <<http://www.iea.org/stats/index.asp/>>. Acesso em: 15 set. 2013.

SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE MEIO DE HOSPEDAGEM - SBCLASS, 2008. Disponível em: <www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/Sobre.action?sessionId=3C60DCB77C0F65973A19D737F4EC28AA>. Acesso em: 30 fev. 2014.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE POSSES E HÁBITOS DE USO DE APARELHOS ELÉTRICOS - SINPHA, 2010. **Informações Técnicas: Relatório da Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábito de Uso Classe Comercial** – AT. Relatório da Classe Comercial – AT – Hotéis/Motéis. Disponível em: <<http://www.eletrabras.com>>. Acesso em: 30 jan. 2014.

STEFAN, G. Global environmental consequences of tourism. **Global Environmental Change**, v. 12, n. 4, p. 283–302. 2002.

USGBC. LEED BDC rating system. LEED Building Design + Construction. Disponível em: <<http://www.usgbc.org>>. Acesso em: 06 nov. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DOS LIMITES DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS DOS FECHAMENTOS OPACOS DA NBR 15220-3, PARA HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, DA ZONA BIOCLIMÁTICA 2.

OLIVEIRA, Liader [1]; SILVA, Antônio César S. B.[2]; PINTO, Mônica Martins [3]

(1) UFPEL, liader@globo.com (2) UFPEL, acsbs@uol.com.br (3) UFPEL, monicamartinspinto@outlook.com

RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo fazer uma análise dos valores recomendados pela NBR 15220 – parte 3, para habitações de interesse social, e considerados como limites de transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar, para fechamentos verticais, para a zona bioclimática 2 brasileira. Para isto, primeiramente definiu-se as características construtivas da habitação a ser simulada no trabalho, de forma a que atendesse às especificações mínimas propostas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os fechamentos opacos, paredes e cobertura, do caso-base, foram definidos a partir dos limites das propriedades térmicas indicadas pela NBR 15220-3, para a zona bioclimática 2. Os resultados obtidos com o caso-base estabeleceram os referenciais de conforto térmico com os quais as diversas configurações de envelope simuladas posteriormente foram comparadas, e possibilitaram verificar a pertinência das recomendações estabelecidas na norma. A análise dos resultados indicou que não se justificam os limites estabelecidos pela NBR 15220-3 para as variáveis de atraso térmico e fator de calor solar, quando avaliados pelos índices de conforto térmico obtidos com as simulações. Foi possível verificar que, tanto o aumento do atraso térmico quanto da absorptância solar são benéficos para o conforto térmico no interior da edificação ao longo do ano na zona bioclimática 2, onde predominam as situações de desconforto no inverno.

Palavras-chave: NBR 15220; transmitância térmica, atraso térmico.

ABSTRACT

The present study aimed to analyze the values recommended by the NBR 15220 - part 3 and considered as limits of thermal transmittance, thermal lag factor and solar heat for vertical components to the bioclimatic zone 2 brazilian. So, at the first moment the construction characteristics of the housing to be simulated in this work were defined, so that they would meet the minimum specifications proposed by the Minha Casa Minha Vida Federal Government Program. The opaque closures walls and roof, of the base case, were defined from the limits set by the thermal properties of NBR 15220-3, for bioclimatic zone 2. The results obtained with the simulation of base case established thermal comfort, with which various configurations of the envelope were simulated and subsequently compared, making possible to verify the relevance of the recommendations set forth in the standard. The results indicated that the limits established by NBR 15220-3 are not justified for thermal lag factor and solar heat variables, when evaluated by thermal comfort indices obtained by simulation. It was possible to verify that both the thermal lag as the solar absorptance increasing are beneficial for the indoor thermal comfort over the years climatic zone 2, where the situations of discomfort in winter are predominant.

.Keywords: NBR 15220; thermal transmittance, thermal lag.

1 INTRODUÇÃO

Segundo dados do Programa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) de 2009, para zerarmos o déficit habitacional nacional precisaríamos construir quase 5,6 milhões de moradias. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), através do Programa Minha Casa Minha Vida, disponibiliza elevados recursos financeiros para a redução deste déficit que, porém, não garantem a qualidade da moradia. O reflexo da má qualidade da construção é que, além da precariedade das condições de conforto no interior das edificações, há um gasto excessivo de energia para que, artificialmente, estas condições sejam atendidas (Almeida e Cabús, 2005). Este conforto artificial, porém, tem um custo elevado no orçamento mensal das famílias de menor renda.

A preocupação crescente com o nível de conforto dos usuários e, principalmente, com o consumo desnecessário de energia de edificações mal projetadas ou construídas com materiais não adequados conduziu a uma recente normatização sobre o tema. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou, nos últimos anos, duas normas: a NBR 15220 - Desempenho Térmico de Edificações – em 2005 e a NBR 15575 – Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos – em 2008.

A NBR 15220, em sua parte 3, define recomendações quanto ao desempenho térmico de habitações unifamiliares de interesse social, indicando as diretrizes construtivas e as estratégias bioclimáticas mais adequadas para diversas zonas bioclimáticas, porém não tem caráter compulsório. Além disso muitas das prescrições contidas na norma, principalmente em relação as características físicas dos fechamentos (transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar), tem sido contestadas em trabalhos de pesquisadores da área.

Menezes (2006) realizou medições *in loco* de temperatura e umidade no interior e no exterior de edificações de interesse social na cidade de Passo Fundo, zona bioclimática 2, e também modelou as mesmas edificações através do programa *EnergyPlus*. Os relatórios do processo de simulação computacional foram confrontados com os dados medidos e foi constatado que o período de desconforto térmico é muito maior devido ao frio do que devido ao calor, sendo feita a indicação de um aumento da inércia térmica da edificação, juntamente com outras estratégias de condicionamento térmico passivo, para melhorar o conforto térmico da edificação.

Matos (2007) observou, através de um processo de simulação computacional em habitações com o uso de ventilação natural, que a limitação do atraso térmico previsto na norma não se justificaria, em função de que todas as paredes com transmitância dentro dos limites estabelecidos apresentam semelhança nos resultados de graus-hora para a zona bioclimática 3.

A própria NBR 15575, posterior à NBR 15220, já utiliza alguns parâmetros diferentes para avaliação simplificada das edificações. A NBR 15575 utiliza a capacidade térmica e não o atraso térmico como limitador, mesmo critério do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, o RTQ-R (2010), que o usa como pré-requisito.

2 OBJETIVO

Avaliar, através de simulação computacional com o programa *Designbuilder* as prescrições da NBR 15220 – parte 3, quanto às características térmicas - transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar - dos fechamentos opacos verticais, propondo uma correlação entre essas variáveis a partir da análise das condições de

conforto térmico de uma habitação de interesse social, para a zona bioclimática 2 brasileira.

3 MÉTODO

A metodologia utilizada para atingir-se os resultados finais se desenvolveu em quatro etapas distintas, discriminadas a seguir:

3.1. Definição do Caso-Base

3.1.1. Tipologia e Geometria da Edificação

Para determinação da tipologia da habitação a ser estudada verificou-se as especificações mínimas que constam no site do Ministério das Cidades para o programa Minha Casa Minha Vida “2” e o código de obras do município de Pelotas, zona bioclimática 2, buscando uma habitação que represente a tendência atual da construção civil no país. Com base nessas premissas foi desenvolvido um projeto de habitação que atendesse a todas as especificações. Ela possui dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas e banheiro, totalizando 40,8m², conforme Figura 1.

Figura 1 - Planta baixa da edificação (caso-base)

3.1.2. Padrões de Ocupação e Utilização

Quanto à ocupação dos ambientes foi utilizado o padrão descrito no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R, 2010), que também serviu de base para definição da taxa metabólica das atividades desempenhadas em cada ambiente, padrão de uso e densidade de potência da iluminação e cargas internas de equipamentos.

3.1.3. Definição da Temperatura do Solo

Em relação à temperatura do solo foi utilizado o programa *SLAB*, do *EnergyPlus*, para calcular a temperatura média do solo para cada mês do ano, com base nos valores médios de temperaturas internas e externas da edificação para o clima escolhido, levando em conta sua geometria, elementos construtivos e padrões de uso e ocupação.

3.1.4. Fechamentos Verticais e Horizontais

Para a caracterização dos materiais e elementos construtivos que compõem os fechamentos opacos, inicialmente, com base na NBR 15220-3, foram definidas as propriedades térmicas de paredes externas e cobertura, em função do zoneamento bioclimático. Para a zona bioclimática 2 as paredes devem ser leves e a cobertura leve e isolada, conforme tabela C.2. do anexo C da NBR 15220-3.

3.1.5. Ventilação Natural

A utilização da ventilação cruzada é a estratégia de condicionamento térmico passivo indicada para a zona bioclimática 2, para a obtenção de conforto térmico no período de verão. Em função disto é fundamental buscarmos parâmetros de entrada, que influenciam na ventilação e infiltração, corretos, para inserção no programa de simulação termo-energética, para não correremos riscos de analisarmos os dados de saída (conforto térmico) alicerçados em valores de entrada irreais. Os parâmetros indicados pelo Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R, 2010) foram os utilizados no processo de simulação.

O RTQ-R, em relação à ventilação natural, também estabelece padrões de uso possíveis, como o controle através de padrões horários de abertura e fechamento das aberturas ou estratégias de controle automático, por temperatura ou entalpia. Neste trabalho, a edificação será analisada utilizando o padrão de uso da ventilação natural com controle automático por temperatura. A temperatura de setpoint foi definida em 25°C, com base em trabalho de Martins et al (2009).

3.1.6. Operação de Venezianas

O dispositivo de sombreamento adotado foi uma veneziana horizontal de madeira na cor branca, refletância de 0,8, cuja condutividade térmica é de 0,23W/m.K. Neste trabalho optou-se pela utilização da rotina programada apenas em função do horário, principalmente porque o processo de simulação se torna mais rápido, o que é fundamental pelo elevado número de simulações que serão executadas.

3.2 Modelagem e Simulação do Caso-Base

O processo de modelagem e simulação de uma edificação, no programa *DesignBuilder*, deve prever alguns cuidados. Após a definição das características arquitetônicas da edificação e dos principais parâmetros de entrada para utilização pelo programa de simulação computacional, ainda devemos definir o arquivo climático a ser utilizado na simulação e utilizar uma metodologia para construção dos fechamentos opacos.

3.2.1. Arquivo Climático

Para o presente trabalho o arquivo climático utilizado será um arquivo representativo da Zona Bioclimática 2: arquivo TMY da cidade de Santa Maria/RS.

3.2.2. Metodologia para Construção dos Fechamentos Opacos

A metodologia utilizada pelo programa *DesignBuilder* para elaborar os componentes construtivos apresenta certas limitações para desenvolver os modelos de materiais e componentes. O programa considera todos os componentes formados por camadas transversais ao fluxo de calor, não permitindo o cálculo de resistências térmicas em paralelo. Desta forma foi utilizado o trabalho de Ordenes et al (2003) que desenvolveu um modelo de construção de um componente equivalente para ser inserido no programa. Neste modelo as espessuras e densidades de massa aparente dos materiais são modificadas, mantendo-se constante a resistência térmica (R_t) e capacidade térmica (C_t)

entre as superfícies do componente. A metodologia proposta por Ordenes et al (2003) teve que ser adaptada em função de que, no caso-base, não temos a capacidade térmica definida, e sim o atraso térmico. A definição dos fechamentos do caso-base seguiu as indicações da norma para a zona bioclimática 2, em relação as características térmicas limites das vedações externas, conforme tabela C.2. da NBR 15220, parte 3 (ABNT, 2005).

Os valores de espessura e densidade de massa equivalentes, assim como a absorptância solar limite para a observância do valor do fator de calor solar, estão representados nas Figuras 2 e 3, para que os fechamentos respeitem exatamente os limites indicados pela NBR 15220 – 3, para a zona bioclimática 2.

Figura 2 - Parede Equivalente ZB2

Figura 3 - Cobertura Equivalente ZB2

3.3 Modelagem e Simulação das novas configurações dos Fechamentos Opacos Verticais

Para a definição das alternativas a serem analisadas a partir do processo de simulação computacional, de forma a atender aos objetivos do trabalho, serão fixados valores de transmitância térmica que abranjam a maioria dos valores de transmitância das paredes e coberturas listadas na NBR 15220-3 (de 1,00W/m²K a 5,00W/m²K) e, a partir daí, serão testados fechamentos com atrasos térmicos de 1 a 11 horas, que também estão contidos na norma. Em relação ao fator de calor solar, todas as configurações serão testadas para as absorptâncias de 20%, 50% e 70% (Lamberts et al, 2004), de forma a que possamos testar as cores claras, médias e escuras.

3.3.1. Limitação para inserção de dados no programa computacional

A densidade de massa específica máxima admitida pelo programa é de 12.000 Kg/m³. Porém a densidade de massa aparente máxima dos materiais que constam na NBR 15220-2, com exceção dos metais, é de 3.000 Kg/m³, para o basalto. Ordenes et al (2003) em seu trabalho, trabalhou com densidade equivalente máxima de 3.836 Kg/m³ para paredes de material cerâmico (tijolos furados). Em função disso limitaremos a densidade equivalente máxima a este valor, para não fugirmos destes limites já testados.

fechamentos opacos, permitindo verificar a pertinência dos limites estabelecidos pela norma.

4.2 Simulação das Novas Configurações de Fechamentos Opacos

Os resultados de conforto térmico, para a edificação como um todo, em relação aos atrasos térmicos simulados, para as transmitâncias térmicas de 1,00 à 5,00W/m²K, e absorptância solar das paredes de 0,2, estão indicados na Figura 4. Nesta mesma figura já está indicado o referencial de conforto, obtido através da simulação do caso-base.

Figura 4 - Conforto Térmico da HIS para paredes com absorptância solar de 0,2

Os resultados indicaram que, para paredes com uma absorptância solar de 0,2, apenas aquelas que possuem transmitância térmica de 1,00 W/m²K conseguem atingir percentuais de conforto térmico acima de 71,70%, referência de conforto estabelecida pelos resultados obtidos a partir da simulação do caso-base. Além disso também podemos observar que o aumento do atraso térmico elevam o conforto no interior da edificação, contrariando as expectativas geradas pela análise das recomendações da NBR 15220-3, que indicam um valor máximo para o atraso térmico dos fechamentos opacos verticais de 4,3 horas.

Outra constatação importante é que, fechamentos de transmitância térmica de 2,00 e 3,00W/m²K, com absorptância de 0,2, possuem fator de calor solar de 1,6 e 2,4%, respectivamente, e se encontram dentro dos valores aceitáveis pela norma, de menos de 5%. Estes fechamentos, com atraso térmico até 4,3 horas, que é o valor estabelecido como máximo pela NBR 15220-3, estão dentro dos limites indicados para habitações na zona bioclimática 2 mas, como podemos observar pelos resultados, não atingem os padrões de referência estabelecidos pela simulação do caso-base.

Os resultados de conforto térmico obtidos para a edificação como um todo, em relação aos atrasos térmicos simulados, para as transmitâncias térmicas de 1,00 à 5,00W/m²K, e absorptância solar das paredes de 0,5 e 0,7, estão indicados nas Figuras 5 e 6.

Figura 5 - Conforto Térmico da HIS para paredes com absorptância solar de 0,5

Figura 6 - Conforto Térmico da HIS para paredes com absorptância solar de 0,7

Os resultados indicaram que, para paredes com uma absorptância solar de 0,5, apenas aquelas que possuem transmitância térmica de 1,00 W/m²K conseguem atingir percentuais de conforto térmico acima da referência de conforto estabelecida pela simulação do caso-base, para todos os valores de atraso térmico.

Para paredes com transmitância de 2,00W/m²K o valor de referência é ultrapassado para um atraso térmico situado entre duas e três horas. E para fechamentos com transmitância térmica de 3,00W/m²K este limite é ultrapassado com um atraso térmico de, aproximadamente, quatro horas.

Já para paredes com uma absorptância solar de 0,7 apenas aquelas que possuem transmitância térmica de 1,00 e 2,00W/m²K, conseguiram atingir percentuais de conforto térmico acima da referência de conforto estabelecida pela simulação do caso-

As configurações que serão analisadas neste trabalho, em função desta limitação, estão indicadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Configurações de Simulação Analisadas

PAREDES	ϕ (hs)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	U (W/m ² K)											
	1	C1	C6	C11	C16	C21	C26	C31	C36	C41	C46	C51
	2	C2	C7	C12	C17	C22	C27	C32	C37	C42	C47	C52
	3	C3	C8	C13	C18	C23	C28	C33	C38	C43	C48	C53
	4	C4	C9	C14	C19	C24	C29	C34	C39	C44	C49	C54
	5	C5	C10	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55

3.4 Tratamento e Análise dos Dados de Saída

O tratamento dos dados será realizado através de uma análise comparativa dos desempenhos de cada modelo com base na porcentagem de horas de conforto, considerando a zona de conforto adaptada de Givoni (1992), que deram sustentação para a elaboração das recomendações e estratégias da NBR 15220 - parte 3.. Para isso foi utilizado o programa computacional *Analysis Bio*, inserindo os valores horários de temperatura e umidade relativa do ar obtida em cada modelo simulado, para o ano inteiro. Os resultados serão analisados para toda a edificação, durante as 24hs do dia.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Primeiramente são apresentados os resultados referentes a análise do caso-base. Após a avaliação do caso base, inicia-se a apresentação dos resultados das alternativas simuladas com a mudança da configuração dos fechamentos verticais.

4.1 Resultados do Caso-Base

Os resultados obtidos para o caso-base, que possuem os fechamentos opacos modelados com os valores limites das propriedades térmicas referidos na NBR 15220-3 (ABNT, 2005), para a edificação como um todo, estão indicados na Tabela 2.

Tabela 2 - Conforto Térmico do Caso-Base

		CONFORTO	DESCONFORTO		
			TOTAL	FRIO	CALOR
$\alpha = 41,8\%$	TOTAL	71,70%	28,30%	14,60%	13,70%

4.1.1. Padrões de Conforto

A simulação do caso-base e a quantificação dos valores de conforto térmico obtidos nos permitem indicar os padrões de conforto estabelecidos a partir da modelagem da edificação com os limites das propriedades térmicas dos fechamentos, estabelecidos pela NBR 15220-3. Estes valores, indicados na Tabelas 2, serão comparados com os resultados obtidos a partir da simulação da habitação com outras propriedades dos

base, para todos os valores de atraso térmico. Cabe salientar que, apesar de não ser indicada pela NBR 15220-3, por ter seu fator de calor solar acima do limite estabelecido de 5%, a parede de transmitância térmica de $2,00\text{W/m}^2\text{K}$ e absortância solar de 0,7 (FCS= 5,6%) obteve, para qualquer valor de atraso térmico, níveis de conforto superiores ao caso-base.

A análise das Figuras 4, 5 e 6 nos indicam a grande quantidade de alternativas simuladas que proporcionam conforto térmico maior que a referência estabelecida pelos limites da própria norma, mas não são indicadas pela mesma. Além de várias outras alternativas que, indicadas pela norma, não atingem o valor de referência.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho teve, como objetivo geral, avaliar as prescrições da NBR 15220 – parte 3 quanto as características dos fechamentos opacos verticais, buscando propor uma correlação entre as variáveis transmitância, atraso térmico e fator de calor solar para a zona bioclimática 2 brasileira.

As recomendações da NBR 15220-3, principalmente as que limitam o valor do atraso térmico de paredes em 4,3 horas, para a zona bioclimática 2, impedem a obtenção de melhores índices de conforto térmico na edificação. Os resultados obtidos através do processo de simulação computacional apontam que o aumento do atraso térmico dos fechamentos opacos é benéfico para a elevação destes índices.

Estes mesmos resultados indicaram que valores de absortância solar mais elevados produzem um percentual maior de conforto térmico nas habitações. Assim sendo, a limitação do fator de calor solar prevista na norma também se mostra contrária à obtenção de melhores índices de conforto na habitação.

Com base nos resultados obtidos nas diversas configurações de fechamentos opacos simulados, e sua comparação com os níveis de referência estabelecidos a partir da simulação do caso-base, foram indicados intervalos que pudessem correlacionar às características térmicas dos fechamentos opacos do envelope da edificação, o que está representado na Tabela 3.

Tabela 3 - Indicação dos Valores de Transmitância Térmica, Atraso Térmico e Absortância Solar Admissíveis para a ZB2

Vedações Externas	Transmitância Térmica - U ($\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$)	Atraso Térmico - Φ (horas)	Absortância - α
Paredes	$U \leq 1,5$	$\Phi \geq 3$	$\alpha \geq 0,2$
	$1,5 < U \leq 3,0$	$\Phi \geq 4$	$\alpha \geq 0,5$

Mesmo que, neste trabalho, as transmitâncias térmicas simuladas tenham sido apenas números inteiros, procurou-se, na tabela acima, extrapolar os valores para que fosse possível criar faixas de transmitâncias de forma a melhor representar os fechamentos reais. Para isso foram feitas interpolações entre os valores simulados que originaram os resultados que constam na Tabela 3.

Pode-se perceber claramente que as indicações de atraso térmico obtidas no trabalho são diametralmente opostas às recomendações da NBR 15220-3, ao sugerirem atrasos térmicos mínimos, e não máximos, como a norma.

Em relação ao fator de calor solar os valores indicados também estão em direção oposta às recomendações da norma que, da mesma forma que com o atraso térmico, sugere valores limites máximos. A partir apenas dos três valores de absorvância simuladas, representando as cores claras, médias e escuras, verificou-se que valores maiores de absorvância solar beneficiam as habitações na obtenção de melhores índices de conforto térmico.

AGRADECIMENTOS

Ao FINEP, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15.220**: Norma Brasileira de Desempenho Térmico de Edificações, Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro:ABNT, 2005.

_____. **NBR 15.575**. Norma Brasileira de Desempenho de Edifícios habitacionais até cinco pavimentos. Rio de Janeiro:ABNT, 2012.

ALMEIDA, José E. Castro de; CABÚS, Ricardo C. **Conforto Térmico em Apartamentos de um Conjunto Habitacional em Maceió / AL**. VIII Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído. ENCAC. Anais do evento. Maceió, AL, 2005.

GIVONI, B. Confort, climate analysis and building design guidelines. Energy and Building, vol. 18, 1992.

INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL. **Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, RTQ-R**. Eletrobrás, 2010.

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. R. **Eficiência Energética na Arquitetura**. 2a edição. São Paulo: ProLivros, 2004.

MARTINS, D. J.; RAU, S. L.; RECKZIEGEL, S.; FERRUGEM, A. P.; SILVA, A. C. S. B. **Ensaio sobre a Utilização da Automação de Aberturas na Simulação do Desempenho Térmico de Edificações**. X ENCAC. Anais do evento. Natal 2009.

MATOS, Michele. **Simulação Computacional do Desempenho Térmico de Residências em Florianópolis Utilizando a Ventilação Natural**. Florianópolis: UFSC. Dissertação de Mestrado. Dezembro de 2007.

MENEZES, M. S. **Avaliação do desempenho térmico de habitações sociais de Passo Fundo - RS**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia e Arquitetura. Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, 2006.

ORDENES, M.; PEDRINI, A.; GHISI, E.; LAMBERTS, R. **Metodologia Utilizada na Elaboração da Biblioteca de Materiais e Componentes Construtivos Brasileiros para Simulações no Visualdoe-3.1**. Relatório Interno – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

PNAD. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em <<http://www.ibge.gov.br>>. Acessado em agosto de 2011.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. **Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, RTQ-R**. Eletrobrás, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CORRELACIÓN ENTRE LAS SENSACIONES TÉRMICAS DE AULAS Y LA RESPUESTA CONDUCTUAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS

Ms. GARCÍA CARDONA, Ader (1); Dc. MATAMOROS TUMA, Mabel (2) Dc. ALFONSO GONZÁLEZ, Alfonso (3)

(1) Universidad Nacional de Colombia, e-mail: agarcia@unal.edu.co, (2) Instituto Técnico Superior José Antonio Echeverría, e-mail: mabel@arquitectura.cujae.edu.cu, (3) Universidad San Gerónimo, La Habana, Cuba, e-mail: alfonso@sangeronimo.ohc.cu

RESUMEN

Medellín, Colombia, es una ciudad andina con un promedio de temperatura entre los 16 y los 29°C, con una variación de la humedad relativa entre 30 y 70% condiciones que hacen difícil conseguir confort térmico en las aulas de los jardines infantiles. Esta investigación busca determinar la posible influencia, en actividades que realizan los niños, de las condiciones térmicas del aula. Se midió la sensación térmica en seis aulas de jardines infantiles de la ciudad de Medellín, tres de esas aulas fueron construidas siguiendo la norma técnica vigente en Colombia, NTC 4595, (MEN, COLOMBIA, 2006) y las otras tres antes de la misma. Las medidas se realizaron en dos días diferentes del año: uno en el mes más frío y otro en el mes más cálido mientras los niños dibujaban. Paralelo a las medidas térmicas del aula se puso a los niños a realizar actividades que obligaran su atención y concentración, procesos psicológicos básicos (PSB), y se correlacionaron los resultados mediante los coeficientes de correlación de Pearson. Esas correlaciones indicaron que el calentamiento rápido y la inercia térmica afectan negativamente el desempeño en los procesos psicológicos básicos de los niños al interior del aula. El uso de las correlaciones permite identificar relaciones entre datos obtenidos de la metodología de observación cualitativa y los datos termodinámicos. se usaron para observar los procesos psicológicos básicos puede existir alguna relación inversa entre la atención y la concentración de los niños con la velocidad de calentamiento del aula, que a su vez tiene que ver con la inercia térmica de las paredes del aula y las renovaciones de aire.

Palabras-clave: Sensación térmica, Conducta de los niños, Aulas Jardines infantiles.

ABSTRACT

Medellín is a dean tropical city with an average Temperature between 16°C to 29°C, and a Relative Humidity between 30% to 70%, conditions which make it difficult to achieve comfort for the children in kindergarte classrooms. This investigation aims to determine the possible influence of the classroom's thermal performance, in the behavior of Children. Six classrooms were measured, whit both warm and cold weather. Three of those classrooms were build before the NTC 4595 , (MEN, COLOMBIA, 2006) , Technical Standard for the construction of school environments. The other three, were build under the parameters described in the mention standard. The measures has been doing in two different wheather days: hot and cold day while the children make a skecht. In the same time make application of standard cognitive test, the basic psychological processes (BPP), and calculate the Pearson's correlation coefficient statistical test. In fact, it was observed that the faster heat and thermal inertia are gain in the interior of the classroom wall and air renovation, the greater the loss, in the BPP efficiency. To calculate the correlation, a qualitative observational methodology was used for the evaluation of the performance of BPP, and to obtain the thermodynamic data, quantitative measurements were taken. Both types of data were crossed by the Pearson's correlation coefficient statistical test.

Keywords: *Thermal condition, Children behaviour, kindergarten's classroom,*

1 INTRODUCCIÓN

Colombia es un país localizado en el trópico sobre el eje norte-sur atravesado por tres cadenas montañosas de los Andes, situación geográfica que produce una variabilidad climática compleja, confirmando que el control térmico de los edificios es obligatorio para lograr la comodidad de los usuarios. Esa obligación aumenta cuando se trata de un edificio destinado a un jardín infantil por las características físicas y psicológicas de los niños y los métodos pedagógicos aplicados.

Para 2010, Medellín, Colombia contaba con una población total de 2'343.049 habitantes, de la cual 205.652 eran menores de 6 años, un 71% de ellos, menores de 5 años, vivían en condiciones de vulnerabilidad (HERRERA R, 2012). Los edificios hechos para atender a la primera infancia se construyen con normas que no hacen precisiones técnicas sobre el comportamiento térmico de las aulas por causa de las condiciones pedagógicas y fisiológicas de los niños, distintas a la de los otros niveles educativos. En consecuencia, es necesario identificar si las condiciones termodinámicas de las aulas tienen alguna incidencia en el desempeño de los niños.

2 DESARROLLO

2.1 Marco teórico

Las investigaciones específicas sobre condiciones del ambiente térmico de las aulas se encargan de medir la respuesta de los niños tratando de aplicar metodologías validadas para adultos: El trabajo realizado por Fabbri, (2013) interesado en conocer la respuesta de los niños de 4 y 5 años de un Jardín infantil al comportamiento Térmico del Aula, adaptando las metodologías del PMV y PPD al nivel cognitivo de los niños, advierte en los resultados que los niños de esa edad son capaces de emitir conceptos claros sobre su entorno térmico y que las zonas de confort se deben revisar para cada grupo de edad. Teli; Jentsch; James, (2012) identifican que los niños de 7 a 11 años son mucho más sensibles a las altas temperaturas que los adultos, razón por la cual el control de rangos es distinto de acuerdo a la edad de las personas. Mors *et al.*, (2011) y Humphreys, (1977) trabajan sobre el confort adaptativo de los niños en las aulas con el cambio de estaciones y los índices de arropamiento (clo). Wargocki; Wyon, (2007) midieron los cambios en las respuestas de alumnos de 10 a 12 años a ejercicios de lecto-escritura y matemáticas según como modificaban la temperatura del aire del aula con un apoyo de aire acondicionado. Estas respuestas mejoraban según se hacía más baja la temperatura si era verano, pero advierte de que en algunos países sin estaciones el incremento en la temperatura podría mejorar el desempeño académico de los niños debido a la aclimatación. García, Martinez (2003) advierten que los niños de cinco años presentan dificultades para distinguir entre las condiciones térmicas y las lumínicas del aula y que sus opiniones sobre las ambientales se acercan a más a criterios estéticos holísticos

Conforme a lo anterior todas las investigaciones consultadas se realizan en lugares con estaciones en los que es normal que periodos cálidos húmedos coincidan con las vacaciones escolares, siendo inapropiado asimilar esas observaciones a las aulas en países tropicales. En el caso de países sin estaciones hay muchos lugares con clima cálido húmedo durante todo el año y la adaptabilidad del niño a esas condiciones es mayor.

Por otro lado la normatividad técnica colombiana para diseño y construcción de edificaciones educativas, NTC4595, (MEN, COLOMBIA, 2006) indica en la tabla 8 del numeral 7.3.5. las condiciones de la ventilación para las aulas según tres tipos de clima, pero ninguna se ajusta a las condiciones de Medellín, Colombia, que presenta una variación térmica promedio entre los 16°C y los 29°C y una fluctuación en la humedad relativa entre 30 y 80%, temperaturas altas para clima templado y humedades bajas para el clima cálido húmedo. Con esta situación se expone a los niños a mayor variabilidad adaptativa durante su jornada académica en el aula.

En consecuencia, es necesario identificar si las condiciones termodinámicas de las aulas tienen alguna incidencia en el desempeño de los niños.

2.2 Objetivo

Encontrar relaciones entre las conductas de los niños en las aulas de los jardines infantiles y las sensaciones térmicas medidas a partir de los registros de temperatura de bulbo seco, temperatura de globo, humedad relativa y velocidad de viento.

3. MÉTODO

3.1 Medidas Higrotérmicas

Se realiza una medición en seis aulas diseñadas para jardines infantiles en Medellín, Colombia, ver Figura 1, tres de ellas construidas antes de la norma NTC 4595 (MEN, COLOMBIA, 2006) y tres construidas después de la misma. Se tomaron datos de temperatura de bulbo seco, humedad relativa y velocidad del aire en el mismo momento en que se realizaba una observación de la respuesta conductual de niños de cinco años.

Las características de selección de las aulas fueron: orientación de las ventanas para iluminar y ventilar en fachadas sur y norte, altitud sobre el nivel de mar entre los 1450 y 1950 metros, relación entre área de vanos y área de piso: 1/6, área del aula 35 y 40m², una altura libre de 2.5m, capacidad de 20 a 25 niños y horario de escolar de 8am a 4pm.

Figura 1 – Identificación de las aulas

Se siguen los procedimientos técnicos descritos en las normas ISO 7243:1989, 2006¹ y se miden las sensaciones térmicas a partir de los datos de Temperatura de Bulbo Seco (TBS), Humedad Relativa (%), Temperatura de Globo (TG) y Velocidad del Viento (m/s). Los equipos de medida se programan para hacer mediciones durante una semana iniciando el día viernes a las 12:00m, con registro de datos cada 10 minutos. Las medidas se realizan en el mes con promedios más altos de temperatura: Agosto y el mes con promedios más bajos de temperatura: Octubre como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1– Comportamiento climático de Medellín

Tabla Climatológica de Medellín, Colombia												
Temperatura (°C)												
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Minima promedio	16,1	16,3	16,7	17	17	16,6	16,1	16,3	16,2	16,3	16,4	16,3
Promedio	22	22,3	22,3	22	21,9	22,3	22,5	22,5	21,9	21,2	21,2	21,5
Máxima promedio	28,1	28,5	28,5	27,9	27,8	28,1	28,6	28,5	28	27,2	27,3	27,6
Precipitación, brillo solar y humedad relativa												
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec
Precipitación promedio (mm)	55	77	114	179	191	153	108	154	178	218	150	79
Días lluvia	11	12	16	21	23	18	16	19	21	24	21	14
Humedad relativa (%)	66	66	67	70	71	68	63	64	68	72	73	70
Brillo Solar (horas/mes)	177	148	154	128	142	170	204	192	150	135	140	156
Datos Medidos en: Aeropuerto Olaya Herrera IDEAM				Promedios Anuales	Temperatura			Precipitación			Brillo Solar	
					Min °C	Med °C	Max °C	Total mm	Lluvia Días	Humedad %	horas	
					16,4	22	28	1656	215	68	158	

¹ ISO 7243:1989. Hot environments. Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT index (wet bulb globe temperature). 2006 p. 1–20.

3.2 Medidas de la respuesta conductual de los niños

La observación de la conducta en los niños es una práctica común en la investigación clínica y del aprendizaje en psicopedagogía. Permite encontrar relación entre aspectos de la conducta, llamados procesos psicológicos básicos (PPB) como: la atención, concentración y motivación, de los niños y condiciones del ambiente donde desarrollan sus actividades. Los procedimientos observacionales de los PPB se construyen desde objetos de análisis que varían en su complejidad a partir de las características como: la frecuencia de la ocurrencia de la conducta, la intensidad de la conducta y la duración, entre otras características. (SATTLER, 2008)

Para la determinación de la observación de los PPB se seleccionan las CONDUCTAS META, que deben ajustarse a los objetivos de la investigación: 1) *Seguir la línea*: Se define como la acción de seguir con el lápiz de color las líneas de contorno de los dibujos presentados y 2) *Uniformidad del trazo*: Se definió como la acción de rellenar las zonas del dibujo con trazos del mismo tamaño, intensidad y dirección hasta completar la zona dibujada.

Se definió que los niños realicen la actividad de “*Pintar*” dos veces en un día, dos días en el año: la primera, en un día caluroso (17 de Agosto) y la segunda para un día frío (19 de Octubre). Los intervalos horarios previstos para las actividades son: en la mañana de 9 a 10am y en la tarde de 1:30 a 2:30pm. La actividad debe duró 15 minutos dentro de los cuales se hizo registro de eventos durante 5 minutos, una vez cada minuto se registró el número de ocurrencia de las Conductas Meta descritas.

Las aulas no tuvieron ninguna modificación física, las pruebas se realizaron con las ventanas abiertas y las luces de las aulas apagadas. Los niños se acomodaron dentro del aula en el lugar que prefirieron.

4 RESULTADOS

Medidas de la respuesta conductual de los niños Correlaciones entre las sensaciones térmicas y la respuesta conductual de los niños

En el Cuadro 2 se presentan con los resultados de las conductas metas registradas: *Seguir la línea* (SL) y *Uniformidad* (U) analizadas mediante el coeficiente de correlación de Pearson con las sensaciones térmicas (ST) medidas en los momentos de las pruebas donde se identifican en color verde las correlaciones negativas y en naranja las correlaciones positivas.

Cuadro 2– Correlaciones entre conductas meta y sensaciones térmicas

		Aula	Total	SL	U	ST	Correl SL- ST	Correl U- ST
Agosto AM	Viejos	Balancines	27	2	2	23	0,37	0,34
		Brisas de Robledo	20	6	7	23		
		Lunita Clara	20	1	1	22		
	Nuevos	Aures	22	8	7	21	-0,61	-0,66
		La Huerta	20	5	9	21		
		12 de Octubre	27	5	6	24		
Agosto PM	Viejos	Balancines	27	2	2	27	0,34	-0,64
		Brisas de Robledo	20	4	7	21		
		Lunita Clara	20	0	1	23		
	Nuevos	Aures	15	8	2	26	-0,66	-0,5
		La Huerta	15	4	4	24		
		12 de Octubre	25	2	3	24		
Octubre AM	Viejos	Balancines	27	2	2	21	0,87	0,98
		Brisas de Robledo	21	9	6	20		
		Lunita Clara	22	2	0	20		
	Nuevos	Aures	18	3	2	19	0,24	-0,39
		La Huerta	24	11	16	20		
		12 de Octubre	16	8	0	21		
Octubre PM	Viejos	Balancines	26	11	7	24	0,91	0,95
		Brisas de Robledo	20	9	5	22		
		Lunita Clara	22	0	0	20		
	Nuevos	Aures	10	0	0	20	0,27	0,13
		La Huerta	24	16	20	19		
		12 de Octubre	12	14	10	22		

En el mes de Agosto las correlaciones de las aulas nuevas son negativas durante las dos medidas del día, quiere decir que a medida que aumenta la sensación térmica disminuye el desempeño cognitivo de los niños, ese mismo comportamiento solo ocurre en la tarde de las aulas de los jardines viejos.

Para el mes de Octubre el comportamiento es contrario: las aulas de los jardines viejos presentan correlaciones altas y positivas en las dos medidas del día, lo que indica que sí la sensación térmica aumenta también lo hará el desempeño de los niños.

Las correlaciones muestran un comportamiento opuesto entre las aulas de los jardines viejos y nuevos según el mes del año: en Agosto, el mes más caliente, las humedades relativas y las temperaturas de todas las aulas son casi idénticas, sin embargo, el incremento de la temperatura es más rápido en las aulas nuevas, pues su desfase térmico es menor por tener menos masa térmica, esto hace que la sensación térmica aumente más rápido que en las aulas de los jardines viejos, que se calientan lentamente y pierdan menos humedad. (Ver Figura 2 y 3).

Figura 2 – Comparado Temperaturas Agosto

Figura 3 – Comparado Humedades Relativas Agosto

En octubre el comportamiento de las aulas es menos estable: mientras las aulas viejas mantienen casi la misma humedad relativa todo el día y un incremento de apenas un 1.2°C entre la mañana y la tarde, las aulas nuevas aumentan casi 1.5°C en el mismo periodo de tiempo, pero disminuyen 14.2% en la humedad relativa. Esto significa que la velocidad del viento es el elemento diferenciador en ambos casos. Las aulas viejas se ventilaron poco y como su velocidad de calentamiento es más lenta, la sensación térmica se mantuvo estable y baja durante todo el día, comportamiento consistente con la correlación presentada. (Ver Figura 4 y 5).

Figura 4 – Comparado Temperaturas Octubre

Figura 5 – Comparado Humedades Relativas Octubre

Se puede resumir diciendo que la sensación térmica funciona a favor o en contra del desempeño cognitivo de los niños en función de la velocidad de calentamiento del espacio y la ventilación, para condiciones cálidas con poca ventilación se debe disminuir la velocidad de calentamiento para hacer más lento el aumento de la sensación térmica y para condiciones frías aumentar la pérdida de la humedad relativa con ventilación para aumentar la sensación térmica.

CONCLUSIONES

La estadística inferencial aplicada a este estudio prueba su fidelidad en la construcción de hipótesis investigativas que conectan observaciones cualitativas con cuantitativas, esquema que para estudios de arquitectura es valioso como herramienta de análisis y observación. No obstante, la interpretación de los resultados no siempre expresa de forma literal la relación entre los datos evaluados, en este caso, ninguna de las correlaciones se explica por la simple condición del aspecto evaluado.

Las conductas meta permitieron resolver el enfoque observacional y disminuir errores experimentales por la facilidad en identificarlas y la agilidad en los procesos de compilación y análisis.

Con la Sensación Térmica, las correlaciones son más complejas de explicar por qué obedecen a un fenómeno multivariado que involucra variables físicas medibles Temperatura de Bulbo Seco, Humedad Relativa, Velocidad del Viento, Inercia Térmica y variables subjetivas como la ropa, el clima y las actividades de los niños. No obstante, hay información general que pone en contexto los hallazgos encontrados.

El comportamiento Térmico entre las Aulas antes y después de la norma es diferenciado: las construidas antes de la norma son más calientes y húmedas pero con mayor Masa Térmica y las Aulas construidas después de la norma son más frescas y secas pero con poca masa térmica.

REFERENCIAS

HEERERA R, M. L. **Documento de trabajo interno tema: políticas y programas de atención integral a la primera infancia – la experiencia de medellín y el programa Buen Comienzo.** Medellín, Colombia: Proantioquia. 2012.

FABBRI, K. **Thermal Comfort Evaluation in Kindergarden: PMV and PPD measurement through datalogger and questionnaire.** Building and Environment, v. Vol. 68, p. 202-214, 2013.

TELI, D.; JENTSCH, M. F.; JAMES, P. A. B. **Naturally ventilated classrooms: An assessment of existing comfort models for predicting the thermal sensation and preference of primary school children.** Energy and Buildings, v. Vol.53, p. 166-182, out. 2012. Disponível em: <<http://linkinghub.elsevier.com>>. Acesso em: 20 nov. 2013.

HUMPHREYS, M. A. **A Study of Thermal Comfort of Primary School Children in Summer.** Building and Environment, v. Vol. 12, p. 231-239, 1977.

ISO 7243:1989. **Hot environments. Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).** . [S.l: s.n.], 2006

MEN COLOMBIA. **Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura. Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares.** . [S.l: s.n.]. Disponível em: <www.mineduacion.gov.co>. , 2006

MORS, S. TER et al. **Adaptive thermal comfort in primary school classrooms: Creating and validating PMV-based comfort charts.** *Building and Environment*, v. Vol. 46, n. 12, p. 2454-2461, dez. 2011. Disponível em: <<http://linkinghub.elsevier.com>>. Acesso em: 10 nov. 2013.

SATTLER, J. M. **Evaluación infantil. Aplicaciones conductuales, sociales y clínicas.** [S.l.]: Manual Moderno, 2008. p. 1-678(Pág 216)

WARGOCKI, P.; WYON, D. P. **The Effects of Moderately Raised Classroom Temperature and Classroom Ventilation Rate on the Performance of Schoolwork by Children.** *HVAC&R Research*, v. Vol. 13, n. 2, p. 193-220, 2007.

GARCÍA C., Ader A. y MARTÍNEZ, Fabio, 2003, **Evaluación de la Actitud en los alumnos y Profesores de un Aula, antes y después de una Intervención Ergonómica en los Factores de Ruido, Iluminación y Temperatura.** Universidad de Antioquia, Colombia. 2003

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ELEMENTOS DE ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA MEDITERRÂNEA APLICADOS NO BRASIL

INVIDIATA, Andrea (1); CLOSS, Pamella (2); GUTHS, Saulo (3)

(1) UFSC, e-mail: a.invidiata@gmail.com (2) UFSC, e-mail: pamellacloss@hotmail.com (3) UFSC, e-mail: saulo@lmpt.ufsc.br

RESUMO

No Brasil, 47% da energia elétrica é consumida por edificações, sendo 23,6% por edifícios residenciais. Para diminuir este consumo de energia deve-se mudar a maneira de projetar os edifícios. Dessa forma, fica cada vez mais evidente a necessidade de se buscar eficiência energética em todas as áreas onde o consumo de energia está presente. O objetivo desta pesquisa é mostrar quais elementos da arquitetura bioclimática mediterrânea podem ser empregados nos edifícios residenciais brasileiros. Para isso será avaliado, como estudo de caso, uma casa localizada no sul da Itália, de nível B (etiqueta italiana), que apresenta as características típicas da arquitetura mediterrânea. Para avaliar a eficiência energética da casa no zoneamento bioclimático brasileiro será usado o método prescritivo do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). Os resultados obtidos demonstram que a casa tem um desempenho melhor na zona bioclimática mais fria. A baixa absorptância das paredes externas assim como os elementos de sombreamentos das aberturas são elementos que aprimoram a eficiência energética das edificações residenciais também nas zonas bioclimáticas mais quentes.

Palavras-chave: Arquitetura bioclimática, RTQ-R, eficiência energética.

ABSTRACT

In Brazil, 47 % of electricity consumption is used by buildings: 23.8% of that in residential buildings. To reduce the energy consumption should change the way you design the buildings. Thus, it is increasingly evident the need to pursue energy efficiency in all areas where energy consumption is present. The objective of this study is show which elements of the Mediterranean bioclimatic architecture can be used in the Brazilian residential buildings. The case study analyzed in this paper is a residential building located in the south of Italy (level B in Italian label), which shows the typical characteristics of Mediterranean architecture. To evaluate the energy efficiency of the house in the Brazilian bioclimatic zones, will use the prescriptive method of Brazilian Regulation for Energy Efficiency Labeling of Residential Buildings (RTQ-R). The results show that the house performs better in colder bioclimatic zones. The low absorptance of the external walls as well as the solar shading of windows are elements that improve the energy efficiency of residential buildings also in warmer bioclimatic zones.

Keywords: *Bioclimatic Architecture, RTQ-R, energy efficiency.*

1 INTRODUÇÃO

Um dos problemas mais discutidos mundialmente nas últimas décadas é como enfrentar o crescente consumo energético e seu impacto sobre o meio ambiente. Até 2020, o consumo energético mundial crescerá 10% em comparação ao consumo atual, como aponta um estudo realizado pela Agência Internacional de Energia (IEA, 2011). No Brasil, as edificações são responsáveis por aproximadamente 47% do consumo de energia elétrica, sendo que aproximadamente 23,6% é consumida por edificações residenciais. O consumo no setor residencial no Brasil possui o maior aumento nos últimos anos, com um crescimento do consumo de energia elétrica igual a 5,7% anual para o período de 1975 a 2012 (BRASIL, 2013).

Este crescente aumento do consumo nas edificações residenciais é devido principalmente à dois fatores: o aumento dos equipamentos nas casas brasileiras e uma errada projeção dos edifícios. O projeto ineficiente da edificação, como má orientação e desenho inadequado das fachadas, consome de 25% a 45% de energia elétrica consumida em um edifício residencial (MASCARO, 1992). O projeto eficiente de uma residência e a escolha dos materiais utilizados podem reduzir em até duas vezes o consumo de energia em relação aos projetos convencionais (GRIEGO et al., 2012). Quando os arquitetos trabalham integrando energia, luz natural e conforto, relacionados ao processo de projeto, o equilíbrio dessas variáveis pode gerar uma melhor eficiência energética, reduzindo os consumos (MARSH e LAURING, 2011).

O uso dos conceitos de arquitetura bioclimática pode ser uma forma eficiente de se reduzir os consumos energéticos e ao mesmo tempo melhorar o conforto ambiental no interior da edificação (MACIEL, 2006). Um exemplo de arquitetura bioclimática é a arquitetura mediterrânea, que nasce como uma arquitetura espontânea na região do mediterrâneo no século X. A arquitetura mediterrânea tem nas suas características principais, o uso da inércia térmica e da baixa absorvância das paredes.

Mas quais destes elementos da arquitetura mediterrânea poderão ser reaproveitados no território Brasileiro? Para se avaliar isso será adotado como estudo de caso uma edificação unifamiliar localizada na Cidade de Castellamare del Golfo (TR) no sul da Itália, classificada com o nível B na etiqueta nacional. Nesta região as condições climáticas são relativamente amenas, com uma temperatura média anual de 18,2°C e uma umidade relativa média anual de 62%. A edificação apresenta os principais elementos da arquitetura mediterrânea como baixa absorvância das paredes, grande inércia térmica das paredes, uso de ventilação cruzada e elementos de sombreamento das aberturas.

Para avaliar a eficiência energética da casa no território brasileiro será usado o método prescritivo do Regulamento Técnico para Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). Será avaliada exclusivamente a envoltória da edificação, enquanto o foco da pesquisa é a análise dos elementos da arquitetura mediterrânea no Brasil. A edificação é avaliada em 3 zonas bioclimáticas: Zona bioclimática 1 (mais fria), Zona Bioclimática 3 (intermediária) e Zona bioclimática 8 (mais quente).

2 OBJETIVO GERAL

O presente estudo tem como objetivo avaliar o uso de estratégias bioclimáticas mediterrâneas no Brasil a fim de uma melhor eficiência energética dos edifícios residenciais brasileiros.

3 ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA MEDITERRÂNEA

Os primeiros pesquisadores a cunhar a expressão de Arquitetura bioclimática foram os irmãos Olgyay. Eles definiam o projeto bioclimático como a aplicação da bioclimatologia no projeto arquitetônico (OLGYAY, 1964).

CORREA (2002) define a arquitetura bioclimática como uma forma de se projetar totalmente dependente do clima do lugar, aproveitando das características climáticas para criar condições adequadas de conforto físico e mental dentro do espaço físico na edificação.

Analisando a história da arquitetura observa-se como a maioria das edificações surgiam da análise e adequação às condições climáticas próprias de cada lugar (CANAS, I., MARTIN, S., 2004). Um exemplo desta forma de se construir é a arquitetura mediterrânea. Presente na região do mediterrâneo, os exemplos deste arquitetura espontânea surgiram há mais de mil anos atrás. Os *Trulli de Alberobello* e os *Sassi di Matera*, na Itália, são duas edificações que apresentam as típicas características da arquitetura mediterrânea. Paredes com grande inércia térmica, envoltória com baixa absorvância para refletir a radiação solar, com aberturas pequenas nas fachadas que representam os típicos elementos daquele tipo de arquitetura.

Na pesquisa de CARDINALE (2013), são avaliadas 2 típicas edificações mediterrâneas em termos de conforto térmico e eficiência energética. Os resultados demonstram que os edifícios tem um ótimo desempenho nos períodos mais quentes do ano mantendo o conforto térmico das edificações sem uso de sistemas de condicionador de ar; assim como os edifícios precisam aquecer os ambientes só durante o período da noite na época do ano mais frio.

4 RTQ-R E A ETIQUETA ITALIANA

Os primeiros regulamentos sobre o desempenho de edificações foram criados na Europa no início dos anos 70 e definiam parâmetros para o envelope construtivo das edificações, no intuito de diminuir a transferência de calor através dos seus componentes. Como continuação destes regulamentos, foram instituídas melhorias na prática de projeto visando o controle térmico da edificação (PEREZ, 2011; CHEN, 2008).

No começo dos anos 90, a concepção da avaliação do desempenho de edificações mudou tendo como foco a diminuição do consumo energético das edificações e da emissão de gases causadores do efeito estufa. Estados Unidos, Canadá, México, Portugal, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Hong Kong, Japão, Coreia, Rússia, Inglaterra e Filipinas são só alguns dos países que possuem norma ou lei de eficiência energética em edificações que seguem esta nova concepção da regulamentação de edificações (CARLO e LAMBERTS, 2008).

Assim, por exemplo, na União Européia, para a obtenção da etiqueta final da edificação, a classificação energética é baseada no consumo de energia do edifício em W/m^2 , que, na maioria dos países membros, é gerada em função do aquecimento dos ambientes internos (ASDRUBALI et al., 2006).

4.1 Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R)

No Brasil, o primeiro regulamento de eficiência energética em edificações foi publicado em 2009, tendo como foco a regulamentação das edificações comerciais de serviços e

públicos. No ano seguinte foi publicado o Regulamento Técnico para Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), que passou por revisão em 2012 (BRASIL, 2012). O RTQ-R especifica os requisitos técnicos e o método de classificação do nível de eficiência energética de edificações residenciais para obter a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE. A ENCE classifica a eficiência da habitação em faixas de “A” (mais eficiente) a “E” (menos eficiente). A classificação do nível de eficiência energética pelo RTQ-R pode ser efetuada para edificações unifamiliares, multifamiliares, e áreas de uso comum (SCALCO et al., 2012).

A eficiência energética de uma habitação unifamiliar é determinada pela avaliação de dois componentes: a envoltória e o sistema de aquecimento de água. Além destes são consideradas bonificações, estratégias que aumentam a eficiência da habitação.

A envoltória é avaliada em três diferentes condições:

- desempenho da envoltória para verão calculada através do indicador de graus-hora para resfriamento (GHR) de cada ambiente de permanência prolongada.
- desempenho da envoltória para inverno calculada através do consumo relativo anual ($\text{kWh/m}^2\cdot\text{ano}$) para aquecimento (CA) de cada ambiente de permanência prolongada.
- desempenho da envoltória quando condicionada artificialmente, calculada através do consumo relativo anual ($\text{kWh/m}^2\cdot\text{ano}$) para refrigeração (CR) de cada dormitório. Este parâmetro é apenas de caráter informativo, ou seja, não é utilizado para a classificação final da habitação.

O RTQ-R apresenta dois métodos para determinação da eficiência energética da envoltória: o método prescritivo e o método de simulação. O método prescritivo é um método de simulação simplificado onde o desempenho térmico da envoltória da unidade habitacional (UH) é determinado pelo seu equivalente numérico (FOSSATI et al., 2010).

A etiquetagem de edificações residenciais no Brasil ainda é voluntária, mas o processo de torná-la obrigatória esta sendo discutido, a iniciar pelas edificações públicas federais (Figura 1).

Figura 1– Etiqueta Brasileira (ENCE) e Etiqueta Italiana(ACE).

Fonte: www.certificazione-energetica.com(2014); www.certificazione-energetica.com(2014).

4.2 Etiqueta Italiana das edificações (ACE)

Em 2002, o parlamento Europeu aprovou a diretiva 2002/91/CE que tem por objetivo geral a promoção da melhoria do desempenho energético dos edifícios e ao mesmo tempo tornar obrigatória a certificação energética das edificações. Cada país membro devia introduzir na própria legislação o recebimento da diretiva e torna-la obrigatória até 2009. Na Itália a diretiva entrou em vigor em 2009 com a lei D.M. 26/06/2009 que contém as linhas guias nacionais sobre a certificação energética.

A lei estabelece que, a partir de julho de 2009, todas as edificações novas e também as edificações existentes, em caso de venda ou aluguel, deverão ter a certificação energética (ACE).

A classificação da eficiência energética das edificações está divididas em 8 níveis; o nível “A+” (mais eficiente) ao nível “G” (menos eficiente). Dependendo da zona climática onde esta localizada a edificação as faixas de consumo que determinam os níveis variam (CE, 2002).

A eficiência energética de uma habitação unifamiliar é determinada pela avaliação de quatro parâmetros: prestação energética para a climatização no inverno, prestação energética para a produção de água quente, prestação energética para a climatização no verão e a avaliação da iluminação artificial. Nos casos de edifícios residenciais os 4 parâmetros são expressos em kWh/m².ano. As fontes renováveis instaladas na edificação, como sistemas fotovoltaicos, são avaliados de forma conjunta com a habitação.

Além disso a etiqueta Italiana avalia também as emissões de CO₂ produzidas no uso da edificação (Figura 1).

5 METODOLOGIA

5.1 Estudo de caso

A edificação avaliada neste estudo de caso é uma edificação unifamiliar localizada na cidade de Castellammare del Golfo (TR) na Sicília. A edificação é uma casa moderna (anos 80) recentemente reformada que possui os elementos típicos da arquitetura Mediterrânea. A edificação possui um pavimento em contato direto com o solo e pé-direito de 2,70 m. É composta de uma cozinha, uma sala, três dormitórios, quatro banheiros internos e um externo, com uma área total de 115m² (Figura 2).

Figura 2– Planta baixa e fachada sul do edifício estudo de caso.

Fonte: Própria(2014).

Os elementos típicos da arquitetura mediterrânea são representado pelas paredes externas de 40cm em blocos de tufo calcários (36cmx36cmx13cm) e de cor branca e pela cobertura plana composta por uma laje pré-moldada de 30cm em lajota de cerâmica e isolamento térmico. (Tabela 1).

Tabela 1 – Características térmicas da envoltória

Elemento construtivo	U [W/m ² k]	CT [kJ/m ² k]	α
Paredes Externas	0,55	483	0,2
Cobertura plana	1,2	270	0,3
Janelas vidro duplo	1,4	-	-

Fonte: Própria(2014).

Além disso, todos os ambientes de permanência prolongada apresentam janelas em alumínio com vidro duplo e venezianas que permitem o sombreamento das aberturas durante as horas diurnas de verão (Tabela 2).

Tabela 2 – Características aberturas

Ambiente	Elemento construtivo	Nº	Somb	Fator de ventilação
Sala-Cozinha	Janelas de correr	3	1	0,45
Dormitórios	Janelas de Abrir	3	1	0,90

Fonte: Própria (2014).

Considerando a troca de hemisférios, a edificação teve sua orientação invertida para a sua avaliação no Brasil.

5.2 Aplicação do RTQ-R

A habitação estudo de caso foi avaliada pelo método prescritivo do RTQ-R. O sistema de aquecimento de água e as eventuais bonificações não foram considerados, devido o foco da pesquisa ser a análise da eficiência energética da envoltória da edificação.

O método prescritivo é aplicado por meio de equações de regressão linear múltipla onde as variáveis independentes são as propriedades físicas e geométricas da edificação, e as variáveis dependentes são referentes a seu desempenho térmico, ou seja, graus hora para resfriamento (GHR), consumo relativo para aquecimento (CA) e refrigeração (CR) (FOSSATI et al., 2010).

Com eles, foram determinados o equivalente numérico da envoltória da edificação para resfriamento (EqNumEnvResfr), aquecimento (EqNumEnvA) e refrigeração artificial (EqNumEnvRefrig) nos diferentes cenários avaliados. Para a determinação do equivalente numérico da envoltória na ZB1 e ZB3, em cada ambiente de permanência prolongada foi ponderado o equivalente numérico da envoltória para resfriamento (EqNumEnvResfr) e o equivalente numérico para aquecimento (EqNumEnvA). Já na ZB8, o equivalente numérico da envoltória é definido pelo equivalente numérico da envoltória para resfriamento (EqNumEnvResfr).

A avaliação da envoltória da habitação nos diferentes cenários foi realizada utilizando-se a planilha para desempenho da UH, disponibilizada no site do Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3E, 2013).

6 RESULTADOS

Para se analisar a eficiência energética dos elementos construtivos típicos da arquitetura mediterrânea, a casa foi avaliada através do método prescritivo do RTQ-R nas três zonas bioclimáticas.

A Tabela 3 mostra a avaliação da edificação nas três diferentes zonas bioclimáticas. Os resultados demonstram que a casa obteve o melhor desempenho na ZB8 obtendo o nível A na envoltória geral. Por outro lado a casa não teve um ótimo desempenho na zona bioclimática mais fria, a ZB1, obtendo o nível C. Na ZB3 a edificação obteve como nota final da envoltória o nível B.

Tabela3 – Avaliação da envoltória do edifício exemplo pelo RTQ-R.

Zona Bioclimática	Nível Envoltória Verão	Nível Envoltória Inverno	Nível Envoltória Refrigerada Artificialmente	Nível Envoltória Final
ZB1	A	C	A	C
	5,00	3,31	5,00	3,45
ZB3	A	B	A	B
	5,00	3,58	4,71	4,48
ZB8	A	-	B	A
	5,00	-	3,72	5,00

Fonte: Própria (2014).

Os resultados demonstram também que a edificação apresenta um ótimo desempenho na avaliação da envoltória para verão obtendo o nível A nas três diferentes zonas bioclimáticas, enquanto na envoltória para inverno as características tipológicas da edificação prejudicam a avaliação obtendo o nível C na ZB1 e o nível B na ZB3. Na avaliação da envoltória refrigerada artificialmente a edificação obteve o nível A nas zonas bioclimáticas 1 e 3 e o nível B na ZB8.

Aprofundando a análise da casa, a Figura 3 apresenta o desempenho da envoltória do edifício exemplo em termos de graus horas e consumo energético nas três diferentes zonas bioclimáticas. Dos gráficos percebe-se como o desempenho da envoltória esta relacionado com as condições climáticas onde a edificação se localiza. Assim o consumo para resfriamento (CR) igualmente como o número de horas para desconforto para calor por ano (GHR) cresce de forma exponencial indo para zonas climáticas mais quentes. Por outro lado o consumo de energia para aquecer a edificação no período de inverno (CA) tem um comportamento oposto, sendo que na zona bioclimática 3 o consumo de energia é 30% inferior que na ZB1.

Figura 3– Gráficos avaliação da envoltória nas diferentes Zonas Bioclimáticas.

Fonte: Própria (2014).

7 CONCLUSÕES

A partir da análise do estudo de caso através do método prescritivo do RTQ-R, concluiu-se que a edificação no Brasil apresenta um melhor desempenho da envoltória nas zonas bioclimáticas mais quentes (ZB8), enquanto em condições climáticas mais frias o seu desempenho deixa a desejar (ZB1).

Os resultados então, demonstram como os elementos típicos da arquitetura mediterrânea em edifícios residenciais conseguem se adaptar bem às condições de calor. Absortância baixa da envoltória da edificação junto com a grande inércia térmica das paredes permitem reduzir as horas de desconforto térmico por calor na edificação. Também os elementos de sombreamentos nas aberturas dos dormitórios assim como uso de janelas de abrir, permitem reduzir os consumos para refrigeração da casa.

Por outro lado estes elementos, que permitem um melhor conforto térmico nos períodos quentes do ano, penalizam o desempenho energético do edifício durante as épocas mais frias do ano. A baixa absortância do envelope da casa combinado com uso de janelas de abrir e elementos de sombreamento não resultam na melhor opção projetual para as zonas bioclimáticas mais frias no Brasil.

Esta pesquisa concluiu que os elementos da arquitetura mediterrânea podem ser usados na projeção de edifícios residenciais no Brasil em climas quentes (ZB8) e intermediárias (ZB3) enquanto nas zonas bioclimáticas frias do país (ZB1) não permitem obter o mesmo desempenho de eficiência energética.

Para trabalhos futuros, o objetivo é identificar com que eficácia cada elemento da arquitetura mediterrânea permite o melhor desempenho térmico nas diferentes zonas bioclimáticas brasileiras.

REFERÊNCIAS

- ASDRUBALI, F.; BONAUT, M.; BATTISTI, M.; VENEGAS, M. Comparative study of energy regulations for buildings in Italy and Spain. **Energy and Buildings**, v.40 p.1805–1815, 2008.
- IEA- International energy agency. **Key World Energy Statistics**. 2011. Acesso em: 15 set. 2013. Disponível em: <<http://www.iea.org/stats/index.asp/>>.
- BRASIL, 2012. Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. **Portaria complementar nº 18, de 16 de janeiro de 2012**. Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). 2012. Disponível em: <http://cb3e.ufsc.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/residencial/downloads/RTAC001788.pdf>. Acesso em: 28 agosto 2013.
- BRASIL, 2013. Empresa de pesquisa energética – EPE. **Balanço Energético Nacional 2013** – Ano base 2012: Relatório Síntese. Rio de Janeiro, 2013.
- CANAS, I., MARTIN, S. Recovery of Spanish vernacular construction as a model of bioclimatic architecture. **Building and Environment**, v. 39, n. 2, p.1477-1495, 2004.
- CARDINALE, N., ROSPI, G., STEFANIZZI, P. Energy and microclimatic performance of Mediterranean vernacular buildings: The Sassi district of Matera and the Trulli district of Alberobello. **Building and Environment**, v. 59, n.3, p.590-598, 2013.
- CARLO, J. C. e LAMBERTS, R. Development of envelope efficiency labels for commercial buildings: Effect of different variables on electricity consumption. **Energy and Buildings**, v.40 p.2002–2008, 2008.
- CB3E. **Centro brasileiro de eficiência energética**. Disponível em: <http://cb3e.ufsc.br/etiquetagem/residencial/downloads/planilhas-e-catalogos>. Acesso em: 19 set. 2013.
- CE - **Diretiva 2002/91/CE, de 16 Dezembro 2002**. Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia relativa ao desempenho energético de edifícios. Jornal Oficial das Comunidades Europeias no L1, 4/01/ 2003, p 0065-0071. Disponível em: www.adene.pt. Acesso em: 25 nov. 2013.
- CHEN, S., LI, N., GUAN, J., XIE, Y., SUN, F., NI, J. A statistical method to investigate national energy consumption in the residential building sector of China. **Energy and Buildings**, v. 40, n. 4, p. 654–665, 2008.
- CORREA, B.C. Arquitetura bioclimática. **Adequação do projeto de arquitetura ao meio ambiente natural**. Vitruvius, Drops, São Paulo, n. 004.07, abr. 2002.
- FOSSATI, M.; MORISHITA, C.; LAMBERTS, R. A eficiência energética em edificações e a regulamentação brasileira. **RBEE Revista Brasileira de Eficiência Energética** v. 1, p.5-14, 2011.
- GRIEGO, D., KRARTI, M., GUERRERO, A. Optimization of energy efficiency and thermal comfort measures for residential buildings in Salamanca, Mexico. **Energy and Building**, 2012, v 54., pp. 540-549 p.
- MACIEL, A. **Integração dos Conceitos Bioclimáticos ao Projeto Arquitetônico**. 2006. 277 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
- MARSH, R.; LAURING, M. Architecture and energy: questioning regulative and architectural paradigms for Danish low- energy housing. **Architectural Research Quarterly**. Cambridge: Cambridge University Press. v. 15, n 02, p. 165-175. 2011.

MASCARÓ, L. E. R. (Coord.). **Incidência das variáveis projetivas e de construção no consumo energético dos edifícios**. Porto Alegre: Sagra: DC Luzzatto, 1992.

OLGYAY, V. *Arquitectura y Clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas*. **5a ed. Barcelona**: Gustavo Gili. 203 p. 2008.

PÉREZ-L.L., ORTIS, J., CORONEL, J., MAESTRE, I. A review of HVAC systems requirements in building energy regulations. **Energy and Buildings**, v. 43, n. 2-3, p. 255–268, 2011.

SCALCO, V., FOSSATI, M., VERSAGE, R., SORGATO, M., LAMBERTS, R., MORISHITA, C. Innovations in the Brazilian regulations for energy efficiency of residential buildings. **Architectural Science Review**, v. 55, n.1, p. 71-81, 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PERCEPÇÃO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO SOLAR

OLIVEIRA, Matheus (1); MACIEL, Liliane (2); CARLO, Joyce (3)

(1) UFV, e-mail: matheus.menezes@ufv.br (2) UFV, e-mail: liliane.maciel@ufv.br,

(3) UFV, e-mail: joycecarlo@ufv.br

RESUMO

O uso de dispositivos de proteção solar é uma prática consolidada na arquitetura institucional brasileira. No caso das edificações escolares, em geral não condicionadas artificialmente, o uso de elementos de proteção solar representa um aumento significativo das condições de conforto. O projeto de tais elementos exige um balanceamento entre a arte e a técnica de modo a resultar em um produto edificado que seja satisfatório tanto do ponto de vista formal e de identidade local, quanto sob a ótica do desempenho e da manutenção. Este trabalho tem como objetivo verificar as preferências dos usuários frente às condições térmicas e luminosas em ambientes que contêm proteções solares. Foram investigados ambientes de três edificações localizadas em um campus universitário na Zona Bioclimática 3. O método adotado parte do levantamento *in loco* das condições de conforto térmico e luminoso de salas de aula que contêm dispositivos de proteção solar. Foram coletados dados de temperatura de bulbo seco, radiação solar, umidade, iluminância e velocidade de ar em um dia de inverno e outro de verão, no ambiente interno e externo, considerando a profundidade dos ambientes em relação às aberturas para determinação dos pontos de medição. A percepção dos usuários destes edifícios sobre as proteções solares, seu aspecto formal e sobre o uso do ambiente foi obtida por meio de questionários, tanto para os ambientes internos quanto para o edifício visto externamente. Os resultados obtidos a partir de 106 questionários respondidos indicaram algumas preferências frente a conflitos entre a incidência da radiação solar direta no ambiente e os níveis de iluminação natural. Os resultados também identificaram preferências estéticas que, na verdade, refletem a satisfação no uso do ambiente. A contribuição deste artigo consiste na indicação de diretrizes para o projeto de elementos de proteção solar que alinhe o desempenho térmico e luminoso e o aspecto formal do edifício à percepção do usuário.

Palavras-chave: Desempenho ambiental, Percepção do usuário, Salas de aula.

ABSTRACT

The use of shading devices is a consolidated practice in Brazilian institutional buildings. In the case of educational buildings without air conditioner systems, the use of shading devices represents a significant increase in comfort conditions. The design of those elements requires a balance between art and technology to result in a product that is satisfactory in terms of formal composition, local identity, solar performance and maintenance. This study aims to determine the users' preferences in relation to the thermal and lighting conditions in environments that contain shading devices. The three analyzed buildings are located on a university campus in Bioclimatic Zone 3. The adopted method is based on the on-site study about comfort conditions of classrooms that contain shading devices. Dry bulb temperature, solar radiation, humidity, air velocity and illuminance levels were measured during a winter and a summer day. The measurements were done in the internal and external environment, considering the environment depth in relation to the opening to determine the measuring points. Questionnaires were applied for indoors and outdoors viewers of the building to obtain the users' perception of the shading devices, its formal aspect and their use of the building. The results obtained with 106 answered questionnaires indicated some preferences between the incidence of direct solar radiation in the room and the levels of natural lighting. The results also identified aesthetics preferences that, actually, reflect satisfaction in the use of the classrooms. This paper contributes

to the statement of guidelines for the design of shading devices that align building characteristics such as thermal and lighting performance and the formal aspect to the users' perception.

Keywords: *Environmental performance, Users' perception, Classrooms.*

1 INTRODUÇÃO

O nível do aprendizado escolar está diretamente ligado ao desempenho do estudante, que depende de uma série de fatores, como questões socioeconômicas, métodos de ensino e materiais didáticos (LACKNEY, 1994). Outros estudos, porém, complementam que a aprendizagem ainda depende de fatores como as condições internas e a qualidade do ar, a temperatura e a umidade, a ventilação e iluminação e acústica de salas de aula (SCHNEIDER, 2002; HIGGINS et al., 2005).

Na busca da eficiência energética e do conforto térmico dos usuários, elementos de proteção solar são incorporados a esses edifícios, buscando sempre favorecer o bem-estar de todos, tornando-os mais dispostos ao ensino, ao aprendizado ou ao trabalho (SANTOS; SOUZA, 2012). Porém, os elementos de proteção solar nem sempre são adequados no sentido de garantir a eficiência plena desses edifícios. Eficiência que engloba aspectos como térmica, iluminação, ventilação e também aspectos de composição arquitetônica. Muitas dessas proteções prejudicam a ventilação natural, que é uma das estratégias bioclimáticas mais impactantes no território brasileiro, sendo recomendada nas Zonas Bioclimáticas 2 a 8 (ABNT, 2005).

Além da integração dos aspectos ambientais (térmico – ventilação e radiação – e luminoso) do espaço interno, a padronização dos projetos de escolas públicas é outro entrave à qualidade interna dos ambientes escolares. Paes e Bastos (2013) identificaram que o padrão construtivo de escolas do Rio de Janeiro se modificou ao longo das décadas de acordo com projetos básicos utilizados como modelos para repetição, sem a reflexão sobre o entorno imediato e o contexto social em que a edificação se insere, tampouco com a inclusão dos critérios bioclimáticos necessários para o conforto e qualidade do ar internos. O objetivo de tal escolha foi o atendimento à industrialização da construção civil com foco na rapidez e economia, por meio da sistematização da produção da arquitetura escolar.

No caso de proteções solares, no entanto, a padronização pode ser uma aliada desde que algumas opções de proteções sejam fornecidas para avaliação qualitativa por parte do projetista, a fim de que sua aplicação esteja de acordo com o contexto escolar em que o edifício se insere. Tais aspectos são a orientação solar, o sombreamento de edificações vizinhas, as estratégias bioclimáticas necessárias para o local, além dos níveis de iluminação adequados (ABNT, 2013). Nesse sentido, a industrialização pode ser uma aliada para a produção da edificação, cuja padronização não é do edifício, mas dos elementos que irão compô-lo.

Portanto, este artigo tem como objetivo comparar os dados de desempenho de proteções solares com o nível de satisfação do usuário, resultando assim em uma análise crítica das condições de conforto dos ambientes analisados.

2 METODOLOGIA

Neste trabalho foram feitos levantamentos em quatro salas de três edifícios distintos que possuem de maneira marcante o uso de proteções solares. Esses edifícios se localizam no *campus* da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais.

Foram feitas medições de temperatura, radiação, iluminação e ventilação em um dia de verão e um dia de inverno. A percepção dos usuários desses edifícios foi identificada por

questionários aplicados logo após a primeira medição, tendo em vista que os edifícios são utilizados durante todo o ano.

2.1 Características das salas analisadas

Para a escolha das três edificações institucionais analisadas, foram consideradas a existência de proteções solares, a orientação das aberturas e o gabarito dos edifícios. Foram escolhidos o edifício Reinaldo de Jesus Araújo (Departamento de Engenharia Florestal, DEF), o edifício Professor Paulo Mário de Gíudice (Departamento de Engenharia Agrícola, DEA) e o Pavilhão de Aulas II (PVB), todos localizados no *campus* Viçosa da Universidade Federal de Viçosa.

Foram selecionadas salas com duas orientações diferentes, com o fim de comparar as suas variáveis ambientais. No edifício do DEA (Figura 1-a), foi escolhida a sala 223, no segundo pavimento, com orientação noroeste a 310° , de área total de $70,9 \text{ m}^2$ e com proteções móveis. No DEF (Figura 1-b), foi escolhida a sala 109, no segundo pavimento, com orientação sudoeste a 220° , de área total de $66,2 \text{ m}^2$ e com proteções fixas. Com a escolha de duas orientações diferentes, fez-se necessária, para efeito comparativo, a análise de mais duas salas no edifício do PVB (Figura 1-c), sala 207, no segundo pavimento, com orientação noroeste a 310° , de área total de $89,5 \text{ m}^2$ e com proteções fixas; sala 301, no terceiro pavimento, com orientação sudoeste a 220° , de área total de 180 m^2 e com proteções fixas.

Figura 1 – Edifícios que contém as salas estudadas – DEA (a), DEF (b) e PVB (c)

Fonte: Acervo dos autores

Ambas as salas do PVB foram escolhidas por possuírem orientações iguais, respectivamente, às salas do DEA e do DEF.

2.2 Parâmetros de avaliação e instrumentação

Os dados levantados para a avaliação do desempenho das proteções solares foram temperatura do ar, umidade relativa, iluminância e radiação. Para a coleta de dados, as salas foram mantidas sem ocupação, com as janelas abertas, os sensores foram colocados na altura do plano de trabalho, sobre as carteiras, paralelos à superfície de trabalho, evitando-se a aproximação aos aparelhos e qualquer interferência nas medições.

Para a medição, foram utilizados medidores *data loggers*, marca HOBO U12-013 Temp/RH/2 External Data Logger. Os medidores foram localizados em quatro pontos ao longo de um eixo normal ao plano da abertura. Um medidor ficou fora da esquadria e da proteção solar, outro imediatamente próximo à esquadria, um no primeiro terço da sala em relação à esquadria e outro a dois terços da sala. Buscou-se centralizar esse eixo na

sala de modo a reduzir a influência das paredes internas, especialmente na medição de iluminação. Os dados foram coletados a cada minuto, posteriormente realizada a média no período de 30 minutos nas salas do DEF e do DEA e de 15 minutos nas salas do PVB. Vale destacar que a distribuição dos medidores foi feita com o objetivo de avaliar a influência das proteções solares ao longo da profundidade da sala.

Para a avaliação do nível de radiação e ventilação foram utilizados o solarímetro, marca KIMO solarimeter SL200 e anemômetro, marca KIMO Thermo-anemometer VT 100. As medições foram realizadas com intervalo de 30 minutos, e foram feitas duas: uma fora da proteção e outra atrás da proteção solar. No edifício do DEA, por conter brises móveis, foram realizadas medições com as placas posicionadas a 90° e 45° em relação à fachada e fechadas.

Os dias das medições foram escolhidos por representarem dias estáveis de verão e inverno. Um dia estável de verão na cidade de Viçosa é caracterizado por ser quente e o tempo ensolarado; no inverno, os dias são amenos e o tempo parcialmente nublado.

Por motivos externos à medição, não foi possível um levantamento contínuo no PVB. As medições foram realizadas em períodos concordantes com a disponibilidade do uso das salas.

2.3 Questionários

Os questionários foram aplicados a partir da necessidade de comparar a percepção térmica do usuário com os dados obtidos através das medições das variáveis ambientais. Nos questionários, foram avaliados se os usuários percebiam a existência das proteções solares na fachada, sua contribuição nos aspectos de conforto ambiental (se os usuários consideram que as proteções solares são úteis para proteger da irradiação e se ajudam/atrapalham na iluminação/ventilação), e, a partir dessa percepção, onde o usuário tem o hábito de se sentar em sala de aula. Foram coletadas também informações sobre quais são as cidades de origem dos entrevistados, tendo em vista que boa parte dos estudantes não são naturais da cidade de Viçosa e o aspecto cultural poderia alterar sua percepção de conforto. As cidades citadas foram classificadas pelas respectivas zonas bioclimáticas (ZB), de acordo com a NBR 15220, e agrupada em dois grupos. O primeiro contém cidades localizadas da ZB 1 à ZB 4 e o segundo da ZB 5 à ZB 8. Os questionários foram aplicados aos usuários dos edifícios analisados entre as duas medições, levando em conta que os mesmos usufruem do edifício durante todo o ano.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 Medições

As medições realizadas no DEF mostraram uma grande diferença entre a radiação externa e interna à proteção (Figura 4). Como consequência, observou-se também uma diferença entre as temperaturas externa e interna (Figura 5), assim como na iluminância (Figura 6). Esses dados refletem a eficiência da proteção solar.

Figura 4 – Radiação DEF, orientação 220°

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 5 – Temperatura DEF, orientação 220°

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 6 – Iluminância DEF, orientação 220°

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os resultados do DEA apontam incidência de radiação solar no interior da sala, uma vez que as proteções foram posicionadas de forma perpendicular à fachada do edifício (Figura 7). Como consequência, houve, próximo à janela, temperaturas maiores que 40°C (Figura 8) e iluminância de 27000 lux (Figura 9), tornando desconfortável a permanência próxima à janela.

Figura 7 – Radiação DEA, orientação 310°

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 8 – Temperatura DEA, orientação 310°

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 9 – Iluminância DEA, orientação 310°

Fonte: Elaborado pelos autores.

Usando o PVB para obter um efeito comparativo com o DEF observou-se que as proteções apresentaram resultados semelhantes. As proteções do DEF e do PVB impossibilitaram a entrada de radiação direta (Figura 10 e Figura 11), impactando assim na temperatura e iluminância. Porém, no DEF, as temperaturas foram em média 5°C mais baixas em relação ao PVB, devido à maior inércia térmica do edifício.

Figura 10 – Radiação PVB, orientação 220°

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 11 – Radiação PVB, orientação 220°

Fonte: Elaborado pelos autores.

Comparando o PVB ao DEA, percebe-se uma pequena vantagem da proteção do DEA em relação ao PVB, tendo vista a semelhança entre os edifícios, ambos com paredes leves, lajes pré-moldadas e proteções compostas de um elemento horizontal fixo e placas verticais móveis. As salas de aula apresentaram um decaimento de aproximadamente 10° C devido à profundidade da sala em relação à janela (Figura 12 e Figura 13).

Figura 12 – Temperatura, intervalo de horas analisadas do PVB orientação 310°

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 13 – Temperatura, intervalo de horas analisadas do DEA orientação 310°

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Questionários

Os 104 questionários aplicados mostraram que aproximadamente 65% dos entrevistados são provenientes de cidades do grupo 1 (Zonas Bioclimáticas 1 a 4). Não foi observada alteração de percepção entre o grupo de entrevistados originados das ZB 1 a 4 e o grupo cujos entrevistados são originados das ZB 5 a 8. Portanto, não houve influência da ZB de origem dos usuários nas respostas obtidas.

Aproximadamente 55% dos entrevistados têm idade entre 20 e 24 anos e mais de 80% percebe a existência das proteções solares na fachada. Questões não respondidas foram descartadas.

O DEF obteve o resultado mais satisfatório em relação à eficiência da proteção segundo os entrevistados, em que mais de 80% avaliou positivamente a proteção para iluminação, conforme mostra a Figura 14. Com relação à ventilação, o percentual de usuários satisfeitos (50%) e insatisfeitos (34%) ficou mais equilibrado, mas ainda assim, a maioria se declarou satisfeita (Figura 14). No DEA, houve a maior insatisfação com relação à eficiência dos brises. Quando questionados sobre a eficiência da proteção, apenas 54% dos entrevistados acreditam na sua eficiência para a iluminação (Figura 14). Curiosamente, trata-se do único caso de brises móveis. O percentual de usuários satisfeitos e insatisfeitos com relação à ventilação no DEA foi semelhante: 42% (satisfeitos) e 39% (insatisfeitos). Esta é a única sala que tem condicionamento artificial. No PVB, mais de 65% dos entrevistados acredita na eficiência da proteção para iluminação e 54% acredita na eficiência para ventilação.

Figura 14 – Satisfação em relação à proteção, DEA, DEF e PVB

Fonte: Elaborado pelos autores.

No DEF, 75% dos usuários apontaram como locais preferenciais para se sentar em salas de aula as áreas próximas às janelas e ao meio da sala (Figura 15). Já no edifício DEA, 80% dos usuários apontaram como lugar preferencial para se sentarem próximo à janela

e ao meio da sala (Figura 15). Porém, no edifício, os brises e as cortinas estão constantemente fechados e o uso do ar condicionado é frequente, o que pode ter afetado a percepção do usuário em relação à proteção. No PVB, não houve uma preferência entre os locais para se sentar, representando uma distribuição mais homogênea dos estudantes pela sala de aula (Figura 15).

Figura 15 – Resposta dos usuários em relação do lugar preferencial em sala de aula, DEA, DEF e PVB.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir das medições realizadas, percebeu-se a diferença entre as proteções solares e sua relação com o usuário. Os usuários do DEA, que são os responsáveis pela operação das proteções solares, não usufruem da versatilidade da proteção solar, que sempre se encontram fechadas, e o uso de iluminação artificial e de ar condicionado são constantes. O DEF, com brises fixos, foi o que apresentou melhor desempenho térmico e luminoso. Vale ressaltar que o edifício do DEF também conta com uma maior inércia térmica, o que proporciona o amortecimento da temperatura interna comparada à externa. No edifício do PVB, foram analisadas duas salas com orientações distintas. Para a sala sudoeste, a proteção – que é uma varanda – se mostrou mais eficiente comparada à noroeste, que há incidência de radiação solar direta no seu interior e na área em que se localizam o quadro negro e a tela de projeção.

Os questionários mostraram um bom reconhecimento das proteções solares: a maior parte dos entrevistados percebe sua existência e acredita na sua eficiência. Outro aspecto foi a preferência dos usuários pela proximidade com a abertura, mesmo que ela se localize na área com maior temperatura e possibilidade de ofuscamento, causado pela incidência solar na proteção ou diretamente no interior da sala. Os usuários do DEF são mais satisfeitos com a proteção solar do edifício, embora os usuários do DEA percebam melhor a sua existência, mesmo não acreditando plenamente na sua eficiência. Eficiência essa muito prejudicada pelo manuseio do usuário e estado de conservação das proteções. Já o PVB apresentou uma relação intermediária entre o reconhecimento e a satisfação do usuário. No DEA, houve uma maior preferência pelos locais próximos à esquadria, mesmo que as medições apontem-na como uma região com incidência direta do sol, mais quente e com períodos de ofuscamento. Isso se deve à relação do usuário com a proteção, que se encontra constantemente fechada, mascarando as sensações térmicas e luminosas. O PVB apresenta a mesma proteção solar para três fachadas com orientações distintas. A partir das medições realizadas nas fachadas noroeste e sudoeste, notou-se diferenças entre as variáveis ambientais das duas salas, essas diferenças entre orientações se refletiu nos questionários, onde não houve uma variação entre a preferência do usuário pelo local de permanência em sala de aula. Além disso, a ausência de preferência em sentar-se próximo à janela pode também ser influenciada pela ausência de vidros nas aberturas: são portas opacas e escuras que se abrem para varandas (proteções) que, geralmente, não são usadas. Com a incidência solar nas varandas, as portas tendem a permanecer fechadas.

A partir das medições e dos questionários, o edifício do DEF se mostrou mais eficiente para proporcionar conforto térmico aos seus usuários, apresentando grande amortecimento térmico e conforto luminoso, mesmo próximo à proteção, o que refletiu nos questionários a preferência pela localização dos estudantes em sala de aula.

4 CONCLUSÃO

O trabalho realizado mostrou que há relação entre as proteções solares e a preferência dos usuários e que estes reconhecem a sua importância para proporcionar conforto e para compor a fachada, gerando impactos positivos ou negativos no aspecto visual do ambiente interno além do desempenho do interno.

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais abrangente sobre proteções solares em ambientes escolares e forneceu subsídios para as etapas posteriores de projeto e ensaio do desempenho de outros tipos de proteção solar.

5 AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fapemig pelo apoio financeiro à pesquisa, bolsa de iniciação científica e viagem de participação no evento para apresentação deste trabalho

6 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220**: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 8995**: Iluminação de Ambientes de Trabalho – Parte 1: Interior. Rio de Janeiro, 2013.

DIDONE, E. L.; PEREIRA, F. O. R. Simulação computacional integrada para a consideração da luz natural na avaliação do desempenho energético de edificações. **Ambiente Construído**, v.10, n.4: p.1309-154, 2010.

HIGGINS, S.; HALL, E.; WALL, K.; WOOLNER, P.; MCC AUGHEY, C. **The impacts of school environment**: a literature review. Newcastle: University of Newcastle, 2005.

LACKNEY, J.A. **Educational facilities**: The impact and role of the physical environment of the school on teaching, learning and educational outcomes. Johnson Controls Monograph Series Report R94-4. University of Wisconsin- Milwaukee: Center for Architecture and Urban Planning Research, 1994.

PAES, R. F. S.; BASTOS, L. E. G. Qualidade ambiental na edificação: o caso das escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. **Anais... ENCAC 2013**. Brasília: ANTAC, 2013. pp. 1108 – 1117.

SANTOS, I. G.; SOUZA, R. V. G. Proteções solares no Regulamento Brasileiro de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos. **Ambiente Construído**, v.12, n.1: p.227-241, 2012.

SCHNEIDER, M. Do School Facilities Affect Academic outcomes. **National Clearinghouse for Educational Facilities**, November, 2002. p. 25

VERSAGE, R. S. **Ventilação natural e desempenho térmico de edifícios verticais multifamiliares em Campo Grande, MS**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O DESEMPENHO DE DUTOS DE VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS

LAMENHA, Melyna (1); BITTENCOURT, Leonardo (2)

(1) UFAL, (082) 8824-9448, e-mail: melynalamenha@gmail.com, (2) Instituição, e-mail: lsb54@hotmail.com

RESUMO

O sombreamento e a ventilação natural se constituem nas estratégias bioclimáticas mais relevantes no que se refere à adaptação das edificações às características do clima quente e úmido. No contexto da maioria das cidades brasileiras, entretanto, os códigos de edificações consideram alguns cômodos de permanência transitória como adequadamente ventilados através de poços horizontais e/ou verticais. Na realidade, vários destes ambientes têm se mostrado inadequadamente ventilados, apresentando reduzidas taxas de renovação de ar e favorecendo o aparecimento de bolor. O objetivo deste trabalho é avaliar a utilização de dutos verticais e horizontais, para incrementar a ventilação natural de habitações de interesse social. A metodologia utilizada baseia-se em análise comparativa do desempenho de modelos computacionais de apartamentos com determinados ambientes abertos para dutos com diferentes configurações, visando analisar a influência da posição (vertical e horizontal), dimensão da seção do duto, aberturas de entrada e saída dos dutos e ângulo de incidência do vento, que resultaram em cinco modelos. O estudo foi realizado utilizando-se o programa baseado na dinâmica de fluidos computacional (CFD), PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005). Os resultados mostram que a ventilação natural através de dutos pode ser eficaz, desde que devidamente projetada. A orientação das unidades habitacionais em relação aos ventos dominantes tem grande influência na circulação do vento no interior dos ambientes. Além disso, é indispensável a existência de aberturas de entrada e saída devidamente posicionadas, mesmo nos apartamentos bem orientados em relação aos ventos dominantes. As ferramentas de simulação computacionais permitem a visualização prévia e ajuste das estratégias mais adequadas para cada projeto, podendo ser usadas para refinar as recomendações dos atuais códigos de edificações existentes no Brasil, no que se refere à ventilação por meio de dutos.

Palavras-chave: Ventilação natural, Simulação computacional, Dutos de ventilação.

ABSTRACT

Shading and natural ventilation are among the more relevant bioclimatic strategies for buildings located in warm humid regions. In most of Brazilian cities, however, building codes consider some transitory occupancy rooms as properly ventilated if they present openings connected to vertical or horizontal shafts. In practice, most of these rooms have shown to be inadequately ventilated, displaying low air changes rates and bolor growing. This paper aims to investigate the use of vertical and horizontal shafts to produce natural ventilation in social housing constructions. The methodology is based on a comparative analysis of natural ventilation performance of computer models of apartments having some rooms connected to shafts with different configurations in order to examine the influence of position (vertical and horizontal), dimension of shaft cross section area, inlets and outlets location, under different wind incidence angles, resulting in five models. The study was carried out using a CFD software called PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005). Results have shown that satisfactory natural ventilation rates can be obtained depending on building components design. The apartment orientation regarding prevailing wind incidence plays an important role on the air flow. Besides, the existence of inlets and outlets with similar sizes and properly placed are key issues, even in apartments facing the prevailing winds. Computer simulations allow for design retrofit and eventual fine tuning. In addition, it may be used to refine the existing Brazilian building codes regarding natural ventilation requirements.

Keywords: *Natural ventilation, Computer simulation, Ventilation shafts.*

1 INTRODUÇÃO

A renovação do ar no interior das edificações é de extrema importância para a qualidade de vida das pessoas. Em climas quentes e úmidos, além da qualidade do ar, a ventilação natural pode ser usada para remover a carga térmica oriunda dos ganhos térmicos da edificação, bem como para produzir resfriamento fisiológico nos usuários dos espaços arquitetônicos (BITTENCOURT e CÂNDIDO, 2010).

Por ser um recurso gratuito e disponível em todo território brasileiro, a ventilação natural torna-se uma estratégia de grande importância, principalmente para habitações de interesse social. Entretanto, o potencial dos ventos tem sido mal utilizado na construção desses edifícios que, geralmente, apresentam um padrão projetual com plantas baixas espelhadas, resultando na má orientação da maioria das unidades habitacionais em relação aos ventos dominantes.

Além disso, a maioria das normas e códigos de edificações apresentam requisitos imprecisos e pouco específicos em relação ao desempenho da ventilação natural nos edifícios. Eles permitem, por exemplo, que ambientes de uso transitório (como banheiros e cozinhas) sejam considerados como adequadamente ventilados se estiverem conectados a poços verticais ou horizontais, independentemente da orientação desses ambientes em relação aos ventos dominantes, da configuração desses poços ou das características das aberturas que conectam os ambientes aos poços de ventilação.

Na prática, essa situação tem produzido ambientes desconfortáveis, insalubres e mal ventilados, onde não é raro o aparecimento de superfícies emboloradas. Curiosamente, esse tema não costuma ser tratado com frequência na literatura específica sobre o assunto, deixando muitas questões em aberto.

O objetivo deste trabalho é examinar o desempenho de dutos (também conhecidos por prismas ou *shafts*) verticais e horizontais com diferentes configurações, utilizados para incrementar a ventilação natural em edifícios de apartamentos de habitações de interesse social.

2 METODOLOGIA

2.1 Caracterização do objeto de estudo

O objeto de estudo desse trabalho é um edifício de apartamentos com três pavimentos e quatro apartamentos por andar, com ambientes ventilados com o auxílio de poços.

Trata-se de edificação destinada à habitação de interesse social e está representada nesse estudo por uma maquete digital. Para facilitar futuras comparações, a maquete foi elaborada com base no edifício usado na elaboração do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012), no qual foram inseridos dutos horizontais e verticais, cuja planta baixa e o esquema em três dimensões podem ser observados nas Figuras 1 e 2.

Foram analisados os desempenhos da ventilação nos apartamentos localizados em diferentes alturas: no pavimento térreo (menor velocidade do vento); e no pavimento superior (maior velocidade do vento).

Figura 1 – Planta baixa do pavimento tipo do modelo examinado

Fonte: Os autores (2014)

Figura 2 – Esquema da localização dos dutos verticais e horizontais

Fonte: Os autores (2014)

Os dutos verticais localizam-se entre os banheiros dos apartamentos, com seção transversal de 1,20m x 1,20m e abertura superior do duto localizada a 1,20m acima da coberta do edifício. Os dutos horizontais conectam os banheiros ao espaço externo e passam sobre o forro dos quartos em cada apartamento com seção transversal medindo 1,20m x 0,40m.

Os apartamentos do segundo andar (pavimento intermediário) foram modelados sem as divisões internas para acelerar o processo de simulação.

As janelas foram consideradas como totalmente abertas, com área correspondente a 15% da área de piso do ambiente.

2.2 Simulação computacional

O estudo foi realizado por meio de simulações no programa de Mecânica Computacional dos Fluidos, PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005).

Para a visualização dos resultados, foram utilizados os gráficos de vetores e campos de cores que o programa fornece, com uma escala de velocidades em que cada cor representa um valor de velocidade correspondente.

A velocidade média do vento utilizada foi de 4,00 m/s, considerando a correção do gradiente da velocidade do vento, por meio da Equação 1. Para a correção foram utilizados os coeficientes de rugosidade para centro de cidade.

$$V = k.z^a.V_m \quad (1)$$

onde, V = velocidade média do vento na altura da abertura de entrada do ar (m/s);
 V_m = velocidade média do vento, medida na estação meteorológica a uma altura padrão de 10m (m/s);
 z = altura da abertura de entrada do vento (m);
 k, a = coeficientes de acordo com a rugosidade do entorno.

Neste estudo foi investigada a influência: das incidências de vento a 45° e 90° (oblíqua e normal à fachada mais extensa) (i); da localização do apartamento no bloco (ii); e do tipo de fechamento dos dutos (iii). Ver Quadro 1.

Quadro 1 – Variáveis investigadas

Ângulos de incidência de vento (45° e 90°)
Localização do apartamento no edifício de 3 pavimentos (1° e 3° andar) Obs.: Pavimentos analisados em amarelo
Configurações das aberturas dos dutos: <ul style="list-style-type: none"> • duto vertical aberto (sem tampa) (a) • duto vertical com tampa e abertura orientada a barlavento (b) • duto vertical com tampa e abertura orientada a sotavento (c) • duto vertical com duas seções e aberturas a barlavento e a sotavento (d) • duto horizontal aberto ou fechado

Fonte: Os autores (2014)

A partir das variáveis apresentadas, foi elaborada uma matriz de simulação composta por cinco modelos computacionais. Esses modelos foram submetidos a duas incidências de vento (consideradas como 45° e 90° em relação ao plano da maior fachada), perfazendo um total de 10 simulações, como mostra o Quadro 02.

Quadro 2 – Descrição dos modelos de simulação

Simulações	Modelos	Descrição
01	Modelo 1	Duto horizontal aberto + duto vertical aberto (ilustração a no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 45°.
02		Duto horizontal aberto + duto vertical aberto (ilustração a no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 90°.
03	Modelo 2	Duto horizontal aberto + duto vertical com abertura orientada a barlavento (ilustração b no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 45°.
04		Duto horizontal aberto + duto vertical com abertura orientada a barlavento (ilustração b no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 90°.
05	Modelo 3	Duto horizontal aberto + duto vertical com abertura orientada a sotavento (ilustração c no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 45°.
06		Duto horizontal aberto + duto vertical com abertura orientada a sotavento (ilustração c no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 90°.
07	Modelo 4	Duto horizontal aberto + duto vertical com duas seções e aberturas orientadas a barlavento e a sotavento (ilustração d no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 45°.
08		Duto horizontal aberto + duto vertical com duas seções e aberturas orientadas a barlavento e a sotavento (ilustração d no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 90°.
09	Modelo 5	Duto horizontal fechado + duto vertical aberto (ilustração a no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 45°.
10		Duto horizontal fechado + duto vertical aberto (ilustração a no Quadro 1), e ângulo de incidência do vento de 90°.

Fonte: Os autores (2014)

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Para analisar os resultados foram extraídos cortes no plano horizontal passando pelo centro geométrico das janelas, altura de 1,75m acima do piso, dos apartamentos localizados no pavimento térreo e no 3° pavimento e no plano vertical passando pelos dutos verticais.

Os resultados mostram, como esperado, que as velocidades do vento são maiores no interior dos apartamentos localizados a barlavento. Quando o vento incide a 90° a

velocidade média do escoamento do ar interno dos apartamentos é maior que a observada com o vento incidindo a 45°.

Ao lado dos gráficos, apresenta-se a escala de velocidades com valores fixados entre 0,00m/s e 3,00m/s.

Os Quadros 3, 4 e 5 a seguir, apresentam os resultados dos modelos 2, 4 e 5, com incidência do vento de 90°.

Quadro 3 – Modelo 2, incidência do vento a 90°

Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

Quadro 4 – Modelo 4, incidência do vento a 90°

Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

Quadro 5 – Modelo 5, incidência do vento a 90°

Fonte: Adaptado, CHAM (2005)

Quanto às aberturas dos dutos de ventilação verticais, nos **modelos 2 e 3**, a utilização do duto com fechamento horizontal e introdução de abertura vertical, funcionando ora como abertura de entrada, ora como abertura de saída, proporciona velocidades e distribuição do vento semelhantes às verificadas com o poço totalmente aberto na parte superior (**modelo 1**); tanto para os apartamentos a barlavento, quanto para os localizados a sotavento.

O **modelo 4**, com abertura de entrada e saída no duto vertical com divisória interna, apresenta uma diminuição das velocidades do vento no interior dos apartamentos a

sotavento, provavelmente por conta da divisória implantada no duto, que bloqueia o fluxo de vento dos dutos horizontais localizados acima dos forros dos banheiros.

No **modelo 5**, com dutos horizontais fechados, só existe circulação do ar quando as portas dos ambientes estão abertas, funcionando assim como aberturas de entrada ou saída do vento.

Pode-se observar que, de uma forma geral, os dutos horizontais de ventilação funcionam bem para a renovação do ar nos ambientes, mas dependendo da posição do mesmo, o sentido do fluxo pode ser indesejado. Isso ocorre, por exemplo, quando o fluxo passa dos banheiros para os demais ambientes.

Os dutos verticais de ventilação potencializam o movimento do vento interno aos apartamentos, principalmente quando associados a dutos horizontais.

O modelo de duto vertical com divisória, apesar de apresentar uma diminuição das velocidades do vento nos apartamentos a sotavento, evita o fluxo de vento indesejado de um banheiro para outro.

4 CONCLUSÕES

Este trabalho analisou o desempenho de dutos horizontais e verticais na ventilação natural de modelos computacionais criados com base no projeto de habitação de interesse social usado para a elaboração do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012).

Como esperado, observou-se que a orientação adequada da edificação desempenha um papel importante na distribuição da ventilação natural interna dos ambientes.

A inserção de dutos de ventilação pode ser útil para ampliar o movimento do vento interno, mas se a implantação do edifício desconsidera os ventos dominantes locais, os efeitos podem ser indesejados no que se refere à qualidade do ar.

O estudo demonstrou que a simples implantação de dutos verticais e horizontais não garante uma adequada ventilação dos ambientes a eles conectados. No entanto, bons resultados podem ser alcançados caso a implantação desses dutos ocorra de forma criteriosa, no que se refere à incidência dos ventos dominantes e à configuração dos mesmos.

Para trabalhos futuros sugere-se o estudo do uso conjunto de dutos verticais e horizontais, bem como de edifícios com pilotis, que permitam a captação dos ventos incidentes através de aberturas inferiores de dutos verticais localizadas nesses ambientes.

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, L. S. e CÂNDIDO, C. M. (ELETROBRÁS/PROCEL/UFAL) **Ventilação Natural em Edificações**. Rio de Janeiro, Ago. 2010. Disponível em: <<http://www.labcon.ufsc.br/anexosg/425.pdf>>. Acesso em: 17 mai. 2014.

BITTENCOURT, L. S.; CÂNDIDO, C. M. **Introdução à ventilação natural**. 3. ed. Maceió: EDUFAL, 2008.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional De Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. **Portaria n.º 18, de 16 de janeiro de 2012**. Rio de Janeiro: [S.ed], 2012.

CHAM. **PHOENICS VR 3.6.1**. 2005. 1 CD-ROM.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INVESTIGAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL COM A PRESENÇA DE PROTEÇÃO SOLAR EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

SOARES, Carla Patrícia Santos (1); LEMOS, Raquel Duarte (2); SOUZA, Roberta Vieira Gonçalves (3);

(1) UFMG, 31 8791-3395, pati.incd@gmail.com (2) UFMG, 31 9126-7368, queldi25@gmail.com; (3) UFMG, 31 3409-8822, roberta@arq.ufmg.br

RESUMO

Em países tropicais, como o Brasil, a iluminação natural é um recurso utilizado para reduzir o consumo de energia das edificações, porém seu uso indiscriminado pode resultar em situações como ofuscamento ou aquecimento excessivo do ambiente. Para prevenir essas situações indesejadas e permitir a integração da luz natural ao ambiente, os dispositivos de proteção solar apresentam-se como importante alternativa. O Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edificações Residenciais (RTQ-R) considera esses dispositivos pelo seu efeito no comportamento térmico dos edifícios, desconsiderando o consumo de energia por iluminação artificial devido à sua presença. A fim de se observar esta questão, foi feita uma investigação do desempenho termoenergético e lumínico de ambientes quando usados diferentes dispositivos de proteção solar. Foram feitas simulações nos softwares *Daysim* e *EnergyPlus* para se obter dados quantitativos de acionamento e consumo da iluminação artificial e de desempenho térmico. Este artigo mostra o processo de escolha entre os tipos de acionamento de iluminação artificial do software *Daysim 3.1* para se determinar o sistema que melhor identifica a necessidade de acionamento da iluminação artificial em ambientes residenciais com dispositivos de proteção. Os sistemas estudados foram o "switch off occupancy sensor" e o "combination on/off occupancy and dimming system", denominados "sensor-usuário" e "sensor-automatizado", respectivamente. O sensor-usuário é acionado pelo ocupante enquanto o sensor-automatizado é controlado apenas por sensores de ocupação e iluminância. Os resultados mostraram que, apesar de o sensor-usuário apresentar uma situação mais próxima do comportamento de um usuário real, o sensor-automatizado permite uma análise mais precisa da necessidade de acionamento da iluminação artificial no ambiente interno. Isso foi evidenciado pela maior variação entre o aumento do consumo de energia dos ambientes com dispositivos de sombreamento, em relação ao modelo sem proteção solar, para ambientes com sensor-automatizado em relação aos ambientes nos quais se usou o sensor-usuário.

Palavras-chave: Iluminação artificial, eficiência energética, *Daysim*, RTQ-R

ABSTRACT

In tropical countries, such as Brazil, daylight is an important feature used to reduce energy consumption in buildings. However its indiscriminate use may result in situations such as glare and excessive heating of the room. To prevent such unwanted situations and allow natural light in the room, shading devices appear as an important strategy. The Brazilian Regulation for Energy Efficiency of Residential Buildings (RTQ-R) considers shading devices by their effect on the thermal behavior of buildings, not taking into account the artificial lighting energy consumption caused by their presence. In order to study this issue, a thermo energetic behavior investigation was conducted for rooms with different shading devices. Simulations were performed in Daysim and EnergyPlus to get quantitative data about artificial lighting activation and the room's energy consumption and thermal performance. This article shows the choosing process between the artificial lighting activation systems available in Daysim 3.1, to determine the best

one to evaluate artificial lighting activation in residential rooms with shading devices. The studied systems are "switch off occupancy sensor" and "combination on/off occupancy and dimming system" which were named in this study "user-sensor" and "automatic-sensor", respectively. The automatic-sensor is controlled only by occupancy and illuminance sensors while the user-sensor is activated by the user. The results showed that, although the user-sensor demonstrates a situation closer to a real user, the automated-sensor allows a more accurate view of the need of artificial lighting activation. This was evidenced by the greater variance between the increase in energy consumption of rooms with shading devices, in comparison with the model without solar shading, for the automatic-sensor in regard to the user-sensor.

Keywords: artificial lighting, energy efficiency, Daysim, RTQ-R.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento deste artigo foi apoiado, por meio de bolsas de pesquisador, pelo projeto de pesquisa CIE (Convênio nº ECV DTP 002/2011) que pretende incentivar o desenvolvimento de pesquisas da área de iluminação natural para colaboração com a etiquetagem de eficiência energética de edificações.

Após anos de uso intenso e indiscriminado da energia pelo homem surgiram crises provenientes da escassez dos recursos, como a crise do petróleo na década de 70, que afetou a economia mundial e despertou olhares para outras fontes de energia. No Brasil, a crise energética de 2001, provocou o racionamento de energia, abalando a economia e a cultura de consumo do país (BRASIL, 2012). Como importante medida governamental brasileira de eficiência energética foram lançados, em 2009, o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, o RTQ-C, e, em 2010, regulamento de Edificações Residenciais, o RTQ-R (BRASIL, 2010; BRASIL, 2012). Estes regulamentos visam estipular referências quanto ao desempenho energético das edificações a partir de valores e métodos comparativos para classificar a edificação como mais eficiente (nota A) ou menos eficiente (nota E) em relação ao consumo de energia.

O recente interesse pelas questões de eficiência energética e de qualidade e conforto ambiental em edifícios estimulou um retorno ao uso da luz natural (ROAF, 2009). Contudo, a admissão indiscriminada da luz natural em ambientes localizados em climas quentes favorece situações desagradáveis de ofuscamento ou de acúmulo de cargas térmicas oriundas da insolação. Tais situações resultam em soluções imediatistas de bloqueio da luz solar, impedindo a entrada de luz natural no ambiente (BOGO 2009). Neste contexto, os dispositivos de proteção solar são importantes ferramentas para evitar essas situações desconfortáveis e a integração da luz natural ao ambiente. Porém, estes dispositivos devem ser pensados tanto em relação ao conforto térmico do ambiente como quanto à disponibilidade de luz natural neste.

No RTQ-R, a presença de dispositivos de proteção solar nas aberturas, considerada na avaliação da envoltória da edificação, é definida pela variável *somb*. Sua pontuação varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo 0 para aberturas sem proteção solar e 1 apenas quando utilizadas venezianas. Outros dispositivos, como brises, beirais e varandas, são pontuados a partir de dois outros métodos, podendo receber pontuações de até 0,5 (BRASIL, 2012). Assim, dispositivos diferentes de venezianas não alcançam a pontuação máxima, ainda que possam apresentar efetivo sombreamento no período de insolação. Isso acontece porque o Regulamento considera os dispositivos de proteção solar apenas em relação ao conforto térmico do ambiente, não levando em conta o escurecimento causado pela sua presença.

Neste contexto, Soares (2014) desenvolveu um estudo a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da avaliação do uso de dispositivos de proteção solar em edificações residenciais pelo RTQ-R, dentro do projeto da CIE-BRASIL que visa o aprimoramento

das questões de iluminação natural nos dos regulamentos de eficiência energética. O estudo investigou a influência de diferentes dispositivos de proteção solar no comportamento térmico, luminoso e energético de ambientes residenciais, considerando o contexto brasileiro, por meio de simulações computacionais. A fim de se definir a influência do uso dos dispositivos de proteção solar quanto à iluminação do ambiente foram feitas simulações no *software Daysim*. Para tanto, surgiu a necessidade de se fazer um estudo aprofundado em relação aos diferentes modelos de acionamento do software para se determinar qual deles melhor atenderia ao objetivo da pesquisa. Este artigo apresenta uma discussão acerca do processo de análise e escolha do modo de acionamento da iluminação artificial usado nas simulações de Soares (2014) para investigação do impacto do uso de dispositivos de proteção solar em edificações residenciais.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O uso da luz natural nos ambientes internos traz diversos benefícios. Além da disponibilidade durante grande parte do dia, do excelente índice de reprodução de cor e da possibilidade de altos índices de iluminação no ambiente interno, pode reduzir o consumo de energia elétrica para iluminação artificial (CORBELLA e YANNAS, 2003). Neste contexto, os elementos de proteção solar são uma alternativa para admitir a luz natural no ambiente de forma a garantir adequados níveis de iluminação, mas controlando ganhos de calor. A importância do uso de dispositivo de sombreamento em aberturas para a melhoria do conforto térmico interno tem sido demonstrada em pesquisas recentes, como a de Sorgato, Versage e Lamberts (2011). Nesta, foram realizadas simulações computacionais de um dormitório em uma edificação residencial com e sem venezianas horizontais, para quatro orientações solares diferentes. Os resultados demonstraram que os dormitórios sem venezianas, para as fachadas norte e sul, apresentaram, em média, somatório de graus-hora de resfriamento (GHR) 32% maior que os ambientes com dispositivo de sombreamento. Já para oeste e leste, o aumento de GHR foi de 82% e 47%, respectivamente.

Um estudo realizado por Didoné e Bittencourt (2008) sobre o impacto causado pela ausência e pelo uso de dispositivos de proteção solar no consumo de energia elétrica em edificações hoteleiras adotou modelos arquitetônicos já construídos, mas que não eram adequados ao clima investigado. Foi possível observar com a inserção dos dispositivos de proteção solar que estes impediram a passagem da radiação solar direta e alcançaram uma redução no consumo de energia de 2% a 6% referente ao uso do sistema de ar-condicionado. Além disso, as alterações na configuração arquitetônica promoveram um eficiente desempenho lumínico no interior dos quartos.

Cintra (2011), em seu trabalho de dissertação, investigou a influência da profundidade na autonomia de luz natural do ambiente, para aberturas com e sem proteção solar. Os estudos foram realizados para edificações residenciais e para todas as orientações solares, em 11 cidades brasileiras, por meio de simulações computacionais realizadas no software *Daysim*. A autora concluiu que, para as condições de seu estudo, a profundidade limite do ambiente sem proteção solar deve ser 2,6 vezes a altura da janela, enquanto para o ambiente com proteção solar este valor deve ser de 2,1 vezes no máximo, ou seja, uma redução de 17,9% em relação a ambientes sem proteção solar. Deste modo, conclui-se que a presença de dispositivos de proteção solar diminui a autonomia de luz natural do ambiente. Sendo assim, pode-se notar que os dispositivos de proteção solar provocam um escurecimento no ambiente fazendo com que o usuário acione a iluminação artificial com maior frequência.

O software Daysim é uma ferramenta utilizada para simular a integração de sistemas de iluminação artificial com a luz natural. Para investigar o comportamento do usuário em relação ao acionamento da iluminação artificial e das persianas foi criado o Lightswitch, um algoritmo comportamental publicado no estudo de Reinhart (2004) e integrado ao Daysim. Este algoritmo busca prever as ações dos usuários sobre os sistemas de controle de iluminação artificial e de proteção solar do tipo persiana e foi desenvolvido a partir de observações comportamentais dos usuários por meio de pesquisas de campo realizadas em escritórios ocupados por uma ou duas pessoas. A partir das observações e de análises probabilísticas, o autor determinou seis tipos de acionamento da iluminação artificial, que variam de acordo com o tipo de acionamento do sistema (manual ou automatizado) e o modo de funcionamento do mesmo (on/off ou dimerizável).

3 METODOLOGIA

O desenvolvimento deste estudo foi dividido em quatro etapas sendo a primeira a escolha dos sistemas de iluminação artificial a serem investigados por simulação computacional, a segunda, a escolha dos ambientes e, por fim, as simulações computacionais de iluminação e de consumo de energia.

Com intuito de se investigar os sistemas de iluminação artificial em ambientes residenciais procurou-se identificar sistemas que se adequassem à realidade da tipologia escolhida. Sendo assim, dentre os modelos disponíveis no *Daysim* 3.1, buscou-se sistemas que simulariam um comportamento de acionamento *on/off*, tipologia mais comum em edificações residenciais. Foi necessária uma investigação destes sistemas uma vez que o acionamento da iluminação artificial do Daysim foi idealizado a partir de pesquisas de campo feitas em ambientes de escritórios.

Primeiramente, os modelos foram divididos em dois grupos: aqueles acionados manualmente e os acionados automaticamente. A seguir, foi escolhido um sistema de cada grupo, baseado em suas características principais, para ser analisado por simulação computacional. Por fim, foram feitas as simulações para se determinar qual tipo de acionamento, o automatizado ou o manual, e qual dos sistemas seria melhor para verificar a necessidade de acionamento da iluminação artificial em ambientes residenciais com dispositivos de proteção solar.

Os modelos utilizados para as simulações foram aqueles definidos por Soares (2014), conforme descrito a seguir. Foram simulados os ambientes de estar e dormitório de um pavimento intermediário de uma edificação multifamiliar, para quatro orientações solares (norte, sul, leste e oeste) e para a cidade de Florianópolis (representante da Zona Bioclimática 3). A fim de se avaliar o desempenho dos elementos de proteção solar em relação ao controle da insolação direta e à disponibilidade de luz natural, foi pensada uma ocupação constante nos ambientes simulados. Para definição do sistema de iluminação artificial, foi feito um projeto luminotécnico, resultando no uso de duas luminárias para o ambiente de estar e uma luminária para o dormitório. As áreas de janelas foram definidas de acordo com o padrão definido por Guedes (2012) como recorrente em edificações residenciais (15% da área do piso para o dormitório e 25% da área do piso para o estar). Por fim, foram selecionados dispositivos de proteção solar para serem comparados aos referenciados pelo RTQ-R (Tabela 1).

Tabela 1 – Dispositivos de proteção solar

Modelo	Tipologia	Descrição
Sem Proteção (SP)	Modelo sem dispositivo de proteção solar (pontuação 0 no RTQ-R), base de comparação para o desempenho dos dispositivos de proteção

Veneziana fechada	Veneziana externa definida de acordo com o modelo adotado para a elaboração do RTQ-R (VRTQR)	Veneziana externa definida de acordo com o modelo do RTQ-R: sempre fechada para ZB 6 a 8 e fechada na primavera e verão e aberta durante o outono e o inverno para ZB 1 a 4
Veneziana aberta	Veneziana com abertura completa da área (V90)	Veneziana externa com quatro folhas sendo, duas compostas por venezianas e duas envidraçadas. Simula o comportamento de venezianas que podem ser abertas totalmente
Veneziana aberta	Veneziana com abertura de até 45% da área (V45)	Veneziana externa com envidraçamento de apenas 45% do vão da abertura, uma vez que possui três folhas, duas compostas por venezianas e uma envidraçada
Dispositivos de proteção solar	definidos pelo método das latitudes do RTQ-R (L23)	Protótipo baseado no texto do RTQ-R que objetiva uma maneira simplificada de mensurar o sombreamento realizado por varandas, beirais e brises horizontais
Dispositivos de proteção solar	segundo o método do Anexo 1 do RTQ-R (TN)	Protótipo definido a partir do dimensionamento das proteções pelo método de avaliação do Anexo 1 do RTQ-R
Dispositivo de proteção solar	com sombreamento durante o período de disponibilidade de luz natural útil – Placa inteira (PTI)	Protótipo idealizado com a previsão de sombreamento durante o período de disponibilidade de luz natural útil (Guedes, 2012 ¹): das 7h40 às 16h20. Formado por composição de placas inteiras horizontais e verticais
Dispositivo de proteção solar	com sombreamento durante o período de disponibilidade de luz natural útil – Placas filetadas (PTF)	Protótipo caracterizado da mesma forma que o anterior, mas com placas filetadas, para investigar a influência da forma do dispositivo e o impacto de maiores superfícies refletivas no desempenho térmico e luminoso

Com os modelos definidos, as simulações foram realizadas no software *Daysim*. O programa produz um relatório com valores métricos para cada ponto de uma malha de sensores adotada. Neste estudo, utilizou-se a métrica de Autonomia de Luz Natural (*Daylight Autonomy*) para verificar quando a iluminação artificial seria acionada, baseado no nível mínimo de iluminância proveniente da luz natural exigido pela NBR 5413 (ABNT, 2013) – 100 lux para ambientes de estar e dormitório. A malha de sensor foi localizada de acordo com o projeto luminotécnico, a fim de se verificar a

Figura 1 – Localização dos sensores

necessidade ou não do acionamento das luminárias. Para o ambiente de dormitório, foi utilizado apenas um sensor, localizado no centro do ambiente e a 0,75cm de altura do piso, enquanto para o ambiente de estar foram utilizados dois sensores localizados no eixo longitudinal central do ambiente, à mesma altura (Figura 1).

A rotina de acionamento das venezianas V90 e V45 foi definida pelo modelo de sombreamento dinâmico do *Daysim*, o qual prevê fechamento quando há um brilho

¹ Guedes definiu o período de disponibilidade de luz natural útil a partir do requisito do RTQ-R que exige a comprovação do nível de iluminância mínimo no ambiente durante 70% das horas com luz natural no ano. A autora considerou o horário de 6h00 as 18h00 como horário de duração média do dia e selecionou 70% deste horário, resultando no período de 7h45 as 16h15.

excessivo no plano de trabalho ou quando há valores de insolação direta acima de 50W/m^2 . Os sensores que preveem este acionamento foram alocados juntos aos sensores do sistema de iluminação. Para o modelo de veneziana VRTQR a rotina de acionamento foi definida de acordo com a época do ano, conforme exposto na Tabela 1. Já os modelos de sombreamento estático como L23, TN, PTI e PTF foram definidos como parte do modelo 3D incorporado ao edifício. Os resultados de acionamento gerados pelo *Daysim* foram usados como dado de entrada no *EnergyPlus*, de forma a se obter resultados relativos ao consumo de energia.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Seleção dos sistemas para simulações teste

A partir do estudo desenvolvido por Reinhart (2004) relativo à comparação do consumo de energia do sistema de iluminação artificial entre diferentes tipos de usuários e modelos de acionamento, foram identificadas as principais características dos modelos de acionamento da iluminação artificial do algoritmo *Lightswitch* do *Daysim 3.1*. Estas características foram tabuladas na Tabela 2.

Tabela 2 – Modelos de acionamento da iluminação artificial do *Daysim 3.1*

Modelo	Descrição
<i>Manual on/off near the door</i>	Acionamento típico de interruptor manual (<i>on/off</i>) próximo a porta. O usuário aciona o sistema uma vez ao dia, quando o nível de iluminância no ambiente é insuficiente, e permanece com o sistema acionado durante o restante do período de ocupação, desligando-o ao deixar o escritório
<i>Switch off occupancy sensor</i>	Considera o acionamento do sistema pelo usuário como no modelo manual acima, mas com desligamento automatizado por sensor de presença
<i>Switch on/off occupancy sensor</i>	Modelo automatizado que vincula o acionamento e o desligamento do sistema de iluminação à ocupação do ambiente, por meio de um sensor de presença.
<i>Photosensor controlled dimming system</i>	Modelo cujo acionamento se dá como no modelo manual, porém é dimerizável, ou seja, complementa o nível de iluminância fornecido pela luz natural. Neste modelo é previsto que o usuário, às vezes, esquece sistema acionado ao deixar o ambiente. Isso porque considera que, dependendo da intensidade da iluminação natural quando o usuário deixa o escritório, ele não percebe que o sistema artificial está ativado, deixando-o ativado durante toda a noite
<i>Combination switch off occupancy and dimming sensor</i>	Considera o acionamento inicial manual pelo usuário ao ocupar o ambiente, porém com uma ativação dimerizável do sistema por fotossensor e o desligamento automatizado por sensor de presença. Assim, o sistema dimerizável só fica disponível quando o interruptor está acionado
<i>Combination on/off occupancy and dimming system</i>	Modelo automatizado que vincula o acionamento e desligamento do sistema de iluminação artificial à ocupação do ambiente, porém com ativação dimerizável do sistema por fotossensor. Assim, o sistema fica disponível para dimerização durante todo o período de ocupação

Posteriormente, os modelos foram divididos em dois grupos: o de sistemas que simulam o comportamento de um acionamento manual e os que simulam um comportamento automatizado (Tabela 2). Um sistema de cada grupo foi escolhido para ser conduzido às simulações teste, de forma a identificar qual tipo seria adequado para investigação do impacto do uso de elementos de proteção solar sobre a iluminação do ambiente.

No grupo que representa a tipologia de acionamento manual, o modelo *manual on/off near the door* é acionado de acordo com o comportamento do usuário, que muitas vezes não considera o nível de iluminância interno, não sendo indicado para este tipo de simulação. O *photosensor controlled dimming system* não se adequou à proposta, pois considera um esquecimento eventual por parte do usuário, como mostrado na Tabela 2, identificado como rotineiro pela pesquisa de Reinhart (2004). Sendo assim, este modelo não permite uma investigação da real necessidade de utilização do sistema de iluminação artificial. O modelo *combination switch off occupancy and dimming system* foi descartado pois, apesar de considerar o comportamento do usuário quanto ao acionamento inicial do sistema, a iluminação é ativada de maneira dimerizada. Sendo assim, não representa um acionamento on/off, conforme destacado anteriormente como objeto de estudo deste trabalho.

Tabela 3 – Modos de controle do sistema

Tipo de acionamento	Sistemas
Sistemas com controle manual	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Manual on/off near the door</i> • <i>Switch off occupancy sensor</i> • <i>Photosensor controlled dimming system</i> • <i>Combination switch off occupancy and dimming system</i>
Sistemas automatizados	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Switch on/off occupancy sensor</i> • <i>Combination switch on/off occupancy and dimming system</i>

Assim, o modelo *switch off occupancy sensor* foi escolhido para representar o grupo de acionamento manual, denominado neste estudo sensor-usuário. Este modelo simula uma rotina de acionamento e desligamento considerando o comportamento do usuário e um modelo de ativação do tipo *on/off*.

No grupo de sistemas automatizados, o modelo *switch on/off occupancy sensor* foi descartado uma vez que é acionado somente de acordo com a ocupação, desconsiderando os níveis de iluminância internos. Assim, o modelo selecionado foi o

combination switch on/off occupancy and dimming system, denominado neste estudo como sensor-automatizado. Apesar de este modelo possuir um reator dimerizável, foi escolhido uma vez que considera o nível de iluminância do ambiente enquanto o outro modelo considera apenas a ocupação. Este modelo considera uma automatização do sistema por fotosensor e por ocupação, ou seja, a iluminação é acionada quando o ambiente está ocupado e o nível de iluminância está abaixo do pré-determinado. Com intuito de aproximar este tipo de acionamento à realidade de edificações residenciais, foi estimado um sistema de ativação *on/off* a partir dos resultados do sistema dimerizável. Assim, quando o sistema dimerizável apresentou indicativo de acionamento foi considerado o acionamento total (100% do fornecimento de luz) do sistema de iluminação.

4.2 Dimensionamento dos dispositivos

A tabela 3 mostra o dimensionamento dos dispositivos externos que não venezianas. No geral, PTI/PTF apresentaram os maiores dimensionamentos, seguido do modelo TN, ao passo que o modelo L23 apresentou os menores dimensionamentos.

Tabela 3 – Dimensionamento dos dispositivos tipo brise

	Norte			Sul			Leste			Oeste		
	PTF/PTI	L23	TN	PTF/PTI	L23	TN	PTF/PTI	L23	TN	PTF/PTI	L23	TN
α	59.9°	51.1°	-	16.1°	51.1°	-	78.7°	45.0°	-	78.7°	45.0°	75.0°
β_d	44.1°	-	-	9.2°	-	-	-	-	-	-	-	-
β_e	44.1°	-	-	9.2°	-	-	-	-	-	-	-	-

γ_d	-	45.0°	-	-	45.0°	-	15.8°	51.1°	-	72.8°	23.5°	30.0°
γ_e	-	45.0°	-	-	45.0°	-	72.8°	51.1°	-	15.8°	23.5°	30.0°

Figura 3 – Acionamento das venezianas

A figura 3 mostra a porcentagem horas de acionamento das venezianas em relação às horas de ocupação do ambiente. Neste caso, observa-se que o maior número de horas de acionamento ocorre para o dispositivo VRTQR. As outras venezianas, V45 e V90, apresentaram poucas horas de acionamento. Estes resultados podem ser justificados pelo fato de o sensor de acionamento das venezianas estar localizado junto ao sensor de acionamento das luminárias, logo, longe da abertura. Portanto, o sensor foi pouco atingido pela insolação direta e brilhos excessivos.

4.3 Resultados das simulações

A tabela 4 mostra, para a orientação norte, a variação da porcentagem de horas de acionamento e consumo de energia da iluminação artificial por tipo de dispositivo de proteção e modelo de acionamento. Nas demais orientações foram notadas as mesmas características. Esses gráficos são uma compilação dos resultados de ambientes de estar e de dormitório. Vale destacar que, para os ambientes de estar, foi considerado apenas o sensor mais distante da abertura para iluminação natural para a análise de acionamento da iluminação artificial, a fim de se investigar a necessidade de acionamento no ambiente como um todo.

Tabela 4 – Comparativo do consumo de energia e acionamento da iluminação artificial para o sensor-usuário e o sensor-automatizado, para a fachada norte

Ao observar os desempenhos dos dispositivos observa-se que os modelos que apresentam dimensionamentos mais robustos, como PTI, PTF e VRTQR, provocam maior escurecimento no ambiente e, conseqüentemente, maior acionamento iluminação

artificial. O modelo V45 apresenta mais horas de acionamento da iluminação que a V90, uma vez que uma das folhas da veneziana é fixa contribuindo para um maior escurecimento do ambiente. Ainda de acordo com a Tabela 4, comparando os modelos de acionamento entre si observa-se que o sensor-usuário gerou maior acionamento da iluminação artificial, bem como maior consumo que o sensor-automatizado. Porém, em relação ao modelo sem proteção, o aumento do consumo de energia gerado pelo uso dos dispositivos de proteção solar para cada um dos modelos de acionamento nem sempre foi maior para o sensor-usuário. Tal fato pode ser constatado pela Tabela 5.

Tabela 5 – Comparativo entre o sensor-usuário e o sensor-automatizado relativo ao aumento do consumo de energia em relação ao modelo sem proteção nos modelos com dispositivos de proteção solar

Além disso, pode-se notar uma menor variação do consumo de energia, entre os modelos com diferentes dispositivos de proteção solar, quando a iluminação é acionada pelo sensor-usuário do que quando acionada pelo modelo sensor-automatizado.

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, foram investigados dois tipos de acionamento da iluminação artificial que puderam ser comparados de acordo com o desempenho apresentado em relação ao consumo de energia: acionamento manual (sensor-usuário) e acionamento automatizado (sensor-automatizado). A partir das análises dos modelos foi possível concluir que o sensor-automatizado representa um usuário idealizado, que aciona a iluminação artificial apenas quando necessário, para o complemento dos níveis de iluminação natural, ao passo que o sensor-usuário retrata uma forma mais aproximada do comportamento de um usuário real.

Os resultados das simulações mostraram que o modelo sensor-usuário consome mais energia que o modelo automatizado. Porém, ao comparar o aumento do consumo de energia nos ambientes com dispositivos de proteção em relação ao modelo sem

proteção, para cada tipo de acionamento, verificou-se que os valores variaram mais para o sensor-automatizado que para o sensor-usuário. Isso ocorreu uma vez que o sistema automatizado apresenta ativação variável durante o dia, devido ao fotossensor. Esta irregularidade de acionamento resulta em um maior consumo de energia quando comparado ao sensor-usuário, uma vez que o gasto para ativação do sistema supera os gastos previstos de manutenção da luz artificial ativada. Além disso, a ação do usuário no sensor-usuário tende a diminuir a influência do dispositivo de proteção solar na iluminação do ambiente, uma vez que torna o acionamento do sistema artificial mais homogêneo, evitando o consumo de energia relativo à ativação por um maior número de vezes do sistema automatizado.

Ainda assim, recomenda-se utilizar o sensor-automatizado para avaliação do desempenho de ambientes residenciais, uma vez que este permite uma visualização mais precisa da necessidade de acionamento do sistema de iluminação artificial e, portanto, demonstra melhor a influência dos dispositivos de proteção solar na iluminação natural do ambiente. Entende-se que esta pesquisa atendeu ao objetivo de entender o funcionamento dos tipos de acionamento da iluminação artificial do Daysim 3.1, além de mostrar a influência desta escolha para o resultado das simulações.

AGRADECIMENTOS

As autoras agradecem à Eletrobrás e à FAPEMIG pelo apoio financeiro à realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5413: Iluminância de interiores**. Rio de Janeiro, 1992.
- BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Portaria nº18 16 de janeiro de 2012. **Regulamento Técnico da Qualidade - RTQ para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R)**. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001627.pdf> Acesso em: Março de 2013.
- BOGO, A.J.; PEREIRA, F.O.R.; CLARO A. **Controle solar e admissão de luz natural em aberturas com proteção solar**. In: Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído-ENCAC, 10, 2009. Natal. Anais ANTAC. Natal, RN, 2009.
- CINTRA, M.S. **Arquitetura e luz natural: a influência da profundidade de ambientes em edificações residenciais**. Dissertação (Arquitetura e Urbanismo), Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2011.
- CORBELLA, O.; YANNAS, S. **Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos – conforto ambiental**. Rio de Janeiro: Revan, 2003, 287p.
- GUEDES, A.F.; **Análise da iluminação natural a partir do “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Residenciais”: simulação em edifícios multifamiliares de Belo Horizonte**. Dissertação. Escola de Arquitetura e Design, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2012.
- REINHART, C.F.; *Lightswitch-2002: a model for manual and automated control of electric lighting and blinds*. Solar energy. 2004.
- ROAF, S.; CRICHTON, D.; NICOL, F. **A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas: Um guia de sobrevivência para o século XXI**. 1. Ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2009.
- SOARES, C.P.S.; **Investigação do potencial de economia de energia com o uso de dispositivos de proteção solar no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais**. Dissertação. Escola de Arquitetura e Design, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EFEITOS DE TELHADOS VEGETADOS NO CONFORTO TÉRMICO DE PEDESTRES: SIMULAÇÃO PELO SOFTWARE ENVI-MET

ROSSETI, Karyna de Andrade Carvalho (1); NOGUEIRA, Marta Cristina de Jesus Albuquerque (2); CALLEJAS, Ivan Júlio Apolonio (3); DURANTE, Luciane Cleonice (4); KUHNEN, Igor Antonio (5); NOGUEIRA, José de Souza (6)

(1) UFMT, (65) 9972-1125, e-mail: karyna.rosseti@gmail (2) UFMT, e-mail: mcjanp@gmail.com (3) UFMT, e-mail: ivancallejas@ig.com.br (4) UFMT, e-mail: luciane.durante@hotmail.com (5) UFMT, e-mail: igkuhnen@gmail.com (6) UFMT, e-mail: nogueira@ufmt.br

RESUMO

Os benefícios da vegetação no clima urbano podem ser observados não só na área vegetada, mas também no seu entorno. Uma das possibilidades para incorporação da vegetação no contexto urbano é a transformação dos telhados tradicionais dos edifícios em telhados vegetados. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de telhados vegetados no conforto térmico dos pedestres, com simulação pelo software ENVI-Met, na cidade de Cuiabá, MT, localizada em clima tropical continental. A metodologia compreendeu etapas de levantamento microclimático e espacial da área de estudo, modelagem e calibração do modelo, simulação computacional e análise estatística dos resultados. O levantamento microclimático foi realizado por meio de transecto móvel, nos períodos de Janeiro a Março/2013 (quente úmido) e Julho a Setembro/2013 (quente seco). O levantamento espacial foi realizado pela aerofotogrametria, na estação fotogramétrica digital E-foto, complementada por observações in loco. A simulação foi realizada no software ENVI-Met, durante os períodos seco e úmido do ano, em quatro cenários diferentes: cenário real e com incorporação do telhado vegetado em 10, 50 e 100% dos telhados. Os impactos mais expressivos foram verificados nos cenários com 50 e 100% de cobertura vegetada, nos quais houve redução superior a 0,5 pontos na escala do PMV, nos quintais. Considerando estes efeitos, os resultados evidenciam que o telhado vegetado se apresenta como estratégia passiva para o planejamento urbano microclimático em climas quentes.

Palavras-chave: clima urbano, vegetação, telhados verdes.

ABSTRACT

The benefits of vegetation on urban climate can be observed not only in the vegetated area, but also in its surroundings. The transformation of traditional buildings roofs in green roofs is one possibility to incorporate vegetation in the urban area. This study evaluated the green roofs effects in the pedestrians' thermal comfort, utilizing ENVI-Met software simulation, at tropical continental climate city (Cuiabá-MT, Brazil). The methodology included microclimate and spatial survey of the study area, model calibration, computer simulation and statistical analysis. The microclimatic survey was conducted by mobile transect, from January to March/ 2013 (hot humid) and from July to September/2013 (hot dry). The spatial survey was conducted by digital photogrammetric workstation E-photo, complemented by in loco observations. The simulation was performed in ENVI-Met software, during wet and dry periods of the year, in the real scenario and with vegetation incorporation scenarios by 10, 50 and 100% of the surround roofs area. The most significant results were observed in the 50% and 100% scenarios with green roof cover, in which occurred reduction more than 0.5 points in the PMV scale at the backyards. Considering these effects, the results show that the green roof is a passive microclimate strategy for urban planning in hot climate cities

Keywords: urban climate, vegetation, green roofs.

1 INTRODUÇÃO

O processo de urbanização modifica a paisagem natural, provocando alterações nas propriedades aerodinâmicas e radiativas da superfície, nas propriedades térmicas do substrato e nas propriedades hidrológicas da superfície e do solo. Além disso, as emissões antropogênicas de calor e poluentes e as alterações nos padrões de evaporação da superfície, modificam as propriedades térmicas e radiométricas da atmosfera urbana (OKE, 1982; HUANG et al., 2009).

O efeito da vegetação no clima urbano já vem sendo investigado há algum tempo. Os benefícios podem ser observados não só na área que contém a vegetação, mas também no seu entorno, demonstrando sua eficácia em reduzir os efeitos da ilha de calor (UHI) (DIMOUDI; NIKOLOPOULOU, 2003).

Em se tratando de áreas urbanas, cerca 20 a 25% de suas superfícies constituem-se de telhados (AKBARI et al., 2003). Sua utilização como área vegetada pode dar origem a muitos benefícios, tanto na redução dos efeitos da UHI, quanto na melhoria da qualidade do ar, gestão de águas pluviais, aumento da biodiversidade e melhorias no conforto do pedestre (OBERNDORFER et al., 2007).

Este artigo teve por objetivo geral avaliar os efeitos de telhados vegetados na sensação térmica do pedestre, em Cuiabá-MT. O objetivo específico foi analisar cenários com proporções de 10, 50 e 100% de ocupação dos telhados pela vegetação, às 6, 13 e 20h.

2 METODOLOGIA

As seguintes etapas metodológicas foram percorridas no desenvolvimento da pesquisa: definição da zona urbana de estudo; caracterização microclimática da área de estudo utilizando-se de medições para fins de validação do modelo; realização de levantamento espacial da área de estudo utilizando-se de aerofotogrametria; simulação das características morfológicas reais da área de estudo para fins de calibração do software ENVI-Met; criação de arquivo de configuração de entrada do modelo com descrição de cada parâmetro; elaboração de cenários com a incorporação do telhado vegetado em diferentes proporções de ocupação e verificação dos efeitos de cada cenário no conforto térmico dos pedestres.

2.1 Escolha da zona urbana de estudo

Com base em Callejas et al. (2011), identificaram-se as regiões residenciais menos adensadas na cidade de Cuiabá, que juntamente com a análise das características topográficas, conduziram à escolha do Jardim Califórnia como área de estudo (Figura 1a). Além disso, a região escolhida não possui muitas variações altimétricas na topografia, considerando que a versão 3.1 do ENVI-met somente simula terrenos planos, não trabalha bem com topografias complexas e não admite a modelagem de áreas muito extensas.

2.2 Caracterização do microclima na área de estudo

Os dados microclimáticos para configuração do arquivo de entrada do ENVI-Met foram obtidos na estação de referência (83362), do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande-MT, cidade vizinha à Cuiabá.

Para a validação dos dados gerados pelo ENVI-Met o levantamento microclimático foi realizado na Subcamada Rugosa do Dossel Urbano, definida como a região situada abaixo da altura média dos edifícios. Os dados permitiram verificar a sensibilidade do

modelo em explicar as particularidades climáticas desta camada urbana. O levantamento foi realizado de forma a demonstrar o comportamento térmico da área de estudo em condições de tempo atmosférico ideal (OKE,1982).

O período de medição foi definido tendo como base as características macroclimáticas da região, na qual ocorrem dois períodos distintos: quente-úmido, de novembro a abril, e quente-seco, de maio a outubro. A medição dos dados microclimáticos referentes à estação quente-úmida ocorreu nos dias 9, 12 e 14 de março e na estação quente-seca, a medição ocorreu nos dias 6, 9 e 12 de agosto, às 06h, 14h e 20h.

Os horários de medição foram definidos com base no comportamento diário da ilha de calor urbana, tendo como parâmetro o nascer do sol, momentos após o pico solar e algumas horas após o pôr do sol, momento no qual se observa a ocorrência da ilha de calor positiva na cidade (CALLEJAS et al. 2011).

Para o levantamento da variável temperatura do ar utilizou-se sensor de temperatura ambiente, modelo S-04K, da Instrutherm. A variável umidade relativa do ar foi medida com termo higrômetro digital portátil, modelo HT-260, da mesma marca. A radiação solar foi obtida com medidor de energia solar, modelo MES-100, da Instrutherm.

O levantamento foi realizado por meio de transecto com veículo automotivo. O termômetro digital portátil foi fixado no vidro do carro e o sensor de temperatura ambiente foi fixado a aproximadamente 1,30 m do solo, protegido por abrigo ventilado. Os demais equipamentos eram manipulados no momento das medições de dados.

Determinaram-se nove pontos de medição (Figura 1b), nos quais o veículo permanecia parado o tempo de medição (cerca de 1 min). O levantamento foi realizado em um tempo total de 20min.

Figura 1 –Localização do Bairro Jardim Califórnia em Cuiabá-MT (a) e pontos de medição das variáveis microclimáticas (b)

Fonte: Adaptado de Rosseti (2012).

2.3 Caracterização espacial da área de estudo

O levantamento das variáveis espaciais foi realizada por meio de observações *in loco* e levantamento aerofotogramétrico na Estação Fotogramétrica Digital E-foto, do Programa de Pós-graduação em Geomática, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

A partir da identificação das cores, opacidade, rugosidade e tipologia dos materiais, o albedo efetivo dos cânions e coberturas, exigidos pelo modelo ENVI-Met, foram obtidos através de pesquisa bibliográfica (SAILOR; FAN, 2002) e experimentação. A identificação das espécies, alturas e exata posição da vegetação presente na área de estudo, basearam-se em observações realizadas *in loco*. Maior detalhamento pode ser obtido em Rossetti (2013).

2.4 Modelagem com ENVI-Met

O modelo numérico microclimático ENVI-met é um modelo tridimensional, não hidrostático, criado por Michael Bruse (BRUSE; FLEER, 1998). A dimensão dos grids foi definida tendo como parâmetro a melhor reprodução das características da área de estudo (calçadas, canteiros, árvores) com o máximo de abrangência territorial, sendo de 2m. A escala de trabalho foi definida pela necessidade de eliminar possíveis efeitos de borda e permitir a observação dos efeitos do telhado vegetado em maior escala, sem comprometer o tempo de obtenção dos resultados e dificultar a dinâmica computacional do processo de simulação. Optou-se pelo cenário intermediário do ENVI-Met (180x180x30 grids).

Foi necessária a delimitação da área de modelagem dentro da área de estudo. A área modelada totalizou 129.600m², dentre os quais 39.600m² são referentes aos *nesting grids*, que configuraram a borda do modelo (Figura 2a). O posicionamento dos receptores baseou-se na localização dos pontos de medição das variáveis microclimáticas, obtidas durante o transecto móvel. Considerando a delimitação da área para adequação à escala do ENVI-Met, somente quatro pontos, dos nove levantados pelo transecto móvel, foram abrangidos pelo modelo (Figura 2b).

Figura 2 - Área de modelagem (a) e localização dos receptores no modelo (b)

O modelo foi caracterizado pela criação de três cenários com proporções de 10, 50 e 100% de ocupação dos telhados pela vegetação, a partir da área total de telhados presente no cenário real, evitando-se os efeitos da concentração da vegetação em uma porção específica da área de estudo. Considerando a exposição solar a que as plantas estarão sujeitas acima dos telhados, optou-se pela utilização de espécies gramíneas do tipo C4 para a composição dos telhados vegetados.

Para comparar estatisticamente os resultados encontrados nos diferentes cenários do estudo utilizou-se a estatística de Kruskal-Wallis, que comprova ou não a existência de diferenças significativas nos valores de PMV obtidos no local de estudo pela incorporação do telhado vegetado.

2.5 Definição dos parâmetros para análise do conforto dos pedestres

O ENVI-Met avalia o índice Prediction Mean Vote (PMV) de Fanger, adaptando-o para o ambientes externos estabelecidos por Jendritzky (1993), a partir dos parâmetros de entrada definidos no arquivo de configuração do modelo e das variáveis modeladas pelo software no cenário de estudo, de forma a incorporar o complexo de radiação externa ao cálculo, incluindo na análise os efeitos da radiação direta, difusa e refletida pelos pavimentos e edificações.

Para o cálculo da sensação térmica, foram consideradas: idade 30 anos, altura 1,75m, peso 70kg, isolamento térmico das roupas de 0,5clo e taxa metabólica de 150W/m² correspondente à caminhada em superfície plana a 0,5m/s (ISO, 2005).

Os resultados apresentados pelo modelo ainda devem ser validados para climas tropicais, uma vez que o mesmo utiliza parâmetros de conforto definidos para climas temperados e subtropicais. Assim, os resultados devem ser somente analisados para fins do objetivo a que se destina o presente artigo.

A distribuição espacial dos efeitos da incorporação da vegetação no conforto térmico, medida ao nível do pedestre (1,6m do solo), nos dois períodos do ano, para os três cenários, foi apresentada em mapas por meio de uma escala cromática obtida pelas diferenças entre o PMV do cenário real e dos cenários com telhado vegetado.

2.6 Análise estatística

As variáveis utilizadas para a validação do modelo foram temperatura e a umidade do ar. A estatística adotada para avaliar a distância entre os valores das séries temporais medidas e previstas pelo modelo ENVI-Met foi a medida dos erros de predição (SAVI, 2006), sendo elas: o Coeficiente de Correlação r^2 , a Raiz Quadrada do Erro Médio RMSE, o Erro Médio Absoluto MAE e o Desvio das Médias MBE.

3 RESULTADOS

3.1 Validação

Os indicadores estatísticos do modelo ENVI-Met para as variáveis temperatura e umidade nas estações quente-seca e quente-úmida são apresentados no Quadro 1. Observa-se que o R^2 se apresenta elevado para as duas variáveis nos dois períodos, estando somente a umidade relativa do ar, com R^2 inferior a 0,91. Quando se trata desta variável, no período úmido, os valores de RMSE, MAE e MBE são elevados, evidenciando que o modelo ENVI-Met subestima seus valores, em todos os horários,

neste período do ano. O modelo consegue reproduzir, com elevada precisão, a variável de temperatura do ar, sendo mais bem prevista no período seco.

Quadro 1 - Indicadores de desempenho do modelo ENVI-Met

Variável/ Período	Temperatura				Umidade			
	R ²	RMSE	MAE	MBE	R ²	RMSE	MAE	MBE
Seco	0,9163	3,8520	3,6144	-3,0156	0,8153	2,7275	4,2106	-2,2469
Úmido	0,9720	4,8500	4,8269	-4,8269	0,8378	14,316	14,315	-14,315

A regressão linear evidencia correlação positiva entre as variáveis medidas e estimadas pelo modelo, indicando que elevações na temperatura (Figuras 3a e 3b) e na umidade (Figuras 4a e 4b) medidas são acompanhadas por elevações na temperatura e na umidade estimadas.

Figura 3 - Dispersão da temperatura do ar estimada versus modelada, período úmido (a) e seco (b)

Figura 4 - Dispersão da umidade relativa do ar estimada versus modelada, período úmido (a) e seco (b)

Os resultados apresentaram correlação forte e positiva entre os resultados medidos e modelados ($R^2=0,97$ e $0,84$ para temperatura e umidade, respectivamente), podendo-se inferir que o modelo ENVI-Met apresenta-se como uma ferramenta adequada para previsão microclimática do cenário proposto, possibilitando a sua utilização na estimativa dos efeitos do telhado vegetado nesta camada urbana. A dispersão dos pontos em torno da reta de regressão reforça os indicadores de desempenho ilustrados no Quadro 1.

3.2 Efeitos do Telhado Vegetado

Com exceção do cenário com incorporação de vegetação em 10% dos telhados, a estatística de Kruskal-Wallis para a variável PMV indicou que existem diferenças significativas entre os cenários pesquisados, em todos os horários.

Às 06h00min, no período seco, foram observadas elevações na escala de 0,05 pontos no PMV em 0,6, 3,4 e 8,8% dos votos, o que causou modificação da sensação térmica, de “confortável” para “ligeiramente quente”, em aproximadamente 0,2, 1,8 e 3,3% dos votos nos cenários com 10, 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente. Também se observaram reduções maiores que 0,05 pontos no PMV nos cenários. No entanto, estas não modificaram a sensação térmica. No período úmido, observou-se comportamento semelhante, mas inferior ao período seco, com elevações superiores a 0,05 pontos no PMV, em 0,2, 1,9 e 7,2 dos votos, modificando a sensação térmica de “confortável” para “ligeiramente quente” em aproximadamente 0,1, 0,4 e 1,0 dos votos nos cenários com 10, 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente. Também se observaram reduções maiores que 0,05 pontos no PMV nos cenários deste período, que não modificaram a sensação térmica. Os reduzidos incrementos nos valores de PMV observados no cenário com 10% dos telhados com vegetação explica o fato de não haver diferenças significativas em relação ao cenário real, observado no teste estatístico. Estas elevações nos valores de PMV, característicos deste horário, em todos os cenários, demonstram a capacidade do sistema de cobertura vegetada em manter a sua temperatura por um período superior ao sistema de coberturas existente. Este comportamento não pode considerado prejudicial à manutenção do conforto em regiões de clima tropical devido à ocorrência de valores negativos no PMV neste horário, que com a elevação não se distanciaram da situação de conforto.

Às 13h00min, no período seco, foram observadas reduções mais expressivas que nos demais horários, na escala de 0,5 pontos no PMV, em 0,6, 2,8 e 6,4% dos votos, o que modificou a sensação térmica de “muito quente” para “ligeiramente quente” em aproximadamente 0,1, 0,2 e 0,8% dos votos nos cenários com 10, 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente. Destaca-se que houve reduções na escala de até 1 ponto no PMV em regiões localizadas nas proximidades dos telhados com vegetação em 0,4, 1,8 e 4,1 dos votos nos cenários com 10, 50 e 100%. Foram observadas elevações na ordem de 0,05 pontos no PMV nos cenários que, no entanto, não impactaram na modificação da sensação térmica. No período úmido, observou-se comportamento semelhante ao período seco, com reduções na escala de 0,5 pontos no PMV, em 0,6, 2,8 e 6,6% dos votos, o que causou a modificação da sensação térmica de “muito quente” para “ligeiramente quente” em até 0,15% dos votos nos cenários com 10, 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente. Destaca-se que não se observaram reduções na escala de 1 ponto no PMV. Também se observaram elevações na escala de 0,05 pontos no PMV nos cenários deste período que, no entanto, não modificaram a sensação térmica. A maior amplitude das modificações provocadas pelo telhado vegetado neste horário em todos os cenários justifica as diferenças destacadas pelo teste estatístico.

Às 20h00min, no período seco, diferentemente das 06h00min, foram observadas reduções na escala de 0,05 pontos no PMV, em 0,1, 0,5 e 8,8% dos votos, nos cenários com 10, 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente, que não causaram modificação da sensação térmica. Foram observadas elevações na ordem de 0,05 pontos no PMV nos cenários, que também não modificaram a sensação térmica. No período úmido, observou-se comportamento semelhante ao seco, com reduções na escala de 0,05 pontos no PMV, em 0,1, 0,5 e 6,2% dos votos, o que, neste caso, causou a modificação da sensação térmica de “muito quente” para “ligeiramente quente” em 0,4, 1,3 e 2,5% dos votos nos cenários com 10, 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente. Também se observaram elevações na escala de 0,05 pontos no PMV nos cenários deste período, que, no entanto, não modificaram a sensação térmica. Os reduzidos incrementos nos valores de PMV observados no cenário com 10% dos telhados com vegetação explica o fato de não haver diferenças significativas em relação ao cenário real, observado no teste estatístico.

As Figuras 5 e 6 apresentam os efeitos provocados pela incorporação da vegetação no conforto térmico, nas estações úmida e seca, respectivamente. A escala adotada para as diferenças abrangeu o intervalo onde foram observadas maiores frequências de alterações no PMV (-0,2 a 0,05), abrangendo mais de 90% dos resultados.

Figura 5 - Efeitos da vegetação no PMV durante os períodos úmido.

Às 6h00min, nos dois períodos do ano, o telhado vegetado provocou elevações no PMV nos quintais dos edifícios, em todos os cenários. As reduções no PMV apresentam-se nos espaços ocupados pelas vias e calçadas de forma pouco expressiva, sendo mais evidente no cenário com 100% de telhados vegetados (cores laranjadas e amarelas).

Às 13h00min, foram observadas maiores alterações no PMV, principalmente nos cenários com 50 e 100% de telhados vegetados. Nestes cenários, nota-se a redução dos valores de PMV acima de 0,12 pontos (cores azuis e verdes). Estas alterações são mais evidentes na região dos quintais em relação aos espaços das ruas e calçadas.

Às 20h00min, nota-se a predominância das cores laranja e amarela nos cenários com 50 e 100% de telhados vegetados, respectivamente, indicando a redução dos valores de PMV. Estas alterações são mais evidentes na região dos quintais em relação aos espaços das ruas e calçadas. No cenário com 10% estas alterações não se apresentam evidentes nos mapas, reforçando os resultados da análise estatística.

De uma forma geral o telhado vegetado provocou maiores interferência no período seco. Esta característica se deve principalmente pelo efeito de evapotranspiração provocado pela vegetação dos telhados que foi capaz de alterar as configurações higrótérmicas do ar, principalmente nas suas proximidades. Devido à elevada quantidade de vapor d'água presente no ar no período chuvoso, o fenômeno da evapotranspiração do telhado vegetado é menos perceptível.

Figura 6 - Efeitos da vegetação no PMV durante o período seco.

4 CONCLUSÕES

Às 06h00min, nos períodos seco e úmido, a incorporação dos telhados vegetados não melhorou a sensação de conforto térmico dos pedestres, elevando o PMV em regiões dos quintais, em todos os cenários.

Às 13h00min, no período seco e úmido, houve reduções na escala de até 1 ponto no PMV (de “muito quente” para “ligeiramente quente”) em regiões localizadas nas proximidades dos telhados com vegetação, nos cenários de 50 e 100%.

Às 20h00min, no período seco, a incorporação dos telhados vegetados reduziu o PMV, alterando a sensação térmica de “muito quente” para “ligeiramente quente”, com maior evidência na região dos quintais que no espaço das ruas e calçadas. No cenário com 10% e no período úmido, o impacto não foi significativo.

REFERÊNCIAS

- AKBARI, H.; ROSE, S.L.; TAHA, H. Analyzing the land cover of an urban environment using high-resolution orthophotos. **Landscape and Urban Planning**, v. 63, p. 1-14, 2003.
- BRUSE, M.; FLEER, H. Simulating surface-plant-air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model. **Environmental Modeling & Software**, v.13, p. 373-384, 1998.
- CALLEJAS, I. J. A.; OLIVEIRA, A. S.; SANTOS, F. M. M.; DURANTE, L. C.; NOGUEIRA, M. C. J. A.; ZEILHOFER, P. Relationship between land use/cover and surface temperatures in the urban agglomeration of Cuiabá-Várzea Grande, Central Brazil. **Journal of Applied Remote Sensing**, v. 5, p. 0535691-05356915, 2011.
- CALLEJAS, I. J. A.; DURANTE, L. C.; Oliveira, A. S.; SANTOS, F. M. M.; NOQUEIRA, M. C. J. A. Estudo comparativo de temperatura e umidade entre meio urbano e rural. In: XI Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e VII Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, 2011, Buzios-RJ. **Anais...** Encontro Nacional e Encontro Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído, 2011. v. 1.
- CLEUGH, N. A.; OKE, T. R. Suburban-rural energy balance comparisons in summer for Vancouver, BC. *Boundary-Layer Meteorol*, v. 36, p. 351-369, 1986.
- DIMOUDI, A.; NIKOLOPOULOU, M. Vegetation in the urban environment: Microclimatic analysis and benefits. **Energy and Buildings**, v. 35, p. 69 -76, 2003.
- HUANG, S.; TANIGUCHI, M.; YAMANO, M.; WANG, C. Detecting urbanization effects on surface and subsurface thermal environment – a case study of Osaka. **Science of the Total Environment**, v. 407, p. 3142-3152, 2009.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 7730**: Ergonomics of the thermal environment: analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Switzerland, 2005.
- JENDRITZKY, G. Human biometeorology, Part I. **Experientia**, v. 49, n. 9, p. 733-740, 1993.
- OBERNDORFER, E.; LUNDHOLM, J.; BASS, B.; COFFMAN, R. R.; DOSHI, H.; DUNNETT, N.; GAFFIN, S. R.; KÖHLER, M.; LIU, K. K. Y.; ROWE, B. Green roofs as urban ecosystems: ecological structures, functions and services. **BioScience**, v. 57, n. 10, p. 823-833, 2007.
- OKE, T. R. The energetic basis of the urban heat island. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 108, p. 1-24, 1982.
- ROSSETI, K. A. C. **Efeitos do uso de telhados vegetados em ilhas de calor urbanas com simulação pelo software ENVI-met**. 2013. 253 f. Tese (Doutorado em Física Ambiental) - Instituto de Física da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2013.
- SAILOR, D. J.; FAN, H. Modeling the diurnal variability of effective albedo for cities. **Atmospheric Environment**, v. 36, n. 4, p. 713-725, 2002.
- SAVI, M. A. **Dinâmica não-linear e caos**. Editora E-papers, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO TÉRMICO DE HABITAÇÃO POPULAR NO ESTADO DE ALAGOAS

TORRES, Daniela (1); BATISTA, Juliana (2)

(1) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: danitorres_@hotmail.com. (2) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: juliana82arq@gmail.com

RESUMO

O desempenho térmico é um importante fator a ser estudado para que condições de habitabilidade sejam alcançadas no ambiente construído, pois interfere diretamente na qualidade de vida dos indivíduos. A população de baixa renda, que não possui condições financeiras para adquirir e usufruir de sistemas artificiais de condicionamento de ar necessita de um projeto eficiente, com estratégias de condicionamento térmico passivo. As unidades habitacionais populares construídas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do governo federal seguem um padrão construtivo com pouca diferenciação arquitetônica, apesar da diversidade de locais no qual é implantado, resultando em ambientes termicamente inadequados. Este artigo apresenta resultados parciais de uma dissertação de mestrado, tendo como objetivo identificar o desempenho térmico de uma residência unifamiliar do PMCMV, frente às diferentes realidades climáticas do estado de Alagoas. Como locais para o estudo, foram consideradas as cidades: Maceió (leste), Palmeira dos Índios (agreste) e Pão de Açúcar (sertão), variando do clima quente e úmido ao quente e seco. Trata-se de um estudo exploratório, a fim de obter resultados quantitativos do comportamento da edificação nas diferentes realidades climáticas, utilizando o método de simulação computacional, com o emprego do software Energyplus v. 8.1. O critério de avaliação adotado foi o número de graus-horas de desconforto, em função do limite de conforto pré-estabelecido para a temperatura operativa verificada no interior dos ambientes. Os resultados indicaram que os percentuais de horas de desconforto do modelo em cada cidade foram semelhantes, 38.2% em Maceió, 36.5% em Palmeira dos Índios e 35.9% em Pão de Açúcar, porém, analisando-se o somatório de graus-hora de resfriamento, notou-se uma maior diferença entre as cidades. Com base nos resultados do presente trabalho, serão propostas alternativas para a aplicação de estratégias de condicionamento passivo nas cidades estudadas, visando a melhoria do desempenho térmico das unidades habitacionais.

Palavras-chave: Desempenho térmico, habitação popular, simulação computacional.

ABSTRACT

The thermal performance is an important factor to be studied for conditions habitability are achieved in the built environment, because it directly affects the individuals life quality. The low-income population, which can't purchase air conditioning systems and use its maintenance costs requires efficient passive design strategies for thermal conditioning. The housing units built under the Minha Casa Minha Vida (PMCMV) federal government programme follow a undifferentiated constructive and architectural pattern, despite the diversity of sites in which the buildings are deployed, resulting in unsuitable thermal environments. This article presents preliminary results of a master thesis, aiming to identify the thermal performance of a single-family dwelling of PMCMV programme under various climatic realities of Alagoas state, Brazil. Three cities was analysed: Maceio (east), Palmeira dos Índios (western) and Pão de açúcar (backlands), ranging from hot and humid to hot and dry climate. This is an exploratory study in order to obtain quantitative results of the thermal performance of a housing unity in different climates, using computer simulation method developed by EnergyPlus software v. 8.1. It was established as evaluation criterion the number of degree-hours of discomfort, calculated with basis in the pre-set operative comfort temperature threshold, reached inside of the rooms. The results indicated a similar percentage of discomfort hours related to the simulated model for each city: 38,2 % in Maceio, 36.5 % in Palmeira dos Índios and 35,9 % in Pão de Açúcar. However, it was obtained a higher difference in the

cooling degree-hours between the cities analyzed. From this results, new design strategies will be proposed and analysed, searching for improving thermal performance of buildings in the cities studied, by passive conditioning means.

Keywords: *Thermal performance, low-cost housing, computer simulation.*

1 INTRODUÇÃO

A relação entre o clima e o ser humano pode ser estudada através da bioclimatologia. A arquitetura bioclimática, por sua vez, considera a interação das características climáticas locais com a edificação e a influência que essa relação exerce no ambiente interno, podendo causar conforto ou desconforto para o usuário. Um projeto arquitetônico adaptado ao clima é capaz de proporcionar boas condições de conforto térmico, acústico e luminoso, além de reduzir os impactos ambientais e aumentar a eficiência energética, utilizando-se de sistemas passivos, como alternativa à climatização artificial.

Tendo em vista o alcance do conforto ambiental, normas são criadas no intuito de uniformizar os critérios de avaliação para a análise de desempenho da edificação, além de incentivar a busca por inovações tecnológicas que proporcionem eficiência técnica e econômica, aprimorando a qualidade dos ambientes construídos (PEREIRA; CUNHA NETO, 1988). Como exemplo, tem-se a NBR 15220-3 (ABNT, 2005), que apresenta o zoneamento bioclimático brasileiro e define diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social, considerando-se a subdivisão do território nacional em oito zonas, relativamente homogêneas quanto ao clima. No caso de Alagoas, objeto de estudo deste trabalho, com exceção da cidade de Água Branca, classificada na zona 5, todas as demais cidades estão situadas na zona 8, de clima quente e úmido, embora o clima no estado varie de quente e úmido a quente e seco, do leste ao sertão alagoano.

Martins, Bittencourt e Krause (2012) fazem uma reflexão sobre o semiárido nordestino, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento do zoneamento bioclimático. Os autores constataram que a cidade de Pão de Açúcar, no estado de Alagoas, classificada na zona bioclimática 8, possui características climáticas que mais se assemelham com a cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, a qual está classificada na zona 7. Dessa forma, para a cidade de Pão de Açúcar, os autores sugerem a existência de uma zona de transição, entre a zona 7 e 8, que reflita suas reais características, de acordo também com estratégias e diretrizes projetuais sazonais. Já Passos (2009) identificou, com base em dados de monitoramento climático de cidades alagoanas situadas no sertão, agreste e leste do estado, a aplicabilidade das estratégias bioclimáticas ventilação natural, massa térmica para resfriamento e resfriamento evaporativo, de acordo com as especificidades de cada clima, voltadas para o projeto de habitações.

Anualmente são construídas milhares de habitações populares, através do programa Minha Casa Minha Vida, porém sem a adequada preocupação com parâmetros de conforto. Na primeira fase do programa, foram construídas 1 milhão de moradias e pretende-se construir 2 milhões até 2014 (CAIXA, 2013). A Caixa Econômica Federal, financiadora do PMCMV, estabelece alguns padrões construtivos básicos, através de uma cartilha com especificações técnicas, físicas e funcionais para a construção. Porém, são construídas no país habitações populares caracterizadas por pouca ou nenhuma diferença construtiva e arquitetônica entre os empreendimentos. Sem levar em conta as características climáticas das diversas regiões do Brasil, muitas construções apresentam um projeto inadequado, resultando em ambientes desconfortáveis sob o ponto de vista térmico.

Visando contribuir para o aperfeiçoamento de projetos habitacionais, considerando o clima local de cada região estudada, o presente trabalho investiga o desempenho térmico de habitações populares pertencentes ao PMCMV no estado de Alagoas.

1.1 Objetivo

Avaliar o desempenho térmico de um modelo de habitação popular, adotado pelo programa Minha Casa Minha Vida, nas cidades de Maceió, Palmeira dos Índios e Pão de Açúcar, considerando suas diferentes realidades climáticas.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada no trabalho para avaliação do desempenho térmico foi a simulação computacional, através do software EnergyPlus, versão 8.1. (DOE, 2013). Este programa é uma ferramenta que permite a análise térmica e energética da edificação. Desenvolvido a partir da junção dos programas DOE-2 e BLAST, o programa é capaz de calcular a energia consumida pela edificação, considerando o clima local, com base em arquivos climáticos, com dados horários, calculando temperaturas internas, trocas de calor e as cargas de resfriamento ou aquecimento necessárias para manter o ambiente confortável, assim como o consumo de energia dos sistemas.

Utilizou-se como parâmetro de análise do desempenho térmico, usado na comparação dos modelos, o indicador “graus-hora de resfriamento”, o qual representa a diferença entre a temperatura horária e a temperatura adotada como limite de conforto. Para definição da temperatura de conforto foi utilizada a ASHRAE Standard 55 (2010). Esta norma apresenta limites de aceitabilidade para a temperatura operativa de ambientes naturalmente ventilados, considerando os valores da temperatura média mensal local. A temperatura média mensal foi calculada a partir do arquivo TRY das cidades em estudo (LABEE, 2014). Através da equação de regressão da norma¹, foi definido o valor de 28°C para a temperatura de conforto, considerando-se o limite de 90% de aceitabilidade.

O modelo base segue as especificações da cartilha da Caixa Econômica Federal para famílias com renda de até R\$ 1.600,00. Apresenta-se como uma residência unifamiliar, ocupada por 4 pessoas, com área construída de 51m², composta por uma sala de estar e jantar, um dormitório para casal, um dormitório para duas pessoas, cozinha, área de serviço (externa), circulação, varanda e um banheiro (figura 1). Considerou-se nos dormitórios a ocupação máxima de duas pessoas, estando ocupados das 22 horas até as 7 horas da manhã, enquanto nos outros ambientes a ocupação máxima é de quatro, exceto no banheiro. Para a cozinha e a sala foi considerado a ocupação das 8 horas as 21 horas.

¹ $T_{oc} = 18,9 + 0,255 \text{ text}$, onde: T_{oc} é a temperatura operativa de conforto; Text é a temperatura média mensal. Para estabelecer 90% de aceitabilidade, a temperatura operativa interna pode oscilar em +2,5°C ou -2,5°C da temperatura calculada. Para 80% de aceitabilidade, os limites podem variar de +3,5°C ou -3,5°C (ASHRAE, 2010).

Figura 1 - Projeto modelo habitação popular

Os componentes construtivos adotados representam a tipologia de habitação popular recorrente nas regiões em estudo, de acordo com os projetos levantados e visitas técnicas a obras do PMCMV (tabela 1).

Tabela 1 - Padrão construtivo Modelo Base

Modelo Base	Estrutura
Parede	Tijolo 6 furos, Massa única rebocada para pintura
Piso	Cerâmica esmaltada em toda a unidade, com rodapé, e desnível máximo de 15 mm.
Cobertura	Em telha cerâmica, com estrutura de madeira e forro de gesso.

A coberta é dividida em duas águas, de telha cerâmica com inclinação de 30%, dispondo de um forro de gesso com pé direito de 2,60 m. As paredes apresentam uma transmitância térmica de 2,48 [W/(m²K)], capacidade térmica de 159 [kJ/m²K] e atraso térmico de 3,3 J [horas] (ABNT, 2005).

O modelo foi simulado com a mesma configuração para as três cidades, considerando os mesmos padrões de ocupação e o uso de equipamentos básicos, como geladeira, televisão, liquidificador, aparelho de som e ferro de passar. O padrão de uso adotado para a ventilação foi o mesmo nos três modelos: esquadrias abertas das 7 horas da manhã, quando as pessoas acordam, até as 22 horas, quando as pessoas fecham a casa e vão dormir.

A orientação foi definida de modo que a fachada que inclui os dois quartos estivesse voltada para os ventos predominantes de cada cidade, sendo o vento sudeste predominante para a cidade de Maceió e Pão de Açúcar e o vento leste para a cidade de Palmeira dos Índios (figura 2).

Figura 2 - Orientação em relação aos ventos predominantes

Na simulação considerou-se ainda, para a análise da ventilação, o coeficiente de rugosidade (0,14α), o qual corresponde a uma configuração do entorno da edificação com poucas obstruções e alturas menores de 10 m, visto que as habitações populares do PMCMV são construídas nas cidades estudadas formando conjuntos residenciais, em grandes terrenos descampados, sem maiores obstruções.

Para a análise dos dados foi escolhido como ambiente representativo da casa a sala de estar-jantar, por ser o local de maior permanência de todos os ocupantes.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O modelo adotado, representativo de uma habitação popular projetada de acordo com as especificações do Programa Minha Casa Minha Vida, foi simulado para as três cidades estudadas, a fim de caracterizar os diferentes desempenhos que o mesmo pode apresentar em regiões de climas diferentes.

Os resultados indicaram percentuais de horas de desconforto anual semelhantes para as três cidades. Maceió foi a cidade que apresentou o maior percentual de horas de desconforto: 38,2%; Palmeira dos Índios: 36,5% e Pão de Açúcar: 35,9%.

Porém, na análise do somatório de graus-hora de resfriamento, identifica-se uma maior diferença no desempenho térmico do modelo simulado em cada cidade. Em Maceió obteve-se o menor somatório, conforme pode ser observado no gráfico (figura 3). Já em Pão de Açúcar, o modelo apresentou um somatório 48% maior em relação à Maceió, enquanto em Palmeira dos Índios obteve um somatório 8% superior àquele obtido em Maceió.

Figura 3 - Somatório anual de graus-hora de resfriamento, das cidades.

Analisando-se os resultados mensais na cidade de Pão de Açúcar, verificou-se que os meses que apresentaram mais de 50% das horas de desconforto e um maior somatório de graus-hora de resfriamento foram os meses de janeiro e março (figura 4).

Figura 4 - Somatório de graus-hora de resfriamento de Pão de Açúcar

Verifica-se que no mês de março foi registrado o grau-hora máximo de resfriamento, superando em 14,06°C o limite de conforto adotado (28 °C). Neste dia, a temperatura externa correspondente foi igual a 38,72°C e a umidade relativa de 23,12%, caracterizando um clima quente e seco.

Na cidade de Palmeira dos Índios, os meses que obtiverem mais de 50% das horas de desconforto e um maior somatório de graus-hora de resfriamento também foram janeiro e março (figura 5).

Figura 5 - Somatório de graus-hora de resfriamento de Palmeiras dos Índios

Identifica-se no mês de janeiro o graus-hora máximo do ano, apresentando o valor de 11,74°C no dia 02/01 às 13h, diante uma temperatura externa de 36°C e umidade relativa de 24,05%. Percebe-se que, em relação ao clima de Pão de Açúcar, Palmeira dos Índios apresenta uma temperatura externa mais baixa e uma umidade relativa mais elevada. Portanto, o modelo obteve um menor somatório de graus-hora de resfriamento, assim como um menor percentual de horas de desconforto.

Enquanto em Palmeira o maior somatório mensal de graus-hora do modelo foi 1.833°Ch, ocorrido no mês de janeiro, em Pão de Açúcar o maior somatório mensal ocorreu no mês de março: 3.127°Ch. Estes meses representam os meses mais quentes nestas cidades. Como Pão de Açúcar apresenta valores de umidade relativa mais baixos, a estratégia de resfriamento evaporativo poderia contribuir para aumentar o nível de umidade no ambiente, beneficiando o conforto térmico dos habitantes a partir do emprego de estratégias, como o telhado verde. O processo de fotossíntese das plantas umidifica o ar, provocando o resfriamento evaporativo, diminuindo a temperatura e aumentando a umidade em dias quentes, além atuar como isolante térmico, devido à massa térmica da camada de terra.

Outro fator que afeta o desempenho da edificação são os materiais da envoltória. No caso de Palmeira dos Índios, a utilização de materiais que proporcionassem uma maior inércia térmica, combinados com a ventilação natural seletiva, poderia contribuir para um melhor desempenho do modelo.

Como recomendado na literatura, a massa térmica é aplicável quando a temperatura externa máxima diária não ultrapassa os 36°C e a temperatura mínima não ultrapassa os 20°C (GIVONI, 1992). Na cidade de Pão de Açúcar a temperatura máxima ultrapassou os 36°C com frequência, portanto a estratégia de massa térmica não é recomendável.

Já a cidade de Palmeira dos Índios apresenta uma temperatura externa máxima de 36°C em janeiro e a temperatura mínima 17,41°C em julho. No entanto, vale ressaltar que as médias mensais da temperatura mínima mantiveram-se acima dos 20°C e por isso recomenda-se que a massa térmica seja utilizada em ambientes de uso diurno, para que a noite, quando o calor armazenado durante todo o dia na envoltória se propagar para o ambiente interno, o ambiente não esteja sendo ocupado, pois temperaturas acima dos 20°C, neste caso retardaria o efeito de resfriamento e retirada da carga térmica.

Analisando-se os resultados referentes ao modelo simulado na cidade de Maceió, os meses que apresentaram mais de 50% das horas de desconforto e maior somatório de graus-hora de resfriamento, diferente das cidades de Pão de Açúcar e Palmeira, foram os meses de março e dezembro. Ressalta-se ainda que, o grau-hora máximo do ano foi obtido no mês de abril. Apesar de não apresentar um maior somatório, obteve-se nesse mês um valor de 9,85°C grau-hora de desconforto às 13 h (sob uma temperatura externa de 34,05°C e umidade relativa de 62,95%) (figura 6).

Figura 6 - Somatório de graus-hora de resfriamento de Maceió

Destaca-se que a cidade de Maceió apresenta uma umidade relativa acima dos 50% nos meses mais quentes do ano. Portanto, o uso da ventilação natural é desejável para amenizar a sensação de desconforto, favorecendo a evaporação do suor e promovendo o resfriamento fisiológico.

Com base nos resultados de graus-hora é possível dizer que o modelo base apresentou elevados valores de graus-hora de resfriamento em todas as cidades. No entanto, Maceió foi a cidade onde o modelo apresentou um melhor desempenho (figura 7), tendo em vista as condições climáticas mais favoráveis à obtenção do conforto térmico. Como Pão de Açúcar apresenta condições climáticas mais extremas, verifica-se a necessidade de inclusão de outras estratégias na edificação a fim de suprir as limitações impostas pelo clima.

Figura 7 - Máximo graus-hora obtido em cada mês

Comparando-se os valores máximos de grau-hora obtidos na cidade de Pão de Açúcar, a qual obteve o pior desempenho, e Maceió, onde o modelo obteve o melhor desempenho (tabela 3), verificou-se uma diferença de até 4,21°C entre eles. Tais resultados demonstram como o desempenho deste modelo base pode variar do clima quente e úmido ao quente e seco, considerando as cidades estudadas.

Tabela 3 - Resultado das condições de graus-hora máximo em cada cidade.

CIDADES	GHR MÁX.	PERÍODO	UMID.REL	TEMP.EXT
Pão de Açúcar	14,06 °C	Março	23,12%	38,72°C
Palmeira dos ndios	11,74°C	Janeiro	24,05%	36°C
Maceió	9,85°C	Abril	62,95%	34°C

4 CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos pôde-se relacionar o número de graus-hora de resfriamento obtido em cada modelo com as condições climáticas às quais os mesmos foram submetidos em cada cidade e com as características construtivas da edificação. Apesar de estarem classificadas na mesma zona bioclimática 8, segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), as cidades apresentam climas diferenciados e, portanto, solicitam estratégias de condicionamento específicas. Para a zona 8, a estratégia recomendada é ventilação cruzada. No entanto, em Pão de Açúcar e em Palmeira dos Índios as

condições climáticas requerem a aplicação de outras estratégias, tais como a massa térmica e o resfriamento evaporativo.

Conclui-se que é necessário aperfeiçoar o projeto arquitetônico dessas edificações, investindo-se em mecanismos passivos de adequação ao clima, visto se tratar de habitação popular. Além disso, é importante considerar também aspectos econômicos, como custo de materiais e manutenção de sistemas inseridos, para implantação das estratégias. A utilização de *sheds* como captador ou exaustor de ar como estratégia de ventilação natural, assim como a troca por esquadrias de giro, que permitem uma abertura de 100% do vão, em relação às janelas de correr comumente adotada nos empreendimentos do PMCMV, a qual permite uma abertura de apenas 50% do vão, são artifícios que podem contribuir para a melhoria do desempenho térmico dessas edificações. O uso de esquadrias com venezianas também é uma opção a ser levada em consideração, uma vez que permitem um controle da ventilação, além de proteger o ambiente interno da radiação solar direta.

Com base nos resultados ora apresentados, estratégias projetuais alternativas serão propostas para trabalhos futuros, investigando-se as possibilidades de melhoria do desempenho térmico de habitações populares nas cidades estudadas, por meios passivos de condicionamento.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: **NBR 15220**: Desempenho térmico de edificações - Parte 3: Zoneamento bioclimático Brasileiro e estratégias de condicionamento térmico passivo para habitações de interesse social. Rio de Janeiro, 2005.

ASHRAE – AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS. **Standard 55-2010** -- Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta, 2010.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. **Boas práticas para habitação mais sustentável**. São Paulo: Páginas & Letras, 2010.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. **Dois milhões de casas para os brasileiros**. Disponível em: <<http://www.caixa.gov.br/habitacao/mcmv/>>. Acesso em: dez, 2013.

DOE. United States Department of Energy. Disponível em: <http://www.energy.gov/>>. Acesso em: outubro 2013

GIVONI, B. **Comfort climate analysis and building design guidelines**. Energy and Buildings, v.18, n.1, p. 11 – 23, 1992.

LABEEE. **Arquivos climáticos em formato EPW**. Disponível em <<http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos/formato-epw>> Acesso em: fev, 2014.

MARTINS, Tathiane; BITTENCOURT, Leonardo; KRAUSE, Cláudia. **Contribuição ao zoneamento bioclimático brasileiro**: reflexões sobre o semiárido nordestino. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 12, n. 2, p. 59-75, abr./jun. 2012. ISSN 1678-8621 © 2005. Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2012.

PASSOS, Isabela. **Clima e arquitetura habitacional em Alagoas**: Estratégias bioclimáticas para Maceió, Palmeira dos Índios e Pão de Açúcar. Maceió. Dissertação (Mestrado em Dinâmica do Espaço Habitado). Universidade Federal de Alagoas, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

USO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO: ESTUDO DE CASO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA UFMG

GONÇALVES, Camila Campos (1); SOUZA, Roberta Vieira Gonçalves (2)

(1) UFMG, e-mail: arq.camilacampos@gmail.com (2) UFMG, e-mail: robertavgs@gmail.com

RESUMO

Após a década de 70, a eficiência energética tornou-se um tema muito discutido no Brasil e no mundo e originou diversas ações voltadas à conservação e eficiência. Apesar destes avanços, dados ressaltam que o potencial de economia energética dos edifícios não garante sua economia efetiva, em função de falhas de projetos e de como eles são utilizados. Esta pesquisa, parte de uma dissertação de mestrado, visa avaliar o comportamento de usuários quanto ao uso dos sistemas de iluminação, ventilação e controle da incidência solar. Utilizaram-se como estudo de caso salas de aula e laboratórios da Escola de Arquitetura da UFMG. O objetivo foi analisar, pelo método de Avaliação Pós-Ocupação, o uso destes sistemas e como as edificações e estes sistemas influenciam o comportamento dos usuários. Realizou-se um diagnóstico das salas para verificação das condições de iluminação natural, com o uso do Daysim e a avaliação das horas de insolação e levantamento dos sistemas de sombreamento existentes, levantamento do acionamento do sistema artificial e, para análise do comportamento dos usuários, foram feitas observações *in loco*, que avaliaram barreiras e potencialidades destes sistemas. As observações buscaram ainda verificar diferenças de comportamento entre grandes grupos de indivíduos, nas salas de aula, e pequenos grupos, nos laboratórios. Verificou-se que há hierarquia no uso dos sistemas nas salas de aula, sendo os professores os principais autores das alterações nestes. Os sistemas, em geral, não atendem às expectativas dos usuários que, em diversos momentos, têm dificuldades quanto ao seu uso. Eles tendem a atuar nos sistemas quando estão incomodados, portanto os ambientes mais eficientes são aqueles que menos exigem que os usuários atuem sobre eles. Desse modo, a principal contribuição deste trabalho foi identificar que o desempenho das edificações é consequência direta da maneira como elas são projetadas e entendidas por seus usuários.

Palavras-chave: comportamento dos usuários, eficiência energética, desempenho das edificações.

ABSTRACT

After the 70s, energy efficiency has become a more discussed topic in Brazil and in the world, what originated several actions related to energy conservation and efficiency. Despite these advances, data highlights that the energy saving potential of buildings does not guarantee its effective economy, as a consequence of projects' failure and of how buildings are used. This research, part of a master dissertation, aims to evaluate users' behavior on the activation of lighting, ventilation and control of solar incidence systems. UFMG Architecture School classrooms and laboratories were used as case study. The aim of this research was analyze, by the Post-Occupancy Evaluation method, the use of these systems and how these buildings and systems influence the behavior of users. We conducted a diagnosis of rooms for verification of natural lighting, using the Daysim and evaluation isolation hours and existing shading systems, artificial lift system and for analysis of user behavior, on-site observations, evaluating barriers and potentials of these systems were made. The observations were also used to verify the differences between large groups of individuals, in classrooms, and small groups, in laboratories. It was observed that there is a hierarchy in the systems use at classrooms, where teachers are the main authors of changes. In general, systems do not achieve users' expectations, who, at various times, have difficulties regarding to their use. The users tend to act in the systems when they are disturbed, so the most efficient environments are those who least require users to act on them. Thus, the main contribution of this work was to identify that the buildings' performance is consequence of their project and of the users' understanding.

Keywords: User behavior, Energy Efficiency, Buildings' performance.

1 INTRODUÇÃO

As legislações surgidas após a década de 70 apontaram a importância da eficiência energética no mundo, no Brasil e especificamente nas edificações. O surgimento das certificações de edifícios e o esforço que tem sido observado atualmente em torno dessa questão apontam visíveis avanços na busca por edifícios mais eficientes. Todavia, o comportamento dos usuários, variável determinante para esta eficiência, ainda é pouco estudado, especialmente pelos teóricos brasileiros. Mais precisamente, sabe-se pouco sobre como funciona um ciclo de influências: de que maneira os usuários influenciam na eficiência energética e no conforto das edificações e de que maneira as edificações como estão propostas influenciam no comportamento dos usuários.

Ao analisarem o comportamento dos usuários quanto ao uso das janelas, Fritsch et al (1990), verificaram que a situação da janela (se aberta ou fechada) ao entrar em um ambiente vai influenciar em seu uso posterior. Se a janela está aberta, os usuários tendem a mantê-la aberta e se está fechada eles também tendem a mantê-la assim.

Lindelof e Morel (2006) classificaram os usuários em ativos e passivos, em função de sua disposição ou não em usar os controles disponíveis a eles. Os autores descreveram os resultados de uma análise feita na Suíça em que se verificou que, passado o período de chegada e saída dos usuários no escritório, o sistema de iluminação só era acionado novamente em casos de extremo desconforto. Além disso, raramente os funcionários utilizaram os dimerizadores disponíveis, acionando apenas os comandos ligar/desligar. Os autores concluíram que esse comportamento era consequência da posição dos interruptores, próximos à porta de entrada dos escritórios. Crisp (1978) verificou para um escritório no Reino Unido, em que todos os apagadores estavam localizados no mesmo interruptor, que o número de acendimentos das luminárias cujos apagadores estavam posicionados juntos e mais acima em relação aos demais foi maior, sem que houvesse nenhuma relação entre disponibilidade de luz natural ou ocupação da sala para que estas luminárias fossem acesas e não as demais. Reforçou-se, assim, a conclusão de que a posição dos controles tem relação direta com seu uso.

Reinhart e Voss (2003) ao desenvolverem uma pesquisa em um edifício de escritórios, nos quais trabalhavam uma ou duas pessoas, na Alemanha, concluíram que grupos de indivíduos possuem comportamentos parecidos, enquanto indivíduos isolados seguem padrões mais diversificados. Os autores verificaram ainda que todos os ocupantes do edifício consideraram a luz natural, o que poderia confirmar a influência da concepção arquitetônica e do sistema de iluminação proposto no prédio para o comportamento diferenciado dos seus usuários.

A ISO 50.001 (2011), baseada em um modelo de melhoria contínua - “Planejar- Fazer- Verificar-Agir” - também aponta que as instalações, equipamentos e sistemas possuem influência significativa no consumo de energia, não sendo apenas as pessoas as responsáveis por gastos desnecessários de energia. Norman (2010) reforça esta ideia ao condenar duramente a filosofia “culpe-e-treine” e afirmar que projetos ruins, criados para pessoas como gostaríamos que elas fossem e não como elas realmente são, são as verdadeiras causas da ineficiência dos projetos. Embora o papel do usuário na arquitetura tenha passado por uma evolução - de acessório a detentor de um papel mais efetivo - na prática, majoritariamente os usuários ainda são tratados como acessórios ou “usuários-tipo” diante da arquitetura. (LINO, VILLELA, FIGUEIREDO, 2009).

Hertzberger (2010) trata dos conceitos de “usuário” e “morador”, fundamentais para o entendimento das diferenças de comportamento entre ocupantes de diferentes ambientes. De acordo com o autor, nos projetos arquitetônicos podem-se criar

condições para um maior senso de responsabilidade e, conseqüentemente, um maior envolvimento no arranjo e inserção de mobiliários nos ambientes, de modo que o usuário/ocupante daquele espaço se transforme em um morador.

Por sua vez, Gyberg e Palm (2009) em estudo realizado em edificações residenciais, concluíram que para modificar o comportamento das pessoas deve-se garantir que as escolhas partam do indivíduo, com alternativas de projeto que não afetem o seu estilo de vida. Desse modo, a concepção do projeto arquitetônico, com propostas que garantam melhor conforto e eficiência é fundamental.

Apesar dos estudos em andamento, verificou-se que ainda há muito a ser feito para a descoberta de maneiras de avaliar e de incentivar um comportamento mais eficiente dos usuários, principalmente através da criação de sistemas mais intuitivos para serem utilizados. Mahdavi e Proglhof (2009), após analisarem a interação de usuários quanto ao uso de cortinas, janelas e luminárias, em escritórios na Áustria, constataram quão difícil é se estimar as variáveis do comportamento de um único indivíduo em uma edificação, sendo necessário fazer uma avaliação de tendências em grupos específicos. Além disso, concluíram que os resultados obtidos em um prédio dificilmente poderão ser utilizados em outro, visto que deve ser levado em conta, entre outros aspectos, o uso de cada edificação, o contexto em que está inserida e o padrão cultural dos usuários. Desse modo, a intenção deste trabalho foi verificar tendências de comportamento relacionadas ao uso dos sistemas de iluminação, ventilação e controle da incidência solar conjuntamente e, através da observação destes comportamentos, identificar as barreiras e as potencialidades dos sistemas e propor melhorias nos mesmos que possam ser generalizadas para outros edifícios.

2 OBJETIVO

O objetivo desse estudo é analisar a influência do comportamento dos usuários na eficiência energética de edificações no que diz respeito ao uso do sistema de iluminação, dos sistemas de controle da incidência solar e do sistema de ventilação e verificar de que forma os sistemas e as edificações como estão propostos influenciam no comportamento dos usuários.

3 MÉTODO

3.1 Estudo de Caso: Escola de Arquitetura e Design da UFMG

Para a presente pesquisa foram investigadas três salas de aula e três salas do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética no Ambiente Construído (LABCON) da Escola de Arquitetura da UFMG (Figura 1), todas condicionadas naturalmente. As salas possuem aberturas voltadas para as fachadas norte e sul (sala 315), leste (sala 318) e oeste (sala 320A e salas do laboratório). As salas do Laboratório possuem ventilação mecânica associada à ventilação natural, através de ventiladores de teto. Como sistema de controle da incidência solar, a sala 315 possui cortinas do tipo rolôs translúcidas em todas as janelas e brises nas janelas localizadas na fachada norte. A sala 318 possui cortinas *blackout* e a sala 320A possui, além das cortinas *blackout*, as folhas de vidro da janela pintadas com tinta branca. As três salas do Laboratório possuem persianas do tipo aletas horizontais metálicas na cor branca. Todas as salas estudadas apresentam controle manual para acionamento da iluminação artificial, localizado internamente à sala, ao lado da porta de acesso à mesma, atendendo ao pré-requisito “Divisão de Circuito” do RTQ-C.

Figura 1 – Salas 315, 318 e 320A e salas 01, 02 e 03 do LABCON, respectivamente.

3.2 Verificação da Iluminação natural e artificial disponível nas salas estudadas

Para o diagnóstico inicial das salas estudadas neste trabalho foi analisada a autonomia de luz natural das salas, utilizando o *software Daysim*, e os horários em que havia incidência de radiação solar direta nas mesmas, utilizando o programa Luz do Sol.

Para verificação da iluminância atual das salas foram feitas medições *in loco* com o uso de luxímetros digitais (modelo: MLM-1010–Minipa) com o intuito de averiguar o nível de iluminação fornecido pelo sistema de iluminação artificial existente, no que diz respeito ao cumprimento das recomendações da NBR 5413/1992, assim como as possíveis necessidades de adequação do sistema para atender à ISO 8995-1/2013¹. A verificação foi feita seguindo a norma NBR 5382/1985 (Verificação de iluminância de interiores). Foram levantados ainda, para os ambientes de estudo de caso, o cumprimento dos pré-requisitos de controle de iluminação do RTQ-C e a densidade de potência instalada, avaliando a classificação dos sistemas de iluminação das salas de acordo com o programa PBE Edifica.

3.3 Observação *in loco*

Para a coleta dos dados de observação, as salas foram observadas durante 86 dias, nos períodos matutino e vespertino. Para a coleta de dados foram preenchidas fichas de observação, contemplando os seis aspectos destacados a seguir:

- “Características Gerais”: horário de uso da sala; incidência de radiação solar direta; e tipo de aula - prática ou teórica (para as salas de aula).
- “Atividades Visuais”: uso de ferramentas de projeção (para as salas de aula).
- “Ocupação”: identificação, em planta, das mesas ocupadas durante a observação.
- “Sistemas de Iluminação”: identificação de quando os usuários acendiam e/ou apagavam as luzes, da motivação para fazê-lo e do responsável pela alteração.
- “Sistemas de controle da Incidência Solar”: identificação da forma de atuação nestes.
- “Ventilação Natural”: verificação da forma de atuação no sistema de ventilação.

¹ A Escola foi projetada anteriormente a essa norma, não sendo esperado, portanto, que ela atendesse aos requisitos da mesma.

A finalidade do diagnóstico realizado para as salas e do preenchimento das fichas de Observação foi, analogamente à técnica da ISO 50.001/2011- Verificação - pontuar as barreiras e potencialidades dos sistemas existentes nas salas estudadas e comparar o comportamento dos usuários de salas de aula com o comportamento dos usuários das salas do Laboratório.

4 RESULTADOS

4.1 Diagnóstico

Durante o diagnóstico realizado nas salas estudadas, observou-se através de simulação no *software* Luz do Sol que o brise existente na sala 315 protege significativamente a incidência de radiação solar direta na fachada norte. A fachada sul, por sua vez, recebe radiação solar direta nos meses de verão, em horários próximos ao meio-dia, que pode ser controlada pelos rolôs. No que se refere ao sistema de iluminação artificial, as luminárias estão divididas em cinco circuitos e consideram a contribuição da iluminação natural e o uso do *data-show*. Verificou-se, através do *software Daysim*, que as luminárias próximas às janelas poderiam ser mantidas apagadas durante todo o período matutino e durante parte do período vespertino.

Para a sala 318, verificou-se que, por não permitirem a sobreposição de todos os painéis, as cortinas existentes bloqueiam 40% da área das janelas quando estão totalmente abertas e que a radiação solar incide diretamente nas carteiras localizadas próximas às janelas no final das manhãs. Em relação ao sistema de iluminação artificial a sala possui seis luminárias divididas em dois circuitos. No entanto, esta divisão não permite o uso integrado da iluminação natural e artificial, ou o desligamento da luminária localizada próxima à parede em que são feitas as projeções separadamente das demais. Através das simulações feitas pelo *software Daysim*, ao considerar as janelas parcialmente obstruídas pelas cortinas, verificou-se que, caso os circuitos estivessem divididos de modo a permitir apagar as luminárias próximas à janela separadamente das demais, a sala possuiria, próximo às aberturas, 100% de autonomia de luz durante o período matutino e 80% durante o período vespertino.

Para a sala 320A, as cortinas totalmente abertas obstruem 50% da área de janela. Além disso, a tinta branca sobre os vidros também bloqueia a luz natural. A radiação solar incide diretamente nas carteiras no período vespertino. O sistema de iluminação artificial da sala é composto por duas luminárias que fazem parte do mesmo circuito, o que não permite o uso da iluminação natural integrada à artificial. Observou-se, pelo programa *Daysim*, que com as cortinas e o sistema de iluminação artificial instalados atualmente na sala, não é possível o uso integrado dos sistemas de iluminação natural e artificial. Todavia, considerando-se os vidros sem obstrução (pela tinta ou pela cortina) e as luminárias divididas em dois circuitos, a luminária próxima à janela poderia ser mantida apagada durante 80% do período matutino, turno em que não há incidência de radiação solar direta nesta sala. Durante o período vespertino, em função da incidência de radiação solar direta, as cortinas tendem a ser mantidas fechadas, o que diminui o potencial de uso da iluminação natural.

Para as salas do Laboratório, as persianas instaladas permitem diferentes níveis de controle da incidência solar, de acordo com a posição das aletas, sem perda completa da iluminação natural disponível. Há radiação solar direta no interior das salas durante o período vespertino. As luminárias encontram-se paralelas às janelas e divididas em mais de um circuito, apresentando grande potencial de uso integrado da iluminação natural e

artificial. De acordo com os dados simulados através do *software Daysim*, para o período matutino, as luminárias localizadas próximas à janela possuem potencial para serem mantidas desligadas durante 94% do tempo. No período vespertino, a autonomia de luz é maior, atingindo 100% na área de abrangência das luminárias próximas às janelas. Todavia, em função da incidência de radiação solar direta durante este período, a luz natural tende a ser pouco aproveitada, em função da manutenção das persianas fechadas ou parcialmente fechadas, dificultando a entrada de luz natural.

Verificou-se, pela NBR 5282/1985, que todas as salas de aula estudadas atingem os valores mínimos de iluminância recomendados pela NBR 5413/1992 para as mesmas, enquanto nenhuma das salas do Laboratório de Conforto atende a estas recomendações. Nenhuma das salas estudadas atende aos valores médios da norma atual ISO 8995/2013. Desse modo, embora ao analisarmos isoladamente estas salas pelo programa PBE Edifica (Figura 2), elas apresentam boa classificação em função de sua baixa DPI (Densidade de Potência Instalada) e do cumprimento dos pré-requisitos ou de parte deles para os sistemas de iluminação, elas não podem ser consideradas eficientes, visto que não atendem os níveis de iluminância exigidos pela norma atual.

Figura 2 – Análise da classificação dos sistemas de iluminação das salas estudadas pelo programa PBE Edifica

Ambiente	Atividade Correspondente	Área Total	REFERÊNCIAS PBE EDIFICA				POTÊNCIA INSTALADA	DPI (W/m²)	EqNumDPI	PRÉ-REQUISITOS		EqNumDPI	Classificação PBE Edifica
			DPI A	DPI B	DPI C	DPI D				DIVISÃO DE CIRCUITOS	CONTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL		
315	salas de aula	154,87	10,2	12,24	14,28	16,32	1562	10,09	5	sim	sim	5	A
318	salas de aula	89,65	10,2	12,24	14,28	16,32	455	5,08	5	Sim	não	3	C
320A	salas de aula	34,48	10,2	12,24	14,28	16,32	260	7,54	5	Sim	não	3	C
LABCON SALA 01	escritórios	26,13	11,9	14,28	16,66	19,04	130	4,98	5	sim	sim	5	A
LABCON SALA 02	escritórios	26,13	11,9	14,28	16,66	19,04	195	7,46269	5	Sim	Sim	5	A
LABCON SALA 03	escritórios	40,64	11,9	14,28	16,66	19,04	260	6,39764	5	Sim	Sim	5	A

4.2 Observações e Análise de Resultados

Para as salas de aula, observou-se que o uso do sistema de iluminação artificial estava associado ao uso de ferramentas de projeção, em 100% das aulas observadas em que houve uso do *data-show*, para a sala 315, em 28%, para a sala 318 e em 67%, para a sala 320A. Por outro lado, para todas as salas do LABCON verificou-se uma relação direta entre o uso das luminárias e a ocupação da sala em 72% das observações.

Para as salas 318 e 320A, com circuitos que não permitiam a contribuição da luz natural para os sistemas de iluminação e com cortinas que, mesmo quando totalmente abertas, bloqueavam parte da iluminação natural, não foram verificadas quaisquer relações entre o uso do sistema de iluminação artificial e a disponibilidade de luz natural. No entanto, para a sala 315, em que a divisão das luminárias em circuitos e a existência rolôs translúcidos permitiam a entrada de luz natural na sala, esta foi considerada em 75% das aulas teóricas observadas. O mesmo ocorreu para as salas do Laboratório em que, embora as luminárias próximas à janela não tenham sido apagadas em função da disponibilidade da luz natural, os usuários as utilizaram de uma forma mais eficiente, ao relacionarem o uso destas à ocupação da sala. Verificou-se, deste modo, que possuir diferentes opções de uso do sistema de iluminação, influencia na sua utilização, ao permitir que os ocupantes utilizem os sistemas da maneira que eles considerem mais adequada, o que confirma os achados de Gyberg e Palm (2009) de que para alterar o comportamento dos usuários deve-se garantir que as escolhas partam do indivíduo, e está de acordo com as pesquisas de Norman (2010) que afirma que o uso ineficiente dos

sistemas propostos é consequência de falhas de projeto e não do comportamento dos usuários.

Verificou-se ainda, para as salas de aula, uma hierarquia em relação ao uso do sistema de iluminação, sendo o professor o responsável por 89% das alterações feitas neste sistema. Por sua vez, para as salas do LABCON, o primeiro usuário a chegar foi o principal responsável pelo *status* do sistema de iluminação tanto natural quanto artificial nas mesmas. Os usuários que chegaram a seguir nas salas de aula ou nas salas do laboratório tenderam a manter o sistema de iluminação da maneira como ele foi encontrado, alterando o mesmo apenas ao se sentirem incomodados pela falta de iluminação. Verificou-se deste modo que, conforme esperado após os estudos da pesquisa de Fritsch et al (1990), a situação do sistema de iluminação encontrada pelos usuários ao entrarem em uma sala ocupada irá influenciar em seu uso posterior. O que mudou de uma tipologia a outra foram os autores das modificações nos sistemas e o número de atuações sobre os mesmos. Para as salas de aula, a maioria das alterações ocorreu no início e término das aulas, enquanto, para o laboratório, além destas alterações, houve alterações associadas à chegada de novos ocupantes na sala, confirmando a experiência de Reinhart e Voss (2006), acerca das diferenças de comportamento entre grupos de indivíduos e indivíduos isolados. Essas observações reforçaram ainda as conclusões de Lindelof e Morel (2006), de que os usuários tendem a acionar as luminárias ao chegar e sair nos ambientes e neste intervalo atuam nas mesmas apenas ao se sentirem incomodados.

No que diz respeito a dificuldades relacionadas ao uso do sistema de iluminação, verificou-se, para as salas de aula, que quanto maior o número de controles existentes, maior o grau de dificuldade dos usuários com o uso destes. Houve ainda dificuldade em saber se as lâmpadas estavam acesas ou apagadas, o que se deveu ao fato das luminárias serem embutidas, de modo que não se enxerga a lâmpada, mas o brilho da luz nos planos de trabalho. Para as salas do LABCON não foram observadas dificuldades significativas para utilizar o sistema de iluminação artificial. Os usuários destas salas memorizaram o funcionamento dos controles. Um usuário do Laboratório trouxe uma luminária de tarefa, acionada por ele em alguns momentos em que a sala estava sendo observada. Esse comportamento diferenciado para as salas do LABCON, com maior número de atuações no sistema de iluminação, somado à memorização do funcionamento deste e às adaptações feitas no mesmo, permitiu verificar um comportamento típico de “moradores” para os ocupantes destas salas, conforme Hertzberger (2010). Por sua vez, nas salas de aula, observou-se que, de modo geral, os ocupantes se comportam como “usuários”, atuando apenas nos sistemas necessários ao bom funcionamento da sala, não tendo sido feitas adaptações durante os períodos de observações em geral.

No que diz respeito ao uso do sistema de ventilação observou-se uma tendência em abrir ou manter as janelas abertas ou parcialmente abertas durante todas as observações para as seis salas, o que foi recorrente em 95% das observações nas salas de aula e em 87% dos dias observados nas salas do LABCON. A tendência foi abrir as janelas ao chegar às salas ou mantê-las abertas, permitindo a ventilação natural durante o período em que a sala estava sendo utilizada. Nas salas de aula, os autores das alterações nas janelas variaram em função da sala e do tipo de aula observada: os professores atuaram nas janelas principalmente durante aulas teóricas, enquanto os alunos atuaram nas mesmas, preferencialmente durante atividades práticas, em que estavam sentados próximos às janelas. Para as salas do Laboratório, por sua vez, os principais autores das alterações nas janelas foram os primeiros a chegarem à sala. Para as salas de aula, verificou-se

ainda um desejo de manter a ventilação cruzada visto que, as portas tenderam a ser mantidas abertas, com intuito de permitir que a sala ficasse mais bem ventilada. No entanto, devido ao ruído do corredor, estas foram fechadas ao longo das aulas em diversas observações. Para as salas do Laboratório, verificou-se ainda que, associado ao uso das janelas os usuários acionaram os ventiladores durante parte dos dias observados, independente de sua completa abertura. Todavia, este comportamento não está relacionado à passividade dos usuários destas salas e sim à dificuldade de uso das janelas - parte delas necessitava de manutenção, exigindo esforço para sua completa abertura. Em uma das salas, as persianas localizadas sobre as folhas móveis eram mantidas fechadas em função do pedido de um usuário da sala e de problemas de manutenção, dificultando a abertura da janela localizada sob a mesma.

No que diz respeito ao uso do sistema de controle da incidência solar, ele ocorreu em 12% das aulas observadas, sendo 80% destas alterações feitas por alunos sentados próximos às cortinas alteradas, preferencialmente durante aulas práticas (75% das alterações). 80% destas alterações ocorreram na sala 320A durante o período vespertino. Acredita-se que o elevado número de alterações feitas nas cortinas desta sala deveu-se à incidência de radiação solar direta neste período, somada à preferência dos alunos se sentarem próximos à janela, associada à melhor condição de ventilação, independente da radiação solar direta. Isso se torna claro com o grande número de alterações na posição das cortinas, acompanhando a posição do sol e mantendo a ventilação na sala, simultaneamente. Para as salas do laboratório, por sua vez, verificou-se uma relação entre o uso das persianas e o uso do sistema de ventilação: As persianas foram alteradas em 45% dos dias observados, sendo 78% das alterações feitas por usuários sentados próximos às mesmas. Dentre as alterações feitas para abrir as persianas, 94% foram para alterar as persianas centrais, ou seja, o ato de abrir as persianas estava muito mais relacionado ao uso do sistema de ventilação do que a garantia de melhor disponibilidade de iluminação natural para a sala. No entanto, observou-se para as salas 01 e 02 do laboratório uma intenção em se garantir maior disponibilidade de luz natural, independente do uso das janelas, pois, ao serem analisados os dias em que pelo menos uma das persianas das bordas da janela foi ou já estava aberta para sala 01, isso ocorreu em 50% dos dias observados e para a sala 02, em 35% dos dias observados. A maior parte das alterações nas persianas no período vespertino ocorreu com intuito de fechar as mesmas, em função de incômodos gerados pela incidência de radiação solar direta na sala. Em seguida, as persianas tenderam a ser abertas novamente. Estes dados reforçam que os usuários tendem a atuar nos sistemas em função da posição dos seus controles e que alterações feitas no sistema são relacionadas a incômodos extremos. Não houve dificuldades de uso das persianas ou cortinas associadas ao não entendimento do funcionamento destas.

Para as salas do Laboratório de Conforto foram observadas algumas particularidades que reforçaram a característica de “moradores” dos ocupantes destas salas: houve maior interação entre os usuários no que diz respeito ao acionamento de sistemas e os usuários tenderam a expressar suas preferências por meio de avisos sobre o uso dos sistemas..

5 CONCLUSÕES

A partir do diagnóstico e das observações feitas nas salas estudadas, concluiu-se que as recomendações para o sistema de iluminação, feitas pelo sistema de etiquetagem PBE Edifica para edifícios comerciais, de serviços e públicos contribuem para a melhoria do uso deste sistema, ao permitir diversas opções de uso do mesmo. Por sua vez, o uso de sistemas de controle da incidência solar que permitam a incidência de mais luz natural,

como brises externos, persianas horizontais ou rolôs translúcidos nas salas também é uma alternativa para incentivar o uso integrado da iluminação natural e artificial e deve ser considerado durante a elaboração de novos projetos. Como, de modo geral, o uso do sistema de persianas e cortinas está mais relacionado ao uso das janelas para ventilação do que à busca por maior disponibilidade de luz natural nas salas, com tendência a atuar-se mais nos sistemas existentes sobre as folhas móveis das janelas, do que naqueles sobre as folhas fixas das mesmas, o uso de persianas que cubram duas folhas da janela (uma fixa e uma móvel), simultaneamente, como incentivo à abertura da persiana sobre a folha fixa da janela deveria ser testado.

Verificou-se que o primeiro usuário a chegar aos ambientes tende a ser o principal responsável por atuar nos sistemas ali existentes. Logo, é importante que este usuário encontre condições adequadas - de iluminação, ventilação e controle da incidência solar - ao entrar neste ambiente. A padronização da lógica de posicionamento dos apagadores ou ainda a relocação dos mesmos de maneira mais intuitiva aos usuários são recomendados.

Por fim, se os usuários tendem a atuar nos sistemas existentes ao chegar e sair dos ambientes ou quando estão incomodados, conclui-se que os melhores projetos são aqueles que menos necessitam ser alterados pelos usuários. Portanto, os projetistas devem estar atentos aos diversos fatores que podem gerar incômodos aos usuários. Conforme afirmado por Gyberg e Palm (2009) a eficiência das edificações depende da concepção arquitetônica por trás do projeto. Verificou-se, por exemplo, que ventilação cruzada é desejável nas salas. Deste modo, a garantia de ventilação sem a necessidade de abertura das portas, o que pode gerar incômodos do ponto de vista acústico, é recomendada. Do ponto de vista da iluminação, a escolha de orientações adequadas para cada uma das fachadas, em função das atividades que serão exercidas é um ponto que deve ser observado, assim como trabalhar elementos externos - como brises, prateleiras de luz, ou outros tipos de proteções - que garantam o conforto dos ambientes sem necessitar do uso de elementos de proteção interna, que demandem esforço dos usuários para alterá-los. A sala 315 é um bom exemplo disto: a sala possui aberturas orientadas nas fachadas norte e sul, garantindo a ventilação cruzada sem que seja necessário manter a porta aberta. A fachada sul permite boa iluminação natural, sem incidência de radiação solar direta e a fachada norte, embora receba radiação solar durante alguns períodos do ano, foi protegida por um *brise*, que controla esta radiação. Com isso, embora existam rolôs na sala, eles são pouco utilizados. Assim, o usuário tem a possibilidade de utilizar o sistema, mas não precisa utilizá-lo, pois não se sente incomodado pelo excesso de radiação solar. Desse modo, conclui-se que os sistemas propostos influenciam o comportamento dos usuários e, por isso, devem permitir um uso eficiente.

Compreender o usuário não é uma tarefa fácil, principalmente porque não existe um comportamento humano-tipo, e sim tendências de comportamento, que são alteradas a todo instante, o que dificulta padronizações. Isso significa que a tarefa de entendê-los deve ser feita a cada novo projeto e em um ciclo de melhoria contínua, a partir de verificações, porque os projetos não são estáticos: as necessidades mudam, assim como os usuários de cada um dos espaços. As decisões tomadas devem contemplar a qualidade dos ambientes alterados e, principalmente o bem-estar dos usuários destes ambientes, que não devem simplesmente ser forçados a se adaptar à arquitetura que lhes é entregue. As alterações feitas em projetos antigos, assim como os novos projetos, devem seguir os atuais conceitos acerca do papel do usuário na arquitetura, que classificam os usuários como detentores de um papel efetivo na arquitetura. Por fim,

conclui-se que é apenas observando o usuário que se consegue entendê-lo e é apenas após entendê-lo que se consegue fazer bons projetos.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pelo apoio recebido através de bolsa de pesquisa de mestrado. À FAPEMIG e ao Centro Universitário de Formiga (UNIFOR-MG) pelo apoio financeiro para participação neste Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: **NBR ISO 50.001**: Sistemas de Gestão de Energia: Requisitos com orientação para uso. Rio de Janeiro, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: **NBR 5382**: Verificação de Iluminância de Interiores. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro, 1985.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: **NBR 5413**: Iluminância de interiores. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro, 1992.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: **NBR ISO/CIE 8995-1**: Iluminação de ambientes de trabalho. Rio de Janeiro, 2013.
- CRISP, V.H.C. **The light switch in buildings**. Lighting Research and Technology. 1978. Vol.10, no.2, p. 69-82.
- FRITSCH, R.; KOHLER, A.; NYGARD-FERGUSON, M.; SCARTEZZINI, J.L. **A stochastic model of user behaviour regarding ventilation**. In: Building and Environment, 25 (2), 1990, p. 173–181.
- GYBERG, P.; PALM, J. **Influencing households' energy behaviour – how is this done and on what premises?** 2009. *Energy Policy*, vol. 37, no. 7, p. 2807-2813.
- HERTZBERGER, H. **Lições de Arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- LINDELOF, D.; MOREL, N. **A field investigation of the intermediate light switching by users**. Energy and Buildings. 2006 Jul: 1-29.
- LINO, Sulamita Fonseca, VILLELA, Clarisse Martins, FIGUEIREDO, Cesar Augusto. **Arquitetura sem “modo de usar”**, 2009. Disponível em: <http://cumincades.scix.net/data/works/art/sigradi2009_955.content.pdf>. Acesso em 02 nov. 2012.
- MAHDAVI A, PROGLHOF, C. **User Behavior and energy performance in buildings**. IEWT. 2009: 1-13. Disponível em: <http://eeg.tuwien.ac.at/eeg.tuwien.ac.at_pages/events/iewt/iewt2009/papers/4E_1_MAHDAVI_A_P.pdf>. Acesso em: 09 out. 2011
- REINHART, C.F. **Daysim in Sketch Up** - su2ds.manual.pdf. 2013. Disponível em: <daysim.ning.com/Page/daysim-in-sketchup>. Acesso em: 06 dez. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MONITORAMENTO TÉRMICO DA BIBLIOTECA NILO PEÇANHA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/ PB

AMORIM, Rafael Ponce de Leon (1); PEDROSA, Maria Luiza (2); CARVALHO, Homero Jorge Matos (3)

(1) IFPB, e-mail: rafael.ponce@ifpb.edu.br (2) IFPB, e-mail: pedrosamarialuiza@hotmail.com, (3) IFPB, e-mail: homerojmc@gmail.com

RESUMO

A busca por eficiência energética nas edificações é uma importante estratégia para redução da demanda de energia nas cidades. Neste sentido, diversos estudos estão sendo realizados visando à redução do consumo energético nas edificações sem, contudo, reduzir a capacidade de promover conforto aos seus usuários, nem reduzir a produção. Como resultado observa-se a concepção de novos projetos mais eficientes e a adequação de edifícios já existentes, também conhecida por “retrofit”. Este artigo apresenta os resultados da avaliação de desempenho térmico do edifício da biblioteca Nilo Peçanha localizada em João Pessoa/ PB, buscando verificar a eficiência de sua envoltória e as consequências para o conforto térmico de seus usuários. Trata-se de uma pesquisa experimental e explicativa, realizada como uma das etapas do projeto PIBICT – Programa Institucional de Pesquisa Científica e Tecnológica, realizada pelo Laboratório de Conforto do Ambiente do Curso Superior de Tecnologia de Design de Interiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus João Pessoa. A pesquisa partiu do monitoramento da temperatura e da umidade relativa do ar no interior e no exterior da edificação durante trinta dias consecutivos de verão. O monitoramento foi feito utilizando-se no exterior uma estação meteorológica La Crosse e um termohigrômetro com *datalogger*, marca ONSET, modelo HOBO U10. No interior o monitoramento foi feito com outros 19 termohigrômetros, posicionados em diversos ambientes da biblioteca. Os dados medidos foram tratados no *software* Microsoft Excel 2010 e espacializados nas plantas baixa da biblioteca. Foi constatado o baixo desempenho térmico da edificação, proporcionado, principalmente pelo baixo desempenho da cobertura, composta por telhas de fibrocimento e forro de gesso, e das fachadas leste e oeste, onde se encontram grande janelas em vidro, sem proteção contra a radiação solar.

Palavras-chave: Desempenho Térmico, Conforto Térmico, Envoltória.

ABSTRACT

The search for energy efficiency in buildings is an important strategy for the reduction of energy demanding in cities. Because of that, several studies have being conducted in order to reduce energy consumption in buildings, without reducing neither the capacity of providing comfort to its users, nor reducing the production. As a result, it is observed

the conception of new and more efficient projects and the adequacy of existing buildings, also known as “retrofit”. This paper presents the results of the evaluation of thermal performance of the building of Nilo Peçanha Library, in João Pessoa/PB, aiming at verifying the efficiency of its envelope and the consequences for its users’ thermal comfort. It is an experimental explanatory research, conducted as one of the steps of PIBICT – Institutional Program of Technological and Scientific Research, a project conducted by the Environment Comfort Laboratory of Undergraduate Course of Technology in Interior Design of Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraíba, campus João Pessoa. The research started from the monitoring of temperature and air relative humidity inside and outside of the building during thirty consecutive days in summer season. This monitoring was performed with the use of a meteorological station La Crosse and a thermo-hygrometer with datalogger, ONSET brand, model HOBO U10, in the external part of the building. In the interior part, the monitoring was conducted with other nineteen thermo-hygrometers, positioned in several spaces inside the library. The data measured was treated in Microsoft Excel 2010 software. As a result of the study it was noticed a low thermal performance of the building, which is provided mainly by both the low performance of the roof, composed by fibrocement tiles and plaster ceiling, and the east and west facades, where big glass windows are placed, without protection against solar radiation.

Keywords: Thermal Performance, Thermal Comfort, envelope

1 INTRODUÇÃO

Em 2001, o Brasil vivenciou a maior crise do setor energético de sua história. A partir de então, diversas estratégias foram adotadas, desde a ampliação e diversificação do sistema de geração de energia, até programas de redução do consumo que envolveram os usuários finais. No início de 2014, após um período atípico de estiagem, a possibilidade de racionamento de água e energia tornou-se novamente um risco eminente, voltando a ser foco de debates nas esferas social, política e econômica.

De acordo com o relatório final do balanço energético nacional, ano base 2012, (EPE, 2013), os setores residencial, comercial e público corresponderam a 47,6% do consumo de eletricidade no país. Dos quais, grande parte é destinada ao condicionamento de ar e a iluminação artificial. Nesse sentido, observa-se o potencial de contribuição das edificações na redução da demanda por energia elétrica.

É importante perceber que o desempenho térmico e o aproveitamento da iluminação natural são determinados ainda na fase de projeto, quando são definidas a orientação, a forma e a envoltória da edificação. Por isso, a adoção de princípios bioclimáticos durante a fase de projeto possibilita o alcance de altos níveis de eficiência energética. Por outro lado, os edifícios existentes, também podem ter seus desempenhos melhorados ao passar por processos de *retrofit*¹ que busquem adequar as construções aos climas nos quais estão inseridos.

Buscando a eficiência energética nas edificações, foram regulamentados nos últimos anos diversos mecanismos de orientação, avaliação e controle, tais como a Norma Brasileira de Desempenho Térmico das Edificações NBR15220 (ABNT, 2005), o Regulamento Técnico da Qualidade de eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C, 2010) e Residenciais (RTQ-R, 2012), além da Norma Brasileira de Desempenho de Edificações Habitacionais, NBR 15575 (ABNT, 2013) que determina

¹ Retrofit: processo de adequação do edifício as necessidades atuais.

parâmetros relativos a segurança, habitabilidade e sustentabilidade das edificações, destacando-se neste contexto, o desempenho térmico e lumínico das edificações.

Essas ferramentas, apesar de tratarem especialmente da concepção de novos edifícios, podem, e devem, ser utilizadas como diretrizes para avaliação dos edifícios existentes, fornecendo parâmetros para as adequações necessárias. Nesse sentido, foi realizado o monitoramento térmico da biblioteca Nilo Peçanha, localizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa/PB, com o objetivo de avaliar o comportamento térmico do edifício, considerando o desempenho da sua envoltória e a sua capacidade de proporcionar a sensação de conforto térmico aos seus usuários.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A biblioteca Nilo Peçanha possui uma área total aproximada de 767,50 m², dividida em dois pavimentos. O pavimento térreo é composto por 14 ambientes, destinados a atividades administrativas e atendimento ao público, enquanto o pavimento superior configura-se em um vão único, abrigando as estantes de livros e as áreas de estudo. O edifício é completamente condicionado artificialmente por aparelhos do tipo Split e não há a possibilidade de abertura das janelas. A cobertura, com área de 552,00 m² é composta por telha fibrocimento e forro de gesso, enquanto as paredes são compostas por 376 m² de alvenaria revestida por cerâmica de cores escuras e 160 m² de esquadrias de vidro comum de 3mm com alumínio anodizado, cor preta.

O monitoramento térmico da biblioteca foi realizado no período de 26/02/2013 a 10/04/2013, com auxílio de 20 termohigrômetros com *datalogger*, marca: ONSET, modelo: HOBO U10 e uma estação meteorológica, marca: La Crosse. Essa estação foi instalada na área externa da biblioteca juntamente com um dos termohigrômetros Hobo. No interior foram instalados os demais termohigrômetros, sendo 15 desses instalados no pavimento térreo e 4 no pavimento superior, visualizados na Figura 01. Os equipamentos registraram a temperatura e a umidade relativa do ar a cada hora, ininterrupta e simultaneamente.

Figura 01: Planta baixa da Biblioteca Nilo Peçanha com a localização dos equipamentos registradores de temperatura e umidade.

Ao término das medições os dados foram baixados para um computador e tratados no *software Microsoft Excel*, em que foram feitos os cálculos de média, máximo e mínimo e a elaboração de gráficos de comparação dos dados.

Os dados foram estratificados em dois grupos contendo os dados medidos durante os domingos, quando a biblioteca não estava em funcionamento e, portanto, com o sistema de condicionamento do ar desligado. Essa condição possibilitou uma análise mais precisa do desempenho da edificação, uma vez que os dados não sofreram influência da climatização artificial.

No primeiro grupo, a avaliação de desempenho da edificação considerou os dados medidos em cada ponto às 7h, 10h, 13h, 16h e 19h, possibilitando a visualização do processo de resfriamento e aquecimento da edificação. O tratamento visual dos dados foi realizado a partir da atribuição de uma escala de cores ao identificar as temperaturas mais baixas com a cor verde e as mais altas com a cor vermelha.

No segundo grupo, também correspondente aos domingos, os dados foram agrupados por períodos, manhã (8:00 às 12:00), tarde (13:00 às 17:00) e noite (18:00 às 22:00), considerou-se apenas os dados medidos nos pontos T1 e T15 (térreo) e S1 (pavimento superior), situados nos ambientes de maior permanência de usuários, respectivamente, sala de informática, balcão de empréstimo e reservas e salão de leitura. Também avaliou-se os dados medidos no exterior da edificação para verificar, de acordo com as condições do microclima local, quais estratégias de projeto deveriam ter sido adotadas na edificação da biblioteca, comparando-as com as de fato adotadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DO EDIFÍCIO

A avaliação do desempenho térmico da edificação foi realizada tomando como referência os dados medidos no dia 31/03/2013 (Figura 02), dia de domingo escolhido entre os demais observados por ter tido maior (33°C, às 13h) e a menor (25°C, às 5h) temperaturas registradas no exterior da edificação no período da pesquisa e, portanto, a maior amplitude térmica registrada, atingindo 8°C.

Figura 02: Comportamento térmico da área externa durante os domingos monitorados.

No interior do edifício, como não há ventilação natural, percebeu-se às 7h o efeito da inércia térmica da edificação, uma vez que a temperatura interna permaneceu, em todos os pontos, superior à temperatura externa (Tabela 01). A temperatura no interior esteve mais elevada nos pontos T5 e T6, provavelmente devido à carga térmica produzida por equipamentos instalados nos ambientes referentes a esses pontos (copa e depósito).

Tabela 01: Variação da temperatura do ar no interior da edificação durante o período de funcionamento, com graduação de cores, sendo as células verdes referente às temperaturas mais baixas e as vermelhos às temperaturas mais elevadas.

	PAVIMENTO TÉRREO															PAVIMENTO SUPERIOR			
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	S1	S2	S3	S4
Hora	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)
7:00	29,6	29,3	29,3	29,1	30,0	29,8	29,1	29,0	28,8	29,1	29,0	29,0	29,2	28,9	28,9	29,3	29,5	29,4	29,3
10:00	31,1	29,9	30,4	29,3	29,7	29,9	29,5	29,7	29,6	29,9	30,3	29,3	30,1	29,4	29,2	32,1	32,5	32,4	32,2
13:00	31,4	30,2	30,8	29,7	29,9	30,2	30,0	30,4	30,2	30,4	30,6	29,6	30,3	29,7	29,7	34,1	34,8	34,8	34,2
16:00	31,6	30,5	30,7	30,9	33,1	32,7	33,5	34,3	30,6	30,6	30,6	30,2	30,4	29,8	29,9	34,6	34,3	34,5	34,0
19:00	31,1	30,2	30,4	30,2	31,4	31,1	30,5	31,1	30,3	30,3	30,0	29,7	29,9	29,6	29,6	32,4	32,5	32,5	32,2

Às 10h, enquanto no exterior a temperatura se elevou em 5°C, no interior a variação da temperatura atingiu 2°C no pavimento superior, bem mais significativa do que no térreo, onde a variação chegou a, no máximo, 1,3°C no ponto T11, localizado no setor de guarda-volumes da biblioteca. No pavimento superior a variação se explica, principalmente pela energia térmica absorvida pelas aberturas sem proteção solar externa da fachada leste e pela cobertura composta por telha de fibrocimento e forro de gesso, que combinados, proporcionam pouca resistência térmica.

A variação identificada às 10h foi mais intensa nos horários subsequentes, especialmente às 13h, quando a temperatura externa atingiu o valor máximo (Tabela 01). O pavimento superior foi o ambiente que se manteve mais aquecido, por receber uma maior quantidade de calor oriunda, principalmente da cobertura e das fachadas leste e oeste, que possuem janelas em vidro. A cobertura possui absorvância $\alpha=75\%$ e transmitância térmica $U=1,94$ W/(m². K), superiores aos exigidos pelo RTQ-C. As janelas, nas quatro fachadas, não possuem elementos de proteção solar externo, apenas persianas internas horizontais na cor cinza claro.

À tarde, devido às janelas de vidro situadas na fachada oeste, os ambientes T5, T6, T7 e T8 atingiram as maiores temperaturas no pavimento térreo, atingindo valores semelhantes aos do pavimento superior (Tabela 01).

À noite esses ambientes permaneceram mais quentes do que os demais. Os pontos mais quentes foram os que tiveram a maior perda de calor entre 16h e 19h. Mas a perda foi maior no térreo, atingindo 3,1°C no ponto T7 e 3,2°C no T8, sendo essa perda mais acentuada devida ao tempo menor de exposição das janelas desses ambientes à radiação solar direta, em relação ao pavimento superior, proporcionada pelo sombreamento provocado pelas edificações do entorno.

As temperaturas internas estiveram superiores às externas no pavimento superior, das 10h às 19h, e nos pontos T5, T6, T7 e T8, das 16h às 19h, atingindo 4°C às 19h, confirmando a inércia térmica da edificação e indicando a grande quantidade de calor a ser reduzida pelo sistema de condicionamento do ar, uma vez que a temperatura interna chegou a superar os 34°C nos ambientes mais quentes, quando o nível de conforto seria de, no máximo, 28°C.

3.2 ANÁLISE DE CONFORTO TÉRMICO DE ACORDO COM A CARTA BIOCLIMÁTICA DE GIVONI

Inicialmente analisou-se as condições do microclima local, onde está situada a biblioteca para avaliar se as características físicas da edificação estão compatíveis com as estratégias de projeto sugeridas na carta bioclimática de Givoni.

Percebe-se na Figura 03, que na maior parte do tempo, nos três turnos, as condições ambientais (temperatura e umidade) estiveram fora da zona de conforto. Para essas condições, a carta bioclimática indica principalmente, como estratégia, a necessidade de se melhorar as condições de ventilação para se promover o resfriamento do ambiente.

Figura 03: Distribuição dos pontos higrotérmicos, referente ao ponto externo, sob a carta bioclimática de Givoni com os percentuais de ocorrência para cada zona.

Os valores das temperaturas medidas em cada um desses ambientes foram lançados na carta bioclimática de Givoni, adaptada para João Pessoa. Nesta carta (Figura 03, 04, 05 e 06) os pontos de cor verde referem-se aos dados coletados no período da manhã (8h às 12h); os pontos laranjas, aos dados obtidos à tarde (13h às 17h); os pontos marrons referem-se às temperaturas medidas à noite (18h às 22h).

Os dados obtidos no ambiente externo são utilizados como referência conceitual de um edifício naturalmente ventilado em que as condições higrotérmicas internas assemelham-se as externas. Neste sentido, observa-se na figura 03 que apenas 1% dos dados encontram-se na zona de conforto, enquanto 75% requerem estratégias passivas de condicionamento do ar e 25% exigem o uso do condicionamento de ar artificial. Em geral, as temperaturas foram superiores a 25°C acompanhadas por alta umidade do ar, indicando principalmente a necessidade do uso da ventilação para proporcionar a sensação de conforto.

No pavimento inferior, pontos T1 e T15, o agrupamento dos pontos referentes aos dados higrotérmicos apresentam uma forma compacta de distribuição, demonstrando semelhança nas condições ambientais durante os diferentes turnos, observar figuras 04 e 05. No ponto T1, houve integralmente a necessidade de ventilação, sendo necessária também a utilização de massa térmica para resfriamento em 73% do tempo. A maior

concentração ocorreu na zona 11, que exige além das estratégias mencionadas a utilização de resfriamento evaporativo.

Figura 04: Distribuição dos pontos higrotérmicos, referente ao ponto T1, sob a carta bioclimática de Givoni com os percentuais de ocorrência para cada zona.

O ponto T15 registrou condições ambientais mais amenas em relação ao ponto T1, havendo apenas a necessidade de implantação de estratégias relacionadas a ventilação e a massa térmica. Essa diferença deve ser atribuída à influência da localização do ambiente monitorado pelo HOBO T1, pois este, possui duas fachadas, sul e oeste, além de abrigar maior concentração de usuários e diversos computadores, por se tratar de uma sala de informática.

Observa-se também, que durante o período matutino, os dados obtidos estavam mais próximos à zona de conforto em ambos os casos, demonstrando assim, a influência do atraso térmico em seu comportamento térmico.

Figura 05: Distribuição dos pontos higrotérmicos, referente ao ponto T15, sob a carta bioclimática de Givoni com os percentuais de ocorrência para cada zona.

No pavimento superior, observar figura 06, ocorreu uma distribuição mais espreada dos conjuntos de dados analisados, observou-se a necessidade de uma grande variedade de estratégias para o alcance do conforto térmico (zonas 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 12). Em nenhum momento observou-se dados inseridos na zona de conforto térmico, enquanto 43% situam-se na zona 5, referente à necessidade de implantação de condicionamento do ar artificial.

Percebe-se a total inadequação do ambiente térmico proporcionado aos usuários da biblioteca, pois apesar de se tratar de um espaço destinado às atividades sedentárias, é sabido, que a atividade mental é bastante prejudicada pela condição de stress térmico por calor ao qual se está submetendo os usuários.

Figura 06: Distribuição dos pontos higrotérmicos, referente ao ponto S1, sob a carta bioclimática de Givoni com os percentuais de ocorrência para cada zona.

Dessa forma observou-se a ineficiência da edificação em proporcionar conforto térmico aos usuários nas regiões de maior fluxo durante todos os períodos. Observa-se assim, a necessidade de melhoria do desempenho térmico do edifício através de intervenções em sua envoltória, tais como implantação de elementos de proteção solar nas aberturas do pavimento superior, assim como, a necessidade de tratamento na cobertura para obter menor absorvância e transmitância térmica, ratificando os resultados da primeira análise.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação de desempenho térmico dos edifícios já existentes é fundamental para a verificação do seu nível de conforto térmico e de consumo energético. Nesta pesquisa, foram realizadas duas análises para a compreensão do comportamento térmico da biblioteca Nilo Peçanha, a primeira avaliou o desempenho geral do edifício sem o uso de aparelhos condicionadores de ar, e a segunda, analisou a capacidade do edifício em propiciar conforto térmico aos seus usuários. Constatou-se a ineficiência da edificação em proporcionar conforto, devido ao fraco desempenho da sua envoltória.

Destaca-se dois principais elementos para o fraco desempenho: a inadequação da cobertura de alta absorvância e transmitância térmica, assim como, a ausência de proteção solar externa nas aberturas do pavimento superior. Indica-se, para a sequência dessa pesquisa, a simulação e avaliação das recomendações de adequação sugeridas, com o propósito de fornecer subsídios para auxiliar a concepção do projeto de adequação do edifício.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15220**: Desempenho Térmico de Edificações. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15575**: Edificações Habitacionais - Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

EPE. Balanço Energético Brasileiro: Ano Base 2012. EPE. Rio de Janeiro, p. 288. 2013.

GIVONI, Baruch. **Climate Considerations in Building and Urban Design**. New York: Van Nostrand Reinhold, 1998.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos**. RTQ-C. Portaria n. °372, de 17 de Setembro de 2010. INMETRO, 2010.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Regulamento Técnico de Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais**. RTQ-R. Portaria n. °18, de 16 de Janeiro de 2012. INMETRO, 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MÁSCARA DE OBSTRUÇÃO: USO DE NOVAS TECNOLOGIAS QUE FACILITAM A VERIFICAÇÃO DA OBSTRUÇÃO DO CÉU VISÍVEL

AMORIM, Rafael Ponce de Leon (1); PEDROSA, Maria Luiza (2); CARVALHO, Homero Jorge Matos (3)

(1) IFPB, e-mail: rafael.ponce@ifpb.edu.br (2) IFPB, e-mail: pedrosamarialuiza@hotmail.com, (3) IFPB, e-mail: homerojmc@gmail.com

RESUMO

A carta solar é uma importante ferramenta para a compreensão da geometria da insolação e a sua interação com o espaço construído, tornando-se fundamental para o projeto bioclimático. Porém apesar da aparente facilidade de utilização dos métodos disponíveis, analíticos (gráficos), fotográficos ou modelagens computacionais, percebe-se a pouca utilização desta ferramenta na rotina projetual dos estudantes e profissionais de arquitetura. Neste sentido, este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo verificar a confiabilidade de duas ferramentas utilizadas para a determinação da máscara de obstrução da abóbada celeste pelas edificações. A primeira refere-se ao software Sketchup PRO 8 em conjunto com dois plug-ins, V-ray e SunTools; o segundo, à utilização de uma lente olho-de-peixe acoplada a um dispositivo móvel, celular ou tablet. As máscaras de obstrução resultantes da aplicação dessas duas ferramentas foram comparadas às máscaras obtidas através da utilização do software Autodesk ECOTECH 2011 e desenhadas com o auxílio do software Autodesk AutoCAD 2012. Em todos os casos o método utilizado para a produção das máscaras foi o estereográfico. Constatou-se que: as duas ferramentas verificadas produzem resultados satisfatórios; a máscara produzida com a lente olho de peixe tem a vantagem de incluir a vegetação arbórea entre os elementos de obstrução da abóbada celeste e; geralmente são desconsideradas no uso das demais ferramentas. A presente pesquisa, caracterizada como analítica, é resultado de atividades experimentais e didáticas do Laboratório de Conforto do Ambiente do Curso Superior de Tecnologia de Design de Interiores do Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, e espera contribuir com a incorporação da geometria da insolação na prática projetual, ao facilitar o uso de duas ferramentas que já estão disponíveis aos projetistas em seu dia-a-dia.

Palavras-chave: geometria da insolação, lente olho-de-peixe, Sketchup.

ABSTRACT

The solar chart is an important tool to the comprehension of the solar geometry and its interaction with the built space, what makes this chart fundamental to the bioclimatic project. However, despite of the facility appearance of the available methods such as analytics, photographic, computing modeling, it is visible almost no one utilization that tool during project routine of the architecture students and professionals. In this sense, this article presents the results of a survey that aimed to verify the reliability of the two instruments used to determine the shadow mask of the buildings. The first refers to Sketchup Pro 8 software with two plug-ins, V-ray and SunTools. The second concerns the use of a fish-eye lens attached to a mobile device, cell phone or tablet. The shadow masks resulting from the application of these two tools were compared to the masks obtained by using Autodesk software 2011 ECOTECH and designed with the help of Autodesk AutoCAD 2012 software. In all cases the method used for the production of masks was the stereographic. It was realized that: the two verified tools produce satisfactory results; mask produced with the fish-eye lens has the advantage of including vegetation between the elements of obstruction of the celestial vault, usually are not considered in use the others tools. This research, characterized as analytical,

is results of experimental and didactic activities of the Laboratory of Environmental Comfort, which belongs to the Technology Course of Interior Design from the Federal Institute Education, Science and Technology of Paraíba (IFPB), and aims to contribute to the insertion of the insolation geometry in project practice, providing the designer two tools that are already part of your day-to-day.

Keywords: *Solar Geometry, Fish-eye lens, Sketchup.*

1 INTRODUÇÃO

A carta solar relacionada com as máscaras de obstrução (pelas edificações) da abóbada celeste é um recurso bastante útil e simples para verificação do fator de visão do céu, do período de exposição à radiação solar, da estimativa da quantidade de radiação direta e difusa de um determinado ponto situado no meio urbano, gerando subsídios para a avaliação e o projeto de edificações e espaços abertos no meio urbano. Pode, portanto, ser utilizada em diferentes escalas e setores do desenho urbano (projeto viário, implantação de arborização, definição da relação entre altura e afastamento das edificações etc) e da arquitetura (implantação e orientação dos edifícios, orientação e dimensionamentos das aberturas e elementos de sombreamento, cálculo de carga térmica.

De acordo com Bittencourt (2004), a cartas solar, também conhecidas por diagrama solar ou gráfico solar, é a representação gráfica, em um plano horizontal, do percurso do sol na abóbada celeste da terra nos diferentes períodos do dia e do ano. Enquanto a máscara de sombra refere-se à inclusão, na carta solar, dos obstáculos que impedem a visão da abóbada celeste por um observador, tais como, os edifícios e os elementos arbóreos do entorno.

Atualmente diversos métodos são utilizados para a verificação da obstrução do céu visível, desde ferramentas mais tradicionais como o método gráfico auxiliado por softwares do tipo CAD, fotografias com lentes do tipo olho-de-peixe, e, por fim, simulações em softwares específicos, tais como Autodesk Ecotect, Solar Tool, Sun Path e Sol-ar.

Os métodos gráficos e computacionais dependem de um amplo levantamento físico inicial do local a ser avaliado e seu entorno, além da dificuldade de inserção dos elementos arbóreos, enquanto a fotografia com a lente olho-de-peixe permite uma rápida verificação do entorno com todos os seus elementos, mas que por outro lado exige um alto investimento financeiro para a aquisição de uma câmera e a lente olho-de-peixe. Estas dificuldades muitas vezes impossibilitam a adoção dessas ferramentas por alunos e profissionais do mercado de arquitetura e urbanismo.

Neste sentido, o presente artigo visa demonstrar a viabilidade de utilização de duas diferentes ferramentas que podem auxiliar na fase de projeto de forma mais prática e rápida. O primeiro método analisa a utilização do *software Sketchup* em conjunto com dois *plug-ins*, *V-ray* e *Sun Tool*, e, o segundo, refere-se à utilização de uma lente olho-de-peixe para dispositivos móveis, tais como smartphones e *tablets*.

2 MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA A PRODUÇÃO DA MÁSCARA E OBSTRUÇÃO DO CÉU E CÁLCULO DO FATOR DE VISÃO DO CÉU

A máscara de obstrução obtida em um determinado ponto, sobreposta ao diagrama solar, permite ao projetista analisar os horários e períodos de insolação e auxiliam na tomada de decisões na fase projetual.

Para se obter a máscara de obstrução do céu, em primeiro instante, é necessário reproduzir a projeção da abóbada celeste (céu) no plano horizontal. Para isso, entre os métodos

existentes (ortográfica, equidistante, gnomônica e estereográfica), o de projeção estereográfica é o mais preciso. No caso da projeção estereográfica, são adicionados os conceitos de zênite e nadir. O zênite corresponde ao ponto mais alto da abóbada celeste, enquanto o nadir refere-se ao ponto oposto, e coincide com o ponto ocupado pelo observador. Nessa projeção, o nadir é o foco, para onde convergem as linhas de projeção dos pontos localizados na abóbada. De acordo com Souza (2003, p.32), as “distorções em áreas e formas próximas à linha do horizonte existem, porém são menores, e a distorção na escala também aumenta no sentido do centro à linha do horizonte”.

A aludida autora cita Whittaker (1997) para dizer que a projeção estereográfica, por muitas razões, é a melhor maneira de representar em um plano as relações entre o céu e a Terra. Isso porque “garante que qualquer ponto projetado ou transferido para a abóbada celeste estará necessariamente projetado no interior do círculo de projeção no plano horizontal, seja qual for o diâmetro adotado para a projeção”. Por fim, Frota (2004) acrescenta que o método de projeção estereográfico é o mais utilizado.

A máscara de obstrução solar é a representação gráfica dos obstáculos que impedem a visão da abóbada celeste a partir de um observador localizado em um lugar qualquer. Já a fração visível do céu é denominada Fator de Visão do Céu (FVC) (Figura 01).

Figura 01: Obstrução causada pela edificação

Fonte: Yamaguti (2007 *apud* SOUZA, 2003)

Segundo Souza (2003, p.39), o FVC pode ser estimado por vários métodos (processos), dos quais se destacam os processos analíticos (matemáticos), por fotografia, por processamento de imagens, por diagramas ou por gráficos. Tanto pelo processo analítico, como pelo uso de diagramas e gráficos, é necessária uma base de dados angulares relativos às edificações existentes no entorno urbano.

Para a avaliação comparativa das ferramentas sugeridas neste trabalho para a produção automatizada de máscaras de obstrução, tomou-se como referência uma máscara de obstrução desenhada em CAD, cujo procedimento de produção pode ser conhecido em Frota (2004).

Para Chapaman, Thornes e Bradley (2002), o método gráfico sofre, frequentemente, aproximações e estimativas. Portanto, para se obter um resultado mais preciso é necessária uma imagem gerada por uma lente do tipo “olho de peixe”, cujo custo, como já foi dito, é elevado. A lente “olho de peixe” possui uma abertura angular de 180° e produz uma imagem em projeção estereográfica. Para gerar a obstrução, ela deve ser acoplada a uma câmera fotográfica, ser apontada para cima e ter um aparato provido de bússola e nível (GRAZZIOTIN, 2003, p. 46; VILELA, 2007, p. 90). Daí a necessidade de se desenvolver técnicas e instrumentos mais acessíveis, seja quanto à operação, seja quanto ao custo e tempo de produção.

Neste sentido, nos últimos anos, algumas pesquisas buscaram o desenvolvimento de técnicas e ferramentas de automatização dos processos de obtenção das máscaras de obstrução. Outras buscaram utilizar e/ou adaptar equipamentos e técnicas mais baratos para a produção e imagens a partir de lentes olho de peixe.

Em termos de automação, um dos métodos apontados por Chapaman, Thornes e Bradley (2002) consiste em converter a imagem olho de peixe para o formato digital e em tons de cinza (valores de pixel entre 0 e 255) e utilizar o histograma, com o qual é possível “separar o céu”. Nessa técnica sabe-se que os tons de azul do céu são representados em tons mais escuros em uma imagem em preto e branco. Por definição os tons com valor de pixel, superior a 245 representam o céu.

O desenvolvimento dos Sistemas de Informações Geográficas – SIG (*Geographic Information System*) e seu uso, em várias áreas do conhecimento possibilitou o surgimento de novas técnicas, para a obtenção do FVC. Assim, Santos, Lima e Assis (2003), por exemplo, desenvolveram um método que utiliza os programas Autocad® e Mapinfo® (*software* de SIG). No primeiro, uma imagem da área de estudo é inserida no programa e desenha-se com uma “polilinha” delimitando o céu visível. No segundo associa-se em tabela o valor do atributo correspondente a cada célula do fator de forma.

O fator de forma, segundo Souza (1997 *apud* VILELA, 2007, p.62), é um método geométrico que divide a abóbada celeste em círculos e raios, gerando células em que cada unidade é atribuído um valor. Segundo Vilela (2007, p.62), o “Mapinfo é capaz de calcular a área dentro do polígono determinado pela polilinha e atribuir os valores das células do fator de forma, mostrando como resultado a relação entre o céu visível e o céu obstruído, ou seja, o FVC no ponto”.

Em seguida, também em ambiente de SIG, Souza (2003) desenvolveu uma técnica que substitui as rotinas tradicionais, automatizando o processo de cálculo do FVC, com a vantagem de permitir a obtenção simultânea do FVC em diversos pontos. Essa técnica foi implantada diretamente no programa ArcView 3.2® (*software* de SIG), através de uma extensão denominada 3Dskyview, “que tem como princípio básico a sobreposição espacial de uma malha estereográfica de pontos da abóbada celeste sobre a projeção da camada intra-urbana em plano horizontal”. (SOUZA, 2006 p.52).

No uso de fotografias com lentes olho-de-peixe, um dos estudos mais relevantes que buscaram popularizar o seu uso foi o realizado por Mirella, Tamura e Krügger (2009), que demonstraram a possibilidade de utilizar a lente olho-de-peixe acoplada a uma câmera desprovida do sistema *Full-frame*, de menor custo, através da utilização do *software Photoshop* para junção de duas imagens obtidas do mesmo ponto, mas com orientações diferentes, eixos perpendiculares, para complementar a total visualização da abóbada celeste.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A avaliação das ferramentas sugeridas neste trabalho foi realizada tomando-se como estudo de caso um ponto situado no jardim lateral da biblioteca Campus João Pessoa do IFPB, circundado por três edificações (Figura 02).

Para se obter a máscara de obstrução, inicialmente foi realizado um levantamento topográfico para se obter a locação e a geometria das edificações situadas entorno do ponto considerado (Figura 02). Para o levantamento utilizou-se uma estação total, marca: RUÍDE, modelo RTS-820, além de receptores GNSS de dupla frequência, marca: TOPCON, modelo: Hiper Lite Plus

Figura 02: Planta Baixa e Cortes da área em estudo.

A partir dos dados de referência obtidos no levantamento topográfico, foi desenhada no *software* Autodesk AutoCAD 2012 a máscara de obstrução e referência, através do método estereográfico (FROTA, 2004).

Num instante seguinte, a mesma máscara foi produzida de forma automatizada, utilizando como ferramenta o *software* ECOTECT 2011, que é bastante utilizado como ferramenta de simulação de desempenho termo-energético de edificações, portanto, tendo sua técnica de produção da máscara de obstrução já validada.

As duas máscaras produzidas inicialmente serviram como referências para a avaliação das máscaras produzidas pelas duas ferramentas testadas nesta por esta pesquisa. A primeira ferramenta corresponde ao *software* Sketchup Pro 8, com a inserção de dois plug-ins¹: o V-ray utilizado para renderização de maquetes eletrônicas e o Sun Tools, que adiciona ao Sketchup algumas ferramentas de análise da geometria da insolação, conforme Figura 03. O Sketchup e o V-ray são *softwares* amplamente utilizados pelo mercado, o que facilita a implantação da análise da geometria solar na rotina projetual dos escritórios de arquitetura. O Sun Tools é uma ferramenta livre, disponível para *download*, bastante leve e de fácil utilização.

Figura 03: (a) Interface do *software* Sketchup com aplicação da ferramenta Sun Path do *plug-in* Sun Tools no modelo eletrônico desenvolvido para este estudo.

A segunda ferramenta avaliada foi a uma lente olho-de-peixe compacta, marca: Lesung, modelo: FE-19, acoplada a um telefone móvel com câmera, tipo *smartphone*, marca:

¹ Plug-in: é um programa de computador usado para adicionar funções a outro programa maior.

Samsung, modelo: S6802 (Figura 04). O equipamento foi posicionado com o auxílio de um tripé com suporte para telefone móvel e nivelado com uma bolha de nível circular. As fotografias obtidas pelo conjunto óptico foram vetorizadas através do software AutoCAD 2012, assim como, a sobreposição ao diagrama solar.

Figura 04: (a) Lente olho-de-peixe, (b) conjunto utilizado para verificação da máscara de sombra.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o uso da ferramenta Sketchup é possível modelar a espaço construído e gerar a máscara de obstrução da abóbada celeste com o uso da ferramenta V-ray. Combinando essa máscara com a carta solar produzida através da ferramenta Sun Tools é possível identificar os períodos de exposição (ao sol) do ponto central da máscara de obstrução e das fachadas das edificações em seu entorno (Figura 05a). Essas ferramentas possibilitam a geração de uma perspectiva do ambiente estudado, semelhante à de uma lente olho-de-peixe (Figura 05b).

Figura 05: (a) Máscara de sombra gerada pelo Ecotect, (b) Perspectiva gerada a partir de uma câmera olho-de-peixe no Sketchup/ V-ray/ Sun Tools.

Comparando a máscara de obstrução produzida no Sketchup com as produzidas no CAD e no Ecotect, percebeu-se uma distorção, para mais, ao Norte, o que corresponde, teoricamente, a uma obstrução menor da abóbada celeste (Figuras 07 e 08).

Figura 07: Máscaras de obstrução obtidas pelos diferentes métodos com a indicação do FVC.

Figura 08: Sobreposição da parcela da abóbada celeste visível resultante dos diferentes métodos de análise.

A imagem gerada a partir da lente olho-de-peixe para celular (Figura 09) apresentou uma deformação, para menos, na direção Norte, e para mais na direção Oeste. Neste último caso, a deformação correspondeu ao aumento do tempo de exposição à radiação solar direta nos equinócios, em cerca de 20 minutos.

Figura 09: (a) Máscara de sombra pelo método gráfico, (b) Perspectiva gerada a partir de uma lente olho-de-peixe para dispositivos móveis.

ao uso de equipamentos de fotografia mais sofisticados (profissionais), além de não requerer o levantamento do entorno, necessário no uso das técnicas automatizadas.

6 AGRADECIMENTOS

Ao Laboratório de Topografia e Geodésia do IFPB, por auxiliar na execução do levantamento físico da área em estudo.

7 REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, L. **Uso das Cartas Solares: diretrizes para arquitetos**. 4. ed. Maceió: EDUFAL, 2004.

FROTA, A. B.. **Geometria da Insolação**. - 1.ed. - São Paulo:Geros, 2004.

GRAZZIOTIN, P. C. **Técnicas de incorporação de controle de acesso à luz solar em modelos computacionais**. Dissertação de Mestrado. UFRG, Porto Alegre, 2003
Disponível em: <<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/7843/000558332.pdf?sequence=1>>. Acesso: 22/12/2008.

MINELLA, F. O.; TAMURA, C. A.; KRÜGER, E. L. **Apresentação de método fotográfico para obtenção do fator de visão do céu**. In: Encontro Nacional, 10., e Encontro Latino-Americano Sobre Conforto no Ambiente Construído, 9., 2009, Natal. Anais... Natal, ANTAC, 2009.

SANTOS, I. G.; LIMA, H. G.; ASSIS, E. S.; **Influência da geometria urbana e da inércia térmica na alteração do clima urbano: uma abordagem preditiva VII ENCAC Curitiba - PR, Brasil 2003**.

SIGNORINI, V. B.; BERGER, J.; HILLER, R. CORREA, C. B. **Estudo comparativo de métodos de predição de sombreamento em edificações**. In: Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável, 5. 2011. Brasília. Anais... Brasília, ANPET, 2011.

SOUZA, L. C. L. **Determinação e apresentação do fator de visão do céu através de um SIG 3 D**. Bauru. Livre-docência – Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade de São Paulo, 2003.

SOUZA, L. C. L.; POSTIGO, C. P. **Ambiente térmico urbano: verticalização, acesso solar e a formação de ilhas de calor**. 2007.

SOUZA, L. C. L.; PEDROTTI, F.S.; LEMES, F. T. **Consumo de energia urbano: Influência do perfil do usuário; da geometria urbana e da temperatura**. Maceió, 2005.

VILELA J. A. **Variáveis do clima urbano: análise da situação atual e prognósticos para a região do bairro Belvedere III, Belo Horizonte, MG**. Dissertação de Mestrado. UFMG. 2007. Disponível em:
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/RAAO7BRFXX/1/disserta_o_jacqueline_vilela.pdf>. Acesso em: 22/10/2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO ENERGÉTICO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIPAVIMENTOS EM JOÃO PESSOA-PB

MARTINS, Lúcia Helena Aires (1); LEDER, Solange Maria (2); SILVA, Luiz Bueno (3); SOUZA, Erivaldo Lopes (4)

(1) Mestranda, PPGECA/UEPB, e-mail: lucia_aires@hotmail.com; (2) Professora Adjunta - Arquitetura e Urbanismo/ UEPB, e-mail: solangeleder@yahoo.com.br; (3) Professor Associado II - Engenharia de Produção/ UEPB, e-mail: silvalb@superig.com.br; (4) Técnico de laboratório - LabMEQA e LAT/ UEPB, e-mail: elopesouza@hotmail.com.

RESUMO

O desempenho energético das edificações tem sido frequentemente abordado considerando apenas a edificação, apesar da importância do entorno. Assim, este estudo teve como principal objetivo avaliar a influência de variações no entorno sobre o comportamento térmico e energético das edificações. Os procedimentos metodológicos adotados foram: pesquisas no setor cadastral da Prefeitura Municipal, levantamento de campo no recorte urbano em estudo e simulação computacional com o programa DesignBuilder. Com base nos dados levantados, um modelo representativo da realidade construtiva foi elaborado e utilizado como caso base das simulações. Um conjunto de tipologias foi simulado, estas foram determinadas a partir de alterações de variáveis construtivas como proteção solar e coeficiente de absorção da envoltória, assim como, a variável urbana referente ao grau de obstrução do entorno. A variável de análise considerada é a carga necessária para resfriamento. A partir dos resultados observou-se que o sombreamento provocado pelo entorno contribui para a redução no consumo de energia para refrigeração, porém nem sempre o balanço é favorável, alguns modelos analisados apresentaram um aumento no consumo de energia com o adensamento do entorno. Os modelos com a proteção solar tipo veneziana nas aberturas apresentaram os melhores resultados.

Palavras-chave: Sombreamento; Entorno construído; desempenho energético.

ABSTRACT

The energy performance of buildings has been frequently studied considering only the building itself besides the importance of urban surrounding. Thus, the aim of this study is to analyze energy performance of buildings in an urban context. Based on data collected a representative building model was used as a base case of computer simulations, which were made using the DesignBuilder software. A group of typologies have been simulated, determined from variables such as sun protection and absorption coefficient of the envelope, as well as the urban variable referred to sky obstruction from the adjacent buildings. The analysis variable considered in this article was the cooling load. From the results, it was observed that the shading caused by adjacent buildings contributes to reduce the energy consumption for cooling, but the balance is not always favorable, some models showed an energy consumption increase. Considering the solar protection in openings, the use of louver conducted to a better energy performance.

Keywords: Shading; Urban surrounding; Energy performance.

1 INTRODUÇÃO

O crescente processo de urbanização tem gerado diversos problemas que afetam diretamente a qualidade ambiental das cidades. Os crescentes problemas energéticos

nacionais e mundiais tornam essencial que as edificações sejam projetadas e construídas de acordo com critérios que garantam a sua adequação ao clima em que se inserem. Por meio desta adequação, pode-se obter a satisfação do usuário quanto às condições térmicas dos ambientes internos, evitando-se, em consequência, o desperdício de energia elétrica com condicionamento artificial da edificação (LAMBERTS; CARLO; TOCCOLINI, 2005).

Tendo em vista que é de vital importância a preocupação com o consumo excessivo de eletricidade para o condicionamento de edificações, visto que esta demanda ocorre, com frequência, nos horários de pico de consumo. Somam-se ainda à problemática, novos investimentos para geração elétrica através de soluções pouco sustentáveis, como em termoelétricas por queima de carvão ou gás natural. O setor residencial é um grande consumidor de energia, sendo a redução desse consumo um dos objetivos do programa nacional de conservação de energia (BRASIL, 2012). Todo edifício construído depende de uma quantidade de energia para sua manutenção, utilizada para iluminação artificial, elevadores, sistemas de segurança, automação, climatização, entre outros. Algumas escolhas e definições são feitas na concepção do projeto, por exemplo, ao se escolherem os tamanhos das aberturas, define-se a iluminação natural disponível internamente e, consequentemente, a dependência de iluminação artificial durante o dia. Quando se escolhe a implantação, o formato e as dimensões do pavimento, o sistema de aberturas, os materiais construtivos, define-se também a necessidade de sistemas de condicionamento ambiental artificial (BENEDETTO, 2007).

É consensual, entre diversos autores, a importância do projeto de arquitetura para o desempenho energético de uma edificação. Olgyay (1998) afirma que os princípios bioclimáticos de uma arquitetura adaptada ao meio ambiente podem ser empregados nos edifícios residenciais, como estratégia de composição e de caracterização do espaço, desde a concepção do projeto. Logo após a crise do petróleo, ocorrida na década de 70, diversos países direcionaram recursos e linhas de pesquisa para o desenvolvimento de fontes alternativas de energia e sistemas mais eficientes. Grande atenção foi voltada ao desempenho energético das edificações (setores residencial, comercial e público), responsáveis por uma parcela significativa do consumo de energia elétrica na maioria dos países (MENDES; LAMBERTS; CUNHA 2005).

Nesse contexto, o estudo realizado por Santana (2006) permitiu demonstrar os parâmetros que mais influenciam no consumo de energia na tipologia construtiva de edifícios. No estudo, analisou-se, através de simulações computacionais desenvolvidas com o *software EnergyPlus*, os seguintes parâmetros: fator de projeção, entorno, coeficiente de sombreamento dos vidros, percentual de área de janela na fachada, transmitância térmica das paredes e da cobertura e orientação. Dentre os parâmetros analisados, a porcentagem de janela na fachada foi a variável que apresentou resultados mais significativos, sendo que a cada 10% de aumento de área de janela, o consumo de energia sobe 2,9%. Para edifícios com grandes áreas de parede, o fator de absorvênciademonstrou grande influência, observando redução de 1,9% do consumo de energia para cada alteração de 10% na absorvência. Na comparação entre modelos com paredes claras e escuras, o consumo de energia variou em 15,1%. A utilização de proteções solares, quando simulados para todas as orientações, demonstrou uma redução de 12% no consumo de energia.

Na pesquisa de Wong e Li (2007), sobre a eficácia de dispositivos de sombreamento na redução do consumo de energia para refrigeração, nas orientações leste e oeste, em Singapura, os autores identificaram uma redução de 2,62% a 3,24% na carga para refrigeração em ambientes cujas janelas possuíam dispositivo de proteção solar

horizontal com 30 cm de profundidade. Para a profundidade de 60 cm, o estudo revela uma economia de 5,85% a 7,06% e, para o dispositivo com 90 cm de profundidade, a redução na carga para refrigeração do ambiente varia de 8,27% a 10,13%.

Objetivando contribuir para a eficiência energética das edificações inseridas no clima quente e úmido, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência no desempenho térmico (consumo de energia para refrigeração) de variáveis na envoltória das edificações (dispositivos de sombreamento e coeficiente de absorção solar) inseridas em diferentes configurações de cenário urbano.

2 METODOLOGIA

2.1 Caracterização da área

O recorte urbano escolhido para a presente pesquisa abrange o bairro de Manaíra, localizado na região leste do município de João Pessoa-PB, com densidade bruta entre 43 e 70 hab/ha e predominância de edificações residenciais. Nos últimos anos, tem-se observado uma tendência na substituição do padrão horizontal das edificações (casas) pela verticalização (edifícios). As figuras 1 e 2 ilustram o mapa do bairro e uma fotografia com panorama geral do bairro.

Figura 1 – Mapa do recorte urbano em estudo

Fonte: Adaptado da PMJP (2013)

Figura 2 – Vista panorâmica

Fonte: Arquivo dos autores

De acordo com o Código de Obras de João Pessoa, a classificação da área em estudo se enquadra na Zona Residencial 1 (ZR1), com amostra contemplando edifícios com mais de 5 pavimentos, considerado a implantação da tipologia predominante do uso R6. Tal categoria de edifício não possui limite de altura, sendo a mesma limitada pelos afastamentos dentro do lote.

2.2 Levantamento de dados

A coleta de dados foi realizada junto a Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa (SEPLAN), sendo a primeira etapa do trabalho destinada a obtenção do número total de edifícios residenciais situados no bairro de Manaíra com mais de cinco pavimentos. Como recorte temporal, as unidades escolhidas apresentam Habite-se a partir de 2000, sendo esta restrição estabelecida de modo a caracterizar a tendência atual da construção civil para a área, configurada por edifícios em altura. O bairro possui 230 edificações residenciais com mais de cinco pavimentos, definiu-se um recorte de 10% do total, representativos das características das construções, locais, a amostra final é de 25 edificações, escolhidas aleatoriamente. As informações

necessárias para realização das análises foram obtidas a partir do projeto legal (plantas, cortes e fachadas). Ao final da etapa, os dados foram mapeados e organizados em fichas descritivas.

2.3 Desenvolvimento da tipologia predominante

Após a tabulação de dados quantitativos e qualitativos obtidos na pesquisa de campo, pôde-se formular uma edificação típica (tipologia predominante) que, apesar de não existir no universo da pesquisa, reúne as características mais frequentes encontradas nos 25 edifícios levantados. O conjunto de variáveis obtido dos levantamentos foi: tipologia do terreno e da edificação; área dos apartamentos tipo; número de apartamentos por andar; número de pavimentos e número de pavimentos tipo; altura do pavimento tipo; orientação das fachadas; percentual de área de janela e de parede nas fachadas; elementos de proteção solar e características construtivas gerais (estrutura, laje, paredes, revestimentos, cor e vidros).

2.4 Simulação computacional e criação de modelos

O comportamento térmico dos modelos em estudo foi simulado com o programa DesignBuilder. O período de simulação corresponde a um ano, considerando o comportamento das variáveis hora a hora. Do ponto de vista de condicionamento térmico, foi considerado o uso do ar condicionado no setor íntimo (quartos) no período noturno. Durante o dia, utilizou-se a ventilação natural em todos os setores do apartamento. Para a inserção dos materiais que constituem os elementos construtivos da tipologia predominante foi utilizada a biblioteca de componentes especificadas pela norma ABNT 15220-2 (ABNT, 2005). As variáveis construtivas testadas nas simulações foram: proteção solar, entorno e absorvência, detalhadas a seguir.

2.4.1 Proteção solar

Foram adotados seis tipos de proteção solar nos modelos em análise: proteção solar horizontal sobre os fechamentos transparentes, com profundidade de 50 cm e 100 cm; proteção solar mista sobre os fechamentos transparentes - horizontal e vertical, com profundidade de 50 cm; proteção horizontal contínua, sobre o fechamento opaco e transparente, com profundidade de 50 cm; veneziana cobrindo toda a área dos fechamentos transparentes, com inclinação de 15°. Os elementos verticais e horizontais são em placas de concreto, com exceção da tipologia veneziana, que é de alumínio.

Figura 3 – Variações de tipologias de proteção solar

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

2.4.2 Entorno

Para a análise do entorno foram simulados três casos: o primeiro caso, denominado Cenário I, corresponde à situação isolada da edificação, ou seja, sem entorno; o segundo caso corresponde às edificações existentes atualmente no recorte adotado, denominada Cenário II; o terceiro cenário (Cenário III) corresponde a uma situação máxima de adensamento, respeitando as diretrizes estabelecidas pelo Código de Obras do local.

2.4.3 Coeficiente de absorção solar

Para a análise da influência da absorvância das paredes externas no ganho térmico no interior das zonas analisadas, considerou-se para o caso base (SP) o valor da absorvância encontrado a partir do índice de refletância médio definido por Leal (2013) em estudo realizado no mesmo recorte urbano. A refletância média da amostra foi 58,65, logo, o valor de absorvância média é 41,35. Com o intuito de avaliar a influência da absorvância das paredes externas no comportamento térmico e energético da edificação analisada, foram adotados valores extremos de absorvância - máxima e mínima, 0,90 e 0,20.

2.5 Tratamento dos dados

Os resultados das simulações foram tratados estatisticamente, adotou-se o teste Wilcoxon na comparação entre postos. Através desses testes foi elaborada uma escala gradual comparativa de desempenho entre os modelos analisados, como também foi encontrada a diferença estimada entre os modelos, através do intervalo de confiança livre de distribuição. Para todos os testes, foi adotado o nível de significância de 0.05. Estendendo as análises, os resultados foram convertidos em valores monetários, convertendo o consumo em reais (R\$), de modo a obter um comparativo mais concreto, utilizando-se das taxas cobradas pela concessionária de energia local (Energisa).

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 Caracterização da tipologia predominante

A partir da análise dos levantamentos dos aspectos destacados anteriormente e de maior recorrência no universo analisado, pôde-se definir a tipologia predominante com as características mais representativas. No quadro 1, apresenta-se a planta representando os setores de cada apartamento adotados para o modelo. Essa mesma setorização foi adotada para o estabelecimento de zonas térmicas, totalizando 3 zonas por apartamento

(zona social, íntima e serviço). O setor de circulação não foi considerado uma zona térmica, portanto, não foi simulado. Observam-se também as características gerais da tipologia predominante, assim como o número e altura dos pavimentos, percentual de janela na fachada, etc.

Quadro 1 – Caracterização da tipologia predominante

PLANTA BAIXA	PARÂMETRO	TIPOLOGIA PREDOMINANTE
<p>Figura 4– Planta baixa com setorização do pavimento tipo da tipologia predominante</p> <p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Setor Social Setor Íntimo Setor Serviço Setor Circulação 	Forma do terreno	Retangular
	Forma da edificação	Retangular (14.50x17.25m)
	Área do pavimento tipo	250m ²
	Altura pavimento tipo	2.70m
	Número de pavimentos	26
	Número de pavimentos-tipo	20
	Nº apartamentos por andar	02
	Percentual de Janela na Fachada (PJF)	Nordeste: 30% Sudeste: 20% Sudoeste: 10% Noroeste: 20%
	Orientação fachada principal	Nordeste
	Absortância	0,4135
	Esquadrias	Alumínio
	Vidros	Comum 4mm Incolor
	Alvenaria	Tijolo cerâmico oito furos quadrado

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

3.2 Desempenho energético

Os resultados mostrados a seguir correspondem às simulações realizadas com a tipologia predominante e suas variações. Os dados se referem ao consumo de energia em kWh requerido pelo sistema de refrigeração tipo split, o qual teve seu funcionamento programado para manter uma temperatura entre 18° e 26° C, no período de ocupação das 22h às 6h.

Baseando-se nos resultados encontrados a partir da aplicação do teste de comparação de postos pareados, wilcoxon, foi elaborada uma escala gradual decrescente de eficiência energética dos modelos estudados. O modelo caracterizado como mais eficiente foi o sem proteção com absortância 0.20, seguido do modelo com proteção solar do tipo veneziana. A tipologia predominante não demonstrou uma boa eficiência, ficando na frente apenas do modelo com absortância 0.90 nos cenários atual e máximo adensado, o qual se configurou a partir dos testes como a opção que mais consumiu energia para refrigeração do setor íntimo do apartamento (Figura 5).

A sequência da escala foi similar para o cenário II e III, com pequena diferença no cenário isolado. É possível identificar que nos modelos com proteção solar a necessidade de carga para refrigeração é menor. Dentre as opções que utilizaram

proteção solar, destaca-se a tipologia veneziana como a mais eficiente para todos os cenários, e a proteção horizontal de 50 cm como a menos eficiente.

Figura 5– Escala gradual decrescente de desempenho energético dos modelos

CENÁRIO I

CENÁRIO II e III

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Sob o ponto de vista quantitativo, foram feitas comparações dos resultados horários de cada modelo, estas estão apresentadas no quadro 2, abaixo. O modelo sem proteção com absorvância 0.90 apresenta carga de até 0,54 kWh a mais que a tipologia base, dentro de um intervalo de confiança que varia de 0,53 kWh a 0,55 kWh. Para o cenário com alto grau de obstrução essa diferença diminui um pouco, passa a ser 0,44 kWh.

No modelo mais eficiente, sem proteção solar e absorvância de 0.20, observa-se redução de 0,23 kWh no consumo de energia para refrigeração, em relação à tipologia base, quando inserido em um cenário isolado. No cenário atual (II) observa-se uma redução no consumo de energia, em relação a tipologia base, na ordem de 0,21 kWh. A menor redução ocorre no cenário máximo adensado, onde a diferença estimada entre esses modelos é 0,17 kWh.

O modelo com proteção solar mais eficiente, a veneziana, apresentou uma redução máxima de 0,24kWh em relação à tipologia predominante, quando situada no cenário isolado. Ao comparar o modelo menos eficiente com a proteção solar tipo veneziana, observa-se, para o cenário isolado, diferença estimada de 0,80 kWh. Para o cenário atual a diferença é de 0,76 kWh. A menor diferença entre esses modelos ocorreu no cenário máximo (III), na ordem de 0,65 kWh (Quadro 2).

Convém destacar o comparativo entre os modelos mais eficientes, sem proteção com absorvância 0.20 e com proteção tipo veneziana e absorvância 0.41. As diferenças foram pequenas, chegando ao máximo de 0,05 kWh.

Quadro 2– Valores referentes ao intervalo de confiança para consumo de energia para refrigeração (kWh)

INTERVALO LIVRE DE DISTRIBUIÇÃO		
Modelos	Diferença estimada	Intervalo livre de distribuição
CI_ABS0.90 x CI_SP	0.54	0.53 A 0.55
CII_ABS0.90 x CII_SP	0.54	0.53 A 0.55
CIII_ABS0.90 x CIII_SP	0.44	0.43 A 0.45
CI_ABS0.20 x CI_SP	- 0.23	- 0.24 A - 0.22
CII_ABS0.20x CII_SP	- 0.21	- 0.22 A - 0.21

CIII_ABS0.20 x CIII_SP	- 0.17	- 0.18 A - 0.17
CI_ABS0.90 x CI_ABS0.20	0.78	0.78 A 0.80
CII_ABS0.90 x CII_ABS0.20	0.76	0.74 A 0.78
CIII_ABS0.90 x CIII_ABS0.20	0.62	0.60 A 0.63
CI_VEN x CI_SP	- 0.24	- 0.25 A - 0.23
CII_VEN x CII_SP	- 0.20	- 0.21 A - 0.18
CIII_VEN x CIII_SP	- 0.20	- 0.20 A - 0.19
CI_ABS0.90 x CI_VEN	0.80	0.78 A 0.82
CII_ABS0.90 x CII_VEN	0.76	0.74 A 0.78
CIII_ABS0.90 x CIII_VEN	0.65	0.63 A 0.66
CI_ABS0.20 x CI_VEN	- 0.03	- 0.04 A - 0.02
CII_ABS0.20 x CII_VEN	- 0.05	- 0.05 A - 0.04
CIII_ABS0.20 x CIII_VEN	- 0.02	- 0.02 A - 0.01

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2013

A influência do entorno também foi analisada. Observou-se uma redução no consumo de energia ao aumentar o grau de obstrução do entorno, mas nem sempre esse balanço é favorável, algumas tipologias apresentaram um aumento no consumo.

As tipologias, predominante e com absorvência 0.90, apresentaram uma redução no consumo de energia em condições de entorno mais adensado. A tipologia predominante apresentou diferenças pequenas ao variar o grau de obstrução do entorno. Quantitativamente, o pico dessa diferença foi de 0,05kWh entre o cenário atual e o máximo adensado.

Já os modelos mais eficientes, com veneziana e o modelo com absorvência 0.20 apresentaram resultados opostos, ao aumentar o grau de obstrução do entorno, o consumo aumentou. Embora esse aumento tenha sido pequeno, comparando o modelo com veneziana no cenário atual (II) com o cenário isolado (I) a diferença encontrada foi 0,04 kWh.

Estendendo as análises, foram feitas comparações entre o consumo mensal e anual dos modelos, nessas análises foram utilizados os resultados apresentados no cenário I (isolado). O consumo energético mensal do edifício de referência (sem proteção e absorvência 0.41 - SP) foi comparado com o consumo do modelo sem proteção com absorvência 0.20 (ABS0.20). As maiores diferenças de consumo foram registradas nos meses de agosto (14,97%), julho (14,26%) e abril (11,97%), como pode ser observado no quadro 3. O que implica na redução de 1748,47 kWh por ano, ou 10,43% (Quadro 3).

Quadro 3– Consumo mensal kWh – tipologia base x absorvência 0.20

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SP	2056,02	2539,90	2312,48	1556,33	1229,90	487,56	286,92	373,53	917,02	1251,16	1743,52	2007,11	16761,44
ABS0.20	1855,36	2288,17	2077,69	1369,98	1088,76	430,35	246,02	317,63	822,93	1132,45	1578,22	1805,43	15012,97
Diferença Absoluta (kWh)													Economia (kWh)
	200,66	251,73	234,79	186,35	141,14	57,21	40,91	55,90	94,09	118,71	165,30	201,68	1748,47
Diferença Relativa (%)													Economia (%)
	9,76	9,91	10,15	11,97	11,48	11,73	14,26	14,97	10,26	9,49	9,48	10,05	10,43

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2013

A mesma análise foi feita com a tipologia veneziana, seu uso promoveu uma economia anual de energia de 1495,50 kWh. Ao dividir esse valor pelo número de apartamentos analisados (6 apartamentos), observou-se que cada um obteve uma redução anual de

249,25 kWh no consumo energético. Desta forma, considerando-se uma taxa de R\$ 0,38765¹ por kWh, a utilização do protetor solar resultou em uma economia anual de R\$ 96,62 por apartamento.

Ao fazer a mesma comparação para o modelo sem proteção, mas com absorvância baixa (ABS 0.20), encontrou-se uma redução na ordem de 1748,47 kWh, dividindo pelo número de apartamento analisados, tem-se uma redução de 291,41 kWh, o que representa uma economia anual por apartamento de R\$ 112,96.

4 CONCLUSÕES

Pode-se concluir que o uso do dispositivo de proteção solar representou uma significativa redução no consumo de energia para refrigeração. O uso da veneziana resultou na redução anual de 1.495,50 kWh, em percentual essa redução foi 8,92%, ficando atrás apenas do modelo com absorvância 0.20, que apresentou uma redução de até 1.748,17 kWh, ou seja, 10,43% de economia.

Sobre a influência do entorno destacam-se dois aspectos:

- a) O sombreamento reduz a incidência solar sobre a envoltória, reduzindo assim a carga térmica nos ambientes analisados. Verificou-se que, principalmente nas situações de elevada absorvância e ausência de proteção solar, o entorno tende a favorecer a redução do consumo de energia para refrigeração;
- b) O entorno adensado reduz a possibilidade de dissipar o calor armazenado, visto que o adensamento diminui as correntes de ar, assim como maximiza a radiação difusa. Fazendo com que aumente o consumo de energia nessas situações. Esse efeito foi percebido nos modelos que apresentam maior proteção à radiação, através de dispositivos de proteção na abertura e menor coeficiente de absorção.

Maior atenção deve ser dada à influência do entorno no desempenho energético das edificações. Considerando o clima quente e úmido, a ventilação é uma variável de grande impacto no resfriamento das edificações, principalmente no período noturno, quando as temperaturas são mais amenas. O adensamento reduz essa possibilidade, como pode ser observado com os resultados desse trabalho.

Agradecimentos

À Capes, pelo auxílio financeiro, através de bolsa de estudo e ao Laboratório de Métodos Quantitativos Aplicados - LabMEQA, DEP/CT/UFPB, pelo auxílio na análise estatística.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15220-2: Desempenho térmico de edificações – Parte 2: Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações**. Rio de Janeiro, 2005.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. **Anuário estatístico de energia elétrica 2012** – ano base 2011. Empresa de pesquisa energética – EPE, Rio de Janeiro, 2012.

1

Taxa cobrada pela empresa concessionária local – Energisa Paraíba – Distribuidora de energia; para a tipologia B1 Residencial. Vigência da taxa: 28/08/2012 a 27/08/2013.

BENEDETTO, Gisele Saveriano de. **Avaliação da aplicação do modo misto na redução da carga térmica em edifícios de escritórios nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.** Dissertação de mestrado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.

CÓDIGO DE OBRAS DE JOÃO PESSOA-PB. Prefeitura Municipal de João Pessoa – Secretaria de Planejamento. João Pessoa/Pb, Agosto de 2001.

LAMBERTS, Roberto; CARLO, Joyce C.; TOCCOLINI, Gisele. **Levantamento De Dados Visando A Definição De Protótipos De Edificações Brasileiras** – Relatório LABEEE - Universidade Federal de Santa Catarina, VERSÃO: FEV 2005.

LEAL, Lilianne de Queiroz. **A influência do entorno sobre as iluminâncias e o ofuscamento em ambientes internos: um estudo de caso em edifícios residenciais multipavimentos no bairro de Manaíra, João Pessoa-Pb.** Dissertação de mestrado - Programa de pós-graduação em Arquitetura e urbanismo – UFPB. João Pessoa, 2013.

MENDES, Nathan; WESTPHAL, Fernando Simon; LAMBERTS, Roberto; CUNHA, José A. Bellini da. **Uso de instrumentos computacionais para análise do desempenho térmico e energético de edificações no Brasil.** Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 5, n. 4, p. 47-68, out./dez. 2005.

OLGYAY, Victor. **Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas.** Barcelona: Gustavo Gili, 1998.

SANTANA, M. V. **Influência de parâmetros construtivos no consume de energia de edifícios de escritório localizados em Florianópolis** – SC. Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, UFSC, Florianópolis, 2006.

WONG, NH e S. Li. **A study of the effectiveness of passive climate control in naturally ventilated residential buildings in Singapore.** Buildings and Enviroment, 42: 1395-1405, 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO DOS APARTAMENTOS DO BNH CASTELO BRANCO DA CIDADE DE SANTOS-SP.

GARCIA, Thiago dos Santos (1); PRADO, Racine Tadeu Araujo (2)

(1) ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, (011) 3091-5529, e-mail: thiagogarcia@usp.br (2) ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, e-mail: racine.prado@poli.usp.br, (3) ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

RESUMO

Aspectos de conforto e desempenho térmicos em Habitações de Interesse Social em alguns casos não consideram análises criteriosas que proporcionem ao usuário um modelo ideal de habitação no que se refere aos aspectos de conforto térmico. A existência de normas que determinem alguns parâmetros de conforto não significa que estes padrões sejam adotados adequadamente, pois existem restrições econômicas e sociais destes usuários. Um diagnóstico de sensação de conforto térmico em Habitações de Interesse Social permite uma análise criteriosa com o intuito de aferir problemas de desconforto térmico de usuários que moram nestas tipologias habitacionais. O objetivo deste trabalho é identificar se os apartamentos do Conjunto Habitacional BNH de Santos-SP proporcionam aos seus moradores um estado de conforto térmico satisfatório e adequado ao clima local. Estão sendo avaliados apartamentos com disposições de layout, ocupação e implantações distintas no complexo do BNH de Santos, onde os dados experimentais estão sendo coletados com um confortímetro, concomitantemente a um levantamento de APO (Avaliação Pós Ocupação) junto aos moradores e que serão comparados aos índices de conforto térmico calculado pelo software Energyplus através do arquivo climático da região da baixada santista. Os resultados parciais demonstram que a maioria dos usuários entende que os apartamentos são muito quentes ao longo do ano, com temperaturas mais elevadas no último pavimento e também em apartamentos com maior número de moradores, além da influência da radiação solar direta que cada apartamento esteja recebendo ao longo do dia. Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam contribuir para a melhoria de novos projetos de habitações de Interesse Social, inclusive com subsídios para a melhoria destes apartamentos, pois a partir destas análises, um banco de dados será criado com os aspectos positivos e negativos identificados, colaborando desta forma com os usuários que dependem desta tipologia habitacional.

Palavras-chave: Conforto térmico, APO, Habitação de Interesse Social.

ABSTRACT

Aspects of comfort and thermal performance in social dwelling in some cases do not consider detailed analyzes that provide the user with an ideal model of housing in relation to aspects of thermal comfort. The existence of rules that determine some parameters of comfort does not mean that these standards are properly adopted because there are economic and social constraints of these users. A diagnosis of sensation of thermal comfort in social dwelling allows a careful analysis in order to assess problems of thermal discomfort of users who live in these housing types. The objective of this work is to identify whether the apartments of Housing Complex BNH Santos- SP provides its residents a state of satisfactory thermal comfort and suitable to the local climate. Apartments are being evaluated with provisions layout, occupation and different deployments in complex BNH Santos, where experimental data are being collected with a confortímetro, concomitantly to a survey of POE (Post Occupancy Evaluation) with residents and that will be compared to thermal comfort indices calculated by EnergyPlus weather file software through the region of the Santos region. Partial results show that most users understand that the apartments are very hot throughout the year, with higher temperatures in the last floor and also in

apartments with the highest number of residents beyond the influence of direct solar radiation that each apartment is receiving throughout the day. It is expected that the results obtained in this research can contribute to the improvement of new projects of social dwelling , including subsidies to improve these apartments because from these analyzes , a database will be created with the positives and negatives identified , thus collaborating with the users who depend on this dwelling typology .

Keywords: *Thermal Comfort, POE, Social Dwelling.*

1 INTRODUÇÃO

Discussões que envolvam a questão habitacional em um dado país deverão considerar aspectos socioeconômicos junto a aspectos técnicos. No Brasil, os aspectos técnicos ainda são considerados bastante críticos, inclusive quando se trata de conforto térmico em Habitações de Interesse Social.

A questão habitacional no Brasil ainda possui alguns entraves ao desenvolvimento do país. O déficit habitacional acumulado ao longo da história obriga os governos a proporem políticas públicas destinadas à produção de moradias como um processo mais quantitativo que qualitativo. Exemplo disso foi a criação do Banco Nacional de Habitação, o BNH, que previa efeitos positivos na esfera econômica de sua época em função da produção em massa de moradias, mas com uma herança negativa quanto aos processos projetuais e construtivos.

O Conjunto Habitacional (BNH) Humberto de Alencar Castelo Branco, situado no município de Santos-SP, possui atualmente uma população próxima de 40 mil habitantes, contemplando 3.280 apartamentos com diferentes tipologias de layout interno.

Dadas às restrições econômicas e sociais dos usuários destas tipologias habitacionais, em grande parte dos casos, entende-se que deva haver uma preocupação com a qualidade e o conforto do ambiente, buscando a satisfação dos usuários, que na sua grande maioria vivem em habitações precárias e desconfortáveis com relação ao conforto ambiental mínimo sugerido por normas.

O conforto térmico é influenciado por uma série de critérios e fatores subjetivos. Os critérios ambientais são compostos pela temperatura do ar, temperatura das superfícies, movimento do ar, umidade relativa do ar e taxa de troca da ventilação natural. O conforto térmico dependerá também da atividade exercida e das roupas utilizadas pelo usuário, além da idade, estado de saúde, sexo e adaptação ao ambiente local e clima. Outros fatores como ambientes aglomerados e subocupação, também podem influenciar os aspectos de conforto interno. Idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares crônicas são mais suscetíveis aos perigos da exposição prolongada ao calor excessivo do que jovens e adultos saudáveis (MCGEEHIN & MIRABELLI, 2001 *apud* HARLAN *et al.*, 2006).

Tem sido demonstrado que o clima exerce uma forte influência no comportamento de uma pessoa exposta a um ambiente térmico, portanto, as condições climáticas interferem nas variáveis térmicas de cada indivíduo (vestuário, posição e taxa metabólica) e o uso do edifício controlado. (BRAVO; GONZÁLEZ, 2013).

Assim como a forma de projetar e construir as edificações tem revelado uma grande influência das características climáticas, imprimindo uma identidade própria, como parte da cultura de cada povo, os métodos de avaliação do desempenho térmico de edificações também não fogem à realidade determinada por esta influência (AKUTSU, 1998).

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Zoneamento Bioclimático Brasileiro

O clima predominante no Brasil é o tropical. A influência da continentalidade, maritimidade, latitude, relevo e massas de ar faz com que, no Brasil, existam vários subtipos de clima tropical (continental, altitude e semi-árido), subtropical e equatorial.

Para a avaliação do desempenho térmico, é necessário saber como variam a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a direção e a velocidade do vento e a radiação solar. Os valores horários dos parâmetros climáticos, necessários para a avaliação do desempenho térmico de edificações, são agrupados nos chamados dias típicos de projeto, para períodos de verão e de inverno (AKUTSU, 1998).

Um dia típico de projeto é caracterizado pela sua frequência de ocorrência e representa as condições mais significativas ao longo do período de verão e de inverno e permite quantificar os níveis de exigência na avaliação de desempenho térmico a ser efetuada na edificação.

De acordo com a NBR 15.220-3, para o caso da cidade de Santos, as diretrizes de projetos a serem seguidas, já que o município de Santos é definido pela norma como Zona Bioclimática de número 5 devem possuir abertura para ventilação médias e sombreamento nas mesmas, além de ventilação cruzada no verão e vedações internas pesadas no inverno.

2.2 Conforto Térmico Adaptativo

O conforto térmico pode ser obtido através de diferentes combinações no ambiente, tais como: nível de atividade (calor gerado pelo corpo), roupas adequadas para determinados climas e ambientes, temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade do ar e umidade relativa do ar.

A norma ASHRAE 55 (2010) define o conforto térmico como “um estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente térmico que envolve a pessoa”. Esta definição não esclarece o que significa estado de espírito e satisfação, mas enfatiza corretamente que o julgamento do conforto é um processo cognitivo, que envolve muitos dados de entrada influenciados por processos físicos, fisiológicos, psicológicos, entre outros (ASHRAE, 2005 *apud* TRIBESS, 2008).

De acordo com a ISO 7730 (2005), conforto térmico é um conceito que é influenciado por parâmetros que podem ser percebido de forma distinta por todos os indivíduos. No entanto, tentativas de se desenvolver uma relação empírica que relacione à percepção humana as respostas fisiológicas ao conforto térmico estão sendo avaliadas. O modelo mais utilizado é o sugerido por Fanger (1972), conhecido como teoria *Predicted Mean Vote* (PMV), que procura expressar quantitativamente o conforto térmico e a sensação térmica associada ao *Predicted Percent of Dissatisfied* (PPD).

De acordo com a ASHRAE 55 (2010), para pessoas que vivem em ambientes naturalmente ventilados e estão aclimatadas a este tipo de ambiente, sugere-se um método para avaliação de conforto, denominado conforto adaptativo, onde os ocupantes tem a possibilidade de atuar sobre as aberturas (janelas) e sua vestimenta. Para que esta

zona de conforto exista, é necessário que a temperatura média mensal externa esteja em uma faixa de 10°C a 33,5°C.

Figura 1 – Faixas de temperaturas operativas aceitáveis para conforto em ambientes ventilados naturalmente (adaptado de ASHRAE 55, 2010).

Fonte: ASHRAE 55 (2010).

Segundo Nicol (2004), existe um problema com relação à predição do conforto térmico ao utilizar a ISO 7730 em regiões de clima quente, já que existem limitações relacionadas à aplicabilidade do PMV. As temperaturas do ar acima de 30°C e velocidade do ar acima de 1m/s não são incomuns em edifícios de países tropicais. Existem muitos estudos de campo em climas quentes que revelam que os usuários em determinadas situações podem estar em conforto térmico com temperaturas de 30°C ou superior, principalmente se utilizarem ventiladores.

A velocidade do ar é considerada um parâmetro importante para o conforto térmico dos ocupantes em determinados ambientes, principalmente em períodos quentes, elemento essencial para a contribuição de retirada de carga térmica dos ambientes.

Figura 2 – Valores de velocidade do ar mínima exigida dentro da zona de conforto ocupada. Fonte: Cândido et al 2011.

Fonte: Cândido *et al.* 2011.

Segundo Cândido *et al.* (2011), foram propostas revisões aos limites de velocidades do ar levando em consideração a possibilidade de ajustes e controles da velocidade do ar

realizados pelos ocupantes em determinados ambientes e para determinadas atividades, incluindo habitações e ambientes de trabalho. Esta aceitabilidade da velocidade do ar deve estar nos limites de 80% e 90%, conforme mostra a figura 2.

3 METODOLOGIA

Nos próximos itens serão discutidos os critérios de escolha e número de apartamentos da amostra, e descrição da instrumentação, dos procedimentos de medição e da análise de dados.

3.1 Avaliação Pós Ocupação e Levantamento térmico *in loco*

Segundo Romero e Ornstein (2003), a avaliação Pós-Ocupação (APO) é um processo sistematizado e rigoroso de avaliação de edifícios, passado algum tempo de sua construção e ocupação, tendo como objeto de análises os seus ocupantes e as suas necessidades.

Inicialmente para esta pesquisa, foi realizada uma avaliação de satisfação por parte dos usuários, por meio de um questionário com dezoito questões referentes ao conforto térmico no interior dos apartamentos.

O passo seguinte foi estabelecer critérios de desempenho térmico destas unidades habitacionais avaliadas, junto a uma escala de valores de desempenho térmico determinadas pela NBR 15.220/3-2013, além de um levantamento das características da envoltória do local. As respostas dos usuários foram adaptadas à escala de valores da ISO 7730 (2005). O objetivo desta etapa foi diagnosticar se os apartamentos avaliados termicamente atendiam aos critérios de desempenho e conforto térmico de seus usuários. Para o levantamento térmico *in loco*, utilizou-se o confortímetro da marca Delta Ohm, modelo HD 32.1, que possui as seguintes grandezas: Temperatura de bulbo úmido, temperatura de globo e ambiente, pressão atmosférica, umidade relativa e velocidade do ar.

3.2 Software energyplus

Para que se realizasse uma análise comparativa entre os registros das variáveis ambientais e as temperaturas das superfícies do ambiente medidas pelo confortímetro e o termômetro, respectivamente, utilizou-se o software Energyplus versão 8.1, software de análise energética e de simulação de carga térmica.

Segundo Neto *et al.* (2008), para que os dados apresentem resultados mais precisos, os dados de entrada devem se basear em um banco de dados próximos da realidade, quando disponíveis.

O modelo utilizado para a simulação fundamentou-se em princípios de balanço energético. Para o processo de simulação, foram modelados apartamentos com as mesmas características dos apartamentos reais. O objetivo nesta etapa da pesquisa é identificar a precisão dos resultados do software comparados aos resultados medidos *in loco*. Para esta análise, foram inseridos no software os dados climáticos de entrada da cidade de Iguape¹ buscando deixar os dados de entrada próximos à realidade do local.

¹ Como não existem arquivos climáticos para a cidade de Santos, optou-se por utilizar arquivos climáticos da cidade de Iguape, localizada a aproximadamente 140 km da cidade de Santos e com características semelhantes, como a estratégia bioclimática recomendada pela NBR 15.220-3/2013 para a Zona Bioclimática 5.

O sistema construtivo adotado no projeto padrão baseia-se em uma tecnologia convencional aplicada principalmente em Habitações de Interesse Social e em outros setores da construção no Brasil.

As características construtivas do BNH, demonstrados no quadro 1, os dados climáticos da cidade de Santos e os resultados identificados nas medições *in loco* pelo confortímetro, foram inseridas no Banco de Dados no software Energyplus, para que as simulações feitas no mesmo período anual pudessem ser comparadas com maior precisão.

Quadro 1 – Características dos materiais componentes das paredes externas, piso e laje.

Descrição	e(m)	$\lambda((W/(m.K))$	d (Kg/m ³)	c (J/Kg°C)
Concreto Comum	0.20	1,28	2000	1005
Piso cerâmico	0.005	0,46	variável	837
Argamassa de cal e cimento (ou de cimento)	0.015	0,85	1800	754
Vidro simples	0,004	0,8	2200	669,76
Tijolo cerâmico	0,15	0,7	1300	920
Alumínio	0,001	230	2700	899,99

4 RESULTADOS

A análise dos resultados foi dividida em três partes. Primeiramente foram analisados os resultados das entrevistas, em seguida foram avaliados os resultados das medições e por último foram realizadas as simulações.

Para a análise dos resultados da APO, as respostas dos usuários foram adaptadas de acordo com a escala da ISO 7730, 2005. Os resultados mostram que 82,5% dos usuários consideram os cômodos com fachadas de orientações noroeste e sudeste voltado para a rua (quarto e sala) os mais quentes dos apartamentos, deste total, 75,7% consideram o quarto o cômodo mais quente. Entre os resultados mais críticos definidos pelos usuários, 42,5% estão insatisfeitos com a ventilação natural na cozinha no verão, 57,5% dos usuários entrevistados consideram que os apartamentos ficam frios ou muito frios no inverno, caso o apartamento esteja com portas e janelas abertas, gerando um desconforto térmico proporcionado pelo vento frio no inverno. Se for utilizada somente a APO, estes resultados podem não ser conclusivos, pois alguns apartamentos possuem insolação matinal e outros possuem insolação vespertina, sendo os horários de insolação distintos de acordo com o pavimento, em função do sobreamento gerado entre eles.

Foi realizada uma comparação entre o método da ASHRAE 55 e o método da Carta Bioclimática (desenvolvido por Givoni), sobre conforto térmico em edificações em condições naturais, e os resultados revelaram que 42,85% são divergentes em determinados períodos do ano. Estas diferenças podem estar associadas aos fatores de comparação, pois a ASHRAE 55 avalia o conforto térmico através velocidade do vento, enquanto a carta bioclimática utiliza a umidade relativa do ar como fator principal de análise.

A seguir, serão apresentados os resultados que foram medidos *in loco* com o confortímetro e dados simulados pelo software energyplus². Os resultados apresentados serão uma comparação entre os quartos dos dois apartamentos, sendo o primeiro denominado como apartamento 103 do Conjunto Chile nº 371 de andar térreo e o segundo como apartamento 404 do Conjunto Guiana Inglesa nº 212, do último andar, ambos com insolação matutina.

Os quadros 2 e 3 representam os valores determinados pelo confortímetro. O apartamento 103 do conjunto Chile possui uma população com nove moradores. O quarto possui dimensão de 9,90m², constituído por piso cerâmico, paredes de blocos de tijolos cerâmicos de 9 furos rebocados com cimento e pintados na cor branca em sua face interior e face exterior revestida por pastilhas cerâmicas, sendo as lajes construídas com blocos cerâmicos e argamassa de cimento.

Quadro 2 – Dados térmicos gerados pelo confortímetro para o apartamento 103 do prédio 371 – Conjunto Chile.

Chile 371, apto 103 - QUARTO.	Temp. Bulbo úmido	Temp. Globo	Temp. Ar	Pressão Atmosférica	UR%	Velocidade do ar	Temp. Operativa
Julho	20,1	23	22,7	1020,2	72,9	0	23
Agosto	17,6	20	19,8	1022,3	74,3	0,1	19,9
Setembro	22,1	26,5	26,3	1008,6	62,2	0	26,5
Outubro	24,2	27,7	27,5	1011,2	69,2	0	27,6
Novembro	24,4	27,7	27,6	1007,9	70,2	0	27,7
Dezembro	24,2	28,5	28,4	1010,6	64,9	0,1	28,4
Janeiro	25,1	29,5	29,5	1009,9	64,5	0	29,5

O Quadro 2 mostra os resultados das temperaturas medidas entre os meses de Julho de 2013 a Janeiro de 2014 do apartamento 103 do conjunto Chile. De um modo geral, as análises mostram que este apartamento esteve em estado de conforto térmico apenas no mês de Julho, e nos demais meses, apresentou uma temperatura fria no mês de Agosto e nos demais meses temperatura mais elevada.

A figura 3 mostra que, a média total no dia medido de temperatura radiante geradas pelo confortímetro comparada a temperatura radiante simulada pelo energyplus, possui uma diferença de 5,8%, sendo a maior amplitude registrada de 14%, no horário das 7:00hs.

² Para a simulação no software energyplus, foi construído um cenário do BNH, com características climáticas e de ocupação semelhantes ao local real, para que se pudessem gerar resultados próximos à realidade dos objetos de estudo.

Figura 3 – Comparação dos resultados entre a medição de campo e o banco de dados do energyplus: temperatura radiante. Apartamento 103 Chile 371.

O quadro 3 faz uma análise semelhante ao apartamento 103 do conjunto Chile, porém, os resultados demonstram que este apartamento permanece em estado de conforto térmico entre os meses de Julho e Outubro. O apartamento 404 do conjunto Guiana Inglesa é constituído por apenas dois moradores. A dimensão do quarto analisado é a mesma do apartamento do conjunto Chile, sendo a única diferença construtiva o piso em madeira, além de a orientação solar ser oposta ao apartamento 103 do Conjunto Chile.

Quadro 3 – Dados térmicos gerados pelo confortímetro para o apartamento 404 do prédio 212 – Guiana Inglesa.

G.Inglesa 232, apto 404 - QUARTO	Temp. Bulbo úmido	Temp. Globo	Temp. Ar	Pressão Atmosférica	UR%	Velocidade do ar	Temp. radiante	Temp. Operativa
Julho	19,1	22,1	21,9	1023,0	70,8	0,0	22,2	22,1
Agosto	18,6	20,2	20,1	1019,8	81,0	0,0	20,2	20,2
Setembro	22,0	24,8	24,5	1010,5	75,5	0,0	24,9	24,7
Outubro	21,9	24,9	24,9	1008,4	70,2	0,0	24,9	24,9
Novembro	24,8	27,8	27,7	1012,2	75,5	0,1	28,0	27,8
Dezembro	24,3	26,8	26,6	1012,0	77,1	0,1	26,9	26,8
Janeiro	24,6	29,1	28,9	1012,5	65,1	0,1	29,2	29,1

Comparando ambos os quadros, observa-se que apesar do apartamento 404 ser um apartamento que receba maior quantidade de radiação solar, em função de estar em contato com a laje do telhado, o mesmo possui características térmicas dentro da zona de conforto estabelecida pelos métodos ASHRAE e a carta bioclimática.

A figura 4 mostra os resultados entre as temperaturas do ar medidas *in loco* pelo confortímetro e as temperaturas do ar simuladas pelo energyplus. A diferença percentual da média geral, comparada entre os valores *in loco* e simulados, deste dia de verão, foi

de 2,6%, onde a maior amplitude ocorreu no horário das 10:00hs, sendo a diferença entre os valores medidos e simulados, de 10% relacionados a média diária.

Figura 4 – Comparação dos resultados entre a medição de campo e o banco de dados do energyplus: temperatura do ar. Apartamento 404 Guiana Inglesa 212.

Os resultados, em ambos os casos, mostram que o comportamento verificado no perfil de temperaturas do ar e radiante possui similaridade entre os resultados medidos *in loco* e o banco de dados do software. A diferença que ocorre nos resultados medidos *in loco* são superiores aos resultados do banco de dados do software.

Esta diferença pode estar associada em função do arquivo climático fornecido ser da cidade de Iguape-SP, pois, apesar das semelhanças climáticas e da localização, Santos é uma cidade muito mais adensada, com presença de mais ilhas de calor, que podem influenciar nos dados térmicos externos e consequentemente nos dados internos desta avaliação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comparando todos os resultados parciais obtidos quando se toma como parâmetros de análise as características ambientais, número de habitantes, clima e orientação solar, verificam-se resultados distintos de acordo com cada característica dos apartamentos que foram avaliados.

Os resultados parciais mostram que alguns apartamentos, quando possuem um elevado número de pessoas, podem ter um aumento significativo da carga térmica interna e, em alguns casos, esta alta carga pode estar somada à radiação solar direta que cada apartamento esteja recebendo ao longo do dia.

O pé direito de 2,40m pode ser outro fator que pode contribuir com o aumento da carga térmica dos apartamentos, podendo influenciar o conforto interno dos ambientes, em função de haver um menor volume do ambiente para permanência do ar, quando este estiver arejado. Este menor volume do ambiente faz com que a temperatura interna aumente, gerando desconforto aos usuários. Caso os apartamentos tivessem um pé direito um pouco mais alto, o acúmulo de calor nestes apartamentos poderia ser menor, melhorando assim, as condições de conforto térmico destes ambientes.

6 AGRADECIMENTOS

Ao processo nº 2014/16362-1, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio na divulgação da pesquisa e a CAPES, pela bolsa de fomento a pesquisa cedida para a realização deste projeto.

REFERÊNCIAS

- AKUTSU, M. **Métodos para avaliação do desempenho térmico de edificações no Brasil**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Tese de Doutorado. 1998.
- ANSI/ASHRAE 55. **Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy**, American Society of Heating, refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. Atlanta, 1974, 1981, 1995, 2004, 2010.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15.220-3: Desempenho térmico de edificações Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social**. Rio de Janeiro, 2013.
- AZEVEDO, S. **Vinte e dois anos de política de habitação popular (1964-86): criação, trajetória e extinção do BNH**. Revista de Administração Pública, Vol 22, n.4. p. 107-119. Rio de Janeiro-RJ. 1988.
- BRAVO, G. GONZÁLEZ, E. **Thermal comfort in naturally ventilated spaces and under indirect evaporative passive cooling conditions in hot-humid climate**. Energy and Buildings, n. 63. p. 79-86. 2013.
- CÂNDIDO, C. DEAR, R. LAMBERTS, R. **Combined thermal acceptability and air movement assessments in a hot humid climate**. ELSEVIER, Building and Environment, n. 46. p. 379-385. 2011.
- HARLAN, S. L. BRAZEL, A.J. PRASHAD, L. STEFANOV, W.L. LARSEN, L. **Neighborhood microclimates and vulnerability to heat stress**. Social Science & Medicine. n. 63. p. 2847-2863. 2006.
- ISO 7730. **Moderate Thermal Environments – Determination of the PMV and PPD Indices and Specification of the Conditions of thermal comfort**. International Organization for Standardization, Geneva, 1994, 2005.
- NETO, A. H. FIORELLI, F.A.S. **Comparison between detailed model simulation and artificial neural network for forecasting building consumption**. Energy and Buildings. n. 40. p. 2169-2176. 2008.
- NICOL, F. **Adaptive thermal comfort standards in the hot – humid tropics**. Energy and Building.. n.36. p. 628-637. 2004.
- ROMERO, M. A. ORNSTEIN, S. W. **Avaliação Pós Ocupação, Métodos e Técnicas Aplicados à Habitação de Interesse Social**. 1a. Ed. Porto Alegre: Coleção Habitare/FINEP/ANTAC. 2003.
- TRIBESS, A. **Análise do conforto térmico em ambientes climatizados**. 130p. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tese (Livre Docência). São Paulo,SP. 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE SIMULAÇÃO DE ENERGÉTICA DE UMA EDIFICAÇÃO HOTELEIRA EM 8 ZONAS BIOCLIMÁTICAS BRASILEIRAS

ALMEIDA, André (1); Gioielli, Beatriz (2); Cunha, Eduardo (3); Ferrugem, Anderson (4)

(1) UFPel, (53) 8136-6196, e-mail: abdalmeida@inf.ufpel.edu.br (2) UFPel, e-mail: beagioielli@gmail.com, (3) UFPel, e-mail: eduardogralacunha@yahoo.com.br, (4) UFPel, e-mail: ferrugem@inf.ufpel.edu.br

RESUMO

Esse artigo é fruto de uma pesquisa que tem como objetivo principal analisar o impacto de pontes térmicas no desempenho energético de edificações hoteleiras nas 8 zonas Bioclimáticas brasileiras. O artigo tem como ênfase a apresentação e discussão do método de otimização e análise do grande número de simulações realizadas. O processo de simulação atualmente é parcialmente manual. A estratégia apresentada oferece um processo totalmente automatizado. Para realizar as simulações e as análises, foi desenvolvido uma ferramenta, compostas por três algoritmos para facilitar o processo de simulação e automatiza-lo. Foi utilizado o software BCVTB, que possibilita realizar simulações a partir de troca de dados entre outros softwares, em conjunto com os softwares Energy Plus e Design Builder, que permitem a modelagem, configuração e análise do desempenho térmico e energético de edificações. Foi utilizado também o software MATLAB, o qual possibilita o controle das simulações a partir de regras. A otimização das simulações permitiu que a partir do desenvolvimento de três algoritmos fosse possível realizar as simulações de 576 configurações de forma sistematizada sem a necessidade de operação e análise individual das configurações.

Palavras-chave: BCVTB, EnergyPlus, simulação de eficiência energética, Matlab.

ABSTRACT

This paper is the result from a research that aims to identify the impact of thermal bridge in the energy efficiency performance of hotel buildings in the eight bioclimatic zones in Brazil. The paper emphasizes the energy efficiency simulation method optimization. The energy efficiency simulation process is not optimized. The presented method to develop the work is totally optimized. In order to carry out the simulations was developed a tool defined by three algorithms, which allow the optimization from the simulation process.

It was used the software BCVTB, that allows to carry out the simulations using the dates from another softwares like Energy Plus and DesignBuilder, used to energy model of the building and also to analyse the energy performance of the buildings. It was used also the software Matlab, which allows the simulations control through defined rules.

Keywords: simulations optimization, energy efficiency simulation.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a simulação computacional do desempenho termoenergético de edificações evoluiu muito. Os softwares tornaram-se mais amigáveis possibilitando uma aprendizagem mais rápida e sólida por parte de pesquisadores e profissionais que atuam na área de Desempenho Térmico e Eficiência Energética de Edificações. A avaliação do desempenho termoenergético de edificações é regulada pelas normas de desempenho térmico (NBR 15575 e NBR 15220) e Regulamentos de Eficiência Energética de Edificações (RTQ-C e RTQ-R). Nestas normas e regulamentos encontramos o método de simulação computacional como uma das formas de avaliar o desempenho termoenergético de edificações.

Quando realizamos uma simulação do desempenho termoenergético de uma edificação criamos um modelo computacional dinâmico manipulável a partir das especificações estruturais de uma ou mais edificações, levando em conta a zona climática avaliada com base na definição de um arquivo climático. O software de simulação termoenergética, considerando o arquivo climático, calcula o balanço térmico da edificação fornecendo vários dados de saída, como temperatura do ar, temperatura radiante, consumo de energia, entre outras variáveis possíveis. Dentro desse contexto modela-se um caso base e a partir de modificações desejadas de características do envelope, uso e ocupação, equipamentos e sistemas é possível realizar um grande número de simulações analisando consequentemente os resultados. Dependendo das necessidades do estudo realizado o número de simulações pode ficar na casa do milhar. Nesse sentido, tem-se buscado formas de otimizar o trabalho quando são desenvolvidas muitas simulações termoenergéticas de edificações. Uma das formas de racionalizar o trabalho de alteração de variáveis – configuração, e análise de resultados é a automação da simulação computacional.

O termo automação pode ser utilizado para especificar a aplicação de técnicas de diversas origens visando diminuir ou eliminar a interferência humana, ao mesmo tempo que busca otimizar o processo em termos de custo, energia ou desempenho.

Em decorrência da complexidade do processo de otimização de uma simulação termoenergética, o foco deste artigo é caracterizar um processo de automação realizado em uma análise. Para a realização das simulações energéticas foi utilizado o software Building Controls Virtual Test Bed (BCVTB), que realiza a interface entre softwares de controle e simulação a partir de troca de mensagens e dados. Foram desenvolvidos algoritmos para que os softwares pudessem comunicar-se e realizar as variações necessárias para o desenvolvimento do estudo. Algoritmo é uma sequência de instruções definidas para realizar uma determinada tarefa, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita (Alan Turing, 1936).

Ao BCVTB está integrado o EnergyPlus, um software para modelagem do desempenho do edifício que permite simular o desempenho térmico e energético de edificações. E também o Matlab, o qual possibilita o controle das simulações a partir de regras. Este por sua vez é uma ferramenta computacional flexível, que pode ser adaptada às reais necessidades de cada usuário.

2. OBJETIVO

O artigo tem como objetivo aplicar a automatização computacional das simulações energéticas por meio de algoritmos desenvolvidos especificamente para o problema em conjunto com os softwares já utilizados para realizar as simulações energéticas.

2.1 Apresentação do objetivo da pesquisa matriz

A pesquisa proposta tem como principal objetivo analisar o impacto das pontes térmicas de concreto armado de edifícios de hotelaria no desempenho termoenergético observando o contexto climático das 8 zonas bioclimáticas brasileiras. Em decorrência do grande número de simulações, observando que foram analisados diferentes condições de DCI (densidade de carga interna de equipamentos) e DPI (densidade de potência de iluminação), foi desenvolvido no trabalho a otimização do trabalho com base na automação do processo de simulação (foco deste artigo).

3. METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Na primeira, foi definida a configuração do caso base, considerando o trabalho de Carlo (2008) como referência. Na segunda etapa foi definido o modelo de referência das pontes térmicas. A terceira etapa é o foco desse artigo, o mesmo apresenta uma nova estratégia para simulações energéticas de forma totalmente automatizada.

3.1 Apresentação do caso base

Para que seja executada uma simulação precisamos do arquivo de configurações do software EnergyPlus chamado de IDF (Input Data File). Esse arquivo contém todas as informação e configurações para a simulação. Como podemos ver no Quadro 1, foram utilizados três diferentes arquivos IDF como base. No desenvolvimento do trabalho as três configurações base foram modeladas em dois sistemas, com pontes térmicas e sem pontes térmicas. Essas configurações foram modeladas e configuradas pelo software Design Builder. Para cada uma das oito zonas bioclimáticas brasileiras foram configurados e simulados os casos-base e as variações de DPI e DCI.

Quadro 1 – Configuração base

PAFT	Iluminação	Equipamentos
30%	6W/m ²	11W/m ²
45%	6W/m ²	11W/m ²
60%	6W/m ²	11W/m ²

3.2 Definição e geração de novos IDFs

A ideia de um processo de simulação automatizado se deu a partir da quantidade de dados, analisados e gerados manualmente. Com as configurações base definidas, partimos para o processo de geração de novos IDFs. Esse processo se deu com o desenvolvimento de um algoritmo para realizar a análise dos dados e modifica-los para geração dos novos dados. Processo esse que anteriormente era totalmente manual e demandava muito tempo de trabalho repetitivo, agora é totalmente automatizado por meio da aplicação do algoritmo desenvolvido.

Para a geração de IDFs com novas configurações é necessário calcular o novo valor das variáveis, *Densign Equipament Level*, para modificar as propriedades de carga de interna de equipamentos e *Densign Lighting Level*, para modificar as propriedades da densidade de potência de iluminação. Aplicando as seguintes equações:

$$Densign\ Equipament\ Level = \frac{DPI(base)}{DCI(base)} \times DPI(novo) \quad (1)$$

$$Densign\ Lighting\ Level = \frac{DPI(base)}{DCI(base)} \times DPI(novo) \quad (2)$$

onde, DPI = densidade de potência de iluminação;
DCI = densidade de carga interna;

O algoritmo abre de forma automática um arquivo IDF com uma das 3 configurações de PAFT (percentual de fechamento de transparente de 30%, 45% e 60%). No Quadro 2 podemos ver todas as 12 configurações diferentes geradas para cada PAFT. Gerando 36 configurações diferentes, sendo analisadas com pontes térmicas e sem pontes térmicas. No total de 72 configurações por zona bioclimática.

A pesquisa visa simular computacionalmente todas essas configurações para as 8 zonas bioclimáticas do Brasil. Calculando temos 8 vezes 72 configurações, no total de 576 simulações energéticas.

Quadro 2 – Todas as configurações

Iluminação	Equipamentos
6W/m ²	10.8W/m ²
6W/m ²	12.4W/m ²
6W/m ²	14.0W/m ²
6W/m ²	15.7W/m ²
11W/m ²	10.8W/m ²
11W/m ²	12.4W/m ²
11W/m ²	14.0W/m ²
11W/m ²	15.7W/m ²
21W/m ²	10.8W/m ²
21W/m ²	12.4W/m ²
21W/m ²	14.0W/m ²
21W/m ²	15.7W/m ²

Como podemos ver na Figura 1, são inseridas ao final de cada novo IDF as seguintes regras de saída, para que o simulador gere resultados baseados na quantidade de energia gasta em iluminação, equipamentos, aquecimento e refrigeração.

Figura 1 – Definição das regras de saída para os arquivos IDF

```

37426 OutputControl:Table:Style,
37427     TabAndHTML,                !- Column Separator
37428     JtoKWH;                    !- Unit Conversion
37429
37430 OutputControl:IlluminanceMap:Style,
37431     Tab;                        !- Column Separator
37432
37433 Output:Meter,InteriorLights:Electricity,hourly;
37434 Output:Meter,InteriorEquipment:Electricity,hourly;
37435 Output:Meter,DistrictHeating:Facility,hourly;
37436 Output:Meter,DistrictCooling:Facility,hourly;

```

3.3 Configuração do BCVTB

Com todos os IDFs já gerados, a próxima etapa é a simulação. Nessa etapa o BCVTB é executado. O BCVTB é um software gerenciado a atores, para controlar suas variáveis. Para gerar um sistema de simulação é necessário interligar os softwares utilizados.

O BCVTB permite tanto a execução através de sua interface, como também via linha de comando. Isso pode ser explorado usando qualquer linguagem de programação. Foi desenvolvido então um outro algoritmo, o qual tem a função de executar o BCVTB, para cada IDF.

Posteriormente foram ajustadas as variáveis de entrada do BCVTB, *startTime*, *finalTime* e *timeStep*, tempo de início da simulação, tempo final da simulação e atualização de dados respectivamente. Na Figura 2 podemos ver essas variáveis já configuradas e também mostra interface de ligação entre os softwares utilizados na simulação virtual, Energy Plus e MATLAB.

Figura 2 – Interface de ligação no BCVTB

Também é possível editar a zona climática diretamente pelo BCVTB. Nessa pesquisa foram utilizadas oito diferentes zonas climáticas, Curitiba (Zona 1), Santa Maria (Zona 2) e Florianópolis (Zona 3), Brasília (Zona 4), Vitória da Conquista (Zona 5), Campo Grande (Zona 6), Cuiabá (Zona 7) e Manaus (Zona 8) . Na Figura 3 pode ser observado como é feita a seleção da zona climática adotada na simulação.

Figura 3 – Seleção da zona bioclimática no BCVTB

Após realizadas todas as configurações de inicialização no BCVTB, o mesmo gera um arquivo 'system.xml', com todos os dados para as simulações salvos. A ferramenta então pode ser executada, chamando o BCVTB de forma automática a cada execução.

3.4 Saídas geradas pelo BCVTB

Foram gerados valores de hora em hora desde o dia primeiro de janeiro até o dia 31 de dezembro. Os valores são exportados para um arquivo CSV e sua unidade de medida da saída é dada em Joule [J] e é transformada em Quilo Watts Horas [kWh].

3.5 Algoritmo de análise dos dados de saída

Por fim, um último algoritmo que compõe a ferramenta desenvolvida para a automação do sistema de simulações energéticas. Esse tem a função de análise dos dados finais gerados pelo BCVTB.

A partir da análise dos dados, é gerada uma tabela para cada uma das 72 configurações diferentes nas oito zonas bioclimáticas do Brasil. Na tabela é apresentado o valor de consumo de iluminação, equipamentos, aquecimento e resfriamento, comparando os dados com pontes térmicas e sem pontes térmicas.

Figura 4 – Dados de saída finais – consumo (kWh ano e kWh/dia)

Resultados com e sem pontes para PAFT 30 - DCI 11Wm2 - DPI 10.8Wm2 - Zona 1					
Consumo	Lighting	Equipment	Heating	Cooling	Total
Dia com o maior consumo - Com pontes	417.3	840.0	0.0	5429.8	6687.1
Dia com o maior consumo - Sem pontes	417.3	840.0	0.0	5492.6	6749.9
Consumo anual - Com pontes	1215070.2	3571420.8	284863.4	8783373.9	13854728.3
Consumo anual - Sem pontes	1215070.2	3571420.8	147129.0	9984224.8	14917844.8
Consumo	Heating	Cooling	Total	Diferença	
Dia com o maior consumo - Com pontes	0.0	5429.8	5429.8	10.49% mais que com pontes	
Dia com o maior consumo - Sem pontes	0.0	5492.6	5492.6		
Consumo anual - Com pontes	284863.4	8783373.9	9068237.3		
Consumo anual - Sem pontes	147129.0	9984224.8	10131353.8		

Para a análise do consumo kWh/dia ao longo de uma ano, o método estatístico conhecido como mediana foi escolhido. A mediana é uma medida de tendência central que indica exatamente o valor central de uma amostra de dados. Foi escolhida a mediana ao invés da média, normalmente utilizada em análises, pois ela demonstra de uma maneira mais eficiente.

Figura 5 – Dados de saída finais – consumo (análise do kWh/dia ao longo de um ano, segundo a mediana)

A Figura 5 foi gerada automaticamente a partir da biblioteca boxplot no MATLAB. Nela temos um gráfico de consumo de kWh/dia ao longo de um ano para Zona 1, PAFT 30%, DCI 6Wm² e DPI 10,8Wm². Nela podemos ver que são indicados três principais valores importantes, o primeiro deles é a faixa em vermelho que indica a mediana. Nas extremidades temos o valor máximo e mínimo entre os valores analisados. Observando o gráfico é possível analisar os resultados sem que seja necessário o uso de planilhas eletrônicas, otimizando, portanto, a própria análise de resultados.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados das simulações considerando os softwares e processos já descritos, podem ser analisados observando dois enfoques: o do processo de trabalho, como também enfatizando os resultados obtidos. Em ambos os enfoques destacamos a otimização do tempo para a realização das atividades de simulação e análise de resultados. Observando os resultados, destaca-se que os mesmos já vem apresentados em gráficos que permitem uma melhor visualização e melhor entendimento.

Do ponto de vista da otimização do tempo de realização das simulações, ressalta-se que uma das principais ideias da pesquisa é a otimização com que os arquivos IDFs são gerados, a gama de simulações virtuais, a partir de uma grande variação de configurações, executadas para todas as zonas bioclimáticas do Brasil.

Em relação ao tempo de execução, em um cálculo aproximado, cada simulação energética com pontes térmicas demora em média aproximadamente 7 minutos e sem pontes térmicas 4 minutos. Calculando temos 288 vezes 7 minutos e 288 vezes 4 minutos, um total de 3168 minutos. Transformando para horas, são 52,8 horas de simulação.

Quadro 2 – Comparação entre de tempo entre as simulações

Simulação	Manual	Otimizada
Com pontes termicas	12 minutos	7 minutos
Por zona bioclimática	7,2 horas	4,2 horas
Todas as zonas	57,6 horas	33,6 horas
Sem pontes termicas	7 minutos	4 minutos
Por zona bioclimática	4,2 horas	2,4 horas
Todas as zonas	33,6 horas	19,2 horas
Com pontes + Sem pontes	91,2 horas	52,8 horas

Esse tempo é associado a execução automática, quando tratamos da estratégia anteriormente utilizada, onde a cada simulação há uma interação com o software de simulação virtual, o tempo perdido é imensurável.

Dentro do mesmo contexto, o cálculo de tempo pode ser feito para a geração de novos IDFs. A partir dos casos base, temos 576 arquivos diferentes, e para cada um é necessário a realização da configuração da variação de DCI e DPI, o que também consome bastante trabalho.

5 CONCLUSÃO

Como conclusões deste artigo destacam-se dois aspectos: primeiramente a otimização do tempo de trabalho. O desenvolvimento de algoritmos para a automatização das simulações foi bastante útil. Todo o trabalho repetitivos e manual das simulações foi substituído de uma maneira bem eficiente e prática, assim como a geração de resultados. Além da análise dos dados se tornou mais fácil e clara, tendo tabelas e gráficos exemplificando os valores gerados pela simulação virtual no BCVTB gerados automaticamente.

Como segundo aspecto da conclusão do artigo vincula-se à abordagem do perfil da equipe de trabalho. Para a realização de um trabalho de otimização das simulações computacionais é necessário a consolidação de uma atividade de trabalho interdisciplinar, em decorrência da complexidade do processo como um todo. Além do domínio de ferramentas da simulação de desempenho termoenergético de edificações, incluindo o entendimento do repertório necessário para configurar, modelar e analisar os resultados, é necessário também o domínio de um conjunto de outras ferramentas que possibilitam que tanto a alteração da configuração dos modelos como também a própria organização dos resultados possa ser realizada.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15220**: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro: 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15575**: Edificações Habitacionais. Rio de Janeiro: 2013.

TURING, A. M. **On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem.** Proceedings of the London Mathematical Society, 1936.

CARLO, Joyce Correna. **Desenvolvimento de metodologia de avaliação da eficiência energética do envoltório de edificações não-residenciais.** Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. UFSC, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO TÉRMICO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM MACEIÓ – AL

BATISTA, Juliana Oliveira (1); PEIXOTO, Ithiane Maria Leite (2); CAVALCANTE, Kherolyn Ellen Lopes (3); LIMA, Izabella Medeiros de (4)

(1) FAU/UFAL, e-mail: juliana.batista@fau.ufal.br, (2) FAU/UFAL, e-mail: ithianemaria_leitepeixoto@yahoo.com.br, (3) FAU/UFAL, e-mail: kherolyncavalcante@gmail.com, (4) FAU/UFAL, e-mail: bellamedeiros@hotmail.com

RESUMO

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) engloba hoje quase a totalidade da habitação produzida para as classes média e média baixa no Brasil. Entretanto, a qualidade arquitetônica dos empreendimentos não é condizente com as dimensões do Programa, inclusive sob o ponto de vista da adequação climática. Buscando a melhoria da qualidade desses empreendimentos, a norma NBR 15575-1 (ABNT, 2013) define parâmetros mínimos de desempenho para habitações, enquanto o Regulamento Técnico da Qualidade de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2013) reúne uma série de parâmetros destinados à avaliação da eficiência energética, incluindo-se o desempenho térmico da envoltória. Ambas referências utilizam o procedimento de simulação computacional, embora por meio de abordagens diferenciadas. Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa de iniciação científica e tem como objetivo avaliar o desempenho térmico de um edifício multifamiliar representativo do PMCMV na cidade de Maceió – AL, confrontando as abordagens de avaliação propostas pela NBR 15575-1 e pelo RTQ-R. Para tal foram realizadas simulações com o *software* EnergyPlus v. 8.1 de um edifício com planta “H”, 4 pavimentos e 4 unidades habitacionais por andar. O *software* PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005) foi utilizado para análise qualitativa da ventilação natural. Os resultados demonstraram que unidades classificadas com níveis “intermediário” ou “superior” pela NBR 15575-1 obtiveram nível “E” de eficiência energética, a mais baixa classificação possível, ultrapassando o limite do indicador graus-hora de resfriamento estabelecido pelo RTQ-R. Pode-se concluir que o procedimento de simulação adotado pela NBR 15575-1 apresenta limitações importantes, por ser restrito ao dia típico e empregar uma taxa de ventilação fixa, especialmente nas localidades onde a ventilação natural é a principal estratégia bioclimática recomendada. Já o RTQ-R avalia a influência da variação anual da temperatura no desempenho térmico, porém apresenta limitações quanto ao efeito da ventilação natural no interior dos ambientes.

Palavras-chave: Habitações multifamiliares, desempenho térmico, simulação computacional.

ABSTRACT

The Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV) congregates today almost the totality of housing production for lower middle and middle classes in Brazil. However, the architectural quality of projects are not consistent with PMCMV relevancy, highlighting the climate adaptation aspect. Searching for better quality of housing production, the standard NBR 15575-1 (ABNT, 2013) defines minimum performance parameters for these buildings, while the Technical Regulation on Quality of Residential Buildings - RTQ-R (BRAZIL, 2013) lists a set of evaluation parameters for energy efficiency, including thermal performance of buildings envelope. Both references use computer simulation for assessing the thermal and /or energy performance, but using different approaches. This work presents the partial results of an undergraduate survey that aims to evaluate the thermal performance of a representative multifamily building of PMCMV in Maceió - AL, comparing the approaches for assessing thermal performance proposed by NBR 15575-1 and by RTQ-R. The method is based in computer simulations performed with EnergyPlus software v. 8.1. of a four storied building, “H” plan floor shape and 4 units per floor. For assessing the natural ventilation performance, it was used PHOENICS VR 3.6. software (CHAM, 2005).

The results demonstrated that rooms classified as "intermediate " or "higher " levels by NBR 15575-1 obtained "E" levels of energy efficiency, the lower possible, because the internal environment exceeded the limit of cooling degree hours set by RTQ-R. It can be concluded that the NBR 15575-1 simulation procedure presents important limitations, since its procedure is restricted to the summer typical day, besides adopts fixing ventilation rates, especially where natural ventilation is the main cooling strategy recommended. On the other hand, RTQ –R assesses the influence of annual variation of temperature in thermal performance, but it is limited for assessing the effect of natural ventilation inside and outside the buildings.

Keywords: *Multifamily housing, thermal performance, computer simulation.*

1 INTRODUÇÃO

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), criado em março de 2009, engloba hoje a maior parte da habitação produzida para as classes média e média baixa no Brasil. Lançado pelo governo federal em março de 2009 tinha como meta inicial construir dois milhões de habitações até 2014, priorizando famílias com renda bruta de até R\$ 1.600,00, setor que concentra o maior déficit habitacional do país, abrangendo também famílias com renda de até R\$ 5.000,00 (entre 3 e 10 salários mínimos) (CARTILHA PMCMV, 2013).

Com as transformações econômicas ocorridas na última década, destacando-se a ampliação da oferta de empregos formais e o aumento do salário mínimo, ampliou-se a capacidade de endividamento de parte da população, inclusive as classes média e média baixa. Neste contexto, o PMCMV é responsável pelo aquecimento do mercado imobiliário. Entretanto, a questão que se coloca é qual o nível de qualidade desses novos empreendimentos, pois acima de metas quantitativas, deveria ser priorizada a qualidade arquitetônica e urbanística da moradia.

Em Maceió, caracterizada pelo clima quente e úmido, a ventilação natural e o sombreamento das aberturas destacam-se como estratégias capazes de aprimorar o desempenho térmico das edificações. Recentemente, o surgimento da norma NBR 15575-1 (ABNT, 2013) definiu parâmetros mínimos de desempenho para habitações, enquanto o Regulamento Técnico da Qualidade de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2013) reuniu uma série de parâmetros destinados à avaliação da eficiência energética, incluindo o desempenho térmico da envoltória destas edificações. Ambas as referências utilizam o procedimento de simulação computacional para avaliar o desempenho térmico e/ou energético, embora por meio de abordagens diferenciadas.

O procedimento de simulação adotado NBR 15575-1 utiliza como referência para a avaliação do desempenho térmico da edificação um dia típico de projeto. Para cidades situadas na zona bioclimática 8, a exemplo de Maceió, a norma recomenda que a avaliação seja realizada apenas para o verão. O desempenho mínimo é alcançado quando a temperatura máxima no interior do ambiente é inferior à temperatura máxima externa no dia típico de verão, que no caso de Maceió corresponde a 32,2°C (ABNT, 2013). Portanto, não se avalia a influência da variação anual da temperatura no desempenho térmico da edificação. Além disso, não são consideradas a ocupação e as cargas térmicas internas, empregando-se uma taxa de ventilação fixa para a simulação.

Já o RTQ-R (BRASIL, 2013), destinado à etiquetagem de eficiência energética de habitações unifamiliares e multifamiliares, utiliza a simulação computacional para avaliar o desempenho termo-energético do modelo virtual representativo da edificação real, comparando-a com diferentes modelos de referência, simulados de acordo com características construtivas que incorporam estratégias projetuais destinadas a assegurar

níveis de desempenho, que variam de “A” (maior nível) a “E” (menor nível). O desempenho térmico da envoltória é requisito avaliado individualmente, que junto com a avaliação do sistema de aquecimento de água compõe a classificação final do nível de eficiência energética da edificação. Quanto à avaliação da envoltória, este método considera a variação das condições climáticas e também as condições de uso e ocupação dos ambientes internos ao longo do ano. Como parâmetro para a classificação do desempenho, utiliza-se o indicador graus hora de resfriamento, o qual representa o somatório da diferença entre a temperatura operativa horária e a temperatura de base, quando a primeira está acima da temperatura de base (BRASIL, 2013). Ou seja, o parâmetro de desempenho considera o caráter dinâmico do comportamento térmico do edifício, ao invés de restringir a avaliação apenas ao dia típico de verão.

Convém salientar que os procedimentos de simulação computacional descritos pela NBR 15575-1 e pelo RTQ-R utilizam métodos distintos de avaliação. Baseiam-se, respectivamente, na temperatura máxima do ar de um dia típico e no total anual de graus hora de resfriamento, este calculado em função da temperatura operativa. Quanto à questão do conforto térmico, enquanto a NBR 15575-1 admite como nível mínimo a manutenção da temperatura do ar máxima no interior da edificação abaixo de 32,2°C para Maceió, o RTQ-R contabiliza os graus hora de resfriamento a partir da temperatura operativa de 26°C. Portanto, cada referência estabelece uma classificação diferenciada, mas ambas qualificam o comportamento da edificação frente a parâmetros térmicos pré-estabelecidos. Considerando-se as distinções entre os métodos de avaliação ora apresentados, é possível questionar qual seria a classificação do desempenho térmico de uma mesma edificação quando submetida à análise segundo a NBR 15575-1 e o RTQ-R, utilizando-se a mesma ferramenta de simulação e o mesmo arquivo climático. Tal questionamento fundamenta o objetivo do presente artigo, conforme é apresentado a seguir.

2 OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho térmico de um edifício multifamiliar representativo do PMCMV na cidade de Maceió – AL, confrontando as abordagens de avaliação de desempenho térmico propostas pela NBR 15575-1 e pelo RTQ-R, aprofundando-se a análise do efeito da ventilação natural nos ambientes em estudo.

3 MÉTODO

O método adotado no presente trabalho utiliza o procedimento de simulação computacional para avaliar o desempenho térmico de unidades habitacionais de um edifício multifamiliar, localizadas no pavimento térreo e na cobertura. Para tal, foi utilizado o *software* EnergyPlus v. 8.1 (US-DOE, 2014) e as simulações foram realizadas de acordo com as prescrições da NBR 15575-1 (ABNT, 2013) e do RTQ-R (BRASIL, 2013). Também foram realizadas simulações com o *software* PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005), para avaliar a incidência da ventilação no exterior do edifício.

3.1 Caracterização do edifício

O modelo de edifício a ser simulado caracteriza-se pela planta com formato "H", tipologia recorrente nos empreendimentos do PMCMV em Maceió. O edifício possui 4

pavimentos e 4 unidades habitacionais (UHs) por andar, sendo a circulação vertical realizada por meio de escadas (Figuras 1 e 2).

Figura 1 – Planta-baixa do edifício simulado

Figura 2 – Modelo computacional do edifício

Com relação às aberturas, foram adotadas esquadrias de correr (2 folhas), com vidros simples 3 mm. Não foram utilizados dispositivos de proteção solar, conforme se verifica em vários empreendimentos habitacionais de padrão semelhante em Maceió.

A envoltória dos modelos é composta por paredes em blocos cerâmicos com seis furos, com reboco em ambas as faces, pintada na cor branca (absortância = 0,2), com espessura total de 14 cm). A cobertura compõe-se de telhas de fibrocimento (absortância = 0,7), câmara de ar e laje de concreto, esta com espessura igual a 10 cm. As transmitâncias térmicas das paredes e cobertura são respectivamente iguais a 2,43 W/m².K e 2,06 W/m².K, enquanto as capacidades térmicas valem 152 kJ/ m².K e 233 kJ/ m².K.

3.2 Simulação computacional segundo a NBR 15575-1: procedimento global para classificação do desempenho térmico

O procedimento de avaliação de desempenho térmico por meio de simulação computacional estabelecido pela NBR 15575-1 (ABNT, 2013) consiste na comparação entre a temperatura máxima do ambiente interno e a temperatura máxima no exterior da edificação, no dia típico de verão. No caso da zona bioclimática 8, onde está situada a cidade de Maceió, não é necessário verificar o desempenho térmico para condições de inverno. O dia típico de verão é definido em função dos valores de temperatura do ar máximas estabelecidas na própria norma para algumas cidades brasileiras. No caso de Maceió, esta temperatura corresponde a 32,2°C. Com base no arquivo climático da cidade (RORIZ, 2012), o dia selecionado foi 23/01.

Segundo a norma, o ambiente escolhido para avaliação deve possuir o maior número de paredes expostas. Deve-se selecionar na unidade habitacional um dormitório ou sala de estar que possua janela voltada para oeste e a outra parede exposta voltada para norte. No presente artigo, serão avaliados os quartos e as salas destacadas na Figura 1. Os critérios adotados para a classificação do desempenho térmico dos edifícios em estudo são apresentados na Tabela 1. Convém salientar que a norma define ainda como

parâmetros para a simulação o emprego de uma taxa de renovação de ar fixa nos ambientes internos, equivalente a 1 renovação/hora, sem a presença de cargas internas (ocupantes, iluminação e eletrodomésticos).

Tabela 1 - Critérios para classificação de desempenho térmico em Maceió

Nível de desempenho	Critério	Critério - Maceió
Mínimo (M)	$T_{i, \max} \leq T_{e, \max}$	$T_{i, \max} \leq 32,2^{\circ}\text{C}$
Intermediário (I)	$T_{i, \max} \leq (T_{e, \max} - 1^{\circ}\text{C})$	$T_{i, \max} \leq 31,2^{\circ}\text{C}$
Superior (S)	$T_{i, \max} \leq (T_{e, \max} - 2^{\circ}\text{C})$	$T_{i, \max} \leq 30,2^{\circ}\text{C}$

$T_{i, \max}$: valor máximo da temperatura do ar no interior da edificação

$T_{e, \max}$: valor máximo da temperatura do ar no exterior da edificação

3.3 Simulação computacional segundo o RTQ-R: procedimento de avaliação da envoltória

De acordo com o RTQ-R, o parâmetro graus-hora de resfriamento (GHR) é determinado a partir da somatória da diferença da temperatura operativa horária nos ambientes de permanência prolongada, quando esta se encontra superior à temperatura de base, que por sua vez equivale a 26°C (PROCELINFO, 2014). O indicador GHR de cada ambiente de permanência prolongada da UH é comparado com valores de referência indicados para cada zona bioclimática. A classificação do nível de eficiência energética da envoltória é, portanto, realizada em função de um parâmetro de desempenho térmico e apresenta limites diferenciados, podendo variar do nível “A” ao nível “E”, sendo o nível “A” o indicativo do melhor desempenho (Tabela 2).

Tabela 2 - Critérios para classificação do nível de eficiência energética da envoltória em Maceió

Eficiência	GH_R
A	$\text{GH}_R \leq 2070$
B	$2070 < \text{GH}_R \leq 4788$
C	$4788 < \text{GH}_R \leq 7639$
D	$7639 < \text{GH}_R \leq 10603$
E	$10603 < \text{GH}_R$

Fonte: Procelinfo (2014)

O procedimento de simulação proposto para edificações naturalmente ventiladas diferencia-se daquele proposto pela NBR 15575-1 por avaliar dados anuais, ao invés de restringir-se ao dia típico de verão. Além disso, considera o efeito da ventilação natural, simulada com base nos dados de direção e velocidade do vento das 8760 h do arquivo climático, bem como a presença de ocupantes e a existência da iluminação artificial e de outros equipamentos, conformes padrões de uso previamente definidos.

Considerando-se os diferentes parâmetros adotados em cada procedimento de simulação, buscou-se identificar se ambientes bem classificados segundo a NBR 15575-1 manteriam também uma boa classificação segundo o RTQ-R e vice-versa. Os resultados obtidos para o edifício habitacional em estudo são apresentados no item 4.1.

3.4 Simulação da ventilação natural

O aproveitamento da ventilação natural para o condicionamento passivo de edificações em Maceió, de clima quente e úmido, é de suma importância. Entretanto, *softwares* destinados à avaliação termoenergética não contemplam o cálculo dos fluxos de ar no exterior e interior da edificação de forma tão detalhada quanto programas CFD (*Computed Fluid Dynamics*). Estes possibilitam quantificar a velocidade do ar, considerando a interferência de obstáculos presentes no entorno, bem como o efeito de diferentes orientações e da porosidade do edifício, para diferentes incidências de vento. Também possibilitam o cálculo das pressões no exterior do edifício causadas pelo vento, sendo que regiões com maiores diferenças de pressão indicam a possibilidade de maior movimentação de ar, o que favorece a ventilação cruzada caso as aberturas sejam inseridas em tais regiões. O *software* PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005) é um desses programas, fornecendo resultados gráficos que podem ser apresentados em forma de vetores e/ ou campos de cores.

No presente trabalho, o edifício em análise foi simulado considerando-se a incidência da ventilação Sudeste, frequente em todos os meses do ano. Adotou-se uma velocidade média igual a 2,73 m/s (com base no arquivo climático de Maceió), corrigida de acordo com as condições de entorno suburbano, para o cálculo do gradiente de vento. Os resultados obtidos permitiram avaliar as condições de aproveitamento da ventilação em função do posicionamento das aberturas existentes, complementando os resultados das simulações realizadas com o *software* EnergyPlus.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Simulação computacional: NBR 15575-1 versus RTQ-R

A Tabela 3 apresenta a síntese dos resultados das simulações realizadas segundo os procedimentos da NBR 15575-1 e do RTQ-R. Os resultados ora apresentados restringem-se aos quartos de menor área e às salas das unidades habitacionais localizadas no pavimento térreo (Pav. 1) e último pavimento (Pav. 4). Os parâmetros de avaliação considerados pela norma e pelo regulamento foram, respectivamente:

- a) Diferença entre a temperatura máxima do ar interior e a temperatura máxima externa no dia típico de verão (23/01), resultado na classificação do desempenho térmico segundo os níveis Mínimo, Intermediário ou Superior;
- b) Total de Graus Hora de Resfriamento (GHR) obtidos durante o ano em cada ambiente, calculados para uma temperatura base de 26°C, a partir da temperatura operativa obtida no interior dos ambientes analisados.

Segundo a NBR 15575-1, verifica-se que a maioria dos ambientes localizados no térreo foi classificada com o nível Superior, enquanto na cobertura a classificação predominante foi nível Intermediário. Entretanto, como dois ambientes foram classificados com nível Mínimo, esta seria a classificação final do edifício. Convém salientar que a temperatura de referência para a classificação, 32,2 °C, é bastante elevada, o que favorece o atendimento à exigência da norma para a obtenção do nível Mínimo. A Figura 3 ilustra a variação da temperatura do ar no interior de ambientes que obtiveram classificações nível Superior e Intermediário: a sala 2, no pav. 1 e no pav. 4. Ambos os ambientes apresentam a janela voltada para oeste, sendo mantidos sob uma

taxa fixa de infiltração (1 renovação/h). O contato com a coberta resultou em uma elevação de 1,6°C na temperatura máxima da sala situada no último pavimento.

Tabela 3 - Resultados da avaliação dos ambientes da edificação

			NBR 15575-1 (ABNT, 2013)		RTQ-R (INMETRO, 2013)	
Pavto.	Ambientes	No. UH	Ti-máx (°C) 23/01	Classificação de Desempenho	GHR (°C) Anual	Nível de Eficiência Energética da envoltória
1	Salas	1	30,6	Intermediário	9.895,0	D
		2	29,5	Superior	9.787,0	D
		3	29,7	Superior	10.124,9	D
		4	30,3	Intermediário	9.987,7	D
	Quartos	1	29,9	Superior	10.644,6	E
		2	29,4	Superior	10.538,2	D
		3	29,3	Superior	10.933,8	E
		4	29,6	Superior	10.719,0	E
4	Salas	1	31,5	Mínimo	18.579,4	E
		2	31,1	Intermediário	20.837,8	E
		3	30,9	Intermediário	21.334,4	E
		4	31,5	Mínimo	20.685,1	E
	Quartos	1	30,9	Intermediário	20.659,2	E
		2	31,0	Intermediário	22.864,6	E
		3	30,8	Intermediário	22.921,2	E
		4	30,8	Intermediário	21.169,4	E
CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO			Nível Mínimo		Nível E	

Figura 3 - Temperatura do ar – 23/01

Na avaliação segundo o RTQ-R, verificou-se uma variação no total de GRH nos ambientes em estudo entre 9.787 °Ch e 22.921,2 °Ch. Para Maceió, o GRH máximo para a obtenção do nível A, melhor nível de eficiência energética, corresponde a 2.070 °Ch (vide Tabela 2). Portanto, todos os ambientes simulados, principalmente no último pavimento, apresentaram desempenho insatisfatório. A classificação final obtida pelo edifício é Nível “E”¹. Ampliando-se a análise dos resultados, foram quantificados os

¹ A classificação final do edifício é resultante da ponderação das classificações de cada unidade habitacional por sua área útil; esta, por sua vez, depende das classificações dos ambientes de permanência

percentuais de horas de desconforto anuais, com base na temperatura operativa igual a 26°C. Conforme pode-se observar na Figura 4, os percentuais de horas de desconforto atingiram 90% nos ambientes do Pav. 4. Nas unidades 3 e 4, os quartos com aberturas orientadas a Norte e as salas com aberturas orientadas para Leste ou Oeste alcançaram os piores desempenhos.

Figura 4 - Percentuais anuais de horas de desconforto (Temperatura base = 26°C)

4.2 Considerações sobre o aproveitamento da ventilação natural

Tendo em vista a importância desta estratégia para promover o condicionamento passivo em Maceió, o edifício foi avaliado também com o auxílio do *software* PHOENICS VR 3.6.1, obtendo-se os resultados apresentados a seguir.

A Figura 5 ilustra os coeficientes de pressão obtidos para o edifício, sob incidência do vento SE, adotando-se como referência um plano horizontal interceptando o centro geométrico das aberturas do pav. 1 e pav. 4. Na legenda (planta-baixa, canto inferior direito), os ambientes destacados em amarelo representam as salas e os ambientes destacados em azul, os quartos.

Figura 5 – Simulação da ventilação natural no exterior do edifício (plano de referência horizontal)

prolongada de cada unidade habitacional e da ponderação das mesmas por suas áreas úteis. Portanto, a classificação final do edifício, considerando-se as 16 unidades habitacionais e os ambientes de permanência prolongada pertencentes a cada uma (quartos e sala), é nível “E”.

Enquanto os ambientes com fachadas à barlavento (junto às fachadas S e LE, unidades 1 e 2) apresentam uma exposição favorável ao aproveitamento da ventilação, os ambientes situados à sotavento (fachadas N e O) encontram-se prejudicados.

Quanto à disposição das aberturas, verifica-se que há pouca diferença de pressão entre as aberturas orientadas à N e O, limitando o aproveitamento da ventilação, principalmente nos quartos da unidade no. 3. Tal condição desfavorável é confirmada quando se observa os resultados da Figura 4, pois estes ambientes apresentaram os maiores percentuais de desconforto. Já na unidade 4, a inserção de aberturas de entrada de ar na fachada LE possibilitaria a ventilação cruzada no quarto em destaque.

A Figura 6 ilustra a visualização do comportamento da ventilação no exterior do edifício de acordo com planos de referência verticais, conforme indicado na legenda (secções aa', bb' e cc'). Verifica-se a formação de uma zona de esteira à sotavento do edifício, assim como uma zona de estagnação na área situada ao centro do mesmo, conforme destacado na seção cc'. Embora no bloco voltado para sul verifique-se diferença de pressão entre as fachadas opostas, a disposição dos ambientes internos não possibilitaria a disposição de aberturas para o aproveitamento da ventilação cruzada neste caso (vide Figuras 4 e 5).

Figura 6 - Coeficientes de pressão no exterior do edifício: seções verticais

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados ora apresentados demonstram a distinção nas classificações de desempenho obtidas pelos ambientes em estudo, de acordo com o tipo de abordagem utilizada nas simulações. Enquanto os ambientes analisados foram classificados com níveis “Intermediário” ou “Superior” pela NBR 15575-1, obtiveram níveis “E” de eficiência energética, a mais baixa classificação possível, pelo fato de ultrapassarem os limites do indicador graus-hora de resfriamento estabelecidos pelo RTQ-R.

Pode-se concluir que o procedimento de simulação computacional adotado pela NBR 15575-1 apresenta limitações importantes enquanto instrumento representativo para a avaliação do desempenho térmico, por ser restrito ao dia típico e empregar uma taxa de ventilação fixa, especialmente nas localidades onde a ventilação natural é a principal estratégia capaz de favorecer o conforto térmico. Já o RTQ-R avalia a influência da variação anual da temperatura no desempenho térmico, porém apresenta limitações quanto ao efeito da ventilação natural no interior dos ambientes. Com o auxílio de ferramentas CFD, torna-se possível obter informações mais precisas quanto às possibilidades de aproveitamento da ventilação natural, contribuindo para a definição de soluções projetuais capazes de favorecer um desempenho térmico adequado às necessidades dos usuários.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, pela concessão de bolsa de iniciação científica.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-1**: Edifícios habitacionais até cinco pavimentos – desempenho. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). **Portaria nº 18, de 16 de janeiro de 2012**. Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). Brasília, DF, 2013. Disponível em <<http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001788.pdf>>. Acesso em: 19 mai 2013.

CARTILHA MCMV. Minha casa, minha vida: moradias para as famílias, renda para os trabalhadores, desenvolvimento para o Brasil. CAIXA/ Governo Federal, 2012, 47p. Disponível em: http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/habita/mcmv/CARTILHACOMPLETA.PDF. Acesso em: 19 mai. 2013.

CBIC. **Desempenho de edificações habitacionais: guia orientativo para atendimento à norma ABNT NBR 15575/2013**. Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Fortaleza: Gadioli Cipolla Comunicação, 2013.

CHAM. **PHOENICS VR 3.6.1**. 2005. 1 CD-ROM.

RORIZ, M. **Arquivos climáticos em formato EPW**. São Carlos, SP, 2012. Disponível em <<http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos/formato-epw>>. Acesso em: 15 abr 2014.

PROCELINFO. **Manual para aplicação do RTQ-R**. Disponível em: <[US-DOE. U.S. Department of Energy. Building Technologies Program. Building Energy **Software Tools Directory**. Disponível em: <\[http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=287/pagename=alpha_list\]\(http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=287/pagename=alpha_list\)>. Acesso em: 19 mai 2014.](http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={5A08CAF0-06D1-4FFE-B335-95D83F8DFB98}&Team=¶ms=itemID={FE982F06-7184-4E8E-B74A-A7AD099ABC13};&UIPartUID={05734935-6950-4E3F-A182-629352E9EB18}>>. Acesso em: 19 mai. 2014.</p></div><div data-bbox=)

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DISPONIBILIDADE DE LUZ NATURAL NO INTERIOR DO AMBIENTE NO LITORAL NORTE DE MACEIÓ - AL

LIMA, Renata Camelo (1); CABÚS, Ricardo Carvalho (2)

(1) Universidade Federal de Alagoas - UFAL, e-mail: renatacamelo.arq@gmail.com

(2) Universidade Federal de Alagoas - UFAL, e-mail: ricardo.cabus@gmail.com

RESUMO

Mediante a necessidade de conservação de energia, a iluminação natural destaca-se principalmente por reduzir o uso da energia elétrica na edificação, através da integração com sistemas de iluminação artificial e dos dispositivos de controle associados. Surge assim uma maior preocupação com a eficiência energética nos edifícios através da sua adaptação às condições climáticas do local e a garantia de acesso à luz solar no meio urbano. Tendo em vista que a altura das edificações obstruidoras e a largura e orientação da via podem influenciar na disponibilidade de luz natural no interior das edificações, este estudo objetivou analisar a interferência do entorno construído na disponibilidade de luz natural no interior de edifícios multifamiliares no litoral norte de Maceió, a partir de parâmetros estabelecidos pela regulamentação urbana. O presente trabalho trata-se de um estudo exploratório que compõe uma dissertação de mestrado em andamento. A metodologia adotada consistiu em um estudo de caso, que utilizou a simulação no software TropLux 6 para estudar a influência do conjunto de variáveis, relacionadas ao entorno das edificações no espaço urbano. Entre os resultados obtidos, verificou-se que a presença da edificação obstruidora pode diminuir em até 40% a iluminância global média no ambiente orientado para oeste e acarretar uma diminuição de pelo menos 15% no espaço orientado para o sul. Estes dados demonstram que dependendo dos parâmetros adotados, as edificações obstruidoras podem afetar negativamente o nível de iluminância no interior do ambiente. Portanto, as regulamentações urbanas da cidade de Maceió devem contemplar de maneira mais específica o aproveitamento dos recursos naturais, como a luz natural, a fim de promover a diminuição do consumo energético por parte dos sistemas artificiais de iluminação principalmente nas áreas urbanas mais adensadas.

Palavras-chave: Iluminação natural, Verticalização, Espaço Urbano.

ABSTRACT

Under the pretext of the need for energy conservation, natural lighting stands out for reducing the use of electricity in the building, through integration with artificial lighting systems and associated control devices. This leads to a greater concern with energy efficiency in buildings through its adaptation to the local weather conditions and ensuring access to sunlight in the urban environment. Given that the height of the surrounding buildings and street width and orientation can influence the availability of natural light inside the buildings, this study aimed to analyze the interference of the built environment in the availability of natural light inside of multifamily buildings on the north coast Maceio, using parameters established by urban regulations. The present paper is an exploratory study that composes a dissertation in progress. The methodology consisted of a case study, in which simulations were made in the software TropLux 6 to study the influence of all the variables related to the environment of buildings in urban area. Among the results, it was found that the presence of the obstructing building can decrease by 40 % in average global illuminance west oriented window and at least this decrease can be 15% in the targeted opening to the south. These data show that depending on the parameters adopted surrounding buildings may negatively affect the level of illuminance within the room. Therefore urban regulations of Maceió should include more specifically the use of natural resources such as sunlight. In order to promote the reduction of energy consumption by the artificial lighting systems especially in the more densely populated urban areas.

Keywords: *Daylighting, Verticalization, Urban Space.*

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, mediante a necessidade de conservação de energia, o conceito de eficiência energética vem se destacando na construção civil. Surge assim uma maior preocupação com a adaptação das edificações às condições climáticas do local e a garantia de acesso à luz solar no meio urbano. O aproveitamento da luz natural se apresenta como uma alternativa econômica para a iluminação do interior das edificações. A integração entre a luz natural e a artificial minimiza o desperdício de energia elétrica e os gastos com instalação e manutenção de equipamentos.

Entretanto, com o aumento da urbanização e consequentemente, a crescente verticalização nas cidades, a disponibilidade de luz no ambiente interno tem sido prejudicada ou desconsiderada no projeto arquitetônico e urbanístico. Estudos como o de Li (2008), Ng e Wong (2004) determinaram variáveis que interferem na iluminação natural no ambiente interno. Oral et al (2004) classificaram os parâmetros em dois grupos: os relacionados com o ambiente externo, que estão além do controle do projetista, no caso a radiação solar e o nível de iluminação externa e o outro grupo de variáveis relacionadas com o ambiente construído, que pode ser projetado e construído pelo homem. As regulamentações urbanas que devem ordenar e organizar o crescimento da cidade, visando o bem estar do usuário e menor impacto ambiental, têm considerado de forma superficial a relação das edificações com o clima local. Desse modo, o planejamento urbano das cidades brasileiras necessita de parâmetros edilícios e urbanos específicos baseados na obtenção de conforto luminoso, térmico e acústico.

Algumas das variáveis externas, determinadas pela regulamentação urbana, que podem interferir no conforto ambiental no interior das edificações são as seguintes: largura e orientação da via, altura das edificações e afastamento entre as construções. Estes parâmetros já foram estudados em relação à disponibilidade de luz no ambiente interno por Scalco (2010) e Laranja (2010) entre outros pesquisadores, verificando a relevância desses aspectos para o planejamento das cidades.

No caso da cidade de Maceió, por estar localizada em uma zona tropical úmida e receber uma grande quantidade de radiação solar durante todo o ano, torna-se propícia a utilização de estratégias para o aproveitamento da iluminação natural na arquitetura. Entretanto, o Plano Diretor de Maceió (MACEIÓ, 2005), complementado pelo Código de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió, (Lei Municipal 5.593/07) (MACEIÓ, 2007), não contemplam de maneira específica o uso dos recursos naturais como a luz solar, o que pode causar o aumento do consumo energético principalmente nas áreas mais adensadas, por meio de sistemas artificiais de iluminação e climatização.

Tendo em vista que prédios mais altos podem afetar a disponibilidade de luz natural no interior das edificações, este trabalho tem como objetivo analisar a interferência do entorno construído na disponibilidade de luz natural no interior de edifícios multifamiliares no litoral norte de Maceió, a partir de parâmetros estabelecidos pela regulamentação urbana.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para o desenvolvimento do projeto arquitetônico com o aproveitamento da iluminação natural é importante conhecer entre outros fatores as condições luminosas da abóbada celeste do local, influenciada inicialmente pela condição de céu predominante. Outro fator que também pode interferir na obtenção de luz natural no ambiente interno é a

configuração morfológica do seu entorno imediato natural e construído (MAJOROS, 1998). Além da orientação, as dimensões e formas da edificação.

A luminância do céu não é constante. A posição do sol, as nuvens, a composição da atmosfera interferem no processo de difusão da luz, definindo assim a configuração do céu ou sua distribuição de luminância. Sendo assim, é comum a consideração de três tipos de céu: céu claro, céu nublado e céu parcialmente nublado.

Tendo como foco a cidade de Maceió, que apresenta uma variação entre esses três tipos de céu, com predominância do céu parcialmente nublado na maior parte do tempo, a determinação dos 16 tipos de céu padronizados da Comissão Internacional de Iluminação (CIE, 2003) é importante para o estudo da iluminação natural no clima tropical úmido, pois oferecem modelos adequados para simular o céu parcialmente nublado. Nikiforiadis e Pitts (2003) ressaltam que o aspecto mais evidente e importante da simulação da luz natural é a natureza variável da fonte. Pois, os resultados estão vinculados a uma previsão de condições externas que variam de acordo com a hora do dia, a data do ano, e com o tempo.

Entretanto o efeito da obstrução apresenta uma dualidade. A princípio, as obstruções podem refletir a luz de outras partes do céu para o ambiente interno. Por outro lado, pode parecer desfavorável para a disponibilidade de luz natural no ambiente, como destaca Li (2008), as construções localizadas próximas uma das outras, além de impedirem a incidência da luz direta do Sol, também obstruem partes da abóbada celeste reduzindo os níveis de iluminação natural. Principalmente nas unidades localizadas nos pavimentos inferiores.

A orientação das aberturas de um edifício também tem grande influência na iluminação natural do seu interior. Para qualquer orientação as janelas oferecem luz natural útil para a iluminação dos ambientes internos. Entretanto, com o adequado tratamento para cada orientação pode-se obter melhores resultados luminosos. Unver et al (2003) em seu estudo aponta a orientação da fachada um dos parâmetros básicos a serem levados em consideração para a disposição da iluminação natural no ambiente.

3 MÉTODO

O método adotado consistiu em um estudo de caso, a partir da utilização da simulação computacional para gerar dados e possibilitar a análise comparativa da influência de um conjunto de variáveis, relacionadas ao entorno das edificações no espaço urbano, na disponibilidade de luz natural no interior dos ambientes. Para realização do presente estudo, considerou-se a iluminância média anual, a fim de analisar comparativamente os dados resultantes das simulações de cenários semelhantes. A aplicabilidade de tal parâmetro pode ser observada em trabalhos anteriores a exemplo de Laranja (2010).

A primeira parte define as características do ambiente a ser estudado. Em seguida é descrito o software selecionado para realizar as simulações computacionais. Por fim, baseados nos instrumentos normativos do município, o Código de Urbanismo e Edificações e o Plano Diretor, são estabelecidos os parâmetros que foram estudados.

3.1 Características do ambiente de referência

Inicialmente, para realização do trabalho, foi escolhido como objeto de estudo a edificação multifamiliar, em razão do crescimento urbano no litoral norte e a liberação do gabarito das edificações nessa área. Para simular a disponibilidade de iluminação natural nesse tipo de edificação foi definido um ambiente interno base e sua abertura,

tomando-se como referência o Código de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió-AL, Lei nº 5354/2007 (MACEIÓ, 2007), em conjunto com a Norma de Desempenho para Edifícios Habitacionais (NBR 15.575, 2013) e com as diretrizes do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) (BRASIL, 2012).

O ambiente escolhido é de uso prolongado (quarto e/ou sala) e apresenta as seguintes dimensões: 4 m de largura por 6 m de profundidade e parede com 15 cm de espessura. O que totaliza uma área de 24 m². Em relação às características dos materiais internos, a refletância adotada para o teto foi de 0,88 (branco), a parede com refletância de 0,65 (amarelo claro) e por último o piso com refletância média 0,3, considerando a presença do mobiliário. Apesar de a edificação possuir múltiplos pavimentos, será tido como referência o ambiente localizado no primeiro pavimento, por representar a situação menos beneficiada quanto à incidência de luz natural no seu interior, devido à presença de obstruções (edificações) externas.

Figura 1: Perspectiva vista superior (a) e perspectiva vista frontal (b) do ambiente interno base para simular a disponibilidade de iluminação natural.

De acordo com o RTQ-R (BRASIL, 2012), o acesso à iluminação natural em ambientes de permanência prolongada deve ser garantido por uma ou mais aberturas para o exterior. A soma das áreas de aberturas para iluminação natural de cada ambiente deve corresponder a no mínimo 12,5% da área útil do ambiente. Se esta área for superior a 15,00 m², o pré-requisito deve ser atendido para 15,00 m². A área restante não precisa ser contabilizada. Deste modo, a abertura, localizada na parede de menor dimensão, apresenta as seguintes dimensões: largura de 1,57 m, altura de 1,20 m e peitoril a 1,00 m do piso. A área da janela, que totaliza 1,88 m², será fechada por um vidro transparente simples, material frequentemente adotado nas edificações de Maceió.

3.2 Software escolhido

A estimativa dos índices de iluminância para a iluminação natural foi realizada através de simulação no *software* TropLux 6.0.15 (CABÚS, 2014), visto que sua principal finalidade é a de simular o desempenho da iluminação natural no interior do ambiente. Em relação ao espaço interno, com esta ferramenta, é possível representar variados tipologias arquitetônicas, determinar a localização e dimensionamento das aberturas em qualquer parede e definir a refletância das superfícies internas. Quanto aos elementos do entorno da edificação, o programa permite trabalhar com a geometria urbana, podendo determinar a posição e dimensões das obstruções e características das superfícies refletoras.

3.3 Estudo paramétrico, baseado nos instrumentos normativos do município

No meio urbano é importante que os instrumentos normativos da cidade, que tem como objetivo ordenar e organizar o seu crescimento, determinem parâmetros que garantam o

acesso à iluminação natural no interior dos ambientes. O presente trabalho, que tem como objeto de estudo uma área com perspectivas de adensamento vertical, toma como referências os parâmetros impostos pelo Código de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió, Lei nº 5354/2007 (MACEIÓ, 2007), para a Zona Residencial 5 (ZR-5). Os parâmetros selecionados são os seguintes: largura das vias, orientação da abertura e altura das edificações obstruidoras.

No parâmetro largura da via foram analisados todos os tipos de vias determinadas pelo Código, visto que é possível a futura ocorrência de todas elas nesta área. As quatro dimensões de vias são as seguintes:

- **12 m** de largura, para vias com até 200 m, sendo 8 m para a pista de rolamento e 2 m de passeio de cada lado;
- **14 m** de largura, para vias acima de 200 m até 600 m, sendo 9 m para a pista de rolamento e 2,5 m de passeio de cada lado;
- **18 m** de largura, para vias acima de 600 m até 800 m, sendo 12 m para a pista de rolamento e 3 m de passeio de cada lado.
- **29 m** de largura, para vias acima de 800 m, sendo o canteiro central de 5m duas pistas de rolamento de 9 m e 3 m de passeio de cada lado, incluindo a ciclovia.

Para avaliar o desempenho luminoso em diferentes orientações, foi adotada a orientação da via Leste – Oeste, a qual possibilita a orientação da abertura para Norte e para Sul e a orientação da via Norte – Sul, que possibilita a orientação da abertura para Oeste e para Leste. Isso permitirá visualizar como a disponibilidade de luz no ambiente interno se comporta para cada orientação e na presença de obstruções quais das orientações apresentam maior interferência na quantidade de luz natural.

Para avaliar a interferência da altura das edificações obstruidoras na iluminação natural de espaços internos, foi adotada a ocupação do solo prevista no Código de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió. De acordo com a Zona Residencial 5, em se tratando da implantação na gleba ou no lote de uma edificação multifamiliar com três ou mais pavimentos aplica-se o Uso Residencial 5 (UR-5). Com isso, três taxas de ocupação são permitidas: de 50%, 35% e 20%. Para este trabalho serão consideradas estas três taxas de ocupação e os parâmetros correspondentes, que são os seguintes:

- **50%** taxa de ocupação: altura máxima da edificação 10 pavimentos, totalizando a altura de 32 m.
- **35%** taxa de ocupação: altura máxima da edificação 15 pavimentos, totalizando altura de 45 m.
- **20%** taxa de ocupação: altura máxima da edificação 20 pavimentos, totalizando altura de 58 m.

Vale ressaltar que no presente trabalho não será considerada a variação do nível do terreno. Tanto a edificação estudada, quanto as obstruções externas estão num plano de mesmo nível, o que possibilita a análise comparativa entre os parâmetros.

As Figura (a) e (b) ilustram a planta baixa e o perfil do cenário que serviu de base para os demais parâmetros adotados. O terreno foi fixado nas dimensões de 51 m x 45 m, total de 2.295 m². As dimensões das edificações foram calculadas a partir a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, fixando a largura da fachada frontal em 30 m, largura máxima permitida. Via com a menor largura de 12 m. Os afastamentos frontais correspondem à altura máxima permitida para cada taxa de ocupação.

Figura 2: Ilustração da planta-baixa (a) e ilustração do perfil (b) do cenário que serviu de base para os demais parâmetros.

3.4 Simulações computacionais

Foram fixados para todas as simulações no programa TropLux os mesmos parâmetros de local, tipo de céu, período do dia e do ano, pontos para aferição da iluminância e características do plano de trabalho.

Para avaliar a disponibilidade de luz natural ao longo do dia e por considerar as diferentes trajetórias solares ao longo do ano, foi adotado para simulação todos os dias do ano e 9 horas do dia, no período entre 8h e 16h (horário solar). Horário que há maior contribuição do Sol em Maceió para iluminação no interior dos ambientes.

A cidade escolhida foi Maceió (Latitude 9°40'S, Longitude 35°42'O), caracterizada pelo clima tropical úmido, céu parcialmente nublado na maior parte do ano e abundante disponibilidade de luz natural junto à radiação direta do Sol. A versão 6.0 do *software* TropLux disponibiliza, além de 15 céus padrão CIE, uma opção chamada céu dinâmico, a qual é baseada na variação do céu de Maceió durante todo o ano. Ao considerar as possibilidades oferecidas pelo programa, a metodologia utilizada neste trabalho utilizou o céu dinâmico.

Não é possível determinar uma altura para área de trabalho que seja comum às diferentes atividades desempenhadas no interior dos ambientes desse tipo de edificação. Com isso, foi adotada, conforme a NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), a altura para o plano de trabalho de 75 cm. Para aferição dos valores de iluminância, esta norma determina que a malha seja composta por pontos a cada 1 m da maior dimensão da sala, o que totaliza 6 pontos. Entretanto, para uma maior precisão nos resultados foi determinada uma malha com 24 pontos distribuídos igualmente por todo o ambiente, ou seja, 1 ponto a cada 1 m².

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados obtidos através das simulações no programa Troplux, foi possível analisar comparativamente a interferência dos seguintes parâmetros: orientação, largura de via e altura da edificação obstruidora na disponibilidade de luz natural no interior do ambiente.

4.1 Parâmetro: Largura das Vias

Conforme observado no Gráfico 1, nos cenários que o ambiente está orientado para o sul, o acréscimo na quantidade de luz natural no interior do ambiente foi discreto, inclusive ao se comparar ao crescimento de 1,75% quando aumenta a via de 12 m para 14 m e apenas 1,42% ao aumentar a via de 14 m para 18 m.

Gráfico 1 – Acréscimo da iluminância média anual com o aumento da largura da via para a janela orientada para o sul e oeste.

Fonte: Produção do autor (2014).

Com o aumento da via, o que resulta num maior distanciamento entre o ambiente e a edificação obstruidora, o nível de iluminação natural interna foi crescente em todas as orientações, como esperado. Principalmente nos cenários nos quais o ambiente está orientado para oeste (Gráfico 1), que apresentaram uma variação mais significativa da iluminância, chegando a um acréscimo de 15,42% com o aumento da largura da via de 18 m para de 29 m.

Quando comparado os cenários com as obstruções separadas por diferentes larguras de vias ao cenário sem obstrução, conforme a Tabela 1, nota-se que a presença da obstrução pode diminuir em até 40,43% a iluminância global média no ambiente orientado para oeste, considerando a via de 12 m, e no mínimo 15,25% no espaço orientado para o sul, considerando a via com 29 m de largura. Isso indica que, independente da orientação, para todas as larguras de via há interferência na iluminância média anual no interior do ambiente, principalmente na via de menor dimensão.

Tabela 1: Diminuição da iluminância média anual do Cenário sem obstrução para o Cenário com obstrução.

Orientação	Cenário sem obstrução x Cenário com obstrução	Diminuição (%) da iluminância média anual
Sul	Cenário Tipo 0 x V.01 - 10 pav. – via 12 m	22,70%
Sul	Cenário Tipo 0 x V.04 - 10 pav. – via 29 m	15,25%
Oeste	Cenário Tipo 0 x V.01 - 10 pav. – via 12 m	40,43%
Oeste	Cenário Tipo 0 x V.04 - 10 pav. – via 29 m	24,05%

Fonte: Produção do autor (2014).

4.2 Parâmetro: Altura da Edificação Obstruidora

Observou-se que com o aumento da altura da obstrução, mesmo que juntamente com o aumento do afastamento frontal, o ângulo de céu visível foi diminuindo e o nível de iluminação natural também diminuiu no interior do ambiente. Conforme se verifica no Gráfico 2, em relação à orientação oeste, observa-se a redução de 16,34%, com a alteração de 10 pavimentos para 15 pavimentos, além disso, há a redução de 18,84% ocasionada pela alteração de 10 pavimentos para 20 pavimentos. Para a orientação sul, esta redução é a menos significativa.

Gráfico 2 – Diminuição da iluminância média anual com o aumento da edificação obstruidora, para janela orientada para oeste e sul.

Fonte: Produção do autor (2014).

Diante dos dados apresentados, observa-se que os afastamentos mínimos determinados pelo Código de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió, (Lei Municipal 5.593/07) (MACEIÓ, 2007), para as edificações de 15 e 20 pavimentos não são suficientes para evitar a alteração da iluminância no interior do ambiente. Exceto quando a janela está orientada a sul, pois os três ambientes apesar de possuírem obstruções com alturas diferentes, permanecem com valores próximos de iluminância média anual.

4.3 Parâmetro: Orientação da Abertura

Nesse estudo, verifica-se que tanto a alteração da largura da via, como com a alteração da altura das obstruções o acréscimo ou decréscimo da iluminância média anual varia de acordo com a orientação do ambiente. Em ambas as situações, a influência da orientação no aumento do nível de iluminação natural no interior do ambiente é maior para o ambiente orientado a norte. Em seguida, tanto na orientação leste como oeste, os níveis de iluminação natural se mantiveram próximos. Os cenários com o ambiente orientado para o sul, apesar de apresentarem os menores valores de iluminância média anual, atingem elevados níveis de iluminação. Os

Gráficos ilustram respectivamente o efeito da largura da via e da altura das edificações obstruidoras sobre a iluminância média anual no ambiente interno, analisado nas quatro orientações.

Gráfico 3: Iluminância média anual no interior do ambiente em função da largura de via.

Fonte: Produção do autor (2014).

Gráfico 4: Iluminância média anual no interior do ambiente em função da altura da edificação obstruidora.

Fonte: Produção do autor (2014).

A orientação sul, provavelmente por ter menos incidência de luz solar direta durante o ano, geralmente apresenta pouca variação dos valores de iluminância média anual entre as diferentes situações de obstrução. Isso indica que nas outras orientações, que apresentam variação no nível de iluminação natural no interior do ambiente para os diferentes tipos de obstrução, a presença da edificação obstruidora pode impedir a incidência de radiação direta no ambiente.

5 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho tratou da contribuição do estudo da interferência de parâmetros urbanos na disponibilidade de luz natural no interior de edifícios multifamiliares, através de simulações no programa TropLux. Comprovou-se que todos os parâmetros analisados apresentaram influência no nível de iluminação no ambiente interno.

Constatou-se que o aumento da largura da via implica no acréscimo dos valores de iluminância média anual. Entretanto, mesmo na maior largura de via, que é de 29 m, a presença da obstrução diminui a incidência de luz natural no ambiente interno. Verificou-se que a presença da edificação obstruidora pode diminuir em até 40% a iluminância global média no ambiente orientado para oeste e que no mínimo essa diminuição pode ser de 15% no espaço orientado para o sul.

Esperava-se que, apesar do aumento da altura da edificação obstruidora, o afastamento frontal, indicado pelo Código de Urbanismo e Edificações da cidade de Maceió (Lei Municipal 5.593/07) (MACEIÓ, 2007) para cada taxa de ocupação permitida, fosse suficiente para garantir níveis aproximados de iluminação natural no interior do ambiente para todas as situações de obstrução estudadas. Entretanto, observou-se que com o aumento da altura da edificação obstruidora houve redução dos valores de iluminância no interior do ambiente, exceto para orientação da janela a sul.

Em ambos os casos, verificou que a orientação é importante para a iluminância no ambiente interno, as orientações norte, oeste e leste apresentaram maiores níveis de iluminação natural do que a orientação sul. Porém, a abertura orientada a sul apresentou valores elevados de iluminância, que podem satisfazer a iluminação do ambiente.

A partir dos resultados encontrados, foi constatada a importância da contribuição do plano diretor e demais regulamentações no favorecimento da disponibilidade de iluminação natural, através da indicação de parâmetros urbanos eficazes que assegurem o acesso à iluminação natural a todos os usuários. Vale ressaltar a necessidade em atentar para as decisões do projeto arquitetônico quanto a sua adequação ao entorno

construído de forma à aproveitar da melhor forma a disponibilidade da luz natural no interior do ambiente, levando sempre em consideração a orientação das aberturas.

AGRADECIMENTOS

A CAPES, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 15575**: Edificações Habitacionais - Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **NBR 8995-1**: Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Rio de Janeiro, 2013.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional De Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. **Portaria n.º 18, de 16 de janeiro de 2012**. Rio de Janeiro, 2012.

CABÚS, R. C. **TropLux**, versão 6.0.15, Maceió: Grilu, 2014.

CIE – COMMISSION INTERNATIONALE L'ÉCLAIRAGE. **Spatial distribution of daylight** – CIE standard general sky. Publication CIE S 011/E:n2003. Viena, Áustria, 2003.

LARANJA, Andréa C. **Parâmetros urbanos e a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno**. Rio de Janeiro, 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

LI, Danny H.W; TSANG, Ernest K.W. An analysis of daylighting performance for office buildings in Hong Kong. **Building and Environment**, v. 43, issue 9, p. 1446–1458, 2008.

MACEIÓ, **Lei n.º. 5528 de dezembro de 2005**. Institui o Plano Diretor de Maceió, estabelece diretrizes gerais de política de desenvolvimento urbano e dá outras providências. 2005. Disponível em: <<http://www.maceio.al.gov.br>> Último acesso em 10 de setembro de 2013.

MACEIÓ, **Lei Municipal Nº 5.593, de 08 de Fevereiro de 2007**. Institui o Código de Urbanismo e Edificações do Município de Maceió. Disponível em <<http://www.maceio.al.gov.br>> Último acesso em 10 de setembro de 2013.

MAJOROS, András. **Daylighting**. PLEA Notes, Note 4. PLEA in Association with Department of Architecture, the University of Queensland. Edited by S.V.Szokolay, 1998.

NG, E.; WONG, N. H. **Better daylight and natural ventilation by design**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PASSIVE AND LOW ENERGY ARCHITECTURE, 21., 2004, Eindhoven, Netherlands. Proceedings... Eindhoven: PLEA, 2004.

NIKIFORIADIS, F.; PITTS, A. **3D digital geometric reconstruction of the urban environment for daylight simulations studies**. In: INTERNATIONAL BUILDING SIMULATION CONFERENCE, 8., Eindhoven, Netherlands, 2003. **Proceedings...**Eindhoven: IBPSA, 2003.

ORAL, G. K.; YENER, A. K.; BAYAZIT, N. T. Building envelope design with the objective to ensure thermal, visual and acoustic comfort conditions. **Building and Environment**, v.39, issue 3, p. 281-287, 2004.

SCALCO, Veridiana A. **Método para a avaliação dos impactos de edificações sobre a iluminação natural e insolação em vizinhanças urbanas**. Florianópolis, 2010. Tese (Doutorado em Engenharia Civil). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina.

ÜNVER, R.; ÖZTÜRK, L.; ADIGÜZEL, S.; ÇELİK, Ö. Effect of the facade alternatives on the daylight illuminance in offices. **Energy and Building**, v. 35, issue 8, p. 737- 746, 2003.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DO CLIMA BRASILEIRO: REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA DE HABITAÇÕES

FERREIRA, Camila (1); SOUZA, Henor Artur de (2); ASSIS, Eleonora Sad de

(1) Universidade Federal de Ouro Preto, camila.ccferreira@yahoo.com.br (2) Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: henor@em.ufop.br, (3) Universidade Federal de Minas Gerais, e-mail: eleonorasad@yahoo.com.br

RESUMO

Uma das funções primárias da Arquitetura é oferecer ao homem conforto, abrangendo aí entre outros, o conforto térmico no interior das edificações. O estudo do conforto térmico tem como intuito estabelecer as condições nas quais o homem irá se sentir confortável em um dado ambiente, contemplando os métodos de análise dessas condições para a correta predição de conforto térmico, sendo altamente dependente do clima local. Fica claro então ser fundamental o profundo conhecimento do clima local e de seus rigores, para que as estratégias de projeto mais adequadas sejam adotadas. Assim, o objetivo deste trabalho é construir um marco referencial sobre o clima no Brasil, que permita ser utilizado como embasamento para uma reflexão sobre a adaptação climática das edificações residenciais para cada uma das regiões climáticas do país. O presente trabalho é parte de uma tese de doutorado em desenvolvimento, sendo seus resultados parciais. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica compreendendo pesquisas de geógrafos, meteorologistas e climatologistas de forma a se obter uma visão mais recente da análise climática do Brasil. A partir desta revisão foi realizado um cruzamento de informações com a literatura relativa à bioclimatologia com o intuito de elaborar um quadro preliminar de recomendações arquitetônicas e construtivas adequadamente espacializadas no território brasileiro. Os resultados obtidos no quadro final de recomendações arquitetônicas e construtivas constituirão base para o bom desempenho térmico das edificações residenciais considerando-se a adaptação climática local, além de permitir a comparação com diretrizes normativas e seus respectivos valores limites.

Palavras-chave: Clima, Adaptação, Recomendações Arquitetônicas e Construtivas.

ABSTRACT

One of the primary functions of the architecture is to provide comfort to the man, including among others, the thermal comfort inside the buildings. The study of thermal comfort has the intention to establish the conditions in which man will feel comfortable in a given environment, contemplating the analysis methods of these conditions for the correct prediction of thermal comfort, being largely dependent on the local climate. Then it becomes clear how important is profound knowledge of the local climate and its rigors, to ensure that the most appropriate design strategies are adopted. The objective of this paper is to build a referential on climate in Brazil, which enables be used as a basis for a reflection on the climate adaptation of residential buildings for each of the climatic regions of the country. This work is part of a doctoral thesis under development, being your results partials. For the development of research, including a literature review of research geographers, meteorologists and climatologists in order to obtain a more recent view of climate analysis of Brazil was performed. From this research, a crossing of information with the literature on the bioclimatology in order to develop a preliminary framework for architectural and constructive recommendations adequately spatialized will be held in the Brazilian territory. The results obtained in the final frame of architectural and constructive recommendations will

form the basis for the thermal performance of residential buildings considering local climate adaptation, and allow comparison with regulatory guidelines and their respective thresholds.

Keywords: *Climate, Adaptation, and Constructive Architectural Recommendations.*

1 INTRODUÇÃO

O desempenho térmico de uma edificação está intimamente relacionado com sua adaptação ao clima local. A análise dos dados climáticos de uma dada localidade é essencial para a articulação do projeto arquitetônico aos princípios de conforto. Assim, a dificuldade deste tipo de abordagem reside no fato de que a grande variação de condições regionais, principalmente em um país de dimensões continentais como o Brasil, resulta na necessidade de enfatizar fatores ambientais diferentes para cumprir com os requisitos de conforto térmico, de modo que as recomendações finais para o projeto não podem ser rígidas ou padronizadas.

Foi neste contexto que foi desenvolvido o zoneamento bioclimático do território brasileiro. Algumas considerações a respeito do atual zoneamento para o país foram colocadas por diversos autores. Martins, Bittencourt e Krause (2012) apontaram algumas divergências de classificação no semiárido Nordeste, em que se constatou que as cidades do semiárido alagoano se assemelham mais às características climáticas da zona bioclimática 07 e não às características da zona 08, em que estão inseridas, provavelmente sob a influência das cidades litorâneas alagoanas de clima quente e úmido. Os autores ressaltam ainda a necessidade de se estabelecer um zoneamento sazonal de forma a contemplar as variações climáticas existentes. Pereira e Assis (2005) questionam a classificação bioclimática da cidade de Belo Horizonte, classificada na zona 3, assim como Florianópolis e Santos. As autoras avaliaram haver maior proximidade do clima de Belo Horizonte com o de Brasília, ambas cidades de clima continental no domínio semiárido, sem a influência das brisas marinhas constantes das cidades litorâneas que modificam a umidade local e fazem parte da zona bioclimática 3. Bogo (2008) identifica como outra limitação o fato de serem classificadas em uma mesma zona bioclimática cidades com altitudes distintas.

Outra discussão envolvendo o atual zoneamento bioclimático brasileiro refere-se às variáveis climáticas consideradas. Bastos, Krause e Beck (2007) sugerem a consideração da disponibilidade de ventos locais como variável para a classificação bioclimática, uma vez que a ventilação natural mostra-se como uma estratégia fundamental para se obter conforto e um melhor desempenho térmico em edifícios localizados em clima tropical, como o Brasil, principalmente nas regiões mais úmidas. Segundo os autores, o agrupamento de regiões com regimes de vento inteiramente distintos em uma mesma zona pode ocasionar em soluções arquitetônicas errôneas.

Baseando-se nestas considerações é que se optou por adotar no presente trabalho a classificação climática proposta por Nimer (1979), ao invés do atual zoneamento climático. A partir dos tipos climáticos estabelecidos por este autor, foram levantadas na literatura de referência as principais recomendações arquitetônicas para cada um destes tipos climáticos, com o objetivo de se construir um marco referencial sobre o clima brasileiro, que permita ser utilizado como embasamento para uma reflexão sobre a adaptação climática das edificações residenciais para cada uma das regiões climáticas do país.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Classificação climática

O adequado projeto arquitetônico relacionado ao clima, deve balizar-se pelas condições típicas ou normais e não em condições extremas de baixa ocorrência, apesar de ser necessário também conhecer sobre os extremos climáticos e suas respectivas frequências (MASCARÓ, 1983).

Para a seleção de uma classificação climática a ser adotada na presente pesquisa, realizou-se uma revisão bibliográfica compreendendo pesquisas de geógrafos, meteorologistas e climatologistas com o intuito de se obter uma visão mais recente da análise climática do Brasil.

Segundo Zavattini (2004), assim como qualquer fenômeno da natureza, o clima deve ser entendido como um todo e não por meio de análises isoladas dos elementos que o compõe. É nesse sentido que o autor sugere não apenas a consideração dos fatores estáticos para a adequada compreensão do clima de um dado local, mas também a consideração de fatores dinâmicos e o conceito de ritmo climático, enquanto forma de análise e entendimento dos processos dinâmicos do clima (ZAVATTINI, 2004).

A classificação climática desenvolvida por Nimer (1979) diferencia-se das classificações convencionais sob alguns aspectos. O primeiro deles refere-se ao fato de considerar a noção de ritmo climático¹, introduzindo assim na climatologia tradicional a climatologia dinâmica, abordagem esta que tem sido atualmente adotada pelos climatologistas. Além disso, essa classificação se diferencia por não adotar nenhum dos critérios classificatórios climáticos tradicionais, como Köppen ou Gaussen. Selecionam-se critérios livres, conforme os aspectos e índices considerados expressivos na climatologia local. Desta forma, esta classificação climática, além de permitir que o climatologista não utilize os enquadramentos pré-estabelecidos pelos critérios tradicionais, permite que use parcialmente diversos critérios de diferentes autores, conforme a significância para o clima.

Em resumo, a classificação proposta por Nimer (1979) é baseada em três sistemas. O primeiro sistema é relativo à gênese climática, os padrões de circulação atmosférica, definindo três climas zonais: equatorial, tropical e temperado. O segundo sistema delimita as regiões térmicas (mesotérmico mediano ou brando, subquente e quente) e é fundamentando na frequência e médias dos valores extremos mensais. O critério classificatório aplicado neste sistema foi o de Köppen, estabelecendo o limite de 18°C para os climas quentes (>18°C) e subquentes (<18°C). Além disso, estabeleceu-se os limites de 15°C e 10°C do mês mais frio para o mesotérmico brando (15 a 10°C) e mesotérmico médio (10 a 0°C). E, por fim, o terceiro sistema classifica as regiões quanto aos padrões de umidade e seca mensais (super úmido, úmido, semiúmido e semiárido). Para este sistema foi utilizado o critério de Gaussen e Bagnouls (NIMER, 1979).

Na Figura 1 apresenta-se a abrangência no território brasileiro de cada um dos tipos climáticos segundo Nimer.

Figura 1 Classificação climática do Brasil segundo Nimer

¹ O conceito de ritmo climático foi introduzido por Monteiro em 1969 e busca estabelecer o mecanismo sequencial da ocorrência dos diferentes tipos de tempo, analisando os elementos fundamentais do clima em unidades de tempo compatíveis com a representação da circulação atmosférica regional.

Fonte: NIMER, 1979.

Nesse sentido, Silva (1994) aponta a classificação climática de Nimer (1979), adotada pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE), como a que melhor abrange os fatores climáticos em seu critério de classificação, considerando não só as condições normais, como as condições extremas, suas frequências e duração, caracterizando o clima de forma adequada, conforme sugere Mascaró (1983). Analisando o contexto brasileiro, em que as normas de desempenho térmico são desenvolvidas para privilegiar o uso de climatização natural e não edificações com uso contínuo de climatização artificial e, por isso, de poucas oportunidades adaptativas, a classificação climática de Nimer permite determinar tanto recomendações mais gerais como sazonais, gerando maiores oportunidades de adaptação e, conseqüentemente, maior conforto térmico nas edificações.

Uma ressalva importante é a de que em alguns dos domínios climáticos, não há estações meteorológicas no Brasil, não sendo por isso considerados no trabalho.

2.2 Zoneamento bioclimático brasileiro

O atual zoneamento bioclimático brasileiro está estabelecido na norma NBR 15.220: Desempenho Térmico de Edificações - Parte 3: Zoneamento Bioclimático Brasileiro e Diretrizes Construtivas para Habitações Unifamiliares de Interesse Social (ABNT, 2005). Para a classificação do clima, aplicou-se a Carta Bioclimática sugerida por Givoni, inserindo os dados mensais de temperatura média e umidade relativa para cada mês do ano e para cada uma das localidades, agrupando então aquelas classificadas como um mesmo tipo climático.

Cinco estratégias de projeto foram então estabelecidas: aquecimento solar da edificação; massa térmica para aquecimento; conforto térmico (condição em que não são necessária a adoção de nenhuma estratégia); desumidificação e ventilação), determinadas a partir da Carta de Givoni, foram utilizadas para classificar o clima da cidade em uma das oito zonas bioclimáticas estabelecidas.

A zona bioclimática 1 caracteriza-se por ter clima predominante frio, com inverno frios e verões amenos. Nesta zona as chuvas são bem distribuídas, todavia mais concentradas no verão. Curitiba (PR) é um exemplo de cidade pertencente a esta zona. A zona bioclimática 2 é composta por localidades que possuem clima ameno, sendo que na região sul do Brasil caracteriza-se por verões quentes e inverno frios, enquanto que em Minas Gerais representa o clima de altitude, apresentando amplitudes térmicas diárias maiores. Suas chuvas são mais concentradas no verão. Um exemplo de cidade pertencente a esta zona é Santa Maria (RS). Em seguida, a zona bioclimática 3 é composta por aquelas regiões, por exemplo a de São Paulo (SP) de clima predominantemente ameno ao longo do ano, tendendo para o úmido. Pode haver frio no inverno no período da noite e desconforto por calor e umidade no verão. Caracteriza-se por invernos secos e verões úmidos, quando as chuvas são concentradas. A zona bioclimática 4, da qual a cidade de Brasília (DF) faz parte, apresenta invernos secos e verões úmidos, quando concentra-se a ocorrência de chuvas. Além disso, pode apresentar noites frias de inverno e tardes quentes durante todo o ano. Já a zona bioclimática 5 caracteriza-se por possuir clima predominantemente quente e úmido durante a maior parte do ano, sendo que durante o inverno podem ocorrer noites frias. As chuvas são concentradas no verão. Como exemplo pode-se citar a cidade de Vitória da Conquista (BA). O clima quente e predominantemente seco caracteriza a zona bioclimática 6, da qual faz parte a cidade de Campo Grande (MS). As noites são confortáveis, enquanto as tardes são quentes. As chuvas ocorrem apenas no verão. A zona bioclimática 7 é a de clima quente e seco, com chuvas escassas, sendo a cidade de Cuiabá um exemplo. E, por fim, a zona bioclimática 8, da cidade de Manaus, é a zona de clima quente e úmido, com chuvas durante todo o ano.

2.3 Recomendações de projeto conforme o clima

No desenvolvimento de um projeto arquitetônico para determinada edificação, pode-se definir quase todos os fatores que terão influência, direta ou indiretamente, em seu desempenho térmico e em seu consumo energético, tais como formas, dimensões e volumetria; orientação das fachadas; número, tamanho e disposição das janelas; espessura das paredes; materiais a serem empregados, entre outros. Assim, estabelecer a relação entre estes fatores determinantes e o clima em que a edificação será inserida, torna-se fundamental.

Da literatura de referência (GIVONI, 1976; BRASIL, 1983; MASCARÓ, 1983; BLUME, 1984; CUNHA, 2006) pode-se extrair uma série de recomendações de projeto conforme o clima local. Segundo Blume (1984), o clima para o qual se projeta uma construção é formado por quatro fatores: temperatura, umidade, vento e sol, devendo a edificação responder adequadamente às variações regionais destes fatores. A classificação do clima para gerar as recomendações, deve se basear na condição climática básica (aquela de maior frequência de ocorrência), nos inconvenientes climáticos, nas vantagens climáticas e nos seus extremos (BLUME, 1984).

Para os climas existentes no território brasileiro as recomendações identificadas na literatura são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Resumo das recomendações arquitetônicas conforme o clima (continua)

	Tropical Atlântico	Tropical de Altitude	Tropical	Temperado	Quente e úmido	Quente e seco
1. Planta de situação						
Construções orientadas segundo eixo longitudinal leste-oeste	X		X		X	X
Plantas compactas com pátios internos						
Plantas compactas		X				
Formas alongadas				X		
Voltadas para o vento dominante	X				X	
2. Espaçamento entre construções						
Grandes espaçamentos para favorecer a penetração de vento	X		X		X	X
Grandes espaçamentos para favorecer a penetração de vento, mas com proteção contra vento quente ou frio				X		
Distribuição compacta, proteger ventos frios		X				
Distribuição compacta						
3. Circulação do ar						
Construções com orientações simples, aberturas que permitam circulação do ar permanente					X	X
Construções com orientação dupla, circulação de ar cruzada, aberturas de ar controláveis	X	X	X	X		
Incremento da umidade						
4. Dimensões das aberturas						
Grandes: 40 a 80% das fachadas norte e sul.					X	X
Médias: 25% a 40% da superfície das paredes	X	X	X	X		
Pequenas: 15% a 25% da superfície das paredes						
5. Posição das Aberturas						
Aberturas nas paredes para ventilação constante					X	X
Aberturas nas paredes, à altura do corpo humano, do lado exposto ao vento	X		X			
Aberturas nas paredes, em diferentes alturas com dispositivos de controle para ambos	X	X		X		
6. Proteção das aberturas						
Proteger da insolação direta durante todo o ano	X		X		X	X
Proteger da insolação direta durante o verão		X		X		
Proteger da chuva					X	
7. Paredes						
Construções leves, baixa inércia térmica	X				X	X
Construções maciças, alta inércia térmica		X	X	X		
Paredes isoladas						
Cores claras	X	X			X	
Cores médias a escuras				X		
8. Coberturas e pisos						
Leve (pouca inércia térmica), superfície refletora	X			X	X	X
Leve e bem isolada			X			
Construções maciças, alta inércia térmica		X				
Uso de ático ventilado	X		X		X	
Piso elevado do solo					X	

4.2 As recomendações arquitetônicas para os climas brasileiros

Ao relacionar os climas brasileiros com as recomendações arquitetônicas obtidas na literatura, uma das limitações encontradas refere-se aos climas intermediários. Para estes climas as referências estudadas sugerem estratégias adaptáveis, sem, no entanto, estabelecê-las. As soluções para as aberturas são de mais simples solução para este caso, todavia a dificuldade se encontra na definição das propriedades das envoltórias envolvendo a inércia e resistência térmica.

No trabalho desenvolvido por Blume (1984), há uma relação maior de climas abordados, entretanto ao avaliar as recomendações para cada um dos climas, observa-se haver semelhanças nestas para boa parte dos climas, indicando a possibilidade de agrupamento destes climas em grandes domínios (tropical atlântico, tropical, tropical de altitude, temperado, quente e seco e quente e úmido), conforme o adotado pelos demais autores.

Associou-se então as recomendações de projeto (Quadro 1) ao clima conforme mostrado no

Quadro 2.

Assim, especializando as recomendações, encontra-se a configuração da distribuição no território brasileiro conforme é mostrado na Figura 3.

Quadro 2 - Relação entre as recomendações arquitetônicas e os climas existentes no Brasil.

Denominação do clima para as recomendações de projeto ¹	Climas segundo Nimer (1979)
Tropical Atlântico	Quente tropical super úmido e úmido
Tropical de altitude	Subquente tropical super úmido, úmido e semiúmido Mesotérmico brando tropical super úmido
Tropical	Quente mediterrâneo semiúmido Quente tropical equatorial semiúmido Quente tropical semiúmido Subquente mediterrâneo semiúmido Subquente tropical semiúmido Mesotérmico brando tropical semiúmido
Temperado	Mesotérmico brando super úmido, úmido, semiúmido Mesotérmico médio super úmido e úmido
Quente úmido	Quente mediterrâneo super úmido e úmido Quente equatorial super úmido e úmido
Quente Seco	Quente mediterrâneo semiárido Quente equatorial semiárido Quente tropical semiárido

¹ conforme Quadro 1

Figura 3 - Espacialização das recomendações arquitetônicas

Observa-se que estas recomendações assumem forma ainda generalista, havendo a necessidade de serem melhor detalhadas.

Nas regiões em que se observou uma certa relação entre o zoneamento bioclimático e a classificação de Nimer, pode-se comparar as recomendações geradas. As zonas bioclimáticas 1 e 2 possuem certa correspondência com o clima temperado. A NBR 15.220 recomenda paredes externas leves, cobertura leve e isolada e aberturas médias sombreadas no verão e, ainda, apenas para a zona 2 ventilação cruzada. As mesmas recomendações são encontradas para o clima temperado, com exceção das paredes externas, em que recomenda-se para este clima paredes pesadas com inércia térmica. A zona 3 apresenta certa relação com o clima tropical de altitude e também nas recomendações no que se refere às aberturas, mas não às características das envoltórias, em que a norma brasileira recomenda envoltórias leves e a bibliografia envoltórias pesadas. Outra zona que permite comparação com as recomendações geradas, é a zona 8 com o clima quente úmido. As recomendações para este caso são exatamente equivalentes: grandes aberturas sombreadas que permitam ventilação constante, paredes e coberturas leves e refletoras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desempenho térmico de uma edificação está intimamente relacionado com sua adaptação ao clima local. Em razão disso, buscou-se construir um marco referencial sobre o clima brasileiro, que permita ser utilizado como embasamento para uma reflexão sobre a adaptação climática das edificações residenciais para cada uma das regiões climáticas do país. Para tal adotou-se a classificação climática de Nimer (1979), que introduziu na climatologia tradicional a climatologia dinâmica. Comparando-se esta classificação com o zoneamento bioclimático brasileiro (ABNT, 2005), pode-se observar haver alguma correlação nas regiões de climas homogêneos, como a Região Norte e Sul do Brasil. Nas regiões de climas mais complexos, há uma discrepância entre as duas classificações, sendo o zoneamento bioclimático uma classificação mais simplista, desconsiderando as diferenças climáticas em função dos padrões de circulação atmosférica e os padrões de umidade e seca mensais. A partir da definição das regiões climáticas do país, correlacionaram-se as recomendações arquitetônicas obtidas na literatura de referência com os climas. Uma limitação encontrada neste

trabalho foi a definição das recomendações para climas intermediários. Para estes climas não se encontrou a definição das recomendações, sendo apenas sugerida a adaptação das recomendações. Contudo, algumas delas são de difícil definição, como, por exemplo, a inércia térmica. Deixando indefinidas algumas recomendações para o grande domínio tropical.

Buscando vencer essa limitação e melhor detalhar as recomendações de projeto, a próxima etapa do trabalho será aplicar as Tabelas de Mahoney Nebulosas para gerar recomendações de projeto para as localidades que possuam estações meteorológicas.

6 AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer o apoio financeiro da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

7 REFERENCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15.220**: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro, 2005. 92 p.

BASTOS, L. E. G.; KRAUSE, C. B.; BECK, L. Estratégias da Ventilação Natural em Edificações de Interesse Social e a Norma ABNT 15220-3: zoneamento bioclimático x potencial eólico brasileiro. In: IX ENCAC e V ELACAC - Encontro Nacional e Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. **Anais ... ENCAC/ELACAC2007**. Ouro Preto, 08 a 10 Agosto 2007. 172-180.

BLUME, Hermann. **La casa Pasiva: clima y ahorro energético**. Madrid: The American Institute of Architects, 1984.

BOGO, A. J. Limitações quanto aos Parâmetros de Desempenho Térmico e Estratégias Bioclimáticas Recomendadas pela Norma Brasileira de Desempenho Térmico de Habitações de Interesse Social. **Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo**. São Paulo, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura (MEC). Controle do Ambiente em Arquitetura – Módulo 06. **Curso de especialização por Tutoria à Distância**. Brasília: MEC/CPAES/PIMEG, 1983.

GIVONI, B. **Man, Climate and Architecture**. 2nd. Applied Science. 1976.

MARTINS, T. A. D. L.; BITTENCOURT, L. S.; KRAUSE, C. M. D. L. B. Contribuição ao Zoneamento Bioclimático Brasileiro: reflexões sobre o semiárido nordestino. **Ambiente Construído**. Porto Alegre, v. 12, n. 2, p. 59-75, abril/junho 2012.

MASCARÓ, L. R. de. **Luz, Clima e Arquitetura**. São Paulo: Nobel, 1983.

NIMER, E. Um Modelo Metodológico de Classificação de Climas. **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, v. 41, p. 59-89, out/dez, 1979.

PEREIRA, I.; ASSIS, E. S. D. Discussão da Classificação Bioclimática de Belo Horizonte Proposta pelo Projeto de Norma de Desempenho Térmico de Edificações. In: VIII ENCAC e IV ELACAC - Encontro Nacional e Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. **Anais ... ENCAC/ELACAC2005**. Macéio, 5 a 7 Outubro 2005. 1490-1498.

SILVA, A. C. S. B. **Zoneamento Bioclimático Brasileiro para Fins de Edificações**. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 139. 1994.

ZAVATTINI, J. A. **Estudos do Clima no Brasil**. Campinas: Alínea, 2004.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DO EFEITO DE PONTES TÉRMICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO NO DESEMPENHO ENERGÉTICO DE EDIFÍCIO HOTELEIRO PARA 6 ZONAS BIOCLIMÁTICAS BRASILEIRAS

GIOIELLI, Beatriz (1); CUNHA, Eduardo Grala (2);

(1) Acadêmica, curso de Arquitetura e Urbanismo/ UFPEL, beagioielli@gmail.com,

(2) Prof. Dr. Arquiteto e Urbanista; Departamento de Tecnologia da Construção – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/UFPEL, eduardogralacunha@yahoo.com.br

RESUMO

O objetivo do artigo é apresentar a análise da influência das pontes térmicas de sistemas estruturais em concreto armado no desempenho energético da envoltória de um edifício comercial localizado nas zonas bioclimáticas brasileiras de 1 a 6 utilizando simulação computacional. O método utilizado para alcançar o objetivo é caracterizado pelas seguintes etapas: 1) Definição e configuração do caso base; 2) Definição e configuração do modelo de referência; 3) Otimização das simulações e 4) Simulação e comparação do consumo do caso base e do modelo de referência. Como principais resultados observou-se que as pontes térmicas de concreto armado interferem no desempenho energético da edificação e o impacto relaciona-se ao percentual de abertura transparente (PAFT) da edificação. Para edificações de hotelaria com PAFT de 30% e 45% as pontes térmicas implicam em uma diminuição da estimativa de consumo, que dependendo da zona bioclimática pode chegar a 10%. No caso de 60% de PAFT a não consideração da ponte térmica pode representar um aumento de até 4% na estimativa de consumo dependendo da zona bioclimática brasileira.

Palavras-chave: Ponte térmica, desempenho energético, eficiência energética.

ABSTRACT

This article aims to present an analysis of the influence of thermal bridges on reinforced concrete structural systems regarding energy performance of the envelope of a commercial building located in the bioclimatic zones 1 to 6 in Brazil, using computer simulation. The method used to achieve this goal includes the following steps: 1) Definition and configuration of the base case; 2) Definition and configuration of the reference model; 3) Optimization of energy modeling and 4) Energy modeling and comparison of consumption between the base case and the reference model. Main results showed that thermal bridges in reinforced concrete interfere on the building's energy performance and that the impact is related to the window-to-wall ratio (WWR) on the building. For hotel buildings with WWR from 30% to 45%, thermal bridges imply a decrease in estimated consumption, which can reach 10%, depending on the bioclimatic zone. For 60% WWR, the non-consideration of thermal bridges can represent up to 4% of increase in estimated consumption, depending on the Brazilian bioclimatic zone.

Keywords: Thermal bridge, thermal performance, energy efficiency.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil as novas normas de desempenho e eficiência energética são recentes, e ainda não impactam a vida dos brasileiros de forma incisiva. Convivemos ainda, em alguns

casos, com técnicas e sistemas construtivos inadequados para os diferentes contextos climáticos encontrados no país, gerando muitas vezes a ocorrência de desconforto térmico para os usuários. O aumento do poder de compra do brasileiro nos últimos anos aliado a soluções construtivas inadequadas, do ponto de vista bioclimático, mudaram a maneira que as edificações consomem energia. Nos últimos anos foram publicadas as primeiras normas de desempenho térmico e eficiência energética de edificações. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aprovou duas normas: a NBR 15220 - Desempenho Térmico de Edificações – em 2005 e a NBR 15575 – Desempenho de Edifícios Habitacionais – em 2013.

A NBR 15575 (2013) é ampla e propõe uma análise de requisitos, critérios e métodos de avaliação de desempenho que vão desde o desempenho estrutural, estanqueidade de aberturas, desempenho térmico, acústico e lumínico, até a adequação ambiental, durabilidade e manutenibilidade da edificação. A NBR 15220 (2005), em sua parte 3, define recomendações quanto ao desempenho térmico de habitações unifamiliares de interesse social, indicando as diretrizes construtivas e as estratégias bioclimáticas mais adequadas para diversas Zonas Bioclimáticas. Contudo, muitas das prescrições contidas na norma, principalmente em relação às características físicas dos fechamentos (transmitância térmica, atraso térmico e fator de calor solar), tem sido contestadas em trabalhos de pesquisadores da área.

Alguns autores como MATOS (2007) e PEREIRA (2009) provaram através de estudos que alguns dos critérios utilizados pelas normas são inadequados ou equivocados, de forma que a própria NBR 15575 (2013), posterior à NBR 15220 (2005), já utiliza alguns parâmetros diferentes para avaliação simplificada das edificações.

Foi possível constatar a importância de se ter recomendações projetuais confiáveis graças à pesquisa realizada por VENÂNCIO (2011) que comprovou que mais de 50% dos arquitetos, consultores e pesquisadores adotam essas recomendações como a ferramenta mais frequente na tomada de decisões.

Existem vários trabalhos com o foco na análise do desempenho energético da envoltória, no entanto se concentram, principalmente, nas questões de controle de radiação solar no contexto dos fechamentos opacos e transparentes. Como a tese de doutorado de CARLO (2008) que se tornou referência porque em sua pesquisa ela realizou mais de 1000 simulações computacionais com o software Energy Plus e com base no seu trabalho foram propostas equações de regressão linear presentes no Regulamento Brasileiro de Eficiência Energética para Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C). As equações geradas avaliam o nível de eficiência energética da envoltória de edifícios comerciais, de serviços e públicos pelo método prescritivo. No entanto, para edificações residenciais e comerciais não são encontrados trabalhos acadêmicos no Brasil cujo foco seja a análise do impacto das pontes térmicas no contexto do desempenho termo energético das edificações. Ressalta-se que a maior interferência das pontes térmicas no desempenho termoenergético de edificações ocorrem em climas frios, e no caso do contexto Brasileiro, caracterizados nas zonas bioclimáticas 1, 2 e 3.

Contudo, no âmbito internacional, observando países com rigor climático referente aos períodos de estação fria, as consequências negativas das pontes térmicas são reconhecidas e estratégias para a sua correção são utilizadas. As pontes térmicas agravam o risco da ocorrência de condensações superficiais e a formação de fungos filamentosos, e ainda por sua natureza servem como caminho para a transmissão de calor agravando as perdas térmicas para o exterior, o que poderá suscitar em um maior

consumo energético para aquecimento. Segundo EVANS e SCHILLER (2010) as pontes térmicas favorecem a ocorrência da condensação superficial, e a norma argentina IRAM 11.549 (2002) define que a ponte térmica ocasiona maior fluxo de calor originando condensação superficial. No mesmo contexto HAUPT (2007) afirma que as pontes térmicas geram uma diminuição brusca da temperatura de superfícies podendo gerar condensação superficial. Como consequência direta da condensação superficial na maioria das vezes há formação de fungos filamentosos.

Nos estudos sobre transmissão de calor em edificações o efeito das pontes térmicas ainda é um assunto negligenciado ou não implementado corretamente nos cálculos. Isso ocorre principalmente porque a transferência de calor nas edificações vem sendo considerada como unidimensional. Segundo HAUPT (2007) a ponte térmica é caracterizada quando o fluxo térmico não é mais unidimensional. VALÉRIO (2007) afirma que a ponte térmica é toda a parte da envolvente de um edifício onde não é possível admitir a hipótese de unidirecionalidade do fluxo de calor e, por conseguinte, deixa de ser válida a abordagem de cálculo convencionalmente usado em análise de desempenho termo energético de edifícios, que toma a resistência térmica dos elementos uniforme na sua área. Em termos de fenômeno físico, nas zonas de pontes térmicas as linhas do fluxo de calor deixam de ser retilíneas, aspecto característico de um processo unidirecional, e tomam as direções em que a resistência oferecida à passagem de calor é menor (Figura 1). O software DesignBuilder permite a criação de sub-superfícies sobrepostas possibilitando a variação da resistência térmica ao longo do fechamento vertical.

Com esse raciocínio percebe-se a importância de quantificar a perda ou o ganho de calor gerado pelas pontes térmicas. Elas interferem no conforto térmico e desempenho energético de uma edificação, assim como na propensão às patologias.

Figura 1 – Exemplos de pontes térmicas no envelope construído

Nesse sentido o objetivo do artigo é apresentar a análise da influência das pontes térmicas de sistemas estruturais em concreto armado no desempenho energético da envoltória de um edifício hoteleiro, nas zonas bioclimáticas brasileiras de 1 a 6 utilizando simulação computacional.

2 MÉTODO

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas. Na primeira etapa do processo se definiu a tipologia a ser analisada, observando as características de uso e ocupação como também a densidade de carga interna. A tipologia escolhida como caso de estudo foi

uma edificação hoteleira, que conjuga a ocupação residencial com a densidade de carga interna de edifícios comerciais.

A partir da definição da tipologia, iniciou-se a segunda etapa da pesquisa: a modelagem e configuração da edificação. O programa utilizado foi o DesignBuilder versão 3.0.0.15, considerando na modelagem a presença e ausência de pontes térmicas referentes à estrutura em concreto. Devido a limitações do programa para a modelagem das pontes térmicas, foi necessária uma adaptação do modelo para que o software fosse capaz de interpretar as pontes térmicas e, para tanto, paredes equivalentes foram calculadas, caracterizado a seguir. Com o objetivo de melhorar e reduzir o tempo da realização das simulações foi desenvolvido um trabalho de otimização das simulações, descrita a seguir na terceira etapa da pesquisa.

De posse dos modelos com e sem as pontes térmicas modelados e configurados no DesignBuilder, deu-se início às simulações – quarta etapa da pesquisa. O modelo da edificação hoteleira foi simulado com diferentes configurações: alterações de PAFT – percentual de aberturas nas fachadas (30%, 45%, 60%), densidade de iluminação e densidade de carga de equipamentos, referenciados pela norma NBR 16401 (ABNT, 2008) e pelo RTQ-C (2010). Estes parâmetros resultaram em 36 configurações simuladas para cada contexto climático das seis Zonas Bioclimáticas Brasileiras.

2.1 Definição e configuração do caso base

Definido como hotel, o caso base contém características residenciais e comerciais já mencionadas anteriormente, sendo ocupadas todas as horas do dia. Com base na análise tipológica de CARLO (2008) foram definidos o volume e o percentual de área de janela na fachada. A partir dos dados obtidos gerou-se um projeto arquitetônico que posteriormente, foi modelado no programa DesignBuilder versão 3.0.0.15. O modelo foi configurado utilizando os parâmetros referentes à tipologia de hotelaria do trabalho de referência que são apresentados na Tabela 1.

Quadro 1 – Parâmetros e variáveis do modelo base

Parâmetros	Variáveis	
Dimensões	52m x 17m	
Número de Pavimentos	5	
Percentual de Área de Abertura na Fachada Total	30%	
Vidro	Cor	Incolor
	Espessura	4 mm
	Película	Não
Parede	Transmitância	1,92 W/m²K
	Absortância	0,25
Ocupação - Densidade	0,28 pessoas/m³	
Densidade de Carga Interna	Iluminação	21 W/m²
	Equipamentos	60 W/m²
Padrão de Uso (dias úteis; sáb/dom)	0:00-6:00	100%
	7:00-15:00	50%
	16:00-24:00	75%
	0:00-6:00	60%
	7:00-15:00	30%
	16:00-24:00	40%

Sistema de Ar Condicionado	Split	CoP 3,21 (aquecimento/resfriamento)
----------------------------	-------	--

2.1.1 Definição da parede equivalente

Para que pudessem ser configuradas as paredes externas no programa DesignBuilder, considerando a composição heterogênea do fechamento em alvenaria, foi necessária a construção de uma parede equivalente composta por: reboco, material cerâmico, camada de ar, material cerâmico e reboco. Todo o sistema foi configurado com a mesma transmitância e capacidade térmica da parede original. Na Figura 2 apresenta-se a parede equivalente.

Figura 2 – Parede equivalente

Na Tabela 2 caracterizam-se as propriedades térmicas dos materiais que compõem a parede. Considerando as alterações das espessuras, nessa nova parede equivalente, foi necessário ajustar a densidade de massa aparente do material cerâmico.

Quadro 2 – Materiais e parâmetros da parede equivalente

Materiais	Parâmetros	
Sistema (Paredes)	Capacidade Térmica	202 kJ/m ² K
Reboco	Espessura	0,025 m
	Densidade de Massa	2000 kg/m ³
	Calor Específico	1,00 kJ/kgK
Cerâmica	Espessura	0,076 m
	Densidade de Massa	739,13 kg/m ³
	Calor Específico	0,92 kJ/(kgK)
Câmara de Ar	Espessura	0,02 m

2.2 Definição e configuração do modelo de referência

Para atingir o parâmetro de transmitância de 1,92W/m²K determinado no caso base, e representar as pontes térmicas no programa DesignBuilder, calculou-se uma parede equivalente modelada com 3 sub superfícies (uma ferramenta de modelagem do

programa que permite sobreposição de camadas): a parede pesada (PP), representando as vigas e pilares de concreto com reboco; parede leve (PL), composta por aglomerado e concreto, representando o fechamento em alvenaria; e a parede interna (PI), composta por concreto em toda a sua extensão, conforme mostra a Figura 3. Cabe-se ressaltar que o Energy Plus (com a interface gráfica do DesignBuilder) considera o envelope construído composto por uma ou mais camadas homogêneas. Nesse sentido para que fosse possível a criação nas paredes de transmitâncias diferenciadas para a estrutura de concreto armado e a parede de alvenaria foi necessária a configuração da parede descrita na figura 3. Na Tabela 3 estão os materiais com os seus parâmetros detalhados.

Figura 3 – Parede equivalente modelada com sub-superfícies no programa DesignBuilder

Quadro 3 – Parâmetros e variáveis do modelo base

Parede Interna (PI)	Concreto	Condutividade Térmica	1,75 W/mK
		Espessura	0,08 m
		Densidade	2400 kg/m ³
Parede Leve (PL) $U_{total} = R_{SI} + R_{Parede\ Interna} + R_{Parede\ Leve} + R_{SE}$ $U(PL + PI) = 1,92\text{ W/m}^2\text{K}$ (Transmitância da parede de Alvenaria)	Concreto	Condutividade Térmica	1,75 W/mK
		Espessura	0,062 m
		Densidade de Massa	2400 kg/m ³
	Aglomerado	Condutividade Térmica	0,058 W/mK
		Espessura	0,0172 m
		Densidade	338,46 kg/m ³
Parede Pesada (PP) $U_{total} = R_{SI} + R_{Parede\ Interna} + R_{Parede\ Leve} + R_{SE}$ $U(PP + PI) = 3,71\text{ W/m}^2\text{K}$ (Transmitância da Estrutura de Concreto Armado)	Concreto	Condutividade Térmica	1,75 W/mK
		Espessura	0,1 m
		Densidade de Massa	2400 kg/m ³
	Reboco	Condutividade Térmica	1,15 W/mK
		Espessura	0,02 m
		Densidade de Massa	2000 kg/m ³

2.2.1 Revisão e definição da DCI (equipamentos e iluminação)

Utilizou-se a densidade de carga de equipamentos sugerida por CARLO (2008) com 60W/m². Foram também utilizados os parâmetros de densidade de carga de

equipamentos sugeridos pela NBR 16401 (ABNT, 2008) para comparação considerando: tipo de carga leve com 6 W/m², média com 11 W/m² e alta com 21 W/m².

A carga de iluminação utilizada por CARLO (2008) é de 21W/m², no entanto foram utilizados os valores recomendados pelo RTQ-C (INMETRO, 2012) para a função do edifício, no caso hotel, sendo 10,8 W/m² para nível A; 12,4 W/m² nível B; 14 W/m² nível C e 15,7W/m² nível D.

2.2.2 Revisão e definição da DCI (equipamentos e iluminação)

Na configuração do controle ambiental o setpoint de aquecimento foi configurado para 22°C e o setback de aquecimento para 21°C; o setpoint de resfriamento ajustado para 24° e o setback de resfriamento para 25,5°C. Os setpoints foram definidos com base na NBR 16401 (ABNT, 2008).

2.3 Otimização das simulações

A otimização das simulações pretende reduzir o tempo de configuração manual do elevado número de simulações que necessitam ser realizadas. Desenvolveu-se um analisador para gerar um novo processo de criação de novos IDFs (Input Data File), arquivos do programa Energy Plus/Design Builder. Para percorrer os IDFs base e modificá-los, para que cada novo IDF tenha suas propriedades de iluminação e de equipamentos modificadas automaticamente, foi desenvolvida a otimização das simulações.

As seguintes fórmulas são usadas nesse processo:

$$\begin{aligned} \text{Design Lighting Level} &= \frac{DPI(original)}{DCI(original)} \times DPI(novo) \\ \text{Design Equipament Level} &= \frac{DPI(original)}{DCI(original)} \times DPI(novo) \end{aligned}$$

Também são inseridas ao final de cada novo IDF as seguintes rotinas de saída, para que o simulador gere resultados baseados na quantidade de energia gasta em iluminação, equipamentos, aquecimento e refrigeração.

Output: Meter, InteriorLight: Electricity, daily
Output: Meter, InteriorEquipament: Electricity, daily
Output: Meter, DistrictHeating: Facility, daily
Output: Meter, DistrictCooling: Facility, daily

Com todos os IDFs já gerados, a próxima etapa é a simulação. Nessa utiliza-se o software Building Controls Virtual Test Bed (BCVTB), para realizar co-simulações a partir de troca de mensagens em tempo real entre outros softwares. Na Figura 4 observa-se a relação entre o EnegyPlus e o Matlab.

Figura 4 – Interface BCVTB

O EnergyPlus é um software desenvolvido para simulação de carga térmica e análise energética de edificações e seus sistemas. Para que a simulação seja realizada no BCVTB, inicialmente configuramos o arquivo climático utilizado e as seguintes variáveis:

$$\begin{aligned} \text{startTime} &= 0 \\ \text{finalTime} &= 12 \times 31 \times 24 \times 3600 \\ \text{timeStep} &= 3600 \end{aligned}$$

Estas variáveis são respectivamente: tempo inicial, tempo final e tempo de uma simulação. Assim temos uma simulação ao longo de um ano, como resultados diários horários.

O BCVTB pode ser executado pela sua interface padrão ou também por linha de comando, e isto pode ser explorado por qualquer linguagem de programação.

Tanto BCVTB como o EnergyPlus trabalham com um IDF por vez. Para resolver essa limitação foi desenvolvida outra ferramenta para executar automaticamente o BCVTB para cada IDF e, após realizada a simulação, a ferramenta gerar tabelas e gráficos para uma melhor análise dos dados obtidos pela simulação.

2.4 Simulação e comparação do consumo do caso base e do modelo de referência

Com o modelo do caso base e o modelo de referência, com e sem pontes térmicas, modelados e configurados no DesignBuilder, deu-se início às simulações. Nos primeiros dados gerados foram utilizados os parâmetros de CARLO (2008). Após as primeiras simulações confirmou-se que a DCI de 60W/m^2 estava fora dos parâmetros normativos. Passou-se a simular utilizando valores referenciados pela norma NBR 16401 (ABNT, 2008) e ao RTQ-C (INMETRO, 2012) para os diferentes parâmetros de densidade de carga e de iluminação, gerando 36 configurações a serem simuladas, com e sem pontes térmicas.

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Os modelos foram simulados com e sem as pontes térmicas, variando as configurações de densidade de carga interna (DCI), a densidade de potência de iluminação (DPI) e o percentual de aberturas nas fachadas (PAFT) para as Zonas Bioclimáticas 1 a 6. Os resultados das simulações foram organizados em tabelas (Tabela 4). A partir do estudo dessas tabelas gerou-se o Gráfico 1 que mostram as zonas bioclimáticas nas abscissas, numeradas de 1 a 6, e a diferença entre o consumo anual dos modelos com e sem pontes térmicas em porcentagem nas ordenadas. Os resultados negativos se referem ao fato do modelo com pontes ter atingido um consumo superior ao modelo sem pontes.

Gráfico 1 – Resultados das simulações para as seis zonas - consumo anual

Quadro 3 – Resultado das Simulações para 4 Zonas - Consumo Anual

Zona Bioclimática	PAFT 30% mín DCI/DPI	PAFT 30% máx DCI/DPI	PAFT 45% mín DCI/DPI	PAFT 45% máx DCI/DPI	PAFT 60% mín DCI/DPI	PAFT 60% máx DCI/DPI
1	10,33%	9,13%	9,15%	7,96%	-2,06%	-3,09%
2	4,23%	4,79%	3,98%	4,21%	-3,66%	-4,40%
3	5,73%	4,57%	5,06%	4,06%	-2,86%	-3,93%
4	4,49%	4,49%	5,51%	3,88%	-2,56%	-4,00%
5	7,97%	5,06%	6,66%	4,36%	-2,84%	-4,25%
6	2,43%	2,06%	2,24%	1,90%	-3,56%	-4,44%

O consumo total é a soma do consumo para aquecimento e refrigeração no período de um ano, ressalta-se que o consumo para resfriamento equivale a mais de 95% do consumo total de condicionamento artificial, tornando o consumo para aquecimento pouco significativo. Entretanto, para aquecimento o modelo com as pontes térmicas tem um consumo em média 40% maior em todas as zonas.

Os resultados mostram que para os menores valores de DCI e DPI conjugados com maiores ganhos por condução pelos vidros, as pontes térmicas geram um aumento do consumo entre 2% e 3%. E no caso das DCI e DPI altos, conjugados com maiores ganhos por condução pelos vidros, fazem com que o consumo aumente próximo de 4%.

Nas zonas bioclimáticas 1 a 4 observa-se que para PAFT 30% e 45% os fechamentos com pontes térmicas proporcionam uma diminuição de até 10,33% no consumo total. Em relação ao PAFT 60% houve um aumento em todas as zonas de 3,09% ; 4,40% ; 3,93%; 4,00% e 4,25% respectivamente. A zona bioclimática 1 teve a maior redução do consumo anual.

4 CONCLUSÃO

Inicialmente ressalta-se que a configuração proposta para a simulação das pontes térmicas utilizando o software DesignBuilder fazendo uso de sub-superfícies possibilitou a configuração do fechamento vertical com diferentes transmitâncias

térmicas nas alvenarias e na estrutura do edifício, permitindo, portanto, a análise da variação da resistência térmica ao longo do plano vertical. Observando os resultados obtidos entende-se a importância da consideração das pontes térmicas no cálculo do desempenho energético de edifícios. Observou-se que a desconsideração das pontes para edificações de hotelaria com PAFT 30% e 45% em simulação energética implica em uma diminuição da estimativa de consumo, que dependendo da zona bioclimática pode chegar em 10%. No caso de edificações com 60% de PAFT a não consideração da ponte térmica pode representar um aumento de até 4% no consumo dependendo da zona bioclimática.

AGRADECIMENTOS

Os autores do trabalho agradecem ao CNPq pelo apoio na realização da pesquisa.

REFERÊNCIAS

_____. **NBR 15.220**: Norma Brasileira de Desempenho Térmico de Edificações, Parte 3: Zoneamento Bioclimático Brasileiro e Diretrizes Construtivas para Habitações Unifamiliares de Interesse Social. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

_____. **NBR 15.575**: Desempenho de Edifícios habitacionais. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-16401-1**: Instalações de ar-condicionado -Sistemas centrais e unitário Parte 1: Projetos das instalações. Rio de Janeiro, 2008.

CARLO, Joyce Correna. **Desenvolvimento de metodologia de avaliação da eficiência energética do envoltório de edificações não-residenciais**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. UFSC, 2008.

EVANS, John M.; de Schiller, Silvia. **Verificación de puentes térmicos normas para definir soluciones admisibles**. 2010. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, v.14 p. 51-58.

HAUPT, Wolfram. **Skript Feuchsteschutz**. Kassel Universität, Kassel, 2007.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO). Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos - RTQ-C. Eletrobrás, 2012.

INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN (IRAM 11549). Aislamiento térmico de edificios. Argentina: IRAM. 2002.

MATOS, Michele. **Simulação computacional do desempenho térmico de residências em Florianópolis utilizando a ventilação natural**. Florianópolis, UFSC, 2007.

PEREIRA, Cláudia. **A influência do envelope no desempenho térmico de edificações residenciais unifamiliares ocupadas e ventiladas naturalmente**. 2009.124 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

VALÉRIO, Jorge Gustavo Marques Alfaça Pereira. **Avaliação do Impacte das Pontes Térmicas no Desempenho Térmico e Energético de Edifícios Residenciais Correntes**. Instituto Técnico de Lisboa. 2007.

VENÂNCIO, Raoni. **Investigando o projeto de envoltória: questionário sobre prática arquitetônica e desempenho térmico**. XI Encontro Nacional de conforto no ambiente construído, Búzios RJ, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES CONFIGURAÇÕES URBANAS NO CONFORTO TÉRMICO EM CÂNIOS URBANOS DE CAMPINAS, SP – ESTUDOS DE CAMPO E SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS

ABREU-HARBICH, Loyde V. (1); SAMPAIO, Victor Hugo P. (2); LABAKI, Lucila C. (3), MATZARAKIS, Andreas (4)

(1) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: loydeabreu@gmail.com (2) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: victorhpsamp@gmail.com, (3) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: lucila@fec.unicamp.br, (4) Albert-Ludwigs-University Freiburg, e-mail: andreas.matzarakis@meteo.uni-freiburg.de

RESUMO

Este artigo visa avaliar a influência da geometria urbana no conforto térmico humano em cânions viários de Campinas. Foram selecionados dois cânions viários urbanos na orientação no eixo da rua leste-oeste, um em zona de baixa e outro em alta densidade de construção. Os dados meteorológicos coletados foram: temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento e radiação solar. Foram entrevistados 286 pedestres. Os resultados de campo foram comparados com as simulações a partir de modelos tridimensionais desenvolvidos no software RayMan Pro. O índice de conforto aplicado nesse estudo é Temperatura Fisiologicamente Equivalente (PET). Os resultados obtidos mostraram que a promoção do vento e o sombreamento de edifícios e vegetação dentro dos cânions viários foram capazes de mitigar não só a temperatura do ar, mas também o PET. Além disso, as sensações de conforto térmico aumentam à medida que velocidade do vento e o sombreamento aumentam no interior do cânion. Os pedestres mostraram uma preferência em andar na sombra durante o período quente e também a melhoria da sensação de conforto à medida que aumenta a velocidade do vento no interior do cânion. A quantificação do ambiente construído e simulação de cenários futuros a partir do software RayMan permite uma análise prática e rápida do ambiente térmico. Essa ferramenta pode ser muito útil para arquitetos, urbanistas e planejadores que buscam melhorar o conforto térmico em cidades tropicais.

Palavras-chave: temperatura fisiologicamente equivalente (PET), cânions urbanos, conforto térmico em ambientes externos.

ABSTRACT

This paper main evaluated the influence of urban geometry in human thermal comfort of street canyons in Campinas by field measurements, users' interviews and computational simulations. Two street canyons in east-west direction and high and low density was selected. Meteorological data collected was air temperature, relative humidity, wind and solar radiation. It was interviewed 286 users. The results of field measurements were compared with simulations of tridimensional models using software RayMan Pro. The comfort index applied in this study is Physiologically Equivalent Temperature (PET). The results showed that wind and shade promote by trees and buildings were able to mitigate not only air temperature, but also PET. Additionally, thermal comfort increases as the wind speed and shade inside the street canyon. Pedestrians prefer walking in the shade during the warm period. The quantification of urban environment and futures scenarios simulations by RayMan allow practice and fast analyses of thermal environment. This toll can be used by architects, urban designers and planners that are worried to improve thermal comfort in tropical cities.

Keywords: Physiologically Equivalent Temperature (PET), urban street canyons, human thermal comfort in outdoor spaces.

1 INTRODUÇÃO

O conforto térmico em ambientes abertos é influenciado pelo ambiente construído, como por exemplo, calor antropogênico (ICHINOSE et al., 1999), características dos materiais das superfícies, evaporação e evapotranspiração da vegetação (ROBITU et al., 2006), sombreamento arbóreo, abrigo ou edifícios (LIN et al., 2010) e velocidade do vento (PRATA, 2005; ABREU-HARBICH et al., 2014a). O conhecimento das condições climáticas em cânions urbanos através de medições de campo e simulações computacionais permite que projetistas e planejadores possam desenvolver espaços urbanos confortáveis e energeticamente eficientes.

Alguns estudos têm discutido o efeito do sombreamento em ambientes abertos a partir de estudos envolvendo características como a orientação da rua e relação altura e largura (H/W) (ALI-TOUDERT; MAYER, 2007; EMMANUEL et al., 2007; ABREU-HARBICH et al., 2014b) e o fator de visão do céu (FVC) (BOTTYAN; UNGER, 2003; GIUNTA et al., 2010). O sombreamento do ambiente construído por vegetação ou por edifícios podem melhorar o conforto térmico (LIN et al., 2010, DACANAL et al., 2010). Porém, a permeabilidade do vento no ambiente construído pode melhorar ainda mais as sensações de conforto térmico em cidades tropicais como Santos e São Paulo (PRATA, 2005).

A sensação térmica varia de pessoa para pessoa em diferentes climas (GIVONI et al., 2003; CHENG; NG, 2006; NIKOLOPOULOU; LYKODIS, 2006; LIN; MATZARAKIS, 2008). Os residentes de Campinas estão acostumados ao clima quente e relativamente menos tolerantes às temperaturas frias (DACANAL et al., 2010). A quantificação do ambiente térmico dentro dos cânions viários utilizano o software RayMan não só permite a construção de um panorama bioclimático urbano e simular situações futuras, mas estudar qual variável climática tem maior influencia no microclima urbano (FRÖHLICH; MATZARAKIS, 2013; ABREU-HARBICH et al., 2014b).

O objetivo desse artigo é avaliar a influencia da geometria urbana no conforto térmico humano em cânions viários de Campinas através de medições de campo, entrevistas com pedestres e simulações computacionais através do software RayMan Pro. Foram selecionados dois cânions viários representativos da cidade de Campinas em zonas de alta e baixa densidade de construção.

2 METODOLOGIA

2.1 Clima de Campinas

Campinas está localizada a 22°48'57"S, 47°03'33"W e com altitude de 640m. O clima da cidade é do tipo Cwa, segundo a classificação Köppen, ou seja, Tropical de Altitude, apresentando um verão quente e úmido e um inverno seco e frio (KOTTEK et al., 2006). A média anual da temperatura do ar de 22,3 °C, índice pluviométrico anual de 1411 mm, com a predominância de chuvas nos meses de novembro a março e períodos de estiagem de 30 a 60 dias nos meses de julho e agosto. O período de verão, quando as temperaturas máximas variam entre 28,5 °C e 30,5 °C, e as temperaturas mínimas variam entre 18,1 °C e 19,9 °C correspondem aos meses de novembro a abril. O período de inverno, com temperaturas máximas variando entre 24,8 °C e 29,1 °C e as temperaturas mínimas entre 11,3 °C e 13,8 °C correspondem aos meses de junho, julho e agosto.

2.2 Locais de Medição

Foram escolhidos dois cânions urbanos na cidade de Campinas para serem estudados, sendo esses em regiões de baixa e alta densidade de construção (Fig. 01). O primeiro local de estudo localiza-se em uma região de alta densidade, no bairro de uso misto, Cambuí. Compreende o trecho na Rua Conceição entre a Rua Boaventura do Amaral e Rua Padre Vieira, com aproximadamente 70 m de comprimento. A área apresenta largura de rua de 7,5 m e largura de calçada bastante variada ao longo do trecho estudado, variando de 1,5 a 3 m. As edificações são de grande porte, com edifícios de até 15 pavimentos. A relação altura/largura do cânion é igual a 4. O fator de visão do céu (FVC) é igual a 0.23 (Fig.1). A vegetação se limita praticamente aos pequenos jardins na frente dos edifícios e a 3 palmeiras *Syagrus romanzoffiana* e uma árvore de médio porte em uma das esquinas. A área apresenta um grande tráfego de pedestres e carros na região, diferente dos outros locais.

O segundo local de estudo localiza-se no bairro Taquaral e apresenta média densidade, situa-se na Rua Gilardi Vicente, com aproximadamente 100 m a partir da Rua Pé Manuel Bernardes. O trecho apresenta orientação do eixo da rua Leste-Oeste, largura de via de 7,5 m, com calçadas estreitas que variam em torno de 2 m. Na composição do solo há o predomínio do asfalto na rua e pedras na calçada. As construções na região são predominantemente de um pavimento, com algumas de 2 pavimentos, a maioria com grades ou muros na frente e cobertura de telha cerâmica. A relação altura/largura do cânion é igual a 0.7. O fator de visão do céu (FVC) é igual a 0.58 (Fig. 1). Quanto à vegetação, a área apresenta poucas árvores, totalizando 8 árvores de pequeno a médio porte, cujas sombras não abrangem uma grande área e se limitam à região inferior à copa. As espécies predominantes são *Lagerstroemia indica* e *Aroeira Salsa*.

Figura 1 – Localização dos cânions viários estudados

2.3 Medições de Campo: Medidas Móveis

A coleta de dados meteorológicos foi realizada durante um período de 10 horas durante um dia típico e representativo de verão em cada cânion selecionado. Foram

estabelecidos para as análises seis pontos de medições, localizados na calçada face norte e sul do cânion, no caso de um cânion posicionado na orientação do eixo da rua Leste-Oeste (Fig. 2). A estação meteorológica muda de posição a cada 15 minutos.

Foram coletados: radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e temperatura de globo a partir de uma estação móvel (altura 1,5 m) constituída de um datalogger para registros de temperatura do ar e umidade relativa com protetores para a radiação (Testo 177-H1), datalogger com sonda externa para medição da temperatura de globo (Testo 175 T2), Net Radiômetro, com piranômetro e pirgeômetro (CNR 1-Kipp & Zonen) e um anemômetro (Testo 445) (Fig. 3). Essa metodologia de coleta de dados se baseia em Correa et al. (2012) e Projeto RUROS (Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces).

Figura 2 – Localização dos cânions viários estudados

1- Rua Conceição, Cambuí

2- Rua Giliardi Vicente, Parque Taquaral

Figura 3 – Estação Meteorológica Móvel

2.3 Análises dos dados

Vários índices integradores dos fatores térmicos do ambiente e do equilíbrio térmico do corpo humano têm sido aplicados para avaliar o conforto térmico em ambientes

externos: PMV (Voto médio estimado) (FANGER, 1972), SET* (Temperatura Efetiva Padrão) (GAGGE et al., 1986) OUT_SET* (SPAGNOLO; DE DEAR, 2003) e PET (Temperatura Fisiologicamente Equivalente) (VDI, 1998). O PET permite a uma pessoa sem treinamento específico comparar os efeitos integrantes das mais complexas condições térmicas em ambientes externos com sua experiência em ambientes internos (HÖPPE, 1999) e torna os resultados mais compreensíveis para os planejadores urbanos ou regionais, que não estão tão familiarizados com a moderna terminologia de biometeorologia humana (MATZARAKIS, 2001). O PET é o índice adotado para avaliar o conforto térmico de seres humanos em espaços externos neste estudo. O software RayMan será empregado para calcular o (MATZARAKIS et al., 2007). Para comparar os resultados de índices como o Voto Médio Estimado (PMV) com o PET, Matzarakis e Mayer (1996) desenvolveram uma divisão em classes de sensações térmicas para os seres humanos e estresse por calor baseando em um gasto metabólico de 80 W e resistência térmica da roupa em 0,9 clo. Outras pesquisas fizeram ajustes da escala de sensações térmicas em diferentes regiões tropicais, tabela 1.

Tabela 1 Sensações Térmicas do PET para Europa, Taiwan e São Paulo

Sensação Térmica	PMV (FANGER, 1972)	PET para European (°CPET) (MATZARAKIS; MAYER, 1996)	PET para Taiwan (°CPET) (LIN; MATZARAKIS, 2008)	PET para São Paulo (°CPET) (MONTEIRO; ALLUCCI, 2009)
Muito Frio	- 3,5	<4	<14	
Frio	- 2,5	4-8	14-18	< 4
Fresco	- 1,5	8-13	18-22	4-12
Leve Frescor	- 0,5	13-18	22-26	12-18
Comfortavel	0	18-23	26-30	18-26
Leve Calor	0,5	23-29	30-34	26-31
Calor	1,5	29-35	34-38	31-43
Quente	2,5	35-41	38-42	>43
Muito Quente	3,5	>41	>42	

2.4 Entrevistas com os Pedestres

Foram aplicados 286 questionários durante a coleta de dados de campo, abordando-se os pedestres que passavam nas ruas sobre a sensação térmica e a preferência do ambiente térmico. Na Rua Conceição, Cambuí, passaram pelos pontos de medição cerca de 1260 pessoas e 3550 carros, e na Rua Gilard Vicente, 133 pessoas e 232 carros. Apesar do grande número de pedestres, há uma dificuldade em entrevistar essas pessoas pois elas geralmente passam muito apressadas pelo experimento.

O perfil do entrevistado é constituído por jovens e adultos, entre 18 e 35 anos, sendo 42% de mulheres e 57% de homens. Todos estavam andando, cerca de 140 W, e vestindo short e camiseta, cerca de 0,4 clo. Os entrevistados foram arguidos, em geral, sobre a sensação térmica e a preferência do ambiente térmico.

2.5 Simulação com o Software RayMan

Para analisar a influência da geometria urbana, as áreas estudadas foram modeladas no software RayMan Pro (Fig. 4) de acordo com as configurações urbanas dos locais de medição. Após a modelagem do ambiente real, o software permite calcular o PET para

cada ponto analisado dentro do cânion viário utilizando os seguintes dados de entradas: temperatura do ar, umidade, velocidade do vento e radiação solar. Os valores da razão de Bowen e albedo foram adaptados para o local. Maiores informações podem ser encontradas em MATZARAKIS et al. (2007).

A fim de obter um resultado comparativo representativo, os dados meteorológicos, temperatura do ar e umidade relativa do ar, foram coletados simultaneamente nos jardins frontais das edificações localizadas nas áreas estudadas, por um período de 10 dias (18 a 28 de janeiro de 2014). Os dados de velocidade do vento e radiação solar foram obtidos através da estação meteorológica localizada no Instituto Agrônomo de Campinas (IAC), (22°54'S, 47°05'W; 669 m) para o mesmo período. Segundo Matzarakis e Mayer (1996), a velocidade do vento foi corrigida para o local a partir da formula:

$$WS_{1.1} = WS_h * (1.1/h)^{0.12} Z_o + 0.18 \quad (1)$$

onde, $WS_{1.1}$ = velocidade do vento a 1.1m;
 WS_h = velocidade do vento medido na estação;
 h = altura da altitude medida em metros
 Z_o = rugosidade

Figura 4 – Estudos de sombras das ruas modelada no software

Rua Conceição, Cambuí

Rua Vicente Gilard, Taquaral

3 RESULTADOS

3.1 Estudos de Campo

A figura 5 apresenta os resultados de temperatura do ar (T_a), PET e velocidade do vento para as ruas Conceição, zona de alta densidade e Gilard Vicente, de baixa densidade. Observou-se que os valores do PET são influenciados pelo sombreamento e velocidade do vento nas duas ruas, pois à medida que a velocidade do vento aumenta ou o ponto de medição é submetido à sombra, os valores do PET diminuem.

Na Rua Conceição, durante o período de medição foram consideradas: 24% de T_a e 19% do PET como temperaturas confortáveis (18° a 23° C); 41% de T_a e 26% de PET como leve calor (23° a 29° C); 34% de T_a e 36% de PET como quente (29° a 35° C) e 14% de PET como estresse por calor (acima de 35° C). Já na Rua Gilard Vicente, foram consideradas: 5% de T_a e 7% do PET como temperaturas confortáveis (18° a 23° C);

32% de Ta e 17% de PET como leve calor (23° a 29° C); 61% de Ta e 31% de PET como quente (29° a 35° C) e 5% de Ta e 46% de PET como estresse por calor (acima de 35° C).

A figura 6 apresenta os resultados das entrevistas com os pedestres. O ambiente foi considerado: confortável por 25.9% dos homens e 23.8% das mulheres na Rua Conceição e 11.8% dos homens e 6.4% das mulheres na Rua Gilard Vicente; pouco quente por 27.6% dos homens e 19.3% das mulheres na Rua Conceição e 15.3% dos homens e 19.1% das mulheres na Rua Gilard Vicente; quente por 25.9% dos homens e 23.8% das mulheres na Rua Conceição e 11.8% dos homens e 6.4% das mulheres na Rua Gilard Vicente; muito quente por 29.3% dos homens e 26.3% das mulheres na Rua Conceição, e 51.8% do homens e 38.3% na Rua Gilard Vicente.

Figura 5 – Resultados das medidas de campo para as ruas estudadas

Figura 6 – Entrevista com os pedestres

3.2 Simulação

A figura 7 apresenta os resultados da simulação de verão para um período de 10 dias para todos os pontos de medição nas duas ruas estudadas. Observou-se que as temperaturas do ar e PET na Rua Gilard Vicente são mais altas que na Rua Conceição durante o dia. Mas durante a noite, as temperaturas do ar e PET são mais altas na Rua Conceição do que na Rua Gilard Vicente. Esse fenômeno justifica a maior incidência das ilhas de calor em zonas de alta densidade.

Figura 7 – Estudos de sombras da Rua Gilard Vicente modelada no software

4 CONCLUSÕES

Este estudo analisou a influência da geometria urbana no microclima de cânions viários, a partir de medições de campo e simulações computacionais utilizando o software RayMan Pro. A análise de cânions urbanos em zonas de baixa e alta densidade de construção pode ser quantificada através da aplicação do modelo Rayman (Matzarakis et al, 2007; 2010).

Este estudo sugere que a promoção de sombra e vento nas cidades é capaz de melhorar o conforto térmico em cidades tropicais, confirmando os resultados de Lin et al. (2010) e Abreu-Harbach et al. (2014a; 2014b). O plantio estratégico de árvores poderia trabalhar como um elemento mitigador das ilhas de calor nas cidades tanto em zonas de alta como em zonas de baixa densidade de construção. Entretanto, o melhor posicionamento da vegetação pode ser estudado a partir do software RayMan para a criação de futuros cenários.

Neste estudo, a situação atual pode ser modelada rapidamente e quantificada com o uso o software RayMan Além disso, o software permite a construção de um panorama bioclimático baseado em dados históricos. Em um trabalho futuro, novos cenários poderão ser simulados visando à melhoria térmica dentro desses cânions viários. A simulação de cenários futuros a partir do software RayMan pode auxiliar arquitetos, urbanistas e planejadores na tomada de decisões de projetos ou planejamento urbano. A correta aplicação dessa ferramenta permitiria a arquitetos e planejadores a desenvolver diretrizes que pudessem construir espaços urbanos cada vez mais adaptados às mudanças climáticas e consequentemente, trazer mais bem-estar a população.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, DAAD e CAPES pelo apoio financeiro no desenvolvimento da pesquisa, FAPESP, processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa e também aos técnicos Obadias P. da Silva e Daniel Celente, do Laboratório de Conforto Ambiental e Física da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP.

REFERÊNCIAS

- ABREU-HARBICH, L. V., LABAKI, L.C., MATZARAKIS, A. Thermal Bioclimate as factor in urban and architectural planning in tropical climates – The case of Campinas, Brazil. **Urban Ecosystems**, v. 17, n. 2, p. 489-500, Jun. 2014a.
- ABREU-HARBICH, L. V., LABAKI, L.C., MATZARAKIS, A. Thermal bioclimate in idealized urban street canyons in Campinas, Brazil. **Theoretical and Applied Climatology**, v.115, p.333-340, Jan. 2014b.
- ALI-TOUDERT, F.; MAYER, H., Thermal comfort in an east-west oriented street canyon in Freiburg (Germany) under hot summer conditions. **Theoretical and Applied Climatology**, v. 87, n. 1-4, p. 223-237. Jan. 2007.
- BOTTYAN, Z., UNGER, J. A multiple linear statistical model for estimating the mean maximum urban heat island. **Theoretical and Applied Climatology**. v. 75, n.3-4, p. 233-243. Set. 2003
- CORREA, E., RUIZ, M. A. , CANTON, A. , LESINO, G. Thermal comfort in forested urban canyons of low building density. An assessment for the city of Mendoza, Argentina. **Building and Environment**, v. 58, p.219–230, Dec. 2012.
- CHENG, V., NG, E. Thermal comfort in urban open spaces for Hong Kong. **Architectural Science Review**, v. 49, p. 236-242, Jun. 2006.
- DACANAL, C., LABAKI, L. C. SANTOS, T.M.L. Vamos passear na floresta! O conforto térmico em fragmentos florestais urbanos. **Ambiente Construído**, v. 10, n. 2 , 2010.
- EMMANUEL, R., ROSENLUND, H., JOHANSSON, E. Urban shading - a design option for the tropics? A study in Colombo, Sri Lanka. **International Journal of Climatology**. v. 27, n. 14 p.1995-2004, Nov. 2007.
- FANGER, P. O. **Thermal comfort. Analysis and applications in environmental engineering**. McGraw-Hill, New York. p. 244, 1972
- FRÖHLICH, D., MATZARAKIS, A. Modeling of Changes in Thermal Bioclimate : Examples Based on Urban Spaces in Freiburg , Germany. v.111, n.3-4, p. 547-558, Fev. 2013.
- GAGGE, A. P., FOBELETS, E L., BERGLUND, G. A standard predictive index of human response to the thermal environment. **ASHRAE Trans** **92(pt 2B)**, p. 709–731, 1986.
- GIVONI, B., NOGUCHI, M., SAARONI, H., POCHTER, O., YAACOV, Y., FELLER, N., BECKER, S. Outdoor comfort research issues. **Energy and Buildings**, v. 35, n. 1, p.77-86, Jan. 2003.

[GIUNTA, M. B.](#) ; TENTE, C.M. ; [NAKATA, C. M.](#) ; SOUZA, L. C. L. Fator de visão do céu e intensidades de ilhas de calor na escala do pedestre. **Ambiente Construído (Online)**, v. 10, p. 155-167, Out./Dez. 2010.

HÖPPE, P.R. Heat balance modelling. **Experientia**, v. 49, n.9, p. 741-746, 1993.

ICHINOSE, T., SHIMODOZONO, K. , HANAKI, K. Impact of anthropogenic heat on urban climate in Tokyo. **Atmospheric Environment**, v. 33, n. 24-25, p. 3897-3909, Out. 1999.

KOTTEK, M., GRIESER, J. , BECK, C. , RUDOLF, B. , RUBEL, F. World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 15, n.3,p. 259-263, Jun. 2006

LIN, T. P.; MATZARAKIS, A. Tourism climate and thermal comfort in Sun Moon Lake, Taiwan. **Int. J. Biometeorology**, v. 52, n.4, p.281-290, mar. 2008.

LIN, T., MATZARAKIS, A.; HWANG, R. Shading effect on long-term outdoor thermal comfort, Building and Environment. **Building and Environment**, v.45, n. 1, p. 213-221, Jan. 2010.

MATZARAKIS, A., MAYER ,H. Another kind of environmental stress: thermal stress. **WHO Collaborating Centre for Air Quality Management and Air Pollution Control Newsletters**, v.18, p.7-10, 1996.

MATZARAKIS, A. Die thermische Komponente des Stadtklimas. **Ber. Meteorol. Inst. Univ. Freiburg Nr. 6**. 2001.

MATZARAKIS, A., RUTZ, F. , MAYER, H. Modelling Radiation fluxes in simple and complex environments – Application of the RayMan model. **International Journal of Biometeorology**, v. 51, p. 323-334, 2007.

MATZARAKIS, A., RUTZ, F. , MAYER, H. Modelling Radiation fluxes in simple and complex environments – Basics of the RayMan model. **International Journal of Biometeorology**, v. 54, p. 131-139, 2010.

MONTEIRO, L. M., ALUCCI, M. P. Proposal of an outdoor thermal comfort index for subtropical urban areas. **Proceedings of 3rd International Conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment**, Rhodes. 29 set. – 1 out. 2010.

NIKOLOPOULOU, M., LYKOUDIS, S. Thermal comfort in outdoor urban spaces: Analysis across different European countries. **Building and Environment**, v. 41, n.11, p. 1455-1470, Nov. 2006.

PRATA, A. R. **Impacto da altura dos edifícios nas condições de ventilação natural do meio urbano**. 2005. 243 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Estruturas Ambientais Urbanas) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

ROBITU, M., MUSY, M., INARD, C., GROLEAU, D. Modeling the influence of vegetation and water pond on urban microclimate. **Solar Energy**, v. 80, n.4, p. 435-447, Abr. 2006

SPAGNOLO, J. C., DE DEAR, R. J. A Human Thermal Climatology of Subtropical Sydney. **International Journal of Climatology**, v. 23, n.11, p. 1383–1395, Set. 2003.

VDI: Methods for the human-biometeorological assessment of climate and air hygiene for urban and regional planning. **Part I: Climate, VDI guideline 3787. Part 2. Beuth**.1998.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INFLUÊNCIA DO ENTORNO NAS ILUMINÂNCIAS EM AMBIENTES INTERNOS: estudo de caso no bairro de Manaíra, João Pessoa-PB

LEAL, Lilianne de Queiroz (1); LEDER, Solange Maria (2); SILVA, Luiz Bueno da (3); SOUZA, Erivaldo Lopes de (4)

(1) Universidade Federal da Paraíba,
e-mail: liliannequeiroz@hotmail.com

(2) Universidade Federal da Paraíba, DA/CT/UFPB
e-mail: solangeleder@yahoo.com.br

(3) Universidade Federal da Paraíba, DEP/CT/UFPB
email: silvalb@superig.com.br

(4) Técnico de Métodos Quantitativos do DEP/CT/UFPB,
email: elopesouza@hotmail.com

RESUMO

O adensamento dos centros urbanos e a verticalização podem afetar expressivamente a disponibilidade da luz natural nas edificações. A componente refletida externa tem papel fundamental sobre os aspectos lumínicos, evidenciando a grande influência do entorno edificado nos cálculos de iluminação natural. Neste contexto, esse estudo propõe analisar a influência do entorno nas iluminâncias em 48 ambientes internos de edifícios residenciais inseridos no bairro de Manaíra em João Pessoa-PB, atribuindo para um mesmo recorte as condições: entorno desobstruído, entorno atual e entorno com a máxima ocupação permitida pela legislação. A análise da pesquisa compreendeu quatro variáveis: 1) Obstrução do entorno; 2) Coeficiente de reflexão das fachadas; 3) Pavimento; e 4) Orientação dos ambientes. O comportamento da luz natural foi simulado por método computacional com uso do *software Daysim 3.1e*, extraíndo dados de iluminância natural útil ($INU_{300-3000lux}$) avaliados com base em métodos gráfico e estatístico. Verificou-se o maior percentual de iluminação no edifício isolado e uma diferença estimada de 13% ao comparar o cenário de máxima ocupação com a situação atual. Os pavimentos mais obstruídos registraram iluminâncias abaixo da faixa útil ($INU_{<300lux}$), tendo percentuais de área iluminada acima de 75% de INU nas fachadas Noroeste e Nordeste. No caso atual de Manaíra, a futura verticalização do bairro acarretará em reduções de área iluminada, dentro da faixa de iluminância útil, em 21,5%, considerando o cenário com o coeficiente médio de reflexão identificado do bairro, de 58%.

Palavras-chave: Iluminação natural, simulação da iluminação, obstrução do céu.

ABSTRACT

Densification of urban centres and verticalization can significantly affect the availability of daylight in buildings. The external reflected component has a fundamental role on the luminance aspects, showing the great influence of the built environment in the calculation of daylighting. In this context, this study proposes to analyze the influence of the surroundings in illuminance at 48 indoor environments inserted in residential buildings in Manaíra in city of João Pessoa-PB, assigning conditions to the same land: unobstructed, current and surrounding with maximum occupancy permitted by city's law. Research analysis takes into account four variables: 1) obstruction surrounding; 2) reflectance of surfaces; 3) Floors; and 4) orientation of environments. Daylighting performance was simulated by a computational method with Software Daysim 3.1e, extracting Useful Daylighting Illuminance data (UDI 300 - 3000lux) evaluated by statistical and graphical methods. It was observed a higher percentage of daylighting in the unobstructed building and an estimated difference of 13 % between scenario of maximum occupancy and the current surroundings. The floors more obstructed recorded illuminances below the useful range ($UDI < 300\text{lux}$) with percentage of area lit up 75% of UDI in the Northwest and Northeast facades. In Manaíra case, future verticalization will result in reductions of illuminated area, within the range of useful illuminance, at 21.5 %, whereas the scenario with the average reflection coefficient identified in Manaíra, of 58%.

Keywords: Daylighting, lighting simulation, sky obstruction.

1 INTRODUÇÃO

Existem muitas razões para explorar o uso da luz natural nas edificações, a primeira delas está no seu reconhecimento como fonte abundante e acessível. O seu potencial de aproveitamento varia de acordo com a radiação solar direta, a luz proveniente da abóbada celeste, das reflexões nas obstruções externas e superfícies internas.

Diante das interferências das superfícies externas, a disponibilidade de luz natural pode ser alterada pelo entorno, seja pelas diferenças no gabarito das edificações, na largura das vias, e ainda, na geometria (Tsangrassoulis *et al*, 1999; Córlica e Pattini, 2011). Com efeito, a componente refletida externa depende da geometria urbana, sofrendo modificações em decorrência das propriedades das superfícies e seu coeficiente de reflexão. As particularidades destas superfícies conduzem a frequentes variações na distribuição da luz natural nos espaços internos de edificações circunvizinhas (Li *et al*, 2010).

Com base nos estudos precedentes sobre o tema, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência das variáveis de entorno nas iluminâncias em ambientes internos a partir de estudo de caso em edifícios residenciais multipavimentos inseridos em um recorte urbano no bairro de Manaíra na cidade de João Pessoa/PB.

2 ILUMINAÇÃO NATURAL E ENTORNO

A necessidade de avaliar a influência do entorno na iluminação dos ambientes internos não é uma preocupação recente. As características do ambiente construído relacionadas ao acesso à fonte de luz natural e ao controle da incidência são definidas pelo tipo e dimensões das aberturas e pelas especificidades do ambiente externo. As variáveis de entorno podem ser consideradas como importante fonte de luz, sobretudo em locais com presença de sol em malha urbana obstruída. Cintra (2011) destaca o adensamento urbano

e a verticalização como questões que dificultam o aproveitamento da iluminação natural no espaço urbano.

Quando os edifícios são localizados próximos um dos outros, o bloqueio da luz natural pode ser severo, principalmente nos andares inferiores. Li *et al* (2010) observaram uma redução de 85% nos níveis de iluminação natural em ambientes obstruídos, para ângulos de obstrução superiores a 60° relativamente àquela de ângulos inferiores a 10°. Os autores também destacam que a reflexão dos edifícios vizinhos pode ser significativa em ambientes fortemente obstruídos, sobretudo no nível de piso inferior. Ao mesmo tempo em que auxilia no aumento da iluminação no interior dos edifícios, a reflexão ainda pode modificar outras variáveis, quando ultrapassado o limite útil de iluminação, a exemplo do aumento do contraste, ocasionando ofuscamento.

Neste contexto, Córica e Pattini (2011) avaliam a contribuição da fonte natural com base na última reforma realizada no Código de Urbanismo e de Edificações na cidade de Mendoza, Argentina. Através de um estudo de caso se examinou a situação real do cenário, bem como sua configuração de acordo com os indicadores mais atuais para ocupação máxima da área (Figura 1). Em seus resultados preliminares, confirmou-se a contribuição significativa da componente difusa e refletida do entorno urbano de alta densidade. Apesar de tais superfícies promoverem ganho lumínico, os autores alertam ainda sobre as situações em que a exposição ocorre de forma direta, sendo necessário controlar os efeitos de desconforto visual e de sobrecarga térmica, sobretudo em períodos ensolarados.

Figura 1 - Cenário da situação real (à esquerda) e de malha adensada, Mendoza.

Fonte: Córica e Pattini (2011).

Além do entorno, as características do edifício e do ambiente interno, como pavimento e orientação, são variáveis determinantes para iluminação natural nos espaços construídos. Por sua vez, as aberturas funcionam como componentes de passagem de luz que demandam estudos sistêmicos, em decorrência do grau de exigência no controle dos níveis de conforto desejados (TIBIRICA e FERRAZ, 2005).

3 MÉTODO

O procedimento metodológico foi dividido em quatro etapas:

- a. Escolha do recorte e caracterização dos cenários;
- b. Definição do edifício de análise
- c. Simulação computacional;
- d. Descrição estatística.

3.1 Escolha do recorte e caracterização dos cenários

O universo da pesquisa foi delimitado por recorte urbano situado no bairro de Manaíra, área litorânea da cidade de João Pessoa – Paraíba (Latitude: 7,11° Sul e Longitude: 34,86° Oeste), em função de seu caráter adensado, marcado como uma das localidades mais verticalizadas do município (Figura 2). Inserido no perímetro urbano, o bairro é delimitado pela Zona Adensável Prioritária (ZAP) com o índice de aproveitamento máximo de 4,0 como ocupação do solo nos lotes, segundo definições do Decreto N° 5900/2007.

Figura 2 – Localização do bairro de Manaíra e recorte escolhido.

Fonte: *Googlemaps* adaptado pelos autores.

Os modelos foram caracterizados de acordo com a identificação das variáveis construtivas do bairro (MARTINS, 2013). Dessa forma, foi selecionado um recorte que representa o bairro para servir de base para a modelagem dos cenários. Estes, por sua vez, foram representados em duas categorias: Caso Base – Modelo 1 (Figura 3a), representa a configuração atual do recorte urbano, respeitando o gabarito das edificações e a largura das vias, e os Modelos Hipotéticos, divididos em: Isolado – Modelo 2, no qual a edificação encontra-se sem entorno, e Cenário de ocupação máxima – Modelo 3 (Figura 3b), que representa o limite máximo de ocupação do solo e do gabarito. A partir destes, foram determinadas as categorias de análise, restritas as características do entorno do Modelo 3, e as variáveis do edifício, comum em todos os modelos. Todos os cenários foram modelados no programa *Sketchup* v8.0, seguindo as características descritas anteriormente.

Figura 3 – Modelos atual (a) e de máxima ocupação (b), em destaque: edifício em estudo.

Além do tipo de cenário, também foi adotado como parâmetro a variação da refletividade das superfícies verticais das edificações do entorno. O coeficiente de reflexão médio encontrado no recorte em estudo, de 58% (LEAL, 2013), foi adotado no cenário atual e máximo, bem como a adoção do coeficiente máximo de 90% apenas para o cenário máximo, de modo a verificar condições extremas de refletância no entorno. A diferença no coeficiente de reflexão das superfícies externas no cenário de máxima ocupação resultou em dois modelos, denominados de M3A e M3B, para o de refletância média e o de refletância máxima, respectivamente.

3.2 Definição do edifício de análise

A tipologia de análise foi definida por um edifício, cuja representação serviu de parâmetro fixo para todos os modelos de cenário (Figura 4a). Sua configuração correspondeu à predominância no bairro adotando os limites máximos nos percentuais de abertura e 90% de refletividade para a envoltória. Inserido em quadra e lote centrais, o edifício apresentou dimensões de 39m x 30m, resultante de remembramento em três terrenos de 13mx30m em quadra e lote centrais, seguindo as orientações mais frequentes no bairro de Manaíra: Sudoeste (SO), Sudeste (SE), Noroeste (NO) e Nordeste (NE).

Figura 4 - (a) Tipologia de análise e (b) planta baixa e os sensores de simulação.

Considerando apenas três pavimentos para investigação, optou-se pelo andar Térreo, o pavimento Intermediário (8º) e a Cobertura (15º), tendo em cada orientação um ambiente interno situado na porção central da lâmina, esquematizado na Figura 4b. Os quatro ambientes apresentam a geometria retangular com dimensões de 5,50 m de largura, 6,50 m de profundidade, pé direito de 2,80 m de altura e área de 35,75 m². A parede referente a fachada contém uma abertura que abrange toda a largura do ambiente (5,50 m), altura de 1,20 m de altura e peitoril de 0,90m. Em cada ambiente interno, foi distribuída uma malha de sensores, totalizando 30 pontos para cálculo de iluminância à altura do plano de trabalho de 0,75m.

3.3 Simulação computacional

A verificação da influência do entorno na iluminação dos ambientes internos foi realizada através do *Daysim* (versão 3.1b), desenvolvido pelo *National Research Council Canada* (NRCC) e o *Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems* da Alemanha. O programa possibilita analisar o comportamento dinâmico da luz natural em modelos tridimensionais para o período de um ano. Para o processamento das simulações, foram utilizados: arquivo climático anual de 8.760 horas (TRY – *Test Reference Year*) da cidade de João Pessoa; modelos virtuais dos cenários, dos edifícios e dos ambientes (formato .3ds); malha de sensores de iluminância (formato .pts) e o perfil de ocupação configurado para o horário entre 6h e 17h (formato .occ).

Os modelos virtuais foram definidos a partir da combinação de quatro variáveis: cenário, refletância das superfícies do entorno, altura do pavimento e orientação. As características de reflexão, comum em todas as simulações, foram configuradas seguindo as recomendações de Lam (1986) e Reinhart (2010). Neste sentido, adotaram-se 18% no asfalto e 27% nas calçadas, e para o piso, paredes e teto internos, 30%, 70%, 80%, respectivamente. As aberturas com 90% de transmissão luminosa, referente a um vidro de 3 mm transparente.

3.4 Análise estatística

Os resultados foram analisados através de métodos estatísticos, uma vez que os testes auxiliaram na determinação das variáveis de impacto no percentual de área iluminada, utilizando-se o *software* R versão 3.0.1. Foram analisados os ambientes com maior percentual de área iluminada de acordo com os valores de iluminância natural útil (INU). Os pontos com INU superior a 75% do ano (faixa autônoma de 300 a 3000lux) foram quantificados e relacionados com o total de área do ambiente. Adotou-se como referência de ambientes iluminados naturalmente, isto é, os modelos que atingiram percentual de área iluminada superior a 50%.

Inicialmente foi indicada a distribuição dos dados através de gráficos de caixa (*boxplots*) por modelo (cenário), aplicando na sequência testes estatísticos – o de normalidade (*Shapiro test*) e de variância (Chi-quadrado) –, a fim de realizar comparação entre os grupos a partir da medida de variabilidade dos dados. Em complemento, aplicou-se teste de hipóteses, sendo feita a escolha do método em função do resultado da distribuição de probabilidade estatística confirmada com o teste de normalidade. Para tanto, foram escolhidas duas condições: *Teste T de Student* (paramétrico) ou *Wilcoxon Rank* (não paramétrico). Com o uso destes testes, pode-se verificar as possíveis chances de semelhanças entre o comportamento das amostras comparadas ou em caso de divergência, suas respectivas estimativas. Quanto a diferença, estimaram-se margens de erro com limites superior e inferior a 5% do valor esperado por meio dos intervalos de confiança (95%).

4. Resultados

Com a aplicação do teste estatístico de normalidade e de análise de variância, foram rejeitados os pressupostos quanto à distribuição normal e à variância constante, ambos com valor $p < 2 \times 10^{-6}$. O comportamento das variáveis de cenário quanto ao nível de iluminação dentro da faixa útil (INU>75%) foi ilustrado na Figura 5.

Com a mudança de cenários, considerando todos os pavimentos do edifício, perceberam-se alterações nos percentuais de área iluminada dos ambientes internos, sendo mais evidente no Cenário Isolado (M2). Devido à ausência de fatores externos, tais ambientes

atingiram desempenho lumínico satisfatório com margem entre 50 e 80% da sua área. Logicamente, os que registraram valores mais baixos sofreram influência das obstruções, sobretudo os Cenários de Máxima Ocupação, cujas fachadas apresentaram coeficiente de reflexão médio (M3A).

Diante da rejeição da normalidade entre os dados, optou-se pelo teste não paramétrico *Wilcoxon Rank*. Com a aplicação do teste, as comparações múltiplas rejeitaram a hipótese de igualdade dos níveis de iluminação entre os cenários (valor $p < 0,05$). Ao comparar o comportamento da iluminação nos ambientes do Cenário Atual (M1) com os do Cenário Isolado (M2), registrou-se um aumento da área iluminada em 10,2%, confirmando assim a influência do entorno edificado na redução dos níveis de iluminação. Já os ambientes do edifício inserido em cenário de máxima ocupação sofreram redução nos percentuais quando comparados com os do Cenário Atual. Observou-se uma diminuição na área iluminada em 21,5% e 13% nos ambientes influenciados pelas fachadas com reflexão média do bairro (M3A) e máxima adotada (M3B), respectivamente (Tabela 01).

Tabela 1 – Comparativo entre percentual de área iluminada referente aos três pavimentos

Cenários	Resultado do teste – Estimativa	
Modelo 1 x Modelo 2	Modelo 1 < Modelo 2 - Diferença estimada em 10,2%*	p = 0,03846
Modelo 1 x Modelo 3A	Modelo 1 > Modelo 3A - Diferença estimada em 21,5%*	p = 4,3x10 ⁻⁵
Modelo 1 x Modelo 3B	Modelo 1 > Modelo 3B - Diferença estimada em 13%*	p = 0,001
Modelo 3A x Modelo 3B	Modelo 3A < Modelo 3B – Diferença estimada em 8,5%*	p = 0,0016
Modelo 1 – Cenário Atual	Modelo 3A – Cenário Máxima Ocupação Coeficiente de Reflexão Médio (58%)	
Modelo 2 – Cenário Isolado	Modelo 3B – Cenário Máxima Ocupação Coeficiente de Reflexão Máximo (90%)	
*Os valores p são menores que o nível de significância (0,05) rejeitando a hipótese de igualdade com estimativa da diferença entre as variáveis com margem de erro de 5%.		

Quando comparados apenas os modelos de máxima ocupação M3A e M3B, o entorno com coeficiente máximo de reflexão (B) contribuiu para um aumento de área iluminada dos ambientes em 8,5%. Neste sentido, observou-se que tanto o grau de obstrução como o coeficiente de reflexão das fachadas de entorno (componente refletida externa) contribuiu para alterações no comportamento da iluminação dos ambientes internos. No que tange a mudança de pavimento, a Figura 6 ilustra diferenças significativas claramente perceptíveis entre os percentuais de área iluminada dos ambientes localizados no andar Térreo, Intermediário e Cobertura.

Figura 6 – Percentual de área iluminada por pavimento.

Em função das alturas, registrou-se um aumento proporcional dos níveis de iluminação, sendo os pavimentos inferiores os mais prejudicados, diante das interferências do grau de obstrução. De fato, as diferenças percentuais estimadas entre os pavimentos mais altos (Intermediário e Cobertura) para o Térreo chegaram a uma redução em aproximadamente 13% e 32% de área iluminada, respectivamente.

Já a diferença apontada no percentual de área iluminada do Intermediário atingiu redução de 19,3% quando relacionado com a Cobertura. Os valores obtidos através do teste e da análise dos gráficos foram coerentes e confirmaram estatisticamente o que havia sido constatado empiricamente (Tabela 2).

Tabela 2 – Comparativo entre pavimentos.

Pavimentos	Resultado do teste – Estimativa	
Térreo x Intermediário	Térreo < Intermediário - Diferença em 13,1%*	p = 0,00047
Térreo x Cobertura	Térreo < Cobertura - Diferença em 32%*	p = $1,8 \times 10^{-13}$
Intermediário x Cobertura	Intermediário < Cobertura - Diferença em 19,3%*	p = $2,263 \times 10^{-8}$
OBSERVAÇÕES: * Os valores p são menores que o nível de significância (0,05) rejeitando a hipótese de igualdade com estimativa da diferença entre as variáveis com margem de erro de 5%.		

Além dos três pavimentos, outra condicionante que influenciou na alteração dos níveis lumínicos dos espaços internos avaliados pelo percentual de área iluminada foi a orientação (Figura 7). É possível observar que dentro da amostra analisada, os ambientes da fachada Sudoeste (SO) configuraram comportamentos mais atípicos com menor variabilidade e menores percentuais, alcançando valores entre 30 e 50% de área iluminada em 50% dos dados. Analisando as demais orientações, verificou-se que os percentuais atingiram faixas entre 30 e 65%, com distribuições similares nas fachadas Noroeste e Nordeste, não apenas pela medida de tendência central – mediana (40%), mas também pelos valores mínimos e máximos encontrados (20 e 80%).

Figura 7 – Percentual de área iluminada por pavimento e orientação.

Através do teste de comparação entre as orientações (*Wilcoxon Rank*), verificou-se que as categorias desta variável, em sua maioria, não possuem diferenças estatisticamente significativas. Diante da margem de erro de $\pm 5\%$, os intervalos de confiança para os comparativos incluíram o valor zero como uma das estimativas da diferença. Sob esta condição, constatou-se que as orientações Sudoeste, Noroeste e Nordeste apresentaram

grandes chances de igualdade. No entanto, a fachada Sudoeste e Sudeste rejeitaram tal hipótese, sendo estas as únicas com registro de aproximadamente 6% de diferença entre as áreas iluminadas (Tabela 3).

Tabela 3 – Comparativo entre pavimentos e orientação.

Orientações	Resultado do teste – Estimativa	
Sudoeste x Sudeste	Sudoeste < Sudeste - Diferença estimada em 6%	p = 0,02963
Sudoeste x Noroeste	Sudoeste = Noroeste*	p = 0,328
Sudoeste x Nordeste	Sudoeste = Nordeste*	p = 0,115
OBSERVAÇÕES: * Os valores p são maiores que o nível de significância (0,05) confirmando a hipótese de igualdade, de acordo com o Teste de Hipóteses <i>Wilcoxon Rank</i> .		

4 CONCLUSÕES

Esta pesquisa possibilitou comparar o desempenho lumínico de ambientes internos sob diferentes condições de entorno. No caso do recorte urbano em estudo, a implantação das taxas máximas de ocupação permitidas pela atual legislação, procedeu em redução de área iluminada ao comparar com o cenário atual. Consequentemente, ocorreu um aumento em 10,2% para condições de edifício isolado. Este, por sua vez, apresentou comportamento semelhante aos ambientes localizados no último pavimento em condição máxima de adensamento. O potencial de melhoria com o aumento do coeficiente de reflexão de edifícios vizinhos (Modelo 3A x 3B) se mostrou próximo aos resultados encontrados na situação de entorno atual e desobstruído (Modelo 1 x 2) com influência direta do sol.

Os pavimentos localizados nos andares inferiores apresentaram menores iluminâncias, quando comparados com os pavimentos intermediários e a cobertura, com reduções de 13,1% e 32%, respectivamente. Em relação à orientação, constatou-se que as orientações Sudoeste, Noroeste e Nordeste apresentaram grandes chances de igualdade. No entanto, as fachadas Sudoeste e Sudeste apresentaram diferença de aproximadamente 6% ocasionada por interferência do sombreamento do entorno.

Esta pesquisa reforçou a importância de se avaliar as interferências externas sobre o desempenho luminoso de ambiente internos. As consequências da adoção de fachadas com alto coeficiente de reflexão em detrimento do cenário isolado acarretaram no aumento do ofuscamento desconfortável, bem como na redução do acesso ao sol. Destaca-se que as decisões de projeto relacionadas com a iluminação natural devem incluir o entorno, tanto em relação à forma, quanto à refletividade das fachadas.

Agradecimentos

À Capes pelo auxílio financeiro e ao Laboratório de Métodos Quantitativos Aplicados - LabMEQA, DEP/CT/UFPB, pelo auxílio na análise estatística.

REFERÊNCIAS

CINTRA, M. S. **Arquitetura e luz natural: A influência da profundidade de ambientes em edificações residenciais**. Dissertação de mestrado, FAU-UNB, 2011.

CÓRICA, I; PATTINI, A. **Evaluación del acceso a la iluminación natural em edificios de alta densidad edilicia según los indicadores urbanos del código urbano y edificación de la ciudad**

de Mendoza. Encontro Nacional e V Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído – ENCAC, Búzios-RJ, 2011.

FIELD, A. **Descobrimos a estatística usando o SPSS.** Porto Alegre: Armad. 2º Ed, 2009. 112-113p.

KVAM, P. H.; VIDA KOVIC, B. **Nonparametric Statistics with applications to Science and Engineering.** Editora Wiley & Sons, New Jersey, 2007. 115-139 p.

LAM, W. M. C. **Sunlighting as formgiver for architecture.** Nova Iorque: Van Nostrand Reinhold, 1986.

LEAL, L. Q. **Influência das variáveis de entorno e do edifício sobre iluminâncias e ofuscamento nos ambientes internos:** um estudo de caso em edifícios residenciais multifamiliares em recorte urbano na cidade de João Pessoa-PB. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, UFPB, 2013.

LI, D. H. W.; CHEUNG, G. H. W., CHEUNG, K. L.; LAM, T. N. T. **Determination of vertical daylight illuminance under non-overcast sky conditions.** *Building and Environment.* V.45, p. 498-508, 2010.

REINHART, C. **Tutorial on the use of Daysim simulations for sustainable design.** Tutorial Cambridge, Harvard University, 2010.

TIBIRICA, A. C. G.; FERRAZ, R. **Considerações para projeto de janelas em edificações: Fatores ambientais, normativos e tecnológicos.** In: VIII Encontro Nacional e V Encontro Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído. Maceió, AL: ENCAC, 2005.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE POR MEIO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ

Moro, Jeanne (1); Krüger, Eduardo (2); CLARO, Anderson (3)

(1) UTFPR, e-mail: jeannemoro@gmail.com (2) UTFPR, e-mail: ekruger@utfpr.edu.br, (3) UFSC, e-mail: claro.ander@gmail.com

RESUMO

A economia de energia elétrica em edificações pode ser alcançada, dentre outras formas, quando o sistema de iluminação artificial for acionado apenas quando não há quantidade de iluminação natural suficiente para a execução de tarefas. O presente estudo está focado na integração dos sistemas de iluminação artificial e natural em uma edificação emblemática de Curitiba. O Tribunal de Contas do Paraná (TCP) foi construído em 1967, na constituição do Centro Cívico de Curitiba. O edifício foi executado em concreto armado e em pele de vidro, sendo externamente circundado por um espelho d'água e por brises em concreto armado revestidos em mármore. Este trabalho tem como objetivo principal avaliar o aproveitamento da luz natural e a possível integração dos sistemas de iluminação no edifício sede do TCP. Para tal, o programa Apolux, foi utilizado para simulações computacionais quanto aos níveis de autonomia da luz natural resultante nos ambientes gerando assim o potencial de economia energética do edifício. Os resultados obtidos nas simulações demonstram grande potencial de economia a ser alcançado e oportunidades de melhoria dos sistemas de iluminação existentes.

Palavras-chave: sistemas de iluminação, simulação computacional, luz natural.

ABSTRACT

Savings in electricity demand in buildings can be achieved, among other ways, when the artificial lighting system is used only when there is no sufficient daylight for performing tasks indoors. The present study is focused on the coupling of artificial and natural lighting systems in an emblematic building of Curitiba. The Tribunal de Contas do Paraná (TCP) was built in 1967, being part of the implementation of the Civic Center of Curitiba. The building was erected in reinforced concrete and substantial glass surfaces, externally surrounded by a pond and has louvers in reinforced concrete clad in marble. This work aims to evaluate the use of daylight with a possible integration of lighting systems in the TCP. The Apolux software was used for computer simulations of the existing levels of daylight autonomy, which gave us the potential for energy savings in electricity. Results obtained in simulations show a great potential for energy savings and opportunities for improvement of the existing lighting system.

Keywords: lighting systems, daylight, computer simulations.

1 INTRODUÇÃO

Geller (2003) considera que tanto as fontes quanto as tendências atuais do uso de energia não são sustentáveis. Ele destaca que o uso mundial de energia aumentou dez vezes desde 1900, e a maior parte desta energia é proveniente de fontes não renováveis. Afirmar ainda que o uso total de energia no Brasil cresceu cerca de 250% no período de 1975 a 2000, aumento provocado, principalmente, pela rápida industrialização e pelos crescentes serviços energéticos: residencial e comercial. Segundo o Balanço Energético Nacional (BRASIL, 2012) o consumo final de energia elétrica aumenta a cada ano no

país. Apesar de este aumento refletir o aquecimento econômico, também indica aspectos negativos como o possível esgotamento dos recursos naturais e os impactos causados ao meio ambiente.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, edifício público cujo projeto original partiu dos arquitetos Roberto Gandolfi e José Sanchotene, faz parte do conglomerado de edifícios tombados do Centro Cívico, em Curitiba, sendo composto por dois edifícios. O primeiro deles, o Edifício Sede, com arquitetura modernista particular e emblemática, foi construído no ano de 1967, e foi escolhido para ser objeto deste estudo. Executado em concreto armado e com praticamente 100% de área em pele de vidro em todas as orientações, é circundado na parte externa por um espelho d'água e por brises em concreto armado não regulares, com variados tamanhos e variadas direções, que apoiam perifericamente a estrutura de cobertura (Figura 1). Possui uma área total construída de aproximadamente 5.600 m², é composto de garagem, subsolo semi-enterrado, térreo e andar superior. Com as fachadas em pele de vidro comum 6mm na cor bronze, proporcionando 100% de acesso solar se não houvesse brises, possui planta livre e tem seus ambientes internos separados por meio de divisórias do chão ao teto, pé direito de 3,5 m em cada pavimento, com exceção da área de recepção que possui pé direito duplo. O forro do teto, do tipo modular, permite a colocação de luminárias de embutir com lâmpadas fluorescentes (Figura 1).

Figura 1 - Tribunal de Contas do Paraná – Ed. Sede - Foto da Fachada e Implantação

Fonte: Takarada (2013); Tribunal de Contas do Paraná (2012)

Com foco no problema do aumento da demanda por energia em sistemas de iluminação artificial em prédios públicos, este trabalho tem como objetivo principal avaliar possibilidades de aproveitamento da luz natural e a possível integração dos sistemas de iluminação no edifício sede do Tribunal de Contas do Paraná.

2 MÉTODO

O estudo foi realizado via simulação computacional com o *software* Apolux, desenvolvido por Claro (2000), no Laboratório de Conforto Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. O *software* realiza tanto o cálculo de iluminação natural quanto o de iluminação artificial. Sua principal capacidade é poder processar materiais de diferentes naturezas, tais como: opacos difusos, transmissores difusos e transmissores especulares. Apresenta como resultado imagens semi-realistas, gráficos de iluminância e de luminância e também planilhas numéricas com dados para pós-processamento. O *software* foi escolhido para estimar a disponibilidade anual de luz natural, avaliando complementarmente o sistema de iluminação artificial no mesmo edifício. Adicionalmente, testou-se a introdução de um conjunto alternativo de

luminária e lâmpada a fim de verificar a possibilidade de aumentar o nível de eficiência do sistema de iluminação artificial do edifício.

2.1 SIMULAÇÕES DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL

Foram executadas duas séries de simulações de iluminação artificial em cada andar do edifício, conforme a Tabela 1, primeiramente simulando o ambiente com os dados referentes às luminárias tais como quantidade, orientação, fluxo total, obtendo-se assim a iluminância média existente. Posteriormente, utilizando o mesmo padrão de ambiente, foram realizadas simulações com um aumento do nível de eficiência do sistema de iluminação artificial, por meio da utilização de modelo alternativo de luminária e lâmpada.

Tabela 1 – Esquema de simulações de iluminação artificial dos andares

Simulação	Luminária utilizada	Intuito
Simulação 1	Existente	Verificar situação atual de grau de iluminância
Simulação 2	Eficiente	Testar eficiência com o mesmo número de luminárias

Fonte: Autoria própria

Dessas simulações, foi excluído o ambiente plenário, no andar térreo, por fugir da norma encontrada nos ambientes de escritório. Além disso, no plenário estão instaladas atualmente luminárias do tipo refletor com lâmpadas de vapor metálico de 250W cada, as quais não podem ser integradas no Apolux, pois as formas de construção das curvas deste tipo de luminária são diferentes das programadas pelo *software*. Assumiu-se um padrão uniforme de lâmpadas, com mesma potência em todos os ambientes analisados.

A análise foi feita através dos gráficos de iluminância fornecidos pelo Apolux, cujas faixas, num total de cinco, foram determinadas a partir do valor de referência de 500 lux, valor recomendado para escritórios pela NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013) e adotado pelo RTQ-C (BRASIL, 2010).

Foram utilizados os modelos de luminárias existentes, assim como modelos mais eficientes. Na verificação da eficiência do sistema existente foi adotada a luminária CAN01 – E232 para lâmpada T8, sendo esta uma luminária de embutir em chapa de aço sem aletas, com refletor em alumínio e capacidade para duas lâmpadas tubulares fluorescentes de 32W, a qual mais se aproxima dos modelos instalados no Edifício Sede do Tribunal de Contas do Paraná. Para propor a melhoria da eficiência do sistema de iluminação, foi adotada a luminária FAC06-E228, para lâmpadas T5, uma luminária de embutir com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em chapa pintada, com capacidade para duas lâmpadas tubulares fluorescentes de 28W (LUMICENTER, 2013).

2.1.1 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ECONOMIA IDEAL

Para avaliar a estimativa de economia, foi criado um indicador denominado “Potencial de economia ideal” que se baseia na relação entre o fluxo necessário para atingir a iluminância alvo de 500 lux com o fluxo efetivamente distribuído pela área do ambiente. Consideram-se, no caso, as iluminâncias alcançadas nos diferentes pontos do ambiente (malha de pontos), como representando segmentos de área do ambiente, e o fluxo efetivamente distribuído como a somatória dos produtos da iluminância de cada ponto por cada parcela da área total do ambiente (Equação 2).

A partir da iluminância alvo de 500 lux, foi calculado o fluxo ideal (em lúmen) através da Equação 1

$$Fluxo\ ideal = E\ alvo * A \quad (Equação\ 1)$$

Sendo:

E_{alvo} – Iluminância alvo (sendo 500 lux)

A – Área pavimento (m^2)

$$Fluxo\ efetivo = \Sigma (E * A) \quad (Equação\ 2)$$

Como a área nos dois cálculos é a mesma, a relação para se obter o potencial pode ser feito pelas Iluminâncias. Desta forma o “Potencial ideal de economia” (P_{ideal}) foi obtido através da relação entre a média de iluminância obtida para o pavimento subtraída da meta almejada pela média de iluminância, conforme a Equação 3.

$$P_{ideal} = \left(\frac{E_{média} - E_{alvo}}{E_{média}} \right) * 100 \quad (Equação\ 3)$$

Onde:

P_{ideal} – Potencial ideal de economia (em %)

$E_{média}$ – Iluminância média (em lux)

E_{alvo} – Iluminância alvo (sendo 500 lux)

2.2 SIMULAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NATURAL

O objetivo da simulação de iluminação natural foi analisar a disponibilidade estimada de luz natural difusa no interior dos ambientes ao longo de um ano, de acordo com a disponibilidade estimada global de luz difusa no exterior através de um método simplificado. Foi escolhido o padrão de céu CIE tipo 1 - encoberto, avaliando-se as piores condições de iluminação que poderiam ser encontradas nos ambientes estudados.

Para a verificação da estimativa de incidência de luz natural direta nos ambientes do edifício, foram geradas máscaras através do *software* Apolux de alguns pontos do edifício, para averiguar qualitativamente as áreas, hachuradas em amarelo, que recebem iluminação natural no decorrer do tempo (Figura 2). O critério para a escolha dos pontos foi o posicionamento do ambiente em relação ao Norte, obtendo resultados nas 04 direções, Norte, Sul, Leste e Oeste.

Figura 2 – Máscara gerada do pavimento subsolo

Fonte: Adaptado do *Software* Apolux – Versão 3 beta

Já para a verificação da estimativa de disponibilidade de luz natural difusa baseou-se no estudo de Moraes e Pereira (2011), o qual trata da relação entre a iluminância interna e externa, denominada *Daylight Factor* (DLF), e nos conceitos de autonomia de luz natural ou *Daylight Autonomy* (DA), definida como a porcentagem de horas anuais, nas quais determinado nível de iluminação pode ser mantido apenas com contribuição natural (MORAES, 2013). Tem-se como base o gráfico de iluminâncias difusas para a cidade de Curitiba (Figura 3) elaborado por Moraes e Pereira (2011), cujos dados são retirados de arquivos climáticos, através do qual é possível estimar a porcentagem do ano, durante o período de trabalho diurno, no qual um determinado nível de iluminação é alcançado.

Figura 3 - Gráfico de frequência de ocorrência de iluminâncias difusas na cidade de Curitiba

Fonte: Moraes, Pereira (2011)

Partiu-se da premissa que o ambiente deveria ter uma frequência de tempo com iluminação difusa de pelo menos 50%, e em 50% da área interna. O valor da iluminância externa foi extraído do gráfico da Figura 2, sendo de 27.000 lux para uma frequência de ocorrência de 50%, mantendo-se o valor de iluminância alvo para escritórios de 500 lux. O procedimento consistiu em primeiramente calcular o *Daylight Factor* (DLF) de cada ambiente para um céu encoberto padrão CIE. Para a estimativa de iluminação natural, o Apolux forneceu 5 faixas de resultados, definidas a partir das variações percentuais de 0-25%, 25-50%, 50-65%, 65-80% e 80-100%. A primeira faixa engloba a metade da meta (25%), a segunda a própria meta (50%) e as duas outras faixas foram definidas a partir da consideração de ambientes com maior acesso solar. As faixas propostas podem gerar configurações ideais caso se pretenda, numa etapa posterior, realizar uma análise mais detalhada.

A partir do valor obtido do DLF, e assumindo-se este constante, calcularam-se os valores de iluminância para cada uma das faixas, através da equação do *Daylight Factor*, utilizando os valores de iluminância externa da Figura 3. Por fim, pode-se obter uma relação percentual (Equação 4), entre o valor de referência de iluminância interna para cada faixa e o valor de referência de iluminância da faixa correspondente à DA de 50% (meta do estudo), com o objetivo de se obter os valores percentuais correspondentes ao limite inferior, limite de tolerância e limite superior a serem inseridos no *software* Apolux¹.

$$R = \frac{E_{int}}{E_{meta}} * 100 \quad \text{(Equação 4)}$$

¹ Limite Inferior = 355lux, limite de tolerância = 608 lux, limite superior = 1059 lux.

Onde:

R – Relação percentual (%)

E_{int} – Iluminância interna de cada faixa em lux (valor de referência)

E_{meta} – Iluminância meta do zoneamento com DA de 50%

2.2.1 ZONEAMENTOS

A integração de iluminação natural e artificial é um dos fatores primordiais para o aumento da eficiência no sistema de iluminação. Segundo Rocha (2012), uma das formas de otimizar o uso das estratégias de controle de iluminação, focando na integração dos sistemas de iluminação natural e artificial, se dá pela definição prévia das zonas de iluminação natural.

A utilização de zoneamentos para a divisão da iluminação natural em ambientes vem sendo estudada e aperfeiçoada desde meados da década de 1980 com o método proposto por Robbins (1986). Com base neste método no estudo foram definidas no estudo duas faixas de zoneamento. O critério para definição do limite entre cada zona foi o valor da iluminância meta (500 lux), a partir da qual foram estabelecidos os valores de *Daylight Factor* (DLF). A primeira zona interna é composta pela área onde seria necessária a utilização de iluminação artificial por um período maior que 50% do turno de atividades diário, neste caso 10 horas diárias (DA<50%). A segunda zona interna é composta pela área com maior autonomia de iluminação natural (DA>50%), consequentemente, com menor necessidade de complementação pelo sistema de iluminação artificial.

3 RESULTADOS

Foram executadas simulações com o Apolux em cada um dos três pavimentos do edifício separadamente, de modo a analisar cada pavimento como um todo, e não cada ambiente separadamente. Posteriormente foram calculadas as médias dos resultados para o edifício como um todo.

3.1 SIMULAÇÕES DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL

As simulações foram executadas com a finalidade de averiguar as iluminâncias alcançadas em cada pavimento. Foram realizadas simulações com o sistema de iluminação atual e com o modelo de luminária e lâmpada eficiente FAC06-E228. Nos três pavimentos e nas duas séries de simulações, atual e eficiente, foi possível verificar que em grande parte da área analisada do edifício a faixa de iluminância predominante excede 750 lux (Figura 4)

Figura 4 - Imagem distribuição de iluminâncias médias no edifício

Fonte: Autoria própria

Foi observado um grande potencial de economia nos dois casos. Os resultados apresentados pelo *software* Apolux com as luminárias eficientes apresentam um maior potencial para economia energética, confirmando a possibilidade de diminuição no número de luminárias eficientes com consequente aumento do nível de eficiência pelo RTQ-C. Para isto, seria necessário ser feito novo estudo luminotécnico com redistribuição de luminárias e adequação da iluminância gerada conforme a meta de 500 lux.

3.1.1 POTENCIAL DE ECONOMIA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL

Através do indicador “Potencial de economia ideal” (P_{ideal} , conf. Equação 2) para a situação de luminárias atual chegou-se aos resultados da Tabela 2, onde é possível observar que a economia em energia elétrica para o sistema de iluminação artificial pode chegar a 33% no edifício como um todo. Note-se que, embora a média de iluminância interna possa ser inferior à iluminância alvo de 500 lux, há grande variação nos valores de iluminância auferidos internamente, conforme a Figura 4, para ambos os casos.

Tabela 2 – Estimativa de economia ideal – sistema de iluminação atual

Descrição	Subsolo	Térreo	Superior	Edifício
Iluminância alvo (lux)	500	500	500	500
Alvo * área = fluxo ideal (lúmen)	325855	345795	34405	1015055
Média de iluminância atual - alvo (lux)	300	224	232	249
Potencial de economia ideal (%)	37	31	31	33

Fonte: Autoria própria

No caso das luminárias eficientes, a economia poderia chegar a aproximadamente 64% (Tabela 3).

Tabela 3 – Estimativa de economia ideal – sistema de iluminação eficiente

Descrição	Subsolo	Térreo	Superior	Edifício
Iluminância alvo (lux)	500	500	500	500
Alvo * área = fluxo ideal (lúmen)	325855	345795	343405	1015055
Média de iluminância eficiente - alvo (lux)	991	862	863	902
Potencial de economia ideal (%)	66	63	63	64

Fonte: Autoria própria

3.2 SIMULAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NATURAL

Como mostrado no item 3, o cálculo da autonomia de luz natural ou *Daylight Autonomy* (DA) foi feito a partir do gráfico de iluminâncias difusas para a cidade de Curitiba (Figura 2). Os valores foram calculados para as metas de *Daylight Autonomy* (DA) de 25%, 50%, 65% e 80% de frequência de incidência (Tabela 4). As metas de DLF e de iluminância interna alvo foram adotadas nas simulações para a geração do gráfico de iluminâncias de iluminação natural.

Tabela 4 – Dados autonomia de luz natural

Descrição Dados	DA 25%	DA 50%	DA 65%	DA 80%
Iluminância Externa - E_{ext} (lux)	36000	27000	21000	12000
Iluminância Interna - E_{int} (lux)	500	500	500	500
DLF - <i>Daylight Factor</i> (%)	1,39	1,82	2,38	4,17
Iluminância externa global difusa retirada da simulação (lux)	25391	25391	25391	25391
Valor de Referência (lux)	355	462	608	1059

Fonte: Autoria própria

Na Tabela 4 são informados os dados aplicados no software Apolux para gerar os resultados de simulação de iluminação natural. Os valores de Iluminância Externa (E_{ext}) retirados do Gráfico de frequência de ocorrência de iluminâncias difusas na cidade de Curitiba para cada faixa de frequência de ocorrência (Figura 5). A Iluminância Interna (E_{int}) considerada em todas as faixas foi a meta de 500 lux. A partir destes dados, foi calculado o valor do DLF utilizando-se o modelo de Céu encoberto (Céu CIE tipo 1), conforme o método clássico, e estabelecido os limites de referência do *Daylight Factor* (DLF) nos gráficos conforme os valores limites obtidos correspondentes a cada faixa de autonomia de luz natural – *Daylight Autonomy* (DA) – 25%, 50%, 65% e 80%, conforme o método adotado (MORAES, 2011). A determinação dos valores de referência das faixas de resultado foram obtidos através da relação entre a iluminância externa global difusa calculada pelo programa sob céu nublado e o valor do DLF para cada faixa de autonomia conforme a iluminância em cada ponto.

Assim, a aplicação da Equação 3 tornou possível obter como resultado os valores percentuais correspondentes ao limite inferior, limite de tolerância, e limite superior que foram inseridos no *software* Apolux para a realização das simulações de iluminação natural.

Figura 5 - Gráfico de frequência de ocorrência de iluminâncias difusas na cidade de Curitiba para cada faixa de DA

Fonte: Adaptado de Moraes, Pereira (2011)

Na Tabela 5 são apresentados os valores de autonomia de iluminação natural em cada pavimento. Salientando que o valor de 462 lux representa o valor de referência da faixa de autonomia meta, de 50% (Tabela 4). Como no subsolo do edifício, a área de acesso à iluminação natural é muito pequena, resulta uma autonomia de iluminação natural abaixo de 25% (Tabela 5). O pavimento térreo é o que recebe maior quantidade de iluminação natural dos três andares, num total de 41,22% da área interna, ainda que os brises do edifício dificultem a entrada da luz. Mesmo assim, a área do pavimento térreo com DA menor que 50% corresponde a mais da metade do total, ou seja, 59%. No pavimento superior quase todos os ambientes tem acesso à luz natural, mas pôde-se observar que a faixa de DA entre 0 e 25% é extensa, e as demais acumulam-se na proximidade das aberturas (Tabela 5).

Tabela 5 - Resumo Faixas Autonomia de iluminação natural

Discriminativo	Média subsolo	Média Térreo	Média Superior
Área total (m²)	652	692	687
Porcentagem iluminância < 462 lux (faixas DA de 0 a 50%) (%)	100	59	80
Área iluminância <462 lux (m²)	652	407	550
Porcentagem iluminância > 462 lux (faixas DA igual ou maior que 50%) (%)	0	41	20
Área iluminância >462 lux (m²)	0	285	137

Fonte: Autoria própria

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das simulações de iluminação artificial, nos sistemas atual e eficiente, destaca-se que a faixa predominante de iluminância, em quase 50% do edifício, é a excessiva, a partir de 750 lux, o que caracteriza um grande potencial de economia. Há possibilidades de diminuição da potência das lâmpadas com uma nova distribuição das luminárias, e também de readequação das faixas de iluminância inferiores e excessivas através de novo layout.

Quanto à análise de iluminação natural, o estudo de máscaras mostrou que a incidência direta de sol no interior do edifício é bastante bloqueada pelos brises existentes no edifício. Mesmo com este bloqueio foi observado que os ambientes do pavimento térreo e superior recebem algum grau de iluminação natural durante o dia. O que permite concluir que mesmo quando entra mais do que o desejado, as iluminâncias não chegam a valores excessivos porque as janelas estão bem protegidas. Tendo isto em vista, no subsolo o potencial de economia proveniente da integração da iluminação natural e artificial seria nulo, devido ao acesso mínimo de iluminação natural. Nos outros pavimentos pode-se observar que a economia maior, mas que devido à inexistência deste potencial no pavimento subsolo, a média giraria em torno de 10%.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira De Normas Técnicas. ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1: Interior. Rio De Janeiro. ABNT, 2013.

BRASIL. Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos. 2010.

BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética (EPE)/Ministério Minas e Energia - **Balanço Energético Nacional - BEN 2012: Ano base 2012**. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em <https://ben.epe.gov.br/>. Acessado em: abril/2014.

CLARO, A. **Modelo Vetorial Esférico Para Radiosidade Aplicado à Iluminação Natural**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Florianópolis. 2000.

GELLER, H. S. **Revolução Energética: Políticas para um futuro sustentável**. Rio de Janeiro: Relume Dumará: USAid, 2003.

LUMICENTER LIGHTING. **Site de empresa de iluminação**. Disponível em: <http://www.lumicenteriluminacao.com.br>. Acessado em Janeiro/2013.

MORAES, L.N; PEREIRA F.O.R. **Um método simplificado para avaliação do desempenho dinâmico da iluminação natural**. XI Encontro Nacional de Conforto do Ambiente Construído – ENCAC – Búzios, RJ. 2011.

MORAES, L.N. **Estudo comparativo de sistemas de iluminação artificial com diferentes luminárias considerando a disponibilidade de luz natural**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 2012.

ROBBINS, C.L. *Daylight: design and analysis*. Van Nostrand Reinhold Company. New York, United States of America, 1986.

ROCHA, A.P.A. **Caracterização do zoneamento da iluminação natural e sua influência no controle da iluminação artificial**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 2012.

TAKARADA, P.Y. **Imagem Panorâmica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná**. Disponível em: <http://www.panoramio.com/photo/47682575> Acessado em: Maio/2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DA APLICABILIDADE DE UM SISTEMA DE RESFRIAMENTO EVAPORATIVO INDIRETO PARA OTIMIZAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO EM RESIDÊNCIAS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

GONZÁLEZ CRUZ, Eduardo (1); KRÜGER, Eduardo (2); GIORDANO, Dominique E. (3)

(1) UFSC, edugoncruz@gmail.com, (2) UTFPR, ekruger@utfpr.edu.br, (3) IFPR, dominique.giordano@ifpr.edu.br

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo determinar a aplicabilidade de um Sistema Passivo de Resfriamento Evaporativo Indireto (SPREI) como estratégia de climatização passiva de moradias no território brasileiro. Analisa-se aqui o desempenho térmico do SPREI, originalmente aplicado em uma habitação (*Vivienda Bioclimática Prototipo - VPB-1*) no clima quente e úmido de Maracaibo, Venezuela. Por meio de predição de temperaturas internas, ou seja, pela aplicação de equações preditivas desenvolvidas e avaliadas em estudos prévios, são apresentados resultados do SPREI para 411 cidades brasileiras (arquivos climáticos de Ano Meteorológico Típico -TMY). A eficiência do sistema passivo de resfriamento foi avaliada em cada uma destas cidades quanto à sua capacidade de reduzir a temperatura interna em relação à externa, e também da quantidade e porcentagem de Graus-dia/ano acima do limite superior da faixa de conforto térmico adaptativo. Os resultados indicam que o SPREI é capaz de proporcionar conforto térmico entre 90% e 100% do total de cidades avaliado. Observou-se que as temperaturas médias internas alcançam valores de até 2,5°C abaixo das condições externas, e que tais reduções dependem fundamentalmente da diferença entre a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido. Considera-se que, à luz destes resultados, o SPREI apresenta grande aplicabilidade e potencial para melhoria das condições de conforto térmico interno, contribuindo para a redução da demanda por energia em climatização em todo o território brasileiro.

Palavras-chave: resfriamento passivo, resfriamento evaporativo indireto, predição de temperatura interna, conforto térmico.

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the applicability of a passive system of indirect evaporative cooling 'Sistema Passivo de Resfriamento Evaporativo Indireto' (SPREI) as a viable passive cooling strategy in dwellings located across the Brazilian territory. The thermal performance of SPREI is analysed, which was originally developed for a dwelling located in hot-humid Maracaibo, Venezuela (Vivienda Bioclimática Prototipo -VPB-1). By means of predictive formulas, which were developed and evaluated in previous studies, results for SPREI are shown for 411 cities (from Typical Meteorological Year -TMY-climate files). The efficiency of the passive cooling system was evaluated for each city with regard to its capability in reducing indoor temperatures relative to outdoors as well as Degree-Day percentages above the upper limit of the adaptive comfort zone. Results suggest that SPREI is capable of ensuring thermal comfort conditions for 90-100% of the total of cities evaluated. Average indoor temperatures reached reduction up to 2.5°C below outdoor conditions; such reductions depend fundamentally on the wet bulb temperature depression. From such results, SPREI presents a great applicability and potential for improving indoor comfort conditions, which contributes to a reduced energy demand on HVAC for all the Brazilian territory.

Keywords: passive cooling, indirect evaporative cooling, indoor temperature prediction, thermal comfort.

1 INTRODUÇÃO

Um problema de grande relevância no setor energético é o alto consumo de energia destinada a satisfazer as condições de conforto térmico em ambientes residenciais a partir do uso de equipamentos de ar condicionado. A necessidade de resfriamento pode ser observada em boa parte do território brasileiro durante todo o ano, e em algumas zonas do país essa situação é observada apenas durante o período de verão. De acordo com este estudo, mais da metade das 411 cidades analisadas apresenta condições climáticas com temperaturas externas superando o limite superior da faixa de conforto adaptativo em mais de 800 Graus-dia/ano. Este valor supera 2.000 Graus-dia/ano em algumas cidades da região nordeste do país. Finalmente, no restante das cidades analisadas, embora o somatório de Graus-dia para resfriamento anual seja inferior ao mencionado, o resfriamento é necessário apenas em certas épocas do ano.

O resfriamento evaporativo indireto, aplicado de forma passiva, constitui uma forma interessante de enfrentar as condições de desconforto por calor. González e Krüger (2013) apresentaram resultados da aplicação de um Sistema Resfriamento Evaporativo Indireto (SPREI), utilizado em uma moradia de pequeno porte ‘Vivienda Bioclimática Prototipo’ (VBP-1), em Maracaibo, Venezuela (GONZÁLEZ et al., 2006), para quatro cidades brasileiras. Nesse estudo, indicou-se a capacidade do sistema de reduzir a temperatura média interna relativamente à média externa (entre 1,1 °C e 2,1 °C) e a capacidade de reduzir a temperatura máxima interna relativamente à externa, com diferenças médias encontradas de 3,4 °C em Fortaleza, 4,0 °C em Natal, 5,7 °C em Petrolina e 6,6 °C em Teresina.

O comportamento térmico do SPREI, quanto às temperaturas máximas, médias e mínimas, pode ser estimado a partir de equações preditivas, desenvolvidas tendo como base valores empíricos de monitoramento térmico do sistema (GIVONI; GONZÁLEZ, 2009). Em outro estudo, demonstrou-se ser possível prever o comportamento térmico do SPREI em condições climáticas diferentes das utilizadas na geração das equações preditivas que caracterizam o sistema (KRÜGER; GONZÁLEZ; GIVONI, 2010).

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo determinar a aplicabilidade de um Sistema Passivo de Resfriamento Evaporativo Indireto (SPREI) como estratégia de climatização passiva de moradias no território nacional brasileiro. Neste trabalho são apresentados os resultados da aplicação das equações preditivas do SPREI em 411 cidades brasileiras (arquivos climáticos de Ano Meteorológico Típico -TMY), distribuídas em todo o país. A eficiência do sistema passivo de resfriamento foi avaliada em cada uma destas cidades quanto à sua capacidade de reduzir a temperatura interna em relação à externa, e também quanto à quantidade e porcentagem de Graus-dia/ano acima do limite superior da faixa de conforto térmico em relação às condições climáticas existentes.

2 A ‘VIVIENDA EXPERIMENTAL VBP-1’

A ‘Vivienda Bioclimática Prototipo’ (VBP-1) foi projetada e construída em Maracaibo, Venezuela, como parte de uma pesquisa da Universidad del Zulia (LUZ) com objetivo de integrar estratégias bioclimáticas e de resfriamento passivo (GONZÁLEZ et al., 2000). Esta moradia experimental de 87 m² de construção está localizada na zona norte da cidade em um setor em processo de consolidação. É composta de uma área comum com cozinha, sala de jantar e área social, dois dormitórios (NB e SB), área de serviço com banheiro separado e espaço independente, que pode ser utilizado pela família para atividades comerciais. Conta com um pátio central e outro de menor tamanho a nordeste

do terreno. O sistema construtivo utilizado baseia-se em estrutura de concreto armado com uma cobertura à base de vigas e elementos pré-fabricados em concreto leve. As vedações verticais são compostas por blocos de concreto leve, rebocados em ambas as faces e blocos de ventilação.

A área de dormitórios está coberta pelo Sistema de Resfriamento Evaporativo Indireto (SPREI) (Figuras 1-B e 1-C). Trata-se de um teto-reservatório de água (com 3~4 cm de espessura) apoiada sobre lâmina metálica coberta por uma película de polietileno. O tanque de água possui, assim, cobertura dupla: a película de polietileno, que limita o acesso de insetos e poeira, e a cobertura externa, com lâmina metálica isolada da superfície interna com uma camada de poliestireno de 10 mm de espessura. A lâmina d'água está exposta a um fluxo de ar controlado com um pequeno extrator, que auxilia no processo de evaporação da água, ao mesmo tempo que garante a redução de sua temperatura.

Figura 1 – Planta da Vivienda VBP-1, esquema e foto do SPREI

Fonte: próprio autor (2014)

2.1 Clima de Maracaibo

O clima de Maracaibo (latitude 10° 34' N, longitude 71°44' W, altitude 66 m acima do nível do mar) é classificado como quente e úmido. Caracterizado por temperaturas e umidades relativas com pouca variação anual, e valores médios em torno de 27,6 °C com 70% a 80% de umidade relativa. A amplitude média diária de temperatura é de 7 a 9 °C. Durante o ano, observam-se os períodos de vento bem definidos. Um primeiro período com regime de ventos alísios, nos meses de dezembro a abril, com velocidades médias de 3 a 5 m/s. E um segundo período, de maio a novembro, com ventos mais fracos, variáveis em direção e intensidade com predomínio de calmaria, especialmente durante o dia. A precipitação anual média varia entre 450 e 550 mm e a irradiância solar global média diária é de 4,2 kWh/m².

2.2 Equações preditivas

As equações de predição de temperatura interna nos dormitórios foram desenvolvidas para o SPREI de acordo com o procedimento descrito em GIVONI e GONZÁLEZ

(2009), com base em dados de monitoramento obtidos durante nove meses na construção experimental. Os dados se dividem em duas seções: para geração e para validação dos modelos. Observa-se que o conjunto de equações utilizado fornece a temperatura interna nos dormitórios norte e sul (NB e SB), a partir de uma primeira estimativa da temperatura no tanque de água (Pond).

O tanque de água sobre os dormitórios proporciona resfriamento evaporativo indireto naqueles ambientes. As variáveis de entrada para a equação que prediz a temperatura da água do sistema de cobertura-tanque de água (Pond) incluem a temperatura média diária do ar (Tavg), a temperatura de bulbo úmido (WBT), a amplitude da temperatura externa diária (Swing), a disponibilidade de água no tanque (Water) e o funcionamento do extrator (Fans). A equação gerada para a temperatura do “Pond”, assim como as de predição para cada dormitório, foram geradas a partir dos dados experimentais por análise de regressão múltipla (Tabela 1). Os coeficientes de correlação entre as temperaturas medidas e as calculadas variaram dentro de uma faixa 0,85-0,96. O dormitório norte (NB) permaneceu sem utilização durante o período de monitoramento, enquanto o dormitório sul (SB) esteve ocupado (por duas pessoas durante a noite e por algumas horas durante o dia), por isso, introduziu-se a variável de uso (Use).

Tabela 1 – Equações preditivas das temperaturas de água do sistema (pond) e dos dormitórios norte (NB) e sul (SB).

$Pond = 3,67 + 0,6449*WBT + 0,3261*Tavg - 0,0638*Swing - 1,68*Water - 0,5*Fans$	Eq.1
$SB_Max = -0,15 + 0,1333*Tavg + 0,6477*Pond + 0,2312*RnAvg + 0,1985*Swing + 0,8*Use$	Eq.2
	Eq.3
$SB_Avg = -1,0 + 0,1568*Tavg + 0,5925*Pond + 0,2899*RnAvg + 0,0406*Swing + 0,7*Use$	Eq.4
$SB_Min = 1 + 0,5414*Pond + 0,3298*RnAvg + 0,0932*Tmin + 0,41*Use - 0,0668*Tdrop$	
$NB_Max = -1,8 + 0,1616*Tavg + 0,5455*Pond + 0,3732*RnAvg + 0,113*Swing$	Eq.5
$NB_Avg = -2,3 + 0,1744*Tavg + 0,5319*Pond + 0,381*RnAvg + 0,0011*Swing$	Eq.6
$NB_Min = 1 + 0,5414*Pond + 0,3298*RnAvg + 0,0932*Tmin - 0,0668*Tdrop$	Eq.7

Fonte: próprio autor (2014)

Legenda:

WBT = Temperatura de bulbo úmido

Tavg = Temperatura média diária externa

Tmin = Temperatura mínima diária externa

RnAvg = Temperatura média externa de 10 dias anteriores

Swing = Amplitude da temperatura diária (Tmax-Tmin)

Pond = Temperatura da água no sistema cobertura-tanque de água (Eq.1)

Tdrop = Tmax(n-1) - Tmin – Diferença de temperatura entre máxima do dia anterior e mínima do dia atual

Use = (uso do dormitório sul): 1 = com uso; 0 = sem uso

Fans = 0 = extrator desligado; 1 = Uso de extrator de 8"; 2 = Uso de extrator de 8" e Uso de extrator de 14"

Water = 0 = sem água no sistema cobertura-tanque de água; 1 = com água no sistema cobertura-tanque de água

3 APLICANDO O SPREI NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A base de dados meteorológicos utilizada neste estudo são os arquivos de Ano Meteorológico Típico (TMY) de 411 cidades distribuídas por todo o território brasileiro (Figura 2), no formato EPW disponibilizados pela ANTAC (RORIZ, 2012).

Figura 2 – Distribuição espacial das 411 cidades integrantes da base de dados meteorológicos (TMY)

3.1 Desconforto por calor

Dados horários de temperatura e umidade relativa dos arquivos TMY foram utilizados para gerar os dados horários da temperatura de bulbo úmido, extraíndo-se então a base de dados para determinar temperaturas máximas, médias e mínimas diárias do ano todo para cada localidade. A análise comparativa dos valores de temperatura externa de cada uma das cidades para a referência adotada, ou seja, a zona de conforto adaptativo, permitiu estabelecer o somatório de Graus-dia acima do Limite Superior da zona de Conforto (LSC). O somatório dos Graus-dia por ano representa a soma algébrica da diferença entre a temperatura máxima e o limite superior da zona de conforto para todos os dias do ano. Os limites da zona de conforto adaptativo foram adotados para cada cidade e cada mês do ano segundo a norma ASHRAE Standard 55-2004 para edificações ventiladas naturalmente (DE DEAR; BRAGER, 2002) e com base nos dados climáticos de cada cidade. A partir dos valores das 411 cidades foram então extrapolados os valores para todo o território nacional, estimando-os por interpolação, com o método de krigagem. Na Figura 3, apresenta-se a distribuição de isolinhas de Graus-dia/ano em todo o território nacional, podendo-se identificar algumas regiões ao sul do país com valores inferiores a 300 Graus-dia (acima do LSC), sendo estes, climas temperados cuja estação de verão apresenta temperaturas máximas superando a faixa de conforto. Por outro lado, em grande parte do país (152 cidades/411 cidades analisadas) se supera os 1000 Graus-dia, chegando-se a valores de até 2.153 Graus-dia, como no caso de Picos, PI.

Pode-se concluir desta análise que existe uma importante necessidade de resfriamento ou climatização artificial de edificações em todo o país.

Figura 3 – Graus-dia acima do limite superior de conforto (desconforto por calor)

Fonte: próprio autor (2014)

3.1 Potencial de resfriamento evaporativo

O potencial de resfriamento do SPREI é dado pela diferença entre a temperatura de bulbo seco (TBS) e a temperatura de bulbo úmido (TBU), ou depressão de temperatura de bulbo úmido “wet bulb temperature depression” (DWBT) (GIVONI, 1994). Na Figura 3, são mostradas isolinhas com médias anuais de DWBT e de médias de valores máximos mensais de DWBT. Os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e o Distrito Federal, apresentam as maiores diferenças entre TBS e TBU e, portanto, mostram grande potencial de aplicação de sistemas que usam resfriamento evaporativo direto ou indireto. Dentre esses, a região Nordeste e principalmente a região de clima semiárido (interior dos estados do Piauí e Bahia) têm o mais alto potencial de arrefecimento via resfriamento evaporativo. A distribuição dos valores máximos de DWBT na Figura 4 sugere o grande potencial de resfriamento evaporativo oferecido pelas condições climáticas da vasta região que atravessa o país de nordeste a sudoeste.

Um aspecto importante a ser observado é a clara relação entre as regiões com a maior quantidade de Graus-dia acima do limite superior de conforto e o potencial de resfriamento que elas oferecem.

Figura 4 – Valores médios anuais e médios máximos mensais de “wet bulb temperature depression” (DWBT)

Fonte: próprio autor (2014)

4 ANÁLISE DE RESULTADOS

As equações preditivas foram aplicadas à base de dados das 411 cidades, sendo determinadas as temperaturas máximas médias e mínimas diárias para cada dia, para os dormitórios norte e sul (NB e SB).

4.1 Diferença entre a temperatura média externa e interna aos dormitórios

A eficiência de resfriamento de um SPREI pode ser avaliada de duas formas: 1) pela capacidade de reduzir a temperatura interna em relação à temperatura externa; 2) relativamente ao caso-base sem o sistema de resfriamento evaporativo indireto. Na Figura 5, são mostradas as diferenças de temperatura (internas versus externas) para cada dormitório. O dormitório sul, por ter ocupação, apresenta diferenças menos evidentes entre interior versus exterior, porém neste dormitório chega-se a temperaturas médias internas inferiores ao exterior na maior parte do país (380 cidades – 92,5% da amostra). Em mais de 50% das cidades, obtiveram-se diferenças superiores a 0,5 °C (0,5 °C ~ 1,72 °C) no dormitório sul. Em 31 cidades (7,5% da amostra) as diferenças são praticamente nulas entre interior e exterior (região amazônica) nesse dormitório. No caso do dormitório norte, o sistema permite manter temperaturas médias internas sempre inferiores à temperatura média externa, em todo o território nacional (entre 0,8 °C y 2,5 °C de diferença média). As maiores diferenças se observam na região Nordeste e no centro do país. Pode-se notar que as maiores diferenças de temperatura correspondem às zonas climáticas com maior DWBT (conf. Figura 4). O valor mais alto atingido para as diferenças internas versus externas (em termos de média anual) chega a aproximadamente 2,5 °C no NB e 1,7 °C no SB.

4.2 Porcentagem de redução do total de Graus-dia em desconforto

Aqui são apresentadas porcentagens de redução do total de Graus-dia de desconforto no ambiente externo, nos ambientes internos (NB e SB). A Figura 6 mostra isolinhas com as porcentagens obtidas no dormitório norte e no dormitório sul. No caso do dormitório

norte, considerado sem ganhos térmicos internos (sem ocupação), nota-se que o SPREI reduz praticamente a zero o tempo de desconforto anual em todo o território nacional. Neste caso, o SPREI proporciona entre 99% e 100% de conforto térmico para temperaturas externas acima do LSC. Em relação ao dormitório sul, pode-se observar que, na maior parte do território nacional, é proporcionado entre 97% e 100% de conforto térmico anual. A porcentagem de redução do total de Graus-dia em desconforto devido à introdução do SPREI é apenas ligeiramente mais baixa (entre 90% e 96%) em algumas zonas pontuais do Pará, Amazonas e Roraima, na região norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste, e alguns lugares de Alagoas, na região Nordeste.

Figura 5 – Diferença entre a temperatura média externa e interna aos dormitórios

Fonte: próprio autor (2014)

Figura 6 – Porcentagem de redução do total de Graus-dia em desconforto

Fonte: próprio autor (2014)

5 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho são apresentados os resultados da aplicação das equações preditivas do SPREI em 411 cidades brasileiras distribuídas em todo o país. A eficiência do sistema passivo de resfriamento foi avaliada em cada uma destas cidades quanto à sua capacidade de reduzir a temperatura interna em relação à externa, e também quanto à quantidade e porcentagem de Graus-dia/ano acima do limite superior da faixa de conforto térmico para condições climáticas existentes.

Os resultados indicam que o SPREI é capaz de reduzir o desconforto térmico entre 95% e 100% do total de dias anuais, em todo o território nacional. Observou-se que as temperaturas médias internas alcançam valores de até 2,5 °C abaixo das condições externas, e que tais reduções dependem fundamentalmente da diferença entre a temperatura de bulbo seco e a de bulbo úmido.

Ao se introduzir um SPREI como o aqui avaliado, pode-se obter benefícios para o condicionamento passivo de edificações residenciais em todo o território brasileiro. Evidentemente, algumas regiões contam com maior potencial para sua aplicabilidade, como discutido acima, porém, em geral, pode-se cogitar em aplicá-lo mesmo em regiões úmidas ou semi-úmidas, onde normalmente não se recomendaria o resfriamento evaporativo.

Considera-se que, à luz destes resultados, o SPREI avaliado apresenta grande aplicabilidade e potencial para melhoria das condições de conforto térmico, podendo, portanto, contribuir para a redução do consumo de energia das edificações em todo o território brasileiro.

AGRADECIMENTOS

À CAPES pelo apoio financeiro concedido ao Prof. Eduardo Manuel González Cruz, dentro do Programa CAPES/Professor visitante do exterior – PVE”, para participar no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, durante os anos de 2013 e 2014.

REFERÊNCIAS

DE DEAR R, BRAGER GS. **Thermal comfort in naturally ventilated buildings: revisions to ASHRAE standard 55**. Energy and Buildings 2002;34:549–63.

GIVONI B, GONZÁLEZ E. **Thermal Performance of Indirect Evaporative Cooling in a Tropical Climate**. Proceedings, ASES 2009, Buffalo, USA, 2009.

GIVONI B. **Passive and Low-Energy Cooling of Buildings**. New York: Van Nostrand Reinhold; 1994.

GONZÁLEZ E, MACHADO MV, RODRÍGUEZ L, LEÓN G, SOTO MP, ALMAO N. **VBP-1: A Sustainable Urban House for Low-Income Family in a Tropical Climate**. PLEA 2000. Cambridge, UK, 2000.

GONZÁLEZ E., KRÜGER, E., **Enfriamiento evaporativo indirecto: predicción del comportamiento térmico en ciudades brasileñas**. Anais do, ENCAC 2013, Brasília, Brasil, 2013.

GONZÁLEZ, E., ROJAS A., BRAVO G., GALLARDO M., GONZÁLEZ R., PÉREZ L., TSOÍ E, FALCÓN R. **Desempeño térmico de la VBP-1: temperaturas características, factor decremental e retraso térmico**. Memorias de la 30 Semana Nacional de Energía Solar, ANES 2006, Veracruz, México.

KRÜGER, E., GONZÁLEZ, E., GIVONI, B. **Effectiveness of indirect evaporative cooling and thermal mass in a hot arid climate.** Building and Environment 45 (2010) 1422–1433

RORIZ, M. **Base de dados climáticos de 411 municípios brasileiros.** [S.l.]: ANTAC, 2012.
Disponível em: http://www.roriz.eng.br/epw_9.html. Acesso em: 12/04/2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AValiação dos Impactos Termo-Energéticos da Orientação Solar em Habitação de Interesse Social na Zona Bioclimática 01

DOERFLER, Marianna A. (1); KRUEGER, Eduardo L. (2)

(1) Technische Universität Kaiserslautern, e-mail: marianna.doerfler@architektur.uni-kl.de

(2) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e-mail: ekruger@utfpr.edu.br

RESUMO

A necessidade de fornecer habitações dignas para a população de baixa renda brasileira é um assunto que vem sendo reforçado por diversos autores. O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV -, é uma iniciativa neste sentido, sendo um programa do governo federal por meio da parceria entre a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura e a COHAB – Companhia de Habitação Popular. Em Curitiba, segundo o Zoneamento Bioclimático Brasileiro, classificada como Zona Bioclimática 01, o PMCMV foi implementado por meio de um convênio assinado em abril de 2009. Nesta pesquisa de doutorado, a tipologia habitacional térrea de um pavimento, construída conforme a planta padrão divulgada pela Caixa, responsável pela regulamentação federal da legislação municipal, é estudada em termos de adequação climática incluindo materiais, forma construtiva, estratégias de desenho passivo, entre outros aspectos. Como primeira etapa do processo construtivo, a implantação de uma edificação - orientação solar da fachada principal - em função de sua tipologia, posicionamento de suas aberturas, utilização de elementos de sombreamento, pode trazer consequências no desempenho termo-energético da mesma. Erros de implantação podem influenciar negativamente o desempenho esperado de algumas estratégias de desenho passivo. Na Latitude de Curitiba (25,5°S) a orientação solar pode ser fundamental para a redução do desconforto térmico por frio. Neste estudo, são realizadas simulações termo-energéticas com o programa EnergyPlus da planta padrão do PMCMV, verificando os efeitos em termos de consumo energético estimado em climatização artificial - graus-hora para aquecimento - e os níveis de conforto térmico interno advindos de diferentes orientações da planta padrão incluindo uma realocação de aberturas. Resultados mostraram que, por exemplo, mudanças na orientação solar trazem como consequências alterações na necessidade de aquecimento de cerca de 2,6%. Para mudanças de orientação solar acompanhadas de uma realocação de janelas, tais diferenças relativas para aquecimento chegam de 0,3% a 2,6%.

Palavras-chave: Simulação Termo-energética, Desempenho Térmico, Habitação Popular, Conforto Térmico, ENTAC 2014.

ABSTRACT

The need for providing adequate housing for Brazilian low-income families is a subject that has been reinforced by several authors. The “Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV -, is an initiative in this direction, being a federal program through a partnership between the Caixa Econômica Federal, the Municipality and COHAB - Popular Housing Company -. In Curitiba, classified as Zone 01 in the Brazilian Bioclimatic Zoning, the PMCMV was implemented through an agreement signed in April 2009. In this PhD research, the single-storied social housing typology, built according to the standards required and according to municipal laws, is evaluated in terms of climatic adequacy including materials, construction, passive design strategies, among other aspects. As the first step of the construction process, the siting of a building (in respect of solar orientation of the main facade) depending on its typology, position of openings, use of shading elements, may have consequences on the building's thermal performance. Siting errors can negatively affect the expected performance of passive design strategies. For Curitiba's latitude (25.5°S), solar orientation can be crucial for the reduction of

thermal discomfort due to cold. In this study, thermo-energy simulations of the PMCMV are performed by means of the simulation tool EnergyPlus, checking the effects on energy consumption in HVAC systems (heating degree-hours) and indoor thermal comfort levels arising from different orientations of a standard prototype with reallocation of openings. Results showed that, for example, a change in solar orientation brings about a 2,6% change in heating demand. For solar reorientation accompanied by a reallocation of windows, heating needs can vary from 0,3% to 2,6%.

Keywords: Energy Simulation, Thermal Performance, Social Housing, Thermal Comfort, ENTAC 2014.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico do Brasil está diretamente ligado à solução de problemas sociais, dentre os quais se destaca o déficit habitacional, classificado em dois tipos: o déficit por incremento de estoque e o déficit por reposição de estoque, e que atingem principalmente as classes sociais mais pobres. Nesse sentido, segundo a concepção de desenvolvimento através da liberdade elaborada por Amartya Sen (SEN, 2007), o acesso à moradia é visto como condição para a promoção das liberdades dos indivíduos e, conseqüentemente, para o desenvolvimento do país.

Por essas razões, foi implantado em julho de 2009 com a Lei nº 11.977 (Brasil, 2009), o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV -, cujo objetivo principal é facilitar a aquisição da casa própria pelas famílias com renda mensal entre zero e dez salários mínimos, sobretudo por aquelas localizadas nas periferias das grandes cidades. Para isso, o governo federal delegou à Caixa Econômica Federal - CAIXA - a gestão operacional do programa e dos seus recursos (D'AMICO, 2011).

A execução das obras do empreendimento é realizada por construtora contratada pela CAIXA, que se responsabiliza pela entrega dos imóveis concluídos e legalizados. Os imóveis contratados são de propriedade exclusiva do FAR e integram seu patrimônio até que sejam alienados.

Cada construtora faz sua própria planta, porém as unidades habitacionais apresentam uma tipologia de casas térreas ou apartamentos segundo as especificações mínimas dadas pela CAIXA (CAIXA, 2006) e pelo Fundo de Arrendamento Residencial - FAR -. A tipologia apresentada para cada apartamento contém minimamente sala de estar, dormitório para casal e dormitório para duas pessoas, cozinha, área de circulação e banheiro e área de serviço na parte externa.

2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho termo-energético de uma habitação popular aproveitando-se de estratégias passivas para a Zona Bioclimática 01 de acordo com a NBR 15220-3 (ABNT, 2003).

Foram propostas pequenas alterações em projeto em fase de planejamento da edificação, direcionadas a uma diminuição de desconforto por frio ou de redução de demanda energética para aquecimento. A Figura 1 mostra um esquema de diferentes escalas ou etapas para o planejamento de edifícios.

Figura 1 – Esquema de etapas de planejamento

Fonte: DOERFLER (2014)

3 OBJETIVO

O estudo é oriundo de uma tese de doutorado em desenvolvimento (DOERFLER, 2014), que trata de uma análise sobre as estratégias passivas e energéticas para a otimização do conforto ambiental e gasto energético da arquitetura residencial do Brasil. Foram realizadas simulações termo-energéticas com o software EnergyPlus a partir de arquivos formato EPW - *EnergyPlus Weather File* (U.S., 2011). O EnergyPlus é um programa de simulação computacional que objetiva auxiliar o estudo e análise de edifícios do ponto de vista termoenergético. A ferramenta foi concebida pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos a partir de programas já existentes, como o Blast e o DOE-2 (MORI; KRÜGER, 2012). O programa simula a carga térmica de uma edificação com base nas descrições e parâmetros previamente definidos pelo usuário. Assim, o EnergyPlus calcula a quantidade de energia necessária para que a temperatura do ar ambiente interior se mantenha dentro dos limites aceitáveis.

Como dados de entrada, o EnergyPlus utiliza informações como localização geográfica, geometria e materiais constituintes do edifício, zonas térmicas, arquivos climáticos, equipamentos, iluminação, pessoas e padrões de uso. Como resultados, o programa fornece dados de saída relativos a temperatura exterior, temperatura interior em cada zona térmica, necessidades de energia para aquecimento e resfriamento e trocas de calor pelos elementos da envoltória (MORI; KRÜGER, 2012). Os dados de temperatura do solo, necessários para as simulações, foram obtido do programa TRNSYS no formato climático EPW. A cidade analisada é Curitiba, a qual pertence à Zona Bioclimática 01 (ZB 01), de acordo com a NBR 15220-3 (ABNT, 2003). A edificação analisada tem como planta padrão de acordo com as diretrizes dadas pela CAIXA (CAIXA, 2006). Possui área total construída de 38,4 m² contendo sala de estar, dormitório para casal e dormitório para duas pessoas, cozinha, área de serviço (externa), área de circulação e banheiro, como se observa na Figura 2.

O enfoque metodológico adotado neste trabalho apresenta três etapas, descritas a seguir.

- 1) Simulação do caso base para a comparação;
- 2) Simulação para uma rotação da edificação a cada 45° - avaliação dos dados de demanda de aquecimento anual (kWh/m²a);
- 3) Simulação com reposicionamento/relocação das aberturas e rotação da edificação a cada 45° - avaliação dos dados de demanda de aquecimento anual (kWh/m²a).

4 RESULTADOS

4.1 Caracteres

A orientação básica da residência (fachada referência) foi adotada pelo critério de maior valor da relação *window-to-wall-ratio* - WWR - de cada fachada, segundo o projeto original (Figura 2), para a orientação Norte. Nesta nova situação (Figura 3), a demanda energética anual da edificação para aquecimento é de 345,11 (kWh/m²a) e para resfriamento de 0,10 (kWh/m²a). *(Embora se trate de uma edificação com modo de operação passivo, os dados de demanda nos servem de referência na análise de desempenho.)* Considerando que a demanda total anual para resfriamento é significativamente inferior à de aquecimento, a análise será feita exclusivamente sobre a necessidade de aquecimento anual na moradia.

Figura 2 – Planta Padrão Casa Popular da CAIXA

Fonte: CAIXA (2006)

Figura 3 – Planta Padrão Casa Popular da CAIXA adotada

Fonte: DOERFLER (2014)

4.2 Reorientação da edificação

O Gráfico 1 mostra diferenças percentuais em termos relativos à pior situação, ou seja, aquela em que a demanda para aquecimento anual é mais significativa, notadamente a fachada Sudoeste (SW). Com a reorientação da residência a partir do projeto original conforme a Figura 4, ou seja, sem reposicionamento das aberturas, nota-se um pior desempenho para o quadrante Sul-Oeste (S-W), o que se relaciona com a orientação da fachada com maior percentual de abertura seja para S, SW ou W. No caso, porém, da fachada principal para Oeste (W), há menor exposição ao sol das aberturas de um modo geral para o Norte, com um WWR de apenas 2,2% para Norte. Observe-se que o benefício de posicionar a fachada com maior WWR para Nordeste (NE) é um pouco maior do que o posicionamento dessa fachada para Norte. Entretanto, as diferenças relativas são pequenas, atingindo-se um valor máximo de 2,6% para a fachada principal voltada à Nordeste.

Gráfico 1 – Síntese dos Resultados/Diferenças percentuais em termos de necessidades de aquecimento em relação à pior situação, com reorientação da fachada de 45° em 45°

Fonte: DOERFLER (2014)

Figura 4 – Planta com diferentes orientações (cada 45°) da fachada com maior WWR (%)

Fonte: DOERFLER (2014)

4.3 Reposicionamento das aberturas

Reorientaram-se algumas aberturas da edificação, obtendo-se as relações WWR alteradas por área de fachada conforme a Figura 5 e o Quadro 1. Figura Considerando as diferenças percentuais relativas à pior situação, ou seja, fachada com maior WWR para Sudoeste com posicionamento das aberturas conforme projeto original do PMCMV, a maior redução de demanda para aquecimento artificial obtida foi da mesma forma que apenas reorientando as fachadas, de 2,6%.

O reposicionamento da janela dos cômodos 01 (F1) e 03 (F3) traz menor diferenciação nos resultados: a relação entre melhor e pior situação em redução da necessidade de aquecimento é, em ambos os casos, de menos de 2,2%. A maior diferenciação se observa no reposicionamento da abertura do cômodo 02 (F2), sendo esta de 2,6%. Por isso, uma orientação menos vantajosa na situação F2 pode trazer maiores consequências que nos dois outros casos. Observa-se que no caso F2 a fachada com maior comprimento contém a maior área de WWR; ao contrário do projeto original que contém o maior valor de WWR com a fachada de menor comprimento.

Contudo, as diferenças obtidas em relação à redução da demanda por aquecimento são pequenas considerando apenas uma reorientação da edificação (Gráficos 2-5). Os Gráficos 3-5 mostram em quais situações uma realocação das aberturas podem trazer inclusive prejuízos em termos de aumento da demanda, comparativamente a uma reorientação das fachadas.

Quadro 1 – WWR Original em comparação com F1, F2 e F3

Fonte: DOERFLER (2014)

Figura 5 – Planta com diferentes orientações (cada 45°) da fachada com maior WWR (%)

Fonte: DOERFLER (2014)

Gráfico 2 – Síntese dos Resultados/Diferenças percentuais em termos de necessidades de aquecimento em relação à pior situação, considerando reposicionamento das aberturas de 45° em 45°

Fonte: DOERFLER (2014)

<p>Gráfico 3 –Percentuais relativos em termos de necessidade de aquecimento para reorientação do projeto versus reposicionamento das aberturas F1</p>	<p>Gráfico 4 –Percentuais relativos em termos de necessidade de aquecimento para reorientação do projeto versus reposicionamento das aberturas F2</p>	<p>Gráfico 5 –Percentuais relativos em termos de necessidade de aquecimento para reorientação do projeto versus reposicionamento das aberturas F3</p>
--	--	--

Fonte: DOERFLER (2014)

4.4 Relação entre WWR e demanda energética para aquecimento

O Gráfico 6 é uma tentativa de explicitar a relação entre o WWR da fachada com maior insolação no período do inverno (N) e a demanda energética para aquecimento da moradia. Neste caso, não são consideradas as orientações em diagonal da fachada principal. Ao gráfico foi acrescentada uma linha de tendência, cujo valor do coeficiente de determinação é baixo. A correlação encontrada (o valor R) foi de 0,52, o que mostra que existem outros fatores interferindo na relação WWR por fachada insolada vs. demanda energética, como, por exemplo, a ação do vento na edificação, o formato retangular da edificação, etc. Entretanto, o pior e o melhor caso estão representados no gráfico segundo a tendência verificada.

Gráfico 6 – Relação entre percentual de área de abertura para Norte e demanda energética anual para aquecimento

Fonte: DOERFLER (2014)

5 CONSIDERAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DE EDIFICAÇÕES E CONJUNTOS HABITACIONAIS

Alguns pontos principais podem ser ressaltados a partir dos resultados obtidos para Curitiba:

- Caso o loteamento não tenha ainda definição dos lotes e das vias, a opção para o projeto original, do ponto de vista da implantação, seria para o quadrante N-E;
- Para condições mais específicas de orientação de eixo das vias, os resultados podem ser aplicados na escolha do melhor posicionamento possível das aberturas para aquela orientação da edificação (para tanto, os Gráficos 3-5 podem nortear a escolha por uma realocação das aberturas).

6 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo mostrou pequenas reduções no consumo de energia em função de alterações na orientação do projeto e no reposicionamento das aberturas. Embora os valores sejam relativamente baixos, recomendações neste sentido podem nortear a implantação de conjuntos habitacionais.

Outro fator a ser considerado no caso específico de Curitiba diz respeito ao acesso solar, conforme recomendações do Zoneamento Bioclimático Brasileiro. Havendo essa necessidade, o Gráfico 6 assume uma maior importância, devendo-se levá-lo em conta na definição da implantação da moradia.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15220**: Desempenho térmico de edificações, 2003.

_____. **NBR 15220-3**: Desempenho térmico de edificações – Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social, 2003.

BRASIL. **Lei n.º 11.977, de 7 de Julho 2009**. Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/11977.htm>

CAIXA GIDUR/VT. **Cadernos CAIXA Projeto padrão casas populares**, 2006. Disponível em: http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/banco_projetos/projetos_his/casa_42m2.pdf

D'AMICO, Fabiano. **O Programa Minha Casa, Minha Vida e a Caixa Econômica Federal**. Centro Celso Furtado, 2011. Disponível em: http://centrocelsofurtado.com.br/arquivos/image/201109261251530.LivroCAIXA_T_0_033.pdf

DOERFLER, M. Estratégias para a otimização do conforto ambiental e do gasto energética da arquitetura residencial do Brasil. Dissertação ainda não publicada. 2014.

MORI, F ; KRÜGER, E.L. Análise da eficiência energética da envoltória de um projeto padrão de uma agência bancária em diferentes zonas bioclimáticas brasileiras. **Ambiente Construído (Online)**, v. 12, p. 89-106, 2012.

SEN, Amartya Kumar. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo, Companhia das Letras, 2007.

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. **EnergyPlus Energy Simulation Software: Weather Data**. 2011. Disponível em: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/weatherdata_about.cfm

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO DE DIFERENTES PRATELEIRAS DE LUZ EM EDIFÍCIO COM ENTORNO CONSTRUÍDO

TAUFNER, Mariani (1); MAIOLI, Ricardo (2); ALVAREZ, Cristina (3)

(1) Universidade Federal do Espírito Santo, e-mail: marianitaufner@gmail.com, (2) Universidade Federal do Espírito Santo, e-mail: ricardomaioli@gmail.com, (3) Universidade Federal do Espírito Santo, e-mail: cristina.alvarez@ufes.br

RESUMO

O conhecimento das prateleiras de luz sob diferentes condições permite melhor aproveitamento para a adequada distribuição da luz natural no interior dos ambientes. O objetivo dessa investigação foi simular um edifício hipotético de escritórios com a presença de prateleiras de luz curvilíneas em sua extremidade externa em comparação com prateleiras de luz planas, sob condições de obstrução externa por edifícios no entorno. Esses elementos externos bloqueiam parte da parcela visível da abóbada celeste, o que interfere na quantidade de luz admitida no ambiente interno, localizado na cidade de Vitória-ES. A análise dos níveis de iluminância foi investigada em três pavimentos com alturas diferentes, englobando situações desiguais de obstrução da abóbada. O intuito foi investigar a performance das prateleiras em situações próximas à realidade de um centro urbano, analisando a quantidade de luz admitida pelas aberturas verticais do edifício e níveis de uniformidade interna para as quatro principais orientações. A análise da admissão da luz foi baseada nos intervalos de iluminância útil (*Useful daylight illuminance* – UDI) e a uniformidade interna. Foi usada a simulação computacional por meio do *software* Daysim, que calcula os valores de iluminância baseado no método *Ray-tracing*, considerando o clima típico local. Como conclusão observa-se que as prateleiras curvas em comparação com as planas possuem maior capacidade de redirecionamento da luz para os fundos do ambiente, principalmente nos períodos em que o ângulo de altura solar é maior. Todos os modelos simulados apresentaram um alto percentual de horas no intervalo de iluminância útil. Surpreendentemente as prateleiras obtiveram desempenho considerável nas orientações leste e oeste, em virtude da obstrução da porção inferior da abóbada pelas edificações do entorno. Esses elementos externos bloqueiam a radiação solar direta proveniente de ângulos mais baixos e as prateleiras redirecionam para o interior a luz proveniente dos maiores ângulos da trajetória solar.

Palavras-chave: Prateleira de Luz, Centro Urbano Verticalizado, *Software* Daysim.

ABSTRACT

*The knowledge of the device light shelf under different conditions allows better use for the proper distribution of natural light inside the rooms. The objective of this investigation was to simulate a hypothetical office building with the curvilinear lightshelves and compared to flat lightshelves, under conditions of external obstruction by nearest buildings. These external elements block the visible portion of the celestial vault, which interferes with the amount of light admitted into the room, located in Vitória - ES. The analysis of the illuminance levels was investigated in three different floors of the building, encompassing unequal situations of obstruction. The aim was to investigate the performance of the shelves in situations close to the reality of a vertical urban environment, analyzing the amount of light admitted by the vertical openings of the building and levels of internal uniformity for the four major orientations. The analysis of the admission of light was based on ranges of floor illuminance (*Useful daylight illuminance* - UDI) and internal uniformity. Computer simulations through Daysim software, which calculates the illuminance values based on Ray-tracing method, considering the typical local climate was used. In conclusion it is noted that the shelves curves compared to the flat have greater ability to redirect the light to the back of the room, especially in periods when the solar altitude angle is greater. All simulated models showed a high percentage of annual hours with useful illuminance.*

Surprisingly, lightshelves obtained considerable performance in east and west directions, due to the obstruction of the lower portion of the dome by the buildings around. These external elements block the direct solar radiation from lower angles and shelves redirects the light from the higher angles of solar trajectory.

Keywords: *Lightshelf, Vertical Urban Center, Software Daysim.*

1 INTRODUÇÃO

Em virtude das vantagens da luz natural para o conforto visual humano em ambientes de trabalho (BOYCE, 2014), alguns sistemas de redirecionamento de luz natural, como a prateleira de luz, vem sendo estudados no campo da arquitetura como forma de aperfeiçoar o condicionamento lumínico de ambientes interiores há muitos anos, como pode ser constatado em Abdulmohsen (1994). Por possuir grande influência de controle do brilho excessivo, ocupantes que estão sob presença desse elemento sombreador demonstram menor necessidade de fechar persianas, em comparação com ocupantes em ambientes com uma janela convencional, o que contribui para economia de energia elétrica despendida com a iluminação artificial (SANATI; UTIZINGER, 2013). A necessidade de fechar persianas acontece porque o olho humano tem dificuldades de adaptação às diferenças de brilho e pode obscurecer a visão após a exposição dos olhos do usuário à luz natural direta incidente (SUK; SCHILER; KENSEK, 2013). Para minimizar esse problema, esta pesquisa trata do uso das prateleiras de luz, que fazem o redirecionamento da luz e ainda a proteção contra a radiação solar, em ambientes de escritórios.

As prateleiras de luz mais comuns possuem geometria plana e caracterizam-se por dividir a abertura vertical, responsável pelo contato externo e interno, em duas partes, inferior e superior (FREEWAN, 2010). Porém, como forma de investigar o desempenho da mesma, sob condições distintas, novas combinações vêm sendo estudadas com intuito de otimizar o uso da prateleira em diferentes situações. Freewan (2010) analisou a influência da prateleira de luz em conjunto com o teto do ambiente interno em formato curvo; Raphael (2011) simulou sistemas de prateleiras de luz automatizadas com geometria adaptável; Xue, Mak e Cheung (2014), a prateleira de luz em conjunto com o *meniscus glazing panel* e Maioli, Taufner e Alvarez (2014), a prateleira de luz em conjunto com diferentes tipos de vidro na parcela inferior do plano vertical.

Esse dispositivo também atua na relação de condicionamento da luz natural incidente em ambientes internos à obstrução externa. Esta é responsável por proporcionar efeitos de sombreamento da luz natural direta, devido ao bloqueio de parte da parcela da abóbada celeste e, ao mesmo tempo, propiciar reflexões de iluminâncias do entorno para o interior a ser investigado, variando de acordo com proximidade dos elementos e das cores de suas respectivas superfícies, podendo contribuir em até 26% do total. (LI; WONG, 2007; LI et al., 2006; PEREIRA; PEREIRA; CLARO, 2008).

Como ferramenta de investigação quantitativa de coeficientes de luz natural, o *software Daysim* demonstra precisão quanto aos níveis de iluminância durante um ano inteiro, e considera o clima típico local, baseado no método *Ray-tracing* (YUN; KIN, 2013). Além disso, a precisão da simulação computacional complementa-se pelo modelo de céu de Perez (1993) e pela capacidade de calcular em escala de bairros urbanos, que para aproximar-se do contexto real, leva em consideração o sombreamento e as reflexões de elementos externos modelados em geometria tridimensional detalhada (JAKUBIEC; REINHART, 2013).

2 OBJETIVO

A pesquisa objetiva analisar a quantidade de luz natural admitida pelas aberturas verticais e a uniformidade alcançada nos ambientes internos presentes em um edifício comercial hipotético sob diferentes modelos de prateleiras de luz. A pesquisa comparou as prateleiras curvilíneas em sua extremidade externa com prateleiras de luz planas e com a presença de edifícios que obstruem parte da parcela visível da abobada celeste no entorno imediato, localizado na latitude 20°16'S, cidade de Vitória – ES.

3 METODOLOGIA

Como metodologia de investigação, foram modeladas em 3D as salas comerciais e o contexto estudado por intermédio do programa computacional Google SketchUp 8.0 (GASPAR, 2010). Posteriormente, as mesmas foram exportadas para o *software* Daysim (REINHART, 2010) a fim de se obter os percentuais lumínicos de cada variação do modelo por meio da simulação computacional para o período de horário comercial, de 8h às 18h em quatro principais orientações solares em todos os dias do ano.

Após essa etapa, como meta de comparação entre os modelos propostos, foram extraídos dados de análise da admissão da luz que se baseiam nos intervalos de iluminância útil (*Useful daylight illuminance* – UDI), utilizados por Nabil e Mardaljevic (2006). Os níveis de iluminância são classificados como insuficientes, úteis, ou excessivos, sendo que o segundo citado abrange iluminâncias de 100 a 2000 lux. Apesar de compreender níveis abaixo dos recomendados pela NBR ISO/CIE 8995-1 (2013), de acordo com Boyce (2014), alguns ocupantes de ambientes de escritórios se sentem confortáveis mesmo submetidos em intervalos de iluminância abaixo de 500 lux. Nesse trabalho também foi avaliado o nível de uniformidade dos ambientes internos, dado pelo quociente entre a iluminância mínima pela iluminância média (NBR ISO/CIE 8995-1, 2013).

O ambiente investigado possui dimensões de seis metros de profundidade por cinco metros de largura, baseado nas pesquisas de Bernabé (2012) e Casagrande (2013), para esse tipo de compartimento ilustrado na Figura 1. Com o intuito de investigar a captação da luz incidente, foi proposta uma malha de pontos locados nos ambientes internos englobando toda área útil, com distância de 0,5m das paredes e 1m entre os próprios pontos, dispostos a uma altura de 0,75m, simulando o plano de trabalho (NBR ISO/CIE 8995-1, 2013).

Figura 1 – Representação do ambiente investigado

Fonte: os autores

Esta sala está inserida em um edifício de onze pavimentos, em um contexto de obstrução externa no entorno imediato. Conforme ilustrado na Figura 2, o segundo, o sétimo e o décimo pavimento dessa edificação foram os escolhidos para as simulações com o intuito de considerar diferentes situações de visibilidade do céu.

Figura 2 – Representação esquemática das obstruções

Fonte: os autores

A dimensão do dispositivo prateleira de luz está associada à trajetória solar da cidade de Vitória (LAT 20°19'10"S; LONG 40°20'16"W), com a finalidade de obstruir a radiação solar direta no interior do ambiente, presente nos horários entre 10h00 e 14h00 para a orientação Norte; conformando-se em um ângulo de 40°, como é possível observar na Figura 3. Esta mesma dimensão se repete para as outras três orientações simuladas, para fins de comparação.

Figura 3 – Representação em corte das prateleiras de luz curva ao centro, com detalhe ampliado à esquerda e representação da prateleira plana à direita.

20°16' S

VITÓRIA

Fonte: os autores

Para essa pesquisa foi considerado o uso do vidro simples nas duas porções de abertura vertical, caracterizado por possuir transmissividade de luz visível de 90% (LAMBERTS; GHISI; RAMOS, 2006). Além disso, foram considerados os valores de reflexão dos materiais, de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1 - Porcentagem de reflexão dos materiais

Superfícies consideradas	Índice de reflexão dos materiais	Referência
Teto	70%	(BERNABÉ, 2012)
Parede	50%	(BERNABÉ, 2012)
Piso	20%	(BERNABÉ, 2012)
Obstrução Externa	40%	(CAPELUTO, 2003; LARANJA, 2009)
Prateleira de Luz	80%	(MAIOLI; TAUFNER; ALVAREZ, 2014)
Superfície do solo	20%	(CAPELUTO, 2003; LARANJA, 2009)

4 RESULTADOS

A análise dos dados obtidos foi desenvolvida através da elaboração de gráficos e tabelas a fim de verificar e mensurar as diferenças observadas na adoção dos dois modelos de prateleiras de luz expostas a diferentes situações.

Com o auxílio das tabelas com os valores dos intervalos da UDI, gerados pelo *software* Daysim, foi possível comparar os modelos e avaliar a sua capacidade de uniformização no ambiente simulado, caracterizados pela razão entre o valor mínimo e médio das iluminâncias (ABNT, 2013). Além dessa análise, também foi verificado o percentual de horas em que esses valores internos se encontram entre 100 lux e 2000 lux, o que caracterizaria um nível a ser aproveitado na iluminação interior, e nos outros dois intervalos, com iluminância excessiva e insuficiente.

4.1 Comparação entre os modelos da fachada Norte

Para os três pavimentos analisados, houve o aumento da porcentagem de iluminância útil de intervalo entre 100 lux e 2000 lux para a prateleira curva em comparação com a prateleira plana. Essa condição para a fachada Norte mostrou-se mais vantajosa

principalmente no pavimento mais baixo. Quando se analisa os andares superiores, essa diferença de iluminância útil é insignificante; tornando as prateleiras curva e plana parecidas.

Para a uniformidade, os valores são bem parecidos, no entanto, a prateleira plana apresenta maior percentual no último pavimento analisado; com uma variação de 2,2% de diferença (Tabela 2).

Tabela 2 - Comparação entre os intervalos da UDI e Uniformidade – Norte

Pavto.	Modelo	Intervalos da UDI			Uniformidade
		UDI _{<100} [%]	UDI ₁₀₀₋₂₀₀₀ [%]	UDI _{>2000} [%]	
2°	Prateleira curva	9,2	86,4	4,4	0,304
	Prateleira plana	8,4	86,1	5,5	0,292
7°	Prateleira curva	5,1	80,7	14,2	0,239
	Prateleira plana	5,3	80,4	14,3	0,226
10°	Prateleira curva	2,7	76,3	21,0	0,266
	Prateleira plana	2,6	76,3	21,1	0,272

Fonte: os autores

4.2 Comparação entre os modelos da fachada Leste

Ao se analisar os modelos orientados para o Leste, verificou-se que o simulado com a prateleira plana só obteve maior percentual de horas com iluminância útil no pavimento mais próximo do solo, quando comparado à prateleira curva. No entanto, os valores de iluminância acima do recomendado, ou seja, acima de 2000 lux, é maior para a prateleira plana em todas as situações analisadas, conforme demonstrado na Tabela 3.

Em relação à uniformidade, a prateleira curva mostrou-se em desvantagem apenas no último andar simulado. Para os pavimentos inferiores, o valor é igual ou maior

Tabela 3 - Comparação entre os intervalos da UDI e Uniformidade - Leste

Pavto.	Modelo	Intervalos da UDI			Uniformidade
		UDI _{<100} [%]	UDI ₁₀₀₋₂₀₀₀ [%]	UDI _{>2000} [%]	
2°	Prateleira curva	8,7	87,1	4,2	0,343
	Prateleira plana	8,1	87,4	4,5	0,343
7°	Prateleira curva	4,8	81,1	14,1	0,265
	Prateleira plana	4,8	80,6	14,6	0,248
10°	Prateleira curva	3,6	78,8	17,6	0,255
	Prateleira plana	3,8	77,8	18,4	0,280

Fonte: os autores

4.3 Comparação entre os modelos da fachada Sul

Apesar da diferença de valores referentes à iluminância útil ser pequena para os três pavimentos investigados, a prateleira plana apresentou valores maiores para os andares inferiores nesta orientação. No entanto, quando se compara a uniformidade dos dois

tipos de prateleira, a curva apresenta vantagem para as três situações. Essa diferença de valores é mais explícita para os pavimentos superiores, ou seja, a uniformidade gerada pela prateleira curva em relação à prateleira plana possui maior diferença nos pavimentos mais afastados do solo, conforme demonstrado na Tabela 4.

Tabela 4 - Comparação entre os intervalos da UDI e Uniformidade - Sul

Pavto.	Modelo	Intervalos da UDI			Uniformidade
		UDI _{<100} [%]	UDI ₁₀₀₋₂₀₀₀ [%]	UDI _{>2000} [%]	
2°	Prateleira curva	8,2	89,5	2,3	0,379
	Prateleira plana	8,1	89,6	2,3	0,378
7°	Prateleira curva	5,1	87,4	7,5	0,319
	Prateleira plana	4,9	87,9	7,2	0,311
10°	Prateleira curva	2,9	85,8	11,3	0,318
	Prateleira plana	3,0	85,3	11,7	0,316

Fonte: os autores

4.4 Comparação entre os modelos da fachada Oeste

Quando se comparam os dois tipos de prateleiras para a orientação Oeste, é possível observar que a prateleira curva apresenta dados numéricos maiores tanto em uniformidade, quanto em iluminância útil. A diferença da maioria desses valores é baixa e para a situação de uniformidade do 10° pavimento, é insignificante. A exceção está para a diferença de uniformidade obtida no pavimento mais baixo em comparação da prateleira curva e plana, visto que essa variação chega a 10,76%.

Como esperado, os maiores percentuais obtidos na faixa de iluminância insuficiente foram observados nos pavimentos mais baixos; levando em consideração a obstrução da abóbada celeste (Tabela 5).

Tabela 5 - Comparação entre os intervalos da UDI e Uniformidade - Oeste

Pavto.	Modelo	Intervalos da UDI			Uniformidade
		UDI _{<100} [%]	UDI ₁₀₀₋₂₀₀₀ [%]	UDI _{>2000} [%]	
2°	Prateleira curva	8,7	88,3	3,0	0,353
	Prateleira plana	8,2	88,2	3,6	0,315
7°	Prateleira curva	6,1	83,9	10,0	0,263
	Prateleira plana	6,0	83,7	10,3	0,262
10°	Prateleira curva	3,1	81,8	15,1	0,282
	Prateleira plana	3,1	81,7	15,2	0,282

Fonte: os autores

4.5 Comparação entre as orientações

Nenhuma das duas geometrias propostas da prateleira de luz obteve unanimidade nos resultados, ou seja, nem no caso da comparação entre andares de mesma orientação, nem na comparação entre o mesmo andar em orientações diferentes. É possível observar

esse fato ao se comparar os níveis de uniformidade para os dois tipos de prateleira analisados, sendo a situação controle a prateleira plana (Figura 4).

Figura 4 – Comparação dos níveis de Uniformidade (%)

Fonte: os autores

Em 75% dos resultados a prateleira curva alcançou uniformidade superior quando comparada à prateleira plana, com destaque para o segundo pavimento, orientação Oeste, com aumento de uniformidade em 12% da prateleira curva em relação à plana (Figura 4). Os resultados da prateleira plana só foram superiores para o décimo pavimento, onde a obstrução da abóbada é menor, nas orientações Leste, Norte e Oeste.

Ainda na Figura 4, é possível notar que, no segundo pavimento, as orientações Leste e Sul não apresentam variação significativa de uniformidade entre prateleira plana e curva. Essa situação se repete para a orientação Oeste, no sétimo pavimento.

O uso de prateleira de luz curva na fachada Norte mostrou-se vantajoso principalmente nos andares inferiores. Isso acontece principalmente para valores de iluminância útil. O contrário acontece com a fachada Leste, onde a prateleira curva é a responsável por maior quantidade de iluminância útil nos pavimentos superiores. Em contrapartida, os valores de uniformidade mostram-se em desvantagem sob essa mesma condição.

Para essas mesmas orientações, Norte e Leste, os percentuais observados dos valores com iluminâncias acima de 2000 lux são maiores em relação às outras duas orientações, e atingem valores parecidos nos andares mais baixos.

As orientações Sul e Oeste apresentam, respectivamente, os maiores valores de iluminância útil quando comparados com as demais orientações.

Em contrapartida, a fachada Norte apresentou os menores percentuais de horas no intervalo de iluminância útil. Nesta orientação foram observados os maiores valores com iluminância excessiva e os menores com iluminância insuficiente. Essa observação deve-se ao fato da fachada Norte apresentar o maior número de horas com incidência de radiação solar direta dentre todas as orientações. Somado a isso, o vidro utilizado na porção inferior das prateleiras possui um alto índice de transmitância visível, o que contribui para o número elevado de horas observadas acima de 2000 lux.

Na fachada Norte foram verificados quase todos os piores resultados de uniformidade, quando comparados os mesmos dispositivos nas quatro orientações. O menor índice de uniformidade foi observado na orientação Norte, no 7º pavimento, enquanto o maior índice foi registrado na fachada Sul, no 2º pavimento (Figura 5).

Figura 5 – Representação das médias por horas de sol dos valores de iluminância para melhor e pior situação de uniformidade, 0.379 e 0.226, respectivamente.

Fonte: os autores

5 CONCLUSÕES

Pode-se notar que valores de iluminância útil para todas as orientações, independente do tipo de prateleira estudada, é inversamente proporcional à altura do pavimento analisado, ou seja: quanto mais baixo o pavimento, maior o valor de iluminância útil. Credita-se isso ao fato dos primeiros pavimentos apresentarem um maior percentual de área obstruída da abóbada celeste, diminuindo os valores observados de iluminâncias excessivas. Essa situação não se repete para valores de uniformidade, ou seja, para as orientações Norte e Oeste, por exemplo, os valores de uniformidade para prateleiras planas e curvas são menores para o pavimento intermediário.

Com os resultados obtidos, é notória a influência das variáveis simuladas em relação à condição submetida de disponibilidade de luz natural no espaço interno. No caso dos modelos simulados, a obstrução dos edifícios do entorno auxiliam na diminuição da radiação solar proveniente de ângulos menores, contribuindo para um bom desempenho das prateleiras em orientações incomuns para o uso desse dispositivo, como a Leste e a Oeste.

Nos casos de prateleiras de luz curva, a vantagem em relação à prateleira plana, quanto à iluminância útil e uniformidade, se destaca de acordo com a orientação selecionada e, também, de acordo com o pavimento analisado.

REFERÊNCIAS

- ABDULMOHSEN, A.; BOYER, L. L.; DEGELMAN, L. O. **Evaluation of lightshelf daylighting systems for office buildings in hot climates**. In: proceedings of the ninth symposium on improving building systems in hot and humid climates, Arlington, TX; 1994.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO/CIE 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho. Parte1: Interior**, 2013.
- BERNABÉ, A. C. A. **A influência da envoltória no consumo de energia em edifícios comerciais artificialmente climatizados na cidade de Vitória-ES**. 2012. 130p. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2012.
- BOYCE, P. R. **Human Factors in lighting**. 3.ed. New York: Taylor & Francis Group, 2014.
- CASAGRANDE, B. G. **Cenários climáticos futuros: diagnóstico prospectivo do desempenho termo energético de edifícios comerciais no Brasil para o século XXI**. 2013. 135p. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013.

- FREEWAN, A. A. Maximizing the lightshelf performance by interaction between lightshelf geometries and a curved ceiling. **Energy Conversion and Management**, n.51, p.1600-1604. 2010.
- GASPAR, J. A. M. **Google SketchUp Pro 8 passo a passo (em português)**. São Paulo: [s.n.], 2010.
- JAKUBIEC, J. A.; REINHART, C. F. A method for predicting city-wide electricity gains from photovoltaic panels based on LiDAR and GIS data combined with hourly Daysim simulations. **Solar Energy**, v.93, p. 127-143. 2013.
- LAMBERTS, R.; GHISI, E.; RAMOS, G. **Impactos da adequação climática sobre a eficiência energética e o conforto térmico de edifícios de escritórios no Brasil**. Florianópolis: LABEEE, 49p. 2006.
- LI, D. H. W.; WONG, S. L. Daylighting and energy implications due to shading effects from nearby buildings. **Applied Energy**, v.84(12), p.1199-1209. 2007.
- LI, D. H.W.; WONG, S. L.; TSANG, C.L.; CHEUNG, G.H.W. A study of the daylighting performace energy use heavily obstructed residencial building via computer simulation. **Energy and Buildings**, v. 38(11), p. 1343-1348. 2006.
- MAIOLI, R. N.; TAUFNER, M. D.; ALVAREZ, C. E. **Impacto da escolha do vidro em aberturas associado ao dispositivo prateleira de luz para o conforto visual em ambientes de escritório**. In: Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis, 2014, Guimarães. Materiais de Construção Sustentáveis. Guimarães: Universidade do Minho, v. 3. p. 197-206. 2014.
- NABIL, A.; MARDALJEVIC, J. Useful daylight illuminances: A replacement for daylight factors. **Energy and Buildings**, n.38, p.905-913, 2006.
- PEREIRA, R. C.; PEREIRA, F. O. R.; CLARO, A. Caracterização da contribuição do entorno na avaliação da iluminação natural em edificações. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 8, n. 4, p. 103-115. 2008.
- PEREZ, R.; SEALS, R.; MICHALSKY, J. All-weather model for sky luminance distribution-Preliminary configuration and validation. **Solar Energy**, v.50, n.03, p.235-245. 1993.
- RAPHAEL, B. Active control of daylighting features in buildings. **Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering**, n.26, p.393-405, 2011.
- REINHART, C. F. **Tutorial on the Use of Daysim Simulation for Sustainable Design**. Havard Design School, Cambridge. 2010.
- SANATI, L.; UTIZINGER, M. The effect of window shading design on occupant use of blinds and electric lighting. **Building and Environment**, v.64, p.67 (10). 2013.
- SUK, J. Y.; SCHILER, M.; KENSEK, K. Development of new daylight glare analysis methodology using absolute glare factor and relative glare factor. **Energy and Buildings**, v.64, p.113-122. 2013.
- YUN, G.; KIM, K. S. An empirical validation of lighting energy consumption using the integrated simulation method. **Energy and Building**, v.57, p. 144-154. 2013.
- XUE, P.; MAK, C. M.; CHEUNG, H. D. New static lightshelf system design of clerestory windows for Hong Kong. **Building and Environment**, v.72, p. 368-376. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EFEITO DE VARIAÇÕES NO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA HABITAÇÃO NO SEU DESEMPENHO TÉRMICO

SALES, Elisa M. (1); BRITO, Adriana C. (2); AKUTSU, Maria (3)

(1) IPT, elisams@ipt.br (2) IPT, adrianab@ipt.br (3) IPT, akutsuma@ipt.br

RESUMO

Neste artigo são apresentadas análises do desempenho térmico de uma habitação considerando-se dois sistemas construtivos com inércias térmicas significativamente diferentes (sistema “leve” e sistema “pesado”) e variações no seu projeto arquitetônico, com o objetivo de evidenciar o efeito destas variáveis na resposta térmica da edificação. São contempladas as seguintes possibilidades: variação proporcional do tamanho dos ambientes e das aberturas em relação a uma condição padrão; alteração da proporção de área envidraçada na fachada em relação ao tamanho dos ambientes e variações no pé direito dos ambientes. A resposta térmica da edificação foi obtida por meio de simulações computacionais como o programa EnergyPlus que considera regime transiente de trocas térmicas, considerando-se as condições climáticas da cidade de São Paulo. Os resultados indicam que sistemas construtivos leves são mais afetados por variações nos parâmetros de projeto considerados.

Palavras-chave: desempenho térmico, habitação, inércia térmica, projeto.

ABSTRACT

We evaluated the effect of some design variables on the thermal performance of a typical Brazilian dwelling made of lightweight and heavyweight components. The variables analyzed were the size of the building, the ceiling height and façade's glazing area. The building thermal response was obtained by computer simulations considering the climatic conditions of the São Paulo City. The results show that the building made of lightweight components is most affected by design variations.

Keywords: *thermal performance, dwelling, thermal mass, building design.*

1 INTRODUÇÃO

O desempenho térmico de uma edificação depende de fatores como as condições climáticas do local, o projeto arquitetônico e o sistema construtivo empregado nas suas vedações. Os dois últimos são praticamente indissociáveis, especialmente, quando se tratam de edifícios de pequeno porte, como as habitações de interesse social em que a envoltória é fator determinante das condições térmicas nos ambientes.

Contudo, quando se avalia o desempenho térmico potencial de um sistema construtivo que será aplicado em edificações em fase de projeto, ainda sujeitas a alterações, buscam-se informações que tornem o resultado dessas avaliações o mais generalizável possível, desvinculando-o de projetos de arquitetura específicos. O empreendedor almeja ter liberdade para alterar algumas características, como as dimensões dos cômodos e das aberturas e o pé direito e até mesmo o sistema construtivo utilizado, em função de suas necessidades. Este é um desejo conflitante com a realidade física, que tem demonstrado que, algumas alterações, até efetuadas no momento da construção do edifício, podem ter grande impacto no desempenho térmico da edificação.

Estas questões são apresentadas por autores como Verbeke (2010), Gregory et Al. (2008), Chan et al. (1999), por exemplo, que demonstram os efeitos de algumas variáveis de projeto no desempenho térmico / energético de edificações habitacionais.

Verbeke (2010) analisou o efeito da inércia térmica de paredes, da orientação solar e da área envidraçada da fachada na eficiência energética e no conforto térmico dos usuários de dois tipos de habitações na Bélgica. O autor considerou residências com paredes leves em placas de madeira e com paredes pesadas em alvenaria de tijolos cerâmicos. O autor indica que, de maneira geral, com as paredes mais leves os usuários têm 20% mais desconforto térmico.

Gregory et al. (2007) verificaram o efeito de variações na inércia térmica das paredes e na área envidraçada da envoltória na resposta térmica das habitações. Os autores consideraram paredes com elementos cerâmicos em quatro configurações de modo a se obter paredes leves e pesadas. Os resultados indicam que nas habitações com paredes mais pesadas há um amortecimento mais significativo das amplitudes diárias das temperaturas do ar interior e têm seu desempenho térmico menos afetado pela variação da área envidraçada na envoltória. Os autores indicam que à medida que se aumenta a área envidraçada na fachada, é necessário aumentar também a capacidade térmica das paredes para obter condições térmicas no interior dos ambientes mais adequadas ao conforto térmico humano.

Chan et al. (1999), analisou a resposta térmica de uma habitação mexicana considerando dois tipos de paredes com diferentes capacidades térmicas: blocos vazados de concreto e tijolo cerâmico maciço. Os resultados indicam que as paredes de tijolo cerâmico maciço, que possuem maior capacidade térmica, proporcionaram menor demanda para resfriamento de ambientes, indicando a importância da inércia térmica do sistema construtivo na eficiência energética da habitação.

Neste trabalho tem-se como objetivo verificar o efeito de variações na inércia térmica e no projeto arquitetônico de uma habitação de interesse social no seu desempenho térmico considerando os critérios apresentados na norma brasileira NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho (ABNT, 2013).

2 MÉTODO DE TRABALHO

Foi analisado o desempenho térmico de uma habitação típica (CDHU, 1997), como indicado na Figura 1, considerando-se duas opções de sistemas construtivos, com inércia térmica substancialmente distinta, ou seja, um “leve” e outro “pesado”, variando-se ainda elementos do projeto arquitetônico referentes às dimensões dos ambientes e à área envidraçada na fachada.

Nos itens 2.1 e 2.2 são apresentados, respectivamente, os procedimentos para a avaliação do desempenho térmico da edificação e a descrição dos sistemas construtivos utilizados e, nos itens 2.3 a 2.5, são indicadas as variáveis de projeto arquitetônico consideradas nas análises.

Figura 1 – Projeto da habitação, sem escala.

Fonte: Adaptado de CDHU (1997).

2.1 Procedimentos para análise do desempenho térmico de habitação por simulação computacional

Foram realizadas simulações computacionais da resposta térmica da edificação utilizando-se o programa *EnergyPlus* que leva em conta o caráter dinâmico das trocas de calor entre a edificação e o ambiente externo. Foram simulados todos os ambientes da edificação, cada qual como uma zona térmica, de modo a considerar as trocas de calor entre todas as superfícies dos recintos.

O desempenho térmico da habitação foi analisado a partir de resultados das simulações computacionais da resposta térmica de dois recintos, dormitório e sala de estar, de

acordo com os procedimentos apresentados na Norma ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013). Foram determinados os valores horários das temperaturas do ar exterior e do ar interior dos referidos recintos, analisados conforme os critérios presentes na referida norma e apresentados no item 2.1.2.

Foram consideradas as condições climáticas da cidade de São Paulo – SP, representando a Zona Bioclimática Brasileira 3 (ABNT, 2013), caracterizadas pelos valores horários da temperatura, da umidade relativa do ar e da radiação solar global nos "dias típicos de projeto", conforme a norma ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013). Os dados geográficos desta cidade são apresentados na Tabela 1 e os dados climáticos dos dias típicos de verão e de inverno são indicados na Tabela 2.

Tabela 1 – Dados geográficos da cidade.

Cidade	UF	Latitude	Longitude	Altitude (m)
São Paulo	SP	23,5 S	46,62 W	792

Tabela 2 – Dados climáticos de dias típicos de verão e de inverno da cidade.

Cidade	Período	Temperatura máxima do ar (°C)	Amplitude diária da temperatura do ar (°C)	Temperatura de bulbo úmido (°C)	Radiação solar global plano horizontal (Wh/m²)
São Paulo	Verão	31,9	9,2	21,3	5180
	Inverno	16,2	10,0	13,4	4418

Fonte: ABNT (2013).

2.1.1 Condições analisadas

Foram fixadas condições referentes à orientação das janelas dos recintos, à ventilação dos ambientes e ao sombreamento das aberturas para proporcionar a verificação somente dos efeitos de variações no sistema construtivo e dimensões de ambientes e janelas no desempenho térmico da edificação. Foram adotados os seguintes parâmetros:

- **Orientação solar:** os ambientes foram simulados com as janelas dos dormitórios e sala voltadas à direção Oeste no período de verão e a Sul no período de inverno, representando condições mais críticas de exposição à radiação solar, de acordo com a Norma ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013). Nos casos em que há mais de uma janela no recinto, aquela com maior área envidraçada é voltada à direção Oeste;

- Taxa de ventilação dos ambientes e sombreamento de aberturas: considerou-se uma taxa de ventilação correspondente a uma renovação do volume do ambiente por hora (1 Ren/h), que corresponde a ventilação somente por infiltração através de frestas em janelas e portas; as janelas não possuem elementos de sombreamento conforme indicado na Norma ABNT NBR 15575 (ABNT, 2013).

2.1.2 Critérios de avaliação

O critério de avaliação de edificações não condicionadas apresentado no Anexo E da Norma ABNT NBR 15575-1 (ABNT, 2013), classifica o desempenho térmico da edificação em função do seu comportamento nos dias típicos de verão e de inverno, segundo três níveis: "M" (Mínimo), "I" (Intermediário) ou "S" (Superior), adotando-se como parâmetro de avaliação, a temperatura do ar interior.

Para a Zona Bioclimática 3, os critérios referem-se aos períodos de verão e inverno, conforme disposto a seguir:

- Verão:
 - Nível "M": quando o valor máximo diário da temperatura do ar interior é menor ou igual ao valor máximo diário da temperatura do ar exterior e maior que o valor limite estipulado para o nível "I";
 - Nível "I": quando o valor máximo diário da temperatura do ar interior é pelo menos 2 °C menor que o valor máximo diário da temperatura do ar exterior e maior que o valor limite estipulado para o nível "S";
 - Nível "S": quando o valor máximo diário da temperatura do ar interior é pelo menos 4 °C menor que o valor máximo diário da temperatura do ar exterior;
- Inverno:
 - Nível "M": quando o valor mínimo diário da temperatura do ar interior é pelo menos 3 °C maior que o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior e menor que o valor limite estipulado para o nível "I";
 - Nível "I": quando o valor mínimo diário da temperatura do ar interior é pelo menos 5 °C maior que o valor mínimo máximo diário da temperatura do ar exterior e menor que o valor limite estipulado para o nível "S";
 - Nível "S": quando o valor mínimo diário da temperatura do ar interior é pelo menos 7 °C maior que o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior.

2.2 Sistema construtivo

- Leve:
 - Paredes externas: compostas por chapas cimentícias com espessura de 10 mm na face externa (massa específica da ordem de 1600 kg/m³) e placa de gesso acartonado, com

espessura de 12,5 mm, na face interna. As placas estão posicionadas a uma distância de 9 cm entre si, com o interior preenchido com lã de vidro com espessura de 5 cm e massa específica da ordem de 12 kg/m^3 e condutividade térmica de $0,04 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$. O acabamento externo das paredes é em cores claras;

- Paredes internas: compostas por placas de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, posicionadas a uma distância de 9 cm entre si;
- Cobertura: composta por forro horizontal com placas de gesso acartonado com espessura de 12,5 mm, com 10 cm de lã de vidro sobre o forro, com massa específica da ordem de 12 kg/m^3 e condutividade térmica de $0,04 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$, sob telhado em telhas de fibrocimento com 5 mm de espessura. A cor externa da superfície das telhas é escura;
- Pesado:
 - Paredes internas, externas e lajes de concreto convencional, com 10 cm de espessura e massa específica da ordem de 2400 Kg/m^3 . O acabamento externo das paredes é feito em cores claras;
 - Telhado em telhas de fibrocimento, com 6 mm de espessura, sobre laje horizontal de concreto convencional com 10 cm de espessura e massa específica da ordem de 2400 kg/m^3 . Sobre a laje há 4 cm de EPS com condutividade térmica de $0,04 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$ e massa específica da ordem de 20 kg/m^3 . A cor externa da superfície das telhas é escura.

2.3 Dimensões Horizontais dos ambientes

Tendo como referência o projeto de habitação indicado na Figura 1, desenvolveram-se mais sete projetos, por meio de variações proporcionais nas dimensões horizontais dos dormitórios e da sala, de modo que sua área de piso fosse reduzida a uma taxa de 5%, até alcançar uma redução de 35% da sua área original (Figura 2). Adotou-se a referida taxa de redução para se obter informações sobre o efeito de pequenas variações dimensionais da edificação no seu desempenho térmico. Os projetos analisados são nomeados por letras de “a” até “h”, sendo “a” o projeto de referência e “h” o projeto da menor habitação.

Em todas estas situações consideradas, as porcentagens de área envidraçada na fachada dos dormitórios e sala correspondem a 15% da área de piso destes ambientes e o pé-direito é igual a 2,5 m. Estas características atendem aos parâmetros mínimos exigidos para projetos de edificações deste tipo na cidade de São Paulo (São Paulo, 1992).

Figura 2 – Variações nas dimensões horizontais da habitação, sem escala.

2.4 Pé-direito dos ambientes

Os projetos “a” e “h” foram avaliados com variações no pé-direito dos ambientes de 2,5 a 3 m, de 10 em 10 cm.

2.5 Área envidraça na fachada de dormitórios e sala

Nos projetos “a” e “h”, efetuaram-se alterações na área envidraçada da fachada dos dormitórios e sala em proporções que correspondem a valores de 15 a 30% da área de piso destes ambientes.

3 RESULTADOS

Os comportamentos térmicos da sala e dormitório apresentam as mesmas tendências, tendo ressalvas quanto ao atendimento do nível “Mínimo” de desempenho térmico somente nas condições de verão. Na condição de inverno, o critério de desempenho térmico “Mínimo” é atendido em todas as situações. Desse modo, são apresentados somente os dados obtidos para o período de verão.

Observa-se que variações proporcionais nas dimensões horizontais dos ambientes, mantendo-se a proporção de área envidraçada da fachada em relação à sua área de piso, produziram diferenças pouco significativas na resposta térmica destes recintos, conforme apresentado na Figura 3.

Estas tendências ocorreram também nas situações em que houve alteração somente na altura do pé-direito dos cômodos dos projetos “a” e “h” como indicado na Figura 4.

Figura 3 – Temperatura máxima do ar no interior da sala em função do tamanho do ambiente.

Figura 4 – Temperatura máxima do ar no interior da sala em função do pé direito do ambiente, considerando a habitação de referência “a”.

O sistema construtivo teve um papel determinante do nível de desempenho térmico da habitação. Com o sistema construtivo “leve”, obteve-se um valor da temperatura máxima do ar interior acima do valor máximo da temperatura do ar exterior, o que não proporciona o atendimento do nível “Mínimo” de desempenho térmico (Figura 5).

Em contrapartida, com o sistema construtivo “pesado” ocorreu uma redução expressiva no valor da temperatura máxima do ar interior em comparação com o valor da temperatura máxima do ar exterior, promovendo o atendimento do nível “Superior” de desempenho térmico.

Esses resultados representam uma situação crítica, em que não se utilizam de artifícios de projeto, como o sombreamento das janelas, ou de uso, como a ventilação seletiva dos

ambientes. Estes dois fatores poderiam contribuir para a melhoria do desempenho térmico da edificação.

Figura 5 – Perfil horário das temperaturas do ar no interior da sala da habitação de referência “a” no verão, em São Paulo.

Variações proporcionais na área envidraçada da fachada do ambiente afetaram de modo significativo a temperatura máxima do ar interior (Figura 6) apenas nos edifícios com sistema construtivo “leve”, em que um acréscimo de 5% na área envidraçada da fachada produz uma elevação de aproximadamente 1 °C no valor da temperatura máxima do ar interno. Com o sistema “pesado”, em situação correlata, ocorre uma elevação da ordem de 0,2 °C no valor da temperatura máxima do ar interior.

Figura 6 – Temperatura máxima do ar no interior da sala em função da área envidraçada na fachada, considerando a habitação de referência “a”.

4 CONCLUSÕES

Variações proporcionais nas dimensões horizontais dos ambientes de habitações térreas de interesse social, reduzindo ou aumentando a sua área de piso em até 35% da área original, não produzem efeitos significativos no seu desempenho térmico. Isso é válido somente se forem mantidas as demais características da habitação, especialmente as proporções entre a área envidraçada na fachada e a área de piso de cada recinto.

Também é possível afirmar que, para este tipo de habitação, considerando-se um pé-direito mínimo nos ambientes de 2,5 m, variações de até 0,5 m não irão afetar o desempenho térmico dos ambientes de modo significativo.

Por outro lado, variações na área envidraçada da fachada devem ser efetuadas com base em estudos específicos para se garantir que não irão prejudicar o desempenho térmico do ambiente. Um acréscimo de 5% na área envidraçada da fachada pode acarretar uma elevação da temperatura máxima do ar interno de 1 °C, na edificação de baixa inércia térmica. Cabe ressaltar que isto depende também das condições climáticas do local em que está implantada a edificação.

No momento da escolha do sistema construtivo, o empreendedor precisa ter em mente que sistemas construtivos leves têm seu desempenho térmico afetado de modo mais significativo por variações no projeto, o que torna inviável a generalização dos resultados da avaliação de um determinado projeto.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15575-1: Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos – Desempenho**. Rio de Janeiro, 2013.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO (CDHU). *Caderno de Tipologias*. 1997.

CHAN, D. et al. **Thermal evaluation of strategies for an adequate housing in arid zones and their impact on energy saving**. International Conference of the International Building Performance Simulation Association. Kioto, Japão, 1999.

GREGORY, K. et al. Effect of thermal mass on the thermal performance of various Australian residential constructions systems. **Energy and Buildings**. 40, 2008. 459-465.

São Paulo (Cidade) Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo; Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992. Dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações. São Paulo: Classe A, 1992.

VERBEKE, S. **Thermal Inertia for small scale residential building**. Building Performance Simulation in a Changing Environment. Viena: 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA ABNT NBR 15575 NO CONFORTO TÉRMICO E NO CONSUMO DE ENERGIAS NAS NOVAS EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS BRASILEIRAS

PEREIRA, Iraci (1); FERREIRA, Camila (2)

(1) UFMG, e-mail: iraci.pereira@gmail.com (2) UFOP, : ca_lilacf@yahoo.com.br

RESUMO

O conjunto de normas ABNT NBR 15575/2013: Edificações Habitacionais – Desempenho, em vigor a partir de 19 de julho de 2013, estabelece os requisitos e critérios técnicos de desempenho aplicáveis às edificações habitacionais. Em termos de desempenho térmico, deve-se comprovar que a temperatura do ar interno não atinja os limites estabelecidos na Norma, em um ou dois dias do ano, o mais quente e/ou o mais frio do ano, conforme a zona bioclimática em que se situa. Contudo, tal método não possui correlação com a sensação térmica do usuário, principalmente considerando que um dia pode não ser representativo do conforto térmico do restante do ano. Além disso, a Norma apresenta algumas limitações no método de avaliação do desempenho térmico que adota. Esse artigo discute as limitações do método adotado pela Norma e demonstra que as edificações típicas de interesse social, que atendem aos critérios da Norma não são capazes de garantir condições de conforto, considerando os critérios aceitos nacionalmente da ASHRAE 55. Além disso, esse artigo calcula a demanda de energia extra causada pelo uso de ar-condicionado, nas habitações com constante desconforto térmico, mostrando o grande impacto energético que a adoção desses critérios poderá causar. O estudo de caso foi definido em conformidade com as características atuais do mercado imobiliário brasileiro. Constitui-se de um apartamento de cobertura voltado para a pior orientação, em uma edificação residencial multifamiliar de cinco pavimentos e quatro apartamentos por andar, totalizando 20 apartamentos. As envoltórias são de alvenaria autoportante, em blocos de concreto estruturais, e lajes de concreto, recobertas com telhas de fibroamianto. Como resultado, observou-se que os sistemas construtivos que atendem aos critérios da Norma não garantem condições de conforto aos usuários na maior parte das zonas bioclimáticas, o que pode causar um elevado consumo de energia elétrica nessas edificações.

Palavras-chave: NBR15575, Desempenho térmico, conforto térmico, eficiência energética.

ABSTRACT

The collection of standards ABNT NBR 15575/2013: Dwelling Buildings - Performance in effect from July 19, 2013, establishes the technical requirements and performance criteria applicable to the residential buildings and has the characteristics establish the responsibilities of each of those involved.. In terms of thermal performance, it must be

proved that the temperature of the indoor air does not reach the limits in the Standard, in one or two days of the year, the hottest and/or coldest of the year, according to bioclimatic zone where is located. However, this method has no correlation with the thermal sensation user, especially considering that one day may not be representative of the thermal comfort of the rest of the year. Furthermore, the Standard introduces some limitations in the method of evaluating the thermal performance that adopts. This paper discusses the limitations of the method adopted by Standard and demonstrates that typical buildings of social interest, which meet the criteria of the Standard are not able to ensure comfort conditions, considering the nationally accepted criteria of ASHRAE 55. Moreover, this article calculates the consequent demand for extra energy use of air conditioning in dwellings with constant thermal discomfort, featuring the large energy impact that the adoption of these criteria may cause. The case study was defined according to the current characteristics of the Brazilian real estate market. It consists of a penthouse apartment facing the worst orientation in a multifamily residential building of five floors and four apartments per floor, a total of 20 apartments. The envelopes are self supporting masonry, structural concrete blocks and concrete slabs, covered with fiber cement tiles. The results show the the building systems that meet the criteria of the Standard do not guarantee the comfort of the users, in most of the bioclimatic zones, and can cause high energy consumption for air conditioning.

Keywords: NBR15575, thermal performance, thermal comfort, energy efficiency.

1 INTRODUÇÃO

Esse artigo é a continuação de um trabalho de avaliação dos parâmetros de desempenho térmico da Norma NBR15.575 (2013) frente aos sistemas construtivos e tipologias mais utilizadas nas construção civil brasileira. No primeiro momento, em 2012, os autores abordaram o desempenho de habitações unifamiliares (Ferreira; Pereira, 2012). Agora, aborda-se o desempenho de habitações multifamiliares – prédios, voltados para a classe média brasileira, provavelmente, a tipologia de construção mais usual da construção civil brasileira. Esse artigo parte da tese de que os critérios da Norma não são os mais adequados para se avaliar o desempenho térmico dos sistemas construtivos e também não são capazes de avaliar o conforto térmico do usuário. Dessa forma, a baixa qualidade térmica das edificações em construção no país poderá impactar em um futuro próximo, a demanda pela compra e uso de sistemas de ar condicionado.

Existe hoje a necessidade de construção de habitações de interesse social visando suprir o déficit habitacional brasileiro, estimado em 5,5 milhões de unidades (BRASIL, 2004). Dentre as medidas governamentais para combater o déficit habitacional estão medidas relacionadas com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que engloba um conjunto de políticas econômicas com prioridades de investimento em infraestrutura, e o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida com previsão de construção de 1 milhão de moradias. Diante desta realidade, há a demanda de produção de habitações em larga escala, favorecendo assim o uso de sistemas construtivos rápidos e econômicos, além da elaboração de projetos padronizados para todo o território nacional. Contudo, é preciso considerar o impacto de tais soluções no desempenho térmico da edificação. A adoção de uma mesma tipologia de projeto e sistema construtivo para localidades em condições climáticas diversas pode ocasionar problemas térmicos na edificação.

Além disso, os sistemas construtivos dessas edificações caracterizam-se pelo emprego de camadas finas de materiais de alta condutibilidade, como o concreto, por exemplo. O objetivo é assegurar leveza e estabilidade estrutural aliados à rapidez na construção e

baixos custos. No entanto, essas mesmas características físicas podem conduzir a um desempenho térmico inferior. Por isso, é de grande relevância a análise do comportamento térmico dos sistemas construtivos utilizados nessas edificações, visando a garantia de maior conforto de seus usuários e menor consumo de energia para condicionamento artificial das edificações.

Assim, o objetivo desse artigo é comparar o desempenho de uma edificação típica brasileira utilizando os critérios da Norma 15.575 e um critério de conforto, a ASHRAE 55 (2004) e estimar qual o consumo que esta edificação poderá ter, caso utilize um ar condicionado nos horários em que o usuário experimenta desconforto térmico.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Norma ABNT NBR 15575 (2013) determina critérios para se avaliar o desempenho dos diferentes sistemas existentes em uma edificação residencial. Inicialmente, a Norma se limitava a edificações com no máximo cinco pavimentos, mas esse limite foi retirado nos quesitos, uma vez que o número de pavimentos não apresenta implicação. No que concerne ao desempenho térmico, a ABNT NBR 15.575 (2013) estabelece que a edificação deva atender às exigências de desempenho térmico de acordo com o comportamento interativo entre áreas externas, cobertura e piso, considerando o zoneamento bioclimático estabelecido na ABNT NBR 15220-3 (2005). São três os procedimentos de avaliação: simplificado (prescritivo), simulação ou medição. No procedimento simplificado verifica-se o atendimento de requisitos e critérios para os sistemas de vedação conforme estabelecido na ABNT NBR 15.575-4 (2013) e para os sistemas de cobertura conforme a ABNT NBR 15.575-5 (2013), referentes às características termofísicas de transmitância e capacidade térmica. Já no procedimento por simulação os requisitos e critérios estabelecidos na ABNT NBR 15.575-1 (2013) por meio de simulação computacional do desempenho térmico global do edifício. E, por fim, o procedimento de medição verifica os requisitos e critérios estabelecidos na ABNT NBR 15.575-1 (2013) por meio de medições a serem realizadas na própria edificação ou em protótipos construídos (ABNT, 2013).

A avaliação global do desempenho térmico de edificações por meio de simulação computacional e por medição possui dois requisitos: as exigências de desempenho no verão e no inverno. Para o verão, a edificação deve apresentar condições térmicas em seu interior equivalentes ou melhores às do ambiente externo, à sombra para o dia típico do período. Para o inverno, a edificação deve apresentar condições térmicas em seu interior melhores às do ambiente externo, no seu dia típico (ABNT, 2013). Nessa pesquisa, é avaliada apenas a condição de verão, pois o foco dessa pesquisa é o impacto na demanda do ar condicionado.

3 MATERIAIS E MÉTODO

3.1 Objeto de estudo

Em conformidade com as características atuais do mercado imobiliário brasileiro de construção, o estudo de caso foi definido como uma edificação residencial multifamiliar de cinco pavimentos e quatro apartamentos por andar, totalizando 20 apartamentos. Cada apartamento é composto por cinco cômodos (dormitório 1, dormitório 2, banheiro, sala, cozinha e área de serviço), conforme é mostrado na Figura 1.

Figura 1 Objeto de Estudo: (A) perspectiva da edificação; (B) planta do pavimento tipo.

Os ambientes possuem pé direito de 2,70 m. O cômodo considerado nas simulações é sempre o com pior orientação (destacado em amarelo), no último pavimento, conforme a NBR15.574, ou seja, o quarto com orientação norte e oeste.

3.2 Climas estudados

Foram selecionadas oito cidades brasileiras, uma para cada Zona Bioclimática, ZB, definida na NBR 15.220-3 (2005). As cidades escolhidas são Maringá (ZB1), Santa Maria (ZB2), Belo Horizonte (ZB3), São Carlos (ZB4), Guaramiranga (ZB5), Barra (ZB6), Palmas (ZB7), João Pessoa (ZB8). As cidades escolhidas e sua localização são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Cidades escolhidas para o estudo e sua localização

ZB	Cidade	UF	Latitude	Longitude	Altitude	Koppen
1	Maringá	PR	-23,4	-51,91	542	Cfa
2	Santa Maria	RS	-29,7	-53,7	95	Cfa
3	Belo Horizonte	MG	-19,93	-43,93	908	Aw
4	São Carlos	SP	-21,96	-47,86	856	Cfa
5	Guaramiranga	CE	-4,28	-39	870,67	As
6	Barra	BA	-11,08	-43,16	401,58	As
7	Palmas	TO	-10,19	-48,3	288	Aw
8	João Pessoa	PB	-7,1	-34,87	7	As

A NBR 15.575 estabelece um dia típico a ser simulado, cujos parâmetros para algumas cidades estão parcialmente descritos nos anexos da Norma. Além disso, o texto recomenda que esses dados devem ser atualizados. Devido à ausência de dados no texto da Norma para a maior parte das cidades escolhidas, optou-se por utilizar dados extraídos das Normais Climatológicas. O Quadro 2 apresenta as propriedades térmicas do ar inseridas no EnergyPlus para definição do Design Day de verão

Quadro 2 – Dados climáticos utilizados no EnergyPlus para definição do Design Day de verão

Cidade	ZB	Tar máx (°C)	Amplitude (°C)	TBU (°C)	Veloc. ar (m/s)	Direção do vento
Maringá	1	34	10,6	26,18	1,63	NE
Santa Maria	2	28,8	11,3	25,98	2,93	SE
Belo Horizonte	3	25,9	9,8	24	1,42	E
São Carlos	4	35,2	9,7	24,6	3,14	E
Guaramiranga	5	28	8,1	23,27	1,98	SE
Barra	6	30,4	6	-	-	-
Palmas	7	30,4	15,9	-	2,07	SE
João Pessoa	8	30,5	7	27,44	2,77	SE

3.3 O desempenho térmico conforme a NBR 15.575

A NBR 15.575-1: 2013 estabelece três níveis de desempenho térmico: mínimo (M); intermediário (I); e superior (S), a partir do valor máximo diário da temperatura do ar interior de recintos de permanência prolongada (condição de verão) e dos valores mínimos diários de temperatura do ar interior de recintos de permanência prolongada (condição de inverno). Os níveis estabelecidos são apresentados nos Quadros 3 e 4.

Quadro 3 – Critérios de avaliação de desempenho térmico para verão

Nível de desempenho	Critério	
	Zonas 1 a 7	Zona 8
M	$T_{i,max} \leq T_{e,max}$	$T_{i,max} \leq T_{e,max}$
I	$T_{i,max} \leq (T_{e,max} - 2^{\circ}\text{C})$	$T_{i,max} \leq (T_{e,max} - 1^{\circ}\text{C})$
S	$T_{i,max} \leq (T_{e,max} - 4^{\circ}\text{C})$	$T_{i,max} \leq (T_{e,max} - 2^{\circ}\text{C})$ e $T_{i,min} \leq (T_{e,min} + 1^{\circ}\text{C})$

Fonte: NBR 15.575-1 (ABNT, 2013).

Quadro 4 – Critérios de avaliação de desempenho térmico para inverno

Nível de desempenho	Critério	
	Zonas 1 a 5	Zonas 6, 7 e 8
M	$T_{i,min} \geq (T_{e,min} + 3^{\circ}\text{C})$	Nestas zonas, este critério não precisa ser verificado.
I	$T_{i,min} \geq (T_{e,min} + 5^{\circ}\text{C})$	
S	$T_{i,min} \geq (T_{e,min} + 7^{\circ}\text{C})$	

Fonte: NBR 15.575-1 (ABNT, 2013).

3.4 A avaliação de conforto térmico pela ASRHAE 55

Para ambientes naturalmente climatizados, com janelas cuja abertura pode ser controlada pelos usuários, a ASHRAE Standard 55 (2010) propõe a utilização de um modelo adaptativo, no qual a temperatura de conforto é função da temperatura do ar externa. Outro critério para utilização do modelo adaptativo é que os usuários estejam realizando atividades próximas às consideradas sedentárias, com taxas metabólicas entre 1,0 a 1,3 met. As temperaturas operativas internas permitidas para espaços que atendam a esses critérios, podem ser determinadas a partir da Figura 2. Esta figura inclui dois conjuntos de limites de temperatura operativa: um para 80% de aceitabilidade e um para 90% de aceitabilidade. Os limites de aceitabilidade de 80% são para aplicações típicas e deve ser usada quando outra informação não está disponível. Podem ser utilizados os limites de aceitabilidade de 90% quando um padrão mais elevado de conforto térmico é desejado.

Figura 2 - Temperatura operativa aceitável para espaços naturalmente condicionados

Fonte: ASHRAE, 2010

3.5 O consumo do ar condicionado

Nessa pesquisa, o consumo médio de energia do ar condicionado das cidades é realizado utilizando o *software* EnergyPlus, desenvolvido e distribuído pelo Departamento de Energia dos EUA. O *software* foi escolhido por ser capaz de simular considerando ventilação natural e o uso de ar condicionado, em uma mesma edificação e porque o programa realiza a avaliação do conforto térmico segundo ASHRAE Standard 55.

Em todas as cidades, foi inserido um sistema de ar condicionado Split, por ser o modelo mais vendido no Brasil (85%) para usuários de pequeno porte. Adotou-se um valor de COP de 2,7, valor intermediário, considerando a idade dos equipamentos existentes no setor. Também foi inserida a ocupação de duas pessoas no ambiente de pior orientação. Nos demais ambientes, manteve-se a taxa de ventilação constante e sem ocupação.

Inicialmente, foi realizado uma simulação com o ar condicionado desligado e com a ventilação ocorrendo de modo constante, para se determinar os horários em que o usuário sentia desconforto por calor, conforme o critério de 80% de aceitabilidade da ASHRAE. Em seguida, uma nova simulação foi realizada, considerando o acionamento do Split apenas nesses horários de desconforto. Nos outros horários, há ventilação natural, por ser essa a melhor correspondência com o padrão de comportamento do usuário brasileiro.

4 RESULTADOS

A variação da temperatura do ar conforme os critérios estabelecidos na NBR-15575 é apresentada na Figura 2, onde são mostrados as curvas de temperatura interna e externa obtidos pela simulação com o EnergyPlus, para o dia de projeto de verão. Pode-se observar que em todas as cidades estudadas, a temperatura do ar interna é significativamente inferior à temperatura do ar externa, no horário mais quente do dia.

Por essa razão, em todos os climas estudados o desempenho é Superior, conforme os critérios da NBR 15.575.

Figura 2 – Temperatura do ar interna e externa, para o dia de projeto de verão, para as cidades estudadas

Esse resultado aparentemente satisfatório, poderia indicar que o sistema construtivo da edificação em estudo é adequado para todos os climas brasileiros. Todavia, esse comportamento térmico ocorre devido à uma limitação do tipo de simulação definido pela Norma e não por causa do sistema construtivo escolhido. Conforme explicado no próprio manual do programa (DOE, 2013), as simulações com dia de projeto não devem ser utilizadas para avaliação do desempenho de uma edificação.

Ao se realizar a simulação utilizando a simulação com arquivo climático para as 8760 horas de um ano típico, observa-se que o comportamento térmico não é tão satisfatório. As Figura 3 e 4 apresentam a variação horária da temperatura do ar interna e externa para os meses mais quentes do ano, para Maringá e João Pessoa, respectivamente. As figuras ainda apresentam destacado a temperatura de conforto, calculada pelo software, para a zona estudada, conforme os critérios da ASHRAE Standart 55.

Figura 3 – Temperatura do ar interna e externa, no mês de dezembro (período extremo quente), para Maringá, Zona Bioclimática 1

Figura 4 -Temperatura do ar interna e externa, no mês de janeiro (período extremo quente), para João Pessoa, Zona Bioclimática 8

Em ambas figuras, a temperatura do ar interna tende a ser superior à externa, principalmente durante os horários de pico da temperatura. Além disso, a temperatura do ar interna tende a ser bem superior à temperatura de conforto. O desempenho horário é apresentado apenas para duas cidades, por uma limitação no tamanho do artigo, entretanto, esse comportamento térmico se repete nas demais cidades. Assim, se for considerada a simulação horária da temperatura, a edificação não alcançaria nem o desempenho mínimo estabelecido na NBR15.575, em nenhuma das Zonas Bioclimáticas.

De acordo com os parâmetros da ASHRAE Standard 55 (2010), é apresentado no Quadro 5 a distribuição da ocorrência temperatura do ar, conforme sensação térmica e a aceitabilidade de 80 e 90%. As três primeiras colunas referem-se à temperatura do ar exterior e indicam a condição de conforto térmico fora da edificação. As colunas seguintes referem-se à temperatura operativa dentro da zona térmica 01, que é o ambiente de ocupação permanente com pior orientação solar. As temperaturas do ar e operativa, assim como os limites foram calculados pelo software.

Quadro 5 – Percentual de horas por sensação de estresse térmico, para a temperatura do ar externo e interno, da zona estudada

Cidade	ZB	Ext. 80% aceitab.			80% de aceitabilidade			90% de aceitabilidade		
		Frio	Calor	Conf.	Frio	Calor	Conf.	Frio	Calor	Conf.
Maringá	1	19%	22%	59%	14%	20%	65%	18%	30%	52%
Santa Maria	2	17%	20%	63%	1%	28%	70%	4%	42%	54%
Belo Horizonte	3	17%	20%	63%	1%	28%	70%	4%	42%	54%
São Carlos	4	19%	22%	59%	26%	4%	70%	38%	9%	54%
Guaramiranga	5	0%	7%	93%	9%	0%	91%	31%	0%	69%
Barra	6	24%	24%	53%	0%	55%	45%	0%	70%	30%
Palmas	7	16%	20%	64%	0%	35%	65%	1%	50%	50%
João Pessoa	8	3%	1%	96%	0%	38%	62%	0%	57%	43%

Por esse quadro, considerando aceitabilidade de 80%, a média de horas de conforto térmico está entre 60 e 70% das horas, em todas as cidades, com exceção de Guaramiranga e Barra. As cidades das zonas 6 a 8 têm maior percentual de horas de desconforto por calor, que as cidades das zonas 1 a 3, enquanto que as das zonas 4 e 5 praticamente não têm horas de desconforto por calor.

Ponderando que 10% das horas equivalem à 2,4 horas em um dia e 36 dias em um ano, considerou-se ser aceitável esse o tempo máximo de desconforto. Esse valor foi estabelecido avaliando que durante este período, em razão do desconforto, haveria o uso do condicionamento de ar e consequente aumento do consumo de energia. Observa-se que, com exceção das cidades de São Carlos e Guaramiranga, todas as demais possuem um período de tempo em desconforto por calor superior a 10%, indicando um potencial uso demasiado de ar condicionado. Além disso, observa-se que em quase todas as cidades há um aumento do número de horas de desconforto por calor em comparação com o clima exterior. Esse aumento é mais significativo nas cidades de climas mais quente, zonas bioclimáticas 6 a 8.

Por fim, é apresentado o resultado do consumo do ar condicionado, para cada cidade, obtido das simulações com o EnergyPlus. A Figura 6 mostra a variação do consumo do sistema Split, por mês, e o Quadro 6, o consumo anual total, em kWh, para as mesmas cidades. Destaca-se que não foi simulado a cidade de Guaramiranga, ZB 5, por não ter sensação de desconforto por calor. Barra, Palmas e João Pessoa foram as que apresentaram maior consumo do sistema de ar condicionado, nessa ordem, mas os meses de maior consumo ocorrem em diferentes épocas do ano. Nas cidades das zonas 1 e 2, houve um consumo significativo do ar nos meses de verão.

Figura 6 – Consumo mensal do ar condicionado, em kWh, por Zona Bioclimática

Quadro 6 – Consumo anual do sistema de ar condicionado, em kWh

	ZB 01	ZB 02	ZB 03	ZB 04	ZB 05	ZB 06	ZB 07	ZB 08
Ano	791	605	413	175	0	2281	1461	1526

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Norma NBR 15.575 tem por objetivo estabelecer um desempenho mínimo para edificações residenciais. No que contempla o desempenho térmico, a Norma estabelece que, no método de simulação, a temperatura interna das zonas de permanência prolongada deva ser no mínimo inferior à temperatura externa para o dia típico de verão e no mínimo superior em 3°C à temperatura externa para o dia típico de inverno. Contudo, esse tipo de abordagem não se mostra a mais apropriada para garantir o conforto térmico do usuário.

Assim, o objetivo deste artigo é analisar o comportamento térmico dos sistemas construtivos utilizados em uma edificação multifamiliar, visando a garantia de maior conforto de seus usuários e menor consumo de energia para condicionamento artificial das edificações. Para tal foram realizadas simulações em 8 cidades brasileiras, cada uma pertencente a uma zona bioclimática: Maringá (ZB1), Santa Maria (ZB2), Belo Horizonte (ZB3), São Carlos (ZB4), Guaramiranga (ZB5), Barra (ZB6), Palmas (ZB7), João Pessoa (ZB8).

Os resultados apontaram que mesmo quando a Norma classifica a edificação como apresentando desempenho superior, na verdade as condições de conforto não são atingidas segundo a ASHRAE 55. Apesar de um desempenho satisfatório para os critérios de desempenho da norma nacional, a edificação resultou em períodos longos de desconforto e, conseqüentemente, uso de ar condicionado em todas as zonas bioclimáticas, com exceção das zonas 4 e 5.

Essa incoerência é provavelmente decorrência da metodologia proposta pela Norma, considerando a simulação de dia típico, mesmo quando no próprio manual do programa é exposto que as simulações com dia de projeto são simplificadas e não devem ser utilizadas para avaliação do desempenho de uma edificação. Além disso, os parâmetros de simulação de um dia típico estão apenas parcialmente descritos na Norma, ficando a critério do simulador definir aqueles dados faltantes. Essas limitações da Norma poderão levar a um grande impacto no consumo do ar condicionado, que poderia ser reduzido caso as edificações pudessem garantir no mínimo, um nível de conforto equivalente ao do clima externo.

6 AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ e o Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro, CISB e da Saab AB”

7 REFERENCIAS

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE). **ASHRAE Standard. 55:** Thermal environmental conditions for human occupancy. Atlanta, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15.220:** Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15.575:** Edificações Residenciais – Desempenho. Rio de Janeiro, 2008.

BRASIL. Ministério das Cidades. Política Nacional de Habitação. Brasília, 2004.

U.S. Department of Energy, DOE. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. EnergyPlus InputOutputReference. Set. 2013

FERREIRA, C. C., PEREIRA, I. M. Avaliação do Desempenho Térmico de Habitação de Interesse Social de Acordo com a NBR 15575, para as Diversas Zonas Bioclimáticas In: XIV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2012, Juiz de Fora. **Anais...** Juiz de Fora: ANTAC / UFJF, 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

REGRESSÃO LOGÍSTICA E GRAUS-HORA NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TÉRMICO DA ENVOLTÓRIA

OLIVEIRA, Andréia (1); LEDER, Solange (2); GOULART, Solange (3)

(1) Universidade Federal da Paraíba, e-mail: andreaoliveira.arq@gmail.com (2) Universidade Federal da Paraíba, e-mail: solangeleder@yahoo.com.br, (3) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e-mail: aasolange@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho térmico de fechamentos opacos em edifícios ventilados naturalmente utilizando o TRY para predição da temperatura operativa. O estudo foi desenvolvido com a definição de modelos de simulação para o município de Patos – Paraíba, com método dividido em três etapas: 1) caracterização do clima; 2) caracterização dos modelos e 3) avaliação de desempenho térmico. Foram comparados dois métodos de avaliação: Graus-hora para resfriamento e Regressão Logística. Pôde-se observar que o uso de materiais com isolamento térmico nos fechamentos opacos horizontais reduziu a chance de conforto. Por outro lado, o isolamento resultou em condições menos desconfortáveis no interior da edificação, nos horários mais quentes, por reduzir as oscilações térmicas do ambiente, mantendo a temperatura operativa com pequenos intervalos entre o dia e a noite, embora com temperaturas acima do limite de conforto. Diferentes interpretações das condições de conforto podem ocorrer, dependendo do método de análise utilizado.

Palavras-chave: Desempenho térmico, Conforto, Fechamentos Opacos.

ABSTRACT

This paper aims to evaluate the thermal performance of opaque closures naturally ventilated buildings using the TRY to predict operative temperature. The study was developed with the definition of simulation models for the city of Patos - Paraíba. The method was divided into three stages: 1) climate characterization; 2) models characterization and 3) evaluation of thermal performance . Two evaluation methods were compared: Degree hour for cooling and Logistic regression. It was observed that the use of materials with thermal insulation in the horizontal opaque closures reduced the chance of comfort. On the other hand , isolation resulted in less uncomfortable conditions inside the building, in the hottest times by reducing the thermal fluctuations of the environment while maintaining the operating temperature with small intervals between day and night, although temperatures above the comfort limit. Differing interpretations of comfort conditions may occur depending on the method of analysis used.

Keywords: Thermal performance, Comfort, Opaque closures.

1 INTRODUÇÃO

Estudos relacionados à eficiência energética e a redução do consumo de energia tem utilizado diversos índices de conforto como parâmetros para a avaliação de desempenho térmico das edificações. Considerando que o estado de conforto térmico resulta das trocas térmicas entre o homem e o ambiente, e que mudanças térmicas do exterior refletem diretamente em edifícios ventilados naturalmente, percebe-se a importância de entender o comportamento térmico da envoltória.

Diversos autores desenvolveram pesquisas sobre os índices de avaliação de conforto térmico, tais como Aste, Angelotti e Buzzet (2009), Barrios *et al.* (2012), Carlucci e Pagliano (2012), Gasparella *et al.* (2011). Segundo esses, os índices de conforto não expressam todas as condições de conforto encontradas no edifício, devendo-se ter cuidado na escolha e na maneira de usá-los. Barrios *et al.* (2012) comentam que nem todos os índices de conforto são adequados para edifícios com ventilação natural.

Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho térmico de fechamentos opacos em edifícios ventilados naturalmente utilizando o TRY para predição da temperatura operativa. O estudo foi desenvolvido com a definição de modelos de simulação de uma edificação ventilada naturalmente com variações de fechamentos opacos horizontais e verticais, para o clima de Patos – Paraíba. Foram comparados dois métodos de avaliação: o método de Graus-hora para resfriamento e o método de Regressão Logística, a partir da temperatura operativa, com o objetivo de verificar a hipótese de que métodos estatísticos podem auxiliar no entendimento do desempenho térmico da envoltória das edificações como forma de detalhar a análise das condições dinâmicas em ambientes com maior variabilidade climática.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Estudos sobre conforto térmico observaram que pessoas que vivem ou trabalham em edifícios naturalmente ventilados, com controle de aberturas, demonstraram uma maior adaptação à variabilidade climática sazonal e a diversidade de temperaturas diárias, resultando em uma tolerância maior às temperaturas acima da zona de conforto adotada. Baseado neste comportamento, os modelos adaptativos propõem um ajuste ao padrão de conforto térmico sob condições dinâmicas, que considera o uso de temperaturas horárias, mais apropriado que médias mensais para utilização de predição de temperaturas de conforto (ASHRAE, 2010; NICOL e HUMPHREYS, 2002).

Segundo Nicol e Humphreys (2002), o modelo adaptativo fundamenta-se no princípio que “se ocorre uma mudança de modo a produzir desconforto, as pessoas reagem de modo que tendem a restaurar sua condição de conforto”. Desta maneira, este modelo aborda a possibilidade das pessoas se adaptarem às mudanças térmicas ocorridas em seus ambientes, modificando vestimentas, alterando dispositivos de ventilação, etc.

O conceito de temperatura operativa, segundo a norma 15.220 (ABNT, 2005) descreve que é a temperatura uniforme de um ambiente com comportamento de corpo negro imaginário no qual o ocupante poderia trocar a mesma quantidade de calor por radiação e convecção que no ambiente real não uniforme. A temperatura operativa pode ser obtida a partir da equação abaixo, como resultado da ponderação entre a temperatura do ar e a temperatura radiante média do ambiente (ASHRAE, 2010).

$$To = \left(\frac{Ta + Tr}{2} \right) \quad (1)$$

Onde:

To = temperatura Operativa

Ta = temperatura do ar

Tr = temperatura média radiante

2.1 Graus-hora para Resfriamento

Graus-dia e Graus-hora são métodos desenvolvidos pela ASHRAE para cálculo de consumo de energia, sendo um dos métodos de avaliação de desempenho mais utilizado

atualmente. O Graus-hora é calculado tomando-se como base a temperatura de conforto máxima (para resfriamento) e mínima (para aquecimento). Este método permite a observação do excedente da temperatura em relação a uma temperatura base, que varia de acordo com a temperatura externa.

$$\text{GhR} = \sum (\text{Tb}-\text{To}) > 0 \quad (2)$$

onde, GhR = Graus-hora para resfriamento
Tb = Temperatura base
To = Temperatura operativa

O valor resultante desta equação é utilizado para aquecimento, ou seja, quando a temperatura operativa horária (To) for menor que Tb (temperatura base), calcula-se a diferença, somando-se os valores para todo o ano. Da mesma maneira, quando ela for maior que Tb, o resultado desta soma é utilizado para cálculo de resfriamento (BARRIOS *et al.*, 2012; GOULART, 1993).

2.2 Regressão Logística

A Regressão Logística é um método estatístico da classe dos modelos lineares generalizados. Os modelos lineares generalizados são modelos estatísticos compostos apenas por parâmetros e variáveis, também chamados de modelos paramétricos. São obtidos a partir de um algoritmo geral para computação de estimativas de máxima verossimilhança, permitindo o ajuste de diferentes modelos para diferentes tipos de escala, quantitativas ou qualitativas (CORDEIRO e ANDRADE, 2009; CORDEIRO e DEMÉTRIO, 2008).

O uso da Regressão Logística permite quantificar a diferença entre combinações, considerando uma variável binomial. Este modelo considera uma variável resposta binária, identificada por Y_i , baseada nos valores, $Y_i = 0$ e $Y_i = 1$, denominados "fracasso" e "sucesso", respectivamente, considerando o "sucesso" como evento de interesse. Para Hosmer e Lemeshow (2000) um coeficiente importante quando se trabalha com regressão logística é a *odds ratio* (razão da chance), que informa o efeito da variação em uma determinada variável sobre a chance de ocorrência de um evento. Para uma variável X_j a razão da chance é expressa pela equação 3.

$$\psi = \exp(\beta_j) \quad (3)$$

No modelo de regressão logística, a equação resultante indica que o coeficiente de cada variável independente aumenta em função da chance do evento ocorrer pela variável resposta, conforme equação abaixo.

$$\text{chance} = \frac{\mu}{1-\mu} = e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k} = e^{\beta_0} \cdot (e^{\beta_1})^{X_1} \dots (e^{\beta_k})^{X_k} \quad (4)$$

Para diagnosticar as irregularidades do modelo, foram aplicadas duas análises de resíduos. O teste da razão de verossimilhança, que indica o nível de associação entre as variáveis independentes e a variável resposta, e o teste qui-quadrado de Pearson, aplicado para verificar a independência de duas variáveis qualitativas (DEVORE, 2006).

3 MÉTODO

3.1 Caracterização climática

O clima da cidade de Patos, pertencente a zona bioclimática 8, foi analisado a partir do Ano Típico - TRY - desenvolvido pelo grupo da ANTAC e publicada no site do LABEEE-UFSC.

3.2 Caracterização dos modelos

O programa de simulação computacional escolhido para utilização neste trabalho foi o *Design Builder*, por ser um dos principais programas utilizados no Brasil e utilizar o formato (.EPW) de base de dados climáticos relativo a um ano típico de referência – TRY, permitindo simulações horárias no período de um ano. O modelo base foi configurado em quatro abas distintas: padrão de ocupação, padrão de construção, padrão de abertura e padrão de consumo energético. As simulações foram realizadas com os padrões de ocupação, padrão de abertura e de consumo energético, fixos.

Os modelos simulados foram determinados como ambientes ventilados naturalmente, com a possibilidade de operação das aberturas que reproduzem os hábitos dos ocupantes, seguindo o padrão de ocupação, com acionamento da rotina (*scheduler*) para temperaturas do ar internas superiores a 26°C. Em todos os casos foram desconsiderados o uso de sistemas artificiais de condicionamento, sendo desativado este *setpoint* no programa.

O consumo mensal de energia elétrica estimado foi de 150 kWh, considerando o consumo total dos equipamentos e do sistema de iluminação, a partir da descrição dos equipamentos presentes por unidade. Para a faixa de renda familiar de até 03 salários mínimos os equipamentos são: aparelho de som, chuveiro elétrico, ferro de passar, fogão, geladeira, liquidificador, televisão e ventilador (TAVARES, 2006).

Para o caso base, foi adotada uma unidade habitacional unifamiliar, como modelo representativo de habitação de interesse social, com 35 m² de área total construída, com os seguintes ambientes: 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 2 quartos. A edificação é térrea e possui a cobertura em duas águas no sentido leste/ oeste, conforme planta da figura 1:

Figura 1 - Planta baixa e perspectiva do modelo base

Fonte: Autor

A partir das indicações de fechamentos verticais opacos sugeridos pela norma NBR 15.220 (ABNT, 2005), foram selecionadas 2 tipos de fechamento vertical opaco - considerando o menor e maior valor de transmitância térmica e atraso térmico, indicados para todas as zonas bioclimáticas. Seguem abaixo, na tabela 1, os códigos e descrições dos tipos de fechamentos verticais opacos (parede) adotados para esta pesquisa, com os valores das seguintes propriedades térmicas: U (transmitância térmica), Ct (Capacidade térmica), α (absortância solar); Φ (atraso térmico).

Tabela 1 - Descrição das paredes

Cod.	Descrição	U [W/(m².K)]	Ct [kJ/(m².K)]	α	Φ [horas]
PA	Parede de tijolos de 8 furos circulares, assentados na menor dimensão. Espessura total da parede: 15,0 cm	2,24	167	0,20	3,7
PB	Parede de concreto maciço Espessura total da parede: 5,0 cm	5,04	120	0,20	1,3
PC	Parede dupla de tijolos de 8 furos circulares, assentados na maior dimensão. Espessura total da parede: 46,0 cm	0,98	368	0,20	10,8

Fonte: Adaptado de NBR 15.220 (ABNT, 2005)

Em seguida, foram selecionados 4 tipos de fechamentos horizontais opacos, considerando também o menor e maior valor de transmitância térmica e atraso térmico, indicados pela norma NBR 15.220 (ABNT, 2005). Seguem abaixo os códigos e descrições dos fechamentos horizontais opacos (cobertura) na tabela 2.

Tabela 2 - Descrição das coberturas

Cod.	Descrição	U [W/(m².K)]	Ct [kJ/(m².K)]	α	ϕ [horas]
CA	Cobertura de telha de barro com forro de concreto. Espessura do concreto: 3,0cm	2,24	84	0,7	2,6
CB	Cobertura de telha de barro com 5,0 cm de lâ de vidro sobre o forro de madeira. Espessura da madeira: 1,0cm	0,62	34	0,7	3,1
CC	Cobertura de telha de barro, lâmina de alumínio polido e laje de concreto de 25 cm. Espessura da telha: 1,0cm	1,03	561	0,7	13,4
CD	Cobertura de telha de fibrocimento sem forro. Espessura da telha: 0,7cm	4,60	18	0,7	0,2

Fonte: Adaptado de NBR 15.220 (ABNT, 2005)

3.3 Avaliação de desempenho térmico

A partir do conceito de modelo adaptativo definido por De Dear e Brager (2002), foram utilizados dados de temperatura operativa como índice de conforto térmico para a definição de Graus-hora para Resfriamento e para Regressão Logística.

No método de Graus-hora, foi somado o valor excedente da temperatura operativa que esteve acima da temperatura base de 26,5°C, determinada de acordo com o gráfico de referência de temperatura operativa x temperatura externa, da norma Standard 55 (ASHRAE, 2010).

$$\text{GhR} = \sum (26,5 - T_o) > 0 \quad (5)$$

onde, GhR = Graus-hora para resfriamento

Tb = Temperatura base

To = Temperatura operativa

O uso da Regressão Logística permitiu verificar a influência das combinações entre parede e coberta sobre o conforto térmico no interior do ambiente. No modelo de Regressão Logística, foram comparadas os dados horários de temperatura operativa das combinações, considerando como evento de interesse ($y=1$) os valores de temperatura operativa abaixo da temperatura base de 26,5°C. A partir da equação 4 determinada para este modelo, foram determinados o melhor e o pior desempenho entre as combinações.

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_o + \beta_1 \cdot \text{Grupo} \quad (6)$$

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O clima considerado nesta pesquisa é referente à cidade de Patos na Paraíba. Com latitude de 7,02° sul e longitude de 37,27° oeste, a cidade está situada a 249 m de altitude, com umidade média de 62,04 % e o nível pluviométrico anual de 1.603,20 mm. As temperaturas médias mensais apresentam valores entre 25°C a 29°C. As mínimas ocorrem entre os meses de junho, julho e agosto, chegando a 21°C. As médias mensais das temperaturas máximas ocorreram entre 30°C e 36°C, sendo outubro, novembro e dezembro os meses mais quentes, como pode ser observado no gráfico 1.

Gráfico 1 - Amplitude térmica em Patos

Fonte: Autor

Observam-se valores de temperatura que causam desconforto por calor em todos os meses do ano. Destacam-se a mínima absoluta de 18,80° C em março, maio e julho, e a máxima absoluta de 37,70° C em janeiro, maio e novembro.

4.1 Graus-hora para Resfriamento

O método de análise de Graus-hora para resfriamento (GhR) demonstrou diferenças significativas entre as combinações. A maior diferença ocorreu na cobertura (D), com telha de fibrocimento sem forro, que resultou nos valores mais altos, variando entre 37.053,97 GhR, quando combinada com a parede (B), e 39.534,53 GhR, na combinação com a parede (C), como pode ser observado no gráfico 2 abaixo.

Gráfico 2 - GhR dos fechamentos opacos em Patos

Fonte: Autor

Pôde-se observar que as coberturas (B) e (C), que possuem isolamento térmico em sua composição, resultaram nos melhores desempenhos e com comportamento semelhante, quando combinadas com as paredes em análise. O melhor desempenho resultou da combinação da parede (B), de concreto maciço, com a cobertura (C), de telha de barro, lâmina de alumínio e laje de concreto, que possui 16.871,46 GhR.

4.2 Regressão Logística

Inicialmente, foram determinadas as estimativas e os coeficientes de significância a partir do Teste de Wald, a fim de identificar as diferenças significativas entre as combinações, quando comparadas com o modelo base: parede (A) e a cobertura (A). A partir da tabela 3, pôde-se observar que houve diferença significativa entre todas as combinações e o modelo base, rejeitando a hipótese nula. A partir das estimativas, foram calculados os exponenciais, que permitiram quantificar a razão da chance de ocorrer o evento de interesse e a diferença entre cada categoria simulada.

Tabela 3 – Coeficientes de significância To – Patos

Coeficientes	Estimativas	Pr(> z)	Resultado	Exponenciais	Chance
(Intercept)	0,047726	0,103	Rejeita a Ho	1,04	
factor(G)2	0,231325	4,29 x 10 ⁻¹⁰	Rejeita a Ho	1,26	Aumenta em

					26%
factor(G)3	-0,713791	$<2 \times 10^{-16}$	Rejeita a Ho	0,49	Reduz em 51%
factor(G)4	0,691750	$<2 \times 10^{-16}$	Rejeita a Ho	1,99	Aumenta em 99%
factor(G)5	0,508150	$<2 \times 10^{-16}$	Rejeita a Ho	1,66	Aumenta em 66%
factor(G)6	0,812173	$<2 \times 10^{-16}$	Rejeita a Ho	2,25	Aumenta em 125 %
factor(G)7	-0,165723	$1,83 \times 10^{-5}$	Rejeita a Ho	0,85	Reduz em 15%
factor(G)8	0,990212	$<2 \times 10^{-16}$	Rejeita a Ho	2,69	Aumenta em 169%
factor(G)9	-0,359095	$<2 \times 10^{-16}$	Rejeita a Ho	0,69	Reduz em 31%
factor(G)10	-0,176627	$5,1 \times 10^{-6}$	Rejeita a Ho	0,83	Reduz em 17%
factor(G)11	-1,247628	$<2 \times 10^{-16}$	Rejeita a Ho	0,29	Reduz em 71%
factor(G)12	0,438164	$<2 \times 10^{-16}$	Rejeita a Ho	1,55	Aumenta em 55%
hora	-0,115091	$<2 \times 10^{-16}$	Rejeita a Ho	0,89	

Legenda:

G1 – parede A-coberta A
G2 – parede A-coberta B
G3 – parede A-coberta C
G4 – parede A-coberta D

G5 – parede B-coberta A
G6 – parede B-coberta B
G7 – parede B-coberta C
G8 – parede B-coberta D

G9 – parede C-coberta A
G10 – parede C-coberta B
G11 – parede C-coberta C
G12 – parede C-coberta D

Fonte: Autor

Pôde-se verificar que o melhor desempenho ocorreu na combinação G8, parede (B) com maior transmitância térmica, combinada com a cobertura (D) também com maior transmitância. Esta combinação aumenta a chance da temperatura operativa permanecer abaixo da temperatura base em 169% em relação ao modelo base. O pior desempenho ocorreu em G11, que representa a combinação da parede (C) e cobertura (C), com os maiores valores de atraso térmico. Esta combinação reduziu a chance de ocorrer conforto pela temperatura operativa em 71%, conforme equação abaixo.

$$\left(\frac{p}{1-p} \right) = e^{\beta_0 + \beta_1 G_2 + \beta_2 G_3 + \beta_3 G_4 + \beta_4 G_5 + \beta_5 G_6 + \beta_6 G_7 + \beta_7 G_8 + \beta_8 G_9 + \beta_9 G_{10} + \beta_{10} G_{11} + \beta_{11} G_{12} + \beta_{12} Hora} \quad (7)$$

$$e^{0,95 + 0,79.G_2 + 2,04.G_3 + 0,50.G_4 + 0,60.G_5 + 0,44.G_6 + 1,18.G_7 + 0,37.G_8 + 1,43.G_9 + 1,19.G_{10} + 3,48.G_{11} + 0,64.G_{12} + 1,21.Hora}$$

Para diagnosticar as irregularidades do modelo, foram realizadas duas análises de resíduos: 1) o resíduo de Pearson (teste qui-quadrado) que rejeitou a hipótese de que não há diferenças entre a variável resposta e as variáveis independentes, com *p-value* menor que $2,2 \times 10^{-16}$, e ainda, 2) o teste de hipótese de análise de variância (Anova), que rejeitou a hipótese, com resultado de *p-value* menor que $2,2 \times 10^{-16}$.

4.3 Discussões

Nos dois métodos, percebe-se que a influência da cobertura é maior que da parede em todas as combinações, em função dos valores de radiação solar na cidade de Patos. A influência da parede é reduzida, mas perceptível nas duas situações.

Ao considerar o método de Graus-hora para Resfriamento, a combinação da parede com alto índice de transmitância térmica associada à cobertura com isolamento térmico resultou no melhor resultado. Este evento resulta da possibilidade do isolamento térmico manter condições mais homogêneas no interior da edificação nos horários mais quentes, por reduzir as oscilações térmicas do ambiente, resultando em uma temperatura interna com pequenos intervalos entre o dia e a noite, mas com temperaturas em todos os horários acima do limite de conforto. Nos casos da cobertura de fibrocimento sem forro combinada com todas as paredes foram identificados os piores desempenhos térmicos.

Pelo método de Regressão Logística, a cobertura de fibrocimento sem forro representa a solução de cobertura, dentre aquelas analisadas neste trabalho, com melhor desempenho térmico. Combinada com todas as paredes, a cobertura de maior transmitância térmica aumentou a chance de ocorrer conforto no edifício em até 169%.

Pôde-se observar que os dois métodos resultaram em desempenhos inversos, enquanto o método de Graus-hora para resfriamento indica piores condições de conforto no uso de cobertas com maior valor de transmitância térmica, o método de Regressão Logística indica melhores condições de conforto neste tipo de cobertura.

As críticas relativas ao método de Graus-hora para Resfriamento reforçam os resultados encontrados nesta pesquisa, pois alguns autores comentam sobre a ausência da distribuição das temperaturas ao longo do ano, permitindo que dois edifícios resultem no mesmo valor de Graus-hora, apesar de um edifício atingir temperaturas bem mais elevadas que outro, como afirma Negreiros (2010).

Foi constatado que no método de Regressão Logística as variações da temperatura não são perceptíveis, assim como no método de percentual de horas de desconforto, pois ambos são métodos que quantificam a chance de ocorrer conforto e desconforto, mas não demonstram este comportamento. O método de Regressão Logística considera quantas vezes a temperatura operativa esteve abaixo da temperatura base, ou seja, na cobertura com maior transmitância térmica houve mais ocorrências de temperatura abaixo de 26,5°C apesar de não conhecermos o quanto essas temperaturas estiveram acima do limite adotado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha adequada do método de avaliação de desempenho térmico é fundamental para a correta interpretação dos resultados. Observou-se que os métodos utilizados são limitados ao representar as condições térmicas encontradas no edifício, resultando na seguinte questão: qual o método mais adequado? Poucas horas de desconforto com grandes oscilações e elevadas temperaturas ou menores oscilações de temperaturas porem maior frequência de temperaturas acima do limite de referência?

A dificuldade em encontrar um método adequado para avaliar o desempenho térmico da envoltória nas condições climáticas escolhidas é uma limitação, pois grande parte dos estudos desenvolvidos nesta área é baseada em definições para climas mais amenos, inclusive os algoritmos utilizados nos programas de simulação computacional, que utilizam referências que não refletem nossa realidade.

Considerando o uso de modelos numéricos para avaliação de desempenho térmico, recomenda-se a continuidade deste estudo considerando o avanço em relação a algumas limitações encontradas, principalmente no que se refere aos critérios de definição dos métodos de avaliação de desempenho térmico de edificações ventiladas naturalmente.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES, pelo financiamento da bolsa de mestrado e a professora Dra. Solange Goulart, pelas contribuições e tempo dedicado a esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ABNT. NBR 15220 - Desempenho térmico de edificações. Parte 3: Zoneamento bioclimático e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro. 2005.
- ASHRAE. **Standard-55P: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy**. American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc. Atlanta. 2003.
- ASTE, N.; ANGELOTTI, A.; BUZZET, M. The influence of the external walls thermal inertia on the energy performance of well insulated buildings. **Energy and building**, 41 2009. 1181-1187.
- BARRIOS, G. et al. Envelope wall/roof thermal performance parameters for non air-conditioned buildings. **Energy and Buildings**, 50 2012. 120-127.
- CARLUCCI, S.; PAGLIANO, L. A review of indices for the long-term evaluation of the general thermal comfort conditions in buildings. **Energy and Buildings**, 53 2012. 194-205.
- CODEIRO, G. M.; ANDRADE, M. G. D. Transformed generalized linear models. **Journal of Statistical Planning and interference**, V. 139 2009. 2970-2987.
- CORDEIRO, G. M.; DEMÉTRIO, C. G. B. **Modelos Lineares Generalizados e Extensões**. Piracicaba: [s.n.], 2008.
- DE DEAR, R. J.; BRAGER, G. S. Thermal comfort in naturally ventilated buildings: revisions to ASHRAE Standard 55. **Energy and Buildings**, 31 2002. 549-561.
- DEVORE, J. L. **Probanilidade e estatística: para engenharia e ciências**. São Paulo: Pioneira Thomson Learnig, 2006.
- GASPARELLA, A. et al. Thermal dynamic transfer properties of the opaque envelope: Analytical and numerical tools for the assessment of the response to summer outdoor conditions. **Energy and Buildings**, 43 2011. 2509-2517.
- GOULART, S. V. G. **Dados climáticos para avaliação de desempenho térmico de edificações em Florianópolis**. Universidade Federal de Santa Catarina (Dissertação de mestrado). Florianópolis. 1993.
- HOSMER, D. W.; LEMESHOW, S. **Applied Logistic Regression**. 2ª. ed. New York: John Wiley 7 Sons, 2000.
- NEGREIROS, B. D. A. **Análise de métodos de predição de conforto térmico de habitação em clima quente-úmido com condicionamento passivo**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Dissertação de mestrado). Natal, p. 115. 2010.
- NICOL, J. F.; HUMPHREYS, M. A. Adaptive thermal comfort and sustainable thermal standards for buildings. **Energy and buildings**, 34 2002. 563-572.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O ESTADO DA ARTE SOBRE O USO DA GEOTERMIA NA ARQUITETURA

FONSECA, Ingrid (1); CASALINI, Thaiana (2); TUCCI, Fabrizio (3); BATTISTI, Alessandra (4)

(1) Universidade Federal do Rio de Janeiro, ingrid.c.l.fonseca@gmail.com, (2) Universidade Federal do Rio de Janeiro, thaianacasalini@gmail.com, (3) Università degli Studi di Roma La Sapienza, fabrizio.tucci@uniroma1.it, (4) Università degli Studi di Roma La Sapienza, alessandrabattisti@libero.it

RESUMO

O artigo surge do interesse pela ampliação do conhecimento na área do conforto ambiental e constante busca de formas para a minimização das emissões e do consumo energético pelas edificações, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade do setor construtivo. Serão apresentados os resultados iniciais da pesquisa em andamento intitulada “Uso de fontes alternativas e renováveis de energia incorporadas à arquitetura” conduzida no Grupo de Estudos em Arquitetura, Conforto Ambiental e Eficiência Energética FAU UFRJ em parceria com a Università degli Studi di Roma La Sapienza na linha de pesquisa “Efficientamento energetico e bioclimatico degli edifici”. O trabalho, calcado essencialmente em revisão bibliográfica, tem como principal objetivo a construção do estado da arte sobre o uso da geotermia em edificações, suas potencialidades e benefícios para a redução de emissões e do consumo energético. Trata-se de estratégia passiva para conforto térmico, que tira proveito da temperatura do subsolo próximo à superfície pelo uso de condutores de ar subterrâneos, para pré aquecer os ambientes no inverno, ou pré resfriá-los no verão: uma tecnologia pouco explorada no Brasil, mas com exemplos de aplicação na Itália, Alemanha, Canadá, nos EUA, e diversos outros países. Assim, serão apresentados os resultados de vasta pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, com breve descrição da tecnologia e exemplos ilustrativos de aplicação em contextos climáticos diversos, evidenciando a necessidade de maior exploração em contexto nacional para auxiliar no condicionamento passivo em edificações, já que o aproveitamento do potencial geotérmico pode contribuir para a redução da dependência de sistemas artificiais para o conforto térmico. Pretende-se assim, avançar na discussão sobre a não utilização da tecnologia, hoje atribuída à ausência de dados disponíveis sobre características dos solos e aos altos investimentos para sua implementação. Acredita-se que a produção de conhecimento, estimulando a demanda, contribuirá para futuras pesquisas, investimentos e para a redução de custos.

Palavras-chave: Energias Renováveis em Arquitetura, Geotermia, Conforto Térmico.

ABSTRACT

This paper stems from an interest in the expansion of knowledge of environmental comfort and the constant search for ways to minimize emissions and energy consumption by buildings, aligned to the principles of sustainability in the construction sector. The initial results of ongoing research entitled "Usage of alternative and renewable energy sources in architecture" carried out at Group of Studies in Architecture, Environmental Comfort and Energy Efficiency FAU UFRJ in partnership with Università degli Studi di Roma La Sapienza in its line of research "Efficientamento energetico e bioclimatico degli edifici". The work aims to present the state of art about the use of geothermal energy in buildings, its potentiality and benefits for reducing emissions and energy consumption. This is a passive strategy for thermal comfort, which takes advantage of the temperature of the subsoil near the surface, through the use of underground air ducts for pre heating rooms in winter, or pre cool them in summer: a technology not much explored in Brazil, but with application examples in Italy, Germany, Canada, the U.S. and several other countries. So, it's the result of an extensive bibliography exploratory research with a brief description of the technology and illustrative examples of its application in various climatic contexts,

highlighting the need for further exploration in national context to assist in passive conditioning in buildings, since the use of geothermal potential can contribute to reducing dependence on artificial systems for thermal comfort. The aim is to move forward the discussion on the non-use of this technology, nowadays attributed to the lack of available data of soil characteristics and to the high investments for its implementation. It is believed that the production of knowledge, stimulating demand, will contribute to future researches, investments and cost reductions.

Keywords: Renewable Energy in Architecture, Geothermal, Thermal Comfort.

1 INTRODUÇÃO

O artigo surge do constante interesse por meios de reduzir o consumo de energia e de emissões pelas edificações, numa contribuição para a ampliação do conhecimento na área do conforto ambiental alinhado aos princípios de sustentabilidade do setor construtivo.

Tem como objetivo principal a construção do estado da arte sobre o uso da geotermia em edificações: uma estratégia passiva para o conforto térmico, que tira proveito da temperatura do subsolo próximo à superfície através do uso de condutores de ar subterrâneos, para pré aquecer os ambientes no inverno, ou pré resfriá-los no verão. Esta estratégia, conhecida como geotermia superficial é também chamada de geotermia a baixa entalpia, diferente da geotermia a alta entalpia, aquela que utiliza as altas temperaturas das grandes profundidades da Terra para geração de energia elétrica.

Para isso, serão apresentados os resultados iniciais da pesquisa em andamento intitulada “Uso de fontes alternativas e renováveis de energia incorporadas à arquitetura” conduzida no grupo de Estudos em Arquitetura, Conforto Ambiental e Eficiência Energética AMBEE FAU UFRJ em parceria com a Università degli Studi di Roma La Sapienza, apresentando as potencialidades e benefícios do sistema para redução do consumo energético e emissões, uma vez que pré condiciona os espaços reduzindo a necessidade do uso de equipamentos artificiais para tal. Os resultados aqui apresentados derivam de extensa pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, ilustrados com exemplos de aplicação.

O potencial geotérmico dos solos para uso direto, ou seja, para o condicionamento de edificações, através de uma segunda rede de tubos incluídos no interior das lajes e paredes, tem sido explorado em diversos países do mundo e em diferentes contextos climáticos, porém, pouco utilizado no Brasil, mas merecedor de maior atenção dos pesquisadores.

Pretende-se assim, promover um avanço na discussão sobre os impedimentos para sua utilização no país, hoje atribuídos à falta de informações para tal, à falta de demanda em projetos e aos altos custos de investimento para sua implantação. Entendemos que a construção do conhecimento, alimentará pesquisas que, por sua vez, criarão subsídios para seu uso, implicando na maior demanda em projetos e contribuindo para a redução de custos para sua implementação.

2 PRINCÍPIOS GERAIS DO FUNCIONAMENTO DA GEOTERMIA EM ARQUITETURA

O princípio do uso da geotermia para o condicionamento passivo de edificações, chamados sistemas de condutores subterrâneos ou tubos enterrados, se baseia no fato de que a temperatura do subsolo a poucos metros de profundidade tende a ser mais amena e, em determinadas profundidades, mais estável que a temperatura do ar exterior, com amplitudes de cerca de 1°C a 2°C ao longo do ano, de acordo com Neto e Voltani

(2013). Assim, em climas ou períodos quentes, a temperatura tende a ser mais fresca e, em climas ou períodos frios, tende a ser menos agressiva.

O sistema utiliza ar, fluido refrigerante ou solução salina e pode ser aberto ou fechado. Um exemplo de sistema aberto é pela entrada do ar exterior (naturalmente ou com auxílio mecânico) que, passando pelos condutores enterrados e trocando calor com a temperatura do solo, é injetado no interior da construção. Sua vantagem está na simplicidade de execução e custo reduzido para instalação. A desvantagem está na dependência da temperatura do ar exterior. Porém, reduções médias de até 4°C foram registradas por Chinellato (2013) em medições realizadas em casas populares utilizando o resfriamento geotérmico em diversos locais do Brasil (Neto e Voltani, 2013).

Pode ainda ser um sistema que utilize de bombas de calor (chamadas *heat pumps*), utilizando o solo ou a água (de superfície ou subterrânea, com ou sem aditivos refrigerantes) como trocador de calor. É um sistema termodinâmico, que promove a circulação do fluido refrigerante pelos tubos propiciando a climatização e após circular pelo sistema, o fluido retorna à base e o sistema volta a trabalhar. Diferentemente dos sistemas abertos, não depende da temperatura do ar exterior, mas da temperatura do subsolo, mais constante. Contudo, tal recurso impacta no custo de instalação e, para o funcionamento das bombas, é utilizada energia elétrica. Mas, mesmo assim, Neto e Voltani (2013) apontam para uma redução de cerca de 30% do consumo energético pelos sistemas fechados, quando comparada aos sistemas artificiais. Porém, Musskopf (2006) lembra que tal dado deve ser avaliado caso a caso, de acordo com a relação entre a temperatura do subsolo e a de conforto, que irá determinar a eficiência do sistema e a necessidade de complementação por equipamentos artificiais convencionais. Tais sistemas reduzem ainda a emissão de CO₂, quando comparados aos convencionais para condicionamento de ar.

O dimensionamento dos sistemas de tubulações enterradas é feito de acordo com a demanda por aquecimento ou resfriamento e, em casos de não atendimento à demanda, pode ser utilizada em combinação com sistemas mecânicos ou artificiais, compondo os sistemas híbridos.

A área necessária para a instalação das tubulações deve ser disponibilizada no terreno, seja verticalmente (na direção da profundidade do subsolo), ou horizontalmente (pela extensão do subsolo), de acordo com a área disponível e o tipo de solo, conforme mostrado na Figura 1. Ambas possuem vantagens e desvantagens. No primeiro caso, a área de terreno necessária para a instalação é menor e o sistema se beneficiará da maior estabilidade de temperatura dada à maior profundidade da instalação. Porém, o mesmo torna-se uma desvantagem, na medida em que é preciso perfurar maior profundidade do solo de modo a receber as tubulações. No segundo caso, de instalações horizontais, uma grande vantagem é o menor custo associado à menor perfuração, com a desvantagem de que em menores profundidades, as temperaturas tendem a apresentar maior flutuação, segundo Musskopf (2006).

Figura 1 – Exemplos de instalação de tubos subterrâneos verticais e horizontais

Fonte: Fisk; Turiel, 1995 apud Musskopf (2006)

Phetteplace (2007, apud Neto e Voltani, 2013), consultor, professor e pesquisador norte americano apresentou um exemplo de registro de temperatura do solo no tempo, e verificou que em profundidades a partir de 9,5 metros (31 pés) não foram verificadas variações significativas, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2 – Exemplo de registro de temperatura do solo

Fonte: Neto e Voltani (2013)

Porém, Jacovides *et alli* (1996, apud Musskopf, 2006) lembram que dados de temperatura e as propriedades dos solos só podem ser utilizados localmente.

De acordo Nogueira e Pralon (2011), dados experimentais mostraram que a poucos metros de profundidade (a partir de 2m, em alguns casos) a temperatura do solo é praticamente igual à temperatura média anual do ar ambiente no respectivo local, o que causa uma redução do consumo energético para que sejam alcançadas temperaturas de conforto, tendo seu rendimento incrementado especialmente em locais com grande amplitude térmica anual.

Cuidados dever ser tomados, com relação à qualidade do material das tubulações, suas vedações e sistemas para controle de umidade por condensação. De acordo com o professor André Avelar do Instituto de Geociências da UFRJ, por meio de comunicação pessoal em março de 2014, o solo sofre influência das chuvas e as tubulações estão também sujeitas à corrosão pela oxidação do solo. Por isso, devem ser protegidas para evitar mofo e degradação. Outra preocupação, segundo Neto e Voltani, deve ser a regeneração do solo que, no caso de retirar calor do ar, terá sua temperatura próxima aos tubos, ligeiramente alterada, reduzindo a diferença de temperatura entre solo e fluido refrigerante, afetando, a longo prazo, o rendimento do sistema..

3 PANORAMA MUNDIAL SOBRE A APLICAÇÃO DA GEOTERMIA NA ARQUITETURA

A primeira rede moderna de aquecimento urbano abastecida por energia geotérmica surgiu em 1930, na Islândia, e que deu o impulso para que o sistema começasse a ser adotado pelo mundo (Cruz, 2013). Após da Segunda Grande Guerra, começaram a surgir as primeiras instalações com bombas de calor geotérmica em habitações, tendo sua primeira instalação em uma casa em Indianápolis, Indiana, nos EUA, em 1945, mas só a partir dos anos 90, as bombas de calor geotérmicas tiveram maior desenvolvimento, devido à alta do preço do petróleo. Hoje, a tecnologia é muito explorada na América do Norte e Europa, onde diversos países possuem programas de incentivo para pesquisas e aplicação desta estratégia passiva que contribui para o conforto térmico e redução do consumo energético em edificações. Diante da infinidade de exemplos de aplicação no mundo, decidiu-se por destacar neste artigo os pioneiros e/ou os que representem marcos dentro de planos de incentivo em seus países. Para as ilustrações, foram selecionados os que disponibilizam esquemas de instalação do sistema de geotermia.

3.1 Europa

De acordo com Cruz (2013), os pioneiros no uso da geotermia superficial são a Áustria, Alemanha e Suíça, que possui 50 mil pequenas instalações geotérmicas que abastecem casas, indústrias e hotéis. A Islândia se destaca, pela cidade de Reykjavik que possui o maior sistema de aquecimento geotérmico do planeta, utilizando água quente natural para fornecer calor a edifícios e casas desde 1930.

Os Países Baixos também figuram como fortes representantes no desenvolvimento de sistemas geotérmicos, onde os primeiros sistemas de armazenamento de energia a baixas profundidades foram realizados nos anos 80, tendo como exemplo o edifício da sede central da Nike na Europa, em Hilversum, de 1996. Segundo a empresa IF Technology, especializada em energia Geotérmica nos Países Baixos, com o Protocolo de Kyoto, pesquisas ganharam força e o mercado para sistemas geotérmicos cresceram muito.

Na Bélgica, no final dos anos 90, foram realizados os primeiros projetos com armazenamento de energia, como exemplo há o Banco CERA, em Leuven, de 1999. No Reino Unido, em 2006 foi realizado o primeiro projeto, em Londres, o Complexo Westway. Na Noruega, destaca-se o Aeroporto de Oslo.

O projeto europeu Ground-Med, reuniu Universidades da Europa, institutos de pesquisa, empresas do ramo, associações industriais e consultores, para avaliar o impacto desta tecnologia em regiões junto ao Mediterrâneo. Foram realizados estudos em oito protótipos instalados em sete países, sendo eles Portugal, França, Romênia, Slovênia, Espanha, Grécia e Itália. Em 2012, uma publicação reuniu os resultados bastante satisfatórios e promissores, com a redução do consumo de energia pelo uso da geotermia quando comparada aos sistemas convencionais para condicionamento do ar, comprovando sua eficiência em climas mais amenos.

Antes disso, na Espanha, a investigação do potencial geotérmico já havia se iniciado com a crise do petróleo de 1973. Mais tarde, o Programa GEOT-CASA, representou um marco do Plano de Energias Renováveis na Espanha para 2005-2010 que tinha como objetivo estender o uso da geotermia em edificações, financiando instalações geotérmicas em edifícios. Neste contexto, a estação Pacífico do Metrô de Madri (Figura 3) foi a primeira estação de metrô capaz de gerar sua própria energia para climatização com uso de geotermia. O sistema, em funcionamento desde 2009, permite uma

economia de 75% de energia, com redução de 50% de emissões de CO₂. Para sua implementação, foram realizados estudos para determinar a viabilidade do terreno e suas características quanto à temperatura, condutividade térmica média e profundidade do nível freático. A partir daí foram introduzidos 32 tubos em forma de “U” de polietileno de alta densidade a 150 metros de profundidade, onde a temperatura do solo era de cerca de 15°C, e nos quais circulariam um gel capaz de garantir a manutenção da temperatura. (Observatório tecnológico de la energia, 2012)

Figura 3 – Ilustração do sistema geotérmico na Estação de metrô Pacífico, em Madri, Espanha

Fonte: <http://www.imrisha.com/blog/2012/04/04/energia-geotermica-para-alimentar-el-metro-de-madrid/> (acesso em 20/04/2014)

Além deste projeto pioneiro, o documento do *Observatório tecnológico de la energia* destaca o projeto de Colégio Público *Ciudad de Capadocia*, em Trillo (Guadalajara), que possui uma instalação geotérmica há mais de 100 metros de profundidade com objetivo de transferir a energia geotérmica aos radiadores do colégio mediante uma bomba de calor. A solução técnica adotada substituiu a caldeira a diesel utilizada anteriormente como fonte de energia e que continua conectada ao sistema de radiadores de edifício público, mas de forma adicional. O mesmo documento destaca a construção de um edifício em Mataró, Barcelona, dotado de sistema de geotermia para que as moradias tenham um sistema próprio de climatização. O imóvel ocupa uma área de 220 m², foi um dos ganhadores do Prêmio de Eficiência Energética Isover 2011 e obteve uma classificação energética de nível A.

Em Portugal, em 2013, foi criada a Plataforma Portuguesa de Geotermia Superficial (PPGS), uma parceria interinstitucional com missão de desenvolver ações que permitam o progresso do aproveitamento da geotermia superficial, tanto a nível científico como aplicado, tendo como objetivos divulgar o tema, promover o diálogo na comunidade e auxiliar na elaboração de legislação.

A Alemanha se destaca como país grande utilizador da geotermia em seus edifícios. São inúmeros os exemplos de arquitetura com condicionamento per esta tecnologia. Como exemplos, há o Palácio do Reichstag em Berlim, de autoria de Foster + Partners e o prédio do Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar, em Freiburg. Em 2007, a Agência Federal para o Meio Ambiente, em Dessau, projeto do escritório berlinense Sauerbruch Hutton, com o intuito de minimizar o impacto do edifício no ambiente, fez uso do trocador geotérmico de calor, constituído por um sistema subterrâneo de tubos

com mais de 5km de extensão, usando a temperatura do solo para pré-condicionar o ar a ser distribuído pelos ambientes da Agência. Esse meio serviu tanto para substituir sistemas tradicionais de refrigeração, produzindo 125 mil kWh/ano, como também para o aquecimento necessário nos meses de inverno, que consumia 86 mil kWh/ano, sendo a sua função de pré-aquecer os ambientes no inverno e pré-resfriá-los no verão (indicados pelos números 2c e 3a, na Figura 4 abaixo).

Figura 4 – Agência Federal para o Meio Ambiente, em Dessau, Alemanha

Fonte: Revista AU (2007)

Na Itália, em 2009, Mario Cucinella, projetou a Casa 100K €, em Turim (Figura 5), com zero emissão de CO₂ e baixo impacto ambiental. É um conjunto de 50 casas com 100m² cada, onde são utilizadas bombas geotérmicas como estratégia passiva, atuando no pré-condicionamento dos ambientes, tanto no inverno quanto no verão. O projeto integra outras estratégias para a redução do consumo energético e emissões, como sistema fotovoltaico, turbinas eólicas, reaproveitamento das águas pluviais e envoltórias bem isoladas. Estudos de ventilação natural e insolação também contribuem para a sustentabilidade do projeto. O projeto 100K € foi exposto na 11ª Exibição Internacional de arquitetura organizada pela Bienal de Veneza e ganhou o prêmio da *Architectural Review*, o *Awards Futures Projects* 2009, na categoria sustentabilidade.

Figura 5 – Projeto Casa 100K €, em Turim, Itália

Fonte: <http://www.mcarchitects.it/project/la-casa-100k> (acesso em 18/04/2014)

Na esfera acadêmica, destacam-se as pesquisas conduzidas pela Universidade de Roma “La Sapienza” que, com grande atenção a aspectos experimentais e práticos, usam em edifícios residenciais públicos de baixo custo, condutores enterrados combinados a outras estratégias bioclimáticas, de modo a favorecer condições de conforto térmico do organismo edificado (Battisti, Herzog e Tucci, 2012).

3.2 Ásia

O Tianjin Eco-City, na China, realizado em parceria entre os governos da China e Cingapura, pretende se tornar a cidade mais sustentável do mundo. Com conclusão prevista para 2020, o projeto adota uma infinidade de estratégias bioclimáticas e sustentáveis para redução do consumo energético e emissões. O projeto, construído sobre solo contaminado, terá uma extensão de 30 km² e, dentre as estratégias projetuais, serão usadas bombas de calor geotérmicas para condicionamento. Na Indonésia, em Jacarta, será construído o primeiro arranha-céu climatizado por geotermia e que pertence à companhia energética Pertamina, conforme ilustra a Figura 6.

Figura 6 – Projeto do edifício da Companhia Pertamina, em Jacarta, Indonésia

Fonte: <<http://geotermiaonline.com/primer-rascacielos-del-mundo-climatizado-por-geotermia/>> (acesso em 19/04/2014)

3.3 América do Norte

Os EUA, pioneiros na aplicação da tecnologia, possuem diversos exemplos, como o aeroporto de Portland e o Richard Stockton College, em New Jersey. No Canadá, se localiza o prédio Maison du Développement Durable (MDD), inaugurado em maio de 2012 (Figura 7), que utiliza o sistema de geração de energia por geotermia, com dutos que descem pelo solo a 150 m de profundidade. O prédio integra outras estratégias sustentáveis e concorre ao selo LEED Platinum de sustentabilidade.

Figura 7 – Edifício Maison du Développement Durable, em Montral, Canadá

Fonte: AU (2012)

3.4 América do Sul

O empreendimento Parque Titanium, em Santiago, Chile (construção 2012-2014), sob a responsabilidade do arquiteto chileno Abraham Senerman, e ilustrado na Figura 8, conta com a geotermia para climatização de seus ambientes. Sob a área dos três prédios que compõem o complexo, passa o Rio Mapocho, com águas à temperatura constante em torno dos 15°C, que são aproveitadas para a climatização dos edifícios. (AU, 2011)

Figura 8 – Empreendimento Parque Titanuim, em Santiago

Fonte: AU (2011)

No Brasil, a tecnologia ainda é pouco explorada e merece maiores investigações. Hollumuller *et alli* (2006) realizaram estudos com tubos enterrados e com defasadores térmicos - sistemas que se aproveitam de amplitudes térmicas diárias, promovendo o deslocamento de pico de temperatura ao longo das horas, sem amortecimento, numa oportunidade de aproveitar o resfriamento noturno estocado na própria estrutura das edificações - e apontaram para o potencial de uso dos sistemas nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Florianópolis.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da geotermia superficial, de baixa entalpia, para uso direto para climatização de ambientes tem mostrado resultados positivos, colaborando para a manutenção das condições de conforto térmico com redução do consumo energético e das emissões de poluentes pelas edificações. Em muitos casos, são capazes de substituir por completo os sistemas até hoje considerados convencionais para condicionamento do ar. E, mesmo que não supram integralmente a demanda de condicionamento, podem ser usados compondo sistemas híbridos, reduzindo a dependência dos sistemas artificiais.

Os sistemas de tubos enterrados horizontalmente, por dispensarem perfurações a grandes profundidades, o que impacta diretamente nos custos do sistema, parecem merecer maior atenção dos pesquisadores e de parcerias interdisciplinares e interinstitucionais, para que sua aplicação seja viabilizada.

No Brasil, a tecnologia ainda não é suficientemente explorada. Para isso, deve-se avançar nas pesquisas e especialmente há que se promover uma esperada aproximação, tanto entre diversas entidades: universidades, empresas, consultores, etc., quanto entre as diversas áreas de conhecimento envolvidas: das engenharias, que detém o conhecimento sobre o funcionamento do sistema; da geologia, que por prospecção, pode obter dados sobre as características dos solos locais; da arquitetura, que deve prever a utilização do sistema em projetos e, para isso, disponibilizar área para as instalações.

Por fim, vale ressaltar a importância da utilização desta tecnologia não isoladamente, mas em conjunto com estratégias bioclimáticas e de eficiência no uso da energia, uma vez que a soma delas favorecerá o projeto de edifícios como organismos integrados em seu funcionamento.

AGRADECIMENTOS

Ao professor André Avelar do Instituto de Geociências da UFRJ, por meio de comunicação pessoal em março de 2014.

REFERÊNCIAS

BATTISTI A., HERZOG T., TUCCI F. **Sperimentazioni di housing sociale tra efficienza energetico-ambientale e basso costo**. TECHNE 04 2012.

CRUZ, R. J. L. V. **Utilização da Energia Térmica do Solo pra Climatização de edifícios**. 2013. 59f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, Portugal.

CUCINELLA, M. **100K € Home – Research project for a low-cost residence**. Disponível em: <<http://www.mcarchitects.it/project/la-casa-100k>>. Acesso em 18/04/2014.

GEROLLA, G. Sustentabilidade para a viabilidade do futuro. **Revista AU**, ed. 164, Novembro, 2007.

GROUND-MED. **Advanced ground source heat pump systems for heating and cooling in Mediterranean climate**. Disponível em: <http://www.groundmed.eu/fileadmin/red/Deliverables/Brochure/Groundmed_Brochure_final.pdf>. Acesso em 19/04/2014

HOLLMULLER, P., CARLO, J., MIZGIER, M. O., WESTPHAL, F., LAMBERTS, R. **Potential of Buried Pipes Systems and Derived Techniques for Passive Cooling of Buildings in Brazilian Climates**. Centre universitaire d'étude des problèmes de l'énergie (CUEPE), Université de Genève – Switzerland, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LABEEE), Universidade Federal de Santa Catarina – Brazil; 2006.

MUSSKOPF, D. B. **Estudos exploratórios sobre ventilação natural por tubos enterrados**. 2006. 155f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul.

NETO, A. H., VOLTANI, E. R. **Resfriamento e aquecimento geotérmico**. Disponível em: <<http://www.engenhariaarquitectura.com.br/noticias/883/Resfriamento-e-aquecimento-geotermico.aspx>>. Acesso em 13/04/2014.

NOGUEIRA, J. W. L., PRALON, A. **Projeto pioneiro em Valência (Espanha) utiliza energia geotérmica para climatizar**. Disponível em: <<http://ofrioquevemdosol.blogspot.com.br/2011/08/luto-na-comunidade-cientifica-de.html#more>>. Acesso em 17/04/2014.

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DE LA ENERGIA. **Mapa Tecnológico: Calor y Frío Renovables**. Ministerio di Industria, Turismo y Comercio & Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia, 2012. Disponível em: <http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Calor_y_Frio_Renovables_Geotermia_30012012_global_196afed7.pdf>. Acesso em 17/04/2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

**ANTONIOLLI, Cibele B (1); KERN, Andrea P (2); WANDER, Paulo R (3);
HERRMANN, Julia C (4); OLIVEIRA, Carla P (5)**

(1) UNISINOS, (51) 3591.1122, e-mail: cibeleantoniolli@gmail.com (2) UNISINOS, e-mail: apkern@unisinios.br (3) UNISINOS, e-mail: prwander@unisinios.br (4) UNISINOS, e-mail: juliaherrmann@uol.com.br (5) UNISINOS, e-mail: jagadambaoliv@gmail.com

RESUMO

Os selos de certificação ambiental surgem como uma ferramenta de projeto, execução e desempenho (pós-ocupação), voltada a questões de sustentabilidade, envolvendo a diminuição de diferentes impactos ambientais, sociais e econômicos. O presente trabalho é parte de uma Dissertação de Mestrado que se encontra em desenvolvimento, e tem como objetivo analisar o conjunto de decisões tomadas na fase de projeto de um prédio comercial, certificado no nível ouro do programa LEED, visando à redução no consumo de água. A estratégia de pesquisa consiste num estudo de caso onde está sendo analisado o consumo de água no prédio durante os quatro anos de ocupação. Para tanto foram consideradas informações do sistema de automação quanto ao consumo de água neste período e comparadas a parâmetros encontrados na bibliografia do LEED e no consumo de água previsto na etapa de projeto, informação que concedeu a pontuação no programa de certificação, que especifica uma redução de 30% em relação ao consumo de água em comparação com prédios tradicionais (sem diretrizes de sustentabilidade). Os resultados parciais indicam que o conjunto das iniciativas voltadas a esta questão nem sempre resultam na economia esperada pelo projeto. Como contribuição, a discussão dos resultados é realizada a partir dos dados de consumo das diferentes iniciativas propostas pelo projeto, que incluem a construção de uma estação de tratamento de esgoto (ETE), otimização do projeto de paisagismo, dispositivos redutores de vazão, analisando toda a operação do prédio (facilidade e dificuldades).

Palavras-chave: certificação ambiental, consumo de água, pós-ocupação de edificação.

ABSTRACT

The environmental certification labels emerge as a tool for project design, construction and performance phase (post-occupancy), oriented to sustainability issues, involving the reduction of different environmental, social and economic impacts. The present paper is part of a MSc's dissertation that is currently under development, and its purpose is to analyze the design decisions taken on a commercial building, with the LEED environmental certification at level "Gold", aiming the water consumption reduction. The research method consists in a study case in which the water consumption of the building is analyzed during four years of occupancy. Therefore, automation system information will be analyzed regarding the water consumption in this time frame and compared to LEED literature's guidelines and also to the water consumption expected on the building's design phase, information that granted a specific score on the certification program that establishes a water reduction of at least 30% compared to traditional buildings (with no environment guidelines). The partial results suggest that the design initiatives taken not always result on the expected design economy reduction. As contribution, the results' debate considers the different consumption data of the solutions proposed by the project design, including a Sewage Treatment Plant (STP), landscaping design optimization, water flow reducer devices, and all the building operation analysis (facilities and difficulties).

Keywords: environmental certification, water consumption, building post-occupancy.

1 INTRODUÇÃO

A construção civil caracteriza-se como uma das maiores consumidoras de recursos naturais em seu processo produtivo, tanto no Brasil como no exterior (JOHN, 2000). Os impactos ambientais causados por um edifício ocorrem em todas as etapas que compreende seu ciclo de vida, iniciando-se pela extração de matérias-primas, produção e transporte dos materiais e componentes, geração de resíduos durante a fase de construção e ao final da vida útil. Conforme John Oliveira e Agopyan (2006), a indústria consome cerca de 75% dos recursos naturais do mundo, em sua maioria não renováveis. Além desses, citam-se o consumo de energia e água e a geração de efluentes durante a fase de pós-ocupação. Em relação ao consumo de água, foco deste trabalho, Macozonma (2002) diz que o setor da construção civil é responsável pelo consumo de 2-16% de água potável.

Desde a década de 80, desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade tornam-se cada vez mais discutidos por acadêmicos envolvidos com a construção civil (PACHECO TORGAL; JALALI, 2010). A Figura 1 apresenta a quantidade de trabalhos acadêmicos que discorrem sobre o assunto ao longo do tempo.

Figura 1 - Artigos que contém o termo “desenvolvimento sustentável” na área da construção civil

Fonte: Pacheco, Torgal e Jalali (2010)

A partir do crescimento do volume de obras ao longo das últimas duas décadas, constata-se que o mundo científico se volta com grande interesse a esse relevante tema. Em paralelo, surgem novas tendências no mercado para promover uma mudança de paradigmas de consumo do setor da construção civil, por meio do incentivo ao uso racional de recursos naturais e da preferência por aqueles produzidos regionalmente, bem como a de reciclagem dos materiais, para que produtos e serviços estejam comprometidos com a preservação do meio ambiente em diferentes formas. Os países que acreditavam dominar os conceitos dos chamados “projetos ecologicamente corretos”, ou prédios verdes, não possuíam meios para verificar quão sustentáveis eram de fato os seus edifícios. Assim surgiu a necessidade de criação de ferramentas, programas ou sistemas de avaliação e certificação, com o objetivo de orientar empreendedores, projetistas e construtores quanto aos aspectos a serem considerados na produção de edificações mais sustentáveis (SILVA; SILVA; AGOPYAN, 2003). Ou seja, de acordo com Gonçalves e Duarte (2006), uma certificação ambiental é concedida a partir de um sistema de avaliação onde se analisa o grau de sustentabilidade associado à uma edificação, em razão de determinados critérios de desempenho aplicados nele.

Existem no mercado diferentes certificações ambientais, cujo escopo e quesitos dependem de cada país, bem como suas reais necessidades (BENINI et al., 2003). Os principais sistemas de avaliação internacional atualmente são: AQUA (Brasil), Beam (China), BREEAM (Reino Unido), CASBEE (Japão), Démarche HQE® (França), Energy Star® (Estados Unidos), GBTool®, Green Mark Scheme® (Singapura), Green Star SA® (Austrália), LEED® (Estados Unidos), MSDG® (Estados Unidos) e NABERS® (Austrália). No Brasil, o interesse na avaliação ambiental de edificações é relativamente recente, e atualmente os principais selos nacionais são: AQUA®, Fundação Vanzolini®, Programa Procel Edifica®, Selo da Caixa azul® e Sustentax®.

A norte-americana LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) consiste no primeiro sistema de certificação internacional a ser adotado por empresas brasileiras. Dentre as principais críticas a este sistema, a principal refere-se à aplicação de normas americanas para parâmetros de desempenho, que por vezes não correspondem à realidade brasileira, já que uma avaliação tecnicamente consistente deve refletir as prioridades do país (STUERMER; BEDENDO; FELIPETTE, 2010). Outro fator a ser considerado, é que não existe recertificação nesta categoria do LEED de novas construções, ou seja, não há a necessidade de renovação do certificado. Ele é válido apenas para as decisões de projeto e execução, não levando em conta o desempenho de pós-ocupação.

Para obter esta certificação o empreendimento deve atender aos pré-requisitos mínimos e obter uma pontuação mínima junto aos requisitos, sendo então enquadrado em um sistema de classificação no qual se atribui o nível de conformidade, podendo ser simplesmente certificado, prata, ouro ou platina. O sistema aplica-se também a oito modalidades de certificações LEED, que podem ser atribuídas a novos projetos ou a edificações existentes. No país há 390 empreendimentos certificados pelo sistema LEED, 13 destes localizados no Rio Grande do Sul (“Green Building Council Brasil”, 2014).

Existe uma série de dificuldades ao implementar selos internacionais, uma vez que se tratando de países com latitudes, condições sociais e econômicas e ambientais tão diferentes, uma melhor atenção deve ser dada ao se importar um selo ambiental internacional. Além das práticas construtivas e de projeto serem diferentes de país para país, a receptividade do mercado à introdução de métodos é um fator relevante a ser levado em consideração (SILVA; SILVA; AGOPYAN, 2003). Para garantir o sucesso de uma implementação de selo ambiental internacional, os autores reforçam para a educação dos usuários e dos projetistas, para a evolução da qualidade na especificação de projeto, e para a apresentação de um plano de manutenção e um manual do usuário.

O presente trabalho é parte de uma Dissertação de Mestrado que se encontra em desenvolvimento. Tem como objetivo analisar o conjunto de medidas tomadas na fase de um projeto de um prédio comercial, certificado no nível ouro do programa LEED, visando à redução no consumo de água.

2 MÉTODO DE PESQUISA

A estratégia de pesquisa consiste num estudo de caso que utiliza como objeto de estudo um prédio ambientalmente certificado, sede de uma empresa da área de TI (tecnologia de informação) localizado no Rio Grande do Sul. A área total do edifício é de aproximadamente 11.250 metros quadrados. Sua construção foi iniciada em 2007, e está ocupado desde 2009.

A pesquisa foi realizada em duas etapas, a seguir descritas:

2.1 Etapa 1: identificação das soluções de projeto para atendimento de requisitos

A partir dos pré-requisitos e requisitos do programa de certificação da categoria “Eficiência da Água” (Quadro 1) foram identificadas as soluções indicadas no projeto, que concederam a pontuação para o selo de certificação ambiental. Essas informações foram pesquisadas nos projetos e na documentação enviada ao órgão certificador.

Quadro 1 – Requisitos pontuados na categoria “Eficiência da Água”

Pré-requisitos e requisitos para avaliação LEED	
1	Uso eficiente de água no paisagismo, reduzir em 50%
2	Uso eficiente de água no paisagismo, não utilização de água potável ou sem irrigação
3	Tecnologias inovadoras para águas residuais
4	Redução do uso de água: 20% de redução
5	Redução do uso de água: 30% de redução

Fonte: Autora (2014)

2.2 Etapa 2: dados de consumo de água

Para a análise do consumo de água do prédio durante seus quatro anos de ocupação, foram buscadas informações provenientes da medição do consumo de água nos hidrômetros localizados junto aos reservatórios de água, a partir do controle de medições realizado pela equipe terceirizada de manutenção predial e também informações do sistema de automação quanto ao consumo de água neste período.

Para avaliar o consumo, estes dados foram comparados com o consumo de água previsto na etapa de projeto e com o consumo mínimo estabelecido pelo programa LEED.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Soluções de projetos adotadas para o atendimento aos requisitos da categoria “Eficiência da Água”

Para o atendimento dos requisitos referentes à irrigação do paisagismo (Requisitos 1 e 2, Quadro 1), na etapa de projeto, segundo orientações do programa LEED, os projetistas devem optar entre quatro alternativas: (1) o paisagismo e sistema de irrigação são destinados a reduzir o consumo de água em irrigação, baseado em um cálculo de referência; (2) a água de irrigação utilizada no prédio é de fonte não potável; (3) o paisagismo e sistema de irrigação são designados a reduzir o consumo de água em irrigação, baseado em um cálculo de referência + a água de irrigação utilizada no prédio é de fonte não potável; ou (4) o paisagismo não requer sistema de irrigação permanente. Sistemas de irrigação temporários para a consolidação do paisagismo serão removidos em um ano de instalação.

No projeto optou-se pela alternativa 3, que requer 50% de redução no consumo de água potável para garantir 1 ponto na certificação ambiental e onde uma redução no consumo de água potável de 100% + redução de 50% no consumo total de água garantem 2 pontos.

A solução de projeto previu a utilização de água não potável para irrigação do paisagismo. Para isso, a irrigação seria realizada pela água de reuso, tratada na estação de tratamento de esgoto (ETE) construída para uso exclusivo do prédio.

Neste requisito o projeto do prédio propõe 100% de redução de água potável e 75,4% de redução no consumo total de água (ganhando 2 pontos no requisito).

Para atendimento dos demais requisitos, referentes a tecnologias de águas residuais e redução do consumo (Requisitos 3, 4 e 5, Quadro 1), os projetistas devem optar entre duas alternativas: (1) cálculo de economia de água ou (2) tratamento de águas residuais no local.

No requisito “Tecnologias inovadoras para águas residuais”, optou-se pela alternativa 1, onde a ETE (estação de tratamento de esgoto) foi projetada para suprir e gerar exatamente a quantidade total necessária para suprir o uso, tornando em 100%, a economia de água potável no edifício. De acordo com os cálculos de referência do LEED, esta solução reduz 460% de transporte de esgoto para a cidade, quando o LEED requer que este número seja apenas de 50%.

Já nos requisitos de “Redução no uso de água”, o projeto considerou a ocupação de 400 pessoas no prédio, entre elas 374 pessoas fixas (187 homens e 187 mulheres), e população flutuante de 4 visitantes e 22 terceiros. Também foi declarado que todos os banheiros masculinos possuem mictórios, e foram contabilizados 260 dias de operação em um ano. Nestes requisitos, o projeto prevê a redução de 65,8% no consumo total de água. De acordo com o LEED, ao se atingir 20% neste valor, ganha-se 1 ponto, e 30% ganha 2 pontos. O Quadro 2 mostra as soluções de projeto adotadas para cumprimento dos requisitos da categoria “Eficiência da Água”.

Quadro 2 – Requisitos pontuados e suas soluções de projeto

Pré-requisitos e requisitos para avaliação LEED		Soluções de projeto adotadas
1	Uso eficiente de água no paisagismo, reduzir em 50%	Uso de água não potável para irrigação, proveniente da ETE
2	Uso eficiente de água no paisagismo, não utilização de água potável ou sem irrigação	
3	Tecnologias inovadoras para águas residuais	ETE
4	Redução do uso de água: 20% de redução	Uso de água não potável (ETE) para descargas e mictórios. Uso de aeradores em torneiras e chuveiros abastecidos de água potável.
5	Redução do uso de água: 30% de redução	

Fonte: Autora (2014)

Porém, observou-se que, além de todas as medidas de projeto citadas anteriormente, dois elementos se destacam como grandes consumidores de água, e são usados no cumprimento de outros requisitos do programa LEED. O primeiro refere-se ao ar condicionado e o segundo consiste no espelho d’água localizado no térreo, no centro do prédio, construído com o objetivo de diminuir ilha de calor entre os blocos do edifício e por agregar valor estético ao paisagismo.

3.2 Consumos de água: parâmetros do programa de certificação, parâmetros previstos no projeto e dados do consumo real

A seguir são apresentados os parâmetros de consumo de água estabelecidos pelo LEED, os parâmetros de consumo de água previstos no projeto e dados de medição do consumo de água no prédio.

- **Requisitos 1 e 2: uso eficiente de água de paisagismo**

O LEED determina este cálculo de referência através da medição de áreas de vegetação associados a dois tipos de irrigação: aspersor e gotejamento (cada um com um índice de eficiência de irrigação) e alguns fatores como: coeficiente de tipo de paisagismo, fator das espécies, fator de densidade e fator de microclima fazem parte deste cálculo. Com base nisso, foram determinados 137.711 galões (cerca de 521.925 litros) de consumo de água para irrigação por mês.

O projeto do prédio prevê apenas 33.923 galões (cerca de 128.569 litros) por mês para suprir o consumo de irrigação conforme o projeto, que é proveniente da ETE (estação de tratamento de esgoto, que é uma fonte não potável). O projeto justifica este baixo consumo de água através do uso de um sistema de irrigação que mistura aspersores e irrigação por gotejamento e também o uso de arbustos nativos adaptados ("vedélias"), que não necessitam de um sistema de irrigação permanente.

Dados que mostram o consumo durante a fase de ocupação do prédio apontam que a quantidade consumida é aproximadamente 395 litros por mês, considerando que o sistema é acionado 1 vez ao dia durante um período de 10 a 15 minutos, em dias sem chuva.

- **Requisito 3: tecnologias inovadoras para águas residuais**

O LEED determina o cálculo de referência através da declaração da população que ocupará o prédio, entre elas fixa e flutuante, aliada ao total de horas de funcionamento do prédio. A partir disso são determinadas quantidades de descargas acionadas por pessoa, resultando no fluxo de descarga total do edifício. Com base nesse parâmetro, foi determinado que a ETE deve tratar cerca de 5.206.301 litros (1.373.694 galões) de água anualmente. Destes cerca de 1.253.088 (330.630 galões) seriam utilizados para reabastecimento dos reservatórios de água de reuso do prédio e cerca de 3.953.213 litros (1.043.064 galões) seriam infiltrados no solo.

O projeto do prédio previu a necessidade de 1.253.088 litros de água tratada da ETE, considerando 1.131.831 litros para reabastecimento do prédio, e 128.569 litros para a irrigação do paisagismo, valor já declarado no requisito anterior, não sendo declaradas quantidades a serem utilizadas no reabastecimento e infiltrados no solo.

Dados do consumo mensal entre fevereiro de 2013 a janeiro de 2014 mostram que a ETE trata 3.414.530 litros de água anualmente. Destes, 2.928.214 litros são utilizados para reabastecimento dos reservatórios de água de reuso do prédio e 486.617 litros são infiltrados no solo.

- **Requisitos 4 e 5: redução do uso de água**

O LEED determina o cálculo de referência através de parâmetros de uso de torneiras, chuveiros, mictórios e bacias sanitárias, a partir da declaração do número de ocupantes do prédio e relacionado a quantidade de horas que eles ficarão no edifício, igual ao requisito anterior. Também são declaradas as especificações técnicas dos metais de banheiro, com seu respectivo valor de vazão de água. Com base nisso, foi determinado

que são necessários cerca de 1.641.596 litros (433.139 galões) por ano na utilização de água na descarga de sanitários e mictório, que seja proveniente da ETE. Já para torneiras de pia, copas e chuveiros, o cálculo de referência do LEED prevê fluxo de vazão de água potável em cerca de 1.488.939 litros/ano (392.860 galões).

No projeto do prédio foi previsto que cerca de 1.131.831 litros/ano de água da ETE são necessários para suprir a descarga de sanitários e mictórios, a partir do uso de dispositivos como: limitadores de fluxo nos mictórios, e válvulas de descarga dupla com botão de alto e baixo fluxo. Já nas torneiras de pia e copas e chuveiros o projeto prevê cerca de 1.072.035 litros/ano de água potável.

Dados medidos do consumo real mostram que o uso de água proveniente da ETE destinado às descargas de sanitários e mictórios é aproximadamente 2.340.000 litros/ano, e o consumo de água potável em torneiras e chuveiros se mostrou na média de 2.918.000 litros por ano.

3.3 Consumo de água pelo sistema de ar condicionado e espelho d'água

Durante a entrevista com o coordenador de instalações do prédio em estudo, junto com a equipe terceirizada pela manutenção predial, e somando as informações obtidas pelo controle das contas de consumo de água, percebeu-se a existência de alguns fatores não considerados no sistema de certificação ambiental LEED, mas que influem fortemente no consumo mensal de água do prédio.

Conforme mostra o Quadro 4, o sistema de ar condicionado central por chillers já foi responsável por 61% do consumo de água especialmente nos meses quentes de verão, resultando 32% na média anual de consumo de água.

Outro fator que influencia na quantidade de água consumida é o espelho d'água construído no térreo do prédio. Este, já foi responsável por 55% do consumo total de água em um mês, em função de vazamento devido a problemas de má execução. Na média anual, o espelho d'água é responsável por 16% no consumo de água.

O Quadro 4 mostra os dados de consumo de água, considerando o total, e as quantidades consumidas pelo ar condicionado e espelho d'água.

Quadro 4 – Resumo dos consumos de água para Ar condicionado e Espelho d'água

Ano	Mês	Total de consumo de água (litros)	Consumo de água pelo Ar Condicionado (litros)	Consumo de água pelo Espelho d'água (litros)	Consumo de água pelo Ar Condicionado (%)	Consumo de água pelo Espelho d'água (%)
2011	Nov	541.000	135.000	64.000	25	12
	Dez	645.000	176.000	68.000	28	11
2012	Jan	678.000	225.000	51.000	34	8
	Fev	706.000	259.000	33.000	37	5
	Mar	786.000	297.000	153.000	38	20
	Abr	582.000	89.000	57.000	16	10
	Mai	188.000	62.000	15.000	33	8
	Jun	166.000	31.000	49.000	19	30
	Jul	300.000	10.000	164.000	4	55
	Ago	182.000	80.000	76.000	44	42
	Set	184.000	40.000	4.000	22	3

	Out	340.000	111.000	131.000	33	39
	Nov	656.000	234.000	62.000	36	10
	Dez	461.000	279.000	50.000	60	11
2013	Jan	588.000	272.000	100.000	47	17
	Fev	686.000	264.000	48.000	39	7
	Mar	456.000	196.000	35.000	43	8
	Abr	391.000	145.000	45.000	38	12
	Mai	319.000	51.000	36.000	16	12
	Jun	201.000	5.000*	2.000*	3	1
	Jul	369.000	68.000	75.000	19	21
	Ago	150.000	24.000	4.000*	16	3
	Set	192.000	61.000	10.000	32	6
	Out	296.000	169.000	121.000	58	41
	Nov	514.000	312.000	44.000	61	9
*este dado foi comprometido devido à falha de medição do hidrômetro, pelo sistema de automação.						

Fonte: dados cedidos pela empresa (2014)

3.5 Análise dos resultados obtidos

O Quadro 5 sintetiza os resultados obtidos sobre o consumo de água no período analisado, comparando o consumo determinado pelo LEED, o consumo previsto no projeto e o consumo realizado.

Quadro 5 - Resumo dos consumos para os Requisitos	Parâmetro LEED (l/ano)	Parâmetro projeto (l/ano)	Consumo medido (l/ano)	Consumo em relação ao LEED (%)	Consumo em relação ao projeto (%)
1 e 2: Paisagismo	521.925	128.569	395.417	- 24	+207
3: Água residual	5.206.301	1.253.088	3.414.530	- 34	+173
4 e 5: Água de reuso	1.641.596	1.131.831	2.340.000	+ 43	+107
4 e 5: Água potável	1.488.939	1.072.035	2.918.000	+ 96	+172
Total	8.858.761	3.585.523	9.067.947	+2,4	+153

Fonte: Autora (2014)

No geral, nenhuma previsão de projeto foi atingida, e o consumo real medido se apresentou superior. Porém, observa-se que nos três primeiros requisitos, embora o consumo tenha se mostrado superior ao previsto no projeto, ainda é menor do que o previsto pelo programa LEED, porém, não atinge redução mínima de 50% no consumo de água, que, com base na quantidade prevista no projeto, creditou um ponto na certificação.

Quanto aos requisitos 4 e 5 o consumo medido de água se mostrou superior aos parâmetros estabelecidos pelo LEED e, conseqüentemente, bem acima dos parâmetros previstos no projeto.

Nos requisitos 1 e 2, o projeto previu redução de água na irrigação de 76% do cálculo de referência do LEED. Na prática, o consumo de água de reuso na irrigação se mostrou apenas 24% inferior ao cálculo de referência do LEED. No requisito 3, o projeto previu que a ETE poderia reduzir sua capacidade de tratar água para 78% em relação ao cálculo

de referência do LEED. Na prática, a ETE trata 35% a menos na capacidade prevista pelo cálculo de referência do LEED. Esta diferença de valores pode ser justificada com o aumento de consumo analisado nos próximos requisitos 4 e 5 referentes a água de reuso.

Nos requisitos 4 e 5, o consumo da água de reuso se mostrou 43% superior ao cálculo de referência do LEED. Já na água potável, o consumo se mostrou 96% superior ao cálculo. Em ambos os casos, 2 pontos da certificação seriam perdidos por não terem atingido os mínimos de 20% e 30% de redução.

A partir da análise dos dados obtidos, buscou-se mais informações sobre a causa dos consumos de água de reuso e potável terem apresentado valor mais elevado que o projeto e o LEED com o coordenador de instalações do prédio. Segundo as informações obtidas, algumas possíveis justificativas para aumento da água de reuso nas bacias sanitárias e mictórios podem ser devido à maior frequência de limpeza destes reservatórios específicos já que a água de reuso após tratada ainda carrega uma dada quantidade de sólidos, e também uma considerável quantidade de entupimentos ocasionada pelo excesso de uso de papel higiênico hidrossolúvel que é descartada na rede de esgoto, que embora seja adaptada para receber este volume, faz com que as pessoas acionem mais descargas que o normal.

Já quanto ao aumento de água potável, foi explicado que a ETE (por ser uma tecnologia inovadora) demorou muitos anos para se adequar ao melhor tratamento químico. Enquanto estavam se adaptando à manutenção do mesmo, a ETE foi muitas vezes abastecida com água potável para não interromper o funcionamento do sistema em geral. Com o passar do tempo, esse abastecimento não será mais necessário.

O sistema de ar condicionado e o espelho d'água são decisões de projeto que merecem atenção devido à sua relevância no consumo de água. O uso de ar condicionado é primordial em um prédio comercial, e deverá ser melhor considerada outras opções que não utilizem água fria, porém essa decisão é complexa, porque também envolve questões de consumo de energia. Em alguns casos, quando se privilegia um dos fatores, o outro é prejudicado. Já o espelho d'água, outro elemento não contabilizado nos requisitos referentes ao consumo de água, poderia utilizar água da chuva ou um sistema de reservatório que utilizasse o mesmo volume de água apenas sofrendo um tratamento de limpeza, evitando que o volume total seja desperdiçado toda vez que uma troca total de água for necessária. Esses elementos mostraram grande influência no consumo de água do prédio, e não foram percebidos pela certificação, que é realizada na etapa de projeto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o projeto do prédio estudado tenha considerado um conjunto de estratégias para a redução no consumo de água potável, os resultados mostram que, no geral, os parâmetros estabelecidos pelo programa de certificação e previstos no projeto não foram atingidos, em grande parte, pelo fato de não serem consideradas duas fontes de consumo de água que impactam a quantidade consumida. Assim, observa-se uma fragilidade da pontuação na fase de projeto baseada em previsões, sem avaliação do consumo na fase de uso.

AGRADECIMENTOS

À CAPES/PROSUP (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), à UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), à FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul) e à UNISINOS pelo financiamento da pesquisa, através

da concessão de bolsa e mestrado e iniciação científica, e à empresa participante, pela disponibilidade de documentos e entrevistas.

REFERÊNCIAS

BENINI, Humberto; CARMONA, Thomas; QUARCIONI, Valdecir; *et al.* **Análise Simplificada de Sustentabilidade Pós-Ocupação de um Edifício Comercial**. 2003.

GONÇALVES, Joana Carla Soares; DUARTE, Denise Helena Silva. Arquitetura sustentável: uma integração entre ambiente, projeto e tecnologia em experiências de pesquisa, prática e ensino. **Ambiente construído**, v. 6, n. 4, p. 51–81, 2006.

JOHN, Vanderley M. **Reciclagem de Resíduos na Construção Civil: Contribuição à metodologia de pesquisa e desenvolvimento**. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2000. Disponível em: <<http://rmdaveiga.files.wordpress.com/2011/01/tese-john.pdf>>. Acesso em: 29 out. 2013.

JOHN, Vanderley M.; OLIVEIRA, Daniel Pinho; AGOPYAN, Vahan. **Crítérios de sustentabilidade para a seleção de materiais e componentes – uma perspectiva de países em desenvolvimento**. 2006.

MACOZONMA, Dennis S. **Construction Site Waste Management And Minimisation**. África do Sul: International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), 2002. Disponível em: <<http://cibworld.xs4all.nl/dl/publications/Pub278/06Construction.pdf>>. Acesso em: 6 jun. 2014.

PACHECO TORGAL, Fernando; JALALI, Said. **A Sustentabilidade Dos Materiais de Construção**. 1. ed. Minho: TECMINHO, 2010. Disponível em: <<http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3461614/a-sustentabilidade-dos-materiais-de-construcao>>. Acesso em: 10 dez. 2013.

SILVA, Vanessa Gomes da; SILVA, Maristela Gomes da; AGOPYAN, Vahan. Avaliação de edifícios no Brasil: da avaliação ambiental para avaliação de sustentabilidade. **Ambiente Construído**, v. 3, n. 3, p. 7–18, 2003. (Ambiente Construído).

STUERMER, Monica Machado; BEDENDO, Ivana Aparecida; FELIPETTE, Pérola. A Certificação Verde LEED: reflexão de sua aplicação frente à Agenda 21Global. **A Certificação Verde LEED: reflexão de sua aplicação frente à Agenda 21Global**, p. 10, 2010. (Congresso Internacional Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social).

Green Building Council Brasil. Green Building Council Brasil Site Oficial. Disponível em: <www.gbcbrasil.org.br>. Acesso em: 15 ago. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

P&D: APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE PROJETO NO DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO SUSTENTÁVEL

SCHELGSHORN PEREIRA, Amanda (1); MARTINS BORGES, Marcos (2).

(1) Universidade Federal de Juiz de Fora, (32) 8865-8830, amanda_uai@yahoo.com.br.

(2) Universidade Federal de Juiz de Fora, (32) 9970-4515, marcos.borges@engenharia.ufjf.br.

RESUMO

Devido à redução dos custos de produção no mercado internacional e pelo uso racional dos recursos energéticos, as tecnologias fotovoltaicas apresentam inúmeras possibilidades e boas oportunidades de inovação. Neste sentido, este artigo é baseado em pesquisa experimental, desenvolvida em dissertação de mestrado, tendo por objetivo o projeto de um *brise-soleil* com a utilização de placas fotovoltaicas. Nesta proposição, busca-se aumentar a eficiência energética do módulo fotovoltaico ao se inserir aletas para dissipação de calor. Isto favorece o resfriamento da superfície posterior do módulo, melhorando seu desempenho energético. Neste sentido, foi realizada revisão detalhada de literatura e utilização de software específico para projeto de produto, além de prototipagem virtual. O processo de projeto foi orientado por metodologia específica para o desenvolvimento de novos produtos. Os conceitos elaborados foram validados e ranqueados através do uso de matriz de decisão específica, e algumas de suas características foram testadas e simuladas virtualmente em modelador tridimensional. O componente para dissipação de calor foi experimentado em laboratório com auxílio de câmera termográfica, para o registro de variações de temperatura. É importante ressaltar, que o *brise-soleil* fotovoltaico foi projetado em conformidade com o módulo fotovoltaico de modelo SX 120 U da empresa BP Solar. Posteriormente, o projeto foi aplicado em simulação virtual no prédio da Justiça Federal no município de Juiz de Fora (MG). Este estudo foi norteado pelo método prescritivo RTQ-C (2010), onde foi realizada avaliação da eficiência energética da edificação em sua situação atual, e na situação hipotética, após a experimentação virtual do *brise-soleil* fotovoltaico na fachada norte. Atualmente, essa pesquisa encontra-se na fase de análises de resultados. Por fim, destaca-se a colaboração do trabalho na proposição de soluções que aliem conforto ambiental e eficiência energética em edificações.

Palavras-chave: *Brise-Soleil* Fotovoltaico, Eficiência Energética, Dissipador de Calor.

ABSTRACT

Due to reduction of production costs in the international market, and the rational use of energy resources, the photovoltaic technologies presents opportunities for innovation. Therefore, this article is based on experimental research to develop a *brise-soleil*, product innovation, using an existing PV module. In order to increase the energy efficiency through heat dissipation. That promotes the cooling of the rear surface of the module and improving energy performance. A literature review was conducted of detailed form, with application of academic methods for evaluation, use of specific software design and validation, and the prototype testing in laboratory. The design process was driven by the specific methodology for new products development. Proposed concepts were validated and classified in Solidworks software. Then, the best performance was chose with the use of a decision matrix. This concept was applied to a case study in the chosen building. The case study was guided by RTQ-C (2010) and was carried out rating the energy efficiency of the building in its current situation, and in the hypothetical situation: after placement of the *brise-soleil* PV on the north facade. The component for heat dissipation was tested in the laboratory with the aid of thermograph camera. This research is currently at the stage of results analysis.

Keywords: Photovoltaic *Brise-Soleil*, Heat Dissipation, Virtual Prototypes.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, observa-se que as demandas relacionadas ao setor energético apresentam-se como excelentes oportunidades para o desenvolvimento de produtos com características sustentáveis. Segundo a ELETROBRAS (2013), estima-se que 50% da energia elétrica produzida no Brasil são gastos na manutenção e operação de sistemas artificiais de conforto ambiental: como iluminação, arrefecimento e aquecimento de água. Porém, existem grandes possibilidades de economia de energia nas edificações. A instalação de produtos visando à eficiência energética pode representar uma economia de 30% em edificações já existentes. Em projetos novos é possível reduzir o consumo em 50%, ao adotar soluções eficientes desde a concepção da edificação. (ELETROBRAS, 2013).

Este trabalho possui foco na pesquisa para o desenvolvimento de um produto com características sustentáveis. Neste caso, o trabalho apresenta uma interface entre o setor da construção civil e o setor de produtos industriais. Para tal, a proposta utiliza metodologia específica, proposta por autores da área de projeto para produtos.

Deste modo, foram realizadas proposições conceituais de quatro suportes (peças) para a montagem de um *brise-soleil* fotovoltaico. Essas proposições foram elaboradas com auxílio de ferramentas computacionais para modelagem tridimensional e simulação. Tais soluções foram analisadas e ranqueadas em matriz de seleção de conceitos específica. Logo, a opção de melhor desempenho foi utilizada no projeto final.

Observa-se, que o *brise-soleil* fotovoltaico foi projetado conforme as características do modelo SX 120 U de silício policristalino da empresa BP Solar. Essa escolha foi pautada na facilidade de obtenção de informações, uma vez que, esse modelo está presente na usina fotovoltaica da Universidade Federal de Juiz de Fora (onde foram realizados testes).

Para que a eficiência do módulo fotovoltaico seja aumentada, é necessário o controle da temperatura na placa. Neste sentido, foi incluída no projeto uma proposta para aplicação de aletas para dissipação de calor. Portanto, para verificação deste conceito, realizou-se experimentação com aletas dissipadoras na superfície posterior do módulo SX 120 U. Assim, foram encaixados perfis de alumínio, formando um conjunto de aletas para dissipação. Este arranjo foi colocado até a metade da superfície posterior, para a medição e experimentação de alvos com e sem as aletas. Foram empregados os seguintes instrumentos para a experiência: Perfis em Alumínio no formato U duplo 30 mm x 60 mm x 1,5 mm, encaixados paralelamente; Fita Unidex de Teflon da empresa Varixx, para controle da emissividade dos materiais; e Câmera de Infravermelho Fluke TI 100 de uso geral.

Em vista as delimitações e exclusões, este estudo não realiza o “*dimensionamento ótimo*” (ÇENGEL e GHAJAR, 2011) das aletas, estando basicamente direcionado para a validação do conceito e o experimento com dissipação de calor. O experimento utiliza perfis de alumínio de dimensões típicas encontrados no mercado. Portanto, caso o conceito seja validado nestas condições, será também confirmado se utilizadas aletas ótimas de dissipação.

Por fim, foi demonstrada a aplicação do produto por meio da simulação de sua aplicação no edifício da Justiça Federal, localizado na cidade de Juiz de Fora. No estudo, foi avaliada a eficiência energética da edificação através do método prescritivo RTQ-C (Requisitos Técnicos da Qualidade para Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais de Serviço e Públicos – Portaria do Inmetro). Logo, foram comparadas as

classificações obtidas na situação atual e em situação hipotética, onde foi simulada a colocação de *brise-soleil* fotovoltaico na fachada norte.

2 LITERATURA

Para embasamento teórico, são demonstrados, rapidamente, alguns itens abortados na pesquisa, que contribuíram no projeto e na experimentação final.

2.1 *Brise-Soleils*

Os *brise-soleils* foram desenvolvidos para controlar os efeitos da radiação solar direta nas edificações, ao evitar a entrada excessiva de luz, brilho e calor. (MEDEIROS, 2012). Para a utilização de um determinado tipo de *brise-soleil*, é necessário a avaliação da sombra gerada e o conforto proporcionado por essa obstrução. Geralmente, os *brise-soleils* solares são constituídos por lâminas de uso externo a fachadas, existindo três tipologias básicas: horizontais, verticais e combinados. Em relação à mobilidade, é possível encontrar lâminas móveis pivotantes ou basculantes, em sistemas manuais ou mecanizados (GUTIERREZ, 2004; LAMBERTS *et al.*, 2011).

2.2 Fotovoltaicos

As células fotovoltaicas transformam diretamente a luz solar em energia elétrica ao produzir eletricidade na forma de corrente contínua, que posteriormente, deve ser convertida em corrente alternada (LECHNER, 2009; ROAF *et al.*, 2009). Atualmente, encontra-se no mercado grande variedade de células solares. Essas se encontram subdivididas em cristalinas e de película fina. Observa-se que percentualmente, 57% são policristalinas, 31,7% são monocristalinas, 3,4% de silício amorfo, 5,5% de telureto de cádmio e 2,4% disseleneto de cobre e índio (COGEN, 2012).

Existem diversos estudos para o melhoramento da eficiência energética fotovoltaica. Estima-se em média, que apenas 13% da energia solar é transformada em eletricidade (GREEMPRO, 2004, RÜTHER, 2004, EPE, 2012, BASNET, 2012). Portanto, observa-se que dos 100% de energia solar recebida, 3% é perdida com a reflexão, 23% são perdas associadas à radiação de onda longa dos fótons, 32% em radiação de ondas curtas, 8,5% de perdas em recombinação, 20% é consumida pelo gradiente elétrico da célula, 0,5% são perdas térmicas, restando apenas 13% de energia aproveitável (GREEMPRO, 2004).

Existem dois fatores que impactam diretamente a eficiência dos módulos fotovoltaicos; a temperatura ambiente de operação e a intensidade da irradiação solar incidente no material. Primeiramente, verifica-se que a tensão no interior de célula diminui expressivamente com o aumento da temperatura nos módulos, enquanto, a corrente sofre apenas uma pequena variação. Deste modo, um aumento significativo de irradiação solar pode provocar a elevação de temperatura no material, o que irá diminuir a eficiência. Por outro lado, a baixa irradiação solar, provocada por nebulosidade ou inclinação inadequada dos painéis, também provoca diminuição na produção energética (CASTRO, 2008).

2.3 Aletas de Dissipação.

As superfícies aletadas são denominadas de dissipadoras de calor, e geralmente, são utilizadas para o resfriamento de dispositivos eletrônicos, motores, e corpos que necessitam de troca de calor. Assim, ao se aplicar um dispositivo aletado a um corpo, ocorrerá à transferência de calor do corpo para o dissipador por condução interna, e posteriormente, a transferência de calor do dissipador para o meio ambiente por

convecção natural ou forçada. Existem diversos estudos relacionados à convecção natural em aletas, sendo esses relacionados ao dimensionamento das áreas de transferência e ao espaçamento (ÇENGEL e GHAJAR, 2011). Observa-se que um dissipador com aletas “*estritamente espaçadas*” terá maior superfície de dissipação, porém seu coeficiente de transferência de calor é menor, devido à maior resistência oferecida na passagem de fluxos de fluídos entre as aletas. No entanto, um dissipador com aletas “*amplamente espaçadas*” terá menor área para dissipação, e seu coeficiente de transferência de calor será maior, devido a menor residência na passagem de fluxos de fluídos. Portanto, constata-se a existência de um “*espaçamento ótimo*” que maximize a transferência de calor, assim como, o dimensionamento ideal da área de transmissão (ÇENGEL e GHAJAR, 2011).

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Projeto do Brise-Soleil Fotovoltaico

Para formulação do projeto, inicialmente, foi realizada avaliação dos possíveis esforços aplicados sobre o *brise-soleil* fotovoltaico. Para isto, foi simulada a incidência de ventos frontais sobre o painel fotovoltaico, estando esse posicionado sobre o suporte em inclinação típica de 45°. Esta simulação foi realizada em programa computacional paramétrico tridimensional (Solidworks), que possui avaliação fluidodinâmica, e teve como principal dado de entrada, a velocidade média de 27,78 m/s ou 100 km/h para ventos direcionados no eixo X (Figura 1).

No Quadro 1 são apresentados os resultados obtidos dos esforços nos eixos X, Y e Z e a força normal.

Quadro 1 – Resultados dos Esforços Gerados pelo Vento

Forças	Unidades	Valor	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo
Força Normal	[N]	740,267	735,506	732,044	741,347
Força (X)	[N]	523,772	520,172	517,691	524,358
Força (Y)	[N]	-523,561	-520,431	-524,501	-518,026
Torque (Z)	[N*m]	100,420	98,655	97,966	100,420

Fonte: Autora.

Após a simulação de vento, que apresenta resultante normal máxima de 741,34 N, deverá ser acrescentado o peso do módulo fotovoltaico (12 kg), para obtenção do esforço máximo perpendicular a superfície do *brise-soleil*, em condições de ventos extremos. Logo temos a equação a seguir:

$$F_T = N + (\cos 45^\circ \times P)$$

$$F_T = 741,34 + (\cos 45^\circ \times 120)$$

$$F_T = 826,2 \text{ N}$$

onde, F_T = Força perpendicular total a superfície;
 N = Normal máxima obtida na simulação;
 P = Peso em Newtons do Módulo Fotovoltaico.

Portanto, observa-se que em situações de tempestades com ventos superiores a 100 Km/h, a superfície perpendicular do módulo fotovoltaico é atingida por esforço resultante de **826,2 N**, que são subdivididos em cargas de **413,1 N**, para cada suporte lateral do *brise-soleil*.

As peças do *brise-soleil* fotovoltaico foram projetadas em liga de Alumínio 1060. Esta liga possui boa disponibilidade no mercado, por ser relativamente pura, além de muito dúctil quando recozida, e indicada para deformação a frio. Outra característica está na boa resistência à corrosão, na qual, pode ser aumentada com a adição de elementos de liga. Destacam-se também, suas aplicabilidades industriais em mecanismos de trocadores de calor (ABAL, 2007). Em relação à fabricação, são propostos os processos fundição em molde de areia e usinagem.

No desenvolvimento do produto, foram propostos quatro modelos de suporte para aplicação em matriz de decisão. Essa matriz é parte da etapa de seleção de alternativas, que compõe as etapas de desenvolvimento de conceitos apresentada na metodologia dos autores Ulrich e Eppinger (2012) – para desenvolvimento de produtos. Em vista aos critérios de seleção, foram aplicadas cargas de 500 N (extraídas da simulação de vento) sobre as peças, visando à validação da resistência mecânica dos suportes. Estas simulações obtiveram os resultados apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Resultados das Simulações em Peça do *Brise-Soleil* Fotovoltaico

Suporte I
<p>Observou-se que as tensões de deformação aplicadas ao modelo chegaram em seu limite máximo a 12,7 N/mm². Isto demonstrou resultado satisfatório, em vista ao limite de escoamento de 27,57 N/mm² do material. Portanto, neste modelo ocorrerá apenas a deformação elástica do material sem deformações permanentes.</p>
Suporte II
<p>Foi verificado que o carregamento de 500 N aplicado no suporte II gerou tensão máxima de 84,36 N/mm², estando bem acima do limite de escoamento de 27,57 N/mm² e também, ultrapassando o limite de ruptura do material de 68,94 N/mm². Assim, o suporte II apresentará quebra da estrutura.</p>

Suporte III
<p>Na experimentação com o carregamento no suporte III, observou-se que a tensão máxima aproximou-se de 23,8 N/mm², estando abaixo do limite de 27,57 N/mm². Portanto, no suporte III não ocorrem deformações plásticas e estruturais.</p>
Suporte IV
<p>No suporte IV, o carregamento de 500 N gerou tensão máxima de 13,8 N/mm², estando esse valor bem abaixo do limite de escoamento do material de 27,6 N/mm². Logo, este modelo não sofrerá deformações plásticas, limitando-se a deformações elásticas e deslocamento estático do objeto.</p>

Fonte: Autores.

Para a avaliação das opções supracitadas, é aplicada a matriz de seleção de conceitos, na qual, o suporte III é utilizado como referência para as comparações. Destaca-se aqui que, o suporte II foi previamente eliminado por apresentar comprometimento estrutural ao ser submetido a esforços de 500 N. Neste sentido, para seleção da melhor opção são utilizados os seguintes critérios: Facilidade de fabricação, facilidade de manutenção, peso, resistência mecânica, durabilidade, resistência mecânica a ventos, e possibilidade de tomada de ar entre *brise-soleil* e a edificação. Para tais critérios, são elencados pesos percentuais e pontuação específica, a juízo do projetista, que variam de 1 a 5, conforme Quadro 3 abaixo. Posteriormente, são multiplicados os pesos a pontuações, sendo obtido assim o conceito a ser desenvolvido.

Quadro 3 – Matriz de Seleção de Conceitos, Método de Processo de Projeto Adaptado de ULRICH e EPPINGER (2012)

CRITERIOS DE SELEÇÃO	PESO	SUPORTE I		SUPORTE III		SUPORTE IV	
		Pont.	Mult.	Pont.	Mult.	Pont.	Mult.
Facilidade Fabricação	5%	3	0,15	3	0,15	3	0,15
Facilidade Manutenção	5%	3	0,15	3	0,15	3	0,15
Peso	10%	3	0,30	4	0,40	2	0,20
Resistência Mecânica	25%	5	1,25	3	0,75	5	1,25
Resistência Mecânica a Ventos.	25%	5	1,25	3	0,75	5	1,25
Permitir tomada de ar entre brise-soleil e edificação.	25%	1	0,25	5	1,25	1	0,25
Pontuação	100%	3,35		3,45		3,25	
RANK		2		1		3	
Continua?		NÃO		DESENVOLVER		NÃO	

Fonte: adaptado de Ulrich & Eppinger (2012).

Como observado no Quadro 3, o suporte III foi elencado para utilização no projeto. Destacam-se, pequenos ajustes para obtenção de tensões limites de 19,62 N/mm, garantindo maior resistência mecânica ao modelo.

Na Figura 2 é exposto o *brise-soleil* fotovoltaico montado. A mobilidade do objeto é alcançada com a proposição de motor pivotante de pistão automatizado.

Figura 2– Brise-Soleil Fotovoltaico, Modelo em Solidworks

Fonte: Autores.

3.2 Experiência com Aletas de Dissipação

Ao aquecer um material, sempre ocorrerá a emissão de energia em infravermelho, sendo o emissor ideal denominado de corpo negro. No entanto, observa-se que materiais diferentes podem emitir quantidades de infravermelho diferentes, mesmo estando em temperaturas iguais. Esse fato pode acarretar medições erradas em câmeras termográficas que não permitem a regulação do índice de emissividade, estando o índice de emissividade fixado em 0,95. Intende-se por emissividade, a quantidade de radiação emitida de um material a uma determinada temperatura, pela radiação emitida pelo corpo negro à mesma temperatura (VARIXX, 2013).

Portanto, para realização da experiência com câmera termográfica, foram verificados os índices de emissividade do Alumínio (correspondente a 0,13) (VARIXX, 2013), do vidro do módulo (correspondente a 0,85), e do Tedlar (correspondente a 0,9). Ressalta-se que, o Tedlar é um filme polímero utilizado no acabamento posterior da placa fotovoltaica (em azul próximo aos perfis de alumínio na Figura 3) (SANTOS JÚNIOR, 2008; DUPONT, 2011).

Para a equiparação entre os índices de emissividade dos materiais, foi aplicada fita a Unidex no alvo de Alumínio, conforme a Figura 3. Essa fita é aplicada, preferencialmente, em materiais com índices de emissividade muito baixos, para equiparação em aproximadamente 0,95, sendo resistente à temperatura de até 250°C (VARIXX, 2013).

Figura 3– Experiência com Câmera Termográfica

Fonte: Autores.

Na Figura 4, observa-se a imagem térmica da parte posterior do fotovoltaico, sem as aletas de alumínio. Constatam-se variações de temperatura entre 53,5°C a 56,8°C na superfície fotografada. O alvo, no centro da Imagem 4, apresenta a temperatura de 54,9°C. Já na Figura 5, observa-se a imagem térmica das aletas de alumínio, formando o arranjo do dissipador de calor. Verificam-se variações de temperatura entre 46,8°C a 48,5°C ao longo desta superfície. No ponto alvo, nota-se a presença da fita em Teflon Unidex, na qual, a temperatura registrada é de 48,2°C.

**Figura 4–Superfície Posterior
(Sem Aletas para Dissipação)**

Fonte: Autores.

**Figura 5 – Superfície Posterior
(Com Aletas de Dissipação)**

Fonte: Autores.

Na porção frontal (Figura 6), onde a superfície posterior está sem as aletas, observam-se variações de temperatura entre 47,8°C a 49,3°C no retângulo fotografado. No ponto alvo de medição da Imagem 6, verificou-se a temperatura de 48,5°C. É importante destacar que a parte mais escura da imagem, com temperatura equivalente a 46,1°C, corresponde à faixa de transição entre as áreas com e sem as aletas. Já a Figura 7 retrata variações de temperatura entre 42,1°C a 45,3°C no retângulo fotografado. Nesta região, o ponto alvo encontra-se a 43°C. Destaca-se que as aletas estão colocadas na parte posterior.

Figura 6–Superfície Frontal (Sem Aletas para Dissipação) **Figura 7 – Superfície Frontal (Com Aletas de Dissipação)**

Fonte: Autores

Fonte: Autores.

Mediante os resultados parciais obtidos, constatou-se que a colocação das aletas para dissipação de calor favorece a redução de temperatura na superfície frontal, e consequentemente, no conjunto, validando o conceito. Como verificado nas Figuras 6 e 7, a colocação das aletas permitiu a redução de temperatura de 5,5°C em pontos distintos do sistema, no momento da medição. Isto sinaliza a viabilidade de mecanismo

para dissipação em fotovoltaicos, pois, com a redução de temperatura, sucede o aumento da eficiência, conforme a revisão de literatura.

3.3 Aplicação do Produto: Estudo de Caso RTQ-C

No estudo realizado com RTQ-C, foi constatado que o consumo energético da envoltória do prédio da Justiça Federal (Juiz de Fora, MG) encontrava-se em classificação D, referente à análise para zona bioclimática 3. Em situação hipotética, com a colocação da estrutura proposta na fachada norte, modificou-se o índice de consumo para nível C (Figura 8), evidenciando a importância de elementos de sombreamento nesta edificação.

Figura 8– Prédio da Justiça Federal (Juiz de Fora, MG): Foto Retirada no Local (à esquerda) e Modelagem Virtual com colocação de Brise-Soleil (à direita)

Fonte: Autores

Em relação à classificação final obtida, a edificação obteve classificação geral D em situação atual, e em situação hipotética - índice C. A classificação alcançou mudança de nível, em vista, a economia de 7,5% anuais, caso fosse colocada à proteção sugerida. Neste caso, foi estimado o consumo médio anual de 56550 kWh da edificação, e a geração de 4232,6 kWh para 380 módulos fotovoltaicos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em análise aos resultados parciais, foi constatada a viabilidade de colocação de aletas para dissipação de calor em fotovoltaicos. Atualmente, esta pesquisa pretende realizar novos experimentos para melhor validação dos conceitos abordados neste artigo, além de maior investigação sobre a temática.

REFERÊNCIAS

- ABAL (Associação Brasileira do Alumínio): **Fundamentos e Aplicações do Alumínio**. 1ª Ed. São Paulo: Abal, 2007.
- BASNET, A.: **Architectural Integration of Photovoltaic and Solar Thermal Collector Systems into Building**. Dissertação de Mestrado (Master's Thesis in Sustainable Architecture). Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2012.
- CASTRO, Rui M. G.: **Introdução à Energia Solar Fotovoltaica, Energias Renováveis e produção descentralizada**. Pesquisa Acadêmica. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior Técnico. DEEC/Área Científica de Energia, 2008.

COGEN (Associação da Indústria de Cogeração de Energia): **Inserção da Energia Solar no Brasil**. São Paulo: GOPEN, 2012. Disponível em: <www.cogen.com.br/Solar/.../Relatorio_Final_GT_COGEN_SOLAR.pdf>. Acesso em: novembro de 2013.

ÇENGEL, Y.A.; GHAJAR, A.J.: **Transferência de Calor e Massa: Uma Abordagem Prática** 4ª Ed. Nova York: Bookman, 2012.

DUPONT: **Tedlar®, Polyvinyl fluori de film: Geral Properties**: Catálogo Comercial, 2011. Disponível em: <www.dupont.com/products.../tedlar-pvf-films.html>. Acesso em: maio 2014.

ELETROBRAS: **Selo Procel Edifica**. Disponível em: <<http://www.elektrobras.com/elb/procel/main.asp>>. Acessado em 29 de abril de 2013.

EPE (Empresa de Pesquisa Energética): **Análise da Inserção da Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira**. Rio de Janeiro: EPE, 2012. Disponível em: <www.epe.gov.br/geracao/Documents/...23/NT_EnergiaSolar_2012.pdf>. Acesso em: novembro de 2013.

GREEMPRO: **Energia Fotovoltaica. Manual sobre Tecnologias, Projeto e Instalação**. Volume Técnico ALTENER. Janeiro: 2004.

GUTIERREZ, G.C.R.: **Avaliação do Desempenho Térmico de Três Tipologias de Brise-Soleil Fixo**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004.

LAMBERTS, R. *et al.*: **Desempenho Térmico em Edificações**. Apostila para Ensino. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LABEEE). Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.

LECHNER, N.: **Heating, Cooling, Lighting: Sustainable Design Methods for Architects**. 3ª Ed. New Jersey. Wiley, 2009.

MEDEIROS, I.D. **O Brise-Soleil na Zona Bioclimática 3 sob Avaliação dos Requisitos Técnicos da Qualidade para Níveis de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). PROGRAU, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2012.

ROAF, S.*et al.*: **Ecohouse. A Casa Ambientalmente Sustentável**. 3ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

RÜTHER, Ricardo: **Edifícios solares fotovoltaicos: O potencial da geração solar fotovoltaica integrada a edificações urbanas e interligada à rede elétrica pública no Brasil**. Florianópolis: LABSOLAR, 2004.

RTQ-C: **Requisitos Técnicos da Qualidade para Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviço e Públicos**. Anexo da Portaria INMETRO nº 372 / 2010.

SANTOS JUNIOR, S.L.R.: **Análise de Materiais e Técnicas em Encapsulamento de Módulos Fotovoltaicos**. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia dos Materiais). PGETEMA, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

ULRICH, K. e EPPINGER, S.: **Product Design and Development**. 5ª Ed. Nova York: McGraw-Hill Irwin, 2012.

VARIXX: **Zyggot Temperatura: Sistema de Monitoramento e Proteção de Temperatura sem Contato**: Manual Versão 1P, 2013. Disponível em: <www.varixx.com.br/.../28244f5c25a612ae791061c603ab04fafa02e.pdf>. Acesso em: maio 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

COMPONENTES DE CONDUÇÃO DA LUZ NATURAL EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

CASTRO, Guilherme Nóbrega de (1); LEDER, Solange Maria (2); SILVA, Luiz Bueno da (3); SOUZA, Erivaldo Lopes de (4)

(1) Universidade Federal da Paraíba, e-mail: gnobrega.arq@gmail.com (2) Universidade Federal da Paraíba, e-mail: solangeleder@yahoo.com.br (3) Universidade Federal da Paraíba, e-mail: silvalb@superig.com.br (4) Universidade Federal da Paraíba, e-mail: elopesouza@hotmail.com

RESUMO

O uso da iluminação natural produz impactos positivos no bem-estar físico e mental do homem e apresenta vantagens econômicas. Pode haver redução no custo de manutenção do edifício se o nível de iluminação requerido é atendido total ou parcialmente com a luz natural, em função do não acionamento ou utilização complementar do sistema de iluminação artificial. A geometria da edificação, através dos componentes de passagem e condução da luz, é determinante em relação à possibilidade de aproveitamento da luz natural. Este trabalho, realizado no âmbito do mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, tem como objetivo a verificação do potencial de aproveitamento da luz natural, considerando as dimensões mínimas permitidas pelo Código de Obras de João Pessoa para ambientes de cozinha e banheiro residenciais com sistema de iluminação natural composto de componentes de passagem associados a componentes de condução e traz parte dos resultados da dissertação. Através do *software* Daysim, foram realizadas 160 simulações através da combinação das seguintes variáveis: componente de condução saliente e encravado; cinco profundidades desse componente; máxima ocupação do solo; pavimento térreo e quarto pavimento; orientações Norte, Leste, Sul e Oeste. A partir do método estatístico de teste de hipótese, foi verificada a influência de cada uma das variáveis no aproveitamento da iluminação natural. Os resultados apontam aproveitamento da iluminação natural em 57,5% dos modelos da cozinha e em apenas 25% dos modelos do banheiro. As variáveis estudadas que interferem nos níveis de iluminação natural são: o tipo de circulação (saliente ou encravada), a altura do pavimento, a área e a posição da abertura.

Palavras-chave: Iluminação natural, Componente de condução da luz, Simulação computacional, Iluminância natural útil.

ABSTRACT

Daylighting can improve well being and human health, as also energy can be saved by reducing its need for electric lighting, cooling and heating. Exterior obstructions, building design and daylight system are the key elements to improve the use of natural light. This paper presents partial results from a Master's dissertation developed at Universidade Federal da Paraíba. The aim of the study was to investigate the daylighting potential of residential spaces illuminated by pass-through and conduction daylight components, designed considering the Brazilian building regulation. A series of computer simulations were used to analyze the building performance, using the software Daysim. A number of 160 simulations were ran, associating two residential rooms (kitchen and bathroom) and six design variants: protruding and enclosed balcony; balcony's depth (1,20; 1,50; 2,00; 2,50 e 3,00 meters), maximum plot ratio allowed, ground level and 4 storey high level; North, East, South, and West facade orientations. Useful Daylight Illuminance (UDI) is the performance indicator. About 42,5% of the kitchen's models and 75% of the bathroom's models presented low illuminance levels. Protruding or enclosed balcony, floor level, window size (based on floor's area) and position affects the daylight levels in rooms.

Keywords: *Daylighting, Light conduction components, Daylight simulations, Useful daylight illuminance.*

1 INTRODUÇÃO

O aproveitamento da luz natural nos edifícios pode trazer benefícios econômicos, ao se reduzir o consumo energético, e também benefícios psicológicos para o usuário, pois ela tem relação direta com o ciclo circadiano, além de melhor qualidade em relação à luz artificial. Os resultados de sua variação contínua (diária e sazonal) são mudanças na direção, sombra e cor da luz, influenciando a percepção visual de espaços e objetos e a qualidade ambiental. Como desvantagens do não aproveitamento da luz natural nas edificações têm-se o aumento do uso de energia elétrica, o que contribui para altos custos de manutenção, além dos efeitos físicos e psicológicos negativos para usuários, como estresse e fadiga (LAM, 1986; SERRA, 1998).

Os programas governamentais de incentivo à aquisição da casa própria incrementaram expressivamente a construção civil, notadamente através de novos loteamentos nas periferias. Em João Pessoa, estes novos espaços são marcados, principalmente, pelas edificações residenciais verticais de até três pavimentos, máxima ocupação dos terrenos, dimensões mínimas dos espaços internos privativos e das aberturas para o exterior.

Em relação à legislação municipal, percebe-se que o Código de Obras continua sendo o principal instrumento regulador do projeto de sistemas de iluminação natural, cujo padrão para definição da área mínima de abertura é a relação entre as áreas de janela e de piso. Esse padrão é uma metodologia simplista, sendo limitada em relação à complexidade do projeto de iluminação natural, imprescindível ao conforto ambiental e à economia de energia (AMARAL & PEREIRA, 1999; FERNANDES, 2009).

Nesse contexto, o objetivo desse estudo é verificar o potencial de aproveitamento da luz natural, considerando as dimensões mínimas permitidas pelo Código de Obras de João Pessoa para ambientes de cozinha e banheiro residenciais com sistema de iluminação natural composto de componentes de passagem associados a componentes de condução.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Admissão da iluminação natural

As características do entorno, da edificação e da própria abertura apresentam variáveis que influenciam na iluminação natural dos espaços internos: as obstruções externas e a geometria do edifício; a profundidade do ambiente, sua altura e a refletância das paredes internas; a orientação, a forma, o tamanho, a localização da abertura na parede e as propriedades do material – transparente ou translúcido. Além disso, as obstruções externas podem favorecer ou prejudicar a eficiência energética do edifício ao gerar sombreamento e propiciar o aproveitamento da luz natural através de reflexões (BITTENCOURT et al., 1995; CAPELUTO, 2002; HOPKINSON et. al, 1975).

Nos ambientes internos, a luz natural é admitida através de aberturas laterais ou zenitais para o exterior ou através de outro ambiente (interno ou externo), como varandas, pátios, átrios, poços de luz. A combinação desses componentes faz parte do sistema de iluminação natural dos edifícios (SERRA, 1998). Nesse sentido, Baker et al. (1993) classificam os elementos dos sistemas de iluminação natural em dois grupos principais: componente de condução – espaço construído que guia e/ou distribui a luz natural para o interior da edificação – e componente de passagem – abertura em material transparente ou translúcido. As aberturas proporcionam a penetração da luz tanto do exterior para o interior quanto de um espaço para outro, como ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Sistema de iluminação natural

Fonte: Adaptado de Lam (1986) e Serra (1998)

Nas edificações verticais, existem três tipos básicos de circulação horizontal: as laterais abertas, as laterais fechadas e as centrais. Em climas quentes ou subtropicais, é mais indicada a utilização da circulação lateral aberta, por esta permitir ventilação cruzada e sombreamento, além ser uma alternativa econômica para edifícios de alturas moderadas. (MASCARÓ, 2004). A Figura 2 ilustra dois tipos de componentes de condução utilizados comumente nos edifícios residenciais em João Pessoa: a varanda e a circulação lateral aberta. A circulação é um espaço de uso comum (não privativo) das unidades habitacionais, utilizada também como componente de condução, tanto de iluminação quanto de ventilação.

Figura 2 – Corte esquemático de pavimento tipo com varanda e circulação sombreado as paredes da unidade habitacional e planta dos tipos de circulação

CORTE ESQUEMÁTICO
Fonte: Elaboração própria

2.2 Iluminância natural útil

As métricas dinâmicas de análise da iluminação natural têm como principal vantagem a consideração da natureza dinâmica da luz natural (variações diárias e sazonais), considerada de forma limitada nas métricas estáticas. Essas métricas dinâmicas são baseadas nos dados de radiação solar anual, disponíveis nos arquivos climáticos anuais, como o TRY – Test Reference Year (ano climático de referência), e, a partir deles, são gerados valores de iluminância e luminância nos espaços internos.

A Iluminância Natural Útil – INU (Useful Daylight Illuminance – UDI) corresponde à porcentagem de horas, em um ano, em que a iluminância no plano de trabalho atinge valores dentro do intervalo de aproveitamento da luz natural. Mardaljevic et al. (2011) e Mardaljevic et al. (2012) definem, para o uso residencial, o intervalo entre 100 a 3000 lux, em função do limite inferior de 100 lux possibilitar iluminação suficiente para tarefas de baixa complexidade e dos níveis acima de 3000 lux poderem gerar desconforto visual e/ou térmico, devendo serem evitados. Essa métrica combina disponibilidade da luz, conforto visual e preocupações energéticas.

3 MÉTODO

3.1 Caracterização dos modelos

Os modelos digitais dos ambientes foram produzidos seguindo os critérios das dimensões mínimas – área, largura e altura – exigidas pelo Código de Obras de João Pessoa (JOÃO PESSOA, 1971). A profundidade dos ambientes foi definida a partir das medidas de área e largura: a cozinha tem área de 4,00 m² (1,60 m x 2,50 m) e 2,60 m de altura; o banheiro tem 3,00 m² de área (1,30 m x 2,31 m) e 2,40 m de altura. A circulação da área comum deve ter pelo menos 1,20 m de largura e a altura é de 2,30 m.

No Código de Obras, o dimensionamento mínimo das aberturas dos ambientes é dado pela relação entre as áreas de janela e de piso. É exigida a relação de 1/6 para ambiente de uso prolongado (sala, quarto, copa, cozinha e gabinete de trabalho), e 1/10 para ambiente de uso eventual (sanitário, garagem, hall, despensa, circulação). É permitida abertura através de outro ambiente, como varanda e circulação, desde que atenda as condições: distância de até 2,50 m da janela para a face exterior do edifício; relação de 1/4 e 1/8 da área do piso para ambientes de uso prolongado e eventual, respectivamente.

Cada ambiente possui uma única abertura e esta está centralizada na parede da largura. Por questão de privacidade, as aberturas para circulações necessitam de peitoril elevado, assim, a janela da cozinha apresenta altura de 0,63 m e peitoril de 1,77 m e a janela do banheiro, peitoril de 1,80 m e altura de 0,60 m. Foram analisadas cinco profundidades de circulação (1,20; 1,50; 2,00; 2,50 e 3,00 m) e cada componente de condução tem a largura do ambiente contíguo, além de verificar duas variações em relação ao volume edificado: encravada e saliente (ver Figura 2).

A malha de sensores para avaliação da iluminação dos ambientes foi definida de acordo com a NBR 15215-4 (ABNT, 2005). O plano de trabalho foi definido à altura de 0,90 m por ser a altura usual das bancadas. Devido às pequenas dimensões desses ambientes, a malha de sensores está afastada 0,25 m das paredes. Na Figura 3, estão ilustradas as plantas baixas e os cortes dos ambientes analisados, bem como a malha de sensores.

Figura 3 – Plantas baixas e cortes esquemáticos da Cozinha e do Banheiro (WC).

Fonte: Elaboração própria

As superfícies transparentes foram simuladas com coeficiente de transmissão de 0,90 e as opacas, de acordo com o apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Coeficientes de reflexão das superfícies

Superfícies	Características
Pavimento das vias	18% de refletância
Pavimento das calçadas e áreas livres (afastamentos)	27% de refletância
Paredes exteriores	55% de refletância
Pisos interiores	30% de refletância
Tetos interiores	84% de refletância
Paredes interiores	58% de refletância

Fontes: LAM (1986); REINHART (2010)

3.2 Caracterização do cenário

Foi considerado um cenário urbano de ocupação máxima, definido de acordo com a legislação vigente local (JOÃO PESSOA, 1971; JOÃO PESSOA, 2007), com edificações de quatro pavimentos (térreo + três andares), classificada como R5. Foi adotada uma malha de quadras de 3 x 3, cada quadra com 40 lotes de 10 x 20 m, e, em seguida, realizado o remembramento de 4 lotes para possibilitar a inserção de uma edificação multifamiliar R5, tem-se lotes de 20 x 40, nos quais foram inseridos volumes de 14 x 30 x 12 m (L x P x A), atendendo à exigência de recuos laterais e de fundo de 3 m e de 5 m frontais. A rua possui 14 m de largura (10 m de leito carroçável e dois passeios de 2 m).

O volume do edifício base, no qual estão inseridos os modelos analisados, está em destaque na planta do cenário proposto (Figura 4). Cada ambiente está locado no centro do volume edificado, em duas alturas (térreo e 4º pavimento), níveis +0,50 m e +8,60 m, para cada orientação (Norte, Leste, Sul e Oeste).

Figura 4 – Malha urbana elaborada para simulação.

Fonte: Elaboração própria

3.3 Simulação dinâmica da luz natural e tratamento dos dados

Foi utilizado, nessa pesquisa, o *software* Daysim, o qual é recomendado pelo RTQ-R (BRASIL, 2010) e baseado no algoritmo do Radiance. Com esse *software*, pode-se calcular as iluminâncias internas de um ambiente para o período de um ano em todas as

condições de céu a partir das informações disponíveis no arquivo climático local (REINHART, 2010). O arquivo climático TRY de João Pessoa está disponível no site do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina (www.labeee.ufsc.br).

Além do arquivo climático, os dados de entrada para simulação no Daysim são: **modelo virtual** (nesse estudo, produzido com quatro ambientes – térreo e 4º pavimento com duas orientações opostas, Norte e Sul e Leste e Oeste – como se vê na Figura 5); **perfil de ocupação** (definido, no período de um ano, o horário compreendido entre as 6 e 17 h de cada dia); **malha de pontos** (apresentada na Figura 3).

Figura 5 – Planta baixa esquemática e perspectiva do modelo de circulação saliente

Fonte: Elaboração própria

O parâmetro de análise da eficiência da luz natural utilizado neste estudo é a Iluminância Natural Útil – INU (Useful Daylight Illuminance – UDI), com intervalo entre 100 e 3000 lux. As variáveis definidas resultaram em 160 combinações, como mostra o esquema da Figura 6.

Figura 6 – Esquema metodológico de combinações.

Fonte: Elaboração própria

Foi definido o seguinte critério para avaliar o desempenho da iluminação natural: metade do ambiente deve apresentar o valor mínimo de 75% da INU no intervalo de 100-3000lux. Utilizaram-se as considerações do LEED – *Leadership in Energy and Environmental Design* (USGBC, 2011) e da legislação da Nova Zelândia (STEWART, 2008), que indicam a manutenção de iluminâncias mínimas, considerando parâmetros dinâmicos da iluminação natural, durante 75% do período de ocupação. As recomendações de Lynes (1968) e Reinhart (2005) sobre o atendimento aos valores mínimos de iluminação em metade do espaço.

Utilizando-se os valores (percentual) da área iluminada dos ambientes (INU 100-3000 lux $\geq$ 75%) para cada modelo (combinações das variáveis), realizaram-se testes de

hipóteses para verificar quais variáveis afetam a disponibilidade da iluminação natural em cada ambiente, bem como sua intensidade. Devido às amostras comparadas não apresentarem distribuição normal, foi utilizado o teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney, indicado para comparar dois grupos não pareados (DEVORE, 2006).

Foram comparadas duas a duas as categorias de cada variável e percebeu-se, para os modelos da cozinha, que a avaliação com todos os modelos do ambiente camufla as diferenças percebidas ao se comparar as variáveis em dois grupos: modelos com componente de condução saliente e modelos com componente de condução encravado. Assim, com os resultados dos testes de hipóteses dos grupos, teve-se melhor percepção da influência das variáveis. O Quadro 2 apresenta a forma como foram tratados os testes de hipóteses, em destaque as variáveis que apresentam diferença significativa, bem como sua estimativa.

Quadro 2 – Resultado do teste de hipóteses de todos os modelos da cozinha

Variáveis	Estimativa da diferença (%)	Intervalo de confiança 95%	Valor P
Circulação saliente x encravada	86,67	80,00 – 100,00	$1,25 \times 10^{-12}$
Pavimento térreo x superior	20,00	6,66 – 40,00	0,0003749
Norte x Leste	0,00002	-6,66 – 20,00	0,8651
Norte x Sul	-0,0000024	-6,67 – 6,67	0,8874
Norte x Oeste	0	-6,67 – 26,67	0,6826
Sul x Leste	0	-20,00 – 13,33	0,7227
Leste x Oeste	0,0000097	-20,00 – 26,66	0,8541
Sul x Oeste	0,000002	-6,66 – 26,67	0,6204
Norte e Sul x Leste e Oeste	0	-13,34 – 0,000053	0,6008
1,20 m x 1,50 m	6,67	-6,67 – 40,00	0,3341
1,20 m x 2,00 m	6,67	-0,000064 – 86,67	0,1804
1,20 m x 2,50 m	6,66	-0,000042 – 86,67	0,2295
1,20 m x 3,00 m	5,81	-0,000032 – 86,67	0,2617
1,50 m x 2,00 m	0,000028	-20,00 – 53,34	0,6116
1,50 m x 2,50 m	0,000041	-20,00 – 53,34	0,6534
1,50 m x 3,00 m	0,000043	-20,00 – 53,34	0,6392
2,00 m x 2,50 m	0	-20,00 – 13,33	0,9514
2,00 m x 3,00 m	0	-20,00 – 6,67	0,9514
2,50 m x 3,00 m	0	-13,33 – 6,67	1

Fonte: Elaboração própria

4 RESULTADOS

Das 80 combinações das variáveis (modelos) da cozinha, apenas 46 modelos (57,5%) apresentam iluminação natural de acordo com o critério adotado. Todos os modelos com circulação saliente e os modelos com circulação encravada, do pavimento superior, com profundidade de 1,20 e 1,50 m podem ser considerados bem iluminados apenas com a utilização da luz natural. Já os modelos de circulação encravada de 1,20 e 1,50 m,

no térreo, e de profundidade entre 2,00 e 3,00 m, nos dois pavimentos, apresentam pior desempenho – nenhum sensor apresenta $INU_{100-3000lux} \geq 75\%$. Essas informações estão representadas no Gráfico 1.

Gráfico 1– Dispersão entre área iluminada e média da área iluminada – cozinha

Fonte: Elaboração própria

O banheiro também tem 80 combinações, das quais apenas 20 apresentam iluminação natural suficiente, ou seja, em 75% das combinações, é necessário acionar o sistema de iluminação artificial para utilizar o espaço. No Gráfico 2, pode-se perceber que nenhum dos modelos desse ambiente no pavimento térreo apresenta iluminação natural suficiente. Os modelos com circulação saliente de profundidade de 2,50 e 3,00 m, no pavimento superior, têm melhores resultados por terem abertura menos obstruída.

Gráfico 2 – Dispersão entre área iluminada e média da área iluminada – banheiro

Fonte: Elaboração própria

Nesses ambientes, considerando todas as combinações, percebe-se diferença nos resultados dos modelos em diferentes pavimentos (no pavimento superior tem-se maior área iluminada, em média 20% na cozinha e 39% no banheiro) e com circulação saliente ou encravada (os modelos com circulação saliente têm mais área iluminada naturalmente, aproximadamente 86% na cozinha e 45% no banheiro). Os modelos com aberturas menos obstruídas têm melhores resultados, como os com circulação saliente no pavimento superior.

Considerando apenas os modelos com circulação encravada, percebe-se que há influência da profundidade dessa circulação nos resultados dos modelos da cozinha: há diminuição média de 43% quando a profundidade passa de 1,20 m para 2,00 a 3,00 m; há diminuição de aproximadamente 24% se a circulação aumenta de 1,50 m para 2,00 a 3,00 m; não há diferença entre as profundidades de 1,20 e 1,50 m, nem entre as de 2,00, 2,50 e 3,00 m; no banheiro, todos os resultados são iguais. Já ao se considerar os modelos com circulação saliente, apenas a variável pavimento mostra diferença significativa, 20% na cozinha e 80% no banheiro.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação às variáveis estudadas, notou-se que a orientação da abertura não apresentou diferença significativa de acordo com o método de análise, porém isso não significa que os resultados sejam iguais. Atribui-se esta condição à máxima ocupação do entorno modelado, o que gera pequenos afastamentos entre os blocos e grande obstrução às aberturas, diminuindo a área visível de céu e a possibilidade de radiação solar direta nas fachadas. Considerando-se a ocupação máxima do solo como principal razão da semelhança dos resultados das diferentes orientações, pode-se entender que para a definição da orientação da abertura, em tal condição, devem ser considerados outros fatores como a ventilação natural, a insolação, a privacidade, a segurança, etc.

As variáveis “circulação encravada ou saliente” e “pavimento” mostraram comportamento semelhante nos dois ambientes analisados, sendo respectivamente a primeira e segunda variável que mais interferem na iluminação natural. A variável “profundidade” só mostrou ser significativa nos modelos da cozinha com circulação encravada: nos modelos com menor profundidade, há menor obstrução da abertura e possibilidade de maior aproveitamento da luz natural, porém este resultado não pode ser confirmado devido à grande quantidade de modelos do banheiro com iluminação natural insuficiente – 75%.

A configuração da esquadria, apesar de não ser uma variável profundamente investigada, mostrou ser determinante na admissão da iluminação natural. As situações com janelas altas proporcionam valores de ALN baixos na maior parte dos ambientes analisados.

A área da abertura, definida a partir da área do ambiente, para a cozinha equivale ao dobro daquela exigida nos banheiros, como resultado, observa-se que os modelos da cozinha podem ser considerados naturalmente iluminados (de acordo com o critério adotado). Porém, no que diz respeito a esse parametro nota-se que essa proporção parece estar aquém do ideal, principalmente na condição de janela alta associada a elementos de condução.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à CAPES, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15215-2**: Iluminação natural – Parte 4: Verificação experimental das condições de iluminação interna de edificações – método de medição. Rio de Janeiro, 2005.
- AMARAL, M. G. V. & PEREIRA, F. O. R. Iluminação natural: revisão da legislação construtiva de Florianópolis. In: **Anais do V Encontro Nacional e II Latino-americano de Conforto no Ambiente Construído**. Fortaleza, 1999.
- BAKER, N. *et al.* **Daylighting in architecture: a european reference book**. Londres: James & James Publishers, 1993.
- BITTENCOURT, L. *et al.* Influência da localização, dimensão e forma das janelas nos níveis de iluminação natural produzidos por céus encobertos. In: **Anais do III Encontro Nacional e I Latino-americano de Conforto no Ambiente Construído**. Gramado, 1995.
- BRASIL. **Portaria nº. 372**, de 17 de setembro de 2010. Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética Edificações Residenciais. Rio de Janeiro, 2010.
- CAPELUTO, I. G. The influence of the urban environment on the availability of daylighting in office buildings in Israel. **Building and Environment**, vol. 38, nº 5. 2002.
- DEVORE, J. L. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciências**. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2006.
- FERNANDES, J. T. **Código de obras e edificações do DF: inserção de conceitos bioclimáticos, conforto térmico e eficiência energética**. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília, 2009.
- HOPKINSON, R. G. *et al.* **Iluminação natural**. 2ª ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1975.
- JOÃO PESSOA. **Lei nº 1.347**, de 27 de abril de 1971. Institui o código de obras do município de João Pessoa. João Pessoa, 1971.
- _____. **Decreto nº 5.900**, de 24 de abril de 2007. Estabelece instruções normativas de aprimoramento da legislação urbanística vigente e dá outras providências. João Pessoa, 2007.
- LAM, W. M. C. **Sunlighting as formgiver for architecture**. Nova Iorque: Van Nostrand Reinhold, 1986.
- LYNES, J. A. **Principles of natural lighting**. Londres: Elsevier, 1968.
- MARDALJEVIC, J. *et al.* Daylighting metrics for residential buildings. In: **Anais do 27th Session of the CIE**. Sun City, África do Sul, 2011.
- MARDALJEVIC, J. *et al.* Daylighting metrics: is there a relation between useful daylight illuminance and daylight glare probability? In: **Anais da Building Simulation and Optimization Conference BSO12**. Loughborough, Reino Unido, 2012.
- MASCARÓ, J. L. **O custo das decisões arquitetônicas**. 3ª ed. Porto Alegre: JLM, 2004.
- REINHART, C. F. Simulation-based review of the ubiquitous window-headheight to daylight zone depth rule-of-thumb. **Anais do Buildings Simulation 2005**. Canadá, 2005.
- _____. **Tutorial on the use of daysim simulations for sustainable design**. Tutorial. Cambridge, Havard University, 2010.
- SERRA, R. Daylighting. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, vol. 2, nº 1 e 2. 1998.
- STEWART, K. **New Zealand building code clause G7 compliance assessment tool: development and implementation**. Dissertação de mestrado. Wellington, Victoria University of Wellington, 2008.
- USGBC – UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL. **LEED 2009** for new construction and major renovations rating system with alternative compliance paths for projects outside the United States. Washington, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INFLUÊNCIA DA ABSORTÂNCIA SOLAR NO DESEMPENHO TÉRMICO DE HABITAÇÕES POPULARES

SCHAEFER, Aline (1); SILVA, Arthur Santos (2); ALMEIDA, Laiane S. Silva (3); BALVEDI, Bruna (4); GHISI, Eneidir (5)

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

(1) ali_ufsc@yahoo.com; (2) arthurssilva07@gmail.com; (3) brunabalvedi@live.com; (4) lai_almeida@hotmail.com; (5) enedir@labeee.ufsc.br

RESUMO

O desempenho térmico de edificações está fortemente relacionado com as características do seu envelope, dentre as quais cita-se a absorptância solar. Relacionada com a cor da edificação, essa característica pode ser facilmente alterada, podendo promover melhoras no seu desempenho térmico a um baixo custo. Sob esse contexto, o objetivo deste estudo foi medir os valores de absorptância solar de fachadas em habitações de interesse social da região de Florianópolis-SC e verificar sua influência no desempenho térmico destas edificações. Foram levantadas as refletâncias das fachadas de 101 habitações, com auxílio do espectrômetro portátil ALTA II. A partir dos dados de refletância medidos, calculou-se a absorptância, indicador para simulação. Dois casos, um com menor área de fachada (modelo 1) e outro com maior (modelo 2), foram selecionados na amostra e submetidos à simulação computacional com o programa *EnergyPlus*, variando-se parametricamente as absorptâncias conforme levantadas em campo. Foram calculados os graus-hora de resfriamento e aquecimento a partir da temperatura operativa horária de cada ambiente, por meio da simulação. Os resultados dos levantamentos mostraram uma predominância dos casos compreendidos entre as faixas 0,1 e 0,2, sendo que em 40 habitações obtiveram absorptâncias baixas, abaixo de 0,3. Nas medições, os tons de cinza, madeira natural e salmão foram os que apresentaram as menores diferenças entre si (até 0,25 de diferença), enquanto os tons verde e azul apresentaram as maiores (até 0,60 de diferença). Com os resultados das simulações observou-se uma variação nos graus-hora de resfriamento maior no modelo 1, de até 2510 °Ch. No aquecimento, a maior variação também foi no modelo 1, até 1980 °Ch. Esses valores evidenciam a influência da absorptância no desempenho térmico, o que possibilita fornecer subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à esse tipo de habitação que promovam melhor desempenho de forma prática e a baixo custo.

Palavras-chave: Habitação de interesse social, desempenho térmico, absorptância solar.

ABSTRACT

The building thermal performance is strongly related to the features of its envelope, among which is the solar absorptance. This feature, which is related to the colour of the building, can be easily modified, improving the thermal performance of buildings at a low cost. In this context, the aim of this study was to survey the solar absorptance of facades in social housing located in Florianópolis and verify its influence on the thermal performance of these buildings. Thus, the reflectance of 101 dwellings facades were surveyed, using the portable spectrometer ALTA II. The absorptances were calculated based on the measured reflectance data and used on the simulations. Two cases, one with a smaller facade area (model 1) and another with a larger (model 2), were selected in the sample and subjected to computer simulation, using EnergyPlus, by varying parametrically the absorptance on the values collected in the field. The degree-hour for cooling and heating were calculated with the hourly operative temperature values of each room obtained by the simulation. The results of the data collected showed a predominance of cases ranging between 0.1 and 0.2, and that the absorptance of 40 houses were below 0.3. Moreover, data revealed that the tones of grey, natural wood and salmon were the ones with the smallest deviations (up to 0.25

difference), while the green and blue tones had the largest (up to 0.60 difference). In addition, the simulations showed high variation of 2510 °Ch on model 1 on cooling. On heating, the high variation was also obtained on model 1, with 1980 °Ch. These values show the influence of absorptance in thermal performance of these dwellings, enabling the development of public policies aimed at social housing that promote better performance at a practical and low cost.

Keywords: *Social Housing, thermal performance, solar absorptance.*

1 INTRODUÇÃO

As edificações estão entre os maiores contribuintes para os impactos ao meio ambiente (UNEP, 2011), sendo seu gasto energético estimado em 40% em relação ao total global, dos quais apenas o setor residencial representa 30% do consumo de energia (IEA, 2012). No Brasil, as edificações são responsáveis por 47% do consumo de energia elétrica, sendo 23,6% atribuídos ao setor residencial (EPE, 2013).

O consumo de energia nas edificações depende de muitos fatores. No caso do setor residencial, o consumo de energia está fortemente associado ao uso de condicionadores de ar (MCNEIL; LETSCHERT, 2010; FRACASTORO; SERRAINO, 2011; YU et al., 2011), o qual reflete no comportamento térmico da edificação. O desempenho térmico de um edifício é altamente impactado pelas características da envoltória devido à carga térmica gerada a partir de sua composição.

Muitos estudos mostram a influência da absorptância no desempenho térmico de edificações (eg. SUEHRCKE; PETERSON; SELBY, 2008; HERNÁNDEZ-PÉREZ *et al.*, 2014). Segundo a NBR 15220-1 (ABNT, 2005), a absorptância pode ser definida como a razão entre a taxa de radiação solar incidente e a taxa de radiação solar absorvida por uma superfície. A relação deste parâmetro com o desempenho térmico da edificação está associada à quantidade de energia transformada em calor com a incidência de radiação na sua superfície. O calor produzido é transmitido para dentro da edificação e influencia na alteração das temperaturas internas (DORNELLES, 2008).

Um estudo que relacionou absorptância e desempenho térmico foi o desenvolvido por Dornelles et al. (2010), que discute a relevância e abordagem da absorptância no regulamento energético de edifícios brasileiros. Os autores realizaram estudos alterando os valores de absorptância, obtendo como produto final a classificação do nível de eficiência da envoltória. Os resultados mostraram que a o nível de eficiência dos modelos é muito sensível às variações na absorptância e sugere que sejam realizadas maiores reflexões sobre o tema.

Relacionada com a cor da edificação, além do potencial para redução do consumo de energia com sistemas de resfriamento da edificação, esta característica pode ser facilmente alterada nas edificações, podendo promover melhoras no seu desempenho térmico sem grandes investimentos financeiros. Sob esse contexto, é possível desenvolver políticas públicas voltadas às habitações de interesse social que promovam melhor desempenho de forma prática e a baixo custo.

Sob esse contexto, o objetivo deste estudo foi medir valores de absorptância solar de fachadas em habitações de interesse social da região de Florianópolis-SC e verificar sua influência no desempenho térmico destas edificações por meio de simulação computacional.

2 MÉTODO

O método aplicado a este estudo foi separado em duas etapas. A primeira etapa trata dos levantamentos dos dados em campo, enquanto na segunda foram realizadas simulações computacionais.

2.1 Levantamento dos dados em campo

O levantamento foi realizado em 101 habitações populares localizadas na Grande Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Utilizou-se o espectrômetro ALTA II (Vernier Software & Technology), instrumento utilizado para medição da refletância solar (Figura 1). Mediu-se a refletância das superfícies externas das fachadas das habitações.

Figura 1: Espectrômetro ALTA II

O procedimento de medição consiste em obter as refletâncias para cada comprimento de onda do espectro eletromagnético visível e infravermelho (referente a onze faixas de comprimento de onda). Como ele não mede o valor absoluto da refletância, este deve ser calculado utilizando-se como base uma amostra de referência. No caso desta pesquisa, a amostra de referência adotada foi uma folha de papel branco comum Ripax, de 75g/m².

Na parte frontal do equipamento há onze botões correspondentes a cada comprimento de onda. Quando pressionados, o equipamento emite uma voltagem através de lâmpadas localizadas na parte posterior. Essa voltagem atinge a superfície em estudo e uma parte é refletida. A quantidade de energia refletida é percebida por um sensor e o valor correspondente é informado no visor. Para o cálculo da refletância, foi anotado o valor obtido em cada comprimento de onda, para a amostra de referência e para a amostra em estudo. Conforme orientações do fabricante, foram feitas três medições para cada caso e adotou-se a média aritmética dos dados das três medições.

A determinação da refletância adotada para cada faixa de cor foi calculada por meio da Equação 1.

$$\rho_{cor} = \frac{\rho_{branco} \cdot V_{cor}}{(V_{branco})} \quad (1)$$

onde, ρ_{cor} = refletância da amostra (%);
 ρ_{branco} = refletância do papel Ripax (89,2%);
 V_{cor} = valor obtido na medição da amostra com o espectrômetro;
 V_{branco} = valor obtido na medição do papel Ripax com o espectrômetro.

O valor de ρ_{branco} é um valor padronizado para cada folha, obtido a partir de análises com um espectrômetro. Os valores de referência utilizados nesta pesquisa estão apresentados na Tabela 1.

A refletância final da amostra é dada pela média aritmética das refletâncias de todas as onze cores. A partir dos dados de refletância medidos, obteve-se a absortância, que é o parâmetro usado nas simulações. A Equação 2 mostra o cálculo para se obter a absortância dada determinada refletância.

$$\alpha = 100 - \rho \quad (2)$$

onde, ρ = refletância obtida (%);
 α = absorptância da amostra (%).

Tabela 1: Valores de referência da refletância do papel Ripax por faixa de cor.

Cor	Blue 470	Cyan 525	Green 560	Yellow 585	Orange 600	Red 645	Deep Red 700	IR 1 735	IR 2 810	IR 3 880	IR 4 940
Refletância solar de referência	0,878	0,842	0,807	0,798	0,797	0,877	0,951	0,966	0,968	0,973	0,958

Fonte: Dornelles et al. (2008).

2.2 Simulação computacional

Com os dados de absorptância obtidos na etapa anterior foram realizadas simulações computacionais com o programa *EnergyPlus* versão 8.1 a fim de verificar a influência da absorptância no desempenho térmico de edificações.

Duas habitações, uma com menor área de fachada (modelo 1) e outra com maior (modelo 2), foram selecionados da amostra pesquisada como modelos base para as simulações. As características geométricas de cada modelo foram modeladas com auxílio do *Plug-in Open Studio*, no programa *Google Sketch Up*. As Tabelas 2 e 3 apresentam áreas dos ambientes, cobertura e parede dos modelos computacionais, juntamente com as plantas baixas dos modelos 1 e 2, respectivamente.

O clima de Florianópolis foi representado nas simulações com o arquivo climático do ano de referência, com extensão epw, disponibilizado no sítio eletrônico do LabEEE (<www.labeee.ufsc.br>). As trocas de calor entre o piso e o solo foram calculadas com o programa *Slab*, vinculado ao *Energyplus*. As trocas de ar entre a edificação e o meio foram configuradas com o objeto *Airflownetwork*.

As cargas internas e os materiais e sistemas construtivos foram configurados conforme levantado em campo, iguais para os dois casos. Para o modelo 1, considerou-se dois ocupantes na casa, e consumo de energia igual a 52 kWh/mês, descontando-se o chuveiro elétrico. Para o modelo 2, considerou-se 6 ocupantes na casa, e consumo de energia igual a 41,5 kWh/mês. Esse consumo de energia é distribuído entre equipamentos e iluminação, e gera carga interna que afeta o desempenho térmico, bem como o número de ocupantes e cada horário do dia. O sistema construtivo é de alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura de telha cerâmica e forro de madeira.

Foram realizadas simulações paramétricas com os dois modelos, para o ano todo, variando-se as absorptâncias conforme as que foram levantadas em campo. Os dados de temperatura operativa dos ambientes de longa permanência, obtidos através das simulações, foram tratados com a Equação 3, a fim de se obter o valor de graus-hora de resfriamento, e com a Equação 4, para o valor de graus-hora de aquecimento. Foi calculado um único indicador para os graus-hora, denominado “graus-hora total”, representando a soma do graus-hora de resfriamento e aquecimento de cada ambiente.

$$GH_r = \sum (T_o - 26^\circ C) \quad (3)$$

$$GH_a = \sum (18^\circ C - T_o) \quad (4)$$

onde, GH_r = indicador de graus-hora para resfriamento;

GH_a = indicador de graus-hora para aquecimento;

T_o = temperatura operativa ($^\circ C$).

Tabela 2: Planta baixa, representação do *Open Studio* e informações de áreas do modelo 1.

Caso base	1	Ambiente	Área [m ²]
Área de parede [m ²]	46,38	Sala/cozinha	17,41
Área de cobertura [m ²]	25,67	Dormitório	5,92
Área parede/área cobertura	1,8	Banheiro	2,34
Modelo para simulação:		Planta baixa (em metros):

Tabela 3: Planta baixa, representação do *Open Studio* e informações de áreas do modelo 2.

Caso base	2	Ambiente	Área [m ²]
Área de parede [m ²]	89,76	Sala	10,35
Área de cobertura [m ²]	72,00	Dormitório 1	15,12
Área parede/área cobertura	1,25	Dormitório 2	12,96
Modelo para simulação:		Dormitório 3	7,80
		Cozinha	12,42
		Banheiro	4,95
		Circulação	8,40
		Planta baixa (em metros):

3 RESULTADOS

3.1 Levantamento dos dados em campo

A partir dos levantamentos, foram encontradas onze cores diferentes, com as absorvâncias variando de 0,07 (cor branca) até 0,87 (reboco sem pintura). Dentre as cores encontradas, a Figura 2 apresenta a quantidade de habitações que apresentaram cada cor das fachadas, sendo que 25 apresentaram cor branca e 21, cor amarela.

Os resultados mostraram uma predominância na utilização de cores mais claras na fachada, nos casos compreendidos entre as faixas 0,1 e 0,2 (21 habitações), sendo que em 40 habitações as absorvâncias ficaram abaixo de 0,3.

Figura 2: Cores encontradas na pintura externa

A Figura 3 apresenta os diferentes valores de absorvância para cada cor. As cores cinza, madeira natural e salmão foram os que apresentaram as menores variações de valor (menos de 0,25 entre medições). A cor cinza resultou em absorvância média de 0,47.

As absorvâncias obtidas para madeira natural variaram de 0,51 a 0,71, e para o salmão de 0,13 a 0,38. As cores azul e verde apresentaram as maiores variações valor, chegando até 0,57 de diferença entre a menor medida e a maior para a cor verde, e 0,60 para a cor azul. De fato, estas duas cores apresentam uma vasta diferença de tonalidade, influenciando os resultados de absorvância. A Figura 4 mostra a diferença de tonalidade para a cor azul, como exemplo.

Figura 3: Valores de absorvância encontrados para cada cor

Figura 4: Variação das tonalidades de azul na amostra levantada

A Figura 5 apresenta a absorvância média por cor, determinada pela média aritmética de todas as medidas de absorvância para cada cor. O branco, como esperado, teve a menor absorvância média (0,20), enquanto as cores mais escuras, como o vermelho, a madeira natural e o reboco, as maiores (0,61, 0,66 e 0,87, respectivamente).

Figura 5: Absorvância média por cor

3.2 Simulação computacional

A Figura 6 mostra a variação dos valores de graus-hora de resfriamento, graus-hora de aquecimento e graus-hora total para os modelos 1, e a Figura 7 mostra o mesmo para o modelo 2, a partir da variação da absorvância.

Com os resultados das simulações observou-se variação de 2038 graus-hora de aquecimento no quarto do modelo 1, e 690 graus-hora de resfriamento no quarto do modelo 1. No modelo 2 uma variação menor foi obtida, sendo que a máxima foi de 1091 graus-hora de resfriamento na sala e a menor foi de 519 °Ch no aquecimento na sala. Esses valores mostram a influência da absorvância no desempenho térmico dessas habitações.

O aumento da absorvância contribuiu para o aumento dos graus-hora de resfriamento, ao mesmo tempo que contribuiu para a diminuição dos graus-hora de aquecimento. Como resultado, quando considerados a soma dos graus-hora de resfriamento e de aquecimento, observa-se que a variação em relação ao aumento da absorvância diminui.

Figura 6: Valores de graus-hora dos ambientes para cada absorptância simulada para o Modelo 1.

Figura 7: Valores de graus-hora dos ambientes para cada absorptância simulada para o Modelo 2.

A Figura 8 mostra a variação do valor de graus-hora total de cada modelo e cada ambiente quando são adotados os valores de absorptância mínimo, médio e máximo obtidos para cada cor. Observa-se que, em função das diferentes tonalidades, a variação de graus-hora pode assumir valores bem diferentes para uma mesma cor, como é o caso da cor “salmão”, “azul” e “vermelho”, os quais podem variar bastante o valor dos graus-hora em função da tonalidade.

Figura 8: Valores de graus-hora total por ambiente e por modelo, para absorptância mínima, média e máxima por cor.

4 CONCLUSÕES

Neste estudo foram apresentadas as diferentes absorptâncias encontradas em campo nas habitações populares de Florianópolis-SC e seu efeito sobre o desempenho térmico destas. Observou-se que há uma variedade moderada de cores, embora o uso de cores claras seja predominante. Observou-se também haver grande variação de tonalidades para algumas cores, como o azul e verde, com consequente grande variação nas absorptâncias obtidas nestes casos.

Quanto às simulações, os resultados mostraram que a absorptância de fato exerce grande influência no desempenho térmico de edificações, visto o aumento gradual do valor de graus-hora para cada aumento no valor da absorptância, chegando a quadruplicar nos casos mais extremos.

Pode-se concluir a partir dos resultados das simulações que a absorptância exerce maior influência nas situações de necessidade de resfriamento das edificações do que de aquecimento.

Com esse cenário, é possível desenvolver políticas públicas voltadas às habitações de interesse social que promovam melhor desempenho de forma prática e a baixo custo. Entretanto, é preciso estar atento ao fato de que grande parte das edificações já possui um valor baixo de absorptância solar. Além disso, a variação da absorptância, em função das diferentes tonalidades de uma mesma cor, mostra que selecionar a tinta pela cor não parece o processo mais adequado, da mesma forma que para um leigo comprar a tinta pelo valor da absorptância pode ser um procedimento pouco prático. Dessa forma, caso sejam desenvolvidas políticas públicas envolvendo absorptâncias se faz necessário em conjunto um estudo maior quanto a forma que será realizada a sua comercialização.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) que possibilitou a realização desse trabalho.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220-1: desempenho térmico de edificações - Parte 1 Definições, símbolos e Unidades**. Rio de Janeiro. ABNT, 2005.

BEN **Balanco Energético Nacional**. Ministério de Minas e Energia. Disponível em: <<http://www.mme.gov.br/mme>>. Acesso em 20/10/2012.

DORNELLES, K. A. **Absortância solar de superfícies opacas: métodos de determinação e base de dados para tintas látex acrílica e PVA**. 2008. 160p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2008.

DORNELLES, K. A.; SANTOS, I. G.; SOUZA, R. V. Absortância solar de superfícies e o regulamento brasileiro para eficiência energética de edifícios. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2010. **Anais...** Gramado, 2010.

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. **Balanco Energético Nacional 2013: Ano base 2012**. Empresa de Pesquisa Energética - Ministério de Minas e Energia – MME. Rio de Janeiro, 2012a.

FRACASTORO, G. V.; SERRAINO, M. A methodology for assessing the energy performance of large scale building stocks and possible applications. **Energy and Buildings**, v. 43, n. 4, p. 844–852, 2011.

HERNÁNDEZ-PÉREZ, I.; ÁLVAREZ, G.; XAMÁN, J.; ZAVALA-GUILLÉN, I.; ARCE, J.; SIMÁ, E. Thermal performance of reflective materials applied to exterior building components—A review. **Energy and Buildings**, v. 80, September 2014, p. 81–105, 2014.

IEA. International Energy Agency. **Key World Energy Statistics**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf>>. Acesso em 20/10/2012.

MCNEIL, M. A.; LETSCHERT, V. E. Modeling diffusion of electrical appliances in the residential sector. **Energy and Buildings**, v. 42, n. 6, p. 783–790, 2010.

SUEHRCKE, H.; PETERSON, E.L.; SELBY, N. Effect of roof solar reflectance on the building heat gain in a hot climate. **Energy and Buildings**, v. 40, n. 12, p. 2224–2235, 2008.

UNEP. Buildings: Investing in energy and resource efficiency. In: UNEP (Ed.). **Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication**. 02.11.2011. ed. [s.l.], p. 330–373. United Nations Environment Programme, 2011

YUA, Z; FUNGB, B.C.M.; HAGHIGHATA, F.; YOSHINOC, H.; MOROFSKYD, E. A systematic procedure to study the influence of occupant behavior on building energy consumption. **Energy and Buildings**, v. 43, n. 6, p. 1409–1417, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO TÉRMICO NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS – UM ESTUDO PARA REQUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

MELLO, C.S.de, (1); LOMARDO, L.B.L., (2)

(1) Arquiteta mestrande do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFF, claudiasouzamello@gmail.com (2) Professora Associada, PGGAU e LabCECA/EAU/UFF, louiselbl@gmail.com

RESUMO

O trabalho tem como objetivo analisar o desempenho térmico de agências dos Correios, dessa forma definiu-se uma amostra de quatro agências localizadas na mesma zona bioclimática (ZB3) dentro do Estado do Rio de Janeiro: agência de Cantagalo construída em 1949, agência de Santa Maria Madalena (de 1951), agência de Bom Jardim (de 1960) e agência de Sumidouro (de 1986). Objetiva, ainda, desenvolver um estudo comparativo de conforto térmico em agências construídas antes e depois dos anos 70. Ademais, pretende, indiretamente, incentivar políticas e medidas de preservação desse conjunto arquitetônico. Para isso, aplicou-se a metodologia proposta pela NBR 15.220 (parte 3) referenciada pela Regulamentação para Etiquetagem Voluntária do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos. O trabalho conclui que as agências de Cantagalo, de Santa Maria Madalena e Bom Jardim estão mais próximas a um desempenho térmico adequado quanto ao tamanho das aberturas para ventilação e quanto às estratégias de condicionamento térmico passivo necessitando de algumas adequações. Esse resultado corrobora com a hipótese de que edificações construídas antes dos anos 70 possuem maior conforto ambiental. Já quanto aos tipos de fechamentos externos – parede e cobertura, todas as agências atendem ao parâmetro Transmitância térmica, exceto à de Sumidouro. No entanto, seriam necessários ajustes relacionados ao Atraso térmico das envoltórias em todas as edificações sob análise.

Palavras-chave: Desempenho térmico, Agência dos Correios, Preservação de bens históricos.

ABSTRACT

This study aims to analyze the thermal performance of post offices, thus it was defined a sample of four agencies located in the same climatic zone (ZB3) within the State of Rio de Janeiro: Cantagalo agency built in 1949, Santa Maria Madalena agency (1951), Bom Jardim agency (1960) and Sumidouro agency (1986). It also aims to develop a comparative study of thermal comfort in agencies built before and after the 1970. Moreover, it intends to indirectly encourage policies and measures to preserve this architectural ensemble. We applied the methodology proposed by NBR 15.220 (part 3) included in the Regulations for Voluntary Labeling Level Energy Efficiency of Commercial Buildings, and Public Service. The paper concludes that the agencies of Cantagalo, Santa Maria Madalena and Bom Jardim are closer to an adequate thermal performance as the size of the windows and on the strategies of passive thermal conditioning, requiring some adjustments. This result corroborates to the hypothesis that buildings constructed before 1970 have a greater environmental comfort. Considering the types of external seals - wall and roof, all agencies serve as the thermal transmittance, except Sumidouro agency. However, it would be necessary some adjustments related to the envelope thermal delay in all buildings under analysis.

Keywords: Thermal performance, Post Offices, preservation of historical buildings.

1 INTRODUÇÃO

É do conhecimento de todos que os edifícios alteram o meio ambiente significativamente. A preocupação com a racionalização do consumo de energia em edificações tem se intensificado após crises no setor de fornecimento energético. Considerando tais questões, um dos problemas a serem destacados no presente estudo trata-se da redução do consumo de energia nas edificações, especificamente, nas construções da empresa Correios.

Hoje, a empresa insere-se no contexto global de desenvolvimento sustentável, possuindo como um de seus objetivos estratégicos a responsabilidade social. Essa realiza importante função de integração e inclusão social, vinculado aos conceitos de empresa-cidadã, principalmente por meio do Banco Postal (acesso bancário à população de baixa renda). No entanto, um dos maiores desafios, hoje, talvez seja conduzir e concretizar esta mudança de paradigma em todos os seus campos de atuação: no seu produto, na sua estrutura física, no seu capital social e na sua imagem, entre outros.

Outra problemática enfocada no presente artigo consiste na necessidade de preservação dos imóveis da empresa que representam e marcam uma época. A Instituição Correios, completou 350 anos em 2013, este fato reflete a tradição e história da empresa, que é marcada desde os tempos de colônia de Portugal. Hoje, não só os selos e cartas antigas testemunham esse passado ímpar, mas também, e principalmente, os inúmeros prédios tombados e preservados presentes em todo o território nacional.

Muitos desses imóveis foram edificadas para o uso específico do serviço dos Correios. A instituição possuía um importante papel na sociedade da época, pois era a principal entidade responsável pela comunicação. Logo, a riqueza e a valorização da arquitetura dos edifícios refletia esse papel no ambiente citadino. Não só as fachadas e a arquitetura dos imóveis são autênticas obras de arte, como a planta e o espaço interno testemunham a forma como o serviço era oferecido à comunidade e a relação desta com a Instituição. Segundo Harvey (1992, p.263), “o retorno do interesse por instituições básicas (...) e a busca de raízes históricas são indícios da procura de hábitos mais seguros e valores mais duradouros num mundo cambiante.”

Ao longo da história, o papel da empresa vem se modificando, como uma resposta às mudanças da própria sociedade, das suas relações, da sua forma de produção e de comunicação. Sob esse ângulo, os anos 30 a 60, foram marcados pelo crescente uso da técnica e consequente reprodutividade. O movimento moderno apresenta-se com modelos espaciais universais, válidos em todos os lugares, tendo como base o princípio de racionalidade. Os Correios, como um órgão “moderno” acompanhou o progresso e replicou em cidades diversas, modelos de agências padrão – a era da reprodutibilidade. Segundo Pereira (1999), foi marcante o número de agências edificadas nas décadas de 50 e 60 nos mais diferentes e distantes territórios do país.

Com a Revolução Industrial e o fim do modo tradicional de produção e construção das cidades, prioriza-se a finalidade prática – utilidade sobre a estética, função sobre a forma. Ainda, segundo Madariaga (2008), após a segunda guerra mundial, os problemas formais ocupam um lugar secundário considerando o triunfo do modernismo. Os projetos já não eram únicos e específicos a um determinado contexto, ambiência, ou localidade. Prédios com a mesma planta – estudada e detalhada - eram implantados em terrenos e cidades diversas. Ainda assim, eram utilizados os recursos passivos da arquitetura vernacular e os edifícios detinham um cuidado e detalhe nas plantas, nas fachadas, nas proporções e materiais.

Aliar os conceitos de sustentabilidade ecológica (sob o ângulo da redução do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos esgotáveis, substituindo-os por recursos

renováveis e ou abundantes) com o de sustentabilidade cultural. Considerando, nesse enfoque, “os processos que busquem mudanças dentro da continuidade cultural e que traduzam o conceito normativo de ecodesenvolvimento em um conjunto de soluções específicas para o local, o ecossistema, a cultura e a área” (SACHS, 1994, p.38) – destaca-se como um dos pontos a ser considerado no presente estudo.

Ora, a partir de meados dos anos 70, os projetos e obras desenvolvidos pela empresa, em geral, perderam sua autenticidade e vínculo às tradicionais origens da instituição. Além disso, possuem pouco enfoque nos conceitos de racionalidade, de arquitetura bioclimática e de sustentabilidade. Não há identidade ou significado na arquitetura dos prédios. E ainda, há poucos exemplos de uso de recursos com consciência e integração ao meio ambiente – princípio hoje relevante na arquitetura.

“Os Correios se esforçam, a partir do trabalho de Margareth da Silva Pereira, na elaboração de um inventário do Patrimônio Histórico Arquitetônico, procurando justamente reunir, por tipologias, as agências espalhadas por todo o Brasil, revelando aspectos construtivos e estéticos semelhantes, e seu estado de conservação, em menor ou maior grau, em referência aos projetos originais.” (COSTA, 2013, p.138). Segundo Abreu (1998), surge uma dialética, ao mesmo tempo em que as comunicações instantâneas tornam o espaço global homogêneo busca-se a diferenciação de cada lugar através da identidade e tradição.

Logo, considerando os pontos abordados, busca-se por meio desse estudo focar as agências construídas entre os anos 30 e 60 no Estado do Rio de Janeiro, e resgatar o que de positivo podem contribuir, sob o ângulo do desempenho térmico passivo, para os projetos desenvolvidos hoje, e, inclusive, a recuperação das mesmas – como torná-las mais sustentável. Além disso, propõe-se ampliar o desempenho térmico passivo dos edifícios, como uma forma de valorizar e preservar a arquitetura que marcou uma determinada época. Resumindo: intervir nos edifícios de caráter histórico conciliando conforto às novas atividades e necessidades de economia de energia e preservação.

2 OBJETIVO

O objetivo do presente artigo consiste em avaliar o desempenho térmico de quatro agências dos Correios localizadas no Estado do Rio de Janeiro na mesma zona bioclimática (ZB3). As edificações sob crivo foram construídas em datas distintas: agência de Cantagalo construída em 1949, agência de Santa Maria Madalena de 1951, agência de Bom Jardim de 1960 e agência de Sumidouro de 1986. Objetiva-se, ainda, investigar as diferenças e semelhanças nos índices de conforto térmico das agências, considerando as datas em que foram construídas e, conseqüentemente, os sistemas construtivos e materiais utilizados. Reflete-se, assim, sobre a hipótese de que edificações construídas antes dos anos 70 possuem maior conforto ambiental.

3 MÉTODO

Este trabalho revelou-se como resultado da aplicação da metodologia proposta pela NBR 15.220 (parte 3) publicada pela ABNT em 2005 e referenciada pela Regulamentação para Etiquetagem Voluntária do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos. A Norma em questão trata do desempenho térmico de edificações, contudo, a parte 3, especificadamente, aborda o zoneamento bioclimático brasileiro assim como suas diretrizes construtivas para cada zona. Tal regulamento considera, essencialmente, as envoltórias da edificação como objeto de medição. A composição do presente estudo correspondeu às seguintes etapas:

- Escolha de quatro agências, com características semelhantes de implantação, tipologia, e localizadas na mesma zona bioclimática (ZB3), porém construídas em épocas diferentes.
- Aplicação da metodologia proposta pela NBR 15.220 (parte 3).
- Análise comparativa dos dados de conforto térmico obtidos.

3.1 A NBR 15.220

A Norma está dividida em cinco partes. A primeira indica as definições, símbolos e unidades; a segunda define métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações; a terceira parte apresenta o zoneamento bioclimático brasileiro e bem como suas diretrizes construtivas; a quarta parte trata da medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo princípio da placa quente protegida e a quinta e última parte discorre sobre a medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo método do fluxímetro. O presente trabalho apresenta-se como resultado da aplicação da metodologia proposta pela parte 3 da Norma.

Vale ressaltar que as recomendações, quanto ao desempenho térmico, indicadas pela Norma referem-se a habitações unifamiliares de interesse social de até três pavimentos. No entanto, considerou-se que o método proposto apresenta-se adequado à aplicação às unidades dos Correios, dadas as características tipológicas, o tipo de implantação, número de pavimentos das edificações e, principalmente, por esta ser referenciada pela Regulamentação para Etiquetagem Voluntária do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos.

A NBR 15.220 estabelece, ademais, que a avaliação de desempenho térmico pode ser feita tanto na fase de projeto, quanto após a construção. Nesse último caso, a avaliação pode ser feita por meio de medições in-loco de variáveis representativas do desempenho. Logo, o presente trabalho baseou-se na análise das plantas arquitetônicas das unidades, além de vistorias ao local e entrevistas aos usuários. Ressalta-se que o estudo apresenta-se como parte do trabalho final sobre conforto ambiental nas edificações dos Correios desenvolvido no curso de mestrado e, portanto, medições mais específicas, serão detalhadas em um segundo momento.

3.2 Parte 3 da NBR 15.220

Essa propõe a divisão do território brasileiro em oito zonas climáticas relativamente homogêneas quanto ao clima. E adota como método para a classificação bioclimática uma Carta Bioclimática adaptada a partir da sugerida por Givoni (1992). Logo, cada zona da carta corresponde a uma estratégia específica. Para cada uma das zonas, formulou-se um conjunto de recomendações técnico-construtivas e estratégias de condicionamento térmico passivo, que otimizam o desempenho térmico da edificação. As agências dos Correios, sob análise, localizam-se na zona bioclimática (ZB3).

Segundo a Norma foram considerados os seguintes parâmetros e condições de contorno para a formulação das diretrizes construtivas:

- tamanho das aberturas para ventilação;
- proteção das aberturas;
- fechamentos externos (tipo de parede externa e tipo de cobertura); e
- estratégias de condicionamento térmico passivo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Quanto ao tamanho das aberturas para ventilação

É indicado para a ZB3 o tamanho médio, isto é, abertura entre 15% e 25%, em relação à área de piso em ambientes de longa permanência. Consideraram-se ambientes de longa permanência as áreas de hall público, atendimento, gerência, tesouraria, expedição e unidades de distribuição, sendo os três primeiros ambientes de uso de clientes e funcionários enquanto os três últimos exclusivos de funcionários. Para efeito dessa análise, e considerando o fluxo de distribuição e uso das áreas nas agências, definiram-se como grupo 1 (G1) os ambientes de uso de clientes e funcionários e como grupo 2 (G2) os exclusivos de funcionários.

Ao aplicar os cálculos à agência de Cantagalo obteve-se como área de ventilação prescrita pela Norma entre 8,30m² e 13,82m² para o grupo 1, onde a área hoje existente é de 12,58m², portanto atende. Quanto ao grupo 2, a Norma recomenda entre 9,94m² e 16,55m², porém a área de ventilação existente é de 6,65m² (ver quadro 1). Nota-se, no entanto, que a agência possui duas esquadrias na área de fax, anexa à expedição, e uma porta de acesso à unidade de distribuição que poderiam ser utilizadas como adicional da área de ventilação (ver figura 1). Para isso, algumas alterações deverão ser incorporadas ao layout da unidade, como a junção das áreas de expedição e unidade de distribuição ou, ainda, diferentes tipos de painéis verticais, que possibilitem a passagem de ar e vento.

Figura 1- planta baixa e fachada da agência de Cantagalo

Fonte: Diretoria Regional dos Correios do Rio de Janeiro – Gerencia de Engenharia.

Quanto à agência de Santa Maria Madalena obteve-se como área de ventilação prescrita pela Norma entre 7,36m² e 12,27m² para o grupo 1, onde a área hoje existente é de 9,71m², logo atendendo à Norma. Frisa-se que a área de expedição foi inserida no grupo 1 por estar anexa ao hall de atendimento. Com referência ao grupo 2, a Norma recomenda entre 1,32m² e 2,20m², e a área de ventilação existente é de 1,50m², logo, também atende (ver quadro 1 e figura 2).

Figura 2 - planta baixa e fachada da agência de Santa Maria Madalena

Fonte: Diretoria Regional dos Correios do Rio de Janeiro – Gerencia de Engenharia.

Analisando a agência de Bom Jardim, obteve-se como área de ventilação prescrita pela Norma entre 6,95m² e 11,57m² para o grupo 1, onde a área hoje existente é de 11,31m², portanto atende. Com referência ao grupo 2, a Norma recomenda entre 4,84m² e 8,06m², e a área de ventilação existente é de 9,36m², portanto, acima de 25%. Vale notar, no entanto, que a área de ventilação pode ser facilmente adaptada a um valor dentro do percentual definido como ideal para a ZB3 (ver quadro 1 e figura 3).

Figura 3 - planta baixa e fachada da agência de Bom Jardim

Fonte: Diretoria Regional dos Correios do Rio de Janeiro – Gerencia de Engenharia.

Finalmente quanto à agência de Sumidouro obteve-se como área de ventilação prescrita pela Norma entre 5,10m² e 8,50m² para o grupo 1, onde a área hoje existente é de 3,36m², portanto não atende. Com referência ao grupo 2, a Norma recomenda entre 3,20m² e 5,33m², porém, a área de ventilação existente é de 1,80m², logo, também não atende (ver quadro 1 e figura 4). Avalia-se que a agência de Sumidouro para atender a Norma necessitaria de obras de maior porte, como aumento das áreas de esquadrias. Somente um layout interno não seria suficiente. Outros fatores relevantes detectados in loco, poderiam ser adicionados a esse diagnóstico, como áreas subdimensionadas.

Figura 4 - planta baixa e fachada da agência de Sumidouro

Fonte: Diretoria Regional dos Correios do Rio de Janeiro – Gerencia de Engenharia.

O resultado comparativo das quatro agências, abordando o parâmetro do tamanho das aberturas para ventilação, indica que as agências de Santa Maria Madalena, de Bom Jardim e de Cantagalo encontram-se mais próximas a um desempenho térmico adequado, necessitando, no entanto, de ajustes ora em seu layout ora no desenho de esquadrias. Esse resultado corrobora com a hipótese inicial de que edificações construídas antes dos anos 70 possuem maior conforto ambiental.

Quadro 1 – áreas de piso e de ventilação (das edificações) e recomendada para a ZB3

Agencia:	Cantagalo		Sta Mª Madalena		Bom Jardim		Sumidouro	
Grupos	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G1	G2
Área de piso (m²)	71,70	66,30	49,10	8,80	46,30	32,25	34,00	21,35
Área de ventilação (m²)	12,58	6,65	9,71	1,50	11,31	9,36	3,36	1,80
Recomendado p/ ZB3 – entre 15% e 25% (m²)	Entre 8,30 e 13,82	Entre 9,94 e 16,55	Entre 7,36 e 12,27	Entre 1,32 e 2,20	Entre 6,95 e 11,57	Entre 4,84 e 8,06	Entre 5,10 e 8,50	Entre 3,20 e 5,33

Fonte: produção do próprio ator.

4.2 Quanto à proteção das aberturas

Prescreve a Norma o sombreamento das aberturas para a ZB3, que deve permitir sol durante o inverno. Analisando a implantação das unidades avalia-se que atendem. Ademais, segundo informações dos usuários do local, as agências não apresentam desconforto térmico no inverno, mas apenas no verão, exceto a agência de Santa Maria Madalena. Nessa agência, foi relatado por usuários que (no inverno) a edificação apresenta temperaturas baixas no interior, portanto seriam necessárias adaptações à unidade. Já no caso da agência de Bom Jardim, segundo os usuários, o simples fechamento das esquadrias (no inverno) já aquece o ambiente trazendo conforto térmico.

4.3 Quanto aos tipos de fechamentos externos

Quanto às paredes externas, recomenda-se para a zona bioclimática 3: parede leve refletora, onde a Transmitância térmica deverá ser $U \leq 3,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, o Atraso térmico: $\phi \leq 4,3$ horas e o Fator solar: $FS_o \leq 4,0\%$.

Analisando a construção da agência de Cantagalo, detectou-se que se trata de alvenaria de tijolos furados onde a espessura total da parede varia entre 15 cm e 25 cm, logo a

Transmitância térmica varia entre 2,24 e 1,61 W/m².K, atendendo à Norma. Porém, o Atraso térmico varia entre 3,7 e 5,9 horas, não atendendo em parte (parede de 25 cm). Já as agências de Santa Maria Madalena e de Bom Jardim, apesar de possuírem paredes do mesmo material, apresentam a espessura de 25 cm em todos os fechamentos externos, logo a Transmitância térmica é de 1,61 W/m².K, atendendo à Norma e o Atraso térmico é de 5,9 horas não atendendo ao recomendado.

Quanto à agência de Sumidouro, trata-se também de alvenaria de tijolos furados onde a espessura total da parede é de 15 cm, logo a Transmitância térmica é de 2,24 W/m².K, atendendo à Norma. O Atraso térmico, por sua vez, é de 3,7 horas, atendendo também à NBR em estudo. Os resultados em questão encontram-se resumidos no quadro 2.

Quadro 2 – Transmitância térmica e Atraso térmico (paredes externas)

	Recomendado para ZB3	Cantagalo	Sta M ^a Madalena	Bom Jardim	Sumidouro
Transmitância térmica (W/m ² .K)	≤3,60	2,24 > U Cantagalo >1,61	1,61	1,61	2,24
Atraso Térmico (hora)	≤4,3	5,9 > φ Cantagalo >3,7	5,9	5,9	3,7

Fonte: produção do próprio ator.

Quanto às coberturas, a NBR 15.220-3 recomenda para a zona bioclimática 3: cobertura leve isolada, onde a Transmitância térmica seria de $U \leq 2,00$ W/m².K, Atraso térmico de $\phi \leq 3,3$ horas e o Fator solar de $FS_o \leq 6,5\%$.

Considerou-se que as coberturas das agências são de telha de fibro-cimento com forro de laje mista: espessura da telha de 0,7 cm e espessura da laje de 12,0 cm. Logo a Transmitância térmica seria de 1,93 W/m².K, atendendo à Norma. Porém, o Atraso térmico seria de 3,6, não atendendo. Esses resultados encontram-se no quadro 3.

Vale ressaltar que a cobertura da agência de Sumidouro é em telha canaleta, portanto mais espessa, onde a Transmitância térmica é de 2,89W/m².K, não atendendo à Norma. Frisa-se também que as demais agências sob análise apresentam dois pavimentos, estando a agência localizada no térreo. No segundo pavimento, de acordo o programa original das edificações, situa-se a residência funcional. Logo, o térreo apresentará poucas variações quanto à Transmitância térmica e ao Atraso térmico das coberturas.

Quadro 3 – Transmitância térmica e Atraso térmico (coberturas)

	Recomendado para ZB3	Cantagalo	Bom Jardim	Sta M ^a Madalena	Sumidouro
Transmitância térmica (W/m ² .K)	≤2,00	1,93	1,93	1,93	2,89
Atraso térmico (hora)	≤3,3	3,6	3,6	3,6	3,6

Fonte: produção do próprio ator.

Considerando a análise das envoltórias, tanto das paredes como das coberturas, nota-se que, quanto à Transmitância térmica, todas as edificações atendem, exceto à agência de Sumidouro (cobertura). Já em relação ao Atraso térmico, somente as paredes da agência de Sumidouro e parte das paredes da edificação de Cantagalo (às de 15 cm) estão de acordo com a Norma. Logo, seriam necessárias algumas adequações em relação às

envoltórias dos edifícios. Tais adequações estarão, necessariamente, relacionadas à diminuição do Atraso térmico das envoltórias.

4.4 Quanto às estratégias de condicionamento térmico passivo

A citada Norma recomenda para a ZB3 a ventilação cruzada no verão (para a zona “J” da carta bioclimática) e aquecimento solar da edificação aliado a fechamentos internos pesados - inércia térmica (para as zonas “B” e “C”) – ver figura 5. Essa, ainda, orienta e detalha que para a zona “J”, a ventilação cruzada pode ser obtida através da circulação de ar pelos ambientes da edificação. E acrescenta que se o ambiente tem janelas em apenas uma fachada, a porta deveria ser mantida aberta para permitir a ventilação cruzada. Ademais, recomenda atentar-se para os ventos predominantes da região e para o entorno, considerando que este pode alterar significativamente a direção dos ventos.

Analizando as estratégias de condicionamento térmico passivo prescritas, sob o foco das edificações em estudo, observa-se que tanto na planta baixa da agência de Cantagalo como na de Bom Jardim há inúmeras janelas, porém a ventilação cruzada apresenta-se impedida pela existência de paredes e divisórias internas que bloqueiam a passagem do ar. Acrescenta-se, no caso da edificação de Bom Jardim, que o desenho das portas da fachada deverá possibilitar a ventilação, considerando que a passagem de ar somente existe por meio dessas. Quanto à agência de Santa Maria Madalena a ventilação apresenta-se possível nos compartimentos de hall, atendimento e expedição, considerando a abertura da porta existente na expedição.

Os resultados das três agências citadas corroboram com a opinião dos usuários do local quanto à falta de ventilação e conforto térmico no verão. Uma possível solução seria a alteração dos layouts, aberturas nas divisórias internas, e redesenho das esquadrias, o que complementaria as sugestões do item 4.1. Situação semelhante se aplica à agência de Sumidouro, isto é, a impossibilidade de ventilação cruzada devido a existências de paredes que impedem. Porém, nesse último caso, a adequação à possibilidade de ventilação cruzada seria mais difícil, considerando a altura dos peitoris de 1,80m, o que dificulta a ventilação à altura dos ocupantes do espaço, além dos fatores já descritos no item 4.1.

Vale ressaltar que as estratégias de condicionamento térmico passivo sugeridas para as zonas “B” e “C” (aquecimento solar da edificação aliado a fechamentos internos pesados - inércia térmica), deverão ser estudadas apenas para a agência de Sta. Maria Madalena. Quanto às demais agências, não foram consideradas estratégias necessárias, ora, por já atenderem à prescrição, ora por não ser um problema abordado pelos usuários das unidades.

Figura 5 - Carta Bioclimática apresentando as normais climatológicas de cidades da ZB3 e Zona Bioclimática 3.

Fonte: NBR 15220-3

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as agências de Santa Maria Madalena, Bom Jardim e Cantagalo estão mais próximas ao desempenho térmico adequado quanto aos aspectos: tamanho das aberturas para ventilação e estratégias de condicionamento térmico passivo, necessitando de algumas pequenas adequações pois, as agências possuem diversas janelas e aberturas que possibilitam a ventilação cruzada. Vale frisar, no entanto, que a amostra definida no presente estudo abrangeu apenas agências de propriedade da empresa e localizadas na ZB3, considera-se, portanto, que esta deverá ser ampliada a outras zonas bioclimáticas para uma maior reflexão do tema. Inclusive, deverão ser adicionadas edificações construídas após os anos 70, considerando que na presente amostra, apenas uma delas foi construída após esta data.

Quanto ao parâmetro proteção das aberturas, avalia-se que as edificações atendem às recomendações, e, segundo os usuários do local, as agências não apresentam desconforto térmico no inverno, mas apenas no verão, exceto a agência de Santa Maria Madalena onde seriam necessárias medidas estratégicas para o aquecimento da unidade no inverno.

Já quanto aos tipos de fechamentos externos – parede e cobertura, todas as agências atendem ao parâmetro Transmitância térmica, exceto à agência de Sumidouro (cobertura). Já em relação ao Atraso térmico, somente as paredes da agência de Sumidouro e parte das paredes da edificação de Cantagalo (aquelas de 15 cm) estão de acordo com a Norma. Logo, seriam necessárias algumas adequações em relação às envoltórias dos edifícios. Tais adequações, certamente, irão contribuir para o conforto térmico das agências e estarão relacionadas à diminuição do Atraso térmico das envoltórias.

AGRADECIMENTOS

À Diego Caetano.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15220-3:** Desempenho térmico de edificações – Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e estratégias de condicionamento térmico passivo para habitações de interesse social. Rio de Janeiro, 2005.
- ABREU, M.de A. **Sobre a memória das cidades.** Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Geografia), Porto, Portugal, I série, Vol. XIV, 1998, p.77-97.
- COSTA, R.G.-R. **O art déco nas agências dos Correios: Uma reflexão sobre a padronização arquitetônica nos serviços públicos.** In: Postais, Revista do Museu Nacional dos Correios – N.1. Brasília, ECT, Departamento de Gestão Cultural, 2013.
- GIVONI, B. **“Comfort, climate analysis and building design guidelines”.** Energy and Building. Vol.18, 1992.
- HARVEY, D. **A condição pós-moderna.** 23ª edição, Edições Loyola. São Paulo, 1992.
- MADARIAGA, I.S.de. **Esquinas Inteligentes: La Ciudad y el Urbanismo Moderno.** Madrid: Alianza Editorial, 2008.
- PEREIRA, M.da S. **Os Correios e Telégrafos no Brasil; um patrimônio histórico e arquitetônico.** São Paulo: MSP/Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, 1999.
- SACHS, I. **Estratégias de transição para o século XXI.** In: BURSZTYN, Marcel. (org.). Para pensar o desenvolvimento sustentável. Editora Brasiliense, 1994, p.29-56.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DA QUALIDADE DE ESPAÇOS ABERTOS: ESTUDO DE CASO EM UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

LIMA, Erondina (1); DE MUSIS, Carlo (2); NOGUEIRA, Marta (3); FRANCO, Fernanda (4); PINTO JUNIOR, Osvaldo (5); SANTOS, Flavia (6)

(1) UNIC Universidade de Cuiabá, (65) 92032755, e-mail: erondinaazevedo@gmail.com (2) UNIC Universidade de Cuiabá, e-mail: carlo.demusi@gmail.com, (3) UFMT Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: mcjanp@gmail.com, (4) IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Educação de Mato Grosso, e-mail: fermifran@yahoo.com.br, (5) UFMT Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: osvaldo.borges@gmail.com, (6) UFMT Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: flavia_mms@hotmail.com

RESUMO

As cidades dos países em desenvolvimento, particularmente no Brasil, têm crescido quase sem nenhum planejamento urbano, superando a capacidade dos governos em prover adequada infra-estrutura. Em cidades tropicais, a mudança climática local pode levar a uma condição que afeta a saúde humana, danifica os edifícios e aumenta o consumo de energia para a climatização artificial, sem, solucionar o problema do conforto ambiental como um todo. Segundo classificação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o clima em Cuiabá é do tipo tropical continental com estação quente-úmida e quente-seca, apresentando temperatura média anual de 27°C. O objetivo do presente trabalho foi analisar duas variáveis do clima, temperatura do ar e da umidade relativa em um condomínio residencial localizado na região oeste na cidade de Cuiabá-MT. A metodologia adotada foi a do Transecto móvel, definindo-se um trajeto de 10 pontos no interior do condomínio, com uma distância aproximada de 80 metros entre eles. Os equipamentos utilizados para a coleta de dados foram Termohigrômetro e GPS. A coleta de dados realizou-se no dia 14 de setembro de 2013, em quatro horários distintos (6h, 12h, 18h e 24h). Os resultados da análise de dados mostra que a umidade relativa e a temperatura do ar variam de acordo com a configuração dos pontos estudados. Em locais com a presença de concreto, asfalto, e automóveis as temperaturas são mais elevadas e umidades relativas mais baixas, no entanto as temperaturas eram mais amenas nos pontos situados mais próximos as áreas arborizadas e gramadas. A diferença encontrada entre o ponto de maior e menor temperatura do ar foi de 1,5°C. Sendo assim é importante salientar que há uma necessidade de implantação de áreas ajardinadas em ambientes como condomínios, praças, e espaços urbanos, pensando na melhoria da qualidade climática desses locais.

Palavras-chave: Conforto Ambiental, Cuiabá, Clima Urbano.

ABSTRACT

The cities of developing countries, particularly Brazil, have grown almost no urban planning, exceeding the capacity of governments to provide adequate infrastructure. In tropical cities, the local climate change can lead to a condition which affects human health, damaging buildings and increases energy consumption for artificial air conditioning, without solving the problem of environmental comfort as a whole. According to the classification presented by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the climate in Cuiabá is the tropical continental type with hot-humid and hot-dry season, with an average annual temperature of 27° C. The objective of this study was to analyze two climate variables, air temperature and relative humidity in a residential condominium located in the western region in the city of Cuiabá. The methodology adopted was the mobile Transect, defining a path of 10 points inside the condo, with an approximate distance of 80 meters between them. The equipment used for data collection

were Thermohigrometer and GPS. Data collection took place on September 14, 2013, at four different times (6a.m., 12a.m., 6p.m. and 12p.m.). The results of the analysis of data shows that the relative humidity and air temperature will vary depending on the configuration of the analyzed points. In locations with the presence of concrete, asphalt, and automobiles are higher temperatures and lower relative humidities, however the temperatures were milder in points located closest wooded and grassy areas. The difference between the highest and lowest point of the air temperature was 1.5 °C. Therefore it is important to point out that there is a need to implement landscaped areas in environments such as condominiums, parks, and urban spaces, thinking on improving the quality of local climate.

Keywords: Comfort, Cuiabá, Urban Climate.

1 INTRODUÇÃO

Enfrentando as mudanças climáticas e o aquecimento global, os espaços ao ar livre devem ser considerados de grande importância para os planejadores e formuladores de políticas públicas, pois a melhoria da qualidade desses espaços pode contribuir muito para o conforto térmico do cidadão e gerar melhor qualidade de vida urbana. Assim, as informações climáticas devem ser avaliadas de forma sistemática e estrategicamente aplicada no processo de planejamento, (REN et. al, 2012).

As cidades ocupam 2% da superfície da Terra, mas seus habitantes consomem 75% dos recursos naturais do mundo. Sob certas condições, o calor da radiação solar e diferentes atividades urbanas podem causar o aumento da temperatura do ar em certas zonas urbanas, apenas por causa da maneira em que uma cidade é estruturada, (GAGO et. al, 2013).

Preocupações com os padrões construtivos assim como seus respectivos entornos não são levados em consideração no momento da concepção urbana, gerando assim inúmeros problemas. A cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, antigamente conhecida como cidade verde, vem com o passar do tempo perdendo uma parcela considerável da vegetação e área permeável que antes possuía.

Segundo classificação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o clima em Cuiabá é do tipo tropical continental de estação quente-úmida e quente-seca, apresentando temperatura média anual de 27°C. Clima quente, o que faz com que as pessoas estão sempre em busca de abrigo do sol e evitem os locais abertos.

Tanto em ambientes públicos como em particulares os espaços ao ar livre, nota-se no comportamento das pessoas a busca pela sombra das árvores, marquises e coberturas que possam proteger da exposição solar direta.

Um importante instrumento para a regulação do clima urbano, principalmente no controle da poluição atmosférica, na amenização da temperatura, no aumento da umidade, são as áreas verdes urbanas que proporcionam uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, (SOUCH & GRIMMOND, 2006; SHASHUA-BAR et al., 2012).

Ao estipular os benefícios de seu processo de evapotranspiração e características morfológicas, árvores isoladas ou se plantada em grupo sempre são o melhor mecanismo de resfriamento urbano. Como moderador climático, o uso da vegetação pode contribuir criando efeito de sombra, redução da temperatura do solo e do ar, redução da infiltração solar, efeito de ventilação e minimizar o brilho da reflexão, (SHASHUA-BAR et al. 2009; WIRDOYO, 2008).

Sendo assim o estudo do comportamento climático é de grande importância para o entendimento do funcionamento das variáveis ambientais no contexto urbano. A seguinte pesquisa foi realizada na cidade de Cuiabá-MT, na área externa de um

condomínio fechado, denominado Minas de Cuiabá. O objetivo do presente trabalho foi analisar duas variáveis do clima, temperatura do ar e da umidade relativa e a influência que o entorno de cada ponto estudado pode exercer nessas variáveis.

2 ÁREA DE ESTUDO

O local de estudo corresponde ao condomínio Minas de Cuiabá com altitude média de 175m, localizado entre a longitude: 56° 7' 3" W latitude: 15° 37' 8" S, localizado na cidade de Cuiabá capital do Mato Grosso.

Nota-se que o condomínio Minas de Cuiabá apresenta um ambiente heterogêneo, com diferentes padrões de uso e ocupação do solo, dentre os quais se destacam a área de lazer (bar, restaurante e campo de futebol) que são utilizados pelos condôminos e visitantes para o descanso, alimentação e a prática de esportes. A área de lazer é vasta possuindo um campo de futebol que apresenta uma vegetação rasteira (grama), uma quadra de areia e vários quiosques, (Figura 1).

Figura 01: (A) Imagem da área delimitada do condomínio e (B) foto de um dos blocos de apartamentos.

Fonte: (A) Google Earth (Setembro 2013) (B) <http://www.odocumento.com.br/materia.php?id=406613>

O condomínio possui trinta e dois blocos sendo que todos possuem três andares contendo quatro apartamentos, cada apartamento tem a área de aproximada 80 m².

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Metodologia da coleta de dados

A coleta de dado foi realizada dia 14 de Setembro de 2013, esse período do ano é considerado quente-seco. De acordo com a caracterização microclimática realizada por Campelo Jr. et al. (1991) em Cuiabá, as temperaturas médias mais elevadas foram verificadas em outubro e novembro devido à ação da Massa Tropical Continental.

As medições aconteceram em 4 horários distintos às 6h, 12h, 18h e 24h, os mesmos foram determinados pois contemplam períodos diferentes do dia, as 6h horas o sol está começando a aquecer a superfície urbana, às 12 horas é o ápice da radiação solar, às 18

horas o sol está começando a se por e as 24 horas a superfície já está livre da influência da insolação. Sendo assim a os horários de medição contemplam vários aspectos do clima urbano.

Para a coleta dos dados de temperatura do ar e umidade relativa, foram demarcados 10 pontos (Figura 02), traçando assim um percurso, cada ponto com distância de 88,9 m entre um e outro, essa técnica é utilizada para estudar grandes áreas, denominada como transecto móvel. A técnica do transecto móvel é muito utilizada pelos estudiosos de clima urbano, em Cuiabá estudos realizados por Cox (2008), Campos Neto (2007), Barros (2012) utilizaram essa metodologia. O método do transecto móvel permite avaliar melhor a tendência térmica e higrométrica em um espaço maior dentro do contexto urbano.

Figura 02: Área delimitada para o estudo.

Fonte: Google Earth 09/09/2013.

Na escolha dos dez pontos de medida, procurou-se por pontos que se diferenciavam, principalmente, em relação a tipologia de uso e ocupação do solo.

Verifica-se os diferentes uso do solo nos pontos de coletas, Quadro 01. Os pontos 1, 3, 6 e 9 (estão posicionados em locais de sombra embaixo da copa das árvores), os pontos 2, 4, 5 e 8 (estão na sombra da garagem/telhado de zinco), o ponto 7 (tem a área com maior quantidade de árvores e vegetações) e o ponto 10 (estava á sombra no meio de 2 prédios um próximo ao outro com solo gramado).

Quadro 01 – Denominação dos pontos e seus atributos morfológicos.

PONTO	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE	ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS
1	56.119.154	15.618.764,00	172	Área construída e árvores
2	56.118.588	15.619.028,00	172	Garagem com telha de zinco
3	56.118.223	15.619.253,00	173	Área construída e árvores
4	56.117.467	15.619.746,00	173	Garagem com telha de zinco
5	56.116.185	15.620.598,00	172	Garagem com telha de zinco
6	56.116.587	15.619.583,00	170	Área construída e árvores
7	56.116.448	15.618.981	168	Vegetação predominante arbórea
8	56.117.470	15.619.418	172	Garagem com telha de zinco
9	56.118.100	15.618.997	172	Área construída e árvores
10	56.118.993	15.618.408	172	Área construída e árvores

3.2 Instrumentação utilizada na coleta de dados

Foram utilizados dois equipamentos, para a coleta de dados o GPS /MAP da marca Garmin (Figura 03), modelo 76Cx, obtendo-se as coordenadas geográficas angular e UTM (Universal Transversa de Mercator), para precisão dos locais de medições dos pontos. Os instrumentos foram sincronizados, para que cada dado de temperatura e umidade obtivesse a coordenada do ponto.

Para a coleta das variáveis, umidade relativa (%) e temperatura do ar (°C) no transecto foi utilizado o Termo-higrômetro digital portátil, Modelo HT - 260 da marca Instrutherm, com temperatura de operação de -20 á 60°C, umidade relativa de 0 a 100% (Figura 03).

Figura 03: (A) GPS e (B) Termo-higrômetro.

Todos os equipamentos usados na pesquisa passaram por um processo de calibração, assim também como troca de pilhas e baterias para não ocorrer possíveis imprevistos durante a coleta de dados.

Com o intuito de verificar a variação de temperatura e de umidade relativa do ar, após as coletas foi elaborado um gráfico com os resultados, horários e informações de todos os pontos e os horários.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio da análise das variáveis ambientais (temperatura do ar e umidade relativa) aferidas durante o estudo foi possível verificar o comportamento climático de cada ponto estudando, entendendo assim qual a influência que cada superfície tem na modificação do microclima.

Figura 04 – Gráfico da temperatura do ar nos pontos do transecto.

O gráfico da temperatura do ar ilustra o comportamento climático diário, onde a maior temperatura ocorre no horário das 12h alcançando uma média 36,6°C. Essa situação ocorre, pois é o momento em que o sol alcança o seu nível máximo na abóboda celeste, assim aquecendo de maneira direta a superfície terrestre, (Figura 04).

As menores temperaturas ocorreram no horário das 6h e 24h com médias de 27°C e 27,4°C respectivamente, no início da manhã e no período noturno a influência da radiação solar direta ainda não é presente por isso as temperaturas são menores, (Figura 04).

Além da influência da radiação ainda podemos citar que as características das superfícies dos materiais, são também grandes responsáveis pelas alterações nas temperaturas de superfície. Essas características são influenciadas pelas seguintes condições: período (dia ou noite), quantidade de água (seco ou úmido), cor (clara ou escura) e posição (sombreada ou exposta), (Voogt, 2004).

Figura 05 – Temperatura do ar média nos pontos do transecto.

No comparativo entre as temperaturas do ar médias encontradas entre os pontos do transecto nota-se que a menor temperatura foi aferida no ponto 7 com média de 29,9°C, o mesmo está localizado em uma área gramada com árvores e distante da via de circulação interna do condomínio. O ponto de maior temperatura foi o 5 com média de 31,4°C, estando localizado em uma vaga de garagem coberta com telha de zinco, (Figura 05)

Nota-se nessa breve análise que o entorno dos pontos foi bem significativo para a diferença de temperatura do ar encontrada entre os pontos, pois apesar da pequena distância entre um ponto e outro podemos verificar um aumento de 1,5°C.

A vegetação favorece de maneira positiva o microclima. Estudos realizados por Sailor (1995) mostram que o albedo dos materiais e o uso da vegetação influenciam diretamente o microclima urbano, chegando a reduzir as temperaturas do ar em 1,3°C ao aumentar em 14% as áreas verdes na cidade de Los Angeles, Estados Unidos.

Figura 06– Gráfico da umidade relativa do ar nos pontos do transecto.

Na análise da umidade relativa é notado que os maiores índices de umidade ocorrem às 6h e 24h, com média de 50,6% e 42,2% respectivamente, isso ocorre devido a menor temperatura do ar nesse período. A menor umidade relativa foi observada às 12h com média de 17,9%, índice preocupante, pois, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana, entre 12% e 20% estado de alerta, (Figura 06)

Figura 07– Umidade relativa do ar média nos pontos do transecto.

O ponto do transecto que obteve a maior umidade relativa foi o 7 com média de 43,2%, consequentemente também o ponto de menor média de temperatura do ar. Esse fato deve-se a localização do ponto no condomínio, pois o mesmo encontra-se em um local gramado e bem arborizado propiciando assim um ambiente mais rico em umidade, (Figura 07).

Mascaró (1996) afirma que a umidade relativa do ar sob a vegetação é maior que nos espaços sem ela, entre 3% a 10%, verificando-se as maiores diferenças no verão, pois este efeito é proporcional à densidade foliar da vegetação.

O ponto de menor média de umidade relativa é o 1 com média de 42,2%, esse ponto está localizado na entrada do condomínio local de alto fluxo de veículos e área construída, (Figura 07).

BRANCO et. al. 2012 ao realizarem estudos na cidade de Fortaleza, observaram que microclimas são influenciados pela presença de materiais construtivos e coberturas naturais. Quanto maior o nível de adensamento maior é a influencia dessas edificações no clima local.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da análise de dados mostra que a umidade relativa do ar e a temperatura do ar variam de acordo com a configuração do ponto de coleta, apresentando que em locais com a presença de concreto, asfalto, e automóveis temperaturas mais elevadas e umidades relativas mais baixas.

No entanto as temperaturas eram mais amenas nos pontos situados mais próximos as áreas arborizadas e gramadas, onde podemos encontrar uma diferença de 1,5°C entre dois pontos de coleta de dados.

Sendo assim é importante salientar que há uma necessidade de se preocupar com a implantação de áreas ajardinadas em ambientes como condomínios, praças, e espaços urbanos, pensando na melhoria da qualidade ambiental desses locais.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à CAPES, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

BARROS, M. P. **Dimensão fractal e ilhas de calor urbanas: uma abordagem sistêmica sobre as implicações entre a fragmentação das áreas verdes e o ambiente térmico do espaço urbano**. Cuiabá, 2012. 171f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental, Universidade Federal de Mato Grosso.

BRANCO, K. G. C.; ZANELLA M. E.; SALES, M. C. L. O clima em áreas verdes intra-urbanas de fortaleza. **Revista Geonorte**, Edição Especial 2, v.2, nº5, p.443 – 454, 2012.

CAMPELO, JR. J. H.; CASEIRO, F. T.; FILHO, N. P.; BELLO, G. A. C.; MAITELLI, G. T.; ZANPARONI, C. A. G. P. Caracterização macroclimática de Cuiabá. In. **Encontro Nacional de Estudos sobre o Meio Ambiente**, Londrina, **Anais**. Londrina, v.1, n.7, 1991.

CAMPOS NETO, A. A. **Estudo bioclimático no campus da Universidade Federal de Mato Grosso**. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá – MT, 2007.

COX, E. P. **Interação entre clima e superfície Urbanizada: O caso da cidade de Várzea Grande/MT**. 2008 Dissertação (Mestrado em Física e Meio Ambiente)-Departamento de Física, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2008.

GAGO, E. J.; ROLDAN, J.; PACHECO-TORRES, R.; ORDÓÑEZ, J. The city and urban heat islands: A review of strategies to mitigate adverse effects. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, nº25, p. 749-758, 2013.

MASCARÓ, L. **Ambiência Urbana**. 1 ed. Porto Alegre: Sagra – DC Luzzatto, 1996.

REN, C.; SPIT, T.; LENZHOLZER, S.; YIM, H. L. S.; Bert HEUSINKVELD, B.; HOVE, B. V.; CHEN, L.; KUPSKI, S.; BURGHARDT, R.; KATZSCHNER, L. Urban Climate Map System for Dutch spatial planning. **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation**, nº18, p. 207-221, 2012.

SAILOR, D. J. Simulated urban climate response to modifications in surface albedo and vegetative cover. **Journal of Applied Meteorology**, v.34, 1995.

SHASHUA-BAR L.; PEARLMUTTER D.; ERELL E. The cooling efficiency of urban landscape strategies in a hot dry climate. **Landscape and Urban Planning**, nº92, p. 179–186, 2009.

SHASHUA-BAR L., TSIROS I. X., HOFFMAN M. Passive cooling design options to ameliorate thermal comfort in urban streets of a Mediterranean climate (Athens) under hot summer conditions. **Building and Environment** 2012; 57: 110 e 119.

SOUCH, C.; GRIMMOND, S. Applied climatology: urban climate. **Progress in Physical Geography**, nº30, p. 270–27, 2006.

WIRDOYO, J. (2008). Vegetation Configuration as Microclimate Control Strategy in Hot Humid Tropic urban Open Space. **International Symposium & Exhibition In Sustainable Energy & Environment**. S E N V A R + I S E S E E 1-3 December 2008.

VOOGT, J. A. **Urban heart islands: hotter cities**. 2004.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EFEITO DO ALBEDO EM CÂNIONS URBANOS DE CIDADES MÉDIAS BRASILEIRAS

GIORDANO, Dominique Elena (1); ERELL, Evyatar (2); KRÜGER, Eduardo (3)

(1) UTFPR/IFPR, dominique.giordano@ifpr.edu.br (2) Ben Gurion University, erell@bgu.ac.il, (3) UTFPR, ekruger@utfpr.edu.br

RESUMO

Albedo é uma propriedade dos materiais que indica sua capacidade de refletir a radiação solar. Quando exposto ao sol, materiais de alto albedo refletirão mais a radiação solar incidente, e portanto, mais baixas suas temperaturas superficiais, razão pela qual são chamados “materiais frescos”. O uso destes materiais em superfícies urbanas tem sido elencado em diversos estudos como possível estratégia para a mitigação dos efeitos da Ilha de Calor Urbano, especialmente em climas quentes, por reduzirem as temperaturas superficiais e consequentemente, a temperatura do ar. Este estudo objetivou avaliar os potenciais efeitos do uso de materiais de alto albedo em um cânion urbano, para cidades brasileiras de médio porte. A pesquisa visou verificar se o incentivo ao uso de maiores albedos poderia ser adotado no rol de políticas públicas, a fim de orientar o crescimento de cidades para uma melhor qualidade ambiental. O efeito do albedo sobre a temperatura do ar de um cânion hipotético foi simulado com um modelo matemático de micro escala, o *Canyon Air Temperature* (CAT), e o conforto do pedestre, através do Índice de Estresse Térmico (ITS), no centro do cânion. Ambos os efeitos foram simulados para um dia de céu claro de verão e outro de inverno, em oito diferentes cidades de semelhante tamanho populacional, cada uma localizada em uma Zona Bioclimática brasileira. Os resultados mostram que elevar o albedo de uma rua, isoladamente, tem efeito pouco significativo sobre a temperatura do ar, embora impacte mais fortemente o ITS.

Palavras-chave: Albedo, Conforto Térmico, Cânion Urbano, Pedestres, Planejamento Urbano.

ABSTRACT

*Albedo is a material property that refers to its ability to reflect solar radiation. When exposed to sun, a high albedo material will have a higher reflection of incident sunlight, and therefore, lower will be its surface temperature, reason why such materials are called “cool materials”. The use of these materials over urban surfaces has been highlighted in several studies as a possible strategy for mitigating Urban Heat Island effects, mainly in hot climates, for reducing surface temperatures, and consequently, air temperature. This study aimed to evaluate potential effects of locally adopting high albedo materials over an urban canyon in medium-sized Brazilian cities. The research purpose was to verify if higher albedo materials would positively contribute to planning initiatives, in order to guide the growth process of cities towards a better urban environment. The albedo effect on air temperature inside the canyon was simulated using a micro scale mathematical model, the *Canyon Air Temperature* (CAT); the derived pedestrian comfort was assessed, by means of the *Index of Thermal Stress* (ITS), calculated for a person standing in the middle of the canyon. Both effects were simulated for a clear day in winter and in summer, for eight different cities of approximately same population size, each one in a different Bioclimatic Zone of Brazil. Results shows that raising albedo of one single street has a minor effect on air temperature, while yielding a stronger impact on ITS.*

Keywords: Albedo, Thermal Comfort, Street Canyon, Pedestrian, Urban Planning.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, considerável esforço de pesquisa foi voltado para o fenômeno das Ilhas de Calor Urbano (ICU), o qual é caracterizado pelo aumento da temperatura superficial e do ar sobre áreas urbanas em comparação ao seu entorno rural. A popularidade do tema pode estar associada à estreita relação entre algumas das consequências da ICU e o tema da sustentabilidade, como por exemplo, aumento do consumo de energia (RADHI; SHARPLES, 2013), concentração de poluentes (AGARWAL; TANDON, 2010), mudanças nos padrões climáticos locais (HOFFMANN; SCHLUENZEN, 2013) e conforto térmico (RODRIGUES DA SILVA et al, 2010).

Dentre as estratégias para a mitigação dos efeitos da ICU, muitos estudos citam o uso extensivo de materiais de alto albedo não apenas em coberturas (JACOBSON; TEN HOEVE, 2012), mas também em pavimentos (CARNIELO; ZINZI, 2013).

Emmanuel e Fernand (2007) sugerem que a temperatura do ar, isoladamente, não é um bom parâmetro para avaliar os benefícios de estratégias de mitigação da ICU, e que ao invés disso, deve ser usada de forma combinada com índices de conforto humano. Alguns estudos têm demonstrado que embora o aumento do albedo possa reduzir as temperaturas de superfície e do ar, a maior quantidade de radiação refletida incidirá sobre pedestres afetando seu conforto térmico (ERELL et al, 2013), e sobre janelas, aumentando a carga térmica nestes ambientes, podendo resultar em maior consumo de energia (YAGHOUBIAN; KLEISSL, 2012).

O objetivo deste trabalho foi explorar os efeitos do uso de materiais de alto albedo nas cidades médias brasileiras. A hipótese inicial é a de que para a maior parte do território, situado em clima tropical, embora o aumento do albedo possa reduzir a temperatura do ar, pode haver um aumento no desconforto experimentado ao nível do pedestre. Nas regiões de clima mais frio, o efeito do albedo poderia melhorar o conforto de pedestres no inverno, ainda que o pior no verão. Conhecer esses efeitos é útil para identificar se essa seria uma prática a ser encorajada ou não nas cidades brasileiras, por meio de políticas públicas.

2 MÉTODO

2.1 ESCOLHA DOS CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO

O resultado da alteração do albedo pode ser afetado pelas condições locais, como clima e geometria urbana. Para garantir a diversidade de cenários, foi selecionada uma cidade de cada uma das 8 Zonas Bioclimáticas brasileiras (ZB), definidas na Norma Brasileira de Desempenho Térmico (NBR 15220:2005). Buscaram-se cidades de porte médio, com tamanho populacional o mais semelhante possível (Tabela 1).

Para este estudo exploratório, somente um dia de verão e um de inverno foram simulados usando o Ano Meteorológico Típico (TMY) de cada cidade. O foco da análise foi restrito ao período diurno. Devido à falta de informações de nebulosidade, a curva diária de radiação solar direta foi observada para assegurar condição de céu claro, escolhendo entre os cinco dias com a Máxima Diária de Radiação Global com valor mais próximo de 95% da Máxima Mensal. As ZBs 2 e 7 seguiram regra diferenciada devido aos seus altos níveis de radiação difusa: foi escolhido o dia de menor porcentagem de radiação difusa relativamente à global (Figura 1). Ainda, para a ZB7, considerando sua proximidade ao Equador, o período considerado como mais crítico foi próximo ao equinócio (outubro), quando ocorrem as máximas elevações solares.

Tabela 1 – Cidades escolhidas para o estudo

ZB	Pop. (milhões)	UF	Cidade	Lat.	Long.	Grupo	Dia Ver.	Dia Inv.
1	0,357	PR	Maringá	-23,41	-51,93	b	01/12	13/06
2	0,125	RS	Uruguaiana	-29,84	-57,08	a	06/12	22/06
3	0,516	MG	Juiz de Fora	-21,77	-43,36	c	10/12	21/06
4	0,318	SP	Franca	-20,58	-47,38	d	01/12	13/06
5	0,463	RJ	Campos	-21,72	-41,34	c	22/12	23/06
6	0,207	SP	Pres. Prudente	-22,12	-51,40	c	25/12	08/06
7	0,247	MA	Imperatriz	-5,56	-47,46	e	04/10	21/06
8	0,327	ES	Vitória	-20,32	-40,32	d	13/12	08/06

Fontes: [População] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010);
[Coordenadas Estações Meteorológicas] Arquivos TMY, ajustadas com Google Earth (2014).

Figura 1 – Distribuição da Radiação Solar Direta e Difusa (TMY)

A geometria do cânion representa edifícios com a altura máxima permitida sem o uso de elevador (térreo e 4 andares), com cerca de 15 m de altura, separados por via local, resultando em cânion de razão altura/largura (H/W) de 1. Esta configuração é plausível como futuro adensamento de bairros residenciais em cidades médias. Trabalhou-se com as orientações do eixo do cânion Norte-Sul (N-S) e Leste-Oeste (E-W). Para os cenários de albedo baixo (AB), os valores do coeficiente de reflexão solar foram considerados para pavimento de asfalto (0,15) e paredes escuras (0,2); e, de albedo alto (AA), pavimento em concreto (0,45) e paredes claras (0,7).

2.2 SIMULAÇÕES

As simulações, realizadas com o modelo matemático de micro escala *Canyon Air Temperature* (CAT) (ERELL; WILLIAMSON, 2006), geraram como resultados para o interior do cânion valores horários das seguintes variáveis: temperatura do ar, umidade relativa, radiação solar, temperatura das superfícies e velocidade do ar ao nível do pedestre. Os principais dados de entrada são: geometria e orientação do cânion, albedo de pavimento e paredes, dados de uma Estação Meteorológica (WS) próxima, e fontes de umidade num raio de 1 km ao redor da WS e do cânion simulado (CS) (Figura 2). O CAT realiza a transposição do balanço de energia e perfis de vento da WS para as condições urbanas. Baseado no perfil logarítmico de velocidade do vento, usa-se o comprimento de rugosidade (z_0) e o deslocamento do plano zero (d) na WS para calcular a velocidade de fricção e com ela, a velocidade do vento geostrófico (U_g), ou seja, no topo da Camada Limite Atmosférica. Assumindo U_g igual sobre WS e CS, as condições do entorno urbano (z_0 ; d) permitem então o cálculo inverso, obtendo o perfil de vento sobre o CS, e a

velocidade no nível da cobertura (ERELL; PEARLMUTTER; WILLIAMSON, 2011). Para a velocidade do vento no nível do pedestre, usa-se a correlação de MacDonald (MACDONALD, 2000).

Figura 2 – Exemplo dos 33 Setores usados para cálculo da disponibilidade de umidade no entorno do CS e da WS, sobre imagens Landsat8

A disponibilidade de umidade permite ao CAT determinar o calor sensível e latente no balanço de energia, baseado no trabalho de Grimmond e Oke (2002). A umidade disponível é estimada da porcentagem de corpos d'água e áreas vegetadas no raio de 1km, dividido em 33 setores ao redor da WS e CS (Figura 2). Pequena imprecisão na localização da WS pode alterar a disponibilidade de umidade, por isso a seleção das cidades excluiu aquelas onde não havia confirmação visual da posição da WS em imagens aéreas. As fontes de umidade nos setores foram calculadas no *SPRING 5.2.6* (CAMARA et al, 1996), usando imagens Landsat8, que foram classificadas pelo método da Máxima Verossimilhança, aplicado sobre as bandas infravermelhas 7 e 5 (identificação da umidade no solo e vegetação) e a banda 2, azul (distinção entre solo e vegetação). Para melhorar o cálculo da área, refinou-se a resolução do grid de 30 para 15 m, fusionando as bandas de trabalho com a banda 8, pancromática, com o *Spectral Transformer for Landsat8 Imagery*. A reprojeção para o hemisfério sul, sistema SIRGAS 2000 usou *QGIS 2.2.0 Valmiera*. Todos os softwares e imagens utilizados são de acesso gratuito.

Os dados climáticos usados foram os arquivos TMY da ANTAC¹ (RORIZ, 2012). Infelizmente, não os arquivos não contém dados de precipitação e nebulosidade, e a base de dados online do INMET² não fornece dados horários destas variáveis. No entanto, suas influências estão implícitas nos valores de umidade relativa e radiação solar, respectivamente. A nebulosidade não foi necessária para que o CAT estimasse a Radiação Infravermelha da abóbada pois esses valores estavam disponíveis no TMY.

2.3 AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO

A avaliação do conforto térmico do pedestre usou o Índice de Estresse Térmico (ITS). Desenvolvido por Givoni (1963), e adaptado para ambientes externos por Pearlmutter, Berliner e Shaviv (2007), representa a taxa de calor a ser transferida ao ambiente por transpiração (calor latente) para que seja mantido o equilíbrio térmico do corpo (Equação 1). Baseia-se somente nas trocas de energia entre corpo e ambiente, sem conversão a uma temperatura equivalente. A Tabela 2 mostra a correlação entre ITS e níveis de conforto.

$$ITS = (R_n + C + M - W) / f \quad (1)$$

onde, R_n = radiação líquida, sobre cilindro de área equivalente ao do corpo, em W/m^2 ;
 C = perda de calor sensível por convecção, em W/m^2 ;
 M = calor gerado devido ao metabolismo basal, em W/m^2 ;
 W = calor gerado devido ao trabalho (atividade física), em W/m^2 ;
 f = coeficiente de eficiência da transpiração.

¹ ANTAC: Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído.

² INMET: Instituto Nacional de Meteorologia.

Tabela 2 – Níveis de Conforto do Pedestre pelo ITS

ITS	-160	+160	+480	+800	(W/m ²)
3- FRIO	4-CONFORTAVEL	5- MORNO	6- QUENTE	7- MUITO QUENTE	

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NO INTERIOR DO CÂNION

Figura 3 – Efeito do albedo sobre a temperatura do ar no interior do cânion (ZB3)

Figura 4 – Panorama da influência do albedo sobre as temperaturas do ar

Comparando os cenários de albedo alto (AA) e albedo baixo (AB), há tendência de temperaturas de ar mais baixas com AA, da ordem de 0,5°C. A Figura 3 mostra para a cidade da ZB3, a distribuição das diferenças horárias de temperatura devido ao albedo ($\Delta T = T_{AA} - T_{AB}$), enquanto a Figura 4-a apresenta, para todas as cidades analisadas, os valores extremos de ΔT para o dia analisado. Em ambas, $\Delta T > 0$ indica temperatura mais alta em AA, e $\Delta T < 0$, temperatura mais baixa em AA, comparadas ao AB. A Figura 4-b mostra o acumulado diário das diferenças horárias devido ao albedo ($\Sigma \Delta T$). Um valor

extremo alto combinado com valor acumulado baixo, indica que a maior diferença de temperatura devido ao albedo é pontual no dia (ex.: ZB5/verão/N-S). O oposto, valor extremo baixo e acumulado alto, indica que ainda que a diferença de temperatura devido ao albedo seja pequena, ela é recorrente, e se estende por mais tempo no dia (ex.: ZB5/verão/L-O). Analisando a Figura 4-b nota-se na situação de inverno, apenas a cidade 7/L-O se destaca com temperaturas do ar menores devido ao AA. Na situação de verão, apenas a orientação L-O mostra diferenças significativas para as cidades 1, 5 e 7.

Os cenários previstos indicam que, na micro-escala (uma rua isoladamente), há uma contribuição do alto albedo na redução da temperatura do ar, mas ela é em geral, de pequena magnitude, o que pode ser explicado em parte pela absorção da radiação refletida pelas superfícies adjacentes, cancelando em parte o efeito inicial da alta refletância, e em parte pelo efeito da convecção que promove a mistura do ar no interior do cânion e com o ar acima do dossel urbano, diluindo o impacto local do albedo.

3.2 EFEITO NAS TROCAS RADIANTES SOBRE PEDESTRES

A magnitude do aumento de calor radiante sobre o pedestre varia bastante entre as cidades e cenários. A Figura 5 mostra os componentes do ITS para a cidade com máxima influência do albedo (ZB1). Os componentes de Radiação Solar Global (Global-SW) e Radiação Infra-Vermelha da abóbada (IR Celeste-LW) provém diretamente do céu e não são alterados pelo albedo, mantendo o mesmo valor em ambos os cenários (AA e AB).

Figura 5 – Componentes do fluxo de calor radiante sobre pedestres, comparando cenários de albedo baixo e alto

Proveniente do entorno, há os componentes de Radiação Solar Refletida (Refletida-SW) e Radiação Terrestre (Terrestre-LW). O primeiro, é radiação do tipo Onda Curta (SW) e é diretamente influenciado pelo albedo, aumentando com ele. O segundo, é do tipo Onda Longa (LW), emitida por qualquer superfície como resultado de sua temperatura, e se reduz com o aumento do albedo. No entanto, mudanças na temperatura ocorrem gradual e cumulativamente no tempo, enquanto a reflexão é um efeito instantâneo. Dentro do cânion, parte do efeito do albedo é cancelado, pois as superfícies adjacentes absorvem a radiação refletida pelas demais, aprisionando parte do calor, ao contrário das coberturas onde a radiação é refletida em direção à atmosfera. Dentre os componentes do ITS, a única que representa perda de calor é a Convecção (calor sensível), cujos valores não são altos uma vez que a velocidade do vento geralmente é baixa dentro do cânion. Para manter a temperatura do corpo estável, o pedestre deve compensar a diferença entre ganhos e perdas através da transpiração (calor latente).

Os resultados de várias cidades foram similares e, para ilustrar melhor os resultados, elas foram agrupadas de acordo com sua proximidade em latitude (Grupos a-e). Na Figura 6, as barras mostram a diferença causada pela mudança de albedo em cada componente do

ITS, ou seja, o quanto um componente é acrescido ou diminuído pela substituição do AB por AA. O efeito do albedo sobre a Convecção (barras brancas) é tão pequeno que praticamente desaparece no gráfico. O saldo líquido dessas diferenças (linhas) representa o incremento de Estresse Térmico devido ao albedo.

Figura 6 – Diferença no fluxo radiante entre os cenários de alto e baixo albedo

Quando o albedo é elevado, há uma troca entre componentes, aumentando a radiação Refletida-SW (barras amarelas e laranja) e diminuindo a Terrestre-LW (barras cinzas e pretas). Como a redução das temperaturas superficiais é defasada no tempo, e menos intensa que o aumento da reflexão, aumentar o albedo resulta em saldo positivo de radiação sobre o pedestre (linhas), aumentando seu Estresse Térmico (ITS).

Figura 7 – Máximo Incremento de Calor Radiante ao pedestre devido ao albedo

O incremento de Estresse Térmico é geralmente maior na condição de verão do que na de inverno, o que é consistente com maiores intensidades de radiação solar neste período. Por outro lado, os resultados sugerem menores incrementos para baixas latitudes, onde há menor variação sazonal na intensidade de radiação solar, e a elevação solar é mais alta, atingindo os pedestres principalmente sobre a cabeça e ombros, uma área de exposição corporal menor.

A magnitude do Máximo Incremento Diário de Calor Radiante para os dias estudados variou de 20 a 72 W/m², dependendo da estação e orientação do cânion (Figura 7). A média dos máximos de ambas as orientações variou de 29 a 40 W/m² na condição de inverno e de 42 a 71 W/m² na de verão.

3.3 SENSACÃO TÉRMICA DE PEDESTRES

Devido ao sombreamento matutino e vespertino, os cânions N-S mostram um perfil típico de maiores fluxos radiantes concentrados em torno do meio dia, enquanto os L-W tem um perfil de valores altos mais distribuídos ao longo do dia, representando uma condição de maior estresse térmico para o pedestre (Figura 8). A intensidade desse efeito varia, é claro, de acordo com a latitude e estação do ano, mas é uma tendência geral.

O incremento de calor radiante devido ao albedo é pequeno se comparado ao total líquido de radiação sobre o pedestre. No entanto, observando os níveis de conforto térmico, nota-se que adicionar de 40 a 70 W/m² devido ao albedo nas horas mais quentes do dia representa um prejuízo considerável para o pedestre, especialmente ao se considerar que o benefício de menores temperaturas do ar é pequeno, não representando compensação significativa para o conforto térmico do pedestre.

Figura 8 – Total Líquido de Estresse Térmico e Níveis de Conforto para ZB1

Figura 9 – Níveis de conforto do pedestre para todos os cenários

		ITS - Nível de Conforto do Pedestre (DIA DE VERÃO)															
HORA		ZB 1		ZB 2		ZB 3		ZB 4		ZB 5		ZB 6		ZB 7		ZB 8	
		↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑
		●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
6		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8		6	6	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	6	6
9		6	6	5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6	5	5
10		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
13		7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7
14		7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7
15		7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7
16		7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7
17		6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5
18		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

NOTES: ↔ Cânion com orientação Leste-Oeste ● Cânion com baixo albedo
↑ Cânion com orientação Norte-Sul ○ Cânion com alto albedo

7 Muito quente 6 Quente 5 Morno 4 Confortável 3 Frio

		ITS - Nível de Conforto do Pedestre (DIA DE INVERNO)															
HORA		ZB 1		ZB 2		ZB 3		ZB 4		ZB 5		ZB 6		ZB 7		ZB 8	
		↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑	↔	↑
		●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
6		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11		5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6
12		5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6
13		5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6
14		5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	6	6
15		6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5
16		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

3.4 HORAS DE DESCONFORTO RESULTANTES

Ao correlacionar os fluxos líquidos totais de estresse térmico com os níveis de conforto do ITS, para todas as cidades, obtém-se a tabela de níveis de conforto hora a hora (Figura 9), onde se vê mais claramente o efeito do albedo sobre as classes de conforto/desconforto térmico. Embora na maioria dos casos o total de horas de desconforto diárias seja o mesmo, nos cenários de verão com AA há um aumento visível de horas com nível 6, “quente”, para nível 7, “muito quente”. Para o inverno, a variação do total de horas de desconforto e intensidade de desconforto não é tão pronunciada e o aumento de calor radiante devido ao albedo é muito ameno, provavelmente pouco eficiente na melhora do conforto de regiões frias, sendo, nesses casos, mais promissora a correta orientação do cânion. Investigações mais aprofundadas considerando períodos mais longos podem ser úteis para confirmar estes resultados preliminares. A princípio, é razoável dizer que, de maneira geral, para o território brasileiro, aumentar o albedo tende apenas a piorar as condições de conforto do pedestre no verão, sem alterações significativas no período de inverno.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aumentar o valor do albedo das superfícies internas de cânions urbanos (pavimentação e paredes) mostrou pequena influência nas temperaturas do ar simuladas para a proporção de cânion estudada ($H/W=1$). Uma vez que H/W maiores resultam em maior sombreamento do cânion, pode-se concluir que aumentar o albedo de forma localizada, não contribui significativamente para a redução da temperatura do ar no interior do cânion, em grande parte do contexto climático brasileiro. Esta afirmação não contraria as recomendações de uso de materiais de alto albedo em coberturas, onde de fato apresentam benefícios, mas mostra que o interior de cânions urbanos possui uma dinâmica diferente.

A avaliação dos efeitos do albedo sobre o conforto térmico de pedestres sugere que de forma geral, para o território brasileiro aumentar o albedo representa prejuízo ao conforto térmico dos pedestres no verão, com pouco benefício de inverno. Este estudo foi feito para apenas um dia específico de céu claro de verão, e de inverno, e portanto, indica tendências. Uma análise de períodos mais longos, incluindo dias nublados e o período noturno pode resultar em quadro mais claro do balanço geral de conforto para o ano como um todo.

Os resultados mostraram que a orientação geográfica dos cânions tem um efeito relevante sobre os níveis de estresse térmico, e cânions orientados N-S resultaram em uma condição de menor estresse térmico para os pedestres, comparados a cânions L-O, devido ao efeito de sombreamento daqueles durante o início da manhã e final de tarde.

REFERÊNCIAS

- AGARWAL, M.; TANDON, A. Modeling of the urban heat island in the form of mesoscale wind and of its effect on air pollution dispersal. **Applied Mathematical Modelling**, v. 34, n. 9, p. 2520-2530, set. 2010.
- CAMARA, G. et al. SPRING: Integrating remote sensing and GIS by object-oriented data modelling. **Computers & Graphics**, v. 20, n. 3, p. 395-403, May-Jun 1996.
- CARNIELO, E.; ZINZI, M. Optical and thermal characterisation of cool asphalts to mitigate urban temperatures and building cooling demand. **Building and Environment**, v. 60, p. 56-65, fev. 2013.
- EMMANUEL, R.; FERNAND, H. J. S. Urban heat island in humid and arid climates: role of urban form and thermal properties in Colombo, Sri Lanka and Phoenix, USA. **Climate Research**, v. 34, n. 3, p. 241-251, set. 2007.
- ERELL, E. et al. Effect of high-albedo materials on pedestrian heat stress in urban street canyons. **Urban Climate**, v. Available online, out. 2013. ISSN ISSN 2212-0955.
- ERELL, E.; PEARLMUTTER, D.; WILLIAMSON, T. **Urban Microclimate: Designing the spaces between buildings**. 1. ed. Washington: Earthscan, 2011. ISBN 978-1-84407-467-9.
- ERELL, E.; WILLIAMSON, T. Simulating air temperature in an urban street canyon in all weather conditions using measured data at a reference meteorological station. **International Journal of Climatology**, v. 26, n. 12, p. 1671-1694, out. 2006. ISSN ISSN 0899-8418.
- GIVONI, B. Estimation of the effect of climate on human: development of a new thermal index. **Technion-Israel Institute of Technology**, Haifa, 1963.
- GRIMMOND, C. S. B.; OKE, T. Turbulent heat fluxes in urban areas and a local-scale urban meteorological parameterization scheme (LUMPS). **Journal of Applied Meteorology**, v. 41, p. 792-810, 2002.
- HOFFMANN, P.; SCHLUENZEN, K. H. Weather Pattern Classification to Represent the Urban Heat Island in Present and Future Climate. **Journal of Applied Meteorology and Climatology**, v. 52, n. 12, p. 2699-2714, dez. 2013.
- JACOBSON, M. Z.; TEN HOEVE, J. E. Effects of Urban Surfaces and White Roofs on Global and Regional Climate. **Journal of Climate**, v. 25, n. 3, p. 1028-1044, fev. 2012.
- MACDONALD, R. W. Modelling the mean velocity profile in the Urban Canopy Layer. **Boundary-Layer Meteorology**, Netherlands, v. 97, p. 25-45, out. 2000.
- PEARLMUTTER, D.; BERLINER, P.; SHAVIV, E. Integrated modeling of pedestrian energy exchange and thermal comfort in urban street canyons. **Building and Environment**, v. 42, n. 6, p. 2396-2409, 2007.
- RADHI, H.; SHARPLES, S. Quantifying the domestic electricity consumptions for air-conditioning due to urban heat island in hot arid regions. **Applied Energy**, v. 112, p. 371-380, dez. 2013.
- RODRIGUES DA SILVA, V. P. et al. Evaluating the urban climate of a typically tropical city of northeastern Brazil. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 161, n. 1-4, p. 45-59, fev. 2010.
- RORIZ, M. Base de dados climáticos de 411 municípios brasileiros (ANTAC). **Roriz Bioclimática: conforto térmico e eficiência energética**, 2012. Disponível em: <http://www.roriz.eng.br/epw_9.html>. Acesso em: 12 abr. 2012.
- YAGHOUBIAN, N.; KLEISSL, J. Effect of reflective pavements on building energy use. **Urban Climate**, v. 2, p. 25-42, dez. 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO POTENCIAL DE ECONOMIA BASEADO EM EDIFICAÇÕES COMERCIAIS ETIQUETADAS

SCALCO, Veridiana A. (1); FONSECA, Raphaela W. da (2); BECK, Elisa de O. (3); PALLADINI, Gustavo D. (4); MAIA, Thalessa (5); ELI, Leticia (6); LAMBERTS, Roberto (7)

(1) UFSC, LabEEE, e-mail: veridiana@labeee.ufsc.br (2) UFSC, LabEEE, e-mail: raphawf@gmail.com
(3) UFSC, LabEEE, e-mail: elisabeck@gmail.com (4) UFSC, LabEEE, e-mail: gustavopalla@gmail.com
(5) UFSC, LabEEE, e-mail: thalessa.maia@gmail.com (6) UFSC, LabEEE, e-mail: leticia.eli@hotmail.com (7) UFSC, LabEEE, e-mail: lamberts@labeee.ufsc.br

RESUMO

Um dos questionamentos frequentes em relação aos Requisitos Técnicos da Qualidade para edifícios comerciais, de serviços e públicos (RTQ-C) refere-se ao qual seria o potencial de economia de energia de uma edificação para diferentes níveis de eficiência. Neste sentido, através deste artigo objetiva-se a avaliação exploratória do potencial de economia de energia considerando como base de dados tipologias de edificações etiquetadas. O programa S3e foi utilizado para quantificar o consumo de energia dos modelos de referência que representam os níveis A, B, C e D. Os resultados de comparação entre os consumos apontaram uma economia média de energia obtida entre os modelos de referência nível “A” e “D” de aproximadamente 26%, variando entre 21% a 34% conforme a edificação e a zona bioclimática. A principal contribuição deste trabalho é a elucidação do potencial de economia de energia de uma edificação que considera o RTQ-C. Para a difusão e solidez da etiquetagem de eficiência energética de edificações é de fundamental importância que o setor da construção civil possa mensurar os benefícios de uma edificação com uma boa classificação de eficiência energética.

Palavras-chave: Etiquetagem de eficiência energética, RTQ-C, determinação da economia.

ABSTRACT

One of the most frequently asked questions about the Brazilian Technical Regulation for Energy Efficiency Labeling of Commercial, Services and Public Buildings (RTQ-C) refers to what would be the building savings for different levels of efficiency. In this sense, this article aims to do an exploratory evaluation of energy savings considering as database the labeled buildings typologies. The S3e software quantifies the reference models energy consumption corresponding to the levels A, B, C and D. The comparison among the consumptions results showed an average of energy savings about 25% between the reference models labeled as "A" and "D" and ranging from 20% to 31% depending on the building features and bioclimatic zone. The main contribution of this research is clarifying the buildings energy savings potential when considering RTQ-C. For the Regulation dissemination and solidity it is important the construction industry be able to measure the benefits of a building with a high energy efficiency rating.

Keywords: Energy efficiency labeling, RTQ-C, determination of the economy.

1 INTRODUÇÃO

As edificações são responsáveis por 48,5% do consumo energético no Brasil, sendo 24,2% referente às edificações residenciais, 16,3% às comerciais e 8% referente às

edificações públicas (BEN, 2013). Este quadro indica a necessidade de que medidas de conservação de energia aplicadas ao setor de edificações assumam elevada importância, somado ao fato de que a produção da indústria da construção civil no Brasil está acelerada. O aumento da eficiência energética em edificações comerciais novas é uma das opções mais econômicas de reduzir o consumo energético, o custo de operação da edificação e a pegada das emissões de carbono (KNEIFEL, 2011).

Dentre as iniciativas visando à difusão da eficiência energética em edificações está o desenvolvimento de códigos, normas e certificações que tem por objetivo melhorar o desempenho energético das mesmas. Neste contexto, no Brasil, foi desenvolvido o programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações. O programa teve início com a promulgação da Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 (BRASIL, 2001a), conhecida como Lei da Eficiência Energética. Esta lei dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e visa desenvolver, difundir e estimular a eficiência Energética no País. Regulamentada pelo Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001b) determinou que máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no país, bem como as edificações construídas deveriam respeitar níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência energética, estabelecidos com base em indicadores técnicos e regulamentação específica.

A etiquetagem de edificações possui dois regulamentos, um para edificações comerciais, de serviços e públicas e um para residenciais que avaliam a edificação segundo uma escala de A (mais eficiente) a E (menos eficiente). O Regulamento para edificações comerciais, de serviços e públicas (BRASIL, 2010), escopo desta pesquisa, objetiva a etiquetagem destas edificações através da avaliação de três sistemas da edificação: a envoltória, sistema de iluminação e condicionamento de ar, além de possíveis bonificações.

Apesar do Regulamento estar em vigor desde 2009, não há nenhuma investigação acerca de quanto uma edificação economiza em relação ao estoque construído no país. Como este estoque não foi catalogado, uma das alternativas para preencher esta lacuna, seria avaliar o quanto uma edificação nível “A” economiza em relação à mesma edificação com níveis de eficiência menores, ou seja, com características que reduzam o seu desempenho (exemplo: envoltória com maior quantidade de vidros, iluminação e condicionamento de ar menos eficientes, etc). Para tanto, recorreu-se à base de dados de edificações etiquetadas fornecida pela Eletrobras. Com as informações constantes na base e o levantamento da volumetria através do programa Google Earth, utilizou-se o programa S3e para efetuar as simulações termo-energéticas das edificações. Como dados de saída, obteve-se o consumo da edificação real e o consumo para cada nível de eficiência (modelos de referência). Ao final foram obtidos os percentuais de economia entre um nível e outro para diferentes edificações situadas em diferentes climas do país.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Cada vez mais, medidas governamentais no Brasil e em outros países do mundo vêm fomentando mudanças em setores de produção dirigidos à construção civil, indicando novos padrões de desempenho em prol de edificações energeticamente mais eficientes. As regulamentações no setor da construção civil têm um papel fundamental na redução do consumo de energia, classificando em níveis de eficiência desde a sua envoltória até os sistemas e equipamentos utilizados para seu pleno funcionamento.

A implementação de parâmetros de classificação para as edificações, de acordo com o seu desempenho energético, vem sendo pesquisada em diversas instituições do mundo. Neste sentido, a verificação do potencial de economia através da melhoria substancial do desempenho das edificações assume um papel de grande importância.

Lee (2012) fez uma comparação entre cinco processos de avaliação: BREEAM, (Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), nos Estados Unidos, CASBEE (Comprehensive Assessment Scheme for Built Environment Efficiency), no Japão, BEAM Plus (Building Environmental Assessment Method Plus), em Hong Kong e ESGB (Evaluation Standard for Green Building), na China. De acordo com os relatórios USGBC (Turner et al., 2008 apud Lee, 2012), as edificações com certificação LEED são em média 28% mais eficientes do que a média do estoque construído nos Estados Unidos. No caso do BREEAM e BEAM Plus, Lee (2012) relata que as edificações certificadas são respectivamente 25% e 32% mais eficientes.

Lstiburek (2008) efetuou uma pesquisa semelhante a Lee (2012) onde afirma que edificações com certificação Leed Gold podem consumir até 25% menos do que a média de consumo das edificações sem certificação, com 27% de maior satisfação dos ocupantes e 19% menor custo de manutenção.

Pan, Yin e Huang (2008) comparam os padrões das avaliações de China Public Building Energy Saving Design Standard com os padrões da ASHRAE Standard 90.1, visando analisar a economia de energia a partir de adoção de estratégias de eficiência energética a partir de parâmetros para: Transmitância de paredes e coberturas; Sistema de iluminação artificial e Sistema de condicionamento de ar, obtendo: 21% de economia comparada ao modelo base proposto pela ASHRAE Standard 90.1 e 27% de economia para os padrões do código chinês.

Melo, Sorgato e Lamberts (2014) realizaram comparações entre os desempenhos dos diferentes níveis de classificação para dois modelos de edificações comerciais no Brasil localizadas em Brasília, Rio de Janeiro e Belém, em relação à ANSI/ASHRAE/Standard 90.1-2007 de padrão LEED, ao RTQ-C. Os resultados apontaram que o modelo de referência proposto pela ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2007, teve equivalências em Brasília ao nível C de classificação pelo RTQ-C para a edificação 01 e nível B para a edificação 02. No Rio de Janeiro, ambas as edificações tiveram equivalência ao nível B e em Belém, ao nível A. Conforme observado nos resultados, o modelo de referência proposto pela ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2007, teve equiparações aos modelos de referência para o RTQ-C que variaram de Nível C a A, de acordo com a localização nas diferentes cidades brasileiras e suas características climáticas.

A constatação do trabalho realizado por Melo, Sorgato e Lamberts (2014) sugere que há maior exigência para a obtenção de Nível A (mais eficiente) dentro da escala de classificação das edificações comerciais no Brasil através do RTQ-C em relação aos padrões da ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2007. Em igual direção, os padrões do código chinês também tiveram resultados mais incisivos na redução de consumo em comparação com a ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2007, mostrando-se, portanto, mais restritivo do que este.

Com relação às pesquisas citadas anteriormente, nota-se que regulamentações apontadas promovem economia através da redução do consumo de energia em relação aos estoques de edificações construídas até o momento levantadas. Apesar de não haver um levantamento do parque edificado brasileiro, a certificação do RTQ-C determina limites para utilização de parâmetros arquitetônicos (envoltória) e de sistemas (iluminação e

condicionamento de ar) que visam à eficiência energética e, como consequência, geram economia.

3 MÉTODO

O conteúdo do presente artigo refere-se à avaliação dos consumos de energia entre os níveis de classificação do RTQ-C, utilizando modelos de referência representados pelos níveis A, B, C e D, tendo em vista que o parque edificado do país não se encontra catalogado.

O método adotado foi separado em duas etapas: o levantamento das edificações etiquetadas e definição das tipologias das edificações e modelagem e simulação do consumo energético das tipologias das edificações.

3.1 Tipologias de edificações

Utilizou-se a base de dados das edificações etiquetadas pelo método prescritivo até o momento da pesquisa, que se constituem da maioria dos casos. A relação das edificações etiquetadas adotada foi obtida no sítio do Inmetro (INMETRO, 2013).

A tabela consultada em abril de 2013 apresentava 44 etiquetas de projeto, correspondentes a 36 edificações. Desta relação, somente 35 edifícios foram simulados; um deles foi desconsiderado por não possuir equivalência em termos de forma no programa S3e. Algumas características das edificações foram dispostas na tabela 1.

Tabela 1 – Características das edificações analisadas (adaptado de INMETRO, 2013)

Ed.	ZB	Uso	Área total [m ²]	Número de pavimentos	PAF _t [%]	FS [-]	AVS [°]	AHS [°]
1	2	educação	538,51	3	12	0,29	19,33	6,61
2	8	comercial/serviço	59.765,10	3	40	0,39	15,96	22,43
3	3	escritório	3.336,24	12	14	0,43	3,84	15,13
4	3	escritório	5.072,61	15	29	0,42	2,59	0,05
5	3	escritório	4.018,94	10	18	0,53	10,83	14,19
6	3	escritório	16.452,16	28	30	0,33	2,36	3,55
7	3	escritório	27.569,23	25	42	0,29	14,80	3,77
8	3	educação	2.332,74	4	11	0,87	14,27	0
9	3	educação	815	2	16	0,84	21,02	12,57
10	3	educação	915,97	2	33	0,86	33	1,41
11	3	escritório	15.452,87	15	14	0,43	9,88	12,07
12	8	comercial/serviço	1.354,76	6	17	0,44	5,71	5,02
13	3	educação	4.651,95	4	12	0,50	0	0
14	3	educação	9.401,75	5	19	0,87	6,43	15,54
15	2	escritório	1.531,68	3	14	0,87	39,15	18,06
16	2	escritório	545,51	2	11	0,74	28,76	8,99
17	3	hotel	3.336,24	12	14	0,43	3,84	15,13
18	8	banco	695,49	2	10	0,86	0	0
19	2	escritório	1.531,68	3	14	0,87	39,15	18,06
20	3	escritório	4.282,06	4	20	0,58	12,55	7,49
21	3	educação	1.817,05	2	15	0,87	12,78	2,02
22	3	escritório	13.549,87	4	18	0,43	11,87	26,17
23	3	banco	1.146,56	2	18	0,58	11,67	1,40
24	3	educação	3.578,80	2	17	0,87	19,36	26,15

25	3	escritório	4.100,65	4	18	0,57	18,39	5,03
26	1	banco	916,28	2	15	0,87	15,38	5,37
27	8	banco	16.809,06	8	11	0,64	0,03	0
28	3	escritório	3.645,98	4	16	0,57	14,47	7,43
29	8	hotel	7.810,91	10	26	0,40	11,83	0,66
30	4	escritório	4.931,52	6	22	0,36	36,49	11,56
31	3	banco	1.708,30	2	10	0,79	14,40	7,12
32	3	escritório	5.784,36	2	6	0,18	0,33	0,80
33	4	escritório	21.418,80	5	10	0,87	5,37	25,31
34	8	escritório	11.153,40	10	27	0,52	6,38	7,66
35	4	banco	486,58	1	10	0,87	27,32	12,70

A maior parte dos edifícios etiquetados pelo método prescritivo até o momento da pesquisa tratavam-se de edificações destinadas a escritórios e à educação, além de não possuírem altura elevada.

3.2 Modelagem e simulações

Para a realização da modelagem e simulações das edificações utilizou-se o programa S3e desenvolvido no Laboratório de Eficiência Energética - LabEEE da Universidade Federal de Santa Catarina. Este programa constitui-se de uma interface para o software de domínio público EnergyPlus (versão 6.0), que é desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos em cooperação com diversos centros de pesquisa. Este programa realiza, através do método do balanço térmico, o cálculo da carga térmica em cada zona térmica em intervalos de 15 minutos ou até menos conforme definido pelo usuário. Além disso, considera as cargas internas de iluminação, equipamentos e ocupação, as características construtivas da edificação (dimensões, espessuras e propriedades dos materiais), bem como as características climáticas do local da edificação (arquivo climático com registro horário de dados de temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, velocidade e direção do vento, etc., para o período de um ano, ou seja, 8.760 horas).

Para a inclusão das edificações no S3e foram utilizadas informações da base de dados das edificações etiquetadas fornecida pela Eletrobras, tais como dimensões básicas, localização, orientação, características construtivas e dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar. Foram necessárias algumas simplificações, principalmente relativas à envoltória em função das geometrias disponíveis no programa.

As aproximações das geometrias foram feitas a partir da área construída prevista na base de dados. Como na planilha não constam informações sobre a geometria utilizou-se os programas Google Earth, buscando-se aproximar-se o polígono ao máximo da área prevista na base de dados.

Para as edificações não construídas até o momento do levantamento, foram feitas aproximações da geometria em retângulos a partir da área prevista na base de dados. A escolha do uso dos retângulos, é justificada a partir da definição de que por ser não ter conhecimento da geometria original, deve-se utilizar uma geometria que não privilegie o auto sombreamento. Portanto, definiu-se também de maneira conservadora a orientação dessas edificações, considerando-se o maior lado do perímetro como sendo a fachada Oeste.

Outras considerações específicas também foram adotadas segundo a disponibilidade de informações e características específicas de cada edificação. Os edifícios foram

simulados com base nas informações reais, portanto os níveis de classificação de eficiência energética encontrados na simulação foram similares aos previstos na base de dados.

As informações consultadas na base de dados foram: A avaliação geral (com valores das áreas de cada edifício e número de pavimentos) a análise da envoltória (valores de transmitância, absorptância, PAFt, FS, AHS, AVS e equivalente numérico...). A análise do sistema de iluminação (valores de DPI e equivalente numérico do sistema). A análise do sistema de ar condicionado (COP e Equivalente numérico do sistema). Bonificações não foram avaliadas.

Para a escolha dos materiais, foi necessário atender a biblioteca disponível do S3e, e utilizando-se a base com as informações de transmitância térmica, absorptância e FS, foi possível escolher materiais de fechamento e cobertura, assim como os vidros.

Para definir os sistemas de iluminação de cada edificação, utilizou-se os valores de DPI e equivalente numérico do sistema. O uso da edificação foi utilizado como parâmetro de entrada e adaptado quando necessário de forma a se adequar a algum dos usos tipos padrão do S3E, como: Banco, Escola ou Escritório. O S3e adota o método da área, logo todas as edificações foram avaliadas segundo este método.

Para o sistema de ar condicionado utilizou-se apenas a classificação geral do sistema de acordo com a base de dados. Como forma de simplificar a análise definiu-se o uso de *split* como padrão, adotando COP referente à mesma classificação do equipamento original.

Para as edificações em que apenas a envoltória foi etiquetada, por não ser possível simular-se apenas a envoltória no S3e, considerou-se que os sistemas de iluminação e condicionamento de ar adotados teriam eficiência mediana com equivalência à classificação C.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das simulações foram analisados previamente de duas formas: determinou-se a economia de consumo que os demais níveis teriam em relação ao nível A e a economia de consumo de nível a nível (A em relação ao nível B, nível B em relação ao nível C e nível C em relação ao nível D). Em seguida, realizou-se outra investigação com apenas algumas edificações da amostra inicial para verificar a influência da Zona Bioclimática nas economias.

A economia de energia do nível D para o nível A variou entre 31,57% para a edificação 1, localizada em Pelotas, na zona bioclimática 2 até 20,37% para a edificação 34, localizada em Brasília, na zona bioclimática 4. Sendo que a média de economia das edificações foi de 24,98% (figura 1).

Já a economia de energia do nível C para o nível A variou entre 23,99%, também para a edificação 1 e 14,04% novamente para a edificação 34. Sendo que a média de economia entre os níveis foi de 17,46% (figura 1).

A economia do nível B para o nível A, diferentemente dos casos anteriores, teve seus casos extremos encontrados em outras edificações. Neste caso a economia variou entre 11,77% para o edifício 2, localizado na cidade de Salvador, zona bioclimática 8 e 6,68% para a edificação 25, localizada em Curitiba, na zona bioclimática 1 (figura 1). Sendo que a média de economia entre os níveis foi de 9,12%.

Figura 1 – Economia em relação ao nível A para cada edificação

Analisando a economia entre níveis (figura 2), do nível D para o A nota-se que a maior economia é verificada nas edificações da ZB2, seguida da ZB8, ZB3, ZB1 e ZB4. Já analisando a economia de um nível para outro (nível A em relação ao nível B, nível B em relação ao nível C e nível C em relação ao nível D) pode-se notar que a economia varia muito para a ZB1, sendo menor para a economia de A para B, seguindo da economia de C para D e com a maior economia na variação do nível de B para C. A ZB2 também apresenta variações conforme a ZB1. Já nos casos das demais zonas bioclimáticas, a diferença entre um nível e outro se mostra bastante aproximada.

O percentual de economia do nível D para o nível C foi o que apresentou menos diferença entre as diferentes zonas bioclimáticas (figura 3). Analisando separadamente as zonas 1 e 2, que apresentaram uma variação diferente das demais zonas, a zona 2 apresenta potencial de economia maior que a zona 1 para os três casos. Já as zonas 3, 4 e 8 apresentam o mesmo padrão para os três níveis, sendo que a ZB3 apresenta o maior potencial de economia, seguida pela ZB8 e então pela ZB4.

Figura 2 – Economia de um nível em relação ao outro.

O resultado de maior variação para as ZB1 e ZB2 entre os níveis pode ser visto com maior clareza quando as economias por nível são agrupadas por zona, Figura 3. Neste

caso fica clara a diferença entre o padrão de economia possível entre níveis das zonas bioclimáticas 1 e 2 e as demais.

Figura 3 – Economia de um nível em relação ao outro agrupado por zonas.

A fim de se investigar a influência da região onde se encontra a edificação, foram escolhidos aleatoriamente seis edifícios, sendo um de cada zona bioclimática, para uma análise do percentual de economia de um nível de classificação para outro, caso as mesmas edificações fossem construídas em outras Zonas Bioclimáticas. Para isso, as edificações da ZB1 (25) e ZB2 (14) foram simuladas na ZB8 e as das ZB3 (20 e 31), ZB4 (29) e ZB8 (17) na ZB1, Figura 4. Foram escolhidos dois arquivos da ZB3, visto que era a zona com maior número de empreendimentos. Visando certificar-se que a diferenciação não vinha do arquivo climático da cidade de Curitiba utilizado para representar a ZB1, a edificação 17 foi simulada com o arquivo climático de Campos do Jordão, também ZB1.

Figura 4 – Edifícios simulados em outras Zonas Bioclimáticas.

Com base nos resultados apresentados na Figura 4, pode-se confirmar a variação da influência da zona bioclimática (arquivos climáticos do tipo EPW compilados pelo Prof. Mauricio Roriz adotados para a simulação), em especial para as ZB1 e ZB2. Visto que quando as edificações, originalmente localizadas nestas zonas, foram simuladas para ZB8 a diferença entre o percentual de economia de um nível para o outro passou a ser praticamente equivalente. Por outro lado, quando as edificações originalmente das zonas ZB3, ZB4 e ZB8 foram simuladas com arquivos climáticos da ZB1 a diferença de economia entre os níveis se acentuou. Entretanto, é importante notar que as edificações 20 e 17 não mantiveram a ordem de magnitude de percentual de economia, que as edificações das zonas ZB1 e ZB2 apresentaram no gráfico da Figura 4.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como principal contribuição deste trabalho pode-se destacar a mensuração do potencial de conservação de energia ao investir-se em uma edificação que almeje um melhor desempenho energético. Os resultados de comparação entre os consumos apontaram uma economia média de energia obtida entre os modelos de referência nível “A” e “D” de aproximadamente 26%, variando entre 21% a 34% conforme a edificação e a zona bioclimática.

A informação de quanto uma edificação economiza em média ao mudar de um nível para o outro em um sistema de avaliação de eficiência energética permite uma análise da viabilidade econômica da adoção de determinadas decisões de projeto que promovam conservação de energia conforme o custo-benefício da estratégia adotada. As economias verificadas foram importantes, considerando que as edificações nível D, quando alteradas visando o nível A poderiam alcançar pelo menos 20% de economia de energia.

Outra consideração importante foi a constatação de que nem sempre existe uma linearidade na economia verificada entre níveis (nível A em relação ao nível B, nível B em relação ao nível C e nível C em relação ao nível D). Ao investigar as seis edificações alterando-se a zona bioclimática, o comportamento esperado para edificações anteriormente simulados na Zona 1 e 2 foi confirmado; entretanto, para as edificações das demais Zonas simuladas não foi possível verificar um padrão. Este resultado aponta para uma importante investigação futura envolvendo análises, como, por exemplo, em relação à tipologia arquitetônica das edificações.

Por fim, cabe ressaltar que estudos desta natureza contribuem para a difusão de políticas públicas que possibilitem a conscientização e informação do consumidor além do comprometimento do setor da construção civil. Para evitar os efeitos de medidas emergenciais para o racionamento de energia, a consolidação das políticas públicas de eficiência energética de caráter preventivo torna-se essencial e mensuração de seu potencial de extrema importância.

AGRADECIMENTOS

À Eletrobras pelo financiamento da pesquisa.

REFERÊNCIAS

ASHRAE - AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS. **Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings**. ASHRAE Standard 90.1-1989. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Atlanta, 1989.

BEN. **Balanco Energético Nacional**. 2013. Disponível em: <https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2013.pdf>. Acessado em: 18 ago. 2013.

BRASIL. **Lei no 10.295, de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia**. Lex: Diário Oficial da União, Brasília, 2001a. Disponível em: www.inmetro.gov.br/qualidade/lei10295.pdf. Acesso em: 17 mar. 2013

_____. **Decreto no 4.059, de 19 de dezembro de 2001. Regulamenta a Lei no 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e dá outras providências.** Lex: Diário Oficial da União, Brasília, 2001b. Disponível em: <www.mme.gov.br/ministerio/legislacao/decretos/Decreto%20n%204.059-2001.html>. Acesso em: 17 mar. 2013

_____. Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. **Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010. Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) (2010).** Disponível em: <<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/EdificiosComerciais.asp>>. Acesso em: 17 mar. 2013

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. **Plano Nacional de Energia – 2030.** 2007. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/PNE/20080111_1.pdf>. Acessado em: 02 mai. 2014.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. **Plano Nacional de Eficiência Energética.** Premissas e diretrizes básicas. Disponível em: <<http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/PlanoNacEfEnergetica.pdf>>. Acessado em: 02 mai. 2014.

INMETRO. **Tabelas de eficiência de edificações comerciais, de serviço e públicas.** Disponível em: <<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/tabelas-comerciais.pdf>>. Acessado em: 01 abr. 2013.

KNEIFEL, J. Beyond the code: Energy, carbon, and cost savings using conventional technologies. **Energy and Buildings**, v. 43, p. 951–959, 2011. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811005706>>. Acesso em: 5 mai. 2014.

LEE, W. L. Benchmarking energy use of building environmental assessment schemes. **Energy and Buildings**, v. 45, p. 326–334, 2012. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811005706>>. Acesso em: 5 mai. 2014.

LSTIBUREK, J. W. Why green can be wash. **ASHRAE Journal**, Atlanta, p.28-36, novembro de 2008. Disponível em: <<http://www.pinp.org/pdf/ACF222B.pdf>>. Acesso em: 9 mai. 2014.

MELO, A. P.; SORGATO, M. J.; LAMBERTS, R. Building energy performance assessment: Comparison between ASHRAE standard 90.1 and Brazilian regulation. **Energy and Buildings**, v. 70, p. 372–383, 2014. Elsevier B.V. Disponível em: <<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378778813007974>>. Acesso em: 6 mai. 2014.

NEWSHAM, G. R.; MANCINI, S.; BIRT, B. J. Do LEED-certified buildings save energy? Yes, but... **Energy and Buildings**, v. 41, n. 8, p.897–905, 2009. Disponível em: <<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378778809000693>>. Acesso em: 5 mai. 2014.

PAN, Y.; YIN, R.; HUANG, Z. Energy modeling of two office buildings with data center for green building design. **Energy and Buildings**, v. 40, n. 7, p. 1145–1152, 2008. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877880700240X>>. Acesso em: 9 mai. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CONTRIBUIÇÃO DE JANELA COM PERSIANA INTEGRADA AO DESEMPENHO ACÚSTICO DE FACHADA DE EDIFICAÇÃO – SITUAÇÕES DE USO CORRENTE

MIRANDA, Fulvio B. (1); IKEDA, Cristina Y. K.(2)

(1) Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade dos Edifícios – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, telefone (11) 3767-4582, e-mail: bercot@ipt.br (2) Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade dos Edifícios – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, e-mail: cristinak@ipt.br

RESUMO

A janela é um elemento importante na composição de fachadas de habitações. Através delas, tem-se o contato visual com o ambiente externo e permite-se a ventilação e entrada de luz nos ambientes internos. Algumas janelas utilizadas atualmente possuem persiana integrada para controle da incidência de radiação solar e da renovação de ar do ambiente. Como a norma brasileira de desempenho de habitações, ABNT NBR 15575, estabelece níveis de desempenho para sistemas de vedações verticais externas, as janelas devem cumprir com requisitos mínimos de isolamento sonora. Geralmente estas janelas são ensaiadas com a folha de vidro e as persianas totalmente fechadas, condições tidas como de máximo desempenho. Entretanto, no uso diário, outras configurações, como persiana semiaberta e persiana totalmente recolhida, são utilizadas. Este estudo teve como objetivo verificar se existe uma diferença significativa, em termos de isolamento sonora, ao se utilizar a persiana semiaberta ou totalmente recolhida. Através de medições em laboratório, instalando-se a janela em uma parede entre duas câmaras reverberantes, obteve-se diferenças da ordem de 4 dB entre cada uma das três configurações estudadas. A determinação dos índices de redução sonora, R , foi feita conforme a norma ISO 10140-2:2010 (*Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements- Part 2: Measurement of airborne sound insulation*) e o cálculo do índice de redução sonora ponderado, R_w , foi feito conforme a norma ISO 717-1:2013 (*Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements – Part 1: Airborne sound insulation*). Verificou-se que a diferença quanto à isolamento sonora é relevante e ela deve ser levada em conta pelo projetista que não deve considerar somente o potencial máximo de isolamento sonora como também outras configurações na qual a janela venha a ser utilizada.

Palavras-chave: Desempenho acústico, Isolamento sonora, Janelas.

ABSTRACT

The window is an important element in the composition of dwelling facades. Through them, there is visual contact with the external environment in addition to ventilation and light input in the indoor environment. Some windows used nowadays are integrated with rolling shutter boxes in order to control the incidence of solar radiation and the air

change in the environment. As the Brazilian performance standard for residential buildings, ABNT NBR 15575, establishes performance levels for external vertical sealing systems, windows must meet the minimum requirements for sound insulation. Usually these windows are tested with the glass sheet and the shutter fully closed, conditions considered as maximum performance. However, in daily use, other settings such as half open and fully retracted shutter are used. This study aimed to determine whether there is significant difference in terms of sound insulation, when using the shutter half open or fully retracted. Through laboratory measurements, by installing the window in a wall between two reverberant chambers, differences of the order of 4 dB among each of the three configurations studied were obtained. The sound reduction index, R , was determined according to the standard ISO 10140-2:2010 (Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation) and the weighted sound reduction index, R_w , was calculated according to the standard ISO 717-1:2013 (Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation). It was found that the difference in the sound insulation is important and it should be taken into account by the designers who should not only consider the maximum potential of sound insulation but other settings in which the windows are going to be used.

Keywords: *Acoustical performance, Sound insulation, Windows.*

1 INTRODUÇÃO

A norma Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE (ABNT NBR 15575-4, 2013) especifica valores de desempenho acústico mínimo, intermediário e superior para paredes de fachadas de dormitórios, tendo como um dos critérios, o descritor sonoro R_w que é o índice de redução sonora ponderado.

A isolação de sonora de uma parede de fachada é uma composição entre os vários elementos que a compõe. O ponto mais fraco, em termos de isolação de fachadas, costuma ser o caixilho. Através dele, tem-se o contato visual com o ambiente externo e permite-se a ventilação e entrada de luz nos ambientes internos. Algumas janelas utilizadas atualmente possuem persiana integrada para controle da incidência de radiação solar. Este artigo apresenta resultados de ensaios em janela com persiana embutida nos quais as persianas foram mantidas totalmente fechadas, semiabertas e totalmente abertas.

Procurando-se resguardar o sigilo industrial das informações, não serão apresentadas as fotos ou projetos originais do produto ensaiado. As fotos e figuras empregados no presente artigo foram obtidas da internet, de maneira a ilustrar o funcionamento da janela e as condições de ensaio.

2 INSTALAÇÕES LABORATORIAIS E DESCRIÇÃO DA JANELA

As medições foram feitas nas câmaras reverberantes do Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidades dos Edifícios do IPT. As câmaras atendem às exigências da norma ISO 10140-5:2010 quanto ao formato, e foram previamente qualificadas conforme os procedimentos da referida norma. A janela ensaiada foi instalada em uma parede com vedação pneumática localizada entre os recintos de emissão e recepção.

O ensaio foi realizado de acordo com o método descrito na norma ISO 10140-2: *Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 2: Measurement of airborne sound insulation*". Foi calculado o Índice de Redução Sonora Ponderado conforme a norma ISO 717-1:2013 *Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of building elements – Part 1: Airborne sound insulation*.

Foram utilizadas duas caixas acústicas omnidirecionais/dodecaédricas e duas caixas acústicas tipo *subwoofer*, empregando-se o ruído rosa. O Nível de Pressão Sonora (NPS), para cada 1/3 de oitava, na faixa compreendida entre 100Hz e 5.000Hz, foi determinado em seis diferentes pontos espaciais, nas câmara de emissão e recepção, considerando um NPS máximo de aproximadamente 110dB na câmara de emissão. Todos os seis microfones, amplificadores e demais equipamentos de medição/tratamento de dados estavam devidamente calibrados/ajustados dentro das respectivas faixas de tolerância.

A janela alvo do presente estudo, é confeccionada em perfis de alumínio, liga ASTM 6063, perfis linha 25, medindo aproximadamente 2,25m de largura x 1,16m de altura, composta por duas folhas móveis, com panos de vidro com 6mm de espessura (tipo laminado, PVB comum, duas lâminas de 3mm). A caixa de persianas ocupa uma faixa horizontal no topo da janela com 150mm de altura por 150mm de profundidade (vide representação nas Figuras 1 e 2), compartimentada por duas chapas de alumínio com 1,5mm de espessura, sendo a frontal (na face externa da janela), com abertura inferior de 20mm x 2,20m para movimentação das palhetas.

As palhetas são constituídas em perfis vazados de alumínio, preenchidas com espuma expandida de poliuretano. São do tipo ventiladas, contendo perfurações tipo oblongo ao longo da horizontal, mas podendo ser ocultas/fechadas pela sobreposição das palhetas superiores, reguladas através do cordame de acionamento, posicionado na vertical direita da janela.

Figura 1 – Croquis esquemático de funcionamento de uma janela com persiana integrada, do tipo de enrolar

Figura 2 – Corte esquemático de funcionamento de uma caixa de persianas integrada, do tipo de enrolar

A janela foi instalada em pórtico de concreto com vão de 12m² (4m de largura x 3m de altura), com fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, revestidos com argamassa em ambas as faces, com Rw de aproximadamente 48dB.

A instalação da janela foi feita através do uso de contramarco em alumínio, fita espumada para separação acústica em todo o perímetro, manta absorvente no vão compreendido entre o marco do caixilho e o contramarco, bem como cordão de silicone na face externa.

3 CONDIÇÕES DE CONTORNO E RESULTADOS DE ENSAIOS

A janela foi ensaiada em três condições de uso, prevendo-se sempre os panos de vidro totalmente fechados, condição de maximização da isolamento sonora e minimização das renovações de ar no ambiente (somente pelas eventuais frestas entre componentes), mas alterando-se as condições da persiana integrada:

- a) Persiana 100% fechada ou abaixada, condição de mínima renovação de ar e de mínima iluminação interior (Figura 3);
- b) Persiana “ventilando”, condição de fechamento parcial onde mantém-se uma renovação de ar (com as ressalvas do parágrafo anterior) e iluminação parciais, similar à penumbra (Figura 4);
- c) Persiana 100% recolhida ou levantada, condição de máxima iluminação e de ventilação/renovação de ar (com as ressalvas do parágrafo anterior) (Figura 5).

Figura 3 – Persianas 100% fechadas ou abaixadas

Figura 4 – Persianas “ventilando”

Será calculada, de maneira aproximada, a influência da contribuição das perdas referentes à isolamento sonora de ruídos aéreos da janela, inserida numa situação hipotética, considerando resultados reais de cinco tipologias de sistemas construtivos para fachada e edificações habitacionais unifamiliares.

Para efeito de cálculo de contribuição da janela em relação alguns sistemas construtivos, será considerada a área de iluminação da janela, descontada a área da caixa de persiana, $[(2,25\text{m} \times (1,16\text{m} - 0,15\text{m})) = 2,27\text{m}^2$ como correspondente a 15% da área de piso do dormitório, acompanhando a maioria dos códigos de obra das grandes cidades. Desta forma, a área de piso do dormitório é de aproximadamente $15,13\text{m}^2$.

Figura 5 – Persianas 100% recolhidas ou levantadas

Supondo-se comumente ambiente com planta em formato levemente retangular, vamos considerar que teremos aproximadamente 4,4m de fachada por 3,4m de profundidade. O pé-direito mais usual em edificações habitacionais unifamiliares é de 2,7m, portanto, a área da fachada na qual a janela estaria contida seria de aproximadamente 4,4m x 2,7m = 12 m².

Visando a simplificação do processo de cálculo e, devido ao caráter de aproximação da avaliação, será considerada a fachada como única mão de direção para o ruído, tendendo a zero os demais caminhos/vias de propagação do som. Outrossim, a geometria entre a parede considerada em campo, suas vinculações e demais contornos serão considerados simplificados e equivalentes aos elementos constituídos nos pórticos de ensaio.

Serão considerados os seguintes sistemas construtivos (Figura 6):

- a) Parede maciça de concreto armado, espessura total de 150mm, sem revestimento, fck estimado de 25MPa; $R_w = 45\text{dB}$;
- b) Parede mista, em concreto armado, contendo blocos cerâmicos vazados, tipo lajota cerâmica em seu interior, espessura total de aproximadamente 115mm, espessura de concreto de 55mm, fck estimado de 25MPa; $R_w = 41\text{dB}$;
- c) Parede de blocos de concreto, tipo vedação, 140mm de espessura, com 5mm de revestimento em cada face (argamassa externamente e gesso internamente); $R_w = 39\text{dB}$;
- d) Parede de blocos cerâmicos estruturais, espessura de 140 mm, com 5mm de revestimento em cada face (argamassa externamente e gesso internamente); $R_w = 38\text{dB}$;
- e) Parede de blocos cerâmicos de vedação, furo na horizontal, espessura de 115mm, com 5mm de revestimento em cada face (argamassa externamente e gesso internamente); $R_w = 37\text{dB}$.

O gráfico dos resultados dos ensaios das paredes elencadas, contendo o Índice de Redução Sonora (R) para dadas frequências representativas em terços de oitava encontra-se na Figura 3.

Os resultados dos ensaios com a janela, contendo o Índice de Redução Sonora (R) para dadas frequências representativas em terços de oitava, variando-se as condições de abertura/fechamento da persiana integrada encontram-se na Figura 7.

Depreende-se pela observação do gráfico que o efeito de posicionamento da persiana dá-se a partir das médias frequências, apresentando maior influência no desempenho quanto às altas frequências.

Figura 6 – Gráfico comparativo entre os cinco sistemas construtivos a considerar nos cálculos de influência empregando-se a janela alvo do estudo

<i>Legenda</i>		Concreto armado, 150mm, sem revestimento, $R_w = 45\text{dB}$
	Concreto armado misto, com lajotas cerâmicas, 115mm, revestido, $R_w = 41\text{dB}$	Bloco concreto vedação, 140mm, revestido, $R_w = 39\text{dB}$
	Bloco cerâmico estrutural, 140mm, revestido, $R_w = 38\text{dB}$	Bloco cerâmico vedação, furo horizontal, 115mm, revestido, $R_w = 37\text{dB}$

Figura 7 – Gráfico comparativo entre as três condições de abertura/fechamento da persiana empregando-se a janela alvo do estudo

<i>Legenda</i>		Persianas 100% abaixadas, $R_w = 31\text{dB}$
Persianas “ventilando”; $R_w = 27\text{dB}$		Persianas 100% recolhidas, $R_w = 23\text{dB}$.

4 CÁLCULOS E CONSIDERAÇÕES

A isolamento sonora em sistemas compostos por parede e janela ou, a perda na transmissão de partições compostas (BISTAFA, 2011), dá-se pela perda na transmissão de seus componentes individuais, por meio da expressão:

$$\tau_c = \frac{\sum_{i=1}^N S_i \tau_i}{\sum_{i=1}^N S_i}$$

Onde:

τ_c = coeficiente de transmissão sonora da partição composta;

S_i = área do i – ésimo componente da partição

τ_i = respectivo coeficiente de transmissão sonora

Em que:

$$\tau_i = 10^{-PT_i/10}$$

Onde:

PT_i = perda na transmissão do i – ésimo componente $\tau_c 2,25\text{m} \times 1,16\text{m} = 2,61\text{m}^2$

$\tau_c 2,25\text{m} \times 1,16\text{m} = 2,61\text{m}^2$

Calculou-se o efeito da inserção da janela nas tipologias de parede consideradas (Figuras 8, 9, 10, 11 e 12)

Figura 8 – Parede de concreto armado, 150mm, sem revestimento. Influência das três condições de abertura/fechamento da persiana empregando-se a janela alvo do estudo

Legenda			
	Concreto armado, 150mm, sem revestimento, $R_w = 45\text{dB}$		Parede + janela com persianas 100% fechadas, $R_w = 36\text{dB}$.
	Parede + janela com persianas “ventilando”; $R_w = 33\text{dB}$		Parede + janela com persianas 100% abertas, $R_w = 29\text{dB}$

Figura 9 – Parede de concreto armado misto, com lajotas cerâmicas, 115mm, revestida – Influência das três condições de abertura/fechamento da persiana empregando-se a janela alvo do estudo

Legenda			
	Concreto armado misto, com lajotas cerâmicas, 115mm, revestido, $R_w = 41\text{dB}$		Parede + janela com persianas 100% fechadas, $R_w = 36\text{dB}$.
	Parede + janela com persianas “ventilando”; $R_w = 32\text{dB}$		Parede + janela com persianas 100% abertas, $R_w = 29\text{dB}$

Figura 10 – Parede de blocos de concreto tipo vedação, revestida, 140mm – Influência das três condições de abertura/fechamento da persiana empregando-se a janela alvo do estudo

Legenda			
	Bloco concreto vedação, 140mm, revestido, $R_w = 39\text{dB}$		Parede + janela com persianas 100% fechadas, $R_w = 35\text{dB}$.
	Parede + janela com persianas “ventilando”; $R_w = 32\text{dB}$		Parede + janela com persianas 100% abertas, $R_w = 28\text{dB}$

Figura 11 – Parede de bloco cerâmico estrutural, 140mm, revestido – Influência das três condições de abertura/fechamento da persiana empregando-se a janela alvo do estudo

Legenda			
	Bloco cerâmico estrutural, 140mm, revestido, $R_w = 38\text{dB}$		Parede + janela com persianas 100% fechadas, $R_w = 35\text{dB}$.
	Parede + janela com persianas “ventilando”; $R_w = 32\text{dB}$		Parede + janela com persianas 100% abertas, $R_w = 28\text{dB}$

Figura 12 – Parede de bloco cerâmico de vedação, furo horizontal, 115mm, revestida – Influência das três condições de abertura/fechamento da persiana empregando-se a janela alvo do estudo

O efeito da inserção da janela nas tipologias de parede consideradas encontra-se resumido no Quadro 1, considerando-se a classificação segundo a NBR 15575-4, Tabela F.11 – Índice de redução sonora ponderado, R_w de fachadas para ensaios em laboratório.

Quadro 1 – Influência das três condições de abertura/fechamento da persiana empregando-se a janela alvo do estudo considerando os critérios de desempenho da NBR 15575-4 para ensaios em laboratório

Tipologia de parede	Critérios		Rw considerando:			
	Rw (dB)	Classe de ruído e Nível de desempenho	Somente a Parede	Parede + janela com persiana 100% fechada	Parede + janela com persiana ventilando	Parede + janela com persiana 100% aberta
Parede maciça de concreto armado, espessura total de 150mm, sem revestimento, fck estimado de 25MPa	Resultados =>		45	36	33	29
	>=25	Classe I, Nível M				
	>=30	Classe I, Nível I				
		Classe II, Nível M				
	>=35	Classe I, Nível S				
		Classe II, Nível I				
		Classe III, Nível M				
	>= 40	Classe II, Nível S				
		Classe III, Nível I				
	>=45	Classe III, Nível S				
Parede mista, em concreto armado, contendo blocos cerâmicos vazados, tipo lajota cerâmica em seu interior, espessura total de aproximadamente 115mm, espessura de concreto de 55mm, fck estimado de 25Mpa	Resultados =>		41	36	32	29
	>=25	Classe I, Nível M				
	>=30	Classe I, Nível I				
		Classe II, Nível M				
	>=35	Classe I, Nível S				
		Classe II, Nível I				
		Classe III, Nível M				
	>= 40	Classe II, Nível S				
		Classe III, Nível I				
	>=45	Classe III, Nível S				

Parede de blocos de concreto, tipo vedação, 140mm de espessura, com 5mm de revestimento em cada face (argamassa externamente e gesso internamente)	Resultados =>		39	35	32	28
	>=25	Classe I, Nível M				
	>=30	Classe I, Nível I				
		Classe II, Nível M				
	>=35	Classe I, Nível S				
		Classe II, Nível I				
		Classe III, Nível M				
	>= 40	Classe II, Nível S				
		Classe III, Nível I				
	>=45	Classe III, Nível S				
Parede de blocos cerâmicos estruturais, espessura de 140mm, com 5mm de revestimento em cada face (argamassa externamente e gesso internamente)	Resultados =>		38	35	32	28
	>=25	Classe I, Nível M				
	>=30	Classe I, Nível I				
		Classe II, Nível M				
	>=35	Classe I, Nível S				
		Classe II, Nível I				
		Classe III, Nível M				
	>= 40	Classe II, Nível S				
		Classe III, Nível I				
	>=45	Classe III, Nível S				
Parede de blocos cerâmicos de vedação, furo na horizontal, espessura de 115mm, com 5mm de revestimento em cada face (argamassa externamente e gesso internamente)	Resultados =>		37	34	32	28
	>=25	Classe I, Nível M				
	>=30	Classe I, Nível I				
		Classe II, Nível M				
	>=35	Classe I, Nível S				
		Classe II, Nível I				
		Classe III, Nível M				
	>= 40	Classe II, Nível S				
		Classe III, Nível I				
	>=45	Classe III, Nível S				

Legenda	
	Atende aos critérios
	Não atende aos critérios

5 CONCLUSÕES

A janela em estudo apresenta um razoável índice de redução sonora (31dB com todas as folhas fechadas), sendo um produto empregado em projetos habitacionais de médio e alto padrões devido à relativa robustez da construção da linha com perfis de alumínio anodizado, emprego de pintura eletrostática a pó, vidros laminados de 6mm, gaxetas e escovas de cerdas como elementos de vedação bem como emprego de mantas isolantes junto ao contramarco. Todos esses elementos elevam o custo de aquisição do produto, tornando-se segmentado nesta categoria de mercado.

Quanto ao efeito de movimentação da persiana, depreende-se da análise dos dados que caso o usuário queira o ambiente iluminado, seja na penumbra ou em sua totalidade, tal se dará ao elevado custo de abdicar de boa parte dos ganhos de desempenho acústico do

sistema. A janela, isoladamente, obteve resultados variando em 4dB para cada condição de abertura: 31dB, persiana 100% fechada, ambiente interno na escuridão; 27dB, persiana ventilando, ambiente interno na penumbra e 23dB, persiana 100% recolhida, ambiente interno com máxima iluminação natural.

Contudo, mesmo a inserção de produto de desempenho razoável em paredes de várias tipologias com variados índices de desempenho acústico, faz com que o sistema tenha um decaimento de desempenho significativo. Esse efeito se dará em magnitude proporcional à relação entre as áreas da janela e da alvenaria e com os respectivos índices de desempenho de cada uma das partições. Observa-se pelos gráficos e pelos quadros apresentados que:

- a) Quanto maior o desempenho isolado da parede, maior será o impacto da inserção de uma janela ou porta-balcão com desempenho intermediário ou inferior;
- b) Paredes com desempenho intermediários e limítrofes sofrem menor impacto dessa inserção, pois as mesmas possuem, aproximadamente, desempenhos similares;

Quando combinados os desempenhos das paredes com a janela inserida nas mesmas, considerando-se a movimentação da persiana, observa-se o declínio acentuado de desempenho do sistema, desqualificando o sistema em vários níveis e classes de desempenho.

Janelas desta tipologia são geralmente ensaiadas com a folha de vidro e as persianas totalmente fechadas. Verificou-se que a diferença quanto à isolamento sonora é relevante e ela deve ser levada em conta pelo projetista que não deve considerar somente o potencial máximo de isolamento sonora como também outras configurações na qual a janela venha a ser utilizada.

Recomenda-se para janelas de tipologia mista (com mais de um tipo de folha) que sejam considerados, em termos normativos, as várias combinações de movimentações de folhas, partindo-se do pressuposto mínimo da iluminação natural em sua plenitude, ou seja, considerar também os ensaios com as folhas tipo persiana (ou palhetas, nos casos de movimentação de abrir e outras) abertas e/ou recolhidas na posição de máxima iluminação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15575-4:** Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE . Rio de Janeiro, 2013.

BISTAFA, Sylvio R. “**Acústica aplicada ao controle do ruído**”, 2ª edição, São Paulo, 2011.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO-10140-2:** Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Part 2: Measurement of airborne sound insulation. Switzerland, 2010.

_____. **ISO 717-1:** Acoustics –Rating of sound insulation in buildings and of building elements – Part 1: Airborne sound insulation. Switzerland, 2013.

SÃO PAULO, Prefeitura do Município de – “**Código de Obras e Edificações – COE – Lei nº 11.228/92**” – in http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/pinheiros/arquivos/COE_1253646799.pdf

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA CHUVEIRO RESIDENCIAL NO EXTREMO SUL DO BRASIL

TERRES, Marcelo Bento (1); SILVA, Antônio César S. B(2)

(1) IF Sul, terres@pelotas.ifsul.edu.br; (2) UFPel, antoniocesar.sbs@gmail.com

RESUMO

Com a crise do petróleo nos anos 70, as energias renováveis passaram a ser vistas como alternativa para suprir as necessidades do consumo energético doméstico. No Brasil, a crise energética teve seu auge com o apagão de 2001 e o chuveiro, devido sua concentração de uso no fim da tarde e início da noite, foi identificado como um dos vilões na contribuição do aumento do pico da curva de demanda. O chuveiro está presente em 98,6% das residências na região sul do Brasil e é responsável por 25% do consumo elétrico residencial, onerando as famílias de baixa renda. A eficiência do uso combinado de Sistemas de Aquecimento Solar (SAS) e chuveiros elétricos de potência regulável já foi comprovada, entretanto pesquisas apontam que apenas 6,1% da população da região sul do Brasil estaria predisposta a substituir sistemas de aquecimento elétrico por solar. Neste trabalho, um SAS compacto foi modelado e simulado no programa computacional TRNSYS, usando dados climáticos da cidade de Pelotas/RS. Ao determinar a Fração Solar obtida, pôde-se conhecer a Economia de Energia Elétrica para o usuário e fazer a análise financeira do retorno do investimento para aquisição dos sistemas. Também se avaliou o impacto na redução do pico da curva de demanda. Ao determinar o consumo de energia retirado deste período, pôde-se verificar como a adoção de SAS poderia melhorar a qualidade na distribuição de energia elétrica e postergar investimentos no aumento da capacidade instalada pela concessionária. Em média, a Fração Solar obtida nas simulações foi de 67,9%, resultando numa economia média anual de R\$ 528,93 para os usuários. Esta economia mostrou que o tempo médio de retorno do investimento dá-se no 4º ano de uso, numa escala de 100 unidades. A retirada média da potência no horário do pico da curva de demanda foi de 0,294 MWh.

Palavras-chave: Sistemas de Aquecimento Solar (SAS); Chuveiro Elétrico; Economia de energia; Pico da curva de demanda

ABSTRACT

With the oil crisis in the 70s, renewables energies became an alternative to meet the needs of domestic consumption. In Brazil, the energy crisis peaked with the 2001 blackout. The shower, because its concentration of use in the late afternoon and early evening, was identified as one of the villains in contributing to the increase of the peak of the demand curve. The shower is present in 98.6% of households in southern Brazil and is responsible for 25% of residential electricity consumption, burdening families with low incomes. The efficiency of the combined use of Solar Heating System (SHS) and electric showers with adjustable power has been proven, however surveys show that only 6.1% of the population of southern Brazil was predisposed to replace electric systems for solar heating. In this paper, a compact SHS was modeled and simulated in the computer program TRNSYS, using climatic data of Pelotas/RS. By determining the Solar Fraction was able to know the Electricity Saving for the user and make financial analysis of return on investment for the acquisition of SHS. Also was availed the impact on reducing peak demand curve. By determining the power consumption taken from this period, shows how the adoption of HSH could improve the quality in power distribution and postpone investments to increase the capacity installed by the concessionaire. On average, the solar fraction obtained in the simulations was 67.9%, resulting in an average annual savings of R\$ 528.93 for users. This economy showed that the average time for return on investment occurs in the 4th year of use, on a scale of 100 units. The average energy taken of the peak of the demand curve was 0.294 MWh.

Keywords: Solar Heating Systems (SHS); Electric Shower; Energy savings; Peak demand curve

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é, através de simulações computacionais usando o programa *TRNSYS*, verificar a eficiência da adoção do uso combinado de SAS compactos e chuveiros de potência ajustável, para aquecimento de água para uso residencial em banho no extremo sul do Brasil, abaixo do paralelo 30°, visando reduzir o custo de energia elétrica para os usuários e também reduzir o pico da curva de demanda.

Segundo a Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso – Classe Residencial, ELETROBRAS (2007). Na região sul do Brasil, o chuveiro elétrico está presente em 98,6% dos domicílios. Esta pesquisa aponta que na região sul do país, o consumo de energia para aquecimento de água para banho corresponde por 25% do consumo total, onerando as famílias de baixa renda. A pesquisa ainda aponta que a região Sul do Brasil apresenta a menor predisposição para substituir o sistema de aquecimento de água elétrico para solar, tendo apenas 6,1% da população respondido positivamente a esta alternativa. As regiões compreendidas entre os trópicos (23° 26' 16'') são consideradas de alto potencial em relação à radiação solar disponível. A região objeto deste estudo fica abaixo do Paralelo 30° e apresenta cerca de 78 % da maior irradiação média diária disponível no país. Logo, se pretende avaliar se a eficiência nos períodos quentes pode compensar um menor desempenho nos meses frios. Na Figura 1 esta região é mostrada e podemos ver a posição da cidade de Pelotas/RS, que se encontra no seu centro geográfico, podendo os resultados aqui obtidos serem extrapolados para toda a região.

Figura 1 – Localização da região estudada

Fonte: Mapa de Irradiação Solar no Brasil (1998)

Além da questão de economia de energia para os usuários, a contribuição do uso do chuveiro no horário de pico da curva de demanda é significativa. De acordo com Passos (2011), torna-se evidente que a redução na utilização dos chuveiros, não somente representaria uma economia no total de energia consumida, como também uma redução acentuada no pico da curva de demanda. Segundo Oliva e Borges (1996), as características de consumo destes equipamentos como a elevada potência, o baixo fator de carga e o seu uso sempre no horário de ponta, torna-os impróprios para qualquer sistema elétrico. Desta forma também se avaliou o impacto da adoção de SAS neste horário, podendo incentivar algum tipo de política de incentivo à aquisição dos sistemas por parte da concessionária.

2 CONFIGURAÇÕES PARA AS SIMULAÇÕES

O avanço de tecnologias que possibilitam a criação de programas de maior praticidade operacional estimula o uso de simulações computacionais energéticas de equipamentos. Neste trabalho foi usado o programa *TRNSYS*, já usado por Abreu (2000), Lima (2003),

Salazar (2004), Passos (2011). Aqui foi modelado um SAS compacto com valor compatível nos programas populares de financiamento público para uso em HIS e a seguir são descritas as configurações e as variáveis que foram avaliadas nas simulações.

2.1 Configurações do SAS Compacto

Segundo Lima (2003), para o aquecimento de água com fins domésticos, onde as temperaturas a serem atingidas são relativamente baixas, os coletores planos apresentam vantagens tais como simplicidade de construção, baixo custo, partes fixas, operação em dias nublados, facilidade de reparo e durabilidade. Costa (2002) demonstrou que o desempenho de coletores abertos não é adequado em lugares onde a temperatura média anual seja inferior a 20°C, que é o caso do extremo sul do Brasil. Assim, este estudo analisou coletores fechados planos e também com sistema de circulação passivo direto (termossifão), que por utilizar circulação natural dispensa o uso de bombas. Na Tabela 1 são mostrados alguns parâmetros do SAS simulado.

Tabela 1 - Classificação dos coletores solares para banho

Pressão de Funcionamento		Área Externa do Coletor	Produção Média Mensal de Energia		Eficiência Energética Média	Classe	Fr($\tau\alpha$)n	FrUL
			Por coletor	Por m ²				
kPa	mca	m ²	kWh/mês	kWh/mês	%			
400	40,8	1,70	133,4	77,1	54,8	A	0,709	6,443

Fonte: INMETRO (2012)

Em relação à posição dos coletores, foi adotada a orientação azimutal voltada para o norte geográfico e a inclinação igual à latitude do lugar mais 10°, o que resultou em uma inclinação de 42°.

2.2 Perfis de uso de chuveiro

Uma variável a ser definida são os hábitos de uso de chuveiro residencial. Neste trabalho foram usados dois tipos de perfis de uso de água para banho.

Os primeiros foram chamados de **Perfis Estatísticos**, pois foram baseados em trabalhos anteriores onde houve um estudo populacional representativo destes hábitos, sendo escolhidos dois perfis.

Salazar (2004) realizou um estudo estatístico, determinando consumos horários que totalizavam 150 litros/dia. Passos (2011) adaptou este perfil para um consumo de 200 litros/dia, mesmo volume do reservatório do SAS aqui simulado. Este perfil foi denominado Salazar/Passos e pode ser visto na Figura 2.

O segundo perfil estatístico foi baseado na Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso, Classe Residencial ELETROBRAS (2007). Através da curva de carga requerida pelo chuveiro (azul claro), foi determinado o seu perfil de uso aqui denominado ELETROBRAS, também para um consumo diário de 200 litros de água para banho, as retiradas de água deste perfil também são mostradas na Figura 2.

Por serem representativos de uma amostragem populacional, mostrando consumos médios horários, os perfis estatísticos apresentam retiradas de água dos SAS **diluídas** ao longo do dia. Para contrapor estas retiradas, foram simulados outros tipos de perfil de uso de chuveiro. Estes tipos foram chamados de **Combinações** e apresentam retiradas de água **concentradas** em diferentes períodos do dia.

Figura 1 – Perfis Estatísticos de uso do chuveiro

Fonte: Salazar (2004), Passos (2011) e ELETROBRAS (2007).

Foram simuladas 4 retiradas pontuais de 50 litros, representativas de um banho efetivo, totalizando os mesmos 200 litros/dia dos perfis estatísticos. Buscou-se avaliar se este tipo de retirada apresentaria diferença no desempenho dos SAS. Além disso, estas combinações podem servir de indicativo do uso dos SAS pelos usuários a fim de obter maior eficiência dos sistemas. Aqui são apresentadas as **Combinações** que foram mais representativas, quando concentraram os 4 banhos diários em um período do dia: Perfil 2 (manhã), Perfil 3 (tarde) e Perfil 4 (noite).

2.3 Temperatura da água de abastecimento dos SAS

A temperatura da água de abastecimento dos SAS é uma variável de difícil determinação, visto que as condições de armazenamento desta água podem ser bastante diversas. Neste trabalho foram usados dois modelos de temperatura da água de abastecimento dos SAS.

O primeiro modelo, fundamentado por Lima (2003), considera a temperatura da água de abastecimento dos SAS **Constante** durante todo o ano. Ela é determinada pelas médias mensais da temperatura do ar no período considerado frio, que resultou numa temperatura de 15°C. Para definir o ano a ser considerado o *Test Reference Year* (TRY) para a cidade de Pelotas, foi usado o método descrito por Stamper (1977). Usando dados da Estação Agroclimatológica da EMBRAPA/UFPel foi selecionado o ano climático para a cidade de Pelotas/RS, este método consiste na eliminação sucessiva dos anos que contém as temperaturas médias mensais extremas (altas ou baixas) até que reste somente um ano, restando neste caso o ano de 2008.

No segundo modelo adotado, os valores da temperatura da água de abastecimento dos SAS são **Variáveis**. Ao analisar resultados prévios obtidos nas simulações com as temperaturas **Constantes** do primeiro modelo, percebeu-se que a demanda energética para que esta água atingisse a temperatura pré-determinada de conforto para banho seria a mesma durante o ano todo. Esta premissa fez com que a economia de energia no verão, caso não houvesse o uso associado de SAS e chuveiro, fosse superestimada.

Usando o mesmo TRY (2008), foram estabelecidas as Temperaturas de Bulbo Úmido (TBU) correspondentes às condições de Temperatura de Bulbo Seco (TBS) e Umidade Relativa do Ar (UR) dos dados EMBRAPA/UFPel.

Os valores dos diferentes modelos podem ser observados na Figura 3. Também é mostrada a temperatura resultante do algoritmo do *NREL - National Renewable Energy Laboratory*, usado por Passos (2011).

Figura 3 – Parâmetros de temperatura da água de abastecimento dos SAS

Fonte: Autor

O modelo do *NREL* apresenta valores superiores em 95,6% das horas do ano em relação ao modelo de temperatura **Variável**. Logo este modelo apresentaria uma diferença entre a temperatura da água de abastecimento e a temperatura de conforto para banho bem menor do que os outros, subestimando a quantidade de energia necessária para aquecê-la, não sendo utilizado neste trabalho.

3 RESULTADOS

3.1 Fração Solar

A Fração Solar representa a parcela da energia necessária para obtenção da temperatura da água de banho fornecida pelos SAS. Na Figura 4 podemos observar os resultados obtidos nas simulações.

Figura 4 - Resumo da Fração Solar obtida pelo SAS

Fonte: Autor

Em relação aos diferentes modelos de temperatura da água de abastecimento dos sistemas, Constante e Variável, observa-se que o modelo de Temperatura Variável obteve uma vantagem no desempenho em todas as configurações aqui mostradas.

No modelo de Temperatura Variável, a temperatura da água de abastecimento é maior no período quente, sendo necessária menos energia para aquecê-la. No período frio esta lógica se inverte e tenderia a um equilíbrio no desempenho anual. Isto mostra que houve um maior rendimento relativo do modelo Variável dos coletores no período frio. Este fato pode ser explicado devido à menor temperatura média entre a entrada e a saída dos coletores em relação à temperatura do ar, gerando menores perdas e aumentando assim a eficiência dos SAS neste período para este modelo.

Percebe-se também que o Perfil 3, que concentra os banhos no período da tarde, obteve o maior rendimento entre todos. Isto pode ser explicado devido a maior temperatura do dia se dar neste período além de ainda haver insolação disponível para o aquecimento da água que está entrando no sistema.

Em relação aos diferentes perfis de retirada de água, Estatísticos e Combinações, pode-se afirmar que eles não são significativos em relação ao desempenho dos SAS. Como a água aquecida é mantida em um reservatório isolado termicamente, esta água fica disponível para consumo diário, não sendo relevante o regime de consumo.

3.2 Economia de Energia

Mais uma vez, os resultados obtidos pelas diferentes simulações confirmam que a maior Economia de Energia elétrica foi obtida pelo Perfil 3 (concentrado na tarde). Este resultado é indicativo de que os banhos, quando possível, sejam concentrados neste período.

Figura 5 - Resumo da Economia de Energia Anual obtida pelo SAS

Fonte: Autor

Em relação aos diferentes modelos de temperatura da água de abastecimento dos sistemas, pode-se afirmar que o modelo de Temperatura Constante obteve uma vantagem no desempenho, em relação ao modelo de Temperatura Variável em todas as configurações aqui mostradas. Este resultado parece demonstrar uma contrariedade em relação aos resultados obtidos na Fração Solar, já que o modelo de Temperatura Constante obteve sempre um menor valor naquela análise.

Isto pode ser explicado devido à premissa assumida nas simulações de que a energia complementar para que o aquecimento da água seja fornecida pelo chuveiro. Como no modelo de Temperatura Constante a água está a 15°C durante todo o ano, a energia complementar também é maior. Isto pode evidenciar que a quantidade de energia requerida pelo modelo de Temperatura Constante esteja superestimada no período quente, fazendo com que ele apresente uma maior Economia de Energia mesmo apresentando uma menor Fração Solar.

3.3 Análise financeira para aquisição dos SAS.

Na Tabela 2 é mostrado o resultado financeiro obtido pela Economia de Energia elétrica pelas simulações. Para esta análise, foi computada a redução do consumo de energia anual em relação ao total necessário para obtenção da temperatura de água de banho

caso não houvesse a adoção de SAS, podendo ser considerada também como energia retirada da demanda.

Cabe reforçar que os valores obtidos nesta análise são referentes às tarifações do valor do quilowatt hora na época da elaboração deste trabalho (junho/2013), quando sofreram uma redução significativa com a reordenação dos contratos de concessão para as empresas que operam neste setor.

Tabela 2 - Economia anual de energia elétrica

Perfil de uso de chuveiro	Temperatura da água de abastecimento	Economia de Energia (kWh)	Custo da Energia (R\$)	Economia anual (R\$)
Salazar/Passos	Constante	1.403	0,3744493	525,39
	Variável	1.355		507,22
Eletrobras	Constante	1.454		544,44
	Variável	1.406		526,59
Perfil 2	Constante	1.341		502,19
	Variável	1.307		489,44
Perfil 3	Constante	1.503		562,78
	Variável	1.447		541,69
Perfil 4	Constante	1.484		555,57
	Variável	1.426		534,02

1 kWh = R\$ 0,3744493 – Classe Residencial – junho/2013 – Companhia Estadual de Energia Elétrica

Fonte: Autor

A partir da economia anual de energia elétrica e dos valores para aquisição e instalação do SAS simulado mostrado na Tabela 3, foi possível realizar as análises financeiras. Elas foram feitas para uma unidade, do ponto de vista do usuário individual e também em um cenário maior, do ponto de vista dos investidores. Cabe salientar que o valor para 100 unidades se enquadra no limite para financiamento dos programas governamentais de habitação popular. Para evitar repetições de resultados semelhantes, aqui são mostradas apenas as análises baseadas na economia proporcionada pelas Combinações de uso do chuveiro, Perfil 2, Perfil 3 e Perfil 4.

Tabela 3 - Valores do investimento para aquisição e instalação dos SAS

Custos para Instalação dos SAS		
Item	100 unidades	1 unidade
SAS	R\$ 1.500,00	R\$ 2.033,00
Tubos e Conexões	R\$ 100,00	R\$ 190,00
Instalação	R\$ 155,00	R\$ 590,00
Chuveiro	R\$ 91,00	
Total	R\$ 1.846,00	R\$ 2.904,00
Manutenção	1% custo ao ano	
Vida útil	20 anos	

Fonte: Representante Comercial do SAS avaliado

3.3.1 Taxa Interna de Retorno (TIR) e Prazo de Retorno do Investimento (PRI)

Segundo Keynes (1992), este conceito é usado para classificar projetos de investimento, sendo desejável o projeto cujo fluxo de caixa tenha uma Taxa Interna de Retorno maior do que a taxa mínima de atratividade. Estes resultados aparecem na Tabela 4.

Tabela 4 - Resumo da Taxa Interna de Retorno (TIR) Anual.

TIR	Perfil 2		Perfil 3		Perfil 4	
	Temp. Constante	Temp. Variável	Temp. Constante	Temp. Variável	Temp. Constante	Temp. Variável
100 unidades	27,0%	26,3%	30,3%	29,2%	29,9%	28,7%
1 unidade	16,5%	16,0%	18,8%	18,0%	18,5%	17,7%

Fonte: Autor

No cenário de grande escala, a taxa média é de 28,6% anuais. Esta remuneração representa uma taxa média mensal equivalente a 2,12%. No cenário de 1 unidade, a taxa média anual é de 17,6%, o que equivale a uma taxa média mensal de 1,36%. Ambos cenários apresentam uma boa atratividade em relação ao mercado financeiro, visto a caderneta de poupança estar remunerando o capital a uma taxa média mensal próxima a 0,48%.

O prazo de retorno do investimento (PRI) mede o tempo de retorno de determinado investimento realizado e contabilizado em meses nos quais ele será amortizado para então começar a gerar lucros. Estes resultados aparecem na Tabela 5.

Tabela 51 - Resumo do Prazo de Retorno do Investimento (PRI)

PRI	Perfil 2		Perfil 3		Perfil 4	
	Temp. Constante	Temp. Variável	Temp. Constante	Temp. Variável	Temp. Constante	Temp. Variável
100 unidades	3,68 anos	3,77 anos	3,28 anos	3,41 anos	3,32 anos	3,46 anos
1 unidade	5,78 anos	5,93 anos	5,16 anos	5,36 anos	5,23 anos	5,44 anos

Fonte: Autor

Para a aquisição e instalação de cem unidades, o PRI se dá no quarto ano em todos os perfis de uso de chuveiro e modelos de temperatura da água de abastecimento, já para uma unidade este retorno se dá no sexto ano.

3.3.2 Life Cycle Cost Saving (LCS)

Esta análise leva em conta os de custos de aquisição e manutenção dos equipamentos, além dos custos devidos ao consumo de energia elétrica, durante o ciclo de vida dos equipamentos. Por ser um parâmetro que interessa ao usuário, aqui é mostrado apenas os resultados para 1 unidade, sendo a economia maior no cenário de 100 unidades.

Tabela 6 - Economia de custos durante o ciclo de vida – 1 unidade

1 unidade		Consumo de energia anual (kWh)	Consumo com SAS / sem SAS	Consumo energia 20 anos (kWh)	Custo energia 20 anos (R\$)	Custo aquisição	Custo manutenção	Custo total	Economia 20 anos
Temp Constante	Perfil 2	Chuv	2.166	43.316	16.219,47	91,00	140,00	16.450,47	6.789,96
		SAS	825	16.493	6.175,71	2.904,00	580,80	9.660,51	
	Perfil 3	Chuv	2.157	43.134	16.151,43	91,00	140,00	16.382,43	8.001,80
		SAS	654	13.075	4.895,83	2.904,00	580,80	8.380,63	
	Perfil 4	Chuv	2.158	43.162	16.161,81	91,00	140,00	16.392,81	7.857,51
		SAS	674	13.488	5.050,50	2.904,00	580,80	8.535,30	
Temp Variável	Perfil 2	Chuv	2.094	41.873	15.679,42	91,00	140,00	15.910,42	6.535,08
		SAS	787	15.731	5.890,53	2.904,00	580,80	9.375,33	
	Perfil 3	Chuv	2.086	41.725	15.623,78	91,00	140,00	15.854,78	7.580,09
		SAS	640	12.792	4.789,89	2.904,00	580,80	8.274,69	
	Perfil 4	Chuv	2.095	41.894	15.687,01	91,00	140,00	15.918,01	7.426,62
		SAS	669	13.371	5.006,58	2.904,00	580,80	8.491,38	

Fonte: Autor

Podemos observar que o consumo anual de energia do chuveiro com SAS varia entre 30,31 e 38,08% do consumo do chuveiro sem SAS. Esta diferença, para os 20 anos considerados para o ciclo de vida dos SAS representa uma economia que varia entre R\$ 8.001,80 e 6.535,08, de acordo com a Tabela 6.

3.4 RETIRADA DE DEMANDA NO HORÁRIO DE PICO

O custo da energia para o consumidor residencial é fixo durante todas as horas do dia, assim deste ponto de vista, não faz diferença o horário em que ele usa o chuveiro. O chuveiro tem uma significativa contribuição para o pico da curva de demanda podendo a concessionária propor algum subsídio aos usuários na aquisição de SAS.

Analizando apenas o horário de pico da curva de demanda, compreendido entre as 18 e 21 horas foram avaliados três diferentes perfis: Salazar/Passos, ELETROBRAS e Perfil 4. Os resultados são apresentados mostrando as médias do período considerado quente, que compreende os meses de outubro à março, e do período considerado frio, que compreende os meses de abril à setembro. Para quantificar o impacto da adoção desta alternativa energética para a concessionária, simulou-se um cenário com 420 residências, mesma quantidade do Loteamento Eldorado, que recebeu SAS através do Minha Casa Minha Vida em Pelotas/RS em 2011.

A média do consumo de energia elétrica fornecido pelos SAS nos meses quentes nos diferentes perfis de uso do chuveiro e dos modelos de temperatura da água de abastecimento foi de 90,2%, enquanto essa média nos meses frios foi de 56,8%. Esta contribuição média no balanço energético do uso combinado de SAS e chuveiros de potência regulável representa uma retirada média de potência instalada no horário de pico da curva de demanda de 0,338 MW nos meses quentes e 0,251 MW nos meses frios.

Figura 6 - Média do consumo de energia no horário de pico fornecido pelos SAS

Fonte: Autor

Estas potências, levando em conta o período de um mês e o consumo médio de energia elétrica por habitante no Rio Grande do Sul em 2010 (53,6 KWh/mês), seriam suficientes para abastecer o consumo residencial de 4.540 pessoas nos meses quentes e de 3.372 pessoas nos meses frios.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos diferentes Perfis de Uso do Chuveiro que foram usados nas simulações, pode-se concluir que a eficiência dos SAS não apresenta diferenças significativas

Quanto aos Modelos de Temperatura da Água de Abastecimento dos SAS, o Modelo de Temperatura Variável parece ser o mais próximo da realidade, já que a temperatura do ar tem influência na temperatura de armazenamento da água, porém mais investigações precisam ser feitas a este respeito. Entretanto, pode-se afirmar que o Modelo de Temperatura Variável proporcionou maior eficiência aos SAS.

Quanto aos requisitos avaliados, Fração Solar, Economia de Energia, Análise Financeira e Redução do Pico da Curva de Demanda, pode-se afirmar que os resultados são favoráveis à adoção do uso combinado da SAS e chuveiros de potência regulável na região alvo deste estudo.

REFERÊNCIAS

- ABREU, S. L. de. **Utilização da energia solar em substituição a chuveiros elétricos. Fontes não convencionais de energia: As tecnologias Solar, Eólica e de Biomassa.** – Florianópolis. UFSC, 2000.
- COLLE, S.; PEREIRA, E. B. **Atlas de Irradiação Solar do Brasil.** – Brasília. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Laboratório de Energia Solar – EMC/UFSC, 1998.
- COSTA, E. R. **Limitações no Uso de Coletores Solares Sem Cobertura para Sistemas Domésticos de Aquecimento de Água.** Dissertação de Mestrado. – Porto Alegre. UFRGS, 2002.
- ELETOBRAS, **Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso – Classe Residencial.** – Rio de Janeiro. ELETOBRAS, 2007.
- EMBRAPA/UFPEL, **Estação Agroclimatológica.** Disponível em www.cpact.embrapa.br. Acessado em 2012.
- INMETRO. Disponível em www.inmetro.gov.br. Acessado em 2012.
- KEYNES, J. M. *General theory of employment, interest and money.* – São Paulo. Editora Atlas, 1992.
- LIMA, J. B. A. **Otimização de Sistemas de Aquecimento Solar de Água em Edificações Residenciais Unifamiliares Utilizando o Programa TRNSYS.** – São Paulo. USP, 2003.
- OLIVA, G. A. **Tecnologias de Aquecimento Solar de Água e Conservação de Energia.** Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - Anais – São Paulo. ANTAC, 1993.
- PASSOS, L. A. de A. **Um Estudo Sobre os Impactos Técnicos e Econômicos da Agregação do Aquecimento Solar de Água nos Domicílios Brasileiros.** Dissertação de Mestrado – Florianópolis. UFSC, 2011.
- SALAZAR, J. P. de L. C. **Economia de Energia e Redução do Pico da Curva de Demanda para Consumidores de Baixa Renda por Agregação de Energia Solar Térmica.** Dissertação de Mestrado. – Florianópolis. UFSC, 2004.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE TIPOLOGICA DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS VERTICAIS A LUZ DO RTQ-R

MATOS, Juliana (1); PEDRINI, Aldomar (2); TINÔCO, Marcelo (3); RUCK, Alice (4)

(1) UFSC, jmontenegro.arq@gmail.com, (2) UFRN, apedrini@ufrnet.br, (3) UFRN, mtinoco@ufrnet.br, (4) UFRN, alicerdrummon@gmail.com

RESUMO

Esse artigo apresenta a avaliação do desempenho termo energético da envoltória de edifícios residenciais verticais no município de Natal/RN, com enfoque na influência de características primárias. Foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: i) pesquisa bibliográfica sobre o tema investigado; ii) pesquisa documental realizada nos arquivos de empresas construtoras; iii) levantamento de 22 (vinte e dois) edifícios construídos entre 2005 e 2010; iv) elaboração de modelos de análise com base nas características tipológicas e construtivas recorrentes; e v) classificação do nível de eficiência energética da envoltória dos modelos (etiquetagem), utilizando como ferramenta o método prescritivo do Regulamento Técnico de Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012). A partir da elaboração dos modelos de análise foi possível traçar um perfil atual do universo dos edifícios residenciais verticais em Natal. Ao analisar estudos sobre esta tipologia em outras localidades, verificou-se que não existem diferenças consideráveis nas escolhas projetuais para este tipo de edifício, apesar da diversidade climática brasileira. Predomina a cópia de soluções utilizadas nas regiões Sul e Sudeste. A partir da etiquetagem dos modelos de análise, verificou-se a inadequação dos edifícios locais devido ao baixo desempenho termo-energético de suas envoltórias. A partir da análise qualitativa dos resultados foi possível identificar as tipologias com melhor desempenho de acordo com a metodologia prescritiva do RTQ-R. Algumas dessas soluções, no entanto, mostraram-se contraditórias em relação às recomendações consagradas nas abordagens teóricas relativas ao conforto ambiental para este clima. Este resultado de pesquisa indica a necessidade de revisão e aperfeiçoamento do método prescritivo do RTQ-R, além da urgência de desenvolver e incentivar a adoção de soluções voltadas para o clima e cultura construtiva locais.

Palavras-chave: eficiência energética, RTQ-R, edifícios residenciais verticais.

ABSTRACT

This article presents the thermo-energetic evaluation of the envelope of vertical residential buildings in the city of Natal/RN, focusing on the influences of the primary characteristics. The following methodological procedures have been adopted: i) bibliographic research about the subject matter; ii) documental research performed on real estate developer companies; iii) collection of data regarding 22 (twenty-two) buildings developed between 2005 and 2010; iv) elaboration of analysis models based on recurrent typological and constructive characteristics; and v) classification of the energy efficiency level of the analysis models' envelopes (labeling), using the prescriptive method of the Technical Regulation on the Quality Level of Energy Efficiency of Residential Building - RTQ-R (BRASIL, 2012). Based on the elaboration of analysis models, it was possible to create a current profile of the vertical residential buildings' universe in Natal. The analysis of studies about this typology, on its turn, led to the verification that there are no considerable differences between the projectual choices for this kind of building, despite the Brazilian climatic diversity: the predominant solutions turn out to be the copy of the ones for the South and Southeast of Brazil. From the labeling of the analysis models, it was identified that the local buildings were inadequate due to the low thermo-energetic performance of its envelopes. Based on the qualitative analysis of the results, it was possible to identify the typologies with better performance in

accordance with the prescriptive method of RTQ-R. Some of these solutions, however, have shown contradictions in relation to the main recommendations of theoretical approaches about the environmental comfort related to this climate. This research's results indicate the need for revision and enhancement of the RTQ-R prescriptive method, besides the urgent need to develop and stimulate the adoption of solutions adapted to the climate and local construction culture.

Keywords: *Energetic efficiency, RTQ-R, vertical residential buildings.*

1 INTRODUÇÃO

Com o advento da energia elétrica e o desenvolvimento de novas tecnologias a partir do final do século XIX, a envoltória do edifício perdeu sua função de regulador térmico, passando-a aos sistemas artificiais de condicionamento térmico e iluminação. Assim, o arquiteto deixou de utilizar o clima local a seu favor, o que resultou em enormes prejuízos econômicos e ambientais. A produção de energia necessária para suprir as novas demandas passou a ser a causa de grande parte dos problemas ecológicos atuais.

Hoje, a busca pelo conforto ambiental associado à necessidade de economizar energia impõe a adoção de estratégias projetuais eficientes. Estas estratégias devem possuir estreita relação com o clima local e ser definidas na fase do projeto, pois é nesta etapa que as soluções são adotadas e os materiais e técnicas especificados. De acordo com Carvalho e Sposto (2014), o projeto “é o elemento indutor da racionalização da construção, da qualidade do produto final e da sua sustentabilidade”.

Os instrumentos legais votados para o desempenho energético em edificações são essenciais para a consolidação destas estratégias. Eles podem existir na forma de códigos, tais como guias, normas, leis, protocolos, recomendações e regulamentos ou na forma de certificações ou sistemas de etiquetagem (SANTOS & SOUZA, 2008).

No Brasil, o desenvolvimento destes instrumentos foi impulsionado pela crise energética de 2001, que levou à promulgação da Lei nº 10.295 de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e do Decreto 4.059 de 2001 que a regulamenta. Esta legislação alavancou uma série de iniciativas, entre elas, o lançamento do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais (BRASIL, 2010) através do Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações (Procel-Edifica), lançado pela Eletrobrás/Procel.

Este artigo apresenta os resultados obtidos na dissertação de mestrado desenvolvida por Matos (2012), cujo objetivo foi analisar a tendência de desempenho de características tipológicas na classificação do nível de eficiência energética da envoltória de edifícios residenciais verticais localizados em Natal/RN, segundo o método prescritivo do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais (RTQ-R).

2 MÉTODO PRESCRITIVO DO RTQ-R

O RTQ-R, assim como o RTQ-C, apresenta parâmetros e métodos para a classificação de edificações quanto ao nível de eficiência energética e para a obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). No RTQ-R a ENCE pode ser obtida para: a) unidades habitacionais autônomas (UHs) ou edificações unifamiliares; b) edificações multifamiliares; e c) áreas de uso comum de edificações multifamiliares ou de condomínios residenciais. As figuras 1 a 3 apresenta exemplos de ENCEs.

Nas unidades habitacionais autônomas e edificações unifamiliares a classificação se baseia na avaliação do desempenho térmico da envoltória e na eficiência do sistema de aquecimento de água, podendo a pontuação final ser acrescida de bonificações. As edificações multifamiliares são classificadas a partir da ponderação da avaliação de suas unidades habitacionais autônomas constituintes. O RTQ-R estabelece, para edificações multifamiliares como pré-requisito geral para os níveis A ou B, a medição individualizada de eletricidade e da água das unidades habitacionais autônomas, exceto em edificações construídas antes da publicação do regulamento.

O RTQ-R apresenta dois métodos de classificação: o método prescritivo e o método de simulação computacional. No método prescritivo, o desempenho da UH é determinado a partir da pontuação total obtida através de uma equação matemática que relaciona o desempenho termo-energético da envoltória ao desempenho do sistema de aquecimento de água, podendo incluir bonificações.

O desempenho da envoltória, indicado pela variável *EqNumEnv*, se relaciona à avaliação do projeto arquitetônico e seu rebatimento no desempenho térmico da edificação. Esta variável é estabelecida a partir da ponderação dos *EqNumEnvAmb* (equivalente numérico da envoltória de cada ambiente de permanência prolongada) por suas respectivas áreas úteis. O *EqNumEnvAmb* para as zonas bioclimáticas 5 e 8 é estabelecido a partir do cálculo do indicador de graus-hora de resfriamento (GHR), através de uma equação específica para estas regiões. Observa-se que não é considerado o consumo energético para aquecimento nestas zonas. O método prescritivo também estipula pré-requisitos que devem ser atendidos por ambiente e seu não atendimento implica na classificação “E” da unidade habitacional autônoma. Os pré-requisitos relacionados à envoltória são definidos por Zona Bioclimática (ABNT, 2005) e se referem às transmitâncias e absortâncias térmicas das paredes externas e coberturas, e às condições das aberturas para ventilação e iluminação naturais.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método utilizado se divide em quatro etapas principais: a) seleção de edifícios estudados; b) levantamento de características tipológicas e construtivas; c) formulação de modelos de análise; e d) diagnóstico e análise qualitativa.

3.1 Seleção de edifícios estudados

Com base na quantidade de empreendimentos lançados por ano entre 2005 e 2010, foram identificadas as empresas construtoras que mais se destacaram no setor residencial de Natal/RN. Foram, então, selecionados 22 edifícios residenciais construídos neste período em função da disponibilidade destas empresas em fornecer o material necessário à coleta de dados.

3.2 Levantamento de características tipológicas e construtivas

De acordo com Carlo (2008), os parâmetros relacionados à eficiência energética em edificações podem ser classificados em dois grupos: as características primárias, referentes à forma, às dimensões, ao tipo de condicionamento de ar, às cargas internas e ao padrão de uso; e as características secundárias, que se relacionam às características construtivas como a absortância solar, a transmitância e a capacidade térmica das superfícies, o coeficiente de sombreamento e o fator solar dos elementos translúcidos.

As características primárias levantadas se referem, portanto, à forma, as dimensões e o número e distribuição em planta dos ambientes na unidade habitacional e das unidades

habitacionais no pavimento tipo. A partir destas foram identificadas tipologias predominantes na amostra de edifícios estudada. As características secundárias, por sua vez, têm como enfoque os aspectos construtivos da envoltória destes. Estes dados foram coletados através da pesquisa documental, que incluiu projetos arquitetônicos, memoriais descritivos e materiais publicitários disponibilizados pelas construtoras. Foram realizadas, ainda, medições *in loco* e entrevistas com os projetistas.

3.3 Formulação dos modelos de análise

Os modelos de análise consistem em protótipos virtuais de pavimentos tipo representativos das tipologias formais identificadas. Foram atribuídos os mesmos valores às variáveis relacionadas às características construtivas em todos os modelos, tendo em vista que se buscou investigar apenas a influência das variáveis primárias no desempenho da envoltória destes modelos.

3.4 Diagnóstico e análise qualitativas

Os modelos de análise foram submetidos ao método prescritivo do RTQ-R. Foi utilizada a planilha desenvolvida pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina (LabEEE/UFSC) como ferramenta de auxílio. Desta forma foram identificadas quais tipologias apresentavam melhor desempenho segundo esta metodologia. Posteriormente foram propostas algumas modificações nos modelos de forma a identificar possíveis melhorias.

4 ANÁLISE DE RESULTADOS

Foram elaborados seis modelos de análise. Os modelos 1, 3 e 5 possuem, respectivamente, 2, 3 e 4 UHs por pavimento e formato retangular alongado. Os modelos 2, 4 e 6 também possuem 2, 3 e 4 UHs, mas possuem forma mais compacta aproximada do quadrado. O programa de necessidades foi determinado através da análise estatística dos edifícios levantados (Figuras 4 a 9).

Foi observado que os edifícios construídos em Natal seguem modelos adotados para outros climas, apresentando características divergentes das recomendações projetuais para o clima quente e úmido. Assim, predominam as tipologias formais compactas e orientadas para o Leste, em detrimento ao que aponta a maioria dos autores estudados, além da utilização de grandes janelas envidraçadas sem proteção solar.

Os modelos com forma retangular alongada permitem a orientação favorável de todas as unidades habitacionais em relação à insolação e à ventilação natural. Por outro lado, possuem alto percentual de área de parede externa. Os modelos mais compactos, por sua vez, possuem menos área de parede externa, mas implica em unidades habitacionais voltadas para direções opostas, impedindo que todas sejam orientadas da forma mais favorável.

Figura 4 – Modelos de análise 1

Fonte: MATOS (2012).

Figura 5 – Modelos de análise 2

Fonte: MATOS (2012).

Figura 6 – Modelos de análise 3

Fonte: MATOS (2012).

Figura 7 – Modelos de análise 4

Fonte: MATOS (2012).

Figura 8 – Modelos de análise 5

Fonte: MATOS (2012).

Figura 9 – Modelos de análise 6

Fonte: MATOS (2012).

Em todos os modelos o binário Pil foi considerado nulo. Para a transmitância térmica e a absorptância das paredes adotada foram adotados os valores 2,43 W/m²K e 0,2 (adimensional). A capacidade térmica das paredes foi de 200 kJ/m²K e das coberturas

nula (pois não há contato desta com o exterior). Foi adotado $2\text{W/m}^2\text{K}$ para a transmitância da cobertura e 0,2 para a absorvância. O fator de ventilação adotado foi de 0,5 e o percentual de abertura e de sombreamento de 45% (BRASIL, 2010b). Estes valores correspondem aos materiais predominantemente identificados nos edifícios levantados.

Para efeito de cálculo foram considerados atendidos todos os pré-requisitos estabelecidos pelo RTQ-R. Adotou-se a orientação Leste, tendo em vista que esta foi verificada na maioria dos edifícios estudados (O RTQ-R considera apenas as orientações Norte, Sul, Leste e Oeste). Foi então calculado o GHr para cada ambiente de permanência prolongada de cada modelo de análise. A Tabela 4 apresenta, como exemplo, os valores de GHr obtidos para o modelo 2 e seus respectivos equivalentes numéricos, verificados na Tabela 3. O quadro 1, por sua vez, compara os valores de EqNumEnvAmb obtidos para os ambientes em todos os modelos de análise, bem como os EqNumEnv obtidos para a suas respectivas UHs.

Tabela 4 – GHr e EqNumEnvAmb por ambiente da UH2A e UH2B

Ambiente	UH2A		UH2B		Imagem
	GHr (°C.h)	EqNum EnvAmb	GHr (°C.h)	EqNum EnvAmb	
Sala	5311	4	5311	4
Quarto 1	6356	4	8825	3	
Quarto 2	8430	3	6586	4	
Suíte 1	10565	3	8824	3	
Suíte 2	9177	3	7436	4	
Q. de serviço	12780	2	13883	2	

Fonte: MATOS (2012).

Quadro 1 – Comparação entre os desempenhos dos modelos de análise.

Modelo	Classificação	Modelo	Classificação
1		2
3		4

Fonte: MATOS (2012).

Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que a forma e a orientação do pavimento, o número e a orientação das paredes externas e aberturas, bem como o sombreamento destas e a distribuição espacial dos ambientes na planta do apartamento são características com grande influência sobre o desempenho da envoltória das unidades habitacionais e também com considerável potencial de melhoramento. Percebeu-se também que detalhes como o número de paredes externas, a princípio considerados irrelevantes, podem comprometer a classificação no método prescritivo.

Observa-se que, como o número de paredes externas teve grande influência nestes resultados, e está diretamente relacionado à compactidade do pavimento, do ponto de vista do RTQ-R, os modelos mais compactos são mais passíveis de obtenção de classificações mais altas do que os modelos mais alongados, em detrimento das principais recomendações para o clima quente e úmido de acordo com os diversos autores estudados (PEDRINI E LAMBERTS, 2003).

Mesmo que alguns destes autores afirmem que uma envoltória bem planejada pode tornar edifícios compactos adequados ao clima em questão, aponta-se para a possibilidade de que, ao considerar praticamente apenas o número de paredes externas no ambiente, sem levar em conta a sua área, o regulamento pode vir a estimular esta solução que, do ponto de vista da ventilação natural, compromete parte das unidades habitacionais, já que as tipologias alongadas tendem a apresentar maior número de paredes externa.

Por outro lado, algumas estratégias precisam ser melhor enfatizadas, como a priorização da orientação Sul e Sudeste em detrimento à orientação Leste, mais utilizada em Natal, e a promoção do uso do sombreamento nas aberturas, tendo em vista que numa cidade com altos índices de insolação, não cabe a construção de edifícios com grandes aberturas envidraçadas sem proteções solares, conforme indicaram os resultados das análises da envoltória. Estas soluções são, a priori, direcionadas para o incremento da eficiência energética e do conforto ambiental dos usuários. No entanto, foram identificadas algumas peculiaridades nos resultados fornecidos pelo método prescritivo que, consideradas limitações ou não, podem ser trabalhadas para a obtenção de níveis mais altos de eficiência.

Um exemplo é a forma como a equação responde ao número de paredes externas. Independentemente da área que esta parede ocupe, o nível de eficiência do ambiente avaliado diminui. Assim, mesmo que na prática a existência de uma parede externa de dimensões muito reduzidas não provoque nenhum impacto no desempenho do ambiente, a eliminação desta parede pode melhorar consideravelmente a sua classificação na aplicação do método prescritivo.

Considerando estas questões, foram propostas as seguintes modificações nos modelos de análise, com vistas à obtenção de níveis mais altos de eficiência da envoltória dos ambientes de permanência prolongada através do método prescritivo do RTQ-R:

- Orientação da fachada principal do edifício preferivelmente para o Sul e Sudeste, com o devido sombreamento;
- Redistribuição de ambientes na planta baixa para minimizar o número de paredes externas nos ambientes de permanência prolongada;
- Utilização de dispositivos de proteção solar nas aberturas em atendimento às exigências de sombreamento para cada orientação;
- Utilização consciente de recuos e saliências no perímetro do pavimento para que se tome partido do sombreamento vertical, sem implicar no aumento de paredes externas nos ambientes de permanência prolongada;
- Adoção de aberturas maiores nas tipologias que não atenderam aos pré-requisitos de ventilação e iluminação natural do método prescritivo do RTQ-R;
- Utilização de uma segunda abertura em ambientes de permanência prolongada com mais de uma parede externa, contanto que não esteja voltada para o Oeste.

A adoção de uma ou mais medidas citadas foi suficiente para mitigar os problemas identificados na fase de diagnóstico e resultou no aumento da classificação em um ou dois níveis nos ambientes. Assim, grande parte das unidades habitacionais, que haviam obtido classificação C da forma como os modelos de análise haviam sido elaborados, passou para o nível B. Em um número menor, mas considerável, algumas atingiram o nível A.

5 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que os resultados finais apresentaram abordagens que podem contribuir para revisões da equação. Como as variáveis que apresentaram inconsistências são importantes em projetos localizados na zona bioclimática em questão, certamente merecem uma revisão.

Apesar das limitações apontadas, a implementação do RTQ-R, através do estabelecimento de níveis mínimos de eficiência energética, deverá, em médio e longo prazo, contribuir para retirar do mercado edifícios residenciais energeticamente ineficientes e promover a construção de edificações adequadas às especificidades climáticas regionais. Quando o regulamento tiver aplicação compulsória, o avanço tecnológico necessário para atender às suas determinações deverá promover o desenvolvimento de pesquisas direcionadas para o tema, bem como transformações no mercado.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei 10.295, de 17.out.01 – “Lei de Eficiência Energética”. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências. D.O.U., Brasília, DF, 18.out.2001a.
- BRASIL. INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia. Regulamento Técnico da Qualidade para o nível de eficiência energética de Edificações Residenciais – RTQ-R. Rio de Janeiro, 2012.
- CARLO, J. C. **Desenvolvimento de Metodologia de Avaliação da Eficiência Energética do Envoltório de Edificações Não- Residenciais**. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 2008.

CARVALHO, M. T. M.; SPOSTO, R. M.. **Metodologia para avaliação da sustentabilidade de habitações de interesse social com foco no projeto**. Revista Ambiente Construído. Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 207-225, jan./mar. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ac/v12n1/v12n1a14.pdf>. Acesso em 09 mar. 2014.

MATOS, J. M.; **Análise da Envoltória à Luz do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) em Tipologias Verticais no Município de Natal/RN**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012.

PEDRINI, A.; LAMBERTS, R. **Influência do tamanho e forma sobre o consumo de energia de edificações de escritório em clima quente**. In: VII Encontro Nacional sobre Conforto no Ambiente Construído. Anais... Curitiba: ANTAC, 2003. pp. 209-216

SANTOS, I. G.; SOUZA, R. V. G. **Revisão de regulamentações em eficiência energética: uma atualização das últimas décadas**. Revista Forum Patrimônio. UFMG. 2008. Disponível em: http://www.forumpatrimonio.com.br/view_abstract.php?articleID=109&modo=1. Acesso em agosto 04 mar. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO POTENCIAL DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVIMENTOS DE GARAGEM DE UMA EDIFICAÇÃO ETIQUETADA, CONSIDERANDO O PRÉ-REQUISITO DE CONTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL DO RTQ-C.

BRANDÃO, Guilherme Caixeta (1); SOUZA, Roberta Viera Gonçalves de (2)
(1)Universidade Federal de Minas Gerais, (031) 3409-8823, guicbrandao@gmail.com (2) Universidade Federal de Minas Gerais, robertavgs2@gmail.com

RESUMO

Os métodos de avaliação fornecidos pelo RTQ-C para a determinação da eficiência do sistema de iluminação artificial determinam que avaliação de classificação seja feita pela densidade de potência instalada por atividade ou uso da edificação (W/m^2), o que permite a determinação de limites para carga instalada de acordo com a atividade para cada classificação que varia de A e E. São exigidos pré-requisitos específicos como a Divisão de Circuitos, Desligamento Automático e Contribuição da Luz Natural. O pré-requisito de contribuição de luz natural implica em mudanças na concepção dos projetos luminotécnico, elétrico e de automação das edificações. Assim, este trabalho, parte de uma dissertação de mestrado em andamento, tem como objetivo analisar o potencial de redução de consumo de energia elétrica em pavimentos de garagem de edificações comerciais, a partir da aplicação do pré-requisito de Contribuição de Luz Natural. O método deste trabalho baseia-se no estudo de caso de uma edificação com área etiquetada para iluminação de $19.680m^2$, e que atende a todos os pré-requisitos de avaliação de eficiência do sistema de iluminação do RTQ-C. Os resultados mostraram uma redução potencial de 8,85% do consumo total de energia elétrica das garagens, valor considerável se analisarmos o consumo mensal de 14.777 kWh/mês apenas nestes ambientes. Desta forma, observou-se que a separação do acionamento das fileiras de luminárias próximas às aberturas, em conjunto com rotinas de automação possibilitam a redução considerada significativa do consumo de energia elétrica em edificações comerciais.

Palavras-chave: Iluminação natural, Iluminação artificial, Eficiência Energética, Redução de consumo

ABSTRACT

The evaluation methods provided by RTQ - C to determine the artificial lighting system efficiency determines that review of classification by density of installed power per activity or use of the building (W/m^2), which allows the determination of limits for installed load according to activity for each rating ranging from A to E. Specific prerequisites are required as the Division of Circuits, Auto Power Off and Natural Light Contribution. The prerequisite natural light contribution implies changes in the light design, electrical and automation of buildings projects. This work, part of a dissertation in progress, aims to analyze the potential for reducing electricity consumption in garage floors of commercial buildings, from the application of prerequisite of Natural Light Contribution. The method of this work is based on the study case of a labeled building with $19.680m^2$ for lighting area, and meets all prerequisites for

evaluating the lighting system efficiency of the RTQ-C. The results showed a potential reduction of 8.85% of the total electricity consumption of the garages, considerable value if analyze the monthly consumption of 14,777 kWh/month only in these areas. Thus, it was observed that the separation of the drive next to the openings fixtures rows, in combination with automation schedules allow significantly the reduction of the energy consumption in commercial buildings.

Keywords: *Daylighting, Artificial Lighting, Energy Efficiency, Potential Energy Savings*

1 INTRODUÇÃO

A crise do setor energético brasileiro ocorrido em 2001 com o apagão deixou em alerta as autoridades do setor. O Governo Federal iniciou uma série de investimentos com o objetivo de desenvolver pesquisas que apontassem diretrizes para a racionalização de energia no país, com a promulgação da Lei n°. 10.295, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia (BRASIL, 2001a) e o Decreto n° 4059 de 19 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001b) que regulamentou a Lei estabelecendo “níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no País, bem como as edificações construídas”.

A análise global da distribuição dos consumos energéticos revela que grande parte da energia gerada no Brasil é utilizada pelos edifícios comerciais, residenciais e de serviços, consumindo 49,8% da oferta de energia elétrica do país (BEN, 2012). A iluminação é responsável por, aproximadamente, 24% do consumo de energia elétrica no setor residencial, 44% no setor comercial e serviços públicos e 1% no setor industrial.

Segundo Vianna e Gonçalves (2001 apud Fonseca et al, 2012) projetos desenvolvidos considerando a busca da luz natural chegam a alcançar a iluminância requisitada nos interiores de 80% a 90% das horas diurnas do ano economizando consideráveis quantidades de energia elétrica.

A iluminação natural em si não resulta em economia direta de energia, sua economia se dá através da redução do requerimento de iluminação artificial através da integração entre os sistemas de luz natural e artificial e através de sistemas de controle da iluminação natural. (FERREIRA e SOUZA, 2009)

O Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), publicado pela Portaria INMETRO n.º 372, de 17 de setembro de 2010, complementada em 2012 pela portaria INMETRO n.º 17, de 16 de janeiro de 2012, estabelece parâmetros para a avaliação da eficiência da envoltória, do sistema de iluminação e do sistema de condicionamento de ar das edificações. A iluminação da edificação é avaliada através dos requisitos e pré-requisitos específicos do sistema de iluminação. O método de avaliação aplicado pelo RTQ-C foi baseado na norma americana ASHRAE/IESNA Standard 90.1 - Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings – e define, para a

realidade brasileira, as densidades de potência limite para cada tipo de edifício ou ambiente em função da classificação almejada.

Segundo Ramos e Lamberts (2010), “este novo método determina a densidade de potência máxima instalada por atividade ou uso da edificação (W/m^2), o que permite a determinação de limites para carga instalada de acordo com a atividade. Além disso, reduz a possibilidade de superdimensionamento do sistema e conduz a uma avaliação mais rápida por parte do Laboratório de Inspeção (sic)”. O método anterior de avaliação do desempenho energético de sistemas de iluminação do RTQ-C consistia em determinar a densidade de potência de iluminação relativa final (DPIRF) de determinado projeto luminotécnico, para cada índice de ambiente (K), comparando-a a limites pré-estabelecidos de densidades de potência de iluminação relativa limite (DPIRL) para cada nível pretendido (RAMOS e LAMBERTS, 2010).

Além dos limites de potência instalada estabelecidos pelo regulamento, são exigidos pré-requisitos específicos como a Divisão de Circuitos, Desligamento Automático e Contribuição da Luz Natural. O item 4.1.2 do RTQ-C determina:

4.1.2. Contribuição da luz natural

Ambientes com abertura(s) voltada(s) para o ambiente externo ou para átrio não coberto ou de cobertura translúcida e que contenham mais de uma fileira de luminárias paralelas à(s) abertura(s) devem possuir um controle instalado, manual ou automático, para o acionamento independente da fileira de luminárias mais próxima à abertura, de forma a propiciar o aproveitamento da luz natural disponível. Unidades de edifícios de meios de hospedagem são exceção a este pré-requisito. (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010. Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C). Brasília, DF, 2010c. p. 38.)

Estes critérios, apesar de objetivarem a redução do consumo de energia elétrica através do controle dos sistemas de iluminação, tem se mostrado um complicador no processo de etiquetagem das edificações. O pré-requisito de contribuição de luz natural implica em mudanças na concepção dos projetos luminotécnicos, elétrico e de automação das edificações e por isto, seu potencial de redução de consumo de energia elétrica deve ser investigado de forma a avaliarmos sua pertinência.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As edificações, que compreendem, basicamente, os setores residencial, comercial, institucional e público responderam com aproximadamente 197 TWh, ou seja, 44% do consumo de energia elétrica do Brasil. Grande parte dessa energia é destinada a prover conforto ambiental aos usuários, por meio de sistemas artificiais de iluminação, climatização e aquecimento de água. O potencial técnico de economia em edificações

existentes é estimado em 25%, enquanto que em prédios novos pode alcançar até 50%, ou seja, quando se considera a eficiência energética nas edificações desde a concepção do projeto. (ELETROBRAS, 2013)

Ferreira e Souza (2009) desenvolveram uma revisão da literatura sobre o potencial de economia de energia em iluminação em edifícios comerciais. A Tabela 1 mostra que a variação do potencial de economia de energia através do uso da iluminação natural está relacionado ao tipo do sistema de controle utilizado e que os potenciais variam de 18% a 68% quando usados sensores on-off e de 2% a 77% quando usados sistemas de dimerização.

Tabela 1 – Resumo dos dados coletados sobre o potencial de economia de energia da iluminação natural

Autor	Ano	Localidade	Latitude	Tipologia da edificação	Sistema de controle da luz natural	Potencial de economia(%)			
						Fachada Sul		Fachada Norte	
						Min.	Máx.	Min.	Máx.
Brekke e Hansen	1995	-	-	-	Dimmer	30	40	30	40
					Dimmer	20	30	20	30
Szerman	1993	Alemanha	-	Escritórios	Dimmer	-	77	-	77
Alves et al.	1998	Belo Horizonte (Brasil)	19° 55' S	Comercial	Dimmer	12,7	64,3	12,7	64,3
Li et al.	2006	Hong Kong	22° 15' N	Escolas	Dimmer	33			
Lee e Selkowitz	2006	Nova York (Estados Unidos)	40° 47' N	Escritórios	Dimmer	> 60			
Li e Lam	2002	Hong Kong	22° 15' N	Escolas	Dimmer	Em torno de 70			
Atife Galasiu	2002	Quebec	46° 48' N	Escritórios	Dimmer	Acima de 63,5			
		Ottawa	45° 24' N		Controle automático on/off	68			
Ghisi e Lamberts	1997	Florianópolis (Brasil)	27° 35' S	Escolas	Controle on/off	18	50	18	50
Galasiu et al.	2003	Ontario (Canadá)	43° 50' N	Escritórios	Dimmer e controle automático on/off	50	60	50	60
Li et al.	2004	Hong Kong (China)	14° 6' N	Escritórios	Dimmer e controle automático on/off	-	33	-	33
Roisin et al.	2007	Atenas (Grécia)	37° 9' N	Escritórios	Dimmer com controle individual de luminária e sensor de presença	61	63	57	59
		Bruxelas (Bélgica)	50° 9' N		Dimmer com controle individual de luminária e sensor de presença	54	56	51	53
		Estocolmo (Suécia)	59° 65' N		Dimmer com controle individual de luminária e sensor de presença	51	53	47	49
Opdal e Brekke	1995	Trondheim (Noruega)	63° 36' N	Escritórios	Dimmer com controle individual de luminária e sensor de presença	26	35	2	29
Knight	1999	Reino Unido	Entre 40° e 61° N	-	Dimmer com controle individual de luminária	44	76	44	76
Embrechts e Van Bellegem	1997	Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo	Entre 40° N e 51° S	Escritórios	Dimmer com controle individual de luminária	20	40	20	40
Onaygil e Güller	2003	Istambul (Turquia)	40° 58' N	Escritórios	Dimmer com controle individual de luminária	21	45	21	45

Fonte: FERREIRA e SOUZA, 2009

Dos trabalhos citados acima, vale destacar o artigo desenvolvido por Roisin et al (2008) em que eles comparam o potencial de economia de energia gasta em iluminação em escritórios utilizando diferentes sistemas de controle (de presença e dimmer), para 3 localidades da Europa (Bruxelas, Estocolmo e Atenas). Observou-se que o uso de sistemas de controle apresenta uma alta economia de energia, dependendo fortemente da orientação e da localização do ambiente.

No cenário nacional, Ghisi e Lamberts (1997) realizaram um levantamento das condições de iluminação natural em salas de aula do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, objetivando avaliar o potencial de economia de energia elétrica através da redução do uso de iluminação artificial. As medições foram realizadas em 4 salas de aula de condições e dimensões equivalentes. O sistema das salas de aula, composto por 4 luminárias perpendiculares ao plano das janelas,

permitiam o desligamento das duas fileiras de luminárias próximas às janelas ou apenas da fileira mais próxima às janelas, de acordo com a disponibilidade de luz natural. Através da aplicação deste tipo de controle on/off obteve-se uma economia de eletricidade em iluminação de 50% no período de primavera e verão. Já no período de inverno e outono a economia foi de 18%.

Já o trabalho desenvolvido por Alves et al. (1998) diz respeito à integração dos sistemas de iluminação artificial e natural, aplicada ao estudo de caso do Mercado Central de Belo Horizonte. A integração dos sistemas neste caso se deu através de dimerizadores conjugados com os sensores de iluminação. No estudo realizado, o controlador aciona a alimentação do circuito para os níveis programados de 33%, 50% ou plena carga. Com esse sistema, em termos de consumo de energia mensal, alcançou-se uma economia de 64,3% no primeiro pavimento e de 12,7% no segundo pavimento da edificação.

A integração entre os sistemas de iluminação artificial e natural dependem, no entanto, da adequação do projeto arquitetônico e dos sistemas de abertura, bem como da disponibilidade de luz natural em função das condições climáticas. Souza (2008) afirma que um bom projeto de iluminação natural irá englobar aspectos relacionados à adequação de dimensionamento e forma das aberturas para melhor aproveitamento da luz, e irá fazer uso de sistemas de iluminação artificial complementares, apenas quando necessário, para obter níveis adequados de iluminação para o desenvolvimento das tarefas visuais requeridas no ambiente.

3 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo analisar o potencial de redução de consumo de energia elétrica em edificações comerciais, a partir da aplicação do pré-requisito de Contribuição de Luz Natural, referente à avaliação do sistema de iluminação do RTQ-C usando como estudo de caso um ambiente de garagem.

4 MÉTODO

O método deste trabalho baseia-se no estudo de caso de uma edificação, etiquetada na etapa de projeto, que atende a todos os pré-requisitos de avaliação de eficiência do sistema de iluminação do RTQ-C. Foi calculado consumo mensal de energia elétrica, feita a aplicação dos pré-requisitos e avaliado o acionamento da iluminação artificial através de determinação de rotina de ocupação, estabelecida a partir da divisão de circuitos presente nos ambientes de garagem da edificação.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objeto de análise deste artigo, uma edificação comercial etiquetada na fase de projeto, teve seus projetos luminotécnico, elétrico e de automação avaliados pela equipe de consultoria do GRA e desta forma, pode-se acompanhar as modificações sofridas pelo

projeto no processo para melhor adequação aos requisitos de eficiência energética do RTQ-C.

A edificação, de aproximadamente 33.000m², possui 19 andares tipo, além de um pavimento térreo com centro de convenções e espaço de academia, e quatro níveis de garagem. Como os pavimentos tipos e as áreas de centro de convenções e academia serão entregues aos proprietários para acabamento posterior, apenas as áreas de uso comum da edificação foram etiquetadas. Com 19.000m² as áreas de uso comum possuem um sistema de iluminação com 65.000W de potência instalada.

Os 34.500W de potência instalada nos 15.000m², distribuídos em quatro níveis de garagem, e que representam 53% da potência instalada nas áreas etiquetadas do edifício, serão objeto de análise em relação à pertinência do atendimento ao pré-requisito de Contribuição da Luz Natural, levando em conta às dimensões dos ambientes, a tecnologia utilizada, a necessidade de mudança de conceito de projeto e operação, bem como o potencial de redução de consumo proveniente de tais alterações.

O primeiro projeto luminotécnico elaborado para a edificação previa uma malha paralela de luminárias distribuída por todo o pavimento, com a utilização de conjuntos compostos por lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28W e reatores eletrônicos dimerizáveis com interface DALI, um dos mais eficientes do mercado.

O projeto elétrico, por sua vez, foi desenvolvido de forma a setorizar o acionamento do sistema de iluminação, tornando mais lógica a instalação e a operação do sistema. Os circuitos foram dispostos alternadamente, com um circuito vigia instalado entre dois “circuitos regulares”. O sistema de automação da edificação é o responsável pela operação dos circuitos regulares, enquanto o circuito vigia permanece acionado 24h, por segurança.

Com o processo de etiquetagem da edificação, a análise de potência instalada nas garagens apontava densidade de potência instalada dentro dos limites estabelecidos pelo RTQ-C para classificação A, no entanto, como o projeto elétrico não previa o acionamento separado das fileiras de luminárias próximas às aberturas, para atendimento ao pré-requisito de Contribuição da Luz Natural, todo este setor foi classificado como C.

Foram necessárias alterações no projeto elétrico de forma a criar uma nova lógica de divisão dos circuitos que possibilitasse o acionamento das fileiras de luminárias próximas às aberturas, independente das demais luminárias do ambiente. Das 180 luminárias previstas para o 5º Subsolo, 35 foram instaladas no novo circuito, assim como no 4º Subsolo. O 3º Subsolo possui 266 luminárias, sendo 43 separadas no novo circuito, enquanto o 2º Subsolo, maior pavimento de garagem da edificação, das 400 luminárias previstas em projeto, 42 foram separadas para atendimento ao pré-requisito.

A separação das luminárias em circuitos específicos para o atendimento do pré-requisito de iluminação natural do RTQ-C, além de impactar na criação de novos circuitos,

acarretou em alterações no sistema de automação da edificação, com a inserção de uma nova rotina de acionamento para estas luminárias.

Das 1026 luminárias instaladas nos quatro pavimentos de garagem, 155 tiveram seu acionamento separado das demais luminárias dos pavimentos, gerando nove novos circuitos na edificação. Dos 31.806W de potência instalada nas garagens, 4.805W representam as luminárias que atendem ao pré-requisito, representando 15,1% do total.

Tabela 2 – Quantidade de luminárias com acionamento separado

Pavimento	Quantidade de luminárias	Potência total instalada (w)	Quantidade de luminárias com acionamento separado	Potência total instalada (w)
5º Subsolo	180	5580	35	1085
4º Subsolo	180	5580	35	1085
3º Subsolo	266	8246	43	1333
2º Subsolo	400	12400	42	1302
Total	1026	31806	155	4805

Fonte: Elaborado pelo autor

Para análise do potencial de redução de consumo que o atendimento ao pré-requisito de Contribuição da Luz Natural trará à edificação, foi necessário estabelecer as rotinas de funcionamento dos circuitos instalados nas garagens. Primeiramente foram estabelecidas as rotinas da edificação com base no primeiro projeto elétrico desenvolvido para o edifício. Neste foram identificados duas rotinas distintas: circuitos “regulares” com funcionamento entre 6h e 22h; e circuitos vigias com funcionamento 24 horas por dia.

Tabela 3 – Consumo mensal de energia do projeto original

Circuito	Quantidade de luminárias	Potência total instalada (W)	Horas de funcionamento/mês	Potência total utilizada (kWh/mês)
Regular	898	27838	480	13362,24
Vigia	128	3968	720	2856,96
Total				16214,20

Fonte: Elaborado pelo autor

Posteriormente foram estabelecidas as rotinas da edificação, considerando as alterações necessárias para o atendimento ao pré-requisito de Contribuição da Luz Natural. Foram identificadas 3 rotinas diferentes para os circuitos, sendo: circuitos “regulares” com funcionamento das 6h às 22h; circuitos separados pelo pré-requisito que ficarão desligados entre 8h e 17h e funcionarão das 17h às 22h; circuitos vigias com funcionamento 24 horas por dia.

Tabela 4 – Consumo mensal de energia das garagens com Contribuição de Luz Natural

Circuito	Quantidade de luminárias	Potência total instalada (W)	Horas de funcionamento/ mês	Potência total utilizada (kWh/mês)
Regular	743	23033	480	11055,84
Pré-requisito	155	4805	180	864,90
Vigia	128	3968	720	2856,96
Total				14777,70

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a criação dos novos circuitos e das novas rotinas de automação do sistema de iluminação, observou-se uma redução de consumo mensal de 1153,2 kWh/mês, representando uma economia de 8,85% do consumo total de energia elétrica das garagens.

Para avaliarmos o potencial de redução de consumo considerando todo o sistema de iluminação das áreas comuns da edificação, é necessário estabelecer uma rotina de operação para estas áreas. Desta forma, estabeleceu-se o funcionamento do sistema semelhante ao funcionamento dos circuitos regulares das garagens, de 6h às 22h.

Tabela 5 – Consumo mensal de energia das áreas de uso comum

Circuito	Potência total instalada (W)	Horas de funcionamento/mês	Potência total utilizada (kWh/mês)
Demais áreas de uso comum	33194	480	15933,12

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir das rotinas estabelecidas e do atendimento ao pré-requisito de Contribuição da Luz Natural a análise do potencial de consumo gerado na edificação como um todo, indica uma economia mensal no consumo de energia elétrica de aproximadamente 4,67% .

Os resultados apresentados acima foram obtidos considerando apenas o controle do sistema de iluminação projetado para a edificação. Este sistema é baseado no controle por uma central de automação, com controle on/off, sem a participação ativa do usuário e/ou adaptabilidade às condições de uso ou ambientais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de implantar a eficiência energética nas edificações impactará diretamente na forma como os projetos arquitetônicos e complementares são concebidos. A introdução de novas tecnologias não poderá ser a única responsável pela diminuição do impacto do parque construído no meio ambiente. Os projetistas deverão absorver tais tecnologias e repensar em algumas das práticas projetuais utilizadas, da mesma forma que os usuários das edificações deverão se adaptar as novas rotinas de operação destas.

Os sistemas de iluminação artificial estão diretamente relacionados com a qualidade e com a maneira com que o usuário percebe o espaço. Desta forma, o projeto de um sistema de iluminação eficiente deve levar em conta não somente o consumo energético, mas também as implicações deste na rotina do usuário.

A prática de consultoria do GRA mostra que o pré-requisito de Contribuição da Luz Natural tem gerado consideráveis mudanças na concepção dos projetos elétricos, que devem conciliar os projetos luminotécnicos aos requisitos do RTQ-C.

A coleta de dados realizada por Ferreira e Souza (2009) aponta para economia, em ambientes de escritório, que varia de 2% a 77% dependendo do tipo do sistema de controle utilizado e da orientação da edificação. Sendo que, para escritórios com sistemas de controle on/off, semelhante ao utilizado na edificação, os valores variam de 18% a 68%. Tais percentuais de economia, no entanto, foram obtidos em ambientes de escritórios e, por isso, não devem ser diretamente comparados com os percentuais obtidos neste trabalho.

Os valores obtidos a partir da análise dos dados da edificação estudada demonstram considerável potencial de redução de consumo de energia elétrica apenas com a separação de uma fileira de luminárias próxima às aberturas no caso de garagens em edifícios comerciais que possuam aberturas em seu perímetro. Este potencial, no entanto, deverá ser comparado com outras situações semelhantes para verificação do desempenho do sistema.

A análise de outras 3 edificações etiquetadas com consultoria do GRA aponta que a potência instalada nos sistemas de iluminação das garagens destes edifícios, representa de 13% a 31% da potência instalada nas áreas de uso comum destas edificações. Tais percentuais são significativos quando se analisa o consumo destas áreas e mostram que há um significativo potencial de redução de consumo de energia elétrica com a adoção do pré-requisito de Contribuição da Luz Natural para estas áreas.

Para tanto é necessário considerar, no desenvolvimento do projeto arquitetônico, um dimensionamento adequado dos sistemas de aberturas, bem como verificar a disponibilidade de luz natural em função das condições climáticas, uma vez que estes fatores influenciam diretamente no potencial de redução do consumo de energia elétrica através do aproveitamento da iluminação natural.

As possibilidades de aumentar a economia de energia nestas áreas poderiam ser testadas a partir da inserção de outros sistemas de controle do sistema de iluminação, uma vez que o sistema de automação com interface DALI não leva em consideração a disponibilidade de luz natural no ambiente.

A simulação computacional para verificação da oferta de luz natural nos ambientes poderia contribuir para o aumento da economia de energia elétrica, à medida que serviria de indicador para a viabilidade de separação de mais de uma fileira de luminárias próximas às aberturas, aumentando ainda mais o potencial de economia.

Por fim, a pertinência da aplicação do pré-requisito de Contribuição da Luz Natural na edificação estudada, deverá ser referendada pela análise das rotinas de operação desta edificação quando em operação, para que se possa fazer uma comparação dos resultados obtidos.

REFERÊNCIAS

ALVES, T. P.; LARA, V. C. D.; VIANA JÚNIOR, G. F.; VONO, C. P.; ASSIS, E. S.; SOUZA, R. V. G. **Análise de Desempenho e Otimização do Sistema de Iluminação Artificial do Mercado Central**. In. Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo. BRASIL. 1998.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010. **Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C)**. Brasília, DF, 2010c.

CARLO, J., FERREIRA, R., LAMBERTS, R. **A Aplicação do Regulamento Técnico da Qualidade para sistemas de iluminação**. In: X Encontro Nacional e VI Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. Natal, 2009.10p.

ELETROBRAS; PROCEL. **Relatório de resultados do Procel 2013 - ano base 2012**. Rio de Janeiro, 2013.

FERREIRA, C.C, SOUZA, R.V.G. **Investigação sobre o potencial de economia de energia da iluminação natural**. In. X Encontro Nacional e VI Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. Natal, 2009.4p.

FONSECA, R. W.; DIDONÉ, E. L.; PEREIRA, F. O. R. **Modelos de predição da redução do consumo energético em edifícios que utilizam a iluminação natural através de regressão linear multivariada e redes neurais artificiais**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 163-175, jan./mar. 2012.

GHISI, E.; LAMBERTS, R. **Avaliação das Condições de Iluminação Natural nas Salas de Aula da Universidade Federal de Santa Catarina**. In.: I Encontro Nacional sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis, Canela, 1997.

RAMOS, G., LAMBERTS, R. **Relatório Técnico do Método de avaliação do sistema de iluminação do RTQ-C**. Relatório LabEEE UFSC/Neoenergia/UFGM/UNB, 2010.19p.

ROISIN, B.; BODART, M.; DENEYER, A.; D'HERDT, P. **Lighting energy savings in offices using different control systems and their real consumption**. Energy and Buildings 40, 514-523, 2008.

SOUZA, R.V.G. **Luz Natural no projeto arquitetônico**. Revista Lume – 31ª Edição. Brasil. 2008

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à FAPEMIG pelo apoio financeiro para participação no evento e à CAPES pelo apoio financeiro para o desenvolvimento da pesquisa.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O EFEITO DA AMPLITUDE DIÁRIA DA TEMPERATURA DO AR EXTERIOR E DO RESFRIAMENTO NOTURNO NA INÉRCIA TÉRMICA DE HABITAÇÃO

CASTRO, Guilherme Molnar (1); BRITO, Adriana Camargo de (2); AKUTSU, Maria (3); VITTORINO, Fúlvio (4)

(1) IPT, e-mail: gmolnar@ipt.br (2) IPT, e-mail: adrianab@ipt.br (3) IPT, e-mail: akutsuma@ipt.br
(4) IPT, e-mail: fulviov@ipt.br

Resumo

Nesse estudo foram realizadas análises para verificar a influência das características térmicas das paredes, da amplitude diária de temperatura do ar externo e da ventilação dos ambientes no período noturno na inércia térmica dos ambientes. Foram feitas simulações do comportamento térmico de uma habitação térrea de interesse social com o programa EnergyPlus, variando-se a espessura das paredes de 5 a 30 cm, a amplitude diária da temperatura do ar externo de 9,2 a 12,2 °C e a condição de ventilação noturna, considerando-se ventilação neste período de 1 e 5 renovações do volume de ar do ambiente por hora. Os resultados mostraram efeitos mais significativos com a variação das espessuras das paredes de 5 até 15 cm na inércia térmica da edificação.

Palavras-chave: comportamento térmico, simulação, habitação, inércia térmica.

Abstract

In this paper was analyzed the thermal behavior of a dwelling in order to verify the effect of the thermal characteristics of the walls, the daily range of outdoor air temperature and the night ventilation in the thermal inertia of the building. It were performed computational simulations using the software EnergyPlus, considering various wall thickness from 5 to 30 cm, the daily amplitude of the external air temperature from 9.2 to 12.2 °C and night ventilation, ventilation from 1 to 5 air changers per hour. The results show significant effects for wall thicknesses of 5 to 15 cm on the thermal inertia of the building.

Keywords: thermal behavior, simulation, dwelling, thermal inertia.

1. INTRODUÇÃO

A inércia térmica é uma técnica passiva de climatização de ambientes ventilados naturalmente, utilizada historicamente em locais com alta amplitude diária da temperatura do ar. Edifícios com alta inércia térmica são, geralmente, constituídos por materiais como pedra ou terra, com componentes maciços de grande espessura, o que lhes confere também alta capacidade térmica. Edifícios com estas características proporcionam condições térmicas mais amenas, em comparação com aquelas encontradas no seu exterior.

Em um ambiente, a inércia térmica pode ser caracterizada por um parâmetro denominado fator de amortecimento, dado pela razão entre a amplitude do ar interior e a amplitude do ar exterior. Quanto menor for o valor deste fator, maior é a inércia térmica do recinto.

Há diversas variáveis que são determinantes da inércia térmica de ambientes, como por exemplo, o projeto arquitetônico da edificação, a orientação solar das fachadas e o sombreamento das aberturas como estudado por vários autores (VERBEKE, 2010; GREGORY et al., 2008; CHAN et al., 1999). Dentre estas variáveis, destacam-se as características térmicas da envoltória, a ventilação dos ambientes e as condições climáticas do local como alguns dos principais aspectos a se considerar em um projeto arquitetônico, tendo como objetivo utilizar a inércia térmica para se proporcionar condições térmicas adequadas aos usuários.

Neste artigo tem-se como objetivo verificar o efeito da amplitude diária da temperatura do ar exterior e do resfriamento noturno na inércia térmica de uma habitação de interesse social no período de verão da cidade de São Paulo – SP.

2. MÉTODO

Foi analisada a resposta térmica de uma habitação típica de interesse social (Figura 1) com variações nas características das paredes externas, nas condições de ventilação dos ambientes e na amplitude diária da temperatura do ar exterior, conforme descrito nos itens 2.1 a 2.3, respectivamente.

Figura 1 – Projeto da habitação analisada

Fonte: Adaptado de CDHU (1997).

A resposta térmica da habitação foi obtida por meio de simulações computacionais com base nos procedimentos indicados na norma ABNT NBR 15575 Edificações Habitacionais - Desempenho (ABNT, 2013). Foi utilizado o programa EnergyPlus (USDOE, 2013), que considera condições transientes de trocas de calor.

Foram obtidos os valores horários das temperaturas do ar exterior e no interior de todos os recintos da habitação e calculados os valores do fator de amortecimento – razão entre as amplitudes diárias da temperatura do ar interior e do ar exterior. A partir destes dados verificou-se o efeito das variáveis consideradas na inércia térmica da habitação.

Observa-se que foram analisados somente os resultados obtidos para o “Dormitório 1”, que possui condições térmicas mais críticas de acordo com a referida norma, com a parede que contém a janela voltada à direção Oeste e outra parede voltada à direção Norte.

2.1 Sistema construtivo da habitação e variações analisadas

A edificação é composta por paredes em painéis maciços de concreto convencional com variações na sua espessura de 5 a 30 cm e cobertura com laje do mesmo material, com 10 cm de espessura e telhado em telhas cerâmicas.

Foram utilizadas cores médias no acabamento externo das paredes, com absorptância térmica à radiação solar igual a 0,5. O acabamento externo das telhas da cobertura tem cores escuras, com absorptância à radiação solar de 0,7. As características térmicas dos materiais utilizados na habitação são apresentadas na Tabela 1 e os valores da capacidade térmica e da transmitância térmica das paredes, na Tabela 2.

Tabela 1 – Propriedades térmicas dos materiais utilizados na habitação analisada (ABNT, 2005)

Material	Condutividade térmica (W/m.K)	Massa específica (kg/m ³)	Calor específico (kJ/kg.K)
Cerâmica	0,90	1600	0,92
Concreto	1,75	2400	1,00

Tabela 2 – Capacidade térmica e resistência térmica das paredes segundo sua espessura

Espessura da parede (cm)	C (kJ/m ² K)	R (m ² K/W)
5	120	0.20
10	240	0.23
15	360	0.26
20	480	0.29
25	600	0.32
30	720	0.35

2.2 Condições de ventilação da habitação

Os ambientes da habitação foram simulados em duas situações:

- Com trocas de ar entre os ambientes interior e exterior a uma taxa constante de uma renovação do volume de ar do ambiente por hora (1 Ren/h) durante as vinte e quatro horas do dia;
- Renovação do volume de ar do ambiente interno a uma taxa de cinco renovações do volume de ar do ambiente (5 Ren/h), durante o período noturno, das 21 h às 9 h.

2.3 Condições climáticas e variações analisadas

Foi considerado um dia típico de verão da cidade de São Paulo – SP, representando a Zona Bioclimática Brasileira 3 (ABNT, 2005). Os dados climáticos desta cidade são indicados na Tabela 3.

Tabela 3 – Dados climáticos do dia típico de verão da cidade de São Paulo

Cidade	Período	Temp. máxima do ar (°C)	Amplitude diária da temp. do ar (°C)	Temp. de bulbo úmido (°C)	Radiação solar global plano horizontal (W/m ²)	Radiação solar incidente na fachada oeste (W/m ²)	Radiação solar incidente na fachada norte (W/m ²)
São Paulo	Verão	31,9	9,2	21,3	5180	2802	1267

Fonte: ABNT (2013).

Efetuarão-se variações no valor da amplitude diária da temperatura do ar exterior de 9,2 a 12,2 °C, com o propósito de se obter informações sobre o seu efeito na inércia térmica da habitação.

3. RESULTADOS

3.1. Efeito das características térmicas da envoltória na inércia térmica do ambiente

À medida que se aumenta a espessura das paredes, mais atenuada é a amplitude diária da temperatura do ar interior. Esta atenuação é mais significativa nos casos de paredes com espessura acima de 15 cm. Isso pode ser observado na Figura 2, que apresenta os perfis diários das temperaturas do ar exterior e interior para varias espessuras de paredes, considerando a amplitude diária da temperatura do ar exterior igual a 9,2 °C e ambientes sem ventilação noturna.

Figura 2 – Temperatura do ar exterior e interior para várias espessuras de paredes, com amplitude térmica diária de 9,2 °C e ambientes sem ventilação noturna

3.2. Efeito da amplitude diária da temperatura do ar exterior na inércia térmica do ambiente

À medida que se aumenta o valor da amplitude diária do ar exterior ocorre uma redução no valor do fator de amortecimento (Figuras 3 e 4). Este efeito é menos significativo para paredes com espessura acima de 15 cm. Este comportamento térmico se repete em todas as condições analisadas.

Figura 3 – Fator de amortecimento com ambientes sem ventilação noturna, para as várias amplitudes diárias da temperatura do ar exterior.

Figura 4 – Fator de amortecimento com ambientes com ventilação noturna, para as várias amplitudes diárias da temperatura do ar exterior.

3.3. Efeito da ventilação noturna na inércia térmica do ambiente

Considerando-se a diferença entre os valores máximos da temperatura do ar nos ambientes com ou sem ventilação noturna, observa-se que a ventilação proporciona reduções pouco significativas nesta grandeza (Figuras 3, 4 e 5).

Figura 5 – Diferença entre as temperaturas máximas do ar interior com e sem ventilação noturna, para as várias amplitudes diárias da temperatura do ar exterior e espessuras de parede.

4. CONCLUSÃO

Foram feitas simulações computacionais do comportamento térmico de uma habitação para diferentes amplitudes diárias da temperatura do ar exterior, espessuras de paredes e com e sem ventilação noturna nos ambientes.

Observa-se que paredes com espessura de 15 cm de concreto convencional, que possuem capacidade térmica de 360 kJ/m².K e resistência térmica de 0,36 m².K/W, proporcionam redução significativa na amplitude diária da temperatura do ar interior com fator de amortecimento da ordem de 40%. Espessuras de paredes acima de 15 cm não apresentam reduções adicionais significativas.

O aumento da amplitude diária da temperatura do ar exterior de 9,2 a 12,2 °C proporciona redução no valor do fator de amortecimento para espessuras de paredes de até 15 cm. Para espessuras maiores, a redução no fator de amortecimento é pouco significativa.

A ventilação do ambiente no período noturno não proporciona reduções significativas no valor da temperatura máxima do ar interior em quaisquer das condições analisadas.

Observa-se que estas conclusões são válidas para habitações com as características apresentadas neste artigo, expostas às condições climáticas da cidade de São Paulo.

REFERÊNCIAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2005. **NBR 15.220** - Desempenho Térmico de Edificações Parte 3 : Zoneamento Bioclimático Brasileiro E Diretrizes Construtivas Para Habitações Unifamiliares de Interesse Social. Brasil.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2013. **NBR 15.575-1** Edificações Habitacionais - Desempenho Parte 1: Requisitos Gerais. Brasil

USDOE – UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY. 2013. “**Getting Started with EnergyPlus Basic Concepts Manual - Essential Information You Need about Running EnergyPlus.**”

CHAN, D. et al. **Thermal evaluation of strategies for an adequate housing in arid zones and their impact on energy saving.** International Conference of the International Building Performance Simulation Association. Kioto, Japão, 1999.

GREGORY, K. et al. Effect of thermal mass on the thermal performance of various Australian residential constructions systems. **Energy and Buildings.** 40, 2008. 459-465.

SÃO PAULO (Cidade) Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo; **Lei nº 11.228**, de 25 de junho de 1992. Dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações. São Paulo: Classe A, 1992.

VERBEKE, S. **Thermal Inertia for small scale residential building.** Building Performance Simulation in a Changing Environment. Viena: 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DOS NÍVEIS DE CALOR E CONFORTO EM UMA OLARIA NO SUL DO BRASIL

SILVA, Mayara Di Castro (1); IWAMURA, Corine Kyo (2); MARTINS, Giorgia Cristina (3); MATOS, Lucas Bilk (4); CATAI, Rodrigo Eduardo (5)

(1) UTFPR, e-mail: maydicastr_2009@hotmail.com, (2) UTFPR, e-mail: corineiwamura@gmail.com, (3) UTFPR, e-mail: gcfariasm@hotmail.com, (4) UTFPR, e-mail: lbilkm@gmail.com, (5) UTFPR, email: catai@utfpr.edu.br

RESUMO

É cada vez mais comum e necessária a preocupação com o conforto nos ambientes de trabalho. Dentre as questões usualmente consideradas está o excesso de calor. Este pode constituir em um grave desconforto e até mesmo em risco de dano à saúde dos funcionários caso não se tome nenhum tipo de medida para evitar a exposição a este fator de risco. É de extrema importância, portanto, fazer o controle da temperatura nos postos de trabalho e saber a que condições os colaboradores estarão sujeitos para tomar as medidas necessárias, visando contribuir com o bem estar destes e até mesmo com a produtividade da empresa. O caso de estudo a ser descrito no presente artigo é o resultado de visitas técnicas em uma olaria localizada na região sul do Brasil e análises enfocando o conforto ambiental, principalmente nos aspectos relativos às altas temperaturas observadas, às condições ambientais nas quais seus trabalhadores se encontram continuamente expostos e às condições de trabalho submetidas. Utilizou-se um termômetro de globo do fabricante Instrutherm e as medidas foram realizadas nas regiões em que os operários trabalhavam e que estavam próximas aos fornos. A partir da interpretação crítica dos dados foi possível obter conclusões a respeito dos agentes de risco que afetam os colaboradores e a intensidade com que ocorrem. Propôs-se, por fim, mudanças ou melhorias necessárias e sugestões para amenizar e controlar os fatores causadores de um ambiente insalubre.

Palavras-chave: Conforto, Insalubridade, Calor, Olaria.

ABSTRACT

The concerns about comfort in the work environment are increasing and becoming usual through time. Among the most considered questions is excessive heat, which may lead to serious discomfort and even to risk and hazard to workers' health. Therefore it is absolutely necessary to control temperature in workplaces and to know the conditions to which workers are exposed, aiming for improvements in their well-being and the enterprise productivity. The following article will describe the results from a case study consisting of technical visits to a brick factory situated in southern Brazil and further analyses of workplace and its comfort, focusing on high temperatures, exposition time and nature of task. The data obtained from the brick factory in Tatuquara – Curitiba, Paraná, were used to a graduation research project and were collected using a globe thermometer from Instrutherm, the readings took place near the workers surroundings next to the furnace. Through a critical interpretation of the information gathered, it was possible to understand where and how frequently workers are exposed to risks in the work environment. As a result, changes and improvements were proposed to minimize hazard from the unhealthy workplaces. This study was made aiming a better work environment, more comfortable and safe for workers.

Key-words: Comfort. Insalubrity. Heat. Brick factory.

1 INTRODUÇÃO

Segmento responsável pela produção de peças cerâmicas e porcelanas (blocos e telhas), as olarias constituem fornecedoras essenciais para a execução de obras no ramo da Construção Civil. Seu processo produtivo consiste na moldagem e queima da matéria-prima, visando obter um material que atenda aos requisitos previstos na norma ABNT NBR 15.270:2005 no que diz respeito a características físicas, mecânicas, geométricas, entre outras.

Para o processo de queima necessário à execução do referido procedimento, as empresas do setor utilizam fornos que emitem altas quantidades de calor, responsáveis pela queima que provoca as reações necessárias à aquisição de resistência mecânica, durabilidade, entre outras características. A temperatura, neste caso, influencia diretamente na qualidade do produto final e faz-se, portanto, essencial ao processo produtivo.

Tendo em vista a necessidade de segurança e conforto durante a execução das atividades dos funcionários, a intenção deste estudo é promover melhorias no local de análise, buscando evitar a ocorrência de acidentes, bem como de consequências futuras para a saúde dos trabalhadores. Visa, portanto, a elaboração de sugestões e correções dos aspectos insalubres observados, que são os causadores destas consequências.

Para que se pudesse sugerir mudanças na rotina e no ambiente de trabalho, foi necessário realizar uma análise crítica da situação da empresa, verificar se os dados coletados condiziam com as especificações e limites estabelecidos pela norma e, portanto, se proporcionavam bem-estar aos colaboradores. Para este fim, foi preciso avaliar os fatores de risco e de insalubridade presentes no cotidiano das atividades. Riscos estes aos quais os funcionários são continuamente submetidos. E não somente como caso excepcional do seguinte estudo, a exposição ao calor em olarias também foi citada por Diniz (2012) e Medeiros (2012).

Mediante a necessidade de controle dos fatores de risco existentes, a Norma Regulamentadora nº15 - NR 15 (BRASIL, 2007) estabelece limites de tolerância e condições a serem considerados de acordo com a insalubridade presente no ambiente de trabalho e a agressividade da atividade executada. A comparação dos valores dispostos em norma com os dados obtidos a partir da pesquisa de campo fornece um panorama da situação da empresa, e o diagnóstico, pode gerar sugestões de alterações na rotina dos funcionários, objetivando a melhoria do ambiente de trabalho.

Desta forma este artigo teve como objetivo analisar os níveis de calor e conforto dentro de uma olaria no sul do Brasil, a fim de comparar os valores e parâmetros encontrados com as normas vigentes e sugerir melhorias.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Ergonomia

A Norma Regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego, que versa sobre ergonomia, estabelece parâmetros para a adaptação das condições de trabalhos às características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando o máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Incluem-se nessa norma aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e até mesmo a própria organização do trabalho. No que diz respeito a condições ambientais de trabalho tem-se (BRASIL, 2014a):

17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto: a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; b) índice de temperatura efetiva entre 20°C (vinte) e 23°C (vinte e três graus centígrados); c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s; d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.

No que diz respeito ao levantamento, transporte e descarga individual de materiais o que é bastante encontrado dentro de uma olaria, a NR-17, comenta que sempre que possível isso deve ser feito por meios mecânicos e não pelo trabalhador, a fim de se evitar problemas à saúde do mesmo (BRASIL, 2014a).

2.2 Calor

Segundo Saliba (2008), o calor é um agente físico e seus limites de tolerância podem ser encontrados na NR-15 em seu anexo 3. Este anexo possui as equações de “Índice de Bulbo Úmido - Termômetro de Globo” – (IBUTG) tanto para ambientes internos como externos, com ou sem carga solar. As medições devem ser realizadas com termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum. O local de medição deve ser onde permanece o trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida. Com o IBTUG calculado devem-se consultar os quadros presentes em anexo para a definição dos períodos de trabalho e de descanso. Conforme será apresentado e explicado adiante.

A utilização da NR 15 para obter parâmetros de limites de insalubridade deve ser feita primeiro calculando-se o IBUTG para ambientes internos ou externos sem carga solar (BRASIL, 2014b):

$$\text{IBUTG} = 0,7 \text{ TBN} + 0,3 \text{ TG} \quad (1)$$

onde, IBUTG = índice de bulbo úmido termômetro de globo em °C;

TBN = temperatura de bulbo úmido em °C;

TG = temperatura de globo em °C.

Posteriormente calculando-se o IBUTG para ambientes externos com carga solar (BRASIL, 2014b):

$$\text{IBUTG} = 0,7 \text{ TBN} + 0,1 \text{ TBS} + 0,2 \text{ TG} \quad (2)$$

onde, TBS = temperatura de bulbo seco em °C.

Tem-se no Quadro 1 os valores de IBUTG que determinam quanto tempo deverá ser dispensado ao trabalho e ao descanso em cada situação.

Quadro 1 – Atividades e operações insalubres

Regime de Trabalho intermitente por hora com descanso no próprio local	Atividade Leve (°C)	Atividade Moderada (°C)	Atividade Pesada (°C)
Trabalho contínuo	Até 30,0	Até 26,7	Até 25,0
45 minutos de trabalho 15 minutos de descanso	Entre 30,1 à 30,6	Entre 26,8 à 28,0	Entre 25,1 à 25,9
30 minutos de trabalho 30 minutos de descanso	Entre 30,7 à 31,4	Entre 28,1 à 29,4	Entre 26,0 à 27,9
15 minutos de trabalho 45 minutos de descanso	Entre 31,5 à 32,2	Entre 29,5 à 31,1	Entre 28,0 à 30,0
Não é permitido o trabalho, sem a adoção de medidas adequadas de controle.	Acima de 32,2	Acima de 31,1	Acima de 30,0

Fonte: BRASIL (2014b)

Segundo Dul e Weerdmeester (1995), em trabalhos mais pesados - a pessoa sente-se melhor em temperaturas mais frias e ocorre o contrário nos trabalhos mais leves.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso com levantamentos qualitativos e quantitativos. A primeira etapa da pesquisa foi composta da coleta de informações no ambiente de estudo. Fez-se um levantamento dos dados necessários ao estudo, e estabeleceu-se um plano para a obtenção deste. Definiu-se nesta etapa os locais de medição do calor e observou-se a rotina e as condições de trabalho.

No levantamento de informações necessárias constavam detalhes sobre o lugar (ambientes, equipamentos, postos de trabalho). Além disso, buscou-se compreender as atividades executadas, bem como a rotina e horário de trabalho. Por fim, para a análise de destaque no presente estudo, seria preciso verificar as condições as quais os envolvidos estariam submetidos durante a execução do serviço, condições estas relacionadas ao conforto ambiental, bem como ergonomia e segurança no trabalho. Os aspectos observados envolveram, portanto, questões de salubridade, com foco na exposição ao calor gerado pelos fornos.

Durante o processo os trabalhadores realizavam o transporte de material, processo este que incluía o abastecimento e retirada de blocos cerâmicos nos fornos. Os tijolos, após serem moldados na máquina extrusora, eram carregados manualmente até pallets que, por sua vez, eram movidos por meio de uma empilhadeira aos fornos. Depois eram levados à estufa para aquecimento gradual durante 12 horas. Após esta etapa sofriam um processo de queima sob temperaturas que podiam chegar a 1000°C durante 36 horas.

A respeito das condições no transporte de material, verificou-se como era realizado o carregamento dos blocos, bem como quantas vezes era necessário realizar este transporte em um determinado período.

A parte seguinte da pesquisa consistiu em uma verificação dos locais de trabalho. Para tanto, questionou-se a respeito das funções de cada ambiente e seus respectivos equipamentos e a partir do que foi observado desenhou-se um croqui (Figura 1) listando

os principais aspectos dos lugares e suas funções. A disposição do espaço em estudo possibilitou uma compreensão mais precisa dos aspectos analisados na pesquisa.

Figura 1 – Disposição do local de trabalho

Fonte: Matos (2014)

Após a verificação dos aspectos qualitativos da pesquisa (estudo da rotina e atividades de colaboradores, hora de trabalho e condições ergonômicas, bem como grau de agressividade de cada função), partiu-se para a obtenção de dados quantitativos relacionados ao conforto térmico no ambiente, o que possibilitaria por fim o desenvolvimento do projeto.

O equipamento utilizado para as medições foi um Medidor de Stress Térmico, modelo TGD-400, da Instrutherm, com resolução de 0,1°C e precisão de $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (Figura 2). O equipamento forneceu as temperaturas de bulbo seco, bulbo úmido e de globo, dados com os quais se pode obter o índice IBUTG, parâmetro de comparação com os valores dispostos na NR-15, que estabelece entre outras coisas os limites de tolerância para a exposição a temperaturas extremas no ambiente de trabalho.

Figura 2 – Aparelho de medidor de Stress Térmico utilizado

Fonte: Os autores (2014)

As temperaturas foram obtidas nos postos de trabalho onde os trabalhadores ficavam durante sua jornada de trabalho. Após um período de observação verificou-se que os locais com maior emissão de calor onde haviam pessoas trabalhando eram a entrada do forno, onde acontecia a colocação e retirada dos blocos do processo de queima, e ao lado da pilha de blocos. As medições nestes locais foram feitas durante 1 hora, conforme as normas regulamentadoras, e com o equipamento sobre um tripé, ajustando-se sempre a altura do mesmo para que este ficasse na altura da região do corpo mais atingida pelo calor.

Ressalta-se que o termômetro foi colocado nos pontos escolhidos, nos lugares onde estavam localizadas as pessoas durante a execução das tarefas. Deste modo os resultados são tão condizentes com a situação real quanto possível. Os resultados obtidos foram comparados com os limites de tolerâncias para calor expressos na NR-15.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Questões ergonômicas do processo produtivo, bem como suas etapas de execução, foram fatores importantes a serem analisados para poder estabelecer juntamente com a medição do IBUTG o nível de conforto ambiental existente no local de estudo e, com isso, sugerir possíveis alterações técnicas no contexto atual da olaria.

4.1 Tempo de parada para descanso dos funcionários

A jornada de trabalho dos funcionários da empresa analisada consiste em turnos que se iniciam às 7 horas da manhã e vão ininterruptamente até às 9 horas, possuindo então 20 minutos para o café que é oferecido no local. Em seguida retoma-se o processo até às 11 horas e 30 minutos, parando o processo novamente para o almoço de duração de uma hora. O turno da tarde se inicia às 12 horas e 30 minutos e segue sem pausas até às 15 horas que é quando há a parada para o lanche. Finalizando o processo, tem-se a retomada às 15 horas e 20 minutos que se segue até o final do expediente que se dá às 17 horas e 30 minutos. O número de horas totais trabalhadas por dia é de 8 horas e 50 minutos, já o número de horas descansadas durante o turno de trabalho é de 1 hora e 40 minutos.

Apesar de se haver 3 paradas no turno de trabalho, respeitando o tempo estipulado por lei para o descanso dos operários, nota-se que há um expediente maior do que 8 horas diárias sem o pagamento de adicionais como hora extra. Também não se vê locais adequados para esse descanso, pois a olaria não disponibiliza ambientes de estar. Tais

fatores conjugados com o alto nível térmico emanado pelos fornos propiciam baixo rendimento de produção, bem como exaustão excessiva.

4.2 Quantidade de blocos carregados por funcionário

Os tijolos são transportados em quatro processos distintos de sua produção: o primeiro processo é quando se retira os tijolos da esteira e se leva aos pallets após o material passar pela máquina extrusora; o segundo processo é quando os tijolos são transportados para a sua queima no forno, o terceiro processo é quando os tijolos saem do forno em direção à estufa para serem resfriados e o último transporte se dá quando se carrega os tijolos resfriados às carrocerias dos caminhões de entrega do material. Os funcionários participam manualmente apenas no primeiro e último processo, sendo nos demais processos utilizadas empilhadeiras para o transporte dos pallets carregados e um suporte com trilhos para a entrada dos tijolos ao forno. Observou-se que no primeiro processo de retirada dos tijolos da esteira, cada funcionário retirava dois tijolos por vez e os colocava no pallet, havendo em média um total de 32 movimentos repetitivos para se carregar completamente um pallet. Já no último processo também manual, cada funcionário carregava no caminhão uma quantidade de 4 tijolos de 6 furos em cada mão, de modo a agilizar o tempo despendido no processo de transporte.

O carregamento simultâneo de vários tijolos, além de aumentar o peso que o trabalhador tem de aguentar, pode causar danos em longo prazo na coluna dos operários. Além disso, a forma como os dedos sustentam esses tijolos, forma de pinça ao se inserir os dedos das mãos nos furos dos tijolos, pode causar lesões por esforço repetitivo ou distensões. O excesso de peso de carregamentos contínuos suportados pelos trabalhadores em um ambiente excessivamente quente, como no caso da olaria em questão, propicia a percepção de um conforto ambiental insalubre e inadequado para a eficiência produtiva do processo e para a manutenção da qualidade de vida dos funcionários.

4.3 Tempo de carregamento dos blocos

Os tijolos carregados pela empilhadeira por meio de pallets ao forno levam em média 3 horas, pois o processo consiste primeiramente em carregar todos os pallets com capacidade máxima para depois levá-los um a um de forma mecânica até o forno. Já o processo de carregamento manual das caçambas dos caminhões dura em média 30 minutos, pois é realizado com 4 a 5 funcionários por vez trabalhando em processo rápido e ininterrupto nesse tempo.

O tempo de 30 minutos de movimento repetitivo ininterrupto no qual os funcionários da olaria são submetidos ao carregar o caminhão é diretamente relacionado com o esforço de carga que os mesmos despendem no processo, a postura corporal adotada e o conforto térmico ambiental no qual são expostos durante a atividade. Como analisado *in loco*, nota-se que todos os aspectos que envolvem a atividade são normativamente incorretos.

4.4 Postura corporal de carregamento adotada e carga

No primeiro processo manual de transporte dos tijolos na esteira para os pallets, observou-se que a postura corporal adotada pelos funcionários era inicialmente de pé com o dorso inclinado e torcido, pois os pallets se concentravam imediatamente atrás da esteira rolante, já à medida que se carregava a parte inferior do pallet, a postura corporal passava a ser em pé com o dorso reto e torcido. Vale ressaltar aqui que com essas posturas os operários carregavam 2 tijolos de 6 furos por vez, o que equivale a um total

de 3,6 kg. No último processo que também se caracteriza como sendo manual, observou-se que a postura adotada pelos trabalhadores ao se carregar as caçambas dos caminhões de entrega eram de pernas retas e dorso inclinado ou de pernas retas, dorso inclinado e torcido. Vale ressaltar também que com essas posturas os operários carregavam em média 4 tijolos de 6 furos em cada mão, o que equivale em um total de 7,2 kg por membro superior. Em ambos os processos tem-se movimentos corporais caracterizados como sendo repetitivos com carregamento de peso.

Conforme NR- 17 que versa sobre o levantamento, transporte e descarga de material 10% do peso corporal carregado já é causador de problemas de coluna, como o caso do carregamento observado pelos funcionários da olaria. A norma também estabelece que a postura adequada para o carregamento de material deve ser mantendo a coluna como suporte e não a curvando e nem promovendo movimentos de torção como foi observado na atitude dos funcionários. As posturas inadequadas dos funcionários conjuntamente com o excesso de peso nesse processo são fatores que agravam a percepção de espaço insalubre e maximizam a sensação do nível de calor no qual os mesmos são diariamente submetidos.

4.5 Idade média dos trabalhadores e tempo de permanência

Mediante entrevista com o dono da olaria, soube-se que a empresa consta com um total de 10 funcionários homens, estando todos com idades entre 18 e 27 anos. O tempo de permanência na empresa não ultrapassa 5 anos, exceto com os dois rapazes que são filhos do dono da olaria que trabalham lá desde os 14 anos de idade.

Como o trabalho executado é basicamente de esforço físico, os funcionários contratados acabam sendo jovens e homens por aguentarem uma maior carga em relação ao seu peso corporal. O tempo de permanência dos mesmos na empresa é relativamente curto, representando uma alta rotatividade no quadro de funcionários devido a alguns fatores como: baixa remuneração, longa distância de trajeto para o trabalho, condições psicossociais desfavoráveis e absenteísmos em decorrência da monotonia no processo produtivo e da exposição contínua aos altos níveis de calor.

4.6 Percepção do ambiente fabril

Nota-se que o uso de luvas térmicas se encontrava de acordo com o disposto na norma, porém ainda era necessário o uso de proteção auricular aos funcionários que são expostos constantemente aos ruídos próximos à máquina extrusora, à estufa e ao forno (87,4 dB(A) medido com decibelímetro ao lado do forno). Além disso, nota-se um ambiente fabril relativamente precário, onde a iluminação é somente natural devido às circunstâncias de produção serem apenas durante o dia, dificultando a visibilidade da atividade no inverno, período em que escurece mais cedo. Quanto à ventilação se percebe o uso de ventilação natural no ambiente de trabalho e somente artificial na estufa onde se tem o resfriamento das peças, porém devido à presença constante de fuligem saída do forno diretamente para o ambiente, deveria haver um sistema de filtro desse resíduo para que não haja prejuízos respiratórios em longo prazo aos trabalhadores.

4.7 Resultados da avaliação do calor

Mediante visita técnica realizada em 07/02/2014 na Olaria Cachimba, pode-se coletar os seguintes dados (Quadro 2) referentes à temperatura ambiente de exposição na qual os operários do barracão são diariamente expostos. Nota-se que como o ambiente possuía a

influência de radiação solar, utilizou-se para o cálculo do IBUTG a equação que contempla a temperatura de bulbo úmido, bulbo seco e globo.

Quadro 2 – Dados obtidos *in loco* por meio do IBUTG

Local	Temperatura de bulbo seco, °C	Temperatura de bulbo úmido, °C	Temperatura de globo, °C
Ao lado do forno	32,3°C	23,2°C	34,8°C
Ao lado da pilha de tijolos	44,0°C	26,2°C	42,9°C

Fonte: Os autores (2014)

O trabalho realizado tanto próximo ao forno, quanto ao lado da pilha de tijolos é considerado pesado, pois os carregamentos manuais por funcionário duram em média 30 minutos de trabalho intermitente com aproximadamente 14,4 kg de carga sendo constantemente erguida e depositada na carroceria do caminhão de entrega. Os valores de IBUTG obtidos foram de aproximadamente 26°C (ao lado do forno) e 31°C (ao lado da pilha de tijolos), estando ambos acima dos limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 para trabalhos contínuos sem pausas. Nota-se que a temperatura externa obtida foi de 22°C o que equivale a 4°C a menos em relação à temperatura observada ao lado do forno e 9°C a menos em relação à temperatura ao lado da pilha de tijolos.

Nota-se que pelos valores encontrados na situação ao lado do forno, o trabalhador deveria ter como rotina trabalhar 30 minutos e descansar 30 minutos a cada hora trabalhada. Já na condição “ao lado da pilha de tijolos”, o trabalho segundo a NR-15 não seria permitido, por ser muito desgastante, ou seja, insalubre. Recomenda-se neste caso, primeiramente um rearranjo do layout do ambiente de modo a permitir uma maior ventilação natural, amenizando os efeitos maléficos do alto índice de calor interno. Em segundo caso, podem-se implantar nos pontos analisados barreiras radiantes perimetrais de material isolante térmico.

5 CONCLUSÕES

Primeiramente pode-se concluir que o trabalho executado dentro da olaria nos postos de trabalho em que se mediu o calor (IBUTG), é insalubre nas condições em que hoje é executado, perante a NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo termicamente desconfortável para o trabalhador, visto os elevados índices de temperaturas detectados.

Observou-se ainda diversos aspectos transgredidos quanto à questão de conforto ambiental dentro desta olaria. Portanto, devem-se aplicar mudanças organizacionais na empresa tais como: filtros de fuligem adequados ao forno utilizado, palestras explicativas referentes às posturas corretas para a atividade executada, análise da direção dos ventos para reposicionar os postos de trabalho favorecendo a ventilação, distanciar o posicionamento do carregamento de tijolos do forno e da estufa para amenizar o calor submetido pelos trabalhadores, distribuir proteção auricular aos funcionários que operam nas máquinas e próximo a elas, criar ambientes de estar para o descanso nas pausas da execução, distribuir os 50 minutos excedentes de trabalho em pausas no carregamento dos tijolos para diminuir o esforço físico dos trabalhadores, utilizar uma camada mais espessa de material refratário para amenizar o calor emanado ao ambiente e melhorar a vedação das aberturas do forno.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 15 - Atividades e operações insalubres**. Manual de Legislação Atlas. São Paulo: Blucher, 74a. edição, 2014a.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 17 - Ergonomia**. Manual de Legislação Atlas. São Paulo: Blucher, 74a. edição, 2014b.
- DINIZ, Rodrigo Barbosa. **Análise documental sobre a insalubridade em olarias de Corumbá: um estudo dos processos do TRT – 24ª região – 1968**. Rev. Hist. UEG - Goiânia, v.1, n.1, p.213-221, jan./jun. 2012.
- DUL, Jan.; WEERDMEESTER, Bernard. **Ergonomia prática**. São Paulo: E. Blücher, 1995.
- IIDA, ITIRO. **Ergonomia – Projeto e produção**. 2ª edição revisada e ampliada, São Paulo, Editora Edgard Blücher, 2005.
- MEDEIROS, Leydja Dayane Dantaset et al. **Estudo ergonômico numa indústria de cerâmica vermelha no estado do Rio Grande do Norte**. VII SEPRONE “A Engenharia de Produção frente ao novo contexto de desenvolvimento sustentável do Nordeste: coadjuvante ou protagonista?”, Mossoró-RN, 2012.
- SALIBA, T. M. **Curso Básico de segurança e higiene ocupacional**. São Paulo: LTR, 2008.
- SANTOS, NÉRI; FIALHO, FRANCISCO. **Manual de Análise Ergonômica do Trabalho**. Curitiba: Gênese, 2ª ed., 1997, 316p.
- SCHMIDT, Frank W.; HENDERSON, Robert E; WOLGEMUTH, Carl H. **Introdução às ciências térmicas: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor**. São Paulo: Blucher, 1996.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DE VARIÂNCIA EM SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO DESEMPENHO TÉRMICO DE HABITAÇÕES UNIFAMILIARES

SILVA, Arthur Santos (1); ALMEIDA, Laiane Susan Silva (2); SCHAEFER, Aline (3); BALVEDI, Bruna (4); GHISI, Enedir (5)

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. (1) arthursilva07@gmail.com, (2) lai_almeida@hotmail.com, (3) ali_ufsc@yahoo.com, (4) brunabalvedi@gmail.com, (5) enedir@labeec.ufsc.br

RESUMO

O objetivo deste artigo é aplicar a “análise de variância” em um experimento de simulação computacional com o intuito de determinar parâmetros mais influentes no desempenho térmico de habitações unifamiliares. Elaborou-se um projeto de experimento para os parâmetros termofísicos de uma habitação unifamiliar para o clima de Campo Grande-MS, e foram realizadas simulações computacionais com o programa *EnergyPlus*. Nove parâmetros da envoltória da habitação foram variados em dois níveis, totalizando 512 simulações. A análise de variância foi utilizada para explicar a influência de cada parâmetro no desempenho térmico da habitação, o qual foi representado pelos graus-hora de aquecimento e resfriamento. Constatou-se que os parâmetros mais importantes no desempenho para o resfriamento foram a absorvância solar e a transmitância térmica da cobertura, e para o aquecimento foram a transmitância térmica das paredes externas e a emissividade da cobertura. Os graus-hora de resfriamento, no caso deste clima, é mais representativo do que os graus-hora de aquecimento; os quais variaram de 84 a 21136°Ch. Sendo assim, os parâmetros mais influentes no resfriamento podem ter seus valores dimensionados adequadamente de forma a aprimorar o desempenho. Conclui-se que o método da análise de variância é viável para fins de simulação computacional, e tem a capacidade de mostrar com grande precisão estatística, os parâmetros mais influentes no dado de saída analisado. No entanto, o método é limitado pelo número de simulações, o qual cresce exponencialmente com o aumento do número de parâmetros e níveis de variação considerados no experimento, gerando maior esforço computacional e tempo de processamento.

Palavras-chave: Análise de variância, Desempenho térmico, Simulação computacional.

ABSTRACT

The objective of this paper is to promote the “analysis of variance” in a computer simulation experiment regarding the determination of influential parameters on the thermal performance of single-family houses. A design of experiment was elaborated for the thermophysical parameters of a single-family house in the climate of Campo Grande-MS, and computer simulation of the thermal performance using EnergyPlus was performed. Nine parameters related to the envelope of the house were varied on two levels, reaching 512 simulation runs. The analysis of variance was used to explain the influence of each parameter on the thermal performance of the house, which was represented by degree-hours of heating and cooling. One can find that the most important parameters for cooling performance were the solar absorptance and thermal transmittance of the roof, and for the heating performance were the thermal transmittance of the external walls and the roof emissivity. The degree-hour for cooling, in the case of this climate, is more representative than the degree-hour for heating; which ranged from 84-21136°Ch. One can conclude that the method of analysis of variance is feasible for the purposes of computer simulation, and has the ability to show, with great statistical accuracy, the most influential parameters in the analysed output. However, the method is limited by the number of simulation, which grows exponentially as the number of parameters and variation levels considered in the experiment increase, demanding greater computational effort and processing time.

Keywords: Analysis of variance, Thermal performance, Computer simulation

1 INTRODUÇÃO

O estudo do desempenho térmico de edificações é um tema de pesquisa recorrente internacionalmente. Nesta área de pesquisa é comum se encontrar trabalhos que tratam de simulação computacional em regime transiente, que analisam determinadas variáveis da edificação considerando o balanço térmico dos elementos envolvidos e os sistemas integrados à edificação (e.g. MARA; TARANTOLA, 2008; HOPFE; HENSEN, 2011; TIAN, 2013). Análises de variáveis que influenciam em determinado comportamento da edificação são comuns, tais como na temperatura interna, nas taxas de ventilação, no consumo de energia ou no desempenho térmico. Estatisticamente, esse tipo de análise de influência corresponde à análise de sensibilidade.

Grande parte das publicações na área de engenharia não utilizam métodos complexos para se analisar a sensibilidade, tratando de utilizar métodos mais simples denominados métodos por triagem (SALTELLI; TARANTOLA; CAMPOLONGO, 2000). Esses métodos são planejados de tal forma que, quando um parâmetro é variado em determinados níveis, os demais parâmetros são mantidos em um nível fixo. É uma forma de análise interessante mas que não possibilita a obtenção de muita informação a respeito da influência de parâmetros, como as interações de segunda ordem.

A análise de variância, por sua vez, é uma forma de determinar a sensibilidade de parâmetros em modelos computacionais, considerando combinações fatoriais completas. Por esse motivo, essa análise possibilita a determinação de parâmetros ou mesmo grupos de parâmetros mais influentes, além de efeitos de segunda ordem (SANCHEZ *et al.*, 2014). Também possibilita selecionar valores mais apropriados para cada um deles dependendo do intuito do experimento.

Alguns estudos podem ser citados, como Chlela *et al.* (2009) que propuseram um método para se projetar edificações de baixo consumo de energia por meio de simulações paramétricas utilizando a ferramenta estatística de “projeto de experimento”. Mechri, Capozzoli e Corrado (2010) analisaram a sensibilidade de parâmetros por meio da análise de variância com a técnica de “amplitude de sensibilidade de Fourier”. Os casos simulados foram desenvolvidos com o método da norma internacional ISO 13790 (2008) em regime quase permanente. Da mesma forma, Brohus *et al.* (2009) analisaram a sensibilidade de parâmetros em uma habitação unifamiliar, de forma a reduzir o número de parâmetros com pré-processamentos.

Mais aplicações dessas técnicas estatísticas precisam ser conduzidas de forma a comprovar sua eficácia em encontrar soluções para o desempenho térmico de edificações, ou mesmo para entender os fenômenos envolvidos na simulação e auxiliar como ferramenta útil em linhas de pesquisa.

O objetivo do trabalho é, portanto, aplicar a análise de variância no desempenho térmico de uma habitação unifamiliar obtido por meio de simulação computacional, decorrente da variação das propriedades termofísicas da envoltória por meio de projeto de experimento.

2 MÉTODO

O método divide-se em seis etapas: (1) definição das condições de controle do experimento, (2) configurações padrão das simulações computacionais, (3) projeto de experimento e análise de variância, (4) variáveis dependentes do experimento, (5) experimento computacional, (6) tratamento de dados.

2.1 Condições de controle do experimento

Uma das condições de controle do experimento é a definição do clima. O clima escolhido foi o de Campo Grande-MS. A Figura 1 apresenta algumas variáveis climáticas de Campo Grande, como a temperatura de bulbo seco e úmido, irradiação solar direta e difusa, e umidade relativa. São mostrados dados horários de um dia médio de cada mês, ao longo dos doze meses do ano. A cidade de Campo Grande está localizada na latitude de $20,47^\circ$ Sul, longitude de $54,67^\circ$ Oeste, e altitude de 556 m.

Os dados horários foram obtidos do arquivo climático SWERA (*Solar and Wind Energy Resource Assessment*) em formato TMY (*Typical Meteorological Year*) (DOE, 2014a). O clima é classificado como tropical com estação seca.

A Figura 2 mostra a planta baixa e um croqui isométrico do modelo base da habitação, cujos ambientes analisados foram a sala/cozinha e os três quartos. A orientação solar foi considerada fixa para esse experimento (ver Figura 2).

Figura 1 – Variáveis climáticas de Campo Grande-MS ao longo do ano.

Fonte: Arquivo climático SWERA TMY (DOE, 2014a).

Figura 2 – Modelo base da edificação.

2.2 Configurações das simulações computacionais

O experimento conduzido neste trabalho foi realizado por simulação computacional com o programa *EnergyPlus* versão 8.1 (DOE, 2014b).

As rotinas de ocupação, de uso da iluminação e equipamentos foram adotadas do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais – RTQ-R (INMETRO, 2012). A Figura 3 mostra a rotina de uso da ocupação e a Figura 4 mostra a rotina de uso da iluminação. Foi fixado o número de ocupantes nos ambientes, sendo dois por dormitório, totalizando seis ocupantes na edificação. A densidade de potência instalada com iluminação foi de 6 W/m² na sala e 5 W/m² nos dormitórios. A densidade potência de equipamentos foi igual a 1,5 W/m² na sala durante todas as horas do dia, conforme o RTQ-R (INMETRO, 2012).

Para as temperaturas do solo, considerou-se os valores mensais do próprio arquivo climático. A ventilação natural foi simulada com o modelo do *AirFlowNetwork* do programa *EnergyPlus*, que considera as características das aberturas (coeficiente de descarga, expoente de fluxo de ar, infiltração de ar), os coeficientes de pressão do vento, e padrão de utilização das aberturas. Esses parâmetros de ventilação foram configurados de acordo com o RTQ-R (INMETRO, 2012).

Figura 3 – Taxa de ocupação adotada nas simulações.

Fonte: Adaptado de RTQ-R (INMETRO, 2012).

Figura 4 – Fração de potência de iluminação adotada nas simulações.

Fonte: Adaptado de RTQ-R (INMETRO, 2012).

2.3 Projeto de experimento e análise de variância

O projeto de experimento é uma forma de análise estatística que utiliza a análise de variância em uma amostra multivariada de parâmetros (MONTGOMERY; RUNGER 2012). Essa amostra multivariada é uma combinação fatorial de cada nível de cada parâmetro entre si. O tamanho total da amostra é dado pela Equação (1).

$$Amostra = a \times b \dots \times n \quad (1)$$

no qual, a = número de níveis no parâmetro A;
 b = número de níveis no parâmetro B;
 n = número de níveis no parâmetro N.

A análise de variância foi usada neste trabalho para determinar quais parâmetros podem ser considerados influentes ou irrelevantes em um experimento numérico. O modelo adequado para este tipo de análise estatística precisa ter a possibilidade de ser submetido a diferentes condicionantes e perturbações, de forma a se analisar o impacto de cada uma delas na variável dependente. A simulação computacional possibilita esse tipo de experimento numérico.

Sabe-se que a simulação computacional necessita de inúmeros parâmetros e configurações para realizar a estimativa da variável escolhida. Ao considerar a variação de dois parâmetros A e B em uma simulação computacional, analisando uma variável dependente Y, pode-se calcular a soma dos quadrados conforme as Equações (2) a (5).

$$SQ(A) = b \times \sum_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2 \quad (2)$$

$$SQ(B) = a \times \sum_j (\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..})^2 \quad (3)$$

$$SQ(Total) = \sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 \quad (4)$$

$$SQ(AB) = SQ(Total) - SQ(Erro) - SQ(A) - SQ(B) \quad (5)$$

no qual, a = número de níveis no parâmetro A;
 b = número de níveis no parâmetro B;
 $\bar{y}_{i.}$ = média do *i*ésimo nível do parâmetro A;
 $\bar{y}_{..}$ = média de todas as observações;
 $\bar{y}_{.j}$ = média o *j*ésimo nível do parâmetro B;
 y_{ij} = cada observação individual do *i*ésimo nível do parâmetro A, e do *j*ésimo nível do parâmetro B;
 $SQ(A)$ = soma dos quadrados do parâmetro A;
 $SQ(B)$ = soma dos quadrados do parâmetro B;
 $SQ(Total)$ = soma dos quadrados total;
 $SQ(AB)$ = soma dos quadrados da interação entre parâmetros;
 $SQ(Erro)$ = soma dos quadrados do erro.

Calcula-se, com esses dados, a média dos quadrados com a Equação (6) e o valor-F com a Equação (7). O valor-F é a medida de sensibilidade do parâmetro, e pode ser utilizado para comparar quantitativamente diferentes parâmetros.

$$MQ(A) = \frac{SQ(A)}{a - 1} \quad (6)$$

$$F(A) = \frac{MQ(A)}{MQ(Erro)} \quad (7)$$

no qual, $MQ(A)$ = é a média dos quadrados do parâmetro A (analogamente para o parâmetro B);
 $F(A)$ = é o valor-F do parâmetro A (analogamente para o parâmetro B).

2.4 Variáveis dependentes do experimento

O experimento conduzido neste trabalho considera como variável dependente a temperatura operativa de cada ambiente da habitação. Essa temperatura foi considerada como a média aritmética da temperatura do ar e da temperatura média radiante para os fins deste trabalho.

A partir da temperatura operativa horária em cada ambiente da habitação, calculou-se duas variáveis que representam o desempenho térmico da habitação ao longo de um ano: os graus-hora de aquecimento e os graus-hora de resfriamento, como mostram as Equações (8) e (9). Para resumir a análise, uma ponderação dos graus-hora de acordo com a área de cada ambiente foi realizada, encontrando-se um valor comparável de resfriamento e outro de aquecimento para a habitação como um todo.

Ao manter constantes as temperaturas base de 19°C para o aquecimento e 26°C para o resfriamento, pode-se comparar, de forma mais eficaz, o desempenho de modelos com propriedades termofísicas diferentes.

$$GHA = \sum_{i=1}^{8760} se \begin{cases} T_i < 19 & | & 19 - T_i \\ T_i > 19 & | & 0 \end{cases} \quad (8)$$

$$GHR = \sum_{i=1}^{8760} se \begin{cases} T_i > 26 & | & T_i - 26 \\ T_i < 26 & | & 0 \end{cases} \quad (9)$$

no qual, GHA = são os graus-hora de aquecimento [°Ch];
 GHR = são os graus-hora de resfriamento [°Ch];
 T_i = são as temperaturas operativas de cada ambiente da habitação em cada hora do ano [°C];
 i = é cada hora do ano [horas].

2.5 Experimento computacional

Este item explica o experimento conduzido neste trabalho. O modelo base do Item 2.1 foi configurado para conter a variação de nove parâmetros relacionados às propriedades termofísicas do envelope mostradas na Tabela 1. Esses parâmetros foram variados em dois níveis (mínimo e máximo) por meio de uma combinação fatorial completa, totalizando 512 simulações computacionais. A variação foi realizada considerando componentes construtivos fictícios de uma camada e espessura fixa, alterando-se o valor da condutividade térmica e da massa específica para a obtenção dos valores desejados de transmitância e capacidade térmicas.

Tabela 1 – Parâmetros variados no experimento.

Parâmetro	Símbolo	Unidade	Nível 1	Nível 2
Transmitância térmica das paredes internas	Uparint	[W/m ² K]	1,0	3,7
Capacidade térmica das paredes internas	Ctparint	[kJ/m ² K]	49,9	250,1
Transmitância térmica das paredes externas	Uparext	[W/m ² K]	1,0	3,7
Capacidade térmica das paredes externas	Ctparext	[kJ/m ² K]	49,9	250,1
Absortância solar das paredes externas	α_{par}	-	0,15	0,85
Emissividade a onda longa da cobertura	ϵ_{cob}	-	0,10	0,90
Transmitância térmica da cobertura	Ucob	[W/m ² K]	1,0	4,0
Capacidade térmica da cobertura	Ctcob	[kJ/m ² K]	20,0	200,0
Absortância solar da cobertura	α_{cob}	-	0,15	0,85

2.6 Tratamento de dados

O tratamento dos dados contemplou a análise de variância através do cálculo do valor-F de cada termo envolvido no experimento com a Equação (7) nos graus-hora de aquecimento e resfriamento. A palavra “termo” se refere a cada parâmetro individual ou interação de segunda ordem entre parâmetros. Essa análise foi realizada com o auxílio do programa *Minitab* 16 (2013).

Determinou-se, também, a distribuição de probabilidades dos graus-hora de aquecimento e resfriamento e separou-se graficamente os dados de acordo com os parâmetros mais influentes detectados, para melhorar a interpretação dos casos obtidos.

3 RESULTADOS

3.1 Análise das variáveis dependentes

A Figura 5 mostra a distribuição de probabilidades em frequência absoluta para os graus-hora de resfriamento e aquecimento, considerando os graus-hora médios ponderados pela área útil de cada ambiente da habitação (ou seja, um valor de graus-hora para toda a habitação). Percebe-se claramente a preponderância dos graus-hora de resfriamento para o desempenho térmico dessa habitação para o clima de Campo Grande-MS. O valor máximo obtido para os graus-hora de aquecimento foi de 2024°Ch, enquanto para os graus-hora de resfriamento foi de 21136°Ch.

Figura 5 – Frequência absoluta de ocorrência dos graus-hora de resfriamento e aquecimento resultante das 512 simulações.

Também percebe-se que a maior probabilidade de ocorrência dos graus-hora de aquecimento é inferior a 300°Ch, indicando que apenas algumas combinações específicas

geraram valores elevados de necessidade de aquecimento ambiental. Nos graus-hora de resfriamento, a maior probabilidade de ocorrência é verificada em valores inferiores a 3000°Ch, mas há certa probabilidade de ocorrência em valores até 12000°Ch.

3.2 Análise de variância

A Tabela 2 mostra a influência dos termos (parâmetros ou efeitos de segunda ordem) nas variáveis dependentes de graus-hora de aquecimento e resfriamento. Percebe-se que diferentes termos são influentes em cada uma das variáveis. No caso do resfriamento, a absorvância solar da cobertura tem quase o dobro da influência do que a transmitância térmica da mesma. E adicionalmente, o efeito de segunda ordem entre esses dois parâmetros (o termo $U_{cob} \cdot \alpha_{cob}$) é o quarto mais influente no resfriamento.

Análises como estas indicam qual é o parâmetro alvo para se promover estratégias de desempenho térmico.

Para o aquecimento, o parâmetro mais influente é a transmitância térmica das paredes externas e a emissividade da cobertura. No entanto, como mostra a Figura 5, os graus-hora de aquecimento são relativamente menores do que o de resfriamento. Desta forma, um dimensionamento correto da absorvância solar da cobertura e das paredes, e da transmitância térmica da cobertura seriam boas estratégias para aprimorar o desempenho da habitação (considerar valores baixos nesses parâmetros).

Tabela 2 – Influência dos termos nas variáveis dependentes.

Graus-hora de aquecimento		Graus-hora de resfriamento	
Termo	Valor-F	Termo	Valor-F
Uparext	2216	α_{cob}	8029
ε_{cob}	1855	Ucob	4496
Ucob	1723	α_{par}	2964
Ctparext	1515	$U_{cob} \cdot \alpha_{cob}$	2593
$\varepsilon_{cob} \cdot U_{cob}$	1062	Uparext	1692
α_{cob}	609	$U_{parext} \cdot \alpha_{par}$	913
Ctparint	586	Ctparext	868
α_{par}	520	Ctcob	479
Ctcob	499	$\varepsilon_{cob} \cdot U_{cob}$	244

No qual: Uparint: Transmitância térmica das paredes internas; Ctparint: Capacidade térmica das paredes internas; Uparext: Transmitância térmica das paredes externas; Ctparext: Capacidade térmica das paredes externas; ε_{cob} : Emissividade a onda longa da cobertura; Ucob: Transmitância térmica da cobertura; Ctcob: Capacidade térmica da cobertura; α_{cob} : Absorvância solar da cobertura; α_{par} : Absorvância solar das paredes externas.

Com o auxílio da Figura 6 pode-se perceber visualmente a influência do efeito de segunda ordem detectado para os graus-hora de resfriamento. Quando a absorvância solar da cobertura é baixa (0,15), os valores com 1,0W/m²K de transmitância térmica da cobertura se diferem pouco dos valores com 4,0W/m²K. No entanto, se a mesma variação na transmitância térmica ocorre quando a absorvância solar da cobertura é alta, grande distância nos dados se observa.

Percebe-se que a transmitância térmica das paredes externas influencia muito mais quando a absorvância solar da cobertura é baixa (0,15) e quando a absorvância solar das paredes é alta (0,85). Quando se verifica a diferença nos dados com 3,7W/m²K de transmitância térmica das paredes externas, em relação aos valores com 1,0W/m²K, a distância é muito maior no caso de alta absorvância solar das paredes.

Figura 6 – Análise dos resultados das simulações pelos parâmetros mais influentes nos graus-hora de resfriamento para as 512 simulações.

Percebeu-se a importância desse tipo de análise, a qual pode apontar a influência de parâmetros no desempenho térmico das edificações, e também a determinação de quais combinações geraram resultados extremos ou de grande probabilidade de ocorrência.

No caso deste trabalho para o clima específico considerado, com 512 simulações pode-se obter os parâmetros mais influentes (absortância solar e transmitância térmica da cobertura) e os grupos de configurações de parâmetros que poderiam gerar bom desempenho térmico, e as combinações extremas de valores que devem ser evitadas por gerarem desempenho ruim.

À CAPES, ao CNPq e à FINEP pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- BROHUS, H.; HEISELBERG, P.; SIMONSEN, A.; SØRENSEN, K. C. Uncertainty of energy consumption assessment of domestic buildings. Building Simulation 2009. **Proceedings...** p.1022–1029, 2009. Glasgow, Scotland.
- CHLELA, F.; HUSAUNNDEE, A.; INARD, C.; RIEDERER, P. A new methodology for the design of low energy buildings. **Energy and Buildings**, v. 41, n. 9, p. 982-990, 2009.
- DOE. US Department of Energy. **Weather Data**. 2014a. Disponível em < http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/weatherdata_about.cfm > Acesso em 02/04/2014.
- DOE. US Department of Energy. **EnergyPlus Energy Simulation Software**. 2014b. Disponível em < <http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/> > Acesso em 02/04/2014.
- HOPFE, C. J.; HENSEN, J. L. M. Uncertainty analysis in building performance simulation for design support. **Energy and Buildings**, v. 43, n. 10, p. 2798–2805, 2011.
- INMETRO. Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio. **Regulamento técnico da qualidade para o nível de eficiência energética edificações residenciais**. RTQ-R. Portaria n.18, de 16 de Janeiro de 2012. INMETRO, 2012.
- ISO International Organization for Standardization. **ISO 13790 – Energy performance of buildings – calculation of energy use for space heating and cooling**. Genebra, 2008.
- MARA, T. A.; TARANTOLA, S. Application of global sensitivity analysis of model output to building thermal simulations. **Building Simulation**, v. 1, n. 4, p. 290–302, 2008.
- MECHRI, H. E.; CAPOZZOLI, A.; CORRADO, V. USE of the ANOVA approach for sensitive building energy design. **Applied Energy**, v. 87, n. 10, p. 3073–3083, 2010.
- MINITAB. **Minitab 16 Software**. 2013. Disponível em < <http://www.minitab.com/> > Acesso em 02/04/2014.
- MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. John Wiley & Sons, Inc. Edição LTC. Rio de Janeiro, 2012.
- SALTELLI, A.; TARANTOLA, S.; CAMPOLONGO, F. Sensitivity Analysis as an Ingredient of Modeling. **Statistical Science**, v. 15, n. 4, p. 377–395, 2000.
- SANCHEZ, D.G.; LACARRIÈRE, B.; MUSY, M.; BOURGES, B. Application of sensitivity analysis in building energy simulations: Combining first- and second-order elementary effects methods. **Energy and Buildings**, v. 68, p. 741–750, 2014.
- TIAN, W. A review of sensitivity analysis methods in building energy analysis. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 20, p. 411–419, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE OFUSCAMENTO NO USO DA LUZ NATURAL EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES PARA NATAL-RN, POR SIMULAÇÃO

CARVALHO, Juliana (1); PEDRINI, Aldomar (2);

(1) Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e-mail: juliportela@gmail.com (2)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e-mail: apedrini@ufrnet.br

RESUMO

Este trabalho apresenta o estudo das ocorrências de ofuscamento em salas de aula para a cidade de Natal-RN. Embora haja muita disponibilidade de luz natural localmente, seu uso ainda é pouco explorado na arquitetura escolar. O método de análise é dividido em definição do caso base e modelos de referência, modelagem, simulação e tratamento dos resultados. Os modelos analisados são ambientes de sala de aula de dimensões 7,20m x 7,20m, com janelas com percentual de abertura de fachada (PAF) de 20%, 40% e 50%, e com dispositivos de sombreamento como marquise, marquise inclinada, marquise com proteção lateral, marquise com vista frontal, marquise dupla, marquise dupla com três brises horizontais, marquise simples com três brises horizontais, além do uso da prateleira de luz para alguns modelos. Como o comportamento da luz é bastante variável ao longo do ano, optou por adotar uma análise baseada na simulação dinâmica. A modelagem foi executada no programa SketchUp, a simulação foi realizada no programa Daysim (REINHART, 2010). Os dados foram tratados em planilhas eletrônicas, em que foi determinada uma faixa de UDI entre 300lux e 2000lux nas análises exploratórias e UDI entre 300lux e 3000lux nas análises específicas. Observou-se uma redução do ofuscamento na 1ª fileira de sensores, seja através do uso da prateleira de luz, ou de proteção para a bandeira de luz.

Palavras-chave: Iluminação natural, ofuscamento, eficiência.

ABSTRACT

This paper presents the study of glare occurrences in classrooms for the city of Natal- RN. Although there is much daylight availability locally, its use is still underexplored in school architecture. The method of analysis is divided into definition of the base case and reference models, modeling, simulation and analysis of the results. The analyzed models are classroom environments with the dimensions of 7.20m x 7.20 m, with window-to-wall-ratio (WWR) of 20 %, 40 % and 50 %, and shading devices such as standard horizontal overhang, sloped overhang, standard horizontal overhang with side view protection, standard horizontal overhang with a dropped edge, double standard horizontal overhang, double standard horizontal overhang with three horizontal louvers, standard horizontal overhang with three horizontal louvers, besides the use of light shelves in some models. As the behavior of light is quite variable throughout the year, chose to adopt an approach based on dynamic simulation analysis. The modeling was performed in SketchUp program , the simulation was performed in Daysim program (Reinhart , 2010) and data analysis was done using spreadsheets , where a range of UDI was determined between 300lux and 2000Lux for exploratory analyzes and between 300lux and 3000lux for more specific analyzes. It was observed a reduction of glare in the first row of sensors, either by using the light shelves, or protection for the high light.

Keywords: Daylighting, glare, efficiency.

1 INTRODUÇÃO

Em Natal/RN, “Cidade do Sol” (clichê publicitário), geralmente o uso da luz natural é negligenciado no ambiente construído. Frequentemente os ambientes internos são iluminados artificialmente durante todas as horas do dia, enquanto que as aberturas são bloqueadas por cortinas internas devido ao ganho térmico e ofuscamento.

Em escolas, os benefícios do uso da luz natural incluem a melhoria no aprendizado, na qualidade ambiental, no conforto luminoso, na redução do consumo de energia e do impacto ambiental. Para sua implementação, é necessário atender o mínimo de iluminância e proporcionar sua uniformidade para evitar o ofuscamento. Grandes variações causam ofuscamento e fadiga mental, prejudicando o aprendizado dos alunos.

A Iluminância Natural Útil (UDI) demonstra quando “os níveis são úteis para os ocupantes, que é, nem tão escuro ($<100\text{lx}$) nem tão claro ($>2000\text{lx}$)”. O limite superior detecta quando a incidência de radiação pode provocar aquecimento, resultando em desconforto térmico (REINHART, MARDALJEVIC *et al.*, 2006, p.16). A UDI resulta em três métricas as quais são referentes aos intervalos de tempo abaixo de 100lux , entre 100 e 2000lux e acima de 2000lux , este último intervalo é empregado para detectar a existência de ofuscamento (REINHART, MARDALJEVIC *et al.*, 2006).

A UDI, nesta pesquisa, teve o limite inferior da faixa adaptado para 300lux , que corresponde ao nível mínimo de iluminância requerido para salas de aula de acordo com a norma de iluminação de ambientes de trabalho ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013). O limite superior foi calculado para 2000lux e 3000lux .

Para uma cidade como Natal, por exemplo, existe uma grande incidência de radiação solar difusa que pode resultar em ofuscamento. Em Natal facilmente são atingidos os níveis de 3000lux , sendo, portanto inadequado o limite superior do UDI de 2000lux , que caracterizaria ofuscamento em uma boa parte do dia.

Mardaljevic (MARDALJEVIC, *et al.*, 2011, f. 4 e 5) adapta o intervalo da UDI de acordo com o uso do ambiente e às condições locais, admitindo a variabilidade desta faixa de acordo com cada situação. Neste estudo é avaliada a iluminação natural para edificações residenciais, com adaptação da faixa de UDI entre 300 - 3000lux para melhor aproveitamento da luz natural.

Outra métrica que detecta os níveis de ofuscamento é a Autonomia de Luz Natural máxima (DA_{max}) que é referente ao percentual de horas ocupadas quando há incidência solar direta em excesso, traz indicações de ofuscamento e com que frequência os contrastes acontecem (REINHART, MARDALJEVIC *et al.*, 2006, p.17). Este critério detecta a incidência de luz solar direta e as prováveis condições de ofuscamento, informando a frequência na qual os contrastes aparecem no ambiente (REINHART, MARDALJEVIC *et al.*, 2006, p.11).

A arquitetura deve equilibrar iluminação, sombreamento e ventilação. A abertura deve contribuir com a luz natural no ambiente, sem ocasionar ofuscamentos, higienizando o ambiente com a renovação do ar, através da ventilação natural.

Esse artigo avalia a luz natural por meio de simulação computacional dinâmica de modelos hipotéticos, no programa Daysim (REINHART, 2010) e os resultados são analisados quanto à ocorrência de iluminância natural útil (UDI).

2 OBJETIVO

Analisar as ocorrências de ofuscamento em salas de aula na cidade de Natal-RN.

3 MÉTODO

O método é dividido em: definição do caso base e modelos de referência, modelagem, simulação e tratamento dos dados de saída, conforme Figura 1.

Figura 1: Diagrama do método

3.1 Definição do caso base e modelos de referencia

O caso base foi definido a partir de uma sala de aula com as dimensões de 7,20m x 7,20m conforme a legislação do Fundescola (EDUCAÇÃO, 2002, p.48). A partir disso foram construídos os modelos de referência tendo como variáveis a orientação da abertura, geometria de proteção solar e tamanho de abertura.

As simulações foram divididas em duas fases. A primeira fase abrange os sistemas marquise, marquise inclinada, marquise com proteção lateral e marquise com vista frontal, com e sem o uso da prateleira de luz, com as quatro orientações principais (Norte, Sul, Leste e Oeste) e PAF de 20% e 40%. A segunda fase abrange os sistemas marquise com três brises horizontais, marquise dupla e marquise dupla com três brises horizontais, sem prateleira de luz, com a orientação Norte e PAF de 40% e 50% (Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 15). Sendo totalizados 54 modelos simulados para a pesquisa.

Figura 2: Marquise, PAF 20%.

Figura 3: Marquise inclinada, PAF 20%.

Figura 4: Marquise com proteção lateral, PAF 20%.

Figura 5: Marquise com vista frontal, PAF 20%.

Figura 6: Marquise, PAF 40%.

Figura 7: Marquise inclinada, PAF 40%.

Figura 8: Marquise com proteção lateral, PAF 40%.

Figura 9: Marquise com vista frontal, PAF 40%.

Figura 10: Marquise com três brises horizontais, PAF 40%.

Figura 11: Marquise dupla, PAF 40%.

Figura 12: Marquise dupla com três brises horizontais, PAF 40%.

Figura 13: Marquise com três brises horizontais, PAF 50%.

Figura 14: Marquise dupla, PAF 50%.

Figura 15: Marquise dupla com três brises horizontais, PAF 50%.

3.2 Modelagem

A modelagem foi executada no programa SketchUp (GOOGLE, 2006). As propriedades de reflexão especular e rugosidade foram escolhidas na biblioteca “Daysim for SketchUp” (arquivo “*.rad”, na pasta “rad”) do programa Daysim (REINHART, 2010).

3.3 Simulação

A simulação tem como dados de entrada: modelo, arquivo climático, arquivo de materiais, arquivo de sensores.

O modelo foi concebido na etapa anterior de modelagem. O arquivo climático utilizado nas simulações foi do ano de 2009 (RORIZ, 2009). O arquivo de materiais não foi alterado, sendo empregados materiais de altas refletâncias como forma de potencializar o uso da luz natural no ambiente. A determinação dos pontos de sensores seguiu a determinação presente na NBR 15215-4 (ABNT, 2005), sendo determinados 36 sensores para PAF de 20% e 16 sensores para o PAF de 40% e 50%.

3.4 Tratamento dos dados de saída

Os critérios adotados foram UDI (300lux-2000lux e 300lux-3000lux) e UDI hora. As saídas gráficas adotadas na pesquisa foram isolinhas de UDI, quadro com escala de cores para UDIf e tabela com os índices de ocorrências de UDI (300lux-3000lux).

As isolinhas de UDI são um recurso gráfico de visualização fácil do comportamento da luz natural no ambiente. A partir deste gráfico é possível inferir que existe ofuscamento na 1ª e 2ª fileira de sensores e que o UDI máximo chega a 90% ao final da profundidade de vão iluminado (**Figura 16**).

Figura 16: Isolinhas, Oeste, marquise, PAF 40%, sem prateleira de luz

Como a luz natural apresentou um comportamento horário variável, percebeu-se a necessidade de se prever em quais horários haveria o decaimento da luz natural. Sendo elaborado um novo critério denominado UDI hora, no qual são dados os percentuais em que o UDI é de 100% para cada hora do dia. A partir disso é possível observar em quais pontos de sensores e em que horários houve decaimento. No exemplo a seguir, observa-se que o UDI de 100% está presente às 10h e entre às 13h e 14h. Durante as outras horas do dia será preciso fazer uso de outros recursos para uniformizar a luz natural e reduzir o ofuscamento (Tabela 1).

Tabela 1: UDI hora, Oeste, marquise, PAF 40%, sem prateleira de luz

Horas / Sensor	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
07:00	94	82	61	48	95	86	63	51	94	88	63	52	94	86	60	51
08:00	91	98	95	92	89	98	95	93	94	98	95	93	96	98	95	93
09:00	72	97	98	98	65	95	98	98	74	96	98	98	81	97	98	98
10:00	47	94	98	99	37	90	98	99	47	91	98	99	60	94	98	99
11:00	36	92	95	96	24	86	95	96	32	87	95	96	42	90	95	96
12:00	38	95	98	99	24	92	98	99	31	92	98	98	39	94	98	98
13:00	64	99	99	98	44	98	99	98	52	97	99	98	57	98	99	98
14:00	91	98	97	97	78	98	97	97	85	99	97	97	85	98	97	97
15:00	98	95	92	90	95	96	92	90	97	97	92	90	97	96	91	89
16:00	90	83	71	61	90	84	69	62	90	85	68	58	89	82	64	54
17:00	38	40	42	41	39	40	42	39	39	40	42	38	38	40	42	40

Escala de cores para UDI hora:

- Escalada 04
- Entre 04 e 20%
- Entre 20% e 30%
- Entre 30% e 40%
- Entre 40% e 50%
- Entre 50% e 60%
- Entre 60% e 70%
- Entre 70% e 80%
- Entre 80% e 90%
- Entre 90% e 100%
- Entre 100% e 120%

O índice de ocorrências avaliou a UDI entre 300 e 3000lux, com a finalidade de observar os índices de ofuscamento para um nível de iluminância superior a 3000lux. Estas análises foram executadas apenas para a orientação Norte devido ao fato dela receber radiação solar durante todo o período do dia. Neste gráfico, são determinadas três categorias: ofuscamento ($UDI > 3000\text{lux}$), conforto (UDI entre 300-3000lux) e menor ($UDI < 300\text{lux}$). Neste caso houve um ofuscamento de apenas 3% na 1ª fileira de sensores, com decaimento uniforme do nível de conforto (Tabela 2).

Tabela 2: Índice de ocorrências para marquise dupla com três brises, PAF 40%, sem prateleira de luz

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Observou-se através da iluminância natural útil que não foi detectado um UDI de 100% entre 300 e 2000lux. Os maiores valores estavam entre os 90 e 95%. Para o PAF de

20% esta faixa de 90% a 95% está localizada nos primeiros 3,0m de profundidade de sala, decaindo após a segunda metade da sala. Para o PAF de 40% foi observado ofuscamento na 1ª fileira de sensores, com níveis de iluminância maiores que 2000lux, o que reduziu o UDI para valores entre 50% e 60% na 1ª fileira de sensores. Já para o PAF de 50% o UDI na 1ª fileira de sensores variou de 30% a 58%, havendo a necessidade de complementação com um sombreamento interno, como a prateleira de luz para a redução da incidência de radiação solar.

O sistema de proteção marquise inclinada a 5° teve um melhor desempenho (entre 82% e 93% na 1ª fileira de sensores) para as janelas com PAF de 20% e orientação Leste, para as demais orientações houve um decaimento da luz na 1ª fileira de sensores.

As aberturas com o PAF de 40% atingem uma maior profundidade de vão iluminado, para um UDI entre 90% a 99%, chegando a atingir até a profundidade final da sala, entretanto apresentam em sua maioria ofuscamentos na 1ª fileira de sensores (Figura 17). Aberturas com PAF de 20% (Figura 18) apresentam menos ofuscamento, mas atingem uma menor profundidade (1,95m) de vão iluminado para o UDI entre 90% a 99%.

Figura 17: UDI 300-2000lux, marquise inclinada, PAF 40%, sem prateleira de luz, iluminância 300lux, norte

Figura 18: UDI 300-2000lux, marquise inclinada, PAF 20%, iluminância 300lux, norte

Observou-se um melhor desempenho de UDIh para os modelos com PAF de 20%, destacando-se o modelo marquise, com PAF de 20%, orientação Leste sendo detectado um UDIh entre 90% e 99% das 9h às 14h para alguns sensores (Tabela 3).

Tabela 3: UDI hora 300lux-2000lux , modelo marquise para PAF 20%, Leste, sem prateleira de luz

Horas / Sensor	31	25	19	13	7	1	32	26	20	14	8	2	33	27	21	15	9	3	34	28	22	16	10	4	35	29	23	17	11	5	36	30	24	18
07:00	83	79	61	39	30	26	82	83	65	42	31	28	83	85	67	44	31	28	81	85	68	47	32	29	84	83	65	44	32	26	83	78	58	40
08:00	85	97	94	82	71	62	78	98	95	85	72	68	76	98	95	86	71	66	73	98	95	89	73	67	80	98	95	86	74	63	74	97	92	83
09:00	88	99	97	93	87	82	76	99	98	94	87	85	72	99	98	95	87	84	67	99	98	96	88	85	75	99	98	95	88	83	85	99	97	93
10:00	91	99	98	96	93	91	74	99	99	97	93	92	66	99	99	97	93	92	60	99	99	97	94	92	71	99	99	97	94	91	93	99	98	96
11:00	94	99	99	97	95	94	82	99	99	97	95	95	68	99	99	97	95	95	61	99	99	98	96	95	76	99	99	98	96	94	97	99	98	97
12:00	98	99	99	97	96	94	94	99	99	98	96	95	85	99	99	98	96	95	79	99	99	98	96	95	91	99	99	98	96	94	99	99	99	98
13:00	99	99	98	97	95	92	99	99	98	97	95	93	98	99	98	97	95	93	98	99	98	96	94	98	99	98	98	96	93	99	99	98	97	
14:00	99	98	96	90	80	68	99	98	96	91	82	75	99	98	97	92	82	75	99	98	97	93	84	77	99	98	96	93	84	73	99	98	96	91
15:00	97	92	81	51	20	4	97	93	84	57	23	12	98	95	85	61	23	13	98	95	86	66	29	13	97	94	84	64	29	11	97	92	80	57
16:00	82	60	35	11	6	4	86	67	40	13	6	8	87	75	44	13	6	8	88	75	45	17	7	6	86	69	40	15	8	5	82	62	31	13
17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04
Entrada 04

Quanto ao índice de ocorrências os melhores resultados foram obtidos para os seguintes sistemas: marquise PAF 20%, marquise com vista frontal com prateleira de luz PAF 40%, marquise com proteção lateral sem prateleira de luz e PAF 40%, marquise dupla com 03 brises horizontais sem prateleira de luz para PAF 50% e 40%.

Para o PAF de 20% (Figura 19) o índice de conforto teve um decaimento igual a 19% a partir da 4ª zona de iluminação. Para o PAF de 40%, houve ofuscamento na 1ª fileira de sensores menor nos sistema com prateleira de luz, de 5% neste no modelo marquise com vista frontal (Figura 20) e de 36% no modelo marquise com proteção lateral (Figura 21).

Figura 19: Índice de ocorrências, modelo orientação norte com marquise, sem prateleira de luz PAF de 20%.

Figura 20: Índice de ocorrências, modelo orientação norte com marquise com vista frontal, com prateleira de luz PAF de 40%.

Figura 21: Índice de ocorrências, modelo orientação norte com marquise e proteção lateral, sem prateleira de luz PAF de 40%.

Foi observado que o sistema marquise dupla com três brises horizontais teve um melhor desempenho para os PAF's de 40% e 50%. Para o PAF de 50% (Figura 22) o ofuscamento da 1ª fileira de sensores pode ser reduzido para apenas 7%, com índice de menor conforto de 8% para a profundidade final da sala de aula. Para o PAF de 40% houve um melhor desempenho quanto ao ofuscamento da 1ª fileira de sensores com índice registrado de apenas 3%(Figura 23).

Figura 22: Índice de Ocorrências, modelo orientação norte com marquise dupla com 03 brises, sem prateleira de luz, PAF de 50%.

Figura 23: Índice de Ocorrências, modelo orientação norte com marquise dupla com 03 brises, sem prateleira de luz, PAF de 40%.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A luz natural tem uma grande variabilidade anual e diária, com pouca frequência de UDI de 90% a 100% para todas as orientações com sistemas de proteção fixo. As orientações Leste e Oeste precisam de um sistema de proteção móvel, cujo cálculo do UDI somente pode ser feito através da derivação dos valores de DA dentro da faixa de UDI indicada.

As prateleiras de luz serviram como sistema de sombreamento interno para alguns modelos, evitando o ofuscamento na 1ª fileira de sensores, e reduzindo a profundidade de vão iluminado.

Os modelos com PAF de 20% não tiveram ofuscamento na 1ª fileira de sensores, mas a profundidade de vão iluminado foi reduzida pela metade. Os modelos com PAF de 40% sem a prateleira de luz apresentaram o dobro de ofuscamento na 1ª fileira de sensores em relação aos modelos com a prateleira de luz. Os modelos com PAF de 50% apresentaram ofuscamento na 1ª fileira de sensores, sendo necessária a complementação com um sistema de sombreamento interno como a prateleira de luz.

Os modelos com melhor desempenho luminoso para toda a sala de aula foram marquise dupla com três brises horizontais sem prateleira de luz para os PAF's de 40% e 50%, sendo importante ressaltar que o uso da prateleira de luz possibilitaria a redução ou a eliminação do ofuscamento na 1ª fileira de sensores.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- ABNT. **NBR 15215-4. Iluminação natural - Parte 4 - Verificação experimental das condições de iluminação interna de edificações - Método de medição**. Rio de Janeiro: ABNT 2005.
- _____. **NBR ISO/CIE 8995-1. Iluminação de ambientes de trabalho - parte 1: Interior [Lighting of work places Part 1: Indoor]**: ABNT 2013.
- EDUCAÇÃO, M. D. **Recomendações técnicas - EDIFICAÇÕES ambientes ESCOLARES**, C. D. P. E. I. Brasília: Fundaescola. Especificações 17 2002.
- GOOGLE. **Google SketchUp 8** 2006.
- MARDALJEVIC, J. et al. **Daylight metrics for residential buildings**. *Proceedings of the 27th Session of the CIE*. África do Sul 2011.
- REINHART, C. **Daysim 3.1**. UNIVERSITY, H. Cambridge 2010.
- REINHART, C. F.; MARDALJEVIC, J.; ROGERS, Z. **Dynamic Daylight Performance Metrics for Sustainable Building Design**. *Leukos*. Ottawa. 3: 7-31 p. 2006.
- RORIZ, M. **RN_Natal.epw**. São Carlos Roriz Bioclimática 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESENVOLVIMENTO DE QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DA PERCEPÇÃO SOBRE ACESSO SOLAR EM CURITIBA

TAMURA, Cíntia A. (1); KRÜGER, Eduardo L. (2)

(1) Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), (41)8870-1002, e-mail: cintiatamura@gmail.com (2) UTFPR, e-mail: ekruger@utfpr.edu.br

RESUMO

A provisão de acesso solar é o requisito elementar para se obter de forma passiva iluminação e aquecimento em interiores. Porém, quando regulamentações urbanísticas são insuficientes ou inexistentes quanto a recomendações para quantidades mínimas diárias e níveis adequados de acesso solar, a geometria resultante das edificações pode ocasionar entre si bloqueio solar, sombreamento, umidade e frio. Soma-se a este fato o desconhecimento e/ou desconsideração por parte de profissionais da área acerca da percepção e preferências relacionadas ao acesso solar dos usuários destas edificações, o que pode resultar em situações em que o conforto ambiental atende a recomendações técnicas, mas não a demandas humanas. O objetivo do estudo foi produzir uma ferramenta validada para o levantamento de dados quantitativos acerca da percepção relacionada ao acesso solar em moradores de 138 unidades habitacionais de Curitiba, capital mais fria do Brasil. Esta pertencente à Zona Bioclimática 1, onde o aproveitamento do potencial de iluminação e aquecimento solar é criticamente necessário. Como referência, utilizou-se um questionário existente em inglês, criado com o intuito de levantar preferências relacionadas a tempo, quantidade, local e propósito do acesso solar, em moradores em conjuntos habitacionais de Hong Kong. O questionário original foi inicialmente traduzido e adaptado por meio da técnica de *back translation*; a seguir, foi submetido à análise de aparência e conteúdo por cinco especialistas em iluminação natural. Após a adoção das considerações dos mesmos, foi realizado um teste piloto entre 3 e 6 de março de 2014, com a aplicação do questionário a uma amostra selecionada probabilisticamente ($n=33$, 24% da população avaliada). Os dados coletados tiveram seu índice de confiabilidade calculado e atestado pelo índice alfa de Cronbach ($\alpha=0,838$), indicando que o questionário criado é apropriado ao fim que se destina, e pode contribuir em pesquisas sobre a percepção humana relacionada ao acesso solar.

Palavras-chave: Validação Questionário, Acesso Solar, Percepção Humana, Urbanismo.

ABSTRACT

The solar access provision is the elementary requirement to provide passively illumination and heating. However, when urban regulations are insufficient or inefficient in prescribing minimal daily values to solar access levels, the geometry of buildings might cause solar blocking, shading, humidity and cold. It may worsen by unawareness or disregard of professionals about the perception and preferences related to solar access of dweller's buildings, which can result in situations where environment comfort can be regulated by technical recommendations, but not to human requirements. This research aims to produce a validate tool to survey quantitative data regarding the solar access perception of dwellers of 138 housing units located in Curitiba, the coldest capital of Brazil. It's situated at Bioclimatic Zone 1, where the utilization of lighting and heating potential is critically necessary. As reference, an existing questionnaire in English, created to research preferences related to time, quantity, place and purpose of solar access to dwellers of housing units in Hong Kong was used. The original questionnaire was translated and adapted by back translation; hereafter, it was validated by five specialists in natural daylight. After the incorporation of their considerations, a pilot test was made between 3rd and 6th March 2014, with the submission of questionnaire to a probabilistic sample ($n=33$, 24% of population). The collected data had its reliability score calculated and attested by Cronbach's alpha index, ($\alpha=0,838$). It indicates the questionnaire is appropriated to its aim, and it contributes in researches about human perception related to solar access.

1 INTRODUÇÃO

Dentre as variáveis envolvidas no processo de condicionamento passivo de uma edificação, está o acesso solar. Sua provisão adequada pode propiciar níveis adequados de aquecimento e iluminação, favorecendo o desenvolvimento das atividades de seus usuários (BOUBEKRI, 2008, pp. 1–2; LAU; NG; HE, 2011, p. 1787; LITTLEFAIR, 2001, p. 180; PHILLIPS, 2004, p. 18). A geometria de um edifício pode afetar o acesso solar dos edifícios adjacentes; para que não haja o bloqueio ao sol ou a criação de sombras indesejadas, é necessário que fatores como latitude e orientação solar sejam levados em conta na concepção de planos urbanísticos. É necessária também a determinação de limites claros para relações de altura e comprimento, e a especificação de recuos mínimos entre as construções, que devem ser respeitados na criação de projetos arquitetônicos e urbanísticos (ESCH, VAN; LOOMAN; BRUIN-HORDIJK, DE, 2012, pp. 190–192; CASTRO PÉREZ; FÁVERO, 2009, p. 2; CASTRO PÉREZ, 2013, p. 59).

Quando a variável acesso solar é negligenciada na fase de projeto, pode-se ter como resultado ambientes que apresentam umidade excessiva, pouca iluminação e frio intenso em determinadas estações do ano, dependendo da latitude em que se encontram (FROTA; SCHIFFER, 2001, pp. 53–56; MARINS; ROMÉRO, 2012). Este conjunto de fatores pode ocasionar efeitos negativos na saúde humana, como desconforto térmico e visual (PRADO, 2006, p. 12; SEONG et al., 2006, p. 723). Além destes efeitos tradicionalmente relacionados ao acesso solar e à saúde dos usuários de edificações, na última década tem-se observado a ampliação da discussão, com a inclusão dos possíveis efeitos da falta de acesso solar em processos biológicos mais complexos, como o metabolismo, regulação da produção hormonal e a sincronização do ciclo circadiano (BOUBEKRI, 2008, p. 53), e em distúrbios emocionais, como mudanças de humor, depressão, letargia, entre outros (ibid., 2008, pp. 56-60).

Além destes fatores, para a definição de valores de acesso solar adequados aos ocupantes de um edifício, também é necessário considerar que a preferência dos indivíduos perante a luz solar quanto ao seu tempo de exposição, quantidade, local e propósito pode variar, de acordo com a latitude em que se encontram. Ocupantes de edifícios em regiões quentes preferem controlar, ou mesmo excluir a luz solar, de forma a evitar o super aquecimento. Por outro lado, ocupantes de prédios localizados em lugares frios, localizados a altas latitudes, tendem a considerar a possibilidade de acesso à luz solar não só como positiva, mas necessária (LITTLEFAIR, 2001, p.180). Por fim, a demanda por luz solar pode diferir também de acordo com o tipo de edifício, das atividades nele desenvolvidas, e do grau de adensamento em seu entorno (LAU; NG; HE, 2011, p. 1789).

Desta forma, a definição de recomendações efetivas relacionadas à luz solar no interior de edificações deve ser resultado da integração de fatores relacionados à disponibilidade de luz solar (orientação, latitude e condições locais, entre outros) com a avaliação criteriosa dos fatores subjetivos relacionados às preferências de seus usuários (MESA; CORICA; PATTINI, 2011, p. 2414), além da componente biológica e psicológica (MARTAU, 2009, p. 128). Caso contrário, estas definições poderão estar em consonância a recomendações técnicas, sem, no entanto, atender a demandas humanas.

Embora a importância de se conhecer as preferências dos indivíduos relacionadas ao acesso solar se evidencie sob este contexto, constatou-se após a revisão bibliográfica, a inexistência de uma ferramenta validada para esta finalidade na língua portuguesa. Assim, este estudo teve o objetivo de desenvolver, validar e determinar o índice de confiabilidade de um instrumento de coleta de dados, com a finalidade de levantar as preferências de moradores de edificações relacionadas ao acesso solar em habitações localizadas em Curitiba, a capital mais fria do país. Nesta localidade, a importância do acesso solar é evidenciada pelas estratégias bioclimáticas

sugeridas (aquecimento solar e exploração da inércia térmica dos materiais), sendo que o condicionamento térmico passivo é insuficiente durante o período mais frio do ano (LAMBERTS et al., 1997, p.120).

2 MÉTODO

Quanto à metodologia adotada, a pesquisa é classificada como aplicada, por sua natureza; quantitativa, quanto à abordagem do problema; exploratória, pelos objetivos; e experimental, quanto aos procedimentos. O roteiro metodológico adotado no processo de desenvolvimento e adaptação, validação e avaliação do índice de confiabilidade da ferramenta de coleta de dados envolveu a realização de cinco etapas: (1) Execução do processo de *back translation*; (2) Validação do questionário; (3) Execução do teste piloto com o questionário; (4) Aplicação de teste correlacional nos dados coletados; (5) Formatação da versão final do questionário após teste piloto.

2.1 Execução do processo de *back translation*

A estrutura das questões do instrumento baseou-se em trabalho de Lau, Ng e He (2011), que realizaram o levantamento das preferências relacionadas ao acesso solar em moradores de habitações de Hong Kong, cidade asiática de alta densidade, de clima subtropical. Esta percepção foi levantada por questionário composto por nove perguntas fechadas. Este, criado para ser aplicado em indivíduos chineses, foi publicado em artigo científico em inglês. Assim, para que o instrumento de coleta de dados pudesse ser utilizado no Brasil, foi necessária a realização de sua tradução, adaptação cultural e validação, bem como a avaliação de seu índice de confiabilidade.

As etapas básicas do processo de *back translation* envolvem: (1) tradução do texto original (*Source Language Text One*, SLT1) para a segunda língua, (*Target Language Text*, TLT); (2) tradução do TLT de volta para a linguagem do SLT1 por um segundo tradutor, desconhecido do tradutor de SLT1, que não sabe que o texto que ele traduzirá é um SLT1, (resultando no *back translation*, SLT2); (3) comparação de SLT1 a SLT2; e (4) com base nas diferenças e similaridades entre SLT1 e SLT2, realizar uma análise acerca da equivalência entre TLT e SLT1 (HARKNESS; SCHOUA-GLUSBERG, 1998). Assim, foi inicialmente realizada a tradução do conteúdo original das questões do questionário (SLT1) por dois pesquisadores bilíngues (português e inglês) ligados à área de iluminação natural, de forma independente, com o intuito de preservar o significado de termos específicos da área. As duas versões do questionário traduzido foram então comparadas e conciliadas em conjunto pelos mesmos indivíduos, produzindo a tradução final (TLT). Esta foi traduzida para o inglês por tradutor independente (SLT2), com vivência de cinco anos em país de língua inglesa, sem conhecimento do processo anterior de tradução que o questionário havia sofrido, e da finalidade da tradução que realizou. Na sequência, as duas versões (SLT1 e SLT2) tiveram o grau de similaridade avaliado e constatado, quando não foram identificadas divergências que prejudicassem o sentido das questões. Sendo assim, após os ajustes finais, a versão final da tradução e adaptação do instrumento de coleta de dados, composto por nove perguntas fechadas, foi obtida.

2.2 Validação do questionário

Após a conclusão do *back translation*, passou-se à etapa de validação do conteúdo do questionário. Esta consiste em examinar a precisão de uma determinada predição ou inferência feita a partir dos escores de um teste. Ou seja, a validação visa verificar se o instrumento efetivamente é eficaz na mensuração do que se propõe a medir. A validação de conteúdo não é determinada estatisticamente, ou seja, não pode ser expressa por um coeficiente de correlação, mas resulta do julgamento feito por diferentes examinadores

especialistas, que analisam a representatividade dos itens em relação às áreas de conteúdo e à relevância dos objetivos a medir (RAYMUNDO, 2009, p.87).

Os critérios utilizados para a seleção dos especialistas responsáveis por avaliar e validar o conteúdo do instrumento de pesquisa foram os seguintes: professores universitários doutores, ligados à área de arquitetura e engenharia, brasileiros, com experiência acadêmica mínima de cinco anos em temas de pesquisa relacionados à iluminação natural. Foram convidados cinco profissionais com este perfil, que realizaram a avaliação para validação do conteúdo do questionário em formulário específico disponibilizado de forma *online* na plataforma de pesquisas Qualtrics®. Esta ferramenta permitiu criar o questionário, distribuí-lo aos avaliadores e coletar os dados resultantes do processo de validação, bem como acompanhar as respostas, gerar relatórios e exportar os dados para serem processados por outros aplicativos.

Os itens clareza e coerência de cada uma das nove questões foram assim avaliados como “muito inadequado”, “inadequado”, “adequado” e “muito adequado” em uma escala Likert. Foi também disponibilizado um campo aberto para o registro de sugestões de correção, adaptação e melhoria de cada uma das questões, que foram integralmente incorporadas ao questionário. As alterações sugeridas pelos avaliadores concentraram-se especialmente na necessidade de substituição de termos técnicos ou não usuais por outros mais comuns.

2.3 Execução do teste piloto com o questionário

Figura 1 – Habitações pertencentes à amostra (vermelho)

Fonte: autoria própria

O teste piloto foi realizado com $n=33$. A amostra representa 24% da população selecionada, composta por moradores de 138 apartamentos (todos com plantas idênticas – 60m²) de dois conjuntos habitacionais, localizados na cidade de Curitiba. O primeiro conjunto habitacional, denominado Norte/Sul, é composto por 8 blocos, com quantidade de andares variável, e um total de 118 apartamentos. Os blocos estão dispostos em duplas, que por sua vez são dispostas de forma a formar um cânion urbano que contém fachadas orientadas a aproximadamente Norte e Sul.

O segundo conjunto habitacional, denominado de Leste/Oeste, possui a mesma distribuição de blocos e andares (variável), com um total de 144 apartamentos; neste caso, a disposição dos blocos resulta na formação de um cânion urbano, com fachadas orientadas aproximadamente a Leste e a Oeste. As unidades habitacionais selecionadas para formarem a população avaliada (138 unidades) são

aquelas cujas aberturas dos quartos estão voltadas para os dois cânions, resultando em orientações a Norte e Sul, e Leste e Oeste (Figura 1). Mediante procedimentos estatísticos, foram realizadas ordenações probabilísticas separadamente para o total de unidades habitacionais voltadas para cada uma das orientações (Norte, Sul, Leste e Oeste), num total de 138. Os questionários foram então aplicados aos moradores das unidades voltadas para cada uma das orientações, respeitando-se a sequência de ordenação estabelecida, entre os dias 3 e 6 de março de 2014. Quando não havia ninguém na residência, ou quando o morador declinava ao convite de participar da pesquisa, passava-se para a próxima moradia determinada pela lista. O indivíduo que atendia o pesquisador era o convidado a participar da pesquisa. Esse procedimento foi realizado até que houvesse pelo menos oito questionários respondidos para cada uma das quatro orientações avaliadas.

O instrumento de coleta de dados foi concebido para ser respondido online via plataforma Qualtrics®; um *tablet* foi disponibilizado para o preenchimento do questionário. Entretanto, notou-se que nem todos os respondentes possuíam instrução para seu manuseio. Isso somado ao fato de que a conexão com a *internet* apresentou constantes interrupções, o que poderia causar a perda de dados, levou à substituição da versão eletrônica do questionário por sua versão impressa.

A aplicação do questionário foi feita pelo pesquisador, atento à eventuais dificuldades para a compreensão das questões. Houve apenas uma ocorrência neste sentido, que foi corrigida na versão final do instrumento (descrito no item 2.5 desta seção). O questionário foi composto por um total de 22 perguntas, divididas em duas partes. A primeira parte continha campos para identificação e data, além de 13 perguntas sobre o perfil do respondente (sexo, idade, estado civil, grau de formação); continha também questões relacionadas ao tempo de residência na moradia, quantidade de moradores e horas de permanência no interior da moradia. Já a segunda parte do questionário possuía as nove perguntas relacionadas à percepção do acesso solar, cuja validação foi realizada. Seu enunciado final pode ser visualizado no Quadro 3.

2.4 Aplicação de teste correlacional nos dados coletados

A confiabilidade (*reliability*) dos dados obtidos pelo questionário foi verificada pelo método de Cronbach. Para Sampieri et al. (2006), confiabilidade é o grau de consistência e coerência dos resultados originados de um instrumento de coleta de dados. Segundo Hair et al. (2005), confiabilidade pode ser entendida como a extensão em que uma variável, ou um conjunto de variáveis, é coerente com o objeto de estudo mensurado. Isto significa que se as medidas forem confiáveis, uma nova aplicação do instrumento deve apresentar consistência com seus valores obtidos anteriormente. Maroco e Garcia-Marques (2006, p. 66) afirmam que qualquer menção à confiabilidade de dados suscita referência ao índice alfa de Cronbach. Este foi utilizado para comprovar a consistência dos conjuntos de variáveis referentes ao acesso solar. Para isso, foram incluídos na definição do índice, o resultado das perguntas: (1) entrada de luz solar nos ambientes do apartamento; (2) preferência de período para entrada da luz solar; (3) suficiência da luz solar; (4) importância da luz solar; (5) preferência de quantidade de entrada da luz solar; (6) quantidade de horas de luz solar; (7) aspectos positivos da luz solar e; (9) percepção sobre os aspectos ambientais no apartamento de maneira geral. A pergunta (8), sobre os aspectos negativos da luz solar foi excluída da análise, pois não houve um número suficiente de opções escolhidas pelos respondentes que possibilitasse o cálculo do seu índice de confiabilidade. Maroco e Garcia-Marques (2006) apresentam a fórmula para o alfa de Cronbach conforme indicado na Eq. 1.

$$\alpha = \frac{k}{(k-1)} \times \left[1 - \frac{\sum_{j=1}^k S_j^2}{S_T^2} \right] \quad (1)$$

onde, k = número de itens (perguntas) do instrumento,

$$S_j^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 \quad \text{é variância do item } j \ (j = 1, \dots, k),$$

$$S_T^2 = \text{variância dos totais},$$

$$\alpha = \text{alfa de Cronbach.}$$

O alfa de Cronbach pode variar entre 0 e 1,0; as medidas mais altas indicam maior confiabilidade dos dados. Os valores entre 0,60 e 0,70 representam o limite inferior de aceitabilidade do índice (HAIR et al., 2005). Maroco e Garcia-Marques (2006).

salientam que, de maneira geral, uma confiabilidade apropriada deve apresentar um valor de pelo menos 0,70 para o alfa de Cronbach.

Para as perguntas 1 e 2 do questionário, referentes à incidência de luz solar e à preferência em relação à incidência de luz solar no interior dos apartamentos respectivamente, foi aplicado um procedimento de agrupamento, com o objetivo de reduzir o resultado para apenas uma variável por pergunta, de forma a viabilizar a aplicação do teste alfa de Cronbach. Este agrupamento obedeceu à regra de categorização apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Categorização de variáveis

Resposta	Pontos	Valor final da variável
Nunca	0	0
Manhã	1	Somatório dos pontos
Meio-dia	1	
Tarde	1	
Indiferente	-1	-1

Fonte: Autoria própria

Obteve-se assim apenas um valor para cada variável, de maneira que o valor 0 indica que nunca há incidência de luz no ambiente; 1 indica que em um período do dia há luz solar no ambiente; e -1, que a incidência de luz solar naquele ambiente é indiferente para o respondente.

2.5 Formatação da versão final validada do questionário após teste piloto

O acompanhamento realizado durante a fase de aplicação das nove questões possibilitou a avaliação do grau de entendimento do que estava sendo perguntado. Apenas uma (pergunta 9, sobre a percepção acerca dos aspectos ambientais gerais) causou dúvidas nos respondentes, e necessitou de ajustes nas opções de resposta; as opções “insuficientemente”, “suficientemente” e “excessivamente” foram substituídas consecutivamente por “pouco”, “suficientemente” e “muito”. Para as demais questões, o formato obtido após a etapa de validação do questionário mostrou-se adequado.

RESULTADOS

2.6 Índice de Confiabilidade

O alfa de Cronbach calculado para determinação da confiabilidade do instrumento de coleta de dados foi igual a 0,838; assim, atestou-se a consistência e a coerência das questões. As questões que constituem o instrumento de coleta de dados obtido se mostraram então adequadas a medir o que se propõe, exceto pela pergunta 8, que levanta as razões pelas quais não se aprecia a luz solar dentro da moradia. Como não houve quantidade suficiente de respostas (os respondentes possuíam a opção de selecionar todas, algumas ou nenhuma das opções oferecidas), não foi possível determinar estatisticamente o índice de confiabilidade desta questão.

2.7 Formato final do instrumento de coleta de dados

Durante as etapas do processo de desenvolvimento do questionário, suas nove questões passaram por alterações (tradução, adaptação cultural, substituição de palavras e expressões) de forma a facilitar sua compreensão. Ao final das etapas, obteve-se a formatação final do instrumento de coleta de dados, apresentada no Quadro 1.

Quadro 1 – Formato final do instrumento de coleta de dados

Nº	Enunciado da Questão	Opções de resposta
1	Em que períodos do dia você tem entrada de luz solar nos seguintes ambientes de seu apartamento? (Se necessário, assinale mais de uma opção para cada ambiente). (*)	(1) Nunca (2) Manhã (3) Meio-dia (4) Tarde

2	Em que períodos do dia você preferiria ter luz solar nos ambientes de seu apartamento? (Se necessário, assinale mais de uma opção para cada ambiente). (*)	(1) Nunca (2) Manhã (3) Meio-dia (4) Tarde (5) Indiferente
3	Você acha que a luz solar que entra no seu apartamento é: (Assinale uma opção para cada ambiente). (*)	(1) Excessiva (2) Suficiente (3) Pouca
4	Para você, o grau de importância da luz solar nos ambientes de seu apartamento é: (Assinale uma opção para cada ambiente). (*)	(1) Muito baixo (2) Baixo (3) Indiferente (4) Alto (5) Muito alto
5	Em relação à luz solar que entra em seu apartamento, você preferiria ter: (Assinale uma opção para cada ambiente).	(1) Nenhuma luz solar (2) Menos que atualmente (3) Manter o acesso atual (4) Mais que atualmente (5) O máximo possível
6	Quantas horas com luz solar você preferiria ter diariamente em seu apartamento? : (Assinale uma opção para cada ambiente). (*)	(1) Nenhuma luz solar (2) De 1 a 2 horas (3) De 2 a 3 horas (4) De 3 a 4 horas (5) Mais de 4 horas
7	Quais são os principais aspectos positivos da luz solar? (Selecione quantas opções achar necessário).	(1) Melhoria da saúde (2) Melhoria do humor (3) Melhoria da iluminação (4) Aquecimento (5) Secagem de roupas (6) Higienização (7) Desumidificação do ambiente (8) Crescimento das plantas
8	Quais são os principais aspectos negativos da luz solar? (Selecione quantas opções achar necessário).	(1) Excesso de calor (2) Vista ofuscada (3) Risco de câncer de pele (4) Deterioração de mantimentos na cozinha (5) Ressecamento de objetos (6) Desbotamento de objetos
9	De forma geral, qual é a sua percepção sobre os seguintes aspectos de seu apartamento? (Assinale uma opção para cada pergunta).	(1) Pouco (2) Suficientemente (3) Muito

(*) A questão avalia individualmente aos ambientes estar, quarto e cozinha.

Fonte: autoria própria

2.8 Resultados do teste piloto relativos à caracterização do perfil da amostra e suas preferências dos indivíduos relacionadas ao acesso solar em suas moradias

Houve a predominância de indivíduos do sexo feminino (n=24, 73%), adultos (19 a 59 anos, n=23, 70%), com ensino médio completo (n=12, 36% do total). Verificou-se que n=14 (42% do total) residem no mesmo local entre 1 e 5 anos, a mesma quantidade de indivíduos que residem no mesmo local há mais de 10 anos. As moradias são, predominantemente, habitadas por 2 **indivíduos (n=16, 48% do total)**. Quanto às questões sobre acesso solar, a Questão 1, que verifica a incidência de luz solar no apartamento, ressaltou o predomínio da entrada de luz na manhã e à tarde (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Períodos entrada luz solar

Fonte: autoria própria

Houve maior ocorrência de incidência para os quartos do que para a sala de estar e cozinha. Além disso, 15% dos respondentes não possuem luz solar na sala de estar em nenhum momento do dia, e 21% nunca recebem luz solar na cozinha. Nos quartos, este fato ocorreu apenas uma vez (3% da amostra).

Gráfico 2 – Preferência entrada luz solar

Fonte: autoria própria

A Questão 4 era sobre o grau de importância da luz solar para os ambientes (Gráfico 4). A importância da luz solar foi considerada alta pela maioria em todos. O maior percentual (54%) foi para a sala de estar, seguida pelos quartos (45%) e pela cozinha (42%). Ninguém declarou que a importância da luz solar é muito baixa. Embora a opção que indicava uma importância “muito alta” para a luz solar não tenha sido maioria em nenhum dos ambientes, o somatório de seus valores aos da opção “alto” evidencia a importância do acesso solar em todos os ambientes pela maioria dos moradores. Isto indica que 79% julga a luz solar altamente importante na sala de estar e nos quartos, e 73% pensam da mesma maneira para a cozinha.

Gráfico 3 – Luz solar que entra é:

Fonte: autoria própria

Gráfico 4 – Importância da luz solar

Fonte: autoria própria

A Questão 5 era sobre a preferência relacionada à preferência por haver mais ou menos luz solar na moradia (Gráfico 5). Em todos os ambientes, a opção mais escolhida foi manter o padrão atual, e o maior percentual encontrado foi para os quartos, (58%), seguido pela sala de estar e cozinha, com 42% cada. Entretanto, se somadas as duas opções que possibilitam maior entrada de luz solar nos ambientes, “Mais que atualmente” e “O máximo possível”, a proporção de moradores que gostariam de aumentar o acesso é maior na sala de estar e na cozinha, com 55% em cada. Para os quartos este percentual é de 39%, ficando abaixo da ocorrência de moradores que desejam manter o padrão atual de acesso solar. Apenas 1 morador gostaria de diminuir a quantidade de luz solar em sua moradia.

Gráfico 5 – Preferência em relação à luz

Fonte: autoria própria

Gráfico 6 – Preferência qtde. horas luz

Fonte: autoria própria

A Questão 6 era sobre a preferência em relação à quantidade de horas com acesso solar em cada ambiente dos apartamentos (Gráfico 6). Os resultados obtidos indicam que quase metade dos respondentes (45% para quartos e cozinha, 42% para sala de estar) gostaria de mais de quatro horas de luz solar diariamente em suas moradias, e corrobora os resultados da pergunta sobre os períodos de acesso solar, onde a maioria dos respondentes afirmou que gostaria de luz solar durante todo o dia.

As Questões 7 e 8 relacionavam-se aos aspectos positivos e negativos da luz solar (Gráficos 7 e 8). O fator positivo mais citado foi a melhoria da saúde com 91%, ou seja, somente três pesquisados não julgaram este item relevante. Em segundo lugar, vieram as opções melhoria da iluminação e da desumidificação do ambiente, com 28 respondentes cada (82%). Todas as demais opções foram marcadas por mais de 70% dos entrevistados, com exceção ao item referente à influência positiva da luz solar no crescimento de plantas (n=17, 52%), que mesmo tendo o pior desempenho, foi considerado importante por mais da metade da amostra.

Gráfico 7 – Aspectos positivos luz solar

Fonte: autoria própria

Gráfico 8 – Aspectos negativos luz solar

Fonte: autoria própria

Quanto aos aspectos negativos, nenhum foi assinalado por mais de 50% dos respondentes. A opção mais assinalada foi desbotamento de objetos ($n=13$), seguido por excesso de calor e ressecamento de objetos ($n=9$, igual a 27%). Os respondentes apontaram poucos aspectos negativos relacionados à luz solar, o que impossibilitou inclusive a avaliação de sua confiabilidade pelo alfa de Cronbach.

A Questão 9 abordava diversos aspectos das moradias e solicitava que os respondentes escolhessem entre as opções “Pouco”, “Adequado” e “Excessivo” (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Percepção geral sobre a moradia

Fonte: autoria própria

Dentre os itens abordados, a ventilação apresentou o melhor desempenho e foi julgada adequada por 90% dos respondentes. Em segundo lugar, a temperatura também foi julgada adequada pela maioria ($n=22$, 67%). A satisfação com a vista para o exterior apresentou valores iguais para os pouco e adequadamente satisfeitos ($n=15$ para cada).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os procedimentos adotados para o desenvolvimento do instrumento de coleta de dados (*back translation* e validação de conteúdo) mostraram-se adequados. Isto pode ser afirmado pelo fato de o questionário com nove perguntas resultante foi utilizado no teste piloto ($n=33$) sem que fossem registradas ocorrências de falta de entendimento quanto ao que estava sendo perguntado. Somente a Questão 9 (sobre a percepção relacionada aos aspectos ambientais da moradia) registrou dúvidas quanto às opções de resposta, o que pôde ser esclarecido durante a aplicação do questionário, e que recebeu o devido ajuste posteriormente, quando se produziu a versão final questionário. Os dados obtidos com o teste piloto tiveram sua confiabilidade aferida por meio do cálculo do alfa de Cronbach, cujo resultado ($\alpha=0,838$) indica um índice adequado de consistência e coerência. Assim, o instrumento é válido, e poderá contribuir em futuras pesquisas correlatas. Os dados descritivos estatísticos obtidos com o teste piloto

evidenciaram que a maioria dos indivíduos da amostra possui preferência por ambientes ensolarados, e que as características positivas relacionadas ao acesso solar são mais relatadas quando comparadas com as características negativas, o que impossibilitou inclusive que a questão que tratava destas fosse incluído no cálculo de confiabilidade. As próximas etapas da pesquisa incluem levantamento *in loco* e simulações das condições de acesso solar nas moradias dos respondentes, a fim de se avaliar se a percepção destes relacionada ao acesso solar é compatível com as condições reais físicas encontradas no ambiente (orientação dos prédios, posicionamento das aberturas).

REFERÊNCIAS

- BOUBEKRI, M. **Daylighting, architecture and health**. Routledge, 2008.
- CASTRO PEREZ, D. R. **Diretrizes solares para o planejamento urbano**: o envelope solar como critério para adensamento e verticalização. Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, 2013, 255 p. Tese de Doutorado.
- CASTRO PEREZ, D. R.; FAVERO, E. . O envelope solar como instrumento de regulamentação de acesso ao sol no espaço urbano e nas edificações: o caso de Campinas/SP, Brasil. In: **XIII Seminario de Arquitectura Latinoamericana: Arquitectura y Clima**, v. 1. p. 1-3, 2009.
- ESCH, M. M. E. VAN; LOOMAN, R. H. J.; BRUIN-HORDIJK, G. J. DE. The effects of urban and building design parameters on solar access to the urban canyon and the potential for direct passive solar heating strategies. **Energy and Buildings**, v. 47, p. 189–200, 2012.
- FROTA, A. B.; SCHIFFER, S. R. **Manual de Conforto Térmico**. Studio Nobel, 2001.
- HARKNESS, J. A.; SCHOUA-GLUSBERG, A. Questionnaires in translation. **ZUMA-Nachrichten Spezial**, v. 3, n. 1, p. 87-127, 1998.
- LAMBERTS, R.; DUTRA, L. e PEREIRA, F. O.R. **Eficiência energética na arquitetura**. São Paulo: PW Editores, 1997.
- LAU, K. L.; NG, E.; HE, Z. J. Residents' preference of solar access in high-density sub-tropical cities. **Solar Energy**, v. 85, n. 9, p. 1878-1890, 2011.
- LITTLEFAIR, P. Daylight, sunlight and solar gain in the urban environment. **Solar Energy**, v. 70, n. 3, p. 177-185, 2001.
- MARINS, K. R. DE C. C.; ROMÉRO, M. DE A. Integration of urban morphology constraints in the development of a methodology for urban energy planning. **Ambiente Construído**, v. 12, n. 4, p. 117–137, 2012.
- MAROCO, J.; GARCIA-MARQUES, T. Qual a fiabilidade do alfa de Cronbach? Questões antigas e soluções modernas. **Laboratório de Psicologia**, v. 4, n. 1, p. 65–90, 2006.
- MARTAU, B. T. **A luz além da visão**: iluminação e sua relação com a saúde e bem-estar de funcionárias de lojas de rua e shopping centers em Porto Alegre. Campinas, 2009. 504 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Universidade Estadual de Campinas, 2009.
- MESA, N. A.; CORICA, L.; PATTINI, A. Evaluation of the potential of natural light to illuminate buildings in dense urban environment. A study in Mendoza, Argentina. **Renewable Energy**, v. 36, n. 9, p. 2414-2423, 2011.
- PHILLIPS, D. **Daylighting**: natural light in architecture. Routledge, 2004.
- PRADO, A. L. Em busca da pertinência para uma arquitetura tropical. **MDC Revista de Arquitetura e Urbanismo**. Belo Horizonte, Oficina 3 Consultores Associados, n.1, 2 e 3, p. 10-13, 2006.
- RAYMUNDO, V. P. Construção e validação de instrumentos: um desafio para a psicolinguística. **Letras de Hoje–Estudos e debates em linguística, literatura e língua portuguesa**, v. 44, n. 3, 2009.
- SAMPIERI, R. H. et al. **Metodologia de pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2006. 624 p.
- SEONG, Y.-B. et al. Solar rights analysis system for apartment buildings. **Solar energy**, v. 80, n. 6, p. 723–741, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES NA ATUAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DE MATO GROSSO DO SUL

BUGES, Nathalya Luciano (1); ANDREASI, Wagner Augusto (2); QUEIROZ, Adriane Angélica Farias Santos Lopes de (3)

(1) UFMS, (67) 8124-9361, e-mail: nathybuges@gmail.com (2) UFMS, e-mail: wagner.andreasi@ufms.br (3) UFMS, e-mail: adriane.queiroz@ufms.com.br

RESUMO

A etiqueta de edificações do Programa Brasileiro de Etiquetagem — Etiqueta PBE Edifica — é um importante instrumento para a Política Nacional de Conservação de Energia, possuindo, portanto, perspectiva de compulsoriedade. Logo, importa que os profissionais estejam preparados para a obrigatoriedade dela e para as mudanças que ocorrerão no mercado da construção em decorrência desta nova regulamentação. Objetivando identificar as possíveis dificuldades para a implantação da Etiqueta PBE Edifica em Mato Grosso do Sul, está em desenvolvimento um trabalho de mestrado para analisar o perfil dos profissionais com formação em áreas relacionadas à construção civil, atuantes nesse estado. A pesquisa coletou diversas informações partindo do objetivo exposto. Este artigo, entretanto, será limitado aos dados fornecidos pelos arquitetos e urbanistas sobre opinião e comportamento relacionados à Eficiência Energética em Edificações (EEE). O levantamento foi realizado através de um questionário enviado para todos os profissionais cadastrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul – CAU/MS. O questionário utilizado foi baseado nos regulamentos que controlam o processo de etiquetagem, seguindo também recomendações científicas consolidadas que definem métodos para construção de questionários. O baixo índice de retorno das respostas, aproximadamente 6%, indica que a maioria dos arquitetos não apresenta interesse pelo tema. Os resultados demonstraram que 41% desses profissionais acreditam possuir conhecimento mediano sobre EEE e 46,3% julgam aplicar regularmente práticas condizentes com o tema em sua atuação profissional. Porém, quando comparado às respostas fornecidas sobre atitudes profissionais específicas, necessárias para o desempenho energético adequado de uma edificação segundo a Etiqueta PBE Edifica, 73,5% dos arquitetos demonstraram nunca, ou raramente utilizar as estratégias para redução do consumo de energia elétrica. Mostra-se necessário conscientizar os arquitetos sobre a importância da EEE e da etiquetagem, e principalmente esclarecer que a atuação seguindo esses parâmetros é mais exigente que o pensamento profissional comum sobre esses temas.

Palavras-chave: Eficiência Energética em Edificações, Etiqueta PBE Edifica, Arquitetos e Urbanistas, Questionário

ABSTRACT

The label for buildings by the Brazilian Labeling Program — Etiqueta PBE Edifica — is an important tool for the National Energy Conservation Policy, therefore, having compulsory perspective. Thus, it is important that professionals are prepared for its mandatory and for the changes that will occur in the construction industry as a result of this new regulation. In order to identify possible difficulties during the implementation of Etiqueta PBE Edifica in Mato Grosso do Sul, a master's thesis is in development to analyze the profile of professionals with training in fields related to civil construction working in this state. The research collected varied information from the exposed objective. This paper, however, will be limited to the data provided by architects and urbanists about their opinion and behavior toward Energy Efficiency in Buildings (EEE). The survey was conducted through a questionnaire, which was sent to all professionals registered at Architecture and Urbanism Council of Mato Grosso do Sul - CAU/MS. The questionnaire adopted was based on the regulations that rule the labeling procedure, also following

consolidated scientific recommendations that define questionnaire development methodologies. The low return rate of responses, approximately 6%, indicates that most architects have no interest in the subject. The results showed that 41% of these professionals believed to have average knowledge about EEE and 46,3% judged to apply consistent practices of the subject in their professional routine. However, when compared to the responses provided on specific professional attitudes, necessary for proper energy performance of a building according to Etiqueta PBE Edifica, 73,5% of the architects showed to never, or rarely, use strategies to reduce consumption of electricity. It is essential to educate architects about the importance of EEE and labeling, and mainly clarify that the practices following these parameters are more demanding than the conventional professional concept on these topics.

Keywords: Building Energy Efficiency, Etiqueta PBE Edifica, Architects and Urban Planners, Questionnaire

1 INTRODUÇÃO

Em virtude da crise energética ocorrida em 2001, o governo sancionou a Lei 10.295/2001 onde estabeleceu a necessidade de criar requisitos para garantir níveis mínimos de Eficiência Energética, ou máximos de consumo, para diversos produtos, dentre eles as edificações. O desenvolvimento desses níveis resultou na criação da Etiqueta de Edificações do Programa Brasileiro de Etiquetagem – Etiqueta PBE Edifica que, mesmo estando em regime voluntário, possui perspectiva de obrigatoriedade devida sua importância para a Política Nacional de Conservação de Energia (MME, 2011).

Para tanto, desde as primeiras publicações relacionadas à etiqueta, a necessidade de divulgação era ressaltada, visto ser importante preparar os profissionais envolvidos na construção civil para as mudanças que ocorrerão quando ela se tornar compulsória, garantindo a adesão e contribuindo para o sucesso da certificação (MME, 2009). Contudo, em Mato Grosso do Sul, os profissionais demonstraram baixo interesse em participar de eventos e palestras criadas para difundir os conceitos de Eficiência Energética em Edificações (EEE) e para auxiliar no entendimento da Etiqueta PBE Edifica, atitude que sugere possíveis problemas para a implantação do processo de etiquetagem no estado. Das 2061 etiquetas PBE Edifica expedidas 1746 foram para São Paulo, 96 para o Ceará, 88 para Minas Gerais e 73 para Santa Catarina, enquanto nenhuma foi expedida para Mato Grosso do Sul (INMETRO, 2014).

Com a finalidade de entender os motivos desse comportamento e traçar estratégias para facilitar a adequação do mercado da construção civil sul-mato-grossense, está em desenvolvimento um trabalho de mestrado buscando traçar o perfil de sete categorias de profissionais envolvidos com a concepção e execução de edificações. Esta pesquisa, de caráter exploratório, levantou informações sobre prática profissional, formação, comportamentos e opiniões a respeito da EEE e do Programa Brasileiro de Etiquetagem por meio de um questionário digital criado na ferramenta *Formsite*. Este artigo, entretanto, se restringirá aos dados de opinião e comportamento relacionados à EEE fornecidos pelos arquitetos e urbanistas residentes no estado.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Etiqueta PBE Edifica classifica o edifício de acordo com cinco níveis de eficiência, sendo “A” para o melhor desempenho e “E” para o pior, auxiliando, desta forma, o consumidor em sua decisão de compra. Ela é concedida por meio de dois mecanismos de avaliação da conformidade: a etiquetagem e a inspeção.

Durante a fase de projeto, a edificação deve ser submetida a uma análise por meio dos requisitos contidos no Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética (RTQ), que indicará sua eficiência energética e possibilitará a emissão da

Etiqueta de Projeto. Após a construção do edifício, este será inspecionado segundo os critérios expostos no Regulamento de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética (RAC), a fim de verificar não conformidades na execução e possíveis influências no nível de eficiência energética obtido na fase de projeto. Para edificações construídas, o processo de obtenção da Etiqueta PBE Edifica é o mesmo, existindo também uma etiqueta para a análise do projeto e outra para a edificação construída (MME, 2009).

Além de regular a inspeção, o RAC descreve outros procedimentos necessários para obtenção da etiqueta, dispondo sobre os direitos e deveres dos envolvidos no processo de etiquetagem, os documentos que devem ser encaminhados em todas as fases da avaliação, bem como modelos de formulários, disposições sobre os organismos de inspeção acreditados, dentre outras questões necessárias à correta obtenção e funcionamento da Etiqueta PBE Edifica (MME, 2009).

Por sua vez, o RTQ estabelece os critérios técnicos que devem ser avaliados para classificação do nível de eficiência de uma edificação. Devido à natureza diversa das edificações, foram desenvolvidas regulamentações distintas para edificações não residenciais (RTQ-C) e residenciais (RTQ-R).

O Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviço e Públicos (RTQ-C) foi publicado em julho de 2009 (MME, 2011). Segundo ele, a classificação de eficiência pode ser realizada para a envoltória da edificação, seu sistema de iluminação e seu sistema de condicionamento de ar. Com base no desempenho energético de cada sistema, nas bonificações e nos pré-requisitos estabelecidos, tem-se a eficiência global da edificação (MME, 2009).

Em 2010 foi publicado o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética para Edificações Residenciais (RTQ-R) (MME, 2011). Ele estabelece os critérios para avaliação do desempenho energético de habitações unifamiliares, multifamiliares e de áreas de uso comum, gerando uma etiqueta diferente para cada um dos três casos. O nível final de eficiência para cada etiqueta é definido, assim como no RTQ-C, pelo desempenho de sistemas, presença de bonificações e análise de pré-requisitos.

Os procedimentos para determinação da eficiência energética da edificação são complexos, principalmente quando definidos pelo método de simulação, pois utiliza de programas computacionais que exigem conhecimento aprofundado tanto dos conceitos de desempenho térmico quanto do intrincado funcionamento do próprio *software*.

Devido a trechos de difícil compreensão, a regulamentação está em constante discussão pela Rede de Eficiência Energética em Edificações (R3E), resultando em correções e contínua melhoria do material em questão. Quanto à complexidade da certificação, juntamente com os regulamentos foram lançados manuais para facilitar a aplicação dos RTQs, bem como cursos, palestras e outros materiais a fim de disseminar os princípios de aplicação da etiquetagem de EEE.

A utilização dos regulamentos técnicos também foi motivo de diversos estudos, como o de Silva, Giongo e Andreasi (2011) que desenvolveram planilhas eletrônicas para facilitar os procedimentos de cálculo dispostos no RTQ-C, Fossati e Lamberts (2010) que discutiram sobre a avaliação da envoltória pelo método prescritivo no RTQ-C a partir do estudo de dez escritórios em Florianópolis, e Pereira *et al* (2010), que também contribuíram para o entendimento e disseminação da aplicação dos regulamentos e seus conceitos por meio de um curso à distância sobre simulação de EEE.

Fossati e Lamberts (2010) afirmam que poucos são os profissionais que se preocupam com a bioclimatologia aplicada ao projeto das edificações, surgindo desta forma os

regulamentos de eficiência energética para “estimular o emprego de técnicas de projeto e estratégias bioclimáticas para a criação de soluções arquitetônicas mais adequadas ao ambiente climático em que estão inseridas”.

Mesmo apresentando algumas limitações, a certificação de eficiência energética é uma ferramenta importante, pois, além de apresentar grande potencial para reduzir a demanda nacional de energia, é útil para esclarecer ao consumidor, de maneira didática, sobre a edificação de interesse, demonstrando a possibilidade de redução de gastos e valorização do imóvel através de sua qualidade energética e de conforto ambiental (KRÜGER e MORI, 2012; FOSSATI e LAMBERTS, 2010).

3 METODOLOGIA

Devido ao caráter exploratório da pesquisa, o instrumento de coleta de dados utilizou uma abordagem qualitativa. Para desenvolvimento do questionário foram seguidas as recomendações de Gil (2011), Marconi e Lakatos (2011), Richardson (2009) e Günther (2003) quanto à organização da ferramenta, à redação e à ordem das questões e alternativas, aos elementos complementares e às formas de envio, dentre outras considerações. A ferramenta de coleta de dados foi estruturada em quatro sessões intituladas como “Formação”, “Campo de Atuação Profissional”, “Dados Gerais” e “Eficiência Energética em Edificações”, porém este artigo se restringirá a analisar somente os resultados desta última.

Para a concepção das questões da seção “Eficiência Energética em Edificações” foi realizado um estudo exaustivo dos regulamentos referentes à Etiqueta PBE Edifica — RTQ-C, RTQ-R e RAC — nas versões mais atuais no momento do desenvolvimento do instrumento de pesquisa. De acordo com cada um deles, foram extraídos os temas principais (construtos), compostos por itens específicos (variáveis), a partir dos quais foram concebidas as questões sobre atividade profissional presentes no Anexo A.

As questões contidas no Anexo A estão na versão utilizada para o pré-teste, não representando a primeira redação delas. Inicialmente todas as variáveis possuíam uma indagação contando, portanto, com 28 perguntas. Entretanto, foi necessário reduzir este número para não tornar o preenchimento exaustivo, visto que seriam acrescidas outras questões de caráter perceptivo e de conhecimento sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem. Para esta redução, variáveis similares foram unidas e perguntas menos importantes no contexto dos regulamentos de EEE foram excluídas, buscando criar um conjunto capaz de diagnosticar as atitudes tomadas na prática profissional de acordo com os princípios da eficiência energética e do conforto ambiental.

As questões de caráter perceptivo sobre o PBE foram criadas para entender o que os participantes da pesquisa pensam a respeito de seus conhecimentos, suas práticas profissionais, sua formação relacionada com a temática do trabalho e sobre a Etiqueta PBE Edifica. Elas se mostraram necessárias a fim de estabelecer um paralelo entre o que os respondentes entendem por EEE e o que de fato aplicam.

As indagações foram ordenadas das mais gerais para as mais específicas, seguindo uma progressão que permitisse o desencadeamento lógico das questões e evitasse o efeito de contágio, buscando não permitir a influência de perguntas anteriores nas respostas fornecidas. Como opção de resposta a maioria das perguntas apresenta uma escala de cinco pontos, sendo acrescida em casos necessários a opção “não se aplica” ou similar.

Como diversos profissionais, mesmo possuindo a atribuição, comumente não atuam em todos os seguimentos da sua profissão, verificou-se ser mais apropriado filtrar as

perguntas específicas, vinculando-as não a formação, mas sim ao tipo de atividade que o respondente afirma desempenhar. Desta forma, cada participante respondeu somente as questões relacionadas às suas atividades profissionais.

O questionário foi construído em ambiente digital através da ferramenta Formsite, com a finalidade de torná-lo mais prático, claro e atrativo, contando também com a facilidade na tabulação dos dados e a redução dos custos se comparado ao envio por correio. Para tanto, os conselhos de classe que representam os profissionais pesquisados colaboraram com o estudo possibilitando o envio dos questionários por meio de informativos enviados por e-mail.

Depois de finalizados, questionário e carta de apresentação da pesquisa foram submetidos ao processo de pré-teste para aprimoramento da ferramenta e do método de coleta de dados. Ele foi realizado em três fases, contando primeiramente com a participação de quatro colaboradores vinculados ao Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Edificações (LADE) para verificar o questionário quanto aos conceitos de EEE e a Etiqueta PBE Edifica. Na segunda fase o instrumento foi revisado quanto sua estrutura e redação das questões por profissional com experiência em pesquisas sociais e desenvolvimento de questionários. Por fim, foi realizado o envio da pesquisa para 100 profissionais da construção civil no estado de Mato Grosso do Sul.

Para a terceira fase do pré-teste a amostra foi dividida proporcionalmente à quantidade de profissionais por formação e por microrregião do estado para que, além de verificar a ferramenta e o método de coleta, fosse possível testar o planejamento amostral definido. Devido ao baixo índice de retorno, que correspondeu a aproximadamente 7% dos questionários enviados, o planejamento amostral foi abandonado e, como nova postura, adotou-se enviar o questionário para todos os profissionais estudados cadastrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MS e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), utilizando as respostas que retornassem, pautado no disposto por Bell (2008) sobre a possibilidade de trabalhar com amostra de oportunidade quando uma amostra aleatória for inviável.

A fim de aumentar o número de respostas, antes de enviar a pesquisa, foi realizado um contato prévio informando sobre o estudo e solicitando apoio. Também foram enviados lembretes durante o período em que o questionário se manteve aberto. Desta forma, o envio final da ferramenta contou com cinco fases: contato prévio, envio da carta de apresentação, primeiro lembrete, segundo lembrete e, por fim, aviso de encerramento da pesquisa, todos com o link do questionário, com exceção do contato prévio.

Os dados sobre a seção “Eficiência Energética em Edificações”, obtidos através das respostas fornecidas pelos arquitetos e urbanistas do estado, foram analisados considerando somente os questionários devolvidos completos. As respostas foram descritas por meio de porcentagem para facilitar a visualização e comparação.

Importa ainda ressaltar que não foi possível obter dados de uma amostra probabilística devido aos problemas de coleta anteriormente citados, portanto os resultados encontrados neste trabalho não podem ser generalizados para a população estudada, não sendo possível utilizar as ferramentas estatísticas para estimar a representatividade da amostra. Entretanto, os dados obtidos ainda contribuem com informações importantes e, a partir de um caráter exploratório, podem ser considerados indicadores do comportamento da população alvo, auxiliando no entendimento da prática profissional com eficiência energética na construção civil, visto não existir nenhuma informação similar com enfoque no estado de Mato Grosso do Sul.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os questionários foram enviados para, aproximadamente, 7.500 profissionais relacionados com a construção civil sendo que, em torno de 1.500 são arquitetos e urbanistas. Após quatro meses de pesquisa e o envio de três lembretes, 307 questionários foram respondidos, porém somente 196 foram totalmente preenchidos. Os arquitetos e urbanistas foram responsáveis pelo retorno de 83 questionários completos (42,3%), número muito expressivo se comparado à porcentagem que estes profissionais representam dentro da população estudada ($\cong 20\%$).

As cinco primeiras perguntas da seção “Eficiência Energética em Edificações” trataram da percepção dos profissionais sobre suas habilidades relacionadas ao tema, ou seja, coletaram informações sobre conhecimento e atuação através do ponto de vista e do autojulgamento do respondente. Primeiramente o participante foi questionado sobre os conhecimentos que supõe ter, quando foi perguntado “Conhece os conceitos de Eficiência Energética em Edificações?”. Dos arquitetos que responderam à pesquisa, 41% afirmaram conhecer regularmente os conceitos de EEE, 31,3% disseram conhecer pouco, 21,7% conhecem bem, 3,6% não conhecem e 2,4% afirmaram conhecer muito bem o assunto (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Conhece os conceitos de EEE?

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 2 – Cursou disciplina na graduação com enfoque em EEE?

Fonte: Elaboração própria

Quando questionados sobre a existência de uma disciplina na graduação que possuíse enfoque em EEE, 43,4% dos arquitetos responderam que cursaram uma disciplina obrigatória com enfoque em EEE, enquanto 41% não tiveram qualquer disciplina com esta característica e 15,7% realizaram disciplina optativa sobre o tema (Gráfico 2). Visto que somente 3,6% dos arquitetos afirmaram não conhecer os conceitos de EEE e que 41% não possuíam este conhecimento na graduação, pode-se entender que ele foi adquirido através de outros meios não identificados na fase de análise delimitada neste artigo.

Para a indagação “Em seu campo de atuação profissional, os conhecimentos sobre Eficiência Energética em Edificações são necessários?” somente um participante respondeu negativamente. Porém, quando analisado quais as atividades ele disse desenvolver, verificou-se que sua atuação profissional está focada em projeto arquitetônica, área fundamental para a aplicação da EEE.

Como a pergunta “Os conhecimentos sobre Eficiência Energética em Edificações fornecidos por seu curso de graduação são suficientes ou não, para aplicá-los à realidade

de seu campo de atuação profissional?” depende de uma resposta positiva da questão anteriormente citada, a quantidade de arquitetos que contribuiu com esta questão foi 82. O resultado apresentou que 58,5% dos respondentes acreditam que os conhecimentos sobre EEE fornecidos na graduação são pouco suficientes para aplicação profissional; 32,9% defenderam que os conhecimentos são insuficientes e somente 8,5% afirmaram que a graduação forneceu conhecimento suficiente sobre EEE.

A última questão considerada como de percepção foi: “Em sua profissão, com que frequência você utiliza os conhecimentos sobre Eficiência Energética em Edificações?”. Ela também possuiu 82 respostas, em razão dos mesmos motivos citados para a questão anterior. Segundo as respostas coletadas, 46,3% dos profissionais estudados neste artigo julgam utilizar regularmente os conhecimentos de EEE em sua atuação profissional. Os que afirmaram utilizar quase sempre representam 20,7%, os que utilizam sempre 17,1%, os que raramente utilizam 12,2%, enquanto os que disseram nunca utilizar correspondem a 3,7% dos questionários analisados.

Foram realizadas 19 questões sobre prática profissional e EEE de acordo com o RTQ-C, o RTQ-R e o RAC. O intuito foi verificar quanto os participantes da pesquisa já aplicam em suas rotinas profissionais os conceitos mais importantes para a Etiqueta PBE Edifica, possibilitando um diagnóstico preliminar a respeito da dificuldade de implantação desta em Mato Grosso do Sul. Também foi possível comparar a utilização percebida pelos profissionais, apresentada no parágrafo anterior, e a utilização real, definida de acordo com as 19 questões específicas sobre os regulamentos, presentes no Anexo A.

Para tanto, cada uma das respostas às 19 questões foi transformada em um número de 0 a 4, de acordo com a escala de cinco pontos. Então, calculou-se, para cada participante, a média aritmética dos números obtidos na conversão das respostas. Este valor médio foi considerado como o índice final do respondente, representando a utilização real dos conceitos de EEE na prática profissional dele. O índice foi novamente transformado em uma alternativa correspondente na escala ‘nunca’, ‘raramente’, ‘regularmente’, ‘quase sempre’ e ‘sempre’, possibilitando a comparação com a questão “Em sua profissão, com que frequência você utiliza os conhecimentos sobre eficiência energética em edificações?” (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Utilização dos conceitos de EEE

*De acordo com o RTQ-C, o RTQ-R e o RAC.

Fonte: Elaboração própria

Contrário à percepção dos arquitetos e urbanistas sobre a utilização da EEE em suas práticas profissionais, as questões criadas a partir dos regulamentos mostraram que a maior parte dos respondentes raramente atua com eficiência energética. Se somados os percentuais dos que responderam ‘raramente’ com os que responderam ‘regularmente’ e ‘nunca’, verifica-se que 96,4% dos participantes da pesquisa não utilizam a EEE em frequência satisfatória.

Para encerrar a seção do questionário sobre EEE, foram desenvolvidas duas perguntas sobre a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do INMETRO, e três sobre a Etiqueta PBE Edifica. Sobre a ENCE foi indagado primeiramente o quanto o respondente a conhecia, obtendo como resposta que 31,3% conhecem pouco, 30,1% não conhecem, 18,1% conhecem bem, 15,7% conhecem regularmente e 4,8% conhecem muito bem (Gráfico 4). Todos os 58 arquitetos que indicaram algum nível de conhecimento sobre a ENCE também responderam a questão: “Em suas especificações de projeto, você escolheria algum sistema ou aparelho consumidor de energia elétrica (bombas centrífugas, motores, sistemas de iluminação, ar condicionado, dentre outros) que não possuísse a etiqueta do INMETRO ou o Selo Procel?”. O resultado demonstrou que 84,5% dos participantes afirmaram que não especificariam sistemas e aparelhos não certificados, contra 15,5% que responderam positivamente a indagação.

Gráfico 4 - Conhece a ENCE do INMETRO?

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 5 - Conhece a Etiqueta PBE Edifica?

Fonte: Elaboração própria

Como esperado, a quantidade de pessoas que conhecem a Etiqueta PBE Edifica foi menor que a dos que conhecem a ENCE. Parte expressiva dos arquitetos (67,5%) respondeu que não conhecem a Etiqueta PBE Edifica, 22,9% conhecem pouco, 6% conhecem regularmente, 2,4% conhecem muito bem e 1,2% conhecem bem (Gráfico 5). Quando questionados sobre o interesse em conhecer ou aprofundar o conhecimento sobre a etiqueta de edificações, 97,6% dos profissionais estudados neste artigo afirmaram estar interessados em receber informações a respeito dela. Entretanto, a obrigatoriedade da etiquetagem foi encarada com menor entusiasmo, visto que a questão “Você concorda ou discorda com a obrigatoriedade da Etiqueta PBE Edifica?” contou com a concordância por parte de 84,3% dos respondentes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da Etiqueta PBE Edifica e o pouco interesse dos profissionais da construção civil por ela apontaram a necessidade de avaliar a atuação destes relacionada

à Eficiência Energética em Edificações. A análise dos dados coletados dos arquitetos e urbanistas do estado de Mato Grosso do Sul confirmaram o pouco interesse, por parte desta classe profissional, pela Etiqueta PBE Edifica e a temática da EEE, visto que a pequena quantidade de questionários preenchidos fornece suporte para este entendimento.

Associado ao Censo dos Arquitetos e Urbanistas (CAU/BR, 2012), esta conclusão é reforçada pela afirmação de 73,39% dos arquitetos de que não existem áreas no mercado não exploradas por eles. Esta postura não só limita a expansão da profissão no campo da etiquetagem de EEE, mas também em outras áreas, alertando para a importância de trabalhar para a transformação do pensamento de grande parcela destes profissionais.

Os dados também permitem o entendimento de que os cursos de graduação realizados pelos participantes da pesquisa apresentam limitações quanto à EEE, pois 41% dos arquitetos não tiveram disciplina com enfoque em EEE nesta fase de suas formações e apenas 8,5% deles afirmaram que os conhecimentos adquiridos na graduação sobre o tema são suficientes para a atuação em suas profissões.

A comparação entre a utilização dos conceitos de EEE real e a utilização que os respondentes julgam realizar mostrou que a maioria (69,9%) ‘raramente’ atua de acordo com os critérios da Etiqueta PBE Edifica, apesar de a maior parte (67%) acreditar atuar segundo os conceitos de EEE ‘regularmente’ ou ‘quase sempre’.

Quando questionados sobre a Etiqueta PBE Edifica, 67,5% dos arquitetos disseram que não a conhecem, entretanto 97,6% têm interesse em receber informações sobre ela. Mesmo que este dado pareça contrário à conclusão de que os arquitetos e urbanistas demonstraram pouco interesse pela pesquisa, importa esclarecer que foi necessário trabalhar com uma amostra de oportunidade, logo, os que participaram da pesquisa tendem a ser a parcela da população estudada que apresenta maior interesse ou conhecimento sobre o tema.

Como este artigo apresenta parte dos resultados de um trabalho de mestrado, ainda será possível aprofundar as informações cruzando os dados descritos neste trabalho com informações sobre formação e vida profissional, também coletadas através do questionário formulado. Ainda serão somadas à análise as demais categorias profissionais omitidas neste estudo, a fim de diagnosticar as principais limitações e desenvolver estratégias para mitigar os problemas encontrados.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Eletrobras, ao CNPq e a CAPES, pelo apoio financeiro recebido.

REFERÊNCIAS

BELL, Judith. **Projeto de Pesquisa: Guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciências sociais**. Porto Alegre: Artmed, 2008. 4ª Edição.

BRASIL. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei n.º 10.295**, de 17 de outubro de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10295.htm>. Acesso em: 24 jan. 2012.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR). Censo Arquitetos e Urbanistas: CAU/MS. Brasília: CAU/BR, 2012. Disponível em: <>. Acesso em: 12 fev. 2014.

FOSSATI, Michele; LAMBERTS, Roberto. **Eficiência Energética da Envoltória de Edifícios de Escritórios de Florianópolis: Discussões sobre a aplicação do método prescritivo do RTQ-C**. Ambiente Construído, Porto Alegre v.10, n.2 p.59-69, abr./jun. 2010.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo: Atlas, 2011. 6ª Edição.

GÜNTHER, Hartmut (2003). **Como Elaborar em Questionário**. Série: Planejamento de Pesquisa nas Ciências Sociais, n. 1. Brasília: UnB, Laboratório de Psicologia Ambiental. Disponível em <www.psi-ambiental.net/pdf/01Questionario.pdf>. Acesso em: 20 de jun de 2012.

INMETRO. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. **Tabelas de produtos etiquetados**. Disponível em: < <http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp>>. Acesso em: 30 de julho de 2014.

_____. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Portaria nº 50, de 1 de fevereiro de 2013. **Regulamento de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética (RAC)**. Brasília, 2013. Disponível em: <<http://cb3e.ufsc.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/RTAC001961.pdf>>. Acesso em: 28 de abril de 2013.

_____. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Portaria nº 18, de 16 de janeiro de 2012. **Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais (RTQ-R)**. Brasília, 2012. Disponível em: <<http://cb3e.ufsc.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/residencial/downloads/RTAC001788.pdf>>. Acesso em: 28 de abril de 2013.

_____. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010. **Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviço e Públicos (RTQ-C)**. Brasília, 2010. Disponível em: <http://cb3e.ufsc.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/comercial/downloads/RTQ-C_372_com_Portaria_Complementar.pdf>. Acesso em: 28 de abril de 2013.

KRÜGER, Eduardo Leite; MORI, Fabiano. **Análise da Eficiência Energética da Envoltória de um Projeto Padrão de uma Agência Bancária em Diferentes Zonas Bioclimáticas Brasileiras**. Ambiente Construído, Porto Alegre v.12, n.3 p.89-106, jul./set. 2012.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados**. São Paulo: Atlas, 2011. 7ª Edição.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Departamento de Desenvolvimento Energético. **Plano Nacional de Eficiência Energética; Premissas e Diretrizes Básicas (PNEf)**, 2011. Disponível em: < <http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/PlanoNacEfiEnergetica.pdf>> Acesso em: 17 de abril de 2013.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética. **Etiquetagem de Eficiência Energética de Edificações**. Brasília, 2009.

PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay et al. **Disseminação da Etiquetagem de Eficiência Energética de Edificações Através de um Curso a Distância em Ambiente Virtual de Aprendizagem**. In: XIII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Canela-RS, 2010.

SILVA, Arthur Santos; GIONGO, Michele; ANDREASI, Wagner Augusto. **Planilha Eletrônica para a Avaliação da Eficiência Energética de Edificações e Memorial de Cálculo de Acordo com o RTQ-C**. In: XI Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído. Búzios-RJ, 2011.

RICHARDSON, Roberto Jarry; colaboradores. **Pesquisa Social: Métodos e Técnicas**. São Paulo: Atlas, 2009. 3ª Edição.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A AVALIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL NO BRASIL – MÉTODOS

UCHOA, Gabriela (1); MACÊDO, Livia (2); BARTZ, Cíntia (3)

(1) UNINOVAFAP, e-mail: gabrielauchoa@gmail.com, (2) UNINOVAFAP, e-mail: liviamaced@gmail.com, (3) UFPI, e-mail: cintiabartz@gmail.com

RESUMO

A pesquisa sobre os métodos de classificação da sustentabilidade nas edificações surge num contexto recente de lançamento de selos de certificação de origem brasileira em contrapartida à aplicação de modelos de mensuração internacionais, como o amplamente difundido selo LEED – Leadership in Energy & Environmental Design. A proposta deste artigo é debater a relevância da existência de selos nacionais de avaliação do grau de sustentabilidade de edificações, através dos quais podemos ter classificações condizentes com a realidade do país e adequada aos padrões de sustentabilidade nele desenvolvidos. Pretende também apresentar e discutir complexidade, abrangência e eficiência dos métodos utilizados. Em análise estão os selos AQUA e CASA AZUL e a etiqueta PROCEL EDIFICA, que através do método de pesquisas bibliográficas e junto aos órgãos responsáveis por cada, podemos constatar e entender os critérios considerados na avaliação. Através dessa pesquisa objetiva-se, além de explicar o funcionamento de cada método, divulgar suas finalidades, propósitos e vantagens. Procura-se também esclarecer a diversidade de tipologias construtivas que envolvem e a importância de cada uma destas no processo do desenvolvimento sustentável. A análise levou à conclusão de que o desenvolvimento destes selos nacionais de qualificação sustentável, além de baratearem os investimentos para a obtenção de certificação, também garantem uma classificação mais eficiente, pois são elaborados com base em informações sobre a indústria local, considerando diversidade climática e condições socioeconômicas existentes no País. Embora as três certificações (AQUA, PROCEL e CASA AZUL) venham para garantir medidas relativas à sustentabilidade, cada uma possui sua especificidade, verificando-se que uma não se sobrepõe à outra. Elas aparecem, na verdade, como opções de classificação que se adequarão mais ou menos à intenção da certificação.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Regulamentação, Desempenho.

ABSTRACT

The research about the classification methods of sustainability in buildings arises in the context of the recent launch of certification label of Brazilian origin in contrast to the application of different international measurement, such as the widespread LEED - Leadership in Energy & Environmental Design. The purpose of this article is to discuss the relevance of the existence of national labels assessing the level of sustainability of buildings, through which we may have consistent ratings with the reality of the country and the appropriate sustainability standards developed in it, and present and discuss complexity, scope and efficiency of the methods used. In the analysis are the following methods AQUA and CASA AZUL, and the label PROCEL EDIFICA, which by the method of bibliographic research and visiting institutions responsible for each, we can note and understand the criteria considered in the evaluation. Through this research we intend to not only explain the operation of each method as well as disclose goals, purposes and advantages. It also seeks to clarify the diversity of building typologies and the importance of involving each of these in the sustainable development process. The analysis led to the conclusion that the development of these national certification of sustainable construction, in addition to lower the investments for obtain certification, also ensures a more efficient classification, because its development focuses on local industry, climatic diversity and socioeconomic conditions in the country. Although the three certifications (AQUA, CASA AZUL and PROCEL) come to ensure measures related

the sustainability, each has its specificity, verifying that one does not override the other. They appear, in fact, as label options that will fit more or less the intent of the certification.

Keywords: Sustainable, Regulation, Performance. Development.

1 INTRODUÇÃO

Até a década de 70 o petróleo era a principal fonte de energia utilizada na indústria. A partir das crises econômicas, altas no preço do petróleo e a guerras nos países exportadores, causando grandes impactos na economia mundial, vários países desenvolveram estratégias para superar a dependência deste combustível, tais como: busca de fontes de energia alternativas e racionalização do consumo energético. A princípio, o grande motivador para estas transformações foi o fator financeiro, no entanto, posteriormente, foram adquirindo força as ideias de Consciência Ambiental, Aquecimento Global, Consumo Sustentável e a visão da necessidade da adoção de medidas que assegurassem um desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida no futuro.

O conceito de desenvolvimento sustentável foi introduzido pela primeira vez no Clube de Roma em 1968, como uma contestação ao modelo econômico adotado pelos países industrializados. Ali se introduziu a preocupação ambiental como necessária ao crescimento econômico (Wines, 2000). Ao longo do tempo, percebe-se que a visão de progresso (que se confundia com o domínio e transformação da natureza onde os recursos naturais eram vistos como ilimitados) e a preservação ambiental (que se limitava à criação de parques e áreas especiais destinadas à preservação de amostras da natureza para evitar a extinção de espécies) passaram a ser insuficientes (TRIANA et al., 2008).

Existem múltiplos conceitos para desenvolvimento sustentável, mas, de um modo comum, está presente neles a noção de que o desenvolvimento humano que ocorreu a partir da revolução industrial, alterou significativamente o equilíbrio ambiental do planeta. Além dos problemas ambientais, esse desenvolvimento trouxe consigo problemas socioeconômicos, como o aumento dos níveis de desigualdade tanto em escala local como global. Deste modo o desenvolvimento sustentável também deve estar envolvido com demandas sociais, constituindo-se, assim, no desafio de buscar o equilíbrio entre questões ambientais, sociais e econômicas – proteção, justiça e viabilidade (CAIXA, 2010).

Nos últimos anos foram realizados debates e convenções, em esfera nacional e internacional, para discussão do tema Sustentabilidade, onde metas foram estipuladas para um consumo racional dos recursos naturais e para a redução do impacto que a ação humana gera ao meio ambiente. Foi em meio a essas discussões que se verifica a responsabilidade do setor da Construção Civil como um dos maiores consumidores de recursos naturais. Este torna-se, portanto, um dos principais focos de proposição de mudanças na luta por um desenvolvimento sustentável (MARQUES e SALGADO, 2007).

Estima-se que os resíduos gerados pela construção civil sejam em torno de 500gh/hab. por ano (CAIXA, 2010), e que estes são, em sua maioria, depositados em locais inadequados. Apesar dos esforços para conscientização deste problema, a construção civil ainda é, provavelmente, o maior gerador de resíduos da economia. Assim, para o desenvolvimento sustentável é necessário que se construa de forma eficiente, ou seja, construindo mais utilizando menos matéria prima, reduzindo desperdícios e prevendo sempre que possível a reutilização de resíduos no lugar de matéria extraída da natureza.

No Brasil, a preocupação com a construção sustentável foi mais incisiva a partir da década de 90, quando foram realizados estudos sistemáticos para a redução de resíduos, perdas e energia, assim como para reciclagem. Nesse mesmo período, Loura et al. (2009) destaca que a crise energética acontecida no Brasil, cujo resultado foi o racionamento de energia elétrica ocorrido no ano de 2001, também contribuiu para que o governo brasileiro voltasse seus olhos para o uso racional da energia elétrica, em especial nas edificações. Para adotar as medidas necessárias para avaliação da eficiência energética, foram desenvolvidos os selos de certificação de construção sustentável nacionais.

Dentre estes, destacam-se as certificações AQUA, a etiqueta PROCEL EDIFICA e selo CASA AZUL. No entanto, a recente aplicação destes selos ainda não permite afirmações sobre a eficiência de seus critérios para a construção de edificações realmente sustentáveis. Deste modo, o que se permite nesta pesquisa é o estudo comparativo destes e dos seus critérios de pontuação, para analisar como e com qual profundidade estes contemplam questões fundamentais para o desenvolvimento sustentável, não apenas questões energéticas, como também fatores sociais e econômicos.

2 A AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO BRASILEIRA – CERTIFICAÇÕES NACIONAIS

A avaliação da adoção de práticas sustentáveis na construção funciona como um atestado que visa informar à sociedade que as edificações estão de acordo com parâmetros para redução de consumo de energia e água e conforto ambiental. A necessidade do estabelecimento de critérios de avaliação vem de fontes de pressão distintas, entre elas a regulamentação governamental, a necessidade de reação face aos impactos ambientais e a própria demanda do mercado. A sociedade cada vez mais consciente e informada força a cobrança pelo desenvolvimento sustentável e pressiona as empresas a reverem e atestarem suas práticas.

De início, no Brasil, estabeleceram-se os critérios de mensuração internacional, sendo amplamente difundido o selo de origem americana LEED – Leadership in Energy & Environmental Design, sob a responsabilidade do Green Building Council Brasil – GBC Brasil. No entanto, faz-se necessária a compreensão do contexto da edificação para a correta avaliação das medidas para sustentabilidade, conhecer o funcionamento da indústria nacional, seus condicionantes e impactos são determinantes para que as decisões do projeto não sejam tomadas por ideias pré-concebidas, por isso é importante a pesquisa de padrões locais (CBIC, 2012).

Neste esforço, o Brasil vem apresentando alternativas para a avaliação das edificações, não existindo ainda um método amplamente difundido e utilizado, de modo que cada construtor busca a certificação que lhe for mais conveniente. Faz-se necessário o estudo destes classificadores, para que haja uma maior reflexão sobre seus resultados e impactos reais na melhoria dos critérios de sustentabilidade na construção.

2.1 Selo AQUA

A certificação AQUA – Alta Qualidade Ambiental – foi o primeiro selo criado no Brasil e é hoje considerado o mais importante dentre os nacionais, tendo certificado mais de 40 edificações no país de diferentes categorias¹. O selo foi lançado em 2008, pela

¹ Segundo dados obtidos no site da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, em junho de 2012.

Fundação Carlos Alberto Vanzolini, em parceria com entidades pesquisadoras como a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), sendo baseado em normas europeias, sobretudo o selo francês HQE (Haute Qualité Environnementale), porém tendo seus indicadores adequados à realidade brasileira.

O diferencial deste selo é a intenção de avaliar a eficiência das medidas adotadas em diferentes fases do empreendimento – programa, concepção, realização e operação, e medi-las de forma qualitativa e não quantitativa, não apenas na fase de projeto, como também são feitas auditorias na fase construtiva para aferição das escolhas. Assim, ao contrário de se atribuir um valor numérico para o atendimento de determinados critérios, é atribuída uma classificação para o atendimento dos requisitos, que uma vez atendidos podem ser considerados bom, superior ou excelente, conforme a eficiência do item em questão (FCAV, 2007).

Ao todo são avaliados 14 requisitos dentro de 4 parâmetros, sendo eles:

- 1 Eco Construção: Relação do edifício com seu entorno; Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos; Canteiro de Obras com baixo impacto ambiental.
- 2 Gestão: Energia; Água; Resíduos de uso e operação do edifício;
- 3 Manutenção - permanência do desempenho ambiental: Conforto; Higrotérmico; Acústico; Visual; Olfativo.
- 4 Saúde: Qualidade sanitária dos ambientes; Qualidade Sanitária do Ar; Qualidade Sanitária da Água.

Enquanto certificações como o LEED e o BREAM se fundamentam no somatório de pontos, o selo AQUA qualifica os itens exposto acima, atribuindo um juízo que o coloca entre os três níveis abaixo:

- Bom: desempenho mínimo aceitável para um empreendimento de Alta Qualidade Ambiental;
- Superior: apresenta boas práticas de sustentabilidade;
- Excelente: corresponde ao desempenho máximo constatado em empreendimentos de Alta Qualidade Ambiental.

Para obter o atestado, é preciso que sejam atendidos no mínimo três critérios com a qualificação excelente, e, no máximo, que sete deles sejam considerados somente bom. O atendimento destes valores mínimos (três excelente, quatro superior e sete bom) enquadrará o empreendimento no perfil mínimo para que se receba o certificado.

As vantagens deste sistema em relação a outros aplicados no Brasil são percebidas tanto para o empreendedor como para a sociedade. Para o empreendedor porque os critérios estabelecidos como medidas sustentáveis são mais adaptados às condições ambientais e socioeconômicas do Brasil, é mais flexível e avalia a eficiência das escolhas tomadas. O ganho da sociedade está na construção com redução do consumo de matéria prima, da geração de resíduos e da poluição, que é verificado também após a entrega da obra, com monitoramento contínuo.

Uma das limitações do AQUA é que possui referencial técnico apenas para edifícios habitacionais, bairros, loteamentos e do setor de serviço tais como edifícios de escritório e escolares. No entanto, existe a possibilidade para o cliente de, caso seu

empreendimento não possua referencial técnico disponível, este pode servir de piloto a partir de um referencial básico, para que se testem as adaptações e exigências necessárias para receber a certificação, quando passará a servir de referência para as demais construções daquele setor.

2.2 Etiqueta PROCEL EDIFICA

A etiqueta de avaliação PROCEL EDIFICA é um dos subprogramas do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, criado em dezembro de 1985, pelo Ministério de Minas e Energia e da Indústria e Comércio. A criação do programa, de iniciativa do Governo Federal, teve como objetivo combater o desperdício e reduzir os custos e investimentos no setor energético, estimulando a produção de bens que utilizasse a energia de modo eficiente.

Em 1993, foi instituído a Etiqueta Procel de Economia de Energia, que indica ao consumidor, ao comprar um bem, quais os produtos que apresentam o melhor desempenho no consumo de energia em cada categoria. Assim estimula o consumo, a fabricação e comercialização de produtos mais eficientes, reduzindo assim custo na geração de energia e impactos ambientais (CARVALHO, 2012).

Em 2003, teve início o programa de expansão desta etiquetagem para o setor da construção civil, com a elaboração do Plano de Ação do Procel Edifica, no entanto, apenas em 2009 foi lançado oficialmente para avaliação de edifícios comerciais e públicos, como parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Em novembro de 2010 foi lançada a versão para avaliação de edificações residenciais. Este programa de etiquetagem é resultado da parceria entre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás – e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro. A outorga da etiqueta é conferida pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE, da Universidade Federal de Santa Catarina (LAMBERTS et al., 2007).

A concessão da etiqueta PROCEL EDIFICA pode ser conferida em duas ocasiões, podendo ser na fase de projeto ou após edificação construída, o que irá influenciar o método de análise. Na primeira situação é aplicado o método prescritivo ou o método da simulação, enquanto a edificação já executada deverá ser avaliada através de inspeção presencial.

Os critérios de avaliação também irão diferir de acordo com a categoria do empreendimento. As edificações públicas ou destinadas a comércio e serviços tem sua avaliação dividida em três requisitos, sendo eles (1) eficiência e potência instalada do sistema de iluminação, (2) eficiência do sistema de condicionamento do ar e (3) desempenho técnico da envoltória do edifício. Os níveis de eficiência destes itens são classificados em uma escala que varia de A (mais eficiente) a E (menos eficiente).

Na obtenção da classificação geral do empreendimento, os três critérios são rotulados, onde cada requisito possui um peso para a pontuação final, onde 30% corresponde ao sistema de iluminação, outros 30% à envoltória e 40% corresponde ao sistema de condicionamento de Ar. Existe ainda a bonificação de pontos para as edificações que apresentem sistemas ou fontes renováveis de energia, sistemas de cogeração de energia e uso racional da água, que colaboram para o aumento em um nível na classificação geral do edifício. Na avaliação PROCEL EDIFICA é possível ainda obter a certificação parcial para as edificações de caráter público, comercial ou de prestação de serviços, ou seja, em apenas um dos critérios de avaliação (MME, 2008).

Já nas edificações residenciais são avaliados a envoltória e o sistema de aquecimento de água. Neste caso só poderá ser avaliado o desempenho do edifício como um todo, considerando o desempenho do edifício no verão quando naturalmente ventilado ou desempenho no inverno para as regiões de clima mais frio no país.

Além destes critérios, são também considerados pré-requisitos mínimos para que as construções obtenham classificação de nível A. Uma delas é a utilização de fontes de energia alternativa para o aquecimento de água se houver demanda (aquecimento solar, aquecedores a gás, etc), instalação de controle inteligente de tráfego para edificações com mais de um elevador e uso de bombas e água centrífuga participantes do Programa Brasileiro de Etiquetagem.

O processo de outorga da etiqueta do PROCEL é constituído por duas etapas. A primeira consiste na verificação do projeto e da documentação do empreendimento, onde se emite um certificado com a etiqueta que atesta o nível da eficiência do projeto. Já na segunda se realiza a auditoria da edificação em uso, onde já estará habitado e com os sistemas instalados, onde, se este corresponder ao desempenho esperado, receberá uma placa com o certificado para ser exposta no edifício.

A etiqueta PROCEL para a construção civil apresenta-se, então, como uma ferramenta prática para a comparação de edificações quando se tem em questão o desempenho na redução do consumo de energia elétrica, não abrangendo outros critérios considerados nas construções sustentáveis.

2.3 Selo CASA AZUL

Diferente da certificação da Eletrobrás, o Selo Casa Azul foi criado com a proposta de englobar em sua avaliação diversas categorias e subcategorias que tornam uma edificação sustentável, envolvendo não apenas aspectos como eficiência energética, como também a qualidade urbana, questões sociais, gestão de recursos, etc. A criação do selo parte de um conjunto de ações da Caixa Econômica Federal – CAIXA – que objetivavam integrar ações voltadas para a consciência de um desenvolvimento sustentável nos produtos oferecidos pelo banco como política que atesta a responsabilidade social da instituição.

Como responsável por cerca de 70% do crédito imobiliário para financiamento de projetos residenciais no Brasil, a CAIXA tem papel importante na indução de práticas a serem adotadas na construção de empreendimentos habitacionais (CAIXA, 2010). Consciente desta função, a CAIXA veio a lançar o selo em 2010, sendo desenvolvido, ainda, apenas para a classificação de projetos de habitação vinculados aos programas de financiamentos ou repasse da instituição, tais como o “Minha Casa, Minha Vida”. O selo é de caráter voluntário e funciona como um incentivo ao reconhecer as boas práticas das empresas para se produzir construções mais sustentáveis.

O Selo Casa Azul CAIXA é um instrumento de classificação socioambiental de projetos de empreendimentos habitacionais, que busca reconhecer os empreendimentos que adotam soluções mais eficientes aplicadas à construção, ao uso, à ocupação e à manutenção das edificações, objetivando incentivar o uso racional de recursos naturais e a melhoria da qualidade da habitação e de seu entorno. (CAIXA, 2010).

O método desenvolvido pela CAIXA funciona verificando, durante a análise de viabilidade técnica do empreendimento para atendimento aos programas de financiamento, o atendimento aos requisitos exigidos pelo selo. Além dos critérios de avaliação, a instituição exige que todos os projetos que se candidatem à obtenção do

CASA AZUL atendam às regras da Ação Madeira Legal e apresentar, até o fim da obra, o Documento de Origem Florestal e declaração informando volume, espécie e destinação final das madeiras utilizadas. Quanto aos critérios estabelecidos pelo selo, ao todo são 53, divididos em 6 categorias que irão nortear a classificação do projeto.

A categoria 1 – Qualidade Urbana – compreende as ações que remetem sobretudo à escolha do sítio e a relação entre empreendimento, entorno natural, construído e comunidade, de forma a se otimizar o uso das infraestruturas existentes, o desenvolvimento das comunidades existentes e a criação de comunidades atraentes, com aumento da qualidade de vida no local. Nesta categoria é obrigatório o atendimento aos critérios de melhoria da qualidade de vida, considerando a existência de infraestrutura do entorno e de busca de bem estar, segurança e saúde para os moradores.

Os requisitos relacionados ao projeto e ao conforto das edificações são contemplados na categoria 2, onde tenciona que os projetos considerem as questões relativas à adaptação das edificações às características climáticas, físicas e geográficas locais, bem como relativas à destinação de espaço para atividades específicas.

Os requisitos relacionados à eficiência energética são englobados na categoria 3, onde é indispensável a adoção das práticas de utilização de lâmpadas de baixo consumo nas áreas privativas, dispositivos economizadores nas áreas comuns e medição de gás individualizada para se obter a certificação. Na categoria 4, de Conservação de Recursos Materiais, é imprescindível que sejam atendidas as condições de qualidade de materiais e componentes, de utilização de formas e escoras reutilizáveis, e de gestão de resíduos de demolição e construção.

Ainda envolvendo a gestão de recursos, a categoria 5 compreende a gestão da água, onde adota políticas para mitigar problemas de escassez e poluição, bem como redução de riscos de inundação nas cidades. Por fim, no conjunto de ações para a sustentabilidade nas edificações habitacionais, tem-se a categoria destinada à avaliação das práticas sociais, categoria 6, onde pretende-se promover ações que integrem os diversos agentes envolvidos na elaboração do projeto, construção e utilização das edificações, entendendo que todos têm responsabilidade socioambiental em seu envolvimento com o empreendimento. Neste grupo são obrigatórias as práticas de educação para a gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de educação ambiental dos empregados e de orientação dos moradores.

Para a obtenção do selo é necessário que se atenda pelo menos os requisitos obrigatórios, mas é a adesão ao maior número de indicadores que elevará o nível da certificação dos empreendimentos, que podem ser qualificados como Ouro (critérios obrigatórios + 12 itens de livre escolha), Prata (critérios obrigatórios + 6 itens de livre escolha) ou Bronze (critérios obrigatórios) conforme listado abaixo:

- 1 Qualidade Urbana: Qualidade do Entorno – Infraestrutura², Qualidade do Entorno – Impactos², Melhorias no Entorno, Recuperação de Áreas Degradadas, Reabilitação de Imóveis.
- 2 Projeto e Conforto: Paisagismo², Flexibilidade de Projeto, Relação com a Vizinhança, Solução Alternativa de Transporte, Local para Coleta Seletiva², Equipamentos de Lazer, Sociais e Esportivos², Desempenho Térmico – Vedações², Desempenho Térmico - Orientação ao Sol e Ventos², Iluminação

2 Obrigatório

Natural de Áreas Comuns, Ventilação e Iluminação Natural de Banheiros, Adequação às Condições Físicas do Terreno.

- 3 Eficiência Energética: Lâmpadas de Baixo Consumo - Áreas Privativas³, Dispositivos Economizadores - Áreas Comuns², Sistema de Aquecimento Solar, Sistemas de Aquecimento à Gás, Medição Individualizada – Gás², Elevadores Eficientes, Eletrodomésticos Eficientes, Fontes Alternativas de Energia.
- 4 Conservação de Recursos Materiais: Coordenação Modular, Qualidade de Materiais e Componentes², Componentes Industrializados ou Pré-fabricados, Formas e Escoras Reutilizáveis², Concreto com Dosagem Otimizada, Cimento de Alto-Forno (CPIII) e Pozolânico (CP IV), Pavimentação com Resíduos de Construção e Demolição - RCD, Facilidade de Manutenção da Fachada, Madeira Plantada ou Certificada.
- 5 Gestão da Água: Medição Individualizada – Água², Dispositivos Economizadores - Sistema de Descarga, Dispositivos Economizadores – Arejadores, Dispositivos Economizadores - Registro Regulador de Vazão, Aproveitamento de Águas Pluviais, Retenção de Águas Pluviais, Infiltração de Águas Pluviais, Áreas Permeáveis².
- 6 Práticas Sociais: Educação para a Gestão de RCD, Educação Ambiental dos Empregados, Desenvolvimento Pessoal dos Empregados, Capacitação Profissional dos Empregados, Inclusão de trabalhadores locais, Participação da Comunidade na Elaboração do Projeto, Orientação aos Moradores², Educação Ambiental dos Moradores, Capacitação para Gestão do Empreendimento, Ações para Mitigação de Riscos Sociais, Ações para a Geração de Emprego e Renda.

Como diferencial para a obtenção deste selo, a caixa não cobra pela sua concessão, sendo onerosa apenas a taxa de análise de projeto, que não deve ultrapassar o teto de R\$328,00. O baixíssimo custo desta avaliação tem a função de tornar atraente a adesão das empresas ao programa, enquanto, do outro lado, os empreendimentos ganham valor agregado por serem considerados sustentáveis e empresas obtêm reconhecimento da sociedade pelo investimento em práticas sociais e ambientalmente corretas.

No entanto, apesar da complexidade do programa da CAIXA, deve-se ressaltar que se trata de um programa limitado, onde são analisados apenas os projetos vinculados aos programas de financiamento do banco, e, assim, não pode concorrer ou ter caráter efetivo de uma certificação.

3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SISTEMAS

Visto as limitações de propósitos e fins específicos dos métodos de avaliação discutidos, não se faz razoável estabelecer um comparativo entre os diferentes caminhos de avaliação, uma vez que possuem objetivos diferenciados. No entanto, o que deve ser observado na adesão por determinado programa é quais as características do empreendimento que alinham o propósito de suas práticas sustentáveis ao de determinada certificação.

Quando se tem o intuito de se obter uma certificação de padrão internacional, que sejam equiparadas a sistemas estrangeiros como HQE, LEED ou BREEAM, no entanto adaptados à realidade brasileira, provavelmente a opção deverá ser pelo sistema AQUA,

² Obrigatório

³ Obrigatório para Habitação de Interesse Social até 3 salários mínimos.

pois envolve um conjunto de medidas que tem se consolidado como práticas adequadas, abrangendo diversas formas de atuação no campo da construção sustentável.

O selo AQUA distingue-se pela sua avaliação qualitativa dos indicadores e possibilita ao empreendedor a escolha das medidas que comprovar eficientes no atendimento destes critérios. No entanto, a complexidade de etapas e exigências, associado ao elevado custo de sistemas como este ainda limitam seu uso no país, sobretudo nas áreas de menor desenvolvimento econômico, onde ainda persistem práticas já superadas na construção civil sustentável.

Torna-se assim, mais atraente a opção por selos como o CASA AZUL, onde a verificação do atendimento a certa quantidade de requisitos classificam a construção como sustentável, ou seja, por método quantitativo. Contudo, como explicitado, as barreiras de utilização destes sistemas estão no condicionamento da análise ao atrelamento à relação instituição financeira-cliente, bem como à referência somente de edificações habitacionais.

Apesar desta limitação, reconhece-se a importância do selo, pois o seu baixo custo de avaliação e a clareza das medidas a serem adotadas estimulam empresas a se candidatarem para obter a classificação. Outro ponto que merece ser ressaltado é a inserção de requisitos que consideram medidas que favoreçam a transformação social e a diminuição de desigualdades.

A etiqueta PROCEL, se comparado a outros mecanismos de medida dos índices de sustentabilidade das construções, tem objetivos mais específicos. Não pretende mensurar o desempenho dos edifícios em face de um envolvimento geral para um desenvolvimento sustentável, e sim atuar como um indicador da eficiência energética. Oferecendo uma ferramenta comparativa prática para que o usuário escolha por uma ou outra edificação. Esta avaliação simplificada e de fácil identificação é importante para a fácil assimilação do usuário e possibilitar assim seu uso em larga escala, podendo tornar-se obrigatório para todas as edificações nacionais.

4 CONCLUSÕES

A princípio, para se avaliar o grau de sustentabilidade das edificações no Brasil, tinha-se que recorrer aos selos internacionais que não se adequavam de todo à realidade da construção civil no país. Ao se desenvolverem certificados nacionais de qualificação sustentável, além de baratearem os investimentos para a obtenção destes selos, também garante-se uma classificação mais eficiente, já que são elaborados com base em informações sobre a indústria local, levando em consideração a diversidade climática e as condições socioeconômicas existentes no País.

Embora as três certificações (AQUA, PROCEL e CASA AZUL) venham para garantir medidas relativas à sustentabilidade, cada uma possui sua especificidade e, portanto, nenhuma se sobrepõe à outra. Elas aparecem na verdade como opções de certificação mais adequada ao empreendimento em questão. Se levarmos em conta o investimento para obter a classificação de habitações populares, por exemplo, o selo que mais se encaixa é o CASA AZUL, por seu baixo custo. Para a adoção em larga escala, visando o barateamento do consumo de energia elétrica, o PROCEL EDIFICA se mostra o melhor por ter um processo mais simplificado, surgindo como um programa de governo para a redução dos custos nacionais com a produção de energia. Já o AQUA é o único que analisa além das fases de concepção do projeto e execução; indo além garantindo a certificação em relação à operação dos mecanismos instalados, certificando a eficiência

dos mesmos e assegurando a permanência do desempenho ambiental ao longo do seu uso.

Apesar disso, principalmente por serem certificações recentes, nenhuma delas garantem um desempenho sustentável. Elas proporcionam condições técnicas para que o edifício possua potencial para um bom desempenho, mas o que vai de fato garantir que esse desempenho aconteça são seus futuros usuários e responsáveis pela operação dos mecanismos. Assim percebe-se a importância de se trabalhar a educação social com orientações e conscientização para que o comportamento humano não venha a alterar ou subutilizar a capacidade das edificações, sejam elas certificadas ou não.

REFERÊNCIAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA. **Boas práticas para habitação mais sustentável** / coordenadores Vanderley Moacyr John, Racine Tadeu Araújo Prado. São Paulo : Páginas & Letras - Editora e Gráfica, 2010.

CARVALHO, V. **Métodos de classificação quanto a eficiência energéticas em edificação e estudo de caso**. Monografia. UFRJ. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <<http://www.monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10003945.pdf>>. Acesso em junho de 2012.

CBIC. **Construção Verde: Desenvolvimento com sustentabilidade** / Confederação Nacional da indústria. Câmara brasileira da indústria da construção. – Brasília: CNI, 2012.

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FCAV. **Referencial técnico de certificação – edifícios do setor de serviço- processo AQUA**. Francisco Cardoso (Coordenação). FCAV. São Paulo, 2007. Disponível em: <<http://vanzolini.org.br/download/RT-Escritorios%20e%20Edif%C3%ADcios%20escolares-V0-outubro2007.pdf>>. Acesso em junho de 2012.

LAMBERTS, R; CARLO, J., GOULART, S.; WESTPHAL F. **Regulamentação de etiquetagem voluntária de nível de eficiência energética de edifícios comerciais e Públicos**. In: IX Encontro Nacional de Conforto do Ambiente Construído, anais... : ENCAC, Ouro Preto. 2007.

LOURA, R. et al. **Status e discussão da regulamentação de eficiência em edificações brasileira**. In: III Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, anais eletrônicos... Belém, 2009. Disponível em: <http://www.aresarquitetura.com.br/downloads/CBEE2009.pdf>. Acesso em junho de 2012.

MARQUES,F; SALGADO, M. **Padrões de Sustentabilidade aplicados ao processo de projeto**. In: VII Workshop Brasileiro de Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios, anais eletrônicos... Curitiba, 2007. Disponível em: <<http://www.cesec.ufpr.br/workshop2007/Artigo-16.pdf>>. Acesso em: julho de 2012.

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA – MME. **Etiquetagem de Eficiência Energética de Edificações**. 04 volumes. Brasília, 2008. Disponível em: <www.labeee.ufsc.br/eletrobras> Acesso em julho de 2012.

TRIANA, A.; LAMBERTS, R.; FOSSATI, M.; MATISTA, J. **Sustentabilidade nas Edificações: contexto internacional e algumas referências brasileiras na área**. Disponível em:<http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/documents/sustentabilidade_nas_edificacoes_contexto_internacional_e_alguas_referencias_brasileiras_na_areasustentabilidade_nas_edificacoes_contexto_internacion>. Acesso em: julho de 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ILUMINÂNCIAS SOB A COPA DE ESPÉCIES ARBÓREAS: Medições e análises

LIMA, Eliana F. Costa (1); LEDER, Solange Maria (2)

(1) Mestranda, Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental - PPGECA, Universidade Federal da Paraíba (eliana_fcl@msn.com)

(2) Profª do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Paraíba (solangeleder@yahoo.com.br)

RESUMO

Os fatores que influenciam a disponibilidade da luz natural são diversos. Dentre eles, podemos destacar a obstrução do entorno, variável de grande impacto em áreas densamente urbanizadas. Porém, mesmo em áreas pouco urbanizadas, elementos naturais como a vegetação arbórea podem provocar uma obstrução considerável, que se traduz na alteração na quantidade de luz natural disponível no interior dos ambientes. Por outro lado, a vegetação pode proporcionar sombras e melhorar a qualidade da luz que incide através de janelas, reduzindo a intensidade da componente direta do sol, bem como o brilho vindo do céu. Sendo assim, este estudo tem como proposta verificar o comportamento da iluminação natural sob a copa de quatro espécies arbóreas : Mangueira, Pau-Brasil, Pitombeira e Carolina. O procedimento metodológico adotado consistiu no levantamento das características físicas dos tipos arbóreos escolhidos e medições in loco da iluminância. Para a obtenção dos dados de iluminância foram utilizados sensores fotométricos Li-210 e dataloggers Li-1400, ambos da LI-COR. Para cada árvore foram realizados três conjuntos de medições em dias distintos, considerando três condições de céu: claro, parcialmente encoberto e encoberto. Simultaneamente ao registro das iluminâncias sob as copas das árvores, foram obtidos também os dados externos de iluminâncias, no topo do edifício mais elevado do entorno. O percentual de redução da mediana (iluminâncias), sob a copa das espécies arbóreas estudadas, foi em torno de 90 a 98% relação aos registros externos (céu encoberto, em torno de 53 Klux), com exceção da Pitombeira, que apresentou a menor redução em algumas orientações, em torno de 80 a 90%.

Palavras-chave: Iluminação natural; Obstrução do céu; Medições de iluminação.

ABSTRACT

Different factors impacts the daylight availability. In urban areas the sky obstruction is a considerably variable. Even in urban areas, natural elements such as vegetation can cause obstruction, which decreases the amount of available daylight. Otherwise, the vegetation can provide shadows and improve the quality of light, reducing the light intensity from the sun and the sky. This study investigates the impacts of vegetation on illuminance levels under the canopy of four species: *Mangifera indica*, *Caesalpinia echinata*, *Talisia esculenta* and *Adenanthera pavonina*. The physical characteristics of canopy were measured and measurements of illuminance were collected. To obtain the photometric data illuminance sensors and dataloggers 210 Li - Li -1400, both from LI-COR were used. Daylight measurements were taken on different days, considering three sky conditions: clear, partly cloudy and overcast. Data from the external illuminance, at the top of the highest building, were also taken. The median illuminance reduction, under the canopy, was around 90-98%, compared to external data (overcast sky, around 53 Klux), except the Pitombeira, which had the lowest reduction, around 80-90%.

Keywords: Daylighting; Sky obstruction; Daylight measurements.

1 INTRODUÇÃO

Os fatores que influenciam a disponibilidade da luz natural são diversos. Dentre eles, podemos destacar a obstrução do entorno, variável de grande impacto em áreas densamente urbanizadas. O planejamento da luz natural exige atenção especial ao efeito das obstruções circunvizinhas, mesmo em áreas pouco urbanizadas, elementos naturais como a vegetação arbórea podem provocar uma obstrução considerável, que se traduz na alteração na quantidade de luz natural disponível no interior dos ambientes (HOPKINSON et al., 1975).

A arborização inserida no meio urbano pode oferecer proteção solar para os edifícios, reduzindo o consumo de energia para o condicionamento térmico interior devido à sua sombra, influenciando nas trocas de calor e provocando diminuição das temperaturas (VILLALBA et al., 2014). No estudo de Donovan e Butry (2009) o sombreamento proveniente do entorno arborizado resultou em uma redução em torno de 5% no consumo de energia elétrica com ar-condicionado. Givoni (1992) afirma ainda que as árvores contribuem para a melhoria do microclima imediato, citando o aspecto térmico como o maior benefício. Quanto maior a densidade das mesmas, maior a ação na filtragem do ar, na promoção da privacidade e no sombreamento e no controle do iluminamento excessivo do sol. Nos climas quentes, as superfícies vegetadas e as folhas das árvores absorvem a radiação solar, o sombreamento reduz as temperaturas superficiais e, o processo de evapotranspiração diminui a temperatura do ar.

2 OBJETIVO GERAL

Verificar o comportamento da iluminação natural sob a copa de quatro espécies arbóreas amplamente cultivadas na cidade de João Pessoa: Mangueira, Pau-Brasil, Pitombeira e Carolina.

3 O EFEITO DA VEGETAÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO

O bloqueio da luz solar direta, principalmente em clima quente, favorece o uso da luz natural nos ambientes internos. As plantas podem proporcionar sombras e melhorar a qualidade da luz que incide através de janelas, reduzindo a intensidade da componente direta do sol, bem como o brilho vindo do céu (AL-SALLAL, 2009). A luz solar que atravessa as aberturas pode ser filtrada e suavizada pela presença de vegetação ou elementos de proteção solar, como venezianas, cortinas, entre outros. Segundo Mascaro (2010), o sombreamento da vegetação tem grande influência sobre a luz natural nos recintos urbanos e, consequentemente, afeta o desempenho da luz natural nas edificações. A forma da copa das árvores e seu tamanho determinam a área sombreada, que muda de acordo com a espécie e com a época do ano. Uma escolha adequada deve levar em consideração as mudanças de forma e tamanho que se processarão ao longo do tempo, baseada nas condições de insolação do recinto urbano através do ano e das necessidades de sombreamento em cada estação. Neste sentido, Chen (2006) e Piveta (2010) concluíram que a influência da vegetação nas condições ambientais internas de edificações relaciona-se diretamente com o Índice de Área Foliar (IAF). Segundo Watson (1947), o Índice de Área Foliar (IAF) é a área foliar integrada do dossel por unidade de superfície projetada no solo, uma variável adimensional (m^2 folha / m^2 de solo). Este índice está relacionado com a quantidade de luz interceptada pela copa e tem influência direta nas temperaturas superficiais das áreas sombreadas (CHARLES EDWARDS e THORNLEY, 1972). Copas densas possuem IAF elevado, portanto, transmitem menor quantidade de luz sob a copa.

No estudo realizado por Al-Sallal (2009) evidenciou-se a importância da sombra de árvores na melhoria da qualidade e distribuição da iluminação natural. O autor investigou a influência das espécies *Neem* e *Ghaf* nas condições de iluminação de salas de aulas, através de simulação computacional. A referida pesquisa concentrou-se na análise da iluminância que incide no plano de tarefa de salas de aula voltadas para norte, sul, leste e oeste, a fim de identificar os momentos críticos que são relevantes para a localidade. A vegetação é um elemento de difícil inserção no projeto da iluminação natural, considerando, por exemplo, a simulação computacional, todos os elementos intervenientes na reprodução da luz devem ser modelados tridimensionalmente. Contudo, essa modelagem é impraticável, não somente devido à complexidade de todas as variáveis relatadas, como também, na sobrecarga do modelo. No entanto, alguns métodos de caracterização da vegetação, podem ser introduzidos para simplificar a sua reprodução e modelagem. Neste contexto, medições *in loco* da iluminação sob a copa de árvores contribuem para a caracterização de tipos arbóreos. Al-Sallal (2013) também desenvolveu um método, a partir de fotografias hemisféricas, para a construção simplificada de um modelo tridimensional de copa de árvore em ambiente digital (simulação da luz natural). O modelo 3D de copa de árvore, resultante da aplicação do método proposto, foi usado para simular o efeito da interceptação da luz sob espécies arbóreas. Os resultados das simulações foram validados através da comparação com medições reais de iluminância realizadas em campo, com expressiva concordância entre os níveis de iluminância simulados e medidos.

4 MATERIAIS E MÉTODO

A metodologia utilizada para este estudo divide-se em três etapas: seleção e levantamento das árvores, medições da iluminância sob a copa das árvores e análise dos resultados, detalhadas nos tópicos a seguir.

4.1 Seleção e levantamento das árvores

Os tipos arbóreos utilizados nesta pesquisa foram selecionados a partir das espécies existentes no Campus I da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, na cidade de João Pessoa-PB. A escolha por esta área se deu em função da existência de grande diversidade de espécies e da proximidade com o local de estudo, facilitando e diminuindo o tempo de deslocamento com equipamentos. Todas as árvores selecionadas estão inseridas no Centro de Tecnologia da UFPB, ver indicação na Figura 1 abaixo.

Figura 1 – Localização da área de estudo

Fonte: Google earth.

Para seleção das espécies arbóreas, considerou-se alguns aspectos: espécies recorrentes na cidade de João Pessoa; dimensão com portes diferenciados (grande, médio e pequeno); copas regulares, ausência de podas radicais; folhas com tamanhos e composições diferenciadas; e entorno, onde a condicionante foi uma situação em que a árvore se encontrasse com o máximo de afastada de elementos naturais e edificados, objetivando a redução da componente refletida da luz natural.

Na Figura 2 pode-se visualizar a implantação das árvores na área do Centro de Tecnologia da UFPB. As espécies denominadas de 01, 02 e 03 estão localizadas em vãos existentes entre os blocos D, F, G e H, edificações térreas. A espécie 04 está localizada no estacionamento, próxima ao bloco de aulas CTJ, que possui 3 pavimentos.

O levantamento da vegetação em estudo foi realizado *in loco* com auxílio de trena comum. Cada tipo teve a largura e o comprimento da copa medido, posteriormente, através de fotografias, foram calculadas as dimensões verticais da copa, como também altura total da árvore. Paralelamente ao levantamento geométrico, obtiveram-se também, tendo com base comparativa a cartela de cores da CIBSE (2001), os valores de refletância das folhas e da entorno no qual cada árvore está inserida.

Figura 2 – Identificação dos tipos arbóreos

4.2 Medições da iluminância

As medições das iluminâncias, sob a copa das 04 espécies arbóreas em análise, ocorreram no período de 10 de junho de 2013 à 30 de julho de 2013, no horário das 11:00 às 13:00h. Este horário foi estabelecido considerando a sombra da árvore, projetada ortogonalmente sobre o piso. Oito pontos de medição foram locados, com os sensores fotométricos apoiados em tripés, com as medições ocorrendo a cada 1 minuto. Para a armazenagem dos dados foi utilizado um conjunto de três dataloggers. Os pontos, localizados a 1,5 metros do centro da copa (tronco da árvore) e a uma altura de 1,5 metros a partir do solo, foram posicionados conforme a orientação norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste (Figuras 3 e 4). Para o nivelamento dos sensores foi utilizado o kit de fixação da Li-cor que contém um nível de bolha.

Para cada árvore foram realizados três conjuntos de medições em dias distintos, considerando três condições de céu predominante: claro, parcialmente encoberto e encoberto. Simultaneamente aos registros das iluminâncias sob as copas das árvores, foram obtidos também os dados externos de iluminâncias, a uma altura de aproximadamente 12 metros (cobertura do edifício mais elevado do local), objetivando

o máximo de desobstrução do entorno, utilizando sensores e dataloggers LI-COR (Li-210 e Li 1400).

Figura 3 – Detalhe do sensor e tripé (a); Sensores sob a copa da árvore (b)

Figura 4 – Planta e corte da localização dos sensores sob a copa das árvores

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados, apresentados a seguir, referem-se à caracterização da copa das árvores e às medições das iluminâncias sob as mesmas.

5.1 Caracterização da copa das espécies arbóreas em análise

As principais características dos tipos arbóreos em estudo estão apresentadas no Quadro 1. A refletância do piso no qual a Mangueira e o Pau-Brasil estão implantados, sob a luz solar direta é de 26, na sombra o valor encontrado corresponde a 13. Para o piso no entorno da Pitombeira e da Carolina, sob luz solar direta, o valor identificado foi de 28, na sombra a refletância é de 16. A refletância das folhas está apresentada no Quadro 1, os valores estão em torno de 13 e 16.

A Mangueira e a Carolina, em estudo, são árvores de grande porte. A Mangueira apresentando copa fechada, arredondada e simétrica, já a Carolina, apresenta ramagem longa e esparsa, formando uma copa aberta. O pau-brasil apresenta um porte pequeno e a copa levemente irregular. A Pitombeira apresenta porte médio e copa aberta (observar imagens do Quadro 1).

Quadro 1 – Características geométricas das espécies arbóreas em estudo

Espécie arbórea	Folha	Geometria
<p>Mangueira</p>	<p>Refletância: 16 Dimensão: 25 x 5 cm</p>
<p>Pau-Brasil</p>	<p>Refletância: 16,67 Dimensão: 2,5 x 1 cm</p>
<p>Pitombeira</p>	<p>Refletância: 16 Dimensão: 26 x 7 cm</p>
<p>Carolina</p>	<p>Refletância: 13,5 Dimensão: 3,5 x 2,5 cm</p>

5.2 Medições das iluminâncias

Os dados provenientes das medições de iluminância, realizadas sob a copa das 4 espécies de árvore escolhidas para este estudo e na condição de entorno desobstruído, podem ser visualizados nos gráficos das Figuras 5 a 11.

A Figura 5 representa as iluminâncias (Klux) registradas na cobertura do edifício, caracterizando uma condição de céu desobstruído. Com céu claro a iluminância mínima ficou em torno de 75 Klux, a máxima em torno de 110 Klux e 50% das iluminâncias estão concentradas entre 94 e 102 Klux. Para os dias parcialmente encobertos, a iluminância mínima foi de 45 Klux, a máxima em torno de 95 Klux, com 50% das iluminâncias concentradas entre 73 e 84 Klux. Nos dias encobertos, a iluminância mínima está em torno de 30 Klux, a máxima de 75 Klux, estando 50% das iluminâncias

agrupadas entre 42 e 56 Klux. Nos dias de céu claro a maior frequência ocorreu entre 95 e 100 Klux, nos dias de céu parcialmente encoberto, a maior frequência esteve entre 70 e 75 Klux e, nos dias de céu encoberto, a maior frequência ficou entre 40 e 45 Klux.

Figura 5 – Iluminâncias: céu claro, parcialmente encoberto e encoberto

Na figura 6 observam-se os resultados das medições para a mangueira. A orientação norte apresentou os menores valores em Klux e a menor variação. Já as orientações Sul, Leste e Sudoeste apresentaram os maiores níveis e também as maiores variações. Atribui-se essas diferenças à geometria da copa e à reflexão do entorno. Em relação à geometria da copa, o tronco, tomado como referência para a distribuição dos sensores, não se encontra no centro da mesma, consequentemente a sombra no lado sul é menor. Além disso, Na orientação leste há uma considerável lacuna na ramagem da copa. As medianas da iluminância estão entre 1,58 e 3,75 (Klux), que representa uma redução média de 95,34% em relação às iluminâncias medidas na condição de céu desobstruído.

Figura 6 – Iluminâncias sob a Mangueira - céu encoberto

Figura 7 – Iluminâncias sob o Pau-Brasil - céu encoberto

Na Figura 7 encontram-se as iluminâncias sob a copa da árvore 02 (Pau-Brasil). As medianas das iluminâncias apresentam-se entre 2,48 Klux (nordeste) e 4,61 Klux (sul), representando redução de aproximadamente 93,10% em relação à condição de céu desobstruído. Observa-se maior variação e amplitude dos valores de iluminância nas orientações sul, sudoeste e norte. Atribui-se essas diferenças, da mesma forma que a mangueira, à refletância do entorno e à geometria da copa, principalmente porque o tronco, tomado como referência para a distribuição dos sensores, não se encontra no centro da copa.

As medições de iluminância sob a árvore 03 (Pitombeira) estão na Figura 8. Observa-se medianas entre 2,49 Klux (leste) e 6,22 Klux (sudoeste) que representa um percentual de redução de aproximadamente 88,47%. Observa-se que, a variação da iluminância ocorreu de forma mais constante entre as orientações, caracterizando uma copa com distribuição de lacuna mais homogênea. Desta forma, atribui-se os níveis de dispersão mais elevados, ocorridos nas orientações sul, sudoeste, oeste e norte, à refletância do entorno

Figura 8 – Iluminâncias sob a Pitombeira - céu encoberto

Na Figura 9 observa-se os resultados das medições para a Carolina. As medianas apresentam-se entre 2,18 Klux (norte) e 3,12 Klux (sul), correspondendo a um percentual de redução de cerca de 94,79%. Os níveis de dispersão da iluminância e as variações mostram-se mais constantes em relação as demais árvores. Neste caso, pode-se associar os baixos níveis e a constância da iluminância à geometria (grandes dimensões) e a alta densidade da copa da Carolina juntamente com o tipo de folha, o que possibilita a permeabilidade da luz de forma mais constante e melhor distribuída.

Figura 9 – Iluminâncias sob a Carolina - céu encoberto

Na Figura 10 as iluminâncias estão agrupadas conforme a árvore analisada, enquanto na Figura 11 observa-se o percentual de redução das medianas, observadas em cada árvore

e orientação, em relação à iluminância na condição de céu desobstruído. Nota-se que sob o Pau-Brasil, a Pitombeira e a Carolina a mediana variou entre 2800 e 2900 Lux. A mangueira apresentou a mediana mais baixa, aproximadamente 1600 Lux. As medianas oscilam entre 92 e 96%, para a Mangueira, Pau-Brasil e Carolina. A Pitombeira apresentou menores reduções, em torno de 90% e 92%, bem como a menor redução, de 80%. A menor variação das iluminâncias ocorreu sob a copa da Carolina, estando 50% das iluminâncias concentradas entre 2,5 e 3,2 Klux.

Figura 10 – Iluminâncias sob a copa das espécies em análise

Figura 11 – Percentual de redução da mediana

A mangueira possui copa densa e folhas relativamente grandes (comparando-se com as demais árvores em análise), proporcionando menor quantidade de lacuna entre as folhas, consequentemente menos luz é transmitida para baixo da copa. A Carolina também possui copa densa, porém suas folhas são compostas por pequenos folíolos resultando em menor variação da luz sob a copa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de medições in loco, este trabalho verificou as iluminâncias sob a copa de quatro espécies arbóreas: Mangueira, Pau-Brasil, Pitombeira e Carolina. As maiores amplitudes da iluminância foram observadas no Pau Brasil e na Pitombeira, cujas copas são abertas e pouco densas, possuindo consideráveis lacunas entre as folhas.

Observa-se que, o Pau-brasil, a Pitombeira e a Carolina apresentaram medianas aproximadamente iguais, porém a variação da iluminância sob a copa da Carolina foi consideravelmente menor. Isto pode estar relacionado à fatores, tais como: densidade e dimensão da copa, tipo de folha, bem como a refletância do entorno. A mangueira apresentou os menores níveis de dispersão, porém com variação, relativamente próxima

à do Pau-brasil e Pitombeira. Apesar da mangueira ser uma árvore de copa densa e folha grande, esta variação da iluminância pode ser explicada pela presença de vazios inconstantes na ramagem da copa, permitindo consideráveis variações na penetração da luz, além da contribuição do entorno.

O percentual de redução da iluminâncias sob a copa das espécies arbóreas estudadas, variou entre 90% à 98% em relação aos registros externos (aproximadamente 53 Klux), com exceção da Pitombeira, que apresentou a menor redução em algumas orientações, em torno de 80% à 90%. As orientações sul e sudoeste foram as que apresentaram as maiores amplitudes e variações de iluminância em todas as espécies estudadas, esse diferencial foi atribuído à geometria da copa e às reflexões do entorno.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à CAPES, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- AL-SALLAL, Khaled A. AL-RAIS, Laila. A novel method to model trees for building daylighting simulation using hemispherical photography. **Journal of Building Performance Simulation**, Emirados Árabes, v.6, n.1, p. 38-52, Janeiro 2013.
- AL-SALLAL, K.A., ABU-OBEID, N. Effects of shade trees on illuminance in classrooms in the United Arab Emirates. **Architectural Science Review**, Emirados Árabes, v. 52, n. 4, p. 295–311, 2009.
- AL-SALLAL, K.A Practical method to model trees for daylighting simulation using hemispherical photography. **Building Simulation: Eleventh International IBPSA Conference**. 2009.
- CHEN, Y. **The intervention of plants in the conflicts between buildings and climate – A case study in Singapore**. 2006. 336f. Thesis (Doctor in Philosophy). Department of Building, National University of Singapore, Singapore.
- CHARLES-EDWARDS, D. A.; THORNLEY, J. H. M. **Light Interception by an Isolated Plant: A Simple Model**. Lilllehamptin, Sussex Received: 6, 1972.
- DONOVAN, G. H.; BUTRY, D. T. The value of shade: Estimating the effect of urban trees on summertime electricity use. **Energy and Buildings**. London: Elsevier, v.41, p. 662-668, 2009.
- GIVONI, B. Comfort Climate Analysis and Building Design Guidelines. **Energy and Buildings**, v. 18, n. 1, 1992.
- HOPKINSON, R.G.; PETHERBRIDGE, P.; LONGMORE, J. **Iluminação Natural**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975. 776p.
- MASCARO, Juan L.; MASCARO, Lucia E. A. R. **Vegetação Urbana**. 3. ed. Porto Alegre: maisquatro, 2010.
- PIVETA, Joseane. **Influência de elementos paisagísticos no desempenho térmico de edificação térrea**. 2010. 69 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações e Saneamento) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010.
- VILLALBA, A.; PATTINI, A.; CORREA E. An approach to urban tree daylight permeability simulation using models based on louvers. **Building and Environment**. Mendonza, V. 73, p. 75-87, fev. 2014.
- WATSON, D. J. Comparative physiological studies on growth of field crops: I. Variation in net assimilation rate and leaf area between species and varieties, and within and between years. **Annals of Botany**, v. 11, p. 41-76. 1947.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO LED x FLUORESCENTE T5: UM ESTUDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA APLICADO EM LOJA DE CONVENIÊNCIA DE POSTO DE SERVIÇO

DI TRAPANO, Patrizia (1); DE BENEDETTO, Gisele Saveriano (2)

(1) AMBEE/FAU/UFRJ, e-mail: patrizia@loggia.arq.br (2) IPIRANGA, email: giselel@ipiranga.com.br

RESUMO

O objetivo desse artigo é apresentar os ganhos energéticos obtidos através da mudança de tecnologia de iluminação artificial, e sua integração com a iluminação natural, somada a revisão do nível médio de iluminância de 500 lux para 400 lux, nas lojas de conveniência am/pm dos Postos Ecoeficientes Ipiranga, com base no IES - *Illuminating Engineering Society* (2011). A tecnologia de iluminação fluorescente T5 (4x14W) + PAR vapor metálico 35W foi substituída para *panel flat* LED 40W + PAR LED 12W. A metodologia desenvolveu-se através do estudo de caso realizado na loja am/pm localizada em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Foram elaboradas 4 situações de projeto, nas quais foram realizadas medições de iluminância e de consumo de energia durante uma semana em cada uma das situações. Para a realização das medições de iluminância, a norma adotada foi a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013). Foram realizadas simulações com o software AGI-32 para comparação com os resultados das medições, e também elaborados gráficos de consumo em kWh para cada semana de medição. Como resultado, o estudo mostrou redução de aproximadamente 57% no consumo de energia elétrica com iluminação, ocorrida com a mudança da tecnologia para LED associada a nova proposta de iluminância. Outra importante constatação foi a redução do DPI (densidade de potência de iluminação) para 9W/m². Este estudo fez parte de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, com o apoio da FINEP e parceria com universidades, desenvolvido pela Ipiranga Produtos de Petróleo S. A., com foco na evolução da tecnologia LED aplicada na sua rede de postos de serviço. Com base nesses resultados, a iluminação com LED tem sido implementada nas lojas como um item relevante do Posto Ecoeficiente Ipiranga, resultando numa importante contribuição para redução do consumo de energia.

Palavras-chave: iluminação, eficiência energética, LED.

ABSTRACT

The propose of this paper is to present the energy gains obtained through the change of lighting technology and its integration with the natural light, added to the change of illuminance in the am/pm convenience stores of Ipiranga Eco-Efficient Service Station, that includes the revision of the medium level of illuminance of 500 lux for 400 lux as reference level, based on the IES - Illuminating Engineering Society (2011). The fluorescent lighting technology T5(4x14W) + metal halide PAR 35W was replaced for panel flat LED 40W + PAR LED 12W. The methodology developed was the case study in the am/pm convenience store located in São Cristóvão, RJ. For this study four design situations were elaborated, in which illuminance measurements and power consumption were performed during one week in each situation. To carry out the measurements of illuminance, the standard adopted was the ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013). Simulations were performed with the AGI-32 software to be compared with the results of the measurements. Graphics of energy consumption in kWh were prepared for each week. As a result, the study showed about 57% reduction in electric power consumption, which occurred due to a change from LEDs technology added to the change of illuminance. Another important finding was the significant decrease of the LPD (lighting power density) to 9W/m². This study was part of a research and development project on artificial lighting and LED technology on the Ipiranga Service Station chain and

it was an important contribution to energy consumption reduction. Based on these results, the LEDs technology has been implemented in the am/pm convenience stores as an important item of the Ipiranga Eco-Efficient Service Stations.

Keywords: lighting, energy efficiency, LED

1 INTRODUÇÃO

A Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. conduz um amplo projeto de inovação e pesquisa, com o apoio da FINEP e parceria com universidades, com foco na evolução das tecnologias aplicadas na sua rede de Postos Ecoeficientes. O objetivo desse artigo é apresentar os ganhos energéticos obtidos através da mudança de tecnologia de iluminação artificial, e sua integração com a iluminação natural, uma vez que as lojas am/pm apresentam domus para aproveitamento da luz natural em seus projetos, envolvendo sensores de controle de iluminação.

A mudança de tecnologia dos Postos Ecoeficientes Ipiranga não se caracterizou como um retrofit, substituindo a atual iluminação fluorescente T5 (4x14W) + PAR vapor metálico 35W por equipamentos com LEDs. Por se tratar de um projeto de inovação, desenvolveu-se um estudo do projeto luminotécnico atual das lojas de conveniência am/pm, que incluiu a revisão do nível mínimo de iluminância de 500 lux para 400 lux, com base no IES - *Illuminating Engineering Society* (2011), e a realização do levantamento de iluminâncias em diversas lojas am/pm, que embasaram a pesquisa.

Com relação a substituição da tecnologia fluorescente por LED, a preocupação da Ipiranga era trabalhar com fornecedores que considerassem aspectos técnicos relevantes dos produtos como a potência, fluxo luminoso, temperatura de cor, eficiência (lm/W), fotometria acreditada em laboratório, garantia, IP (grau de proteção das luminárias). Esse estudo possibilitou à Ipiranga a homologação de fornecedores com maior confiabilidade no resultado luminotécnico do projeto.

A metodologia desenvolveu-se na forma de estudo de caso da loja am/pm situada no Posto Ipiranga Matriz em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Nesta loja, foi desenvolvido o projeto de iluminação, com o apoio de simulações computacionais feitas através do software AGI-32, passando-se à fase de protótipo, onde as soluções foram aplicadas para avaliação qualitativa e medição.

O objetivo das medições em 4 etapas foi, além de identificar a economia de energia proveniente da troca de tecnologia e partido de projeto, conhecer a real contribuição da integração da luz artificial com a natural. Os resultados das medições foram comparados com as simulações feitas da etapa de projeto. Os resultados das medições de consumo nos circuitos de iluminação da loja, foram transformados em gráficos de kWh para cada semana de medição, nas 4 situações propostas.

- Situação 1 e 2 com lâmpadas fluorescentes T5 (4x14W) e PAR vapor metálico 35W, com sensores de iluminância desligados (situação 1) e ligados (situação 2) – configurando o projeto padrão atual da loja;
- Situação 3 e 4 com *panel flat* em LED 40W e PAR 30 em LED 12W com sensores de iluminância desligados (situação 3) e ligados (situação 4) – de acordo com o novo projeto proposto.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Parâmetros de projeto

Para as lojas de conveniência am/pm, a recomendação do IES - *Illuminating Engineering Society* (p.34.8 - p.34.12, 2011) para iluminâncias horizontais na área de loja (*food market*) é de 500 lux (Figura 1). Como as lojas am/pm possuem também atividade de *food service*, o IES (p.22.18, 2011) recomenda para essas áreas iluminâncias horizontais de 200 lux (Figura 2).

Evoluindo nas pesquisa, constatou-se durante as medições realizadas em diversas lojas am/pm, que a média de iluminância para luz geral (com a iluminação de destaque deligada) variava entre 250 a 400 lux, e as lojas não era consideradas escuras. Como exemplo, a medição realizada na loja am/pm, estudo de caso desse artigo, no dia 27/03/2012 à noite, onde as lâmpadas de destaque vapor metálico PAR 30/35W foram desligadas, obteve-se média de iluminância de 425 lux. A medição realizada no dia 19/09/2013 à noite, com todo o sistema ligado, resultou na média de 647lux. Constatou-se que existe contribuição significativa na iluminância devido a utilização das lâmpadas PAR metálicas de 35W para iluminação de destaque, levando à loja a índice de iluminância maior do que a média de 500 lux. Este fato resulta também em maior consumo de energia.

Com base nas observações do IES (2011), que estabelece iluminâncias entre 200lux (*food service*) a 500 lux (*grocery/supermarket*), e devido a coexistência dessas atividades no mesmo espaço, somadas as medições realizadas nas lojas am/pm, que variaram entre 250 a 400 lux, foi proposto trabalhar com iluminância média de 400 lux, incluindo luz geral e de destaque, trocando ambas as fontes para LED.

Figura 1 – Recomendações do IES para *grocery/supermarket*

Applications and Tasks		Recommended Maintained Illuminance Targets (lux) ^{a,c,d}						
		Horizontal (E _h) Targets			Vertical (E _v) Targets			
		Visual Ages of Observers (years) Where at least half are			Visual Ages of Observers (years) Where at least half are			
Notes		<25	25-65	>65		<25	>65	
		Category				Category		
RETAILING, INDOOR								
• Grocery/Supermarket								
• Circulation	E _h @ floor; E _v @ 5' AFF	O	100	200	400	Avg	L	37.5
• Feature displays	See RETAILING, INDOOR/ Feature Displays							
• General retail	E _h @ 2'6" AFF; E _v @ 3'-5' AFF	R	250	500	1000	Avg	O	100
• Perimeter	E _h @ 5' AFF						R	250
• Feature Displays	E _h and E _v respective relevant plane(s) on feature display							
• Dazzle	Apply strategically to ≤10% of display					10 times general E _h of adjacent retail area; may affect fading, bleaching, and shelf life		
• Highlight	Apply strategically to ≤25% of display					5 times general E _h of adjacent retail area; may affect fading, bleaching, and shelf life		
• Total Display	Apply to entire display					Equal to general E _h of adjacent retail area		

Fonte: (IES, p.34.8-p.34.12, 2011)

Figura 2 – Recomendações do IES para *food service*

* Dining Areas (by establishment)							
• Cafeterias	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	N	75	150	300	Avg	
• Coffee Shops	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	M	50	100	200	Avg	
• Hospitality Properties							
• 3-meal dining rooms							
• Breakfast	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	M	50	100	200	Avg	
• Lunch	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	K	25	50	100	Avg	
• Dinner	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	H	10	20	40	Avg	
• Cafes/Cafeterias	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	Avg = 3 times adjacent area E _h , but ≤100					
• Specialty dining	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	F	5	10	20	Avg	
• Restaurants							
• Casual dining	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	M	50	100	200	Avg	
• Fast food dining	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	O	100	200	400	Avg	
• Fine dining	E _h @ table plane; E _v @ 4' AFF	I	15	30	60	Avg	

Fonte: (IES, p.22.18, 2011)

Sobre temperatura de cor é importante ressaltar que, segundo recomendações do IES (2011), para iluminâncias ≤ 500 lux a aparência de cor deverá ser quente ou intermediária. Isto significa estar entre 3500K a 4000K.

Para a loja am/pm, segundo a ASHRAE 90-1 (2010), o DPI (densidade de potência de iluminação) seria de 18.10 W/m^2 . A média das medições realizadas em postos com lâmpadas fluorescentes T5 (4x14W) e PAR vapor metálico 35W foi de 12.73 W/m^2 , para iluminação geral, sem considerar a iluminação de destaque. Devido as mudanças de parâmetros e de tecnologia, o DPI passou para 9 W/m^2 , incluindo iluminação geral e de destaque.

2.2 Sensores e regulagens

Com relação aos sensores de controle da iluminação, pode-se dizer que, segundo o IES (2011), a separação de grupos de luminárias em seções controladas por diferentes sensores, torna o sistema mais eficiente, sendo recomendada a instalação de mais sensores ligados as seções paralelas a fonte de luz natural. Este procedimento permite ao sistema de automação operar em diferentes níveis de iluminância compensada pela incidência da luz natural.

Os sensores disponibilizados no mercado apresentam distintos protocolos, sendo os mais usados o de padrão analógico, denominado 1-10V e o padrão digital, denominado DALI. O padrão analógico tem a vantagem de se integrar com os reatores dimerizáveis mais comuns de mercado, são relativamente fáceis de encontrar e instalar, porém são pouco versáteis em se tratando de instalação (tem limite de número de luminárias e distância) e são muito imprecisos para calibrar, caso se deseje uma iluminância diferente no nível de referência estabelecido de 500 lux. Por outro lado, o padrão DALI permite que os sensores sejam configurados remotamente, através de uma interface feita pelo computador. Outra vantagem é a precisão e a capacidade de endereçamento digital, que permite ao usuário a programação de linhas, colunas ou até mesmo individualizar a dimerização de cada luminária.

Os sensores instalados na loja matriz foram do fabricante PHILIPS, MicroLuxsense LRL 1220/10, protocolo 1-10V, com o nível de referência de 500 lux. Para alteração do nível de 500 lux para 400 lux (nova proposta de iluminância da loja), foi seguido o procedimento de instalação e ajuste dos sensores MicroLuxsense conforme as instruções fornecidas pelo fabricante.

3 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA

3.1 Situação 1 e 2 – Fluorescente T5 (4x14W) + PAR vapor metálico 35W – sensores desligados (1) e ligados (2)

As situações 1 e 2 apresentam em sua iluminação geral 23 luminárias do tipo embutido com 4 fluorescentes T5 x 14W, distribuídas em fileiras. Além destas, existem luminárias pontuais para atender a padaria, o balcão caixa e a vitrine da loja com lâmpadas vapor metálico CDMR PAR 30 de 35W (Figura 3). Esta loja é dotada de 4 domus para iluminação natural. No projeto existente na loja, as luminárias fluorescentes estavam ligadas somente a um sensor, com o objetivo de monitorar o nível de iluminância de acordo com a incidência de luz natural proveniente dos domus.

Para atender as recomendações do IES (2011), foram instalados 4 sensores, assinalados em vermelho (Figura 3), ligados a 4 grupos de seções de luminárias com lâmpadas T5

4x14W (M/L/J/D). As luminárias pontuais não foram ligadas a sensores pelo fato de não serem dimerizadas. Nesta situação, foram realizadas duas semanas de medições de consumo de energia: a primeira com os sensores desligados e a segunda com os sensores ligados. Para o levantamento do consumo de energia elétrica, foi utilizado um medidor eletrônico digital portátil, registrando medições com intervalo de integração de 30 minutos, durante um período de 7 dias. Para realização das medições de iluminâncias, foram consideradas todas as lâmpadas acesas (iluminação geral + pontuais), seguindo a metodologia da malha de cálculo para projeto do sistema de iluminação da Norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013).

Figura 3 – Planta de teto da situação 1 e 2: fluorescente T5 4X14W + VM 35W com a marcação dos sensores

Fonte: Autores

3.2 Situação 3 e 4 – Panel Flat em LED 40W + PAR 30 em LED 12W – sensores desligados (3) e ligados(4)

Para a distribuição das luminárias no teto foi realizada a simulação com a iluminância de 400 lux pretendida, chegando-se ao quantitativo de 16 luminárias *panel flat* 40W e 24 PAR 30 LED 12W(Figura 4). Foram reinstalados 3 sensores, assinalados em vermelho (Figura 4), ligados a 3 grupos de seções de luminárias *panel flat* (J/L/M). O quarto sensor ligado a seção F não foi alterado, pois na área de padaria foi mantido o padrão de 500lux. As luminárias pontuais não foram ligadas aos sensores pelo fato de não serem dimerizadas.

Figura 4 – Planta de teto da situação 3 e 4 : *panel flat 40W* + PAR LED 12W com a marcação dos sensores

Fonte: Autores

3.3 Simulações da situação 1 e 2

Nesta etapa, foram realizadas duas simulações com o software AGI-32 com as fotometrias das respectivas luminárias. A simulação realizada com as lâmpadas fluorescentes T5 4x14W, considerando coeficiente de depreciação de 30% encontrou média de iluminância de 406 lux. A simulação realizada com as lâmpadas fluorescentes T5 4x14W + vapor metálico PAR 30 de 35W, com o mesmo coeficiente de depreciação de 30%, encontrou média de iluminância de 707 lux. Observou-se que a iluminação de destaque com as lâmpadas vapor metálico PAR 30 acrescentava grande contribuição em lux na média da loja.

3.4 Medições da situação 1 e 2

Para a realização das medições, a norma adotada foi a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (2013). A primeira medição de iluminâncias foi realizada à noite, no dia 19/09/2013 às 19:00h, com os sensores desligados. O resultado encontrado foi de 647lux. A segunda medição foi realizada no dia 27/09/2013 às 12:30h, encontrando 821 lux, ainda com os sensores desligados com lâmpadas acesas. O céu estava parcialmente encoberto (Figura 5).

Figura 5 – Foto do céu - medição: 27/09/2013 às 12:30h – sensores desligados com lâmpadas acesas

Fonte: Autores

Para as medições de consumo com os sensores ligados, o ajuste foi realizado no dia 29/09/2013 conforme recomendação do fabricante Philips para 500lux. A terceira medição foi realizada no dia 03/10/2013 às 12:35h, encontrando 872 lux com os sensores ligados com lâmpadas acesas. O céu estava mais encoberto do que na medição anterior (Figura 6).

Figura 6: Foto do céu - medição 03/10/2013 às 12:35 – sensores ligados com lâmpadas acesas

Fonte: Autores

3.5 Simulações da situação 3 e 4

Nesta etapa foi realizada simulação com o software AGI-32 com as fotometrias das respectivas luminárias. A simulação foi realizada com 17 luminárias LG LED *Flat Light* de 40W e 24 PAR LED da Philips de 12W. A média de iluminância encontrada foi de 444 lux com DPI de 9W/m².

3.6 Medições da situação 3 e 4

A primeira medição de iluminâncias foi realizada à noite, no dia 11/10/2013 às 20:00h, com os sensores desligados. O resultado encontrado foi de 486 lux. A segunda medição foi realizada no dia 15/10/2013 às 13:00h, com os sensores ligados com lâmpadas acesas, e céu parcialmente encoberto (Figura 7). O resultado encontrado foi de 466 lux.

Na noite anterior a medição do dia 15/10/2013 foi realizada a regulagem dos sensores. O primeiro sensor regulado foi o que comanda a seção J, o mais distante da vitrine da loja (Figura 4). O luxímetro foi colocado a 0,75 m do piso, e imediatamente embaixo da luminária. Quando isto não foi possível, manteve-se um raio de 0,5m ao redor do eixo vertical da luminária. O sensor foi ajustado para 400 lux. O mesmo procedimento foi realizado para os sensores que controlam as seções L e M.

Figura 7: Foto do céu - medição 15/10/2013 às 13:49 – sensores ligados com lâmpadas acesas

Fonte: Autores

Figura 8: Foto do céu - medição 13/03/2014, às 14:32 – sensores ligados com lâmpadas acesas

Fonte: Autores

A terceira medição foi realizada na noite do dia 14/01/2014 às 20:00h, com os sensores ligados, com o objetivo de verificar se a regulagem dos sensores estava coerente com a iluminância proposta de 400lux. A média da iluminância encontrada foi de 409 lux. Foi realizada uma nova medição no dia 13/03/2014 às 14:32 para revisar os resultados durante o dia com os sensores ligados com lâmpadas acesas, com céu mais limpo (Figura 8), pois na primeira medição do dia 15/10/2013 (Figura 7) o céu se encontrava muito encoberto. O resultado dessa medição foi de 696 lux.

3.7 Medições de consumo

Para as quatro situações propostas de medição de consumo, o Quadro 1 e a Figura 9 mostram a significativa redução no consumo de energia elétrica que ocorreu na mudança da tecnologia de sistema de iluminação, que passou a adotar as luminárias LED em substituição às luminárias com lâmpadas T5, somada a redução de iluminância da loja. Comparando a situação 1 sem os sensores, com a situação 3 também sem sensores, observa-se que houve uma redução de aproximadamente 57% no consumo de energia com iluminação.

Figura 9: Gráfico final das medições de consumo de energia elétrica

Fonte: Autores

Quadro 1: Resumo das medições de consumo de energia elétrica

	Situação 1 T5 sem sensor	Situação 2 T5 com sensor	Situação 3 LED sem sensor	Situação 4 LED com sensor
Consumo kWh/dia médio	41,43	39,39	17,85	14,47
Consumo mensal medio kWh /mês	1.242,90	1.181,70	535,50	434,10

O emprego do sensor para controle da iluminação avaliado na situação 4, com LEDs, registra uma redução mais significativa em relação a redução registrada na situação 2 com T5, em virtude da redução do nível de iluminância da loja que passou de 500 lux (valor padrão do sensor Philips) para 400 lux, conforme orientação do projeto luminotécnico. Enquanto o uso do sensor no sistema de iluminação na situação 2 registra uma redução no consumo de energia elétrica de aproximadamente 5%, o uso do sensor utilizado no sistema de iluminação na situação 4 aponta uma redução de aproximadamente 19% no consumo de energia elétrica.

4 DISCUSSÃO

O Quadro 2 mostra um resumo comparando todas as situações medidas.

Quadro 2: Resultado das medições de iluminâncias na loja am/pm

RESUMO DAS MEDIÇÕES DE ILUMINÂNCIA NA LOJA MATRIZ AMPM IPIRANGA							
LUMINÁRIA	SITUAÇÃO 1 e 2 - FLUORESCENTE T5 4X14W + VM 35W			SITUAÇÃO 3 e 4 - PANEL FLAT 40W + PAR LED 12W			
DIA	19/09/2013	27/09/2013	03/10/2013	11/10/2013	15/10/2013	14/01/2014	13/03/2014
HORA	19:00	12:30	12:35	20:00	13:00	20:00	14:32
TURNO	NOITE	DIA	DIA	NOITE	DIA	NOITE	DIA
SENSOR	S/ SENSOR	S/ SENSOR	C/ SENSOR	S/ SENSOR	C/ SENSOR	C/ SENSOR	C/ SENSOR
MÍN/MÉD	0.4	0.44	0.53	0.6	0.47	0.46	0.49
MÍN/MÁX	0.13	0.18	0.16	0.29	0.2	0.39	0.2
MÉDIA	647	821	872	486	466	409	696

Fonte: Autores

Com relação as medições de iluminância da situação 1 sem sensor, a realizada no dia 19/09/2013 mostra um valor médio de 647 lux. Ao se comparar com o resultado da simulação do software AGI-32, com coeficiente de depreciação de 30%, que apresentou média de 707 lux (item 3.3), observa-se que os valores estão muito próximos, e que essa diferença de 50 lux pode se atribuir ao fator de depreciação do sistema ser maior do que os 30% estipulados para a simulação. Observou-se que muitas lâmpadas, principalmente as fluorescentes na ocasião da medição, apresentavam-se com depreciação visível na intensidade do fluxo luminoso.

Na segunda medição da situação 1, sem sensor, realizada no dia 27/09/2013 às 12:30h, o céu estava parcialmente encoberto (Figura 5), e o resultado encontrado foi de 821 lux. Com os sensores ligados, e regulados para 500 lux, conforme indicação dada pelo fabricante, foi feita uma nova medição no dia 03/10/2013 às 12:35h, e o resultado ficou em 872 lux, muito próximo da medição anterior sem sensor. O céu estava bem mais encoberto (Figura 6) do que na medição anterior. Entretanto, a medição de energia mostrou que, durante a semana na qual o sensor estava ligado, houve de fato uma pequena redução de 5% no consumo (Figura 9 e Quadro 1).

O grande ganho deu-se com a modificação para a situação 3 e 4, devido a mudança das fontes para LEDs em toda a loja, somada a diminuição da iluminância para 400 lux. Ao

se analisar o gráfico de consumo (Figura 9 e Quadro 1), constatou-se que houve considerada economia em kWh. Na medição realizada no dia 11/10/2013 da situação 3, à noite com os sensores desligados, chegou-se à iluminância de 486 lux. Comparando com a medição da noite do dia 14/01/2014 às 19:00h, onde os sensores já haviam sido ligados e regulados para 400 lux, chegou-se ao valor de 409 lux, mostrando que houve de fato diminuição da iluminância e de consumo com o ajuste dos sensores (Quadro 2).

A medição feita no dia 15/10/2013 às 13:00, com os sensores ligados e regulados para 400 lux, apontou um resultado de 466 lux, muito próximo da medição noturna com sensores do dia 14/01/2014 (409 lux). Isso pode ser atribuído ao céu neste dia (Figura 7) que estava bastante encoberto. Esta medição foi refeita no dia 13/03/2014 às 14:30, alcançando o resultado de 696 lux (Figura 8). Esta medição indica a influência do tipo de céu na ocasião das medições, e também a época do ano em que foram realizadas, apontando um acréscimo de luz natural de aproximadamente 200 lux. Ressalta-se a necessidade de um maior aprofundamento nos registros obtidos em estações meteorológicas locais para complementação dessa informação.

A avaliação do uso de sensores se mostra positiva em relação a redução de consumo de energia. Para a situação 2, a redução no consumo de energia elétrica foi de aproximadamente 5%. O estudo mostra que a regulação dos sensores, de 500lux para 400lux significou, na situação 4, cerca de 19% de economia. Sabe-se que influenciam também nestes resultados outras variáveis, que não somente a alteração da iluminância, tais como: diferentes tipologias de plantas e arranjos de luminárias, latitude, clima, tipo de céu, quantidade de aberturas e orientação solar.

5 CONCLUSÃO

Em conclusão, o estudo mostrou redução de aproximadamente 57% no consumo de energia elétrica, ocorrida com a mudança da tecnologia para LED, associada a nova proposta de iluminância, sem o uso de sensores. Outra importante constatação foi a grande diminuição do DPI (*lighting power density*) para 9W/m^2 , superando o esperado pela ASHRAE 90-1, que para a lojas de conveniências, deveria ser de no máximo $18,10\text{W/m}^2$.

Com relação a utilização de sensores de controle, que integram a iluminação natural à artificial, o estudo mostra que de fato estes contribuem para a diferenciação do consumo. Constatou-se que a adequação da iluminância foi importante nesse estudo porém, o padrão analógico apresenta muita dificuldade de regulação quando se deseja iluminâncias diferentes de 500 lux (padrão dos sensores). A solução digital, que permite ao usuário a programação e dimerização sistemática para cada luminária ou grupamento de luminárias, apresenta-se mais eficiente, embora mais dispendiosa.

Com base nesses resultados, a iluminação com LEDs tem sido gradualmente implementada, sempre após estudo de viabilidade econômica, como um item de grande contribuição para a eficiência energética das lojas.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASHRAE - **Standard 90.1:** Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings - Lighting and Power Requirements, 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO/CIE 8995-1:** Lighting of work places Part 1: Indoor, 2013.

IES - The Lighting Handbook - 10th Edition: Reference and Application, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EXPERIMENTO DIDÁTICO UTILIZADO PARA COMPREENSÃO DE VENTILAÇÃO NATURAL POR EFEITO CHAMINÉ

CARVALHO, Carolina Rocha (1); PACHECO, João Luiz (2); GALAFASSI, Marcelo (3); CARTANA, Rafael Prado (4)

(1) UNIVALI, arqcarolcarvalho@gmail.com; (2) UNIVALI, joapacheco@univali.br; (3) UNIVALI, marcelo@galafassi.com.br; (4) UNIVALI, cartana@univali.br

RESUMO

A adoção de estratégias bioclimáticas no processo de projeto, visando melhorias no desempenho térmico das edificações, está diretamente ligada à compreensão, por parte dos projetistas, dos fenômenos físicos aos quais a edificação estará sujeita após construída. A pesquisa de Cartana (2006), mostra que os projetistas apresentam dificuldades para lidar com alguns fenômenos físicos envolvidos no desempenho das edificações, principalmente os que são mais difíceis para ser exemplificados visualmente, como por exemplo, trocas térmicas e propriedades térmicas dos elementos construtivos. Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um experimento realizado na disciplina de Conforto Térmico, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), e seus resultados referentes à sua contribuição no aprendizado dos alunos. O estudo refere-se à experimentação prática baseada na experiência didática de professores da área de Conforto Ambiental. O método utilizado consiste na apresentação de experimento prático sobre ventilação por efeito chaminé e aplicação de questionário visando analisar o aprendizado dos alunos quando fenômenos físicos são apresentados por meio de experimentos. O experimento foi apresentado no segundo semestre de 2013, com 60 alunos de duas turmas distintas, que participaram da pesquisa respondendo a um questionário com 3 perguntas. Os resultados deste estudo demonstram que, uma vez que os fenômenos físicos passam a ser visualmente compreensíveis através do experimento, maior é a compreensão e interesse nesta estratégia bioclimática por parte dos alunos. Como principais resultados da aplicação do questionário, 83,33% confirmaram que o experimento realizado em sala foi muito esclarecedor para a compreensão do fenômenos de ventilação por efeito chaminé, e 91,67% comprovaram ser de máxima importância a apresentação do experimento para o aprendizado. Esta aceitação pôde ser comprovada através de uma pesquisa de opinião realizada com os mesmos, onde recomenda-se a apresentação de conceitos físicos através de experimentos que tornem visíveis os efeitos das trocas térmicas em uma edificação.

Palavras-chave: Conforto Térmico, Ensino, Experimento Didático.

ABSTRACT

The use of bioclimatic strategies in the design process, in order to improve the buildings thermal performance, is directly linked to designers understanding of the physical phenomena that the building will be exposed after constructed. The research Cartana (2006), shows that the designers have difficulties to deal with some physical phenomena involved in the buildings performance, especially those that are more difficult to be visually exemplified, for example, heat exchange and thermal properties of building components. This work aims to present an experiment developed in the Thermal Comfort discipline in the Architecture and Urbanism course at University from Vale do Itajaí (UNIVALI), and its results related to the contribution to student learning. The study refers to the practical experimentation based on teaching experience in the Environmental Comfort area. The used method consist in a presentation of a practical experiment of stack effect ventilation and a questionnaire application in order to evaluate the student comprehension and learning when physical phenomena are shown by experiments. The experiment was presented in the second semester of 2013 to 60 under graduate students of two different classes, they took part in the survey by answering a 3 questions questionnaire. The study results demonstrates that, since

the physical phenomena becomes visually comprehensible through the experiment, the greater is the student's understanding and interest in this bioclimatic strategy. As the main results of the questionnaire application, 83.33% confirmed that the experiment presented in the classroom was very enlightening for understanding the phenomena of stack effect ventilation, and 91.67% proved that the experiment presentation had an utmost importance for learning. This acceptance could be confirmed by the survey applied to the students, where consequently is recommended the presentation of physical concepts through experiments that make visible the effects of thermal exchanges in buildings.

Keywords: Thermal Comfort, Teaching, Teaching Experiment.

1 INTRODUÇÃO

A incorporação de estratégias bioclimáticas no projeto de arquitetura, apresenta-se como item fundamental no desempenho térmico das edificações. As escolhas adequadas durante a fase projetual podem vir a impactar significativamente na redução do consumo energético no ambiente construído. No entanto, para que nos projetos possam ser incorporadas estratégias bioclimáticas de maneira eficaz, é necessário compreender os fenômenos físicos envolvidos no desempenho térmico das edificações.

O aluno de arquitetura tem, durante o curso de graduação, o principal período de sua formação como arquiteto, onde ele deve ser orientado para o exercício consciente e reflexivo da prática profissional. Este momento apresenta-se como o mais adequado para que o estudante adquira conhecimentos necessários para compreensão do desempenho termo energético dos edifícios.

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um experimento didático realizado na disciplina de Conforto Térmico do curso de Arquitetura e Urbanismo, por meio dos resultados referentes à sua contribuição no aprendizado dos alunos. O experimento apresentado visa especificamente facilitar a visualização e compreensão do fenômeno da ventilação por efeito chaminé. A contribuição do experimento no aprendizado dos alunos é avaliada por uma pesquisa de campo, realizada com a aplicação de questionários estruturados.

A presente pesquisa parte da hipótese de que a variação das práticas didáticas, como a apresentação de experimentos em sala de aula, pode contribuir para a compreensão mais efetiva e facilitada de conteúdos. Além de procurar responder tal questão, o presente trabalho tem como justificativa a apresentação, o registro e a descrição do referido experimento didático de ventilação por efeito chaminé, com a intenção de que o mesmo possa ser replicado em outros cursos de Arquitetura e Urbanismo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A falta de compreensão e a consequente desconsideração dos fenômenos físicos envolvidos no desempenho ambiental das edificações apresenta-se como uma barreira a ser transposta, primeiramente no meio acadêmico e posteriormente no mercado da construção civil. Considerar estes fenômenos com mais efetividade, possivelmente produzirá edificações com um desempenho melhor com relação aos condicionantes climáticos de cada localidade, reduzindo assim o seu impacto ambiental.

Thomaz (2001) menciona que os grandes problemas das construções brasileiras resultam de vários de fatores, como a falta de investimentos, o estímulo insuficiente para pesquisas multidisciplinares, dificuldades na produção e efetiva adequação à normalização técnica brasileira, impunidade, visão distorcida de alguns empreendedores, péssima remuneração dos profissionais de projeto, obsolescência de alguns cursos de arquitetura e ensino compartimentado. O autor afirma que a análise cuidadosa das causas revela que muitos dos problemas constatados nas construções

poderiam ser evitados com a adoção de conhecimentos já consagrados da físico-química. Estes revelam-se através de diferenças entre a concepção dos projetos e o funcionamento real das obras, entre o desempenho almejado e a resposta em uso da edificação.

Segundo Szokolay (1994), o papel da ciência na arquitetura vem se tornando cada vez mais fraco, onde a qualidade da construção e seu desempenho muitas vezes são irrelevantes em detrimento de questões que pouco tem a ver com o propósito da edificação. Critérios puramente estéticos acabam, em diversas situações, superar razões científicas na concepção de projetos arquitetônicos. O autor defende que os assuntos científicos, implícitos no desenvolvimento da arquitetura, devem ser inseridos no ateliê de maneira amigável, e os projetos desenvolvidos podem servir como veículos de aprendizado destes temas.

Mesmo quando utilizadas tecnologias mais avançadas, como computação visando integrar conceitos físicos ao processo de projeto, a possibilidade de visualização dos fenômenos físicos e seus resultados gráficos pode contribuir para sua compreensão e efetiva aplicação. Greenberg et al. (2013) identificam a dificuldade de visualização dos resultados de simulações como um dos principais pontos para a integração de simulações computacionais no processo de projeto.

As conclusões de Cartana (2006) reforçam as afirmações de Szokolay, demonstrando que o emprego de experimentos nas disciplinas de conforto ambiental é importante para aproximar os projetistas dos fenômenos físicos aos quais suas edificações estarão sujeitas.

O objetivo foi de avaliar as principais limitações encontradas na incorporação de estratégias bioclimáticas no processo de projeto, por meio de uma pesquisa de campo. Divididos em cinco grupos, conforme suas áreas de atuação no meio acadêmico e no mercado de trabalho, os entrevistados foram questionados sobre a utilização e importância do uso de ferramentas de avaliação bioclimática para apoio às decisões projetuais. Cerca de 76% dos entrevistados afirmou que utilizam algum tipo de ferramenta de avaliação, enquanto que cerca de 24% afirmou não utilizar nenhuma das ferramentas relacionadas.

Entre os grupos entrevistados, o que atribuiu maior importância para o uso de tais ferramentas foram os estudantes de pós-graduação (91%), já os grupos que menor importância atribuíram, foram os arquitetos, tanto autônomos (35%), como titulares de escritórios (30%), conforme apresentado no Gráfico 1.

Apesar de afirmarem que costumam utilizar ferramentas para avaliação bioclimática todos os grupos entrevistados atribuem pouca importância à utilização das mesmas, e o uso de maquetes físicas apresenta-se como a preferência entre os entrevistados para a análise do projeto.

Com relação ao emprego de estratégias bioclimáticas, os entrevistados afirmaram que consideram a orientação solar e a iluminação natural como as estratégias mais importantes em todas as etapas de desenvolvimento do projeto. Estes atribuem um nível de importância maior para as estratégias bioclimáticas do que para as ferramentas de avaliação, em uma demonstração de que os entrevistados procuram integrar diretrizes de conforto aos seus projetos. No entanto, acabam por fazer isto de maneira intuitiva, visto que as ferramentas de apoio são pouco utilizadas.

Gráfico 1 - Adoção de ferramentas de avaliação bioclimática para apoio às decisões de projeto.

Fonte: Cartana, 2006.

A mesma pesquisa apresentou dados com relação ao emprego da inércia térmica, considerada como a estratégia de menor importância para todos os grupos pesquisados, reforçando a afirmação que os arquitetos apresentam mais facilidade para lidar com fenômenos que possam ser visualizados de forma gráfica no projeto, como os efeitos da insolação e ventos. Fenômenos que envolvem conceitos físicos de limitada visualização gráfica, como as propriedades dos componentes do envelope construtivo, apresentam maior dificuldade de compreensão para os arquitetos, e acabam por atribuir menor importância. (CARTANA, 2006)

A pesquisa de Galafassi (2012), também mostra dados obtidos em entrevistas, porém de maneira qualitativa, levando em conta a importância de determinadas decisões de projeto durante o processo projetual, todas relacionadas ao emprego de estratégias bioclimáticas.

Como parte dos resultados, decisões relacionadas à iluminação natural, orientação de fachadas, elementos de proteção solar e ventilação natural, têm importância máxima nas fases iniciais de projeto, de maneira a evitar medidas corretivas em etapas posteriores. Por outro lado, elementos de vedação, tanto para fechamentos como para cobertura, têm importância maior apenas nas fases finais do processo de projeto (GALAFASSI, 2012).

Os fenômenos relacionados à ventilação possuem maneiras de demonstração e apropriação mais fáceis de serem compreendidas pelos alunos do que as trocas térmicas nos componentes construtivos. Uma vez que existe maior facilidade para compreensão dos fenômenos gráficos, o desenvolvimento de experimentos didáticos que permitam a visualização dos fenômenos físicos envolvidos no desempenho das edificações apresentam-se como uma oportunidade para a valorização de estratégias bioclimáticas na elaboração dos projetos.

3 MÉTODO

O método adotado refere-se à experimentação prática apresentada no ensino superior e baseada na experiência didática de professores da área de Conforto Ambiental. Observou-se a necessidade de apresentar o fenômeno de ventilação por efeito chaminé por meio de um experimento prático, em função da dificuldade de alguns alunos em

visualizar seu funcionamento, o que desencoraja seu uso e aplicação no desenvolvimento de projetos arquitetônicos.

O experimento foi elaborado pelo Professor João Luiz Pacheco e utiliza materiais e equipamentos de uso cotidiano, ao alcance para laboratórios de quaisquer Instituições de ensino, podendo assim ser replicado em demais disciplinas de conforto ambiental.

O método utilizado consiste na abordagem do assunto através de aula teórica, apresentação de experimento prático sobre ventilação por efeito chaminé e aplicação de questionário visando analisar o aprendizado dos alunos quando fenômenos físicos são apresentados por meio de experimentos.

3.1 Aula teórica

O assunto de ventilação por efeito chaminé foi lecionado de forma teórica, em sala de aula, com apresentação do conteúdo através de desenhos e imagens com exemplos da estratégia aplicada em algumas edificações construídas.

3.2 Experimento prático

Após a explicação física do fenômeno e exibição de exemplos, foi apresentado aos alunos o experimento prático didático. O experimento tem como objetivo demonstrar como se dão as trocas térmicas com a utilização da estratégia bioclimática de ventilação por efeito chaminé.

São utilizados 2 tubos de PVC 100mm de 1 metro de comprimento, 2 conectores em PVC 100mm, uma resistência elétrica para gerar calor, uma chapa metálica para dissipar o calor, um equipamento com dois sensores de temperatura de resposta rápida, um anemômetro, conforme Figura 1 e Figura 2.

Figura 1: Experimento prático de ventilação por efeito chaminé

Fonte: acervo pessoal

Figura 2: Base do experimento prático de ventilação por efeito chaminé

Fonte: acervo pessoal

A montagem e apresentação do experimento se dá em três etapas: (i) chaminé longa; (ii) chaminé de tamanho médio; e (iii) chaminé curta. Além disso, ao longo da apresentação do experimento são lançadas três perguntas que devem ser respondidas e discutidas, visando maior apropriação do conhecimento.

3.2.1 Etapa 1: Chaminé longa

Na primeira etapa monta-se o experimento por completo (Figura 3), com a chaminé de 2,00 m de altura. É importante aguardar em torno de 10 minutos antes de realizar as medições, de maneira que as temperaturas estabilizem. Após este tempo as temperaturas são medidas, onde $T_1=55^{\circ}\text{C}$, enquanto que $T_2=45^{\circ}\text{C}$. Logo após as medições, o anemômetro é colocado na saída de ar para medir a velocidade do ar. A velocidade do ar na saída foi registrado em $1,00\text{m/s}$ e as temperaturas sofreram alteração, registrando $T_1=59^{\circ}\text{C}$ e $T_2=48^{\circ}\text{C}$. Assim foi apresentado à turma um questionamento visando gerar discussão.

1 - Por que a temperatura aumentou quando colocamos o anemômetro?

Esta alteração nas temperaturas T_1 e T_2 deu-se em função da diminuição da área de abertura de saída de ar, dificultando sua saída que acarretou no aumento das temperaturas internas.

Figura 3: Etapa 1 do experimento prático de ventilação por efeito chaminé

Fonte: Relatório realizado pelos alunos Sandra Feldmann e Wesley Magio.

3.2.2 Etapa 2: Chaminé de tamanho médio

Na segunda etapa, parte do tubo foi desmontado e a chaminé ficou com 1,00m de altura. É importante aguardar em torno de 10 minutos antes de realizar as medições, de maneira que as temperaturas estabilizem. As temperaturas são medidas, e $T_1=59^{\circ}\text{C}$ e $T_2=48^{\circ}\text{C}$. A velocidade de ar na saída foi registrado em $0,80\text{m/s}$ e as temperaturas subiram para $T_1=70^{\circ}\text{C}$ e $T_2=55^{\circ}\text{C}$.

3.2.3 Etapa 3: Chaminé curta

Na última etapa o tubo foi desacoplado deixando o experimento sem chaminé, apenas uma abertura superior para a saída de ar, conforme Figura 4. Nesta configuração a T_1 foi medida na saída de ar e T_2 não foi mais registrada pois não havia chaminé. O equipamento ficou nesta situação por volta de 10 minutos que a temperatura estabilize. Após este tempo, a temperatura foi registrada em $T_1=73^{\circ}\text{C}$.

Figura 4: Etapa 3 do experimento prático de ventilação por efeito chaminé

Fonte: Relatório realizado pelos alunos Sandra Feldmann e Wesley Magio.

Assim o anemômetro foi posicionado na saída de ar que registrou velocidades do ar em **0,20m/s** e a temperatura teve um aumento rápido que foi registrado até **T1=100°C** e o experimento foi então desligado. Assim foram apresentados dois questionamentos à turma objetivando gerar discussão.

2 – Por que a temperatura aumentou quando retiramos a chaminé?

Com a redução da chaminé, houve a diminuição do fluxo de ar, consequentemente reduzindo seu resfriamento e aumentando, assim, a temperatura interna.

3 – Por que a velocidade do ar diminui ao retirar a chaminé?

Quanto maior o comprimento da chaminé, maior é o percurso do ar fazendo com que este aumente sua velocidade e sua capacidade de resfriamento. Desta forma, ao reduzir o comprimento da chaminé, a velocidade do ar diminuirá e a temperatura aumentará.

3.3 Pesquisa de Campo: Aplicação de questionário para alunos de graduação

Após apresentação da aula expositiva, com abordagem do fenômeno físico e exemplos, e apresentação do experimento prático, foi apresentado um questionário entre os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALI da disciplina de Conforto Térmico. O questionário aplicado contém as questões apresentadas na Tabela 1:

Tabela 1 – Questionário aplicado aos estudantes

1. Atribua uma nota (de 1 a 4) para as seguintes metodologias de ensino na disciplina de conforto ambiental:

Aulas teóricas	1	2	3	4
Pesquisa extra classe	1	2	3	4
Apresentação de estudos de caso (exemplos de projetos)	1	2	3	4
Experimentos relacionados com o desempenho das edificações	1	2	3	4
Apresentação de vídeos	1	2	3	4

2. Responda a questão abaixo em relação ao experimento de trocas térmicas sobre o efeito chaminé.

1	O experimento realizado não colaborou com minha compreensão do fenômeno de ventilação por efeito chaminé.
2	O experimento realizado colaborou pouco com minha compreensão do fenômenos de ventilação por efeito chaminé.
3	O experimento realizado auxiliou na minha compreensão do fenômeno de ventilação por efeito chaminé.
4	O experimento realizado foi muito esclarecedor para minha compreensão do fenômeno de ventilação por efeito chaminé.

3. Atribua um nível de importância de 1 a 4 para **realização de experimentos** nas aulas de conforto térmico:

1	2	3	4
---	---	---	---

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a abordagem do assunto e apresentação do experimento, foi aplicado um questionário estruturado visando analisar a contribuição do experimento prático no aprendizado dos alunos.

Na pesquisa de campo, o questionário foi aplicado à 60 (sessenta) alunos, em duas turmas distintas, da disciplina de Conforto Térmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALI.

4.1 Importância atribuída a diferentes metodologias de ensino nas aulas de conforto ambiental

Dentre as diferentes metodologias de ensino apresentadas, os entrevistados atribuíram maior importância à realização de experimentos práticos. Em uma escala de 0 a 4, foi atribuído um nível de importância de **3,70**, como apresentado no Gráfico 2. Entre as demais metodologias, a apresentação de estudos de caso com exemplos de projetos (3,60) e aulas teóricas (3,55) apareceram como segundo e terceiro lugar na opinião dos entrevistados. As demais metodologias não se destacaram tanto como as três primeiras, onde a apresentação de vídeos teve nível de importância de 3,17, e pesquisa extra classe de 3,03.

Gráfico 2: Comparativo entre os níveis de importância atribuídos às metodologias de ensino.

4.2 Avaliação do experimento sobre ventilação natural por efeito chaminé

A maioria dos entrevistados (**83,33%**) consideraram que o experimento realizado foi muito esclarecedor em relação à compreensão dos fenômenos físicos envolvidos na ventilação natural por efeito chaminé. Cerca de 13,33% dos alunos consideraram que o experimento apenas auxiliou na compreensão e 3,33% consideraram que o experimento pouco colaborou. Nenhum entrevistado considerou que o experimento não colaborou com a compreensão dos fenômenos envolvidos no experimento, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3: Avaliação da compreensão do experimento sobre ventilação por efeito chaminé.

4.3 Nível de importância atribuído para realização de experimentos em salas de aulas

Em relação à realização de experimentos nas aulas de conforto térmico os entrevistados atribuíram um nível de importância de **3,90** em uma escala de 0 a 4. Sendo que **91,67%** dos entrevistados consideraram de máxima importância a apresentação de conteúdo através de experimentos práticos.

Durante a apresentação do experimento, observou-se sua importância, pois a grande maioria dos alunos participou da atividade, fazendo-os observar e interagir respondendo às questões e discutindo os efeitos em sala.

5 CONCLUSÕES

Através de bibliografia e experiência docente observou-se a dificuldade de apropriação do conhecimento de fenômenos físicos envolvidos no desempenho das edificações, principalmente os que são mais difíceis para serem exemplificados visualmente como, por exemplo, trocas térmicas e propriedades térmicas dos elementos construtivos.

O experimento apresentado visa especificamente facilitar a visualização e compreensão do fenômeno da ventilação por efeito chaminé, e mostrou-se importante para melhor compreensão do fenômeno, avaliado em uma pesquisa de campo com aplicação de questionários estruturados.

Dentre as metodologias de ensino apresentadas, os entrevistados atribuíram maior importância à realização de experimentos práticos, seguido de apresentação de estudos de caso com exemplos de projetos, aulas teóricas, apresentação de vídeos e pesquisa extra classe. Desta forma, a apresentação de experimentos práticos apresentou-se como uma metodologia muito importante a ser empregada em aulas de conforto térmico.

Segundo 83,33% dos entrevistados, o experimento realizado foi muito esclarecedor em relação à compreensão dos fenômenos físicos envolvidos na ventilação natural por efeito chaminé.

Em relação à realização de experimentos nas aulas de conforto térmico, os entrevistados apresentaram grande aceitação e interesse em sua realização. Dentre os entrevistados, 91,67% consideraram de máxima importância a apresentação de conteúdo através de experimentos práticos. Esta afirmação pôde ser comprovada, além dos questionários, pela observação pessoal em função da atenção e participação dos alunos durante a realização do experimento, assim como nas discussões em sala durante a apresentação.

Desta forma, observou-se a importância de que sejam realizados mais experimentos porque os mesmos ajudam na compreensão de fenômenos que para eles parecem por vezes um tanto abstratos. A apresentação de experimentos práticos para a explanação de fenômenos físicos não visíveis aos olhos são muito importantes para o aprendizado do aluno. Sendo assim, recomenda-se que a disciplina de conforto térmico seja mais dinâmica, variando as metodologias de ensino, tornando-se uma estratégia eficiente para um melhor aproveitamento escolar.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à UNIVALI, além de todos os entrevistados que colaboraram com a pesquisa de campo.

REFERÊNCIAS

CARTANA, Rafael Prado. **Oportunidades e Limitações para Bioclimatologia Aplicada ao Projeto Arquitetônico**. 2006. 137 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

GALAFASSI, Marcelo. **Impacto do método prescritivo do RTQ-C no processo de projeto arquitetônico de edificações: a visão de arquitetos em Florianópolis - SC**. 2012. 102 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.

GREENBERG, Donald; PRATTC, Kevin; HENCEY, Brando; JONESB, Nathaniel; SCHUMANNB, Lars; DOBBSE, Justin; DONGB, Zhao; BOSWORTHB, David; WALTERB, Bruce. **Sustain: An experimental test bed for building energy simulation**. In: Energy and Buildings. Oxford: Elsevier, 2013. v. 58, pp. 44-57.

SZOKOLAY, Steven V. **Science in architectural education**. In. ANZAScA, 1994. Deakin University.

THOMAZ, Ercio. **Tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção**. São Paulo: Ed. Pini, 2001.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO MULTICRITÉRIO APLICADO À HABITAÇÃO UNIFAMILIAR VERNÁCULA GUARANI

JIMÉNEZ, Marcelo Adolfo (1); BASTOS, Leopoldo Eurico Gonçalves (2)

(1) PROARQ/ Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: marcej27@gmail.com (2) PROARQ/ Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: leopoldobastos@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho visa analisar sob o enfoque bioclimático a tipologia de vivenda rural vernácula utilizada no Paraguai e na região guarani da América do Sul entre as bacias dos rios Paraguai e Paraná, sob a denominação de Culata Yovai. Procura-se verificar para esta tipologia como se dá a sua adequabilidade ao entorno climático-ambiental e ressaltar aspectos de interesse para possíveis releituras arquitetônicas de modo a garantir a imagem sócio-cultural e assim implementar caso necessário, melhorias em termos de materiais e processos construtivos para propiciar o conforto, qualidade ambiental e adequações funcionais. Como a região de estudo é fronteira ao Brasil pode-se utilizar no estudo as normas NBR 15220 e 6401. O intento é o de levantar subsídios para uma conciliação no projeto arquitetônico entre estratégias bioclimáticas sem afetar o valor simbólico-cultural da forma.

Palavras-chave: Conforto ambiental, arquitetura vernácula, habitação popular.

ABSTRACT

The aim of this work is to analyze under a bioclimatic approach a vernacular house typology encountered in Paraguay and inside the Guarani region comprised between Paraguay and Paraná basin rivers, known as Culata Yovai. It is tried to verify how this typology is responsive to the environmental-climatic conditions, and enlighten improvements, if is adequate in terms of materials, constructive processes, to propitiate comfort, environmental quality and functional adequacy. As this region is near the Brazilian frontier, the standards NB 15220 and 6401 are used. The intent is to contribute about a possible conciliation for architectonic projects of a bioclimatic approach with the social-cultural values of the form.

Keywords: Environmental comfort, vernacular architecture, low-income houses.

1 INTRODUÇÃO

É importante promover o debate sobre a importância dos estudos da arquitetura vernácula, hoje em dia e para o século XXI, não como um estudo de tradições passadas, mas como uma contribuição de novos métodos, soluções e realizações para o futuro ambiente construído. Não é recomendável uma cópia de certas qualidades formais como tetos, volumetrias, detalhes, etc., inspirada em uma visão romântica do vernáculo, já que existem muitos exemplos de soluções quase anticlimáticas, mas sim uma aproximação derivada das lições e princípios resultantes de estudos de ambientes vernáculos, e como estas lições são aplicadas no projeto, relacionadas ao clima, usos da energia, e noções de conforto ambiental. (FORSTER et al, 2006).

O nome do tipo de vivenda rural vernácula conhecida como “Culata Yovai” vem do idioma Guarani falado no Paraguai: *Kuláta Jovái*, onde *kuláta* significa em português:

quarto, cômodo; e *jóvai* significa: confrontados, situados em frente, face a face, portanto a tradução correta é vivenda de “quartos confrontados”. Consiste em uma construção simétrica, composta principalmente por três espaços colocados em linha e cobertos sob um mesmo teto. Os dois espaços extremos, “*culatas*”, são fechados e relacionam-se entre si através do espaço central aberto. Este constitui um ambiente ventilado e sombreado para as atividades diárias dos moradores, em alguns casos conta com uma pérgula como prolongação do espaço central. A cozinha e a latrina ficam separadas do resto da casa. (Figuras 1 e 2)

Figuras 1 e 2 – Exemplo de uma vivenda vernácula tipo Culata Yovai

Fonte: Arquivo do autor (2014)

Para sua construção, ao início é feita a estrutura – esqueleto de madeira composta geralmente de troncos de *mbocaja* ou *karanda'y* para suporte do teto de *kapi'i* ou palha, ou folhas de palma, o chão é de terra batida, e posteriormente são feitas as paredes, só como uma simples cobertura vertical com o material disponível no lugar. (SANCHEZ, 2011). Os materiais de construção das paredes e tetos variam de acordo com as diferentes zonas, como adobe, troncos de *karanda'y* e palha em áreas secas, pau a pique ou madeira com palha em áreas florestais, até tijolos e telhas cerâmicas perto de núcleos urbanos, pelo esgotamento de materiais de coleta. (HERREROS et al, 1984) Os três espaços da Culata Yovai estão geralmente modulados ainda de acordo aos *lances*, modulo estrutural-espacial utilizado durante o período colonial no Paraguai que correspondia ao comprimento dos troncos de madeira disponíveis, onde um lance equivale aproximadamente a 4m x 4m em planta. (GIURIA, 1950). A construção é feita pelos mesmos moradores com uma grande economia de meios, obtendo assim poupança de trabalho e de materiais, mas procurando também certo grau de conforto e assim minimizar as condições do clima externo. Este esquema básico de vivenda, de formas puras e simples, se mantém até hoje, nas regiões rurais de clima subtropical úmido das bacias dos rios Paraná e Paraguai, com diversos materiais e com variantes em sua organização de planta, sendo uma resposta muito válida do ponto de vista climático e cultural

No contexto atual de procura de soluções sustentáveis e bioclimáticas para a habitação de interesse social, aparece como uma alternativa a releitura desta arquitetura vernácula. Em grande parte esquecida pelos arquitetos, esta tipologia é agora incorporada por alguns programas de habitação de interesse social, principalmente no Paraguai e na Argentina, para projetos de casas populares nos meios rural e suburbano. Procura-se

agregar um valor bioclimático e ao tempo simbólico-cultural, considerando que geralmente os usuários finais são provenientes do campo.

Conciliar num projeto os valores bioclimáticos sem afetar o valor simbólico-cultural da forma requer uma análise do comportamento climático da arquitetura que permita avaliar que aspectos podem mudar ou serem melhorados para alcançar o conforto ambiental em sentido amplo.

Este trabalho tem como objetivo avaliar o tipo de vivenda rural vernácula Culata Yovai em relação a seu entorno climático, para identificar estratégias de projeto a serem aplicadas em novas releituras desta tipologia na vivenda de interesse social da região na procura de conforto ambiental.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 O contexto climático

As regiões de clima subtropical úmido, identificadas como Cfa ou Cwa na classificação Köppen (PEEL et al, 2007) se caracterizam por verões quentes e úmidos e invernos frios, com chuvas fortes em áreas costeiras, que diminuem por um inverno cada vez mais seco com o aumento da distância à costa. Na América do Sul é conhecido como clima *pampeano* e ocorre no nordeste da Argentina, Uruguai, sul do Brasil e leste do Paraguai. É um clima complexo do ponto de vista do projetista, onde para estabelecer os requisitos de projeto evidentemente deve estabelecer uma solução arquitetônica de compromisso. (KONYA, 1981).

Como ainda não há normas específicas para bioclimatismo no Paraguai, são adotadas as normas brasileiras do sítio brasileiro mais próximo aos sítios de estudo em território paraguaio, devido as semelhanças das características climáticas da região com o clima subtropical úmido (PEEL et al, 2007), para realizar uma avaliação do desempenho climático das vivendas. É adotado o Zoneamento Bioclimático Brasileiro da Norma ABNT – NBR 15220 de desempenho térmico de edificações, pelo conjunto de recomendações e estratégias construtivas, embora sejam destinadas para habitação unifamiliar de interesse social, podem ser aplicadas perfeitamente para esta vivenda vernácula unifamiliar rural.

3 MÉTODO

É uma Pesquisa documental, que inclui levantamento e estudo de caso

Primeiramente com base em referências bibliográficas, e pesquisas de campo, é feito um levantamento das características arquitetônicas e construtivas da tipologia, sua implantação e compatibilidade com as condições climáticas e culturais. Entrevistas com moradores para redigir um inventário de seus gostos e preferências (ideia de conforto).

A seguir são identificados os sítios de implantação, com detalhes de insolações, ventos e rugosidades de vegetação e solo, com levantamento de dados físicos e meteorológicos do local em sua proximidade. Utilizou-se os dados climáticos da *Dirección Nacional de Aeronáutica Civil del Paraguay – Dirección de Meteorología e Hidrología* – Estação de Coronel Oviedo, que é a mais próxima da região estudada.

Com a informação coletada desenvolveu-se um modelo virtual genérico de Culata Yovai para analisar suas características, fazendo uma confrontação com as diretrizes construtivas da Zona Bioclimática 3 da norma NBR 15220, e com o subsidio de cálculos e simulações computacionais, determinou-se seu grau de adequação climática.

Para o cálculo de apoio utilizou-se os coeficientes de pressão nas superfícies da casa e ao valor da velocidade dada pela meteorologia é aplicado o perfil de velocidade logarítmico (ALLARD et al, 1998, através da seguinte equação:

$$V_h = V_m \cdot \Lambda(z_o) \cdot \ln(h/z_o) \quad (1)$$

Onde:

h = altura da casa (=2,3m);

V_m = velocidade média provida pela estação meteorológica a 10 m de altura, (= 5,03m/s);

z_o = rugosidade do terreno (=0,25);

$\Lambda(z_o)$: coeficiente dependente do tipo de terreno(=0.21).

A vazão Q (m³/s) no interior do espaço aberto central pode ser obtida a partir da equação empírica (2):

$$Q = C_d \cdot S \cdot V_h [(C_{p1} - C_{p2})]^{1/2} \quad (2)$$

Onde:

A_1, A_2 : áreas iguais de aberturas: corredor (4 x 2,3) m²; e janelas (0,9 x 1,0) m²;

C_d : fator de infiltração (= 0,6);

C_{p1}, C_{p2} : coeficientes de pressão média nas fachadas opostas (+0.7) e (-0.25), conforme CSTB, (Fauconnier, 1988);

S : calculado por ($1/S^2 = 1/A_1^2 + 1/A_2^2$).

Confrontando estes cálculos de vazões com aquelas necessárias para arrefecer os três ambientes devido às cargas térmicas de origem solar, é possível verificar se a vazão potencial de ventilação natural nestes ambientes poderá estabelecer condições de conforto térmico para seus usuários, pela norma NBR 6401. Para esse fim, a irradiação solar no envelope é obtida por meio de simulações com o software RADLITE, (CASTRO et al, 2002).

Para complementar foi realizada uma avaliação das condições de iluminação natural utilizando os valores mínimos aceitáveis da norma NBR 5413 de Iluminação de interiores / especificação 1982. Os níveis de iluminação natural no interior dos dois quartos são obtidos para os meses de janeiro e julho por meio de simulações com o mesmo software RADLITE.

Finalmente são determinadas estratégias de projeto a serem aplicadas em novas releituras desta tipologia na vivenda de interesse social da região.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Estudo de caso

Considera-se a partir do levantamento de campo realizado, um estudo de caso: habitação rural unifamiliar tipo Culata Yovai localizada no Paraguai, departamento de Paraguari, na localidade de Yvytymí, com as seguintes coordenadas: 25°44'58,31" (latitude), 56°48'10,11" (longitude), 134 msnm (altitude), num terreno com declividade insignificante e uma cobertura vegetal rasteira. (Figuras 3 e 4). O mês mais quente e Janeiro, com uma temperatura média máxima de 33,3 °C, e o mês mais frio e Julho,

com uma temperatura média mínima de 10,5 °C. Os ventos predominantes na região no mês de Janeiro são NNE (22,5°), com velocidade média de 18,1 Km/h = 5,03 m/s, e os ventos de frios de chuva são do Sul (270°) com velocidade média de 23,6 Km/h = 6,55 m/s

Figuras 3 e 4 – Mapa de localização e sítio de implantação do estudo de caso

Fonte: Google Earth (2014)

A vivenda conta com três espaços com a modulação característica de 4m x 4m em planta para cada espaço, a altura de apoio do teto na parede é 2,3m, e o teto com duas águas tem uma inclinação de 60%. Os quartos situados nas extremidades da casa (ambiente 1 e 3) são espaços multiuso preferentemente destinados a dormitórios coletivos, cada um deles possui uma janela na fachada NE de dimensões 0,9m x 1,00m e uma porta de acesso ao espaço central, de 0,8m x 2,00m. O espaço central aberto também é de uso múltiplo, se destina para as atividades diárias dos moradores em geral. A cozinha e a latrina são espaços separados da casa. O teto de palha é suportado por uma estrutura de pilares e vigas de madeira, e as paredes são de tábuas de madeira que não têm função de suportar o teto. As aberturas são também de madeira. (Figuras 5 e 6)

As diretrizes da Zona Bioclimática 3, levam em consideração o tamanho das aberturas para ventilação, a proteção das aberturas, as vedações externas (tipo de parede e tipo de cobertura), e as seguintes estratégias de condicionamento térmico passivo (NBR 15220, 2003)

Figura 5 – Vista da fachada frontal

Fonte: Elaboração própria (2014)

Figura 6 – Fachada, corte e planta arquitetônicas

Fonte: Elaboração própria (2014)

4.2 Confrontação das características encontradas no caso de estudo com as diretrizes construtivas para a Zona Bioclimática 3

Na carta bioclimática representativa para a Zona Bioclimática 3 (Figuras 7 e 8) é possível ver que os registros abarcam as seguintes zonas de conforto térmico, com suas respectivas estratégias de condicionamento térmico passivo:

Figuras 7 e 8 – Zona bioclimática 3, e Carta bioclimática apresentando as normais climatológicas de cidades desta zona

Fonte: NBR 15220 (2014)

Maior incidência no verão:

I e J – Zona de ventilação. A orientação do espaço aberto central, responde ao conhecimento empírico das condições climáticas, o espaço central fica orientado aos ventos dominantes da região na direção NNE. A ventilação cruzada é obtida nos ambientes 1 e 3, só quando a porta de acesso é mantida aberta, já que cada ambiente conta com uma soa janela orientada à direção predominante dos ventos NNE, e as outras paredes ficam fechadas para se proteger dos ventos fortes de chuva provindos do Sul. Com essas condições e utilizando a equação 1, a vazão por ventilação natural determinada para o ambiente 2 (espaço central aberto) é de $8,74 \text{ m}^3/\text{s}$, enquanto aquelas para os ambientes 1 e 3 (quartos dos extremos) igualam a $2,18 \text{ m}^3/\text{s}$. Estes valores de vazões obtidas para os ambientes 1, 2 e 3 são superiores à aqueles necessários para retirar o calor dos ambientes (de origem solar), sendo $0,19 \text{ m}^3/\text{s}$ para o ambiente 2 (espaço central aberto); $0,32 \text{ m}^3/\text{s}$ para o ambiente 1, e igual a $0,33 \text{ m}^3/\text{s}$ para o ambiente 3. Na situação invernal, a vazão por infiltração nos ambientes 1 e 3 é de $0,069 \text{ m}^3/\text{s}$ para vento Sul, também superior aos valores estabelecidos pela Norma NBR 6401 para uma taxa de renovação mínima exigida por ambiente.

Em caso de ampliação da vivenda, geralmente é edificada uma nova construção idêntica à anterior adjacente a ela, de forma que o novo espaço central coincide com o antigo, deste modo se vai gerando um “canal central de ventilação”, instrumento de considerável valor nos quentes verões do subtrópico.

F- Zona de desumidificação (renovação do ar). Esta estratégia é obtida através da renovação do ar interno por ar externo através da ventilação dos ambientes. Nos meses mais quentes, com alto percentual de umidade, onde o conforto térmico resulta de uma adequada proteção de sombras mais uma boa ventilação natural, o espaço central pode satisfazer às duas necessidades. Neste espaço central a proteção aos ventos, de chuva e

ao frio invernal resulta muito simples com a colocação em alguns casos de uma cobertura móvel. (HERREROS et al, 1984; CARLI, 1987).

Maior incidência no inverno:

C – Zona de massa térmica para aquecimento. As quedas bruscas de temperatura originadas pelos ventos do Sul, obrigam ao uso dos espaços fechados como as culas ou quartos, onde pode se estabilizar a temperatura interna dependendo do material da cobertura. No caso do estudo é utilizada a madeira, mas no levantamento verificou-se que é muito comum a utilização do pau-a-pique, que consiste em construir uma estrutura em tramas de taquaras, sobre as quais vai uma capa de barro de espessura variável, sendo este pouco sensível as variações de temperatura, vai proporcionar um ambiente confortável, fresco no verão e abrigado no inverno (GIURIA, 1950).

B – Zona de aquecimento solar da edificação.

A forma, a orientação e a implantação da edificação, estão pensadas mais para os períodos quentes que são mais prolongados que os frios, a orientação Norte – Sul é favorável a menor penetração solar no verão, ficando as fachadas Leste – Oeste protegendo o espaço central contra a radiação direta, portanto não contribui muito para otimizar o aquecimento no período frio. A cor externa dos componentes é a dos próprios materiais de construção, em poucos casos utilizam tintas claras, novamente pensando mais no período quente que o frio.

Menor incidência no verão:

H e I – Zona de massa térmica de refrigeração. O pau-a-pique, segundo a espessura da capa de barro vai estabilizar as variações de temperatura no interior.

K – Zona de refrigeração artificial. Os exemplos levantados não têm sistemas mecânicos de resfriamento artificial.

Menor incidência no inverno:

A – Zona de aquecimento artificial. Os exemplos levantados não apresentam sistemas mecânicos de aquecimento artificial (calefação).

Também devem ser atendidas as seguintes diretrizes:

Com relação as vedações externas em paredes e coberturas, os materiais de construção típicos são aqueles recursos naturais disponíveis do lugar, portanto, apresentam um comportamento adequado ante as exigências do clima e contribuem ao condicionamento natural. Nos casos levantados há principalmente construções em madeira, taquaras com barro nas paredes e palha na cobertura.

Aberturas para ventilação: medias ($15\% \text{ da área do piso} < A < 25\% \text{ da área do piso}$). A área da abertura do caso de estudo é de $0,9 \text{ m}^2$, ou seja, menor que o requerido no caso $2,4 \text{ m}^2$ ($15\% \text{ da área do piso}$), portanto pela norma seria recomendável um aumento das mesmas. Entretanto, observa-se que o efeito Venturi produzido na parte central da edificação provoca uma sucção nas portas de comunicação com os dois quartos, o que vem favorecer o estabelecimento de valores adequados de vazões no verão.

Sombreamento das aberturas e permitir sol durante o inverno. Nos exemplos levantados, a vivenda geralmente está implantada de acordo a vegetação circundante, com a finalidade de relacionar os espaços sombreados exteriores com os criados pela própria edificação.

Finalmente considera-se a distribuição do nível de luz natural num ponto central do ambiente, a uma altura de 0,75m do chão. Os cálculos são determinados de acordo com as dimensões e esquadrias das janelas existentes, e dentro do horário de luz diurna, já que como são espaços multiuso, não têm um horário de ocupação fixo. No mês de Janeiro, o período onde é atingido o nível requerido de iluminância de 200 lux se situa de 8:00 h às 17:30 h com céu claro, enquanto para uma condição de céu médio, somente de 10:00 h às 14:00h. Em Julho, o período onde é atingido o nível requerido de iluminância é de 7:45 h às 17:30h com céu claro, enquanto com céu médio é de 9:00h às 16:30h. Com céu encoberto esses níveis não são atingidos em nenhum momento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os arquitetos, ao realizarem novas releituras desta tipologia para habitação de interesse social para esta região bioclimática, devem manter a intenção de conciliar os valores bioclimáticos sem afetar o valor simbólico-cultural da forma. Portanto, é importante manter o esquema “binuclear” de composição, dos três corpos, com os extremos fechados e o central aberto. Porém, devem ser utilizadas para possíveis extensões, coberturas leves e móveis que regulem a continuidade espacial e visual garantindo a ventilação natural, para que o espaço central continue como um espaço de reunião multiuso, e ao mesmo tempo seja adequado às necessidades de privacidade da vida quando for o caso de uma implantação da edificação no entorno urbano.

Para a ventilação natural durante o verão, é importante manter a característica orientação do espaço central com relação aos ventos predominantes, e a colocação estratégica de novas aberturas nos quartos fechados para garantir uma ventilação cruzada.

Os níveis de ventilação e iluminação natural podem ser melhorados nestes ambientes com o aumento das aberturas e a colocação nestas, de dispositivos flexíveis de controle dos ventos e da radiação solar de acordo as necessidades do verão e do inverno. O desenho flexível é importante neste clima.

Em alguns momentos do ano poderá ser necessário o uso de arrefecimento artificial para amenizar a eventual sensação de desconforto térmico por calor, e no inverno o uso de aquecimento artificial (calefação) para amenizar a eventual sensação de desconforto térmico por frio.

É necessária a incorporação de instalações prediais para sua adaptação ao estilo de vida moderno, como a incorporação da cozinha e o banheiro dentro da habitação de acordo as normas estabelecidas.

Os materiais e as técnicas construtivas utilizadas estão de acordo as exigências climáticas da região. Porém, deveriam ser contemplados em novas construções novos materiais e técnicas industriais que devem garantir ou melhorar as condições dadas pelo modelo vernáculo. Ou seja, observar também as condições de salubridade da edificação face aos problemas das endemias rurais.

Contemplar futuras ampliações da habitação que não desvirtuem a leitura da tipologia tradicional e suas características bioclimáticas, de modo a favorecer a incorporação de novos espaços sombreados e ventilados.

AGRADECIMENTOS

A CAPES e ao CNPq pelos apoios recebidos.

REFERÊNCIAS

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 15220. Desempenho térmico de edificações. Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social.** Rio de Janeiro. 2003.
- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 5413. Iluminação de interiores.** Rio de Janeiro. 1982.
- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 6401. Instalações centrais de ar-condicionado para conforto -Parâmetros básicos de projeto.** Rio de Janeiro. 1978.
- ALLARD, F. et al. **Natural ventilation in buildings.** London. Editor James&James. 1998.
- CASTRO, E. B. P.; VIRGONE, J.; BASTOS, L. E. G. **Étude Paramétrique du Comportement Énergétique et Lumineux d'un Bâtiment en Climat Tropical Humide.** In : Proceedings of IBPSA France. 2002. Paris. CD-ROM, p.64-70.
- FAUCONNIER, R. **Énergétique des Bâtiments. Bilan d'air tenant compte de l'hulidité, des ouvrants et des infiltrations.** Paris. ADEME. PYC Édition. 1988. p. 71-90.
- FORSTER, W.; HEAL, A.; PARADISE, C. **The vernacular as a model for sustainable design.** In: PLEA Conference on Passive and Low Energy Architecture, 23., 6-8 September 2006, Geneva, Switzerland.
- GIURIA, J. **Arquitectura en Paraguay.** Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 1950.
- HERREROS, A., et al. **La culata yovai.** Asunción. Centro paraguayo de estudios sociológicos. 1984.
- KONYA, A. **Diseño en climas cálidos. Manual práctico.** Primera edición española. Madrid. H. Blume Ediciones. 1981.
- PEEL, M. C.; FINLAYSON, B. L.; MCMAHON, T. A. **Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification.** Disponível em: <<http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.html>>. Acesso em: 11 mai. 2014.
- SÁNCHEZ, D. D. **Optimización, aplicación y mantenimiento en la construcción de viviendas, con el uso de karanda'y en el Chaco Paraguayo: caso Ex Obraje Ceibo, distrito de Puerto Pinasco, Pte. Hayes. Trabajo Final de Grado.** San Lorenzo. Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Arquitectura. 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A EVOLUÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ILUMINAÇÃO NATURAL NOS HOSPITAIS SARAH DE SALVADOR E DO RIO DE JANEIRO

LUKIENTCHUKI, Marieli Azoia (1); CARAM, Rosana Maria (2);

(1) Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, Universidade de São Paulo, mlukiantchuki@yahoo.com.br (2) Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, Universidade de São Paulo, rcaram@sc.usp.br

RESUMO

A iluminação natural é um importante recurso para promover qualidade ambiental e o bem-estar dos usuários além de possibilitar uma redução no consumo de energia elétrica. O uso dessa estratégia se torna ainda mais importante em ambientes hospitalares, devido a grande preocupação com a humanização desses espaços. Dentro disso, destacam-se os hospitais da Rede Sarah, projetados pelo arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé. Esses edifícios são considerados verdadeiros exemplos de arquitetura bioclimática, devido às soluções passivas de conforto utilizadas, como a luz natural. A rede é composta por dez hospitais cujos projetos foram evoluindo ao longo dos anos, buscando um melhor desempenho térmico. O objetivo desse trabalho é avaliar a evolução cronológica das estratégias de iluminação natural nesses hospitais. Como estudo de caso, selecionaram-se os edifícios localizados em Salvador e no Rio de Janeiro. A análise se divide em duas etapas: qualitativa, através da identificação e caracterização dessas estratégias projetuais, e a quantitativa através de medições *in loco* da iluminância natural. Os resultados apontam a evolução das estratégias de iluminação natural no Sarah – Rio, principalmente com relação à estrutura e a geometria da cobertura em sheds. Isso é reforçado pelos valores de iluminâncias que apresentaram valores superiores e uma distribuição mais uniforme.

Palavras-chave: Iluminação natural. Conforto térmico. Hospitais Sarah. João Filgueiras Lima, Lelé.

ABSTRACT

Daylighting is an important resource to promote environmental quality and user's welfare, besides to reduce the electrical energy consumption. The use of this strategy is more important in hospitals environments due to the concern about humanization of these spaces. In addition, the Sarah network of hospitals designed by the architect João Filgueiras Lima, Lelé can be highlighted. These buildings are considered examples of bioclimatic architecture due to environment passive solution, as natural lighting. The network is composed by ten hospitals whose designs evolved over the years to improve the thermal performance. The aim of this article is to evaluate the chronological evolution of daylighting strategies in these hospitals. As case study, the buildings located in Salvador and Rio de Janeiro were chosen. The analysis is divided into two stages: qualitative, through the identification and characterization of these design strategies and quantitative through in situ measurements of natural illuminance. The results show the evolution of natural lighting strategies in Sarah – Rio, mainly with respect to the structure and geometry of the sheds. This is verified by the illuminance values that showed higher values and more uniform distribution.

Keywords: Natural lighting. Thermal comfort. Sarah hospitals. João Filgueiras Lima, Lelé.

1 INTRODUÇÃO

A luz natural é o mais importante meio de comunicação do homem com seu entorno, sendo desejável a penetração dessa radiação nos ambientes tanto para o aproveitamento da luz natural quanto para suprir as necessidades humanas de contato visual com o

exterior. Além disso, esse recurso reduz consideravelmente o uso da iluminação artificial, proporcionando uma grande economia da energia. Diversas pesquisas nacionais tem caracterizado o potencial de economia de energia através da iluminação natural em edificações (SOUZA, 2003; CARLOS, PEREIRA e LAMBERTS, 2004; DIDONÉ, 2009).

Uma das principais características do território brasileiro é a abundância de luz natural. No entanto, em um país com enorme disponibilidade de luz natural, nota-se que este recurso muitas vezes é subutilizado ou utilizado de maneira equivocada, gerando problemas para os edifícios e seus usuários (ALUCCI, 2006). Se por um lado o nosso país disponibiliza grande quantidade de luz natural, por outro se tem excessivo calor, típico de um país com grandes extensões de clima tropical. Segundo Cândido et al. (2010), grande parte do território brasileiro é classificada como tendo um clima quente e úmido, onde a incidência da radiação solar é forte durante todo o ano, e se não for utilizada de maneira coerente, o desconforto pode ser maior que os benefícios.

No Brasil, destaca-se o trabalho do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, nos hospitais da Rede Sarah, devido às soluções de iluminação natural utilizadas, não apenas por questões econômicas, mas principalmente pela humanização dos espaços.

Veja, quando eu comecei a projetar *sheds* não havia o problema econômico. O que me motivou foi a humanização dos ambientes pela luz e ventilação natural. Eu sempre achei que isso era mais sadio para o ser humano do que a iluminação artificial ou o ar condicionado [...] (informação verbal)¹.

A rede Sarah é composta por dez hospitais, sendo o primeiro localizado em Brasília e posteriormente, foram implantados em São Luis, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasília, Macapá, Belém e novamente no Rio. O objetivo desse trabalho é avaliar a evolução das estratégias de iluminação natural utilizadas nesses hospitais, tendo como estudos de caso um dos primeiros edifícios da rede: o Sarah Salvador e o ultimo: o Sarah Rio.

2 METODOLOGIA

A metodologia foi dividida em três etapas: 1) levantamento de dados; 2) análise qualitativa e 3) análise quantitativa com medições in loco da iluminância natural.

2.1 Levantamento de dados

Foi realizada uma pesquisa de campo nos estudos de caso e no acervo do Centro de Tecnologia da Rede Sarah – CTRS em Salvador, composto por documentos explicativos, projetos e imagens. Posteriormente, foram realizadas entrevistas com Lelé e alguns profissionais da Rede Sarah: arquiteta Adriana Filgueiras Lima; engenheiro mecânico George Raulino e os arquitetos José Fernando Minho e Neuton Bacelar.

2.2 Análise projetual

Foi realizada a análise projetual, com base nos materiais adquiridos no levantamento de dados e na literatura especializada. Primeiramente, foi realizada uma análise das características climáticas de Salvador e Rio de Janeiro através de dados climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMet), do período de 2002 a 2011. Posteriormente, foram analisadas as estratégias de iluminação natural utilizadas nos projetos desses edifícios.

¹ Entrevista realizada por Marieli Lukianthuki com o arquiteto Lelé, no dia 18/11/2008, Salvador – BA.

2.4 Forma e análise dos resultados

Foi realizada uma comparação cronológica entre os edifícios e os resultados das medições foram sistematizados em forma de gráficos e comparados com os valores mínimos recomendados pela NBR 5413 (1992), para hospitais: 100 a 200 lux para iluminação geral e 150 a 300 lux na área da cama, a depender de fatores como idade dos usuários, velocidade e precisão das tarefas realizadas e refletância do fundo.

3 RESULTADOS

3.1 Caracterização climática

Salvador se localiza no litoral da região Nordeste do Brasil, a uma latitude de 12° 54'S. Já o Rio de Janeiro está localizado na região sudeste, a 22° 50' de latitude sul (GOULART et al., 1998). Tanto o clima de Salvador quanto o do Rio de Janeiro são classificados como quente e úmido, com temperaturas elevadas, altas taxas de umidade relativa e radiação solar intensa. Em Salvador, as temperaturas máximas estão entre 26,1°C e 30,0°C, e as mínimas entre 21,3°C e 23,9°C. No Rio, as máximas e mínimas estão entre 30,3°C e 29,6°C, e 18,4°C e 23,5°C, respectivamente (INMET, 2012).

3.2 Localização e implantação

O terreno destinado à implantação do Sarah - Salvador possui um formato irregular, com um desnível de 24 m, sendo que o hospital foi implantado no nível mais elevado do terreno, aproveitando a brisa que vem do mar. Já o Sarah Rio, localiza-se próximo à lagoa Jacarepaguá em um terreno com uma topografia relativamente plana. Ambos os hospitais tem uma implantação horizontal circundada por jardins (Figura 2).

Figura 2 – Sarah de Salvador e Sarah do Rio de Janeiro, respectivamente

Fonte: Acervo da autora (2010)

As fachadas devem apresentar tratamentos diferenciados com relação à incidência solar, pois recebem impactos térmicos diferentes. Recomenda-se que as maiores sejam orientadas para norte e sul. O Sarah - Salvador foi implantado com as fachadas maiores orientadas para nordeste – sudoeste, permitindo um período de insolação similar nas diferentes fachadas e o aproveitamento dos ventos dominantes nordeste. Nas fachadas nordeste e sudeste foram dispostos os ambientes de maior convivência, a fim de aproveitar o sol da manhã. As estratégias utilizadas para barrar a radiação solar direta foram varandas com vegetação. Já nas fachadas noroeste e sudoeste, cuja preocupação com o ganho térmico deve ser maior, localizaram-se os ambientes com condicionamento artificial, utilizando fechamentos opacos para diminuir o ganho térmico pela insolação da tarde. Ao longo das fachadas, foram dispostos jardins contornados por um muro de argamassa armada do Athos Bulcão. Esse elemento é composto de cheios e vazios, que, ajudam a barrar o sol nos primeiros horários da

manhã, permitem o contato visual e a passagem da luz e dos ventos (Figura 3). Já no Sarah - Rio, as fachadas maiores seguem o eixo norte-sul, aproveitando os ventos sudeste e favorecendo a vista da lagoa de Jacarepaguá (Figura 4). Nesse caso, os ambientes de maior permanência foram dispostos para leste e oeste. Na fachada leste, o próprio *shed*, funciona como um protetor horizontal, com sombreamento a partir do meio da manhã. Já as fachadas orientadas para oeste recebem incidência solar durante o período da tarde, o que é um agravante para o ganho térmico, devido aos impactos da temperatura que aumentam por efeito da radiação da tarde. Nesse caso, utilizaram-se brise-soleils verticais fixos e móveis, varandas, espelho d'água e vegetação.

Figura 3 – Orientação solar no Sarah – Salvador

Figura 4 – Orientação solar no Sarah – Rio de Janeiro

3.3 O uso de sheds para iluminação natural

A melhor qualidade da luz natural é a difusa por proporcionar homogeneidade ao ambiente. Isso pode ser alcançado trabalhando-se o teto, pois, segundo Robbins (1996), a iluminação zenital proporciona uma iluminação mais uniforme. No entanto, Corbella e Yannas (2003) destacam que a maior contribuição à carga térmica provém da radiação solar que atinge o teto, e que, sobretudo no verão, as trajetórias solares são muito altas, o que exige proteção à entrada da radiação solar direta.

Coberturas em *sheds* estão presentes em todos os hospitais Sarah. No Sarah de Salvador, o pé-direito é de 3,00m na parte inferior dos *sheds* e 4,50m na superior, estando esses dispositivos limitados por ambientes, o que permite uma menor flexibilidade. Já no Rio, tem-se uma grande evolução. Diferentemente de Salvador, a cobertura é independente dos espaços internos, fazendo a analogia de um prédio sob imensas “árvores”, que, ao mesmo tempo em que protege o prédio da insolação direta, permite a circulação do ar. Esse sistema se comporta como uma barreira, impedindo que o ganho de calor pela cobertura chegue aos ambientes, além de funcionar como um difusor da luz solar. O pé-direito desse edifício é variável e superior a 8m (Figura 5).

[...]. É como se você estivesse embaixo de uma árvore. Entre a cobertura dos sheds e os basculantes, fica um colchão de ar que atenua todas as ações de calor, e quanto maior esse espaço, melhor (informação verbal)².

Figura 5 – Sheds no Sarah - Salvador e do Sarah – Rio, respectivamente

Fonte: Acervo CTRS (2010)

Entre os *sheds* e os ambientes, têm-se forros de policarbonato translúcido (Figura 6), que apresenta transparência ao infravermelho curto e ao visível, mas são opacos ao ultravioleta e ao infravermelho longo, produzindo o efeito estufa. No entanto, como eles estão protegidos da radiação solar direta pelos sheds, funcionam muito bem.

[...] a hora que você abre os basculantes estão todos protegidos e sombreados pelas “árvores”. Isso daqui no cálculo da carga térmica considerou como um teto que não é externo, que não pega sol (informação verbal)².

No Sarah Rio, a luz penetra pela cobertura e, antes de atingir os ambientes passa pelo ático, cuja geometria irregular dos sheds e a face branca possibilitam múltiplas reflexões e uma maior difusão da luz solar. A composição dessa cobertura barra, de maneira eficaz, a incidência da radiação solar direta e os ganhos térmicos excessivos, além de permitir uma distribuição mais uniforme da luz natural do que o Sarah Salvador, que possui pé-direito menor e os *sheds* são limitados por ambientes. As aberturas dos sheds dos dois hospitais são protegidas da radiação solar direta por brises.

Agora a iluminação do hospital do Rio é muito melhor. [...]. Você não tem contraste de sombra. Você tem a iluminação natural difusa porque ela é toda filtrada. Então você cria uma situação mais agradável. No caso do hospital de Salvador, como os *sheds* são baixos concentra a iluminação em áreas e não

² Entrevista realizada por Marieli Lukiantchuki com o engenheiro George Raulino, no dia 23/06/2009, Brasília – DF.

tem aquela difusão. Com um pé-direito maior você tem difusão. O de Salvador foi um dos primeiros a ser feito, então a gente tinha muitas dificuldades. O hospital do Rio, pelo fato de ser o último, foi somando experiências e então os efeitos são mais significativos (informação verbal)³.

Figura 6 – Forros basculantes móveis no Sarah – Rio

Fonte: Acervo da autora (2010)

3.4 Análise quantitativa

No Sarah Salvador, avaliaram-se duas enfermarias com orientações nordeste e sudoeste. No Sarah Rio, foram avaliadas uma enfermaria para leste e um apartamento para oeste. Os ambientes possuem as paredes e os tetos brancos e o bom estado de manutenção e conservação das pinturas contribui para a qualidade da iluminação interna. Os ambientes possuem sheds, com exceção dos apartamentos do Sarah Rio. As iluminâncias de ambos os hospitais mantiveram-se acima dos valores recomendados pela NBR 5413 (1992) para enfermarias, tanto no período da manhã quanto no da tarde. Ressalta-se a enfermaria do Sarah – Rio, onde alguns pontos registraram valores significativamente superiores ao recomendado (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Iluminância do Sarah Salvador e no Sarah Rio

Para o Sarah de Salvador, de acordo com o Gráfico 2 da distribuição da iluminância na enfermaria externa, notamos que, durante a manhã, os pontos próximos à fachada atingiram valores superiores (em torno de 1000 lux) aos níveis registrados durante a tarde (em torno de 800 lux). Isso ocorreu pela orientação dessa fachada (nordeste), em que o sol incide das 06h00 até as 12h45. Já os valores registrados na região mais afastada da fachada externa, são similares para o período da manhã e da tarde; sendo que os valores dos últimos pontos foram superiores no período vespertino. A iluminância média foi de 686 lux no período da manhã e 615 lux à tarde, constatando-se que não existe uma diferença significativa, apesar da diferença da posição do sol.

³ Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé, no dia 16 de março de 2010, Salvador – BA.

O Gráfico 3 da distribuição da iluminância na enfermaria sudoeste mostra que os valores registrados foram inferiores aos da nordeste (iluminância média de manhã foi de 426 lux e, de tarde, de 577lux). No período da tarde, os valores foram maiores devido à incidência do sol das 12h45 até às 18h00. O nível máximo atingido foi de 683 lux no ponto próximo à varanda interna, de tarde, e o mínimo foi de 319 lux, no fundo da enfermaria, de manhã. No entanto, apesar dessa redução todos os valores registrados foram superiores aos recomendados pela ABNT (1992).

Gráfico 2 – Curvas isolux na enfermaria nordeste de Salvador – manhã e tarde

Gráfico 3 – Curvas isolux na enfermaria sudoeste de Salvador – manhã e tarde

Já no Sarah Rio, no apartamento, os valores registrados de tarde foram superiores aos da manhã, com médias de 768 lux e 653 lux, respectivamente, devido à orientação oeste. As iluminâncias foram decaindo à medida que os pontos se afastavam da janela, tendo o valor máximo de 1113 lux no ponto próximo à janela, no período da tarde, e o valor mínimo de 425 lux no fundo do apartamento, no período da manhã (Gráfico 4). No entanto, todos valores estão acima do recomendado pela norma. Já nas enfermarias, os valores registrados foram significativamente superiores aos do apartamento. Devido à orientação leste, as iluminâncias foram superiores no período matutino. O valor máximo registrado foi de 1845 lux na área próxima à janela (manhã), e o mínimo, de 608 lux, no fundo da enfermaria (tarde), mostrando que o menor valor registrado é muito superior ao mínimo recomendado pela norma (Gráfico 5).

É importante ressaltar que os valores próximos à fachada leste são bastante elevados, pois em alguns momentos a radiação solar incide diretamente no interior, o que pode causar ofuscamento. No entanto, segundo Nabil e Mardaljevic (2005) valores entre 100 e 2000 lux são considerados úteis para a iluminação. Para os autores, a iluminância nessa faixa é muitas vezes considerada desejável ou pelo menos aceitáveis. Em situações práticas, níveis superiores a 2000 lux são considerados muito altos para o conforto térmico e visual dos ocupantes. Isso implica no uso de anteparos que diminui a quantidade da luz admitida (ROACHE, 2002; NABIL, MARDALJEVIC, 2005).

Gráfico 4 – Curvas isolux no apartamento do Sarah – Rio – manhã e tarde

Gráfico 5 – Curvas isolux na enfermaria do Sarah – Rio – manhã e tarde

Nesse ambiente, registrou-se uma média de 968 lux para a manhã, e 910 lux para a tarde, e à medida que os pontos se afastam da janela, tem-se uma queda mais suave dos níveis, mostrando uma distribuição mais uniforme ao longo do ambiente (Gráfico 5). Essa diferença significativa nos valores registrados no Sarah - Rio pode ser atribuído à estrutura da ampla cobertura em *sheds*, cuja geometria irregular e a face branca possibilitam múltiplas reflexões com uma maior difusão da luz natural. No entanto, além das estratégias projetuais mais evoluídas nesse edifício, durante as medições a cidade do Rio de Janeiro apresentou níveis de iluminância externa mais elevados, o que também propicia maiores índices de aproveitamento da luz natural nos espaços internos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal diferença entre os dois edifícios estudados é a cobertura em *sheds*. A limitação do Sarah Salvador ganha maior flexibilidade no Sarah Rio, isso é comprovado pelos resultados das medições *in loco*. No Sarah Salvador constatamos a eficiência dos sistemas de iluminação natural, que propiciam níveis superiores ao mínimo recomendado pela ABNT (1992). Já no Sarah – Rio tem-se valores significativamente superiores e uma distribuição mais difusa e uniforme. Isso ocorre em função das características climáticas da cidade, cujos níveis de iluminância externa é superior no Rio de Janeiro e pelos *sheds* desvinculados dos ambientes internos, formando um grande ático. Apesar da grande evolução ocorrida no Sarah – Rio, o hospital de Salvador se destaca como um exemplo nessas questões. O seu projeto é de 1988, época em que essas questões nem eram muito discutidas, e Lelé já possuía uma preocupação com o conforto, projetando edifícios, que hoje, servem de exemplos para os arquitetos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, pelo financiamento dessa pesquisa e o arquiteto Lelé e toda a sua equipe.

REFERÊNCIAS

- ALUCCI, M. P. (2006) **Manual para dimensionamento de aberturas e otimização da iluminação natural na arquitetura**. São Paulo: FAUUSP.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1992). **NBR 5413**: Iluminância de Interiores - procedimento. Rio de Janeiro, Brasil.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2005). **NBR 15215**: Iluminação natural – parte 1, 2, 3 e 4. Rio de Janeiro, Brasil.
- CÂNDIDO, C.; DEAR, R. J. de; LAMBERTS, R.; BITTENCOURT, L. (2010). Air movement acceptability limits and thermal comfort in Brazil's hot humid climate zone. **Building and environment**, v. 45, p. 222-229. 2010.
- CARLO, J.; PEREIRA, F. O. R.; LAMBERTS, R. (2004). Iluminação natural para redução do consumo de energia de edificações de escritório aplicando propostas de eficiência energética para o código de obras do Recife. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA NO AMBIENTE CONSTRUÍDO. **Anais...** São Paulo, 2004.
- CORBELLA, O.; YANNAS, S. (2003). **Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos – conforto ambiental**. Rio de Janeiro: Revan.
- CORREIA, P. (2007). **Avaliação do mercado de eficiência energética no Brasil: Pesquisa na classe comercial - AT**. Ecoluz.
- DIDONÉ, E. L. (2009). **A influência da luz natural na avaliação da eficiência energética de edifícios contemporâneos de escritórios em Florianópolis/SC**. 174f. Florianópolis, 2009. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.
- FONSECA, R. W.; DIDONÉ, E. L.; PEREIRA, F. O. R. (2011). Modelos de predição da redução do consumo energético em edifícios que utilizam a iluminação natural através de regressão linear multivariada e redes neurais artificiais. **Revista Ambiente Construído**, v.12, n.1, p.163-175, jan./mar. 2012. Porto Alegre.
- GOULART, S. V. G.; LAMBERTS, R.; FIRMINO, S. (1998). **Dados climatológicos de 14 cidades brasileiras para projeto e avaliação de sistemas de ar condicionado**. Florianópolis: Núcleo de Pesquisas em construção da UFSC.
- INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (2010). Disponível em <http://www.inmet.gov.br/> Acesso em: 06 de Janeiro de 2010.
- LUKIANCHUKI, M. A. (2010). **A evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação natural de João Filgueiras Lima, Lelé: hospitais Sarah de Salvador e do Rio de Janeiro**. Dissertação (mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- NABIL, A.; MARDALJEVIC, J. (2005). Useful daylight illuminance: a new paradigm for assessing daylight in buildings. **Lighting Res. Technol** 37, p. 41-59.
- ROACHE, L. (2002). Summertime performance of an automated lighting and blinds control system. **Lighting Res. Technol** 34: 11/27.
- ROBBINS, C. L. (1986). **Daylighting: design and analysis**. New York: Van Nostrand Reinhold.
- SOUZA, M. B. D. **Potencialidade de Aproveitamento da Luz Natural Através da Utilização de Sistemas Automáticos de Controle Para a Economia de Energia Elétrica**. 208 f. Florianópolis, 2003. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina.
- VIANNA, N. S.; GONÇALVES, J. C. S. (2001). **Iluminação e Arquitetura**. São Paulo: Virtus.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO ERRO NA PROJEÇÃO DE SOMBRAS EM HELIODON COM RAIO E MESA FIXOS

FERNANDES, Leandro C. (1); GRZYBOWSKI, Jose M. V. (2); RIBEIRO, Anderson A. G. A. (3); SAUGO, Andréia (4); KRÜGER, Eduardo L. (5)

(1) UFFS/UTFPR, 54-3321-7050, e-mail: fernandes.uffs@gmail.com, (2) UFFS, jose.grzybowski@uffs.edu.br, (3) UFFS, andersonribeiro@uffs.edu.br, (4) UFFS, andreia.saugo@uffs.edu.br, (5) UTFPR, 41-33104725, ekruger@utfpr.edu.br

RESUMO

Projetos de edificações visando condições térmicas e lumínicas adequadas devem prever o controle da insolação. Para isso são utilizados: softwares; aparelhos simuladores das trajetórias solares aparentes (heliodons); e cálculos apoiados em cartas solares, tabelas e processos de geometria descritiva. Este trabalho apresenta estudo utilizando heliodon com raio e mesa fixos objetivando: 1) determinar o impacto das diferenças geométricas entre os movimentos solares aparentes e os movimentos do simulador; 2) analisar os erros dimensionais de sombras projetadas em superfícies horizontais e verticais. Como método, realizou-se: modelagem matemática da projeção de sombras pelo aparelho e pelo Sol; e comparou-se as dimensões das sombras projetadas pelas duas fontes luminosas em diferentes situações. Verificou-se que o impacto das diferenças geométricas entre os movimentos solares aparentes e os movimentos do simulador é pouco significativo. A análise dos erros dimensionais das sombras projetadas confirmou a necessidade de cuidados quanto aos raios luminosos divergentes, dimensões e posicionamento da maquete. Para o aparelho utilizado os erros serão maiores em alturas solares próximas de 0° (nascer/pôr do sol) e 90° (zênite). Quanto às margens de erro, foi possível identificá-las para diversas alturas de maquetes e alturas solares. O estudo confirma a vocação do “heliodon de raio e mesa fixos” enquanto alternativa didática, mas aponta a necessidade de cuidados em se tratando das dimensões da maquete quando a precisão for importante para o experimento. Esta pesquisa traz contribuição para o dia a dia dos docentes e usuários do equipamento.

Palavras-chave: heliodon de raio e mesa fixos, simulador de trajetória solar aparente, equipamento didático.

ABSTRACT

Projects aimed at providing adequate thermal and luminosity conditions should consider the control of heatstroke. Some tools can be employed towards this end, such as softwares, simulators of the apparent solar trajectories (heliodons), calculations supported by solar charts, tables and descriptive geometry procedures. This paper presents a study of a heliodon model with fixed radius and table. The objectives of the paper are to identify the causes for error in shadow projections, to determine the impact of differences between apparent solar movements and the movements of the simulator when it comes to dynamics and geometry and to analyze the dimensional errors of shadows projected on horizontal and vertical surfaces. The methodology adopted was the mathematical modeling of shadow projection by instrument and the Sun and the comparative of the dimensions of the shadows cast by the two light sources in different situations. It was found that the impact of the differences between the apparent solar movement and the movement of the simulator has little influence upon the error. The analysis of the dimensional errors of the shadows cast confirmed the need to regard the diverging light rays, the dimensions and positioning of the model. Errors were found to be larger at solar heights near zero degrees (sunrise/sunset), at 90 degree (zenith). The study confirms the feasibility of heliodons of fixed radius and table as teaching alternatives, while it also points to the need for caution when it comes to the

size and position of the models analyzed, especially in studies that require high precision. In this sense, this study brings contributions to teachers and other users of the equipment.

Keywords: *Heliodon with fixed radius and table, simulators of the apparent solar trajectories, didactic equipment.*

1 INTRODUÇÃO

Parte significativa do consumo energético de uma edificação ocorre para satisfazer necessidades humanas de aquecimento, resfriamento e iluminação (CUNHA, 2006). O consumo pode ser maior ou menor conforme o projeto arquitetônico tira partido do clima no qual a edificação está inserida. Olgyay (2008, p.10), quando relaciona arquitetura, clima e necessidades humanas, argumenta que “o processo lógico é trabalhar com as forças da natureza e não contra elas, aproveitando suas potencialidades para criar condições de vida adequadas”. Edificações concebidas com essa idéia são denominadas por Olgyay como “climaticamente equilibradas”. Entre os aspectos de interesse para esse tipo de projeto está o controle da radiação solar. Para controlar a incidência de radiação é necessário conhecer sua dinâmica, as variações ao longo das horas, dias, meses e estações.

Para entendimento e controle da incidência solar são três os meios principais nas escolas e escritórios de arquitetura:

- softwares;
- aparelhos simuladores das trajetórias solares aparentes (heliodons);
- cálculos apoiados em cartas solares, tabelas e processos de geometria descritiva.

Os três meios são importantes e complementares. Os heliodons facilitam significativamente o entendimento da geometria solar pelos estudantes. “Trata-se de dispositivo desenvolvido para simular a geometria solar e permitir o estudo de sombreamento através de modelos reduzidos” (SZOKOLAY, 2007, p.44). Nestes, utilizando maquetes, o usuário é capaz de simular condições de insolação em diferentes latitudes, dias do ano e horários. Permitem simular a incidência solar em escalas diversas, desde áreas urbanas até elementos construtivos como brises ou cobogós (FERNANDES e CUNHA, 2011).

No entanto, as diferenças de escala entre as distâncias “maquete/lâmpada” e “objeto arquitetônico/Sol” costumam gerar questionamentos por parte dos estudantes. Estes são reforçados quando percebida a simplificação dos movimentos simulados pelo aparelho quando comparados com os movimentos do astro. Embora o heliodon de raio e mesa fixos (Figura 1) seja bastante utilizado nas escolas de arquitetura e urbanismo, a bibliografia existente deixa de definir com precisão os limites de sua aplicação. Esta lacuna é motivo de insegurança de docentes e discentes quanto à validade dos experimentos realizados. Este artigo busca: 1) identificar os fatores de erros nas projeções de sombras; 2) determinar o impacto das diferenças geométricas entre os movimentos solares aparentes e os movimentos do simulador; 3) analisar os erros dimensionais de sombras projetadas em superfícies horizontais e verticais, relacionando: raios luminosos divergentes e dimensões das maquetes.

2 METODOLOGIA

A dinâmica dos movimentos aparentes do Sol em torno da Terra é excessivamente complexa para ser simulada perfeitamente em aparelhos didáticos de baixo custo. Os

fatores de erro são diversos e interagem entre si. Mas, aceitando certas diferenças e alguma margem de erro, pode-se tirar proveito do uso dos simuladores. São causas de erro na projeção de luz e sombra no heliodon:

- incapacidade de simular a geometria dos movimentos solares aparentes em toda sua complexidade;
- diferenças entre os raios luminosos do Sol (paralelos) e os da lâmpada (divergentes);
- dimensões da maquete em comparação com a distância à fonte luminosa;
- posicionamento da maquete.

Foram estabelecidas as seguintes etapas para a quantificação dos erros:

- a) Determinação do impacto das diferenças entre a geometria dos movimentos solares aparentes e dos movimentos do simulador;
- b) Análise, através de modelos matemáticos, dos erros dimensionais das sombras projetadas em superfícies horizontais e verticais, relacionando os fatores: raios luminosos divergentes e dimensões das maquetes.

2.1 Apresentação do aparelho

O aparelho analisado, heliodon de raio e mesa fixos, também denominado heliodon de arcos, é propriedade de instituição de ensino superior em Curitiba, Paraná. Possui 1,5 m de raio e 36 lâmpadas (Figura 1). Tomando o raio ($R=150$ cm) como referência, foram realizados testes para objetos com as seguintes alturas:

1,0% de R ou 1,5 cm;	10,0% de R ou 15 cm;	20,0% de R ou 30 cm;
2,5% de R ou 3,75 cm;	12,5% de R ou 18,75 cm;	22,5% de R ou 33,75 cm;
5,0% de R ou 7,5 cm;	15,0% de R ou 22,5 cm;	25,0% de R ou 37,5 cm.
7,5% de R ou 11,25cm;	17,5% de R ou 26,25 cm;	

Figura 1 – Heliodon de raio e mesa fixos ou heliodon de arcos

Fonte: Eliane Dumke

2.2 Impacto das diferenças entre a dinâmica e geometria dos movimentos solares aparentes e os movimentos e geometria do simulador

Sabe-se que a órbita da Terra é levemente elíptica. Mas a excentricidade é muito pequena ($e = 0,01671123$). Tão pequena que para efeitos práticos a órbita pode ser tomada como circular. Ao longo da órbita, a menor distância do Sol até a Terra, no periélio, é de aproximadamente 147.098.290 km. E a maior, no afélio, é de aproximadamente 152.098.232 km (BRUMFIEL, 2012). Ou seja, a variação máxima é de aproximadamente 5.000.000 km. Relacionando com o heliodon, onde a lâmpada está a 150 cm do centro geométrico, corrigir a distância nos dias correspondentes ao afélio e ao periélio seria aproximar 5 cm em dado momento e afastar em outro. A implicação dessa variação de distância sobre o erro na projeção de sombras é insignificante.

A maior implicação do fato de a órbita ser elíptica, e que exige atenção, é relativa à variação da velocidade angular da terra ao longo de seu movimento de translação. De acordo com a 2ª Lei de Kepler, ocorre aceleração quando a terra está mais perto do sol e desaceleração quando mais distante (SAMPAIO e CALÇADA, 2005). Isso gera diferenças significativas entre o horário relativo ao tempo solar aparente, do heliodon, e o horário oficial, relativo ao fuso horário vigente no local. Mas não implica em erros na projeção em si, embora sejam necessárias as conversões quanto aos horários.

2.3 Erros dimensionais das sombras projetadas

O aparelho analisado, como a maior parte dos simuladores de trajetória solar aparente, utiliza fonte luminosa pontual. Trata-se de uma importante causa de erro no dimensionamento de sombras. O erro será maior quanto maior for o tamanho do objeto analisado em relação à distância do centro geométrico do aparelho até a fonte luminosa e quanto mais o objeto estiver afastado desse centro geométrico.

2.3.1 Caso 1 - Projeções no plano horizontal – Haste vertical

Ocorrem quando o objeto de interesse (Figuras 2), posto no centro da mesa, é essencialmente vertical (torre, haste...) ou for posicionado de forma que a face maior esteja perpendicular aos raios do nascente e do poente (Ex. face de um muro).

Figura 2 - Objeto vertical centralizado

Para esta situação foram utilizadas as seguintes expressões:

$$SH = Y \frac{R \cos A}{R \sin A - Y} \quad (1)$$

$$SS = Y \cot A \quad (2)$$

$$E = SH - SS \quad (3)$$

$$E\% = \frac{SH - SS}{SS} \quad (4)$$

E% também pode ser obtido por:

$$E\% = \frac{Y}{R \sin A - Y} \quad (5)$$

Onde:

A = ângulo do raio luminoso projetado no centro geométrico do aparelho, equivalente ao ângulo solar;

R = distância do centro geométrico até a fonte luminosa;

Y = altura do objeto testado;

SH = sombra projetada pelo heliodon (Equação 1);

SS = sombra projetada segundo o ângulo A, relativo à altura solar (Equação 2);

E = diferença entre a sombra projetada no aparelho e a projetada por raios paralelos (Equação 3);

E% = razão entre E e SS (Equações 4 e 5).

2.3.2. Caso 2 - Projeções no plano horizontal – objeto com altura e largura

Ocorrem quando o objeto de interesse, colocado no centro da mesa, possui altura, largura e profundidade (Figura 3).

Figura 3 - Objeto com altura, largura e profundidade centralizado

Para o cálculo de SH foi utilizada a Equação 6:

$$SH = Y \frac{R \cos A + \frac{X}{2}}{R \sin A - Y} \quad (6)$$

Onde:

X = largura do objeto analisado.

Para cálculo do erro percentual foram consideradas as Equações 2, 4 e 6.

2.3.3 Caso 3 - Projeções no plano vertical

Ocorrem quando o objeto de interesse simula um brise, beiral, toldo ou elemento arquitetônico do gênero (Figura 4).

Figura 4 - Objeto vertical/horizontal

Foram utilizadas as Equações 7, 8, 9 e 10:

$$SS = X \tan A \quad (7)$$

$$SH = X \left(\frac{R \sin A - Y}{R \cos A} \right) \quad (8)$$

$$E\% = \frac{SS - SH}{SS} \quad (9)$$

Ou

$$E\% = \frac{Y}{R \sin A} \quad (10)$$

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

3.1 Caso 1 - Sombras projetadas no plano horizontal – objeto vertical

Na Figura 5 as linhas representam o erro percentual (E%) em função da altura solar (A), supondo um “R” constante igual a 1,5 m.

Sombras de objetos verticais projetadas em superfícies horizontais serão maiores quanto menor for a altura solar (ângulo A), tendendo ao infinito em ângulos próximos de 0°. Sombras excessivamente grandes quando comparadas com o objeto que as gera terão pouca aplicação, pois geralmente o objetivo é avaliar o sombreamento apenas no entorno próximo. Assim, determinou-se uma faixa de alturas solares de maior aplicação prática. Considerou-se razoável trabalhar com sombras menores que 2 vezes o tamanho do objeto. Ou seja, para a análise do erro desconsiderou-se alturas solares menores que 26,5° (Figura 5).

Fig. 5 – Erro percentual X Altura solar

No caso 1, para trabalhar com erro menor que 10% a altura máxima da haste será aproximadamente 5,5 cm ou 3,75% de R (entre as linhas 2,5% e 5,0%), considerando R=150 cm no aparelho. Para erros menores que 20% a altura máxima será 11,25 cm ou 7,5% de R.

Fica evidente que a confiabilidade das projeções aumenta conforme aumenta a altura solar. Mas, mesmo em grandes alturas solares, objetos com mais que 10% de R (neste estudo maiores que 15 cm) apresentarão sombras com erros maiores que 10%.

Em virtude disso a altura máxima da maquete deverá ser definida pelo usuário (estudante, pesquisador...) em função da margem de erro aceita para o experimento.

A Figura 6 apresenta o erro (em cm) em função das alturas solares. Percebe-se que o erro diminui com o aumento da altura solar. Ou seja, quanto maior o ângulo, menor será a importância do erro absoluto (em cm) quando comparado com o tamanho da maquete.

Fig. 6 – Erro em cm X Altura solar

3.2 Caso 2 - Sombras projetadas no plano horizontal - objeto com altura e largura

A Figura 7 mostra que neste caso o erro é grande nas alturas solares baixas (próximas de 0°) e também nas altas (próximas de 90°). Neste caso o crescimento do erro em grandes alturas solares se deve ao fato das sombras geradas pelo Sol tenderem a zero próximas de 90°, enquanto que as do aparelho, embora diminuam significativamente, não cheguem a zero.

Examinando a Figura 8 percebe-se que, em comparação com a altura do objeto testado (Y), o erro (E) em valores absolutos diminui a ponto de tornar-se insignificante próximo da altura solar 90°, especialmente para os objetos de menores dimensões, embora o erro percentual apresente valores altos (Figura 7). Para uma análise objetiva do erro percentual (E/SS), excluindo alturas solares em que o erro percentual é grande, mas o erro absoluto é pouco significativo, resolveu-se desconsiderar os erros percentuais relativos aos ângulos maiores que 65° (conforme faixa vermelha no gráfico).

Figura 7 – Erro percentual X Altura solar

Fig. 8 – Erro em cm X Altura solar

No Caso 2, para trabalhar com erro menor que 10% a altura máxima do objeto será aproximadamente 2,5% de R, algo em torno de 3,75 cm, operando com essa margem de erro entre 20°-80° de altura solar. Para erros menores que 20% a altura máxima deverá ser menor que 7,5% de R (neste caso 11,25 cm), porém para uma faixa de altura solar mais reduzida, entre 35° e 65°.

3.3 Caso 3 - Sombras projetadas no plano vertical

A Figura 9 apresenta o erro percentual (E/SS) para quando o objeto horizontal projeta sombras sobre um plano vertical.

Figura 9 – Erro percentual X Altura solar

A Figura 10 apresenta o erro (em cm) em função da altura solar (ângulo A).

Figura 10 – Erro (em cm) X Altura solar

Sombras de objetos horizontais projetadas em superfícies verticais serão maiores quanto maior for a altura solar (ângulo A), tendendo ao infinito em ângulos próximos de 90°. Também neste caso, sombras excessivamente grandes quando comparadas com o objeto que as gera terão menor aplicação prática.

A Figura 9 mostra que o erro percentual é maior para alturas solares baixas. Já a Figura 10 mostra que, embora maior percentualmente, esse erro é pouco significativo em cm.

Visando determinar uma faixa de alturas solares para análise objetiva do erro percentual, definiu-se para este caso o ângulo 27° como limite inferior de uso do Heliodon (quando a altura solar gera sombra equivalente a 50% da medida da marquise) e 76° como limite superior (quando a altura solar gera sombra equivalente a 400% da medida da marquise).

Chama atenção, conforme demonstrado pela Equação 10, que a medida X, profundidade da marquise, não influi na margem de erro. Esta é determinada pela altura do suporte da marquise.

No Caso 3, para trabalhar com erro menor que 10% a altura máxima do suporte da marquise será 7,5 cm (5% de R). Para erros menores que 20% a altura máxima será aproximadamente 15 cm (10% de R).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após identificar as principais causas de diferenças geométricas (erros) entre sombras projetadas pelo sol e sombras projetadas pelo simulador apresentado foi possível: determinar o impacto das diferenças entre a geometria dos movimentos solares aparentes e a geometria dos movimentos simulador, avaliado como pouco significativo; e determinar margens de erro para diferentes dimensões de maquetes.

Os resultados obtidos evidenciaram que: o erro percentual não deve ser analisado isoladamente, deve ser vinculado às dimensões das sobras e objetos que às geram; os erros serão maiores nos horários próximos ao nascer e pôr do sol; as simulações de latitudes altas, que implicam em altitudes solares baixas quando simulado o inverno, apresentarão margens de erro importantes.

Quanto às margens de erro, maquetes com altura maior que 5% de R apresentarão erros percentuais maiores que 10% em parte das faixas de alturas solares estudadas. O que

pode restringir o uso do aparelho quando a precisão for importante, mas não diminui a importância deste tipo de aparelho quando o objetivo é ilustrar os movimentos solares. Os resultados apresentados permitem ao usuário especificar as dimensões da maquete em função do seu caso, do raio do heliodon utilizado, das margens de erro admitidas e das alturas solares que serão analisadas.

Os autores sugerem estudo visando estabelecer os limites percentuais dos erros nas dimensões das sombras segundo os erros dimensionais tolerados na indústria da construção civil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRUMFIEL, G. The astronomical unit gets fixed: Earth–Sun distance changes from slippery equation to single number. **Nature News**. April, 2012. Disponível em <<http://www.nature.com/news/the-astronomical-unit-gets-fixed-1.11416>> Acesso em 20 de março de 2013.

CUNHA, E. G. da (org.). **Elementos de arquitetura de climatização natural**. 2ª edição. Porto Alegre: Masquatro, 2006.

FERNANDES, L. C.; CUNHA, E. DA. Ensino de Geometria Solar: Proposta de Heliodon Alternativo. In: XI Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e VII Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. **Anais do ENCAC e ELACAC 2011**. Armação de Búzios: 2011.

OLGYAY, Victor. **Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas**. 1ª edição. 5ª reimpressão. Espanha: Gustavo Gili, 2008.

SAMPAIO, J. L.; C. S. CALÇADA. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.

SZOKOLAY, S. Solar Geometry. **PLEA Notes**. Passive and Low Energy Architecture International em associação com University of Queensland: Department of Architecture. 2007. Disponível em: <<http://www.arct.cam.ac.uk/PLEA/Document>>. Acesso em: 10 abr. 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EFEITO DA ALTURA E POROSIDADE DE EDIFÍCIOS NA VENTILAÇÃO URBANA

**SOUSA, Joana (1); LAMENHA, Melyna (2); FREITAS, Ruskin (3);
BITTENCOURT, Leonardo (4);**

(1) UFPE, e-mail: joanapacksousa@gmail.com (2) UFAL, e-mail: melynalamenha@gmail.com, (3) UFPE, e-mail: ruskin37@uol.com.br, (4) UFAL, e-mail: lsb54@hotmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida no MDU/ UFPE, que avalia a interferência das edificações e da forma urbana na ventilação natural. O trabalho apresentado neste artigo analisa dois modelos de possível ocupação litorânea mantendo-se a mesma área de implantação e densidade construtiva semelhante. Os modelos diferenciam-se nos parâmetros de altura e porosidade dos edifícios. Em um dos modelos analisados, são propostas três regras à legislação urbanística: obrigatoriedade de incluir um pavimento vazado entre os primeiros cinco pisos; necessidade de incluir um pavimento vazado por cada 10 pavimentos; e compensação dos pavimentos retirados com o aumento da altura do edifício. Trata-se, portanto, de uma experimentação prática que pretendeu expandir os conhecimentos sobre o conforto urbano. Para tal, foi utilizado o programa PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005), ferramenta de simulação baseada na dinâmica de fluidos computacional (CFD), no Laboratório de Conforto da UFAL, considerando a presença dos ventos dominantes Sudeste e Sul, incidindo respectivamente a 65° e 110° em relação às fachadas dos edifícios estudados. A análise destes modelos foi efetuada de duas formas distintas. A 1,5m de distância do solo, para compreender os efeitos aerodinâmicos e o conforto ao nível do pedestre, e a diversas alturas (10m; 20m; 50m e a 70m de distância do solo), para compreender as modificações que ocorrem na velocidade inicial de vento ao longo do gradiente vertical. Por fim, concluiu-se que o modelo com edifícios mais altos e porosos é aquele que proporciona maior conforto, propondo-se, então, o aprofundamento deste estudo, para que no futuro possam ser elaboradas novas medidas na legislação urbana.

Palavras-chave: Ventilação natural, Porosidade dos edifícios, Simulação computacional.

ABSTRACT

This paper presents partial results of a Master thesis that evaluates the interference of buildings and urban form of natural ventilation. The work presented in this paper analyzes two models of possible coastal occupation keeping the same deployment area and building density similar. The models differ in height, and porosity parameters. In one of the analyzed models are proposed two rules to planning law: requirement to include a cast deck between the first five floors; and the need to include a hollow floor per floor 10. It is, therefore, a practical trial that he intended to expand the knowledge on urban comfort. To this end, the PHOENICS VR 3.6.1 program (CHAM, 2005), tool based on computational fluid dynamics (CFD), the Laboratory of Comfort UFAL simulation was used, considering the presence of prevailing winds Southeast and South, focusing respectively 110 ° and 65 ° to the facades of buildings studied. The analysis of these models was conducted in two distinct ways. A 1,5m from the ground to understand the aerodynamic effects and comfort to the pedestrian level, and different heights (10m; 20m; 50m and 70m of ground clearance), to understand the changes that occur in the speed initial wind along the vertical gradient.. Finally, it was concluded that the model with highest buildings and porous is one that provides greater comfort, then proposing to deepen this study, so that in future new measures may be developed in urban legislation.

Keywords: Natural ventilation, Porosity of buildings, Computer simulation.

1 INTRODUÇÃO

A climatologia e o urbanismo bioclimático têm contribuído para o entendimento das principais consequências da urbanização para o conforto humano, delimitando diretrizes para a melhor forma de adequação climática.

Na região onde se localiza a cidade de Recife, Figura 1, o clima é caracterizado como tropical litorâneo quente e úmido, com temperaturas elevadas ao longo do dia e do ano (média anual de 25,5°C), radiação difusa muito intensa, alto grau de umidade relativa do ar (média de 80,0%) e precipitação elevada, sobretudo nos meses de inverno, acima de 2.000mm de média anual (FREITAS, 2008).

Figura 1 - Localização da cidade de Recife no Brasil.

Fonte: Elaboração própria adaptado de CONDEPE/FIDEM, 2011.

A carta bioclimática desenvolvida por Givoni, e adaptada pelo LABEE, indica que as pessoas na cidade de Recife, tendem a sentir desconforto em 68,3% das horas do ano e que a estratégia mais eficiente de conforto, é o uso da ventilação natural em 60,8% dessas horas do ano (LAMBERTS, et. al., 2007).

Nesse sentido, os princípios bioclimáticos indicam que a forma urbana mais adequada a este clima, se baseia na reprodução do solo verticalmente, porque permite uma maior porosidade da malha, facilitando a circulação do vento entre as edificações, e liberando uma maior taxa de solo natural, para a infiltração da água da chuva (GIVONI, 1998; OLIVEIRA, 1988).

Contudo, medições realizadas por Freitas (2008), no ambiente litorâneo de Recife-PE, demonstraram como a massa construída de maneira concentrada e verticalizada na faixa litorânea interfere negativamente na ventilação a sotavento das edificações localizadas à beira-mar. Essa situação sugere que a ocupação da forma como tem sido feita, é inadequada às características climáticas locais.

Este artigo tem como objetivo analisar, por meio de simulação computacional, as modificações que ocorrem na ventilação natural, com a introdução de pavimentos vazados intermédios e de pilotis, em edifícios de um recorte da área litorânea de Recife-PE. Esta solução de projeto foi referida por diversos autores, como Marques (2003) e Romero (2013).

Com este estudo, pretendeu-se compreender os benefícios que a alteração nas edificações pode trazer para o conforto do pedestre e para a fluidez de deslocamento do ar no meio urbano.

2. CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO

A área selecionada para o estudo foi o Cais José Estelita, Figura 2, localizada no histórico da cidade, em avançado estado de degradação e abandono, e por isso com um grande potencial de adensamento futuro.

Figura 2 - Localização da área de estudo na cidade de Recife.

Fonte: Elaboração própria adaptado de Prefeitura do Recife, 2013.

Para o estudo foram criados dois cenários virtuais de possível ocupação urbana, considerando os parâmetros estabelecidos pela Lei de uso e ocupação do solo, nº 16.176/96. Foi utilizado o coeficiente máximo do terreno (4) e foram respeitados os recuos mínimos (frontal, lateral e de fundo) conforme os artigos 77 e 78 da mesma lei.

Afastamento frontal = Afastamento frontal inicial + (Número de pavimentos – 4) x 0,25

Afastamento lateral = Afastamento lateral inicial + (Número de pavimentos – 4) x 0,25

Afastamento de fundos = Afastamento lateral

Como a área de estudo se insere na Zona de Urbanização Preferencial 1 (ZUP 1), o afastamento frontal inicial é de 5 metros e o afastamento lateral inicial, de 3 metros. Com base nesses dados, foram calculados os limites para cada edifício.

O **modelo 1** é constituído por 31 blocos distribuídos no recorte, formando um perfil verticalizado. O **modelo 2** é semelhante ao modelo 1, possuindo a mesma área de implantação, mas diferencia-se pela presença dos pavimentos vazados e pela inserção de pilotis em alguns edifícios. A intenção no **modelo 2** foi aumentar a porosidade do tecido urbano incorporando espaços livres de barreiras ao vento entre os pavimentos.

Para a elaboração do modelo 2 foram estabelecidas três regras base:

- Necessidade de inclusão de um pavimento vazado entre os primeiros cinco pisos, pois é altura que mais influencia o conforto do pedestre;
- Necessidade de inclusão de um pavimento vazado a cada 10 pavimentos, para melhorar o deslocamento do vento para os edifícios do entorno, diminuindo a zona de esteira;
- Compensar a introdução dos pavimentos vazados, aumentando um piso para cada pavimento vazado inserido.

Estas regras possibilitaram a inserção de dois ou três pavimentos vazados em diferentes alturas nos edifícios.

Quadro 1 – Implantação e elevações dos Modelos 1 e 2

Fonte: Elaboração própria.

3. DADOS CLIMÁTICOS E SOFTWARE PHOENICS

A cidade do Recife está sob a influência dos ventos alísios do hemisfério austral, com a direção predominante sudeste, de frequência 28,9% ao longo de todos os meses do ano e direções secundárias sul, com frequência de 24,1%, sobretudo nos meses de inverno, e leste, com frequência de 22,9% nos meses de verão (LAMBERTS, ET. AL., 2007).

Para este estudo foi utilizada a velocidade média do INMET de 2,82 m/s indicada nas Normais Climatológicas e foram analisadas as direções provenientes de Sudeste e Sul, que correspondem respectivamente a uma incidência nas fachadas de 65° e 110°. Para a inserção deste dado, foi necessário realizar as correções na velocidade, conforme a rugosidade do terreno, adotando-se a Equação 1 a seguir.

$$V = V_m \cdot k \cdot z^a \quad (1)$$

onde, V = velocidade média do vento na altura estudada;
 V_m = velocidade média do dia a 10m de altura;
 z = altura estudada;
 $K a$ = coeficientes de acordo com a rugosidade do terreno.

Quadro 2 - Cálculo de coeficiente de rugosidade conforme o terreno.

Coeficientes de terreno	K	a
Campo aberto plano	0.68	0.17
Campo com obstáculos esparsos	0.52	0.20
Área urbanizada	0.35	0.25
Centro de grandes cidades	0.21	0.33

Fonte: Jackman, 1979 *apud* Bittencourt, Candido, 2010.

Apesar de a área em estudo encontrar-se no centro da cidade, não existem muitos obstáculos no sentido de onde provém o vento. Por isso, foi adotado o parâmetro de campo aberto plano com o fator $k=0.68$ e o fator $a=0.17$. Estes valores foram inseridos na equação 1 e foi calculada a velocidade do vento a diferentes distâncias do solo, de modo a considerar as alterações que ocorrem ao longo do gradiente vertical (Figura 3).

Figura 3 – Velocidade do vento de entrada na simulação computacional.

Fonte: Elaboração própria.

Os valores calculados foram inseridos (inlet) no programa de dinâmica de fluidos computacional (CFD) PHOENICS VR 3.6.1 (CHAM, 2005), após a configuração do ambiente virtual (domínio) que apresenta a dimensão de três vezes o objeto em x, seis vezes e meia em y e uma vez e meia em z. Posteriormente foi definida a malha o mais regular possível nos tres eixos para sofrer o minimo de distorções nos resultados.

Figura 4 - Dimensões do domínio e o objeto no modelo 1 e 2.

Fonte: Elaboração própria.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

Os resultados obtidos nas simulações foram analisados de duas formas distintas. Primeiramente são apresentadas as avaliações de conforto ao nível do pedestre, e em seguida, as variações de velocidade a diferentes alturas do solo.

Para a análise de conforto térmico, foram extraídas imagens a 1,5 metros do solo, na altura do pedestre. Em seguida, foram identificados alguns dos efeitos aerodinâmicos, descritos por Gandemer (1978) (efeito de esteira, de canto, de pilotis e de aceleração por diferença de pressão) e foi definida uma escala de conforto com base na escala de Beaufort, no valor máximo descrito por Silva (1999) e nos valores fornecidos pelo software (Quadro 3).

Quadro 3 – Efeitos aerodinâmicos e escala de conforto.

Efeitos aerodinâmicos Gandemer (1978)		Escala de velocidade de conforto	
Efeito de Esteira	Efeito de Canto	Velocidade m/s	Zona desconforto por velocidades demasiado elevadas. Mobilidade afetada.
Aceleração	
Efeito Pilotis	Efeito de diferença de pressão	Valor de Entrada	Zona de Conforto para o clima quente e úmido. Adaptando a escala de Beaufort, à escala de valores fornecida pelo programa fica entre 2,0m/s e os 6,0m/s.
Redução	
		0.000000	Zona desconforto por acumulo de calor. Qualidade do ar comprometida
		0.437500	
		0.875000	
		1.312500	
		1.750000	
		2.187500	
		2.625000	
		3.062500	
		3.500000	
		3.937500	
		4.375000	
		4.812500	
		5.250000	
		5.687500	
		6.125000	
		6.562500	
		7.000000	
		<7.000000	

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados obtidos nas simulações foram visualizados VR Viewer, que apresenta a velocidade de deslocamento do ar segundo uma escala gráfica colorida. Representado na cor verde, estão as velocidades iniciais de ventilação, ou seja, aquelas que foram inseridas no programa e não sofreram grandes modificações com a urbanização.

Enquanto que, nas áreas azuis, o vento sofre uma redução da velocidade inicial, passando para valores inferiores a 2 m/s. Segundo Silva (1999) essa velocidade, pode ser considerada muito baixa para regiões de clima quente e úmido, porque o pedestre tende a sentir dificuldade em dissipar o calor acumulado no corpo. Além disso, a fraca taxa de renovação do ar provoca uma maior aglomeração de partículas poluentes, deixando a qualidade do ar afetada.

Nas áreas marcadas entre o amarelo e o vermelho, ocorre uma aceleração da velocidade inicial do ar. Quando a velocidade é superior a 6m/s, Silva (1999), afirma que o pedestre tende a sentir desconforto térmico, e uma maior dificuldade para caminhar. Por isso, os pontos de aceleração superiores a 6m/s (PAS6) foram identificados nas imagens. Deste modo, a zona de conforto foi definida para este artigo entre os 2m/s e os 6m/s. Os resultados dos modelos são exibidos no Quadro 4.

Quadro 4 – Imagens das simulações a altura do pedestre (1,5 metros do solo)

Fonte: Elaboração própria.

O **modelo 1**, apresenta uma extensa zona de esteira a sotavento, demonstrando que o afastamento entre os edifícios é na maioria das vezes insuficiente para garantir a adequada circulação do ar, em meio urbano.

Esta situação é um pouco menos problemática quando o vento é proveniente do Sul, ou seja, durante os meses de inverno, porque nesta direção há uma maior dissipação da zona de sucção. Contudo, no geral, o pedestre sentiria desconforto, pela fraca taxa de renovação do ar, na maior parte do seu percurso, a sotavento dos edifícios.

Além do mais, o **modelo 1** apresenta vários efeitos de canto, resultantes da união de faces com diferenças de pressão (pressão positiva e pressão negativa). Esse efeito provoca uma aceleração da velocidade inicial de ventilação, que, segundo Mascaró (1991), pode ser desejável, para o clima quente e úmido, se for devidamente utilizado, para incrementar a ventilação natural do entorno. No entanto, é necessário ter em atenção o local exato onde irá ocorrer o efeito, para que não surjam velocidades acima da média de conforto.

No caso do **modelo 1**, foram identificados cinco efeitos de canto acima de 6m/s, quando o vento é sudeste, e um, quando o vento é proveniente de Sul. Isto significa que ao longo de todo o ano, (vento sudeste) nesses locais específicos, o pedestre tenderia a sentir desconforto pela velocidade demasiado elevada, não conseguindo permanecer nesse local por um extenso período de tempo.

Já, no **modelo 2** o comprimento do efeito de esteira é menor que no **modelo 1**, porque a introdução dos pavimentos vazados e dos pilotis permitiu uma maior permeabilidade do vento, no tecido urbano. Tal como no modelo 1, a zona de esteira é reduzida quando o vento é proveniente de Sul.

Além disso, nessa direção, ocorrem alguns efeitos de aceleração por diferença de pressão, que ajudam a ventilar o entorno sem, no entanto, sair das velocidades indicadas para o conforto. Do mesmo modo, os efeitos pilotis identificados no modelo estão dentro da zona de conforto, não ocorrendo uma grande aceleração quando o vento é proveniente de Sudeste.

Neste modelo, também é possível denotar que foram reduzidos os efeitos de canto. Isso ocorre porque, no **modelo 2**, o vento tem mais espaços livres para circular, logo, não incide com tanta pressão positiva na zona a barlavento. Como tal, não apresenta nenhum ponto com aceleração acima dos 6m/s.

Para além desta análise, foram retiradas imagens a diferentes alturas do solo (10, 20, 50, 70m) e foram identificadas as áreas de maior aceleração e redução da velocidade inicial do vento nos dois modelos. Depois, essas áreas foram contabilizadas e resumidas para facilitar a comparação de desempenho dos modelos.

No Quadro 5, as barras verdes, simbolizam as percentagens de área em que o modelo não sofreu alterações na velocidade inicial de ventilação. As barras azuis, a percentagem de redução da velocidade inicial e as barras amarelas a percentagem de aceleração.

Ao analisar o Quadro 5 pode-se verificar que o **modelo 1**, é o que apresenta maiores percentagens de redução da velocidade do vento, quando o vento provém de Sul. Isso ocorre porque os afastamentos laterais entre os edifícios não foram suficientes para dissipar a formação da zona de esteira.

A grande ocupação de solo faz com que o perfil de vento se eleve e ocorra uma fraca taxa de circulação no espaço urbano intermédio, reforçando o estudo que já havia sido

feito por Bittencourt et. al. (1997). Para a porosidade do tecido urbano, é mais importante reduzir a taxa de ocupação do solo do que limitar a altura dos edifícios.

Quadro 5 – Análise de ventilação a diferentes alturas.

Fonte: Elaboração própria.

Além disso, pode-se acrescentar que, quando a ventilação é proveniente de sudeste, ocorrem muito poucas áreas de aceleração, enquanto que, com a ventilação Sul, o modelo contém as maiores áreas de aceleração. Isso significa que este modelo seria mais ventilado durante os meses de inverno, ou seja, quando o vento é menos necessário, enquanto amenizador do calor.

No **modelo 2**, ao nível do solo, quando a ventilação é sudeste, o cenário a 1,5 metros do solo é o que apresenta uma maior área de redução da velocidade do vento. Com a distribuição dos ventos pelos diversos pavimentos vazados, há uma diminuição da pressão, próximo ao nível do solo.

No restante gradiente, pode-se conferir que tanto para a ventilação Sudeste como Sul, este modelo é o que oferece menos interferências à velocidade inicial. Apresentando uma pequena taxa de aceleração quando os ventos provem de Sul. Demonstrando assim, que este seria igualmente mais ventilado durante os meses de inverno.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo principal analisar as modificações que ocorrem na ventilação natural ao incorporar, elementos vazados no desenho arquitetônico dos edifícios. Considera-se que o objetivo foi alcançado, tendo-se concluído que o modelo 2 (com pilotis e com pavimentos vazados) teve melhor desempenho, tanto para garantir a adequada ventilação ao nível do pedestre, como também, para melhorar a fluidez do ar para os edifícios do entorno.

Este é um tema que se demonstra relevante, podendo contribuir para a melhoria do conforto térmico, para a garantia da qualidade ambiental do ar, e para a redução do consumo energético no interior das edificações. Assim sendo, propõe-se, que sejam

elaborados mais estudos, que aprofundem esta pesquisa, e que possibilitem integrar novas medidas na legislação urbana.

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, Leonardo S.; **Ventilation as a cooling resource for warm humid climates: An investigation on performed block wall geometry to improve ventilation inside low-rise buildings**. Tese (Doutorado em Environment and Energy Studies), Architectural Association Graduate School, Londres, Reino Unido, 1993.

BITTENCOURT, Leonardo S.; CRUZ, Jorge M.; LÔBO, Denise G. F. A influência da relação entre taxa de ocupação x nº de pavimentos no potencial de ventilação natural dos ambientes internos e externos. **IV Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, Anais**, Salvador, 1997

BITTENCOURT, Leonardo S.; CÂNDIDO Christina. **Ventilação natural em edificações**. PROCEL EDIFICA. Rio de Janeiro, 2010.

FREITAS, Ruskin. **Entre mitos e limites - as possibilidades do adensamento construtivo face à qualidade de vida no meio urbano**. Recife: EDUFPE, Recife, 2008.

GANDEMER, J. **Discomfort due to wind near buildings aerodynamic concepts**. Washington: U.S. Govt. Print. Of, 1978.

GIVONI, Baruch. **Climate Considerations in building and urban design**. Copyright by John Wiley & Sons, Canada, 1998.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). **Normais climatológicas do Brasil 1961-1990**. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisclimatologicas>> Acessado em Janeiro de 2013.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Normais climatológicas do Brasil 1961-1990. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisclimatologicas>> Acessado em Janeiro de 2013.

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. R. **Eficiência Energética na Arquitetura**. São Paulo: Prolivros, 2ª edição, São Paulo, 2004.

Lei de Uso e ocupação do solo. **Lei nº 16.176/1996**. Disponível em: <<https://www.leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-ordinaria/1996/1617/16176/plano-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-recife.html>> Acessado em Janeiro de 2013.

MARQUES, Ricardo S. **Ventilação e prescrições urbanísticas: uma aplicação simulada para a orla da praia do meio em Natal/RN**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e urbanismo), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003.

MASCARÓ, LÚCIA R. **Energia na edificação: Estratégias para minimizar seu consumo**. São Paulo: Projeto Editores Associados Ltda. 2ª edição, 199.

OLIVEIRA, Paulo M. **Cidade apropriada ao clima: a forma urbana como instrumento de controle do clima urbano**. Editora da Universidade de Brasília, Brasília, 1988.

ROMERO, Marta. A. B. **Princípios bioclimáticos para o desenho urbano**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

SILVA, Francisco A. G. **O vento como ferramenta no desenho do ambiente construído uma aplicação ao nordeste do Brasil**. Tese de doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR DE TRAJETÓRIA SOLAR APARENTE DE PRECISÃO

FERNANDES, Leandro C. (1); GRZYBOWSKI, Jose M. V. (2); SAUGO, Andréia (3)

(1) UFFS/UTFPR, 54-3321-7050, fernandes.uffs@gmail.com (2) UFFS, jose.grzybowski@uffs.edu.br,

(3) UFFS, andreia.saugo@uffs.edu.br

RESUMO

Simuladores de trajetória solar aparente (heliódons) são utilizados para avaliação e concepção de dispositivos, edificações e áreas urbanas visando adequações na iluminação natural e radiação solar. Simulam a incidência de luz e sombra em modelos reduzidos de forma clara e dinâmica. São vários os tipos de heliódons desenvolvidos e utilizados no Brasil. No entanto, no mercado nacional, estão disponíveis somente simuladores com lâmpadas presas aos aparelhos, com fontes luminosas pontuais e distando aproximadamente 1,5m do seu centro geométrico. Estes simuladores possuem grande potencial didático. Porém apresentam significativas margens de erro se a maquete utilizada possuir dimensões maiores que 5% da distância maquete-lâmpada. Devido às dificuldades para confecção precisa de maquetes tão reduzidas os simuladores são aplicados basicamente em avaliações com baixa precisão. Este artigo relata estudos com objetivo de desenvolver simulador alternativo, próprio para utilização de fontes luminosas distantes, como o Sol, possibilitando análises mais precisas de maquetes de tamanhos diversos. Apresenta os requisitos do projeto, as etapas do processo de desenvolvimento, os protótipos construídos e a versão acabada do aparelho. Para sua validação enquanto equipamento para testes foram adotados os seguintes procedimentos: modelagem matemática da projeção de sombras pelo aparelho e pelos movimentos solares aparentes; e comparação das dimensões das sombras projetadas pelas duas fontes luminosas em diferentes situações. Os resultados, para os autores, apresentaram precisão compatível com a necessária em projetos de dispositivos, edificações e mesmo áreas urbanas. Por fim, o artigo apresenta avaliação de sua utilização enquanto instrumento didático em componentes curriculares de projeto e conforto ambiental. Trata-se de estudo finalizado, envolvendo experiência didática e experimentação prática, sem apoio de agências de fomento. O aparelho desenvolvido possui potencial para apoiar estudos em instituições de ensino e pesquisa e em empresas de projeto.

Palavras-chave: Simulador de trajetória solar aparente, iluminação natural, modelos reduzidos.

ABSTRACT

Apparent solar path simulators (heliódons) are used for evaluation and design of devices, buildings and urban areas aiming adjustments in natural lighting and solar radiation. Such devices simulate the effect of light and shadow in scaled models in straightforward and dynamical way. There are several types of heliódons developed and used in Brazil. However, in the domestic market, the only simulators available are those with lamps attached to the apparatus, with point sources of light and approximately 1.5 meters distant from its geometric center. These simulators have considerable educational potential, but they render significant error margins if the model has dimensions greater than 5% of the distance between the scale model and the lamp. Due to difficulty in making accurate models of such small dimensions, these simulators yield evaluations with poor accuracy. This article reports on studies aiming to develop an alternative simulator, suitable for use of distant light sources such as the Sun, allowing more accurate analysis of models of different sizes. It presents the project requirements, the steps of the development process, the test prototypes built and the final version of the device. For its validation as a test equipment, the following procedures were adopted: the modeling equations of shadow projection by the apparatus and apparent solar motion were derived; the length of the shadows cast by the two light sources in

different situations were obtained. The accuracy of the device was found to be consistent with that demanded in the design of devices, buildings and even urban areas. Finally, the article presents the evaluation of its use as a teaching tool in curricular design disciplines on environmental comfort. This is finalized study involving teaching experience and practical experimentation without support from funding agencies. From the results of the study, it is claimed that the device developed in this project has the potential to support studies in educational and research institutions and design companies.

Keywords: *apparent solar path simulator, natural lighting, scaled models.*

1 INTRODUÇÃO

O heliodon é um instrumento didático “para simular a geometria solar e permitir o estudo de sombreamento através de modelos reduzidos” (SZOKOLAY, 2007, p.44). Complementa o entendimento propiciado por diagramas solares e softwares e verificar a precisão de processos para o cálculo de áreas e horários de insolação em diferentes latitudes e dias do ano. É considerado equipamento imprescindível em um laboratório de conforto ambiental (BUENO *et al.*, 2008). Também é utilizado em outras áreas, como física, geografia, engenharia agrícola e agronomia (VIANNA; POUE, 2006).

Fernandes e Cunha (2011) levantaram, analisaram e classificaram diversos Heliodons. Com base nesse estudo e reflexões posteriores propõem-se a seguinte classificação:

1 - De mesa triarticulada;	6 - De arco central móvel;
2 - De Régua;	7 - Com 2 transferidores de ângulos;
3 - De anéis móveis e mesa fixa;	8 - De haste simples;
4 - De arcos móveis e mesa fixa;	9 - De haste graduada.
5 - De arco(s) fixo(s) e mesa inclinável;	

Morse (1906) depositou patente que parece ser origem de grande parte dos aparelhos utilizados hoje no Brasil. São dotados de 3 arcos. 2 representando os percursos do sol nos solstícios e 1 representando o percurso nos equinócios. Podem simular apenas a insolação no primeiro dia de cada estação. Nesses aparelho 361 dos 365 dias do ano não podem ser simulados (CHVATAL e REGOLÃO, 2010). Por serem de grande porte demandam muito espaço, são pesados e fixos. Simulam faixa limitada de latitudes.

Os aparelhos com “2 transferidores de ângulos” também são encontrados em diversas instituições. Diferem dos demais por não oferecerem ao usuário um caminho por onde movimentar a lâmpada simulando o Sol. É necessário conhecer previamente a posição do Sol, identificar seus ângulos vertical e horizontal e, então, posicionar a lâmpada com ajuda dos transferidores de ângulos do aparelho.

Por ocasião da implantação de Laboratório de Ambiência da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), e inadequação dos modelos de heliodon disponíveis no mercado nacional naquele momento, foram desenvolvidos dois aparelhos:

- o Modelo H1, classificado como “de haste graduada”, para o ensino da geometria solar e testes com pequenos modelos (FERNANDES; GRZYBOWSKI; RIBEIRO, 2013);
- e o Modelo H2, classificado como “heliodon de mesa triarticulada”, para experimentações precisas com maquetes de portes diversos, aqui apresentado.

O Modelo H1 busca resolver problemas relativos aos modelos comercializados no mercado nacional e os relativos à patente do “*Sun Simulator for Architects*” (BIEG, 1962). Demonstra os movimentos solares aparentes de forma clara por descrever arcos em número equivalente aos dias do ano e em qualquer latitude. Seu entendimento não

demanda maiores conhecimentos de geometria solar. É didático, prático, leve, móvel, de fácil manipulação e possui aplicação ampla. Porém, como a maioria dos heliodons, apresenta limitações importantes em se tratando de precisão.

Os “heliodons de mesa triarticulada” são apontados como mais precisos que os outros tipos. A precisão é obtida utilizando-se fonte luminosa relativamente distante do aparelho. Além da utilização no ensino, também são utilizados em escritórios de projetos. No entanto não foram encontradas pesquisas apontando os níveis de precisão quando utilizada fonte luminosa artificial. O desenvolvimento do Modelo H2 iniciou com a análise das várias patentes depositadas internacionalmente sobre esse tipo específico de aparelho (CHEUNG, 2003; DEROME, 1989; FRUHLING, 1963; MIGANI; BENTON, 1983; POTTER, 1971; MASSARO, 1983; RICHTER, 2006).

O objetivo deste artigo é apresentar as diferentes etapas do processo de desenvolvimento do heliodon de mesa triarticulada, a execução e os procedimentos para validação do aparelho enquanto instrumento didático e de testes.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Enquanto procedimentos metodológicos, são apresentados aqui:

- os requisitos iniciais para o aparelho;
- considerações sobre o primeiro protótipo desenvolvido;
- considerações sobre o segundo protótipo desenvolvido;
- a versão final do aparelho;
- os procedimentos para sua validação enquanto equipamento didático e para testes;
- avaliação da utilização enquanto instrumento didático em componentes curriculares.

2.1 Requisitos iniciais

O Modelo H1 atendeu parte das necessidades do laboratório. Especialmente as relativas ao entendimento dos movimentos e da geometria solar. O segundo aparelho (H2) foi desenvolvido especialmente para experimentos que demandam precisão e envolvem maquetes de maior porte, como modelos de áreas urbanas. Foram requisitos iniciais: o aparelho deveria ser móvel; leve; preciso; de dimensões reduzidas; de fácil manuseio; de baixa manutenção; de baixo custo; e possibilitar simular a insolação em todas as latitudes, dias do ano e horários.

2.2 Protótipo 1

Foi concebido buscando atender os pré-requisitos. Em termos funcionais, confirmou os fundamentos geométricos do projeto (Figura 1).

Figura 1 – Primeiro protótipo

Fonte: Autores

2.3 Protótipo 2

Construído a partir da estrutura do 1º protótipo. Foi eliminada parte das engrenagens, as de nylon substituídas por aço e instalado um freio no eixo principal (Figura 2).

Figura 2 – Segundo protótipo

Fonte: Autores

2.4 Protótipo 3

Figura 3 – Terceiro protótipo

Fonte: Autores

Patente requerida.

A Figura 3 apresenta o aspecto final do aparelho.

Foram eliminadas as engrenagens restantes. Também foi eliminada a coluna sobre a base, apontada como causa da oscilação do aparelho. Foi minimizado o uso do aço visando eliminar oxidações pontuais e diminuir o peso total. Dois eixos e a maior parte das peças foram confeccionados em alumínio. O tampo de alumínio foi pintado de branco e recebeu menos perfurações para fixação das maquetes.

2.5 Verificação dos níveis de precisão

Com base nas equações apresentadas a seguir pode-se dizer que, em termos dimensionais, as sombras não apresentarão erros significativos quando a fonte luminosa for o Sol. No entanto, quando utilizada uma lâmpada como fonte pontual, em laboratório ou atelier, haverá uma margem de erro. A modelagem para verificação dos níveis de precisão do aparelho considerou as condições no atelier de projetos no qual o equipamento vem sendo utilizado. Foram comparadas teoricamente sombras projetadas pelo Sol com as sombras projetadas no aparelho tendo como fonte luminosa uma lâmpada posicionada a 10 m deste.

Foram avaliadas duas situações conforme descrições a seguir:

Caso 1 – Projeção no plano horizontal de sombras de uma haste vertical (Figura 4).

Figura 4 – Haste vertical centralizada

Foram utilizadas as expressões:

$$SH = Y \frac{R \cos A}{R \sin A - Y} \quad (1)$$

$$SS = Y \cot A \quad (2)$$

$$E = SH - SS \quad (3)$$

$$E\% = \frac{SH - SS}{SS} \quad (4)$$

E% também pode ser por:

$$E\% = \frac{Y}{R \sin A - Y} \quad (5)$$

Onde:

A = ângulo do raio luminoso projetado no centro geométrico (equivale ao ângulo solar);

R = raio, distância do centro geométrico até a fonte luminosa;

Y = altura do objeto testado;

SH = sombra projetada pelo heliodon (Equações 1);

SS = sombra projetada segundo o ângulo A, relativo à altura solar (Equação 2);

E = diferença entre a sombra projetada pelo aparelho e a projetada por raios paralelos;

E% = razão entre E e SS (Equações 4 e 5).

Caso 2 – Projeção no plano horizontal de objeto com altura e largura (Figura 5).

Figura 5 - Objeto com altura e largura

Para o cálculo de SH foi utilizada a Equação 6:

$$SH = Y \frac{R \cos A + \frac{X}{2}}{R \sin A - Y} \quad (6)$$

Onde:

X = largura do objeto analisado.

Para cálculo do erro percentual foram consideradas as Equações 2, 4 e 6.

2.6 Variação da precisão em função da distância da fonte luminosa (R).

Como dito, em termos dimensionais as sombras não apresentam erros significativos quando a fonte luminosa for o Sol. Na sala em que o aparelho é utilizado, sempre à mesma distância da fonte luminosa (mesmo R), a variação do erro é dada principalmente pela variação das dimensões da maquete. No entanto, outros ambientes implicarão em outras distâncias para R e em outros níveis de erro. Assim, com base nas equações apresentadas e tomando um objeto com altura e largura fixos (15 cm) como caso para estudo, calculou-se a variação do erro em função da variação de R. Os cálculos foram feitos para R = 6 m; 8 m; 10 m; 12 m; 14 m; 16 m; 18 m; e 20 m.

2.7 Utilização em sala de aula

O aparelho, desde o primeiro protótipo construído em 2012, vem sendo utilizado na disciplina “Conforto Ambiental: Térmico” e em diferentes disciplinas de projeto do curso de arquitetura e urbanismo. Embora não haja registro sistemático sobre a utilização do equipamento é possível realizar avaliação a respeito em função de apontamentos dos professores, dos monitores de conforto ambiental e dos alunos.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 Protótipo 1

Apresentou problemas: era significativamente pesado; os rodízios travavam; as engrenagens em nylon mostraram-se flexíveis demais, comprometendo a precisão; as engrenagens de alumínio gastaram com o uso, gerando pequenas folgas que também comprometiam a precisão; as manivelas mostraram-se trabalhosas de operar por exigirem excessivas rotações; o tubo ligando a base do aparelho com o “garfo” central mostrou-se excessivamente esbelto, dotando o aparelho de flexibilidade não desejada.

3.2 Protótipo 2

As alterações trouxeram melhoras, mas o aparelho continuou pesado; com flexibilidade excessiva; e persistiram pequenas folgas nas engrenagens. O que apontou para necessidade de rever o projeto, alterando materiais e a forma de realizar as articulações.

3.3 Protótipo 3

Figura 6 – Terceiro protótipo

Fonte: Autores.

Equipamento com patente requerida.

A Figura 6 apresenta o aspecto final do aparelho. A eliminação das engrenagens restantes resolveu a questão das folgas e propiciou maior precisão. A eliminação da coluna sobre a base deu maior rigidez ao aparelho. A substituição de peças de aço por peças em alumínio diminuiu o peso total em aproximadamente 50%, diminuindo inclusive a necessidade de anilhas de contrapeso. Também eliminou as oxidações pontuais. A pintura do tampo facilitou a leitura das sombras, antes dificultada pela reflexão no tampo em alumínio. O aparelho tornou-se fácil de transportar e armazenar.

3.4 Verificação dos níveis de precisão em função da altura da maquete

Caso 1 - Projeção no plano horizontal de sombras de uma haste vertical

A Figura 7 apresenta o erro percentual em função da altura solar. Sombras de objetos verticais projetadas em superfícies horizontais serão maiores quanto menor for a altura solar, tendendo ao infinito em ângulos próximos de 0° . Como geralmente o objetivo é avaliar o sombreamento no entorno próximo, sombras muito grandes quando comparadas com o objeto que as gera terão pouca aplicação. Assim, considerou-se razoável trabalhar com sombras menores que 2 vezes o tamanho do objeto. Para a análise do erro desconsiderou-se alturas solares menores que $26,565^\circ$.

Figura 7 – Erro percentual X Altura solar

Enquanto em heliodons de arcos, com raio de 1,5 m, para trabalhar com erro menor que 10% a altura máxima da haste será aproximadamente 7,5 cm, a Figura 7 mostra que o aparelho aqui testado, tendo como fonte luminosa uma lâmpada a 10 m, propicia erros menores que 10% para hastes de até 37,5 cm. Hastes com 15 cm de altura terão erros menores que 5%. A confiabilidade das projeções aumenta com a altura solar. A altura máxima da maquete será definida em função da margem de erro aceita no experimento.

Caso 2 - Projeção no plano horizontal de sombras de um objeto com altura e largura

Diferente do caso anterior, neste o erro percentual (Figura 8) é grande nas alturas solares baixas (próximas de 0°) e também nas altas (próximas de 90°). O crescimento do erro em grandes altitudes solares se deve ao fato das sombras geradas pelo Sol tenderem a zero próximas de 90° , enquanto que as do aparelho embora diminuam significativamente, não chegam a zero.

Figura 8 – Erro percentual X Altura solar

Examinando a Figura 9 percebe-se que, em comparação com a altura do objeto testado, o erro em valores absolutos diminui a ponto de tornar-se insignificante próximo da altura solar 90°, embora o erro percentual apresente valores altos.

Figura 9 – Erro absoluto X Altura solar

Para uma análise objetiva do erro percentual, excluindo alturas solares em que o erro percentual é grande mas o erro absoluto é pouco significativo, resolveu-se desconsiderar também os erros percentuais relativos aos ângulos maiores que 65° (Figura 9).

Pode-se afirmar que objetos com altura de até 37,5 cm apresentarão sombras com erro em torno de 10% para alturas solares entre 26,565° e 65°. Para alturas solares maiores que 65° o erro também será pouco significativo pois em termos absolutos é pequeno.

Objetos com altura de até 15 cm apresentarão sombras com erro menor que 5% para alturas solares entre 26,565° e 65°. Para alturas solares maiores que 65° o erro também será pouco significativo.

3.5 Variação da precisão em função da distância da fonte luminosa (R).

Tomando um objeto com altura e largura fixos (15 cm) e variando o R verificou-se que para medidas de R maiores que 10 m, na faixa de alturas solares de interesse, o erro será menor que 5%. O que para os autores é compatível com as necessidades da construção civil e seus usuários. Para R maior que 14 m o erro será menor que 3% (Figura 10).

Figura 10 – Erro % X Altura solar

3.6 Utilização em sala de aula

Os apontamentos dos professores de projeto, dos monitores de conforto ambiental e dos demais alunos permite afirmar que:

- o equipamento é avaliado como importante e funcional. No entanto poucos professores dedicaram tempo para compreender efetivamente como operá-lo. Tem sido solicitado aos monitores de conforto ambiental que dêem suporte aos alunos de projeto.
- os estudantes dão preferência a utilizar o Sol como fonte luminosa ao invés da lâmpada instalada em um dos ateliês, provavelmente por possibilitar maior precisão.
- o equipamento é adequado para a avaliação da insolação em áreas urbanas, tendo sido utilizado com maquetes leves de grande porte.
- os estudantes tem apresentado mais dificuldades para gravar os procedimentos relativos ao aparelho em questão que os relativos ao heliodon de haste graduada (H1).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo relata estudos com objetivo de desenvolver simulador de trajetória solar mais preciso, em termos de dimensões e formas das sombras, que os modelos utilizados hoje no Brasil. Apresenta os requisitos do projeto, as etapas do processo de desenvolvimento, os protótipos construídos, a versão acabada do aparelho e os procedimentos para validação.

Tomando o Sol como fonte luminosa o aparelho sabidamente possibilita grande precisão, no entanto havia duvidas quanto às margens de erro quando adotadas fontes luminosas artificiais e relativamente próximas. A comparação da projeção de sombras pelo aparelho com as sombras projetadas pelos movimentos solares aparentes através de modelagem matemática mostra que, com fontes luminosas a partir de 10 m, é possível obter, para os autores, precisão compatível com a necessária em projetos de dispositivos, edificações e mesmo áreas urbanas.

A utilização em sala de aula ocorreu de forma proveitosa nas disciplinas de projeto, mas demandou a participação de monitores. É necessário elaborar um “manual do usuário” para alunos e professores. Porém, diante da facilidade de operação do aparelho, fica a pergunta: os professores de projeto arquitetônico realmente valorizam o desempenho ambiental ou apenas reproduzem discursos e práticas politicamente corretas?

Quanto à luminosidade, em experimento em laboratório este tipo de equipamento não simulará com fidedignidade as variações de luminosidade do céu natural e dos elementos refletores de luz do ambiente urbano. Sugere-se o estudo desse problema com experimentos no ambiente externo, ao Sol, e em horários específicos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Mecânica Industrial Perosa pela atenção especial dada à execução dos protótipos.

REFERÊNCIAS

- BIEG, H. C. **Sun Simulator for Architects**. US3068574. United States of America: United States Patent Office, 1962. Disponível em: <<http://www.google.com/patents>>. Acesso em: 15 abr. 2011.
- BUENO, M.; DENISE, D.; REGINALDO, R. 183 - Pesquisa , Projeto e Construção de Ferramentas de Ensaio para Modelos Físicos em Conforto Ambiental – Heliodon. In: 7º Seminário Internacional - NUTAU 2008. **Anais do NUTAU2008**. São Paulo: USP, 2008. Disponível em: <<http://www.usp.br/nutau/CD/183.pdf>>. Acesso em: 01 abr. 2014.

CHEUNG, K. P. **Universal Heliodon-Sundial**. US20030029047. United States of America: United States Patent Office. 2003. Disponível em: <<http://www.google.com/patents>>. Acesso em: 15 abr. 2011.

CHVATAL, K. M. S.; REGOLÃO, R. Estudo do Potencial de Utilização do Heliodon em Projetos Arquitetônicos. IV Conferencia Latino Americana de Energia Solar (IV ISES_CLA) y XVII Simposio Peruano de Energia Solar (XVII- SPES). **Anais do IV ISES_CLA**. Cusco: 2010 p.1–5. Disponível em: <[http://perusolar.org/17-spes-ponencias/05-Ambiente-Construido/ChvatalKarinMariaSoares/chvatal_\(Brasil\).pdf](http://perusolar.org/17-spes-ponencias/05-Ambiente-Construido/ChvatalKarinMariaSoares/chvatal_(Brasil).pdf)>. Acesso em: 2/5/2014.

DEROME, J. H. **Sunshine Simulator for Small Scale Models**. US4881899. United States of America: United States Patent Office. 1989. Disponível em: <<http://www.google.com/patents>>. Acesso em: 10 abr. 2011.

FERNANDES, L. C.; CUNHA, E. DA. Ensino de Geometria Solar: Proposta de Heliodon Alternativo. In: XI Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e VII Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. **Anais do ENCAC e ELACAC 2011**. Armação de Búzios: 2011.

_____, L. C.; GRZYBOWSKI, J. M. V; RIBEIRO, A. A. G. A. Desenvolvimento, Execução e Teste de Simulador de Trajetória Solar Aparente. In: XII Encontro Nacional e VIII Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC e ELACAC 2013). **Anais do ENCAC e ELACAC 2013**. Brasília: 2013.

FRUHLING, G. **Heliodon**. US3090124. United States of America: United States Patent Office. 1963. Disponível em: <<http://www.google.com/patents>>. Acesso em: 15 abr. 2011.

MASSARO, J. **Heliodon-Type Device**. USD271824. United States of America: United States Patent Office. 1983. Disponível em: <<http://www.google.com/patents>>. Acesso em: 10 abr. 2011.

MIGANI, J. C.; BENTON, C. C. **Heliodon**. USD267837. United States of America: United States Patent Office. 1983. Disponível em: <<http://www.google.com/patents>>. Acesso em: 10 abr. 2011.

MORSE, J. F. **Educational Apparatus**. US832331. United States of America: United States Patent Office. 1906. Disponível em: <<http://www.google.com/patents>>. Acesso em: 10 abr. 2011.

POTTER, E. C. **Architectural Shadow Indicator**. US3568320. United States of America: United States Patent Office. 1971. Disponível em: <<http://www.google.com/patents>>. Acesso em: 10 abr. 2011.

RICHTER, H. **USD530333S1**. United States Of America: United States Patent Office. 2006. Disponível em: <<http://www.google.com/patents/USD530333>>. Acesso em: 10 abr. 2011.

SZOKOLAY, S. Solar Geometry. **PLEA Notes**. Passive and Low Energy Architecture International em associação com University of Queensland: Department of Architecture. 2007. Disponível em: <<http://www.arct.cam.ac.uk/PLEA/Document>>. Acesso em: 10 abr. 2011.

VIANNA, H.; POUEY, M. Montagem e teste de um simulador físico de insolação - Heliodon - a ser usado como recurso didático no ensino de conforto. In: XV Congresso de iniciação Científica - VIII Encontro de Pós-Graduação. **Anais do XV CIC e VIII ENPOS UFPEL2006**. Pelotas: UFPEL, 2006. Disponível em: <http://www2.ufpel.edu.br/cic/2006/resumo_expandido/EN/EN_01701.pdf>. Acesso em: 2/5/2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE DIVISÓRIAS DOS CAPTADORES DE VENTO NA VENTILAÇÃO NATURAL DE EDIFICAÇÕES

ANDRADE, Nixon Cesar (1); LABAKI, Lucila Chebel (2); CARAM, Rosana Maria (3); GRECO-JUNIOR, Paulo Celso (4)

(1) UNICAMP, (16) 33723204, deandraden@bol.com.br, (2) UNICAMP, (19) 35212384, llabaki@gmail.com, (3) USP, (16) 33739311, rcaram@sc.usp.br, (4) USP, (16) 33738124, pgreco@sc.usp.br

RESUMO

Uma das alternativas existentes para promover a ventilação natural dos edifícios é a utilização de torres de vento situadas acima do nível da cobertura, as quais podem funcionar como captadores ou extratores de ar. Esse artigo tem como objetivo analisar dois tipos de torres de vento, atuando como captadores: a octodirecional e a dodecadirecional, com oito e doze aberturas respectivamente, variando o número de suas divisórias, por meio de simulações no software CFX[®], as quais permitiram estudar as características técnicas dessas torres e seus efeitos sobre a ventilação interna do ambiente. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida no doutorado, acrescida com outras simulações para verificação. Classifica-se, quanto aos objetivos, como um estudo exploratório. A metodologia foi dividida nas seguintes etapas: construção da geometria, na qual as torres octo e dodecadirecional foram projetadas com oito e doze divisórias, respectivamente, e, ambas com quatro divisórias; definição das *parts*; determinação da malha; condições de contorno e controle de solução no CFX Pre[®]; processamento das simulações no CFX Solver[®]; visualizações dos resultados no CFX Post[®]: velocidade e coeficiente de pressão. Os resultados obtidos por uma série de simulações computacionais permitiram a análise e comparação dos projetos propostos, auxiliando na determinação das configurações mais adequadas, concluindo que as torres octodirecional e dodecadirecional com quatro divisórias são as mais eficientes, pois proporcionam maiores valores de velocidade do ar interno na maioria das posições consideradas. Desta forma, utilizando o software CFX[®], as análises possibilitaram desenvolver melhorias para os ambientes avaliados, no que se refere ao desempenho da ventilação, que proporcionará melhores taxas de conforto aos usuários da edificação, permitindo verificar as aberturas mais adequadas para captação e distribuição do vento no interior dos ambientes.

Palavras-chave: Captador de vento, Torre de vento, Ventilação natural, Arquitetura bioclimática, CFX[®].

ABSTRACT

The use of wind towers located above the roof is an alternative for the promotion of natural ventilation in buildings. Such towers can operate as either catchers or air extractors. This paper, ranked as an exploratory study regarding its objectives, analyzes two types of wind towers that act as catchers: one octodirectional and another dodecadirectional, with eight and twelve openings, respectively. The number of their partitions was varied by simulations in CFX[®] software, which enabled the study of the technical characteristics of the towers and their effects on indoor ventilation. The methodology consists of the following steps: construction of the geometry, where the octa and dodecadirecional towers were designed with eight and twelve partitions, respectively, and two with four partitions; definition of parts; determination of the mesh; boundary conditions and solution control in CFX Pre[®]; simulations in CFX Solver[®]; visualization of the results in CFX Post[®]: determination of the speed and pressure coefficient. The results of a series of computer simulations enabled the analysis and comparison of the proposed projects and assisted in the determination of the most appropriate settings. The octodirectional and dodecadirecional towers with four partitions showed the most efficient, as they provided a higher rate of indoor air in most positions considered. The analysis with CFX[®] software enabled improvements in the

environments evaluated regarding the performance of ventilation, which will provide favorable exchange comfort rates to the users of the building for the verification of the most appropriate openings for the capture and distribution of wind within the environment.

Keywords: Wind catcher, Wind tower, Natural ventilation, Bioclimatic architecture, CFX[®].

1 INTRODUÇÃO

A ventilação natural é uma das estratégias mais adequadas para o resfriamento passivo dos edifícios, por isso a massa de ar no interior dos ambientes deve ser continuamente retirada e substituída por ar fresco de uma fonte externa e limpa para resfriar a edificação e/ou direcionar sobre os usuários com o objetivo de tornar os ambientes termicamente confortáveis.

Uma das alternativas existentes para se alcançar tal proposição é a utilização de torres de vento situadas acima do nível da cobertura, as quais podem funcionar como captadores ou extratores de ar. Estudos qualitativos recentes, sobre o padrão de circulação do vento no interior da tipologia examinada, demonstraram que tais dispositivos podem ser eficientes como solução arquitetônica na promoção da renovação do ar e do conforto higrotérmico.

Esse artigo tem como objetivo analisar dois tipos de torres de vento, atuando como captadores: a octodirecional e a dodecadirecional, com oito e doze aberturas respectivamente, variando o número de suas divisórias, por meio de simulações no software CFX[®].

As torres de vento, desde que posicionadas corretamente para a captação dos ventos dominantes, podem contribuir para um aumento significativo da ventilação natural das edificações, cujos benefícios proporcionados são o conforto térmico e a economia de energia elétrica.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Martins *et al* (2009) afirmam que em grande parte da região do Brasil, onde predomina o clima quente e úmido, as taxas de velocidade do ar são bastante altas e passíveis de serem amplamente utilizadas para proporcionar conforto por meio do uso de elementos de captação do vento em edificações. Apesar de ainda pouco empregadas, as torres de vento oferecem um eficiente aproveitamento desse recurso.

2.1 Definição

Segundo Bahadori (1994), as torres funcionando como captadores de vento ou “Baud-Geers” (em persa) consistem em torres projetadas para “capturar” o vento, que passa acima da cobertura das edificações, e redirecioná-lo para os espaços interiores de uma edificação (Figura 1).

2.2 Tipologia

Segundo Van Lengen (2004), as partes que compõem uma torre de vento são (Figura 2):

Base: é formada pelas paredes externas inferiores, sendo que para torres altas elas são mais grossas para apoiar o peso das paredes superiores.

Paredes Cruzadas: a base das paredes cruzadas apoia-se nas paredes externas e são de vigas de madeira ou de concreto. As paredes cruzadas são levantadas sobre essa base.

Aberturas: são formadas a partir do levantamento das paredes externas superiores.

Teto: ao final a torre recebe uma cobertura horizontal, que pode ser de laje de concreto ou uma abóbada.

Figura 1 – Exemplos de construções com torre de vento

Fonte: <http://interata.squarespace.com/jornal-de-viagens/2007/8/25/dubai-sheikh-saeed-al-maktoum-house.html>

Fonte: <http://pt.dreamstime.com/fotografia-de-stock-torres-do-vento-em-dubai-uae-image23029242>

Figura 2 – Componentes de uma torre de vento

Fonte: Adaptado de Van Lengen (2004)

Em consideração ao número de aberturas, Bahadori, Mazidi e Dehghani (2008), afirmam que o ar ao entrar em uma torre com mais de uma abertura tem uma parte perdida pelas outras aberturas, enquanto que na torre unidirecional, apesar de pouco utilizada, todo o ar é aproveitado para ventilar a edificação.

2.3 Pressão de Velocidade

Segundo Liddament (1986), quando uma corrente livre atinge um obstáculo, a pressão real do vento, num dado ponto do obstáculo, é o produto da pressão dinâmica por um coeficiente de correlação chamado de coeficiente de pressão (C_p).

Os coeficientes de pressão dependem da forma, da porosidade do edifício e da direção do vento. Eles são determinados experimentalmente, em geral, por meio de testes em túnel de vento e são adimensionais:

$$C_p = \frac{P - P_0}{\frac{1}{2} \rho V_0^2} \quad (a) \quad \text{ou} \quad C_p = \frac{P - P_{ref}}{P_{dinamica}} \quad (b) \quad (1)$$

onde é o coeficiente de pressão no ponto considerado (adimensional), a pressão no ponto considerado (em Pa), a pressão estática em um ponto do escoamento não perturbado pelo modelo físico (em Pa), a densidade do ar no interior do túnel de vento

CORTE AA

Abertura	O1	O2	O3
Largura (m)	2.50	1.00	1.70
Altura (m)	1.20	1.00	2.95
Peitoril (m)	1.20	1.20	4.95
Quantidade	1	3	8

Octodirecional

CORTE AA

Abertura	D1	D2	D3
Largura (m)	2.50	1.00	1.10
Altura (m)	1.20	1.00	3.06
Peitoril (m)	1.20	1.20	4.84
Quantidade	1	3	12

Dodecadirecional

Fonte: Andrade (2013)

Finalizando, o edifício e o domínio foram unidos em um único modelo, eliminando todos os elementos externos às fronteiras do domínio (Figura 4).

Determinação da malha

A malha é a discretização do espaço fluido dentro do domínio, e é gerada automaticamente pelo programa, por meio de um método iterativo, sendo refinada nas áreas com elevados gradientes (Figura 5).

Figura 4 - Modelo do domínio e edificação com torre

Figura 5 - Malha no domínio e na edificação com torre

Fonte: Andrade (2013)

3.2 Software CFX Pre®

As simulações foram realizadas em regime permanente, uma vez que as condições de contorno se mantêm constantes, alterando-se apenas a velocidade de entrada de ar no modelo para cada posição: baixa (2m/s), média (5m/s) e alta (10m/s), especificando-se o tipo de domínio como fluido (o ar é considerado gás ideal, a pressão atmosférica local, desprezando-se as variações de temperatura, e o modelo de turbulência, o modelo k-ε (k-Epsilon)).

3.3 Software CFX Solver®

Após as etapas de elaboração do modelo iniciou-se a simulação propriamente dita no CFX-Solver®.

3.4 Software CFX Post®

Nesse trabalho são mostrados somente os gráficos obtidos por meio dos valores tabelados, gerados ao final de cada simulação, permitindo fazer uma análise do escoamento de forma rápida e direta.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Simulações de Velocidade

Torre Octodirecional

A Figura 6 representa a comparação entre os valores de velocidade do ar resultantes das simulações com as torres de oito (8d) e quatro (4d) divisórias.

Observa-se que os valores da velocidade do ar interno à edificação (Ved) obtidos nas simulações da torre com quatro divisórias são superiores aos da torre com oito divisórias, exceto na posição de 0°, na qual ocorre o contrário, fato provocado certamente pela abertura da edificação, que é favorável a entrada do ar em seu interior, e, com um maior número de divisórias, o ar demora mais tempo para se dispersar pelas aberturas da torre, aumentando assim a sua velocidade.

Verifica-se que os valores de velocidade do ar são maiores nas aberturas da torre posicionadas perpendicularmente ao vento, além disso, os valores das simulações com a torre de quatro divisórias superam aos da de oito divisórias na maioria das posições para as três velocidades ensaiadas, notadamente nas posições de 270° para V1 e V8, 0° para V2 e V3, 90° para V5 e 180° para V7, mostrando que para essa torre a diminuição do número de divisórias promove maiores velocidades.

Figura 6 – Comparação dos valores de velocidade do ar entre os dois tipos de torre octodirecional

Ved: Velocidade do ar no interior da edificação / V1 a V8: Velocidades do ar nas aberturas das torres
F1 8d, F2 8d, F3 8d: Velocidades simuladas na torre com 8 divisórias correspondendo respectivamente a 2m/s, 5m/s e 10m/s
F1 4d, F2 4d, F3 4d: Velocidades simuladas na torre com 4 divisórias correspondendo respectivamente a 2m/s, 5m/s e 10m/s

Torre Dodecadirecional

A Figura 7 representa a comparação entre os valores de velocidade do ar resultantes das simulações com as torres de doze (12d) e quatro (4d) divisórias.

Considerando os valores da velocidade do ar interno à edificação (Ved) para os dois casos, nota-se que tais valores são maiores para a torre com doze divisórias nas posições de 90° e 270°, ao contrário das posições de 0° e 180°, onde os maiores valores são da torre com quatro divisórias. Isso pode ser explicado por meio da entrada de ar pela abertura da edificação, sendo que nas posições de 0° e 180° o fluxo é maior, e, com um maior número de aberturas com dimensões menores que a octodirecional, o ar terá mais dificuldade para se dispersar, aumentando assim a sua velocidade.

Assim como na torre octodirecional, os valores de velocidade do ar nas aberturas dos dois tipos de torre dodecadirecional são maiores naquelas posicionadas perpendicularmente ao vento, e, observa-se, também, que esses valores na torre com quatro divisórias elevam-se quando comparados aos da torre com doze divisórias nas três velocidades simuladas, em mais da metade dos casos, principalmente nas posições de 0° para V1, V4 e V6, 90° para V7, 180° para V10, 270° para V2, V10 e V11,

comprovando que a redução do número de divisórias acarreta maiores valores de velocidade do ar.

Figura 7 – Comparação dos valores de velocidade do ar entre os dois tipos de torre dodecadirecional

Ved: Velocidade do ar no interior da edificação / V1 a V12: Velocidades do ar nas aberturas das torres
 F1 12d, F2 12d, F3 12d: Velocidades simuladas na torre com 12 divisórias correspondendo respectivamente a 2m/s, 5m/s e 10m/s
 F1 4d, F2 4d, F3 4d: Velocidades simuladas na torre com 4 divisórias correspondendo respectivamente a 2m/s, 5m/s e 10m/s

4.2 Simulações de Pressão

Os valores das pressões computadas nas simulações permitiram calcular o coeficiente de pressão (C_p), utilizando a fórmula (1) inserida no CFX Post[®].

A tabela 1 mostra os sinais dos coeficientes de pressão (C_p) para cada torre simulada, os quais indicam barlavento, quando a torre funciona como captador (C_p positivo), ou sota-vento, quando a torre atua como extrator (C_p negativo).

Analisando-se os valores mostrados nessa tabela observa-se que as torres possuem coeficientes de pressão negativos na maior parte das posições, destacando-se como extratores. Todavia, como a abordagem desse artigo é sobre captadores, então serão considerados apenas os C_p s positivos.

Em ambas as torres, o número de C_p s positivos é maior para os casos em que a quantidade de divisórias é menor, provando que essa redução aumenta a captação das torres.

A comparação entre o número de C_p s positivos das duas torres com quatro divisórias permite afirmar que a dodecadirecional apresenta o maior número de C_p s positivos, isto é, essa torre se destaca como captador em relação à outra.

Tabela 1 – Quantidade de coeficientes de pressão (C_p) nas torres analisadas

Sinais X Torres	Número de Divisórias	+	+(%)	-	-(%)	Total
Octodirecional	4	39	41	57	59	96
	8	33	34	63	66	
Dodecadirecional	4	69	48	75	52	144
	12	36	25	108	75	

5 CONCLUSÕES

Comparando os quatro modelos de torres, quanto à velocidade do ar interno da edificação (Ved), conclui-se que as torres octodirecional e dodecadirecional com quatro divisórias são mais eficazes no aumento da ventilação interna, por apresentarem os maiores valores, principalmente a octodirecional, na maioria das posições para as três velocidades consideradas nas simulações.

Na análise de coeficientes de pressão (C_p) positivos, notou-se o destaque das torres com quatro divisórias atuando como captadores. Embora a dodecadirecional apresente o maior número desses C_p s (48%), é a octodirecional que desempenha uma maior troca de ar por possuir maiores valores de velocidade do ar interno da edificação (Ved).

O uso de uma ferramenta CFD em simulações, como o software CFX[®], oferece grande auxílio no projeto de ventilação, e, os resultados fornecidos comprovam fenômenos conhecidos e esperados, além de identificar pontos de melhoria no projeto.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, N.C. **Estudo da ventilação natural em edificações com captadores de vento multidirecionais por meio de ensaios em túnel de vento e simulações computacionais**. 2013. 301p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013.
- BAHADORI, M.N. Viability of wind towers in achieving summer comfort in the hot arid regions of the Middle East. **Renewable Energy**, v. 5, n. 5-8, p. 879-892, Aug. 1994.
- BAHADORI, M.N.; MAZIDI, M.; DEHGHANI, A.R. Experimental investigation of new designs of wind towers. **Renewable Energy**, v. 33, n. 10, p. 2273-2281, Oct. 2008.
- FORTUNA, A. R. **Técnicas computacionais para dinâmica dos fluidos: conceitos básicos e aplicações**. São Paulo: EdUSP, 2000.
- LIDDAMENT, M. W. Air Infiltration Calculation Techniques: an applications guide. Bracknell: **AIVC**, 1986.
- MARTINS, T.A.L.; BASTOS, L.E.G.; BARROSO-KRAUSE, C.; BITTENCOURT, L.S.; PASSOS, I. O uso de torres de vento em edificações residenciais geminadas de meia morada. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 10., 2009, Natal. **Anais...** Porto Alegre: ANTAC, 2009.
- OLIVEIRA, B.Y.; MARIANO, G.C.; QUADRI, M.B. Um estudo CFD de vazamento de óleo a partir de dutos submersos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 8., 2009, Uberlândia. **Anais...** São Paulo: ABEQ, 2009. Disponível em: <www.cobeqic2009.feq.ufu.br/uploads/media/99517091.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2010.
- VAN LENGEN, J. **Manual do arquiteto descalço**. Tradução de Valdo de Freitas Felinto. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2004.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANALISE DO IMPACTO DAS DECISÕES ARQUITETÔNICAS NA DEFINIÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR ESTUDO DE CASO: PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA

SILVA, Sandra (1); SOUZA, Roberta (2)

(1) Engenheiro Mecânico, Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável – EA / UFMG ,
sandra@protherm.com.br , (2) Dra, Professora da Escola de Arquitetura / UFMG ,
robertavgs2@gmail.com

RESUMO

Diversas decisões tomadas no desenvolvimento do projeto arquitetônico têm impacto no dimensionamento do sistema de Condicionamento de Ar a ser instalado, uma vez que influenciam diretamente na carga térmica a ser combatida. Entretanto, o impacto das decisões arquitetônicas no desempenho térmico da edificação e consequentemente no dimensionamento do sistema de Condicionamento de Ar, muitas vezes não é avaliado de forma conjunta e integrada, durante a elaboração do projeto. O presente estudo teve como objetivo apresentar a avaliação dos resultados dos cálculos da carga térmica para uma edificação específica, a saber, o Palácio Gustavo Capanema, localizado no Rio de Janeiro, tendo como base a utilização das medidas de proteção passiva adotadas no projeto original, bem como a possibilidade de redução da carga térmica, em função da variação do coeficiente de sombreamento do vidro. Além da avaliação da variação da carga térmica, foi estudado o impacto desta variação no dimensionamento da capacidade, na potência elétrica instalada e no consumo de energia do sistema de Condicionamento de Ar. O estudo apresenta parte dos resultados finais de dissertação de mestrado. O método adotado foi o estudo de caso de caráter exploratório. Com base nas simulações, realizadas adotando-se o *software* TRACE 700, foram elaboradas análises comparativas dos resultados da carga térmica, do investimento inicial, do consumo elétrico e do custo operacional da energia do sistema de Condicionamento de Ar (HVAC). Analisando os resultados obtidos, foi possível confirmar que as decisões arquitetônicas impactam de forma direta na carga térmica da edificação. Verificou-se também, através da análise dos resultados, que as variações da carga térmica obtidas apresentaram percentuais diferentes da variação do investimento inicial, da potência elétrica e do consumo, em função da modulação da capacidade dos equipamentos de HVAC existentes. Com o presente estudo fica evidenciada a importância do desenvolvimento do projeto de forma integrada, uma vez que se verifica que as decisões de cada disciplina, principalmente as arquitetônicas, impactam diretamente nas demais disciplinas e consequentemente no consumo de energia da edificação.

Palavras-chave: carga térmica, simulação, eficiência.

ABSTRACT

Several decisions made during the development of the architectural design have direct implication on the results of the thermal loads considered in the dimensioning of air conditioning system, once they directly impact the thermal loads. This study presents a comparative evaluation of the results of the calculation of the thermal loads to a specific building, namely Gustavo Capanema Palace, located in Rio de Janeiro, based on the utilization of passive solar protections used in the original design, as well as, variations of the glass shading coefficient. Besides the evaluation of the variation of the thermal loads, the impact on the dimensioning of the capacity in the installed power and the electric power consumption of the air

conditioning system were studied. The simulations were carried out using the software TRACE 700. Based on the simulations, of the thermal loads was calculated and comparative analysis of the thermal loads, of the initial investment, of the electrical consumption and of the cost of the energy was carried out. It was verified that the architectural decisions impact directly on the thermal load of the building. It was also verified that the variation of the thermal load showed different values from the variation of the initial investment, electric power and consumption, due to of the modulation of the capacity of the commercial equipments. The present study brings light to the importance of developing an integrated design, once it is found that the decisions of each discipline, especially the architectural design, directly impact other disciplines.

Keywords: cooling load, simulation, energy efficiency

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção consome 50% dos recursos mundiais, o que faz dela uma das atividades menos sustentáveis do planeta. Não obstante, nossa vida cotidiana gira ao redor de uma grande quantidade de construções: vivemos em casas, utilizamos carros, trabalhamos em edifícios e utilizamos estabelecimentos comerciais. A civilização contemporânea depende das edificações para seu abrigo e existência e nosso planeta não suporta mais o aumento do consumo dos recursos naturais. Portanto, é evidente que algo tem que mudar e a arquitetura tem um papel importante a desempenhar nesta mudança (EDWARDS, 2008).

O ato de construir é por si só, um ato de natureza complexa. Centenas de processos precisam ser desenvolvidos antes que as fundações da edificação possam ser feitas, que as paredes possam ser erguidas, que o interior seja finalizado e que as pessoas possam ocupar o espaço projetado. Fica também muito claro que precisamos construir de forma mais sustentável: construir gastando menos energia, menos água, usando o mínimo possível os recursos finitos da natureza e ao máximo, os produtos reciclados (BOECKER, 2009).

Avaliar o desempenho energético das edificações é uma tarefa complexa que envolve grande quantidade de variáveis interdependentes e conceitos multidisciplinares. Através dos programas de simulação, pode-se avaliar o desempenho térmico e energético de edificações, para diferentes alternativas de projeto, sejam elas opções do desenho arquitetônico, dos componentes construtivos, dos sistemas de iluminação ou dos sistemas de condicionamento de ar. (MENDES, 2005).

2 OBJETIVO

O presente trabalho, por meio do estudo de caso do Palácio Gustavo Capanema, visa analisar a inter-relação entre as decisões arquitetônicas, o dimensionamento do sistema de HVAC e do sistema elétrico, bem como do consumo de energia e consequentemente do custo operacional de uma edificação.

3 METODOLOGIA

3.1 Descrição do estudo de caso – Palácio Gustavo Capanema

O prédio escolhido como estudo de caso foi o Palácio Gustavo Capanema (PGC), no Rio de Janeiro, atualmente em processo de restauro pelo IPHAN-RJ. O Palácio Gustavo Capanema é o símbolo mais impactante da arquitetura moderna no Brasil e a primeira aplicação em escala monumental das ideias de Le Corbusier, com parceria de arquitetos consagrados, entre eles, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge

Machado Moreira, Carlos Leão e Ernany de Vasconcelos (IPHAN, 2012). Ele mostra claramente a força com que um prédio pode modelar o espaço em torno de si (MINDLIN, 2000).

Na elaboração do projeto para construção do PGC, na década de 30 e 40, foram adotadas noções de conforto ambiental, ventilação natural e cruzada, com utilização de diversos elementos arquitetônicos, específicos para o controle da incidência solar e da temperatura interna, o que caracteriza esta edificação como um modelo, adaptado a seu tempo, de construção sustentável (IPHAN, 2012). O acesso aos dados da edificação se deu através de consultoria, prestada por uma das autoras do presente artigo, para o estabelecimento de diretrizes básicas e conceituais para a contratação de projeto de condicionamento de ar, obedecendo às premissas de preservação estabelecidas no tombamento da edificação e às normas de proteção e conservação do IPHAN.

Figura 1- Fachada Sudeste

Fonte:

<http://culture-e.com/noticias/588>

Em função do interesse e da peculiaridade do Palácio Gustavo Capanema no contexto histórico da arquitetura moderna no Brasil e no mundo, o presente trabalho propôs ampliar o processo de consultoria, no sentido de fazer análises aprofundadas das possíveis decisões de projeto.

3.1.1 Forma e orientação solar

A forma da edificação e a orientação solar das fachadas são aspectos arquitetônicos importantes em um projeto, pois irão impactar diretamente na quantidade de calor que entra no ambiente. No PGC, o prédio principal apresenta uma geometria retangular e possui 04 (quatro) fachadas. As fachadas Nordeste (60°) e Sudoeste (240°) são fachadas cegas. Já as fachadas Noroeste (330°) e Sudeste (150°) possuem vidro no seu fechamento, sendo que, no projeto original, foram previstas proteções solares para estas fachadas, a saber, *brise soleil*, na fachada Noroeste e persianas internas, na fachada Sudeste.

Figura 2- Fachada Noroeste

Fonte:

<http://commons.wikimedia.org/wiki>

3.1.2 Recorte do Estudo de Caso

O prédio do PGC é composto por dois blocos retangulares que se cruzam perpendicularmente. O bloco principal é um edifício vertical com 15 níveis (2° ao 16° pavimento), suspenso do solo por pilotis de 10 m de altura. Já o bloco anexo possui 2 níveis (Térreo e 1° pavimento) é horizontal, passando por baixo do outro bloco, e abriga em seu teto um jardim concebido por Burle Marx. O presente estudo se ateve à avaliação do comportamento de parte do bloco principal da edificação, a saber, do 3° ao 15° pavimentos, de forma que a transmissão de calor do piso do 3° pavimento e a do teto do 15° pavimento, foram desconsideradas. As simulações foram feitas para um andar tipo, que foi subdividido em 03 (três) zonas térmicas, levando-se em conta a

consideração, conforme definição do IPHAN, o fato de que o Hall de Elevadores não será climatizado, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3 - Planta do Pavimento tipo

Fonte: SILVA, 2014

3.2 Seleção do programa de simulação

Para o desenvolvimento das simulações propostas neste estudo foi utilizado o programa de simulação TRACE 700 (Trane Air Conditioning Economics), que é um programa de cálculo de carga térmica e de análise econômico-energética, desenvolvido pelo grupo C.D.S. (Customer Direct Service Network), da empresa *TRANE Company*, programa este, acreditado no âmbito da ASHRAE 140-240, para de simulação de desempenho térmico e energético de edificações (TRANE 2010).

3.3 Determinação das simulações

Com o objetivo de avaliar o comportamento térmico da edificação, tendo em vista as alterações arquitetônicas propostas, foram realizadas 09 (nove) simulações, assim discriminadas:

Tabela 1 - Descrição das Simulações T1 à T9

Nomenclatura	Descrição da simulação
T1_IPHAN_sBRsPE	Sem brise e sem persiana
T2_IPHAN_BR0sPE	Brise na posição horizontal e sem persiana
T3_IPHAN_BR45sPE	Brise 45° e sem persiana
T4_IPHAN_BR45PE0	Brise 45° e persiana posição horizontal
T5_IPHAN_BR45PE45 *	Brise e persiana a 45° (situação atual)
T6_IPHANBR45PE45PR90	Brise 45°, persiana na horizontal + película PR90 /3M
T7_IPHAN_BR45PE45PR60	Brise 45°,persiana na horizontal + película PR60/ 3M
T8_IPHAN_BR45PE45VDHN	Brise 45°, persiana na horizontal+Vidro Habitat Neutro Azul (4 mm)
T9_IPHAN_BR45PE45VDCL	Brise a 45° e persiana na horizontal+Vidro Cool Lite 136 ST (4mm)

* A simulação T5_IPHAN_BR45_PE45 foi utilizada como a referência base para as comparações apresentadas a seguir, uma vez que esta opção representa o prédio nas

condições originais de projeto, a saber, simulação com *brise soleil*, na fachada Noroeste e persianas internas, na fachada Sudeste. As simulações T1 à T4 foram realizadas com o objetivo de avaliar o comportamento da edificação, caso as medidas passivas adotadas no projeto original, não tivessem sido realizadas. As simulações T6 à T9 foram realizadas com o objetivo de avaliar a possível redução da carga térmica, em função da melhora no coeficiente de sombreamento dos vidros. As simulações foram realizadas adotando o critério da operação convencional do sistema de HVAC, a saber, funcionamento diurno de forma contínua, modulando sua capacidade de modo a manter a temperatura interna prevista de 24°C de TBS, ao longo do ano.

3.4 Parâmetros de cálculo

Em uma simulação, o modelo precisa apresentar características que definam cada uma das trocas de calor que compõem a carga térmica, de modo que, para que o modelo fosse simulado, foram adotados os parâmetros a seguir.

3.4.1 Características dos elementos translúcidos

Foram adotadas as seguintes características térmicas para os fechamentos translúcidos:

Tabela 2 - Características térmicas dos fechamentos translúcidos

Descrição	Características vedação translúcida			
	Fachada Sudeste		Fachada Noroeste	
	U* (W/m ² . °C)	CS*	U* (W/m ² . °C)	CS (*)
T1_IPHAN_sBR_sPE	5,91	0,95	5,91	0,95
T2_IPHAN_BR0_sPE	5,91	0,95	5,91	0,95
T3_IPHAN_BR45_sPE	5,91	0,95	5,91	0,95
T4_IPHAN_BR45_PE0	4,60	0,90	5,91	0,95
T5_IPHAN_BR45_PE45	4,60	0,75	5,91	0,95
T6_IPHAN_BR45_PE45PR90	4,60	0,57	5,91	0,69
T7_IPHAN_BR45_PE45PR60	4,60	0,41	5,91	0,51
T8_IPHAN_BR45_PE45VDHN	5,70	0,48	5,70	0,64
T9_IPHAN_BR45_PE45VDCL	5,51	0,37	5,51	0,49
T10_IPHAN_BR45_PE0VN	4,60	0,90	5,91	0,95
T11_IPHAN_BR45_PE45VN	4,60	0,75	5,91	0,95

Obs.: (*) Foram apresentadas neste artigo apenas algumas das características térmicas adotadas na simulação, entretanto, é importante ressaltar que o *software* adota como metodologia para o cálculo da carga térmica o método CLTD / CLF (*Cooling Load Temperature Difference / Cooling Load Temperature*), com a utilização do método TFM (*Transfer Function Method*) para gerar os dados utilizados na metodologia, de modo que é possível exercer controle sobre aspectos de transmitância térmica, armazenamento e/ou resposta térmica das massas que compõem a edificação (TRANE, 2010).

Os coeficientes de sombreamento (CS) apresentados contemplam não só o material de vedação translúcido, mas todo o conjunto, a saber: vidro simples, vidro + persiana e vidro + película + persiana. Para o vidro aramado, existente na fachada Sudeste foram adotadas as seguintes características térmicas: $U = 5,91 \text{ W / m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ e $CS = 0,56$.

3.4.2 Características construtivas das paredes

As paredes internas (*Partions*) e externas (*Wall*) apresentam a transmitância térmica de $2,28 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ e $2,29 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$, respectivamente, tendo como base as construções adotadas, a partir da biblioteca do TRACE 700.

Figura 4 – Descrição dos componentes das paredes internas e externas

Construction Types Library						
Library type		Description				
Partition		8" HW Conc Block/Prothem				
Layer	Material description	Thickness mm	Conductivity W/m°C	Density kg/cu m	Spec heat kJ/kg°C	Resistance m²°C/W
1	Inside Surface Resist.	0	0	0	0	0.12063
2	8 in. HW Concrete Block	203.19	1.0386	977.09802	0.83736	0
3	Inside Surface Resist.	0	0	0	0	0.12063
4	None					
5	None					

Construction Types Library						
Library type		Description				
Wall		8" HW Block/Prothem				
Layer	Material description	Thickness mm	Conductivity W/m°C	Density kg/cu m	Spec heat kJ/kg°C	Resistance m²°C/W
1	Outside Surface Resist.	0	0	0	0	0.05864
2	1 in. Stucco	25.39875	0.6924	1858.0880	0.83736	0
3	8 in. HW Concrete Block	203.19	1.0386	977.09802	0.83736	0
4	0.75 in. Plaster	19.04906	0.72702	1601.7999	0.83736	0
5	Inside Surface Resist.	0	0	0	0	0.12063

3.4.3 Cargas internas

- Ocupação dos espaços: 7 m²/pessoa (99 pessoas/pavto)
- Dissipação de calor / Pessoas: Calor sensível => 73,25 kW / pessoa
Calor latente => 58,6 kW / pessoa
- Dissipação Iluminação / Equipamentos: 10 W/m² e 16 W/m²
- Taxa de renovação de ar : 27 m³/h , conforme NBR 16401.

3.4.4 Condições Térmicas

	Internas	Externas
- Temperatura de Bulbo Seco (TBS):	24 °C	Conforme arquivo
- Umidade relativa (UR):	50%	climático EPW

3.4.5 Schedule de operação

Uma vez que a ocupação dos espaços não se faz de forma imediata, para as simulações foi previsto o seguinte programa (*Schedule*) de operação:

Tabela 3 – Schedule de operação

Período	Ocupação	Iluminação	Equipamentos
Meia-noite – 7 a.m.	0%	0%	0%
7 a.m. - 9 a.m.	50%	100%	100%
9 a.m. – Meio-dia	100%	100%	100%
Meio-dia – 2 p.m.	50%	100%	50%
2 p.m. - 6 p.m.	100%	100%	100%
6 p.m. - 7 p.m.	50%	100%	100%
7 p.m. - 11 p.m.	0%	100%	0%
11 p.m - Meia-noite	0%	0%	0%

3.5 Equipamentos

O sistema de condicionamento de ar definido para ser utilizado na edificação, conforme estudos elaborados junto com o IPHAN foi o sistema do tipo *Multi Split "VRF"*. Foi então definida para cada simulação, a quantidade de unidades evaporadoras e o modelo da respectiva unidade condensadora a ser instalado no pavimento, adotando-se como referência os equipamentos da linha Multi V- III, da marca LG, conforme apresentado na Tabela 5 dos resultados. O COP das máquinas selecionadas foi sempre superior a 4,45 W/W.

4 RESULTADOS

Com o objetivo de avaliar o impacto das decisões arquitetônicas no cálculo da carga térmica e no consumo de energia, em função do dimensionamento do sistema de condicionamento de ar, os resultados obtidos foram tratados de forma estatística, sendo elaboradas planilhas e gráficos com os resultados, de modo a possibilitar a análise comparativa dos valores obtidos.

4.1 Comparativo da Carga Térmica

A Tabela 4 apresenta a variação da carga térmica de pico simultânea, calculada para um pavimento tipo da edificação em estudo, para as simulações T1 à T9.

Tabela 4 – Comparação da carga térmica de pico calculada por pavimento

Simulação	Carga Térmica Total /Pavimento (kW)	Variação Carga Total
T1 IPHAN sBR sPE	147,0	12,5%
T2 IPHAN BR0 sPE	138,9	6,4%
T3 IPHAN BR45 sPE	138,8	6,3%
T4 IPHAN BR45 PE0	134,9	3,3%
T5 IPHAN BR45 PE45	130,6	-
T6 IPHAN BR45 PE45 PR90	123,2	-5,7%
T7 IPHAN BR45 PE45 PR60	117,6	-9,9%
T8 IPHAN BR45 PE45 VDHN	123,0	-5,8%
T9 IPHAN BR45 PE45 VDCL	118,4	-9,3%

Comparando-se os resultados obtidos nas simulações T1 (sem brise e sem persianas), T2 (com brise horizontal e sem persianas), T3 (com brise angulado a 45° e sem persianas), T4 (com brise angulado a 45° e com persianas na horizontal) e T5 (com brise e persianas anguladas a 45°), foi possível avaliar, o impacto na carga térmica, das medidas passivas adotadas no projeto original, a saber, a instalação do brise, na fachada Noroeste e das persianas, na fachada Sudeste. Comparando os valores obtidos nas simulações T5 e T1, verificou-se que, caso o brise não houvesse sido instalado, a carga térmica total apresentaria um aumento de 12,5%. Comparando os resultados obtidos na simulação T5 (com brise e persianas anguladas a 45°), com os resultados das simulações que propuseram a melhoria na eficiência térmica do vidro, a saber, a aplicação de película no vidro (simulações T6 e T7) e a troca do vidro existente por um vidro mais eficiente (simulações T7 e T8), foi possível avaliar que, no caso da aplicação da película no vidro, a redução da carga térmica global variou entre -5,7% e -9,9% (simulações T6 e T7), e no caso do vidro, tendo como base os vidros propostos, a variação ficou entre -5,8% e -9,3% (simulações T8 e T9).

4.2 Arquitetura do Sistema de Condicionamento de Ar

Os valores de investimento apresentados na Tabela 5 se referem exclusivamente ao custo dos equipamentos do sistema de HVAC e de sua instalação, conforme estimativa de mercado. Não foram incluídos no presente estudo, os custos que serão iguais para todas as opções, como por exemplo, o sistema de pressurização do ar externo e o sistema de automação, sendo que os valores apresentados se referem ao custo de apenas um pavimento.

Tabela 5 - Resumo dos equipamentos, potência elétrica e investimento inicial do sistema de HVAC por pavimento / Simulações T1 à T9

Simulação	Modelo de Referência (Marca LG)	Capacidade Térmica Efetiva (kW)	Potência elétrica UC+ UE's (kW)	COP (W/W)	Investimento Inicial (R\$)	Variação
T1	ARUN 560	149,0	33,5	4,45	391.300	18,6%
T2	ARUN 540	143,6	31,6	4,54	290.895	8,0%
T3	ARUN 540	143,6	31,6	4,54	290.895	8,0%
T4	ARUN 520	138,3	29,9	4,63	279.110	3,6%
T5	ARUN 500	133,0	28,5	4,67	269.325	-
T6	ARUN 480	127,7	27,3	4,68	268.675	- 0,2%
T7	ARUN 460	122,4	26,8	4,57	254.490	- 5,5 %
T8	ARUN 480	127,7	27,3	4,68	259.390	- 3,7 %
T9	ARUN 460	122,4	26,8	4,57	259.390	- 3,7%

Analisando os valores apresentados, verifica-se que a variação da carga térmica implica na mudança do modelo de condicionador adotado, o que tem como consequência a variação da potência elétrica, bem como do investimento inicial do sistema de HVAC.

4.3 Comparativo do custo operacional

A tarifa de energia para a edificação, conforme dados obtidos por meio das contas de energia, é um tipo de tarifa convencional que cobra por kWh consumido e um valor fixo pela demanda contratada, independente do valor consumido. Conforme conta de energia atual do prédio (junho / 2013), os valores cobrados pela Light para o PGC, com impostos inclusos e adotados nas simulações foram os seguintes: R\$ 0,1995781 / kWh e R\$ 95,64 R\$/kW instalado .

Com base no perfil operacional e nos equipamentos propostos, foram obtidos os resultados mensais para o consumo elétrico dos equipamentos do sistema de HVAC, por pavimento, conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Comparação do consumo mensal por pavimento do sistema de HVAC - Simulações T1 à T9

Fonte: SILVA, 2014

Figura 6 - Comparação do consumo anual por pavimento do sistema de HVAC Simulações T1 à T9

Fonte: SILVA, 2014

A Figura 6 apresenta, graficamente, o comparativo anual do consumo de energia, dos equipamentos do sistema de HVAC por pavimento, para as simulações T1 à T9.

A demanda a ser contratada na Concessionária depende da potência elétrica máxima a ser instalada, que por sua vez é função da capacidade de refrigeração do sistema e das

demais cargas elétricas da edificação. O valor da demanda, apresentado na Tabela 6, se refere apenas à potência elétrica do sistema de HVAC.

4.3.1 Custo da energia

Com base nos custos de energia, apresentados no item 4.3, bem como nos valores de consumo e da demanda obtidos através das simulações, foram obtidos os seguintes resultados para os custos da energia, consumida pelo sistema de HVAC da edificação.

Tabela 2 - Resumo do custo anual da energia / HVAC - Simulações T1 à T9

Simulação	Consumo Total		Demanda Total			Custo Total ANUAL	
	Custo ANUAL (R\$)	%	Potência (*) (Kw)	Custo ANUAL (R\$)	%	R\$	%
T1	127.045	31,0	465	533.671	19,2	660.716	21,3
T2	104.702	8,0	435	499.241	11,5	603.943	10,9
T3	104.477	7,8	435	499.241	11,5	603.718	10,9
T4	101.863	5,1	410	470.549	5,1	572.412	5,1
T5	96.958	-	390	447.595	-	544.554	-
T6	88.778	-8,4	380	436.118	-2,6	524.896	-3,6
T7	84.289	-13,1	370	424.642	-5,1	508.931	-6,5
T8	86.081	-11,2	380	436.118	-2,6	522.200	-4,1
T9	74.670	-23,0	370	424.642	-5,1	499.312	-8,3

(*) Demanda prevista para o sistema de HVAC

Apesar de o consumo ter apresentado uma variação de 31% para a simulação T1 e - 23% para a simulação T9, tendo como referência a simulação T5, o custo global da energia apresentou uma variação menor, a saber, 21,3% e -8,3%, respectivamente para as simulações T1 e T9, conforme apresentado na Tabela 6. A variação do custo da demanda ficou entre 19,2%, para a simulação T1 e -5,1%, para a simulação T9, enquanto que a variação no consumo, conforme citado anteriormente ficou entre -21,3% e - 8,3%, respectivamente para as simulações T1 e T9.

A variação diferenciada, em termos percentuais, entre o consumo (kWh) e o custo da energia (R\$) se deve ao fato de que, o custo total da energia é composto por 02 (duas) parcelas distintas, a saber, pelo valor do consumo, acrescido do valor da demanda. Com o tipo de contrato de fornecimento de energia existente, independente da redução no consumo, a parcela da demanda é cobrada de forma integral.

5 CONCLUSÕES

Foram realizadas 09 (nove) simulações paramétricas da edificação, sendo que em cada uma delas foram simuladas 8760 h. Nos modelos propostos foram variados os parâmetros referentes aos fechamentos translúcidos da edificação, sendo analisados os seguintes itens: (a) instalação e angulação do *brise soleil*, (b) instalação e angulação das persianas, (c) aplicação de película no vidro existente e (d) troca do vidro existente por um vidro termicamente mais eficiente.

Os resultados das simulações permitiram a análise do impacto conjunto das medidas propostas, bem como avaliar o impacto isolado da alteração destes parâmetros, além de mostrarem a importância da utilização de elementos de proteção solar e de vidros de alta eficiência térmica, objetivando a redução da carga térmica e consequentemente

melhorando o desempenho energético da edificação. O desempenho energético das simulações mostrou a forte dependência dos resultados em relação à solução arquitetônica utilizada para fechamento da envoltória, de modo que é fundamental que a definição das vedações, principalmente as translúcidas e de sua proteção em relação à radiação solar, seja criteriosamente estudada pelo arquiteto. O presente estudo mostra que as estratégias adotadas no projeto do Palácio Gustavo Capanema, concebido entre a década de 30 e 40, seguindo estratégias bioclimáticas, e quando ainda não existia uma tecnologia de vidros e de películas de alta eficiência, obtiveram resultados significativamente eficazes.

As avaliações da potência elétrica, do investimento inicial, do consumo elétrico e do custo da energia mostraram que os ganhos obtidos na carga térmica da edificação, necessariamente não são replicados, nas mesmas proporções, para os itens citados. A variação destes itens apresentou forte correlação com a capacidade do equipamento de HVAC instalado, em função das modulações comerciais destes equipamentos. O custo da energia apresentou uma variação de + 21,3% para a simulação T1 (sem brise e persianas) e -8,3% para a simulação T9 (com brise, persianas e vidro de alta eficiência), em relação à simulação T5 (com brise, persiana e vidro simples). Esta variação foi menor do que a variação do consumo, que foi de +31% para a simulação T1 (sem brise e persianas) e de -23% para a simulação T9 (com brise, persianas e vidro de alta eficiência). Apesar de cada projeto possuir características específicas, o presente estudo evidencia a importância do desenvolvimento do projeto de forma integrada, uma vez que se verifica que as decisões de cada disciplina, principalmente as arquitetônicas, impactam diretamente nas demais disciplinas e consequentemente no consumo de energia da edificação.

REFERÊNCIAS

- ASHRAE STANDARD . **Standard Method of Test for the Evaluation of building Energy Analysis Computer Programs** . ASHRAE 140-2011 .
- BOECKER J., HORST S. , KEITER T. , LAU A. e SHEFFER M. , TOEVS B. and REED B. **The Integrative Design Guide to Green Building** – Redefining the practice of Sustainability. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. 2009.
- EDWARDS, B. **Guía básica de la sostenibilidad**, 2º edição revisada e ampliada. Barcelona: Gustavo Gili, SL, 2008.
- IPHAN – **Termo de Referência para prestação de serviços de Elaboração Estudos para a Sustentabilidade e Certificação de Edifícios Verdes do Palácio Gustavo Capanema (PGC)** - R.J., 2012.
- MENDES, N.; WESTPHAL, F.S.; LAMBERTS R.e NETO, J.A.B.C. **Uso de instrumentos Computacionais para análise do desempenho térmico e energético de edificações no Brasil**. Ambiente Construído, Porto Alegre, out./dez. 2005.
- MINDLIN, H.E. - **Arquitetura moderna no Brasil** - 2ª edição. Rio de Janeiro, Aeroplano Editora: IPHAN, 2000.
- SILVA, S.R.B. **Decisões Arquitetônicas x Potência Instalada para o Sistema de Condicionamento de Ar: Estudo de Caso Palácio Gustavo Capanema** - Dissertação de mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável - Escola de Arquitetura da UFMG, Belo Horizonte, 2014.
- TRACE 700 - **Comprehensive Building Analysis - Getting Started and Building Energy and Economics Analysis - User's Manual Version 6.2- 2010** .

As autoras agradecem à FAPEMIG pelo apoio financeiro para participação no Congresso.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TÉRMICO DE UMA RESIDÊNCIA EM FORMIGA – MG UTILIZANDO A NBR 15.575

ALVIM, Leila (1); MOTTA, Silvio (2); MAGALHÃES, Aldo (3); AGUILAR, Maria Teresa (4)

(1) UFMG, e-mail: leilaalvim@hotmail.com (2) UFMG, e-mail: silvio.motta@gmail.com,

(3) UFMG, e-mail: aldo@demc.ufmg.br (4) UFMG, e-mail: teresa@demc.ufmg.br

RESUMO

A crescente preocupação com o uso racional dos recursos naturais e com a eficiência energética das edificações colocou em evidência a importância do desempenho das mesmas. Recentemente foi divulgada a NBR 15.575:2013, uma norma de desempenho de habitações que avalia vários aspectos das edificações, dentre eles seu desempenho térmico. Para tanto, a norma exige que seja feita, a princípio, uma análise seguindo um procedimento simplificado, de forma prescritiva. Caso o resultado não seja satisfatório, a edificação é avaliada pelo método de simulação computacional. Nesse artigo foi verificado se o desempenho térmico de um estudo de caso satisfaz os requisitos da NBR 15.575. Os resultados obtidos neste estudo foram de que a edificação não atende ao procedimento simplificado. Ao tentar utilizar o método de simulação computacional constatou-se que faltam dados quanto aos dias típicos de verão e inverno para as cidades da zona bioclimática 2, o que inviabiliza essa avaliação. Mesmo considerando dados referentes a uma cidade de outra zona bioclimática ainda faltaram dados quanto a data, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e tipo de céu. Com isso, o processo deixa margens para a interpretação do profissional que realiza o estudo, podendo levar a distorções dos resultados. Seria adequada a revisão da norma no que diz respeito a esses problemas. Este trabalho possui objetivo exploratório, sendo parte da pesquisa de dissertação de mestrado sobre um estudo de caso de uma edificação habitação de interesse social localizada em Formiga, Minas Gerais, ZB 2. Sua contribuição é de uma análise crítica da norma de desempenho térmico NBR 15.575 em vigor.

Palavras-chave: Desempenho térmico, Norma de Desempenho, *Energyplus*.

ABSTRACT

The growing concern about the rational use of natural resources and energy efficiency in building has highlighted the importance of building performance. Recently, a new Brazilian residential building performance standard has been published, standard NBR 15.575:2013. It evaluates several aspects of buildings, among them their thermal performance. In this regard, the standard requires that, at first, a simplified analysis be made, in a prescriptive way. If the results are not satisfactory, the building should be evaluated by the computer simulation method. In this article, the thermal performance of a case study has been judged according to standard NBR 15.575. The results obtained are that the building does not fulfill the requirements of the simplified analysis. When trying to use the computer simulation method it was found that the standard lacks data regarding summer and winter typical days for cities in the bioclimatic zone 2, making it impossible to continue the evaluation. Even considering data from a city in another bioclimatic zone the standard still lacks data on the date, atmospheric pressure, wind speed and direction and sky type. Hence, the process's outcome becomes dependent on the operator's interpretation. It is recommended that the standard be revised to address these problems. This study has as its objective the realization of an exploratory study. It is part of a master's degree dissertation research about a case study on a social interest housing located in Formiga, Minas Gerais, ZB2. Its contribution is a critical analysis of the current Brazilian thermal performance standard NBR 15.575.

Keywords: Thermal performance, Performance Standard, *Energyplus*.

1 INTRODUÇÃO

Em julho do ano passado começou a vigorar a Norma de Desempenho de Edificações da ABNT que estabelece exigências de conforto e segurança para edificações residenciais. A norma avalia os diferentes sistemas da edificação: estrutura, pisos, vedações, coberturas e instalações (CBIC, 2013).

A avaliação de desempenho térmico pela NBR 15.575 (ABNT, 2013) acontece primeiramente por meio de um procedimento simplificado. Para tanto, a norma considera o zoneamento bioclimático definido pela NBR 15.220-3 (ABNT, 2005) e determina valores mínimos de transmitância térmica, absorvância solar (com exceção das zonas 1 e 2) e capacidade térmica para paredes externas e transmitância térmica para coberturas. A norma também apresenta dimensões mínimas de aberturas para ventilação para os ambientes de permanência prolongada (salas e dormitórios). Para os casos em que o procedimento simplificado resulte em um desempenho térmico insatisfatório a norma permite que a edificação seja avaliada pelo método de simulação computacional. A simulação deve comprovar que, no verão, o valor máximo diário da temperatura do ar interior dos ambientes de permanência prolongada (salas e dormitórios), sem a presença de fontes internas de calor, seja sempre menor ou igual ao valor máximo diário da temperatura do ar exterior e que, no inverno, o valor mínimo diário da temperatura do ar interior desses mesmos ambientes seja sempre maior ou igual à temperatura mínima externa acrescida de 3°C. Não é especificado se no inverno deve-se considerar a presença de fontes internas de calor ou não. Nas zonas climáticas 6, 7 e 8 não é necessário realizar avaliação de desempenho térmico para inverno. Para essas simulações deve-se utilizar os dados dos dias típicos de projeto de verão e de inverno definidos por tabelas encontradas na norma.

O objetivo deste artigo é avaliar o desempenho térmico de uma edificação localizada na zona bioclimática 2 para verificar em um estudo de caso como ocorre uma avaliação a partir da nova norma de desempenho.

2 ESTUDO DE CASO

O objeto de estudo deste trabalho é uma residência unifamiliar com 54,96m². A edificação está localizada na cidade de Formiga – MG. Para a definição da zona bioclimática utilizou-se o programa “ZBBR - Classificação Bioclimática das Sedes dos Municípios Brasileiros”, da Universidade Federal de São Carlos (RORIZ, 2004), no qual foi possível verificar que a cidade se encontra na zona bioclimática 2. A edificação é composta por paredes de alvenaria de tijolo cerâmico furado (8 furos) de 19x9x29cm com pintura branca, forro de PVC, com exceção do banheiro que possui uma laje de concreto de 10cm, cobertura em telhas cerâmicas com beiral de 50cm em volta de toda a casa e piso cerâmico sobre laje de fundação de concreto.

Figura 1 – Planta baixa da edificação

Fonte: Autor

3 AVALIAÇÃO PELA NBR 15.575

3.1 Método simplificado

Para a avaliação pela NBR 15.575 (ABNT, 2013) utilizou-se, primeiramente, o método simplificado, que consiste no atendimento de requisitos de tamanho de abertura para ventilação e valores mínimos de transmitância e capacidade térmica para as paredes externas e transmitância térmica para as coberturas. Os cálculos foram feitos conforme o método descrito na NBR 15.220-2 (ABNT, 2005).

Em relação à área de abertura de ventilação para ambientes de permanência prolongada, foi possível constatar que todos os ambientes atendem ao mínimo exigido pela norma.

O Quadro 1 apresenta os resultados dos cálculos para as paredes externas e para os dois tipos de cobertura.

Quadro 1 – Resultado dos cálculos de U e CT para paredes externas e coberturas

Variável calculada	Valores estudo de caso	Valores norma (ZB2)	Atende / Não atende
Paredes externas			
Transmitância térmica - U	2,54 W/(m².K)	$U \leq 2,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Não atende
Capacidade térmica - CT	123,57 kJ/m².K	$CT \geq 130 \text{ kJ/m}^2\text{.K}$	Não atende
Cobertura 1 (telha cerâmica + forro de PVC)			
Transmitância térmica - U	2,08 W/(m².K)	$U \leq 2,30 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Atende
Cobertura 2 (telha cerâmica + laje de concreto)			
Transmitância térmica - U	2,05 W/(m².K)	$U \leq 2,30 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Atende

Fonte: Autor

As coberturas atendem ao requisito de transmitância térmica, porém, as paredes externas não atendem aos requisitos de transmitância térmica e capacidade térmica estabelecidos para essa zona bioclimática. Deste modo, é necessário que seja feita uma avaliação da edificação como um todo pelo método de simulação computacional.

3.2 Simulação Computacional

A versão do programa *EnergyPlus* utilizada foi a 8.1.0. Cada ambiente foi considerado como uma zona térmica, incluindo o ático da cobertura, totalizando 6 zonas térmicas.

A avaliação da edificação por meio da simulação computacional requer a definição dos dados dos dias típicos de verão e inverno. Esses dados são: temperatura mínima diária, amplitude diária de temperatura, temperatura de bulbo úmido, radiação solar e nebulosidade. A norma apresenta uma tabela que lista os dados de algumas cidades brasileiras. A cidade de Formiga não se encontra nessa tabela. Na falta de dados para a cidade onde se encontra a edificação, recomenda-se utilizar os dados de uma cidade com características climáticas semelhantes e na mesma zona bioclimática (ABNT, 2013). A cidade de Formiga se encontra na zona bioclimática 2. A norma não faz referência a uma cidade da zona 2. Nesse sentido, a norma não viabiliza a utilização do método de simulação computacional para esta zona bioclimática. No entanto, para este trabalho, escolheu-se utilizar os dados da cidade de Belo Horizonte, uma vez que as cidades se encontram próximas uma da outra, estando de forma aproximada na mesma elevação.

Para fazer uma simulação são necessários outros dados além dos que estão presente nas tabelas da norma. Os dados que não são disponibilizados pela norma são os seguintes: data, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e tipo de céu.

Em relação à escolha da data do dia típico de verão e inverno, o fator mais influenciado é a declinação solar e consequentemente os valores de irradiância solar nos componentes da edificação. A Figura 2 mostra a variação do ângulo solar no verão e no inverno através da carta solar para a cidade.

Figura 2 – Carta solar de Formiga – Declinação do sol nas estações de verão e inverno

Fonte: Adaptado do Programa Sol-Ar (Lamberts e Maciel, 2000)

Para este trabalho, definiu-se que as datas que representam a declinação intermediária de cada estação são melhores para representar o período como um todo. São elas: no inverno dia 21 de agosto e no verão dia 28 de fevereiro e estão representadas na Figura 2 pela marcação em amarelo.

Os outros dados que não constam na norma também foram gerados pelo autor. Em relação à pressão atmosférica, utilizou-se os valores das datas definidas disponibilizada pelo arquivo climático da cidade de Formiga na extensão .epw (Roriz, 2012). Foi feita uma média das pressões horárias do dia.

A velocidade e a direção do vento foram retiradas da rosa dos ventos criada pelo Programa Sol-Ar para a cidade de Formiga (Lamberts e Maciel, 2000), utilizando os dados do arquivo climático em .epw, conforme a Figura 3. Considerou-se a direção com maior frequência de ocorrência para cada estação e a velocidade do vento nessa direção. A direção e velocidade do vento para ambas as estações foram de 90 graus (leste) e 2 m/s.

Figura 3 – Frequência de ocorrência e velocidades predominantes por direção dos ventos para Formiga – MG

Fonte: Programa Sol-Ar (Lamberts e Maciel, 2000)

Para o tipo de céu foi utilizado o método da ASHRAE *Clearsky*, default do programa de simulação. Para esse método é necessário preencher o objeto *sky clearness* com um valor que varia de 0 a 1,2, onde 1 representa um céu limpo a nível do mar e os valores acima de 1 devem ser usados para locais com altitude elevada com céu limpo (LBNL, 2013). A partir dos valores de nebulosidade disponibilizados pelas tabelas da norma definiu-se o valor de *sky clearness*. Considerando que a cidade em estudo possui uma altitude elevada, a escala do índice de claridade varia de 0 a 1,2. Para a definição do índice considerou-se que uma nebulosidade de 100% representa um índice de 0 e uma nebulosidade de 0% um índice de 1,2. A partir desse raciocínio, o valor dos índices de claridade para os dias típicos de verão e inverno foram encontrados. No verão, a nebulosidade definida pela norma foi de 60%, correspondendo a um índice de 0,50. No inverno, foi dada uma nebulosidade de 30%, chegando a um índice de 0,25.

Para calcular a temperatura do solo, utilizou-se o método descrito no “Manual de simulação computacional de edifícios com o uso do pré-processador *Slab* no programa *EnergyPlus*” (Lamberts *et al.*, 2013). Utilizou-se como referência os valores das propriedades térmicas dos materiais da NBR 15.220-2 (ABNT, 2005), os mesmos valores utilizados para os cálculos na avaliação simplificada da norma. Adotou-se uma taxa de ventilação de uma renovação do volume de ar do ambiente por hora (1 ren/h) para todos os ambientes, incluindo a cobertura. Foram considerados como cargas internas os usuários da residência, o sistema de iluminação artificial e os equipamentos. A Figura 4 apresenta as cargas instaladas por zona térmica.

Figura 4 – Cargas internas na edificação

Fonte: Autor

Considerou-se uma fração radiante para os equipamentos de 0,5. Os valores das taxas metabólicas para as atividades foram retirados da ASHRAE 55 (ASHRAE, 2004). Considerou-se uma área de pele de 1,80m² e uma fração radiante de 0,4.

Utilizou-se como referência o padrão de ocupação e do uso do sistema de iluminação do “Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais” (INMETRO, 2012) e considerou-se uma família de 4 pessoas.

Com relação ao padrão de uso dos equipamentos da edificação, considerou-se que a geladeira fica ligada 24 horas e que a televisão fica ligada enquanto há ocupação na sala.

As cargas internas foram utilizadas apenas na simulação do dia típico de inverno. Na simulação do dia típico de verão não foram consideradas, conforme exigido pela norma.

Os resultados para a avaliação dos dias típicos de inverno e verão são mostrados nas Figuras 5, 6 e 7.

Figura 5 – Perfis de temperatura dos dias típicos de inverno (esq.) e verão (dir.) para a sala

Fonte: Autor

Figura 6 – Perfis de temperatura dos dias típicos de inverno (esq.) e verão (dir.) para o quarto 1

Fonte: Autor

Figura 7 – Perfis de temperatura dos dias típicos de inverno (esq.) e verão (dir.) para o quarto 2

Fonte: Autor

O valor mínimo diário encontrado da temperatura do ar no interior de todos os ambientes de permanência prolongada para o dia típico de inverno foi maior do que o valor de temperatura mínima externa acrescidos de 3°C e o valor máximo diário da temperatura do ar no interior de todos os ambientes de permanência prolongada para o dia típico de verão foi menor do que o valor máximo diário de temperatura do ar externo. Portanto, podemos concluir que nessa avaliação a edificação atendeu ao exigido pela norma no método de simulação computacional para os dias típicos de verão e inverno.

4 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A partir deste estudo foi possível verificar que a NBR 15.575 não possibilita o uso do método de avaliação do desempenho térmico por simulação computacional para edificações localizadas na zona bioclimática 2, uma vez que faltam dados quanto a temperatura mínima diária, amplitude diária de temperatura, temperatura de bulbo úmido, radiação solar e nebulosidade para os dias típicos de inverno e verão. Para dar continuidade à avaliação, optou-se por tomar dados da cidade mais próxima, a cidade de Belo Horizonte, que está em outra zona bioclimática. Mesmo assim, faltaram dados quanto a data, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e tipo de céu dos dias típicos de verão e inverno. Esses dados foram obtidos pelo autor de forma autônoma, sem qualquer referência à norma. Nesse contexto, o resultado da simulação se mostrou

satisfatório. Mas, a falta de dados deixa margens para a interpretação do profissional que realiza o estudo e compromete o resultado. Pode-se concluir que a norma deve ser revista para resolver tais questões.

REFERÊNCIAS

ANSI/ASHRAE – AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE/AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS. **ANSI/ASHRAE 55-2004**: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15.220**: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15.575**: Coletânea de Normas Técnicas. Edificações Habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

CBIC – CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. **Brasil adota novos padrões de qualidade para construção de casas e apartamentos**. Disponível em: <<http://www.cbic.org.br/sites/default/files/Lan%C3%A7amento%20do%20Guia%20Orientativo%20da%20Norma%20de%20Desempenho.pdf>>. Acesso em: 1 maio 2014.

INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL. **Requisitos Técnicos de Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais, RTQ-R**. Eletrobrás, 2012.

LAMBERTS, R.; MACIEL, A. A. **Sol-Ar 6.2**. UFSC – ECV – NPC – LabEEE, 2000. Disponível em: <<http://www.labee.ufsc.br>>. Acesso em: 5 jan. 2014.

LAMBERTS, R.; MELO, A. P.; VERSAGE, R.; SORGATO, M. J.; MAZZAFERRO, L. **Manual de simulação computacional de edifícios com uso do pré-processador Slab no programa EnergyPlus**. Florianópolis: UFSC/LabEEE, 2013b. 29 p.

LBNL – LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY. **EnergyPlus Engineering Reference**: The Reference to EnergyPlus Calculations. California, 2013.

RORIZ, M. **Arquivos climáticos em formato EPW**. ANTAC – Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2012. Disponível em <<http://labee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos/formato-epw>>. Acesso em dez. 2013.

RORIZ, M. **ZBBR 1.1**. UFSCar, 2004. Disponível em <<http://www.labee.ufsc.br>>. Acesso em: 5 jan. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MÉTODO EXPERIMENTAL PARA ESTUDO DO CAMPO VISUAL DE USUÁRIOS DE PRAÇAS PÚBLICAS

SANTOS, Lúcia (1); CLARO, Anderson (2)

(1) UFSC, 4898002350, e-mail: arq.luciasantos@gmail.com (2) UFSC, e-mail: claro.ander@gmail.com.

RESUMO

A iluminação gera condicionantes visuais que direcionam a implantação dos equipamentos de lazer em praças públicas. Uma destas condicionantes é a luz direta do Sol em relação ao campo visual dos usuários imposto pela posição dos equipamentos. Para o estudo de campo visual um dos métodos indicados é a obtenção de fotos com máquina fotográfica com lente olho de peixe a partir da posição do usuário, gerando uma imagem em projeção equidistante. Um dos métodos para análise da trajetória solar é a máscara solar vertical em projeção geométrica, não sendo compatíveis as projeções equidistantes das imagens de campo visual obtidas nas fotografias com lente olho de peixe. O presente estudo é parte dos dados de dissertação de Mestrado, e tem como objetivo apresentar uma ferramenta qualitativa para análise da posição solar vertical e horizontal compatível com a projeção equidistante, como método complementar ao estudo de implantação dos equipamentos de lazer presentes em praças públicas, através de 2 estudos de caso quanto ao sombreamento e a luz direta do Sol em relação ao campo visual. A metodologia é baseada na aquisição de fotografias da trajetória solar no sentido vertical, através de um solarscópio, com referência a diferentes orientações. Estas imagens foram inseridas no AutoCAD, onde foram elaboradas cartas solares verticais em projeção equidistante para diferentes orientações em relação ao norte e ao horizonte. Ao sobrepor a máscara solar vertical na foto do campo visual, pode-se visualizar a presença ou não da luz direta do sol, durante o ano, para o campo visual proposto. Como resultado espera-se possibilitar aos projetistas de espaços públicos, a partir destas informações, estudar a possibilidade de ocorrência ou não de desconforto visual causado pela luz direta do sol em relação aos campos visuais impostos por equipamentos de lazer.

Palavras-chave: Iluminação, Máscara Solar Vertical, Espaço Público.

ABSTRACT

The lightning generates visual conditions that direct the implementation of the leisure equipment in public squares. One of these conditions is the direct sunlight in relation to the visual field of the users due to the position of the equipment. For the study of visual field one of the indicated methods is getting pictures with the fisheye lens camera, with a view from the position of the user generating an equidistant projected image. One of the methods for the analysis of solar trajectory is vertical solar mask in geometric projection, not compatible with the equidistant projections of the visual field images obtained on the fisheye lens photos. This study is part of the master's degree dissertation data base, and aims to present a qualitative tool for the analysis of both vertical and horizontal solar position compatible with the equidistant projection, as a complementary method to the study of implementation of leisure equipment located at public squares, regarding shading and direct sunlight in relation to visual field. The methodology is based on the acquisition of photos of the vertical solar trajectory, obtained with a solarscope, with reference many directions. These images were inserted in AutoCAD, where vertical solar letters in equidistant projection were created for different orientations in relation to north and horizon. By superimposing the vertical solar mask in the visual field picture, it is possible to visualize the presence or not of the direct sunlight, during the year, for the proposed visual field. As partial results it is expected to overlap photos of visual fields with the equidistant vertical solar trajectory, enabling designers of public spaces to study, through these information, the possibility of occurrence or not of visual discomfort caused by direct sunlight in relation to visual field imposed by leisure equipment.

Keywords: *Lighting, Vertical Solar Mask, Public Space.*

1 INTRODUÇÃO

Com o decorrer dos anos e o avanço da urbanização, os habitantes das cidades passaram a apropriar-se do espaço público das cidades por um tempo maior, em relação ao cidadão de épocas anteriores à nossa. Por essa razão, há de se pensar a cidade visando não apenas em relação a locomoção das pessoas, mas uma adequação dos espaços urbanos livres para que sejam utilizados com mais frequência pela comunidade (SCHMITZ, 1997).

As praças públicas são espaços públicos utilizados tanto para o trânsito de pessoas quanto para o lazer, sendo que muitas delas servem como um elo unificador entre os diferentes locais das cidades. Sendo estas, local onde as pessoas interagem e podem ter alguns momentos de lazer, além de se deslocar de um local ao outro com flexibilidade (LIBERALINO, 2011).

Vários estudos quando tratam da iluminação do espaço urbano se baseiam no ambiente luminoso noturno (FROES, 2006; ROIZENBLATT, 2009; MOISINHO FILHO, 2010; MIER, 2013), e não se preocupam com a iluminação do espaço público durante o dia. Este estudo, porém, considera a iluminação natural de espaços públicos, assim como os autores Mascaró (2006) e Masbougi (2003), que consideram importante estudar e analisar a iluminação do espaço público diurna onde os contrastes de luz e sombra também são constantes e cada equipamento de lazer tem uma necessidade diferente de sombreamento afetando diretamente a utilização dos equipamentos de lazer presentes em praças.

Este trabalho traz parte da Dissertação de Mestrado que ensaia um método para análise integrada das condições de iluminação diurna e noturna em praças, através da avaliação de dois estudos de caso.

Deste modo, este artigo apresenta a ferramenta gerada a partir da necessidade de analisar de forma qualitativa o movimento aparente do Sol no campo visual de usuários de praças públicas que este pudesse ser sobreposto a fotografias obtidas com lente olho de peixe, buscando detectar a possibilidade de ocorrência de ofuscamento. Ou seja, apresenta uma metodologia para a obtenção de carta solar vertical em projeção equidistante, que pode ser, também, reproduzida para diversas latitudes e direções de campo visual auxiliando na análise de sombreamento.

Busca-se, por meio dele, um método de análise inicial do espaço urbano que sirva de instrumento gráfico a arquitetos, urbanistas e projetistas. O objetivo é que este estudo contribua para a implantação adequada de equipamentos de lazer, de forma a utilizar o sombreamento gerado pela vegetação e entorno de maneira que minimize o ofuscamento causado pela luz direta do sol.

2 MÉTODO

O método proposto para desenvolvimento desta ferramenta baseia-se na necessidade de uma análise qualitativa do movimento aparente do Sol em projeção equidistante, para campos visuais impostos por equipamentos de praças públicas.

A primeira etapa constitui-se em procurar um método prático e eficiente que represente de forma adequada o movimento aparente do sol. O solarscópio foi um dos objetos encontrados para auxiliar na execução das cartas solares verticais equidistantes. Portanto, propomos utilizar a máquina fotográfica com lente olho de peixe [a mesma utilizada para obter imagens de campo visual] para obter fotos do solarscópio, gerando assim imagens do movimento aparente do sol em projeção equidistante para diferentes direções em referência ao Norte. A comprovação e detalhamento do método será descrita a seguir.

A segunda etapa consiste no mapeamento das direções e ângulos de campo visual impostos pelos equipamentos de lazer a serem estudados. Em sequência, obtiveram-se as fotos do solarscópio em mesma direção e sentido dos ângulos de visão mapeados, editaram-se as imagens desenhando de forma técnica as cartas solares em projeção equidistante.

Como última etapa, foi realizada a sobreposição da carta solar à imagem de campo visual de mesma direção, obtendo figuras para a análise do movimento do sol para aquele campo de visão e seu sombreamento. A possibilidade ocorrência de ofuscamento no olho humano, causado pela incidência direta da luz do sol é a matéria principal deste trabalho.

2.1 Validação do Método

A ferramenta utilizada para se obter as cartas solares verticais foi o solarscópio (Figura 1). Objeto este, utilizado para simulação do movimento aparente do sol com maquetes físicas, sendo uma alternativa aos arquitetos e projetistas para estudar a insolação e as diferentes formas de incidência da luz do sol em determinado projeto, seja ele urbano ou de edificações (LABCON, 2014).

A Figura 1 mostra o solarscópio utilizado, com 33 lâmpadas, sendo 11 para cada época do ano, são três madeiras curvas representando os solstícios de inverno e verão e o equinócio. Com 11 lâmpadas em cada curva apontando a posição do sol desde as 7 horas às 17 horas, observando que as madeiras longitudinais são apenas para travamento do objeto.

Figura 1 - Solarscópio

Fonte: Próprio Autor.

Inicialmente foi testada a confiabilidade do método. Devido ao acesso a cartas solares horizontais em projeção equidistante da cidade em estudo posicionou-se o solarscópio na latitude a ser estudada e obteve-se, com a lente olho de peixe posicionada na horizontal, uma imagem que fosse compatível a carta solar horizontal equidistante. Ou seja, a câmera fotográfica com lente olho de peixe foi posicionada no centro do equipamento, sob um tripé com altura igual a 80 centímetros do chão à base da lente, com a lente olho de peixe alinhada ao início do madeiramento do solarscópio como mostra a Figura 2.

Figura 2 - Posição da Câmera Fotográfica com Lente Olho de Peixe – alinhada com o solarscópio e a imagem adquirida pela foto.

Fonte: Próprio Autor.

A Figura 3 mostra a foto horizontal do solarscópio que foi carregada no programa AutoCAD 2014 no arquivo da carta solar horizontal equidistante, editando a imagem para que tivesse um raio igual ao da carta solar de 1 metro.

Figura 3 - Foto horizontal do solarscópio e carta solar horizontal no programa AutoCAD 2014

Fonte: Próprio Autor.

Após isso se sobrepõe a carta solar a imagem do solarscópio comparando os traçados dos solstícios e equinócio e a localização das lâmpadas. Como se pode ver nas Figuras 4 e 5 houve compatibilidade entre a carta solar horizontal equidistante e a fotografia do solarscópio, ambas com latitude respectiva a cidade de estudo.

Figura 4 - Sobreposição carta solar equidistante e fotografia solarscópio

Fonte: Próprio Autor.

Figura 5 - Foto horizontal do solarscópio, carta solar horizontal equidistante e sobreposição das imagens – Validação do método

Fonte: Próprio Autor.

Portanto, comprovou-se a viabilidade do método para execução das cartas solares verticais equidistantes correspondentes aos campos visuais. Reforçando que o solarscópio utilizado para desenvolver as cartas solares possui entre os pontos que demarcam as horas, madeiras de travamento para estabilidade do mecanismo. Ou seja, os pontos a serem considerados para demarcar os traços das horas são de lâmpada a lâmpada, entre os travamentos.

2.2 Elaboração das cartas solares verticais equidistantes

Comprovada a confiabilidade do método, mapeou-se os equipamentos de lazer das praças a serem estudados, obtendo as direções predominantes de campo visual.

Os equipamentos analisados foram: mesas de jogos de xadrez, academias ao ar livre, bancos e playground, totalizando 44 equipamentos, sendo: 35 na primeira praça e 9 na segunda.

Como mostra a Figura 7, foram encontradas 18 direções de campo visual: Norte, Sul, Leste, Oeste, $\pm 15^\circ$ Norte, $\pm 15^\circ$ Sul, $\pm 15^\circ$ Leste, $\pm 15^\circ$ Oeste, Nordeste, Noroeste, Suldeste, Suldoeste, $-22,5^\circ$ Sul e -10° Oeste.

O presente trabalho considera os campos visuais perpendiculares ao chão, com o usuário posicionado a direção imposta pelo equipamento de lazer, sem considerar possíveis modificações de campo visual geradas por “movimentos de pescoço” dos usuários.

Figura 6 - Mapeamento das direções dos campos visuais a serem estudados

Fonte: Próprio Autor.

Após o mapeamento das direções para elaboração das cartas solares verticais equidistantes, foi feita a impressão das direções e desenhada no centro do solarscópio como guia para o posicionamento da máquina fotográfica.

A máquina fotográfica foi posicionada, com auxílio de um tripé, de modo que o centro da lente estivesse alinhado ao centro longitudinal e vertical do solarscópio.

Foram então capturadas as fotos para cada sentido de campo visual, totalizando 18 fotografias como podemos ver a seguir na Figura 8.

Figura 7 - Fotografias para execução das cartas solares verticais equidistantes

Fonte: Próprio Autor.

O procedimento escolhido para o desenho das cartas solares levou em conta a busca por uma ferramenta que possa ser desenvolvida de forma rápida e que seja utilizada para análises qualitativas. A Figura 9 demonstra como é o desenho no momento em que está sendo desenvolvido, onde cada fotografia do solarscópio é carregada no programa AutoCAD 2014 e com o comando *stretch* as formata com raio igual a 1 metro. Em seguida é feita uma circunferência de mesmo raio e com as indicações de Norte, Sul, Leste e Oeste, que é sobreposta à imagem, com o comando *pline*, que gera linhas e arcos contínuos, desenha-se primeiro os arcos que representam os solstícios e equinócio, em seguida unindo os pontos das lâmpadas, foram traçadas as linhas que representam as horas dos dias, completando o desenho da carta solar vertical.

Figura 8 - Desenho técnico da carta solar no programa AutoCAD 2014.

Fonte: Próprio Autor.

Cada fotografia do solarscópio passou por este procedimento. A Figura 10 mostra todas as cartas solares verticais em projeção equidistante que foram desenvolvidas, cada uma representando uma direção de campo visual.

Figura 9 - Cartas Solares Verticais Equidistantes

Fonte: Próprio Autor.

Com a carta solar vertical equidistante pronta superpõe-se a mesma as imagens de campo visual para aquela mesma direção, podendo deste modo extrair dados qualitativos, quanto à presença da luz direta do sol no campo visual estudado, assim como a qualidade e posição do sombreamento para o campo visual e o equipamento de lazer que está sendo estudado.

Propõe-se junto a essa ferramenta, utilizar como complemento o zoneamento do campo visual (PANERO; ZELNICK, 2006; BACKER; STEEMERS, 2002), como observado na imagem a seguir, divide o mesmo em 3 zonas distintas: a zona de visão central, a qual fornece a maior acuidade visual e é delimitada por um ângulo sólido de 1° ; a zona chamada de ergorama que é formada por um ângulo sólido de 60° , onde se obtém a percepção de profundidade e a distinção cromática; a terceira zona chamada de panorama, onde os objetos são difíceis de distinguir quando estáticos (VÁSQUEZ, 2011).

Figura 10 - Zoneamento do Campo Visual

Fonte: Próprio Autor.

3 EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA CARTA SOLAR VERTICAL EQUIDISTANTE

Buscando ilustrar a utilização da ferramenta, tomaram-se como exemplo dois equipamentos, primeiramente uma das posições de uma mesa de jogos de xadrez com campo visual direcionado para Leste e a outra um banco em um playground direcionado a Noroeste. A altura dos campos visuais considerada foi de uma pessoa adulta com 1,70 metros e a altura dos olhos ao chão igual a aproximadamente 1,10 metros, com banco possuindo 45 centímetros de altura (ABNT, 2004).

Como podemos visualizar na Figura 12, se o usuário mantiver seu campo de visão estático, provavelmente não haverá a possibilidade de ocorrência de ofuscamento, pois o entorno e a vegetação geram o bloqueio da presença da luz direta do sol, tanto na zona Ergorama quanto na zona Central de visão. Porém se este equipamento virado a Leste não possuísse um entorno denso, haveria grandes chances de ocorrência de ofuscamento causado pela luz direta do sol.

Figura 11 - Exemplo 1: Campo visual direcionado a Leste

Fonte: Próprio Autor.

Ao analisar o segundo exemplo, representado pela Figura 13 podemos concluir que não há possibilidade de ocorrência de ofuscamento pela luz direta do sol, visto que o gráfico do movimento aparente do sol não está diretamente presente nas zonas de visão onde possa haver ofuscamento, mesmo se o usuário movimentar seu campo de visão para cima provavelmente não haverá a possibilidade de ocorrência de ofuscamento visto que há a copa da árvore está bloqueando a insolação direta.

Figura 12 - Exemplo 2: Campo visual direcionado a Noroeste

Fonte: Próprio Autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os arquitetos e urbanistas no momento inicial de seus projetos buscam ferramentas que os levem a tirar conclusões qualitativas do espaço de implantação. Deste modo, a ferramenta descrita e o método para adquiri-la buscam auxiliar estes projetistas na análise primária do movimento aparente do sol e sua posição em relação ao campo visual gerado por determinado equipamento.

Esta análise pode proporcionar o auxílio a ocasiões de podas de árvores ou na localização do plantio de vegetações, além de mostrar o comportamento do entorno quanto ao bloqueio ou não da luz direta do sol no campo visual.

Com o ajuste da latitude do solarscópio, pode-se utilizar o método descrito para desenvolver a carta solar vertical em projeção equidistante para as cidades em que se deseja. Porém, esta não serve como ferramenta quantitativa, pois a forma gráfica que é desenvolvido o desenho final da carta solar não é totalmente preciso.

Propõe-se complementar o estudo com análises do sombreamento utilizando fotos horizontais do espaço urbano sobrepondo-as a carta solar horizontal, assim como uma análise do ambiente luminoso noturno. Portanto, com a carta solar vertical em projeção equidistante e as análises complementares, pode-se propor uma melhor implantação dos equipamentos de lazer em praças públicas, além de possíveis podas de árvores ao plantio de novas espécies, qualificando deste modo o espaço urbano.

5 REFERÊNCIAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. 2ª ed. Rio de Janeiro, 2004. 91p. ICS 91.010.49.

BAKER, N; STEEMERS, K. **Daylight design of buildings**. London: James & James Science Publishers, 2002. 245p.

FRÓES DA SILVA, L.L. **Iluminação Pública no Brasil: aspectos energéticos e institucionais**. 2006. 177f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético) Coordenação dos Programas de Pós-graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - COPPE UFRJ, Rio de Janeiro, 2006.

LABCON. **Simulador do Movimento Aparente do Sol: Solarscópio**. Disponível em: http://www.labcon.ufsc.br/equip_desenv_solarscopio.php Acesso em: jan 2014.

LIBERALINO, C. C. **Praça: lugar de lazer: relações entre características ambientais e comportamentais na Praça Kalina Maia**. 2011. 131p. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2011. 131p.

MASBOUGI, A. **Penser la ville par la lumière**. Paris: Editors de la Villette, 2004.

MASCARÒ, L. A iluminação do espaço urbano. **Revista RUA**. v.10 p. 38-43, 2006. Porto Alegre, RS.

MIER, R. Por uma estrutura luminosa sustentável no território paulista: uma análise ao longo da estrada dos romeiros. **Revista LABVERDE** nº 7, 2013, p.13-37. ISSN 2179-2275.

MOISINHO FILHO, E. F. MOISINHO FILHO, E. F. Patrimônio cultural e iluminação urbana em São Cristóvão. **NUTAU/USP** – 7º Seminário Internacional Espaço Sustentável: Inovações em Edifícios e Cidades. Abril, 2008. Disponível em: <http://www.usp.br/nutau/CD/157.pdf> Acesso em: 28 fevereiro 2012.

PANERO, J.; ZELNIK, M. **Las dimensiones humanas y los espacios interiores: Estándares Antropométricos**. 7ª ed. México, D.F. Ed. G. Gili, S.A. de CV, 1996. 315p.

ROIZENBLATT, I. **Critérios da iluminação elétrica urbana**. 2009. 196 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.

SCHMITZ, S. Introdução à história da iluminação pública em Florianópolis. **Ágora**, Florianópolis, UFSC/UDESC, v.25, p.14-16, 1997.

VÁSQUEZ, N. G.. **Ensaio de caracterização dos campos visuais de crianças em salas de aula: identificação dos componentes arquitetônicos de maior influência**. 2011. 207 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INFLUÊNCIA DAS ESQUADRIAS NA CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE HABITAÇÕES NO RJ

BRASILEIRO, Alice (1); MORGADO, Claudio Oliveira (2); TORRES, Thiago Coutinho (3)

(1) AMBEE-FAU-UFRJ, alicebrasileiro@ufrj.br; (2) AMBEE-FAU-UFRJ, claudiom@centroin.com.br;
(3) AMBEE-FAU-UFRJ, thiago.torres@hotmail.com

RESUMO

No âmbito da Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) se constitui no instrumento legal para a obtenção da classificação da eficiência energética das habitações, de acordo com a zona bioclimática. O projeto de pesquisa de iniciação científica que deu origem a este trabalho concentra-se especificamente na ZB8, visando a cidade do Rio de Janeiro, e tem como objetivo geral verificar em que medida determinados parâmetros arquitetônicos, utilizados no processo de avaliação, podem impactar na classificação de habitações. Foi investigada especificamente a influência das esquadrias, por serem elementos de arquitetura facilmente substituíveis na busca por uma melhor classificação da unidade habitacional, ao contrário dos materiais constituintes das paredes, por exemplo. Tendo um fim exploratório, os procedimentos da investigação foram experimentais, testando em planilhas eletrônicas o desempenho das esquadrias, inicialmente de forma empírica, em um compartimento-padrão hipotético e posteriormente, em unidades habitacionais de edifícios residenciais multifamiliares no Rio de Janeiro. Os parâmetros definidos para a investigação das esquadrias foram seu percentual de abertura (Fvent) e seu nível de sombreamento (Somb), em diferentes orientações, sendo esses elementos cruzados entre si em combinações diversas. Os resultados indicam o sombreamento como o parâmetro de influência mais significativa, podendo proporcionar ganhos em um nível de eficiência para a mesma orientação ou dois, dependendo das diferentes orientações. O percentual de abertura também proporciona ganhos ao ser alterado, embora estes sejam mais discretos. O produto desta análise poderá ser adotado como ferramenta para tomadas de decisão em reformas de habitações, de modo limitado nas multifamiliares e de forma mais ampla nas unifamiliares. Além disso, também poderá ser utilizado como insumo para projetos de novas residências.

Palavras-chave: RTQ-R, Esquadrias, Eficiência

ABSTRACT

Within the Brazilian National Policy for Saving and Rational Use of Energy, the Brazilian Regulation of Technical Quality Level Energy Efficiency of Residential Buildings (RTQ-R), is a legal instrument for obtaining the rating the energy efficiency of dwellings. This paper focuses on Rio de Janeiro city, one of the hottest in Brazil, and aims to verify to what extent some architectural variables (such as openings) used in the evaluation process can be more decisive than others for classification of dwellings about their efficiency in terms of electric energy consumption. The research took place first in a virtual model, and then in the design of recent built dwellings at the city; the parameters examined were how much opening was possible in different kinds of windows; if there was shading on them; orientation of facades and orientation of openings. These elements were crossed each other in various combinations, using appropriate spreadsheets for its calculation. Results show that the shading of openings is the most significant parameter influencing the energy efficiency of envelope. This result is significant for those existing building who intend to increase their energy efficiency, but don't have many possibilities in the

matter of changing walls and another more complex modifications. By a simple change of windows, adopting shading on them, it is possible to improve the dwelling energy efficiency to the best rating, depending on orientation. So, the product of this analysis can be adopted as a tool for decision making on housing reforms, or, additionally, it may also be used as input for new projects.

Key words: *energyefficiency, openings, Housing, Brazilian Labeling*

1 INTRODUÇÃO

A esquadria atua como ponto de ligação entre exterior e interior de uma edificação. Além de cumprir funções estéticas, exerce principalmente funções de proteção e conforto, e essas funções serão atendidas em função do material utilizado e do sistema de abertura. Serão esses dois itens que regularão a entrada de ar e luz para dentro da edificação, através da abertura. Caso haja um desequilíbrio no cumprimento dessas funções, seja por inadequação da esquadria ou por outra razão, o usuário tenderá a restabelecê-lo, o que geralmente é feito por meio da utilização de um sistema ativo, consumidor de energia. Dados do Ministério das Minas e Energia indicam que, no Brasil, o setor de edificações consome 42% da energia elétrica do país (BRASIL, 2011). Assim, em tempos onde cada vez mais a redução do consumo energético se faz necessária, as edificações não devem representar um meio de alto consumo energético, pelo contrário, sua forma física e constituição deveriam ser concebidas para suprir as necessidades humanas sem um gasto energético desnecessário. Nesse sentido, entendemos que as esquadrias, ao permitirem a ligação do exterior com o interior, podem representar, literalmente, um canal através do qual a energia pode ser desperdiçada, como Bannister et al (1998) demonstram, ao analisar a troca térmica ocorrida nas edificações.

No Brasil, há poucos anos foi criada a ENCE¹ para edificações, primeiramente comerciais, de serviços e públicas, e posteriormente, residenciais. Tomando como parâmetro metodológico os procedimentos de cálculo adotados no método prescritivo da atribuição da etiqueta às unidades habitacionais, formalizados no RTQ-R (BRASIL, 2012), o presente trabalho investiga como as esquadrias influenciam nessa classificação, analisando seu sistema de abertura, sombreamento e orientação, procurando responder a questões para tomadas de decisões nas reformas de habitações localizadas no Rio de Janeiro (ZB8).

É sabido que nem sempre uma reforma tem o poder de modificar em grandes proporções uma edificação. Cada caso merece ser avaliado individualmente, e cada um apresentará suas próprias dificuldades, sejam elas de ordem física e/ou econômica. Dessa forma, o resultado idealmente pretendido pode não ser o possível de ser alcançado, havendo situações em que será necessária uma escolha em detrimento de outra. Sendo um elemento arquitetônico de fácil substituição, as esquadrias podem ser decisivas nesse processo, e nisso reside o objetivo do trabalho, o conhecimento de o quanto a sua troca por outro modelo poderá melhorar, por orientação, o desempenho energético da habitação.

A investigação foi feita em duas etapas; primeiramente, em um compartimento hipotético, criado especialmente para a pesquisa, que gerou resultados preliminares. Posteriormente, as mesmas combinações de cálculos foram aplicadas a unidades habitacionais (UHs) reais, localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Cabe mencionar que reside aqui uma das limitações do trabalho. Ao se proceder a investigação somente sobre as esquadrias, as demais características construtivas das edificações analisadas precisaram ser igualadas, especialmente as que se referem a paredes e coberturas e suas propriedades termofísicas. Os resultados da investigação no compartimento hipotético e nas UHs reais foram similares, apontando os modelos de esquadrias mais indicados, em termos de eficiência energética, para a sua substituição, em função da orientação.

¹Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.

2 FUNDAMENTAÇÃO

O uso do RTQ-C (BRASIL, 2013) e do RTQ-R (BRASIL, 2012) como instrumentos de investigação do desempenho energético de edificações é um exercício que vem sendo adotado praticamente desde os seus lançamentos. Mesmo com todas as revisões já efetivadas e outras tantas que ainda se fazem necessárias, diversas são as publicações que trazem essa abordagem. Especificamente sobre o RTQ-R, em nossa investigação sobre a influência das esquadrias no desempenho energético das habitações, encontramos boas referências nos trabalhos de Matos (2012), Queiroz et al (2011) e Ziebell (2013), e de fato, há um aprendizado intrínseco na aplicação do Regulamento, e seu uso pode ir muito além da solicitação da ENCE. Embora os resultados de suas aplicações forneçam uma classificação segundo parâmetros determinados, que enquadram os edifícios em variáveis com considerações eventualmente limitadas, há uma relação direta entre a classificação obtida e a eficiência energética da edificação.

Em uma visão mais ampla, para além dos preceitos do RTQ-R, a influência das esquadrias é algo que vem sendo estudado como elemento arquitetônico, que não só define a relação entre exterior e interior da edificação, como também participa de sua composição estética, sendo um importante item para a caracterização das construções. Na literatura de conforto ambiental, a relação entre o tipo de esquadria/sistema de abertura e sua permeabilidade ao ar também é bastante estudada, como podemos ver em Corbella; Corner (2011), Bittencourt; Cândido (2005) e Krause et al, 2005.

Lambert et al (1997) ratificam essa relação das esquadrias com o comportamento térmico da edificação, lembrando que os itens que mais interferem no aporte de calor por um vão são a orientação e o tamanho da abertura; o tipo de vidro e o uso de proteções solares internas e externas. Do mesmo modo, Bittencourt e Cândido (2005) mencionam que os principais fatores na configuração do fluxo de ar no interior das edificações são o tamanho, a forma e a localização das aberturas.

Ainda a respeito do tamanho das aberturas, Bannister et al (1998) fazem uma relação direta entre o seu aumento e o consequente aumento na troca térmica entre interior e exterior, o que teria como uma de suas consequências o aumento da energia necessária para a climatização dos ambientes. O estudo demonstrou que uma taxa acima de 50% na relação aberturas/fachadas induz ao maior consumo de energia para climatização, para todas as tipologias estudadas. Uma relação semelhante a respeito da comparação entre o tamanho da abertura e da fachada, mas comparando os resultados à absorvância, Santana e Ghisi (2007) perceberam que, para uma mesma absorvância, a alteração do percentual de janelas na fachada, levado ao extremo, de 10% a 90%, provocou um aumento no consumo de energia que chegou a 41,6%. Considerando-se que é um aumento de quase 50% provocado simplesmente pela existência de mais janelas na edificação, esse fato nos ajuda a ter a dimensão da importância desses elementos arquitetônicos no seu desempenho energético.

Em uma linha semelhante, Sorgato, Versage e Lamberts (2011a) demonstraram resultados com algumas outras nuances, considerando edificações ventiladas naturalmente em ZB3 e ZB8. Os autores constataram que a área da ventilação influencia diretamente no desempenho térmico, e a influência será positiva em uma faixa de 8% a 15% da área útil do ambiente, sendo tanto melhor quanto mais se aproximar do teto da faixa. Assim, vemos que não se trata simplesmente de reduzir o tanto quanto possível o tamanho da abertura, mas perceber que até certo limite, o seu aumento tem efeitos positivos.

Ziebell (2013) analisou, em Porto Alegre, como a orientação, o tamanho e o sombreamento das aberturas influenciam no comportamento térmico dos ambientes

(considerando a energia consumida no condicionamento de ar para atingir as condições de conforto). Não só concluiu que o tamanho maior das aberturas produz um pior comportamento térmico, como também constatou que, independentemente do tamanho e da orientação, sempre há uma melhora no desempenho térmico ao ser acrescentado um elemento de sombreamento nas aberturas², fato também constatado por Sorgato, Versage e Lamberts (2011b), ao analisar o efeito que o dispositivo de sombreamento exerce nas edificações situadas nas ZB3 e ZB8.

A respeito da importância do sombreamento, não somente nas edificações residenciais, mas também nas comerciais/institucionais, Dias et al (2012) verificaram que os ângulos de sombreamento nas aberturas, quando analisados à luz do RTQ-C, podem ser subestimados, posto que dependendo da edificação, eles podem ser determinantes na obtenção da ENCE, fazendo, assim, diferença na consideração sobre o desempenho energético da edificação.

Vemos, portanto, que há relações diretas, já estabelecidas, entre o tamanho da abertura, seu sombreamento e o desempenho térmico da edificação. Em nossa pesquisa, ao seguir este raciocínio, a busca foi no sentido de verificar, para edificações já existentes, onde exista a intenção de melhorar sua eficiência energética, se há vantagem em se investir na substituição de esquadrias ou de seu posicionamento, para a obtenção do efeito desejado.

3 MÉTODO

Com um fim exploratório, a análise da influência das esquadrias na classificação do nível de eficiência energética foi feita de modo experimental, utilizando as equações integrantes do Método Prescritivo do RTQ-R para a cidade do Rio de Janeiro (ZB-8), considerando a classificação obtida para a envoltória, em seu comportamento no verão ($EqNumEnv_{Resf}$). Foram considerados atendidos os pré-requisitos gerais, dos ambientes e da unidade habitacional.

Para isolar o componente “esquadrias” na equação 3.21 do RTQ-R (BRASIL, 2012), foram admitidas como variáveis a orientação (área de paredes externas – A_{pamb} – e área de abertura – A_{ab}), o percentual de ventilação das esquadrias (F_{vent}) e se estas possuíam sombreamento ($Somb$). As demais componentes foram consideradas como padrão, dentro dos limites aceitos para a ZB-8, para todos os testes realizados³.

Figura 1 - Modelo virtual: uma face externa e três internas, testado em diferentes orientações

Fonte: elaboração própria

A aplicação foi feita inicialmente em um compartimento hipotético, um modelo utilizado como APP, com dimensões em metros de 3x3x3 (Figura 1), em diferentes orientações, com três paredes confinadas e uma janela que ocupa metade da única parede voltada para o exterior (Quadro 1). Posteriormente, a mesma análise foi feita em unidades habitacionais (UHs) de prédios residenciais multifamiliares, como será detalhado mais adiante.

A consideração dos valores de F_{vent} em 0,45 e 0,90 foi tomada dos tipos 1 (janela de abrir 90°) e 3 (janela de correr) de esquadrias disponibilizados no Anexo II do RTQ-R (BRASIL, 2012). Em ambas as esquadrias, foi considerada a possibilidade de existir ou não venezianas, o que produziu a utilização de quatro modelos de esquadrias (Figura 2).

²No presente trabalho, foi verificada a mesma constatação, para o clima do Rio de Janeiro.

³ $U = 2,43$ [W/(m².K)]; $CT = 152$ [kJ/m².K]; Absortância = 0,40; COB=0; PIL=0; SOLO=0; PD= 3,00m. Esquadrias testadas: Tipos 1 e 3 do Anexo II do RTQ-R (BRASIL, 2012).

Quadro 1 – Plantas esquemáticas do modelo virtual, suas características e as combinações de análise adotadas.

	AabN	AabS	AabL	AabO

Características	Uma face externa e três internas, testado em diferentes orientações. Compartimento medindo 3x3x3m. A abertura ocupa metade da parede. APamb: 4,5m²; Aparint: 3x9 = 27m²; AAb: 4,5m²			
Combinações de análise	Fvent 0,45 x Somb 0 / Fvent 0,45 x Somb 1 / Fvent 0,90 x Somb 0 / Fvent 0,90 x Somb 1			

Fonte: elaboração própria

O questionamento a respeito de o quanto uma troca de esquadria poderia ser vantajosa, do ponto de vista da classificação energética, foi feito por APP; inicialmente, no modelo virtual, e posteriormente, em UHs reais, e buscou respostas para três perguntas:

Figura 2 – Modelos de esquadrias pesquisados

Fonte: elaboração própria

a) O quanto melhora a classificação do ambiente, por orientação, se for feito um investimento em venezianas?

b) O quanto melhora a classificação do ambiente, por orientação, se uma esquadria Fvent 0,45 for substituída por outra Fvent 0,90?

c) O que exerce maior influência? Fvent ou Somb? O quanto cada um pode melhorar a classificação do ambiente, por orientação?

As UH's reais adotadas no estudo foram selecionadas a partir dos 'Habite-se' concedidos na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2012, e dentro deste universo, foram selecionadas aleatoriamente três unidades na Área de

Planejamento 4 (AP4), região que relativamente à sua área concentrou o maior número de 'Habite-se' da cidade – 57,3 'Habite-se'/Km² (PRJ, 2013). São UHs que pertencem a prédios de classe média, com três quartos e área útil total variando de 72,25m² a 76,90m².

3.1 Os procedimentos de cálculo

Não é demais ressaltar que os cálculos foram feitos **por APP**, utilizando-se como resultado apenas seu EqNumEnv_{Resf}, ou seja, o comportamento da envoltória do ambiente no verão.

Para a análise das esquadrias foram promovidas diferentes combinações entre orientação/Fvent/Somb e estas inseridas em planilha eletrônica, gerando dezesseis respostas (Quadro 2) que foram re combinadas em função da variável a ser estudada em cada caso (orientação, Fvent ou Somb).

Para os cálculos feitos a partir das UHs reais, as combinações foram as mesmas, porém, como não havia apenas um APP em estudo, testado em distintas situações, mas vários deles, testados nas mesmas distintas situações (orientação/Fvent/Somb), foi produzido um volume bem maior de cálculos, o que ensejou a demanda de uma etapa adicional, ponderando os

Quadro 2 – Combinações para os cálculos no modelo virtual

Valores de GHR				
	0,45/0	0,45/1	0,90/0	0,90/1
Oeste				
Norte				
Leste				
Sul				

Fonte: Elaboração própria

resultados pelas áreas úteis das UHs e obtendo, assim, apenas um resultado para cada UH, concentrando as informações de suas três APPs e fornecendo parâmetros para a análise da influência da esquadrias, por orientação, na classificação da eficiência energética.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados foram obtidos em GHR⁴, expressos em células nas cores que refletem suas classificações (A, B, C, D ou E). A primeira etapa de análise foi com o modelo virtual e a segunda, com as UHs reais, que como já explicado anteriormente, tiveram os GHRs de suas diferentes APPs ponderados pelas áreas úteis, de modo a obter um GHR/UH, e em seguida, os GHRs de todas as UHs, juntos, produziram uma média, um valor representativo único de cada combinação para o grupo das UHs reais. O

Quadro 3 – Combinações pesquisadas e resultados diretos

Combinação pesquisada		Resultado (GHR)	
		Mod.Virtual	UHs reais
1.	Oeste / Fvent 0,45 / Somb0	12167	12145
2.	Oeste / Fvent 0,45 / Somb1	6604	7235
3.	Oeste / Fvent 0,90 / Somb0	11301	11280
4.	Oeste / Fvent 0,90 / Somb1	5739	6370
5.	Norte / Fvent 0,45 / Somb0	10360	11282
6.	Norte / Fvent 0,45 / Somb1	5859	6827
7.	Norte / Fvent 0,90 / Somb0	9693	10516
8.	Norte / Fvent 0,90 / Somb1	5152	6066
9.	Leste / Fvent 0,45 / Somb0	9759	10145
10.	Leste / Fvent 0,45 / Somb1	5102	5649
11.	Leste / Fvent 0,90 / Somb0	9082	9366
12.	Leste / Fvent 0,90 / Somb1	4425	4870
13.	Sul / Fvent 0,45 / Somb0	8348	9618
14.	Sul / Fvent 0,45 / Somb1	4599	5579
15.	Sul / Fvent 0,90 / Somb0	7710	8872
16.	Sul / Fvent 0,90 / Somb1	3962	4841

Fonte: Elaboração própria

objetivo desse procedimento (separar o modelo das UHs reais) foi não influenciar o resultado de unidades existentes com os resultados do modelo criado para a pesquisa. Por outro lado, como pode ser visto no Quadro 3, os resultados de um e de outro acabaram sendo bastante semelhantes, alguns até idênticos ao se verificar as faixas de classificação.

Estes resultados foram combinados entre si para responder às três perguntas sobre a influência das esquadrias. Para a comparação (sempre analisando em grupos distintos o modelo e as UHs reais) foi feita uma relação entre eles. Na pergunta [a], foi estabelecida uma relação percentual da melhor situação (Somb1) sobre a pior situação (Somb 0), por Fvent e orientação, considerando o valor do intervalo em GHR que separa os níveis de classificação (3.156 GHR, para a ZB-8). O Quadro 4 exibe os resultados das UHs reais.

a) O quanto melhora a classificação do ambiente, por orientação, se for feito um investimento em venezianas?

Quadro 4 – Resultados da investigação por orientação e por Fvent, alterando-se o Somb0 por Somb 1

Fvent 90	GHR			
	Oeste	Leste	Sul	Norte
Somb0	11280	9366	8872	10516
Somb1	6370	4870	4841	6066

Fvent 45	GHR			
	Oeste	Leste	Sul	Norte
Somb0	12145	10145	9618	11282
Somb1	7235	5649	5579	6827

Fvent 90	Variação em relação o intervalo			
	Oeste	Leste	Sul	Norte
Somb0	Pior sit	Pior sit	Pior sit	Pior sit
Somb1	156%	142%	128%	141%

Fvent 45	Variação em relação o intervalo			
	Oeste	Leste	Sul	Norte
Somb0	Pior sit	Pior sit	Pior sit	Pior sit
Somb1	156%	142%	128%	141%

Fonte: Elaboração própria

⁴ Graus-hora de resfriamento: o somatório da diferença entre a temperatura operativa horária e a temperatura de base, quando a primeira está acima da temperatura de base, no caso de esfriamento, adotando a temperatura de base como 26° (BRASIL, 2012).

Apesar de em valores absolutos os GHRs serem diferentes, podemos constatar que, para uma mesma orientação, a adoção de uma janela com venezianas produzirá relativamente a mesma melhora, seja no Fvent 0,45 ou no Fvent 0,90. Porém, a veneziana produzirá um melhor resultado na medida em que for pior a orientação, na sequência da pior para a melhor, Oeste-Leste-Norte-Sul. A mesma tendência de comportamento foi constatada nos cálculos do modelo virtual. Em termos mais visuais, podemos ver essa análise com seus resultados (absolutos em GHR) dispostos graficamente sobre uma barra que expressa a faixa de classificação (Figura 3), com as cores devidas de cada intervalo.

Pela análise gráfica, é mais facilmente percebível que um modelo de esquadrias com duas folhas de correr que deslizam sobre si mesmas, sem venezianas, nem alcança a

Figura 3: Comparação dos resultados das quatro orientações para Fvent 0,45/Somb0 e Fvent 0,90/Somb1

Fonte: elaboração própria

classificação “B”, mesmo se for situada no Sul, ficando a orientação Oeste na classificação “D”. Já um modelo de abrir, com venezianas, tem duas orientações classificadas como “A” e duas como “B”.

Nas perguntas [b] e [c], foi feita uma relação percentual sobre a redução do valor absoluto do GHR, das melhores situações em relação às piores e em seguida essa mesma análise novamente, tendo como referência o valor do intervalo entre as classificações (como na pergunta [a]). O uso do intervalo foi necessário para ser possível analisar as diferenças de resultados entre uma situação e outra que apresentassem a mesma classificação em letras, mas com valores de GHR diferentes entre si. Ao se manter a análise somente pela faixa de classificação, nuances mais sutis teriam sido perdidas na análise. Assim, na sequência, são apresentadas as respostas às perguntas sobre as UHs reais (Quadros 5 e 6) e suas análises resultantes.

b) O quanto melhora a classificação do ambiente, por orientação, se uma esquadria Fvent 0,45 for substituída por outra Fvent 0,90?

Quadro 5 – Resultados da investigação por orientação e por Somb, alterando-se o Fvent 0,45 por Fvent 0,90

Análise: Redução do GHR mudando o Fvent de 0,45 para 0,90					Análise: Redução do GHR mudando o Fvent de 0,45 para 0,90				
Somb0	Fvent 0,45	Fvent 0,90	Redução % do GHR	Redução em relação ao intervalo	Somb1	Fvent 0,45	Fvent 0,90	Redução % do GHR	Redução em relação ao intervalo
Oeste	12145	11280	7%	27%	Oeste	7235	6370	12%	27%
Norte	11282	10516	7%	24%	Norte	6827	6066	11%	24%
Leste	10145	9366	8%	25%	Leste	5649	4870	14%	25%
Sul	9618	8872	8%	24%	Sul	5579	4841	13%	23%

Fonte: Elaboração própria

Há uma melhora de no mínimo 23% (em relação ao intervalo), em cada orientação, ao se substituir uma esquadria Fvent 0,45 por uma esquadria Fvent 0,90. Pela análise gráfica (Figura 4), vemos que se não houver venezianas, no modelo de correr, a orientação oeste ainda recebe a classificação “D”. No modelo de abrir, isso não ocorre. De modo análogo, é possível constatar aproximadamente a mesma melhora na substituição das esquadrias de correr pelas de abrir, se houver venezianas, com as orientações sul e leste passando a se

Figura 4- Comparação dos resultados das orientações, combinando o par de janelas sem venezianas (Somb0), nas duas situações de abertura (correr – Fvent0,45 e abrir – Fvent 0,90) e o par com venezianas (Somb 1), nas mesmas situações de abertura. Notar que em cada par, há uma leve melhora da eficiência para todas as orientações.

Fonte: elaboração própria

classificar como “A”. Este resultado nos remete a Rodrigues (2008), que ao realizarsimulações computacionais combinando a ação do vento e da temperatura, também constatou que os formatos das aberturas de janelas podem influenciar significativamente no desempenho térmico dos edifícios.

c) O que exerce maior influência? Fvent ou Somb? O quanto cada um pode melhorar a classificação do ambiente, por orientação?

Quadro 6 – Resultados por orientação e por combinação de Fvent x Somb. Notar as médias de reduções em relação ao intervalo de classificação do GHR, 25% alterando-se o Fvent e 142% alterando-se o Somb.

Redução do GHR mudando o Fvent de 0,45 para 0,90				
Somb 0	Fvent 45	Fvent 90	Redução % do GHR	Redução em relação ao intervalo
Oeste	12145	11280	7%	27%
Norte	11282	10516	7%	24%
Leste	10145	9366	8%	25%
Sul	9618	8872	8%	24%
MÉDIA			7%	25%

Redução do GHR mudando o Fvent de 0,45 para 0,90				
Somb1	Fvent 45	Fvent 90	Redução % do GHR	Redução em relação ao intervalo
Oeste	7235	6370	12%	27%
Norte	6827	6066	11%	24%
Leste	5649	4870	14%	25%
Sul	5579	4841	13%	23%
MÉDIA			13%	25%

Redução do GHR mudando o Somb de 0 para 1				
Fvent 45	Somb0	Somb1	Redução % do GHR	Redução em relação ao intervalo
Oeste	12166	7254	40%	156%
Norte	11287	6833	39%	141%
Leste	10165	5669	44%	142%
Sul	9626	5587	42%	128%
MÉDIA			42%	142%

Redução do GHR mudando o Somb de 0 para 1				
Fvent 90	Somb 0	Somb 1	Redução % do GHR	Redução em relação ao intervalo
Oeste	11301	6389	44%	156%
Norte	10521	6072	42%	141%
Leste	9387	4891	48%	142%
Sul	8880	4848	45%	128%
MÉDIA			45%	142%

Fonte: Elaboração própria

Em termos absolutos, a troca do Somb produz melhores resultados do que a troca do Fvent. Em relação ao intervalo, a troca do Somb pode produzir ganhos de 142%, contra 25% da troca do Fvent, na média das orientações. Ou seja, se a opção for única e/ou o orçamento for restrito, será mais vantajoso incorporar a veneziana na esquadria.

Na análise gráfica (Figura 5),ratificamos que o sombreamento da janela terá mais influência no desempenho energético da edificação do que a proporção da abertura, havendo um ganho de quase dois intervalos ao alterar o sombreamento, contra um ganho menor, de cerca de 1 intervalo, ao se aumentar a área de ventilação.

Após as respostas aos três questionamentos, vemos que uma simples substituição de esquadrias pode contribuir bastante para o aumento da eficiência energética da

Figura 5- Comparação dos resultados das orientações, combinando o par de janelas de correr (Fvent 0,45) nas duas situações de sombreamento (com e sem venezianas) e o par de janelas de abrir (Fvent 0,90), nas mesmas situações de sombreamento. Notar que em cada par, há uma melhora bastante expressiva da eficiência para todas as orientações.

Fonte: elaboração própria

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho analisou o comportamento de diferentes modelos de esquadrias no desempenho energético de habitações no Rio de Janeiro, mediante os procedimentos adotados no método prescritivo do RTQ-R (BRASIL, 2012). A principal motivação do trabalho foi a fácil substituição deste elemento arquitetônico em reformas de habitações que busquem melhorar seu desempenho energético. Comparativamente, uma modificação nas propriedades termofísicas de paredes e coberturas ensejariam uma reforma de grande porte, que embora não seja impossível de ser feita, se torna mais improvável de ocorrer, pela complexidade de execução.

Para a investigação, foram utilizados quatro modelos de esquadrias, combinando-se o sistema de abertura (correr ou abrir) com o sombreamento (com ou sem venezianas), testados em diferentes orientações. Como resultados, pudemos verificar que a mudança no sistema de abertura da esquadria, do modelo de correr para o modelo de abrir, produz resultados positivos, na ordem de 24% do intervalo de classificação da eficiência energética, sendo que na sua pior orientação, a oeste, os ganhos podem chegar a 27%.

Se a substituição envolver janelas que possuam venezianas, a adoção deste modelo, em relação a outro que não as tenha, poderá produzir ganhos bem mais expressivos, de mais de um intervalo de classificação (do nível “D” para o “B”, por exemplo, sendo tanto maior a diferença de resultado quanto pior for a orientação, na sequência da pior para a melhor, O-L-N-S. Ou seja, se no projeto a orientação não foi bem cuidada, tanto maior será a dependência de elementos como as esquadrias para corrigir a perda de eficiência.

Como resultados mais pronunciados sobre os modelos de esquadrias e sua relação com o desempenho energético da habitação, verificamos que o pior desempenho é da esquadria de correr (folhas deslizantes sobre si mesmas), sem venezianas, e o melhor desempenho, da esquadria de abrir, com venezianas.

Embora estes resultados possam orientar proprietários em processo de reforma de suas residências, inclusive nas UHs situadas em prédios multifamiliares (desde que haja a concordância do condomínio para a substituição das esquadrias da fachada), poderão ser bastante úteis também como insumos para um novo projeto de habitações.

habitação (ainda que a abrangência do presente trabalho tenha suas limitações). Em um caso de reforma da habitação, a substituição de esquadrias é um procedimento que pode ser feito em um dia apenas, com o mínimo de incômodo para o morador e um retorno bastante positivo em termos de eficiência, em qualquer orientação.

REFERÊNCIAS

- BANNISTER, Paul et al. **Testing commercial building energy Standards**. IPENZ Transactions, V.25, Nº1/EMCh, 1998. Disponível em: www.ipenz.org.nz/ipenz/publications/transactions/Transactions98/emch/4bannister.pdf. Acesso em 30 abr. 2014.
- BITTENCOURT, L.; CÂNDIDO, C. **Introdução à Ventilação Natural**, Maceió: EDUFAL, 2005
- BRAZIL. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). **Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais**. Brasília, 2012.
- _____. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). **Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos**. Brasília, 2013.
- _____. Ministério das Minas e Energia. **Plano Nacional de Eficiência Energética: Premissas e Diretrizes Básicas**. Brasília, DF, 2011.
- CORBELLA, Oscar, CORNER, Viviane. **Manual de Arquitetura Bioclimática Tropical para a redução do consumo energético** (Anexo 5, em cd-rom). Rio de Janeiro: Revan, 2011.
- DIAS, Alice, et al. Influência dos ângulos de sombreamento no resultado do indicador de consumo da envoltória através do método prescritivo do RTQ-C. XVI Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Juiz de Fora, 2012. In: **Anais...** Juiz de Fora, 2012.
- KRAUSE, Claudia et al. **Bioclimatismo no Projeto de Arquitetura: Dicas de Projeto**. Apostila da disciplina Conforto Ambiental da FAU/UFRJ. Rio de Janeiro, 2005
- LAMBERTS, R. et al. **Eficiência Energética na Arquitetura**. São Paulo: PW, 1997.
- MATOS, Juliana M. **Qualificação de edifícios residenciais verticais à luz do Regulamento Técnico da Qualidade para o nível de eficiência energética de edificações residenciais (RTQ-R)**. Natal: PPGAU/UFRN. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), 2012.
- PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (PRJ). Licenças e Habite-se. Disponível em <<http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/exibeconteudo?article-id=137043>>. Acesso em 13 jan. 2013.
- QUEIROZ, Natália et al. Análises paramétricas da equação de Graus Hora de Resfriamento da Etiqueta Residencial do PROCEL para Zonas Bioclimáticas 5 e 8. XI ENCAC, VII ELACAC, Búzios, 2011. In: **Anais...** ANTAC:Porto Alegre, 2011.
- RODRIGUES, Luciano S. **Ventilação natural induzida pela ação combinada do vento e da temperatura em edificações**. Ouro Preto: PROPEC/UFOP. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), 2008.
- SANTANA, Marina; GHISI, Enedir. Influência do percentual de área de janela na fachada e da absorvância de paredes externas no consumo de energia em edifícios de escritórios da cidade de Florianópolis-SC. IX ENCACe V ELACAC, Ouro Preto, 2007. In: **Anais...** Ouro Preto, 2007.
- SORGATO, M. J.; VERSAGE, R.; LAMBERTS, R. **A influência da área da ventilação no desempenho térmico de edificações residenciais**. Nota Técnica Nº 03/2011. Florianópolis, LabEEE, 2011a. Disponível em <<http://www.labeee.ufsc.br/node/281>>. Acesso em 08 ago. 2012.
- _____. **Sombrear ou não sombrear janelas**. Nota Técnica Nº 02/2011. Florianópolis, LabEEE, 2011b. Disponível em <<http://www.labeee.ufsc.br/node/273>>. Acesso em 18 ago. 2012.
- ZIEBELL, Clarissa S. **Desenho de Aberturas e Comportamento Térmico de Ambientes de Simulação – Qualificação e quantificação para a região climática de Porto Alegre**. Porto Alegre: PROPARG/UFRGS. Dissertação (Mestrado em Arquitetura), 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CONFORTO AMBIENTAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO: ANÁLISE DO CAMPUS DO SERTÃO DA UFAL

**PEREIRA SANTOS, Kerolaynh (1); MARTINS DA COSTA, Gleidson (2);
BARROS, Bruna Rosa (3)**

(1) UFAL, kerolaynhsantos@gmail.com (2) UFAL, engcivil.gleidson@gmail.com, (3) UFRGS, bruna.barros@ufrgs.br

RESUMO

Os processos de ensino-aprendizagem são diretamente influenciados pelo conforto ambiental disponível nas instituições de ensino. Assim, o presente trabalho objetiva apresentar uma análise parcial dos aspectos construtivos e padrão arquitetônico das instalações da Sede do Campus do Sertão da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), com sede em Delmiro Gouveia/AL, sob o ponto de vista dos confortos térmico e lumínico. Caracterizada como Estudo de Caso, esta pesquisa utiliza como procedimentos o levantamento bibliográfico e documental para estudo das condicionantes climáticas, recomendações técnicas construtivas adequadas à região e características projetuais do edifício, além de análise *in loco*. Desta forma, este trabalho é justificado pela escassez de estudos voltados às técnicas construtivas aplicáveis à região semiárida brasileira e pela perspectiva de intervenção, uma vez que poderá embasar projetos de readequação e expansão arquitetônica deste Campus e de outras construções na região.

Palavras-chave: Conforto ambiental, UFAL, Semiárido alagoano, Instituições de ensino.

ABSTRACT

Teaching and learning processes are directly influenced by environmental comfort available in educational institutions. Thus, from the point of view of thermal and luminous comfort, this paper presents a partial analysis of the constructive aspects and architectural pattern of the Hinterland Campus of the Federal University of Alagoas (UFAL), in Delmiro Gouveia/AL. This research is characterized as a case study and uses procedures such as bibliographic and documentary survey to study climate aspects, technical constructive recommendations more appropriate to that region and design pattern of the building. Those studies are complemented by a local analysis. Even so, this paper is justified by the existence of few studies about construction techniques applicable to the Brazilian semiarid region and the prospect of intervention because it may be used to realignment projects and architectural expansion of that campus and other buildings in this region.

Keywords: Environmental comfort, UFAL, Semiarid region of Alagoas, Educational institutions.

1 INTRODUÇÃO

O conceito de espaços habitáveis vem sofrendo mudanças significativas com o passar do tempo, em especial, no que se trata da satisfação do usuário. Estas alterações ocorrem devido à adoção de novos parâmetros de qualidade das edificações, os quais visam proporcionar melhorias no conforto ambiental e eficiência energética, através da utilização de métodos ambientalmente mais adequados.

Isso porque o uso de recursos naturais para condicionamento e iluminação de interiores promove a satisfação das necessidades biológicas e psicológicas do usuário em ritmos naturais e saudáveis, através da sua ligação com o ambiente exterior. Igualmente, o

baixo consumo de energia elétrica contribui com a redução de impacto ambiental negativo gerado pela construção e manutenção das edificações (SILVA, 2009).

Cabe salientar que o conforto ambiental se refere à harmonia entre o usuário e as variáveis ambientais durante a realização das atividades cotidianas, proporcionada pelas características construtivas da edificação. Segundo Corbellas e Yannas (2003, p.37), a Arquitetura Bioclimática busca “prover um ambiente construído com conforto físico, sadio e agradável, adaptado ao clima local”.

No que concerne às instituições de ensino, são imprescindíveis ao adequado desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem que a comunicação seja compreendida, a visualização seja nítida e a climatização seja confortável. Logo, verifica-se que o conforto ambiental influencia diretamente no desempenho educacional do estudante (DALVITE et al, 2007; GEMELLI, 2009; SILVA, 2009).

Neste contexto, as instalações da Sede do Campus do Sertão da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), inaugurada em março de 2010 no município de Delmiro Gouveia-AL, foram planejadas de modo a atender as características bioclimáticas da região. Contudo, cabe avaliar se elas efetivamente contemplam os requisitos projetuais definidos para o clima quente e seco, e para um ambiente educacional.

Assim, o presente trabalho objetiva apresentar uma análise parcial dos aspectos construtivos das salas de aula da referida edificação sob o ponto de vista dos confortos térmico e lumínico. Desenvolvido pelos membros do Programa de Educação Tutorial PET Engenharias da UFAL no ano de 2012, este estudo é de cunho descritivo e se caracteriza pelo método de Estudo de Caso, tendo em vista que utiliza como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e documental, para estudo das características climáticas, recomendações técnicas construtivas adequadas para a região e características projetuais do edifício, além de análise *in loco*.

Diante do exposto, este trabalho é justificado pela escassez de estudos voltados às técnicas construtivas aplicáveis à região semiárida brasileira, e pela perspectiva de intervenção, uma vez que poderá embasar futuros projetos de readequação deste edifício, os quais contribuam com a melhoria do seu conforto ambiental, bem como balizar a expansão arquitetônica deste Campus e de outras construções nesta região.

2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

Distante 303 km da capital, Delmiro Gouveia está inserido na região semiárida do estado de Alagoas, localizando-se no extremo Oeste (Figura 1a). Com clima quente e seco, o município apresentou, entre os anos de 1975 e 2011, temperaturas médias que variam de 18,8°C a 30,1°C (AGRITEMPO, 2012). Ainda, baseado nos dados disponíveis no Zoneamento Bioclimático Brasileiro (ABNT, 2003), salienta-se que o município de Delmiro Gouveia melhor se enquadra na Zona 7.

Quanto às instalações da Sede do Campus do Sertão da UFAL (Figura 1b), elas foram ocupadas em outubro de 2011. Até o presente, apenas o edifício principal teve suas obras concluídas, onde se concentram as salas de aula, laboratórios, auditório, bibliotecas etc., totalizando 3522,10m² de área construída, o que representa cerca de 1,5% do terreno disponível, segundo o projeto arquitetônico do Campus (2009). No processo de avaliação deste trabalho, utilizou-se o projeto arquitetônico da edificação estudada, bem como foram feitas análises e registros fotográficos *in loco*.

Figura 1 – (a) Localização do município de Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas, e (b) Destaque do bloco das salas de aula

Fonte: (a) Adaptado de IBGE (2009) e (b) Adaptado do projeto arquitetônico do Campus do Sertão/UFAL (2009).

3 ANÁLISE DO CONFORTO HIGROTÉRMICO

Em uma instituição de ensino, o processo de ensino-aprendizagem pode ser interferido por vários fatores como, por exemplo, o desconforto dos alunos em relação às variações climáticas. Krügere; Zannin (2004) afirmam que perturbações no conforto térmico, como o calor excessivo, provocam cansaço e sonolência, e consequente redução no desempenho dos estudantes e professores. À luz disso, o ambiente de ensino deve ser projetado de modo a fornecer condições ambientais adequadas a partir do uso do ar-condicionado ou por meios de condicionamento passivo. Entretanto, este último se sobressai, pois, além de gerar bem-estar psicológico, ajuda na redução no consumo de energia.

Diante do exposto, para a Arquitetura Bioclimática, a correta escolha dos materiais de construção, da definição do volume arquitetônico em função das condições climáticas locais, do uso de protetores solares exteriores, da possibilidade de captação da luz natural sem elevar excessivamente a carga térmica e do uso da ventilação natural são alguns dos quesitos que devem ser ponderados em uma edificação (BARBORA; LIMA, 2010). A Figura 2 representa a Carta Bioclimática da Zona 7, a qual embasa as diretrizes construtivas que melhor se adequam para região do semiárido (ABNT, 2003).

Figura 2 – Carta Bioclimática para Zona 7

Fonte: ABNT (2003)

Com base na Carta Bioclimática da Zona 7, pode-se verificar que nas regiões de clima quente e seco a ventilação natural deve ser controlada para evitar incômodos aos usuários do prédio e propiciar a renovação do ar (SOUZA, 2006). Neste sentido, recomenda-se a ventilação seletiva. Diante disso, a melhor solução é permitir a ventilação cruzada nos períodos em que a temperatura interna seja maior que a externa e adotar janelas pequenas associadas às estratégias de sombreamento (ABNT, 2003).

Desta forma, para realizar o condicionamento passivo adequado na edificação, Batista (2006) indica restringir a ventilação durante o dia (ventilação de conforto), evitando a

incidência direta da massa de ar quente nos usuários. Nestes termos, a ventilação natural é preferencial durante o período noturno (GIOVANI, 1991 apud ANDRADE, 1996). Vale salientar que o resfriamento convectivo noturno ajuda a eliminar o calor absorvido pela edificação durante o dia.

Para o aproveitamento adequado da ventilação, algumas normas são sugeridas. A dimensão das aberturas/janelas deve estar entre 10% e 15% em relação à área do piso de um determinado ambiente (ABNT, 2003). Na Figura 3 é possível observar o modelo de esquadria utilizado no edifício analisado.

Figura 3–Aberturas das salas de aula da UFAL, Campus do Sertão

Fonte: (a) Os autores (2012) e (b) www.alagoasnet.com.br

Na Tabela 1, observa-se o dimensionamento das janelas das salas de aula bem como o percentual das mesmas em relação ao piso de cada ambiente. Com base nisso, nota-se que o dimensionamento das janelas está maior do que o recomendado. Apesar da pequena variação, alguns problemas quanto ao conforto térmico podem ser agravados.

Tabela 1 – Dimensão das salas e janelas da sede do Campus do Sertão

Salas	Quantidade de janelas por sala	Área da sala (m ²)	Área total das janelas (m ²)	Percentual da área da janela em relação à sala (%)
01; 12	3	64,70	13,10	20,2
02 a 07	2	80,00	12,60	15,7
09	1	39,40	6,30	16,0
10; 13 a 18	2	74,60	12,60	17,0
11	2	61,00	12,60	20,6
08 e 19	2	36,60	11,00	30,0

Fonte: Elaborado a partir do projeto arquitetônico do Campus do Sertão/UFAL (2009)

Um dos incômodos, reflexo do mau dimensionamento e posicionamento das janelas, é a incidência da corrente de ar quente diretamente nas pessoas, devido ao clima da região, pois diminui a sensação de conforto dos usuários. As janelas grandes também propiciam a maior incidência dos raios solares dentro da sala, o que contribui para o aumento da temperatura no interior da sala e prejudica o desenvolvimento das atividades. Além disso, essa edificação não possui dispositivos de proteção solar e, assim, sugere-se a implantação de *brises-soleil* devido às vantagens que elas proporcionam para os edifícios que se encontram nas regiões de clima quente (GUTIERREZ; LABAKI, 2005). Dentre elas, destaca-se o controle e a redução do ganho de calor solar.

Entretanto, destaca-se que o edifício possui um sistema de chaminé que permite a alteração no processo de circulação da ventilação natural das salas de aula (Figura 4). O

sistema citado funciona de acordo com a diferença de temperatura do ambiente interno e externo associado à diferença de pressão. O efeito chaminé é possível devido à variação de densidade da massa de ar quente e frio, pois, quando a temperatura interna é maior que a externa, o ar externo ingressa na edificação através das aberturas mais baixas, e o ar interno sai pelas aberturas mais elevadas (CHIARELLO, 2006).

Figura 4 – Sistema de chaminé (a) Corte e (b) Vista da saída de ar na fachada

Fonte: (a) Adaptado do projeto arquitetônico do Campus (2009) e (b) www.alagoasnet.com.br

Segundo Batista (2006), as aberturas devem ser voltadas para os ventos dominantes, pois elas coletam o vento em alturas onde sua temperatura e cargas de poeira são menores, e a velocidade é mais acentuada. Na região do sertão alagoano, a direção do vento é predominantemente entre SE e S (COSTA; LYRA, 2012). Para o aproveitamento da ventilação natural, as janelas das salas de aula do Campus do Sertão estão dispostas na mesma direção citada. Todavia, percebe-se que as janelas com grandes dimensões em conjunto com a chaminé tendem a prejudicar o conforto térmico, pois forçam a entrada de ar quente e seco o tempo todo.

Dando continuidade, os benefícios da ventilação natural podem ser ampliados com a utilização de massa com alta inércia térmica, a qual pode ser obtida pela construção de paredes internas e externas com maior massa. Desta maneira, a massa térmica possibilita o atraso do amortecimento térmico e devolução do calor ao meio ambiente durante a noite (ABNT, 2003; ANDRADE, 1996; BARBOSA; LIMA, 2010; MARTINS, et al, 2012). No prédio em análise, as paredes das fachadas são formadas de alvenaria dupla separadas por uma placa de poliestireno expandido, possibilitando o isolamento térmico (SANTOS, 2008).

Semelhante às fachadas, a norma da ABNT (2003) recomenda para a cobertura uma estrutura pesada para evitar a passagem do calor externo para o interior da edificação (ABNT, 2003; BARBOSA; LIMA, 2010; MARTINS, et al, 2012). No edifício em análise, além da laje de concreto armado (Figura 4), existe uma coberta composta por folhas de poliestireno expandido forradas por telhas de alumínio com pintura eletrostática branca.

Assim sendo, afirma-se que a instalação avaliada está de acordo com o que sugere a ABNT (2003), pois no edifício sede do Campus do Sertão foram empregados métodos que evitam a passagem da alta temperatura externa para o interior das salas de aula, no intuito de gerar um adequado ambiente de estudo e economizar energia com processos de condicionamento artificiais.

Posteriormente, verifica-se que as variáveis externas podem contribuir com as técnicas construtivas usadas no supracitado edifício para melhorar o conforto térmico. Neste cenário, a sensação térmica em regiões de clima quente e seco pode ser amenizada

através da evaporação da água, ou seja, pelo resfriamento evaporativo, a partir do uso de vegetação e outros tipos de fontes de água (BARBOSA; LIMA, 2010).

Desta forma, destaca-se que na edificação analisada, não há processos de resfriamento evaporativo. Todavia, no projeto inicial da instituição, previa-se a construção de um lago na entrada principal do Campus e arborização. Desta maneira, acredita-se que projetos de paisagismo e urbanos ainda devem ser elaborados para a localidade. Sugere-se, um plano de arborização, pois o mesmo ajuda a regular a umidade do ar e protege a edificação dos raios solares (BATISTA, 2006; SILVA et al., 2011).

Com base na análise realizada, nota-se que algumas estratégias construtivas para o conforto térmico natural são encontradas no edifício sede do Campus do Sertão da UFAL. Elas preveem o uso da ventilação natural e o isolamento do calor externo para as salas de aula, de modo passivo. Todavia, algumas estratégias, tais como o tamanho das esquadrias, não seguem as recomendações (ABNT, 2003).

4 CONFORTO LUMÍNICO: ANÁLISE DA ILUMINAÇÃO NATURAL

A iluminação tem papel fundamental para o desempenho das atividades, pois é através dela que se tem a percepção visual dos espaços e do objeto foco da atenção. Seu correto planejamento contribui para aumentar a satisfação no trabalho, melhorar a produtividade e reduzir a fadiga e os acidentes. No caso de ambientes de aprendizagem, é necessária a visualização perfeita do que está escrito no quadro, além de um nível de iluminância adequado sobre o plano de trabalho de cada aluno (DALVITE et al, 2007).

A boa iluminação compreende características como correto direcionamento e intensidade. Logo, um ambiente com altos índices de luminosidade não é necessariamente iluminado de forma adequada, pois, a luz em demasia pode causar cansaço visual e ofuscamento. Dessa maneira, o projeto de iluminação natural deve se basear na luz solar refletida pelas superfícies do entorno e os dispositivos de iluminação artificial devem ser localizados de modo a minimizar a incidência de luz excessiva.

No mais, a avaliação de conforto lumínico de um ambiente compreende fatores tais como características das aberturas, considerando suas tipologias, dimensões, envidraçamento; fatores de sombra internos ou externos; incidência da luz natural na edificação; características do ambiente interno, tais como cor das superfícies; além da quantidade, disposição e potência das luzes artificiais.

O edifício analisado apresenta iluminação natural unilateral, ou seja, a passagem de luz é realizada através de aberturas (verticais) na alvenaria, as quais estão dispostas em apenas um lado dos ambientes. Entretanto, este tipo de iluminação apresenta desuniformidade na distribuição da luz incidente, já que o nível de iluminância diminui com o aumento da distância da janela (Figura 5).

Figura 5 – Esquemas de eficiência de iluminação natural unilateral

Fonte: (a) Adaptado de Toledo (2008), e (b) Procel (2011)

Neste caso, considera-se a profundidade de eficiência da penetração da luz como dependente da distância entre o piso e a parte superior da abertura, sendo igual a aproximadamente 1,5 a 2 vezes esta altura (Figura 5). A Tabela 2 apresenta esse cálculo para as salas de aula do Campus do Sertão.

Tabela 2- Profundidade da eficiência de penetração da luz nas salas de aula

Salas de aula	Distâncias (m)			
	Entre o piso e a parte superior da janela	Profundidade de eficiência (x)	Largura da sala	Espaço de ineficiência (I)
01 a 08	3,00	$4,50 < x < 6,00$	8,40	$2,40 < I < 3,90$
09 a 19			7,63	$3,13 < I < 1,63$

Fonte: Elaborado a partir do projeto arquitetônico do Campus do Sertão/UFAL (2009)

Assim, para uma iluminação lateral eficiente em ambientes com essa característica, é preciso que as janelas sejam simétricas e localizadas em lados opostos do ambiente, ou se utilize aberturas zenitais, brises e prateleiras de luz, estratégias as quais regulam a entrada de luz e permitem um maior alcance da mesma (ABNT, 2003; GEMELLI, 2009). Entretanto, tais propostas não foram previstas no projeto deste Campus.

Nesse sentido, destaca-se que prateleiras de luz são dispositivos arquitetônicos utilizados na parte superior de aberturas, sendo formados por planos horizontais ou inclinados (Figura 6a). Este elemento é capaz de promover uma melhor distribuição da luz natural ao longo da profundidade dos ambientes e reduzir o uso de luz artificial. Enquanto os brises são projetados para dar proteção contra ângulos altos do sol (Cândido et al., 2005).

No caso do prédio analisado, optou-se por janelas baixas, contínuas e de grandes dimensões, tanto em altura quanto em comprimento. As mesmas representam em média 46% da área das paredes onde se localizam (Tabela 3 e Figuras 3, 6b). Logo, há visualização da abóbada celeste e grande penetração da luz natural direta, provocando ofuscamento e reflexos excessivos.

Para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem é necessário um contraste adequado sobre os planos de trabalho de alunos e professores. Entretanto, esta variação do nível de iluminação e o ofuscamento nas salas de aulas do Campus provocam perturbação, desconforto e perda de visibilidade. Por vezes, estes fatores demandam maior esforço visual dos estudantes, bem como dificultam o uso de material didático escrito ou projetado no quadro branco, por parte dos docentes.

Tabela 3 – Relação entre as áreas das aberturas laterais e das alvenarias externas.

Salas de aula	Áreas (m ²)		Percentual das áreas das janelas em relação à alvenaria (%)
	Da parede externa	Das janelas	
01; 12	25,50	13,10	51,40
02 a 07	29,40	12,60	42,90
09	14,40	6,30	43,70
10; 13 a 18	29,40	12,60	42,9
11	24,00	12,60	52,50
08 e 19	25,35	11,00	43,40

Fonte: Elaborado a partir do projeto arquitetônico do Campus do Sertão/UFAL (2009)

Figura 6 – (a) Esquema de prateleira de luz e (b) Destaque da incidência solar no quadro branco

Fonte: (a) Adaptado de Cândido et al (2005), e (b) Os autores (2012)

Quanto à cor e textura do piso, paredes e teto no interior da referida edificação, nota-se adequação pela utilização de cores claras e uniformes, as quais permitem a reflexão da luz pelo ambiente e favorecem o conforto visual dos usuários. Neste ínterim, o teto é a principal superfície de contribuição para a reflexão da luz e para a quantidade de luz incidente no plano de trabalho. Por isso, adota-se um índice de reflexão de 70%, o que corresponde a cores claras, branco gelo no caso do prédio estudado (PROCEL, 2011).

Além disso, cabe avaliar o envidraçamento das aberturas, cuja função é controlar a quantidade de iluminação. O vidro simples, por exemplo, permite uma alta transmissão natural, cerca de 85%, acompanhada de energia solar direta (ERG, 1994). No Campus do Sertão, optou-se pela utilização de vidros *low-e*, os quais reduzem a entrada de energia solar na construção e refletem menos “luz visível”. Este envidraçamento resulta na redução de transmissão para 70% (LOW-E..., 2010), desde que as janelas permaneçam fechadas, apesar de ser uma eficiente estratégia de controle da energia solar por favorecer o aproveitamento da luz natural com redução dos ofuscamentos, dificulta o uso de ventilação natural.

No que tange às necessidades lumínicas de uma sala de aula, é necessário que a iluminação geral seja uniforme. Neste aspecto, observa-se que o prédio analisado não apresenta eficiência da utilização de luz natural no interior de toda a sala. A fim de minimizar esse problema, utiliza-se a iluminação artificial mesmo durante o dia, aumentando o consumo de energia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Arquitetura Bioclimática objetiva melhorar o desempenho das edificações com base nos dados meteorológicos de cada região. Todavia, no Brasil, e principalmente no

semiárido, percebe-se que a falta de dados nesses aspectos prejudicam o desenvolvimento de estratégias construtivas adequadas à região. Esta problemática realça a necessidade de estudos relacionados ao conforto ambiental para essa localidade.

De modo geral, para a avaliação do Campus do Sertão da UFAL, foram analisadas as referências que melhor se adequam ao clima de Delmiro Gouveia. Assim, o presente trabalho objetivou apresentar uma análise parcial dos aspectos construtivos das salas de aula da referida edificação sob o ponto de vista dos confortos térmico e lumínico.

No que tange ao conforto higrotérmico, o efeito chaminé aliado ao uso de alvenaria dupla com aplicação de poliestireno expandido contribuem, respectivamente, para o condicionamento passivo e amortecimento térmico dos ambientes. Todavia, a ausência de estratégias de resfriamento evaporativo, ventilação seletiva e de sombreamento são considerados pontos negativos.

No conforto lumínico, aspectos como o emprego de cores claras nos revestimentos e o envidraçamento *low-e* contribuem para utilização de luz natural reflexiva e redução do ofuscamento. Ao passo que são necessárias adequações como o emprego de técnicas para melhor distribuição da luz natural.

No mais, tendo em vista que essa etapa da pesquisa limitou-se aos parâmetros construtivos, propõe-se como pesquisa futura, a realização de uma Avaliação Pós-Ocupação (APO) junto aos atores locais, bem como medições *in loco*, para uma análise mais criteriosa.

AGRADECIMENTOS

Ao Programa de Educação Tutorial (MEC/SESu) PET-AÇÕES das Engenharias do Campus do Sertão da UFAL.

REFERÊNCIAS

- AGRITEMPO. **Dados históricos** – Delmiro Gouveia. Disponível em: <<http://www.agritempo.gov.br/agroclima/sumario>>. Acesso em: 14 de Agosto de 2012.
- ANDRADE, S. F. **Estudo de estratégias bioclimáticas no clima de Florianópolis**. Dissertação de Mestrado em Engenharia. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1996.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15220-3: Desempenho térmico de edificações parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social**. Rio de Janeiro, 2003.
- BARBOSA, D. C.; LIMA, M. B. Arquitetura bioclimática: recomendações apropriadas para palmas/TO. In: V CONNEPI - Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2010, **Anais...** Maceió. 2010. v. 1.
- BATISTA, J. O. **Arquitetura e seu desempenho térmico no contexto do semi-árido alagoano: estudo de caso em Santana do Ipanema – AL**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
- BRASIL. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE**, 2009.
- CÂNDIDO, C.; TORRES, S.; CABÚS, R. Análise da utilização de prateleiras de luz em edifícios de pesquisa da UFAL, Maceió-AL. In: Encontro Nacional de Conforto do Ambiente Construído – ENCAC, 2005. **Anais...** Maceió. 2005.
- CHIARELLO, J. A. **Ventilação Natural por Efeito Chaminé – Estudo em Modelo Reduzido de Pavilhões Industriais**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

- CORBELLA, O.; YANNAS, S. **Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: conforto ambiental**. Rio de Janeiro: Revan, 2003.
- COSTA, G. B.; LYRA, R. F. F. Análise dos padrões de vento no Estado de Alagoas. **Revista Brasileira de Meteorologia**. São Paulo, v. 27, n. 1, p. 21-38, 2012.
- DALVITE, B.; OLIVEIRA, D.; NUNES, G.; PERIUS, M.; SCHERER, M. J. Análise do conforto acústico, térmico e lumínico em escolas da rede pública de Santa Maria, RS. **Revista Disc. Scientia**, Santa Maria, v. 8, n. 1, p. 1-13, 2007.
- ENERGY RESEARCH GROUP (ERG). **Daylighting in buildings**. School of Architecture University College, Dublin, 1994.
- GEMELLI, C. B. **Avaliação de conforto térmico, acústico e lumínico de edificações escolares com estratégias sustentáveis e bioclimáticas: o caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Pacífico**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
- GUTIERREZ, G. C. R.; LABAKI, L. C. Considerações sobre o brise-soleil na arquitetura moderna brasileira. In: VIII Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído – VIII ENCAC, 2005, **Anais...** Maceió, AL.
- KRÜGER, E. L.; ZANNIN, P. H. T. Acoustic, thermal and luminous comfort in classrooms. **Building and Environment** 39, p.1055–1063, 2004.
- LOW-E: escudo contra o frio, bônus contra o calor. **O vidro plano**, 454 ed., out. 2010. Disponível em: <http://www.abravidro.org.br/downloads/rep-esp/ovidroplano_454_out2010-Low-e.pdf>. Acesso em 14 de set de 2012.
- MARTINS, T. A. L.; BITTENCOURT, L. S.; KRAUSE, C. B. Contribuição ao zoneamento bioclimático brasileiro: reflexões sobre o semiárido nordestino. **Ambiente Construído** (Online), v. 12, p. 59-75, 2012.
- Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL. **Iluminação natural e artificial**. Rio de Janeiro: [S. ed.], 2011.
- SANTOS, R. D. **Estudo térmico e de materiais de um compósito a base de gesso e EPS para construção de casas populares**. (Dissertação). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2008.
- SILVA, S. M. G. M. **A sustentabilidade e o conforto das construções**. Tese (Doutorado em Engenharia Civil). Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Guimarães, 2009.
- SILVA, D. B. L.; BARROS, B. R.; AMORIM, J. A. Arborização viária no Sertão Alagoano: Estudo do Bairro Eldorado em Delmiro Gouveia/AL. Encontro Latino-americano sobre Edificações e Comunidade Sustentáveis, 6, 2011. Vitória/ES. **Anais...** Vitória, 2011
- SOUZA, V. M. B. de. **A influência da ocupação do solo no comportamento da ventilação natural e na eficiência energética em edificações. Estudo de caso em Goiânia – Clima tropical de altitude**. (Dissertação). Departamento de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2006.
- TOLEDO, B. G. **Integração de iluminação natural e artificial: métodos e guia prático para projeto luminotécnico**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

VEGETAÇÃO COMO ATENUADOR DO CLIMA LOCAL – CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DE ESPÉCIES VEGETAIS PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM UM CLIMA QUENTE-ÚMIDO

**SOUSA, Adriana Sbroggio de (1); GOULART, Solange Virgínia Galarca (2);
ARAÚJO, Virgínia Maria Dantas de (3)**

(1) aluna do Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente, UFRN, sbroggio@hotmail.com (2) Departamento de Arquitetura, UFRN, aasolange@hotmail.com (3) Departamento de Arquitetura, UFRN, virginia@ufmet.br

RESUMO

No processo de projeto de uma edificação deve-se considerar as variações climáticas da região, os condicionantes externos e a utilização dos recursos disponíveis na natureza, como o sol, a vegetação, a chuva e os ventos, para prover um ambiente construído com conforto ambiental e com reduzido gasto energético. Porém a crescente urbanização, muitas vezes com uma ocupação de solo desordenada vem desconsiderando esses conhecimentos e desrespeitando as características locais e como resultado reduzindo as áreas verdes. Esta ocupação desordenada, associada à redução de espaços verdes vem modificando os aspectos do clima e consequentemente prejudicando o conforto térmico dos usuários. O objetivo deste trabalho é mostrar a utilização da vegetação em soluções construtivas ainda na concepção do projeto, apresentando a importância da parceria vegetação versus edifício, com o melhor entendimento do uso da vegetação como elemento atenuador do clima. Busca-se, assim um ambiente mais saudável, com a utilização de recursos naturais, amparados nos princípios da sustentabilidade e da bioclimatologia. O presente artigo trata-se de um recorte de uma dissertação do Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para o desenvolvimento do trabalho o procedimento metodológico foi fundamentado em pesquisas sobre soluções construtivas que tivessem na sua concepção o foco na sustentabilidade com o emprego da vegetação e também na identificação e na seleção de espécies vegetais para a atenuação do calor. Por analisar soluções e dados o trabalho se caracteriza como um método comparativo, através dos meios técnicos de investigação. A proposta do estudo é identificar recursos para se obter melhores condições térmicas e eficiência energética na edificação através de soluções construtivas em parceria com a vegetação. Como resultado o trabalho apresenta soluções projetuais e as situações em que a vegetação auxiliará nas estratégias para se atingir um melhor conforto térmico, sonoro e visual na edificação. Estes critérios e soluções foram desenvolvidos para edificações escolares construídas em climas quente e úmido. O trabalho de pesquisa das espécies vegetais “in loco” ainda contribuiu para a construção de um Catálogo de Espécies Vegetais para Instituições de Ensino da Região Metropolitana de Natal, RN.

Palavras-chave: Projeto Arquitetônico. Edifícios Educacionais. Arquitetura Bioclimática. Vegetação.

ABSTRACT

The design of a building process must consider climatic variations in the region, the external conditions and the use of available resources in nature, like the sun, vegetation, rain and winds, to provide a built environment with environmental comfort and reduced energy expenditure. But add to urbanization, often with occupancy of disordered ground comes disregarding this knowledge and disregarding local characteristics and as a result reducing the green areas. This disordered occupation associated with the reduction of green spaces is modifying aspects of climate and consequently damaging the thermal comfort of users. The objective of this article is to show the use of vegetation in constructive solutions still in project design, presenting the importance of partnership vegetation versus building with a better understanding of the use of vegetation to climate attenuator element. Seeking thereby a healthier

environment, with the use of natural resources, supported the principles of sustainability and bioclimatology. The present work it is a cutout of a dissertation of the Professional Master of Architecture, Design and Environment at the Federal University of Rio Grande do Norte. For the development of the work methodological procedure was based on research on constructive solutions that had in its design focus on sustainability with the use of vegetation and also in the identification and selection of plant species to mitigate the heat. By analyzing data solutions and work is characterized as a comparative method, through technical means of investigation. The study proposal is to identify resources to obtain better thermal conditions and energy efficiency in the building through constructive solutions in partnership with vegetation. As a result the paper presents design solutions and situations where the vegetation will assist in strategies to achieve better thermal, acoustic and visual comfort in building. These criteria were developed and solutions for school buildings constructed in hot and humid climates. The research of plant species "in loco" also contributed to the construction of a catalog of Plant Species for Education Institutions in the metropolitan region of Natal, RN.

Keywords: *Architectural Design. Educational buildings. Bioclimatic architecture. Vegetation.*

1 INTRODUÇÃO

A qualidade de vida sempre teve ligação direta com a extração dos recursos naturais, sendo um problema as consequências do seu consumo exagerado. A crescente urbanização dos nossos centros, muitas vezes com uma ocupação de solo desordenada, vem desrespeitando as características locais e reduzindo drasticamente as áreas verdes. Esta ocupação desordenada, associada à redução de espaços verdes, vem modificando os aspectos do clima e consequentemente prejudicando o conforto térmico dos usuários.

Atualmente, ações e atitudes para um desenvolvimento mais sustentável permeiam os setores da construção civil, surgindo junto com o processo de projeto, considerações com as variações climáticas da região. A utilização dos recursos disponíveis na natureza, os condicionantes externos, como o sol, a vegetação, a chuva e os ventos, para prover um ambiente construído com melhores condições de conforto ambiental e com gasto energético e consumo de água reduzidos.

As construções vernaculares, em diversos povoados com clima quente e úmido, demonstram na sua forma de construir, o conhecimento e respeito pelas características locais e climáticas, utilizando materiais da região e composições construtivas para se obter um melhor conforto térmico. As características principais e semelhantes destas construções são normalmente constituídas por grandes aberturas que facilitam a ventilação, por coberturas mais inclinadas para facilitar o escoamento das águas da chuva e com beirais maiores para oferecer sombreamento, este também proporcionado pela vegetação plantada em volta (MASCARÓ, 1983). As estratégias utilizadas nestas habitações têm sido consideradas, ao lado de outras medidas, como alternativas para a racionalização tanto de energia como de água em projetos sustentáveis. Diversos departamentos do setor público quanto o privado, responsáveis pela área da construção civil, estão procurando legalizar e incentivar obras novas e reformas para obter uma edificação mais sustentável.

Entretanto, uma destas estratégias, o emprego da vegetação no desenvolvimento do projeto arquitetônico, normalmente não é um elemento integrante no processo desde a sua concepção. O projeto de paisagismo apenas é visto como um complemento para ornamentação, pensado e instalado somente na fase final da construção.

Porém, o emprego da vegetação na edificação se conjectura em vários benefícios como mostra Bittencourt e Cândido (2008), que afirmam que o uso adequado da vegetação pode contribuir significativamente para a redução nos ganhos externos de calor. O baixo custo das plantas e o fácil cultivo da vegetação em regiões de clima quente e úmido fazem de sua aplicação uma solução de sombreamento muito conveniente.

O presente artigo, que trata de um recorte de uma dissertação do Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, procura tratar de critérios para a escolha das espécies vegetais e apresentar soluções construtivas para um projeto de uma instituição de ensino fundamental, baseado nos conceitos da arquitetura sustentável e bioclimática.

A área para a implantação do projeto está localizada no município de São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, uma microrregião do litoral oriental que está inserido entre os paralelos 5°25'S e 6°15'S e meridianos 35°05' W e 35°35' W. A região possui características de clima quente e úmido, com pequenas variações diárias na temperatura que gira em torno dos 28°C, seus ventos são constantes e provenientes principalmente do quadrante Leste e Leste-Sudeste (E-SE) e a umidade relativa do ar oscila no intervalo de 70% a 90%.

Nesta realidade foi desenvolvido o projeto da Escola BIOclimática, que procura atender uma carência nacional, dentre muitas, a do direito à educação em um ambiente saudável. A pesquisa justifica-se diante de dois importantes assuntos, a educação e o conforto ambiental, pelo fato de existir uma grande demanda nacional por ampliações e reformas nas redes públicas do país, mas que na maioria, não oferece aos alunos espaços com qualidade para o bom desenvolvimento da aprendizagem.

Portanto, o objetivo deste artigo, é de apresentar como resultado um projeto para uma instituição de Ensino Fundamental localizada no município de São Gonçalo do Amarante, RN, mostrando o uso da vegetação em soluções construtivas ainda na concepção do projeto e salientando a importância da parceria vegetação versus edifício.

O trabalho tem como premissa fornecer uma base de informações e diretrizes essenciais para próximos projetos e reformas de escolas, despertando a importância e a compreensão das variáveis ambientais de uma região com o clima quente-úmido e da influência da vegetação neste contexto. E contribui, ainda com o *Catálogo de Espécies Vegetais para Instituições de Ensino da Região Metropolitana de Natal, RN*, construído com as informações das pesquisas das espécies vegetais realizadas “in loco” no Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”, uma Unidade de Conservação do Rio Grande do Norte.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia foi fundamentada nas soluções construtivas e na identificação e seleção de espécies vegetais adequadas ao clima local e ao projeto em questão.

O trabalho se caracteriza como um método comparativo, segundo a classificação proposta por Gil (1999, pg.34) sobre os meios técnicos de investigação, por analisar soluções arquitetônicas com base nas construções sustentáveis e bioclimáticas.

O delineamento da pesquisa se desenvolveu principalmente através de pesquisas bibliográficas constituídas por livros, artigos e informações *on line*. Em alguns momentos também foram realizados estudos de campo na região do local definido para a implantação do projeto, em instituições e espaços públicos.

O projeto arquitetônico desenvolvido foi chamado de “Escola BIOclimática”, proposto para abrigar alunos do Ensino Fundamental¹ no município de São Gonçalo do Amarante, RN. O projeto se propõe a resolver a necessidade da demanda escolar causada pelo rápido desenvolvimento da região, em conjunto com soluções construtivas utilizando a vegetação como elemento atenuador do clima local. As etapas do trabalho foram divididas em quatro passos, ilustrados no diagrama da Figura 1.

¹ Site: <http://www.portal.mec.gov.br>

Figura 1- Diagrama das etapas desenvolvidas no trabalho.

Fonte: Autoria própria (2013).

Com objetivo de compreender a afinidade entre arquitetura, vegetação e conforto ambiental, a primeira etapa, designada como “Estudos” teve como métodos a análise de soluções projetuais e pesquisas bibliográficas. Nesta etapa também ocorreu a definição do local de implantação do projeto.

Dentre as soluções projetuais, três projetos foram destacados como referência por terem na sua construção o emprego da sustentabilidade e da vegetação. Foram selecionados: a unidade de Serviço Social do Comércio (SESC) de Sorocaba, no interior de São Paulo; a escola Erich Walter Heiner, localizada no bairro de Santa Cruz, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro; e o projeto da Escola Secundária, em Gando, Burkina Faso (África).

As pesquisas bibliográficas foram realizadas no âmbito da arquitetura sustentável; na do conforto ambiental e na bioclimatologia apresentados por Rivero (1986), Olgyay (1998), Romero (1988), Corbella e Yannas (2003), Bittencourt e Cândido (2008) e pela dissertação de Frandoloso (2001) tendo como principal foco a função da vegetação como um dos elementos atenuadores do clima.

A segunda etapa foi a busca pela “Compreensão” dos condicionantes ambientais do local de implantação do projeto e a identificação e seleção das espécies vegetais. Para a definição das espécies vegetais foram feitos levantamentos das espécies nativas e adaptadas no entorno do terreno escolhido e no Parque das Dunas, em Natal e em publicações específicas sobre plantas.

A “Concepção” compõe a terceira etapa, nela foram definidos os critérios para a escolha das espécies vegetais para uma instituição de ensino e o desenvolvimento do projeto arquitetônico em sincronia com a vegetação.

A última etapa, “Contribuição”, pretende através das soluções construtivas apresentadas e desenvolvidas em conjunto com a vegetação, auxiliar nas estratégias para futuros projetos implantadas em regiões de clima quente-úmido. Além do apoio para pesquisas com o “*Catálogo de espécies vegetais para edificações escolares na região metropolitana de Natal, RN*”.

3 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DA VEGETAÇÃO PARA UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

A principal proposta deste artigo é mostrar o emprego da vegetação em soluções construtivas, inserida desde a concepção do projeto, apresentando a importância da parceria vegetação versus edificação. Busca-se com isto, um ambiente mais saudável,

com a utilização de recursos naturais da região, baseados em princípios da sustentabilidade e da bioclimatologia.

É visto que os elementos vegetais, como árvores, cercamentos vegetais e tapetes de grama contribuem para solucionar os problemas térmicos do edifício, evitando que altas temperaturas atinjam os materiais de construção e a radiação refletida pelo chão (RIVERO, 1986, pg. 140). Porém, como o produto deste trabalho é um projeto de uma instituição de ensino, foram analisadas pesquisas realizadas no âmbito escolar, destacando a importância da vegetação nestas edificações.

Elali (2003) expõe que o ambiente físico escolar influencia diretamente no desenvolvimento da criança: “(...) atuando de modo não-verbal, (...) tem impacto direto e simbólico sobre seus ocupantes, facilitando e/ou inibindo comportamento.” Neste trabalho é discutido o que o ambiente físico das escolas tem ensinado a seus alunos, principalmente com relação ao contato com a natureza e é defendida a jardinagem como atividade a ser incentivada e praticada na escola, valorizando o espaço exterior como fonte de saúde e elemento gerador de curiosidades, conhecimento e aprendizado. Através destas constatações, Elali (2003) realizou vistorias em escolas no município de Natal, RN, verificando que os ambientes das escolas não têm sido adequadamente planejados de acordo com estes princípios.

A pesquisa de Fredrizzi, Tomasini e Cardoso (2009), realizada em escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre, RS, tratou sobre a presença e qualidade da vegetação existente em seus pátios, tendo em vista a importância da vegetação junto aos espaços externos das escolas. Assim, conforme os autores: “A pesquisa procurou levar em conta os diversos tipos de vegetações possíveis de ser encontradas em um ambiente escolar, partindo do pressuposto de que a maior diversidade possibilita agregar um maior valor estético à paisagem vigente nos espaços externos, bem como permite uma maior interação destes espaços com seus usuários”. Como resultado, das quinze escolas selecionadas e visitadas, só uma conseguiu atingir os critérios propostos pela dissertação, colocando-a como um “pátio com boa vegetação”. Nesta escola, todos os níveis de vegetação previstos pelos critérios da pesquisa foram encontrados. Observaram, ainda, que nesta escola as atividades pedagógicas estavam bastante vinculadas com as áreas verdes, principalmente as relacionadas à educação ambiental. Contudo, o trabalho constata, principalmente, a real condição dos pátios escolares, que normalmente são áridos, com um “panorama predominantemente negativo quanto à presença e qualidade dos elementos vegetais” (FREDRIZZI, TOMASINI, & CARDOSO, 2009).

Bartholomei (2003), em seus estudos, classificou as árvores com relação ao seu comportamento frente a atenuação solar. Utilizou salas de aulas de uma escola localizada na cidade de Campinas, SP, para realizar as medições com proteção e sem proteção das árvores. Como resultado, o ambiente interno teve uma redução de 1,5°C com a colocação das espécies arbóreas, comparado com a situação sem as plantas. Todavia, Bartholomei (2003) relaciona esta baixa redução da temperatura, devido ao tamanho dos exemplares, que se encontravam ainda jovens. Seu trabalho, porém, contribui com os resultados obtidos sobre a atenuação da radiação solar pelas espécies arbóreas estudadas.

As pesquisas citadas apresentam, em diversas formas, a importância da vegetação em uma instituição de ensino. Diante destas constatações foram desenvolvidos e definidos critérios para escolha das espécies vegetais junto às soluções projetuais. As espécies vegetais em paralelo ou em conjunto com a edificação deverá proteger e sombrear sem prejudicar a ventilação natural; minimizar a propagação dos ruídos externos para o interior da edificação; controlar a radiação e a reflexão solar;

purificar e limpar o ar; direcionar os ventos; proteger da radiação solar no nascente e no poente e que ajudem e enriqueçam o processo educativo (Figura 2).

Figura 2 - Critérios para a escolha das espécies vegetais.

Fonte: Autoria própria, 2013.

A Figura 2 acima demonstra as diversas situações em que a vegetação, em parceria com a edificação, auxiliará nas estratégias projetuais para atingir o conforto térmico, sonoro e visual no projeto da escola de ensino fundamental proposto neste trabalho. Mas, para cada estratégia proposta, segundo Olgyay (1998, pg. 74), existem determinadas espécies vegetais mais aptas para aquela função: “É muito importante decidir corretamente qual é o tipo de árvore a utilizar. Para isso temos que levar em conta duas coisas: a forma e as características das árvores, tanto no verão como no inverno e assim também seu papel de protetor natural” (tradução do autor).

A variedade que existe em nossa flora é muito grande. Por isso, a escolha das espécies a serem sugeridas para compor os ambientes em uma instituição de ensino levaram diversos fatores em conta, tais como: espécies nativas, principalmente as com caráter simbólico; as espécies exóticas adaptadas ao clima local; as resistentes aos períodos de seca; as com potencial ornamental associado à rusticidade e baixa manutenção e as de fácil aquisição no mercado. Além disso, também tem que se considerar o porte e as características das plantas, tais como: épocas de floração e frutificação; conjunto e/ou formato das folhas e copas e o período de desenvolvimento das espécies. E deve-se ainda evitar as espécies que sejam agressivas ou nocivas, como: as com espinhos; as com princípios tóxicos ou alérgicos; as que produzem látex irritante e as com raízes que prejudiquem tubulações enterradas e calçadas.

Para esta seleção ainda foram considerados os estudos de insolação e dos ventos realizados na área de intervenção para o melhor posicionamento da vegetação e escolha das suas características.

4 RESULTADOS

Apresentado a importância da vegetação junto à edificação e no ambiente escolar, a proposta agora visa identificar as diversas espécies vegetais, a partir dos requisitos já determinados como: porte, forma, características, floração, frutificação entre outros fatores. Além disso, identificar as funções que as espécies vegetais desempenharão no projeto da Escola BIOclimática e a sua devida localização.

No Quadro 1, que tem relação com a Figura 2, são apresentadas as características das espécies vegetais em decorrência da função exercida. Para cada função determinada, pode predominar uma ou mais características, que foi atribuída com uma letra (classificação) para posterior identificação no projeto.

As características das espécies foram divididas em oito grupos: árvores, frutíferas, palmeiras, arbustivas, trepadeiras, pendentes, gramados e forrações. Dentro da classificação arbustiva ainda estão as herbáceas, os cactos e suculentas, mais pela sua utilização na composição de maciços.

Quadro 1 - Definição das características das espécies vegetais de acordo com a função determinada no projeto da Escola BIOclimática.

Função	Classificação	Característica
Espécies que protejam e sombreiem sem prejudicar a ventilação.	A	Árvores e Frutíferas.
Espécies que controlem a radiação e reflexão.	B	Arbustivas, Gramados e Forrações.
Espécies que protejam as fachadas da radiação solar.	C	Trepadeiras.
Espécies que minimizem os ruídos externos.	D	Árvores, Frutíferas, Trepadeiras e Arbustivas.
Espécies que purifiquem e limpem o ar e direcionem os ventos.	E	Pendentes e Arbustivas.
Espécies que direcionem os ventos.		Árvores e Frutíferas.
Espécies educativas, para a contemplação e nutricional (horta).	F	Árvores, Frutíferas, Palmeiras, Trepadeiras e Arbustivas.
Espécie adaptadas ao ambiente interno.	G	Palmeiras e Arbustivas.

Fonte: Autoria própria, 2013.

As espécies escolhidas, dentro de cada característica, foram identificadas em uma ficha técnica com os dados: nome científico; família; clima; solo; crescimento; floração; frutos (quando existentes); altura e diâmetro; e a sua aplicação e plantio. Estas fichas técnicas com as espécies escolhidas para compor o paisagismo da Escola BIOclimática, bem como outras opções dentro das características e funções formam o “Catálogo de espécies vegetais para edificações escolares na região metropolitana de Natal, RN”, parte integrante do trabalho de pós-graduação. Um exemplo de uma destas fichas é apresentado na Figura 3.

As informações deste catálogo procuram auxiliar em decisões mais acertadas em relação a escolhas de espécies vegetais para uma instituição de ensino ou em outra construção que tenha as mesmas características, inserida no mesmo tipo de clima e que requer os mesmos cuidados.

Figura 3 – Ficha do Catálogo de espécies vegetais para edificações escolares na região metropolitana de Natal, RN, parte integrante do trabalho de pós-graduação.

ÁRVORES		FUNÇÃO
Eritrina	UTILIZADA NO PROJETO	Sombreamento / Direcionamento dos ventos / Purificação do ar / Dispersão do som / Ornamental.
FICHA TECNICA		
NOME CIENTIFICO	<i>Erythrina indica picta</i>	
FAMILIA	Leguminosas	
CLIMA	Tropical/Subtropical	
SOLO	Solo areno-argiloso	
CRESCIMENTO	Moderado	
FLORES	Branças	
FLORAÇÃO	Outono - Inverno	
ALTURA/DIAMETRO	6M / 4M	
<p>Nas escolas pode ser utilizada em especial para compor sub-bosques a beira de lagos ou cursos d'água. Pelo seu porte, pode ser usada sob a fiação elétrica, porém, em calçadas largas, já que sua copa é baixa. Usada na recuperação de áreas degradadas. Possui folhagem atraente.</p>		
APLICAÇÃO/PLANTIO
CODIGO	ERI	

Fonte: Autoria própria, 2013.

Na planta baixa, na Figura 4, do projeto de paisagismo da Escola BIOclimática está identificada a localização das funções que as espécies vegetais exercem na escola de acordo com a classificação apresentada no Quadro 01.

Figura 4_Planta baixa da localização das funções das espécies vegetais.

Fonte: Autoria própria, 2013.

As espécies classificadas como **A**, fornecem amplo sombreamento através das copas das árvores. Na face oeste, nos estacionamentos, espécies como a Ubaia Doce (*Eugênia speciosa Cambess*) fornecem sombra aos veículos estacionados e ao final do dia, também proporcionarão sombra à fachada da escola (Figura 5).

Figura 5 _Imagem da frente da escola e destaque para as árvores no estacionamento.

Fonte: Autoria própria, 2014.

Na face oposta, a leste, as árvores frutíferas, como a Acerola (*Malpighia emarginata*) ou a Araça (*Psidium araça Raddi*), compõem o pomar e proporcionam sombreamento à fachada somente nos primeiros horários do dia, porém sem prejudicar a ventilação, favorável nesta face, devido aos seus portes e pelo maior espaçamento entre as espécies.

Por causa da grande área da escola, somente alguns pontos próximos à edificação foram escolhidos para receber a grama Batatais (*Paspalum notatum*) ou forrações nativas como o Cunhã (*Clitoria ternatea*), devido a manutenção com as podas e irrigação. Estas espécies tem a função de controlar a reflexão e absorver a irradiação solar e estão classificadas como **B**. Na sua maioria, o terreno se manterá com o seu solo de origem facilitando a permeabilidade das águas pluviais. Salvo os locais de passagem, que receberão piso com o bloco intertravado permeável.

Na classificação **C**, a função das espécies é de proteger as fachadas da radiação solar, como uma “segunda pele”, através de treliças estruturadas em madeiras, formando brises verticais com a vegetação. Para estes brises são indicados trepadeiras, como a Ipoméia (*Ipomea purpúrea*), que dão cor e proteção as fachadas (Figura 6).

Figura 6 – Utilizações do brise vegetal nas fachadas da escola BIOclimática.

Fonte: Autoria própria, 2014.

As espécies vegetais, como árvores, arbustos e forrações, absorvem ou espalham, mesmo que parcialmente, o som. Para se conseguir uma atenuação nos níveis de decibéis, a massa vegetal teria que se compor em uma densa área com 30 mt de profundidade. Porém, de um modo geral, a composição de diversas espécies ajudam a atenuar as ondas sonoras e/ou a sua percepção por barrarem a visualização direta da fonte sonora (BISTAFA, 2006, pg. 207). Para atenuar os ruídos externos e a visualização da fonte sonora, os muros da escola foram trabalhados com formas e vegetações (SIMÕES, 2011, pg.62). Os muros da face sul e leste da escola receberam esta solução com vegetações como a Russélia (*Russelia equisetiformis*) e o Cipó-de-são-joão (*Pyrostegia venusta*) (Figura 7).

Figura 7 - Corte do muro com vegetação.

Fonte: Autoria própria, 2013.

Já no muro que divide a escola com a praça, foi instalada de forma intercalada, blocos com nichos para a vegetação. Como este muro está localizado á frente da horta, a proposta foi de trabalhar o jardim vertical com ervas, temperos e vegetais comestíveis que serão produzidos e mantidos pelos alunos e depois utilizados na cozinha da escola. A função destes muros está descrito e localizado na classificação **D**.

As espécies vegetais que estão classificadas como **E** possuem a função de limpar e purificar o ar, uma vez que “as superfícies viscosas das folhas das plantas capturam o pó e filtram o ar” (OLGYAY, 1998, pg.74) (tradução do autor). Deste modo, todas as espécies vegetais que estão no entorno da edificação possuem esta função de reter os poluentes e filtrar o ar. Especialmente a massa vegetal, posicionada a leste da edificação, composta por diversas árvores, que direcionam e levam os ventos purificados para dentro do pátio.

Para manter toda esta área verde da escola, além de possuir pessoas capacitadas para o manejo, as principais intenções são de estimular o conhecimento, as práticas de plantio e o trato das espécies junto aos alunos. Através destas atividades estimular o conhecimento com aulas práticas, como a produção de mudas para o viveiro e horta e com o contato com espécies locais, em extinção ou com relação histórica como exemplo a árvore Pau-Brasil (*Caesalpinia echinata Lam*). Nesta classificação, **F**, também foram selecionadas espécies para a contemplação e estética para a composição paisagística.

As espécies da classificação **G** são plantas que melhor se adaptam á ambientes internos, recebendo iluminação natural indireta e proporcionando um micro-clima interno mais agradável.

Todas as espécies escolhidas levaram em conta, principalmente, a sua adaptação ao clima quente-úmido, clima da região onde o projeto está inserido. Foi dada preferência às espécies nativas, devido a sua rusticidade e o fácil manejo. Como o projeto da Escola BIOclimática foi desenvolvido no estado do Rio Grande do Norte, a proximidade com o Parque Estadual Dunas do Natal, uma unidade de conservação, proporcionou a oportunidade de especificar espécies locais. O parque oferece

infraestrutura às pesquisas no seu setor público e conta com um viveiro, onde são cultivadas as mudas de espécies vegetais nativas, como a Guabiraba-de-pau (*Campomanésia dichotoma*). As espécies produzidas são utilizadas na recuperação e reflorestamento de áreas de Mata Atlântica e também para serem doadas à pessoas interessadas ou instituições.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da vegetação implantado desde o início da concepção do projeto arquitetônico, ainda é um tema pouco explorado e praticado nos escritórios, principalmente na utilização da vegetação como um dos elementos atenuadores do clima local. Apesar das preocupações atuais com o meio ambiente fomentarem debates na sociedade sobre “construções verdes”, ainda se tem muito a discutir sobre e a relação da vegetação com o edifício.

Neste contexto, o projeto da Escola BIOclimática e as pesquisas deste trabalho, podem contribuir com sugestões de critérios e soluções para o emprego da vegetação, em conjunto com a edificação ou sua inserção desde a formação do projeto, promovendo uma realidade para os projetos de arquitetura bioclimática em regiões de clima quente e úmido.

REFERÊNCIAS

- BARTHOLOMEI, Carolina Lotufo Bueno. **Influência da vegetação no conforto térmico urbano e no ambiente construído**. Dissertação (Doutorado) UniCamp, Campinas, SP, 2003.
- BISTAFA, Sylvio R. **Acústica aplicada ao controle de ruído**. São Paulo: Blucher, 2006.
- BITTENCOURT, Leonardo; CÂNDIDO, Christina. **Introdução á Ventilação Natural**. Maceió: UFAL, Edição 3, 2008.
- CORBELLA, Oscar; YANNAS, Simos – **Em busca de uma Arquitetura Sustentável para os Trópicos**. Rio de Janeiro. Editorial Revan, 2003.
- ELALI, Gleice Azambuja. **O ambiente da escola - o ambiente na escola: uma discussão sobre a relação escola-natureza em educação infantil**. Natal: Estudo psicologia, v. 8, n. 2, Aug., 2003.
- FRANDOLOSO, Marcos Antonio Leite. **Crítérios de projeto para escolas fundamentais bioclimáticas**. Dissertação (Mestrado) UFRS, Porto Alegre, RS, 2001.
- FREDRIZZI, Beatriz; TOMASINI, Sergio Luis; CARDOSO, Luciano Moro. **A vegetação no pátio escolar: um estudo para condições das escolas municipais de Porto Alegre – RS**. Artigo apresentado no III ENECS – Encontro Nacional sobre edificações e comunidades sustentáveis. São Carlos, SP, 2003.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo: Editora Atlas, 1999.
- MASCARÓ, Lúcia Raffo de. **Luz, Clima e Arquitetura**. 3. Ed. São Paulo: Nobel, 1983.
- OLGYAY, Victor. **Arquitectura y Clima: manual de diseno bioclimático para arquitectos y urbanistas**. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.

RIVERO, Roberto. **Arquitetura e Clima: condicionamento térmico natural**. Porto Alegre: D.C. Luzzatto Editores Ltda, 1986.

ROMERO, Marta Adriana Bustos. **Princípios Bioclimáticos para o desenho urbano**. São Paulo: Copy Market, 1988.

SIMÕES, Flavio Maia. **Acústica Arquitetônica**. PROCEL EDIFICA – Eficiência Energética em Edificações. Rio de Janeiro, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A PRODUÇÃO DE MAQUETES PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL NA UFJF

BRAIDA, Frederico (1); ALVES, Aline Ferreira (2); LOPES, Camila Faria (3); ZAMBRANO, Letícia M. A. (4)

(1) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), (32) 3229-3403, e-mail: frederico.braida@ufjf.edu.br;
(2) UFJF, e-mail: allinni.f.alves@hotmail.com; (3) UFJF, e-mail: camila.fariaa@hotmail.com; (3) UFJF, e-mail: leticia.zambrano@ufjf.edu.br

RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar algumas diretrizes para produção de maquetes físicas voltadas para ensaios em laboratórios de conforto ambiental, especificamente com a utilização do heliodon. Metodologicamente, partiu-se da produção de maquetes e análises do desempenho das mesmas durante os ensaios, levando-se em consideração as seguintes categorias: materiais, texturas, cores, escalas, possibilidades de manipulação e quantidade de informações representadas. Ao final, são especificadas as características desejáveis para as maquetes submetidas aos ensaios em heliodon, revelando-se algumas especificidades requeridas para que os resultados dos testes possam se aproximar ao máximo possível da realidade.

Palavras-chave: Maquetes físicas, Conforto ambiental, Modelos para ensaios.

ABSTRACT

This paper aims to provide some guidelines for the production of physical models for comfort environmental testing in laboratories, specifically using the heliodon. Methodologically, the research has started with the production of models and after has continued with the performance analysis of the models during the tests, taking into account the following categories: materials, textures, colors, scales, possibilities of manipulation and amount of represented information. At the end, the desirable characteristics are specified for the models submitted for testing in heliodon and some specifics required for the test results can come closer to reality as it possible are showed.

Keywords: Physical models, Environmental comfort, Models for testing.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda o tema da produção de maquetes físicas voltadas para o estudo do conforto ambiental. O principal objetivo é apresentar algumas considerações e conclusões decorrentes da pesquisa intitulada “Aportes metodológicos e diretrizes para a produção de maquetes físicas voltadas para ensaios em laboratório de conforto ambiental”, financiada com bolsas de iniciação científica concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), levada a cabo nos anos de 2011 a 2013 pelo Grupo de Pesquisa das Linguagens e Expressões da Arquitetura, Urbanismo e Design (LEAUD), no Laboratório de Maquetes, Modelos e Prototipagem do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharia da UFJF, em parceria com o Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade – ECOS da mesma Unidade, através do projeto “Estudo de dispositivos de proteção para em edificações da UFJF baseado na aplicação

de simulação experimental em heliodon”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

A pesquisa justificou-se pela limitação de informações referentes aos estudos de maquetes e modelos de arquitetura e urbanismo produzidos para serem empregados como técnicas de pesquisa no cenário do conforto ambiental. Embora, recorrentemente utilizadas nas investigações do campo da ergonomia e do conforto, o estudo das maquetes fica, quase sempre, relegado a um segundo plano. Muitas vezes desconsideradas como uma variável do trabalho, a qual influencia diretamente nos resultados finais dos ensaios, as representações volumétricas ficam subsumidas ao se lançar o foco das análises somente nos dados coletados a partir de suas próprias utilizações.

Metodologicamente, a pesquisa iniciou-se com a coleta de dados bibliográficos e iconográficos, que visou levantar as diretrizes para construção de maquetes voltadas para o estudo do conforto ambiental presentes em trabalhos publicados a partir dos anos 2000. Em seguida, foram construídas maquetes físicas e ampliações de algumas partes de cinco prédios do campus da UFJF, selecionados pelos pesquisadores do Laboratório ECOS (a saber, dos edifícios do curso de Arquitetura e Urbanismo, das faculdades de Educação Física, de Odontologia, da Reitoria e do Museu de Arte Murilo Mendes), a fim de estudar as possibilidades de dispositivos de proteção para o conforto térmico, conforto luminoso e eficiência energética (ZAMBRANO et al., 2011).

As maquetes foram desenvolvidas com técnicas e materiais variados, para que pudessem ser verificadas as influências de cada um dos materiais nos ensaios levados a cabo no laboratório de conforto. Do ponto de vista do estudo do comportamento das maquetes, foram tecidas considerações a respeito das seguintes categorias analíticas: (1) materiais, (2) texturas, (3) cores, (4) escalas, (5) possibilidades de manipulação [montagem, desmontagem e intervenções] e (6) quantidade de informações representadas. Depois de confeccionados, os modelos foram testados em laboratório com o uso do heliodon. Os resultados dos testes estão apresentados no artigo intitulado “Simulação física em heliodon computadorizado no ensino da concepção arquitetônica bioclimática” (ZAMBRANO et al., 2014). Destaca-se que, enquanto parte dos pesquisadores estava dedicada ao estudo e proposição de dispositivos de proteção para o conforto térmico, conforto luminoso e eficiência energética, outra parte deteve-se ao estudo das performances das maquetes quando submetidas aos ensaios, levando-se em consideração a avaliação qualitativa, segundo as categorias preestabelecidas e supracitadas.

Neste artigo, ao final, são apresentadas algumas diretrizes para a produção artesanal de maquetes voltadas para ensaios em laboratório de conforto ambiental, sobretudo no que diz respeito aos critérios mencionados, uma vez que algumas especificidades são requeridas para que os resultados dos testes possam se aproximar ao máximo possível da realidade. Também se ratifica o uso de maquetes físicas e do heliodon como técnicas para estudo do conforto ambiental em laboratório. Pondera-se, ainda, que o estudo das maquetes deve ser visto, em última instância, como uma pesquisa sobre métodos e técnicas empregados no estudo do conforto ambiental.

2 A PRODUÇÃO DE MAQUETES FÍSICAS PARA O ESTUDO EM LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL

Protótipos, modelos, simulacros e maquetes, são representações tridimensionais, em escala exata, aproximada ou reduzida, com funções, objetivos, materiais, acabamentos e

características variadas (MILLS, 2007). No campo da arquitetura e urbanismo, esses modelos tridimensionais se apresentaram como um importante e eficiente instrumento para representação, apresentação e simulação de projetos e ideias, facilitando o entendimento e a comunicação dos profissionais, na medida em que se assemelham com as informações do “mundo real” (BRAIDA et al., 2013).

De acordo com Dunn (2010, p.8), “fundamentalmente, a maquete arquitetônica física nos permite perceber a experiência tridimensional em vez de ter que imaginá-la. Não somente possibilita um método mais eficaz de comunicação com o receptor (...), como também permite ao emissor (...) desenvolver e seguir revisando o projeto”. Nesse sentido, parece ser um truísmo afirmar que as maquetes continuam tendo um lugar relevante no cenário da arquitetura e do urbanismo. Por seu turno, as maquetes físicas constituem-se em formas tangíveis de representação tridimensionais, ou seja, são objetos cujas dimensões coincidem com as dimensões do espaço (arquitetônico), portanto, mostram-se como potenciais fontes de ricas informações tomadas do mundo tridimensional e apresentam-se, semioticamente, como objetos-modelos icônicos dos objetos-concretos.

As maquetes analógicas (ou físicas), em sua maioria, ainda são produzidas manualmente de maneira rápida e com materiais de baixo custo, podendo ser utilizadas para analisar diversos aspectos, dentre elas o conforto ambiental e ergonomia, passíveis de serem utilizadas em todas as fases de projeto, desde a concepção até a fase de avaliação pós-ocupação. A partir de modelos em três dimensões, a compreensão do volume se torna mais acessível, pois as medidas são tomadas do “real” (tamanho e proporção), possibilitando a avaliação de aspectos quantitativos e qualitativos com maior precisão e controlados em laboratório (PEREIRA, PEREIRA e CASTAÑO, 2012; SERRA, 2006, p.93).

Por exemplo, é possível obter dados quantitativos através de simuladores de intensidade de vento e de luz onde se mede a luminosidade, por meio de foto sensores instalados dentro do modelo. Já os aspectos qualitativos podem ser fornecidos através de fotômetros que registram fotos da posição dos raios solares e os problemas de reflexão e ofuscamento durante todas as estações do ano, ou até mesmo através de um heliodon que simula, por meio de lâmpadas fixadas em uma haste circular, a posição do sol nas vinte e quatro horas do dia em diferentes épocas do ano (ROCHA, 2005). Portanto, para o estudo do conforto ambiental, existe uma grande variedade de instrumentos e técnicas que se valem do uso de maquetes e que envolvem desde equipamentos simples aos mais complexos.

Na pesquisa, utilizou-se o heliodon (Figura1) associado às maquetes artesanais (de baixo custo) para a realização do estudo do conforto ambiental. Zambrano et al. (2014) apresenta os resultados decorrentes dos testes de funcionalidade do heliodon em questão. Esse equipamento, projetado e construído com dimensão de 2,20m de diâmetro e a haste com raio de 1,30m, o que permite a simulação com maquetes com dimensões máximas aproximadas de 0,80m x 0,80m x 0,80m, foi utilizado para simular o movimento aparente do sol, em qualquer local da Terra, para ajustar o ângulo entre uma superfície plana e um feixe de luz e assim combinar o ângulo entre um plano horizontal em uma latitude específica e o feixe solar. Colocando-se um edifício modelo (maquete) no heliodon e fazendo incidir sobre ele uma fonte luminosa, conforme os ângulos solares, o observador pode ver como o edifício se comporta em relação ao sol em várias datas e horas do dia.

Figura 1 – Heliodon projetado e produzido pelo Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade – ECOS, do departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFJF.

Fonte: dos autores, 2014.

3 O CASO DA PRODUÇÃO DE MAQUETES E MODELOS VOLTADOS PARA ESTUDO DO CONFORTO NOS EDIFÍCIOS DA UFJF

Conforme exposto na Introdução, as análises presentes neste artigo decorrem da produção de cinco maquetes de edifícios da UFJF, concebidas através da parceria entre o Laboratório de Maquetes, Modelos e Prototipagem e o Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade – ECOS. Elas foram avaliadas qualitativamente, segundo as categorias pré-estabelecidas, a partir das análises de suas performances quando submetidas aos ensaios no Laboratório de Conforto.

As maquetes físicas foram produzidas de maneira a representar, principalmente, as volumetrias e aberturas dos edifícios, itens importantes para o estudo de conforto. Optou-se também por confeccioná-las utilizando materiais diferentes, como papel Paraná (cru ou pintado na cor branca), madeira Balsa e placa Pluma. Algumas maquetes foram mais bem detalhadas, contando com as divisões internas. Essas variações permitiram a experimentação e análise dos materiais e dos procedimentos que melhor respondessem às demandas dos testes em laboratório.

Os modelos foram confeccionados manualmente, sem o auxílio de máquinas de controle numérico (como cortadoras a *laser* ou fresadoras), utilizando-se de ferramentas artesanais. Para o dimensionamento, foram disponibilizados, como referência, plantas baixas, cortes e elevações. Foram necessárias idas ao campo para a realização de levantamento fotográfico dos edifícios.

Metodologicamente, depois de plotadas, as partes das edificações eram desenhadas sobre o material definido, cortadas com estilete e fixadas com cola apropriada a cada caso específico. Para cada modelo foi confeccionada uma base, na qual algumas maquetes foram coladas, outras não, dependendo da extensão e da existência de edifícios no entorno imediato. Optou-se pelo uso da escala 1:100, em função da área útil do heliodon utilizado nos testes (2,20m de diâmetro).

Por fim, com a intenção de fomentar uma comparação entre os resultados das medições realizadas com modelos físicos e com modelos virtuais, foram elaboradas maquetes digitais, uma vez que, supostamente, apresentam uma precisão maior, permitindo resultados mais próximos da realidade. Elas foram produzidas com a mesma linguagem das maquetes físicas, respeitando os volumes e aberturas. Foi utilizado o *software* Google SketchUp, o que permitiu uma rápida modelagem (MARQUES, REGOLAO e

CHVATAL, 2011), em menos de um mês, enquanto o processo de modelagem física demandou um tempo maior, se concretizando em 12 meses (considerando uma média de trabalho de 12 horas semanais para cada um dos quatro bolsistas envolvidos). Observa-se que as maquetes digitais ou virtuais proporcionam uma maior agilidade na construção dos modelos para testes, pois, com a utilização de *softwares* específicos, é possível simular o comportamento térmico da edificação em função da incidência solar e ainda fornecer a intensidade luminosa incidente na edificação, ou, ainda, calcular os impactos da ação dos ventos. Entretanto, a produção de modelos digitais consistentes exige a correta manipulação dos programas de computador e de seus *plug-ins*, ou seja, uma destreza e uma habilidade específicas para a modelagem computacional (SEGHATTI E BRAIDA, 2013) e não propicia a manipulação tátil e o mesmo processo cognitivo alcançado com as experimentações envolvendo modelos físicos.

A seguir, são descritas as cinco maquetes produzidas, levando-se em conta as categorias analisadas. Elas estão apresentadas em ordem de fabricação. Essa sequência se mostra relevante, pois, a partir dos ensaios realizados com a primeira maquete, alguns aspectos foram sendo aprimorados na produção da segunda e, assim, sucessivamente.

3.1 Maquete da Reitoria da UFJF

A maquete do edifício da Reitoria foi a primeira a ser realizada. Optou-se pela utilização do papel Paraná e, devido às dimensões do edifício, foi escolhida a escala 1:100. Depois de finalizada, a maquete foi pintada com tinta PVC branca e fosca. Ela foi executada com todas as divisões internas.

Deve-se mencionar que esta maquete é desmontável. Inicialmente foi construído o primeiro pavimento, com suas aberturas e divisões internas. Em seguida, foi feito o segundo pavimento, o qual se encaixa perfeitamente sobre o primeiro. Por último, foi realizada a cobertura. Os detalhes dos avanços e recuos das aberturas foram representados.

Figura 2 – Maquetes física e virtual da Reitoria da UFJF.

Fonte: dos autores, 2014.

3.2 Maquete do Curso de Arquitetura e Urbanismo

A maquete do edifício do Curso de Arquitetura e Urbanismo foi a segunda maquete a ser confeccionada. Nela, também foi empregado o uso do papel Paraná. Foi realizada na escala 1:100 e revestida com tinta PVA branca e fosca. Ela também é desmontável, porém, diferentemente da maquete da Reitoria, optou-se por construir todo o perímetro da maquete (as paredes externas, das fachadas) como um único elemento. Internamente cada pavimento foi construído individualmente, de tal forma que seja possível desmontá-la.

Essa maquete foi colada em uma base, sobretudo porque há edifícios no entorno que exercem influência no conforto do edifício em análise. Também os detalhes dos avanços e recuos existentes na fachada foram representados.

Figura 3 – Maquetes física e virtual do edifício do Curso de Arquitetura e Urbanismo.

Fonte: dos autores, 2014.

3.3 Maquete do ginásio poliesportivo da Faculdade de Educação Física

Por ter grandes dimensões, a maquete do ginásio poliesportivo da Faculdade de Educação Física foi produzida em placa Pluma (ou Depron), uma placa de poliestireno extrudado e não expandido. Assim, a utilização de um material mais leve permitiu a construção de grandes vãos sem as deformações que ocorreriam com o emprego, por exemplo, do papel Paraná, sobretudo após ser pintado. Manteve-se a escala 1:100 e optou-se por não revesti-la com nenhum outro material. Embora não tenha muitas divisões internas, ela é desmontável, especialmente para que a grande cobertura possa ser removida nas análises e ensaios em laboratório.

Figura 4 – Maquetes física e virtual do ginásio poliesportivo da Faculdade de Educação Física.

Fonte: dos autores, 2014.

3.4 Maquete do Museu de Arte Murilo Mendes

Confeccionada em madeira Balsa, na escala 1:100, sem revestimentos ou pintura. Tal como a maquete da Reitoria, foi produzida considerando que cada pavimento possa ser desmontado individualmente. Atualmente foi construído um edifício ao lado, o qual poderá interferir no conforto ambiental do referido edifício, portanto ainda será incorporada ao terreno da maquete, parte da volumetria do edifício recém-construído.

Figura 5 – Maquetes física e virtual do Museu de Arte Murilo Mendes.

Fonte: dos autores, 2014.

3.5 Maquete da Faculdade de Odontologia

Esta maquete foi confeccionada com papel Paraná e na escala 1:100. Optou-se por não revesti-la com nenhum tipo de pintura, uma vez que se observou, nos modelos anteriores, que a pintura estava, em alguns casos, deformando a maquete. Embora possua as divisões internas, ela não é desmontável, o que inviabiliza alguns testes.

Figura 6 – Maquetes física e virtual da Faculdade de Odontologia.

Fonte: dos autores, 2014.

3.6 Ampliações de partes das maquetes e propostas de intervenção

Logo após as primeiras análises, para a confirmação dos resultados obtidos com o uso das maquetes dos edifícios e para observações mais precisas, foram produzidas algumas ampliações, ou seja, maquetes de detalhamento das aberturas dos edifícios que apresentaram necessidade de intervenção. São eles: edifícios do Curso de Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Odontologia, da Reitoria e o Museu de Arte Murilo Mendes.

Aos modelos, foram acrescentadas algumas proteções, as quais foram submetidas a testes para que pudessem ser escolhidas as mais apropriadas em cada caso.

Figura 7 – Estudos das proteções para as aberturas dos edifícios do Curso de Arquitetura e Urbanismo e da Faculdade de Odontologia.

Fonte: dos autores, 2014.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE DAS MAQUETES E SUA MANIPULAÇÃO

Durante os testes, foram estabelecidos os critérios de análise do comportamento e performance das maquetes: (1) materiais, (2) texturas, (3) cores, (4) escalas, (5) possibilidades de manipulação [montagem, desmontagem e intervenções] e (6) quantidade de informações representadas que devem estar presentes na maquete física ao utilizá-las no estudo de conforto ambiental. Tais análises dão subsídios para o desenvolvimento de maquetes voltadas especificamente para o estudo em Laboratório de Conforto Ambiental com o emprego do heliodon.

4.1 Materiais

Os materiais escolhidos para a confecção das maquetes, com exceção da placa Pluma, não provocaram distorções nos resultados da pesquisa relacionada ao conforto, porém, apresentaram diferenças no tempo de produção das maquetes e na qualidade das mesmas, em termos de acabamento e resistência.

A placa Pluma é um material leve e fácil de manusear. As maquetes em Pluma gastam menos tempo de produção, porém é preciso cortar da maneira correta e delicadamente, pois é um material sensível e frágil, o que se apresenta como uma desvantagem em termos de resistência e durabilidade. Outra desvantagem é a sua textura lisa e brilhante que ocasiona uma maior reflexão da luz, prejudicando os resultados dos testes em laboratório.

A madeira Balsa é também um material muito caro e frágil, porém mais firme que a placa Pluma, o que garante maior resistência e durabilidade. Proporciona um ótimo acabamento e um tempo médio para confecção.

O papel Paraná é um material mais rígido e, portanto, mais difícil de cortar, demandando mais tempo na produção. É de se destacar que as maquetes produzidas com esse material possuem uma durabilidade maior.

4.2 Texturas

As texturas dos materiais utilizados na confecção das maquetes não influenciaram significativamente nos resultados obtidos, a não ser a da placa Pluma, que, por se tratar de uma textura mais lisa e brilhante, ocasionou uma maior reflexão da luz. Deve-se, portanto, evitar materiais com texturas muito lisas para prevenir reflexões indesejáveis.

4.3 Cor

As maquetes de papel Paraná pintadas em tinta PVC branco sofreram um abaulamento de algumas partes. Acredita-se que isso ocorreu devido a utilização de tinta à base de água. Sendo assim, devem-se evitar tintas à base de água como também as de acabamento acetinados ou brilhantes, que podem ocasionar reflexão da luz. Os tons *off white* são os mais indicados.

4.4 Escala

Devem ser coerentes com o tamanho do heliodon a ser utilizado. Foi observado que, quando são confeccionadas em escalas maiores, as maquetes saem do foco principal da luz do aparelho (lâmpada contida no heliodon, que simula a luz solar), gerando uma distorção nas sombras nas periferias. Portanto, deve-se optar por maquetes menores, quando se trata de edificações completas ou por maquetes de detalhes.

4.5 Possibilidades de manipulação

As maquetes desmontáveis e com divisões internas permitiram um estudo mais completo, sendo possível observar a incidência solar na parte interna dos modelos. Portanto, mesmo sendo mais trabalhosas, recomenda-se a produção de maquetes que possam ser desmontadas por pavimento, para que possam ser analisadas as influências das aberturas em cada um dos pavimentos individualmente.

4.6 Quantidade de informações

A quantidade de informações está diretamente ligada aos objetivos das análises e à escala da maquete. Sendo assim, em certos casos, uma maquete volumétrica, que apresente apenas as aberturas, é suficiente, enquanto em outros, há necessidade de um detalhamento e precisão dos componentes.

Além desses critérios analisados, destaca-se que as maquetes devem estar bem localizadas no heliodon, seguindo a indicação precisa do norte, para que os resultados alcançados sejam mais próximos à realidade. Portanto, além de conter a indicação do norte, as maquetes devem conter uma linha norte-sul passando por toda a base, a fim de facilitar o posicionamento do modelo no aparelho, fazendo coincidir tais coordenadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as pesquisas e experimentos realizados, foi possível ratificar que as maquetes físicas são, de fato, um instrumento muito valioso nos estudos e processos projetuais, embora nem sempre muito utilizado. Destaca-se, principalmente, que os resultados alcançados com o uso de maquetes físicas em heliodon se aproximaram daqueles que são frutos de simulações computacionais. Tal constatação é, obviamente, influenciada pela qualidade dos modelos físicos produzidos, mas revela a validade das maquetes físicas e do heliodon para o estudo expedito e visual do conforto ambiental. Uma vez que este artigo se restringe à descrição e à análise das maquetes físicas, os resultados dos testes comparativos podem ser encontrados em Zambrano et al. (2014).

Também é preciso ponderar que a produção de maquetes voltadas para ensaios em laboratórios requer um tratamento especializado, que leve em consideração os fins para os quais são produzidas. As demandas individuais de cada teste (e do equipamento a ser utilizado) determinarão as tomadas de decisão em relação aos materiais, texturas, cores, escalas, possibilidades de manipulação e detalhamento das informações.

Os modelos desenvolvidos para o estudo de conforto, testados em heliodon, devem conter características que auxiliam no desenvolvimento da pesquisa, favorecendo o desempenho e o alcance de resultados satisfatórios. Portanto, devem ser evitados materiais e texturas que reflitam muito a luz. Com relação às cores, o uso de tons *off white* são mais indicados do que a cor branca (ainda que o acabamento seja fosco). Devem-se adotar escalas compatíveis com a dimensão do heliodon, para minimizar as distorções dos raios de luz. As medições das distorções do heliodon utilizado estão analisadas em Zambrano et al. (2014). O detalhamento e a quantidade de informações dependerão dos objetivos das análises, no entanto, sempre que possível, deve-se optar por maquetes desmontáveis por pavimento.

Por fim, cabe mencionar que o tema da produção de maquetes e modelos para fins de estudo de conforto ainda encontra-se em aberto e demanda investigações, sobretudo hoje em dia em que, cada vez mais, a incorporação de máquinas controladas por computador (como impressoras 3D, cortadoras a *laser* e fresadoras) tem permitido a

produção de protótipos bastante precisos e de alta qualidade técnica. Sendo assim, o estudo das maquetes deve ser visto, em última instância, como uma pesquisa sobre métodos e técnicas empregados no estudo do conforto ambiental em laboratório.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, à FAPEMIG e à UFJF, pelo apoio recebido com a concessão de bolsas e recursos financeiros que viabilizaram a pesquisa e a publicação deste artigo.

REFERÊNCIAS

- BRAIDA, F. et al. O lugar dos modelos tridimensionais e das maquetes de arquitetura e urbanismo no estudo do conforto ambiental e da ergonomia. In: XII Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, 2013, Brasília. **Anais...** Brasília: Editora da UnB, 2013. p.1769-1776.
- DUNN, N. **Maquetas de arquitectura**: médios, tipos e aplicaci3n. Barcelona: Blume, 2010.
- MARQUES, T.; REGOLAO, R.; CHVATAL, K. Aplicação de ferramentas simplificadas de projeto voltadas ao desempenho térmico em uma habitação de interesse social. In: 2o Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído (SBQP 2011), 2011, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: SBQP, 2011.
- MILLS, C. B. **Projetando com maquetes**: um guia para a construção e o uso de maquetes como ferramenta de projeto. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- PEREIRA, F.; PEREIRA, R. C.; CASTAÑO, A. G.. Quão confiáveis podem ser os modelos físicos em escala reduzida para avaliar a iluminação natural em edifícios?. **Ambiente Construído** (Online), v. 12, p. 131-147, 2012.
- ROCHA, E. B. Uma metodologia de avaliação da iluminação natural em museus de arte com modelos físicos em escala reduzida. **Cadernos do PROARQ**, n. 9. Rio de Janeiro, Programa de Pós Graduação em Arquitetura – UFRJ. 2005.
- SEGHATTI, J.; BRAIDA, F.. **O uso da maquete física como recurso didático no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF**. Juiz de Fora: UFJF, 2012. Relatório de pesquisa.
- SERRA, G.. **Pesquisa em arquitetura e urbanismo**: um guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação. São Paulo: Edusp: Mandarim, 2006.
- ZAMBRANO, L. et al. Estudos relacionados ao conforto ambiental de edificações da UFJF baseados na aplicação de simulação experimental em heliodon. In. I Seminário de Iniciação Científica Júnior da Zona da Mata Mineira – I SEMIC JR, 2012. Juiz de Fora. **Anais eletrônico**. Juiz de Fora: UFJF, 2011.
- _____. **Simulação física em heliodon computadorizado no ensino da concepção arquitetônica bioclimática**. (Inédito).

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ILUMINAÇÃO NATURAL DE SALAS DE AULA DE DESENHO EM VITÓRIA (ES)

VENTORIM, F. C. (1); BRAGATTO, L. R. (2); RODRIGUES, M. L. de B. (3); DIAS, I. P. (4); MARQUES, A. C. R. (5); DINIZ, A. C. (6); ACHIAMÉ, G. G. (7); SAUER, A. S. (8); REMBISKI, F. D. (9).

(1) Faculdade Brasileira, feventorim@gmail.com; (2) Faculdade Brasileira, larissabragatto@hotmail.com; (3) Faculdade Brasileira, marialuiza@email.com; (4) Faculdade Brasileira, ingridpizetta@gmail.com; (5) Faculdade Brasileira, anna28caroll@hotmail.com; (6) Faculdade Brasileira, anadiniz17@gmail.com; (7) Faculdade Brasileira, giachiamé@hotmail.com; (8) Faculdade Brasileira, alinesisa@hotmail.com; (9) Faculdade Brasileira, frembiski@gmail.com

RESUMO

As crises energéticas ocorridas em vários países, inclusive no Brasil, alavancaram a necessidade de rever o consumo energético. As edificações são responsáveis por grande parte do consumo de energia elétrica. No Brasil, cerca de 20% deste consumo é destinado à iluminação de ambientes. O aproveitamento da luz natural favorece tanto a redução do consumo de energia como a melhoria das condições de conforto. Em um ambiente escolar, a qualidade do aprendizado é função direta do grau de conforto ambiental apresentado pelo espaço. Nesse caso, a iluminância adequada aliada a uma distribuição uniforme da luz são essenciais para o desempenho dos alunos. Diante disso, este trabalho objetiva analisar o desempenho da iluminação natural de quatro salas de desenho localizadas em Vitória (ES), a fim de verificar as condições de conforto a que os usuários estão submetidos. Esta análise foi realizada através da comparação dos resultados das medições *in loco* de iluminância, seguindo a NBR 15215-4, e das percepções coletadas dos alunos, através de um questionário baseado em trabalhos já realizados por outros pesquisadores. Os resultados indicam que o sistema de iluminação natural das salas é insuficiente para promover o conforto lumínico dos usuários, tendo em vista que os níveis de iluminância medidos não atingem os níveis determinados pela NBR 8995-1. Ao comparar estes níveis com as percepções coletadas dos alunos esta hipótese foi confirmada. Sendo assim, para promover o nível de iluminância correto e, conseqüentemente, o conforto lumínico dos usuários é necessária a utilização do sistema de iluminação artificial. Entretanto, nota-se que as áreas mais próximas das janelas possuem iluminância próxima a adequada, e de acordo com as percepções dos alunos, os níveis de iluminação natural destas áreas são suficientes. Dessa forma, buscando redução no consumo energético, sugere-se a readequação do sistema de acionamento das fileiras de luminárias próximas as janelas.

Palavras-chave: Iluminação natural, conforto visual, percepção, eficiência energética, salas de aula.

ABSTRACT

The energy crises in several countries, including Brazil, boosted the need to revise the energy consumption. The buildings are responsible for much of the electricity consumption. In Brazil, about 20% of this consumption is for the lighting environments. The use of natural light favors both reducing energy consumption and improving comfort conditions. In a school environment, the quality of learning is a direct function of the degree of environmental comfort presented by space. In this case, appropriate illuminance combined with a uniform distribution of light are essential to student achievement. Thus, this paper aims to analyze the performance of daylighting four drawing rooms located in Vitória (ES) in order to verify the conditions of comfort that users are subjected. This analysis was performed by comparing the results of in situ measurements of illuminance, following the NBR 15215-4, and the perceptions of students collected through a questionnaire based on previous work by other researchers. The results indicate that the system of natural lighting of the rooms is insufficient to promote luminal

comfort of users, considering that the measured illuminance levels do not reach the levels determined by the NBR 8995-1. By comparing these levels with the perceptions of students collected this hypothesis was confirmed. Therefore, to promote the proper level of illuminance and hence the use of artificial lighting system luminal comfort of the users is required. However, we note that the areas closest to the windows have adequate illuminance next, and according to the perceptions of the students, levels of natural light these areas are sufficient. Thus, seeking reduction in energy consumption, we suggest the readjustment of the drive system of rows of lamps near windows.

Keywords: Daylighting, visual comfort, perception, energy efficiency, classrooms.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Ochoa, Araújo e Sattler (2012) a principal função da edificação é propiciar aos seus usuários proteção e conforto para o desenvolvimento de suas atividades. Toda edificação, independentemente do uso ao qual se destina, necessita de condições adequadas, que envolvam o conforto ambiental, seja ele lumínico, térmico, acústico ou ergonômico (FERVENÇA e BARTHOLOMEI, 2012).

Atingir um desempenho satisfatório envolve um correto planejamento arquitetônico, que deve levar em consideração as diferentes condições climáticas. Dessa forma, a variável ambiental iluminação, pode afetar a sensação do indivíduo, produzindo conforto ou desconforto, alterando seu desempenho na realização de uma determinada tarefa visual, além de influenciar diretamente na eficiência energética da edificação (OCHOA, ARAÚJO e SATTLE, 2012; SARDEIRO e ROTA NETO, 2012).

Conforme Carlo (2008), no meio urbano, as edificações são responsáveis por grande parte do consumo de energia elétrica, sendo que no Brasil, em edifícios comerciais, de serviços e públicos cerca de 20% da energia total é consumida pelo sistema de iluminação. Para Didoné e Bittencourt (2007), a inadequação dos edifícios as condições climáticas locais, geram a ineficiência dos sistemas de iluminação natural. Logo, para garantir o conforto lumínico dos indivíduos, o ambiente passa a ser dependente do sistema de iluminação artificial, o que aumenta o consumo energético da edificação.

A utilização da luz natural nos ambientes apresenta vantagens, como: a adequada interpretação das cores; o contato com o meio exterior, conferindo a sensação de passagem do tempo; além da economia no consumo de energia elétrica através da redução no uso dos sistemas de iluminação artificial.

A iluminação de um ambiente é satisfatória, de acordo com Sardeiro e Rotta Neto (2012), quando este possui uma quantidade e qualidade adequada de luz, permitindo a execução das atividades sem esforços e sem ocasionar a fadiga visual. Nesse contexto, Ferverça e Bartholomei (2012) asseguram que a condição de conforto não pode ser analisada levando em consideração apenas os aspectos técnicos, mas, sobretudo a sensação de bem estar do usuário.

No caso de um ambiente escolar, a qualidade do processo ensino-aprendizagem que ocorre em sala de aula é função direta do grau de conforto ambiental apresentado pelo espaço, sendo que a iluminância adequada aliada a uma distribuição uniforme da luz são elementos essenciais para ao bom desempenho e estímulo dos alunos (ARAÚJO, GONÇALVES e CABÚS, 2007; DORIGO e KRÜGER, 2007; GARROCHO, 2005).

Dessa forma, o bom desempenho do sistema de iluminação natural, além do aumento da satisfação e produtividade dos alunos e dos professores, pode gerar ganhos significativos quanto à eficiência energética da edificação.

2 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo principal analisar o desempenho da iluminação natural de quatro salas de aula de desenho de uma instituição de ensino superior situada em Vitória (ES), a fim de verificar as condições de conforto a que os usuários estão submetidos. Considerando a percepção dos alunos, o objetivo específico desta pesquisa é comparar os resultados técnicos obtidos através das medições de iluminância *in loco* com a percepção em relação à iluminação natural dos usuários dessas salas de aula, coletada através de questionários, além de propor modificações no sistema de iluminação buscando a redução do consumo energético da edificação em estudo.

3 METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos empregados no desenvolvimento do estudo estão sintetizados no fluxograma representado pela Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos empregados no estudo.

Fonte: Acervo pessoal

A metodologia do trabalho abrangeu a revisão bibliográfica sobre o uso da iluminação natural em ambientes internos, principalmente em edificações escolares. A revisão contemplou os parâmetros de avaliação do conforto visual em salas de aula, tendo como base trabalhos já realizados por outros pesquisadores e descritos em artigos de anais de congressos e periódicos, dissertações e teses publicadas no Brasil. Ainda nessa etapa foram levantados os níveis de iluminância recomendados para a obtenção de conforto visual em salas de aula de desenho, sendo adotado o nível de iluminância ideal para estes ambientes de 700 lux na área de trabalho, como indicado pela norma NBR 8995-1 (ABNT, 2013).

Foram selecionadas quatro salas de aula de desenho, com as janelas voltadas para a fachada com orientação geográfica sul. A sala A localiza-se no 1º andar, sala C no 2º andar e as salas B e D no 3º e último andar do mesmo edifício. A Figura 2 mostra o entorno com as obstruções externas - um edifício localizado a 7 metros de distância e com o mesmo gabarito do edifício em estudo, e algumas árvores (pinheiros) com a altura próxima a dos edifícios e localizadas entre as duas edificações.

Figura 2 – Entorno (Obstruções externas) visto da janela da sala B.

Fonte: Acervo pessoal

Com as salas selecionadas, foram coletadas as informações específicas de cada uma, como descrito no Quadro 1.

Quadro 1 – Características físicas das salas analisadas.

Características	Salas			
	A	B	C	D
Dimensões (m)	9,00x10,70	9,00x13,80	9,00x10,00	9,00x12,20
Pé direito (m)	2,75	2,70	2,65	2,65
Cor da parede	Branco	Branco	Branco	Branco
Cor do teto	Cinza	Branco	Cinza	Branco
Cor do piso	Cinza	Cinza	Cinza	Cinza
Cor da área de trabalho	Branco	Branco	Branco	Branco
Fator WWR ¹	0,558	0,627	0,584	0,586
Tipo de janela	Basculante	Basculante	Basculante	Basculante

Notas: ¹ Relação: área de abertura / área da parede externa.

Fonte: Acervo pessoal.

A partir da análise da revisão bibliográfica, também foram definidos os métodos utilizados para a avaliação do desempenho da iluminação natural e das condições de conforto a que os usuários estão submetidos. Os métodos usados foram medições de iluminância *in loco*, para coleta dos dados técnicos, e aplicação de um questionário aos alunos usuários das salas, para coleta das percepções quanto a iluminação natural.

As medições *in loco* foram realizadas em dez dias com predominância de céu claro, sendo estes os intervalos entre os dias 21 à 25/10/2013 e 09 à 13/12/2013, em três horários matutinos: 6:00, 8:30 e 11:00 horas (desconsiderando o horário de verão). Para estas medições foram utilizados quatro aparelhos do tipo luxímetro digital, modelo MLM-1332, da marca Minipa. O procedimento de medição foi realizado de acordo com as recomendações da NBR 15215-4 (ABNT, 2005). De acordo com esta norma, o número de pontos para medição deve ser calculado em função da área do ambiente e do tamanho das aberturas, no caso das salas em estudo o resultado do cálculo recomenda 25 pontos. Porém, o número de pontos de medição foi reduzido para 15 pontos para cada sala, devido a limitação do número de luxímetros para medição.

Objetivando verificar a percepção dos alunos quanto ao desempenho da iluminação natural nas salas em estudo foi aplicado um questionário, elaborado com base nas pesquisas de Correia (2008), Ferverça e Bartholomei (2012), Ochoa, Araújo e Sattler (2012) e Sardeiro e Rotta Neto (2012). O questionário possuía onze perguntas fechadas – as quatro primeiras perguntas caracterizavam o aluno e a sala, as demais se referiam a percepção do aluno quanto ao sistema de iluminação natural - e uma aberta. Esta última pergunta propõe ao aluno indicar alternativas para melhorar o desempenho do sistema de iluminação da sala de aula, incitando a análise crítica sobre o tema.

O questionário foi aplicado no dia 25/10/2014 às 8:30 horas, seguindo o horário das medições *in loco*. Foram aplicados 153 questionários que, foram preenchidos pelos próprios alunos, com a supervisão de um pesquisador envolvido neste trabalho. Os alunos, usuários das salas em estudo, são estudantes dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e urbanismo, sendo 85% na faixa etária de 17 a 21 anos.

Ao fim da pesquisa os dados obtidos nas medições de iluminância *in loco* foram comparados com a percepção dos usuários das quatro salas estudadas, para a verificação do desempenho da iluminação natural nestas salas.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados coletados durante as medições de iluminância *in loco* e através dos questionários foram tabulados na forma de gráficos para que estes fossem analisados e comparados, gerando assim os resultados desta pesquisa.

Durante as medições notou-se que a distribuição da iluminação natural nas salas não era uniforme, consequência da localização unilateral das janelas (Figura 3).

Figura 3 – Vista interna das quatro salas estudadas.

(a) Sala A

(b) Sala B

(c) Sala C

(d) Sala D

Fonte: Acervo pessoal.

Por este motivo e para facilitar a compreensão dos resultados, os pontos de medição foram agrupados por fileiras de pranchetas, como visto na Figura 4. Dessa forma, as análises foram realizadas subdividindo as salas em 3 partes, ou seja, 3 fileiras de pranchetas.

Figura 4 – Planta baixa esquemática das salas estudadas, com a locação dos pontos de medição *in loco* e a divisão por fileiras de pranchetas.

Fonte: Acervo pessoal.

Os gráficos apresentados nas Figuras 5 a 7 representam os resultados médios das medições de iluminância *in loco* por horários de medição.

Figura 5 – Iluminância média encontrada nas medições realizadas às 6:00 horas

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 6 – Iluminância média encontrada nas medições realizadas às 8:30 horas

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 7 – Iluminância média encontrada nas medições realizadas às 11:00 horas

Fonte: Acervo pessoal.

A partir da análise dos resultados observou-se que às 6:00 horas nenhum ponto de nenhuma das salas estudadas atingiu os níveis de iluminância adequados. Porém, nos horários de 8:30hs e 11:00hs, na área onde estão as pranchetas da fileira 1 das salas B e D, a iluminação natural atingiu níveis de iluminância próximos aos níveis recomendados pela NBR 8995-1 (ABNT, 2013).

Desse modo pode-se afirmar que as obstruções externas efetivamente influenciaram nos resultados, tendo em vista que as salas B e D estão localizadas no último andar do edifício, e as obstruções externas seguem o mesmo gabarito deste. A sala A, que apresentou os menores níveis de iluminância na área próxima as janelas, está no 1º andar, sofrendo assim maior influencia das obstruções externas.

Ao analisar os resultados das fileiras 2 e 3, conclui-se que, devido aos baixos níveis de iluminância encontrados durante as medições *in loco*, estas áreas dependem do sistema de iluminação artificial para atingir a iluminância de 700 lux, adequada a realização da tarefa a qual estas salas se destinam.

As figuras 8, 9, 10 e 11 apresentam os gráficos com os resultados da tabulação de algumas questões do questionário que foi utilizado para coletar as percepções dos alunos.

Figura 8 – Como você classifica a iluminação natural nesta sala?

(a) Fileira 1

(b) Fileira 2

(b) Fileira 3

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 9 – Como você classifica a quantidade e distribuição das janelas?

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 10 – Você consegue desenvolver com facilidade todas as atividades com a iluminação artificial desligada?

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 11 – Com que frequência você considera necessário utilizar a iluminação artificial nesta sala?

Fonte: Acervo pessoal.

Os resultados dos questionários aplicados aos alunos que utilizam as salas estudadas comprovam os resultados obtidos com as medições *in loco*, ou seja, a fileira próxima à janela possui melhores níveis de iluminação natural, promovendo bons índices de conforto lumínico aos usuários. No entanto, mesmo encontrando-se índices muito baixos de iluminância nas medições *in loco* para as fileiras 2 e 3, alguns alunos ainda consideram este nível satisfatório e classificam como boa a quantidade e a distribuição das janelas nas salas.

Quanto à dependência da iluminação artificial para manter o conforto visual adequado a realização de tarefas, a maioria dos alunos, com exceção da sala D, afirmou que não conseguem desenvolver as atividades com a iluminação artificial desligada, admitindo o baixo desempenho do sistema de iluminação natural.

As demais questões se referiam à influência das cores das superfícies internas e do entorno no desempenho da iluminação natural nas salas estudadas. Os resultados indicam que os alunos perceberam que as cores claras auxiliaram no desempenho deste sistema. Quanto ao entorno, os alunos das salas A e C classificaram como média influência, já os das salas B e D pequena influência, confirmando os dados técnicos.

Assim, como a condição de conforto não pode ser analisada levando em consideração apenas os aspectos técnicos, mas também a sensação de bem estar do usuário, esta pesquisa confrontou ambos os dados, técnicos e percepções dos usuários. Dessa forma, pode-se afirmar que o sistema de iluminação natural não é suficiente para promover os níveis de iluminância adequados, bem com a sensação de conforto visual do usuário, para este fim é necessária a utilização constante do sistema de iluminação artificial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados observados é possível concluir que:

- Os níveis de iluminância mostraram-se insuficientes em todas as salas analisadas para o primeiro horário de medição, 6:00 horas. Já nos horários de 8:30hs e 11:00hs, nas áreas mais próximas as janelas das salas localizadas no último andar, a iluminação natural atingiu níveis de iluminância adequados.
- As obstruções externas influenciaram diretamente no desempenho da iluminação natural, tendo em vista que nota-se os melhores resultados para as salas localizadas no último andar do edifício, onde o entorno tem menor influência.

- Nota-se que, as salas analisadas dependem do sistema de iluminação artificial para atingir a iluminância adequada, já que os níveis encontrados durante as medições *in loco* foram insuficientes para a maior parte da área das salas.
- As percepções dos usuários comprovam os resultados obtidos com as medições *in loco*, mostrando que, realmente, as áreas mais próximas as janelas promovem melhores índices de conforto lumínico. Além disso, apesar de considerarem boa a quantidade e a distribuição das janelas, a maior parte destes usuários alega que não conseguem desenvolver as atividades com a iluminação artificial desligada.

Assim, observou-se que o sistema de iluminação natural não é suficiente para promover os níveis de iluminância adequados, bem com a sensação de conforto visual do usuário, para este fim é necessária a utilização constante do sistema de iluminação artificial. Dessa forma, para manter os níveis adequados de conforto lumínico e promover a redução no consumo de energia elétrica, sugere-se a readequação do sistema de acionamento das luminárias, distribuindo os circuitos independentes e paralelos à parede que contém as janelas.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, M. R.; GONÇALVES, V.; CABÚS, R. Análise da iluminação natural a partir de elementos vazados. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 9, 2007, Ouro Preto. **Anais...** Ouro Preto: ANTAC, 2007.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho – Interior**. Rio de Janeiro, 2013.
- _____. **NBR 15215-4: Iluminação natural - Verificação experimental das condições de iluminação interna de edificações - Método de medição**. Rio de Janeiro, 2011.
- CARLO, J. **Desenvolvimento de metodologia de avaliação da eficiência energética do envoltório de edificações não-residenciais**. 2008. 215f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
- CORREIA, A. G. U. **Avaliação Pós-Ocupação da iluminação natural das salas dos setores de aulas teóricas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte**. 2008. 175f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.
- DINDONÉ, E. L.; BITTENCOURT, L. S. Iluminação natural produzida pelo uso de *sheds* em ambientes escolares. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 9, 2007, Ouro Preto. **Anais...** Ouro Preto: ANTAC, 2007.
- DORIGO, A. L.; KRÜGER, E. L. Uso de dispositivos de sombreamento em salas de aula - Avaliação de método proposto por Olgyay. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 9, 2007, Ouro Preto. **Anais...** Ouro Preto: ANTAC, 2007.
- FERVENÇA, Y. S. G.; BARTHOLOMEI, C. L. B. Escolas Públicas: Avaliação do conforto lumínico em Presidente Prudente - SP. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 14, 2012, Juiz de Fora. **Anais...** Juiz de Fora: ANTAC, 2012.
- GARROCHO, J. S. **Luz natural e projeto de arquitetura: Estratégias para iluminação zenital em centros de compras**. 2005. 129f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de Brasília, Brasília.
- OCHOA, J. H.; ARAÚJO, D. L.; SATTLER, M. A. Análise do conforto ambiental em salas de aula: Comparação entre dados técnicos e a percepção do usuário. **Ambiente Construído**, v. 12, n. 1, p. 91-114, jan./mar. 2012.
- SARDEIRO, P.; ROTA NETO, A. Avaliação do desempenho luminoso em salas de aula: Estudo de caso. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 14, 2012, Juiz de Fora. **Anais...** Juiz de Fora: ANTAC, 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

RESULTADOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E DISCUSSÕES SOBRE CONFORTO AMBIENTAL URBANO EM SALVADOR / BA

SOUZA, Sandra Helena Miranda de (1); VIEIRA, Carolina Nascimento (2); PAIXÃO, Rosevânia Cerqueira da (3) SOUZA, Danilo Fortuna M. (4); DELGADO, Juan Pedro Moreno (5); MIRANDA, Sílvia Camargo F. (6)

(1) UFBA, e-mail: sandramiranda08@gmail.com (2) UFBA, e-mail: carolinanv@ufba.br, (3) UFBA, e-mail: anepaixao@gmail.com, (4) AUDIUM e UFBA, e-mail: danilo@audium.com.br, (5) UFBA, e-mail: jpyupi@yahoo.com.br, (6) UFBA, e-mail: silviamiranda12@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho possui objetivo de registrar os resultados de três pesquisas ocorridas na Cidade de Salvador, apresentados no “Ciclo de Palestras Sobre Conforto Ambiental Urbano”, bem como as conclusões de discussões promovidas neste evento, realizado pelo Laboratório de Conforto Ambiental da FAUFBA, nos dias 08, 09, 15 e 16 de janeiro de 2014. As pesquisas ocorridas verificaram as condições dos confortos: térmico, acústico e ergonômico da população da cidade. O evento que proporcionou as explicações dos pesquisadores atraiu um público formado por profissionais, representantes do poder público e estudantes interessados na discussão e nos respectivos resultados. A metodologia adotada para elaboração deste artigo consistiu da junção dos resultados obtidos pelas pesquisas apresentadas pelos pesquisadores e discutidas no evento. O estudo sobre conforto térmico constou de pesquisa exploratória quanto à percepção térmica em duas áreas abertas urbanas, para delimitada faixa etária da população; o estudo sobre conforto acústico constou de mapeamento acústico do ruído de tráfego rodoviário de um trecho do Bairro Imbuí; o estudo sobre o conforto ergonômico constou da identificação e avaliação de fatores associados à microacessibilidade que interferem no deslocamento de pedestres, ciclistas e pessoas com deficiências físicas, em uma estação de transporte público e seu entorno. De forma geral, percebeu-se, que, os resultados das pesquisas revelam o não atendimento aos limites satisfatórios para o conforto humano dos indivíduos que utilizam as áreas estudadas na cidade, bem como aos parâmetros normativos, legislativos e de percepção humana para os referidos confortos. As principais contribuições de pesquisas dessa natureza, bem como a promoção de eventos que propiciem discussões, envolvem: a valorização de pesquisas científicas que mensurem a satisfação dos indivíduos e a difusão do conhecimento para a população acerca da qualidade de vida urbana ao qual todos estão submetidos.

Palavras-chave: Discussão, Conforto Ambiental Urbano, Ciclo de Palestras, Salvador/BA.

ABSTRACT

This study has aimed to record the contributions resulting from the "Cycle of Conferences on Urban Environmental Comfort", promoted by the Laboratory of Environmental Comfort, Faculty of Architecture UFBA, on January 08th, 09th, 15th and 16th, 2014. It was presented at this event researches that addressed environmental comfort: thermal, acoustic and ergonomic in the city of Salvador/BA; and fostering discussion between the presence of professionals, government representatives and students in these fields on the results presented and issues related to the urban environment. The methodology used to prepare this article consisted of recording and transcribing the results presented and discussions conducted by debaters. The study on thermal comfort consisted of exploratory research concerning the thermal perception in two urban open spaces, for a given age of the population; the acoustical study consisted of the mapping of road traffic noise at the Imbuí district; the study of ergonomic comfort consisted of the identification and evaluation of associated micro accessibility that interfere with the movement of pedestrians, cyclists and people with disabilities, in a public transport station and its surroundings.

Overall, it was realized that the results of the research reveal noncompliance with satisfactory limits for human comfort of individuals who use the studied areas in the city, and the consecutive regulatory and legislative parameters for such comforts studied. The main contributions of such events, and also the said event in Salvador, were: the importance of fostering scientific research of these natures, as well as, promoting the dissemination of knowledge to the participating public on matters related to the quality of urban environmental comfort, to which all are subjected.

Keywords: Discussion, Urban Environmental Comfort, Cycle of Presentations, Salvador/BA.

1 INTRODUÇÃO

A iniciativa de escrever esse presente artigo surgiu a partir da necessidade de se registrar os resultados e as conclusões obtidas no Ciclo de Palestras Sobre Conforto Ambiental Urbano, que teve como objetivo discutir as condições dos confortos: térmico, acústico e ergonômico que a população residente em Salvador está submetida. Para a avaliação quanto às condições dos confortos, recorreram-se às leis e Normas que abordam cada tema, bem como os parâmetros de opinião quanto à percepção humana.

2 PESQUISAS APRESENTADAS E SEUS MÉTODOS

2.1 Para a avaliação do Conforto Térmico

Nas últimas décadas, as grandes cidades brasileiras se ergueram resultando grandes aglomerações de edifícios altos e extensas áreas de superfícies pavimentadas e asfaltadas. A falta de planejamento integrado entre construções e elementos vegetais no espaço urbano percorrido pelo indivíduo em seu cotidiano tem resultado em aumento das temperaturas, colaborando para a insatisfação térmica com o ambiente construído, especialmente em alguns horários de maiores taxas de radiação solar. É possível se perceber o quão verdadeira é a consideração de Chandler (1970), quanto às influências da urbanização aos fluxos energéticos na camada atmosférica, camada de ar vivenciada pelo indivíduo. O referido autor afirma que o balanço energético que ocorre na camada atmosférica pode sofrer alterações irreversíveis de suas propriedades naturais, à medida que o território sofra extensiva descaracterização, com pavimentações e edificações (CHANDLER, 1970).

A pesquisa que investigou a percepção térmica da população, residente há mais de 01 (um) ano em Salvador, limitou-se aos indivíduos entre a faixa etária de 20 a 59 anos. As pesquisas de campo ocorreram nos meses de agosto de 2009, outubro de 2009, janeiro de 2010 e maio de 2010; totalizando-se 1.056 questionários válidos e atendendo ao nível de confiança de 95% para a faixa etária considerada (padrão escolhido através das faixas etárias do IBGE para contagem da população). As áreas abertas urbanas adotadas foram duas praças: Praça Piedade e Praça Cayru, por possuírem características geomorfológicas distintas entre si, com o intuito de ampliar a representação das áreas abertas da cidade estudada (SOUZA, 2010).

Nos referidos meses de pesquisas de campo, as quantidades das entrevistas se distribuíram equivalentemente, bem como a quantidade de entrevista por área de estudo: 50% em cada. Quanto aos gêneros: 44% de entrevistas com o gênero feminino e 56% com o gênero masculino. Nos estudos desenvolvidos, observa-se que, em decorrência da intensa e consolidada urbanização na Cidade de Salvador, predominantemente com superfícies porosas em cores de cinza, aliada à escassez de solo natural e com vegetação, especialmente porte arbóreo nos espaços públicos percorridos pelos indivíduos. A população entrevistada encontrara limitações de horários para a estabilização de seus balanços térmicos, pois as condicionantes “sombra e vento” seriam imprescindíveis para os horários de maiores taxas de radiação solar.

No Gráfico 1, a seguir, observa-se que 28% dos entrevistados que estavam à sombra durante e antes da abordagem para a entrevista se consideraram em conforto térmico. Este resultado já seria o esperado, mesmo porque a bibliografia da área de conforto térmico permanentemente relaciona sombra ao conforto térmico para climas quentes; enquanto 18% dos entrevistados que estavam ao sol durante e antes da abordagem para a entrevista se consideraram dentro das classificações de calor. Este resultado também é esperado, considerando a bibliografia da área de conforto térmico; porém, 39% dos entrevistados que se encontravam à sombra durante e antes da abordagem para a entrevista se consideraram dentro das classificações de calor (Gráfico 1):

Gráfico 1 – Relação entre Percepção térmica e localização do entrevistado durante e antes da entrevista

Fonte: Elaborado por Sandra Souza

Para o conhecimento das características de algumas variáveis capazes de influenciar os resultados obtidos e destacados no Gráfico 1, recorreu-se às condições de atividade metabólica que estes desenvolviam, horários das entrevistas, vestimentas, em *clo*, e taxas de radiação solar.

Observando-se o Gráfico 2, a seguir, verifica-se que dos 18% que se encontravam em desconforto por calor, posicionados ao sol durante e antes à abordagem da entrevista: 3% estavam sentados, calmos, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 115W, segundo a Norma ISO 8996 (2004); 6,5% estavam parados, em pé, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 125W; e 8,5% estavam em caminhada casual, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 180W (Norma ISO 8996/2004). Dos 39% que se encontravam em desconforto por calor, posicionados à sombra durante e antes à abordagem da entrevista: 14% estavam sentados, calmos, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 115W, segundo a Norma ISO 8996 (2004); 15% estavam parados, em pé, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 125W; e 10% estavam em caminhada casual, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 180W (Norma ISO 8996/2004). Dos 28% que se considerou em conforto térmico, posicionados à sombra durante e antes à abordagem da entrevista: 13% estavam sentados, calmos, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 115W, segundo a Norma ISO 8996 (2004); 8% estavam parados, em pé, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 125W; e 7% estavam em caminhada casual, desenvolvendo atividade metabólica equivalente a 180W (Norma ISO 8996/2004). (Gráfico 2):

Gráfico 2: Relação entre Atividade metabólica, Posição do entrevistado e Percepção térmica

Fonte: Elaborado por Sandra Souza

No intuito de entender os resultados acima apresentados quanto aos horários pesquisados para os grupos que se destacaram, verificou-se que o grupo de entrevistados que se encontravam durante e antes à entrevista ao sol e com dentro das classificações de calor foram aqueles que foram entrevistados entre 14:00 e 15:00h, com predominância para as entrevistas às 14:00h; enquanto aos entrevistados que se encontravam à sombra durante e antes à entrevista e nas classificações de calor foram entrevistados entre 14:00 e 15:00h, com predominância para as entrevistas às 15:00h; e quanto aos entrevistados que se encontravam à sombra durante e antes à entrevista e em conforto, foram entrevistados entre 15:00 e 16:00h, com predominância para as entrevistas às 15:30h.

Observando-se às características de vestimenta desses grupos de entrevistados, percebe-se que os que estavam posicionados à sombra durante e antes à entrevista e em calor estavam vestidos com o equivalente a 0,3 a 0,5 *clo*, predominando 0,5 *clo* para este grupo; e para os dois outros grupos, os posicionados à sombra durante e antes à entrevista: em calor e em conforto, também estavam com vestimentas equivalentes a 0,3 e 0,5 *clo*, mas com predominância para 0,4 *clo*.

Quando relacionados os referidos grupos às taxas de radiação solar, observa-se que o primeiro, os posicionados ao sol durante e antes à entrevista e em calor estavam submetidos às taxas de radiação solar que variaram entre 350 a 570W/m², com predominâncias em 500W/m²; enquanto aos posicionados à sombra durante e antes à entrevista e em calor, naqueles momentos foram medidas taxas de radiação solar entre 200 a 550W/m², com predominâncias em 380W/m²; e ao grupo posicionado à sombra durante e antes à entrevista e em conforto, taxas de 180 a 380W/m², com predominâncias em 250W/m².

Dentre inúmeros benefícios oferecidos pela vegetação, sobretudo o porte arbóreo para as grandes cidades, encontram-se a retroalimentação dos lençóis freáticos, a purificação do ar atmosférico, dentre outros. Ainda, o porte arbóreo colabora na redução das taxas

de radiação solar que atinge a superfície, e ainda pode reduzir até cerca de 6,5°C a Temperatura do ar aos fluxos energéticos da camada atmosférica vivenciada pelos indivíduos, através da sombra (SOUZA, 2010), colaborando para o equilíbrio do balanço térmico humano no ambiente, especialmente para climas quentes.

2.2 Para a avaliação do Conforto Acústico

Na medida em que a Cidade de Salvador se adensa ao longo das vias de maior fluxo de veículos, maior parcela da população é exposta a elevados níveis de ruído que podem ser intensificados pelas reflexões sonoras sucessivas decorrentes do adensamento das construções lindeiras às vias. A partir do estudo da propagação do ruído de tráfego rodoviário na cidade, é possível evidenciar a inadequação do planejamento viário ou da legislação do uso do solo. Neste intuito, a pesquisa sobre conforto acústico apresenta estudos dos níveis de ruído do tráfego rodoviário de um trecho do Bairro Imbuí (Salvador-BA) por meio da ferramenta de Mapeamento Acústico.

Apresentou-se, no Ciclo de Palestras, alguns métodos adotados neste trabalho, dentre eles: coleta de informações em órgãos públicos e em campo; coleta *in loco* de dados de fluxo de veículos e registro sonoro; análise e compilação dos dados obtidos para simulação em programa computacional de mapeamento acústico; e um resultado parcial deste trabalho, os Mapas Acústicos do período Diurno, 7h-22h (Figura 1).

As informações georeferenciadas em meio digital, adquiridas em órgãos públicos, tais como informações vetorizadas e rasterizadas (imagens aéreas), foram utilizadas na elaboração e atualização da base cartográfica do mapeamento acústico. Adotou-se a base SICAR/1992 (Sistema Cartográfico da Região Metropolitana de Salvador), complementada com o sistema viário vetorizado da base SICAD/2006 (Sistema Cartográfico e Cadastral do Município de Salvador). Promoveu-se uma atualização quanto às novas edificações construídas após 1992, além de uma modificação viária, finalizada em 2010 na Av. Jorge Amado, importante avenida do bairro e adjacências, além de demais elementos pertinentes à simulação acústica, como muros e vegetação.

A coleta *in loco* de informações de dados de fluxo da média horária anual de veículos leves e pesados e o registro sonoro foi imprescindível ao desenvolvimento das etapas precedentes ao resultado da Simulação Acústica e formaram o banco de dados que alimentou o programa computacional de mapeamento acústico, CadnaA, *Computer Aided Noise Abatement* - versão 4.1 (DataKustik), viabilizando mapas acústicos do ruído de longo prazo considerando uma média anual de ruído para todas as vias analisadas. O conjunto de base de dados da simulação acústica contempla as fontes de ruído, vias de tráfego rodoviário, bem como, todos os objetos e embarqueamentos, edificados ou naturais, que influenciam na propagação sonora do ruído ambiental.

Apresentou-se parte dos produtos finais, que foram obtidos por meio de simulação da propagação sonora no modelo tridimensional desenvolvido no programa CadnaA, que foram: Mapas Acústicos Horizontais, exemplificado na figura 1a, e Verticais (Figuras 1c, 1d, 1e) e visualizações 3D (Figuras 1b, 1f, 1g) correspondentes ao período diurno.

Apresentou-se, também, o resultado de um estudo comparativo entre o mapeamento dos níveis excedentes em relação aos parâmetros da Lei N° 5.354 (SALVADOR, 1998) e da NBR 10151 (ABNT, 2000) observados nas Figuras 1f e 1g:

Figura 1 – Mapas Acústicos Lde (período 15 horas – de 7:00 às 22:00h)

(a) Mapa horizontal: Níveis de Ruído Calculados

LEGENDA:

■ > 35.0 dB	■ > 50.0 dB	■ > 70.0 dB
■ > 40.0 dB	■ > 55.0 dB	■ > 75.0 dB
■ > 45.0 dB	■ > 60.0 dB	■ > 80.0 dB
	■ > 65.0 dB	■ > 85.0 dB

(b) Vista 3D

(c) Mapa Vertical A

(d) Mapa Vertical B

(e) Mapa Vertical C

- Delimitação Mapa Acústico Horizontal
- Edificações
- Mapas Acústicos Verticais “A”, “B” e “C”
- Vias
- Curvas de Nível (5 em 5 metros)
- Muros

Uso de edificações da Área Mapeada:

B/R - BAR E RESTAURANTE (LAZER); C - COMÉRCIO; C/S - COMÉRCIO E SERVIÇOS; CC - CENTRO COMERCIAL (COMÉRCIO); CM - CENTRO MÉDICO (SAÚDE); EP - ESCOLA PÚBLICA (ENSINO); IG - IGREJA (RELIGIOSO); IN - INSTITUCIONAL; ME - MERCADO (COMÉRCIO); MI - MISTO; SH - SHOPPING (COMÉRCIO); demais edificações sem indicação de uso: USO RESIDENCIAL (PLURIDOMICILIAR)

(f) Níveis de Excedência

Fonte: ABNT - NBR 10.151 (ABNT, 2000)

LEGENDA: ■ ≥ 55 dB ■ < 55 dB
Parâmetro “Área mista, Predominantemente residencial” período diurno (7-22h)
Fonte: ABNT, 2000

Fonte: Souza, 2012

(g) Níveis de Excedência

Fonte: Lei N° 5.354 (SALVADOR, 1998)

LEGENDA: ■ ≥ 70 dB ■ < 70 dB
Parâmetro período diurno (7-22h)
Fonte: Salvador, 1998

Estes recursos permitem observar graficamente e estudar a distribuição espacial do nível sonoro contínuo equivalente - LAeq, por meio de curvas isofônicas em intervalos de 5 dB. Observaram-se os níveis de ruído aos quais a população que reside próximo às vias de tráfego no Bairro Imbuí estão submetidos, considerando-se a velocidade máxima para cada via, segundo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (BRASIL, 2008). Na via

arterial, de maior fluxo, estima-se aproximadamente 75dB. Este mesmo nível de ruído incide na fachada de uma escola pública aí localizada, encontrando-se 20dB acima do parâmetro de 55dB para “Área mista, predominantemente residencial”, estabelecido pela NBR 10151 (ABNT, 2000). Para as demais vias, estimou-se níveis de ruído que variam de 70dB a 50dB. Souza (2012) salienta que a referida norma se apresenta mais restritiva que a Lei Municipal Nº 5.909 (SALVADOR, 1998), conforme explicitado a partir da comparação dos mapas acústicos das figuras 1f e 1g.

Ainda segundo Souza (2012), não existem leis ou planos estratégicos de mitigação do ruído proveniente do transporte rodoviário na cidade que estabeleçam condicionantes específicas e eficazes de planejamento urbano no tocante ao ambiente acústico.

2.3 Para a avaliação do Conforto Ergonômico

Ao abordar a circulação no espaço urbano, percebe-se que esta vem sendo desenvolvida de maneira desarticulada ou não integrada; e com forte influência dos investimentos ligados às infraestruturas que fomentam apenas a utilização de modos de transportes motorizados, com destaque para a indústria automobilística. As calçadas e passeios, por exemplo, são elementos que deveriam assumir o papel de condicionantes diretos na promoção do deslocamento não motorizado-NM, que de acordo com a VTPI (2010a) incluem as formas de deslocamento a pé e de bicicleta, além de suas variantes, como por exemplo, os transportes de pequeno porte sobre rodas (patins, *skates*, patinetes, carrinhos de mão, etc.). Mas o que se percebe é que estes espaços estão deixando de ser relevantes, não sendo mais considerados como bens públicos capazes de oferecer segurança e conforto aos indivíduos que circulam nas cidades.

O conforto ergonômico nestes deslocamentos Não Motorizados trata das condições adequadas que permitam que qualquer pessoa, (inclusive com deficiência ou mobilidade reduzida), tenha o direito de chegar “confortavelmente” a qualquer lugar.

Nestas condições, observaram-se as características físicas das infraestruturas existentes para atender aos modos de transportes NM a partir da relação dos pedestres, ciclistas e de pessoas com deficiências físicas com a facilidade de percorrer o caminho desejado (Microacessibilidade), observando os diferentes elementos visíveis e invisíveis, que podem interferir no conforto deste deslocamento.

O método utilizado, de avaliação denominado Nível de Serviço- NS, que, de acordo com VTPI (2010b), é uma ferramenta muito utilizada na identificação de problemas, estabelecimento de indicadores de desempenho, além de indicar possíveis soluções. A delimitação da área de estudo abrangeu uma área com extensão que variou entre 500 e 600 metros de raio de alcance máximo, tendo a Estação da Lapa como eixo central, localizada no centro tradicional do Município de Salvador, e que representa uma das mais importantes estações de transbordo da cidade, com aproximadamente, 470.000 viagens/dia. A identificação de fatores que interferem no deslocamento NM foi feita através da análise de estudos relacionados ao desempenho do pedestre e/ou do ciclista no ambiente urbano das cidades, desde pesquisas bibliográficas, pesquisa sobre a percepção de indivíduos, opiniões de especialistas e demais fontes de investigação.

Alguns fatores identificados no estudo apresentaram uma importante relação de causa – efeito com o conforto ambiental:

- i. Design/projeto das vias para pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência física;
- ii. Declividade, correspondendo às condições de declividade favoráveis para o desempenho dos deslocamentos;

iii. Continuidade, ou seja, a sequência e continuidade no traçado das vias e percursos a pé, sem interrupções, favorecendo o conforto no deslocamento das pessoas.

Foram utilizadas para se estabelecer os critérios e parâmetros adequados na avaliação as normas técnicas ABNT NBR 12.255 NB 1338:1990, ABNT NBR 9050:2004.

Para as inspeções in loco da área de estudo, utilizou-se o sistema de classificação do Nível de Serviço que consiste na atribuição de pontuações estimadas dentro de uma determinada escala estabelecida pelo método, conforme Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 – Parâmetros de pontuação do nível de serviço

Nível de Serviço	A	B	C	D	E	F
Classificação	Excelente	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Pontos	5	4	3	2	1	0
Intervalos	5	4,0 a 4,99	3,0 a 3,99	2,0 a 2,99	1,0 a 1,99	0,0 a 0,99

Fonte: Paixão (2011)

Dentre a escala de pontuações estabelecidas, correspondente ao nível de serviço desempenhado na área, percebeu-se a predominância de condições regulares (classificação “D”), ou seja, que não possui os requisitos básicos necessários para se proporcionar espaços confortáveis para o desempenho dos deslocamentos NM (PAIXÃO, 2011). Em alguns trechos, a declividade influenciou muito na pontuação, visto que a própria Estação da Lapa encontra-se “encravada” em meio à cadeia de morros que a cerca, confirmando a interferência que o relevo oferece aos deslocamentos dos usuários da estação. Os trechos classificados com nível de serviço ruim (em cor vermelha) parecem formar “ilhas” de obstáculos em diversas direções da área de estudo, iniciando-se pela região mais próxima de acesso à Lapa onde constam pelo menos três trechos que podem ser considerados como críticos. Para melhor entendimento, segue a Figura 2:

Figura 2 – Mapa síntese das análises

Fonte: Paixão (2011)

Também foi observado sobre o quanto este assunto permeia a questão da saúde pública, pois, a falta de rotas adequadas para o deslocamento das pessoas determina o risco quanto à integridade física e até a vida dos indivíduos.

3 DISCUSSÃO

A degradação ambiental ocorre ao passo que a cidade se expande, especialmente pela falta de planejamento integrado entre construção e elementos da natureza. Para a finalidade do conforto térmico, considerando locais de clima quente, o porte arbóreo funciona como elemento redutor de radiação solar na superfície, reduzindo, inclusive, a temperatura do ar. O conforto térmico urbano não é previsto em leis municipais, ao passo que seria necessário para a garantia do equilíbrio térmico dos indivíduos no território construído.

Para alcançar resultados coerentes e pertinentes de mapeamento acústico, se faz imprescindível a adoção de uma base cartográfica atualizada. Desmistificando-se uma possível complexidade na confecção de mapas, não só especialistas em acústica urbana e mapeamento acústico seriam capazes de produzi-los, e com base georreferenciada atualizada.

As discussões que se seguiram ao conforto ergonômico foram baseadas na necessidade de se buscar mecanismos para atuação dos governantes, principalmente em âmbito municipal, já que se trata de situações que afetam a Cidade de Salvador e seus habitantes em geral, não esquecendo que esta responsabilidade também se estenderia ao morador, mantendo a calçada lindeira ao seu lote em bom estado e adequada para contribuir com o deslocamento NM confortável.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados apresentados, que apontam para a insatisfação da população quanto aos confortos discutidos e pesquisados na Cidade de Salvador. Na avaliação do conforto térmico, pôde-se perceber a inadequada qualidade das áreas abertas urbanas pesquisadas para os horários da tarde, entre 14:00 e 15:00h, momento inicial das pesquisas de campo, onde o sol se encontra com alturas elevadas. Para o bloqueio da radiação solar incidente na superfície, nesses horários, seria a utilização vasta de porte arbóreo. As leis vigentes que regem o ordenamento e uso do solo não contemplam parâmetros que procurem regular o ambiente ao equilíbrio do balanço térmico humano; em verdade, as leis que regem a construção da cidade convergem para a intensificação da construção e esgotamento do solo, resultando em desertificação do território.

A partir de uma avaliação crítica dos mapas acústicos da região de estudo, no que toca aos níveis excedentes em relação a distintos parâmetros estabelecidos pela ABNT-NBR 10151 (ABNT, 2000) e Lei Municipal Nº 5.354 (SALVADOR, 1998), constatou-se que a análise a partir do parâmetro da referida norma, de abrangência nacional, aponta para um meio urbano mais poluído acusticamente que a análise a partir do parâmetro da lei municipal. A inexistência de leis ou planos estratégicos de mitigação do ruído proveniente do transporte rodoviário na referida cidade colabora para níveis insatisfatórios de ruído.

A relação da má qualidade de deslocamentos NM pode estar associada à priorização da condução do Poder Público em direcionar à atenção para os deslocamentos por automóveis, especialmente automóveis particulares. Por essa razão, em muitos trechos da cidade há inexistência de vias para o deslocamento NM, bem como a falta de manutenção com as vias existentes, ainda o total descaso para com os pedestres.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12.255 NB 1338: Execução e utilização dos passeios**. Rio de Janeiro, 1990.

_____. **NBR 9050. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro, 2004.

_____. **NBR nº 10151 Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade**. Rio de Janeiro, 2000.

BRASIL. **Código de Trânsito Brasileiro e Legislação Complementar em Vigor**, 1ª edição. Brasília: DENATRAN, 2008.

CHANDLER, T. J., **Urban climatology, inventory and prospect, in Urban climates**. (Tech. note 108), WMO, Geneva, 1970.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **Ergonomics of the Thermal Environment — Determination of Metabolic Rate**. 2ª edition. Norma ISO 8996. Genebra, 2004.

PAIXÃO, R. C. da. **Análise espacial das condições de deslocamento do pedestre na integração com o transporte público**. 2011. 190 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana) – Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, Salvador.

SALVADOR. **Lei Municipal Nº 7.400, de 2008 - Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município do Salvador – PDDU 2007 e dá outras providências**. Disponível em meio digital – CD Room. Prefeitura do Salvador, SEDHAM: Salvador, 2008.

SALVADOR. **Lei Municipal Nº 5.354, de 28 de janeiro de 1998. Dispõe sobre sons urbanos, fixa níveis e horários em que será permitida sua emissão, cria licença para utilização sonora e dá outras providências**. 1998.

SOUZA, D. F. M. de. **Mapeamento acústico do ruído de tráfego rodoviário do bairro Imbuí, Salvador-Ba**. 2012. 368 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, Salvador.

SOUZA, S. H. M de. **Avaliação do Desempenho Térmico nos Microclimas das Praças: Piedade e Visconde de Cayrú, Salvador/BA**. 2010. 203 f. (Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana) - Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, Salvador.

VTPI. **Nonmotorized Transportation Planning: Identifying ways to improve pedestrian and bicycle transport**. British Columbia. nov. 2010a. Disponível em <<http://www.vtpi.org/tdm/tdm25.htm>>. Acesso em: 11 ago 2010.

VTPI. **Multi-Modal Level-of-Service Indicators :Tools for evaluating the quality of transport services and facilities**. British Columbia. nov. 2010b. Disponível em <<http://www.vtpi.org/tdm/tdm129.htm>>. Acesso em: 17 dez. 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EXAUSTORES EÓLICOS COMO FONTE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: ESTUDO DE CASO EM COZINHA INDUSTRIAL EM CUIABÁ-MT

MATIAS, Fátima Elizabete dos Reis (1); OLIVEIRA, Angela Santana de (2); MOURA, Walterley Araújo (3); OLIVEIRA, Marco Aurélio (4)

(1) Eng^a Civil Msc. do Instituto Federal de Ciência e tecnologia de Mato Grosso (IFMT). E-mail : fatima.matias@ifmt.edu.br; (2) Prof^a Dr^a do Instituto Federal de Ciência e tecnologia de Mato Grosso - Campus Cuiabá (IFMT). Departamento da Área de Construção Civil (DACC). E-mail: angela.oliveira@cba.ifmt.edu.br; (3) Prof. Dr. do Instituto Federal de Ciência e tecnologia de Mato Grosso - Campus Cuiabá (IFMT). Departamento da Área de Eletro-eletrônica (DAEE). E-mail: walterley.moura@cba.ifmt.edu.br; (4) Prof. Dr. da Universidade de Brasília (UNB). Departamento Engenharia Elétrica (ENE). E-mail: mago@ene.unb.br

RESUMO

Com a finalidade de minimizar os impactos ambientais causados pelo setor da construção civil, as instituições ligadas a este setor organizaram-se e implantaram práticas sustentáveis, buscando produtos associados à sustentabilidade. Está pesquisa objetivou demonstrar propostas para o desenvolvimento de protótipos capazes de gerar energia elétrica com a utilização de exaustor eólico interligado a uma lâmpada de emergência sem a interferência da rede elétrica. O ambiente de estudo escolhido foi a cozinha industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), em razão de se constatar alto grau de calor neste ambiente, principalmente, em horários de pico de cocção. O resultado do experimento contribuiu para a análise de comparações de novos métodos para se utilizar a energia eólica, em pequenas gerações de energia elétrica. Para isso, foram propostos 4 processos construtivos, utilizando-se o exaustor eólico como fonte de energia elétrica. O melhor resultado foi o projeto desenvolvido para a construção de um gerador eólico com bobinas e ímãs permanentes, de baixa potência, a ser acionado pelo vento. Este projeto, denominado “Processo com bobina e neodímio”, tem caráter inovador em vários sentidos, além de ser um provável produto a ser produzido em escala comercial. É de fácil montagem, custo acessível, com um potencial superior ao analisado para pequenas gerações de energia. Foram testados 03 procedimentos neste método e o Exaustor com 190 neodímios de 10mmx5mm acendeu uma lâmpada de emergência com 36 leds. Os resultados obtidos demonstraram que é possível aproveitar o movimento dos exaustores como fonte de geração de energia elétrica. O trabalho resulta uma relevante contribuição para melhoria da qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, contribui para a sustentabilidade na construção civil, apontando soluções com o uso de geração de energia elétrica produzida por exaustores eólicos, como fonte alternativa e limpa.

Palavras-chave: Energias renováveis, sustentabilidade, geração de energia.

ABSTRACT

Finality to minimize the environmental impacts caused by the construction industry, related institutions to this sector are organized and implemented sustainable practices, seeking products associated with sustainability. Study is aimed to demonstrate proposals for developing of prototypes capable of generating electricity with the use of connected to an emergency lamp without interference of the exhaust electric grid wind energy. The study environment was chosen industrial kitchen Federal Institute of Education, Science and Technology of Mato Grosso (IFMT), because it is found high level of heat in this environment, especially during peak hours of cooking. The result of the experiment contributed to the

analysis of comparisons of new methods for using wind energy in small generations of electricity. For this, 4 construction processes have been proposed, using the wind as a source of exhaust energy. The best result was the project designed for the construction of a wind generator with permanent magnets and reels, low-power, to be powered by the wind. This project, called "Process with coil and neodymium," is innovative in many ways, besides being probable product to be produced on a commercial scale. It is easy to mount, affordable price, with a higher potential for the considered of small power generations. It was testing 03 procedure in this method and the exhaust fan with 190 neodímios of 10mmx5mm sparked an emergency lamp with 36 Leds. The results demonstrated that it is possible to enjoy the movement of the exhaust as a source of electrical power generation. The work results in a significant contribution to improving the quality of life and, above all, contributes to sustainability in construction, pointing solutions with the use of electric energy produced by wind exhaust, as an alternative and clean energy source.

Keywords: Renewable energy, sustainability, power generation

1 INTRODUÇÃO

A construção civil, atualmente, está sendo um dos mais relevantes setores da economia brasileira. Possui uma cadeia de empresas interligadas na produção de insumos e serviços e, desta forma, passa a ser um setor responsável por consumir energia, água e materiais responsáveis por emissão, em grande escala, de gases “efeito estufa” (Leite). No entanto, com a implantação do Sistema de Construção Sustentável, vem intensificando intervenções no meio ambiente, sem esgotar os recursos naturais, proporcionando a conservação para as gerações futuras, mediante a utilização de técnicas inteligentes e ecomateriais, fomentando a redução da poluição, promovendo o uso eficiente da água e de energia, e oportunizando o conforto de seus usuários.

A eletricidade tornou-se a principal fonte de luz, calor e força utilizada no mundo moderno. Grande parte dos avanços tecnológicos dependem da energia elétrica, várias atividades tais como assistir à televisão e navegar na internet são possíveis porque a energia elétrica chega até às residências. As fábricas, supermercados, shopping centers e uma infinidade de outros lugares precisam dela para funcionar. A eletricidade é transportada e chega aos consumidores no mundo inteiro por meio de sistemas elétricos complexos, compostos de quatro etapas: geração, transmissão, distribuição e consumo (ELETROBRAS, 2010). O primeiro passo para produzir energia elétrica é obter a força necessária para girar as turbinas das usinas de eletricidade.

Grande parte dos recursos energéticos do país localiza-se em regiões pouco desenvolvidas, distantes dos grandes centros consumidores e com fortes restrições ambientais. Promover o desenvolvimento econômico dessas regiões, preservar a sua diversidade biológica e garantir o suprimento energético de regiões mais desenvolvidas são alguns dos desafios da sociedade brasileira. Torna-se fundamental, portanto, o conhecimento sistematizado da disponibilidade de recursos energéticos, das tecnologias, dos sistemas de aproveitamento e das necessidades energéticas setoriais e regionais do país (ANEEL, 2012).

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a capacidade de geração de energia elétrica produzida por exaustores eólicos para utilização como fonte de energia elétrica alternativa e renovável. O estudo foi desenvolvido em uma cozinha industrial do IFMT – Campus Cuiabá.

O exaustor eólico, além de não consumir energia elétrica, oferece outros benefícios e vantagens, tais como: totalmente silencioso, baixo custo de instalação e manutenção, amortização imediata, não produz fagulhas e/ou centelhas, elimina riscos de incêndio, possibilita reduções na apólice de seguro contra incêndio, funciona de forma ininterrupta; reduz odores, gases tóxicos e partículas em suspensão; remove o ar quente

no verão e a umidade no inverno; aproxima a temperatura interna da externa à sombra, e adéqua a empresa às exigências da Norma NR-9 “Riscos Ambientais”, do Ministério do Trabalho. Sua manutenção consiste em trocar esporadicamente os dois rolamentos que compõem sua parte móvel. Nos Exaustores Eólicos os rolamentos duram, em média, 05 anos, em Exaustores Eólicos 100% em alumínio (à prova de corrosão) foi constatada vida útil de 06 anos.

Quanto aos exaustores eólicos também é sugerida a instalação em ambientes que apresentem as seguintes características: não possuem forros, com máquinas que produzem calor, quando acionadas, com fluxo relativo de pessoas, em locais de criação de animais, pois, os animais são os que mais sofrem com o calor, principalmente estando em confinamento, onde o calor pode ocasionar até mesmo mortandade. O Exaustor Eólico, nestes casos, ameniza a temperatura e renova o ar, tornando-o mais fresco e saudável. O Exaustor Eólico retira os vapores evitando a condensação. É indicado, principalmente, para locais para armazenagem, que abrigam produtos que acumulam umidade.

2 MATERIAIS E METODOS

A área de estudo pesquisa foi desenvolvida em Cuiabá-MT, seu clima é do tipo *Aw de Köppen*, classificado como Tropical semi-úmido, com temperaturas que oscilam entre 30° C e 36° C, apresentando duas estações bem definidas, uma seca (outono-inverno) com quatro a cinco meses secos e uma chuvosa (primavera-verão).

Foi escolhida a cozinha industrial do IFMT Campus Cuiabá como local de investigação. A cozinha possui uma área de 70m², contém vários equipamentos elétricos, fornos industriais, fogão industrial e uma coifa de 2,30x1,2m. O setor de administração da cozinha conta com o apoio de dois funcionários, e o processo industrial é realizado por cinco funcionários que se revezam em dois turnos, manhã (almoço) e tarde (jantar). No local existem vários equipamentos elétricos, os quais consomem 2204 KWh, mensalmente.

O desenvolvimento deste trabalho baseou-se na pesquisa de Matias(2013), inicialmente, na proposta de estudar e desenvolver um protótipo capaz de gerar e fornecer energia utilizando o exaustor eólico. Este equipamento é acionado pela força do vento com o propósito de renovar o ar do ambiente onde estiver instalado. Na ausência de vento, o equipamento funcionará apenas pelo diferencial térmico natural, analisando a viabilidade da integração de um conjunto de exaustores eólicos para geração de energia elétrica, com lâmpadas de emergência, sem ligação à rede elétrica, “off grid”, em uma cozinha industrial.

Esta pesquisa foi estruturada de forma a estabelecer uma análise descritiva da metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, utilizando o exaustor eólico como fonte geradora de energia, apresenta a revisão bibliográfica, contextualizando a importância das construções sustentáveis no mundo e a utilização das energias renováveis. Realizar uma abordagem do estudo de caso, discorre sobre os métodos e materiais utilizados na cozinha industrial para a coleta de dados, resultando na confecção do protótipo de exaustor eólico para geração de energia alternativa, e apresentar os resultados do experimento, com comparações de procedimento e seus respectivos resultados e vantagens e desvantagens, concluindo com sugestões para estudos posteriores.

Atualmente, a cozinha possui uma pequena área de cocção (cozimento) e conta com um exaustor elétrico para sugar o calor gerado no ambiente, através de uma coifa fixada em cima do fogão industrial.

O propósito foi de produzir um protótipo, capaz de realizar sua finalidade, agregando, ao mesmo tempo, a produção de energia elétrica, obtida por uma fonte renovável. Para tanto, foi utilizada uma metodologia para analisar o potencial energético desperdiçado do exaustor eólico, coletado os dados da temperatura gerada na cozinha industrial, mediante instalação de sensores, verificando os pontos críticos do ambiente, fazendo o cálculo da massa calórica, e testando 4 processos para se definir o protótipo a ser utilizado no local.

2.1 Materiais e Equipamentos

Os materiais e equipamentos utilizados foram:

- a) *Sensor de temperatura* – data loggers portáteis, marca novus, registrador eletrônico de temperatura, que foi utilizado na coleta de dados das temperaturas no ambiente da cozinha industrial.
- b) *Anemômetro* – É um medidor de velocidade do vento, digital portátil da Instrutherm, e pode medir o vento em m/s, km/h, nós, mph e ft / min/ TBM – Medidor de temperatura, umidade relativa do ar, que foi utilizado para verificar a velocidade do vento aplicada nos processos.
- c) *Tacômetro* - Foi utilizado este equipamento, digital marca Minipa, para medir a velocidade de rotação em RPM da máquina, aplicada em cada processo.
- d) *Multímetro digital* - Este aparelho, marca instrutherm foi destinado para medir e avaliar grandezas elétricas aplicada nos processos.
- e) *Fonte de corrente contínua* - A fonte de corrente, marca Minipa, pode chegar 20V / 10 A, foi utilizada na aplicação de corrente para verificar a potência do gerador.
- f) *Exaustor elétrico* – Industrializado em Cuiabá pela empresa Renovar Instruía e Comercio. Este equipamento foi instalado no tubo da coifa, com objetivo da retirada de ar poluído ou simplesmente para ventilação do ambiente como indústrias.
- g) *Coifa* - Utilizada na cozinha industrial do IFMT Campus de Cuiabá, possui um tubo e um chapéu, que ficam sob o telhado

2.2 Metodologias para Coleta de Dados

A coleta de dados iniciou-se com a medição de temperatura no ambiente da cozinha industrial, para verificar a real situação do local quanto ao fator térmico. Após, foi realizado um levantamento dos pontos críticos do local e calculou-se a quantidade de calor produzido no tubo da coifa.

No laboratório de energias renováveis do IFMT Campus Cuiabá, foram realizadas as análises do potencial de geração de energia elétrica dos 4 protótipos, utilizando o exaustor eólico.

2.2.1 Testes no laboratório dos protótipos para geração de energia elétrica

Para os testes no laboratório, foi utilizado um exaustor eólico, onde os mesmos retiram as massas de ar quente acumuladas nas áreas mais altas dos galpões, em todos os ramos de atividade, renovando o ar interno e facilitando a entrada de ar pelas portas e janelas dos ambientes,

Os testes de laboratório dos 4 processos, com o objetivo principal de gerar energia elétrica utilizando um exaustor eólico, foram desenvolvidos, conforme se descreve:

a) Processo com o dínamo

O dínamo de bicicleta é um gerador de eletricidade, que acoplado à borda do exaustor eólico, transforma energia mecânica em energia elétrica, onde a variação do campo magnético gera corrente elétrica. Esta corrente elétrica acende uma lâmpada led. No projeto foi utilizado o dínamo de 12v, para alimentar 3 lâmpadas Leds, de 1,5 V cada, (figura 01).

Figura 01- Dínamo de bicicleta de 12V

b) Processo com bobina e neodímio

Este processo utilizou Bobinas e Neodímios, tipo Relight¹ (kit SL 520)- tecnologia “state-of-the-art”²: Através da indução eletromagnética, ou seja, com ímãs “neodymium”³ que passam pela bobina, gerando, assim, uma corrente elétrica que alimenta as luzes de uma maneira ecologicamente correta. Foram utilizados: Exaustor Eólico; Luminária de 36 leds; Bobina de 12 volts; 195 Neodímios de 10mm por 5mm; 14 Neodímios de 20mm por 2mm.

Para esse experimento foi desenvolvido um gerador utilizando o próprio aro do exaustor eólico, como base móvel acoplando os neodímios, transformando-o em rotor, e a bobina sustentada pela base fixa do exaustor, o qual pode se chamar de estator, (Figura 02).

Figura 02– Imagem do exaustor com os neodímios e a bobina

Neste processo realizaram-se três tipos de ensaios:

O 1º ensaio – Utilizou-se 42 neodímios distribuídos em torno do exaustor, com espaçamento, em média, de 5 cm, e a bobina, de 12 volts.

O 2º ensaio – Utilizou-se 42 neodímios, de 10mmx5mm e 14 neodímios, de 20mmx2mm distribuídos em torno do exaustor, com espaçamento de, em média, 3 cm, e a bobina de 12 volts.

O 3º ensaio – Utilizou-se 190 neodímios 10mmx5mm distribuídos em torno do exaustor, formando um cinturão, e a bobina de 12 volts.

¹ Relight- reacender uma luz.

² State-of-the-art - Tecnologia mais moderna.

³ Neodymium - O neodímio é um material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina.

c) Processo com polia

Este processo utiliza o motor com correia acoplada em uma polia. O protótipo foi desenvolvido no laboratório do SENAI /PR, na cidade de Apucarana, Paraná, pelo professor Ernesto Sountachi, juntamente com a aluna Josiane Caniatu do SESI Projeto Inova, 2011. Uma função primordial deste processo utiliza o motor com correia acoplada em uma polia. Uma função primordial do exaustor é o de eliminar a má circulação do ar dentro de um ambiente. Os alunos do Colégio SESI e do SENAI, sob a orientação do professor Ernesto, aprimoraram o exaustor, equipando-o com um eixo principal, ligado a uma polia, o qual foi interligado através de uma correia ao motor de corrente contínua. No momento em que o exaustor eólico gira, o mecanismo movimenta e gera energia elétrica para o motor, como demonstrado nas Figuras 3(a) e 3(b).

Figura 3 –Visão da parte superior do protótipo (a); Visão da parte inferior do protótipo (a)

d) Processo do motor acoplado ao eixo

Para esse processo, utilizando o motor no eixo do exaustor, foi necessário adaptar o eixo do exaustor para que ele gire junto ao movimento das palhetas a fim de identificar um motor capaz de gerar energia com a rotação baixa (Figura 4).

Figura 4– Exaustor com eixo fixo e motor acoplado

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Testes com dínamo de bicicleta

No primeiro processo foi utilizado um pequeno gerador, dínamo de bicicleta, o qual é fácil de se adquirir e instalar, com custo baixo, mas a desvantagem é a de provocar um atrito na borda do exaustor eólico diminuindo a rotação natural do exaustor. No entanto, dependendo do fim desejado, poderá gerar energia. Para isso, é necessário instalar uma placa fotovoltaica, acoplada em um motor para punccionar o exaustor a girar em momentos com pouca ventilação. Desta forma, o pequeno gerador poderá contribuir com geração de energia e armazená-la, em um conjunto de baterias, para ser utilizada em luminárias de emergência.

Esta adaptação não foi bem sucedida devido ao dínamo exigir um esforço no primeiro impulso para iniciar a girar o exaustor, o qual necessita de uma rajada de vento acima de 6m/s, e mesmo acontecendo esse impulso, o dínamo provoca atrito na borda do exaustor, dificultando o giro, e com pouca velocidade o exaustor gira muito lento de

forma natural. Para atingir o objetivo almejado, necessita de outros impulsos como, por exemplo, de uma placa solar acoplada em um motor para ajudar a girar com maior velocidade

3.2 Teste com gerador com Bobinas e Neodímios – (Relight)

No segundo processo, em um estudo preliminar, concluiu-se que o sistema de bobinas e imãs é o mais viável tecnicamente e economicamente, com pequena bobina com um cinturão de imãs, utilizando o método semelhante ao de turbinas eólicas de eixo vertical (VAWT), de pequenas dimensões e baixo custo. Este processo de construção alcançou o objetivo do protótipo: ser flexível, custo acessível, fácil montagem, baixa manutenção, fácil transporte. Para implantar em escala industrial, há necessidade de aprimoramento no desenvolvimento do produto.

Com esse processo foram realizados 3 ensaios, sendo que o 1º obteve o resultado com média de 3,5 Volts de corrente alternada, com picos com mais e menos corrente, devido ao espaçamento dos neodímios distribuídos em torno da borda do exaustor. O 2º ensaio foi realizado utilizando-se 42 neodímios de 10mmx5mm e 14 neodímios de 20mmx2mm, instalados sempre em uma sequência de polaridade, um norte, outro sul, e assim, sucessivamente, com espaçamento entre eles, em média de 3 cm, e a bobina de 12 volts. O 3º ensaio foi realizado juntando todos os neodímios, demonstrado (Figura 5).

Figura 5 – 3º ensaio utilizando 190 neodímios.

Com este ensaio foram percebidos os picos máximos da capacidade da bobina, exatamente no momento em que o cinturão de neodímios passa pela bobina, e os leds ficam com a intensidade forte e não se percebe, a olho nu, eles piscarem.

Foi realizada uma comparação, entre a rotação do exaustor e a velocidade do vento com a corrente gerada, conforme demonstrado na Tabela 1:

Tabela 1 – Comparação rotação, velocidade e corrente.

Ensaio	Rotação	Velocidade Vento em m/s	Corrente media - Volts	Observações
1	53,0	3,60	3,10	Os leds ficam piscando com intensidade fraca.
2	67,5	4,70	5,80	Os leds ficam mais forte.
3	77,5	5,80	6,50	Os leds ficam bem fortes, mas percebe-se pouco o pisca dos leds.

3.3 Testes com polia acoplada ao eixo

O terceiro processo, com a polia acoplada, possui um custo baixo, fácil produção, mas, a manutenção é mais complexa. A polia deverá ser fabricada com o diâmetro de acordo com o rotação desejada, deve-se utilizar material leve, mas é de fácil montagem. O método utilizado gerou a energia desejada para acender 72 leds em período contínuo.

Este processo poderá ser também aproveitado, ao se inverter a instalação da polia para o topo do exaustor eólico, liberando espaço interno para o fluxo de ar, melhorando a exaustão. No entanto, tanto a polia como o gerador e a correia ficarão expostos ao tempo.

Pesquisa realizada no SENAI/SESI PR (2011), o resultado em laboratório foi satisfatório, conseguindo gerar energia para acender uma luminária de emergência com 36 leds e uma luminária com 36 leds.

Este projeto poderá ser adaptado e utilizado nos exaustores de um dos galpões, acoplado em um conjunto de baterias. A polia acoplada ao eixo na parte de baixo do exaustor, da mesma forma como foram realizados os testes, ou parte superior externa com um adaptador para o motor. Esse método gera energia por 24 horas, lançando-a a um banco de baterias, onde será armazenada e poderá fornecer energia elétrica para ser consumida em momentos críticos, utilizando para as lâmpadas de emergência ou painéis de propagandas

3.4 Testes processo com motor acoplado ao eixo

O quarto processo, com o motor acoplado ao eixo principal, identificou-se a possibilidade de geração de energia. No entanto, o motor fica exposto ao calor, fumaça e gordura e o motor utilizado na pesquisa necessita de uma rotação maior do que as demais propostas. Para este objetivo é necessário pesquisar outros geradores que possam funcionar com baixa rotação.

Este Processo foi aplicado para várias voltagens para avaliar a rotação necessária para gerar a energia adequada, conforme demonstra a Tabela 2.

Tabela 2 – Aplicação da voltagem com rotação do exaustor.

Teste com o motor			
Voltagem aplicada (V)	Rotação (rpm)	Potencia (w)	Voltagem Gerada (V)
2,2	158,2	0,5	6,5
1,9	148,4	0,4	6,1
1,8	132,2	0,4	5,5
1,7	122,9	0,4	5,0
1,6	109,2	0,4	4,5
1,5	103,0	0,4	4,3
1,4	98,6	0,4	4,0
1,3	84,5	0,4	3,5
1,2	71,5	0,4	3,0
1,1	69,9	0,4	2,5

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados comprovaram que o exaustor eólico pode ser utilizado como uma possibilidade de geração de energia elétrica.

No estudo em laboratório, utilizou-se o exaustor eólico com 4 diferentes tipos de protótipos com para geração de energia capazes de gerar energia alternativa, necessitando apenas definir o fim desejado e as adequações necessárias para cada processo.

O processo onde foi empregado no gerador a bobina e um cinturão de neodímio foi o que produziu a maior quantidade energia entre os experimentos. Observou-se que o giro do exaustor é capaz de produzir energia elétrica suficiente para manter 1 lâmpada de emergência de 36 leds acesa.

Como o estudo foi desenvolvido em uma cozinha Industrial, recomendou-se que seja realizada adaptação deste processo no exaustor do ambiente, aproveitando esta fonte de energia para manter uma lâmpada de segurança.

Como o movimento do exaustor não é contínuo, sugere-se em outras pesquisas a utilização de sensores e conversores de corrente alternada para contínua, assim permitindo o armazenamento da energia gerado em baterias. Esta implementação tornará o sistema mais completo oferecendo a possibilidade de alimentar mais de uma lâmpada.

REFERÊNCIAS

LEITE, F.V. **Certificação ambiental na construção civil**. 2011. Monografia - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

ELETOBRÁS. **Importância da energia elétrica**. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em <<http://www.eletobras.com>>. Acesso em: 30 de jul. 2012.

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA. **Energia, espaço geográfico desenvolvimento**. Brasília, 2012. Disponível em: <<http://aneel.gov.br>> Acesso em: 25 de jul. 2012.

MARTINS, R. **Sistemas de Exaustão e Ventilação Industrial**. 2007 – Serviços Brasileiro de Respostas Técnicas, Rede Tecnológica do Rio de Janeiro.

MATIAS, F.E.R. **Utilização de Exaustor Eólicos como Fonte Geradora de Energia Elétrica**. 2013. Dissertação de Mestrado Publicado PPGNE – Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília, Brasília.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no trabalho, NR 9 - Programa de prevenção de riscos ambientais. Portaria SSST n.º 25, de 29 de dez. de 1994. Brasília.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO ENERGÉTICO DE FACHADAS ENVIDRAÇADAS EM CLIMAS BRASILEIROS

ANDREIS, Cínthia (1); BESEN, Priscila (2); WESTPHAL, Fernando Simon (3)

(1) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: cinthiaandreis@gmail.com, (2) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: pribesen@gmail.com, (3) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: fernandosw@arq.ufsc.br

RESUMO

Edificações com grandes áreas envidraçadas nas fachadas vêm se consolidando como um estilo internacional de arquitetura de escritórios, mesmo que sua eficiência energética seja amplamente questionada em condições bioclimáticas brasileiras. Baseado nesse questionamento, o presente estudo tem como objetivo a determinação e análise dos impactos gerados por diferentes configurações de fachadas no consumo energético de edifícios de escritórios em condições bioclimáticas brasileiras. Utilizou-se o *software* de simulação *EnergyPlus* para modelar diferentes condições de fachada para um edifício de escritórios. Os parâmetros analisados são: percentual de abertura na fachada (WWR), tipos de vidro, configurações de fachada (exposta ou completamente revestida) e uso de isolante térmico. São analisadas sete cidades brasileiras: Curitiba, Recife, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro. Os resultados obtidos mostram que o desempenho energético de edifícios com grandes áreas envidraçadas é afetado especialmente pelo WWR e pelo tipo de vidro das aberturas, podendo-se obter desempenhos semelhantes em modelos com WWR diferentes alterando-se exclusivamente a especificação do fechamento envidraçado. Fachadas completamente revestidas acarretam aumento determinante do consumo energético em todas as condições bioclimáticas analisadas. Quanto ao tipo de vidro, verificou-se que em climas quentes, como Recife, Salvador e Rio de Janeiro, o uso de vidros duplos de controle solar foi mais eficiente. Em Curitiba, São Paulo e Brasília, o vidro laminado de controle solar obteve desempenho semelhante ou melhor do que vidros duplos.

Palavras-chave: Fachadas envidraçadas, consumo de energia, edifício de escritórios.

ABSTRACT

Buildings with high glazed areas in the façade are being reinforced as an international style of commercial architecture, even though its energy efficiency being widely questioned in Brazilian bioclimatic condition. Based on this question, the aim of this work is to define and to analyze the impacts of different configurations of glazed façades in the energy consumption of office buildings in Brazil. The EnergyPlus software was used to simulate different options of façades to an artificially conditioned office building with 20 floors. The analysis focused in the parameters: window to wall ratio (WWR), type of glass, façade skin configuration (completely covered by glass or not) and the usage of thermal insulation. Seven Brazilian cities were considered in the study: Curitiba, Recife, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Salvador and Rio de Janeiro. The results show that the energy performance of buildings with high glazed areas were affected specially by the WWR and by the type of the glass, performing similar behavior in models with different WWR, when changing the specification of the glass. Fully glazed façades result in significant increase of energy consumption in all the bioclimatic conditions under analysis. Regarding the type of glass, it was observed that in hot weather, such as Recife, Salvador and Rio de Janeiro, the use of insulated glass units were more efficient. However, in Curitiba, São Paulo and Brasília, the laminated glass (without air gap) obtained similar performance or even better than insulated glazing.

Keywords: Glazed façade, energy consumption, office buildings.

1 INTRODUÇÃO

Edificações com grandes áreas envidraçadas vêm se consolidando como um estilo internacional de arquitetura não residencial adotado nos mais diversos países e condições bioclimáticas, inclusive no Brasil. As principais justificativas para optar-se por fachadas envidraçadas, segundo Shameri et al. (2011), são: transparência e possibilidade de integração visual com o exterior, admissão de luz natural no interior, além de ser um atrativo estético valorizado por investidores e projetistas. Por outro lado, o desempenho térmico e energético destas edificações nas condições bioclimáticas brasileiras tem sido amplamente questionado.

A envoltória da edificação deve atuar como um filtro entre as condições internas e externas, servindo de controle para a entrada de ar, calor, frio, luz, ruídos e odores. Com relação ao consumo do sistema de condicionamento de ar, Palmer & Gentry (2012) afirmam que os vidros compõem uma das maiores complexidades entre os componentes da edificação, influenciando o conforto térmico e visual e, especialmente, o consumo energético. O avanço tecnológico (computadores e equipamentos) elevou a carga interna de edifícios de escritórios, enquanto que fachadas envidraçadas, geralmente sem sombreamento, se tornaram muito comuns, sendo necessárias algumas precauções para evitar o superaquecimento do edifício. (GRATIA; DE HERDE, 2007)

Besen e Westphal (2012) desenvolveram uma análise de conforto térmico e desempenho energético de fachadas com vidros laminados e vidros duplos em quatro cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Curitiba, ratificando que, quanto maior o WWR (*window-to-wall ratio*) e o fator solar, maior o consumo energético. Comparando-se vidros laminados e duplos, constatou-se que ambos geram desempenho energético semelhante em Curitiba e São Paulo, enquanto que em Fortaleza e Rio de Janeiro vidros duplos de controle solar promovem maior economia, visto que aumentam o isolamento térmico da edificação, reduzindo as trocas térmicas entre o interior e o exterior da edificação. Avaliando-se Fator Solar (FS) dos vidros e WWR, Yamakawa e Westphal (2009) constataram por meio de simulação computacional que, empregando-se vidros de alto desempenho FS 25% em fachadas com WWR 60%, o consumo energético do modelo equivale ao uso de vidro com FS 45% e WWR 30%. Evidencia-se, portanto, a importância da especificação adequada não só da área de abertura na fachada, mas também do tipo de vidro. Análises paramétricas de elementos da envoltória foram realizadas por diversos pesquisadores, com o objetivo de determinar e avaliar o impacto da sua variação no comportamento térmico e energético da edificação em diferentes climas, como é o caso de Yamakawa e Westphal (2009), Santana e Ghisi (2009), Cavalcante (2010), Westphal (2007), Carvalho et al. (2010) no Brasil, assim como Buratti et al. (2012), (Yin et al. (2012), Poirazis et al. (2008), Noh-Pat et al. (2011), Motta (2007), Bouden (2007), Gratia e De Herde (2007) e Palmer e Gentry (2012) no cenário internacional.

A respeito de fachadas completamente revestidas por vidro, Neveen (2008) enfatiza que as pesquisas são desenvolvidas prioritariamente para climas frios e moderados, mesmo que esta configuração de fachada seja atualmente exportada para os mais diferentes climas. Gratia e de Herde (2007) alertam sobre a elevação da carga térmica interna quando adicionada uma segunda camada à fachada (revestimento envidraçado externo), injetando-se ar quente para os escritórios, proveniente do aquecimento da câmara de ar entre as camadas da fachada.

Neeven (2008) estima que as fachadas sejam responsáveis por aproximadamente 45% da carga de resfriamento da edificação, evidenciando a importância da sua composição e especificação adequada dos materiais para melhoria do desempenho energético do

sistema de condicionamento de ar. Com base nisso, a presente pesquisa de caráter experimental tem como objetivo exploratório determinar, por meio de simulação computacional, o desempenho energético de edifícios de escritórios condicionados artificialmente, verificando os impactos gerados por diferentes parâmetros relativos a fachadas envidraçadas em diversas condições bioclimáticas brasileiras. Os parâmetros avaliados são: área envidraçada na fachada, tipo de vidro, tipo de configuração de fachada, uso de isolante na viga de borda da fachada e localização do edifício. Os resultados parciais da pesquisa de mestrado são obtidos a partir das simulações computacionais que geram dados de consumo do sistema de condicionamento de ar para cada condição do modelo, apontando-se os impactos gerados por cada parâmetro no desempenho energético anual e as melhores configurações para cada cidade analisada dentre os parâmetros avaliados. Este estudo não considera integração do sistema de iluminação artificial com a iluminação natural, nem elementos de sombreamento externo e entorno, utilizando exclusivamente sistema de persianas internas automatizadas em todos os casos.

2 METODOLOGIA

O método de verificação e análise do consumo energético de edificações com fachadas envidraçadas nas diversas condições bioclimáticas brasileiras baseia-se na utilização de ferramenta de simulação computacional, o *software EnergyPlus*. Com base nos resultados das simulações quanto ao consumo energético anual do sistema de condicionamento artificial de ar, determinam-se os parâmetros que acarretam maior variação de consumo. Além disso, verificam-se quais os materiais e configurações de fachadas que promovem melhor desempenho energético em cada cidade analisada nessa amostra.

2.1 Modelo base de simulação

O edifício base da presente pesquisa utiliza como referência o modelo computacional de simulação adotado por Besen e Westphal (2012), cujas características estão apresentadas na Tabela 1, representando um edifício de escritórios retangular condicionado artificialmente, com planta livre e 20 pavimentos tipo, divididos em cinco zonas térmicas cada, sendo escritórios nas zonas periféricas (condicionadas) e zona de serviços no centro (não condicionada), conforme a Figura 1. As quatro fachadas consideram condições idênticas de WWR, tipo de vidro, tipo de parede e revestimento. O edifício base mantém determinadas características fixas, sendo as principais: cobertura e lajes em concreto, paredes externas em alvenaria ($U=1,96 \text{ W/m}^2\text{K}$) e paredes internas em gesso acartonado.

Figura 1 - Vista em perspectiva e zoneamento térmico do modelo de simulação

Fonte: Adaptado de Besen e Westphal (2012)

Tabela 1 – Características principais do edifício considerado nas análises.

Característica	Descrição
Dimensões	Comprimento x Largura: 60,0 m x 40,0 m Zona de serviços: 36 m x 20 m Altura de laje a laje: 4,0 m; Pé-direito de 2,8 m Total de 20 Pavimentos
Área total construída	48.000 m ²
Área condicionada	33.600 m ² (70% do total)
Sistema de condicionamento de ar	Água gelada com centrífugas de COP=6,10 W/W
Termostato	Aquecimento a 20°C e resfriamento a 24°C
Sombreamento	Persianas internas de acionamento automático, quando a radiação solar é maior que 200 W/m ²
Ocupação	Densidade de ocupação no edifício: 8 m ² /pessoa
Sistema de iluminação	Densidade de potência nos escritórios: 12 W/m ²
Demais equipamentos internos	Densidade de potência nos escritórios: 16 W/m ²
Cargas condominiais	Total: 213 kW (cerca de 15% do consumo total)

Os padrões de uso de pessoas (Figura 2) e do sistema de condicionamento de ar (Figura 3) utilizados nos modelos de simulação ocorrem de maneiras distintas em dias úteis (segunda a sexta-feira) e sábados, sendo que não há utilização em domingos e feriados.

Figura 2- Padrões de uso: Pessoas

Figura 3 - Padrões de uso: Sistema de Condicionamento de Ar

2.2 Parâmetros variáveis de simulação

O ganho de calor através das aberturas é influenciado por algumas variáveis principais, sendo elas: orientação, tamanho da abertura, tipo de vidro e proteções solares (internas ou externas), influenciando diretamente a demanda energética do sistema de condicionamento de ar. Baseando-se nos principais fatores relativos às fachadas que impactam o desempenho energético de edificações, determinaram-se os parâmetros variáveis de estudo:

- Percentual de área envidraçada nas fachadas (WWR): 30%; 40%; 50%; 60%;
- Tipo de vidro: Incolor (6mm); Verde (6mm); Laminado de controle solar (12mm); Duplo de controle solar (6+12+6mm);
- Localização: Curitiba (PR) - ZB 1; São Paulo (SP) - ZB 3; Porto Alegre (RS) - ZB 3; Brasília (DF) - ZB 5; Rio de Janeiro (RJ) - ZB 8; Salvador (BA) - ZB 8; Recife (PE) - ZB 8;
- Configuração das fachadas: exposta e completamente revestida por vidro;
- Isolante térmico em viga de borda de fachadas revestidas: com e sem isolante.

As configurações dos fechamentos envidraçados das fachadas são apresentados na Figura 4, enquanto que suas propriedades térmicas e ópticas são dispostas na Tabela 2.

Figura 4 – Configuração dos vidros analisados

Tabela 2: Propriedades térmicas e ópticas dos vidros adotados no estudo.

Propriedade	Incolor	Verde	Controle Solar	Revest. Externo	Duplo (câm. ar 12mm)		
					Vid. Ext.	Vid. Int.	Total
Espessura (mm)	6	6	12	10	6	6	24
Transmissão visível (%)	88	75	30	12	44	88	39
Transmitância Térmica (W/m².K)	5,80	5,79	5,60	5,60	2,09		
Fator Solar (%)	84	62	33	33	35	84	28

2.2.1 Configurações de fachadas

Os modelos de simulação compreendem duas configurações de fachadas, que são: fachada exposta e fachada revestida por vidro. No caso da fachada exposta (Figura 5), o vidro só é utilizado no fechamento dos vãos das aberturas, que variam de acordo com o percentual de área envidraçada (WWR) do modelo. No caso da fachada revestida (Figura 6), além do fechamento envidraçado dos vãos (cujas propriedades variam de acordo com o parâmetro “Tipo de Vidro”), as fachadas são completamente revestidas por vidro branco, cujas características e propriedades encontram-se na Tabela 2.

Figura 5 - Corte esquemático de fachada exposta

Figura 6 - Corte esquemático de fachada completamente revestida por vidro

No caso da fachada revestida, considerou-se peitoril e viga de borda expostos diretamente à camada de ar entre a parede e o revestimento envidraçado externo, além de uma variação considerando a aplicação de 50mm de isolante térmico na face externa da viga de borda, em contato com a camada de ar.

3 RESULTADOS

Os resultados de consumo energético para condicionamento de ar compreendem a demanda de aquecimento e resfriamento, sendo que o consumo para aquecimento representou no máximo 1,76% do total em Porto Alegre e 1,25% em Curitiba, cidades com períodos de frio intenso. Nas demais cidades não houve necessidade de aquecimento, visto que a carga térmica da edificação garante a temperatura mínima interna ao longo de todo o ano. Investigando-se a variação do tipo de fechamento envidraçado e WWR (área de janela), como era esperado com base nos resultados obtidos por Besen e Westphal (2012), ratificou-se que quanto maior o WWR, maior o consumo energético para condicionamento de ar, mantendo o mesmo tipo de vidro. Por outro lado, o desempenho energético depende diretamente do tipo de vidro utilizado nas fachadas. Percebe-se que WWR 60% combinado ao fechamento adequado pode promover melhor desempenho do que WWR 30% com vidro de pior desempenho, que é o caso da cidade de Curitiba, na qual a aplicação de vidro laminado de controle solar com WWR 60% promove desempenho semelhante ao vidro verde com WWR 30%. Em Brasília, o desempenho de vidro verde e WWR 40% é semelhante ao laminado de controle solar e WWR 60%, ocorrência que se repete em outras cidades de estudo, conforme se percebe na Figura 7, que apresenta o consumo anual do sistema de condicionamento de ar decorrente da variação de WWR e tipo de vidro em diferentes cidades brasileiras.

Figura 7 - Variação do WWR e Tipo de Vidro x Variação do Consumo

O desempenho dos vidros analisados (incolor, verde, laminado de controle solar e duplo de controle solar) evidencia a importância da especificação adequada do tipo de vidro. Em climas medianos, como São Paulo e Brasília, o desempenho energético decorrente do uso de vidro laminado e vidro duplo, ambos de controle solar, foi similar. Nesses casos as grandes diferenças entre a temperatura do ar interno e externo são pouco frequentes ao longo do ano. Nas cidades frequentemente quentes o uso do vidro duplo traz maiores benefícios. Em clima frio como o da cidade de Curitiba, onde poderia haver grande consumo de energia para aquecimento, o vidro duplo não trouxe economia significativa pelo fato do edifício em questão ser de escritórios, com alta densidade de carga interna.

Analisando-se separadamente o impacto do aumento do WWR (sem que haja alteração do tipo de vidro) no desempenho da edificação, percebe-se que o aumento do consumo energético não é proporcional ao aumento do WWR. Ampliando-se WWR de 30% para 60% com uso de vidro duplo, o aumento do consumo anual para condicionamento de ar

é semelhante para diferentes cidades, sendo que em Recife foi de 157 MWh (+7,0%), no Rio de Janeiro 171,7 MWh (+9,3%), e em Curitiba 181,6 MWh (+19,6%), evidenciando que em climas muito quentes o aumento percentual do consumo quando se amplia o WWR é menor, visto que o consumo total do sistema de condicionamento de ar é naturalmente mais elevado devido à grande participação do ganho de calor por condução através das paredes e da carga térmica proveniente do ar exterior de renovação. Alterando-se o WWR e o tipo de vidro verificou-se que, em São Paulo, por exemplo, vidro de controle solar e WWR 60% consomem 95,6 MWh (+7,5%) a mais do que o modelo com vidro verde e WWR 30%. Desta maneira, é de suma importância analisar cada situação específica e determinar a melhor configuração de fachada, levando em consideração o aumento efetivo do consumo de energia quando se amplia o WWR. A Figura 8 apresenta o aumento do WWR e do consumo em condicionamento de ar para Curitiba, Brasília e Salvador, utilizando-se vidro laminado de controle solar em edificações com fachada exposta.

Figura 8 - Variação do consumo em função da variação do WWR

De acordo com a Figura 8 verifica-se que o aumento do WWR acarreta o aumento do consumo em todas as cidades analisadas. Contudo, o aumento do consumo é muito menor do que o aumento da área de transparência da fachada. Em Curitiba, por exemplo, duplicando-se a área de janela, o consumo aumenta 19%, em Brasília 16%, enquanto que em Salvador o consumo aumenta 10%. Desta maneira, WWR maiores podem ser utilizados de acordo com a necessidade do projeto, buscando-se ampliar o contato visual com o meio externo, e maior aproveitamento da iluminação natural. Os ensaios realizados neste trabalho indicam como a especificação adequada do fechamento transparente pode compensar o aumento da área de janela na fachada.

Com relação ao comportamento de fachadas expostas e revestidas, em todas as condições bioclimáticas analisadas a configuração de fachada exposta promove melhor desempenho energético, conforme se observa nos gráficos da Figura 9. Verifica-se que quanto menor o WWR, maior a economia energética decorrente do uso de fachadas expostas em comparação a fachadas revestidas, já que a área de parede revestida é menor. O tipo de vidro que promove maior variação do consumo é o vidro duplo, já que quando utilizado em fachadas expostas, diminui o ganho de calor externo devido ao maior isolamento das aberturas e, no caso de fachadas revestidas, o maior isolamento dificulta a dissipação do calor absorvido pela envoltória para o meio externo.

Em fachadas expostas, que possuem uma parte opaca e outra transparente, a fachada permite com mais facilidade a dissipação do calor interno para o ambiente externo, reduzindo o consumo para resfriamento da edificação. Por outro lado, edifícios com fachadas completamente revestidas de vidro possuem maior isolamento térmico, além do efeito estufa criado entre o elemento transparente e opaco (geralmente peitoril e viga de borda), elevando a carga térmica interna e consequentemente o consumo para resfriamento do ar.

As maiores variações no consumo foram observadas em climas quentes, como Rio de Janeiro, Recife e Salvador, enquanto que a diferença foi menor em Curitiba, São Paulo e Brasília. A maior variação no consumo, considerando-se vidro laminado de controle solar, ocorreu no Rio de Janeiro, no modelo com WWR de 30%, quando a fachada revestida consumiu 249,3 MWh (+13,3%) a mais do que fachada não revestida. A menor variação ocorreu para a cidade de Curitiba e WWR 60%, aumentando em 108,9 MWh (+9,8%) o consumo de energia elétrica para condicionamento de ar.

Figura 9 – Fachadas revestidas x Fachadas expostas

Para atenuar o efeito estufa nas fachadas completamente revestidas de vidro, foi simulada a utilização de isolamento térmico na viga de borda em contato com a câmara de ar. Neste caso, houve ligeira redução no consumo de energia para condicionamento de ar, conforme observa-se nos gráficos da Figura 10, relativo aos WWR 30% e 60% para cada tipo de vidro e cidade. Recife, Salvador e Rio de Janeiro denotaram a maior variação no consumo quando utilizado isolante térmico, entre 53,44 MWh (2,27%) no Rio de Janeiro e 85,05 MWh (3,58%) em Recife, evidenciando a importância deste elemento na composição da envoltória do edifício, principalmente em climas quentes. Em Curitiba a economia máxima relativa à aplicação de isolante foi de 24,36 MWh (2,04%), em Porto Alegre de 47,88 MWh (3,44%), em São Paulo de 36,25 MWh (2,51%) e em Brasília de 54,78 MWh (3,28%). Pode-se perceber com base nestes dados que a variação percentual do consumo em edifícios localizados em cidades com clima muito quente é menor, devido ao consumo total de condicionamento de ar ser elevado.

Figura 10 – Redução do consumo com uso de isolante em fachadas revestidas para WWR 30% e WWR 60%

4 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma análise energética de diferentes composições de fachadas para um edifício de escritórios por meio de simulação computacional. As simulações consideraram a variação de tipo de vidro, percentual de área envidraçada na fachada

(WWR), configuração das fachadas (expostas ou completamente revestidas) e uso de isolante térmico nas paredes externas.

Os resultados apontam para a importância da simulação detalhada de edificações com grandes áreas envidraçadas, levando-se em consideração o clima em que se inserem. Verificou-se um melhor desempenho de fachadas expostas quando comparadas a fachadas completamente revestidas por vidro, sendo que as maiores variações de consumo ocorrem efetivamente quando comparados modelos com fachadas expostas e fachadas revestidas por vidro. Também se percebe que, apesar de a área de janela ter influência no desempenho energético dos modelos, uma especificação mais adequada do tipo de vidro promove melhoria considerável da eficiência energética da edificação. O aumento do WWR não acarreta aumento do consumo na mesma proporção, pois as janelas representam apenas uma parcela da carga térmica total da edificação. Observou-se que dobrando a área transparente da fachada, o aumento no consumo de energia para condicionamento de ar foi de 10% a 20%, dependendo do clima.

Quanto ao tipo de fechamento envidraçado constatou-se que, apesar de vidros duplos serem considerados uma boa opção para aplicação em climas extremos (muito frios e muito quentes), proporcionam pouca redução de consumo em climas amenos. Nas cidades de Curitiba, Porto Alegre e São Paulo os vidros laminados de controle solar resultaram em desempenho ligeiramente melhor ou similar ao vidro duplo. Em climas quentes, como Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre, vidros duplos promovem boa economia, alcançando, em Recife, maior redução do consumo, 121 MWh, em relação ao vidro laminado de controle solar para o modelo com WWR 60%. Desta maneira, é necessário avaliar a relação custo x benefício da aplicação deste fechamento no Brasil. A economia obtida na conta de energia pode ser revertida para investimento na especificação de um vidro de melhor desempenho.

A aplicação de isolante térmico em viga de borda de fachadas revestidas por vidro apresentou redução considerável do consumo energético do edifício, principalmente naqueles localizados em cidades com temperaturas elevadas em grande parte do ano, onde o maior isolamento da envoltória reduz o ganho de calor, reduzindo a carga térmica interna.

Devido à importância das edificações no consumo de energia elétrica no Brasil, a presente pesquisa contribui para promover a redução do consumo energético de edifícios de escritórios condicionados artificialmente, por meio da geração de informações técnicas que auxiliam e dão suporte à tomada de decisões nas fases iniciais de projeto. Nesta pesquisa não foi considerada a integração da iluminação artificial com a natural, sendo esta uma limitação do trabalho.

REFERÊNCIAS

BESSEN, P.; WESTPHAL, F. S. Uso de vidro duplo e vidro laminado no Brasil: avaliação do desempenho energético e conforto térmico por meio de simulação computacional. ENTAC.

Anais...Juiz de Fora, MG: 2012

BOUDEN, C. Influence of glass curtain walls on the building thermal energy consumption under Tunisian climatic conditions: The case of administrative buildings. **Renewable Energy**, v. 32, n. 1, p. 141–156, jan. 2007.

BURATTI, C. et al. Unsteady simulation of energy performance and thermal comfort in non-residential buildings. **Building and Environment**, v. 59, p. 482–491, jan. 2012.

CARVALHO, M. M. Q.; LA ROVERE, E. L.; GONÇALVES, A. C. M. Analysis of variables that influence electric energy consumption in commercial buildings in Brazil. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 14, n. 9, p. 3199–3205, dez. 2010.

CAVALCANTE, R. DE C. D. **Simulação energética para análise da arquitetura de edifícios de escritório além da comprovação de conformidade com códigos de desempenho**. [s.l.] Universidade de São Paulo, 2010.

GRATIA, E.; DE HERDE, A. Greenhouse effect in double-skin facade. **Energy and Buildings**, v. 39, n. 2, p. 199–211, fev. 2007.

MOTTA, S. R. F. Análise da influência do vidro das janelas sobre o consumo energético das edificações. ENCAC. **Anais...**Ouro Preto, MG: ENCAC, 2007

NEVEEN, H. Double versus single skin facades in hot arid areas. **Energy and Buildings**, v. 40, n. 3, p. 240–248, jan. 2008.

NOH-PAT, F. et al. Thermal analysis for a double glazing unit with and without a solar control film (SnS–CuxS) for using in hot climates. **Energy and Buildings**, v. 43, n. 2-3, p. 704–712, fev. 2011.

PALMER, C. M.; GENTRY, T. A Better Distinction for Standard Specifications of Low-E Coatings for Diverse Climate Conditions. PLEA. **Anais...**North Carolina at Charlotte USA: 2012

POIRAZIS, H.; BLOMSTERBERG, Å.; WALL, M. Energy simulations for glazed office buildings in Sweden. **Energy and Buildings**, v. 40, n. 7, p. 1161–1170, jan. 2008.

SANTANA, M. V.; GHISI, E. Influência de parâmetros construtivos relacionados ao envelope no consumo de energia em edifícios de escritório da cidade de Florianópolis. ENCAC. **Anais...**Natal, RN: ENCAC, 2009

SHAMERI, M. A. et al. Perspectives of double skin façade systems in buildings and energy saving. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 15, n. 3, p. 1468–1475, abr. 2011.

WESTPHAL, F. S. **Análise de Incertezas e de Sensibilidade Aplicadas à Simulação de Desempenho Energético de Edificações Comerciais**. [s.l.] Universidade Federal de Santa Catarina, 2007.

YAMAKAWA, M. A.; WESTPHAL, F. S. Influência do Percentual de Abertura nas Fachadas e do Fator Solar dos Vidros na Etiquetagem do PROCEL / INMETRO: Método Prescritivo X Simulação. n. 1, p. 1–7, 2009.

YIN, R.; XU, P.; SHEN, P. Case study: Energy savings from solar window film in two commercial buildings in Shanghai. **Energy and Buildings**, v. 45, p. 132–140, fev. 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DO POTENCIAL DE CONTRIBUIÇÃO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INTEGRADA A PRÉDIOS PÚBLICOS E INTERLIGADA À REDE ELÉTRICA NA REGIÃO SUL DO BRASIL EM PERÍODOS QUENTES

SALAMONI⁰¹, Isabel (1); DOS SANTOS⁰², Isis (2); ZOMER⁰³, Clarissa (3); RÜTHER⁰⁴, Ricardo (3)

(1) Universidade Federal de Pelotas, telefone, e-mail: isalamoni@gmail.com (2) Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: isisporto@gmail.com, (3) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: clazomer@gmail.com; ruther@gmail.com

RESUMO

As elevadas temperaturas que atingiram o Brasil nos últimos anos, com destaque para os meses de Dezembro de 2013 e Fevereiro de 2014, acarretaram em recordes de consumo energético nos últimos anos, além de alguns apagões. Sendo assim, o consumo de energia elétrica e a instabilidade no fornecimento de energia também tendem a aumentar. Embora os reservatórios das hidrelétricas estejam em um nível maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, as termelétricas continuam sendo acionadas. Da energia gerada atualmente, cerca de 13% vem das termelétricas, sobretudo nos horários de pico. A energia das térmicas chega a custar até cinco vezes mais que das hidrelétricas, além de serem altamente poluentes. Baseado neste contexto, a energia solar fotovoltaica (FV), que além de gerar eletricidade de forma distribuída, diferenciando-se da forma como se constitui o setor elétrico brasileiro, é inesgotável, silenciosa, estática, extremamente simples em sua operação, entra para poder contribuir com a crescente demanda energética de uma forma mais sustentável e estrategicamente eficiente. A geração fotovoltaica ocorre durante o dia, coincidindo com o pico de consumo dos setores comerciais e públicos. Os sistemas fotovoltaicos podem ser instalados próximos ao ponto de consumo, integrados às edificações e interligados à rede elétrica, evitando as perdas energéticas que ocorrem na transmissão e distribuição e auxiliando na redução do pico de carga. O trabalho faz parte de uma pesquisa não financiada, entre três instituições de ensino da região sul do Brasil. Através do estudo de área de cobertura disponível nas edificações comerciais e do consumo energético desses setores em três cidades da região sul do Brasil, pretende-se avaliar o potencial de contribuição da energia solar fotovoltaica na redução do consumo energético, por fonte convencional de energia, nos setores comerciais da região sul do Brasil inserido no contexto da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e para o sistema de compensação de energia elétrica.

Palavras-chave: BIPV, energia elétrica, energia solar fotovoltaica, pico de carga, eficiência energética.

ABSTRACT

The high temperatures in Brazil last months, especially between December of 2013 and February of 2014, resulted in record of energy consumption and frequent blackouts. The trend, according to meteorologists is to get worst in the coming years. Sales of air conditioning equipment and fans increased 257% and 150% respectively, in 2014. Therefore, the energy consumption and the instability in energy supply also tend to increase. Currently about 13% of the energy generated comes from thermo power plants, particularly during the peak times. The thermal energy can cost up to five times that hydro energy and it is highly polluting. Based on this context, solar photovoltaic energy (PV), in addition to generating electricity in a distributed way, that is different from how is the Brazilian electricity sector, is inexhaustible, silent, static, very simple in its operation, comes to contribute to the growing energy

demand in a more sustainable and strategically efficient way. The PV generation occurs during the day, coinciding with the peak consumption of commercial and public sectors. The systems are installed near to the point of consumption, integrated into buildings and connected to the grid, avoiding the energy losses that occurs in the transmission and distribution system and helping to reduce the peak loads. The work is part of a research not funded from three educational institutions in south of Brazil. Through the study of available roof areas in commercial buildings and energy consumption of these sectors in three cities in south of Brazil, the research aims to show the potential contribution of solar PV systems in reducing the energy consumption of conventional source of energy in the commercial sectors of Brazil region and to analyze the relation between the energy consumption and temperature. The study placed in the context Normative Resolution 482/2012 of ANEEL, which establishes the general conditions for the access of minigeneration and microgeneration to the electric power distribution systems and for the compensation system of energy.

Keywords: BIPV, electric energy, PV solar energy, energy load, energy efficiency.

1 INTRODUÇÃO

A rede elétrica brasileira é configurada na forma de uma super rede integrada ao longo de todo país. Esta rede possui fontes de geração centralizadas e muitas vezes distantes dos principais pontos de consumo (grandes centros urbanos) e não está preparada para suprir a crescente demanda energética. Os frequentes apagões observados nos períodos de intenso calor entre os meses de Dezembro de 2013 e Fevereiro de 2014 (EPE, 2014), corroboram com a instabilidade desta rede.

Minutos antes do apagão, que atingiu 13 estados brasileiros em Fevereiro de 2014, de acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS, 2014), a região Sul registrou recorde de energia demandada. Embora os reservatórios estivessem em um nível maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, as termelétricas continuavam e continuam sendo acionadas, com o objetivo principal de poupar o volume de água, prevendo contínuo aumento da demanda.

A energia das térmicas chega a custar até cinco vezes mais que a das hidrelétricas, além de serem altamente poluentes. De acordo com o Ministério das Minas e Energia (MME, 2014), o custo do acionamento das termelétricas nesse período de calor intenso será repassado ao consumidor final. Aproximadamente 13% da energia gerada atualmente no Brasil, é oriunda das termelétricas (MME – Balanço Energético Nacional, 2013), sobretudo nos horários de pico. Essa fonte, além de ser extremamente cara, é altamente poluente.

No Brasil, a demanda para consumidores comerciais é basicamente influenciada pelo uso de aparelhos de ar condicionado (Perez et al., 1987; Perez et al., 1997). Conforme Bailey et al., 1991; Jardim et al., 2008; Jardim et al., 2004; 2005; Knob et al., 2004; Perez et al., 2003; Perez et al., 2001; Perez, Seals e Hering, 1996, nos períodos de verão a demanda em regiões comerciais é fortemente influenciada pelo uso intensivo de aparelhos de ar condicionado. Dessa forma, para esse perfil de consumidores o pico de demanda é diurno, coincidindo com períodos de intensa radiação solar (Lamberts et.al., 2014). Além da concomitância horária, a geração fotovoltaica e o condicionamento de ar para refrigeração também possuem concomitância anual, ou seja, no verão, quando há maior radiação (Basquera et. al., 2013), também há maior consumo de energia, e no inverno com menor radiação também há menor consumo de energia para refrigeração.

A opção de geração energética na própria edificação, a exemplo dos sistemas solares fotovoltaicos (FV), sobrepondo aos elementos construtivos ou até mesmo substituindo-os, tem sido altamente incentivada por programas de certificação ambiental de edifícios. O crescimento do mercado FV trouxe esta tecnologia para o presente, sendo atualmente

uma fonte consolidada e disponível comercialmente (IEA, 2010), o que em grande parte deve-se à utilização da tecnologia FV junto às edificações.

Os sistemas FV podem ser instalados próximos ao ponto de consumo, integrados à edificação e interligados à rede elétrica, evitando as perdas que ocorrem na transmissão e na distribuição e auxiliando na redução do pico de carga. Em um país com as dimensões do Brasil (8,5 milhões de km²), a infraestrutura de linhas de transmissão e distribuição, bem como as perdas de energia associadas, não são desprezíveis e devem ser consideradas.

Além disso, pode ser atribuída à tecnologia fotovoltaica sazonalidade equivalente com a geração hidroelétrica, ambas participando de uma rede elétrica inteligente. As redes inteligentes são aquelas que permitem o gerenciamento de vários pequenos geradores, mesmo em longas distâncias. Estas redes também controlam as flutuações na demanda e a sazonalidade da geração, priorizando a injeção na rede dos minigeradores fotovoltaicos descentralizados que utilizam uma fonte alternativa, e controlando a geração base das grandes centrais (NAIR e ZHANG, 2009). No caso do Brasil, a rede inteligente disponibilizaria nas horas de sol a geração fotovoltaica, aliviando a geração das hidrelétricas, e assim acumulando água no reservatório para geração posterior.

Inserido no contexto da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e para o sistema de compensação de energia elétrica, o presente artigo tem por finalidade analisar o impacto do consumo energético em três edificações públicas hospitalares do Brasil, localizadas nas cidades de Santa Maria –RS, Pelotas –RS e Florianópolis – SC, em função das mudanças de temperatura ao longo dos anos, bem como o potencial de geração de energia solar fotovoltaica (FV) em diferentes cidades do Sul do Brasil.

2 CARACTERIZAÇÃO DAS CIDADES E DAS EDIFICAÇÕES

2.1 Cidades Analisadas

Para o desenvolvimento deste estudo foram escolhidas três cidades da região sul do Brasil, que foi a região que apresentou os mais elevados consumos energéticos em Fevereiro de 2014 (EPE 2014). As cidades em questão, embora com algumas características climáticas diferentes, apresentam médias de radiação solar com pouca variação entre si.

A cidade de Santa Maria apresenta um clima do tipo subtropical úmido. Nos dias mais quentes do verão, as temperaturas máximas podem ultrapassar os 30°C. Por outro lado, nos meses de outono, inverno, e no início da primavera, os dias mais frios podem apresentar mínimas em torno ou mesmo abaixo de 0°C (entre 0°C e -4°C), e máximas abaixo de 12°C. A temperatura média anual da área urbana é de 19°C. (INMET, 2014). A média anual de radiação solar global horizontal é de 4,83 kWh/m²/dia (SWERA, 2015), valor 4% acima da média da cidade de Pelotas e 6,5% acima da média da cidade de Florianópolis.

A cidade de Pelotas, assim como Santa Maria, apresenta um clima subtropical úmido. O comportamento climático segue o da cidade de Santa Maria com extremos de temperatura, tanto para os meses de verão, quanto para os meses de inverno. Os verões apresentam temperaturas máximas entre 34 e 36°C, enquanto os invernos são relativamente frios, com temperaturas mínimas entre -2 e 0°C. A temperatura média

anual da área urbana é de 17,5°C. (INMET, 2014). A média anual de radiação solar global horizontal é de 4,63 kWh/m²/dia (SWERA, 2015).

A cidade de Florianópolis apresenta as características climáticas inerentes ao litoral sul-brasileiro. As estações do ano são bem caracterizadas. O verão e o inverno são bem definidos, sendo o outono e primavera de características semelhantes. A média das máximas do mês mais quente varia de 26 e 31°C e a média das mínimas do mês mais frio, de 7,5 a 12 °C. A temperatura média anual está em torno de 21°C (INMET, 2014). A média anual de radiação solar global horizontal é de 4,52 kWh/m²/dia (SWERA, 2015).

Embora a cidade de Florianópolis apresente médias de temperatura mais elevadas que as outras duas cidades, ela apresenta média anual de radiação solar inferior.

2.2 Edificações Analisadas

Foram analisadas três edificações públicas com o mesmo uso para cada cidade. Essas edificações correspondem aos Hospitais Universitários vinculados às Universidades Federais destas cidades.

Na Figura 1 é apresentado o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), localizado na cidade de Santa Maria –RS. Na Figura 2 é apresentado o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), localizado na cidade de Pelotas –RS e na Figura 3 é apresentado o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na cidade de Florianópolis - SC.

**Figura 1- Hospital
Universitário da UFSM -
Santa Maria**

**Figura 2 – Hospital Escola UFPEL
– Pelotas**

**Figura 3 - Hospital
Universitário da
UFSC – Florianópolis**

As três edificações apresentam pouca inclinação nas suas coberturas e estão parcialmente livres do sombreamento provocado por outras edificações do entorno, tendo em vista, principalmente, o fato de que elas são os prédios mais elevados desse entorno. Os três prédios estudados possuem uso durante 24 horas por dia.

3 METODOLOGIA

Primeiramente foram obtidos os dados de consumo energético mensais de cada edificação para um período de 24 meses. Foi computada para cada um desses meses a média de temperatura mensal em cada cidade. Foi observada a evolução dos dados de consumo com relação às temperaturas mensais de cada cidade, principalmente no mês Janeiro.

Para cada uma das edificações foi utilizada a mesma metodologia e banco de dados de radiação solar. Foi calculado o potencial de geração de energia solar fotovoltaica, partindo do princípio que toda a área de cobertura das edificações fosse coberta com

módulo solar. Foi considerado um percentual de 20% da área de cobertura para espaçamento entre os módulos e perfis. Sendo assim, a área útil de cobertura considerada para a base de cálculo foi 80% da área total. Foram desconsideradas do cálculo as áreas sombreadas por outras edificações. Adotou-se como base uma tecnologia de módulo fotovoltaico com eficiência de 16%, um valor bastante comum entre os módulos disponíveis comercialmente (GREEN et al., 2013).

Todas as edificações apresentam coberturas com pouca inclinação, por este motivo, foram considerados os módulos horizontais, ou seja, sem inclinação e desvio azimutal. Dessa forma os dados de radiação solar utilizados para os cálculos foram dados de radiação solar global horizontal, obtidos através do banco de dados do SWERA. Para cada cidade foram utilizados os seus respectivos dados de radiação.

O cálculo de geração de energia solar FV foi calculado de acordo com a Equação 1.

$$G = A * E_{FF} * H_{HOR} * n * R \quad (1)$$

onde, G = energia solar FV (G) em kWh/mês;

A= área útil de cobertura disponível em m²;

E_{FF}= eficiência do módulo solar FV em %;

H_{HOR}= irradiação solar global horizontal em kWh/m²/dia;

n = os dias de cada mês;

R = rendimento do sistema em %.

Em função do potencial de geração de energia solar FV que cada edificação apresenta foi calculado o percentual de suprimento do consumo de energia convencional de cada edifício hospitalar e analisada a contribuição na redução da curva de carga mensal.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os dados referentes à média mensal de temperatura para cada uma das cidades analisadas, bem como os valores de consumo mensal para cada edificação.

De acordo com esses dados, é possível observar que no mês de maior média de temperatura (Janeiro) o consumo aumentou entre os anos de 2012 e 2014. Na cidade de Florianópolis, o consumo de Janeiro de 2012 foi maior do que o constatado em Janeiro de 2013, porém o consumo de Janeiro de 2014 foi recorde nos três casos estudados.

É possível constatar que o consumo energético vem aumentando, porém não é possível afirmar neste estudo que isso esteja diretamente relacionado ao aumento de temperatura, já que muitos outros fatores podem contribuir para elevar a demanda energética, como número de usuários e inserção de novos equipamentos, por exemplo. Assim este trabalho busca apenas relacionar a demanda energética crescente com a radiação solar disponível e o consequente potencial de geração energética das três cidades analisadas.

Tabela 1 - Irradiação solar global horizontal de Santa Maria (RS), Pelotas (RS) e Florianópolis (SC)

Meses	HU Santa Maria		Hospital Escola Pelotas		HU Florianópolis	
	Temperatura °C	Consumo kWh/mês	Temperatura °C	Consumo kWh/mês	Temperatura °C	Consumo kWh/mês
Jan/12	33	361.044	28	56.575	28	528.947
Fev/12	33	397.894	30	57.749	30	511.192
Mar/12	30	ND	28	69.995	29	500.473
Abr/12	25	376.081	24	63.891	26	413.675
Mai/12	24	300.745	24	45.602	25	395.354
Jun/12	20	276.683	21	46.993	22	436.581
Jul/12	18	284.634	17	45.123	21	373.241
Ago/12	25	310.797	23	52.493	23	357.488
Set/12	24	286.937	21	47.332	24	392.412
Nov/12	30	280.396	27	45.446	27	472.280
Dez/12	31	387.573	29	64.226	29	514.820
Jan/13	30	404.992	27	70.820	29	507.979
Fev/13	29	392.387	28	73.948	30	513.103
Mar/13	27	404.982	26	59.425	27	429.233
Abr/13	26	297.161	24	54.189	27	423.016
Mai/13	21	290.257	21	52.332	24	363.443
Jun/13	19	289.125	18	47.757	22	340.233
Jul/13	20	295.300	18	42.785	21	362.216
Ago/13	19	304.374	17	51.299	21	350.672
Set/13	23	319.015	21	53.453	23	349.957
Out/13	26	297.626	22	43.030	24	388.524
Nov/13	29	310.272	24	46.659	26	411.922
Dez/13	32	376.633	26	50.829	29	465.281
Jan/14	33	435.539	31	82.882	31	540.666
Média	26,1		23,9		25,7	

De acordo com as médias de irradiação solar, a cidade de Santa Maria (média de temperatura mais elevada) apresenta a maior média de irradiação solar, seguida da cidade de Pelotas (menor média de temperatura anual do que a cidade de Florianópolis) e por fim, da cidade de Florianópolis. Esses valores não diferem muito entre si, na média geral, fazendo com que o comportamento de geração anual seja semelhante.

Com relação à geração de energia solar fotovoltaica, nenhuma edificação apresentou área de cobertura disponível para a instalação do sistema solar FV de forma a suprir toda a sua demanda energética. Mesmo que fosse utilizado um módulo mais eficiente, em torno de 20%, ainda não supriria 100% da demanda das edificações. Isso se justifica pelo fato de a grande maioria das edificações públicas serem grandes consumidoras de energia e apresentarem pouca área de cobertura disponível para a implantação do sistema solar FV.

As três cidades apresentam variações climáticas diferentes e médias anuais de temperatura também. A cidade de Santa Maria apresenta a maior média anual de temperatura, seguida da cidade de Florianópolis. Porém, quando se analisa os dados de irradiação solar, apresentados na Figura 4, é possível constatar que elevadas temperaturas não resultam necessariamente de elevados índices de radiação solar.

Figura 4- Irradiação solar global horizontal de Santa Maria (RS), Pelotas (RS) e Florianópolis (SC)

A análise da demanda de cada edificação e da geração fotovoltaica possível correspondente é apresentada nas Figuras 5, 6 e 7. Cada figura apresenta três diferentes curvas: a curva de consumo energético, a curva de geração de energia solar FV e a curva de consumo menos geração de energia solar FV.

Na Figura 5, relacionada ao Hospital de Santa Maria, é possível observar que o sistema de energia solar FV apresentaria uma contribuição de 70% no suprimento da demanda no mês de Novembro (máxima contribuição) e no pior caso esse percentual seria de 32% nos meses de Junho e Julho (piores índices de irradiação solar). Neste caso com a contribuição da energia solar FV, haveria uma modificação no perfil da curva de consumo mensal.

Figura 5 - Consumo de energia, geração energética e curva de geração com a contribuição FV para Santa Maria

A Figura 6 apresenta os dados do Hospital Escola de Pelotas. Esta edificação apresentaria uma contribuição de 47% no suprimento da demanda nos meses de Novembro e Dezembro (maior contribuição), e esse percentual seria de 19% no mês de Junho (menor contribuição). Neste caso, não havia alteração no perfil da curva de carga, apenas haveria a redução do pico de consumo.

Figura 6 - Consumo de energia, geração energética e curva de geração com a contribuição FV para Pelotas

A cidade de Santa Maria, assim como a cidade de Pelotas, por apresentar dois extremos climáticos (verão e inverno) possui uma característica específica, pois não podemos dizer que neste caso a demanda energética acompanha a radiação solar, pois nos meses de inverno, com menor radiação, ainda há alto consumo energético. Em ambas as cidades, nos meses de inverno há consumo de aparelhos condicionadores de ar para o ciclo reverso (aquecimento), o que não acontece para a cidade de Florianópolis. Como já demonstraram alguns pesquisadores (Basquera et. al, 2013), mesmo a diminuição da temperatura dos painéis no inverno (que mantém sua eficiência) e o aumento da temperatura no verão (que diminuem sua eficiência) não promovem diferenças significativas na geração. A disponibilidade de radiação é que altera significativamente os níveis de geração energética.

A Figura 7 apresenta os dados do Hospital Universitário de Florianópolis. Pode-se observar que a curva de consumo segue a curva de geração de energia solar FV, ou seja, quanto maior a quantidade de irradiação disponível, maior o consumo energético. Isso pode também ser justificado pelo fato de não haver a necessidade de utilização dos sistemas de aquecimento artificial para o período de inverno.

Figura 7 - Consumo de energia, geração energética e curva de geração com a contribuição FV para Florianópolis

Para Florianópolis, o sistema fotovoltaico apresentaria uma contribuição de 49% no suprimento da demanda nos mês de Novembro (maior contribuição), e de 28% no mês de Julho (menor contribuição). Neste caso, assim como no Hospital Escola de Pelotas não havia alteração no perfil da curva de carga, apenas haveria a redução do pico de consumo.

5 CONCLUSÕES

A demanda energética vem aumentando continuamente a nível mundial. Esse fator, além de impactar significativamente no meio ambiente, gera uma instabilidade no setor energético. No Brasil, é nítida a fragilidade de um sistema de geração de energia centralizado e tendo 75% de sua matriz baseada na mesma fonte energética, neste caso, na fonte hídrica.

Aumentar a oferta de energia com base em fontes renováveis, no caso deste estudo a solar fotovoltaica, bem como a eficiência energética das edificações, passa a ser uma alternativa frente a essa problemática.

Os casos apresentados mostram que nenhuma das edificações possui área útil de cobertura suficiente para que a geração de energia solar FV suprisse 100% da demanda energética, porém os sistemas auxiliariam significativamente para aumentar a estabilidade do sistema e para a redução da curva de carga.

As três cidades se comportam de forma semelhante no que diz respeito à média anual de radiação solar; quando se analisa a geração mês a mês a cidade de Santa Maria apresenta um maior potencial de geração. O Hospital Universitário de Santa Maria foi o que obteve os melhores resultados em termos de geração e de percentual no suprimento de energia, podendo auxiliar, no melhor caso, com 70% no suprimento da demanda.

Foi possível constatar que nos três casos os dados de consumo energético aumentaram no último ano no mês de Janeiro, período que também ocorrem os mais elevados índices de irradiação solar.

De acordo com os dados de temperatura, não se pode constatar a influência direta da elevação desta com o aumento do consumo energético, pelo menos no que diz respeito aos parâmetros analisados neste trabalho. Neste caso específico, o que foi possível constatar é que elevadas temperaturas, não necessariamente resultam em maiores índices de irradiação solar. Outra constatação importante é de que as cidades de Santa Maria e Pelotas não possuem curva de consumo seguindo a curva de radiação solar. Pelo fato de que essas cidades apresentam dois extremos climáticos, no período de inverno há consumo de aparelhos condicionadores de ar para o aquecimento. Isso faz com que também haja um elevado consumo energético nos meses de pouca irradiação solar e que a contribuição da geração fotovoltaica não seja padrão ao longo do ano.

Para uma análise mais precisa entre a influência do aumento da temperatura no aumento do consumo energético, seria necessário que houvesse uma avaliação dos hábitos de consumo e utilização de equipamentos por parte dos usuários.

REFERÊNCIAS

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. **Resolução Normativa 482/12**. Disponível em: www.aneel.gov.br. Acesso em: Julho de 2014.

BAILEY, B.;PEREZ, R.;DOTY, J.; ELSHOLZ, K.;STEWART, R.; HUSE, W. Early experiences of the 15 kW NMPC demand-side management photovoltaic project. *Solar Cells*, v.30, p.529-533, 1991.

BASQUERA JR., M. F. ; REITER, R. D. O. ; DUPONT, F. H. ; MICHELS, L. . **Impacts of Local Climate Conditions on Photovoltaic Module Efficiency**. In: 12th Brazilian Power Electronics Conference, 2013, Gramado. Anais do 12th Brazilian Power Electronics Conference, 2013. v. 1. p. 533-537.

EPE - **Empresa de Pesquisa Energética**. Acessado em: www.epe.gov.br.

GREEN, M. A.; EMERY, K.; HISHIKAWA, Y.; WARTA, W.; DUNLOP, E. D. **Solar cell efficiency tables (version 41)**. , n. version 41, p. 1–11, 2013.

IEA – Internacional Energy Agency. Disponível em: <http://www.iea.org/>. Acesso em: Julho de 2014.

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Disponível em: www.inmet.gov.br. Acesso em: Julho de 2014.

JARDIM, C.;RÜTHER, R.;SALAMONI, I.;SOUZA, T. D.;REBECHI, S.; KNOB, P. The strategic siting and the roofing area requirements of building-integrated photovoltaic solar energy generators in urban areas in Brazil. *Energy and Buildings*, v.40, 2008.

JARDIM, C.;SALAMONI, I.;RÜTHER, R.;KNOB, P.; DINIZ, A. S. C. **O Potencial dos Sistemas Fotovoltaicos Interligados à Rede Elétrica em Áreas Urbanas**: Dois Estudos de Caso. In: X Congresso Brasileiro de Energia, 2004. Anais. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2004.v.III. p. 1217-1230.

KNOB, P.;RÜTHER, R.;JARDIM, C.; BEYER, H. **Investigating the peak demand reduction capability of PV**: a case study in Florianópolis, South Brazil. In: 19th European Photovoltaic

Solar Energy Conference and Exhibition, 2004. Anais. Paris - France, 2004.v.p. 877-890

LAMBERTS, R., DUTRA, L., PEREIRA, F. O. R. **Eficiência energética na arquitetura**. 3. ed. rev. São Paulo (SP): Pro-Livros, 2014. 366p.

MME – Ministério das Minas de Energia. Balanço Energético Nacional, 2013. Disponível em: www.mme.gov.br. Acesso em: Julho de 2014.

NAIR, Nirmal-Kumar C., ZHANG Lixi. SmartGrid: Future networks for New Zealand power systems incorporating distributed generation. *Energy Policy* 37, 2009.

ONS - **Operador Nacional do Sistema**. Acessado em: 15 de maio de 2014. Disponível em: www.ons.gov.br.

PEREIRA, E. B.; MARTINS, F. R.; ABREU, S. L.; RUTHER, R. **Atlas Brasileiro de Energia Solar**. São José dos Campos, Brazil: INPE, 2006.

PEREZ, R.; SEALS, R.; INEICHEN, P.; STEWART, R.; MENICUCCI, D. A new simplified version of the perez diffuse irradiance model for tilted surfaces. *Solar Energy* [S.I.], v. 39, n. 3, p. 221-231, 1987.

PEREZ, R.;SEALS, R.; ZELENKA, A. Comparing Satellite Remote Sensing and Ground Network Measurements for the Production of Site/Time Specific Irradiance Data. *Solar Energy*, v.60, p.89-96, 1997.

PEREZ, R.;LETENDRE, S.; HERIG, C. **PV and Grid Reliability: Availability of PV Power During Capacity Shortfalls**. In: Proceedings of the American Solar Energy Society - ASES Annual Conference, 2001. Anais. Washington - USA, 2001.v.p.

PEREZ, R.;HOFF, T.;HERIG, C.; SHAH, J. Maximizing PV Peak Shaving with Solar Load Control Validation of a Web-Based Economic Evaluation Tool. *Solar Energy*, v.74, p.409-415, 2003.

PEREZ, R.;SEALS, R.; HERIG, C. Photovoltaics can add capacity to the utility grid. NREL - National Renewable Energy Laboratory. Golden - CO, 1996.

SWERA. Solar and Wind Energy Research Assessment. Disponível em: <http://maps.nrel.gov/SWERA>. Acesso em: Julho de 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MAPEAMENTO ACÚSTICO DA CONCENTRAÇÃO DE DENÚNCIAS DE POLUIÇÃO SONORA EM NATAL-RN

ALVES, Luciana da Rocha (1); PINTO, Débora Nogueira (2); ARAÚJO, Virgínia Maria Dantas (3); ARAÚJO, Bianca Carla Dantas (4)

(1) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, (84) 8835-9500, e-mail:

luciana_ralves@hotmail.com (2) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e-mail:

deboranpinto@gmail.com, (3) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e-mail: virginia@ufrnet.br,

(4) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e-mail: dantasbianca@gmail.com

RESUMO

As cidades, em suas instâncias atuais, estão sendo planejadas e desenhadas para solucionar problemas causados pela evolução do seu traçado, geralmente, orgânico. Porém a qualidade ambiental da vida numa grande cidade é esquecida. Isto se agrava no Brasil, que devido à ausência de metodologias e ações para prevenção e previsão dos problemas de poluição sonora, tanto na legislação quanto na prática de projeto arquitetônico e urbanístico, compromete a qualidade de vida da população devido ao aumento do ruído urbano. Esta pesquisa tem como objetivo principal mapear a concentração de denúncias de poluição sonora existente na cidade do Natal/RN, de forma a proporcionar o estabelecimento de mais um instrumento de gestão urbana. Para o levantamento de dados, foram coletadas as denúncias de poluição sonora na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) nos anos de 2012 e 2013. A partir dos dados de localização e uso, as denúncias foram situadas individualmente no mapa da cidade do Natal/RN e inseridas no software de mapeamento acústico SoundPLAN. Cada ponto teve um nível de potência sonora específico estimado, resultando em um mapa com manchas de concentração de poluição sonora, instrumento inédito na cidade. Este mapa foi analisado de acordo com o quantitativo e concentração de pontos de poluição sonora das denúncias realizadas. A partir disso, a pesquisa demonstrou, até então, que a poluição sonora em Natal/RN ultrapassa os limites normativos, principalmente em bairros predominantemente comerciais. O mapeamento das áreas de concentração críticas quanto à poluição sonora de Natal, realizado através de denúncias, demonstra apenas parte da realidade deste problema na cidade. Infere-se que este problema é causado devido à falta de instrumentos legais adequados para a realidade do local e de corpo técnico para realizar ações dentro destas denúncias e fiscalizações.

Palavras-chave: Conforto acústico, Mapeamento acústico, Poluição sonora.

ABSTRACT

The cities, in their current instances, are planned and designed to solve problems caused by the evolution of its urban layout, usually organic. But the environmental quality of life in a big city is usually forgotten. This worsens in Brazil, due to the lack of methodologies and actions for prevention and prediction of acoustic problems, both in legislation and in practice of architectural and urban design, compromises the quality of life due to increased urban noise. This research aims to map the concentration of complaints from existing noise pollution in Natal/RN, to provide for the establishment of another instrument of urban management. For the survey data were collected reports of noise pollution in Municipal Secretariat of Environment and Urbanism (SEMURB) in the years 2012 and 2013. Based on data location and use, the complaints were placed individually on the map of city Natal/RN /Brasil and inserted in the SoundPLAN acoustic mapping software. Each point had an estimated level of specific sound power, resulting in a map with stains concentration of noise pollution, unpublished instrument in town. This map was analyzed according to the amount and concentration points of noise complaints. From this, research has shown so far that the noise pollution in Natal/RN exceeds regulatory limits, especially in predominantly commercial districts. The mapping of critical concentration as the noise of Natal performed by

denouncing shows only part of the reality of this problem in the city. It is inferred that this problem is caused due to lack of adequate for the reality of the local legal instruments and technical staff to perform actions within these complaints and inspections.

Keywords: *Acoustic comfort, Acoustic mapping, Noise pollution.*

1 INTRODUÇÃO

É nas cidades onde se concentram diversos tipos de problemas ambientais. Neste contexto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013), a poluição sonora já é considerada a segunda causa de poluição no mundo, perdendo apenas para a do ar. A chamada “poluição sonora” consiste no ruído excessivo das fontes perturbadoras do meio urbano, principalmente no centro das grandes cidades (GUEDES, 2005). No mundo moderno é a principal forma de perda auditiva e surdez em indivíduos adultos. Suas repercussões na saúde e maneiras de estabelecer controles têm sido objeto de crescentes estudos e preocupações no campo da saúde pública, da fisiologia, da acústica e da engenharia (SANTOS, 1994).

Qualitativamente, o ruído se diferencia do som por ser do tipo indesejável, em geral de conotação negativa, e considerado um dos grandes problemas de poluição das cidades. O som é uma experiência tão comum no nosso cotidiano que raramente nos damos conta de todas as suas funções. Do ponto de vista do fenômeno físico, o som é definido como qualquer variação de pressão que o ouvido possa detectar. (BISTAFA, 2006).

Na União Europeia, no período diurno, 40% da população é exposta a níveis de pressão sonora superiores a 55dB(A), sendo destes, 20% a níveis superiores a 65dB(A). No período noturno, 30% são sujeitados a níveis acima de 55dB(A). Poluição sonora é ainda mais severa em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil (OMS, 1999).

Em estudo realizado com moradores de Natal (VELOSO; ELALI, 2006), foi verificado que, como aspectos prioritários para intervenção, o nível sonoro perde somente para saneamento, limpeza e arborização. Isso expõe como a sociedade natalense se sente incomodada com a emissão de ruídos.

Avaliando uma possível solução nesse sentido para Natal, a fim de minimizar os efeitos da poluição sonora, Viveiros et al (2008, p.3), define que:

O mapeamento acústico é uma ferramenta fundamental para o estudo do ruído ambiental. Baseado no levantamento dos níveis de ruído de uma cidade, através da medição ou através do uso de método predicional, o mapa acústico, nada mais é do que a representação de curvas isofônicas (similar às curvas topográficas dos mapas convencionais) - pontos de ruído com a mesma intensidade - de certa área geográfica. Os diversos níveis de intensidade sonora são separados por zonas com cores padronizadas em trechos de 5 dB.

Os ambientes urbanos apresentam cenários acústicos complexos e seus estudos precisam considerar a participação de várias fontes sonoras e a necessidade de se avaliar inúmeros pontos. Para este fim, os modelos computacionais se tornam imprescindíveis, uma vez que possibilitam a realização de cálculos, análises e relatórios rápidos e com certa precisão (VIVEIROS et al, 2008).

As simulações computacionais calculam automaticamente para um número muito grande de pontos, os níveis de emissão sonora, a partir dos parâmetros dos níveis sonoros das fontes específicas e das características físicas do local que se está estudando. Com isso, é capaz de gerar um mapa dos níveis de pressão sonora utilizando uma escala de cores relacionada aos níveis sonoros. Com este recurso, é possível se

conhecer os níveis de pressão sonora em qualquer ponto de uma área modelada, por meio de leitura direta no mapa do ruído. Além disso, permite que sejam simuladas alterações nos parâmetros que determinam a emissão do ruído, constituindo-se assim numa importante ferramenta não só para a avaliação do impacto ambiental causado pelas fontes sonoras, mas também para a avaliação prévia da eficácia de alternativas de controle do ruído que possam ser adotadas (CALIXTO, 2002).

Mapas de ruído e planos de ação de ruído¹ estão sendo desenvolvidos em países da União Europeia após a Directiva 2002/49/CE, permitindo simulações baseadas nos modelos e apoiado pelo processamento de resultados de medição acústica. É obrigatório para as autoridades responsáveis pelo desenvolvimento de mapas estratégicos de ruído e planos de ação de ruído informar e consultar a sociedade de uma forma clara, compreensível e acessível. Como muitas observações mostram métodos comumente utilizados nos processos de consultoria, problemas de ruído ambiente muitas vezes não atendem a esses requisitos (WILIŃSKA et al, 2012; PARLAMENTO..., 2002).

De acordo com a Directiva 2002/49/CE (PARLAMENTO..., 2002), que se refere à avaliação e gestão do ruído ambiente, os municípios com mais de 250 mil habitantes em todos os estados membros da UE foram obrigados a desenvolver mapas estratégicos acústicos desde 2007, e para a elaboração de planos de ação contra o ruído na base de dados a partir desses mapas 12 meses mais tarde. Estas obrigações incluem municípios com mais de 100 mil habitantes, com perspectiva de junho de 2012 para a preparação de mapa acústico e junho de 2013 para desenvolvimento de planos de ação contra o ruído. Os planos de ação devem ser projetados para melhorar a gestão de problemas e efeitos do ruído. Esta não é uma tarefa fácil, dada, se levarmos em conta a complexidade das questões acústicas para o cidadão comum por um lado, e vulnerabilidade social dos problemas gerados pelo excesso de ruído no outro (WILIŃSKA et al, 2012).

A cidade do Natal/RN ainda possui poucos estudos sobre conforto acústico urbano, sendo todos eles direcionados a algumas frações espaciais específicas da cidade. Este trabalho tem como objetivo avaliar o cenário acústico da cidade do Natal considerando levantamento de dados sobre denúncias de poluição sonora, através do mapeamento acústico realizado através do modelo computacional SoundPLAN[®]. Trata-se, portanto, de um estudo inédito para a cidade, mapeada como um todo, através de dados fornecidos pelos cidadãos.

2 METODOLOGIA

A cidade do Natal/RN possui uma configuração espacial que se aproxima ao recorte geográfico de uma figura triangular, com seu vértice localizado no encontro entre o Oceano Atlântico e a desembocadura do estuário do Potengi/Jundiaí, onde começou o povoamento da Cidade. Espalhou-se gradativamente, com um crescimento natural em direção ao Sul, pois os elementos naturais (o parque das Dunas, o Rio Potengi e o Oceano Atlântico) dificultaram significativamente outra forma de expansão. Posteriormente o povoamento deu-se atravessando o Rio Potengi/ Jundiaí em direção ao Norte (MACEDO, 2005). É possível observar na Figura 1 o macrozoneamento administrativo da cidade, cuja origem se deu na Zona Leste.

¹ Conforme a Directiva, “Plano de Ação de Ruído” consiste em medidas adotadas para combate aos efeitos e problemas de ruído locais, em um determinado território. Estas medidas serão determinadas pelas autoridades competentes, nas áreas que ultrapassem o valor-limite de ruído ou por critérios escolhidos pelas autoridades, definidas através dos mapas de ruído (PARLAMENTO..., 2002, p.4).

Para o mapeamento acústico da cidade do Natal/RN foi coletado o relatório de denúncias do Setor de Programas Ambientais (SPA) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) da referida cidade para os anos de 2012 e 2013. A partir de tal relatório, foi detectado que a poluição sonora é o tipo de poluição ambiental com maior quantidade de denúncias. Cada uma destas sobre poluição sonora, neste recorte temporal, foi localizada no mapa da cidade classificada de acordo com o tipo de fonte sonora identificada. Foram localizadas 528 denúncias de poluição sonora ao todo.

Figura 1 - Mapa de Natal com regiões administrativas

Fonte: SEMURB (2008), modificado.

Para esta pesquisa, utilizou-se o software SoundPLAN[®], versão 7.1 do Laboratório de Conforto Ambiental, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O SoundPLAN é um software comercial desenvolvido pela empresa alemã Braunstein + Berndt GmbH, voltado para análises ambientais, possibilitando gerar mapas sonoros (mapeamento e predição acústica), avaliações de impactos acústicos, comparações entre cenários ambientais e análise de poluentes atmosféricos (SOUNDPLAN, 2008). A utilização deste para o mapeamento acústico realizado nesta pesquisa é justificada pela representação gráfica proporcionada pelo software ao gerar um mapa de fácil legibilidade espacial.

Os dados coletados foram inseridos no programa SoundPLAN[®], no qual foi gerado o mapeamento acústico da cidade. Foram utilizados níveis de potência sonora de 85dB(A) para a maioria das fontes sonoras e de 95dB(A) para algumas fontes pontuais de altos

níveis de ruído ambiental². Foram considerados ruídos diurnos e noturnos, estimados com base em medições realizadas na cidade do Natal e nos dados encontrados nos processos de poluição sonora do órgão fiscalizador, buscando-se trabalhar com o cenário mais crítico para os tipos de fontes de ruído encontrados.

O mapa de ruído no plano horizontal (Grid Noise Map) foi gerado possuindo entrada de dados com três reflexões (correção recomendada pelo programa soundPLAN[®], para múltiplas reflexões em superfícies refletoras), altura de 1,20m acima do nível do solo e malha de cálculo de 50m x 50m. Vale ressaltar que, para efeito de simplificação de modelagem, não foi considerado o mapa de gabarito e topografia.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O levantamento de dados sobre denúncias de poluição sonora na cidade do Natal permitiu a classificação dos tipos de ruídos emitidos, bem como a frequência destes diante da amostragem total. O gráfico a seguir demonstra que bares e restaurantes são os principais motivos de denúncias de poluição sonora, seguidos, com diferença consideravelmente discrepante, por caixas de som, paredões de som e oficinas. É possível inferir, portanto, que os bares e restaurantes apresentam níveis sonoros acima do permitido pela NBR 10151/2000 e, portanto, cometem infrações ao promover música ao vivo ou transmissão de jogos de futebol ao vivo em telões sem o devido isolamento acústico.

Figura 2 - Gráfico de fontes sonoras informadas nas denúncias

Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela SEMURB (2014).

A partir da metodologia adotada, o mapa gerado através do software SoundPLAN[®] apresenta manchas de concentrações de ruído urbano, demonstrando quais as localidades mais ruidosas da cidade de acordo com as denúncias de poluição sonora feitas pela população. Sabe-se que este mapa não pode ser considerado como um

² Para esta análise simplificada, o software registrava as potências sonoras estabelecidas para a frequência de 500Hz.

mapeamento acústico da situação real da cidade, tendo em vista que a base de dados se restringe às denúncias de poluição sonora coletadas pela SEMURB, os níveis de pressão sonora são estimados a partir da potência sonora da fonte de acordo com o uso descrito nestas e na eventualidade da ocorrência de alguns casos denunciados. Ocorre, porém, que o mapa se aproxima ao máximo da realidade existente em Natal, se o tráfego for desconsiderado, já que estes são os dados mais significativos sobre poluição ambiental. O resultado obtido é mostrado na Figura 3.

Figura 3 - Mapa acústico da cidade do Natal/RN com base em poluição sonora

Fonte: SoundPLAN (2014), elaborado e modificado pelas autoras.

A partir da leitura do mapa gerado, é possível perceber a distribuição das concentrações de poluição sonora na cidade do Natal. Dez bairros foram identificados como aqueles com concentrações de denúncias de poluição sonora mais agravantes. O primeiro deles,

Nossa Senhora da Apresentação, juntamente com o segundo, Potengi, são localizados na Região Administrativa Norte e apresentam pequenas concentrações em determinadas regiões dos bairros, sendo na porção leste do bairro Nossa Senhora da Apresentação e porção norte do bairro Potengi. Foram identificadas denúncias que envolvem, principalmente, bares, paredões de som e serrarias.

Os bairros Ribeira (03) e Cidade Alta (04), ambos localizados na Região Administrativa Leste, deram origem à cidade do Natal e constituem dois dos três bairros mais ruidosos da zona. Estes são predominantemente comerciais, nos quais se pode considerar apenas ruído diurno. Na Ribeira a poluição sonora é provocada, em sua maioria, por eventos envolvendo música, como “pagodes” ou festas diurnas. Já na Cidade Alta, a predominância é de caixas e carros de som utilizados pelas lojas comerciais para veicular propagandas.

O Alecrim (05), bairro majoritariamente comercial da Região Administrativa Leste, juntamente com os bairros Dix-Sept Rosado (06), Nossa Senhora de Nazaré (07) e Cidade da Esperança (08), localizados na Região Administrativa Oeste, formam um cordão de bairros ruidosos na cidade, unidos aos bairros Ribeira e Cidade Alta supracitados. Nestes bairros, as principais ocorrências são de caixas de som, bares, maquinários e oficinas. Algumas denúncias de paredões de som e casas de festas também foram identificadas. Tais dados demonstram que estes bairros podem ser considerados ruidosos independente do turno.

Os bairros Neópolis (09) e Ponta Negra (10), pertencentes à Região Administrativa Sul da cidade, se mostraram os mais ruidosos desta zona. Neópolis possui, de fato, uma concentração de lojas equipadoras automotivas e uso de paredões de som, que refletem no índice de poluição sonora encontrado em todo o bairro. Já Ponta Negra concentra ruídos provenientes de bares com música ao vivo ou caixas de som, principalmente na região mais próxima da orla marítima, ainda que exista boa parcela do bairro com uso de solo residencial.

A Região Administrativa Norte de Natal é considerada uma Mancha de Interesse Social pelo Plano Diretor e, juntamente com a Região Oeste, compõe, de modo geral, as áreas de menor renda da cidade. Já a Zona Sul e Leste concentram, também de modo generalizado, os bairros de maior renda na cidade. Estas características são, de certa forma, refletidas nos tipos de fontes sonoras encontradas como emissoras de maiores concentrações de poluição sonora em cada uma das regiões. A predominância no uso de solo do bairro também interfere nos tipos de fontes sonoras. Os bairros tidos como comerciais possuem denúncias de poluição sonora diurna causadas, em sua maioria, por caixas de som. Além disso, pode-se inferir que as denúncias feitas à SEMURB possuem influência cultural do tipo de comunidade moradora de cada bairro e região, já que para alguns qualquer ruído é motivo de denúncia, enquanto para outros as denúncias se caracterizam apenas para ruídos de alto nível de poluição ambiental.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de uma análise do espaço urbano, notadamente do ponto de vista acústico, pode-se identificar os principais componentes que influenciam no ruído urbano, verificar as fontes sonoras, detectar quais áreas precisam de tratamento e o que pode ser feito para melhorar a qualidade sonora do ambiente construído.

Em relação à área de estudo foi possível perceber que a influência da concentração de fontes sonoras próximas apresentou, no mapa acústico, níveis de pressão sonora acima

do recomendado pela ABNT NBR 10151/2000, desconsiderando a influência do ruído de tráfego, tido um grande problema na cidade. Percebe-se, desta forma, que as denúncias realizadas para a SEMURB carecem de maior fiscalização para que o ruído urbano seja mais bem controlado e haja uma melhoria significativa da qualidade acústica da região. Conclui-se, ainda, que a ferramenta de mapa de ruído tende a ser extremamente interessante para o mercado imobiliário e para a Prefeitura, a qual poderia utilizá-lo para criar ou rever suas leis de zoneamento e uso do solo.

Com as questões referentes à acústica do espaço urbano, estima-se que foi assumida a premissa de que nas cidades o ruído é inevitável e que nada pode ser feito. Porém, diversos estudos demonstram que existem ferramentas de mapa de ruído, e instrumentos de traçado urbano e barreiras acústicas com enorme potencial para reduzir o impacto sonoro no meio urbano, associados a políticas de conscientização da população dos perigos trazidos pela poluição sonora e uma intensa fiscalização de controle desta.

REFERÊNCIAS

BISTAFA, Sylvio R. *Acústica aplicada ao controle de ruído*. São Paulo: Editora Edgard Bugher, 2006.

CALIXTO, A. **O ruído gerado pelo tráfego de veículos em “rodovias – grandes avenidas” situadas dentro do perímetro urbano de Curitiba, analisado sob parâmetros acústicos objetivos e seu impacto ambiental**. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002.

EGAN, M. David. *Architectural acoustics*. USA: McGraw-Hill, 1988.

GUEDES, Italo C. M. **Influência da Forma Urbana em Ambiente Sonoro: Um estudo no bairro de Jardins em Aracajú (SE)**. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, 2005.

MACEDO, M. E. **Análise da interferência da legislação urbanística no crescimento do bairro de Lagoa Nova: planos diretores de 1974, 1984, 1994**. 2005. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005.

OMS – **WORLD HEALTH ORGANIZATION**. Disponível em: <<http://www.who.int>>. Acesso em: 14 nov. 2013.

OMS – **WORLD HEALTH ORGANIZATION**. **Guidelines for community noise**, 1999. Disponível em: <<http://www.who.int/docstore/peh/noise/gu>>. Acesso em: 14 nov. 2013.

PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. **Directiva 2002/49/CE**. Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.45, L189, p.12-25, 18 jul. 2002. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2002:189:SOM:PT:HTML>>. Acesso em: 16 jul. 2012.

SANTOS, Ubiratan de Paula. **Ruído: Riscos e Prevenção**. São Paulo: Hucitec, 1994.

SOUNDPLAN BRAUNSTEIN+ BERNDT GMBH. **Handbook User's Manual**. SoundPLAN LLC. Manual versão 6.52008, 474p. Disponível em: <www.soundplan.com>. Acesso em: 10 fev. 2013.

VELOSO, Maísa; ELALI, Gleice A. **Qualidade de vida urbana em Natal: mitos e realidade**. Natal: EDUFRN, 2006.

VIVEIROS, E; VENTURA, A.N; COELHO, J.L.B; NEVES, M.M (2008). **Uma contribuição para o aprimoramento do Estudo de Impacto de Vizinhança: a gestão do ruído ambiental por mapeamento sonoro**. In: ENTAC, 2008, Anais... Belo Horizonte.

WILIŃSKA, Anna; KAŻMIERCZAK, Jan; NIESPOREK, Andrzej. **Participatory approach to noise mapping and acoustic climate management.** In: Euronoise, 2012, Anais... Praga.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DE COBERTURAS RESPONSÍVAS À INSOLAÇÃO ATRAVÉS DA PARAMETRIZAÇÃO

CAMPOS, Filipe (1); CELANI, Maria Gabriela (2)

(1) Unicamp, e-mail: f_m_campos@yahoo.com.br (2) Unicamp, e-mail: gabi.celani@gmail.com

RESUMO

Nas últimas décadas as tecnologias de CAD/CAM desenvolveram-se, abrindo novas possibilidades para a produção e ensino de arquitetura e urbanismo. Ferramentas como modelagem NURBS, parametrização e prototipagem rápida foram inseridas no cotidiano da produção arquitetônica, e estão mudando a forma de pensá-la. Cada vez mais são usadas superfícies curvas e complexas em grandes construções, como aeroportos e museus, sendo necessário analisar seu desempenho térmico para fins de condicionamento adequado do ar, bem-estar do usuário e redução do consumo energético. Este artigo visa apresentar uma pesquisa em desenvolvimento sobre o uso de um método generativo paramétrico para otimizar a proteção solar de superfícies complexas.

Palavras-chave: Parametrização, otimização solar, sistema generativo.

ABSTRACT

On the last decades the CAD/CAM technologies evolved, allowing new possibilities for the production and teaching of architecture and urban design. Tools such as NURBS modeling, parametric modeling and rapid prototyping were introduced into architecture production, and they are changing design thinking. Curved and complex forms have become more common in large buildings such as airports and museums, and it is necessary to analyze their thermal performance to provide the correct air conditioning, user well-being and reduce the amount of energy spent. This paper describes an undergoing research about the use of a parametric generative method to optimize solar shading in complex surfaces.

Keywords: Parameterization, solar optimization, generative systems.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das ferramentas computacionais em arquitetura tem permitido projetar e construir edifícios que não seriam possíveis há dez anos (BURRY, 2010). As simulações computacionais, modelagem NURBS, parametrização e tecnologias de prototipagem rápida estão modificando os métodos tradicionais de projeto, não só pela inserção de novos espaços matemáticos e formas (superfícies contínuas ou de múltiplas curvaturas), mas também pelas possibilidades de otimização (seja ambiental, estrutural etc) e uso de parâmetros no desenvolvimento dos projetos, baseando-se em suas relações topológicas (BURRY, 2010).

Cada vez mais são introduzidas na arquitetura formas complexas com múltiplas curvaturas, sendo as tecnologias de simulação importantíssimas, pois permitem automatizar o processo de cálculo, fornecendo rapidez e precisão. Independentemente da complexidade das formas e estruturas, é possível calcular e simular desde a tensão estrutural do edifício até seu ganho térmico anual, prevendo os gastos materiais e energéticos envolvidos. Porém, só quantificar estes aspectos é um uso limitado das

capacidades computacionais de simulação, sendo de grande importância a otimização do edifício, visando diminuir a energia e materiais gastos em sua construção e operação. Baseando-se em parâmetros de projeto é possível modificá-lo, mantendo suas relações espaciais, buscando atingir um alto desempenho energético e material.

Tendo em vista as questões de desempenho térmico do edifício e bem-estar dos usuários, esta pesquisa baseia-se no estudo do uso da parametrização e simulações computacionais para otimizar o ganho térmico de coberturas. Considerando o ganho térmico como um parâmetro projetual, pode-se modificá-lo e ajustar de acordo com seus valores ideais para a redução do consumo de energia por condicionamento de ar.

Pela modificação de aspectos como implantação, rotação, forma, permeabilidade visual e outros, é possível maximizar ou minimizar o ganho térmico, sendo possível também ajustá-lo de acordo com o necessário, aproximando-se de seu valor ideal. Estes ajustes são feitos com o uso de algoritmos genéticos, que utilizam os parâmetros citados e outros para atingir o valor estabelecido.

Com a ampliação do uso de formas de múltiplas curvaturas na arquitetura, esta pesquisa se foca na otimização deste tipo de edifícios, porém podem ser usados os mesmos princípios em formas ortogonais. Além de criar um sistema de otimização de superfícies, a pesquisa busca demonstrar o uso das ferramentas de parametrização e como estas permitem soluções eficientes e otimizadas em geometrias complexas.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Como citado na introdução, as inovações dos últimos anos permitiu aos arquitetos estender sua criatividade a espaços geométricos abertos pelos matemáticos dos últimos três séculos (BURRY, 2010), sendo que a introdução de “(...) NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines), i.e. curvas e superfícies paramétricas, abriu um universo de formas complexas que eram, até o surgimento das tecnologias de CAD/CAM, muito difíceis de conceber, desenvolver e representar, sem mencionar em produzir.” (KOLAREVIC, 2005, tradução própria).

A complexidade e geometria destas formas não permite a aplicação de regras tipo “*rule-of-thumb*”, como implantação e orientação solar. Com o crescente aumento na demanda de edifícios sustentáveis, o alto desempenho térmico é um aspecto de grande importância a ser levado em conta. Necessitando de análises computacionais para garantir este desempenho, o uso da parametrização é fundamental.

A parametrização em arquitetura se baseia no conceito de automatização do processo de projeto, onde são definidas regras baseadas em parâmetros para criar, analisar e modificar formas e estruturas para atender a diferentes critérios. Estes parâmetros podem variar desde definições geométricas e relações entre elementos espaciais até valores de ganho solar e rigidez estrutural, permitindo otimizar o projeto e criar obras arquitetônicas inteligentes (DIMCIC, 2013). Essa automação permite também a redução do tempo gasto no desenvolvimento do projeto, fornecendo resultados mais precisos.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa desenvolvida é do tipo experimental e possui caráter exploratório, inserindo-se na área de Building Performance Simulation (BPS). Para o desenvolvimento desta, foi utilizado o programa de modelagem Rhinoceros 5RS2, com seus *plug-ins* Grasshopper (versão 0.9.0072) e Geco (versão 1.0.43.0) e o programa de análise Ecotect Analysis 2011. O *plug-in* Grasshopper é responsável pela implementação do modelo

paramétrico, utilizando programação visual, enquanto o *plug-in* Geco é responsável pela conexão entre o Grasshopper e o Ecotect. Para fins de análise de insolação, foi utilizado o arquivo de dados meteorológicos (WeatherFile) de São Paulo – SP.

A geometria da cobertura foi desenvolvida para ser assimétrica, com dupla curvatura e possuir áreas que seriam sombreadas por sua própria forma. Desde modo, garantiu-se maior heterogenia dos valores de insolação e ganho térmico do que se a cobertura fosse simétrica, ortogonal ou sem auto-sombreamento. Para conseguir otimizar esta cobertura, foram delimitados quatro passos a partir da modelagem desta (Figura 1): subdivisão da superfície, aplicação de padrões à superfície, cálculo inicial de ganho térmico e otimização pelo uso de algoritmos genéticos.

Figura 1 – Sequência de ações para otimização

Fonte: própria

3.1 Triangulação

Como método de subdivisão, foi escolhida a triangulação da superfície, pois facilita a construção e montagem da estrutura. Além disso, o triângulo é a única forma capaz de definir um plano, tendo um vetor normal definido. Garante-se também que seus vértices pertencem sempre à superfície original, diminuindo a chance de deformações. Existem diversos tipos de triangulações, sendo usada normalmente a triangulação por subdivisão de quadriláteros, por subdivisão de hexágonos ou através da triangulação de Delaunay.

A triangulação de Delaunay foi desenvolvida para evitar erros na triangulação de terrenos, baseando-se na conexão de pontos próximos (BERG, 2008). Pela irregularidade das superfícies complexas este método foi o primeiro a ser testado, além disso, o Grasshopper apresenta o componente de triangulação de Delaunay, facilitando seu uso. Porém, esta forma de triangulação apresentou problemas em suas bordas, criando diagonais e superfícies que não existiam, não sendo adequada à pesquisa.

A triangulação por subdivisão de hexágonos foi levada em conta por permitir maior controle sobre o comprimento das arestas das faces trianguladas, porém sua aplicação baseia-se em algoritmos complexos e sistemas de *loopings*, buscando uma melhor distribuição dos hexágonos pela superfície. Por não ser a triangulação o objetivo da pesquisa, este método foi excluído do processo.

O método escolhido foi o de triangulação por subdivisão de quadriláteros, que fornece um resultado de subdivisão satisfatório (Figura 2). Foi feito pela divisão da superfície em subsuperfícies isoparamétricas, pelos parâmetros U e V, fornecendo subsuperfícies quadriláteras, ou seja, com quatro bordas curvas e quatro vértices. Como cada subsuperfície apresenta seus vértices independentemente uma das outras, foi possível ensinar o programa a ler os vértices (0, 1, 2 e 3) na sequência correta, criando uma diagonal no meio. Cada subsuperfície quadrilátera forneceu dois triângulos, sendo o primeiro gerado pelos vértices 0, 1 e 2 e o segundo pelos vértices 0, 2 e 3.

Figura 2 – Método de triangulação por subdivisão de quadriláteros

Fonte: própria

A criação das superfícies pelos vértices forneceu superfícies triangulares independentes, facilitando depois o processo de cálculo de área, incidência solar e ganho térmico total. A desvantagem deste método é que, por não se tratar de uma superfície regular, os triângulos podem apresentar dimensões maiores num sentido que no outro, como grande comprimento e pequena largura.

3.2 Aplicação de padrões

Definido o método de triangulação, foi necessário aplicar padrões às faces, com o objetivo de criar aberturas controláveis por parâmetros. Essas aberturas (Figura 3) regulam a quantidade de iluminação direta no interior da construção e o ganho térmico, variando-se os materiais usados e suas propriedades de condução térmica. O Grasshopper permite a aplicação de geometrias em superfícies, utilizando um método de “caixas”, onde se cria um paralelepípedo circunscrito à geometria a ser aplicada e um circunscrito à cada subsuperfície, adaptando a forma original à forma de cada subsuperfície. Porém esse método foi desenvolvido visando geometrias e subsuperfícies quadriláteras.

Figura 3 – Painéis a serem aplicados

Fonte: própria

Para utilizar com triângulos, foi necessário tratar os padrões e faces trianguladas como quadriláteros. Nesse método, foi necessário desenhar o triângulo-base dos padrões de acordo com a ordem de leitura de vértices da triangulação, alinhando-os.

Foram testados também o uso de padrões parametrizados, baseando-se nas relações topológicas desejadas. Este método apresentou padrões mais bem definidos, com diminuição significativa dos erros, sendo escolhido para os testes de otimização por variação de padrões.

3.3 Cálculo de ganho térmico

Para medir a insolação incidente nas faces foram usadas duas técnicas: a primeira utilizou somente componentes do Grasshopper, já a segunda técnica utilizou a conexão com Ecotect via Geco. Para medição do ganho solar é necessário ter a insolação incidente em cada face, sua área e características do material (transmissão térmica), sendo que, tendo a superfície triangulada e dividida em subsuperfícies, é fácil de se obter a área de cada face.

Para o cálculo da insolação incidente, primeiro tentou-se desenvolver em Grasshopper um método de cálculo, utilizando o vetor solar para obter a área virtual da face. O método apresentou diversas limitações, principalmente por não considerar a sombra que cada elemento projetual faria nos demais, como a programação não era capaz de ler essa interação, assumia que todas as faces estavam expostas diretamente ao vetor solar. Além disso, seria necessário obter o vetor solar pelo Geco.

O Geco, por sua conexão com o Ecotect, já permitia o cálculo automático da insolação incidente, sendo capaz de relacionar a questão de sombreamento na superfície. Deste modo foi usado o Ecotect para obter a insolação incidente das faces na superfície. O processo consiste, basicamente, de enviar a geometria do Grasshopper para o Ecotect e solicitar o cálculo de insolação incidente, controlando via Geco as variáveis do cálculo, como período do ano e do dia.

Durante sua utilização, foi necessário prestar atenção em alguns fatores importantes para garantir a leitura e cálculo correto das faces. O primeiro deles é a necessidade de se ter um volume fechado para ser exportado para o Ecotect. No caso de superfícies ou volumes abertos, podem ocorrer problemas no cálculo de insolação, por inversão da normal da face e etc.. Nos primeiros testes utilizaram-se apenas superfícies abertas, sendo notados resultados absurdos, como baixíssima insolação de faces expostas ao sol durante quase todo o período do dia. Foi notado então que, criando o volume fechado do ambiente, o cálculo é feito do modo correto.

O segundo fator é a forma de exportação do Grasshopper para o Ecotect, pois este só importa formas tipo MESH. Essa forma é difícil de se trabalhar por problemas na forma de identificação de vértices, faces e arestas, sendo estas informações compiladas num modo de leitura diferente do que quando utilizando faces comuns. Durante este processo, o programa reordena as faces para cálculo, sendo que foi necessário reordenar as faces e o resultado das insolações para poder relacionar corretamente as insolações com as áreas.

Para se fazer a reordenação, foi usado como referencia a distância entre o centro das faces MESH e o centro da projeção da superfície no plano, sendo que todos os dados fornecidos pelo Ecotect foram reordenados de acordo com essa relação. Do mesmo modo, reordenaram-se as faces originais e seus dados (como área), tornando possível relacionar a insolação incidente e a face corretamente. Dificilmente duas faces terão a mesma distância do centro em caso de superfície de múltiplas curvaturas, sendo que em nenhum dos testes isso ocorreu. Contudo, é possível que ocorra. Em volume regulares, será mais fácil, sendo necessário colocar o ponto fora do centro e dos eixos de espelhamento.

Com as faces ordenadas, podendo relacionar corretamente a área de cada face com sua insolação, foi possível calcular o ganho térmico solar. Com o cálculo pronto, pode-se utilizar o Galápagos, componente do Grasshopper que utiliza algoritmos genéticos, para otimizar o parâmetro desejado.

4 RESULTADOS

A partir de uma superfície modelada em Rhinoceros foram efetuadas análises e modificações quanto a sua orientação (por meio de rotação), sua área de absorção (pela alteração da altura dos vértices dos triângulos) e sua permeabilidade visual (pela aplicação padrões às faces). A superfície cobre uma área de 788m², apresentando originalmente um ganho térmico solar de 1484 MWh.

As rotações efetuadas foram feitas rotacionando a superfície original sobre seu centro. A superfície original apresentava orientação sentido norte-sul, sendo que quanto foi efetuada a sua rotação, notou-se que a orientação ideal para maximizar o ganho térmico era de 12°, sendo o resultado próximo do da superfície original, com ganho térmico de 1485 MWh. Já para minimizar o ganho térmico, obteve-se uma rotação de 95°, com um ganho térmico de 1470 MWh (Figura 4).

Figura 4 – Otimização do ganho térmico por rotação (vistas em planta)

Fonte: própria

Como se pode notar, a diferença de valores entre a superfície original e as modificadas não foi significativa, sendo necessário testar outros métodos de modificação da superfície para sua otimização. Em seguida, foi testada então a alteração da área de absorção.

Para alterar a área de absorção foi necessário modificar formalmente a cobertura. Neste caso, foi decidido manter-se área protegida pela cobertura, mantendo as coordenadas X e Y dos vértices dos triângulos da superfície. Modificando a coordenada Z, a área protegida mantém-se a mesma, porém a área superficial da cobertura pode ser aumentada ou reduzida. Por exemplo, um triângulo de vértices A (2, 0, 4), B (0, 0, 3) e C (1, 1, 2.5) possui 1.5 m² e protege uma área de 1m², ao se aumentar o valor da coordenada Z (altura do ponto) em 25%, o novo triângulo protegerá a mesma área (1m²), porém a área de sua superfície será de 1.72m² (14,6% maior).

Este método permite modificar a forma da cobertura para adequar-se ao ganho térmico desejado, sendo que é possível também modificar os pontos quanto às coordenadas X e Y. Como a modificação na altura dos pontos afeta diretamente a área das faces, o valor do ganho térmico também será alterado. Além da área, este método também pode modificar a inclinação de algumas faces, alterando o valor do ganho térmico.

Com o aumento em 20% no valor da coordenada Z, ocorreu um aumento na área da superfície de 6,7%, ocorrendo um aumento no ganho térmico de 2%. Já com a

diminuição em 20% no valor da coordenada Z, a redução na área foi de 6,4%, resultando numa diminuição no ganho térmico de 6,7%.

Figura 5 – Otimização do ganho térmico por alteração da forma

Fonte: própria

Na figura acima (Figura 5), nota-se como a modificação nas inclinações das faces alterou a insolação incidente. Essa alteração foi responsável por, mesmo com um aumento de 6,7% na área da superfície, um aumento do ganho térmico de somente 2%.

Na aplicação de painéis foi utilizado o ganho térmico de cada subsuperfície. É importante ressaltar que o ganho térmico é diretamente proporcional à área e à insolação da face, não correspondendo à insolação somente. A aplicação dos painéis buscou alcançar 80% do ganho térmico da superfície original, aumentando a área de materiais opacos e isolantes.

Com uma gradação nas aberturas translúcidas das faces, as faces de baixo ganho térmico, mantiveram-se aberturas translúcidas maiores, permitindo a iluminação natural do ambiente interno, ao contrário das faces com alto ganho térmico, que tem aberturas menores ou nenhuma abertura (Figura 6). Se não houvesse esta gradação, com as mesmas aberturas em todas as faces, as faces ficariam subutilizadas, com excesso ou falta de material onde seria necessário para controlar a insolação incidente.

Figura 6 – Otimização do ganho térmico pela aplicação de painéis

Fonte: própria

Das três formas de otimização apresentadas, a utilização de painéis mostrou-se a mais adequada para a superfície testada, como se pode notar no Quadro 1 – Análises e Otimização, abaixo. Além do controle de ganho térmico, este método de otimização permite também o controle de iluminação natural no ambiente.

Quadro 1 – Análises e Otimização

Superfície	Ganho térmico bruto (MWh)	Ganho térmico relativo (%)	Área translúcida relativa (%)
Original – sem modificações	1484	100	80%
Rotação de 12°	1486	100,1	80%
Rotação de 95°	1470	99	80%
Aumento das alturas relativas em 20%	1514	102	80%
Redução das alturas relativas em 20%	1386	93,3	80%
Aplicação de painéis	1223	82,4	25%

Fonte: própria

É importante ressaltar que, em outros casos, utilizando diferentes formas geométricas ou limitações, outras formas de otimização poderiam ser mais eficientes. A rotação, por exemplo, apresentou resultados muito semelhantes mesmo com as modificações por ter uma geometria com poucas curvaturas e sombreamento.

A alteração da forma é bastante interessante quando se tem liberdade para a modificação, não tendo outros parâmetros limitantes. Pela alteração das áreas e vetores normais das faces, pode-se alcançar ganhos térmicos significativamente mais baixos, modificando a forma para atender ao valor ideal.

Já o uso de painéis é muito interessante no caso de não se poder modificar a forma, trabalhando somente com as aberturas para maximizar ou minimizar os ganhos, bem como regular a iluminação natural.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este experimento comprovou que a simples aplicação de uma regra prática bastante utilizada pelos arquitetos nas etapas iniciais do processo de projeto – a orientação da maior dimensão do edifício no sentido Norte-Sul – pode não ter efeitos significativos em relação ao ganho térmico total. O uso desse tipo de heurística, comum até alguns anos atrás, quando a realização de análises era um processo lento e complicado, pode não garantir a solução mais otimizada (Celani, 2012). O sistema aqui descrito, em que a manipulação da forma é acompanhada de uma resposta em tempo real sobre suas consequências em termos de ganho térmico, além da criação de regras que vinculam o dimensionamento de aberturas ao ganho solar local, resulta efetivamente em melhores soluções.

Como se pode ver no item anterior, as modificações aplicadas alteraram significativamente o ganho térmico do edifício. Apesar de algumas modificações apresentarem pouca variação em relação ao ganho térmico original, demonstram que é

possível utilizar estas técnicas para adequar o ganho térmico do edifício ao valor desejado.

Pela modificação de parâmetros projetuais, foi possível otimizar o ganho térmico da superfície de diversos modos, demonstrando que o uso da parametrização é capaz de criar edifício mais ‘inteligentes’, com o auxílio de análises ambientais e simulações computacionais. Fornecendo resultados mais precisos e com menor gasto de tempo, é uma importante ferramenta no processo de projeto arquitetônico.

Outro aspecto interessante do uso da parametrização para a otimização, é que se pode pegar a mesma forma geométrica e mudar a sua localização geográfica, alterando o WeatherFile. Para cada local, a superfície seria otimizada de acordo com as necessidades locais, podendo adequar-se o ganho térmico. Ou ainda, no caso de estruturas modulares, pode-se variar a orientação solar da superfície e adequar seu ganho térmico com o uso dos painéis, garantindo em todos os módulos o mesmo ganho térmico independente de sua orientação.

Como próximo passo da pesquisa, serão revistas as formas de otimização, para identificar se, de fato, o uso de painéis é o mais adequado sempre. Serão também estudadas algumas combinações de formas de otimização, para alcançar melhores resultados. O último passo será desenvolver um método para gerar coberturas a partir da área a ser sombreada e o ganho térmico desejado.

AGRADECIMENTOS

À UNICAMP e ao LAPAC, pelo apoio recebido, e à FAPESP, pela bolsa de Iniciação Científica.

REFERÊNCIAS

- BERG, M.; CHEONG, O.; KREVELD, M.; OVERMARS, M. **Computational Geometry: Algorithms and Applications**. 3ª edição. Berlin: Springer, 2008.
- BURRY, J.; BURRY, M. **The New Mathematics of Architecture**. Londres, Ed. Thames & Hudson, 2010.
- CELANI, G. **Além da avaliação energética e ambiental nas etapas iniciais do processo de projeto**. Parc, vol3, n2, p. 56-64, Outubro2012.
- DIMCIC, M. **What is your profession?** Programming Architecture, 2013. Disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=jwRPQrxxNDA>> Acesso em: 26 abril 2014.
- KOLAREVIC, B.; **Architecture in the digital age: Design and manufacturing**. 1ª Edição. Londres, Spon Press, 2005.
- KOLAREVIC, B.; KLINGER, K. **Manufacturing material effects: rethinking design and making in architecture**. Nova York, Routledge, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

FACHADAS DE VIDRO NO BRASIL: UM ESTUDO COMPARATIVO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

BESSEN, Priscila (1); WESTPHAL, Fernando S. (2)

(1) UFSC, e-mail: pribesen@gmail.com (2) UFSC, e-mail: fswfernando@gmail.com

RESUMO

Este artigo faz uma análise técnica e econômica sobre a influência de vidros de fachadas na eficiência energética de um edifício comercial de escritórios em seis cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi avaliada a influência de 36 diferentes tipos de vidro disponíveis no mercado nacional, sendo eles monolíticos, laminados e duplos com câmara de ar. Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica, desenvolvida com base em revisão bibliográfica e simulação computacional no software EnergyPlus. Foi adotado como modelo para simulação o projeto de um edifício de escritórios com percentual de abertura nas fachadas de 50% e área total construída de aproximadamente 12.000 m². Os resultados apresentados são a economia no consumo e no custo de energia elétrica ocasionada por cada tipo de vidro de controle solar, comparados à solução de projeto com vidro incolor comum. Além disso, apresenta-se o tempo de retorno do investimento inicial em vidros de controle solar. Os resultados mostram que na cidade de Fortaleza, por exemplo, o investimento em um vidro de controle solar pode ser recuperado em menos de dois anos. O investimento em vidros duplos com câmara de ar torna-se mais viável nas cidades mais quentes. Como contribuição, o artigo fornece uma base de dados de desempenho de 36 opções de vidros para seis cidades brasileiras, permitindo a tomada de decisões de projeto a partir da economia de energia a ser alcançada.

Palavras-chave: Vidros, Eficiência Energética, Desempenho Térmico, Viabilidade Econômica.

ABSTRACT

This paper presents a technical and economic analysis about the influence of glass façades in the energy efficiency of a commercial office building in six Brazilian cities: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro and São Paulo. The influence of 36 different types of glass available in the national market, including single-pane glass, laminated and IGUs was evaluated. The research was developed based on literature review and through computer simulation with EnergyPlus software. The design of an office building with a window-to-wall ratio of 50% and total area of approximately 12,000 m² has been adopted as the reference model for the study. The results presented in the article are savings in electricity consumption and energy cost demanded by each type of solar control glass, compared to single-pane clear glass. Also, the payback time for investments in solar control glazing is calculated. The results show that in the city of Fortaleza, for example, the investment in a selective glazing system can be returned before two years. The investment on IGUs is more feasible in the hottest cities. As a contribution, the article provides a database of energy performance of 36 glazing options for six Brazilian cities, which can help the decision-making process by analyzing the energy savings to be achieved.

Keywords: Glazing, Energy Efficiency, Thermal Performance, Economic Feasibility.

1 INTRODUÇÃO

O consumo de energia elétrica vem crescendo no país ano a ano. No ano de 2012, enquanto o PIB cresceu 0,9%, o consumo energético aumentou em 3,8%. As

edificações representam grande parcela desse consumo de energia segundo o Balanço Energético Nacional. Em 2012 os edifícios comerciais foram responsáveis por 16% do consumo total de energia elétrica no país (MME, 2013).

O uso de fachadas de vidro vem crescendo em edificações comerciais, residenciais e públicas no Brasil desde a década de 50. O aproveitamento da luz natural, a maior abertura visual e a rapidez na construção são alguns dos pontos positivos dessa solução construtiva. No entanto, maiores áreas de vidro podem trazer como ponto negativo um aumento significativo de carga térmica, causando desconforto e consequentemente maiores gastos com condicionamento de ar.

Segundo Ghisi e Tinker (2005), “grandes áreas de janela têm a inconveniência de permitir ganhos ou perdas excessivas de calor. Logo, para amenizar o desconforto causado pelo ganho ou pela perda de calor, torna-se mais intenso o uso de ar condicionado e sistemas de aquecimento, tendo como consequência o aumento do consumo de energia”.

Conforme Sadineni et al. (2011), a eficiência energética de uma edificação pode ser aperfeiçoada por meio de estratégias ativas – resfriamento, ventilação, iluminação artificial – ou passivas, caracterizadas pelas melhorias na envoltória de um edifício. A envoltória de uma edificação é o que separa os ambientes internos do externo e é um fator chave que determina a qualidade ambiental e mantém as condições internas, independentemente das variações nas condições externas.

Para Westphal e Lamberts (1999), uma grande questão a ser discutida é “qual seria o prazo esperado para retorno de um investimento em retrofit, seja em iluminação ou climatização artificial”. No entanto, no caso de estratégias para a envoltória de uma edificação, o período de vida útil é muito maior e seu retorno pode ter uma análise mais precisa.

Tendo em vista que o sistema de vedação externa de uma edificação deve ter, por norma, uma vida útil de pelo menos 40 anos (NBR 15575/2012), enquanto o sistema de condicionamento de ar terá vida útil de 10 a 15 anos em média, nota-se a importância dos investimentos em estratégias passivas de eficiência energética.

Sendo assim, o vidro utilizado em um projeto arquitetônico constitui-se em uma estratégia passiva que tem grande influência sobre o consumo energético. Neste artigo, busca-se melhor compreender as relações entre tipo de vidro, consumo e custo de energia elétrica, capacidade de instalação de ar condicionado e a viabilidade econômica de investimentos em melhores opções de vidro.

2 METODOLOGIA

A pesquisa, em âmbito de iniciação científica, foi desenvolvida com base numa revisão bibliográfica e por meio de simulação computacional de um modelo de referência com o software EnergyPlus e os arquivos climáticos de referência para cada cidade.

2.1 Modelo

O projeto de um edifício de escritórios real foi adotado como modelo de referência para realização do estudo. O mesmo edifício foi simulado com o clima das seis cidades analisadas: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Os arquivos climáticos utilizados neste estudo possuem o formato TMY (Test Meteorological Year), obtidos no site do programa EnergyPlus. Destaca-se que os arquivos climáticos representam o clima da cidade e não o microclima da área de projeto, o que poderia gerar diferenças nos resultados.

O modelo completo possui área total de 11.942 m², sendo 9.038 m² de áreas de escritórios, climatizadas artificialmente. As fachadas possuem um total de 3.008 m² de área de janelas (vidros), resultando em um percentual de abertura nas fachadas correspondente a 50%. Não se considerou a edificação revestida de vidros, mas sim paredes aparentes onde não há janelas.

O zoneamento térmico do pavimento-tipo da edificação, o qual é repetido 17 vezes para a simulação, é ilustrado na figura 1. Foram agrupados os ambientes com características de ocupação similares. As zonas 1 e 2 são ambientes de escritório e a zona 3 reúne os espaços de serviço, como elevadores e sanitários – áreas sem condicionamento de ar. A partir do zoneamento mostrado abaixo, as formas foram retificadas para a criação do modelo utilizado no programa EnergyPlus.

Figura 1 – Zonas do pavimento tipo do modelo adotado.

Considerou-se a ocupação dos ambientes de escritório das 7h às 22h, nos dias úteis, sendo que a partir das 19h há uma desocupação gradual do prédio. O sistema de condicionamento de ar foi ajustado para ligar das 7h às 22h, porém a necessidade de acionamento e seu consumo de energia são determinados pelo programa de simulação a cada hora de cálculo, em função da carga térmica resultante em cada zona. O termostato do sistema foi ajustado em todas as cidades para manter a temperatura entre 18°C (aquecimento) e 24°C (resfriamento). Evidentemente, nas cidades muito quentes o sistema de aquecimento não será solicitado, embora tenha sido representado no modelo virtual.

Considerou-se densidade de ocupação alta, de 7m² por pessoa. Para essa densidade de ocupação estima-se uma carga de equipamentos de 21 W/m². Como densidade de iluminação, adotou-se 15 W/m². O ganho de calor interno total é de 52 W/m².

Quanto aos componentes construtivos, consideraram-se as paredes externas em *steel framing* com isolante térmico, lajes de concreto entre pisos e laje de concreto com 50 mm de isolante (lã de rocha ou lã de vidro) e impermeabilização na cobertura. As paredes externas foram modeladas com acabamento externo em reboco pintado ou com revestimento em cor neutra (absortância igual a 50%).

2.2 Vidros analisados

Os 36 vidros simulados e suas respectivas propriedades físicas mais relevantes constam na Tabela 1. A primeira especificação consiste no vidro incolor monolítico,

que serve como base para as posteriores comparações de resultados. Os vidros insulados são aqueles duplos, com câmara de ar, segundo NBR 7199 – Vidro na construção civil – Projeto, execução e aplicações.

2.3 Tarifas de energia

Cada uma das seis cidades analisadas é atendida por uma concessionária de energia elétrica diferente. Além dos custos diferenciados em função da localização geográfica, que interfere nos custos de geração e distribuição, há diferenças nas alíquotas de impostos entre cada concessionária (ICMS, PIS e COFINS). Os valores adotados datam do ano de 2007, para faturamento em baixa tensão, do tipo comercial (subgrupo B3). Há grande variação entre os valores cobrados pelas concessionárias de diferentes regiões. A diferença do maior valor (Fortaleza, R\$ 0,52507/kWh) para o menor (Brasília, R\$ 0,34033/kWh) chega a 54%.

2.4 Análise econômica

Segundo Hoji (2003), o Período de Retorno do Investimento consiste na apuração do tempo necessário para que o somatório dos benefícios econômicos de caixa se iguale ao somatório dos dispêndios de caixa. A equação 1 mostra como é calculado o Período de Retorno do Investimento.

$$p = \frac{G}{L} \quad (1)$$

onde, p = período de retorno do investimento;

G = investimento total;

L = lucro anual médio.

A partir dos resultados de economia anual no custo de energia elétrica e economia na instalação de condicionadores de ar, foi possível calcular o período de retorno do investimento inicial para cada tipo de vidro. Foi realizado também o cálculo do Período de Retorno corrigido, considerando uma taxa de juros anual de 12%.

Além destes, calculou-se a Taxa Interna de Retorno (TIR), que consiste na taxa de juros que torna nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa de um determinado projeto (HIRSCHFELD, 1989). As alternativas possíveis de análise são aquelas cuja Taxa Interna de Retorno (TIR) é maior que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Isto significa que este método possibilita a escolha preliminar entre um conjunto de alternativas, sendo selecionadas apenas aquelas que atendem ao critério: $TIR > TMA$. No entanto, o método não se resume apenas a essa aplicação, sendo um dos mais utilizados na avaliação de alternativas econômicas. A TMA representa a taxa a partir da qual o investidor considera que terá lucro. Para esse estudo, considerou-se que uma TMA de 12% ao ano torna o investimento viável. Para o cálculo da TIR, considerou-se o fluxo de caixa para um período de 10 anos.

Tabela 1 – Propriedades dos vidros simulados.

Nº.	Nome	Fator Solar (%)	Transmissão Luminosa (%)	Transmitância Térmica (W/m².K)	Processo	Espessura (mm)
1	FS85/TL90/MON	85	90	5,80	monolítico	6
2	FS81/TL89/LAM	81	89	5,73	laminado	8

3	FS75/TL81/INS	75	81	2,69	insulado	6+12+6
4	FS62/TL79/LAM	62	79	5,18	laminado	8
5	FS60/TL72/LAM	60	72	5,18	laminado	8
6	FS59/TL76/MON	59	76	5,24	monolítico	6
7	FS58/TL65/LAM	58	65	5,18	laminado	8
8	FS54/TL69/INS	54	69	1,89	insulado	6+12+6
9	FS51/TL62/INS	51	62	1,95	insulado	6+12+6
10	FS50/TL58/LAM	50	58	5,18	laminado	8
11	FS47/TL69/INS	47	69	2,84	insulado	6+12+6
12	FS43/TL33/LAM	43	33	5,73	laminado	8
13	FS42/TL32/MON	42	32	5,27	monolítico	6
14	FS42/TL38/LAM	42	38	5,18	laminado	8
15	FS41/TL36/LAM	41	36	5,18	laminado	8
16	FS40/TL42/LAM	40	42	5,73	laminado	8
17	FS40/TL35/LAM	40	35	5,18	laminado	8
18	FS39/TL38/LAM	39	38	5,18	laminado	8
19	FS39/TL47/LAM	39	47	5,18	laminado	8
20	FS36/TL39/LAM	36	39	5,18	laminado	8
21	FS35/TL50/LAM	35	50	5,13	laminado	8
22	FS34/TL49/INS	34	49	1,70	insulado	6+12+6
23	FS33/TL29/INS	33	29	2,68	insulado	6+12+6
24	FS32/TL19/MON	32	19	3,69	monolítico	6
25	FS31/TL19/LAM	31	19	5,18	laminado	8
26	FS31/TL38/INS	31	38	1,77	insulado	6+12+6
27	FS31/TL39/INS	31	39	1,86	insulado	6+12+6
28	FS31/TL34/INS	31	34	2,84	insulado	6+12+6
29	FS30/TL16/LAM	30	16	5,18	laminado	8
30	FS30/TL42/INS	30	42	1,7	insulado	6+12+6
31	FS30/TL37/LAM	30	37	5,13	laminado	8
32	FS30/TL32/INS	30	32	2,84	insulado	6+12+6
33	FS26/TL50/INS	26	50	1,61	insulado	6+12+6
34	FS25/TL14/MON	25	14	3,5	monolítico	6
35	FS24/TL17/INS	24	17	2,31	insulado	6+12+6
36	FS18/TL13/INS	18	13	2,15	insulado	6+12+6

3 RESULTADOS

3.1 Consumo de Energia

A simulação do modelo utilizando vidro incolor monolítico (FS85/TL90/MON) para cada clima revelou maior participação do sistema de condicionamento de ar na cidade de Fortaleza, como era esperado, representando 54% do consumo total de energia

elétrica calculado para o prédio em operação durante um ano completo. Curitiba apresentou a menor participação do sistema de condicionamento de ar, com percentual de 35%. As demais cidades revelaram peso de 39% a 48% do sistema de condicionamento de ar no consumo total de eletricidade do edifício.

Os resultados mais significativos quanto a economia anual com energia elétrica de cada opção de vidro em relação ao vidro incolor monolítico são apresentados nas Figuras 2 a 7. Observa-se que a maior economia foi alcançada em Fortaleza, com o vidro insulado de fator solar 18% e transmissão luminosa 13%, que proporciona uma redução anual de R\$ 180 mil na conta de energia elétrica em relação ao modelo com vidro incolor monolítico. Dividindo-se essa economia por 3.008m² de área de vidro do projeto, supõe-se que o investidor teria aproximadamente R\$ 60 disponível por ano para investir nesse vidro, além do gasto necessário para aquisição do vidro incolor.

Figura 2 - Economia anual com energia elétrica em relação ao vidro incolor monolítico na cidade de Belo Horizonte.

Figura 3 - Economia anual com energia elétrica em relação ao vidro incolor monolítico na cidade de Curitiba.

Figura 4 - Economia anual com energia elétrica em relação ao vidro incolor monolítico na cidade de Fortaleza.

Figura 5 - Economia anual com energia elétrica em relação ao vidro incolor monolítico na cidade de São Paulo.

3.2 Período de Retorno do Investimento

Foram selecionadas quatro especificações de vidros para apresentação do estudo de viabilidade econômica, incluindo o payback simples, payback corrigido e taxa interna de retorno (TIR).

Para o cálculo, foi considerada a economia anual em custo de energia elétrica, em comparação ao consumo com vidro incolor monolítico e o custo de aquisição de cada vidro. A redução na carga instalada no sistema de condicionamento de ar não foi considerada neste estudo, embora também tenha sido calculada e em alguns casos apenas esse benefício fosse suficiente para cobrir os gastos com a instalação de vidros de melhor desempenho.

Observa-se, nos resultados da Tabela 2, que Fortaleza e Rio de Janeiro apresentam TIR mais altas para os quadros de vidros listados, pois tratam-se dos climas mais quentes, onde a instalação de vidros seletivos seriam facilmente justificadas no lugar de um vidro incolor. O uso de vidro laminado de fator solar 30% na cidade de Fortaleza foi a situação que resultou no payback mais curto, 1,8 ano, ou 22 meses, e a TIR mais alta, 66,2%, mostrando que o investimento é altamente viável. Isso significa que caso o investidor aplicasse seu capital em vidros de controle solar, considerando um período de 10 anos, o lucro sobre o capital investido – na forma de redução na conta de energia elétrica – seria de 66% ao ano.

Porém algumas opções de vidro não são vantajosas. Por exemplo, em Curitiba, o cálculo para os dois vidros insulados resultaram em TIR inferior a 12% a.a., o que significa que para o investidor vale mais a pena aplicar seu capital no mercado financeiro do que nessas opções de fachadas.

Tabela 2 – Período de retorno do investimento de acordo com a cidade e o tipo de vidro.

Cidade	Vidro	Payback Simples (anos)	Payback Corrigido (anos)	TIR (%)
Belo Horizonte	FS18/TL13/INS	3,6	5,0	24,7%
	FS30/TL16/LAM	1,8	2,1	55,9%
	FS33/TL29/INS	6,4	13,1	8,9%
	FS43/TL33/LAM	4,3	6,4	19,2%
Brasília	FS18/TL13/INS	5,0	8,1	15,0%
	FS30/TL16/LAM	2,4	3,0	39,9%
	FS33/TL29/INS	9,0	N/A	2,0%
	FS43/TL33/LAM	5,9	10,7	11,1%
Curitiba	FS18/TL13/INS	7,0	16,1	7,1%
	FS30/TL16/LAM	2,8	3,6	34,2%
	FS33/TL29/INS	12,5	N/A	N/A
	FS43/TL33/LAM	6,6	13,8	8,4%
Fortaleza	FS18/TL13/INS	2,6	3,3	36,3%
	FS30/TL16/LAM	1,5	1,8	66,2%
	FS33/TL29/INS	4,7	7,3	16,9%
	FS43/TL33/LAM	3,6	5,1	24,4%
Rio de Janeiro	FS18/TL13/INS	3,9	5,6	22,3%
	FS30/TL16/LAM	2,0	2,4	48,9%
	FS33/TL29/INS	6,9	15,6	7,3%
	FS43/TL33/LAM	4,9	7,8	15,7%
São Paulo	FS18/TL13/INS	5,6	9,9	12,1%
	FS30/TL16/LAM	2,5	3,1	39,2%
	FS33/TL29/INS	10,0	N/A	N/A
	FS43/TL33/LAM	5,9	11,0	10,8%

4 CONCLUSÕES

Este artigo apresentou um estudo de viabilidade econômica para a instalação de 36 diferentes especificações de vidro de controle solar para o projeto de uma edificação

comercial em 6 cidades brasileiras. O trabalho apresenta o *payback* simples e corrigido, além da taxa interna de retorno (TIR) de investimento de quatro opções de vidro, a partir da economia de energia obtida em relação a um vidro incolor. O consumo de energia elétrica foi calculado por meio de simulação computacional no software EnergyPlus para o modelo de um edifício de escritórios e foram consideradas as tarifas de energia reais aplicadas no setor comercial em baixa tensão em cada cidade analisada.

A simulação do modelo com cada tipo de vidro revelou economia de até 37% no consumo de energia com condicionamento de ar. Esse caso foi na cidade de Curitiba, comparando-se o modelo com vidro incolor monolítico e o modelo com o vidro de melhor desempenho, que para aquela cidade revelou ser o FS30/TL16/LAM (fator solar igual a 30%, transmissão luminosa de 16%, laminado). A maior economia absoluta em consumo (kWh) ocorreu no clima mais quente, na cidade de Fortaleza, a qual também apresenta a tarifa de energia elétrica mais elevada entre as cidades analisadas. Nessa cidade a economia alcançada com o vidro FS18/TL13/INS foi de 349 MWh, que corresponde a um corte no custo anual de R\$ 183 mil.

O cálculo do Período de Retorno dos Investimentos mostrou que, além de uma maior eficiência energética, a aplicação de diversas especificações de vidro pode trazer benefícios econômicos até mesmo a curto prazo. Vidros laminados com um baixo fator solar, como é o caso do vidro FS30/TL16/LAM, podem ter seu investimento inicial pago em até 1,8 ano (22 meses) na cidade de Fortaleza ou 2,1 anos em Belo Horizonte (25 meses). De maneira geral, os vidros insulados, por possuírem custos mais elevados, apresentaram períodos de retorno mais curtos apenas nas cidades de clima mais quente.

Ressalta-se, porém, que os vidros com os melhores resultados em consumo energético possuem menores índices de Transmissão Luminosa (TL), o que traz implicações para o aproveitamento da iluminação natural, que não foram consideradas nesse estudo.

A partir dos resultados, demonstra-se que as decisões de projeto acerca da fachada de um edifício não devem ser feitas apenas com base em implicações estéticas, pois esta se trata de um elemento fundamental para o desempenho termo energético de uma edificação e, além disso, para seus resultados econômicos a longo prazo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à ABIVIDRO, Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. **Balanço Energético Nacional Ano Base 2012**. Brasília, 2013.

SADINENI, S. B.; MADALA, S.; Boehm, R. F. **Passive building energy savings: A review of building envelope components**. Renewable and Sustainable Energy Reviews v.15, p. 3617–3631, 2011.

GHISI, E.; TINKER, J. A.. An Ideal Window Area concept for energy efficient integration of daylight and artificial light in buildings. **Building and Environment**, v.40, n. 1, p. 51-61, 2005.

WESTPHAL, F. S.; LAMBERTS, R.. **Estudo de viabilidade econômica de uma proposta de Retrofit em um edifício comercial**. V Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, Fortaleza, 1999.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 15575-1**: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

HOJI, M. **Administração Financeira** – Uma Abordagem Prática: Matemática Financeira Aplicada, Estratégias Financeiras e Análises, Planejamento e Controle Financeiro. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2003.

HIRSCHFELD, H. **Engenharia econômica e análise de custos**. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 1989.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROPOSTA DE AJUSTE NA ETIQUETAGEM DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

WESTPHAL, Fernando Simon

(1) Universidade Federal de Santa Catarina, (48) 3721-9550, e-mail: fernando.sw@ufsc.br

RESUMO

O Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), publicado pelo INMETRO em 2012, contém dois procedimentos de avaliação do desempenho de edificações: um método prescritivo e um método por simulação. O método prescritivo consiste na aplicação de equações para o cálculo de graus-hora de desconforto e consumo de energia para resfriamento e aquecimento da unidade habitacional em análise. Por meio delas, indicadores de desempenho da edificação são relacionados com parâmetros que descrevem o projeto da edificação. Porém, a lista de variáveis não leva em conta o tipo de vidro ou o fator solar de fechamentos envidraçados. O objetivo deste trabalho é propor novas equações de cálculo para o RTQ-R, incluindo o fator solar como o parâmetro que descreve a influência do vidro no nível de eficiência da edificação. Uma série de simulações computacionais paramétricas foi realizada com o programa EnergyPlus e arquivos climáticos de dados horários de oito cidades brasileiras cobrindo todas as zonas bioclimáticas definidas na NBR 15220. Novas equações para descrever o desempenho de edificações residenciais foram obtidas por análise de regressão reproduzindo a mesma metodologia aplicada pelo CB3E (Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações), quando da obtenção das equações para desenvolvimento da versão atual do RTQ-R. Três diferentes especificações de vidro foram utilizadas para ajustar o lote de simulações adotado naquela metodologia. Como resultados, as novas equações foram geradas e os coeficientes de determinação (R^2) obtidos foram iguais ou melhores do que o modelo atual do RTQ-R. O melhor modelo foi alcançado para a Zona Bioclimática 2, onde o R^2 foi de 0,91 nesta proposta, contra 0,82 do modelo atual. O trabalho contribui para aprimorar o modelo de avaliação do nível de eficiência energética de edificações, considerando os benefícios de vidros de controle solar em residências.

Palavras-chave: etiquetagem, edificações residenciais, vidros.

ABSTRACT

The National Regulations for Energy Efficiency of Residential Buildings (RTQ -R), published in 2012 by INMETRO contains two procedures for evaluating the performance of buildings: a prescriptive method and a method by simulation . The prescriptive method consists of applying equations for calculating degree- hours of discomfort and energy consumption for cooling and heating of the housing unit under analysis. Through the equations, building performance indicators are related to parameters that describe the building design. However, the list of parameters does not take into account the type of glass or the solar factor of the glazing system installed in the façade. The aim of this work is to propose new equations for the RTQ-R, including the solar factor as the parameter that describes the influence of the glass in the energy efficiency level of the building. A set of parametric simulations were carried out with EnergyPlus software and weather files of eight Brazilian cities covering all bioclimatic zones defined in NBR 15220. New equations to describe the performance of residential buildings were obtained by regression analysis replicating the same methodology applied by CB3E (Brazilian Center for Energy Efficiency in Buildings), when obtaining the equations for the current development version of RTQ-R. Three different specifications of glass were adopted to adjust the batch simulations performed in that methodology. As a result, the new equations were generated and the coefficients of determination (R^2) obtained were equal to or better than the current model of the RTQ-R. The best model was achieved for Bioclimatic Zone 2, where R^2 was 0.91 in this proposal, against 0.82 for the current model. This work

contributes to enhance the model to assess the level of energy efficiency of buildings, considering the benefits of solar control glazing in residential buildings.

Keywords: *labeling, residential buildings, glazing.*

1 INTRODUÇÃO

O Regulamento Técnico da Qualidade – RTQ para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (INMETRO, 2012) apresenta dois procedimentos para determinação do nível de eficiência energética da envoltória de edificações residenciais: um prescritivo e outro por simulação computacional. No caso de edificações naturalmente ventiladas, o método prescritivo consiste na aplicação de equações para o cálculo do somatório de graus-hora de resfriamento e consumo relativo para aquecimento. No caso de edificações condicionadas artificialmente considera-se também o consumo de energia para refrigeração.

As equações de cálculo do método prescritivo foram obtidas por análise de regressão multivariada. Por meio delas, indicadores de desempenho da edificação são relacionados com três grupos de variáveis que descrevem o projeto: térmicas (ex: absortância, capacidade térmica e transmitância térmica de componentes construtivos); geométricas (ex: área útil do ambiente, área de aberturas, pé-direito); e binárias (ex: se existe cobertura voltada para o exterior, se existe contato com o solo, se existe dispositivo de sombreamento nas janelas).

Porém, na lista de parâmetros considerados no método prescritivo, o tipo de vidro ou o fator solar de fechamentos envidraçados não é levado em consideração. Como o uso de vidros de controle solar pode trazer benefícios significativos para a melhoria do conforto térmico e redução de consumo de energia para climatização de edificações residenciais, o objetivo deste trabalho é propor novas equações de cálculo para o RTQ-R, incluindo o fator solar como o parâmetro que descreve a influência do vidro no nível de eficiência energética da envoltória da edificação.

Os experimentos foram realizados por meio de simulação computacional com o programa Energyplus e arquivos climáticos de dados horários de oito cidades brasileiras percorrendo todas as zonas bioclimáticas definidas na NBR 15220. Novas equações para descrever o desempenho das edificações residenciais foram obtidas por análise de regressão reproduzindo a mesma metodologia aplicada pelo CB3E (Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações), quando da obtenção das equações para desenvolvimento da versão atual do regulamento. Três diferentes especificações de vidro foram adicionadas ao lote de simulações adotado naquela metodologia, totalizando 34.560 casos simulados nesta proposta.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento do método prescritivo para análise da envoltória adotado no RTQ-R é descrito por Sorgato (2011), Versage (2011) e Fossati (2011). Nas equações para análise do nível de eficiência da envoltória não há nenhum parâmetro que diferencie o tipo de vidro utilizado nas janelas das residências.

A Figura 1 mostra, como exemplo, a equação que deve ser aplicada a edificações construídas na Zona Bioclimática 1. Para as demais zonas bioclimáticas o mesmo formato de equação é utilizado, alterando-se alguns termos e os coeficientes das variáveis independentes. Os únicos fatores relacionados às janelas e que aparecem nas equações são:

- a) AAb_N, AAb_L, AAb_S, AAb_O: áreas de abertura na orientação norte, leste, sul e oeste, respectivamente;
- b) somb: variável que define a presença de dispositivos de proteção solar externos às aberturas, sendo adotado o valor zero quando não houver dispositivos de proteção solar e 1 quando houver;
- c) vid: variável binária que indica a existência de vidro duplo no ambiente, sendo adotado valor 1 se houver vidro duplo e zero se não houver.

Figura 1 – Equação de cálculo do indicador de graus-hora de resfriamento para a Zona Bioclimática 1.

$$GH_R = (a) + (b \times CT_{baixa}) + (c \times PD/AU_{amb}) + (d \times U_{cob} \times \alpha_{cob} \times cob \times AU_{amb}) + [e \times (U_{cob} \times \alpha_{cob}/CT_{cob}) \times AU_{amb}] + (f \times somb) + (g \times CT_{cob}) + (h \times \alpha_{cob}) + (i \times AAb_O \times (1-somb)) + (j \times isol) + (k \times solo) + (l \times Ab_S) + [m \times (U_{par} \times \alpha_{par}/CT_{par}) \times SomA_{par}] + (n \times F_{vent}) + (o \times CT_{par}) + (p \times pil) + (q \times cob \times AU_{amb}) + (r \times vid) + (s \times cob) + (t \times Ab_O) + (u \times AAb_N \times somb) + (v \times AU_{amb}) + (w \times PD) + (x \times solo \times AU_{amb}) + (y \times AAb_L \times F_{vent}) + (z \times AP_{ambN} \times \alpha_{par}) + (aa \times AP_{ambL} \times U_{par} \times \alpha_{par}) + (ab \times AP_{ambL} \times U_{par}) + (ac \times AAb_S \times somb) + (ad \times AAb_O \times somb) + (ae \times AP_{ambS} \times U_{par} \times \alpha_{par}) + (af \times \alpha_{par}) + (ag \times CT_{alta}) + (ah \times U_{par}) + (ai \times AAb_S \times F_{vent}) + (aj \times AP_{ambO} \times U_{par} \times \alpha_{par}) + (ak \times AP_{ambO} \times U_{par}) + (al \times P_{ambN}) + (am \times Ab_N)$$

a	94,0522	k	-54,3782	u	5,4197	ae	0,4732
b	123,0188	l	-13,7824	v	-0,8241	af	15,3256
c	164,3781	m	0,2637	w	6,9951	ag	16,2345
d	2,6353	n	-35,9380	x	0,4141	ah	-12,2883
e	3,0564	o	-0,0441	y	5,4487	ai	2,6390
f	-66,6721	p	-19,2971	z	-0,1569	aj	1,7745
g	-0,0607	q	-0,9075	aa	2,4596	ak	-0,7678
h	56,9221	r	-16,1623	ab	-1,0187	al	22,1077
i	9,1358	s	50,8387	ac	2,2785	am	-15,7841
j	-32,8413	t	21,8479	ad	2,9537		

Pelas equações do RTQ-R na versão atual, a utilização de um vidro de controle solar nas janelas da residência não afeta o índice de eficiência da envoltória. A mesma deficiência também foi detectada no método prescritivo para análise de eficiência energética da envoltória de edificações residenciais no RTQ-C, para edifícios comerciais, de serviços e públicos, conforme apresentado por Yamakawa e Westphal (2011) e Castro e Westphal (2011). Porém, no RTQ-C as equações do método prescritivo apresentam o fator solar como variável independente para cálculo do indicador do consumo de energia, embora os resultados não sejam afetados significativamente pelo tipo de vidro utilizado, mas sim, pela existência ou não de brises nas fachadas.

Melo (2012) também destaca a incapacidade das equações do método prescritivo do RTQ-C em representar a relação entre os dados de entrada e o consumo de energia da edificação, quando comparados com a avaliação por simulação computacional. As pesquisas acima destacam que o método prescritivo, tanto no RTQ-R, quanto no RTQ-C não conseguem representar a mesma precisão da simulação computacional integrada para análise da eficiência da envoltória.

O presente trabalho supõe que ao alterar o tipo de vidro nas janelas de uma edificação residencial pode-se obter diferentes padrões de conforto térmico interno, e

consequentemente, interferir no consumo de energia para resfriamento e aquecimento do ar interno.

3 METODOLOGIA

Para propor um ajuste nas equações do método prescritivo do RTQ-R, a mesma metodologia aplicada por Sorgato (2011) foi aplicada, executando-se uma nova série de simulações paramétricas com a inclusão de três diferentes tipos de vidro. Novas equações para o cálculo de graus-hora de resfriamento, consumo relativo de aquecimento e refrigeração foram obtidas por análise de regressão multivariada.

O modelo computacional utilizado por Sorgato (2011) foi gerado para simulação no EnergyPlus, conforme ilustrado na Figura 2. O zoneamento térmico adotado no pavimento tipo do modelo, que compreende quatro apartamentos por andar, é ilustrado na Figura 3. A análise dos graus-hora de desconforto foi conduzida para as salas e dormitórios, indicados na figura.

Por questões de espaço, apenas as simulações realizadas para o pavimento tipo, e os cálculos dos graus-hora de desconforto para edificações naturalmente ventiladas serão apresentadas neste artigo. As simulações foram conduzidas para as oito zonas bioclimáticas brasileiras, sendo adotado o arquivo climático de uma cidade representativa de cada zona: Curitiba (ZB1), Santa Maria (ZB2), Florianópolis (ZB3), Brasília (ZB4), Macaé (ZB5), Campo Grande (ZB6), Cuiabá (ZB7) e Salvador (ZB8). Maiores detalhes sobre as considerações da metodologia de modelagem e simulação podem ser encontrados em Sorgato (2011).

Na lista de variáveis arquitetônicas e construtivas adotadas por Sorgato (2011) foram adicionados mais dois tipos de vidro, além do incolor de 4mm: um vidro verde de 6mm, com Fator Solar igual a 60% e um vidro de controle solar, de cor cinza, com Fator Solar igual a 34%. As propriedades térmicas e ópticas dos vidros utilizados nas simulações são apresentadas na Tabela 1.

Figura 2 – Modelo geométrico adotado nas simulações computacionais.

Figura 3 – Planta-baixa do pavimento tipo adotado nas simulações e indicação das zonas térmicas consideradas para análise dos graus-hora de desconforto.

Tabela 1 – Propriedades ópticas e térmicas dos vidros adotados no estudo.

Nome	Vidro 1	Vidro 2	Vidro 3
Fator Solar	85%	60%	34%
Espessura (m)	0,004	0,005	0,008
Transmissão solar	0,825	0,452	0,240
Reflexão solar da face externa	0,074	0,054	0,370
Reflexão solar da face interna	0,074	0,054	0,360
Transmissão visível	0,896	0,756	0,510
Reflexão visível da face externa	0,081	0,070	0,170
Reflexão visível da face interna	0,081	0,070	0,180
Emissividade da face externa	0,840	0,840	0,840
Emissividade da face interna	0,840	0,840	0,840
Condutividade (W/m ² .K)	1,00	1,00	1,00

4 RESULTADOS

Este artigo apresenta os resultados parciais da proposta de ajuste para as equações de cálculo do somatório de graus-hora de resfriamento para as edificações naturalmente ventiladas. Ao todo, esse lote compreende 1.440 casos, que corresponde ao pavimento tipo de um modelo geométrico, dos três adotados por Sorgato (2011), e todas as oito zonas bioclimáticas. Como foram analisados 12 cômodos do modelo, a base de dados de graus-hora contempla 17.280 linhas de resultados.

O Quadro 1 apresenta a nova equação proposta para a Zona Bioclimática 1 (ZB1) e seus respectivos coeficientes de ajuste das variáveis independentes. Neste estudo, o mesmo

formato de equação foi aplicado para as oito zonas bioclimáticas. Entretanto, para alguns climas, determinados parâmetros não são significativos e neste caso o coeficiente é nulo.

A equação para a ZB1 foi a que apresentou coeficiente de determinação mais baixo, R^2 igual a 0,66. Esse valor ainda é superior ao modelo de equação atual do RTQ-R, com R^2 igual a 0,42, mas a proposta de ajuste ainda não contempla os três modelos geométricos adotados na elaboração do método prescritivo do RTQ-R. Provavelmente, na versão final da equação de ajuste o coeficiente de determinação esteja muito próximo do alcançado nas equações atuais do RTQ-R. Mas esse resultado indica que é possível adicionar o Fator Solar como mais um parâmetro de avaliação do desempenho das edificações residenciais, com o mesmo padrão de eficácia do método prescritivo atual.

Quadro 1 – Equação proposta para a Zona Bioclimática 1.

$$\begin{aligned} GH_R = & (a) + (b) * AlfaPar + (c) * CTpar + (d) * Upar + (e) * AUamb + (f) * AAbL + \\ & + (g) * AAbN + (h) * AAbO + (i) * AAbS + (j) * APambL + (k) * APambN + \\ & + (l) * APambO + (m) * APambS + (n) * AparInt + (o) * FVent + (p) * CTalta + \\ & + (q) * CTbaixa + (r) * isol + (s) * somb + (t) * SomAparExt * CTpar + \\ & + (u) * PD * AUamb + (v) * (Upar * AlfaPar / CTpar) * SomApar + \\ & + (w) * AAbL * FVent + (x) * AAbN * FVent + (y) * AAbO * FVent + \\ & + (z) * AAbS * FVent + (aa) * AAbL * somb + (ab) * AAbN * somb + \\ & + (ac) * AAbO * somb + (ad) * AAbS * somb + (ae) * APambL * AlfaPar + \\ & + (af) * APambN * AlfaPar + (ag) * APambO * AlfaPar + \\ & + (ah) * APambS * AlfaPar + (ai) * APambL * UPar + (aj) * APambN * UPar + \\ & + (ak) * APambO * UPar + (al) * APambS * UPar + \\ & + (am) * APambL * UPar * AlfaPar + (na) * APambN * UPar * AlfaPar + \\ & + (ao) * APambO * UPar * AlfaPar + (ap) * APambS * UPar * AlfaPar + \\ & + (aq) * SomAparExt + (ar) * FS + \end{aligned}$$

a	989,9
b	-358,1
c	-0,3733
d	-209,3
e	2,891
f	-23,57
g	-81,75
h	-12,91
i	-112,5
j	47,99
k	-22,57

l	52,61
m	-24,57
n	0
o	-241,2
p	264,3
q	-88,27
r	214,3
s	-367,2
t	-0,00436
u	0
v	5,178

w	-3,812
x	21,22
y	-9,302
z	35,64
aa	17,46
ab	51,07
ac	4,993
ad	83,1
ae	-64,62
af	65,79
ag	-72,01

ah	60,22
ai	-30,77
aj	3,849
ak	-34,32
al	7,107
am	46,14
na	-11,97
ao	55,55
ap	-19,8
aq	0
ar	212,1

A Figura 4 mostra a relação entre o somatório de graus-hora de desconforto para resfriamento calculados pela equação proposta para a ZB1 e somatório de graus-hora obtidos por simulação no gráfico à esquerda. Nota-se a baixa aderência dos resultados, com R^2 de 0,6641, ou seja, muito aquém de uma correlação ideal, que seria R^2 igual a 1.

Novas faixas de classificação do nível de eficiência da envoltória foram geradas seguindo a mesma metodologia apresentada por Versage (2011). Os modelos simulados foram classificados de acordo com essa metodologia. A frequência de ocorrência de modelos por faixa de classificação é apresentada no gráfico à direita, na Figura 4.

Observa-se que há uma grande concentração de casos com nível A. Como essa cidade apresenta baixo somatório de graus hora de desconforto por calor, grande parte dos casos acaba alcançando elevado nível de eficiência. Isso indica que a metodologia de definição dos intervalos de GH_R que estabelecem os níveis de eficiência também não está adequada e deverá ser refeita de acordo com os resultados das novas equações.

Figura 4 – Relação entre graus-hora de desconforto calculado e simulado (esq.), e distribuição dos casos por faixa de classificação (dir.) para a zona bioclimática 1.

A equação para a ZB7 foi a que apresentou o melhor coeficiente de determinação, com R^2 igual a 0,94. Adotando-se o mesmo formato de equação que foi gerado para a ZB1, os coeficientes para a ZB7 são listados no Quadro 2.

Quadro 2 – Coeficientes da equação proposta para a Zona Bioclimática 7.

a	29830	l	-1185	w	-1085	ah	2008
b	5729	m	-1380	x	-1111	ai	496,9
c	0,03763	n	0	y	-1090	aj	680,3
d	-4016	o	-8787	z	-1019	ak	523,3
e	260,9	p	-1871	aa	-292,5	al	648,6
f	-448,9	q	3541	ab	-166,3	am	-416,1
g	-866,2	r	-6216	ac	-426,7	na	-807,2
h	-411,5	s	-8396	ad	471,5	ao	-440,9
i	-1449	t	0,000936	ae	1509	ap	-800,1
j	-1093	u	0	af	2250	aq	0
k	-1417	v	-4,079	ag	1567	ar	5721

A Figura 5 mostra a relação entre GH_R calculado e simulado para os casos da ZB7 no gráfico à esquerda. Nota-se uma aderência muito maior entre os dados, com R^2 de 0,9433 para o modelo matemático proposto, do que o obtido para a ZB1. Esse melhor comportamento pode ser explicado pelo fato da ZB7 ser constantemente mais quente e ter uma uniformidade maior de casos com grande quantidade de horas de desconforto por calor. O gráfico da direita mostra a distribuição de casos por nível de eficiência de acordo com a nova equação e faixas de classificação. Observa-se uma melhor distribuição do que a obtida na ZB1, com maior concentração no nível de eficiência B.

Figura 5 – Relação entre graus-hora de desconforto calculado e simulado (esq.), e distribuição dos casos por faixa de classificação (dir.) para a zona bioclimática 7.

Para verificar a sensibilidade do novo modelo de equação ao tipo de vidro adotado nas edificações, três testes foram desenvolvidos avaliando-se o nível de eficiência de um quarto com 9,0 m² de parede externa, 18,3 m² de paredes internas e 2,0 m² de área de abertura. As paredes foram mantidas com transmitância térmica igual a 2,30 W/m².K e variou-se a orientação da parede externa e sua abertura, assim como o fator de ventilação da abertura. O Quadro 3 apresenta os níveis de eficiência obtidos nas oito zonas bioclimáticas para o caso com parede externa voltada para leste e fator de ventilação de 50% da abertura. São apresentados os níveis de eficiência para três tipos de vidro, com fator solar de 85%, 60% e 34%. Observa-se que nessas condições a alteração do tipo de vidro ocasionou mudança do nível de eficiência em quatro zonas bioclimáticas (ZB1, ZB4, ZB5 e ZB7).

Quadro 3 – Caso com parede externa voltada para leste e fator de ventilação 50%.

Zona bioclimática	FS = 85%		FS = 60%		FS = 34%	
	GHR	Nível	GHR	Nível	GHR	Nível
ZB1	516	D	463	D	427	C
ZB2	3400	B	3056	B	2821	B
ZB3	3192	D	2910	D	2718	D
ZB4	2545	D	2256	D	2059	C
ZB5	5625	B	5165	A	4852	A
ZB6	7842	C	6973	C	6382	C
ZB7	24906	D	23476	C	22503	C
ZB8	18593	E	17592	E	16912	E

No segundo teste a parede externa foi orientada a norte e o fator de ventilação foi ampliado para 100%. Nesse caso, buscou-se diminuir o impacto do tipo de vidro nas condições de conforto interno. Mesmo assim, a variação do tipo de vidro foi determinante para mudar o nível de eficiência em cinco zonas bioclimáticas (ZB3, ZB4, ZB6, ZB7, ZB8).

No terceiro e último teste, com parede orientada a norte e fator de ventilação 50%, a mudança do vidro gerou alteração do nível de eficiência em três zonas bioclimáticas (ZB4, ZB5 e ZB7).

Os três testes indicam que o tipo de vidro, representado neste estudo pelo fator solar, pode influenciar no nível de conforto avaliado por graus-hora de resfriamento de acordo com a metodologia de análise do RTQ-R, desde que as equações sejam ajustadas. Em sete das oito zonas bioclimáticas houve variação do nível de eficiência do ambiente analisado quando se reduziu o fator solar pela metade. Apenas a ZB2 não foi sensível a essa alteração. Porém uma nova metodologia de definição das faixas de eficiência pode ser desenvolvida a partir dos resultados obtidos com as novas equações.

Quadro 4 – Parede externa voltada para o norte e fator de ventilação 100%.

Zona bioclimática	FS = 85%		FS = 60%		FS = 34%	
	GHR	Nível	GHR	Nível	GHR	Nível
ZB1	395	C	342	C	306	C
ZB2	2288	A	1944	A	1710	A
ZB3	1878	C	1596	B	1404	B
ZB4	1734	C	1445	B	1248	B
ZB5	3516	A	3056	A	2743	A
ZB6	5725	C	4856	B	4265	B
ZB7	18851	C	17420	B	16448	B
ZB8	14723	E	13723	D	13043	D

Quadro 5 – Parede externa voltada para o norte e fator de ventilação 50%.

Zona bioclimática	FS = 85%		FS = 60%		FS = 34%	
	GHR	Nível	GHR	Nível	GHR	Nível
ZB1	551	D	498	D	462	D
ZB2	3660	B	3315	B	3081	B
ZB3	3119	D	2837	D	2645	D
ZB4	2659	D	2370	D	2173	C
ZB5	5510	B	5050	A	4737	A
ZB6	8008	C	7139	C	6548	C
ZB7	24698	D	23267	C	22295	C
ZB8	21011	E	20011	E	19331	E

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou uma proposta de ajuste nas equações de cálculo de graus-hora de desconforto por calor utilizadas no método prescritivo do RTQ-R para classificação do nível de eficiência energética de edificações residenciais. O ajuste consiste na inclusão do fator solar dos vidros como mais um parâmetro de influência do desempenho da edificação. Novas equações foram obtidas por análise de regressão multivariada com coeficientes de determinação próximos aos obtidos pelos modelos adotados no RTQ-R. Testes de avaliação do nível de eficiência energética da envoltória de um cômodo de uma edificação foram realizados e identificou-se variação do nível de eficiência em sete das oito zonas bioclimáticas brasileiras. Os testes consideraram a redução do fator solar do vidro de 85% para 60% e 34%, simulando situações onde um vidro incolor seria

substituído por um vidro verde e um vidro de controle solar, de cor cinza. Nesses testes, a redução no somatório de graus-hora de resfriamento foi de 8% a 28%, quando o fator solar foi reduzido de 85% para 34%, revelando o impacto significativo do vidro no conforto térmico dos dormitórios e salas.

Os resultados desse trabalho podem contribuir para melhoria do método prescritivo do RTQ-R, de forma que represente com melhor precisão a influência de parâmetros da envoltória na eficiência energética de edificações.

Porém, o autor acredita que as equações adotadas no RTQ-R não são a melhor ferramenta para prescrever condições de envoltória para a classificação do nível de eficiência energética de edificações residenciais. A quantidade de parâmetros adotados nas equações não torna o modelo de análise simples e educativa como um método prescritivo como deveria ser. Talvez a especificação de limites de valores para transmitância térmica, capacidade térmica e fator solar fosse a metodologia mais adequada para prescrever condições limites de eficiência da envoltória. A forma complexa das equações do RTQ-R indica que a metodologia adotada para avaliação de desempenho está reescrevendo o modelo de simulação computacional na forma de uma equação só. Ao aproximar-se do nível de complexidade de uma simulação detalhada, a função de um método prescritivo desse tipo é altamente questionável e até dispensável. Além disso é importante ressaltar que no cálculo do balanço térmico o EnergyPlus considera sempre as janelas fechadas, mesmo que o módulo de ventilação indique o contrário. Isso pode gerar diferenças significativas no cálculo da carga térmica interna, principalmente quando utilizado um vidro de controle solar.

REFERÊNCIAS

CASTRO, L. T.; WESTPHAL, F. S. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia: comparativo entre o método prescritivo e simulação para análise de desempenho da envoltória. **Anais...** In: XI Encontro Nac. de Conforto no Ambiente Construído, 2011, Búzios, RJ, 2011

FOSSATI, M. **Relatório técnico final de elaboração do texto RTQ-R**. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil. Florianópolis, 2011. 25p. Disponível em: <<http://www.labee.ufsc.br/projetos/etiquetagem/desenvolvimento/atividades-2008-2011/trabalho-ii>> Acesso em: 24 abr. 2014.

INMETRO. **Portaria n. 18, de 16 de janeiro de 2012**. Disponível em: <<http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001788.pdf>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

MELO, A. P. **Desenvolvimento de um método para estimar o consumo de energia de edificações comerciais através da aplicação de redes neurais**. Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. PPGE. Florianópolis, 2012. 189 p.

SORGATO, M. J. **Relatório técnico da base de simulações para o RTQ-R**. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil. Florianópolis, 2011. 55p. Disponível em: <<http://www.labee.ufsc.br/projetos/etiquetagem/desenvolvimento/atividades-2008-2011/trabalho-ii>> Acesso em: 24 abr. 2014.

VERSAGE, R. S. **Equações prescritivas para o regulamento de etiquetagem de eficiência energética de edificações residenciais**. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil. Florianópolis, 2011. 72p. Disponível em: <<http://www.labee.ufsc.br/projetos/etiquetagem/desenvolvimento/atividades-2008-2011/trabalho-ii>> Acesso: 24 abr. 2014.

YAMAKAWA, M. A.; WESTPHAL, F. S. Influência do percentual de abertura nas fachadas e do fator solar dos vidros na etiquetagem do PROCEL/INMETRO: método prescritivo X simulação. **Anais...** In: XI Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, 2011, Búzios, RJ, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS EM UMA BIBLIOTECA PARQUE EM FLORIANÓPOLIS – SC

RIBEIRO, Natalia Fernandes (1); CARLO, Joyce Correna (2)

(1) Universidade Federal de Viçosa, e-mail: natalia.ribeiro.ufv@gmail.com, (2) Universidade Federal de Viçosa, e-mail: correnacarlo@gmail.com

RESUMO

Segundo o Manifesto da UNESCO, de 1994, bibliotecas se configuram como o portal de acesso ao conhecimento e à informação de todos os gêneros. O objetivo deste trabalho é apresentar o processo projetual de uma Biblioteca Parque na região central de Florianópolis – SC, pertencente à Zona Bioclimática 3, que associa condições higrotérmicas específicas para o armazenamento do acervo às condições de conforto térmico e luminoso para os usuários. Os resultados obtidos são finais e a proposta foi selecionada para a exposição itinerante da VIII Bienal de Arquitetura Bioclimática José Miguel Aroztegui, em 2013. A proposta baseia-se na transferência da Biblioteca Pública de Santa Catarina para uma nova sede, localizada em uma importante área da região central da cidade. Contém um espaço público de lazer, que integra os ambientes internos de leitura aos ambientes externos pertencentes a um parque público. Desde a concepção inicial foram consideradas às condições climáticas locais e a interferência do entorno. Foi proposta a edificação principal, setorizada em três volumes: “Acervo”, “Leitura” e “Apoio”, para que as estratégias bioclimáticas se apresentassem coerentes com as necessidades específicas de cada espaço. Apresentou como objetivos proporcionar o condicionamento passivo e a iluminação natural difusa. Para atingir o primeiro objetivo, dutos visíveis nas fachadas e intercalados por proteções solares móveis foram projetados. Buscou-se integrar esse sistema a outras estratégias de ventilação por diferença de pressão, as quais proporcionam uma variação de opções de ventilação cruzada. Para a iluminação foi desenvolvida uma malha zenital em estrutura suspensa como cobertura, que permite a entrada da luz difusa no ambiente. A proposta final resultou em nível A pelo método prescritivo do RTQ-C, e proporcionou a concepção de espaços que fornecem maior integração com o entorno e contribuem para o processo de requalificação urbana da área.

Palavras-chave: Biblioteca Parque, Ventilação cruzada, Iluminação natural.

ABSTRACT

According to UNESCO Public Library Manifesto (1994), libraries are configured as the gateway to knowledge and information of all genres. The objective of this paper is to present the design process of Library Park in downtown Florianópolis – SC, Brazil, belonging to the Brazilian Bioclimatic Zone 3, which associates specific hygrothermal conditions for storage of the collection and conditions for thermal and lighting comfort for users. The results are final and the proposal was selected for the exhibition of the VIII Biennial of Bioclimatic Architecture José Miguel Aroztegui (2013). The proposal is based on the transfer of the Public Library of Santa Catarina for a new headquarters, located in an important area of downtown Florianópolis - SC. Presents a public leisure space that integrates the indoors reading and outdoors belonging to a public park. From initial design were considered to local climatic conditions and the interference of surrounding area. The main building was sectorized into three volumes: “Collection”, “Reading room” and “Holder”. The bioclimatic strategies are presented consistent with the specific needs of each space. Introduced as objective to provide passive conditioning and diffuse natural lighting. To achieve the first objective were designed, visible ducts on the facades that are interspersed with movable shading devices. Sought to integrate this system with other ventilation strategies by pressure difference, which provide a range of options for cross ventilation. For zenith lighting has been developed a mesh suspended structure as roof, allowing the entry of stray light in the room. The final proposal

resulted in the level A by the prescriptive method of RTQ - C, and it provided the conception of spaces that supply greater integration with the surrounding area and contribute to the process of area urban renewal.

Keywords: *Library Park, Cross ventilation, Daylighting.*

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (IFLA, 1994), esses espaços se configuram como o portal de acesso local ao conhecimento e à informação de todos os gêneros. A função social de uma biblioteca pública é estimular os usuários ao crescimento pessoal através do acesso à informação (ANTUNES, CAVALCANTI E ANTUNES, 2000).

A partir da análise dos novos conceitos estruturadores das bibliotecas contemporâneas, podemos destacar aquele que define as Bibliotecas Parque. Elas são centros urbanísticos formados por uma ou mais edificações e por espaços verdes circundantes de uso público. A edificação central abriga uma biblioteca e os espaços verdes são formados por um parque (CIDEU, 2012). O conceito surgiu na Colômbia, na década de 2000, para caracterizar centros culturais criados na cidade de Medellín, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento social. O principal objetivo da aplicação desse conceito é intervir na estrutura da cidade por meio da educação, cultura e pela inclusão social das classes marginalizadas e mais vulneráveis da sociedade.

O presente artigo visa apresentar o processo de elaboração do projeto baseado em desempenho de uma Biblioteca Parque na região central de Florianópolis – SC, a fim de que a atual sede da Biblioteca Pública de Santa Catarina seja transferida. A edificação a qual abriga a atual sede, desde 1979, apresenta limitações em relação ao espaço físico, para comportar o aumento crescente do acervo e do número de usuários. Além disso, não atende ao programa de necessidades que permeia os projetos atuais para a tipologia, tal como espaços multimídia.

O conceito de Biblioteca Parque, no caso proposto para Florianópolis, é composto por um espaço público de educação e lazer que integra os ambientes internos de leitura aos ambientes externos, pertencentes ao futuro Parque Metropolitano Dias Velho, projeto do paisagista Burle Marx (1978) para o Aterro da Baía Sul. A proposta indica a associação das condições higrotérmicas específicas para o armazenamento do acervo às condições de conforto térmico e luminoso para os usuários. O projeto foi apresentado como trabalho de conclusão de curso de uma das autoras, tendo sido selecionado para a exposição itinerante da VIII Bienal de Arquitetura Bioclimática José Miguel Aroztegui, em 2013.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A cidade de Florianópolis está inserida na Zona Bioclimática 3 (ABNT, 2005). O território, com 675,409 km², é composto pela Ilha de Santa Catarina, em 97,23% de sua área, e o restante no continente fronteiriço (IBGE, 2010).

A temperatura média anual é de 20,3°C, sendo que o mês de fevereiro é o mais quente, com média de 24,3°C, e o mês de julho o mais frio, com média de 16,5°C. A maior frequência das temperaturas está incluída entre 18°C e 24°C (GOULART, 1993).

A média anual da umidade relativa do ar é de 82%, com a média mensal mínima de 82% e 81% nos meses de novembro e dezembro e máxima de 84%, nos meses de junho

e julho (GOULART, 1993). Pode-se observar que a umidade relativa é alta e uniforme durante todo o ano.

Segundo Goulart (1993), os ventos mais frequentes na cidade são o Norte e Nordeste, porém, o vento Sul apresenta maior influência em mudanças bruscas de temperatura. A frequência de ocorrência dos ventos no inverno é predominante na direção Norte e a segunda frequência é direção Sudoeste. No verão, a direção predominante é a Nordeste, seguida pela direção Norte. A distribuição dos ventos, de acordo com a direção, indica que as direções Norte e Nordeste apresentam as maiores velocidades do vento durante as quatro estações do ano.

A análise da Carta Bioclimática de Florianópolis – SC mostra que em 79,2% das horas do ano os usuários de uma edificação que não aplica estratégias de projeto estarão em desconforto. A principal estratégia indicada para o desconforto por calor é a ventilação natural (36,4% das horas do ano), e para o desconforto por frio é a massa térmica para aquecimento com aquecimento solar (35,4% das horas do ano) (GOULART, 1993).

Em locais com estações quentes e frias, como Florianópolis, é necessário adotar estratégias de ventilação que proporcionem sensação de conforto na primeira, enquanto tem função higiênica e de renovação de ar na segunda, devendo-se evitar as perdas de calor no interior da edificação.

A área escolhida para a implantação da Biblioteca corresponde ao Aterro da Baía Sul, localizado na região central da Ilha de Santa Catarina. Em 1952, foi realizado o Plano Diretor da cidade, que sugeria a implantação de um aterro para atender às novas necessidades de circulação e transporte e para criar um espaço de ampliação desta região. A construção do Aterro da Baía Sul, com 630 mil m², entre os anos de 1972-74, permitiu o aumento previsto e alocou a cabeceira de uma nova ponte para a ligação entre Ilha e continente. Provocou também a expansão da área central, já sobrecarregada, com a intenção de construção de edifícios e áreas de lazer destinadas à população (MARTINS, 2012).

Em 1978 foi realizado pelo escritório do arquiteto Burle Marx o projeto de paisagismo do Aterro, para que este se transformasse no Parque Metropolitano Francisco Dias Velho (SANTOS, 1997). Tal projeto contava com quadras poliesportivas, canchas polivalentes, espelhos d'água, passarelas de conexão, áreas de estacionamento, praças, entre outros espaços de recreação, além da previsão do plantio de mais de 2.000 árvores. Do que estava previsto no projeto original, portanto, apenas uma das três passarelas, o Terminal Rita Maria (rodoviária) e o heliponto foram construídos, além do plantio das palmeiras imperiais. O espaço, por sua vez, foi ocupado da maneira conveniente a cada governo seguinte à elaboração do projeto, por instalações sem planejamento que concentra um apanhado de serviços desconexos, ainda existentes nos dias atuais.

Para o projeto de edificações que abrigam bibliotecas devem ser observadas e garantidas às condições higrotérmicas específicas para o armazenamento do acervo a fim de evitar a deterioração dos volumes, além da necessidade de garantir o conforto térmico e luminoso dos usuários (VALADÃO, 2011). Altos índices de umidade relativa são responsáveis pela promoção de reações químicas, que, combinados às altas temperaturas, podem ser catalisadores da proliferação do mofo e da atividade de insetos no material bibliotecário. A manutenção de condições estáveis é de extrema importância. Portanto, a preservação dos acervos das bibliotecas requer o controle da umidade relativa do ar e da temperatura nos ambientes internos, cujo nível de 60% pode ser considerado o limiar do dano (TRINKLEY, 2001). Os níveis devem se manter frequentes durante todo o dia, em todos os dias do ano, e os sistemas de

condicionamento de ar não devem ser interrompidos ou desligados no período em que os espaços não estiverem em uso (OGDEN, 2001).

A preocupação com os níveis de iluminação também é de grande importância para a preservação dos materiais que constituem o acervo de uma biblioteca (OGDEN, 2001), pois, embora a luz natural nos ambientes proporcione conforto psicológico aos usuários, ela é nociva ao acervo (TRINKLEY, 2001). O maior desafio nas edificações que armazenam acervos e coleções é desenvolver maneiras de utilizar as qualidades da luz natural e, ao mesmo tempo, evitar a exposição direta.

3 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é apresentar as soluções bioclimáticas que nortearam as decisões projetuais para a concepção da Biblioteca Parque de Santa Catarina, na região central de Florianópolis – SC. Buscou-se a associação das condições higrotérmicas específicas para o armazenamento do acervo às condições de conforto térmico e luminoso para os usuários. A intenção é relatar as escolhas que definiram a concepção dos espaços desde a fase inicial de projeto, a fim que fossem aplicadas estratégias bioclimáticas indicadas para a cidade e fossem atendidas as exigências para ambientes de armazenamento de acervo.

4 MÉTODO

O método desenvolvido para a realização deste trabalho foi dividido em duas etapas principais: estudos teóricos e elaboração do projeto arquitetônico. Os estudos teóricos foram baseados em uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório (BABBIE, 1986). Estes foram divididos entre a análise bibliográfica, com ênfase em bibliotecas e bioclimatologia; coleta de dados, sobre a cidade de Florianópolis e suas características climáticas e territoriais; e elaboração da proposta conceitual.

A segunda etapa constou da elaboração da proposta arquitetônica, a qual apresentou o objetivo de atender, desde o início do processo projetual, às premissas estabelecidas e estratégias bioclimáticas apontadas para a cidade de Florianópolis – SC. A escolha e dimensionamento dos elementos de sombreamento e aberturas foram baseados nessas premissas. Ao final do processo, simulações computacionais foram utilizadas para indicar o desempenho da edificação e para indicar o nível de eficiência da edificação pelo Método Prescritivo do RTQ-C, este último com o programa Domus Eletrobras.

5 RESULTADOS

5.1 Implantação e análise do terreno

O terreno escolhido para a implantação da Biblioteca Parque de Santa Catarina corresponde a um recorte da área do Aterro da Baía Sul, de 18.627 m². Este compreende o espaço em que coexistem partes do projeto paisagístico de Burle Marx para o Parque Metropolitano Francisco Dias Velho (1978) e edificações não previstas para ocupar o local, as quais o fazem de maneira desordenada e provisória (Figura 01).

A orientação da edificação foi condicionada pela posição das palmeiras imperiais do projeto de Burle Marx e também para que as principais fachadas fossem orientadas, mais a Norte-Sul possível, o que favorece a ventilação natural e o controle da insolação. A disposição dos ambientes, por sua vez, foi definida de acordo com a prévia

setorização do volume e de acordo com as condições climáticas locais. Foram identificadas as necessidades de insolação e ventilação específicas para cada um deles.

Figura 1 - Aterro da Baía Sul e uso dos espaços

Fonte: Google Earth modificado pela autora (2013)

Entre os espaços externos destacam-se o Caminho Burle Marx e a Passarela, os quais serão mantidos de acordo com o projeto original para o Parque, e já existentes no local. O Jardim de Leitura, por sua vez, configura um espaço de transição entre os ambientes internos à edificação e os espaços do futuro Parque, e indica a ampliação dos limites para a convivência, leitura e integração entre os usuários. Os jardins densos, localizados na porção Sul do terreno, serão compostos por espécies de médio e grande porte, o qual funciona como barreira natural ao ruído da rodovia e ao vento sul, responsável por mudanças bruscas de temperatura (Figura 02).

Figura 2 - Análise do terreno

Fonte: AUTORA (2013)

5.2 Setorização da edificação

O partido surgiu da necessidade da delimitação da área ocupada pelos ambientes externos de convivência, já que o terreno está inserido em um futuro parque urbano. Para isso, os dois volumes perpendiculares entre si delimitaram uma praça central de convivência. A configuração de 3 volumes diferentes, por sua vez, representa os 3 núcleos de uso nos quais a edificação foi dividida: Apoio (amarelo), o qual abrigará os ambientes de acesso restrito aos funcionários; Leitura (vermelho), com ambientes de convívio coletivo; e Acervo (verde), com planta livre e condições de armazenamento dos títulos (Figura 03).

Figura 3 - Setorização da edificação

Fonte: AUTORA (2013)

5.3 Bloco “Acervo”

A concepção arquitetônica do Bloco Acervo (SE - NO) (Figura 04) exigiu maior preocupação com as condições térmicas e de umidade internas. Por isso, para proporcionar o condicionamento passivo, foram adotadas estratégias bioclimáticas capazes de promover a ventilação cruzada. Foram projetados peitoris ventilados, com a possibilidade de fechamento, quando necessário, além da ventilação cruzada através das aberturas.

Figura 4 - Bloco "Acervo"

Fonte: AUTORA (2013)

As fachadas NO e SE, por sua vez, apresentam dutos de ar, de cor escura, que absorvem o calor do sol, de acordo com o horário do dia. A abertura para saída de ar encontra-se na parte superior do duto. No período da manhã, os dutos da fachada SE recebem radiação solar direta e se aquecem, contribuindo para a ventilação cruzada por diferença de temperatura. No período da tarde, por sua vez, ocorre o inverso: os dutos da fachada NO são aquecidos e proporcionam a ventilação cruzada. As combinações alternadas entre os sistemas de ventilação propostos também pode ser explorada, e esta fornece diferentes opções de controle de ventilação e renovação do ar para os usuários, no inverno e verão (Figura 05).

Figura 5 - Opções de ventilação cruzada

Fonte: AUTORA (2013)

Nas situações em que nenhuma das estratégias e combinações de ventilação natural for suficiente, os sistemas híbridos e ativos de condicionamento são acionados. Foram previstos, por sua vez, dois ambientes com condições especiais e controladas de condicionamento de ar e umidade durante todas as horas do ano, entre eles o que armazena as obras raras do acervo.

Entre os dutos de ventilação propostos foram incorporados brises verticais metálicos automatizados, de cor branca. No período da manhã, os brises da fachada NO permanecem abertos e, no período da tarde, tal situação ocorre com os brises da fachada SE. A adoção dos brises abertos no período de sombreamento das fachadas proporciona permeabilidade visual entre ambientes externos e internos da biblioteca e aproveitamento da luz natural.

Para o controle da umidade relativa do ar, a qual é elevada em Florianópolis para o condicionamento de livros, foi proposto o revestimento em sílica na entrada dos dutos de ventilação e do peitoril ventilado. Tal material é absorvedor de umidade e a manutenção e reposição necessárias são mínimas. Nas situações em que monitoradas oscilações de umidade prejudiciais ao acervo, o sistemas híbridos e ativos de condicionamento de ar também são acionados.

5.4 Cobertura do Bloco “Acervo”: Aproveitamento da luz natural

Os níveis de iluminância desse bloco devem ser compatíveis com a atividade desempenhada e a iluminação deve ser homogênea em todo o ambiente. Portanto, foi desenvolvida uma malha zenital (Figura 06), composta por módulos de alumínio (25cmx22cmx15cm) dimensionados para bloquear a radiação solar direta dentro do ambiente, e, ao mesmo tempo, promover a reflexão da luz de forma homogênea (Figura 07). A utilização da iluminação natural proporciona economia do consumo de energia do edifício, já que, a iluminação artificial só será necessária nas horas em que os níveis de iluminância provenientes da luz natural difusa forem inferiores a 500 lux.

Figura 6 - Malha Zenital

Fonte: AUTORA (2013)

Figura 7 - Estudo de sombreamento dos módulos (orientação S) - 22/12

Fonte: AUTORA (2013)

5.5 Blocos “Leitura” e “Apoio”

As principais estratégias bioclimáticas aplicadas ao bloco orientado a NE – SO estão relacionadas com o conforto térmico e visual dos usuários, primordiais em ambientes de permanência prolongada. A ventilação cruzada por diferença de temperatura é proporcionada pelas grandes aberturas nas fachadas e facilitada pelo layout em planta livre dos ambientes, aproveitando-se da maior frequência e velocidade dos ventos na direção NE. O fenômeno do efeito chaminé ocorre devido à abertura vertical na parede externa do mezanino. A planta livre nesse bloco é um agente facilitador da ventilação natural.

Em relação à iluminação natural foram adotadas prateleiras de luz na fachada NO, para que a penetração da iluminação alcance maior profundidade no ambiente. As varandas, por sua vez, além de protegerem as fachadas da radiação solar direta, o que contribui para a diminuição do ofuscamento e dos ganhos térmicos, promovem espaços sombreados de permanência e convívio dos usuários.

Para o bloco que abriga áreas administrativas e depósitos foram propostos brises verticais de madeira certificada automatizados na fachada NO. Estes permanecem a 90° com a fachada no período da manhã (Figura 08) e fechados no período da tarde (Figura 09), para bloqueio da radiação solar direta. O ângulo de abertura destes brises permite a entrada de radiação solar no inverno e, se desejado pelo usuário da área administrativa, ele pode controlar a automação.

Figuras 8 e 9 – Vista da fachada NO (período da manhã e período da tarde)

Fonte: AUTORA (2013)

5.6 Avaliação pelo Método Prescritivo do RTQ-C

As estratégias bioclimáticas aplicadas desde o início do processo projetual foram pautadas e avaliadas de acordo com a literatura consultada. Para a validação destas estratégias aplicadas ao edifício, de acordo com os parâmetros utilizados no Brasil, este foi modelado no programa DOMUS - PROCEL EDIFICA e a etiqueta do RTQ-C foi emitida, utilizando o Método Prescritivo. Tal etiqueta, parcial para envoltória e iluminação, apresentou nível A de eficiência energética. Como bonificações para o método prescritivo foram considerados: 20% de economia com sistemas e equipamentos que racionalizem o uso de água, o que proporcionou 0,5 pontos, e 20% de economia com sistemas que aumentam comprovadamente a eficiência energética da edificação, tais como uso de painéis fotovoltaicos e sistema de inovação para aproveitamento de luz natural, que proporcionaram 0,5 pontos. Como o programa não simula a luz natural, a chaminé térmica (dutos de ventilação) e o desempenho da sílica, o método de simulação não foi adotado para esta análise. Outras ferramentas de avaliação podem ser aplicadas na análise e validação das estratégias bioclimáticas, entre elas a modelagem em programas de simulação computacional de desempenho térmico, como o *EnergyPlus* e luminoso, como o *Daysim*.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o processo projetual da Biblioteca Parque de Santa Catarina, na região central de Florianópolis – SC buscou-se aplicar os conceitos teóricos sobre as Bibliotecas Parque, além das estratégias bioclimáticas adequadas às condições locais. A proposta da Biblioteca é que esta seja um espaço público de lazer, integrando os ambientes internos de leitura aos ambientes externos pertencentes a um parque público, e promovendo a inclusão social dos moradores da cidade, através da educação e da cultura. O projeto visa atender aos requisitos de conforto térmico e luminoso/visual para os usuários, associados às condições ideais de armazenamento do acervo. Este apresenta elementos arquitetônicos, como os dutos de ventilação e dispositivos de proteção solar, para proporcionar o condicionamento passivo e aproveitamento da iluminação natural. Em relação à iluminação natural, por sua vez, nos ambientes de leitura, as aberturas sombreadas e prateleiras de luz proporcionaram o seu aproveitamento. No bloco Acervo, a preocupação com o armazenamento das obras indicou o desenvolvimento de uma malha zenital, para o bloqueio da radiação solar direta dentro do ambiente, e, ao mesmo tempo, para proporcionar a reflexão da luz difusa.

Percebe-se, portanto, que a aplicação de estratégias bioclimáticas, desde o início do processo projetual, pode indicar a adequação do partido a condições climáticas locais, fato que contribui para a economia de energia de operação. A experiência demonstra que as decisões tomadas ao longo da elaboração do projeto podem atender às necessidades específicas de tipologias complexas, como a de bibliotecas, e, ao mesmo tempo, proporcionar conforto ambiental aos usuários e adequação aos conceitos simbólicos e sociais desejados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220-3** - Desempenho térmico de edificações: Parte 3 - Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro, 2005.

BABBIE, E. **The practice of social research**. 4 Ed. Belmont: Wadsworth Publ., 1986.

CIDEU [internet]. **Parques Bibliotecas Medellín**. Disponível em: <<http://www.cideu.org/index.php?mod=objeto&act=verObjeto&idObjeto=217>> . Acesso em: 15/12/13.

GOULART, S. **Dados climáticos para avaliação de desempenho térmico de edificações em Florianópolis** [dissertação]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Florianópolis, 1993.

IBGE [internet]. **Dados dos municípios**. 2010. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/>>. Acesso em 20/12/13.

IFLA. **Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas**. UNESCO, 1994. Disponível em: <<http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/port.htm>>. Acesso em 15/12/13.

MARTINS, L.C. **Repensando o aterro da Baía Sul** [trabalho de conclusão de curso]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de Arquitetura e Urbanismo, 2012.

OGDEN, S. **Meio ambiente**. Tradução Elizabeth Larkin Nascimento, Francisco de Castro Azevedo. 2ed. Rio de Janeiro: Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos: Arquivo Nacional, 2001.

SANTOS, Paulo César dos. **Espaço e memória – O Aterro da Baía Sul e o desencontro marítimo de Florianópolis** [dissertação]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de História, Florianópolis, 1997.

TRINKLEY, M. **Considerações sobre preservação na construção e reforma de bibliotecas: planejamento para preservação**. Tradução: Luiz Antonio Macedo Ewbank. 2ed. Rio de Janeiro: Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos: Arquivo Nacional, 2001.

VALADÃO, J.B. **Avaliação do conforto térmico de uma biblioteca universitária pela ASHRAE Standard 55 e EN 15251** [dissertação]. Departamento de Engenharia Civil. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PANORAMA DO ZONEAMENTO BIOCLIMÁTICO NAS AMÉRICAS

WALSH, Angélica (1); LABAKI, Lucila (2); CÓSTOLA, Daniel (3)

(1)Fec UNICAMP, e-mail: angewalsh7@hotmail.com (2)Fec UNICAMP, e-mail: lucila@fec.unicamp.br,
(3)Fec UNICAMP, e-mail: daniel.costola@gmail.com

RESUMO

O zoneamento bioclimático é o resultado da comparação entre as condições climáticas locais e as condições desejáveis de conforto, como base para a criação de recomendações de desenho arquitetônico. Trata-se de um trabalho complexo, no entanto, imprescindível para promover uma arquitetura adequada a seu entorno. As metodologias usadas para este fim são diversas e dependem de vários fatores, tais como as características geográficas preponderantes de um lugar, a disponibilidade e qualidade de informação climática, bem como de ferramentas de simulação computacionais acessíveis. O presente trabalho pretende realizar uma análise comparativa das propostas de zoneamento bioclimático desenvolvidas no continente americano com a finalidade de identificar as metodologias usadas, e sua aplicabilidade para a região centro-americana. Para esta identificação foram realizadas entrevistas com pesquisadores nacionais e internacionais, levantamento bibliográfico de normativas construtivas de cada país e selecionadas aquelas que apresentam uma proposta de zoneamento. Como resultado foi possível identificar dezesseis propostas de zoneamento em doze países, cinco das quais são de caráter normativo. Das dezesseis propostas estudadas, foram identificadas e analisadas três metodologias predominantes, a carta bioclimática de Givoni, o método de cálculo de graus-dia e a correlação entre a temperatura efetiva corrigida e outros índices de conforto. Também foram identificados outros critérios que eventualmente complementaram o zoneamento bioclimático. O método de cálculo de graus-dia de conforto foi o mais utilizado, porém, sua aplicabilidade demonstra limitações no momento em que outros critérios não são levados em conta. Por essa razão, foi complementado ocasionalmente com outras variáveis como a umidade e radiação solar, dando um resultado mais adequado. Para concluir, considera-se que o presente trabalho oferece uma visão abrangente do cenário atual no território americano no que diz respeito às metodologias de classificação de zoneamento bioclimático e seus desafios.

Palavras-chave: Zoneamento bioclimático, conforto térmico, eficiência energética.

ABSTRACT

Climatic zoning occurs because of climatic conditions and the comfort desired requirements, as the base to establish energy efficiency design guidelines. The process of climatic zoning is a complex subject; however, it is essential in order to promote a bioclimatic architecture framework. The methods used for this purpose are diverse, and depend on several factors, such as the main geographic characteristics of a place, climate data easier to use and the quality, as well as simulation tool availability. This work tends to evolve a comparative analysis of climatic zoning propositions developed in America in order to identify the methods used as well as their applicability to the Central American region. For this identification, interviews were conducted, as well as literature review and the study of building energy regulations, codes of each country, and selected the ones that contain a climatic zoning. As a result, it was possible to identify sixteen climatic zoning proposals in twelve countries, five of which are normative. The main methodologies identified were: Givoni bioclimatic chart, degree-days method, and corrected effective temperature correlated with others thermal indices. Others criterias that eventually complemented the climatic zoning process, were also identified. Degree days method has been the most frequently applied, even though, its applicability shows some limitations due to absence of other elemental variables that

influence thermal performance of buildings. For this reason, it was complemented in some cases with parameters like solar radiation and humidity in order to provide a better result. To conclude, this work it's considered to provide a wide perspective of the current American scenario related to climatic zoning methods and its challenges.

Keywords: *Climatic zoning, thermal comfort, energy efficiency.*

1 INTRODUÇÃO

O zoneamento bioclimático é determinante na implementação de medidas de eficiência energética de edificações, já que contribui para identificar as características climáticas que influenciam mais fortemente o desempenho térmico e as necessidades de conforto na arquitetura.

De acordo com dados da International Energy Agency (IEA, 2011b) a energia consumida para o condicionamento ambiental e o aquecimento da água é responsável aproximadamente pela metade do consumo energético total dos edifícios. Esses dados variam entre países e entre tipologias arquitetônicas devido a diversos padrões de consumo e condições climáticas.

Para garantir o estabelecimento de bons parâmetros que permitam minimizar a dependência energética para o condicionamento ambiental, é fundamental aplicar um método de zoneamento bioclimático capaz de correlacionar a complexidade do clima em meso escala com as condições desejáveis de conforto dos usuários. No entanto, na prática é uma tarefa difícil, devido a muitos fatores, tais como a natureza dinâmica e multidimensional do clima.

Por estes motivos, muitos países têm investido grandes esforços em estudar e caracterizar o clima como base para o estabelecimento de normas de desempenho térmico. As abordagens adotadas por cada país são definidas de acordo com o contexto socioeconômico e podem ser focadas em soluções de baixo custo, principalmente estratégias passivas, ou as de condicionamento artificial, estratégias ativas.

No continente Americano, as habitações de Interesse social foram o principal foco nos primeiros trabalhos de zoneamento realizados na Argentina (1981), no Chile (1982) e no Brasil (2005). Estes se centralizaram na procura de soluções passivas e tornaram normas de desempenho térmico. Hoje, existem zoneamentos bioclimáticos utilizados como base de códigos de eficiência energética aplicados a outras tipologias tanto comerciais como residenciais em países da América do Norte e em Porto Rico, onde a abordagem de eficiência se baseia em estratégias tanto passivas quanto ativas.

Recentemente, o Standard 169, Climatic Data for Building Design Standards da ASRHAE 2013, foi atualizado sob o projeto 'Updating the ASHRAE Climatic Data for Design and Standards'. Esta revisão inclui informação climática de 5.564 lugares no mundo, as quais são classificadas em 9 grandes grupos e 27 subgrupos. Uma categoria climática para climas extremamente quentes foi adicionada nesta nova versão. Como resultado desse trabalho, foi gerado um mapa de zoneamento bioclimático de abrangência mundial, o qual é utilizado em Porto Rico, México e Canadá. (ASHRAE, 2013)

Estas propostas de Zoneamento bioclimático têm sido desenvolvidas com o uso de metodologias muito diversas, como as cartas psicrométricas de Givoni (1992), o cálculo de graus-dias (CIBSE, 2006), o cruzamento de variáveis climáticas, faixas de temperaturas, a aplicação de indicadores de conforto como a temperatura efetiva corrigida (TEC), o Índice de Belding Hatch (IBH), entre outros (IRAM 11603, 2011).

Estes métodos, muitas vezes são insuficientes, e têm sido complementados com outras variáveis climáticas, como a amplitude térmica, altitude, umidade e radiação solar.

É notável, pela quantidade de variações nos métodos identificados, que hoje não existe consenso estabelecido sobre qual é o mais efetivo, indicando a necessidade de desenvolver mais pesquisas sobre o tema e criar assim ferramentas que permitam implementar políticas de eficiência energética para o setor de edificações.

Estudos prévios sobre este tema foram realizados e publicados em 2003 pelo Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), onde se explica detalhadamente como foi gerado o zoneamento bioclimático dos Estados Unidos, o qual logo foi adotado pela ASHRAE e o International Energy Conservation Code em 2004. Uma comparação no contexto norte-americano é realizada entre diversas versões de zoneamento aplicadas à códigos de eficiência energética prévios. Depois de serem aplicadas diversas metodologias, como a análise hierárquica de Clusters, chegou-se a conclusão de que os critérios deviam ser mais subjetivos e simplificados para atingir os objetivos preestabelecidos no estudo (BRIGGS; TAYLOR; LUCAS, 2003). A metodologia resultante é a base do Standard 169-2013 anteriormente mencionado.

Publicações realizadas por Evans (2004) apresentam uma visão global do zoneamento bioclimático na América Latina, indicando os métodos e critérios predominantes para seis países da região. Ressalta, ao mesmo tempo, os aspectos mais relevantes no processo de zoneamento e descreve as características geográficas preponderantes de países situados na América central e no Caribe frente à edificação. Evans (2004) define o zoneamento bioclimático como a distribuição geográfica de fatores climáticos que afetam o desenho arquitetônico, e permite o estabelecimento de diretrizes de desenho bioclimáticas relevantes.

Por outro lado, se conhecem novas iniciativas de revisão dos zoneamentos no Chile (BUSTAMANTE, 2014) e no Brasil (RORIZ, 2012). Esta necessidade se fundamenta, em grande parte, na maior disponibilidade de dados climáticos, na experiência resultante de nove a trinta anos de implementação das normas anteriores e na rápida evolução das ferramentas de simulação térmica, o que não apenas permite, mas também exige hoje uma abordagem diferente para este trabalho.

Para o conhecimento dos autores, não existe um trabalho que proporcione uma visão abrangente das questões vinculadas a metodologias para zoneamento bioclimático para finalidades de edificações que levem em conta esses fatores.

Diante do exposto, o presente trabalho pretende analisar as propostas de zoneamento bioclimático desenvolvidas no continente americano, com a finalidade de identificar as metodologias usadas e sua aplicabilidade na região centro-americana.

Para atingir este objetivo, foram levantados artigos científicos e normas construtivas relacionadas ao desempenho energético de edificações e foram selecionadas aquelas que apresentam uma proposta de zoneamento bioclimático. Este trabalho foi complementado com entrevistas realizadas com arquitetos pesquisadores do Brasil, Colômbia, Venezuela e Cuba.

A seguir é exposta a metodologia implementada. Logo após, estão apresentados os resultados divididos em duas partes; a primeira, que aborda uma descrição dos países cujas metodologias de zoneamento foram identificadas e posteriormente os métodos de zoneamento mais usados atualmente e suas vantagens e desvantagens. Em seguida, outras variáveis climáticas identificadas e posteriormente estão descritas as conclusões.

2 METODOLOGIA

Este estudo se vale de uma pesquisa documental, complementada com entrevistas com quatro arquitetos pesquisadores na área da Arquitetura bioclimática do Brasil, Venezuela, Colômbia e Cuba.

A área de estudo compreendida neste trabalho é o continente americano, responsável por 41% da energia elétrica consumida no mundo (IEA, 2011a).

Foram estudadas as normas de eficiência energética para o setor de edificações disponíveis internacionalmente, e foram selecionados aqueles países onde existe um zoneamento bioclimático. Estas foram classificadas segundo seu status legal, com base no trabalho de Janda (2009) como obrigatórias, voluntárias, propostas e mistas.

Uma ênfase especial foi dada aos países cujas metodologias foram publicadas em artigos internacionais ou cujas documentações foram publicadas oficialmente como base de normas de desempenho. O estudo foi focado nos métodos para gerar as zonas climáticas e não para gerar as estratégias bioclimáticas resultantes, no entanto, em alguns casos, são utilizados para ilustrar as comparações entre metodologias.

3 RESULTADOS

3.1 Países da América com zoneamento bioclimático

Como resultado deste estudo, foi possível identificar dezesseis propostas de zoneamento bioclimático em doze países da América, como indicado no Quadro 1. Uma breve descrição do zoneamento de cada país é apresentada abaixo.

Quadro1 Países com zoneamento bioclimático para fins de edificações

País	Ano	Tipo	Referência	Núm. de zonas
Chile	1977	Obrigatória	NCh1079/2008 (MINVU, 2008)	9
	2000		Artículo 4.1.10 de la O.G.U (MINVU, 2006)	7
Argentina	1981	Obrigatória	IRAM 11603 (IRAM, 2011)	6 12 subzonas
Uruguai	1999	Obrigatória	UNIT 1026:1999 (UNIT, 1999)	3
EUA	2004	Misto	IECC, 2012 (ICC, 2011)	8 24 subzonas
Canadá	2011	Obrigatória	NECB 2011 (CHBA,2011)	6
	2010	Voluntário	IECC 2012 (ICC, 2011)	6
México	2009	Voluntário	NMX-C460-ONNCCE-2009 (ONNCCE, 2008)	8
	2004	Proposto	(MORILLON; SALDANA; TEJEDA, 2004)	3
Brasil	2005	Obrigatória	(ABNT NBR 15220, 2005.)	8
	2012	Proposto	(RORIZ, 2012,2014)	8, 10 e 12
Peru	2005	Proposto	(RAYTER, 2008)	9
Porto Rico	2007	Misto	IECC, 2012, (ICC, 2011)	2 3 subzonas
Bolívia	2007	Trab. Academ.	(NAVARRO, 2007)	8
Equador	2011	Voluntário	NEC-11, (MIDUVI,2011)	6
Colômbia	2012	Proposta	(MADS, 2012)	4

Fonte: Autoria própria.

Argentina

Os primeiros trabalhos de zoneamento bioclimático na América Latina foram desenvolvidos na América do Sul. Segundo Evans (2004), a Argentina foi o primeiro país da América Latina que desenvolveu um zoneamento bioclimático, o qual entrou em vigência em 1981 sob a denominação de "Clasificación ambiental de la República Argentina IRAM 11.603". Esta foi ajustada, posteriormente, nos anos de 1996 e 2001 sem mudanças essenciais no conteúdo.

O critério usado para determinar as zonas bioclimáticas se baseia em três indicadores: 1)Graus-dia: indicador de demanda de calefação no inverno; 2)Temperatura efetiva corrigida (TEC), correlacionada com os índices Belding e Hatch (IBH,1955) e o Voto Médio Estimado (VMP): indicadores de conforto no verão; 3)Amplitude térmica, como indicador de necessidade de incorporar inércia térmica ao edifício.

Segundo Evans (2004), o cálculo dos graus-dia no inverno é o indicador chave para a duração e severidade do período de aquecimento o qual aumenta de norte a sul. Assim como nas zonas de maior altitude. Como indicador de verão, optou-se pela TEC correlacionada com o IBH e VMP para um dia típico, a qual aumenta de sul a norte e na direção do litoral. Foram assim criadas seis zonas climáticas, as quais foram divididas em catorze subzonas a partir do indicador de amplitude térmica e a latitude para os climas mais frios.

Chile

Chile é considerado hoje como um dos países pioneiros em eficiência energética da América Latina. Este tem duas classificações climáticas para fins de edificações. O primeiro, conhecido como zoneamento climático habitacional do Chile, foi aprovado e declarado uma norma em outubro de 1982, sob o título de "Arquitectura y Construcción -Zonificación Climática Habitacional para Chile y recomendaciones para el diseño arquitectónico". Consta de nove zonas climáticas e foi criado a partir dos seguintes critérios: temperaturas, amplitude térmica, radiação solar, vento, precipitação, umidade e vegetação.

A segunda proposta, baseada na norma Térmica Chilena, entrou em vigência a partir do ano 2000, a cargo da "Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)". Esta proposta, não substituiu a anterior, e baseia-se no cálculo de graus-dia de aquecimento, dando como resultado sete zonas climáticas.

Hoje existe um anteprojeto de norma térmica NTM 011-1 2014, o qual foi submetido a consulta pública em maio do presente ano. Esta nova proposta, tenta unificar os mapas de zoneamento anteriores, para evitar ambiguidades nas exigências (BUSTAMANTE, 2014).

Brasil

A partir do "I Encontro Nacional sobre Normalização em Uso Racional de Energia e Conforto Ambiental em Edificações" realizado em Florianópolis em 1991, foi apresentada uma primeira versão do zoneamento bioclimático brasileiro. Foi a partir de 2005 que este zoneamento virou norma Nacional (ABNT NBR 15220, 2005). Seu objetivo era constituir um conjunto de recomendações e estratégias construtivas para a adequação climática de habitações de interesse social. O país foi dividido em oito zonas climáticas definidas com o uso da carta psicométrica adaptada a partir da carta de Givoni (1992). As tabelas de Mahoney foram aplicadas para gerar as recomendações bioclimáticas de desenho (RORIZ; GUIZI; LAMBERTS, 2001).

A primeira proposta do zoneamento brasileiro tem sido objeto de estudo de muitos autores, gerando críticas construtivas e em conjunto com os avanços tecnológicos e o aumento de disponibilidade de dados climáticos no território brasileiro, dão lugar ao desenvolvimento de uma segunda proposta, a qual está sendo desenvolvida pelo arquiteto Mauricio Roriz. A metodologia proposta para este estudo consiste em caracterizar o clima em função da temperatura do ar, e aplicar simulações energéticas para estabelecer as estratégias bioclimáticas (RORIZ, 2012).

Estados Unidos da América (EUA)

Nos Estados Unidos da América as primeiras classificações climáticas com finalidade de edificações foram desenvolvidas a partir de 1989, eram apresentadas em forma de tabelas e abrangiam um número reduzido de localidades (240 cidades/ASHRAE 90.1-1989). Ao mesmo tempo não existia consenso entre as diversas versões que existiam porque eram o resultado de quatro metodologias diferentes.

No ano 2003, foi publicada a proposta utilizada na atualidade. Esta tinha a finalidade de fornecer uma abordagem simplificada e consistente, necessária para a implementação de códigos energéticos. Foi baseada na análise de 4.775 estações climáticas dos Estados Unidos e estendida na sua última versão (Standard 690 2013) a mais de 5.564 lugares no mundo. Esta foi o trabalho de pesquisadores do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América do Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

Os mapas resultantes foram adotados e incluídos pela primeira vez no suplemento do IECC em 2004. Ao mesmo tempo, foram incorporados pela ASHRAE 90.1 em sua primeira edição em 2004.

O território dos EUA foi dividido em oito zonas climáticas as quais são subdivididas em três grupos A, B e C (a partir de critérios de umidade) gerando um total de vinte e quatro subzonas. Os principais critérios adotados são o cálculo de graus-dia e o nível de umidade a partir da classificação de Köppen. Outras variáveis como a radiação solar foram adotadas, porém não refletidas no mapa resultante.

Canadá

Canadá conta com duas classificações climáticas: uma incluída no IECC 2012 e a outra parte do código energético Nacional (NB2011). Esta última, divide o país em seis zonas climáticas com base no cálculo de graus-dia de esfriamento (CHBA, 2011).

México

No caso do México, foram identificadas mais de três propostas de zoneamento bioclimático realizadas a partir de metodologias diferentes. Neste trabalho, são apresentadas duas.

A primeira foi realizada pelo arquiteto Morillón, publicada em 2004. Sua metodologia foi baseada nas cartas psicométricas de Givoni (1976) e Olgyay(1963). O resultado foi à criação de três zonas climáticas, as quais são apresentadas para cada mês do ano. A partir desta classificação, foram geradas recomendações de desenho que abrangem questões urbanas e arquitetônicas (MORILLON; SALDANA; TEJEDA, 2004).

Existe outra proposta de classificação ambiental oficial, que serve de base para as normas de isolamento térmico no México (NMX-C-460); estas zonas foram criadas a partir da metodologia adotada pela ASRHAE 2004 (ONNCCE, 2008).

Peru

Peru, conta com uma categorização climática adaptada a partir da classificação climática de Köppen (RAYTER, 2008). Esta foi complementada com dados de altitude, radiação solar, inversão térmica e arquitetura vernácula. O território peruano é dividido em nove zonas climáticas. A metodologia aplicada não se conhece detalhadamente.

Equador e Colômbia

Mais recentemente, foram conhecidos trabalhos publicados no Equador (2011), onde a norma para a construção NEC-11(2011), contém um capítulo destinado à eficiência energética no setor da construção. Neste documento, são estabelecidas recomendações arquitetônicas para cada zona identificada com base no mapa de temperatura média anual (1965-1999) (MIDUVI, 2011).

Na Colômbia optou-se pelo cruzamento de dados climáticos a partir de três variáveis: temperatura do ar, umidade relativa e altitude. Outras variáveis climáticas são levadas em consideração para estabelecer as recomendações de desenho tais como a radiação solar e os ventos, porém não são refletidas no mapa proposto. Como resultado da classificação, o território foi dividido em cinco zonas climáticas (MADS, 2012).

3.2 MÉTODOS IDENTIFICADOS

Das dezesseis propostas de zoneamento assinaladas no Quadro 2, foi possível identificar três métodos predominantes e dez indicadores ou variáveis utilizadas de diversas formas para complementar eventualmente o processo de zoneamento.

Quadro 2 Metodologias de zoneamento aplicadas por país

País/ No. de zoneamentos		Metodologias para diagnóstico climático para fins de Eficiência energética e Conforto térmico no edifício			Variáveis climáticas/ adicionais					Outras classificações			
		Carta bioclimática Givoni	Graus-dia (GDA, GDE)	TEC /VMP +IBH	Altitude	Amp. Term.	Temp. do Ar	Rad. Solar	Vento	Precipitação	Umidade	Inversão térmica	Arq. Vernác. Classificação de Köppen
Chile	1					x		x	x	x			
	2		15°C										
Argentina	3		15°C	x		x							
Uruguai	4			x		x							
EUA	5		15°C/10°C				x	x		x	x		x
Canadá	6		15°C/10°C				x	x		x	x		x
	7		15°C										
México	8	x											
	9		15°C/10°C				x	x		x	x		x
Brasil	10	x											
	11		18°C/28°C										
Peru	12				x			x				x	x
Porto Rico	13		15°C/10°C		x		x	x		x	x		
Bolívia	14	x											x
Equador	15						x						
Colômbia	16				x		x				x		

Fonte: Autoria própria.

O método identificado com maior frequência foi o cálculo de graus-dia. Este foi aplicado em oito casos, principalmente em climas predominantemente frios, onde as necessidades de aquecimento prevalecem.

3.2.1 GRAUS-DIAS DE AQUECIMENTO OU ESFRIAMENTO

O cálculo de graus-dia parte da hipótese que as necessidades de esfriamento e aquecimento variam linearmente com as diferenças de temperatura de base e temperaturas externas. Sua aplicação é considerada simples, devido a necessidade de se ter acesso apenas aos dados de temperaturas do ar, o que, ao mesmo tempo, reduz a probabilidade de erro.

A sua desvantagem consiste em que este método não leva em consideração os efeitos da umidade e radiação solar no consumo energético dos edifícios. Em casos como a Argentina, com mais de 15 anos de vigência da norma IRAM 11603, existem evidências que os graus-dias de aquecimento não representam por si só a severidade climática relativa de certas localidades do país (CZAJKOWSKI, 2007).

3.2.2 CARTA PSICOMÉTRICA DE GIVONI

A carta Psicométrica de Givoni (1992), baseada em trabalhos de Olgyay (1968) é uma ferramenta que correlaciona uma zona de conforto com parâmetros de umidade e temperatura do ar, gerando estratégias bioclimáticas para cada situação fora dessa zona. Esta tem sofrido algumas adaptações em países como o Brasil (RORIZ, 2002) para ser mais adequada às condições locais. A sua principal vantagem é a facilidade de aplicação e a quantidade reduzida de input necessária, porém desconsidera algumas variáveis climáticas importantes para o balanço térmico da edificação, como a radiação solar, a influência do vento.

A sua utilidade é indiscutível, no entanto tem algumas características que devem ser claramente definidas para evitar a geração de resultados inapropriados. A primeira questão é sobre a determinação adequada da zona de conforto. Esta depende de muitos fatores e varia segundo as localidades, pois o modelo de conforto mais recente e aceitado internacionalmente é o modelo adaptativo o qual não é considerado nesta ferramenta. A segunda questão é sobre a qualidade de dados climáticos utilizados, os quais deveriam ter horários ou pelo menos serem mais representativos a cada momento do dia.

3.2.3 TEC+VMP +IBH

A temperatura efetiva corrigida (BELFORD, 1940) é um índice de conforto resultado do efeito combinado da temperatura do bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido, a temperatura radiante média e velocidade do ar. Este índice tem a vantagem de levar em conta uma série de variáveis climáticas importantes para o desempenho térmico do edifício. A documentação consultada sobre a aplicação desta metodologia e sua correlação com os valores da IBH e VMP não apresenta uma explicação clara e detalhada, por este motivo a sua análise aprofundada não é apresentada neste artigo.

3.2.4 VARIÁVEIS ADICIONAIS

Outras variáveis climáticas como a amplitude térmica, radiação solar, vento, umidade, precipitação, altitude, e inversão térmica, são levadas em conta de diversas formas no processo de zoneamento. Uma síntese da influência das variáveis climáticas no desempenho térmico da edificação é apresentada por Evans (2004).

Identificou-se que em alguns casos, estas complementam os métodos principais, como na Argentina e no Uruguai, onde a amplitude térmica é utilizada para subdividir as zonas devido a sua correlação com a necessidade de inércia térmica nos edifícios (IRAM, 2011).

3.2.5 OUTROS FATORES

Arquitetura vernácula é um tipo de arquitetura construtiva com técnicas regionais que guarda uma forte relação com o clima e a disponibilidade de materiais locais. Estas construções tornaram-se elementos caracterizadores dos lugares. (FERNANDES, 2012). Por este motivo, os trabalhos de zoneamento feitos no Peru e na Bolívia fundamentaram parte de seus métodos de classificação climática neste critério (NAVARRO, 2007).

A Classificação de Köppen Geiger é uma das classificações climáticas mais conhecidas internacionalmente. Embora este tipo de classificações não seja aplicável diretamente à arquitetura, tem uma relação indireta com a psicometria e consequentemente com o conforto térmico, devido principalmente à correlação que existe entre umidade, e pluviosidade e efetividade da precipitação. Esta relação é abordada por Briggs (2003) e apresentada como a justificação da utilização da classificação de Köppen Geiger para subdividir as zonas norte-americanas previamente agrupadas por faixas de graus-dia, em categorias A, B e C segundo o nível de umidade.

4 CONCLUSÕES

O estudo demonstrou que existe uma grande variedade de metodologias utilizadas na América para criar zonas bioclimáticas e que não existe um consenso na comunidade científica sobre qual é a mais adequada, indicando a necessidade de melhorar e atualizar os métodos atuais.

Identificou-se que as metodologias propostas em alguns casos, desconsideram aspectos climáticos relevantes para o desempenho bioclimático, o que foi justificado em muitas situações pela falta de dados climáticos suficientes e devido à complexidade que este trabalho representa.

O cálculo de graus-dia foi o método mais utilizado e aceitado internacionalmente para indicar o rigor climático, porém, sua aplicabilidade demonstra limitações no momento em que outros critérios não são levados em conta.

Não é possível criar uma proposta de zoneamento para algo tão complexo e multidimensional como o clima aplicável a todas as situações e tipologias arquitetônicas. Razão pela qual é necessário delimitar claramente o propósito do trabalho.

REFERÊNCIAS

- ASHRAE. AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS, **Standard 169-2013**, Weather Data for Building Design Standards, Atlanta, 2013.
- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220-3** Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
- BRIGGS R., TAYLOR Z.T., e LUCAS R. **Climate Classification for Building Energy Codes and Standards**. In: ASHRAE Winter Meeting, 2003, Chicago. Proceedings... Chicago, 2003.
- BUSTAMANTE, W., **Anteproyecto de norma NTM 011/2 2014**. Requisitos y mecanismos de acreditación para acondicionamiento ambiental de las edificaciones, Santiago, 2014.

- CIBSE. CHARTERED INSTITUTION OF BUILDING SERVICES ENGINEERS. **Degree-days: theory and application**, CIBSE, Londres, 2006, 106p.
- CZAJKOWSKI, J. **Datos bioclimáticos para uso normativo en el diseño edilicio eficiente. Revisión de la normativa vigente y propuesta de mejoramiento y actualización**, Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, Vol. 11, 2007.
- EVANS, J. M. **Zonificación bioambiental en Latinoamérica para una arquitectura sustentable**, Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, Vol. 8, Nº 1, 2004.
- FERNANDES, J. **Princípios de sustentabilidade na arquitetura vernacular em Portugal**. In: Congresso de construção 2012, 2012, Coimbra, Anais... Coimbra, 2012.
- IRAM. INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. **Norma IRAM 11603-2011** Acondicionamiento térmico de edificios Clasificación bioambiental de la República Argentina, Buenos Aires, 2011.
- UNIT. INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS. **UNIT 1026:1999**: Aislamiento térmico en edificios. Zonificación climática, [s.n.], 1999.
- ICC. INTERNATIONAL CODE COUNCIL. **IECC 2012**, Illinois, 2011.
- IEA. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. **Map energy Indicators**, 2011a. Disponível em: http://www.iea.org/country/map_indicators/# Acesso em: 16 maio 2014.
- _____. **Technology Roadmap: Energy-efficient Buildings: Heating and Cooling Equipment**. 2011b. Disponível em: <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/technology-roadmap-energy-efficient-buildings-heating-andcooling-equipment-insights.html>, Acesso em: 16 maio 2014.
- JANDA, K., **Worldwide status of energy standards for buildings: a 2009 update**. In: European council for an energy efficient economy Summer Study, 2008, Colle Sur Loop. Proceedings... ECEEE, Colle Sur Loop, 2009.
- MADS. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. **Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana**, Bogotá, 2012, 200p.
- MIDUVI. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. **NEC-11** Eficiencia Energética en la construcción en Ecuador, Quito, 2011.
- MINVU. MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO. **Manual de Aplicación de la Reglamentación Térmica 2006**, 1. ed. Santiago de Chile, 2006, 54p.
- _____. **NCh1079/2008**, Norma chilena oficial de Zonificación Climático-Habitacional, Santiago de Chile, 2008.
- RAYTER, D. **Guía de aplicación de arquitectura bioclimática en locales educativos**. ME, Lima, 2008, 114p.
- MORILLON, D.; SALDANA, R.; TEJEDA, A., **Human bioclimatic atlas for México**. Solar Energy. Volume 76, n.6, Pages 781–792, 2004.
- NAVARRO, F. **Arquitetura e clima na Bolívia : Uma proposta de zoneamento**, 2007. Tese (Mestrado)- Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.
- CHBA. CANADIAN HOME BUILDERS' ASSOCIATION. **The National Energy Code for Buildings: Overview and Issues**, 2011. Disponível em: <http://www.chba.ca/uploads/trc/webinar/necb%20overview%20%20issues.pdf> Acesso em: 6 maio 2014.
- ONNCCE. ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN. **APROY-NMX-C-460-ONNCCE-2008**, México DF., 2008.
- RORIZ, M. **Segunda proposta de revisão do Zoneamento bioclimático do Brasil**. ANTAC Grupo de Trabalho sobre Conforto Ambiental e Eficiência Energética de Edificações. São Carlos, 2012.
- RORIZ, M.; GUISE E.; LAMBERTS R. **Um zoneamento bioclimático para a arquitetura no Brasil**. In: Jornada sobre clima e aplicação na comunidade de países de língua oficial portuguesa, 2001, Maceió, Anais... Maceió: UFAL, 2001.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EFEITOS DO INTEMPERISMO NATURAL SOBRE A REFLETÂNCIA DE TINTAS BRANCAS PARA COBERTURAS

DORNELLES, Kelen (1); SICHIERI, Eduvaldo (2)

(1) Instituto de Arquitetura e Urbanismo - IAU/USP São Carlos, e-mail: kelend@sc.usp.br

(2) Instituto de Arquitetura e Urbanismo - IAU/USP São Carlos, e-mail: sichieri@sc.usp.br

RESUMO

O uso de materiais refletivos nas superfícies externas de edificações expostas à radiação solar, em especial as coberturas, pode contribuir significativamente para a redução da absorção de calor pelas mesmas. Materiais refletivos, particularmente aqueles de cor clara, podem potencializar a reflexão desta radiação. No entanto, a exposição das coberturas das edificações às intempéries e aos agentes atmosféricos altera as características iniciais de reflexão dos materiais aplicados, além da alteração de outras características dessas superfícies, como modificação de cor, perda de brilho, entre outros. Assim, os revestimentos refletivos devem manter ao longo do tempo sua refletância inicial, principalmente se forem de cores claras. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos causados pela exposição ao intemperismo natural sobre as refletâncias de tintas brancas para uso como revestimento de coberturas. Amostras de nove tintas foram expostas ao intemperismo natural e suas refletâncias foram medidas em espectrofotômetro antes da exposição e durante o período de um ano, a cada três meses. As medições foram realizadas para a faixa de 300 a 2500 nm. Refletâncias médias por faixa do espectro (UV, VIS, IV, Total) foram calculadas, para efeito comparativo. Os resultados indicaram que houve diminuição significativa na refletância solar das amostras após a exposição ao tempo pelo período analisado, o que demonstra a ineficiência das mesmas em manterem suas características refletivas ao longo do tempo.

Palavras-chave: refletância solar, intemperismo natural, tintas brancas.

ABSTRACT

The use of reflective materials on building external surfaces, mainly on roofs, can significantly contribute to decrease heat absorption. Reflective materials, particularly those of light colors, can increase the radiation reflection. However, the roofs exposure to natural weathering changes the initial reflection characteristics of applied materials, besides changing other characteristics of these surfaces. In this way, reflective materials should maintain their initial reflectance along the time, mainly for light colors. In this context, with the aim to evaluate the effects of natural weathering on the reflectances of white coatings for roof paint, nine coatings where exposed to natural weathering and their reflectances where measured with a spectrophotometer before the exposure and after one year, every three months. Measurements where performed from 300 to 2500 nm and the reflectances where calculated for the UV, VIS, IR and Total range of the solar spectrum, for comparative purpose. Results show a decrease on the samples solar reflectance after the exposure for the analyzed period, which indicates their inefficiency in order to maintain initial reflective characteristics along the time.

Keywords: solar reflectance, natural weathering, white coatings.

1 INTRODUÇÃO

As condições térmicas ao redor das construções são determinadas por diversos fatores climáticos como radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa e a velocidade dos ventos. Estes parâmetros influenciam diretamente na transferência de calor que ocorre entre o meio ambiente e o interior da habitação através do envelope construtivo.

Internamente, o ganho de calor reflete nos usuários, causando desconforto térmico e levando a um maior consumo de energia para o caso de climas quentes, devido ao uso constante de ar condicionado (SIMPSON; MCPHERSON, 1997).

Em uma edificação, o consumo de energia com sistemas de refrigeração pode ser significativamente reduzido limitando-se o ganho de calor solar através de seu envelope, o qual depende da intensidade da radiação solar incidente e da “refletância” da superfície externa, propriedade esta definida como a razão entre a energia solar refletida por uma superfície e a energia total incidente sobre a mesma (ABNT, 2005). Como o balanço de energia de uma edificação é dependente da radiação solar incidente sobre suas superfícies externas, as refletâncias destas superfícies serão importantes para determinar o efeito que a radiação solar terá sobre o desempenho térmico da edificação. O objetivo é melhorar o conforto térmico no interior de edificações naturalmente ventiladas durante o verão, e/ou reduzir o custo de operação das edificações com sistemas de condicionamento artificial (MULHALL; AYNSELEY, 1999).

Do total de radiação solar absorvida por um edifício, uma parte significativa ocorre através da cobertura. Quanto mais baixa for a latitude e menor o número de pavimentos, maior será esta porcentagem. Desta forma, em toda a região tropical a cobertura tem fundamental importância no desempenho térmico dos edifícios. Uma alternativa interessante para controle desse fluxo de calor pode ser obtida através dos efeitos conjugados entre refletâncias e emitâncias dos materiais utilizados nas coberturas. A emitância é uma propriedade característica das superfícies definida como a taxa de emissão de radiação por unidade de área (ABNT, 2005). Maiores refletâncias reduzem os ganhos de calor solar do edifício, sem necessariamente alterar as perdas. Ao mesmo tempo, aumentar a emitância pode incrementar as trocas de calor por radiação em ondas longas (GOMES, 1962).

Materiais que apresentam altas refletâncias e emitâncias são conhecidos como materiais frios (*cool materials*). Atualmente, existem diversos tipos de materiais classificados como "frios" disponíveis comercialmente para uso em edificações ou em superfícies de áreas urbanas, mas sua produção concentra-se principalmente no mercado internacional. A maioria desses materiais é de cor branca ou cores claras (BERDAHL; BRETZ, 1997; AKBARI; POMERANTZ; TAHA, 2001; DOULOS; SYNNEFA; SANTAMOURIS; LIVADA, 2006). Produtos frios para coberturas são compostos de materiais altamente refletivos e emissivos, usualmente de cor branca e podem manter-se aproximadamente 30°C mais frios que os materiais tradicionais durante condições de verão extremas (EPA, 2009; SYNNEFA et al., 2006).

No Brasil, poucos são os produtos desenvolvidos com características refletivas para aplicação em coberturas de edifícios, que apresentem em sua composição pigmentos refletivos à radiação infravermelha (calor), principalmente quando se fala em tintas frias de cores mais escuras. Alguns fabricantes têm comercializado tintas de cor branca que apresentam alta refletância na região visível do espectro solar (luz), mas que são comercializados por seus fabricantes como materiais “isolantes térmicos” devido à presença de microesferas cerâmicas quando aplicados em coberturas.

O *Green Building Council Brasil* (GBC Brasil) lançou um programa incentivando o uso de telhados pintados de branco, com o objetivo de reduzir as temperaturas superficiais das coberturas de edifícios no Brasil e consequentemente reduzir a temperatura do ar nos centros urbanos. No entanto, esta é apenas uma campanha de incentivo à população, e não uma norma ou lei. Paralelamente, na cidade de São Paulo, foi aprovado em primeira votação na Câmara Municipal o projeto de Lei 615/2009 para que as novas

casas construídas na capital tenham os telhados e coberturas pintados de branco, de modo a reduzir os efeitos do aquecimento global.

Por outro lado, estudos já comprovaram que a exposição das coberturas aos agentes atmosféricos altera as características iniciais de reflexão das tintas e demais materiais aplicados, além da alteração de outras características dessas superfícies, como modificação de cor, perda de brilho, empolamento, entre outros (LEVINSON et al., 2005). Assim, os revestimentos refletivos para serem efetivos devem manter ao longo do tempo a sua refletância inicial, o que torna necessário o desenvolvimento de materiais com propriedades de resistência ao desgaste (BRETZ; AKBARI, 1997). Porém, limpezas periódicas podem amenizar a alteração dessa propriedade.

De maneira geral, a exposição ao tempo tende a diminuir a refletância de materiais claros e aumentar a refletância de materiais escuros. Em estudo realizado por Bretz e Akbari (1997), avaliou-se os efeitos provocados pelo envelhecimento de 26 tipos de telhados que originalmente apresentavam altas refletâncias. Os autores concluíram que estes efeitos dependem do tipo de revestimento, de sua textura, da inclinação da cobertura e da proximidade de fontes de sujeira, e que a maior redução de refletância, em torno de 20%, ocorre no primeiro ano. Os mesmos autores destacam que a lavagem periódica das superfícies pintadas pode restabelecer entre 90 e 100% da refletância original. Em publicação mais recente, Akbari et al. (2005) compararam os efeitos do envelhecimento em dezenas de coberturas de alta refletância, sob diferentes condições de conservação e limpeza. Os resultados comprovaram que, com o passar do tempo, as refletâncias são progressivamente afetadas pela radiação ultravioleta e por acúmulo de pó, sujeira e poluição urbana. No interior das cidades, a tendência do envelhecimento é reduzir altas refletâncias, pois o pó e outros detritos urbanos acumulados sobre as superfícies geralmente apresentam refletâncias médias.

Neste contexto, esta pesquisa tem o objetivo de avaliar os efeitos causados pela exposição ao intemperismo natural sobre as refletâncias de tintas brancas próprias para uso como revestimento de coberturas, a partir da exposição das mesmas pelo período de um ano. Pretende-se demonstrar a importância do desenvolvimento de materiais refletivos que mantenham suas características de alta refletância ao longo do tempo, além da necessidade de limpeza periódica das coberturas para evitar perdas da reflexão com a deposição de sujeira e poluentes sobre as mesmas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Amostras analisadas

Foram selecionadas nove amostras de tintas brancas para pintura de cobertura de edifícios disponíveis no mercado nacional, das quais uma é tinta acrílica convencional, duas (02) são tintas acrílicas refletivas e seis (06) são tintas refletivas com microesferas cerâmicas. As amostras foram numeradas de T1 a T9, seguidas da seguinte legenda: CONV (tinta acrílica convencional), MEC (tinta com microesferas cerâmicas), e REF (tinta acrílica refletiva).

Para a confecção das amostras foram utilizadas peças cerâmicas no tamanho de 8,0 x 8,0 cm, com rugosidades superficiais semelhantes às das vedações de edificações, permitindo resultados mais realistas em relação ao acabamento superficial. As amostras foram pintadas com uma demão de tinta na cor branco gelo como fundo, seguida de três demãos da tinta a ser analisada, com intervalo mínimo de duas horas entre demãos.

Tomou-se o cuidado de se obter amostras com superfícies homogêneas, predominando a cor e acabamento da tinta considerada.

A refletância inicial das amostras foi medida antes da exposição aos agentes atmosféricos. Posteriormente, foram coladas com silicone em placa de MDF impermeabilizada e fixada sobre um dos protótipos presentes no canteiro experimental do Laboratório de Construção Civil (LCC) do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos (Figura 1), permanecendo totalmente expostas às condições climáticas durante o período de 12 meses. A posição sobre o protótipo foi escolhida para maximizar a exposição à radiação solar, sem interferência de sombra de árvores e prédios vizinhos. As amostras foram orientadas ao Norte e com inclinação aproximada de 8° em relação ao plano horizontal.

Figura 1 – Amostras expostas ao intemperismo natural sobre protótipo.

(a) Protótipo no canteiro experimental.

(b) Amostras aderidas em placa sobre o protótipo.

Fonte: O autor.

O período de exposição das amostras foi de setembro de 2012 a janeiro de 2014. Importante salientar que durante quatro meses, entre julho e outubro de 2013 as amostras foram mantidas guardadas em local fechado no laboratório, devido a período de intervenções no canteiro experimental do LCC, que poderiam afetar as condições naturais de exposição das amostras, retornando para exposição em 30 de outubro de 2013. Assim, houve a interrupção da exposição no referido período, e por isso para completar 1 ano de medições estendeu-se a exposição das amostras até janeiro de 2014.

Assim, as medidas das refletâncias ocorreram respectivamente nos seguintes períodos:

- Inicial: setembro de 2012;
- Segunda medição: dezembro de 2012;
- Terceira medição: março de 2013;
- Quarta medição: junho de 2013;
- Quinta medição: janeiro de 2014.

Avaliações periódicas foram realizadas por observação visual, com registro fotográfico, e instrumental, onde foram analisados o aspecto geral das amostras e a refletância solar, esta última realizada em laboratório.

2.2 Medições de refletância espectral

As análises óticas foram realizadas em espectrofotômetro Varian modelo CARY 5G, do Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica da Universidade Federal de São Carlos. Este espectrofotômetro foi escolhido porque varre a região espectral relativa ao ultravioleta, visível e infravermelho, na faixa de operação entre 185 nm e 3300 nm, possibilitando escolher as regiões do espectro pertinentes à pesquisa. Neste trabalho, as amostras foram ensaiadas a cada 1nm, no intervalo de 300 a 2500 nm, que é a região do espectro solar que apresenta maior concentração de energia proveniente do Sol, de acordo com o espectro solar padrão definido pela ASTM (2003). Este intervalo foi subdividido em três, caracterizando as regiões do ultravioleta (300 a 380 nm), visível (380 a 780 nm) e infravermelho-próximo (780 a 2500 nm). As medições foram realizadas de acordo com padrões definidos pelas normas ASTM E903-96 (ASTM, 1996) e ASHRAE 74-1988 (ASHRAE, 1988).

As refletâncias médias por faixa do espectro solar (UV, VIS, IV, Total) foram ajustadas ao espectro solar padrão definido pela ASTM (2003), conforme método apresentado por Dornelles (2008). Este ajuste faz-se necessário, pois a intensidade da radiação solar não é constante ao longo do espectro e sua distribuição depende do clima, altitude e das diversas características atmosféricas que se modificam frequentemente (nebulosidade, presença de vapor d'água, poluição, etc.). E os dados de refletância solar obtidos pelo espectrofotômetro caracterizam o comportamento ótico das diferentes amostras quando expostas a uma energia constante ao longo de todo o espectro solar. Ou seja, este cálculo não considera o percentual de energia incidente em cada comprimento de onda, pois o espectrofotômetro não faz essa distinção, o que acarreta distorções no caso da caracterização das superfícies frente à radiação solar, pois esta apresenta variações acentuadas de valores de energia incidente no intervalo estudado.

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As curvas espectrais de refletância das amostras medidas quando novas e após a exposição por três, seis, nove e doze meses respectivamente, são apresentadas nas figuras 2 a 6. No Quadro 1 são apresentadas as refletâncias integradas aos comprimentos de onda da visível e do espectro solar total, cujos valores já estão ajustados ao espectro solar padrão definido pela ASTM (2003), conforme método apresentado por Dornelles (2008). E na figura 7 é apresentado um gráfico de colunas comparativo com as refletâncias médias totais de cada amostra quando novas e após 3, 6, 9 e 12 meses de exposição, respectivamente.

Observa-se que para a tinta T1 (convencional), a diminuição da refletância solar inicial foi mais significativa a partir do sexto mês de exposição, mantendo-se nessa faixa até concluir um ano de exposição ao intemperismo natural. Sua refletância solar diminuiu de 91% para 79%, uma redução absoluta de 12% em um ano, sendo que nos três primeiros meses essa redução foi menos significativa, aproximadamente 2,4%. No caso da tinta T2, com microesferas cerâmicas, a redução foi mais significativa até 9 meses de exposição, de 82,1% para 68,1%, mantendo-se nessa faixa com um ano de exposição (66,3%), sendo a redução total de 15,8% em um ano de exposição. Ou seja, superior à redução que ocorreu na tinta T1 convencional. Além disso, a tinta T1 convencional foi a que apresentou a menor perda em sua refletância solar ao longo do período de exposição, caracterizando-a como a tinta mais refletiva entre as analisadas nesta pesquisa, e também foi a que apresentou maior poder de manutenção de sua capacidade refletiva neste período.

Figura 2 – Curvas de refletância espectral das tintas T1 e T2.

Para as tintas T3 e T4, o impacto maior na redução da refletância solar ocorreu até o 6º mês de exposição das amostras. Para a tinta T3 a redução foi de 15,5% (de 81% para 65,5% após 1 ano) e para a tinta T4 reduziu 16,8% (de 84,8% para 68%).

Figura 3 – Curvas de refletância espectral das tintas T3 e T4.

No caso das tintas T5, T6 e T7, comportamento semelhante aconteceu, com maiores impactos da exposição ao tempo até o sexto mês. Particularmente a tinta T7 foi a que apresentou a maior diminuição em sua refletância solar ao longo de um ano de exposição, reduzindo de 78,4% para 60,6%, uma redução absoluta de 17,8%, conforme apresentado no Quadro 1 e na Figura 7.

Figura 4 – Curvas de refletância espectral das tintas T5 e T6.

Figura 5 – Curvas de refletância espectral das tintas T7 e T8.

A tinta T8 refletiva teve redução na sua refletância inicial já no terceiro mês de forma bastante significativa (de 73,6% para 63,2% - redução de 11,3%) e manteve-se nesta faixa ao longo dos demais meses, até completar um ano de exposição, finalizando com refletância solar de 61,1%. A tinta T9 refletiva já teve comportamento diferenciado desta, sendo que a redução de 14,4% na refletância foi gradativa ao longo do tempo, de 75,9% inicial para 61,5% final.

Figura 6 – Curvas de refletância espectral da tinta T9.

Na figura 7 é apresentado um gráfico de colunas comparativo com as refletâncias médias totais de cada amostra quando novas e após 3, 6, 9 e 12 meses de exposição, respectivamente. Também está em destaque a variação absoluta na refletância solar (diminuição da refletância) quando nova e após 1 ano de exposição, conforme discutido anteriormente. Em destaque na figura (grifo amarelo), as amostras que apresentaram maiores diminuições em suas refletâncias solares, neste caso as tintas T6-MEC e T7-MEC, ambas que possuem microesferas cerâmicas em sua composição. Para ambos os casos, as mesmas apresentavam, visualmente, rugosidade superficial superior às demais amostras, em especial a amostra T7-MEC, justamente a que apresentou maior alteração em sua refletância solar (inicial=78,4% e 12meses=60,6%, diminuição de 17,8%), como pode ser observado na Figura 8, com uma imagem da amostra antes da exposição ao tempo (imagem da esquerda) e após os 12 meses de exposição (imagem da direita). Este comportamento comprova a conclusão de estudos anteriores (Seker; Tavit, 1996) que indicam que a rugosidade superficial pode influenciar na modificação da refletância solar ao longo do tempo, pois a mesma facilita o acúmulo de detritos, fuligem e poeira em sua superfície, e estes interferem na capacidade de refletir mais radiação.

Apesar da rugosidade das tintas não ter sido avaliada nesta pesquisa, e com a confecção das amostras da forma mais homogênea possível, as características de produção industrial de algumas delas fazem com que a superfície pintada se torne mais rugosa em relação às outras tintas (caso das tintas T6-MEC e T7-MEC citadas anteriormente). Esta rugosidade não foi medida nesta pesquisa, porém foi observada e detectada visualmente, como registro fotográfico apresentado na Figura 8, e deve ser considerada na discussão dos resultados aqui apresentados.

Quadro 1 – Refletâncias médias (VIS e TOTAL) das tintas expostas ao intemperismo natural quando novas e após 3, 6, 9 e 12 meses de exposição.

Sigla	Refletâncias Médias Ajustadas (%)									
	NOVA		3 MESES		6 MESES		9 MESES		12 MESES	
	VIS	Total	VIS	Total	VIS	Total	VIS	Total	VIS	Total
T1-CONV	93,7	91,0	90,0	88,6	82,6	81,7	82,0	81,6	78,5	79,0
T2-MEC	86,3	82,1	83,4	80,4	75,3	73,3	68,3	68,1	66,1	66,3
T3-MEC	84,9	81,0	76,8	75,1	69,2	68,2	67,9	67,5	65,4	65,5
T4-MEC	89,8	84,8	80,1	77,4	73,9	72,0	70,8	69,8	68,2	68,0
T5-MEC	85,2	80,9	77,7	75,2	69,3	68,3	67,8	68,0	67,1	67,1
T6-MEC	87,8	85,3	81,4	81,0	72,5	73,3	64,1	67,3	67,2	68,9
T7-MEC	82,8	78,4	72,2	70,1	64,0	63,3	61,0	61,6	59,8	60,6
T8-REF	77,4	73,6	63,8	62,3	62,5	62,3	60,4	61,1	60,2	61,1
T9-REF	80,5	75,9	73,3	70,8	66,3	65,0	68,5	67,2	61,1	61,5

Fonte: O autor.

Figura 7 – Alterações na refletância solar após 3, 6, 9 e 12 meses de exposição.

Fonte: O autor.

Figura 8 – Amostra T7-MEC inicial (esquerda) e após 12 meses (direita) de exposição ao intemperismo natural.

Fonte: O autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, foi investigado o impacto que a exposição ao intemperismo natural de amostras de tintas causa sobre as refletâncias iniciais das mesmas. Após a medição da refletância solar das tintas antes da exposição e periodicamente a cada três meses, observou-se que para todas as amostras houve uma redução significativa da refletância espectral inicial das tintas após a exposição ao tempo por 1 ano, o que comprova os efeitos da deposição de detritos presentes na atmosfera sobre a superfície das coberturas.

A tinta branca convencional teve a menor redução em sua refletância solar (aproximadamente 11,9%). Já as tintas com microesferas cerâmicas em média tiveram uma redução de 15,8% em suas refletâncias solares, enquanto as tintas refletivas a redução média foi de aproximadamente 13,5%.

Em algumas tintas, a redução da refletância espectral foi menos significativa do que em outras, podendo ser resultado da menor facilidade de aderência da sujeira sobre a película de tinta, ou sua capacidade de limpeza com a incidência de chuvas, por exemplo ao longo do ano. A rugosidade superficial também é fator importante responsável pelo acúmulo de sujeira sobre a superfície pintada, como observado com a tinta T7-MEC, que contém microesferas cerâmicas em sua composição, apesar da rugosidade não ter sido caracterizada quantitativamente neste estudo.

Os resultados desta pesquisa ressaltam a importância do desenvolvimento de tintas e revestimentos que mantenham sua capacidade refletiva ao longo do tempo, seja através da dificuldade da aderência de sujeira em sua superfície, ou através de limpeza periódica (ou repintura) de coberturas expostas ao sol, com o objetivo de restabelecer a refletância inicial das mesmas, ou ao menos de recuperar parte da refletância inicial da tinta. Um tempo maior de exposição das amostras seria importante para um estudo mais aprofundado sobre durabilidade e manutenção da refletância das tintas para cobertura ao longo do tempo. Neste caso, seria possível que a tinta branca convencional apresentasse desgaste maior que as tintas com microesferas cerâmicas, por exemplo, e assim o percentual de redução da refletância solar da tinta convencional seria superior ao observado nesta pesquisa, no período avaliado.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, pelo apoio recebido. À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- AKBARI, H. ; BERHE, A. A. ; LEVINSON, R. ; GRAVELINE, S. ; FOLEY, K. Aging and weathering of cool roofing membranes. **Report LBNL-58055**. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2005.
- AKBARI, H.; POMERANTZ, M.; TAHA, H. Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas. **Solar Energy**, v.70, p.295-310, 2001.
- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). **E903-96**: standard test method for solar absorptance, reflectance, and transmittance of materials using integrating spheres. ASTM International, 1996.
- _____. **G173-03**: standard tables for reference solar spectral irradiances - direct normal and hemispherical on 37° tilted surface. ASTM International, 2003.
- AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, (ASHRAE). **74-1988**: method of measuring solar-optical properties of materials. Atlanta, 1988.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220-1**: desempenho térmico de edificações - parte 1: definições, símbolos e unidades. Rio de Janeiro, 2005.
- BERDHAL, P.; BRETZ, S. E. Preliminary survey of the solar reflectance of cool roofing materials. **Energy and Buildings**, v.25, p.149-158, 1997.
- BRETZ, S.; AKBARI, H. Long-term performance of high-albedo roof coatings. **Energy and Buildings**, v.25, p.159-167, 1997.
- DORNELLES, K. A. **Absortância solar de superfícies opacas: métodos de determinação e base de dados para tintas látex acrílica e PVA**. 2008. 160p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.
- DOULOS, L.; SANTAMOURIS, M. LIVADA, I. Passive cooling of outdoor urban spaces: the role of materials. **Solar Energy**, v.77, p.231-249, 2004.
- EPA - US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, US DEPARTMENT OF ENERGY. **Energy Star Reflective Roof Products**. Disponível em: <http://www.energystar.gov/index.cfm?c=roof_prods.pr_roof_products>. Acesso em: 30 jul. 2009.
- GOMES, R. J. **Condicionamentos climáticos da envolvente dos edifícios para habitação: ensaio de aplicação ao caso da região de Lisboa**. Lisboa: Ministério das Obras Públicas - Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Memórias do LNEC, v.2, 1962.
- LEVINSON, R.; BERDHAL, P.; AKBARI, H. Solar spectral optical properties of pigments - part 1: model for deriving scattering and absorption coefficients from transmittance and reflectance measurements. **Solar Energy Materials & Solar Cells**, n.89, p.319-349, 2005.
- MULHALL, C.; AYNLEY, R. **Solar absorptance and uninsulated houses in the humid tropics**. In: CONFERENCE ON PASSIVE AND LOW ENERGY ARCHITECTURE, 16., 1999, Brisbane. Proceedings... Brisbane, 1999.
- SEKER, D. Z.; TAVIL, A. Ü. Evaluation of exterior building surface roughness degrees by photogrammetric methods. **Building and Environment**, v. 31, n. 4, 1996.
- SIMPSON, J. R; McPHERSON, E. G. The effects of roof reflectance modification on cooling loads of scale model residences in Tucson, Arizona. **Energy and Buildings**, v.25, 127-137, 1997.
- SYNNEFA, A.; SANTAMOURIS, M.; LIVADA, I. A study of the thermal performance and of reflective coatings for the urban environment. **Solar Energy**, v.80, p.968-981, 2006.

ÁREA TEMÁTICA

GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

LEVANTAMENTOS DE ERROS EXECUTIVOS EM EDIFÍCIOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO

SOUSA, Michel Wendell Silva (1); CABRAL, Antonio Eduardo Bezerra (2)

(1) GPMATE/UFC (2) GPMATE/PEC/UFC, eduardo.cabral@ufc.br

RESUMO

A alvenaria estrutural está sendo um sistema construtivo bastante empregado no Brasil, principalmente com o incentivo que o governo está oferecendo com campanhas de habitação popular. Porém, apesar de ser um sistema construtivo bastante antigo, nota-se certa dificuldade dos profissionais que executam esse tipo de estrutura, que se evidenciam pela presença de várias falhas construtivas que se observam na obra durante a fase de elevação da alvenaria. Este trabalho tem como objetivo apontar os principais erros normalmente encontrados na fase de execução da alvenaria estrutural a partir de um levantamento de campo, comparando com os critérios de aceitabilidade descritos pela literatura nacional. Foi realizado um levantamento de campo numa empresa que atua em Fortaleza/CE executando prédios residenciais em alvenaria estrutural, onde, de posse desses dados, foi feita uma análise geral de quais erros executivos são mais incidentes na etapa de elevação das alvenarias, discutindo-se também as possíveis causas de tais ocorrências. Como resultado observou-se que os erros mais ocorrentes foram os desaprumos na alvenaria, erros de paginação com a utilização de blocos quebrados, o não preenchimento de diversas juntas com a argamassa e a falta de padronização quanto às espessuras dessas juntas. Uma medida importante que pode ser tomada para amenizar a maioria desses erros é a utilização de ferramentas adequadas e padronizadas e o emprego de mão-de-obra qualificada e preparada para esse tipo específico de sistema construtivo.

Palavras-chave: alvenaria estrutural, erros executivos, manifestações patológicas.

ABSTRACT

The structural masonry is constructive system very used in Brazil, especially with the incentive that the government is offering due to public housing campaigns. However, despite being a fairly old building system, there is some difficulty who perform this type of structure, which are evidenced by the presence of several construction flaws that are observed in the work during the elevation of the masonry. This paper aims to describe the main errors usually found in the implementation phase of structural masonry from a field survey, compared with the acceptability criteria described by the national literature. A field survey was made in a company engaged in Fortaleza/CE at residential buildings in structural masonry, where from these data, a general analysis of errors which executives are more incidents on the rise masonry step is taken, it will also be held discussing the possible causes of such occurrences. As a result it was observed the most plumbs occurred in masonry, paging errors with the use of broken plates, failure to satisfy various joints with mortar and lack of standardization regarding the thicknesses of these joints. An important measure that can be taken to mitigate most of these errors is the use of appropriate and standardized tools and the use of skilled labor and prepared for this particular type of construction system.

Keywords: structural masonry, executives errors, pathological manifestations.

1 INTRODUÇÃO

A indústria de construção civil no Brasil está numa fase bastante favorável e vem crescendo cada vez mais, juntamente com a inserção de novos sistemas construtivos, e é urgente que se usem tecnologias inovadoras e eficientes, proporcionando qualidade e ao mesmo tempo, menor custo que os sistemas construtivos convencionais atualmente aplicados no país. Segundo Pedroso (2004), destes sistemas, a alvenaria é um processo construtivo presente em todas as regiões, tendo seu uso como vedação ou como estrutura, a chamada alvenaria estrutural.

Segundo Kalil e Leggerini (2002), a alvenaria estrutural atingiu o auge no Brasil na década de 80, onde era utilizada principalmente para a construção dos conjuntos habitacionais, pois tinha um grande potencial de redução de custos, o que levou também a diversas construtoras e produtoras de blocos investirem nessa tecnologia para torná-las mais vantajosa. Porém, há alguns anos foram observados muitos problemas na sua execução, que acabaram tendo que ser reparados nessas obras. Esses problemas devem-se ao uso de mão-de-obra não especializada ou sem conhecimentos necessários, materiais sem qualidade ou usados erroneamente (PRUDÊNCIO, 2003).

Esses últimos autores ainda citam que a inexperiência por parte dos profissionais com a utilização da alvenaria estrutural dificultou sua aplicação, causando várias manifestações patológicas nesse tipo de edificação, fazendo com que esse processo construtivo desacelerasse novamente.

Levando em conta que a alvenaria estrutural tem o papel não só de vedação, como também de sustentação estrutural, pequenas falhas cometidas na execução da obra podem acarretar em sérias manifestações patológicas não só relacionadas ao uso e ao custo, mas também à segurança, que poderá estar comprometida. Observa-se que uma série de erros que geralmente são cometidos na execução da alvenaria de vedação, dentre eles: a falta de prumo, dimensões inadequadas de juntas verticais e horizontais, modulação diferente da que é exigida em projeto, dentre outros, que se não forem sanados ainda durante a fase de elevação desta, certamente causarão alguma manifestação patológica podendo trazer junto prejuízos, incômodo aos usuários, dentre outros problemas. Diante do grande volume de obras em alvenaria estrutural que estão surgindo em âmbito nacional, torna-se interessante a caracterização desses erros.

Portanto, o objetivo deste trabalho é apontar os principais erros usualmente encontrados na fase de execução da alvenaria estrutural de blocos cerâmicos a partir de um levantamento de campo (estudo de caso), comparando-os com os critérios de aceitabilidade descritos pelas normas nacionais. Não será objeto deste artigo as repercussões ou consequências dos erros encontrados no levantamento de campo para com os usuários ou órgãos financiadores do empreendimento.

2 METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento de campo em uma obra de prédios residenciais em alvenaria estrutural e que fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, buscando-se quais erros executivos eram mais incidentes na etapa de elevação das alvenarias e suas possíveis causas. A obra escolhida para ser feito o levantamento possui 4 torres, cada torre com 5 pavimentos e cada pavimento com 8 apartamentos, totalizando um total de 160 apartamentos. Existem quatro tipologias de apartamentos no empreendimento, que se diferenciam pelo tamanho, número de quartos e suítes de cada unidade, dependendo da torre onde elas se encontram. No período de tempo da realização deste trabalho a obra encontrava-se na etapa de término da alvenaria dos

últimos pavimentos e início dos acabamentos nos primeiros pavimentos. Levando em conta a fase que a obra estava, foram tirados como amostragem apenas os apartamentos dos dois últimos pavimentos de cada torre, totalizando 64 apartamentos, o que significam 40% do número de total de unidades do empreendimento.

Foram escolhidos 7 itens para avaliação da alvenaria nas visitas aos apartamentos: *Locação das paredes*, onde foram analisadas se os eixos das paredes estão locados nos lugares indicados em projeto; *Paginação dos blocos*, onde foram analisados se os diferentes tipos de blocos estão alocados na parede da maneira indicada nos projetos de elevação; *Prumo*, onde foram medidas quais paredes estão com desaprumos, e o quanto elas estão (o valor representativo por apartamento foi tirado como o maior desaprumo encontrado nas paredes que o compõe); *Alinhamento das paredes*, onde foram analisadas as planicidades das paredes; *Preenchimento das juntas*, onde foram computadas as juntas secas que forem encontradas; *Juntas Verticais*, onde foram analisados os tamanhos ou a ausência das mesmas (o valor usado para representar aquele apartamento foi a máxima dimensão das juntas verticais que foram medidas); e *Juntas Horizontais*, onde também foram analisados os tamanhos ou a ausência das mesmas (o valor usado para representar aquele apartamento foi a máxima dimensão das juntas que foram medidas). Foram avaliadas todas as paredes dos apartamentos vistoriados.

Foi elaborada uma ficha de verificação para ser usada na fase de levantamento de dados na obra, que contém os serviços que serão avaliados, e quais os valores de aceitabilidade. De posse dos dados coletados foi feita uma análise geral de quais erros executivos são mais incidentes na etapa de elevação das alvenarias e suas possíveis causas. Buscou-se ainda apresentar as prováveis perdas geradas por esses erros, tais como a minoração da resistência estrutural do edifício, majoração dos custos que vão ser aumentados por conta de possíveis re-serviços e adequações de serviços sucessores ao da alvenaria, geração de maior volume de resíduos de construção civil e possíveis problemas de utilização do apartamento pelo morador.

3 RESULTADOS

Os dados levantados na obra estão dispostos nos quadros 1 a 4 para as torres 1 a 4, respectivamente.

Quadro 1 – Dados levantados na Torre 1

Torre 01																	
Itens Analisados	APARTAMENTOS																
	401	402	403	404	405	406	407	408	501	502	503	504	505	506	507	508	
Valor máximo do desvio na locação das paredes (mm)	5	4	4	6	5	5	5	3	6	7	5	4	6	8	5	6	
Espessura máxima da junta vertical (mm)	60	60	35	20	50	25	70	15	17	22	24	20	16	70	14	20	
Espessura mínima da junta vertical (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Espessura máxima da junta horizontal (mm)	15	14	14	16	20	22	13	16	22	21	25	22	14	15	30	25	
Espessura mínima da junta horizontal (mm)	5	4	6	6	5	5	0	3	8	7	6	5	0	4	5	0	
Diferença de prumo (mm)	11	4	3	16	4	5	3	12	8	6	4	2	10	1	6	10	
Modulação do blocos conforme projeto?	S	S	N	S	N	N	S	S	S	N	S	N	N	N	S	N	

Quadro 2 – Dados levantados na Torre 2

Torre 02																	
Itens Analisados	APARTAMENTOS																
	401	402	403	404	405	406	407	408	501	502	503	504	505	506	507	508	
Valor máximo do desvio na locação das paredes (mm)	5	7	7	8	3	7	6	5	4	7	4	7	5	6	2	7	
Espessura máxima da junta vertical (mm)	25	24	33	37	26	20	22	21	16	50	11	50	20	12	50	50	
Espessura mínima da junta vertical (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Espessura máxima da junta horizontal (mm)	24	31	14	15	21	24	22	21	15	13	20	22	13	15	16	18	
Espessura mínima da junta horizontal (mm)	0	4	0	0	0	6	7	8	4	3	0	5	6	5	4	7	
Diferença de prumo (mm)	10	15	12	16	7	6	9	12	8	8	10	6	5	12	4	10	
Modulação do blocos conforme projeto?	N	N	N	N	S	N	N	N	S	S	N	N	S	S	S	S	

Quadro 3 – Dados levantados na Torre 3

Torre 03																	
Itens Analisados	APARTAMENTOS																
	401	402	403	404	405	406	407	408	501	502	503	504	505	506	507	508	
Valor máximo do desvio na locação das paredes (mm)	4	5	6	7	4	6	5	4	5	7	4	5	6	7	3	6	
Espessura máxima da junta vertical (mm)	43	32	60	50	46	20	50	15	20	23	37	18	27	35	34	50	
Espessura mínima da junta vertical (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Espessura máxima da junta horizontal (mm)	19	23	14	16	20	23	17	19	18	17	22	22	13	15	23	22	
Espessura mínima da junta horizontal (mm)	3	4	3	0	3	0	4	6	6	5	3	5	3	4	5	0	
Diferença de prumo (mm)	10	9	10	15	5	5	14	12	8	7	7	12	7	6	5	13	
Modulação do blocos conforme projeto?	S	N	N	S	S	S	S	N	S	N	S	N	N	S	S	N	

Quadro 4 – Dados levantados na Torre 4

Torre 04																	
Itens Analisados	APARTAMENTOS																
	401	402	403	404	405	406	407	408	501	502	503	504	505	506	507	508	
Valor máximo do desvio na locação das paredes (mm)	5	5	6	7	4	6	6	4	5	7	5	5	6	7	4	6	
Espessura máxima da junta vertical (mm)	42	38	42	35	70	55	60	17	17	31	24	50	21	55	32	40	
Espessura mínima da junta vertical (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Espessura máxima da junta horizontal (mm)	19	22	14	15	20	23	17	18	18	17	22	22	13	15	23	21	
Espessura mínima da junta horizontal (mm)	2	4	0	0	3	0	3	5	6	5	0	5	0	4	4	0	
Diferença de prumo (mm)	10	12	16	15	14	5	8	12	13	7	7	6	12	6	5	15	
Modulação do blocos conforme projeto?	N	N	N	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	S	N	N	

Será apresentado a seguir especificamente cada um dos itens que foram analisados nos apartamentos do estudo de caso.

3.1 Locação das paredes

Foram conferidos se os eixos das paredes estavam locados nos lugares indicados em projeto, medindo-se os desvios, ou seja, a diferença de distância onde a parede era para estar locada, de acordo com o projeto, e onde ela realmente está. Na Figura 1 pode-se observar a média dos desvios máximos por torre e também os valores máximos de desvio na torre.

Figura 1 – Desvios médios e máximos de locação das paredes.

Apesar de todas as paredes apresentarem um pequeno desvio, observa-se que o mesmo não é representativo, pois os limites máximos admissíveis tirados da literatura é igual a 10 milímetros (Tomaz e Helene, 2000), enquanto as médias dos desvios medidos em campo variam entre 5 a 6 milímetros e valores máximos iguais a 8 milímetros. Considerou-se então que nenhuma das paredes da amostragem está fora do critério de aceitabilidade proposto.

3.2 Modulação dos blocos

Um item que se mostrou bastante falho na obra foi a modulação dos blocos. Os projetos de paginação da alvenaria elaborados pelo projetista praticamente não foram seguidos. Assim, no levantamento em obra verificou-se que 50%, 44%, 56% e 37% das alvenarias dos apartamentos das torres 1, 2, 3 e 4, respectivamente, apresentaram anomalias na modulação.

Com a modulação feita correta, a amarração das paredes seria simplificada, havendo um ganho significativo em termos da racionalização do sistema construtivo. Entretanto, sendo esta condição não atendida, foi necessária a utilização de unidades especiais para a correta amarração das paredes, o que pode trazer algumas consequências desagradáveis para o arranjo estrutural. Outra consequência da não realização da modulação correta da paginação está relacionada com a utilização de blocos quebrados para o ajuste da alvenaria. Esse procedimento incorreto resulta em um custo maior e uma racionalidade menor para a obra, que se verifica não só em relação à mão-de-obra para execução dos enchimentos propriamente ditos, mas também pelo seu efeito negativo no próprio dimensionamento da estrutura como um todo.

Verificou-se que em todas as torres, houve um número considerável de paredes que não seguiam critério nenhum de paginação, e que ainda contavam com muitos blocos quebrados para ajuste em espaços não modulados. Erros como esse ocorrem pela falta de mão-de-obra qualificada para a execução da alvenaria estrutural. Constatou-se ainda que muitos dos pedreiros que executaram a alvenaria eram acostumados somente com a execução da alvenaria de vedação e que não tinham experiência com a alvenaria

estrutural. Um fator que também dificulta bastante a execução da paginação correta é a grande variabilidade no tamanho dos blocos cerâmicos, onde foram constatados lotes inteiros de com a largura de quase um centímetro a mais do que o padrão. A Figura 2 mostra o registro fotográfico feito em uma parede de um apartamento da torre 02, que ilustra a utilização de vários blocos que foram quebrados para completar a alvenaria, sem seguir a paginação correta da parede.

Figura 2 – Inadequação na modulação da alvenaria de um apartamento da torre 2

3.3 Prumo e alinhamento das paredes

A Figura 3 apresenta a média dos desaprumos máximos por torre e também os valores máximos na torre.

Figura 3 – Desaprumos médios e máximos das paredes levantados em campo

Na análise dos prumos e alinhamento das alvenarias, também se constatou uma quantidade considerável de apartamentos com pontos de desaprumo. Como mostrado na literatura, os limites admissíveis são de 2 milímetros para cada metro de alvenaria, então considerando-se uma alvenaria padrão do apartamento com 2,80 metros de altura, o limite admissível passa a ser 5,60 milímetros. Observando os dados levantados, percebe-se valores consideráveis, com as médias por bloco variando entre 8 e 10 milímetros. Observou-se ainda valores máximos de até 16 milímetros de desaprumo.

Uma das possíveis causas desses desaprumos está relacionada à falta de ferramentas adequadas para a execução do trabalho como os escantilhões e o nível de bolha. Um fator que também deve ser considerado é a exigência pela velocidade de execução do serviço, onde se percebeu ser constante no canteiro de obras. Essa exigência aumenta as chances de aparecerem mais erros, principalmente no que se refere nos quesitos que dependem da fase de elevação da alvenaria, que a etapa que mais demanda tempo.

Além de causarem esforços adicionais na alvenaria que não foram considerados pelo projetista, os desaprumos e desalinhamentos existentes na alvenaria acarretarão em desperdícios futuros, isso por que na etapa de revestimento a espessura deste precisará ser maior para garantir a “planicidade” da parede. Esse aumento na espessura acarretará não só em um consumo maior de material, mas também demandará um maior tempo de mão-de-obra trabalhada para a execução do serviço.

Verificou-se, em campo, que a execução do serviço estava sendo feita sem a utilização de quase nenhuma das ferramentas que são recomendadas pela literatura e que foram comentadas nesse artigo. Da mesma forma da paginação, a grande variabilidade nas dimensões dos blocos cerâmicos facilita as falhas na execução da alvenaria estrutural quanto ao prumo e alinhamento das paredes.

3.4 Juntas

Na análise de preenchimento das juntas, foi conferida a existência, ou não, da argamassa que une os blocos, tanto as juntas horizontais como as verticais. Na Figura 4 pode-se observar uma parede com ausência de argamassa nas juntas verticais em alvenaria encontradas na torre 03. Em todos os apartamentos visitados, foi encontrada pelo menos uma parede com juntas sem o preenchimento. Em alguns casos os blocos cerâmicos estavam juntos um do outro sem nenhum espaçamento entre eles, porém em alguns apartamentos (como foi mostrado na Figura 4) foi deixado o espaçamento da junta, mas o mesmo não foi preenchido com a argamassa.

Segundo Romah (sem data), o não preenchimento dessas juntas verticais causa uma redução na resistência das estruturas aos esforços laterais e principalmente uma menor rigidez à flexão e ao cisalhamento. As faltas das juntas ainda causarão também a facilidade da entrada de intempéries, o que causará outras manifestações patológicas que acarretará consequências diretas aos usuários finais.

Figura 4 – Alvenaria com juntas verticais sem preenchimento

Fez-se uma análise também as juntas verticais e horizontais. Pôde-se observar que os apartamentos apresentaram algumas juntas verticais com espessura média de 35 milímetros e dois valores pontuais de 70 milímetros, sendo estes valores elevados se comparados com os limites encontrados na literatura que recomendam juntas médias de 10 milímetros. As Figuras 5-a e 5-b apresentam as aberturas médias e máximas de juntas verticais e horizontais, respectivamente, dos apartamentos das torres inspecionadas observadas nas alvenarias dos apartamentos avaliados.

Figura 5 – a) Juntas verticais médias e máximas levantadas em campo; b) Juntas horizontais médias e máximas levantadas em campo;

Observa-se que os apartamentos também apresentam algumas juntas horizontais elevadas (com a média em torno de 20 milímetros), se comparadas com os limites encontrados na literatura que recomendam juntas médias de 10 milímetros. Foram verificados alguns pontos em que nota-se a ausência da junta horizontal, o que é muito prejudicial à alvenaria.

As juntas horizontais se mostraram menos espessas que as verticais, mesmo assim ainda apresentam inconformidades se comparadas às indicações das normas, que ainda afirmam que juntas espessas diminuem gradativamente a resistência à compressão da alvenaria

3.5 Outros erros

Além dos erros executivos apresentados nos itens acima, também foram feitos registros de outros erros e manifestações patológicas que foram encontrados pontualmente durante a inspeção dos apartamentos, dentre eles: grauteamento mal executado deixando vazios (Figura 6-a), juntas fissuradas (Figura 6-b), rasgo na alvenaria decorrente da tubulação elétrica executada após a alvenaria e umidade nos blocos (Figura 6-c) e; fungos e bolor nos blocos (Figura 6-d).

Figura 6 – a) Grauteamento mal executado; b) Fissura na alvenaria; c) Rasgos na alvenaria; d) Bolor em blocos

4 CONCLUSÕES

Diante dos dados levantados, podem-se tirar as seguintes conclusões com base nos resultados apresentados:

- 1) Na item locação das paredes, apesar de a maioria destas apresentarem algum desvio, observou-se que o mesmo está dentro dos critérios de aceitabilidade, pois os valores máximos admissíveis para esses desvios são de 10 milímetros, enquanto a média de desvios das alvenarias foi de 5,5 milímetros.
- 2) Sobre a paginação da alvenaria, notou-se que não é dada muita importância para este item na obra. Em aproximadamente 50% da amostra foram encontradas paredes que apresentavam diferenças entre o projeto de paginação e o que foi executado.
- 3) Na conferência dos prumos das paredes, observa-se que o desaprumo também é um erro bastante comum. A média dos desaprumos medidos nos apartamentos foi 9 milímetros, enquanto o nível de aceitabilidade para as alvenarias avaliadas é de 5,6 milímetros.
- 4) As juntas de argamassas da alvenaria foi um dos pontos mais críticos dos erros levantados pois foram constatadas muitas juntas sem preenchimentos, principalmente as verticais. Notou-se grande variabilidade da espessura das juntas horizontais, com espessuras médias máximas de 18 milímetros e médias mínimas de 3,5 milímetros, enquanto os critérios de aceitabilidade são de 10 milímetros, podendo variar apenas 3 milímetros, para mais ou para menos. Com relação às juntas verticais, observou-se juntas com espessuras de 70 milímetros, enquanto que o valor limite é de 10 milímetros. Além de diminuir a resistência da alvenaria, juntas muito espessas afetam a paginação da alvenaria.
- 5) Outros erros e manifestações patológicas foram encontrados durante o levantamento de campo, como pontos inadequados de grauteamento, junta de argamassas com fissuras, rasgos na alvenaria para execução de pontos elétricos e umidade excessiva na base das paredes. Todos esses erros causam problemas tanto para a segurança estrutural da edificação, como no surgimento de manifestações patológicas que afetarão diretamente o usuário.

Muitos desses erros encontrados poderiam ser evitados, ou pelo menos amenizados com a utilização de todas as ferramentas disponíveis para a execução da alvenaria estrutural, bem como com a utilização de mão-de-obra experiente e capacitada. Outro fator que também merece importância é o controle de tamanho dos blocos, onde não devem ser utilizados blocos com dimensões fora de padrão.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15812**: Alvenaria estrutural - Blocos cerâmicos Parte 2: Execução e controle de obras. Rio de Janeiro, 2010.
- CAMACHO J. S. **Projeto de edifício de alvenaria estrutural**. Universidade Estadual Paulista, Ilha solteira, São Paulo, 2006.
- FREITAS JR, J. A.; **Construção Civil II: Alvenaria Estrutural**. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Sem data.
- KALIL, S. B.; LEGGERINI, M. R.; **Alvenaria Estrutural**. Curso de Graduação. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002.
- MANZIONE, L.; **Projeto e execução de Alvenaria estrutural – Primeiros passos da qualidade no canteiro de obras**. São Paulo, 2004.
- PEDROSO, G. M.; O Desenvolvimento do sistema construtivo em alvenaria estrutural no estado do Tocantins – **IV Jornada de iniciação científica do CEULP/ULBRA**, 2004.
- PRUDÊNCIO JR., L. R; OLIVEIRA, A L.; BEDIN, C.A. Alvenaria Estrutural de Blocos de Concreto. **Associação Brasileira de Cimento Portland, Gtec** - Florianópolis, 2002.
- RAMALHO, M.A.; CORRÊA, M.R.S. **Projeto de edifícios de alvenaria estrutural**. São Paulo: Pini, 2003.
- RICHTER, C.; MASUERO, A.B.; FORMOSO, C.T.; **Manifestações patológicas de alvenaria: uma análise de causa e efeito**. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS, 12., 2010, Córdoba.
- ROMAN, H. R.; SIGNOR, R.; RAMOS, A. S.; **Análise de Alvenaria Estrutural. Grupo de Desenvolvimento de Sistemas de Alvenaria** – Santa Catarina, Sem Data.
- THOMAZ, E.; HELENE, P., **Boletim técnico**: Qualidade no projeto e na execução de alvenaria estrutural e de alvenarias de vedação em edifícios. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2000.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO DOS TEMPOS DAS ATIVIDADES PARA REDUZIR PERDAS NA CONSTRUÇÃO

SOUZA, Bruno (1); SANTOS, Débora (2)

(1) Universidade Federal de Sergipe, e-mail: bralmeida@ymail.com, (2) Universidade Federal de Sergipe, e-mail: deboragois@ufs.br

RESUMO

Na construção civil os estudos dos conceitos da construção enxuta têm contribuído para a diminuição das perdas e, conseqüentemente, para o aumento da produtividade. Este trabalho tem por objetivo investigar quais são as contribuições da análise da distribuição dos tempos das atividades nos processos construtivos de estrutura (armação e fôrma) e de marcação de alvenaria, para a criação de melhorias que visem a redução de perdas na construção civil. A metodologia utilizada foi a aplicação da técnica de amostragem do trabalho, ao utilizar planilhas para a coleta de dados, onde foi possível identificar as porcentagens dos tempos das atividades produtivas, auxiliares e improdutivas. Foi adotada também a correlação dos tipos de perdas com os índices percentuais identificados. Assim, conhecendo os percentuais, foram sugeridas melhorias. Foram identificadas perdas do tipo transporte, espera e estoque principalmente, relacionadas com as etapas de execução de fôrma (escoramento das lajes), armação de lajes (amarração das barras de aço) e marcação de alvenaria respectivamente. As melhorias sugeridas foram substituição de equipamentos e mudanças no processo do produto, para contribuir com um fluxo contínuo do trabalho. Ao reduzir perdas do tipo transporte e espera, contribuiu-se para o desenvolvimento do setor e implementação de critérios competitivos.

Palavras-chave: Amostragem do trabalho, construção enxuta, produtividade.

ABSTRACT

In construction the studies of the concepts of lean construction have contributed to waste reduction and to increase productivity. This work aims to investigate what are the contributions of the analysis of the time distribution of activities in construction processes of structure (frame and mold) and labeling of masonry, for the creation of improvements aimed at waste reduction in construction. The methodology used was the technique of work sampling, using spreadsheets for data collection, where it was possible to identify the percentages of time of productive, unproductive and auxiliary activities. It has also adopted the correlation of the types of wastes with the percentage rates identified. Thus, knowing the percentages, improvements were suggested. Wastes such transportation, waiting and inventory primarily related to the execution steps of mold (bracing slabs), frame slabs (tying steel bars) and marking masonry respectively were identified. The suggested improvements were replacing equipment and changes in the product process to contribute with a continuous flow of work. By reducing

transportation and waiting wastes, it contributed to the sector's development and implementation of competitive criteria.

Keywords: *Work sampling, lean construction, productivity.*

1 INTRODUÇÃO

Segundo Souza (2006), a construção civil é um setor que demanda muita mão de obra e, por isso, muito tem se estudado na tentativa de aumentar sua produtividade. O estudo publicado em 1992 por Koskela trouxe para o setor conceitos de uma nova filosofia de produção. A construção enxuta, como ficou conhecida, tem como principal preocupação a redução das perdas oriundas não só das atividades de conversão como também das de fluxo (ISATTO; FORMOSO, 1998).

De acordo com Koskela (1992), é importante que haja uma otimização das atividades que agregam valor e uma redução daquelas que não agregam.

Verifica-se que a técnica de amostragem do trabalho é uma ferramenta importante com a qual é possível investigar como estão distribuídos os tempos das atividades desenvolvidas pelos operários ao longo do dia de trabalho e que podem ou não agregar valor ao produto. Nesta técnica, as atividades são distribuídas ao longo do tempo em atividades produtivas, auxiliares e improdutivas. As primeiras são as que agregam valor ao produto, os dois outros tipos não agregam.

Este trabalho teve como objetivo aplicar a metodologia de amostragem do trabalho e investigar quais são as contribuições da análise da distribuição dos tempos das atividades nos processos construtivos de estrutura e de alvenaria, para melhorias que visem a redução de perdas na construção.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Contexto histórico

Para Isatto e Formoso (1998), o Sistema Toyota de Produção surgiu em um momento em que as empresas seriadas passavam por dificuldades. O modelo tradicional, também chamado de modelo de conversão, já não respondia mais tão eficazmente. Esse é um modelo linear, onde existem matérias primas que são transformadas em produtos através de processos e subprocessos.

O modelo proposto por Shingo (1996) coloca a produção não mais como um sistema linear. Ele idealizou que existiam dois eixos diferentes. O primeiro seria o fluxo dos materiais, que se denominaria processo. O segundo, o fluxo do sujeito trabalho, podendo ser o homem ou uma máquina, que seriam as operações (ISATTO; FORMOSO, 1998).

O sistema Toyota, como ficou conhecido, tem dois pilares: o *Just-in-Time* (JIT), que preconiza que as partes constituintes só devem chegar à linha de montagem no momento e na quantidade que serão utilizadas; e a automação dos recursos humanos (COSTA et al., 2010).

As anomalias estão relacionadas com perdas no processo. Shingo (1996) classifica as perdas na produção em: superprodução, espera, transporte, processamento, movimento, produção de produtos defeituosos e estoques. Koskela (2004) ainda define o oitavo tipo de perda, que é o *Making-do*. Este último tipo de perda ocorre quando um operário começa um processo sem que todos os pré-requisitos estejam concluídos ou disponíveis.

Esse início no tempo errado pode gerar um aumento no tempo do processamento e um aumento da variabilidade do produto (KOSKELA, 2004).

Na década de 1990, o modelo desenvolvido pela Toyota Motor Company (que originou o Sistema Toyota de Produção) passou a ser conhecido como *Lean production*, o que significa, em português, produção enxuta. Segundo Womack (1992) apud Denari (2010), a produção enxuta é enxuta por usar menos quantidade de tudo, comparando com a produção em massa (modelo tradicional de produção). Em 1992, este modelo foi estudado por Koskela e adaptado para a realidade da construção civil. Com isto, originou-se a construção enxuta (*Lean Construction*).

2.2 Construção enxuta

Com o aumento da competitividade entre as empresas de construção civil e o aumento das exigências dos clientes, era preciso mudar a maneira de se produzir, para que fosse possível atingir lucros satisfatórios. Foi nesse cenário que em 1992, o estudioso Lauri Koskela discutiu a aplicação dos princípios do Sistema Toyota de Produção na construção civil, criando a Construção Enxuta (ISATTO; FORMOSO, 1998).

O principal objetivo da *Lean production* é reduzir as perdas. Para Shingo (1996), essas perdas deveriam ser mitigadas na etapa de processos. Denari (2010) reafirma que um dos principais focos da produção enxuta é na eliminação das perdas, que significa eliminar as atividades desnecessárias, ou seja, as atividades que não agregam valor. Porém, Koskela (1992) lembra que se deve evitar essas perdas principalmente nas atividades de fluxo. Fica claro que a redução das perdas é algo que deverá ser procurado continuamente (ISATTO; FORMOSO, 1998).

Koskela (1992) definiu assim a nova filosofia de produção aplicada à construção civil como a produção através de um fluxo de materiais e/ou informações. Neste fluxo, os materiais podem estar em quatro estados: processamento, inspeção, espera ou transporte. Assim, o modelo proposto reduz-se a duas visões de produção, ou seja, ou o material estará em fluxo ou em processo de conversão.

Deste modo, contrapondo ao modelo tradicional, o qual via a produção como um conjunto de atividades de conversão apenas, onde entravam matérias primas e saíam produtos acabados ou semi-acabados, surgiu o modelo da construção enxuta, onde o processo é constituído por atividades de processamento, transporte, espera, conversão e inspeção.

Koskela (1992) divide o fluxo em atividades que agregam valor ao produto final e atividades que não agregam. Na figura 1, as atividades inseridas nas caixas em tom de cinza são as atividades que não agregam valor. São elas: movimentação, espera e inspeção, sendo a espera um estado e não uma atividade. As caixas sem preenchimento são as atividades que agregam valor ao produto final, representadas pelas atividades de processamento.

Figura 1 - Rede de fluxo idealizada por Koskela

Fonte: Koskela (1992)

Apesar da filosofia da construção enxuta ter sido criada em 1992, é comum os empreendimentos da construção civil não adotarem a visão de fluxo. Assim, tradicionalmente, estuda-se e aplica-se a produtividade e os fatores que interferem na produtividade para promover melhorias na produção. Porém, verifica-se que existem muitos fatores que interferem neste resultado e que ocorrem na forma de perdas de tempo das atividades de produção.

Assim, outra forma de contribuir com melhorias relacionadas à tarefa realizada pelos operários, que refletem na produtividade da equipe, é o estudo da distribuição das tarefas no tempo, ou seja, durante a jornada de trabalho. Isto está diretamente relacionado com o dimensionamento da equipe e como a mesma utiliza o tempo para realizar as tarefas programadas.

Freitas et al. (1994) apud Carvalho et al. (2004) afirmam que “somente através da observação do trabalho e do levantamento de dados é que podem ser propostas modificações no processo produtivo e explicadas estas modificações aos operários”. O método mais utilizado é o método de amostragem do trabalho, segundo Santos (1995).

3 METODOLOGIA

3.1 Descrição do objeto de estudo

O trabalho foi desenvolvido a partir de um estudo de caso em uma empresa construtora que atua no mercado imobiliário sergipano. A obra pesquisada é constituída por quatro torres de 11 pavimentos cada. O primeiro pavimento, térreo, é composto por sete apartamentos e os demais são pavimentos tipo com oito apartamentos cada.

Os processos construtivos a serem pesquisados foram definidos a partir de uma reunião realizada entre pesquisadores e de representantes da empresa, para selecionar os processos considerados prioritários. São estes: estrutura e alvenaria.

Na etapa de estrutura, a pesquisa ocorreu nas etapas de execução de fôrmas e montagem da armação. Para a etapa de alvenaria, foi pesquisado o serviço de marcação da alvenaria.

3.2 Ferramenta utilizada

Foi utilizado o método de amostragem do trabalho para o acompanhamento das atividades de montagem de fôrma de madeira e armação e marcação de alvenaria. A técnica de amostragem do trabalho é uma ferramenta importante para que as empresas possam fazer o estudo dos tempos gastos em cada um dos três tipos de atividades. Esses três tipos são: as que agregam valor ao produto (atividades produtivas), as atividades auxiliares e as atividades improdutivas.

O método consiste na observação direta sobre um determinado serviço, registrando a atividade executada no instante da observação, em planilhas pré-elaboradas, contendo todas as atividades constantes do ciclo da execução do serviço. Para as observações, adotam-se intervalos regulares de tempo entre elas (tempo de ciclo), disciplinando o trabalho do observador.

Os números de observações foram determinados através da equação desenvolvida por métodos estatísticos (Equação 1) (CARVALHO et al., 2004):

$$N = 4 \times \frac{p \times (1 - p)}{(S \times p)^2} \quad (1)$$

onde, N = número de observações à serem realizadas;
S = erro relativo em percentagem;
P = percentual de ocorrência do evento em decimal.

Adotou-se inicialmente para a carpintaria, para um erro de 10,00%, 2437 observações. A partir da consideração dessas variáveis foi possível fazer medições com um intervalo, entre medições, de 15 em 15 minutos, durante 5 horas por dia e com uma equipe de 14 operários. Neste caso, seriam necessários 9 dias. Ao longo da pesquisa esse tempo foi estendido até completar três ciclos de concretagens, aumentando, assim, o número de observações e diminuindo o erro relativo.

Para a equipe de armação, foi adotada a pesquisa com um erro de 10,00%, onde seriam necessárias também 2437 observações. Desta vez, as medições ocorreriam a cada 10 minutos, durante 5 horas por dia e com uma equipe de 10 operários. Como resultado, seriam necessários 9 dias.

Para a equipe de marcação de alvenaria foi adotada a pesquisa com um erro de 10,00%, onde seriam necessárias 2437 observações. Como as medições ocorrendo a cada 10 minutos, durante 5 horas por dia e com uma equipe de 6 operários, seriam necessários 14 dias.

As observações foram feitas de 7:00h às 12:00h ou das 13:00h às 17:00h, seguindo o intervalo entre as observações estabelecidos previamente.

As atividades realizadas por cada operário foram classificadas em produtivas, auxiliares ou improdutivas. As atividades produtivas agregam valor ao produto e são caracterizadas pelas operações de processamento. As atividades complementares, ou auxiliares, podem ocorrer na forma de operações de transporte, movimentação e inspeção. Por sua vez, as atividades improdutivas devem ser eliminadas e são caracterizadas por esperas e parada por diversos motivos, dentre outros. A classificação dessas atividades é de caráter subjetivo e pessoal para cada pesquisador. Pode acontecer de pesquisadores diferentes classificarem a mesma atividade de maneira diferente. Sendo assim, foram elaboradas planilhas por processo construtivo e dentro destes por tipo de mão de obra, se oficial ou ajudante (serventes). A divisão destas atividades nos grupos foi realizada ao consultar o procedimento operacional da empresa para os serviços pesquisados e após elaboração das planilhas foram submetidas à análise de um dos engenheiros da obra, para validação. A seguir, são apresentados os Quadros 1 e 2 que exemplificam, respectivamente, os três tipos de atividades para os profissionais oficiais e ajudantes da carpintaria.

Ao final de cada dia de coleta de dados, era contabilizado o percentual real de cada tipo de atividade.

Quadro 1 – Classificação do tipo de atividade referente aos oficiais carpinteiros

PRODUTIVAS	AUXILIARES	IMPRODUTIVAS
101 Colocação do gualho	201 Transferência de eixo	301 Espera por material
102 Fixação da grade do fundo	202 Aprumar grade junto à forma	302 Espera por conferência do técnico
103 Fixação de forma da grade	203 Marcação da linha de nível	303 Necessidades fisiológicas
104 Fixação de formas laterais	204 Desforma	304 Descanso
105 Fixação de forma de fechamento	205 Reforma de forma	305 Parado devido chuva
106 Fixação de grade de fechamento	206 Nivelamento	306 Falta
107 Colocação de atracadores no pilar	207 Colocação de garfos	307 Retrabalho
108 Colocação de fundo de vigas	208 Colocação de escoras	308 Fora do posto de trabalho
109 Colocação e fixação de formas laterais	209 Receber instruções	309 Parado sem motivo
110 Montagem de assoalho	210 Confecção de gualho maluco	310 Em deslocamento
111 Fixação arame painel externo	211 Fechamento encontro de viga	311 Transporte de materiais
112 Forma rebaixamento de varanda	212 Amarras nas escoras	
	213 Travamento fundo de viga	

Fonte: Quadro elaborado pelo autor.

Quadro 2 - Classificação do tipo de atividade referente aos serventes de carpinteiros

PRODUTIVAS	AUXILIARES	IMPRODUTIVAS
401 Apicoar concreto base de pilar	501 Receber instruções	601 Espera por material
402 Passar desmoldante nas formas	502 Limpeza do posto de trabalho	602 Necessidades fisiológicas
403 Transporte de material/ferramenta	503 Colocação de grade	603 Descanso
404 Colocação de garfos		604 Parado devido chuva
405 Colocação de escoras		605 Falta
406 Limpeza do material		606 Retrabalho
407 Segurar forma para reposicionamento		607 Fora do posto de trabalho
408 Preparação de estrutura para desforma		608 Parado sem motivo
409 Preparação de material		609 Parado
410 Auxílio gualho		610 Em deslocamento

Fonte: Quadro elaborado pelo autor.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Processo executivo de montagem de fôrma

Após análise dos dados de amostragem do trabalho e de realizar o acompanhamento dos serviços, foi feita a contabilização do número de observações, separando-as por grupo de acordo com a classificação exemplificada pelos Quadros 1 e 2. A partir daí foi possível elaborar o quadro apresentado na Tabela 1, o qual mostra um resumo dos tempos produtivos, auxiliares e improdutivos para os oficiais carpinteiros e seus ajudantes.

Tabela 1 - Resumo das percentagens de tempos produtivos, improdutivos e auxiliares para o processo de montagem de fôrma.

Quant. dados coletados	Tempos das atividades para Oficiais (%)			Tempos das atividades para Serventes (%)		
	Produtivos	Auxiliares	Improdutivos	Produtivos	Auxiliares	Improdutivos
4395	33,16%	27,97%	38,87%	68,85%	0,06%	31,09%

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

Durante o período da pesquisa foram identificadas perdas do tipo transporte de material referente à mão de obra dos oficiais. Estas foram classificadas previamente como improdutivas sendo que poderiam ser evitadas com medidas simples. Para o primeiro

ciclo, durante os 4 dias que antecedem a concretagem dos pilares, foram contabilizadas 110 observações de oficiais “transportando material”. Neste mesmo período, cada funcionário foi observado 80 vezes.

Caso fosse substituído um carpinteiro por um servente e este último em todas as observações fizesse transporte de material diminuiriam 80 das 110 observações desse tipo para os oficiais, restando ainda 30 observações de transporte de material realizado por oficiais. Nota-se claramente que poderia substituir na equipe um oficial por um servente, o que traria uma economia para a obra. Nos dois ciclos subsequentes foram contabilizados 88 e 104 observações de transporte de material respectivamente, o que comprova o alto índice desse tipo de atividade realizada por oficiais.

Como exemplo de perda do tipo processamento, foi observado durante a pesquisa que um carpinteiro fazia amarrações com sarrafos para que as escoras pudessem ficar fixas no seu local de uso. Esta foi uma atividade classificada como auxiliar e tinha uma duração aproximada de 1 dia para a execução e outro dia para sua retirada. Essa é uma atividade que não agrega valor e que poderia deixar de ser realizada caso a empresa adotasse práticas simples para evitá-la. Exemplos de alternativas para evitar tal perda é a substituição do equipamento de escoramento por um que utilize tripé e/ou andaimes (Torres). Fazendo um comparativo entre o custo da mão de obra para realização desse serviço e o custo da utilização dos equipamentos propostos, a obra economizaria R\$ 248,28 a cada laje concretada. Tendo em vista que o empreendimento pesquisado possui quatro torres de 11 pavimentos cada, a economia que poderia ser feita por cada laje passa a ser significativa.

Em termos dos princípios da construção enxuta que poderiam ser aplicados para minimizar as perdas na produção, observou-se que poderiam ser aplicados os princípios de redução de parcela de atividades que não agregam valor, como, por exemplo, o transporte de material feito por carpinteiros. Simplificação pela redução do número de passos e partes, onde se sugeriu a utilização de tripés e/ou torres para o escoramento. Ainda, pode-se destacar os princípios de estabelecimento de melhoria contínua ao processo e *benchmarking*, que tem por objetivo sempre buscar avanços que visem a melhoria de todo o processo, podendo inspirar-se em empresas do mesmo ramo que possuam boas práticas.

4.2 Processo construtivo de montagem de armação

Foram feitas as observações conforme descrito pela metodologia desse trabalho. As atividades executadas pelos armadores e seus ajudantes foram contabilizadas e separadas por grupos similarmente aos apresentados nos Quadros 1 e Quadro 2. Em termos gerais, o resultado da amostragem do trabalho encontra-se na (Tabela 2).

Observa-se que para os oficiais as atividades produtivas tiveram um percentual relativamente alto de 47,25%. Isto se justifica porque enquanto permanecem nas bancadas de armação o material está localizado próximo, evitando atividades de fluxo. Porém, ocorreram atividades auxiliares e improdutivas. Para estas destacaram-se as amarrações realizadas durante a armação das lajes e o descanso dos operários devido ao trabalho já estar concluído. Os serventes obtiveram resultados positivos para as atividades produtivas deles (70,14%). Isto ocorreu durante grande parte das observações.

Tabela 2 - Resumo das percentagens de tempos produtivos, improdutos e auxiliares para o serviço de execução de armação.

Quant. dados coletados	Tempos das atividades para Oficiais (%)			Tempos das atividades para Serventes (%)		
	Produtivos	Auxiliares	Improdutivos	Produtivos	Auxiliares	Improdutivos
2301	47,25%	20,97%	31,78%	70,14%	0,00%	29,86%

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

Verifica-se que o ciclo da armação é resumido em basicamente dois tipos de atividades: a armação das vigas e pilares nas bancadas e armação na laje (pilares, vigas, armação positiva e negativa de lajes) “in loco”. De maneira geral, os dias de armação nas bancadas são dias com alta percentagem de atividades produtivas. Nos dias de armação da laje, a percentagem de atividades produtivas cai acintosamente.

Essa redução é explicada, pois com o término da colocação das vigas apenas dois armadores faziam a distribuição das armações positivas e negativas, enquanto que de 6 a 7 operários faziam a amarração da armação durante aproximadamente 1,5 dias. Grande parte das perdas se deu devido à amarração das barras (processamento). Essas perdas poderiam ser evitadas com a utilização de telas já soldadas de fábrica, atendendo a todas as solicitações de projetos. Outra alternativa seria a utilização de equipamentos portáteis que fazem a amarração. Este equipamento substitui a torquês e mostra-se uma alternativa mais rápida. Vale salientar que a empresa em estudo já possui tais equipamentos, porém, não estava em utilização no canteiro pesquisado.

Por serem alternativas de rápida execução, poderia diminuir também o tempo entre a concretagem de pilar e a concretagem da laje (perda por espera). A diminuição desse tempo implicaria na redução das perdas referentes à carpintaria, pois os dois dias que a equipe de armação leva para preparar a laje são os dois dias que a equipe de carpintaria atinge os índices mais altos de tempos improdutos, como já foi visto anteriormente. A redução do tempo de ciclo da armação de uma laje também diminuiria o tempo total de execução da estrutura, diminuindo assim gastos com mão de obra, característica dessa etapa da obra, e o prazo da obra, uma vez que esta é uma atividade do caminho crítico do empreendimento.

Em termos dos princípios da construção enxuta que poderiam ser aplicados para minimizar as perdas na execução de armação, observou-se que poderiam ser aplicados os princípios simplificação pela redução do número de passos e partes, melhoria contínua no processo e *benchmarking*, além de redução do tempo de ciclo como descrito anteriormente.

4.3 Processo construtivo de marcação de alvenaria

Em termos da amostragem do trabalho, após a análise dos dados e de realizar o acompanhamento dos serviços, foi possível elaborar o resultado apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 - Resumo das percentagens de tempos produtivos, improdutos e auxiliares para o serviço de execução de marcação de alvenaria.

Quant. dados coletados	Tempos das atividades para Oficiais (%)			Tempos das atividades para Serventes (%)		
	Produtivos	Auxiliares	Improdutivos	Produtivos	Auxiliares	Improdutivos
744	45,54%	3,77%	50,69%	39,58%	1,98%	58,44%

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

De maneira geral, a relação da improdutividade, para este processo, refere-se à falta de material (argamassa) no início da manhã. A demora ou não da argamassa chegar ao pavimento é fator determinante na diminuição ou no aumento da improdutividade. Foi observado durante a pesquisa que pelo início da manhã era feito transporte de blocos pelo caminhão *munk*.

Como proposta de melhoria sugeriu-se que os blocos fossem transportados com antecedência. Assim, não se deveria esperar acabar o estoque do pavimento para que se reabasteca (perda), ou seja, deve-se trabalhar com um estoque de segurança, para garantir a continuidade do fluxo de produção. Portanto, os blocos que estariam sendo transportados pela manhã poderiam ter sido transportados no dia anterior.

Foi observado também que a quantidade de materiais transportados no fim da tarde era pequena, o que reforça o pensamento de que a distribuição dos materiais não estava organizada como deveria. Uma alternativa de melhoria quanto ao abastecimento seria a implementação da ferramenta *Kanban*, componente do sistema JIT (*Just in Time*).

Com relação aos princípios da construção enxuta poderia ser aplicado nesse processo o princípio de redução da parcela de atividades que não agregam valor, a exemplo do transporte da argamassa de maneira ineficaz e uma consequente espera pelo material.

5 CONCLUSÃO

Com a pesquisa desenvolvida, percebe-se que com a diminuição das perdas, ocorre o aumento da produtividade das equipes e, consequentemente, contribuiu-se para a competitividade das empresas.

O estudo em questão utilizou o método de amostragem do trabalho para identificar o percentual de tempos produtivos, auxiliares e improdutos para os processos construtivos. Foi possível então identificar perdas por transporte e processamento para a etapa de execução de fôrmas; perdas por processamento e espera, para a montagem da armação; e perdas no estoque e no transporte no processo de marcação de alvenaria; como também foi possível propor melhorias.

Com o conhecimento dos percentuais das atividades produtivas, auxiliares e improdutas, a pesquisa também tinha por objetivo investigar os motivos dos índices improdutos e propor soluções com base nos princípios da construção enxuta. Pode-se dar destaque ao primeiro princípio, de redução da parcela das atividades que não agregam valor ao produto e à simplificação pela minimização do número de passos e partes.

Como melhorias foram sugeridas desde substituição de equipamentos ou mudanças no processo do produto, de forma a contribuir para um fluxo contínuo do trabalho.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Luciana O., HEINECK, Luiz Fernando M., JUNGLES, Antônio Edésio. Uma crítica à utilização da técnica de observações instantâneas para obtenção de tempos produtivos, auxiliares e improdutivos em obra: uma metodologia para obtenção das constantes orçamentárias de consumo dos serviços de construção. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, X, 2004, São Paulo. **Anais...** São Paulo, 2004.

COSTA, George Silva; AZEVEDO, Mário José; RÔLA, Elmo Sales. Estudo sobre a existência de relação entre os princípios da construção enxuta e os critérios competitivos da produção. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, XIII, 2010, Canela. **Anais...** Canela, 2010, 10p.

DENARI, Caio Gustavo Pereira. **Aplicação dos princípios da construção enxuta em empresas construtoras**. 2010. Trabalho acadêmico orientado. Departamento de Engenharia Civil. Universidade Federal de São Carlos. São Carlos. 2010.

ISATTO, Eduardo L.; FORMOSO, Carlos T. A nova filosofia de produção e a redução de perdas na construção civil. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 1998, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis, 1998, 10p.

KOSKELA, Lauri. Application of the new production philosophy to construction. **Technical Report 72**, 1992, 75p.

KOSKELA, Lauri. Making-do: the eighth category of waste. In: ANNUAL CONFERENCE ON THE IGLC, 12th, Elsinore, Denmark. 2004. **Proceedings...** Elsinore, Denmark. 2004. 10p.

SANTOS, Aguinaldo dos. **Método de intervenção em obras de edificações enfocando o sistema de movimentação e armazenamento de materiais**: um estudo de caso. 1995, 170p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1995.

SHINGO, Shigeo. **O sistema Toyota de produção**: do ponto de vista de engenharia de produção. Porto Alegre; Artmed, 1996, 296p.

SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. **Como aumentar a eficiência da mão de obra**: manual de gestão da produtividade na construção civil. São Paulo: Editora Pini, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESIGN PARA A MANUTENIBILIDADE NO USO DA FERRAMENTA GSP NOS SERVIÇOS PREDIAIS INDUSTRIAIS

SILVA, Vanessa Cristine

Universidade Federal de Minas Gerais, e-mail: vanessacristinesilva@gmail.com

RESUMO

Partindo da importância da manutenção civil, pretende-se mostrar neste estudo o processo de gerenciamento de solução de problemas GSP, como sendo uma ferramenta de aplicação eficiente, adequada aos sistemas inteligentes, atendendo à satisfação dos clientes, ao reconhecimento do mercado, e alcançando padrões de alta qualidade e produtividade, dentro de um complexo industrial. As características singulares do processo de manutenção predial são pouco abordadas nas obras existentes, portanto este trabalho é apenas uma amostragem de como os sistemas de manutenção predial podem ser desenvolvidos por acompanhamento de uma ferramenta de gestão. As necessidades de constantes adequações na estrutura física de instalações, por motivo ergonômico ou para facilitar o dia a dia das pessoas, são situações que fazem parte da rotina de um gestor de manutenção civil predial e que, obviamente, se não houver uma gestão eficiente de toda essa demanda, diversos fatores podem ocorrer como: indisponibilidade nas instalações, riscos de acidentes, usuários insatisfeitos, condições físicas que irão impactar em improdutividade, custos altos e desnecessários e até mesmo a desvalorização do empreendimento.

Palavras-chave: Manutenção, gestão predial, processo produtivo.

ABSTRACT

Taking into account the importance of maintaining civil, this study aims to show the process of troubleshooting management GSP as a tool of efficient application, appropriate to the intelligent systems, taking into account the satisfaction of customers and the recognition of the market, and achieving high standards of quality and productivity, within an industrial complex. The unique features of the process of building maintenance are barely addressed in existing works, so this job is just a sampling of how the building maintenance systems can be developed for monitoring of a management tool. The need for constant adjustments in physical structure of facilities, by reason or ergonomic to facilitate the everyday life of the people, these are situations that are part of the routine of a civil maintenance and property manager that, obviously, if there is an efficient management of all this demand, several factors can occur as: unavailability on the premises, risks of accidents, disgruntled users, physical conditions that will impact in lack of productivity, high costs and unnecessary and even the devaluation of the enterprise.

Keywords: Maintenance, building management, production process.

1 INTRODUÇÃO

Conforme publicado em 1994, na NBR 5.462, a manutenção é definida como a combinação em ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou relocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida, num nível de desempenho exigido. Para tanto, as atividades de manutenção existem para manter sobre controle a degradação dos equipamentos e das instalações, causada pelo seu desgaste natural e pelo uso. Essa degradação se manifesta de diversas formas, desde a aparência externa ruim dos equipamentos até as perdas de desempenho e paradas de produção, fabricação de produtos de má qualidade e poluição ambiental. Já

a norma inglesa, BS-3811/1993, define manutenção como a combinação de qualquer ação para reter um item ou restaurá-lo, de acordo com um padrão aceitável.

A manutenção civil predial é, de fato, um tema pouco abordado nas literaturas técnicas. Percebe-se no setor uma carência de modelo de qualidade eficiente, seja por questões culturais ou por se pensar que serão apenas mais despesas e que não irão agregar valor ao sistema predial. A falta de uma organização de trabalho que tenha como base o processo simultâneo pode trazer consequências desagradáveis aos usuários como: indisponibilidade dos complexos prediais, baixa confiabilidade e o aumento de riscos das edificações. É importante destacar que a manutenção é uma atividade participante do processo produtivo e não uma mera atividade secundária de apoio. Portanto, deve haver a consciência da necessidade da empresa de maximizar lucros e minimizar custos. Este trabalho procura apresentar uma reestruturação das atividades de manutenção predial de rotina de forma sistêmica.

1.1 Objetivo

Este artigo busca apontar quais as ferramentas que podem ser adotadas para resolver problemas nos serviços da manutenção predial, demonstrando de forma sistêmica o uso do processo de gerenciamento do GSP – Grupo de Soluções de Problemas, através de quatro etapas de trabalho com o envolvimento de toda a equipe.

1.2 Justificativa

Segundo Ishikawa (1984), a manutenção tem que ter a instalação adequada e sempre disponível às necessidades da empresa, fazendo uso dos conceitos e métodos de qualidade no exercício de suas atividades, atendendo, assim, às necessidades de seu cliente através da produção. Além disso, a qualidade da manutenção está ligada a procedimentos de combate às falhas e suas causas, ao bom entrosamento da equipe, ao aumento da produtividade e à definição dos procedimentos da organização. Para o autor, várias ferramentas gerenciais relacionam-se às atividades dos responsáveis pela manutenção, tais como: CCQ (Circulo de Controle de Qualidade), TPM (Manutenção Produtiva Total), GQT (Gestão de Qualidade Total), PDCA (Método de Controle de Processos), MASP (Método de Análise e Solução de Problemas), FMEA (Análise de Modo de Falha), RCFA (Análise de Causa Raiz de Falha), MCC (Manutenção Centrada em Confiabilidade), Análise de Pareto, CEP (Controle Estatístico do Processo), Programa “5S”, 5W1H, Método dos Porquês, sendo importante saber que são simplesmente ferramentas e sua simples utilização não significa exatamente a obtenção de bons resultados. Por outro lado, o uso adequado dessas ferramentas pode levar a excelentes resultados, que podem contribuir para a qualidade na manutenção. Neste estudo, o GSP é um procedimento uniforme e padrão, através do qual as reais causas dos problemas são reconhecidas e eliminadas de forma duradoura. Para a solução desses problemas, são necessários o envolvimento e o comprometimento de todos e a resolução definitiva dos problemas. Para que se possa realizar melhor o trabalho do dia a dia, a solução de problemas é uma ferramenta que facilita a resolução dos problemas crônicos existentes nas áreas de manutenção.

2 METODOLOGIA

Para se desenvolver este trabalho, foram utilizadas as pesquisas bibliográficas, que apresentam conceitos, regras e diretrizes de um dado contexto para um projeto de viabilidade na implantação de uma ferramenta de gestão num complexo industrial no estado de Minas Gerais, e o estudo de caso, este, a mola propulsora desta etapa do trabalho. Com o objetivo de atender à necessidade de melhoria na produção e na redução de custos e desperdícios para o setor de manutenção, este projeto envolveu um grupo de engenheiros, analistas e técnicos, coordenados pelo supervisor de manutenção, para estabelecer indicadores, definir as metas e os planos de ação, através de várias sessões de *brainstorming*¹. Esses indicadores foram baseados em quatro etapas: 1 – Identificação; 2 – Observação; 3 – Análise; 4 – Plano de ação; 5 – Ação; 6 – Verificação; 7 – Padronização. Com base nas informações coletadas, cada etapa foi realizada através da criação de uma série de procedimentos, entre os quais a fiscalização e elaboração de padrões da rotina da manutenção civil predial. Cada indicador terá definida a meta que deverá cumprir a cada 30 dias, cabendo ao supervisor analisar se a ação é consistente e propõe melhorias nos processos.

3 ANÁLISE E RESULTADO DE DADOS

3.1 Identificação do problema

Os principais pontos levantados como barreiras referem-se ao baixo número de horas produtivas no contrato de manutenção civil predial e no atraso na entrega dos serviços. Uma vez apurados dados quantitativos, os valores contabilizados são: média de horas produtivas diárias por pessoa dos meses de setembro de 2009 a fevereiro de 2010 de 3,73 horas/mês, tendo como meta o valor meta de 4,29 horas/mês; número de ordens de serviço atendidas no período totalizando 894, para um efetivo de mão de obra contratado de 41 executantes e com 24 equipamentos no contrato.

3.2 Observação do problema

Na observação é necessário investigar os aspectos específicos do problema sob vários pontos de vista, por exemplo: a. *Tempo* – os resultados são diferentes de manhã, à tarde, à noite, às segundas-feiras e feriados; b. *Local* – deve-se levar em consideração as condições climáticas, unidade relativa do ar, temperatura do ambiente e condições dos instrumentos de medição. Foram utilizadas nesta etapa de observação as ferramentas de qualidade: cartas de controle e o gráfico de pareto.

3.2.1 Canteiro da contratada – layout inadequado

Neste ambiente foram identificados barreiras e fenômenos ocorridos de algumas especialidades rotineiras, tais como: a perda de tempo na distribuição de ferramentas e controle deficiente de materiais; área de serralheria incompatível com a necessidade; perda de tempo e controle deficiente nos serviços de vidraçaria em função da localização.

¹ O *brainstorming* (*tempestades de ideias sem críticas e julgamento*) é uma ferramenta associada à criatividade e seu uso se justifica na fase de planejamento na busca de soluções. Através de um grupo de pessoas, cria-se uma tempestade de ideias acerca do assunto tratado, objetivando a identificação de problemas e questionamento de causas ou a análise da relação causa e efeito.

3.2.2 *Planejamento e programação dos serviços*

A etapa de planejamento trata-se de uma abordagem sistêmica para integrar simultaneamente todos os processos relacionados. Para tanto se percebe a ausência e a deficiência no planejamento das ordens de serviços – cronograma mensal; a ausência de controle e acompanhamento sistemático da programação geral dos serviços; o formulário de apropriação de horas/serviços inadequado.

3.2.3 *Equipamentos*

O objetivo deste passo é fazer com que os operadores utilizem os padrões com a máxima efetividade. Nesse contexto, a utilização de equipamentos é baixa, além da quantidade de ferramentas de serralheria ser insuficiente, considerando também a indisponibilidade de equipamentos e veículos.

3.2.4 *Efetivos de mão de obra*

Esta abordagem mobiliza os executantes desde o início até o fim do ciclo do processo, incluindo qualidade, custos, prazos e necessidades dos clientes. Conforme observado em campo, o efetivo se mostrou insuficiente e inadequado para atender à demanda de serviços e ao elevado índice de absenteísmo e turn-over.

3.2.5 *Materiais*

Observa-se o controle deficiente de materiais requisitados para o almoxarifado; o desperdício (sobra de obra) não é reaproveitado; há demora na reposição do material e entrega em local indevido.

3.2.6 *Frentes de serviço*

Neste contexto, inspeções avaliam a situação do processo no contexto do ambiente, analisando equipamentos, materiais e operadores na rotina da manutenção. Neste passo o objetivo é combater a paralisação de atividades antes do horário previsto, evitar a perda de horas produtivas nas obras devido ao tempo de deslocamento de um local para outro; a baixa inovação de materiais e metodologias de execução; o baixo nível de qualificação e treinamento ao pessoal de obra; sobrecarga de atividades para o líder e baixa autonomia ao líder de campo; falta de planejamento de atividades que requerem permissões de trabalho.

3.3 **Análise**

O envolvimento de todas as pessoas é a principal contribuição na identificação das causas. As reuniões de *brainstorming* são participativas, pois é na base dos resultados das experiências que será confirmada ou não a existência de relação entre o problema e as causas mais prováveis. Uma ferramenta da qualidade importante utilizada nesta etapa é a Matriz GUT. Sua vantagem na gestão de problemas é auxiliar o gestor a avaliar de forma quantitativa a resolução dos problemas, objetivando priorizar possíveis ações corretivas e preventivas para alcançar um resultado parcial ou total da eliminação do problema. O início de partida para montagem da Matriz GUT é listar as causas contemplando os aspectos e os problemas a serem analisados. Em seguida, será atribuída uma nota para cada problema listado, dentro de três aspectos: gravidade, urgência e tendência. A gravidade representa o impacto do problema analisado sobre alguns aspectos tais como, tarefas, pessoas, resultados, processos e organizações. Ao

que se refere, o aspecto urgência significa a necessidade disponível de tempo e prazo para resolver o problema. Na tendência, fica evidenciado o potencial do problema, a probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema. A regra de cálculo que determinará o grau de prioridade do problema é feita pela multiplicação dos valores de cada problema seria $(G) \times (U) \times (T)$, sendo o produto da Matriz GUT = 125.

Quadro 1 – Análise das causas através da Matriz GUT

Causa	Gravidade Urgência Tendência			
	Muito	Médio	Pouco	Total
Acompanhamento deficiente de materiais no almoxarifado da contratada	(X)			125
Alto índice Absenteísmo e Turn-over	(X)			125
Baixo nível reciclagem profissional e treinamentos	(X)			125
Grande perda de tempo no deslocamento para canteiro/vestiário e obras	(X)			125
Planejamento deficiente de materiais	(X)			125
Processo de compras/suprimentos	(X)			125
Baixa otimização e insuficiência de equipamentos		(X)		45
Horas apontadas incorretamente e formulário dificultando esta atividade		(X)		27
Planejamento deficiente de uso de materiais nas frentes de serviços		(X)		27
Não existe um procedimento para solicitação de materiais			(X)	25
Baixa inovação metodologias de execução		(X)		25
Baixo índice de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais		(X)		15

Fonte: da autora, 2014

3.4 Plano de ação

Nesta etapa será elaborada a estratégia de ação em discussão com o grupo envolvido na seção de *brainstorming*. É importante observar que as ações serão tomadas sobre as causas fundamentais e não sobre seus efeitos. Nesse contexto deverá ser determinada a meta a ser atingida e a análise de custo de cada uma.

A ferramenta utilizada no plano de ação é o 5W2H, que significa um checklist das atividades que precisam ser desenvolvidas. O nome desse termo se deve às primeiras letras dos nomes (em inglês) das diretrizes utilizadas neste processo. What – O que será feito. Why – Por que será feito. Where – Onde será feito. Who – Por quem será feito. How – Como será feito. How much – Quanto custará fazer. O 5W2H faz com que se busque analisar cada causa em vários níveis, sempre questionando o “porquê” até chegar à raiz do problema.

Quadro 2 – Cronograma do Plano de ação

Etapa	Previsto de	Previsto até	Realizado de	Realizado até
1 – Identificação	11/3/2010	18/3/2010	18/3/2010	23/3/2010
2 - Observação	19/3/2010	19/4/2010	23/3/2010	20/5/2010
3 - Análise		20/4/2010	7/5/2010	20/5/2010
4 - Plano de Ação	10/5/2010	24/5/2010	28/5/2010	29/9/2010
5 - Ação		22/6/2010	30/9/2010	
6 - Verificação		1/9/2010	1/12/2010	
7 - Padronização	2/12/2010	9/12/2010		
8 - Conclusão		10/12/2010	17/12/2010	

Fonte: da autora, 2014

Quadro 3 – 5W2H Detalhamento dos projetos com informações para execução

Causas	O quê	Quem	Quando	Como	Onde	Por que	Quanto
Acompanhamento deficiente de materiais no almoxarifado da contratada.	Levantar o material no canteiro e definir a quantidade mínima em estoque.	Técnico	07/2009	Através da criação de um procedimento de controle	No canteiro de terceiros	Controle atual não atende	0,00
Deficiência no planejamento do controle dos serviços programados e em execução	Trabalhar o cronograma e a programação, de serviços liberadas para execução.	Supervisor	08/2009	Criar cronograma de serviços para execução com atualização Semanal	Na Manutenção civil predial	Planejamento não atende	0,00
Baixa inovação nas metodologias de execução	Estimular a equipe e os gestores da contratada a pesquisar em fontes especializadas de novos métodos executivos.	Supervisor	09/2010	Nas reuniões de rotina	Na Manutenção civil predial	Aumento de produtividade e melhores condições de trabalho	0,00

Fonte: da autora, 2014

3.5 Ação

Durante a execução desta etapa é necessário verificar fisicamente e no local quais as ações que necessitam da ativa cooperação de todos. As reuniões participativas e as técnicas de treinamento devem ser constantes. Todas as ações e os resultados bons e ruins devem ser registrados, com o tempo em que foram previstas e realizadas.

Quadro 4 – 5W2H Execução das ações

Andamento dos trabalhos	Quem	Como	Custo previsto	Custo realizado	Previsto	Realizado	Observações
Levantar o material no canteiro e definir a quantidade mínima em estoque; A contratada deverá repassar toda sexta feira à relação de materiais que necessitam de reposição.	Técnico	Através da criação de um Procedimento de controle de Material	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7/2010	7/2010	Após análise da situação atual foi elaborado um procedimento e um fluxo para melhorar processo de requisição de materiais.
Informar os fatos à contratada e líderes de campo, cobrar ações e intensificar fiscalização.	Técnico	Na reunião de rotina	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8/2010	9/2010	A fiscalização intensificada Principalmente no final do dia, ou seja, a chegada do pessoal no canteiro.
Estimular a equipe e os gestores da contratada a pesquisar em fontes especializadas de novos métodos executivos.	Supervisor	Na reunião de rotina	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8/2010	9/2010	Produtos novos que já estão sendo utilizados: argamassa de assentamento tijolos.

Fonte: da autora, 2014

3.6 Verificação

Ferramenta utilizada para itens de controle – trata-se de uma gráfica utilizada para avaliar a estabilidade, fazer um diagnóstico a fim de determinar se um processo está sob controle estatístico. Permite que se verifique quanto da variabilidade ocorre devido à

variação aleatória, inerente ao próprio processo (causas comuns), e quanto é devido às ocorrências não originais ao processo (causas especiais).

Figura1 – Gráfico de verificação de horas produtivas

Fonte: da autora, 2014

Quadro 5 – Verificação dos dados coletados e a frequência como ocorrem

Data	Base	Previsto	Realizado
09/2009	3,54		
10/2009	3,86		
11/2009	2,85		
12/2009	4,24		
01/2010	4,20		
02/2010	3,68		
03/2010		3,73	4,81
04/2010		3,73	5,28
05/2010		3,73	5,17
06/2010		3,73	5,13
07/2010		3,73	4,67
08/2010		3,73	4,79
09/2010		4,78	5,50
10/2010		4,78	5,21
11/2010		4,78	5,67
12/2010		4,78	
01/2011		4,78	

Fonte: da autora, 2014

3.7 Padronização

O principal objetivo da padronização exemplificada neste estudo através do quadro seis é esclarecer, através da ferramenta 5W2H, para que servem as atividades que efetivamente devem ser incluídas ou alteradas nos padrões já existentes e garantir que os novos padrões ou que as alterações nos existentes sejam transmitidas a todos os envolvidos.

Quadro 6 – Padronização – elaboração dos documentos controlados

O Quê	Quem	Como	Previsto	Realizado	Observações
Elaborar padrão de atendimento de ordem de serviço pelo contrato por Administração da Manutenção Civil Predial.	Técnico	Estabelecem do critérios que orientarão a forma de atendimento dos serviços pelo contrato por Administração.	12/2010	12/2010	Elaborado e registrado no SAP o padrão atendimento serviços no contrato por administração.
Elaborar padrão de Gerenciamento de Materiais	Técnico	Estabelecem do critérios que vão da solicitação ao recebimento dos materiais no canteiro da Contratada.	12/2010	12/2010	Elaborado e registrado no SAP o padrão gerenciamento de materiais (solicitação, requisição e recebimento).
Intensificar Fiscalização	Técnico	Identificando nas frentes de serviços situações de potencial ganho de horas produtivas	8/2010	12/2010	Esta atividade é constante e deve ser realizada por todos da equipe e Técnicos da manutenção Civil.

Fonte: da autora, 2014

4 CONCLUSÃO

Este artigo visou apontar as possibilidades de quais as ferramentas de gestão eficiente e de qualidade podem ser adotadas para a realização de um projeto no contrato de manutenção predial. Cabe, ainda, ressaltar que a elaboração de padrões e a intensiva fiscalização exemplificada em cada etapa do projeto foi uma das formas de reduzir o back log (tempo de espera) e contribuir para o aumento da produtividade do contrato de manutenção civil predial. Entretanto, o envolvimento de toda a equipe proporcionou o maior ganho nas atividades desenvolvidas, beneficiando principalmente o crescimento técnico/profissional do setor. Este estudo demonstra um avanço significativo para a aplicação em outros contratos, sobre a complexidade de se buscar uma forma sistêmica para a manutenibilidade² das edificações e incentivar a inovação do desenvolvimento tecnológico de produtos e serviços.

² Segundo a NBR 5.462/1994 “Manutenibilidade é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos.

No que se refere ao uso da metodologia à ferramenta GSP é eficiente e de fácil entendimento e trabalho, conduzindo a motivação da equipe para cumprir os passos de cada etapa e assim atingir os resultados.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos ao Programa de Pós-graduação do Mestrado do Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura da UFMG.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS:

_____. **NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. *Reliability and main maintainability - Terminology*. Rio de Janeiro. 1994. 37 p.

_____. **NBR 5674:** Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção. *Building maintenance — Requirements for maintenance management*. Rio de Janeiro. 2012. 25 p.

_____. **NBR 14037:** Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos. *Guidelines for building use, operation and maintenance manual preparation - Requirements for content preparation and presentation*. Rio de Janeiro. 2011. 16 p.

FALCONI, Campos Vicente. **Gerência da Qualidade- Total estratégia para aumentar a competitividade da empresa brasileira**. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni/ Escola de Engenharia da UFMG, 1990.

FALCONI, Campos Vicente. **Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia**. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni/ Escola de Engenharia da UFMG, 1990.

XENOS, Harilaus G. **Gerenciando a Manutenção Produtiva**, Belo Horizonte: editora de desenvolvimento gerência, 1998.

CHIU, H-N. & HUANG, B.S. The economic design of x control charts under a preventive maintenance policy. **International Journal of Quality & Reliability Management**, Cambridge, 13 (1): 61-71, 1996. REVISTA DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA • V. 11, Nº 22 – pp. 35-42. Acesso em 24/04/2014.

ISHIKAMA, Kaoru. **Quality control circles at work: cases from Japan's manufacturing and service sectors: editor – Asian productivity organization**. 1984. 232 p.

ISHIKAMA, Kaoru. **Guide to quality control. Series: industrial engineering & technology**. 2 ed. Quality Resources.1986. 226 p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

TENDÊNCIAS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ENTRE 2009 E 2013

COSTELLA, Marcelo F. (1); JACOSKI, Cláudio A. (2); SANTOS, Carlo A. (3)

(1) UNOCHAPECÓ e IMED, costella@unochapeco.edu.br (2) UNOCHAPECÓ, claudio@unochapeco.edu.br (3) UNOCHAPECÓ, carlo@unochapeco.edu.br

RESUMO

É prática comum no mercado da construção civil a substituição de mão-de-obra própria por terceirizada no intuito de reduzir custos diretos e, principalmente, custos indiretos com administração, gerência e fiscalização. A partir disso, surgem diversos cenários nas obras de construção civil predial, que vão desde a terceirização de todos os serviços, inclusive da própria administração da obra, passando pela terceirização de serviços específicos ou, no outro extremo, em que a empresa incorporadora executa sob a sua administração e com mão-de-obra própria todos os serviços da obra. O objetivo desse artigo foi avaliar aspectos referentes à utilização de mão-de-obra terceirizada por empresas incorporadoras que atuam no mercado da construção predial em períodos distintos no intuito de verificar a evolução entre 2009 e 2013. Essa pesquisa faz parte de um projeto com o Sinduscon/Oeste que visa o monitoramento de diversos aspectos do mercado da construção, dentre eles a terceirização dos serviços. Para o levantamento dos dados foram selecionados 10 serviços representativos da obra, desde corte, dobra e montagem de armaduras até pintura. Para cada serviço foram pesquisadas características como o tipo de contrato, seja ele através de mão-de-obra própria, de empreitada global ou a preços unitários e dados sobre a estrutura da empresa terceirizada como, por exemplo, se possui responsável técnico e se emite ART. Dentre os resultados destaca-se a utilização de mão-de-obra própria que, entre 2009 e 2013, aumentou de 42% para 56%. Apesar da diminuição do percentual de terceirização, houve um aumento na formalização de contratos (de 61% para 94%) e comprovando essa tendência, verificou-se um aumento no número de empresas terceirizadas que estão regularmente constituídas (de 46% para 89%). Assim, apesar da diminuição na terceirização dos serviços pesquisados, as incorporadoras estão cada vez mais exigentes no que tange às responsabilidades legais, fiscais e trabalhistas das empresas terceirizadas.

Palavras-chave: terceirização; mão-de-obra; tendências do mercado.

ABSTRACT

It is common in the civil construction market the substitution of the workforce by the outsourced one in order to reduce direct and mainly indirect costs with administration, management and supervision. From this, several scenarios appear in the workmanships of the building civil construction, which outsource all of the services, including its own workmanship administration, passing for the specific services outsourcings or, in the other extremity, where the incorporator company executes under its own administration and workforce all the services of the workmanship. The aim of this study was to evaluate aspects related to the use of outsourced workforce by incorporator companies which operate in the building construction market in different periods in order to check the evolution between 2009 and 2013. This research is part of a project with Sinduscon/West aimed at monitoring various aspects of the construction market, including the services outsourcing. To gather data it was selected 10 representative services of the workmanship, since cutting, folding and assembly of armor until the painting. For each service it was surveyed characteristics such as type of agreement, whether by workforce itself, global enterprise or unit prices and data under the structure of the outsourcing company, for example, if you have a responsible technician and emits ART. Among the results highlight the use of workforce itself, between 2009 and 2013 increased from 42 % to 56 %. Despite of the decrease in the percentage of outsourcing, there was an increase in the agreements formalization (from 61% to 94 %) and confirming this trend, there has been an increase in the number of contractors that are properly constituted (from 46% to 89 %). Thus, despite of the reduction in the outsourcing of the searched services, the more

demanding incorporators are each time they refer to the legal, fiscal and working responsibilities of the outsourced companies.

Key-words: *Outsourcing, workforce, market trends.*

1 INTRODUÇÃO

O aquecimento verificado nos últimos anos no setor da indústria da construção civil torna ainda mais importante o conhecimento das tendências e evolução de todos os aspectos relacionados com o setor que, simplificada, tem como insumos básicos os materiais e a mão-de-obra. Sendo que, com a competitividade cada vez mais presente, observa-se a necessidade da profissionalização das pessoas envolvidas nos processos produtivos.

Custo, qualidade, produtividade, responsabilidade, velocidade e outros são aspectos diariamente considerados e analisados para as decisões que são tomadas pelas empresas do ramo. Neste contexto, destaca-se a mão-de-obra como foco da atenção das empresas que atuam no setor. Visando atingir metas que buscam a melhoria dos aspectos acima citados, em que a terceirização de mão-de-obra é uma alternativa presente nas decisões do dia a dia destas empresas.

Muito se tem falado das vantagens e desvantagens da utilização de mão-de-obra terceirizada na construção, entretanto, existem poucos dados reais com embasamento técnico e científico para apontar quais os aspectos positivos e negativos desta prática.

Em virtude da escassez de material técnico que auxilie os profissionais na decisão de optar por terceirizar ou não a mão-de-obra para execução de serviços da construção, muitas vezes estas decisões são tomadas simplesmente pelo “sentimento” do empreendedor ou administrador da obra. Nos casos em que o profissional em questão é experiente e com grande vivência na indústria da construção civil, este “sentimento” pode ajudar a optar pelas melhores soluções, entretanto, no caso de profissionais menos experientes, um trabalho como este pode servir de ferramenta para consulta e argumento para decisões.

Tal estudo visa auxiliar na compreensão dos papéis das empresas incorporadoras e das terceirizadas a partir da visualização de como uma parte do mercado da construção civil de Chapecó-SC (composto pelas maiores incorporadoras da cidade) vem equalizando estas relações, apresentando o resultado de uma pesquisa que busca avaliar aspectos referentes à utilização de mão-de-obra terceirizada por empresas incorporadoras que atuam no mercado da construção civil predial comparando dados coletados nos anos de 2009 e 2013. Esta análise que pode indicar tendências e auxiliar na decisão das empresas no momento da contratação de serviços terceirizados pode se estender ao cenário nacional a partir da avaliação de que o mercado da construção de Chapecó é composto por um grande número de incorporadores dos quais 50% trabalham com mão-de-obra própria e no ano de 2013 foram licenciados mais de 750.000 metros quadrados de alvarás de licença de construção.

2 A TERCEIRIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Conceitua-se terceirização sendo uma transferência das atividades contratadas para uma empresa ou fornecedores especializados, tendo esta, melhores condições para realizar tais atividades, podendo reduzir os custos e melhorar a qualidade do produto final (RAMOS, 2001). Os termos de terceirização e subcontratação têm a mesma função, porém de acordo com Brandili (2000), alguns autores citam que a diferença entre os

dois é que terceirização ocorre quando há transferência parcial do serviço solicitado, já subcontratação é quando ocorre a transferência total do serviço solicitado.

2.1 LEGISLAÇÃO

Ainda se discute para fins trabalhistas quando é possível terceirizar serviços dentro da área física das empresas. Apesar de algumas atividades como limpeza, vigilância e alimentação já estarem terceirizadas em centenas de empreendimentos no Brasil, alguns estudiosos continuam considerando que o enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho e a Portaria 3/98 do Ministério do Trabalho, impedem da subcontratação na atividade fim das empresas. A exceção é a contratação de mão-de-obra temporária prevista na Lei 6.019/74. Em razão disto, grandes empresas foram objeto de autuações dos Ministérios (Trabalho e Previdência Social) e tiveram condenações trabalhistas quanto a empregados de seus subcontratados.

A Lei brasileira não proíbe explicitamente a terceirização na atividade fim, porém não a permite em seus dispositivos legais, permanecendo a discussão enquanto não se cria uma legislação mais ampla e definida. No novo texto do Artigo 31 da Lei 8212/91 que regulamenta o recolhimento da contribuição para o INSS à expressão "serviços contínuos relacionados ou não com as atividades normais da empresa" foi alterada para "serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa". Por enquanto, para efeitos legais tem-se utilizado do contrato social da prestadora para identificar na cláusula do objeto social quais são as atividades fins da empresa.

Da mesma forma que as leis trabalhistas passam por um processo de atualização se adaptando à realidade e às necessidades do mercado de trabalho, a Legislação referente às atribuições dos profissionais pertencentes ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), também segue na mesma direção.

O surgimento de inúmeras empresas de pequeno porte com o objetivo de atuar na prestação de serviço na construção civil obrigou os CREAs a definir quais as responsabilidades destas empresas e em que casos elas são obrigadas a ter registro nesta entidade ou ainda ter um profissional habilitado como responsável técnico da empresa.

Desta forma, a Instrução Normativa nº 19/1994 regulamenta o registro de empreiteira de mão-de-obra no CREA/SC e fixa entendimentos sobre a participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia estabelecendo entre outras as seguintes definições:

- Empreiteira de mão-de-obra - a pessoa física ou jurídica que contrata total ou parcialmente a execução de obras ou serviços de engenharia;
- Locadora de mão-de-obra - a pessoa física ou jurídica que loca mão-de-obra sem nenhuma responsabilidade técnica pelos serviços prestados por esta, a empreendimentos da área de engenharia, sendo-lhes vedada a empreitada ou direção desses serviços e/ou obras.

As determinações do CREA abriram um amplo mercado de trabalho aos profissionais habilitados, entretanto, observa-se que, na prática, principalmente as pequenas empresas prestadoras de serviço, mesmo quando enquadradas como empreiteiras de mão-de-obra, continuam atuando sem registro no CREA e sem um responsável técnico.

2.2 TERCEIRIZAÇÃO E O MERCADO ATUAL

O conceito de cadeia produtiva permite uma visão sistêmica da organização de um setor, segundo a existência de diversos agentes que interferem no processo produtivo (MCT, 2009). A estrutura básica da cadeia produtiva da construção contempla, cada vez

mais, a participação das empresas terceirizadas no processo produtivo, até então concentrado nos próprios construtores e incorporadores.

Com a crescente competitividade no mercado da construção civil, as construtoras passaram a desenvolver formas alternativas de organização empresarial. Com isso, identificaram problemas que não se relacionavam apenas com seu escopo de trabalho, mas também com o trabalho prestado por empresas fornecedoras de serviços e mão-de-obra, comumente denominadas de subempreiteiras. Apesar da conscientização em se melhorar o relacionamento e eliminar os conflitos entre as partes, as soluções encontradas ainda não são claramente visíveis para todos os envolvidos (SERRA, 2001, p.1).

Na busca da qualidade do produto final e de resultados positivos para os empreendedores e consumidores em geral, a indústria da construção civil vem procurando novas formas de atingir estes objetivos sejam através da aplicação de novos materiais, projetos mais racionais, novas técnicas de execução e diversos outros aspectos que podem ser aperfeiçoados e que sejam capazes de auxiliar na obtenção da qualidade anteriormente citada.

As empresas construtoras, visando a aumentar o seu desempenho, se reestruturaram, reduzindo o seu pessoal efetivo e concentrando estes nas funções gerenciais e técnicas da empresa. A subcontratação de mão-de-obra de serviços tornou-se uma prática empregada em larga escala. Entretanto, os resultados conquistados pelo setor, ao adotar a estratégia da subcontratação, foram inversos aos almejados: baixa produtividade, aumento do passivo trabalhista, precarização das relações empresariais, aumento da mão-de-obra desqualificada no canteiro e altos índices de acidentes, foram alguns dos efeitos negativos observados nas empresas da indústria da construção (CUNHA, 2004, p.10).

A concorrência de mercado entre as empresas da construção civil, assim como a necessidade de se adaptar rapidamente a todas as buscas, inesperadas e profundas mudanças pelas quais este mercado tem passado especialmente nas últimas duas décadas, obrigou as empresas do setor a buscarem novas soluções nas suas políticas de contratação, administração e gestão da mão-de-obra.

Ainda conforme Choma (2007), “a concorrência feroz que existe entre as empresas construtoras força cada vez mais o mercado a uma diminuição dos custos de produção”, e segundo Souza (2005), “a ingerência nos custos da mão-de-obra é algo que está muito mais acessível às empresas e profissionais da construção do que ações para diminuir os custos dos materiais de construção”. Tais afirmações mostram a importância e a influência da mão-de-obra tanto nos custos quanto no resultado técnico final e, por consequência, a ideia de que é necessário um tratamento científico e com forte embasamento técnico na gestão da mão-de-obra da construção civil.

Segundo Sattineni (2008), a terceirização tem significativa importância, não só para as empresas que optam por se desenvolver em determinadas atividades, mas também para os cidadãos de qualquer país que estejam envolvidos na terceirização de serviços. Atualmente os governos procuram ajudar iniciativas de pequenos empreendedores, melhorando a economia moderna com melhores práticas, tais como livre-comércio e a autonomia dos negócios através da tributação elaborada e medidas legislativas.

Segundo o mesmo autor, a terceirização é uma função que combina a complexidade da logística, gestão de investimentos, e contrato. As empresas enfrentam uma crescente variedade de fatores que influenciam na terceirização e é imperativo que elas entendam as nuances da terceirização para que possam facilmente se adaptar a uma economia global em rápida mutação, sinalizando tendências emergentes da continuação e aprofundamento dessas novas práticas empresariais.

Esta tendência de terceirização da mão-de-obra não é uma exclusividade do mercado brasileiro e está ocorrendo em muitos países. No entanto, quando relacionado aos outros países, Faria (2008) enaltece que no Brasil a legislação trabalhista e os encargos envolvidos encarecem o trabalho na construção civil.

Atualmente muitos empreendedores enxergam o cenário da terceirização da mão-de-obra com receios e restrições, sentimentos estes oriundos de traumas causados por experiências ruins, como problemas na gestão da mão-de-obra, onde ações trabalhistas, atrasos nos prazos de execução, alta rotatividade dos funcionários, altas taxas e encargos, não cumprimento das orientações técnicas, entre outros, são aspectos que o senso comum tem como inerentes à atividade da prestação de serviços terceirizados na construção civil, mas que acaba denegrindo àquelas empresas e empreiteiros que promovem grandes esforços no sentido de executar serviços com qualidade, tendo recursos investidos em treinamento e em capacitação, que cumprem as normas de segurança, que possuem funcionários devidamente registrados e que atuam dentro de critérios técnicos e racionais, entretanto encontram dificuldade de concorrer com outras que não levam estes aspectos tão a sério.

3 MÉTODO DE PESQUISA

Através de uma comparação entre serviços e empresas buscou-se compreender o papel das incorporadoras e das empresas que terceirizam serviços. O objetivo foi avaliar aspectos referentes à utilização de mão-de-obra terceirizada por empresas incorporadoras que atuam no mercado da construção civil predial em Chapecó/SC.

Inicialmente, segundo informações do Sinduscon/Oeste foram selecionadas as 10 empresas incorporadoras com maior faturamento, sendo que um critério pré-estabelecido era a empresa estar atuando no mercado, pelo menos, nos últimos cinco anos e que estivesse realizando obras prediais residenciais com, no mínimo, 2.000 m². Por conseguinte, duas empresas foram descartadas em virtude de não atenderem aos critérios de pesquisa.

Para a amostra de empresas foram entrevistados o proprietário, o engenheiro ou o responsável pelo setor de recursos humanos da empresa, de acordo com a disponibilidade para atendimento. O formulário foi aplicado em dois períodos distintos. O primeiro período, chamado de Fase 01, ocorreu em agosto de 2009. O segundo período, denominado Fase 02, ocorreu em agosto de 2013, quando novamente foram aplicados questionários para as mesmas empresas.

Apesar de envolver entrevistas, a estratégia de pesquisa adotada foi uma *survey*, a qual não tem por objetivo a explicação do “porquê” dos fenômenos observados, e sim concentra-se mais em “o quê” e “no quanto”.

Para cada um dos 10 serviços selecionados de acordo com sua relevância e custo na obra (corte, dobra e montagem de armaduras; alvenaria de bloco cerâmico; chapisco e reboco de parede; execução de contrapiso; instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalação de portas de madeira - incluindo marco, vistas e ferragens; instalação de esquadrias de alumínio – incluindo contramarco e esquadria; assentamento de piso cerâmico; pintura) foi aplicado um formulário, o qual está apresentado na Figura 1.

O formulário contém a identificação da empresa e da obra, em seguida, do serviço e também se a administração e a mão-de-obra são próprias das incorporadoras ou terceirizadas. É analisado o tipo de contrato, seja ele através de mão-de-obra própria, de empreitada global ou a preços unitários e dados sobre a estrutura da empresa terceirizada como, por exemplo, se esta possui responsável técnico e se emite ART. Com o objetivo de verificar as relações entre empresas contratantes e terceirizadas

Figura 1 - Modelo do formulário aplicado durante as duas fases da pesquisa

[illegible]

4 RESULTADOS

1050

4.1 IDENTIFICAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO

Durante o período da pesquisa, em relação aos 10 serviços pesquisados, observou-se uma diminuição dos serviços terceirizados pelas empresas incorporadoras. A utilização de mão-de-obra própria aumentou de 41,8% para 56,2% enquanto que, na mão-de-obra terceirizada, observou-se um decréscimo de 58,2% para 43,8%. Neste mesmo sentido houve um aumento de 75,9% para 86,3% na administração da execução dos serviços e, na mesma proporção, uma redução na terceirização da administração de 24,1% para 13,8% (Figura 2). Observou-se que a maior parte das empresas começou a investir internamente, com o objetivo de um maior controle de qualidade dos processos.

Figura 2 - Identificação da terceirização

Fonte: elaboração dos autores

4.2 CONTRATO ENTRE AS EMPRESAS

Quanto à existência de um contrato formal e do tipo do contrato existente entre as incorporadoras e empresas terceirizadas foram analisados apenas os dados daqueles serviços que apresentavam terceirização, ou seja, os percentuais abaixo se referem exclusivamente ao universo dos serviços que foram terceirizados.

Apesar da diminuição do percentual de terceirização, houve um aumento na formalização de contratos (de 60,9% para 94,3%), indicando que as empresas incorporadoras estão mais preocupadas em formalizar suas relações com as empresas terceirizadas. Entre estes contratos, observou-se uma redução no percentual de contratos globais e um aumento nos contratos a preço unitário (de 81,6% para 61,8%).

4.3 CONSTITUIÇÃO DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS

Como no item anterior, a análise a respeito da constituição das empresas terceirizadas refere-se apenas aos serviços terceirizados. As empresas regularmente constituídas subiram de 45,7% para 88,6%. E que apesar de diminuir o fornecimento de ferramentas e equipamentos de 84,8% para 67,9%, aumentou-se a formalização dos responsáveis técnicos e da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

Mesmo tendo aumentado o percentual, nota-se pouca preocupação das empresas incorporadoras quanto ao fato das terceirizadas possuírem responsável técnico (apenas 17%). Isso por um lado pode indicar que a terceirização do serviço se refere apenas à locação de mão-de-obra, ficando a incorporadora responsável pela orientação, supervisão e fiscalização dos serviços. Por outro lado, pode indicar que uma parte expressiva dos serviços terceirizados são executados sem uma orientação técnica

adequada, fato este preocupante se for consideradas todas as consequências de um serviço executado em desacordo com as normas e especificações legais. A pesquisa não conseguiu apontar qual destes dois aspectos acontece com predominância.

4.4 OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS

Seguindo o raciocínio de que a análise das obrigações foi feita apenas sobre os serviços terceirizados. Os dados coletados e apresentados na Figura 3 deixam claro que as incorporadoras passaram a exigir das terceirizadas a emissão de nota fiscal (aumento de 37,0% para 77,1%), o recolhimento das obrigações previdenciárias na matrícula da obra teve um aumento considerável de 6,5% para 51,4%, assim como a apresentação de cópias das guias pagas, das fichas de registro e dos atestados de saúde ocupacional (ASO). Isso demonstra um processo mais formal e organizado entre as empresas envolvidas.

Figura 3 - Obrigações legais, fiscais e trabalhistas

Fonte: elaboração dos autores

4.5 CUMPRIMENTO DE PRAZOS

Durante o período da pesquisa pode-se perceber uma diminuição do cumprimento de prazos por parte das empresas terceirizadas (de 78,3% para 34,3%) e, apesar de não ser possível uma afirmação categórica, pode-se associar tal diminuição à redução do grau de terceirização.

4.6 SATISFAÇÃO

Quanto à satisfação com os serviços executados pelas terceirizadas, as empresas contratantes estão satisfeitas com a qualidade do serviço prestado pelas terceirizadas. Contudo, na fase F01 apenas 36,9% dos entrevistados se manifestaram a respeito, já na segunda etapa F02 do estudo, 94,3% deram suas opiniões, o que impediu a comparação dos dois momentos do estudo de caso.

4.7 ROTATIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA

Quanto à rotatividade percebeu-se um leve aumento na transferência da mão-de-obra. A rotatividade de até 25% da mão-de-obra aumentou de 68,6% para 84,8%, a rotatividade entre 25% a 50% diminuiu de 68,6% para 4,3% e não houve rotatividade superior a 50%. Porém, devido ao fato dos serviços terceirizados serem realizados em períodos

curtos e que, na maioria dos casos, as empresas terceirizadas não têm um controle rigoroso sobre seus funcionários, houve dificuldade na interpretação deste aspecto.

4.8 EPI E CIPA

Os dados sobre a distribuição de EPI indicam que, entre os serviços terceirizados, houve um aumento do número de casos onde é a incorporadora que fornece os equipamentos de proteção individual. Os EPIs fornecidos pelos contratantes aumentaram de 37% para 51,4%, assim os EPIs fornecidos pelos terceirizados diminuíram de 65,2% para 45,7%.

Tratando-se da participação de terceirizadas no Comitê Interno de Prevenção de Acidentes (CIPA) não houve nenhum relato. Esse fato pode ser explicado pelo curto tempo que os serviços das terceirizadas são executados ou pela omissão das incorporadoras quanto à participação das terceirizadas na CIPA.

4.9 ANÁLISES SOBRE OS SERVIÇOS PESQUISADOS

O serviço terceirizado para o serviço de corte, dobra e montagem de armaduras diminuiu de 38% para 13%. Tratando-se do grau de formalidade das terceirizadas observou-se aumento na emissão de nota fiscal e no recolhimento de INSS na matrícula da obra.

Quanto ao serviço de alvenaria de bloco cerâmico, entre as duas fases analisadas, notou-se uma redução dos serviços de mão-de-obra própria e leve aumento nas atividades terceirizadas, diferentemente das atividades de chapisco, reboco e contrapiso, em que se observou predominância de mão-de-obra própria. Em ambas as atividades foram observadas preocupações com a regularidade das empresas terceirizadas.

Nas atividades de instalação elétrica e hidráulica constatou-se uma diminuição no grau de terceirização e, ao mesmo tempo, um aumento no grau de formalidade das empresas terceirizadas que atuam nestes serviços, com aumento de fornecimento de nota fiscal (de 20% para 100%), de recolhimento de INSS na CEI da obra (de 20% para 75%) e aumento de 20% para 100% na apresentação das cópias das guias pagas.

Os serviços de esquadrias de madeira e de alumínio apresentaram redução de 100% para 88% na quantidade de empresas terceirizadas. E como os outros anteriormente apresentados houve um aumento na formalidade nas atividades envolvendo mão-de-obra terceirizada.

Nas duas fases da pesquisa as atividades relacionadas ao assentamento de piso cerâmico diminuíram o grau de terceirização, passando de 63% para 38%. E no que diz respeito à emissão de nota fiscal, por exemplo, houve um aumento de 20% para 33%.

A etapa de pintura, mesmo apresentando uma redução de 25% no grau de terceirização de mão de obra (diminuindo de 75% para 50%), aumentou a emissão de nota fiscal de 17% para 75% entre as terceirizadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa foi possível detectar diversas tendências na relação entre as empresas incorporadoras e as terceirizadas. Alguns aspectos como a rotatividade da mão-de-obra e a participação dos funcionários das terceirizadas nas CIPA's não apresentaram dados significativos ou que indicassem alguma tendência, no entanto, também indicam que esses aspectos ainda não contam com a atenção e prioridade das empresas incorporadoras.

Dois aspectos ficaram explícitos com esta pesquisa: o primeiro é que está havendo uma diminuição na terceirização dos serviços pesquisados, ou seja, as empresas

incorporadoras estão reduzindo a terceirização e passando a executar determinados serviços cada vez mais com mão-de-obra própria. O segundo aspecto é que, mesmo com uma redução na terceirização, as empresas que prestam serviços terceirizados tiveram aumento considerável quanto ao seu grau de formalidade, indicando que as incorporadoras estão mais exigentes às responsabilidades legais, fiscais e trabalhistas das empresas terceirizadas.

Pode-se afirmar que a pesquisa aponta para um momento positivo da construção civil, uma vez que, ao aumentar os serviços executados por mão-de-obra própria das incorporadoras, existe a tendência de haver um maior controle sobre a execução dos mesmos, além de correr menos riscos no caso do não cumprimento por parte das terceirizadas de suas responsabilidades legais, fiscais e trabalhistas.

REFERÊNCIAS

BRANDLI, Luciana L. **A estratégia de subcontratação e as relações organizacionais na construção civil de Florianópolis.** (Coleção trabalhos acadêmico-científicos. Série dissertações de mestrado). Ijuí: Editora Unijuí, 2000.

CHOMA, André A. **Como Gerenciar Contratos com Empreiteiros.** São Paulo: PINI, 2007.

CREA-SC – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina. **Instrução Normativa nº 19/94** - Regulamenta o Registro de Empreiteira de Mão-de-obra. Florianópolis (SC), 1994.

CUNHA, Roberto da; SALGADO, Mônica S. Estratégia para a qualificação de subempreiteiras através do credenciamento de empresas prestadoras de serviços para a construção civil. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 10º, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Antac, 2004.

FARIA, Renato. Produção Interna. **Revista Técnica**, São Paulo: PINI, nº 135, p. 32-35, 2008.

MCT - Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva da Indústria da construção civil, Jaguaré, SP. **Necessidades de Ações de Desenvolvimento Tecnológico na Produção da construção civil e da Construção Habitacional.** Jaguaré, SP, 2000. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/sobre/noticias/2000/10_10.htm> Acesso em: 09 maio 2009.

RAMOS, Dora Maria de Oliveira. **Terceirização na administração pública.** São Paulo: LTr, 2001.

SATTINENI, A. Outsourcing and off-shoring: options for the US construction industry. **International Business and Economics Research Journal.** Vol. 7, n. 3, p. 59-66, 2008.

SERRA, Sheyla Mara Baptista. **Diretrizes para gestão dos subempreiteiros.** Tese (Doutorado em Engenharia Civil). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, EPUSP, 2001.

SOUZA, Ubiraci E. Lemes. **Como Aumentar Eficiência da Mão-de-Obra.** São Paulo: PINI, 1ª ed., 2005.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MISSÃO, VISÃO E VALORES DAS 50 MAIORES CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS BRASILEIRAS

COSTELLA, Marcelo Fabiano (1); JACOSKI, Claudio Alcides (2); BIEGER, Beno Nicolau (3); NIENOW, Samanta (4)

(1) UNOCHAPECO e IMED, costella@unochapeco.edu.br, (2) UNOCHAPECO, claudio@unochapeco.edu.br, (3) UNOCHAPECO, beno@unochapeco.edu.br; (4) UNOCHAPECO, sa_nienow@unochapeco.edu.br.

RESUMO

Este artigo visa identificar o enfoque estratégico das 50 maiores empresas construtoras e incorporadoras do Brasil por meio da análise da missão, visão e valores. Ao definir a missão, a empresa transmite aos seus clientes o motivo pela qual foi criada e a razão da sua existência. Já a visão é o que a empresa almeja no futuro, como pretende ser vista, o que deseja realizar e aonde se quer chegar. Os valores são princípios que representam a empresa como instituição e orienta a sua atuação juntamente com seus funcionários, stakeholders, fornecedores e clientes. Esse trabalho faz parte de um projeto mais amplo ligado à estratégia empresarial na cadeia produtiva da construção civil; as 50 maiores construtoras e incorporadoras do Brasil foram selecionadas para o levantamento de dados a partir de um ranking nacional, para analisar os dados foi utilizado o software SPSS *statistics* para encontrar as palavras mais utilizadas no enunciado da missão, visão e valores das empresas estudadas, as quais foram retiradas dos sites das empresas. Os resultados também foram estratificados dividindo-se as empresas com foco no mercado público e privado. Dentre as 50 maiores empresas construtoras e incorporadoras do Brasil foi possível identificar que 42 delas possuem missão, visão e valores explícitos e amplamente divulgados em seus sites. Em relação à missão e à visão, as palavras mais utilizadas para ambas foram qualidade e desenvolvimento. Já os valores mais apregoados foram respeito e ética. Um dos resultados da pesquisa foi que grande parte das empresas não elaboraram corretamente a missão e visão, especialmente pela confusão entre elas. Na comparação entre prestadoras de serviços do setor público e privado observou-se que os focos estratégicos não mudam já que a prestação de serviços e produtos oferecidos tem a mesma finalidade e o mesmo público-alvo.

Palavras-chave: Missão e Visão, Cadeias Produtivas, Planejamento Estratégico.

ABSTRACT

This document provides instructions to authors for preparing a paper to be submitted to the Scientific Committee of the XV National Meeting of the Built Environment Technology - ENTAC 2014. The abstract This article aims to identify the strategic focus of the 50 biggest construction and incorporator companies in Brazil by analyzing the mission, vision and values. By defining the mission, the company conveys its customers the reason to be created and the reason for its existence. The vision is what the company aims to the future how it wants to be seen, what it wants to accomplish and where it is going. Values are principles that the company appreciates in its employees, and that also they must guide the company in making decisions and actions. This work is part of a larger project linked to the business strategy in the various production chains, in this case the construction. The 50 biggest builders and incorporator in Brazil were selected by a national ranking. To analyze the data it was used SPSS statistics software to find the most repeated words in the mission, vision and values statement of the companies studied, which were taken from the websites of the companies. The results were also stratified by dividing the companies focusing on public and private markets. Among the 50 biggest construction and incorporator companies in Brazil, we found that 42 of them have explicit mission, vision and values and widely reported on their websites. In relation to the mission and vision, the words were most used for both quality and

development. The most touted values were related to respect and ethics. One of the research results was that a big number of companies have not developed properly the mission and vision, especially because of the confusion between them. In comparison between service providers in the public and private sector it was noted that the strategic focus do not change as the services and products offered have the same purpose and the same target audience.

Keywords: *mission and vision, production chains, strategic planning.*

1 INTRODUÇÃO

De acordo com SEBRAE (2013), o macro setor da construção apresentou a menor taxa de sobrevivência de empresas, 63,4% para empresas constituídas em 2005 com dois anos de vida, embora o aumento relativo desta taxa tenha sido o maior nos últimos anos, isto se dá somente pela notável demanda das atividades do setor, o cenário de 2014 já apresenta um mercado mais estável e que aos poucos retornará a ser novamente o setor mais hostil às novas empresas.

Visto a competição natural como um fenômeno muito antigo, o planejamento estratégico empresarial surge no auge da expansão e diversificação dos negócios na década de 60 como uma ferramenta que consiste o desenvolvimento de características que possam gerar vantagens únicas no momento de captação de recursos internos e externos necessários às empresas (CAMATTI, 2008).

Para Wright, Kroll e Parnell (2011), a estratégia corporativa é uma ótima ferramenta para promover a empresa perante o mercado. Através da apresentação da missão, da visão e valores a empresa consegue desenvolver uma postura organizacional adequada para mais eficientemente atrair clientes internos e externos e cumprir suas metas e objetivos, permitindo-lhe um crescimento contínuo devido aos lucros maximizados.

Ao definir a missão, a empresa transmite aos seus clientes o motivo pelo qual foi criada, qual é a razão da sua existência. Enquanto a missão é definida no tempo presente, a visão é o que a empresa almeja no futuro, como pretende ser vista, o que deseja realizar e aonde quer chegar. Por fim, os valores da empresa são princípios que a empresa preza como instituição e norteia a sua atuação.

Assim, é imprescindível questionar se existe algum padrão estratégico e fatores-chaves que levam as empresas da construção ao sucesso. Desse modo, este estudo visa identificar quais as tendências estratégicas das 50 maiores construtoras e/ou incorporadoras do Brasil através da análise da missão, visão e valores.

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico nasce na década de 60 como fruto de uma expansão do mercado corporativo, as primeiras teorias do planejamento estratégico surgiram com Chandler (1962). Para este pesquisador, planejamento estratégico trata-se da alocação dos recursos de uma empresa a uma demanda antecipada.

Segundo Camatti (2008) afirma que atualmente muitos executivos julgam os métodos de planejamento estratégico teóricos, superficiais e inaplicáveis, entretanto ainda na década de 70 desenvolveu-se uma ferramenta de teor aplicável e comumente utilizada hoje em dia, a matriz SWOT, a qual visa analisar os ambientes interno e externo da empresa. Para Medeiros (2010), a análise SWOT produz uma capacidade de visualização clara e transparente da organização como um todo.

De acordo com Certo et al. (2005), a estratégia é definida como um curso de ação para garantir que a organização alcance seus objetivos. Formular estratégias é, portanto formular e projetar ações que levem à realização dos objetivos da organização.

Semelhante a isto, Oliveira (2012) define que a finalidade das estratégias empresariais é estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para se alcançarem os objetivos ou resultados estabelecidos pela empresa. A estratégia visa sempre à antecipação e a visualização do futuro e como chegar até ele da melhor maneira possível.

O caminho do planejamento estratégico expressado pelos autores acima pode ser representado pela figura 1. Kaplan e Norton (2006) demonstram que o planejamento estratégico origina da formulação e exposição do perfil da empresa (missão, visão e valores), a partir disto a estratégia propriamente dita, o foco, os processos e as atividades e atitudes podem ser definidas para que os resultados almejados sejam alcançados.

Figura 1 - Missão nas empresas

Fonte: Kaplan e Norton (2006)

Nota-se então a fundamental importância da missão, visão e valores, autores como Thompson Júnior e Strickland (2000) ressaltam que a finalidade de uma declaração de missão/visão/valores é destacar uma empresa das outras e estabelecer sua identidade especial, sua ênfase no negócio, e sua trajetória de desenvolvimento. Entretanto, cada um desses elementos tem suas particularidades conceituais que as distinguem.

2.1 Missão

Pagnoncelli e Vasconcellos Filho (2003) ressaltam que a missão é a expressão da razão da existência da empresa, em um ambiente em crescente mutação, é fundamental que seja flexível para que possa acompanhar as mudanças ambientais. Outro aspecto importante é que a Missão deve ter “a cara da empresa”, deve ser expressa de forma que sirva para a identificação da empresa.

Cobra (1992) aponta que há mais facilidade na implantação da missão da empresa quando esta responde com clareza e unanimidade as seguintes perguntas:

1. Por que e para que a nossa organização existe?
2. Quais são os nossos clientes atuais e potenciais?
3. Quais são as necessidades a serem satisfeitas desses clientes?
4. Temos tecnologia e recursos adequados à satisfação dessas necessidades?
5. Qual é o nosso negócio hoje e qual deveria ser?

6. Qual é a nossa missão social e econômica?

Segundo Machline e Dias (2010), a missão deve ser suficientemente específica para orientar seus membros quanto à decisão de quais atividades devem ser priorizadas, além de diferenciá-las das concorrentes.

2.2 Visão

A visão corresponde aos limites que os responsáveis pela empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla. Além disso, nesta etapa se identificam quais são as expectativas da alta administração, tendo em vista que estas explicitações proporcionam o grande delineamento do planejamento estratégico a ser desenvolvido e implantado (OLIVEIRA, 2012).

Collins e Porras (2000) acrescentam que a visão é como a organização se vê no futuro. A visão é a organização aspirando a algo (o que será alcançado?) e inspirando a parte interessada (por que esse algo merece ser alcançado?). A visão de uma organização traduz um conjunto de intenções e aspirações para o futuro, mas não detalha o modo de alcançá-las. Assim, a visão procura servir de modelo para todos os integrantes e participantes na vida da empresa, com o objetivo de atingir a excelência profissional, melhorando as capacidades individuais.

Os mesmos autores enfatizam que a visão funciona como um objetivo genérico e não detalhado, do modo como a organização deseja se ver no longo prazo. A visão busca responder as questões: Como a organização se vê no longo prazo? Sem entrar em detalhes, onde a organização pretende estar, a quem estará atendendo, com que tipo de produtos ou serviços? Quando os clientes olharem para a organização no futuro, como a organização deseja ser vista por eles? Essa visão é realista e possível de ser alcançada pela organização?

2.3 Valores

Segundo Santos (2013), os valores, de uma forma ampla, podem ser traduzidos como um conjunto de normas e princípios socioculturais aceitos ou mantidos por indivíduos, classe ou sociedade. Dentro de pequenas empresas, os valores são como o coração da cultura organizacional. Eles definem o sucesso em termos concretos para os funcionários e estabelecem os padrões que devem ser alcançados. Para a mesma autora, em termos práticos, os valores devem estar alinhados à visão e à missão da organização e, quando internalizados e compartilhados, gerem sentimentos de sucesso pessoal, criam comprometimento e aumentam a autoconfiança. Além disso, favorecem o comportamento ético, podendo construir compatibilidade com os objetivos organizacionais e seus diversos públicos. Considerando a sua importância, os valores devem ser definidos e desenhados com um caráter de perenidade, resistindo aos modismos.

Machline e Dias (2010) definem valores como o que a empresa valoriza em seu quadro de funcionários. Os valores estão relacionados com a cultura da empresa, como por exemplo, a inovação, a honestidade, a responsabilidade social.

Os valores devem ser um grande contraponto à competição e ao alcance de resultados em qualquer instituição, seja do setor privado ou público. Efetivamente, uma organização que tem um alvo a alcançar poderá fazê-lo de maneira muito mais profunda se sua equipe estiver em ambiente sadio, integrada entre si, levando em conta princípios de respeito, flexibilidade, confiança e qualidade de vida.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Definição da Amostra

O objetivo foi identificar as 50 maiores empresas de construção do Brasil. Durante a pesquisa foram encontradas duas classificações distintas. A primeira apresentava as 50 maiores empresas levando em conta a receita bruta. A segunda classificava somente as empresas incorporadoras considerando a área total construída e a quantidade de obras edificadas. Optou-se em tomar como base a pesquisa da CBIC (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2013) para a receita bruta das construtoras e incorporadoras pelo fato de assim se obter a efetiva participação de mercado (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2007), além de contemplar os segmentos públicos e privados.

3.2 Coletas de Dados para Missão, Visão e Valores

Esta fase da pesquisa foi realizada através das páginas disponibilizadas pelas empresas selecionadas ou em páginas com informações relacionadas às empresas. Houve dificuldade na coleta de alguns dados, sendo necessário entrar em contato com algumas empresas para obtê-los. Nem todas as empresas da amostra dispunham a missão, visão e valores explícitos.

A pesquisa teve como principal foco a coleta dos dados de missão, visão e valores de cada empresa, para que assim fosse possível a identificação das tendências estratégicas através do software *SPSS Statistics - Statistical Package for the Social Sciences* (pacote estatístico para as ciências sociais), o qual é uma ferramenta que permite realizar cálculos estatísticos e visualizar os resultados de forma simples e autoexplicativa. Bruni (2012) aponta que o SPSS é útil para fazer testes estatísticos, tais como os testes da correlação, e de hipóteses; possibilita também ao pesquisador as contagens de frequência, ordenar dados, reorganizar a informação, e serve também como um mecanismo de entrada dos dados, com rótulos para pequenas entradas.

Foram selecionadas as palavras que melhor definem as tendências de cada empresa. Desta forma foram selecionadas diversas palavras que as empresas usam, tanto para missão, para visão e outras para valores, dependendo da quantidade de focos apresentados por cada empresa estudada. Como por exemplo, “A missão da nossa empresa é fabricar blocos de concreto com um rígido sistema de controle de qualidade e excelência”, assim a palavra que melhor define a missão é qualidade e excelência. As palavras foram tomadas como variáveis para o programa. Depois de dar entrada com todos os dados, o programa gerou uma análise estatística descritiva que apresenta a porcentagem de incidência de cada palavra utilizada como variável juntamente com gráficos de barras.

Para a análise entre o segmento público e privado foram feitas duas análises iguais à descrita anteriormente, uma para o segmento que atua no setor público e outra para quem atua no setor privado. Foram consideradas as empresas que atuam no setor público aquelas com mais de 90% de contratos firmados no segmento público, já as demais foram consideradas como atuantes no setor privado.

Após esta análise, os dados foram lançados no Excel para então criar um gráfico comparativo entre os principais focos apresentados para cada caso, sendo um para missão, um para visão e outro para valores.

4 RESULTADOS

4.1 Missão

A figura 2 apresenta com base na missão de 40 empresas dentre as 50 da amostra, uma relação com os 10 principais focos abordados em forma de missão apresentados pelas empresas, correspondendo a 71,9% dos focos citados pelas empresas. Esta análise expôs como principal foco estratégico a qualidade dos serviços, em seguida, as soluções e o desenvolvimento proporcionado.

Figura 2 - Missão nas empresas

Fonte: Autores

As empresas estudadas entendem a influência que a qualidade dos produtos oferecidos e dos serviços prestados no setor da construção tem sobre a qualidade de vida da sociedade e consequentemente satisfação maior dos clientes, portanto é peça fundamental para o sucesso, várias empresas declararam em sua missão esta preocupação. A empresa ARG, declara: “A empresa busca traçar novos caminhos e implantar importantes obras que possibilitarão a melhoria na qualidade de vida das pessoas”. A palavra qualidade ainda apresenta forte influência para o cliente externo, por isso é tão utilizada visando demonstrar um diferencial, a satisfação do cliente e, consequentemente, o sucesso da empresa.

Já no que se refere ao desenvolvimento, o estudo aponta que as empresas buscam o desenvolvimento da sociedade junto ao seu meio urbano, tem como foco o desenvolvimento sócio econômico e o desenvolvimento de novas tecnologias, podendo melhorar a qualidade de vida da população. A missão da empresa Serveng Civilsan ilustra bem este ponto: “a missão da empresa é contribuir para o desenvolvimento sustentado do país, viabilizando soluções de empreendimentos e serviços em infraestrutura, incrementando negócios e melhorando a vida das pessoas”.

Em relação às soluções, as empresas procuram apresentar ao cliente sua eficiência buscando soluções voltadas a aspectos intrínsecos da engenharia ou à solução de problemas específicos, com ideias inovadoras, pensando na melhor maneira de atender às suas demandas. A Mendes Júnior define sua missão neste sentido: “A missão da Mendes Júnior é propiciar soluções de excelência em negócios de Engenharia”.

É possível ainda correlacionar ambos os itens acima, a qualidade intrinsecamente carrega os objetivos propostos pelo desenvolvimento e pelas soluções de engenharia. O aprofundamento do conhecimento ou o desenvolvimento de novas tecnologias são quase sempre a solução para problemas específicos de engenharia e são diretamente relacionadas ao desenvolvimento pessoal e de inovações sustentáveis ou não.

Percebe-se um falho entendimento por parte das empresas dos propósitos da missão, itens como responsabilidade, comprometimento e respeito tem grande tendência a valores que norteiam a atuação da empresa.

4.2 Visão

O estudo voltado para a visão das empresas apresentou a qualidade no atendimento, o desenvolvimento e a liderança do cliente como principais focos estratégicos (Figura 3). O estudo aponta uma preocupação das empresas com a qualidade também na visão apresentada. O resultado também tem como base a visão de 40 empresas dentre as 50 da amostra.

Para as empresas cuja qualidade se apresentou como foco principal na visão, a busca da qualidade nos produtos é de fundamental importância, uma vez que as empresas buscam a melhoria contínua nos serviços e produtos oferecidos, sempre em busca da qualidade total dos mesmos. A visão apresentada pela Queiroz Galvão ilustra esta preocupação: “A visão da empresa está na gestão da qualidade e no aperfeiçoamento contínuo dos seus processos, produtos e serviços, sendo estas ações estratégicas para ampliar sua competitividade”.

As empresas também percebem que qualidade é um conceito que inclui a otimização do processo, ou seja, não apenas a redução do nível de defeitos, mas também a busca de maior produtividade e maior rapidez, no entanto o desenvolvimento foi outro fator que apareceu tanto na missão quanto na visão das empresas. As empresas em geral visam contribuir para o desenvolvimento da sociedade num todo, trabalhando em prol desta sociedade, prestando serviços que podem melhorar a vida das pessoas.

Figura 3 - Visão nas empresas

Fonte: Autores

A Racional Engenharia apresenta a sua visão com este intuito: “A empresa visa ser a marca de maior confiabilidade no desenvolvimento, na construção e no gerenciamento de edificações, integrando sua inteligência coletiva para uma sociedade melhor”.

No que tange a palavra desenvolvimento, outro fator bastante citado foi o desenvolvimento dos funcionários e da infraestrutura da empresa. As empresas percebem que desenvolvendo constantemente os seus profissionais podem prestar serviços de maior qualidade e proporcionar a satisfação do cliente. A visão da OAS descreve muito bem este cenário: “A visão da OAS é ser uma organização ágil e comprometida com os resultados dos nossos clientes, de forma responsável e contínua, através do desenvolvimento profissional de nossos colaboradores”.

4.3 Valores

Tratando-se de valores eleitos como focos estratégicos das empresas selecionadas apresentaram-se como principais o respeito com os clientes, ética, e satisfação. A figura 4 apresenta os 10 focos mais bem colocados na relação, correspondendo a 73,7% destes. Foi possível a coleta dos dados de 33 das 50 empresas selecionadas. Assim, observou-se uma leve diminuição na declaração dos valores em relação à missão e visão.

A análise de valores elegeu como valor principal o respeito. O respeito com o cliente, a sociedade e o meio ambiente aparece como um dos principais focos estratégicos. O respeito com o cliente e com a sociedade em geral já começa com um bom atendimento, com a comercialização de produtos de qualidade, a transparência e também na honestidade dos negócios firmados entre empresa e cliente. Uma das empresas que coloca o respeito como um dos valores é a Ezetec: “Os valores da empresa são a ética e transparência, respeito à vida, qualidade e pontualidade, respeito à sociedade e ao meio ambiente, rentabilidade e solidez, comprometimento”.

Figura 4 - Valores nas empresas

Fonte: Autores

Outra empresa que preza o respeito, entre outros valores, é a Camargo Corrêa: “A empresa valoriza muito o respeito às pessoas e ao meio ambiente, busca trabalhar com transparência, ter uma atuação responsável dentro do mercado, foco no resultado e sempre trabalhando com qualidade e buscando a inovação”.

O respeito é um dever de todos, é a regra número um em se tratando de relacionamento, seja ele entre empresa e cliente, entre empresa e fornecedor ou mesmo dentro da própria empresa, entre os seus funcionários.

O segundo valor mais prezado pelas empresas foi a ética. A ética vem como um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta de pessoas e organizações. Este tem sido um valor muito prezado pela sociedade e fator decisivo no que diz respeito à reputação de pessoas e organizações. Um exemplo de uma das empresas analisadas é a empresa ARG, que assinala em sua declaração de valores: “A ARG também trabalha com ética e transparência almejando um crescimento sustentável”.

De acordo com Srouf (2009), o aumento da onda de consumidores “atenados” em políticas sociais e sustentáveis e investidores preocupados com imagem e ética faz com que este assunto seja incorporado no dia a dia empresarial. As empresas estão ficando cientes de que a ética profissional não é apenas uma mera palavra utilizada para promover o marketing da empresa, mas sim uma atitude, uma ação interna que leva as empresas ao sucesso.

4.4 Análises entre setor público e privado

A hipótese inicial se apresentava como se as empresas com suas principais atividades voltadas ao setor público ou privadas tivessem focos estratégicos distintos e que isso ficaria claro na missão, visão e valores dessas empresas. Entretanto, a pesquisa revelou que as duas categorias de empresas apresentam os focos estratégicos de formas parecidas, uma vez que trabalham da mesma forma, e tem objetivos semelhantes que é a satisfação do cliente podendo ser ele uma única pessoa ou o setor público, onde grande parte das obras beneficia um elevado número de pessoas.

Em se tratando de missão, as empresas de ambos os segmentos procuram o desenvolvimento da sociedade através de novas edificações e de obras que possibilitem a melhoria na qualidade de vida da população. Na análise da visão, assim como na análise apresentada para as empresas que prestam serviços ao setor privado, a qualidade é apontada como visão principal das empresas. Considerando o estudo dos valores, identifica-se como foco principal o respeito das empresas para com a sociedade considerando as empresas do setor privado. Já as empresas que mais operam com o setor público apresentam à ética como principal foco.

Há certa diferença em determinados pontos entre estratégias do setor público e setor privado. O estudo aponta que as estratégias apresentadas pelas empresas prestadoras de serviços a órgãos públicos voltam sua declaração à sociedade, a população em geral. Já as empresas do setor privado apresentam foco no cliente externo, seja comprador ou investidor do imóvel em questão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou explicitar o foco estratégico das 50 maiores empresas de construção do país por meio da análise da missão, visão e valores. As empresas selecionadas apresentam grande preocupação com o serviço prestado e a forma de atendimento ao cliente, elas têm se focado principalmente em formas de prestar um serviço de qualidade buscando a satisfação do cliente acima de tudo.

É importante salientar que aqui não se discute aspectos filosóficos ou subjetivos dos significados das palavras ou expressões escolhidas. Por exemplo, seria possível afirmar que, no atual estágio do desenvolvimento tecnológico, qualquer produto ou serviço sem qualidade, implicaria em exclusão automática do mercado. Apesar disso, a palavra “qualidade” ainda aparece em primeiro lugar com 23,6% na missão das empresas, 17,3% nas visões (também em primeiro lugar) e 7,6% (4º lugar) nos valores destas.

Assim sendo, talvez as empresas pudessem passar para um estágio seguinte em que a qualidade é intrínseca aos seus produtos e serviços e a preocupação ou maior foco das empresas em sua missão, visão e valores passem para desenvolvimento e ética em todas as suas formas de atuação, seja nos serviços prestados, no processo produtivo ou nos produtos finais. Neste sentido esperam-se obras que promovam o desenvolvimento da sociedade quanto o desenvolvimento de novas tecnologias e, por fim, a satisfação que viria como consequência de um trabalho prestado com resultados éticos. Ainda em relação aos valores das empresas, em grande parte, buscam o respeito no relacionamento tanto interno das empresas como com o cliente externo e a ética, visto como valor que deve guiar a forma de atuação das empresas perante o mercado.

Através desta pesquisa pode-se perceber que, além de ser um instrumento de busca da eficiência, a definição de missão, visão e valores pode também ser vista como um instrumento necessário para definir as estratégias que irão guiar a organização. Cabe ressaltar que, algumas empresas ainda confundem o significado de missão, visão e

valores. Como, por exemplo, uma das empresas que em sua missão declarou “[...] estabelecer-se como líder no desenvolvimento residencial no Brasil [...]”, a qual é uma declaração mais adequada à visão.

A comparação entre prestadoras de serviços do setor público e privado foi de grande importância uma vez que se pôde perceber através dela que os focos estratégicos de ambos não mudam em função do segmento de atuação já que a prestação de serviços e produtos oferecidos tem a mesma finalidade e o mesmo público-alvo.

REFERÊNCIAS

- BRUNI, Adriano Leal. **SPSS: Guia Prático para Pesquisadores**. São Paulo: Atlas, 2012.
- CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. **As 500 grandes da construção**. Disponível em: <<http://www.cbicdados.com.br/menu/empresas-de-construcao/maiores-empresas-de-construcao>>. Acesso em: 25 jul. 2013.
- CAMATTI, T. B. **A gestão estratégica para as construtoras de habitação de interesse social**: um estudo aplicado de mapeamento estratégico. Dissertação de Mestrado em Administração, Universidade Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 2008.
- CERTO, Samuel C et al. **Administração estratégica**: planejamento e implantação da estratégia. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2005
- CHANDLER JR, A. D. **Strategy and Structure**: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. M.I.T Press, 1963.
- COBRA, Marcos. **Administração de marketing**. São Paulo: Atlas, 1992.
- COLLINS, James C.; I. PORRAS, Jerry. **Feitas para durar**: práticas bem-sucedidas de empresas visionárias. 9. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2000. 408 p.
- KAPLAN, R. S; NORTON, D. P. **Alinhamento**: Utilizando o balanced scorecard para criar sinergias corporativas. Rio de Janeiro: Campus, 2006.
- MACHLINE, Claude; DIAS, Sérgio Roberto (Coord.). **Gestão de marketing**. São Paulo: Saraiva, 2010.
- MAGALHÃES, Marcos Felipe; SAMPAIO, Rafael. **Planejamento de marketing**: conhecer, decidir e agir do estratégico ao operacional. São Paulo: Pearson, 2007.
- MEDEIROS, A. W.; CUNHA, G.B.; OLIVEIRA; VIEIRA, E. R. F. C. **Análise SWOT**: A simplicidade como eficiência. In: XVI Seminário de Pesquisa do CCSA. Natal, 2010.
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebuças de. **Estratégia empresarial e vantagem competitiva**. São Paulo: Atlas, 2012.
- PAGNONCELLI, D.; VASCONCELLOS FILHO, P. **Construindo Estratégias Para Vencer!** São Paulo: Elsevier Brasil, 2003.
- SANTOS, Sonia Helena dos. **Como definir os valores da sua empresa**. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/pme/dicas-de-especialista/noticias/como-definir-os-valores-da-sua-empresa>>. Acesso em: 22 nov. 2013.
- SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Sobrevivência das Empresas no Brasil**. Brasília, 2013.
- SROUR, Robert Henry. **Ética Empresarial** – O ciclo virtuoso dos negócios. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2009.
- THOMPSON JR., A.; STRICKLAND, A. J. **Planejamento estratégico**: elaboração, implementação e execução. São Paulo: Pioneira, 2000.
- WRIGHT, P.; KROLL, M. J.; PARNELL, J. **Administração Estratégica**: conceitos. São Paulo: Atlas, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ENSAIO ESTÁTICO E DINÂMICO DE PROTEÇÕES COLETIVAS CONTRA QUEDAS DE ALTURA EM CANTEIROS DE OBRAS

COSTELLA, Marcelo Fabiano (1); PILZ, Silvio Edmundo (2); SORGATO, Pedro Luciano (3); BALDISSERA, Ademir (4)

(1) UNOCHAPECO e IMED, costella@unochapeco.edu.br, (2) UNOCHAPECO, silvio@unochapeco.edu.br, (3) UNOCHAPECO, pedrols@unochapeco.edu.br, (4) UNOCHAPECO, engenharia.adm@unochapeco.edu.br.

RESUMO

A segurança do trabalho em um canteiro de obras no que diz respeito à proteção contra queda de alturas é constituída, na maioria das vezes, por um equipamento de proteção coletiva denominado guarda-corpo e rodapé (GcR). Existem várias maneiras de construí-lo, o que leva a desempenhos distintos em termos de prevenção de acidentes. O objetivo deste artigo é realizar ensaios de resistência estático e dinâmico nos sistemas de GcR tendo como base a NR18 e a norma NBR 14.718 (2001) que determina os padrões para guarda-corpos definitivos. Este artigo é o resultado de um projeto de pesquisa que busca avaliar a qualidade das proteções coletivas em canteiros de obras. Esta pesquisa experimental iniciou por meio do desenvolvimento de um equipamento para realização de ensaios dinâmicos e estáticos, visto que os equipamentos até então disponíveis não permitiam o teste das variadas condições em que se situam os GcR nas obras. Após a validação do equipamento, foram testados oito tipos diferentes de GcR. Foram testadas três situações distintas tendo em vista que a NR18 não especifica com clareza as condições, por isso foram utilizados os critérios da NBR 14.718, os quais são mais claros, porém mais exigentes. Dentre os resultados, após a avaliação dos materiais utilizados na confecção, método de fixação e vão livre do sistema de GcR pode-se observar que, no teste estático, apenas 25% dos GcR testados resistiram ao esforço estático de 80 kg e nenhum resistiu ao esforço estático de 150 kg, preconizado pela NR18. No ensaio dinâmico, 75% dos GcR resistiram ao impacto de 700 J, entretanto um dos conjuntos rompeu, ou seja, não teria atendido a sua função de amparar o trabalhador.

Palavras-chave: Segurança no Trabalho, desempenho, Guarda-Corpo com Rodapé, GcR

ABSTRACT

Work safety in a construction site concerning the protection against falling from heights consists, most of the times, by a collective protection equipment called body guard and baseboard (GwF). There are several ways to build it, which leads to distinct results in terms of accident prevention performance. The purpose of this article is to do tests of static and dynamic resistance in GwF systems based on the NR18 and NBR 14.718 (2001), which determines the standards for definitive body guard. This article is the result of a research project that aims to assess the quality of the collective protection on construction sites. This experimental research began through the development of a device for performing dynamic and static tests, since the equipment available so far did not allow testing of the varied conditions where the GwF are situated in the construction sites. After the validation of the test equipment, eight different types of GwF were tested. Three different situations were tested considering that the NR18 does not specify clearly the conditions, so the criteria of NBR 14.718, were used because they are best defined, but more demanding. Among the results, after the materials evaluation used in the manufacture, fixing method and clearance of the GwF system, it is possible to observe observed that, in the static test, only 25% of GwF tested resisted to the static force of 80 kg and none resisted to the static force of 150 kg, recommended by NR18. In the dynamic test, 75 % of GwF resisted the impact of 700 J, however one of the sets has broken, in other words, they would not have served its function of supporting workers.

Keywords: *Safety at Work, Performance, Body Guard with Baseboard, GwF.*

1 INTRODUÇÃO

A construção civil é um grande responsável pela geração de empregos no país devido ao fato da mão-de-obra ser geralmente não especializada, bem como, a qualificação ser muito baixa. Segundo o Ministério da Previdência (BRASIL, 2012), cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados em média no Brasil todos os anos, sem contar os casos não notificados oficialmente.

Os trabalhos em altura são considerados pelo MTE o maior causador de acidentes nos últimos anos no cenário industrial brasileiro e um dos principais motivos é a falta de treinamento e educação profissional dos trabalhadores (BRASIL, 2012).

Nesse contexto, se torna muito importante a fiscalização por parte não só dos órgãos fiscais, mas também dos próprios empregadores e empregados. A partir do momento que todos fazem a sua parte o nível de segurança cresce continuamente.

As proteções coletivas devem ser utilizadas como medidas para evitar as quedas dos trabalhadores, além de ser uma exigência da NR 18 (item 18.13.4).

Um ponto preocupante é a visível falta de comprometimento das empresas para com a montagem dos sistemas de guarda-corpo e rodapé (GcR). Algumas empresas montam os sistemas sem respeitar os requisitos mínimos estabelecidos pela NR 18 e em alguns casos não há esse tipo de proteção para os trabalhadores, colocando em risco a saúde de todos. A avaliação desses sistemas poderá mostrar se as normas estão sendo cumpridas e se mesmo seguindo a norma as proteções coletivas garantem a segurança dos trabalhadores em diferença de nível.

2 SEGURANÇA NO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

2.1 Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC's

Segundo a NR-9 (BRASIL, 2011), os equipamentos de proteção coletiva (EPC) têm a finalidade de eliminar e/ou diminuir os riscos de acidentes ou doenças ocupacionais, como por exemplo: guarda-corpos, proteções de aberturas no piso, escoramento de valas, plataformas de proteção, etc. Sampaio (1998) considera qualquer ação, equipamento que serve de barreira entre o perigo e os operários. Conforme a NR-18 (BRASIL, 2013), o projeto de execução e implantação das proteções coletivas deve fazer parte dos documentos que integram o PCMAT, além dos mesmos terem que ser projetados e dimensionados por profissional legalmente habilitado. Segundo Fundacentro (2005), o sistema de guarda-corpo e rodapé destina-se a promover a proteção contra riscos de queda de pessoas, matérias ou ferramentas sendo que tal sistema deve ser constituído por uma proteção de material rígido e resistente, fixada e instalada nos pontos onde haja risco de queda de pessoas e matérias.

A NR 18 no item 18.13.5 que trata sobre anteparos rígidos para proteção de queda de trabalhadores e projeção de material, quanto Fundacentro (2005), estabelecem a mesma altura para travessões e a altura do rodapé. Sendo para o travessão superior altura de 1,20m (um metro e vinte cm), para o travessão intermediário 0,70m (setenta cm), possuir rodapé com altura de 0,20m (vinte cm), e ter os vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura, conforme figura 1.

Figura 1 – Sistema Guarda – corpo – Rodapé (GcR)

Fonte: Fundacentro (2005)

2.2 Ensaios estáticos

Segundo a NBR 14.718 (2001), para o ensaio de esforço estático horizontais em qualquer tipo ou modelo de guarda-corpo, quando submetido ao ensaio deve atender aos requisitos indicados: a) não deve apresentar ruptura de qualquer de seus componentes; b) não deve ocorrer afrouxamento ou destacamento de componentes e dos elementos de fixação; c) a deformação sob carga (deslocamento do peitoril) não deve superar $L/250$, sendo L o vão considerado para ensaio; d) a deformação residual deve ser limitada a $L/1000$ ou 3 mm, sendo L o vão considerado para ensaio.

Quanto à aplicação dos esforços a NBR 14.718 (2001), cita que devem ser aplicados em pontos equidistantes não superiores a um metro. Caso o guarda-corpo tiver o comprimento inferior a um metro, para este o esforço deve ser aplicado em seu centro. O mesmo deve ser considerado na presença de montantes intermediário com ou sem função estrutural, onde os esforços devem ser distribuídos equidistantes entre si.

O ensaio estático (horizontal) consiste na aplicação de um carregamento por um determinado tempo sobre o guarda-corpo. A NR 18 não estabelece valores para o carregamento. Por outro lado, a RTP 01 (FUNDACENTRO, 2005) estabelece um valor de 150 kg/m, e a NBR 6120 (1980) estabelece 80 kg/m. A NBR 14718 (2001) determina que deva ser instalado relógio comparador para a leitura das deformações, as quais devem ser feitas após 15 minutos da atuação da carga e após 5 minutos do alívio da carga, para verificação da deformação residual.

2.3 Ensaios dinâmicos

Segundo a NBR 14.718 (2001), para o ensaio de esforço estático dinâmico em qualquer tipo ou modelo de guarda-corpo, quando submetido ao ensaio deve atender aos requisitos indicados: a) Não deve ocorrer ruptura ou destacamento das fixações; b) Não deve ocorrer queda do painel ou de perfis, no caso de guarda-corpos do tipo gradil; c) A ruptura de qualquer componente não deve implicar risco de queda do agente causador do impacto. Sendo somente tolerado: a) Afrouxamento de fixações; b) Deformações nos perfis constituintes do guarda-corpo e no peitoril, inclusive; c) Ruptura do painel, desde que o mesmo permaneça no guarda-corpo. A NBR 14.718 (2001) descreve um modelo para aplicação do impacto sobre os sistemas de guarda-corpo e rodapé, conforme figura 2. O ensaio dinâmico segundo a NBR 14.718 (2001) consiste na aplicação de um

impacto de 700 J, aplicado no centro geométrico do painel, com tolerância máxima de 50 mm, formado ao redor do centro de gravidade do sistema de guarda-corpo.

Figura 2 – Modelo de aplicação do impacto sobre painéis de guarda - corpos

Fonte: NBR 14.718 (ABNT, 2001)

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Seleções das obras e dos guarda-corpos para ensaio

Os ensaios de sistemas de guarda-corpo e rodapé, tanto estáticos quanto dinâmico foram realizados em cinco obras da cidade de Chapecó. Na empresa “A” foram realizados os ensaios 1,2 e 3. Na empresa ”B” apenas foi realizado o ensaio o ensaio 4. Na empresa “C” foram realizados os ensaios 5 e 6. Na empresa “D” foi realizado o ensaio o ensaio 7 e por final foi realizado o ensaio o ensaio 8 na empresa “E”.

Não houve um critério específico para a escolha das empresas para realização dos ensaios de guarda-corpo com rodapé. As empresas foram selecionadas devido a diversidade de GcR, e por permitirem o acesso à obra e realização dos ensaios.

3.2 Equipamento e material para ensaio

Para ensaiar o sistema de guarda-corpo e rodapé, foi necessária a criação de um equipamento para transferir o esforço conforme o que prediz as normas. Para isso foram utilizados perfis metálicos de 40 x 40 mm e 50 x 50 mm com espessura de 2 mm, que foram soldados (solda MIG) e parafusados.

Durante a elaboração do equipamento, foi levado em conta a diversidade de onde o mesmo seria instalado e a força que o mesmo deveria suportar, esse é um dos motivos por o mesmo ser praticamente desmontável e telescópico, conforme figura 05.

Para a realização do teste estático foi utilizado o equipamento montado conforme a figura 3. Utilizando sistema de contrapeso e roldanas fixas, foi possível realizar a aplicação de tração no guarda-corpo no sentido externo a edificação. Na elaboração do ensaio se utilizou roldanas de duas polegadas e meia (2½”) para não ter perda de atrito e cabo de aço de cinquenta milím (3/16”) para não haver perda com a deformação térmica. Para contrapeso foram utilizados cem quilogramas (100 kg) de chumbo e cinquenta quilogramas (50 kg) de areia.

Figura 3 – Montagem do equipamento para teste estático

Fonte: elaboração dos autores

Para o ensaio dinâmico, foi utilizado o mesmo cabo de aço do ensaio estático. Foi utilizado um saco em couro com capacidade de cem quilogramas de chumbo em pó para a realização do ensaio de corpo mole. O chumbo foi dividido em pequenos pacotes para facilitar o transporte e montagem do ensaio. O equipamento foi montado conforme a figura 4, para o ensaio dinâmico.

Figura 4 – Montagem do equipamento para teste dinâmico

Fonte: elaboração dos autores

4 RESULTADOS

4.1 Descrição dos guardas corpos com rodapé ensaiados

4.1.1 Ensaio 01

Guarda-corpo composto por guias em madeira (2,5 cm de espessura) e comprimento de total de 5,10 m, contendo montantes de escoras de madeira bruta com espaçamento de 1,70 m entre elas e tela de proteção. As guias que compõem o guarda-corpo e o rodapé

são pregadas nas escoras que, por sua vez, são calçadas na estrutura de concreto armado, na periferia do prédio, conforme figura 5.

4.1.2 Ensaio 02

Guarda-corpo composto por guias em madeira e comprimento de total de 4,80 m, contendo montantes de escoras de madeira de 2,5 cm em forma de mão francesa com espaçamento de 2,40 m entre elas. Situado no acesso a uma sacada de apartamento.

4.1.3 Ensaio 03

Guarda-corpo composto por guias em madeira e comprimento de total de 4,80 m, sem montantes e com tela de proteção. Situado na periferia da edificação, onde posteriormente será realizado o acabamento apenas com painéis de vidro.

4.1.4 Ensaio 04

Guarda-corpo com guias em madeira e comprimento de total de 3,70 m, com montantes metálicos fixados através de encaixe sobre vigas e utilizado sistema de parafuso para fixação através de pressão, e com tela de proteção, conforme figura 6.

Figura 5 - Ensaio 01

Fonte: elaboração dos autores

Figura 6 - Ensaio 04

Fonte: elaboração dos autores

4.1.5 Ensaio 05

Guarda-corpo com guias em madeira e comprimento de total de 1,70 m, com montantes em barrotes de madeira de 2,5 x 2,5 cm fixados com agulhas nas vigas, situado no poço do elevador da edificação, e com tela de proteção.

4.1.6 Ensaio 06

Guarda-corpo de periferia de laje, com guias em madeira e comprimento de total de 3,80 m, com montantes metálicos, encaixados nas formas das vigas e com tela de proteção, conforme figura 7.

4.1.7 Ensaio 07

Guarda-corpo em abertura de acesso a sacada, constituído por travessões de 2,5 cm de espessura com comprimento de 2,00 m sem montantes e sem tela de proteção, simplesmente encaixado em suportes de madeira fixados na alvenaria (figura 8).

Figura 7 - Ensaio 06

Fonte: elaboração dos autores

Figura 8 - Ensaio 07

Fonte: elaboração dos autores

4.1.7 Ensaio 08

Guarda-corpo com guias em madeira de 2,5 cm de espessura e comprimento de total de 3,70 m, com montantes metálicos fixados através parafusos com buchas metálicas na laje, e com tela protetora, na periferia da edificação.

Tabela 1 – Comparativo dos guarda -corpos

Empresa	Ensaio	Travessão		Montante		Fixação do Guarda Corpo	
		Material	Fixação	Material	Fixação	Esquerda	Direita
A	1	Madeira 1' Pinheiro	Pregado	Escoras 7 cm	Pregado	Continuação do Guarda Corpo	Continuação do Guarda Corpo
	2	Madeira 1' Pinheiro	Pregado	Madeira 1' - Mão Francesa	Pregado	Continuação do Guarda Corpo	Pilar
	3	Madeira 1' Pinheiro	Pregado	Sem Montante		Pregado em Tâbuas fixadas entre vigas	
B	4	Madeira 1' Pinheiro	Pregado	Metálicos	Encaixe de Pressão	Livre	Continuação do Guarda Corpo
C	5	Madeira 1' Pinheiro	Pregado	Barrotes de madeira 2,5" x 2,5"	Agulhas presas na Viga	Livre	Livre
	6	Madeira 1' Pinheiro	Pregado	Metálicos	Caixaria das Vigas	Pilar	Continuação do Guarda Corpo
D	7	Madeira 1' Pinheiro	Encaixado	Sem Montante		Alvenaria	Alvenaria
E	8	Madeira 1' Pinheiro	Pregado	Metálico	Parafusado no Piso	Livre	Livre

Fonte: elaboração dos autores

4.1.7 Resumo dos GcR

A tabela 1 apresenta de forma resumida as características dos sistemas guarda-corpo e rodapé ensaiados. Na mesma se identifica os materiais que compõe os sistemas, assim como a forma de fixação entre as extremidades dos mesmos.

4.2 Ensaios dinâmicos

A tabela 2 resume os ensaios dinâmicos realizados. Ao contrário do ensaio estático a qual apenas dois ensaios com carregamento de 80 kg apresentaram deformação aceitável por norma, no ensaio dinâmico, apenas dois ensaios não resistiram a realização do ensaio de aplicação da força de 700 J devido o rompimento do travessão intermediário. Sendo que os outros seis ensaios não apresentaram o rompimento do travessão onde foi aplicada a força.

Tabela 2 – Resumo dos ensaios dinâmicos

Empresa	Ensaio	Comprimento (m)		Resultados
		Guarda Corpo	Montantes	Teste Dinâmico 700J
A	1	5,10	1,70	OK
	2	4,80	2,40	OK
	3	3,80	3,80	Rompimento
B	4	3,70	1,20	OK
C	5	1,70	1,10	OK
	6	3,80	1,20	OK
D	7	2,00	2,00	Rompimento
E	8	3,70	1,20	OK

Fonte: elaboração dos autores

4.3 Ensaios estáticos

A tabela 3 resume os ensaios estáticos realizados. Nela é descrito o comprimento dos sistemas de GcR, o espaçamento entre os montantes, deformações admitidas por norma, e a deformação devido ao carregamento.

Tabela 3 – Resumo dos ensaios estáticos

Empresa	Ensaio	Comprimento (m)		Deformação no "GcR" Permitido por Norma (cm)	Deformação (cm)		Resultados
		Guarda Corpo	Montantes		Teste Estático 80kg	Teste Estático 150kg	Teste Estático
A	1	5,10	1,70	2,04	0,00	2,50	OK - 80kg
	2	4,80	2,40	1,92	1,00	5,00	OK – 80kg
	3	3,80	3,80	1,52	Queda do Sistema		Não Atende
B	4	3,70	1,20	1,48	-	4,00	Não Atende
C	5	1,70	1,10	0,68	3,00	6,50	Não Atende
	6	3,80	1,20	1,52	7,00	12,00	Não Atende
D	7	2,00	2,00	0,80	5,00	6,00	Não Atende
E	8	3,70	1,20	1,48	9,00	14,00	Não Atende

Fonte: elaboração dos autores

Ao realizar a análise dos ensaios estáticos sobre a deformação ocorrida, apenas o ensaio 01 e 02 apresentaram deformação aceitável por norma com o carregamento de 80 kg. Os demais ensaios estáticos não atendem a NBR 14718 (ABNT, 2001), pois apresentam deformação maior que a permitida.

4.4 Discussão dos Resultados

Conforme a amostra de obras na cidade de Chapecó SC, as edificações atendem parcialmente os requisitos da NR18, apesar de todas as obras possuírem sistema de guarda-corpo e rodapé.

No entanto, ao realizar o ensaio estático com carregamento de 80 kg, apenas 25 % tiveram deformação aceita por norma, já para o carregamento de 150 kg todos os sistemas apresentaram deformação maior que o estabelecido por norma.

Para o ensaio dinâmico, conforme a NBR 14718 (2001), apenas 12,5 % romperam e 12,5% apresentaram o desprendimento do sistema, sendo assim 75% suportaram carregamento dinâmico estabelecido pela norma.

Ao comparar os resultados obtidos em obra com as seções de madeira para GcR definidas por Moreira (2004), verifica-se que, conforme o tipo de madeira e seções observadas nos ensaios, as mesmas deveriam suportar o carregamento. No entanto, o que difere entre o sistema de guarda-corpo dimensionado por Moreira (2004) com o existente em obras é o travessão superior complementar e a utilização de mão-francesa para apoio, que não foi observado nas obras ensaiadas, com exceção do ensaio 02.

Apesar das amostras ensaiadas não terem atendido à norma, pode-se afirmar que eles atenderiam à sua função de conter os trabalhadores. Entretanto, seria necessária a reconstrução do guarda-corpo devido à perda de funcionalidade após o impacto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de guarda-corpo com rodapé é um equipamento de proteção coletiva que está presente na maioria das obras de construção. No entanto muitas vezes este sistema de proteção coletiva é confeccionado de forma apenas para cumprir a NR 18, a qual é uma norma somente prescritiva, ou seja, não estabelece requisitos de desempenho.

O principal objetivo deste trabalho foi a aferição da resistência dinâmica e estática em obra dos GcR na cidade de Chapecó. Para isso foi elaborado e confeccionado um equipamento específico. A partir do equipamento foi possível realizar ensaios para comparar conforme normas vigentes, adaptadas. Entretanto, atualmente, não existe norma nacional para aferir a resistência dos mesmos, por isso foi adotado o método de ensaio dinâmico e adaptado o método de ensaio estático da NBR 14718 que trata sobre guarda-corpo definitivo para edificações. A Aenor (2004) da Espanha publicou a norma UNE-EN 13374 que trata de sistemas provisórios de guarda-corpo voltados a atividades em canteiro de obra, sendo que os métodos de ensaios contemplados por esta norma são muito semelhantes aos da norma brasileira, com algumas peculiaridades na classificação de guarda corpos e métodos de aferição, por isso não foi utilizada no presente estudo.

Ao comparar os resultados obtidos segundo a NBR 14718, obteve-se o percentual de 25% dos sistemas de GcR que resistiram ao esforço estático de 80 kg e 75% que suportaram o impacto do ensaio dinâmico de 700 J

Concluindo assim, que os sistemas de guarda-corpo com rodapé analisados possuem resistência para os carregamentos prescritos, apesar de não estar de acordo com as deformações estabelecidas por norma. É importante lembrar que o GcR é confeccionado

na maioria de suas vezes com madeiras que já sofreram carregamento. Outro aspecto importante é a forma ou modelo que o mesmo é constituído, o que influencia diretamente na dissipação dos esforços e, por consequente, na resistência do mesmo.

Quanto ao melhor modelo, o sistema de GcR do ensaio 02 teve melhor desempenho entre os demais ensaiados, principalmente por ser um sistema com mão francesa, que coincide com o modelo dimensionado por Moreira (2004).

Enfim, esse estudo é um passo inicial para provar a ineficiência dos modelos atuais de proteção contra quedas de altura. Isso abre espaço para o desenvolvimento de inovações tecnológicas nos sistemas de proteção periférica, os quais deverão ser projetados de modo a atender as necessidades e características construtivas da obra.

REFERÊNCIAS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. **UNE-EM 13374**: Sistemas provisionales de protección de borde - Especificaciones del producto, métodos de ensayo. Madrid: 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14718**: Guarda-corpos para edificação. Rio de Janeiro: 2001.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-6120**: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 2000.

BRASIL, 2011. **NR-9** Programa De Prevenção De Riscos Ambientais. Disponível em: <http://www81.dataprev.gov.br/sislex/pinas/05/mtb/9.htm>>. Acesso em: 10 de outubro de 2012

BRASIL (2013). **NR-18** Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Disponível em: <<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr18.htm>>. Acesso em: 10 de outubro de 2013

FUNDACENTRO, **Recomendações Técnicas de Procedimentos – Medidas de Proteção Contra Quedas em Alturas**. São Paulo: Fundacentro, 2005.

MOREIRA, A. C. S. **Proteções coletivas: modelo de dimensionamento de um sistema de guarda-corpo**. São Paulo: Fundacentro, 2004.

SAMPAIO, J. C. A. **PCMAT: programa de condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção**. São Paulo: Sinduscon, 1998.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO DE CASO DE ESCRITÓRIO INGLÊS DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE OBRAS INTERNACIONAIS

MIRANDA, Alice Mazon (1); MUTTI, Cristine do Nascimento (2)

(1) Universidade Federal de Santa Catarina, (48) 8409-9242, e-mail:

alice.mazon.miranda@gmail.com (2) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: cristinemutti@hotmail.com

RESUMO

A internacionalização das atividades de uma empresa é um processo cada vez mais comum dentro das organizações. Por ser um processo complexo, exige estudos de mercado, análises de viabilidade econômica e avaliação de riscos. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso de uma empresa inglesa que desenvolve projetos e executa obras em diferentes partes do mundo. O objetivo principal foi a análise do processo de internacionalização dessa empresa, investigando as dificuldades encontradas e suas vantagens competitivas. Para a coleta de dados foi feito o acompanhamento de projetos e análise da rotina diária da empresa; análise documental; foram aplicados 3 questionários e realizadas 2 entrevistas. Dados permitiram a elaboração da linha do tempo da empresa, que foi base útil para a análise global dos resultados. Os resultados indicaram que as dificuldades enfrentadas por uma empresa de país desenvolvido ao investir no exterior não são tão distintas daqueles enfrentados por empresas de países em desenvolvimento (tais como barreiras para a comunicação e problemas de gestão de pessoas e dificuldades de lidar com dois ou mais sistemas monetários). Vantagens competitivas como experiência, reputação, e tradição também foram percebidas nos dois grupos e são as características que permitem que as dificuldades sejam contornadas, mantendo a internacionalização como um processo vantajoso para a maior parte das empresas do setor.

Palavras-chave: Internacionalização de empresas; Indústria da Construção Civil; Competitividade; Globalização.

ABSTRACT

The internationalization of a company's activities is an increasingly common process within organizations. Such complex process requires market studies, analysis of economic feasibility and risk assessment. The research was characterized as a case study of an English company that develops and executes works in different parts of the world. The main objective was to analyze the internationalization process of this company, investigating the difficulties encountered and their competitive advantages. Data were collected through project tracking and analysis of the daily routine of the company; documentary analysis; the administration of 3 questionnaires and 2 interviews. Data allowed the development timeline of the company, which was helpful to

the overall analysis of the results. Results indicated that the difficulties faced by a company from a developed country that carries out work abroad are not so different from those faced by companies from developing countries (such as communication barriers an human resources management and difficulty in dealing with two or more financial systems). Competitive advantages such as experience, reputation, and tradition are also noted in both groups and are the characteristics that allow the difficulties to be avoided by keeping the internationalization as a benefit to most companies in the industry process.

Keywords: *Internationalization of Companies; Construction Industry; Competitiveness; Globalization.*

1 INTRODUÇÃO

A internacionalização das atividades de uma empresa é um processo complexo, que exige estudos de mercado, análises de viabilidade econômica e avaliação de riscos, afinal nem sempre a situação encontrada no país de atuação é similar à vivida no mercado interno. É importante destacar que as dificuldades enfrentadas por empresas de países desenvolvidos que investem em países em desenvolvimento são diferentes daquelas enfrentadas por empresas de países em desenvolvimento que investem em países desenvolvidos (MUTTI, 2004).

Neste artigo são apresentados os resultados de um estudo de caso sobre a exportação de serviços. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso de uma empresa inglesa que desenvolve projetos e executa obras em diferentes partes do mundo. O objetivo principal foi a análise do processo de internacionalização dessa empresa, investigando as dificuldades encontradas e suas vantagens competitivas. A questão de pesquisa que norteou o estudo, em linha com o objetivo foi “quais as vantagens competitivas e dificuldades encontradas por uma empresa construtora inglesa no mercado internacional?”. São analisadas as estratégias competitivas, vantagens e desvantagens para a empresa, assim como o impacto gerado no país de origem e no país onde se esta investindo, buscando compreender esse fenômeno que está cada vez mais presente no mundo, influenciando o desenvolvimento de diversos países. As respostas são úteis para a própria empresa, para empresas de mesmo porte e nicho de mercado da Inglaterra, mas também para contribuir com o aprendizado por empresas brasileiras quando de sua operação internacional.

2 CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL

2.1 Caracterização da operação internacional

A construção internacional não é um fenômeno novo. Segundo Mutti, Araújo e Flanagan (2006) a construção internacional teve início em 1841 com a construção da ferrovia Paris-Rouen por Thomas Brassey. A ferrovia foi construída utilizando mão de obra inglesa e irlandesa e foi a partir dessa obra que países como Bélgica, Dinamarca, Austrália, Canadá, Argentina e Índia passaram a adotar essa maneira de construir.

Flanagan (1998 *apud* Mawhinney 2001) desenvolveu um mapa, apresentado na Figura 1, que representa um ponto de partida útil para análise dos padrões e fluxos mundiais. Tradicionalmente construção internacional implica em empresas de países desenvolvidos operando em países em desenvolvimento. No entanto, essa situação estava mudando, à medida que empresas brasileiras e indianas, por exemplo, vinham ganhando reputação ao redor do mundo.

Figura 1: Fluxos mundiais de mercado de construção.

Fonte: Flanagan (1998 *apud* Mawhinney 2001).

Segundo Ofori (2003), o mercado da construção civil era dominado por empreiteiros de alguns países desenvolvidos. No entanto, o número de empresas internacionais de países de média renda e em desenvolvimento (como Brasil, China, Chipre, Coréia e Turquia) vinha aumentando. Alguns exemplos numéricos mais atuais deste aumento são apresentados na Figura 2. Na figura pode-se visualizar que em 2011 mais de 40% de todos os serviços de construção não residencial realizados na Ásia-Pacífico estavam concentrados na China, quase o dobro de todo o mercado da construção japonês. A China aparece na topo da lista dos países que mais gastaram com construção no mundo, em 2011 (Crosthwaite, 2012). Esse crescimento se deve principalmente às vantagens específicas de suas empresas que incluem o acesso ao trabalho de baixo custo, altamente qualificados, proficientes em tecnologia disponível e / ou proximidade geográfica, cultural e de idioma para os seus mercados. Alguns autores destacam o apoio de seus governos, incluindo créditos, garantias de exportação, taxas preferenciais e outros incentivos de desenvolvimento e exportação (por exemplo, Mutti, 2004).

Figura 2: Construção Global – Gastos em 2011

Fonte: Crosthwaite (2012).

O ambiente de negócios internacionais quando comparado com o ambiente de negócios doméstico, é muito mais complexo, heterogêneo, e hostil (MAWHINNEY, 2001; MUTTI, 2004). O desempenho de uma empresa no mercado internacional é muito diferente do desempenho no mercado doméstico. A diferença é devida principalmente à cultura, ambiente macroeconômico, regulamentos de mercado, instituições financeiras e barreiras de entrada. Para a maioria destas empresas, sucesso no mercado interno, e apoio do mesmo também são essenciais para o desempenho global (JIN; DENG; LI; SKITMORE, 2013).

Para que um negócio de construção internacional seja viável, diferentes aspectos devem ser analisados: o crescimento e estabilidade do mercado interno da empresa, o crescimento e estabilidade das regiões ou mercados estrangeiros nos quais a empresa opera e os negócios de construção global e sua sustentabilidade (MAWHINNEY, 2001).

Atuar no mercado da construção internacional pode ser muito benéfico para economia de um país. Muitas empresas quando resolvem atuar fora de seus mercados continuam a usar seus fornecedores domésticos, gerando empregos e adicionando valor aos serviços. É claro que em muitas etapas são necessários conhecimentos locais, por isso que parcerias são tão valorizadas nesse setor, pois distribuem os riscos. Outra razão para atuar no exterior é a captação de moeda estrangeira. “Atuando no mercado internacional, empresas trazem desenvolvimento para o país, sob a forma de conhecimento e tecnologia.” (MUTTI, ARAÚJO, FLANAGAN, 2006, p. 2499)

É importante destacar ainda que a indústria da construção, devido às suas características artesanais, desenvolvidas em canteiro, e com produto imóvel e singular, é geralmente vista como uma indústria localizada, com isto, a internacionalização é mais difícil para empresas de construção do que de outras indústrias (JIN; DENG; LI; SKITMORE, 2013).

Ao investir em mercados estrangeiros, estas empresas enfrentam diversos problemas. Ofori (2003) lista alguns desses problemas e riscos: instabilidade política; instabilidade econômica e financeira; discriminação de preços em favor dos empreiteiros locais; exclusão de empresas estrangeiras de alguns tipos de trabalho; a exigência de subcontratar parte do trabalho, ou formar parcerias com empresas do país de origem; níveis mais elevados de impostos e outros encargos para os empreiteiros estrangeiros; restrições cambiais; qualidade baixa e variável de trabalho local; e desafios de logística dos projetos (OFORI, 2003, p. 381).

Empresas de construção no mercado internacional estão enfrentando riscos políticos mais graves do que nunca. Com base nos resultados de uma pesquisa internacional sobre os riscos políticos, foi possível determinar que os mais significativos são: o grau de estabilidade do governo, conveniência do projeto para o país anfitrião, a incerteza política, o racismo e a xenofobia, e atitude desfavorável em relação as empresas estrangeiras (XIAOPENG; PHENG, 2012).

Mesmo tendo que enfrentar dificuldades, as empresas optam por atuar em outros mercados, pois muitas vezes o mercado interno acaba se tornando pequeno para a estrutura da empresa (MUTTI, 2004).

Ainda hoje, empresas vêem a internacionalização como um meio de sobrevivência, expansão, e mesmo de diversificação de riscos, já que os ciclos nos diversos países de atuação são diferentes. (MUTTI, ARAÚJO, FLANAGAN, 2006, p. 2498).

O mercado da construção civil está em constante crescimento em grande parte dos países em desenvolvimento. Ofori (2003) previa que a demanda por projetos de grande

porte vai se afastar cada vez mais da Europa indo para a Ásia-Pacífico, África e América do Sul, levando a um aumento nos riscos políticos, comerciais e logísticos para as empresas européias. O mercado futuro envolveria empresas da China, América do Sul, Sudeste da Ásia e África, e será ainda mais competitivo.

O ambiente internacional, sendo um ambiente muito mais complexo requer mudanças nas estratégias das empresas. De acordo com Ofori (2003), as empresas dos países de origem possuem inúmeras vantagens competitivas em relação às estrangeiras: idioma; conhecimento de métodos e procedimentos adequados, considerando a cultura, práticas e clima; conhecimento das leis, regulamentos, políticas e sistema administrativo; base de clientes estabelecida; política e economia que podem oferecer preferências; e redes existentes de aliados estratégicos, fornecedores e subcontratados.

A empresa que deseja atuar em mercados estrangeiros deve possuir certos pré-requisitos como: conhecimento corporativo; estrutura de comunicação; recursos; e capacidade de gestão de riscos. Ao competir internacionalmente, algumas empresas se utilizam de alianças com empresas de outros países, para buscar as vantagens de base nacional (MUTTI, 2004). Segundo Porter (1993) o efeito dessas alianças é a divisão das atividades entre as firmas envolvidas, de acordo com as vantagens competitivas.

3 MÉTODO

Neste artigo é apresentado um estudo de caso (GIL, 1994) de uma empresa multinacional com matriz em Londres e que atua globalmente em diferentes mercados. Foram coletados informações e dados específicos sobre o processo de operação internacional e detalhados os motivos, razões, consequências e atitudes tomadas por esta.

Para obtenção de dados primários foram aplicados questionários com dois membros da equipe da empresa, um funcionário da administração e um arquiteto responsável por diversos projetos. Foram também realizadas entrevistas com dois diretores da empresa, um responsável por toda a operação da sede de Londres e outro pelo setor de controle de projeto de construção.

O questionário aplicado na empresa foi elaborado com base no estudo de Mutti (2004) que desenvolveu uma ferramenta específica para a análise da competitividade de indústrias da construção civil no mercado internacional. Além do questionário com os dois membros da equipe da empresa, foi desenvolvido outro questionário voltado a pesquisadores de notada excelência na área de construção internacional. O objetivo desse segundo questionário foi obter dados referentes à atual situação do mercado global e principalmente do mercado de construção inglês, contexto este bastante importante como base para a análise dos dados da empresa.

Foram utilizadas também outras quatro ferramentas: o acompanhamento de projetos e análise da rotina diária da empresa, durante os 3 meses de observação participativa; a análise documental de artigos acadêmicos e teses publicadas; o desenvolvimento da linha do tempo da empresa; e a análise de três projetos desenvolvidos pela empresa, cujas características são utilizadas para verificação dos padrões levantados nas entrevistas. A análise foi qualitativa. Dados permitiram, também, a elaboração da linha do tempo da empresa, que serviu de base para a análise dos resultados referentes a continentes, tipos de projetos, evolução das atividades da empresa.

4 RESULTADOS

4.1 Internacionalização das empresas da construção: contexto em que a empresa atua

Como já mencionado, o estudo incluiu uma entrevista com uma pesquisadora sênior da Escola de Administração de Construção de uma Universidade da Inglaterra. A entrevistada realiza pesquisas principalmente na área de administração da construção, em particular, nas áreas de risco, sustentabilidade, competitividade e o setor informal.

Segundo a pesquisadora, os países dominantes no mercado global da construção ainda são os Estados Unidos, países da Europa e o Japão. A China apesar de não aparecer no topo da lista, está crescendo rapidamente, e não tardará a alcançar os demais. Os países emergentes começam a aparecer com mais força, e alguns deles estão se tornando a nova competição. Podendo-se dizer então que as maiores empresas do setor estão localizadas nos EUA, China, Japão, França, Alemanha, Holanda e Inglaterra. Para a entrevistada, existe uma forte relação entre atividades de construção e desenvolvimento econômico, visto que a construção do setor público é geralmente utilizada para aumentar a atividade econômica. Seguindo a crise econômica de 2007 e 2008 vários governos montaram pacotes de resgate para gastar mais em infra-estrutura.

A entrevistada destaca, como benefícios da operação internacional, a redução da confiança no mercado doméstico e o fato de que a internacionalização distribui os riscos, evitando que a empresa fique presa em um ciclo econômico particular. A experiência da empresa também é um fator determinante na dificuldade de inserção, países com dificuldades econômicas e políticas são indiscutivelmente os de maiores dificuldades de inserção. É importante destacar, que as crises financeiras mundiais afetam a Inglaterra, assim como qualquer outro país, especialmente se a crise envolver algum país de grande porte.

Sobre o futuro do mercado da construção internacional o panorama será que: *“Vai continuar crescendo, mas haverão menos jogadores, com os grandes se tornando ainda maiores. O foco permanecerá no leste onde ainda existe crescimento. Haverá uma mudança do público para o privado e os métodos de aquisição sofrerão alterações para refletir essa mudança. Continuará sendo importante não tratar como um único mercado, mas sim como uma coleção de unidades desiguais, cada qual com suas próprias características.”* Neste contexto, pode-se avaliar os dados da empresa em estudo.

4.2 A empresa, desafios e vantagens

A empresa analisada no estudo é um escritório de arquitetura fundado em 1965, com escritório principal em Londres e outros cinco escritórios em Milão, Toronto, Cairo, Jacarta e Mumbai. A empresa é reconhecida por projetos realizados em mais de 60 países, incluindo shopping centers, hotéis, restaurantes, cinemas, galerias de lojas e edifícios residenciais e comerciais.

A estrutura da empresa é dividida em equipes: departamento de Arquitetura; de Planejamento; de Iluminação; de Sinalização; de Paisagismo; de Aquisição de Projetos; e de Controle de Projeto de Construção (PCM). Atualmente a empresa possui um total de 46 funcionários fixos e aproximadamente 10 estagiários em constante alteração.

Analisando a Linha do tempo da empresa pode-se obter diversos dados sobre a internacionalização da mesma. Observa-se que a empresa ainda não realizou projetos nas Américas do Sul e Central, bem como na Oceania. É possível perceber também uma

mudança clara nos mercados de atuação a partir do ano 2000, até então 60% dos projetos realizados pela empresa estavam localizados na América do Norte. Entre os anos de 2000 a 2007 ainda é possível identificar obras nesse continente, porém passaram a representar 30% do total de projetos da empresa, e a partir de 2007 são quase nulos, com uma exceção no ano de 2011. A partir do ano 2000 os continentes Europeu e Asiático passaram a dominar os projetos da empresa, representando juntos, no período de 2000 a 2015, 80% dos projetos da empresa. O continente africano se torna mais presente a partir do ano de 2009. A Figura 3 simplifica a visualização das mudanças na participação dos continentes no total de projetos realizados pela empresa.

Figura 3: Porcentagem de projetos por continente

Fonte: Análise documental.

É interessante analisar que autores como Ofori (2003) fizeram previsões afastando a Europa cada vez mais dos projetos de grande porte, o que não é realidade para a empresa estudada, que continua desenvolvendo inúmeros projetos de grande porte no continente, inclusive nos países que atualmente estão enfrentando grandes crises econômicas. Porém, no geral, a internacionalização da empresa acompanha a tendência global de expansão para os continentes Asiático e Africano.

Em 2007, já bem estabelecida em Londres, a empresa decidiu ampliar sua carta de serviços e passou a executar obras além de projetá-las. Ao expandir seus serviços o objetivo da empresa era poder realizar a obra por completo, do primeiro desenho até a entrega do edifício pronto para o cliente.

Ao construir no exterior a empresa normalmente contrata empreiteiras locais. Porém arquitetos são enviados da matriz para fazer a supervisão da obra. Outras prestadoras de serviços são contratadas de diferentes partes do mundo. O processo de busca de fornecedores é realizado pela internet ou através do banco de dados da empresa, os critérios de seleção são sempre os mesmos, qualidade e preço.

Os países que representam as maiores dificuldades de inserção são aqueles localizados fora do continente Europeu, isso porque não estão familiarizados com os métodos de

trabalho utilizados pela empresa. Os desafios enfrentados pela empresa ao atuar no exterior são: (a) A disponibilidade, profundidade e confiabilidade de informações econômicas e de marketing em diferentes países variam muito, assim como as estruturas industriais, práticas de negócios, e o número e a natureza das organizações regionais; (b) Ao fazer negócios internacionalmente a empresa enfrenta diferentes forças que muitas vezes são pouco compreendidas. Sejam elas forças sociais, culturais, demográficas, ambientais, políticas, governamentais, legais, tecnológicas ou econômicas, podem tornar a comunicação difícil entre a empresa controladora e suas subsidiárias; (c) Fraquezas dos concorrentes de países estrangeiros são muitas vezes superestimadas, e pontos fortes são frequentemente subestimados. Se manter informado sobre o número e a natureza dos concorrentes é mais difícil ao fazer negócios internacionalmente; (d) Sistemas de língua, cultura e valor diferem entre países, e isso pode criar barreiras para a comunicação e problemas de gestão de pessoas; (e) Lidar com dois ou mais sistemas monetários pode complicar as operações de negócios internacionais.

Operar no mercado internacional também traz muitos benefícios à empresa, caso contrário, não estaria realizado esse tipo de atividade há tantos anos. Em relação aos benefícios pode-se listar: (a) Podem não existir competidores no mercado estrangeiro escolhido, ou a competição pode ser menos intensa do que nos mercados domésticos; (b) Operações estrangeiras podem absorver o excesso de capacidade, reduzir custos de unidades, e espalhar risco econômico em um número maior de mercados; (c) Operar em países estrangeiros pode resultar em redução de tarifas e taxas, além de possível tratamento político favorável; (d) Operações internacionais podem permitir que as empresas estabeleçam instalações de baixo custo em locais próximos da matéria prima e/ou mão de obra barata; (e) *Joint ventures* podem permitir o aprendizado de tecnologia, cultura, e prática de negócios de outras empresas, além de possibilitar o contato com clientes potenciais, fornecedores, credores, e distribuidores em mercados estrangeiros.

Podem ser citados como principais fatores determinantes da competitividade da empresa: a experiência; a especialização; a falta de competidores em muitos dos mercados que atua; e os preços competitivos.

Em relação ao futuro, a empresa pretende atuar em países nos quais ainda não atua, como Rússia, Brasil e Polônia, e aumentar sua atuação em países como a China e o Irã, isso porque segundo os entrevistados, a construção continuará a crescer ao redor do mundo, mas nas economias emergentes esse crescimento será muito maior, e a construção de infraestrutura aumentará mais do que as construções residenciais, comerciais, e de entretenimento e lazer. Grandes projetos de infraestrutura em mercados emergentes como a China representarão as maiores oportunidades para exportações de altos valores e investimentos estrangeiros.

4.3 Situação dos mercados em crescimento

O Mercado Africano e o Mercado Asiático estão entre os que a empresa já atua e nos quais pretende ampliar sua atuação. O mercado da América Latina representa um mercado em que a empresa pretende atuar, especialmente o mercado brasileiro.

O continente Africano recebe cada vez mais empresas provenientes de outros países, interessadas em atuar em diferentes segmentos, construção civil, infraestrutura, mineração, energia e combustíveis. As principais causas desse interesse estão na falta de competidores locais, visto que, são poucas as empresas especializadas na região, e no rápido crescimento das cidades africanas. Previsões indicam que em 2040 o continente

terá mais de 100 cidades com população maior ou igual a 1 milhão de habitantes e pelo menos 7 cidades com população maior do de 10 milhões de habitantes. Cidades inteiras estão sendo construídas para alojar a crescente população, algumas chegam a custar mais de US\$300 milhões. Dentre os riscos de realizar um projeto de construção no continente estão: o difícil acesso a financiamento, na grande maioria dos países os responsáveis pela obra tem que arcar com pelo menos 50% do valor do investimento em dinheiro; a falta de alinhamento entre as políticas regionais, nacionais e continentais, que influencia principalmente obras que atravessam fronteiras; os elevados custos de construção, visto que, não existe disponibilidade de materiais de construção especializados; a complexa legislação em torno da aquisição de bens privados, que pode prejudicar tanto quem esta realizando o empreendimento, quanto quem vai usufruir dele. (GOUNDEN; POTTAS; NKHUMELENI, 2012).

Nos últimos três anos o Mercado Asiático vem sendo indicado como o mercado da construção que mais cresce anualmente no mundo. China é o país de maior destaque, seguida pela Índia, Indonésia e Vietnã. Somente no ano de 2011, pesquisas indicam que mais de 40% de todos os serviços de construção não residencial realizados na Ásia-Pacífico, estavam concentrados na China, quase o dobro de todo o mercado da construção japonês. (CROSTHWAITE, 2012). Como visto anteriormente na Figura 1 a China ocupa o topo da lista dos países que mais gastaram com construção no mundo, em 2011.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As respostas obtidas demonstraram que a empresa já possui O processo de internacionalização consolidado. Desde o seu início a empresa objetivava a internacionalização e apesar de não ter feito grandes investimentos financeiros, conseguiu atrair constantemente novos clientes pela grandiosidade e qualidade de seus projetos.

Foi possível perceber também que fatores como experiência, tradição, reputação, posicionamento geográfico, e recursos humanos de diferentes nacionalidades, altamente qualificados, são os responsáveis pela vantagem competitiva da empresa no mercado internacional. Apesar dos anos de serviço, cada novo mercado representa um desafio e a empresa esta em constante transformação para poder vencer essas barreiras.

A comparação dos resultados obtidos no estudo com a literatura permitiu verificar que mesmo empresas oriundas de mercados tão distintos, como o mercado inglês e o mercado brasileiro, enfrentam problemas semelhantes ao decidir atuar no exterior Os determinantes da competitividade também são comuns: a experiência; a especialização; a falta de competidores em muitos dos mercados que atua; e os preços competitivos.

REFERÊNCIAS

- CROSTHWAITE, D. *World Construction 2012*. Davis Langdon, AECOM company, Março, 2012.
- GOUNDEN, A.; POTTAS, A.; NKHUMELENI T. **Deloitte on Africa Construction on the African Continent**: Opportunities, Risks and Trends. Deloitte on Africa Collection: Issue 4. Johannesburg, 2012.
- GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 1994.

JIN, Z.; DENG, F; LI, H.; SKITMORE, M. *Practical Framework for Measuring Performance of International Construction Firms*. **Journal of Construction Engineering and Management**, 1154 -1167 ASCE, Setembro, 2013.

MAWHINNEY, M. *Internacional Construction*. London: Blackwell Science Ltd, 2001.

MUTTI, C. N.; ARAÚJO, H. N.; FLANAGAN, R. Aspectos estratégicos da internacionalização de grandes construtoras brasileiras: vantagens e obstáculos. In: ENTAC – XI Encontro Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído, **Anais**, , p. 2496-2505, Florianópolis, 2006.

MUTTI, C. N. *The drivers of Brazilian contractors' competitiveness in the international market*. Tese (Doutorado em gestão da Construção). School of Construction Management and Engineering. University of Reading, Reino Unido, Novembro, 2004.

OFORI, G. *Frameworks for analysing international construction*. Construction Management and Economics, Reino Unido, n. 21, p. 379-391, Junho, 2003.

PORTER, M. **A vantagem competitiva das nações**. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

XIAOPENG, D.; PHENG, L.S., *Understanding the Critical Variables Affecting the Level of Political Risks in International Construction Projects*. **KSCE Journal of Civil Engineering**, 17(5):895-907, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

COMPETITIVIDADE DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO PORTUGUESAS NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

VAZ, João Carlos de Carvalho (1); SOEIRO, Alfredo Augusto Vieira (2); MUTTI, Cristine do Nascimento (3)

(1) UFSC, +55 (48) 37215182, e-mail: joaovaz03@gmail.com (2) FEUP, e-mail: soeiro.alfredo@gmail.com, (3) UFSC, e-mail: cristine.mutti@ufsc.br

RESUMO

O setor da construção em Portugal viveu períodos de grande expansão desde a adesão do país à União Europeia, em 1986, até ao final da década de 90. A entrada no séc. XXI coincidiu com a entrada num período de recessão da indústria de construção Portuguesa, essencialmente devido às quebras na procura interna de habitação e obras públicas. Com a atual saturação do mercado nacional e perante o fenómeno crescente de globalização, muitas empresas do setor têm orientado as suas estratégias para a internacionalização e diversificação das suas atividades. O principal objetivo do presente estudo, realizado através de intercâmbio entre universidades Brasileira e Portuguesa, passou por identificar os fatores que influenciam a competitividade de empresas de construção Portuguesas nos mercados nacional e internacional. O estudo englobou seis empresas de construção portuguesas com investimentos em mercados internacionais. Os dados foram coletados através de questionários, entrevistas e análise documental. Foi aplicado o modelo Dupla-estrela para a competitividade da indústria da construção no mercado internacional. Estabeleceram-se indicadores para avaliação dos fatores influentes na operação internacional de empresas portuguesas, os quais foram enquadrados e analisados segundo em cada um dos determinantes do modelo Dupla-estrela: fatores básicos; estratégia, estrutura e concorrência empresarial; indústrias relacionadas, condições de procura; governo. A análise do modelo identificou vários fatores favoráveis em cada um dos determinantes como infraestrutura de transporte e ensino, telecomunicações, tecnologia, diversificação, coesão da cadeia produtiva, alianças estratégicas entre outras. Entretanto, outros importantes fatores foram identificados, estes desfavoráveis à competitividade das construtoras portuguesas, dificultando a sua atuação no mercado nacional e internacional, como moeda, produtividade e economia nacional.

Palavras-chave: construção; competitividade; internacionalização.

ABSTRACT

The construction sector in Portugal lived booms since the country joined the European Union in 1986, until the end of the 90s. The beginning of the XXI century coincided with the start of a recession of the Portuguese construction industry, primarily due to decreases in domestic demand for housing and public works. With the current saturation of the domestic market and to the growing phenomenon of globalization, many companies in the industry have oriented their strategies for internationalization and diversification of its activities. The study was conducted through an exchange between Brazilian and Portuguese universities. The main purpose was to identify the factors influencing the competitiveness of the Portuguese construction industry in the domestic and international markets. The study comprised six Portuguese contractors with investments in international markets. Data were collected through questionnaires, interviews and document analysis. The Linked Star-shape model for competitiveness in the international market was applied. Indicators for the evaluation of the influential factors in the international operation of Portuguese companies were defined. These have been classified and analyzed according to each of the determinants of the model: factor conditions; strategy, business structure and rivalry; related industries, demand conditions; government. The analysis identified several favorable factors in each of the determinants (such as transport infrastructure and education, telecommunications,

technology, diversification, cohesion of the production chain, strategic alliances among others. However, other important factors were identified which are unfavorable to the competitiveness of Portuguese contractors (such as currency, productivity and national economy) hindering their performance in the national and international markets.

Keywords: *construction; competitiveness; internationalization.*

1 INTRODUÇÃO

Com a globalização, as indústrias e empresas de uma nação passaram a competir em economias abertas, aumentando os níveis de concorrência no mercado nacional, mas permitindo também a exportação dos seus produtos ou serviços. Neste contexto, o conceito de competitividade torna-se indispensável para o sucesso de empresas. A aquisição de vantagens competitivas no ambiente nacional abre boas perspectivas para exportar os produtos de uma indústria ou internacionalizar as atividades (PORTER, 1990). No entanto, a internacionalização é um processo bastante complexo, onde é necessário avaliar diversos fatores (MUTTI, 2004; OFORI, 2003; MAWHINEY; 2001; BOM; CROSTHWAITE 2000).

Com a atual saturação do mercado de construção português, muitas empresas do setor têm orientado as suas estratégias para a internacionalização e diversificação das suas atividades, medidas essenciais para que possam continuar a aumentar os seus volumes de produção globais. Este foi realizado através de intercâmbio entre universidades Brasileira e Portuguesa. Os indicadores propostos através deste estudo de caso tiveram como base a análise da situação macroeconômica de Portugal, do setor da Indústria da Construção portuguesa e o estudo de 6 empresas de construção com atividade em mercados internacionais. Os dados foram coletados através de questionários, entrevistas e análise documental. Os dados obtidos foram analisados segundo o modelo Dupla-estrela (MUTTI, 2004).

2 COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

A definição de competitividade não é consensual. Porter (1990) definiu competitividade em nível nacional como a produtividade com que os recursos de uma nação são empregados. Henricsson et al. (2004) definiram competitividade de uma empresa como a habilidade de satisfazer as demandas das empresas, clientes e sociedade respectivamente e simultaneamente. Nenhuma definição ou teoria é totalmente aceita. A escolha da mais adequada permitirá que o resultado mais preciso seja obtido (Mutti, 2004).

O ambiente de negócios internacionais é mais heterogêneo, hostil e complexo que o doméstico (Mawhinney, 2001; Ofori, 2003). Para um negócio de construção internacional ser competitivo, são necessários fortes financiamentos, e habilidades técnicas e gerenciais (Lee et al, 2011) e vários riscos estão envolvidos (Ofori, 2003; Mutti, 2004; Lee et al, 2011; Zhang, 2011), entre eles fatores culturais e geográficos, legais, fiscais, econômicos, financeiros, produtivos e outros (MUTTI, 2004). Apesar destes, a operação internacional pode ser benéfica para a economia de um país, já que gera benefícios para toda a cadeia produtiva (Mawhinney, 2001; MUTTI, 2004). Ainda segundo Mutti (2004) as empresas veem a internacionalização como um meio de sobrevivência, expansão e diversificação de riscos, uma vez que os ciclos econômicos nos diversos países de atuação podem ser diferentes. A presença em múltiplos mercados permite minimizar a influência dos ciclos econômicos.

Teorias para explicar competitividade internacional têm sido desenvolvidas e testadas (como por exemplo o Diamante de Porter (1990), o paradigma Eclético de Dunning (1985; 1993); o Duplo-diamante de Rugman e D'Cruz's (1993), a Dupla-estrela de Mutti (2004) e o Hexágono de competitividade da indústria da construção de Flanagan et al (2005).

O modelo Dupla-estrela de Mutti (2004), aplicado neste estudo foi elaborado a partir de estudos de casos com 10 entre as grandes empresas de construção brasileiras. Nele, 5 determinantes de competitividade no Brasil (contendo fatores) formam uma 'estrela', em que os elementos nas 'pontas' influenciam uns aos outros (estrela do Brasil). O mesmo acontece com os determinantes do país de atuação, (estrela do país de atuação). As duas 'estrelas' influenciam-se mutuamente. Também influenciando as duas estrelas, existem dois determinantes: "cultura", e "eventos fora do controle". Os determinantes principais são: fatores básicos; indústrias relacionadas; demanda; estrutura, estratégia da empresa e rivalidade; governo. Para uma empresa ser competitiva no mercado internacional, uma série de fatores favoráveis precisa existir, tanto nos determinantes do Brasil, quanto nos do país de atuação. Todos os determinantes influenciam-se uns aos outros dentro de cada estrela, e uma estrela exerce influência sobre a outra. Os determinantes 'governo' das duas estrelas influenciam os determinantes nas suas 'estrelas', e, além disto, a interação entre os dois governos exerce um papel fundamental na competitividade. O significado de cada determinante principal das 'estrelas' é segue os do diamante (PORTER, 1990; MUTTI, 2004). O modelo Dupla-estrela poderá ser visualizado juntamente com os resultados, já em sua aplicação para a operação internacional de empresas portuguesas (figura 01).

3 MÉTODO

Foram estudadas 6 empresas de construção portuguesas com investimentos internacionais. As informações foram obtidas através de um questionário adaptado de Mutti (2004) e através da análise dos relatórios anuais e página eletrônica das respectivas empresas. Foram ainda efetuadas entrevistas a duas das empresas participantes. Foram também analisados dados secundários sobre a situação macroeconômica de Portugal e do setor de construção português. Os dados estatísticos foram obtidos por meio de várias fontes, como Eurostat, Worldbank, Banco de Portugal e Instituto Nacional de Estatística para vários anos.

Para este estudo foram selecionados como fatores os aspectos que poderiam influenciar positiva ou negativamente a capacidade competitiva das empresas. Tais aspectos, denominados como fatores de 2ª ordem, foram agrupados por temas, sendo estes temas os fatores de 1ª ordem, que por sua vez foram enquadrados e analisados segundo os vários determinantes da Estrela de Portugal. Na avaliação dos fatores de 2ª ordem foi utilizada a simbologia baseada em Mutti (2004), indicando se a influência do fator na competitividade das empresas é favorável (☺), desfavorável (☹) ou neutra (☹). Cada fator de 1ª ordem foi avaliado de acordo com a quantidade e avaliação dos seus fatores de 2ª ordem. A quantidade de fatores de 2ª ordem enquadrados em cada um dos fatores de 1ª ordem foi variável, de acordo com as informações obtidas ao longo deste estudo. A influência dos fatores de 1ª ordem foi classificada pela seguinte simbologia: se o fator influencia negativamente a capacidade competitiva das empresas o número 1 aparece entre parênteses (1) logo após o fator. Assim, seguem os demais: o fator é negativo, mas apresenta alguns aspectos positivos (2); O fator é neutro para a capacidade competitiva das empresas (3); O fator é positivo, mas apresenta alguns aspectos negativos (4); O fator influencia positivamente a capacidade competitiva das empresas (5).

4 RESULTADOS

4.1 A ICC portuguesa

Após a entrada de Portugal na União Europeia, em 1986, o setor da construção registou durante cerca de 15 anos uma atividade estável e em crescimento, favorecida pelos grandes investimentos imobiliários e pelos fundos comunitários que proporcionaram grandes investimentos públicos em infraestruturas para o país. No entanto, a tendência para a diminuição dos investimentos imobiliários verificada nos últimos anos, principalmente no segmento residencial, assim como a diminuição e indefinição dos investimentos públicos, inverteram o ciclo de crescimento do setor, registando-se a partir de 2001 sucessivas quebras de produção nacional. Em 2008, o *output* da construção foi cerca de 25% mais baixo e o emprego na construção 20% mais baixo do que no início da década. Atualmente vive-se um clima de instabilidade dos mercados financeiros, cambiais e de matérias-primas, em resultado da crise de liquidez e da desconfiança que se instalou na economia global, com grande impacto na economia Portuguesa. O atual cenário de crise tem afetado todos os setores, com especial destaque para a indústria da construção (NATIONAL REPORTS, 2008).

4.2 Empresas analisadas

O quadro 1 mostra dados gerais das empresas em estudo.

4.3 Determinantes de Portugal

Os fatores analisados são apresentados a seguir, por determinante, seguidos da avaliação de seu status como apresentado na seção 3: fator de primeira ordem (número): fatores de segunda ordem (status: favorável (☺), desfavorável (☹), neutro (☺)).

a) Fatores básicos: referem-se a fatores de produção, tais como mão-de-obra qualificada, infraestrutura, recursos naturais e domínio de conhecimento. Para este determinante resultaram: **Moeda (2):** com a adesão de Portugal ao Euro, deixou de ser possível desvalorizar a moeda para garantir a competitividade da economia nacional, tanto no mercado interno como na exportação (☹); estabilização monetária e redução das taxas de juro (☺). **Infraestrutura de transporte (5):** rede de autoestradas extensa e desenvolvida; sistema de metropolitano em Lisboa e Porto; boa rede de transporte ferroviário (☺); sistema de metropolitano em Lisboa e Porto (☺); boa rede de transporte ferroviário (☺); previsão para a construção da linha de alta velocidade e do novo aeroporto de Lisboa (☺). **Infraestrutura de ensino (5):** programa de renovação do parque escolar em andamento (☺). **Telecomunicações (5):** início da exploração da fibra óptica (☺); em 2007 o número de aparelhos de comunicação móvel ultrapassou a população total (☺). **Energia (2):** elevada dependência de energia exportada prejudica as contas nacionais e os níveis de poluição no país (☹); taxa de energia proveniente de fontes não renováveis elevada (☹); investimentos em energias renováveis (☺). **Tecnologia (5):** o investimento estrangeiro em Portugal permite a transferência de novas tecnologias e conhecimentos para o país (☺); boa taxa de licenciados em matemática, ciências e engenharia (☺); aplicação de diversas Tecnologias de Informação e Comunicação na construção (☺); investimentos tecnológicos nos equipamentos de produção (☺). **Inovação (2):** níveis de investimento muito baixos em pesquisa e desenvolvimento (☹); participação conjunta de empresas e universidades em projetos de pesquisa (☺); baixo nível de implementação de processos inovadores (☹). **Competências (3):** gastos em ensino público por aluno inferiores à média da UE 27 (☹); elevada taxa de graduados (☺); sistema de ensino secundário prejudicado pelo

facilitismo (☹); aposta em programas de formação profissional em todas as empresas mas com aproveitamento razoável (☹); percentagem de licenciados nas empresas semelhante à percentagem de quadros médios e superiores (☺). **Produtividade (2):** PIB per capita correspondente a aproximadamente metade da média europeia (☹); Rácio de produtividade nacional de 71, sendo que a UE 27 representa um rácio de 100 (☹); diferença muito elevada entre a produtividade das várias empresas (☹); prazo das obras geralmente semelhante ao planeado (☺); custo das obras geralmente superiores ao planeado (☹). **Motivação dos profissionais (3):** taxa de desemprego elevada (☹); distribuição de prémio de produtividade (☺); realização de atividades de cultura, lazer e saúde (☺); permanência média dos colaboradores nas empresas analisadas de aproximadamente 10 anos o que sugere alguma rotatividade (☹). **Know-how (4):** todas as empresas analisadas eram especializadas em pelo menos uma atividade, diferenciando-se ou competindo de igual para igual com as restantes empresas do país (☺). **Dimensão das empresas (1):** baixo nível de economias de escala: a dimensão das maiores empresas portuguesas é pequena comparando com empresas de outros países mais desenvolvidos (☹). **Subempreitadas (5):** imposição das empresas para que os subempreiteiros sigam os mesmos procedimentos de qualidade e as mesmas medidas de prevenção em matérias ambientais e de segurança (☺); boas relações de parcerias entre as empresas e os subempreiteiros (☺).

b) Indústrias relacionadas: refere-se à existência de fornecedores e indústrias de apoio ao sector da construção, que sejam competitivas. Para este determinante, resultaram: **Diversificação (5):** a diversificação das empresas para indústrias relacionadas à construção potencia sinergias entre as várias atividades (☺); participação em várias empresas associadas, de atuação em atividades relacionadas à construção, como Imobiliária e Materiais de Construção (☺). **Coesão da cadeia produtiva (5):** todas as empresas desenvolvem relações de parceria com os membros da cadeia produtiva, especialmente com projectistas e fornecedores de materiais (☺). **Fornecedores (5):** estabelecimento de parcerias entre empresas e seus fornecedores de modo a obter descontos e flexibilização nos pagamentos (☺); parcerias com fornecedores nacionais e estrangeiros de modo a adquirir materiais e equipamentos inovadores (☺).

c) Condições da procura: refere-se ao tamanho e força da procura dos produtos e serviços resultantes da indústria da construção no mercado nacional. Para este determinante resultaram: **Economia nacional (1):** desaceleração do crescimento da economia portuguesa, com estagnação em 2008 (☹); clima de instabilidade e desconfiança instalado no país reduziu os investimentos privados (☹). **Sector da construção (2):** quebras sucessivas de produção no sector da construção desde o ano de 2002 (☹); perda de importância do sector no total da produção nacional e da geração de emprego (☹); apesar das quebras de produção no país, várias empresas têm conseguido manter ou aumentar os volumes de negócios e número de colaboradores (☺). **Segmento Residencial (2):** segmento de maior peso no total do Output da construção nacional, mas com quebras de produção desde 2002 (☹); crescimento das obras de reabilitação, mas ainda com um peso muito baixo comparando com a média europeia (☹). **Segmento não-residencial (5):** inesperada recuperação deste segmento em 2007 (☺); dinâmica do segmento em edifícios destinados ao comércio, educação, saúde, escritórios e indústria (☺); planos para continuar a investir na renovação do parque escolar (☺). **Segmento Eng. Civil (4):** quebras de produção verificadas nos últimos anos (☹); boa adaptação das empresas aos novos tipos de contrato em Parcerias Público-Privadas (☺); previsão de aumento de produção nos próximos anos com os investimentos no novo aeroporto de Lisboa e no trem de alta velocidade (☺). **Sub-empreitadas (5):** grande recurso às sub-

empreitadas, o que tem contribuído para que as empresas possam manter ou aumentar o volume de negócios anual (☺). A grande disponibilidade de micro, pequenas ou médias empresas é favorável ao recurso de sub-empreitadas em grandes empreendimentos.

Quadro 1- Dados das empresas em estudo

Quadro resumo de apresentação das empresas						
Empresa	A	B	C	D	E	F
Tempo no mercado	51 anos	25 anos	8 anos	60 anos	43 anos	75 anos
Volume de negócios em 2008 (M. €)	200 M. €	93 M. €	13,5 M. € (2007)	109 M. €	50 M. €	445 M. €
Nº médio de colaboradores em 2008	740	490	43 (2007)	470	-	790
ACE, sucursais ou empresas associadas	8 sucursais; 25 empresas associadas	1 ACE; 40 empresas associadas	1 ACE; 2 empresas associadas	2 sucursais; 11 empresas associadas	2 sucursais; 8 empresas associadas	5 sucursais; 30 empresas associadas
Tipo de obras	Edifícios; Vias de comunicação; Obras hidráulicas; Obras geotécnicas	Edifícios; Vias de comunicação; Obras hidráulicas; Infra-estrutura de telecomunicações e energia eólica	Edifícios	Edifícios; Vias de comunicação; Obras hidráulicas; Infra-estruturas de energia eólica	Edifícios; Vias de comunicação; Obras geotécnicas; Obras hidráulicas	Edifícios; Vias de comunicação; Obras hidráulicas; Geotécnicas; Infra-estruturas de electricidade e telecomunicações e aeroportuárias
Países de atuação	Alemanha; Angola; Bélgica; Cazaquistão; Espanha; Gibraltar; Marrocos; Rússia	Angola; Brasil; Eslováquia; Espanha; Hungria; Líbia; Polónia; Romênia	Brasil	Angola; Irlanda; Roménia	Angola; Marrocos	Alemanha; Angola; Argélia; Áustria; Cabo Verde; Espanha; Moçambique; Romênia

Fonte: Estudo.

Figura 1 - Dupla-estrela (MUTTI, 2004) adaptada para Portugal

Fonte: Estudo.

d) Estratégia, estrutura e concorrência empresarial: refere-se às condições que estabelecem como as empresas são criadas, organizadas e geridas, assim como a natureza de competição no mercado. Para este determinante resultaram: **Concorrência nacional (5):** com a adesão de Portugal à UE, Portugal passou a concorrer numa economia aberta, aumentando fortemente os níveis de concorrência empresarial e, desse modo, estimulando a inovação do país (☺); a saturação do mercado da construção nacional reduziu as oportunidades para a totalidade das empresas, mas ao mesmo tempo

estimula a inovação de algumas empresas, de modo a diferenciarem-se das restantes (☹); as empresas têm conhecimento do número e da capacidade dos seus concorrentes diretos (☺). **Tipo de contratos (4):** os contratos em Parcerias Público Privadas foram bem assimilados pelas empresas portuguesas e constituem uma boa solução para a falta de capacidade financeira do governo (☺). **Alianças estratégicas (5):** relações de parceria entre empresas, adquirindo novos conhecimentos, aproveitando as melhores práticas de cada, e saindo ambas beneficiadas com o processo (☺); aquisições ou fusões entre empresas de modo a concentrar a oferta, ganhando economias de escala (☺); criação de ACE's (Agrupamento Complementar de Empresas) para partilhar o risco e ganhar economias de escala (☺). **Diversificação (5):** várias empresas apostaram na diversificação das suas actividades, em áreas como Telecomunicações, Serviços ou Energias Renováveis, com o objectivo de criar sinergias, diversificar riscos e aumentar o volume de negócios global (☺). **Organização (4):** formação de empresas autónomas a partir de actividades internas da empresa principal, com o principal objectivo de potenciar o crescimento e a inovação (☺). **Serviços ao cliente (4):** as empresas conhecem as necessidades dos seus clientes (☺); Existência de departamento de manutenção e assistência pós venda em metade das empresas analisadas (☺). **Certificação (5):** as empresas têm vindo a adotar sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança e sua respectiva certificação por auditorias externas (☺); marcação CE na fabricação de materiais de construção (☺). **Qualidade (4):** empresas procuram medir a qualidade dos seus produtos e serviços em função da satisfação do cliente (☺); existência de sistemas de controlo do desempenho das empresas e de cada empreendimento, obtendo informações úteis para a aplicação de melhorias ou medidas correctivas (☺); certificação do sistema ISO 9001 em todas as empresas analisadas (☺). **Segurança (3):** elevada taxa de acidentes de trabalho no sector da construção (☹); diversas medidas preventivas adotadas pelas empresas, como formação em segurança, simulacros de acidentes e investimento em equipamentos de protecção individual e colectiva (☺); a maioria das empresas analisadas já implementou o sistema de gestão OHSAS 14001 (☺); todas as empresas afirmam cumprir as normas legislativas em matérias de segurança (☺); das empresas analisadas, apenas a de maior dimensão mencionou ter departamento de segurança, composto por técnicos especializados (☺). **Ambiente (4):** nem todas as empresas analisadas estão certificadas pelo sistema ISO 14001 (☹); diversas medidas preventivas adoptadas pelas empresas, como formação em segurança, simulacros de acidentes e investimento em equipamentos de protecção individual e colectiva (☺); aposta em construções relacionadas com o ambiente, como ETA's, ETAR's ou aterros (☺); aplicação de políticas de sustentabilidade do negócio, como a redução de consumos e emissões poluentes, aproveitamento de resíduos de construção e demolição, baixos custos de utilização do produto final ou eficiência energética dos edifícios (☺); várias das empresas estudadas apostam no segmento das Energias Renováveis, nomeadamente na construção de aproveitamentos hidráulicos, parques eólicos e instalação de painéis fotovoltaicos (☺). **Marketing (3):** as empresas não possuem departamento de marketing, ou o número de pessoas dedicadas à atividade é reduzido, adjudicando por vezes este tipo de serviços a entidades externas (☹).

e) **Governo:** tem o papel de regular a implementação de legislação, lançar investimentos públicos necessários ao desenvolvimento do país e estabelecer relações externas que facilite a entrada das empresas portuguesas em mercados estrangeiros. Para este determinante resultaram: **Contas nacionais (1):** dívida pública superior a 65% do PIB de 2008 (☹); Balanço externo do país com saldo negativo elevado, o que leva à redução capacidade do governo para financiar novos investimentos públicos (☹). **Impostos (1):** aumento das taxas de impostos de modo a controlar as despesas públicas

(☹). **Investimentos públicos (4):** vultoso plano de investimentos em infra-estruturas de transporte e energia (☺); indefinição no avanço de alguns projetos devido a conflitos políticos (☹). **Legislação (3):** legislação aplicada à construção muito complexa e de difícil interpretação (☹); legislação padronizada para toda a União Européia (☺). **Apoio ao setor (1):** fraco apoio do governo no processo de internacionalização das empresas de construção portuguesas (☹). **Relações externas (4):** boas relações do governo português com o Brasil e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (☺).

f) Eventos: acontecimentos fora do controle das empresas e, por vezes, também fora do controle do governo, como descobertas tecnológicas, guerras ou grandes alterações da procura do mercado. Os fatores apurados e sua avaliação (status) foram: atual crise económica mundial (☹); grandes projetos de investimentos anunciados para os próximos anos no mercado Português, como o novo aeroporto de Lisboa, linha de alta velocidade, barragens e continuação da renovação do parque escolar (☺); forte potencial de crescimento nos mercados de Angola e Europa de Leste, onde já estão presentes muitas empresas Portuguesas (☺); com a actual estabilidade macroeconómica no Brasil, é de prever um forte crescimento no sector da construção, nomeadamente nos segmentos de habitação e de infra-estruturas de transporte (☺). A crise económica mundial afectou negativamente quase todas as economias e indústrias mundiais, em que a indústria da construção portuguesa não foi exceção.

g) Cultura: cultura do povo português e relações linguísticas e culturais com outros países. Os fatores apurados e sua avaliação (status) foram: relações linguísticas e culturais com as antigas colónias do país, como Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde (☺); boa capacidade de adaptação do povo português a novos países (☺).

4.4 Determinantes do país de operação

A lista seguinte apresenta os fatores que devem ser analisados em cada um dos cinco determinantes do mercado estrangeiro. Como a investigação foi feita para países genéricos, o *status* não foi avaliado, pois será diferente de país para país. Seria importante avaliar cada um deles para cada país de atuação. Os resultados confirmam os de Mutti (2004).

(a) Fatores básicos: disponibilidade e qualidade da mão-de-obra local; mobilização dos colaboradores nacionais; logística; condições geográficas; condições climáticas; corrupção; segurança; **(b) Indústrias relacionadas:** acesso aos fornecedores locais; qualidade dos materiais disponíveis; especificações dos materiais locais; **(c) Condições da procura:** penetração no mercado; crescimento da economia local; necessidades de infra-estruturas e edifícios; necessidades específicas dos clientes locais; níveis de exigência e desconfiança com as empresas estrangeiras; **(d) Estratégia, estrutura e concorrência empresarial:** concorrência local; aquisição ou parceria com empresa local; formação de ACE com empresa nacional; **(e) Governo:** exigências do governo local; níveis de taxas e impostos; obtenção de vistos de trabalho; legislação local; burocracias; relações com o governo nacional.

Pela análise da Estrela nacional pode-se concluir que existem diversos fatores favoráveis na indústria da construção portuguesa, incluindo nos determinantes “Governo” e Condições de Procura”. Entre eles estão infraestrutura de transporte e ensino, telecomunicações, tecnologia, diversificação, coesão da cadeia produtiva, alianças estratégicas entre outras. Entretanto, outros importantes fatores foram identificados, estes desfavoráveis à competitividade das construtoras portuguesas, dificultando a sua atuação no mercado nacional e internacional, como moeda,

produtividade e economia nacional. Pode-se verificar que a maioria dos fatores confirmam os do estudo de Mutti (2004).

5 CONCLUSÕES

O processo de internacionalização das empresas portuguesas surgiu com a necessidade de superar as limitações do mercado doméstico, expandir os negócios de margens superiores e atenuar os ciclos econômicos. O mercado de construção português é relativamente pequeno em comparação com países mais desenvolvidos da União Europeia, pelo que a internacionalização poderá permitir às empresas de construção portuguesas adquirirem uma maior dimensão. Existe uma tendência para o investimento inicial das empresas Portuguesas em países com afinidades culturais fortes com o país, com destaque para os países africanos de língua oficial portuguesa, e em países que aderiram recentemente à União Europeia e preparam programas de investimentos com a chegada dos fundos comunitários. O modelo Dupla-estrela mostrou-se adequado para a análise da operação intrnacional das empresas Portuguesas.

REFERÊNCIAS

- BON, R.; CROSTHWAITE, D. **The future of international construction**. Thomas Telford Ltd. January 1, 2000.
- DUNNING, J. H. Internationalizing Porter's Diamond. **Discussion papers in international investment and business studies**, series B, V166, 1993.
- FLANAGAN, R.; JEWELL, C.; ERICSSON, S.; HENRICSSON, P. **Measuring construction competitiveness in selected countries. Final report**. University of Reading, 2005.
- HENRICSSON, J. P. E.; ERICSSON, S.; FLANAGAN, R.; JEWELL, C. A. (2004) **Rethinking competitiveness for the construction industry**. In: Khosrowshahi, F (Ed.), 20th ARCOM Conference, Vol. 1, 335-42, 1 to 3 September, Heriot-Watt university, Edimburgh, 2004.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. Disponível em: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_Princindic. Acesso: 06/07/2009
- LEE, S.H., JEON, R.K., KIM, J.H., KIM, J.J. (2011). Strategies for Developing Countries to Expand Their Shares in the Global Construction Market: Phase-Based SWOT and AAA Analyses of Korea. **Journal of Construction Engineering and Management**, (6), 460-470.
- MAWHINNEY, M. **International construction**., Blackwell Science, Oxford, 2001.
- MUTTI, C. N. **The drivers of Brazilian Contractors' competitiveness in the international market**. PhD Thesis. School of Construction Management and Engineering. University of Reading, Reading, UK, 2004.
- NATIONAL REPORTS, **Restructuring in the construction sector**. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 2008.
- OFORI, G. Frameworks for analysing international construction. **Construction Management and Economics**, 21, 379-391, 2003.
- PORTER, M. E. **The competitive advantage of nations**. London, Mcmillan, 1990.
- RUGMAN, A. M. and D'CRUZ, R. The 'double diamond model' of international competitiveness: the Canadian experience. **Management International Review**, Special Issue 2, 17-39, 1993.
- ZHANG, X. Social risks for international players in the construction market: a China study. **Habitat International**, 35 (514-519), 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PRODUTIVIDADE DA MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM PAREDES DE CONCRETO

Melo, Roseneia (1); Torres, Túlio (2); Costa, Dayana (3); Fernandes, Luara (4)

(1) Universidade Federal da Bahia, e-mail: roose_engcivil@hotmail.com; (2) Universidade Federal da Bahia, e-mail: tuliotorrestt@hotmail.com; (3) Universidade Federal da Bahia, Telefone: (71)3283-9731, e-mail: dayanabcosta@gmail.com (4) Universidade Federal da Bahia, e-mail: luara.fernandes@gmail.com

RESUMO

A construção civil brasileira tem se desenvolvido muito nos últimos anos, porém a ineficiência de alguns processos e os métodos construtivos artesanais de determinadas operações têm provocado uma produtividade ainda não satisfatória nos processos. Apesar dos avanços do setor em termos de materiais e técnicas construtivas, grande parte do subsetor de edificações ainda utiliza mão de obra de baixa qualificação profissional, bem como pouca mecanização, utilização de processos convencionais e técnicas simples. Diante disto, surge a necessidade de mensuração de indicadores de produtividade relacionados ao processo de paredes de concreto, por ser um sistema mais recente no mercado brasileiro e que apresenta ausência de dados de produtividade. Este trabalho tem como objetivo principal implementar um sistema de indicadores para o processo construtivo de estrutura em parede de concreto, por meio da mobilização do setor e comparação de seus desempenhos. O método de pesquisa deste trabalho envolveu: (a) sensibilização e capacitação das empresas participantes, (b) seleção das obras e concepção dos indicadores, (c) coleta dos dados e visitas de acompanhamento, (d) análise dos dados e reuniões para troca de resultados e experiências e, por fim, (e) análise comparativa entre as obras e seus processos utilizados. Esta pesquisa contribui para a criação de um banco de dados com informações sobre produtividade em paredes de concreto, que retratará o desempenho das obras de Salvador, fornecendo, subsídios para planejamentos, orçamentos, e avaliação de produtividade dentro da obra.

Palavras-chave: Produtividade, Indicadores de Desempenho, *Benchmarking*, Paredes de Concreto.

ABSTRACT

The Brazilian construction sector had a massive developed in recent years, but the inefficiency of some processes and handcrafted construction methods of certain operations have not yet led to satisfactory productivity processes. Despite advances in the industry in terms of materials and construction techniques, the majority of the buildings sector still uses labor from low-skilled and low mechanization, using conventional processes and simple techniques. Therefore, there is a need to arise for measurement and comparison of productivity indicators related to different projects of

construction, especially the concrete walls process, due to the fact of this system has been recently adopted for housing, also presenting lack of data on productivity performance. This work aims to implement performance measurement for the structure on a concrete wall process, through the mobilization of the sector and the comparison of their performances. The research method of this work involves the following steps: (a) awareness and training of the participating companies, (b) selection of works and design of indicators, (c) data collection and monitoring visits, (d) data analysis and meetings to exchange experiences and results and , finally, (e) comparative analysis . This research contributes to the creation of a database with information on productivity in concrete walls, presenting the performance of the construction site in Salvador, providing grants for planning, budgeting, and evaluation of productivity within the work.

Keywords : Productivity, Performance Indicators, Benchmarking, Concrete Walls.

1 INTRODUÇÃO

A competitividade do mercado da construção civil e a exigência cada vez maior dos clientes pela qualidade estão fazendo com que empresas do ramo da construção civil busquem melhorias nos seus processos construtivos e redução nos custos do seu orçamento. Uma meta importante que deve ser considerada para as empresas alcançarem esse objetivo é o aumento da produtividade nas diversas etapas dos processos construtivos.

As empresas da construção civil partem da premissa de que os problemas durante a execução de uma obra originam-se no canteiro de obras e devem ser resolvidos no âmbito operacional. Entretanto, a falta de uma visão estratégica para a obra de construção civil interfere na produtividade e causa perdas relacionadas às ações no canteiro de obras, e também, às ações da empresa como um todo (SACOMANO *et al*, 2004).

A escassez de mão de obra qualificada vem impactando na produtividade dos serviços, principalmente aqueles processos menos tradicionais, tais como execução de fôrmas metálicas, argamassa projetada e paredes de concreto (GUIMARÃES, 2012). Apesar do crescente aumento da inserção do sistema paredes de concreto em habitações no país, ainda são escassos os dados de medição de produtividade para o processo executivo deste sistema.

Frente a esta realidade, observa-se que para melhorar é preciso controlar a produtividade, e para isto a sua mensuração é imprescindível, possibilitando a comparação de indicadores de processos construtivos voltados à produção, como por exemplo, as paredes de concreto. Esses indicadores fornecem informações essenciais tanto para o planejamento e controle dos processos gerenciais, quanto para o monitoramento e o controle dos objetivos e metas estratégicas (COSTA, 2002).

Este trabalho tem como objetivo principal a mensuração e análise da produtividade por meio da implantação de um sistema de indicadores de produtividade do trabalho na execução de paredes de concreto armado (fôrma, armação e concretagem). Este trabalho faz parte do projeto Sistema de Indicadores de Produtividade e Perdas em Processos a Base de Cimento financiado pela Comunidade da Construção e desenvolvido pelo Grupo de Gestão e Tecnologia das Construções (GETEC) da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. O projeto, que se encontra no seu segundo ciclo,

envolve a mobilização do setor e a criação de um Clube de *Benchmarking* sobre produtividade (COSTA *et al.*, 2013).

2 PAREDES DE CONCRETO

O sistema de paredes de concreto surgiu no Brasil nos anos 80, sendo inspirado em experiências consagradas e bem sucedidas de construções industrializadas em concreto celular (sistema Gethal) e concreto convencional (sistema Outinord), que eram mundialmente conhecidas desde a década de 70 (MASSUDA, 2009).

Embora seja um sistema concebido desde a década de 70, as paredes de concreto tiveram seus altos e baixos, não sendo tão frequentes no cenário nacional (ARÊAS, 2013). Dentro do cenário atual, o sistema de parede de concreto vem conquistando o mercado brasileiro, oferecendo as vantagens de uma metodologia construtiva voltada à produção de edifícios em larga escala. Hoje, o sistema é recomendável para empreendimentos que têm alta repetitividade, exigem prazos de entregas exíguos, economia e otimização da mão de obra (ABCP, 2007).

O processo executivo de parede de concreto é resumido, basicamente, na montagem de formas metálicas, plásticas ou mistas e o preenchimento de concreto. Entre as fôrmas de paredes são posicionadas as ferragens e os itens de instalações prediais elétricas, hidráulicas e de gás. Porém, as instalações prediais hidrossanitárias são, geralmente, executadas por fora das paredes (por meio de *shafts*), assim se houver algum tipo de vazamento na tubulação não há necessidade de rompimento do concreto para execução dos devidos reparos. A industrialização deste processo construtivo está, justamente, no modo prático de se construir as paredes (MASSUDA, 2009).

Segundo Arêas (2013), a viabilidade do processo de parede de concreto está bastante relacionada ao tempo da construção. Por meio deste processo construtivo, existem construtoras no Brasil, que executam cerca de 100 m² de estrutura predial para cada jogo de fôrma presente na obra. Logo, a partir da fundação/laje piso pronta, executam-se as paredes e lajes, já com todos os itens de instalações prediais posicionados, em apenas um dia. A Figura 1 mostra as atividades do processo construtivo de paredes de concreto.

Figura 1 – Ciclo de execução paredes de concreto (Fonte: Arêas, 2013).

3 MÉTODO DE PESQUISA

Este trabalho foi desenvolvido por meio das seguintes etapas: revisão bibliográfica, sensibilização e capacitação das empresas participantes, seleção das obras e concepção

dos indicadores, coleta dos dados, visitas de acompanhamento, análise dos dados, reuniões para troca de resultados e experiências e, por fim, análise comparativa entre as obras e seus processos utilizados.

A sensibilização e capacitação das empresas participantes ocorreram por meio de uma reunião realizada no dia 19 de setembro de 2013 em Salvador – BA. A pesquisa foi realizada com a participação de 10 empresas construtoras de Salvador, sendo que duas destas empresas possuíam obras com o sistema de estrutura em parede de concreto, denominadas de Obra A e a Obra B.

Após a seleção das obras, foi discutida a concepção dos indicadores de produtividade específicos para paredes de concreto, quais sejam: fôrma, armação e concretagem. A medição foi realizada por meio de um indicador, denominado RAZÃO UNITÁRIA DE PRODUÇÃO (RUP), que correlaciona o esforço dos trabalhadores (medido em homens-hora demandados) pela quantidade de serviço realizado (ARAÚJO, 2000).

Onde **H** representa os funcionários ligados somente ao serviço que se está calculando a produtividade, **h** representa a hora efetivamente trabalhada e **Qs** representa a quantidade de serviço para qual se está calculando a RUP, conforme Figura 2.

Figura 2 – Aspectos a padronizar quanto à mensuração da RUP (Adaptado de SOUZA, 2006).

Existem várias classificações e denominações para os tipos de RUP, que vão depender do seu uso e aplicação. Neste trabalho, foram analisadas a **RUP por ciclo** e a **RUP cumulativa**. A RUP por ciclo corresponde a quantidade de homem-hora da equipe direta trabalhada em relação à quantidade de serviço do ciclo de coleta, que no presente trabalho é o pavimento tipo. A RUP cumulativa representa o desempenho cumulativo nesses ciclos, levando em contas o somatório das quantidades de homem-hora da equipe direta e o somatório da quantidade de serviço realizado durante o período de estudo. Os indicadores selecionados estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Indicadores de produtividade para paredes de concreto

Processo	Indicador de produtividade
Estrutura em parede de concreto (parede e laje)	Fôrma (Hh/m²)
	Armação (Hh/Kg)
	Concretagem (Hh/m³)

Após a seleção dos indicadores foram desenvolvidas e apresentadas as planilhas de coleta dos dados para os responsáveis pelas obras para início das atividades. Na Obra A foram coletados e analisados dados de 24 ciclos (de 24 de setembro de 2013 a 04 de março de 2014) e na Obra B 30 ciclos (de 20 de novembro de 2013 a 18 de fevereiro de

2014), ambas no processo de estrutura das paredes de concreto, incluindo fôrma, armação e concretagem.

Por fim, foram realizadas três reuniões de troca de resultados dos indicadores, nos dias 29 de outubro de 2013, 19 de dezembro de 2013 e 21 de fevereiro de 2014, que tiveram como objetivos discutir o porquê de algumas obras conseguirem alcançar um indicador maior ou menor em relação à outra obra, se a presença de tecnologia de alguma forma interferia na produtividade, além de discutir os diferentes métodos construtivos adotados, as suas vantagens e desvantagens do ponto de vista da eficiência e o potencial de melhoria.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os itens a seguir descrevem o processo de paredes de concreto utilizado em cada uma das obras estudadas, destacando os principais resultados e a análise comparativa.

4.1 Obra A

A Obra A é localizada no bairro de São Rafael em Salvador- BA, correspondendo a um empreendimento formado por duas torres residenciais de 14 e 15 pavimentos, com 8 apartamentos por pavimento, totalizando 232 unidades habitacionais de padrão econômico. Os dados foram coletados nas torres 01 e 02.

O pavimento era dividido em dois lados (A e B) e o sistema de produção seguia esta mesma divisão. O lado A correspondia a 44% da área total do pavimento e o lado B, que contemplava a escada e poço do elevador, tinha 56% da área do pavimento. Como a arquitetura era simétrica, a obra utilizava fôrma para metade do pavimento, envolvendo as fôrmas de 4 apartamentos mais as fôrmas da escada e poço do elevador. O ciclo se iniciava com a marcação no piso e a montagem das armaduras e instalações das paredes do lado B, na sequência eram montadas as fôrmas das paredes e lajes e a equipe de armação voltava para este lado para seguir com a armação das lajes, que era acompanhada pelas instalações. Em seguida, as paredes e lajes deste lado do pavimento eram concretadas, levando em média 4 dias para a conclusão do lado B.

Após a montagem das armaduras do lado B, as equipes de armadores e instaladores já iniciavam os trabalhos no lado A. A equipe de fôrma realizava a desmontagem dos painéis do lado B (concretado no dia anterior) e, posteriormente, iniciava-se a montagem das fôrmas no lado A, utilizando a mesma sequência apresentada anteriormente, sendo o ciclo finalizado com a concretagem do lado A do pavimento. O lado A teve ciclo médio de produção de 3 dias.

Para a execução da armação das paredes e lajes foram utilizadas telas de aço soldadas. As bordas, vãos de portas e janelas receberam reforços de telas e barras de aço, totalizando em média 8.933 Kg de aço por pavimento. O aço era cortado e dobrado na obra e o transporte das ferragens era realizado de forma manual do estoque até o térreo da torre e depois era elevado até o pavimento por meio de guincho foguete. Este serviço era realizado pela equipe própria da obra A, formada por 7 armadores e 6 serventes.

As fôrmas nesta obra eram de alumínio, que chegavam ao canteiro de obras prontas para a montagem com área de 2.012,56m² por pavimento. A equipe responsável pelo serviço de fôrma era composta por mão de obra própria. No início da obra a empresa realizou seus treinamentos específicos e a cada ciclo completo das fôrmas existiam em média 10 montadores e 18 serventes trabalhando.

O concreto era usinado e fornecido por meio de caminhão betoneira para a Obra A. Nos ciclos coletados, o concreto foi transportado até o pavimento de concretagem por meio de bomba lança. A equipe responsável pela concretagem da Obra A era terceirizada, sendo composta em média por 6 pedreiros e 7 serventes.

Para ilustrar a coleta de dados nesta obra, as Figuras 3 e 4 apresentam as RUP de armação e fôrma, para oficiais e serventes. Como a coleta de dados começou desde o primeiro pavimento (ciclo 1), pôde-se observar o efeito aprendizagem nos serviços de armação e fôrma para ambos os profissionais.

Figura 3 - Gráficos de tendência de produtividade dos serviços de armação para oficiais e serventes da obra A.

Figura 4 - Gráficos de tendência de produtividade dos serviços de fôrma para oficiais e serventes da obra A.

4.2 Obra B

Localizada na Estrada das Pedreiras, próximo ao Centro de Abastecimento de Salvador (CEASA), a obra B constituía um empreendimento formado por 90 blocos residenciais de 5 pavimentos cada, possuindo 4 apartamentos por pavimento, totalizando 1800 unidades habitacionais. A obra fazia parte do Programa Federal “Minha Casa Minha Vida” (na faixa 0 – 3 salários mínimos). Os dados foram coletados em 6 blocos.

A obra B possuía 5 jogos de fôrma, sendo que cada jogo de fôrma possibilitava a concretagem diária de 2 apartamentos em blocos diferentes, dando um total diário de 10 apartamentos. Cada bloco era erguido com um jogo completo de fôrma, que possuía uma equipe fixa de profissionais para os serviços de armação e fôrmas. A fôrma dividia

o pavimento de 191,22 m² em dois lados (A e B), sendo o lado A contemplando 2 apartamentos, hall e escada e o lado B que contemplava 2 apartamentos, realizando assim com um jogo de fôrma, um pavimento com quatro apartamentos a cada dois dias.

O ciclo se iniciava com a marcação do piso e com a armação das paredes e instalações do lado A, em seguida eram montadas as fôrmas paredes e lajes do lado A em paralelo com a execução das armaduras do lado B. Estas duas tarefas eram finalizadas no turno da manhã. No final da manhã, eram executadas a armação e instalações da laje do lado A. No início da tarde iniciava a concretagem de todo o lado A do pavimento. No dia seguinte, as fôrmas eram retiradas do lado A e montadas no lado B, seguindo a mesma sequência adotada anteriormente.

Na Obra B foram utilizadas telas de aço soldadas para a execução da armação das paredes e lajes e reforços com barras de aço. Cada pavimento possuía em média 1.565 Kg de aço, que era cortado e dobrado na obra. O transporte das ferragens até o pavimento era feito com o auxílio de um manipulador telescópico. O serviço de armação era realizado por equipe própria, formada por 4 armadores e 2 serventes.

As fôrmas eram de alumínio, que chegavam ao canteiro de obras prontas para a montagem com área de 871,38m² por pavimento. A equipe responsável por este serviço era composta por mão de obra própria e com média 14 montadores e 10 serventes.

Na obra B, o concreto também era usinado e fornecido por meio de caminhão betoneira. O concreto era transportado até o pavimento de concretagem por meio de bomba lança. Seguindo a mesma sequência das fôrmas e das armaduras, a concretagem do pavimento foi dividida entre os dois lados A e B e a cada dia um lado do pavimento era concretado. A equipe de concretagem era terceirizada, composta por 4 pedreiros e 3 serventes.

O sistema de produção adotado pela obra B é distinto da obra A, pois ocorre **definição de tarefas diárias** em que o operário (oficial e servente) é dispensado ao fim do serviço por não ter como alocá-lo em outra atividade. Independentemente da equipe ser dispensada mais cedo, a mesma é remunerada por todo o dia de trabalho e, sendo adicionadas bonificações de incentivos aos seus salários. Para o cálculo da RUP, foram consideradas as horas pagas ao funcionário, excluindo o valor da hora prêmio.

As Figuras 5 e 6 apresentam RUP de armação e forma para oficiais e serventes, respectivamente. Há uma discrepância nos valores em alguns ciclos, devido ao fato dos operários não terem conseguido terminar o pacote de serviço no tempo estipulado, portanto, foi necessário pagar o equivalente a dois dias de trabalho.

Figura 5 – Gráficos de tendência de produtividade dos serviços de armação para oficiais e serventes da obra B

Figura 6 – Gráficos de tendência de produtividade dos serviços de fôrma para oficiais e serventes da obra B

4.3 Análise Comparativa entre a Obra A e Obra B

A partir da análise de cada estudo, é interessante avaliar comparativamente as duas obras, analisando os seus desempenhos na execução do serviço de execução das paredes de concreto.

A Tabela 1 apresenta os valores das RUPs de pavimento como valores mínimos (*benchmarking*) e máximos do processo de paredes de concreto para as duas obras estudadas, para os serviços de armação, fôrma e concretagem, além da RUP cumulativa.

Tabela 1 - Indicadores de produtividade para paredes de concreto

Indicador	Função	RUPpav <i>Benchmarking</i>	RUP pav Máximo	RUP Cumulativa	
				Obra A	Obra B
RUP Armação (Hh/Kg)	Armador	0,010	0,086	0,020	0,060
	Servente	0,010	0,026	0,016	0,012
RUP Fôrma (Hh/m²)	Montador	0,171	0,434	0,258	0,294
	Servente	0,184	0,650	0,446	0,210
RUP Concretagem (Hh/m³)	Pedreiro	0,064	0,959	0,623	0,093
	Servente	0,068	0,918	0,638	0,134

Para o serviço de armação, os dados da Tabela 1 mostram uma RUP cumulativa três vezes maior para os armadores da Obra B (0,060 Hh/Kg) em relação a armadores da Obra A (0,020 Hh/Kg). Porém, para os serventes isto não acontece, a RUP de 0,012 Hh/Kg dos serventes na Obra B um pouco inferior à alcançada pelos serventes da obra A que foi de 0,016 Hh/Kg. Observa-se que esta divergência de resultados se dá, principalmente, pelo dimensionamento da equipe. A Obra A apresentou uma relação oficial: servente de 1:1, mantendo-se mais eficiente quando comparada a obra B que apresentou uma relação de 2:1, no entanto, se a Obra B, redimensionasse a equipe, esta não seria capaz de realizar a atividade no tempo determinado pelo plano de ataque.

Em relação à fôrma, a Obra A obteve para os seus montadores uma RUP de 0,258 Hh/m² e a obra B conseguiu uma RUP de 0,294 Hh/m², valores muito próximos. Como é possível observar, apesar do plano de ataque das obras A e B serem diferentes, as obras alcançaram uma produtividade parecida para os serviços. Isso é justificado pelo

alto grau de industrialização do processo construtivo, trazendo padronização dos serviços.

Para o serviço de concretagem as variações das RUPs cumulativas entre as obras alcançaram grandes diferenças. A Obra B obteve uma RUP para pedreiro de 0,093 Hh/m³, enquanto que a Obra A alcançou 0,623 Hh/m³ de RUP para o mesmo profissional do serviço. Para os serventes isso não foi diferente, a RUP da Obra A foi de 0,638 Hh/m³ contra 0,134 Hh/m³ de RUP da Obra B. O processo de concretagem já deixa de ser repetitivo e passa a ter outros fatores que influenciam na produtividade. Os principais fatores que provocaram a baixa produtividade no serviço de concretagem da Obra A foram a ociosidade de alguns membros da equipe e a complexidade dos serviços. O acabamento era realizado com acabadora de superfície (helicóptero) em toda extensão da laje, o que demandava bastante tempo. A concretagem na obra A era interrompida constantemente pelo atraso no fornecimento do concreto, gerando assim grande ociosidade por parte dos funcionários. Além disso, uma equipe grande tendeu a diminuir ainda mais a produtividade, uma vez que o controle desta equipe e a divisão do trabalho são mais complicados.

5 CONCLUSÃO

Mesmo já tendo implantado o Sistema de Indicadores de Perdas e Produtividade há dois anos em obras de Salvador, este foi o primeiro estudo de medição de desempenho desenvolvido pela Comunidade da Construção da Bahia envolvendo paredes de concreto. As empresas tiveram interesse em participar da concepção destes novos indicadores e da criação do banco de dados de produtividade, contribuindo assim para a caracterização deste sistema ainda pouco usado na região. Os dados e informações obtidas ajudarão não só as empresas participantes, mas contribuirão com outras empresas que precisam avaliar e conhecer o potencial desempenho produtivo do sistema de paredes de concreto em Salvador e região metropolitana.

O procedimento de coleta foi feito de forma padronizada, respeitando as diferenças de cada empresa, mas priorizando que elas coletassem da mesma forma, para serem possíveis comparações e o estabelecimento de critérios bem definidos de como e o que contemplar na coleta dos dados, gerando transparência quanto às informações obtidas. Diante disso, foi possível obter dados confiáveis que representam o atual desempenho das empresas estudadas, contribuindo como ferramenta para posteriores tomadas de decisões e utilização nas composições de orçamentos futuros.

Com os dados coletados e avaliando os resultados das duas obras, foi possível concluir que o sistema de produção e o plano de ataque adotado pelas empresas podem interferir diretamente na sua produtividade. O sistema de paredes de concreto apresenta características que apontam para um processo com alto nível de industrialização, com isso, é imprescindível a adoção de um ciclo de produção eficiente que potencialize a produção em escala, uma vez que as paredes de concreto se apresentam como boa alternativa do ponto de vista da imperativa necessidade de aumento de produtividade através da industrialização dos processos e redução da mão de obra.

Por outro lado, os indicadores de produtividade precisam ser bem avaliados e utilizados de forma correta, sendo inseridos para a avaliação e acompanhamento de cada setor específico da empresa. A utilização de preços fixos para a hora-homem de trabalho e quantificações pré-estabelecidas por algum sistema auxiliar de orçamento faz com que na maioria dos casos, haja inserção de horas extras e bonificações para os funcionários. Isso acontece devido ao fato da empresa não conhecer a real produtividade do

funcionário e o valor real do seu custo para o orçamento. A inserção de custos adicionais para evitar “furos” na sua contabilidade acaba “camuflando” os valores efetivos de cada serviço. Desta forma, observa-se importância de uma quantificação detalhada dos serviços, das horas despendidas para a realização do mesmo e do custo para as obras. Observa-se então a relevância de se ter indicadores próprios de produtividade da mão de obra.

6 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND - ABCP. **Parede de Concreto** - Coletânea de ativos 2007/2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR-16005**. Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações - Requisitos e procedimentos. ABNT: Rio de Janeiro, 2012.

ARAÚJO, L. O. C. de. **Método para a previsão e controle da produtividade da mão de obra na execução de fôrmas, armação, concretagem e alvenaria**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

ARÊAS, D. M. **Descrição do Processo Construtivo de Parede de Concreto para Obra de Baixo Padrão**. Projeto de Graduação - Escola Politécnica. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. 70p.

COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO. **Boas Práticas**, 2012. Disponível em: <<http://www.comunidadeconstrucao.com.br/boas-praticas/14/uso-do-agentedesmoldanteadequado.html>>. Acesso em: 20 nov. 2013.

COSTA, D. B. **Diretrizes para a realização de processo de benchmarking colaborativo visando à implementação de melhorias em empresas de construção civil**. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Engenharia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Porto Alegre, 2008. 310p.

COSTA *et al.* **Caderno de Resultados Sistema de Indicadores de Produtividade e Perdas**. Comunidade da Construção, Salvador, 2013.

DUARTE, C. M. de M. **Desenvolvimento de sistema de indicadores para Benchmarking em empresas de construção civil**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Recife, 2011.

GUIMARÃES, C. D. **Análise de Indicadores de Produtividade e Perdas na Fase de Estrutura de Obras de Edificações**. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Escola Politécnica. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2012. 130p.

MASSUDA, C. **Como construir Parede de concreto**. 2009. Disponível em: <http://www.engemix.com.br/cserie/attach/manual/revista_techne.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2012.

PEREIRA, E. A. **Diretrizes de Gestão para Obras Habitacionais de Interesse Social**. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Federal de Uberlândia, 2008. 174 p.

SACOMANO *et al.* **Administração de Produção na Construção Civil: o gerenciamento de obras baseado em critérios competitivos**. São Paulo: Arte & Ciência, 2004. 204p.

SOUZA, U.E.L. **Como Aumentar a Eficiência da mão de obra - Manual de Gestão da Produtividade na Construção Civil**. São Paulo; Editora Pini; 2006. 100p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ASPECTOS ECONÔMICOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL

FIALHO, Karlo Eugênio Romero (1); COSTA, Heloína Nogueira da (2); LIMA, Sérgio Henrique de Oliveira (3); BARROS NETO, José de Paula (4)

(1) Universidade Federal do Ceará, e-mail: karloerf71@hotmail.com, (2) Universidade Federal do Ceará, e-mail: heloinan@hotmail.com, (3) Universidade Federal do Ceará, e-mail: shlima05@gmail.com, (4) Universidade Federal do Ceará, e-mail: barrosneto@gercon.ufc.br

RESUMO

A indústria da construção civil sofre influências de um conjunto de fatores que se relacionam dinamicamente com o setor. Políticas econômicas que proporcionaram o crescimento da renda familiar e do emprego, aumento do crédito ao consumidor, maior oferta de crédito imobiliário e manutenção da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de diversos insumos da construção foram responsáveis pelo crescimento do setor nos últimos anos. A indústria da construção civil exerce influência sobre diversos setores da economia, seja através de sua alta taxa de geração de emprego, renda e impostos, ou pela geração de demanda em outros setores. O papel da construção civil como vetor do crescimento econômico é usualmente mensurado pelo tamanho relativo do seu produto como proporcionalmente à renda nacional e por sua ampla rede de ligações setoriais e elevado efeito multiplicador de emprego. Outra característica deste setor é a baixa demanda por importações, o que não pressiona a balança comercial com o aumento de sua atividade. Estudar a economia da construção é vital para se compreender sua dinâmica e os fatores políticos, sociais e econômicos que estão ligados ao seu desenvolvimento. Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar os aspectos econômicos da construção civil no Brasil, baseando-se em informações e indicadores dos últimos anos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, utilizando análise documental. Os documentos analisados são relatórios de órgãos oficiais (como IBGE, BNDES, Ministérios) e instituições de classe (SINDUSCONs, CBIC, ABRAMAT). Os resultados obtidos confirmam a relevância do setor para a economia: em média, o setor cresceu a uma taxa anual de 5%; a participação no PIB passou de 4,7% para 5,7% nos últimos 10 anos; houve também um aumento de 52% no nível de emprego. A partir destes resultados, podem-se gerar perspectivas para o desenvolvimento do setor e da economia geral para os próximos anos.

Palavras-chaves: Economia; Construção Civil; Indicadores Econômicos.

ABSTRACT

The Construction industry is influenced by a number of factors that dynamically relate to the sector. Economic policies that led to growth of family income and employment, increase in consumer credit, increase in supply of mortgage credit and the reduction of the Excise Tax of a number of construction inputs, were responsible for the growth of the sector in recent years. Construction influences a number of economic sectors, either through its high rate of employment, income, and taxes generation, or its capacity to generate demand in other industries. The influential role of Construction as a vector of economic growth is usually measured by the relative size of their aggregate output as a proportion of national one and by its wide network of industry connections and high employment multiplier effect. Another feature of this sector is the non-significant demand for imports, which does not affect the trade balance whilst the activity increases. Investigating the economics of Construction has paramount importance to understand its dynamics, the major political, social and economic factors that are directly

related to its development. Thus, the key purpose of this paper is to analyze the economic aspects of Construction in Brazil, based on economic indicators from recent years. This is an exploratory qualitative research, applying the documental analysis technique. Documents are economic reports issued by Brazilian government bodies (e.g. IBGE, BNDES, and Ministries) and sectorial institutions (e.g. SINDUSCONs, CBIC, and ABRAMAT). Results confirm the relevance of the sector for the economy: on average, the sector grew at an annual rate of 5%; its share of Brazilian GDP increased from 4.7% to 5.7% over the last 10 years; there was also a 52% increase in employment level. From these results, it is possible to generate prospects for development of the sector and the whole economy for coming years.

Keywords: *Economics, Construction, Indicators.*

1 INTRODUÇÃO

Extenso, complexo, dinâmico e relevante são termos comumente imputados, por autores de publicações científicas, em trabalhos que envolvam estudos sobre o setor da Construção Civil (CC) em relação aos aspectos econômicos que o envolvem. Por sua vez, Kureski *et al.* (2008) frisam que a CC exerce forte alavancagem nos setores que lhe servem de fornecedores de insumo. Assim, analisando a cadeia produtiva percebe-se a forte ligação com outros setores de atividades como a indústria de matéria-prima, serviços e equipamentos, conforme Gondin *et al.* (2004), gerando efeitos de estímulo positivo em outros setores.

A complexidade do setor advém dos vários impactos decorrentes sobre os aspectos econômicos, sociais, tecnológicos e governamentais que se inter-relacionam na dinâmica do segmento, envolvendo interesses do governo, das empresas e do cidadão. Sua importância, sob o ponto de vista econômico, é facilmente evidenciada pelo peso dos indicadores em relação à participação no PIB, na produção e no emprego, assim confrontados, em relação aos demais indicadores de outros setores da economia (KURESKI *et al.*, 2008).

Como características deste setor, têm-se: os elevados investimentos exigidos para se manter no setor, baixa exigência de qualificação da mão-de-obra e baixa produtividade. Mesmo assim diante destas características, o setor é dinâmico e produz impacto para a economia do país, de tal forma que estudos apontam como setor-chave (KURESKI *et al.*, 2008; TEIXEIRA; CARVALHO, 2005), condizendo com investimentos realizados pelo governo como ação para o desenvolvimento do país.

Embora o reconhecimento da relevância do setor para a economia, segundo Teixeira e Carvalho (2005) evidenciam que são poucos os estudos da área econômica sobre o segmento da CC. Assim, o objetivo deste artigo é investigar os aspectos econômicos da CC, analisando os indicadores do setor dos últimos 10 anos. Ainda segundos os autores, a realidade é que poucos trabalhos focam o estudo das características do setor em relação aos seus efeitos sobre a economia, não se encontrando na literatura, estudos avaliando o significado e a relação para a economia, por meio da avaliação dos indicadores consagrados no campo econômico, como o PIB, FBCF, geração de emprego, investimento, financiamento, produção física industrial (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005). Assim, investigar os aspectos econômicos da CC no Brasil implica uma análise cuidadosa dos principais indicadores, sua evolução e a interpretação de seus significados para o desenvolvimento de um importante setor para a economia brasileira em geral.

Além da presente introdução, este artigo está subdividido em outras cinco seções: na segunda seção, abordar-se-á brevemente acerca da metodologia empregada no estudo; em seguida, serão discutidos os principais aspectos econômicos da construção civil, a partir de indicadores de órgãos governamentais e instituições de classe; na quarta seção são discutidos os resultados do estudo, seguidos de uma seção de considerações finais; ao final do trabalho são apresentadas as referências que basearam a pesquisa.

2 METODOLOGIA

Documentos são uma valiosa fonte de informações em pesquisa qualitativa, e consistem de arquivos públicos ou privados que os pesquisadores qualitativos podem obter (CRESWELL, 2012). Entre as suas vantagens, segundo Cellard (2010), pode-se destacar a mitigação de influências externas pela intervenção do pesquisador.

A metodologia para o desenvolvimento deste estudo baseou-se na consulta de dados de instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Sindicatos da Indústria da CC (SINDUSCONs). Os dados foram levantados e organizados para o período compreendido entre 2001 e 2013 – sempre que disponíveis – e referem-se aos principais indicadores relacionados ao setor, sendo estes confrontados às diversas análises e considerações presentes na literatura acadêmica e em reportagens e publicações referentes ao assunto pesquisado, tendo como resultado uma análise exploratória quanto aos aspectos econômicos da construção civil. Os principais indicadores analisados foram: Produto interno bruto (PIB); Valor adicionado bruto da CC, geração de emprego e renda, financiamentos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), taxa de investimentos na construção civil.

3 ASPECTOS ECONÔMICOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Teixeira e Carvalho (2005) reforçam a importância da construção civil para o desenvolvimento econômico, ao argumentarem em favor da priorização dos investimentos no setor, por seus efeitos diretos, indiretos e induzidos na produção, emprego, renda e arrecadação. Segundo as autoras,

A forte interligação para trás da indústria da construção com outras atividades permite classificá-la como um setor-chave da economia brasileira. (...) é uma atividade que complementa a base produtiva e cria externalidades positivas que aumentam a produtividade dos fatores de produção e incentivam as inversões privadas, sendo de importância estratégica para a sustentação do desenvolvimento econômico e social brasileiro (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005, p. 9).

Nas economias em desenvolvimento, o setor da CC é tipicamente mais vigoroso que outros setores nas primeiras fases de desenvolvimento econômico, em virtude do processo de industrialização e urbanização experimentado por alguns países. Dessa forma, em países menos desenvolvidos, o desenvolvimento econômico leva ao aumento da participação da indústria da CC no PIB (BON, 1992).

É comum analisar a relevância de um determinado setor para uma economia através da investigação de sua contribuição para a geração da riqueza total gerada por esta região (país, estado ou cidade). O Produto Interno Bruto (PIB) tem sido uma medida de análise consagrada para este fim, pelo que se justifica sua adoção neste trabalho.

Convém destacar que o PIB pode ser calculado a partir de três perspectivas (SOUZA, 2012): ótica da produção, ótica da demanda e ótica da renda. Por se tratar da análise de um setor (CC), as perspectivas mais adequadas são aquelas da produção e da demanda, que representam, respectivamente, quanto um setor econômico está produzindo ao mercado (a jusante), e quanto ele está demandando em insumos do mercado fornecedor (a montante). Destarte, os indicadores que serão abordados neste estudo são: (i) formação bruta de capital fixo; (ii) valor adicionado bruto; (iii) taxa de investimento e nível de investimentos; (iv) nível de geração de empregos. Esses indicadores refletem a dinâmica do setor e permitem comparações com índices da economia como um todo.

3.1 Indicadores do setor e seus aspectos econômicos

Segundo Zerkowski (1979), indicadores econômicos são informações que visam a fornecer uma noção de tendência da ação econômica. Portanto, avaliar os indicadores da CC permitirá compreender a relevância do setor e seu impacto na economia brasileira.

3.1.1 Formação bruta de capital fixo (FBCF)

A partir da ótica da demanda, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) representa a soma de todas as despesas com novos investimentos aplicados em bens de capital voltados à produção ou geração de riqueza (O’SULLIVAN; SHEFFRIN; NISHIJIMA, 2004). Exemplos destes investimentos são máquinas e equipamentos industriais, caminhões e tratores. De acordo com o IBGE (2008), a FBCF é a soma de todos os “acréscimos ao estoque de bens duráveis destinados ao uso das unidades produtivas, realizados em cada ano, visando ao aumento da capacidade produtiva do País”. Trata-se, assim, de um importante indicador de vigor econômico, pelo que será aqui abordado.

De acordo com o IBGE (2013), o setor da CC é responsável por aproximadamente 42% da FBCF total brasileira, embora esta contribuição tenha atingido patamares superiores a 45% nos primeiros anos da última década, como mostra a Tabela 1. Este dado revela elevada concentração do investimento em capital produtivo brasileiro na indústria da CC, conferindo ao setor, neste aspecto, importância relativa superior aos demais setores.

Tabela 1 – Evolução da participação relativa da FBCF da Construção Civil

Ano	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FBCF CONST. CIVIL / FBCF TOTAL	46,5%	47,3%	44,2%	43,7%	42,3%	40,4%	38,3%	36,3%	42,3%	40,6%	41,4%	43,8%	41,8%

Fonte: CBIC (2014).

O ano de 2008 apresentou a menor contribuição relativa da CC na FBCF brasileira (36,3%). Entretanto, convém notar que não se tratou de um ano com queda nos investimentos produtivos em termos absolutos. De fato, a relação com a FBCF total brasileira caiu, embora os investimentos tenham aumentado em mais de 18% em comparação com 2007, conforme observado na Tabela 2.

Tabela 2 – Evolução da formação bruta de capital fixo da Construção Civil

Ano	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FBCF (R\$ Bilhões)	103,07	114,52	114,77	136,67	144,71	157,39	177,82	210,43	247,55	298,23	330,37	349,27	371,68
Var. Anual (%)	-	11,11	0,22	19,08	5,88	8,76	12,98	18,34	17,64	20,47	10,78	5,72	6,42

Fonte: CBIC (2014).

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2014), a FBCF da CC ao longo dos últimos treze anos teve crescimento médio de 11,45%. Neste período, cabe destacar o crescimento de 2004 em relação a 2003 (19%), bem como o de 2008 em comparação a 2007 (18,3%) e, principalmente, de 2010 em relação a 2009 (20,4%). O comportamento da FBCF da CC no período acima (ver Tabela 3) reflete o momento econômico mais auspicioso na economia nacional, observado em 2010, com o Brasil tendo realizado seu maior PIB da década.

Tabela 3 – Evolução do PIB brasileiro (2001 – 2013), %

Ano	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Var. Anual PIB (%)	1,5	2,7	1,1	5,7	3,2	4,0	6,1	5,2	-0,3	7,5	2,7	1,0	2,3

Fonte: IBGE (2014).

Note-se que, no período seguinte à crise financeira de 2008, decorrência do “estouro da bolha” imobiliária nos EUA, a média de crescimento da FBCF foi ainda maior (aproximadamente 12,21% ao ano), evidenciando o esforço da política nacional heterodoxa de mitigação dos efeitos da crise, com incentivos ao consumo, ciclos de redução da taxa básica de juros, ampliação do crédito ao consumidor e ao produtor, desoneração de impostos e projetos governamentais como o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que trouxe uma série de incentivos ao setor da CC (ABRAMAT, 2010; CASTRO; BARROS; VEIGA, 2014). Os reflexos desta política também foram notados em 2010, com um crescimento do PIB de 7,5% em relação a 2009, além de impactos positivos no para a construção civil, como pode ser evidenciado na análise do valor adicionado bruto do setor, a que se detém a seção a seguir.

3.1.2 Valor adicionado bruto (VAB)

Pela perspectiva da produção, o VAB representa o produto total (bens e serviços) de um setor produtivo, após descontados os insumos utilizados e os subsídios governamentais. É um importante sinalizador de desempenho do setor econômico em análise. A Tabela 4 apresenta uma evolução da variação do valor adicionado da construção civil e da indústria brasileira como um todo.

Tabela 4 – Evolução do valor adicionado bruto – VAB (2001 – 2013), %

Ano	Sector	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Var. Anual Valor Adicionado Bruto (%)	C.C	5,3	5,3	4,7	5,1	4,9	4,7	4,9	4,9	4,9	5,7	5,8	5,7	5,4
	I.T	26,9	27,1	27,8	30,1	29,3	28,8	27,8	27,9	25,4	28,1	27,5	26,0	24,9
	% C.C	19,7%	19,6%	16,9%	16,9%	16,7%	16,3%	17,6%	17,6%	19,3%	20,3%	21,1%	21,9%	21,7%

Fonte: IBGE (2014) (Legendas: C.C.: Construção Civil / I.T.: Indústria Total).

Observa-se que a contribuição do setor para o VAB da economia nacional é, em média, de 5,2%, tendo alcançado picos de 5,7% em 2010 e 2012, e 5,8% em 2011. A tabela também revela que a CC é responsável por, em média, 18,9% do VAB de todo o setor industrial, tendo chegado a maiores patamares nos últimos quatro anos, 2010 a 2013. O Gráfico 1 permite uma análise relacionando a evolução da variação do PIB brasileiro com a evolução do VAB da construção civil.

Gráfico 1 – Evolução PIB Brasil e VAB da construção (2001 – 2013), %

Fonte: IBGE (2014) (Legenda: C.C.: Construção Civil).

O crescimento percentual do PIB brasileiro mostra-se inconsistente, com destaque para a queda de 2009 em relação a 2008 (-0,3%) e, talvez impulsionado por este fato (base muito baixa), o crescimento elevado (e aparentemente errático) de 7,5% apresentado no ano de 2010 em comparação com 2009. O setor da construção, por seu turno, tem se mostrado mais perene, não parecendo sofrer oscilações tão diretamente influenciadas

pelas variações no PIB (embora sejam mais perceptíveis as variações nos períodos 2002/03/04 e 2009/10). A análise pode sugerir que não existe relação significativa entre as variáveis (PIB-Brasil e VAB-CC), embora não tenham sido realizados neste estudo testes estatísticos de correlação que validem empiricamente esta hipótese.

Um indicador capaz de captar as duas visões macroeconômicas ora abordadas (ótica da demanda e ótica da produção) é a taxa de investimento. Este indicador representa a participação da FBCF na constituição do PIB brasileiro. Em outras palavras, quanto o investimento em capital produtivo (máquinas, equipamentos) contribui para a formação do PIB.

O racional de cálculo da taxa de investimento total é dado por

$$T.I = \frac{FBCF}{PIB} \quad (1)$$

onde, T.I = taxa de investimento total;

FBCF = formação bruta de capital fixo;

PIB = produto interno bruto.

Em termos específicos, o cálculo da taxa de investimento da construção civil em função do PIB total é obtido por

$$T.I = \frac{FBCF(cc)}{PIB} \quad (2)$$

onde FBCF(cc) = formação bruta de capital fixo da construção civil.

O Gráfico 2 aponta a evolução da taxa de investimento total e da taxa de investimento da construção civil para o período de 2001 a 2013.

Gráfico 2 – Evolução da taxa de investimento (2001 – 2013), %

Fonte: CBIC (2014) (Legendas: C.C.: Construção Civil / I.T.: Indústria Total).

A taxa de investimento da CC tem se mantido em patamar médio de 7,4% do PIB, considerando o período de 2001 a 2013. Observe-se, todavia, que nos últimos cinco anos, seu desempenho ficou acima desta média, fechando o ano de 2013 em 7,7%.

Todas estas análises econômicas, tanto pela ótica da demanda, quanto pela da produção, revelam a importância do setor da CC como indutor do crescimento, aspectos discutidos no início desta seção. Embora indicadores como PIB tenham sofrido variações mais nítidas, o setor da construção não refletiu tais oscilações em sua parcela, certamente, em virtude dos planos de incentivo ao consumo, adotados pelos decisores da política econômica nacional nos últimos seis anos.

3.1.3 Emprego no setor da construção civil

Dados de emprego são importantes fontes de referência de desempenho da economia e refletem o comportamento das atividades setoriais. Em 2008, os efeitos da crise mundial afetaram o emprego em todos os setores da economia brasileira. Na construção civil, somente nos meses de novembro e dezembro daquele ano foi contabilizada uma redução de 105.163 postos de trabalho formais (CBIC, 2010).

A recuperação do setor da construção revela-se no acumulado do ano de 2009, pois o emprego formal na construção aumentou 9,17%. Em 2010, houve uma superação dos efeitos da crise internacional de 2008, com o emprego crescendo 6%, ultrapassando assim os 11,3 milhões de postos de trabalho (ABRAMAT, 2011). Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), além dos lançamentos imobiliários observados em 2010 e contratos realizados nos dois anos anteriores, juntamente com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), por certo contribuíram para impulsionar as atividades do setor e gerar a contratação de mão de obra (CBIC, 2010). Segundo o Ministério do Planejamento, o PAC tem sido essencial para a geração do emprego formal em obras de infraestrutura, devido ao programa, aumentou em média 5,3% ao ano, no período de 2011 a 2013. Já o crescimento do emprego formal total no Brasil, nesse mesmo período, cresceu em média 3,1% ao ano (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2013).

O forte poder de encadeamento, que é a influência que CC possui sobre a cadeia produtiva do setor, atesta o seu potencial como atividade geradora de complementaridades e externalidades positivas em toda a cadeia, tanto sobre os setores fornecedores de insumos como os setores consumidores (SANTOS *et al.*, 2011).

A Tabela 5 apresenta uma evolução dos investimentos em relação à taxa de desemprego nos anos de 2007 a 2013 para o setor da Construção Civil.

Tabela 5 – Evolução do investimento e taxa de desemprego na Construção Civil

Ano:		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Investimentos governamentais (PAC)	R\$	403 bilhões			773 bilhões			
Taxa de desemprego	%	5,7	4,0	4,8	2,9	3,1	3,1	3,5

Fonte: Elaborado pelos autores; informações do relatório PAC 2, 9º Balanço 2011-2014 – ano III (2013)

Conforme Cardoso (2013), para continuar gerando renda e emprego o Governo Federal, dentro do PAC 2, iniciou em 2013 a execução de algumas diretrizes de seu subprograma chamado de Brasil Maior, com a desoneração da folha de pagamento das empresas do setor, no que tange a parte patronal do INSS que atualmente representa 20% da base de salários para pagamento à Previdência Social, instituídos através da Lei nº 12.546, de 14/12/2011, MP 563, de 03/04/2012 e Decreto 7.771, de 30/04/2012.

Segundo Kureski *et al.* (2008), a geração de empregos ocorre devido ao aumento da demanda final, por exemplo, a procura por habitação. Assim, primeiramente são gerados os empregos diretos, que correspondem à divisão do total de empregados pelo valor bruto da produção da atividade. A geração de empregos indiretos se dá pelo incremento da demanda por insumos intermediários da atividade que apresentou aumento na demanda final, que resulta no aumento da produção das demais atividades. O incremento no aumento da produção também resulta no aumento do emprego decorrente do aumento da renda, além de que setores da administração, saúde e

educação pública como maiores fomentadores de empregos indiretos gerados no setor, todos contribuem na geração de renda (SANTOS *et al.*, 2011).

3.1.4 Investimentos no setor da construção civil

Os investimentos no setor são primordiais, pois complementam a base produtiva, produzindo impactos positivos para o desenvolvimento econômico-social (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005). Esta afirmativa é aplicada historicamente, por meio dos programas governamentais que investem cada vez mais fortemente no setor, buscando alavancar o crescimento do PIB (GONDIN, 2004; KURESKI *et al.*, 2008).

Os investimentos realizados nos programas da segunda fase do PAC 2 e o PMCMV foram de R\$ 773,4 bilhões para o período de 2011 a 2013, somente em habitação, conforme indicadores de direcionamento de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), os investimentos foram crescentes em todos os anos de 2008 (R\$ 208,648 milhões) a 2013 (R\$ 530,043 milhões), que representou um aumento de 154%, atendendo principalmente ao investimento para construção de moradias por meio do PMCMV, iniciado em 2009 com 394.135 unidades com financiamento imobiliários concedidos, para em 2013, atingir um total 6.306.160 unidades.

Em relação à indústria de materiais de construção, o faturamento saltou dos R\$ 39,48 bilhões registrados em 2007, no começo do PAC, chegando aos atuais R\$ 57,42 bilhões em 2013, representando um aumento de 45,44%, seguindo os investimentos realizados neste período. Já para o número de estabelecimentos voltados ao negócio da construção civil, este passou de 135.164 (2008) para 208.537 (2013) unidades, um crescimento de 154%. Este crescimento do número de empresas em atividade no setor contribui para o aumento da demanda de mão de obra pelas empresas e a busca pela competitividade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O volume de investimentos e incentivos anunciados em 2007, pelo PAC, proporcionou um início de um novo crescimento para setor da Construção Civil, apesar do ambiente econômico de crise em 2008. No entanto, esses efeitos só realmente se configurariam em 2009, em um cenário de recessão mundial. Configurava-se, assim, a redução do emprego e da renda no país. Porém, verificou-se o inverso: houve a geração de 955 mil postos de trabalho formais. O fortalecimento da demanda doméstica foi o pilar para o mercado interno do setor, com resultados importantes no ano seguinte (CBIC, 2010).

O nível de desempenho atingido em 2010 pelo setor deixa evidente a importância do comprometimento com políticas de investimento e incentivos para a habitação. Os números alcançados no PIB do setor (11,6%) e uma taxa de desocupação (2,9%) mostram que a manutenção do crescimento exigiria de uma infraestrutura compatível, principalmente quanto à produção energética e à produção de bens, isto é, a produtividade do setor teria de melhorar. Logo em 2011, a capacidade de crescimento manteria o ciclo virtuoso iniciado em 2004 (CBIC, 2011), apesar da crise internacional em países da Europa, que por sua vez, obrigou a tomada de medidas internas de contenção da inflação por meio da elevação dos juros. Apesar do significativo nível de investimento, os resultados dos indicadores do setor, no ano de 2012, resultaram em 1,4% de crescimento do PIB do setor. O reflexo verificado pelo governo, diante do resultado de baixa produção no setor, seria o aumento da taxa de desemprego, repercutindo na geração de renda. Tal situação levou o governo a tomar medidas de desoneração da folha de pagamento das empresas (CARDOSO, 2013), mantendo a taxa de desemprego em 3,1%, igual ao resultado em relação a 2011. Porém, o ano de 2013 apresentou os piores resultados do setor em seus indicadores desde o ano de 2009, principalmente com a retração no número de empregos, com a taxa de desemprego

chegando a 3,5%, também se verificou o baixo nível de atividade, ficando em 44,7%, quando nos anos anteriores, o nível de atividade chegou a 54,4%.

Os dados apresentados demonstram, ao longo deste período analisado, a crescente importância do setor para a sustentação da economia: em média, o setor cresceu a uma taxa anual de 5%; a participação no PIB passou de 4,7% para 5,7% nos últimos 10 anos; dados da RAIS contabilizam, entre 2008 e 2011, aumento de 52% no nível emprego (DIEESE, 2012). Em termos de perspectiva para o futuro do setor, o principal aspecto econômico diz respeito à significativa demanda da infraestrutura e habitação, ressaltando que o primeiro é determinante sustentação da economia nacional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo apresentou uma análise exploratória dos aspectos econômicos da Construção Civil a partir dos dados dos indicadores mais utilizados em análises realizadas em diversos periódicos especializados, artigos científicos e instituições de pesquisa e estudo do país.

Os resultados obtidos desta análise apontam para o reconhecimento do significado do setor para a economia e a inter-relação entre estes indicadores. A realidade é que poucos estudos das características do setor nacional tratam da relação entre indicadores e seus efeitos sobre a economia, inferindo sobre a evolução histórica e a interpretação de seus significados para o desenvolvimento do setor e da economia geral.

Algumas limitações deste trabalho podem suscitar a necessidade de futuras pesquisas que venham a suplantá-las. Por se propor a realizar uma análise documental a partir de relatórios de indicadores da construção, não se aplicaram neste artigo análises estatísticas visando a correlacionar variáveis para identificar relações de causa e efeito, o que implicaria relevante valor empírico à nova pesquisa. Considerando que toda a análise aqui realizada adotou medidas agregadas nacionais, também importante seria investigar a participação das unidades da federação (UFs) e/ou regiões geográficas brasileiras dentro do contexto nacional, a fim de avaliar suas contribuições para o produto nacional do setor da Construção Civil.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. **Perfil da cadeia produtiva da construção e da indústria de materiais e equipamentos**. São Paulo, 2010. Disponível em:

<<http://www.abramat.org.br/site/datafiles/uploads/files/Perfil%20da%20Cadeia%20Produtiva%202010%20baixa.pdf>>. Acessado em 20 mar. 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. **Perfil da cadeia produtiva da construção e da indústria de materiais e equipamentos**. São Paulo, 2011. Disponível em:

<http://www.abramat.org.br/site/datafiles/uploads/files/cadeia_produtiva_2011.pdf>. Acessado em 20 mar. 2014.

BON, R. The future of international construction: secular patterns of growth and decline. **Habitat International**, v. 16, n. 3, p. 119–128, 1992.

CARDOSO, F. H. Incentivo do estado e desenvolvimento: uma análise sobre o crescimento da área da construção civil. Departamento de Ciências Sociais. Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2013.

CASTRO, B. H. R. DE; BARROS, D. C.; VEIGA, S. G. DA. Panorama da indústria de bens de capital para a construção civil. **BNDES Setorial Bens de Capital**, v. 37, n. 1, p. 89–128, 2014.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. **Informações sobre a formação bruta de capital fixo no Brasil e na construção civil segundo dados oficiais do**

IBGE. Disponível em: <<http://www.cbicdados.com.br/menu/pib-e-investimento/investimento>>. Acessado em: 27 mar. 2014.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. Construção civil: análise e perspectivas. Banco de dados. Brasília. 2010.

CELLARD, André. A análise documental. In: POUPART, J.; DESLAURIERS, J. P., GROULX, L. H.; LAPARRIÈRE, A.; MAYER, R.; PIRES, A. P. **A pesquisa qualitativa:** enfoques epistemológicos e metodológicos. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. (Coleção Sociologia).

CRESWELL, J. W. **Educational research:** planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. Boston: Pearson Education, 2012.

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. **Estudo setorial da construção – 2012.** Estudos e Pesquisas, n. 65. São Paulo, mai. 2013. Disponível em: <<http://www.dieese.org.br>>. Acessado em 06 dez. 2013.

FERRAZ, H. V. D.; FERNANDES, E. A. Análise do mercado de aço para construção civil no sul de Minas Gerais. **Revista Economia e Desenvolvimento**, n. 20, p. 42–63, 2008.

GONDIM, I. A.; MARCHON, P. H. A.; BARROS NETO, J. P.; JORGE NETO, P. M. Análise da economia nacional e a participação da indústria da construção civil. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 10, 2004, São Paulo, **Anais...**, São Paulo: ANTAC, 2004.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Contas nacionais trimestrais.** Série Relatorios Metodológicos, número 28. Rio de Janeiro, 2008.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Contas nacionais trimestrais:** indicadores de volume e valores correntes. Rio de Janeiro, 2013.

KURESKI, R.; RODRIGUES, R. L.; MORETTO, A. C.; SESSO FILHO, U. A.; HARDT, L. P. A. O macrossetor da construção civil na economia brasileira em 2004. **Ambiente Construído**, v. 8, n. 1, p. 7–19, 2008.

Ministério do Planejamento. Geração de empregos formais. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/02/mercado-de-trabalho-brasileiro-se-manteve-robusto-em-2013-com-geracao-de-empregos-formais-e-crescimento-da-renda-real>>. Acessado em 02 dez. 2013.

SANTOS, A. M.; ROSSI, G. F.; TOYOSHIMA, S. H.; EVANGELISTA, W. L. Impactos comparativos do setor da construção civil sobre o emprego no Brasil: 2002-2009. **Revista de Ciências Humanas**, v. 11, n. 1, p. 24-35, jan./jun. 2011.

SOUZA, J. M. (Eds.). **Economia brasileira.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.

O’SULLIVAN, A.; SHEFFRIN, S.; NISHIJIMA, M. **Introdução à economia:** princípios e ferramentas. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

TEIXEIRA, L. P.; CARVALHO, F. M. A. A construção civil como instrumento do desenvolvimento da economia brasileira. **Revista Paranaense de Desenvolvimento**, n. 109, p. 9–26, 2005.

ZERKOWSKI, R. M. Homogeneização metodológica dos indicadores econômicos retrospectivos. **Revista Brasileira de Economia**, n. 33, v. 3, p. 441–455, jul./set. 1979.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

SISTEMA PUXADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

BONI, Adriana Cristina (1); PALIARI, José Carlos (2); SERRA, Sheyla Mara Baptista (3)

Núcleo de Pesquisa em Racionalização e Desempenho de Edificações (NUPRE), Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (PPGECIV), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

(1) Doutoranda, adrianacristinaboni@yahoo.com (2) Professor, jpaliari@ufscar.br (3) Professora, sheylabs@ufscar.br

RESUMO

Na indústria da construção civil continuamente são desenvolvidas pesquisas nos âmbitos da Construção Enxuta e do Planejamento e Controle da Produção (PCP), visando identificar formas mais racionalizadas de gestão da construção. Um dos principais aspectos abordados nesta área temática é compreender quando um sistema de PCP deve passar de empurrado a puxado, agregando maior previsibilidade e confiabilidade ao processo. Também se torna importante identificar quais os principais parâmetros e métricas de acompanhamento do PCP. Observou-se que existem diferentes referências que apresentam abordagens distintas de planejamento na construção a partir do entendimento do Projeto do Sistema da Produção (PSP). Assim, é objetivo deste trabalho realizar uma discussão teórica sobre o uso combinado das técnicas tradicionais de PCP com as da mentalidade enxuta para que se obtenha um sistema de fluxo contínuo e puxado de produção. As principais abordagens focam nos procedimentos do *Pull Planning* e do *Takt Time Planning* (TTP) que podem ser vinculados ao *Last Planner System* (LPS). Como resultado preliminar deste artigo, é gerada uma hipótese de integração dos sistemas por meio da integração das fases do PSP e do LPS, que ainda necessita ser testada.

Palavras-chave: Construção enxuta, Planejamento e controle da produção, Last Planner, Sistema de planejamento puxado, Planejamento tempo takt.

ABSTRACT

In the civil construction industry researches constantly are developed in the areas of Lean Construction and of Production Planning and Control (PPC), to identify more rationalized forms of construction management. One of the main issues approached in this thematic area is to understand when a PPC system should pass from pushed to pulled, adding greater reliability and predictability to the process. It also becomes important to identify the key parameters and metrics for monitoring the PPC. It was observed that there are different references that present different planning approaches in building from an understanding of the Project Production System (PPS). Thus, the aim of this work is to realize a theoretical discussion of the combined use of traditional techniques of PPC with those of lean thinking in order to obtain a continuous flow and pulled PPC. The main approaches focus on the procedures of Pull Planning and TTP that can be linked to the Last Planner System (LPS). As a preliminary result of this article a hypothesis of integration of the systems is generated by the integration of PPS and LPS phases, which still needs to be tested.

Keywords: *Lean Construction, Planning and production control, Last Planner, Pull planning system, Takt time planning.*

1 INTRODUÇÃO

O planejamento tradicional na construção civil é, muitas vezes, direcionado para o desempenho global do empreendimento, não se preocupando com análises específicas de cada unidade produtiva. Como efeito, surgem deficiências relacionadas à utilização de recursos e cumprimentos das metas planejadas que ocorrem em função da incerteza e da variabilidade que são negligenciadas ao longo do processo. Estudos recentes revelam que o uso combinado do Planejamento e Controle da Produção (PCP) com técnicas mais avançadas de planejamento, como o *Pull Planning* e o Takt Time Planning (TTP), pode melhorar a programação de atividades, aumentando a confiabilidade e o fluxo contínuo de operações, reduzindo o tempo de ciclo de cada atividade e a duração total de projeto. O estudo e comparação de diferentes abordagens do PCP se torna importante para obter mais conhecimento sobre o cenário de planejamento e controle a ser adotado.

O objetivo deste trabalho é discutir sobre alguns procedimentos de planejamento na construção civil que apresentam potencial de melhorias para que se obtenha um sistema de fluxo contínuo e puxado de PCP.

1.1 Método da pesquisa

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica como estratégia de investigação, sendo que a mesma está delimitada às seguintes áreas temáticas: Projeto e Controle do Sistema de Produção e Planejamento e Controle da Produção (Figura 1), sendo identificados cinco principais autores. A pesquisa bibliográfica é parte de um estudo exploratório e possui a vantagem de examinar com maior profundidade as diferentes opiniões e resultados científicos sobre os dados requeridos pelo problema de pesquisa que se encontram dispersos em várias literaturas (GIL, 2012).

Figura 1 – Método da pesquisa

2 PROJETO E CONTROLE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO

Entende-se que a análise do sistema de produção permite discutir e definir a estratégia de produção desejada. Assim, por meio da compreensão do sistema de produção é possível definir o conjunto de decisões necessárias para aumentar as oportunidades de melhoria no processo de PCP. Neste item é definido o que é um sistema de produção e qual a importância do projeto do sistema de produção no contexto do planejamento.

2.1 Sistema de produção

Os elementos de um sistema reúnem, de forma coordenada e lógica, ideias, princípios, técnicas e ferramentas para a consecução de um objetivo global de uma determinada área do conhecimento (CHURCHMAN, 1972). Neste sentido, pode-se afirmar que um sistema de produção é a reunião lógica dos elementos necessários para a produção de um produto ou um serviço.

Na indústria da construção civil, o sistema de produção pode ser entendido como uma estrutura que envolve os projetos do produto e o projeto do sistema de produção (*design and making*) (SCHRAMM, 2004). O projeto do produto influencia diretamente no custo de produção bem como no desempenho do sistema de produção, colaborando para definir estratégias de PCP. O sistema de produção apresenta, portanto, duas interfaces: uma com o processo de projeto do produto e outra com o processo de PCP. Na interface do sistema de produção com o PCP é possível aumentar as oportunidades de se reduzir parcelas de atividades que não agregam valor (transporte, espera e inspeção) caracterizando um sistema puxado de planejamento e de produção. Um sistema pode ser considerado puxado quando pode ser previsto com maior precisão dentro de uma janela de confiabilidade e pode ser considerado contínuo quando existem *buffers* de pequenas durações entre as atividades consecutivas das equipes (BALLARD, 2000; BALLARD et al., 2001; KOSKELA, 2000; SCHRAMM, 2004).

Segundo Ballard et al. (2001), a teoria do sistema de produção proposta por Koskela (2000) deve ser o ponto de partida para a construção civil, pois as desenvolvidas para a manufatura, como o Sistema Toyota de Produção, não são adaptáveis às situações de produção existentes neste setor. Na teoria de Koskela (2000), as diretrizes estabelecidas buscam cumprir três objetivos principais: executar a tarefa (*task*), minimizar o desperdício (*flow*) e maximizar o valor (*value*). Para a consecução desses objetivos, Ballard et al. (2001) propõem considerar o sistema de produção como entrada do PCP para a divisão do trabalho a ser realizado, ou seja, considerar no planejamento tradicional da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) o conceito de Tarefa/Fluxo/Valor (TFV) (*Task / Flow / Value*) para a divisão de tarefas.

2.2 Projeto do sistema de produção (PSP)

O trabalho principal pesquisado para a discussão neste item foi desenvolvido pelo autor Schramm (2004), que fez a proposição das etapas necessárias para a elaboração do PSP para empreendimentos habitacionais de interesse social. Para esse autor, o objetivo do PSP é compreender o processo de análise e discussão de alternativas para o sistema de produção dos empreendimentos e criar condições básicas para a primeira forma de PCP, atenuando a variabilidade e a incerteza, inerentes dos processos produtivos na construção. A maioria dos recursos empregados no sistema de produção é definida durante a fase do PSP. Assim, reduzindo-se a variabilidade por meio da estabilização da produção obtida com o PSP é possível buscar a manutenção de um fluxo contínuo dos recursos de uma unidade-base de produção para a outra. A unidade-base de produção é considerada como qualquer unidade repetitiva representada por um pavimento, um apartamento, uma casa ou um sobrado, podendo ser dividida em zonas de trabalho. Para as zonas de trabalho, além da definição dos recursos, o PSP planeja definindo *quem* deve estar envolvido em *qual* papel para decisões a respeito de *como* o trabalho físico deverá ser realizado (BALLARD et al., 2001; SCHRAMM, 2004).

As principais métricas para acompanhamento do PSP são tempo de ciclo e indicadores de produtividade, possuindo como parâmetro de demanda o tempo *takt*. Para Schramm

(2004), a concepção do sistema de produção inicia-se pela definição do tempo *takt*, que dita o ritmo de produção sincronizado ao ritmo de vendas (demanda). A finalidade do tempo *takt* passa ser a de sincronizar as operações nas zonas de trabalho estabelecendo um ritmo para a produção, nivelando a capacidade produtiva. O tempo *takt* será mais discutido no item 3.4. Na primeira etapa do PSP, deve-se fazer a definição da sequência tecnológica da obra e o pré-dimensionamento da capacidade de recursos; as taxas de produtividade das equipes refletem diretamente em um ritmo de produção que pode ser estabelecido. Com base nas informações geradas nesta etapa, também é possível estimar o tempo de conclusão de uma unidade-base. Na etapa de definição de estratégia de execução do empreendimento busca-se realizar sua divisão em zonas de trabalho, criando pequenos lotes de produção; os lotes podem ser executados de forma sequencial ou em paralelo e, para os mesmos, são dimensionadas e alocadas as equipes para uma situação ideal de trabalho onde as atividades são executadas em fluxo contínuo e ritmo pré-estabelecido. Para a manutenção do prazo final de execução podem ser necessários estudos com relação à sincronização entre alguns processos específicos, denominados de processos críticos, pois podem vir a limitar a capacidade do fluxo de trabalho como um todo (SCHRAMM, 2004).

O método para elaboração do PSP proposto por Schramm (2004) abrange as seguintes etapas: definição da sequência de execução e pré-dimensionamento da capacidade dos recursos de produção para a unidade-base; estudo dos fluxos de trabalho para a unidade-base; definição da estratégia de execução do empreendimento; estudo dos fluxos de trabalho no empreendimento; dimensionamento da capacidade dos recursos de produção para a consecução do empreendimento como um todo e identificação e projeto de processos críticos no empreendimento (conforme Figura 2).

Figura 2 – Etapas do PSP para empreendimentos habitacionais

Fonte: Schramm (2004)

De um modo geral, o PSP tem foco no estudo do fluxo de trabalho. O potencial de melhoria oferecido pelo PSP é fornecer informações de entrada para a elaboração dos planejamentos de longo, médio e curto prazo, auxiliando no atendimento ao plano de ataque, à sincronização de operações e manutenção dos ritmos dos processos produtivos.

3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

3.1 Planejamento tradicional

Na construção civil, de um modo geral, as formas tradicionais de planejamento tem se resumido à geração de orçamentos e planos de longo prazo direcionados ao empreendimento. As informações utilizadas para a geração do planejamento de longo

prazo são baseadas normalmente na experiência obtida em empreendimentos anteriores, entendido como planejamento empurrado. Neste caso, o uso da informação para a execução no curto prazo ocorre somente de forma verbal, sem vínculos com os níveis de planejamento de médio e curto prazo, que geralmente são inexistentes. Desta forma, a incerteza e a variabilidade, que são inerentes do processo produtivo, são negligenciadas. Como efeito, há utilização ineficiente de recursos e significativo desvio das metas planejadas em relação às executadas, onde o controle e a realização de ações corretivas no sistema de produção são mais difíceis ou até ineficientes (BERNARDES, 2003).

Para o acompanhamento da produção normalmente são utilizadas métricas ou parâmetros de controle dentre os vários existentes, como desvios de prazo e as curvas S para análise do avanço físico da produção (OLIVEIRA, 2009).

O planejamento tradicional não possui foco nos fluxos de trabalho, demandando melhorias para o planejamento da manutenção dos ritmos e sincronização das atividades.

3.2 *Last Planner System (LPS)* de controle de produção

Este item teve como abordagem principal a tese de Ballard (2000) que teve por objetivo desenvolver um sistema de planejamento puxado para a produção com foco na função controle. O *Last Planner System (LPS)* é um sistema puxado de controle da produção, projetado para a construção civil, com foco no fluxo da produção que permite que as atividades iniciem apenas quando todas as restrições forem removidas. Os integrantes do grupo que fazem a programação das atividades para a produção são denominados de “os últimos planejadores” (*the Last Planners*) (BALLARD, 2000).

A métrica-chave do LPS é a Porcentagem de Planos Concluídos (PPC) que avalia a quantidade das tarefas concluídas e enfatiza a melhoria da produtividade das equipes (*crew's PPC*) (BALLARD, 2000).

O método para implementação do LPS ocorre por meio de cinco elementos: *master schedule*; *lookahead process*; *phase schedule (pull planning)*; *weekly work plans e PPC*. A programação de longo prazo (*master scheduling*) gera as datas marco e as principais atividades com suas respectivas durações; nesta fase os dados sobre duração e recursos são informações “empurradas” para o sistema de produção. A partir da programação de longo prazo ocorrem seleção, sequenciamento e dimensionamento do trabalho que pode ser feito para processo seguinte, o *lookahead*. O sistema passa a ser puxado por meio do processo *lookahead*, pois o que “deveria ser feito” passa a ser “o que deve ser feito”. No processo *lookahead* são selecionadas as tarefas em potencial para serem realizadas em uma janela de três a doze semanas, observando que o número de semanas varia de acordo com as características do empreendimento.

Para controlar as atividades, Melles e Wamelink (1993) citados por Ballard (2000), sugerem a janela de seis semanas – o *six weeks scheme*. Na sequência é realizado o planejamento por fases (*phase schedule ou phase pull planning*) que tem por objetivo coordenar as ações para um período maior que as janelas fixadas no processo *lookahead*. Nesta fase, o planejamento atende as demandas das tarefas a jusante, onde são especificados os principais conflitos operacionais e as atividades onde ocorrerá a transferência do trabalho (*handoffs*) de uma unidade-base de produção para a próxima (conforme Figura 3).

A técnica empregada no *pull planning* consiste em programar cada fase da produção, de traz para frente, a partir de uma data marco, contando com a colaboração dos principais

envolvidos na produção; a ideia é garantir que seja realizada a melhor programação para as equipes (incluindo a participação dos fornecedores). Nesta fase, pode-se obter maior transparência do processo por meio do emprego de ferramentas visuais.

Figura 3 – Detalhamento de cada atividade (ferramenta visual)

Fonte: Pull planning (2013)

Um exemplo de ferramenta visual que pode ser empregada no *pull planning* é o indicado na Figura 3: notas adesivas, contendo todas as informações necessárias para a execução de uma tarefa, são fixadas em quadros no local onde são realizadas as reuniões com os envolvidos na produção. O próximo passo é o planejamento semanal (WWP) que transforma as tarefas que “podem ser feitas” na certeza de que “irão ser feitas”. O WWP é programado com a colaboração da equipe de produção e promove maior comprometimento entre envolvidos na produção e gerando maior confiabilidade na execução dos serviços. Por fim, o PPC, razão entre as atividades executadas e as planejadas, indica o desempenho de cada equipe em cada semana e permite discutir a razão da não conclusão das tarefas do período (BALLARD, 2000).

O LPS possui foco no controle do fluxo da produção associado aos planejamentos de médio e curto prazo. O potencial de melhoria oferecido pelo sistema é buscar um planejamento puxado por meio de um processo colaborativo, com foco na função controle; o LPS permite a combinação com outros sistemas de controle da produção.

3.3 Uso combinado do LPS com o *Location-Based Management System* (LBMS)

O presente item tem como referencial teórico o trabalho dos autores Seppänen, Ballard e Pesonen (2010) que apresenta como estudo de caso a experiência da empresa de construção *Skanska Finland's*, cujo objetivo foi analisar o emprego do uso combinado do LBMS com o LPS na fase de pré-planejamento da produção.

As principais métricas dos sistemas analisados são os índices de produtividade e o PPC. O LBMS é essencialmente um sistema técnico, baseado em dados de produtividade para fornecer informações durante as tomadas de decisões ao longo do PCP. Assim, o LBMS, que no passado utilizava somente a técnica das linhas de balanço (LB) e o do CPM, evoluiu demandando que quantitativos de materiais, equipamentos e dimensionamento de equipes de produção fossem endereçados a cada lote de produção. Neste contexto, surgiu o conceito sobre “*Location Breakdown Structure* (LBS)” que é a readequação da Estrutura Analítica de Projetos (EAP) para cada unidade de produção, sendo que estas unidades não são necessariamente repetitivas.

O método empregado foi o planejamento baseado no local de produção por meio da readequação da EAP para cada unidade-base de produção (lotes). O processo do LBMS é iniciado pela divisão das zonas de trabalho no projeto. É uma fase de pré-planejamento que gera os planos para as unidades de produção (*location-based plan*).

As definições das unidades de trabalhos são hierárquicas e definidas conforme a sequência de produção do LBS. No plano é definido explicitamente todo o trabalho que deverá ser realizado para conclusão de um lote (unidade-base de produção); somente depois a equipe de produção poderá mover-se para a próxima unidade. A quantificação de trabalho por local é o ponto de partida para o *location-based plan*. O dimensionamento da equipe é realizado conforme os índices de produtividade, ou seja, a duração de cada atividade (h) é calculada dividindo-se a quantidade de serviço (QS) em cada unidade de produção pelo consumo de trabalho – número de homens (H) por unidade, alertando que cada atividade pode conter múltiplos itens a serem quantificados, com diferentes índices de produtividade.

Para o estudo de caso da *Skanska Finland's* o LBMS foi empregado para analisar a produtividade, tendo por objetivo a redução das durações estimadas no cronograma mestre. As atividades contidas no cronograma mestre (planejamento empurrado) foram alocadas em vinte unidades de produção e as principais operações foram sincronizadas (planejamento puxado). A partir disto, foi realizada a programação por fases (*phase schedule*) conforme as técnicas do LPS (planejamento puxado), onde os empreiteiros discutiram os detalhes da programação em conjunto com os subcontratados (reunião um). Na reunião um, o projeto foi fixado em um quadro, onde as zonas de trabalho foram delimitadas com canetas coloridas (Figura 4) utilizando-se o LBS; também foi empregado o método com notas adesivas do LPS.

Figura 4 – Proposta de programação por fases com uso da LBS

Fonte: Seppänen, Ballard e Pesonen (2010)

O quadro foi dividido verticalmente pelas zonas de trabalho e horizontalmente pelo tempo (obtidos do cronograma mestre) e os tempos restantes foram alocados como *buffers* entre as atividades. Com locais e durações definidas, cada subcontratado levou os dados para casa onde foram estimados QS e homens-hora por local de execução. Na reunião dois ocorreu o balanceamento do fluxo de trabalho para identificar as operações que possuíam produtividade mais lenta, a fim de aumentar ou diminuir os recursos e alterar a lógica para melhorar a programação de todas as equipes envolvidas no período determinado. No estudo de caso da *Skanska Finland's*, como resultado do uso combinado do LPS com o LBMS, o tempo de ciclo para a produção de um pavimento passou de cinco dias para quatro dias a partir do terceiro pavimento, aumentando o PPC de 64% para 78%.

O LBMS possui foco no fluxo ininterrupto das equipes associado ao planejamento do local de produção (planejamentos de médio e curto prazo). O potencial de melhoria dos

sistemas apresentados se encontra no foco para produtividade e sincronização das atividades nas unidades-base de produção.

3.4 Takt Time Planning (TTP)

O presente item tem como referencial teórico o trabalho dos autores Frandson, Berghede e Tommelein (2013) que possui como estudo de caso o centro de saúde de Sacramento, Califórnia. O objetivo do estudo foi analisar os benefícios da programação para a produção de um serviço (fachada exterior do edifício) utilizando o TTP.

Segundo Frandson, Berghede e Tommelein (2013), a principal métrica empregada como parâmetro para a sincronização de operações nas unidades de produção foi o tempo *takt*, que é o valor a ser calculado e fixado para promover o fluxo contínuo de trabalho (*paced work flow*).

“Takt” é uma palavra de origem germânica que expressa o ritmo de produção necessário para atender a demanda. Segundo Alvarez e Antunes Jr. (2001), matematicamente, o tempo Takt resulta da razão entre o tempo disponível para a produção e o número de unidades a serem produzidas. Este parâmetro de demanda é largamente empregado no sistema de produção, seja da manufatura, na indústria da construção, ou outros. O tempo *takt* pode ser calculado pela razão entre o “tempo disponível para a produção” e o “tempo real demandado pelo cliente”; o cliente pode ser a tarefa à jusante, a equipe seguinte ou a próxima unidade-base de produção. Por meio do tempo *takt* são obtidas as linhas de ritmo de produção que estabelecem um índice a ser alcançado para verificar se a taxa de demanda do cliente será cumprida e não ultrapassada, sincronizando as operações (tarefas) nas zonas de trabalhos descritas nos itens 2.2 (PSP) e 3.3 (LBMS).

Na Figura 5 de Frandson, Berghede e Tommelein (2013), item (b), o tempo está alocado nas ordenadas; nas abscissas estão alocadas as zonas de trabalho divididas previamente no projeto pela equipe de produção – item (a). Em cada zona de trabalho são estabelecidas as operações (tarefas) a serem realizadas por cada equipe e o tempo demandado para cada uma destas. As linhas de ritmo, definidas pelo tempo *takt*, são as linhas em vermelho. Se o tempo *takt* demandado para estabelecer o ritmo de produção for de três dias para a zona 1, por exemplo, todas as operações que estiverem abaixo da linha estão adiantadas e todas as operações que estiverem acima da linha estão atrasadas. Para sincronizar as tarefas e garantir fluxo contínuo nos *handoffs* entre as operações pode-se, por exemplo, redimensionar a equipe, verificar as causas do não cumprimento das tarefas, entre outros.

Figura 5 – Estudo do tempo *takt* e durações das atividades nas zonas de trabalho

(a) Divisão das zonas de trabalho

Fonte: Frandson, Berghede e Tommelein (2013)

(b) tempo takt

O método abrange a implementação das seis fases do TTP. A fase um compreende a obtenção das informações (*gather information*); observando operação a operação,

busca-se identificar qual trabalho deve ser feito e exatamente onde. Na fase dois ocorre a definição das zonas de trabalho, que na verdade serão zonas de controle. As zonas ideais serão aquelas em que todas as atividades possuírem a mesma duração para serem completadas. O sequenciamento das atividades é realizado na fase três. Para compreender o sequenciamento das atividades existe a necessidade de reuniões para coordenação das equipes, identificando qual equipe irá trabalhar antes ou depois de quem e quantos “passos e partes” cada atividade será completada. Na fase quatro há o balanceamento do fluxo de trabalho, onde são respondidas as seguintes questões: “quais atividades da zona de trabalho precisam ir mais devagar?”; “qual deverá ser a mais rápida?”; “como as zonas podem ser ajustadas para equilibrar o fluxo de trabalho?”. Na fase cinco ocorre o estudo da duração individual de cada atividade; equilibrar o fluxo de trabalho requer estudos da primeira execução (protótipo) (*first-run studies*) para estabelecer durações mais precisas e avaliar as operações em cada zona. Os estudos da primeira execução são fundamentais para verificar a solidez das informações constantes nos detalhes fornecidos em projeto. O balanceamento das atividades não é algo que ocorre de imediato. Pelo contrário, é algo estabelecido de forma gradual por meio da melhoria contínua estabelecida pelo processo do *takt time*. Por fim, na sexta fase ocorre o cálculo do tempo *takt* representado anteriormente na Figura 5.

Por meio da implementação do TTP na execução das fachadas leste e oeste do centro de saúde, a duração inicial das atividades estimadas num total de onze meses (cronograma mestre) foi reduzida para cinco meses de execução. O método demandou mais trabalho do que o tradicional, mas ocorreu o aprendizado e cada membro da equipe foi solicitado a pensar sobre as alternativas de sequenciamento e melhores métodos para a execução (FRANDSON; BERGHEDE; TOMMELEIN, 2013).

O TTP possui foco no ritmo do fluxo de trabalho das equipes (planejamento de curto prazo). O potencial de melhoria oferecido pelo sistema é a sincronização e ritmo das unidades de produção obtidas com o emprego do tempo *takt*.

4 ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão principal que motivou esta pesquisa foi compreender as características do PCP, as diferenças e similaridades entre os sistemas empurrado e puxado de acordo com as referências selecionadas. Desta forma, a partir dos estudos descritos, foi realizada uma análise comparativa teórica conforme Quadro 1, com base nas métricas e parâmetros utilizados, suas principais características e diferenças e similaridades percebidas na análise realizada.

Observou-se que o PSP é a base de informações de entrada para os PCP empurrado ou puxado, auxiliando no atendimento ao plano de ataque e na manutenção dos ritmos dos processos produtivos. Entretanto, no planejamento tradicional, o mesmo pode não ser levado em consideração, gerando problemas como os mencionados anteriormente. Já os PSP, TTP e LBMS podem ser entendidos como sistemas puxados de produção por apresentar uma estrutura de planejamento coerente com o processo de controle e programação da obra.

A partir das informações obtidas nas referências selecionadas foi possível verificar que o LPS promove melhorias na forma tradicional de concepção do PCP. Contudo, para maior eficiência do LPS ainda é necessário considerar os procedimentos estabelecidos pelos PSP, TTP e LBMS, tais como produtividade, sincronização e manutenção do ritmo de produção nas unidades-base.

Quadro 1 – Comparação entre os sistemas de PSP e PCP

Sistemas	Principais métricas ou parâmetros dos sistemas	Características	Diferenças e similaridades entre os sistemas
PSP	Tempo de ciclo; Tempo <i>takt</i>	Fornece informações de entrada para os PCP empurrado ou puxado, auxiliando no atendimento ao plano de ataque e na manutenção dos ritmos dos processos produtivos	Não é classificado como sistema de PCP
Planejamento tradicional	Desvios de prazo e Avanço físico	Planejamento empurrado com foco no processo global do empreendimento	Não colabora em análises específicas para as unidades produtivas
LPS	PPC	Planejamento puxado com foco na função controle	Sistema distinto do PSP, apresentando integração nos planejamentos de longo, médio e curto prazo
LBMS	Indicador de produtividade	Sistema de PCP puxado, com foco na produtividade e sincronização das atividades	Todos são sistemas de PCP puxados e seguem o escopo do PSP, com foco na divisão do trabalho em unidades-base de produção para: estruturação da EAP; dimensionamento das equipes por unidade-base de acordo com os índices de produtividade; sincronização das operações em cada unidade e entre as unidades; manutenção de ritmo de produção e redução do tempo de ciclo de cada unidade
TTP	Tempo <i>takt</i>	Sistema de PCP puxado com foco na sincronização e no ritmo de produção	

Após análise da teoria apresentada sucintamente neste artigo, entendeu-se como provável conceber um sistema de PCP puxado elaborado a partir do plano mestre de produção, combinando o PSP com a primeira fase do LPS, como sugerido na Figura 6.

Figura 6 – Hipótese para promover sistema puxado de PCP

Conforme Figura 6 propõe-se que no início do processo as sequências das atividades e suas durações (cronograma mestre) sejam revisadas por meio de dados mais realísticos, onde o processo não será baseado apenas nas interdependências das atividades, mas também em um fluxo contínuo e sincronizado de operações que permite otimizar o tempo de ciclo de cada atividade e, por consequência, a duração total de projeto. Referente aos fluxos de trabalho observou-se que o LPS tem ênfase na função controle do fluxo das equipes (ênfase nos planejamentos de médio e curto prazo). Entende-se que

as potencialidades das diferentes abordagens de planejamento podem ser combinadas de forma a agregar as vantagens de cada sistema, de forma a obter os parâmetros prioritários estabelecidos para controle do sistema de produção.

Com o desenvolvimento futuro desta pesquisa, espera-se testar a hipótese de integração dos sistemas apresentada por meio de estudos de caso, como os apresentados nas referências, para verificar quais são as restrições e dificuldades existentes para sua implementação e quais os benefícios que poderão ser alcançados.

A contribuição esperada deste trabalho foi a revisão teórica sucinta de diferentes procedimentos de planejamento que podem se complementar e promover melhorias na gestão da produção, influenciando diretamente no desempenho global do empreendimento.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ALVAREZ, R. R; ANTUNES JUNIOR, J. A. V. Takt-Time: conceitos e contextualização dentro do Sistema Toyota de Produção. **Gestão & Produção**, v. 8, n. 1, p. 1-18, 2001.
- BALLARD, G. et al. Production System Design in Construction. In: 9TH ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION, 2001, Singapore. **Proceedings...** Singapore, 2001. p.1-15.
- BALLARD, G. H. **The Last Planner System of production control**. 2000. 192p. Thesis (Doctoral degree in Philosophy) – Birmingham City University, Birmingham.
- BERNARDES, M. M. S. **Planejamento e controle da produção para empresas de construção civil**. Rio de Janeiro, LTC, 2003. 190 p.
- CHURCHMAN, C. W. “O que é um sistema?”. In: _____. **Introdução à teoria dos sistemas**. Tradução: Francisco M. Guimaraes. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1972. p.15-32.
- FRANDSON, A; BERGHEDE, K; TOMMELEIN, I.D. Takt time planning for construction of exterior cladding. In: 21ST ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION, Fortaleza, Brasil. **Proceedings...** Fortaleza, jul. 2013. p.1-10
- GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 200 p.
- KOSKELA, L. **An exploration towards a production theory and its application to construction**. 2000. 296 p. Thesis (Doctoral degree in Technology) – Technical Research Centre of Finland, Espoo.
- MELLES, B; WAMELINK, J.W.F. **Production control in construction**. Delft, The Netherlands: Delft University Press, 1993.
- OLIVEIRA, C. B. **Avaliação de indicadores de planejamento e controle da produção na construção: boas práticas, eficácia e prazo**. 2010. 194 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2010.
- PULL PLANNING: lean construction. Produção de Jason Mayes. Dallas: The Beck Group, jan.2013. 1 vídeo (30 min), son., color. Disponível em: < <http://youtu.be/5ecxE4XKrt4>>. Acesso: maio, 2014.
- SCHRAMM, F. K. **O projeto do sistema de produção na gestão de empreendimentos habitacionais de interesse social**. 2004. 182 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- SEPPANEN, O; BALLARD, G; PESONEN, S. The combination of last planner system and location-based management system. **Lean Construction Journal**, Arlington, Virginia, EUA, p.15-34, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DE ADITIVOS CONTRATUAIS EM OBRAS PÚBLICAS DE EDIFICAÇÕES

SANTOS, Henrique de Paula (1); STARLING, Cícero Murta Diniz (2); ANDERY, Paulo Roberto Pereira (3)

(1) UFMG, e-mail: engenheirohenrique@ufmg.br, (2) UFMG, e-mail: ciceroSTARLING@ufmg.br, (3) UFMG, e-mail: pandery@ufmg.br

RESUMO

O objetivo desse trabalho é investigar, em uma instituição pública, as ocorrências dos aditivos contratuais de prazo e de valor em obras de edificações e quais são os seus principais fatores geradores. O trabalho apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa exploratória. A metodologia envolveu um levantamento de solicitações de aditivos contratuais de prazo e valor em obras públicas de edificações terminadas nos últimos cinco anos e sob a responsabilidade de uma autarquia municipal, baseada em análise de documentos e registros e, ainda, em entrevistas com os engenheiros e arquitetos da autarquia e de suas empreiteiras. Observa-se que para um conjunto de 126 obras de edificações da entidade, 96% das mesmas envolveram aditivos contratuais de prazo e 61% de valor. No período pesquisado, o tempo acrescido nas obras foi, em média, 111% maior que o prazo inicial contratual. Já o percentual de valor acrescido foi, em média, de 17% em relação ao valor inicial do contrato. Essas obras passaram por várias reprogramações, oriundas de diversos fatores que justificaram esses aditamentos. Constatou-se, portanto, um caso típico de sucessivos aditivos contratuais devidos, principalmente, às falhas na gestão do processo de projeto adotado pela autarquia, com encarecimento das obras e atrasos no atendimento das demandas da população. Sendo assim, espera-se que o aprimoramento da gestão do processo de projeto possa contribuir para uma potencial redução de custos e prazos, além da melhoria da qualidade de edificações públicas.

Palavras-chave: Processo de projeto, Empreendimentos públicos, Aditivos contratuais.

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate, in a public institution, the occurrences of deadline and value amendment contracts for building constructions and what are its main causes. The work involves an exploratory research. The methodology involved a documental analysis of deadline and values amendment contracts public buildings delivered in the last five years and under the responsibility of a local authority. The research data was obtained by analysis of documents and records and also on interviews with engineers and architects of the local authority and its contractors. Initial results point out that to a set of 126 works of buildings of the entity, 96% of them involved a deadline amendment contract and 61% a value amendment contract. In the surveyed period, the increased time added to the original deadline was on average 111% higher than the initial contract. The percentage of value added, was on average 17% over the original contract. These constructions have gone through several reprogramming, originated from several factors justifying these additions in contracts. It was found a typical case of successive amendment contracts primarily due to failures in managing of the design process of local authority, with the rise of cost and delays of constructions in meeting community needs. It is expected that the improvement of the management of the design process can contribute to a potential cost and deadline reduction, in addition to improving the quality of public buildings.

Keywords: Design process, Public enterprises, Contractual amendments.

1 INTRODUÇÃO

O maior valor de um empreendimento público é o bem estar que este proporciona à população. Decerto, a utilização dos recursos deve ser a mais eficiente possível, no entanto, é notória a dificuldade que a administração pública tem de realizar as obras dentro dos padrões desejados de qualidade, custos e prazos. Diversas são as causas que comprometem a implantação de empreendimentos dentro do planejamento físico e financeiro, entre elas estão inconformidades e incompatibilidades nos projetos, bem como a falta de integração entre as etapas de projeto em obra, em parte em função de entraves causados pelos mecanismos legais existentes, em particular a Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993), como já reportado na literatura há mais de uma década (consultar, por exemplo, SANTOS *et al.*, 2002).

Segundo pesquisas anuais da indústria da construção civil, realizadas em 2010 e 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010 e 2011), a administração pública é responsável por grande parte do que se movimenta financeiramente no setor de construções. Os anos de 2009, 2010 e 2011 representaram, respectivamente, 44,0%, 42,8% e 38,3% das obras e/ou serviços da construção civil, atingindo R\$ 286,6 bilhões em 2011. Todavia, esta representatividade do setor público na construção civil e sua consequente experiência na gestão de obras não condizem com as peculiaridades desses empreendimentos, caracterizados por baixa qualidade, atrasos constantes, custos exagerados e não atendimento aos requisitos dos usuários.

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU, 2013), obra pública é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público. Logo, nas obras públicas deve haver previamente um levantamento administrativo das necessidades da população, inclusão no plano plurianual, aprovação legislativa através da Lei Orçamentária, para, somente então, proceder-se à licitação, empenho, execução, fiscalização e entrega. Portanto, quando se programa uma obra pública se está cumprindo a Lei Orçamentária e seus gastos, os quais configuram atos administrativos vinculados (GOMES, 2007).

Segundo a Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993), as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços deverão obrigatoriamente seguir a seguinte sequência: primeiramente, a execução do projeto básico; em segundo lugar, a execução do projeto executivo e, para finalizar, a realização das obras e serviços. É importante ressaltar que os autores dos projetos básicos ou executivos (pessoa física ou jurídica) não poderão participar da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. A participação somente é permitida como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. No entanto, é permitida a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Além disso, as modificações em projetos realizadas na fase de execução da obra geralmente resultam em aditamentos do prazo de execução e do valor orçado. Para se minimizar estes problemas é necessário tratar as suas diversas origens, tanto na fase de obra quanto na fase de projeto. Falhas no escopo de uma obra pública, certamente, podem causar a paralisação da mesma, gerando prejuízos incalculáveis ou aditamentos sucessivos, contrariando a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (BRASIL, 2000), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

De acordo com KUHN (2002), uma das preocupações da administração pública deve ser a conclusão da obra dentro do que for acordado entre as partes. A expectativa do

término das obras públicas, como escolas e centros de saúdes, envolve a programação de seu uso com a compra de equipamentos e a contratação de trabalhadores. Neste contexto, COUTINHO *et al.* (2012) propõem a adoção de um modelo numérico prognóstico para se estimar a variável “tempo de execução” para empreendimentos públicos.

OLIVEIRA e MELHADO (2002) relatam que a maneira como o Estado faz a gestão de seus empreendimentos, com suas normas muitas vezes ultrapassadas e de difícil mudança, apresentam um campo fértil para estudos. Portanto, concluem que existem inúmeras possibilidades de melhorias a serem sugeridas, principalmente no que tange à contratação de projetos e obras.

Diversos autores têm pesquisado sobre o tema “gestão de projetos de obras públicas”, como OLIVEIRA e MELHADO (2002) e BRASILIANO e CALMON (2000). Em suas pesquisas, esses autores apontam a rigidez das licitações como uma das dificuldades para a obtenção de qualidade nas obras públicas, conforme a Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993). Outros autores, como SILVA (2011), CANONICO (2011), LIMA e JORGE (1998) e BRETAS (2010) observam que se pode obter melhor qualidade nas obras públicas com melhores projetos e uma eficiente coordenação dos mesmos.

GOMES (2007) identifica duas causas básicas para os atrasos em obras públicas: projetos incompletos ou mal formulados que geram aditivos, além de atraso por parte do governo no pagamento das parcelas. Ainda segundo GOMES (2007), quanto maiores forem os esforços na fase de projeto, melhor ocorrerá a execução e menor será o risco de ocorrências patológicas futuras nas edificações. As especificações são muito importantes, tendo-se em vista que o cumprimento das mesmas garante qualidade conforme o projeto. Assim como, geralmente adensadas num memorial descritivo, as especificações não devem ser vagas, a fim de se evitar equívocos ou margem para uma interpretação diversa daquela originariamente concebida pela entidade pública.

De acordo com MAYR e VARVAKIS (2005), a ambiguidade na interpretação das informações do projeto pode criar vários problemas, entre eles, perda de conteúdo, com prejuízos no desempenho da edificação ou o retrabalho para a correção de erros, o atraso nos prazos de entrega e a diminuição da produtividade. No estudo de caso realizado por BRETAS (2010), que envolveu uma instituição financeira pública que investe de maneira significativa em reforma de edificações, os fiscais de obras comentam sobre a grande quantidade de serviços extras no escopo devido aos problemas de projeto, principalmente compatibilização, erros de levantamento e solicitações do cliente. Segundo LIMA e JORGE (1998), por causa do pequeno detalhamento do projeto, muitas vezes, fica a cargo da fiscalização, juntamente com a empreiteira contratada, a resolução dos problemas decorrentes dessa deficiência, gerando frequentes aditivos contratuais.

É necessário destacar que o presente cenário não é uma exclusividade do Brasil, conforme se percebe pelo relato de diferentes autores, como DOLOI *et al.* (2012), AL-MOMANI (2000), ASSAF e AL-HEJJI (2006) e AIBINU e JAGBORO (2002). Segundo DOLOI *et al.* (2012), os projetos de construção civil na Índia enfrentam atrasos generalizados. Assim, torna-se crucial a necessidade de se analisar sistematicamente as razões destes atrasos e desenvolver um entendimento claro entre os profissionais da indústria da construção sobre o papel e as responsabilidades de cada interveniente. AL-MOMANI (2000) pesquisou o prazo de execução de obras públicas na Jordânia, apontando que 81,5% das mesmas sofreram atrasos, tendo como a principal causa as deficiências nos projetos. Já na Arábia Saudita, ASSAF e AL-HEJJI (2006)

detectaram 70% de atrasos em diferentes tipos de construções. E segundo AIBINU e JAGBORO (2002), os aumentos de custo e de tempo de execução das obras tornaram-se comuns na Nigéria.

Neste contexto, o presente trabalho apresenta os resultados parciais de um projeto de pesquisa (dissertação de mestrado que se encontra em andamento) que pretende investigar, em uma autarquia municipal, a intensidade que estão ocorrendo aditivos contratuais de prazo e de valor em obras públicas de edificação e quais são os seus principais fatores geradores.

2 MÉTODO

O trabalho envolve uma pesquisa que é classificada como exploratória, de acordo com GIL (2010), pois tem como objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema pesquisado, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.

A entidade pesquisada é uma autarquia de direito público, fundada em 1969, que tem como objetivo o cumprimento do programa de obras de uma prefeitura municipal. Faz parte das competências da autarquia, dentre outras, a elaboração de projetos, execução de obras públicas e execução dos serviços e obras de manutenção de bens imóveis e logradouros públicos. Todas as solicitações de aditivos contratuais de obras da autarquia são formalizadas em documentos impressos, analisadas e, em caso de aceitação, são elaborados os termos aditivos, os quais são publicados no Diário Oficial do Município.

Dentro dos objetivos do trabalho, realizou-se um levantamento nestes documentos de solicitações de aditivos contratuais de prazo e valor para todas as obras de edificações concluídas entre 2009 e 2013, totalizando 126 empreendimentos. Os dados foram separados pelo ano de sua conclusão e pelo tipo de obra (implantação ou de reforma e/ou ampliação). Foi analisada a quantidade de obras que sofreram aditamentos contratuais de prazo e de valor em relação ao total de obras terminadas no período, bem como os prazos e valores acrescidos aos contratos como resultado destes aditamentos.

Entrevistas individuais com profissionais da autarquia e de suas empreiteiras foram concluídas utilizando-se um roteiro baseado em possíveis fatores geradores de aditivos contratuais encontrados na revisão de literatura. Foram entrevistados 13 engenheiros/arquitetos da autarquia supervisores de obras de edificações, 8 engenheiros/arquitetos da autarquia supervisores de projetos, os quais são responsáveis pelas verificações das interferências de projetos de obras de edificações em fase de execução, e 10 engenheiros de empreiteiras que realizaram obras para a autarquia. Essas entrevistas tiveram como finalidade identificar os principais fatores geradores dos aditivos contratuais de prazo e de valor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, serão descritos e analisados os resultados dos levantamentos promovidos nas obras de implantação e de reforma e/ou ampliação concluídas pela autarquia entre 2009 a 2013.

Das 18 obras de implantação terminadas em 2009, observou-se que em 17 (94%) houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 95% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 15 (83%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 13% em relação aos valores previstos inicialmente.

Com relação as obras de reforma e/ou ampliação, das 30 terminadas em 2009, observou-se que em todas houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 167% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 28 (93%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 35% em relação aos valores iniciais.

Em 2010 houve 11 obras de implantação terminadas pela autarquia. Observou-se que em 10 (91%) ocorreram aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 100% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 9 (82%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 20% em relação aos valores previstos inicialmente.

Ainda em 2010, das 16 obras de reforma e/ou ampliação terminadas, observou-se que em 13 (81%) houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 109% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 11 (69%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 17% em relação aos valores iniciais.

Já em 2011, foram concluídas apenas 2 obras pela autarquia, sendo uma de implantação, que resultou em aditivos contratuais com acréscimos de 33% no prazo inicial e 12% no valor previsto, e a outra de reforma, com aditivo contratual de acréscimo de 55% no prazo inicial e sem aditivo contratual de valor.

Das 11 obras de implantação terminadas em 2012, observou-se que em todas houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 66% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 7 (64%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 8% em relação aos valores previstos inicialmente.

E das 12 obras de reforma e/ou ampliação terminadas em 2012, observou-se que em 11 (92%) houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 84% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 2 (17%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 8% em relação aos valores iniciais.

No que se refere as 9 obras de implantação terminadas pela autarquia em 2013 observou-se em todas a ocorrência de aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 80% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 6 (67%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 8% em relação aos valores previstos inicialmente.

Finalmente, para as 17 obras de reforma e/ou ampliação terminadas em 2013 pela autarquia, observou-se que em todas houve aditivos contratuais de prazo, sendo que os acréscimos foram, em média, de 108% em relação aos prazos iniciais. Dessas obras, 8 (47%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com aumentos, em média, de 8% em relação aos valores iniciais.

De uma forma geral, percebe-se a incidência de sucessivos aditivos contratuais de prazo e de valor nas obras de edificações da autarquia, os quais normalmente ocorrem através de solicitações parciais. Isto sugere que um determinado aditamento era solicitado pela empreiteira devido a problemas encontrados na obra até aquele momento, enquanto que solicitações complementares eram geradas por outros problemas descobertos posteriormente, gerando sucessivas reprogramações do cronograma e dos custos da obra.

Considerando-se o conjunto de todas as 126 obras de edificações (implantação e de reforma e/ou ampliação) terminadas pela autarquia entre 2009 a 2013, observa-se que

121 (96%) apresentaram aditivos contratuais de prazo, implicando em aumentos, em média, de 111% nos prazos iniciais. Dessas 126 obras, 77 (61%) apresentaram aditivos contratuais de valor, com acréscimos, em média, de 17% nos valores previstos inicialmente para os empreendimentos.

A Figura 1 mostra as indicações dos acréscimos nos prazos e nos valores iniciais das obras de edificações concluídas pela autarquia entre 2009 a 2013, como resultado dos aditivos contratuais. Os resultados estão indicados tanto para as obras de implantação, como para as obras de reforma e/ou ampliação.

Figura 1 – Acréscimos nos prazos e valores iniciais das obras concluídas pela autarquia entre 2009 a 2013 resultantes de aditivos contratuais

Fonte: Registros da autarquia pesquisada

De acordo com a Figura 1, pode-se perceber que as obras de reforma e/ou ampliação apresentaram, em todo o período, maiores acréscimos nos prazos iniciais contratados do que as obras de implantação. Provavelmente, as obras de reforma e/ou ampliação apresentam um maior número de fatores que podem influenciar no prazo de execução, como a necessidade de desocupação do local, além de potenciais interferências dos usuários.

A mesma tendência não pode ser observada para os acréscimos nos valores iniciais contratados para os dois tipos de obras. Entretanto, em 2012 e 2013 os valores iniciais contratados apresentaram, em média, acréscimos de 8%, tanto nas obras de implantação, como também nas obras de reforma e/ou ampliação (Figura 1).

Apesar dos aditamentos contratuais de valor serem limitados por imposição da Lei 8.666/1993 (no caso, de até 25% para as obras de implantação e de até 50% para as obras de reforma), observou-se que os mesmos foram consideráveis nas obras concluídas pela autarquia entre 2009 a 2013, atingindo aumentos, em média, de 35% para as obras de reforma e/ou ampliação concluídas em 2009 (Figura 1).

Os aditamentos contratuais de prazo não têm um limite máximo estabelecido pela Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993), atingindo aumentos, em média, de 167% para as obras de reforma e/ou ampliação concluídas em 2009 (Figura 1). Estes aditamentos, além de prejudicarem a população a ser atendida, devido ao atraso no início do uso do empreendimento público, causam aumentos dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), gerando pleitos por parte das empreiteiras com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio financeiro do contrato e, conseqüentemente, implicando em acréscimos de valores que são pagos a título de ressarcimento.

Os 13 engenheiros/arquitetos da autarquia supervisores de obras que foram entrevistados têm, em média, 9 anos nessa função e juntos supervisionaram 118 obras

entre os anos de 2009 e 2014, inclusive muitas das obras analisadas no presente trabalho. Perguntou-se, com base em um grupo de opções, quais eram os principais fatores responsáveis pelos referidos aditivos contratuais de prazo e valor das obras de edificações da autarquia, segundo a percepção dos mesmos. As opções apresentadas foram: (a) interferências dos usuários das obras; (b) interferências da contratante das obras (autarquia); (c) interferências das empresas construtoras contratadas para a realização das obras (empreiteiras); (d) deficiências nos projetos; (e) qualidade dos materiais empregados nas obras; (f) operação ou manutenção dos equipamentos empregados nas obras; (g) qualificação e treinamento da mão de obra utilizada nas obras; (h) fatores externos e (i) outros motivos.

Dentre estas opções, todos responderam que as deficiências nos projetos correspondiam às principais causas responsáveis pelos aditamentos contratuais de prazo e valor das obras de edificações da autarquia, seguidas de interferências da contratante (com 5 apontamentos secundários) e das empresas construtoras contratadas (com 3 apontamentos secundários), além de outros motivos que foram acrescentados pelos entrevistados, como dificuldades com as concessionárias (principalmente de energia elétrica) e falta de mão de obra.

Também perguntou-se nas entrevistas quais são os problemas mais comuns associados aos projetos que mais afetam as obras de edificações da autarquia, no que se refere ao potencial de geração de aditivos contratuais de prazo e valor. As opções apresentadas foram: (a) compatibilização; (b) especificação; (c) padronização de soluções; (d) representação e (e) detalhamento. Segundo os engenheiros/arquitetos supervisores de obras da autarquia, o principal problema nos projetos envolve a falta de compatibilização entre os mesmos, com 12 apontamentos, seguido de especificação insuficiente e detalhamento insatisfatório, com 4 apontamentos cada. Dentro da opção compatibilização, 67% desses supervisores ressaltaram que a deficiência no levantamento de quantitativos tem grande participação na geração de aditivos contratuais.

Observou-se também que os projetos das obras de edificações pesquisadas foram elaborados por diversas empresas contratadas via licitação, não se concentrando em um determinado escritório de projeto ou projetista. As deficiências apontadas nos projetos também não estão associadas a um grupo de empreiteiras ou a um determinado tipo de obra, seja de implantação, seja de reforma e/ou ampliação.

O mesmo questionário foi aplicado nas entrevistas realizadas com os 8 engenheiros/arquitetos da autarquia supervisores de projetos. Esses profissionais têm, em média, 4 anos na função e juntos foram responsáveis por gerenciar interferências de projetos em 64 empreendimentos em fase de obra entre os anos de 2009 e 2014, inclusive muitos dos empreendimentos analisados no presente trabalho. Na visão desses profissionais, as deficiências nos projetos e as interferências das empresas construtoras contratadas foram as principais causas responsáveis pelos aditamentos de prazo e valor das obras de edificações da autarquia, com 5 apontamentos cada, seguidas de interferências dos usuários, que obteve 4 apontamentos.

Dentre as deficiências nos projetos, os mesmos supervisores indicaram como o principal problema a falta de compatibilização, com 7 apontamentos, seguido de detalhamento insatisfatório, com 3 apontamentos. Dentro da opção compatibilização, 38% desses supervisores ressaltaram que a deficiência no levantamento de quantitativos tem grande participação na geração de aditivos contratuais.

Duas observações importantes foram feitas pelos profissionais da autarquia: (1) a contratação dos projetos pelo menor preço dificulta a entrada nas licitações de melhores escritórios de projeto e (2) o tempo decorrido entre a conclusão do projeto e o início da obra despontam situações que contribuem para divergências em relação ao que foi projetado.

Os 10 engenheiros das empreiteiras que foram entrevistados têm, em média, 9 anos na função e juntos atuaram em 34 obras da autarquia nos últimos 5 anos. Todos apontaram que as deficiências em projetos representam a principal causa de aditamentos contratuais. Segundo estes engenheiros, a interferência da contratante é a causa secundária, com 6 apontamentos.

Está claro que os resultados encontrados sugerem que as causas de atrasos e aumentos de custos das obras de edificações guardam semelhanças com os apresentados na literatura brasileira por GOMES (2007), MAYR e VARVAKIS (2005) e BRETAS (2011). Esses autores identificaram como uma das causas de aditamentos em obras públicas projetos incompletos ou mal formulados, que podem acarretar em prejuízos no desempenho da edificação ou no retrabalho para a correção de erros, em aumentos dos prazos de entrega e na diminuição da produtividade das obras, além de inclusão de serviços extras. Os resultados também guardam semelhanças com aqueles apresentados na literatura internacional recente, como apontado por DOLOI *et al.* (2012) ou CHENG (2013), para os quais a falta de detalhamento dos projetos acaba impactando fortemente nos aditivos contratuais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado na intensidade e frequência dos aditivos contratuais de prazo e valor pode-se concluir que existe um problema a ser solucionado na autarquia pesquisada e que, de acordo com os engenheiros e arquitetos entrevistados, o foco principal do problema está relacionado a deficiências nos projetos e, portanto, na forma como os mesmos são gerenciados. Pelo que se observou, a autarquia precisa agir com maior intensidade na fiscalização e no recebimento dos projetos em relação a problemas como a falta de compatibilização, especificação insuficiente e detalhamento insatisfatório.

Assim, tornam-se necessárias modificações na forma como os projetos para obras públicas são apresentados, por exemplo, através da inserção no “Termo de Referência de Contratação de Projetos” de requisitos que incluem a antecipação de atividades que tradicionalmente são realizadas durante a obra, mas que poderiam ser feitas na fase de projeto, como a apuração da planilha de quantitativos que foi citada pelos profissionais da autarquia. A promoção de alterações no fluxo tradicional de desenvolvimento e apresentação dos projetos (de forma a atender as particularidades dos órgãos públicos devido à Lei de Licitações), além do desenvolvimento de modelos práticos de listas de verificações, também seriam fatores importantes para melhorias na coordenação dos projetos.

Espera-se que o aprimoramento da gestão do processo de projeto possa contribuir para uma potencial redução de aditamentos contratuais de valor e prazo em edificações públicas, além da melhoria da qualidade das obras e melhor uso dos recursos públicos.

REFERÊNCIAS

- AIBINU, A.A.; JAGBORO, G.O. **The effects of construction delays on project delivery in Nigerian construction industry**. International Journal of Project Management, 20, p.593-599, 2002.
- AL-MOMANI, A.H. **Construction delay: a quantitative analysis**. International Journal of Project Management, 18 (2000), p.51-59.
- ASSAF, S.A.; Al-HEJJI S. **Causes of delay in large construction projects**. International Journal of Project Management, 24 (2006), p.349-357.
- BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18666cons.htm>. Acesso em: 26 fev. 2014.
- BRASIL. **Lei Complementar nº101 de 04 de maio de 2000**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 26 fev. 2014.
- BRASILIANO, A.E.; CALMON, J.L. **Um modelo de gestão do desenvolvimento de projetos das edificações públicas baseado dos princípios da engenharia simultânea**. Seminário Sobre Lean Construction, e I Seminário Internacional Sobre Lean Design Build, Artigo Técnico, São Paulo, 11p., 2000.
- BRETAS, E.S. **O processo de projetos de edificações em instituições públicas: proposta de um modelo simplificado de coordenação**. Dissertação (mestrado em construção civil) - Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Engenharia, Belo Horizonte. 134p., 2010.
- CANONICO, M.R.S.O. **Proposta de processo para a elaboração da fase interna da licitação na contratação de obras de construção civil pelo setor público**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2011, 147p.
- CHENG, Y. **An exploration into cost influencing factors on construction projects**. International Journal of Project Management, 2013, 11p.
- COUTINHO, L.S.A.L.; DUARTE, A.A.A.M; NEVES, R.M.; NETO, B.C.; MANESCHY, C.E.A.; PINHEIRO A.M.G.S. **Modelagem do tempo de execução de obras civis: estudo de caso na Universidade Federal do Pará**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v.12, n.1, p.243-256, jan./mar. 2012.
- DOLOI, H.; SAWHNEY A.; IYER, K.C.; RENTALA, S. **Analysing factors affecting delays in Indian construction projects**. International Journal of Project Management, 30 (2012), p.479-489.
- GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5ª ed., São Paulo: Atlas, 2010.
- GOMES, R.C.G. **A postura das empresas construtoras de obras públicas da grande Florianópolis em relação ao PBQP-H**. Dissertação (mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis: 2007, 173p.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa anual da indústria da construção 2010**. Rio de Janeiro, v.20, 2010, p.1-96.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Anual da indústria da Construção 2011**. Rio de Janeiro, v.21, 2011, p.1-98.
- KUHN, A. **Qualidade e licitação de obras públicas: uma análise crítica**. Dissertação (Mestrado em Produção Civil) - Universidade Federal Fluminense, Engenharia Civil, Niterói: 2002, 95p.
- LIMA, L.F.C.; JORGE, P.L. **Sucessos e dificuldades na implantação de novos procedimentos no gerenciamento de obras públicas**. VII Encontro Nacional de Tecnologia

do Ambiente Construído - Qualidade no Processo Construtivo. ANTAC, Florianópolis, p.693-700, 1998.

MAYR, L.R.; VARVAKIS, G. **Ruídos no processo de comunicação: o caso de obras públicas realizadas para a UFSC.** II Seminário de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção Civil, Artigo Técnico, São Paulo, 10p., 2005.

OLIVEIRA, J.O.; MELHADO, S.B. **O papel do projeto em empreendimentos públicos: dificuldades e possibilidades em relação à qualidade.** 2º Workshop Nacional, Porto Alegre, 5p., 2002.

SANTOS, A. *et al.* **Crítica ao processo de contratação de obras públicas no Brasil.** In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ENTAC, 2002, Foz do Iguaçu. **Anais...:** ANTAC, Porto Alegre, 2002, p.693-702.

SILVA, M.E.M. **Diretrizes para gestão de projetos de obras públicas: o caso da UFPA.** Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará. Belém, 2011, 120p.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). **Obras públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras de edificações públicas,** 3ª ed., Brasília, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO: ANÁLISE DA COORDENAÇÃO ENTRE FABRICAÇÃO E MONTAGEM

TREVISIO, João Pedro (1); ISATTO, Eduardo Luis (2)

(1) NORIE/UFRGS, joaopedro89@hotmail.com, (2) NORIE/UFRGS, isatto@ufrgs.br

RESUMO

O emprego de sistemas construtivos pré-fabricados tem crescido no Brasil nos últimos anos, principalmente em virtude da dificuldade de se atender à elevada demanda por obras a partir do emprego de métodos construtivos tradicionais. Soluções baseadas em estruturas pré-fabricadas em concreto têm se mostrado especialmente atraentes na construção e revitalização de estádios de futebol, tendo em vista a possibilidade de redução de prazos de execução e ganhos de produtividade. Porém, a adoção de tecnologias baseadas na pré-fabricação traz consigo uma dificuldade adicional no que diz respeito ao esforço de coordenação necessário entre fábrica e obra. O presente artigo tem como objetivo analisar criticamente tanto os aspectos negativos envolvidos na coordenação entre fabricação e montagem de estruturas pré-fabricadas de concreto, assim como as medidas tomadas para amenizá-los. A partir de um estudo de caso envolvendo a construção de um estádio de futebol padrão FIFA em Porto Alegre-RS, foi possível identificar um conjunto de fatores responsável por afetar negativamente e de forma expressiva o grau de dificuldade observado na coordenação entre a fabricação dos componentes e sua montagem em obra. O estudo sugere que esta integração é gravemente afetada pelo descompasso entre as sequências de produção em fábrica e montagem em obra, e indica que seus efeitos negativos podem ser amenizados a partir de soluções que envolvem decisões tomadas tipicamente durante o PSP e o PCP das obras.

Palavras-chave: Estruturas pré-fabricadas, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Coordenação.

ABSTRACT

The use of precast construction systems has grown largely in the last few years in Brazil, mainly due to the difficulty of the traditional methods on meeting the high demand for constructions. Solutions based on precast concrete structures have been shown attractive especially for the construction and revitalization of soccer stadiums, due to the possibility for deadline reduction and gains on productivity. However, the adoption of technologies based on precast methods is associated to difficulties regarded to the coordination between the factory and the construction site. This article aims to discuss the aspects that are involved in the coordination between the manufacture and the assembly of precast concrete structures, as well as the actions taken in order to mitigate them. Based on a case study of a FIFA standard soccer stadium construction, in the Brazilian city of Porto Alegre, it was possible to identify a group of factors responsible to negatively affect the grade of the coordination difficulty between the manufacture and the assembly in the construction site of the precast components. This study suggests that this integration is severely affected for the differences on the rate of production between the manufacture and the assembly sequences, and also proposes that these negative effects can be mitigated by solutions involving decisions taken typically during the Production System Project and the Production Planning and Control stages.

Keywords: Precast Structures, Supply Chain Management, Coordination.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a indústria da construção civil brasileira se manteve aquecida em função de investimentos destinados a viabilizar a realização da Copa do Mundo de 2014

e das Olimpíadas de 2016 no País. De acordo com o Tribunal de Contas da União (2012), apenas para o primeiro evento foram orçados R\$ 27,4 bilhões em obras, as quais contemplam a construção e reforma de estádios e intervenções na infraestrutura urbana das cidades-sede.

Um volume tão grande de obras em andamento evidenciou alguns problemas correntes na construção civil, tais como escassez de mão de obra e de materiais, baixa produtividade e serviços de qualidade insatisfatória, os quais têm levado as construtoras a buscarem soluções em práticas até então pouco exploradas. Neste novo cenário, destacam-se o uso de sistemas de montagem, máquinas, equipamentos e materiais pré-prontos, além de uma nova abordagem no planejamento das obras. Nesse sentido, Vrijhoef e Koskela (2000) apontam que a externalização de parte da produção em obra para a cadeia de suprimentos é uma das alternativas utilizadas para reduzir custos e prazos nos empreendimentos de construção.

Nesse contexto, insere-se a adoção de estruturas em concreto pré-fabricado, amplamente utilizadas em edificações, pontes, túneis, muros de arrimo e reservatórios, bem como estádios de futebol. Basicamente, este método construtivo se caracteriza por moldar previamente os elementos estruturais de concreto, fora ou dentro do canteiro de obras, e, posteriormente, montá-los em suas posições definitivas, conforme projeto estrutural e sequência de montagem. No entanto, os ganhos de produtividade obtidos através da pré-fabricação são altamente dependentes da escala de produção, o que por sua vez afeta o sequenciamento, o tamanho de lotes e a ordem de expedição das peças pré-fabricadas – os quais nem sempre são aqueles necessariamente demandados pela obra. Em caso de obras que envolvem um grande número de tipos distintos de componentes, os problemas de integração fábrica-obra advindos destes fatores podem comprometer gravemente os ganhos de custos e prazos esperados pelo emprego da pré-fabricação.

Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo a discussão tanto dos aspectos negativos que envolvem a coordenação entre as etapas de fabricação e montagem de estruturas pré-fabricadas de concreto, quanto das medidas implementadas para amenizá-los. Para isto, toma-se como estudo de caso a construção de um estádio de futebol padrão FIFA, com capacidade para 60 mil espectadores, na cidade de Porto Alegre-RS.

2 PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO

Inúmeros são os elementos em concreto pré-fabricado empregados atualmente no Brasil. Dentre eles, El Debs (2000) destaca o emprego de lajes alveolares (em concreto protendido) e as vigas de seção I, T e L. O processo executivo das lajes alveolares ocorre em pistas de protensão, por extrusão ou por formas deslizantes. De maneira geral, os fabricantes possuem pistas com largura de 1,20 m e comprimento variando entre 80 e 150 m, nas quais estas pistas são inteiramente concretadas de uma única vez para posteriormente receberem o corte no tamanho específico das lajes, como apresentado na Figura 1.

Já a produção de vigas padronizadas ocorre em pistas de largura fixa, havendo o uso de formas metálicas estruturadas, enquanto que a execução de seções especiais é realizada em formas de madeira. O transporte até os canteiros de obras é realizado por caminhões, nos quais a quantidade de elementos transportados por viagem é limitada por regras de tráfego que regulam peso, largura e comprimento dessas peças. Para a montagem de estruturas, Oliveira (2007) indica o uso de guias e guindastes. A instalação de guias nas obras pode trazer uma série de benefícios: redução do número de operários, agilização

do sistema construtivo e possibilidade de içamento de grandes peças pré-fabricadas, como pilares, lajes, vigas e fachadas.

Assim como as gruas, os guindastes podem cumprir função semelhante em obra, porém estão atribuídos a altos valores de aluguel. Portanto, para que seus benefícios sejam maximizados, é necessário que haja um planejamento adequado para itens como localização na obra, proximidade com estoques, áreas de carga e descarga e vias de circulação (OLIVEIRA, 2007).

Figura 1 – Processo executivo de lajes alveolares:
(a) preparação da pista; (b) concretagem e (c) corte e desfôrma.

Fonte: adaptado de VENTURINI (2011)

3 PLANEJAMENTO E CONTROLE EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E NO AMBIENTE FABRIL

O planejamento e o controle envolvem dois aspectos fundamentais, o **planejamento do sistema de produção** (que envolve a estrutura de fabricação) e o **planejamento e controle da produção** (o que será produzido e quando).

3.1 Projeto do Sistema de Produção

De acordo com Hopp e Spearman (1996), um sistema de produção pode ser definido como “uma rede de processos orientados por um objetivo, através da qual entidades fluem”, considerando a visão de produção como fluxo e as interações entre os diversos processos que compõem o sistema de produção. Para Slack et al. (1997), a maneira de projetar o sistema de produção que produz um produto tem um impacto significativo na habilidade da produção em atender às necessidades de seus consumidores. Erros na concepção de processos – local inadequado, capacidade subdimensionada, tecnologia ultrapassada, pessoal defasado – tendem a não satisfazer os consumidores, já que ocorrem deficiências no desempenho de suas funções.

Em um ambiente industrial, tais decisões são normalmente tomadas em um estágio anterior ao início da produção, geralmente quando da instalação da fábrica, e uma vez tomadas sua reversão é difícil ou impraticável. No caso das obras de construção, porém, o projeto do sistema de produção ocorre de forma distinta. Dado que a produção é orientada por projetos, os quais possuem um final previamente definido, o sistema de produção assume também ele uma natureza temporária.

Assim, conforme Schramm (2004), “o projeto do sistema de produção (PSP) deve ser encarado como uma atividade de gestão da produção que apresenta interfaces tanto com o processo de desenvolvimento do produto, tanto com o processo de planejamento da produção.” O mesmo autor ainda indica que o PSP deve vincular o produto a ser produzido e o sistema de produção utilizado para tal, de forma que o processo de planejamento e controle se torne mais simples e efetivo. Em relação ao escopo do PSP

para obras de construção, este é muito semelhante àquele presente na manufatura, que, segundo Schramm (2004), inclui decisões acerca do nível de integração vertical (comprar ou fazer), arranjo físico e fluxos, capacidade de produção, sincronização da produção e projeto dos processos produtivos. O planejamento do leiaute geral do canteiro de obras (também denominado macro-leiaute) faz parte integrante do PSP.

3.2 Planejamento e Controle da Produção

3.2.1 Planejamento e controle da produção em obras de construção

Formoso et al. (2001) propõem um modelo para o processo de planejamento e controle de empreendimentos baseado no *Last Planner*, idealizado por Ballard (2000). O *Last Planner* engloba três níveis de planejamento (longo, médio e curto prazos) com crescente nível de detalhamento e um caráter que avança do estratégico para o operacional.

No planejamento de longo prazo, o principal produto gerado é o plano mestre (*master plan*) do empreendimento, nos quais são definidos os ritmos em que deverão ser executados os principais processos de produção – são utilizados recursos computacionais, gráficos de Gantt, redes CPM e outros indicadores. Envolve ainda a aquisição de recursos de longo ciclo de duração ou baixa repetitividade, os quais devem ser adquiridos a partir da programação de serviços do plano de longo prazo (FORMOSO et al., 2001).

O planejamento de médio prazo, comumente denominado de *lookahead planning* (“planejamento olhando para frente”), promove a vinculação entre o plano mestre e os planos operacionais, através da divisão e da segmentação do plano mestre em pacotes de trabalho com horizontes de dois ou três meses. Como um de seus principais objetivos, está a remoção das restrições do sistema de produção, identificando as informações e recursos necessários para a realização dos lotes de trabalho. Ainda, nesta etapa, deve ocorrer o planejamento dos fluxos físicos de produção, e o detalhamento do projeto de leiaute do canteiro (micro-leiaute, associado com a realização de determinados processos ou fases da obra) e do plano de ataque à obra (FORMOSO et al., 2001).

No planejamento de curto prazo, ocorre o fracionamento das atividades planejadas no nível tático em pacotes menores de trabalho, denominados de tarefas, havendo a alocação dos recursos necessários para executá-las. Neste ciclo, busca-se o engajamento das equipes com as metas estabelecidas, o que torna este ciclo também denominado como *commitment planning* – planejamento de comprometimento. A elaboração do plano se inicia pela listagem de todas as tarefas passíveis de serem realizadas no período, fazendo-se sua distribuição às equipes de trabalho, por ordem de prioridade, de forma que sejam distribuídos pacotes de trabalho semanais a cada uma destas equipes (FORMOSO et al., 2001).

3.2.2 Planejamento e controle da produção de elementos pré-fabricados

Conforme Prieto (1968), um programa de pré-fabricação deve ser elaborado agrupando as peças a serem produzidas por famílias e tipos. As **famílias** compõem um grupo mais amplo de peças, as quais possuem as mesmas dimensões exteriores e, dentro de cada família, existem diferentes **tipos** de peças em função dos elementos incorporados. Assim, as mesmas formas produzem os diferentes tipos que compõem uma mesma família.

Uma vez definidas estas categorias, pode-se programar a produção conforme a demanda de diferentes frentes e os níveis de estoque de materiais, especificando-se assim as programações diárias de **fabricação**. A partir do cronograma de montagem, que ordena o dia e a hora que cada peça deve ser colocada em obra, se estabelece o programa de **expedição**, organizando cada transporte de forma que a carga de peças seja a máxima permitida pelos transportadores. A carga em fábrica deve se realizar em ordem inversa à de sua colocação em obra (PRIETO, 1968).

Fabro (2012) indica que estoques intermediários são formados entre a fabricação e a montagem em razão da diferença entre as suas sequências: se por um lado a fabricação busca explorar o fator escala – produzindo a maior quantidade possível de uma mesma família e tipo de produtos simultaneamente, por outro a montagem tende a ser favorecida pelo sequenciamento em setores da obra e pelo emprego de lotes menores de montagem. Conforme Ohno (1997), reprogramações, atrasos e mudanças na sequência de montagem tendem a aumentar tais estoques – pois peças já produzidas podem ter sua montagem postergada – ou ainda determinam a necessidade de fabricação, em regime de urgência, de peças que não estavam anteriormente programadas, com evidentes efeitos negativos sobre a escala de fabricação.

4 MÉTODO DE PESQUISA

O presente artigo tem como estudo de caso o processo construtivo de um estádio de futebol com capacidade para 60 mil espectadores (Tabela 1), cuja estrutura é constituída por elementos de concreto moldado *in loco* (pilares e escadas) e pré-fabricados (vigas e lajes alveolares), ilustrados na Figura 2. A indústria fabricante das 1.658 vigas e 11.992 lajes alveolares estava situada à cerca de 2,5 km de distância do canteiro de obras, sendo o seu transporte realizado em caminhões do tipo carreta, comportando dez lajes ou três vigas por viagem.

Tabela 1 – Dados do empreendimento

Área Terreno	Área Constr.	Pavtos.	Níveis arquibancada	Prazo
380.000 m²	192.000 m²	8	4	30 meses

Fonte: TREVISIO (2013)

Na etapa de montagem da estrutura, a gerência da obra utilizava como indicadores de produção a quantidade de peças montadas e a aderência ao cronograma físico planejado. O primeiro parâmetro era expresso em peças/mês, oriundo de medições diárias realizadas por estagiários, os quais preenchiam uma tabela padrão contendo data, código da peça montada, quantidade, setor, pavimento, equipamento utilizado e turno de montagem. O segundo era controlado com base no projeto estrutural dos pavimentos, nas quais as peças montadas eram identificadas com cores distintas, associadas a um período (mês) específico, a partir das quais havia a comparação com o planejamento de montagem.

Com base nestes dados, a gerência da obra concluiu que o ritmo de produção até então seria insuficiente para concluir a montagem até o seu *deadline*. Uma vez que esta era uma atividade precedente a várias outras – tais quais alvenarias, acabamentos, instalações, montagem da cobertura, colocação da fachada e plantio do gramado, o cumprimento do prazo de entrega do empreendimento, desta forma, também poderia estar comprometido.

Desde então, passaram a ser realizadas observações em campo e reuniões periódicas com o intuito de discutir as possíveis fontes de perdas e os agentes causadores da baixa produtividade verificada, bem como que medidas poderiam ser tomadas para atenuá-los. Desta forma, ao longo do processo produtivo foram planejadas e executadas ações fundamentalmente empíricas, as quais eram avaliadas durante as reuniões juntamente com os novos dados referentes aos indicadores de produção. Nesse contexto, havia reuniões em que participava apenas o corpo técnico do empreendimento (gerentes, engenheiros, mestre-de-obras, estagiários), e outras em que participavam ainda representantes da fabricante (coordenadores de produção e financeiro).

Maiores detalhes sobre o método empregado, assim como outros resultados do estudo que serviu de base para o presente artigo, podem ser obtidos em Treviso (2013), no qual uma análise do sistema produtivo é abordada de maneira mais profunda.

Figura 2 – Corte esquemático

Fonte: TREVISO (2013)

5 COORDENAÇÃO ENTRE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO

5.1 Identificação dos aspectos negativos e seus efeitos

Uma série de aspectos negativos foi observada ao longo dos processos para execução da estrutura, os quais são apresentados a seguir, assim como os efeitos por eles gerados. Dado que tais aspectos apresentam relações entre si, essas relações são discutidas em sequência.

5.1.1 Variedade dos elementos pré-fabricados

A variedade de famílias de lajes e vigas foi uma das dificuldades recorrentes ao processo de montagem. Do total de 11.992 lajes alveolares, 6.953 eram de famílias diferentes. Estas variações ocorriam em função dos três valores de sobrecarga existentes para cálculo em projeto (50, 70 e 100 kN/m²) e por variações geométricas (comprimento, largura e espessura). Ainda, existiam também diferentes disposição e combinação das armaduras de protensão nas peças produzidas.

5.1.2 Descompasso entre as sequências de fabricação e montagem

Na fabricação, o principal fator negativo refere-se à programação e ao sequenciamento das peças a serem produzidas. Com o intuito de otimizar os recursos materiais, a fabricante das lajes e vigas executava todas as peças de uma mesma família ou tipo em um mesmo período de tempo.

No caso das lajes, por exemplo, era assim realizado para que se produzissem todas aquelas com a mesma disposição e combinação de armaduras, uma vez que, neste processo de fabricação, a pista é inteiramente concretada para que posteriormente sejam executados os cortes conforme a dimensão especificada. Logo, mesmo aquelas lajes que não seriam utilizadas no curto prazo eram produzidas antes de serem efetivamente necessárias.

5.1.3 Estoques excessivos

Como a fabricante mantinha estoques mínimos nas suas instalações, dadas as limitações de espaço, toda a produção – mesmo aquela produzida antecipadamente – era enviada quase que imediatamente para a obra, onde era então armazenada. Alguns problemas estão associados a esta situação:

- a) falta de espaço para armazenagem: foram necessários três locais distintos para armazenagem das peças, distantes entre si, com um evidente impacto negativo sobre os custos de transporte e manuseio das peças;
- b) controle dos estoques: na medida em que aumentavam as quantidades e variedades em estoques, os métodos de controle empregados tornavam-se mais dispendiosos e menos precisos, agravado pela perda de etiquetas de identificação das peças devido a intempéries. Com isto, peças deixavam de ser localizadas, levando à substituição por outras peças do estoque (com as devidas adaptações como, por exemplo, cortes adicionais), as quais eram novamente solicitadas à fábrica;
- c) dificuldades de manuseio, pois frequentemente as peças necessárias encontravam-se nas partes inferiores das pilhas, necessitando movimentação de toda uma parte do estoque para que se tornasse possível o acesso até as mesmas;
- d) desgaste das peças devido a intempéries.

5.1.4. Interações entre os aspectos negativos identificados

Os efeitos negativos observados apresentam diversas interações entre si, as quais devem ser bem compreendidas para que se direcionem de forma eficaz as medidas mitigatórias a serem adotadas para eliminar ou atenuar os problemas observados. As medidas mitigatórias implementadas, descritas na seção seguinte, visam os aspectos negativos identificados em vermelho na Figura 3.

A partir desta figura, é possível observar que os estoques elevados são causados principalmente pela falta de coordenação entre as lógicas de programação da produção da fábrica (programação de fabricação) e da obra (programação da montagem). Tais estoques resultam em diversos efeitos negativos mencionados: falta de espaço para estocagem, dificuldades de manuseio, desgaste e falhas no controle (controle ineficiente).

Este último acarreta dificuldades na localização das peças em estoque, a qual também é afetada pela perda das etiquetas e pela variedade de peças, o que ocasiona o aumento

nos tempos de espera (atrasos para localizar as peças necessárias) e, eventualmente, a substituição de peças por outras peças semelhantes. Com isto, as peças utilizadas em substituição farão falta no futuro, gerando a revisão de pedidos de peças e, consequentemente, afetando a programação da montagem. A figura também indica que a variedade de peças é um parâmetro relevante, pois afeta tanto a programação de fabricação (tornado-a mais complexa) como a aumenta a dificuldade de localização das peças em estoque.

Figura 3 – Interações entre os aspectos negativos identificados

Fonte: elaborado pelos autores

5.2 Medidas mitigatórias implementadas

5.2.1 Alinhamento da produção

Uma das primeiras medidas implementadas foi buscar um melhor alinhamento entre a produção em fábrica às reais necessidades da obra. Foi elaborada uma programação de produção a ser seguida a partir da definição de uma sequência de montagem – a qual foi apresentada à empresa fabricante, identificando-se aqueles elementos que seriam utilizados no curto prazo para a obra.

Como critério utilizado para determinação das séries de fabricação, escolheu-se a armadura de protensão das lajes alveolares. Primeiramente, foram verificadas as combinações de cabos de protensão existentes nas peças que seriam produzidas para os setores que, no curto prazo, deveriam ser montados. Este processo contemplou, inicialmente, 780 lajes alveolares que estavam programadas para serem montadas no curto prazo. Enquanto isso, para atender à demanda de longo prazo da obra, as demais peças foram produzidas em plantas industriais de Santa Catarina e do Paraná, com incremento do custo de transporte para a construtora.

5.2.2. Programação de expedição

Como complemento à ação descrita acima, foi implementada ainda uma programação de expedição dos elementos produzidos. Para isto, seguiu-se a ordem e a sequência de montagem das lajes alveolares na estrutura, correspondente pela aplicação dos elementos que estão na borda interna (voltada para o centro do campo) em direção àqueles mais próximos à fachada (Figura 4).

Figura 4 – Ordem de aplicação dos pré-fabricados à estrutura

Fonte: TREVISIO (2013)

Portanto, pôde-se definir, a partir deste ordenamento implementado, como estariam distribuídas as peças pré-fabricadas nos caminhões que fariam o transporte fábrica-obra. As cargas a serem entregues em obra passaram a ser programadas conforme a montagem a ser realizada. Com isso, por vezes, foi possível suprimir a etapa estoque tanto em fábrica (após a fabricação) quanto no canteiro. Depois de produzidas, as lajes alveolares poderiam seguir diretamente para a obra, enviando-as diretamente para montagem, conforme o posicionamento das peças no pavimento.

5.2.3. Identificação visual de peças

Foram atribuídas cores a cada um dos dez setores ao qual o estádio foi dividido e, a partir disto, identificadas com tinta *spray* cada uma das peças pré-fabricadas conforme seu respectivo setor de colocação. Como resultado, tornou-se possível a pronta identificação do local de aplicação das peças à estrutura por parte das equipes de montagem, além de facilitar os processos de busca e localização nos estoques (TREVISIO, 2013).

5.2.4. Mudanças no leiaute do canteiro de obras

A redução do estoque em obra permitiu que os três locais distintos para armazenagem fossem centralizados em uma única área anexa ao canteiro, a partir da qual eram enviados aos seus locais de aplicação à estrutura conforme sua sequência de montagem. Um estoque temporário foi organizado no espaço central do estádio, depositando o material próximo aos seus locais de utilização, reduzindo assim a necessidade de manobras e movimentação dos equipamentos.

5.2.5. Confeção de peças de carga e dimensão máximas

Foram produzidas algumas lajes alveolares de dimensão e capacidade de carga máximas, de forma que estas pudessem atuar como substitutas de qualquer peça faltante. Para isso, seriam necessários apenas ajustes dimensionais, como cortes longitudinais ou execução de chanfros, realizados simplesmente com uma máquina de corte.

5.2.6 Resultados da implementação das medidas

As medidas mitigatórias implementadas resultaram em um evidente impacto positivo no processo de montagem, estando associadas a um expressivo aumento da quantidade de peças instaladas por mês na estrutura, na comparação com os índices de produção anteriores (TREVISIO, 2013).

5.3. Discussão

A partir dos aspectos negativos observados e das medidas mitigatórias adotadas pela construtora, fica evidente que uma das razões para o descompasso entre a fabricação e a montagem das peças reside nas diferentes sequências de montagem: se, por um lado a fábrica busca explorar a escala de fabricação, a obra adota uma lógica distinta pela montagem. Isto resulta em elevados estoques intermediários, que agravam tal descompasso na medida em que favorecem o extravio de peças e sua substituição por outras, demandando encomendas não previstas e a mudança nas ordens de fabricação.

Foi possível observar que as soluções implementadas envolvem decisões tipicamente tomadas durante o PSP e o PCP da obra. Quanto à medida de alinhamento da produção da fábrica à sequência de montagem, a definição desta última envolve decisões que integram tanto o escopo do PSP (arranjo físico e fluxos, capacidade e sincronização da produção, etc.) como o planejamento de médio e curto prazo da obra (identificação de restrições e controle da efetiva liberação dos pacotes de trabalho).

A programação de expedição implementada vai ao encontro das recomendações indicadas por Prieto (1968), o qual sugere que as programações de fabricação e expedição devem estar associadas à montagem e ao estoque em obra. Desta forma, entende-se que a integração destas programações poderia ter sido discutida na etapa de preparação do processo do PSP, a qual aborda a definição do fluxo de materiais do empreendimento. O mesmo ocorre com relação à identificação visual das peças, a qual também poderia estar incluída no projeto de processos.

O planejamento do leiaute também envolve duas frentes distintas e complementares: o planejamento do macro-leiaute, envolvendo aquelas decisões que impactam todo o período da obra, realizadas durante o PSP; e o planejamento do micro-leiaute, referente a decisões que afetam somente parte do período da obra ou fase, geralmente associadas com processos específicos. Estes aspectos são objeto do planejamento de médio prazo, o qual inclui a identificação de restrições associadas com os fluxos físicos específicos decorrentes de determinados processos e serviços.

Finalmente, a confecção de peças de carga e dimensão máximas pode ser considerada como uma proteção contra incertezas resultantes tanto do extravio de peças como de eventuais mudanças na programação de montagem. Em ambos os casos, o dimensionamento de tal proteção não pode prescindir de um planejamento de médio prazo, no qual possam ser identificados os tipos mais comuns de componentes a serem empregados nas semanas seguintes. Ainda, a efetiva substituição de peças poderia ser controlada através do ciclo de planejamento de curto prazo do PCP, permitindo a identificação das causas das substituições ocorridas e a implementação de medidas visando eliminá-las.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo principal a discussão tanto dos aspectos negativos que envolvem a coordenação entre as etapas de fabricação e montagem de estruturas pré-fabricadas de concreto, quanto das medidas tomadas para amenizá-los, tendo como estudo de caso a construção de um estádio de futebol padrão FIFA, na cidade de Porto Alegre-RS. Desta forma, foram apresentados os problemas correntes na coordenação do sistema produtivo em questão e os efeitos por eles gerados, seguidamente das soluções adotadas pela construtora como forma de extingui-los ou atenuá-los.

As melhorias obtidas em termos de integração das etapas de fabricação e montagem reduziram substancialmente os estoques intermediários, possibilitando a montagem de peças vindas diretamente da fábrica. Como principais benefícios, têm-se ainda a eliminação de etapas que não agregam valor ao produto: processos de busca, localização e transporte interno – reduzindo, desta forma, o tempo de ciclo de montagem. As evidências observadas sugerem que a integração entre os processos de fabricação e montagem pode ser amplamente beneficiada pela implementação do projeto do sistema de produção (PSP) aliado a um sistema de PCP baseado no *Last Planner*. Evidentemente, tanto o PSP como o PCP devem incluir uma preocupação explícita com tal integração, assim como decisões quanto ao dimensionamento e composição dos estoques intermediários concebidos para lidar com a falta de integração residual. É possível observar que a ausência destas etapas pode ser uma causa relevante para os problemas de integração verificados neste estudo.

REFERÊNCIAS

- EL DEBS, M. K. **Concreto pré-moldado: fundamentos e aplicações**. 1. ed. (2. reimpres.). São Carlos: EESC-USP, 2000.
- FABRO, F. **Diretrizes para implementação do Sistema Last Planner de controle da produção em empresas de estruturas metálicas**. 2012. 172f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.
- FORMOSO, C. T.; BERNARDES, M.; ALVES, T.; OLIVEIRA, K. **Planejamento e Controle da Produção em empresas de construção**. Porto Alegre: NORIE/UFRGS, 2001.
- OHNO, T. **O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala**. Porto Alegre: Bookman, 1997. 149p
- OLIVEIRA, T. Plano de cargas. **Revista Técnica: a revista do engenheiro civil**, São Paulo, ano 15, n. 123, p. 40-43, jun. 2007.
- PRIETO, C. A. Fabricación, transporte y montaje de elementos prefabricados. In: REVISTA MATERIALES, MAQUINARIA Y METODOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Org.). **Prefabricación e industrialización en la construcción de edificios**. Barcelona: Editores Técnicos Asociados, 1968. p. 61-128.
- SLACK, N.; CHAMBERS, S.; HARLAND, C.; HARRISON, A.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
- SCHRAMM, F. K. **O projeto do sistema de produção na gestão de empreendimentos habitacionais de interesse social**. 2004. 180f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **O TCU e a Copa de 2014: relatório de situação**, Brasília: TCU, ago. 2012.
- TREVISO, J. P. **Concreto pré-fabricado: análise do processo produtivo de estrutura de grande porte**. 2012. 100f. Trabalho de Diplomação (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.
- VENTURINI, J. Como se faz: lajes alveolares. **Revista Equipe de Obra: como construir na prática**, São Paulo, ano 7, n. 37, p. 28-29, jun. 2011.
- VRIJHOEF, R.; KOSKELA, L. **The four roles of supply chain management in construction**. *European Journal of Purchasing & Supply Management*, v. 6, n 3–4, p. 169–178, dez 2000.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O USO DE INDICADORES NA INTEGRAÇÃO DE NÍVEIS GERENCIAIS EM EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

OLIVIERI, Hylton (1); GRANJA, Ariovaldo (2); PICCHI, Flávio (3)

- (1) Laboratório de Gerenciamento da Construção (LAGERCON); Departamento de Arquitetura e Construção, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP – e-mail: hylton.olivieri@gmail.com;
- (2) Laboratório de Gerenciamento da Construção (LAGERCON); Departamento de Arquitetura e Construção, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP – e-mail: adgranja@fec.unicamp.br;
- (3) Laboratório de Gerenciamento da Construção (LAGERCON); Departamento de Arquitetura e Construção, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP – e-mail: fpicchi@lean.org.br.

RESUMO

Proposta: A gestão e o uso efetivo de indicadores na construção civil pode auxiliar as empresas atuantes no setor na solução de problemas de desempenho, na detecção das causas, na priorização das ações a serem tomadas e na gestão da empresa nos níveis estratégico, tático e operacional. Embora seja um item estratégico nas organizações, o sistema de indicadores ainda apresenta dificuldades de implantação e monitoramento no cenário atual da construção civil nacional. O objetivo desse trabalho é identificar o grau de integração de indicadores entre níveis gerenciais, utilizados na área de engenharia de uma empresa atuante no setor da construção civil imobiliária, e como esses indicadores são utilizados no processo de tomada de decisões. **Método de pesquisa/abordagens:** Utilizou-se como estratégia de pesquisa um estudo de caso realizado na área de engenharia da empresa, onde foram levantados dados qualitativos e quantitativos dos indicadores adotados. Os sessenta e quatro indicadores encontrados foram classificados e organizados por nível gerencial. **Resultados:** Os indicadores foram avaliados sob a perspectiva do *Balanced Scorecard*, fazendo-se um paralelo entre a teoria e a realidade aplicada na organização. A integração vertical apontou melhoria em dois indicadores considerados estratégicos na organização: desempenho de prazo e desempenho de custos. **Contribuições/originalidade:** O artigo contribui para a demonstração de como as decisões tomadas no nível estratégico refletem ações nos níveis tático e operacional, e como as ações realizadas no nível operacional podem influenciar nas decisões estratégicas.

Palavras-chave: Indicadores, integração vertical de indicadores, construção civil.

ABSTRACT

Proposal: The management and the effective use of indicators in the civil construction could help companies to solve performance problems, causes detection, prioritizations of actions to be taken and in the management of strategic, tactical and operational levels. Although it is a strategic item in the companies, the indicators system still has difficulties of implementation and monitoring in the current status of national civil construction. The purpose of this work is to identify the level of integration of indicators among management levels, used in the engineering dept of a company which acts in the real estate market, and how these indicators are used in a process of making decisions. **Research method/approaches:** As research strategy, a case study has been developed in the engineering dept of a company, where qualitative and quantitative data of indicators were raised. The sixty-four indicators found were classified and organized by management level. **Results:** The indicators were reviewed by *Balanced Scorecard* perspective, establishing a parallel between theory and reality applied in the company. The vertical integration showed improvement in two strategic indicators: time performance and cost performance. **Contributions/originality:** This article contributes to show how the strategic decisions

can reflect actions in the tactical and operational levels, and how operational actions can influence in the strategic decisions.

Keywords: Indicators, vertical integration of indicators, civil construction.

1 INTRODUÇÃO AO TEMA

A gestão e o uso efetivo de indicadores na construção civil pode auxiliar as empresas atuantes no setor na solução de problemas de desempenho, na detecção das causas, na priorização das ações a serem tomadas e na gestão da empresa nos níveis estratégico, tático e operacional. A medição de desempenho fornece informações que ajudam no planejamento e controle dos processos gerenciais, possibilitando o monitoramento e o controle dos objetivos e metas estratégicas.

Segundo Bassioni et al. (2004) as empresas atuantes no setor tem implantando um número considerável de sistemas de medição de performance, tais como KPI (*Key Performance Indicators*), *Balanced Scorecard* e o modelo de excelência EFQM (*European Foundation for Quality Management*). Ilhan et al. (2007) cita que desde a década de 90 as empresas do setor da construção civil vem implementando modelos de sistema de gestão de indicadores. Cada modelo trata a medição de performance por um ângulo diferente, enquanto eles podem se sobrepor ou complementares uns aos outros. No caso da construção civil, existe uma necessidade de integração e análise de performance entre os níveis organizacionais das empresas.

Para Mello et al. (2008) os indicadores ainda não são utilizados por um grande número de empresas do setor de construção, devido a fatores como: (i) dificuldades que as empresas tem para identificar quais os indicadores críticos em relação às estratégias e fatores críticos de sucesso; (ii) tendência à acomodação, por parte das empresas, quando constatarem que possuem valores melhores que os de referência do setor; (iii) a utilização do sistema de medição como uma forma de controle e não como uma forma de comunicação dos objetivos, divisão de responsabilidades e obtenção de maior participação e (iiii) visão de curto prazo da gerência que busca resultados imediatos, esquecendo que a implementação de um sistema de medição requer tempo até o aparecimento dos resultados.

Este estudo começa com uma abordagem geral sobre os indicadores adotados na área de engenharia de uma empresa, onde foram levantados dados qualitativos e quantitativos dos indicadores. Depois esses indicadores foram classificados e separados por nível gerencial, sendo avaliados sob a perspectiva do processo *balanced scorecard*, fazendo-se um paralelo entre a teoria e a realidade aplicada na organização. Esse artigo contribui para a demonstração de como as decisões tomadas no nível estratégico refletem ações nos níveis tático e operacional, e como as ações realizadas no nível operacional podem influenciar nas decisões estratégicas.

2 INDICADORES E GESTÃO

Autores como Kaplan e Norton (1996), Luu (2008) e Bevanda e Katic (2009) citam que diversas empresas ainda utilizam sistemas de medição tradicionais, com foco em avaliações de caráter contábil, produtividade física ou financeira (por exemplo: volume de produção, lucro, fluxo de caixa e margens de receita). Entretanto, esses indicadores concentram-se na performance do passado, então os gestores possuem informações insuficientes para tomar decisões, além de proporcionarem poucas informações com relação aos desejos dos clientes e ao desempenho dos concorrentes. Sem indicadores estratégicos de performance, uma organização pode encontrar sérias dificuldades no gerenciamento da estratégia, pois não haverá dados para comparação

com os objetivos organizacionais.

Segundo Kaplan e Norton (1996), o *balanced scorecard* permite que os gestores introduzam quatro novos processos gerenciais (traduzindo a visão, comunicando e vinculando, planejando negócios e feedback e aprendizado) que separadamente e em conjunto contribuem para vincular os objetivos de longo prazo estratégicos com as ações de curto prazo, conforme descrito na Figura 1. O segundo processo citado (comunicando e vinculando) permite aos gestores comunicarem a estratégia para todos os níveis da organização e vincular isso aos departamentos e aos objetivos individuais.

Maltz et al. (2003) define que ainda que a estrutura do *balanced scorecard* forneça dados para vários tipos de medições e supere as limitações de medições simples, o modelo não torna clara as provisões para muitas medições de longo prazo. A distinção entre meios e fins não é bem definida, e o modelo necessita de uma validação adicional empírica.

Figura 1: Gerenciando a estratégia – quatro processos

Fonte: Kaplan e Norton (1996)

2.1 Indicadores na construção civil

Costa et al. (2006) cita que, no caso particular da indústria da construção, foram desenvolvidos sistemas de indicadores de desempenho que permitem efetuar práticas de benchmarking uma vez que as medidas utilizadas possibilitam uma comparação dos resultados das diferentes áreas funcionais e operacionais de uma empresa, mas também os obtidos por outras empresas concorrentes. Desta forma, podem-se estabelecer novos patamares de desempenho, oportunidades de melhoria e equiparação ou ultrapassagem das melhores práticas usadas na indústria, baseados em dados concretos e originários na atividade corrente das empresas às quais pretendem dar respostas.

Tanto os referenciais normativos de certificação, como ISO 9000 e PBQP-H, quanto os requisitos dos prêmios regionais, nacionais e internacionais requerem das empresas o uso de indicadores e sua comparação de desempenho. Em função disso, muitas empresas construtoras brasileiras têm dado maior importância aos sistemas de medição de desempenho e à necessidade de comparação de desempenho. Entretanto, apesar de seu interesse, a medição de desempenho ainda não é amplamente utilizada pelas empresas do setor. De uma maneira geral, as informações relacionadas ao desempenho da indústria da construção são escassas. Muitas empresas não possuem sistemas de medição de desempenho, ou quando possuem, existem graves deficiências,

tais como a falta de alinhamento das medidas com objetivos estratégicos e o foco em indicadores de resultado e indicadores não vinculados aos processos críticos, que, por sua vez, não fornecem informações-chave para a tomada de decisão (COSTA; FORMOSO, 2011).

Costa et al. (2005), através de um processo participativo envolvendo o Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação (NORIE), vinculado à área de engenharia civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e dezoito empresas de construção civil da grande Porto Alegre, conceberam um sistema de indicadores visando atender as necessidades de medição de desempenho dos principais processos críticos das empresas de construção, conforme listados no Quadro 1. Esses indicadores podem servir de referência para implantação de um sistema de indicadores em uma construtora, pois envolve desde a área de vendas até a área de produção.

Quadro 1: Modelo de indicadores propostos por Costa et al. (2005)

Produção e segurança	Desvio de custo da obra Desvio de prazo da obra Percentual de planos concluídos Índice de boas práticas de canteiros de obras Taxa de frequência de acidentes
Cliente	Índice de satisfação do cliente usuário Índice de satisfação do cliente contratante
Vendas	Velocidade de vendas Índice de contratação
Fornecedores	Avaliação de fornecedores de serviços Avaliação de fornecedores de materiais Avaliação de fornecedores de projetos
Qualidade	Número de não conformidades em auditorias Índice de não conformidade na entrega do imóvel
Pessoas	Índice de satisfação do cliente interno nas obras Índice de satisfação do cliente interno na sede Índice de treinamento Percentual de funcionários treinados

Fonte: Costa et al. (2005)

3 OBJETIVOS E MÉTODO

O objetivo principal desse trabalho é identificar o grau de integração de indicadores entre níveis gerenciais, utilizados na área de engenharia de uma empresa atuante no setor da construção civil imobiliária, e como esses indicadores são utilizados no processo de tomada de decisões, fato esse pouco abordado na bibliografia consultada.

A empresa abordada atua há mais de trinta anos em todo o território brasileiro, possuindo no ano de 2013 cerca de cento e cinquenta canteiros de obra em execução simultânea. Conta com aproximadamente três mil colaboradores diretos em seu quadro. O foco de atuação é o mercado imobiliário, com produtos destinados principalmente às classes sociais B e C. Essa empresa foi escolhida para o estudo de caso por dois motivos principais: (i) o sistema de indicadores é utilizado pela empresa no processo de tomada de decisões e (ii) um dos autores desse artigo atuava profissionalmente na empresa, o que facilitou o processo de coleta de dados.

O método utilizado é o de estudo de caso, onde os dados referentes aos indicadores foram coletados diretamente na empresa abordada, nas seguintes fontes: (i) atas das reuniões bimestrais de indicadores; (ii) planilha geral de indicadores, utilizada pela alta direção da empresa na análise dos indicadores; (iii) arquivos do planejamento estratégico e operacional das obras e (iiii) documentos internos do Sistema de Gestão da Qualidade, que servem de suporte para a obtenção dos indicadores. Todos os documentos citados estão disponíveis na rede interna de arquivos eletrônicos da

empresa, sendo acessível a todos os colaboradores

Como esses documentos continham as informações dos indicadores separados por área do setor de engenharia da empresa (suprimentos, planejamento, orçamentos, obras, qualidade, entre outros), num primeiro momento os indicadores de todos os níveis foram agrupados por área. Em seguida, foi feita uma classificação desses indicadores por nível gerencial, separando-os nos níveis estratégico, tático e operacional. A próxima etapa foi analisar esses indicadores sob a perspectiva do processo *balanced scorecard*, possibilitando-se analisar a integração de indicadores entre os setores da empresa e os níveis gerenciais.

Os dados referem-se ao sistema de indicadores existente na empresa e não a um empreendimento específico. Os indicadores foram identificados a fim de se definir como são avaliados e trabalhados simultaneamente.

4 ESTUDO DE CASO

4.1 Levantamento de dados

Inicialmente, foram identificados os 64 indicadores existentes na área de engenharia da empresa. Esses indicadores foram então separados por níveis gerenciais (estratégico, tático e operacional) e classificados pela área ou setor de atuação, tais como planejamento, orçamentos, suprimentos, assistência técnica, produção, gestão da qualidade, gestão de negócios, projetos, relacionamento com clientes, tecnologia e gestão de pessoas, conforme ilustrado no Quadro 2.

Em reuniões periódicas bimestrais, todos os 64 indicadores são avaliados pela alta direção, que contam com a presença do CEO da empresa e de todos os diretores e gerentes da área de engenharia. Numa análise crítica dessas reuniões, podemos considerar que a alta direção analisa muitos indicadores que dizem referência apenas a processos internos, quando poderia dedicar mais tempo a indicadores considerados estratégicos dentro da organização.

4.2 Categorias

O Quadro 3 aponta a correlação entre as quatro perspectivas do processo *balanced scorecard*, descritas por Kaplan (2008), o modelo de indicadores proposto por Costa et al. (2005) e os indicadores analisados na empresa do estudo de caso. No caso dos indicadores da empresa, foram excluídos da análise aqueles que fazem referência apenas ao desempenho das áreas internas, tais como pesquisas das áreas e medição de processos internos, mantendo-se os que possuem correlação direta com as quatro perspectivas propostas pelo *balanced scorecard*.

A partir da análise do Quadro 3, constatamos que os indicadores estratégicos da empresa estão concentrados nas perspectivas financeiras e do cliente, além do capital humano, enquanto os indicadores táticos e operacionais estão concentrados nas perspectivas de processo e aprendizado e crescimento. A integração vertical dentro de cada perspectiva é indicada pelas setas.

Percebe-se que a alta direção da empresa concentra seus esforços nas perspectivas estratégicas de finanças e clientes, deixando para o time de gerentes, coordenadores e obras os processos operacionais. Para a análise da alta direção, poderiam ser desenvolvidos indicadores mais específicos para itens como liderança e desenvolvimento de pessoas, sendo que para o nível de gerentes e coordenadores poderia haver indicadores na perspectiva financeira.

4.3 Integração vertical de indicadores

Para uma análise da integração vertical (integração entre os níveis estratégico, tático e operacional) dos indicadores entre os níveis gerenciais da empresa (estratégico, tático e operacional), analisaremos os indicadores denominados “desempenho de prazo” e “desempenho de custo” das obras, presentes na área de produção e ilustrados no Quadro 4. Através da análise das atas das reuniões de indicadores ocorridas na empresa, foi detectado que dois indicadores específicos, denominados “desempenho de prazo” e “desempenho de custo” das obras, presentes na área de produção, são considerados estratégicos dentro da organização. Assim, esses indicadores foram escolhidos para que sua integração vertical fosse abordada de forma detalhada. Esses indicadores são considerados estratégicos dentro da organização, pois seu impacto positivo ou negativo interfere diretamente em demais setores da empresa, tais como financeiro, recursos humanos e relacionamento com clientes.

O indicador “desempenho de prazo” é calculado através da média de desvio (positivo ou negativo) em meses, de todas as obras entregues ou a entregar, considerando que todas as obras possuem o mesmo peso, independente de seu tamanho ou custo. O indicador “desempenho de custo” é calculado através da média ponderada de desvio (positivo ou negativo) em reais, de todas as obras entregues ou a entregar. Como o critério considerado é moeda (reais), obras com maior desvio possuem maior peso na média total.

Ainda em relação ao Quadro 4, percebemos uma lacuna no indicador de nível tático, ou seja, não há indicador nesse nível. Uma sugestão seria transformar as ações denominadas “reprogramação mensal” e “plano de ação” em indicadores, de forma que esses indicadores pudessem ser analisados obra a obra.

Nível operacional - obra

A obra possui um acompanhamento diário de sua produção, através de uma ferramenta denominada PCP (Planejamento e Controle da Produção), que gera um índice semanal denominado PPC (Porcentual de Pacotes Concluídos). Através dessa ferramenta, a equipe da obra pode tomar decisões imediatas acerca de correções em eventuais distorções ocorridas na produção. Mensalmente, em conjunto com a área de planejamento, as produções são apuradas através da atualização e reprogramação dos cronogramas, onde são comparadas as metas previstas x realizadas. Ocorrendo distorções positivas (adiantamentos) ou negativas (atrasos), outra ferramenta é utilizada, denominada plano de ação.

O plano de ação trata dos seguintes itens: (1) principais atrasos, (2) principais pesos causadores dos atrasos, (3) causas dos atrasos, (4) ação de correção proposta, (5) impacto esperado, (6) restrições e (7) acompanhamento das ações. No caso da análise de custos, a empresa adota um sistema gerencial que realiza uma fotografia do momento, ou seja, uma correlação da evolução física da obra com os gastos acumulados até o período da análise. Essa fotografia permite que a obra, em conjunto com a área de planejamento, identifique de forma clara os principais pontos de atenção e atuação, analisando-se medições realizadas, estoques de materiais, contratos existentes e contratações futuras.

Nível tático - gerência e coordenação

Os itens do plano de ação são identificados e tratados pelas obras, porém contando com a presença do respectivo coordenador da obra. Dentre os principais objetivos da participação do coordenador, estão: decisões imediatas dentro de sua autonomia de ação, correções estratégicas no plano da obra, decisões técnicas e maior

peso num processo de tomada de decisões. A partir de um plano de ação proposto, um acompanhamento mensal é realizado, onde os resultados são apurados e são propostas correções no percurso de forma imediata.

Quadro 2: Indicadores identificados na engenharia da empresa

Nível gerencial	Área	Indicadores	Área	Indicadores
Nível estratégico (diretoria)	Relacionamento com Cliente	Índice de satisfação do cliente (Visita à Obra)	Assistência técnica	Satisfação do Cliente (Pesquisa Pós-Entrega)
		Índice de satisfação do cliente (Dia da Medida)	Gestão de negócios	Assinatura do Contrato de Construção ou Anexo de Construção x Início de Obra
		Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega)		Desempenho de prazo das obras
Nível tático (gerência e coordenação)	Produção	Desempenho de prazo das obras		Desempenho de custo das obras
		Desempenho de custo das obras		Entrega das obras
		Entrega das obras		Entrega da área Comum
	Produção	Habite-se		Pesquisa de satisfação interna da área
		Entrega da área Comum		Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega)
		Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega)	Gestão de Pessoas	Turnover geral
	Planejamento	Prazo do planejamento do orçamento de lançamento	Orçamentos	Asserividade do Orçamento
		Prazo do planejamento do orçamento executivo		Prazo orçamento executivo
		Pesquisa de satisfação interna da área		Eficiência do Orçamento para compra do terreno
	Suprimentos	Prazo de atendimento de requisições		Prazo do Re-orçamento
		Avaliação de Fornecedores de Materiais		Pesquisa de satisfação interna da área
		Avaliação de Fornecedores de Serviços	Assistência técnica	Retorno ao Cliente
	Produção	Avaliação da área de Suprimentos		Prazo dos Serviços
		Auditoria de Controle do Produto		Custo de Assistência Técnica
		Check List da Qualidade	Gestão da qualidade	Auditoria ISO
	Projetos Segmento Econômico	Prazo de entrega do anteprojeto x previsão de entrega		Entrega das obras
		Prazo de entrega do pacote pré-obra		Desempenho das obras
		Prazo de entrega do projeto executivo final		Pesquisa Treinamentos
Nível operacional (obra)	Projetos Segmento Convencional	Prazo de entrega do anteprojeto x previsão de entrega	Tecnologia	Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega)
		Prazo de entrega do pacote pré-obra		Pesquisa projetos
		Prazo de entrega do projeto executivo		Pesquisa obra
Nível operacional (obra)	Relacionamento com Cliente	Índice de tarefas dentro do prazo de atendimento	Gestão de Pessoas	Entrega das obras
		Tempo de análise - Análise de crédito		Desempenho das obras
		Percentual de atendimento call center		Custo da contratação
Nível operacional (obra)	Planejamento	Tempo de envio da pasta do cliente	Produção	Número de horas de treinamentos realizados x Número de horas de treinamentos previstos no plano anual de treinamento
		PPC - Percentual de Pacotes Concluídos		Nota do Controle do Processo Produtivo
		IRR - Índice de Remoção de Restrições		Segurança do Trabalho
Nível operacional (obra)	Gestão da qualidade	Pesquisa Sistema de Controle da Produção	Projetos Segmento Convencional	Organização de Canteiro
		Pesquisa Sistema de Controle da Produção		Qualidade de Projeto - Avaliação da satisfação dos clientes de Projetos (Orçamentos e Obra)
		Qualidade de Projeto - Avaliação da satisfação dos clientes de Projetos (Orçamentos e Obra)		

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de documentos da empresa

Na análise de custos realizada na obra, participa também o respectivo coordenador de engenharia (de obra). A participação desse profissional nesse momento evita a realização de outra reunião para a apresentação dos resultados a ele. Assim como no caso da análise física, o objetivo é que a presença do coordenador traga maior peso e poder de decisão para itens que necessitem de ações imediatas.

Quadro 3: Indicadores por perspectiva do Balanced Scorecard

Perspectivas balanced scorecard (Kaplan, 2008)		Modelo de indicadores propostos por Costa et al. (2005)	Indicadores utilizados na empresa do estudo de caso
Financeira	Valores de longo prazo aos acionistas	Velocidade de vendas	Desempenho de prazo das obras - obras próprias
	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar estrutura de custos Melhorar utilização dos ativos Expandir oportunidades de receita Aumentar os valores do cliente 	<ul style="list-style-type: none"> Índice de contratação Desvio de custo da obra Desvio de prazo da obra 	<ul style="list-style-type: none"> Desempenho de custo das obras - obras próprias Desempenho de prazo das obras - obras gestão de negócios Desempenho de custo das obras - obras gestão de negócios Habite-se
Cliente	<ul style="list-style-type: none"> Preço Qualidade Disponibilidade Seleção Funcionalidade Serviço Parcerias Marca 	<ul style="list-style-type: none"> Índice de satisfação do cliente usuário Índice de satisfação do cliente contratante Índice de não conformidade na entrega do imóvel 	<ul style="list-style-type: none"> Satisfação do Cliente (Pesquisa Pós-Entrega) Entrega da área Comum Entrega das obras Índice de satisfação do cliente (Visita à Obra) Índice de satisfação do cliente (Dia da Medida) Índice de satisfação do cliente (Pós Entrega) Prazo dos Serviços Retorno ao Cliente
Processo	<ul style="list-style-type: none"> Gerenciamento de operações Suprimentos, produção, distribuição, riscos Gerenciamento do cliente Selecionar, aumentar, reter os existentes, aumento de negócios Inovação Identificação de oportunidades, portfólio, desenho, desenvolvimento e lançamentos Regulatórios e sociais Meio ambiente, saúde, segurança, emprego e comunidade 	<ul style="list-style-type: none"> Percentual de planos concluídos Avaliação de fornecedores de serviços Avaliação de fornecedores de materiais Avaliação de fornecedores de projetos Número de não conformidades em auditorias Índice de boas práticas de canteiros de obras Taxa de frequência de acidentes 	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação de Fornecedores de Materiais Avaliação de Fornecedores de Serviços Avaliação da área de Suprimentos Prazo de atendimento de requisições Auditoria ISO Tempo de análise - Análise de crédito PPC - Percentual de Pacotes Concluídos Nota do Controle do Processo Produtivo Organização de Canteiro Segurança do Trabalho
Aprendizado e crescimento	<ul style="list-style-type: none"> Capital humano Informação Cultura Liderança Alinhamento Trabalho em equipe 	<ul style="list-style-type: none"> Índice de satisfação do cliente interno nas obras Índice de satisfação do cliente interno na sede Índice de treinamento Percentual de funcionários treinados 	<ul style="list-style-type: none"> Turnover geral Pesquisa Treinamentos Número de horas de treinamentos realizados x Número de horas de treinamentos previstos no plano anual de treinamento

Fonte: elaborado pelo autor

Os resultados apurados e o plano de ação proposto são apresentados mensalmente ao gerente de engenharia, em reuniões onde é discutido o desempenho de todas as obras. Através dessa análise, o gerente consegue identificar de forma mais rápida os principais problemas e a efetividade das soluções propostas, atuando diretamente nas principais causas, propondo ações corretivas ou preventivas, registrando as ações e acompanhando os resultados.

Dentro de sua autonomia de ação, o gerente pode sugerir novas correções e liberar eventuais recursos para tal, ou eventualmente solicitar apoio de outras áreas da empresa, como suprimentos na negociação de novos itens, orçamentos no detalhamento de custos específicos ou planejamento em análises mais apuradas de determinados itens.

Quadro 4: Integração vertical entre níveis

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de documentos da empresa

Nível estratégico - diretoria

Os resultados de todos os empreendimentos são consolidados em relatórios apresentados mensalmente à diretoria da empresa. Através de reuniões mensais, que contam com a presença do setor de planejamento, dos coordenadores e gerentes e da diretoria de engenharia, os diretores analisam o desempenho de cada empreendimento, questionam os principais pontos de desvio e, dentro de sua responsabilidade num processo de tomada de decisões, aprovam o plano de ação proposto ou sugerem alterações, também autorizando a liberação de eventuais recursos necessários. Além de avaliar eventuais desvios positivos ou negativos no custo atual e projeção final, a diretoria analisa o desempenho mensal de atendimento ao fluxo de caixa proposto.

Como a análise de custos possui uma correlação direta com o desempenho físico, eventuais decisões tomadas nessas reuniões podem refletir impactos diretos nas duas análises. Alertada com antecedência dos principais pontos de desvios, a diretoria pode atuar de forma corretiva ou preventiva em ações que visem o cumprimento das metas de custo estabelecidas pelos empreendimentos. Essas ações são então retornadas às obras, para que sejam implantadas e avaliadas no próximo período de análise. As decisões tomadas nessas reuniões retornam para as obras, fazendo com que o ciclo torne-se rotineiro. O objetivo de todo esse ciclo é que os empreendimentos apresentem resultados condizentes com as metas estabelecidas no indicador de desempenho.

Todas as reuniões citadas possuem atas, onde são registradas as ações necessárias e as decisões tomadas, com seus respectivos responsáveis e prazo para atendimento. Essas atas são disponibilizadas na rede interna de arquivos da empresa.

5 CONCLUSÕES

As empresas devem se atentar para que o uso de indicadores seja efetivo, e não apenas implantado de forma isolada, como ocorre em muitos casos. Uma boa integração vertical dos indicadores nos níveis gerenciais representa que as decisões estratégicas da empresa chegam até a base, assim como as decisões tomadas na base contribuem de forma positiva ou negativa no desempenho da empresa.

A implementação de um sistema de indicadores em empresas atuantes no setor da construção civil passa por diversas barreiras, desde culturais até operacionais. Como qualquer outro sistema gerencial, os indicadores devem ser estudados, propostos, implantados e controlados, sempre considerando que esses indicadores devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da organização. Com isso haverá um acompanhamento efetivo dos resultados e para que as ações tomadas nos diversos níveis

sejam eficientes, eficazes e ocorram na maior brevidade possível.

Deve-se tomar cuidado para que um número exagerado de indicadores não seja implantado. O foco deve estar nos indicadores considerados essenciais para o desempenho da empresa e na sua correlação entre os níveis gerenciais, e não na quantidade de indicadores analisados. Como a literatura abordada não possui muitos dados sobre o uso efetivo de indicadores nos níveis gerenciais das empresas atuantes no setor, esse trabalho contribuiu com um aumento de conhecimento sobre o assunto e sobre como o processo foi realizado em uma empresa de grande porte. Para trabalhos futuros, sugere-se a obtenção de dados quantitativos acerca do uso dos indicadores integrados entre os níveis gerenciais das empresas.

AGRADECIMENTO

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- BASSIONI, H. A. et al. Performance Measurement in Construction. **Journal of Management in Engineering**, v. 20, p. 42-50, 2004.
- BEVANDA, L.; KATIC, D. Project Scorecard in construction project. In: DAAAM & PROCEEDINGS, 2009, Viena. **Proceedings...** Viena: DAAAM, 2009. p. 935-940.
- COSTA, D. B. et. al. **Sistema de indicadores para benchmarking construção civil**: Manual de utilização. Porto Alegre, 2005.
- COSTA, J. M. et. al. Sistemas de indicadores de desempenho e produtividade para a construção civil. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE QUALIDADE E INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO (QIC), 2006, Lisboa, Portugal. **Proceedings...** Lisboa: LNEC, 2006. p. 769-780.
- COSTA, D. B.; FORMOSO, C. T. Fatores chaves de sucesso para sistemas de indicadores de desempenho para *benchmarking* colaborativo entre empresas construtoras. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 3, p. 143-159, jul./set. 2011.
- ILHAN, Y. et. al. Comparable performance measurement system for construction companies. **Journal of Management in Engineering**, v. 23, p. 131-139, 2007.
- KAPLAN, R. Conceptual foundations of the balanced scorecard. **Handbooks management accounting research**, v. 3, p. 1253-1269, 2008.
- KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. **Harvard Business Review**, p. 75-85, jan./feb. 1996.
- LUU, T. et. al. Performance measurement of construction firms in developing countries. **Construction Management and Economics**, v. 36, p. 373-386, 2008.
- MALTZ, A. C. et. al. Beyond the Balanced Scorecard: Refining the search for organizational success measures. **Long Range Planning**, v. 36, p. 187-204, 2003.
- MELLO, L. C. B. B. et. al. Um sistema de indicadores para comparação entre organizações: o caso das pequenas e médias empresas de construção civil. **Revista Gestão da Produção**, São Carlos, v. 15, n. 2, p. 261-274, maio/ago. 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO PATENTOMÉTRICO DE ARGAMASSAS NO BRASIL

JACOSKI, Claudio Alcides (1); COSTELLA, Marcelo F. (2); RIGON, Mateus (3)

(1) Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ, (49) 3321-8282, e-mail: claudio@unochapeco.edu.br (2) Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ, e-mail: costella@unochapeco.edu.br, (3) Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ, e-mail: matheusarq@unochapeco.edu.br

RESUMO

Esta pesquisa trata de investigar o estado da inovação tecnológica das argamassas no Brasil a partir de um estudo patentométrico. Buscou-se identificar a evolução da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) empregado por este setor da indústria da construção civil e o seu aspecto evolutivo. O desenvolvimento do estudo apresentado provém de uma pesquisa de pós-graduação, apontando os resultados finais deste estudo, que poderá servir como método para estudos de outros setores com a mesma conotação. Foram utilizados de modo integrado, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, além de pesquisa em bases de patentes. O estudo contemplou de forma descritiva, dados quantitativos que permitiram uma análise do estado da arte da P&D do setor de argamassas no Brasil. Importante destacar o trabalho realizado em bases de patentes, método pouco empregado e de muita importância para investigações ligadas a gestão do conhecimento de produtos tecnológicos, como as argamassas. Os resultados apresentados denotam a ocorrência de índices crescentes de inovação tecnológica neste setor se considerada a trajetória histórica estudada. Quando à situação atual, sobressai-se, no que tange às patentes de origem brasileira, o predomínio de inovação tecnológicas de processos, associadas a dispositivos para fabricação, transporte e aplicação de argamassa, relegando posição secundária às inovações associadas à composição físico químico da argamassa, em contradição à tendência verificada quando se considera o conjunto de inovações estudado com um todo.

Palavras-chave: Argamassas, pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica, patentometria.

ABSTRACT

This research comes to investigate the state of technological innovation of mortars in Brazil from a study on patents. Identify the evolution of research and development (R&D) employed by this sector of the construction industry and its evolutionary aspect. The study presented covers the final results that can serve as a method to studies of other sectors with the same connotation. Were used in an integrated manner, bibliographical research and documentary research, in addition to search in patent databases. The study contemplated in descriptive form, quantitative data that allowed for an analysis of the state of the art and recent R&D of mortars in Brazil. Important to

highlight the work done in bases of patents, little method employed and of great importance to investigations linked to knowledge management of technological products, such as mortars. The results presented are the occurrence of increasing rates of technological innovation in this sector is considered the historical trajectory studied. When the current situation stands out, regarding the Brazilian patents, the predominance of technological innovation processes, associated with devices to manufacture, transport and application of mortar, relegating secondary position innovations associated with the physical composition of the mortar chemist, in contradiction to the trend when you consider the set of innovations studied with a whole.

Keywords: Mortars, R&D, technological innovation, industrial patent.

1 INTRODUÇÃO

A inovação tecnológica tem assumido importância cada vez maior na construção civil, frente a um contexto em que se impõe como desafio o difícil equacionamento de fatores como qualidade, produtividade e redução de custos, sob um aspecto de extrema competitividade. A inovação cumpre importante papel enquanto estratégia de diferenciação em termos de mercado, se considerados os altos índices de competitividade que caracterizam os diferentes setores da construção civil. Também o setor das argamassas constitui importante foco de estudos no âmbito da tecnologia dos materiais e processos, com vistas à promoção da inovação, constituindo-se em um dos principais produtos empregados no mercado da construção civil mundial, e que se encontra em alta nas pesquisas por processos e métodos inovadores.

O conjunto estudado trata sobre as inovações tecnológicas associadas aos processos e sistemas construtivos que têm como base o uso de argamassa na construção civil. Como objetivo geral, buscou compreender como se caracteriza o setor de inovação em argamassas na base de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Como objetivos específicos, propôs: i) identificar as inovações tecnológicas associadas às argamassas na base de patentes do INPI; ii) compreender a representatividade dos diferentes tipos de inovação associados ao setor de argamassas na construção; iii) avaliar a trajetória histórica das inovações tecnológicas neste setor, no que tange à intensidade de produção de patentes e à participação de agentes nacionais e internacionais enquanto promotores de inovações tecnológicas.

Várias pesquisas atuais buscam medir o nível de inovação em países ou setores como forma de acompanhar a possível evolução econômica que virá a partir da introdução de novos produtos e processos no mercado. Trabalhos como o *China Innovation Index* (2012), e o *UK Construction – An economic analyses of the sector* (2013), apresentam números ligados a estudos patentométricos que visam avaliar a evolução da inovação. Há outros tipos de pesquisas ligadas à necessidade atual de medição da evolução do conhecimento, utilizando como estudos métricos da informação alguns métodos e técnicas, como a bibliometria, cienciometria, informetria, webmetria, patentometria e biblioteconometria (NORONHA e MARICATO, 2008).

Para o estudo em questão, usou-se de um estudo quantitativo, que além de uma revisão bibliográfica, foi seguida por pesquisa patentométrica dos registros associados ao termo “argamassa” junto ao banco de patentes do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), para posterior sistematização dos registros, em grupos com características próprias. Por fim, discutem-se os resultados da pesquisa e suas contribuições ao meio acadêmico e profissional.

2 AS ARGAMASSAS E O AVANÇO TECNOLÓGICO

2.1 As argamassas na construção civil

Segundo a NBR 13281/2001 (ABNT, 2001), o termo “argamassa” define uma mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos ou adições; a qual possui propriedades de aderência e endurecimento, e pode ser dosada em obra ou ser industrializada.

A sua utilização varia de acordo com a necessidade, geralmente é utilizada para revestir muros, paredes e tetos, onde posteriormente serão utilizados acabamentos como pintura, revestimentos e laminados. A classificação das argamassas dá-se a partir de alguns critérios, como natureza, tipo e número de aglomerantes; consistência, plasticidade, densidade e forma de preparo. Registra-se a existência de diferentes tipos de argamassas, que desempenham diferentes funções, a partir de suas propriedades distintas, como pode ser observado no quadro 1 (CARASEK, 2010).

Quadro 1: Principais propriedades das argamassas associadas às suas funções

Tipo	Função	Principais requisitos/propriedades
Argamassa de assentamento de alvenaria (elevação)	<ul style="list-style-type: none">- Unir as unidade de alvenaria e ajudá-las a resistir aos esforços laterais;- Distribuir uniformemente as cargas atuantes na parede por toda a área resistente dos blocos;- Absorver deformações naturais a que a alvenaria estiver sujeita;- Selar as juntas.	<ul style="list-style-type: none">-Trabalhabilidade (consistência, plasticidade e retenção de água);- Aderência;- Capacidade de absorver deformações;- Resistência mecânica.
Chapisco	<ul style="list-style-type: none">- Garantir aderência entre a base e o revestimento de argamassa;- Contribuir com a estanqueidade da vedação.	<ul style="list-style-type: none">- Aderência
Emboço e camada única	<ul style="list-style-type: none">- Proteger a alvenaria e a estrutura contra a ação do intemperismo;- Integrar o sistema de vedação dos edifícios;- Regularizar a superfície dos elementos de vedação e servir como base para acabamentos decorativos;	<ul style="list-style-type: none">- Trabalhabilidade (consistência, plasticidade e adesão inicial);- Baixa retração;- Aderência;- Baixa permeabilidade à água;- Capacidade de absorver deformações;- Resistência mecânica;
Contra piso	<ul style="list-style-type: none">- Regularizar a superfície para receber acabamento (piso)	<ul style="list-style-type: none">- Aderência;- Resistência mecânica.
Argamassa colante (revestimento cerâmico)	<ul style="list-style-type: none">- “Colar” a peça cerâmica ao substrato;- Absorver deformações naturais a que o sistema de revestimento cerâmico estiver sujeito;	<ul style="list-style-type: none">- Trabalhabilidade;- Aderência;- Capacidade de absorver deformações (flexibilidade) – principalmente para fachadas.

Argamassa de rejuntamento	<ul style="list-style-type: none"> - Vedar as juntas - Permitir a substituição das peças cerâmicas - Ajustar os defeitos de alinhamento - Absorver pequenas deformações do sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabalhabilidade; - Baixa retração; - Aderência; - Capacidade de absorver deformações (flexibilidade) – principalmente para fachadas
Argamassa de reparo de estruturas de concreto	<ul style="list-style-type: none"> - Reconstituição geométrica de elementos estruturais em processo de recuperação 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabalhabilidade - Aderência ao concreto e armadura originais - Baixa retração - Resistência mecânica - Baixa permeabilidade e absorção de água (durabilidade)

Fonte: CARASEK, 2010. Edição dos autores, 2013.

A vedação de obras de engenharia sofreu uma evolução muito grande ao longo da história da civilização, partindo das paredes estruturais antigas, para paredes com função de vedação, impondo a necessidade da existência de sistemas estruturais compostos de vigas e pilares, associado à necessidade de aumento de produtividade impondo também a necessidade de industrialização de argamassas (SERRA e SPOSTO, 1993).

A inovação tecnológica na Construção Civil no Brasil, e em outros países é considerada incipiente, sendo que o setor é frequentemente apontado como tecnologicamente atrasado, ainda que apresente, lentamente, melhoramentos incrementais e a acumulação do conhecimento e formulação de inovações (COLOMBO e BAZZO, 2004).

A construção nacional há muito que evoluir, apresentando muitas deficiências e espaço para inovação. Para Lourenço (2004) a falta de padrão inibe o avanço da inovação em alguns produtos, como é o caso de blocos e tijolos que tem dimensões e padrões diferenciados entre países.

Para uma melhor compreensão do setor da construção, faz-se necessário o levantamento de dados sobre a questão tecnológica nas empresas, com o objetivo de traçar metas estratégicas para inovação e colocação de novos produtos e processos no mercado (LAROCA, 2004). É a partir desta necessidade de compreensão do setor de argamassas que se promove este estudo para acúmulo de conhecimento da indústria da construção.

Mudanças tecnológicas e a inovação são importantes fatores de produtividade e competitividade e servem como tópico central para análise econômica (KÜRTÖSSY, 2004). O mesmo autor aponta que para análises numéricas de patentes, geralmente se contam a quantidade de patentes registradas nos Estados Unidos, por ser um dos mais importantes mercados e significando que se a patente for registrada naquele país é por conta de haver diferenciação em qualquer mercado do mundo.

2.2 Tipos de inovação e a registros de propriedade industrial

O sistema de patente é uma das mais antigas instituições utilizadas pelo mercado para projetar, promover e difundir a inovação (KÜRTÖSSY, 2004).

Uma inovação pode ser considerada como a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas

relações externas (OCDE, 2006). A partir do Manual de Oslo (OCDE, 2006) reconhece-se a existência de três categorias fundamentais de inovação tecnológica:

i) Inovação tecnológica de produto: esta categoria pode ser subdividida em outras duas. A primeira diz respeito à produção de produtos tecnologicamente novos - cujas características tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles dos produtos anteriores. Já a segunda refere-se aos produtos tecnologicamente aprimorados, cujo desempenho tenha sido significativamente aprimorado ou elevado;

ii) Inovação tecnológica de processo: adoção de métodos de produção novos ou significativamente melhorados, incluindo métodos de entrega de produtos. Pode envolver mudanças no equipamento ou na organização da produção, ou a combinação destas mudanças, as quais podem derivar da aplicação de novos conhecimentos. Os métodos podem, então, objetivar tanto a produção de produtos novos e aprimorados, como também o aumento da produção ou eficiência na entrega de produtos existentes;

A estas, somam-se as inovações não-tecnológicas - todas as atividades de inovação que não se encontram associadas à introdução de um bem, serviço ou processo tecnologicamente novo ou substancialmente modificado: Nesta categoria, destacam-se, de acordo com o mesmo referencial:

i) Inovações organizacionais e gerenciais - podem ou não estar associadas a inovações em termos de produtos e processos. Referem-se a inovações produzidas na estrutura organizacional de empresas e suas variações.

ii) Inovações em Marketing – Trata de acompanhar a recente evolução do conhecimento no uso de inovações relacionadas ao Marketing.

Mudanças em produtos e processos, nas quais, “[...] a novidade não se refere ao uso ou às características objetivas de desempenho dos produtos ou na forma como são produzidos ou entregues, mas em sua estética ou qualidades subjetivas.” (OCDE, 2006, p. 62). É o caso das inovações com vistas à diferenciação de produtos, caracterizada pela introdução de pequenas modificações técnicas/estéticas, para atingir novo segmento de mercado, aumentar a linha de produtos ou reposicionar o produto frente a um concorrente.

O sistema de patentes constitui importante fonte de informação tecnológica, e contém as informações mais atualizadas em relação ao “estado da técnica” referente a determinado produto ou processo tecnológico. O número de patentes concedidos a uma empresa ou país constitui um indicador sobre o seu desenvolvimento tecnológico (OCDE, 2006).

Além da base brasileira de patentes operada pelo INPI, os demais países constituem seus próprios escritórios de patentes, dentre as quais destacam-se a Base de Dados dos Estados Unidos – USPTO (<http://www.uspto.gov>), Oficina Espanhola de Patentes e Marcas – OEPM(<http://www.oepm.es/es/index.html>), o Escritório Japonês de Patentes – JPO(<http://www.jpo.go.jp/>) e demais. Também destaca-se a base da Organização Mundial de Propriedade Industrial - OMPI (<http://www.wipo.int/pct/pt>), que detém a base do Tratado Internacional de Patentes – PCT, no qual a apresentação de um pedido de patente internacional sob o PCT, os candidatos podem procurar simultaneamente a proteção de uma invenção em 148 países, o que agiliza e permite a presença da patente em todos os países signatários do tratado.

No caso da base de patentes do INPI, na qual se insere o objeto deste estudo, nota-se a categorização das inovações tecnológicas, segundo grupos com características

peculiares: as Patentes de Invenção (PI) visam proteger criações de caráter técnico, para solucionar problemas em uma área tecnológica específica; enquanto as patentes de Modelo de Utilidade (MU) têm por objetivo proteger criações de caráter técnico funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, conferindo ao objeto melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação (INPI, 2008). Há ainda o registro de desenho industrial (DI), o qual visa à proteção de criações de caráter estético, de modo a proporcionar resultado visual novo e original na sua configuração externa e que tenha utilização industrial. A proteção dos desenhos industriais ocorre mediante registro no INPI e, portanto, apenas as invenções e modelos de utilidade são passíveis de patenteamento (INPI, 2008).

3 PESQUISA PATENTOMÉTRICA DO SETOR DE ARGAMASSAS

A investigação que constitui o objeto deste artigo foi realizada em 2013, com a coleta de dados mediante o acesso online à base nacional de patentes do INPI. A pesquisa também coletou informações de bases internacionais de patentes que utilizaram técnicas como o uso da Classificação Internacional de Patentes (<http://ipc.inpi.gov.br/>). A partir do termo “argamassa” nas base de patentes, localizaram-se 309 registros associados a esta temática, cuja data de depósito remete ao recorte temporal entre 1976 e 2011. Os resultados que serão apresentados foram consolidadas a partir da análise desses dados, e sistematização em tabelas e gráficos analíticos.

O primeiro fator verificado diz respeito à classificação dessas patentes enquanto Modelo de Utilidade (MU), Invenção (PI) e Adição de Invenção (C). Como demonstra a tabela 1, nota-se que, do universo de patentes identificado, a grande maioria refere-se a PI, categoria que corresponde a 75,08% do todo e que ao longo do tempo sempre se mostrou preponderante no conjunto de inovações, seguida pelas inovações de MU, que correspondem a 21,04% do total.

Tabela 1: Classificação dos registros de patentes associados ao termo “argamassa” na base de patentes do INPI				
Período	Modelo de Utilidade (MU)	Invenção (PI)	Adição de Invenção (C)	Não classificado
1976-1979	<u>1</u>	<u>9</u>	-	-
1980-1989	13	48	-	-
1990-1999	19	73	<u>2</u>	-
2000-2009	28	90	<u>1</u>	-
2010-2011	<u>4</u>	12	-	<u>9</u>
TOTAL	65	232	<u>3</u>	<u>9</u>
%	21,04%	75,08%	0,97%	2,91%

Elaboração: autores, 2013.

3.1 Registro de patentes sobre o tema argamassas

As análises realizadas demonstram que a taxa de produção anual de patentes foi ascendente no período entre 1976 e 2011, tendo passado de 2,5 registros de patente/ano na década de 1970 para 11,9 registros/ano na década de 2000. Nota-se, ainda, a maior frequência de registros ao longo das décadas de 1990 e 2010, período durante o qual se deu o depósito de 77,02% das patentes que compõem o universo estudado (gráfico da figura 1). Tais fatos deixam claro que houve um significativo avanço ao longo deste período, certamente associado a investimentos em pesquisa e inovação tecnológica.

Figura 1: Taxa anual de registro de patentes do termo “argamassa” (1976-2011).

Elaboração: autores, 2013.

Visualiza-se a partir destes dados um relativo equilíbrio entre as inovações tecnológicas de produto e processo, com pequena vantagem para as inovações de produto, que somam 52,43% do todo, contra 46,92% das inovações de processo.

Tabela 2 - Tipo de inovação em percentual encontrado

TIPO	Percentual
Inovação de produto	52,43%
Inovação de processo	46,92%
Inovação em marketing	0,65%

Elaboração: Autores (2013)

No que concerne ao comportamento dos diferentes tipos de inovação ao longo deste período (1976-2011), a parcela mais significativa dessas inovações diz respeito a inovações de produto referentes à composição físico-química da argamassa (29,77%), seguida por inovações de processo que contemplaram dispositivos para fabricação, transporte e aplicação de argamassa (25,24%), inovações no processo de fabricação da argamassa (21,36%) e inovação referente a produtos da construção civil que envolvam a argamassa em sua constituição. Em seguida, com uma porcentagem bastante reduzida em relação às demais categorias, registram-se as inovações de produto que dispensam a utilização de argamassa na execução (3,24%) e as inovações não-tecnológicas, referentes ao marketing (0,65%).

A seguir, com base nessa mesma categorização, analisaram-se as patentes que compõem o universo estudado, tendo os resultados sido sintetizados na tabela 3.

Tabela 3: Evolução das patentes de origem brasileira associadas ao termo “argamassa” na base de patentes do INPI

Período	Produto			Processo		Marketing
	Composição físico/química da argamassa	Produto da construção civil associado ao uso de argamassa	Produto que dispensa o uso de argamassa	Processo de preparação de argamassa	Dispositivos para fabricação, transporte e aplicação de argamassa	
1976-1979	2	1	-	-	1	-
1980-1989	6	15	4	6	10	1
1990-1999	13	21	2	16	20	1
2000-2009	30	11	1	15	34	0
2010-2011	6	-	-	-	5	-
TOTAL	57	48	7	37	70	2
%	25,91%	21,82%	3,18%	16,82%	31,82%	0,91%

Elaboração: autores, 2013.

É fato que as patentes associadas ao termo “argamassa” na base de patentes do INPI referem-se sobretudo a inovações de processo, referentes à invenção/aprimoramento de equipamentos associados à fabricação, transporte e aplicação de argamassa, que correspondem a 31,82% do todo, ao que se seguem as inovações em termos de composição físico-química (25,91%) e aquelas referentes a produtos da construção civil que utilizam a argamassa em sua composição (21,82%). Com porcentagem bastante pequena, figuram as inovações que dispensam o emprego de argamassa, e inovações de marketing, que juntas somam menos de 4% do todo.

Por fim, quanto à procedência dos depositários das patentes, as análises desenvolvidas apontam que sua grande maioria (71,2%) tem origem brasileira, e há também registros de patente com depositários de diversas outras procedências, sendo que assumem destaque, no conjunto de países, os Estados Unidos (9,06%), França (7,12%) e Alemanha (2,27%).

Tabela 4: Registros de patentes associados ao termo “argamassa” na base de patentes do INPI: contribuição dos diferentes países ao longo do tempo.

País	1976-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2011	TOTAL	%
Alemanha	-	2	3	-	2	7	2,27%
Argentina	-	-	-	1	-	1	0,32%
Bélgica	-	1	1	1	-	3	0,97%
Brasil	4	40	74	91	11	220	71,20%
Canadá	1	-	1	-	-	2	0,65%
Emirados Árabes Unidos	-	-	-	-	1	1	0,32%
Espanha	-	-	1	3	2	6	1,94%
Estados Unidos	1	5	9	9	4	28	9,06%
Finlândia	-	1	-	-	-	1	0,32%
França	2	6	4	6	4	22	7,12%
Hungria	-	-	-	1	-	1	0,32%
Itália	-	-	-	2	-	2	0,65%
Japão	-	2	-	-	-	2	0,65%
Noruega	-	1	-	-	-	1	0,32%
Países baixos	-	-	1	2	-	3	0,97%
Reino Unido	-	1	-	-	-	1	0,32%
Suécia	2	1	-	1	-	4	1,29%
Suiça	-	1	-	2	1	4	1,29%
TOTAL	10	61	94	119	25	309	

Elaboração: autores, 2013.

Tanto a tabela 4 como o gráfico da figura 2 apontam que, no período entre 1976 e 2011, as patentes de origem brasileira sempre tiveram expressiva representatividade frente ao conjunto, sendo que apenas nos períodos 1976-1979 e 2000-2010 sua participação foi

inferior a 50% do universo considerado.

Figura 2: Representatividade das patentes nacionais frente as demais patentes

Elaboração: autores, 2013.

Observa-se pois que o produto argamassa tem uma proteção industrial muito mais voltada para a indústria nacional, sendo que patentes internacionais não tem expectativa de acessar o mercado nacional, deixando com que as proteções brasileiras se sobressaíam em relação aos demais países.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos, percebe-se o largo crescimento ocorrido em termos de inovação em argamassa no Brasil na trajetória histórica estudada, revelado pelos índices crescentes de registros de patentes, bem como o predomínio de patentes de origem brasileira no conjunto de inovações estudado.

Era de se esperar o resultado do predomínio de patentes nacionais, pelo conhecimento empírico do mercado que aponta para um domínio considerado de empresas de base nacional no mercado de argamassas.

Destaca-se, dentre os resultados apresentados, o fato de que, se por um lado no todo analisado se sobressaem as inovações relacionadas à composição físico-química da argamassa, por outro, considerando-se apenas as patentes de origem brasileira, nota-se que a produção de inovações em termos de argamassa, na realidade brasileira, concentra-se sobretudo em inovações de processo, referentes a dispositivos para fabricação, transporte e aplicação de argamassa, relegando papel relativamente secundário à pesquisa científica associada à composição físico-química, fato que abre espaço à inserção de tecnologias internacionais. Em um espectro mais amplo, o diagnóstico desta realidade pode ser mais bem compreendido ao passo em que se considera o caráter incipiente da política brasileira de incentivo à pesquisa e inovação tecnológica, se comparado com a realidade de outros países – como os Estados Unidos e países europeus, onde desde muito tempo se desenvolvem pesquisas de “ponta”, em diferentes áreas, incluindo a construção civil. Não obstante, o cenário atual remete para importantes transformações no setor de inovação, também no tema estudado, incluindo a conquista de maior autonomia do país para tratar as inovações tecnológicas em seus diferentes aspectos, com maior equidade. Permanecem questões para pesquisa sobre o tema estudado, tendo em vista as variáveis de estudo e a inesgotabilidade do tema.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13281**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos. Rio de Janeiro, 2001.
- CARASEK, Helena. Argamassas. In: ISAIA, Geraldo (org.). **Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais**. 2. ed. São Paulo: IBC, 2010. v. 2. 1712p .
- COLOMBO, C. R.; BAZZO, W. A. **Desperdício na Construção Civil e a Questão Habitacional: um enfoque CTS**. 2001. Disponível em: <<http://www.oei.es/salactsi/colombobazzo.htm>>. Acesso em: 10 ago. 2011
- DEPARTMENT FOR BUSINESS INNOVATION (UK). **UK Construction: An economic analysis of the sector**. United Kindom, 2013. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/210060/bis-13-958-uk-construction-an-economic-analysis-of-sector.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2013.
- INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Guia de depósito de Patentes**. 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/patentes/pdf/Guia_de_Deposito_de_Patentes.pdf>. Acesso em 24 mai. 2013.
- KÜRTÖSSY, Jenő. Innovation Indicators derived from patent data. **Periodica Polytechnica: Social and Management**, Budapeste, v. 12, n. 1, p.91-101, 12 dez. 2004. Disponível em: <<http://www.pp.bme.hu/so/article/view/1661/979>>. Acesso em: 12 jan. 2014.
- LAROCA, Christine. **Gerenciamento da Inovação Tecnológica - Indicadores de performance na Indústria da Construção Civil**. Curitiba: Utfpr, 2004. 24 p.
- LOURENÇO, Paulo B.. Current experimental and numerical issues in masonry research. In: CONGRESSO DE SISMOLOGIA E ENGENHARIA SISMICA, 6., 2004, Guimarães. **Anais...** Guimarães: Universidade do Minho, 2004. p. 119 - 136. Disponível em: <<http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/3087>>. Acesso em: 12 fev. 2014.
- NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF CHINA (China). **China Innovation Index (CII)**. 2012. Disponível em: <http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201402/t20140220_513946.html>. Acesso em: 02 abr. 2014.
- NORONHA, Daisy Pires; MARICATO, João de Melo. Estudos métricos da informação: primeiras aproximações. **Encontros Bibli**, Florianópolis, v. 1, n. 1, p.116-128, jun. 2008. Semestral. ISSN: 1518-2924. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14709810>>. Acesso em: 12 fev. 2014.
- OCDE, Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento. **Manual de Oslo**: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. 2006. Tradução oficial realizada pela FINEP/Brasil, baseada na versão original da OECD (2005).
- SERRA, Geraldo G. ; SPOSTO, Rosa M.. **A inovação tecnológica e a edificação: estudo do desempenho de componentes de argamassa armada composta com materiais isolantes térmicos para vedos**. ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 1º, 1993, São Paulo, SP, 1993. p. 383-392.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CARACTERIZAÇÃO DA CONCEPÇÃO DE PROJETOS EM INCORPORADORAS SOB A ÓTICA DA GESTÃO DE RISCOS

BARRETO, Felipe (1); ANDERY, Paulo (2)

(1) Pós-graduação em Construção Civil da UFMG, t, e-mail: felipebarreto87@gmail.com (2) Departamento de Engenharia de Materiais e Construção da UFMG, tel. 31 3409 1856, e-mail: pandery@ufmg.br

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo traçar um diagnóstico sobre a gestão de riscos no processo de projeto de empresas incorporadoras de pequeno porte, através da realização de estudo de caso múltiplo. São apresentados resultados parciais da pesquisa. O estudo de caso envolveu entrevistas semiestruturadas, análise de documentação e observações diretas de rotinas de trabalho. Com os dados coletados foi possível identificar características das empresas incorporadoras que interferem na gestão e mitigação dos riscos, tendo como referência a Norma ISO 31000. As empresas de estudo apresentam baixa maturidade em gerenciamento de riscos, sem nenhum tipo de análise formal ou sistematizada, sendo que o nível de aceitação aos riscos é alto. Espera-se que, a partir do diagnóstico realizado seja possível propor, em etapa posterior da pesquisa, um Modelo de Análise de Riscos para Fase de Concepção em Projetos de Incorporação Imobiliária condizente com os contextos internos e externos aos quais tais empresas estão inseridas.

Palavras-chave: Gestão de Riscos, Processo de Projeto, ISO 31000

ABSTRACT

The present study aims at establishing a diagnosis on risk management at the design process of Real Estate companies, focusing risk management concepts and tools. Multiple case study method was used. Partial results of the research are presented. The case study involved semi-structured interviews, documents analysis and direct observations of work procedures. With the collected data it was possible to identify management issues that impact on risk management and mitigation, using ISO31000 as conceptual framework. The results point out that the companies have low risk management maturity, without any kind of formal or systematic analysis, with high level of risks acceptance. It is expected that, based on this diagnosis, it will be possible to set up, in later stage of this research, a model of risk analysis for design stage in real estate development projects consistent with the internal and external contexts of such companies.

Keywords: Risk management; design management process; ISO 31000.

1 INTRODUÇÃO

Como é sabido, o processo de projeto tem crescido em importância em empresas incorporadoras e construtoras (BROCKMAN, 2012; EMMITT, 2010). Dentro dessa estratégia de melhoria da gestão do processo de projeto, um passo importante que as empresas precisam dar é o de focar o processo de projeto de o ponto de vista da gestão de riscos, a exemplo de outros segmentos do macro setor da construção, como é o caso de grandes empreendimentos de capital, visando garantir a chamada tríade de ferro – escopo, custo e prazo (CHENG, 2011).

Essa atitude, que ainda é relativamente nova no mercado, de certa forma é mais fácil de ser tomada em empresas incorporadoras de maior porte, por serem gerencialmente melhor estruturadas. Ainda que isso não seja regra, empresas incorporadoras já consolidadas no mercado e com atuação nacional têm gerências de projeto ou funções equivalentes, têm um maior ou menor grau de padronização no processo de projeto, possuem modelos de coordenação, o que torna possível implementar mecanismos de identificação, análise e mitigação de riscos, ainda que nem sempre com procedimentos estruturados e formais.

O quadro se altera quando se trata de pequenas empresas incorporadoras / construtoras. Essas empresas têm características que tornam mais difícil o amadurecimento do processo de projeto e, com ele, a gestão de riscos na fase de concepção dos empreendimentos. Entre essas características observa-se (BICALHO, 2009) o fato de seu nicho de mercado ser pouco definido, ou seja, os empreendimentos são vinculados a oportunidades de negócio, sem que aja um planejamento estratégico prévio. Outras características são a escassez de pessoal e a sobrecarga de trabalho de seus proprietários (que atuam como gestores de obras e administradores da empresa, simultaneamente), a ausência de procedimentos gerenciais formais e estruturados, a centralização na tomada de decisões e um processo de projeto pouco estruturado, normalmente sobrepondo-se à realização das obras.

Diante desse quadro, parece ser relevante, do ponto de vista de atender demanda do mercado, identificar como pequenas empresas incorporadoras consideram a questão do risco em seus processos de concepção dos empreendimentos, desde a criação de um possível empreendimento até o início das atividades nos canteiros, ou seja, na fase de concepção. Do ponto de vista acadêmico, poucos trabalhos no Brasil têm concentrado sua atenção na análise de mecanismos de gestão de riscos no processo de projeto, e mais ainda em pequenas empresas.

Nesse contexto, o presente trabalho apresenta a primeira etapa de um estudo exploratório e diagnóstico sobre a gestão de riscos no processo de projeto de empresas incorporadoras de pequeno porte. Como referencial básico, para identificação de estratégias de gestão de riscos, é utilizada a Norma ISO 31000.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

De acordo com MANSO e MITIDIERI FILHO (2007), o fluxo de desenvolvimento de projeto de um empreendimento imobiliário passa pelas seguintes etapas principais: a) Planejamento estratégico; b) Análise dos terrenos; c) Definição do produto/ Definição das diretrizes para desenvolvimento do projeto; d) Definição dos recursos/ contratação dos projetistas; e) Planejamento e controle do desenvolvimento do projeto; f) Gestão do escopo/ desenvolvimento do projeto; g) Recebimento, análise crítica e validação do projeto; h) Avaliação/ retroalimentação do sistema; i) Validação do projeto; j) Apresentação à equipe de obra; h) Acompanhamento da utilização. No entanto, essas etapas raramente estão presentes no processo de projeto de empresas de pequeno porte (BICALHO, 2009).

Os mecanismos de decisão quanto à realização do empreendimento são normalmente pautados por parâmetros financeiros (ROCHA LIMA JR, 2004). Mesmo sendo uma análise necessária e de grande impacto para a decisão de empreender ou não, deixa lacunas não preenchidas, pois não leva em conta diversas variáveis com grande influência no resultado final do empreendimento. Estas variáveis são, por exemplo, a qualidade dos materiais empregados, grau de inovação das tecnologias adotadas,

experiência da equipe em projetos similares, estrutura organizacional da companhia, nível de maturidade da companhia com relação à gestão de projetos, lições aprendidas, qualidade do projeto, análises de construtibilidade (integração e compatibilização dos conceitos de projeto e obra), etc.

Portanto, se faz necessária uma análise holística da situação para que a qualidade das decisões tomadas seja a melhor possível considerando o nível de desenvolvimento do projeto e consequentemente o grau de dados e informações disponíveis. A aplicação correta da gestão de riscos e o enquadramento de teorias, hoje aplicáveis apenas em megaprojetos, ao contexto interno e externo das empresas objeto de estudo pode ser um caminho mais suave e menos desgastante para se alcançar o sucesso dos projetos, ou seja, executar e receber o que foi planejado respeitando as restrições de custo, escopo, tempo e qualidade.

O processo de concepção de empreendimentos é um ciclo iterativo de amadurecimento e maturação de ideias, conceitos e definições. O que se procura durante este ciclo é a redução das incertezas e das indefinições que afetam os objetivos previstos para implantação do projeto.

Incertezas são definidas como um estado, mesmo que parcial, de deficiência de informação relacionada ao entendimento ou conhecimento de um evento, suas consequências ou probabilidade de ocorrência (ISO 31.000, 2009).

Nesse contexto, uma abordagem menos onerosa ao projeto é a abordagem proativa, voltada não a solução de problemas, mas à análise prévia de falhas potenciais. Neste caso, procura-se identificar e avaliar os principais riscos, suas respectivas causas e consequências a que o empreendimento estará sujeito durante as diferentes fases de desenvolvimento.

A ISO 31.000 define risco como o efeito das incertezas sobre os objetivos do projeto. Desta forma, através de uma ampla identificação, uma avaliação realística e um controle efetivo dos riscos do projeto pode-se alcançar um nível de incerteza aceitável e condizente com a capacidade dos patrocinadores do projeto em conviver com riscos. Já a NASA (2009) define risco como uma medida de uma potencial inabilidade em atingir os objetivos pré-definidos do projeto.

São definidos 7 processos de gerenciamento de riscos pela ISO 31.000, a saber: Estabelecer o Contexto; Identificar os Riscos; Analisar os Riscos; Avaliar os Riscos; Desenvolver Planos de Tratamento; Comunicar e Consultar os Riscos; Monitorar e Revisar os Riscos. Estes processos são empregados durante o ciclo de vida do projeto, visando garantir a redução dos impactos negativos e a catalisação dos impactos positivos nos objetivos do projeto.

A análise detalhada dos riscos durante a fase de concepção de empreendimentos, segundo a ISO 31000, traz como benefícios a criação e proteção de valor para os agentes envolvidos e, logicamente, o aumento da probabilidade de serem alcançados os indicadores de desempenho objetivados, entre outros benefícios (ISO 31000, 2009).

Estes benefícios podem ser incorporados ao processo de concepção de empreendimentos imobiliários partindo da definição de um processo formal de análise e classificação do nível de incerteza que o projeto apresenta, ou seja, um processo formal de gerenciamento de riscos.

As metodologias FEL (Front End Loading) e PDRI (Project Definition Ratio Index), utilizadas amplamente nos megaprojetos, são também uma forma de se definir o grau de

incerteza dos projetos. Estas procuram definir, através de uma análise de maturidade e de *benchmarking*, as chances que o projeto possui de ser um sucesso. Mesmo sendo rara sua aplicação em projetos de menor porte, o conceito de validação pode ser transposto para o cenário das empresas construtoras-incorporadoras.

Por se tratar de projetos de pequeno/médio porte, estão sujeitos a maiores desafios do que projetos de grande porte, devido principalmente a sua característica inata de restrição de recursos, cronograma desafiador, grande competição e baixas margem de lucro (SMITH E BOHN, 1999). Para TAROUN (2014), nenhum projeto de construção é livre de riscos, estes podem ser gerenciados, porém nunca ignorados. Estas constatações corroboram com a evidente necessidade de uma gestão cuidadosa dos riscos.

3 METODOLOGIA

Foi escolhido como estratégia de pesquisa o Estudo de Caso Prospectivo ou Exploratório (YIN, 2010). O tipo de estudo de caso adotado para este trabalho foi o estudo de casos múltiplos, onde foram realizados três estudos de casos em empresas de médio/pequeno porte que incorporam/constroem empreendimentos residenciais na região metropolitana de Belo Horizonte/MG e na Região de Campos dos Goytacazes/RJ.

O desenvolvimento do estudo de caso foi estruturado nas fases de: planejamento, elaboração de protocolo de estudo de caso detalhado, elaboração do questionário e lista de documentos a serem consultados, identificação das potenciais empresas e realização dos estudos de caso. Os estudos de caso foram desenvolvidos fazendo uso de três fontes principais de evidência: entrevistas semiestruturadas, observação direta e análise da documentação. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas a partir da escolha prévia dos profissionais, considerando fatores como experiência, capacitação técnica e posição no organograma da companhia.

Foram analisados, durante o desenvolvimento dos casos, os seguintes documentos principais: Procedimentos do Sistema da Gestão da Qualidade (SGQ) relacionados a incorporação imobiliária - aferir se são ou não realmente utilizados; Procedimentos para análise de viabilidade dos empreendimentos; Procedimentos e documentos utilizados no processo de projeto (design); Projetos e maquetes eletrônicas – visando analisar se é previsto no projeto algum tipo de análise de compatibilização; Procedimentos de planejamento e orçamentação – visando aferir se são ou não realmente utilizados; Programa do empreendimento – documentação descrevendo escopo, premissas e restrições e manuais dos softwares de incorporação, orçamentação, planejamento e controle utilizados pelas empresas.

4 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DE RISCOS NO PROCESSO DE PROJETO

4.1 Caracterização das empresas

Para caracterização do processo de concepção de empreendimentos foram escolhidas três empresas que atenderam aos parâmetros de seleção adotados no planejamento do estudo de caso. A caracterização foi realizada seguindo fielmente a metodologia definida na seção 3 deste artigo.

O questionário de estudo de caso contempla os seguintes temas principais:

- Geral: Perfil do Entrevistado; Perfil da Empresa;

- Processo de concepção de empreendimentos: A ideia original; O processo de Projeto; Planejamento e Controle de Prazo; Orçamentação e Controle de Custos; Construtibilidade.

Os questionários foram aplicados uma única vez em cada empresa. Os escolhidos para as entrevistas eram sócios e diretores de incorporação e engenharia. Cada entrevista durou cerca de 3 horas.

As três empresas selecionadas são construtoras e incorporadoras, responsáveis por todo o ciclo de vida do empreendimento. A partir dos dados coletados no questionário foi possível a construção de uma tabela comparativa do perfil das empresas objeto de estudo, conforme tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Perfil das Empresas Pesquisadas

	Empresa A	Empresa B	Empresa C
Local atuação	Belo Horizonte	Belo Horizonte	Campos dos Goytacazes
Funcionários	450	160	400
Mercado Atuação	Edifícios Habitacionais	Edifícios Habitacionais / Comerciais	Edifícios Habitacionais / Comerciais
Tipologia Média do Produto	Apartamento 2 dormitórios	Não existe tipologia específica	Apartamento 3 dormitórios
Número de Empreendimentos Lançados	10	12	11
Número de unidades incorporadas	1581	450	340
Padrão Construtivo	Baixo	Normal	Normal
Sistema de Gestão	ISO 9001 e PBQP-H	ISO 9001 e PBQP-H	Não possui

Para além do que pode ser identificado na tabela anterior, foi possível observar outras características importantes durante o desenvolvimento dos casos. A empresa A, mesmo possuindo um número de empreendimentos muito similar às demais, apresenta uma estrutura organizacional melhor estruturada, com processos, responsabilidades, procedimentos bem definidos. Esta possui três linhas pré-estabelecidas de empreendimentos. O processo de identificação de terrenos parte da premissa que é necessário encontrar um terreno que se adeque a um dos três produtos padrões. Para isso, a empresa faz prospecção constante de potenciais terrenos armazenando-os em uma base de dados. A empresa possui uma boa fundamentação para análise de viabilidade fazendo análise de VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa Interna de Retorno). O estudo de viabilidade é dividido em duas fases: Viabilidade do Terreno e Viabilidade do Lançamento. O desenvolvimento dos projetos é dividido em 4 fases. A primeira fase corresponde à concepção do empreendimento. Foi identificado que as demais fases (implantação do empreendimento) possuem melhores processos e ferramentas de controle. A empresa entende que muitos erros e retrabalhos ocorridos durante a implantação se devem a uma fraca gestão da fase ouro.

A empresa B se encontra em fase transitória, partindo de uma empresa informal para uma empresa que possui cada vez mais procedimentos e processos formalizados. No entanto, ainda carece de processos que auxiliem a tomada de decisão e o controle efetivo das atividades em desenvolvimento. O cronograma e o orçamento elaborados não contemplam a fase de concepção.

A última empresa analisada está localizada no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Diferentemente das demais esta não possui certificação ISO ou PBQP-H e por isso não possui processos formais de gestão da fase de concepção. A omissão quanto a este tipo de certificação se deve ao mercado da região não exigir tais

certificações e a empresa utilizar de recursos próprios para implantação da maior parte dos seus empreendimentos.

4.2 Caracterização das etapas iniciais dos empreendimentos

Mesmo apresentando pontos convergentes, cada empresa possui um fluxo do processo de concepção diferenciado. Na empresa A, empresa de maior porte dentre as três pesquisadas, a fase 1 - prospecção de terrenos é feita de forma cuidadosa, onde o empreendedor busca um terreno que se adeque a um dos seus três produtos padronizados. A empresa possui um banco de dados extenso e detalhado com todos os terrenos já prospectados, permitindo a escolha da opção que proporcione maior rentabilidade e menor impacto no projeto original. A fase 2 – viabilidade do terreno é executada após um pré-contrato assinado com o dono do terreno. Neste momento é feito, estudo de viabilidade econômica (com base em índices), projeto conceitual, levantamento topográfico, ensaios do solo, estudo de massa e análise jurídica. Sendo identificada a viabilidade o empreendimento é aprovado pela diretoria da empresa e um contrato de permuta é assinado. É elaborado o projeto legal e este submetido à aprovação da prefeitura (fase 3). Na fase 4 – viabilidade de lançamento, é elaborado um pré-orçamento, onde são considerados quantitativos reais do empreendimento, porém ainda com um certo grau de incerteza devido à falta dos projetos executivos. Neste momento, o projeto passa por uma última aprovação da diretoria, sendo ainda possível a dissolução do contrato de permuta. A fase 5 contempla a incorporação e lançamento do empreendimento e o início das vendas. Apenas na fase 6 são elaborados os projetos executivos para então se obter o orçamento e cronograma final da obra. Os projetos executivos são elaborados por empresas parceiras, sendo que há uma redução de cerca de 60% nos custos nesta etapa, dada a padronização e repetitividade dos projetos. Portanto, ao final da fase 6, é feita a entrega a equipe de obra de um “pacote de informações”, contemplando todos os projetos executivos, o cronograma de implantação e o orçamento base. Na figura 1 é apresentado o processo de concepção adotado pela empresa A.

Figura 1 - Processo de Concepção dos Empreendimentos – Empresa A

A empresa B recebe constantemente ofertas de terrenos por meio de imobiliárias parceiras. Caso algum destes terrenos se encaixe no perfil desejado pela empresa é feita uma Análise de Viabilidade do Terreno. Esta análise de viabilidade consiste basicamente de um estudo comparativo entre o custo médio por metro quadrado (dados históricos) e o valor venal por metro quadrado esperado (pesquisa de mercado). A empresa adota uma contingência de 20% no valor venal e aprova o projeto se alcançar uma margem de lucro mínima de 30%. Esta análise simples habilita a assinatura do contrato de permuta e o desenvolvimento do projeto legal. Não são consideradas fontes importantes de incerteza, como as características do solo e viabilidade jurídica. Ainda durante a fase 2 a empresa elabora um projeto conceitual e o escopo base do

empreendimento, o qual é parte componente do contrato de permuta. Com o projeto legal aprovado o empreendimento é incorporado e lançado (fase 3). Por fim, são feitos os projetos executivos (empresas subcontratadas parceiras) e o orçamento/cronograma (consultoria externa especializada). Todos os projetos executivos são elaborados antes do início das obras. A figura 2 apresenta o processo da empresa B.

Figura 2 - Processo de Concepção dos Empreendimentos – Empresa B

A empresa C realiza uma prospecção de terrenos que se adequem à tipologia do produto que pretende construir. Na fase 2 é realizada a análise de viabilidade do terreno de forma similar à adotada pela empresa B, não sendo considerados na tomada de decisão os cálculos de VPL e TIR. Após aprovação do empreendimento, decide-se se o terreno será permutado ou adquirido. Logo após a aprovação do projeto legal a empresa inicia a elaboração dos projetos executivos. Há uma grande preocupação interna em lançar o produto apenas após ter os projetos executivos auxiliares prontos. Isto porque a empresa deseja entregar um produto 100% fiel àquele apresentado no material de lançamento. Mesmo sendo a única empresa que não possui certificação de qualidade, é evidente o cuidado em entregar aos seus clientes um produto fiel ao vendido e que respeita as normas técnicas. A empresa preza por sua imagem e reputação. Há também uma participação ativa da equipe de obras no desenvolvimento dos projetos desde a fase conceitual. Isto se dá devido, principalmente, ao fato de que os projetos arquitetônicos e estruturais são elaborados internamente.

Figura 3 - Processo de Concepção dos Empreendimentos – Empresa C

Os três modelos apresentados anteriormente se aproximam do modelo proposto por ROMANO (2006), no qual o processo de projeto é decomposto em três macrofases: Pré-projeção; Projeção; Pós-projeção. No entanto, nas três empresas foi observada uma baixa preocupação e detalhamento da fase de pré-projeção. Nos três casos estudados, o planejamento e os procedimentos elaborados são em sua grande maioria voltados para a fase de execução das obras. Há, portanto, um baixo controle e pouca preocupação com o planejamento e controle da fase de concepção.

Nenhuma das empresas objeto de estudo possui um processo ou procedimento formal de gerenciamento de riscos. Esta característica já era esperada, devido ao porte das empresas, recursos limitados e a cultura pouco formal das empresas construtoras-incorporadoras brasileiras.

A redução do grau de incerteza significa uma maior maturidade do projeto e um maior nível de informações disponíveis para sua implantação. Uma melhor definição do produto e da forma como este produto será implantado, aprimora a capacidade do gerente do projeto em prever uma série de problemas tão usuais nos empreendimentos imobiliários. Mesmo com a consciência de que a fase de concepção é fundamental para o sucesso final do projeto, é dado, pelas empresas, pouco ou menor valor ao seu desenvolvimento.

Foram identificados, para cada fase do processo de concepção, elementos que contribuem de alguma forma para a redução das incertezas do projeto e consequentemente para o gerenciamento de riscos. Para cada um dos elementos identificados foi feita uma correlação com um dos 7 processos da ISO31000 anteriormente. Esta análise é mostrada na tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Elementos de Gestão de Riscos X ISO 31000

Fase do Processo Concepção	Elementos de Gestão de Riscos	Empresa A	Empresa B	Empresa C	Processos ISO 31.000	Considerações
Prospecção de Terrenos	Identificação dos melhores terrenos que se adequem ao produto desejado empresa	✓	⚠	⚠	=> Estabelecer o Contexto => Identificar os Riscos => Comunicar e Consultar os Riscos	Nesta fase é estabelecido o contexto ao qual o projeto está sujeito, tanto interno, organizacional, quanto externo, comunidade, proprietário do terreno, legais e regulatórios, etc. Além disso, já são identificados diversos riscos que podem afetar o projeto. Também são utilizadas as lições aprendidas para aprimorar a escolha dos melhores terrenos.
	Construção de banco de dados com todos os terrenos já prospectados	✓	✗	✗		
Viabilidade do Terreno	Estudos iniciais do terreno	✓	✗	✓	=> Identificar os Riscos => Analisar os Riscos => Avaliar os Riscos => Tratar os Riscos	A viabilidade do terreno é composta por uma série de estudos e levantamentos de informações que visam reduzir o nível de incerteza do projeto. O projeto conceitual já prevê algumas medidas de tratamento dos riscos.
	Análise de Mercado	✓	✓	✓		
	Projeto Conceitual	✓	✓	✓		
	Cálculo do VPL e TIR (Análise Econômica)	✓	✗	✗		
	Viabilidade Jurídica	✓	✗	✓		
Projeto Legal	Definição do escopo geral do produto	✓	✓	✓	=> Tratar os Riscos => Monitorar e Revisar os Riscos => Comunicar e consultar os riscos	O avanço no detalhamento do projeto dá continuidade ao processo de tratamento dos riscos já identificados. Exigências da prefeitura ou mesmo o novo grau de informações disponíveis trazem a necessidade de realizar o monitoramento e revisão dos riscos. São utilizadas as lições aprendidas para melhor definição do produto.
Viabilidade de Lançamento (somente empresa A)	Elaboração de um pré-orçamento	✓	✗	✗	=> Identificar os Riscos => Analisar os Riscos => Avaliar os Riscos => Tratar os Riscos	Aborda os mesmos processos da viabilidade do terreno, porém com maior nível de detalhe e confiança. Não possui a importância para decisão de incorporar da VT, porém pode ser decidido não implantar o terreno após esta segunda análise.
	Revisão da Análise Econômica	✓	✗	✗		
Incorporação e Lançamento	-	-	-	-	-	Esta etapa gera novos riscos que devem ser analisados durante o planejamento do empreendimento e a finalização dos projetos executivos.
Fase do Processo Concepção	Elementos de Gestão de Riscos	Empresa A	Empresa B	Empresa C	Processos ISO 31.000	Considerações
Projetos Executivos e Planejamento	Detalhamento do escopo	✓	✓	✓	=> Tratar os Riscos => Monitorar e Revisar os Riscos => Comunicar e consultar os riscos	Riscos identificados são tratados através da evolução no desenvolvimento do projeto e a redução do grau de incerteza.
	Definição do Orçamento	✓	✓	✓		

Tabela 2 – Elementos de Gestão de Riscos X ISO 31000 (Continuação)

Projetos Executivos e Planejamento	Cálculo de contingências				=> Avaliar os Riscos	Nenhuma das empresas faz um cálculo matemático das contingências de prazo e custo. No máximo é definida uma porcentagem fixa para cobrir eventos não-previstos. Uma justificativa para não haver esta análise é a superestimação do orçamento, que geralmente cobre variações nos preços, custos não previstos, etc.
	Definição do Cronograma de Implantação				=> Identificar os Riscos => Tratar os Riscos	Após definição do cronograma é possível identificar uma série de riscos que podem afetar o caminho crítico do empreendimento.
	Reuniões de análise crítica				=> Identificar os Riscos => Analisar os Riscos => Avaliar os Riscos => Tratar os Riscos => Monitorar e Revisar os Riscos	Estas reuniões poderiam ser chamadas perfeitamente de reuniões de identificação e análise dos riscos, visto que este é o principal objetivo de sua realização dentro das empresas, mesmo não havendo um processo formal de gestão de riscos.
	Construtibilidade				=> Identificar os Riscos => Tratar os riscos => Comunicar e consultar os riscos	Há uma participação ativa da equipe responsável pela obra na fase de elaboração dos projetos e do planejamento. Há uma consulta constante às lições aprendidas.
	Compatibilização dos Projetos				=> Identificar os Riscos => Tratar os riscos	A compatibilização nas três empresas consiste simplesmente da sobreposição das diversas plantas. Apesar de ser uma medida válida, muitos erros são propagados para a fase de execução.

Legenda
Realiza
Realiza parcialmente
Não realiza

Considerando a tabela 2, e comparando com o observado durante os estudos de caso, empresas que implementam ou possuem ferramentas diretas ou indiretas que visam gerenciar e reduzir os riscos dos seus projetos tendem a ser empresas melhores preparadas, enfrentando cada vez menos surpresas, isto porque sabem medir seus erros e acertos e com esta informação, prever, cada vez melhor como os seus projetos se comportarão no futuro.

Mesmo tendo sido analisados os 9 itens apresentados na tabela, qualquer ferramenta, técnica ou processo que a empresa utilize afim de reduzir as incertezas inerentes aos seus projetos é caracterizado como parte de um trabalho de gerenciamento de riscos, portanto, o gerenciamento de riscos não pode ser visto como algo distante e longe da realidade das empresas, mas sim como uma prática necessária e muitas vezes já aplicada no dia a dia.

5 CONCLUSÕES

Mesmo não apresentando uma estrutura formalizada de gerenciamento de riscos, as empresas construtoras-incorporadoras pesquisadas possuem em seu processo de concepção dos empreendimentos uma série de elementos que auxiliam na redução do nível de incerteza. Considerando que as incertezas são fontes de riscos, quanto menor o nível de incerteza do projeto menor o grau de risco que este estará sujeito.

Os elementos de gestão de riscos foram comparados, em uma análise inicial, com os processos da ISO 31.000, evidenciando que a possibilidade de elaboração de um roteiro de concepção de empreendimentos voltado para a redução do grau de riscos. Este tipo de abordagem já é aplicada em projetos de capital através das metodologias FEL e PDRI. Ambas as abordagens procuram definir um pacote de informações padrão mínimo que assista na decisão de aprovar ou não o empreendimento.

Foi identificado que, de forma geral, as empresas não possuem uma gestão cuidadosa da fase de concepção. Não há um controle de progresso das atividades, não há um cronograma detalhado das atividades. Apenas uma das empresas estudadas desenvolve a análise de viabilidade baseando-se em parâmetros econômicos. Os procedimentos para controle de qualidade são realizados principalmente para manutenção das certificações ISO 9001 e PBQP-H.

Fica evidente, portanto, a necessidade de maior formalidade e padronização na fase de concepção. A utilização de um roteiro estruturado para a fase de concepção, com foco no gerenciamento de riscos, pode trazer melhores resultados globais aos empreendimentos. Este modelo será desenvolvido em etapa posterior da pesquisa.

REFERÊNCIAS

BICALHO, F. **Sistema de Gestão da Qualidade para Empresas Construtoras de Pequeno Porte**. (Dissertação). Programa de Pós-graduação em Construção Civil da Universidade Federal de Minas Gerais, 2009.

BROCKMAN, C. Evaluating Construction Project Complexity .In: CIB JOINT INTERNATIONAL SMPOSIUM, Rotterdam, 2012. **Proceedings...** Rotterdam: CIB, 2012, v. 1, p. 716-727.

CHENG, Y. An exploration into cost influencing factors on construction projects. **International Journal of Project Management**, 2013, 11 p.

EMMIT, S. **Design Management in Architecture, Engineering and Construction: origins and trends**. Revista Gestão & Tecnologia de Projetos, vol. 5, no. 3. 2010.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARZATION. **ISO 31000:2009**. Risk Management Guidelines for development and implementation of risk management. Geneva, Switzerland: International Organization for Standarzation, 2009.

MANSO e MITIDIERI FILHO. Modelo de Sistema de Gestão e Coordenação de Projetos para Empresas Construtoras e Incorporadoras. In: **Revista Gestão & Tecnologia de Projetos, vol. 2, no. 7. 2007**.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Guidelines for risk management**. Washington, D.C. USA: National Aeronautics and Space Administration (NASA), 2009.

ROCHA LIMA JR. J. **Decisão e Planejamento: Fundamentos para a Empresa e Empreendimentos na Construção Civil**. Boletim Técnico, Departamento de Engenharia de Construção Civil, Universidade de São Paulo. Disponível em <http://www.pcc.usp.br/files/text/publications/TT_00025.pdf>. Acesso em 15.05.2014.

ROMANO, F. Modelo de Referência para o Gerenciamento do Processo de Projeto Integrado de Edificações. In: **Revista Gestão & Tecnologia de Projetos**, vol. 1, no. 1, 2006.

SMITH, G.R., BOHN, C.M. Small to medium contractor contingency and assumption of risk. **Journal of Construction Engineering Management**. 125 (2), 101-109, 1999.

TAROUN, A. Towards a better modeling and assessment of construction risk: Insights froam a literature review. **International Journal of Project Management**, 2014.

YIN, R. K. **Estudo de Caso: Planejamento e Métodos**. 4ª Ed. São Paulo: Buckman, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A SERVITIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO EM UM GRUPO EMPRESARIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

SANTOS, Rúbia Bernadete Pereira dos (1); PALADINI, Edson Pacheco(2); JUNGLES, Antônio Edésio (3)

(1) UFSC, (47) 9676-4948, e-mail: rubiabpds@gmail.com (2) UFSC, e-mail: paladini@deps.ufsc.br, (3) UFSC, e-mail: ajungles@ceped-ufsc.br

RESUMO

A sociedade industrial passa por uma mudança estrutural para a sociedade de serviços. Assim, as organizações, em um âmbito mundial, passam por uma alteração de paradigma da liderança em tecnologia para a liderança em utilização. Para tanto, as empresas tem adotado como estratégia de diferenciação a servitização, que é a integração de serviços aos produtos. Tal estratégia aproxima os fabricantes de seus consumidores, agregando valor ao produto, aumentando a satisfação e fidelizando seus consumidores e criando uma barreira competitiva sustentável. Diante deste contexto, o presente artigo busca investigar se as organizações brasileiras da indústria da construção civil têm adaptado as suas estratégias, em consonância ao mercado mundial, e adicionado serviços ao seu portfólio de negócios. Para analisar o uso da servitização, foi realizado um estudo de caso em um grupo empresarial de médio porte, da construção civil, localizado em um Balneário conhecido, durante o primeiro trimestre de 2013. O método utilizado foram entrevistas semiestruturada aos representantes da organização. A estratégia foi caracterizada, por meio da expansão do grupo, desde 2007, em atividades de prestação de serviço. Com tais ações, houve um aumento de produção em área construída de 50,14%, nos últimos cinco anos e um acréscimo em 10,05% no índice de satisfação de seus consumidores, nos últimos três anos, demonstrando a adequação do uso da servitização como estratégia de negócio.

Palavras-chave: Servitização, diferenciação, construção civil.

ABSTRACT

The industrial society undergoes a structural change for services society. Thus, the organizations, in a global context, undergo a paradigm shift in technology leadership for leadership in use. For this, the companies have adopted the servitization as differentiation strategy, which is the integration of services and products. This strategy approaches the manufacturers of their consumers, adding value to the product, increasing the satisfaction and loyalty of your customers and creating a sustainable competitive barrier. On this context, this article aims to investigate whether Brazilian organizations in the construction industry have adapted their strategies, in line to the world market, and added services to its business portfolio. To analyze the use of servitization, a case study was conducted in a business group midsized construction, located in a known Balneario, during the first quarter of 2013. The method used was semi-structured interviews with the representatives of the organization. The strategy was characterized by expansion of the group since 2007, in service activities. With these actions, there was an increase in production of building area of 50.14 %, over the last five years, and an increase in 10.05% in the index of satisfaction of its consumers, over the last three years, demonstrating the appropriateness of using servitization as a business strategy.

Keywords: Servitization, differentiation, civil construction.

1 INTRODUÇÃO

Os países industrializados passam por uma mudança estrutural para a sociedade de serviços, tal alteração é motivada pela redução dos postos de trabalho, devido ao aumento da automação e produtividade. Assim, as organizações passam por uma alteração de paradigma, da liderança em tecnologia para a liderança em utilização (MEIER; ROY; SELIGER, 2010).

Em complemento, Yang et al. (2009) afirmam que, de forma crescente, os fabricantes de produtos estão alocando um menor esforço na manufatura e um maior foco no provisionamento de serviços de valor agregado ao consumidor. De acordo com Meier, Roy e Seliger (2010) os clientes não escolhem mais o produto de menor preço, mas aqueles cujo ciclo de vida é maior e que possuem assistência durante o uso.

Segundo Baines et al. (2009) para atender esta demanda de serviços especializados e de maiores exigências dos clientes surge o processo denominado de servitização. Assim, os fabricantes associam serviços aos seus produtos, criando vínculo com seus consumidores e vantagem competitiva sustentável com relação aos seus concorrentes.

Diante deste contexto, busca-se responder o seguinte problema de pesquisa, as organizações brasileiras da indústria da construção civil tem adaptado as suas estratégias, em consonância ao mercado mundial, agregando valor aos seus produtos por meio da adição de serviços ao seu portfólio de negócios?

Para tanto, realizou-se um estudo de caso em um grupo empresarial de médio porte, da indústria da construção civil, com intuito de averiguar a presença de estratégias de negócio voltadas ao sistema de servitização.

Para atingir este objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: i) definir as características do sistema de servitização; ii) estudar as estratégias de negócio do estudo de caso; iii) verificar a utilização da servitização como estratégia de negócio.

A relevância deste artigo é caracterizada através das proposições apresentadas e da necessidade das organizações em adaptar suas estratégias de negócio, de modo a criar um diferencial competitivo e assegurar a sobrevivência no mercado.

Este artigo foi organizado em seis seções, sendo elas: 1. o capítulo introdutório; 2. o referencial teórico, contemplando os fundamentos teóricos sobre planejamento estratégico e o sistema de servitização; 3. a metodologia utilizado; 4. o estudo de caso; 5. a discussão dos resultado; 6 as considerações finais e por fim, as referências.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico, ou a definição da estratégia competitiva, é entendido como um processo pelo qual a organização define um plano ou procedimento com intuito de caracterizar seu mercado alvo, seus clientes e produtos, assim como, as ações requeridas para atingir os objetivos propostos pela empresa (AZEVEDO, 2013).

Segundo, Porter (1996) o desenvolvimento de uma estratégia significa executar diferentes atividades ou realizá-las de modo distintos, com intuito de superar os concorrentes de mercado. As organizações, portanto, desenvolvem suas estratégias para obter vantagem competitiva, fornecendo valor para o cliente e criando-o para si.

Os modelos genéricos de Porter sugerem que a criação de valor pode ser obtida segundo três estratégias competitivas: a liderança pelo custo, a diferenciação e o enfoque. De acordo com Schneider et al. (2009) a primeira estratégia, refere-se a ações voltadas à eficiência, produtividade e redução do custo; enquanto que, a segunda trata da utilização da tecnologia, da assistência ou outros meios para se criar diferenciais e a terceira é a definição de um público alvo restrito e a utilização de uma das estratégias mencionadas.

Contudo, para Mintzberg, Alstrnand e Lampel (2009) o processo de elaboração de uma estratégia é muito mais rico, confuso e dinâmico do que os processos descritos por Porter. Estes autores descrevem o processo de formulação da estratégia em dez escolas, sendo: três prescritivas, seis descritivas, e a última integrativa. Sendo elas:

- escola do design: responsável pelo processo de concepção;
- escola do planejamento: descreve o processo de formulação;
- escola do posicionamento: analisa criticamente a formulação da estratégia;
- escola empreendedora: apresenta o processo visionário da estratégia;
- escola cognitiva: determina a formulação como um processo mental;
- escola de aprendizado: pondera a estratégia como um processo emergente;
- escola do poder: considera a formulação um processo de negociação;
- escola cultural: avalia sua criação como um processo coletivo;
- escola ambiental: defende a estratégia como um processo reativo;
- escola de configuração: considera a formulação da estratégia como um processo de transformação.

Os autores concordam que independente da teoria utilizada, explícita ou implicitamente, toda organização define sua estratégia. Sendo que, o foco das estratégias organizacionais atuais tem se direcionado a capacidade de criação de valor para os clientes, por meio de soluções inovadoras e criativas.

2.2 Servitização

A servitização foi um termo definido por Vandermerwe e Rada em 1988 e desde, então, este sistema tem sido estudado. Atualmente, muitas organizações estão adotando-a como forma de agregar valor aos produtos, gerando capacidades adicionais aos fabricantes e criando uma diferenciação, com ação de longo prazo. (BAINES et al., 2009).

Segundo, Schmenner et al. (2009) a servitização não deve ser considerada uma nova estratégia de negócio. Uma vez que, este processo tem sido adotado por organizações a mais de 150 anos, onde os fabricantes buscam controlar os elementos à jusante de sua cadeia de abastecimento, com o intuito de se aproximar do cliente e criar uma barreira sustentável, à entrada de concorrente, pela fidelização dos clientes.

A principal característica da servitização diz respeito à mudança de foco da venda do produto para um conjunto de serviços. Segundo Silva et al. (2009), o recurso básico deixa de ser a produção, mas um sistema de conhecimento em que toda a organização se volta ao atendimento das necessidades do usuário.

Para Baines et al. (2009) as terminologias de produto e serviço, para o estudo da servitização, são definidos como sendo: o produto, os artefatos materiais, ou seja, o

objeto em si; e o serviço como os ativos intangíveis de uma atividade econômica que não resulta em propriedade.

A principal dificuldade da implantação da servitização se deve a reorganização da estrutura produtiva, permitindo a alteração e a evolução da manufatura, de acordo com, as aspirações dos consumidores. Contudo, o acesso permanente do fabricante às informações de uso do produto, permitem melhorias no projeto e aumento no desempenho e confiabilidade do produto (BAINES et al., 2007).

Desta forma, a provisão de serviços por si só não é considerada uma vantagem competitiva para a organização. Segundo Davies (2003) os serviços se tornam um diferencial quando estes combinados aos produtos proveem soluções que agregam valor para os clientes.

De acordo com Brax (2005) existem inúmeras razões para incluir serviços nos portfólios das empresas, tais como facilitar a venda de produtos, aumentar a fidelidade dos consumidores, criar oportunidades de crescimentos em mercados maduros, equilibrar os efeitos dos ciclos econômicos com diferentes fluxos de caixa e responder as demandas do mercado.

Enquanto que as pesquisas de Baines et al. (2009) sugerem três fatores que impulsionam o uso de estratégias de servitização, definidos por como sendo: financeiro, para aumentar a margem de lucro e estabilidade de renda; estratégico, para criar uma vantagem competitiva de diferenciação; e comercialização, para influenciar a decisão de compra e fidelizar o cliente.

Com relação aos modos de servitização, um estudo desenvolvido por Wise e Baumgartner (1999) *apud* Almeida, Miguel e Silva (2011) apresenta três modelos de negócio visando à aproximação com o cliente, sendo eles:

- serviços embutidos: a inclusão de serviços nas ofertas tradicionais, eliminando atividades que deveriam ser realizadas pelos clientes;
- serviços abrangentes: a integração aos produtos de serviços que não podem ser cominados aos serviços, mas devido a posição privilegiadas como fornecedor, oferecem esta atividade associada aos clientes;
- soluções integradas: refere-se a oferta de uma gama de serviços em conjunto com os produtos.

Enquanto que, o autor Davies (2003) propõe uma estrutura contento cinco modos de realização da servitização, definindo-os como: solução de problemas, consultoria, integração de sistemas, financiamento e soluções integradas.

3 METODOLOGIA

O artigo trata de um estudo de caso sobre o sistema de servitização como estratégia de negócio, aplicado a um grupo empresarial da construção civil, localizado em um Balneário conhecido.

Caracteriza-se como de natureza qualitativa, com delineamento exploratório, por se tratar de uma pesquisa de interpretação dos fenômenos e atribuição de significados, sem a utilização de métodos e técnicas estatísticas, mas com intuito de ampliar o conhecimento a respeito de poucos objetos.

Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica, a respeito do tema servitização. Esta busca teve como desígnio definir as características deste sistema de negócios, de forma a possibilitar a verificação do uso destas estratégias em uma organização.

Para contextualizar a pesquisa, foi selecionado um grupo empresarial de médio porte, da construção civil, para verificar a utilização do sistema de servitização como instrumento estratégico de diferenciação de negócios, onde foi elaborado o estudo de caso.

Empregaram-se como método de pesquisa, entrevistas semiestruturadas, com o setor de qualidade e a diretoria executiva, que foram definidos como os representantes do grupo. Para garantir a confiabilidade das informações foi realizada análise documental dos procedimentos da empresa.

Este estudo foi realizado durante o primeiro trimestre do ano de 2013. Com base nas informações obtidas durante as entrevistas e alguns dados fornecidos pela empresa, foram realizadas as análises e desenvolvido o presente artigo.

4 ESTUDO DE CASO

4.1 Descrição do grupo empresarial

O grupo empresarial é definido como uma organização de médio porte do subsetor de edificações da indústria da construção civil que atua principalmente na construção e comercialização de edifícios comerciais e residenciais de alto padrão. Possui um quadro funcional composto por mais de 800 funcionários, tendo como característica uma representativa parcela da equipe própria.

Fundado em 1984 em um Balneário conhecido, é uma organização de base familiar e cultura hierárquica. Até o ano de 2013, entregou 435.497,16 m² em área construída em mais de trinta edifícios, onde grande parcela (cerca de setenta por cento) de seus empreendimentos construídos na última década.

A organização tem como missão em seus empreendimentos, valorizar os espaços, proporcionando bem estar, elegância, conforto e exclusividade. Nos últimos anos, diversificou seu ramo de atuação em diversos segmentos, relacionados à construção civil. Estes segmentos adicionaram serviços, ou qualidade ao produto, agregando valor aos edifícios.

4.2 Desenvolvimento do grupo empresarial

A expansão do grupo iniciou em 2002 com a empresa de fundações. Esta empresa surgiu através da observação do mercado, que se encontrava aquecido e demonstrava um crescimento promissor. Atualmente, a empresa de fundações possui mais de dez equipes distribuídas em diversos locais do país.

Desde 2007 o foco de expansão da empresa se voltou ao atendimento de seus consumidores e à busca por melhor compreender suas necessidades. Assim, observaram-se modificações nas suas práticas para atividades associados à venda dos apartamentos, produto principal do grupo. Na Figura 01, pode ser visualizada a cronologia da abertura de empresas do grupo.

Figura 01 – Cronologia abertura das empresas do grupo.

Nos anos 2007, 2008, 2012 e 2013 realizaram-se a abertura da empresa de móveis e decoração, a assessoria de condomínios, a manutenção e reformas e a manutenção pós venda, respectivamente. As empresas têm o intuito de agregar valor, por meio da venda associada de serviços durante a aquisição do apartamento e o fornecimento de serviços de apoio posteriores à compra.

Outra forma adotada pela organização para agregar qualidade e diferenciação aos seus produtos foi a setorização da empresa. Ou seja, a organização cria setores que se apropriam o fornecimento de alguns serviços e insumos, específicos da construção civil, antes terceirizados, elevando o desempenho de determinada atividade.

A setorização ocorre quando a eficiência dos fornecedores está abaixo do padrão estabelecido pela empresa. Assim, investe-se em equipamentos e técnicas de modernização de determinado serviço ou insumo. No ano de 2013, foi construída uma fábrica para alocar: o atelier de gesso, o atelier da marcenaria, a fábrica de esquadrias, a marmoraria, entre outros.

Em 2013 a organização também pretendia incluir nos locais de comercialização de imóveis, pesquisas com os clientes que não adquiriram seus apartamentos com intuito de identificar as razões que impediram a aquisição e desenvolver a qualidade do produto.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O grupo empresarial desde sua formação utilizou como estratégia de negócio o enfoque em um público alvo característico, desenvolvendo apartamentos personalizados aos seus consumidores. Assim, o sistema de servitização concorda com os objetivos do grupo ao criar um diferencial competitivo, por meio da agregação de valor ao produto.

O sistema de servitização foi utilizado de modo intuitivo pela organização, como forma de melhor atender o seu consumidor e agregar valor ao seu produto. Observa-se o emprego desta estratégia com base nas seguintes análises:

- em períodos com menor volume de investimentos no setor, o grupo atuou como financiador de seus imóveis, forma de comercialização que garantiu o crescimento da empresa na década de 80;
- atualmente, com a empresa de móveis e decorações constata-se a utilização de dois modelos de negócio: a venda do apartamento de forma combinada ao serviço de decoração (solução integrada), ou a comercialização de apartamentos mobiliados (serviços embutidos);
- a assessoria de condomínios e as empresas de manutenção e reforma e ou pós vendas se caracterizam como estratégias de serviços abrangentes.

Com relação a tais estratégias serem convertidas em crescimento organizacional, verifica-se que com a abertura das empresas que associassem serviços ao produto principal da organização, pode ser verificado um aumento anual gradual na produção de metros quadrados (m²). Em 2007 eram produzidos 32.108,00 m² e em 2012 foram construídos 48.207,60 m², que representam um acréscimo de 50,14% em área construída em um período de cinco anos, conforme representado na Figura 02.

Figura 02 – Área construída na última década.

Os resultados permanecem promissores ao avaliar a quantidade de empreendimentos construídos simultaneamente, neste período de cinco anos (de 2007 a 2012) houve um aumento de 66,67%, onde em 2007 eram executados seis empreendimentos para dez em 2012 (Figura 03).

Figura 03 – Número de edifícios construídos na última década.

Ressalta-se que durante o segundo semestre de 2009, o grupo empresarial observou algumas alterações no setor em virtude da crise econômica mundial. Contudo, pode ser observado que a organização manteve sua produção.

Este fato, também está associado a outras medidas, tais como: a abertura de dois empreendimentos para financiamentos em 2008. Sendo que, os demais empreendimentos continuam amparados com capital próprio. Esta alteração foi utilizada para dar velocidade construtiva e manter o crescimento do grupo.

Outro índice interessante se refere à satisfação dos consumidores, por meio deste se verifica a agregação de valor ao cliente por meio das ações utilizadas pelo grupo. A avaliação dos consumidores começou a ser realizada em 2009. Através deste índice pode ser verificada a melhora gradual na qualidade dos empreendimentos em 10,05% ao longo de um período de três anos, apresentado na Figura 04.

Figura 04 – Média geral da pesquisa de satisfação dos consumidores.

Por meio desta análise, percebe-se que a servitização pode ser vista como uma estratégia que tem sido adotada pela construção civil e apresenta bons resultados. Contudo, observa-se que outras ações foram realizadas em conjunto e que esta estratégia não pode ser considerada a única responsável pelos resultados.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de servitização é um instrumento estratégico interessante no que diz respeito à diferenciação, pois promove a integração entre produtos e serviços, agregando valor ao produto, aumentando a satisfação dos consumidores e garantindo a fidelização dos mesmos.

Independente do modelo estratégico adotado pela organização, a aproximação com o seu consumidor por meio da prestação de serviço é considerada positiva por permitir o desenvolvimento e a evolução do produto em consonância com os requisitos definidos como relevantes.

Com relação ao estudo de caso, foram verificadas algumas ações que caracterizam a utilização da servitização como instrumento estratégico no grupo empresarial da construção civil analisado. Observou-se que tais ações apresentam bons resultados, uma vez que refletem em um crescimento contínuo da produção e um acréscimo da qualidade do produto, segundo avaliação de seus consumidores.

Contudo, ressalva-se que o uso deste processo não deve ser considerado a razão exclusiva para o crescimento do grupo empresarial, sendo necessária uma análise mais aprofundada. Sugere-se o desenvolvimento e aplicação de um modelo que mensure a viabilidade das ações de servitização e avalie a lucratividade dos investimentos e a necessidade do mercado.

Este estudo foi desenvolvido em um grupo empresarial em isolamento, logo, para verificar a aderência nas organizações da construção civil as estratégias de servitização, este

estudo deve ser expandido para outras empresas do mesmo segmento. Demonstra-se também adequado a avaliação de outros segmentos industriais a respeito do tema.

REFERENCIAS

ALMEIDA, L.; MIGUEL, P. C.; SILVA, M. T. Uma revisão da literatura sobre “servitização”: bases para a proposição de um modelo conceitual. **Exacta**, São Paulo, v.9, n.3, p. 339-354, 2011.

AZEVEDO, R. C. **Sistema computacional para coleta, armazenamento e exibição de indicadores de desempenho e produtividade da construção civil**. 2009. 296 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

BAINES, T. S. et al. State-of-the-art in product-service systems. In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Part B. **Journal of Engineering Manufacture**, [S.l], v. 221, n. 10, p. 1543-1552, 2007.

_____. The servitization of manufacturing: A review of literature and reflection on future challenges. **Journal of Manufacturing Technology Management**, v.20, n. 5, p. 547-567, 2009.

BRAX, S. A manufactures becoming service provider: challenges and a paradox. **Management Service Quality**, v. 15, n. 2, p. 142-155, 2005.

DAVIES, A. Are firms moving “downstream” into high-value services? In: TIDD, J.; HULL, F. M. **Service innovation: organizational responses to technological opportunities e market imperatives** imperial. College Press, 2003.

MEIER, H.; ROY, R.; SELIGER, G. Industrial Product-Service Systems (IPS2). **CIRP Annals - Manufacturing Technology**, [S.l], v. 59, p. 607–627, 2010.

MINTZBERG, H.; AHSTRAND, B.; LAMPEL, J. **Safari da estratégia**. Bookman, 2009.

PORTER, M. **What is strategy?** Boston: Harvard Business Review, 1996.

SCHMENNER, R. W. Manufacturing, Service, and Their Integration: Some History and Theory. **International Journal of Operations e Production Management**, [S.l], v. 29, n. 5, p. 431-443, 2009.

SCHNEIDER, A. B. et al. Estratégia competitiva: Michael Porter 30 anos depois. **Revista Administração UFSM**, Santa Maria, v. 2, n. 2, p. 298-326, maio/ago. 2009.

SILVA, J. S. G. et al. Análise comparativa entre o MEPSS e o modelo de referência unificado para o processo de desenvolvimento de produtos (PDP). In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 16. 2009. **Anais...**, 2009.

YANG, X. et al. A practical methodology for realizing Product-Service Systems for consumer products. **Computers & Industrial Engineering**, [S.l], v. 56, p. 224-235, maio 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROPOSTA DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA UMA EMPRESA DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA CONSTRUÇÃO

SANTOS, Rúbia Bernadete Pereira dos (1); PALADINI, Edson Pacheco (2); JUNGLES, Antônio Edésio (3)

(1) UFSC, (47) 9676-4948, e-mail: rubiabpds@gmail.com (2) UFSC, e-mail: paladini@deps.ufsc.br, (3) UFSC, e-mail: ajungles@ceped-ufsc.br

RESUMO

A sobrevivência de uma organização depende de sua capacidade de avaliação do ambiente interno e externo, e de sua aptidão em transformar os objetivos estratégicos em ações. Ciente desta afirmação, este artigo propõe a elaboração de indicadores de desempenho, por meio do modelo *Balanced Scorecard* (BSC), aplicado a um estudo de caso, em uma empresa consultora em gestão de obras na construção civil. A organização foi fundada no início de 2013, portanto, esta em processo de organização de seus processos gerenciais internos, por meio do qual a proposição de indicadores permitiria o acompanhamento da evolução de suas atividades. Para tanto, realizaram-se entrevistas semiestruturadas, com os representantes da empresa, durante o segundo trimestre do ano de 2013. Com base nas informações obtidas, foram elaborados vinte indicadores, sendo: nove no ambiente *on line* (caracterizado pela relação entre a organização e o mercado), cinco no *off line* (definido pelas atividades de suporte aos processos operacionais); cinco *in line* (ambiente onde são desenvolvidos os processos operacionais) e um misto no ambiente *on* e *in line*. Os indicadores refletem o atual estado da organização, permitindo a tomada de decisão para a melhoria contínua da empresa. Portanto, com uma abordagem proativa dos indicadores os processos são conduzidos para uma maior eficiência, evitando falhas e promovendo melhores resultados financeiros do negócio.

Palavras chave: Indicadores; *Balanced Scorecard* (BSC), gestão da construção.

ABSTRACT

The survival of an organization depends of its capacity to evaluate the external and internal environment, and of its ability to transform strategic objectives in actions. Aware of this, this paper proposes the implementation of performance indicators, through Balanced Scorecard (BSC) model, applied in a case study in a consulting company in management of civil constructions. The organization was founded at the beginning of 2013, therefore, in this organization process their internal management processes, through which indicators are proposed to allow monitoring the evolution of its activities. In this regard, in the second quarter of 2013 were carried semi-structured interviews with the representatives of the company. Based in these information were created twenty indicators, as follows: nine in online environment (characterized by the relation between the company and the market), five in offline (defined by the support activities to the operating process), five in inline (environment where operating process are developed) and in a mixed environment on and in line. The indicators reflect the current state of the organization, enabling decision making for continuous improvement of the company. Therefore, with a proactive approach to indicators processes are driven to greater efficiency by avoiding failures and promoting better financial results of the business.

Keywords: Indicators; *Balanced Scorecard* (BSC); construction management.

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil possui uma função estratégica no desenvolvimento econômico e social dos países, devido a sua representatividade no produto interno bruto e sua ação como geradora de empregos, onde em momentos de baixo crescimento econômico são fomentadas políticas públicas neste segmento econômico (KURESKI, 2011).

Contudo, apesar de sua importância, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, as organizações deste segmento industrial são pouco consolidadas no que diz respeito ao desempenho dos processos gerenciais. De acordo com Dave e Koskela (2009), com a economia globalizada, a construção civil tem sofrido considerável pressão para melhorar o desempenho de seus processos produtivos.

Nesta conjuntura, um estudo realizado por Guzi (2011) a cerca da cultura organizacional das empresas do setor, relatou a carência no uso de ferramentas de controle dos processos gerenciais, bem como, ausência na elaboração de estratégias, dificuldades de comunicação, disseminação de objetivos e metas nas empresas de construção civil.

Em resposta à demanda e carência do mercado, no início da segunda década do século XXI, em uma capital sulina, foi criada uma empresa que presta consultoria em gestão de obras da construção civil, por meio de metodologias que integram o conhecimento científico e as vivências práticas.

Diante deste contexto, busca-se responder o seguinte problema de pesquisa: como avaliar o desempenho e a adequação das estratégias desta empresa consultora na gestão de obras da construção civil?

Para tanto, o presente estudo tem o intuito de elaborar os indicadores de desempenho a ser aplicados como ferramenta de controle e gestão em uma organização que presta consultoria em gestão da construção. Para atingir este objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram perseguidos: i) definir um modelo de avaliação de desempenho das organizações; ii) estudar as características da empresa selecionada para o estudo de caso; iii) elaborar a proposta de indicadores de desempenho.

A relevância deste artigo é caracterizada através das proposições apresentadas e da necessidade da organização em monitorar o desempenho da empresa e adequar os serviços prestados para garantir o diferencial competitivo e assegurar a sobrevivência no mercado.

Este artigo está organizado nas seguintes seções: 1 o capítulo introdutório; 2 o referencial teórico, contemplando os fundamentos teóricos sobre indicadores e o modelo BSC (*Balanced Scorecard*); 3 a metodologia utilizada; 4 o estudo de caso e os indicadores propostos; 5 as considerações finais e, por fim, as referências.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Avaliação de Desempenho

A avaliação do desempenho é essencial para as organizações, uma vez que determina o ambiente atual e impulsiona para a melhoria contínua da gestão da empresa. Contudo, Almahmoud, Doloi e Panuwatwanich (2012) alerta sobre a necessidade de modelos que forneçam uma abordagem proativa, de forma a conduzir os processos a melhores resultados e evitar falhas.

De acordo com Azevedo (2009) a medição do desempenho se fundamenta nos indicadores, que são mecanismo de avaliação, com bases mensuráveis, de análise da qualidade e produtividade de uma organização, tornando o ambiente de decisões do negócio mais seguro e controlado, atraindo mais investimentos.

Contudo, estudos realizados na indústria da construção civil nacional descrevem que os indicadores de desempenho não são elaborados em consonância com os objetivos estratégicos da empresa, resultando em processos burocráticos ineficazes que não são incorporados aos processos gerenciais (HERNANDES, 2008; AZEVEDO, 2009).

Segundo Zorzi e Ensslin (2007), dentre os modelos de medição de desempenho, o *Balanced Scorecard* (BSC) é o mais utilizado para operacionalizar a estratégia da organização, pois clarifica a visão e a estratégia da organização traduzindo-as em planos de ação compreensíveis a todos os integrantes de uma organização.

Este sistema propõe a medição de indicadores financeiros e não financeiros, que analisam a sustentabilidade econômica do negócio, a satisfação dos clientes internos e externos, a qualidade dos serviços prestados, o sistema de aperfeiçoamento da organização e a capacidade da organização de se adaptar e mudar (GRIGOROUDIS; ORFANOUDAKI; ZOPOUNIDIS, 2012).

2.2 Modelo BSC (*Balanced Scorecard*)

O modelo *Balanced Scorecard* foi apresentado, na literatura científica, em 1992, por Robert Kaplan e Davis Norton, na Harvard Business Review. O artigo tinha o intuito de apresentar um modelo de avaliação do desempenho, contudo, ficou reconhecido por desenvolver uma metodologia de gestão estratégica baseada em quatro perspectivas (KAPLAN; NORTON, 2000).

A combinação destas diferentes perspectivas por este sistema de medição e gestão, segundo Rajesh *et al* (2012), consente aos gestores uma visão holística do negócio, permitindo uma melhor compreensão das relações e das trocas entre as diferentes dimensões de desempenho, favorecendo a tomada de decisão e a resolução de problemas.

Segundo Kaplan e Norton (2000) o modelo *Balanced Scorecard* permite atingir este equilíbrio dinâmico entre os processos estratégico e as ações operacionais, utilizando quatro perspectivas distintas como estratégia para a criação de valor, sendo elas:

- financeira: atendimento do acionista, por meio de estratégias de crescimento, rentabilidade e risco;
- cliente: foco no cliente e na criação da imagem da empresa de diferenciação e criação de valor;
- processos e negócios internos: definição de prioridades estratégicas internas, de forma a satisfazer tanto os clientes quanto acionistas;
- aprendizado e crescimento: desenvolvimento de um ambiente organizacional propício à mudança, inovação e crescimento.

O conceito de *Balanced Scorecard* é muito relevante no ambiente atual, onde as organizações enfrentando clientes mais exigentes, concorrência mais intensa e legislações mais severas. Que alteraram o sistema de concorrência com base na capacidade de investir para um ambiente onde se valoriza o conhecimento e os ativos intangíveis como vantagem competitiva. (GHOSH; MUKHERJEE, 2006).

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa trata de um estudo de caso aplicado a uma organização que atua como consultora na gestão de obras da construção civil. Este estudo possui natureza qualitativa, com delineamento descritivo, ao delinear as características e procedimentos da empresa; e analítica, por avaliar e ponderar sobre os indicadores elaborados.

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica, a respeito do tema “indicadores de desempenho”. Nesta busca alçava-se determinar um modelo mais adequado para elaboração de indicadores, sendo definido o *Balanced Scorecard* (BSC) como o mais apropriado.

Por seguinte, para contextualizar a pesquisa, foi selecionada uma empresa consultora na área de gestão da construção, onde foi elaborado um estudo de caso, durante o segundo trimestre do ano de 2013. Com o intuito de elaborar o modelo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com os representantes da empresa e estudada as informações disponíveis sobre a organização.

Conforme as recomendações de Kaplan e Norton (2000) as informações obtidas na organização, foram ordenadas de acordo com a o proposto pelo método em: visão estratégica da organização, objetivos estratégicos e fatores críticos de sucesso. O vínculo com os indicadores foi realizado com base na definição dos fatores/medidas.

Após a definição dos fatores/medidas, foram utilizados os procedimentos propostos por Paladini (2011), para a elaboração dos indicadores. Por meio dos quais foram definidos: os objetivos, as justificativa, os padrões e os elementos de cada indicador. O método apresenta os indicadores agrupados em três ambientes: *on*, *off* e *in line*.

As definições e os indicadores foram validados pelos representantes da empresa, que acompanharam a elaboração dos indicadores e julgaram como adequados. Estes também atuaram como responsáveis pelas definições dos padrões admitidos como aceitáveis pela organização.

4 ESTUDO DE CASO

4.1 Caracterização da empresa

Em junho de 2012, em uma capital sulina, dois estudiosos da área de gestão da construção: um com vasto conhecimento das práticas de mercado e o segundo, com sólida experiência acadêmica. Observaram o contexto da construção civil e notaram uma lacuna a ser preenchida entre as pesquisas desenvolvidas nas instituições de ensino e as técnicas aplicadas nas construtoras de pequeno e médio porte, maioria no setor.

Estes estudiosos alinhavaram seus conhecimentos teóricos e as expectativas e demandas do mercado e elaboram um método que traduz as ferramentas e instrumentos científicos a uma linguagem acessível às práticas da construção civil. Desta forma, em março de 2013 instituíram uma empresa que presta consultoria às construtoras no desenvolvimento e personalização dos processos de gestão de obras.

A organização está fundamentada no aprimoramento dos processos de gestão da construção civil e valorização da praticidade e qualidade das ferramentas e técnicas, tendo como base a filosofia *Lean Construction* e o ciclo de melhoria contínua. Por meio de serviços de elaboração de orçamentos, planejamento e acompanhamento de obras, treinamentos *in company*, gestão ambiental no canteiro, entre outros.

Em menos de seis meses a aceitação do mercado fez com que o quadro de funcionários fosse triplicado e continuassem em plena expansão. Atualmente, a empresa atende a várias construtoras, atuando em mais de vinte empreendimentos, distribuídos em várias cidades da região.

Para conquistar o mercado o foco esteve nas ações operacionais e foram abdicadas as ações táticas e estratégicas. Contudo, para cumprir a visão estratégica da organização, faz-se necessário a análise das ações de negócio com a intenção de manter as características de diferenciação pela aplicação prática do conhecimento técnico científico e promover o desempenho organizacional sustentável.

4.2 Desenvolvimento dos indicadores de desempenho

Os indicadores foram elaborados a partir da visão estratégica da organização, conforme recomendação da metodologia de Karplan e Norton (2000). Para tanto, a visão foi decomposta em objetivos estratégicos e em fatores críticos de sucesso, segundo as quatro perspectivas do modelo *Balanced Scorecard* (BSC), e definido o fator/medida descritos na Figura 01.

Figura 01 – Resumo da aplicação do modelo *Balanced Scorecard* (BSC).

Por conseguinte, os fatores e medidas, foram utilizados como marco inicial na estruturação dos indicadores pelo método de Paladini (2011). Foram elaborados 20 indicadores, caracterizados como: 9 indicadores de ambiente *on line* (Quadro 01), 5 no ambiente *off line* (Quadro 02), 5 indicadores no ambiente *in line* (Quadro 03) e 1 no *on e in line* (Quadro 01 e Quadro 03).

Os indicadores do ambiente *on line* (Quadro 01) se caracterizam por avaliar as relações entre a organização e o mercado, deste modo, direcionando a organização para o atendimento do cliente. Sendo fator determinante à sobrevivência da empresa, devido a sua função de responder às mudanças no ambiente externo com velocidade e precisão das mutações (PALADINI, 2011).

Quadro 01 – Indicadores ambiente *on line*.

Indicador	Objetivo	Justificativa	Padrão	Elemento	Fator/Medida
1	Analisar a rentabilidade da organização.	Verificar se as atividades desenvolvidas apresentam resultados positivos à organização.	15% do faturamento	Rentabilidade da organização.	Percentual de lucro líquido por ano.
2	Avaliar o crescimento da organização.	Conferir se as atividades da organização estão conquistando a fatia de atuação.	5% ao ano	Crescimento da organização.	Percentual de crescimento da receita líquida por ano.
5	Analisa a adequação da oferta de novos serviços à demanda do mercado.	Verificar se os novos serviços oferecidos são necessários e adequados ao mercado.	20% do faturamento	Aceitação do mercado.	Percentual de faturamento com novos serviços por ano.
6	Determinar a eficácia do processo interno em corresponder às expectativas consumidores.	Manter os consumidores satisfeitos e suas exigências atendidas.	Zero de ocorrência	Atendimento aos consumidores.	Número de reclamações recebidas por trimestre.
7	Analisar a imagem da organização perante seus consumidores.	Garantir a satisfação dos consumidores e a sobrevivência da organização.	9,0	Satisfação dos consumidores.	Média do índice de satisfação dos consumidores por ano.
8	Avaliar a adequação das propostas elaboradas pela organização as expectativas do mercado.	Verificar se as propostas elaboradas pela organização estão captando clientes e estão adequadas à demanda do mercado.	90% das propostas aceitas/realizadas.	Atendimento às necessidades dos clientes	Percentual de propostas aprovadas pelos clientes por trimestre.
Continua...					

Continuação Quadro 01.

Indicador	Objetivo	Justificativa	Padrão	Elemento	Fator/Medida
9	Determinar se a organização tem captado novos consumidores.	Avaliar o crescimento vertical da organização, captação de clientes.	10,0 novos consumidores.	Captação de consumidores.	Número de novos consumidores por ano.
10	Analisar se a organização tem aumentado verticalmente.	Avaliar o crescimento vertical da organização.	5,0 novos consumidores/saída.	Crescimento da organização.	Número de entrada/saída de consumidores por ano.
11	Determinar se as novas necessidades dos consumidores têm sido supridas pela organização.	Avaliar a evolução dos produtos de acordo com as expectativas dos consumidores.	100% das sugestões/solicitações atendidas.	Evolução da organização.	Nº de produtos oferecidos a partir de sugestões dos consumidores por ano.
12	Avaliar o alinhamento dos processos internos as expectativas dos consumidores.	Verificar a eficácia dos processos internos.	Zero de ocorrência.	Eficácia organização.	Número de revisões por produtos por trimestre.

O ambiente *on line*, foi o que recebeu maior atenção, por ser responsável em atender os investidores, consumidores e clientes. Os indicadores 1 e 2, referem-se às expectativas dos acionistas e necessidade de todas as organizações de fornecer lucro e crescer financeiramente. A pretensão dos indicadores 6, 7, 8 e 12 é sobre a necessidade de corresponder às expectativas atuais, enquanto que, os indicadores 5, 9, 10 e 11 aspiram ao constante crescimento e adaptabilidade da empresa.

Segundo Paladini (2011) o ambiente *off line*, apresentado na Quadro 02, fornece a avaliação das atividades que dão suporte ao processo produtivo, sendo definidas basicamente como as ações de desenvolvimento dos recursos humanos, que atuam indiretamente na produção. Afinal, os colaboradores são os clientes internos e sua satisfação e qualidade reflete em todos os produtos e serviços oferecidos.

Quadro 02 – Indicadores ambiente *off line*.

Indicador	Objetivo	Justificativa	Padrão	Elemento	Fator/Medida
16	Determinar o envolvimento e participação dos colaboradores nos eventos da organização.	Ampliar o envolvimento nos eventos da organização.	Em média 90% de presença dos colaboradores nos eventos	Envolvimento dos colaboradores	Percentual de colaboradores presentes em eventos da organização por trimestre.

Continua...

Continuação Quadro 02.

Indicador	Objetivo	Justificativa	Padrão	Elemento	Fator/Medida
17	Avaliar a satisfação dos colaboradores com o ambiente.	Melhorar as características do ambiente conforme expectativa dos colaboradores.	Média 9,0	Satisfação equipe.	Média do índice de avaliação do ambiente pelos colaboradores por trimestre.
18	Verificar o comprometimento da alta direção em investir na qualificação de seus colaboradores.	Capacitar os colaboradores.	0,5% do faturamento anual.	Treinamento dos colaboradores.	% de investimento aplicado em treinamento dos colaboradores por ano.
19	Analisar se os fornecedores se adequam às necessidades da organização.	Avaliar o desempenho dos fornecedores.	Média 9,0.	Capacitação dos fornecedores	Média do índice de avaliação dos fornecedores por ano.
20	Determinar o comprometimento dos colaboradores com a organização.	Analisar o comprometimento espontâneo dos colaboradores com o desenvolvimento da organização.	1 sugestões por trimestre.	Motivação dos colaboradores.	Número de sugestões recebidas dos colaboradores por trimestre.

O ambiente de operação do processo produtivo é definido como *in line*. Neste ambiente, definem-se as características básicas da organização suas potencialidades e fragilidades (PALADINI, 2011). No Quadro 03 são expostos os indicadores que devem avaliar a eficiência dos processos da organização, tais como o indicador 3, 12, 13 e 14. Enquanto que, os indicadores 4 e 15 refletem o desenvolvimento da organização através do aprimoramento de suas atividades.

Quadro 03 – Indicadores ambiente *in line*.

Indicador	Objetivo	Justificativa	Padrão	Elemento	Fator/Medida
3	Determinar a produtividade dos recursos humanos.	Reduzir o consumo de homens hora por produto.	Variável de acordo com o produto.	Produtividade	Média de homens horas por produto.
4	Avaliar o comprometimento da alta direção no aprimoramento dos produtos.	Verificar o comprometimento da alta direção em aprimorar os produtos, conforme solicitações do mercado.	3% do faturamento por ano.	Desenvolvimento de novos serviços.	% de faturamento aplicado para aprimoramento dos produtos por ano.

Continua...

Continuação Quadro 03.

Indicador	Objetivo	Justificativa	Padrão	Elemento	Fator/Medida
12	Avaliar o alinhamento dos processos internos as expectativas dos consumidores.	Verificar a eficácia dos processos internos.	Zero de ocorrência.	Eficácia organização.	Número de revisões por produtos por trimestre.
13	Determinar o custo em retrabalho dos produtos.	Minimizar o custo com retrabalho.	Variável de acordo com o produto.	Falhas/ erros.	Custo de retrabalho de produtos por trimestre.
14	Determinar o tempo médio de resposta ao cliente.	Reduzir o tempo médio de resposta ao cliente.	Variável de acordo com o produto.	Comunicação externa.	Tempo médio de resposta aos consumidores por produto por trimestre
15	Registrar as lições aprendidas e soluções para aprimoramento do processo de gestão.	Desenvolver constantemente o processo de gestão da organização.	4 ações por ano.	Aprimoramento dos processos.	Nº de ações realizadas a partir de lições aprendidas por ano.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sobrevivência de uma organização depende de sua capacidade de avaliação do ambiente interno e externo, assim como, da aptidão em transformar os objetivos estratégicos em ações. Para traduzir este pensamento foram elaborados os indicadores de desempenho segundo o modelo *Balanced Scorecard*. Afinal, independente das características da organização, o sucesso ou fracasso nos negócios reflete as decisões realizadas no presente.

A empresa de consultoria, em questão, tem como diferencial a personalização de processos de gestão de obras de construção civil e teve uma boa aceitação inicial. Contudo, para manter-se saudável e crescer é importante que se tenha como foco as estratégias que transformarão a visão da organização em realidade, pois suas conquistas atuais são frutos das boas escolhas realizadas no passado.

Todos os indicadores foram considerados adequados para a organização pelos seus representantes, por contemplarem aspectos financeiros, essenciais para vitalidade da empresa, por terem como meta a manutenção e crescimento em todas as perspectivas e objetivarem o desenvolvimento dos processos, recursos e atendimento aos clientes.

Portanto, estes vinte indicadores podem servir como base para medição do desempenho de suas atividades, serviços e produtos, por focarem nos eixos essenciais para toda organização. Contudo, Kaplan e Norton (2000) alertam que o sucesso do modelo em atingir melhores resultados depende principalmente do alinhamento e adesão dos recursos com as estratégias da organização durante o período de implantação.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à CAPES, pelo apoio recebido.

REFERENCIAS

- ALMAHMOUD, E. S.; DOLOI, H. K.; PANUWATWANICH, K.. Linking project health to project performance indicators: Multiple case studies of construction projects in Saudi Arabia. **International Journal of Project Management**, v.30, n.3, p. 296–307, jul. 2012.
- AZEVEDO, R. C. **Sistema computacional para coleta, armazenamento e exibição de indicadores de desempenho e produtividade da construção civil**. 2009. 296 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.
- DAVE, B.; KOSKELA, L. Collaborative knowledge management: A construction case study. **Automation in Construction**, v.18, p. 894–902, mar. 2009.
- GHOSH, S.; MUKHERJEE, S. Measurement of corporate performance through balanced scorecard: An overview. **Vidyasagar University Journal of Commerce**, n.11, p. 60–70, 2006.
- GRIGOROUDIS, E.; ORFANOUDAKI, E.; ZOPOUNIDIS, C. Strategic performance measurement in a healthcare organisation: A multiple criteria approach based on balanced scorecard. **Omega**, v.40, p. 104–119, jan. 2012.
- GUZI, D. **Avaliação da cultura organizacional na gestão de empresas: indústria da construção civil**. 2011. 181 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.
- KAPLAN, R.S.; NORTON, D.P. **Organização orientada para a estratégia**: Como as empresas que adotam o *Balanced Scorecard* prosperam no novo ambiente de negócios. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.
- KURESKI, R. Produto interno bruto, emprego e renda do macrossetor da construção civil paranaense em 2006. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 3, p. 131-142, jul./set. 2011.
- HERNANDES, F. S. **Indicadores do processo produtivo na tomada de decisão estratégica dos dirigentes de pequenas empresas construtoras**. 2008. 241 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
- PALADINI, E.P. **Avaliação estratégica da qualidade**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- RAJESHA, R, et al. Sustainable development of manufacturing and services generic balanced scorecard framework for third party logistics service provider. **International Journal of Production Economics**, v. 140, p. 269-282, fev. 2012.
- ZORZI, A.; ENSSLIN, L. Gestão do setor de contabilidade de uma entidade fechada de previdência complementar com base nas ferramentas BSC MCDA-C. **Revista Contemporânea de Contabilidade**, v. 4, n. 7, p. 101-124, jan./jun. 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DA FORMAÇÃO DE VALOR DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO COLETIVA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

MONTEIRO, Deyvid (1); PEÑALOZA, Guillermina (2); ONGARATTO, Bruno (3); FORMOSO, Carlos (4); MIRON, Luciana (5)

(1) UFRGS/PROPUR, (51) 99729626, e-mail: deyvalex@hotmail.com (2) UFRGS/NORIE, e-mail: arq.guillerminapenaloza@gmail.com, (3) PROGRAU/UFPEL, e-mail: arq.bruno@ddmarquitetura.com.br, (4) UFRGS/NORIE, e-mail: formoso@ufrgs.br, (5) UFRGS/PROPUR, e-mail: luciana.miron@ufrgs.br

RESUMO

O objetivo deste trabalho é testar a aplicabilidade da ferramenta *laddering* associada à cadeia “meios-fim” para o mapeamento do valor percebido por usuários de sistemas de proteções coletivas (SPC): guarda-corpo rodapé (GcR) em um empreendimento, localizado no Bairro Passo D’Areia no Município de Porto Alegre - RS. O estudo foi desenvolvido com a aplicação de entrevistas aos usuários do produto para a construção do mapeamento da hierarquia de valor percebido. A principal contribuição deste trabalho condiz com a confirmação de que a metodologia adotada é pertinente ao estudo que a pesquisa se propunha, ou seja, a aplicabilidade da ferramenta *laddering* associada à cadeia “meios-fim” são eficazes em identificar, mediante a determinação da estrutura perceptiva e cognitiva dos usuários, elementos determinantes do seu comportamento. Desta forma, essa metodologia tem potencial para auxiliar na determinação de diretrizes e soluções mais adequadas para a melhoria dos “EPC GcR”, que venham a garantir melhores condições de segurança ao trabalhador, assim como maior valor do serviço ofertado, desempenho da obra e qualidade de vida a seus distintos usuários.

Palavras-chave: Formação de valor, Usuários do sistema de proteção coletiva, Construção civil.

ABSTRACT

The objective of this work is to test the applicability of the tool "laddering" associated with the "means-end" chain for verification of the value perceived by users of collective protection systems (SPC): guardrails footer (GcR) in a building located in Passo D'Areia Neighborhood in Porto Alegre - RS. The study was developed with the application of interviews with users of the product for the construction of the hierarchy mapping of perceived value. The main contribution of this work is consistent with the confirmation that the methodology is appropriate to the study the research is proposed to, that is, the applicability of the laddering tool associated with the "means-end" chain are effective in identifying, by determining the users' cognitive and perceptual structure, determining elements of their behavior. Thus, this methodology has potential to assist in determining the most appropriate solutions and guidelines to improve the "EPC GcR", which will ensure better safety conditions for workers, as well as an increased value of the service offered, performance of work and quality of life for their distinct users.

Keywords: Formation of value, Users of collective protection system, Construction.

1 INTRODUÇÃO

Entender as necessidades e expectativas dos diversos usuários na construção civil representa um passo importante para gerar mais valor para o ambiente construído. Frente a isso, referenciais teóricos, especialmente da área de *marketing* (por exemplo, WOODRUFF e GARDIAL, 1996; HOLBROOK, 2006), têm sido elencados a estudos

da construção civil, a fim de contribuir para a compreensão da geração de valor (GRANJA *et al.*, 2009; BONATTO, 2010; BRITO *et al.*, 2012).

De acordo com os pesquisadores da área de *marketing*, Woodruff e Gardial (1996), para se obter um maior entendimento sobre a geração de valor para os usuários, é necessário que, além dos atributos, as consequências e os objetivos esperados para o produto em uso também sejam explicitados. Frente a isso, alguns autores evidenciam a utilização da teoria da cadeia “meios-fim” para possibilitar um maior entendimento do comportamento dos usuários em uma situação de uso de um produto ou serviço (GUTMAN, 1982; REYNOLDS e GUTMAN, 1988a). O modelo de cadeia “meios-fim” foi proposto por Gutman (1982) para descrever como os usuários categorizam as informações sobre os produtos na memória, visando entender o comportamento que leva à escolha de compra de um determinado bem ou serviço.

Posteriormente, Woodruff e Gardial (1996) ampliaram a aplicabilidade desse modelo, considerando além do valor desejado na compra, o valor recebido durante o uso do produto. De acordo com os autores, o julgamento de valor envolve relações entre o que é oferecido (produtos e serviços), a uma situação específica de uso e aos objetivos dos usuários (WOODRUFF e GARDIAL, 1996). Esses autores definiram uma estrutura hierárquica de percepção de valor, com níveis de abstração e relevância para os usuários a partir de três níveis: (a) atributos (referentes ao nível mais concreto e, portanto na base do modelo); (b) consequências (são considerações subjetivas dos resultados e experiências, positivas ou negativas, do produto em uso) e; (c) objetivos (correspondem ao nível mais abstrato da hierarquia de valor, estando relacionados com os principais valores dos clientes e, portanto no topo do modelo) (WOODRUFF e GARDIAL 1996).

Deste modo, com intuito de aprofundar a compreensão de como os usuários traduzem os atributos do produto em associações vinculadas ao seu significado foi proposta por Reynolds e Gutman (1988a) a técnica “*laddering*”. Segundo esses autores, trata-se de uma técnica de entrevista em profundidade que busca com que, o entrevistado siga um direcionamento para explicitar uma escala com níveis de abstração que conecta os atributos funcionais do produto com os estados finais desejados (REYNOLDS e GUTMAN, 1988a). Segundo Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008) o termo *ladder*, que em português significa “escada”, fornece o principal sentido da técnica: (a) passar do nível mais superficial ao mais profundo, por meio de questões abertas, e assim obter uma estrutura hierárquica dos atributos, consequências e objetivos de determinado produto em uso. Ao final, a conexão entre esses níveis é representada graficamente no mapa hierárquico de valor. Segundo Veludo de Oliveira e Ikeda (2008) trata-se de uma representação gráfica em forma de árvore que simboliza visualmente o conjunto de respostas dos entrevistados, contribuindo para o entendimento do valor gerado pelo produto ao usuário.

Para Koskela (2000), apesar de haver uma substancial quantidade de pesquisas que abordam a geração de valor, no contexto da construção civil, o conceito ainda é insuficientemente disseminado e entendido. Neste sentido, as atividades relacionadas à segurança em canteiro de obras representam uma lacuna no conhecimento. A segurança na construção civil tem gerado muita preocupação pelo aumento de acidentes, especialmente os que resultam em morte de operários. Segundo dados do Ministério do Trabalho (BRASIL, 2010), 376 pessoas morreram no ano de 2010 em acidentes na construção civil no país, ocasionados na maior parte das vezes, pelo não cumprimento da NR18 e não elaboração do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT), assim como o não uso ou uso inadequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e do Sistema de Proteção Coletiva (SPC). Considerando esses

problemas identificados e com intuito de testar a aplicabilidade do mapeamento de valor percebido, este trabalho delimitou como objeto de estudo o SPC: guarda-corpo rodapé (GcR), devido a importância, aceitabilidade e uso deste produto na construção civil.

A partir do exposto, o objetivo deste trabalho é testar a aplicabilidade da ferramenta “*laddering*” associada à cadeia “meios-fim” para a verificação do mapeamento de valor percebido de usuários de “sistemas de proteção coletiva guarda-corpo-rodapé SPC - GcR” utilizando como estudo de caso um empreendimento em fase de construção. Para alcançar esse objetivo é necessário: (a) discutir as potencialidades da técnica “*laddering*” associada à cadeia “meios-fim” vinculada ao “SPC GcR” e (b) identificar, mediante a determinação da estrutura perceptiva e cognitiva dos usuários (mapa de hierarquia de valor percebido), elementos determinantes do seu comportamento quanto ao uso dos “SPC GcR”.

2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo foi selecionado como estudo de caso um empreendimento em fase de construção localizado no Bairro Passo D’Areia, Zona Norte do Município de Porto Alegre/RS. O empreendimento foi considerado apto para o desenvolvimento da pesquisa por se caracterizar como uma obra de um conjunto vertical de cinco torres de dezesseis pavimentos que, apresenta a presença e o uso dos equipamentos de segurança investigados na pesquisa. A Tabela 1 apresenta a tipologia do “SPC GcR” investigado a partir de seus usuários.

Tabela 1 – Tipologia do “SPC GcR” investigado

“SPC GcR” em Madeira (MA)
<p>Características: sistema constituído em madeira com tela de proteção. A união dos componentes é mediante pregos. Os montantes são fixados na viga mediante barra de ancoragem, arruela e porca.</p> <p>Uso: sistemas construtivos de vigas e pilares de concreto, nas etapas de montagem de forma, concretagem e elevação de alvenaria.</p>

Fonte: Elaboração própria (2013)

As abordagens e técnicas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho incluem pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas e mapeamento de hierarquia de valor dos usuários. O objetivo da aplicação das entrevistas foi possibilitar a abordagem “*laddering*” uma vez que, essa técnica auxilia o entendimento da formação de valor a partir da percepção dos usuários (REYNOLDS e GUTMAN, 1988b). As entrevistas foram aplicadas a 6 usuários (operários envolvidos na montagem e manutenção do “SPC GcR”), da obra selecionada para o estudo, tendo como partida inicial a técnica do “incidente crítico”. Segundo Edvardsson e Strandvik (2000), a técnica do “incidente crítico” caracteriza-se por: (a) extrair as percepções mais presentes na mente dos clientes (usuários), como por exemplo, os incidentes que os clientes finais facilmente se lembram, assim como (b) indicar aspectos que devam ser considerados de forma a atingir uma maior satisfação dos usuários.

Nas entrevistas, foi solicitado que os usuários relatassem cinco características positivas e cinco negativas mais presentes em sua memória, não havendo o comprometimento de atingir esse número. Deste modo, cada resposta, positiva e negativa, foi questionada por meio de perguntas repetitivas sobre o significado, consequência e importância de determinado atributo a partir do seu ponto de vista. Cabe ressaltar que apesar do número de respondentes ser pequeno, a pesquisa chegou a um determinado ponto de saturação a

partir de respostas convergentes. Para análise dos dados, foram consideradas as respostas pertinentes às características positivas resultantes da técnica do “incidente crítico”. Os dados brutos gerados a partir das entrevistas foram cuidadosamente transcritos no formato de palavras-chaves, com intuito de minimizar a variedade de palavras e possibilitar a análise dos dados de forma mais clara e precisa. De acordo com Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008), a partir da lapidação das palavras são feitas as classificações em: (A) atributos de um produto; (C) consequências de uso de um produto; (V) valores pessoais dos indivíduos formando uma cadeia (*ladders*, sequência A-C-V, ou cadeia “meios-fios”).

Para manipulação dos dados foi utilizada a ferramenta *LadderUX*¹. A fim de inserir os dados na ferramenta *LadderUX*, os elementos das sequências A-C-V, segundo descrito no subitem anterior, foram decodificados e divididos, constituindo as *ladders*. Ainda, considerando as recomendações de Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008), optou-se por trabalhar com a hierarquia de valor nos seguintes desdobramentos: (a) atributos concretos; (b) atributos abstratos; (c) consequências funcionais; (d) consequências psicossociais e; (e) valores finais. Em síntese, as sequências individuais (*ladders*) dos respondentes foram agregadas a uma matriz de implicação, a qual representa todas as relações entre os elementos, desde as menores até as maiores correlações. Por fim, as conexões dominantes entre tais elementos foram representadas graficamente no mapa hierárquico de valor (HVM), cuja construção, análise e interpretação dos resultados obtidos são apresentados neste artigo.

3 RESULTADOS

3.1 Análise dos resultados

A primeira fase de aplicação da técnica *laddering* foi a análise dos dados brutos das entrevistas, os quais foram traduzidos em palavras-chaves, e posteriormente codificados, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Lista de códigos resumo

Atributos concretos (A)		Consequências funcionais (C)		Consequências psicossociais (C) - continuação	
Estabilidade	1	Segurança	12	Qualidade de vida	23
Resistencia dos materiais	2	Facilidade	13	Cautela	24
Elementos constituintes	3	Técnica	14	Ascensão profissional	25
Integridade dos elementos	4	Manutenção	15	Tranquilidade	26
Encaixe dos elementos	5	Reutilização	16	Responsabilidade	27
Uso dos EPI'S	6	Esforço físico	17	Motivação	28
Atributos abstratos (A)		Cooperação	18	Conscientização	29
Flexibilidade	7	Interatividade	19	Estabilidade econômica	30
Padronização	8	Respeito	20	Valor (V)	
Proteção coletiva	9	Consequências psicossociais (C)		Sentir-se bem	31
Delimitação espacial	10	Desempenho	21	Preservar integridade física e emocional	32
Fatores ergonômicos	11	Lazer	22		

Fonte: Elaboração própria (2013)

Os resultados positivos das entrevistas foram lidos e cada resposta foi representada por uma oração. As orações com mesmo sentido foram agrupadas sob uma mesma oração,

¹ <http://www.ladderux.org/>

possibilitando em um momento posterior à construção das *ladders*, ou sequências A-C-V. Neste trabalho também foram identificadas outras sequências de *ladders* como, por exemplo: A-C-C (respondente: 6 – ladders: 21); A-C-C-C-V (respondente: 1- ladders: 4); A-C (respondente: 6- ladders: 24) entre outras combinações, conforme Figura 1.

Figura 1 – Construção das *ladders* (primeira etapa)

Fonte: Ferramenta *LadderUX* (2013)

3.2 Construção das *ladders*

Como exposto na Figura 1, as *ladders* foram geradas a partir da identificação dos códigos resumos e da decodificação das orações, ou seja, cada entrevista constituiu um conjunto de *ladders*. Cabe ressaltar, que segundo Reynolds e Gutman (1988b), nessa etapa de análise é importante considerar o significado central da proposta em estudo e não apenas as palavras utilizadas pelo entrevistado, mas também o contexto ao qual ela se refere. Partindo dessa premissa, as entrevistas foram cautelosamente analisadas a partir dos dados brutos, conforme exemplifica a Tabela 3.

Tabela 3 – Exemplo de descrição das entrevistas (dados brutos)

Por que o sistema é importante?	Quais são os 5 pontos positivos do “SPC GcR”
“Se o sistema não estiver bem fixado não garante a segurança, e se um colega cair ou eu me machucar não posso fazer as coisas que eu gosto” (E.D. 2013).	Segurança (E.D. 2013)
“Se os materiais estiverem em boas condições a execução é bem fácil” (E.D. 2013).	Facilidade (E.D. 2013)
“Tem que fazer manutenção para que os materiais não se prejudiquem e os colegas tem que avisar se aconteceu alguma coisa com o GcR” (E.D. 2013).	Resistencia dos materiais (E.D. 2013)
“Tem que saber fazer e saber onde fazer, para que os colegas possam trabalhar tranquilos” (E.D. 2013).	Respeitar as medidas para o correto uso (E.D. 2013)
“Tem que adaptar-se. Os colegas devem ajudar para que se consiga reaproveitar” (E.D. 2013).	Reutilizável (em algumas partes) (E.D. 2013)

Fonte: Elaboração própria (2013)

Posteriormente, cada oração originou um grupo de palavras-chaves de acordo com a lista de códigos resumos. Essas então originaram as *ladders* e foram representadas pelos números correspondentes aos códigos resumo, conforme Tabela 4.

Tabela 4 – Exemplo das *ladders* da entrevista (sequências A-C-V)

<i>Ladders</i>	Grupo de palavras-chaves			Lista de Códigos resumo	Elementos
n °	Atributo (A)	Consequência (C)	Valor (V)	Códigos	n °
1	Estabilidade	Segurança Qualidade de vida.	Preservar a integridade física e emocional.	1 - 12 - 23 - 32	4
2	Integridade dos elementos	Facilidade		4 - 13	2
3	Resistencia dos materiais	Manutenção Cooperação		2 - 15 - 18	3
4	Fatores ergonômicos	Técnica Tranquilidade	Sentir-se bem	11 - 14 - 26 - 31	4
5	Flexibilidade	Reutilização Cooperação.		7 - 16 - 18	3
6	Encaixe dos elementos	Técnica Segurança	Preservar a integridade física e emocional.	5 - 14 - 12 - 32	4
7	Padronização	Reutilização		8 - 16	2
8	Delimitação espacial	Desempenho	Sentir-se bem	10 - 21 - 31	3
9	Estabilidade	Tranquilidade		1 - 26	2
10	Uso dos EPI'S	Conscientização	Preservar a integridade física e emocional.	6 - 29 - 32	3
11	Uso dos EPI'S	Segurança		6 - 12	2
12	Proteção coletiva	Motivação Cooperação	Sentir-se bem	9 - 18 - 28 - 31	4
13	Encaixe dos elementos	Cautela		5 - 24	2
14	Encaixe dos elementos	Esforço físico		5 - 17	2
15	Integridade dos elementos	Cooperação	Preservar a integridade física e emocional.	4 - 18 - 32	3
16	Elementos constituintes	Interatividade		3 - 19	2
17	Proteção coletiva	Desempenho Qualidade de vida Estabilidade Econ.	Sentir-se bem	9 - 21 - 23 - 30 - 31	5
18	Uso dos EPI'S	Responsabilidade		6 - 27	2
19	Estabilidade	Segurança Tranquilidade	Preservar a integridade física e emocional	1 - 12 - 26 - 32	4
20	Proteção coletiva	Segurança	Preservar a integridade física e emocional	9 - 12 - 32	3
21	Encaixe dos elementos	Cautela Conscientização		5 - 24 - 29	3
22	Fatores ergonômicos	Ascensão profissional	Sentir-se bem	11 - 25 - 28 - 31	4

		Motivação			
23	Delimitação espacial	Cooperação		10 - 18	2
24	Encaixe dos elementos	Responsabilidade		5 - 27	2

Fonte: Elaboração própria (2013)

Em síntese, verificou-se na análise das 6 entrevistas aplicadas aos operários a formação de 24 *ladders*, sendo que desse total: (a) 10 *ladders* possuem 2 elementos; (b) 7 *ladders* possuem 3 elementos; (c) 6 *ladders* possuem 4 elementos; (d) 1 *ladder* possui 5 elementos. Cabe ressaltar ainda, que apesar de poucas entrevistas, conseguiu-se um nível de abstração considerável, principalmente do elemento: (A) atributos e (C) consequências relevantes, apesar de uma baixa abstração quanto aos (V) valores finais.

3.3 Matriz de implicação

As últimas etapas da técnica *laddering* condizem com a construção da matriz de implicação. Essa matriz foi construída a partir das seguintes etapas: (a) primeiramente, os elementos que compõem as *ladders* foram representados pelos códigos resumo, os quais foram alocados nas linhas e colunas de uma tabela, constituindo a matriz; (b) posteriormente, a partir dessa matriz, foram analisadas as relações entre os elementos, por meio da verificação de quantas vezes dado elemento levava a outro e; (c) por fim, a análise da quantidade de relações entre os elementos foi apresentada de forma fracional na matriz, de modo que as relações diretas ficassem à esquerda da célula e as indiretas à direita da célula, conforme exemplificado pela Figura 2.

Figura 2 – Matriz de implicação

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	sur	
01 ESTABILIDADE												2/1												0/1			1/1						0/2	3/4
02 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS															1/0			0/1															1/1	
03 ELEMENTOS CONSTITUINTES																			1/0														1/0	
04 INTEGRIDADE DOS ELEMENTOS													1/0					1/0													0/1	2/1		
05 ENCAIXE DOS ELEMENTOS												0/1		1/0			1/0							2/0			1/0		0/1		0/1	5/3		
06 USO DOS EPI's												1/0														1/0		1/0			0/1	3/1		
07 FLEXIBILIDADE																0/1		0/1														1/1		
08 PADRONIZAÇÃO																																	1/0	
09 PROTEÇÃO COLETIVA												1/0				0/1		0/1			1/0							1/0		0/1	0/2	0/1	3/6	
10 DELIMITAÇÃO ESPACIAL											0/1					1/0	1/0	1/0	0/1	0/1	1/0										0/2	2/5		
11 FATORES ERGONOMÍCOS														1/0										0/1	0/1		1/0			0/2		2/4		
12 SEGURANÇA														1/0									1/0		0/1		0/1					2/2	5/2	
13 FACILIDADE																																		
14 TÉCNICA																										0/1					0/1	0/3		
15 MANUTENÇÃO																		1/0															1/0	
16 REUTILIZAÇÃO																		1/0																
17 ESPAÇO FÍSICO																																		
18 COOPERAÇÃO															1/0				1/0	0/1								1/0		1/0	1/0	4/1		
19 INTERATIVIDADE																			1/0	1/0								1/0		1/0	1/0	1/0		
20 RESPEITO																																		
21 DESEMPENHO																								0/1						1/0	1/1	2/2		
22 LAZER																																		
23 QUALIDADE DE VIDA																														1/0	1/0	3/0		
24 CAUTELA																																	1/0	
25 ASCENSÃO PROFISSIONAL																												1/0			1/0		2/0	
26 TRANQUILIDADE																															1/0	1/0	2/0	
27 RESPONSABILIDADE																																		
28 MOTIVAÇÃO																															0/2		0/2	
29 CONSCIENTIZAÇÃO																																1/0	1/0	
30 ESTABILIDADE ECONÔMICA																															0/1		0/1	
31 SENTIR-SE BEM																																		
32 PRESERVAR INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL																																		
											0/1	4/1	1/0	4/0	1/0	2/0	1/0	4/3	2/1	1/2	2/0		1/3	2/0	0/1	3/3	2/0	4/0	2/1	2/1	5/11	6/9	sur	

Fonte: Elaboração própria (2013)

3.4 Ponto de corte ou número de relações e correspondência ao total

Em detrimento da quantidade de relações e com intuito de limitar a matriz às relações mais evidentes para obter resultados mais claros e objetivos, Reynolds e Gutman (1988b) recomendam o cálculo de um ponto de corte, o qual deve representar o número mínimo de vezes que determinada relação deve ocorrer para que seja considerada como relevante e possa ser utilizada na construção do Mapa Hierárquico de Valor (MHV). De acordo com esses autores, o ponto de corte ideal é: (a) aquele que consegue representar cerca de dois terços (2/3) de todas as relações da matriz (REYNOLDS e GUTMAN, 1988b).

Nesta lógica, o ponto de corte utilizado e suas implicações neste trabalho condizem com: (a) ponto de corte adotado = 1; (b) 86 Relações; (c) correspondendo ao total de - 56,98%. Assim, foi possível visualizar tais dados a partir da ferramenta *LadderUX* conforme exemplificado na Figura 3 (ver, *Direct above cov* 86; e *Direct Links above cov* 56,98).

Figura 3 – Ponto de corte utilizado

Project data	
Direct links	49
Indirect links	37
Total links	86
Respondents	6
Ladders	24
Ladders enabled	24
Ladders disabled	0
AVG elements/ladder	3.04
AVG ladders/respondent	4.00
Data points	73
Cohen's kappa Strict	-0.03
Cohen's kappa Loose	-0.03
Concentration index	0.57
Direct Links above cov	49
Indirect Links above cov	37
Links above cov	86
% Links above cov	100%
% Direct Links above cov	56.98%
% Indirect Links above cov	43.02%
Total cells	74
Cells above cov	74
% Cells above cov	100%

Fonte: Elaboração própria (2013)

3.5 Mapa de hierarquia de valor (MHV)

A partir das cadeias obtidas na análise da matriz de implicação construiu-se o mapa de hierarquia de valor gerado a partir da relação entre os constructos, representado pela Figura 4. Cabe salientar que para a construção do MHV é importante distinguir o significado dos termos *ladders* e cadeia. A denominação *ladders* é atribuída às sequências de elementos que emergem a partir dos respondentes, enquanto a denominação cadeia é atribuída às sequências de elementos que emergem a partir da matriz de implicação (REYNOLDS e GUTMAN, 1988b).

Na referida figura, é possível observar que o mapa de hierarquia reflete um conjunto de atributos (concretos e abstratos), os quais estão relacionados com as consequências (de uso e psicossociais) do “SPC GcR” e, por fim, a cadeia de valores obtida. Nesta pesquisa, observou-se que a maior parte dos atributos mencionados pelos respondentes se referiam às questões de segurança (*ladders* 12) e à integridade física e emocional (*ladders* 32), conforme exemplificado pela Figura 4.

Figura 4 – Representação do mapa de hierarquia de valor (MHV)

Fonte: Elaboração própria (2013)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou testar a aplicabilidade da ferramenta *laddering* associada à cadeia “meios-fim” por meio do mapeamento de valor percebido de usuários do sistema de proteção coletiva (SPC): guarda-corpo rodapé (GcR) no empreendimento estudado. Com intuito de discutir as potencialidades da técnica *laddering* associada à cadeia “meios-fim”, pode-se confirmar que a técnica se demonstrou apta ao Mapeamento Hierárquico de Valor (MHV), identificando, neste estudo, um conjunto de constructos e as suas relações para o sistema de proteção coletiva “GcR” avaliado.

Além disso, esta pesquisa buscou testar a técnica do incidente crítico na aplicação de entrevistas, mediante a identificação da estrutura perceptiva e cognitiva dos usuários, elementos determinantes do seu comportamento quanto ao uso do sistema de proteção coletiva “GcR”. Pode-se confirmar então que a técnica se demonstrou adequada, uma vez que os respondentes seguiram, com auxílio dos entrevistadores, um direcionamento para explicitar uma escala com níveis de abstração que conecta os atributos funcionais do produto com os estados finais desejados, constituindo então, um número considerável de constructos.

Cabe ressaltar ainda que a ferramenta *LadderUX* utilizada apresentou alguns problemas, uma vez que apagava os dados e omitia o número de respondentes, não possibilitando qualquer alteração que se fizesse necessária durante o desenvolvimento das análises do MHV. Identifica-se a partir disso, a necessidade de melhorias nesta ferramenta ou mesmo o desenvolvimento de novas ferramentas que venham a garantir um melhor desempenho para a construção e análise de MHV.

Os resultados obtidos nesta pesquisa sustentam a aplicabilidade da ferramenta *laddering* associada a cadeias “meios-fim” e indicam um caminho alinhado com os argumentos de Koskela (2000), os quais apontam para a necessidade de novas pesquisas direcionadas à compreensão de valor no contexto da construção civil. Nesse sentido, pesquisas futuras podem contribuir a partir do estudo das atividades envolvidas na segurança em obras, como por exemplo, o uso de EPI's e demais elementos de proteção coletiva (SPC), ou até mesmo o refinamento dos conceitos (palavras-chaves) empregados neste estudo.

Outra contribuição desse estudo é a identificação da diferença dos constructos do MHV quando comparados com estudos similares existentes com MHV de empreendimentos habitacionais de interesse social (EHIS). Por exemplo, o presente estudo revela um grande número de constructos pertinentes às consequências psicossociais, ressaltado principalmente pelo fato de corresponder a uma atividade de risco. No entanto, pesquisas que analisaram a hierarquia de valor em EHIS revelaram um grande número de constructos pertinentes aos atributos concretos, tais como, salão de festas, portaria, localização, entre outros, evidenciados nas pesquisas de Granja *et al.*, (2009), Bonatto (2010), e Brito *et al.*, (2012).

Concluindo, este estudo de hierarquia de valor percebido por usuários de obras da construção civil expõe a potencialidade da aplicação da técnica *laddering* para o mapeamento não só da percepção de usuários do ambiente construído, mas também de usuários do ambiente em construção. Tais mapeamentos podem auxiliar no entendimento das características que poderão futuramente gerar maior valor pelo aprimoramento desse tipo de produto, assim como na oferta de um melhor serviço de segurança, no melhor desempenho dos “SPC GcR”, na diminuição dos custos e até no prolongamento da vida útil do produto.

REFERÊNCIAS

- BONATTO, F. S. **Proposta de um modelo para avaliação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social a partir da percepção de clientes finais**. [S.l.]: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.
- BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 18: condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção**. Brasília, DF. Disponível em: <<http://www.mte.gov.br>>. Acesso em: 05 de setembro, 2013.
- BRITO, J. N. S.; FORMOSO, C. T.; ROCHA, G. S. **Estudo da formação de valor de usuários finais de empreendimentos habitacionais de interesse social**. XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Juiz de Fora, 2012.
- EDVARDSSON, B.; STRANDVIK, T. Is a critical incident critical for a customer relationship? **Managing Service Quality**, v. 10, n. 2, p. 82-91, 2000.
- GRANJA, A. D.; KOWALTOWSKI, D. C. C. K.; PINA, S. A. M. G. A natureza do valor desejado na habitação social. **Revista Ambiente Construído**, v. 9, n. 2, p. 87-103, 2009.
- GUTMAN, J. A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization Processes. **The Journal of Marketing**, v. 46, n. 2, p. 60-72, 1982.
- HOLBROOK, M. B. Consumption Experience, Customer Value, and Subjective Personal Introspection: an illustrative photographic essay. **Journal of Business Research**, v. 59, n. 6, p. 714-725, 2006.
- KOSKELA, L. An exploration towards a production theory and its application to construction. **Construction**, 2000.
- REYNOLDS, T. J.; GUTMAN, J. A means-end analysis of brand persuasion through advertising. **Journal of Advertising Research**, 1988a.
- REYNOLDS, T. J.; GUTMAN, J. Laddering theory, method, analysis, and interpretation. **Journal of Advertising Research**, 1988b.
- VELUDO-DE-OLIVEIRA, T. M.; IKEDA, A. A. Usos e limitações do método Laddering. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 5, n. 1, 2008.
- WOODRUFF, R. B.; GARDIAL, S. **Know your customer: new approaches to understanding customer value and satisfaction**. [S.l.]: Wiley, 1996.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

IMPACTO DO TRATAMENTO ACÚSTICO DE LAJES NO CUSTO DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS DO CUB

NIENKOETTER, Gustavo Martins (1); JÚNIOR, Reginaldo Mendes Santos Cardoso (2); MARCHIORI, Fernanda Fernandes (3); ROMAN, Humberto Ramos (4); SOUZA, Mauricy (5)

(1) UFSC, (48) 9961-2927, e-mail: gnienkoetter@gmail.com (2) UFSC, (48) 8403-0787, e-mail: reginaldo_jr@hotmail.com (3) UFSC, (48) 3721-2395, e-mail: fernanda.marchiori@ufsc.br (4) UFSC, (48) 3721-2394, e-mail: humberto.roman@ufsc.br, (5) FLORAM, (48) 3721-2395, mauricyersouza@yahoo.com.br

RESUMO

A recentemente revisada NBR 15.575, que define o desempenho mínimo para as edificações, trouxe uma nova realidade para o desempenho das edificações no Brasil. Os principais elementos da edificação têm agora definidos com maior precisão os padrões de desempenho esperados ao longo de sua vida útil. Contudo, existe no mercado da construção uma preocupação, especialmente por parte das empresas construtoras, no que diz respeito às tecnologias a serem utilizadas e ao impacto destas no custo dos novos empreendimentos a fim de que o desempenho estabelecido na norma seja atendido. O objetivo do presente artigo, portanto, é analisar um destes aspectos: o impacto da inclusão de distintos sistemas de tratamento acústico de lajes no custo de edificações, considerando oito tipos de projetos de construção residencial previstos na metodologia de cálculo do Custo Unitário Básico (CUB) e seis tipos de sistemas para tratamento acústico para lajes, sendo que método de pesquisa empregado é a pesquisa documental. Como resultado, obteve-se que o percentual de custo máximo das soluções de tratamento acústico dos sistemas analisados ficou menor que 5% do custo da edificação, mesmo nas edificações de padrão popular do CUB. Por outro lado, verificou-se que nas empresas construtoras consultadas nesta pesquisa, a opção por um ou outro sistema de tratamento acústico de lajes ainda é algo empírico, sendo necessário que mais estudos acadêmicos e tecnológicos venham a ajudar o mercado na decisão da escolha entre sistemas a partir da análise de custo x desempenho acústico de cada sistema.

Palavras chave: NBR 15575; Desempenho Acústico de Laje, Custo.

ABSTRACT

The newly revised NBR 15.575, which defines the minimum performance for buildings, brought a new reality to the performance of buildings in Brazil. The main elements of the building have now more precisely defined performance standards expected throughout his life. However, there is in the construction market a concern, especially by construction companies, with regard to the technologies to be used and the impact of the cost of new developments so that the performance established standard is met. The purpose of this article, therefore, is to analyze one of these aspects: the impact of the inclusion of different systems of acoustic treatment of slabs in the cost of buildings, considering the various construction standards set out the methodology of calculation of Basic Unit Cost (CUB) and six types of systems for acoustic treatment for slabs, and research method employed is the documentary research. As a result, it was found that the maximum cost of the solutions of acoustic treatment systems analyzed was less than 5 % of the cost of the building, even in buildings popular standard CUB. Moreover , it was found that the construction companies consulted in this research , the choice of one or another system of acoustic treatment of slabs is still something empirical , requiring more academic and technologic studies will help the market in the choice decision between systems from the analysis of cost- acoustic performance of each system .

Keywords: NBR 15575. Acoustic Performance of the Slab. Treatment of Acoustic Slabs, cost.

1. INTRODUÇÃO

A busca por um lugar tranquilo em meio ao ambiente agitado das grandes cidades é, sem dúvida, um desafio para os profissionais que atuam na área do Ambiente Construído. As normas têm sido modificadas de modo a exigir maiores níveis de conforto acústico dos edifícios que estão sendo projetados e construídos. No ano de 2013 entrou em vigor a NBR 15.575:2013 – Edificações Habitacionais – Desempenho (ABNT, 2013) que delimita um desempenho mínimo para vários aspectos da edificação. Em sua Parte 3 – Pisos, a nova NBR delimita o desempenho mínimo para o sistema de piso, quanto aos fatores: desempenho estrutural, segurança contra incêndio, estanqueidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, de durabilidade e manutenibilidade, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil, visual e antropodinâmico, adequação ambiental. O foco presente trabalho se dá no desempenho acústico, especificamente de lajes. O conforto e desempenho acústico vêm sendo um tema recorrente tanto no meio acadêmico quanto na mídia. Observa-se então uma movimentação do mercado que tenta se adaptar o quanto antes às exigências da Norma, buscando sempre aliar um custo benefício favorável. Essa concepção de conforto acústico aliado com bom desempenho dos materiais empregados nasce na fase de projeto e é possível de ser atingida através de diferentes soluções construtivas, conforme Pedroso (2007). A preocupação das empresas construtoras, por outro lado, é com relação ao impacto que tais tratamentos terão no custo da edificação.

1.1 Objetivo

Neste cenário, o objetivo do presente artigo é analisar o impacto de diferentes sistemas de tratamento acústico de lajes no custo das edificações dos distintos tipos de projetos multifamiliares presentes na norma NBR 12721/2006 da ABNT (2006), a qual dá diretrizes para formação do Custo Unitário Básico (CUB).

1.2 Delimitações da pesquisa

Na presente pesquisa não foram feitos ensaios de diferentes tratamentos acústicos, mas sim foram adotados valores de $L'_{nT,w}$ oriundos da bibliografia, em especial da dissertação de Pedroso (2007). Apesar de constar na norma NBR 15575 que os ensaios de avaliação do ruído de impacto devem ter como base a ISO 140-7 (de ensaios de campo), foram usados dados nível de pressão sonora de ensaios de laboratório por estes serem um indicativo de que os materiais testados em laboratório, quando aplicados em campo, se considerados os cuidados de aplicação, atenderão a condição de desempenho prevista na norma (80 dB) por estarem distantes deste valor.

As análises de viabilidade apresentadas neste artigo serão feitas em função do custo direto de cada solução adotada, não serão levadas em conta as despesas indiretas a ela associada.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. O ruído e a Norma de Desempenho de Edificações – NBR 15575

As ondas sonoras podem propagar-se por diferentes meios e existem fenômenos acústicos bastante complexos que interferem no desempenho dos elementos e dos recintos, como difração, ressonância, reverberação e absorção. Tais fenômenos não são tratados individualmente na NBR 15575, sendo que o enfoque é dado à propagação dos sons aéreos e dos ruídos de impacto transmitidos por corpos sólidos, como no caso dos entrepisos (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2013).

A norma de desempenho de edificações NBR 15575 (ABNT, 2013) estabelece que: para coberturas acessíveis posicionadas sobre unidades autônomas e entrespos que separam unidades autônomas, deve ser verificado, além da isolamento ao som aéreo, o isolamento de ruídos de impacto resultantes do caminhar, queda de objetos e outros.

No que se refere à norma NBR 15.575-3, os resultados dos ensaios para avaliar o ruído de impacto indicam se o sistema avaliado atende ou não a um determinado limite ou classificação. Mesmo sendo obtidos por ensaios conforme norma ISO, alguns fatores dificultam a comparação dos resultados entre ensaios feitos em locais e por equipes e instrumentos de medição diferentes. A inexistência de avaliação da incerteza de medição, a dificuldade em calibrar a máquina geradora de impactos, os variados sistemas construtivos e a pouca experiência brasileira em realizar ensaios para avaliar o ruído de impacto são alguns desses fatores. Além disso, os resultados de ensaios feitos em campo não podem ser comparados diretamente com ensaios feitos em laboratório, pois não é possível reproduzir em laboratório as mesmas condições da obra.

A NBR 15575 (ABNT, 2013) estipula valores limites a serem alcançados no pavimento inferior referentes ao isolamento acústico aplicados às lajes de piso através do “Nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado” ($L'_{nT,w}$), o qual deve ser $\leq 80\text{dB}$ para os sistemas de piso separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em pavimentos distintos. Complementarmente existe uma classificação onde é possível identificar desempenho acústico Intermediário (I) e Superior (S), além do desempenho mínimo (M). Contudo, ao se tratar de uma cobertura acessível ou sistema de piso de áreas de uso coletivo (atividades de lazer e esportivas, tais como home theater, salas de ginástica, salão de festas, salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas) sobre unidades habitacionais autônomas, existe um maior rigor quanto ao “Nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado” ($L'_{nT,w}$).

Tomando-se por base um dos sistemas de tratamento proposto por Pedrosa (2007), modificando-se apenas a camada interna resiliente, comparou-se o custo dos sistemas abordados no presente artigo, levando-se em consideração que todos eles atendem o limite de 80dB estabelecido na NBR 15575. Para avaliação do custo, tomaram-se por base os projetos utilizados no cálculo do Custo Unitário Básico, a seguir descrito.

2.2. Análise de Viabilidade Econômica: Enfoque no Método do CUB

A primeira fase do desenvolvimento de um empreendimento é o estudo de viabilidade econômica. Nesta fase é decidido se o empreendimento irá ou não ser construído. Em geral, neste momento ainda não se tem os projetos definidos, então, os limites de custo são prognosticados levando-se em conta as necessidades gerais dos clientes (área, padrão de acabamento) e um esboço do projeto, de acordo com LIU e ZHU (2007). Vários métodos podem ser utilizados para se chegar à estimativa de custo nesta fase, como: volumes e/ou áreas indicadores de custo de construção; tempo de execução; parametrização das relações geométricas e custo (OTERO, 2000, PARISOTTO, 2003), dentre outros. Marchiori (2009) afirma que o método mais difundido nacionalmente para se estimarem os custos nas fases iniciais do empreendimento é o método do Custo Unitário Básico (CUB), segundo o cálculo baseado na Norma Brasileira - NBR 12721 (ABNT, 2006).

O “CUB” é um indicador de custo amplamente utilizado pelo mercado da Construção Civil, não somente para a estimativa de custo de obras, como também para a atualização de preços de contratos. O CUB é um indicador do custo de construção estabelecido pela Lei Federal nº 4.591/64 e apurado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs). Os indicadores do CUB são calculados a partir dos

19 projetos padrões da NBR 12.721/2006 de onde são levantados os quantitativos, concluídos os orçamentos, traçadas as curvas ABC e então definidos os 25 (vinte e cinco) materiais, as 02 (duas) categorias profissionais, 01 (um) equipamento e custo administrativo (engenheiro) que tem seus preços pesquisados mensalmente pelos SINDUSCONs regionais. O CUB mais amplamente divulgado é o CUB médio (CUBm), o qual representa a média aritmética dos 8 (oito) CUB's Residenciais calculados para cada um dos projetos-padrão dessa modalidade, contudo existem 16 tipos de CUB (mostrados no **Quadro 1**), os quais abarcam além das edificações residenciais, outras modalidades, como as comerciais e galpões industriais.

Quadro 1 – Projetos-padrão do CUB de acordo com a NBR 12.721/2006

Caracterização dos Projetos-padrão do CUB			Sigla
Padrão de acabamento	Descrição	Número de pavimentos	
Baixo	Residência unifamiliar padrão baixo (c/ dois dormitórios)	1	R1-B
	Prédio popular padrão baixo	Térreo + 3 tipos	PP-B*
	Residência multifamiliar padrão baixo	Térreo + 7 tipos	R8-B*
Normal	Residência unifamiliar padrão normal	1	R1-N
	Prédio popular padrão normal	Garagem + pilotis + 4 tipos	PP-N*
	Residência multifamiliar padrão normal	Garagem + pilotis + 8 tipos	R8-N*
	Residência multifamiliar padrão normal	Garagem + pilotis + 16 tipos	R16-N*
	Edificação Comercial (Salas e lojas)	Garagem + térreo + 8 tipos	CSL-8
	Edificação Comercial (Salas e lojas)	Garagem + térreo + 16 tipos	CSL-16
	Edificação Comercial (Andar Livre)	Garagem + térreo + 8 tipos	CAL-8
Alto	Residência unifamiliar padrão alto	1	R1-A
	Residência multifamiliar padrão alto	Garagem + pilotis + 8 tipos	R8-A*
	Residência multifamiliar padrão alto	Garagem + pilotis + 16 tipos	R16-A*
	Edificação Comercial (Salas e lojas)	Garagem + térreo + 8 tipos	CSL-8
	Edificação Comercial (Salas e lojas)	Garagem + térreo + 16 tipos	CSL-16
	Edificação Comercial (Andar Livre)	Garagem + térreo + 8 tipos	CAL-8
Residência Popular	Residência popular (c/ 1 dormitório)	1	RP1Q
Projeto de interesse social	Residência multifamiliar	Térreo + 4 tipos	PIS*
Galpão industrial	Galpão industrial	1	GI

*Projetos padrão abordados neste artigo.

Fonte: NBR 12.721/2006 – ABNT (2006)

Dentre os tipos de projetos do CUB apresentados no **Quadro 1**, os escolhidos para fazerem parte do presente estudo são os residenciais multifamiliares de padrão baixo, normal e alto, além do projeto de interesse social. A escolha se deu por se tratar de edificações multifamiliares, onde o ruído de impacto de uma unidade habitacional poderá interferir na unidade vizinha.

3. METODO DE PESQUISA

Para que o objetivo da presente pesquisa fosse atingido, foram percorridas as etapas da pesquisa apresentadas na **Figura 1**.

Na revisão bibliográfica foi realizada uma busca em artigos, dissertações, teses, laudos e relatórios de ensaio sobre o tema desempenho acústico de edificações. Paralelamente,

foram feitas pesquisas sobre a formação do custo de construção, em especial dos projetos-padrão usados na formação do indicador Custo Unitário Básico (CUB).

Posteriormente foi realizada entrevista com construtoras que utilizam algum tipo de tratamento acústico com objetivo de conhecer as práticas do mercado de construção residencial multifamiliar em Florianópolis. Obteve-se a lista de empresas filiadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) da Grande Florianópolis, das quais foram excluídas as que não eram construtoras de edificações residenciais multifamiliares, sendo assim selecionadas 62 empresas. A seguir foram selecionadas as que já tinham empregado as soluções de tratamento acústico de laje em seus empreendimentos, restando, então, 06 empresas. Após contatos telefônicos, três empresas se dispuseram a participar da entrevista, as quais serão citadas ao longo do texto como: Construtora A, Construtora B e Construtora C. Os aspectos levantados na entrevista foram: qual o sistema de piso, sistema de tratamento acústico e custo da solução adotada e de que forma as empresas tomam a decisão de adotar uma solução em detrimento de outra e a influência do uso de tratamento acústico nas vendas dos apartamentos.

Após a pesquisa exploratória com vistas ao entendimento do tema, procedeu-se, então, ao cálculo do custo da utilização de sistemas de tratamento acústico e seu impacto no custo de construção. As composições de custo utilizadas tiveram por base a Tabela de Composição de Preços para Orçamento – TCPO (2010), já o preço da mão de obra foi pesquisado pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI¹), elaborado pela Caixa Econômica Federal, referente ao mês de março 2014. Quanto ao preço dos materiais, este foi determinado através de consulta aos fabricantes.

Figura 1 - Etapas da Pesquisa

Fonte: Elaboração dos autores, 2014.

O custo global de execução foi obtido pela multiplicação da área equivalente (definida na NBR 12.721/2006), pelo valor do CUB para Florianópolis do mês de março de 2014 (SINDUSCON FLORIANÓPOLIS, 2014).

Foram, então, determinados dois custos totais de execução do projeto padrão da NBR 12.721/2006, um sem considerar o tratamento acústico e outro considerando o tratamento acústico. O custo total de execução do tratamento acústico foi obtido pela multiplicação da área de aplicação do tratamento no projeto padrão pelo custo unitário

¹Foram adotados Encargos Sociais sem a desoneração de impostos.

do serviço de execução. Desta forma foi determinada a variação de custo, em termos percentuais, do uso do tratamento acústico e comparado com o seu desempenho em termos de isolamento acústico.

4. ANÁLISE DOS DADOS

4.1 Entrevistas com as construtoras

As construtoras que fizeram parte do estudo têm sua caracterização apresentada no **Quadro 2**, bem como a solução de tratamento acústico por elas utilizada.

Quadro 2 - Características das empresas entrevistadas e das soluções de tratamento acústico adotadas

	Caract.* empresas	Caract.* obras	Solução de tratamento acústico adotada	
Construtora A	Grande porte, atuando a 30 anos no mercado.	Médio e Alto padrão, residencial, financ/ próprio.	Tipo de laje	Laje nervurada com blocos de EPS com espessura de 17cm Espessura total do sistema de piso com revestimentos= 25cm
			Contrapiso	Argamassa com brita leve
			Tratamento acústico	A empresa considera que o uso de EPS como tratamento acústico.
			Revestimento de piso	Porcelanato assentado com argamassa colante
			Revestimento de teto	Chapisco, emboço e reboco com areia fina, massa corrida e pintura.
			Avaliação do sistema	Não realizam ensaios. O retorno dos clientes foi melhor quando utilizada laje nervurada com EPS do que com o sistema de laje pré-moldada anteriormente adotada (ambos utilizavam os mesmos sistemas de contrapiso e de revestimentos)
Construtora B	Grande porte, atuando a 15 anos no mercado.	Médio e Alto padrão, residencial e comercial, financ/ próprio.	Tipo de laje	Maciça ou pré-moldada (vigotas de concreto e tabelas cerâmicas)
			Contrapiso	Argamassa convencional
			Tratamento acústico	Manta resiliente de 4mm composta por fibras recicladas de PET (definida em projeto de tratamento acústico)
			Revestimento de piso	Porcelanato assentado com argamassa colante
			Revestimento de teto	Chapisco, emboço e reboco com areia fina, massa corrida e pintura.
			Avaliação do sistema	Não realizam ensaios. Não haviam feito avaliação pós-ocupação.
Construtora C	Grande porte, atuando a 5 anos no mercado.	Alto padrão residencial, financ/ próprio	Tipo de laje	Laje nervurada com EPS com espessura de 27cm
			Contrapiso	Argamassa convencional.
			Tratamento acústico	A empresa considera o uso de EPS como tratamento acústico.
			Revestimento de piso	Porcelanato assentado com argamassa colante
			Revestimento de teto	Chapisco, emboço e reboco com areia fina, massa corrida e pintura.
			Avaliação do sistema	Não realizam ensaios. Não haviam feito avaliação pós-ocupação.

*Caract = Caracterização

4.2 Cálculo dos custos dos sistemas de tratamento acústico

Para efetuar o cálculo do custo dos sistemas de tratamento acústico, adotou-se uma das configurações de sistemas de tratamento acústico proposta por Pedroso (2007), o qual contém: laje em concreto armado, sobre ela: camada de material resiliente (mantas apresentadas no Quadro 3), contrapiso e, dando o acabamento, o piso em porcelanato, conforme apresentado na **Figura 2**. É importante salientar que a camada “material resiliente” é que tem variações, sendo usados diferentes tipos de materiais para tanto.

Figura 2 – Camadas do sistema de tratamento acústico avaliado

Fonte: Pedroso (2007)

As composições de custo escolhidas na TCPO que mais se assemelham a instalação de mantas acústicas e execução de camadas de regularização foram, respectivamente: “07220.8.1.2 – Isolamento térmico em laje”, unidade: m² (adaptada para os casos onde o piso flutuante for executando com mantas de material resiliente) e a composição “09605.8.1.7 – Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento, unidade: m²” (adaptada para o caso do piso flutuante com Brita Leve), já que não existiam as composições de custo no TCPO que refletissem exatamente os serviços encontrados na prática de obra de Florianópolis. Desta forma, para a instalação de manta de material resiliente, chegou-se a um custo de R\$ 10,44 acrescido do valor da manta (por m²). Já para a regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e brita leve, o custo foi de R\$ 16,49 (por m²). No **Quadro 3** estão apresentados os preços para os materiais com base nos valores de mercado das mantas acústicas, bem como, o preço final do serviço.

Quadro 3 – Valores totais do serviço para cada sistema

Num.	Material	Espessura (mm)	Densidade (kg/m ³)	Valor Mão de Obra (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Total do Serviço (R\$/m ²)
1	Lã de Vidro	15,0	60,0	10,44	28,70	39,14
2	Manta de Borracha Reciclada	8,0	130,0	10,44	85,00	95,44
3	Manta de Borracha Reciclada	4,0	260,0	10,44	40,00	50,44
4	Poliestireno Expandido	25,0	27,5	10,44	3,95	14,39
5	Poliestireno Expandido	25,0	32,5	10,44	5,26	15,70
6	EVA (brita leve)	5,0/7,0	100,0	8,99	7,50	16,49

Fonte: Elaboração dos autores, 2014.

5. IMPACTO DO CUSTO DO TRATAMENTO ACÚSTICO NOS PROJETOS PADRÕES DO CUB

No **Quadro 4** estão apresentados os valores (em reais e percentualmente) de custo do tratamento acústico com relação ao custo dos empreendimentos considerando os projetos-padrão residenciais do CUB.

Quadro 4 – Custo de 6 tipos de tratamento acústico para cada projeto padrão do CUB

Projeto Padrão			PP – B	PP – N	PIS	R8 – B	R8 – N	R8 – A	R16 – N	R16 – A
Área Equivalente (m²)			927,08	1.840,45	978,09	1.885,51	4.135,22	4.644,79	8.224,50	8.371,40
Área Desc. ² (m²)			437,88	624,96	437,88	1.021,72	1.458,24	1.582,84	3.124,80	3.391,80
CUB (R\$)			1.118,75	1.337,35	851,17	1.067,37	1.184,48	1.391,92	1.145,78	1.494,47
Custo do empreendimento sem tratamento acústico (R\$)			1.037.170,75	2.461.325,81	832.520,86	2.012.536,81	4.898.085,39	6.465.176,10	9.423.467,61	12.510.806,16
Custo Total de Execução para cada sistema de tratamento acústico	Lã de Vidro (50dB)*	Custo tratamento	17.138,62	24.460,93	17.138,62	39.990,12	57.075,51	61.952,36	122.304,67	132.755,05
		Custo empreend c/ tratamento	1.054.309,37	2.485.786,74	849.659,49	2.052.526,93	4.955.160,90	6.527.128,45	9.545.772,28	12.643.561,21
		% variação do custo	1,63%	0,98%	2,02%	1,95%	1,15%	0,95%	1,28%	1,05%
	Manta de Borracha Reciclada 8mm (62 dB)*	Custo tratamento	41.791,27	59.646,18	41.791,27	97.512,96	139.174,43	151.066,25	298.230,91	323.713,39
		Custo empreend c/ tratamento	1.078.962,02	2.520.971,99	874.312,13	2.110.049,77	5.037.259,81	6.616.242,35	9.721.698,52	12.834.519,55
		% variação do custo	3,87%	2,37%	4,78%	4,62%	2,76%	2,28%	3,07%	2,52%
	Manta de Borracha Reciclada 4mm (65 dB)*	Custo tratamento	22.086,67	31.522,98	22.086,67	51.535,56	73.553,63	79.838,45	157.614,91	171.082,39
		Custo empreend c/ tratamento	1.059.257,42	2.492.848,79	854.607,53	2.064.072,37	4.971.639,01	6.545.014,55	9.581.082,52	12.681.888,55
		% variação do custo	2,09%	1,26%	2,58%	2,50%	1,48%	1,22%	1,65%	1,35%
	Poliestireno Expandido 27,5Kg/m3 (62 dB)*	Custo tratamento	6.301,09	8.993,17	6.301,09	14.702,55	20.984,07	22.777,07	44.965,87	48.808,00
		Custo empreend c/ tratamento	1.043.471,84	2.470.318,98	838.821,96	2.027.239,36	4.919.069,46	6.487.953,16	9.468.433,48	12.559.614,16
		% variação do custo	0,60%	0,36%	0,75%	0,73%	0,43%	0,35%	0,47%	0,39%
	Poliestireno Expandido 32,5Kg/m3 (64 dB)*	Custo tratamento	6.874,72	9.811,87	6.874,72	16.041,00	22.894,37	24.850,59	49.059,36	53.251,26
		Custo empreend c/ tratamento	1.044.045,47	2.471.137,68	839.395,58	2.028.577,81	4.920.979,75	6.490.026,68	9.472.526,97	12.564.057,42
		% variação do custo	0,66%	0,40%	0,82%	0,79%	0,47%	0,38%	0,52%	0,42%
	Argamassa com brita leve de EVA (53 dB)*	Custo tratamento	7.220,64	10.305,59	7.220,64	16.848,16	24.046,38	26.101,03	51.527,95	55.930,78
		Custo empreend c/ tratamento.	1.044.391,39	2.471.631,40	839.741,51	2.029.384,97	4.922.131,76	6.491.277,13	9.474.995,56	12.566.736,94
		% variação do custo	0,69%	0,42%	0,86%	0,83%	0,49%	0,40%	0,54%	0,45%

*Valores de Ln,w (dB) extraídos da dissertação de mestrado de Pedroso (2007), calculados à partir da ISO 140-6 considerando-se o revestimento de piso como sendo porcelanato em todos os casos.

² Área Descontada: Área subtraída da área total dos projetos padrão referente as áreas onde não são instalados os materiais para tratamento acústico, como por exemplo cozinha, banheiros, áreas comuns.

Como era esperado, o maior impacto no custo se dá no projeto que tem o menor custo de construção por área, o projeto de interesse social (PIS). Neste tipo de construção, o valor do tratamento acústico irá variar de 0,75 até 4,78% do custo total de construção, sendo que o tratamento de menor custo é utilizando-se o poliestireno expandido de densidade 27,5 Kg/m³ e o de maior custo é a manta de borracha reciclada de 8 mm. A diferença de isolamento acústico entre eles é de 10 dB, sendo, entre ambos, o poliestireno expandido, o elemento com melhor desempenho acústico.

Se o percentual de participação do tratamento acústico no custo do empreendimento for colocado em ordem crescente em cada tipo de projeto do CUB, perceber-se-á que a lógica de influência no custo se mantém para todos os padrões de acabamentos e número de pavimentos, por exemplo: a manta de borracha reciclada de 8 mm foi a mais cara em todos os tipos de projeto e o poliestireno expandido, o mais barato.

Interessante observar que o tratamento acústico mais barato (poliestireno expandido de densidade 27,5 Kg/m³) não foi o de pior desempenho acústico, de acordo com os dados de $L'_{nT,w}$ apresentados por Pedroso (2007). A lâ de vidro foi o tratamento que se mostrou com melhor desempenho e a um custo intermediário dentre as 6 soluções analisadas. Poder-se-ia apontar, ainda, o tratamento acústico contendo a brita leve de EVA na argamassa de contrapiso como um material promissor a ser desenvolvido como sistema acústico, já que seu custo também foi intermediário e apresentou o segundo melhor nível de isolamento acústico.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente trabalho foi atingido ao se apresentar, no **Quadro 4**, o impacto do tratamento acústico de lajes utilizando distintos sistemas no custo das edificações dos projetos residenciais multifamiliares presentes na norma do CUB:NBR 12721 (2006). Foi possível mostrar, ainda, que as soluções acústicas possuem, em geral, um baixo custo quando comparado ao custo total da edificação, mas que sofrem influência de acordo com o padrão de acabamento da edificação, sendo mais relevantes nos de padrão mais baixo. O impacto econômico no custo dos projetos populares é algo importante de ser levado em conta por parte dos órgãos financiadores, principalmente nas obras dos Programas Habitacionais Federais, como o “Minha Casa Minha Vida”, a fim de considerá-los nas verbas destinadas ao Programa, a fim de fomentar uso de tratamento acústico em lajes, mesmo em habitações mais simples.

Com relação às soluções adotadas pelas construtoras estudadas em Florianópolis, verifica-se que a escolha do sistema de tratamento acústico é feita, muitas vezes, por indicação de fabricantes sem a busca da verificação “in loco” do atendimento às normas técnicas. É importante ressaltar que as soluções utilizadas nas construtoras A, B e C não tiveram associação com as soluções de tratamento adotadas pelos autores apresentadas no **Quadro 3**. De qualquer forma julga-se importante conhecer a prática do mercado com relação aos tratamentos acústicos de laje, apesar de não se terem dados de quanto eles são eficientes. Faz-se, portanto, necessário, um engajamento do Setor local, a fim de atender a norma de desempenho (NBR 15.575), a fim de que desempenho acústico das soluções adotadas sejam comprovados. Outros trabalhos acadêmicos também poderiam ser desenvolvidos, como, por exemplo: no desenvolvimento de novos produtos para tratamento acústico; pesquisas variando as características do elemento laje (variando espessuras e acabamentos) a fim de auxiliarem

o mercado na decisão da escolha entre sistemas a partir da análise de custo x desempenho acústico de cada sistema.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12721. **Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios**: Procedimento. Rio de Janeiro, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15.575**:Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15.575**:Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 1: Requisitos Gerais. Rio de Janeiro, 2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Brasília) (Org.). **Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil**. 1ed Brasília: Caixa Econômica Federal, 2014. 105 p.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – CBIC. **Desempenho de edificações habitacionais: guia orientativo para atendimento à norma ABNT NBR 15575/2013**.Fortaleza: Gadioli Cipolla Comunicação, 2013. 300 p.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. **GUIA ORIENTATIVO PARA ATENDIMENTO À NORMA ABNT NBR 15575/2013**. 2013. 300 f. Gadioli Cipolla Comunicação. Fortaleza, 2013.

EDITORA PINI LTDA (São Paulo) (Org.). **Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos**. 13ed, São Paulo: Pini, 2010. 640 p.

LIU, L.; ZHU, K. Improving cost estimates of construction projects using phased cost factors. **Journal of Construction Engineering and Management**, v.133, n. 1, 2007, p. 91-95.

MARCHIORI, F. F. **Desenvolvimento de um método para elaboração de redes de composições de custo para orçamentação de obras de edificações**. 2009. 239 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós Graduação de Engenharia Civil, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

OTERO, J.A. **Análise paramétrica de dados orçamentários sobre estimativas de custos para a construção de edifícios: um estudo de caso voltado para a questão da variabilidade**. 2000. 249p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2000.

PARISOTTO, J.A. **Análise de estimativas paramétricas para formular um modelo de quantificação de serviços, consumo de mão-de-obra e custo de edificações residenciais: estudo de caso para uma empresa construtora**. 2003. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2003.

PEDROSO, Miguel Angelo Pedroso. **Estudo Comparativo entre as Modernas Composições de Pisos Flutuantes quanto ao Desempenho no Isolamento ao Ruído de Impacto**. 2007. 141 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2007.

SINDUSCON FLORIANÓPOLIS. **CUB Residencial**. Disponível em: <http://sindusconflpolis.org.br/index.asp?dep=57&nomeDep=planilha-completa> . Acesso em: 07/04/2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

JOGO DIDÁTICO PARA TORNAR PRÁTICO O USO DAS ATIVIDADES QUE CONTRIBUEM PARA A MELHORIA DE PROCESSO: ELEVAÇÃO DA ALVENARIA ESTRUTURAL

MESQUITA, Victor Felix de (1); RAMOS SANTOS, Paulo Ricardo (2); LUDUVICE NETO, Pedro (3); NASCIMENTO, Rafael da Silva (4); SANTOS, Débora de Gois (5)

(1) Universidade Federal de Sergipe, (85) 9675-0608, e-mail:

victorfmesquita@yahoo.com.br (2) Universidade Federal de Sergipe, e-mail:

paulo_ricardo.rs@hotmail.com (3) Universidade Federal de Sergipe, e-mail:

pedroluduvicede@gmail.com (4) Universidade Federal de Sergipe, e-mail:

rafaelsn_10@hotmail.com (5) Universidade Federal de Sergipe, e-mail:

deboragois@yahoo.com.br

RESUMO

As boas práticas buscam eliminar fatores que gerem interrupções nos processos que ocorrem nos canteiros de obras. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um jogo didático que auxilie os gerentes de obras no uso das boas práticas no processo construtivo de elevação da alvenaria estrutural, estimulando a continuidade dos fluxos de produção e eliminando perdas. A metodologia envolveu os procedimentos necessários para o desenvolvimento e validação de jogo didático proposto, com realização de estudo exploratório; elaboração de lista de boas práticas; elaboração, validação e aplicação de *checklist*; desenvolvimento de jogo didático e sua validação através da aplicação em forma de dinâmica de grupo, primeiramente com professores e alunos de iniciação científica e, posteriormente, com gerentes de três dos seis canteiros de obras em que se desenvolveram os estudos. Como resultado, constatou-se que a negligência da maioria dessas atividades poderia resultar na ocorrência de perdas por *making-do* e, consequentemente, em retrabalhos; os gerentes utilizam boas práticas no seu dia a dia e o jogo de simulação confirmou as informações observadas em campo e proporcionou uma visão geral do processo pelos gerentes. Conclui-se que o jogo didático é uma ferramenta que pode ser utilizada para treinar profissionais na identificação de pontos fortes e frágeis relacionados com as atividades gerenciais tanto para processo construtivo estudado como em outros processos.

Palavras-chave: Boas práticas, Atividades facilitadoras, Construção enxuta, Jogos e simulações.

ABSTRACT

Best practices seek to eliminate factors that create interruptions in processes and that occur at construction sites. The objective of this research was to develop a didactic game that helps managers to make practical the use of best practices in structural masonry construction process, to stimulate flow production continuity and to eliminate wastes. The methodology involves the procedures required to development and validation of proposed tool. For this, the following tasks were carried out: exploratory study, preparation of a best practices list, development, validation and application of a checklist; development of didactic game and its validation by the application in a group dynamics, primarily with professors and scientific initiation students, and later with managers of three of the six construction sites researched. As a result it was found that the neglect of most of these activities could result in the occurrence of making-do and consequently in rework; the managers use best practices in their daily and.

the game confirmed the information observed in the field and provided an overview of the process by managers. The conclusion is that the game is a teaching tool that can be used to train professionals in the identification of strengths and weaknesses related to management activities not only in construction process of structural masonry elevation, but also in other processes.

Keywords: Best practices, Extra-planning activities, Lean construction, Games and simulations.

1 INTRODUÇÃO

Na busca pela eliminação ou redução de atividades que não agregam valor ao produto final na construção civil, inserem-se as atividades que contribuem para a melhoria dos processos construtivos, identificadas na literatura como boas práticas, que buscam eliminar fatores que gerem, direta ou indiretamente, interrupções nos processos que ocorrem nos canteiros de obras.

A prática dessas atividades evita a ocorrência de perdas. Ohno (1997) propõe sete categorias de perdas, são elas: superprodução; transporte, processamento em si, estoque, fabricação de produtos defeituosos, movimentação e espera. Além dessas categorias, Koskela (2004) definiu o *making-do* como o oitavo tipo de perda. Situação na qual a tarefa começa antes que todos os recursos necessários estejam disponíveis para que o trabalho inicie ou continue até seu término.

Para Oglesby, Parker e Howell (1989), Alves (2000), Bernardes (2001), Machado (2003) e Santos (2004), as atividades que contribuem para a melhoria dos sistemas produtivos na construção civil podem ser encontradas sob diversas denominações, desde as mais genéricas às mais específicas, como, por exemplo: boas práticas, atividades facilitadoras, antecipações, antecipações gerenciais, ações gerenciais, entre outras.

Baseado na referida literatura, para este estudo, o termo “atividades que contribuem para a melhoria dos processos construtivos” representa a forma mais genérica de denominação para as “boas práticas”, que visem eliminar ou reduzir, direta ou indiretamente, os fatores que gerem interrupções nos diversos processos e fluxos de produção que ocorrem dentro dos canteiros de obras.

Assim, os jogos podem ser utilizados como ferramentas *lean* para evitar a ocorrência de descontinuidades nos processos produtivos de forma lúdica e interativa entre os gerentes de obras, estimulando o fluxo da informação e o processo de difusão do conhecimento. Os jogos são uma estratégia de aprender a fazer através da simulação de uma situação real, buscando integrar a teoria com a prática (SANTOS; LOVATO, 2007).

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em desenvolver um jogo didático que auxiliasse os gerentes de obras no uso das atividades que contribuem para a melhoria do processo construtivo de elevação da alvenaria estrutural.

2 APRENDIZAGEM POR JOGOS E SIMULAÇÕES

De acordo com Romanel (2009), a busca por novas formas de aprendizagem é uma característica dos empreendimentos inovadores e atentos às mudanças e nuances do mercado. Desde o final dos anos 1950 e com mais frequência a partir dos anos 1990, os jogos têm sido aplicados em salas de aula e também nas organizações, como alternativa aos métodos tradicionais de aprendizagem.

Lopes (2004) afirma que no jogo as pessoas são convidadas a participar de um empreendimento simulado, em que desafios e problemas são lançados. Elas mesmas constroem seus padrões de organização e decisão, trazendo à tona suas habilidades e dificuldades. Assim, ao término do processo de simulação, as pessoas relatam seus

sentimentos, reações e emoções durante a vivência simulada. A partir dessas conclusões, os jogadores já conseguem estabelecer comparações e analogias da atividade simulada com a realidade empresarial.

Segundo Gramigna (2007), na empresa, em geral, o funcionário prefere não se arriscar e acomodar-se num processo padronizado de atitudes e postura, ao contrário do que acontece com a simulação através de jogos, em que o treinando pode tomar decisões, estabelecer metas, planejar suas situações sem se preocupar com as consequências. Para Braga *et al.* (2007), os principais objetivos trabalhados pelos jogos incluem: trabalhar a ansiedade, rever limites, reduzir a descrença na auto capacidade de realização, desenvolver a autonomia, aumentar a atenção e concentração, desenvolver antecipação e estratégia e ampliar o raciocínio lógico.

Tsao *et al.* (2013) relataram formas de como melhor repassar os conceitos, métodos e técnicas da construção enxuta para estudantes acadêmicos. O referido estudo concluiu que a aprendizagem por jogos e simulações foi a forma mais eficaz, já que os seus alunos desenvolveram um entendimento teórico mais sólido dos princípios *lean*, bem como das suas aplicações na Indústria da Construção Civil. Para Golzarpoor e González (2013), os jogos e simulações podem ser considerados como uma estratégia de pesquisa no caso da construção civil, por proporcionar robustez ao estudo e permitir a sua análise detalhada ao final do processo de aplicação.

3 METODOLOGIA

3.1 Fases da pesquisa

A estratégia de pesquisa foi o *constructive research* (pesquisa construtiva) ou *design science*, o qual pode ser conduzido como múltiplos estudos de caso (Lukka, 2003; Holmström *et al.*, 2009) ou pesquisa-ação (Holmström *et al.*, 2009). O delineamento deste trabalho foi dividido em duas fases. A primeira formada pelo referencial teórico e a segunda composta por cinco etapas, compreendendo os grupos Compreensão, Estruturação e Consolidação.

Na etapa 1, fase **Compreensão**, foi realizado estudo exploratório, para a compreensão do processo executivo de elevação da alvenaria estrutural e também para o entendimento do modelo adotado. Neste estudo exploratório, foram realizadas observações diretas, registros fotográficos, entrevistas não estruturadas, reuniões com os engenheiros da gestão da obra e do planejamento (*brainstorming*), consultas a projetos e a normas técnicas, bem como análise do procedimento operacional da empresa para o processo de elevação de alvenaria. Por fim, foi possível elaborar um fluxograma para o processo pesquisado, com a inserção e identificação das boas práticas.

Na etapa 2, fase **Estruturação**, foi elaborada uma lista de boas práticas, com base nas atividades encontradas no fluxograma da etapa anterior, na literatura nacional, em procedimentos executivos e normas técnicas para a alvenaria estrutural.

Esta lista foi formatada como um quadro com as seguintes colunas: “item”, “frequência (%) do item”, “atividade” (boa prática), “descrição”, “causas” (restrições caso a atividade não seja posta em prática), “vantagem” (caso a atividade seja utilizada), “princípio(s) *lean* relacionado(s)” (Koskela, 1992), “categoria(s) de perda” (Shingo, 1996; Koskela, 2004), “se não utilizar a atividade o trabalho pode ser interrompido?”, “categoria de atividade facilitadora” (Santos, 2004) (usada também para as boas práticas), “nível hierárquico do planejamento” e “fonte de pesquisa”.

Partiu-se, então, para a etapa 3, fase **Estruturação**. Foi necessário identificar quais boas práticas listadas (63 atividades) deveriam ser consideradas como AF's, ao aplicar o questionamento: Se não utilizar a boa prática, o trabalho pode ser interrompido? Caso a resposta fosse afirmativa (sim), a boa prática seria considerada atividade facilitadora.

Para a seleção das AF's, utilizou-se como ferramenta de apoio ao planejamento o Diagrama de *Ishikawa*, tornando possível a correlação com os níveis hierárquicos de decisão. Já para a seleção das demais boas práticas listadas foi levada em consideração a frequência das atividades. O resultado foi um *checklist* a ser aplicado com gerentes de obras em canteiros de obras de alvenaria estrutural contendo 31 atividades.

Como estratégia de estruturação do *checklist*, para cada categoria foi montado um quadro contendo “Número do item”, “Atividade” e “Objetivo da boa prática”. Ressalta-se que a informação “Objetivo da boa prática” serviu somente para efeitos de validação do *checklist*, sendo este suprimido durante a fase de aplicação. Como opções de respostas para os gerentes de obras foram estabelecidas as opções “Nenhuma importância”, “Pouco importante”, “Indiferente”, “Importante” e “Muito importante”, para que cada atividade fosse posta em prática pelos gerentes.

Em seguida, o questionário foi submetido para validação de um especialista. Esta ação foi determinante para a utilização do termo “atividades que contribuem para a melhoria do processo construtivo” ou “boas práticas”.

Ainda na fase de **Estruturação**, etapa 4, para a aplicação do *checklist* foram selecionados seis empreendimentos com elevação de alvenaria em andamento (Obras A, B, C, D, E e F), cada um pertencente a uma empresa construtora diferente. Dessa forma, foi possível obter pontos de vista diversos, aumentando a confiabilidade do estudo, já que este se baseou primordialmente no conhecimento tácito dos gestores de obras.

Na etapa 5 (fase **Consolidação**), que corresponde ao desenvolvimento, à validação e à aplicação do jogo didático, foi possível desenvolver um jogo didático lúdico, denominado “Estimulando Práticas – Alvenaria Estrutural”, para a simulação do problema de pesquisa em questão. Essa ferramenta foi validada primeiramente com pesquisadores e, posteriormente, com gerentes de obras de três das seis empresas investigadas. Foram convidados os entrevistados e seus superiores. Ao final da dinâmica de grupo, os gestores foram convidados a analisar as contribuições do jogo para a solução de problemas de obra e levantar questionamentos para trabalhos futuros.

3.2 Proposta de aplicação do jogo “Estimulando Práticas – Alvenaria Estrutural”

O jogo contribui para a aplicação dos conceitos da construção enxuta na medida em que sugere a realização de um processo construtivo visando a continuidade do fluxo de produção, por meio da introdução de melhoria contínua ao processo e a eliminação de atividades que não agregam valor para o produto final. O simulador auxilia ainda na prevenção contra a ocorrência de perdas por *making-do*, já que sua aplicação sugere que todos os recursos estejam disponíveis quando solicitados, evitando improvisações e, consequentemente, retrabalhos no processo.

O jogo propõe uma dinâmica, em que os jogadores podem assimilar os preceitos da mentalidade enxuta e, posteriormente, disseminá-los. A dinâmica pode ser aplicada com qualquer quantidade de jogadores (individual ou em grupo). Cada equipe dispõe de um kit (Figura 1), composto por manual do jogo, 02 (duas) cópias do fluxograma para o processo de elevação da alvenaria estrutural, 37 (trinta e sete) setas adesivas com providências, caneta marca-texto, tesoura e régua de plástico e fotos adesivas diversas.

O fluxograma que funciona como o tabuleiro do jogo, representa o passo a passo de um processo de elevação da alvenaria estrutural, desde a entrega da laje pela equipe anterior e a marcação da primeira fiada até a execução e o grauteamento da fiada de respaldo.

Figura 1 – Componentes do Kit

Fonte: Registrado pelo autor

As setas (Figura 2) contêm providências a serem tomadas diante da simulação de um processo de elevação da alvenaria estrutural. Estas foram identificadas através de quatro cores distintas, sendo que duas correspondem a pontos positivos e duas a pontos frágeis. Os pontos positivos tratam-se das Boas Práticas (BP) (verdes) (pontua-se positivamente) e das Atividades Facilitadoras (AF) (azuis) (pontuação máxima para o item), já os pontos frágeis correspondem às Atividades Falhas Leves (AL) (preto) (forma tardia ou o não atendimento a uma BP) e às Atividades Falhas Graves (AG) (laranja) (forma tardia ou o não atendimento a uma AF ou ainda o não cumprimento de itens de normas, logo pontuação máxima negativa). As setas utilizadas são duplas, com as duas extremidades curvas, para permitir que os participantes possam posicioná-las livremente no fluxograma em ambos os lados.

Figura 2 – Exemplos de providências utilizadas no jogo

Fonte: Elaborado pelo autor

A utilização de fotos no jogo proporciona um caráter lúdico e interativo entre os participantes, relacionando a simulação com a realidade da obra. Portanto, o gerente que associar corretamente a foto à providência, deve receber um bônus extra.

Assim, para simular a execução de um processo de elevação de alvenaria estrutural sem interrupções, o ministrante deve apresentar as instruções aos jogadores, que devem

utilizar as setas e o marcador de texto no fluxograma. Se achar necessário, o gerente deve posicionar a seta ao lado daquela atividade que não deve ser interrompida. Após decidir a posição, deve recortar adequadamente a seta dupla e colá-la no fluxograma.

Caso o gerente já identifique uma providência existente dentro do próprio fluxograma, deve destacá-la com o auxílio da caneta marca-texto e da régua. No total, o gerente tem à sua disposição 37 atividades (como aquelas mencionadas na Figura 2), devendo utilizar aquelas que ele julgar necessárias. Após esse procedimento, os participantes, caso desejem, podem ainda inserir uma ou mais fotos ao lado daquela(s) atividade(s) que acharem necessário. Recomenda-se a utilização de 40 (quarenta) minutos para a conclusão do jogo. A Figura 3 apresenta os tipos de providências, as pontuações individuais dessas atividades, bem como as pontuações máximas.

Figura 3 – Tabela com pontuações máximas alcançáveis

	ATIVIDADE	QUANT.	PONTUAÇÕES	PONTUAÇÕES MÁXIMAS
+	ATIVIDADE FACILITADORA	10	+2	+20
	ATIVIDADE BOA PRÁTICA	19	+1	+10
	FOTO	12	+0,2	+2,4
-	ATIVIDADE FALHA (LEVE)	06	-1	-6
	ATIVIDADE FALHA (GRAVE)	08	-2	-16
•	SITUAÇÃO IDEAL		PIOR SITUAÇÃO	
	INSERIR/IDENTIFICAR TODOS OS PONTOS POSITIVOS E FOTOS E NENHUM PONTO FRÁGIL		INSERIR TODOS OS PONTOS FRÁGEIS E NENHUM PONTO POSITIVO OU FOTO	
	+32,4		-22	

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a aplicação da dinâmica, são discutidos os pontos frágeis do jogo, principalmente aqueles que foram utilizados pelos participantes. Abre-se então uma mesa de discussões para que sejam debatidas as estratégias utilizadas e quais foram as principais contribuições para o conhecimento dos participantes, buscando formas de utilizar, no dia a dia, as atividades que contribuem para a melhoria do processo de elevação da alvenaria estrutural.

4 RESULTADOS

4.1 Aplicação do *checklist*

A análise das respostas do *checklist* fornecidas pelos gerentes não foi realizada isoladamente, mas em conjunto com aspectos observados durante as visitas realizadas nas obras. Em termos da estatística geral das respostas, infere-se que 82,80% dos gerentes entrevistados consideram como “importante” ou “muito importante” a utilização das boas práticas no processo de elevação da alvenaria estrutural, significando que, independente da utilização dessas atividades no dia a dia, os gestores reconhecem que a sua adoção reduz a ocorrência de perdas e pode trazer benefícios para a continuidade do fluxo. Já a adoção das atividades consideradas como “nenhuma importância”, “pouco importante” ou “indiferente”, totalizaram 17,20% do total da

escala de importância, o que pode indicar a existência de pontos de alerta no processo de produção e estes merecem atenção (Figura 4).

Figura 4 – Gráfico das porcentagens totais por categoria

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que as quatro categorias que atingiram maiores porcentagens de atividades consideradas “importantes” ou “muito importantes” foram, em ordem decrescente, “Proteção dos Operários” (100%), “Projeto” (96,67%) e, com a mesma porcentagem, as categorias “Conferência do Trabalho” (91,67%) e “Sequenciamento” (91,67%). Entende-se, que na visão dos respondentes, estas seriam as categorias onde as perdas estariam mais visíveis.

4.2 Aplicação do jogo “Estimulando Práticas - Alvenaria Estrutural”

O processo de aplicação do jogo foi realizado com quatro engenheiros pertencentes a três empresas distintas. Cada equipe foi constituída por dois engenheiros, sendo um de cada empresa presente e foi assistida por uma pessoa da equipe de apoio, os quais sanaram as dúvidas que porventura surgissem. Os demais membros da equipe de apoio prestaram auxílio na montagem dos kits, organização das fotos, coleta de registros fotográficos e filmagem da dinâmica. A equipe de apoio contou com o suporte de uma professora mestre em psicologia, a qual realizou uma análise comportamental dos participantes e da forma de aplicação da dinâmica. Ao final do processo de aplicação, elaborou-se o quadro da Figura 5.

Alertou-se aos gerentes sobre os pontos de fragilidade inseridos no fluxograma e foram explicados os motivos pelos quais aqueles poderiam ser considerados como pontos de vulnerabilidade para a continuidade do fluxo de produção. Observou-se ainda que os três pontos frágeis adotados por cada uma das equipes foram exatamente os mesmos: “Familiarizar-se com os projetos para não haver interrupção ao consultá-los (FG)”; “Refazer a parede quando detectados pontos fora de nível e/ou prumo (FL)”; e “Utilizar como referência o ponto mais alto da laje se esta não estiver nivelada (FL)”.

Figura 5 – Resultados do jogo aplicado com gerentes de obras

EQUIPE	PONTOS POSITIVOS		FOTOS	PONTOS FRÁGEIS		TOTAL
	ATIVIDADE FACILITADORA	BOA PRÁTICA	FOTOS	ATIVIDADE FALHA (LEVE)	ATIVIDADE FALHA (GRAVE)	
A	6	15	11	2	1	25,20
B	7	12	9	2	1	23,80

Fonte: Elaborado pelo autor

As três falhas cometidas condizem com a realidade observada em alguns canteiros de obras, corroborando com informações coletadas durante as visitas de campo. A gestora da obra E, por exemplo, na fase de aplicação do *checklist*, mostrou-se indiferente à consulta dos projetos de modulação durante o processo de elevação da alvenaria. A opinião da gestora, que estava presente na dinâmica, foi novamente revelada na fase de aplicação do jogo simulativo.

As outras duas FL utilizadas remetem a ocorrências de retrabalhos. A informação pode ser confirmada através de alguns casos de retrabalho que foram observados e relatados nos canteiros pesquisados durante a fase de coleta das informações.

Observa-se que a equipe A utilizou mais atividades Boas Práticas e fotos do que a equipe B. Dos pontos positivos identificáveis no fluxograma (intrínsecos ao processo), o grupo A identificou uma AF e o B uma AF e uma BP. No geral, a primeira equipe adotou mais pontos positivos e fotos no seu fluxograma. As duas equipes inseriram poucos pontos de fragilidade. Pelo somatório dos pontos, o grupo A atingiu um melhor desempenho. Cabe, então, uma análise da estratégia de ação utilizada pelas equipes e a observação dos fluxogramas finais montados.

A equipe A, da qual fazia parte o engenheiro de planejamento, definiu previamente as atividades predecessoras e utilizou como estratégia separar todas as providências por cor, espalhando-as sobre a mesa e estabelecendo o grau de importância de cada grupo de providências. Dessa forma, a equipe foi adotando aquelas providências à medida que as julgasse como necessárias e relevantes para o processo. Já a equipe B também definiu as atividades predecessoras, porém, não houve critérios para a seleção das providências e nem uma análise prévia destas. Os gerentes simplesmente juntaram todas as atividades aleatoriamente e iam olhando uma a uma para, então, inserir no fluxograma na posição que definissem como correta.

Ao observar as Figuras 6 (a) e 6 (b), as informações anteriores podem ser confirmadas. O fluxograma da equipe A encontra-se visualmente mais organizado e com as atividades melhor posicionadas e precisas quanto à localização e ação no tempo exato. Portanto, a Equipe A agiu de forma estratégica e a B de forma operacional, apesar dos dois grupos terem considerado a adoção de medidas para que o processo não parasse por ausência de recursos, dificultando a ocorrência de *making-do*.

Quando analisados somente os critérios de pontuação, constatou-se que as equipes A e B obtiveram, respectivamente, 25,20 e 23,80 como pontuações finais, o que representa, nesta mesma ordem, 77,78% e 73,46% da situação ideal para o jogo (conforme Figura 3). Na prática, isto pode significar que, independente da quantidade de pontos frágeis existentes nos processos produtivos, os gerentes adotam pontos positivos e preocupam-se com a continuidade dos fluxos no canteiro de obras.

Figura 61 – Fluxogramas elaborados pelas equipes na aplicação com os gerentes

Fonte: Registradas pela equipe de apoio.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações contidas neste artigo foram extraídas a partir de uma pesquisa de dissertação de mestrado que buscou desenvolver uma ferramenta prática que auxiliasse os engenheiros de obras que trabalham no gerenciamento do processo construtivo de elevação da alvenaria estrutural.

A dinâmica traduz o que acontece no dia a dia dos gestores e as providências representam a maneira com que os gerentes tentam contornar os problemas ocorridos durante a execução do processo. As atividades destacadas pelos participantes, com o auxílio da caneta marca-texto, representam as BP's e AF's que contribuem para evitar interrupções e as quais a empresa já utiliza. Logo, estas já estão no seu procedimento operacional e, teoricamente, já fazem parte da rotina do gestor.

Já as informações contidas nas setas (providências) devem ser constantemente lembradas, na tentativa de busca-las a partir de iniciativas da empresa e do gestor. Quando estas são negligenciadas, acontecem as interrupções tão frequentes nas obras e, como já se tornaram uma rotina, os gerentes acabam achando normal a sua existência. É nesse ponto que a utilização de recursos como o jogo simulativo pode ser útil.

O processo de aplicação do jogo remete, ainda, à reflexão de que as pessoas envolvidas no processo de produção podem estar pensando e agindo como verdadeiros gestores ou como operários da construção. No último caso, o conceito *lean* sempre estará mais distante e será mais difícil o incremento na produtividade e qualidade, bem como a satisfação dos clientes. Por outro lado, mesmo agindo de forma operacional, a aplicação da dinâmica mostrou que as “atividades que contribuem para a melhoria dos processos produtivos” são atividades simples e podem ser utilizadas, no dia a dia, mesmo pelas pessoas que não detêm o conhecimento dos conceitos da construção enxuta.

REFERÊNCIAS

ALVES, T. C. L. **Diretrizes para a Gestão dos Fluxos Físicos em Canteiros de Obras: Proposta Baseada em Estudo de Caso.** Porto Alegre, 2000. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2000.

- BERNARDES, M. M. S. **Desenvolvimento de um modelo de planejamento e controle da produção para micro e pequenas empresas da construção.** 2001. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2001.
- BRAGA, A. J. *et al.* **Uso dos jogos didáticos em sala de aula.** 10 f. Trabalho acadêmico (Linguística Aplicada), Curso de Letras, Universidade Luterana do Brasil, Guaíba, 2007.
- GOLZARPOOR, H.; GONZÁLEZ, V. A green-lean Simulation Model for Assessing Environmental and Production Waste in Construction. In: CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION, 21., 2013, Fortaleza. **Proceedings...** Fortaleza, 2013, 10p.
- GRAMIGNA, M. R. **Jogos de Empresa.** São Paulo: Pearson, 2007, 2ª ed., 180p.
- HOLMSTROM, J.; KETOKIVI, M.; HAMERI, A. Bridging Practice and Theory: A Design Science Approach, **Decision Sciences**, v. 40, n. 1, 2009.
- KOSKELA, L. Application of the new production philosophy to construction. **Technical Report nº. 72.** Center of Integrated Facility Engineering. Department of Civil Engineering. Stanford University, 1992, 72 p.
- KOSKELA, L. Making-do – The Eight Category of waste. In: CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION, 12., 2004, Dinamarca. **Proceedings...** Dinamarca, 2004.
- LOPES, V. M. D. L. **Jogos e Técnicas Vivenciais.** Joinville: SENAI, 2004. 98p.
- LUKKA, K. **The constructive research approach.** In: Case Study research in logistics (edited by Ojala, L.; Hilmola, O-P.). Series B1. P.83-101. Turku: Turku School of Economics and Business Administration, 2003.
- MACHADO, R. L. **A sistematização de antecipações gerenciais no planejamento da produção de sistemas da construção civil.** 2003. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2003.
- OGLESBY, C. H.; PARKER, H. W.; HOWELL, G. A. **Productivity improvement in construction.** McGRAW-HILL Series Engineering and Project Management, 1989, 588p.
- OHNO, T. **O Sistema Toyota de Produção:** além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1997. 149p.
- ROMANEL, F. B. **Jogo “Desafiando a Produção”:** Uma Estratégia para a Disseminação dos Conceitos da Construção Enxuta entre Operários da Construção Civil. 2009. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Construção Civil da Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2009.
- SANTOS, D. G. **Modelo de Gestão de Processos na Construção Civil para Identificação de Atividades Facilitadoras.** 2004. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2004.
- SANTOS, M. R. G. F.; LOVATO, S. Os Jogos de Empresa como Recurso Didático na Formação de Administradores. **Revista Novas Tecnologias na Educação**, v. 5, p., 2007.
- SHINGO, S. **O Sistema Toyota de Produção do ponto de vista da engenharia de produção.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 291p.
- TSAO *et al.* Teaching Lean Construction –Perspectives On Theory And Practice. In: CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION, 21., 2013, Fortaleza. **Proceedings...** Fortaleza, 2013, 10p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROPOSTA DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSPEÇÃO PREDIAL X URGÊNCIA DAS MANUTENÇÕES

**VERZOLA, Simone Nunes (1); MARCHIORI, Fernanda Fernandes (2);
ARAGON, José Octávio (3)**

IBAPE/SC, telefone: (48)9164.1505, e-mail: simonenverzola@gmail.com, (2) UFSC, e-mail: Fernanda.marchiori@ufsc.br, (3) IBAPE/SC, e-mail: jaragon.ibapesc@terra.com.br

RESUMO

Nas últimas décadas, uma grande quantidade de publicações vem sendo produzidas no País sobre projeto e execução de edificações, contudo, a manutenção predial apenas recentemente tem sido foco de pesquisas acadêmicas. Um reflexo disso se percebe na prática, ao se observar o grande número de edificações com problemas patológicos, sendo que, em alguns casos, levando-as até ao colapso. A norma NBR 5674 prevê que o sistema de manutenção deva possuir uma estrutura de documentação e registro de informações permanentemente atualizado para propiciar uma maior eficiência nos serviços de manutenção. Ratificando esta idéia, na NBR 15575 é citado que as inspeções prediais devem ser feitas com base em listas de verificação para facilitar os registros e sua recuperação, os quais devem ser preditivos e conter o diagnóstico sobre a evolução de eventuais falhas constatadas. Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo propor uma lista de verificação para inspeção predial, que contemple a informação sobre a gravidade e urgência das manutenções. Com base em tal lista é possível identificar as manifestações patológicas mais importantes, além de ser uma ferramenta possível de ser aplicada em atendimento às leis municipais que tornam obrigatória a realização de vistorias periódicas nas edificações.

Palavras-chave: Inspeção predial, lista de verificação, GUT.

ABSTRACT

In recent decades, a large amount of publications has been produced in the country about the design and execution of buildings, however, the building maintenance has only recently been the focus of academic research. Consequently, it is possible to observe the large number of buildings with pathological problems, and, in some cases, may occur until the collapse of these. The NBR 5674 provides that the maintenance system should have a structure documentation and record keeping constantly updated to provide greater efficiency in maintenance services. Confirming this idea, into the NBR 15575 it is mentioned that the building inspections should be made based on checklists and records to facilitate their recovery, which should be predictive and contain the diagnosis of the evolution of any errors found. So, this paper aims to propose a checklist for building inspection, which includes information about the seriousness and urgency of maintenance. Based on such a list is possible to identify the most important pathological manifestations as well as being a possible tool to be applied in compliance with local laws mandating periodic inspections in buildings.

Keywords: Building inspection, checklist, GUT.

1 INTRODUÇÃO

A inspeção predial é uma atividade de suma importância para a garantia da segurança e habitabilidade das construções. Todavia, frequentemente, as inspeções tem tido como foco da atenção de pesquisadores, os sistemas de infra-estrutura civil, tais como: pontes, rodovias e túneis, com vistas à avaliação das condições de uso e da necessidade de manutenção. De acordo com Ballado *et al.* (2003), as inspeções envolvem as etapas de

criação de instrumentos, coleta de dados de campo, análise de informações e documentação dos resultados, os quais são posteriormente interpretados por pessoal experiente, com equipamento especial.

Muitas pesquisas internacionais já desenvolvidas têm como foco elaborar ferramentas para inspeção, em especial no que se refere à utilização de tecnologia para a inspeção dos sistemas de infra-estrutura (BALLADO *et al.*, 2003; SUNKPHO *et al.*, 2005; STEINBERG, 2009) e ainda, a utilização de ensaios destrutivos e não destrutivos faz parte de alguns protocolos de inspeção.

Já no Brasil, poucas pesquisas científicas vêm sendo desenvolvidas na área de inspeção, contudo, algumas iniciativas podem ser pinçadas como as que propõem procedimentos para inspeção também de infra-estrutura, como a norma sobre inspeção de pontes DNIT 010/2004-PRO do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte (2004) e o Manual de Inspeção de Barragens do Ministério da Integração Nacional (2010).

Com relação à inspeção predial, ainda não existe uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que a balise, contudo, Picanço (2009) cita que a Avaliação de Pós-Ocupação (APO¹), utilizada já desde a década de 1940 nos Estados Unidos da América, foi um primeiro passo no sentido de evidenciar a necessidade de se fazer a inspeção predial periódica. A obrigatoriedade do procedimento ainda tem ficado vinculado a grandes acidentes prediais com perda de patrimônio e em muitos casos, perda de vidas.

Percebe-se, portanto, que existe a necessidade de que o esforço de inspeção não fique limitado às obras públicas ou de infra-estrutura, e sim contemple também as demais edificações públicas e privadas. Alguns municípios brasileiros já elaboraram a sua lei de inspeção predial, quais sejam: Porto Alegre/RS, Capão da Canoa/RS, Balneário Camboriu/SC, Ribeirão Preto/SP, Santos/SP, Salvador/BA, Fortaleza/CE, Rio de Janeiro/RJ, dentre outros; contudo, em Florianópolis, local de atuação profissional dos autores do presente artigo, as inspeções periódicas ainda não são obrigatórias para as edificações multifamiliares. Diante de tal lacuna, o objetivo do presente artigo é propor uma lista de verificação para inspeção predial, que contemple a informação sobre a gravidade e urgência das manutenções prediais.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Inspeção Predial

O Instituto de Engenharia de São Paulo (2014) conceitua Inspeção como: “análise técnica de determinado fato, condição ou direito relativo a um edifício, com base em informações genéricas e interpretação baseada na experiência do engenheiro diagnóstico”. Este Instituto elaborou, em 2014, um documento chamado “Diretrizes Técnicas de Engenharia Diagnóstica em Edificações”, onde classifica as inspeções em edificações em sete tipos: “*Inspeção Predial; Inspeção de Vizinhança; Inspeção de Estágio de Obra; Inspeção de Conclusão ou Recebimento de Obra; Inspeção Locativa; Inspeção de Obra em Garantia - e Inspeção de Falhas de Manutenção*”. A lista de verificação ora proposta se situa no primeiro tipo de inspeção, a *predial*, que é a

¹ A APO dá mais ênfase à opinião dos usuários dos imóveis e níveis de satisfação do que a inspeção predial, que é mais técnica. A teoria da APO surgiu nos Estados Unidos da América e no Canadá, na década de 1940, mas somente vinte anos depois é que foram realizadas as primeiras aplicações deste método de avaliação. Na década de 1970 começou a ser utilizada para avaliação de desempenho na produção de edifícios e utilizava a opinião dos usuários como ferramenta de análise do desempenho. Em 1984 o método tem as suas primeiras utilizações no Brasil. (PICANÇO, 2009)

avaliação técnica tridimensional (construção, manutenção e uso) da edificação. Há que se considerar, contudo, que devido à recente entrada em vigor da norma de desempenho NBR 15.575, logo poder-se-á elencar mais um tipo de inspeção em edificações a ser incluído nas Diretrizes Técnicas de Engenharia Diagnóstica em Edificações, a Inspeção de Desempenho – análise de conformidade à norma NBR 15.575.

A atividade de inspeção tem como uma das ferramentas principais a vistoria e toma por base a observação visual, constatação técnica mediante verificação *in loco* (IBAPE/SP, 2011). O laudo gerado a partir da inspeção pode indicar a necessidade de utilização de um diagnóstico mais aprofundado, com o uso de ensaios sejam eles destrutivos ou não, conforme recomendação da Norma de Inspeção Predial - IBAPE/SP, para indicação de orientações técnicas. A inspeção predial tem como foco evidenciar os problemas existentes ou a ausência deles, não sendo abarcada a forma de remediação, a qual deve ser feita por empresa ou profissional especializado em reparo, reforço ou substituição.

2.2 A legislação relativa à inspeção predial

No Brasil as normas técnicas não são leis, mas têm força obrigatória, sendo assim um dever legal baseado no fato de existirem leis que impõem o atendimento às normas técnicas existentes. Para atender às necessidades legais inerentes à inspeção predial diante do fato de hoje ainda não haver a publicação de uma norma técnica específica elaborada pela ABNT, os profissionais têm se valido de fragmentos de normas já publicadas e seguido as instruções técnicas dispostas na Norma de Inspeção Predial elaborada pelo IBAPE/SP.

2.2.1 Normas ABNT

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) já tem instalada uma comissão de estudos para elaboração da norma de inspeção em edificações, mas esta ainda não foi publicada. Enquanto uma norma que estabeleça critérios que contemplem todas as dimensões da Inspeção predial não é criada, tomam-se como base: a NBR 13752, que fixa procedimentos às perícias de engenharia na construção civil e estabelece critérios para a apresentação de laudos e pareceres técnicos; a NBR 5674, que orienta procedimentos de manutenção; a NBR 14037, que define diretrizes para a elaboração de manuais de uso e operação das edificações; a NBR 15575, que baliza definições de vida útil para os sistemas e componentes e a Norma de Inspeção Predial elaborada pelo IBAPE/SP, a qual será abordada a seguir.

2.2.2 Norma de Inspeção Predial do IBAPE/SP (2011)

Esta norma é hoje a principal balizadora da atividade, estabelece critérios e elenca etapas para que a avaliação seja sistemática e metodológica. As etapas citadas são: determinação do nível e tipo de inspeção; verificação da documentação; obtenção de informações dos usuários, responsáveis, proprietários e gestores das edificações; inspeção dos tópicos da listagem de verificação; classificação das anomalias e falhas; classificação e análise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco; ordem de prioridades; indicação das orientações técnicas; classificação da qualidade de manutenção e uso; classificação das condições de uso; recomendações gerais e de sustentabilidade, os tópicos essenciais do laudo e indicação de responsabilidades. Contudo, os graus de risco conforme determinado na Norma de Inspeção Predial, IBAPE/SP, considera “o risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, dentro dos limites da inspeção predial”, mas não relaciona diretamente cada grau à natureza das manifestações patológicas. Fica então sob a expertise de cada

profissional a incumbência de determinar em qual grau de risco cada manifestação patológica verificada em vistoria se enquadra.

Para a determinação da ordem de prioridades, a norma sugere o uso de métodos que acabam por determinar os reparos que devem ser reparados com mais urgência, o que indiretamente auxilia na confirmação dos graus de risco. Dentre eles a metodologia “Gravidade Urgência e Tendência” (GUT), mas sem a definição de seus critérios.

2.3 Método GUT

O método GUT² é uma ferramenta para o gerenciamento de risco e utiliza uma metodologia que leva em consideração a Gravidade (G), a Urgência (U) e a Tendência (T) dos problemas a serem verificados. Para a avaliação, o sistema dispõe do uso de pesos que são destinados a classificação de cada item inspecionado, a fim de definir graus de criticidade em relação aos problemas encontrados.

Propõe-se, no presente artigo, uma classificação a ser usada no método GUT aplicado às inspeções prediais, com a qual se pretende reduzir ao máximo a subjetividade na análise de dados, a qual tem por base as definições que seguem e estão descritas no **Quadro 1**.

- Gravidade - foram considerados possíveis riscos e prejuízos aos usuários, ao patrimônio e ao meio ambiente. Buscando atingir maior objetividade, foi incorporada a classificação de grau de risco definida na Norma de Inspeção Predial IBAPE/SP onde a definição de Crítico foi inserida nos graus: Total e Alta; a designação de Regular foi inserida no grau: Média e a definição de Mínimo foi incorporada nos graus: Baixa e Nenhuma.
- Urgência - foram associados aos prazos para intervenção em relação às patologias constatadas in loco. Para tanto foi adotado o termo Incidente, “episódio, circunstância acidental” (MICHAELIS, 2014) para determinar situação relacionada à manifestação patológica verificada.
- Tendência - foram relacionados à direção ou rumo e optou-se pelo uso do termo progressão, definido por: “desenvolvimento progressivo; continuação; avanço” (MICHAELIS, 2014), para designar se o incidente verificado tende a continuação ou estabilização numa escala de tempo.

Quadro 1 - Proposta de Classificação GUT

	Grau	Definição do grau	Nota
GRAVIDADE Relacionada a possíveis riscos ou prejuízo aos usuários, ao patrimônio ou ao meio	TOTAL Extremamente Grave	Risco de morte, risco de desabamento/colapso pontual ou generalizado, iminência de Incêndio, impacto irreversível com perda excessiva do desempenho e funcionalidade, comprometimento irreversível da vida útil do sistema causando dano grave à saúde dos usuários ou ao meio ambiente. Prejuízo financeiro muito alto.	10 (81% a 100%)
	ALTA Muito Grave	Risco de ferimentos aos usuários, danos reversíveis ao meio ambiente ou ao edifício. Impacto recuperável com o comprometimento parcial do desempenho e funcionalidade (vida útil) do sistema que afeta parcialmente a saúde dos usuários ou o meio ambiente. Prejuízo financeiro alto.	8 (61% a 80%)
	MÉDIA Grave	Risco à saúde dos usuários, desconfortos na utilização dos sistemas, deterioração passível de restauração/reparo, podendo provocar perda de funcionalidade com prejuízo à operação direta de sistemas ou componentes. Danos ao meio ambiente passíveis de reparo. Prejuízo financeiro médio.	6 (31% a 60%)
	BAIXA Pouco Grave	Sem risco à integridade física dos usuários, sem risco ao meio ambiente, pequenos incômodos estéticos ou de utilização, pequenas substituições de componentes ou sistemas, reparos de manutenção planejada para recuperação ou prolongamento de vida útil. Prejuízo financeiro pequeno.	3 (11% a 30%)

² A metodologia GUT foi desenvolvida por Kepner Tregoe, publicada em 1977 sob o título, Análise de Problema e Tomada de Decisão

	NENHUMA Sem Gravidade	Nenhum risco à saúde, à integridade física dos usuários, ao meio ambiente ou ao edifício. Mínima depreciação do patrimônio. Eventuais trocas de componentes, nenhum comprometimento do valor imobiliário.	1 (0 a 10%)
URGÊNCIA Prazo para intervenção/ Tempo máximo para resolver uma situação	TOTAL Emergência	Incidente em ocorrência, intervenção imediata passível de interdição do imóvel. Prazo para intervenção: Nenhum	10 (81% a 100%)
	ALTA Grande Urgência	Incidente prestes a ocorrer, intervenção urgente. Prazo para intervenção: Urgente	8 (61% a 80%)
	MÉDIA	Incidente previsto para breve, intervenção em curto prazo. Prazo para intervenção: O mais cedo possível	6 (31% a 60%)
	BAIXA	Indício de Incidente futuro, intervenção programada. Prazo para intervenção: Pode esperar um pouco	3 (11% a 30%)
	NENHUMA	Incidente imprevisto, indicação de acompanhamento e manutenção programada. Prazo para intervenção: Não tem pressa	1 (0 a 10%)
TENDÊNCIA Rumo	TOTAL	Progressão imediata. Vai piorar rapidamente, pode piorar inesperadamente.	10 (81% a 100%)
	ALTA	Progressão em curto prazo. Vai piorar em pouco tempo.	8 (61% a 80%)
	MÉDIA	Progressão em médio prazo. Vai piorar em médio prazo.	6 (31% a 60%)
	BAIXA	Provável progressão em longo prazo. Vai demorar a piorar.	3 (11% a 30%)
	NENHUMA	Não vai progredir. Não vai piorar, estabilizado.	1 (0 a 10%)

As notas são atribuídas de 1 a 10, sendo 1 o menos grave. Ao final da atribuição de notas para os problemas é calculado o produto (G) x (U) x (T). O resultado definirá qual o grau de prioridade daquele problema. A fim de que os dados possam ser organizados, é importante a elaboração de “planilhas de prioridades” a qual indicará a lista de prioridades para intervenções, conforme exemplificado no **Quadro 2**.

Quadro 2 - Planilha de Prioridades

SISTEMA/ ELEMENTO/ COMPONENTE	GRAVIDADE “G”	URGÊNCIA “U”	TENDÊNCIA “T”	PONTUAÇÃO “P” $P = G \times U \times T$	PRIORIDADE
...	...	...	...	...	...

3. MÉTODO DE PESQUISA

Para que os objetivos da presente pesquisa fossem atingidos, foram percorridas as etapas da pesquisa presentes na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Figura 1 - Etapas da Pesquisa

Fonte: do Autor (2014)

A pesquisa bibliográfica foi feita em fontes primárias e secundárias, em normas e legislações, bem como em publicações acadêmicas relativas aos temas: inspeção predial, patologias da construção civil, perícias em engenharia civil e Metodologia GUT.

A seguir foi elaborada uma lista de verificação para inspeção predial, com base em: pesquisa documental nos dados de Inspeções Prediais realizadas pelo IBAPE/SP desde 2002 até 2007; laudos periciais e de inspeção predial fornecidos por 7 engenheiros

“inspetores prediais”; lista de itens sugerida pelo IBAPE/SP (2012), além da bibliografia disponível sobre patologias na construção e sistema GUT.

A lista inicial de verificação foi então submetida a um conjunto de profissionais especialistas convidados por meio de um mailing do IBAPE/SC contendo 150 endereços de email, dos quais cinco responderam. Com base na avaliação crítica dos especialistas, a lista foi reformulada, chegando-se a um formato final, que será apresentado na **Figura 2**. As principais sugestões de modificação propostas pelos especialistas foram: torná-la mais prática, reduzindo o tamanho da planilha, agrupamento de patologias de mesma natureza, modificando os critérios do GUT, tornando-os mais distintos entre si para facilitar a escolha do usuário da lista, além de mudanças de formato.

4. LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSPEÇÃO PREDIAL

Ao se elaborar a presente lista, apresentada na Figura 2, tem-se por objetivo proporcionar um maior controle de qualidade sobre a produção dos laudos de inspeção predial, além de organizar os dados analisados de forma objetiva a fim de embasar a lista de prioridades de intervenções, de reparos e manutenções.

A lista de verificação foi dividida em nove sistemas, conforme destacados na segunda linha da planilha. Cada sistema subdivide-se de acordo com os elementos que o compõem, que estão listados na **primeira coluna**, abaixo da denominação dos sistemas. Neste campo devem-se apontar as características construtivas de cada elemento vistoriado e sua identificação (por exemplo: Pilar “P10”, de acordo com projeto estrutural), sendo assim necessário que a planilha seja replicada de acordo com o número de elementos pertencentes a cada sistema.

Também na primeira coluna, nas linhas subsequentes, estão listadas as manifestações patológicas mais comuns relacionadas a cada sistema, identificadas com numeração. Na **segunda coluna**: S ou N, deve ser marcado S, para SIM – há a manifestação patológica listada na primeira coluna ou N, para Não – não há a manifestação patológica citada. No caso de ter sido verificada manifestação patológica diferente das listadas, utilizar a linha OUTRO: e anotar na coluna OBSERVAÇÕES. A **terceira coluna** é destinada à identificação das fotos, que evidenciam as patologias e devem estar contidas no laudo. A **quarta coluna**, GRAUS DE RISCO, é subdividida em C para CRÍTICO, R para REGULAR e M para MÍNIMO. Para essa definição é essencial que se siga a classificação descrita na Norma de Inspeção Predial IBAPE/SP. No sistema 9. *Manutenção* avalia-se a qualidade desta como N/A, para não atende, A/P, para atende parcialmente e A para atende os requisitos da norma de Inspeção IBAPE/SP. A **quinta coluna** incorpora a METODOLOGIA GUT, e é subdividida em: G para GRAVIDADE, em U para URGÊNCIA, em T para TENDÊNCIA e em P para PONTUAÇÃO. Deve ser informado o nota relacionado a cada grau classificado para G, U e T e também a pontuação - P, resultante da multiplicação dos pontos assinalados para cada patologia. A **sexta coluna** é reservada para observações complementares.

Figura 2 - Lista de Verificação

SISTEMAS/ ELEMENTOS/ COMPONENTES																			
1. SISTEMAS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PASSÍVEIS DE VERIFICAÇÃO VISUAL																			
1.1 PILARES 1.2 VIGAS 1.3 LAJES 1.4 MARQUISES 1.5 CONTENSÕES E ARRIMOS 1.6 MUROS () CONCRETO ARMADO () BLOCOS CIMENTÍCIOS () METÁLICO () MADEIRA () ALVENARIA DE PEDRA () TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS () PRÉ-MOLDADOS () GABIÃO () ALVENARIA () VIDRO OUTRO: _____										S O U N	F O T O S	GRAUS DE RISCO			METODO GUT				OBSERVA ÇÕES
												C	R	M	G	U	T	P	
1.1.1	Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, movimentações estruturais																		
1.1.2	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem																		
1.1.3	Armadura exposta																		
1.1.4	Deformações																		
1.1.5	Deterioração de materiais, destacamento, desagregação																		
1.1.6	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos																		
1.1.7	Segregação do concreto (Bicheira, ninhos)																		
1.1.8	Infiltrações																		
1.1.9	Recalques																		
1.1.10	Colapso do solo																		
1.1.11	Corrosão metálica																		
1.1.12	Outro: _____																		
2. SISTEMAS DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS																			
2.1 PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 2.3 PISOS 2.4 FORROS () CONCRETO ARMADO () ALVENARIA () BLOCOS CIMENTÍCIOS () MADEIRA () PLACA CIMENTÍCIA () PANO DE VIDRO () GESSO ACARTONADO () PEDRA () SUBSTRATO DE REBOCO () ELEMENTO CERÂMICO () PELÍCULA DE PINTURA () CERÂMICO () LAMINADO () PEDRA () CIMENTO QUEIMADO () SUBSTRATO DE REBOCO () GESSO () PVC () PLACA CIMENTÍCIA OUTRO: _____										S O U N	F O T O S	GRAUS DE RISCO			METODO GUT				OBSERVA ÇÕES
												C	R	M	G	U	T	P	
2.1.1	Formação de fissuras por: sobrecargas, movimentações estruturais ou higrótérmicas, reações químicas, falhas nos detalhes construtivos																		
2.1.2	Infiltração de umidade																		
2.1.3	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos																		
2.1.4	Deterioração dos materiais, destacamento, empolamento, pulverulência																		
2.1.5	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível																		
2.1.6	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas																		
2.1.7	Manchamento, vesículas, descoloração da pintura, sujidades																		
2.1.8	Ineficiência no rejuntamento/emendas																		
2.1.9	Outro: _____																		
3. SISTEMAS DE ESQUADRIAS																			
3.1 JANELAS 3.2 PORTAS, PORTÕES E GUARDA CORPOS () ALUMÍNIO () PVC () MADEIRA () VIDRO TEMPERADO () METÁLICA OUTRO: _____										S O U N	F O T O S	GRAUS DE RISCO			METODO GUT				OBSERVA ÇÕES
												C	R	M	G	U	T	P	
3.1.1	Vedação deficiente																		
3.1.2	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão																		
3.1.3	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas																		
3.1.4	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento																		
3.1.5	Fixação deficiente																		
3.1.6	Vibração																		
3.1.7	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro																		
3.1.8	Manchamento, sujidades																		
4. SISTEMAS DE COBERTURA																			
4.1 TELHAMENTO 4.2 ESTRUTURA DO TELHAMENTO 4.3 RUFOS E CALHAS 4.4 LAJES IMPERMEABILIZADAS () CERÂMICO () FIBROCIMENTO () METÁLICO () VIDRO TEMPERADO () MADEIRA () PVC () CONCRETO () ALUMÍNIO () FIBRA DE VIDRO () PRÉ-MOLDADA OUTRO: _____										S O U N	F O T O S	GRAUS DE RISCO			METODO GUT				OBSERVA ÇÕES
												C	R	M	G	U	T	P	
4.1.1	Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, movimentações estruturais, assentamento plástico																		
4.1.2	Irregularidades geométricas, deformações excessivas																		
4.1.3	Falha nos elementos de fixação																		
4.1.4	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas																		
4.1.5	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos																		
4.1.6	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento																		
4.1.7	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva																		
4.1.8	Manchamento, sujidades																		
4.1.9	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação																		
4.1.10	Ataque de pragas biológicas																		
4.1.11	Ineficiência nas emendas																		
4.1.12	Impermeabilização ineficiente, infiltrações																		
4.1.13	Subdimensionamento																		
4.1.14	Obstrução por sujidades																		
4.1.15	Outro: _____																		

5. SISTEMAS DE RESERVATÓRIOS												
5.1 CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS () CONCRETO ARMADO () METÁLICO () POLIETILENO () FIBROCIMENTO () FIBRA DE VIDRO OUTRO: _____												OBSERVAÇÕES
S O U N	F O T O S	GRAUS DE RISCO			METODO GUT							
		C	R	M	G	U	T	P				
5.1.1	Formação de fissuras por: sobrecargas, falhas de armaduras, movimentações estruturais, assentamento plástico, recalques											
5.1.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação											
5.1.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão											
5.1.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos											
5.1.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem											
5.1.6	Armadura exposta											
5.1.7	Vazamento/ infiltrações de umidade.											
5.1.8	Colapso do solo											
5.1.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios											
5.1.10	Outro:											
6. SISTEMAS DE INSTALAÇÕES PASSÍVEIS DE VERIFICAÇÃO VISUAL												
6.1 HIDROSANITÁRIAS: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ACESSÓRIOS, CAIXAS E RALOS () ÁGUA QUENTE () ÁGUA FRIA () ÁGUAS PLUVIAIS () ESGOTO 6.2 ELÉTRICAS: QUADROS DE LUZ E CAIXAS DE PASSAGEM, PONTOS DE LUZ, TOMADAS E INTERRUPTORES () METÁLICO () PVC () MADEIRA 6.3 CASA DE GÁS, CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES PARAENTES, APARELHOS CONECTADOS À REDE												OBSERVAÇÕES
S O U N	F O T O S	GRAUS DE RISCO			METODO GUT							
		C	R	M	G	U	T	P				
6.1.1	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão											
6.1.2	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas											
6.1.3	Entupimentos											
6.1.4	Vazamentos e infiltrações											
6.1.5	Não conformidade na pintura das tubulações											
6.1.6	Irregularidades geométricas, deformações excessivas											
6.1.7	Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior											
6.1.8	Ineficiência na abertura e fechamento, nos trincos e fechaduras											
6.1.9	Ausência de cordoalhas de aterramento entre as portas e o corpo dos quadros elétricos											
6.1.10	Ineficiência de funcionamento (abertura, acendimento)											
6.1.11	Lâmpadas queimadas ou ausência de lâmpadas											
6.1.12	Risco de descarga elétrica											
6.1.13	Indícios de vazamentos de gás											
6.1.14	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção											
6.1.15	Outros:											
7. EQUIPAMENTOS												
7.1 ELEVADORES 7.2 OUTROS EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PRÓPRIA, OBSERVAR OSs DE MANUTENÇÃO ESPECÍFICAS												OBSERVAÇÕES
S O U N	F O T O S	GRAUS DE RISCO			METODO GUT							
		C	R	M	G	U	T	P				
7.1.1	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão											
7.1.2	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas											
7.1.3	Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior											
7.1.4	Infiltrações de umidade											
7.1.5	Fosso com infiltração de água											
7.1.6	Falhas de funcionamento											
7.1.7	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção											
7.1.8	Outros:											
8. SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PASSÍVEIS DE VERIFICAÇÃO VISUAL + LAUDO DE ESPECIALISTA PARA EDIFICAÇÕES COMPLEXAS												
8.1 EXTINTORES, HIDRANTES, PARA-RAIOS, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PORTAS CORTA-FOGO												OBSERVAÇÕES
S O U N	F O T O S	GRAUS DE RISCO			METODO GUT							
		C	R	M	G	U	T	P				
8.1.1	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão											
8.1.2	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas											
8.1.3	Sujidades ou materiais indevidos depositados no interior											
8.1.4	Infiltrações de umidade											
8.1.5	Ineficiência na abertura e fechamento, nos trincos e fechaduras											
8.1.6	Falhas no desempenho do sistema											
8.1.7	Falha na sinalização											
8.1.8	Obstrução de acessos											
8.1.9	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM											
8.1.10	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores											
8.1.11	Outros:											

9. MANUTENÇÃO													
9.1 LIMPEZA E PLANO DE MANUTENÇÕES OUTRO: _____				S O U N	F O T O S	QUALIDADE DA MANUTENÇÃO			METODO GUT				OBSERVA ÇÕES
						N/A	A/P	A	G	U	T	P	
9.1.1	Há plano de manutenção?												
9.1.2	Está coerente com normas técnicas?												
9.1.3	Rotinas estão adequadas?												
9.1.4	Existe acesso aos equipamentos?												
9.1.5	Há condições de segurança para realização da manutenção?												
9.1.6	Os ambientes estão limpos?												
9.1.7	Há registros gerados pelas atividades de manutenção?												
9.1.8	Os registros estão organizados e disponíveis?												
9.1.9	Outros: _____												

5 CONCLUSÕES

O objetivo do presente artigo foi alcançado ao ser gerada a Lista de Verificação para inspeção de edificações, a qual surgiu a partir de pesquisa bibliográfica e da análise crítica de especialistas da área de inspeção predial. Nesta lista estão presentes os pontos a serem obrigatoriamente vistoriados, descritos e classificados, com verificação pormenorizada dos sistemas, elementos e componentes que compõem uma edificação.

Entende-se que a aplicação da lista de verificação por si só, não é suficiente para resolver os problemas de manutenção predial, para tanto se sugere que esta possa ser parte integrante de um sistema de avaliação inerente à inspeção predial. Se aplicada ao final de todo o processo sistemático sugerido na Norma de Inspeção Predial, IBAPE/SP, tenha a finalidade de garantir que todos os sistemas e elementos importantes que compõem um a edificação tenham sido analisados e seus graus de segurança identificados.

Apesar da Norma de Inspeção Predial IBAPE/SP sugerir o uso de metodologia para a gestão de risco e formulação da lista de prioridades, os critérios associados às notas não haviam sido definidos. Na busca de contribuir para a redução da subjetividade implícita nas definições competentes ao sistema foi proposta uma classificação mais detalhada e minuciosa para o método GUT e incorporada à Lista de Verificação, finalmente julgada adequada na sua versão final, quando resubmetida aos especialistas.

Entende-se, contudo, que esta é uma primeira proposta, mais objetiva e com parâmetros mais palpáveis para inspeção predial, do que as listas até então publicadas, em especial, no que compete à definição de tempo de ação e à definição dos valores para as notas do método GUT. Espera-se também, que a lista, produto desta pesquisa, ao ser inserida no dia-a-dia das inspeções, deva ser encarada não como algo definitivo, mas que vá sendo aprimorada pelos seus usuários, e que seu sistema de validação seja igualmente aprofundado.

A Cidade de Florianópolis/SC ainda não possui uma lei municipal que dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção e conservação das edificações e equipamentos públicos ou privados e a exemplo das demais cidades do país que já possuem legislação específica a frequência da aplicação da lista de verificação fica vinculada a determinação por lei municipal. Sendo que em casos singulares o profissional pode colocar nas orientações técnicas, item 15 da norma, a necessidade de nova vistoria em prazo de acordo com a necessidade observada e avaliada.

Sob o ponto de vista social, acredita-se que a presente pesquisa venha a fomentar a discussão e elaboração da Lei Municipal de inspeção predial para a cidade de Florianópolis. Uma vez implementada, tal Lei gerará possibilidade de que os munícipes ocupem as edificações, em que pese o seu natural envelhecimento, com total segurança,

estando, portanto, o controle estabelecido pela lista de verificação dos sistemas construtivos aplicada ao laudo de inspeção predial, diretamente correlacionado à proteção e à segurança da coletividade.

AGRADECIMENTO

Ao Instituto Catarinense de Engenharia de Avaliações e Perícias (IBAPE/SC) pelo fornecimento de documentação aos pesquisadores e divulgação da pesquisa entre seus associados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 5674**: Manutenção de edificações. Rio de Janeiro, 1999.

_____. **NBR 15575**: Edificações habitacionais - Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **NBR 14037**: Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. Rio de Janeiro, 2011.

_____. **NBR 13752**: Perícias de engenharia na construção civil. Rio de Janeiro, 1996.

BALLADO, Katrina; TRUPP, Torsten; LIU, Liang. Mobile and Sensor-based Infrastructure Inspections. **Construction Research Congress ASCE**, 2003. 8p.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE. 2004. Norma DNIT 010/2004 - PRO. Disponível em: <http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT010_2004_PRO.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2014.

MICHAELIS. **Dicionário de Português Online**. Apresenta significados para incidente. Disponível em: <<http://Michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=incidente>>. Acesso em 25/03/14.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 2013. **Lei Nº6.400 de 05 de março de 2013**. Disponível em: <<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/cda5d615434eca4983257b260067692d>>. Acesso em: 11 Abr. 2014.

INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO. 2014. **Diretrizes Técnicas de Engenharia Diagnóstica em Edificações**. Disponível em: <<http://ie.org.br/site/ieadm/arquivos/arqnot8482.pdf>>. Acesso em: 18 abr. 2014.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO (IBAPE/SP). **Norma de Inspeção Predial**. São Paulo: IBAPE/SP, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO (IBAPE/SP). **Inspeção Predial: A saúde dos edifícios**. São Paulo: IBAPE/SP, 2012.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. 2010. **Manual de Inspeção de Barragens**. Disponível em: <<http://arquivos.ana.gov.br/cadastros/barragens/inspecao/ManualdePreenchimentodaFichadeCadastrodeBarragem.pdf>>. Acesso em: 15 abr.2014.

PICANÇO, Valéria Maria Pereira Alves. **Preservação Patrimonial X Qualidade de Vida: Avaliação Pós-ocupação no Programa Monumenta**. Centro Histórico de Natividade – Tocantins. Disponível em <<http://hdl.handle.net/10482/4116>>. Acesso em: 15 abr. 2014.

SUNKPHO, J.; GARRETT JR, J. H.; McNEIL, S.. 2005. XML-Based Inspection Modeling for Developing Field Inspection Support Systems. **Journal of Infrastructure Systems** , Vol. 11, No. 3; p. 190-200, Sep. 2005.

STEINBERG, Deborah. 2009. Creating a Bridge Inspection Program. **Structures Congress 2009: Don't Mess with Structural Engineers**. p. 480 – 484. 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO ENXUTO EM ESCRITÓRIOS DE PROJETO DE GOIÂNIA

SANTOS, Vinícius Carrião dos (1); AMARAL, Tatiana Gondim do (2); BATISTA, Danilo Gonçalves (3)

(1) Universidade Federal de Goiás, (62) 81830187, e-mail: vinicius.arquiteto@yahoo.com.br (2) Universidade Federal de Goiás, e-mail: tatiana_amaral@hotmail.com, (3) Universidade Federal de Goiás, e-mail: daniлогancales@gmail.com

RESUMO

Com foco no processo de projeto de edifícios este trabalho investigou a existência de práticas de gestão coerentes com o *lean design management* (gerenciamento de projeto enxuto) com vistas à redução das deficiências do gerenciamento do processo de projeto. A fundamentação teórica sobre o *lean design management* é recente e o tema tem adquirido importância por sua potencial contribuição ao processo de projeto de edifícios por meio de ferramentas simples e, sobretudo, pela ênfase no comprometimento dos agentes do processo. A pesquisa se classifica como estudo de caso, desenvolvido em dois escritórios de projeto de edifícios de multipavimentos da cidade de Goiânia. Os resultados demonstraram o estágio ainda preliminar das ações para melhoramento do processo de projeto e as dificuldades enfrentadas. A pequena amostragem do estudo não permitiu o aprofundamento das causas destas dificuldades, nem o estabelecimento do nível de compreensão de conceitos e ferramentas enxutas por parte dos escritórios. A partir dos tópicos criados para a análise do processo de projeto pôde-se definir qual deles é preferencial na alocação de recursos para melhorias incrementais no processo. Também foi possível visualizar quesitos de gestão do processo que parecem variar com a disciplina de projeto. Este estudo foi útil para destacar que há um interesse dos escritórios de projeto em melhorar seus processos de trabalho e de que novos estudos acadêmicos possam auxiliá-los a superar as dificuldades percebidas e que se mostram de difícil transposição.

Palavras-chave: *Lean design management*; gerenciamento de projetos; processo de projeto de edifícios.

ABSTRACT

Focusing on the building design process, this paper studied the occurrence of management practices aligned with the lean design management with the aim to reduce the management deficiencies in the design process. The theoretical foundation of the lean design management is recent and it has gained importance in literature for its potential contribution to the building design process through simple tools and, especially, by emphasizing the commitment of the process agents. Two design firms of multiple floor buildings of the city of Goiânia were investigated through semi-structured interviews. The results demonstrated the preliminary stage of further actions to improve the design process and the difficulties faced. The small sampling of the study did not allow the deepening of the difficulties causes, nor establish the level of understanding of lean tools and concepts by the firms. From the topics created for the analysis of the design process could be defined which one is preferred in allocating resources to generate process improvements. It was also possible to point questions of design process management that seem to vary with the design discipline. This study was useful to highlight that there is an interest by the design firms in improve their work processes and that new academic researches help them overcome the difficulties.

Keywords: *Lean design management*; project management; building design process.

1 INTRODUÇÃO

Do ponto de vista do gerenciamento, o processo de projeto de edifícios é caracterizado como ineficiente, no qual se podem identificar vários tipos de perdas (TILLEY, 2005; KOSKELA *et al.*, 1997). Pesquisas fundamentadas no pensamento enxuto têm sido desenvolvidas com o intuito de identificar e desenvolver formas e ferramentas para que o processo de projeto torne-se eficiente e alcance o valor desejado pelo cliente (HANSEN; OLSSON, 2011; ELREIFI; EMMITT, 2011; EMMITT *et al.*, 2011; SMITH *et al.*, 2011).

O processo de projeto é complexo e envolve fluxos de características distintas assim como a atuação de diversos agentes com diferentes atribuições. Por isso, os trabalhos citados anteriormente enfocam agentes diferentes do processo, mas com um só objetivo.

De acordo com Emmitt *et al.* (2011) a maioria das pesquisas relacionadas ao tema diz respeito a projetos de construção muito grandes ou pertencentes a grandes organizações contratantes, tendo-se na literatura uma pequena proporção de trabalhos dedicados às pequenas e médias empresas, que representa grande parcela das empresas do setor da construção.

O artigo insere-se no universo de pesquisas na área de gestão que evidenciam as dificuldades e deficiências assim como a importância da fase de projeto. Muitos são os problemas identificados tais como a deficiência das informações, as falhas de comunicação, as perdas e dificuldades como a falta de entrosamento entre os técnicos envolvidos, a maior complexidade das edificações contemporâneas que exigem mais especialistas, o aumento da demanda produtiva e da exigência por qualidade e desempenhos compatíveis, o trabalho à distância e com equipes multinacionais, entre outros.

2 OBJETIVOS

Explorar as estratégias de ação enxutas para a redução das deficiências do gerenciamento do processo de projeto em escritórios de projeto de edifícios de multipavimento goianienses.

3 OS PROBLEMAS DE EFICIÊNCIA DO PROJETO E SUA GESTÃO

Atrasos, desentendimentos e incertezas caracterizam o processo de projeto convencional enquanto a documentação deficiente e a baixa qualidade marcam o produto de projeto. Como consequências para o processo temos os retrabalhados e outros tipos de perdas, já o produto construído fica aquém dos requisitos desejados pelo cliente (SMITH *et al.*, 2011).

O uso de informações incompletas, a tomada de decisão vacilante, a locação inadequada de recursos, a falta de coordenação, a desconsideração de decisões anteriores em etapas avançadas do projeto e a comunicação deficiente são falhas de gerenciamento que prejudicam o processo de projeto e que ainda persistem em graus variáveis apesar da evolução da prática da gestão (KOSKELA *et al.*, 1997; TILLEY, 2005; FORMOSO & TZORTZOPOULOS, 1999).

Tilley (2005) aponta a deficiência do programa de necessidades (*briefing*) e as falhas de detalhamento como os principais fatores para a baixa construtibilidade, a má documentação de projeto e a falta de atendimento aos requisitos do cliente. Situação que se acentua com o atual quadro de queda do preço da elaboração de projeto, prazos menores para a conclusão dos planos e o aumento da complexidade dos edifícios.

Três são os focos para a atuação sobre os processos de projeto com vistas a seu aprimoramento. As falhas de gerenciamento citadas acima evidenciam que o fluxo de informação e o planejamento do processo de projeto são determinantes. Por outro lado, apenas a redução dos desperdícios no processo não torna um projeto bem sucedido se ele não atender

os requisitos do cliente, isto é, o gerenciamento do valor (KOSKELA *et al.*, 1997; HANSEN; OLSSON, 2011; EL REIFI; EMMITT, 2011).

2.1 O fluxo de informações

O fluxo de informações pode ser analisado a partir de três critérios: os tempos de ciclo, os trabalhos em aberto e as restrições ou gargalos do fluxo (TRIBELSKY; SACKS, 2010). Estes critérios tendem a ser cada vez mais automatizados com os avanços das ferramentas de modelagem da informação no processo de projeto (*Building Information Modelling* - BIM) em substituição às ferramentas tradicionais de desenho assistido por computador.

Tempo e informação são fatores críticos na construção. Tribelsky e Sacks (2010) investigaram o gerenciamento do fluxo da informação e identificaram não só a falta de indicadores para avaliar o fluxo de informações, que denuncia que o processo não é conhecido a fundo, assim como a falta de medidas ou soluções gerenciais que objetivem aprimorar o gerenciamento e o conteúdo das informações compartilhadas. Os autores estudaram também os intervalos e os meios utilizados para a troca das informações, se via correio eletrônico, CDs ou *extranets*, e ainda o tamanho, o conteúdo e a qualidade das informações.

Verificou-se que o volume de informações compartilhadas de uma só vez é grande e isso dificulta a rápida compreensão de quem o recebe, de modo que conteúdos importantes podem passar despercebidos. Contribuem também para a dispersão do conteúdo os longos intervalos de compartilhamento e as repetições.

2.2 O planejamento do processo de projeto

Ferramentas de controle e o comprometimento da equipe de trabalho contribuem para a redução das deficiências no planejamento do processo de projeto. Koskela *et al.* (1997), Tilley (2005) e Emmitt *et al.* (2011) apontam que o comprometimento de todos os envolvidos no empreendimento é determinante para a compreensão dos meandros do processo e o estabelecimento das promessas que regem os compromissos estabelecidos. Sem estes compromissos, ferramentas de planejamento e controle, como *Last Planner*, *Design Structure Matrix* (DSM), *check-lists*, *briefs*, *set-base design* e cronogramas pouco contribuirão para o atendimento das metas de prazo e de qualidade dos produtos (TILLEY, 2005).

Koskela *et al.* (1997), Tilley (2005), Tribelsky; Sacks (2010) e El Reifi; Emmitt (2011) destacam que o projeto é gerenciado e entendido a partir de princípios obsoletos, pouco adequados ao caráter iterativo da projeção. Por isso, a liderança deve existir como recurso para tornar o processo eficiente e efetivo.

A desconsideração da interrelação entre as tarefas planejadas e a falta de organização do fluxo de informações são os responsáveis pelo atraso na obtenção dos dados para o projeto, pela deficiência das informações e pelo retardo na conclusão das etapas de projeto (TILLEY, 2005).

2.3 O gerenciamento do valor

O atendimento aos requisitos do cliente é o foco da elaboração do produto e é estratégico para o projetista se manter no mercado. Valor pode ser subjetivo ou objetivo e extrapola as medidas financeiras. Geralmente varia com o tempo e conforme o contexto, mas é avaliável e apreciável (THYSEN *et al.*, 2010).

O gerenciamento do valor favorece uma melhor documentação do processo, contribui para a redução de suas incertezas e orienta a inovação (TILLEY, 2005). Portanto, o comprometimento da equipe envolvida associado a ferramentas de seleção de soluções de

projeto como a *quality deployment function* (QDF) é determinante, tal como acontece com o planejamento do processo de projeto (KOSKELA *et al.* 1997; EMMITT *et al.*, 2011).

No gerenciamento do valor o elemento primordial é o programa de necessidades (*briefing*), que pode ser único e definido no início do projeto, reunindo o máximo de informações possíveis, ou dinâmico a ser trabalhado ou completado e revisado a cada etapa do projeto de modo a proteger o processo de elaboração de suposições excessivas e às vezes necessárias para que o projeto não pare. Estas suposições surgem por falta de tomada de decisão ou falta de informação no momento adequado e caracterizam circunstância corriqueira na prática convencional de gerenciamento (KOSKELA *et al.* 1997; TILLEY, 2005; EMMITT *et al.*, 2011).

4 LEAN DESIGN MANAGEMENT (LDM)

A gestão enxuta (*lean*) aplicada ao desenvolvimento de projetos proporciona uma produção mais ágil, com melhor aproveitamento da dedicação profissional e a atenção adequada aos requisitos do cliente. O LDM associa recursos da construção enxuta e das lições e ferramentas do gerenciamento de projetos. Constitui uma abordagem que pretende aumentar a eficiência e a qualidade dos resultados do projeto, maximizando o alcance do valor para os clientes do processo (TILLEY, 2005; EGAN, 1998 *apud* EL.REIFI; EMMITT, 2011).

No gerenciamento de projetos de construção ainda persiste a compreensão do processo como uma sequência de atividades, como ocorre na etapa de obra. Esta associação durante a fase de projetos só é aplicável a partir da etapa de detalhamento (TRIBELSKY; SACKS, 2010). Diferentemente, as etapas iniciais do projeto não são plenamente lineares e ciclos podem existir como momentos para análise e seleção de alternativas. Nesta fase criativa, o tempo é dificilmente determinado e por isso ferramentas tradicionais de programação como o *Critical Path Method* (CPM) são inadequadas (EL.REIFI; EMMITT, 2011).

O *Integrated Project Delivery* (IPD) reúne conceitos e princípios da produção enxuta, técnicas e recursos informacionais (BIM), ferramentas gerenciais e conceitos de relação interpessoal, como a confiança e a integração, para criar um ambiente produtivo que favoreça maior produtividade e eficiência com menos desperdício e maior valor para o cliente (AIA, 2007). O IPD, considerado como um produto do LDM, é um processo de produção de edifícios que procura integrar pessoas, sistemas, negócios e recursos num trabalho colaborativo que busca minimizar as perdas, otimizar a eficiência desde a concepção do empreendimento até a entrega e avaliação pelo usuário.

No entanto, a aplicação de práticas enxutas exige dedicação e consome recursos. Seus resultados não se estabelecem em curto prazo e o conjunto de soluções LDM é, em geral, pouco generalizável. Em função destas características, as práticas LDM são consideradas desinteressantes para muitas empresas (EL.REIFI; EMMITT, 2011).

Para estes autores são apontados como critérios para a adoção de práticas de gerenciamento enxuto: (a) a garantia do comprometimento de todos os envolvidos no empreendimento; (b) a definição colaborada de etapas críticas e do monitoramento do projeto e da ação; (c) o uso de técnicas com vistas a melhorias incrementais (matrizes, verbalizações por meio de oficinas facilitadas, etc.); (d) a busca da eficiência utilizando a tecnologia; (e) a promoção da filosofia enxuta e o incentivo de seu uso e (f) a ênfase nas fases anteriores à construção.

Emmitt *et al.* (2011) constataram que a promoção da interação entre os envolvidos propagada pela cultura enxuta teve como reflexos para o gerenciamento do projeto a melhoria do fluxo de trabalho e menos desentendimentos na equipe. Verificou-se que, para a equipe de desenvolvimento de projeto, parece preferível melhorar o gerenciamento do trabalho coletivo

do que organizá-lo por meio de roteiros ou fórmulas prontas, como por exemplo, softwares de administração. Esta observação é coerente com as dificuldades de aplicação do LDM e, por outro lado, também demonstra a ansiedade por parte dos agentes do processo em tornar o processo menos penoso e mais eficiente.

Para Tilley (2005) e El.Reifi; Emmitt (2011), a qualidade das soluções de projeto, sua capacidade de alcançar os requisitos do cliente e maximizar o valor dependem do nível de interação com o cliente e com os demais envolvidos no processo de projeto.

Por isso, como recurso para a consolidação das práticas de gerenciamento enxuto El.Reifi; Emmitt (2011), Tilley (2005) e Ghassemi; Becerik-Gerber (2011) destacam a importância da organização contratual e do uso de contratos relacionais, cuja característica é comprometer integralmente todas as partes num único instrumento de modo que se reforce o envolvimento e se construa confiança.

A intrincada relação entre os princípios do gerenciamento de projetos, o modelo produtivo de transformação e a teoria da produção impõem-se como um nevoeiro que dificulta a visibilidade de soluções que permitam melhorar o desempenho do processo de projeto e por isso mais estudos precisam ser desenvolvidos e o conhecimento divulgado (TILLEY, 2005; EL.REIFI; EMMITT, 2011).

5 MÉTODO

O método de pesquisa adotado para o desenvolvimento deste trabalho é classificado como qualitativo e foi realizado por meio de estudos de caso.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica, seguida da pesquisa de campo, utilizando-se para o levantamento de dados a aplicação de entrevistas semi-estruturadas e pesquisa documental dos escritórios estudados.

Para a elaboração do questionário semi-estruturado foram identificados como critérios orientadores para o aprimoramento do processo de projeto: o fluxo de informações, o gerenciamento de valor e o planejamento do processo.

Os seguintes critérios foram considerados na seleção das empresas:

- Ser responsáveis pela elaboração de projeto arquitetônico e complementares que atendessem ao mercado construtor goianiense de edifícios de multipavimentos.
- Atendessem clientes construtoras e/ou incorporadores de empreendimentos residenciais e comerciais.
- Ter como nicho de mercado a região metropolitana de Goiânia-GO e ser representativa no ramo de incorporação e construção neste cenário;
- Ter interesse na realização da pesquisa.

Mediante aos critérios definidos, três empresas foram contatadas, mas apenas duas responderam positivamente à participação da pesquisa. A terceira empresa não demonstrou interesse na participação da pesquisa. Os questionários semi-estruturados foram aplicados por meio de entrevistas em dois escritórios de projetos, um deles de arquitetura e outro de estruturas e ocorreram em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, respectivamente.

Em cada empresa apenas um profissional foi entrevistado. No escritório de arquitetura foi entrevistado um dos dois diretores da empresa. Este diretor é um dos fundadores da empresa e, junto com seu sócio, controla todos os processos administrativos e de produção da empresa. Ele atua, sobretudo, no escritório, recebendo clientes e projetistas colaboradores para as

reuniões de contrato, projeto e coordenação. No escritório de estruturas o participante da pesquisa foi um engenheiro civil pertencente ao quadro da empresa, responsável por coordenar uma das tipologias de projeto desenvolvidas pela: a de reforço de estruturas. Este engenheiro não atua em atividades administrativas do escritório, concentrando-se na produção.

O questionário, apresentado no Quadro 1, foi composto de três seções sendo a primeira dedicada à caracterização da empresa, a segunda com perguntas diretas e de múltipla escolha a respeito dos tópicos de fluxo de informações, o gerenciamento de valor e o planejamento do processo de projeto e a terceira com seis perguntas que objetivavam aprofundar no tema das três questões anteriores e verificar a coerência das respostas dadas.

Quadro 1 – Questionário

Dados da Empresa	
1. Nome da Empresa e tempo de atuação no mercado de edifícios multipavimentos.	
2. Nome do entrevistado e função no escritório.	
3. O escritório tem certificações? Quais?	
4. Número de projetos de edifícios multipavimentos entregues ou produzidos por ano.	
5. Breve descrição do funcionamento do escritório (Como um novo projeto entra na produção do escritório? Quem são os responsáveis? Os auxiliares de projeto que atuam em sua elaboração constituem equipes? Há um planejamento interno preliminar para a produção do projeto e programação de reuniões? Como é feita e por que meios se dá a interação com os demais projetistas? Como são controlados os resultados dos projetos?)	
Atendimento aos requisitos do cliente	Descrição
☐ NÃO ATENDEU	Circunstâncias demandaram a reelaboração QUASE INTEGRAL do projeto
☐ NÃO ATENDEU	Circunstâncias demandaram a reelaboração de PARTES do projeto
☐ ATENDEU	Projeto executado integralmente com pequenas modificações
☐ ATENDEU	O projeto incorporou melhoramentos aos requisitos pedidos pelos clientes
Importância do fluxo de informações	Descrição
☐ ALTO	Uso de <i>extranet</i> e CURTOS intervalos de alimentação do sistema com informações de projeto
☐ MÉDIO	Uso de <i>extranet</i> e LONGOS intervalos de alimentação do sistema com informações de projeto (mais de 2 semanas)
☐ BAIXO	Uso de CDs e e-mails para o registro e compartilhamento das informações de projeto
☐ NENHUM	As informações de projeto e arquivos de desenho só são compartilhadas quando solicitados pelos demais projetistas ou quando completos.
Deficiências no planejamento do processo de projeto	Descrição
☐ ALTA	Não foi realizado planejamento do processo de projeto ou a definição formal de um cronograma.
☐ MÉDIA	Foi realizado o planejamento das etapas do projeto e definidos marcos no cronograma para seu acompanhamento.
☐ BAIXA	O planejamento foi realizado de forma colaborativa e foram definidos marcos no cronograma para seu acompanhamento
☐ MÍNIMA	O planejamento foi realizado de forma colaborativa, com o uso de marcos no cronograma e indicadores para monitoramento do processo.
Questionário	
1. O quanto contribuiria para os resultados do projeto elaborado pelo escritório a realização de uma reunião preliminar com os demais projetistas e outros agentes relevantes para a preparação do PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE PROJETO?	
2. O programa de necessidades que subsidia os projetos elaborados pelo escritório é fornecido pelo cliente? A definição do programa de necessidades de forma colaborativa, reunindo cliente, projetistas, fornecedores-chave, construtores e usuários potenciais resultaria em melhorias para as soluções de projeto? Que	

deficiências ou dificuldades seriam superadas com este tipo de procedimento?
3. A falta de compreensão completa dos requisitos do cliente antes do início do projeto geram alterações no projeto em suas fases mais avançadas, exigindo retrabalhos, o que significa mais dedicação dos trabalhadores e maior consumo de recursos e de tempo. Que soluções ou modificações na organização e no fluxo das informações necessárias para o projeto permitiriam que os requisitos do cliente fossem plenamente compreendidos antes da projeção?
4. Quais as vantagens e as dificuldades para o uso de ferramentas de planejamento do processo de projeto como cronogramas detalhados, marcos definidores de reuniões e entrega de produtos preliminares e o uso de indicadores de desempenho?
5. Que modificações nos contratos firmados entre projetistas e clientes contribuiriam para melhorar o comprometimento e o envolvimento dos diversos colaboradores de um projeto em seu planejamento?
6. Que medidas poderiam ser tomadas para minimizar ou até mesmo solucionar os problemas de interface (interoperabilidade) entre os projetos dos diversos escritórios e fornecedores envolvidos no processo?

Devido à pequena quantidade de entrevistas os resultados não puderam ser tabulados. A partir da comparação dos resultados procuramos identificar nos escritórios a existência de estratégias ou ações que visem o aprimoramento do processo, as dificuldades para a realização das melhorias e as contribuições que estas melhorias trariam para o processo de projeto.

6 LEVANTAMENTOS DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

6.1 Caracterização das empresas entrevistadas

O escritório 1 é uma empresa de profissionais associados que presta serviços de consultoria e projetos estruturais com 40 anos no mercado. A empresa não possui certificações e produz uma média de 30 projetos de edifícios de multipavimentos por ano. Por ser uma empresa de pequeno porte é administrada por um único diretor-proprietário que concentra o controle administrativo e produtivo da empresa.

Partindo da diretoria do escritório existem distintas equipes de produção de projeto coordenadas por engenheiros civis. Cada equipe detém uma tipologia especial, com a qual pode trabalhar caso existam contratos que as demandem. As tipologias são alvenaria estrutural, obras industriais, reforços estruturais, estrutura metálica e concreto protendido.

O funcionamento do escritório não se dá por divisão de tarefas e sim por equipes e tipologia de projetos. Assim, não há um departamento exclusivo para lançamento de estruturas, outro para detalhamento de vigas, outro para detalhamento de pilares e etc. A diretoria do escritório acredita que a divisão por tarefas não contribui para o aprimoramento profissional do engenheiro e que a oportunidade de participar de um projeto do início é mais proveitosa, apesar de ser menos produtiva se comparada com o regime por tarefas.

O escritório tem por procedimento uma reunião de partida para a caracterização inicial do trabalho e faz uso de *check-lists* para o registro do programa inicial. Estas medidas têm por objetivo agilizar lançamento do partido estrutural e evitar retrabalhos. Cada equipe efetua seus registros e compartilha informações exclusivamente por *e-mails*. Ao longo do trabalho, o escritório aproveita as reuniões de coordenação dos empreendimentos e eventualmente as solicita para apresentar soluções ou demandas de novos dados.

O escritório 2 é uma empresa de profissionais associados que presta serviços de coordenação e elaboração de projetos de arquitetura com 10 anos no mercado. A empresa tem sistema de gestão da qualidade (ISO 9001/2008) certificado e uma produção média de 18 projetos de edifícios de multipavimentos por ano.

O escritório se organiza em três níveis: diretoria, coordenadores e profissionais responsáveis. São três coordenações responsáveis por tarefas distintas: (a) estudos de viabilidade técnica e

projetos legais, (b) projetos executivos e detalhamentos e (c) coordenação de projetos complementares. Os profissionais responsáveis atuam dentro das coordenações no desenvolvimento das tarefas sob a orientação de profissionais arquitetos.

O sistema de gestão da qualidade orienta as práticas do escritório e cada departamento tem seu conjunto de procedimentos que se iniciam em reuniões de partida, seguem por instantes de análises críticas, validações internas, revisões e reuniões de entrega. Esta sequência é documentada, em cada departamento, por meio de documentos gráficos, *check-lists*, cronogramas e históricos que servem de registro de ações e de responsáveis, assim como de subsídio para o trabalho do departamento seguinte. O programa de necessidade no escritório 2 tem caráter dinâmico e é completado a cada fase do projeto.

Para as atividades internas do escritório 2 e para o compartilhamento de informações com agentes externos o *e-mail* é o recurso preferencial de comunicação, especialmente para a solicitação de informações.

6.2 Análise e discussão de resultados

Ambos os escritórios indicaram que atendem os requisitos do cliente, sendo que o escritório 1 tem de lidar com pequenas modificações nos projetos finalizados mais frequentemente que o escritório 2, que consegue incorporar melhoramentos aos requisitos pedidos pelos clientes. Esta diferença pode ser atribuída ao tipo de projeto. O projeto de arquitetura é anterior ao de estruturas e este, por ser complementar, sofre mais diretamente as influências dos determinantes executivos no canteiro de obras. Muitas vezes o edifício difere do projeto arquitetônico em função de modificações ocorridas nos projetos complementares.

Para o gerenciamento de valor são adotados *check-lists* e reuniões de partida nos dois escritórios. Práticas que podem ser consideradas alinhadas ao LDM. No escritório 2, reuniões de partida, com seus respectivos *check-lists*, são realizadas toda vez que um projeto avança de um departamento para outro, o que não acontece no escritório 1 por duas razões: o caráter complementar do projeto estrutural e por uma só equipe conduzir o projeto do início ao fim.

Para os dois escritórios a principal contribuição de ações que melhorem o atendimento dos requisitos do cliente é minimizar os retrabalhos.

A importância do fluxo de informações foi classificada como baixa pelos dois escritórios. Nas duas empresas o uso de CDs e *e-mails* para o registro e compartilhamento das informações de projeto constitui a forma mais comum de comunicação com outros projetistas e com o cliente. O uso de *extranets* acontece em ambos os escritórios quando o cliente faz uso deste recurso ou o exige, circunstância comum quando o cliente contrata um serviço de coordenação de projetos independente dos escritórios investigados.

A baixa importância do fluxo de informações se deve ao padrão de ferramentas de desenho e comunicação adotados pelo mercado. Ainda é restrito o uso de plataformas colaborativas para projeto de edifícios em Goiânia. Os *softwares* de desenho são essencialmente 2D e com baixa interoperabilidade. O fluxo de informações fragmentado marca o mercado goianiense de projetos de edifícios, situação que parece evoluir aos poucos sob a demanda dos clientes.

A principal contribuição de melhorias no fluxo de informações seria a redução da ocorrência de faltas ou de atrasos de dados que emperram os projetos. A coordenação de projetos parece ser uma ferramenta bem-vinda para iniciar esta melhoria por atuar simultaneamente no planejamento e na gestão da informação. O uso de ambientes colaborativos virtuais também é considerado positivo por dispensar a necessidade de que algum agente do processo tenha de ser o gerenciador de versões de arquivos.

O fluxo de informação está mais intimamente ligado ao planejamento do processo de projeto do que com a organização do escritório, no entanto, uma correlação pode ser feita entre o fluxo de informações e a organização de cada escritório. O fluxo é eficaz e mais estanque no escritório 2 que é departamentalizado e possui sistema de gestão da qualidade, enquanto que no escritório 1, o fluxo é mais difuso e informal.

Assim como a importância do fluxo de informações, o planejamento do processo de projeto também é caracterizado pelo relacionamento com o cliente e apesar das divergências das respostas, as deficiências no planejamento existem e não são poucas. Os dois escritórios relatam que nos casos em que há uma coordenação efetiva estas deficiências são minimizadas e que marcos e cronogramas são estabelecidos para o cumprimento das metas. Por outro lado, quando a coordenação não existe o processo de projeto caminha conforme são repassadas as informações pelo cliente e pelos demais colaboradores.

Foi observado que o prazo, como quesito de planejamento, tem importância diferente para cada tipo de projeto. Para o escritório 1, o prazo é um gargalo e é o foco dos instrumentos contratuais, já para o escritório 2 o prazo de entrega tem de ser flexível por ser dependente de informações do cliente, que muitas vezes vacila em seus requisitos. No entanto, esta flexibilidade no escritório 2 não o exime de manter rigorosos cronogramas internos de trabalho, de modo a deixar os atrasos sob a responsabilidade do cliente.

A principal dificuldade verificada pelos escritórios para o uso de ferramentas de planejamento e controle é a falta de disciplina dos agentes participantes, sobretudo do cliente. Por isso, a possibilidade de se estruturar um bom planejamento parece ser condicionada pela noção e qualificação gerencial do cliente. O planejamento é mais eficaz se o cliente percebe ou sabe que planejar gera economia para o empreendimento como um todo. Todavia, se o cliente não monitora suas perdas e as origens delas, o planejamento pode parecer desnecessário.

Melhorias no planejamento contribuiriam com a compatibilização do projeto, que associada a um sistema de informações, permitiria que ela acontecesse a partir de visualizações em 3 dimensões, tornando-a mais eficaz. O planejamento também reduziria os prejuízos financeiros, fazendo com que os projetos tivessem menos interrupções e que permanecessem menos tempo dentro do escritório, comprometendo a captação de novos trabalhos. Por fim, contribuiria para reduzir a inércia do mercado profissional que é resistente a mudanças.

Novamente a coordenação de projetos e o ambiente colaborativo são recursos desejáveis. Neste trabalho não foram identificadas práticas enxutas consolidadas nos escritórios para se reduzir as deficiências do planejamento.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância do estudo pode ser verificada no impacto causado pelas deficiências do processo na organização do trabalho dos escritórios. Pôde-se verificar que práticas coerentes com o LDM são insipientes nos escritórios investigados e que dos três tópicos definidos para a avaliação do gerenciamento do processo de projeto, a definição de ações de melhorias para o planejamento do processo é a mais promissora em função dos resultados que pode proporcionar sobre os outros dois tópicos, apesar de ser, dentre os três, o mais intrincado como também apontaram Emmitt *et al.* (2011) e El.Reifi, Emmitt (2011).

A visão de mercado e o indutor de melhorias no escritório 1 é a valorização da formação profissional e a qualidade do produto entregue. No escritório 2 a visão de mercado é a de melhoria do processo de trabalho aliada a um produto de qualidade e o indutor desta melhoria é a compreensão das tendências do mercado a partir do que acontece dentro e fora do país. Foi citado na entrevista feita no escritório 2 que a chegada de empreendedores estrangeiros no

país tem sido um incentivo para que os escritórios avancem em seus processos sob o risco de perderem oportunidade de bons negócios e espaço no mercado de projetos.

As dificuldades e deficiências do planejamento do processo de projeto apontadas pelas entrevistas acentuam a ideia de uma origem cultural para o problema. No país, a prática do planejamento e do monitoramento ainda está em consolidação e por essa razão entraves desta ordem são para nós difíceis de serem superados. A resistência do setor profissional a mudanças e inovações relatada nas entrevistas demonstra a extensão desta dificuldade e já há algum tempo identificadas por Formoso e Tzortzopoulos (1999).

Os resultados deste estudo foram limitados pela pequena amostragem e também por não ser possível aprofundar a investigação sobre o nível de conhecimento dos escritórios sobre os princípios enxutos. Pesquisas futuras podem preencher estas lacunas e ainda buscar estabelecer qual é a real interferência dos clientes nas deficiências do planejamento do processo, assim como qual a contribuição do sistema de gestão da qualidade e da interação para a adoção de ferramentas de controle enxutas no processo de projeto.

REFERÊNCIAS

AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (AIA) - California Council. ***Integrated Project Delivery: a working definition***. 2007. Disponível em: <<http://www.ipdca.net/images/Integrated%20Project%20Delivery%20Definition.pdf>>. Acesso em: 13 jul. 2012.

ELREIFI, M. H.; EMMITT, S. Lean Design Management: exploring perception and practice. In: CIB-096 CONFERENCE 2011, Vienna, Austria. **Proceedings...** CIB, 2011. p. 46-56.

EMMITT, S.; PASQUIRE, C.; MERTIA, B. Addressing the architect/contractor interface: lean design management perspective. In: CIB-096 CONFERENCE 2011, Vienna, Austria. **Proceedings...** CIB, 2011. p. 110-119.

FORMOSO, C. T. ; TZORTZOPOULOS, P. . Considerations on the application of lean construction principles to design management. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEAN CONSTRUCTION, 7., 1999, Berkeley, Califórnia. **Proceedings ...** Berkeley: University of Califórnia, 1999. p. 335-344

GHASSEMI, R.; BECERIK-GERBER, B. Transitioning to Integrated Project Delivery: Potential barriers and lessons learned. **Lean Construction Journal**, lean and integrated project delivery special issue, p. 32-52, 2011. Disponível em: <www.leanconstructionjournal.org>.

HANSEN, G. K.; OLSSON, N. O. E. Layered process-layered process: lean thinking and flexible solutions. **Architectural Engineering and Design Management**, London, v. 7, n. 2, p. 70-84, 2011. DOI: 10.1080/17452007.2011.582331

KOSKELA, L.; BALLARD, G.; TANHUANPAA, V-P; Toward lean design management. In: 5th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 1997, Gold Coast. **Proceedings...** Disponível em <http://iglc.net/?page_id=6>

SMITH, R.E.; MOSSMAN, A.; EMMITT, S. Editorial: lean and integrated project delivery. **Lean Construction Journal**, lean and integrated project delivery special issue, p. 01-16, 2011. Disponível em: <www.leanconstructionjournal.org>.

THYSSEN, M. H.; EMMITT, E.; BONKE, S.; CHRISTOFFERSEN, A. K. Facilitating Client Value Creation en the Conception Design Phase of Construction Project: a workshop approach. **Architectural, Engineering and Design Management**, v. 6, n. 1, p. 18-30, 2010.

TILLEY, P. A. Lean Design Management: a new paradigm for managing the design and documentation process to improve quality. In: 13th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 2005, Sydney. **Proceedings...** Disponível em < http://iglc.net/?page_id=6 >.

TRIBELSKY,E.; SACKS, R. Measuring information flow in the detail design of construction projects.
Research in Engineering Design. n. 21, p. 189-206, 2010, DOI: 10.1007/s00163-009-0084-3.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

IMPLANTAÇÃO DA ABNT NBR 15575:2013 EM EMPRESAS INCORPORADORAS E CONSTRUTORAS A PARTIR DE PROCESSOS DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE

OTERO, Juliano Araújo (1); SPOSTO, Rosa Maria (2)

(1) Universidade de Brasília – UnB PECC, e-mail: juliano.otero@gmail.com

(2) Universidade de Brasília – UnB PECC, e-mail: rmsposto@unb.br

RESUMO

As normas ABNT NBR 15575 estabelecem requisitos para o desempenho de edificações habitacionais com base nas necessidades dos usuários e definem uma série de responsabilidades para diversos agentes atuantes no setor da construção. Apesar das diversas ações realizadas no sentido de informar e sensibilizar tais intervenientes, grande parte das empresas incorporadoras e construtoras aparentemente permanece insegura e desinformada quanto à extensão de suas responsabilidades e às ações que devem ser desenvolvidas para cumprimento destas normas, principalmente em função da complexidade e abrangência dos requisitos envolvidos. Por outro lado, um fato importante que deve contribuir para a aplicação das normas de desempenho é a disseminação em larga escala de sistemas de gestão da qualidade no setor de construção brasileiro, fundamentados na ABNT NBR ISO 9001:2008 e no PBQP-H SiAC, que trazem em si processos voltados para a garantia do atendimento aos requisitos de clientes, propiciando a implementação das exigências de desempenho de modo gradual e consistente, com a priorização de investimentos com base em dados objetivos. Este artigo apresenta uma análise sobre como diferentes processos de um sistema de gestão da qualidade podem contribuir para o atendimento dos requisitos e critérios previstos na ABNT NBR 15575:2013, resultando em uma lista de ações relacionadas a controle de projetos, qualificação e contratação de projetistas, laboratórios e fornecedores de materiais e componentes, controle de execução de serviços, avaliação da satisfação de clientes e monitoramento de edifícios pós-ocupação.

Palavras-chave: Edificações Habitacionais, Normas de Desempenho, Sistemas de Gestão da Qualidade.

ABSTRACT

The Brazilian standard ABNT NBR 15575, published in 2013, establishes requirements for residential buildings performance based on user needs and defines responsibilities to various agents in the construction sector. Despite various actions undertaken to inform and sensitize stakeholders, many construction companies apparently remains insecure and uninformed about the extent of their responsibilities and actions to be developed to meet these standards, mainly due to the complexity and extension of the requirements involved. An important fact that can contribute to the implementation of performance standards is the large-scale quality management systems in the Brazilian construction sector, based on ISO 9001:2008 and the Brazilian Program of Quality and Productivity at Habitat - PBQP-H SiAC, ensuring compliance with costumers requirements, allowing the implementation of performance requirements in a gradual and consistent process in which investments can be prioritized based on objective data. This paper presents an analysis of how different processes of a quality management system can contribute to meeting the requirements and criteria set out in ABNT NBR 15575:2013, resulting in a list of actions related to project control, qualification and hiring designers , laboratories and suppliers of materials and components, service execution control, customer satisfaction assessment and post-occupational building monitoring.

Keywords: Residential Buildings, Building Performance Standards, Quality Management Systems.

1 INTRODUÇÃO

A série de normas ABNT NBR 15575 – Edificações Habitacionais — Desempenho, em sua última versão, entrou em vigor em julho de 2013, estabelecendo requisitos e critérios de desempenho para edificações habitacionais, independentemente da forma do edifício e dos sistemas construtivos e materiais que os constituem, baseados nas necessidades de seus usuários. (CBIC, 2013)

A efetiva aplicação do conceito de desempenho na construção depende de vários fatores e, no Brasil, um aspecto oportuno a ser discutido trata dos mecanismos para implementação da ABNT NBR 15575, uma vez que são envolvidos aspectos extremamente abrangentes e complexos, englobando diversas áreas de conhecimento tecnicamente especializadas e requer a qualificação e o engajamento de diversos profissionais e da cadeia fornecedora como um todo, o incentivo e a fiscalização do poder público, o desenvolvimento de pesquisas e a conscientização e exigência por parte dos consumidores e da sociedade em geral (SILVA *et al.*, 2011).

Apesar das diversas ações realizadas por sindicatos e instituições de ensino e pesquisa no sentido de informar e sensibilizar os agentes relacionados à ABNT NBR 15575, grande parte das empresas incorporadoras e construtoras aparentemente permanece insegura e desinformada quanto à extensão de suas responsabilidades e às ações que devem ser desenvolvidas para cumprimento destas normas.

Descrito de modo sintético, as normas ABNT NBR 15575:2013 geram uma série de atribuições para empresas incorporadoras e construtoras, estabelecendo que estas se tornem aptas a identificar de modo claro as condições físicas do ambiente que envolve a obra e os requisitos dos usuários com relação ao desempenho da edificação, gerenciar a contratação de projetistas, laboratórios e fornecedores de materiais e componentes, controlar e manter evidências do cumprimento dos requisitos de desempenho (projetos, materiais e execução de serviços de modo adequado) e a preparação de manuais de uso, operação e manutenção.

No caso brasileiro, uma situação que deve contribuir para a aplicação das normas de desempenho é a disseminação em larga escala de sistemas de gestão da qualidade no setor de construção, fundamentados na norma ABNT NBR ISO 9001:2008 (ABNT, 2008) e no Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H SiAC (BRASIL, 2012), os quais trazem em si toda uma série de processos voltados para a garantia do atendimento a requisitos de clientes, propiciando a implementação da garantia do desempenho dos edifícios de maneira gradual e consistente, na qual investimentos podem ser priorizados com base em dados objetivos. Segundo dados disponíveis no website do programa (BRASIL, 2014), atualmente há cerca de 1850 empresas certificadas no PBQP-H SiAC.

Este artigo se desenvolve a partir de uma discussão do relacionamento existente entre o conteúdo da norma ABNT NBR 15575:2013, com seus reflexos nas obras e sobre as atribuições de empresas incorporadoras e construtoras, e os processos definidos pela NBR ISO 9001:2008 e pelo PBQP-H SiAC para sistemas de gestão da qualidade. Com base em tal discussão, estrutura-se uma lista procedimentos e ações que podem ser incorporadas nos sistemas de gestão da qualidade destas empresas a fim de garantir o atendimento das normas de desempenho.

O trabalho ora apresentado se insere em pesquisa realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil da Universidade de Brasília – UnB PECC sobre o uso de ferramentas de análise de risco e tomada de decisão na

implantação de processos para atendimento à ABNT NBR 15575:2013 por empresas incorporadoras e construtoras.

2 NORMAS DE DESEMPENHO ABNT NBR 15575:2013

As normas da série ABNT NBR 15575:2013 foram publicadas como um conjunto normativo que compreende seis partes, sendo a primeira relativa a requisitos gerais e as demais referentes a requisitos para sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas de vedações verticais internas e externas, sistemas de coberturas e sistemas hidrossanitários, respectivamente. Diversos outros elementos e sistemas construtivos não foram diretamente considerados no atual estágio da norma. (CBIC, 2013)

As exigências dos usuários, objeto das normas de desempenho, devem ser entendidas como necessidades a serem satisfeitas pelo edifício, a fim de cumprir suas funções. No caso de edifícios de uso habitacional, tais exigências correspondem às exigências humanas de caráter fisiológico, psicológico, sociológico e econômico, sendo, portanto, condições necessárias à segurança e saúde do homem, ao seu conforto e à satisfação de suas preocupações econômicas, assim como às necessidades do edifício conservar suas características ao longo do tempo (MITIDIERI FILHO; HELENE, 1998).

A ABNT NBR 15575:2013 define os seguintes aspectos como exigências do usuário de edifícios habitacionais: segurança estrutural, segurança contra o fogo, segurança no uso e na operação, estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico, durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental. O atendimento aos requisitos e critérios relativos a tais aspectos pode ser questionado por usuários consumidores a qualquer momento, caso haja dúvida ou discussão sobre a qualidade da construção e o cumprimento de obrigações pelos agentes intervenientes, e sua comprovação pode ser necessária. (CBIC, 2013)

A avaliação do desempenho de edificações segundo estabelecido na ABNT NBR 15575:2013 exige o domínio de uma ampla base de conhecimentos científicos sobre cada aspecto funcional da obra, sobre materiais e técnicas de construção, bem como sobre diferentes requisitos de usuários nas mais diversas condições de uso. Os métodos de avaliação estabelecidos consideram a realização de ensaios laboratoriais, ensaios de tipo, ensaios em campo, inspeções em protótipos ou em campo, simulações e análise de projetos. (ABNT, 2013)

2.1 Responsabilidades de empresas incorporadoras e construtoras

As normas ABNT NBR 15575:2013 estabelecem uma série de responsabilidades específicas para agentes envolvidos no processo de desenvolvimento, produção e uso de edificações habitacionais, conforme citadas na Quadro 1.

Além destas atribuições, há aquelas decorrentes da própria natureza das funções destes agentes perante a ABNT NBR 15575:2013: para projetistas, a elaboração de projetos que atendam às premissas de projeto e às normas técnicas previstas como critério de desempenho; para fornecedores de materiais e componentes, a disponibilização de produtos que respeitem as características de desempenho informadas; e para construtores, execução da obra respeitando integralmente os projetos definidos.

Quadro 1 – Incumbências técnicas estabelecidas pela ABNT NBR 15575 para os intervenientes envolvidos no processo construtivo (ABNT, 2013)

Agente Interveniente	Responsabilidades Previstas
Incorporadores e Construtores	<ul style="list-style-type: none"> – Salvo convenção escrita, cabe ao incorporador, junto com os projetistas envolvidos, a identificação dos riscos previsíveis na época do projeto, devendo o incorporador, neste caso, providenciar os estudos técnicos requeridos e alimentar os diferentes projetistas com tais informações; – Ao construtor ou incorporador cabe elaborar o manual de operação, uso e manutenção da edificação, ou documento similar, que deve ser entregue ao proprietário da unidade quando da entrega do edifício para uso, incluindo o manual de áreas comuns, a ser entregue ao condomínio.
Projetistas	<ul style="list-style-type: none"> – Especificar materiais, produtos e processos que atendam aos desempenhos mínimos estabelecidos na ABNT NBR 15575:2013 com base em normas prescritivas disponíveis e no desempenho declarado pelos fabricantes dos produtos a serem empregados; – Solicitar informações ao fabricante para balizar as decisões de especificação quando as normas específicas de produtos não caracterizem desempenho ou quando não existirem normas específicas; – Estabelecer a vida útil projetada de cada sistema que compõe a edificação habitacional e apresentar seus valores em projeto quando estes forem maiores que os mínimos estabelecidos na ABNT NBR 15575:2013.
Fornecedores de Insumos, Materiais, Componentes e Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> – Caracterizar o desempenho dos produtos que fornece de acordo com os critérios definidos na ABNT NBR 15575:2013; – Convém que fabricantes de produtos sem normas brasileiras específicas ou que não tenham seu desempenho caracterizado forneçam resultados comprobatórios do desempenho de seus produtos.
Usuários	<ul style="list-style-type: none"> – Realizar a manutenção do edifício, conforme a norma ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações – Procedimentos e o manual de operação, uso e manutenção apresentado pelo incorporador ou construtor.

Deve ser ressaltado que ao se apresentarem como contratantes de projetistas e de fornecedores de materiais e componentes, as empresas incorporadoras e construtoras também acabam por trazer para si a responsabilidade de controlar os projetos e produtos adquiridos.

A implementação de processos para atendimento às normas ABNT NBR 15575:2013 representa um esforço significativo por parte dos diversos agentes envolvidos, principalmente em função da complexidade e abrangência dos requisitos definidos, seja pelo volume de informações e pela multiplicidade das áreas tecnicamente especializadas envolvidas, seja pela novidade representada por alguns dos aspectos abordados e dos métodos de avaliação estabelecidos. Quanto a empresas incorporadoras e construtoras, torna-se quase indispensável a definição de prioridades, dentro de um processo de longo prazo, para incorporação de rotinas para atendimento à norma. Neste sentido, os sistemas de gestão da qualidade permitem o planejamento, implantação e controle de várias destas rotinas ao trazer para seu foco as necessidades de desempenho definidas na ABNT NBR 15575:2013.

3 EXIGÊNCIAS DE DESEMPENHO E GESTÃO DA QUALIDADE

Segundo a ABNT NBR ISO 9000:2005, a implementação de um sistema de gestão da qualidade incentiva as organizações a analisar os requisitos do cliente, definir os processos que contribuem para a obtenção de um produto adequado e manter estes processos sob controle, fornecendo ainda uma estrutura para melhoria contínua com o objetivo de aumentar a satisfação do cliente. (ABNT, 2005)

Sistemas de gestão da qualidade são compostos por estruturas organizacionais, responsabilidades, procedimentos, atividades e recursos que, em conjunto, têm por objetivo demonstrar a capacidade da empresa de fornecer produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente (BRASIL, 2012).

Os conceitos de qualidade e desempenho são muito próximos entre si. Souza *et al.* (1994) aponta que o desempenho de uma edificação, como seu comportamento em uso no que se relaciona ao cumprimento de funções relativas a segurança, habitabilidade, durabilidade e economia, representa em larga escala o que seria a qualidade da obra, entendida como “adequação ao uso” ou satisfação das necessidades do cliente.

Com isso, a abordagem do conceito de desempenho dentro do sistema de gestão da qualidade de empresas incorporadoras e construtoras pode ser realizada de um modo natural. A seguir são apresentados requisitos definidos na ABNT NBR ISO 9001:2008 e no PBQP-H SiAC que se relacionam com a implementação dos requisitos, critérios e métodos de avaliação apontadas na ABNT NBR 15575:2013.

3.1 Identificação e análise crítica de requisitos do cliente

A ABNT NBR 9001:2008 e o PBQP-H SiAC estabelecem que a organização deve identificar e analisar criticamente o requisitos do cliente, que englobam aqueles diretamente especificados, aqueles não especificados pelo cliente mas necessários para o uso do produto, obrigações legais e regulamentares, assim como requisitos adicionais definidos pela própria empresa, a fim de garantir sua capacidade de atendê-los (ABNT, 2008; BRASIL, 2013).

Para todos os requisitos e critérios incluídos na ABNT NBR 15575:2013, foram estabelecidos patamares mínimos de desempenho, que devem ser obrigatoriamente atingidos pelos diferentes elementos e sistemas da construção, independente da classe do produto e do custo do edifício. Para alguns critérios são indicados outros dois níveis de desempenho, intermediário e superior, de caráter facultativo (CBIC, 2013).

As normas técnicas, inclusive a ABNT NBR 15575:2013, não possuam caráter compulsório, no entanto adquirem força por meio de leis e regulamentos que as apontam como referência. Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor impede a colocação no mercado de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo tal prática considerada abusiva (BRASIL, 1990). Desta forma, no âmbito de seus sistemas de gestão da qualidade, as empresas incorporadoras e construtoras devem assumir os requisitos e critérios mínimos apontados na ABNT NBR 15575:2013 como requisitos do cliente.

Quanto à análise crítica destes requisitos, deve ser considerado que, dentre as exigências do usuário, há aquelas de caráter absoluto, como o caso da segurança estrutural, e outras de caráter relativo, relacionadas a conforto e durabilidade (MITIDIERI FILHO; HELENE, 1998), e que o fato de não se considerar explicitamente os aspectos de desempenho durante a elaboração de projetos não significa, necessariamente, que o edifício resultante não atenda a determinados critérios de desempenho (OLIVEIRA; MITIDIERI FILHO, 2012).

Em função da complexidade e da extensão dos aspectos envolvidos, a análise crítica dos requisitos deve fundamentar-se em processos de análise de riscos, baseados no histórico da empresa de reclamações de clientes, no monitoramento de obras anteriormente entregues e na bibliografia disponível, a fim de garantir sua capacidade de atender aos requisitos de desempenho.

3.2 Controle de projetos

A ABNT NBR 9001:2008 e o PBQP-H SiAC estabelecem que a organização deve definir e analisar as informações de entrada do processo de projeto, verificar e analisar criticamente as informações contidas em projeto, inclusive garantindo a compatibilização entre diferentes especialidades técnicas, e validar os resultados dos projetos de modo a assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para uso especificados ou pretendidos (ABNT, 2008; BRASIL, 2013).

Oliveira; Mitidieri Filho (2012) aponta que, no mercado brasileiro, o desenvolvimento dos projetos normalmente prioriza decisões sobre arquitetura e seleção de tecnologias para, posteriormente e nem sempre, considerar o atendimento a exigências de desempenho. Tal situação deve ser alterada em função da entrada em vigor da ABNT NBR 15575:2013, com projetos de edifícios passando a ser elaborados com enfoque nos requisitos de desempenho, considerados desde a fase de concepção.

Segundo esta norma, como parte das informações a serem repassadas a projetistas, a identificação dos riscos previsíveis na época do projeto faz parte das responsabilidades do incorporador, que deve, quando for o caso, providenciar os estudos técnicos requeridos e alimentar os diferentes projetistas com os resultados. (ABNT, 2013)

Também devem ser estabelecidos critérios claros para seleção, qualificação e contratação dos projetistas, incluindo informações sobre a competência destes e requisitos contratuais relativos às exigências de desempenho. Deve ser considerada em programas de necessidade e contratos a necessidade de atendimento às normas técnicas específicas. Além disso, a verificação e análise crítica de projetos devem incluir os requisitos de desempenho pretendidos para o edifício, sendo a contratação de especialistas para análise dos projetos frente às normas técnicas pertinentes uma opção importante. Ao mesmo tempo, podem ser realizados ensaios em protótipos, análise de obras similares e simulações eletrônicas como validação de projetos como atividades de validação de projetos.

3.3 Aquisição de materiais, componentes e sistemas construtivos

Souza *et al.* (1994) cita que a existência de especificações claras, com requisitos definidos e documentados, permite uma comunicação efetiva entre compradores e fornecedores, reduzindo eventuais desentendimentos. É importante que os documentos de compra de materiais e componentes especifiquem os critérios de desempenho requeridos, refletindo as especificações de projeto e normas técnicas aplicáveis.

Ao mesmo tempo, a ABNT NBR 9001:2008 e o PBQP-H SiAC estabelecem que a organização deve assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos especificados (ABNT, 2008; BRASIL, 2013). Neste sentido, os procedimentos de inspeção de materiais devem incluir aspectos de desempenho, incluindo a verificação de selos de conformidade e ensaios de caracterização do produto.

3.4 Controle da execução de serviços em obra

A execução da obra deve respeitar integralmente os projetos definidos. Neste sentido, é importante que os procedimentos de execução e inspeção de serviços reflitam aspectos de desempenho dos edifícios e a garantia do cumprimento dos projetos. Em função das responsabilidades atribuídas a projetistas, eventuais necessidades de modificação identificação durante a execução da obra devem ser comunicadas de modo adequado, com a revisão do projeto com a concordância do projetista envolvido para geração do projeto *as built*.

3.5 Manual de uso, operação e manutenção

O PBQP-H SiAC define que, no caso de obras de edificações, o processo de entrega da obra deve incluir o fornecimento ao cliente de manual de uso, operação e manutenção, contendo as principais informações sobre condições de utilização das instalações e equipamentos bem como orientações para a operação e manutenção da obra ao longo da sua vida útil. (BRASIL, 2012)

Cabe à empresa incorporadora ou construtora a elaboração deste manual, atendendo à ABNT NBR 14037 – *Manual de operação, uso e manutenção das edificações – Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação*. Quando for o caso, este manual deve se desdobrar em um manual de áreas comuns, a ser entregue ao condomínio. (ABNT, 2013)

A ABNT NBR 15575:2013 (ABNT, 2013) estabelece que o manual de uso, operação e manutenção deve incluir, entre outras, as seguintes informações: programas de manutenção corretiva e preventiva, incluindo periodicidade, critérios de realização e formas de registro; prazos de garantia estabelecidos para cada sistema que compõe a edificação; recomendações gerais para prevenção de falhas e acidentes decorrentes de uso inadequado do edifício; cuidados necessários para o uso correto do edifício, respeitando todos os aspectos previstos em projeto. Trata-se de um documento essencial no que se refere à vida útil do edifício, sendo necessário que o manual de uso, operação e manutenção seja o mais claro e completo possível.

3.6 Avaliação da satisfação de clientes e monitoramento de obra

Pesquisas de avaliação pós-ocupação podem gerar informações para a melhoria do ambiente construído, com a possibilidade da identificação de problemas a ser evitados. Diferentes métodos de avaliação pós-ocupação incluem não só avaliações comportamentais, mas também avaliações físicas. A avaliação do usuário da edificação identifica padrões de uso e satisfação com o ambiente construído, enquanto avaliações técnicas geram informações objetivas. (KOWALTOWSKI *et al.*, 2006)

A ABNT NBR 9001:2008 e o PBQP-H SiAC estabelecem que deve ser avaliada a satisfação de clientes, quanto à percepção do atendimento a seus requisitos. Também estabelecem que processos de assistência técnica devem ser controlados, voltados para o atendimento a reclamações de clientes (ABNT, 2008; BRASIL, 2013). Como parte dos serviços de assistência técnica pós-entrega, a inspeção predial se apresenta como ferramenta útil para avaliação das condições de conservação das edificações (ABNT, 2013). Estes processos permitem a identificação de informações sobre o desempenho do edifício e sobre padrões de uso e manutenção adotados.

3.7 Documentação de processos

A norma ABNT NBR ISO 9000:2005 cita que a extensão da documentação necessária para o sistema de gestão da qualidade é definida pela própria organização, em função, entre outros aspectos, da necessidade de demonstração do atendimento aos requisitos envolvidos e do valor agregado ao próprio sistema por meio da caracterização e rastreabilidade dos processos realizados e da disponibilização de evidências de seus resultados (ABNT, 2005).

Tendo em vista eventuais discussões sobre a qualidade da obra e o cumprimento das responsabilidades dos intervenientes, torna-se relevante que os documentos e registros gerados no sistema de gestão da qualidade possam prover uma descrição efetiva dos procedimentos técnicos e administrativos realizados e dos resultados alcançados.

3.8 Controle de registros

Segundo CBIC (2013), a comprovação do atendimento à ABNT NBR 15575:2013 poderá ser necessária, a qualquer momento futuro, em caso de dúvida ou discussão sobre a qualidade da construção e o cumprimento de obrigações por parte dos agentes intervenientes, seja no tocante aos projetos, seja quanto à qualidade de execução da construção, sendo importante a manutenção em arquivo, durante os prazos de vida útil, dos projetos, contratos, atas de decisões e demais documentos referentes à obra.

4 MODIFICAÇÕES PROPOSTAS PARA SISTEMAS DA QUALIDADE

O Quadro 2 apresenta uma série de procedimentos e ações que podem ser realizados por empresas incorporadoras e construtoras com o objetivo de atender as normas de desempenho ABNT NBR 15575:2013.

Quadro 2 – Procedimentos propostos para sistemas de gestão da qualidade visando o atendimento da ABNT NBR 15575:2013 por incorporadoras e construtoras

Processo Correlato	Procedimentos Propostos
Identificação e análise crítica de requisitos do cliente	<ul style="list-style-type: none">– Inclusão de requisitos mínimos de desempenho da ABNT NBR 15575:2013 como requisitos do cliente e avaliação das oportunidades relacionadas à adoção dos níveis intermediários e superiores;– Realização de análises de risco baseadas no histórico de reclamações de clientes, falhas e níveis de desempenho de obras anteriores e revisão bibliográfica sobre métodos construtivos a serem adotados visando garantir a capacidade de atender aos requisitos de desempenho.
Controle de projetos	<ul style="list-style-type: none">– Qualificação de projetistas e analistas com base em sua competência na elaboração de projetos adequados à ABNT NBR 15575:2013;– Identificação dos requisitos de desempenho definidos para a obra como entradas de projeto, incluindo normas técnicas que devem ser atendidas e situações de risco que devem ser consideradas;– Definição de rotinas para identificação dos riscos previsíveis para o ambiente no qual a obra deverá ser construída, de modo a caracterizar a necessidade de estudos técnicos relacionados a tais riscos e gerar informações para os projetistas envolvidos;– Inclusão de aspectos relacionados ao desempenho de edificações durante a especificação de materiais e soluções de projeto e entre as rotinas de verificação, análise crítica e validação de projetos, inclusive a verificação específica do cumprimento de normas técnicas aplicáveis.
Controle da execução de serviços em obra	<ul style="list-style-type: none">– Desenvolvimento de procedimentos de execução e inspeção de serviços no sentido de abranger aspectos de desempenho dos edifícios, garantia do cumprimento dos projetos envolvidos e clareza na caracterização das rotinas implementadas e dos resultados alcançados;– Controle adequado de revisões de projeto frente a modificações realizadas durante a execução da obra, incluindo projetos <i>as built</i>.
Avaliação da satisfação de clientes	<ul style="list-style-type: none">– Inclusão de informações sobre aspectos de desempenho do edifício e sobre padrões de uso, operação e manutenção adotados em ferramentas de avaliação da satisfação de clientes.
Aquisição de materiais, componentes e sistemas construtivos	<ul style="list-style-type: none">– Inclusão de normas técnicas e requisitos específicos de desempenho em documentos de compra de materiais e componentes e contratos;– Inclusão de aspectos relacionados ao desempenho nos procedimentos de inspeção de materiais, inclusive com solicitação de certificados de ensaio relativos às características do produto e de conformidade com normas técnicas.

Processo Correlato	Procedimentos Propostos
Contratação de laboratórios	<ul style="list-style-type: none"> – Seleção de laboratórios com base em sua competência na realização dos ensaios previstos na ABNT NBR 15575:2013 e especificação clara dos métodos e critérios a serem utilizados nos contratos estabelecidos; – Manutenção de registros de calibração dos equipamentos de medição e monitoramento utilizados nos ensaios realizados.
Inspeção e monitoramento do produto	<ul style="list-style-type: none"> – Realização de inspeções prediais pós-entrega, inserido na assistência técnica, a fim de levantar informações sobre o desempenho do edifício e os padrões de uso, operação e manutenção adotados pelos usuários; – Uso de informações sobre reclamações de clientes dentro de processos de análise de risco, a fim de estabelecer prioridades em atividades voltadas para a garantia do desempenho de edifícios.
Manual de uso, operação e manutenção	<ul style="list-style-type: none"> – Inclusão de todas as informações exigidas pela ABNT NBR 15575:2013 como parte integrante dos manuais de uso, operação e manutenção de obras; – Adequação dos manuais da empresa à norma ABNT NBR 14037 – <i>Manual de operação, uso e manutenção das edificações – Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação</i>; – Melhoria na elaboração do manual de uso, operação e manutenção quanto a sua clareza e completude, de modo a minimizar eventuais questionamentos sobre a disponibilidade de informações adequadas.
Documentação de procedimentos	<ul style="list-style-type: none"> – Melhoria dos documentos elaborados no âmbito do sistema de gestão da qualidade no sentido de torná-los mais efetivos como evidências para terceiros das características dos procedimentos implementados; – Manutenção em longo prazo dos documentos estabelecidos, mesmo após seu obsolescimento, e identificação clara do período de sua utilização, de modo a permitir a caracterização do momento de aplicação de cada procedimento.
Controle de registros	<ul style="list-style-type: none"> – Melhoria de formulários e registros no sentido de torná-los mais efetivos como evidências para terceiros das características dos procedimentos realizados e dos resultados estabelecidos; – Garantia da disponibilidade de registros relevantes (laudos de ensaio de materiais, componentes e sistemas construtivos, mapas de rastreabilidade, certificados de calibração de equipamentos, registros de inspeção de serviços, entre outros) por prazos equivalentes às vidas úteis de projeto relativas aos elementos e sistemas correlatos.

Todas estas ações devem ser planejadas segundo prioridades definidas a partir da análise dos riscos relacionados a cada aspecto de desempenho, permitindo que as empresas incorporadoras e construtoras atuem de modo gradual e consistente na busca da garantia do desempenho de suas obras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como descrito, as empresas incorporadoras e construtoras que possuem sistemas de gestão da qualidade implantados têm a sua disposição diversos processos que podem auxiliar a garantia do desempenho de seus edifícios, com o atendimento dos requisitos e critérios definidos na ABNT NBR 15575:2013.

Além disso, o sistema de gestão da qualidade propicia a geração de uma série de registros que podem ser utilizados como evidências. Um fator fundamental para a garantia da credibilidade destas evidências é a credibilidade do próprio sistema nacional de certificação e, assim, torna-se fundamental todo o esforço empreendido pelo Inmetro, pelo Ministério das Cidades e pelos organismos certificadores, entre outras organizações, para divulgação da importância e utilidade da certificação dos sistemas de gestão da qualidade.

Também deve ser citado que uma contribuição extremamente importante para a disseminação da ABNT NBR 15575:2013 seria a inclusão de requisitos específicos de desempenho nos documentos que fundamentam o PBQP-H SiAC, dentro de um movimento gradual e evolutivo, segundo princípios deste programa, mas assertivo no propósito de garantir a melhoria da qualidade dos edifícios brasileiros.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR ISO 9000** – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, 2005.

_____. **ABNT NBR ISO 9001** – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos. Rio de Janeiro, 2008.

_____. **Edificações habitacionais: desempenho** (coletânea eletrônica). Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <www.abntcatalogo.com.br>. Acesso em: 4 fev. 2014.

BRASIL. **Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm>. Acesso em: 7 fev. 2014.

BRASIL, Ministério das Cidades. **PBQP-HABITAT – Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC**. Brasília, 2012.

_____. **PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat** (sítio eletrônico). Disponível em: <www.cidades.gov.br/pbqp-h>. Acesso em: 10 jan. 2014.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). **Desempenho de edificações habitacionais: guia orientativo para atendimento à norma ABNT NBR 15575/2013**. Fortaleza, Gadioli Cipolla Comunicação, 2013.

KOWALTOWSKI, D. C. C. K.; CELANI, M. G. C.; MOREIRA, D. C.; PINA, S. A. M. G.; RUSCHEL, R. C.; SILVA, V. G.; LABAKI, L. C.; PETRECHE, J. R. D. Reflexão sobre metodologias de projeto arquitetônico. **Ambiente Construído**, Porto Alegre: ANTAC, v. 6, n. 2, p. 07-19, abr./jun. 2006.

MITIDIERI FILHO, C. V.; HELENE, P. R. L. **Avaliação de desempenho de componentes e elementos construtivos inovadores destinados a habitações: proposições específicas à avaliação do desempenho estrutural**, Boletim Técnico BT/PCC/208. São Paulo: EPUSP, 1998.

OLIVEIRA, L. A.; MITIDIERI FILHO, C. V. O projeto de edifícios habitacionais considerando a norma brasileira de desempenho: análise aplicada para vedações verticais. **Gestão e Tecnologia de Projetos**, v. 7, n. 1, p. 90-100, mai. 2012.

SILVA, A. T.; KERN, A. P.; KAZMIERCZAK, C. S.; GONZÁLEZ, M. A. S.; CASTRO, R. Comparação entre os processos de implantação do Código Técnico das Edificações na Espanha e NBR 15.575/2008 – Desempenho no Brasil. In: VI ENCONTRO NACIONAL E IV ENCONTRO LATINO-AMERICANO SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS. Vitória, 2011. **Anais...**

SOUZA, R.; MEKBEKIAN, G.; SILVA, M. A. C.; LEITÃO, A. C. M. T.; SANTOS, M. M. **Sistema de gestão da qualidade para empresas construtoras**. São Paulo: CTE – Centro de Tecnologia de Edificações, Sebrae-SP, Sinduscon-SP, 1994.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AMBIENTE CONSTRUIDO X MEIO AMBIENTE - ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM CANTEIROS

GROBÉRIO, Livia (1); REMBISKI, Fabrícia Delfino (2)

(1) Multivix Vitória, liviagrob@hotmail.com (2) Multivix Vitória, frembiski@gmail.com

RESUMO

O gerenciamento dos resíduos da construção é indispensável para a qualidade da gestão ambiental nos centros urbanos. Desse modo as Resoluções do CONAMA nº 307 e nº 448 recomendam a elaboração e a implantação de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, em todos os empreendimentos e atividades passíveis ou não de licenciamento ambiental. Mesmo assim, grande parte das construtoras brasileiras não desenvolve as medidas previstas nesse plano. Diante disso, esse trabalho analisa as práticas dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil desenvolvidas em três construtoras, visando elaborar recomendações para a melhoria do atual sistema de gerenciamento. A metodologia compreendeu a pesquisa bibliográfica, que embasou o referencial teórico, a entrevista estruturada e a análise dos resultados. Na primeira etapa foram analisados cinco manuais de gerenciamento de resíduos da construção de diferentes Estados brasileiros. Posteriormente, foram selecionadas três construtoras da Região Metropolitana da Grande Vitória para pesquisa de campo em canteiros de edificações residenciais verticais. Os instrumentos usados na pesquisa foram questionário, diário de visita, registro fotográfico e análise do lay out dos canteiros. Como contribuição, a partir da análise dos manuais de gerenciamento e dos questionários, esse trabalho apresenta uma lista de recomendações para melhoria das atuais práticas de gerenciamento, bem como para o desenvolvimento de novos planos de gerenciamento de resíduos da construção civil abrangendo as seguintes áreas: mudança de cultura organizacional, geração, caracterização, triagem, acondicionamento, transporte, reciclagem e destinação final.

Palavras-chave: Canteiro de obra; Resíduos da construção civil; Gerenciamento; Recomendações.

ABSTRACT

The management of construction waste is essential to the quality of environmental in the cities. The CONAMA's Resolutions 307 and 448 recommended the development and implementation of Waste Management Plans Construction in all projects and activities subject to environmental licensing or not. Even so, most Brazilian construction companies do not develop the measures described in this plan. Therefore, this paper analyzes the practices of Waste Management Plans for Construction developed in three construction companies, aiming to draw up recommendations for improving the current management system. The methodology included literature review that guided the theoretical framework, structured interviews and the results' analysis. In the first stage five manuals of construction waste management from different Brazilian states were analyzed. Subsequently, three builders in the Vitória's metropolitan area were selected for field research on vertical residential buildings' construction sites. The instruments used in the research were questionnaire, visit's diary, photographic record and analysis of the lay out of the sites. As a contribution of the analysis of management manuals and questionnaires, this paper presents a list of guidelines for improving current management practices as well as for the development of new construction waste management plans covering the following areas: change in organizational culture, generation, characterization, sorting, packing, transportation, recycling and disposal.

Keywords: Construction Site, Construction waste; Management; Guidelines.

1 INTRODUÇÃO

As cidades e seu metabolismo são os grandes responsáveis pelo consumo de matérias-primas não renováveis, água e energia (ROGERS; GUMUCHDJIAN, 2001). Dessa forma, em um futuro próximo, continuarão a produzir impactos sobre o meio natural. Muitos destes impactos são gerados pelo setor da construção civil, que, segundo o *Worldwatch Institute* (2013), responde por 40% do consumo mundial de energia e por 16% do consumo de água, além de gerar uma grande quantidade de resíduos sólidos.

Diante do crescimento econômico do Brasil e, conseqüentemente, do setor da construção civil, a geração de resíduos e a escassez de recursos naturais têm sido um problema nos últimos anos, levando os atores envolvidos (governo, construtoras e pesquisadores) à busca de alternativas para o crescimento sustentável do setor. Nesse contexto, o gerenciamento dos resíduos sólidos de construção de grandes e pequenos geradores é indispensável para a qualidade ambiental nos centros urbanos, visto que, se realizado de forma adequada, pode reduzir impactos sociais, econômicos e ambientais.

Na última década, verifica-se um avanço na busca da minimização dos impactos causados pelos resíduos gerados em canteiros de obras. De acordo com Miranda; Ângulo e Careli (2009), cerca de 1% das empresas nacionais possuem Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), sendo esse percentual composto, principalmente, por construtoras de médio e grande porte.

Todavia, no Estado do Espírito Santo ainda há resistência à adoção de práticas de gerenciamento dos resíduos da construção civil (RCC) em algumas construtoras. Por isso, faz-se necessário incentivar inovações em processos construtivos e materiais que minimizem a geração de RCC em canteiros, bem como a elaboração e a implantação de planos de gerenciamento de resíduos em conformidade com as Resoluções do CONAMA nº 307 e 448 (BRASIL, 2002, 2004).

Diante disso, esse trabalho objetiva analisar as práticas de gerenciamento de resíduos de construção civil em três construtoras da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), visando elaborar recomendações para a melhoria do atual sistema de gerenciamento das construtoras, como também subsidiar o desenvolvimento de novos planos de gerenciamento de resíduos da construção civil.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Resolução CONAMA nº 448 (BRASIL, 2012, p.1) estabelece, no artigo 4º, que “Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.

Os RCC são classificados quanto à origem, como aqueles provenientes da construção, da reforma, do reparo e da demolição de obras de construção civil, incluindo a movimentação de solo (BRASIL, 2002). A classificação dos RCC, da Resolução CONAMA nº 307 (BRASIL, 2002) com alterações pela Resolução CONAMA nº 431 (BRASIL, 2011), e suas respectivas destinações, com algumas alterações pela Resolução CONAMA nº 448 (BRASIL, 2012), podem ser observadas no Quadro 1.

A geração de resíduos em canteiros de obras pode ser influenciada, de acordo com Jaillon; Poon; Chiang (2009), por técnica construtiva, disponibilidade de área para triagem e reciclagem no canteiro, nível de formação e de educação dos funcionários. Por outro lado, Yahya; Boussabaine (2006) associam a geração de RCC à política de gerenciamento adotada pelas construtoras.

Quadro 1: Classificação dos resíduos da construção civil

Classe	Tipos	Destinação
A	Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Exemplos: componentes cerâmicos, argamassas, concreto, solos, entre outros.	Reutilização, reciclagem na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de RCC, de modo a permitir a sua utilização futura.
B	Resíduos recicláveis para outras destinações. Exemplos: Gesso; plástico; papel; metal; vidro; madeira, entre outros.	Reutilização, reciclagem ou encaminhamento a áreas de armazenamento temporário, de modo a permitir a sua utilização futura.
C	Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem. Exemplos: Lixas, mantas asfálticas, entre outros.	Armazenamento, transporte e destinação final conforme normas técnicas específicas.
D	Resíduos perigosos oriundos do processo de construção ou contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de instalações. Exemplos: tintas, solventes e óleos; resíduos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.	Armazenamento, transporte, reutilização e destinação final conforme normas técnicas específicas.

Fonte: Adaptado de Brasil (2002, 2011, 2012)

O controle da geração de resíduos, segundo Gonzáles; Ramires (2005) contempla a gestão adequada no canteiro e a mudança da tecnologia construtiva, em busca da redução de perdas durante a construção e a reciclagem de resíduos. Além dessas, Sternieri; Pimentel; Lintz (2008) recomendam a organização do canteiro de obras e a localização estratégica do almoxarifado, em relação aos principais fluxos de materiais. Por sua vez, Marcondes; Cardoso (2005) e Tam; Tam, (2006) recomendam a elaboração do PGRCC em função das tecnologias construtivas e da organização dos canteiros.

Existem construtoras que possuem o PGRCC, devido às obrigações contratuais e aos requisitos da legislação, para aprovação de empreendimentos. Todavia, grande parte desses projetos não é implantada (ROSA; HOCHHEIM, 2006, MIRANDA; ANGULO; CARELI, 2009). Nesse caso, Tam (2008) e Begum *et al.* (2009) concordam que cabe ao governo desenvolver ações para incentivar as construtoras no gerenciamento de RCC.

3 MÉTODO

A pesquisa realizada pode ser classificada como descritiva, visto que usa técnicas padronizadas de coletas de dados para descrever as características de determinada população. A pesquisa bibliográfica embasou a elaboração do referencial teórico, a entrevista estruturada e a análise dos resultados. Na pesquisa de campo, para coleta de dados nos canteiros de obra, foram utilizados os seguintes instrumentos: entrevista estruturada, diário de visita, registro fotográfico e análise do *lay out* dos canteiros.

Na primeira etapa, foram analisados cinco manuais de gerenciamento de resíduos da construção de diferentes Estados brasileiros. O questionário foi adaptado a partir dos manuais e do modelo de Rembiski (2011) (Quadro 02). As entrevistas foram realizadas junto aos funcionários responsáveis pelo gerenciamento de RCC nos canteiros, entre outubro e novembro de 2013. Nesse artigo serão apresentados apenas os resultados referentes à pesquisa de campo e à análise das entrevistas.

Quadro 2 - Agrupamentos do questionário utilizado para análise do canteiro

Agrupamento	Tema	Nº de questões
Agrupamento 1	Identificação da empresa	4
Agrupamento 2	Identificação do entrevistado	4
Agrupamento 3	Legislação	2
Agrupamento 4	Gerenciamento	7
Agrupamento 5	Geração	6
Agrupamento 6	Caracterização	1
Agrupamento 7	Triagem	1
Agrupamento 8	Acondicionamento temporário	2
Agrupamento 9	Transporte	3
Agrupamento 10	Reciclagem no canteiro de obras	4
Agrupamento 11	Destinação final	1

Fonte: Adaptado de Rembiski (2011)

3.1 Critérios para seleção das construtoras

Os critérios utilizados para a seleção das construtoras foram obras de edificações verticais residenciais com padrão de habitação popular, localizadas em municípios da RMGV. A partir de contatos com alguns engenheiros civis, foram selecionadas três construtoras de diferentes municípios para participação no estudo. Em seguida foram visitados três canteiros de obras, nomeados de Canteiro de obras A, Canteiro de obras B e Canteiro de obras C (Co A, Co B e Co C) e os funcionários entrevistados denominados de E1, E2 e E3.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Caracterização das construtoras

As três construtoras analisadas possuem mais de dez anos de mercado e certificações diversificadas, sendo que sua caracterização está apresentada no Quadro 03.

Quadro 3 – Caracterização das construtoras da pesquisa

Construtora	Nº funcionários / Porte	Tempo de mercado	Atuação	Certificação
A	Mais de 500/ Grande	35 anos	Construção e Incorporação	ISO 9000 e PBQP-H
B	44 / Pequeno	10 anos		
C	320 / Médio	34 anos	Construção	ISO 9000

Fonte: Arquivo pessoal

4.2 Caracterização dos entrevistados

Os entrevistados possuem entre 3 e 5 anos de experiência no setor da construção civil. Apenas na Construtora A, a entrevista foi concedida pelo engenheiro responsável pela

obra. Nas demais, foram designados técnicos em segurança do trabalho ou em construção civil para realização da entrevista, que ocorreu na sala técnica.

4.3 Caracterização dos canteiros de obra

Em todas as construtoras visitou-se apenas uma torre em construção, devido ao tamanho dos canteiros, às fases de obra de cada torre e à disponibilidade de tempo dos entrevistados. O Quadro 4 apresenta resumidamente as características dos canteiros.

Quadro 4 – Caracterização dos canteiros de obra da pesquisa

Canteiro	Área do terreno	Fase da Obra	Nº Torres	Unidades	Área / Nº Quartos
A	12.540 m ²	Alvenaria	6 torres com 5 pavimentos	300	38 a 47m ² (1 ou 2 quartos)
B	9.925 m ²	Revestimento	3 torres com 7 pavimentos e 2 torres com 8 pavimentos	296	43 a 53m ² (2 ou 3 quartos)
C	12.500 m ²	Revestimento	4 torres de 12 pavimentos	384	54,9 a 69,3m ² (2 ou 3 quartos)

Fonte: Arquivo pessoal

Os entrevistados afirmaram que as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos gerados nos canteiros são implementadas pelos técnicos em segurança do trabalho. Apenas na Construtora C, o técnico em construção civil trabalha em parceria com o técnico em segurança do trabalho. Nenhuma das construtoras da pesquisa possui profissional com formação na área ambiental em sua equipe.

Dois dos entrevistados afirmaram conhecer a resolução do CONAMA nº 307 (BRASIL, 2002). Todavia, percebe-se que a resolução não é praticada em nenhuma das obras, pois as construtoras realizam parcialmente o gerenciamento dos resíduos devido às exigências das certificações. Constata-se isso, por exemplo, na falta de identificação adequada das caçambas e baias para resíduos (Figuras 1 e 2), que pode ocasionar a mistura entre diferentes classes.

Figura 1 – Baias de descarte no Co B

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 2 – Descarte de madeira no Co A

Fonte: Arquivo pessoal

Verificou-se, ainda, o baixo aproveitamento da área livre dos canteiros para armazenamento temporário dos resíduos, apesar de todos os terrenos serem grandes. Os canteiros A e B (Figura 3) não possuíam locais adequados para o armazenamento de RCC. Soma-se a isso a falta de rotinas para transporte interno de RCC, aumentando

assim o tempo dessa tarefa. Apenas o canteiro de obras C possui baias em áreas cobertas para destinação de RCC (Figura 04), evitando o acúmulo de água de chuva.

Figura 3 – Área do Co B

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 4 – Baias cobertas do Co C

Fonte: Arquivo pessoal

A análise gráfica do *lay out* dos canteiros indicou que todos possuíam as baias ou caçambas para armazenamento temporário dos resíduos, situadas próximas à entrada. No entanto, devido à grande quantidade de torres, à distância entre as torres, ao tamanho dos terrenos e ao volume de resíduos produzidos nos canteiros de obras analisados, seria adequada a construção de um conjunto de baias por torre. Essa medida reduziria o tempo de transporte entre a fonte geradora e o armazenamento temporário, bem como facilitaria a elaboração dos índices de sustentabilidade para o Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC).

Quanto à reciclagem e à reutilização no canteiro de obras, as três construtoras reutilizam os materiais na própria obra (regularização de nível ou base para pavimentação) ou vendem para sucateiros e catadores de materiais recicláveis. Apenas a construtora A e C possuem equipamento de reciclagem, porém não são utilizados em todas as obras da empresa. O Co B reutiliza o paracisco (Figura 5), enquanto que o Co A reutiliza pedaços de canos de PVC (Figura 6) para deposição de copos plásticos (novos / usados).

Figura 5 - Paracisco reutilizado no Co B

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 6 – PVC reutilizado no Co A

Fonte: Arquivo pessoal

Os entrevistados confirmaram as vantagens apontadas pelos manuais quanto ao gerenciamento, como a conscientização dos colaboradores, a limpeza e a organização no canteiro e o reaproveitamento dos materiais na obra. As construtoras analisadas acreditam que estão fazendo adequadamente o gerenciamento e afirmaram que não são necessárias novas ações para melhoria das rotinas de gerenciamento.

Conclui-se que, se as construtoras analisadas realizassem o gerenciamento dos RCC de acordo com a resolução do CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002), voltada para o desenvolvimento sustentável, e não apenas para o cumprimento das exigências das certificações, a organização dos canteiros seria diferente. A implantação do PGRCC possibilitaria as construtoras à redução das perdas de materiais, o aumento do reaproveitamento de resíduos, a redução da mistura entre diferentes classes, entre outras melhorias no processo construtivo das edificações e de gestão dos canteiros.

5 RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DAS CONSTRUTORAS ANALISADAS

A partir dos resultados da análise dos canteiros, propõe-se uma lista de recomendações (Quadro 05) para a melhoria do atual sistema de gerenciamento das construtoras, bem como para subsidiar o desenvolvimento de novos planos de gerenciamento de resíduos da construção civil por outras construtoras. A lista proposta contempla as seguintes áreas: mudança de cultura organizacional, geração, caracterização, triagem, acondicionamento, transporte, reciclagem e destinação final. A lista de recomendações busca confirmar a importância da parceria e do comprometimento entre os funcionários, os empreiteiros e a direção da empresa, visando ao adequado gerenciamento de RCC nos canteiros.

Quadro 5 - Recomendações para planos de gerenciamento de resíduos (continua)

Mudança de cultura organizacional
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratar profissional da área ambiental ou designar um funcionário específico para o gerenciamento de RCC em cada canteiro de obra. ▪ Implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme previsto. ▪ Promover o envolvimento e o treinamento contínuo dos funcionários, sobre o gerenciamento de RCC no canteiro de obras, durante a construção da edificação. ▪ Divulgar a resolução CONAMA n° 307 e suas alterações para todos os funcionários.
Geração
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conscientizar o corpo técnico sobre a redução dos resíduos gerados no canteiro. ▪ Armazenar os materiais próximos à área de trabalho e de preferência em espaços cobertos
Caracterização
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treinar todos os funcionários para a caracterização dos resíduos conforme a resolução CONAMA n° 307 e suas alterações; ▪ Listar os tipos de resíduos gerados em cada fase da obra, quantificando-os para elaborar os índices de sustentabilidade do SIAC.
Triagem
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treinar todos os funcionários para a triagem dos resíduos conforme a resolução CONAMA n° 307 e suas alterações. ▪ Separar os resíduos na fonte de geração e não no local de armazenamento temporário.

Fonte: Arquivo pessoal

Quadro 5 - Recomendações para planos de gerenciamento de resíduos (conclusão)

Acondicionamento
<ul style="list-style-type: none">▪ Treinar todos os funcionários para o acondicionamento dos resíduos conforme a resolução CONAMA n° 307 e suas alterações.▪ Identificar as baias e as caçambas conforme a classificação das resoluções do CONAMA.▪ Acondicionar os resíduos em locais cobertos e secos.▪ Colocar dispositivos para armazenamento temporário de resíduos nos pavimentos.
Transporte
<ul style="list-style-type: none">▪ Estabelecer a logística de transporte interno e externo, para evitar o acúmulo de resíduos nos pavimentos e nos locais para acondicionamento temporário (pavimento térreo).
Reciclagem no canteiro
<ul style="list-style-type: none">▪ Visitar outras empresas que realizam a reciclagem em canteiro de obras.▪ Investir em equipamentos de pequeno porte para a reciclagem de RCC (resíduos classe A).▪ Verificar na fase de planejamento, a viabilidade técnica e econômica para o uso de materiais recicláveis no canteiro de obras.
Destinação Final
<ul style="list-style-type: none">▪ Buscar fornecedores com logística reversa de embalagens de materiais de construção.▪ Estabelecer parcerias com instituições para doação de resíduos classe B das obras.▪ Destinar para o aterro apenas os resíduos que não conseguirem ser reaproveitados na obra.▪ Destinar os resíduos para aterros licenciados pelos órgãos ambientais.

Fonte: Arquivo pessoal

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indústria da construção civil é considerada a principal geradora de resíduos sólidos da sociedade, além de consumir grandes quantidades de recursos naturais não renováveis, causando impacto ao meio ambiente. Em contrapartida, o setor é muito importante para a economia brasileira, pois colabora com a geração de emprego e renda, como também com o desenvolvimento das cidades.

Visando reduzir os impactos causados pelos resíduos de construção civil, a Resolução CONAMA n° 307 apresentou uma metodologia de gerenciamento de resíduos que contempla a geração, a caracterização, a triagem, o acondicionamento, o transporte e a destinação final. Tal metodologia subsidia a elaboração dos PGRCC, que priorizam a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos gerados em canteiros de obra.

No entanto, verifica-se, na realidade, que os PGRCC ainda não são integralmente praticados. Isso pode ser observado devido à falta conscientização das construtoras que implantam os PGRCC, buscando benefícios econômicos ou cumprindo exigências de certificações. A partir da implantação do PGRCC as construtoras deveriam almejar colaborar para o desenvolvimento sustentável do setor.

Apesar de as construtoras analisadas demonstrarem algumas iniciativas, em relação ao reaproveitamento de resíduos classe A, para regularização de nível e base para pavimentação, bem como a comercialização/doação de resíduos Classe B essas ações

poderiam ser ampliadas devido ao volume de resíduos gerados.

Por fim, conclui-se que, diante das mudanças no atual cenário, quanto ao gerenciamento de RCC nos canteiros de obras, faz-se necessária uma atuação mais forte por parte do Governo, criando uma legislação específica e aumentando a fiscalização das construtoras pelas Prefeituras e criando incentivos fiscais para obras com boas práticas em gerenciamento de RCC. Todavia, para que as recomendações, propostas nesse trabalho, obtenham êxito é necessária à conscientização ambiental dos agentes intervenientes no processo de gerenciamento de resíduos (gerador, transportador, receptor).

REFERÊNCIAS

- BEGUM, R.A.; SIWAR, C.; PEREIRA, J.J.; JAAFAR, A.H. Attitude and behavioral factors in waste management in the construction industry of Malaysia. **Resources, Conservation and Recycling**, v.53, n.6, p.321-328, abr. 2009.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Resolução n. 307, de 5 de julho de 2002**. 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília-DF. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama>>. Acesso em: abril 2013.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Resolução n. 431, de 24 de maio de 2011**. 2011. Altera o art. 3º da Resolução n. 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo nova classificação para o gesso. Brasília-DF. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama>>. Acesso em: abril 2013.
- BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. **Resolução nº 448, de 19 de janeiro de 2012**. Altera os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 e revoga os artigos 7º, 12 e 13 da resolução nº. 307 / 2002 do CONAMA. Brasília-DF. Disponível em: < <http://www.mma.gov.br/ port/conama>>. Acesso em: abril 2013.
- GONZALES, M.A.S.; RAMIRES, M.V.V. Análise de gestão dos resíduos gerados dentro dos canteiros de obras. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 4, 2005, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: ANTAC, UFRGS, 2005.
- JAILLON, L.; POON, C.S.; CHIANG, Y.H. Quantifying the waste reduction potential of using prefabrication in building construction in Hong Kong. **Waste Management**, v.29, n.1, p. 309-320, jan. 2009
- MARCONDES, F.C.S.; CARDOSO, F.F. Gerenciamento de resíduos de construção e demolição: a experiência de construtoras Paulistas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 4, ENCONTRO LATINO AMERICANO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 1, 2005, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: ANTAC, 2005.
- MIRANDA, L.F. R; ANGULO, S.C.; CARELI, E.D. A reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil: 1986-2008. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v.9, p.55-71. jan./mar.2009.
- REMBISKI, F.D. **Análise multimétodo de percepções de agentes intervenientes na pesquisa e no gerenciamento de agregados reciclados de resíduos da construção civil**. 2011. 256 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2011.
- ROGERS, R.; GUMUCHDJIAN, P. 2001. **Cidades para um pequeno planeta**. Barcelona: Gustavo Gili.
- ROSA, M.P. da; HOCHHEIM, N. Viabilidade econômico-financeira e benefícios ambientais da implantação de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil produzidos em

Florianópolis-SC. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 11, 2006, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: ANTAC, 2006.

STERNIERI, L.C.; PIMENTEL, L.L.; LINTZ, R.C.C. Análise dos benefícios gerados pela implantação de modelo de gestão de resíduos em canteiros de obras de construção civil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 50, Salvador, 2008. **Anais...** São Paulo: IBRACON, 2008.

TAM; V.W.Y.; TAM, C.M. A review on the viable technology for construction waste recycling. **Resources, Conservation and Recycling**, 47, n.3, p.209–221, jun. 2006.

TAM, V.W.Y. On the effectiveness in implementing a waste-management-plan method in construction. **Waste Management**, v. 28, n.6, p.1072–1080, 2008.

WORLDWATCH institute. Disponível em: <<http://www.worldwatch.org/>>. Acesso em: 20 julho 2013.

YAHYA, K.; BOUSSABAIN, A.H. Eco-costing of construction waste. **Management of Environmental Quality: An International Journal**, v.17, n.1, p. 6-19, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE SUBCONTRATOS DE UMA CONSTRUTORA DE MACEIÓ-AL

SOUZA, José Roberto de Farias (1); SILVA JÚNIOR, Carlos André Vieira (2); MENDES, Olga Beatriz Barbosa (3); VALERIANO, Maria Caroline Souza (4); VASCONCELOS, David Branco Uchoa (5); WEBER, Ismael (6)

(1) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: fsjoseroberto@gmail.com, (2) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: cavsjunior94@gmail.com, (3) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: olga_bbm@hotmail.com, (4) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: maria.caroline@outlook.com, (5) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: davidu.vasconcelos@gmail.com, (6) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: isma.weber@gmail.com

RESUMO

Os subcontratos vêm sendo utilizados na construção civil como uma forma de aumentar a competitividade das construtoras, gerando um serviço, teoricamente, mais eficiente e com melhor qualidade, equipes mais treinadas e qualificadas (CHOMA, 2007). Entretanto, não é isso que se observa na prática deste setor. Devido a grande informalidade nesta área e a busca incessante pela diminuição de custos, as construtoras acabam contratando essas empreiteiras indevidamente, apenas pelos preços baixos, sem as devidas análises de documentação e histórico das mesmas. Aliado a isso, os empreendimentos são realizados sem planejamento adequado, o que dificulta a geração de acordos consistentes e de fiscalização eficaz desse tipo de contrato, o que culmina em atrasos e retrabalhos no empreendimento. Dessa maneira, o presente trabalho visa analisar o gerenciamento dos subcontratos de uma construtora, desde a etapa da definição das atividades que serão terceirizadas até a etapa do distrato, passando pelo processo de seleção desses empreiteiros, análise de toda a documentação e histórico desta empresa, firmamento do contrato, execução do serviço e fiscalização do mesmo por parte da construtora, controlando assim, as condições da subcontratada de cumprir o contrato e de atender a todas às normas vigentes para o setor. O trabalho é um estudo de caso e a metodologia a ser seguida para a realização deste consistiu em revisão bibliográfica e em reuniões com os responsáveis pelas obras analisadas; na sequência, foram coletados os dados através da aplicação da lista de verificação elaborada pelos pesquisadores e gerados resultados quantitativos e qualitativos da política de gestão de empreiteiros nesta construtora. Percebeu-se que os empreiteiros atenderam a cerca de 88% dos itens abordados na lista de verificação. Entretanto, por outro lado, percebeu-se negligências em uma série de documentos no ato da contratação, bem como na fiscalização por parte da subcontratada às normas pertinentes.

Palavras-chave: Gerenciamento de Subcontratos, Custo, Lista de Verificação.

ABSTRACT

Subcontracts have been used in construction as a way to increase the competitiveness of contractors, generating a service, theoretically, more efficient and with better quality, more trained and qualified teams (CHOMA, 2007). However, this is not what is observed in practice in this sector. Due to the great informality in this area and the relentless pursuit of lower costs, construction companies end up hiring these contractors improperly, just for the low prices, without proper analysis and historical documentation of their. Allied to this, the constructions are performed without proper planning, which makes it difficult to generate consistent agreements and effective supervision of this type of contract, culminating in delays and rework in business. Thus, this study aims to analyze the management of a construction company's subcontracts, since the step of defining the activities to be outsourced to the stage of mistreatment, through the selection process of these contractors, review of all documentation and history of this company, firmament of the contract, execution of the service and inspection of the same by

the builder, thus controlling the conditions of the subcontractor to fulfill the contract and meet all existing standards for this industry. The methodology to be followed for conducting the present study consists of literature review and meetings with the responsible for the works analyzed; after that, the data are collected by applying the checklist developed by the researchers, and generated quantitative and qualitative results of management's policy of contractors on the analyzed builder, which fulfilled about 88% of the items addressed in the checklist, however, this company still has neglected a significant number of documents at the time of hiring, also the monitoring by the subcontractor to the standards and it does not have a database of services that which were previously contracted.

Keywords: Subcontract Management, Cost, Checklist.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

O mercado da construção civil vem passando por uma fase de ascensão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), este setor representou, nos últimos anos, uma média percentual em torno de 6% do PIB total do país (GOMES et al., 2010). O resultado desta expansão demanda em um aumento dos serviços terceirizados, que são, teoricamente, de melhor qualidade, gerando uma diminuição no cronograma da obra, bem como a diminuição do retrabalho e desperdício, bastante elevado no setor. Isto acontece devido à concorrência feroz que existe entre as empresas construtoras, que força cada vez mais o mercado a uma diminuição dos custos de produção (CHOMA, 2005).

No que se refere à mão de obra para a produção de edifícios, persiste uma situação bastante indesejável quanto aos índices de desperdício observados em obras brasileiras. A má formação dos operários, somada a má gestão desta mão de obra, gera retrabalho e ociosidade, que pode explicar parte das perdas encontradas (ARAÚJO, 2000 *apud* ARAÚJO; SOUZA, 2001). Segundo Maeda e Souza (2003), o conceito de produtividade não abrange somente a agilidade com que o processo de produção está sendo realizado, mas a maneira eficiente com que se produz determinado produto ou serviço, podendo ser abordado nos diversos níveis hierárquicos de uma empresa.

De acordo com Serra e Franco (2001), há um relacionamento entre contratantes e contratados que buscam, de um modo geral, o aumento da flexibilidade empresarial, a redução de custos, o incremento da produtividade e competitividade e a transferência de riscos através da delegação de atividades para operários especializados nas suas funções. Essa estratégia é comumente chamada de subcontratação ou terceirização. Portanto, dois momentos são fundamentais nesse processo e que precisam ser mais discutidos: a decisão de subempreitar e a gestão dos subempreiteiros (SERRA; FRANCO, 2001).

A pressa na contratação dos empreiteiros decorrente da diminuição dos prazos de execução das obras, que muitas vezes faz com que os gerentes, arquitetos ou engenheiros residentes ignorem etapas importantes na contratação dos prestadores de serviço. Pode-se citar a cobrança e análise da documentação pertinente para o tipo de serviço e a elaboração de um contrato que seja seguro e coerente para ambos os envolvidos, o que evita muitos transtornos no futuro. Isso acontece, geralmente, porque as contratações (sejam de empreiteiros ou fornecedores) não são incluídas no plano geral da obra, ou seja, não existe um período planejado para contratação e mobilização dos empreiteiros. Em muitos contratos, mesmo com certo planejamento, isso não é possível, principalmente no setor de obras industriais (CHOMA, 2005). É necessário, porém, o correto conhecimento e entendimento de vários aspectos teóricos e jurídicos da administração da empresa para que a tomada de decisão seja feita de forma consciente e objetiva. Porém, um grande número de falhas de um subcontrato pode ser

decorrente de escolhas mal feitas. Por outro lado, há inúmeros casos em que bons empreiteiros celebram contratos inapropriados e, como consequência, apresentam um grande número de problemas e falhas (SERRA; FRANCO, 2001).

O mercado da construção civil ainda sofre as consequências da informalidade, não só no que diz respeito ao emprego de funcionários sem registro em carteira, mas também na falta de documentação dos mais diversos tipos, como: procedimentos de execução, padrões de qualidade, metodologia de planejamento e formalização das relações contratuais com os empreiteiros. Assim como é preciso encontrar tempo para efetuar o planejamento da obra, deve-se formalizar o contrato com o empreiteiro antes que a equipe subcontratada comece a trabalhar na obra, o que expõe a construtora a um grande risco. O contrato proporciona à construtora uma segurança maior em relação ao que foi contratado, possibilitando, muitas vezes, que o pagamento do empreiteiro seja suspenso se ele não comprovar o pagamento de impostos e de encargos trabalhistas de seus funcionários ou, se a obra estiver atrasada. Para que isso ocorra, é indispensável que a construtora também cumpra com o que foi acordado (CHOMA, 2005).

2 MÉTODO DE PESQUISA

O presente trabalho se utiliza do estudo de caso, que auxilia em uma melhor compreensão de processos organizacionais, como é o caso do tema abordado. Segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange todo o processo analisado por meio de abordagens específicas de coleta e análise de dados.

A pesquisa foi dividida e ordenada nas seguintes etapas, como ilustrado na figura 1:

- Revisão teórica;
- Elaboração da lista de verificação para a gestão do subcontrato;
- Coleta dos dados;
- Análise e processamento dos dados;
- Apresentação dos resultados.

Figura 1 – Etapas da pesquisa

Esta metodologia foi aplicada em quatro canteiros disponibilizados como amostra por uma construtora de porte médio de Maceió-AL, do subsetor edificações da construção civil. Todos os empreendimentos são verticais e multipavimentados e cada canteiro está sob gerência de um engenheiro civil específico. A empresa em questão prioriza a subcontratação de empresas terceirizadas para os serviços com os quais tem pouca especialidade ou mão de obra. Cada um dos gestores possui certa autonomia para o firmamento de subcontratos, estando estes responsáveis pelos procedimentos de contratação estudados nessa pesquisa.

A lista de verificação utilizada foi elaborada baseada em Choma (2005) e na experiência dos pesquisadores. Os itens dessa lista foram ordenados e agrupados seguindo um modelo de gestão de subcontratos que consiste nas seguintes fases do processo contratual: planejamento e escolha da empresa terceirizada, firmamento do contrato, execução, monitoramento e, por fim, encerramento do contrato. Cada fase apresenta uma lista de perguntas ou documentos que devem ser exigidos às subcontratadas. As opções de preenchimento são “sim”, “não” e “não se aplica (NA)”. Em que “sim” indica que a construtora atende aos requisitos da lista de verificação, “não” descumpre os mesmos requisitos e “não se aplica” significa que o item correspondente não é pertinente para o subcontrato ou o período em questão. Além disso, a lista de verificação contempla espaço para observações descritivas. Para cada requisito abordado foi atribuído um peso, variando de 1 a 4, de acordo com a importância de cada item. Os pesos foram escolhidos considerando, com base na experiência dos pesquisadores, engenheiros entrevistados e referências bibliográficas, os riscos que o não cumprimento dos requisitos ocasiona para a relação de subcontrato e os prejuízos de produtividade e qualidade que podem afetar a obra. Por exemplo, atribuiu-se peso 3 para o item “registro de treinamentos e qualificações condizentes com o especificado pela construtora”, pois foi constatado, por meio de observação de campo, que o descumprimento deste requisito implicará na diminuição da qualidade e segurança dos serviços executados, uma vez que não está comprovado em documento que os funcionários da subcontratada sejam qualificados e treinados para o serviço demandado.

A lista de verificação foi aplicada em reuniões com os engenheiros, individualmente, em cada canteiro, sendo tal aplicação baseada, principalmente, em entrevista com os gestores, ata das reuniões e documentos arquivados. Os dados coletados foram processados utilizando a plataforma *Microsoft Office Excel*, onde foram construídos gráficos comparativos e quantitativos por meio dos dados coletados. Tais gráficos auxiliam no entendimento da pesquisa e avaliação da gestão dos subcontratos nos canteiros da construtora em análise.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através das análises e processamento dos dados coletados nos quatro canteiros, foi possível constatar que, mesmo compondo uma só empresa, as obras possuem gerenciamentos desiguais no que diz respeito à gestão de subcontratadas. A empresa estudada está 88% adequada à lista de verificação aplicada, apresentando desvio padrão de 0,675, numa escala de 0 a 10. A figura 2 ilustra a nota individual de cada canteiro de obra avaliado.

Figura 2 – Avaliação individual dos canteiros

Tratando do planejamento e escolha de empresas subcontratadas, a construtora em questão procura referências de suas potenciais subcontratadas em atividades de outras construtoras e em seu próprio histórico de contratação, sendo essencial esta prática para que se conheça o trabalho das empreiteiras sob vários aspectos importantes, como o cumprimento de prazos, qualidade e desempenho no serviço prestado e a capacidade de negociação desta. Observou-se, também, que a empresa exige das empreiteiras alguns documentos que são adequados aos parâmetros atuais do mercado da região. Entretanto, negligencia outros documentos que são importantes para o sucesso do subcontrato. No entanto, a construtora não possui um banco de dados no qual estes serviços sejam armazenados quando finalizados, o que pode ser uma falha, pois negligencia uma experiência importante, principalmente, quando busca retomar o contrato com a empreiteira em outros empreendimentos.

No ato da cotação das subcontratadas, constatou-se que os documentos exigidos pela construtora se resumem à cópia do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e contrato social, possibilitando que os construtores obtenham informações de quanto tempo a empreiteira tem desenvolvido atividades no mercado, nomes dos sócios, além de verificar se a empresa possui as devidas atribuições às quais se propõe a realizar. Entretanto, a construtora não exige as certidões negativas da Justiça do Trabalho, de débito do SINDUSCON, de débito do SINTRACON e a certidão simplificada da junta comercial que garantirão o comprometimento da subcontratada com encargos sociais e impostos trabalhistas, além do envolvimento destas com os sindicatos do setor na região. Constatou-se que, nesta fase de contratação, não é comum à cobrança destes documentos na região e, segundo os engenheiros entrevistados, as subcontratadas alegam dificuldades e excesso de burocracia para a organização de todos os documentos supracitados. Além disso, os prazos para a cotação são curtos, o que facilita a negligência de alguns documentos fundamentais para o fechamento correto do contrato entre as partes. Desse modo, a fim de esclarecimento, o item documentação exigida foi bem avaliado pelo fato de que a grande maioria dos documentos solicitados pela construtora foram entregues pela subcontratada e os demais documentos negligenciados não foram suficientes em quantidade para redução significativa da nota do item em questão.

A Figura 3 indica que, mesmo constatadas algumas irregularidades no processo de contratação de empreiteiras, as avaliações das obras analisadas se encontram em

intervalos próximos, com dois dos canteiros obtendo notas entre 9 e 10, e a nota mínima ficando entre 7 e 8.

Figura 3 – Intervalos das notas de avaliação

Abordando o segundo ponto da lista de verificação, elaboração do contrato, verificou-se que a construtora em questão exige uma série de documentos da subcontratada para o firmamento do contrato, e alguns destes a empreiteira se compromete a repassar periodicamente, dentre os quais se destacam: folha de pagamento dos funcionários, cartão de ponto, guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de informações à Previdência Social (GFIP). Estes documentos são fundamentais para salvaguardar a construtora em casos de processos trabalhistas e auxilia no controle dos funcionários autorizados a circular na obra. Nesta fase de elaboração do contrato, constatou-se que a construtora especifica alguns itens fundamentais, como: objeto do contrato, obrigações da contratante e da contratada, preços, quantidades, formas de pagamento e as condições para o aceite do serviço. Estes pontos são importantes, pois detalham de que forma ocorrerá a relação comercial entre as partes e as obrigações de ambos.

Como apresentado anteriormente, as quatro obras são geridas por engenheiros diferentes e por isso possuem políticas mais particulares de gerenciamento. A Figura 4 auxilia na visualização dos principais pontos onde esses canteiros diferem na escolha de subcontratadas, apontando para o quesito planejamento, envolvendo escolha da empreiteira e checagem de documentos, como o principal ponto de dissimilaridade.

Após o firmamento do contrato, a terceirizada começa a execução do serviço demandado e, nesta fase, é essencial que haja o acompanhamento por parte da construtora. Identificou-se que os funcionários das subcontratadas não possuem a preparação adequada no que tange à segurança do trabalho, bem como as empreiteiras não possuem a prática de fiscalizar seus funcionários e respectivas atividades neste setor. Muitas vezes, nem chegam a repassar os EPI's necessários para as atividades demandadas. Este controle, então, passa a ser exercido pelos técnicos de segurança das respectivas construtoras, estando, inclusive, estes funcionários passíveis de advertência e até proibição de permanecer no canteiro, caso recorram constantemente em atos

inseguros. Esta prática por parte das empreiteiras sobrecarrega a logística do canteiro e aumenta a probabilidade de acidentes de trabalho, sendo a construtora e o respectivo engenheiro gestor corresponsáveis nas demandas de segurança do trabalho.

Periodicamente são realizadas vistorias de qualidade, prazos e controle de desperdício de materiais por parte da construtora e estes indicadores são atualizados, mantendo-se, inclusive, quadros expostos no canteiro com o desempenho das empreiteiras em diversos aspectos. Tais atos são aconselháveis para se evitar retrabalhos e aumentar o controle sobre o cronograma da obra. No entanto, caso as subcontratadas não estejam atendendo ao especificado, são realizadas reuniões onde são elaboradas ações de correção. Essas reuniões possuem ata, que é repassada para a alta direção da construtora que, por sua vez, periodicamente vistoria os canteiros para confirmar estas ações de melhorias.

Figura 4 – Comparação peculiar entre as obras avaliadas

Os dados analisados mostraram também que, ao final do serviço, as partes assinam o distrato, documento este que ratifica o cumprimento do contrato e o término da relação comercial entre as empresas envolvidas. Foi constatado, também, que não é realizado uma avaliação de lições aprendidas na construtora que serviriam para alimentar um possível banco de dados de subcontratos, atividade esta que não demandaria muito tempo por parte dos gestores e que evitaria problemas futuros.

Como as quatro obras compõem a mesma empresa e objetivando a realização de uma análise geral da mesma, a Figura 5 ilustra a nota média da construtora em cada etapa do processo de contratação de empreiteiras.

Figura 5 – Status geral da política de contratação de empreiteiras da construtora estudada

4 CONCLUSÃO

De acordo com o exposto anteriormente, o objetivo do trabalho foi atingido, tendo em vista que se cumpriu a análise da gestão de subcontratos em uma construtora do estado. Analisando-se os resultados, denota-se que a construtora em questão possui uma boa gestão nas diversas etapas do subcontrato, obtendo nota geral média de 8,7. Entretanto, os construtores e gestores de obras ainda negligenciam alguns itens que são de extrema importância para esse tipo de contrato, devido, principalmente, à desorganização destas subcontratadas que, geralmente, possuem uma gestão pouco eficiente.

Constatou-se, também, a falta de cultura da construtora de se elaborar um banco de dados que contenha registros do desempenho de todas as empreiteiras que já trabalharam em seus canteiros de obra. Evidencia-se que o mercado da construção ainda não exige toda a documentação pertinente para que se possa garantir total segurança durante o período do contrato. Como exemplo, para o item referente a exigência de documentação, mesmo ele sendo bem avaliado, documentos como certidão negativa e de débito não são obtidos pelas construtoras pois, regionalmente, não é item corriqueiramente solicitado.

Outro aspecto que é sugerido para gestão de subcontratos é um aumento no rigor da fiscalização e acompanhamento dos colaboradores destas empreiteiras durante a execução da obra, principalmente em relação a questões vinculadas a segurança do trabalho.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, L. O. C.; SOUZA, U. E. L. **Produtividade da mão de obra na execução de alvenaria: detecção e quantificação de fatores influenciadores**. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. BT/PMI, São Paulo, v. 1, p. 1-24, 2001.
- CHOMA, A. A.; CHOMA, C. A. (2005). **Como gerir contratos com empreiteiros: manual de gestão do empreiteiro na construção civil**. PINI 2º edição.
- GOMES, R. A., VALENTE JÚNIOR, A. S., COSTA, R. A. **Evolução do emprego formal no Brasil e Nordeste – Primeiro Trimestre de 2010**. Escritório técnico de estudos econômicos no nordeste, Banco do Nordeste, 2010.
- MAEDA, F. M.; SOUZA, U. E. L. **Previsão da produtividade da mão de obra na execução de revestimento interno em gesso**. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. BT/PCC, São Paulo, v. 332, p. 1-16, 2003.
- SERRA, S. M. B.; FRANCO, L. S. **Diretrizes para gestão dos subempreiteiros**. Brasil - São Paulo, SP. 2001. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP.
- YIN, R. K. **Estudo de caso – planejamento e métodos**. (2ª Ed.). Porto Alegre: Bookman, 2001.

ANEXO

Parte do Checklist sobre Gestão de Contratos com Empreiteiros						
Obra:						
Data:						
Responsável entrevistado:						
Subcontratada:						
A	Planejamento e escolha da subcontratada	Sim	Não	NA	Peso	Observações
	A Empreiteira tem referências de serviços prestados anteriormente a essa empresa? Quais?				4	
	A Empreiteira tem referências de serviços prestados anteriormente a outras empresas, que atendam ao padrão exigido? Quais?				4	
	O tempo de existência da empresa Empreiteira é condizente com o seu ramo de atuação?				2	
	Possui algum tipo de banco de dados usado como referência?				3	
	É realizado algum checklist para escolha da empreiteira a ser contratada?				3	
	O planejamento do serviço a ser realizado é devidamente apresentado no ato da cotação?				4	
	A documentação a seguir é exigida na fase de cotação:					
	Cópia do Cartão do CNPJ				4	
	Contrato Social				3	
	Certidão Simplificada da Junta Comercial				1	
	Certidão Negativa da Justiça do Trabalho				2	
	Certidão Negativa de Débito do Sintracon (Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil)				1	
	Certidão Negativa de Débito do Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil)				1	
	A documentação a seguir é exigida após a escolha da subcontratada:					
	Documentação dos Sócios da Empreiteira:					
	Comprovante de Endereço				3	
	Cópia da Carteira de Identidade e do CPF				3	
	Documentação dos Funcionários da Empreiteira:					
	Cópia da Carteira de Trabalho Assinada				3	
	Cópia da Ficha de Registro do Funcionário, com Foto				3	
	Cópia do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional				4	
	Registro de treinamentos e qualificações condizentes com o especificado pela construtora				3	
B	Firmamento do Contrato					
	É especificado o objeto do contrato?				4	
	As obrigações da contratante e da contratada são rigorosamente abordadas?				4	
	Estão explícitos preços, quantidades e formas de pagamentos?				4	
	As condições para o aceite do serviço realizado pela subcontratada são devidamente abordadas?				4	
	Consta os seguintes documentos:					
	Folha de pagamento da subcontratada distinta para cada obra				3	
	Ficha de registro de cada funcionário				3	
	Guia de seguro desemprego				2	
	Guia de recolhimento do FGTS				2	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DOS ACIDENTES DO TRABALHO OCORRIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2013

SANTOS, Bruna Leal (1); CATAI, Rodrigo Eduardo (2)

(1) UTFPR, e-mail: brunacea@gmail.com, (2) UTFPR, e-mail: catai@utfpr.edu.br

RESUMO

Infelizmente mesmo com o crescente investimento em segurança do trabalho vivenciado em muitas construtoras brasileiras, o número de acidentes do trabalho no Brasil ainda é alto se comparado a países desenvolvidos. Desta forma neste artigo apresenta-se uma análise dos acidentes do trabalho ocorridos na construção civil no estado do Paraná do período de janeiro a setembro de 2013. Os dados analisados foram obtidos junto a Superintendência Regional do Trabalho de Curitiba, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) brasileiro, e que possui um banco de dados com as ocorrências de acidentes do trabalho no estado do Paraná. Os resultados das análises dos dados obtidos mostraram que 56% das ocorrências (acidentes e óbitos) foram com serventes, pedreiros e carpinteiros, sendo que o principal tipo de acidente ocorrido foi o de queda. A parte do corpo mais atingida foi o dedo, com quase 20% das ocorrências. A cidade de Curitiba teve 44% dos registros de acidentes, com larga diferença para o segundo município com mais casos, porém cabe destacar que a capital concentra também o maior volume de obras em andamento, dentro do estado. Destaca-se que a observância deste cenário é importante pois pode direcionar o foco das políticas de prevenção e gerenciamento da segurança do trabalho dentro do estado do Paraná.

Palavras-chave: Acidentes do Trabalho, Construção Civil, Paraná.

ABSTRACT

Unfortunately even with increased investment in work safety experienced in many Brazilian construction, the number of occupational accidents in Brazil is still high compared to developed countries. Thus this paper presents an analysis of occupational accidents occurred in construction in the state of Paraná in the period January-September 2013. The data analyzed were obtained from the Regional Labour of Curitiba, a Ministry of Labour and Brazilian, and has a database with occurrences of occupational accidents in the state of Paraná employment. The results of the analysis of data showed that 56% of incidents (injuries and fatalities) were with servants, masons and carpenters, and the main type of accident was to fall. The most affected part of the body was the finger, with almost 20% of cases. The city of Curitiba has 44% of the records of accidents with large difference for the second municipality with more cases, but it is worth noting that the capital also has the largest volume of construction in progress within the state. It is noteworthy that the observance of this scenario is important because it can direct the focus of prevention policies and security management work within the state of Paraná.

Keywords: Accidents at work, Construction, Paraná.

1 INTRODUÇÃO

A construção civil lidera o *ranking* de acidentes de trabalho com mortes no país. De acordo com o Anuário Estatístico do Ministério da Previdência Social, em 2010 foram

54.664 ocorrências, dos quais 36.379 se enquadram como "acidentes típicos", como as quedas em altura – que é a causa mais comum de lesões e morte – e os acidentes em trabalhos de escavação e movimentação de cargas (Tribunal Superior do Trabalho, 2014).

As políticas de prevenção, campanhas e a atenção que vem sendo por empregados e empregadores à saúde, segurança ocupacional, são crescentes no Brasil, a exemplo o novo instrumento para promover a segurança e a saúde do trabalhador o Plano Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho de 2012, porém o número de acidentes continua elevado principalmente se tratando do setor da Construção Civil.

Os acidentes de trabalho contribuem negativamente para a vida econômica do país, seja na forma de indenizações e benefícios pagos ao trabalhador em momentos em que este não esta sendo um elemento produtivo, seja justamente pelo fato de que o acidente de trabalho também priva a empresa de parte de sua força de produção.

Diante desse cenário o setor da Construção Civil se destaca negativamente por seus números elevados. Pensando que a tendência para o setor é de aumento da demanda de mão de obra, devido aos incentivos do governo para financiamento de construção, expansão do mercado imobiliário, temos também as obras da Copa, trazendo inúmeras oportunidades de trabalhos e também pensando na representatividade que o Estado do Paraná tem nacionalmente neste ramo de atividade esta pesquisa traz uma base de dados estatísticos recente, dos acidentes ocorridos no Estado do Paraná. Serão apontados os pontos críticos do setor. Com o intuito de disponibilizar informações atualizadas de dados, para desenvolver melhorias nas condições trabalho, treinamento e o desenvolvimento de políticas de segurança do trabalho que serão importantes para que o número de acidentes tenda a decrescer. Desta forma que este artigo tem como objetivo apresentar uma análise de dados dos acidentes ocorridos no Estado do Paraná, no setor da Construção Civil, para no período de janeiro-setembro de 2013.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Cenário atual da construção civil

A indústria da construção civil, como qualquer outro setor produtivo, não só no Brasil, esta passando por mudanças para a melhoria de seus produtos. Devido a essas mudanças no sistema, é necessário entender o atual contexto em que a construção civil esta inserida (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2013).

A atividade construtiva é composta por três segmentos: construção de edifícios – formado pelas obras de edificações ou residenciais e, por obras de incorporação de empreendimentos imobiliários; da construção pesada ou obras de infraestrutura; e de serviços especializados, conforme as divisões 41,42 e 43, da Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE 2.0 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011).

Muitos setores da economia vêem a construção civil como uma atividade atrasada que emprega um grande contingente de mão-de-obra e adota procedimentos obsoletos para a realização de seus produtos. Sabe-se que ela é responsável por grande desperdício de materiais, tem deficiência de mão-de-obra qualificada, as condições de trabalho são precárias e há uma grande incidência de acidentes e de doenças ocupacionais. O perfil do profissional da construção civil no Brasil é composto basicamente por trabalhadores do sexo masculino, com a faixa etária de 30 a 39 anos, embora o número de mulheres

seja ainda pequeno neste setor, este percentual vem aumentando cada dia mais. Importante destacar que as mulheres são mais qualificadas do que os homens, pois muitos deles são analfabetos (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2013).

Os profissionais da construção civil costumam migrar de uma construtora para outra, devido à oferta de maiores benefícios, vantagens e salários, acarretando grande rotatividade da mão de obra. Atualmente a rotatividade é apontada como o principal fator à limitação de expansão do seguimento, principalmente na construção civil, onde diversas construtoras estão com as obras paralisadas devido à falta de mão de obra. Além de este fato estar impossibilitando o crescimento, ele ainda contribui diretamente com a inflação dos salários, que por sua vez, vem aumentando a inflação do mercado imobiliário (BORGES, 2011).

2.2 Acidente do trabalho

Segundo o artigo 19 da Lei nº 8.213/91, acidente de trabalho é aquele que acontece pelo desenvolvimento do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta mesma Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (BRASIL, 1991).

A comunicação do acidente do trabalho que consiste no formulário que na ocorrência de acidente deverá ser preenchido e comunicado à Previdência Social até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da sua ocorrência, e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social (BRASIL, 1991). Essa comunicação visa a dar ciência à Previdência do acidente para fins de concessão do possível benefício devido à ocorrência deste, evitando prejuízo ao trabalhador. Com a finalidade de proteger o trabalhador, a lei determina que, na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública (SALIBA, 2011).

Tratando de doença profissional ou do trabalho, para fins de comunicação, considera-se como dia do acidente a data de início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual ou o dia da segregação compulsória ou, ainda, o dia em que for realizado o diagnóstico. Valendo para esse efeito o que ocorrer primeiro (SALIBA, 2011).

Segundo a FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat e Figueiredo (1983), as principais causas de acidentes de trabalho podem ser agrupadas em dois blocos, a saber:

Causas objetivas – englobam as causas que se vinculam aos métodos e utensílios de trabalho. São as condições inseguras de trabalho que colocam em risco as máquinas, os equipamentos e a integridade física e mental do trabalhador.

Causas subjetivas – englobam as causas que dependem da pessoa do trabalhador. São os atos inseguros que, conscientes ou não, podem provocar algum dano a ele ou mesmo às máquinas e aos materiais e equipamentos. Praticamente todas as causas dos acidentes de trabalho estão relacionadas ao homem, às máquinas e ao ambiente.

2.3 Acidentes do trabalho na construção civil

A categoria profissional da Construção é uma das mais afetadas por acidentes no ambiente de trabalho. Com o grande crescimento da categoria, impulsionado pelos projetos governamentais em infraestrutura e futuros eventos esportivos no país, a necessidade de medidas que amenizem esse quadro tornou-se ainda mais fundamental (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2013).

No Brasil o levantamento apresenta os índices de acidentes para o período de 2011, considerando os percentuais por Macrorregião observa-se que o Sudeste concentra a maior parte das ocorrências (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2014).

De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) nº 9 que versa sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos presentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador. Ainda podem ser considerados nesse grupo os riscos ergonômicos e de acidentes (BRASIL, 2013).

Se comparado os acidentes no setor da construção civil ao total de acidentes ocorridos no país, tem-se que em 2009 no Brasil teve-se 733.365 acidentes dos quais 55.670 foram ligados a construção civil. Em 2010 dos 709.474 acidentes, 55.920 foram na construção civil e em 2011, dos 711.164 acidentes, 59.808 forma na construção civil (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2013).

3 METODOLOGIA

O primeiro passo deste artigo foi ter acesso as informações dentro da Superintendência Regional do Trabalho. Para tanto elaborou-se um projeto e apresentou-se o escopo do mesmo no setor de Segurança e Saúde do Trabalhador – SEGUR deste órgão governamental, a fim de se obter concessão/acesso aos dados dos acidentes ocorridos no Estado do Paraná, no âmbito da Construção Civil, do último anuário.

A partir da apresentação, seguida de reunião e protocolo de ofício, foi concedido acesso aos dados de janeiro a setembro de 2013, com abrangência além dos CNAEs (Classificações Nacionais de Atividades Econômicas) da construção civil, compunham todas as categorias de atividades econômicas. Os dados foram disponibilizados pelo Auditor Fiscal do Trabalho responsável, que compilou os arquivos originados pela Previdência Social, dados internos e dados de projetos do Ministério do Trabalho e Emprego pertinente ao foco da pesquisa.

O material cedido era composto de um guia de análise de acidentes do trabalho, uma tabela de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo segundo CNAE-2012, e uma planilha eletrônica Excel de todos os acidentes de trabalho ocorridos no Paraná de 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Setembro de 2013. A referida planilha constitui-se pelos seguintes itens: Data do acidente, indicador de óbito, data da comunicação de óbito, horas trabalhadas, data do afastamento, tipo de CAT (Comunicado de Acidente do Trabalho), tipo do acidente, número da CAT, descrição do CNAE, município, data do nascimento, descrição da CBO - Classificação Brasileira de Ocupações, local do acidente, situação geradora, agente causador, parte do corpo, descrição da natureza da lesão, CID - Classificação Internacional de Doenças.

A planilha concentrava as informações das CATS com registro de 01 de Janeiro de 2013 até 30 de Setembro de 2013, somando um total de 30.777 ocorrências de todos os

setores de atividade, para todo perímetro do Estado do Paraná. Com referência a lista de CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) foi separada, em uma nova planilha, todas as informações pertencentes às atividades econômicas da Construção Civil. Com o arquivo de dados direcionado às atividades da Construção Civil foram contabilizadas 2434 ocorrências.

Para proceder à análise, a planilha foi filtrada pela coluna de “descrição da CNAE”, foi listado e contabilizado o número de acidentes por atividade da Construção Civil, na sequência passados os resultados para uma tabela cruzada com as informações, nº de acidentes por código de atividade econômica. Utilizando o recurso de gráficos do Excel, se chegou aos índices de acidentes por CNAE.

Os resultados de acidentes ocorridos por ocupação (CBO - Classificação Brasileira de Ocupações) foram obtidos através da mesma metodologia utilizada para os acidentes por CNAE, foi criada uma planilha classificada pela coluna CBO, com registros contabilizados para cada ocupação foi gerada uma tabela de ocupações versus o número de acidentes e com recurso de gráfico chegou-se ao índice de incidência para cada classe de ocupação. A partir do tratamento dos dados classificados pela CBO pode-se visualizar as 3 ocupações com maior incidência de acidentes e para estas foi detalhado as CNAE que pertenciam, obtendo assim para as 3 categorias as atividades econômica ao qual pertenciam.

O tipo de acidente e a natureza da lesão foram analisados juntamente, com dados da planilha no formato original, através de contagem simples listando separadamente o número de ocorrência para cada tipo de acidente e por tipo de lesão com posterior elaboração de gráfico no Excel. O item situação geradora, analisado também através de contagem simples foi verificada grande variedade de situações e muitos casos onde não foi identificada, mesmo com a variedade de situações encontradas todas foram contabilizadas e incluídas na tabela para que o resultado fosse um espelho sem restrições de todas as situações mesmo as de menor ocorrência.

Quando analisados os dados a partir da coluna “parte do corpo”, todas as partes foram listadas e contadas, obtendo a frequência para cada uma delas. A fim de mapear o corpo humano por áreas mais atingidas, as 37 partes listadas foram agrupadas por região, ou seja, todas as partes localizadas na cabeça foram reunidas e enquadradas na subdivisão do corpo cabeça, o mesmo foi elaborado para o tronco, para os membros superiores e membros inferiores, exceto os registrados com parte do corpo atingida dedo, sistemas e partes múltiplas, pois para essas ocorrências não havia especificação da região ou regiões alvo, assim sendo, não seria possível no caso do dedo identificar se pertence às mãos ou aos pés e no caso dos sistemas da mesma forma não fora especificado, as partes múltiplas eram descritas apenas como “partes múltiplas”, não havendo como identificar as partes que compõe. Com as partes agrupadas pelas subdivisões do corpo humano, cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores, foi calculada a porcentagem de ocorrência para cada uma delas e com as taxas de porcentagem de ocorrência por subdivisão corporal foi adotada para cada uma das subdivisões uma cor, que com a utilização do programa *photoshop* foi delimitada em uma imagem 3D do corpo humano cada uma das subdivisões com a cor correspondente, sendo a intenção chamar a atenção para a cada uma das partes com suas taxas de frequência.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Acidentes por Classificação Nacional da Atividade Econômica - CNAE

Considerando as 2.434 ocorrências de acidentes do trabalho no Estado do Paraná no período entre dia 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Setembro de 2013 no setor da construção civil, se verifica que em relação ao total de ocorrências, que é de 30.777, a atividade econômica da construção civil representa 7,9% das ocorrências.

Foram localizadas 20 atividades econômicas diferentes dentro do setor, é possível verificar que a Construção de Edifícios e a Construção de Rodovias e Ferrovias tiveram os maiores índices de ocorrências. Pensando que o tamanho das obras e de mão de obra necessária para realização de cada projeto desses setores é relativamente superior ao volume dos outros ramos de atividade e ainda pensando no nível risco que oferece as atividades de maior ocorrência em relação às de menor, entende-se o motivo da grande incidência de acidentes.

4.2 Relação de acidentes por CBO (Classificação Brasileira de Ocupação)

Foram identificadas aproximadamente 160 ocupações com registro de acidentes. Analisando-se as 15 CBOs com maior frequência de acidentes (Figura 1) observa-se que todas são atividades características da construção civil.

Figura 1 – Incidência de acidentes entre as ocupações com maior frequência no setor da Construção Civil – Estado do Paraná (Jan-Set/2013)

Fonte: Adaptado da Superintendência Regional do Trabalho –PR (2013)

4.3 Relação de acidentes entre as 3 CBOs de maior ocorrência, correlacionado aos CNAE nela identificado

As ocupações com maior taxa de acidentes é a de servente, seguida de pedreiros e carpinteiros. Se tratando da profissão servente perante a atividade econômica ao qual pertence, temos que a maior parte dos serventes acidentados eram trabalhadores da construção de edifícios.

Entre os pedreiros o índice de acidentes para tais profissionais é ainda mais recorrentes dentro da construção de edifícios. Pensando da composição da mão de obra pelos setores de atividades destacados, pode-se justificar pelo fato de a construção de edifícios ser a atividade que mais emprega esses profissionais.

Carpinteiros que são os profissionais com o terceiro maior número de acidentes, não fogem ao resultado encontrado entre as outras duas classes profissionais, novamente as ocorrências estão concentradas nas atividades de Construção de edifícios e Construção de rodovias e ferrovias, porém não são identificadas outras atividades econômicas vistas nos outros casos, possivelmente porque carpinteiros estão mais presentes nas atividades destacadas.

4.4 Tipo de acidente e natureza da lesão

A análise do tipo de acidente que se enquadram os registros permitiu verificar que a maioria dos acidentes é típico, pois é presente em 2144 CAT, 88% dos acidentes. Este resultado mostrou que a frequência de acidentes típicos foi maior que os de trajeto e doenças do trabalho, de forma que é possível trabalhar com políticas de prevenção focadas neste tipo de acidente.

Em se tratando da natureza da lesão foram identificadas 23 variações. O que chama atenção nessa análise é que o número de fraturas, cortes e contusões corresponde às maiores frequências entre os acidentes e as mesmas também são lesões comuns na ocorrência de acidentes por queda. A situação geradora queda, esta entre as de maior frequência de acidentes, confirmando assim a ligação entre o tipo de lesão e a situação geradora.

Destaca-se que não foi possível com os dados obtidos verificar a influência da não utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por parte do funcionário ou mesmo da transgressão de uma Norma Regulamentadora (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego no aparecimento de um acidente do trabalho.

4.5 Situação geradora

O ponto crítico que merece destaque se tratando da situação geradora é que foram listadas 39 categorias nos relatos obtidos (por exemplo, impacto de pessoa contra objeto, exposição a energia elétrica, queda de pessoa, atrito ou abrasão por encostar em algo etc), e ainda foram encontrados muitos registros onde não haviam essa informação preenchida, de forma que os resultados obtidos para cada categoria podem estar defasados do contexto real, pois o número de situações não informadas corresponde a 13% do valor total.

4.6 Parte do corpo atingida

Foram encontradas 37 partes do corpo atingidas nos acidentes do período. Considerando a análise pelas subdivisões corporais, a partir do agrupamento por regiões, temos que os membros inferiores são os mais atingidos, principalmente devido às ocorrências nos pés, que, fazendo a observação por partes individuais, tem o 2º maior número de acidentes. Isso pode ser entendido pelo fato de que a maior parte das atividades desenvolvidas pelos profissionais do setor requer grande movimentação de um lado a outro da obra, considerando a variedade de níveis de altura que podem ser observadas principalmente em construções de edifícios a chance de qualquer desnível passar despercebido e ocasionar um acidente por queda é considerável e nesses casos torção e fratura nos pés é característico. Típico entre as atividades esta também a movimentação de utensílios e materiais, de um lado a outro, durante a manipulação, por falta de atenção ou distração objetos podem ser facilmente derrubados, atingido principalmente os membros inferiores.

A parte do corpo mais atingida pelos acidentes foi o dedo (mão e pé, pois não se tem distinção na planilha obtida) com 19,9% dos casos.

A fim de ilustrar as subdivisões corporais pela taxa que as partes que a compõe são atingidas, chegou-se ao mapa de ocorrência de acidente por região corporal, (Figura 2), que pode servir para fácil identificação das áreas de maior risco, chamando a atenção instantaneamente para onde se deve ter mais cuidado. A efetividade deste mapa poderia ser maior se dedo, partes múltiplas e sistemas pudessem ser incluídos, ambos não foram considerados na elaboração do mapa devido à falta de informações exatas sobre a parte e/ou partes específicas atingidas.

Figura 2 – Mapa Humano de ocorrência de acidente por Região Corporal

Mapa Humano de Ocorrência de Acidente por Região Corporal

Fonte: Adaptado de Turbosquid (2014)

4.7 Municípios com maior número de ocorrência

A capital tem a maior ocorrência de acidentes, são 1077 acidentes. Curitiba que perfaz 17% (IBGE, 2010) da população do Estado teve 44% dos acidentes do período. A segunda cidade com maior número de registros foi Londrina que representa 4,7% (IBGE, 2010) da população do Paraná teve a ocorrência de 265 acidentes, aproximadamente 11% dos casos. As cidades de Maringá (3,3% da população do Paraná) (IBGE, 2010) e Cascavel (2,8% da população do Paraná) têm respectivamente 5,7% e 4,6% dos registros. Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel somadas têm 65% dos acidentes do Estado. O grande número de acidentes no município de Curitiba pode ser explicado pelo fato de que a cidade concentra também o maior número de obras do setor.

4.8 Óbitos

Identificou-se 41 casos de óbitos entre os dados analisados, que equivale a aproximadamente 1,7% das ocorrências. A Figura 3 apresenta os índices de óbitos.

A ocupação preponderante exercida pelos trabalhadores nos casos de óbito foi a de serventes, pois além desses profissionais compõem o maior volume de pessoas ativas no mercado do setor, também têm uma gama muito variada de atividade exercidas em sua rotina, tornando mais altos os riscos que estão expostos. Diferente dos resultados obtidos na análise do todo, para atividade econômica, onde os acidentes em sua maioria pertencem a construção de edifícios, no caso dos óbitos a atividade que teve maior número foi a Construção de Rodovias e Ferrovias essa diferença pode ser explicada pelo fato de que apesar do volume de ocorrências no todo ser maior na construção de edifícios os casos em sua maioria não são de alta gravidade, já entre os acidentes na construção de ferrovias e rodovias as chances de ocorrer acidentes fatais são mais elevadas devido diversos fatores como a movimentação de cargas, escavação, fundação

e demolição que também são realizadas em obras de construção de edifícios porem em proporções relativamente menores, expondo na construção de rodovias e ferrovias o trabalhador a um risco maior de acidente fatal.

Figura 3 – Ocorrência de óbitos por tipo de registro no Estado do Paraná

Fonte: Adaptado da Superintendência Regional do Trabalho (2013)

Para reduzir este grande número de óbitos é sempre bom lembrar da importância e obrigação por parte do trabalhador na utilização de EPIs, que no caso de serventes e pedreiros normalmente são botas de segurança, capacetes, luvas, protetores auriculares, máscaras, cintos para trabalhos em altura etc, que podem contribuir em muito para redução do número de acidentes e óbitos.

5 CONCLUSÃO

A base de dados fornecida é rica de informações, de forma que foi possível atender aos objetivos iniciais e ainda seria possível o cruzamento de mais informações gerando outras novas variáveis para estudo.

Para os itens analisados foi possível identificar que os acidentes no setor da construção civil no estado representam 7,9% do total das ocorrências em relação a todos os setores, destacando que as atividades econômicas, dentro do setor, Construção de Edifícios e Construção de Rodovias e Ferrovias que são as com maior número de registro. Foi identificado 160 diferentes ocupações com ocorrência de acidente, porem, a maior representatividade encontrou-se entre as 15 mais típicas do setor.

Serventes, pedreiros e carpinteiros são os profissionais com maior número de casos de acidente e atividade que pertenciam na maior parte dos casos foi na Construção de Edifícios e Construção de Rodovias e Ferrovias.

Acidentes típicos representaram 88% dos acidentes, frequência encontrada também a nível nacional em pesquisas anteriores. A natureza da lesão teve a relação com situação geradora confirmada. Já para as partes do corpo atingidas, dedos, tem o maior numero de ocorrência quando é analisado por partes, quando da análise por região os membros inferiores são mais atingidos.

Para ocorrência entre os municípios a frequência entre Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel que representam juntas aproximadamente 30% da população do Estado, tiveram 65% dos registros de acidentes no período.

Os registros de óbitos do período estudado mostraram que a ocupação servente teve maior parte dos registros sendo que a atividade Construção de edifícios e Construção de Rodovias e Ferrovias somaram 65,9% das ocorrências.

Devido à carência de dados anteriores semelhantes, para que se pudesse realizar uma análise comparativa, as conclusões serão baseados apenas na análise dos dados obtidos.

Com o cruzamento de informações foi observado que, serventes, pedreiros e carpinteiros têm maior chance de sofrer acidente, de forma que devem ser trabalhadas diretrizes focando a prevenção para essas ocupações. Correlacionadas ocupações com CNAE, se observa que a Construção de Edifícios, rodovias e ferrovias tem níveis elevados de acidentes, e ambos ramos devem dar atenção ao gestão da segurança do trabalho em suas obras para que haja decréscimo dessas ocorrências, principalmente pelo fato de que nestas estão contabilizados 65% dos óbitos registrados do Estado.

REFERÊNCIAS

BORGES, Cechinel Lidiane. **Principais causas da rotatividade de pessoal no setor de construção civil e seus reflexos nas organizações**. 2011. Trabalho de Conclusão De Curso (Curso de Ciências Contábeis) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Santa Catarina, Criciúma, 2011.

BRASIL. Presidência da República Casa Civil. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm Acesso: 19/12/2013.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil**. 70 ed. São Paulo: Atlas, 2013.

DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. **Estudos e pesquisas. Estudo setorial da construção 2012**. Acesso: 08/01/2014. Disponível em: <http://www.dieese.org.br/estudosetorial/2012/estPesq65setorialConstrucaoCivil2012.pdf>

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO – PR. **Planilha de dados das CATs registradas 2013**. DRT-PR – Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Paraná, setor de segurança e saúde do trabalhador, 2013.

FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat e Figueiredo. **Manual de prevenção de acidentes para o trabalhador urbano: Área construção civil**. São Paulo: FUNDACENTRO, 1983. 155p.

JUSBRASIL. **Paraná intensifica combate a acidentes de trabalho na construção civil**. Disponível em: <http://mte.jusbrasil.com.br/noticias/156239/parana-intensifica-combate-a-acidentes-de-trabalho-na-construcao-civil>. Acesso: 06/01/2014.

MAIA, Coelho Diogo. **Análise de acidentes fatais na indústria da construção civil do Estado de Pernambuco. 2008**. Dissertação de Mestrado (Engenharia Civil) – UNICAP Universidade Católica de Pernambuco, Pernambuco, Recife, 2008.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa anual da indústria da construção**, Rio de Janeiro, v. 21, p.1-98, 2011.

SALIBA, Tuffi Messias. **Manual prático de avaliação e controle do ruído: PPRA**. 6 ed. São Paulo: LTr, 2011. 136p.

TST - Tribunal Superior do Trabalho. **Dados Nacionais**. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/dados-nacionais>. Acesso: 15/01/2014.

TURBODQUID. **Hyper Body by Hyperuranium 3D models**. Disponível em: <http://www.turbosquid.com/3d-models/human-body-3d-model/272496>. Acesso: 01/02/2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DE CINCO MANUAIS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO

GROBÉRIO, Livia (1); REMBISKI, Fabrícia Delfino (2)

(1) Multivix Vitória, liviagrob@hotmail.com (2) Multivix Vitória, frembiski@gmail.com

RESUMO

A elaboração do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil está embasada nas exigências da legislação federal para licenciamento de obras de construção civil. Diante disso, algumas entidades disponibilizam manuais de gerenciamento de resíduos que relatam experiências bem sucedidas em canteiros de obras, visando subsidiar a elaboração desse plano pelas construtoras. Essa pesquisa analisa e compara, de forma quantitativa e qualitativa, cinco manuais de gerenciamento de resíduos da construção civil. A metodologia compreendeu pesquisa bibliográfica, que embasou o referencial teórico e a análise dos resultados. As etapas analisadas nos cinco manuais foram geração, composição e caracterização, segregação, acondicionamento, reaproveitamento e reciclagem, transporte e destinação. Apesar da similaridade do conteúdo, os manuais apresentam diferenças entre as etapas analisadas. Como contribuição, essa pesquisa apresenta uma lista de recomendações para a elaboração de novos manuais, bem como a revisão dos manuais existentes sobre gerenciamento de resíduos da construção civil.

Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil; Manuais de Gerenciamento; Recomendações.

ABSTRACT

The preparation of Plan for Waste Management Construction is grounded in the requirements of legislation for the licensing of construction sites. Therefore, some entities provide management guides to report successful experiences in construction sites, aiming to support the development of this plan by the construction companies. This research compares and analyzes of quantitative and qualitative way, five management guides of construction waste. The selection of guides prioritized some states that have laws and consolidated management practices. The methodology included literature review, a theoretical framework that guided the analysis of results. The steps were analyzed on five guides: generation; composition and characterization; segregation; packaging; reuse and recycling; transportation and disposal. Despite the similarity of the content, guides differ between the stages analyzed. As a contribution, this research presents a list of guidelines for the development of new guides as well as the review of waste management on construction sites.

Keywords: Construction waste; Management guide; Guidelines.

1 INTRODUÇÃO

A Indústria da Construção Civil é reconhecida pelo impacto ambiental que causa por utilizar grandes quantidades de recursos. Além disso, é responsável por grande parte dos resíduos sólidos gerados, devido às peculiaridades de suas tecnologias produtivas e ao desperdício de materiais de construção, o qual ocorre desde a extração da matéria-prima até a construção, incluindo as etapas de uso, de manutenção e a disposição dos resíduos.

Os resíduos de construção civil (RCC) são classificados, segundo Brasil (2002), quanto à origem, provenientes de construção, reforma, reparo, demolição de obras e movimentação de solo. No Brasil, cabe à Administração Pública o gerenciamento dos pequenos geradores e às construtoras, o gerenciamento dos próprios resíduos.

Cerca de 1% das construtoras possuem Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), principalmente, construtoras de médio e grande porte (MIRANDA; ÂNGULO; CARELI, 2009). No entanto, conforme a legislação municipal torna-se obrigatória a apresentação do PGRCC no processo de aprovação, pelo poder público, de qualquer empreendimento que envolva a atividade de construção civil.

Inserido nesse contexto, o Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) e os conselhos profissionais de Engenharia e Arquitetura, visando difundir as práticas de gerenciamento, organizaram manuais para capacitação dos profissionais na elaboração do PGRCC. Ainda que existam diversos modelos de gerenciamento, constata-se resistência das construtoras em sua implantação, e se pressupõe que a ausência de legislação em nível municipal e os custos do processo colaboram para essa situação.

Contudo, as construtoras deveriam utilizar o gerenciamento de RCC como uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, visto que as boas práticas de gerenciamento indicam sua responsabilidade socioambiental (MERINO; GRACIA; AZEVEDO, 2010). Diante disso, este artigo analisa o conteúdo de cinco manuais de gerenciamento de resíduos de construção civil, visando elaborar recomendações para o desenvolvimento de novos manuais, bem como a revisão dos manuais existentes.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O gerenciamento de RCC em canteiros de obra está associado à concepção do projeto, ao desperdício de materiais, à falta de qualificação da mão de obra e a outros. Para que o gerenciamento ocorra Marcondes; Cardoso (2005) recomendam a elaboração do PGRCC, em função das tecnologias construtivas e da organização dos canteiros.

A estimativa de geração de resíduos em edificações novas deverá estar em conformidade com os indicadores de sustentabilidade de canteiro de obras, requisitados pelo Siac (BRASIL, 2012b). As características da fonte geradora de RCC influenciam em sua composição. Por isso, tais resíduos podem ser formados por materiais cerâmicos, concreto, solo, madeira, papel, vidro, plástico, metal e outros.

A triagem ou segregação contempla a separação dos resíduos gerados durante a construção da edificação, conforme sua classe. Em relação à segregação, recomenda-se a realização em cada frente de serviço devido à redução do custo da destinação. A Resolução CONAMA nº 307 (BRASIL, 2002) estabelece que o gerador deva garantir o acondicionamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte. As formas de acondicionamento e transporte de resíduos podem variar conforme o volume, o equipamento de transporte vertical e as práticas de gerenciamento de cada construtora.

Rembiski (2011) verificou que o gerenciamento de resíduos nos canteiros ocorria de forma parcial em nove construtoras, de médio e grande porte, mesmo que possuíssem certificações da série ISO 9000 e PBQP-H nível A. Diante disso, a autora propôs recomendações de ordem mercadológica, tecnológica, organizacional, cultural e ambiental, para profissionais da construção civil visando implantar e melhorar PGRCC.

3 MÉTODO

A pesquisa descritiva usa técnicas padronizadas de coletas de dados para descrever as características de determinada população. A partir de uma abordagem qualitativa, analisaram-se cinco manuais de gerenciamento de resíduos de construção civil. A metodologia compreendeu pesquisa bibliográfica sobre gerenciamento de resíduos no canteiro que embasou o referencial e a análise dos resultados.

A partir da análise dos manuais, na segunda etapa da pesquisa, foram selecionadas três construtoras da Região Metropolitana da Grande Vitória para verificação das práticas de gerenciamento em canteiros de edificações residenciais verticais, por meio de estudo de caso. Esse artigo apresenta apenas os resultados referentes à primeira etapa da pesquisa.

3.1 Critério para seleção dos manuais

A seleção dos manuais embasou-se na técnica de amostragem não probabilística por conveniência, a qual é destituída de qualquer rigor estatístico segundo Gil (2007), utilizada em investigações exploratórias. A seleção dos manuais priorizou sua disponibilidade na internet (Quadro 01). Foram usados manuais atualizados, cujo conteúdo foi comparado e os principais aspectos resumidos na forma de quadros.

Segundo a Resolução CONAMA nº 448 (BRASIL, 2012a), os PGRCC deverão contemplar as seguintes etapas: (a) caracterização; (b) triagem; (c) acondicionamento; (d) transporte e (e) destinação. Neste estudo foi acrescida como primeira etapa a geração de resíduo e como sexta, o reaproveitamento e a reciclagem de resíduos.

Quadro 1 - Relação de manuais de gerenciamento analisados na pesquisa

Estado	Manual	Entidade organizadora	Autor / Ano
São Paulo (SP)	Guia Profissional para uma gestão correta dos resíduos da construção	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do do Estado de São Paulo (CREA-SP)	Pinto; González (2005)
Distrito Federal (DF)	Manual Técnico - Gestão de resíduos sólidos em canteiro de obras	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (SEBRAE-DF)	Blumenschein (2007)
Minas Gerais (MG)	Plano de gerenciamento integrado de resíduos da construção civil	Governo do Estado de Minas Gerais	Maia <i>et al.</i> (2009)
Paraná (PR)	Guia para elaboração de projeto de construção civil gerenciamento de resíduos da construção civil	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do do Estado do Paraná (CREA-PR)	Lima; Lima (2010)
Ceará (CE)	Manual sobre os resíduos sólidos da construção civil	Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (SINDUSCON-CE)	Cabral, Moreira (2011)

Fonte: Arquivo pessoal

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Legislação municipal

Levantou-se, de forma preliminar, a legislação e a situação do gerenciamento de RCC nos Estados dos manuais selecionados, para subsidiar a análise dos resultados. Devido à limitação do artigo não será possível descrever a evolução histórica da legislação municipal e o cenário das práticas consolidadas de gerenciamento dos municípios.

O Estado de São Paulo é um dos pioneiros no gerenciamento de RCC no país. A lei nº 14.803 (SÃO PAULO, 2008) busca aumentar a oferta de áreas para deposição regular dos resíduos da construção, além de facilitar e incentivar a reciclagem desses materiais. Em 2012, foi lançada a publicação Resíduos da Construção Civil e o Estado de São Paulo, composta por um levantamento elaborado pelo SINDUSCON – SP e pela Secretaria do Meio Ambiente para verificar o cenário dos RCC atual do Estado.

Por sua vez, o Distrito Federal possui a Lei nº 4.704 (DISTRITO FEDERAL, 2011), que dispõe sobre o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos. Para dar maior impulso a essa lei foi criada em 2012 a Subsecretaria de Políticas de Resíduos Sólidos, cuja principal meta para 2013 era o encerramento das atividades do lixão da estrutural, responsável por abrigar 70% dos RCC. No entanto, até o momento não foi encerrado, pois as obras do aterro da Samambaia ainda não foram concluídas.

Belo Horizonte possui a Lei nº 10.522 (BELO HORIZONTE, 2012), que visa à gestão adequada dos resíduos da construção civil e dos resíduos volumosos no município. O município conta com a Estação de Reciclagem de Entulho da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 que processa resíduos da construção civil, além de estações de transbordo que melhoram as condições de transporte dos resíduos.

Em 2006, no Paraná foi instituída a Lei municipal nº 11.682 (CURITIBA, 2006), que dispõe sobre o programa municipal de gerenciamento de RCC em Curitiba. Em 2013, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente reuniu representantes do SINDUSCON-PR, da Associação dos Transportadores de Resíduos de Curitiba e Região e das usinas de reciclagem para detectar e listar os principais problemas do setor e, assim, elaborar um documento com ações para a melhoria da disposição dos resíduos.

Por fim, no Ceará as Portarias nº 6 e 48 (CEARÁ, 2004, 2011) da Secretaria do Meio Ambiente Municipal estabelecerem os requisitos para elaboração do PGRCC, bem como o sistema de gestão para destinação final desses resíduos.

4.2 Geração

Verifica-se que o principal fato gerador de RCC, comum a todos os manuais, ocorre na fase de planejamento e detalhamento de projeto (Quadro 2). Conforme Blumenschein (2007), o modelo mais usado de construção é o processo de produção linear, no qual as fases trabalham desintegradas umas das outras, dificultando a troca de informações para compatibilizar a informação técnica e as correções necessárias antes do início da edificação, evitando erros, retrabalho e desperdício.

Quadro 2 – Aspectos relacionados à geração de resíduos

Aspectos	Manuais				
	SP	DF	MG	PR	CE
Estimativa de geração baseada em outras obras da construtora ou em referencial teórico			X		X
Superprodução	X		X		X
Falta de compatibilização e detalhamento dos diversos projetos	X	X	X	X	X
Adoção de processos e sistemas construtivos racionalizados em todas as fases da obra	X	X		X	
Aquisição de materiais de qualidade	X		X	X	X
Logística para armazenamento e transporte adequado dos materiais para evitar perdas		X	X	X	X
Adoção de práticas de demolição seletiva para redução e reaproveitamento de resíduos na obra	X			X	X
Contratação de mão de obra qualificada	X		X	X	X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia *et al.* (2009); Lima; Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

Em relação à qualidade, Pinto (2005) recomenda a seleção de fornecedores de materiais e mão de obra com base na qualidade e competência e não apenas baseando-se no menor custo. No armazenamento e no transporte de materiais, as perdas podem ocorrer devido ao equipamento de transporte e ao local inadequado. A superprodução, os processos e os sistemas construtivos também interferem na geração de RCC.

4.3 Caracterização e Composição

Durante a caracterização, o gerador deverá descrever a composição e a quantidade dos resíduos gerados. Todos os manuais expõem a importância da identificação e da quantificação dos resíduos para, dessa forma, planejar qualitativa e quantitativamente a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final destes (Quadro 3). Segundo Lima; Lima (2010) é importante à caracterização dos RCC conforme a etapa da obra, viabilizando, dessa forma, a possível reutilização de cada classe conforme o volume.

Quadro 3 – Aspectos relacionados à caracterização e a composição

Aspectos	Manuais				
	SP	DF	MG	PR	CE
Identificação e quantificação dos resíduos gerados por etapa da obra de acordo com sua classificação	X	X	X	X	X
Identificação e quantificação dos resíduos visando o planejamento de sua redução, reutilização, comercialização, reciclagem e destinação final	X			X	
Variabilidade da composição e da geração conforme as características da obra (sistemas construtivos, desenvolvimento local, entre outros)			X	X	X
Composição e caracterização dos resíduos baseadas em pesquisas acadêmicas		X			X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia *et al.* (2009); Lima; Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

Conforme Cabral; Moreira (2011), a estimativa de quantidades deve estar baseada nos relatórios de geração de resíduos de obras anteriores da empresa que apresentem o mesmo padrão e /ou tipologia. No caso de empresas que ainda não possuem esse acervo, devem-se adotar referências bibliográficas nacionais e internacionais sobre geração.

4.4 Segregação ou triagem

Todos os manuais recomendam que a triagem seja feita de acordo com a classificação de resíduos (Quadro 4). A maioria acredita que essa separação deverá ser feita logo após a geração ou no final do dia de trabalho, possibilitando, assim, o processo de reciclagem, a organização e limpeza do local de trabalho.

Os manuais do Distrito Federal e do Paraná relatam segregação na origem com a formação de pilhas próximas a esses locais. Outro aspecto citado nos manuais foi o treinamento dos colaboradores, que devem conhecer a classificação dos resíduos para executarem a segregação e para sua conscientização ambiental (LIMA; LIMA, 2010).

Quadro 4 – Aspectos relacionados à segregação ou a triagem dos resíduos

Aspectos	Manuais				
	SP	DF	MG	PR	CE
Realização conforme a classificação dos resíduos	X	X	X	X	X
Segregação preferencial na fonte de geração		X	X	X	X
Segregação logo após a geração, finalização da tarefa ou do dia de trabalho		X		X	X
Segregação influência no potencial de reaproveitamento e de reciclagem dos resíduos		X			X
Utilização de mão de obra previamente treinada			X	X	X
Comprometimento de terceirizados com a segregação correta em cláusulas contratuais	X	X			
Planejamento e sinalização adequada dos recipientes e locais para segregação	X	X		X	
Promoção da organização e limpeza do local de trabalho, reduzindo possíveis acidentes				X	X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia *et al.* (2009); Lima; Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

4.5 Acondicionamento

Em relação ao acondicionamento (Quadro 5), o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos possíveis, as condições de reutilização e de reciclagem (BRASIL, 2012a). Primeiramente, devem-se dispor os RCC já segregados em recipientes específicos para cada tipo e finalidade; posteriormente, deve-se encaminhá-los para o armazenamento final. Na primeira etapa, os dispositivos podem estar distribuídos em cada pavimento ou em locais estratégicos, sempre com a sinalização adequada para cada tipo de resíduo.

Quadro 5 – Aspectos relacionados ao acondicionamento de resíduos

Aspectos	Manuais				
	SP	DF	MG	PR	CE
Recipientes específicos de acordo com as características dos resíduos (volume, classe)	X	X		X	X
Recipientes distribuídos em cada pavimento ou em locais estratégicos do canteiro		X	X	X	X
Sinalização do tipo de resíduo conforme a cor padronizada pela Resolução CONAMA 275		X	X	X	X
Classificação em acondicionamento inicial e final				X	X
Adoção de recipientes específicos para resíduos diversos (copos, papéis, orgânicos, entre outros)		X	X		X
Uso de recipientes com tampa para evitar a mistura e a contaminação entre resíduos		X			X
Planejamento de áreas para acondicionamento de acordo com a fase da obra, o recipiente, a classificação e o volume de resíduos		X			X
Áreas para acondicionamento preferencialmente cobertas e próximas a entrada da obra		X		X	X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia *et al.* (2009); Lima; Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

Apenas o manual do Ceará e do Distrito Federal ressaltam a importância da acomodação dos RCC em locais cobertos e de fácil retirada. Segundo Blumenschein (2007), são necessários dispositivos de fechamento (tampa) para evitar a contaminação dos resíduos, principalmente dos resíduos classe A, de maior potencial para reciclagem.

4.6 Transporte

Segundo a Resolução CONAMA nº 448 (BRASIL, 2012a), o transporte do RCC deverá ser realizado de acordo com as etapas anteriores e as normas técnicas (Quadro 6). Os manuais do Ceará, Distrito Federal e Paraná dividem o transporte dos RCC em interno e externo. O transporte interno, entre o acondicionamento inicial e o final, realizado em giricas, carrinhos de mão, tubos condutores e outros. Para o transporte externo, os geradores devem contratar empresas licenciadas pelos órgãos fiscalizadores.

Quadro 6 – Aspectos relacionados ao transporte de resíduos

Aspectos	Manuais				
	SP	DF	MG	PR	CE
Elaboração e uso do CTR comprovando a destinação final ambientalmente adequada	X	X	X	X	X
Contratação de empresas de transporte cadastradas e credenciadas	X	X	X	X	X
Equipamento de transporte interno variável conforme o tipo e o volume de resíduos		X		X	X
Classificação em transporte interno e externo		X		X	X
Responsabilidade do gerador certificar que, ao longo do transporte, não haverá perda de parte do resíduo em vias urbanas		X		X	

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia *et al.* (2009); Lima; Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

A maioria dos manuais recomenda o controle da coleta e da remoção dos resíduos do canteiro de obras por meio do controle de transporte de resíduos (CTR). Esse documento, impresso em três vias, contém dados do gerador, tipo e quantidade de resíduos, dados do transportador e dados do local de destinação final dos resíduos. Apenas o manual de Minas Gerais propõe a logística do transporte para retirada dos resíduos selecionados, para evitar o acúmulo no canteiro de obra.

4.7 Reciclagem e reaproveitamento

A maioria dos manuais aborda a reciclagem no canteiro de obras como uma prática para reutilizar os materiais passíveis de reaproveitamento (Quadro 7). Segundo Lima; Lima (2010), a reutilização de materiais deve nortear o planejamento da obra desde a fase da concepção do projeto, permitindo o reuso de alguns materiais, como madeira e escoras metálicas, até o final da obra.

Para Blumenschein (2007), um fluxo de reutilização pode ser desenvolvido pela empresa visando à identificação dos materiais priorizando a qualidade e a função. De acordo com Pinto; González (2005) devem-se adotar medidas e rotinas de trabalho visando ao reaproveitamento de materiais no canteiro, que permite a redução de custo com materiais que seriam descartados, bem como seu retorno ao processo produtivo.

Quadro 7 – Aspectos relacionados à reciclagem e ao reaproveitamento

Aspectos	Manuais				
	SP	DF	MG	PR	CE
Planejamento para reciclagem e reaproveitamento de materiais desde a concepção do projeto		X	X	X	
Treinamento da equipe de funcionários para reciclagem e reaproveitamento de resíduos	X	X		X	
Reaproveitamento de resíduos na própria obra	X	X		X	X
Adoção de práticas de demolição seletiva para reaproveitamento de resíduos na obra	X	X			
Redução dos custos com transporte e destinação	X			X	
Pesquisas acadêmicas demonstrando a viabilidade e aplicações dos agregados reciclados	X			X	X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia *et al.* (2009); Lima; Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

Vários estudos investigam os benefícios e as dificuldades para desenvolvimento da reciclagem de RCC em canteiros, enfatizando a capacitação dos empreiteiros e construtores com vistas à minimização da geração de resíduos. Tais ações contribuem para a redução dos custos de transporte e destinação final, e consequentemente, o lançamento de gases nocivos na atmosfera e o consumo de recursos naturais.

4.8 Destinação

Em todos os manuais fica clara a importância do CTR no processo de gerenciamento dos RCC (Quadro 8), devido à comprovação da correta destinação dos resíduos. Os manuais de São Paulo, Ceará e do Paraná reafirmam a Resolução CONAMA n° 448 (BRASIL, 2012), na qual cada tipo de resíduo deverá ter sua destinação específica. Os manuais do Distrito Federal e de Minas Gerais ainda acrescentam a responsabilidade do gerador em participar da supervisão do correto descarte do RCC.

Quadro 8 – Aspectos relacionados à destinação de resíduos

Aspectos	Manuais				
	SP	DF	MG	PR	CE
Uso do CTR pelas empresas transportadora e receptora devidamente licenciada	X	X	X	X	X
Destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados na obra, conforme sua classe	X	X	X	X	X
Formalização contratual junto a fornecedores para logística reversa de resíduos e embalagens	X				X
Apresentação de alternativas de destinação final para diferentes resíduos gerados na obra		X	X	X	X
Doação de resíduos Classe B a cooperativas de catadores de materiais recicláveis	X	X	X		X

Fonte: Adaptado de Pinto, González (2005); Blumenschein (2007); Maia *et al.* (2009); Lima; Lima (2010); Cabral; Moreira (2011).

Tendo em vista o aumento do nível de reaproveitamento e reciclagem, além da redução do volume de resíduos de construção aterrados, Kourmpanis *et al.* (2009) propõem a diversificação da destinação final. Nesse caso, o reuso dos resíduos deveria ocorrer na

fonte, e o restante do material deveria ser destinado para áreas de triagem, usinas de reciclagem. Somente os resíduos sem potencial para reciclagem seriam enviados ao aterro. De acordo com Blumenschein (2007), os resíduos classe B também poderão ser encaminhados por meio de venda ou doações para cooperativas de materiais recicláveis.

4.9 Recomendações

Considerando a análise dos manuais de gerenciamento, verificou-se que algumas ações podem ser tomadas visando a sua melhoria, relacionadas à difusão dos PGRCC entre os profissionais da construção civil, a saber:

- Revisar o conteúdo conforme a atualização das resoluções vigentes;
- Equilibrar o uso de textos e ilustrações, com novas formas e meios midiáticos;
- Inserir um tópico sobre projeto de canteiro para demonstrar a demanda da readequação de recipientes e das áreas, conforme a fase da obra;
- Criar e ampliar as estratégias para conscientização ambiental dos funcionários;
- Divulgar o conteúdo dos manuais em instituições de ensino superior;
- Apresentar casos de construtoras com boas práticas em gerenciamento;
- Inserir um tópico sobre demolição seletiva em construções convencionais;
- Disponibilizar uma lista de consultores especialistas no tema por região;
- Incentivar a reciclagem de resíduos no canteiro de obras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que “A construção, por natureza, não é uma atividade ambientalmente amigável” (TAM; TAM, 2006, p.210, tradução nossa), progressivamente, seus padrões produtivos devem ser alinhados ao conceito de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o PGRCC é uma ferramenta importante para isso, visto que constitui um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais.

A difusão dos conteúdos dos manuais visa à minimização, à reutilização, à segregação, ao acondicionamento, ao armazenamento e ao transporte adequado dos resíduos sólidos, durante a construção da edificação. Para tanto, faz-se necessário treinamento periódico junto aos profissionais do setor, referente ao gerenciamento de resíduos, permitindo a conscientização, a sensibilização e a educação socioambiental. Cabe ressaltar que se faz necessária uma mudança da cultura junto a todos os agentes envolvidos no empreendimento, evidenciando a importância da preservação do meio ambiente.

REFERÊNCIAS

BELO HORIZONTE. **Lei nº 10.522 de 24 de agosto de 2012**. Dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos e dá outras providências. Disponível em: <<https://www.leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte>>. Acesso em 3 ago. 2014.

BLUMENSCHIEIN, Raquel Naves. **Manual técnico: gestão de resíduos sólidos em canteiros de obras**. Brasília: SEBRAE/DF. 2007.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Resolução n. 307, de 5 de julho de 2002**. 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília-DF. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama>>. Acesso em 15 abr. 2013.

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. **Resolução nº 448, de 19 de janeiro de 2012 a.** Altera os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 e revoga os artigos 7º, 12 e 13 da resolução nº. 307 / 2002 do CONAMA. Brasília-DF. Disponível em: < <http://www.mma.gov.br/port/conama>>. Acesso em 15 abr. 2013.

_____. Ministério das Cidades. Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H. **Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil** – SiAC. 115 f. Brasília, dezembro de 2012b. Disponível em: < http://www4.cidades.gov.br/pbqph/projetos_siac.php>. Acesso em: 23 jul. 2013.

CABRAL, Antonio Eduardo Bezerra; MOREIRA, Kelvya Maria de Vasconcelos. **Manual sobre os resíduos sólidos da construção civil.** Ceará: Sinduscon - CE, 2011.

CURITIBA. **Lei nº 11.682 de 6 de abril de 2006.** Dispõe sobre o programa municipal de gerenciamento de resíduos da construção civil em Curitiba. Disponível em: <<https://www.leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba>>. Acesso em 2 ago. 2014.

DISTRITO FEDERAL. **Lei nº 4.704 de 20 de dezembro de 2011.** Dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos e dá outras providências. Disponível em:< http://www.adasa.df.gov.br/images/stories/anexos/8Legislacao/Distrital/LEI_DF_4704_2011.pdf>. Acesso em 2 ago.2014.

GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 5 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 206p.

KOURMPANIS, B.; PAPADOPOULOS, A.; MOUSTAKAS, K.; STYLIANOU, M.; HARALAMBOUS, K.J.; LOIZIDOU, M. Preliminary study for the management of construction and demolition waste. **Waste Management & Research**, v.26, n.3, p.267-275, jun. 2008.

LIMA, Rosimeire Suzuki; LIMA, Ruy Reynaldo Rosa. **Guia para elaboração de projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.** 2010. Séries de Publicações Temáticas do CREA-PR. Disponível em: <http://creaweb.creapr.org.br/WebCrea/biblioteca_virtual/downloads/cartilhaResiduos_baixa.pdf>. Acesso em: março 2013.

MAIA, Ana Lúcia; Machado, Fernanda Márcia; DE FREITAS, Fernando Antônio M.; DA SILVA, Lucy Mary Campos; SANTOS, Renato Rocha Dias; FERREIRA, Robson Hilário (Org.). **Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil** – PGIRCC. Belo Horizonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente: Fundação Israel Pinheiro, 2009.

MARCONDES, F.C.S.; CARDOSO, F.F. Gerenciamento de resíduos de construção e demolição: a experiência de construtoras Paulistas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 4, ENCONTRO LATINO AMERICANO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 1, 2005, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: ANTAC, 2005.

MERINO, M.del R.; GRACIA, P.I.; AZEVEDO, I.S.W. Sustainable construction: construction and demolition waste reconsidered. **Waste Management & Research**, v.28, n. 2, p.118-129, fev.2010.

MIRANDA, L.F. R; ANGULO, S.C.; CARELI, E.D. A reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil: 1986-2008. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v.9, p.55-71. jan./mar.2009.

PINTO, Tarcísio de Paulo (Coord). **Gestão ambiental dos resíduos da construção civil:** a experiência do Sinduscon-SP. São Paulo: Obra Limpa; I & T; Sinduscon-SP, 2005.

PINTO, Tarcísio de Paulo; GONZÁLEZ, Juan Luís Rodrigo (Coord.). **Guia profissional para uma gestão correta dos resíduos da construção.** São Paulo: CREA-SP. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, 2005.

REMBISKI, F.D. **Análise multimétodo de percepções de agentes intervenientes na pesquisa e no gerenciamento de agregados reciclados de resíduos da construção civil.** 2011. 256 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2011.

SÃO PAULO. **Lei nº 14.803 de 26 de junho de 2008.** Dispõe sobre o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e seus componentes Disponível em: <http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/saude/legislacao/0001/Lei_2008_14803.pdf>. Acesso em 7 ago.2014.

TAM; V.W.Y.; TAM, C.M. A review on the viable technology for construction waste recycling. **Resources, Conservation and Recycling**, 47, n.3, p.209–221, jun. 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS NA CIDADE DE CUIABÁ NO PERÍODO 2008-2012

MAGALHÃES JUNIOR, Augusto César de (1); BRANDÃO, Douglas Queiroz (2)

(1) Universidade Federal de Mato Grosso, (65) 9995-7675, e-mail: augustocesar.engcivil@gmail.com

(2) Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: dbrandao@ufmt.br

RESUMO

A indústria da construção civil é uma das maiores geradoras de resíduos no Brasil. Uma das formas de diminuir a geração de entulho e ainda manter a produtividade em níveis mais elevados é se atentar para a organização do canteiro de obras. Um bom planejamento do canteiro sempre busca a economia de deslocamentos, o correto armazenamento de insumos, a disposição adequada dos resíduos, seguindo as normas de segurança. É possível mensurar o desempenho de um canteiro de obras através de análises do *layout*, levantamentos fotográficos e principalmente por listas de verificação de itens básicos que devem estar presentes em sua concepção. Este trabalho usou de 40 diagnósticos de canteiros de obras, no período de 2008 a 2012, na cidade de Cuiabá, trabalhos estes elaborados pelos alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso, na disciplina de Construção Civil, com o objetivo de avaliar a funcionalidade dos canteiros de obras na cidade de Cuiabá. Dos 40 trabalhos disponíveis, 35 foram aproveitados nesta pesquisa. Atentou-se para as características gerais de cada obra presente nestas análises, incluindo a fase da construção no momento da avaliação do canteiro de obras, a finalidade da construção, áreas do terreno e da edificação, além das listas de verificação. Estas características forneceram parâmetros para a obtenção dos resultados, usando-se, principalmente, das notas fornecidas por uma lista de verificação padrão que permitiu a comparação entre obras com diferentes particularidades. Observou-se a partir disto que os canteiros de obras avaliados apresentaram dificuldades para planejar o sistema de armazenamento e movimentação de materiais. O desempenho geral dos canteiros estudados foi considerado bom, porém percebe-se negligência em relação à logística que, se fosse bem aproveitada, poderia fazer com que o canteiro de obras tivesse uma melhor produção, aliada à geração de menos entulho.

Palavras-chave: Canteiros de obras, Diagnóstico, Checklist.

ABSTRACT

The construction industry is one of the largest generators of waste in Brazil. A way to reduce the generation of debris and still maintain high productivity is to attend the organization of the construction site. A well-planned construction site always aims the economy shifts, correct storage of inputs, proper waste disposal, following safety standards. The construction site performance can be measured through analysis of the layout, especially photographic surveys and checklists for basic items that should be present in your layout conception. This paper used 40 diagnoses of different construction sites, in the period 2008-2012, prepared by the students of Civil Engineering, of the Federal University of Mato Grosso, during the course of Civil Construction, in order to evaluate the functionality of the construction sites in the city of Cuiabá. Forty diagnoses were available, but only 35 were utilized in this research. It was paid attention to the general characteristics of each diagnose as: part of construction work at the evaluation of the construction site, construction purpose and land area of the building and also to the checklists. These features provide parameters for obtaining the results, using the notes provided by a standard checklist that allowed the comparison of diagnoses with different characteristics. It was observed that the construction sites had difficulties in planning the system of storage and materials handling. The overall performance of the diagnoses studied was considered satisfactory, but there is

some neglect of logistics, that would be well used, providing the construction site with high production combined with a minimum generation of rubble.

Keywords: *Construction site, Diagnostic, Checklist.*

1 INTRODUÇÃO

É essencial estudar um arranjo físico apropriado para o canteiro antes do início da execução da obra, pois isso possibilita diminuir as perdas de materiais e de tempo, aumentando a eficiência dos trabalhos que serão desenvolvidos. Na prática, este planejamento tem recebido pouca atenção devido à falta de uma visualização inicial do ganho que se teria em relação ao custo total se houvesse uma melhoria e racionalização no recebimento, armazenagem, movimentação e disponibilização de insumos, materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra e informações.

Foram analisados dados de diversos canteiros, em diferentes estágios da obra, em uma série de cinco anos contados a partir do ano de 2008, na cidade de Cuiabá. Estes dados foram coletados pelos alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso para uma atividade extraclasse proposta na disciplina de Construção Civil. O intuito foi investigar se os problemas encontrados em uma obra estão diretamente ligados à finalidade da obra, à fase de construção e à área ou formato do terreno.

Ao final foi possível observar se os erros de planejamento dos canteiros de obras avaliados continuam ocorrendo ou se não existem mais na mesma escala, bem como se as falhas são recorrentes, não importando o porte e o tipo da obra.

2 CANTEIROS DE OBRAS: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

2.1 Classificação dos canteiros de obras

A classificação dos canteiros de obras mais adotada é de Illinworth (1993). Segundo este autor, o canteiro de obras pode ser enquadrado em um destes três tipos: restritos; amplos; e, longos e estreitos.

O canteiro é do tipo restrito quando a construção ocupa o terreno completo ou uma alta porcentagem dele. São os canteiros que exigem um cuidado maior durante o planejamento, pois os terrenos e áreas adjacentes não fornecem condições para disposição dos materiais da obra.

Pode ser considerado amplo, o canteiro no qual a construção ocupa uma parte relativamente pequena do terreno. Por sua vez, os canteiros longos e estreitos possuem restrição em apenas uma das suas dimensões e possibilidade de acesso somente em alguns pontos.

2.2 Planejamento do canteiro de obras

Segundo Frankenfeld (2006), o planejamento de um canteiro de obras pode ser definido como o planejamento do layout da logística das suas instalações provisórias, instalações de segurança e sistema de movimentação e armazenamento de materiais.

Levando-se em conta esta definição, o planejamento de assuntos ligados à segurança do trabalho, tais como análise de riscos e treinamento de mão de obra não fazem parte do planejamento do canteiro de obras. O planejamento de segurança é complexo e deve ser tratado paralelamente ao planejamento do canteiro de obras.

2.3 Diagnóstico de canteiros de obras

De acordo com Saurin e Formoso (2006), o diagnóstico do canteiro de obras é feito através de três parâmetros: checklist, layout do canteiro de obras e registro fotográfico.

Pode-se dizer que o checklist é o parâmetro mais abrangente, pois através dele é possível analisar os três aspectos principais do canteiro de obras: instalações provisórias, segurança no trabalho e sistema de movimentação e armazenamento de materiais. Esses três grupos englobam os mais variados elementos de canteiro que, por sua vez, devem satisfazer os requisitos e padrões mínimos de qualidade.

As plantas de layout do canteiro de obras são importantes para a análise do arranjo físico da obra. Através destas plantas é possível identificar se existe alguma instalação que se encontra em local inadequado ou se há um excesso de cruzamentos de fluxos em alguma área ou ponto da obra.

Na apresentação dos resultados da avaliação do canteiro é importante colocar registros visuais da situação do canteiro. O registro fotográfico serve como um instrumento de apoio à argumentação durante a apresentação dos resultados da avaliação do canteiro.

3 MÉTODO

3.1 Levantamento de dados

Os dados utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa foram retirados das análises de canteiro de obras realizadas pelos alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso entre os anos de 2008 a 2012. A estrutura básica deste diagnóstico era composta por uma apresentação e caracterização da construção em foco, um *checklist* para avaliar as diversas partes do canteiro e plantas das instalações da obra, fluxo de materiais, pessoas e máquinas. Os alunos eram divididos em grupos e as exigências básicas eram que essa avaliação fosse feita em uma obra localizada na cidade de Cuiabá e que cada grupo analisasse uma construção diferente. Desta forma, não haveria, no mesmo ano, dois diagnósticos de canteiro para uma mesma obra na cidade. Esta atividade foi desenvolvida na disciplina Construção Civil (4º ano do curso).

Foram realizados, ao todo, 40 trabalhos de diagnóstico de canteiro de obras nesta série de anos compreendida entre 2008 e 2012. Deste total, seis foram feitos no ano de 2008, dez no ano de 2009, seis no ano de 2010, oito no ano de 2010 e dez no ano de 2012. Dos 40 trabalhos desenvolvidos, 35 foram aproveitados nesta pesquisa.

3.2 Triagem das análises de canteiros de obras

Os trabalhos foram inicialmente separados de acordo com o ano da apresentação dos mesmos. Com essa separação objetivou-se observar se eles apresentavam uma estrutura básica parecida com o passar dos anos e se as observações feitas em determinado ano também se aplicavam nos anos seguintes. Após esta primeira triagem constatou-se que todos possuem uma apresentação e caracterização da obra e do canteiro de obras e um *checklist* do canteiro de obras.

A próxima separação foi determinada pelo *checklist* presente em todos os trabalhos, pois eles não eram iguais. Essa triagem foi necessária para que se tivesse uma ideia de qual *checklist* foi o mais utilizado nestes anos e se haveria possibilidade de padronização do mesmo para que fosse possível fazer as comparações.

3.3 Checklist padrão

Para que a comparação entre os diferentes canteiros de obras fosse possível, adotou-se um modelo de *checklist* padrão. A maioria das análises usou o modelo encontrado em Saurin e Formoso (2006). Para os trabalhos em que não se utilizou este padrão, houve um processo de padronização da lista de verificação feita para o *checklist* padrão. Desta forma foi possível comparar os dados e resultados das obras por mais diferentes que elas fossem, pois o que estava em foco era a disposição, eficiência e cumprimento das normas de segurança do canteiro de obras, independente da tipologia e finalidade da construção.

Segundo Saurin e Formoso (2006), embora este *checklist* destine-se a uma análise qualitativa dos canteiros, o resultado dela pode ser expresso quantitativamente através de uma nota. É possível atribuir uma nota para um canteiro como um todo e uma nota para cada grupo, sendo que a nota global do canteiro é a média aritmética das notas dos grupos. Sendo assim, a nota de cada grupo de análise é obtida com a seguinte expressão:

$$NGA = \left(\frac{PO}{PP} \right) \times 10 \quad (1)$$

Onde, NGA = nota do grupo de avaliação;
PO = pontos obtidos;
PP = pontos possíveis.

A nota global do canteiro de obras é obtida através das notas individuais dos três aspectos de avaliação do canteiro usando-se de média aritmética, como se segue:

$$NGC = \frac{NIP + NSO + NSMAM}{3} \quad (2)$$

Onde, NGC = nota global do canteiro de obras;
NIP = nota das instalações provisórias;
NSO = nota da segurança na obra;
NSMAM = nota do sistema de movimentação armazenamento de materiais.

3.4 Tabulação dos dados

Todos os dados obtidos dos diagnósticos de canteiro de obras foram organizados com o auxílio do software Excel, em planilhas de identificação e de *checklist*. O mesmo software auxiliou no cálculo das notas individuais de cada um dos 35 canteiros de obras, tanto para cada um dos três grupos de análise quanto para a nota global do canteiro.

Para melhor compreensão dos resultados obtidos foram gerados gráficos da caracterização das obras estudadas e gráficos em barras das notas dos canteiros ao longo da série de cinco anos estudada. Foi feita também uma comparação cruzada entre a nota do canteiro de obras e os itens da caracterização para verificar se as características próprias de cada edificação influenciam na organização do canteiro de obras.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise das notas do *checklist*

As notas geradas a partir das análises feitas foram usadas como parâmetros para avaliar a funcionalidade dos canteiros. A nota média de todos os canteiros de obras analisados foi de 7,25 e a nota 5,0 indica que o canteiro cumpriu 50% dos itens propostos pelo *checklist*. Notas superiores a 7,25 foram consideradas boas, notas maiores que 5,00 e

menores que 7,25 foram consideradas regulares e notas abaixo de 5,00 foram consideradas ruins.

As análises das notas se deram de modo geral e também restritas às particularidades do canteiro, para verificar se estas interferiam na organização dos canteiros de obras.

A média das notas globais dos 35 canteiros estudados foi de 7,25. Esta nota evidencia que a organização dos canteiros de obra na cidade de Cuiabá é considerada boa, de maneira geral, uma vez que foram cumpridos mais de 50% dos requisitos avaliados. A Tabela 1 mostra as notas médias de todos os canteiros para cada grupo de avaliação assim como a nota média geral do canteiro.

Tabela 1 – Nota média dos canteiros de obra

GRUPO DE AVALIAÇÃO	MÉDIA
Instalações provisórias	7,51
Segurança na obra	7,70
Sistema de movimentação e armazenamento de materiais	6,53
Nota geral do canteiro	7,25

Fonte: Magalhães Junior (2014)

O grupo de avaliação *Sistema de movimentação e armazenamento de materiais* foi o único que apresentou nota inferior à média das notas gerais. Isso se deve ao fato de não existir na Norma Regulamentadora 18 definições precisas acerca do método correto de armazenamento de materiais e transporte dos mesmos. Na NR-18 existem apenas algumas advertências que podem ser interpretadas de maneira diferente, dependendo de quem executa a obra. Já na lista de verificação padrão adotada, os requisitos avaliados de movimentação e armazenamento de materiais são recomendações de Saurin e Formoso (2006). Alguns itens analisados tais como o sistema PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai), itens de logística (betoneira próxima ao guincho, baias de areia e brita próximas à betoneira, entre outros) não são normatizados, o que faz com que não sejam obrigatórios. Desta forma, a nota do grupo *Sistema de movimentação e armazenamento de materiais* tenderá a ser menor que a dos outros dois grupos por avaliar requisitos necessários e recomendados em um canteiro de obra, porém não obrigatórios.

O grupo de avaliação *Segurança na obra* foi o que obteve a maior nota entre os três grupos de análise. Ao contrário do grupo *Sistema de movimentação e armazenamento de materiais*, os itens de análise da segurança na obra são previstos na NR-18. Por se tratarem de requisitos obrigatórios em um canteiro de obras, a nota do grupo de avaliação *Segurança na obra* tende a ser a maior nota entre os grupos observados.

As avaliações referentes ao grupo *Instalações provisórias* compõem um misto de itens normatizados, tais como refeitório, instalações sanitárias e vestiário, além de itens recomendados, tais como guarita, organização do almoxarifado, tapumes e acessos. A nota deste grupo de avaliação foi maior que a média geral dos canteiros de obra e tende a ser uma nota intermediária, sendo maior que a nota do grupo *Sistema de movimentação e armazenamento de materiais* e menor que a nota do grupo *Segurança na obra*.

4.2 Notas finais por finalidade da construção

A comparação entre as notas das obras de acordo com a sua finalidade mostra se existe uma relação entre a eficiência do canteiro de obras e o tipo da construção. A Tabela 2 mostra os resultados alcançados. Observa-se que no caso de obras de órgãos públicos as notas médias ficaram mais baixas.

Tabela 2 – Nota média dos canteiros de obra por finalidade

TIPO	QUANTI- DADE	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	SEGURANÇA NA OBRA	SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA DO CANTEIRO
Residencial	27	7,61	7,88	6,88	7,46
Comercial	03	6,97	7,33	6,07	6,79
Órgão Público	04	7,40	6,45	4,93	6,26
Grande Porte	01	6,70	8,90	5,00	6,87

Fonte: Magalhães Junior (2014)

O Gráfico 1 resume as notas médias dos canteiros de acordo com sua finalidade em um gráfico de barras.

Gráfico 1 – Notas dos canteiros de obras por finalidade da construção

Fonte: Magalhães Junior (2014)

Por existir apenas uma obra de grande porte nas análises de canteiros de obra estudadas, os resultados desta não foram considerados significativos. Ao se observar apenas os tipos residencial, comercial e órgão público, constata-se que as obras com finalidade residencial são as que apresentaram um canteiro de obras mais funcional e isto pode ser observado tanto na nota geral do canteiro quanto nas análises dos grupos de avaliação. Atendo-se isoladamente ao gráfico da nota do canteiro constata-se que os canteiros das obras residenciais foram os únicos a ter desempenho superior a 7,25 que é a média geral de todos os canteiros estudados.

Por outro lado, os canteiros de obras de edificações de órgãos públicos são os que têm as piores notas, chegando a um mínimo de 4,93 no grupo sistema de movimentação e armazenamento de materiais.

4.3 Notas finais por estágio da obra

O estágio da construção em que uma obra se encontra pode interferir no desempenho do canteiro de obras. Nas fases iniciais não existem tantos elementos de segurança e nem uma grande quantidade de materiais que precisa ser estocada. Por isso, houve um cruzamento de dados entre as notas dos *checklists* e a fase em que a obra se encontrava. A Tabela 3 apresenta estes resultados.

Tabela 3 – Nota média dos canteiros de obra por estágio da obra

ESTÁGIO DA OBRA	QUANTIDADE	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	SEGURANÇA NA OBRA	SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA DO CANTEIRO
Terraplanagem	02	8,0	9,4	9,0	8,8
Infraestrutura	01	6,5	5,0	6,0	5,8
Fundação	10	7,9	8,2	6,7	7,6
Estrutura	20	7,3	7,7	6,7	7,2
Acabamento	16	7,5	7,7	6,6	7,2
Não informado	01	6,4	5,4	6,5	6,1

Fonte: Magalhães Junior (2014)

Algumas construções são de condomínios, com número elevado de unidades. Nestes casos a obra encontrava-se em vários estágios diferentes, pois em algumas unidades estavam sendo feitas as fundações, algumas estavam na fase de construção da estrutura e outras se encontravam em fase de acabamento. Portanto, uma mesma análise de canteiro pode se enquadrar e mais de uma categoria estágio de obra. Para melhor compreensão dos dados é apresentado o Gráfico 2 com a relação entre as notas globais dos canteiros e a fase de construção dos mesmos.

Gráfico 2 – Notas globais dos canteiros em relação às fases da construção

Fonte: Magalhães Junior (2014)

Existe apenas uma obra em fase de infraestrutura e uma em que não foi informada a fase em que a construção se encontrava. Por não existir dados suficientes as categorias *Infraestrutura* e *Não informado* não foram analisadas.

Na comparação entre as notas globais e os estágios de construção, a fase de *Terraplanagem* foi aquela que obteve a maior média. Nesta etapa da obra, não são necessários muitos elementos do canteiro na lista de verificação, tais como grua, guincho, andaimes suspensos, proteção para as aberturas nos pisos, entre outros. Além do fato de que não existem muitos insumos que devem ser armazenados no canteiro da obra, tais como tubos, barras de aço, sacos de cimento, esquadrias e alguns outros. Desta maneira, é compreensível que o desempenho de um canteiro de obras seja mais elevado em sua fase inicial durante a etapa de terraplanagem.

A segunda maior nota é do item *Fundação*. Durante a etapa de construção da fundação não são necessários alguns parâmetros de segurança avaliados no *checklist* e nem mesmo existem muitos materiais que devam ser armazenados, da mesma forma como ocorre na fase de *Terraplanagem*.

Estrutura e Acabamento têm a mesma nota: 7,2. Conclui-se que durante estas duas etapas o canteiro de obras se torna menos funcional, pois geralmente são as fases que têm maior duração, maior número de funcionários trabalhando no canteiro, maior número de materiais que precisam ser armazenados e também mais itens passíveis de análise com o *checklist*.

4.4 Notas finais por área do terreno

Outro parâmetro que pode influenciar no desempenho de um canteiro de obra é a área do terreno em que se encontra a construção. A Tabela 4 apresenta as notas médias dos canteiros em relação à área do terreno disponível para construção da obra.

Tabela 4 – Nota média dos canteiros de obra por área do terreno

ÁREA DO TERRENO	QUANTIDADE	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	SEGURANÇA NA OBRA	SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA DO CANTEIRO
Menor que 1.000 m ²	02	6,35	5,85	5,70	5,97
Entre 1.000 e 10.000 m ²	14	7,16	7,64	6,84	7,21
Entre 10.000 e 100.000 m ²	12	7,99	8,46	7,52	7,99
Maior que 100.000 m ²	03	7,23	7,30	7,53	7,36

Fonte: Magalhães Junior (2014)

Optou-se por dividir as notas dos diagnósticos dos canteiros em quatro intervalos. Os canteiros com menor espaço disponível têm menos que 1.000 m² e os maiores encontrados possuem mais do que 100.000 m². Quando não constava o tamanho total do terreno os casos não entraram na composição deste resultado. O Gráfico 3 ilustra o resultado da comparação entre as notas globais dos canteiros e a área do terreno dos mesmos.

Construções com terrenos menores do que 1.000 m² são as que enfrentam as maiores dificuldades. Isto é explicado pelo fato de não possuírem espaço suficiente para um canteiro de obra mais elaborado. Tais obras têm canteiro do tipo restrito onde a construção ocupa praticamente a totalidade do terreno. A nota deste parâmetro foi inferior a 6,0 e evidencia que obras com canteiros restritos são as que têm um canteiro de obras menos eficiente.

Por outro lado, ter uma área disponível maior não significa necessariamente que o *layout* do canteiro será mais funcional visto que as obras com mais de 100.000 m² não apresentaram as maiores notas. O problema, neste caso, encontra-se nas maiores distâncias que tendem a ser percorridas pelos operários.

Já os canteiros melhor avaliados foram aqueles com áreas entre 10.000 e 100.000 m². Estes possuem distâncias menores do que um canteiro com mais de 100.000 m² e uma área disponível maior que a dos canteiros com menos de 1.000 m².

Gráfico 3 – Notas globais dos canteiros em relação à área do terreno

Fonte: Magalhães Junior (2014)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho avaliou se os problemas de planejamento de canteiros de obras na cidade de Cuiabá estão ligados aos itens de instalações provisórias, segurança na obra ou movimentação e armazenamento de materiais.

A organização dos canteiros avaliados é, de modo geral, satisfatória e os problemas estão ligados à logística. Observou-se que o sistema de armazenamento e movimentação de materiais não recebe a devida atenção das construtoras, pois nas fases onde não existe grande movimentação de materiais ou armazenamento dos mesmos, o desempenho dos canteiros foi satisfatório. Os itens referentes à segurança na obra obtiveram as melhores notas porque são itens normatizados e, portanto, obrigatórios em uma construção, assim como alguns elementos das instalações provisórias.

Em sua maioria, as empresas atuantes no mercado da construção civil em Cuiabá são voltadas para a edificação de construções com finalidade residencial. Desta forma os canteiros de obras residenciais são predominantes e tal fato justifica a nota mais elevada quando comparados com canteiros de obras comerciais ou de edificações públicas. É mais provável que uma obra residencial seja construída por uma empresa de maior porte e com um programa de qualidade da construção, enquanto as obras de órgãos públicos são geralmente executadas por empresas pequenas que atuam somente neste ramo, acostumadas a trabalhar com licitações. Estas construtoras geralmente não possuem certificação e tal fato pode justificar as piores notas.

REFERÊNCIAS

FRANKENFELD, N. Produtividade. In: SAURIN, Tarcísio Abreu; FORMOSO, Carlos Torres. **Planejamento de canteiros de obras e gestão de projetos**. Porto Alegre: ANTAC, 2006 (Recomendações Técnicas Habitare, v. III).

ILLINWORTH, J.R. **Construction: methods and planning**. London: E & FN Spon, 1993.

MAGALHÃES JÚNIOR, Augusto César de. **Análise dos problemas e dificuldades em obras na cidade de Cuiabá no período 2003-2012**. 2014. 64 f. Trabalho de Graduação (Curso de Engenharia Civil) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2014.

SAURIN, Tarcísio Abreu; FORMOSO, Carlos Torres. **Planejamento de canteiros de obra e gestão de processos**. Porto Alegre: ANTAC, 2006 (Recomendações Técnicas Habitare, v. III).

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PERGUNTAS IRRESPONDÍVEIS NO CONTEXTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CÂNDIDO, Luis Felipe (1); HEINECK, Luiz Fernando Möhlmann

(1) PEC/UFC, e-mail: luisf_civil@yahoo.com.br, (2) UECE, e-mail: freitas8@terra.com.br

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma bateria de perguntas que testam o grau de conhecimento e prática de ações ligadas à construção enxuta por parte de supervisores de obras e coordenadores de projetos, na figura tanto de engenheiros de obra como arquitetos. Estas perguntas compõem o questionário de Perguntas Irrespondíveis no Contexto da Construção Civil, um dos questionários da série desenvolvida pela UFSC. Procura-se, também, identificar aquelas áreas da produção enxuta que os profissionais têm domínio a partir de sua experiência ou da assimilação de conceitos em cursos específicos como aqueles propiciados por disciplinas de um curso de especialização em gerenciamento de obras. Um grupo de 35 alunos responderam as 100 questões formuladas proporcionando a visualização dos resultados práticos dessa ferramenta os quais foram apresentados conforme a classificação sugerida por Amaral et al (2007) que sugere que a construção enxuta deve se preocupar com questões relativas aos Ciclos, ao Fluxo, a Coordenação de atividades, a Qualidade de Vida no Trabalho e a prática do *Kaizen*. Pode-se concluir que as principais dificuldades dos respondentes estão ligadas a dois elementos essenciais da produção enxuta, que são a Organização do Fluxo de Atividades e Estações de Trabalho e Melhoria Contínua (*Kaizen*).

Palavras-chave: Ensino na construção, construção enxuta, ferramentas de ensino

ABSTRACT

This paper aims to present a series of inquiries that assess the level of knowledge and practices regarding the Lean Construction by supervisors and project coordinators construction like architects and construction site engineers. These questions belong to the Unanswerable Questions in the Context of Building Construction (simply called of Uquest) one of the questionnaires of a series developed by UFSC researchers to transmit Lean Construction knowledge. Is intended also, to identify the areas of Lean production which the professionals has domain from their experience or concepts assimilation by specific disciplines of post-graduation courses in Construction Management. A group of 35 experienced professionals answered the 100 formulated questions providing the practice results of the tool used: Uquest. These results were presented according to classification suggested by Amaral et al (2007). In this classification, the main concepts of Lean Construction were arranged in 5 pillars: Cycle, Flow, Coordination of activities, Safety and Quality in construction site and Kaizen Practice. As conclusion, the main barriers to Lean concepts comprehension by the respondents were related to two essential elements of Lean Production: (1) organizing the flow of activities and workstations and (2) continuous improvement (Kaizen)

Keywords: Teaching in construction, lean construction, skills for teaching

1 INTRODUÇÃO

A construção enxuta trouxe novos conceitos de produção para construção civil e criou um novo paradigma na escolha dos processos gerenciais das empresas. O reconhecimento do fluxo do processo como parte gerenciável em detrimento da visão da

conversão implicou uma mudança drástica na nova forma de gerenciamento dos processos de produção (KOSKELA, 1992).

O trabalho parte do pressuposto que o conhecimento a despeito desta nova filosofia de produção existe e está sedimentado aguardando sua contínua aplicação, ou seja, verifica-se ainda um descompasso entre assimilação conceitual e a efetiva prática, estando aberto a experimentações que busquem analisar esse binário: filosofia x prática.

Neste contexto, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) desenvolveram uma série de questionários como ferramentas de avaliação do conhecimento no ensino da construção enxuta em cursos de formação (graduação e pós-graduações). Estes questionários foram divididos em: 1) Comportamento Enxuto; 2) Comportamento Normal; 3) Perguntas Irrespondíveis no Contexto da Construção Civil; 4) Inovações Tecnológicas e 4) Variabilidade.

O presente trabalho tem por objetivo, portanto, apresentar os resultados da aplicação de um dos questionários da série da UFSC: Perguntas Irrespondíveis no Contexto da Construção Civil. Como contribuição os autores esperam apresentar a ferramenta citada, proporcionando sua disseminação e analisar o nível de conhecimento *lean* e suas potenciais lacunas do conhecimento a partir das respostas fornecidas por um grupo de 35 alunos de pós-graduação em gerenciamento da construção.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

O referencial teórico está concentrado em duas grandes áreas. A primeira é aquela que envolve os conceitos básicos de Produção e Construção Enxuta, exemplificados pelos trabalhos de Spear e Bowen (1999), Santos et al (2000,2002), Picchi (2001), Formoso et al (2002) e Fontantini e Picchi (2003). Estes trabalhos podem ser tomados como representativos da hoje vasta bibliografia na área, introduzindo e explorando os conceitos da produção enxuta a partir de seu potencial de aplicação às empresas, notadamente as de construção civil, como a maioria das publicações acima citadas o fazem. Esta área do referencial indica que o conhecimento existe, está sedimentado, aguardando sua contínua aplicação e o desenvolvimento de gerentes versados na mesma.

Uma segunda área é aquela formada pelos trabalhos que buscam classificação das filosofias, princípios, técnicas, ações, indicadores e exemplos práticos bem sucedidos envolvidos com este novo paradigma industrial. Com objetivo de resgatar aspectos históricos, Ferro (1990) já no início da década esgotava o elenco de conceitos da produção enxuta através de 15 itens a serem implantados na realidade industrial. As classificações oscilam daí entre 3 grandes áreas sugeridas por Koskela (2000), ações relativas aos quesitos Tarefa, Fluxo e Valor, às 14 características sugeridas por Liker (2007).

Não sendo objetivo deste trabalho teorizar sobre a pertinência destas classificações termina-se adotando aquela proposta por Amaral et al (2007), sugerindo que a construção enxuta deve se preocupar com questões relativas aos Ciclos, ao Fluxo, a Coordenação das atividades, a Qualidade de Vida no Trabalho e a prática do Kaizen, classificação esta que passa a ser utilizada no presente trabalho.

Estas classificações tem sido utilizadas para dar um passo a mais, ou seja, inquirir de gerentes e funcionários ligados ao chão de fábrica o seu grau de conhecimento, intuitivo ou aprendido em sala de aula, a respeito da construção enxuta. Esta é a linha de trabalhos de Bressiani et al (2003), Ferrari Filho et al (2004) e Sellitto et al (2004).

Todos estes trabalhos estabelecem a gradação do conhecimento por parte dos entrevistados entre várias facetas da produção enxuta. É nesta linha de investigação que este trabalho se insere.

No entanto, diferentemente dos demais, a investigação está baseada em questões objetivas, incisivas, detalhadas sobre a realidade operacional do dia a dia das obras. Assim, ao invés do trato com conceitos ou questões genéricas, sujeitas a interpretações e a eventuais mecanismos de autodefesa quanto a respostas, estabelece-se a possibilidade de definições do tipo sim/ não, sabe/ não sabe, tem consciência/ alienação em relação aos quesitos formulados.

Ademais, o método de investigação foi desenhado para ser aplicado a um grupo específico de interlocutores no caso profissionais com interesses na área de gerência de obras.

3 METODOLOGIA

Este artigo foi realizado com base em um questionário aplicado em um curso de especialização voltado para Construção Civil, especificamente no campo de Gerenciamento de Obras. Um grupo de 35 alunos respondeu ao questionário dos quais 17 foram considerados válidos por terem apresentado repostas para grande maioria das 100 questões formuladas. Salienta-se que o questionário foi considerado longo por parte dos respondentes o que fez com que muitos não chegassem ao final da tarefa.

Os alunos avaliados trabalhavam em empresas de qualificação acima da média já que um dos critérios de seleção para ingressar no curso de especialização era a perspectiva futura de aplicação dos conhecimentos ministrados nas disciplinas de pós-graduação.

Os questionários foram aplicados após os alunos concluírem disciplinas específicas da área de construção enxuta. Pressupõe-se, desta forma, que os participantes já estivessem preocupados com a identificação de princípios e ações ligadas a produção enxuta em suas obras.

A ideia é de que somente um conhecimento aprofundado sobre toda a filosofia de Construção Enxuta permitiria um posicionamento afirmativo por parte dos participantes. Do contrário, a falta de conhecimento na área de Construção Enxuta faria com que esses mesmos desconhecessem a natureza das perguntas ou nada tivessem a dizer sobre elas.

As perguntas colocavam os respondentes em cheque quanto ao seu conhecimento de situações já vivenciadas em obra, decisões tomadas e resultados obtidos. Muitas colocavam-se como surpresas aos inquiridos, que não esperariam haver este tipo de preocupação no gerenciamento de obras para melhorar seus resultados. Dois tipos de respostas eram esperados, um posicionamento positivo (contabilizado como sim) ou negativo (contabilizado como não) em relação ao quesito. Solicitava-se que os alunos fizessem um esforço para não cair em respostas evasivas do tipo *depende*, *varia* ou *são muitas variáveis em jogo*.

No caso afirmativo (positivo) tinha-se um posicionamento por parte do respondente que demonstrava ter uma resposta a dar em relação ao quesito, mesmo que não necessariamente alinhada àquilo que a produção enxuta propõe, os quais foram contabilizados como *Sim*. No caso de resposta negativa se estariam diante de conhecimentos que os respondentes não teriam, não estaria alerta sobre, não se

preocupariam, ou finalmente, que dariam pouca importância na busca de melhorias gerenciais, os quais foram contabilizados como *Não*.

Este desconhecimento reforçaria a necessidade de disciplinas mais aprofundadas na área de produção enxuta ou, alternativamente, a prática em obra de seus conceitos avaliando os resultados positivos que delas podem decorrer.

4 PROPOSTA DE QUESTIONAMENTOS

Diante do levantamento feito com um questionário contendo 100 perguntas, foram extraídas aquelas consideradas mais relevantes, segundo o critério de quantidade de respostas pertinentes. Estas foram apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Proposta de questionamentos

Perguntas Gerais
Cite atributos introduzidos em sua obra, quer no produto quer no processo, que melhoram o valor percebido pelo cliente (atributos com valor menor que R\$ 500,00)
Que modificações foram realizadas em relação a sua obra anterior que melhoraram o valor recebido pelo cliente (melhorias com valor inferior a R\$500,00)?
Quanto tempo leva para abrir o portão da obra, retirar a caçamba de entulho e colocar uma nova no seu lugar?
Qual a duração para realizar o revestimento externo? Em quantos ciclos o revestimento externo está dividido? Como a fachada foi dividida em termos de comprimento de balança?
Qual o critério para determinar o comprimento da balança (jaú, andaime)?
Em que circunstâncias a obra funcionou sem dar dor de cabeça, sem estar faltando nada? Quando foi isso? Quanto tempo durou? Ao que este momento de calma pode ser atribuído?
Qual é o caminho crítico da obra? Quais as atividades deste caminho crítico? O que foi feito para acelerar o caminho crítico para não atrasar a entrega da obra?
O que pode ser feito com antecedência para melhorar o serviço de colocação de forro de gesso?
Que experiências tenho feito ultimamente dentro e fora do trabalho? Tenho medo de experimentar algo novo? Quais os riscos que vejo em experimentar?
O que fiz hoje de útil a ponto de achar que alguém deveria me pagar pelo que fiz?
Que problemas de materiais foram detectados pelo almoxarifado ultimamente? Para quem estes problemas foram reportados? Os problemas foram sanados?
Quem determina a prioridade de atendimento pela betoneira? Quem recebe a primeira massa pela manhã? Até que horas do dia é possível pedir massa?
Grande parte dos problemas em obra pode ser evitado planejando-se serviço com alguma antecedência? O fato de muita coisa mudar em obra, de existirem muitas influências externas no dia a dia, não impede que seja feito o planejamento para a obra?
As atividades da lista reserva estão em condições de serem prontamente executadas? Não falta nada para dar início a elas?
Cite exemplos em que a precedência entre atividades não foi respeitada, obrigando a obra a criar proteções e mecanismos para permitir esta inversão de sequência.
Consulto permanentemente as previsões meteorológicas para o dia e para a semana de trabalho? Acredito nas previsões meteorológicas ou acho que elas erram sempre?
Ao interagir com terceiros procura-se falar apenas sobre as coisas positivas da obra, ou os problemas também são reconhecidos? Acredita-se que terceiros possam ser fonte de inspiração para sanar eventuais dificuldades em obra?
O mérito em obra e no escritório é reconhecido em função da contribuição para o fluxo de trabalho e não pelo relacionamento social das pessoas? O mérito é permanentemente reconhecido e exaltado? Existem diplomas para reconhecimento do mérito?
Existem lugares onde sentar, desenhar e discutir os detalhes da obra ou tudo tem que ser feito em pé? Existe bastante papel para desenhar e fazer rascunhos em obra? Plantas, desenhos e

Perguntas Gerais
especificações são facilmente acessáveis? As informações em obra e no escritório não são escondidas e não fontes de poder?
Quando foi a última vez que admiti que errei ? Quando foi a última vez que disse que gostaria de conhecer mais sobre um assunto ? Em algum momento não tive vergonha de dizer que não sabia, ou que errei ? Como foi isto ?
Que detalhes em obra são padronizados (degraus de escada, corrimãos, floreiras, bancadas de banheiro)?
Porque não cabem 3 jericas na prancha do guincho?
Quanto tempo leva para abrir a cancela do guincho em determinado andar e retirar as jericas do mesmo?
Qual o peso de uma girica cheia? Que volume ela pode transportar?
Onde e como é feita a limpeza de restos de concreto e argamassa presentes nas jericas e carrinhos de mão? Para onde é conduzida está água servida?
Qual a inclinação das rampas para dar acesso ao material, desde o portão da obra até a área de armazenagem ,desta até a betoneira e depois até o guincho ? Em geral a rampa é ascendente para carrinhos carregados? Porque a rampa é descendente (a favor da gravidade) para carrinhos que voltam vazios e ascendentes para os que vão cheios?
Qual o ponto de pedido para a areia, cimento e pregos das várias bitolas? Qual o estoque mínimo para estes materiais?
Quantas atividades de melhoria estão sendo feitas hoje? Quais atividades de <i>kaizen</i> estão previstas para a próxima semana? Quais atividades são de fluxo e quais são <i>kaizen</i> de processo?
Existe caixa de sugestões de melhoria? Quais destas sugestões estão sendo implementadas?
Cite partes ou dispositivos de equipamentos de obra que podem dar problema em obra? Existe m peças reservas ou substitutas? Em quanto tempo chega o socorro? Qual o telefone e o endereço de pessoas ou lojas que podem providenciar o conserto ou a substituição das partes defeituosas?
Qual a data prevista para entrega dos elevadores em obras? Onde as máquinas e equipamentos dos elevadores serão depositados? Quais os detalhes do poço, casa de máquinas, soleiras e portadas de acesso que já estão padronizados?
Qual o humor dos operários nas várias frentes de trabalho? Quem está triste ou deprimido? Quem está adoentado e mesmo assim trabalhando?

Fonte: dos autores.

Segundo a classificação anteriormente escolhida para este trabalho (AMARAL, 2007), as principais categorias em relação às quais se tem expectativa que os praticantes da produção enxuta tenham um posicionamento positivo foram discriminadas na Tabela 1. Esta tabela apresenta a percentagem de questões referentes a cada uma das áreas considerando o total de 100 questões formuladas.

Tabela 1 - Percentagem de questões formuladas por categoria de conhecimento sobre Construção Enxuta

Nome da Categoria	Código	% de Questões
Identificação de Valor para o Cliente	A	4%
Organização do Trabalho em Ciclos Repetitivos	B	9%
Organização do Fluxo de Atividades entre as Estações de Trabalho	C	24%
Coordenação e Direção das Operações no Curto Prazo	D	31%
Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho	E	11%
Melhoria Contínua (<i>Kaizen</i>)	F	14%
Medição de Desempenho	G	2%
Custos de Produção	H	5%

Fonte: dos autores.

Cabe salientar que os itens relativos a Medição de Desempenho e Custos de Produção foram aqui desdobrados a partir do item Melhoria Contínua. Afirma-se que no processo de melhoria há a necessidade de situar-se quanto ao desempenho anterior, para daí provocar ações visando o seu incremento.

5 RESULTADOS

Inicialmente, procurou-se detectar dentre as 100 questões formuladas aquelas que receberam maior percentagem de respostas afirmativas (sei) e negativas (não sei). A seguir são apresentadas nas tabelas 2 e 3 as perguntas formuladas que tiveram maior ocorrência de respostas nestas duas categorias.

Tabela 2 - Distribuição percentual das dez perguntas mais positivamente respondidas dentro das áreas de conhecimento da Construção Enxuta

Perguntas com resposta positivas	Códigos de categoria do Conhecimento (Amaral, 2007)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
5. Qual a espessura média do contrapiso? e dos revestimentos internos? E dos revestimentos externos?	70							
23. Qual o número de operários presentes na obra hoje? Qual é o número máximo previsto? Quando este número começa a declinar?	66							
27. O que tenho lido ultimamente relacionado com a minha profissão? Como isto afetou meu trabalho?	88							
36. Quem se encarrega na obra de separar materiais da mesma cor, de mesmo tamanho, de mesma procedência ou tempo de estocagem para facilitar o trabalho na frente de serviço?	86							
39. Desconfio de tudo que me dizem? Utilizo a máxima de São Tomé, ver pra crer? Seguidamente estou indo pra ver, ou seja, fazendo inspeções em loco?	75							
40. Gosto de ouvir? Solicito que os encarregados pelo serviço me expliquem o que estão fazendo? Procuro não impor minha maneira de fazer o serviço?	88							
41. Já arregacei as mangas para pegar junto? Ajudei a executar um serviço ou atividade burocrática, mesmo que não seja da minha especialidade?	89							
43. Gostaria de receber os materiais e ferramentas como uma mesa cirúrgica, onde o médico trabalha por música com o instrumentista? Gostaria de receber materiais e ferramentas sem pedir, sem gritar?	88							
46. Gostaria de colocar no papel e ensinar aos outros a sequência com que executo meu trabalho? Ou isto é um segredo que faz parte da minha profissão e no fundo determina a minha empregabilidade?	100							
48. É importante ter uma lista de atividades a serem feitas que excede um pouco aquilo que sou capaz de fazer durante a semana? Em caso de folga na execução dos serviços estou autorizado a executar algum outro serviço desta lista?	100							

Fonte: dos autores.

Tabela 3 - Distribuição percentual das dez perguntas respondidas mais negativamente dentro das áreas de conhecimento da construção enxuta

Perguntas com resposta positivas	Códigos de categoria do Conhecimento (Amaral, 2007)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
8. Qual a produtividade global da obra, homem-hora/ m ² de área de piso?							89	
9. Qual a produtividade da obra grossa e da obra fina? Que percentagem da duração cada uma destas etapas ocupa no cronograma?							100	
13. Qual é a atividade prevista para início das atividades de colocação do telhado em obra (ou impermeabilização do terraço)? Qual é a data prevista para liberação do início dos serviços na área aberta do térreo?				80				
16. Cite 5 modificações em obra ou nos procedimentos gerenciais que foram fruto de benchmarking realizado com outras construtoras?						100		
17. Cite modificações em obra ou no escritório que foram motivadas por benchmarking em outros ramos industriais que não a construção civil.						100		
19. Qual o consumo de homem-hora para realizar o transporte em obra? É mais do que 4 horas-homem/ m ² ? É maior do que 4 homens-hora por tonelada de material? Qual a proporção dos serventes empregados no transporte?			90					
20. Qual a classificação e a percentagem de custo dos serventes na curva ABC?							82	
22. Quais as atividades dos diretores, engenheiros e mestres no treinamento de operários? Qual o número médio de horas gastas em treinamento por operário, por ano?						89		
24. Que informações de problema de fluxo já foram reportadas pelo guincheiro para a gerência da obra?				80				
25. Quanto tempo os eletrodutos ficam depositados em obra até sua utilização? E os sacos de cimento? Onde estão depositados as conexões do esgoto do segundo apartamento da esquerda para a direita do 5º pavimento da obra?			80					

Fonte: dos autores.

A análise mostra que há uma distribuição razoavelmente equitativa entre as diversas áreas com o predomínio das questões relativas à Organização do Fluxo de Atividades (categoria C) entre as Estações de Trabalho e a Melhoria Contínua (categorias F, G e H) tanto no que tange as repostas positivas como negativas.

É bem verdade que as 100 questões formuladas não se distribuem de maneira homogênea entre as áreas, existindo uma percentagem bem maior daquelas relativas à Organização do Fluxo de Atividades entre as Estações de Trabalho (24% das questões) e Coordenação e Direção das Operações no Curto prazo (31%) do que aquelas relativas

à Organização do Trabalho em Ciclos Repetitivos (9%), Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho (11%) e Melhoria Contínua (14%).

Desta forma é de se esperar que haja um maior número de posicionamentos enfáticos relativo às questões sobre fluxos, enquanto aparece com surpresa o destaque dado à área de melhoria contínua. Esta última obteve um pequeno número de questões, mas grande incidência de posicionamentos altamente negativos.

Uma segunda análise foi conduzida avaliando-se todas as questões respondidas e não somente aquelas com a maior incidência de respostas afirmativas e negativas. A seguir a Tabela 4 ilustra os resultados obtidos.

Tabela 4 - Total de questões para cada categoria respondidas (positiva e negativa)

Categorias	A	B	C	D	E	F	G	H
Nº de questões com predominância de respostas positiva	-	5	5	10	7	4	-	1
Nº de respostas com equivalência entre positivas e negativas	1	3	4	4	-	2	-	4
Nº de questões com predominância de respostas negativas	2	1	12	7	1	5	3	2
Nº total de questões	3	9	21	21	8	11	3	7

Fonte: dos autores.

Segundo a Tabela 4 os respondentes estão mais seguros nos quesitos relativos Organização do Trabalho em Ciclos Repetitivos (categoria B), Coordenação e Direção das Operações no Curto Prazo (categoria D) e Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho (categoria E), com destacada predominância para este último.

Por outro lado existem dificuldades para se posicionar nos itens relativos às categorias A, C e G, com destaque para este último (apesar do pequeno número de questões formuladas nessa categoria).

Outra análise seria fundir os itens relativos a F (Melhoria contínua), G (Medição de desempenho) e H (Custos de Produção) numa única categoria. Neste caso de um total de 21 questões relativas a essa macro área foram contabilizadas, dez teriam respostas predominantemente negativas, enquanto que apenas cinco seriam positivas.

Por fim, a Figura 1 apresenta o percentual de questões positivas em relação ao total para cada categoria, considerando a macro área de melhoria contínua como o somatório das questões de F, G e H.

Figura 1 - Distribuição de acertos por categoria de conhecimento

Fonte: dos autores.

Observa-se, portanto, que ainda assim, as questões sobre melhoria contínua tem baixa incidência em termos de assertividade positiva, assim como Organização do Fluxo de Atividades entre as Estações de Trabalho. Destaca-se ainda, a Identificação de Valor para o Cliente que não obteve pontuações positivas.

6 CONCLUSÃO

As dificuldades dos respondentes estão ligadas a dois elementos essenciais da produção enxuta, que são: (C) Organização do Fluxo de Atividades entre as Estações de Trabalho e (F) Melhoria Contínua (Kaizen). De outra parte, nota-se um domínio daquelas que seriam as habilidades básicas dos respondentes como gestores de obras: (B) Organização do Trabalho em Ciclos Repetitivos e a (D) Coordenação e Direção das Operações no Curto Prazo.

É oportuno lembrar que (D) Coordenação e Direção das Operações no Curto Prazo também pode ser confundidas com esforços gerenciais exercidos pelos respondentes na tentativa de contemporizar os inúmeros problemas que ocorrem em obra pela sua falta de organização naquilo que se chama de gestão por apagar incêndios. Desta forma não é surpresa que os participantes dessa pesquisa se sintam capacitados na área de coordenação.

Também não é surpresa a quase hegemônica capacidade de dar respostas afirmativas relativas ao item E (Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho). Lima (1997) já alertava em sua tese de doutorado que as novas relações capital-trabalho na construção civil impunham um melhor atendimento as necessidades básicas do trabalhador, o que resultava numa melhoria da qualidade de vida no trabalho principalmente naqueles itens que dependiam unicamente da provisão de melhores bens materiais relativos à alimentação, alojamento, lazer e dignidade no trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, T; HEINECK, L. F; VIEIRO, F. T. **Situações de ensino/ aprendizagem intermediadas pelos princípios da construção enxuta**. In: V Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção. Campinas, SP, Setembro, 2007.

BRESSIANI, L; SANTOS, D. G; SAFFARO, F. A; SOUZA E SILVA, M. F; HEINECK, L. F. **O comportamento dos engenheiros de obra em relação aos princípios Lean**. III Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção. São Carlos, SP, Setembro, 2003.

FERRO, J. R. Aprendendo com o “Ohnoísmo” (Produção flexível em massa): lições para o Brasil. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, SP, 1990.

FILHO, C. A. F; JÚNIOR, J. A. V. A; KLIPPEL, M. A **perspectiva do enriquecimento mútuo entre o Sistema Toyota de Produção e os Sistemas Sócio-Técnicos: o desenvolvimento de práticas semi-autônomas em célula de manufatura com uso de elementos psicanalíticos**. XXIV Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Florianópolis, SC, Novembro, 2004.

FONTANNINI, P. S. P; PICCHI, F. A. **Mentalidade enxuta da cadeia de fornecedores da construção civil – aplicação de macro-mapeamento**. III Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção. São Carlos, SP, Setembro, 2003

FORMOSO, C. T; SANTOS, A; POWELL, J. A. An exploratory study on the applicability of process Transparency in Construction Sites. **Journal of Construction Research**. v 3, n 1, 2002.

KOSKELA, L. **Application of the new production philosophy to construction**. Technical Report 72. Stanford: Center for Integrated Facility Engineering, Set/1992. 81p.

LIMA, L. **Qualidade de vida no trabalho na construção civil**. Programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Tese de Doutorado, 1997.

LIKER, J. K. O modelo Toyota: **14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo**. Porto Alegre: Bookman, 2007.

PICCHI, F. A. Lean Thinking (Mentalidade Enxuta): **avaliação sistemática do potencial de aplicação no setor de construção**. II Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, Fortaleza, 2001

SANTOS, A; FORMOSO, C. T; TOOKEY, F. R. Expanding the Meaning of Standardisation within Construction Processes. **The Total Quality Management Magazine**. v. 14. n. 1, 2002, p. 25-33.

SANTOS, A; POWELL, J. A; FORMOSO, C. T. Setting Stretch Target for Driving Continuous Improvement in Construction: Analysis of Brazilian and UK Practices. **Work Study**. v. 49. n. 2, 2000. p 50-58.

SELLITTO, M. A; BORCHARDT, M; PEREIRA, G. M; OLIVEIRA, G. **Graus de importância de critérios de desempenho de uma estratégia enxuta aplicada em uma indústria de serviços**. XXIV Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Florianópolis, SC, Novembro, 2004.

SPEAR, S; BOWEN, H. K. Decoding the DNA of the Toyota production system. **Harvard Business Review**. v. 77, n. 5, sept/ oct. 1999. pp. 96-106

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

GESTÃO DO PROCESSO DE FLEXIBILIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE PROJETOS

FERNANDES, Rosana da Silva (1); GONZÁLEZ, Marco Aurélio Stumpf (2)

(1) UNISINOS, e-mail: eng.rosanaf@gmail.com (2) UNISINOS, e-mail: mgonzalez@unisinios.br

RESUMO

A flexibilização e a personalização de projetos são conceitos adotados pelas construtoras para se adequarem às exigências do mercado imobiliário, com atenção à satisfação dos usuários. No entanto, as estratégias estão sendo amplamente praticadas em todo o país, mas ainda não há uma gestão eficaz do processo de modificações. A participação dos usuários nas definições de projeto, característica da flexibilização e personalização, resulta em aumento da quantidade de intervenientes e informações. Assim, com o aumento do fluxo de dados, as falhas na comunicação e na retroalimentação do processo são ocorrências frequentes, necessitando de um sistema de gestão adequado à quantidade de informações. As falhas no fluxo de informações causam retrabalho, atrasos na fase de construção, aumento na geração de resíduos e perda de material. Diante disso, este trabalho tem como objetivo investigar os processos de flexibilização e personalização de projeto, em empreendimentos comercializados em Porto Alegre, RS. O desenvolvimento da pesquisa foi dividido em duas etapas: levantamento e análise da publicidade de 143 projetos; e quatro estudos de caso realizados em empresas de construção. Os resultados indicaram falhas na gestão das modificações de projeto, inclusive problemas no fluxo de informações. Com base na análise dos resultados, a pesquisa propõe um conjunto de diretrizes que incluem a utilização de TICs, tais como extranets de projeto, dispositivos móveis e plataforma BIM. As diretrizes visam à melhoria da gestão das modificações de projeto; buscando eficiência da comunicação entre os intervenientes, redução de retrabalho, diminuição dos resíduos gerados e retroalimentação de dados; agregando qualidade à edificação e maior satisfação dos usuários.

Palavras-chave: Modificações de projeto, Gestão da informação, TIC, BIM.

ABSTRACT

The flexibility and customization of designs are concepts adopted by construction companies to suit the requirements of real estate market, with attention to user satisfaction. However, strategies are being widely practiced throughout the country, but there is still no effective management of change process. The participation of users in design decisions, characteristic of flexibility and customization, results in an increasing the amount of stakeholders and information. Thus, with the increased flow of data, failures in communication and process feedback are frequent occurrences, requiring an adequate management system to amount of information. The failures in the information flow cause rework, delays in the construction phase, increase in waste generation and loss of material. Thus, this study aims to investigate the processes of flexibility and customization in projects marketed in Porto Alegre, RS. The development of the research was divided into two phases: survey and analysis in advertising of 143 projects; and four case studies carried out in construction companies. The results indicate failures in managing the design changes, including problems in the information flow. Based on the analysis of the results, the research proposes a set of guidelines that include the use of ICTs, such as project extranets, mobile devices and BIM platform. The guidelines aim to improved management of the design changes; searching efficiency of communication between stakeholders, reduce rework, decrease of waste generated and feedback data; adding quality to the building and greater user satisfaction.

Keywords: Design changes, Information management, ICT, BIM.

1 INTRODUÇÃO

Desde a década de 1990, são observadas mudanças na configuração dos empreendimentos no país, como projetos customizáveis, com alto grau de complexidade que mobilizam diferentes especialidades. Com isso, o setor da construção civil passou a buscar a eficiência com atenção às necessidades e satisfação dos usuários (ADESSE; MELHADO, 2003).

Conforme Santana, Oliveira e Meira (2007), a flexibilização e a personalização de projetos tornaram-se opções adotadas por construtoras para se adequarem às exigências do mercado imobiliário. Porém, ainda não existe uma gestão efetiva das modificações, resultando em retrabalhos, atrasos e desperdícios de materiais.

Segundo Larcher (2005), a flexibilização consiste no planejamento de modificações no projeto da edificação. Já a personalização baseia-se na possibilidade de atribuir ao produto características do consumidor, visando atender suas exigências (STAHL, 2005).

De acordo com Brandão (2011), as edificações frequentemente são projetadas considerando apenas as necessidades da ocupação inicial, causando dificuldades e custos adicionais para adaptar posteriormente o imóvel. Strapasson (2011) afirma que a falta de flexibilidade nos projetos ou a falta de atendimento às necessidades dos usuários podem causar intervenções, demolição parcial, e até a demolição completa de uma edificação.

Para Osmani, Glass e Price (2008), as alterações de requisitos dos usuários, durante a etapa de construção, é uma das principais causas da geração de resíduos em uma obra, além de problemas como detalhamento de projetos, falta de dados ou especificações inadequadas, e falta de comunicação entre os diversos intervenientes.

Para Santana, Oliveira e Meira (2007), o aumento do número de intervenientes e do volume de informações, são implicações de projetos com modificações que exigem uma gestão adequada para evitar a ocorrência de retrabalho. Stahl (2005) explica que a gestão das informações é importante para retroalimentação do projeto, para registro das alterações solicitadas e para armazenar dados sobre as modificações executadas na edificação.

Diante da importância do gerenciamento adequado do processo de modificações de projeto, incluindo os problemas relacionados à gestão do fluxo de informações, é objetivo deste trabalho investigar os processos de flexibilização e personalização de projetos em empreendimentos da cidade de Porto Alegre, RS.

A pesquisa inclui a identificação da situação da flexibilização e da personalização nos empreendimentos comercializados na região de estudo, formando um panorama da realidade do mercado imobiliário. Ainda, o trabalho abrange um estudo de casos para identificar os principais aspectos e problemas acarretados pela flexibilização e personalização de projetos, para identificação de problemas no processo de modificações e no fluxo de informações.

Com a análise dos resultados, foi elaborado um conjunto de diretrizes visando à melhoria do gerenciamento de empreendimentos com modificações de projeto. As diretrizes estão relacionadas aos principais problemas verificados durante a pesquisa, especialmente problemas relacionados à gestão do fluxo de informações.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Processo de projeto

O processo de projeto na construção civil é complexo, devido às características dos atuais empreendimentos; composto por diversos subprojetos, desenvolvidos por diferentes profissionais de forma fragmentada e sequencial, gerando uma grande quantidade de informação (FABRICIO, 2007). Para Manzione e Melhado (2007), as falhas de projeto são causadas por problemas no atendimento dos requisitos dos usuários e pelas modificações de projeto executadas durante a fase de construção do empreendimento. Desta forma, Fabricio (2007) aponta a necessidade de uma coordenação eficiente de todo o processo, conciliando todos os envolvidos com o projeto e administrando o fluxo de informações. Ainda, conforme Brandão e Heineck (2007), no caso de empreendimentos com flexibilização e personalização de projetos, para a gestão eficiente das modificações, é necessário um amplo uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para a comunicação entre os intervenientes.

2.2 Gestão da informação

Em projetos com flexibilização e personalização, as frequentes alterações de projeto não são corretamente registradas e distribuídas a todos intervenientes, gerando erros na execução da obra (OLIVEIRA, 2005). Para Kiviniemi (2005) é preciso desenvolver métodos eficazes para gerenciar a grande quantidade de informações relacionadas aos requisitos dos usuários, através do uso de TICs. Krygiel e Nies (2008) citam o BIM (*Building Information Modeling*) para gerenciar a evolução do projeto e reduzir a quantidade de retrabalho gerado por erros de projeto. Para Eastman et al., (2011) o sistema BIM contribui para criação de um ambiente colaborativo. Para Crespo e Ruschel (2007) outra importante ferramenta é a extranet de projeto que consiste em um sistema colaborativo com comunicação e armazenamento de arquivos através da internet, possibilitando a coordenação centralizada das informações do projeto. Kuladinithi, Timm-Giel e Görg (2004) ressaltam, a computação móvel como *laptops* e *smartphones*, para comunicação entre os intervenientes e acesso ao projeto atualizado.

3 FLEXIBILIZAÇÃO

A flexibilização de projeto consiste na previsão e planejamento de alterações na planta da edificação (LARCHER, 2005). Conforme Brandão e Heineck (2007), o conceito de flexibilidade na construção civil surgiu na Europa, na década de 1970, em oposição à construção industrializada, utilizada para reconstrução de moradias em períodos pós-guerra. No Brasil, o conceito de flexibilidade se consolidou na década de 1990, através do sistema de vendas de imóveis em planta, com a possibilidade de escolha da distribuição interna dos ambientes, entre vários *layouts* de planta. As principais formas de aplicação da flexibilidade são apresentadas por Brandão e Heineck (2007):

- Diversidade tipológica: opções de plantas, sem modificações;
- Flexibilidade propriamente dita: variabilidade de arranjos;
- Adaptabilidade: adaptação da função dos ambientes;
- Ampliabilidade: ampliação externa ou interna do imóvel;
- Junção/desmembramento: a divisão de um imóvel em dois ou o agrupamento de duas habitações adjacentes, formando uma só.

Segundo Brandão e Heineck (2007), o entendimento das mudanças das necessidades dos usuários ainda na concepção do projeto, reduz a possibilidade de intervenções não planejadas, como demolições e adaptações da edificação. Entretanto, Larcher (2005) alerta sobre a possibilidade de aumento nos custos e da necessidade de ampliação dos prazos para execução das alterações de projeto. Ainda, conforme Brandão e Heineck (2007), a falta de flexibilidade e a falta de um profissional qualificado para execução das modificações, geralmente resulta em alterações onerosas e ineficientes.

4 PERSONALIZAÇÃO

A personalização baseia-se na possibilidade de atribuir características particulares do consumidor ao produto visando atender suas exigências (SANTANA; OLIVEIRA; MEIRA, 2007). Stahl (2005) aponta que a personalização é uma estratégia originada na indústria automobilística. Segundo Brandão e Heineck (2007), a personalização na construção civil começou a ser praticada na década de 1990, após a flexibilização, atendendo as exigências de clientes com maior poder aquisitivo; permitindo alterações na planta padrão e nos materiais de acabamento. Moschen (2003) apresenta uma classificação para os níveis de personalização praticados no mercado imobiliário:

- Personalização do arranjo dos espaços: eliminação, acréscimo ou alteração das dimensões de um ambiente;
- Alterações das funções dos espaços: alteração de uso ou função dos espaços;
- Personalização das instalações (hidráulica, elétrica e condicionamento de ar): acréscimo, eliminação ou alteração da localização dos pontos, vinculadas à personalização do arranjo ou à alteração de função dos espaços;
- Alteração dos materiais de revestimentos e acabamentos: personalização dos acabamentos, devido à variedade de modelos e às novidades do mercado.

Para Brandão (2011), a interferência do cliente no projeto torna o processo construtivo ainda mais complexo, exigindo uma gestão eficiente do processo de personalização para diminuir a ocorrência de retrabalho, aumento de custos e atrasos no cronograma da obra. Conforme Santana, Oliveira e Meira (2007), as maiores dificuldades estão relacionadas à sequência dos serviços na obra, os prazos para modificações e o aumento do número de intervenientes. Desta forma, Stahl (2005) aponta o uso das TICs para uma melhor gestão das informações, permitindo uma atualização mais ágil dos projetos e documentos, reduzindo o retrabalho e a quantidade de resíduos.

5 MÉTODO

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira etapa foi realizado um levantamento de dados para identificação da situação do mercado imobiliário em relação à ocorrência de flexibilização e/ou personalização de imóveis e, em relação às modificações mais comercializadas e permitidas pelas empresas. Na segunda etapa foi realizada uma pesquisa para identificar os principais aspectos e problemas acarretados pela flexibilização e personalização de projetos, utilizando o método de estudo de casos.

A etapa de identificação da situação da oferta de modificações de projeto foi realizada através da coleta e análise da publicidade de 143 empreendimentos formando um panorama da realidade do mercado imobiliário. A publicidade dos empreendimentos foi coletada na mídia, em anúncios em jornais, *folders*, *sites* de construtoras, incorporadoras e imobiliárias, além de visitas a feiras de imóveis e visitas aos plantões de venda.

Os empreendimentos foram classificados em flexíveis, ou seja, com opção de escolha do *layout* de planta; e personalizáveis, quando permitia modificações nos materiais de acabamento e alterações nas instalações do imóvel. Esta classificação permitiu a formação de um panorama do mercado imobiliário: identificação da estratégia de venda mais ofertada – flexibilização ou personalização – além da identificação dos *layouts* mais comercializados e das modificações mais ofertadas pelas empresas; determinando as maiores dificuldades na gestão das modificações.

Na etapa de estudos de casos foram investigados: o desenvolvimento do processo de modificações de projeto, a coordenação dos projetos, a troca de informações entre os intervenientes, os *softwares* utilizados pelas empresas, as modificações planejadas no projeto, as alterações mais solicitadas pelos usuários, os prazos para modificações e os principais problemas relacionados às alterações de projeto.

Para coleta de dados a respeito do processo de projeto, produção, troca de informações e gerenciamento das modificações de projeto em cada empresa, foram realizadas entrevistas estruturadas com os profissionais envolvidos no processo, como os arquitetos, engenheiros ou coordenadores de projetos. Também foram realizadas visitas às obras dos empreendimentos com possibilidade de modificações de projeto, para observação do processo de produção e análise da troca de informações entre os intervenientes do processo, permitindo identificar problemas recorrentes nas empresas construtoras.

Com a análise dos resultados, foi elaborado um conjunto de diretrizes visando à melhoria do gerenciamento de empreendimentos com flexibilização ou personalização de projeto. As diretrizes estão relacionadas aos principais problemas verificados durante a pesquisa, especialmente problemas relacionados à gestão das informações.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Situação da oferta de modificações de projeto

De acordo com os resultados, observou-se a maior ocorrência da comercialização de empreendimentos com customização, onde as empresas ofertavam a flexibilização – diferentes *layouts* de projeto – em conjunto com a personalização – modificações de materiais de acabamento.

A partir da análise dos dados, observou-se que na flexibilização, além da planta padrão de três dormitórios são oferecidas mais opções de *layouts* de plantas. Na flexibilização, os *layouts* de projeto mais ofertados são (em ordem): a cozinha americana; o aumento da sala de estar e a criação de um *closet*, ambos pela eliminação do terceiro dormitório.

Em relação à personalização, os resultados apontaram que as empresas comercializam imóveis que oferecem a flexibilização em conjunto com a personalização do projeto, com opções de *layouts* alternativos e a possibilidade de modificações em acabamentos e instalações. Na personalização, verificou-se que as modificações mais solicitadas são (em ordem): pisos, revestimentos, instalações, alterações de *layout*, metais, louças, bancadas e instalação de banheira.

Na Figura 1, um exemplo da publicidade de venda de apartamentos com flexibilização, com demonstração do projeto original e das opções de *layout*: no projeto original há três dormitórios (a) e nas outras opções o terceiro dormitório é modificado em diferentes situações, para aumento da sala de estar (b) ou criação de um *closet* (c,d).

Figura 1 – Publicidade de empreendimento com flexibilização de projeto (a,b,c,d)

Fonte: Divulgação da empresa

Na Figura 2 é demonstrada uma interface para personalizar o projeto de um imóvel, simulando as modificações requisitadas pelo usuário. Neste empreendimento são ofertados diferentes *layouts* de projeto – flexibilização – e diversas formas de personalizar o imóvel, como inclusão de lavabo e até modificação de pisos.

Figura 2 – Publicidade de empreendimento: interface para personalizar o projeto

Fonte: Divulgação da empresa

Diante dos resultados, verificou-se que cada empresa permite determinadas modificações de projeto. No entanto, observou-se que a maioria das empresas permitia a

escolha de *layouts* mesmo após a execução das paredes. De acordo com a publicidade dos empreendimentos, não é estipulado um prazo máximo para alterações, provocando modificações durante a fase de construção. Estas modificações podem causar demolições, para serviços já executados, além da geração de resíduos, retrabalho e até atrasos no cronograma.

Ainda, considerando a complexidade dos atuais projetos e a ampliação da oferta destes empreendimentos, incluindo edificações para a classe média baixa – com grande número de apartamentos – é demonstrada a importância da gestão das modificações, principalmente a gestão da troca de informações entre os intervenientes.

6.2 Estudo de casos

Tabela 1 – Estudo de casos

Questão	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
1. Coordenação dos projetos	Gerente e Setor de personalização	Setor e gerente de projetos	Sem coordenação; responsável - autor do projeto	Gerente e Setor de personalização
2. Troca de informações	<i>E-mail</i> , reuniões, telefone, extranet; obra- <i>laptops</i> com internet sem fio	<i>E-mail</i> , reuniões, telefone, extranet; obra- <i>netbooks</i> com internet sem fio	<i>E-mail</i> , reuniões, telefone, <i>Software</i> gestão; <i>laptops</i> com internet sem fio	<i>E-mail</i> , reuniões, telefone, extranet; obra- <i>laptops</i> com internet sem fio
3. <i>Softwares</i>	Auto CAD; <i>MS Project</i> ; <i>SketchUp</i>	Auto CAD; <i>MS Project</i>	Auto CAD; <i>MS Project</i> ; <i>Software</i> de gestão com acesso internet	Auto CAD; <i>MS Project</i> ; <i>Software</i> de maquetes virtuais
4. Flexibilização	Oferta de diferentes <i>layouts</i>	Oferta de diferentes <i>layouts</i>	Oferta de diferentes <i>layouts</i>	Oferta de diferentes <i>layouts</i>
5. Personalização	Acabamentos e instalações	Alguns acabamentos	Acabamentos e instalações	Acabamentos e instalações
6. Principais modificações solicitadas pelos compradores	Revestimentos; pisos; metais; instalações; banheira	Aumento da sala de estar e <i>closet</i> ; cozinha americana; revestimentos; pisos; metais	Aumento da sala de estar; cozinha americana; revestimentos; pisos; instalações	Aumento da sala de estar; revestimentos; pisos; metais; instalações
7. Prazo para autorização de modificações	Depende de aprovação do setor	Antes da execução dos revestimentos internos	Até 6 meses antes do habite-se	Depende de aprovação do setor de projetos
8. N° de unidades modificadas	80% personalização	90% flexibilização 50% personalização	50% flexibilização 70%personalização	40% flexibilização 70%personalização
9. Problemas com as modificações de projetos	Atrasos de cronograma e entrega de materiais; retrabalho; perda de material aprox.10%	Gestão da informação; atrasos; estocagem de novos materiais; retrabalho; perda de material aprox.10%	Gestão das modificações; falhas de projeto e execução; retrabalho; perda de material aprox.20%	Falhas de comunicação; falhas de projeto e execução; retrabalho; perda de material de aprox. 15%

Fonte: Elaborada pelos autores

De acordo com as respostas obtidas nas entrevistas e na observação do andamento das obras, verificou-se que a empresa 1 possui um coordenador de projetos e um setor de personalização; e os *softwares* utilizados não permitem a integração do projeto e produção, gerando retrabalho e atrasos na execução. No caso da empresa 2, são utilizados meios tradicionais de comunicação sem *softwares* de gestão, observando-se a falta de integração entre os envolvidos; causando retrabalho, perdas e atrasos na produção. Em relação à empresa 3, não há um controle específico para as modificações; a troca de informações ocorre de maneira informal devido a falta de *softwares* de gestão, causando problemas de retrabalho e perdas, relatados na entrevista. Por último, a empresa 4 possui um gerenciamento das modificações através de um setor específico e de um gerente de projetos, além da utilização de uma extranet de projeto, mas ainda foram constatados problemas devido a falta de informações dos projetos personalizados.

Conforme análise, as empresas possuem métodos diferentes para gerenciar os projetos. Porém, estes métodos se mostraram insuficientes para a demanda de modificações observada; com problemas de retrabalho, perda de material e atrasos. Também, notou-se a falta de TICs e BIM, para integração do projeto com a produção, pois a maioria das empresas possui um processo de projeto tradicional, sem uma efetiva colaboração entre os intervenientes. Outra questão observada é a dificuldade de gerenciamento de empreendimentos com grande número de apartamentos com modificações de projeto; percebendo-se a importância da gestão adequada ao grande volume de informações.

Além disso, outros fatores mostraram-se relevantes para a gestão do processo, tais como, prazos rígidos para as modificações, além de limites para personalização; pois foi detectada a relação da ocorrência de retrabalho e perda de material quando estas questões não eram controladas com rigor.

Desta forma, com a formação de um panorama do mercado imobiliário e com a identificação dos métodos de gestão nas empresas do estudo de casos; este trabalho propõe diretrizes para a melhoria da gestão das modificações de projeto, principalmente para o fluxo de informação, onde foram observados os maiores problemas de gestão das modificações.

6.3 Diretrizes para gestão de projetos com modificações

Como apresentado, no processo de modificações de projeto há diversos intervenientes. Além disso, o projeto ainda é tratado de forma sequencial, com subdivisão dos projetos, gerando uma grande quantidade de informação. Estes fatores ressaltam a necessidade da gestão adequada das informações. Nas empresas pesquisadas, a utilização de TICs é indispensável para comunicação entre os intervenientes.

De acordo com a literatura, através da gestão da informação, podem-se minimizar problemas de retrabalho, desperdício de materiais e mão de obra, além de atrasos de cronograma e aumento do custo da edificação; problemas recorrentes nos casos estudados. Ainda, com a utilização de TICs é possível controlar a execução das alterações no canteiro de obras, com uma atualização mais ágil dos projetos, reduzindo falhas na troca de informações.

Assim, com base nos resultados obtidos, é proposto um conjunto de cinco diretrizes visando à melhoria da gestão das modificações, através do gerenciamento das informações e da gestão do processo. Trata-se de diretrizes aplicáveis para os casos apresentados, bem como, para as demais empresas que oferecem a possibilidade de modificações durante a execução dos projetos. As diretrizes possuem ênfase na comunicação entre os intervenientes. A seguir, são descritas as diretrizes propostas:

- Promover a eficiência da comunicação entre os intervenientes: uso de dispositivos móveis com Internet sem fio, como: *laptops*, *netbooks* e *tablets*. Assim, obtém-se uma comunicação ágil, com dados atualizados e acessíveis à distância.
- Promover a gestão do fluxo de informações: uso de extranets de projeto e *softwares* de gestão para reduzir problemas de comunicação entre o setor de projetos e a obra, além de problemas de retrabalho e perda de material.
- Integrar as informações de projeto e produção: implantação de sistemas BIM para integração das informações em um único arquivo digital, facilitando as atualizações e a gestão do projeto; permitindo a redução de problemas na compra de materiais, com atualização simultânea de quantitativos.
- Estabelecer a coordenação de projetos com modificações: implantação de setor para gerenciar as modificações, e definição de um coordenador de projetos. Assim, pode-se garantir a qualidade do projeto com soluções adequadas, evitando o retrabalho; estimular a colaboração entre os intervenientes, centralizar a tomada de decisões, e controlar o fluxo de informações.
- Definir procedimentos para gestão das modificações: definição de limites para as modificações (prazo para solicitação e lista de itens personalizáveis), além do planejamento da execução das modificações.

7 CONCLUSÕES

A participação do usuário nas definições de projeto já é uma estratégia integrada às ofertas do mercado imobiliário, sendo considerado um diferencial de venda. A flexibilização e a personalização agregam qualidade ao empreendimento, além de proporcionar maior satisfação do usuário; permitindo adequar o projeto às suas necessidades, reduzindo a ocorrência de reformas realizadas durante o ciclo de vida das edificações. Além disso, com a adequação da edificação às necessidades dos usuários, reduz-se a ocorrência de desperdícios durante as reformas. Os desperdícios e perdas ocorrem pela falta de flexibilidade do projeto original e pela falta de um profissional qualificado para as alterações.

De acordo com o estudo, as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas estão relacionadas ao grande fluxo de informações, com aumento dos dados de projeto e aumento do número de intervenientes. Ainda, a falta de integração entre os intervenientes, a falta de coordenação de projetos com modificações e a falta de investimentos em TICs e BIM; são fatores que contribuem para ocorrência de erros de projeto, retrabalho, atrasos e perda de material. Estas falhas são causadoras de problemas no processo de projeto e produção, observados durante o acompanhamento das obras estudadas. Desta forma, o conjunto de diretrizes proposto, visa à eficiência da gestão da comunicação entre os intervenientes e a redução do retrabalho, proporcionando a melhoria da gestão de projetos com modificações.

REFERÊNCIAS

ADESSE, E.; MELHADO, S. B. A coordenação de projetos externa em empresas construtoras e incorporadoras de pequeno e médio portes. In: WORKSHOP BRASILEIRO DE GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 3., 2003, Belo Horizonte. *Anais...* Belo Horizonte: UFMG, 2003.

- BRANDÃO, D. Q. Disposições técnicas e diretrizes para projeto de habitações sociais evolutivas. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 2, jun. 2011.
- BRANDÃO, D. Q.; HEINECK, L. F. M. Estratégias de flexibilização de projetos residenciais iniciadas na década de 1990 no Brasil: tão somente um recurso mercadológico? **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 7, n. 4, p. 71-87, out./dez. 2007.
- CRESPO, C. C.; RUSCHEL R. C. Solução BIM para a melhoria no processo de projeto. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 2007a Campinas, **Anais...** Campinas: V SIBRAGEC, 2007.
- EASTMAN, C.; TEICHOLZ, P.; SACKS, R.; LISTON, K. **BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors**. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 626 p.
- FABRICIO, M. M. O arquiteto e o coordenador de projetos. **Pós - Revista Programa Pós-Graduação Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**, n. 22, p. 26-50, dez 2007.
- KIVINIEMI, A. **Requirements Management Interface to Building product Models**. 2005. 343 f. Thesis (Doctor of Philosophy) - Department of Civil and Environmental Engineering - Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University, 2005.
- KRYGIEL, E.; NIES, B. **Green BIM: successful sustainable design with Building Information Modelling**. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., 2008. 266 p.
- KULADINITHI, K.; TIMM-GIEL, A.; GÖRG, C. Mobile ad-hoc communications in AEC industry. **Electronic Journal of Information Technology in construction – Itcon**, v. 9, p. 313-323, ago 2004.
- LARCHER, J. V. M. **Diretrizes visando à melhoria de projetos e soluções construtivas na expansão de habitações de interesse social**. 2005. 119f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, 2005.
- MANZIONE, L.; MELHADO, S. B. Porque os Projetos atrasam? Uma análise crítica da ineficácia do planejamento de projetos adotada no mercado imobiliário de São Paulo. In: ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 3., 2007, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: UFRGS, 2007.
- MOSCHEN, P. D. C. **Uma Metodologia para Personalização de Unidades Habitacionais em Empreendimentos Imobiliários Multifamiliares**. 2003. 212f. Dissertação. (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós- Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2003.
- OLIVEIRA, G.G. **Coordenação de projetos de obras de edificação: proposta de ferramenta computacional para programação e controle do fluxo de informações com uso de sistema colaborativo**. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Programa de Pós- Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2005.
- OSMANI, M.; GLASS, J.; PRICE, A. Architects' perspectives on construction waste reduction by design. **Waste Management**, v. 28, p. 1147-1158, 2008.
- SANTANA, C.; OLIVEIRA, D.; MEIRA, A. Personalização de imóveis verticais residenciais: um estudo exploratório nas construtoras da cidade de João Pessoa. In: CONGRESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA REDE NORTE NORDESTE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA JOÃO PESSOA, 2., 2007, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa: Cefet/PB, 2007.
- STAHL, L. M. **A customização em massa no mercado imobiliário de Londrina: um estudo multicaso**. 2005. 115f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, 2005.
- STRAPASSON, D. C. **Flexibilidade em projetos de edificações de ensino superior: estudo de caso na UFPR**. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Construção Civil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

APLICAÇÃO DO MECANISMO DA FUNÇÃO PRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO SERIADA NA CONSTRUÇÃO

ISATTO, Eduardo L. (1); ZUCHETTI, Marcelo (2)

(1) NORIE/UFRGS, e-mail: isatto@ufrgs.br (2) DECIV/UFRGS, e-mail: marcelozuchetti@gmail.com

Resumo

O Mecanismo da Função Produção (MFP) foi proposto por Shigeo Shingo como parte do Sistema Toyota de Produção. Ele consiste em um instrumento de análise do fenômeno da produção como uma rede de processos e operações. O propósito deste artigo é demonstrar o uso desta ferramenta para planejar um método de produção a ser utilizado em um canteiro de obras, e identificar possíveis contribuições resultantes de seu uso na construção. O método de pesquisa adotado foi de estudo de caso, conduzido em um empreendimento composto por três prédios residenciais de 19 andares e um comercial. Uma análise crítica do processo de produção da estrutura de concreto armado foi conduzida em um dos prédios residenciais utilizando o MFP. Com base nos problemas identificados, o método de produção foi revisto, e então implementado em um prédio idêntico ao anterior, no mesmo empreendimento, resultando em uma substancial redução do tempo de ciclo de execução entre os pavimentos. O estudo identifica três principais contribuições do uso do MFP na análise da produção em ambiente da construção civil: torna explícitos os distintos tipos de dependências entre as atividades, leva em consideração a existência de ciclos de operação aninhados para fins de planejamento do método de produção, e incentiva o planejamento de operações em ciclos curtos e elevado nível de detalhe como subsídio às equipes na atribuição das tarefas aos seus componentes.

Palavras-chave: Mecanismo da Função Produção, trabalho padronizado, produção enxuta.

Abstract

The Mechanism of Production Function (MFP) was proposed by Shigeo Shingo as part of the Toyota Production System. It is a tool for analyzing the production phenomena as a network of processes and operations. The purpose of this article is to demonstrate the use of MFP to design a production method in a construction site, and to assess the contributions that result from its application to the construction. The research method adopted was case study, which was conducted in a construction site that comprises three residential 19 stories buildings plus a commercial one. A critical analysis of the production process of the concrete structure was performed using the MFP, in one of the three residential buildings. The production method was then revised and implemented in an identical building in the same construction site, resulting in a substantial reduction of the cycle time between stories. The study points out three important contributions that may arise from the use of MFP in construction: it explicits the distinct kinds of dependencies among activities, it takes into account the existence of nested operation cycles while planning the production method, and it enforces the planning of the operation cycles by adopting short cycle times and at a great level of detail, to aid production teams in assigning individual tasks to their members.

Keywords: Mechanism of Production Function, standardized work, lean production.

1. INTRODUÇÃO

O Mecanismo da Função Produção (MFP) foi originalmente proposto por Shigeo Shingo em 1945, consistindo em um método para a análise de sistemas produtivos a

partir da consideração simultânea dos fluxos de materiais (objetos da produção) e de trabalhadores e máquinas (sujeitos da produção). Segundo Antunes Jr. (1994), o MFP é parte fundamental da base conceitual do Sistema Toyota de Produção, sendo a lógica básica de construção teórica do Mecanismo da Função Produção absolutamente geral e aplicável ao planejamento de quaisquer sistemas de produção.

Antunes Jr. (1994) salienta que apesar dos gerentes ocidentais estarem experimentando algumas características do Sistema Toyota de Produção (STP), esses o fazem sem compreender em profundidade as raízes conceituais desse Sistema e suas implicações. Como explica Lillrank (1995), tal deficiência pode afetar profundamente a capacidade de implementar o STP em contextos distintos daquele que lhe deu origem, como por exemplo a construção civil.

Diversos trabalhos foram publicados no sentido de salientar as características do MFP e suas possíveis aplicações na construção civil (como por exemplo KOSKELA, 1992 e ISATTO E FORMOSO, 1998). Mais recentemente, Jørgensen e Emmitt (2008) afirmam que as dificuldades encontradas na transferência dos princípios do STP e da Qualidade Total (sob a denominação de *Lean Production*) ao contexto da construção civil residem fundamentalmente no fato das especificidades desse contexto terem sido amplamente desconsideradas ao longo do processo. Sugerem tais autores o retorno da discussão de alguns conceitos fundamentais do STP, bem como a apresentação de evidências empíricas que comprovem a superioridade desses conceitos no contexto da construção civil.

O presente artigo busca contribuir para esta discussão, tendo por objetivo demonstrar a aplicação do Mecanismo Função Produção no planejamento do método de produção de um processo construtivo, bem como identificar possíveis contribuições resultantes de seu emprego no contexto da construção civil.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. O Mecanismo da Função Produção

O Mecanismo da Função Produção parte da premissa que toda produção pode ser compreendida como uma rede constituída por processos (fluxos de materiais) e operações (fluxos de trabalhadores e máquinas) (Figura 1) (SHINGO, 1989).

Figura 1 – O Mecanismo da Função Produção

Fonte: Shingo (1989)

Na visão de Shingo (1989), processos e operações tem natureza fundamentalmente distinta. Os processos representam a transformação gradativa que deve ocorrer das matérias-primas em direção ao produto acabado, ao passo as operações dizem respeito à sequência de aplicação do trabalho de trabalhadores e máquinas a esses processos. De outra forma, as operações são meios utilizados para acionar os processos, visando a realização da produção. Devido a esta relação de meios e fins, Shingo (1989) é absolutamente claro quanto à precedência que deve ter a análise e as melhorias de processo em relação às operações. Segundo Shingo (1989), melhorias feitas na operação, sem que seja considerado seu impacto no processo podem, na realidade, reduzir a eficiência global.

2.2. Ferramentas para análise e melhoria da produção no contexto do Mecanismo da Função Produção

Em razão das recomendações de Shingo, é natural que a análise da produção se dê segundo cada uma destas visões em separado. Ishiwata (1995) demonstra a aplicação de ferramentas de uso já consagrado no contexto da engenharia de produção para estes fins. A análise de processo emprega o diagrama de processo, onde são representadas as atividades segundo sua natureza (conversão, inspeção, transporte e esperas). A análise da operação pode ser realizada empregando diagramas de operação, semelhantes aos diagramas de processo, e onde são identificadas as atividades acima mencionadas em termos das suas operações principais, auxiliares, preparação e folgas. A operação ainda pode ser analisada de outras formas, visando fins específicos: através de diagramas de operação detalhados onde são identificados os movimentos específicos de cada trabalhador, para conduzir estudos de tempos e movimentos dos trabalhadores, visando aumentar sua eficiência por meio da redução de tempos e movimentos individuais; ou através de diagramas de operação conjunta (ou diagramas homem-máquina), onde a operação conjunta entre trabalhadores e máquinas é analisada segundo o grau de interação entre esses atores, visando a coordenação entre os mesmos. Descrições detalhadas destes diagramas e exemplos de sua aplicação podem ser encontrados em Barnes (1999) e Ishiwata (1995).

Por outro lado, existem ferramentas que permitem a avaliação integrada do método de produção empregado em termos de seus processos e operações. Uma destas ferramentas é o mapeamento do fluxo de valor (MFV) (ROTHER; SHOOK, 2009), que representa tanto o processo produtivo como as operações das equipes e trabalhadores. Isto permite a análise de aspectos ausentes nos diagramas anteriormente citados, como o tempo de ciclo do processo (intervalo entre a produção de produtos sucessivos) e das operações (o tempo de execução de um ciclo de trabalho por um operário ou equipe, geralmente para a produção de uma peça), bem o *lead time*¹ do processo.

Outra ferramenta que permite a análise conjunta de processos e operações é o diagrama de linha de balanço (Figura 2), muito embora esta característica não seja explicitamente abordada na literatura sobre o assunto (p.ex. em MADERS, 1987; MENDES JUNIOR, 1999; ARDITI, TOKDEMIR E SUH, 2002). Assim como o MFV, essa técnica permite a identificação daqueles mesmos parâmetros, apresentando porém a vantagem de identificar cada uma das instâncias do processo (p.ex., as casas) individualmente. Sua aplicação na construção civil está principalmente associada ao planejamento de longo prazo dos empreendimentos (FORMOSO, 2001), no qual a produção é considerada em

¹Por *lead time* do processo se entende o tempo necessário para um componente percorrer todo o processo.

um baixo nível de detalhe, com atividades bastante agregadas e operações ao nível das equipes.

Figura 2 – Processos e operações em um diagrama de linha de balanço

Fonte: Próprios autores

3. MÉTODO DE PESQUISA

O presente estudo foi desenvolvido em um empreendimento composto por 3 torres residenciais e uma comercial, em Porto Alegre/RS, de agosto de 2012 a abril de 2013. Durante o período foi acompanhada a execução de todos os 19 pavimentos da estrutura de concreto armado de uma das torres. Com base em observação direta e entrevistas, foram analisados criticamente os métodos de produção planejados e em execução sob a ótica de seus processos e operações. A partir dessa análise, foram propostas diversas alterações no método de produção, as quais foram implementadas pela empresa ao longo da execução de 16 pavimentos de uma segunda torre idêntica à primeira. A implementação do plano elaborado iniciou-se em novembro de 2012 e se estendeu até o final da fase de execução da estrutura, em abril de 2013. Maiores detalhes quanto ao método empregado e os resultados da pesquisa podem ser encontrados em Zuchetti (2013).

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1. O método de produção planejado segundo processos e operações

Os principais insumos utilizados eram o concreto, o aço para concreto – previamente cortado e dobrado – e vigas e lajes pré-fabricadas. As vigas e lajes eram pré-fabricadas fora do canteiro de obras, transportadas até a obra e armazenadas no térreo da torre. As armaduras dos pilares eram produzidas em uma central específica, dentro do canteiro, e então depositadas no térreo da torre. Posteriormente, tais componentes eram transportados até o local de aplicação por uma grua. A execução da estrutura também empregava um sistema de formas (produzido previamente), que era transferido do pavimento inferior quando da desforma da estrutura.

O processo de execução da estrutura, na forma como foi concebido, está representado na Figura 3. Ele tem início com a liberação do local, quando é realizada a locação dos eixos de referência. Logo após, segue-se a fixação dos galgalhos e das grades dos pilares, sendo em seguida montados os painéis principal e laterais dos pilares, vindos do pavimento inferior. É então posicionada a armadura do pilar, e realizado seu fechamento com a montagem do último painel. Segue-se a concretagem do pilar, seguida de espera mínima de 12 horas para cura preliminar. Na medida em que os pilares vão sendo liberados ocorre a montagem das pré-vigas e, em seguida, a montagem das pré-lajes. Com isto, é liberada a laje para a montagem das instalações elétricas e hidráulicas, e

posteriormente posicionadas as armaduras negativas das lajes e vigas. Naquelas lajes situadas no perímetro externo do pavimento e nos *shafts* ainda se faz necessário o posicionamento das formas de bordas, para então ser realizada a concretagem (“capeamento”) visando solidarização final dos elementos estruturais.

Figura 3 - Diagrama do processo

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

Em função do prazo definido para a execução da estrutura, a produção dos pavimentos foi planejada de forma a atender um tempo de conclusão entre lajes sucessivas (*takt-time*) de sete dias. Como o tempo estimado para a produção de um pavimento em um único lote superava em muito esta duração (estaria entre 10 e 14 dias), cada pavimento teve de ser dividido em dois trechos, separados pela junta de dilatação.

A estratégia de execução das lajes foi planejada de forma a prever tanto uma superposição entre a execução de diferentes pavimentos como também entre trechos, como representado no gráfico de linha de balanço da Figura 4. Com isto, tornava-se possível viabilizar um tempo de ciclo planejado de 7 dias entre pavimentos, compatível portanto com o *takt-time* demandado. Com esta estratégia de execução, verificava-se também a existência de tempos de ciclo associados como os diversos trechos, os quais eram de 4 e 3 dias entre trechos sucessivos².

Figura 4 – Sequência de execução dos pavimentos e trechos segundo o método de produção planejado

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

No que diz respeito ao planejamento das operações, a sobreposição dos trechos demandava a atuação simultânea de duas equipes. A constituição e forma de organização destas equipes não foi objeto de planejamento prévio durante a preparação

2 O que caracteriza um tempo de ciclo médio de 3,5 dias por trecho, equivalente portanto ao tempo de ciclo do pavimento (7 dias) dividido pelo número de trechos (2 trechos).

da produção. Os operários foram inicialmente organizados em uma única equipe de 12 carpinteiros, a qual deveria posteriormente definir sua forma de organização.

De igual forma, não houve um planejamento das operações individuais dos operários, a serem organizadas posteriormente pelos próprios trabalhadores.

4.2. Análise do método de produção como executado

Durante a fase de observação direta da produção foi possível observar que a produção estava ocorrendo em condições distintas daquelas planejadas. Embora houvesse aderência a estratégia de execução da estrutura em trechos, em nenhum dos primeiros 3 pavimentos observados o tempo de ciclo atingiu o *takt-time* necessário de 7 dias, sinalizando futuras dificuldades para se atingir o prazo estabelecido para a obra. O tempo de ciclo efetivamente alcançado entre pavimentos estava em torno de 10 dias, sendo o tempo de execução de cada pavimento em torno de 13 dias.

Em função das distintas especialidades de trabalhadores necessárias, a execução da estrutura de cada trecho havia sido planejada pela empresa com o emprego de seis equipes de cinco tipos distintos: a equipe de carpinteiros antes mencionada, responsável pelas formas e concretagens (equipe A, que atuava simultaneamente em duas frentes de trabalho, realizando os trechos T1 e T2, identificadas por AT1 e AT2), uma equipe para montagem de vigas e lajes pré-fabricadas (equipe B), uma equipe de ferreiros (equipe E, responsável pelos pilares e lajes), e duas equipes de instaladores (elétricos e hidráulicos, respectivamente equipe C e equipe D). A sequência das atividades e os tempos observados para a execução de cada uma das atividades encontram-se representados na Figura 5.

Figura 5 – Sequência e tempos reais de execução das atividades pelas equipes

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

Uma análise mais detalhada das operações mostrou que a equipe A, além de se dividir em duas frentes simultâneas, se organizava em times ainda menores, geralmente na forma de duplas, de maneira a permitir a alocação de tarefas em pequenos lotes, superpondo a execução dos trabalhos dos diferentes times. Sem isto, os tempos de execução dos pavimentos seriam *takt-time* ainda maiores que os 13 dias observados.

A partir da observação direta e de entrevistas, pois possível identificar uma série de possibilidades de melhorias a partir da visão de processos e operações. A primeira dizia respeito à equipe A, a qual se mostrou uma importante restrição da produção, demandando ações que aumentassem sua capacidade (p. ex. via aumento da produtividade) ou reduzissem sua carga de trabalho (p. ex., através da transferência de

conteúdo de trabalho para outras equipes), de forma a permitir o atendimento do *takt-time*.

A segunda constatação dizia respeito à participação das equipes A e E no processo, onde períodos de ociosidade e trabalho se intercalavam em cada trecho, obrigando sua atuação alternada em dois trechos simultaneamente. Isto demandava uma estrita sincronização entre os trechos 1 e 2, envolvendo não apenas as suas datas de início e fim, mas também o momento em ocorria a intervenção de cada uma destas equipes em um determinado trecho.

A terceira possibilidade de melhoria surgiu a partir da constatação de que não existia um ordenamento pré-definido para a execução dos pilares, o que aumentava a necessidade de deslocamento dos operários e de movimentação de materiais, interferências nos fluxos de trabalho e extravio de componentes do sistema de formas.

Uma quarta possibilidade identificada dizia respeito a necessidade de sincronização entre torres distintas. Como o período de montagem dos pré-fabricados era reduzido frente ao tempo de ciclo e uma vez que este tipo de atividade demandava uma equipe especializada (equipe B), a forma encontrada para manter a equipe B em operação durante todo o tempo de ciclo consistia em executar simultaneamente duas torres. Neste caso, criava-se uma dependência entre as duas torres cuja natureza não residia no processo da estrutura em si, mas nas operações realizadas pela equipe B. Isto acarretava maior necessidade de sincronização – agora entre duas torres distintas –, potencialmente aumentando a variabilidade e incerteza desses processos.

4.3. Alterações propostas ao método de produção

A revisão do método de produção iniciou pelo planejamento do processo em maior nível de detalhe, definindo a sequência de execução dos pilares, vigas e lajes, e estabelecendo também o lote de transferência dos mesmos para as atividades seguintes. Exemplos deste planejamento podem ser vistos na Figura 6 (sequência de execução de pilares) e Figura 7 (sequência de execução de vigas e lajes).

Figura 6 – Sequência planejada de execução dos pilares

Fonte: Zuchetti (2013)

Figura 7 – Sequência planejada de execução de vigas e lajes

Fonte: Zuchetti (2013)

A isto se seguiu um estudo detalhado da operação (ao nível das operações individuais dos operários) com principal ênfase na sincronização dentro dos times. Foi observada a operação de cada operário e cada time, e elaborados diagramas de operação conjunta

(BARNES, 1999) como exemplificado na Figura 8. Neste caso, a unidade de tempo considerada para análise foi segundo.

Figura 8 – Exemplo de diagrama de operação conjunta

t _{ac}	t _s	Carp 1	Carp 2	t _{ac}	t _s	Carp 1	Carp 2
15	15	Deslocar até pilar	Deslocar até pilar	255	22	Ligar furadeira	Marcar furo 1 no piso
27	12	Pegar grade	Pegar grade	291	36	Furar furo 1	Marcar furo 2 no piso
40	13	Posicionar grade	Posicionar grade				
74	34	Pregar grade no galsthalho (6 pregos)	Segurar grade para que seja pregada	327	36	Furar furo 2	Marcar furo 3 no piso

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

Com base nestes elementos, foi realizado um novo planejamento das atividades levando em conta a sincronização entre times e equipes (Figura 9). Neste planejamento, o nível de detalhe considerado foi menor, empregando-se como unidade de tempo intervalos fixos de 1 hora cada um. Procedeu-se de maneira semelhante para as demais atividades do processo, em ambos os trechos.

Figura 9 – Exemplo do planejamento da sequência de execução entre times

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

Ao final, foi elaborado um diagrama consolidando todas as atividades e trechos em um pavimento (Figura 10), a qual mostra tanto o processo de execução (o que será realizado em cada intervalo) como as operações (quem realizará o quê) dos diversos times que compunham a equipe A e demais equipes, prescrevendo como atingir um tempo de ciclo entre pavimentos de 5 dias. A escolha pelo tempo de ciclo de 5 dias visava reservar alguma folga em relação ao *takt-time* de 7 dias demandado pelo plano de longo prazo do empreendimento, para atender situações não previstas.

Embora as equipes tivessem características de grupos semiautônomos, distribuindo elas mesmas as atividades entre seus membros de forma dinâmica, ficou claro durante a observação do processo que elas careciam de conhecimento que auxiliasse na definição de como subdividir o trabalho necessário nas tarefas individuais, e subsequentemente atribuí-las aos trabalhadores. Assim, como sugerido por Fazinga (2012), foram elaboradas rotinas de operação detalhada das cada equipe. O planejamento das operações neste nível detalhe não foi realizado visando restringir a autonomia dos operários, mas servir como uma orientação às equipes de como atingir o objetivo

definido pelo tempo de ciclo planejado, nos moldes de um padrão de trabalho voltado a funcionários experientes como sugerido por Kondo (1991). Uma parte da rotina de operação da equipe A é mostrado na Figura 11, a título de exemplo.

Figura 10 – Sequência de execução dos pavimentos e trechos segundo o método de produção proposto

Fonte: Baseado em Zuchetti (2013)

Figura 11 – Exemplo de rotina de operação da equipe

OPERÁRIOS	EQUIPE	DIA 1				DIA 2				DIA 3				DIA 4				DIA 5			
		08h	12h	16h	20h	08h	12h	16h	20h	08h	12h	16h	20h	08h	12h	16h	20h	08h	12h	16h	20h
TOPÓGRAFO	-																				
ENCARREGADO	CONSTRUTORA	gestões (T1)		armaduras pilares (T1)	acomp. Concreto pilares (T1)	gestões (T2)		armaduras pilares (T2)	acomp. Concreto pilares (T2)					confirmação formas				confirmação formas			acompanhamento concretagem
AJUDANTE C1	A	transporte materiais e ferramentas (T1)		concreto pilares (T1)		transporte materiais e ferramentas (T2)		concreto pilares (T2)		limpeza laje (T1)	transporte materiais e ferramentas (T1)		limpeza laje (T2)	transporte materiais e ferramentas (T2)				transporte materiais e ferramentas (T2)			concreto laje
C1 (encarregado)	A	gestões (T1)	comando atividades	concreto pilares (T1)		gestões (T2)	comando atividades	concreto pilares (T2)		comando atividades				comando atividades				comando atividades			concreto laje
C2	A	gestões pilares (T1/T2)	nível nas grades (T1)	desforma vigas in loco pav n-1 e montagem (T2)	retirada cimento e prumos de gravidade pilares (T2)	nível nas grades (T2)	desforma vigas in loco pav n-2 e montagem (T2)	retirada cimento e prumos de gravidade pilares (T2)		desforma e ajustes gestões pavimento inferior (T3/T2)				SETUP							concreto laje
C3	A	desforma pilares pav n-1 (T1)	forma pilares (T1)	concreto pilares (T1)	desforma pilares pav n-2 (T2)	forma pilares (T2)	concreto pilares (T2)	forma de borda, emenda laje, calhas dos shafts, reboco sacada e cancela gás (T1)		forma de borda, emenda laje, calhas dos shafts, reboco sacada e cancela gás (T2)				forma de borda, emenda laje, calhas dos shafts, reboco sacada e cancela gás (T2)							concreto laje
C4	A	desforma pilares	forma pilares (T1)	concreto pilares	desforma pilares	forma pilares (T2)	concreto pilares	forma de borda, emenda laje, calhas dos shafts,		forma de borda, emenda laje, calhas dos shafts,				forma de borda, emenda laje, calhas dos shafts,							concreto laje

Fonte: Zuchetti (2013)

5. CONTRIBUIÇÕES DA APLICAÇÃO DO MFP NA CONSTRUÇÃO

Sob a ótica da empresa, a principal contribuição obtida a partir da aplicação do MFP no caso estudado foi a efetiva redução no tempo de ciclo de execução da estrutura. Durante a implementação, o tempo de ciclo de cinco dias foi atingido em duas oportunidades (no 8º pavimento, executado em janeiro de 2013, e no 13º pavimento, executado em fevereiro de 2013). Com a implementação do método, foi possível reverter a situação anterior e realizar uma média de um pavimento a cada 7 dias, atendendo assim o *takt-time* necessário, e confirmando a utilidade da aplicação do MFP para fins da elaboração do novo método de produção.

O presente estudo identificou ainda três contribuições relevantes a partir da aplicação do MFP para o planejamento do método de produção sob o ponto de vista teórico, descritas a seguir.

5.1. Dependências devido ao processo e dependências devido à operação

A visão da produção como uma rede de processos e operações ressalta um importante aspecto observado no estudo: as dependências entre atividades não decorrem apenas de razões associadas com o processo (Figura 3), como por exemplo a necessidade de executar os pilares antes das vigas, mas também por razões associadas às operações, como por exemplo a necessidade da equipe A concluir os pilares do trecho T2 para poder iniciar as formas das lajes do trecho T1. O estudo sugere que este tipo de dependência múltipla, característica de processos de natureza repetitiva, resulta na necessidade de coordenação simultânea de toda a rede de processos e operações que compõe a produção, de forma a garantir uma sincronização entre os objetos e sujeitos do trabalho. Isto contradiz a visão geral empregada no planejamento de projetos de que as dependências entre atividades devem ser modeladas como dependências de processo, através de técnicas como as redes de atividades, sendo as dependências entre operações resolvidas posteriormente, por exemplo através de algoritmos de nivelamento de recursos.

5.2. Ciclos de operação aninhados

O estudo aponta para a necessidade de se levar em consideração ciclos aninhados (ciclos de operação que se manifestam dentro de outros ciclos), os quais também devem ser adequadamente sincronizados em seus vários níveis. No que diz respeito ao processo investigado, já inicialmente se verificava a existência de ciclos definidos pelo intervalo dado pela conclusão de pavimentos sucessivos, e de trechos sucessivos. Porém, durante a realização do estudo tornou-se evidente a necessidade de um planejamento mais detalhado, incluindo ciclos entre elementos, tais como pilares e lajes. No tocante às operações, também seus ciclos e sua sincronização tiveram de ser analisados com maior detalhe, incluindo não apenas os ciclos de operação das equipes (e a sincronização entre elas), mas também dos pequenos grupos – “times” – (e a sincronização entre eles), e operários individualmente. Diagramas de operação conjunta se mostraram especialmente úteis para sincronização das operações nos seus diferentes níveis.

5.3. Planejamento detalhado da operação como subsídio à organização das equipes

Partindo da premissa que as equipes operam de forma semiautônoma, a consideração de ciclos curtos de operação mostra-se fundamental para um planejamento e controle mais efetivo por parte dessas equipes, tornando assim mais ágil o processo de identificação de eventuais desvios que dificultem atingir a meta planejada (expressa pelo tempo de ciclo do pavimento). Fazinga (2012) sugere que tais tempos sejam explícitos, e considerados com um dos objetivos que devem integrar os padrões de trabalho.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo ilustra o uso do Mecanismo da Função Produção, proposto por Shigeo Shingo no contexto do Sistema Toyota de Produção, para fins de análise e implementação de melhorias em processos da construção, através de um estudo de caso do processo de execução de estrutura de concreto armado. A aplicação do MFP resultou em melhorias consideráveis no que diz respeito a produtividade e prazos envolvidos no processo estudado, reduzindo de dez para cinco dias o tempo de ciclo na execução dos pavimentos. O estudo também identifica contribuições que podem advir da aplicação do MFP aos processos da construção civil.

7. REFERÊNCIAS

- ANTUNES JR., José Antônio Valle. O Mecanismo da Função Produção: a Análise dos Sistemas Produtivos do Ponto-de-Vista de uma Rede de Processos e Operações. **Produção**, 4 (1), junho 1994. p.33-46.
- ARDITI, David; TOKDEMIR, Onur B.; SUH, Kangsuk. Chalenges in Line-of-Balance Scheduling. **Journal of Construction Engineering and Management**. November/December 2002. p.545-556.
- BARNES, R. M. **Estudo de movimentos e tempos: projeto e medida do trabalho**. 6^a. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1999.
- FAZINGA, Wanessa. R. **Particularidades da construção civil para implantação do trabalho padronizado**. Universidade Estadual de Londrina, 2012. Dissertação de mestrado.
- FORMOSO, Carlos T. (org.) **Planejamento e Controle da Produção em Empresas de Construção**. Porto Alegre, RS: Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação (NORIE), 2001.
- GOLDRATT, E. M.; COX, J. **The Goal: A Process of Ongoing Improvement**. 3^a. ed. Great Barrington, MA: North River Press, 2004.
- ISHIWATA, Junichi. **IE For the Shopfloor**. Portland: Productivity Press, 1991.
- ISATTO, Eduardo L.; FORMOSO, Carlos T. Design and Production Interface in Lean Production: a Performance Improvement Criteria Proposition. **Proceedings of the IGLC-6**. Guarujá, Brazil: International Group of Lean Construction, 1995.
- JØRGENSEN, Bo; EMMIT, Stephen. Lost in Transition: the transfer of lean manufacturing to construction. **Engineering, Construction and Architectural Management**, (15) 4, 2008. p. 383-398.
- KONDO, Yoshio. **Human Motivation**. Tokyo, 3A Corporation, 1991.
- KOSKELA, Lauri. **Application of the new production philosophy to construction**. Stanford, CA: Stanford University, 1992. CIFE Technical Report n. 72.
- LILLRANK, Paul. The transfer of management innovations from Japan. **Organization Studies**, (16) 6, 1995. p. 971-989.
- MADERS, Berenice. **Técnica de programação e controle da construção repetitiva – Linha de Balanço: Estudo de caso de um conjunto habitacional**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 1987. Dissertação de mestrado.
- MENDES JUNIOR, Ricardo. (1999). **Programação da produção na construção de edifícios de múltiplos pavimentos**. Universidade Federal de Santa Catarina, 1999. Tese de doutorado.
- ROTHER, M.; SHOOK, J. **Learning to see**. (Version 1.) Cambridge, MA: Lean Enterprise Institute, 2009.
- SHINGO, S. **A study of the Toyota production system from an industrial engineering viewpoint**. Cambridge, MA: Productivity Press, 1989.
- ZUCHETTI, Marcelo. **Execução de Estrutura de Concreto com Elementos Pré-Fabricados: Proposta de Método para Organização dos Processos Visando Redução do Tempo de Ciclo**. Porto Alegre, RS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013. Trabalho de Diplomação.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO PROCESSO ORGANIZACIONAL DE PROVISÃO DE HIS: CASO DE LONDRINA-PR

TAUBE, Jaqueline(1); HIROTA, Ercília Hitomi(2)

(1) Universidade Estadual de Londrina-UEL, e-mail: jaquetaube@hotmail.com (2)

Universidade Estadual de Londrina-UEL, e-mail: ercilia@uel.br

RESUMO

Pesquisas indicam que as Habitações de Interesse Social – HIS desenvolvidas no Brasil não tem atendido as reais necessidades dos clientes finais, o que gera a necessidade de adaptações no ambiente construído feitas pelos próprios usuários resultando em habitações com baixa qualidade. Uma solução alternativa seria utilizar a estratégia de customização em massa – CM na produção de casas pré-fabricadas que permite proporcionar aos clientes finais uma gama de opções de produtos, com base nas suas necessidades, com custos e tempo de entrega similar ao alcançado na produção em massa, e assim afetar de forma significativa a maior retenção e satisfação dos clientes atendidos. Este artigo tem como objetivo identificar os pontos críticos do processo de seleção e provisão de habitações a famílias com renda inferior a R\$1.600,00 e discutir os pontos propícios à implementação da CM a partir do mapeamento do fluxo organizacional da Companhia de Habitação da cidade de Londrina-PR, COHAB_LD, companhia responsável pelo cadastro e provisão de HIS na região de Londrina. O artigo apresenta resultados parciais de pesquisa vinculada a dissertação de mestrado da autora principal. A estratégia de pesquisa adotada é o estudo de caso realizado na COHAB_LD. Como resultado, este artigo apresenta os pontos críticos do fluxo organizacional assim como oportunidades para proporcionar a customização em massa para habitação de interesse social.

Palavras-chave: Customização em massa, Habitação de Interesse Social, Mapeamento de processo.

ABSTRACT

Research indicates that Low Income Housing developed in Brazil has not been effective in attending the final customers' real necessities. As a consequence, adaptations in the built environment are made by the dweller, resulting in low quality housing. An alternative solution the use Mass Customization strategy – MC to the production of prefab houses. The MC can provide a wide range of product options to the final customers, based on their necessities, with cost and schedule similar to the mass production, therefore, affecting significantly the satisfaction and retention of clients served. The purpose of this article is to identify critical points of housing provision and selection process focused on families with income below R\$ 1600,00, as well as discuss propitious points to the implementation of MC in the organizational flow mapping of the Housing Company of Londrina-PR, COHAB_LD. This company is responsible for the records and provision of SIH in Londrina. This article shows the partial results from a research linked to the main author Master Thesis. The research strategy adopted is the case study performed at COHAB_LD. Finally, this article shows the critical points of the organizational flow as well as opportunities in order to provide the mass customization into social interests housing development.

Keywords: Mass customization, Social Interest Housing, Process Mapping.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a comunidade acadêmica tem desenvolvido diversos estudos sobre as habitações de interesse social (HIS) brasileiras, tema este de grande importância econômica e social, já que o país apresenta um amplo déficit habitacional, que afeta

fortemente a população de menor renda (BRANDÃO, 2002; CIUFFOLINI; SHIMBO, 2013). Muitos destes estudos têm como foco principal a melhoria destas unidades habitacionais, visto que muitos deles revelam que as HIS não têm atendido as reais necessidades dos diversos usuários destes empreendimentos (BONATTO et al., 2011; CIUFFOLINI; SHIMBO, 2013; LIMA et al., 2011).

Os empreendimentos habitacionais de interesse social (EHIS), em sua maioria, são constituídos por unidades habitacionais padrão (BONATTO et al., 2011; BRITO et al., 2011; CIUFFOLINI; SHIMBO, 2013; LIMA et al., 2011) que muitas vezes são replicadas em diversas partes do país, desconsiderando não só as diferentes características climáticas, geográficas e culturais (CIUFFOLINI; SHIMBO, 2013) como também as diferenças de cada família. Também não se observam diferenças entre as unidades dos diferentes programas habitacionais (BONATTO et al., 2011).

As unidades habitacionais padrão, unidades estereotípicas, definidas a partir de um perfil familiar-padrão, não são adequadas (BRANDÃO, 2002), pois tem se observado, nos últimos anos, variação na composição familiar e no tamanho das famílias; mudanças socioeconômicas, inclusão da possibilidade de trabalho em casa e também o desenvolvimento tecnológico de eletrodomésticos, equipamentos para o lar e a inserção do computador no ambiente familiar (BRANDÃO, 2002; LEITE; HEINECK, 2012). Essas constatações evidenciam que as famílias possuem necessidades diferentes e são levadas a fazer modificações e ampliações em suas casas para que as unidades se adequem às suas necessidades. Contudo estas unidades também não são preparadas para tais intervenções, o que acarreta baixa qualidade e alto custo (BRANDÃO, 2011).

A necessidade por mais espaço devido à inadequação do espaço habitacional foi identificada por Bonatto et al. (2011) como o principal motivo para os usuários não permanecerem nos imóveis, enquanto que a possibilidade de ampliações e reformas é vista como um ponto que caracteriza melhoria no estilo de vida dos usuários.

Além destes problemas, os EHIS apresentam, também, baixa qualidade arquitetônica (BRANDÃO, 2011; BRITO et al., 2011; CIUFFOLINI; SHIMBO, 2013; LIMA et al., 2011) razão de forte crítica da produção habitacional brasileira (LIMA et al., 2011). Todos estes problemas acarretam em reclamações e insatisfação dos usuários (LIMA et al., 2011) e, por consequência, ocasionam também baixa retenção do imóvel, o que prejudica as programas habitacionais.

Logo, verifica-se a necessidade de agregar mais valor ao produto. Uma alternativa é utilizar a estratégia de customização em massa – CM na produção de casas pré-fabricadas. A CM pode ser definida como uma estratégia que permite proporcionar aos clientes finais uma gama de opções de produtos, com base nas suas necessidades, com custos similares ao alcançado na produção em massa (HART, 1995; PINE, 1993) e, assim, afetar de forma significativa a maior retenção e satisfação dos clientes atendidos.

Com base nesta problemática o objetivo deste trabalho consiste em identificar os pontos críticos do processo de seleção e provisão de habitações a famílias com renda até R\$1.600,00 e discutir os pontos propícios à implementação da CM a partir de um estudo de caso do mapeamento do fluxo organizacional da companhia de habitação da cidade de Londrina-PR, COHAB_LD, companhia responsável pelo cadastro e provisão de HIS na região de Londrina. Atualmente, 15.500 famílias com renda até 1,5 salários mínimos, não possuem habitação na cidade de Londrina-PR (COHAB_LD/2013).

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada, primeiramente, a pesquisa bibliográfica para uma clara compreensão do conceito de CM e suas implicações no

contexto da construção habitacional. A coleta de dados foi realizada por meio de análise de documentos da COHAB_LB, a partir do cadastro da população interessada até o momento de entrega das unidades habitacionais; entrevistas com a responsável pelo Departamento de Assistência Social da companhia e por este processo, e mapeamento do processo de provisão.

2 CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA - CM

O termo customização em massa foi, primeiramente, discutido por Stanley Davis em 1987, no seu livro *Future Perfect* onde ele argumenta que os produtos poderiam ser fabricados com as especificações dos clientes, como na economia pré-industrial; e com o custo de um item produzido em massa, como na economia de mercado de massa (DURAY et al., 2000; SILVEIRA et al., 2001).

Pine (1993) define CM como uma estratégia que permite a produção de uma ampla variedade a um baixo custo e complementa ainda que esta é uma nova visão dos negócios, que tem como objetivo identificar e satisfazer os desejos e as necessidades individuais dos clientes sem sacrificar a eficiência, eficácia ou o baixo custo. Pine argumenta ainda, juntamente a outros autores, que esses objetivos da CM são atingidos com o uso de tecnologias de informação e processos flexíveis de trabalho. (GILMORE; PINE, 1997, PINE et al., 1995).

Já para Hart (1995) o conceito tem duas definições distintas. A primeira delas é definida como a capacidade de fornecer o que os clientes querem, quando, onde e como eles querem. Trata-se de um conceito visionário, pois as empresas não conseguem alcançá-lo, em sua plenitude. A outra é definida como a capacidade de fornecer aos clientes uma variedade de produtos, que podem ser customizados individualmente, a partir da necessidade do cliente, a um custo baixo, assim como no sistema de produção em massa, por meio de estruturas organizacionais e processos flexíveis. Esta é uma definição prática e também mais viável (HART, 1995).

Duray et al. (2000), em um estudo empírico, verificaram que a CM pode ser obtida na prática por meio da modularidade, que permite que os produtos sejam produzidos em larga escala, mantendo os custos de produção mais baixos, e da identificação estratégica do ponto de envolvimento do cliente no processo de desenvolvimento do produto (PDP).

2.1 Ponto de envolvimento do cliente na customização em massa

O ponto de envolvimento do cliente é um fator determinante na implementação da CM, já que o atendimento às necessidades específicas dos usuários tende a aumentar significativamente o custo do produto. Duray et al (2000) definem o grau de customização do produto de acordo com o ponto de envolvimento do cliente, no processo de produção: *design*, fabricação, montagem e uso. Quanto mais cedo, mais customizado será o produto.

Já Mintzberg (1988) apud Duray et al. (2000) que também se apoia neste raciocínio, classifica as formas de customização em três categorias, com os respectivos pontos de envolvimento do cliente:

- **Pura:** envolvimento do cliente desde o projeto até o uso do produto, altamente customizado;

- **Adaptadas:** envolvimento do cliente no ponto fabril, onde os produtos padronizados são alterados para atender as necessidades dos clientes;
- **Padronizadas, ou estratégia de customização padronizada:** envolvimento do cliente no ponto de montagem e entrega, onde o cliente escolhe as características desejadas a partir de uma lista de opções padrão; apresenta grau baixo de customização, pois a configuração customizada acontece através da organização dos componentes padronizados.

O ponto de envolvimento do cliente, originalmente denominado de *Order Penetration Point-OPP*, é definido como um ponto na cadeia de produção de um produto, onde o produto é associado à ordem específica do cliente (OLHAGER, 2003), ou seja, momento em que a ordem do cliente entra na cadeia de valor. Às vezes, também, é chamado de *Customer Order Decoupling Point – CODP*.

A abordagem do DPD divide o produto em duas partes, a anterior e a posterior a ordem do cliente (FEITZINGER; LEE 1997), essa divisão acontece na determinação do OPP, e a sua posição pode variar de acordo com a estratégia da empresa. Na etapa anterior devem se concentrar as tarefas da parte padronizada do produto, enquanto que na etapa posterior ao envolvimento do cliente devem se concentrar as tarefas da parte customizada do produto.

A customização a montante aumenta o nível de customização como também o tempo de produção, enquanto que a jusante aumenta o nível de padronização (OLHAGER, 2003). A chave para customizar em massa é adiar a tarefa de diferenciação do produto, para um cliente específico, até o ultimo ponto possível na rede de abastecimento (FEITZINGER e LEE, 1997). A eficiência do adiamento requer esforço coordenado das equipes de projeto e de produção (ROCHA; KEMMER, 2013).

3 MÉTODO

Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado em desenvolvimento, da autora principal, cujo objeto de pesquisa é o processo de seleção e provisão de HIS. Para realização desta pesquisa a estratégia utilizada foi o estudo de caso, que segundo Yin (2005) é adequado quando se analisa um fenômeno contemporâneo, em que se busca analisar, de forma detalhada e em profundidade, um fenômeno dentro de seu contexto. Esta estratégia tem a capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências, como, artefatos, entrevistas e observações e na qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre o fenômeno. O estudo foi desenvolvido no Departamento de Assistência Social da Companhia de Habitação de Londrina-PR, COHAB_LD, setor responsável pelo envolvimento com o cliente final, desde o cadastro até provisão de HIS, na cidade de Londrina.

O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas. A primeira consistiu em entrevista semiestruturada com a responsável pelo Departamento de Assistência Social da COHAB_LD e coleta de documentos que envolvem os candidatos aos EHIS, desde a etapa de cadastro até o momento de entrega das unidades habitacionais. O objetivo foi identificar como acontece o processo de seleção e provisão da HIS.

Na segunda etapa, foi realizada análise dos dados coletados na entrevista e nos documentos fornecidos pela companhia; e também elaborado um mapa de fluxo organizacional, atual, do processo de provisão de HIS, com o objetivo de organizar e identificar oportunidades e barreiras para participação dos usuários no processo estudado.

Já na terceira etapa, foi realizada a validação do mapa do processo de provisão de HIS, dividida em duas fases. A primeira delas constituiu em três rodadas de exposição e discussão do mapa, com a participação de uma arquiteta, mestrande da mesma linha de pesquisa da autora principal deste artigo, que participou da elaboração e aplicação da entrevista. E a segunda foi realizada a partir de exposição e discussão do mapa, seguida de outras duas reuniões com a profissional responsável pelo Departamento de Assistência Social da COHAB_LD: uma para tirar algumas dúvidas que ainda restaram sobre o processo e a outra de validação do mapa. Nos intervalos entre as exposições e discussões o mapa era refeito, visando aprimorar o fluxo, até a validação final. O objetivo foi elaborar e validar o mapa de fluxo do processo atual.

Na quarta etapa foi feita a análise do fluxo do processo de provisão da HIS, com a identificação dos pontos críticos do fluxo organizacional e também das oportunidades de customização em massa para HIS.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 apresenta o fluxo obtido neste estudo. Na análise dos dados coletados, buscou-se identificar o ponto de envolvimento do cliente, as informações do cliente que entram no processo de provisão, e principalmente, os seus pontos críticos e pontos propícios à implementação da CM.

O processo tem início com a procura dos interessados, clientes/usuários, com idade acima de dezoito anos, junto à COHAB, mais especificamente, ao setor de atendimento ao público da COHAB, para fazer o cadastro na companhia; ou pela mobilização, feita pela própria companhia, das famílias que vivem em áreas de risco, insalubres e/ou irregulares.

Durante o atendimento para o cadastro, é verificada a renda da família e se o interessado possuiu cadastro no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT da Caixa Econômica, ou seja, se o candidato já fez financiamento de imóvel ou foi beneficiado por programa social de habitação; e no Cadastro Único para programas sociais. A existência de cadastro no CADMUT impede o interessado de ser beneficiado por programa social de habitação. No entanto, ele ainda pode se cadastrar por meio da Ficha de Cadastro de Pessoa Física – FCR da companhia, para financiar 100% da habitação, caso a companhia tenha empreendimentos para essa população.

Podendo ser beneficiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, o futuro beneficiário preenche a FCR, e informa qual é a renda da sua família. Se a renda familiar identificada for de até R\$ 1.600,00, o usuário se enquadra na faixa de habitação prioritariamente atendida pela COHAB-LD e continua no processo de seleção. Caso a renda familiar seja de R\$ 1.600,00 a seis salários mínimos, o usuário continua no processo de seleção, mas em uma outra faixa do PMCMV. Como o foco deste artigo é a faixa de renda até R\$ 1.600,00, as demais faixas são relatadas neste trabalho, somente com intuito de compreender o processo como um todo.

Ainda durante o cadastro, o usuário precisa informar se possui o Cadastro Único, cadastro necessário para participar de programas sociais, e se ele está atualizado. Após finalizar o cadastro, ele recebe as devidas instruções e espera as próximas etapas do processo. Os FCR's são arquivados em ordem numérica.

Antes de abrir um processo de seleção de famílias para um determinado empreendimento, a COHAB_LD faz uma análise de viabilidade, em que se levanta a demanda populacional do local a ser implantado, assim como os equipamentos

necessários para atender esta população; após análise é emitido um relatório, que permite abrir o processo de seleção, caso haja demanda e os demais quesitos necessários.

Após abertura do processo, são consideradas candidatas apenas as famílias que atendem ao requisito de territorialidade, ou seja, residem no raio de 2,5 Km do local em que será implantado o EHIS. Este processo recomeça a cada empreendimento lançado e os que não atendem a este requisito continuam esperando o próximo ciclo, e assim sucessivamente. Então, são solicitados os documentos comprobatórios de toda a família: pessoais, de renda, composição familiar, endereço e Cadastro Internacional de Doenças – CID, se houver. Aqueles que apresentarem pendências devem saná-las e os que não se enquadrarem nesta faixa do programa devem retornar ao início do processo em outra faixa de atendimento ou sair do processo. Ou seja, novamente são verificados os requisitos das famílias.

Na próxima etapa, é verificado o atendimento aos critérios do PMCMV, sendo três critérios nacionais (famílias residentes em áreas de risco ou insalubres, com mulheres responsáveis pela unidade familiar, com idosos ou pessoas com deficiência) e três locais (territorialidade, famílias com residência fixa no Município de Londrina pelos últimos cinco anos e em situação de vulnerabilidade social). Nesta etapa são selecionados a continuar neste processo os que atendem a todos os critérios, ou os que mais atenderem conforme demanda e tamanho do empreendimento.

Para os que continuam, neste ciclo do processo, a Assistência Social da COHAB agenda e faz uma visita às famílias para verificar a condição de moradia e os indicadores de vulnerabilidade, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IPARDES¹, em 2012, e os critérios do PMCMV. Após visitas é emitido um parecer social que identifica quais são as famílias prioritárias no processo, mediante a triagem e hierarquização das famílias. De acordo com a ordem hierárquica obtida, a COHAB seleciona as famílias com base no número de unidades a serem oferecidas. O número selecionado é 30% maior do que o de unidades para que ao final do processo não falem famílias para as unidades entregues, já que as famílias podem, ainda, apresentar pendências ou, mesmo, não se enquadrar em todos os requisitos do programa, verificados nas etapas seguintes. O público que não é prioridade aguarda os próximos empreendimentos.

Os selecionados são indicados para a Caixa Econômica Federal – CEF fazer análise do perfil das famílias, considerando: o CADMUT, novamente, o Cadastro Nacional de Inadimplência - CADIN e a renda familiar. Em uma etapa paralela a esta o empreendimento em desenvolvimento normalmente já se encontra com 60% da obra concluída.

Após esta análise do perfil das famílias é encaminhado para a COHAB a lista com os perfis que foram aprovados pela CEF e então a companhia de habitação envia os documentos dos aprovados para nova análise da CEF. Após esta nova análise a CEF encaminha nova lista para a COHAB com o nome dos habilitados para receber as unidades. Aqueles que apresentarem pendências, ou que não se enquadrarem nesta faixa do programa devem retornar ao início do processo em outra faixa de atendimento ou sair do processo.

¹ Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social

Figura 1 - Mapa do fluxo organizacional do processo de provisão de HIS em Londrina-PR

Somente após esta triagem as famílias contempladas são identificadas, mediante a compatibilização entre seleção dos habilitados pela CEF, o número de unidades entregues e a hierarquia estabelecida anteriormente. As famílias não contempladas retornam para o início do processo, enquanto que as contempladas são divididas em 2 grupos: as famílias com pessoas idosas e/ou com necessidades especiais, são consideradas prioritárias para que recebam as casas que possuam melhor acesso, entre a rua e a unidade habitacional, embora todas as unidades sejam projetadas para atendê-las; e as demais famílias são contempladas por sorteio das unidades restantes, realizado pela CEF.

O processo é finalizado com a assinatura dos contratos pelas famílias e o lançamento dos dados das mesmas no sistema pela CEF e COHAB, com consequente entrega das chaves.

A análise das informações coletadas e o mapeamento do processo de seleção e provisão de HIS permitiram identificar, até o momento, que as informações coletadas sobre os usuários são superficiais e que há oportunidades de melhoria no processo.

Com exceção das informações coletadas na FCR sobre as preferências dos clientes quanto ao tipo de imóvel, quantidade de quartos e região de interesse, as demais informações coletadas, se limitam aos dados pessoais, composição, condições de saúde e renda familiar, e as características do domicílio atual. Observa-se, então, que durante o processo não são coletadas informações como o número e as dimensões dos cômodos; área da edificação e os espaços necessários para atender as necessidades de cada família, relacionados à adequação do espaço ambiental, apontado por Bonatto et al. (2011) como o principal motivo para retenção das unidades. Estas informações se referem também as principais modificações levantadas por Brandão (2011).

O mapeamento do processo indica também que a definição das famílias contempladas só se efetua nas etapas finais, coincidindo com a fase final de execução do empreendimento, o que inviabiliza a consideração de necessidades específicas da família no processo de desenvolvimento do produto. Além disso, a designação das casas é feita por meio de sorteio, pela CEF.

Para aumentar a retenção das famílias nas unidades habitacionais, considera-se importante aumentar a eficácia no atendimento às necessidades dessas famílias, o que implica em abordar, de forma simultânea e convergente os dois processos: de desenvolvimento do produto, incluindo a produção das habitações e de seleção das famílias.

No que se refere ao desenvolvimento do produto, um dos aspectos a ser considerado é a tecnologia construtiva adotada: a tecnologia tradicional para a produção habitacional em larga escala demanda longo período de produção e implica na gestão de uma grande variedade de recursos. Essas duas características impõem sérias restrições à designação de unidades habitacionais específicas a famílias devidamente identificadas.

Entretanto com a adoção de tecnologia pré-fabricada, o OPP do cliente, ou a definição das famílias poderia ser próximo à fase final das unidades, no qual os módulos das unidades seriam definidos pelos clientes, segundo as suas necessidades, em uma fase anterior a de montagem das moradias.

Com relação à seleção das famílias, observa-se o quão segmentado é o processo e que o mesmo poderia ser sintetizado, evitando retrabalhos. A etapa de entrega de documentos feita pelos usuários poderia ser feita junto ao cadastro do interessado, que acarretaria em encurtamento do processo entre as etapas de identificação da territorialidade e a

primeira lista dos participantes da seleção, público prioridade; assim como o envio do nome das famílias selecionadas poderia ser feita junto com o envio dos documentos, das respectivas famílias, pela COHAB para as análises da CEF, que reduziria as etapas entre a indicação das famílias feitas pela COHAB à CEF e a lista das famílias habilitadas, encaminhada pela CEF à COHAB. A redução nas etapas do processo de seleção permitiria a antecipação do OPP no PDP. O processo poderia, também, ser adaptado ao OPP do cliente se as ferramentas de coleta de dados fossem adaptadas para, também, capturar os requisitos destes clientes e de como estas seriam inseridas no PDP.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CM pode ser uma maneira de agregar mais valor ao produto para o cliente final e desta forma obter maior retenção das unidades. A interação entre os dados coletados do cliente e o ponto de envolvimento com o processo são cruciais para implementar a CM, pois estes proporcionam o conhecimento das necessidades de cada cliente e o momento em que elas são inseridas no PDP, desde que o processo esteja preparado para isso.

Os resultados obtidos até o momento na pesquisa relatada neste artigo mostram que, mesmo dentro das limitações encontradas, é possível implementar melhorias nos processos de seleção de famílias e de desenvolvimento do produto de forma a buscar a CM. Mas para que a implementação desta abordagem seja viável em EHIS é necessário que os produtos ou seus componentes sejam modulares e desta forma possam ser produzidos em larga escala, como na produção em massa, que permite a redução dos custos do produto.

Na continuidade desta pesquisa, mais uma etapa já foi concluída, na qual foram levantados os requisitos dos clientes por meio de uma Avaliação Pós-Ocupação – APO, realizada em um empreendimento destinado a população com a mesma faixa de renda da população analisada no estudo de caso aqui apresentado. Posteriormente, será realizada uma oficina com *experts* com o objetivo de delinear o modelo do processo de provisão de HIS e delimitar o escopo de CM para este tipo de habitação, baseado na literatura de CM, nos requisitos dos clientes levantados e no mapeamento do processo apresentado; em seguida, será realizada uma análise cronológica do mapa do processo de provisão de HIS com intuito de sincronizá-lo com o processo de projeto e análise dos OPPs; e então propor um modelo de processo de provisão de HIS adaptado a CM de casas pré-fabricadas. E, por fim, a validação do modelo proposto por profissionais envolvidos no processo de provisão de HIS em Londrina.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a CAPES, que através de seu Programa de concessão de Bolsas e financiamento à pesquisa tem possibilitado o desenvolvimento de nossos trabalhos; e a COHAB_LB pelas informações fornecidas.

REFERÊNCIAS

- BONATTO, F. S.; MIRON, L. I. G. FORMOSO, C. T. Avaliação de empreendimentos habitacionais de interesse social com base na hierarquia de valor percebido pelo usuário. **Revista Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 67-83, jan./mar. 2011.
- BRANDÃO, D. Q. Disposições técnicas e diretrizes para projeto de habitações sociais evolutivas. **Revista Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 73-96, abr./jun. 2011.

- BRANDÃO, D. Q. Personalização do produto habitacional: novas demandas e resposta das tecnologias de construção. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 22., 2002, Curitiba. **Anais...** Curitiba: ABEPRO, 2002. p. 1-8.
- BRITO, J. N. de S.; FORMOSO, C. T.; ECHEVESTE, M. E. Análise de dados de reclamações em empreendimentos habitacionais de interesse social: estudo no Programa de Arrendamento Residencial. **Revista Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 4, p. 151-166, out./dez. 2011.
- COHAB/LD. **PMH – Plano Municipal de Habitação**: Gestão 2013-2016. Londrina, Paraná, 2013. Disponível em: <http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/cohab/regularizacao_fund>. Acesso em: 07 mai. 2014.
- CIUFFOLINI, M. A.; SHIMBO, L. Z. Políticas urbanas e habitacionais e seus efeitos sociais. Um estudo do Programa “Minha Casa, Minha Vida” no Brasil e na Argentina. In: BONELLI, M. da G.; LANDA, M. D. V. de (Org.). **Sociologia e mudança social no Brasil e na argentina**. São Carlos: Compacta Gráfica e Editora, 2013. p. 241-270.
- DURAY, R.; WARD, P. T.; MILLIGAN, G. W.; BERRY, W. L. Approaches to mass customizations and empirical validation. **Journal of Operations Management**, v.18, p.605-625, 2000.
- FEITZINGER, E.; LEE, H. L. Mass customization at Hewlett-Packard: The Power of Postponement. **Harvard Business Review**. v.75, n.1, p. 116-121, 1997.
- GILMORE, J. H.; PINE, B. J. The four faces of mass customization. **Harvard Business Review**, v.75, n.1, p.91-97, 1997.
- HART, C. W. L. Mass customization: conceptual underpinnings, opportunities and limits. **International Journal of Services Industry Management**, v.6, n.2, p.36-45, 1995.
- LEITE, K. P.; HEINECK, L. F. M. Flexibilidade arquitetônica e o gerenciamento de empreendimentos de habitação de interesse social – HIS. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 14., 2012, Juiz de Fora. **Anais...** Juiz de Fora: ENTAC, 2012. p. 2827-2836.
- LIMA, L. P.; FORMOSO, C. T.; ECHEVESTE, M. E. S. Proposta de um protocolo para o processamento de requisitos do cliente em empreendimentos habitacionais de interesse social. **Revista Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 21-37, abr./jun. 2011.
- OLHAGER, J. Strategic positioning of the order penetration point. **International Journal Production Economics**. v. 85, n.3, p. 319-329, 2003.
- PINE, B. J. Mass Customizing Products and Services. **Strategy & Leadership**, v. 21, n.4, p. 6-55, 1993.
- PINE, B. J.; PEPPER, D.; ROGERS, M. Do you want to keep your customers forever?. **Harvard Business Review**, p. 103-114, 1995.
- ROCHA, C. G. da; KEMMER, S. L. Method to Implement Delayed Product Differentiation in Construction of High-Rise Apartment Building Projects. **Journal of Construction Engineering and Management**, v.139, n.10, 8p., out.2013.
- SILVEIRA, G. da; BORENSTEIN, D.; FOGLIATTO, F. S. Mass customization: Literature review and research directions. **International Journal of Production Economics**, v.72, n.1, p.1-13, 2001.
- YIN, R. K. **Estudo de Caso**: Planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O USO DO SINAPI PARA A ESCOLHA TECNOLÓGICA EM HABITAÇÕES POPULARES

TANNENBAUM, Paulo Roberto Kozlowski (1); OLIVEIRA, Tatiana Thomé (2)

(1) Caixa, e-mail: paulo.t.filho@caixa.gov.br (2) Caixa, e-mail:

tatiana.t.oliveira@caixa.gov.br

RESUMO

O objetivo prioritário desse trabalho é comparar soluções com diferentes níveis de industrialização para balizar a escolha quanto ao processo construtivo mais vantajoso a ser adotado. A CAIXA está aprimorando o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, balizador oficial de custos para obras executadas com recursos Federais. Neste processo estão sendo aferidas 5.000 composições de serviço por meio de pesquisa em campo para a coleta, processamento e análise de informações quanto à eficiência na produção de obras. Esse trabalho tem focado também a criação de novas composições referentes a processos construtivos inovadores. O resultado já alcançado trouxe elementos para a proposição de um método para a comparação preliminar entre custos de soluções construtivas com nível de industrialização superior e de soluções convencionais. Os elementos empregados para esta comparação estão relacionados ao custo direto da parcela da construção, conforme escolha tecnológica, incluindo a demanda de mão de obra por unidade de serviço, e ao prazo e custos administrativos para a gestão da obra. Alguns dos parâmetros foram determinados através da análise das informações resultantes da aferição das composições do SINAPI e outros foram obtidos a partir de estudo comparativo realizado em orçamento e cronograma de projeto referencial do programa Minha Casa Minha Vida, simulando-se os impactos da adoção das diferentes tecnologias. Por fim, esse trabalho apresenta o SINAPI como ferramenta de fácil uso, tanto para construtores, como para fornecedores e desenvolvedores de processos construtivos, para estudar viabilidade e balizar decisões quanto ao processo a ser empregado, buscando a otimização de recursos na construção de edificações.

Palavras-chave: SINAPI, Custos, Produtividade.

ABSTRACT

The primary purpose of this study is to compare solutions with different levels of industrialization, to guide the choice as to the most advantageous construction process to be adopted. CAIXA is enhancing SINAPI - National System of Costs for Civil Construction -, the official benchmark of costs for construction performed through federal resources. In this process, 5,000 compositions are being updated through field data collection, processing and analysis of information on the efficiency in the production of the built environment. This work is also focused on the creation of new

compositions regarding new construction processes. The results already achieved brought elements to propose a method for preliminary comparison between costs of constructive solutions with higher industrialization and conventional ones. The elements used for this comparison are related to the direct cost of the parcel of the construction for each technology choice, the demand for labor per unit of service, and the time and administrative costs for managing the work. Some of the parameters were determined by analyzing the information derived from the enhancements of SINAPI and others were obtained from a comparative study on budget and schedule, based on a reference project typically used on Minha Casa Minha Vida government program, simulating the impacts of adopting different technologies. Lastly, this work presents SINAPI as an easy to use tool for both builders and developers of new construction processes, to analyze feasibility and mark out decisions regarding which procedure to be employed, on the pursue of the optimization of resources in the construction industry.

Keywords: SINAPI, costs, production efficiency.

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção Brasileira é criticada com frequência por não atingir os mesmos níveis de desenvolvimento tecnológico dos demais ramos da indústria no País. Essa diferença não é percebida nos países industrializados, e apresentou sensível diminuição na última década nas demais economias em desenvolvimento, como China e Índia, onde é crescente o emprego da pré-fabricação e montagem, e outras técnicas menos dependentes de mão de obra, que tendem a reduzir os riscos de superação de custos e prazos planejados.

As críticas ao setor alcançam, além da construção propriamente dita, as etapas de projetos e orçamentos, em especial pelos baixos índices de investimento nessas fases, normalmente abrindo mão de planejamento e monitoramento mais apurado, caminho obrigatório para a industrialização do processo e aplicação de princípios de economia, precisão, qualidade e velocidade de um sistema de construção.

A escolha por determinado processo construtivo precisa considerar, além da diferença de custos entre resultados de desempenho equivalente, os impactos no contexto geral da obra, levando também em conta itens de relação indireta, tais como: otimização das instalações do canteiro, redução das interferências entre serviços, redução da mão de obra alocada e dos encargos incidentes, custos indiretos de administração da obra, controle de qualidade, e a existência de quantidade menor de pacotes de trabalho a serem gerenciados no empreendimento. Se a análise de viabilidade não contemplar esses efeitos e ainda forem adicionados custos relacionados às incertezas envolvidas por se tratar de inovação, possivelmente a escolha será pela manutenção das técnicas convencionais. O setor da indústria da construção civil no País se encontra em estágio com enorme potencial para inovação, por apresentar altos índices de perdas de materiais e por utilizar primordialmente processos de baixa produtividade.

As obras de edificações, em especial aquelas voltadas ao segmento de baixa renda, apresentam características do processo industrial: padronização e escala. Essas obras, usualmente subsidiadas com recursos públicos, apresentam pequena margem de lucro ao construtor, o que fomenta a implantação de técnicas construtivas que agreguem velocidade de execução, e redução e controle de custos e prazos.

Com a finalidade de contribuir para o melhor domínio dos custos e para a seleção de soluções tecnológicas, o presente estudo propõe uma metodologia para utilização de

dados médios de produtividade e preço para subsidiar estudos comparativos de viabilidade entre métodos construtivos.

2 METODOLOGIA DE ESTUDO

O SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices foi criado em 1969 pelo Banco Nacional de Habitação – BNH - em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Em 1986, com a extinção do BNH, a Caixa Econômica Federal passou a ser responsável pelas atribuições do Banco na gestão do sistema - criação, especificação, manutenção e publicação das composições unitárias de serviços e projetos referenciais, ou seja, base técnica de engenharia do SINAPI -, permanecendo o IBGE com a responsabilidade pela pesquisa mensal de preços dos insumos (materiais, mão de obra, equipamentos) nas 27 capitais brasileiras e formação de índices.

As composições de serviço do SINAPI, aproximadamente 3.400 referências publicadas mensalmente no sítio da CAIXA na internet (www.caixa.gov.br/sinapi), passam atualmente por processo de aferição, que resultará em atualização e ampliação do banco visando à incorporação de novos insumos e técnicas construtivas. O trabalho vem sendo realizado pela CAIXA, com o auxílio da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, sob a coordenação do prof. Dr. Ubiraci Espinelli (USP) e com a participação de importantes pesquisadores do País, desde janeiro de 2013 e tem término planejado para dezembro de 2017.

As premissas e metodologia empregadas nesse trabalho, bem como os conceitos básicos que norteiam a mensuração dos coeficientes de consumo e produtividade aferidos, foram apresentados em artigo intitulado “Sinapi em revisão”, publicado na revistas Infraestrutura e Construção e Mercado (Editora PINI) do mês de fevereiro de 2014, e seguem fundamentação teórica apresentada em tese de Espinelli (1996).

O processo tem por objeto a aferição de 5.000 composições de serviço por meio de pesquisa em campo para a coleta, processamento e análise de informações quanto à eficiência na produção de obras. Os resultados obtidos são fruto de estudo estatístico aplicado a amostras de representatividade nacional coletadas em obras distribuídas em nove praças: Florianópolis, São Paulo, São Carlos, Brasília, Goiânia, Teresina, São Luís, Salvador e Fortaleza. O estudo detalhado dos serviços já aferidos nesse trabalho trouxe elementos importantes para comparativo entre recursos necessários e custos de soluções construtivas com diferentes graus de industrialização.

Os indicadores propostos para esta comparação são: o custo direto da parcela da construção, conforme escolha tecnológica, e a demanda de mão de obra por m² de construção, ambos determinados através da análise das composições unitárias resultantes da aferição das composições do SINAPI, que representam a atualização mais recente quanto ao estudo da eficiência na produção de obras no Brasil.

3 SERVIÇOS ESTUDADOS

A escolha dos serviços a serem estudados foi baseada na frequência e relevância desses nos orçamentos de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, programa governamental voltado ao segmento de baixa renda iniciado em 2009, que apresenta a meta de contratação de três milhões de unidades habitacionais até final de 2014. Os serviços estudados são os de execução de chapisco e massa única em fachada.

Cabe ressaltar que o SINAPI é parte da formação do preço de uma intervenção. O processo de orçamentação passa pela identificação e particularização para o caso

específico em análise, por meio de combinações apropriadas das composições referenciais apresentadas, que poderão ser devidas às especificidades do projeto, às condições locais de execução, aos requisitos de contratação, entre outros. Ainda há de se considerar na formação do preço outros itens como aqueles relacionados à administração local (canteiro, mobilização e desmobilização, encargos complementares, etc.), despesas e custos indiretos, além do lucro do construtor.

Por isso, para o desenvolvimento do estudo piloto foi escolhida uma obra paradigma de tipologia típica do PMCMV, com condições e especificações bem definidas, para que o comparativo tenha a devida validade.

3.1 Chapisco

A NBR 13529/2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas — Terminologia, conceitua sistema de revestimento, sendo suas partes: base ou substrato, camada de preparo (chapisco) e revestimento de argamassa. O chapisco é a camada de preparo da base, aplicada de forma contínua ou descontínua, com a finalidade de uniformizar a superfície quanto à absorção e melhorar a aderência do revestimento. Esta finalidade é evidenciada quando se analisam os diferentes elementos de uma fachada a ser revestida, onde podem estar presentes blocos de alvenaria, argamassa de assentamento e estrutura de concreto armado, por exemplo. Esses elementos diferem quanto à porosidade e rugosidade, exigindo que o chapisco realmente homogeneíze a base, permitindo a adequada aplicação da argamassa de revestimento.

Os chapiscos podem ser categorizados quanto a dois parâmetros: materiais componentes (cimento, agregado e água), denominados de convencionais, ou com acréscimo de polímeros, denominados modificados; e forma de aplicação/técnica utilizada (com colher, rolo, desempenado ou projetado), conforme Figura 1. A qualidade final do chapisco executado está relacionada à atenção aos seguintes itens: qualidade do preparo da base, qualidade dos insumos (cimento, agregados, água e polímeros), processo de produção ou mistura da argamassa (no caso de industrializada), forma correta de aplicação e manutenção das condições ambientais adequadas para cura. Se todos esses itens forem seguidos corretamente, as diferentes formas de aplicação apresentarão desempenho adequado quanto à aderência à base.

Figura 1 – Formas de aplicação do chapisco

Aplicação com colher de pedreiro

Fonte: www.weber.com.br

Aplicação com rolo para textura acrílica

Fonte: www.weber.com.br

Aplicação com desempenadeira dentada

Fonte: www.weber.com.br

Aplicação com equipamento de projeção

Fonte: www.techne.pini.com.br

O chapisco aplicado manualmente com colher de pedreiro emprega usualmente argamassa na proporção volumétrica 1:4 de cimento e areia, e exige do operário o controle da energia de lançamento para garantir a aderência da argamassa ao substrato. O chapisco rolado é aplicado com rolo de espuma próprio para textura, podendo ser empregada argamassa preparada em obra com adição de polímero ou industrializada. O chapisco desempenado é executado com desempenadeira denteada, somente com emprego de argamassa industrializada (argamassa colante), e apenas em estruturas de concreto. O chapisco projetado utiliza a mesma argamassa aplicada com colher de pedreiro, além de equipamento de projeção composto por um compressor, que pode ser a diesel ou elétrico, e uma pistola com recipiente acoplado, denominada de “canequinha”.

Além da forma de aplicação do chapisco, as composições do SINAPI aferidas para as fachadas consideram outro fator que impacta significativamente nos coeficientes de produtividade e consumos, e está associado à dificuldade de execução dos serviços: fachada sem vãos (pano cego) e fachada com vãos, quando é incluído o esforço para execução de quinas e requadros. As combinações disponibilizadas nas composições do SINAPI estão apresentadas na Figura 2 - árvore de composições.

Figura 2 – Árvore de Composições de Chapisco na Fachada

3.2 Massa única

Conforme a NBR 13529/2013, o revestimento de argamassa é o cobrimento de uma superfície com uma ou mais camadas superpostas de argamassa, apto a receber acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento final. Segundo Baía e Sabbatini (2001, p. 13), a finalidade do revestimento é auxiliar os elementos de vedação no desempenho termo-acústico e de estanqueidade.

Os revestimentos à base de argamassa podem ser aplicados de forma manual ou mecanizada. Para a aplicação mecanizada podem ser empregados dois tipos de equipamentos: bombas de mistura e projeção, e a “canequinha” – pistola spray com recipiente acoplado. A canequinha permite a utilização tanto de argamassa industrializada quanto dosada em obra, por sua vez, é recomendável a utilização de argamassa industrializada para as bombas.

A exemplo das composições de chapisco, as composições de massa única em fachadas são diferenciadas em função da dificuldade de execução do serviço: fachada sem vãos (pano cego), fachada com vãos, sacada interna e sacada externa. A Figura 3 apresenta detalhes sobre essas diferentes situações. As combinações disponibilizadas nas composições do SINAPI estão apresentadas na árvore de composições da Figura 4.

Figura 3 – Local de aplicação do revestimento

Figura 4 – Árvore de Composições de Massa única na Fachada

4 ESTUDO PILOTO

Para apresentar método que emprega o SINAPI como ferramenta para análise do impacto da adoção das diferentes tecnologias nos orçamentos, realizou-se estudo piloto em projeto referencial do PMCMV destinado a famílias com renda entre 4 e 10 salários mínimos. Essa tipologia é recorrente e representativa do setor de construções populares (a Figura 5 apresenta as plantas de elevação e cobertura). A edificação é projetada em

alvenaria estrutural e é constituída de pavimento térreo mais três tipos, com quatro apartamentos por andar, sendo esses de dois dormitórios com área privativa de 55,53m². O estudo comparativo realizado analisa as seguintes opções construtivas: (A) chapisco com colher ou (B) chapisco rolado, e (C) massa única aplicada manualmente ou (D) massa única aplicada de forma mecanizada.

Os preços dos insumos empregados nas análises são referências do SINAPI para a localidade de São Paulo, data base FEV/2014 sem os efeitos da desoneração da mão de obra.

Figura 5 – Plantas tipologia adotada Estudo Piloto

Para estudo do serviço de chapisco foram consideradas as áreas de fachada da edificação da Figura 5 agrupadas em: (i) com vão, que inclui as sacadas internas e externas) e (ii) sem vão, totalizando as áreas líquidas de 864,29m² e 237,98m², respectivamente. Adota-se, conforme previsto nos coeficientes das composições do SINAPI, que o serviço é executado com equipe formada por 2 oficiais e 1 servente e a jornada de trabalho de 7,33h diárias (44 horas semanais distribuídas em 6 dias).

O Quadro 1 apresenta as composições para execução de chapisco com colher (A) e rolado (B).

Quadro 1 – Composições unitárias de chapisco

Chapisco em Fachada	Pedreiro		Servente		Argamassa p/ chapisco rolado		Argamassa p/ chapisco colher		Custo
	h/m²	R\$/m²	h/m²	R\$/m²	m³/m²	R\$/m³	m³/m²	R\$/m³	R\$/m²
Com vãos/ colher	0,183	12,88	0,091	10,59	-	-	0,004	295,90	4,56
Sem vãos/ colher	0,124	12,88	0,062	10,59	-	-	0,004	295,90	3,50
Com vãos/ rolo	0,108	12,88	0,054	10,59	0,001	1613,27	-	-	4,37
Sem vãos/ rolo	0,073	12,88	0,036	10,59	0,001	1613,27	-	-	3,73

O Quadro 2 apresenta os resultados da comparação entre indicadores resultantes da utilização dos dois métodos construtivos para a execução de chapisco para as fachadas do projeto referencial.

Quadro 2 – Resultados Tecnologia X Projeto

Método Construtivo	Consumo de Argamassa		Custo de Argamassa		Demanda por Mão de Obra		Custo Total	
	m³	var. %	R\$	var %	horas	var %	R\$	var %
(A) Colher	4,63	0	1.369,88	0	187,67	0	4.776,29	0
(B) Rolo	1,64	-64,52	2.649,61	93,42	110,72	-41,01	4.660,61	-2,42

Os resultados apontam para a escolha do chapisco com rolo, por representar custo 2,42% menor (apesar do custo 93,42% maior da parcela de argamassa) e demandar 41,01% menos mão de obra. Segundo o número de horas demandadas, uma equipe executa o serviço em 12,8 dias no caso (A) e em 7,5 dias no caso (B), o que, além de reduzir o custo com a parcela de mão de obra do serviço resulta na diminuição dos custos indiretos devido à redução do prazo de execução do serviço, com consequente redução de encargos complementares, custos com a manutenção da administração local e outros custos indiretos.

Para estudo do serviço de massa única foram consideradas as áreas de fachada da edificação da Figura 5 agrupadas em: (i) com vão, (ii) sem vão, (iii) sacadas externas e (iv) sacadas internas, totalizando as áreas líquidas de 573,81m², 237,98m², 80,79m², 209,69m², respectivamente. Para todos os casos, as demais variáveis das composições (conforme árvore do Grupo – Figura 4) foram mantidas constantes: revestimento de massa única executado com tela metálica e de espessura de 25mm. A argamassa empregada para ambos os casos é a mesma (traço 1:2:8, dosada em betoneira de 400l). Para a aplicação mecanizada foi considerado o uso do equipamento de projeção do tipo “canequinha”, sendo seu preço de locação obtido junto à empresa especializada no setor.

A partir dos coeficientes apresentados nas composições do Quadro 3, para os casos de execução de massa única com aplicação manual (C) e mecanizada (D), foram calculados os consumos totais de argamassa e de esforço de mão de obra para execução das fachadas do projeto Piloto. Quando comparados os casos tem-se: consumo de argamassa é o mesmo, enquanto a produtividade da mão de obra é 16% melhor no caso (D). O custo é 1,2% menor no caso (D), mesmo agregados os custos de utilização do equipamento. Ainda nota-se que uma equipe (1 oficial e 1 servente) executa o serviço em 122,3 dias no caso (C) e em 102,6 dias no caso (D). Para este estudo, a redução do prazo de execução do serviço, com consequente redução de encargos complementares, custos com a manutenção da administração local e custos indiretos é o que torna a opção de mecanização mais atrativa.

A locação do equipamento de projeção é mensal, assim sendo é conveniente o emprego de duas ou quatro equipes, o que acarreta a necessidade de locação de dois equipamentos por período de dois meses (51,33 dias de duração do serviço) ou de quatro equipamentos por um mês (25,66 dias). Nessas duas condições, os equipamentos locados são melhor aproveitados. Os custos com o equipamento tendem a diminuir quando realizada comparação entre os custos de propriedade e o valor de aluguel.

Quadro 3 – Composições unitárias de massa única

	Pedreiro		Servente		Argamassa		Tela		Canequinha		Custo
Massa Única em Fachada e=25mm	h/m²	R/m²	h/m²	R/m²	m³/m²	R/m³	m²/m²	R/m²	h/m²	R/h	R\$/m²
Com vãos/ manual	0,780	12,88	0,780	10,59	0,031	297,59	0,139	11,52	-	11,52	29,25
Sem vãos/ manual	0,400	12,88	0,400	10,59	0,029	297,59	0,158	11,52	-	11,52	19,93
Sacada ext./ manual	1,550	12,88	1,550	10,59	0,029	297,59	0,000	11,52	-	11,52	45,10
Sacada int./ manual	1,090	12,88	1,090	10,59	0,036	297,59	0,000	11,52	-	11,52	36,27
Com vãos/ mecanizada	0,650	12,88	0,650	10,59	0,031	297,59	0,139	11,52	0,650	3,97	28,78
Sem vãos/ mecanizada	0,270	12,88	0,270	10,59	0,029	297,59	0,158	11,52	0,270	3,97	17,95
Sacada ext./ mecanizada	1,410	12,88	1,410	10,59	0,029	297,59	0,000	11,52	1,410	3,97	47,41
Sacada int./ mecanizada	0,960	12,88	0,960	10,59	0,036	297,59	0,000	11,52	0,960	3,97	37,03

Quando confrontados com as especificidades de um projeto de tipologia típica do PMCMV, os dados do SINAPI demonstraram, para os dois serviços escolhidos, a vantagem da aplicação das técnicas que demandam menor quantidade de mão de obra, tanto sob a ótica de custo quanto de prazo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o estudo Piloto realizado tenha comparado a execução dos serviços de chapisco e massa única em apenas uma edificação isolada, observa-se que no caso do PMCMV é comum a concepção de grandes empreendimentos, com repetição de torres da mesma tipologia. Nesse caso torna-se ainda mais atrativo o emprego das técnicas de serviço mecanizadas, onde os ganhos financeiro e de prazo tornam-se mais expressivos.

O trabalho demonstra que as referências do SINAPI possibilitam uma série de análises além da apropriação de custo – uso tradicional das composições unitárias do Sistema – tais como: a escolha da técnica mais vantajosa e do número de equipes a serem alocadas para a execução do serviço dentro de prazo estabelecido; melhor aproveitamento de equipamentos locados pela correta estimativa de duração das frentes de trabalho; definição do plano de ataque de obra pelo conhecimento da variação das demandas do serviço; dentre outras.

Os dados apresentados no SINAPI representam produtividade e preços de insumos médios de mercado. A análise de viabilidade de implantação de uma nova tecnologia construtiva no portfólio de uma empresa baseada em dados médios é conservadora, pois se sabe de antemão da possibilidade de obtenção de indicadores melhores à medida que se investe em treinamento de equipe e na gestão do processo. Por sua vez, o estudo será mais preciso caso o construtor utilize preços de insumos a que comprovadamente tenha

acesso no mercado, que podem variar em função da política de suprimentos e fornecedores de cada empresa.

Cabe salientar, que o SINAPI é de acesso público e gratuito, sendo uma fonte sólida para embasar decisões gerenciais sobre as tecnologias a serem empregadas na execução dos serviços, oferecendo método para redução dos custos de execução de obras.

O estudo Piloto foi realizado com apenas dois serviços, dentre uma infinidade de processos existentes em construções e representados no SINAPI, o que indica o potencial de análises relativas ao planejamento de obras com base nas informações divulgadas no sistema.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-13529:**

Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Rio de Janeiro, 2013.

BAÍA, L. L. M.; SABBATINI, F. H. **Projeto e execução de revestimento de argamassa: primeiros passos da qualidade no canteiro de obras**. São Paulo, 2001.

OLIVEIRA, T.; SOUZA, U.; FILHO, P.; KATO, C.; Sinapi em revisão. **Revista Infraestrutura Urbana**, Editora PINI, Fev/2014.

SOUZA, U. E. L. . **Metodologia para o estudo da produtividade da mão-de-obra no serviço de fôrmas para estruturas de concreto armado**. Tese de doutorado. EPUSP. São Paulo. 1996

<[http://www. http://www.weber.com.br/solucoes-tecnicas/produtos/chapiscar.html](http://www.weber.com.br/solucoes-tecnicas/produtos/chapiscar.html)>. Acesso em: 30 abr. 2014.

<<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/158/revestimento-287750-1.aspx>>. Acesso em: 30 abr. 2014

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

LINHA DE BALANÇO – SÍNTESE DOS PRINCÍPIOS DE PRODUÇÃO ENXUTA APLICADOS À PROGRAMAÇÃO DE OBRAS?

MOURA, Rafael de Sousa Leal Martins (1); HEINECK, Luiz Fernando Mählmann (2)

(1) PEC/UFC, e-mail: rafaelleall@hotmail.com (2) UECE, e-mail: freitas8@terra.com.br

RESUMO

Evidências da utilização da linha de balanço como técnica de programação já existem na realidade brasileira há mais de 30 anos, mas só recentemente ela tem sido associada com aplicações de construção enxuta, notadamente como uma ferramenta para planejamento estratégico de obras. Esse trabalho discute conceitualmente como a linha de balanço pode ser entendida não só como uma forma de graficação das atividades em obra, mas de tal forma que conceitos filosóficos por trás da produção enxuta possam ali estar incorporados ou se tornar evidentes por si só. Algumas características da produção enxuta podem ser aplicadas no desenvolvimento da LOB, tais como a visão de ciclo no tempo e no espaço, simplificação das operações pela externalização ou pela pacotização do trabalho, redução da variabilidade, visão e controle do fluxo de execução da obra, redução do lead time pelo balanceamento das atividades ou pelo efeito aprendizagem e integração de curto, médio e longo prazo. Cada uma destas características lean serão ilustradas em gráficos simulados da LOB. O trabalho conclui afirmando que Linha de Balanço é Lean, propiciando discussões acerca desta síntese conceitual.

Palavras-chave: Linha de balanço, programação de obra, lean construction, síntese dos conceitos lean, comunicação gráfica dos conceitos lean.

ABSTRACT

Evidence on the use of Line of Balance as a scheduling technique already exists in the Brazilian construction industry since thirty years ago. More recently it has been associated with Lean Construction applications, especially as tool for strategic planning of works. This conceptual paper discusses how line of balance can be taken not just as a straightforward graphical device to depict site programming, but in such a way that philosophical concepts behind lean production there may be incorporated or make self-evident. Some characteristics of lean production can be applied to the development of the LOB, like cycle in time and space, streamlining operations by outsourcing and work packaging, variability reduction, flow, lead time reduction by balancing of the activities and learning effect and integration of short, medium and long term. Each of these lean features will be illustrated on simulated LOB graphs. The paper concludes that Line of Balance is Lean, providing discussions of this conceptual synthesis.

Keywords: Line of balance, building schedules, lean construction, lean conceptual synthesis, graphical communication of lean principles.

1 INTRODUÇÃO

Métodos de planejamento e controle baseados em Redes, como o Método do Caminho Crítico (CPM), são utilizados desde a década de 1950 como ferramenta de planejamento e controle da produção de obra, porém não são adequados para obras de natureza repetitiva, nas quais métodos alternativos de planejamento como programação linear e

baseada na localização são mais eficazes (ARDITI; TOKDEMIR; SUH, 2002; LUCKO; ALVES; ANGELIM, 2013).

Estes métodos lineares são estudados desde a década de 1970 (ARDITI; ALBULAK, 1986) sendo chamados genericamente de “Métodos de Planejamento Linear”. Entretanto há indícios de uso de tais técnicas na década de 1950 (PACHECO; HEINECK, 2008). A técnica de planejamento Linha de Balanço (*Line of Balance - LOB*) é utilizada como ferramenta de programação de obras repetitivas, principalmente de edifícios (MENDES JR.; HEINECK, 1999; TOMMELEIN; BALLARD, 1997).

Um novo paradigma de produção surgiu em contraste ao conhecido e bem disseminado paradigma da produção em massa desenvolvido no período do taylorismo e fordismo (WOMACK *ET AL.*, 1992; FORMOSO, 2002). Este paradigma foi nomeado de *Lean Production*, Produção Enxuta, e objetiva a eliminação de desperdícios na produção. Koskela (1992) avaliou a aplicação da produção enxuta na construção civil, quando o denominou *Lean Construction* traduzido como Construção Enxuta que é uma proposta de nova filosofia de gestão de produção aplicada na construção civil.

Trabalhos assinalam o uso da LOB apenas como uma ferramenta de planejamento na implantação da construção enxuta (SOUZA *ET AL.*, 2005; BARBOSA *ET AL.*, 2013), mas há autores que exploraram a Linha de Balanço como uma ferramenta que detém várias características lean (MATOS *ET AL.*, 2009; MONTEIRO *ET AL.*, 2011; CARNEIRO *ET AL.*, 2012; LUCKO *ET AL.*, 2013; MOURA; MONTEIRO; HEINECK, 2014).

Com isso, a questão da pesquisa é se os conceitos e características da construção enxuta podem ser incorporados no planejamento por LOB. De forma específica se estes são facilmente visualizados nos gráficos da LOB. Assim o objetivo do trabalho é identificar quais destes conceitos podem ser inseridos na etapa de planejamento para obras repetitivas por LOB, tornando-a uma ferramenta de uso preferencial com essa nova filosofia de produção.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Construção Enxuta

A produção enxuta foi originalmente proposta em 1990 por Womack e Jones (WOMACK; JONES, 1992). O conceito de construção enxuta surgiu em 1992 com o trabalho seminal de Koskela, quando nasceram seus onze princípios para aplicação da produção enxuta na construção. Womack e Jones (1996) apresentaram a evolução dos conceitos desta produção nos cinco princípios da Mentalidade Enxuta. Heineck *et al.* (2009) os reduziram a três: ciclo, fluxo e coordenação. O primeiro conduz a uma redução do tamanho do lote mediante a transformação das atividades a executar em ciclos repetitivos, o segundo se reflete em operações que não param e tenham uma sequência mais contínua possível e o terceiro foca na viabilização dos conceitos lean pela coordenação das atividades.

Nota-se um consenso entre os vários autores de que a filosofia da construção enxuta tem como principal foco criar valor para os clientes, melhorar as operações em pequenos passos e continuamente com o objetivo de reduzir os desperdícios, seja de tempo, material ou dinheiro.

2.2 Linha de balanço

No Brasil encontra-se na literatura referência do uso desde em 1981 (MACEDO, 1981), sendo somente na década de 1990 seu uso mais frequente (HEINECK; PEIXE, 1990; LOSSO; ARAUJO, 1995; HEINECK, 1996).

Esta ferramenta considera as sequências das atividades pelas diversas repetições das unidades da obra (pavimento, apartamento, casas unifamiliares, quilômetros de estrada ou metros de canalização, por exemplo) em relação a unidades de tempo, preservando constante a taxa de saída ou produção por unidade de tempo (SARRAJ, 1990). A partir da adoção desse conceito, as atividades seguem ritmos de produção definidos, em que todas as atividades da obra são realizadas em um só ritmo. A busca da eliminação do tempo ocioso entre as atividades, sugerindo que todas tenham ritmos parecidos (balanceados) é o objetivo da LOB (MENDES JR.; HEINECK, 1999).

O balanceamento adequado das atividades na LOB assegura a continuidade dos serviços, sincronismo, apropriado tempo de folga, redução da variabilidade com melhor utilização dos recursos e mão de obra, maior garantia do prazo de finalização da obra, além de aumento da transparência do processo (DEPEXE *ET AL.*, 2006).

A transparência alcançada pela visualização da linha de balanço pode ser prejudicada pela quantidade de linhas no gráfico, pois podem ser muitas em planejamento de grandes obras com muitas atividades. Esta desvantagem é contornada pela utilização de gráficos coloridos (ARDITI; ALBULAK, 1986) ou formação de células de produção. Uma revisão atualizada de artigos de LOB foi realizada por Lucko *et al.* (2013) em um trabalho que objetiva preencher a lacuna de conhecimento sobre estudos quantitativos de produtividade em planejamento por linha de balanço.

3 METODOLOGIA

O artigo foi desenvolvido através de uma revisão da literatura dos conceitos referentes à construção enxuta e à técnica de programação de linha de balanço.

A pesquisa bibliográfica foi realizada principalmente em artigos nacionais do SIBRAGEC (Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção) e ENTAC (Encontro Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído), além de eventos e periódicos internacionais. Resultou na criação de gráficos que visam traduzir em forma de imagem os conceitos *lean* integrados na linha de balanço.

4 CONSTRUÇÃO ENXUTA NA PROGRAMAÇÃO POR LOB

Algumas características da construção enxuta podem ser aplicadas no desenvolvimento da LOB, tais como a visão do ciclo no tempo e no espaço, simplificação das operações pela externalização ou pela pacotização do trabalho, redução da variabilidade, visão do fluxo de execução, redução do lead time pelo balanceamento das atividades ou pelo efeito aprendizagem, assim como integração de curto, médio e longo prazo. Cada uma destas características *lean* serão ilustradas em gráficos (Figuras 1 a 8) simulados da LOB.

4.1 Ciclo no tempo e espaço

Ciclo pode ser considerado como a repetição de atividades no tempo, no espaço ou conjuntamente no tempo e espaço, conforme ilustrado na Figura 1 as divisões na

horizontal e na vertical determinam um ciclo. Para a adoção de práticas lean, as atividades devem ser executadas em ciclos com tamanhos compatíveis para poderem ser repetitivos (HEINECK *ET AL.*, 2009).

A partir do conceito de ciclo é possível simplificar atividades, diminuir as interfaces, juntas e ligações, reduzir a variabilidade, reduzir desperdício, reduzir as atividades que não agregam valor ao processo, comprimir o tempo de ciclo e realizar lotes pequenos que tendem ao lote unitário e ajudam a preparar os trabalhos no canteiro. Na linha de balanço é possível fazer a explosão das atividades e insumos (exemplificado pela simplificação das atividades), facilitando o planejamento de curto e médio prazo conforme será ilustrado nas figuras seguintes.

Figura 1 - Formas de apresentação dos ciclos no tempo e espaço

Fonte: Autores

4.1.1 Simplificação das operações

Simplificação das operações é a redução do número de componentes de um produto, de número de partes ou estágios num fluxo de materiais ou informações, ou seja, é obtida através da diminuição de interfaces, juntas e ligações entre os processos (ISATTO *ET AL.*, 2000; BERNARDES, 2003). Quanto maior o número de componentes ou passos em um processo, maior tende a ser o número de atividades que não agregam valor (ISATTO *ET AL.*, 2000), com isso a simplificação ajuda na eliminação destas atividades.

Simplificação pode ser alcançada através da pacotização do trabalho (formação de célula de produção) que reduz o tempo de *set-up* (Figura 2) e externalização do processo produtivo, permitindo maior participação de fornecedores em relação ao processo produtivo, como montagem de estruturas fora do canteiro de obra e entregues no momento de utilização indicado pela LOB (Figura 3). A pacotização do trabalho permite uma sequência flexível de montagem e execução das atividades e pela aglutinação destas, a célula de produção passa a ser o caminho crítico, fazendo com que os trabalhadores se auto ajustem na execução das atividades.

Figura 2 – Pacotização do trabalho (célula de produção)

Fonte: Autores

A externalização do processo de produção acontece quando partes do trabalho são retiradas do canteiro de obra para serem executadas externamente e entregues na obra no momento de montagem.

Figura 3 – Externalização do processo de produção

Fonte: Autores

4.1.2 Redução da variabilidade

Depexe *et al.* (2006) relatam que com o uso da linha de balanço é possível reduzir a variabilidade no processo de produção de edifícios. Existem três tipos de variabilidade: variabilidade nos processos anteriores, variabilidade no próprio processo e variabilidade na demanda (ISATTO *ET AL.*, 2000). A primeira está relacionada com os fornecedores do processo, a segunda à execução do processo e a terceira aos desejos dos clientes do processo. A variabilidade na execução de uma determinada atividade pode ser um exemplo da segunda variabilidade e está representada na Figura 4 que é resolvida com a padronização dos ciclos na programação por LOB.

Figura 4 – Variabilidade no processo e padronização dos ciclos

Fonte: Autores

4.2 Visão do fluxo de execução

Fluxo pode ser definido como o movimento contínuo, caracterizado pelo ritmo de ataque às unidades de repetição que na construção enxuta é utilizado como takt time da atividade. O modelo de produção enxuta é definido como fluxo de materiais e/ou informações que vão desde a matéria prima até o produto final (KOSKELA, 1992). O fluxo contínuo das atividades pode ser mantido pela eliminação das restrições e das atividades que não agregam valor. A vantagem da visualização do fluxo na LOB é a transparência no processo, facilitando a detecção de erros, diminuindo a necessidade de inspeção dos produtos ao final da linha de produção (PINHEIRO, 2009), além de

detectar a superposição das atividades. A Figura 5 mostra uma simulação de planejamento por LOB enfatizando a fácil visualização do fluxo das atividades e o takt time, dando mais visibilidade do trabalho.

Figura 5 – Visualização do fluxo de execução de atividades na LOB

Fonte: Autores

4.3 Redução do lead time

Lead time é o tempo necessário para que todas as atividades ocorram em uma unidade de repetição (PACHECO; HEINECK, 2008). Porém pode ser o tempo de operação de cada atividade em uma unidade de repetição, lead time da operação, ou o tempo total de operação de todas as atividades em todas as unidades de repetição. Conjugando a unidade de repetição com o efeito aprendizagem, o tempo de ciclo da atividade na programação por LOB é diminuído. Assim a escolha de unidades de repetição de menor dimensão amplifica o efeito aprendizagem permitindo a redução do tempo de ciclo (PACHECO; HEINECK, 2008). Uma vez que os efeitos da aprendizagem sejam ligeiramente diferentes, as curvaturas de aprendizagem serão diferentes como mostra a Figura 6.

Figura 6 – Redução do lead time pelo efeito aprendizagem

Fonte: Autores

O lead time pode também ser reduzido pelo ajuste dos ritmos das atividades e redução dos tempos de folga (buffers), alcançado pela adequação e balanceamento da equipe de trabalho.

Figura 7 – Redução do lead time pelo balanceamento das atividades

Fonte: Autores

4.4 Integração de curto, médio e longo prazo.

A técnica da linha de balanço é uma ferramenta usada para planejamento de longo prazo, mas é possível integrar as visões de médio e curto prazo das atividades a serem realizadas como mostra a Figura 8. Atividades de preparação podem ser inseridas na programação por linha de balanço, tais como melhoria da capacidade de produção através de fornecimento de materiais e ferramentas ou treinamento, atividades auxiliares como viabilização de transporte, que fazem parte do planejamento de médio prazo, onde são removidas as restrições. A programação de curto prazo é derivada da programação de médio prazo e pode incluir antecipações de menor porte e também atividades de *set-up* que possam fazer parte do ciclo das operações.

Figura 8 – Integração de curto, médio e longo prazo

Fonte: Autores

5 CONCLUSÕES

O artigo revisa vários conceitos da filosofia Lean, indicando a importância de atividades em ciclo e que facilitam o fluxo de informação e entrega das unidades acabadas da construção. Algumas considerações para o planejamento da linha de balanço Lean são estudadas, visão de ciclo no tempo e espaço, simplificações das operações, redução da variabilidade, visão do fluxo de execução, redução do lead time e integração do curto, médio e longo prazo.

A pesquisa corrobora com a influência construção enxuta na otimização da produção na construção, reconhecendo a LOB como uma ferramenta de planejamento que confirma a filosofia Lean, carregando consigo conceitos que visam maximizar o fluxo contínuo, mantendo o ciclo das operações de maneira coordenada.

Por fim, foram ilustrados os conceitos em gráficos na forma de LOB que fazem parte da filosofia da construção enxuta e devem ser tomados como base para planejamento lean. Conclui-se que linha de balanço é lean. Espera-se que mais conceitos lean visualizados na LOB sejam gerados pela comunidade acadêmica, de maneira que possam ser discutidos e aperfeiçoados.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES pelo suporte financeiro e à Universidade Federal do Ceará e Universidade Estadual do Ceará pelo suporte institucional necessário para o desenvolvimento deste artigo.

REFERÊNCIAS

- ARDITI, D.; ALBULAK, Z. Line-of-balance scheduling in pavement construction. **Journal of Construction Engineering and Management**, 1986, 112: 411-424.
- ARDITI, D.; TOKDEMIR, O. B.; SUH, K. Challenges in line-of-balance scheduling, **Journal of Construction Engineering and Management**, 2002, 128: 545-556.
- BARBOSA, G.; ANDRADE, F.; BIOTTO, C.; MOTA, G. Implementação de construção enxuta em um ano em um projeto de construção. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 8., 2013, Salvador. **Anais...** Salvador, 2013.
- BERNARDES, M. M. S. **Planejamento e controle da produção para empresas de construção civil**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003.
- CARNEIRO, T. M.; GONÇALVES, P. P.; HEINECK, L. F. M. Análise de como puxar a produção em canteiros repetitivos planejados com linha de balanço. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 14., 2012, Juiz de Fora. **Anais...** Juiz de Fora, 2012.
- DEPEXE, M. D.; MELO, M. C. de; DORNELES, J. B.; KEMMER, S. L.; HEINECK, L. F. M. Aplicação das práticas da Linha de Balanço segundo os princípios da Lean Construction. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 11., 2006, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis, 2006.

FORMOSO, C. T. **Lean Construction: princípios básicos e exemplos**. Pini, 10 out. 2002. Disponível em: <www.piniweb.com.br/construcao/noticias/lean-construction-principios-basicos-e-exemplos-80714-1.asp>. Acesso em: 29 nov. 2013

HEINECK, L. F. M.; ROCHA, F. E. M. da; PEREIRA, P. E.; LEITE, M. O. **Introdução aos Conceitos Lean**: Visão Geral do Assunto. V. 1. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora. 2009.

HEINECK, L. F. M.; PEIXE, L. T. Aplicação do conceito do método de linha de balanço à programação de obras repetitivas: decisões fundamentais para sua aplicação. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 10., 1990, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte, 1990.

ISATTO, E. L.; FORMOSO, C. T.; CESARE, C. M. de; HIROTA, E. H.; ALVES, T. da C. L. **Lean Construction**: diretrizes e ferramentas para o controle de perdas na Construção Civil. Porto Alegre: SEBRAE/RS, 2000.

KOSKELA, L. Application of the New Production Philosophy to Construction. Stanford University, CIFE Technical Report # 72, 1992. 87 p.

LOSSO, I. R.; ARAÚJO, H. N. Aplicação do método da linha de balanço: estudo de caso. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 1995. **Anais...** Rio de Janeiro, 1995.

LUCKO, G.; ALVES, T. da C. L.; ANGELIM, V. L. Challenges and opportunities for productivity improvement studies in linear, repetitive, and location-based scheduling. **Construction Management and Economics**, 2013. DOI: 10.1080/01446193.2013.845305.

MACEDO, M. L. de. A aplicação do método da linha de balanço na coordenação da execução de canteiros de habitações unifamiliares. In: Simpósio Latino-Americano de Racionalização da Construção e sua Aplicação às Habitações de Interesse Social, 1981, São Paulo. **Anais...** São Paulo, 1981, p. 777-786.

MATOS, A. O.; FERREIRA, E. de A. M.; SANTOS, D. G. Princípios da construção enxuta aplicada à programação de uma obra por linha de balanço. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 7., 2009, João Pessoa. **Anais...** João Pessoa, 2009.

MENDES JR., R.; HEINECK, L. F. M. Towards production control on multi-story building construction sites. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION, 7., 1999, Berkeley. **Proceedings...** Berkeley, 1999, p. 313 – 324.

MONTEIRO, J. M. F.; CRUZ, A. C. de M.; MOREIRA, K. M. de V.; CRUZ, L. T. G.; MORORÓ, M. S. de M.; HEINECK, L. F. M. Identificação gráfica de elementos da construção enxuta no planejamento de obras com Linha De Balanço. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO DA QUALIDADE E ORGANIZAÇÃO TRABALHO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 7., 2011, Belém. **Anais...** Belém, 2011.

MOURA, R. de S. L. M.; MONTEIRO, J. M. F.; HEINECK, L. F. M. Line of Balance – Is it a synthesis of Lean Production principles as applied to site programming of works?

In: ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION, 22., 2014, Oslo. **Proceedings...** Oslo, 2014, p. 703 – 714.

PACHECO, M. T. G.; HEINECK, L. F. M. Redução do tempo de atravessamento em programação por linha de balanço através da redução da unidade de repetição sobre influência do efeito aprendido: uma visão enxuta. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12., 2008, Fortaleza. **Anais...** Fortaleza, 2008.

PINHEIRO, M. B. **Considerações gráficas sobre a ligação entre a Linha de Balanço e o Sistema Toyota de Produção.** Monografia. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2009.

SARRAJ, Z. M. A. Formal Development of Line-of-Balance Technique. **Journal of Construction Engineering and Management**, 1990, 116: 689-704.

SOUZA, D. P de; BASTOS, M. R.; BARROS NETO, J. de P.; MOURA, S. M. de; PEREIRA, P. E.; HEINECK, L. F. M. Uma metodologia e implantação do Sistema Toyota de Produção em uma empresa de construção de edifícios a partir do suporte tecnológico do Programa de Inovação da Construção Civil do Ceará (INOVAÇON-CE). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 4., 2005, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre, 2005.

TOMMELEIN, I. D.; BALLARD, G. Look ahead planning: screening and pulling. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE LEAN CONSTRUCTION, 2., 1997, São Paulo. **Anais...** Instituto de Engenharia de São Paulo/Logical Systems, 1997.

WOMACK, J. P.; JONES D. T. **A Mentalidade Enxuta nas empresas:** elimine o desperdício e crie riqueza. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROOS, D. **A máquina que mudou o mundo.** Rio de Janeiro: Campus, 1992.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

APLICAÇÃO DO MÉTODO DA LINHA DE BALANÇO EM OBRAS INDUSTRIAIS: ESTUDO DE CASO NA PETROBRAS/LUBNOR

CARNEIRO, Juliana Quinderé (1); CÂNDIDO, Luis Felipe (2); BARROS NETO, José de Paula (3)

(1) AVAL Engenharia, e-mail: juliana@avalengenharia.eng.br (2) PEC/UFC, e-mail: luisf_civil@yahoo.com.br, (3) GERCON/UFC, e-mail: jpbarros@ufc.br

RESUMO

O planejamento de obras de grande porte vem se tornando cada vez mais importante com o intuito de diminuir os desperdícios e cumprir os prazos e os custos estimados. O objetivo desse trabalho é analisar a aplicação do método da Linha de Balanço em obras da indústria do petróleo. Para isso, utilizou-se do estudo de caso para análise de uma construção de um tanque de armazenamento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), da refinaria Petrobras/Lubnor. Foram elaborados dois cronogramas com a utilização da ferramenta de Linha de Balanço. O primeiro foi chamado de LB 1T, englobando a construção de 1 tanque de armazenamento de CAP, onde é retratado o caso da Petrobras/Lubnor. O segundo cronograma foi feito como sugestão para comparação. Trata-se da simulação da construção de 3 tanques e foi nomeado de LB 3T. Com os resultados da pesquisa foi concluído que a aplicação dessa técnica pode ser viável, desde que se encontre uma unidade de repetição que justifique a sua escolha.

Palavras-chave: Linha de Balanço, Estrutura Analítica de Projeto, Refinaria, Tanque de Armazenamento de Cimento Asfáltico de Petróleo, Planejamento.

ABSTRACT

The planning of major projects is becoming more important in order of decreasing waste and attending time and costs. The aim of this study is to analyze the application of the method of the Line of Balance (LOB) in projects in the petroleum industry. For this, it was chosen the case study methodology in a project of Petrobras/Lubnor Refinery. The selected project was the construction of a Asphalt Cement Storage Tank. Two schedules were prepared using the LOB tool. The first is called the LOB 1T, comprising the construction of one storage tank, where it is describe the case of Petrobras/Lubnor. The second schedule was done as a suggestion for comparison. It is the construction of 3 tanks and it was identified LOB 3T. With the survey results it was concluded that the application of this technique may be usable, provided that there is a repeating unit that justifies its choice.

Keywords: Line of Balance, Work Breakdown Structure, Refinery, Asphalt Cement Storage Tank, Planning.

1 INTRODUÇÃO

Com o cenário de um mundo globalizado e o aumento significativo da concorrência, o gerenciamento de projetos ganhou importância significativa. A utilização apropriada de boas práticas, de ferramentas e de técnicas de gerenciamento de projetos vem trazendo resultados positivos na busca dos objetivos das organizações (CARNEIRO, 2009).

Neste cenário, empreendimentos de grande porte, principalmente aqueles realizados com a aplicação de dinheiro público, merecem uma maior atenção quando o tema é

planejamento. Além do alto custo, esses projetos trazem uma complexidade operacional inerente, devido à sua magnitude, em termos de quantidade de serviços, recursos financeiros aplicados e quantidade de *stakeholders*.

No Brasil, dentre os principais empreendimentos de grande porte, pode-se destacar aqueles realizados pela indústria petroquímica cuja principal empresa do mercado nacional é a Petrobras. Em entrevista à Rydlewski (2012), a atual presidente da Petrobras menciona que atrasos estão sendo frequentes nas obras da empresa citando o como exemplo a Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, que durou três anos além do prazo e custou nove vezes mais do que o previsto.

Especificamente em Fortaleza, CE a Petrobras possui uma planta de refino: a Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Petrobras/Lubnor). No ano de 2012, a Petrobras/Lubnor processou 7,8 mil barris/dia (ANP, 2013) estando entre os maiores contribuintes do Estado em recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Além da Petrobras/Lubnor, uma nova refinaria será instalada no estado do Ceará, denominada Refinaria Premium II, e terá capacidade para processar 300.000 barris de petróleo por dia. Segundo a Petrobras, a Premium II receberá investimento de US\$ 8,5 bilhões e será uma das maiores refinarias de petróleo do mundo, com previsão de início de operação para dezembro de 2017.

Assim, observado a situação e a importância do tema abordado, o presente trabalho tem como objetivo verificar, por meio de um estudo de caso, o potencial da utilização da ferramenta Linha de Balanço (LB) para o planejamento de obras da indústria do petróleo, o que não é fato comum no Brasil, já que há uma predominância de aplicações desta ferramenta para o planejamento de edificações.

2 LINHA DE BALANÇO

A LB é uma técnica utilizada para o planejamento e programação de projetos repetitivos que tem por objetivo realizar uma programação de trabalho com a utilização contínua e ininterrupta dos seus recursos (DAMCI; ARDITI; POLAT, 2013).

Sua origem encontra-se na indústria manufatureira da década de 1940. Sua criação é atribuída a *Goodyear Tire and Rubber Company* tendo sido desenvolvida intensamente pela marinha americana durante a segunda guerra mundial (AL SARRAJ, 1990; SUHAIL; NEALE, 1994).

A respeito de sua utilização na construção, Suhail e Neale (1994) relatam que suas primeiras aplicações deram-se no Reino Unido, aplicadas à projetos habitacionais repetitivos pela Agência Nacional de Habitação. Outras versões de suas origens são encontradas na literatura, sendo a mais divergente delas a apresentada por Sousa e Monteiro (2011) que relatam que a primeira utilização de uma técnica semelhante ao que hoje é definido como LB foi na década de 30, na construção do *Empire State Building*. No Brasil, a LB vem sendo aplicada desde a década de 1980, tornando-se comum nos canteiros de obra a partir da década de 1990 (HEINECK, 1996).

A LB destaca-se por ser uma ferramenta visual que permite a visualização do fluxo e outras características relevantes de um projeto repetitivo, tais como: tempo, local de trabalho, tipo de atividade, *lead time*, tempo de ciclo, sincronia, paralelismo, trabalho em progresso, sequência, trajetória, *buffer*, interferências e trabalho completo (LUCKO; ALVES; ANGELIM, 2013).

Ademais, Monteiro *et al.* (2011) acrescentam outros detalhes que a programação por LB oferece, que são o inventário, o 5W2H e os pacotes de trabalho, identificando-as graficamente conforme a Figura 1.

Figura 1 – Identificação dos principais elementos da LB.

Fonte: Monteiro *et al.* (2011)

Diversos autores têm empreendido esforços na análise de suas implicações e desdobramentos para a programação de edifícios verticais, tais como Mendes Júnior e Heineck (1998), Mendes Júnior (1999), Lucko, Alves e Angelim (2013), dentre outros. Outras utilizações como a aplicação da LB em projetos de construção de rodovias, podem ser observadas nos trabalhos de Chrzanowski e Johnston (1986), Arditi e Albulak (1986), Harmelink e Yamin (2001).

Em comum, estes trabalhos relatam principalmente sobre a estabilidade da aplicação dos recursos, nivelamento da produção e facilidade para o gerenciamento visual da construção. Outras vantagens, como o efeito aprendizado, também são apresentadas devido à definição de um lote de produção que pode se repetir, proporcionando a oportunidade de aprendizado contínuo, aumento da qualidade e da produtividade na construção, mostrando como útil a aplicação desta técnica de planejamento.

3 METODOLOGIA

O presente estudo classifica-se como qualitativo cujos objetivos foram explorar e descrever (COLLIS; HUSSEY, 2005) a aplicação do método da LB em uma obra industrial. Para tal, utilizou-se do estudo de caso como estratégia de pesquisa (YIN, 2010) no qual o objeto de estudo é uma obra de um tanque de uma refinaria da Petrobras.

Primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o planejamento de processos de produção, tanto para a construção de edifícios como para a construção de obras industriais. Conduziu-se, então, uma análise comparativa entre os elementos de planejamento das duas áreas pesquisadas.

Foram realizadas visitas ao setor de planejamento da refinaria Petrobras/Lubnor. O objetivo da primeira visita foi a coleta de dados e informações sobre a metodologia aplicada, atualmente, para o planejamento de obras internas da Petrobras/Lubnor. Já em um segundo momento, o objetivo foi a escolha da obra para a aplicação do estudo de caso. Após a escolha da obra, foram analisados os projetos e foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tipo de obra, as suas etapas e a sua forma de execução. Para cada visita foi elaborado um questionário para a coleta de informações.

Nesse estudo, a obra escolhida para a análise foi a construção de um tanque de armazenamento de CAP. Foram analisados os projetos, de forma que, primeiramente, fosse entendido a rede lógica de predecessoras desse tipo de obra.

Em seguida, partiu-se para a montagem da LB. Foi necessária a definição de um modelo simplificado para a obra, determinando as atividades que seriam consideradas para o modelo. Juntamente com a definição dos pacotes de trabalho, foram analisadas as restrições do projeto (ordem de execução e limitações construtivas), de forma que a elaboração da LB chegasse próxima da realidade.

4 RESULTADOS

4.1 Caracterização do estudo de caso

O projeto consiste na construção de um tanque de armazenamento da Petrobras/Lubnor, de teto fixo, com estrutura autoportante para o armazenamento de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo). A capacidade do tanque é de 3.400m³ e possui dimensões de 17,17m de diâmetro e 14,64m de altura.

Segundo Barros (1998), tanques de armazenamento são equipamentos de caldeiraria pesada, sujeitos à pressão, aproximadamente atmosférica, destinados, principalmente, ao armazenamento de petróleo e de seus derivados. Estes são utilizados para armazenar vários tipos de produtos (matérias primas, insumos e produtos finais) em grandes quantidades. Os tanques podem ter variadas dimensões, formas, tipos, e podem ser constituídos por diversos materiais, sendo o mais comum o aço-carbono.

Os componentes típicos de um tanque de armazenamento convencional são: base, fundação, fundo, costado e teto, conforme a Figura 2.

Figura 2 – Descrição dos componentes de um tanque de armazenamento

Fonte: Costa (2011).

Os tanques são classificados de acordo com o tipo construtivo do seu teto e a definição do tipo de teto é feita a partir do produto que será armazenado.

Para esse trabalho, algumas simplificações foram adotadas para a LB da construção do tanque. As atividades consideradas no modelo foram: fundação, montagem das chapas do fundo, montagem, pintura e isolamento térmico dos anéis do costado, montagem do teto, teste hidrostático. Atividades como bases para a tubulação, dique de contenção, proteção catódica, bases para plataformas, aterramento e colocação dos acessórios do tanque não foram consideradas para o modelo.

4.2 Componentes do Tanque

A Figura 3 apresenta as etapas executivas da edificação estudada.

Figura 3 - Construção do Tanque de CAP

Fonte: Arquivo Petrobras/Lubnor (2013)

A etapa de execução da base do tanque refere-se à movimentação de terra inicial, conforme Figura 3, quadro 1. É nesta etapa que ocorreram as atividades de bota fora, reaterro e compactação do solo.

As fundações são compostas por uma cinta circunferencial em concreto armado sob o costado, de acordo com a Figura 3, quadro 2. Foram consideradas as seguintes tarefas resumidas: escavação, compactação de base e lastro de concreto magro, execução de formas e montagem da armadura, concretagem da estrutura de concreto, execução de sete sapatas para suporte do teto (escavação, formas, armaduras e concretagem).

O fundo é formado por tiras de chapas de aço superpostas, unidas através de soldas de filete, conforme Figura 3, quadro 3. Foram consideradas as seguintes tarefas resumidas: posicionamento, soldagem das chapas, inspeções e ensaios.

A próxima etapa de execução é a do costado, composto de chapas unidas por solda. A Figura 3, quadro 5, mostra a montagem dos anéis com a utilização de macacos hidráulicos. O costado é constituído por 6 anéis, cujas tarefas consideradas foram: posicionamento das chapas, soldas verticais, soldas horizontais e inspeções e ensaios.

A estrutura interna é formada por coluna central, coluna intermediária, coroa central, vigas radiais principais, vigas radiais secundárias, vigas transversais, cantoneira de apoio, conforme mostrada na Figura 3, quadro 4. Foram consideradas as seguintes tarefas resumidas: montagem de estrutura, montagem de chapas de teto, soldagem, inspeções e ensaios.

O tanque foi testado com coluna d'água após execução de todos os serviços de manutenção, soldagem e pintura. A finalidade do teste hidrostático é avaliar o tanque quanto a sua resistência estrutural e a sua estanqueidade. As atividades para esse teste englobam o enchimento em quatro etapas do tanque, sendo as etapas de 25%/50%/75%/100% de água. Aguardou-se 24hs em cada etapa e esvaziou-se o tanque. De acordo com dados coletados na Petrobras/Lubnor, a média de duração para o teste é de 10 dias.

No tanque em estudo não houve pintura externa completa, pois este possui isolamento térmico. Nesse caso, a pintura é feita apenas nos locais aonde foram executadas as soldas. Foram consideradas as seguintes tarefas resumidas: montagem de andaimes, jateamento, pintura interna e externa nas soldas do tanque e desmontagem de andaimes. Esse serviço abrange além da aplicação da tinta, as operações de inspeção visual,

limpeza, tratamento da superfície, aplicação da tinta de fundo, aplicação de tinta de acabamento e controle de continuidade de película. O seu interior não precisa de proteção, salvo as estruturas de suporte e as chapas no teto, onde é aplicada uma pintura primária com a função de evitar a sua degradação com acabamento em tinta de esmalte acrílico branco.

A finalidade do isolamento térmico é diminuir a perda de calor nos tanques de produtos aquecidos. O tanque em estudo contempla essa etapa, por conta do tipo de material armazenado, de acordo com o quadro 6 da Figura 3.

4.3 Montagem do Tanque de Armazenamento

A montagem do tanque de armazenamento é feita “de cima para baixo”, utilizando macacos hidráulicos, conforme ilustrado na Figura 4. Primeiro é feita a fundação, depois monta-se o fundo do tanque. Monta-se, no solo, o teto e o anel superior do costado (conforme quadros 1, 2 e 3 da Figura 4). Com a ajuda de macacos hidráulicos, posicionados em torno do perímetro do costado do tanque, suspende-se o anel superior e o teto até que a altura permita a montagem do próximo anel (quadros 4 e 5 da Figura 4).

Assim é feita a montagem de forma sucessiva até o anel 1, que é o último a ser montado (conforme quadro 6 da Figura 4). Dessa forma, a operação de soldagem é sempre realizada a uma altura baixa em relação ao solo, correspondente à largura da chapa do costado. Assim, evita-se a necessidade de andaime e de trabalho em altura.

Figura 4 - Montagem do Tanque de Armazenamento

Fonte: Apostila Montagem (2013)

4.4 Aplicação do método da Linha de Balanço na execução do projeto

Para esse trabalho foram elaboradas duas LB. O primeiro estudo foi preparado supondo-se a construção de 1 tanque de armazenamento. Dessa forma, retrata-se o caso da Petrobras/Lubnor. Em seguida, foi feito um segundo estudo simulando a construção de 3 tanques de armazenamento. Dessa forma, pode-se avaliar a eficiência do método para a construção de mais de 1 tanque.

Para efeito de estudo, a construção do tanque foi separada em seis etapas: (1) Fundação; (2) Fundo; (3) Costado; (4) Teto; (5) Pintura; (6) Teste Hidrostático. Tentou-se definir uma unidade repetitiva para cada etapa, porém não foi possível definir esta unidade repetitiva para o teto e para o teste hidrostático. Em seguida, foram definidos os pacotes

de trabalho e a elaboração da EAP (Estrutura Analítica de Projeto), conforme a Figura 5.

Figura 5 – Estrutura Analítica do Projeto

Fonte: dos autores.

A unidade de repetição para a Fundação foram os blocos de pacotes que possuem as mesmas atividades: o Anel e a Sapata. A Nomenclatura “Sapata 1/3” significa que serão feitos três pacotes de sapatas iguais. O fundo foi dividido em 3 partes, onde cada parte possui as atividades de posicionamento de chapas, soldagem e inspeção, que são suas unidades de repetição. Para o Costado a unidade de repetição adotada foi o anel. Os anéis, primeiramente foram divididos ao meio (conforme nomenclatura “Anel 1 1/2” e “Anel 1 2/2”). Em seguida, foram feitos seis pacotes com a nomenclatura “Anel 1/6”, sendo a fração “1/6” referente à posição da altura do anel no tanque.

Para a determinação da duração dos pacotes de trabalho, foi necessário identificar os índices de produtividades para cada atividade. Por falta de informação, alguns índices tiveram que ser estimados e/ou pesquisados na literatura. Para a etapa de trabalhos em aço, foram considerados os índices publicados por Almeida (2006) e Simonsen (2004). Os índices de produtividade referentes à etapa civil foram coletados no mercado em empresas de planejamento de obras. A Tabela 1 apresenta as produtividades para cada etapa da obra, de acordo com as fontes indicadas.

Tabela 1 - Tabela de índices de produtividade

Etapa	Produtividade	Fonte
Montagem/Soldagem do Anel	90 Hh / T	SIMONSEN (2004)
Montagem Base – Chapas	64 Hh / T	ALMEIDA (2006)
Montagem Teto – Estrutura (colunas e vigas)	300 Hh / T	ALMEIDA (2006)
Montagem Teto – Chapa Lisa	0,214 Hh / kg	ALMEIDA (2006)
Pintura Interna / Externa	2 Hh / m ²	ALMEIDA (2006)
Escavação	5,6 m ³ / dia	AVAL
Formas / Aço	6,4 m ² / dia	AVAL

Fonte: dos autores.

Segundo Simonsen (2004), em torno de 35% dos homens-horas são consumidos no manuseio, na montagem e no ajuste das chapas e 65% na sua soldagem. Assim, a produtividade para o isolamento térmico foi estimada em 4 dias por anel.

Com esses índices e quantidades de serviço, as durações foram calculadas para cada atividade bem como a mão-de-obra necessária para a sua execução e logo em seguida foi montada a LB para as duas situações propostas.

A Figura 6 representa a LB completa para 1 tanque de armazenamento. Pode-se observar que todas as atividades foram programadas em fluxo contínuo.

Figura 6 – LB 1T

Fonte: dos autores.

Pode-se observar também, a trajetória não tradicional da construção do tanque. Nas etapas de pintura e de isolamento térmico os anéis também foram separados em 2 partes. Dessa forma, foi preciso montar os andaimes para executar o serviço apenas uma vez simplificando o processo de produção e proporcionando economia de tempo para atividade.

Para a LB 3T, o aproveitamento de equipes é mais intenso. A Figura 7 exibe a LB completa para 3 tanques. Nesse caso, é possível aproveitar as equipes de um tanque para o outro. Por exemplo, a montagem do teto, que antes não era uma unidade de repetição, passou a ser.

Figura 7 – LB 3T

Fonte: dos autores.

Outra atividade importante que passou a ser contínua foi o teste hidrostático, que, dessa forma, traz o aproveitamento da equipe, como também da água utilizada nos testes para os 3 tanques. Dessa forma, percebeu-se que o fluxo contínuo é mantido por mais tempo

multiplicando-se, desta forma, os benefícios evidenciados por essa técnica de planejamento. Assim, conseguiu-se simular várias estratégias dos serviços adotados, de forma a analisar as melhores possibilidades para a execução da obra.

Observa-se a reutilização da equipe de montagem dos anéis (representados pelos quadrados em amarelo). Para essa análise, pode-se observar, por exemplo, a alteração na quantidade de equipes, possibilitando o aproveitamento da mão de obra. É possível perceber o aproveitamento completo de equipes. Diferente do que seria, caso a construção fosse realizada em série.

5 CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou a aplicação da técnica de LB em uma obra de uma Indústria Petroquímica possibilitando uma análise de sua pertinência. Como resultado, foi possível realizar uma caracterização do processo construtivo, a proposição de uma estrutura analítica de projeto, o levantamento de índices de produtividades e a aplicação do método no caso estudado.

A maior dificuldade encontrada foi a definição do lote de produção repetitivo o que pode inviabilizar a utilização desta técnica. Encontrada a unidade de repetição, os autores acreditam que o uso da Linha de Balanço para obra estudada agregou relevantes melhorias para o planejamento da mesma. O gerenciamento da obra também pode ser facilitado pela forma visual que a Linha de Balanço oferece, proporcionando uma interpretação fácil e rápida do planejamento da obra, além de aumentar a transparência do processo de construção.

Com a LB, a continuidade das tarefas é estimulada. Além de que, pode-se proporcionar um aumento na produtividade, por conta do efeito aprendizado, devido à repetição da execução de lotes semelhantes pelas equipes. Assim, o entendimento do serviço torna-se cada vez mais claro impactando positivamente, também, na qualidade dos serviços.

Por fim, destaca-se que a técnica de Linha de Balanço pode ser viável em obras industriais, desde que se encontre uma unidade de repetição que justifique sua utilização. Encontrada a unidade de repetição, a elaboração da EAP se torna simples e trará mais benefícios na execução de mais tanques.

Como sugestão para próximos trabalhos, recomenda-se analisar se o método adotado é viável financeiramente no quesito quantidade de equipamentos solicitados para a execução do projeto, ou seja, se a estratégia de ataque proporcionada pelo aproveitamento das equipes, que irá aumentar o prazo do projeto, é viável contra a redução da mobilização de equipamentos; Ampliar o número de atividades da LB desse estudo de caso, ou seja, incluir etapas de construção de acessórios dos tanques; Coletar a produtividade real dos trabalhadores da construção da indústria do petróleo; Testar a aplicabilidade do método da LB em outras obras industriais presentes em refinarias; Testar a aplicabilidade do método da LB em outros tipos de tanques ou com outro método construtivo; Comparar quantitativamente o método da LB com o método do Gráfico de Gantt.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). **Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis**. Rio de Janeiro: ANP, 2013.

ALMEIDA, J. **Técnicas de planejamento e controle**. Rio Grande: FURG – CTI, 2006.

- AL SARRAJ, Z. M. Formal Development of Line-of-Balance Technique. **Journal of Construction Engineering and Management**, V. 116, n.4, 1990.
- ARDITI, D.; ALBULAKI, Z. Line-of-Balance Scheduling in Pavement Construction. **Journal of Construction Engineering and Management**, V. 112, p. 441-424. 1986.
- BARROS, S. M. **Tanques de Armazenamento**. Rio de Janeiro: Petrobras, 1998.
- CARNEIRO, R. M. **Proposta de método de gerenciamento de projetos baseado em escopo e comunicação**: Estudo de caso em uma empresa de perfuração de poços de petróleo *offshore*. Projeto de Pós Graduação – MBA em Gerenciamento de Projetos. Niterói: UFF, 2009.
- CHYZANOWSKI, E. N.; JOHNSTON, D. W. Application of Linear Scheduling. **Journal of Construction Engineering and Management**. V. 112. p. 476-491, 1986
- COLLIS, J.; HUSSEY, R. **Pesquisa em administração: um guia prático para alunos de graduação e pós-graduação**. 2 Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- COSTA, O. Inspeção de tanques de armazenamento. 2011. **Apostila**.
- DAMCI, A.; ARDITI, D.; ASCE, M.; POLAT, G. Multiresource Leveling in Line-of-Balance Scheduling. **Journal of Construction Engineering and Management**. V. 139, n. 9, p. 1108–1116, 2013.
- HARMELINK, D. J.; YAMIN, R. A. Development and Application of Linear Scheduling Techniques to Highway Construction Projects. Publication FHWA/IN/JTRP-2000/21. Joint Transportation Research Program, Indiana Department of Transportation and Purdue University, West Lafayette, Indiana, 2001. doi: 10.5703/1288284313176.
- HEINECK, L. F. M. Dados básicos para a programação de edifícios altos por linha de balanço. Florianópolis, SC. In: Congresso Técnico-Científico de Engenharia Civil, Florianópolis, p. 167-173, 1996.
- LUCKO, G.; ALVES, T. D. C. L.; ANGELIM, V. L. Challenges and opportunities for productivity improvement studies in linear, repetitive, and location-based scheduling. **Construction Management and Economics**, April 2014, p. 1–20, 2013. Disponível em: <<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01446193.2013.845305>>. Acesso em: 23/5/2014
- MENDES JUNIOR, R.; HEINECK, L. F. M. Dados básicos para programação de edifícios com linha de balanço. In: VII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, ENTAC. Anais... Florianópolis, 1998. 686-696p.
- MENDES JUNIOR, R. **Programação da produção na construção de edifícios de múltiplos pavimentos**. Tese de Doutorado – Engenharia de Produção. Florianópolis: UFSC, 1999.
- MONTEIRO, J. M. F.; CRUZ, A. C. M.; MOREIRA, K. M. D.; CRUZ, L. T. G.; MORORÓ, M. S. M.; HEINECK, L. F. M. Identificação gráfica de elementos da Construção Enxuta no planejamento de obras com Linha de Balanço. In VII Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção. **Anais...** Belém, PA: 2011.
- RYDLEWSKI, C. Ação: A incrível trajetória do furacão Foster, um fenômeno meteorológico que está sacudindo a poeira da maior empresa do Brasil. **Revista Época Negócios**, São Paulo, n. 69, p. 80-97, nov. 2012.
- SIMONSEN, O. **Aumento da produtividade das empresas de construção e montagem com vistas à melhoria da competitividade da indústria nacional**. ABEMI, 2004.
- SOUSA, H.; MONTEIRO, A. Linha de Balanço: Uma nova abordagem ao planejamento e controle na construção. In: FÓRUM INTERNACIONAL DE GESTÃO DA CONSTRUÇÃO, 2., 2011, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Anais.
- SUHAIL, B. S. A.; NEALE, R. H. CPM/LOB: new methodology to integrate CPM and Line of Balance. **Journal of Construction Engineering and Management**. V. 120, n. 3, p. 667-684, 1994.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 4ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A INFLUÊNCIA DA RELAÇÃO ADMINISTRADOR VS LOJISTA NA GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS DE SHOPPING CENTERS

CANDIANI, Carolina (1); PICCHI, Flávio (2)

(1) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: carolcandiani@yahoo.com.br; (2) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: fpicchi@lean.org.br

RESUMO

No Brasil, atualmente, um dos segmentos do setor da Construção que têm crescido constantemente é a indústria de Shopping Centers. Como qualquer empreendimento de outros ramos de atividade, este deve dispor de uma eficiente Gestão do Sistema da Qualidade para que o sucesso almejado pelos incorporadores seja alcançado. Porém, em paralelo à construção principal dos shoppings está a construção das lojas pelos seus proprietários, fato que dificulta esta gestão por parte da administradora. O relacionamento entre a administradora e os lojistas é considerado uma atividade complexa e sua otimização representa hoje um desafio, pois tem sido visto como diferencial no sucesso do lançamento e manutenção do empreendimento. Para explorar esse assunto, foi desenvolvido um estudo de experiência didática de curso de mestrado, de caráter exploratório, cujo objetivo era analisar e relatar algumas das particularidades encontradas nos Planos de Qualidade em construções dos Espaços Comerciais de shopping centers. A metodologia de trabalho adotada foi de estudo de caso e para realizar essa análise foi escolhido um caso de obra de shopping center em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, que estava utilizando-se de procedimentos padrões específicos e bem aplicados, e que vinha apresentando problemas no relacionamento entre os agentes principais. Assim, como resultado final, foi possível analisar a eficácia do programa de gestão empregado pela administradora das obras, neste caso. Foram destacados pontos de conflito técnicos, operacionais, mas principalmente aspectos comportamentais e pessoais na gestão que interferiram e dificultaram o bom andamento dos procedimentos, e por fim comprometeram a qualidade final das obras das lojas. Com isso, foi possível comprovar a influência da relação administradora-lojistas no sucesso da gestão da qualidade das obras das lojas de shopping centers, e assim contribuir na área de pesquisas em Gestão e Economia da Construção, com enfoque em Gestão da Qualidade na Construção.

Palavras-chave: Qualidade, Obra, Shopping, Lojista.

ABSTRACT

In Brazil, currently one of the segments of the construction industry that has grown steadily is the industry of Shopping Centers. Like any new development of other branches of activity, it must have an efficient management of the Quality System to the success desired by developers is reached. However, in parallel to the main building of malls is the construction of shops for their owners, a fact that complicates this management by the administrator. The relationship between the manager and the tenant is considered a complex activity and its optimization is challenging today as it has been seen as a differentiator in the successful launch and maintenance of the project. To explore this issue, a study of teaching experience of Masters course, exploratory, whose aim was to analyze and report some of the characteristics found in the Quality Plans for construction of Commercial Spaces shopping mall was developed. The methodology work adopted was case study and this analysis was chosen a case of work shopping center in Sorocaba city, São Paulo, who was using specific standards and procedures applied well, and coming presented problems in the relationship between key players. Thus, as a final result, it was possible to analyze the effectiveness of the management program employed by the Administrator of the works in this case. Were highlighted points of technical, operational, but mainly behavioral and personal issues that interfered in the management and hindering progress of procedures conflict, and

finally undertook the final quality of the works of stores . Thus, it was possible to demonstrate the influence of manager - tenant relationship in the successful management of the quality of the works of the shopping mall stores , thus contributing in the area of research in Construction Management and Economics , with a focus on Quality Management in Construction.

Keywords: Construction, Shopping, Shopkeeper .

1 INTRODUÇÃO

Nos tempos recentes, o setor da construção vem se alterando de modo importante. As incorporadoras têm se profissionalizado, direcionando seu foco principalmente para a rentabilidade do capital e gestão dos resultados financeiros do empreendimento. Em contrapartida estão as construtoras que, diante deste cenário, são direcionadas a agir simplesmente como prestadoras de serviços. Para se diferenciarem competitivamente, adotam enfoques na gestão da produção, redução de custos, aumento da produtividade, racionalização de projetos, inovação tecnológica, planejamento e controle de obras, negociação com fornecedores e por fim, no controle da qualidade. Assim a gestão de um sistema da qualidade passa a ser elemento estratégico para o sucesso do empreendimento. (CTE, 2013).

No Brasil, um dos segmentos do ramo da construção que têm crescido fortemente é a “indústria” de shopping centers. O setor bate em 2013 o recorde de inaugurações dos últimos 14 anos, com mais 38 novos empreendimentos em operação e ABL (área bruta locável) de 12,44 milhões de m². A média no ano anterior foi de 398 milhões de visitantes mensais, e assim o mercado de shopping centers brasileiro registrou, em 2012, alta de 10,65% nas vendas em relação ao ano anterior. A expectativa do setor para 2013 é de 12% no aumento das vendas, refletindo o bom momento da economia brasileira. Portanto, pode-se dizer que o setor de Shopping Centers vem sendo responsável, principalmente no Brasil, por uma alteração crescente no cenário do comércio. (ABRASCE, 2013).

Nesse contexto, novas interfaces são criadas nas obras de construção dos shopping centers e a relação construtora/administração vs. lojistas começa a exigir mais atenção por parte dos investidores, que a cada dia encontram na concorrência a crescente necessidade de aprimoramento dos serviços oferecidos. Essa relação é delicada e necessita não apenas de regras, padronizações e procedimentos a serem seguidos, mas também da conscientização e o empenho dos profissionais das partes envolvidas. É indispensável que as atividades desde a sua concepção até a entrega ao consumidor sejam guiadas por uma metodologia sistemática, com ênfase na Gestão da Qualidade, que possa evoluir às novas tendências e se adaptar às demandas dos clientes. (ROHENKOHL, 2000).

O objetivo deste estudo é verificar os sistemas de gestão da qualidade utilizados pela administradora e pelos lojistas, em um estudo de caso de construção de shopping center, com especial atenção às influências da relação que se estabelece entre eles.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 A gestão da qualidade e as obras de shopping centers.

O planejamento de um Sistema da Qualidade consiste em estabelecer diretrizes para garantir o atendimento às necessidades dos seus quatro tipos de consumidor: Clientes, Acionistas, Funcionários e Sociedade. (LIMA et al, 2004).

Segundo o Centro de Tecnologia e Edificações (2013), para trabalhar de maneira eficaz, uma empresa que atue na construção de obras deve desempenhar diferentes atividades. É necessário identificar, organizar e gerenciar os processos. E, independente do segmento do setor da construção, para poder obter resultados satisfatórios, a mesma deve fazer uma Gestão do Sistema de Qualidade completa, incluindo: elaboração do Plano de Qualidade do Empreendimento e definição de todos os critérios de acompanhamento e procedimentos a serem adotados; acompanhamento do controle tecnológico dos materiais e serviços; realização de inspeções de recebimento de materiais e liberação de serviços; controle de não-conformidades e realização de auditorias sobre os sistemas de gestão da qualidade dos principais fornecedores; e realização da inspeção final para entrega do empreendimento.

No caso específico das obras shopping centers, existe uma particularidade que influencia em todo o processo de controle da qualidade: a construção independente e terceirizada das lojas.

Dentro de um shopping, os setores são independentes e por isso a idéia inicial de um determinado serviço solicitado pode chegar ao consumidor de forma distorcida, proveniente da falta de relacionamento entre eles. Isso tudo acaba por resultar na perda da qualidade e produtividade acarretando prejuízos aos lojistas ou clientes finais no momento em que o serviço é utilizado.

Child e Faulkner (1998) afirmam que, apesar de uma organização decidir participar de uma rede para reduzir suas fraquezas e possíveis ameaças, ela pode substituir uma forma de vulnerabilidade por outra. Ao passo que uma organização inserida em uma rede diminui sua dependência em relação a uma série de organizações, ela passa a depender quase que centralmente dos atores e da qualidade dos relacionamentos no interior do arranjo do qual deliberadamente escolheu fazer parte. Por consequência da dependência existente entre agentes de redes estratégicas, a possibilidade de conflito passa a ser também uma de suas características intrínsecas de maior relevância. (AHUJA et al., 2009; MACIEL et al., 2011).

É por isso que os programas e ações de comunicação são de grande importância em diversos contextos, inclusive quando o intuito é o de promover o comprometimento com a qualidade. Porém, para que a comunicação interna seja efetivamente utilizada como um instrumento de promoção da qualidade, é preciso, em primeiro lugar, que sua contribuição nesse mesmo sentido seja reconhecida e valorizada tanto pelas lideranças da qualidade, como pelos profissionais de comunicação interna, envolvidos naquele processo. (ALMEIDA; SOUZA; MELLO, 2010).

Para planejar adequadamente esse processo, é necessário aliar à tecnologia, o conhecimento do negócio e do processo, onde todas interfaces são exploradas, possibilitando a criação de uma metodologia própria voltada à melhoria contínua. (ROHENKOHL, 2000)

2.2 Relacionamento entre os agentes na construção dos shoppings.

Para a construção de um shopping center, todo o processo pode ser resumido no macro fluxo da figura 1 a seguir, que indica o desdobramento das atividades e as relações entre os agentes.

Em se tratando da construção das lojas, a terceirização dessas obras transfere as atividades para os lojistas juntamente com seus fornecedores especializados, que tenham como objetivo exatamente estas atividades. Assim, a construtora (ou contratante

principal) pode direcionar todas as suas forças para a atividade principal, recebendo dos terceiros os produtos e serviços que não estão diretamente ligados ao seu core business. (HERNANDEZ, 2003).

Figura 1 – Relações entre os agentes na construção de shoppings centers.

Fonte: Próprio Autor

Esta estratégia se baseia na teoria de que ao passar para um contratado especializado uma atividade que não é a principal do contratante, cada empresa estará executando apenas as atividades de seu maior interesse ou habilidade, e assim a chance de ter produtos finais com qualidade é muito maior. (SOUZA, 1993).

Com relação ao treinamento para a qualidade, para se obter um melhor resultado, é recomendado que todos sejam treinados para a qualidade, estendendo esse treinamento a não-empregados, lojistas, suas equipes de trabalho e seus fornecedores.

Uma das principais mudanças verificadas nos últimos anos aponta para o fato de que o processo de seleção de fornecedores tem-se tornado mais complexo e rigoroso. Neste sentido a importância relativa das variáveis de negociação - preço e prazo de entrega - tem diminuído. Em contrapartida há uma ênfase maior para os aspectos da qualidade e da capacitação tecnológica no estabelecimento de critérios de seleção dos fornecedores. Estes critérios já são amplamente difundidos no complexo automobilístico japonês, enquanto que nos Estados Unidos e na Europa tais mudanças já estão em curso. (NETO, 1994).

Pode-se dizer que as obras de shoppings se comportam como essas empresas, isto é, são sistemas compostos por atividades que possuem entradas que vieram de outros processos e saídas que alimentarão outros, criando assim, uma inter-relação de processos. Para que todas as atividades funcionem corretamente, as suas entradas têm que atender as suas necessidades e suas saídas também têm que estar dentro do esperado pelo próprio processo.

Segundo Hernandez (2003), quanto aos aspectos de relacionamentos gerados por esses processos, eles podem ser propícios ou não à implementação da gestão da qualidade. Para isso deve-se observar os resultados dessa relação de trabalho entre a administradora e os lojistas, principalmente nos seguintes aspectos: Ausência de dificuldades na cooperação mútua e trabalho em equipe; Existência de integração e treinamento para a qualidade e para o conhecimento do funcionamento entre as empresas; Realização de melhoria contínua, independente da curta duração da relação entre as partes; e Oferecimento de boas condições de trabalho aos lojistas e seus fornecedores. Se esse relacionamento for marcado por parceria e interdependência entre as partes, as chances de se obterem produtos e processos com qualidade são grandes.

2.3 Mecanismos da gestão da qualidade aplicada aos lojistas.

Segundo a Shopping Consult Administração e Assessoria Ltda. (2013), a única forma de garantir os padrões de qualidade almejados pelos empreendedores é estabelecer normas técnicas a serem observadas e seguidas pela construtora do shopping e pelos lojistas na fase de implantação dos seus espaços, que compreendem:

Comitê Técnico: Para que esse padrão seja assegurado, é constituído um Comitê composto de profissionais qualificados, como engenheiros e arquitetos, que elaborarão os Manuais que serão disponibilizados aos lojistas e farão o controle do SQ.

Caderno Técnico: Seu objetivo é oferecer o máximo de subsídios aos lojistas e profissionais que irão projetar e executar as instalações da loja no shopping center.

Normas para Projetos e Regras para Execução: Um detalhado estudo preliminar das características do shopping center e seu público-alvo determinará as normas para a criação dos projetos das lojas, regras e procedimentos para execução das obras.

Cronograma de Implantação: Ainda nessa fase, deve ser adotado o Cronograma de Implantação de Lojas.

Marcos de Controle: Os relatórios devem contemplar itens e marcos de controle, que englobam desde materiais e serviços, até Normas Técnicas Oficiais (ABNT e Posturas Municipais), a serem obedecidas.

Esses itens auxiliam na relação entre a construtora e os lojistas, facilitando a comunicação e o desempenho das obras, e possibilitando a inauguração do shopping center na data pré-fixada, com o maior número de lojas em operação, evitando atrasos ou resultados indesejáveis.

3 MÉTODO

Para a condução desta pesquisa, o método utilizado foi um estudo de caso em uma obra de shopping center, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, em fase de finalização. O shopping está numa área de 43mil m², possui 27mil m² de ABL (área bruta locável) e 226 lojas.

Fontes de coleta de dados: análise da documentação e material empregado na obra, para verificar se atendiam aos requisitos e especificações com base nos conceitos teóricos; observação direta e diária durante 30 dias no canteiro de obra, para entender a dinâmica dos processos e observar a aplicação da documentação; entrevistas pessoais com 04 lojistas, 12 fornecedores e prestadores de serviços e 04 funcionários da administradora para analisar a influência desta relação no controle da qualidade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 O Comitê Técnico.

Na obra estudada, a construtora responsável pela construção geral do shopping possui certificação ISO 9000, porém não foi possível obter acesso à documentação específica.

Neste caso, as construções das lojas são controladas e fiscalizadas por uma gerenciadora terceirizada, que por sua vez não é certificada, mas utiliza-se dos documentos específicos para fazer a gestão da qualidade. Esta gerenciadora compõe o Comitê Técnico, que é formado por engenheiros, arquitetos e estagiários, e que implementam o Caderno Técnico aos lojistas, fazendo o controle dos projetos e a fiscalização das obras das lojas.

4.2 O Manual Técnico.

O Caderno Técnico, neste caso chamado de Manual Técnico, é utilizado como “cartilha” do modelo de gestão da qualidade aplicado diretamente aos lojistas. A função deste documento é definir os procedimentos, normas e parâmetros que deverão ser seguidos no desenvolvimento dos projetos e na execução das obras dos salões comerciais do shopping, e apresenta as seguintes diretrizes: Normas de relacionamento entre lojistas, seus contratados e o Shopping Center; Orientação e Padronização para a elaboração dos projetos; Regras e obrigações dos lojistas com relação às obras e serviços dos salões de uso comercial. Estas normas destinam-se a orientar o relacionamento entre lojistas, seus profissionais contratados e a gerenciadora dos lojistas durante todo o período.

O quadro a seguir mostra a estrutura do Manual Técnico utilizado neste caso.

Quadro 1 - Estrutura do Manual Técnico.

Item	Assunto	Descrição
1	Disposições Gerais e Prazos	As etapas a serem procedidas, desde o desenvolvimento dos trabalhos até a conclusão da obra, devem obedecer aos prazos estipulados para cada uma delas.
2	Condições de Entrega das unidades	Os Espaços Comerciais são entregues aos lojistas de forma padronizada, com itens essenciais para o seu funcionamento e especificações de acabamentos e instalações.
3	Normas para Execução e Controle dos Projetos	Este é um tópico de extrema importância, pois define coordenação, responsabilidades, desenvolvimento, apresentação, nomenclaturas, entrega, atualizações e gerenciamento de todos os projetos dos espaços comerciais.
4	Normas Técnicas e Administrativas para a Execução das Obras	É neste item que são descritos todos os procedimentos e requisitos para a execução e inspeção das obras dos lojistas: Coordenação e obras; Condições para início das obras; Responsabilidade dos lojistas; Entrada, transporte e guarda de material; Entrada e permanência de pessoal e horário de trabalho; Procedimentos no canteiro de obras; Padronização de tapumes; Fornecimento de água e energia elétrica provisória; Vigilância; Fiscalização; Segurança do trabalho; Inspeção final e liberação para inauguração.
5	Anexos	Além de todos os requisitos anteriores, são estipulados no Anexo do Manual, documentos a serem entregues pelos lojistas ao Comitê Técnico: Integração de fornecedores e seus funcionários; Notificação de Saída e Entrada de Material; Modelo de Cronograma Físico Padrão.

Fonte: Próprio Autor

Como nota-se, o Manual Técnico utilizado nesta administração pode ser entendido como um Plano de Qualidade que, junto com os seus anexos, reúne e define todos os critérios de acompanhamento e procedimentos a serem adotados.

Desta forma, ele inclui todos os requisitos de normas, regras e controles mencionados na literatura deste trabalho, direcionando o controle da qualidade das obras das lojas.

4.3 Materiais e Serviços, na prática.

No que se refere à prática da fiscalização e acompanhamento dos serviços nas lojas, esses são diariamente inspecionados por fiscais do Comitê Técnico, que confrontam as informações com as especificações de projeto ou procedimento de execução.

Em relação à inspeção de materiais, as docas são estrategicamente posicionadas para receber não só os materiais da obra do shopping, como também as entregas dos insumos dos lojistas. É no momento do recebimento que equipes específicas acompanham, inspecionam e avaliam a mercadoria a ser encaminhada a uma determinada loja.

Quanto aos fornecedores, com intuito de facilitar a prospecção de fornecedores específicos por parte do lojista e de garantir a qualidade nos serviços prestados, permanece disponível para todos os lojistas uma lista de fornecedores já homologados ou credenciados pelo shopping, aptos e liberados para executar serviços.

Estes itens englobam os requisitos de controle tecnológico e inspeção de recebimento de materiais e liberação de serviços, monitoramento de fornecedores e inspeção final da obra, descritos na revisão da literatura.

4.4 Programa de comunicação.

Neste caso, a comunicação interna é feita por meio de uma ferramenta colaborativa, uma plataforma online funcional utilizada para a gestão dos projetos e das obras.

Sua interatividade permite ao lojista, usuário, verificar documentos circulares, comunicados, aprovações e alterações de projeto ou notificações, sem precisar se reunir ou agendar horários com o Comitê Técnico.

Essa ferramenta é uma excelente forma de promover o comprometimento com a qualidade, já que envolve todos os agentes relacionados no processo.

Porém, uma das deficiências apresentadas neste caso são os atrasos nas divulgações ou informações incompatíveis, por exemplo nas publicações de projetos com revisões erradas. Isso pode acarretar em retrabalhos de serviços feitos com base em projetos revisados.

4.5 Problemas nos relacionamentos.

Embora a obra estudada tenha apresentado um Procedimento da Qualidade aplicado aos lojistas, isso não garante que a relação entre os agentes dessa rede seja invulnerável, sem fraquezas e livres de conflitos. Ainda que esses agentes cumpram seus papéis, suas atividades e suas responsabilidades, problemas no relacionamento podem ajudar ou atrapalhar o desempenho da Gestão da Qualidade.

As entrevistas realizadas com funcionários da gerenciadora e com lojistas, seus fornecedores e prestadores de serviço, deixaram evidente a existência de problemas na delicada relação entre eles. Ambos apontavam essas reclamações como principal dificuldade suscetível à melhoria.

Foram entrevistados: cinco lojistas, quatro empreiteiros (prestadores de serviços), três fornecedores e cinco funcionários da administradora, entre eles dois engenheiros civis, um arquiteto, um estagiário e um técnico de segurança.

Exemplos de reclamações dos lojistas: A entrega dos Espaços Comerciais do shopping aos proprietários das lojas ocorreu no curto prazo de 60 dias antes da data de entrega do shopping, apesar de haver pendências da construtora nas obras das lojas. Houve alteração do nível do piso de entrada das lojas da praça de alimentação, causando interferências nos projetos arquitetônico, estrutural e hidráulico das lojas, que precisaram ser refeitos. Os lojistas só tiveram conhecimento dos fatos no momento em que iniciariam suas obras, segundo os mesmos, a gerenciadora poderia ter se preocupado com a redução dos prazos e comunicado os interessados com antecedência. Como era esperado, os fatos ocasionaram redução do prazo para conclusão das lojas.

O quadro 2 a seguir reúne as respostas de cada agente desta relação e mostra as divergências de cada ponto de vista para um mesmo quesito. Pode-se notar que, para um mesmo assunto, há uma distorção nas visões por parte da administradora e dos lojistas, o que gera um desgaste nas relações entre eles ao longo do tempo da construção.

Essas incompatibilidades acabam dificultando a resolução de problemas muitas vezes simples e de fácil controle e contribui efetivamente para a redução da qualidade final das obras e atrasos na entrega do empreendimento.

Quadro 2 - Pontos de vista dos agentes na relação Administradora-Lojistas.

Quesito	Administradora / Gerenciadora	Lojista, Fornecedores e Empreiteiros
Normas	Os lojistas não respeitam as normas e tentam burlá-las ou conseguir autorizações por meios incertos.	A gerenciadora é inflexível com um determinado lojista, no que se refere às suas normas e procedimentos, mas demonstra "proteção" com outros lojistas, causando desconfiança.
Fiscalização	As auditorias da Qualidade são vistas pelos lojistas apenas como procedimento formal a ser cumprido pela administração, sem benefícios.	A burocracia para liberação do início de todos os serviços é muito grande, quando poderia ser segmentada e os serviços liberados pela gerenciadora gradativamente.
Segurança	Os requisitos de segurança são vistos como desnecessários e os lojistas reclamam da falta de acesso fácil às obras.	Não existe procedimento de segurança para atendimento ao lojista nas obras.
Comunicação	A comunicação é vista pelo lojista apenas como um meio para reclamações.	A comunicação não é adequada e não existe interesse na troca de informações por parte da gerenciadora.
Prazos	Os prazos na maioria dos casos não são cumpridos, gerando atrasos nas entregas das lojas e fazendo com que o shopping inaugure sem a totalidade dos espaços comerciais concluídos.	Os prazos não são cumpridos pela construtora do shopping, prejudicando os lojistas e os responsabilizando pelos atrasos; A entrega dos espaços comerciais ocorre na maioria das vezes em data próxima à entrega do shopping, impossibilitando a execução das obras das lojas em tempo hábil para a inauguração; Mudanças de projetos são informadas em tempos muito curtos, comprometendo os prazos para adaptação dos projetos específicos das lojas.
Integração de funcionários	Integração e Treinamentos são vistos pelos prestadores de serviço como procedimentos que atrapalham o cronograma das obras.	Procedimentos são extremamente rigorosos com os prestadores de serviço, porém a gerenciadora não fiscaliza os terceiros.

Continua na próxima página.

**Continuação do Quadro 2 - Pontos de vista dos agentes na relação
Administradora-Lojistas.**

Quesito	Administradora / Gerenciadora	Lojista, Fornecedores e Empreiteiros
Horários de trabalho	Os horários de trabalho são estipulados, porém os lojistas não os seguem fazendo com que a segurança tenha que agir nos casos mais complicados.	Não há controle algum nos horários de trabalho estipulados nos manuais.
Cronogramas das obras	Os lojistas resistem a mostrar os cronogramas das obras, tentando maquiagem os problemas de atrasos.	Os cronogramas são solicitados pela administradora, mas não são acompanhados com rigor, nem é exigido que o mesmo fique fixo em local visível.
Condições de trabalho	São destinados espaços para um bom andamento da obras das lojas, sem interferência com as obras do shopping.	As condições de trabalho são ruins, com inúmeras interferências dos serviços executados nas obras gerais do shopping.
Trabalho em equipe	O lojista se preocupa exclusivamente com o seu negócio e não com o sucesso do empreendimento.	A gerenciadora se preocupa apenas com a lucratividade do empreendimento.

Fonte: Próprio Autor

5 CONCLUSÕES

A execução de qualquer empreendimento requer um adequado Plano de Qualidade e no caso das construções dos Espaços Comerciais dos shopping centers são utilizados documentos específicos que permitam fazer esta gestão.

Analisando a documentação empregada no caso do shopping estudado, percebeu-se que o procedimento utilizado para controle da qualidade segue às diretrizes recomendadas pela teoria, englobando os principais requisitos:

- Comitê Técnico, composto por profissionais habilitados;
- Manual Técnico, contendo normas para projetos, regras de execução, documentos de controle e cronogramas;
- Acompanhamento e inspeção de materiais e serviços realizados em campo;
- Comunicação interna.

Através da observação em campo foi possível constatar que a forma de gestão empregada tem suas vantagens, pois consegue controlar muitos requisitos, mas também tem suas falhas e assim ficam evidentes alguns exemplos de pontos de conflito:

- O fato de o programa de comunicação não estar com todas as informações em dia resulta em publicações de avisos ou projetos em atraso, ocasionando retrabalhos;
- As regras de execução não são específicas por tipo de loja e os critérios genéricos acabam prejudicando lojas âncoras, de alimentação, ou quiosques;
- Quando há interferências nas obras, os prazos para execução dos serviços são alterados exclusivamente pela administradora sem consultar os lojistas;

As entrevistas comprovaram a crítica relação existente entre a administradora e os lojistas. Cada divergência apresentada mostrou que existem interpretações distintas dos procedimentos e os quesitos de relacionamento, como transparência e alinhamento de objetivos, aparecem com frequência como críticas, mais que as questões técnicas. Ficam evidentes visões diferentes e de animosidade entre os agentes, falta de relação de cooperação ou relação ganha-ganha. Tudo isso acaba sendo mais preocupante do que a

falta de padronização e critérios do programa da qualidade, fato que requer muita atenção não apenas da incorporadora, mas de todos os envolvidos.

Portanto, um programa de qualidade adequado é essencial para o sucesso das obras das lojas nos shopping, mas se esse plano não for baseado numa transparente relação de parceria entre os agentes, essas incompatibilidades continuarão comprometendo a eficácia da gestão do sistema da qualidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRASCE. **Associação Brasileira de Shopping Centers.** Disponível em: <<http://www.portaldoshopping.com.br>> Acesso em 10set.2013.

AHUJA, G.; POLIDORO JR., F.; MITCHELL, W. **Structural homophily or social asymmetry? The formation of alliances by poorly embedded firms.** Malden; 2009. Strategic Management Journal.

ALMEIDA, L.M.S.; SOUZA, L.G.M.; MELLO, C.H.P. **A comunicação interna como um instrumento de promoção da qualidade: estudo de caso em uma empresa global de comunicação.** Itajubá, 2010. Universidade Federal de Itajubá – MG, Publicação da Gestão & Produção, da UFSCar.

CHILD, J.; FAULKNER, D. **Strategies of co-operation: managing alliances, networks, and joint ventures.** Oxford: 1998. Oxford University Press.

CTE. **Centro de Tecnologia de Edificações.** Disponível em: <<http://www.cte.com.br>> Acesso em 10set.2013.

HERNANDEZ, F.P.F. **Relações entre a Gestão da Qualidade e a Terceirização.** Campinas: 2003. Trabalho final de Mestrado Profissional em Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas.

LIMA, A.C.C.; CAVALCANTI, A.A.; PONTE, V. **Da onda da gestão da qualidade a uma filosofia da qualidade da gestão: Balanced Scorecard promovendo mudanças.** Fortaleza; 2004. Universidade de Fortaleza – CE, Publicação da Revista Contabilidade & Finanças, da USP.

MACIEL, C.O.; REINERT, M.; CAMARGO, C. **Confiança e possibilidade de conflitos em redes estratégicas hierárquicas.** Curitiba; 2011. Departamento de Administração da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PR, Publicação da Revista de Administração Mackenzie.

NETO, J.A. **Desverticalização/"terceirização" e as relações de subcontratação no complexo automobilístico brasileiro.** São Paulo; 1994. Escola Politécnica da USP – SP, Publicação da Gestão & Produção, da UFSCar.

ROHENKOHL, S.C. **Desdobramento da Função Qualidade em Serviços: O caso do Shopping Iguatemi de Porto Alegre.** Porto Alegre: 2000. Trabalho de conclusão de curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Shopping Consult. Disponível em: <<http://www.shoppingconsult.com.br>> Acesso em 10set.2013.

SOUZA, M.C.A.F.de. **Pequenas e Médias Empresas na Reestruturação Industrial.** Campinas: 1993. Tese de Doutorado no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA AO CUSTEIO-META (TARGET COSTING) NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS ÚLTIMOS 5 ANOS (2009-2013)

CÂNDIDO, Luis Felipe (1); BARRETO, José Maurício Lima (2); BARROS NETO, José de Paula (3)

(1) PEC/UFC, e-mail: luisf_civil@yahoo.com.br, (2) PEC/ UFC, e-mail: mauriciobarreto@ufc.br, (3) GERCON/UFC, e-mail: barrosneto@gercon.ufc.br

RESUMO

O custeio-meta (ou *target costing*) é uma estratégia eficaz na busca do equilíbrio entre o custo x preço, qualidade e funcionalidade. Desenvolvida na manufatura, a aplicação destes conceitos na construção civil vem aumentando e adquirindo maturidade. Diante do exposto, a presente pesquisa é um estudo bibliométrico cujo objetivo principal é descrever o quadro de publicações sobre custeio-meta na construção civil nos últimos 5 anos (2009-2013). Como resultado, foi observado um total de 30 publicações com parcela significativa de contribuição nacional (16 publicações ou 53% da amostra). Verificou-se também que as principais fontes de publicações foram a conferência anual da comunidade da construção enxuta (IGLC, com 36%) e os encontros da ANTAC (ENTAC e SIBRAGEC, com 17%). Os temas mais recorrentes foram custeio-meta no contexto de habitações de interesse social, gerenciamento de projeto, processo de projeto e desenvolvimento de novos produtos. Por fim, pode-se destacar a contribuição de pesquisas qualitativas (33%) e 83% de estudos empíricos, o que remete a afirmativa inicial de que a aplicação do custeio-meta na construção civil está em processo de maturação. Como contribuição, espera-se atualizar e expandir os estudos que já foram desenvolvidos no tema consolidando o eixo referencial do conhecimento.

Palavras-chave: construção civil, gestão de custos, custeio-meta, bibliometria.

ABSTRACT

The target costing approach can be characterized as effective strategy to equalize cost x price, quality and functionality. Developed in manufacturing industry, the application of these concepts in construction industry has growth and acquiring maturity. Then, this paper aims to analyze the scientific publications about the target costing in building construction in the last 5 years (2009-2013) in a bibliometric approach. As result, 36 papers were found with a significant participation of Brazil (16 papers or 53% of the sample). The principal sources of publications observed were the annual IGLC conference (36%) and events of ANTAC (ENTAC e SIBRAGEC, with 17%). The most frequently themes were target costing in context of social housing, project management, project process and development of new products. Finally, the qualitative research was used in 33% of sample, while 83% from this sample was empirical study. This information reinforces the maturity process which the target costing has been improving. With this paper, authors hope provide a vision about this theme in the building industry, consolidating and spreading it like a knowledge area.

Keywords: building construction, cost management, target costing, bibliometric analysis.

1 INTRODUÇÃO

A comunicação científica tem um papel importante na transmissão do conhecimento tendo em vista o tripé ensino-pesquisa-extensão, no sentido de geração do

conhecimento, manutenção, desenvolvimento de novas tecnologias, aplicação e aceitação do que é produzido cientificamente como constituinte do conhecimento científico (OLIVEIRA, 2002).

Para comunicação científica tornar-se efetiva, uma das maneiras mais utilizadas e a mais importante é a publicação de trabalhos científicos em periódicos acadêmicos (RIBEIRO *et al.*, 2007).

Devido a uma forte profusão de trabalhos resultante do surgimento dos periódicos eletrônicos os pesquisadores, muitas vezes, encontram a dificuldade para selecionar fontes bibliográficas de pesquisa dada a quantidade de trabalhos que estão sendo publicados, principalmente após a criação dos periódicos eletrônicos (FAPESP, 2011).

Uma forma de pesquisa que visa clarificar e simplificar o acesso de pesquisadores aos principais artigos de suas respectivas áreas é o artigo bibliométrico (ou estudo de produção científica sobre um determinado assunto) (PITHAN *et al.*, 2005).

Este tipo de trabalho busca entender, mapear, mensurar as referências bibliográficas e as suas publicações, conhecer o impacto de determinados autores ou periódicos relacionados a correntes de pensamento e/ou a produção científica de uma determinada área/tema proporcionando a formação de referencial teórico para futuras pesquisas na área (CARDOSO *et al.*, 2005 *apud* ROCHA *et al.*, 2010; CAMPOS *et al.*, 2012)

Ao se revisitar a literatura pertinente, verificou-se uma carência de estudos bibliométricos específicos sobre *target costing* na construção civil, tornando o presente trabalho pertinente e justificável mediante aos resultados oferecidos pela bibliometria.

Diante do exposto, a presente pesquisa é um estudo bibliométrico cujo objetivo principal é descrever o quadro de publicações sobre custeio-meta na construção civil nos últimos 5 anos (2009-2013).

Como contribuição espera-se atualizar e expandir os estudos que já foram desenvolvidos no tema consolidando o eixo referencial do conhecimento da temática através do estudo bibliométrico.

2 CUSTEIO-META (TARGET COSTING)

O custeio-meta (ou *target costing*) é uma estratégia eficaz na busca do equilíbrio entre o tripé custo x preço, qualidade e funcionalidade, elementos que constituem o conceito de sobrevivência da empresa no mercado. (COOPER; SLAGMULDER, 1997 *apud* GRANJA *et al.*, 2011).

A diferença principal do custo-meta para outras ferramentas que visam à redução de custos está no estabelecimento de metas de custos a serem atingidos com enfoque na fase de desenvolvimento de produtos (KERN, 2005).

Normalmente a temática de custeio-meta está ligada a de engenharia de valor e ao custeio *kaizen*. A engenharia de valor é definida como esforços organizados no sentido de implantar análise funcional de produtos e serviços para atingir, com confiabilidade, todas as funções requeridas ao menor custo de ciclo de vida possível. Já o custeio *kaizen* consiste na redução de custos durante a etapa de produção e tem como objetivo principal buscar reduções de custo em todas as etapas da manufatura para ajudar a eliminar qualquer diferença entre o lucro-alvo e o lucro estimado (GRANJA *et al.*, 2011)

Desta forma, a utilização conjunta do custo-meta, engenharia de valor e custeio *kaizen* tem por objetivo estabelecer o custo com que um produto deve ser produzido, tendo em vista o preço pré-fixado pelo mercado, assegurando um nível satisfatório de desempenho e qualidade.

3 METODOLOGIA

3.1 Enquadramento metodológico

Quanto à natureza dos dados, a presente pesquisa enquadra-se como quantitativa com objetivos exploratórios e descritivos. (COLLIS; HUSSEY, 2005). Exploratório devido à incipiência de trabalhos bibliométricos, buscando dessa forma conhecer, identificar e levantar os trabalhos no tema em apreço. Descritivo, pois visa caracterizar, mapear e descrever como estas publicações vêm sendo conduzidas (RICHARDSON, 2011).

Em relação à lógica aplicada, caracteriza-se como dedutiva, pois as discussões produzidas são fruto de uma amostra representativa da realidade de publicações na área (COLLIS; HUSSEY, 2005).

Quanto aos resultados classifica-se como básica, pois tem função de sistematizar o conhecimento buscando categorizar as principais publicações, autores e instituições, metodologias em uso e fontes bibliográficas que alimentam o arcabouço teórico, sem, no entanto, se aprofundar em uma questão específica dentro da temática de custeio-meta. (COLLIS; HUSSEY, 2005).

A coleta dos dados deu-se essencialmente por pesquisa bibliográfica através de um levantamento sistemático a partir de anais de congresso e periódicos eletrônicos da área.

3.2 Delineamento da pesquisa

A Figura 1 apresenta o delineamento da pesquisa cujas etapas foram detalhadas a seguir.

Figura 1 - Delineamento da pesquisa

Fonte: dos autores.

Para o levantamento da bibliografia, utilizou-se o Portal da CAPES com uma busca através das palavras-chave: “*target cost*””; custeio-meta; custo meta; custeio *kaizen*. Delimitou-se a pesquisa por assunto e em um horizonte de 5 anos (2009 - 2013). O horizonte de 5 anos foi escolhido devido o cálculo de Fatores de Impacto como *Journal Citation Report*[®] da Thomson Reuters utilizarem está margem de tempo.

A pesquisa ao portal da CAPES resultou em 33 trabalhos dos quais após uma filtragem inicial resultou em uma amostra de 21 trabalhos. As referências bibliográficas destes artigos foram exploradas o que aumentou a amostra para 41 trabalhos. Destes 41 trabalhos, 5 foram descartados por não tratarem especificamente do tema voltado a construção ou suas linhas de pesquisa. Assim, a amostra final ficou constituída de 36 trabalhos.

3.3 Protocolo de análise

Baseado nos trabalhos de Pithan *et al.* (2005), Rocha *et al.* (2010), Campos *et al.* (2012) e Lacerda *et al.* (2012) foi produzido um protocolo de análise que foi subdividido em:

- Identificação dos artigos: ano de publicação, tipo, título, evento/ periódico, tema;
- Autores e instituições: autores, titulação acadêmica, vínculo institucional do autor, nº de autores, ponderação dos autores, instituições, origem da instituição;
- Metodologia: existência ou não de estudo empírico, detalhamento ou não do método de pesquisa, natureza da pesquisa e estratégia de pesquisa;
- Citações (referencial bibliográfico): autores, cronologia, tipo de bibliografia, fontes das citações e referências bibliográficas.

4 RESULTADOS

4.1 Identificação dos artigos

A amostra final resultou em 36 trabalhos nos mais diversos temas e tipos. Por questões de escopo, a listagem destes artigos não foi apresentada. De maneira geral, os trabalhos distribuíram-se cronologicamente conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Comportamento das publicações ao longo dos anos analisa

Ano	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Número de trabalhos	6	5	8	8	3	30
Número de Autores	8	9	15	15	5	52
Número de Universidades	5	6	5	7	4	27

Fonte: dos autores.

Em relação às fontes de publicação há uma evidente polarização entre artigos de congresso (63,33%) e artigos de revista (26,67%). Também compõe o quadro 6,67% (dissertação de mestrado) e 3,33% (outros).

Liderando o ranking de fontes de publicação encontra-se a conferência do *International Group for Lean Construction* (IGLC) com 11 publicações, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Fonte das publicações sobre custeio-meta

Nº	Fonte	Total	% de Trabalhos
1	IGLC	11	36,67%
2	Revista Ambiente Construído	3	10,00%
3	ENTAC	3	10,00%
4	SIBRAGEC	2	6,67%
5	<i>Construction Research Congress</i>	2	6,67%
6	Unicamp (Dissertações de Mestrado)	2	6,67%
7	Journal of Lean Construction	2	6,67%
8	<i>Architetural Engineering and Design Management</i>	1	3,33%
9	<i>Construction Mangament and Economics</i>	1	3,33%

Tabela 2 - Fonte das publicações sobre custeio-meta

Nº	Fonte	Total	% de Trabalhos
10	ELECS	1	3,33%
11	<i>Journal of Financial Management of Property and Construction</i>	1	3,33%
12	VTT Tiedotteita, Espoo (Relatório Técnico)	1	3,33%

Fonte: dos autores.

Após uma discussão prévia entre os autores, os artigos foram classificados em 5 categorias cuja descrição é apresentada a seguir e a distribuição percentual e cronológica são apresentadas na Tabela 3.

Categoria 1 (Est. Custos) – agrupa trabalhos com objetivo de modelar os custos, elaborar plano de custos e realizar estimativas de custos. Categoria 2 (Des. Produtos) – agrupa trabalhos sobre processo de desenvolvimento do produto na construção. Categoria 3 (Proc. de Proj.) – agrupa trabalhos que dissertam sobre o processo de projeto. Categoria 4 (HIS) – agrupa trabalhos sobre aplicações do *target costing* em habitações de interesse social. Categoria 5 (Map. Lit.) – agrupa trabalhos que buscam traçar de maneira geral o eixo teórico referente a temáticas ligadas ao *target costing* (como mapeamento sistemático da literatura, por exemplo).

Tabela 3 - Classificação por tema em ordem cronológica

Tema	2009		2010		2011		2012		2013		Total	
(1) Est. Custos	3	50%	0	0%	3	38%	1	17%	0	0%	7	23%
(2) Des. Produtos	1	17%	1	14%	2	25%		0%	2	67%	6	20%
(3) Proc. de Proj.	0	0%	3	43%	2	25%	3	50%	0	0%	8	27%
(4) HIS	1	17%	2	29%	1	13%	2	33%	0	0%	6	20%
(5) Map. Lit.	1	17%	1	14%	0	0%		0%	1	33%	3	10%
Total	6	100%	7	100%	8	100%	6	100%	3	100%	30	100%

Fonte: dos autores.

4.2 Autores e instituições

A Tabela 4 apresenta os 5 autores principais baseados na ponderação Lakmazaheri e Rasdorf (1998 *apud* Pithan *et al.*, 2005) e no número de artigos publicados como autor principal e coautor.

Tabela 4 - 5 autores principais de 2009-2013

Nº	Autor	Ponderação	Artigos como		Total
			principal	coautor	
1	BALLARD, G.	5,08	4	6	10
2	GRANJA, A. D.	4,42	1	10	11
3	JACOMIT, A. M.	2,5	4	1	5
4	RUIZ, J. DE A.	1,75	3	0	3
5	PENNANEN, A.	1,67	2	2	4

Fonte: dos autores.

Quanto à titulação acadêmica destes autores, observa-se que 47% dos autores são doutores e PhD, seguidos de mestres (16%), Graduados (5%), não informados (25%) e 7% de outros. Observa-se ainda que 45% dos autores são professores, seguidos de estudantes de mestrado (13%), graduandos (6%), doutorandos (4%), não informado (6%) e outros (26%).

A Tabela 5 apresenta o ranking por ordem de colaboração.

Tabela 5 - Ranking de instituições colaboradoras

Instituição	Participação em artigos					Total	Contribuição
	2009	2010	2011	2012	2013		
Unicamp	3	1	4	4	1	13	29,55%
University of California	2	1	2	3	2	10	22,73%
Tampere University of Technology	0	1	1	0	2	4	9,09%
Universidade Estadual de Londrina	0	1	2	0	0	3	6,82%
Σ 4 primeiros	5	4	9	7	5	30	68%
Σ demais	3	4	1	5	1	14	32%
Total	8	8	10	12	6	44	100%

Fonte: dos autores.

Destaca-se a surpreendente colaboração da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) como instituição com maior colaboração de autores nas publicações examinadas e que, juntamente com a Universidade da Califórnia-Berkeley são as únicas instituições que tem publicações em todos os anos examinados (2009-2013)

Em relação à origem das instituições cujos autores têm vinculação, verifica-se que apenas 5 países fazem parte desta amostra com um total de 18 autores e 22 coautores conforme a Figura 2.

Figura 2 - Distribuição geográfica das instituições que publicaram no período

Fonte: dos autores.

4.3 Metodologia

Observa-se que os trabalhos com estudo empírico predominam com 64% do total de trabalhos, destacando a estratégia de pesquisa estudo de caso. Este dado indica uma transição de estudos teóricos, embora ainda de forma incipiente, para estudos sobre aplicações desta estratégia na construção civil, conforme a

Tabela 6.

Tabela 6 - Quantidade de estudos empíricos e suas estratégias ao longo dos anos

Estratégias de pesquisa	Ano										Total	
	2009		2010		2011		2012		2013			
Estudo de caso	4	67%	2	40%	4	50%	2	25%	0	0%	12	40%
Não informada	0	0%	3	60%	4	50%	5	63%	2	67%	14	47%
Pesquisa Ação	1	17%	0	0%	0	0%	1	13%	0	0%	2	7%
Rev.Bibliográfica	1	17%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%
Survey	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Map. da Literatura	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	1	3%
<i>Est. Empírico</i>	5	83%	2	40%	5	63%	5	63%	1	33%	18	60%
<i>Est. não empíricos</i>	1	17%	3	60%	3	38%	3	38%	2	67%	12	40%
Total	6	100%	5	100%	8	100%	8	100%	3	100%	30	100%

Fonte: dos autores.

Quanto ao tipo de pesquisa, destaca-se que a abordagem qualitativa (33%), seguidas de quantitativa (3%), quali-quantitativa (3%) e 60% que não declaram o tipo. Esses dados indicam que os autores buscaram estudar o tema de forma mais exploratória que são possíveis com os típicos de estudos qualitativos.

Observa-se que 77% dos trabalhos detalharam a metodologia. Apesar dessa maioria expressiva, observa-se ainda que estes detalhamentos focam-se no delineamento da pesquisa, observando-se poucos enquadramentos metodológicos em relação a paradigma, tipo de pesquisa, estratégia de pesquisa, métodos e análise de dados.

4.4 Citações

Um total de 704 referências bibliográficas e 946 citações foram observadas nos trabalhos. A composição desse referencial bibliográfico foi de 49,53% artigos de revista, 14,09% de livros, 14,20% de artigos de congressos e 22,18% de outros (incluindo teses, dissertações, boletins técnicos, dentre outros).

Os 10 autores mais citados são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 - 10 autores mais citados

Nº	Autor	Nacionalidade	Citado como autor	
			Principal	Co-autor
1	Glenn Ballard	EUA	58	16
2	Robin Cooper	Reino Unido	39	3

Tabela 7 - 10 autores mais citados

Nº	Autor	Nacionalidade	Citado como autor	
			Principal	Co-autor
3	Ana Mitsuko Jacomit	Brasil	23	4
4	Ari Pennanen	Filândia	19	0
5	Shahid Ansari	Paquistão	16	1
6	Davide Nicolini	Itália	13	0
7	Ariovaldo Dênis Granja	Brasil	11	37
8	Yutaka Kato	Japão	10	0
9	Doris C. C. K. Kowaltowsk	Alemanha	10	3
10	Davood Askarany	Nova Zelândia	9	1

Fonte: dos autores.

Com relação aos congressos mais citados, observou-se um total de 36, dos quais os 5 merecem destaque conforme a Tabela 8.

Tabela 8 - Congressos mais citados

Congresso	Citações	% do total
IGLC	73	53%
Joint CIB Intenational Symposium	9	7%
SIBRAGEC	7	5%
ENTAC	5	4%
Construction Research Congress	4	3%
$\sum 5 \text{ primeiros}$	98	72%
$\sum \text{demais}$	39	28%
Total	137	100%

Fonte: dos autores.

Com relação aos periódicos, observou-se um total de 197, dos quais os 10 mais citados representam quase 40% das citações, conforme a Tabela 9.

Tabela 9 - 10 Periódicos mais citados nas referências bibliográficas

Periódico	Citações	% do total
Ambiente Construído	38	8,41%
International Journal of Production Economics	30	6,64%
Journal of Cost Management	20	4,42%
Management Accounting Research	18	3,98%
Construction Management and Economics	16	3,54%
Lean Construction Journal	15	3,32%
British Journal of Management	12	2,65%
International Journal of Project Management	12	2,65%
Lean construction Journal	10	2,21%
Journal of Construction Engineering and management	9	1,99%
Σ 10 primeiros	180	39,82%
Σ demais	272	56%
Total	452	100%

Fonte: dos autores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo apresentou uma caracterização geral sobre a produção científica em *target costing* na construção civil durante os anos de 2009 a 2013 que resultou em uma amostra final de 30 publicações para o período.

Observou-se uma evidente polarização entre artigos de congresso (63,33%) e artigos de revista (26,27%). Liderando o ranking de fontes de publicação em custeio-meta encontra-se a conferência do *International Group for Lean Construction* (IGLC) com 36,67% dos trabalhos (11 publicações) e os encontros da ANTAC (ENTAC e SIBRAGEC, com 5 publicações)

Os principais temas observados nas publicações relacionaram-se com gestão do processo de projetos (27%), estimativas de custos (23%), desenvolvimento de produtos (14%) e habitação de interesse social (14%), mapeamento da literatura (10%), observando-se a diversidade de aplicações com que o tema vem sendo tratado.

Considerando o número de publicações e fator de ponderação foi possível observar os principais autores do tema: Ballard, Granja, Jacomit, Ruiz e Penanen. Quanto à titulação acadêmica destes autores constatou-se que 47% das pesquisas possuem doutores em suas equipes de pesquisa.

Destaca-se ainda a surpreendente colaboração Unicamp como instituição com maior colaboração nas publicações examinadas e que, juntamente com a Universidade da Califórnia-Berkeley são as únicas instituições que têm publicações em todos os anos examinados. Pode-se destacar, também, um maior número de publicações ligadas a instituições brasileiras com 36,37% seguidas de 31,82% por instituições Norte Americanas.

Observou-se que os trabalhos com estudo empírico predominaram com 83% do total. Destaca-se que a abordagem qualitativa obteve 33%, seguida de 3% quantitativa e 3%

quali-quantitativo. Conclui-se que o estudo indica uma transição de estudos teóricos, embora ainda de forma incipiente, para estudos empíricos advindos de aplicações desta estratégia na construção civil remetendo a proposição inicial de um crescente avanço e maturação da utilização do *target costing* na construção civil.

AGRADECIMENTOS

A CAPES, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, I. B.; DIAS JÚNIOR, J. G.; CARVALHO, A. B. VASCONCELOS, I. A. de; BARROS NETO, J. P. **Análise da produção científica sobre Lean Construction x Green Building no período de 2007 a 2011.** In: XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Anais... Juiz de Fora: 2012. pp. 3008-3016. CD-ROM.

BALLARD, G. Target Value Design: Current Benchmark (1.0). **Journal of Lean Construction**, Arlington, USA, 2011, pp. 79-84, 2011.

COLLIS, J.; HUSSEY, R. **Pesquisa em administração: um guia prático para alunos de graduação e pós-graduação.** 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

FAPESP. Indicadores FAPESP de Ciência, Tecnologia e Inovação disponível em: <http://www.fapesp.br/indicadores/boletim3.pdf> Acesso em: dezembro de 2013.

GRANJA, A. D.; JACOMIT, A. M.; GUADANHIM, S. J.; HIROTA, E. H. O custeio-meta para o desenvolvimento de habitações de interesse social: diretrizes a partir da comparação de duas modalidades de provisão. **Revista Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 53-66, 2011.

KERN, A. P. **Proposta de um modelo de planejamento e controle de custos de empreendimentos de construção.** Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre. 2005.

LACERDA, R. T. de O.; ENSSLIN, L.; ENSSILIN, S. R. Uma análise bibliométrica da literatura sobre estratégia e avaliação de desempenho. **Gest. Prod.**, São Carlos, v. 19, n. 1, p. 59-78, 2012

OLIVEIRA, M. C. Análise dos periódicos brasileiros de contabilidade. **Revista contabilidade & Finanças – USP**, São Paulo, n. 29, p. 68-86, maio/ ago. 2002.

PITHAN, D. N.; AZAMBUJA, M. M. B.; FORMOSO, C. T. BARROS NETO, J. P.; Caracterização da produção científica de áreas de conhecimento específicas: aplicação à gestão e economia da construção. **Revista Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 5, n. 3, p. 7-18, jul./set. 2005.

ROCHA, I.; WIENHAGE, P.; SCARPIN, J. E. Investigação da produção científica relacionada ao Custeio-meta e Custeio Kaizen no período de 2002 a 2009. **ConTexto**, Porto Alegre, v. 10, n. 18, p. 75-86, 2º semestre 2010

RIBEIRO, C. K.; PINHEIRO, L. V.; de OLIVEIRA, E. da C. P. **Construção de um modelo-síntese para análise de periódicos científicos.** In VIII ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. 28 a 31 de outubro de 2007. Salvador, Bahia.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa Social: Métodos e Técnicas.** 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

RELACIONAMENTO ENTRE FORNECEDORES E CONSTRUTORAS EM OBRAS DE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

HASHIZUME, Sandra Haruna (1); PICCHI, Flávio Augusto (2); GRANJA, Ariovaldo Denis (3)

(1) Laboratório de Gerenciamento da Construção (LAGERCON); Departamento de Arquitetura e Construção, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, e-mail: sandra.haruna@gmail.com, (2) Laboratório de Gerenciamento da Construção (LAGERCON); Departamento de Arquitetura e Construção, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP; e Diretor Executivo, Lean Institute Brasil, e-mail: fpicchi@lean.org.br, (3) Laboratório de Gerenciamento da Construção (LAGERCON); Departamento de Arquitetura e Construção, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, e-mail: adgranja@fec.unicamp.br

RESUMO

O aumento da competitividade na construção civil não se resume mais a busca de menores preços apenas pelas árduas negociações com os fornecedores. As parcerias com fornecedores têm se mostrado importantes na busca de melhores custos e aumento na qualidade nos produtos e serviços. Este artigo focou nas obras de Centros de Distribuição, onde pesquisas demonstram ainda existir espaço para melhorias neste mercado, visto que a expectativa para os próximos anos é a construção de aproximadamente 11 milhões de metros quadrados de novas áreas. Neste contexto este artigo buscou identificar oportunidades de melhoria da relação construtora-fornecedor na construção de Centros de Distribuição. Esta análise partiu da comparação das boas práticas encontradas na literatura de autores clássicos de gestão da qualidade e as práticas observadas no estudo de caso. No estudo de caso foram analisadas seis obras localizadas no interior paulista, onde as práticas observadas na contratação dos fornecedores foram comparadas com as melhores práticas classificadas na revisão bibliográfica, sendo sugeridas algumas oportunidades de melhoria no relacionamento fornecedor-construtora, visando o desenvolvimento e fortalecimento destas parcerias, o aumento da competitividade e maior satisfação do cliente. Espera-se que este trabalho possa contribuir com construtoras e fornecedores que estejam buscando desenvolver parcerias e fomentar novos estudos visando à melhoria destas relações.

Palavras-chave: Parceria fornecedor-construtora; Centro de distribuição; Competitividade.

ABSTRACT

Increased competitiveness in civil construction is not limited to get lower prices only by hard negotiations with suppliers. Partnership with suppliers has been important for better costs seek and products and services quality increase. This article focuses on Distribution Centers construction, where research shows there is still room for this market improvement, since the expectation for the coming years is the new construction of approximately 11 million sqm. In this context, this paper identified opportunities to improve the relationship between construction company and supplier in distribution centers construction. This article was based on the comparison of literature best practices found in classical authors of quality management and practices observed in the case study. The case study analyzes six works located near São Paulo city, where the contracting suppliers practices were compared with good practices classified in the literature review, being suggested some opportunities for improvement in supplier-contractor relationship, aimed at developing and strengthening these partnerships, competitiveness increase and greater customer satisfaction. It is expected that this work can contribute to construction companies and suppliers who are looking for partnerships development and foster new relationships studies.

Keywords: Partnership supplier-construction company; Distribution center; Competitiveness.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Souza e Rainho (2013), os relacionamentos entre fornecedores e clientes, dentro de uma abordagem tradicional, são marcados pela visão dos fornecedores como adversários, na qual os mesmos se assemelham a lojas onde os produtos são adquiridos pelo preço menor. Ribeiro et al (2007) também cita que alguns consideram que os fornecedores sempre têm a intenção de auferir o máximo lucro à custa de eventuais descuidos do cliente.

Quanto às construtoras, as que são consideradas competitivas e agressivas no mercado muitas vezes se resumem aquelas cujo departamento de suprimentos consegue contratar pelos menores preços, consequência de árduas negociações com fornecedores.

O aumento da competitividade no mercado tem deixado claro que somente baixos preços não são suficientes. Para Souza e Rainho (2013) o foco no estreitamento dos laços de parceria entre fornecedor e cliente tem sido uma das maiores preocupações das organizações.

Segundo Guilherme (2007) a parceria tem como objetivo a diminuição de custos e otimização da eficiência. Visa alcançar benefícios para ambas as partes com cooperação mútua, buscando melhoria no produto a ser desenvolvido com divisão de responsabilidades, ou seja, uma relação ganha-ganha.

Souza e Rainho (2013) reforçam que o fortalecimento do relacionamento com os fornecedores deve ser uma meta, de igual importância àquelas almejadas junto aos seus clientes.

Apesar destes conceitos ressaltando a importância das parcerias com fornecedores não serem novidades e já citados em vários trabalhos de autores clássicos de gestão da qualidade, tais como Ishikawa, Deming, Broeker e outros, em particular na construção civil o desenvolvimento de parcerias, principalmente a longo prazo, focado na obtenção de benefícios mútuos e não unilaterais ainda não é uma realidade recorrente em grande parte das construtoras.

Cox (2009) cita que devido às características da construção civil as relações entre construtora e fornecedor podem ser tanto de curto prazo e nunca se repetirem, quanto de longo prazo com grandes repetições, portanto não existe uma única “melhor prática”. Os compradores devem buscar a melhor estratégia caso a caso, buscando um maior entendimento de todas as condicionantes envolvidas.

Os Centros de Distribuição, também conhecidos apenas como CD's, são muito importantes na logística de distribuição de produtos, representando o elo de ligação entre as fontes de produção e os consumidores.

Pesquisa desenvolvida pela Colliers (2014) aponta que nos últimos anos tem sido observado o crescimento do número de Centros de Distribuição / Condomínios Logísticos e o inventário nacional existente é de 8,59 milhões m² de área construída. Este estudo indica ainda que aproximadamente 11 milhões de m² estão em fase de projeto e poderão entrar no mercado nos próximos 5 anos, desta forma, estudos no sentido de melhorar a performance do produto, principalmente através do aumento da qualidade e redução de custos e prazos ainda tem muito espaço para aplicação.

Para estes empreendimentos de Centros de Distribuição, usualmente, encontram-se envolvidos os agentes representados na Figura 1. Apesar dos outros agentes envolvidos, este artigo abordará somente o relacionamento entre Construtora e Fornecedores.

Figura 1 – Agentes envolvidos: empreendimento de Centro de Distribuição

Fonte: Próprio autor

2 OBJETIVOS E MÉTODOS

O objetivo deste trabalho é identificar oportunidades de melhoria da relação construtora–fornecedor na construção de Centros de Distribuição, a partir de boas práticas citadas na literatura de autores clássicos de gestão da qualidade versus as características deste relacionamento observadas em um estudo de caso.

Serão identificados, através da pesquisa bibliográfica, os principais conceitos de parcerias entre fornecedores e clientes encontrados em bibliografia clássica de gestão da qualidade nacional e internacional. Estes principais conceitos serão comparados com o retrato encontrado no estudo de caso. Para a obtenção dos dados deste estudo de caso, foram analisados os históricos de orçamentos e fornecedores contratados, bem como realizada entrevista com o gerente do departamento de suprimentos, considerando as principais boas práticas de relacionamento com fornecedores.

Este trabalho se limita a comparar as práticas observadas no estudo de caso, com as recomendações provenientes dos autores clássicos e tradicionais de gestão da qualidade voltados originalmente para a manufatura.

O estudo de caso foi baseado em algumas obras de Centro de Distribuição de uma empresa de engenharia com mais dez anos de existência e presença em diversos segmentos de mercado, com destaque para os segmentos Industrial, Comercial e Logístico, que no seu portfólio, conta com aproximadamente 550.000 m² de área construída somente no ano de 2012.

Espera-se que este trabalho possa auxiliar empresas e fornecedores que estejam buscando desenvolver reais parcerias, com mútua colaboração, consequente aumento da competitividade e maior satisfação do cliente.

3 CONCEITOS DE PARCERIAS COM FORNECEDORES A PARTIR DE AUTORES CLÁSSICOS DE GESTÃO DA QUALIDADE

A importância do desenvolvimento de parcerias sólidas com fornecedores como ferramenta para a busca de menores custos, sem comprometer a qualidade, tem sido citada por alguns autores ao longo dos anos.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, especificamente de autores clássicos de gestão da qualidade, sobre as melhores práticas para o desenvolvimento de parceria com fornecedores, sendo apresentado no Quadro 1 um resumo das principais sugestões. O agrupamento das melhores práticas apresentado a seguir será utilizado como referência no estudo de caso:

1. Selecionar e qualificar os fornecedores considerando, além do nível de qualidade do processo, a gestão e administração da empresa;

2. Contratar fornecedores por outros critérios além de preço, com mais compras estratégicas e menos cotações;
3. Mudar o enfoque no custo inicial mais baixo para custo global mais baixo;
4. Desenvolver uma relação de longo prazo com os fornecedores e colaboração mútua;
5. Ter claro entre as partes como será o sistema de avaliação dos fornecedores;
6. Considerar na contratação o benefício final do consumidor, agregando valor ao cliente final;
7. Colaborar com o fornecedor para o entendimento do escopo e condições da contratação

Quadro 1 – Resumo das melhores práticas para o desenvolvimento de parcerias com fornecedores

Proposta de grupos de boas práticas		DEMING (1990)	ISHIKAWA (1986)	BROEKER (1989)	JURAN (1986) E FEIGENBAUM (1961)	FNQ/MEG (2009)
1	Qualificação de Fornecedor		-Selecionar fornecedores -Considerar qualidade do processo, gestão e administração	-Selecionar fornecedores capazes		-Identificar potenciais fornecedores e parceiros -Qualificação e seleção
2	Critérios além do preço	-Considerar qualidade e serviço -Não escolher apenas pelo critério preço -Eliminar simples concorrência de preços	-Contratos com condições plausíveis: qualidade, quantidade, preço, cronograma e condições de pagamento			
3	Enfoque custo global	-Enfoque no custo global mais baixo		-Oportunidade para melhorar qualidade e reduzir custo		-Estimular a melhoria e inovação nos processos e produtos
4	Relações de longo prazo	-Relação de longo prazo	-Confiança e colaboração mútua - Desenvolvimento mútuo e cumprimento das responsabilidades -Respeitar mútua independência -Política de coexistência	-Benefício mútuo - Relacionamento baseado na confiança	-Conexão total entre fornecedores e clientes (Feigenbaum)	-Potencializar competências complementares de cada um -Atuação conjunta buscando benefícios mútuos -Fornecimento no longo prazo -Promover desenvolvimento sustentável

			-Manter operações harmoniosas			
5	Avaliação de fornecedores		-Ambos responsáveis pelo controle da qualidade -Metodologia de avaliação deve ser clara -Estar claro os meios para sanar possíveis problemas	-Conformação da qualidade -Sistema de avaliação -Correção de cada não conformidade		-Melhorar desempenho
6	Agregar valor ao cliente		-Benefício final do consumidor	-Melhorar qualidade e reduzir custo		-Agregar valor ao negócio
7	Definição escopo		-Clara compreensão do escopo	-Estabelecer claramente necessidades	-Estabelecer especificações (Juran)	-Assegurar o atendimento aos requisitos

Fonte: Próprio autor

4 ESTUDO DE CASO

4.1 Caracterização das obras estudadas

Foram analisadas seis obras executadas entre os anos de 2012 e 2013, localizadas no interior paulista, em um raio máximo de 100 km da cidade de São Paulo.

Os empreendimentos possuíam área total construída entre 35.000 m² e 150.000 m², sendo na maioria composta por condomínios logísticos com até 5 centros de distribuição. Em todos os casos estudados, além do centro de distribuição, os empreendimentos contavam com portaria, edificações de apoio (vestiários, cozinha, refeitório, áreas administrativas, apoio ao caminhoneiro) e área de utilidades (cabine de entrada, casa de bombas, subestação). As áreas externas eram compostas por estacionamentos de veículos leves, carretas, circulação de carretas e pátio de manobras.

4.2 Composição de custos

Neste estudo optou-se por analisar os fornecedores referentes apenas aos custos diretos. Apesar da tipologia das obras serem similares, os custos indiretos variaram bastante entre os empreendimentos. Como custos indiretos foram considerados: canteiro de obras, instalações provisórias, equipe técnica e administrativa da obra, segurança do trabalho, equipamentos, escritório central, etc. Esta variação é reflexo das diferentes condições de cada empreendimento, tais como prazo, localização da obra, infraestrutura local, tipo de contrato e demandas específicas do cliente.

Para todos os empreendimentos, os custos diretos foram analisados e os insumos/serviços agrupados por pacotes de fornecedores.

O número de fornecedores contratados em cada obra analisada girou em torno de 60 a 80, sendo que a distribuição com o peso dos valores contratados em relação ao total do custo direto pode ser observada na Figura 2.

Na Obra 6, o serviço de drenagem de águas pluviais foi contratado e executado diretamente pelo cliente, portanto não foi considerado neste estudo.

Pode-se observar na Figura 2 que nas obras estudadas, entre 80% a 88% do total dos custos diretos estão concentrados em cerca de nove grandes fornecedores. Desta forma, para este trabalho, a análise das práticas para a contratação de fornecedores foi direcionada para estes fornecedores que, em termos de custos são os mais relevantes.

Figura 2 - Distribuição dos custos por grandes fornecimentos

Fonte: Próprio autor

Os pacotes negociados e contratados contemplavam os seguintes escopos:

1. Cobertura e fechamento lateral: fornecimento e instalação de estrutura metálica, telhas, iluminação zenital, ventilação natural, arremates e calhas tanto da cobertura quanto do fechamento lateral na fachada das edificações;
2. Instalações elétrica, hidráulica e combate à incêndio: fornecimento e instalação de todas as instalações prediais, incluindo entrada de energia, transformador, gerador, bombas de incêndio e água fria, luminárias, sistema de hidrantes e sprinkler;
3. Pavimentação, grama, preparo de bases: execução de toda a pavimentação externa (circulação, estacionamentos de carretas e veículos leves), guias, sarjetas, sarjetões, calçadas, plantação de grama, abertura de caixa e base em brita graduada para os pisos e pavimentações de concreto (pátio de docas e piso interno do CD);
4. Concreto usinado: fornecimento de concreto usinado para fundações profundas e rasas, pisos de concreto, pavimentações de concreto e capeamento de lajes. Não estando incluso neste pacote a mão de obra de aplicação deste insumo;

5. Estrutura pré-moldada de concreto: fornecimento e montagem de pilares, vigas e lajes pré-moldadas;
6. Execução de Piso de concreto: mão de obra de concretagem do piso de concreto e execução de juntas de piso, incluindo preenchimento de juntas e posicionamento de armaduras;
7. Fibra metálica para piso de concreto: fornecimento, sem aplicação;
8. Aço (barras retas, tela e treliça): fornecimento de aço cortado e dobrado, sem montagem;
9. Drenagem de águas pluviais: fornecimento e execução de tubos de concreto, canaletas, bocas de lobo e leão, caixas de passagem, incluindo aberturas de valas, reaterro e bases.

4.3 Estratégia de suprimentos da empresa e Propostas de possíveis melhorias

Para as seis obras estudadas foram relacionados os fornecedores contratados, conforme demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2 – Fornecedores contratados x Obra

Pacote de fornecimento	Obra 1	Obra 2	Obra 3	Obra 4	Obra 5	Obra 6	Nº forn
1.Cobertura e fechamento lateral	A	B	A	A	C	A	3
2.Instalações elétrica, hidráulica e incêndio	D	E	F,G	F,G	D	D	4
3.Pavimentação, grama, preparo de base	H	H	H	H	H	H	1
4.Concreto usinado	I	J	J	J	K	K	3
5.Pre moldado de concreto	L	L	M	M	L	L	2
6.MO de piso de concreto	N	N	O	O	O	O	2
7.Fibra metálica	P	Q	R	R	Q	Q	3
8.Aço (barra reta, tela e treliça)	S	S	S	S	S	S	1
9.Drenagem de AP	H	H	H	H	H		1

Fonte: Próprio autor

Foram analisadas as práticas de contratação de fornecedores para estas obras e comparadas com as melhores práticas referenciadas no Quadro 1. Com base nesta observação, sugerem-se algumas adequações no relacionamento com os fornecedores. O Quadro 3 apresenta um resumo das práticas observadas neste estudo de caso, bem como essas sugestões de oportunidades de melhorias.

Quadro 3 – Práticas observadas e Oportunidades de melhoria

Grupos de Boas Práticas	Práticas observadas no estudo de caso	Oportunidades de melhoria
1-Qualificação de Fornecedor	<ul style="list-style-type: none"> • Não possui procedimentos formalizados para selecionar e qualificar fornecedores • Avaliação financeira dos fornecedores (processos judiciais, restrição fiscal/financeira) • Não realizada qualificação técnica, 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificar e selecionar as possíveis fontes de suprimentos de forma a avaliar não somente o nível de qualidade do processo, mas também a gestão e a administração do fornecedor

	<p>visita a fábricas e obras executadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizada entrevistas com fornecedores de instalações elétrica, hidráulica e combate à incêndio para conhecimento dos fornecedores (prática não padronizada) 	
2-Critérios além do preço	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecedor B (obra 2): preferência de contratação devido ao trabalho prévio antes da contratação da construtora • Fornecedor A (obras 1, 3 e 4) negociou obra diretamente com o cliente • Fornecedor A (obra 6) melhor solução para entrega faseada e prazo reduzido • Obras 3 e 4, mesmo empreendimento com fases distintas e simultâneas. Contratação dos fornecedores de instalações F e G devido ao grande volume de serviço com prazos reduzidos • Fornecedores N, O, P, Q, R – contratados pelo menor preço (MO de piso e fibra metálica) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzir a simples concorrência de preços • Ampliar as compras estratégicas
3-Enfoque custo global	<ul style="list-style-type: none"> • Serviços como cobertura, instalações, pavimentação, drenagem de AP e pré-moldado, são avaliados capacidade de fornecimento, atendimento ao prazo, garantias e assistência técnica • Fornecedor único para os serviços de pavimentação e drenagem de AP – evitar retrabalhos e interferências • Aço e fibra – contratação pelo menor custo • Concreto usinado menor custo porém analisa-se a confiabilidade de fornecimento em quantidade e prazo necessário 	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliar a análise do custo global considerando também custos logísticos, análise de riscos, custos de operação, manutenção, etc. • Estimular a melhoria e inovação nos processos e produtos • Buscar oportunidade para melhorar qualidade e reduzir custo
4-Relações de longo prazo	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecedor H contratação recorrente em todas as obras (pavimentação e drenagem de AP). Fornecedor que atua nas fases preliminares, com análise de projetos e soluções técnicas • Fornecedor S – negociação corporativa para todas as obras, porém sem acordo de exclusividade • Instalações elétrica, hidráulica e combate à incêndio: quatro fornecedores diferentes, porém a construtora tem buscado a fidelização de todos (rodízio de contratações com base no porte e simultaneidade das obras) 	<ul style="list-style-type: none"> • Potencializar competências complementares de cada um • Fortalecer e ampliar o relacionamento baseado na confiança • Melhorar a atuação conjunta buscando benefícios mútuos
5-Avaliação de fornecedores	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecedores de metálica: serviços avaliados por consultor específico (avaliação da qualidade da montagem das peças) • Todas as obras possuem um engenheiro de instalações da construtora responsável pelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecer uma metodologia de avaliação clara (não subjetiva) • Criar um sistema de correção de cada não conformidade

	acompanhamento e recebimento dos serviços <ul style="list-style-type: none"> • Concreto e aço: avaliação apenas do material através de controle tecnológico, não sendo avaliado o serviço de fornecimento • A empresa não possui um sistema de avaliação de fornecedores (acarreta em avaliações subjetivas) 	
6-Agregar valor ao cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Contratações de acordo com os projetos • Fornecedor A (obra 6) contratado por necessidade da entrada antecipada do usuário final 	<ul style="list-style-type: none"> • Visar com mais ênfase a busca pela melhoria da qualidade e redução de custos • Buscar agregar valor ao negócio, com benefício do usuário final
7-Definição escopo	<ul style="list-style-type: none"> • Checklist e reunião técnica/comercial repassando o escopo, condições de pagamento, prazos, sequencia executiva, segurança do trabalho, etc., para a contratação dos pacotes 1, 2, 3 e 9 • Para insumos – detalhado nos pedidos • MO de piso – não evidenciado checklist 	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliar a utilização do checklist também para a contratação dos insumos e demais serviços • Através da avaliação dos fornecedores confirmar se o uso do checklist tem trazido resultados efetivos

Fonte: Próprio autor

Acredita-se que a avaliação durante e pós fornecimento poderá trazer informações importantes para a melhoria do relacionamento com os fornecedores, tais como se o escopo tem sido bem definido, se a estratégia de contratar pelo custo global mais baixo tem sido alcançada e principalmente quais fornecedores podem desenvolver um relacionamento de longo prazo com a construtora.

5 CONCLUSÃO

No comparativo de custos do estudo de caso, para a tipologia de obra de Centros de Distribuição, pôde-se observar uma tendência de distribuição de custos dos grandes pacotes de fornecimento semelhantes entre as obras. Essa constância dos mais relevantes pacotes de fornecimento potencializa a adoção de procedimentos para o desenvolvimento de parcerias com os fornecedores.

O Quadro 3 resume algumas sugestões para melhoria do relacionamento entre construtora e fornecedor, com base nas sugestões dos autores clássicos de gestão da qualidade.

Pôde-se observar que algumas práticas, tais como utilização de checklist para os contratos de metálica e a análise do custo global na contratação do fornecedor H estão sendo utilizadas. Percebe-se que a contratação dos pacotes de pavimentação e drenagem de AP já converge para a parceria com fornecedor único (fornecedor H), podendo evoluir para a formalização desta parceria, o que poderia trazer mais benefícios, como por exemplo, investimento por parte do fornecedor em equipamentos, desenvolvimento de novas soluções, etc. e consequente reduções de custos. Estes dois pacotes juntos respondem por aproximadamente 12% a 13% do total dos custos diretos e a construtora tem como prática a contratação de um mesmo fornecedor para ambos os serviços, esta prática visa evitar interferências e retrabalhos, por serem serviços interdependentes.

Acredita-se que outra oportunidade de melhoria poderá ser obtida com a implementação de um sistema de avaliação de fornecedores, durante e após fornecimento. A falta desta

prática tem acarretado em avaliações subjetivas, tanto positivas quanto negativas, muitas vezes distorcidas, por não refletir as reais condições do fornecimento. Através desta avaliação poderá ser verificada se a utilização do checklist, como forma de esclarecer o escopo de fornecimento, tem sido efetiva ou se serão necessários ajustes. Também poderão ser analisados se os custos globais realizados ficaram dentro das expectativas durante a contratação e se parcerias futuras tendem a serem promissoras.

Espera-se que este trabalho possa auxiliar empresas e fornecedores que estejam buscando desenvolver reais parcerias, com mútua colaboração, consequente aumento da competitividade e maior satisfação do cliente.

Para trabalhos futuros, sugere-se a análise de mais estudos de caso à luz de outros referencias, como os de relacionamento entre clientes e fornecedores na indústria da construção civil.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL. **Brasil market report logístico: relatório de mercado de condomínios logísticos classe A**. 1º trimestre 2014.

COX, A. Strategic Management of Construction Procurement. In: O'BRIEN, W. J., et al. **Construction Supply Chain Management Handbook**. Boca Raton: CRC Press, 2009. Cap.12, p. 1-22.

DEMING, W.E. **Qualidade: a revolução da administração**. Tradução de Francis Henrik Aubert; Maria Esmene Comenale; Áurea Consenza Dal Bó. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE QUALIDADE. **Critérios de Excelência 2010**. São Paulo: Fundação Nacional da Qualidade, 2009.

GUILHERME, K.C.J. **Parcerias entre construtoras e fornecedores de materiais e componentes**. 2007. Monografia (MBA em Tecnologia e gestão na produção de edifícios) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

ISHIKAWA, K. **TQC – Total Quality Control: Estratégia e administração da qualidade**. Tradução de Mário Mishimura. São Paulo: IMC Internacional Sistemas Educativos, 1986.

MARTINS, M.F. **Qualificação e desenvolvimento de fornecedores e o aprimoramento da qualidade industrial. Conceitos e estudo de casos**. 1993. Dissertação (Mestrado da EAESP/FGV, Área de concentração: Administração da Produção e Sistema de Informação) – EAESP/FGV, São Paulo, 1993.

RIBEIRO, M.C. et al. **Comakership: uma parceria entre fornecedor-cliente**. Disponível em <<http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2007/trabalho/aceitos/CC28955683839.pdf>>. Acesso em 19 set. 2013.

SOUZA, E.M.; RAINHO, M.J. Parcerias entre fornecedor-cliente na cadeia de suprimentos como fonte de competitividade. **Pós em Revista**, e.7, 2013. Disponível em <<http://blog.newtonpaiva.br/pos/e7-ad12-parcerias-entre-fornecedor-cliente-na-cadeia-de-suprimentos-como-fonte-de-competitividade/>>. Acesso em 29 ago 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO A REQUISITOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÕES PERIFÉRICAS

Peñaloza, Guillermina (1); Saurin A, Tarcisio (2); Rangel P, Pablo Andrés (3)

(1) UFRGS/NORIE, (51) 94114646, e-mail: arq.guillerminapenaloza@gmail.com

(2) UFRGS/PPGEP, e-mail: saurin@ufrgs.br

(3)UFRGS/NORIE, e-mail: pablorangelp@gmail.com

RESUMO

Embora o uso de sistemas de proteções periféricas (SPP) seja importante para prevenir quedas de altura na construção civil, não há métodos amplamente aceitos para a avaliação do desempenho dos mesmos. O objetivo deste estudo é a apresentação de um protocolo de avaliação de atendimento a requisitos de desempenho de SPP. O protocolo foi desenvolvido por meio da identificação e categorização de requisitos, estabelecimento das fontes de evidências para avaliar cada requisito e a definição de um sistema de pontuação para diferenciar os níveis de adequação aos requisitos. Esse artigo ilustra a aplicação do protocolo em dois tipos de SPP, denominados "madeira" e "metálico". Os resultados da avaliação foram discutidos junto a representantes de construtoras e fornecedores de SPP. Os pontos fortes e fracos do protocolo são discutidos com base nessas aplicações.

Palavras chaves: Sistemas de proteções periféricas, requisitos de desempenho, segurança no trabalho.

ABSTRACT

Although the use of edge protections systems (SPP) is an important measure to prevent falls from height in construction, there are no widely accepted methods for evaluating their performance. The aim of this study is to present an evaluation protocol of care performance requirements of SPP. This method proposes that the following steps are followed to evaluate SPP : (a) The development of the protocol was developed through the identification and categorization of requirements , establishment of sources of evidence to evaluate each requirement and the definition of a scoring system to differentiate levels of fitness requirements; (b) applying the protocol to use; (c) validate the results in conjunction with stakeholders and identify opportunities for improvement and testing. This article illustrates the application of the protocol in two types of SPP, called “wood “ and “metallic”. The results of the evaluation were discussed with representatives of contractors and suppliers of SPP. The strong and weak points of this method are discussed protocol based on these applications.

Key words: Temporary edge protection systems, performance requirements, safety at work.

1 INTRODUÇÃO

Uma das proteções físicas mais comumente utilizadas nos canteiros de obra são os Sistemas de Proteção Periférica (SPP), os quais constituem barreiras que oferecem proteção simultânea a vários trabalhadores, impedindo a queda de altura (GARCIA, 2010). De fato, as normas de segurança no trabalho na construção civil, no Brasil e no exterior, apresentam vários requisitos aos quais os SPP devem atender. Tais requisitos, por sua vez, costumam ter ênfase na resistência estrutural e configuração geométrica dos SPP. Apesar da importância e extensão das exigências normativas, diversos estudos nacionais acerca do nível de cumprimento da NR-18 apontam que os requisitos

associados aos SPP costumam ser os menos atendidos (LANTELME, 2000; ROCHA, 1999; ARAÚJO, 2000; MIRANDA e DIAS 2004). Dentre as possíveis causas dessa situação, pode ser citada a falta de soluções de SPP adequadas às características tecnológicas e gerenciais das obras. Por outro lado, estudos anteriores, no Brasil e no exterior (HILLIARD, 1996; ROCHA, 1999; OSTROW, 2001; MARTINS, 2004; LAN, 2009, GARCIA, 2010; NASCIMENTO, 2011; CHEUNG, 2012; HSE, 2012; RODRIGUEZ, 2013) também identificaram boas soluções de SPP, além de que é reconhecida a crescente expansão do número de fornecedores de equipamentos de proteção coletiva, em geral, no mercado nacional. Também vale salientar que os estudos acerca dos SPP não costumam levarem conta requisitos associados à eficiência e flexibilidade dos mesmos, bem como não investigam os processos de montagem e desmontagem.

Neste contexto, este trabalho apresenta um protocolo para avaliação do desempenho de SPP, que pretende contribuir para a identificação de soluções promissoras já existentes no mercado, e que podem ser objeto de aperfeiçoamentos. A falta de métodos para verificar a aderência dos SPP aos requisitos cria dificuldades para todas as partes interessadas, tais como agentes governamentais de fiscalização, empresas e trabalhadores, que têm poucos subsídios para comparar os diferentes sistemas e avaliar sua eficácia. Cabe ressaltar que este trabalho foi realizado no contexto do projeto “Tecnologias para Canteiro de Obras Sustentável de Habitações de Interesse Social (Cantechis)”. Tal projeto possui seis subprojetos sendo um deles “Aperfeiçoamento de sistemas de proteção coletiva em canteiros de obras de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)”, o qual é apoiado financeiramente pela FINEP, envolvendo pesquisadores de três Universidades brasileiras (UFRGS, UFBA e UFSCar).

2 METODO DE PESQUISA

2.1 Delineamento da pesquisa

Para o desenvolvimento deste estudo adotou-se a estratégia de pesquisa construtiva ou *Design Science*, a qual visa o desenvolvimento de um artefato destinado a resolver problemas práticos e ao mesmo tempo realize uma contribuição à teoria (LUKKA, 2003). No caso dessa pesquisa, o "artefato" é o protocolo para avaliação dos SPP. De um lado, ele contribui para resolver o problema prático de como avaliar o desempenho de SPP e comparar diferentes alternativas. De outro lado, ele contribui para definir o constructo teórico "requisitos de SPP" ao identificar quais são esses requisitos, como eles podem ser classificados e como eles se relacionam entre si. Esta pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Inicialmente, o protocolo foi elaborado por meio da: (a) identificação de requisitos; (b) análise e categorização dos requisitos de acordo com a natureza de cada um; (c) estabelecimento das fontes de evidências para avaliar cada requisito; (d) definição de um sistema de pontuação que descreve o grau de atendimento aos mesmos. A segunda etapa compreendeu a aplicação do protocolo, que incluiu: (a) a escolha dos SPP específicos a serem avaliados; (b) escolha das obras e caracterização das mesmas; (c) coleta e análise de dados decorrentes da aplicação do protocolo. Na terceira etapa, ocorreu a validação e discussão dos resultados das avaliações junto a representantes das construtoras, projetistas e fabricantes, em reuniões de *feedback* específicas com cada parte interessada bem como um *workshop* que envolveu a participação conjunta de representantes de várias partes.

2.2 Identificação de requisitos

Os requisitos de SPP foram identificados a partir de: (a) pesquisa bibliográfica em normas e regulamentos nacionais como NR-18 (MTE, 2013) e RTP 01 (FUNDACENTRO, 2003), normas internacionais, tais como a UNE EN 13374 (2004), OSHA 1926.502 (2006), artigos científicos, memoriais descritivos de SPP patenteados, pesquisa documental em relatórios técnicos de ensaios laboratoriais de SPP; (b) entrevistas com nove engenheiros responsáveis por obras que usavam SPP, cinco engenheiros de segurança, dois projetistas de proteções coletivas, dois auditores fiscais, dois representantes de empresas que fornecem SPP industrializados e nove trabalhadores, responsáveis pela execução dos SPP. As entrevistas foram gravadas e transcritas, tiveram duração média de uma hora e foram baseadas num roteiro de quinze questões que dava origem a outras no decorrer da entrevista. Nas transcrições de entrevistas, e documentos consultados, foram identificadas evidências de requisitos de SPP, que se enquadrassem na definição de requisito usada nesse estudo: condições que expressam qualitativamente os atributos que um sistema deve possuir a fim de satisfazer as exigências dos usuários, (NBR 15575). Por sua vez um atributo é a característica de um produto que o consumidor ou usuário requer. Sob o conceito de desempenho, as necessidades do usuário, são parâmetros que definem os atributos de construção.

2.3 Classificação dos requisitos

Após esta análise, foram identificados 34 requisitos, os quais foram agrupados em três categorias: (a) segurança, 17 requisitos; (b) eficiência, 11 requisitos e (c) flexibilidade, 6 requisitos. Os requisitos da categoria Segurança tem origem, em sua maioria (88%) nas normas, e estão associados a aspectos de resistência estrutural, durabilidade e aspectos geométricos. Assim como ocorre nas outras duas categorias, os requisitos associados à segurança são relacionados entre si. Por exemplo, o atendimento do requisito "minimizar a queda de pessoas" depende de outro requisito que define as dimensões do SPP, bem como de outro que define a resistência do SPP aos esforços solicitantes. Deste modo, o atendimento a determinados requisitos contribui para o atendimento de outros. De outro lado, a maioria (81%) dos requisitos da categoria eficiência dos SPP, teve origem em entrevistas, observações em uso e análise de projetos. Os requisitos ligados à eficiência contemplam requisitos ergonômicos, de produtividade, reaproveitamento e baixo custo ao longo do ciclo de vida. Similarmente, os requisitos associados à flexibilidade também tiveram origem, em sua maioria (94%), nas entrevistas e análise de SPP encontrados no mercado. A flexibilidade contempla, principalmente, requisitos de adaptabilidade frente a diferentes configurações geométricas, técnicas construtivas e etapas da obra.

2.4 Níveis de atendimento

Para cada requisito foi estabelecido um critério de avaliação. De acordo com a NBR 15575, critério se refere à especificação quantitativa do requisito. Contudo, no presente estudo, alguns critérios possuem especificação qualitativa, sendo possível ter vários critérios associados a um requisito. Além disso, foi proposto um sistema de pontuação, de zero a dez, para diferenciar os níveis de atendimento ao requisito. Embora possa ser atribuída qualquer nota de zero a dez, foram estabelecidos marcos de referência para descrever o que caracteriza algumas das notas possíveis entre zero e dez, sempre que possível com base em critérios definidos por normas. Nas situações em que as normas não contribuíram, a literatura contribuiu para a descrição dos níveis, ou então os pesquisadores desenvolveram uma proposta.

2.5 Fontes de evidências

A fim de facilitar a aplicação do protocolo, foram definidas as fontes de evidências para avaliar cada requisito, tais como: análise de projetos e laudos técnicos de ensaio de SPP, observações em uso, entrevistas com engenheiros e operários. Tal definição foi importante, pois, em função de sua natureza, certos requisitos só podem ser validados por meio de certas fontes de evidências. Assim, se utilizaram abordagens específicas da literatura para avaliar certos requisitos. Por exemplo, para o requisito “reduzir o esforço físico a partir das tarefas de montagem, desmontagem e transporte do SPP”, foi usada a proposta de Kodak (1986), que estabelece uma fórmula para o cálculo do percentual máximo de frequência cardíaca (PMFC), utilizada para trabalhadores que exercem atividades industriais, em turnos de 8 horas. O mesmo autor estabelece que o PMFC deve ser no máximo 33%. Similarmente, outro requisito de eficiência diz respeito às posturas assumidas pelos trabalhadores, as quais foram avaliadas utilizando o método WinOwas (KIVI e MATILA, 1991). A Tabela 1 apresenta um exemplo de como os requisitos foram organizados e parametrizados para conformar o protocolo de avaliação.

Tabela 1 – Protocolo de avaliação.

Categoria: Segurança	
Requisito: minimizar o risco de quedas de pessoas	Origem: NR-18
Critério: atender as dimensões mínimas e máximas dos SPP.	
Níveis de atendimento: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Nota 10:</u> Atende totalmente o requisito. Altura mínima do SPP: 1,20 m. Altura máxima do travessão intermediário horizontal: 0,70 m. Distância máxima entre os travessões intermediários verticais: 0,48 m. • <u>Nota 7:</u> Atende parcialmente, com deficiências que impactam moderadamente no desempenho do SPP. • <u>Nota 3:</u> Atende parcialmente, com deficiências que geram muito impacto no desempenho do SPP. • <u>Nota 0:</u> Não atende. 	
Fontes de evidências: Análise de projeto/ Laudo técnico. Observações em uso. Entrevista com engenheiros e operários. (As alturas do guarda-corpo principal e intermediário são adequadas? Aconteceu algum acidente de queda ou quase acidente envolvendo SPP?).	
Oportunidades de melhoria:	

2.6 Escolha dos SPP e caracterização das obras visitadas

Este estudo enfatiza os SPP de madeira e metal. A escolha ocorreu em função dos seguintes motivos: (a) tais sistemas são reconhecidamente os mais comuns na região em que ocorreu o estudo; (b) empresas locais desenvolveram, recentemente, projetos de SPP metálicos e de madeira supostamente melhores que aqueles que as mesmas vinham usando até então, e elas tinham interesse em uma avaliação independente dos mesmos, o que foi possível por meio deste estudo. A Tabela 2 apresenta as características de cada sistema e seu uso dentro da obra.

Tabela 2 – Caracterização dos sistemas avaliados.

MADEIRA (MA)	
Características: sistema constituído em madeira com tela de proteção. A união dos componentes é mediante pregos. Os montantes são fixados na viga mediante barra de ancoragem, arruela e porca tipo borboleta. Uso: sistemas construtivos de vigas e pilares de concreto, nas etapas de montagem de forma, concretagem e elevação de alvenaria.

METÁLICO (ME)	
<p>Características: Sistema constituído por módulos metálicos, nas dimensões 1,50 x 1,30 m. A união dos módulos ocorre mediante encaixe. A fixação dos montantes ocorre na alvenaria mediante barra de ancoragem, já incorporada ao sistema.</p> <p>Uso: Sistemas construtivos de vigas e pilares de concreto e sistemas em alvenaria estrutural, nas etapas de montagem de forma, concretagem e alvenaria.</p>

Ao todo, foram avaliados quatro SPP em madeira (MA) e quatro SPP metálicos (ME). Realizaram-se 17 visitas a oito canteiros de obra na cidade de Porto Alegre e região metropolitana. A coleta de dados, em cada visita as obras, teve uma duração média de quatro horas entre observações, medições e entrevistas; envolvendo de dois a três pesquisadores. Na Tabela 2 são caracterizadas as obras visitadas. Em função de restrições de espaço, nesse artigo são apresentados apenas os resultados da avaliação de um SPP metálico e um de madeira, observados respectivamente nas obras 4 e 6 segundo a Tabela 3.

Tabela 3 – Caracterização das atividades e obras visitadas.

Obra	Características	SPP	Atividade avaliada	Visitas
1	<i>Sistema construtivo:</i> tradicional	MA	Montagem / Uso / Desmontagem	3
2	<i>Cenário de observação:</i> Ar livre / Dentro da edificação		Montagem	1
3	<i>Mão de obra que instala SPP:</i> Própria / Terceirizada		Montagem / Uso	2
4	<i>Projeto:</i> Projetista / Fabricante		Montagem / Uso / Desmontagem	3
5	<i>Sistema construtivo:</i> alvenaria estrutural	ME	Montagem / Desmontagem	2
6	<i>Cenário de observação:</i> Ar livre / Dentro da edificação		Montagem / Uso / Desmontagem	3
7	<i>Mão de obra que instala SPP:</i> Própria / Terceirizada		Montagem / Desmontagem	1
8	<i>Projeto:</i> Projetista / Fabricante		Montagem / Uso / Desmontagem	2

3 RESULTADOS

3.1 Segurança

A Figura 1 apresenta um exemplo de boa prática referente ao requisito "minimizar a queda de pessoas". Este requisito foi atendido por ambos SPP avaliados, que receberam nota 10 nesse aspecto (ver Tabela 4). Cabe ressaltar que este requisito depende dos requisitos 4 e 5 (resistir esforços solicitantes e estar rigidamente fixado a estrutura), os quais também foram atendidos.

Figura 1 – Exemplo de atendimento a requisitos de SPP.

À esquerda, SPP-MA. À direita, SPP-ME. As duas figuras apresentam trabalhadores apoiados no SPP, situação de uso frequente durante a etapa de concretagem.

Outra situação, refere-se a requisitos que não foram atendidos (nota 0), embora o projeto dos mesmos previsse o atendimento. Por exemplo, o requisito “minimizar a queda de materiais e ferramentas” recebeu nota 0 em ambos SPP avaliados (ver Tabela 4). No caso do SPP-MA, isto se deve a que foram identificados procedimentos inadequados no uso, como por exemplo, interferências provocadas por outras proteções coletivas como plataformas de proteção, a presença de escoras de vigas e lajes na periferia que muitas vezes dificultam a instalação do sistema, ou dimensionamento de componentes incompatíveis com a estrutura de fixação, como ilustra a Figura 2, onde os afastadores do montante são maiores que aqueles especificados no projeto. Tais problemas favoreceram a presença de vãos entre o rodapé e o piso de trabalho, permitindo então a queda de materiais e ferramentas. No caso do SPP-ME, este requisito não é atendido devido ao projeto do componente rodapé, o qual ao ter um formato de calha, acumula materiais e resíduos. Isto traz dificuldades no momento da movimentação da calha de um andar para outro, já que resulta uma tarefa pesada e demorada, por este motivo é rejeitada no uso. Deste modo, o projeto do componente calha para rodapé está em conflito com o objetivo de que o sistema metálico seja de rápida e fácil movimentação, característica especialmente necessária pela agilidade do sistema construtivo em alvenaria estrutural. Em relação às oportunidades de melhoria, três exemplos foram selecionados para ilustrar os ditos conflitos entre uso e projeto, conforme Figura 2.

Tabela 4 – Matriz de avaliação: Segurança.

REQUISITOS		SEGURANÇA																
SPP		1. O SPP minimiza riscos de quedas de materiais 2. O SPP minimiza riscos de quedas de pessoas 3. Deve ser constituído de anteparos rígidos. 4. Resiste aos esforços solicitantes previstos nas normas brasileiras 5. Está rigidamente fixado à estrutura de acordo com as indicações 6. Os materiais e peças devem ser resistentes e duráveis 7. Não há vãos entre o rodapé e a superfície de trabalho 8. Existe tela entre os travessões superior, intermediário e rodapé. 9. SPP favorece que sua instalação e remoção sejam feitas com segurança 10. O travessão superior está a 1,20 m do piso de trabalho 11. O travessão intermediário está a 0,70 m (horizontal), ou 0,48 m (vertical) 12. O rodapé está a 0,20 m do piso de trabalho 13. SPP dificulta a remoção acidental de qualquer componente durante o uso 14. O SPP é estável em situações com ventos 15. A inclinação não deve desviar-se da vertical mais de 15°, para fora ou dentro. 16. Os travessões e o rodapé são contínuos e sem imperfeições 17. A espessura ou diâmetro nominal dos componentes deve evitar lacerações e cortes																
MA Obra 1	0	10	10	10	10	10	10	0	10	3	10	10	3	7	10	10	7	10
ME Obra 2	0	10	10	10	7	10	0	10	10	10	10	7	0	10	10	10	10	10

Fonte: Elaboração própria (2013)

Figura 2 – Oportunidades de melhoria dos SPP.

(a) À esquerda no SPP-MA, o rodapé encontra-se acima do piso de trabalho devido à interferência do gancho de fixação da treliça da plataforma de proteção; (b) No meio, os afastadores do montante são maiores que aqueles especificados no projeto; (c) À direita no sistema metálico se visualiza a ausência no emprego das calhas de contenção indicadas pelo fabricante.

Outra situação refere-se ao atendimento parcial de um requisito. Por exemplo, o SPP-ME recebeu nota 7, no requisito que estabelece que “o SPP deve estar rigidamente fixado de acordo com as especificações do fabricante ou projetista” (ver tabela 4). Isto aconteceu, pois não foi respeitada a condição sugerida pelo fabricante, a qual indica que a fiada de blocos onde são fixados os montantes, pode ser reforçada com concreto ou similar. Deste modo, mesmo não executando o reforço sugerido, constatou-se que o SPP-ME apresenta um bom desempenho frente aos impactos exercidos em obra, funcionando adequadamente sem colocar em risco a vida dos trabalhadores (Figura 3).

Figura 3 – Atendimento parcial com impacto moderado no desempenho do SPP.

Por último, existem requisitos que foram parcialmente atendidos, com deficiências que geram alto impacto no desempenho do SPP. Por exemplo, o SPP-MA recebeu nota 3 no requisito “a instalação e remoção devem ser feitas com segurança” (ver Tabela 4). Nesse caso, a falta de segurança foi evidenciada, pois, na instalação e remoção do montante, os trabalhadores ficavam com parte do corpo exposto para fora da periferia. Outro fator que agrava ainda mais o risco de queda deve-se a ação do operário de agarrar-se nas escoras para não perder o equilíbrio, conforme Figura 4.

Figura 4 – Atendimento parcial com alto impacto no desempenho do SPP.

3.2 Eficiência

Neste item, é salientado o requisito “reduzir o esforço físico nas atividades de montagem e desmontagem dos SPP”. Assim, o SPP-MA obteve nota 0 neste requisito, visto que o cálculo de PMFC foi de 34% (acima do máximo), em comparação com o SPP-ME que obteve um PMFC de 18%, conforme Tabela 5. Tais dados correspondem à avaliação de dois trabalhadores, durante 30 minutos. Da mesma maneira, ao analisar a carga postural no SPP-MA, a postura de pé apoiado sobre os dois joelhos curvados ocorreu em 75% das observações, estando então na categoria de risco alto conforme o método OWAS (ver Figura 5). Dita postura contribui para a postura de costas curvadas que se encontra na categoria de risco 2 (risco médio) em 75% das observações. As posturas desfavoráveis de costas e joelhos devem-se à fixação de peça por peça mediante pregos.

Tabela 5 – Matriz de avaliação: Eficiência

REQUISITOS	EFICIÊNCIA											
	SPP	1. As conexões entre os componentes são fáceis e rápidas (não é necessário usar pregos e podem ser encaixados) 2. O SPP não cria dificuldades para as operações de carga/descarga de materiais pela periferia do pavimento 3. Os componentes podem ser reaproveitados na mesma obra e em obras futuras 4. A manutenção é simples, e as tarefas não exigem mão de obra especializada. 5. SPP possibilita boa produtividade nas tarefas de montagem, desmontagem e transporte. 6. Deve reduzir o esforço físico na execução montagem desmontagem e transporte. 7. O SPP não tem interferências (ou seu projeto prevê soluções para lidar com elas), com outras proteções coletivas. 8. O SPP tem baixo custo ao longo do ciclo de vida (aquisição, instalação, manutenção e descarte). 9. SPP minimizou o N° de componente entre 3 a 4 unidades 10. Minimizar o peso por metro lineal 11. Minimizar o volume de perdas a partir de instalação e remoção do SPP.										
MA Obra 1	0	10	0	10	7	0	0	0	0	0	3	0
ME Obra 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	10

Fonte: Elaboração própria (2013).

Figura 5 – Posturas analisadas com WinOWAS. (Montagem SPP-MA).

Figura 6 – Posturas analisadas com WinOWAS. (Montagem SPP-ME).

Já no SPP-ME, verificou-se que a postura mais crítica é aquela que implica manter um braço acima do ombro, o que ocorreu em 56% das observações. Esta postura encontra-se na categoria de risco 2 segundo o método OWAS, ela durou em média 3 segundos (Figura 6).

3.3 Flexibilidade

Verificou-se, que o SPP-ME tem um melhor comportamento a aspectos de flexibilidade, ao adaptar-se e ajustar-se a todas as etapas da obra e diferentes configurações geométricas. Isto se deve a que o projeto é concebido para atender ao formato específico de cada edificação atendendo cada particularidade e prevendo soluções para situações que gerem interferências. Outro aspecto importante para esta categoria são quadros

metálicos reguláveis em comprimento e articuláveis assim como os montantes são reguláveis em altura o que permite uma melhora adaptação a diferentes sistemas construtivos. No SPP-MA, o único aspecto de flexibilidade a salientar é a adaptação a diferentes configurações geométricas permitindo ajustar e moldar o sistema à medida frente a situações específicas ou inesperadas, decorrentes do canteiro de obra.

Tabela 6 – Matriz de avaliação: Flexibilidade

REQUISITOS	FLEXIBILIDADE					
	1. O SPP é fácil de manipular. O formato e dimensões não dificultam o manuseio e transporte do mesmo	2. Permite que as fialdas iniciais de alvenaria sejam executadas sem que ele precise ser retrado	3. Pode ser usado durante as etapas de mont. Das formas, concretagem e alvenaria.	4. Prevê soluções para que ele se ajuste às diferentes configurações geométricas	5. O SPP é adaptável a diferentes tecnologias construtivas	6. Possui módulos especiais, que possam eventualmente funcionar como portões.
MA Obra 1	7	0	3	10	0	0
ME Obra 2	10	10	10	10	7	10

Fonte: Elaboração própria (2013).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresentou um protocolo para avaliar o atendimento a requisitos de desempenho de SPP. Dentro das principais vantagens do SPP-MA podemos salientar: (a) baixo custo de aquisição em comparação com o SPP-ME; (b) fácil manipulação, do ponto de vista do material utilizado, por ser uma madeira branda e leve de trabalhar; (c) adaptação a diferentes configurações geométricas do ponto de vista da maleabilidade do sistema. Por outro lado as principais desvantagens do SPP-MA são: (a) quantidade e variedade de componentes soltos (10 unidades) em comparação com o SPP-ME; (b) na fixação dos componentes, pregar manualmente peça por peça, sem seguir um critério definido (quantidade e espaçamento dos pregos) faz com que, ao longo do tempo, se perda a rigidez das conexões, favorecendo a remoção acidental dos componentes; (c) baixo reaproveitamento; (d) alto custo ao longo do ciclo de vida (e) grande volume de perdas e resíduos gerados em comparação com o SPP-ME; (f) interferências e incompatibilidades com proteções, equipamentos e com a estrutura de fixação, devido que o projeto se limita a cenários específicos (periferia, taludes, forma) e não a edificação como um todo; (g) não se adapta a diferentes tecnologias construtivas. As principais vantagens do SPP-ME são: (a) materiais mais resistentes e duráveis em comparação com o SPP-MA; (b) baixo numero de componentes (4 componentes); (c) conexões rígidas e seguras entre os componentes mediante encaixe e travamentos incorporados ao sistema; (d) alto reaproveitamento; (e) baixo custo ao longo do ciclo de vida; (f) não existe volume de perdas e resíduos; (g) fácil de manipular por ser um sistema compacto com mecanismos incorporados; (h) pode ser usado em todas as etapas da obra; (i) se adapta as diferentes configurações geométricas já que é adequado e acertado previamente no projeto. A principal desvantagem do SPP-ME refere-se ao projeto do componente rodapé, pelo fato de ser concebido em forma de calha. Este componente é rejeitado pelos trabalhadores por acumular materiais e ser pesado para a movimentação, o que favorece a queda de materiais e ferramentas. Dentro das limitações deste estudo, considera-se que foram realizadas poucas aplicações do protocolo, pelo que se pretende seguir ampliando o estudo, a fim de validar o método

através de níveis melhor definidos. Até o momento nas reuniões realizadas se criou um grupo de trabalho com representantes das empresas e se discutiram os resultados das avaliações. Este artigo também indica sugestões para estudos futuros como: (a) atualização do protocolo de acordo com novos requisitos, considerando como um processo que evolui com o tempo; (b) identificar e testar as oportunidades de melhoria e possíveis soluções, que permita incentivar aos interessados a desenvolver inovações.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, N. **Aplicação da NR-18 na Paraíba sob a ótica dos operários, empresários, especialistas e da fiscalização.** XX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15575-1: Edificações Habitacionais - Desempenho Parte 1: Requisitos gerais.** Rio de Janeiro, p. 6-9. 2013.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Guia de análise: acidentes de trabalho.** 2010. Disponível em: <www.mte.gov.br/seg_sau/guia_analise_acidente.pdf>. Acesso em: 18/01/2014.
- CHEUNG, E. **Rapid demountable platform (RDP) - A device for preventing fall from height accidents.** Journal of Accident Analysis and Prevention 48 (2012) 235– 245. 2012.
- GARCÍA, M. D. L. N. G. **Consideraciones respecto a los sistemas provisionales de protección de borde.** Universidad politécnica de Madrid, p. 27. 2010.
- HILLIARD, J. H. **Support for Temporary Guard Railing - United States Patent.** 1996. Disponível em: <<http://www.google.com/patents/US5560588>>. Acesso em: 6 Maio 2014.
- HSE. Health and Safety Executive. **Selecting equipment for work at height,** 2012. Disponível em: <<http://www.hse.gov.uk/falls/campaign/selectingequipment.pdf>>. Acesso em: 2 Maio 2014.
- KIVI, P. and MATILLA, M. **Analysis and improvement of work postures in the building industry: application on the the computerised OWAS method.** 1991.
- KODAK, E. **Ergonomic Design for People at Work,** vol. 2. John Wiley & Sons. 1986.
- LAN, A.; DAIGLE, R. **Development and validation of a method for evaluating temporary wooden guardrails built and installed on construction sites.** Safety Science, 47, 2009.
- LUKKA, K. **The constructive research approach.** In Ojala, L. & Hilmola, O-P. (eds.) **Case study research in logistics.** Publications of the Turku School, of Economics and Business Administration Series B1: 2003, p.83-101. 2003
- MARTINS, M. S. **Diretrizes para elaboração de medidas de prevenção contra quedas de altura em edificações.** Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004.
- MIRANDA, C. R.; DIAS, C. R. **PPRA/PCMSO: auditoria, inspeção do trabalho e controle social.** **Cadernos de Saúde Pública,** Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 220-238. 2004.
- NASCIMENTO, L. CARVALHO, R. F.; SILVA, R.; OLIVEIRA, V.; CÂMARA, G.; FERREIRA, E.; SAMPAIO, J. **Desenvolvimento de Sistema de Proteção Coletiva contra quedas para Indústria da Construção Civil.** Segurança e Trabalho Online, 2007. Disponível em: <<http://www.segurancaetrabalho.com.br/download/quedas-licia.pdf>>. Acesso em: 2 Maio 2014.
- OSTROW, P. **Temporary Guard Railing - United States Patent.** 2001. Disponível em: <<http://www.google.com/patents/US6220577>>. Acesso em: 6 Maio 2014.
- ROCHA, C. A. G. C. **Diagnostico do cumprimento da NR 18 no subsector edificações da construção civil e sugestões para melhorias.** 1999. 158f. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1999.
- RODRIGUEZ, C. F. G. C. **Diagnóstico de sistemas de proteção coletiva em canteiros de obras na região de São Carlos.** 2013. 214f. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 2013.
- LANTELME, E; FORMOSO, C. T. **Contribuições Para Aperfeiçoamento da NR-18:** condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000. 140 p. Relatório de Pesquisa. 2000.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

UMA VISÃO *LEAN* DO GERENCIAMENTO DO VALOR AGREGADO APLICADO A PROJETOS DE CONSTRUÇÃO

CÂNDIDO, Luis Felipe (1); CARNEIRO, Juliana Quinderé (2); HEINECK, Luiz Fernando Mählmann (3)

(1) PEC/UFC, e-mail: luisf_civil@yahoo.com.br (2) AVAL Engenharia, e-mail: juliana@avalengenharia.eng.br, (3) UECE, e-mail: freitas8@terra.com.br

RESUMO

O Gerenciamento do Valor Agregado (*Earned Value Management*, EVM) ou Análise do Valor Agregado (*Earned Value Analysis*, EVA) é uma técnica de medição e controle de projetos baseado na medição física, financeira e de tempo que proporciona indicadores de avanço real, variações de desempenho e previsões para conclusão do projeto. Entretanto, vários trabalhos científicos vêm descrevendo alguns problemas e limitações desta técnica como, por exemplo, a desconsideração dos fluxos de trabalho e a incompatibilidade de previsões em estágios iniciais de construção. Assim, através de um estudo de caso único, exploratório e descritivo, o presente trabalho tem por objetivo analisar o uso da técnica do EVM em um projeto de construção sob a ótica da construção enxuta. O estudo pode confirmar alguns problemas levantados em outros trabalhos, bem como expandi-los, proporcionando uma visão mais holística sobre a aplicabilidade desta técnica na construção civil, especialmente em obras cuja mentalidade enxuta é aplicada. Por fim, os autores concluem que a técnica do EVM é uma repetição da técnica de medição físico-financeira plotada no tempo e que suas limitações podem tornar o seu uso incompatível com projetos de construção.

Palavras-chave: Gerenciamento do Valor Agregado, Controle de Projetos de Construção, Construção Enxuta, Gerenciamento de Projetos.

ABSTRACT

The Earned Value Management (EVM) or Earned Value Analysis (EVA) is a performance measurement technique and a project control tool based on physical, financial and time progress, providing indexes of project outcomes as actual performance, performance delays and forecasting of project conclusion. However some papers describe problems and limitations of this technique like disregard of workflows and incompatibility for early stages of work progress forecasts. Thus, through a unique case study exploratory and descriptive, this paper aims to analyze the use of EVM technique on a construction project under the lights of Lean Construction. As result, this paper confirmed some problems surveyed by others researchers as well as enlarged the list of topics which EVM approach fails to support lean construction applications enabling a more in depth and a holistic understanding about the applicability of this technique on Building Construction, especially in Lean Construction Projects. Finally, the authors concluded that EVM is just an extension of the traditional approach of measuring physical and financial advances over time what may render their use incompatible in construction projects.

Keywords: *Earned Value Management, Construction Projects Control, Lean Construction, Project Management*

1 INTRODUÇÃO

As dificuldades de gestão, aliadas a incerteza e a complexidade proeminentes no gerenciamento da construção, têm levado as empresas a buscarem técnicas de gestão cada vez mais sofisticadas para garantir o monitoramento e controle das suas atividades

de forma eficaz. Normalmente, estas técnicas estão fortemente ligadas à gestão de custos na construção, visto como principal fator e motivador de mudanças organizacionais.

Neste contexto, a teoria de planejamento e controle de obras evoluiu a partir das técnicas de PERT (*Program Evaluation Review Technique*)/ CPM (*Critical Path Method*), na década de 1950. Porém, somente na década de 1990, controvérsias puderam ser suportadas pelo raciocínio associado ao surgimento e ascensão da Teoria da Construção Enxuta, apresentada inicialmente por Koskela (KOSKELA, 1992).

A filosofia *Lean* provocou a quebra de antigos paradigmas gerenciais que deram espaço à inovação e à melhoria contínua das empresas, capacitando-as a adquirir um estilo gerencial proativo e ágil frente às mudanças impostas pelos seus clientes e pelo mercado. Estas mudanças também proporcionaram uma nova visão sobre a gestão e a medição de desempenho na construção, tornando estes processos cada vez mais complexos e ligados às expectativas dos clientes.

Tradicionalmente, a medição de projetos de construção é realizada através da medição físico-financeira. Um simples gráfico de Gantt é suficiente para conduzir o acompanhamento do avanço físico e dos custos das atividades de construção em execução. Porém, uma crítica bem estabelecida para essa abordagem ingênua é encontrada em um grande número de trabalhos, tais como Bassioni (2004), Too e Ogunlana (2010), Nudupurapati *et al.* (2011), e Horstman e Witteveen (2013).

Alternativamente, para minimizar estes problemas de planejamento e controle, surgiu o Gerenciamento do Valor Agregado (EVM, do inglês *Earned Value Management*) ou Análise do Valor Agregado (EVA, do inglês *Earned Value Analysis*). Desenvolvido pelo departamento de defesa dos Estados Unidos, esta técnica é amplamente utilizada como ferramenta de controle e é indicada pelo *Project Management Institute* (PMI) como uma ferramenta padrão para medição de desempenhos de projetos (FLEMING; KOPPELMAN, 2010; MATTOS, 2010).

Para Fleming e Koppelman (2010), esta técnica é uma evolução desenvolvida a partir dos esforços iniciais com PERT/Cost (1962-1965) e C/ SCSC (1967-1996, *Cost Schedule Planning and Control Specification*) cujos principais avanços estão relacionados à integração de planejamento, controle e definição de escopos de projetos em uma única ferramenta (FLEMING; KOPPELMAN, 2010; MATTOS, 2010).

A técnica do EVM tem foco na previsão de duração do projeto e seus custos finais, considerados como fundamentais para alertar a gerência sobre o desempenho do projeto. Porém, o EVM não oferece ferramentas de gestão que possam trazer o projeto de volta ao cronograma inicial, servindo como base apenas para o monitoramento das metas e objetivos do projeto. Isso quer dizer que, na verdade, análises de variações e a exposição clara dos objetivos do projeto são os elementos-chave para desencadear esforços de gerenciamento que naturalmente podem induzir os gerentes a tomar decisões adequadas que conduzam ao sucesso do projeto (PMI, 2005; ACEBES ET AL., 2013).

No entanto, mesmo diante dessa suposta facilidade de adaptação às necessidades de gerenciamento de projetos, os críticos foram capazes de encontrar domínios de informação que não são contemplados por esta ferramenta. Tais domínios podem inibir o fornecimento de dados sobre andamento do projeto que são úteis para praticantes de diferentes correntes de pensamento em planejamento de projeto.

Assim, Kim e Ballard (2000) analisaram as aplicações da técnica do EVM na indústria da construção a partir da perspectiva de fluxo de trabalho e concluíram que o EVM é uma ferramenta inadequada para monitorar o fluxo de trabalho, uma base conceitual fundamental da construção enxuta. Além disso, foi observado que o EVM aborda valor a partir do ponto de vista do empreendedor ou empresa de construção. O valor sob o ponto de vista do cliente final é considerada apenas indiretamente.

White e Fortune (2002) verificaram 12 itens considerados como barreiras ou limitações do EVM dentre as quais se podem destacar: (1) inadequação para projetos complexos; (2) muito demorado e burocrático; (3) propenso a falhas nas previsões de longo prazo; (4) fortemente dependente de procedimentos padronizados, sem uma visão holística.

Em relação à gerência de custos ofertada pelo EVM, Narbaev e De Marco (2013) concluíram que os métodos tradicionais para estimar os custos finais na conclusão (ENT) não são confiáveis, principalmente para estágios iniciais do projeto. Por fim, em relação à gerência de prazos, Vandevoorde e Vanhoucke (2006) observaram erros potenciais em relação à previsão de desempenho em nível das etapas de trabalho, em vez de o projeto como um todo.

Diante deste quadro, em que as vantagens da utilização da técnica de gerenciamento do valor agregado são questionadas a partir de erros conceituais verificados na literatura, o presente trabalho tem por objetivo explorar com maior profundidade este debate através de um estudo de caso de um projeto de construção que aplicou o EVM como ferramenta de planejamento e controle.

2 GERENCIAMENTO DO VALOR AGREGADO

O PMI (2005) classifica a terminologia EVM em duas categorias: (1) os parâmetros-chave do EVM, que incluem o Valor Planejado (VP) ou Custo Orçado do Trabalho Agendado (COTA), o Valor Agregado (VA) ou Custo Orçado do Trabalho Realizado (COTR) e o Custo Real (CR) ou Custo Real do Trabalho Realizado (CRTR), e (2) Indicadores de Desempenho que incluem as análises de variações, os índices de consumo e as previsões de desempenho (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).

Os parâmetros-chave são simples em sua formulação. O VP representa uma estimativa inicial para o trabalho planejado (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010). Essa informação é tipicamente fornecida por orçamentos de projeto e produzida por setores de orçamento. O VP é fornecido por procedimentos estabelecidos para avaliar os custos planejados e foi incorporado pela EVM para melhorar o conjunto de ferramentas que seus praticantes são capazes de oferecer em seu trabalho de consultoria.

O VP é baseado em uma Estrutura Analítica de Projeto que não segue necessariamente o conjunto de operações que ocorrem no local de trabalho. O planejamento em obra informa a quantidade esperada de trabalho plotado no tempo o qual é calculado em termos de orçamento (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).

O VA representa a quantidade de trabalho que foi realmente realizado até à data de medição, expressa em termos de orçamento inicial para esse trabalho (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).

No momento, deve-se mencionar que as informações do VP e do VA devem ser corretas, no que diz respeito aos procedimentos de estimativa. Além disso, se é para representar o valor para o cliente, isso só pode ser aceito com a ajuda indireta de microeconomia. Ou seja, se racionalmente a quantidade de dinheiro a ser pago para o

projeto tem sido aceita, o preço total estimado e o valor podem ser equiparados sob o ponto de vista do cliente.

O CR representa o verdadeiro custo do trabalho realizado até o momento de medição. A fim de fornecer informações de retorno sobre os custos reais, os sistemas de planejamento e controle devem estar ligados aos sistemas de contabilidade das empresas ou a outro mecanismo capaz de estimar e fornecer os custos reais (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).

A avaliação dos custos reais ao longo do tempo pode ser um grande fardo para aplicar o EVM. Pode-se dizer que, durante o curso de um projeto, apenas as estimativas de custos reais estão disponíveis, com baixa precisão, devido a sua natureza probabilística inerente.

A segunda categoria de termos do EVM são os indicadores de desempenho, os quais fazem uso de uma combinação entre os parâmetros-chave, descritos anteriormente, para realizar análises de desempenho, variações e projeção de custos e de prazos os quais são descritos a seguir.

A Variação de Prazo (VPr) é calculada como $VPr = VA - VP$ e representa o quanto o projeto está à frente ($VPr > 0$) ou atrás ($VPr < 0$) da programação (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010). Como o VA e o VP são estimativas de custo retiradas do orçamento inicial, pode acontecer de um projeto ser considerado como atrasado ($VA < VP$), devido a erros no orçamento inicial.

A Variação de Custo (VC) é calculada como $VC = VA - CR$ e representa o quanto o projeto está abaixo ($VC > 0$) ou acima do orçamento ($VC < 0$) (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010). A VC mede essencialmente as variações de custos, mas também está sujeita a erros de estimativas iniciais em relação ao VA. Como o CR deve ser avaliado com custos reais durante vários estágios de construção, há uma carga sobre o sistema de controle de custos para produzir tais informações, o que pode redundar no cálculo CR através de outro conjunto de estimativas dos custos reais, estimativas estas sujeitas a erros.

O Índice de desempenho de prazos ($IDP = VA / VP$) representa o ritmo de produção, ou seja, a taxa de conversão de custo planejado em valor agregado. Ele fornece a mesma informação que VPr, mas agora em termos relativos. As fontes de imprecisão para este índice são os mesmos discutidos em relação ao VPr (PMI, 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).

O Índice de Desempenho de Custos ($IDC = VA / CR$) representa o quão eficientemente os recursos estão sendo usados em termos de taxa de conversão de CR em VA. Um $IDP < 1$ indica que o projeto está caminhando para uma extrapolação de custo, uma vez que o que foi alcançado não corresponde ao que foi estimado para o mesmo conjunto de atividades. (PMI 2005; FLEMING; KOPPELMAN, 2010).

A única explicação é que os custos estão a aumentar em comparação com o que foi previsto, ou como antes para o VC, atividades cujos custos são somados para compor VA foram superestimados no orçamento inicial.

A Figura 1 apresenta graficamente a terminologia discutida anteriormente. Três grandes datas do calendário são retratadas: o momento presente (quando inicialmente o VP, o VA e o CR são calculados), a data para duração planejada e a data para duração estimada.

Figura 1 - Principais variáveis do Gerenciamento do Valor Agregado

Fonte: dos autores.

3 METODOLOGIA

A estratégia aplicada nesta pesquisa foi o estudo de caso que, segundo Yin (2010), é uma investigação empírica que permite analisar um fenômeno contemporâneo em seu contexto de vida real. Quanto aos objetivos da pesquisa, este trabalho caracteriza-se como pesquisa exploratória e descritiva com dados quantitativos. Nesta pesquisa, foram realizadas generalizações a partir de casos particulares para a teoria e são classificados como básicos, pois os resultados podem ajudar a melhorar a compreensão sobre o uso da técnica em apreço em projetos de construção, especialmente os que aplicam a Construção Enxuta (COLLIS; HUSSEY, 2005).

O projeto analisado é uma obra comercial com 20.547,72 m² de área construída em estrutura de concreto armado, distribuídos em 26 pavimentos (coberta, 18 tipo, estacionamentos, térreo e 3 subsolos), totalizando 234 unidades privativas (salas comerciais).

Com prazo de 24 meses, o projeto teve início em dezembro de 2010 e foi concluído em julho de 2013, 3 meses após seu término previsto. O desafio técnico especial foi, em particular, a fachada em pele de vidro com 500m², pois este tipo de tecnologia ainda é pouco comum na cidade de Fortaleza, CE.

Os envolvidos na execução do projeto atuaram em regime de contratação por empreitada a preço global (incorporador e construtor) com orçamento de R\$27.742.302,43. Uma empresa de consultoria em planejamento e controle foi contratada para dar suporte gerencial ao construtor durante o projeto, período em que este estudo foi realizado.

A empresa de consultoria trabalha particularmente com os conceitos de Gestão de Projetos, embasados no guia PMBOK® do *Project Management Institute*, agregados aos conceitos da Construção Enxuta, permitindo a pertinência da análise dessa integração pelo presente trabalho.

Como portfólio, a empresa oferta serviços de orçamentação, planejamento logístico do canteiro de obras e programação e controle da produção. Para o projeto, o orçamento foi realizado utilizando os mesmos pacotes de trabalho que foram posteriormente utilizados para fins de planejamento da obra. Em termos de planejamento, a Linha de Balanço foi escolhida como a ferramenta de programação.

O controle de produção foi possível graças à utilização de um conjunto de ferramentas como análise de produtividade, medidas de PPC, controle de custos e as medidas discutidas anteriormente (VA, VP, CR, VC, VPr, IDP, IDC e ENT).

4 RESULTADOS

4.1 Curva S para análise de desempenho do EVM

A Figura 2 apresenta as três curvas S que sintetizam a análise utilizada pelo EVM.

Figura 2 - Curva S para análise de desempenho do EVM

Fonte: dos autores

Pode-se observar que o $CR < VP$ ocorreu durante 27 períodos. Isso representa um bom desempenho do IDC (em média 1,10). Ou seja, a empresa de construção foi capaz de operar dentro do orçamento durante quase todo projeto. Como o $VA < VP$ a maior parte do tempo isso significa que o progresso foi lento. Como consequência, o IDP obteve um desempenho baixo (em média 0,89), representando um atraso eminente para a duração total do projeto.

Esta tendência de atraso foi confirmada. O projeto foi concluído três meses mais tarde do que o previsto, totalizando 33 meses de duração.

Em relação às previsões para o prazo final (ENT_t) e para a variação de custos no término (VCT), as Figuras 3 e 4 apresentam seus comportamentos.

Figura 3 - Estimativa no término ENT_t - Duração real

Fonte: dos autores

Figura 4 - Variação de Custos no Término/ Orçamento inicial

Fonte: dos autores

Em relação à projeção de prazos, altos coeficientes de variação foram encontrados para as Fases 1 e 2. Por exemplo, em termos absolutos a duração total estimada no 4º período foi de 46 meses acima da duração programada final. Isso representa uma duração total de 76 meses (4 consumidos + 26 para concluir o projeto inicial + 46 acima do cronograma planejado). No 9º período de tempo, a estimativa era de -8 meses, ou seja, 8 meses mais cedo do que inicialmente previsto, indicando um prazo total de 22 meses.

Em relação à variação de custos no término (VNT), observou-se mais uma vez altos valores para os coeficientes de variação. Por exemplo, a estimativa realista, no mês 2 foi de $VNT = R\$ 14.549.192,30$, que representa 52,44% do custo total orçado. Um mês depois, essa mesma previsão foi de $VNT = R\$ 6.747.576,69$ (24,32%), ou seja, metade do valor previsto no período anterior. Ambos são muito duvidosos, uma vez que o projeto muito provavelmente não será concluído com 52,44% ou com 24,32% do seu orçamento inicial.

Com essa variabilidade é difícil tomar decisões para manter o projeto sob controle e avaliar as consequências de tais decisões. Estas estimativas produziram uma sobrecarga de gestão para os administradores da obra com excessivas reprogramações do projeto. Além disso, como os gerentes não podiam avaliar a qualidade dos seus processos de produção, tais discrepâncias de estimativas para data final do projeto levaram os gestores a se voltarem para outros indicadores de desempenho do processo não fornecidos pelo EVM, como o PPC e a análise de produtividade.

4.2 Valor agregado: Construção Enxuta x EVM

De acordo com a técnica em apreço, o Valor Agregado (VA) é o custo orçado do trabalho realizado. Ou seja, o VA é um valor monetário sem conexão direta com o valor no conceito *Lean*. Como já mencionado, pode ter uma relação indireta se aspectos de microeconomia forem trazidos para a discussão.

Se os clientes estão dispostos a pagar o orçamento inicial (e todas as fases de trabalho pelo seu valor de orçamento) por um projeto, isso significa que eles valorizam tal projeto a esse preço. Se o contratante for capaz de colocar o trabalho em prática por esta quantia monetária orçada, o cliente se beneficiaria com isso. É sempre um ponto a ser discutido: o que é valor para um cliente comparando apenas partes ou fases de trabalho concluído com as vantagens de toda a instalação da obra pronta para a operação.

Outra discrepância observada é que a linguagem utilizada na Construção Enxuta é diferente da linguagem utilizada no EVM. A Construção Enxuta lida com o progresso físico em termos de horas de trabalho ou quantidade de serviço, produtividade, conclusão de partes específicas de um projeto e assim por diante. Na construção enxuta, evita-se usar o dinheiro como medida para todas as coisas.

Na outra mão, o foco do EVM são expressões monetárias de desempenho. Por exemplo, o VA representa o quanto de trabalho foi realizado, mas o indicador é apresentado em termos de custo do trabalho para o orçamento inicial e não por qualquer medida física do que já foi alcançado, como a quantidade de concreto que foi lançado ou quantas horas foram gastas na movimentação de materiais.

4.3 Insuficiência de indicadores de processo e de qualidade da construção

Os principais indicadores do EVM não fornecem informações sobre a qualidade da construção ou qualidade dos processos. Eles relatam somente o desempenho de conversão, ou seja, o quanto do que foi planejado foi alcançado e o quanto ainda resta

para ser realizado até o final do projeto. Por outro lado, a Construção Enxuta lida com a qualidade dos produtos e dos processos, atribuídos na medida em que os clientes externos e internos percebem o valor dessas características.

4.4 Incompatibilidade dos indicadores de previsão em estágios iniciais

Durante as primeiras fases de construção, foi observada uma alta variabilidade em relação aos indicadores de projeção de custos finais e à duração final. Deve-se reconhecer, portanto, que este não é um momento adequado para fazer previsões, pois se sabe que o progresso físico não é proporcional ao dinheiro gasto no canteiro de obras.

Cooke (1980) propôs que, para 10% de progresso físico inicial, poderia ser esperado um consumo de 16% custo total do projeto. Como o custo é usado como parâmetro para as medidas de progresso na técnica do EVM, uma distorção evidente de progresso real ocorre em estágios iniciais de trabalho (NARBAEV; DE MARCO, 2013).

4.5 Superestimativas de avanço baseadas em custos

A Figura 5 apresenta o progresso físico medido em horas de trabalho pagas versus a medição realizada com o EVM.

Figura 5 – Superestimativas de avanço baseadas em custos

Fonte: dos autores

As medidas do EVM levam em conta o material e os custos de horas-homem. Pode ocorrer que alguns materiais são desproporcionalmente mais caros ou mais baratos do que os outros, de modo que a sua inclusão no VA potencialmente distorce o avanço físico real.

Pode-se observar que, em Abril/2013, o progresso medido em termos de custos foi 87% maior que o progresso medido, em termos de homem-horas. Nesta época, a fachada em pele de vidro estava sendo executada. Essa é uma fase muito cara de trabalho, em termos de custo de esquadrias de alumínio e vidros especiais. Assim, uma grande quantidade de recursos monetários foram gastos a fim de alcançar um pequeno progresso físico em termos de implantação física.

4.6 Medição do Valor Agregado sem distinção dos Custos Indiretos de Construção

Os custos indiretos de construção são despesas incorridas pelo construtor para fornecer apoio às atividades operacionais e fornecer os recursos gerais para a correta execução do projeto (BECKER *ET AL.*, 2012). Estes custos estão relacionados com as atividades da administração central, do canteiro e fiscalização de obras, dentre outros.

Embora os custos indiretos possam gerar valor, eles não podem ser usados para medir o progresso físico. Do ponto de vista da Construção Enxuta, a agregação de valor proveniente dos custos indiretos só ocorre por meio de atividades especiais, como o

controle de qualidade, a redução de resíduos, a melhoria da saúde e a segurança no trabalho, aprendizagem e a documentação de boas práticas.

A Figura 6 mostra o quanto os custos indiretos inflam as medidas de progressão dos custos diretos. Os custos indiretos foram da ordem de 20%, ou seja, uma parte substancial do VA corresponde a atividades indiretas que não necessariamente agregam valor de acordo com os objetivos dos clientes.

Figura 6 – Superestimativas custos indiretos de construção

Fonte: dos autores

5 CONCLUSÃO

Foi demonstrado que o uso do EVM como uma técnica de medição de desempenho pode ser inadequado para um projeto típico de construção, de acordo com o estudo de caso. Limitações foram discutidas em diversas áreas que vão desde a inadequação do vocabulário (com o uso da palavra valor) a erros conceituais (desconsideração de um progresso naturalmente baixo nos estágios iniciais de trabalho).

A variabilidade da previsão de custos e prazo para o término foi muito alta, em particular, observou-se picos em fases iniciais de trabalho. Informações duvidosas podem causar uma sobrecarga de atividades para o gestor, causando excessivas reprogramações do trabalho com base em previsões erradas.

O uso de custos como parâmetro para medição do progresso foi uma questão crítica. Isso gerou níveis inaceitáveis de distorção de até 87% em relação ao progresso físico medido em termos de horas-homem. Ademais, o processo incorreto de adicionar o custo indireto de construção gerou um aumento da ordem de 20% em relação ao avanço físico, o que é difícil de justificar como Valor Agregado para o cliente.

Em suma, o EVM é limitado à avaliação financeira de progresso em um projeto de construção, com todos os defeitos que o dinheiro produz como parâmetro de equivalência entre todas as atividades. Para ser valiosa, técnicas de medição devem ser fundamentadas em aspectos físicos e qualitativos de progresso da produção. Este é um desafio que a Construção Enxuta representa para o Gerenciamento de Projetos: combinar as melhores características de ambas as filosofias de gestão.

Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se uma análise detalhada sobre a desconsideração do Envelope de Controle a partir das redes do tipo PERT/CPM, o comportamento da análise de Custos Reais levando-se em consideração os Custos Gerenciais (custos orçados) e o Custo Financeiro (disponibilizado pelo setor de contabilidade da empresa) e a influência do BDI sobre o Valor Planejado, Valor Agregado e as análises de desempenho ofertadas pelo EVM, uma vez que há uma diferença implícita entre preços e custos de construção.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à CAPES, pelo apoio recebido e as empresas que participaram do estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BASSIONI, H. A.; PRICE, A. D. F.; HASSAN, T. M. Performance Measurement in Construction. **Journal of Management in Engineering**. v. 20, p. 42-50, 2004.
- BECKER, T. C; JASELSKIS, E. J; EL-GAFY, M; DU, J. Industry Practice for Estimating, Controlling and Managing Key Indirect Construction Costs at the Project Level. In: Construction Research Congress, 2012, Indiana, 2012. **Anais...** p. 2469- 2478.
- COLLIS, J; HUSSEY.R. **Pesquisa em administração: um guia prático para alunos de graduação e pós-graduação**. 2 Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- COOKE, J. E. Charting the Couse of Progress. **Building**. v. 239, 1980. p. 44-45
- FLEMING, Q. W; KOPPELMAN, J. M. **Earned value project management**. 4 ed. Pennsylvania: Newton Square, 2005.
- HORSTMAN, A.; WITTEVEEN, W. Performance Indicators in the Best Value Approach. **Journal for the Advancement of Performance Information and Value**. v. 5, n. 2, p. 59–78, 2013.
- KIM, Y.W.; BALLARD, G. Is the earned-value method an enemy of work flow? In: Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 2000, Brighton. **Anais...** VIII IGLC, 2000.
- KOSKELA, L. **Application of the new production philosophy to construction**. Stanford: Stanford University, 1992. (Technical Report 72)
- MATTOS, A. D. **Planejamento e Controle de Obras**. São Paulo; Pini, 2010.
- NARBAEV, T; DE MARCO, A. An Earned Schedule-based regression model to improve cost estimate at completion. **International Journal of Project Management**. v. 32, p. 1007-1018, 2014.
- NUDURUPATI, S. S.; BITITCI, U. S.; KUMAR, V.; CHAN, F. T. S. State of the art literature review on performance measurement. **Computers & Industrial Engineering**. v. 60, n. 2, p. 279–290, 2011.
- PMI, **Practice for earned value management**. Pennsylvania: Newton Square, 2005.
- PMI, **PMBOK® Guide**. 4d. Pennsylvania: Newton Square, 2008.
- TOOR, S.-R.; OGUNLANA, S. O. Beyond the “iron triangle”: Stakeholder perception of key performance indicators (KPIs) for large-scale public sector development projects. **International Journal of Project Management**. v. 28, n. 3, p. 228–236, 2010.
- VANDEVOORDE, S.; VANHOUCKE, M. A comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics. **International Journal of Project Management**, v. 24, n. 4, p. 289-302. 2006.
- WHITE, D; FORTUNE, J. Current practice in Project management – an empirical study. **International Journal of Project Management**. v.20, n.1, p.1-11. 2002.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 4ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DOS MÉTODOS DE ENTREGA DE PROJETO

LINS, Deborah (1); CAMPOS, Ivna (2); MORORÓ, Mayra (3); BARROS NETO, José de Paula (4); CARDOSO, Daniel (5)

(1) UFC, (85)86818584, deborahmo@gmail.com, (2) UFC, ivnabaquit@gmail.com, (3) UFC, mayrasoares.arq@gmail.com, (4) UFC, barrosneto@gercon.ufc.br, (5) UFC, daniel.br@mac.com

RESUMO

Vários tipos de métodos de entrega de projeto estão atualmente disponíveis para os clientes, tais como *Design-Bid-Build*, *Design-Build*, *Construction Management at Risk* e *IPD*. Todos estes modelos já contribuíram para resultados de projetos com sucessos ou fracassos. É importante selecionar o modelo mais apropriado, pois as relações contratuais, leis e regulamentos vigentes, percepções de risco dos proprietários, mecanismos de concessão e a forma de pagamento podem influenciar na seleção de um ou outro modelo contratual. Assim sendo, o objetivo deste estudo é caracterizar e analisar os principais métodos de entrega de projeto utilizados na indústria da construção civil. Serão apresentadas informações relativas ao conceito, contextualização e análise comparativa entre os métodos pesquisados, a fim de orientar as partes envolvidas nos contratos na seleção e escolha do tipo mais adequado. O presente trabalho se insere no contexto do projeto de pesquisa em rede TICHIS / FINEP. O estudo do tipo descritivo é fruto de pesquisa bibliográfica e parte de uma discussão teórica que serviu de embasamento para os resultados parciais na referida pesquisa. Com apoio da revisão de literatura, pode-se comprovar que os princípios do IPD podem ser aplicados a qualquer modelo dentre os analisados. Porém, certas características de determinado projeto ou método de entrega podem afetar o nível de integração que se pretende alcançar. As contribuições residem no fato de que, a partir da análise realizada, é possível esclarecer os termos relativos a estes tipos de entrega de projeto, assim como colaborar com a literatura, uma vez que são escassas as pesquisas que abordam esse assunto, especialmente no Brasil.

Palavras-chave: tipos de contratação, métodos de entrega de projeto, *Integrated Project Delivery*.

ABSTRACT

Various types of project delivery methods are currently available to customers, such as Design-Bid-Build, Design-Build, Construction Management at Risk and IPD. All these models have contributed to project outcomes with successes or failures. It is important to select the most appropriate model because contractual relations, laws and regulations, risk perceptions of the owners, granting mechanisms and the form of payment may influence the selection of one or other contractual model. Therefore, the aim of this study is to characterize and analyze key project delivery methods used in the construction industry. Information regarding the concept, context and comparative analysis of the methods surveyed are presented in order to guide the parties involved in contracts the selection and choose the most suitable type. This work is in the context of the research project on network TICHIS / FINEP. The descriptive study is the result of literature and part of a theoretical discussion that served as a basis for partial results in this research. With support from the literature review, one can prove that the principles of IPD can be applied to any model from the analysis. However, certain characteristics of a particular project or delivery method can affect the level of integration to be achieved. The contributions reside in the fact that, from the analysis, it is possible to clarify the terms for these types of project delivery, as well as collaborating with the literature, since there are few researches on this subject, especially in Brazil.

Keywords: types of contracting, project delivery, *Integrated Project Delivery*.

1 INTRODUÇÃO

Vários tipos de métodos de entrega de projetos estão atualmente disponíveis para os clientes, e todos eles já contribuíram para resultados com sucessos e fracassos, especialmente nos Estados Unidos (TOURAN *et al*, 2009). Segundo os mesmos autores, é importante selecionar o modelo mais apropriado, pois as relações contratuais, leis e regulamentos vigentes, percepções de risco dos proprietários, mecanismos de concessão e a forma de pagamento podem influenciar na seleção de um método de entrega do projeto.

No gerenciamento tradicional de projetos selecionar o tipo de contrato mais apropriado, muitas vezes chamado de "método de entrega de projeto" (MEP), é entendido como uma das decisões mais importantes para o sucesso do projeto (MOSTAFAVI e KARAMOUZ, 2010).

Segundo Alarcón *et al* (2013), as três formas básicas de entrega de projeto possuem suas atividades com base no método do caminho crítico. Todas estas formas tradicionais de MEP se apoiam numa estratégia de fragmentação para o sucesso: otimizar cada pedaço para otimizar o projeto. Na prática, isto significa contratar cada etapa a um custo menor e usar o método do caminho crítico para gerenciar a sequência de atividades dependentes. Esta é a motivação principal: pressionar os participantes do caminho crítico para finalizar suas atividades dentro do prazo e do custo estabelecido (ALARCÓN *et al*, 2013).

Apesar desta lógica do gerenciamento tradicional de projetos, os proprietários e clientes continuam insatisfeitos: os empreendimentos são arriscados, demoram mais que o previsto, custam mais que o planejado e o produto final ainda não corresponde às expectativas dos clientes (LICHTIG, 2006). Na prática tradicional estes problemas surgem por conta da inadequada comunicação, cooperação, coordenação e integração entre as partes interessadas.

De acordo com Alarcón *et al* (2013), as características ou fatores chave que definem os MEP são estruturadas a partir de duas questões:

- Qual o acordo contratual entre os principais participantes do projeto (proprietário, projetistas e construtor)?
- O custo total da construção é um dos critérios de seleção final do construtor?

Ainda segundo os mesmo autores, as respostas se dividem em duas categorias: termos comerciais (incluindo seleção, compensação, riscos, responsabilidade e alocação); e organização para protocolos de comunicação e hierarquia.

Assim sendo, o objetivo desta pesquisa é caracterizar e analisar os principais MEP utilizados na indústria da construção civil. São apresentadas informações relativas ao conceito, contextualização e análise comparativa entre os métodos pesquisados, a fim de orientar as partes envolvidas nos contratos e a seleção e escolha do tipo mais adequado a cada caso.

O presente trabalho se insere no contexto do projeto de pesquisa em rede¹ intitulado "Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à Construção de Habitação de

¹ A rede de pesquisa congrega sete universidades brasileiras, quais sejam: Universidade de São Paulo – USP; Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; Universidade Federal do Paraná – UFPR; Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM; Universidade Federal da Bahia – UFBA; e Universidade Federal do Ceará – UFC.

Interesse Social – TICHIS”, financiado com recursos da Financiadora de Estudos e Pesquisas - FINEP. Tal projeto busca estimular o desenvolvimento tecnológico nessa área e tem como objetivo o desenvolvimento de soluções inovadoras em Tecnologia da Informação e Comunicação aplicadas à construção e arquitetura, visando a melhoria da qualidade e produtividade do segmento de HIS, com destaque para: BIM e outras soluções para suporte ao processo de gerenciamento de projetos, simulação de desempenho e operação de edificações.

Dessa forma, a pesquisa desenvolvida pela UFC pretendeu contribuir na execução de uma das metas da rede supracitada, através do desenvolvimento de dissertação de mestrado relacionada à gestão integrada de empreendimentos, estudando a inserção do IPD em HIS. O presente estudo é do tipo descritivo e fruto da pesquisa bibliográfica da referida dissertação, partindo de uma discussão teórica que serviu de embasamento para os resultados parciais do projeto TICHIS – FINEP. A metodologia detalhada da pesquisa completa pode ser auferida em Lins (2013).

2 MÉTODOS TRADICIONAIS DE ENTREGA DE PROJETO

Eastman *et al* (2008), apesar de reconhecer a existência de uma infinidade de modelos, considera que predominam três métodos fundamentais de entrega do projeto: *Design-Bid-Build* (DBB), *Design-Build* (DB) e *Construction Management at Risk* (CMR). Esses modelos encontram correspondência, respectivamente, com os seguintes modelos tradicionalmente adotados no Brasil: Licitação pelo menor preço; Preço fixo e Administração da obra (UECHI *et al*, 2013). O desenvolvimento desta seção assim como a descrição a seguir dos tipos de MEP foram retirados de Lins (2013), Touran *et al* (2009) e AIA (2007).

2.1 Design-Bid-Build (DBB):

É o método tradicional de entrega de projeto. Neste método, o cliente, baseado em seus requisitos, convida um arquiteto ou projetistas para fornecer os serviços completos relativos ao projeto. Em seguida, este é colocado em “licitação” ou “concorrência”, permitindo que o proprietário selecione um construtor, baseado no menor preço dado àquele conjunto de documentos relativos à construção. O cliente é o responsável pelos detalhes do projeto e garante a qualidade deste para a construtora.

No método de entrega DBB, o proprietário posiciona-se diretamente entre os projetistas e o construtor (Figura 01). Neste caso, ele é o “dono” do projeto durante a execução do empreendimento e é, por consequência, financeiramente responsável pelos custos de eventuais erros de projeto ou omissões da construção.

A fase de projetos DBB geralmente é atribuída por baixa oferta. Não há incentivo para o construtor minimizar os custos de alterações projetuais nesse tipo de método de entrega. Na verdade, pode acontecer exatamente o efeito contrário: um construtor que tenha vencido a “concorrência” com o menor preço, precisará procurar mudanças no projeto a fim de aumentar seu lucro no empreendimento.

Assim sendo, são características definidoras do DBB:

- Contratos separados para o projeto e para a construção;
- A escolha do construtor é baseada inteiramente no custo; e
- Os documentos relativos aos projetos estão 100% concluídos antes da definição do construtor.

Como resultado, este modelo de entrega de projeto tem gerado uma quantidade significativa de problemas de construtibilidade e de coordenação que não são descobertos e resolvidos previamente na execução do empreendimento. Justamente por não possibilitar o envolvimento precoce do construtor no processo de projeto, este método de entrega oferece raras oportunidades para uma verdadeira integração dos agentes.

2.2 Design-Build (DB):

É um método de entrega de projeto em que o cliente adquire os serviços de projeto e construção num mesmo contrato através de um único representante legal, também conhecido como o construtor do projeto (empreiteiro geral). Para a escolha deste, existem várias maneiras, porém as mais comuns são realizadas em uma ou duas etapas, que podem ser realizadas simultaneamente ou uma a uma. Estas fases consistem de uma avaliação técnica (comprovação de qualificações e desempenho) e financeira (análise da proposta comercial). Dessa forma, no DB o construtor do projeto passa a ser o responsável por todos os custos do projeto e construção, uma vez que fornece o preço fixo por sua proposta.

O cliente muitas vezes escolhe o DB para transferir os riscos e os esforços de coordenação para um único contratado, a fim de garantir um maior nível de gerenciamento. Para isto, o proprietário teve seu envolvimento bem mais intenso no início do processo, estabelecendo critérios e definindo os requisitos do projeto a serem transmitidos ao construtor.

Do ponto de vista do proprietário, este modelo de entrega simplifica consideravelmente sua carga de responsabilidade no projeto (Figura 01). O construtor pode interferir com questões relativas à construtibilidade desde a fase de concepção. Como o cliente não participa dos detalhes do projeto, sua relação com o contratado deve ser baseada em um forte grau de confiança mútua, uma vez que detém o total controle deste método de entrega. Como resultado, este modelo tem sido muito bem sucedido especialmente no cumprimento dos prazos preestabelecidos (BEARD *et al* apud TOURAN *et al*, 2009).

Assim sendo, as características definidoras do DB são:

- Um único ponto de responsabilidade;
- Programação que permite a sobreposição do projeto e construção;
- Um construtor que fornece serviços preliminares² de obra durante o desenvolvimento do projeto; e
- Um proprietário que espera do construtor do projeto um orçamento fixo e preciso, e que se comprometa com o cronograma de entrega.

Esta última característica, revela dois pontos de vista diferentes: se por um lado o cliente diminui os riscos transferindo responsabilidades ao construtor contratado, por outro lado, as oportunidades de melhorias e inovações no projeto são minimizadas; mesmo que o proprietário acompanhe todo o processo do empreendimento, sua interferência durante a execução é evitada.

Este modelo de entrega cria uma maior restrição à concorrência na medida em que as partes do contrato são selecionadas com base, principalmente, em sua qualificação e

² Os serviços preliminares aqui destacados podem incluir a orçamentação, estimativa de custos, estudos de viabilidade, programação, consultoria de construtibilidade e estudos de engenharia de valor, por exemplo.

desempenho. Como o proprietário passa a responsabilidade para o construtor do projeto, ele acaba transferindo também a escolha dos subcontratados.

O método DB é contratualmente mais adaptado para aumentar a colaboração entre os membros da equipe de projeto-construção, apresentando assim, um ambiente propício para a implementação dos princípios do *Integrated Project Delivery* (IPD). Além disso, os principais participantes têm autonomia para escolher os outros membros da equipe e estabelecer suas próprias metodologias de trabalho.

2.3 Construction Management ³ at Risk (CMR):

É um método de entrega de projeto caracterizado pelo contrato entre o proprietário e o gestor da construção, no qual assumem juntos os riscos relativos ao tempo e custo final do empreendimento. Neste tipo de acordo, o cliente dá autonomia para o construtor dar *inputs* durante o desenvolvimento do projeto. Entretanto, tradicionalmente o cliente acaba por assumir a responsabilidade de um contrato separado com o arquiteto.

A ideia do CMR é fornecer um gerenciamento profissional e de alto nível em todas as fases do ciclo de vida do projeto, uma vez que isoladamente não seriam capazes de realizar. Normalmente os contratos de CMR estipulam um Preço Máximo Garantido (PMG), acima do qual o proprietário não é responsável pelo pagamento. Muitas vezes, estes acordos incluem cláusulas de incentivo em que ambos podem dividir alguma economia de custos abaixo do PMG. Assim sendo, as características definidoras do CMR são:

- O arquiteto e o gestor da construção possuem contratos separados com o cliente;
- O gestor da construção é escolhido com base em outros critérios que não sejam apenas o menor custo, tais como a qualificação e desempenho em experiências passadas;
- O cronograma permite a sobreposição do projeto e construção;
- O proprietário usufrui dos serviços preliminares de obra do gestor da construção;
- O cliente espera que o gestor da construção cumpra o PMG e o cronograma de entrega do empreendimento;
- A transparência é aprimorada porque todos os custos e taxas são abertas e estão disponíveis, diminuindo as relações antagônicas entre os participantes do projeto.

A construtibilidade alcançada e a velocidade de implementação são os principais motivos para a escolha do CMR. Ao contrário do DBB, o CMR inclui o construtor no desenvolvimento do produto, podendo impactar positivamente na fase de projeto, tornando-se assim um membro colaborador da equipe.

O método CMR é apropriado tanto para projetos públicos como privados, em qualquer escala, quando o orçamento ou cronograma devem ser acompanhados de perto ou quando é requisitada uma coordenação extensiva dos consultores de projeto e parceiros comerciais. Como resultado, o CMR é um modelo de entrega particularmente adaptado ao IPD e com bastante potencial para possibilitar a entrega integrada de projetos. A Figura 01 representa a relação entre os agentes envolvidos nos três MEP.

³ *Construction Management* é um termo genérico aplicado a uma variedade de cenários possíveis de entrega de projeto nos quais os serviços de gestão são adicionados aos serviços gerais que um construtor geralmente oferece. Quando o gestor da construção e o construtor são a mesma pessoa, assume a responsabilidade de um empreiteiro geral, razão pela qual se acrescenta *at Risk*.

Figura 01 – Esquema representativo dos métodos de entrega de projeto

Fonte: AIA (2007)

Tradicionalmente a indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) têm adotado estes MEP, considerados convencionais. Entretanto, profissionais do setor estão insatisfeitos com os resultados dos projetos e argumentam que frequentemente os projetos ultrapassam a programação e o orçamento. Como um novo método de entrega de projeto, o IPD procura resolver os problemas de desperdício, ineficiência e de relações antagônicas dentro da indústria da AEC e aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos (GHASSEMI e BECERIK-GERBER, 2011).

3 INTEGRATED PROJECT DELIVERY

3.1 Definições e características:

O termo *Integrated Project Delivery* foi desenvolvido pelo *Institute of Architects* (AIA), Califórnia Council. Em 2007, foi publicado o *Integrated Project Delivery: a work definition* para descrever o método de entrega de projeto do IPD. Em seguida, em parceria com o escritório nacional do AIA, foi publicado *IPD: a guide*. Além de apresentar definições e conceitos, esta publicação descreve como os métodos tradicionais de entrega do projeto podem ser beneficiados a partir da adoção de conceitos e ferramentas do método IPD (LINS, 2013).

O IPD é uma abordagem do processo de projeto que integra pessoas, sistemas, estruturas e práticas de negócio dentro de um processo que colaborativamente aproveita os talentos, conhecimentos e ideias de todos os participantes para otimizar os resultados do projeto, agregar valor ao cliente, reduzir desperdícios, e maximizar a eficiência de todas as fases do empreendimento: projeto, construção, uso e operação (AIA, 2007).

Foram desenvolvidos alguns documentos e tipos de contrato que facilitassem e estimulassem a colaboração entre os agentes envolvidos, dispositivo necessário em projetos de IPD. Apesar destes esforços, não existe uma definição padrão totalmente aceita pela indústria da construção como um todo. Diferentes definições, com níveis de sofisticação e abordagens muito variadas, apontam que o termo IPD é usado para descrever o processo de projeto da equipe e arranjos contratuais diferentes (SIVE, 2009). Segundo o AIA (2007), as principais características de um processo de projeto dentro da abordagem do IPD são:

- Processo altamente colaborativo, abrangendo desde a fase de concepção até entrega final do empreendimento;
- Equipe é guiada com base nos princípios de confiança e transparência;

- Aproveita as contribuições e experiências dos participantes desde o início do processo, motivando seus membros a explorarem todo o seu potencial;
- Compartilhamento de informações entre os agentes envolvidos;
- Risco e recompensa dividida pelos membros da equipe (“o sucesso da equipe está ligado ao sucesso do projeto”);
- Valor expandido do projeto, baseado na tomada de decisão coletiva;
- Utilização de recursos tecnológicos de apoio, resultando na oportunidade de projetar, construir e operar tão eficientemente quanto possível.

A estrutura de compensação do IPD segue o modelo do *Project Alliancing*, com o objetivo de estimular a eficiência e alinhar os interesses para o benefício do projeto como um todo. Neste modelo, os participantes do projeto são remunerados com base no “custo-plus”, onde o proprietário garante o custo direto, porém uma parcela do lucro e bônus dos participantes são dependentes do resultado do projeto (AIA 2007).

Ao alinhar os objetivos das partes em torno do sucesso coletivo de um projeto e fazendo com que cada membro seja também responsável pelo comportamento dos outros, as equipes de projeto ganham mais controle do processo e diminuem o risco total (COHEN 2010).

Segundo Alarcón *et al* (2013), a nova estratégia para maximizar o desempenho do projeto é otimizar o projeto e não a etapa, conforme ilustrado na Figura 02.

Figura 02 – Abordagem tradicional *versus* Lean Project Delivery

Fonte: Alarcón *et al* (2013)

Sob o ponto de vista do AIA (2007), no que diz respeito ao processo de projeto tradicional e ao processo de projeto integrado, estes diferem especialmente quanto às equipes de projeto, quanto ao processo, aos riscos, às compensações, tecnologias adotadas e acordos, conforme apresenta o Quadro 01:

Quadro 01 – Processo de projeto tradicional x Processo de projeto IPD:

	TRADICIONAL	IPD
EQUIPES DE PROJETO	Equipe fragmentada, hierarquizada, controlada. Trabalho individual. Realiza somente o básico e necessário.	Equipe integrada, multidisciplinar, aberta e colaborativa. Montada previamente e com participantes chave
PROCESSO DE PROJETO	Linear, sequencial e segregado. Conhecimentos adquiridos somente quando necessário. Informações acumuladas de outras experiências.	Colaborativo, concorrente e multidisciplinar. Conhecimentos adquiridos previamente. Informações compartilhadas.
RISCOS	São geridos individualmente e transferidos sempre que possível.	São geridos coletivamente e assim também compartilhados.
COMPENSAÇÕES E RECOMPENSA	Perseguidas individualmente. Procura-se o mínimo de esforço para o máximo de retorno.	Baseado no valor agregado. O sucesso da equipe é o sucesso do projeto.
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	É analógico, bidimensional, baseado no papel. Gera documentação duplicada, perda de informação. Compatibilização entre as disciplinas de projeto.	Apresenta base digital, virtual. Possui banco de dados. Baseado em modelos 3D, 4D e 5D. Disciplinas integradas desde o início e detecção automática de interferências.
ACORDOS	Contratos bilaterais. Incentiva esforços unilaterais e transferência de riscos, sem compartilhamento de informações	Contratos multilaterais. Incentiva o apoio horizontal entre os membros, riscos divididos, com compartilhamento de informações

Fonte: elaborado pelos autores

3.2 Questões contratuais

Um dos principais objetivos do IPD é maximizar a colaboração e a coordenação com vistas à totalidade do projeto e seus resultados e, portanto, os contratos tornam-se elemento fundamental para alcançar o sucesso das metas estabelecidas coletivamente, o que seria muito complicado realizar através de contratos separados que criam motivações opostas (BECERIK-GERBER e KENT, 2010).

A estrutura contratual atual provoca conflitos e ineficiências, pois incentiva cada uma das partes a se preocupar com seus próprios interesses e não os interesses do projeto como um todo (AIA, 2007).

Dentro do contexto brasileiro, o nível de qualidade dos serviços prestados pelos fornecedores depende da relação pessoal com o construtor. As construtoras estrangeiras encontram dificuldades para contratar os fornecedores locais, devido a exigências rigorosas nos contratos. As relações técnicas e comerciais são marcadas pela *informalidade*, ao contrário de outros países, onde as relações profissionais são convencionadas por contratos específicos (LINS, 2013).

Segundo Matthews e Howell (2005), existem dois tipos de contratos: transacionais e relacionais. Os contratos transacionais são definidos por troca de bens e serviços. Já os contratos relacionais assemelham-se a pequenas sociedades, com seu próprio sistema interno de normas de envolvimento, que vão além daquelas centradas na troca de seus processos imediatos.

O IPD emprega ambos os contratos, transacionais e relacionais. Externamente, é utilizado um contrato transacional clássico com o cliente e os participantes chave. Internamente, todos os membros envolvidos estão vinculados por um contrato relacional, comumente descrito de "pacto", no qual todos assinam. O "pacto" minimiza os custos do transacional, ligando os membros da equipe em uma parceria enquanto durar o projeto (MATTHEWS e HOWELL, 2005).

Entretanto, os contratos de IPD são mais parecidos com os contratos relacionais porque “consideração” é colocada no processo e não apenas no produto final. Quando os

membros de uma equipe têm alguma expectativa de trabalharem juntos novamente no futuro, eles abordam e gerenciam suas atividades tendo em mente uma relação de futuro pré-estabelecida (LINS, 2013).

Abordagens integradas envolvem relações contratuais que são bastante diferentes dos modelos tradicionais de contrato. Modificá-los com vistas à integração pode ser um desafio, porque as abordagens são muito diferentes entre si. Negociar e elaborar contratos sem o auxílio de um contrato similar anterior ou formulários padrão pode aumentar o custo de se chegar a um acordo (AIA, 2007).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As principais diferenças entre o IPD e outros métodos estão nos termos de contrato, nas relações entre os membros da equipe de projeto e nas estruturas de compensação (BECERIK-GERBER e KENT, 2010).

Em contrapartida, Wright (2012) adverte que ainda não está claro se o IPD deve ser considerado como um método de entrega de projeto ou como um contrato multilateral requisitado. A partir disso, o mesmo autor discute essa definição como uma operação em um dos três níveis de colaboração: nível 1 ou “típico”, na qual a colaboração não está totalmente exigida; nível 2 ou “aprimorada”, na qual alguma colaboração contratual é exigida; e nível 3 ou “exigida”, na qual a colaboração é obrigatória, através de um contrato multilateral.

Dando continuidade a esta discussão, pode-se perceber que, apesar de cada método de projeto ser coerente em sua própria abordagem, podem misturar e combinar características. Por exemplo, é possível aplicar um fluxo de trabalho focado na organização colaborativa dentro de um contrato transacional.

O IPD pode ser mais precisamente definido e caracterizado não apenas como uma filosofia, mas como outro sistema de entrega do projeto. Além disso, outra característica importante é a maneira como alcançar as metas do projeto, sob uma atmosfera de colaboração e integração que é reforçada pelo uso de contrato relacional.

Segundo AIA (2007), os princípios do IPD podem ser aplicados a qualquer modelo de entrega de projeto. No entanto, certas características de determinado projeto ou modelo de entrega podem afetar o nível de integração que se pretende alcançar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises e comparações desenvolvidas ao longo do trabalho, percebe-se que os principais Métodos de Entrega de Projeto diferenciam-se entre si especialmente pelo arranjo contratual, estrutura de compensação e nível de integração entre seus participantes.

A definição prévia destes fatores chave pode caracterizar melhor o tipo de relação e envolvimento dos participantes do empreendimento, assim como interfere diretamente na maneira como o projeto é concebido e gerenciado. A partir da caracterização realizada, é possível escolher o Método de Entrega de Projeto mais indicado a cada caso.

Com apoio da revisão de literatura, pode-se comprovar que os princípios do IPD podem ser aplicados a qualquer modelo dentre os analisados. No entanto, certas características de determinado projeto ou método de entrega podem afetar o nível de integração que se pretende alcançar.

As contribuições deste estudo residem no fato de que, a partir da análise realizada, é possível esclarecer os termos relativos a estes tipos de entrega de projeto, assim como colaborar com a literatura, uma vez que são escassas as pesquisas que abordam esse assunto, especialmente no Brasil.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPQ, pela concessão de bolsa de pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ALARCÓN, L. F.; MESA, H.; HOWELL, G. Characterization of lean project Delivery. In: IGLC, 21., 2013, **Proceedings...** Fortaleza, 2013.
- AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (AIA) and AIA CALIFORNIA COUNCIL. **Integrated Project Delivery: A Guide**. Version 1, 2007 .
- BECERIK-GERBER, B.; KENT, D.C. **Implementation of Integrated Project Delivery and Building Information Modeling on a Small Commercial Project**. Associated Schools of Construction Annual International, e CIB Workgroup 89, Massachusetts. Abril, 2010.
- COHEN, J. **Integrated Project Delivery: Case Studies**. AIA, AIA CC, AGC Califórnia, MacGraw Hill Construction, 2010.
- EASTMAN, C. et al. **BIM Handbook: a guide to building information modeling to owners, managers, designers, engineers, and contractors**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008.
- GHASSEMI, R., BECERIK-GERBER B. Transitioning to Integrated Project Delivery: Potential Barriers and Lessons Learned. **Lean Construction Journal**. 2011, p. 32-52.
- LICHTIG, W. A. The integrated agreement for lean project delivery. **Construction Lawyer**, 2006, V.26, nº 3
- LINS, D. M. O. **Integrated Project Delivery: diretrizes para empresas de projeto que atuam em habitação de interesse social**. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.
- MATTHEWS, O.; HOWELL, G. A. Integrated Project Delivery. An example of relational contracting. **Lean Construction Journal**, 2005, V. 2, p. 42-61, April/ 2005.
- MOSTAFAVI, A.; KARAMOUIZ, M. **Selecting appropriate project delivery system: Fuzzy approach with risk analysis**. ASCE, 2010.
- SIVE, T. **Integrated Project Delivery: reality and promise**. A strategist's guide to understanding and marketing IPD. Society for Marketing Professional Services Foundation White Paper on IPD, Smgs Publication 21, 2009.
- TOURAN, A.; GRANSBERG, D. D.; MOLENAAR, K. R.; GHAVAMIFAR, K.; MASON, D. J.; FITHIAN, L. A. **TCRP Report 131: A Guidebook for the Evaluation of Project Delivery Methods**. Transportation Research Board. Washington D.C., 2009.
- UECHI, M. E.; PAULA, N. de; MOURA, N. C. da S. Projeto Integrado de edifícios – análise da postura dos profissionais. In: SBQP, 3.; TIC, 6., 2013, Campinas. **Anais...** Porto Alegre: ANTAC, 2013.
- WRIGHT, J. A. **The integration of building information modeling and integrated project delivery into the construction management curriculum**. In: AMERICAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION ANNUAL CONFERENCE, 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ADAPTAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO ERGONÔMICA DA ILO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

COSTA, Renata Paiva da Nóbrega (1); ARAÚJO, Nelma Mirian Chagas de (2)

(1) IFPB-Campus Patos, (83) 9823-7474, e-mail: renata_paiva@uol.com.br

(2) IFPB-Campus João Pessoa, e-mail: nelmamca@gmail.com

RESUMO

A indústria da construção civil possui reconhecida importância para a economia nacional, representando importante parcela na composição do Produto Interno Bruto (PIB) do país. No entanto, essa indústria também se destaca por apresentar elevados índices de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A elaboração de ferramentas que possam ser utilizadas para a eliminação/redução dos riscos existentes nos ambientes de trabalho será de grande utilidade para modificar esse cenário de insegurança na indústria da construção. Este trabalho apresenta uma adaptação da Lista de Verificação Ergonômica da ILO (*International Labour Organization*) para a indústria da construção. A pesquisa pode ser classificada como bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso, quanto aos procedimentos técnicos, onde foram realizadas visitas *in loco* aos canteiros de obra pesquisados, fazendo-se uso da observação direta (roteiro de observações e registro fotográfico) para alcançar os objetivos desta. Como resultado, obteve-se a Lista de Verificação Ergonômica composta por 76 pontos de abordagem, havendo uma redução de 40,63% sobre os pontos abordados na lista original, composta por 128 pontos. A partir dos resultados alcançados, conclui-se que a lista proposta pode ser utilizada na ICC, como uma ferramenta simples, de fácil manuseio, possibilitando tomadas de decisões rápidas e em curto prazo e servindo como um instrumento de prevenção que, preferencialmente, integre um Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho.

Palavras-chave: construção civil, saúde e segurança no trabalho, ergonomia.

ABSTRACT

The construction industry civil is admittedly important to the national economy, representing a significant portion in Gross Domestic Product (GDP). However, this industry also excels due to high rates of work accidents and occupational diseases. The development of tools that can be used for the removal/reduction of risks in the workplace will be of great use to change this scenario of uncertainty in the construction industry. This work, presents an adaptation of the Ergonomic Checklist ILO (International Labour Organization) for the construction industry. The research can be classified as bibliographic, documental, fieldwork and case study how much to the technical procedures where site visits to construction sites surveyed were performed, making use of direct observation (observation script and photographic record) to achieve the proposed objectives. As a result, obtained the Checklist Ergonomic composed of 76 points approach, with a reduction of 40.63 % on the points addressed in the original list, composed by 128 points. From the results obtained, it is concluded that the proposed list can be used in the construction industry civil, as a simple tool, easy to use, enabling decision making, rapid and short-term, and serving as a prevention tool that preferably integrates Management System for Safety and Health at Work.

Keywords: construction civil, health and safety at work, ergonomics.

1 INTRODUÇÃO

A Indústria da Construção Civil (ICC) brasileira constitui um dos maiores setores da economia nacional, gerando inúmeros empregos para a população, garantindo oportunidades de negócios e contribuindo com sua parcela significativa no Produto

Interno Bruto (PIB). O setor, também, movimenta o mercado de trabalho, utiliza baixo consumo de insumos importados e cria a infraestrutura necessária para que as demais atividades econômicas aconteçam, favorecendo, assim, o processo de desenvolvimento econômico e social do país.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE (2011), até o ano de 2003 houve um período de instabilidade no setor, caracterizado pela falta de incentivo, pela tímida disponibilidade de recursos e por uma inexpressiva presença de financiamento imobiliário. A partir de 2004, o setor começou a dar sinais de expansão, com o aumento dos investimentos em obras de infraestrutura e em unidades habitacionais, inclusive superando as taxas negativas de crescimento, em 2009, em função da crise econômica financeira internacional. Já em 2010, o PIB do país foi de 7,5%, dos quais 11,6% correspondem ao Valor Adicionado Bruto (VAB) na cadeia da construção civil, o que representou o melhor desempenho do PIB setorial nos últimos 24 anos.

Em 2011, eram cerca de 7,8 milhões de brasileiros ocupados nesse setor, representando 8,4% da população ocupada do país. Em 2012, a participação da construção foi de 5,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e foram investidos, somente na cadeia produtiva da construção, R\$ 349,4 bilhões. Toda essa expansão, sem sombra de dúvidas, se deu devido aos grandes investimentos públicos em obras de infraestrutura e em unidades habitacionais, a partir do lançamento de dois programas de governo, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I), em 2007, e o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em 2009, além da combinação de outros fatores, como: aumento do crédito, queda das taxas de juros, redução de impostos, aumento da renda dos ocupados e da massa de salários (DIEESE, 2013).

Por outro lado, à medida que o setor cresce e aumenta a oportunidade das pessoas estarem empregadas, o simples fato da produtividade na construção ainda ser extremamente dependente do braço operário, diferentemente de outras indústrias, faz com que permaneça a adoção de práticas precárias de trabalho devido, talvez, à ausência e/ou falta de eficiência dos planos de Saúde e Segurança no Trabalho (SST). Prova disso são os elevados números de acidentes de trabalho que marcam a ICC, que sempre esteve na liderança, ou então, entre as primeiras indústrias no *ranking* das estatísticas e, apesar das ações constantes em prol de melhores condições de trabalho, do aperfeiçoamento de legislações e normas, da formação continuada de profissionais de segurança (técnicos, tecnólogos, engenheiros, enfermeiros e médicos do trabalho), a melhor conscientização de empresários e trabalhadores, dentre outras, a realidade atual ainda é bastante preocupante.

Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, a construção computou, só em 2011, 59.808 acidentes de trabalho dentre as 313.131 ocorrências do setor econômico das indústrias, apresentando o aumento mais significativo de registros de acidentalidade, em comparação aos dados de 2010. Houve um crescimento de 6,9% nas ocorrências registradas na área, visto que no ano anterior, 2010, o setor gerou 55.920 acidentes. Apenas a construção de edifícios respondeu por 36,3% das ocorrências, tendo sido registrados 21.700 acidentes no exercício dessa atividade em 2011 (PROTEÇÃO, 2013).

Se levarmos em consideração dados relativos à inspeção de SST realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 2013, verifica-se que a construção foi alvo do maior número de autuações, 51.097, o que corresponde a 45,22% de todas as atividades econômicas, e 3.427 embargos/interdições, que representam um percentual de 60,33% (BRASIL, 2013).

Já há algum tempo, autores como Araújo (1998, 2002), Melo (2001), Saad *et al.* (2006), Araújo *et al.* (2008), Takahashi *et al.* (2012), dentre outros, se empenham em buscar respostas que possam estar relacionadas a esses números e aos problemas de SST decorrentes deles, na construção civil. As maiores inquietações se fundamentam nas seguintes explicações: características particulares do processo produtivo, considerado altamente complexo e dinâmico; riscos ocupacionais (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes) presentes, praticamente em todas as etapas da obra; falta de treinamento e nível de escolaridade baixa dos operários; alta rotatividade da mão de obra; baixas remunerações; cronograma apertado das obras; negligência dos empregadores quanto às medidas de proteção; falta de controle dos terceirizados; insuficiência de auditores fiscais para cobrir/fiscalizar a quantidade de obras espalhadas pelo país etc.

Algumas outras características particulares se fazem importante destacar, como a amplitude de subsetores; a mobilidade da fábrica, canteiro de obra, ao contrário do que acontece com o produto, que é sempre fixo, apesar de bastante variável, para cada obra um projeto específico; a grande quantidade de matérias primas; a diversidade de mão de obra, para cada etapa construtiva equipes de trabalhadores específicos; e, ainda, a longevidade do ciclo produtivo e o valor agregado ao produto, o que torna o seu custo elevado.

Diante dessas considerações e com a percepção de que todas essas características são inerentes às atividades da construção civil, que por si só sobrecarregam o trabalhador, devido: à exigência de esforços físicos intenso, pela rotina pesada de trabalho; aos problemas relacionados à ventilação, luminosidade, umidade, que são comuns nos canteiros de obras, visto que a “fábrica” funciona, geralmente, a céu aberto, deixando o trabalhador exposto à ação das intempéries; à convivência com vibrações e ruídos, devido à quantidade de máquinas e equipamentos que se fazem necessários à execução dos serviços; à grande dificuldade de se convencer o trabalhador da importância da utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) – luvas, botas, capacetes, óculos de proteção etc.; à necessidade constante de levantamento e transporte manual de cargas; ao excesso de horas de trabalho, para cumprir cronograma apertado de entrega da obra; à exigência de posturas inadequadas para executar as tarefas; à grande capacidade de modificação do ambiente construído, o que faz com que a cada novo dia uma nova atividade esteja sendo executada e novas especialidades sendo exigidas; aos fatores de ordem social, como os baixos salários, que fazem com que os operários se alimentem mal, influenciando em suas saúdes; às instalações provisórias que, na construção, são quase sempre confundidas com instalações improvisadas, o que acarreta uma série de falhas; aos diversos outros fatores, que podem provocar stress físico e/ou psíquico.

Tudo isso, evidentemente, traz consequências negativas para os trabalhadores, porém, é fácil perceber que nem sempre eliminar esses fatores de riscos dos canteiros de obras é possível, por isso o que se deve buscar são formas e metodologias capazes de controlar esses agentes nos ambientes de trabalho. Nesse sentido, Saad *et al.* (2006) evidenciam a importância da ergonomia como forma de minimizar os efeitos dos riscos laborais, provenientes de tais exigências sobre a integridade física e mental dos trabalhadores.

Sabendo-se que o termo ergonomia deriva de palavras gregas, *ergon* (trabalho) e *nomos* (regras, leis, normas), pode-se dizer que a ergonomia estuda o trabalho utilizando-se de regras, leis e normas próprias, de forma a buscar a adaptação desse trabalho às limitações do homem, visto que adaptar o homem ao trabalho é uma tarefa bem mais difícil e que, na maioria das vezes, traz consequências nocivas para o trabalhador.

Segundo a definição da Associação Internacional de Ergonomia (IEA, 2000), adotada pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO):

A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema. Os ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo a torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas.

Dessa forma, vê-se na ergonomia a possibilidade de contribuir para melhoria da eficiência, da confiabilidade e da qualidade das operações industriais, através do aperfeiçoamento do sistema homem-máquina-ambiente, organização e melhoria das condições de trabalho (IIDA, 2005). É, portanto, uma ocupação de pessoas qualificadas para responder às demandas acerca das atividades de trabalho. E essas demandas estabelecem campos de interesses amplos e diversificados, que abrangem temas que vão da anatomia à teoria das organizações, do cognitivo ao social, do conforto à prevenção de acidentes (MÁSCULO e VIDAL, 2011).

Para aplicação de seus conhecimentos, a ergonomia faz uso de ferramentas, dentre elas os *checklists* ou as listas de verificação, que visam identificar problemas pontuais de SST que, por serem considerados insignificantes, passam despercebidos no dia a dia, trazendo, muitas vezes, consequências irreparáveis para o trabalhador. São, pois, ferramentas simples, de fácil manuseio e que nos dão bons indicadores do que está funcionando mal e onde existe necessidade rápida de ajuste/correção.

Essa é, exatamente, a ideia da Lista da ILO: **Pontos de Verificação Ergonômica – soluções práticas e de fácil aplicação para melhorar a segurança, a saúde e as condições de trabalho**, publicada, em 2001, pela FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho). Nela, os fenômenos acidentes e doenças ocupacionais, ocorridos nos locais de trabalho são associados à ausência de medidas ergonômicas apropriadas, por considerar que maior atenção tem sido dada à investigação e à alta tecnologia do que às ações práticas. Com isso, busca dar subsídios, principalmente às pequenas e médias empresas, a empresários, supervisores, operários, engenheiros, pessoal de saúde e segurança, formadores e instrutores, inspetores, profissionais de ergonomia, projetistas de locais de trabalho e outras pessoas que estejam interessados em melhorar os ambientes, equipamentos e condições de trabalho, mostrando como as pequenas ações, feitas todos os dias, são imprescindíveis para tornar o ambiente de trabalho mais saudável e mais seguro.

Trata-se, pois, de uma *checklist* que contempla 128 pontos, subdivididos por temas: manipulação e armazenagem de materiais, ferramentas manuais, segurança do maquinário de produção, melhoria do design do posto de trabalho, iluminação, instalações, riscos ambientais, comodidade e bem estar, equipamentos de proteção pessoal e organização do trabalho (FUNDACENTRO, 2001).

Para cada ponto de verificação ergonômica sugerido existe uma resposta do por quê isso é importante para a melhoria da SST e como pode ser feito, com algumas indicações adicionais, o que pode levar o observador ao emprego de todos os pontos de verificação ou, apenas, parte deles, em função da sua situação específica. Dessa forma, se mostra importante na busca de soluções práticas para problemas ergonômicos particulares, sem

que para isso sejam necessários grandes investimentos financeiros e ferramentas muito sofisticadas.

Tendo em vista a disponibilidade dessa ferramenta, a importância e a divulgação da FUNDACENTRO de casos de sucesso que utilizaram o *checklist* em treinamentos realizados em empresas pelo mundo afora, Araújo *et al.* (2008) fizeram uma análise crítica a respeito de sua utilização em canteiros de obras, concluindo-se que: a lista é de fácil aplicação, apesar de considerarem um tanto quanto repetitiva em alguns itens; o objetivo da lista é parcialmente alcançado, talvez pelo fato de ter sido elaborada pensando em indústrias com características bem diferentes da construção civil; e alguns pontos não apresentaram identificação com o tema específico. Dessa forma, os autores salientaram a importância da ferramenta, não só com relação à ergonomia, mas também com relação ao gerenciamento da obra (*layout*, segurança do trabalho, suprimentos, dentre outros), chamando a atenção, porém, para a necessidade de adaptações que permitissem sua utilização na construção civil.

Assim, partindo das recomendações previstas em “Pontos de Verificação Ergonômica”, que se apresenta como uma ferramenta com grande potencial na busca de soluções práticas, simples e de baixo custo para problemas ergonômicos particulares, da análise de sua capacidade, após adaptações, de servir para uso na construção civil e tomando como base as necessidades de SST do setor, pelo anteriormente exposto chegou-se a seguinte problemática de pesquisa: ***Que adaptações são necessárias para tornar a lista de verificação ergonômica da ILO aplicável à construção civil?***

2 METODOLOGIA

Com o intuito de adequar a lista original à realidade da construção civil, realizou-se um estudo em dois canteiros de obras de edificações residenciais verticais, pertencentes a empresas construtoras do estado da Paraíba, sendo uma obra de pequeno porte, localizada na cidade de Patos, e a outra de médio porte, localizada na cidade de João Pessoa. O estudo teve um caráter qualitativo e foi classificado como descritivo e exploratório, tendo sido adotadas as seguintes ações: visitas técnicas *in loco*, que permitiram a coleta de dados, através da observação direta e do registro fotográfico; a realização de um diagnóstico das condições de Saúde e Segurança dos canteiros de obras, de acordo com NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção); e aplicação da lista de verificação da ILO nas atividades de revestimento em gesso, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, revestimento em argamassa, instalação de esquadrias, emassamento e textura em paredes, armação de ferro, preparação de argamassa, pintura de estruturas de ferro, confecção de guarda corpos em madeira, transporte vertical de armação, descarga e transporte de vergalhões e instalação de balcões em granito.

Após a coleta dos dados em campo, realizada durante todo o processo de execução das atividades anteriormente citadas, foi feita uma análise quanto à aplicação do *checklist* nos canteiros de obra, atentando para as possíveis adaptações.

Para cada ponto de verificação apresentado existe alguma condição/situação de trabalho a ser observada *in loco*, estando o observador responsável por dizer se propõe, ou não, alguma ação para o ponto de verificação específico, portanto, submetido a responder “sim” ou “não” e, se for o caso, marcar ainda “prioritário”, caso considere que tal ação exige urgência em ser resolvida. Além disso, tem-se um espaço para observações, onde também podem ser descritas informações relevantes. A Figura 1, apresenta, a partir de recorte efetuado na lista original, dois desses pontos de verificação, os quais se referem

ao tema manipulação e armazenagem de materiais. Os demais itens seguem a mesma ideia aqui apresentada.

Figura 1 – Pontos de verificação ergonômica

Manipulação e armazenagem de materiais		
1. Vias de transporte desocupadas e sinalizadas.		
Propõe alguma ação?		
() Não	() Sim	() Prioritário
Observações _____		
2. Manter as passagens e os corredores com largura suficiente para permitir um transporte de mão dupla.		
Propõe alguma ação?		
() Não	() Sim	() Prioritário
Observações _____		

Fonte: FUNDACENTRO (2001)

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 Empresas construtoras e canteiros de obra

As principais características das empresas construtoras e dos canteiros de obra pesquisados podem ser visualizadas no Quadro 1 (COSTA, 2013).

Quadro 1 – Características de empresas e canteiros de obra pesquisados

Características	Empresas Construtoras / Canteiros de Obra	
	X	Y
Porte da Construtora (*)	pequeno	médio
Tipo de edificação	vertical/multifamiliar	vertical/multifamiliar
Área total de construção da obra (m²)	4.033, 50	34.202, 64
Número de funcionários da obra	38	97
Etapas construtivas em execução durante a pesquisa	alvenaria; instalações; revestimentos	revestimentos; pintura; esquadrias; estrutura
ARTs (projetos e execução) registrados no CREA-PB	sim	sim
PCMAT elaborado por profissional legalmente habilitado (Eng. de Seg. do Trabalho) e à disposição do MTE na obra	sim	sim

Nota: (*) Classificação utilizada pelo SEBRAE com relação ao número total de funcionários da empresa.

3.2 Análise da aplicação da lista de verificação da ILO nas atividades

Após os 128 pontos terem sido aplicados, em 15 atividades dentro dos canteiros de obra X e Y visitados, chegou-se aos seguintes resultados (COSTA, 2013):

- A lista, realmente, é de fácil aplicação, porém comprova-se que a maioria dos itens tem pouco ou nenhuma relação com o setor da construção civil, as próprias imagens do manual já deixavam clara sua maior ligação com as atividades de chão de fábrica, ou seja, aquelas cujas instalações, postos de trabalhos e trabalhadores encontram-se fixos e a movimentação é feita pelo produto. Ao contrário disso, em uma edificação,

seja ela horizontal ou vertical, os trabalhadores é que se movimentam ao redor do produto.

- A repetição dos pontos de verificação também pôde ser observada, fazendo com que dois ou mais deles pudessem ser redigidos em um único, por se tratarem praticamente do mesmo questionamento.
- A lista não deve ser utilizada de uma única vez em todo o canteiro de obra, haja vista a enorme diversidade de atividades existentes, a quantidade de matérias primas industrializadas e de ferramentas utilizadas, a quantidade de trabalhadores especializados e a dinâmica e complexidade de como acontecem tais atividades.
- É imprescindível que seja efetuada a verificação em cada atividade individualmente, com exceção de dois blocos de pontos de verificação, os relacionados à comodidade e o bem estar e os relacionados à organização do trabalho. Esses possuem questionamentos que dizem respeito a ações que deverão ser tomadas administrativamente e, portanto, no canteiro de obra como um todo.
- Confirma-se a importância da lista de verificação ergonômica do ILO como uma ferramenta prática e bastante útil para identificação de problemas de SST que, muitas das vezes, são simples, mas que no dia a dia passam despercebidos.
- Evidencia-se, também, sua capacidade de servir para uso na construção civil, valendo-se da facilidade para possíveis ajustes e/ou adaptações, e, principalmente, da sua forma direta e prática para utilização e para a tomada de decisões pelos gestores da obra.
- A aplicação da lista, por melhor que possa ser, não garante 100% de segurança aos trabalhadores e nem tampouco ao ambiente, haja vista se tratar, apenas, de uma ferramenta limitada, que deverá fazer parte de um sistema maior de gerenciamento e que busque diariamente melhorias nas condições de SST do ambiente laboral.

Quanto ao diagnóstico das condições de SST, de acordo com a NR 18, realizado nas duas empresas, verificou-se que o canteiro X, localizado na cidade de Patos/PB, no geral, apresentou aspectos mais positivos em termos de limpeza, de conservação da área de vivência, fornecimento e utilização dos EPIs pelos trabalhadores efetivos da construtora, bem como no que se refere à utilização e à qualidade das proteções coletivas. Já o canteiro Y, localizado na cidade de João Pessoa/PB, se destacou apenas no que diz respeito à utilização dos EPIs, tanto pelos trabalhadores efetivos da construtora quanto pelos trabalhadores terceirizados, deixando muito a desejar nos demais itens.

Com relação aos riscos graves e iminentes, foi possível identificá-los em ambas as construções, tendo em vista serem situações ou condições ambientais de trabalho capazes de causar acidente do trabalho ou doença profissional com lesão grave à integridade física do trabalhador. Como exemplos, podem ser citados, a ausência de guarda corpo na varanda de um apartamento, no 15º. andar, do canteiro de obra X e o aquecimento de tubulação, realizado pelos trabalhadores do canteiro de obra Y, usando cola e cigarro para iniciar a queima, de forma a vedar o tubo, evitando entrada de entulhos e sujeiras, até a liberação da instalação de esgoto na entrega da edificação para moradia. No mais, foram realizadas as devidas adaptações, as quais se encontram resumidamente expostas no Quadro 2 (COSTA, 2013), a seguir:

Quadro 2 – Quantidade de pontos lista original x lista adaptada

Temas	Lista de verificação ergonômica da ILO (quantidade de pontos)	Lista de verificação ergonômica da ILO (quantidade de pontos)
Comodidade e bem estar ¹	5	4
Organização do trabalho ²	21	14
Armazenamento, transporte e manipulação de materiais	21	12
Ferramentas manuais	15	7
Segurança do maquinário de produção ³	20	15
Melhoria no design do posto de trabalho	15	4
Iluminação ⁴	10	4
Instalações ⁴	6	3
Riscos ambientais ⁵	7	6
Equipamentos de Proteção Individual ⁶	8	6

¹ A primeira adaptação realizada na lista foi a separação dos itens **1 - Comodidade e bem estar** e **2 - Organização do trabalho**, com a observação de que não deveriam ser aplicados em cada atividade específica, mas sim no canteiro de obra como um todo, por se tratarem de pontos relacionados às áreas de vivência e às condições gerais de trabalho, ou seja, incluindo aspectos administrativos a serem tomados muitas vezes através de treinamentos e conscientização geral dos trabalhadores.

² Houve uma pequena alteração no tema, passando de “Manipulação e armazenagem de materiais” como está na lista original, para “Armazenamento, transporte e manipulação de materiais”, por ter sido identificado nas atividades observadas sempre essa sequência produtiva.

³ Verificou-se que os pontos não tiveram aplicabilidade em 12 das 15 atividades observadas, o que levou ao entendimento de que só deverão ser utilizados em atividades que façam uso de máquinas, nos demais casos, já poderão ser desconsiderados de imediato na hora da verificação.

⁴ Nos itens iluminação e instalações muitos pontos não se mostraram aplicáveis às atividades, o que permitiu a eliminação de alguns deles. Isso se deu devido ao fato de que na construção civil as atividades são realizadas em locais provisórios, ao ar livre, que não garante condições favoráveis, pelo menos no início da obra, de aplicação prática de melhorias, como propunha alguns pontos desses temas, na lista original. Exemplos: redistribuição de pontos de luz, pinturas de paredes e tetos com cores claras e instalação de sistemas eficazes de exaustão etc.

⁵ Com relação ao tema riscos ambientais, quase todos os pontos foram considerados aplicáveis e importantes, com exceção apenas de “**escolher luminárias manuais elétricas que estejam bem isoladas contra as descargas elétricas e o calor**”, por ter sido considerado “solto” no contexto e por não ter sido identificada relação importante e indispensável que justificasse sua permanência na lista adaptada.

⁶ Também nesse item optou-se por uma mudança simples no tema, de “Equipamentos de proteção pessoal” para “Equipamentos de Proteção Individual” por ser o termo técnico reconhecido no Brasil e com referência à Norma Regulamentadora nº 6.

Com relação às outras adaptações que foram feitas na lista, foi acrescentada a opção “**Não se aplica**”, tendo em vista ter se mostrado útil durante a identificação dos itens incompatíveis com a atividade específica, e alterado o termo “**Prioritário**” para “**Risco grave/iminente de acidente**”, devido ter uma relação mais próxima com os termos

usados na construção e na segurança do trabalho e para facilitar a identificação dos riscos que exigem medidas urgentes a serem tomadas. Assim, após a pergunta: **“Propõe alguma ação?”**, em todos os pontos de verificação ergonômica da lista adaptada, ficaram: “Sim”, “Não”, “Não se aplica” e “Risco grave/iminente de acidente”, permanecendo ainda o espaço para **observações**, como já acontecia na lista original.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolver deste trabalho foram identificadas algumas limitações. A revisão da literatura deixou clara a grande lacuna no que diz respeito a bibliografias e trabalhos científicos que fizessem referências a aplicação da lista de verificação ergonômica da ILO, tanto na construção civil quanto em indústrias com características de “chão de fábrica”, apesar de o próprio manual ter citado o retorno satisfatório de empresas ao redor do mundo que a utilizaram na busca de melhorias das condições de SST.

Importante esclarecer que não era objetivo deste trabalho propor uma lista de verificação para a ICC que pudesse substituir a lista constante na NR 18, pelo simples fato de que esta última especifica parâmetros a serem seguidos, obrigatoriamente, pelas empresas que se enquadram no perfil exigido, já a outra objetiva identificar problemas ergonômicos, que possam ser solucionados através de tomadas de decisões rápidas, práticas e de curto prazo, que venham a favorecer as condições de SST do canteiro de obra.

Do total de 128 pontos da lista original, a lista adaptada contemplou apenas 76, correspondendo a uma redução de 40,60%, isso levando em consideração pontos que foram eliminados, por não serem aplicáveis à construção civil, e outros que foram unificados, devido se tratarem do mesmo questionamento, evitando redundâncias desnecessárias.

Dessa forma, após a metodologia aplicada, chegou-se à lista de verificação da ILO adaptada à ICC, apresentando-se como uma ferramenta simples e de fácil utilização, que servirá como instrumento importante de prevenção, preferencialmente, como parte de um Sistema de Gestão da Segurança e da Saúde no Trabalho que almeje melhorias contínuas em termos de: redução de acidentes de trabalho; melhoria do meio ambiente e na qualidade de vida dos trabalhadores da construção.

Por fim, sugere-se a aplicação da lista adaptada em canteiros de obra, para que seja possível a identificação de seus pontos fortes e fracos, haja vista não ter sido isso objetivo dessa pesquisa.

AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela indispensável ajuda financeira.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, N. M. C. **Custos da implantação do PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) em obras de edificações verticais:** um estudo de caso. 1998. 186 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1998.

ARAÚJO, N. M. C. **Proposta de sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho, baseado na OHSAS 18001, para empresas construtoras de edificações verticais.** 2002. 204 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2002.

ARAÚJO, N. M. C.; SANTOS, C. L. M.; SANTOS, J. C.; RODRIGUES, C. L. P. **Lista de verificação do ILO: uma análise crítica quanto a sua utilização em canteiros de obra.** In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12., 2008, Fortaleza. **Anais...** Fortaleza: UFC/ANTAC, 2008. 1 CD-ROM.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Dados de inspeção de segurança e saúde no trabalho.** Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/seg_sau/resultados-da-fiscalizacao-em-seguranca-e-saude-no-trabalho-brasil-2013.htm>. Acesso em: 20 abr. 2014.

COSTA, R. P. N. **Adaptação da lista de verificação ergonômica da ILO: um estudo de caso em dois canteiros de obras de edificações verticais.** 2013. 197f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013.

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS. **Estudo setorial da construção 2011.** São Paulo: DIEESE, 2011. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012FE92DE9D55581/estudo_setorial_construcao_04-2011.pdf>. Acesso em: 10 maio. 2014.

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS. **Estudo setorial da construção 2012.** DIEESE, 2013. Disponível em: <<http://www.dieese.org.br/estudosetorial/2012/estPesq65setorialConstrucaoCivil2012.pdf>>. Acesso em: 17 julh. 2014.

FUNDACENTRO. **Pontos de verificação ergonômica: soluções práticas e de fácil aplicação para melhorar a segurança, a saúde e as condições de trabalho.** São Paulo, 2001.

MÁSCULO, F. S; VIDAL, M. C. **Breve introdução à ergonomia.** In: Ergonomia: trabalho adequado e eficiente. MÁSCULO, F. S; VIDAL, M. C. (Org.). Rio de Janeiro: Elsevier/ ABEBRO, 2011. p. 23.

INTERNACIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION. IEA. **Definition of Ergonomics.** 2000. Disponível em: <http://www.iea.cc/01_what/What%20is%20Ergonomics.html>. Acesso em: 03 de fev. 2014.

IIDA, I. **Ergonomia: projeto e produção.** 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005.

MELO, M. B. F. V. **Influência da cultura organizacional no sistema de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho e empresas construtoras.** (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.

PROTEÇÃO. **Anuário brasileiro de proteção.** 2013. Disponível em: <http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2013/brasil/J9y4Jj>. Acesso em: 20 jul. 2013.

SAAD, V. L.; XAVIER, A. A. P.; MICHALOWSKI, A. O. **Avaliação do Risco Ergonômico do Trabalhador da Construção Civil durante a tarefa do levantamento de Paredes.** In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 13., 2006, Bauru. **Anais...** Bauru: UNESP, 2006. 1 CD-ROM.

TAKAHASHI, Mara Alice Batista C.; SILVA, Reginalice Cera da; LACORTE, Luiz Eduardo C.; CEVERNY, Gislaine Cecília de O.; VILELA, Rodolfo Andrade Gouveia. **Precarização do Trabalho e Risco de Acidentes na construção civil: um estudo com base na Análise Coletiva do Trabalho (ACT).** Saúde e Sociedade. V.21, n.4. 2012. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/view/50707>>. Acesso em: 10 abr. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CONTROLE E QUALIDADE NO RECEBIMENTO DO CONCRETO DOSADO EM CENTRAL

ARANTES, Gustavo M. (1); VAZ, Fernando H. B. (2); BRANDSTETTER, Maria Carolina G. O. (3)

(1) (2) (3) Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção, Escola de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, e-mail: maria.carolina@uol.com.br

RESUMO

O controle em obra quanto ao recebimento do concreto dosado em central tem sua importância evidenciada devido à necessidade da manutenção da qualidade das estruturas. Esta etapa de grande importância que recebe atenção normativa pode estar sendo negligenciada em obras por falhas relacionadas à gestão. Tal negligência pode trazer consequências negativas desde gastos que poderiam ser minimizados até manifestações patológicas nas estruturas que afetam a estética, durabilidade e desempenho da edificação. O objetivo do trabalho consiste no levantamento de falhas relativas ao controle de qualidade na etapa de recebimento do concreto usinado nos canteiros de obra. De cunho exploratório, foram feitos quatro estudos de caso na cidade de Goiânia em empresas com sistemas certificados de gestão da qualidade. O método abrangeu a aplicação de *checklists* elaborados a partir da análise aprofundada de itens preconizados pela NBR 12655. A investigação abrangeu o emprego de ações para o acompanhamento dos critérios indicados em projetos estruturais, bem como do pedido feito às concreteiras, da chegada do concreto na obra, sua verificação *in loco*, além da análise de laudos laboratoriais. Entre os principais resultados, as não conformidades nas obras visitadas foram categorizadas em relação aos projetos, ensaios, ações de controle, responsabilidades dos projetistas, executores de obras e concreteiras. Foram correlacionadas possíveis consequências como manifestações patológicas em revestimentos e vedações, além de prejuízos em cronogramas. A pesquisa também propõe uma lista de indicadores de qualidade do concreto para a etapa do recebimento em obra. O trabalho contribui para fomentar a discussão da necessidade de um maior controle por parte dos construtores em relação à eficácia de suas medidas de controle, seus métodos e recursos empregados, em especial diante do aumento contínuo de oferta de empreendimentos, da exigência do cumprimento de prazos de entrega e dos aspectos levantados pela nova norma de desempenho.

Palavras-chave: Qualidade, Controle, Recebimento, Concreto.

ABSTRACT

*The control in concrete acceptance in work sites is important to maintain building structures quality. This important stage, that receives attention norms, can be neglected in works by management failures. This negligence can bring negative consequences by pathological manifestations that affect building aesthetics, durability and performance. The aim of research was to study failures related to quality control in concrete acceptance. Exploratory, were conducted four case studies in Goiania. The companies had certified quality management systems. The method covered application of checklists based on items according to standard NBR 12655. The research included criteria specified in structural projects, the concrete request, the concrete arrival in work site, its verification *in situ* and laboratory reports analysis. Among the main results, the non-conformities in works sites were categorized in relation to projects, tests, control actions, responsibilities of designers, engineers and concrete producers. Were correlated possible consequences such as pathological manifestations in wall coverings and masonry. The study also proposes a list of quality indicators to the acceptance stage of concrete. The work contributes to discussion on need for a greater control on measures, methods and resources, considering the continued increase in buildings supply, the shortest time of delivery and the fulfillment of requisites established in Brazilian NBR 15575 standard.*

Keywords: *Quality, Control, Acceptance, Concrete.*

1 INTRODUÇÃO

Com o aumento da oferta de empreendimentos nos centros urbanos, consequente diminuição do tempo de ciclo produtivo e o advento de novas exigências normativas tais como a norma de desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), as empresas passaram a repensar suas medidas de controle de qualidade. Um dos momentos cruciais para o desempenho das edificações é o controle sobre as estruturas de concreto e o comprometimento de sua conformidade.

Ainda que de indiscutível importância, o concreto não é único, possuindo grande variabilidade entre seus vários parâmetros, como resistência característica, formas de aplicação, trabalhabilidade, entre outros. Conhecer cada característica do concreto usinado comumente utilizado na região é de suma importância para entender quais as razões que fazem com que a caracterização de qualidade do produto se altere (OBATA; SOUZA, 2001).

Na pesquisa de Cupertino (2013) que analisou a origem das manifestações patológicas a partir de banco de dados de assistência técnica de edificações residenciais, cerca de 44% das manifestações patológicas são provenientes da etapa de execução das obras e 22% são atribuídas aos materiais.

Portanto a falta de planejamento na especificação e recebimento do concreto, juntamente com o fato de ser o responsável por suportar diretamente os esforços nas edificações faz com que o concreto seja dentre os materiais um dos que mais se deve ter atenção no momento de sua chegada à obra.

Entre as hipóteses de erros comuns no recebimento deste material está o fato de que pessoas consideradas menos preparadas ou inaptas a receber o concreto acabam por aceitar um produto que não cumpre os requisitos mínimos para utilização ou ainda tais requisitos sequer sejam controlados, sem que seja percebida esta falha no momento da entrega. As consequências variam desde gastos que poderiam ser minimizados até manifestações patológicas nas estruturas que afetam a estética, durabilidade, desempenho e a resistência da edificação.

O objetivo deste trabalho é analisar falhas relativas ao controle de qualidade na etapa de recebimento do concreto usinado nos canteiros de obra, por meio de um estudo de múltiplos casos. Por meio de verificações preconizadas na NBR 12655 (ABNT, 2006), buscou-se qualificá-las em obras na região metropolitana de Goiânia, Goiás. A pesquisa pressupõe o emprego de ações para o acompanhamento dos critérios indicados em projetos estruturais, bem como do pedido feito às empresas concreteiras, como este concreto chegou e foi verificado *in loco*, além da análise de laudos laboratoriais.

A contribuição do trabalho está na investigação específica de uma etapa de suma importância na execução dos empreendimentos pouco explorada na literatura, o que permitiu gerar análises e discussões a respeito das responsabilidades do projetista, concreteira, executor da obra e ações de controle.

2 SÍNTESE DA REVISÃO

A NBR 12655 (ABNT, 2006) que trata sobre procedimentos de preparo, controle e recebimento de estruturas de concreto, dispõe inicialmente que se tratando de concreto preparado por empresa de serviço de concretagem, a responsabilidade pelo

preparo e pela qualidade inclusive as constantes na NBR 7212 (ABNT, 2012) é da concreteira. Os documentos relativos a análises, ensaios, dosagens e resultados devem ser arquivados pela usina e na obra por seu responsável técnico. Estes documentos poderão ser alvo de análise a fim de identificar inconstâncias com outras etapas do processo de planejamento do início da etapa de concretagem.

A NBR 12655 (ABNT, 2006) fundamenta a importância deste estudo, inclusive indicando a responsabilidade civil:

- a) atendimento a todos os requisitos de projeto, inclusive quanto à escolha dos materiais a serem empregados;
- b) aceitação do concreto.

Para aceitação a referida norma expõe quatro tipos de definições de responsabilidades: aceitação do concreto por exame sistemático; aceitação do concreto fresco efetuada durante a descarga da betoneira; aceitação definitiva do concreto e recebimento do concreto com a aprovação da documentação correspondente e relativa às etapas de preparo do concreto e sua aceitação.

Não somente a qualidade de cada insumo utilizado no concreto influencia seu desempenho, como outros aspectos relacionados à gestão, como a estocagem, medidas, misturas, entre outros.

Entretanto os procedimentos de aceitação não são feitos à revelia. A NBR 12655 (ABNT, 2006) estabelece os seguintes ensaios para controle de qualidade: ensaio de consistência, ensaios de resistência à compressão e de módulo de elasticidade. E estabelece que o concreto deve ser recebido unicamente desde que atendidas todas as condições estabelecidas na referida norma.

Corroborando com o exposto, a NBR 15575 (ABNT, 2013) estabelece requisitos mínimos de desempenho que devem ser atendidos durante a vida útil de projeto, sob as diversas condições de exposição (ação do peso próprio, sobrecargas de utilização, atuações do vento e outros), os quais estão relacionados a sua estabilidade, provisão de segurança aos usuários, o não prejuízo de partes móveis da edificação como portas, janelas e instalações, não repercussão em estados inaceitáveis de fissuração de vedação e acabamentos, entre outros.

As manifestações patológicas que acometem os edifícios podem ocorrer por diversos fatores diferentes. Este fenômeno pode ter origem desde o projeto da edificação, execução da obra, materiais utilizados, uso inadequado do edifício até a falta de manutenção. Segundo Garcia e Liborio (1998), as manifestações patológicas em estruturas, geralmente não tem uma só causa, mas sim uma participação de vários fatores, sendo comum encontrar estruturas de edifício que possuem um erro construtivo ou de concepção e que não acarreta danos importantes, por outro lado é possível uma estrutura estar fortemente comprometida devido ao acúmulo de diversos pequenos erros.

Uma das causas citadas por Silva (2012), que estudou manifestações patológicas em vedações de edificações residenciais a partir da análise de dados de assistências técnicas, compreendem falhas que ocorrem pela falta de controle dos serviços, omissão de algumas especificações que constem em projeto e falta de cumprimento das normas técnicas.

Problemas como corrosão de armadura, carbonatação, deformabilidade excessiva da estrutura, excesso de permeabilidade e lixiviação são alguns problemas que podem surgir nas estruturas e que, segundo Bastos (2011), quase sempre significam transtornos e

aborrecimentos aos proprietários e/ou usuários da edificação, gerando elevados custos de reparo para os construtores.

Entre os citados, a deformabilidade excessiva dos elementos estruturais é um dos fatores preponderantes das manifestações patológicas nas vedações. Segundo Silva (2012), a deformabilidade está ligada a várias características, entre elas as propriedades mecânicas do concreto que tem como principais fatores o módulo de elasticidade secante e a resistência à tração.

Para se evitar alguns tipos de erros na execução de estruturas de concreto armado, de acordo com Garcia e Liborio (1998), todos os participantes dessa fase, do operador de vibrador ao engenheiro responsável, devem saber exatamente como executar seus serviços. A falha de uma dessas pessoas por qualquer motivo pode causar graves erros e grandes prejuízos.

3 MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa, de acordo com o método científico, consiste em um estudo de múltiplos casos.

3.1 Escolha dos casos

Quanto aos critérios para escolha dos casos, foram consideradas construtoras que atuam na cidade de Goiânia e que possuem sistema de gestão certificado pelo PBQP-h e/ou ISO 9001 pois pressupõe-se que possuam maior controle de qualidade em seus processos. Também foram consideradas obras em fase de execução dos serviços de concretagem, sendo eles na infraestrutura ou na estrutura, preferencialmente para edificações multipavimentos. Tornou-se imprescindível a disponibilização e aceitação para a pesquisa por parte das empresas selecionadas, devido ao nível de investigação que necessitava, além do acompanhamento por observação direta dos processos relacionados à concretagem, a análise documental e a aplicação de *checklist*. Os dados foram coletados no segundo semestre do ano 2013.

3.2 Instrumentos de coleta e análise dos dados

Um *checklist* para coleta dos dados foi composto por itens considerados importantes retirados de bibliografias, referências normativas da *International Organization for Standardization* (ISO) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de entrevistas feitas com especialistas da área de concreto, bem como técnicos de laboratórios de ensaios para concretos.

O *checklist* foi construído em 4 grupos de questões, sendo estes referentes:

- ao projeto: por exemplo, se o projeto contempla itens como *fcj* de desforma, especificação do módulo de elasticidade, limites de fissuração, requisitos de durabilidade da estrutura durante sua vida útil, entre outros;
- à responsabilidade da concreteira: por exemplo, cumprimento do prazo requisitado, entrega de nota fiscal, entrega coerente com o pedido, entre outros;
- à obrigação do responsável pela obra: por exemplo, responsabilidade pelo recebimento do concreto, conferência do *Slump Test*, conferência dos requisitos solicitados à concreteira de acordo com o projeto, entre outros;
- aos ensaios e ações de controle: por exemplo, retirada de corpos de prova para ensaio do módulo de elasticidade, comprovação da rastreabilidade do concreto, entre outros.

A análise documental consistiu na avaliação de projetos, cronogramas de obra, registros a respeito do recebimento do concreto, notas fiscais do concreto entregue e resultados laboratoriais. Foram realizados no decorrer das visitas *in loco* registros fotográficos de fatos relevantes à discussão do que foi sugerido como mínimo aceitável para garantir a qualidade do concreto usinado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Síntese dos dados coletados

O Quadro 1 reúne as informações a respeito dos quatro casos estudados.

Quadro 1 – Caracterização dos casos estudados

CASO A Entrega em 11/2015		Residencial e comercial 2 torres 28 e 37 pavimentos Alto padrão	Estrutura em concreto armado/ alvenaria com bloco cerâmico/ laje nervurada
CASO B Entrega em 02/2015		Residencial 3 torres 14 pavimentos Médio padrão	Alvenaria estrutural de blocos de concreto/ laje de concreto armado
CASO C Entrega em 04/2015		Residencial 1 torre 38 pavimentos Alto padrão	Fundação tipo tubulão
CASO D Entrega em 05/2015		Residencial 1 torre 34 pavimentos Alto padrão	Estrutura em concreto armado/ alvenaria com bloco cerâmico

Fonte: autores

O Quadro 2 sintetiza e ilustra parte dos principais dados obtidos nos casos A e B.

Quadro 2 – Síntese dos dados obtidos nos casos estudados

item	Descrição do dado por Caso	
Interferências logísticas	Caso A Não há problemas de acesso	Caso B Concretagem por grua
	Caso C Acesso facilitado para a fundação. Outras interferências ocorrerão na fase de estrutura	Caso D Local com intenso tráfego de pessoas e veículos
Recebimento	Caso A Servente	Caso B Servente e encarregado de produção
	Caso C Estagiário	Caso D Auxiliar de almoxarifado
Slump Test NBR NM 67	Caso A	Caso B
	Caso C	Caso D

Quadro 2 – Síntese dos dados obtidos nos casos estudados (continuação)

Moldagem NBR 5738	Caso A	Caso B
	Caso C	Caso D ok
Ensaio para o modulo de elasticidade	Caso A	Caso B Ausente
	Caso C Não se aplica	Caso D Ausente
Mapa de concretagem	Caso A	Caso B Ausente
	Caso C Não se aplica	Caso D

Fonte: autores

4.2 Resultados do *checklist* para verificação do controle no recebimento

Ao se aplicar o *checklist* constatou-se que todos os caminhões em todos os casos foram aceitos. Foram relatados que nos empreendimentos A e D já houve rejeição de caminhões, no caso A devido à diferença do abatimento no *Slump Test* em relação ao solicitado e no caso D porque o caminhão chegou equivocadamente na obra.

A Figura 1 ilustra o gráfico que reúne os resultados obtidos na aplicação do *checklist*.

Figura 1 - Itens de conformidade relativos ao controle no recebimento do concreto para todos os casos

Fonte: autores

Após a compilação dos resultados, segue a análise discriminada.

4.3 Quanto ao projeto e responsabilidade do projetista

Em nenhum dos projetos constavam a resistência característica à compressão na idade de desforma (f_{cj}), o módulo de elasticidade mínimo na idade de desforma, a classe de agressividade ambiental (CAA) considerada nos cálculos e requisitos de durabilidade da estrutura durante a vida útil.

Ainda que a relação água cimento possa não reduzir a resistência do concreto ao utilizar aditivos, há a possibilidade de aumento excessivo da porosidade sendo porta de entrada para agentes agressivos como substâncias a base de sulfatos, cloretos, carbonatos e umidade, que em contato com a armadura geram despassivação e posterior corrosão. O módulo de elasticidade da estrutura tem ligação direta com manifestações patológicas das alvenarias e revestimentos devido sua influência nas deformações estruturais podendo gerar fissuras, contrariando orientações da norma NBR 15575 (ABNT, 2013).

Dos casos analisados apenas no empreendimento C o projeto apresentava a faixa de valores de abatimento do tronco de cone, dimensões máximas características dos agregados e limites de fissuração. Porém somente nos projetos do caso C não constavam a relação entre água e cimento e o módulo de elasticidade considerado.

4.4 Quanto às responsabilidades da empresa concreteira

Em dois casos, A e D, os caminhões chegaram com um atraso superior a 30 minutos e no caso B houve atrasos em serviços preliminares atrasando o lançamento do concreto. Por serem alvos de fiscalização frequente, verificou-se que em todos os casos as notas fiscais estavam de acordo com o solicitado.

4.5 Quanto às obrigações do responsável pela obra

Uma situação recorrente nas obras estudadas foi a delegação da função de recebimento do concreto. Este foi realizado por pessoa diversa à definida em norma para esta função (proprietário e o responsável técnico da obra). São eles normalmente auxiliares de almoxarifado, serventes e estagiários, pessoas que não possuem qualificação pra tal atividade. Entretanto houve a conferência das notas fiscais no ato da entrega do concreto.

Em contraponto ao item 4.3 da NBR 12655 (ABNT, 2006) somente no caso D o engenheiro não solicitou o concreto definindo a dimensão máxima do agregado, ficando esta escolha a cargo da concreteira.

4.6 Quanto aos ensaios e ações de controle

Apenas no empreendimento A foram retiradas amostras para ensaios de verificação do módulo de elasticidade. Por este ensaio não ser citado nos métodos de verificação da NBR 12655 (ABNT, 2006), ele é pouco realizado pelas empresas construtoras. A falta desta informação pode acarretar decisões equivocadas do engenheiro responsável pela execução da obra, quanto a retirada do cimbramento e principalmente gerar deformações excessivas na estrutura. Apenas no caso A foram moldados corpos de prova para este ensaio.

E apenas no empreendimento B não existiu nenhum mecanismo de rastreabilidade de concretagem.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E INDICADORES DE QUALIDADE

Pôde-se constatar que grande parte dos problemas encontrados na etapa de recebimento do concreto está concentrada em questões de projeto. Várias informações ausentes nos projetos poderiam ser consideradas a partir da retroalimentação dos projetistas. Entretanto, foi constatado que tais informações também são desconhecidas ou pouco consideradas pelos responsáveis técnicos das obras. Um exemplo disto está na importância em controlar o módulo de elasticidade que pode trazer à edificação acabada transtornos e manifestações patológicas relacionadas às alvenarias e revestimentos.

É possível inferir indicadores de qualidade para etapa de recebimento de modo a nortear os envolvidos no processo (projetistas, executores de obras e concreteiras) e facilitar a retroalimentação do sistema de gestão da qualidade. São sugeridos:

- Quantidade de itens de requisitos mínimos ausentes na etapa de projeto do *checklist* por quantidade de itens totais na mesma etapa;
- Número de caminhões que chegaram atrasados pela quantidade de caminhões enviados por dia;
- Número de caminhões que chegaram equivocadamente em seus destinos pelo número de caminhões enviados por mês;
- Quantidade de caminhões rejeitados por caminhões requisitados;

- Quantidade de ensaios que não atendem o especificado pela quantidade de ensaios realizados (para cada tipo de ensaio);
- Número de itens de requisitos mínimos do *checklist* não controlados no recebimento do concreto pelo número total de itens totais a cada recebimento.

O emprego de indicadores de qualidade para o recebimento como os propostos podem auxiliar, por meio da retroalimentação de dados, no controle e consequentemente na eficiência da gestão.

Vale ressaltar que as empresas escolhidas para a pesquisa possuem grande experiência no ramo da construção sendo certificadas pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat e *International Organization for Standardization* (ISO). Entretanto ficou evidenciada a grande quantidade de não conformidades nos procedimentos adotados pelas empresas em relação ao *checklist* proposto, o que permite inferir sobre a necessidade de uma maior conscientização em relação ao controle da qualidade por parte dos envolvidos nesta relevante etapa da cadeia produtiva.

REFERÊNCIAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575**: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **NBR 9050**: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2005, 97p.

_____. **NBR 5738**: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova. Rio de Janeiro, 2003. 6 p.

_____. **NBR 7212**: Execução de concreto dosado em central - Procedimento. Rio de Janeiro, 2012. 21 p.

_____. **NBR 12655**: Preparo, controle e recebimento de concreto. Rio de Janeiro, 2006. 22 p.

_____. **NBR NM 67**: Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 1998. 8 p.

BASTOS, P. K. X. **Construção de Edifícios**. Rio de Janeiro. UFJF, 2011.

CUPERTINO, D. **Análise de solicitações de assistência técnica em empreendimentos residenciais como ferramentas de gestão**. 2013. 167 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Goiás, 2013.

GARCIA, C. C.; LIBORIO, J. B. L. **A incidência de patologias geradas pela falta de controle e de qualidade e dos canteiros de obras**. São Paulo: USP, 1998.

OBATA, S. H.; SOUZA, U. E. L. **Características geométricas relevantes para controle da qualidade dos produtos moldados de concreto armado**. São Paulo: EPUSP, 2001.

SILVA, B. C. **Investigação de manifestações patológicas em alvenaria de edifícios multipavimentos por meio de registros de assistência técnica**. 2012. 196 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Goiás, 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

APLICAÇÃO DO CUSTEIO POR ATIVIDADES AO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE PROPOSTAS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO

SANCHES, Rodrigo (1); ISATTO, Eduardo (2); GUANABARA, Guanabara (3)

(1) UFRGS, e-mail: rodrigo_sanches4@hotmail.com, (2) UFRGS, e-mail: isatto@ufrgs.br,
(3) UFRGS, e-mail: matheuskguanabara@hotmail.com

Resumo

As construções públicas representam importante papel no mercado de construção brasileiro. No entanto, é necessária a inserção das empresas atuantes neste mercado, em um processo competitivo de concorrência por obras (licitação), que é estratégica e economicamente importante para tais empresas. Portanto, a precisão na determinação dos custos deste processo de gestão é extremamente importante para estas empresas controlarem os processos de licitações, gerando informações importantes para a tomada de decisão. No entanto, por suas características produtivas e vários custos indiretos envolvidos no processo, há uma grande dificuldade no controle e alocação destes custos. Este artigo trata da aplicação do custeio baseado em atividades (custeio ABC) ao processo de orçamentos de uma empresa que opera no setor de execução de obras públicas. No estudo, é descrito o processo de implementação, e realizada a análise crítica dos resultados obtidos, comparando a metodologia de custeio ABC com o sistema de custeio tradicional.

Palavras-chave: custeio por atividades, licitações, obras públicas

Abstract

The construction of public buildings plays an important role in the Brazilian construction market. However, it is necessary the inclusion of companies that active on this market in a competitive bidding process for the construction of these buildings, which is strategically and economically important for those companies. Therefore, the accuracy in determining the costs of this management process is extremely important for any organization to control the bidding process, generating important information for decision-making. However, for their productive characteristics and various indirect costs involved in the construction process, there is great difficulty in controlling and allocating these costs. This paper deals with the application of activity-based costing (ABC costing) in the budgets process of a company that operates in the execution of public buildings sector. This study describes the implementation process, and makes the critical analyze of the results, comparing the ABC costing methodology and traditional costing system.

Keywords: activity costing, procurement

1. INTRODUÇÃO

As obras públicas contribuem para atender parcela significativa da demanda habitacional do país e de obras de infraestrutura, além de desempenhar papel fundamental para o desempenho financeiro nacional pela geração de empregos e aquecimento da economia. A contratação das obras públicas se dá através de licitações, regida pela Lei 8.666/93, em um processo segundo o qual é escolhida a empresa que oferece a proposta considerada mais vantajosa ao Poder Público, geralmente entendida a

de menor preço (BRASIL, 1993). Como decorrência, a apuração precisa dos custos por parte das empresas proponentes passa a ser crítica, uma vez que a competição ocorre fundamentalmente com base nos custos orçados. Entretanto, ainda hoje muitas empresas fazem uso da sistemática tradicional de custeio, baseadas na contabilidade financeira, a qual é duramente criticada por Johnson e Kaplan (1993), os quais sustentam a perda da sua relevância para a tomada de decisões na empresa. Nakagawa (2001) afirma que o fato dos sistemas de custos considerados tradicionais não atenderem as necessidades das organizações já é bastante reconhecido, estimulando a criação de novos sistemas e/ou métodos para custeio. Kaplan e Cooper (1998) defendem a necessidade de métodos e sistemas inovadores de custeio para ocupar o papel anteriormente desempenhado pela contabilidade financeira no apoio a tomada de decisão gerencial, dentre eles o Custeio Baseado em Atividades (*Activity-Based Costing*, ou ABC).

O método ABC tem como fundamento básico a busca do princípio da causa, ou seja, procura identificar de forma clara, por meio de rastreamento, o agente causador do custo, para lhe imputar o valor (MARTINS, 2003).

Há dois propósitos para aplicação do ABC (Brimson, 1994). A primeira finalidade é a de alocar os custos aos produtos, evitando as distorções que ocorrem pelo fato do custeio tradicional combinar todos os custos indiretos em um único centro de custo, o que implica em um critério único de rateio (geralmente ligado ao trabalho) para todos esses custos, independentemente da sua diversidade. O método ABC tenta reduzir tais distorções na medida em que aloca primeiramente os custos às atividades (através de direcionadores de custos para as atividades) e somente depois direcionando os mesmos, através dos direcionadores de custos aos produtos. A segunda finalidade é visando à melhoria dos processos, de forma a atuar nas causas dos custos, reduzindo-os. Kim e Ballard (2001) enfatizam esta segunda finalidade no que se refere a aplicação do ABC na construção, como forma de minimizar o desperdício ou atividades que não agregam valor, proporcionando uma visão de processo.

O presente trabalho tem como objetivo dissertar sobre a aplicação do custeio ABC para o processo de alocação de custos do processo de elaboração de propostas de preços para licitações. Tal processo tem uma participação relevante nos custos gerais da empresa. No que se refere à alocação dos custos do processo às obras, a aplicação do ABC pode evitar distorções no processo de rateio dos custos indiretos, contribuir para melhorar as estimativas de custos realizadas pela empresa construtora durante a fase de licitação de obras, reduzindo as distorções na alocação dos custos relativos a este processo. Já no que diz respeito a uma melhor compreensão do processo e dos fatores que afetam os custos a ele associados, o ABC pode fornecer subsídios para atuar de forma eficaz sobre tais custos, influenciando-os de forma a tornar os preços ofertados mais competitivos.

2. ANÁLISE GERENCIAL DE CUSTOS

Um sistema de contabilidade utiliza todos os eventos econômicos e transações, como vendas, compra de materiais, etc., e os transforma em informações úteis para gerentes, representantes de vendas, diretores e demais interessados. Essa transformação se baseia no correto registro desses eventos, dividindo-os em categorias pertinentes às necessidades dos usuários do sistema (materiais, mão de obra, equipamentos, entre outros), resumindo os dados coletados. Assim, o acesso às informações é simplificado e possibilita melhor compreensão para todos os usuários. Posteriormente, possibilita a análise do material gerado, fazendo comparações entre os resultados de diversos períodos e previsões para os períodos futuros. Uma correta compreensão desses dados é

de suma importância para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. (HORNGREN et al., 2012).

Existem dois focos básicos para o registro dos eventos econômicos: a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. A primeira visa registrar eventos financeiros e fiscais, alocando os custos de produção entre produtos vendidos e em estoque, fornecendo relatórios auditáveis para o público externo da empresa, investidores, entidades do governo, bancos, entre outros, sempre respeitando os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (PCGA) e as demais legislações pertinentes (KHOURY e ANCELEVICZ, 2000)

Já a contabilidade gerencial, tem por objetivo medir, analisar e difundir as informações, financeiras ou não, que auxiliem na tomada de decisão dos gerentes, a fim de atingir as metas da organização. Ressaltando-se que por ter como público-alvo o público interno da empresa não é necessário que siga os PCGA (HORNGREN et al., 2012). Tais autores afirmam que a contabilidade gerencial deve levar em conta dois fatores importantes: (a) como a informação pode auxiliar os gerentes a tomarem melhores decisões; (b) se os benefícios gerados por ela compensam os custos de sua geração.

Através da análise gerencial dos custos, podemos ter uma melhor visão do processo estudado, analisando os recursos e atividades envolvidas, identificando pontos de maior ou menor eficiência e traçando estratégias para a diminuição dos custos. Ainda é possível perceber as atividades que consomem mais recursos e ter uma visão mais global e completa do processo, proporcionando oportunidades de melhoria na gestão.

2.1. Custos diretos e indiretos

A classificação dos custos em diretos e indiretos tem como principal preocupação a correta alocação dos recursos empregados aos objetos de custo, dentre eles os produtos finais. Os custos diretos de um objeto de custo são aqueles relacionados ao objeto de custo em particular, e podem ser a ele atribuídos de uma maneira economicamente viável. Já os custos indiretos de um objeto não podem ser a ele atribuídos de uma maneira economicamente viável e, portanto são a ele relacionados através de algum critério de rateio (HORNGREN et al., 2012). Quando os objetos de custo são iguais ou muito semelhantes, a alocação dos custos indiretos aos mesmos é simples: basta dividi-los pelas quantidades produzidas de cada um dos produtos. No entanto, isto não ocorre quando os objetos são distintos, podendo conduzir a erros de alocação e, como consequência, distorções no cálculo do custo total destes objetos de custo. Este problema é particularmente relevante na medida em que aumenta a participação dos custos indiretos em relação ao custo total.

2.2. Sistema de custeio abc

O custeio ABC surgiu em meados dos anos 80 com o objetivo de suprir a necessidade de informações precisas sobre o custo de recursos de produtos. Esse sistema passa a ser de grande valia para as tomadas de decisões gerenciais e para o processo de melhoria da empresa. Ele ainda é apontado por Horngren et al. (2012) como uma das melhores ferramentas para refinar um sistema de custo, por identificar atividades individuais como os objetos de custo fundamentais, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Conforme Mauad e Pamplona (2002), à medida que as empresas adotam uma filosofia pela qual a gerência do processo do negócio é a chave para a gerência de toda a empresa, a ligação entre atividades e custos assume importância crucial para tornar a contabilidade gerencial de grande valor para os gerentes de hoje. Dessa forma, o sistema

de custeio ABC permite melhor visualização dos custos através da análise das atividades executadas dentro da empresa e suas respectivas relações com os objetos de custos. Com seu poder de assinalar as “causas” que levam ao surgimento dos custos, o ABC permite aos gerentes uma atuação mais seletiva e eficaz sobre o comportamento dos custos da organização.

O custeio ABC visa reduzir as distorções geradas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos através da obtenção de informações mais precisas dos custos dos produtos produzidos e serviços prestados e da identificação dos custos relativos das atividades e as razões dessas atividades serem empreendidas. Ele parte do princípio de que as atividades geram custos e de que os produtos produzidos e os serviços prestados causam demanda por essas atividades. O ABC utiliza as atividades desenvolvidas nos processos de operação da empresa como ligação dos custos indiretos aos objetos de custos, definidos como produtos, linhas de produtos, serviços, clientes, etc (KHOURY e ANCELEVICZ, 2000).

Figura 1 – Fluxo de custos no Sistema de Custeio ABC

Calesso (2010) ainda aponta diversas qualidades do método de custeio ABC: (a) informação gerenciais mais fidedignas; (b) menor necessidade de rateios arbitrários; (c) obriga a implantação e manutenção de sistemas internos de controle; (d) proporciona melhor visualização dos fluxos dos processos; (e) identificar quais as atividades consomem mais recursos; (f) possibilita a identificação e eliminação de atividades que não agregam valor ao produto.

Para aplicar o sistema de custo baseado em atividades, Horngren et al. (2012) sugere que sejam seguidas as três diretrizes principais para refinar o sistema de custeio: identificar a maior quantidade possível de custos diretos, aumentar a quantidade de grupos de custos indiretos até que cada um seja mais homogêneo, ou seja, que os grupos representem elementos cujos custos foram gerados pelos mesmos motivos, e usar os motivos que geraram os custos indiretos para fazer sua vinculação com as atividades.

Horngren et al. (2012) aponta ainda, sete etapas que devem ser adotadas para a implementação do sistema: (a) identificar os produtos que são os objetos de custo escolhidos; (b) identificar os custos diretos do produto; (c) selecionar a forma de distribuir os custos indiretos com base em seus processos geradores; (d) identificar cada um dos custos indiretos associados ao processo; (e) calcular o custo por unidade de cada um dos grupos de custos indiretos; (f) calcular o custo indireto de cada produto; (g) calcular o custo total do produto somando os custos diretos e indiretos envolvidos.

3. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA LICITAÇÕES

As licitações públicas são procedimentos baseados em princípios constitucionais (legalidade, impessoalidade, moralidade, etc.), onde o objetivo é proporcionar a

administração, a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço de forma vantajosa, ou seja, menor custo, menor prazo e maior qualidade. Isto é a chamada “eficiência contratória” (ALTOUNIAN, 2012).

Altounian (2012) afirma ainda, que no processo licitatório, as empresas concorrentes elaboram suas propostas, que devem atender às especificações legais publicadas nos editais. Neste caso, há a comparação entre propostas e a empresa que oferecer maiores vantagens ao governo será acolhida para o fornecimento do produto, serviço ou bem de consumo.

O critério final que as instituições que fazem licitações utilizam para definir o vencedor da concorrência na licitação é o menor preço, uma vez que os demais critérios são baseados em fatos históricos referentes à experiência da empresa quanto a sua atuação no mercado e precisam ser comprovados antes da análise de custos. (ALTONIAN, 2012)

Para tanto, a empresa necessita elaborar bem suas propostas, com orçamentos de execução inferiores ao edital e aos orçamentos das concorrentes, uma vez que a demanda de serviço dela está diretamente ligado aos ganhos em processos licitatórios. E, caso ela perca as licitações concorrentes, os ônus de elaboração de propostas são de responsabilidade exclusiva da empresa.

4. ESTUDO DE CASO

4.1. Caracterização da empresa e do processo

O estudo de caso de que trata este artigo foi realizado em uma empresa onde foi desenvolvido atua no Sul do País, com sede em Porto Alegre e desempenha suas atividades no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esta é classificada como de pequeno-médio porte com faturamento anual de aproximadamente R\$ 10.000.000,00. Ela está inserida no mercado de execução de obras públicas e a única forma utilizada para contratar novas obras é a participação em concorrências públicas, as licitações.

O processo de concorrência em licitações como observado na empresa encontra-se representado na Figura 2. Como forma de assegurar um bom conhecimento de mercado e uma precisa avaliação de custos, os quais são fatores essenciais para a sobrevivência da empresa, esta possui um setor especializado e dedicado exclusivamente à prospecção de novas obras e acompanhamento do mercado, identificando quais as obras de interesse, bem como seus principais concorrentes.

Figura 2 – Representação do processo de concorrência em licitações

As fontes de evidência utilizadas nesta pesquisa foram entrevistas e a análise de documentos contábeis da empresa construtora. Nas informações financeiras, foi empregado um fator multiplicador em relação aos números coletados, com o intuito de manter sigilo dos mesmos, aplicou-se um fator multiplicador.

4.2. Aplicação do custeio ABC ao processo adotado pela empresa

O processo de elaboração de propostas acarretava custos relevantes para a empresa, que mereciam ser bem apurados com o intuito de fornecer informações precisas e necessárias para a boa gestão. No entanto, algumas dificuldades quanto à alocação desses custos nas obras puderam ser constatadas.

A primeira dizia respeito à dificuldade da correta alocação dos custos indiretos. Algumas atividades que compunham o processo de preparação de propostas eram bastante complexas, necessitando a participação de gerentes e diretores da empresa para tomada de decisões estratégicas. Como tais custos eram difíceis de serem alocados de maneira direta às obras, a empresa optou por adotar um critério bastante simples para distribuí-los pelas mesmas: o rateio dos custos anuais gerados pelo setor era realizado segundo o total de área em m² das obras avaliadas no período. Já existia na ocasião a percepção por parte da empresa que as obras orçadas diferiam muito entre si em termos do esforço empregado e que o critério de rateio por m² ocasionaria distorções no processo de atribuição dos custos às obras.

Outro fato complicador quanto a esta alocação era que nem todas as obras avaliadas resultavam em contratações ao final. Havia casos de propostas que eram elaboradas e, ao final, não obtinham o êxito da contratação, assim como propostas que eram abandonadas ainda durante o processo, por questões diversas, tais como a baixa rentabilidade esperada caso houvesse a contratação.

Os dados da empresa indicavam que no ano de 2012 o setor de orçamentos foi responsável por um custo de R\$ 247.693,97, tendo sido analisadas 50 licitações, totalizando uma área de 61.860 m². Desta forma, segundo os controles da empresa, foram gastos aproximadamente R\$ 4,00 por m² analisado. Na Tabela 1 são apresentados estes dados, distribuídos segundo o tipo de obra (licitações avaliadas e desistidas, licitações concorridas e perdidas e concorrência licitações concorridas e vencidas), e o valor do rateio atribuído a cada um deles.

Tabela 1 – Custo por perfil de participação em um ano

Perfil de participação	M²	CUSTO
Licitação Vencida	19690	R\$ 80.877,95
Lic. Concorridas e perdidas	23347	R\$ 95.899,32
Lic. Avaliadas e desistidas	18823	R\$ 77.316,70
TOTAL	61860	R\$ 254.093,97

4.2.1. Identificação dos custos dos recursos:

Partindo deste ponto, para análise de custeio ABC é necessário identificar os recursos utilizados no processo e os custos de cada recurso nos períodos, como demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Recursos utilizados e custos associados em um ano

Cód. Recurso	Quant	Recurso	Custo no período
1	1	Gerente	R\$ 78.542,00
2	1	Engenheiro	R\$ 48.195,00
3	1	Comprador	R\$ 25.700,00
4	1	Func. Adm.	R\$ 13.584,00
5	1	Estagiário	R\$ 5.700,00
6	2	Software	R\$ 6.400,00
7	3	Veículo	R\$ 62.317,97
8	4	Plotagem	R\$ 8.315,00
9	1	Telefone	R\$ 5.340,00
TOTAL			R\$ 254.093,97

4.2.2. Alocação dos custos às atividades

Em seguida é necessário identificar quais as atividades envolvidas no processo e a forma como estes recursos são utilizados para execução de cada atividade. É necessário, então, a atribuição de direcionadores de custo de cada recurso para as atividades, como mostrado na Tabela 3. Em todos os recursos da Tabela 2 o direcionador de custo adotado foi a percepção dos envolvidos quanto a parcela de tempo dedicada a cada atividade, à exceção do recurso 7 (veículo), onde foi utilizada a distância.

A partir da definição dos direcionadores de custos dos recursos para as atividades, deve-se medir os quantitativos de cada recurso utilizado para a realização de cada tarefa por ele executada, como mostrado na Tabela 4. Para obtenção dos custos de cada uma das atividades no período, deve-se direcionar o custo das atividades para cada perfil de licitação. Para tanto, é necessário atribuir os direcionadores para cada atividade, sendo necessários os dados de nº de obras avaliadas no período, distância da obra para a sede da empresa em quilômetros, área da obra em m² e preço orçado em milhões.

Foram então utilizados os direcionadores de custo para as atividades, onde dividiu-se os custos de cada atividade pela quantidade dos direcionadores totais, obtendo o custo unitário por atividade, conforme mostra a Tabela 4.

Tabela 3 – Direcionamento de custos dos recursos às atividades

Atividades	% do custo dos recursos aplicado na atividade									Custo da atividade
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pesquisa de obras	40									R\$ 31.416,80
Resumo de obras	10				2					R\$ 7.968,20
Análise proj. e doc..		4,5								R\$ 2.168,78
Elaborar quantitativo					42,5			400		R\$ 10.737,50
Análise de quantit.		6								R\$ 2.891,70
Orçamento		23,5			4,5	200				R\$ 17.982,33
Lista de orçamento					8,5					R\$ 484,50
Buscar fornecedores			50						50	R\$ 15.520,00
Cotar			50						50	R\$ 15.520,00

Elaborar relatório		7								R\$ 3.373,65
Visitar o local		35			42,5		150			R\$ 50.449,74
Acompanhar licit.	25									R\$ 19.635,50
Reunião	5	12		34						R\$ 14.329,06
Elaborar documentação		12		48,5						R\$ 12.371,64
Certidões				4						R\$ 543,36
Atualizar certidões				13,5						R\$ 1.833,84
Entrega envelope	20						150			R\$ 46.867,39
Totais	100	100	100	100	100	200	300	400	100	R\$ 254.093,97

Tabela 4 – Direcionamento dos custos das atividades às obras

Atividade	Direcionador	Custo Atividade	Custo Unitário	Quantitativo de Obras com licitação vencida	Quantitativo de Obras - licitações concorridas e perdidas	Quantitativo de Obras - licitações desistidas
Pesquisa de Obras	nº ocorrência	R\$ 31.416,80	R\$ 628,34	19 und	22 und	9 und
Resumo obras de interesse	Preço orçado (Mi)	R\$ 7.968,20	R\$ 199,70	17,23 mi	16,83 mi	5,84 mi
Verificação Proj./Doc.	m² de obra	R\$ 2.168,78	R\$ 0,04	19690 m²	23347 m²	18823 m²
Elaborar Quantitativo	m² de obra	R\$ 10.737,50	R\$ 0,17	19691 m²	23347 m²	18823 m²
Avaliar Quantitativo	m² de obra	R\$ 2.891,70	R\$ 0,05	19692 m²	23347 m²	18823 m²
Orçamento	m² de obra	R\$ 17.982,33	R\$ 0,29	19693 m²	23347 m²	18823 m²
Lista de Orçamento	m² de obra	R\$ 484,50	R\$ 0,01	19694 m²	23347 m²	18823 m²
Buscar Fornecedores	m² de obra	R\$ 15.520,00	R\$ 0,25	19695 m²	23347 m²	18823 m²
Cotar	m² de obra	R\$ 15.520,00	R\$ 0,25	19696 m²	23347 m²	18823 m²
Relatório	nº ocorrência	R\$ 3.373,65	R\$ 67,47	19 und	22 und	9 und
Visita obras	Dist. Da obra (Km)	R\$ 50.449,74	R\$ 4,19	4759 Km	5761 Km	1526 Km
Acompanhar Licitações	nº ocorrência	R\$ 19.635,50	R\$ 392,71	19 und	22 und	9 und
Reunião	nº ocorrência	R\$ 14.329,06	R\$ 286,58	19 und	22 und	9 und
Elaborar Doc.	nº ocorrência	R\$ 12.371,64	R\$ 301,75	19 und	22 und	0 und
Certidões	nº ocorrência	R\$ 543,36	R\$ 13,25	19 und	22 und	0 und
Atualizar certidões	nº ocorrência	R\$ 1.833,84	R\$ 44,73	19 und	22 und	0 und
Entregar Envelopes	Dist. Da obra (Km)	R\$ 46.867,39	R\$ 3,89	4759 Km	5761 Km	1526 Km
TOTAL		R\$ 254.093,97	-	-	-	-

Observações:

- Nas atividades de Busca de fornecedores e Cotação, como os dados de quantitativos de itens a serem orçados não existem, os direcionadores foram utilizados em m² de obra, assumindo que quanto maior a obra, maior o nº de itens a serem orçados.
- As atividades de Elaboração de documentos, Emissão de Certidões e Atualização de Certidões têm apenas 41 unidades, pois só ocorrem se a empresa participar da licitação, neste caso, no período houve 9 desistências

Conhecido o custo unitário das atividades e o volume de atividades demandado por cada perfil de participação da empresa, torna-se possível obter o custo final do período por atividade desempenhada, conforme a tabela 5.

Tabela 5 – Resumo da atribuição de custos baseada em atividades

Perfil de obra	Nº obras	Dist. obra (Km)	Área da obra (m²)	Preço Orçado (R\$)	Custo por perfil
Lic. Vencida	19	4759	19690	R\$ 17,23	R\$ 95.636,04
Lic. Concorridas e vencida	22	5761	23347	R\$ 16,83	R\$ 112.716,59
Lic. Avaliadas e desistidas	9	1526	18823	R\$ 5,84	R\$ 45.471,14
TOTAL	50	12046	61186	R\$ 39,90	R\$ 254.093,77

5. DISCUSSÃO

Uma comparação entre os resultados obtidos pela aplicação do método ABC e aqueles resultantes do sistema existente de custeio indica diferenças bastante significativas entre os valores por eles obtidos (Tabela 6), podendo-se afirmar que parte dos custos das licitações com efetiva participação da empresa era absorvido (subsidiado) pelas obras onde houve desistência. Isto pode levar a crença que a desistência implica uma penalidade elevada, fazendo com que a empresa postergue essa decisão para momentos mais avançados do processo, contribuindo para aumentar custos totais.

Tabela 6 – Comparação entre sistema existente e custeio ABC

Perfil de participação	Custo - Método Tradicional	Custo - Método ABC
Licitação Vencida	R\$ 80.877,95	R\$ 95.636,08
Lic. Concorridas e perdidas	R\$ 95.899,32	R\$ 112.716,28
Lic. Avaliadas e desistidas	R\$ 77.316,70	R\$ 45.741,61
TOTAL	R\$ 254.093,97	R\$ 254.093,97

Porém, mais importante que a determinação dos custos de cada um dos tipos de obras é o suporte que o custeio ABC proporciona para questionar as razões para ocorrência de tais custos. Uma primeira avaliação dos custos médios por obra para cada um dos tipos estudados (dividindo-se os custos ABC da Tabela 6 pelo número de obras, indicado na Tabela 5) mostra que os mesmos são muito semelhantes: R\$ 5.033,48 para licitações vencidas, R\$ 5.123,47 para licitações perdidas e R\$ 5.082,40 para licitações abandonadas. Isto poderia indicar que uma forma mais simples de se dividir os custos pelas obras poderia ser atribuindo um mesmo valor médio por obra.

No entanto, uma análise mais aprofundada desses tipos de obras em termos dos direcionadores de custos utilizados mostra que as licitações abandonadas são substancialmente distintas das demais: sua distância média é menor (170km, comparados com 250 km das licitações vencidas e 262 km das perdidas), ao passo que seu tamanho médio é substancialmente maior (2091 m², comparados com 1036 m² das licitações vencidas e 1061 m² das licitações perdidas). Este fato traz como consequência que os custos associados com a distância são menores que os demais tipos, ao passo que os custos associados ao tamanho são praticamente o dobro, o que justifica a semelhança do custo médio já que uma variação atenua ou neutraliza a outra.

Mais importante que isto é a possibilidade que o custeio ABC proporciona de questionar o porquê das licitações com desistência serem tão distintas das demais. Uma melhor compreensão destas causas poderia permitir que a desistência ocorresse já nos momentos iniciais do processo, evitando-se assim a ocorrência de custos desnecessários.

Neste sentido, cabe ainda uma observação final: o modelo ABC adotado neste estudo parte da premissa que todas as obras utilizam todas as atividades, o que pode não ser correto no caso das obras com desistência, caso esta desistência ocorra nos momentos iniciais, como mencionado acima. Isto indica que a desistência nos momentos iniciais poderia contribuir ainda mais para a redução dos custos, bem além do indicado pelo custeio ABC.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou demonstrar a aplicação do custeio ABC para o processo de

alocação de custos do processo de elaboração de propostas de preços para licitações. O estudo revela que a aplicação do método ABC pode trazer resultados altamente relevantes não apenas para a alocação de custos indiretos aos objetos de custo, mas também no sentido de proporcionar um melhor conhecimento do processo envolvido, e permitir um questionamento das causas desses custos. No caso estudado, o custeio ABC mostrou que as licitações onde ocorreu desistência por parte da empresa envolviam obras muito distintas das demais em termos do tamanho da obra e sua distância, apesar da semelhança existente em termos de seus custos médios. Isto sugere um questionamento e estudo mais aprofundado das razões pelas quais ocorrem as desistências, e até que ponto tais razões podem ser associadas com as diferenças identificadas.

7. REFERÊNCIAS

ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. **Obras públicas: licitação, contratação, fiscalização e utilização**. 3. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: FORUM, 2012. 413 p.

BRASIL. Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

BRIMSON, James A. **Contabilidade por Atividades**. São Paulo: Atlas, 1994.

CALESSO, DANIEL B. **Análise de custos com foco em método ABC, Variável e Absorção**. 2010. TCC (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

JOHNSON, H. T.; KAPLAN, R. S. **Contabilidade gerencial: A restauração da relevância da contabilidade nas empresas**. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

HORNGREN, CHARLES T.; DATAR. Srikant M.; RAJAN, Madhav V. **Cost accounting: a managerial emphasis**. 14th ed. Boston, MA: Prentice Hall, 2012.

KAPLAN, R.S.; COOPER, R. **Cost and Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance**. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1998

KHOURY, Carlos Y.; Ancelevicz, Jacob. Controvérsias Acerca do Sistema de Custos ABC. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, 2000

KIM, YONG-WOO; BALLARD, GLEEN. Activity-Based Costing and its Application to Lean Construction. **9th annual conference International Group Of Lean Construction (IGLC)**. Singapura: National University of Singapore, August, 2001

MARTINS, E. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2003.

MAUAD, LUIZ G. A. E PAMPLONA, EDSON O. O Custeio ABC em empresas de serviços: características observadas na implantação em uma empresa do setor. **IX Congresso Brasileiro de Custos**. São Paulo, 2002.

NAKAGAWA, MASAYUKI. **ABC – Custeio Baseado em Atividades**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 95 p.

ROCHA, JOÃO G. C.; DIAS, JOSÉ C. S.; COPPINI, NIVALDO L. ABC – Custeio Baseado em Atividades: uma Aplicação em Empresas de Construção Civil, **Revista Ciência & Tecnologia**, 14, 1999. p. 31-44.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

IMPLEMENTAÇÃO DE BIM: COMPARAÇÃO ENTRE AS DIRETRIZES EXISTENTES NA LITERATURA E UM CASO REAL

CHAVES, Fernanda Justin (1); TZORTZOPOULOS, Patrícia (2); FORMOSO, Carlos Torres (3); SOMMER, Lucila (4)

(1) UFRGS, e-mail: nandajc_ufrgs@hotmail.com (2) University of Huddersfield, e-mail: p.tzortzopoulos@hud.ac.uk, (3) UFRGS, e-mail: formoso@ufrgs.br, (4) UFRGS, e-mail: englusommer@gmail.com

RESUMO

Building Information Modelling (BIM) é considerado uma nova abordagem de gestão de projetos nas áreas de arquitetura, engenharia e construção, envolvendo todo o ciclo de vida de uma edificação. Embora tenha diferentes definições, todas convergem para o uso da tecnologia, sendo esta responsável por demandar mudanças no conceito e processo de concepção dos projetos ou sendo a base fundamental para que tais mudanças ocorram no setor, melhorando assim a qualidade e produtividade dos projetos. A literatura traz guias e publicações que sugerem diretrizes, para compreensão e implementação de BIM, entretanto, a mesma traz poucos relatos de casos empíricos, que assegurem tais diretrizes, bem como relatem as barreiras e desafios, que as empresas estão encontrando, na adoção de BIM. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo compreender e analisar as recomendações existentes na bibliografia sobre a implementação de BIM e compará-las a um caso real, em um escritório de projetos de arquitetura. A investigação foi baseada na revisão bibliográfica focada no tema de implementação de BIM, bem como em entrevistas semi estruturadas conduzidas com profissionais envolvidos no desenvolvimento de projetos, do escritório em estudo. Por fim, foi possível realizar uma análise comparativa destas informações, que apontou que mesmo as diretrizes não sendo utilizadas na íntegra, elas não impossibilitam o sucesso da implementação, em uma empresa, pois estas são apenas direcionadoras, no sentido da adoção. A maneira que ocorrerá a implementação em uma determinada empresa dependerá dos seus objetivos, assim como, a relação desses com os benefícios de BIM, que a empresa espera alcançar.

Palavras-chave: *Building Information Modelling (BIM)*, Implementação BIM, Processo de Projeto.

ABSTRACT

Building Information Modelling (BIM) is considered a new approach to project management in architecture, engineering, and construction fields, involving the entire life cycle of a building. Although it has different definitions, all converge on the use of technology, being responsible for demanding changes in the concept and process of the conceptual project or being the fundamental basis for such changes occur in the sector, thereby improving the design quality and productivity. The literature brings guidance and publications that suggest some guidelines to understanding and implementation of BIM. However, it brings few empirical reports cases, to ensure such guidelines as well as to report barriers and challenges that companies are finding, in the BIM adoption. In this context, this study aimed to understand and to analyze the existing recommendations in the literature about the BIM implementation and compared them to a real case, in an architectural design company. The research was based on literature review focused on the issue of BIM implementation, alike semi-structured interviews conducted with professionals involved in design development, of the office in study. Finally, it was to perform a comparative analysis of this information, which pointed out that even guidelines are not being fully utilized; they do not preclude the success of the implementation, in a company, because these are just drivers towards the adoption. The way that implementation will occur in a company will depend on your goals as well as their relationship with the benefits of BIM, which the company hopes to achieve.

1 INTRODUÇÃO

Para Smith e Tardif (2009) implementar BIM torna-se uma decisão para o negócio, pois a tecnologia permite melhorar a comunicação entre os envolvidos, melhorar a qualidade das informações disponíveis para tomada de decisões, melhorar a qualidade dos serviços prestados, reduzir o tempo e o custo em cada etapa do ciclo de vida de uma edificação.

Segundo Codinhoto et al. (2011) países como Finlândia, Noruega, Estados Unidos, Reino Unido e Singapura têm liderado iniciativas de suporte ao uso de BIM e, como em alguns destes países o uso é ou será obrigatório, isso vêm impulsionando sua adoção a nível mundial. No Brasil observou-se a iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Governo Federal, que solicitou à ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) a elaboração de normas para o BIM. Essa norma foi publicada em 2010, adaptada das normas ISO 12006-2:2001 e ISO 12006-3:2007, sob o título “Construção de edificação – Organização de informação da construção – Parte 2: Estrutura para classificação de informação” (ABNT, 2010). A AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) lançou um manual, onde, o primeiro fascículo aborda as fases conceituais e iniciais de implantação do BIM nos escritórios de arquitetura.

Contudo, muitos desafios para sua implementação ainda precisam ser superados, para que o uso do BIM seja disseminado. Estes desafios envolvem a organização estratégica das empresas, a partir da adaptação do fluxo de trabalho tradicional e o nível das atividades desenvolvidas durante a elaboração dos projetos, onde colaboração, integração e interoperabilidade são fundamentais para a implementação de BIM (ARANDA-MENA *et al.*, 2009; ARAYICI *et al.*, 2011a; DEUTSCH, 2011).

Assim, para Arayici *et al.* (2011a), a implementação de BIM requer mudanças significativas na forma como as empresas de construção funcionam em quase todos os níveis do processo de construção. Ou seja, ele não só exige a aprendizagem de novas aplicações de software, mas também a forma de reinventar o fluxo de trabalho, a forma de treinar a equipe e atribuir responsabilidades, mudando a maneira de modelar a construção (EASTMAN *et al.*, 2011).

Além das publicações ligadas aos governos dos EUA e Europa, a literatura está sendo construída no sentido de orientar e esclarecer os conceitos para que o uso de BIM seja disseminado (Eastman *et al.*, 2011, Smith; Tardif, 2009). Entretanto, poucos casos empíricos são encontrados para testar e assegurar as diretrizes propostas na bibliografia.

A partir do contexto apresentado, este trabalho busca compreender as recomendações que a literatura traz sobre a implementação de BIM, em seguida, descrever como um escritório de projetos de arquitetura implementou BIM, há 8 anos, e vem utilizando-o, após isso, fazer uma comparação entre este caso real e a bibliografia existente.

2 MÉTODO DE PESQUISA

Este artigo apresenta resultados de um estudo exploratório desenvolvido no Reino Unido, durante 7 meses. Os métodos utilizados neste trabalho foram a pesquisa bibliográfica, focada no tema de implementação de BIM, e o estudo de caso, realizado em um escritório de arquitetura, tendo caráter descritivo. Por fim, foi possível realizar uma comparação destas informações.

2.1 Estrutura da Revisão Bibliográfica

Ao consultar a bibliografia, com intuito de compreender as orientações, para que uma empresa mude seu processo convencional de projeto para o uso de BIM, constatou-se uma série de conceitos, recomendações e princípios, sendo que, alguns não são claros ao indicar o caminho a seguir. Assim, para facilitar a compreensão do que envolve implementação BIM, este trabalho buscou agrupar os conceitos, recomendações e princípios em 3 etapas de revisão. A primeira, busca a compreensão do que é BIM, como base para a revisão do tema de implementação BIM. A segunda etapa, busca revisar e compreender o que antecede à implementação, pois segundo Succar *et al.* (2009) e Deutsch (2011) há uma etapa anterior à adoção do BIM, que podemos chamar de Pré-BIM, ponto onde se inicia a implementação. Por fim, busca-se identificar as recomendações existentes na bibliografia para implementar BIM em uma empresa. A **Error! Reference source not found.** ilustra os conceitos encontrados na literatura relacionados a cada etapa.

Figura 1 – Estrutura da Revisão Bibliográfica sobre Implementação BIM

Fonte: Elaborado pelos autores

2.2 Estudo de Caso

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de projetos arquitetônicos, localizada em Manchester, norte da Inglaterra, no Reino Unido, que atua em diversos segmentos de projeto, como centros de lazer e convívio, corporativo, residencial, centros de educação, hotéis e lares para idosos, localizados em diversas cidades britânicas. Neste trabalho chamaremos esta empresa de P.

As informações a respeito da implementação de BIM, nesta empresa, foram obtidas a partir de entrevistas semi-estruturadas, conduzidas com profissionais envolvidos no desenvolvimento de projeto, e análise de documentos. Foram realizadas entrevistas com o gerente de BIM, focando no processo de implementação de BIM e sua utilização, em projetos desenvolvidos pela empresa, através da compreensão, de quais etapas e atividades são desenvolvidas utilizando BIM, quais as ferramentas de BIM são utilizadas e quais benefícios e/ou barreiras, a implementação trouxe para a empresa. As

questões para as entrevistas foram formuladas a partir da análise de estudos semelhantes na literatura.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Revisão Bibliográfica: Compreensão de BIM

Eastman *et al.* (2011) define BIM como sendo uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção. Já Succar *et al.* (2009) analisam BIM como um conjunto inter-relacionado de políticas, processos e tecnologias que geram uma metodologia para gerenciar a essência de projeto da edificação, a partir de dados associados num formato digital, em todo ciclo de vida da edificação. Assim, para Deutsch (2011) BIM é um processo de negócio apoiado pela tecnologia, sendo que para otimizar o uso desta tecnologia é necessário desenvolver os processos do negócio a partir do compartilhamento da informação e do trabalho colaborativo.

Ao desenvolver os processos de forma colaborativa com o apoio da tecnologia no compartilhamento da informação, Eastman *et al.* (2011) indica como benefício a detecção/prevenção de conflitos, melhor tomada de decisão através da visualização, melhor comunicação através da interoperabilidade e prevenção à erros. Para Deutsch (2011) não basta apenas a adoção de uma nova tecnologia para resolver os problemas existentes em projetos, o fator social é significativo no processo de implementação e, por isso, os benefícios gerados podem ser muitos outros e, ao mesmo tempo, pouco compreendidos. Por outro lado, Arayici *et al.* (2011b) aponta alguns desafios a serem superados que não dependem do aprendizado de um novo software, e sim, do aprendizado de como reinventar o fluxo de trabalho, como treinar o time e como assumir responsabilidades em uma nova forma de modelar a construção de uma edificação. Neste sentido aponta que a implementação BIM torna-se um processo lento, pois envolve o engajamento das pessoas.

3.2 Revisão Bibliográfica: Pré-implementação de BIM

Antes de investir e implementar uma nova abordagem para o projeto de uma edificação, Deutsch (2011) acredita que as empresas devam considerar os riscos, o retorno do investimento e a questão da interoperabilidade. Para este autor, o profissional que busca adotar BIM, primeiro, deve compreender a nova abordagem, a ponto de mudar sua forma de pensar em como projetar, para assim, ser capaz de ponderar os desafios que virão com os resultados que são esperados.

Logo, a definição dos objetivos contribui para que as expectativas com BIM sejam externalizadas, como, por exemplo, no estudo de Arayici *et al.* (2011b), onde um escritório de arquitetura primeiro testou diferentes softwares, para avaliar os ganhos de produtividade possíveis com a implementação da ferramenta.

Segundo Smith e Tardif (2009) a escolha da ferramenta é inerente ao potencial da empresa em gerar valor, logo, para uma empresa de projetos essa escolha deve buscar melhorar a sua habilidade de projetar, para projetistas especialistas ou consultores deve estar associado às questões de desempenho de análises iterativas, para uma empresa construtora deve estar associado à habilidade de construir, e para o incorporador a habilidade de gestão e operação da edificação. Para os autores, os softwares conferem às habilidades individuais a capacidade de comunicação com outras empresas, através da troca de informações confiáveis. Ou seja, é preciso compreender qual a habilidade que se espera desenvolver e onde se quer chegar com o uso de BIM.

Arayici *et al.* (2011a) aponta que um prévio diagnóstico da situação existente contribui para alinhar a implementação do BIM com os objetivos do negócio e as práticas correntes na empresa. Este diagnóstico pode ser realizado através do mapa do fluxo operacional, elaboração de fluxogramas, organogramas, organização de seminários com os funcionários, bem como, a realização de estudos piloto sobre projetos já realizados.

A bibliografia atual enfatiza a necessidade de mudanças nos processos gerenciais e ao fator humano (Deutsch, 2011; Smith; Tardif, 2009). Assim, discute-se como deve ser a abordagem da implementação: *top-down*, *botton-up*, com um time focado ou a partir de um piloto. Arayici *et al.* (2011b) e Hartman *et al.* (2012) mostram a importância de envolver o time operacional no processo de mudança (*bottom-up*) a fim de compreender o seu impacto em tempo e custo e minimizar a resistência das pessoas. Por outro lado, Wong (2009) observa que o apoio governamental para implementação BIM direciona o setor para uma maior utilização de BIM e, se esse apoio for forte, pode criar um ambiente ativo e uniforme para uma ampla aceitação e desenvolvimento do BIM. Entretanto, se esse apoio for fraco, o setor tende a não adicionar o fator inter-organizacional de colaboração e manter-se fragmentado.

3.3 Revisão Bibliográfica: Implementação de BIM

3.3.1 Segundo Guias elaborados por iniciativas governamentais

Em países, como Austrália, Estados Unidos, Finlândia e Reino Unido, onde há um uso mandatário de BIM, foram publicados guias com diretrizes, que apresentam estratégias e abordagens visando atender aspectos específicos da implementação. Estas diretrizes buscam dar transparência aos processos de negócios e processos de projeto (SHIGAKI; FAZENDA, 2013).

Os guias levantados são:

- NATSPEC (2011, Austrália), trata o processo de implementação como um procedimento para a gestão da informação de forma colaborativa. O guia apresenta um protocolo para a troca de informação, a partir da orientação à definição do escopo, papéis e responsabilidades, ou seja, parte de um novo desenho do processo de gestão de projetos com uso do BIM e apresenta algumas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento dos projetos. O guia orienta à elaboração de um Plano de Gestão BIM documento formal, que define como o projeto será executado, monitorado e controlado com o apoio do BIM.
- *United States National Building Information Modeling Standard*, NBIMS-US: desenvolvido pela organização *Building Smart Alliance*, está em a sua terceira versão, em 2013 (EUA). Está voltado para a implementação de BIM na gestão do processo de projeto, onde o foco é fornecer padrões abertos para transformar a atual gestão do ciclo de vida ineficiente e ineficaz do ambiente construído. Este guia tem como principal objetivo padronizar a forma como os profissionais usam BIM, para passar de forma mais fácil as informações de uma fase do processo de construção para outra.
- *Penn State BIM Project Execution Planning Guide*, da Pennsylvania State University (2010, EUA) foca na organização de um BIM *Project Execution Plan* (PEP). Para a criação e implementação do PEP são sugeridos quatro passos principais: identificar o valor de BIM utilizado nas fases de planejamento do projeto, projeto, construção e operação; criar mapas de processo para a execução do BIM; definir as entregas de BIM na forma de troca de informações; e desenvolver a infraestrutura na forma de contratos, procedimentos de comunicação, tecnologia e controle de qualidade, para dar suporte à implementação. No final do guia, algumas sugestões são feitas para se obter uma

implementação bem sucedida, dentre elas estão: identificar a pessoa mais adequada para fazer o PEP (*BIM Champion*), envolver a diretoria da empresa, fazer com que a equipe de projeto trabalhe de forma colaborativa, adaptar o PEP para a estrutura de cada empresa, revisá-lo regularmente e disponibilizar os recursos necessários. O PEP deve delinear os objetivos, processo de troca de informações e infra-estrutura de suporte para a implementação. Uma vez que o PEP é criado, a equipe pode acompanhar e monitorar seu progresso em relação a ele, para ganhar o máximo de benefícios da implementação BIM.

- CoBIM - Common BIM Requirements (2012, Finlândia) foi desenvolvido a partir do *Senate Properties BIM Requirements*, de 2007, e tem como principal objetivo produzir uma cultura de operação para o uso de BIM, em projetos de construção e manutenção baseada em BIM. Está dividido em 13 partes, compreendendo desde requisitos gerais a requisitos de construção, passando por análise de energia, gerenciamento de projeto e uso e manutenção. Destaca a importância dos modelos e interface dos softwares, bem como dá orientações para cada etapa do projeto.
- PAS 1192-2, surge, como complemento dos processos e procedimentos contidos no BS 1192:2007 (órgão de normalização do Reino Unido), um documento que fornece informações sobre a gestão de dados produzidos, dentro de um ambiente de projeto BIM. Ele descreve os documentos que devem ser produzidos como parte do processo BIM e detalha funções e responsabilidades necessárias, para implementar um processo BIM em um projeto. Incide especificamente sobre a entrega do projeto, onde a maioria dos dados gráficos, dados não-gráficos e documentos, conhecidos como o modelo de informações sobre o projeto, são acumulados desde a concepção e construção de atividades.
- Guia AsBEA - Boas Práticas em BIM, fascículo 1 (2013, Brasil), aborda aspectos básicos para a adoção de BIM, em empresas relacionadas à cadeia de projetos e construção civil. Seu conteúdo abrange desde a estruturação dos escritórios de projeto, passando pelas necessidades de treinamento, infraestrutura, fluxo de trabalho, elaboração de bibliotecas e componentes, até a análise das necessidades dos contratantes e formatação de contratos em BIM. Destaque para a exigência de um plano de negócio para a implementação do BIM, como ponto de partida, com os objetivos estratégicos, a metodologia de implementação, os recursos necessários e os prazos bem definidos. Também considera importante a padronização de arquivos modelos e aquisição e/ou organização de bibliotecas paramétricas.

3.3.2 Segundo a bibliografia

Alguns autores, publicaram sequências de passos a serem seguidos para a implementação BIM, como seguem destacados abaixo, respectivamente:

- Eastman *et al.* (2011): definir objetivos claros para o negócio, estabelecer métricas para avaliar o progresso da implementação, fazer um exercício teste, realizar um projeto piloto, participar ativamente dos esforços de implementação.
- Smith e Tardif (2009): alinhar a estratégia de implementação com as tendências tecnológicas, avaliar os riscos envolvidos, delimitar uma abordagem sistemática para a implementação, promover uma mudança cultural a partir da gestão da informação colaborativa, avaliar a capacidade da equipe, usar a tecnologia para aumentar a confiabilidade e reduzir o risco na troca de informações e gerenciar expectativas.
- Deutsch (2011): estabelecer o comprometimento com a diretoria, desenvolver um plano de implementação, selecionar um projeto piloto e um time para iniciar

a implementação, contratar uma consultoria BIM, configurar um treinamento inicial, mudar o vocabulário e a percepção, avaliar o plano de implementação, criar um manual BIM e replicar o processo para novas equipes e iniciar novos projetos com o processo BIM.

- Uthman (2011): identificar os objetivos da organização, selecionar e treinar o time, testar e realizar um teste piloto.
- Codinhoto *et al.* (2011): identificar e entender quais são os atuais problemas que a organização possui, quanto eles custam (em termos de tempo, pessoal e recursos), o quanto estes problemas poderiam ser melhorados com BIM, qual o valor do investimento para implementar o BIM (treinamento do pessoal, aquisição de software, mudança nos processos necessários), além de, avaliar os níveis de capacidade e de maturidade da empresa em relação ao BIM.

4 ESTUDO DE CASO

4.1 Estudo de caso: Compreensão e Pré-BIM

A empresa P entende BIM como sendo um processo de gerenciamento de elementos do edifício e de espaços utilizando um modelo virtual do mesmo. Em 2006, percebendo que o sistema existente não acompanharia as necessidades futuras e que o modelo tradicional se mostrava ineficiente para o desenvolvimento e coordenação de projetos, como custos e prazos acima do previsto, informações “perdidas” ao longo do processo, falta de confiabilidade de dados e tomada de decisão equivocada, ela decidiu buscar um novo sistema de gestão de projetos.

Embora a empresa P esteja localizada em um país, onde o uso de BIM será obrigatório a partir de 2016, para empresas que projetem obras públicas, ela não foi influenciada por esta questão, uma vez que, o governo britânico não faz parte da sua carteira de clientes. Também, não seguiu nenhum guia ou manual de orientação, pois alega que, na época em que tomou a decisão de adotar BIM, os mesmos não existiam.

A iniciativa partiu através de dois funcionários do escritório, que já haviam trabalhado com BIM, e que apresentaram a ideia à diretoria. Desta forma, a estratégia adotada foi a de aquisição e teste de uma nova tecnologia, que pudesse melhorar o processo de projetos, principalmente no que se tratava de visualizações do produto final em 3D.

4.2 Estudo de caso: Implementação de BIM

A implementação de BIM se deu com a aquisição do software Autodesk Revit e treinamento deste para todos os integrantes do setor de projetos. A escolha desta ferramenta não surgiu como resultado de uma análise detalhada de outros softwares BIM, como sugere Arayici (2011b), e sim pelo fato de ser a ferramenta dominada por um dos autores da proposta da implementação de BIM, na empresa P.

A empresa não possui um Plano de Execução de BIM, mas está desenvolvendo um protocolo BIM, que contém os requisitos necessários para o desenvolvimento de projetos, focando no modelo BIM e nas informações que o compõem, e também, em como deve ser realizada a troca destas informações.

4.3 Estudo de caso: Uso de BIM

O processo de projeto dos projetos da empresa P segue o modelo sugerido pelo RIBA (*The Royal Institute of British Architects*) *Plan of Work* 2013, que é composto pelas etapas: 0) Definição da Estratégia, 1) Preparação do Projeto, 2) Projeto Conceitual, 3) Projeto Desenvolvido, 4) Projeto Técnico, 5) Construção, 6) Entrega e 7) Uso.

Trabalha-se com diversos intervenientes ao longo do processo e, para cada projeto, pode existir um tipo de contrato (*Procurement*) diferente, o que influencia na forma de licitação e contratação dos construtores e demais subcontratados.

Observou-se que na maioria dos projetos, desenvolvidos pela empresa P, o uso de BIM, inicia-se pelo uso do software Revit, na fase do Projeto Conceitual, na qual, um primeiro esboço do projeto é feito à mão, e então é apresentado ao cliente. Obtendo-se a sua aprovação referente a este, ele é escaneado, gerando uma imagem. Sobre esta imagem segue-se utilizando o software Revit, agora para modelar as paredes e demais elementos, obtendo-se o modelo 3D, denominado de volumetria (*Massing*). Com uma nova aprovação do cliente, que neste momento consegue visualizar o projeto, segue-se refinando o modelo 3D. À medida que o projeto avança, mais informações são adicionadas ao modelo, tornando-o mais próximo possível do edifício real.

As empresas fornecedoras dos projetos complementares, que frequentemente trabalham em conjunto com a empresa analisada, na sua maioria, não trabalham com software BIM, o que dificulta o trabalho colaborativo entre diferentes equipes de projeto.

Além do protocolo BIM, que a empresa P está desenvolvendo, ela possui um guia de padrões do uso de BIM, para orientar a equipe de projeto. Este está dividido em duas partes. A primeira está relacionada ao uso da tecnologia BIM para o Modelo Esquemático com foco na sub-etapa de Planejamento (que fica dentro da etapa de Projeto Conceitual). Nesta primeira parte, o modelo arquitetônico representará o projeto e layout genéricos da estrutura do edifício, que servirá de base para os modelos de projetos complementares, tais como mecânico, elétrico e estrutural. A segunda parte está relacionada ao Modelo do Elemento com foco na etapa de Projeto Técnico (ou Detalhado). Nesta, o modelo arquitetônico continuará servindo de base para os modelos de projetos complementares, porém de forma mais detalhada, já que possuirá informações vindas dos demais projetistas. Este modelo servirá de base para o modelo de construção. Este guia mostra também quais são as informações necessárias, para alimentar o modelo inicial (volumetria), fazendo-o evoluir a cada etapa, até chegar no modelo necessário para o gerenciamento de *facilities*.

Outro software BIM utilizado pela empresa, em alguns projetos, é o software Sefaira, com o qual, ela faz uma simulação de desempenho do edifício quanto à eficiência de energia, conforto térmico, vento, orientação solar e sombreamento, a partir do modelo desenvolvido em Revit.

A empresa busca, a longo prazo, utilizar softwares BIM para a verificação de requisitos, cronograma 4D, custos 5D, porém acredita que isso levará algum tempo.

5 RESULTADOS

Analisando-se os dados obtidos, verifica-se que na bibliografia é recomendado que seja avaliado inicialmente o impacto da implementação BIM na empresa, considerando principalmente os riscos e o retorno do investimento. Agora, se a empresa não mediu sua situação no passado, em termos de atraso, retrabalho, busca por informação não compartilhada e os problemas existentes devido a falta deste, como mensurar as melhorias geradas com o uso de BIM? Para isso, recomenda-se que, além de desenhar o processo atual, sejam mapeados e quantificados problemas recorrentes ao longo de um projeto e que se estabeleça um ciclo de *feedback* entre projetistas com seus diferentes clientes: construtora, cliente final e/ou usuário e coordenação de projeto.

A definição dos objetivos da empresa com relação ao BIM e a contratação de um profissional, que assuma o papel de gerente BIM, são as recomendações mais recorrentes nos guias e manuais apresentados neste trabalho. Comparando com o caso apresentado, a empresa P estabeleceu como foco o desenvolvimento de modelos 3D,

para auxílio próprio, através da visualização do projeto, e todas as ações, desde o princípio, foram acompanhadas por um gerente BIM. Além disso, como os demais projetistas, que trabalham em paralelo com esta empresa, estão mais atrasados com relação ao uso da tecnologia e, consequentemente, do próprio BIM, ela acredita que o desenvolvimento do seu protocolo BIM, poderá ser estendido a eles, no futuro, não encarando isso como um empecilho, quanto à integração entre todas as empresas envolvidas em um projeto.

Do ponto de vista da empresa P, a falta de demanda de projetos em BIM, por parte do cliente, torna o trabalho colaborativo, entre os diversos projetistas, mais difícil. A empresa deveria tentar mostrar para o cliente e demais intervenientes, os reais benefícios de BIM, para cada parte envolvida no processo, para, então, poder estabelecer um processo de projeto mais colaborativo, usando as ferramentas tecnológicas como apoio.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou analisar como uma empresa de projetos implementou BIM, já que, a literatura traz diversos guias, que buscam orientar aqueles que desejam implementar BIM em seu negócio, para melhorar seu desempenho e a qualidade dos projetos.

Neste sentido, conclui-se que a bibliografia apresenta uma série de conceitos fundamentais para o seu sucesso, tais como interoperabilidade, trabalho colaborativo e integrado, e gestão da mudança. Desta forma percebe-se que o caminho a ser seguido para a implementação revela-se longo, complexo e voltado a uma mudança na forma com que o setor da arquitetura, engenharia e construção vem trabalhando. Entretanto, nota-se que, a empresa analisada introduziu BIM de forma espontânea, sem apoio dos guias ou evidências empíricas existentes, mas com foco na produção de modelos, que traz como principais benefícios os desenhos coordenados e visualizações 3D. Além disso, acabou focando no desenvolvimento de protocolos internos, voltados para a tecnologia, não deixando de lado a definição de um objetivo claro, que a orientasse à implementação.

A empresa entende que BIM não é somente o modelo 3D, por isso, sabe que tem um longo caminho a percorrer, para, de fato, ter todo o processo de projeto em BIM. No entanto, acredita que o primeiro grande passo já foi dado: a mudança de paradigma na forma de conduzir o projeto dentro do processo, com o uso da tecnologia.

Sendo assim, o estudo exploratório realizado mostrou que, a empresa P conseguiu ser bem sucedida em implementar BIM sem a utilização de guias e manuais, porém, isso pode ter colaborado no aumento do caminho percorrido, já que faltaram orientações claras dos passos a serem dados.

REFERÊNCIAS

- ARANDA-MENA, G.; CRAWFORD, J.; CHEVEZ, A.; FROESE, T. **Building information modelling demystified: does it make business sense to adopt BIM?** International Journal of Managing Projects in Business, v. 2, n. 3, p. 419–434, 2009.
- ARAYICI, Y.; COATES, P.; KOSKELA, L. et al. **BIM adoption and implementation for architectural practices.** Structural Survey, v. 29, n. 1, p. 7–25, 2011a.
- ARAYICI, Y.; COATES, P.; KOSKELA, L. et al. **Technology adoption in the BIM implementation for lean architectural practice.** Automation in Construction, v. 20, n. 2, p. 189–195, 2011b.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. AsBEA. **Guia AsBEA - Boas Práticas em BIM.** Fascículo 1. 2013. 20p. São Paulo.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT-NBR-ISO-12006-2:** Construção de edificação: Organização de informação da construção. 2010. 8 p.

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. PAS 1192-2: 2013 **Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling**. BSI Standards Limited, 2013. Disponível em: <http://shop.bsigroup.com/Navigate-by/PAS/PAS-1192-22013/>. Em 01/09/2013.

COBIM. **Common BIM Requirements 2012 - Series 1 to 11**. COBIM project: Helsinki ,2012.

CODINHOTO, R., KIVINIEMI A., KEMMER, S., ROCHA, C. G. **BIM Implementation: Manchester Town Hall Complex** Research Report, Manchester City Council: WORKING DRAFT / FINAL RELEASE, University of Salford, Manchester, 2011.

DEUTSCH, R. **BIM and Integrated Design: Strategies for Architectural Practice**. 1st ed. ed. John Wiley & Sons, Inc., 2011.

EASTMAN, C.; TEICHOLZ, P.; SACKS, R.; LISTON, K. **BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors**, 2nd Edition. 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc., 2011.

HARTMAN T. ET AL. **Aligning building information model tools and construction management methods**. Automation in Construction v.22, 2012. p. 605-613

PENN STATE ARCHITECTURAL ENGINEERING. **Building Information Modeling Project Execution Planning Guide**. Version 2.1. The Pennsylvania State University, 2011.

SMITH, D. K.; TARDIF, M. **Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers**. John Wiley & Sons, Inc., 2009.

National Building Information Modeling Standard (NBIMS). **Overview, Principles and Methodologies, Version 3**. Disponível em <http://www.nationalbimstandard.org/>. Em 18/04/2014.

NATSPEC. **National BIM Guide. v1.0**. National BIM Specification, Austrália, 2011. Disponível em: <http://www.natspec.com.au/>. Em 18/04/2014.

SHIGAKI, J.; FAZENDA, P.T. **Guias para Implementação de Projetos Integrados Visando a Utilização de Building Information Modeling**. In: Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído, 3.; Encontro Brasileiro de Tecnologia de informação e comunicação na construção, 6., 2013, Campinas. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2013. p. 1-12.

SUCCAR, B.; SHER, W.; WILLIAMS, A. **Measuring BIM performance: Five metrics**. Architectural Engineering and Design Management, v. 8, n. 2, p. 120–142, 2012. TÉCHNE. : PINI, v. 149, ago. 2009.

UTHMAN, T.A. **The Process of Implementing Building Information Modelling (BIM) in the UK (A Contractor's Perspective)**. M.sc. Project Management in Construction (Dissertação de Mestrado). University of Salford, Manchester, 2011.

WONG, A. K. D.; WONG, F. K. W.; NADEEM, a. **Comparative roles of major stakeholders for the implementation of BIM in various countries**.2009. Disponível em: <http://www.changingroles09.nl/uploads/File/Final.KD.Wong-KW.Wong-Nadeem.pdf>.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FLUXOS DE MATERIAIS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

RUIZ, Phelipe Viana; FONTANINI, Patricia Stella Pucharelli

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e-mail: phelipevruiz@hotmail.com; Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e-mail: pspucha@terra.com.br;

RESUMO

O setor da construção é considerado um dos maiores consumidores de recursos do planeta e um dos principais setores produtivos da economia. Esse cenário justifica o estudo do fluxo de materiais empregados na construção, através da sistematização de seus processos, com o intuito de reduzir o desperdício de insumos, aumentar a sustentabilidade dos recursos empregados e aprimorar os processos envolvidos. Além do foco produtivo do canteiro de obras, deve-se observar a cadeia de suprimentos, bem como atentar para os problemas ambientais resultantes da fabricação, distribuição e disposição final. A identificação do fluxo de materiais com suas características quantitativas e qualitativas permite um equacionamento da mesma, a partir de simulações, para obter o máximo de eficiência em seus processos, inclusive no reaproveitamento de resíduos. Neste artigo estudou-se a redução de desperdícios no canteiro e na cadeia de suprimentos como um todo, apontando possibilidades de melhoria no fluxo de materiais, estoques e tempos de processamento na obra e na cadeia, a partir da elaboração de simulações e da análise da proposta dos pesquisadores quanto à logística reversa no setor da construção civil. Destaca-se a aplicação dos princípios da Construção Enxuta e das possibilidades de simulação teórica com o uso das soluções propostas pelos pesquisadores. A pesquisa inicia-se pelo estudo de artigos nacionais e internacionais que subsidiam a elaboração da revisão bibliográfica, seguida pela modelagem e simulação através do software “STELLA”.

Palavras-chave: Construção Civil, Fluxo de Materiais, Cadeia de Suprimentos, Construção Enxuta.

ABSTRACT

The construction sector is considered one of the biggest consumer of natural resources and one of the main productive sectors of economy. This scenario justifies the materials flow employed in construction, from the flow process systematization, with the intention to reduce the waste of inputs, increase sustainability of the employed resources and improve the involved processes. Beyond the productive focus in the construction site, the supply chain should also be observed, as well as being aware to the environment problems resulted of the fabrication, distribution and final deposition. The materials flow identification with its quantitative and qualitative features allow its establishment, from simulations, to get a higher level of efficiency in the processes, including the reuse of resources. In this article were studied the waste in the construction site and in supply chain as a whole, pointing possibilities to improve the materials flow, stock and processing times at construction site and the chain, from elaboration of simulations and analysis of the proposal by the researchers of reverse logistics in civil construction sector. It highlights the Lean Construction application and of the possibilities to theoretically simulate using the solutions proposals by the researchers. The research starts by studying national and international articles that subsidize the elaboration of bibliographic review, followed by modulation and simulation through the software “STELLA”.

Keywords: Civil Construction, Materials Flow, Supply Chain, Lean Construction.

1 INTRODUÇÃO

Historicamente o setor da construção civil sempre apresentou problemas relativos a desperdícios e perdas em obras. O aumento da concorrência no mercado atual e a diminuição das margens de lucro obtidas criam a necessidade de maior investimento nas áreas de planejamento e controle, o que leva a realização de estudos em busca de soluções que reduzam os desperdícios e as perdas no setor. Segundo Oliveira (2010), nesse contexto o efetivo desenvolvimento de planos adequados à realidade das obras torna-se uma questão crucial para o bom desempenho das empresas construtoras.

A Cadeia de suprimentos na construção tende a ser fragmentada devido à grande variedade de projetos, fornecedores e outros recursos diretos (como força de trabalho) e indiretos (aluguel de equipamentos) necessários. Além disso, as empresas da construção civil, também chamadas de prestadoras de serviço ou empresas, tendem a ser geridas baseadas em métodos de gerenciamento de projeto tradicionais. Como o entendimento comum do gerenciamento de projeto depende do tempo, estratégias tradicionais, políticas e das diretrizes para o gerenciamento das cadeias de suprimentos na construção têm sido baseadas em abordagens temporárias. Neste sentido, os problemas encontrados nas cadeias de suprimentos na construção podem ser atribuídos ao impacto conjunto do aumento da fragmentação e da ineficiência dos métodos de gestão (Souza & Koskela 2014). Por definição, cadeia de suprimentos é o processo da movimentação de bens desde o pedido do cliente através dos estágios de aquisição de matéria prima, produção até a distribuição dos bens para os clientes.

1.1 Justificativa

A globalização econômica tem promovido grandes transformações na economia mundial. Exemplos destas transformações são: o aumento da competitividade, introdução de novas tecnologias gerenciais a mudança comportamental do mercado consumidor, que se mostra cada vez mais exigente e informada.

Na última década, a construção civil brasileira vem passando por um processo de mudanças e reestruturação produtiva em diversos de seus segmentos, impactando diretamente no cotidiano dos trabalhadores e do movimento sindical do setor. Segundo Mesquita (2012), no ano de 2012 a construção civil foi responsável por cerca de 14% do PIB nacional, o que demonstra a importância dos estudos na área de gestão e planejamento na construção civil, devido ao seu peso na economia nacional.

Em detrimento a este novo cenário econômico, as empresas dispostas a permanecer no mercado competitivo tiveram de buscar novos posicionamentos e aperfeiçoamentos de suas cadeias produtivas e gerenciais, buscando compreender a cadeia de suprimentos como um todo, procurando por formas de minimização de gastos, prazos e desperdícios. Com isso, os estudos na área tornaram-se cada vez mais valorizados, para assim aumentar as margens de lucro e a velocidade de produção.

Atualmente, um dos principais focos dos estudos em cadeia de suprimentos tem sido a compreensão do paradigma da mentalidade enxuta ou *Lean thinking*, aplicado ao sistema de agentes, onde o objetivo principal é a viabilização dos conceitos *Lean* na estrutura logística da cadeia de suprimentos. Apesar dos diversos estudos para a compreensão e implementação da mentalidade enxuta na cadeia de suprimentos da construção civil, através da aplicação de princípios da mentalidade enxuta, percebem-se ainda poucos avanços, considerando-se a complexidade das cadeias de suprimentos investigadas (FONTANINI, 2009).

Os princípios da mentalidade enxuta atendem às exigências do contexto atual, além de ter como ponto de partida a eliminação de desperdícios. Inclui desde estoques de

matéria-prima, do material em processamento até o produto acabado entregue ao cliente. Os sistemas de suprimentos enxutos exigem a integração no processo produtivo o que significa a minimização de desperdícios. Essa integração permite uma melhor sincronização entre oferta e demanda levando material para o canteiro (Azambuja et. al., 2013).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Planejamento dos Fluxos de Materiais

As pesquisas no campo da Construção Enxuta são recentes, suas técnicas e aplicações estão ainda em estudo. Diversos pesquisadores no Brasil e no mundo tem buscado o desenvolvimento desta ferramenta, a qual tem se apresentado muito promissora. Os resultados após sua aplicação foram positivos, apresentaram melhores níveis de serviço.

De acordo com Sanagiotto (2010), na busca de melhores desempenhos, em menor tempo, sem um aumento nos custos e sem o comprometimento da qualidade ou da conformidade há necessidade de melhorias nos fluxos de materiais. Para Moraes (2007), o processo de planejamento deve ser estruturado para atender à hierarquia das decisões estratégicas e táticas, operando com a manipulação de dados e geração de informações, permitindo avaliar o impacto de estratégias de produção no resultado do empreendimento e na empresa como um todo.

O objetivo de planos e estratégias se baseia numa simples visão. Observada que todos dentro de uma cadeia produtiva devam saber a dimensão, ou seja, todas as atividades do universo dos empreendimentos de engenharia, buscando um único caminho: eliminação de possíveis erros, redução de prazos e otimização de recursos – aumentando as possibilidades de êxito (FORTES, 2009).

Segundo o *Construction Industry Institute* (2011), a implementação de sistemas de informação para gestão de materiais devem facilitar a divulgação de dados atuais para uma ampla gama de usuários do sistema e pode ser aplicado em uma grande variedade de condições de projeto. De acordo com Soto (2007), do ponto de vista do longo prazo, as organização ligadas a construção tem de melhorar os processo de forma contínua, a fim de encontrar e utilizar a melhor prática. No entanto, mesmo a melhor prática tem uma ampla reserva de melhoria de potencial e de eficiência, ou pelo menos que continue em evolução.

Em Oliveira (2010), com base em um conjunto de práticas vinculadas a conceitos e princípios básicos da Construção Enxuta, considerados essenciais para um planejamento eficaz, a autora avaliou 33 planos elaborados por uma empresa de consultoria em planejamento. Ela também analisou as causas de não cumprimento dos pacotes de trabalho. Ao Planejamento são referentes 24,78%, 14,60% ao Projeto e 9,73% à Administração. Pode-se notar a importância de um bom planejamento.

As causas referentes ao não cumprimento dos pacotes de trabalho relacionados ao planejamento foram: Alteração de Plano de ataque; Área não liberada para realização de serviços; Atraso de predecessora; Dificuldade de execução; Falha na programação da obra. Os problemas mais comuns foram: Atraso de predecessora (30,6%); Alteração de Plano de ataque (22,5%) e Falha na programação da obra (20,7%). Estes problemas foram detectados no nível de programação e controle da obra, gerando estratégias que modificam o planejamento.

Com essa análise conclui-se que a padronização da logística dentro de uma mesma empresa pode ter um grande reflexo na produtividade. Com isso cria-se um mecanismo para os fluxos e o mesmo processo de execução. Assim, faz com que não existam

atividades desnecessárias, reduzindo os seus desperdícios e o tempo de execução, apresentando ganhos em termos de qualidade, produtividade e redução de custos.

2.2 Modelagem e Simulação

Na busca por maior eficiência de uma cadeia produtiva, uma possibilidade é a utilização de simuladores. Essa ferramenta permite criar a cadeia em um ambiente virtual e realizar diversos testes sobre ela, possibilitando comparar os diversos resultados obtidos e assim chegar ao modelo mais eficiente de produção. Conforme Chwif e Medina (2010) quando se pensa em simular algo, busca-se obviamente simular algum sistema, um agrupamento de partes que operam juntas, visando a um objetivo em comum. Um sistema sempre pressupõe uma interação causa-efeito entre as partes que o compõem.

Para permitir a compreensão da aplicação de concepção enxuta na construção, foram criados os modelos de simulação. Os modelos de simulação se tornaram uma ferramenta de experimentação onde os princípios enxutos foram introduzidos para avaliar os impactos destes em processos mais simples (AL-SUDAIRI, 2007).

De acordo com Azevedo *et al.* (2007), Nazareno *et al.* (2003), Al-Sudairi (2007), ao mapear a Cadeia Construtiva através da determinação das atividades e seus tempos de ciclo, identifica-se o comportamento do processo. Sendo ainda possível realizar um comparativo entre um modelo inicial e um modelo enxuto, onde a partir destes traça uma estratégia que interpretará os resultados obtidos.

Segundo Azevedo (2010), estudar a execução das atividades presentes em uma cadeia produtiva requer analisar o processo construtivo como inserido em uma cadeia de suprimentos. Nesta o fluxo de valor poderá ser mapeado e as possíveis interrupções ao fluxo contínuo podem ser inseridas no modelo de fluxo ideal. Pode-se estabelecer a meta ideal de fluxo e simular, a partir dos dados disponíveis de desperdício, a interrupção. Contudo criar um modelo enxuto de estudo significa não somente aplicar os princípios enxutos a parâmetros de construção, mas interpretar o que os resultados obtidos significam. Deles se extraem a medida do desperdício gerado durante a execução das atividades.

3 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do estudo proposto, primeiramente foram analisados os dados coletados em campo para a cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio relatados na dissertação de Fontanini (2004), a qual seguia um modelo de produção denominado Empurrado-Empurrado (EE-EE). No modelo Empurrado-Empurrado a produção começava antes da ocorrência da demanda pelo produto, ou seja, a produção dependia de uma ordem anteriormente enviada. Após o recebimento de tal ordem, era feita a produção do produto, não existindo qualquer relação com a real demanda dos clientes. Nesse modelo, a produção ocorria isoladamente em cada agente, sendo a ordem de produção enviada ao setor responsável, que produzia os itens e depois os “empurrava” para a próxima etapa do processo produtivo, daí o nome “produção empurrada”.

Após a análise, foi realizada a elaboração do modelo para um estado futuro, baseado no modelo proposto por Fontanini (2009), que consistia na implementação de dois supermercados com *Kanbans*. Contudo, foi necessária a adaptação deste modelo para se enquadrar na cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio de Fontanini (2004). O sistema de *Kanban* consistia em um controle dos estoques visuais, normalmente disponibilizado ao lado dos Supermercados (estoques controlados). Este sistema define cartões que informam ao processo antecessor a necessidade de produção, no tempo correto e na qualidade especificada. O *Kanban* parte do pressuposto de que não se deve produzir nada até que o cliente (interno ou externo) de seu processo solicite a produção

de determinado item. À medida que o cliente de um processo necessita de itens, ele recorre aos “*Kanbans*” em estoque, acionando diretamente o processo para que os “*Kanbans*” dos itens consumidores sejam fabricados e repostos aos estoques. Avaliadas as cadeias, foi realizada a modelagem e simulação propostas por Fontanini (2009) com o auxílio do software STELLA 9.1.2, para o estado atual e futuro das cadeias acima descritas. Na elaboração do modelo de estado futuro utilizou-se a ferramenta *Kanban* em dois agentes da cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio original (KK-KK). Como resultado foi realizado uma comparação entre os dois modelos, a partir das simulações descritas acima, e comparando também os dados obtidos relativos aos estoques, ao tempo de reposição das esquadrias e do nível de serviço da cadeia de suprimentos.

4 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso em questão foi relativo à cadeia de suprimentos composta por cinco agentes: Fabricante de Tarugos de Alumínio (Poços de Caldas - MG); Fabricante de Perfil de Alumínio (Sorocaba – SP); Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Indaiatuba – SP); Obra / Construtora (Campinas – SP); Cliente Final (Campinas – SP).

5 ANÁLISE DOS DADOS

A pesquisa iniciou com a modelagem e posterior simulação do estado atual da cadeia de suprimentos de esquadrias. Verificou-se que o fluxo de materiais percorria os agentes de forma “empurrada”, apresentando diversos estoques entre agentes dos processos. Tal constatação é possível de se observar a partir do modelo representado na Figura 1. A cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio apresentou no estado atual um *Lead Time* total de 161,3 dias. Entretanto, o tempo de valor agregado observado foi de 5,2 horas, sendo que o total de etapas envolvidas foi de 28 processos. Destes, apenas 21 agregavam valor. Neste primeiro modelo obteve-se uma média de nível de serviço de aproximadamente 90,93% ao final de 360 dias simulados.

Gráfico 1 – Resultado do acompanhamento de Estoques do Macro Mapa de Fluxo de Valor do Estado Atual da Cadeia de Suprimentos de Esquadrias de Alumínio EE-EE, adaptado de (FONTANINI, 2009)

O nível de serviço se manteve alto em função dos grandes estoques que os agentes foram obrigados a manter devido a incerteza de entrega do material na qualidade e dia previstos. Tal fato acarreta maiores custos e investimentos, com possível deteriorização de parte dos materiais em estoque, sendo este modelo continuamente repetido nas obras,

mesmo nos dias atuais. Ao analisar o Gráfico 1 observa-se os estoques crescentes na Obra e no Distribuidor sincronizados com a demanda constante das etapas planejadas. Ainda é possível observar o estoque da Fábrica (gráfico dente de serra) que oscila em função das compras programadas pelo setor de suprimentos. Aparentemente espera o estoque zerar para realizar o novo pedido, o que acarreta maiores prazos de entrega e possíveis atrasos. A estrutura do Modelo Empurrado-Empurrado (EE-EE), representado na Figura 1, é uma adaptação do modelo presente em Fontanini (2009) necessária para a aplicação dos dados presentes em Fontanini (2004).

Na sequencia propõe-se então o estado futuro da cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio com a utilização de uma ferramenta *Lean*: o *Kanban*. No modelo foram dimensionados, nos dois principais agentes, supermercados (estoques controlados) que contemplavam a capacidade de uma semana de estoque de esquadrias e tempo de reposição de dois dias. Foi observado o emprego dos supermercados e dos novos prazos sugeridos na Figura 2.

No Gráfico 2, Modelo *Kanban-Kanban* (KK-KK), observa-se os estoques dos fornecedores sincronizados. Apresenta uma melhoria no nível de serviço demonstrado pela cadeia de suprimentos de 99,99%. Neste caso houve uma adaptação dos dados do modelo de simulação presentes nos trabalhos de Fontanini (respectivamente 2004 e 2009), pois as informações existentes não se ajustavam ao modelo desta simulação. Fica evidente nos dois gráficos a diferença entre estoques a serem mantidos pela obra, o que possibilita diminuição nos investimentos com materiais e com locais para armazenamento, investimento que pode ser aplicado em outras fontes de renda ou em mais pessoal e equipamentos.

Gráfico 2 – Resultado do acompanhamento de Estoques do Macro Mapa de Fluxo de Valor do Estado Futuro da Cadeia de Suprimentos de Esquadrias de Alumínio KK-KK, adaptado de (FONTANINI, 2009)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estudo de caso houve a possibilidade da aplicação da metodologia da simulação, o que garantiu a caracterização dos dois modelos. Os modelos foram elaborados de forma genérica com base nos trabalhos de Fontanini (2004 e 2009), o que possibilita sua aplicação para outras cadeias de suprimentos também.

Comparando os dois gráficos é possível obter algumas informações. Percebe-se que no Gráfico 1, apesar de apresentar um alto nível de serviço, apresenta uma grande quantidade de material em estoque, o que acarreta gastos quanto a um local de armazenamento de material, como a locação de um galpão por exemplo. Também acarreta em material parado no estoque, possível perda de qualidade, maior prazos de entrega com possível atraso. Outra desvantagem, são os custos financeiros investidos neste material parado, o que poderia financiar outros investimentos necessários ou rentáveis. Já no Gráfico 2, é possível observar o sincronismo entre a Fábrica e o Distribuidor, com abastecimentos a cada 6 dias, entre a ordem do pedido e o encaminhamento do material. Acaba por dispensar a necessidade de grandes estoques para suprir as necessidades do Cliente, com o aumento do Nível de Serviço com uma melhora de aproximadamente 10% e com a redução de desperdícios no fluxo de materiais. O que gera a diminuição dos prazos de entrega e dos gastos.

No Modelo da Figura 2, foi obtido um alto nível de giro de estoque, no valor de 17,32 ao final de 360 dias. Já no Modelo da Figura 1, obteve-se um valor de 5,42, o que demonstra a vantagem da implementação das ferramentas *Lean*. Com a implementação destas ferramentas, observa-se um impacto mais positivo pelos agentes mais a jusante da cadeia de suprimentos, ou seja, os agentes que tem mais proximidade com o cliente final. Isto acarreta um impacto positivo maior nos indicadores de desempenho escolhidos, relativos ao tempo e estoque.

Devido a todas essas vantagens apresentadas, juntamente com o mercado competitivo atual e a diminuição das margens de lucro obtidas e de menor dinheiro investido, cria-se a necessidade de maior investimento nas áreas de planejamento e controle. Então há necessidade da busca de soluções que reduzam os desperdícios e as perdas na construção. Isso demonstra a importância de estar preparado e de antever problemas futuros, colocando as empresas mais preparadas à frente de suas concorrentes.

7 AGRADECIMENTOS

A PROPESQ – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS pela bolsa FAPIC de iniciação científica, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

8 REFERÊNCIAS

AL-SUDAIRI, A. **Evaluating the effect of construction process characteristics to the applicability of lean principles**. Construction Innovation Journal. Vol. 7, No. 1, UK. 2007.

AZAMBUJA, M. et. al. **Enabling Lean Supply with a Cloud Computing Platform – an Exploratory Case Study**. Proc.21th Annual Conf. of the Int'l. Group for Lean Constr. (IGLC 21), Fortaleza, Brasil, 2013.

AZEVEDO, V.S. **Planejamento de Atividades da Construção Predial Visando a Redução de Perdas de Processo na Ótica da Construção Enxuta**, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Engenharia, Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil – PGECIV, Rio de Janeiro, 2010, 185 p.

AZEVEDO, V.S.; ROSEMBLUM, A.; ALVES BORGES, C.Jr.; TAVARES. M.E.N. **Avaliação da mentalidade enxuta (lean thinking) na construção civil : uma visão estratégica de implantação**. SEGET 2007.

CHWIF, L.; MEDINA, A.C. **Modelagem e simulação de eventos discretos, teoria & aplicações**. Segunda edição. São Paulo, 2007.

FONTANINI, P. S. P. **Análise do impacto potencial da aplicação dos princípios da mentalidade enxuta nos indicadores de desempenho da cadeia de suprimentos da construção civil a partir de simulação**. Campinas, São Paulo, 2009. 301 f. Dissertação – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

FONTANINI, P. S. P. **Mentalidade Enxuta no fluxo de suprimentos da construção civil - Aplicação de macro mapeamento na cadeia de fornecedores de esquadrias de alumínio**. Campinas, São Paulo, 2004. 259 f. Dissertação - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, 2004.

FORTES, B.A.C. **Estudo do planejamento para a implementação de construção industrializada em aço**, Universidade Federal de Ouro Preto, Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Mestrado em Construção Metálica, 2009, 365 p.

Global Procurement & Materials Management: An eGuide to Effective Project Execution. Construction Industry Institute. Implementation Resource 257-2, CII, Austin, TX, 188pg, 2011.

MESQUITA, A. S. G. **Análise da Geração de Resíduos Sólidos da Construção Civil em Teresina, Piauí**, Instituto Federal do Piauí, artigo publicado pela HOLOS, Ano 28, Vol. 2, p. 58 a 65, 2012, disponível em <<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/835/530>>, acesso em 21 Jul. 2014

MORAES, R.M.M. **Procedimentos para o processo de planejamento da construção: estudo de caso**. 2007. 160 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2007.

NAZARENO, R.R.; RENTES, A. F.; SILVA A. L. **Implantando técnicas e conceitos da produção enxuta integradas à dimensão de análise de custos**. XXI Enc. Nac.de Eng. de Prod., Salvador, BA, Brasil. 2003.

OLIVEIRA, C. B.. **Avaliação de Indicadores de Planejamento e Controle da Produção na Construção: Boas Práticas, Eficácia e Prazo**, Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Construção Civil, São Carlos, 2010, 193 p.

SANAGIOTTO, A. **Estudo do Comportamento do Fluxo Material em Processos Construtivos na Construção Civil: Uma Abordagem Logística**. 2010. 12 p., disponível em <<http://www.unochapeco.edu.br/static/data/portal/downloads/1504.pdf>>, acesso em 02 Mar. 2014.

SOTO, L. **Construction Design as a Process for Flow: Applying Lean Principles to Construction Design**. Mestrado em Ciência de Engenharia e Gestão, Massachusetts Institute of Technology, 111 pg, 2007.

SOUZA, D.V.S.; KOSKELA, L. **Interfaces, flows, and problems of Construction supply chains - a case study in Brazil**. Proc.22th Annual Conf. of the Int'l. Group for Lean Constr. (IGLC 22), Oslo, Dinamarca, 2014.

Figura 1 – Modelo para o Macro Mapa de Fluxo de Valor do Estado Atual da Cadeia de Suprimentos de Esquadrias de Alumínio EE-EE, adaptado de (FONTANINI, 2009)

Figura 2 – Modelo para o Macro Mapa de Fluxo de Valor do Estado Futuro da Cadeia de Suprimentos de Esquadrias de Alumínio KK-KK, adaptado de (FONTANINI, 2009)

ÁREA TEMÁTICA

**ENGENHARIA URBANA E POLÍTICA
HABITACIONAL**

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MUDANÇA DE PARADIGMA DA DEFESA CIVIL EMBASADO NO CONCEITO DE RESILIÊNCIA URBANA

FERREIRA, Karolyne (1); ABIKO, Alex (2)

(1) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e-mail: karolyne.ferreira@usp.br (2) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e-mail: alex.abiko@poli.usp.br

RESUMO

Os desastres naturais expõem vulnerabilidades das cidades tanto em questões de prevenção quanto de respostas aos mesmos. Considera-se um desastre natural quando um fenômeno natural atinge estruturas socioeconômicas, ou seja, quando trás danos materiais e à vida humana. Os desastres naturais mais recorrentes no Brasil são: estiagem e seca, inundações e alagamentos.

O conceito de resiliência urbana tem embasado discussões relativas à redução dos riscos de desastre. Em um ambiente urbano, resiliência é entendida em termos humanos e de infraestrutura como preparação, adaptação, resposta e recuperação de uma cidade frente a um choque externo de forma eficiente para se restabelecer um equilíbrio.

Este conceito foi adotado pela Defesa Civil. No Brasil, esta instituição é responsável pelas ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação. Historicamente, as ações da Defesa Civil eram mais evidentes na fase de resposta, mas a partir do Programa 2040 – Gestão do Risco e Resposta a Desastres, que faz parte dos programas e ações da Defesa Civil nacional, observou-se uma mudança de paradigma, voltada principalmente para ações de preparação e prevenção.

Este trabalho tem por objetivo analisar essa mudança de paradigma, de forma a levantar pontos importantes na discussão sobre maneiras de pensar o espaço urbano frente aos desastres naturais.

O Programa 2040, no ano de 2012 investiu em ações de prevenção mais de R\$ 360 milhões e no ano de 2013, foram mais de R\$ 740 milhões investidos.

Análises preliminares mostram que ao adotar o conceito de resiliência urbana às suas ações a Defesa Civil passa a priorizar a gestão do risco. Os investimentos foram em obras de drenagem, contenção de encostas, controle de cheias e monitoramento e alerta.

Palavras-chave: Resiliência Urbana, Gestão do Risco, Defesa Civil.

ABSTRACT

Natural disasters expose vulnerabilities of cities both in matters of prevention and response. A natural disaster is a natural phenomenon that affects negatively both infrastructure systems and population. The most recurrent natural hazards in Brazil are: drought and flooding.

The concept of urban resilience has based discussions on disaster risk reduction. In an urban environment resilience is understood in terms of human and infrastructure in preparation, adaptation, response and recovery of a city from an external shock efficiently to restore the balance.

This concept was adopted by the Civil Defense. In Brazil this institution is responsible for prevention, preparedness, mitigation, response and recovery from disasters.

Historically the Civil Defense were more evident in the response phase, but from the Program 2040 - Risk Management and Disaster Response, which is part of the programs and actions of the national Civil Defense a paradigm shift was observed, mainly focused on preparedness and prevention actions.

This study aims to analyze this paradigm shift to raise important points in the discussion of ways of thinking about urban space regarding natural disasters.

The Program 2040 in 2012 invested in prevention actions over R\$ 360 million, in the year 2013 were more than R\$ 740 million invested.

Preliminary analyzes has shown that by adopting the concept of urban resilience to their actions Civil Defense shall prioritize risk management. The investments were in urban drainage, slope stabilization, flood control and monitoring and alerting.

Keywords: *Urban Resilience, Disaster Risk Management, Civil Defense.*

1 INTRODUÇÃO

No Brasil os desastres naturais mais recorrentes são estiagem e seca, inundações e alagamentos. Entre 1991 – 2010 a Região Nordeste, Região Sul e Região Sudeste foram as mais atingidas por desastres (CEPED/UFSC, 2012).

Inúmeros desastres naturais são reportados na mídia todos os anos, a maioria deles com vítimas. Eventos extremos que causaram tragédias a exemplo das enchentes em Pernambuco e Alagoas, em 2010 (FIALHO; MOLION, 2011); e os deslizamentos na Região Serrana do Rio de Janeiro em 2011, mostraram a Defesa Civil presente no momento da resposta, de socorro às vítimas e na contabilização dos danos humanos e materiais.

O conceito de resiliência urbana nas discussões de planejamento urbano tem forte presença no que se refere à prevenção, preparação, ação, resposta e recuperação de desastres naturais.

Entende-se por desastre natural como a ocorrência de um fenômeno natural (chuvas, terremotos, furacão, etc.) atingir e causar graves danos a estruturas socioeconômicas. (ALCÁNTARA-AYALA, 2002; MONTEIRO et al., 2012)

Tendo em vista a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC (2012) este trabalho tem por objetivo discutir como a mudança no paradigma de ações da Defesa Civil em trocar a gestão do desastre (resposta), pela gestão do risco (prevenção) impacta na resolução adotada pelo Brasil em tornar as cidades resilientes.

A análise a partir da revisão bibliográfica do conceito de resiliência urbana, de pesquisa documental sobre a Defesa Civil, a PNPDEC e o Programa 2040 - Gestão do Risco e Resposta a Desastres mostrou que nos anos de 2012 e 2013 houve uma série de repasses do governo federal para os estados para a execução de ações de prevenção.

2 RESILIÊNCIA URBANA: AS RAÍZES DO CONCEITO

O conceito de resiliência significa a “capacidade de um sistema sofrer uma perturbação e manter suas funções e controles” (GUNDERSON; HOLLING, 2001 apud JABAREEN, 2013). Segundo Janssen et al.(2006) o conceito foi introduzido por Holling (1973) na área da Ecologia para o estudo das dinâmicas dos ecossistemas.

Conforme Janssen et al. (2006) em meados da década de 80 o conceito passou a ser usado nas análises homem-meio ambiente; e posteriormente em outros campos, a exemplo da economia: resiliência econômica (ROGERS et al., 2012); da engenharia, “que engloba tanto a resistência e recuperação a partir de perturbações, embora a medição é focada exclusivamente na recuperação, quanto mais rápido a funcionalidade completa é restaurada, maior será a resiliência” (LIAO, 2012); da psicologia e psiquiatria, a capacidade do sujeito em lidar com as mudanças, os choques, as

dificuldades e outros eventos ao decorrer de sua vida (RUTTER, 1987; KAPLAN, 1999 apud CHELLERI, 2012); e do social, que é entendida como a capacidade das comunidades humanas resistirem a choques externos resultado da variabilidade ambiental ou convulsões sociais, econômicas e políticas (ADGER, 2000 apud FOLKE, 2006).

A perspectiva homem-meio ambiente está ligada à Ecologia à medida que trata essa interação como um sistema sócio-ecológico – SES.

“A teoria dos sistemas sócio-ecológicos explica como sistemas econômicos, sociais e ecológicos funcionam entre si. Sua intenção é entender a fonte e a função de mudanças sistêmicas, particularmente de mudanças transformativas em sistemas adaptáveis. Mudanças ecológicas, econômicas e sociais, que acontecem em diferentes velocidades e escalas espaciais, serão alvos de análises adaptativas” (GLASER et al. 2005 apud CABRAL, 2010).

Nos estudos urbanos, a resiliência na visão sócio-ecológica tem sido utilizada no debate do planejamento (LEICHENKO, 2011; PINHO, 2012; DESOUZA & FLANERY, 2013; JABAREEN, 2013; MALALGODA, AMARATUNGA, HAIGH, 2013; LHOMME et al., 2013) especialmente voltado para as questões de desastres naturais, tem-se então a resiliência urbana, que é “a capacidade de uma cidade ou sistema urbano de absorver perturbações, mantendo a identidade, estrutura e processos-chave” (LEICHENKO, 2011).

Em outras palavras é dizer que uma cidade após sofrer algum desastre suas funções básicas funcionariam minimamente e que sua recuperação seria rápida e eficiente, além disso, a população saberia como agir diante da situação minimizando o número de vítimas. Ou seja, os efeitos negativos seriam reduzidos porque a cidade, conhecendo a quais fenômenos naturais está sujeita, estaria preparada e adaptada, tanto em termos materiais quanto humanos, dessa forma reencontraria um equilíbrio ou retornaria as condições iniciais de maneira eficaz.

Fontanals et al. (2012) enfatiza que deve-se considerar a resiliência como um processo transversal e não só como uma resposta imediata às adversidades, para o autor ser resiliente não significa ser invulnerável.

A Estratégia Internacional para Redução de Desastres das Nações Unidas - EIRD define uma cidade resiliente como “aquela que tem a capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre e, de maneira organizada, prevenir que vidas e bens não sejam perdidos”. (EIRD, 2010)

Ao considerar a realidade de países em desenvolvimento como o Brasil, a resiliência urbana pode induzir que retornar às condições anteriores é algo negativo dado as condições atuais, especialmente dos grupos sociais de baixa renda (MENDONÇA, 2011).

Todavia, o ambiente urbano pode tornar-se resiliente a partir do conhecimento das características sociais, físicas e econômicas do município e de uma ação efetiva do estado, sociedade civil e setor privado em prol da causa. Não se trata da criação de novas leis, mas da aplicação das já existentes para realocar pessoas que moram em áreas

de risco, realizar obras estruturais, estimular uma cultura de prevenção a desastres naturais, etc.

3 A DEFESA CIVIL NO BRASIL

No Brasil, a Defesa Civil é a instituição responsável pelo planejamento e gestão de riscos e desastres naturais e incidentes tecnológicos. O Sistema de Defesa Civil foi criado no Brasil em 1942 no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas apenas em 1988 foi organizado o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, hoje parte do Ministério da Integração Nacional.

Os objetivos da Defesa Civil são

“planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades, integrando a atuação dos órgãos e entidades de planejamento, coordenação e execução das medidas de assistência às populações atingidas por fatores anormais adversos, assim como de prevenção ou recuperação de danos em Situação de Emergência ou em Estado de Calamidade Pública” (FERNANDES, 2012).

Na prática, entretanto, as ações da Defesa Civil, segundo Valencio (2010), “voltaram-se predominantemente para lidar com procedimentos padronizados na fase de resposta, relacionados à coordenação do cenário e atendimento a requerimentos burocráticos de avaliação de danos”.

Em 2012, foi sancionada a lei 12.608 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, que deve ser integrada às:

“políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, [...]” (BRASIL, 2012).

Uma das diretrizes da lei é o estímulo ao desenvolvimento de cidades resilientes, o que aponta para uma visão do desenvolvimento urbano mais focado nas ações de prevenção a desastres naturais do que nas de resposta.

4 MEDIDAS PREVENTIVAS COMO CAMINHO PARA A RESILIÊNCIA

Em termos de medidas preventivas o PNPDEC garante a profissionalização do agente de Defesa Civil através de cursos à distância e presenciais, a elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil em nível municipal, dos Planos de Proteção e Defesa Civil nos três níveis de governo, o mapeamento de áreas de risco geotécnico, o monitoramento meteorológico e a consequente produção de alertas, o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID, dentre outros.

No que se refere a orçamento, em 2012, o Ministério de Planejamento apresentou o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, que entre os anos de 2012 a 2014 possui R\$18,8 bilhões em investimentos distribuídos da seguinte forma:

- R\$162 milhões para o mapeamento;
- R\$362 milhões para monitoramento e alerta;
- R\$2,6 bilhões para resposta e
- R\$15,6 bilhões para prevenção.

Ainda dentro deste escopo há o Programa 2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres que transfere recursos do governo federal para Estados e Municípios.

No ano de 2012, o Programa 2040 transferiu mais de R\$ 360 milhões para os estados investirem em ações de prevenção nas áreas de saneamento, urbanismo, ciência e tecnologia e segurança pública (Tabela 1).

Tabela 1 - Relação das ações preventivas que receberam recurso do Programa 2040 no ano de 2012.

Ação	Estados Atendidos	Função	Total destinado no ano (R\$)
Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico	Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe.	Saneamento	275.323.815,67
Construção da Barragem Serro Azul no Estado de Pernambuco	Pernambuco	Segurança Pública	77.539.886,97
Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas	Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo.	Urbanismo	9.973.214,35
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais	Distrito Federal	Ciência e Tecnologia	98.200
TOTAL			362.935.116,99

Fonte: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GOVERNO FEDERAL (2014)

Observa-se a maior parte dos investimentos em obras de drenagem urbana e manejo de águas pluviais e da construção da barragem que colaboram para evitar ou atenuar o efeito negativo das enchentes. Já as obras de contenção de encostas evitam escorregamentos de terra e conseqüentemente previne danos humanos e materiais. O monitoramento e alerta de desastres naturais são fundamentais para o planejamento e para tomadas rápidas de decisão.

No ano de 2013, foram mais de R\$ 740 milhões transferidos destinados a investimentos nas áreas de urbanismo, segurança pública, gestão ambiental, saneamento e ciência e tecnologia (Tabela 2).

**Tabela 2 - Relação das ações preventivas que receberam recurso do Programa
2040 no ano de 2013**

Ação	Estados Atendidos	Função	Total destinado no ano (R\$)
Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico	Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo.	Saneamento	468.443.970,78
Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas (Prevenção de Riscos)	Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo.	Urbanismo	80.909.106,64
Construção da Barragem Serro Azul no Estado de Pernambuco	Pernambuco	Gestão Ambiental	70.000.000,00
Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial	Amazonas, Pernambuco, Santa Catarina.	Urbanismo	35.998.772,27
Realização de Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais	Maranhão, Pernambuco, Santa Catarina.	Gestão Ambiental	35.317.850,64
Apoio a Obras Preventivas de Desastres	Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe.	Segurança Pública	35.145.506,90
Construção da Barragem Serro Azul no Estado de Pernambuco	Pernambuco	Segurança Pública	12.460.113,03
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais CEMADEN	Alagoas, Distrito Federal.	Ciência e Tecnologia	3.270.000,00
Implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN	Distrito Federal	Ciência e Tecnologia	1.130.000,00
Obras para Controle de Cheias de Erosões Marinhas e Fluviais	Paraná	Gestão Ambiental	300.000,00
TOTAL			742.975.320,26

Fonte: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GOVERNO FEDERAL (2014)

Em comparação com o ano de 2012, nota-se claramente que no ano de 2013 houve mais ações que receberam recursos. Foram obras relacionadas à drenagem urbana, macrodrenagem, barragem, prevenção de desastres, contenção de encostas em áreas urbanas, bem como contenção e controle de erosão marinha e fluvial, de cheias e inundações. Houve significativo incremento no valor de recursos destinados ao monitoramento e alerta, importantes para o planejamento como dito anteriormente, mas,

sobretudo para salvar vidas desde que a população seja ensinada como proceder e para onde ir quando alertada.

Nota-se na política orçamentária o grande investimento destinado à prevenção, outro elemento que reforça a mudança de paradigma. Não trata de desmerecer a gestão de desastres, ela é vital para a recuperação das cidades. Todavia, o foco em preparação visa à adoção de medidas de adaptação, redução de vulnerabilidades para que nos eventos de desastres naturais a fase de resposta ser mais rápida.

O caráter multidisciplinar da resiliência urbana entende a cidade como um sistema sócio-ecológico em que sistemas econômicos, sociais e ecológicos relacionam-se entre si, portanto é necessário que os investimentos atinjam outras áreas também.

A melhoria significativa nas cidades se dará quando a Defesa Civil participar das políticas públicas intersetoriais em conjunto com a habitação, saúde, meio ambiente, educação e cultura, assistência social, obras públicas, dentre outras. Ao participar da gestão territorial a população não será mais submetida a soluções paliativas e o ambiente urbano tornar-se-á cada vez mais resiliente.

É importante que o caráter multidisciplinar das políticas, que envolvem diversas secretarias, não seja motivo para a manutenção da situação de risco. Valencio (2010) diz que a divisão das funções públicas em setores foi pensada para ser benéfica, para trazer qualidade de vida ao cidadão, mas diante de tragédias como os desastres naturais essa setorização faz com que a culpa seja de todos e ao mesmo tempo de ninguém. Ou seja, exime a culpa do Estado.

5 CONCLUSÃO

Os investimentos em preparação e prevenção do Programa 2040 ilustra em termos práticos a mudança de paradigma da Defesa Civil. Trata-se também de uma questão de racionalização de gastos, pois, apoiar medidas preventivas é mais barato do que reconstruir grandes áreas devastadas.

De forma que é necessário que haja uma consolidação com novos investimentos em áreas integrantes da política de proteção e defesa civil como meio ambiente, educação e cultura, saúde pública, ordenamento territorial, etc.

Todas as ações que apoiam tomadas de decisão precisam de investimento constante a exemplo do mapeamento de áreas de risco geotécnico, o monitoramento meteorológico, a produção de alertas e o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

A profissionalização do agente de Defesa Civil é de suma importância para capacitá-lo a integrar-se e articular-se com as demais secretarias, assim como prevê o PNPDEC, para realizar uma gestão territorial responsável que envolva além do setor público, o setor privado e a sociedade civil, de maneira a promover a resiliência nos municípios brasileiros.

AGRADECIMENTO

À CAPES, pelo apoio recebido.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ALCÁNTARA-AYALA, I. **Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural disasters in developing countries**. Geomorphology, Outubro. 2002. v. 47, n. 2–4, p. 107–124.
- BRASIL. **Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC.
- _____. Portal da Transparência Governo Federal. Disponível em: <www.portaltransparencia.gov.br/>. Acesso em: 12 fev. 2014.
- CABRAL, N. W. S. S. **Zona costeira resiliente: um estudo sócio-ecológico no nordeste paraense**. Belém: Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, 2010. Tese (Doutorado). Disponível em: <<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2722>>.
- CEPED UFSC. **Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010: volume Brasil**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, 2012.
- CHELLERI, L. **From the «Resilient city» to urban resilience. a review essay on understanding and integrating the resilience perspective for urban systems**. Documents d'Analisi Geografica, 2012. v. 58, n. 2, p. 287–306.
- DESOUZA, K. C.; FLANERY, T. H. **Designing, planning, and managing resilient cities: A conceptual framework**. Cities, 2013. v. 35, p. 89–99.
- EIRD - Estratégia Internacional para Redução de Desastres. Disponível em: <<http://eird.org/curso-brasil/docs/modulo7/4.SEDEC-Cidades-Resilientes.pdf>>. Acesso em: 03 abril 2013.
- FERNANDES, S.F. **Civil Defense and bad news**. Mundo da Saude 36, no. 1 (2012): 71–74. ISSN 1980-3990 (versão eletrônica)
- FIALHO, W. M. B. ; MOLION, L. C. B. . **Eventos Extremos: Alagoas Junho de 2010**. In: IV Encontro Sul-Brasileiro de Meteorologia - ESBM 2011, 2011, Pelotas - RS. Anais do IV Encontro Sul-Brasileiro de Meteorologia - ESBM 2011, 2011. Disponível em: <http://wp.ufpel.edu.br/meteoro/files/2011/05/wendell_barbosa_1.pdf> Acesso em: 10 jan. 2014.
- FOLKE, C. **Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses**. Global Environmental Change, ago. 2006. v. 16, n. 3, p. 253–267. . Acesso em: 8 mar. 2013.
- FONTANALS, L. et al., **Mejorando la Resiliencia de las ciudades: Conocimiento industrial aplicado a la Gestión de la Ciudad**. In: Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), 2012, Madrid. Disponível em: <http://www.conama2012.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=90&referer=1&id=285&tipo=C&op=view&from=view_personas>
- HOLLING, C. S. **Resilience and Stability of Ecological Systems**. ArticleType: research-article / Full publication date: 1973 / Copyright © 1973 Annual Reviews: Annual Review of Ecology and Systematics, 1 jan. 1973. v. 4, p. 1–23. . Acesso em: 9 jan. 2014.
- JABAREEN, Y. **Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with climate change and environmental risk**. Cities, abr. 2013. v. 31, p. 220–229. . Acesso em: 19 abr. 2013.
- JANSSEN, M. A. et al. **Scholarly networks on resilience, vulnerability and adaptation within the human dimensions of global environmental change**. Global Environmental Change, Agosto. 2006. v. 16, n. 3, p. 240–252. . Acesso em: 8 out. 2014.

LEICHENKO, R. **Climate change and urban resilience**. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2011. v. 3, n. 3, p. 164–168.

LIAO, K.-H. **A theory on urban resilience to floods-A basis for alternative planning practices**. Ecology and Society, 2012. v. 17, n. 4.

MALALGODA, C.; AMARATUNGA, D.; HAIGH, R. **Creating a disaster resilient built environment in urban cities: The role of local governments in Sri Lanka**. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 22 fev. 2013. v. 4, n. 1, p. 72–94.

MENDONÇA, F. **Riscos, vulnerabilidade e resiliência sociambientais urbanas: inovações na análise geográfica**. Revistada Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia (ANPEGE), v.7, n. 1, número especial, p.111-118, Outubro 2011. DOI: 10.5418/RA2011.0701.0010

MI - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. **Cidades Resilientes**. Disponível em: < <http://www.mi.gov.br/cidadesresilientes/> >. Acesso em: 07 dez. 2013.

_____. **Principais Ações do Programa 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres**. Disponível em: < <http://www.integracao.gov.br/acoes-2040> >. Acesso em: 17 ago. 2014.

MONTEIRO, J. B.; PINHEIRO, D. R. C.. **O desastre natural como fenômeno induzido pela sociedade: abordagens teóricas e metodologias operacionais para identificação/mitigação de desastres naturais**. Revista de Geografia da IFJP, v. 2, p. 1-9, 2012. Disponível em: < <http://www.ufjf.br/revistageografia/files/2012/10/O-DESASTRE-NATURAL-COMO-FEN%3%94MENO-INDUZIDO-PELA-SOCIEDADE-ABORDAGENS-TE%3%93RICAS-E-METODOL%3%93GICAS-OPERACIONAIS-PARA-IDENTIFICA%3%87%3%83OMITIGA%3%87%3%83O-DE-DESASTRES-NATURAIS.pdf> >. Acesso em: 14 maio 2013.

MP-MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. **Apresentação do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais - Brasília/DF**. 08/08/2012. Disponível em: < http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/pronunciamentos/apresentacoes/2012/120808_Plano_Nac_Risco_2.pdf > Acesso em 10/11/2013.

PINHO, P. **A Cidade Resiliente**. In: FIGUEIREDO, António Manuel; PENEBA, Jose Manuel Peña; ÁLVAREZ, Enrique José Varela (Org.). Retos de la acción de gobierno para las ciudades del siglo XXI - Desafios da governação das cidades do século XXI. Porto: Eixo Atlântico do Nordeste Peninsular, 2012. Cap. 5, p. 283 – 304. Disponível em: < <http://eixoatlantico.com/eixo/sites/default/files/Retos%20de%20la%20accion.pdf#page=285> >. Acesso em: 03 jan. 2013.

ROGERS, C. D. F. et al. **Resistance and resilience – paradigms for critical local infrastructure**. Proceedings of the ICE - Municipal Engineer, 1 jun. 2012. v. 165, n. 2, p. 73–83. Acesso em: 15 mar. 2013.

VALENCIO, N. **Desastres, ordem social e planejamento em defesa civil: o contexto brasileiro**. Saude soc., São Paulo, v. 19, n. 4, Dec. 2010. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902010000400003&lng=en&nrm=iso >. Acesso em: 08 dez. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

IMPACTOS DOS DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS NOS ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS

CAVALHEIRO, Débora de Camargo; ABIKO, Alex Kenya

(1) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e-mail: debora.cavalheiro@gmail.com

(2) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e-mail: alex.abiko@poli.usp.br

RESUMO

Resultado da carência de alternativas e políticas habitacionais, a favela surge como uma solução para a população de baixa renda, que compõe a maior parcela do déficit habitacional, principalmente na faixa de zero a cinco salários mínimos. Contudo, devido às condições de infraestrutura precárias, muitas vezes em área de risco ou de proteção ambiental, o deslocamento involuntário de famílias se torna muitas vezes inevitável. Mesmo nos casos de urbanização de favelas onde se pretende manter as famílias em seu local de origem, a remoção se faz necessária pelos altos índices de precariedade encontrados como áreas de risco e alta densidade habitacional e também para a realização de obras de saneamento, abertura de vias e construção de equipamentos urbanos. O presente artigo buscou na literatura internacional e nacional o impacto dos reassentamentos na vida das comunidades atingidas e se a intervenção cumpriu com um de seus propósitos que é eliminar, ou ao menos minorar, a vulnerabilidade da população foco da intervenção. Foram utilizados artigos e pesquisas de mestrado e doutorado que tratam especificamente da temática de reassentamento ou de pós-ocupação em habitação, além da publicação de órgãos internacionais e nacionais sobre o tema, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Ministério das Cidades. Observou-se que são frequentes os impactos negativos, resultado do deslocamento e que podem afetar aspectos positivos como o acesso a terra e eliminação de risco físico-natural. O trabalho visa contribuir com a discussão a cerca do tema de remoções, reassentamentos e da gestão pós-ocupação de conjuntos de Habitação de Interesse Social (HIS) principalmente frutos de deslocamentos involuntários, almejando sua sustentabilidade.

Palavras-chave: deslocamento involuntário, reassentamento, gestão pós-ocupação.

ABSTRACT

Result of the lack of alternatives and housing policies, slums has often emerged as a solution to the low-income population, which makes up the largest portion of the housing shortage, especially in the range of zero to five minimum wages. However, due to the poor infrastructure conditions and often in the area of risk or environmental protection, the involuntary displacement of families often becomes inevitable. Even where slum upgrading which aims to keep families in their place of origin, the removal is necessary for high levels of precariousness found as risk areas and high-density housing and also for conducting sanitation works, opening roads and construction of urban facilities. This paper aims at the international and national literature the impact of resettlement on the lives of affected communities and whether the intervention met with one of its purposes is to eliminate or at least reduce the vulnerability of the population focus of the intervention. Articles were used as well as research -level master's and doctoral dealing specifically with the issue of resettlement or post-occupancy in housing beyond the production of national and international agencies on the issue as the United Nations (UN) and the Ministério das Cidades. It was observed that there are frequent negative impacts on communities, displacement result that can affect positive aspects such as access to land and natural elimination of physical risk. The work aims to contribute to the discussion about the subject of displacements, resettlement and post-occupancy management sets social housing result of involuntary displacements mainly targeting its sustainability.

Keywords: involuntary displacement, resettlement, post-occupancy management.

1 INTRODUÇÃO

Com os custos da moradia não sendo contabilizada nos salários do operariado (MARICATO, 1995) a favela, bem como os cortiços e loteamentos clandestinos e irregulares, tem sido a expressão da falta de alternativas habitacionais para a população de baixa renda que não consegue com seus rendimentos se inserir no mercado formal de habitação.

A favela é caracterizada pela condição fundiária irregular, precariedade ou inexistência de infraestrutura e ocupação espontânea da terra. De maneira geral, possuem situações de insalubridade, riscos geológicos, inundação e de vulnerabilidade social. É comum que nas moradias haja problemas como coabitação, grande densidade habitacional, problemas estruturais, de salubridade e acessibilidade (ABIKO e COELHO, 2009).

Dessa maneira a favela será alvo de intervenções de diferentes entendimentos partindo da visão da necessidade de sua eliminação, onde é vista como um mal a ser banido, até a perspectiva da urbanização, onde a população é preservada em suas casas evitando assim o impacto de um reassentamento.

A remoção se faz presente com intensidades variáveis como uma das soluções para a questão das favelas, inclusive em muitos momentos coexistindo com a urbanização, como as intervenções de melhoramentos dos núcleos no Rio de Janeiro com a Fundação Leão XIII, CODESCO, Cruzada São Sebastião, SERPFHA, etc, em períodos de políticas de remoção. Mas de acordo com Brum (2013) basicamente houve uma intensificação das remoções no final da década de 1960, com a ditadura militar, passando por uma gradativa aceitação da opção da urbanização nas décadas de 1970/80 até uma nova retomada dos deslocamentos por conta da realização de megaeventos.

Em seu estudo sobre o conceito de marginalidade e o relacionamento deste com a favela, Perlman (1977) afirma que a escola arquitetônico-ecológica é a que possui maior influencia nas políticas latino americanas para habitação. Segundo a autora são as características e a localização dos assentamentos que chamam atenção desta linha, portanto a situação marginal era definida como a condição dos que ali moravam. Dessa maneira a marginalidade era algo que seria fisicamente erradicado, assim o problema teria solução com a remoção das favelas e a construção de moradias adequadas. Com isso muitas cidades latino americanas “...*elaboraram maciços programas de remoção de favelas e de construção de moradias baratas para enfrentar a ameaça de levar de migrantes...*”.

Além deste fato, mesmo com a adoção da urbanização do núcleo para minorar o impacto de remoções, surge em determinados casos a necessidade do deslocamento de parte da população. Como coloca Denaldi (2003), com o adensamento das favelas e a ocupação de locais cada vez mais impróprios à moradia, é crescente a necessidade de remoção. Promover a urbanização do núcleo com a adoção de padrões urbanísticos mínimos no processo implica na necessidade de um número considerável de remoções.

Com isso, faz-se cada vez mais necessário avaliar o impacto que estas intervenções causam. De acordo com Observatório de Remoções (s.d.) há a necessidade de se estender a pesquisa a respeito deste tema: “A ampliação desta situação em diversas cidades e pontos do território brasileiro evidencia a necessidade de se construir uma agenda nacional neste sentido”.

Lembrando que tanto as remoções como a urbanização resvalam na constatação da insuficiência da política habitacional de outrora, que contribuiu para a produção e reprodução de espaços inadequados para moradia. Também levanta a discussão de como

a atual prática se propõe em solucionar este complexo problema, que é a precária condição de moradia, o direito à cidade, além da produção de Habitação de Interesse Social (HIS).

Assim o trabalho tem como objetivo avaliar o impacto dos reassentamentos na vida das comunidades atingidas. Analisando se a intervenção cumpriu com um de seus propósitos que é eliminar, ou ao menos minorar, a vulnerabilidade da população foco da intervenção. O presente artigo buscou na produção bibliográfica o impacto causado por diversas intervenções, sendo utilizados trabalhos que tratam especificamente da temática dos reassentamentos.

2 REMOÇÕES E A POLÍTICA BRASILEIRA E INTERNACIONAL

Utilizando argumentos em prol coletivo ou em benefício à população favelada muitas remoções foram justificadas para proveito do mercado imobiliário e da indústria da construção civil. Diversos trabalhos como, por exemplo, de Brum (2013) e Valladares (1978) discutem a influencia deste mercado nas remoções partindo da década de 1960. Analisam a concentração das remoções na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, alvo de valorização e o reassentamento da população nas zonas norte e oeste, com maior proximidade das zonas industriais, que necessitavam de mão de obra. Exemplos mais recentes podem ser mencionados como Fix (2001) que relata na remoção da Favela do Jardim Edith, localizada em região valorizada da cidade de São Paulo, a remoção fruto de uma Operação Urbana Consorciada na região sudoeste da cidade e resultando no deslocamento dos moradores, em sua maior parte para o extremo leste e sul. Ainda mais recente Souza (2012) estudou os impactos na população de uma remoção promovida em Fortaleza motivada pela realização de megaeventos na cidade, entre diversos outros pesquisadores.

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a existência de remoções por motivação em prol do mercado, podendo utilizar discursos em benefício da sociedade ou determinada comunidade.

Para ONU a causa das remoções pode ser por incompatibilidade com a legislação urbanística e/ou ambiental, obras públicas, risco, ou como lembra ONU (2004) por obras de desenvolvimento e até mesmo conflitos, além do caso de áreas rurais para projetos de infraestrutura ou para instalação de indústrias (ONU, 2011a). ONU (2011) alerta que podem ocorrer remoções utilizando a justificativa da organização de megaeventos ou pela renovação e embelezamento do espaço. O interesse público também pode ser utilizado como pretexto, afetando desta forma a população mais pobre e/ou os que não possuem a segurança de posse.

De acordo com ONU (2004) frente uma remoção o Estado tem obrigação de garantir o cumprimento dos direitos humanos à população atingida. Assim sendo, devem adotar programas e políticas que protejam a comunidade contra os despejos forçados e suas consequências, colocando sua política em consonância com os direitos humanos e respeitando normas internacionais. Apesar de não especificar quais, aconselha a adoção de medidas que evitem ou eliminem os riscos de remoções, inclusive intervenções frente ao mercado, evitando a expulsão dos mais pobres.

O Ministério das Cidades (2013) em sua definição menciona apenas as motivações pelo bem coletivo, onde o deslocamento involuntário é a “*alteração compulsória do local de moradia ou de exercício de atividades econômicas*”, que pode ser provocado por obras de engenharia e arquitetura ou pela eliminação de algum risco. Mas determina que o

deslocamento involuntário de famílias que residam ou desenvolvam atividades econômicas em determinado local “...*somente deve ser realizado quando imprescindível*” nos casos de eliminação de risco e/ou insalubridade, obras de infraestrutura e de questões ambientais.

Caso seja necessário o deslocamento, de acordo com ONU (2011b), a intervenção deve incluir a participação da população, adequada notificação dos moradores sobre os acontecimentos, bem como a provisão de relocação e/ou compensação. Sendo proibidas ações que resultem em perda de moradia ou piora das condições da habitação e de vida da população.

Frente a isso é necessário o reassentamento das famílias, que segundo a Portaria nº 317, de 18 de julho de 2013, para intervenções inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), se define como:

...processo de realocação física por meio de reposição do imóvel afetado por unidade habitacional ou comercial construída especificamente para esse fim ou adquirida no mercado, que são adjudicadas, de acordo com as características da intervenção, de forma onerosa ou sem custo para a família reassentada (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013):

Os reassentamentos devem respeitar os princípios de moradia digna como coloca ONU (2004), sendo assim definidos: segurança de posse; infraestrutura, serviços e materiais para acesso a água potável, energia, saneamento, drenagem, gestão de resíduos, etc; habitação salubre com tamanho suficiente que garanta a saúde e segurança dos moradores, respeitando aspectos culturais; acessibilidade aos grupos em desvantagens; acesso a oportunidades de emprego, saúde, educação e outros equipamentos sociais. Além destes atributos deve garantir: privacidade; segurança; participação em decisões; proteção contra a violência e, caso haja violação destes direitos, o acesso aos meios de defesa.

Para Ministério das Cidades (2013) o plano de reassentamento deve viabilizar as soluções para o acesso à moradia digna. De acordo com a portaria, a moradia digna envolve o acesso à habitação; segurança de posse; custo acessível; habitabilidade; adequação cultural; acessibilidade; localização de bens e serviços, como transporte, saneamento, equipamentos públicos de saúde, educação, segurança, cultura, trabalho e lazer nos padrões médios da cidade.

A portaria brasileira reconhece o impacto dos reassentamentos no cotidiano das famílias e nas redes sociais, além da existência do risco de empobrecimento e da exposição à diversas vulnerabilidades, considerando a necessidades de medidas que eliminem ou minorem tal ameaça. Entende a intervenção não só como a provisão da Unidade Habitacional (UH), mas também na restauração das condições sociais e de renda dos moradores afetados. Assim, sendo aplicável apenas quando inevitável a necessidade de remoção, fazendo-se necessária a elaboração do Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias (PRMC). Nesta fase, já é prevista a participação das famílias com a “...*apresentação e discussão em linguagem apropriada nas instâncias democráticas de participação social*” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013).

A participação deve ser garantida em todo o processo, os responsáveis devem ter em conta os planos alternativos propostos pelas comunidades. Durante o reassentamento devem estar presentes além de membros governamentais, os observadores neutros para garantir que não haja intimidação aos moradores (ONU, 2004). Para Ministério das

Cidades (2013) a participação é entendida nas esferas de informação, consulta e discussão, devendo ser realizada em linguagem adequada e em todas as etapas do procedimento.

Com o intuito de promover a participação e a inserção social das famílias envolvidas em programas de política habitacional do governo federal há o Trabalho Social (TS). O TS é visto a partir de uma metodologia que se comunique com o perfil da comunidade em intervenção. Os eixos de intervenção do TS devem ser: Mobilização, organização e fortalecimento social; acompanhamento e gestão social da intervenção; educação patrimonial e ambiental e desenvolvimento socioeconômico (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014).

Apesar de constante a participação na legislação envolvendo as remoções e o TS, esta não é clara nem é definida em sua profundidade. Como exemplo, pode-se analisar a etapa de pré-obras, que é o estágio que possibilitaria com maior alcance a participação efetiva da ação, pois permitiria influir ainda na fase de projetos. Desse modo a classificação chega ao máximo em atividades de consulta. Já que as principais medidas nesta fase são: Palestras, assembleias, audiências públicas, ciclos de debates, campanhas e outras ações que elevem o nível de conhecimento da população beneficiada sobre a intervenção a ser implementada; promoção de encontros com a comunidade para apresentação, em linguagem acessível, das características técnicas da intervenção, visando à recepção de sugestões por parte da população, mapeamento da aceitação ou resistência à intervenção; definição das estratégias de negociação para eventuais ajustes ao projeto físico e reconhecimento, contato e mobilização de lideranças ou instâncias de representação existentes e potenciais.

Utilizando-se a escala de Souza (2002)¹ que consiste em uma adaptação da escala de Arnstein (1969)², verifica-se que estas atividades não ultrapassam o aspecto consultivo ou no máximo de cooptação³, não garantindo a construção do projeto por parte dos moradores afetados.

Lembrando que o entendimento de efetiva participação dentro do sistema capitalista segundo o autor é classificado como delegação de poder, onde o Estado abre mão de atribuições antes exclusivas em prol da população. Há características de democracia direta, mas ainda em uma base de democracia representativa. Além da autogestão, que é a ausência de uma estrutura de poder acima da sociedade como o Estado, onde políticas e intervenções acontecem de modo gestor. Assim pressupõe uma sociedade autônoma, mas não impede experiências autogestionadas marginais ao sistema.

A participação efetiva da população na elaboração de políticas públicas, especialmente em ações em que são diretamente afetadas, é essencial para a garantia de direitos dos quais são citados pelas normativas, não criando assim outras vulnerabilidades. Dessa maneira nota-se que a legislação brasileira está em consonância com as normativas internacionais, mas há a necessidade de avançar com definições e delimitações de

¹ Do menor grau de participação ao maior: Coerção, manipulação, informação, consulta, cooptação parceria, delegação de poder e autogestão.

² ARNSTEIN, Sherry R. A ladder of citizen participation. **Journal of the American Institute of Planners**, v. 35, julho, pp. 216-24.

³ A população por meio de líderes selecionados ou canais participativos permanentes é ouvida, mas não é deliberativo. A diferença com a categoria anterior é a de que há instancias permanentes não se limitando à pesquisas de opinião ou audiências públicas. Trata-se de indivíduos ou segmentos de mais ativos como líderes populares, pessoas-chave ou ativistas convidados a participar de alguma espécie de canal participativo, assim a intenção com estes quadros é de cooptar uma coletividade.

conceitos como a participação e a garantia da inserção social, trazendo assim efetivo ganho de qualidade de vida, especialmente da população pobre. Pois apesar das normativas reconhecerem a garantia de direitos, parte das intervenções de remoção afeta o desenvolvimento das comunidades trazendo diversos impactos como os relatados nos trabalhos que seguem.

3 O IMPACTO DO REASSENTAMENTO

Neste item foram analisados os impactos relatados por alguns trabalhos frente às remoções de favelas. Observa-se que mesmo considerando diferenças culturais, políticas, de localização e tempo, os impactos são próximos. São apresentados problemas como a quebra das redes sociais, inadequação com a nova UH e impactos na renda familiar, colocando em risco a sustentabilidade da ação.

Apesar dos reflexos negativos e do grande choque que os reassentamentos podem causar, alguns autores reconhecem que a intervenção pode trazer ganhos a população. Para Viratkapan e Perera (2006), apesar de causar impactos intensos na comunidade, é uma maneira de garantir o acesso à terra aos pobres. Em sua pesquisa Hooper e Ortolano (2012) constataram que a maioria dos moradores entrevistados apontou melhora após a remoção. Foram citados aspectos como configuração física da nova UH, custos e segurança da posse. De acordo com Chardon e Cifuentes (2010) parte dos moradores reconheceu o ganho na qualidade de vida por terem saído de área de risco, além de destacar o acesso à casa própria como ponto positivo do reassentamento.

Nas pesquisas supracitadas o acesso à casa própria é reconhecido não só pelos pesquisadores, como também pelos moradores como um ponto positivo da intervenção. Em um primeiro momento a segurança de posse é garantida, já que as famílias são, de maneira geral, transferidas para UHs construídas pelo Estado. Mas como as favelas são uma ocupação de terra de terceiros ou do Estado, a propriedade não é reconhecida, portanto não havendo qualquer tipo de indenização. Desse modo a UH oferecida deve ser paga por estes moradores, que ocuparam um terreno justamente por não terem condições de adquirir uma moradia inserida nos conceitos de formalidade, oferecendo assim riscos para sua sustentabilidade no empreendimento quando da ausência de parcerias com políticas de geração de trabalho e renda.

Neste sentido de acordo com Brum (2013), o conhecido urbanista americano John Turner em palestra para o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serphau) em janeiro de 1968, já previa este impacto. Em sua apresentação condena a remoção da população de baixa renda, pois esta não suportaria os gastos extras com o deslocamento para as periferias, distantes do local de trabalho. Este impacto é relatado por Valladares (1978) e Perlman (1977) nas remoções das favelas do Rio de Janeiro nas décadas de 1960 e 1970.

Outro aspecto que pode afetar o rendimento dos moradores, sua adaptação e apropriação do novo local de moradia é a quebra das redes sociais. Para Schmidt-Soltau (2003) o deslocamento involuntário afeta as relações sociais e o estilo de vida do grupo. De acordo com Soares (2008) as remoções impactam na perda de clientes, desemprego, maior número de pessoas trabalhando fora da comunidade, aumento dos gastos com transporte e menor quantidade de trabalhadores com carteira assinada. Surge também o impedimento para algumas mães de continuar a trabalhar e estudar, já que necessitam deixar seus filhos com parentes ou vizinhos, que agora estão distantes, como lembra Noce (2008).

Em seu trabalho Soares (2008) constatou perda ou diminuição da renda de algumas famílias e o incremento para outras, com 14% e 54% respectivamente. O autor alerta que, de maneira geral, o aumento do montante mensal não se deu por melhora de condições de trabalho e renda, mas sim pelo rearranjo familiar para a adequação às prestações da UH. Outra hipótese seria a ocultação de renda no momento da remoção como estratégia para conseguir maiores subsídios no financiamento.

O rearranjo familiar para pagamento da dívida pode significar piores condições de vida e de moradia. Em alguns casos, núcleos familiares combinam-se para que a somatória de rendimentos possibilite a quitação dos novos gastos, dessa forma podem surgir problemas como coabitação e aumento da densidade na UH, afetando a qualidade de vida destas famílias.

O impacto no rendimento pode agravar questões como a inadimplência de prestações e taxas condominiais e consequentemente a manutenção do condomínio (NOCE, 2008). Além das questões referentes à gestão condominial citadas pelo autor, acrescenta-se que a própria sustentabilidade da intervenção e do reassentamento é colocada em risco.

Valladares (1978), Viratkapan e Perera (2006), Noce (2008) e Mejía-Escalante (2012) identificaram em suas pesquisas a rotatividade dos moradores nos reassentamentos. Valladares (1978) atribui à rotatividade, entre outras variáveis, o incremento de gastos acima da possibilidade de pagamento das famílias, sendo os principais: o valor a ser pago pela UH, novas despesas decorrentes da nova moradia como taxa de condomínio, imposto predial, água e energia; custos adicionais com transporte, principalmente por conta da maior distância do conjunto às regiões centrais; tamanho e qualidade da UH, decorrente de reformas ou acréscimo de área, vezes necessário na tentativa de adaptar a UH padronizada à necessidade das famílias. Brum (2011) identificou em seu trabalho “...uma longa luta em relação às parcelas...”, já que com o incremento de gastos muitos moradores tinham que desenvolver a estratégia da inadimplência temporária. Muitas vezes a impossibilidade de pagamento resultava em despejo ou venda/cessão de direitos.

Brum (2011) identificou a ocorrência do retorno à favela no próprio local de reassentamento. Já que verificou em seu estudo de caso o surgimento de favelas ao redor e a construção irregular no próprio conjunto para adaptar a UH ao perfil da família ou pela necessidade de espaço para comércio.

Uma das ações recomendadas seria a compensação dos danos causados aos moradores, mas apesar da indenização, a vida nunca será a mesma após a remoção (SCHMIDT-SOLTAU, 2003). Porém, de acordo com Viratkapan e Perera (2006) o pagamento da indenização está associada à reassentamentos de maior qualidade, independente do valor. Segundo Chardon e Cifuentes (2010), quando os moradores foram questionados sobre o que se deveria cumprir em projetos que previam remoções, destacaram que uma das características que deveriam possuir seria o recebimento de uma casa em contrapartida à casa de origem, sem que o deslocamento gere custos adicionais, além de localização em local seguro.

Outra questão que segundo os trabalhos apresenta ganhos na qualidade do reassentamento é a participação. Dhakal; Nelson e Smith (2011) apontam que a participação da comunidade no processo de transição é de grande importância para o sucesso da intervenção, apresentando desempenho positivo em três fatores: indenizações, melhora das condições físicas e na equidade da propriedade.

É necessário conhecer as percepções dos reassentados em relação às alternativas e impasses que enfrentam frente a uma ação deste perfil (TAKESADA; MANATUNGE e

HERATH, 2008). Pois o diálogo e a colaboração entre os atores institucionais e os moradores é a base para o sucesso de uma intervenção (SCHMIDT–SOLTAU, 2003). Concordando com Abiko e Coelho (2009) a interlocução pode permitir melhora na aceitação, facilitando a organização das ações e injetando maior dinamismo na fase de pré-ocupação.

O incentivo a participação deve partir dos agentes institucionais, garantindo que os moradores aceitem determinada proposta por estarem conscientes de suas escolhas e por participar da construção das mesmas, atendendo assim suas necessidades, garantindo que não haja intimidação ou desconhecimento dos processos participativos ao qual tem direito.

Segundo Hooper e Ortolano (2012) apenas a mobilização pode ser insuficiente para garantir direitos, frente a grupos marginalizados. Apesar do crescimento de grupos da sociedade civil, a garantia destes direitos deve ser uma preocupação de planejadores. As necessidades dos moradores devem ser consideradas no planejamento formal, pois posturas pró-ativas são necessárias para apoiar comunidades em eventos com potencial perturbador como as remoções, visando eliminar, ou ao menos minorar a vulnerabilidade da população envolvida.

A vulnerabilidade trata da probabilidade em que uma pessoa está exposta algum risco, podendo ser de caráter natural, tecnológico, social, etc, submetido a sofrer danos ou perdas de caráter humano ou material, além da dificuldade de recuperação, tanto de curto como a longo prazo. Este fato deve ser considerado durante todo o processo de intervenção (CHARDON e CIFUENTES, 2010), pois a pobreza não é apenas “...a ausência de ativos, mas também como dificuldade de acessar estruturas de oportunidades” (SOARES, 2008).

Nos projetos que envolvam remoção deve-se pensar na vulnerabilidade da comunidade envolvida, já que em muitos casos é o que se pretende eliminar com a adoção de tal medida.

CONCLUSÕES

Observa-se que em termos normativos a política brasileira está em consonância com diretrizes internacionais, mas apesar da presença de uma política que respeite padrões internacionais de direitos humanos e de regulamento específico no caso das remoções ser positivo, o que se constata muitas vezes é a violação de seus componentes.

O maior benefício dos reassentamentos, como são levados atualmente, é a retirada da área de risco, quando o caso, e a titularidade da posse. Mas estes melhoramentos são ameaçados, tornando-se assim uma política ambígua, pois por um lado a nova habitação é mais salubre e segura, e por outro traz incertezas quanto à manutenção da posse, apresentando a possibilidade de piora das condições de vida destas famílias. A habitação insalubre foi eliminada, mas a vulnerabilidade social que a produziu se mantém.

Dos impactos negativos encontrados todos de alguma forma se relacionam com o rendimento e a capacidade pagadora dos moradores, resultando muitas vezes com o abandono da UH. Dessa maneira a evasão dos moradores é influenciada pela quebra das redes sociais, que afeta oportunidades de trabalho e renda; inadequação com a UH, resultando vezes em custo com a adequação à família; incremento de gastos com o

pagamento pela moradia, tarifas e taxas resultantes do modelo formal de habitação e da ausência de indenização.

A participação é vista apenas com caráter informativo e consultivo, onde o morador não é tido como um ator na construção dos planos de reassentamentos. Com a efetiva participação da população as necessidades e preferências poderiam ser atendidas para que o reassentamento possa se adaptar à capacidade pagadora dos moradores, manutenção de suas redes sociais e adequação da UH, minorando a rotatividade.

Constatam-se as dificuldades oriundas das remoções mesmo com a existência de normativas internacionais e também nacionais, assim percebe-se que há a necessidade de aplicá-las efetivamente, além de conceber mecanismos para sua avaliação e aplicação. Observou-se que são frequentes os impactos negativos nas comunidades, resultado do deslocamento e que podem comprometer ganhos positivos, como o acesso a terra e eliminação de risco físico-natural.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, CAPES e Ministério das Cidades pelo apoio recebido para realização da pesquisa. À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ABIKO, A. K.; COELHO, L. DE O. **Urbanização de favelas: procedimentos de gestão**. Porto Alegre: ANTAC, 2009. v. 4
- ACSELRAD, H. Vulnerabilidade ambiental, processos e relações. **II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais**, Comunicação ao Encontro. 2006.
- BRUM, M. **Cidade Alta: História, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro**. Tese de Doutorado—Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2011.
- BRUM, M. Favelas e remocionismo ontem e hoje: da Ditadura de 1964 aos Grandes Eventos. **O Social em Questão**, v. Ano XVI, n. nº 29, 2013.
- CHARDON, A.-C.; CIFUENTES, J. F. S. Resettle..., beyond four walls. An analysis from the sustainable habitat, in the city of Manizales, Colombia | Reasentar..., más allá de cuatro muros: Un análisis a partir de la teoría y la praxis del hábitat sostenible. **Revista Bitácora Urbano Territorial**, v. 16, n. 1, p. 11–34, 2010.
- DENALDI, R. **Políticas de urbanização de favelas: Evolução e impasses**. Tese de Doutorado—São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2003.
- DHAKAL, N. P.; NELSON, K. C.; SMITH, J. L. D. Resident Well-Being in Conservation Resettlement: The Case of Padampur in the Royal Chitwan National Park, Nepal. **Society & Natural Resources**, v. 24, n. 6, p. 597–615, 2011.
- FIX, M. **Parceiros da exclusão**. São Paulo: Boitempo, 2001.
- HOOPER, M.; ORTOLANO, L. Confronting Urban Displacement Social Movement Participation and Post-Eviction Resettlement Success in Dar es Salaam, Tanzania. **Journal of Planning Education and Research**, v. 32, n. 3, p. 278–288, 1 set. 2012.
- MARICATO, E. **Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade desigualdade e violência**. São Paulo: Hucitec, 1995.
- MEJÍA-ESCALANTE, M. Habitabilidad en la vivienda social en edificios para población reasentada. El caso de Medellín, Colombia. **EURE**, v. 38, n. 114, p. 203–227, maio 2012.
- MINISTÉRIO DAS CIDADES. 317. Portaria nº 317, de 18 de julho de 2013. Dispõe sobre medidas e procedimentos a serem adotados nos casos de deslocamentos involuntários de

famílias de seu local de moradia ou de exercício de suas atividades econômicas, provocados pela execução de programa e ações, sob gestão do Ministério das Cidades, inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 18 jul. 2013, Sec. 1, p. 42–44.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Portaria 21. Aprova o Manual de Instruções do Trabalho Social nos Programas e Ações do Ministério das Cidades. . 22 jan. 2014.

NOCE, L. G. D. **O reassentamento como promotor de capital social em políticas públicas urbanas. Uma análise da ação estatal em três estudos de caso.** Tese de Doutorado—São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2008.

OBSERVATÓRIO DE REMOÇÕES. **Conclusões preliminares. Conclusões preliminares e desdobramentos possíveis.** Disponível em: <<http://observatorioderemoco.es.blogspot.com.br/p/conclusoes-preliminares.html>>. Acesso em: 10 dez. 2013.

ONU. **Los derechos económicos, sociales y culturales. Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon Kothari** Conselho Econômico e Social. Comissão de Direitos Humanos., , 3 ago. 2004. Disponível em: <http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2013/08/remo%C3%A7%C3%B5esfor%C3%A7adas_ES.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2013

ONU. **Forced evictions Assessment Questionnaire** Office of the High Commissioner for Human Rights, , dezembro de 2011a. Disponível em: <<http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/docs/ForcedEvictionsAssessmentQuestionnaire.pdf>>. Acesso em: 13 dez. 2013

ONU. **Como atuar em projetos que envolvem despejos e remoções?** ONU, , 2011b.

PERLMAN, J. E. **O mito da marginalidade. Favelas e política no Rio de Janeiro.** Tradução Waldívia Marchiori Portinho. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1977.

SCHMIDT–SOLTAU, K. Conservation–related Resettlement in Central Africa: Environmental and Social Risks. **Development & Change**, v. 34, n. 3, p. 525–551, jun. 2003.

SOARES, R. B. **Pobreza, segregação e redes sociais: um estudo sobre o impacto da remoção dos moradores da favela Guinle, Guarulhos/SP.** Dissertação de Mestrado. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-03112009-162339/pt-br.php>>. Acesso em: 11 set. 2013.

SOUZA, J. A. DE. “Lá é pior que aqui...Tavam tirando a gente duma área de risco pra jogar noutra”: conflitos entre preservação e remoção de moradias em situação de risco em Fortaleza-Ce. **Anais: Seminário de Áreas de Preservação Permanente Urbanas**, v. 0, n. 2, 2012.

SOUZA, M. L. DE. **Mudar a cidade.** [s.l.] Bertrand Brasil, 2002.

VALLADARES, L. DO P. **Passa-se uma casa. Análise do programa de remoção de favelas do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.

VIRATKAPAN, V.; PERERA, R. Slum relocation projects in Bangkok: what has contributed to their success or failure? **Habitat International**, v. 30, n. 1, p. 157–174, mar. 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A DUALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS COMO INDUTORA DA SEGREGAÇÃO RESIDENCIAL CARIOCA

SOUZA, Gabriel C. S. (1); BARBOSA, Gisele S. (2)

(1) UFRJ/POLI/PEU, e-mail: gcssouza@gmail.com ,

(2) UFRJ/POLI/PEU/DEG, e-mail: giselebarbosa@poli.ufrj.br

RESUMO

O presente estudo tem como foco a habitação popular na cidade do Rio de Janeiro, uma questão que se agrava com o passar dos anos, como pode ser observado no elevado quantitativo populacional dos Aglomerados Subnormais (IBGE, 2010). Trata-se de uma parte da dissertação no Programa de Engenharia Urbana da UFRJ que pretende analisar de forma sucinta os avanços das políticas habitacionais no Rio de Janeiro. A partir da investigação dessas políticas, a pesquisa tem como objetivo avaliar se tais ações públicas favorecem ou minimizam a segregação residencial, assim como identificar as consequências destas ações para a engenharia urbana. Fruto de uma metodologia comparativa entre as políticas públicas atuais e suas antecessoras, o trabalho é desenvolvido com o apoio de uma bibliografia interdisciplinar. No intuito de contextualizar a questão da habitação popular carioca fez-se necessário explorar algumas das ações urbanas realizadas, como por exemplo, a reforma de Pereira Passos e o reconhecimento das favelas, pela aprovação da função social da propriedade na Constituição Federal de 1988. No período deste último acontecimento, a política habitacional passa a priorizar a urbanização em relação a remoção “direta”, um avanço das políticas do Parque Proletário e CoHab’s para as do Favela-Bairro e Morar Carioca. Assim como retoma a construção de moradias para as classes sociais mais populares, através do Programa Minha Casa Minha Vida. O resultado parcial levantou a hipótese de que parte das políticas habitacionais empreendidas no momento, estão induzindo à segregação residencial, fonte parcial dos problemas enfrentados pela engenharia urbana, através da expulsão da população de baixa renda “das zonas centrais” em direção às periferias. Seja diretamente, através da construção de novas moradias distantes do centro ou indiretamente, pelo aumento dos custos nas favelas urbanizadas.

Palavras-chave: Segregação Residencial, Habitação Popular, Políticas Habitacionais, Rio de Janeiro.

ABSTRACT

The present study focuses on popular housing in the city of Rio de Janeiro, an issue that is getting worse over the years, as can be seen in the high quantitative population of clusters subnormal (IBGE, 2010). It is a part of the dissertation in the Program of Urban Engineering at UFRJ that you want to analyze briefly the progress of housing policy in Rio de Janeiro. From the investigation of these policies, the research aims to assess whether such public actions favor or minimize residential segregation, and identify the consequences of these actions for urban engineering. Result of a comparative methodology between the current public policies and their predecessors, the work is developed with the support of an interdisciplinary bibliography. In order to contextualize the issue of Rio's popular housing became necessary to explore some of the urban actions carried, such as the reform of Pereira Passos and recognition of the slums, by approval of the social function of property in the Federal Constitution of 1988. The period of the latter event, the housing policy is to prioritize urbanization in relation to “direct” removal, an policy advance the Proletarian Park and CoHab’s for the Favela-Bairro and Morar Carioca. As resumes construction of housing the most popular social classes, through the Minha Casa Minha Vida. The partial result raised the possibility that part of the housing policies undertaken at the time, are inducing the residential segregation, partial source of the problems faced by the urban engineering, through the expulsion of the low-income population “the central areas” toward the peripheries. Either directly, through the construction of new houses distant from the center or indirectly, by increased costs in urbanized slums.

Keywords: Residential Segregation, Popular Housing, Housing Policies, Rio de Janeiro.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como foco a habitação popular na cidade do Rio de Janeiro, uma questão complexa que se agrava com o passar dos anos. A Tabela 01 abaixo baseia-se nos dados estatísticos que consideram a população total, a população residente em aglomerados subnormais¹ das capitais brasileiras e a porcentagem que este grupo representa para suas cidades. Constata-se a gravidade do problema carioca, cidade com grande número de moradores de baixa renda (1.393.314), superando outras 17 cidades, além de possuir mais de um quinto (22,16%) de seus moradores em tais aglomerados.

Tabela 01 – Populações totais e em aglomerados nas capitais brasileiras

CAPITAIS	TOTAL	AGLOME- RADOS SUBNORMAIS	%	CAPITAIS	TOTAL	AGLOME- RADOS SUBNORMAIS	%
RIO DE JANEIRO	6.288.588	1.393.314	22,16%	JOÃO PESSOA	719.737	91.351	12,69%
SÃO PAULO	11.216.559	1.280.400	11,42%	NATAL	802.128	80.774	10,07%
SALVADOR	2.668.078	882.204	33,07%	MACAPÁ	397.170	63.771	16,06%
BELÉM	1.392.332	758.524	54,48%	ARACAJU	570.417	61.847	10,84%
FORTALEZA	2.448.920	396.370	16,19%	CUIBÁ	548.042	51.057	9,32%
RECIFE	1.531.394	349.920	22,85%	PORTO VELHO	421.223	47.687	11,32%
BH	2.368.846	307.038	12,96%	RIO BRANCO	334.142	33.721	10,09%
MANAUS	1.799.213	295.910	16,45%	VITÓRIA	326.841	26.484	8,10%
SÃO LUÍS	1.012.856	232.912	23,00%	FLORIANÓPOLIS	418.811	17.573	4,20%
PORTO ALEGRE	1.398.109	192.843	13,79%	GOIANIA	1.300.383	3.495	0,27%
CURITIBA	1.744.807	162.679	9,32%	CAMPO GRANDE	782.100	1.482	0,19%
BRASILIA	2.558.865	133.556	5,22%	BOA VISTA	282.896	1.157	0,41%
TERESINA	812.194	131.451	16,18%	PALMAS	228.297	0	0,00%
MACEIÓ	930.363	114.659	12,32%				

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor a partir dos dados do Censo Demográfico IBGE (2010)

Identificado o problema habitacional carioca, o trabalho volta-se para ações públicas que podem ter gerado e/ou agravado tal problema, sobretudo às políticas habitacionais. Não se pretende descrever, nos limites deste trabalho, a evolução da política habitacional, apenas identificar nas ações públicas, as dimensões do problema em cada época, bem como suas consequências e formas de mitigação. Vale ressaltar que a demanda por habitações foi intensificada com a separação dos locais de trabalho e moradia, movimento forçado que se deve ao “capitalismo industrial, pela reorganização do processo de trabalho e pelo advento do sistema fabril” (HARVEY, 1982:7). Esta separação foi seguida pela tendência da divisão sócio espacial da cidade, implicando em diferenças consideráveis no desenvolvimento dos territórios urbanos ocupados pelos pobres e pelos ricos no meio urbano.

Em seguida, o estudo direciona-se para o habitat das habitações populares. Desta forma, é realizada uma sucinta comparação entre as políticas habitacionais de maneira a identificar os avanços alcançados. O objetivo é investigar as realocações populares a partir das ações públicas geradoras da segregação residencial e identificar as suas consequências para a engenharia urbana do Rio de Janeiro. Nesse sentido é apresentada a hipótese de que as políticas habitacionais expulsam a população de baixa renda em

¹ “conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa.” (IBGE, 2010, P.19).

direção às periferias, tanto diretamente, pela construção de novas moradias distantes do centro, como indiretamente, pelo aumento dos custos nas favelas urbanizadas.

2 PROBLEMÁTICA HABITACIONAL

Através de uma sucinta avaliação da evolução populacional da cidade do Rio de Janeiro é possível apurar a demanda por habitações. Como se observa na Tabela 02, o crescimento populacional desta cidade não foi linear, apresentando momentos de acréscimo acentuado em alguns períodos de sua história. Vale esclarecer que não se pretende fazer uma investigação histórica sobre a sociedade, tampouco uma criteriosa análise de sua evolução, mas sim identificar períodos de “saltos” decorrentes dos fatores que aceleraram deslocamentos populacionais em direção à cidade e contribuíram para a formação do problema habitacional carioca.

Nesse sentido, faz-se relevante a análise do quantitativo populacional de cada período com o objetivo de esboçar a intensidade do aumento da mancha urbana carioca², uma vez que o aumento de população acomoda-se no território provocando sua expansão. Tal crescimento urbano e populacional tem impacto direto na questão habitacional, especialmente a das camadas menos favorecidas, problema originado pelo excesso de moradores e pobreza crescente, agravado pelos sucessivos “saltos” populacionais e falta de investimentos em infraestrutura urbana. Para este estudo são identificados na Tabela 02 três momentos de acentuado crescimento: o início do século XIX, a virada de século e meados do século XX.

TABELA 02 – Crescimento Populacional Carioca

FONTE: Tabela desenvolvida pelo autor a partir dos dados da Evolução Urbanística da cidade do Rio de Janeiro – IPP e do CENSO 2010 IBGE

O primeiro momento destacado por seu acentuado crescimento deve-se à chegada da

² O critério da densidade urbana foi desconsiderado por não se pretender uma análise precisa do tamanho da mancha urbana, mas sim sua ordem de grandeza.

Corte Portuguesa ao Brasil, que além de seus próprios membros, aumentou a demanda por postos de serviços na capital da colônia. Serviços gerados tanto pelos novos equipamentos criados e exigências de consumo da elite que se transferiu para o país, como também em consequência das ações políticas, como, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas e a criação do Reino Unido Portugal, Brasil e Algarves, entre outros. Assim, a cidade do Rio de Janeiro contou com significativo aumento populacional, principalmente de mão-de-obra escrava.

O segundo momento, virada do século XIX-XX, está relacionado aos avanços na locomoção urbana e as reformas empreendidas pelo Prefeito Pereira Passos. Um tornou mais rápido e eficiente o deslocamento na cidade, enquanto o outro investiu recursos públicos para melhorar a então capital da República. A finalidade das melhorias em infraestrutura, segundo ABREU (1986), era atrair investimentos internacionais, evidenciado na Exposição Universal do Rio de Janeiro em 1910, logo após as obras de melhorias urbanas. Tais ações resultaram na ampliação e criação de novos postos de trabalho, atraindo assim mais pessoas. Tal movimento de atração também foi potencializado pela necessidade de substituição da antiga mão de obra escrava, após a abolição da escravidão.

O terceiro período de acentuado crescimento estendeu-se por quase três décadas. Observa-se nesta fase um crescimento da população urbana brasileira tão intenso, que ultrapassou a população rural. Este processo é o resultado de um duplo movimento: o desenvolvimento da industrialização no Brasil, que demandava cada vez mais força de trabalho nas cidades; e da mecanização do campo que “otimizou” a produção rural reduzindo a demanda por trabalhadores rurais. O maior impacto deste movimento se deu nas grandes cidades, especialmente no eixo Rio-São Paulo, sobretudo nos seus territórios periféricos e de ocupações irregulares, destino do grande contingente de migrantes, dada a maior facilidade de acesso à moradia nestas áreas.

Ao compararmos tais momentos históricos, nota-se que as causas da aceleração na atração populacional para o Rio de Janeiro se relacionam aos novos postos de serviços criados, direta ou indiretamente, por determinadas ações e processos produtivos. A oferta de emprego estava inicialmente vinculada às questões políticas, como por exemplo, os novos serviços resultantes da transferência da corte ou pela necessária substituição da mão de obra escrava, e, paulatinamente, passam a também se vincular aos interesses econômicos, como investimentos públicos para atração de capitais e estímulos à industrialização, que resultam na criação de mais postos de trabalhos.

Em resumo, resultaram de ações motivadas por fatores políticos e/ou econômicos, que corroboraram a concentração populacional e, conseqüentemente, o agravamento dos conflitos sociais. Seguindo o recorte habitacional adotado, o estudo se restringe às disputas entre as classes pela localização das respectivas moradias na cidade, marcada por fatores de localização fortemente influenciados pela proximidade com os equipamentos e serviços urbanos (centro da cidade), como na época da transferência da Corte Portuguesa. Esses fatores foram amenizados pelo aprimoramento do sistema de transporte, impulsionado pela crescente mancha urbana, que possibilitou residir mais longe da área central, gerando em contrapartida, fortes diferenciações espaciais entre centro (superequipado) e periferia (carente de infraestrutura e equipamentos públicos).

Foi com o aparecimento dos bondes e dos trens da Estrada de Ferro D. Pedro II que a dinâmica de expansão urbana se modificou. A partir deste período nota-se a distribuição socioeconômica da população pelo território da cidade, a partir da capacidade aquisitiva, ao lado de um processo de desconcentração da área central que passa a

localizar os cidadãos em função da sua capacidade de pagamento dos sistemas de transporte (ABREU, 1986:48), como também em adquirir o seu “solo” ou moradia. Este fato provocou duas vertentes de crescimento opostas e em direção contrária ao centro: de um lado a população de maior renda, guiada pelos bondes para a zona sul, e, de outro, segmentos de população de modesta renda, que seguiram com os trens rumo ao subúrbio, movimento que terminou por resultar na concentração da população de menor renda no centro, em função da impossibilidade em custear seu transporte.

É nesta divisão da cidade em áreas socialmente distintas que a segregação residencial se consolida enquanto realidade, tornando-se conceito chave na análise das consequências sociais das políticas habitacionais. Isso porque sua intensidade de ocorrência é diretamente proporcional às disparidades sociais na cidade, uma vez que essa “segregação é a espacialização da estratificação da sociedade” (RIBEIRO, 2003:165).

Segundo CORRÊA (2013), a segregação residencial é o “processo espacial que se manifesta por meio de áreas sociais, relativamente homogêneas internamente e heterogêneas entre elas [...que materializam a] existência diferenciada e a reprodução dessas diferenças” (CORRÊA, 2013:56). Esta situação é evidenciada na cidade do Rio de Janeiro pela proliferação dos condomínios fechados e dos aglomerados subnormais. Conforme apresenta Nunes (2008):

“enquanto a população dos condomínios escolhe este modelo como modo de vida, sendo altamente significado pelo mercado imobiliário, no caso da favela, a cidade é que a torna condomínio [...] na favela o fechamento tem o significado de conter os ‘de dentro’ pelos ‘de fora’. No condomínio verifica-se o oposto, os ‘de fora’ é que devem ser contidos, evitando a ameaça de invasão. Em resumo, o que no condomínio é proteção e abrigo, na favela é confinamento e segregação.” (NUNES, 2008:197)

No caso de Rio de Janeiro, os aglomerados subnormais não estão concentrados somente nas periferias, como acontece na maioria das grandes cidades latino-americanas. Devido ao relevo acidentado da cidade, muitos morros foram ocupados irregularmente por favelas. Inicialmente esses locais eram pouco ocupados formalmente devido aos altos custos da obra e difícil acesso, e, posteriormente, partir de 1988 a lei nº 1331 estipulou que essas áreas seriam áreas de proteção ambiental (APA). No entanto, a distinção entre os dois extremos também se faz presente nestes morros com boa localização, principalmente na Zona Sul da cidade. De acordo com artigo publicado no Jornal O Globo em março de 2009, uma pesquisa do Instituto Pereira Passos (IPP) revela que 69,7% das áreas ocupadas acima da cota 100 são de propriedade da classe média alta e alta, enquanto os 30% restantes, ocupados por favelas, concentram 73,5% do total de moradores acima de tal cota (Jornal O Globo, 2009).

Identificada a existência da dualidade habitacional, uma das responsáveis pela fragmentação da cidade em grupos sociais de ricos (condomínios) e de populares (favelas), serão abordadas as políticas públicas voltadas à moradia, tendo como fio condutor o enfoque no habitat³ do segundo grupo.

3 POLÍTICAS HABITACIONAIS NO RIO DE JANEIRO

Antes de abordar as políticas habitacionais do século XX, faz-se necessário compreender determinadas ações urbanas pretéritas que agravaram o problema das

³ Trata-se de um novo foco para o problema a partir da não resolução de um anterior, ou seja, “a questão da habitação popular [...] deslocou-se da forma da habitação popular para se centrar agora no espaço da habitação popular” (ABREU, 1986: 55-56).

habitações populares, sobretudo no período anterior à reforma de Pereira Passos, marcado principalmente por profundos acontecimentos decorrentes da mudança do sistema político Imperial para a República, a abolição da escravidão, o auge da economia cafeeira, o desenvolvimento do sistema de transporte, entre outros.

A antiga capital da República, principal “porta de entrada” brasileira pela influência do seu porto no cenário mundial, foi impactada por essas mudanças, principalmente no que diz respeito à insalubridade das habitações de baixa renda, com grande procura em decorrência do aumento populacional. Conforme descreve ABREU: “O Estado também era responsabilizado pelas condições higiênicas dos cortiços” (ABREU, 1986:49). Ou seja, ao mesmo tempo em que o poder público criava leis que proibiam a construção de novos cortiços e as reformas dos existentes, não fazia valer tal proibição, e consequentemente, agravava as condições de insalubridade nos cortiços existentes e permitia brechas para a construção de novas edificações ilegais.⁴

Segundo Abreu (1986), é nessa época que pode ser observado, através da Reforma Passos, a “intervenção direta, maciça e abrangente do Estado” motivada a “adequar o urbano [...] às necessidades de criação, concentração e acumulação de capital”. (ABREU, 1986:52) Conforme o autor revela, tal ação pública dividiu-se em dois eixos de controle: o da circulação e o urbanístico. O primeiro, conjugava a construção do novo porto à melhoria da acessibilidade viária para agilizar a comercialização das mercadorias, enquanto o segundo buscava regular a ocupação do solo e controlar a forma de habitar. Ao derrubar as edificações do centro (em sua maioria cortiços), a política de Pereira Passos prejudicou duplamente a população de baixa renda, por meio da eliminação da sua moradia e pela redução dos serviços de traslado de mercadorias. Segundo ABREU (1986), o incentivo ao setor imobiliário neste período “beneficiou amplamente uma série de frações do capital, entre eles o financeiro, com os empréstimos para a obra; o fundiário, pela valorização do solo urbano; a construção civil, pela transformação em importante fração de acumulação de capital; e o capital como um todo, pela redução dos custos com a circulação.” (ABREU, 1986:53)

Esta reforma contribuiu para o desenvolvimento das áreas ocupadas pelas camadas da burguesia em detrimento da população de baixa renda, ao investir maciçamente na “melhoria” urbana desacompanhada de uma visão holística da cidade que identifique os possíveis problemas oriundos da ausência de assistência aos locais e habitações populares. Em outras palavras:

“Separando usos e classes sociais que estavam anteriormente próximas [... a reforma Pereira Passos] definiu precisamente os espaços de produção e os espaços de consumo da cidade, separando definitivamente os locais de trabalho dos locais de residência, agora ligados por modernos, eficientes e controláveis espaços de circulação” (ABREU, 1986: 54)

Intervenções públicas desta ordem reforçam duplamente a segregação residencial, ao redefinir os espaços urbanos e ao demolir as moradias populares insalubres e irregulares sem prever o reassentamento de seus moradores, gerando grande contingente de desabrigados. Seu impacto recai justamente na parcela popular que, para sobreviver, necessita residir próximo ao centro, e passa a ocupar principalmente as encostas dos morros. Esta modalidade de habitat popular – favela – não tardou a multiplicar-se pela cidade. Segundo SILVA, sua consolidação foi decorrente da modificação dos processos

⁴ O “Parecer da Inspeção Geral de Higiene sobre as estalagens ou cortiços”, de 1886, atribuía a proliferação das moradias populares coletivas à Câmara Municipal, pois “continuava a deixar edificar cortiços no perímetro da cidade (...) não obstante a Portaria de 5 de Dezembro de 1873, que proibia tais edificações” (Apud ABREU, 1986:49)

urbanos, tais como a expansão imobiliária, a industrialização, a crise habitacional e as novas modalidades de migrações. (SILVA, 2005:98-100)

Observa-se que os problemas anteriormente atribuídos aos cortiços, como insalubridade e maus hábitos de higiene, foram redirecionados para as favelas, muito em função da analogia atribuída pela composição social. E pior, com o aumento populacional, tais habitats cresceram pela escolha destes locais de moradia por boa parte dos migrantes atraídos pelos novos postos de trabalho (domésticas, construção civil, entre outros).

O fenômeno favela evidencia esta dualidade, ao constituir-se simultaneamente em “problema a ser resolvido” (VALLADARES, 2005:36) e “solução de moradia para a baixa renda”, (LEEDS e LEEDS, 1978). As favelas modificam conflitos entre classes economicamente opostas que, apesar dos discursos e campanhas contrários a este novo habitat popular, não chegaram a impedir seu crescimento pela cidade no início do século XX. As favelas da cidade foram enfocadas, inclusive, no Plano Agache (1930), que, apesar de não implantado, trouxe novos argumentos ao tema favela.

Conforme assinala VALLADARES (2005), Agache inovou ao apontar outras questões como o surgimento de um mercado imobiliário nas favelas, a formação de atividades econômicas e o desenvolvimento de laços sociais entre os moradores que poderia constituir-se como um fator indutor deste tipo de moradia não relacionado à pobreza. No que tange às soluções propostas, defende que a destruição das precárias moradias deve ser posterior à construção de novas habitações, para não correr o risco de repetir a situação que levou o favelado a ocupar tal local (VALLADARES, 2005:47).

Uma proposta de alojamento adequado aos favelados foi desenvolvida somente no governo Vargas, entre os anos de 1941-44, com a construção de três Parques Proletários: Gávea, Caju e Praia do Pinto. Conforme relata VALLADARES (2005), para o regime populista de Vargas era necessário considerar a população residente nas favelas para intervir em tais territórios, dada a importância do apoio popular à manutenção do seu regime. Desta forma são construídas moradias de caráter provisório com objetivos pedagógicos, de forma a educar e dar assistência aos seus habitantes, para que os mesmos melhorassem suas práticas, valorizando a figura do trabalhador (VALLADARES, 2005:61-62).

Segundo essa mesma autora, o regime de Vargas inovou ao ter uma visão positiva das camadas populares. Reduziu o estigma da escravidão pela valorização do operário, através da criação do salário mínimo e outras leis sociais. Apesar destes avanços, o regime populista restringiu sua proteção aos “operários inseridos no mercado de trabalho formal, deixando à parte uma considerável massa de homens e mulheres sem emprego assalariado” (VALLADARES, 2005:126).

Os parques proletários marcaram uma nova postura intervencionista ao considerar a população residente de territórios problemáticos da cidade, apesar do baixo número de conjuntos habitacionais implementados e ao descumprimento do compromisso de fixação por parte de alguns moradores, ao retornarem para as áreas originais. Porém, a política populista de Vargas decorre em duas consequências de destaque para esse estudo: o aumento da segregação residencial e a organização política dos favelados. A primeira é gerada pela fragmentação da camada popular, resultante da diferenciação entre trabalhadores assalariados e desempregados, enquanto a segunda, dada pelo contato entre favelados e o Estado, desencadeou um “processo embrionário de organização dos moradores das favelas [...] despertados pela intervenção do poder público ante a ameaça de perderem suas casas e suas redes sociais pelo deslocamento forçado” (BURGOS, 1998:28-29).

Como resposta a este movimento organizativo é criada, pela Arquidiocese e Prefeitura do Rio de Janeiro, a Fundação Leão XIII (1946), a qual passou a atuar nas favelas em direção contrária à política de remoção (BURGOS, 1998:29). Segundo esse autor, duas perspectivas – remoção e urbanização – coexistem até pouco depois do golpe militar de 1964, quando a política de erradicação das favelas é proposta, sendo iniciado “com recursos do BNH, [...] um programa maciço de construção de conjuntos habitacionais, a serem ocupados por moradores de favelas” (BURGOS, 1998:36).

Ocorre que tais práticas não resolveram o problema habitacional na medida em que fortaleceram a segregação residencial, tanto pela nova forma da moradia popular - o conjunto habitacional - como pela sua localização: distante do centro. O deslocamento populacional gerou novos conflitos, como por exemplo, o aumento das distâncias a serem percorridos por trabalhadores moradores das áreas periféricas e empregados no centro. Muitas insatisfações e a crise econômica enfrentada pelo país nas décadas de 80 e 90 contribuíram para o crescimento da inadimplência de pagamento das moradias perante o BNH, que por sua vez passou a investir em financiamentos para as classes média e alta, fato que esvaziou a política de remoção (BURGOS, 1998:38).

Outro aspecto que enfraqueceu as remoções na década de 1970 foi o isolamento do governo da ditadura, afastado dos anseios populares e que ganha novas adesões no período. Como o exemplo do Promotor, do governo federal, na tentativa de oferecer à população um programa mais próximo às expectativas, cujas ações nas favelas passaram a ser de urbanização, redirecionando a discussão para “como integrar as favelas à cidade” (BURGOS, 1998:40). Estas duas ações públicas - abandono da classe de baixa renda pela política habitacional do BNH e programa de urbanização de favelas – geraram um momento de abandono da política de remoção e transferência da população para Conjuntos Habitacionais, assim como colaboraram para a prática do clientelismo. Porém, ao coincidir com o período onde a população urbana brasileira ultrapassou a rural, consistiu em momento marcado principalmente pelo “crescimento das favelas, dos loteamentos periféricos sem qualquer infraestrutura [...], conferindo ao fenômeno da pobreza urbana uma amplitude sem precedentes” (VALLADARES, 2005:127).

Aumento da pobreza urbana que reforça ainda mais a segregação residencial, pois aumenta a disparidade entre os habitats das classes sociais, ao omitir direitos aos mais pobres, e não conseguir urbanizar as favelas no mesmo ritmo em que elas surgem, fragmenta-se cada vez mais as áreas sociais das classes de baixa renda. Apesar deste aumento segregacionista, a redemocratização é um momento de vitória para os movimentos sociais, dado o reconhecimento da favela com um território da cidade e a aprovação da função social da propriedade na Constituição Federal de 1988. Esta representou importante conquista para a moradia popular, que após décadas de disputas pela permanência na cidade, passa a estar respaldada na legislação federal e, em alguns casos, recebe intervenções urbanísticas mais consistentes, como os programas Favela-Bairro, na década de 1990, e, mais recentemente, o Morar Carioca. Outra “conquista” foi a retomada da construção de moradias para as classes sociais de menor renda, sem programa habitacional específico desde a extinção do BNH, através do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

O avanço é também acompanhado pela dualidade das políticas habitacionais, que por um lado ampliam os mecanismos de expulsão da população mais pobre para as regiões mais distantes e de menor interesse, implicando, por outro lado, na valorização das habitações centrais e, como consequência, o reforço do distanciamento social pelo elevado custo de localização dos mais pobres. A exceção deste distanciamento são as favelas situadas nas regiões valorizadas, cujos limites com o tecido formal são ainda

facilmente identificados. Habitats populares, que vêm sendo objeto de urbanizações, como o Favela-Bairro e o Morar Carioca, pela forma que estes têm sido conduzidos, resultam na gentrificação popular rumo à franja urbana. Tendência também seguida pelo MCMV, cuja maioria dos empreendimentos populares (0 a 3 salários mínimos), na cidade em estudo, localizam-se distantes do centro, onde o custo do solo urbano é menos oneroso e as possibilidades de lucro, por parte da construtora, maiores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez urbanizada por uma ação pública, como o Morar Carioca, o custo de vida na favela aumenta, seja em função das novas taxas pelos serviços urbanos implantados ou em decorrência da própria qualificação do ambiente construído. Esta tendência assume proporções desastrosas ao expulsar os moradores mais pobres, empurrando-os para outra região da cidade, provavelmente em outro aglomerado subnormal. Sem entrar no mérito do critério para a escolha das favelas a serem urbanizadas prioritariamente, essa tendência à gentrificação agrava a segregação residencial contra as camadas sociais de menor renda, propiciando a formação de regiões com a presença cada vez menor de pobres sem necessariamente expulsá-los explicita e diretamente.

Deslocamento físico de moradias populares presente na maior parte das políticas habitacionais cariocas, as quais dificultam a efetivação da engenharia urbana adequada, não apenas pelo crescimento da sua área de atuação para as periferias (ampliando a demanda por redes de saneamento, transporte, equipamentos, entre outros), mas também por implicarem em um “grau devastador de degradação ambiental provocado por loteamentos ilegais e ocupações sobre áreas protegidas e solos frágeis” (ABIKO, 2011:23). Carente de um olhar sistêmico sobre a cidade, a indução da segregação residencial pelas “políticas municipais [que] reservam as áreas mais centrais e com acesso à melhor infraestrutura às classes média e alta” (ABIKO, 2011:21), ignoram as graves consequências resultantes para toda a cidade. A elite social privilegiada que deseja manter sua moradia valorizada, comporta-se conforme expõe Harvey:

“O caráter fixo e imóvel do ambiente construído acarreta a produção e o uso de mercadorias sob condições de competição monopolista espacial, com fortes efeitos de “vizinhança” ou de “externalidades”. Muitas das disputas que ocorrem referem-se a externalidades (o valor de uma residência é determinado em parte pelas condições das que a rodeiam) e cada proprietário está, portanto, muito interessado em assegurar que a vizinhança em conjunto seja bem conservada.” (HARVEY, 1982:9)

A partir da comparação entre as políticas públicas habitacionais, observa-se a defesa pelo valor da moradia das camadas sociais privilegiadas através da evolução da segregação residencial, sobretudo na localização e transferência das habitações populares para as periferias. Localização justificada pelo baixo potencial de lucro dos empreendimentos destinados às classes médias e altas, afastando os incorporadores e construtores, dadas as carências no sistema de saneamento, as longas distâncias para o deslocamento diário para o trabalho, entre outros fatores que desagregam valor à venda da mercadoria habitacional. Localização transformada em atraente pelo programa MCMV, que ao realizar, através da Caixa Econômica Federal, a compra de todos os imóveis produzidos em empreendimentos oferecidos, transformou a construção habitacional para classe baixa nestas localidades em excelente negócio, pelo baixo custo do solo urbano e a garantia de venda.

Verifica-se que a maioria das políticas habitacionais são promotoras - mesmo que a Constituição Federal preconiza o contrário - do aumento das disparidades sociais e da continuidade de práticas de existência da população de menor renda, que em sua

maioria são prejudiciais ao meio ambiente e, conseqüentemente, à sociedade, que se manifestam na ausência de tratamento do esgoto sanitário, a poluição dos corpos hídricos, a impermeabilização do solo resultando em enchentes, descarte inadequado dos resíduos sólidos, maior vulnerabilidade a doenças como a tuberculose dada as condições insalubres das moradias, entre outros fatores que dificultam o estabelecimento e manutenção dos serviços de engenharia urbana. Outras graves conseqüências dessas transferências populacionais - que não se restringem ao saneamento básico - dizem respeito a diversos aspectos, desde a maior disputa pelos equipamentos urbanos periféricos, como escolas, creches e hospitais, até a intensificação dos congestionamentos dos sistemas de transporte.

Dados os impactos prejudiciais à engenharia urbana carioca, essa crescente dualidade entre o problema a ser resolvido e a ação das políticas habitacionais tem na segregação residencial o mecanismo que, ao mesmo tempo, fragmenta a cidade em áreas sociais destinadas a distintas classes, direciona as camadas populares às periferias. Tal realidade intensifica os conflitos urbanos, uma vez que as ações públicas, financiadas por todos, terminam por privilegiar regiões onde residem as classes hegemônicas.

REFERÊNCIAS

ABREU, M. A. Da habitação ao habitat: A questão da habitação popular no Rio de Janeiro e sua evolução. In: **Revista do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, nº2, p.47-58, 1986.

BURGOS, M. Dos Parques Proletários ao Favela- Bairro – as políticas públicas nas favelas do Rio de Janeiro. In: ZALUAR, A., ALVITO, M. **Um século de Favela**. Rio de Janeiro, Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999.

CORRÊA, R. L. Segregação Residencial: Classes Sociais e Espaço Urbano. In: VASCONCELOS, P.A., CORRÊA, R. L., PINTAUDI, S.M. (orgs). **A Cidade Contemporânea – Segregação Espacial**. São Paulo, Editora Contexto, 2013.

HARVEY, D. **O trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente construído nas sociedades capitalistas avançadas**. Espaço & Debates n.6, p.6-35, Jun/Set 1982.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2010**, Aglomerados Subnormais primeiros resultados. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

Jornal O Globo. Artigo **O morro não é só dos pobres**. Alfredo Sirkis, Março de 2009.

LEEDS, Anthony & LEEDS, Elizabeth. Favelas e comunidade política: a continuidade da estrutura de controle social. In: **A sociologia do Brasil urbano**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO, INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS. **Evolução Urbanística da Cidade do Rio de Janeiro**. Publicação IPP, 2008.

NUNES, M.J. Sobre favelas e condomínios. In: LUCARELLI, F.; DUARTE, C.F.; SCIARETTA, M. (orgs). **Favela & Cidade**. Gianini Editore, Napoli, p.179-199, 2008.

RIBEIRO, L. C. Q. . Segregação Residencial e Políticas Públicas: análise do espaço da cidade na gestão do território. In: NETO, E. R., BÓGUS, C. M. (Org.). **Saúde nos aglomerados urbanos: uma visão integrada**. Série Técnica Projeto de Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde. Brasília/DF: OPAS/OMS, v. 3, p. 155-180, 2003.

ROMANELLI, C., ABIKO, A. K. **Processo de Metropolização no Brasil**. Texto Técnico da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Construção Civil, TT/PCC/28. São Paulo: EPUSP, p.34, 2011.

VALLADARES, L. P. **A invenção da favela – Do mito de origem a favela.com**. Rio de Janeiro. Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2005.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

GERENCIAMENTO DE RISCOS: QUAL É O PAPEL DO PLANEJAMENTO URBANO?

POHLMANN, Patricia (1); PICCININI, Livia S. (2); DA SILVA FILHO, Luiz Carlos P. (3)

(1) ufrgs, (51) 9582 7062, e-mail: patricia.arquitetura@gmail.com (2) ufrgs, e-mail: livia.piccinini@ufrgs.br (3) ufrgs, e-mail: lcarlos66@gmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise crítica sobre a integração entre a gestão de riscos e o planejamento urbano e regional. No Brasil, o crescimento urbano gera diversos impactos sobre o meio ambiente e, em decorrência disto, comunidades e sistemas urbanos são afetados por desastres naturais e consequências diversas, com intensidade e frequência cada vez maiores. Paralelamente, o aumento das desigualdades socioespaciais tem resultado na formação de áreas e comunidades vulneráveis (favelas, ocupações, irregularidade, precariedade), que são as mais afetadas pelo agravamento das mudanças climáticas e onde as populações convivem com diferentes situações de risco, tais como deslizamentos e inundações. A pesquisa discute as origens e a integração das atuais estruturas institucionais que abordam as questões de risco, relacionando sua gestão ao planejamento municipal integrado e apontando uma tomada de posição favorável à Lei nº 12.608, objeto de estudo e crítica. O enfoque adotado considera que a dificuldade de integração entre estes campos é devida à adoção do planejamento setorial que, a partir da década de 1970, passou a trabalhar, separadamente, as questões urbanas e regionais que são interligadas e deveriam ser entendidas e tratadas desta maneira. O presente artigo chama a atenção para a necessidade de considerar as questões e situações de risco como objeto e objetivo do planejamento urbano e regional. A metodologia adotada, através de um resgate histórico, relaciona os campos e conceitua as questões comuns, inserindo a gestão de riscos no processo de planejamento integrado. As conclusões pretendem gerar diretrizes que auxiliem na análise, prevenção e gerenciamento de risco que possam vir a subsidiar ações de políticas públicas que visem cidades saudáveis.

Palavras-chave: planejamento integrado, gestão de riscos, prevenção.

ABSTRACT

This paper presents a critical analysis on the integration of risk management and urban and regional planning. In Brazil, urban growth generates different impacts on the environment, and as a result, communities and urban systems are affected by natural disasters and various consequences, with increasing intensity and frequency. In parallel, the increase in socio-spatial inequalities has resulted in the formation of vulnerable areas and communities (slums, occupations, irregularity, instability), which are the most affected by the worsening of climate change and in places where people live with many risky situations such as landslides and floods. The research discusses the origins and integration of current institutional structures that address issues of risk management, relating its management to the integrated municipal planning and pointing towards a decision-making favorable to the Law number 12.608, subject of study and criticism. The adopted approach considers that the difficulty of integration between these fields is due to the adoption of sectorial planning which from the 70's on started to work separately the issues of urban and regional planning. These areas of study are interconnected and should be understood and treated as an integrated whole. The article draws attention to these issues and stresses the need to take risk analysis and management as object and purpose of urban and regional planning. The methodology adopted through a historical perspective, conceptualizes common issues, entering risk analysis and management in the integrated planning process. The conclusions aim to generate guidelines

to assist in risk analysis, prevention and management, which may subsidize public policies aimed at healthy cities.

Keywords: *integrated urban and regional planning, risk management, natural disaster prevention.*

1 O CONTEXTO DA GESTÃO DE RISCOS E A RELAÇÃO COM O PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

Este artigo surgiu a partir da experiência adquirida em um Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres – CEPED/UFRGS (GRID, 2013), com foco nos desastres¹ que mais afetam a região sul do Brasil: inundações e deslizamentos. Através de discussões e cursos de capacitação que tomam como foco a gestão de riscos e desastres, abordam-se de maneira empírica os problemas do processo de urbanização e seu agravamento. O que se mostrou mais premente nesse processo foi a necessidade de prevenção, educação ambiental e regramento sobre uso e ocupação do solo, associados ao conhecimento sobre as condições físicas do ambiente e traduzidos na Lei nº 12.608/2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, orientando as ações públicas e privadas, e, dentre outras determinações, incentiva o planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e desastres e determina a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de desastres. A interpretação da norma legal mostra a orientação incisiva da obrigatoriedade da associação entre o trabalho do planejamento urbano e regional às ações relacionadas à gestão de riscos, contemplando as demandas ambientais. A partir destas considerações, o presente trabalho aponta o conceito de risco e debate este conceito relacionado a inundações e deslizamentos; identifica autores e suas visões sobre o tema; questiona a integração entre os agentes que atuam em situações de desastre e apresenta a legislação. As conclusões situam a importância da ação cooperativa entre os campos do planejamento urbano e o gerenciamento de risco, já apontada na legislação, na construção de cidades resilientes e saudáveis.

1.1 RISCO – HISTÓRICO DO RISCO COMO OBJETO DE ESTUDO

O conceito de risco é bastante recente. Os riscos e as condições que os produzem passaram a ser considerados, a partir das transformações decorrentes da Revolução Industrial, no século XIX (FURTADO, 2012). Naquela época, foram criadas normas disciplinares e técnicas para conter a ocorrência de acidentes e garantir o controle de riscos, assim como controlar questões sanitárias que provocavam pestes e epidemias devido às más condições das moradias proletárias urbanas. Atualmente, os discursos sobre riscos incluem, além da interpretação ampla da vida na sociedade de risco, os aspectos técnicos, sociais, culturais e o entendimento diretamente relacionado com a construção da memória social e da forma como a sociedade percebe o que é risco: a percepção de riscos.

Diversos autores passaram a abordar o conceito a partir da década de 1990, como o conceito utilizado pelo WorldRiskIndex (2004) e baseado em pesquisas sobre riscos e desastres naturais, onde a vulnerabilidade engloba as condições determinadas por

¹ Desastres: resultados de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais (BRASIL, 2010).

fatores físicos, sociais econômicos e ambientais, ou processos que são refletidos na suscetibilidade², na capacidade de enfrentamento e na adaptação:

Risco é o produto das interações entre perigos naturais ou induzidos pelo homem e as condições vulneráveis, incluindo a probabilidade de ocorrência de fenômenos de risco. (UNISDR, 2004, Birkmann 2006; Cardona, 2003)

A adaptação se refere principalmente às estratégias de mudanças da sociedade no longo prazo e a condição de enfrentamento se refere à resposta imediata aos problemas gerados por processos naturais (UNISDR, 2004).

Desta forma, o risco e a percepção de riscos são resultados de construções sociais, tendo uma dimensão física, subjetiva e multidimensional (FURTADO, 2012). Os dois termos configuram conceitos sobre como cada comunidade constrói sua percepção coletiva a respeito de determinado fenômeno, resultado do grau de resiliência³ às situações de risco a que está exposta. Esta percepção coletiva de risco vem amadurecendo ao longo da sociedade industrial, tomando a denominação de “desastres” na Segunda Guerra Mundial, quando foram realizadas as primeiras ações, estruturas e estratégias de proteção e segurança dirigidas à população. Após os efeitos dos bombardeios sofridos pelas principais cidades e centros industriais ingleses, entre 1940 e 1941, a preocupação com a segurança da população levou a Inglaterra a criar a Civil Defense (BRASIL, [201-]), com o objetivo de garantir segurança e justiça à população.

No Brasil, órgão semelhante, o Serviço de Defesa Civil Passiva Antiaérea foi criado em 1942, após o afundamento de navio militar brasileiro por submarino alemão, no litoral da Bahia. O Serviço de Defesa Civil, que tinha como objetivo o ensino da defesa passiva, nas escolas do país, foi extinto em 1946. Em 1966, em função de fortes chuvas na região Sudeste, que provocaram enchentes no então Estado da Guanabara (RJ) e deslizamentos na Serra das Araras (SP), foi criada a Defesa Civil no Estado da Guanabara. Em 1967, ainda em consequência destes eventos, foi criado o Ministério do Interior com a competência de assistir populações atingidas por calamidades públicas⁴.

Desde a criação dos órgãos de Defesa Civil, as ações no Brasil, foram desenvolvidas para atuar na assistência a situações de emergência⁵ e/ou calamidade pública, ou seja, após o desastre ocorrido. Apenas em 1988, surge a proposta de pensar a Defesa Civil⁶ como instituição para redução de riscos de desastres, a partir da organização do Sistema Nacional de Defesa Civil, com o Decreto nº 97.274 de 16 de dezembro de 1988⁷. Este conceito, de reduzir os riscos de desastres, é reforçado com a aprovação da Resolução

² Suscetibilidade: se refere às condições de comunidades expostas ou elementos expostos (infraestruturas, ecossistemas, etc) que se tornam mais propensos a experimentar danos e ser afetados negativamente por um desastre natural ou pelas mudanças climáticas (UNISDR, 2004).

³ Resiliência: significa a habilidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a riscos de resistir, absorver, acomodar-se, e reconstruir-se diante dos efeitos de um desastre em tempo e modo adequados, incluindo a preservação e restauração de suas estruturas e funções essenciais (UNISDR, 2009).

⁴ Estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido (Brasil, 2010).

⁵ Situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido (Brasil, 2010).

⁶ Defesa Civil: conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social (Brasil, 2010).

⁷ Revogado em 1993 pelo Decreto nº 895 de 2005 que foi revogado novamente em 2010 pelo Decreto nº 7.257 de 2010.

44/236 na Assembleia Geral da ONU, estabelecendo o ano de 1990, como início da Década Internacional para Redução dos Desastres Naturais⁸ (DIRDN). A partir da década de 1990, o pensamento internacional evoluiu e, em 2002, é criada pelas Nações Unidas, a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (ISDR), com o objetivo de promover “a emergência de uma cultura de prevenção baseada na redução das vulnerabilidades”, através da estruturação de Plataformas Nacionais interligadas globalmente por rede (RODRIGUES, 2010).

Após o estabelecimento da DIRDN, foi elaborado um plano nacional de redução de desastres para a década de 1990, conhecido como Política Nacional de Defesa Civil que passou a reestruturar órgãos federais (criação da SEDEC⁹), organizar manuais de planejamento em Defesa Civil, capacitar técnicos em desastres e estruturar bancos de dados com classificação dos desastres específicos da realidade brasileira (BRASIL, [201-]). Estas e outras ações e acontecimentos (Figura 1), culminaram com a Lei Federal nº 12.608 de 2012 que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), envolvendo ações de quatro Ministérios¹⁰, o que representa, além da importância da integração de políticas multisetoriais, uma revisão das principais legislações urbanísticas nacionais, resultando em alterações que passam a considerar o risco no planejamento das cidades.

Figura 1 – Histórico dos principais acontecimentos relacionados à Gestão de Riscos

Fonte: Elaborado pela autora para GRID (2013)

2 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS NO PLANEJAMENTO URBANO: INTEGRAÇÃO E OBJETIVOS

A gestão de riscos está relacionada à busca de soluções e resultados positivos para a qualidade de vida das populações urbanas e à diminuição dos transtornos e danos materiais e humanos, causados aos moradores das cidades. Estes danos e transtornos são agravados pelas mudanças climáticas, que estão sendo intensificadas pelas intervenções no ambiente natural, em um círculo vicioso que precisa ser rompido. Tomando o conceito de desenvolvimento sustentável, definido pela Commission on Environmental and Development (WCED), como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do

⁸ Década Internacional para Redução dos Desastres Naturais (DIRDN): o objetivo central da campanha era a redução de perdas de vidas, danos e transtornos socioeconômicos, provocados por desastres naturais principalmente nos países em desenvolvimento (BRASIL, [201-]).

⁹ SEDEC: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

¹⁰ Ministério das Cidades, Ministério de Integração Nacional, Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério de Minas e Energia.

presente sem comprometer a capacidade do futuro para atender a sua própria necessidade” e incorporando a proposta de Lyle (1994) de considerar parâmetros de comportamento do meio ambiente nos projetos do ambiente construído, ampliando a discussão sobre a necessidade de mudanças de comportamento na interação entre o ambiente natural e o homem, e ainda, incorporando a ideia de projetos regenerativos na construção do ambiente construído, identifica-se a necessidade de previsão das alterações no ambiente natural devidas à ocupação urbana. Por um lado, pouco tem avançado, o planejamento urbano, no trato da problemática do risco e, por outro lado, identifica-se a falta de conhecimento específico, sobre os aspectos da urbanização, aos que trabalham com a “gestão de riscos”. Temos aqui uma separação dos conhecimentos e abordagens, que precisam estar interligados, re-instituindo o planejamento de longo prazo e que incorpore as necessidades referentes à gestão do risco em sua agenda. A Figura 2 representa a multissetorialidade da gestão de riscos e sua articulação com os diversos setores que devem estar integrados nesta discussão.

Figura 2 – Multissetorialidade da gestão de riscos

Fonte: GRID (2013)

Compreende-se, assim, a importância do planejamento urbano e regional (PUR) nesta discussão, pois um dos quatro pilares que estruturam a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil é a prevenção de desastres, e prever e prevenir é um dos papéis designados e assumidos pelo planejamento urbano e regional. Por isso, além de buscar identificar qual o papel do planejamento urbano e regional na gestão de riscos, o objetivo deste artigo é verificar onde, dentro das atuais estruturas que abordam a gestão de risco, o planejamento urbano está localizado. Tradicionalmente, o papel que o PUR tem exercido é o de planejar e integrar as ações entre os diversos setores (infraestrutura, habitação, meio ambiente, saneamento, etc.) assim como o de orientar o desenvolvimento sócio-espacial. O planejamento setorial, iniciado na década de 70, está associado aos atuais órgãos estaduais de Defesa Civil, que igualmente trabalham de forma setorial. Assim, para demonstrar a importância da introdução do termo “integrado” como conceito-guia da discussão, principalmente ao insistir na urgência de ações integradas do planejamento na proteção dos ambientes e das populações, é essencial demonstrar a influência que um campo disciplinar exerce sobre o outro, assim como, a recente tentativa, traduzida pela Lei nº 12.608/2012, de retomar a integração entre os diferentes setores e campos.

3 A CONTRIBUIÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO PARA A GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos é uma área de conhecimento recente e tem realizado consideráveis esforços para atuar entre os setores que decidem as ações sobre os territórios urbanos e regionais e exercem influência no ambiente construído. Estes esforços foram consolidados na Lei nº 12.608/2012 que aponta a necessidade da integração entre as

políticas de ordenamento territorial com as políticas de gestão de riscos. A lei representa a busca por transformações e mudanças nos procedimentos, projetos e ações que, desde a década de 1970, vinham ocorrendo separadamente tanto nas ações de prevenção de risco, quanto nas propostas do planejamento urbano e regional. Em 2003, com o Ministério das Cidades, tentativas de integração entre políticas públicas urbanas passam a ser retomadas, considerando o uso e a ocupação do solo. Especificamente sobre a prevenção de riscos, foi criado em 2003 o Programa Urbano de Prevenção e Erradicação de Riscos, que instituiu, pela primeira vez, o assessoramento aos municípios para o planejamento da redução de casos de escorregamentos em encostas, erosão e enxurradas (BRASIL, [201-]). Este movimento trouxe o apoio técnico-financeiro do Governo Federal aos municípios que apresentam áreas de risco, promovendo capacitação técnica e disponibilizando conhecimento em gerenciamento de riscos, tanto em âmbito local como através da articulação entre as três esferas do governo. Além deste programa, está em desenvolvimento o Plano Nacional de Prevenção a Desastres Naturais 2012-2014, que contempla o mapeamento de riscos a inundações e deslizamentos nos municípios que apresentam maiores riscos relacionados a estes fenômenos (BRASIL, 2011). O mapeamento de riscos compõe o diagnóstico da área afetada e significa o primeiro conjunto de estudos para a análise da situação atual, tornando-se importante ferramenta para o planejamento, tanto das ações sobre risco como para o planejamento urbano e regional.

Estas determinações legais demonstram o incentivo ao desenvolvimento do conhecimento sobre a percepção de riscos, uma constatação do amadurecimento da sociedade brasileira, que passa a incluir as questões de risco como prioridade na agenda do país. A percepção de riscos vem sendo despertada pela ocorrência de grandes e frequentes acidentes, incluídos como problemas da “crise urbana” e que permearam as primeiras discussões e demandas pela Reforma Urbana¹¹.

Até o final da década de 1980 as ações realizadas para o atendimento do risco eram desenvolvidas em âmbito local e basicamente relacionadas à resposta ao desastre e à mitigação dos danos. Estas ações estavam concentradas na Defesa Civil e realizadas via obras de engenharia civil, não havendo planejamento de cenários futuros para evitar possíveis desastres. Com a Constituição Federal de 1988, que cria um capítulo sobre política urbana, o reordenamento da gestão de risco nos níveis estaduais e municipais foram sendo desenvolvidos e, paralelamente, foram surgindo importantes contribuições do meio técnico-científico para o melhor entendimento do ambiente físico e das interferências antrópicas, e a revisão e elaboração de nova legislação e disposições urbanísticas vem se consolidando.

Uma das contribuições pioneiras do meio técnico-científico para o aumento da percepção de riscos, é o Plano Integrado de Engenharia Ambiental, na cidade mineira de Juiz de Fora, MG (MATTES et al., 1986) assim como o Mapeamento de Riscos das Favelas em São Paulo (CERRI & CARVALHO, 1990), além de trabalhos posteriores que, desde 1990 apontam a importância da percepção de risco na análise ambiental. Na Década Internacional para Redução de Desastres Naturais-1990 (DIRDN), diversos simpósios e seminários aconteceram envolvendo a temática de riscos relacionados à geologia ou à engenharia. Sob o enfoque urbano, a Eco-92 pode ser citada como um dos principais acontecimentos relacionados à questão urbana, onde a Conferência sobre

¹¹ Em 1963 foi realizado o Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU) no Hotel Quitandinha no Rio de Janeiro. O SHRU foi promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e gerou várias propostas para a nova política habitacional e urbana que foram retomadas após a ditadura militar na redemocratização a partir do processo Constituinte de 1988 (VITRUVIUS, 2010).

Defesa Civil tratou da relação entre as grandes cidades e a redução de riscos. A Eco-92 foi importante na temática urbana, pois resultou na Agenda 21 cujo objetivo é, no nível dos assentamentos humanos (Capítulo 7), o Desenvolvimento Sustentável das Cidades (BRASIL, 1995). Estas contribuições iniciais relacionadas a riscos, surgem como movimentos educativos em relação à ocupação sustentável do ambiente natural, das cidades e em relação à percepção de riscos. Nesse contexto, o papel do planejamento urbano como integrador desses diversos âmbitos (territorial, habitacional, social, econômico, etc.) é manifesta, o que tende a ampliar os debates sobre os problemas urbanos e incorporar as questões de risco nos planos urbanísticos, com o objetivo de garantir a sustentabilidade ambiental.

O Estatuto da Cidade, também de forma educativa, reafirma a garantia do direito a cidades sustentáveis e a necessidade de consideração dos efeitos negativos causados ao meio ambiente pelo crescimento urbano. É importante retomar o histórico do Ministério das Cidades na temática de riscos com o Programa Urbano de Prevenção e Erradicação de Riscos que apoia, através de capacitação, os municípios brasileiros na elaboração de Planos de Redução de Riscos. Este programa busca definir prioridades e estratégias, particulares para cada região e município, para evitar a ocorrência de mortes durante os períodos chuvosos mais intensos, beneficiando as pessoas que moram em favelas localizadas em encostas, em loteamentos irregulares e outras ocupações precárias com ações de prevenção. Essas ações, embora focadas especificamente nas áreas de risco, resultam positivas para as cidades de maneira ampla. O Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos e Prevenção de Riscos (Mecidades) executa, além dos programas de regularização fundiária (Ação 8866) no Programa 2040-Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, o Planejamento e Monitoramento da Ocupação Urbana em áreas suscetíveis a inundações e deslizamentos (Ação 20NN) e o Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de Contenção de Encostas (Ação 8865) (BRASIL, 2013).

Após este breve resgate histórico da construção de legislação e de ações sobre a gestão de riscos e sua relação com planejamento urbano, é necessário retomar as atribuições da Defesa Civil assim como descrever o desenvolvimento das principais discussões a respeito dos riscos, nestas instituições, neste momento.

4 A DEFESA CIVIL E OS RISCOS

Como já mencionado anteriormente a Defesa Civil tem suas origens ligadas ao conhecimento militar e à defesa da população civil, não tendo tradicionalmente, como um de seus instrumentos, o planejamento de ações e o mapeamento de riscos. Este campo sofre outra limitação que é a inexistência de funções e cargos efetivos, na administração pública, que tratem da Defesa Civil, o que gera as situações nas quais os técnicos envolvidos com trabalhos sobre riscos, geralmente acumulam funções ao prestar apoio aos órgãos de Defesa Civil. Na maioria dos municípios brasileiros, os órgãos responsáveis pela Defesa Civil são as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDEC). Tais organismos são compostos por membros da administração pública que atuam nas diversas secretarias municipais e apresentam grande transversalidade, pois as ações realizadas podem ser entendidas como uma ponte de ligação entre os diferentes setores de uma municipalidade. Na maioria dos casos esta ligação é realizada através do contato direto entre os técnicos, carecendo de uma burocracia responsável pelo desenvolvimento de procedimentos padronizados na execução de ações. O problema que deve ser evidenciado aqui é a necessidade de formação técnica, elaboração de conhecimento e de respaldo político-administrativo para os profissionais envolvidos para que as políticas públicas, assim como as ações de

gestão de riscos, possam ter continuidade e eficiência e os profissionais sejam incentivados a atuar e a pesquisar nesse campo com efetivo apoio institucional e reconhecimento por parte das comunidades.

Um dos locais de maior representatividade para a discussão dos temas relacionados à gestão de riscos e para o planejamento das ações entre os técnicos da Defesa Civil e a comunidade científica tem sido as Conferências de Defesa Civil. A 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária ocorreu em 2009, apresentando como principais avanços a capacitação dos técnicos da defesa Civil; a criação de Centros de Pesquisa; o Mapeamento das Áreas de Riscos; a realização de simulados de preparação para desastres; o Programa Redução de Riscos nas Escolas Brasileiras; a criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD); a transferência de recursos de socorro e assistência (Cartão de Pagamento de Defesa Civil), além de outras propostas que culminaram com a criação da Lei nº 12.608/2012 (BRASIL, [201-]. Instituinto a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) a lei promove a integração entre as políticas de ordenamento territorial com as políticas de gestão de riscos e, como novo marco legal, afirma a necessidade de resgatar o planejamento integrado no enfrentamento real dos problemas urbanos, onde as questões de risco tem participação significativa.

A PNPDEC aborda temas que envolvem desde o desenvolvimento ambiental até a habitação, incidindo nas principais legislações urbanas e de moradia do país, pois está relacionada à política urbana e habitacional. Desta forma, esta lei altera o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/1979), refletindo basicamente a incorporação de ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal, afirmando a competência dos municípios na fiscalização das áreas de risco de desastres e de vedar novas ocupações nessas áreas (BRASIL, 2012). A lei, portanto, devesse resultar na adequação dos Planos Diretores para atender a estas exigências legais. A PNPDEC abrange também ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil, devendo integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012), o que mostra a necessidade da integração entre as políticas de ordenamento territorial com as políticas de gestão de riscos.

Para reforçar a argumentação a respeito da importância do planejamento integrado, comparecem, aqui, conceitos de planejamento e também de planejamento integrado. Conforme descrito por Ferrari (1991):

Planejamento é um método de aplicação, contínuo e permanente, destinado a resolver, racionalmente, os problemas que afetam uma sociedade situada em determinado espaço, em determinada época, através de uma previsão ordenada capaz de antecipar suas ulteriores consequências.

Tal colocação, com foco da prevenção de desastres volta-se a evitar danos futuros às populações e sistemas urbanos. O conceito de planejamento integrado permite, então, visualizar uma possibilidade metodológica que abrange as problematizações elencadas pela gestão de risco e que estão diretamente relacionadas com as vulnerabilidades encontradas nas comunidades. O planejamento integrado, segundo Ferrari (1991), deve ser tanto horizontal, envolvendo os aspectos econômicos, sociais, físico-territoriais e institucionais da realidade a ser planejada; como vertical, obedecendo às metas e

diretrizes dos planos da região envolvida, do Estado e da União. Quando o planejamento é realizado observando-se esses dois sentidos de integração, diz-se que é integrado (FERRARI, 1991). Essa conceituação de planejamento, desenvolvida nos anos 70, contempla uma demanda atual de re-integração das ações do planejamento e é aqui resgatado pois serve aos objetivos do debate aqui colocado: a integração entre o planejamento urbano e regional e a gestão de risco.

Verifica-se que a Lei nº 12.608/2012 promove os dois sentidos necessários para essa integração. Em um sentido horizontal, a necessidade de mapeamento de riscos nos municípios incluídos no cadastro nacional de municípios¹² com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Em sentido vertical com a estruturação das entidades municipais, estaduais e federal visando a integração das informações e dos conhecimentos relacionados a riscos. Esta integração vem sendo desenvolvida pelo CEPED/UFRGS, e uma de suas formas metodológicas é o mapeamento de vulnerabilidade, que contempla, dentre outros, os aspectos econômicos, sociais, físico-territoriais e institucionais, na análise. Estes procedimentos são propostos para serem aplicados aos municípios cadastrados e as perspectivas são de que outras metodologias sejam desenvolvidas para o mapeamento de riscos, contemplando, além da vulnerabilidade da área, a suscetibilidade ao perigo.

5 CONCLUSÃO E POSSIBILIDADES FUTURAS DA PESQUISA

O aumento da percepção de riscos da comunidade de pesquisadores brasileira intensificou as ações do Governo Federal em relação às políticas de gestão de riscos e de ordenamento territorial. Esta percepção, que vem sendo aperfeiçoada, juntamente com a necessidade de melhores critérios para a decisão sobre ocupação de áreas urbanas trazidos, à luz da lei nº 12.608/2012, são importantes ganhos, principalmente para quem é afetado pelos desastres naturais. Estes ganhos, em consequência, são revertidos em melhor qualidade de vida para a população e mais saúde das cidades, além de aumentar o desempenho econômico para os investimentos públicos.

No entanto, é necessário um ainda maior aperfeiçoamento e união de esforços para materializar os objetivos estipulados na Lei. Será necessário desenvolver o conhecimento e a atuação integrada em ambas as áreas, planejamento urbano e gestão de riscos, que até o momento vem demonstrando dificuldade na atuação cooperativa. Além disso, a carência de pesquisas e literatura especializada, relacionadas à gestão de riscos em integração ao planejamento, requer a assistência da pesquisa empírica com o objetivo de garantir a segurança na produção de políticas públicas informadas e embasadas na realidade do país.

Assim, a caracterização de áreas suscetíveis a desastres e o constante registro de ocorrências que contem a história do local, evitando decisões equivocadas, é um impositivo, sobretudo dadas as condições climáticas e geomorfológicas específicas de municípios e regiões, no entanto, a maioria dos municípios brasileiros carece de bancos de dados estruturados que contemplem o histórico de ocorrências, instrumento poderoso para a pesquisa e o diagnóstico antecipado de riscos e desastres.

Como perspectivas futuras para esta pesquisa, um desafio será a adequação dos Planos Diretores municipais à Lei 12.608/2012, que determina o mapeamento de riscos e a

¹² Cadastro Nacional de municípios prioritários: cadastro inclui 821 municípios brasileiros que apresentam suscetibilidade a deslizamentos e inundações e precisam elaborar o mapeamento de riscos.

elaboração de cartas geotécnicas; a elaboração de plano diretor para os municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis a ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos instáveis. Este desafio requer respostas ao questionamento aqui colocado quanto às ações cooperativas entre a gestão de riscos e o planejamento integrado. Nesse sentido, abre-se um cenário de potencialidades positivas no enfrentamento de um dos problemas a serem enfrentados pelos moradores urbanos: os riscos de inundação e deslizamentos.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Agenda 21 - Capítulo VII**. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1995.
- BRASIL, **Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010**. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm#art17> Acesso em: fevereiro de 2014.
- BRASIL, **Histórico da Defesa Civil. Brasília**. Brasília, [201-]. Disponível em: <<http://www.integracao.gov.br/historico-sedec>> Acesso em: fevereiro de 2014.
- BRASIL, **Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos e Prevenção de Riscos. Ministério das Cidades**. Brasília, [201-]. Disponível em: <<http://www.cidades.gov.br/index.php/prevencao-e-erradicacao-de-riscos/820-apresentacao.html>> Acesso em: fevereiro de 2014.
- BRASIL, **1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Comunitária**. Brasília, [201-]. Disponível em: <<http://www.mi.gov.br>> Acesso em: fevereiro de 2014.
- BRASIL. **Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, 2012-2014**. Brasília, 2011. Disponível em: <<http://www.pac.gov.br>> Acesso em: agosto de 2013.
- FURTADO, J. R. **Gestão de riscos de desastres**. Florianópolis: CEPED UFSC, 2012.
- GRID, Gestão de Riscos de Desastres. **Mapeamento de vulnerabilidade de áreas suscetíveis a inundações e deslizamentos em 8 municípios do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre, 2013-atual. Disponível em: <<http://www.ufrgs.br/grid>> Acesso em Fevereiro de 2014.
- FERRARI, Celson. **Curso de planejamento municipal integrado**. São Paulo: Pioneira, 1991.
- LYLE, John Tillman. **Regenerative design for sustainable development**. New York – NY, 1994.
- RODRIGUES, Teresa. **A estratégia internacional de redução de desastres**. Revista Territorium, nº 17, Riscos, ISBN: 0872- 8941. Lousã (PORTUGAL), 2010. Disponível em: <http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Documentacao/Territorium/T17_artg/24Territorium_223-227.pdf> Acesso em: fevereiro de 2014.
- UNISDR. **WorldRiskIndex (WRI)**. Geneva, 2004. Disponível em: <http://www.weltrisikobericht.de/uploads/media/State_of_the_art_02.pdf> Acesso em: fevereiro de 2014.
- UNISDR, **Terminology on Disaster Risk Reduction**. Geneva, 2009. Em: Campanha Mundial de Redução de Desastres. Construindo Cidades Resilientes: Minha cidade está se preparando. Ministério da Integração Nacional. Disponível em: <<http://www.integracao.gov.br/cidadesresilientes/>> Acesso em: fevereiro de 2014.
- VITRUVIUS, Arquitectos. **Das reformas de base ao BNH – as propostas do Seminário de Habitação e Reforma Urbana**. São Paulo, 2010. Nabil Bonduki e Ana Paula Koury. Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitectos/10.120/3432>> Acesso em: fevereiro de 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

SURGIMENTO DO COMÉRCIO EM EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL–ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

THE EMERGENCE OF COMMERCE IN HOUSING PROJECTS OF SOCIAL INTEREST

VICENTIM, Thaisa N. (1); KANASHIRO, Milena (2); RODRIGUES, Eloisa R. (3)

(1) Universidade Estadual de Londrina, 9945-9507, e-mail: thaisa_nv@hotmail.com, (2) Universidade Estadual de Londrina, e-mail: milena@uel.br, (3) Universidade Estadual de Londrina, e-mail: ribeiro_53@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho traz a tona uma discussão dos espaços habitacionais oferecidos às camadas de baixa renda, onde se propõe apenas o “abrigo” sem provimento efetivo do direito à cidade - infraestrutura, transporte, equipamentos sociais e comércio. Nesse contexto, observa-se a transformação de parte de lotes em empreendimentos de HIS, adicionando usos de varejo informal, suprimindo tanto a necessidade de bens e consumo da população, como a de um novo emprego ou renda extra. A pesquisa apresentada tem como objetivo principal compreender o papel socioespacial deste comércio e faz parte do processo de desenvolvimento de dissertação de mestrado acadêmico. Para análise do fenômeno em questão, realizou-se um levantamento bibliográfico em livros e artigos a respeito da Economia do Trabalho, Comportamento do Consumidor e Planejamento de Espaços Terciários. Estes temas deram suporte à primeira estratégia para realização do diagnóstico do estudo de caso: elaboração de um questionário a ser aplicado aos moradores do Vista Bela. Por meio das primeiras análises é possível verificar qual o perfil desta população, suas necessidades de consumo; nível educacional; padrões de cargos e empregos ocupados pelos moradores; tipos de consumo de lazer frequentados; entre outras questões. Os dados parciais da pesquisa já apontam para questões emergentes de reavaliação da política habitacional por meio de evidenciar a transformação desses empreendimentos inseridos nas regiões periféricas de nossas cidades.

Palavras-chave: Política habitacional, Habitação de interesse Social e Comércio.

ABSTRACT

This paper brings on the discussion about the housing projects offered to lower-income population, which proposes only "shelter" with no effective provision of the right to the city - infrastructure, transport, commerce and social facilities. In this context, we observe the transformation of some of the lots in HIS enterprises, adding uses of informal retailing, supplying both the need for goods and consumption of the population, such as new jobs or extra income. The research presented aims to comprehend the socio-spatial role of this commerce and it is part of the process of an academic Master's dissertation development. For the analysis of the phenomenon under study, a bibliographical survey in books and articles about Labour Economics, Consumer Behavior and Retail Planning was carried out. These themes supported the first strategy for the achievement of the diagnosis of the case study: development of a questionnaire to be applied to the residents of Bela Vista. Through the first analysis, it was possible to identify the profile of this population, their consumption needs and educational level; the standard positions and jobs of this population; types of consumption leisure frequented; among other issues. The partial data of this survey already points to emerging issues to reevaluate the housing policy by highlighting the transformation of these enterprises that are inserted in the peripheral regions of our cities.

KEY WORDS: *Housing policy, Housing Projects of Social Interest and Commerce.*

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, observa-se o desenvolvimento de uma política habitacional para a população de 0 a 3 salários mínimos, concentrada em sanar o déficit de moradias considerando apenas a questão “do abrigo” sem provimento efetivo do direito à cidade. Esse processo tem reforçado a periferização nas nossas cidades de forma segregacionista, visto que, a localização desses empreendimentos está vinculada ao valor da terra e consequentemente a exclusão dessa população das centralidades de serviços e da falta de infraestrutura.

Isto ocorre paralelamente, segundo Souza e Carneiro (2007), na “seletividade do mercado imobiliário, que alargou enormemente seus domínios sobre o estoque de terras localizadas no perímetro urbano da capital, transformando-as em mercadorias, encarrega-se de expulsar para lá a pobreza” (2007, p. 379).

Assim, a implantação dos empreendimentos na sua maioria, locados distantes das centralidades das cidades e, sua monofuncionalidade - exclusivamente para habitação - tem evidenciado um dos diversos problemas do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), as adaptações das unidades habitacionais em uso misto – local de moradia e local de comércio e serviços.

Tal processo é observado em outras cidades, como aponta Cardoso et. al. (2013) ao analisar a produção habitacional na zona oeste do Rio de Janeiro. Faz uma pesquisa em dois empreendimentos do PMCMV (Residencial Málaga Garden e Ipês de Realengo) e constata que implantação de ambos os conjuntos foi realizada em locais onde o comércio era escasso e insuficiente emergindo estabelecimentos para atendimento da população.

Este trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno do surgimento do varejo informal no maior empreendimento do PMCMV – o Residencial Vista Bela, localizado em Londrina-PR. Este empreendimento, entregue em 2011, conta com um total de 2712 unidades habitacionais totalizando uma população de aproximadamente 11.000 hab. O projeto reforça uma característica já presente na zona norte da cidade de Londrina, quer seja, locus de conjuntos habitacionais. Por meio de coleta de dados realizada em campo no ano de 2012, observou-se rápida proliferação de estabelecimentos comerciais não previstos, que surgiram da transformação de habitação em comércio varejista, de modo a suprir tanto a necessidade de bens de consumo da população, como de novos postos de trabalho, implicando importantes transformações do espaço urbano originalmente planejado.

Diante destas constatações, e para melhor entendimento do papel socioespacial do surgimento do varejo informal foi necessária à busca de fundamentação teórica em diferentes áreas do conhecimento para dar subsídios à compreensão dos aspectos correlacionados, tais como perfil da população, as relações empregatícias existentes, demanda reprimida de consumo, deslocamentos, entre outras variáveis. Estes *approaches* mostram-se necessários para o entendimento do fenômeno observado e sua efetiva espacialização, de modo que o presente trabalho analisa os resultados parciais da pesquisa, apontando o perfil e os locais de consumo das necessidades diárias dos moradores. Espera-se que o resultado poderá subsidiar através de diretrizes, futuros empreendimentos de HIS.

2 METODOLOGIA

A estratégia geral da pesquisa consiste na aplicação do método de estudo de caso. Tal procedimento está vinculado às outras metodologias exploratórias como revisão bibliográfica e coleta de dados em campo (entrevistas, iconografia, etc). Foram revisadas as principais temáticas envolvidas na investigação, como a Política Nacional de Habitação (PNH), Economia do Trabalho, Comportamento do Consumidor e Planejamento de Espaços Terciários. O estudo de caso, de acordo com Yin (2005) consiste em uma investigação empírica de algum fenômeno contemporâneo dentro de um determinado contexto real. Assim a partir da observação do espaço, e da construção do referencial teórico formulou-se um questionário como principal ferramenta de análise, estruturado em três seções: a) questões básicas de identificação; b) perfil do morador e c) questões sobre o consumo e o comportamento do consumidor do Vista Bela.

A primeira seção trata da identificação do respondente e traz questões como: tipo de unidade habitacional; data da mudança para o residencial Vista Bela e situação da residência anterior (casa própria, alugada, cedida ou assentamentos irregulares).

A segunda seção, denominada “perfil dos moradores”, baseia-se na teoria econômica do mercado de trabalho, com perguntas como: gênero, idade, estado civil, escolaridade, renda familiar, emprego, função, entre outras variáveis a respeito do mesmo tema. Essas questões são dirigidas a todos os moradores das residências. Ainda na seção 2, há questões direcionadas apenas ao chefe de família, que pretendem aprofundar a investigação a respeito das relações empregatícias, como: nome e natureza do local de trabalho, carga horária trabalhada, tempo gasto no percurso trabalho/residência, tempo de permanência no emprego, associação a sindicatos, benefícios recebidos, fontes de renda secundárias (aposentadoria, pensão, aluguel, bolsa família, bolsa gás e etc) e meio de transporte utilizado. Tais questões são subsidiadas pelas discussões da Economia do Trabalho, apresentada por Lima (1980) e Cassiamali (2000) e mostraram-se fundamentais no delineamento do perfil socioeconômico da população, possibilitando o entendimento de como as relações sociais que se materializam no espaço urbano.

Na seção 3, Consumo/Comportamento do Consumidor no Vista Bela, buscou-se extrair a rotina diária de cada morador e quais os interesses e hábitos de compra dessa população. Recorreu-se a um modelo simples, apresentado por Mansfield e Yohe (2006), a respeito do comportamento dos consumidores.

Nesta seção foram questionadas também, as preferências de lazer dos moradores; realização de melhorias na residência; local e frequência com que consome os produtos nas seguintes categorias: alimentação (subdividido em supermercado, padaria, quitanda / sacolão, açougue, restaurante /pizzaria /lanchonete /sorveteria e bebidas), vestuário, eletrodomésticos/eletrônicos/cama/mesa/banho, produtos de construção e manutenção, medicamentos, produtos de higiene e beleza, serviços de beleza, serviços automotivos e serviços financeiros; motivação de se consumir nesses lugares; opinião dos moradores sobre o comércio que surgiu no Vista Bela; forma de pagamento utilizada por eles e em quais estabelecimentos consomem no bairro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Deve-se ressaltar que Londrina é uma cidade de porte médio, cuja população residente em 2010 era de 506.701 habitantes (IBGE, 2010) e o Residencial Vista Bela está a cerca de 8 km do centro histórico da cidade, sem conexão da malha urbana consolidada e a

3,5 km da Avenida Saul Elkind, uma via onde se desenvolveu expressiva gama de comércio e serviços, sendo considerada por pesquisadores e pelo poder público, um novo subcentro localizado na zona norte da cidade (Silva, Moraes e Medeiros, 2013) (Figura 01).

Outro contraponto é a implantação de 2.712 unidades habitacionais sem previsão de áreas para equipamentos e serviços urbanos e sociais. Tais características são contrárias às estabelecidas nas diretrizes do PNH e é debatida por Maricato (2011) que afirma que “o PMCMV retoma a política habitacional com interesse apenas na quantidade de moradias, e não na sua fundamental condição urbana” (2011, p.67).

Figura 1 – Localização do Residencial Vista Bela, Londrina, 2012

Fonte: Google Earth (2012)

Entre os vários os problemas relacionados à falta de infraestrutura, principalmente equipamentos urbanos e sociais, outros componentes da estrutura espacial também devem ser considerados. Crowther e Echnique (1972) afirmam que uma definição possível de estrutura espacial urbana é resultado de dois processos interdependentes: artefatos e atividades: o primeiro relaciona-se à localização das atividades – industrial, comercial, moradia e de lazer e, o segundo ao fluxo de todos os tipos que ocorre dentro dos espaços – desde informação, mercadorias, pessoas.

Farr (2013), de forma similar, defende que o bom planejamento urbano diz respeito à cidade como um todo e suas relações econômicas e sociais. O autor coloca a falta de comércio e empregos em novos bairros, como um grande problema de sustentabilidade urbana.

“Bairros existem para satisfazer tanto as necessidades diárias quanto as necessidades que surgem ao longo da vida. Para satisfazer a essas necessidades de curto e longo prazo e para possibilitar opções de vida saudáveis, os bairros precisam incluir uma grande variedade de usos do solo, tipos de edificação e tipos de moradia” (FARR, 2013, p. 32).

Nesse contexto, a monofuncionalidade identificada no Residencial Vista Bela não permite satisfazer as necessidades diárias e relações de troca mínimas da vida cotidiana. Rotem (2012) faz a correlação entre áreas residenciais e setores varejistas e afirma que onde existe a demanda será realizada a oferta. Afirma ainda que o tamanho do mercado é definido pela renda da população e insere a acessibilidade como uma condição necessária para desenvolvimento da atividade de varejo.

Logo, por meio do mapeamento do comércio realizado no empreendimento, em dois momentos - Outubro de 2012 (1 ano e 4 meses após entrega do primeiro lote de casas) e Dezembro de 2013 (2 anos e meio após a entrega do primeiro lote) - percebe-se um crescimento gradativo desses estabelecimentos: de 26 unidades comerciais em 2012, para 73 unidades em 2013, além do comércio varejista que se instalou no bairro vizinho, objetivando atender a demanda gerada pela implantação do Vista Bela (em preto na Figura 3).

Figura 2 – Identificação dos comércios no Vista Bela em Outubro de 2012

Fonte: Autoral (2012)

Figura 3 – Identificação dos comércios no Vista Bela em Dezembro de 2013

Fonte: Autoral (2013)

A oferta varejista observada no bairro ao lado do residencial Vista Bela, trata-se de empreendedores que vislumbraram a demanda de mercado consumidor no local, e não quiseram ir contra as normas do programa, se inserindo informalmente dentro do bairro. Portanto, adquiriram terrenos no bairro vizinho e ali abriram seu negócio (Figura 4).

Figura 4 – Estabelecimentos comerciais instalados no bairro vizinho ao Vista Bela.

Fonte: Autoral (2014)

Quanto à localização, observa-se no Vista Bela que o varejo encontra-se disperso em todo o domínio do bairro, o que pode indicar o crescimento do comércio como atividade de subsistência. Porém, em algumas áreas específicas, como ao longo da avenida principal e corredor de transporte público. Observou-se também uma concentração de estabelecimentos nesta área que, após as 18 horas, geram um fluxo intenso de pessoas, exercendo o consumo caracterizado como *happy hour*.

Para analisar as necessidades e hábitos de consumo desta população, foi preciso em primeiro lugar, entender quem são essas pessoas e qual sua origem. Os dados do questionário revelaram que, antes de se mudarem para o Vista Bela, 47% moravam em residência alugada e 23% eram moradores de fundo de vale (APP), assentamentos e/ou invasões. Os outros 30% ficaram divididos em casa própria, casa de parente ou amigo, casa cedida e zona rural. Isto mostra a heterogeneidade da população, advinda de diversas regiões da cidade e necessidades de criação de novas relações sociais e espaciais.

Os moradores das áreas irregulares tiveram prioridade no acesso à nova moradia, porém, alguns alegam que não gostariam de ter saído do antigo bairro, pois embora estejam satisfeitos com a residência atual, enfrentam muitas dificuldades pela falta de infraestrutura – escola e UBS – no novo bairro.

O segundo grupo de prioridade era de mulheres como chefes de família, tal fato foi observado no perfil com um total de 60% dos entrevistados. Isto revela uma formação familiar diferenciada, monoparentais femininas onde a mulher é figura de autoridade. A faixa etária dos chefes de família é bem heterogênea e varia de 17 a 75 anos, estando a maior parte dos respondentes na faixa de 31 a 37 anos. Dos 30 participantes, 23% se dizem solteiros, 23% amasiados e 17% viúvos.

Os dados revelaram também que o nível de escolaridade da população pesquisada é baixo: 23% completaram o ensino médio, 20% estudaram até a 4ª série do primário e 17% completaram o ensino fundamental. Os demais estão entre analfabetos, ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto. Nenhum dos respondentes estava cursando ou já havia cursado ensino superior. Quando questionados sobre o motivo da interrupção dos estudos, 37% responderam que ocorreu devido à necessidade de trabalhar e 23% devido à falta de interesse, os demais alegaram que os motivos foram gravidez, doença ou para ajudar a família.

Quanto à questão do emprego, evidencia-se o número de chefes de família que não trabalham (43%), dos 57% que trabalham 47% (menos da metade) possuem carteira assinada, os demais atuam como autônomo ou na informalidade. As profissões são variadas: recicladores, diaristas, garçoneiro e muitas funções relacionadas à construção civil (marceneiro, pintores, gessoiros). Assim, 43% possuem renda zero, 27% possuem renda de até mil reais, 10% ganham até mil e duzentos reais e os 20% restantes dividem-se em categorias de valores menores (até quinhentos reais), exceto dois moradores que declararam ganhar entre dois e três mil reais. Verificou-se também que exatamente 50% dos respondentes recebem bolsa família, o que pode explicar porque essas pessoas não estão inseridas no mercado de trabalho formal, e como se articulam para sustentar suas famílias. Há também boa parte da população (57%), beneficiada por aposentadoria e pensão.

O perfil identificado preliminarmente pode ser associado com a Teoria da Segmentação do mercado de trabalho que revela a existência de dois mercados, o primário e o secundário e explica a predominância de uma grande parcela da população do Vista Bela encontrar-se no mercado secundário. Nesse segmento encontra-se dificuldade em migrar para o mercado primário devido à falta de treinamento e a pouca qualificação.

Assim, o baixo nível de escolaridade e baixos salários observados no Vista Bela, permite afirmar que os moradores estão inseridos mercado secundário e apresentam muitas das características intrínsecas a este, como por exemplo, a questão da rotatividade, pois 33% estão a menos de seis meses empregados. E, a falta de valorização dos estudos, reflete na dificuldade dos moradores em se inserir no mercado

formal. Segundo Lima (1980), o mercado secundário molda um perfil de trabalhador que se acostuma com a falta de pontualidade, baixa qualificação, baixo nível tecnológico, e isso determina que esse tipo de trabalhado jamais atinja o mercado primário.

Ainda em relação à pequena parcela empregada do bairro, ressalta-se que aproximadamente metade atua no setor informal, e segundo Cassiamali (2000), no processo de informalidade há predominância de duas características de trabalhadores: os assalariados sem registro e os trabalhadores por conta própria. Para o primeiro grupo, a determinação do emprego e da renda acontece no contexto do mercado de trabalho. Quanto aos trabalhadores por conta própria, supõe-se que eles estão criando uma ocupação no mercado de bens, principalmente na prestação de serviços, com o objetivo de se auto-empregar. O objetivo de sua atuação no mercado limita-se a sobrevivência e reprodução de sua família, não almejam a obtenção de uma rentabilidade de mercado, mesmo porque nem seu capital e nem a estrutura da organização de trabalho os permite. É possível que trabalhadores por conta própria, devido a suas habilidades no mercado em que participam, possam alcançar rendas maiores que se estivessem empregados no mercado formal, mesmo tendo baixo nível de escolaridade e pouca experiência no mercado de trabalho, apenas habilidades e experiências adquiridas na prática da ocupação por conta própria (CASSIAMALI, 2000), como é o caso de um pintor autônomo que reside no Vista Bela e possui uma renda entre quatro e cinco salários mínimos.

Em relação ao consumo da população, no item supermercado (Figura 5), verificou-se que a 37% dos respondentes realizam suas compras de supermercados nas proximidades do Vista Bela e 37% frequentam o subcentro da zona norte de Londrina (Av. Saul Elkind). O principal motivo apontado para justificar a escolha destes locais é o preço baixo. Como no Vista Bela há apenas um supermercado e algumas mercearias, os proprietários se aproveitam da situação de escassez para elevar os preços e oferecer produtos de qualidade inferior, o que obriga os moradores a consumirem em outros bairros ou mesmo caminhar grandes distancias a pé para realizar suas compras. 43% da população se organiza para ir ao mercado apenas uma vez por mês e, tal fato pode estar vinculado à dificuldade de deslocamento, ou ao recebimento mensal dos benefícios.

Figura 5 – Gráfico do consumo de Supermercado.

Fonte: Autoral (2012)

Figura 6 – Gráfico do consumo de Padaria.

Fonte: Autoral (2012)

Em contrapartida, produtos de consumo diário (Figura 6), como pão e leite, são adquiridos no bairro por 43% da população e, o motivo principal apontado é a proximidade entre residência e local de venda, indicando a necessidade de um comércio

vicinal. Observa-se que uma parcela significativa da população produz alimentos como pães, bolos e similares.

Em relação às atividades de lazer, embora os moradores não associem consumo de refeições prontas como práticas de lazer, 17% consomem esses produtos nas proximidades do Vista Bela, outros 17% consomem na Av. Saul Elkind e 27% escolhem a região central. 33% da população não tem o hábito de frequentar pizzeria, restaurante e lanchonete.

Outra prática de lazer identificada foi o consumo de bebida alcoólica (especialmente cerveja). Embora 47% tenham afirmado não consumir, outros 30% consomem no bairro com uma frequência de até 3 vezes por semana e, os demais consomem nas proximidades do Vista Bela. No levantamento de campo também se observou a existência de várias casas e estabelecimentos que comercializam o produto.

Outras atividades de lazer constatadas na pesquisa foram: igreja (27%), visita em casa de parentes/amigos (24%) e assistir TV/DVD (20%), os demais dividem-se em bares, pesque-pague, parque infantil, entre outros. A não existência de equipamentos urbanos sociais e de cultura, bem como a falta de espaços livres de uso públicos pode ser um dos indicadores de substituição destas práticas acima pelo chamado *happy hour* associando consumo e ocupação do tempo livre.

Figura 07 – Gráfico do consumo de Restaurante/Lanchonete/Pizzaria.

Fonte: Autoral (2012)

Figura 08 – Gráfico do consumo de bebidas.

Fonte: Autoral (2012)

Quanto ao consumo de vestuário e acessórios, 80% da população realiza suas compras no centro da cidade e 7% no subcentro da zona norte (Av. Saul Elkind) com baixa frequência. Os demais não consomem este tipo de produto, pois recebem doações. Dos que consomem no centro, os motivos mais ressaltados foram os preços baixos (43%) e a variedade de produtos (33%).

O levantamento de campo revelou a inexistência de farmácias, e para adquirir medicamentos, 53% da população desloca-se até o subcentro da Av. Saul Elkind, por ser o local mais próximo do bairro e 30% dos respondentes preferem ir até o centro.

Figura 9 – Gráfico do consumo de vestuário.

Fonte: Autoral (2012)

Figura 10 – Gráfico do consumo de medicamentos.

Fonte: Autoral (2012)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo revelou o aparecimento espontâneo de aproximadamente 73 estabelecimentos comerciais em dois anos de existência de um empreendimento implantado para 11.000 habitantes. Esse fenômeno caracteriza uma demanda reprimida, principalmente considerando as necessidades cotidianas dos moradores.

Os dados a respeito do perfil da população revelam que a maioria das famílias são chefiadas por mulheres, que em geral são mãe solteira ou amasiadas com outro companheiro, que não o pai de seus filhos. O grau de escolaridade dos moradores adultos é baixo e os níveis salariais também, pois ocupam cargos relacionados à mão de obra pesada e pouca exigência de estudos e qualificação. Muitas mulheres chefes de família não trabalham, alegando que não tem onde deixar os filhos menores, portanto, sobrevivem de benefícios como bolsa família, bolsa escola, bolsa leite, entre outros auxílios e doações recebidas.

Por meio do levantamento dos hábitos de consumo dos moradores percebeu-se que há grande necessidade de um comércio vicinal, que dê suporte a vida cotidiana no bairro, pois produtos de padaria, supermercado e medicamentos, são consumidos no bairro ou em localidades consideradas mais próximas. No caso de medicamentos, a farmácia mais próxima é no subcentro, ou seja, a aproximadamente 3 km do Vista Bela, evidenciando o desconforto gerado aos moradores, visto que, muitos são idosos e o consumo de remédio faz parte da rotina.

Em relação ao lazer, a maioria prefere permanecer em casa assistindo TV, interagindo com jogos no computador ou passear em casa de amigos e parentes. Porém, outro hábito de consumo que pode revelar um tipo de lazer desta população é o grande número de unidades que comercializam bebidas.

Essa discussão poderá subsidiar uma reavaliação das estratégias de implantação desses empreendimentos. Embora a PNH e as diretrizes do PMCMV reforçam a importância de localização em áreas consolidadas, verifica-se que tais questões não estão sendo consideradas. Assim, observa-se a perpetuação da provisão apenas do “abrigo” sem considerar as necessidades cotidianas da população e não fornecendo o efetivo direito à cidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministérios das Cidades, **Política Nacional de Habitação** - Cadernos

MCidades Habitação 4, 2004.

CACCIAMALI, M. C. **Globalização e processo de informalidade**. Economia e Sociedade, Campinas, (14): 153-174, jun. 2000.

CARDOSO, A. L. et al. (Org.). O Programa Minha Casa, Minha Vida e Seus Efeitos Territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013.

CROWTHER, D.; ECHENIQUE M. Development of a model or urban spatial structure. In: MARCH Lionel. **Urban Space and Structures**. New York: Cambridge University Press, 1972. P. 175-218.

FARR, D. **Urbanismo Sustentável: desenho urbano com a natureza**. Tradução: Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2013.

FERREIRA, J. S. W. (Coordenador). **Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano. Parâmetros de qualidade para a implementação de projetos habitacionais e urbanos**. São Paulo: LABHAB; FUPAM, 2012.

IBGE. **Censo Demográfico 2010**. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br>.

LIMA, R. **Mercado de trabalho: o capital humano e a teoria da segmentação**. Pesquisa Planejamento Economia, Rio de Janeiro: 217 – 272, Abril de 1980.

MANSFIELD, E.; YOHE, G. **Microeconomia**. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

MARICATO, E. **Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana**. Petrópolis: Vozes, 2001.

ROTEM, O. **Retail fragmentation vs. urban livability: Applying ecological methods in urban geography research**. Elsevier - Volume 35, Issues 1–2, November 2012, Pages 292–299.

SILVA, MORAES e MEDEIROS (orgs). **“Essa rua tem histórias”: memórias e sociabilidades da Saul Elkind**. Londrina: Inventário e Proteção do Acervo Cultural de Londrina, 2013.

SOUZA, J. M.; CARNEIRO, R. Moradia popular e política pública na Região Metropolitana de Belo Horizonte: revisitando a questão do déficit habitacional. In: FAEHL, M.; NEVES, J. A. B. **Gestão e Avaliação de Políticas Sociais no Brasil**. Belo Horizonte: PUC Minas, 2007. p. 361-416.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso: planejamento e métodos**. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

SUBSÍDIOS PARA A INCORPORAÇÃO DO TEMA USO EFICIENTE DA ENERGIA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO URBANO

NACIF, C.L.⁽¹⁾; SOARES, A.⁽²⁾; PORCINO, L.⁽³⁾; LOMARDO, L.L.B.⁽⁴⁾ e CAETANO, D.S.⁽⁵⁾ e MARTINS, I.⁽⁶⁾

(1) Professora Adjunta 4, EAU/UFF e LabCECA/EAU/UFF; clnacif@globo.com, (2) Graduanda, EAU/UFF, angelcosta@id.uff.br ; (2) Graduanda, EAU/UFF, liv_jia@hotmail.com; (4) Professora Associada, PGAU e LabCECA/EAU/UFF, louiselbl@gmail.com (5) MSc em Arquitetura e Urbanismo, Pesquisador LabCECA/EAU/UFF, diego.caetano@gmail.com e (6) Graduanda, EAU/UFF, irocha@id.uff.br

RESUMO

Em 2001, o Brasil viveu uma crise no fornecimento de energia elétrica que exigiu a adoção de medidas de racionamento e ampliou os debates acerca da nossa matriz energética. Ao longo da década de 2000, o país ingressou num novo ciclo de crescimento econômico que exige reflexão sobre modelo de desenvolvimento e sustentabilidade. Nesse mesmo período, também se viu ampliarem as evidências científicas do impacto das atividades humanas nas “mudanças climáticas” que ocorrem em escala planetária. São questões que estão interligadas, desdobram-se em diversas escalas de formulação política e de intervenção no território, e precisam ser consideradas com maior atenção no processo de planejamento das cidades. O uso mais racional e eficiente da energia elétrica é essencial para a preservação ambiental, pois pode representar redução: 1) na utilização de recursos naturais, 2) na emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e particulados e 3) da pressão pela produção de energia. No entanto, as possibilidades de atuação no âmbito do planejamento e gestão das cidades, constituem, ainda, um campo vasto a ser explorado. Alguns trabalhos já podem servir como referência para a elaboração da legislação urbanística e código de obras nos municípios mineiros de Paracatu, Muriaé, Leopoldina e Sete Lagoas. O presente trabalho envolveu ampla pesquisa bibliográfica, assim como se apoiou em práticas observadas nas administrações municipais do Brasil quanto à previsão nas leis urbanísticas relativas ao uso eficiente de energia. Busca, ainda, apontar caminhos nessa perspectiva, reforçando a ideia de que incorporar tal preocupação no processo de planejamento municipal e urbano pretende contribuir na perspectiva de criar parâmetros/indicadores de conforto ambiental a serem aplicados na legislação urbanística.

Palavras-chave: Planejamento, Parâmetros Urbanísticos, Eficiência Energética.

ABSTRACT

In 2001, Brazil experienced a crisis in the supply of electricity which required the adoption of rationing actions and broaden discussions about Brazil's energy mix . Throughout the first decade off 2000s, the country entered in a new cycle of economic growth that required investigation about the development and sustainability country model. In the same period were also amplified the scientific evidence of the impact of human activities on "climate changes" that were happened on a planetary scale. These are issues that are interrelated, unfold at different levels of policy formulation and intervention in the countrys's territory and must be considered more closely in the planning process of cities. More rational and efficient use of energy are essential for environmental preservation, and therefore represent a reduction in: 1) use of natural resources, 2) the emission of greenhouse gases and pollutant gases in the atmosphere , and 3) the pressure for producing energy. However, the range of possibilities within the planning and management of cities, still constitute a vast field to beexplored. Some already realized

studies may now serve as a reference guide for the development of urban laws and, so, to be used to build town legislation in Minas Gerais (Brazil state) towns of Paracatu, Muriaé, Leopoldina and Sete Lagoas. This paper gathered extensive literature research, as well as it relied on practices observed in municipal administrations in Brazil targeting future urban planning laws regarding the efficient use of energy; it also seeks to point out ways in that perspective, strengthening the concept that the incorporation of such concern in the process municipal and urban planning intends to contribute to the perspective of creating parameters / indicators of environmental comfort to be applied in future planning la.

Keywords: Planning, Urban Parameters, Energy Efficiency.

1 INTRODUÇÃO

A gestão eficiente da energia elétrica, no âmbito dos municípios, deve ser compreendida a partir de seu valor estratégico para o desenvolvimento local, já que evita o desperdício e possibilita economia de recursos, preservando o meio ambiente. Dessa forma, o uso eficiente da energia elétrica está diretamente associado a três grandes objetivos: consumir a energia elétrica disponível sem acarretar em infraestrutura adicional, reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e economizar recursos.

O crescimento da urbanização brasileira impõe pressões sobre o ambiente natural, tais como a exploração de recursos energéticos, a extração de materiais para a construção e outras indústrias, a alteração e/ou destruição de sistemas naturais para a captação de água, produção de alimentos e disposição de lixo. Um dos maiores impactos das cidades sobre seus sistemas naturais de suporte ocorre na atmosfera, através da poluição do ar, da formação de ilhas de calor e da alteração local do ritmo de chuvas. Esses efeitos adversos resultam da forma como se ocupa o solo, como se constroem as edificações e como se usa a energia. Desse modo, o planejamento urbano pode ser um instrumento de proteção e manutenção da qualidade ambiental para os cidadãos de cada localidade.

Segundo informações do programa Procel EDIFICA, dados da ELETROBRÁS (2012), o consumo de energia elétrica no Brasil nas edificações residenciais, comerciais, de serviços e públicas, é bastante significativo. A tendência de crescimento estimada é ainda maior, devido à estabilidade da economia, aliada a uma política de melhor distribuição de renda. Isto permite o acesso da população aos confortos proporcionados pelas novas tecnologias. Soma-se a isto, a elevada taxa de urbanização e a expansão do setor de serviços. Calcula-se que quase 50% da energia elétrica produzida no país sejam consumidas não só na operação, mas também na manutenção das edificações e nos sistemas artificiais, que proporcionam conforto ambiental para seus usuários como iluminação, climatização e aquecimento de água.

De acordo com os estudos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE – do Ministério de Minas e Energia, por meio dos resultados do Balanço Energético Nacional (BEN, 2011), a composição setorial do consumo de eletricidade aponta que as edificações consomem, para uso e manutenção de atividades que ocorrem no seu interior, 46,9% do consumo total de energia elétrica do país, distribuído entre os setores residencial (23,8%), comercial (15%) e prédios públicos (8,1%).

Pode-se afirmar ainda com base no BEN de 2011 que o consumo de energia elétrica do setor residencial manteve a tendência de crescimento (6,6%), reflexo das políticas de inclusão social, além do aumento de renda per capita. Entretanto, cabe lembrar, o consumo é desigual entre as regiões brasileiras, indicando um quadro de transição de acesso à energia da população, que pode ser associado às condições sociais e de desenvolvimento regional.

Grande parte da energia consumida pelas edificações, no Brasil, é utilizada para proporcionar conforto ambiental aos usuários. Por isso mesmo, o potencial de conservação de energia do setor é bastante expressivo. A economia pode chegar a cerca 30% para edificações existentes, a partir de intervenções do tipo retrofit (reforma e/ou atualização). Para novas edificações o uso de tecnologias energeticamente eficientes, desde a concepção inicial do projeto, pode resultar em economia de até 50% do consumo segundo a ELETROBRÁS (2012).

Na escala urbana, as áreas com condições mais favoráveis ao aproveitamento de recursos naturais tais como a energia solar, a luz natural, os ventos locais e a água da chuva, através de densidades e volumetrias adequadas, correto afastamento entre edificações, arborização, dentre outros fatores controlados pelo planejamento urbano podem, também, reduzir a necessidade e dependência de energia operante para condicionar artificialmente as edificações, reduzir em número e trajeto a necessidade de deslocamentos e aumentar o volume de materiais reciclados.

O consumo de energia pelas edificações e transportes nas áreas urbanizadas leva à produção de GEE, que estão associados às mudanças climáticas globais. Assim a melhoria da eficiência energética no ambiente urbano, isto é, o provimento de conforto e segurança ambiental com menor gasto de energia, seja no âmbito dos edifícios ou no setor de transportes, é também importante para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, desafio que necessariamente terá que ser enfrentado daqui para frente.

Segundo as estimativas (IPCC, 2007b: p. 2), houve um aumento de 70% nas emissões de GEE entre 1970 e 2004 no mundo. No Brasil as emissões das áreas urbanas representam de 20 a 25% do total do país, sendo que o principal incremento nas emissões diretas desses gases é atribuído aos setores de transporte (120%) e indústria (65%). Na interface entre planejamento urbano, eficiência energética e mudanças climáticas, sem dúvida, a questão dos transportes, e por consequência o próprio modelo de urbanização, tem enorme relevância.

Em estudo sobre as metrópoles brasileiras, La Rovere (2010) mostrou que 78,5% das emissões de GEE no município de São Paulo, em 2003, foram devidas ao setor de transportes, enquanto 12,3% delas correspondem às edificações, totalizando mais de 90% do total.

Enquanto apenas 20 a 25% (IPCC, 2007b: p. 2), das emissões de GEE no Brasil são provenientes de áreas urbanas, em termos globais elas contribuem com cerca de 80% (IPCC, 2007b: p. 2). Isso, porém, não quer dizer que nossas cidades sejam mais eficientes, menos poluentes ou mais saudáveis. Se, por um lado, é necessário atuar nos fatores que representam a origem da maior parte das emissões brasileiras – desmatamentos e agropecuária – por outro, há muito a se fazer nas cidades.

Segundo as projeções, as áreas urbanas do mundo irão abrigar cerca de 80% de toda a humanidade até o final do século (UNFPA, 2007: p.1). Sendo assim, considerando a discussão ambiental, é irônico pensar que a batalha pela redução de emissão de CO₂ não será “travada” em florestas tropicais ameaçadas, mas principalmente nas ruas das grandes cidades (COHEN, 2006: p.78)¹.

¹ De acordo com projeções da Agência Internacional de Energia (AIE), o uso racional e eficiente da energia tem mais condições de reduzir as emissões de carbono nos próximos 20 anos que todas as outras opções juntas. Assim, o uso eficiente da energia pode ser visto com uma das formas de alcançar a redução das emissões de carbono no panorama das mudanças climáticas.

2 O USO EFICIENTE DA ENERGIA ELÉTRICA E CONFORTO AMBIENTAL NA CIDADE

A gestão eficiente da energia elétrica é uma medida de valor estratégico para o desenvolvimento dos municípios, já que evita o desperdício e possibilita economia de recursos, preservando o meio ambiente. Dessa forma, o uso eficiente da energia elétrica está diretamente associado a três grandes objetivos: obter mais energia disponível sem infraestrutura adicional, reduzir as emissões e economizar recursos.

O conforto ambiental é um fator indispensável para a melhoria da qualidade da vida nas cidades e está diretamente relacionado aos parâmetros urbanísticos praticados ou estabelecidos em leis.

Mas, a realidade dos municípios brasileiros, dada a dimensão territorial do país, é muito diversa, complexa e particular – não existem modelos replicáveis e serão necessárias diferentes metodologias, estudos e análises nas diferentes regiões do país.

Para dar continuidade ao raciocínio, registraremos alguns temas influentes na busca de instrumentos urbanísticos que colaborem para a construção de cidades mais eficientes do ponto de vista energético e “saúáveis” ambientalmente.

2.1 Saneamento Ambiental

O saneamento ambiental, entendido de forma ampla e integrada, inclui os sistemas de abastecimento de água, tratamento de esgoto sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos. Através desses sistemas é possível: garantir o acesso à infraestrutura à população, promovendo ambientes saudáveis; respeitar as características naturais do sítio, preservando o meio ambiente e aproveitando suas potencialidades; obter o uso eficiente da energia elétrica através de projetos eficientes e da utilização de resíduos para geração de energia, por exemplo.

2.1.1 Sistema de drenagem urbana

As cidades brasileiras possuem taxas cada vez mais altas de impermeabilização do solo. O sistema urbano de drenagem pluvial tem como objetivo captar e conduzir as águas da chuva que atingem núcleos urbanos para os cursos d'água disponíveis ou para o mar, visando evitar inundações, processos de erosão ou assoreamento, proliferação de doenças de veiculação hídrica e de áreas insalubres na cidade.

Este sistema apresenta consumo de energia elétrica quase zero, já que na maioria dos casos os sistemas de micro e macrodrenagem são implantados de acordo com a declividade natural do sítio, promovendo o transporte das águas pela ação da gravidade. Contudo, são usadas algumas vezes sistemas elevatórios e, por outro lado, boa parte dessa água, se acumulada nos lotes poderia ser reutilizada evitando o gasto de água potável e diminuindo as enchentes.

O sistema separador absoluto, exclusivo para águas residuais das atividades urbanas, permite canalização de dimensões menores tanto para o esgoto como para o sistema de drenagem pluvial.

É importante que as características do sítio, como os caminhos naturais de drenagem, sejam levadas em consideração para implementação do parcelamento e uso e ocupação do solo de modo a evitar tragédias, sobretudo no cenário recente das mudanças climáticas com a ocorrência de fenômenos extremos.

2.1.2 Mobilidade Urbana

A matriz de mobilidade brasileira, baseada no rodoviarismo ou, mais exatamente, nos automóveis, apresenta razões por demais conhecidas: o desprezo pelo transporte de massa, o significado das possibilidades das viagens de bicicleta e a pé, o alto custo dos congestionamentos em horas paradas, elevado número de acidentes, doenças respiratórias e cardíacas devido à poluição do ar.

O transporte é um dos principais responsáveis pela poluição atmosférica nas cidades. A descarga dos veículos elimina os gases CO₂, deteriorando a qualidade do ar. A concentração de partículas suspensas e de gases no ar são grandes causadores de problemas respiratórios na população.

A emissão de gases do efeito estufa vem aumentando devido ao desmatamento, às queimadas, à agropecuária e também em função do crescimento urbano das cidades, contribuindo com o fenômeno das mudanças climáticas. O aumento do número de veículos, sobretudo nos países em desenvolvimento, que estão se motorizando cada vez mais, e o aumento das viagens individuais, são grandes obstáculos às tentativas de controle das mudanças no clima².

Carros e motos são meios de transporte pouco sustentáveis, na medida em que quase sempre são utilizados individualmente, além de serem os principais responsáveis pela emissão de monóxido de carbono. Estudos já mostram que a emissão de gases por passageiro é cerca de dez vezes maior nos carros do que nos ônibus.

2.1.3 Áreas verdes e clima urbano

Com a expansão das cidades, há geralmente uma diminuição das áreas verdes que são substituídas pelas construções e pela pavimentação, resultando em áreas impermeabilizadas. Nestas áreas há um aumento na temperatura do ar, uma vez que, com a umidade reduzida nestas superfícies, parte da energia solar incidente não será liberada no processo de evaporação, produzindo assim aquecimento do ar. Assim, o calor recebido por essas áreas continua a ser liberado no ambiente, mesmo após o pôr-do-sol.

A intensidade desse aquecimento está relacionada à capacidade térmica dos materiais e da superfície de cada lugar, isto é, da capacidade de absorver e refletir a radiação solar. Chamamos de albedo a essa capacidade de um material de refletir a radiação solar incidente, sendo que a capacidade de reflexão é maior à medida que a superfície é mais lisa e mais clara. Assim, quanto maior capacidade de reflexão tiver um material menor de radiação irá absorver (LOMBARDO, 1995).

A presença de vegetação, adequada para cada situação, pode afetar o clima de diversas maneiras e as árvores e arbustos plantados, em acordo com as características de cada lugar, podem amenizar as temperaturas e reduzir o custo de consumo com aparelhos elétricos como, por exemplo, com ar refrigerado no verão: entre 15 a 35%, segundo Romero (2011).

² De acordo com previsões da Agência Internacional de Energia (IEA), para o ano de 2020 o setor de transportes será o principal usuário de energia, e o consumo mundial de energia crescerá em torno de 66%. O consumo de energia no mundo é baseado nos combustíveis fósseis, sendo que, em relação ao transporte, o petróleo responde por 95% do consumo de energia. No Brasil, de acordo com informações do Balanço Energético Nacional de 2010, o setor de transportes foi responsável por 51,2% do consumo de derivados de petróleo no ano de 2009.

A vegetação também pode mitigar o efeito estufa, filtrar poluentes, mascarar ruídos e prevenir a erosão. Além disso, com relação à presença de áreas verdes nas cidades, estudos demonstraram que uma grande área verde faz pouca diferença nas condições climáticas além de seus limites. O efeito amenizador climático de pequenas áreas verdes pode ser sentido num perímetro de cerca de 100 metros no entorno da área. Mas, não devemos esquecer que grandes áreas verdes e parques são desejáveis nas cidades e que o “custo de implantação de uma área verde aumenta na medida em que sua área diminui, mas para reduções abaixo de um quarteirão não há decréscimo de custos se as áreas verdes ficam como parte dos quarteirões”, conforme Mascaró (2005, p.179).

Assim, é interessante a combinação de diversos tamanhos de praças e parques da mesma forma como é positiva a combinação de diferentes formas de vegetação. Segundo Romero (2011, p. 86) para que a vegetação possa exercer uma função microclimática é necessário que a área verde constitua na escala da cidade uma massa vegetal (somadas às áreas das praças, parques e demais áreas plantadas) de pelo menos 30% da área urbanizada.

Da mesma forma, as normas urbanísticas integrantes das leis de zoneamento, uso e ocupação do solo, códigos de obras, entre outras, quando são capazes de conjugar a base de dados climáticos com parâmetros urbanísticos podem gerar indicações em relação à morfologia (afastamentos das edificações em função da relação da altura e alocação da vegetação em função dos percursos das brisas) permitindo que a temperatura seja amenizada, a umidade aumentada (na época da seca), o tecido urbano se torne mais sombreado no nível dos pedestres.

3 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO USO DO SOLO

Planejar, na perspectiva do consumo eficiente da energia elétrica, não diz respeito, exclusivamente, ao planejamento do conjunto de edifícios que incorporem técnicas de racionalização do consumo de energia. Ainda que ao longo das últimas décadas, no Brasil, tenham ocorrido muitos avanços nas pesquisas e na adoção de projetos e equipamentos adequados ao uso eficiente da energia elétrica, nas edificações em geral, o desafio agora é: ampliar a escala de planejamento voltada para o uso eficiente de energia para além de um conjunto de edifícios eficientes; considerar as diferentes escalas geográficas na percepção do alcance e limiar dos fenômenos naturais, sociais, econômicos e políticos; pensar a produção de cidades que incorporem soluções técnicas para o uso eficiente da energia considerando os condicionantes naturais, orçamentários, culturais e estéticos; integrar as políticas públicas setoriais, e considerar a interlocução com os diferentes agentes envolvidos na produção e uso dos espaços na busca do uso eficiente da energia elétrica no cenário das mudanças climáticas.

3.1 Plano Diretor Participativo

Os Planos Diretores há muito tempo fazem parte do conjunto de instrumentos de planejamento adotados para os municípios brasileiros. Depois de adotar diferentes orientações políticas e metodológicas, desde 2001 os planos são obrigados a adotar a orientação do Estatuto da Cidade 10.257, de 10 de julho de 2001, incorporando a visão participativa na elaboração dos mesmos. Mas, se por um lado, os municípios do ponto de vista das leis assumiram importante papel na condução do desenvolvimento urbano nos últimos dez anos, a experiência ratifica que não é tarefa fácil incorporar a participação no planejamento nem implementar os instrumentos de afirmação da função social da propriedade.

3.2 O Perímetro urbano

A delimitação da área urbana e de expansão urbana de um município é definida pelo perímetro urbano. A fixação do limite oficial é de competência municipal e serve tanto para fins urbanísticos como tributários, já que é sobre a área urbana que pode ser cobrado o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Tradicionalmente no planejamento a noção de perímetro urbano estava voltada para evitar as áreas ambientalmente frágeis, muito acidentadas, etc., buscando assim aquelas com melhores condições para receber novos assentamentos e, na medida do possível, contínuas às áreas já urbanizadas. A aprovação de loteamentos buscava a continuidade geográfica na perspectiva de tornar os custos de urbanização menos dispendiosos e evitar a formação de vazios urbanos.

Mas, muitos municípios, atendendo às pressões dos proprietários fundiários e dos promotores imobiliários deixaram de adotar a continuidade geográfica como princípio e, muitos deles, tornaram urbanos toda a extensão territorial dos municípios. Recentemente estamos assistindo à expansão de um fenômeno que já se apresentava há tempos no plano internacional: urbanização dispersa ou urban sprawl. Algumas abordagens entendem esse processo como um movimento de contra urbanização em direção a modelos mais próximos da natureza. Outros defendem que, ao expandir os núcleos residenciais para próximo ou para além das fronteiras do perímetro urbano, normalmente causa descontinuidade da malha urbanizada, criando “vazios urbanos”, empurrando para mais longe a extensão de linhas de transmissão, redes de água e esgoto, sistema viário, escolas, segurança pública, entre outros, com custos altíssimos e, sem dúvida, repetindo processos já conhecidos de valorização do solo³.

3.3 A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano

Tradicionalmente a legislação de uso e ocupação do solo concentra-se em normas técnicas de edificações e no zoneamento da cidade. As normas de edificações procuram estabelecer parâmetros detalhados sobre todos os aspectos das construções, incluindo tanto a relação da edificação com seu entorno (recuos, número de pavimentos, altura máxima) quanto a sua configuração interior (insolação, ventilação, dimensão de cômodos). Mas, nos últimos anos, estamos assistindo à adoção de novas abordagens de regulação da ocupação. Estas novas visões apresentam três orientações principais segundo Vaz (2009): rompimento da visão tradicional da cidade; desregulamentação e simplificação da legislação e mecanismos de apropriação social dos benefícios da urbanização.

As normas de uso e ocupação do solo devem garantir taxas de permeabilidade para manter o abastecimento dos lençóis d'água nas cidades, diminuir a velocidade do escoamento das águas de chuva e evitar o excessivo carreamento de material para o sistema de drenagem pluvial quando da ocorrência de chuvas fortes. Da mesma forma é importante evitar a intensificação das ilhas de calor, responsáveis pela formação dos processos de radiação, condução e convecção que ocorrem entre as superfícies construídas e a atmosfera no limite de uma “camada de cobertura urbana”. As variações

³ Ojima e Hogan citando Condon (2008, p. 3 apud OJIMA e HOGAN, 2008) também apontam esta dificuldade, tendo em vista que apesar dos esforços em se modelar e estimar a emissão de GEE haveria a necessidade de desenvolver mecanismos para medir a influência da forma urbana nas mudanças climáticas [...] Entretanto, estes autores enfatizam que estudiosos precursores deste debate destacam que se 60% do desenvolvimento urbano futuro seguir padrões mais compactos que a atual tendência de dispersão urbana, poder-se-á economizar a emissão de 85 milhões de toneladas métricas de CO₂ por ano até 2030. (SEPE e BRAGA, 2010, p.8)

climáticas que ocorrem nesta camada têm consequências significativas no consumo de energia, pois são determinantes das sensações de conforto ou desconforto no interior das edificações, contribuindo para a necessidade de condicionamento artificial. No entanto essas variações climáticas podem ser reduzidas também através da escolha de materiais apropriados, da definição de “formas” urbanas e controle da densidade de ocupação.

Os parâmetros adotados nas leis de uso e ocupação do solo devem ainda se preocupar com a garantia de acesso mínimo à insolação e à iluminação estão baseados na ideia de “ângulo de obstrução” à visão de uma parte da abóbada celeste. Essa obstrução é feita pelas construções vizinhas e deve ser limitada para que o edifício, dentro de um lote urbano qualquer, tenha acesso às condições de insolação e/ou de iluminação no inverno, (quando são mais restritas devido às alturas solares), que são menores nessa época do ano. E também para que haja insolação suficiente nas coberturas para tornar eficiente o uso de coletores solares para o aquecimento de água. A conjugação de ângulos de obstrução obtidos para os limites do lote resulta no que se convencionou chamar de “envelope solar”. O envelope solar forma um volume dentro do qual o edifício deve ficar inserido, para não projetar sombras indesejáveis sobre os lotes vizinhos. Desse modo, o “envelope solar” determina as condições de afastamento mínimo das divisas e altura máxima da construção conforme ASSIS, E. S. (2010).

4 SEM CONCLUIR...

Nossa experiência na Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense tem nos obrigado a refletir interdisciplinarmente sobre a urgência de reunir os conhecimentos já acumulados no âmbito do uso eficiente da energia elétrica e conforto ambiental para a escala das cidades.

Tal prática exigirá ainda, debate, ingrediente de tempo e avanços na pesquisa científica. Exigirá também o reconhecimento de que as cidades se produzem a partir de conflitos e disputas locais que expressam interesses econômicos, sociais e políticos nem sempre, ou raramente, preocupados com a pertinência socioambiental das decisões sobre o planejamento urbano. No entanto, este é um campo vasto a ser ainda explorado.

REFERÊNCIAS

ASSIS, E. S.; SIRQUEIRA, C. A.; BAMBERG, A. M. **Influência da vegetação no microclima em ambiente simulado controlado**. In: XII Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC), 2013, Brasília. Anais do XII ENCAC. Brasília: ANTAC/UnB - Fac. Arquitetura e Urbanismo, 2013. v. 1. p. 1-10.

_____. **Impactos da forma urbana na mudança climática: método para previsão do comportamento térmico e melhoria do desempenho do ambiente urbano**. Belo Horizonte: Edição do autor, 2000 (Tese de Doutorado).

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. **Plano Nacional de Energia 2030**. Rio de Janeiro, EPE, 2007. 408 p. ISSN: 978-85-60025-02-2. Disponível em <<http://www.epe.gov.br>>. Acesso em: jul. 2009.

CASTRIOTA, L. B. ; COSTA, S. A. P. ; ÁLVARES, L. C. ; AMARO, J. J. V. ; ASSIS, E. S. ; SOUZA, R. V. G. ; CERQUEIRA, L. M. ; MACIEL, M. C. ; PEREIRA, M. L. D. ; TEIXEIRA, M. C. V. **Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Paracatu (MG)**. 2007.

_____. **Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Muriaé (MG)**. 2007.

_____. **Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Sete Lagoas (MG)**. 2007.

_____. **Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Leopoldina (MG)**. 2007.

_____. **Lei de Parcelamento do Solo do Município de Muriaé (MG).** 2007.

ELETROBRÁS. **Procel Edifica.** Disponível em: <http://www.eletronbras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={A8468F2A-5813-4D4B-953A-1F2A5DAC9B55}>. Acesso em: 10 fev. 2014.

EVANS, C.; STEFANOV, W. **Citys at night: the view from space.** [online]. In: Earth Observatory, NASA, april, 2008. Available from: <<http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CitiesAtNight/>>. Cited: 10 Aug 2009.

FERREIRA, D. G. ; FERREIRA, C. M. O. ; ASSIS, E. S. **Classificação de Rugosidade em Tecido Urbano. Parte II: aplicação em caso de estudo - cidade de Belo Horizonte, MG.** In: XVI Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2010.

FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Situação da População Mundial em 2007: Desencadeando o Potencial do Crescimento Urbano.** Nova Iorque, UNFPA, 2007. Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/relatorio2007/swp2007_por.pdf>. Acesso em ago. 2010.

GIVONI, B. **Climate Considerations in Building and Urban Design.** New York, Wiley, 1998. 480 p. ISBN: 0471291773.

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, (2007b). **Summary for Policymakers.** In: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2007, 35 p.

KANDEL, Robert. **O reaquecimento climático.** São Paulo, Ed. Loyolla, 2007.

LA ROVERE, Emílio Lebre. **Emissões de gases de efeito estufa nas grandes metrópoles brasileiras.** In: Seminário Internacional Iniciativas Urbanas de Eficiência Energética e Redução de Emissões. Brasília, 2009. Anais... Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010, p. 30-38

LOMBARDO, M.A. **Ilha de Calor nas metrópoles: o exemplo de São Paulo.** São Paulo: 1985.

Editora Hucitec, 1985. OLIVEIRA, A. P.; SOUZA, L. C. **Ilha de calor e consumo de energia elétrica.** In: IX Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído. Anais... Ouro Preto, ANTAC/UFMG, 2007. p. 1322-1328.

PEREIRA, Iraci. **Desenvolvimento de metodologia para planejamento energético integrado ao espaço urbano: um estudo do setor residencial de Belo Horizonte.** 2010. 199 f. Tese (Doutorado em Ciências e Técnicas Nucleares) Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte

RATTI, C.; ROBINSON, D.; BAKER, N.; STEEMERS, K. **Urban Texture Analysis with Image Processing Techniques.** In: **Computers in Building: CAAD Futures '99 Conference. Proceedings...** Atlanta, CAAD'99, 1999. 17 p. Disponível em: <<http://senseable.mit.edu/>>. Acessado em: ago. 2008.

SALAT, S. **Morfologia urbana, eficiência energética e mudanças climáticas.** In: Seminário Internacional de Iniciativas Urbanas de Eficiência Energética. Anais... Brasília, Ministério das Cidades, 2009. Apresentação de slides. 80 s. Disponível em <<http://www.energiaemissoesurbanas.com.br>>. Acessado em: ago. 2009.

SOUZA, L. C.; PEDROTTI, F. S.; TORRISI, F. **Consumo de energia urbano: influência do perfil do usuário, da geometria urbana e da temperatura.** In: VIII Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído. Anais... Maceió, ANTAC/UFAL, 2005. p. 1960-1969.

União Internacional dos Transportes Públicos – UITP. **Uma Melhor Mobilidade Urbana em Países em Desenvolvimento. Problemas, Soluções e Práticas Exemplares.** 2003.

VAZ, J. C. **Desenvolvimento Urbano: Legislação de Uso e Ocupação do Solo**. Instituto Polis. Banco Federativo/BNDS. (Publicado originalmente como dica nº 77 em 1996). Disponível em: <<http://www2.fpa.org.br/formacao/pt-no-parlamento/textos-e-publicacoes/legislacao-de-uso-e-ocupacao-do-solo>>. Acesso em: 03 ago. 2012. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-6023: Informação e documentação - Referências - Elaboração**. Rio de Janeiro, 2002.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COM SISTEMA CONSTRUTIVO NÃO CONVENCIONAL: UMA ANÁLISE DOS CUSTOS A PARTIR DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS MORADORES

SILVA, Maisa Beatriz M. Fausto da (1); TEIXEIRA, Dimas de Assis Albuquerque (2); MEIRA, Alexsandra Rocha (3); ARAÚJO, Nelma Mirian Chagas de (4)

(1) UFPB, biafausto@hotmail.com; (2) IFPB, dimasteixeira@yahoo.com.br; (3) IFPB, alexmeira@uol.com.br; (4) IFPB, nelmamca@gmail.com

RESUMO

O artigo em foco é resultado de uma pesquisa exploratória descritiva que expõe as fragilidades das construções advindas, principalmente, da falta de manutenção adequada e frequente. Foram estudadas dez habitações de interesse social do Conjunto Habitacional Mariz I, localizado na cidade de João Pessoa-PB, datadas do final da década de 90 e construídas com paredes em placas de concreto moldadas *in loco*. Esse trabalho visa analisar as moradias, no que diz respeito aos custos de manutenção, e investigar a influência da situação socioeconômica dos moradores nesses custos. Para a realização da pesquisa procedeu-se inicialmente com o estudo da manutenção, detalhando, entre outros, todos os serviços realizados e seus respectivos custos. Os moradores foram entrevistados, visando traçar o perfil socioeconômico da população envolvida. As análises foram conduzidas, revelando, assim, o predomínio de manutenção corretiva, além de indícios da relação entre o poder aquisitivo dos moradores e o tipo de manutenção adotada. Os resultados mostraram que os valores dos custos de manutenção das residências foram diretamente proporcionais ao poder aquisitivo dos respectivos moradores, correspondendo, em média, a 4% de suas rendas. Por fim, o estudo pretende mostrar que, para os programas de habitação de interesse social oferecerem edificações compatíveis com os rendimentos dos futuros residentes, é fundamental que, além do rigor técnico, essencial em qualquer empreendimento, efetue-se uma melhor investigação das condições socioeconômicas dos usuários, bem como da sua interferência na manutenção das construções.

Palavras-chave: Manutenção, Habitação de interesse social, Sistema construtivo não convencional, situação socioeconômica

ABSTRACT

This article aims at to present the results of an exploratory descriptive research about construction maintenance. Ten houses were selected from the social housing Mariz I, located in João Pessoa city. The houses, dated from the late 90's, were built with walls of concrete slabs made on site. This work analyzes the houses in relation to maintenance costs and investigates the influence of socioeconomic status of residents in these costs. Initially the socioeconomic characteristics of the residents, all maintenance services and their costs were studied. Thereafter the results were analyzed. They show the prevalence of corrective maintenance as well as evidence of the relationship between the purchasing power of residents and type of maintenance adopted. The results showed that the values of the maintenance costs of the residences were directly proportional to the purchasing power of its inhabitants, corresponding on average to 4% of their income. Finally, this study shows that for programs to provide social housing compatibles with the users it is essential that, in addition to technical rigor, make a better investigation of the socioeconomic conditions of the users, as well as their interference in the maintenance buildings.

Keywords: Maintenance, social housing, unconventional building system, socioeconomic status

1 INTRODUÇÃO

A questão habitacional teve sua origem nas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas no século XVIII, em decorrência da Revolução Industrial (NUNES 2008). Na segunda metade do século XIX, com o capitalismo, começou a se constituir no Brasil, a problemática da habitação popular urbana.

Em João Pessoa, na segunda metade do século XX, a criação do novo ‘Distrito Industrial’ traz para o meio urbano os trabalhadores rurais, cujos baixos salários, desemprego ou subemprego, proporcionou o surgimento, de novos conjuntos habitacionais de baixa renda e sub-moradias (TINEM, CARVALHO, 2005).

Nesse contexto foi inserido o termo Habitação de Interesse Social (HIS), que define uma série de soluções de moradia voltadas à população de baixa renda (ABIKO, 1995).

Assim como o problema da habitação popular urbana, a falta de preservação das habitações é algo que persiste desde muito tempo. Tendo em vista isto Freitas (2009) afirma que as edificações são construídas para durarem muitos anos, porém, no momento em que são entregues aos usuários, elas começam a sofrer vários tipos de degradação, tornando a manutenção necessária.

No âmbito das habitações de interesse social (HIS), a realização de manutenção é ainda mais difícil, uma vez que o poder aquisitivo dos moradores é limitado. Como consequência, quando se recorre à manutenção, essencialmente associa-se à informalidade. Logo, quando as HIS são construídas com algum sistema construtivo não convencional, a manutenção requer ainda mais cautela, uma vez que demanda conhecimento técnico mais aprofundado, ferramentas e mão de obra específica, e esse conhecimento prévio nem sempre é acessível aos usuários desse tipo de edificação.

Diante dessa problemática, buscou-se, na presente pesquisa, compreender as implicações da realidade socioeconômica das famílias sobre as manutenções realizadas nas HIS em estudo.

Voltando-se um pouco para os aspectos conceituais, o termo manutenção teve sua origem junto aos militares, com o significado de manter, o efetivo e os equipamentos bélicos em condições de combate. Já na década de 50, tanto nos Estados Unidos como na França, manutenção passou a ser um termo utilizado na indústria, no sentido de conservação (MONCHY, 1989 *apud* ANTUNES, 2004). No âmbito da construção civil, Gomide (2006) definiu manutenção como o conjunto de atividades que garantem o melhor desempenho da edificação, para atender às necessidades dos usuários. De forma complementar, a NBR 15575 (ABNT, 2013) relaciona manutenção a um conjunto de atividades a serem realizadas ao longo da vida total da edificação, para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas constituintes de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. Tanto a literatura quanto a prática demonstram que todas as intervenções necessárias, em termos de manutenção, implicam em despesas, ou seja, os conhecidos custos de manutenção.

Segundo El-Haram e Horner (2002), os custos de manutenção incluem todas as despesas necessárias para se manter a edificação em níveis aceitáveis; sendo os mesmos bastante variados. De acordo com o mesmo autor esses custos dependem dos seguintes fatores: [i] características das construções; [ii] fatores relacionados aos próprios moradores; [iii] características da manutenção; [iv] aspectos relacionados à política pública; [v] outros. Embora os custos de manutenção sofram várias influências, em geral, Booty (2006, *apud* OLANREWAJU *et al.*, 2011) afirma que 75% das despesas totais de uma edificação ao longo da vida útil são atribuídas à manutenção.

Diante da importância da manutenção, a mesma deve ser feita de forma estruturada (WAEYENBERGH e PINTELON, 2002). A NBR 5674 (ABNT, 2012) adverte que a manutenção não deve ser realizada improvisadamente e casualmente, mas fundamentada em procedimentos organizados e, com o controle de custos.

Com base nessas considerações, este artigo foi desenvolvido, buscando contextualizar os custos de manutenção de um conjunto de dez habitações de interesse social que utilizam sistema construtivo inovador com os perfis socioeconômicos dos moradores.

2 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo verificar a influência da situação socioeconômica dos moradores de habitações de interesse social (HIS), construídas com sistema construtivo inovador, nos custos de manutenção das respectivas edificações.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo é resultado de uma pesquisa mais abrangente, desenvolvida a partir das etapas descritas a seguir.

Pesquisa bibliográfica – fundamentada em bibliografia nacional e internacional relacionada à temática de manutenção e aos custos resultantes dessa atividade.

Seleção das construções – em contato com a Companhia de Habitação do Estado da Paraíba (CEHAP), foram investigadas habitações de interesse social (HIS) construídas com algum sistema inovador. Com esse perfil, identificou-se o Conjunto Habitacional Mariz I, localizado na cidade de João Pessoa, cujas unidades habitacionais foram entregues aos moradores no ano de 1998. Em função disso, todas as análises realizadas no artigo se referem ao período compreendido entre o início do uso e o ano de 2013.

Visita preliminar – com o objetivo de conhecer a realidade das habitações, em termos de estrutura física, e ter uma visão geral da dinâmica de alterações construtivas realizadas ao longo dos anos, procedeu-se com uma visita inicial no local de estudo.

Elaboração de questionário socioeconômico – com o objetivo de traçar o perfil socioeconômico dos moradores, e suas influências nos custos de manutenção, foi elaborado um questionário padrão com perguntas concernentes a essa temática.

Elaboração de formulário de entrevista – com o objetivo de ajudar na pesquisa de campo, no tocante aos aspectos técnicos, elaborou-se um formulário de entrevista, onde foram contemplados os elementos construtivos passíveis de manutenção.

Pesquisa de campo – foram selecionadas, de forma aleatória, 10 (dez) unidades para a realização da pesquisa (aplicação do questionário, bem como do formulário de entrevista). Além disso, uma vez que nem todos os custos foram obtidos diretamente através das entrevistas com os moradores, foram realizadas *in loco* medições dos serviços executados ao longo dos anos.

Montagem de planilhas orçamentárias – a partir dos dados obtidos em campo, foram elaboradas as planilhas, usando-se como referência os valores dos insumos atualizados e dos coeficientes de consumo de mão de obra e de materiais que compõem a base do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). O

valor da mão de obra foi baseado no SINTRICOM-JP (Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, da Construção Pesada e do Mobiliário, de João Pessoa) e foram excluídos das composições os encargos sociais, visando uma aproximação da realidade dos moradores. Os custos de insumos e mão de obra foram retroagidos, aplicando-se o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), para então se poder traçar a evolução dos custos ao longo dos anos.

Análise dos dados – Os dados obtidos foram analisados, no *software Excel* e para se proceder com a uniformização, os mesmos estão expressos em R\$/m².

4 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

Entre os anos de 1998 e 2002, o órgão paraibano responsável pela construção de HIS, a CEHAP, construiu mais de 7.000 (sete mil) moradias com sistema construtivo inovador e, dessas, 480 (quatrocentos e oitenta) estão em João Pessoa; as mesmas possuem em torno de 33,50 m² de área, contendo 27 (vinte e sete) pilares em concreto armado, 127 (cento e vinte e sete) placas de vedação, em concreto pré-moldado, cujas paredes formadas receberam pintura a cal, as telhas são do tipo canal, as instalações hidrossanitárias e elétricas são aparentes e as esquadrias são de madeira, pintadas com esmalte sintético.

Figura 1- planta baixa do Conjunto Mariz I

Fonte: Projeto da CEHAP – 1995

Figura 2- Fachada frontal das casas 4 e 5 do Conjunto Mariz I

Fonte: acervo dos autores - 2013

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados e as análises estão fundamentados no traçado socioeconômico dos usuários das edificações, na análise quantitativa dos custos de manutenção e, por fim, análise da relação entre a situação socioeconômica dos usuários e as suas despesas com manutenção.

5.1 Perfil socioeconômico dos moradores

A estrutura familiar encontrada na maioria dos casos é formada por um núcleo composto por um casal e uma quantidade variada de filhos. O número médio de pessoas na moradia é de 3,5 indivíduos (no mínimo 3 e no máximo 5 pessoas). Quanto ao tempo de moradia, todos os 10 entrevistados, proprietários das unidades, lá residem desde a entrega do conjunto, há 16 anos.

No tocante à renda mensal familiar, através dos dados constantes na Figura 3, percebe-se que as casas com as maiores rendas mensais são: casa 1, casa 2, casa 7 e a casa 8; em contrapartida as casas com as menores rendas são: casa 3 e casa 4.

Figura 3- Renda mensal familiar dos moradores das habitações

Fonte: acervo dos autores - 2013

5.2 Análise quantitativa dos custos de manutenção

Edificações novas, geralmente, demandam pouca manutenção. Entretanto, com o tempo, conforme Freitas (2009), a manutenção se faz necessária. Nas moradias analisadas, isso é ratificado (Figura 4). Além disso, convém destacar que o crescimento das despesas com manutenção nas HIS estudadas, conforme exposto na Figura 4, é resultante, entre outros, de dois fatos consideráveis: o natural incremento dos preços e o avanço da degradação dos componentes da construção.

Conforme citado anteriormente, o estudo de El-Haram e Horner (2002) afirma que vários fatores podem influenciar nos custos de manutenção de edificações. Tais fatores concorreram para esta postura atípica dos moradores, que, por motivos alheios à pesquisa, não priorizaram a manutenção da sua habitação. Portanto, para se chegar às causas do comportamento dos custos no ano de 2013, faz-se necessário uma pesquisa mais específica, que busque essas respostas.

Figura 4- Evolução dos custos de manutenção (em anos) - 10 casas

Fonte: acervo dos autores - 2013

A Figura 5 traz os custos de manutenção por item de serviço. O gráfico evidencia que mais de 90% dos recursos foram destinados para a pintura. Segundo os entrevistados, boa parte dos serviços expostos no gráfico da Figura 4, só são efetuados quando a situação se torna crítica.

Figura 5- Custo médio por itens de manutenção e percentual acumulado (Gráfico de Pareto)

Fonte: acervo dos autores - 2013

A Figura 6 retrata os custos totais com manutenção de cada casa ao longo do período estudado. Pode-se observar que as casas 1, 2, 7 e 8 destinaram maiores recursos financeiros aos serviços de manutenção ao longo do período estudado.

Figura 6- Custos totais por m² das habitações em estudo

Fonte: acervo dos autores - 2013

5.3 Perfil socioeconômico dos moradores e custos de manutenção

Confrontando os dados referentes à renda e aos custos de cada casa, conforme consta na Figura 7, constata-se que os valores dos custos de manutenção foram mais expressivos justamente onde há um maior poder aquisitivo, e menores onde os moradores possuem menor renda. Embora as diferenças, em termos de renda, não sejam significativas, e os moradores estejam enquadrados em classes sociais semelhantes, conforme classificação da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal (SAE, 2014 a; 2014 b), ainda assim foram observadas diferenças nos gastos com manutenção. A média de renda entre eles foi de aproximadamente 1,6 salários, tendo um desvio padrão em torno de 0,9 salários.

Figura 7- Análise comparativa entre a renda mensal familiar e os custos com manutenção de cada casa

Fonte: acervo dos autores - 2014

A seguir, apresentam-se resultados relativos à relação entre a renda dos moradores das HIS e os seus respectivos custos com manutenção. Para isso, expõe-se o percentual mensal da renda de cada família destinado aos custos com a manutenção de cada casa ao longo dos anos. Visando facilitar o entendimento da questão, excepcionalmente na análise exibida na Figura 8, se fez uso do valor absoluto mensal dos custos, diferentemente do procedimento até aqui empregado, no qual estão padronizadas as referidas despesas, em Real (R\$) por metro quadrado (m²).

Figura 8 - Percentual do custo total de manutenção em relação à renda mensal familiar

Fonte: acervo dos autores - 2014

As famílias dessas habitações, em geral, empregam suas rendas nas despesas de água, luz, transporte, alimentação, entre outras prioridades. Frente a essa realidade, pouco ou nada se investe em manutenção de forma preventiva, caracterizando-se as atividades realizadas como manutenções corretivas. Os dados socioeconômicos levantados vêm ratificar o que já havia sido informado pelos moradores que os serviços são realizados de acordo com a disponibilidade financeira da família.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos nas HIS estudadas vêm demonstrar uma intrínseca relação entre a renda dos seus moradores e a respectiva manutenção das edificações.

A manutenção, tardia e com baixa qualidade técnica, teve influência preponderante das limitações financeiras das famílias. Em vários casos, os próprios serviços reparadores foram protelados indeterminadamente, agravando ainda mais a deterioração dos elementos construtivos e ampliando as suas consequências ao ambiente dos moradores.

As pessoas que executaram boa parte dos reparos foram escolhidas, provavelmente, pelo critério de economia e diminuição de custos, e raramente pela acuidade profissional. Essa realidade comprometeu o adequado diagnóstico dos problemas, a seleção de materiais e ferramentas adequadas e as técnicas de execução dos serviços.

Os dados serviram para evidenciar uma estreita afinidade existente entre a renda dos moradores das Habitações de Interesse Social selecionadas, construídas com sistema não-convencional do Projeto Mariz I, na cidade de João Pessoa e os custos com a

manutenção das mesmas. As limitações de renda dos moradores influenciaram não só na ausência/protelação da manutenção das edificações, mas também no resultado final da sua execução, quando houve.

Vale ressaltar que o presente artigo é oriundo de uma pesquisa em andamento, a qual pretende-se dar prosseguimento aos estudos aqui explanados, objetivando, com isso, resultados ainda mais relevantes para o tema proposto.

AGRADECIMENTOS

À FINEP e ao CNPq, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

ABIKO, A. K. **Introdução à gestão habitacional**. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 1995. Texto técnico. Disponível em: <<http://publicações.pcc.usp.br/PDF/ttcap12.pdf>>. Acesso em: 04 jul. 2013.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575: Edificações habitacionais - Desempenho**. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **NBR 5674: Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.

ANTUNES, G. B. S. **Estudo da manutenção de edifícios: percepções dos projetistas e gerente/administradores**. 2004. 228 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória. 2004.

EL-HARAM, M. A.; HORNER, M. W. Factors affecting housing maintenance cost. **Journal of Quality in Maintenance Engineering**, v.8, n.2, p. 115-123, 2002.

FREITAS, C. R. **Geração de indicadores visando a otimização da gestão da manutenção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul**. 2009. 69 f. Trabalho de Diplomação (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio grande do Sul, Porto Alegre.

GOMIDE, T. L. F; PUJADAS, F. Z. A; FAGUNDES NETO, J. C. P. **Técnicas de Inspeção e Manutenção Predial**. São Paulo: Pini, 2006.

NERI, M. C. **A nova classe média: o lado brilhante dos pobres**. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2010.

NUNES, Angela Araújo. **A atuação do Montepio na produção estatal de habitação em João Pessoa de 1932 a 1963**. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana e Ambiental). UFPB/CT, João Pessoa, 2008. <<http://www.ct.ufpb.br/pos/ppgecam/index.php/dissertacoes>>. Acesso em: 28 nov. 2012.

OLANREWAJU, A. A.; IDRUS, A.; KHAMIDI, M. F. Creating maintenance cost model for university buildings. **World Academy of Science, Engineering and Technology**, n.60, p. 1959-1964, 2011.

SAE (**Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal**). 2014 a. Disponível em: < <http://www.sae.gov.br/site/?p=17821>>. Acesso em: 22 mai. 2014.

_____. 2014 b. Disponível em: < <http://www.sae.gov.br/site/?p=23161>>. Acesso em: 22 mai. 2014.

TINEM, Nelci; CARVALHO, Juliano. Límites, marcos y señales. Las calles de la ciudad (João Pessoa, Brasil). In: IV ENCUESTRO INTERNACIONAL CIUDAD IMAGEN Y MEMORIA. Santiago de Cuba 20 al 23 de junio del 2005. Disponível em: <<http://www.lppm.com.br/sites/default/files/livros/L%C3%ADmites,%20marcos%20y%20se%C3%B1ales.%20Las%20calles%20de%20la%20ciudad.pdf>> Acesso em: 04 jul. 2013.

WAEYENBERGH, G.; PINTELON, L. A framework for maintenance concept development. **International Journal of Production Economics**, Sweden, v.77, n.3, p.299-313, 2002.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O PLANO DIRETOR DE TERESINA E A GARANTIA DO DIREITO À TERRA URBANA E À MORADIA –ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

LOPES, Ada Kallyne Sousa (1); LIMA, Antônia Jesuíta de (2); SOUSA, Karine Cabral de (3)

(1) Universidade Federal do Piauí- UFPI, (86) 9961-1541, e-mail: ada.kallyne@hotmail.com (2) UFPI, e-mail: a.je.l@uol.com.br, (3) UFPI, e-mail: karynne.su@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho aborda a temática da Gestão urbana pós-Estatuto da Cidade e discute em que medida o Plano Diretor de Teresina/PI incorporou as diretrizes estabelecidas pelo EC para a garantia ao acesso à terra urbana e à moradia e quais as ações da prefeitura para a efetivação destes direitos. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram analisadas legislações e documentos oficiais do município que tratam da questão fundiária e da moradia, além de entrevistas com representantes do poder público. A análise permitiu inferir que o PD de Teresina pouco incorporou as diretrizes do EC não se consolidando como instrumento de enfrentamento dos problemas urbanos. Tal análise pode contribuir com o debate sobre a questão fundiária e habitacional no espaço urbano e a formulação de políticas públicas e legislações urbanísticas que levem em consideração a garantia do direito à moradia digna da população de baixa renda.

Palavras-chave: Plano Diretor, Terra Urbana, Moradia.

ABSTRAT

This paper addresses the issue of urban management post- City Statute (EC) and discusses to what extent the Master Plan for Teresina/PI incorporated the guidelines established by the EC to guarantee access to urban land and housing and what actions were developed by management city for the realization of these rights . For the development of research, legislation and official documents of the municipality dealing with the land issue and housing were analyzed, and interviews with government representatives. The analysis allowed us to infer that the PD bit of Teresina incorporated the guidelines of the City Statute, not consolidating as a tool for addressing the urban problems. Such analysis aims to contribute to debate on land and housing problem in urban areas, but also for the formulation public policy and urban planning laws that take into account the guarantee of the right to decent housing to low-income population.

Keywords: Master Plan, Urban Land, Housing.

1 INTRODUÇÃO

A política urbana brasileira, nas últimas décadas, passou por um importante processo de transformação, incorporando em sua base legal novos instrumentos de enfrentamento dos problemas citadinos. Como apontado pela literatura especializada, princípios como gestão democrática, função social da cidade e da propriedade, democratização do acesso à terra urbana e à moradia e construção de cidades sustentáveis emergiram no debate político acerca das estratégias de gestão das urbes brasileiras.

Sem dúvida, o marco mais significativo deste novo modelo de planejamento urbano foi a implantação da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que instituiu o Estatuto da

Cidade - EC (BRASIL, 2001) e que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, trazendo diretrizes inovadoras que o tornaram uma referência mundial (FERNANDES, 2013). Assim, ancorado em discussões dos novos mecanismos de gestão das cidades, o presente artigo expõe resultados de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida no âmbito do projeto “Gestão urbana e planos diretores pós-Estatuto da Cidade: avaliação dos instrumentos urbanísticos em municípios piauienses”¹ e que discute a temática relativa ao PD de Teresina e o direito à moradia e a terra urbanizada.

O trabalho busca identificar o nível de incorporação das diretrizes do EC referentes à garantia do direito à terra urbanizada e à moradia, estando estruturado em duas partes, uma referente às reflexões teóricas de diferentes autores acerca da temática e outra que discute o escopo do PD e as ações do poder público municipal.

2 O ESTATUTO DA CIDADE E O NOVO PADRÃO DE POLÍTICA URBANA

A promulgação da Lei nº 10.257, de 10 de Julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, representou um ponto de inflexão na política urbana nacional, uma vez não apenas regulamentou os artigos 182 e 183 da Carta Constitucional, mas também inaugurou um novo padrão de gestão das cidades ao estabelecer diretrizes pautadas na necessidade de construção de urbes democráticas e sustentáveis. Assim, o EC buscou afirmar uma agenda urbana voltada para os interesses coletivos, por meio da adoção de um conjunto de instrumentos urbanísticos orientados para a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de apropriação do espaço urbano e de uma gestão democrática ancorada no princípio da participação social.

Para se fazer cumprir as diretrizes previstas pelo EC foi concebidos um conjunto de instrumentos urbanísticos inovadores do ponto de vista do planejamento urbano, como os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação territorial, o planejamento das regiões metropolitanas, a disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a gestão orçamentária participativa e o Plano Diretor, entre outros. Consoante Grazia (2012), o Plano Diretor, que estava em desuso, foi recuperado e fortalecido por esta Lei, passando a ocupar o centro das discussões referentes ao planejamento urbano. Assim, o Plano Diretor não apenas ganha centralidade no novo padrão de política urbana, mas também se consagra como o instrumento-chave do desenvolvimento das potencialidades do espaço urbano.

Para Gondim (1995), o Plano Diretor constitui-se como um pacto social urbano na medida em que estabelece um acordo de longo prazo entre governo e população. Para a autora, “[...] a ideia de pacto tem muito mais a ver com a negociação bilateral ou multilateral do que com a luta entre interesses divergentes” (GONDIM, 1995, p.473), daí a necessidade de construção de canais para viabilizar a discussão sobre os planos Diretores conforme as diretrizes do EC.

O Plano Diretor volta então, a figurar como o principal instrumento da política urbana, passando a ser obrigatório não apenas para os municípios com mais de 20 mil habitantes, mas também para as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; áreas de especial interesse turístico e áreas de influência de empreendimentos ou atividade com significativo impacto ambiental (BRASIL, 2001). Ainda de acordo com o EC todos os municípios que possuem tais obrigações deveriam elaborar seus planos diretores até 2006.

¹ Projeto financiado pelo CNPq e coordenado pela Profª Drª Antônia Jesuíta de Lima (UFPI).

Com o intuito de consolidar o novo modelo de gestão prescrito no EC, uma das providências tomadas pelo governo federal foi a criação, em 2003, do Ministério das Cidades, que iniciou uma campanha nacional de mobilização dos governos locais para a elaboração dos seus planos diretores. Segundo De Grazia (2012), este instrumento, em conjunto com as legislações municipais, tornou-se o responsável por garantir a aplicação dos demais, orientando-os para a construção de cidades mais justas e democráticas.

Além da garantia do direito à terra urbana e à moradia, o EC apresenta um conjunto inovador de instrumentos urbanísticos que visam promover a democratização do acesso ao solo urbano. Assim, instrumentos como as operações urbanas consorciadas, o direito de preempção, o direito de superfície, a usucapião, a usucapião coletivo, a concessão de direito real de uso, a concessão especial para fins de moradia, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, o Estudo de Impacto de Vizinhança e as Zonas Especiais de Interesse Social buscam assegurar o direito à cidade aos segmentos populacionais historicamente excluídos.

Entretanto, garantir terra urbana bem localizada para a população de baixa renda não é uma tarefa fácil, pois, para que isso se concretize, é necessário enfrentar os interesses de uma pequena, mas poderosa, parcela da sociedade que comanda o capital imobiliário. Maricato (*apud* Sarack e Mendes, 2013) afirma que a estratégia do capital imobiliário e da burguesia brasileira foi a de transferir da esfera federal para a local a obrigação de gerenciar a política urbana, passando a ser de competência municipal, via planos diretores, a promoção da função social da propriedade e o desenvolvimento urbano. A autora chama a atenção para o fato de que é na esfera local que o setor imobiliário possui mais poder.

Apesar destas limitações, é clara a intenção do EC de inovar e democratizar a gestão das urbes brasileiras, introduzindo um novo padrão de política urbana, a ser adotado pelos municípios. Conforme Ribeiro (2012), o EC trabalha com dois modelos de política urbana, o redistributivo (que busca apreender parte da renda real gerada com a expansão urbana para fins de financiamento das ações do poder público na equalização das condições de vida nas cidades) e o outro distributivo (que envolve a oferta de serviços urbanos e habitacionais, como regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários).

Não obstante os avanços trazidos pelo EC, há um consenso de que, mesmo depois de treze anos de implantação, ainda é recorrente nas urbes brasileiras a falta de condições mínimas de vida digna para a população de baixa renda, ficando em evidência que, apesar da propagação de um discurso redistributivo e transformador, a realidade urbana da maioria dos municípios continua imersa numa simbiose de exclusão e miséria.

3 O DIREITO À TERRA URBANA E À MORADIA NO PLANO DIRETOR DE TERESINA

Nesse contexto de mudanças na política urbana no âmbito nacional, o município de Teresina, capital do Piauí, instituiu, por meio da Lei nº 3.151 de 23 de dezembro de 2002, o seu PD, denominado Plano de Desenvolvimento Sustentável – Agenda Teresina 2015 (TERESINA, 2002). Conforme Lima (2012), em decorrência da necessidade de ajustar o PD às exigências do EC foi reinstituído o PD de Teresina, por meio da Lei nº 3.558, de 20 de outubro de 2006, em cujo texto é perceptível a adesão aos preceitos ali estabelecidos.

Porém, o documento seguiu o mesmo padrão de inúmeros municípios brasileiros, que apesar de incorporarem o discurso de democratização da terra urbana, não

correlacionaram suas metas com os principais instrumentos urbanísticos correspondentes, como ressalta o Relatório de Avaliação e Capacitação para Implementação dos PDs Participativos, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional- IPPUR (2011), em parceria com o Ministério das Cidades. Constata-se ainda que

[...] tal incorporação dos instrumentos deu-se de diferentes formas. Muitos Planos apenas transcrevem trechos do Estatuto, outros incorporam os instrumentos sem avaliar sua pertinência em relação ao território e à capacidade de gestão do município, outros, ainda, incorporam alguns fragmentos de conceitos e ideias do Estatuto de modo desarticulado com o próprio plano urbanístico. (IPPUR, 2011, p.33)

O PD de Teresinase inscreve no grupo de planos que não estabeleceram em suas diretrizes, instrumentos jurídicos normativos, deixando para as legislações específicas fazê-lo. Assim, a Câmara Municipal aprovou, por meio dessas legislações alguns dos importantes institutos jurídicos e políticos previstos no Estatuto da Cidade, tais como Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), pela Lei nº 3.565, de 20 de outubro de 2006, Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência do Direito de Construir e Operações Urbanas Consorciadas, pela Lei nº 3.562, de 20 de outubro de 2006, e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), pela Lei nº 3.560, de 20 de outubro de 2006, Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel, pela Lei 3.251 de 2003, e o Direito de Preempção, pela Lei nº 3.564 de 20 de outubro de 2006.

Dessa forma, apesar de o PD não ter fixado a utilização dos instrumentos urbanísticos, estabeleceu diretrizes que interferem na dinâmica de uso e ocupação do solo urbano e que contribui para a oferta de moradias e acesso à terra urbanizada ao propor a ampliação do estoque do banco de terras municipais e a delimitação de áreas adequadas para a produção de habitação de interesse social, especialmente em vazios urbanos. Mas o PD não definiu se as áreas vazias, alvo de implantação de programas habitacionais, serão áreas providas de infraestrutura e bem localizadas (TERESINA, 2006).

Ainda na democratização do acesso à terra urbana e à moradia oPDestabeleceu a ampliação e continuidade dos programas habitacionais à época vigentes (Minha Casa Minha Vida, Lotes Urbanizados, Casa Melhor e Vila-Bairro)e previu a regularização de todas as ocupações e loteamentos clandestinos, a promoção de uma melhor integração entre as instituições gestoras dos programas habitacionais, o financiamento da venda de lotes urbanizados para as famílias de baixa renda e o fornecimento de cestas de material de construção (TERESINA, 2006).No art. 6º, que dispõe sobre os objetivos sociais, o PD afirma o acesso pela população de baixa renda, aos programas habitacionais, a redução da situação de irregularidade de loteamentos clandestinos, a criação de um banco de terras e a ampliação dos programas habitacionais vigentes (TERESINA, 2006).

No art. 18º, relativo às diretrizes sobre habitação, o PD define a regularização de todas as ocupações e loteamentos clandestinos, a promoção de uma melhor integração entre as instituições gestoras dos programas habitacionais, financiamento na venda de lotes urbanizados para as famílias de baixa renda, e para a construção de habitações padronizadas em regime de mutirão e autoconstruçãoalém da oferta de materiais de construção (TERESINA, 2006).

Conforme o EC, uma das estratégias de ampliação do acesso à terra urbana e a moradia é a instituição de ZEIS uma vez que estas buscam interferir diretamente nas formas de uso e apropriação do espaço urbano. Entretanto,o PD de Teresina, seguindo a mesma tendência da maioria dos municípios brasileiros,também não demarcou áreas destinadas a ZEIS.

Apesar de estabelecer diretrizes para a promoção do acesso à terra urbana e à moradia, como o desestímulo de vazios urbanos de caráter especulativo, a delimitação de áreas adequadas à provisão de habitação de interesse social, a regularização de áreas ocupadas e loteamentos clandestinos, a destinação de glebas urbanizadas e/ou urbanizáveis para o assentamento de famílias residentes em áreas impróprias e a construção de um banco de terras municipais (TERESINA, 2006), o PD, por não relacioná-las aos principais instrumentos urbanísticos de democratização do solo e de justa distribuição das riquezas provenientes da apropriação do espaço urbano e por não subordinar os orçamentos públicos aos seus propósitos, incorre no risco de tornar-se, nas palavras de Maricato (2005) um “plano sem obras” devido a falta de recursos orçamentários para implementar suas diretrizes. Dessa forma, Teresina mesmo com uma legislação urbana que visa democratizar o acesso a terra e à moradia pela população de baixa renda, ainda apresenta um retrato sócioespacial de reprodução da exclusão social e territorial, uma vez que, depois de quase doze anos de implantação de seu PD, registra um elevado déficit habitacional, assim como um acentuado índice de Gini que se mantém no mesmo patamar, com pequenas variações, desde a década de 1980.

3.1 A problemática da questão fundiária e da moradia em Teresina

A grande quantidade de assentamentos precários é desde o final da década de 1970, um dos grandes problemas urbanos enfrentados por Teresina. As tentativas iniciais de enfrentamento da situação ocorreram, conforme Lima (2010), no primeiro governo do prefeito Wall Ferraz (1975-1978), que sancionou a Lei nº 1.483/75, que dispõe sobre loteamento e desmembramento e normatizou o aforamento de terrenos do patrimônio municipal, mas, como sublinha a autora, era uma medida inserida num contexto nacional de adoção, pelos gestores municipais, de uma política de desfavelamento. Lima (2010a) explicita que essa medida mostrou-se ineficiente para solucionar o problema da moradia precária em Teresina, ocorrendo, na verdade, um efeito inverso ao proposto, com uma aceleração da expansão dos assentamentos precários em todas as regiões, os quais, mais que uma forma de acesso à terra, resultaram de uma retração do financiamento federal para construção de unidades habitacionais. Com a extinção do BNH, em 1986, a produção de moradias ficou a cargo do setor privado e refém da lógica do capital imobiliário, que construía condomínios residenciais para os segmentos mais abastados da sociedade teresinense.

Ainda conforme Lima (2010a), devido à ausência do governo federal, muitos governos municipais se destacaram pela elaboração de projetos de regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários. Entretanto, Teresina se restringiu a ações pontuais, como entrega de cestas de materiais de construção, desapropriações e remoção de famílias de áreas consideradas inapropriadas.

Apesar da tentativa de melhorar as condições de vida nesses lugares através de programas como o Vila-Bairro, que buscava dotá-los de infraestrutura e serviços urbanos, o Habitar Legal, que objetiva regularizar a situação fundiária dos assentamentos para integrá-los à cidade legal e o Lagoas do Norte, que intentava recuperar áreas da zona Norte a fim de dinamizar a cidade, o desenvolvimento, ainda é elevado o número de assentamentos precários no município. De acordo com dados da Prefeitura de Teresina, em 2012 o número de assentamentos precários no município era de 251 (TERESINA, 2012), revelando a ausência de ações mais efetivas do governo local para garantir a democratização do direito à cidade e de uma política de regularização fundiária, pois o único documento de legitimação fundiária são os Títulos de Cessão de Uso e de Posse. Aliás, uma análise dos relatórios de atividade da prefeitura de Teresina entre os anos de 1993 a 2012 permite inferir que a prática de entrega de Títulos de

Cessão de Posse e Uso como instrumento de reconhecimento, pelo poder público, da posse da terra, já vem sendo adotada há mais de duas décadas como mostra a tabela 1.

Tabela 1- Títulos de Cessão de Posse e Uso expedidos pelo município de Teresina-PI. Período 1993-2012.

Ano	Títulos de Cessão de Posse e Uso	
	Nº	%
1993	1.125	5,63
1994	2.302	11,53
1995	708	3,55
1996	1.997	10,00
1997	538	2,69
1998	1.721	8,62
1999	2.686	13,45
2000	1.684	8,43
2001	709	3,55
2002	1.157	5,79
2003	904	4,53
Subtotal	15.531	77,78
2004	1.151	5,76
2005	529	2,65
2006	391	1,96
2007	989	4,95
2008	77	0,39
2009	318	1,59
2010	342	1,71
2011	605	3,03
2012	34	0,17
Subtotal	4.436	22,22
Total	19.967	100,00

Fonte: Relatórios de Atividades, 1993-2012. Prefeitura Municipal de Teresina.

Pode-se perceber que a iniciativa de entrega de Títulos de Cessão de Posse e Uso de imóvel pela Prefeitura mostrou-se insuficiente para combater o grave e histórico problema fundiário que aflige inúmeras famílias, como revelado por um representante da sociedade civil presente na 5ª Conferência Municipal da Cidade, realizada em 27 e 28 de maio de 2013. Disse ele que

uma coisa que eu queria tirar dúvida aqui com o procurador, que é o seguinte, procurador: segundo consta na regulação brasileira que o proprietário com o terreno desocupado no prazo de 5 anos consecutivos sem nenhuma ação movida contra ele, ele pode usufruir dessa terra baseado na legislação do usucapião. A prefeitura tem uma comunidade chamada Alto da Ressureição e Frei Damião, que já tem 16 anos de uso. [...], e eu vou lhe dizer o seguinte: a Vila Irmã Dulce tem quantos anos? 15. A Vila da Paz aqui tem quantos anos? 27. Eu vou lhe dizer bem aqui uma coisa, o Parque Jurema tem uma invasão

chamada Vila Verde, que tem 30 anos e nunca foi regularizada, no Dirceu tem invasão que tem 34 anos e que não foi regularizada ainda.

Apenas em 2003, Teresina aprovou a Lei Complementar nº 3.251, que dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), que possui como requisitos básicos que o tamanho do terreno não ultrapasse o perímetro de 360m², o morador resida no terreno nele há mais de cinco anos e com a finalidade exclusivamente de moradia (TERESINA, 2003). Em um levantamento realizado junto à Procuradoria Geral do Município, constatou-se que as concessões, em sua maioria, tiveram iniciativa particular, sendo apenas em 2012, através do Programa Habitar Legal, o registro da primeira ação de entrega de processos coletivos, num total de 185 concessões. No gráfico 1, pode-se observar, a partir de 2010, um significativo avanço na expedição de CDRU, que desde 2004 caminhava a passos lentos.

**Gráfico 1- Concessão de Direito Real de Uso expedida em Teresina-PI.
Período: 2004 e 2013.**

Fonte: TERESINA. Concessão de Direito Real de Uso, 2004-2013.

Comparando-se os números de Títulos de Cessão de Uso e Posse expedidos com os das Concessões de Direito Real de Uso, verifica-se que estas aparecem em menor quantidade, o que leva à dedução de que, não obstante o demorado procedimento jurídico para a sua concretização, o poder público local ainda não encarou com a devida atenção e celeridade a questão fundiária no município. Outra iniciativa do município para atender os conflitos em torno da terra urbana são as desapropriações de interesse social, realizadas por meio de decretos-lei que, em geral, visam à implantação de equipamentos urbanos, assentamentos de famílias de baixa renda e outras razões.

**Tabela 10- Finalidade das desapropriações realizadas pelo município de Teresina.
Período 2002 e 2012.**

Finalidade	Quantidade	
	Nº	%
Abertura de vias e implantação de equipamentos urbanos	84	34,6
Assentamento de famílias carentes	112	46,1
Assentamento de famílias carentes e equipamentos urbanos	34	13,9
Para fins de regularização fundiária	08	3,3
Não identificado	05	2,1

Total	243	100
--------------	------------	------------

Fonte: Decretos-lei do município de Teresina

É necessário, pois, que os governos locais compreendam a necessidade de implementar instrumentos de democratização do acesso à terra urbanizada, para que a política habitacional promova uma melhoria nas condições de vida da população e haja uma relação entre esses instrumentos e essa política, para que esta não reproduza o histórico “padrão periférico e precário de localização das moradias” (ROLNIK; NAKANO, 2009. p.4). Aliás, num levantamento dos empreendimentos habitacionais construídos em Teresina, dentre os anos de 2004 e 2012, identificamos que, dos 205 empreendimentos, 144 tinham como beneficiários famílias com renda de 0 a 3 SM. Entretanto, apesar dessa faixa prevalecer no total de unidades habitacionais construídas, o padrão não permanece quando a análise se centra no volume orçamentário gasto na construção dos empreendimentos.

Gráfico 2- Empreendimentos habitacionais executados em Teresina-PI. Período: 2004-2012.

Fonte: Brasil. Caixa Econômica Federal (2012).

Verificou-se que o volume destinado para a construção de 33.148 unidades habitacionais na faixa de renda de 0 a 3SM foi de R\$1.156.288.336,42, enquanto para as na faixa de 3 a 6SM foi gasto um total de R\$ 249.780.165,20 em 3.395,00 unidades e na de 6 a 10SM foram gastos R\$ 254.138.709,00 em 1.467,00 unidades habitacionais. Estes dados revelam a reprodução de um baixo padrão na construção de habitações populares para a população de baixa renda, além de evidenciar o não enfrentamento do déficit habitacional em Teresina, que segundo a Fundação João Pinheiro alcançou, em 2010, um total de 32.243 em termos absolutos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise realizada, constata-se que o PD de Teresina incorporou de forma muito genérica as diretrizes do EC e apresenta baixo poder de auto-aplicabilidade. Apesar de o município ter avançado em termos de legislação, na prática, esta não tem sido efetiva; prova disto é a grande quantidade de assentamentos precários existentes na cidade, a lentidão dos processos de regularização fundiária pelo município, a presença de grandes vazios urbanos, a localização dos empreendimentos habitacionais, em geral, nas franjas da cidade com precários equipamentos e serviços urbanos, sem mencionar o pequeno número de ZEIS implantadas.

Assim, a pesquisa revelou que o PD de Teresina não tem repercutido de forma significativa na gestão urbana municipal, uma vez que mesmo depois de sete anos de sua implantação o quadro de exclusão e segregação que atinge o município, desde a década de 1970, passa por um processo de complexificação e aprofundamento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001** Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/estatuto>> Acesso: 15 Julho. 2013.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal

_____. **Planilhas da Caixa econômica federal**. 2012

5º CONFERENCIA DAS CIDADES. **Quem muda a cidade somos nós: reforma urbana já!** . 2013, Teresina: Auditório da Federação das indústrias do Estado do Piauí (FIEP).

FERNANDES, Edésio. Estatuto da Cidade, mais de 10 anos depois: razão de descrença, ou razão de otimismo?. **Revista UFMG**. Belo Horizonte, v.20, n.1, 2013, p.212-233.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. **Déficit habitacional municipal no Brasil 2010**. Instalador do Déficit Habitacional Referência 2010. Belo Horizonte, 2013. Disponível em: <<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos/12742-deficit-habitacional-no-brasil-3>> Acesso: 2 jan. 2014.

GONDIM, Linda. O Plano Diretor como instrumento de um pacto social urbano: quem põe o guizo no gato? . **Ensaio FEE**, Porto Alegre, 1995.

GRAZIA, Grazia de. Reforma Urbana e o Estatuto da Cidade. In: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz.; CARDOSO, Adauto Lucio.(Org.). **Reforma urbana e gestão democrática: promessas e desafios do estatuto da cidade**. Rio de Janeiro: Revan, 2012.

LIMA, Antônia Jesuíta de. **Favela Cohebe: uma história de luta por habitação popular**. 2º ed. Teresina: EDUFPI; Recife: Bagaço, 2010.

_____. **Gestão urbana e políticas de habitação popular: análise de uma experiência de urbanização de favelas**. São Paulo: Annablume, 2010a.

MARICATO, Ermínia. **A nova política nacional de habitação**. São Paulo, 2005. Disponível em:

<http://www.fau.usp.br/deprojeto/labhab/biblioteca/textos/maricato_novapoliticaHab.pdf> Acesso em: 15 de jan 2014.

MENDES, Rodrigo; SARACK, Caio. O caso do IPTU em São Paulo e a formação de opinião pública, **Carta Maior**, 05 de nov 2011. Disponível em:<<http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cidades/IPTU-e-importante-instrumento-de-justica-urbana-/38/29454>> Acesso em: 14 de fev 2014.

RIEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. O Estatuto da Cidade e a questão urbana brasileira. In: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz.; CARDOSO, Adauto Lucio.(Org.). **Reforma urbana e gestão democrática: promessas e desafios do estatuto da cidade**. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 11-26.

ROLNIK, Raquel; NAKANO, Kazuo. **As armadilhas do pacote habitacional**, 2005. Disponível em:<<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=461>> Acesso em: 15 de jan 2014.

TERESINA. **Lei nº 3.151 de 23 de dezembro de 2002**. Institui o Plano de Desenvolvimento Sustentável – Teresina Agenda 2015 - como Plano Diretor de Teresina.

_____. **Lei nº 3.558 de 20 de Outubro de 2006**. Reinstituí o Plano Diretor de Teresina, denominado Plano de Desenvolvimento Sustentável Teresina Agenda 2015, e da outras providências.

_____. **Lei nº 3.564 de 20 de Outubro de 2006.** Dispõe sobre o direito de preempção e dá outras providências.

_____. **Lei nº 3.565 de 20 de Outubro de 2006.** Dispõe sobre o Estudo prévio do Impacto de vizinhança- EPIV e dá outras providências.

_____. **Lei nº 3.560 de 20 de Outubro de 2006.** Define as diretrizes para o uso do solo urbano do município e dá outras providências.

_____. Procuradoria de Regularização Fundiária de Teresina. **Decretos-Lei: 2004-2012.**

_____. **Lei nº 3.251 de 24 de Dezembro de 2003.** Dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso de imóveis pertencentes ao município de Teresina e dá outras providências.

_____. **Lei nº 1.483 de 18 de junho de 1975.** Dispõe sobre loteamento e desmembramento e dá outras providências.

_____. **Termos de Concessão de Direito Real de Uso 2004-2013.** Procuradoria Geral do município.

_____. **Relatórios de atividades.** Período: 1993-2012. Prefeitura Municipal de Teresina.

_____. **Decretos que dispõe sobre desapropriação de interesse social.** Procuradoria Geral do Município.

_____. **Plano local de habitação de interesse social.** 2012

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

564

POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO SOCIAL: PANORAMA EM MUNICÍPIOS POLO DA REGIÃO DA PRODUÇÃO

PUBLIC HOUSING POLICIES: PANORAMA IN IMPORTANT MUNICIPALITIES IN THE REGION OF PRODUCTION

KALIL, Rosa Maria Locatelli (1) GELPI, Adriana (2), OLIVEIRA, Wagner Mazetto de (3) SPIELMANN, Tanise (4), HENICKA, Bianca Carolina Pedrolo (5), PRETTO, Nelita (6), KALIL, Ramadan (7)

- (1) Universidade de Passo Fundo, e-mail: kalil@upf.br
- (2) Universidade de Passo Fundo, e-mail: agelpi@upf.br
- (3) Universidade de Passo Fundo, e-mail: 111919@upf.br
- (4) Universidade de Passo Fundo, e-mail: tanise.arq@hotmail.com
- (5) Universidade de Passo Fundo, e-mail: biancahenicak@gmail.com
- (6) Universidade de Passo Fundo, e-mail: 134338@upf.br
- (7) Universidade de Passo Fundo, e-mail: ramadan@upf.br

RESUMO

As políticas habitacionais brasileiras pautadas pelas diretrizes do Estatuto da Cidade e da Política Nacional de Habitação têm seus desdobramentos concretizados nos estados e municípios, dependendo da disponibilidade de financiamento e das condições específicas de cada localidade. Este trabalho apresenta as políticas públicas e projetos habitacionais desenvolvidos em Passo Fundo, Carazinho e Marau, municípios polo da Região da Produção, Norte do Rio Grande do Sul. Os resultados são parte de projeto de pesquisa financiado, em desenvolvimento com pesquisadores e discentes de graduação e pós-graduação. Utilizaram-se procedimentos de pesquisa documental e de campo, entrevistas e estudos de caso, descrevendo as políticas habitacionais municipais e inventariando os empreendimentos no período 2002-2012. Nesses municípios observaram-se políticas habitacionais descontinuadas e estruturas administrativas precárias, decorrendo de aplicação ainda restrita dos Planos Locais de Habitação e de Interesse das empresas construtoras locais e regionais.

Palavras-chave: Projetos Habitacionais, Programas de Financiamento, Políticas Habitacionais Municipais, Região da Produção, RS.

ABSTRACT

Brazilian housing policies oriented by the guidelines of the City Statute and the National Housing Policy has achieved its developments in states and municipalities, depending on the availability of funding and the specific conditions of each locality. This paper presents the public policies and housing projects developed in Passo Fundo, Carazinho and Marau, important municipalities, in the Production Region, in the north of Rio Grande do Sul. The results are part of a funded research project in development with undergraduate and graduate researchers and students. It was used documentary and field research, interviews and case studies, aiming to describe the municipal housing policies and inventory projects from 2002 to 2012. These municipalities are numerous housing projects, financed by public funds, attending income levels from 0 - 3, 3 - 6 and 6 to 9 minimum wages, especially after 2009, when the government program Minha Casa Minha Vida were implanted. It was observed discontinued municipal housing policies and poor administrative structures, deriving from further restricted Local Plans for Social Housing, but intense participation of local and regional construction companies.

Keywords: *Housing projects, funding programmes, municipal housing policies, Production Region, RS.*

1 INTRODUÇÃO

Na questão da habitação social em cidades brasileiras, percebem-se as desigualdades sociais e a concentração de renda características do país e que se manifestam fisicamente nos espaços segregados das cidades. A escassez habitacional é o maior problema, pois a falta moradia digna para a população carente responde por 92% do déficit habitacional brasileiro. De acordo com o IBGE (2000), no início do século XXI, as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes apresentavam áreas irregulares e 39% das cidades com menos de 20 mil habitantes tinham favelas, loteamentos irregulares ou clandestinos.

O período subsequente ao Estatuto da Cidade (2001) e à criação do Ministério das Cidades (2003) renova a política de desenvolvimento urbano e habitacional, que, além de subsidiar investimentos, delega aos municípios tarefas tanto de decisão quanto de implantação e gestão de programas habitacionais. O Ministério das Cidades tornou-se o órgão coordenador e formulador da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que inclui a Política Nacional de Habitação (PNH), estabelecendo-se um novo modelo de organização institucional (BONDUKI; ROSSETTO; GHILARDI, 2008). Estudos realizados por Maricato (2011), Bonduki (2008) e outros pesquisadores avaliam a dinâmica da política habitacional a partir da implantação do Ministério das Cidades e da retomada de financiamentos habitacionais e de desenvolvimento urbano, cuja efetividade na redução do déficit, na qualificação do hábitat e na continuidade dos programas é difícil de precisar, devido à diversidade das situações no território, bem como à insuficiência de estruturas administrativas e operacionais confiáveis e independentes de gestões políticas em todos os entes federados.

A região do Conselho Regional de Desenvolvimento da Produção (Corede Produção), no Norte do estado, compõe-se de 21 municípios em área territorial de 6.002,7 km², com população de 342.442 habitantes (FEE, 2014). Devido à expulsão das populações da área rural pela mecanização agrícola e reestruturação fundiária, a região sofre mudança produtiva em nível regional, deslocando a produção do setor agropecuário para o comércio, a indústria e a prestação de serviços, interferindo no desenvolvimento econômico-social de seus municípios e provocando intenso processo de urbanização (Figura 1).

Esta pesquisa investigou as políticas públicas de habitação de interesse social (HIS) em três municípios, selecionados por serem os polos regionais e microrregionais, com programas habitacionais abrangendo maior número de projetos e de unidades habitacionais. Também se destacam pelo fato de atrair mão de obra, bem como por terem produção industrial, índices positivos de crescimento, estrutura de planejamento urbano e regional, além de legislação ambiental. Conforme Kalil (2007), Passo Fundo (1857), Carazinho (1931) e Marau (1954) estão entre os municípios mais antigos da região, com mais de 20 mil habitantes e com plano diretor, já tendo implementado políticas habitacionais.

Passo Fundo polariza uma região com cem municípios de médias propriedades produtoras de soja e agropecuária, economia baseada em arranjos produtivos de caráter regional, estando a indústria vinculada às atividades agrárias. O município apresenta população de 184.826 habitantes, com 783,421 km² de área territorial (IBGE, 2014), 50 km² de área urbana, 97,45 % de taxa de urbanização e 235,92 hab./km² de densidade demográfica (IBGE, 2014). Carazinho, surgido pela exploração madeireira e agropecuária, apresenta setor industrial com predomínio de implementos agrícolas e agroindústrias de alimentos. Conta com 59.317 habitantes, 665,092 km² de área municipal, 17,9 km² de área urbana, 98,21 % de taxa de urbanização e 89,19 hab./km² de densidade demográfica (IBGE,

2014). Marau, de perfil econômico histórico agropecuário, apresenta empresas industriais de grande porte, distribuídas em agroindústria, metal-mecânico, couros, equipamentos para avicultura e suinocultura, construção e mobiliária (GUIAMARAU, 2005). O município apresenta população de 37.443 habitantes em 649,3 km², com taxa de urbanização de 85,1% e densidade demográfica de 56,0 hab./km² (IBGE, 2014).

Figura 1 – Localização dos municípios de Marau, Carazinho e Passo Fundo na Região da Produção e no estado do Rio Grande do Sul

Fonte: elaboração própria com base em mapas oficiais

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O foco desta pesquisa foi o período de 2002 a 2012, no qual foram identificadas e analisadas políticas públicas, programas de HIS, tipologias habitacionais e morfologia dos conjuntos, avaliando a inserção urbana nos programas implementados. Como procedimentos metodológicos, foram realizadas entrevistas com informantes qualificados junto aos órgãos públicos municipais e às empresas construtoras e administradoras, levantamento de dados documentais e inventários dos programas de HIS, bem como dos conjuntos e das unidades habitacionais.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E A REGIÃO DA PRODUÇÃO

Estudos sobre a Região da Produção iniciaram-se a partir da criação do COREDE Produção (MORETTO; MATTOS, 1997), avançando, posteriormente, sobre questões específicas de desenvolvimento urbano dos municípios sob o seu enfoque de planejamento urbano, regional e de infraestrutura habitacional (KALIL, 2010).

Na Região da Produção, as políticas públicas de habitação social têm refletido a busca por soluções mais democráticas e sustentáveis na implementação das moradias populares. Especificamente nos municípios analisados, foram desenvolvidos os programas habitacionais constantes no Quadro 1.

Quadro 1 – Programas habitacionais desenvolvidos nos municípios analisados

Sigla	Denominação do programa	Municípios		
		PF	CA	MA
PSH	Subsídio à Habitação de Interesse Social	5		5
PAR	Programa de Arrendamento Residencial	5	-	-
FNHIS	Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social		2	-
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento	2	-	-
PMCMV	Programa Minha Casa Minha Vida	3	4	
PMCMV	CCFGTS/ Imóvel na Planta	24	5	17
PMCMV	CCFGTS/ Apoio à Produção	2	1	1

Fonte: elaboração própria com base em levantamentos documentais e de campo e em Brasil (2012)

Legenda: PF - Passo Fundo; CA - Carazinho; MA - Marau.

4 POLÍTICAS HABITACIONAIS EM PASSO FUNDO

4.1 Contexto habitacional em Passo Fundo

O município de Passo Fundo apresenta déficit habitacional de 5.747 unidades, sendo 5.695 na área urbana e 55 na área rural, estando 3.477 na faixa de domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos (SMs) (FJP, 2013). Entre 1960 e 1990, a produção da habitação social esteve dividida entre o estado (Cohab/RS), o município e a autoconstrução, com construção de grandes conjuntos habitacionais, carentes de infraestrutura, equipamentos e qualidade construtiva. Entre 2000 e 2010, os projetos seguiram a política municipal, em núcleos de menor porte, financiados com recursos federais dos programas PSH, PAR e PAC e contrapartida municipal. Nesse período, foram implementados sete núcleos em tipologia de unidades térreas isoladas ou geminadas e cinco em tipologia de unidades multifamiliares de quatro ou cinco pavimentos, esses últimos com maior impacto (KALIL, 2003; SOBARZO, 2010). Em 2011 e 2012, novos projetos encontravam-se em obras e outros, planejados, totalizando 1.395 unidades (Tabela 1).

Tabela 1 – Programas e núcleos habitacionais em Passo Fundo – 2002-2012

Ano	Programas/ Núcleos habitacionais	Tipologia			Ano	Programas/ Núcleos habitacionais	Tipologia		
		I	G	A			I	G	A
2002	Morar Melhor/Santa Marta	26			2008	PAR Vera Cruz			180
2002	PSH/Santa Marta		10		2008	PAR Hélio Toldo		121	200
2002	PSH/Valinhos		9		2009	PAC/ Parque do Sol	100		
2002	PSH/Donária		72		2010	PAC/FAR Donária	58		
2003	PSH/Entre Rios	22			2012	PAR/Planaltina			220
2004	PSH/Jaboticabal		30		2012	MCMV/Bom Jesus	20		
2004	PAR Petrópolis			96	2012	MCMV/Bom Recreio	30		
2007	PAR Jardim Boqueirão I/II			320	2012	MCMV/Un. dispersas	12		
						Total geral	268	121	1016

Fonte: Passo Fundo (2010) e levantamentos de campo.

Legenda: I - unidades isoladas; G - unidades geminadas; A - apartamentos.

4.2 Considerações sobre a política habitacional em Passo Fundo

A política habitacional em Passo Fundo tem regular definição e clareza em documentos oficiais, apoiada em legislação mínima e ações isoladas. Em relação ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), apresenta seção específica sobre habitação, definindo diretrizes sobre HIS e zonas especiais de interesse social (ZEIS), mas não contempla questões de gestão habitacional (PASSO FUNDO, 2006). O Código de Uso e Ocupação do Solo estabelece índices urbanísticos para loteamentos de interesse social (PASSO FUNDO, 2012). Passo Fundo dispõe de Secretaria de Habitação, Fundo e Conselho Municipal de Habitação e Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PLHIS), o qual não tem uma aplicação plena, sem contar que há desconhecimento nas esferas governamentais e pela sociedade. A reduzida estrutura administrativa, a falta de equipe de profissionais da área de engenharia, arquitetura e urbanismo e a pouca documentação disponível são fatores que dificultam a sistematização e a análise de informações escritas. A troca de gestão política municipal e os contratos temporários de técnicos também prejudicam a continuidade das ações e da sistematização dos dados.

Os programas habitacionais de interesse social em Passo Fundo têm apresentado várias modalidades, cerca de uma a duas por ano, totalizando treze projetos e 1.446 unidades no período de 2002 a 2012. Os programas financiadores foram o PSH, PAR, PAC e FDS, e após 2009 estão enquadradas no Programa Minha Casa Minha Vida modalidades CCFGTS/Imóvel na Planta e Apoio à Produção, FAR Alienação e FDS, estando previstos mais projetos para 2013 e 2014 (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Modalidades de programas habitacionais de interesse social em Passo Fundo – 2002-2013

Fonte: elaboração própria com base em levantamentos de campo e relatórios.

Os empreendimentos para faixas de renda média, entre 3 e 6 SMs e 6 e 10 SMs, financiados pelos programas CCFGTS/Apoio à Produção e Imóvel na Planta, atendem à demanda de mercado popular. Em tipologias de apartamentos em edifícios isolados ou em condomínios, eles estão localizados em vários bairros, com diversidade de implantação. O intenso aporte de recursos da Caixa Econômica Federal às empresas construtoras locais movimenta o mercado da construção habitacional, em investimentos de cerca de R\$159.034.003,09 nos últimos quatro anos.

Como conclusões acerca das realizações habitacionais de 2000 a 2012 em Passo Fundo: (a) os programas habitacionais de interesse social passaram a ser realizados pelo governo municipal com aporte de recursos federais e contrapartida local, mas executados por empresas construtoras; (b) os conjuntos habitacionais foram realizados nas modalidades do PSH, do PAR, do PAC e do PMCMV; (c) os conjuntos mais recentes estão recebendo urbanização mais completa, como sistema viário pavimentado, iluminação pública e equipamentos comunitários nas proximidades. Considera-se que houve adesão do

município às políticas federais, com interesse do governo municipal e das construtoras em realizar empreendimentos, reduzindo, assim, o déficit habitacional. Há, também, busca de recursos para urbanização de assentamentos precários e regularização fundiária de áreas ou núcleos implantados em períodos anteriores. Contudo, ainda há necessidade de adequação e de aplicação de uma política habitacional local mais ampla e continuada, que atenda ao déficit habitacional, aos interesses dos moradores de mais baixa renda e às necessidades de inserção urbana, para provisão de moradia digna.

5 POLÍTICAS HABITACIONAIS EM CARAZINHO

5.1 Contexto habitacional em Carazinho

O município de Carazinho apresentava em 2010 o déficit habitacional de 1.675 unidades, 1.668 na área urbana e sete na área rural, estando 1.151 na faixa de domicílios com rendimento de 0 a 3 SMs (FJP, 2013).

De 1940 a 1970, Carazinho dobrou a sua população urbana, tanto com crescimento na zona central quanto com expansão em todos os sentidos, principalmente para o sul, próximo à Rodovia BR 285. As décadas de 1980 e 1990 foram de grandes transformações urbanas e de verticalização na área central, e o setor imobiliário teve desenvolvimento em apartamentos, provocando adensamento urbano, mas sem programas de habitação social. Apenas em 2002 iniciou-se a construção de núcleos de interesse social, localizados em áreas periféricas e distantes do centro, sendo cinco em casas isoladas e um em edifícios de apartamentos, totalizando 316 unidades (Tabela 2). Em 2010, o município de Carazinho elaborou o PLHIS, que norteia as ações e políticas habitacionais locais.

Tabela 2 – Programas e conjuntos habitacionais em Carazinho – 2002-2012

Ano	Núcleo habitacional	Programa	Unidades habitacionais por tipologia	
			Isoladas	Apartamentos
2002	Passo da Areia		40	
2006	Passo da Areia		40	
2006	Unidades dispersas	FNHIS/	16	
2009	Planalto	MCMV/	68	
2010	Oriental	MCMV/		128
2010	Passo da Areia	MCMV/	40	
	Total		188	128

Fonte: elaboração própria com base em levantamentos de campo e em Carazinho (2011)

5.2 Considerações sobre a política habitacional em Carazinho

A política habitacional não apresenta definição e clareza em documentos oficiais, estando apoiada em legislação mínima e ações isoladas. O Plano Diretor do Município de Carazinho de 2013 estabelece as ZEIS que necessitam de regulamentação urbanística diferenciada das zonas adjacentes (CARAZINHO, 2013b). O Código de Parcelamento e Uso do Solo menciona, sobre os loteamentos de interesse social, aqueles realizados pelo poder público e destinados a populações de baixa renda cujas dimensões de lotes podem ser reduzidas até os limites mínimos, sendo implantados em ZEIS. A reduzida estrutura administrativa municipal, apenas em Departamento de Habitação, a falta de equipe de profissionais da área e a pouca documentação disponível dificultam a sistematização de informações escritas.

Os programas habitacionais de interesse social em Carazinho foram em número reduzido, um ou dois ao ano, com total de 340 unidades habitacionais na década. O número de unidades por projeto variou de quatro casas a 128 apartamentos, demonstrando melhor densificação e aproveitamento dos terrenos e das áreas urbanas. Os programas financiadores foram o FNHIS (vinte unidades), e, a partir de 2009, o PMCMV/Fundo de Arrendamento Residencial financiou quatro projetos (214 unidades), com mais dois projetos em andamento (Gráfico 2).

Quanto à adesão às políticas habitacionais federais, considera-se que Carazinho está avançando e há interesse do governo municipal e das empresas construtoras em realizar empreendimentos, reduzindo, assim, o déficit habitacional. Contudo, ainda há necessidade de adequação e de construção de uma política habitacional local continuada, atendendo aos interesses dos moradores de mais baixa renda e às necessidades de inserção urbana para provisão de moradia digna.

Gráfico 2 – Modalidades de programas habitacionais de interesse social-Carazinho – 2002-2103

Fonte: elaboração própria com base em levantamentos documentais e de campo

6 POLÍTICAS HABITACIONAIS EM MARAU

6.1 Contexto habitacional em Marau

O município de Marau apresenta déficit habitacional de 1.071 unidades, sendo mil na área urbana e 71 na área rural, estando 587 na faixa de domicílios com rendimento de 0 a 3 SMs (FJP, 2013).

De 1995 e 2001, o investimento em habitação e urbanismo em Marau ficou entre 9,25 e 16,98% do total da despesa realizada em cada ano, destacando-se os anos de 1996 e 2000, nos quais se verificam os níveis mais altos de investimento (MARAU, 2010). Até 2013, a gestão da política de habitação social da cidade era realizada na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, nos departamentos de Assistência Social e de Habitação (PMM, 2005 apud SPANNENBERG, 2006). Em 2013, a reestruturação criou a Secretaria de Habitação e Programas Estruturantes, buscando superar a descontinuidade dos investimentos e das políticas governamentais. O município dispõe de Conselho Municipal de Habitação e Fundo Municipal de Habitação, desde 1966 (SPANENBERG, 2006), reestruturado em 1993, 2000, 2003 e 2010.

Tabela 3 – Programas e conjuntos habitacionais em Marau – 2001-2010

Ano	Núcleo habitacional/Conjunto	Programa	Quantidade de unidades	Valor global (R\$)
1998/2001	Loteamento Cohab	PSH	3	18.916,80
2001	Santo Expedito - dispersas	PSH Urbano	6	37.833,60
2000	Loteamento Casulo	PSH	14	88.278,40
2000	Cond. Horizontal Santa Lúcia	PSH	14	88.278,40
2004/2005	Frei Adelar I	PMCMV	112	4.655.000,0
2010	Frei Adelar II	PMCMV	32	1.330.000,00
2009	Vida Nova	PMCMV	8	616.000,00
2010	Guadalupe	PMCMV	24	1.717.600,00
2008	Santo Expedito	PMCMV	48	3.752.000,00
2010	Libertá	PMCMV	12	960.000,00
2010	Portal Belo	PMCMV	12	960.000,00
	Total			24.119.360,00

Fonte: elaboração própria com base em levantamentos de campo e em CAIXA (2013)

Legenda: PMM - Prefeitura Municipal de Marau; PSH - Subsídio à habitação de interesse social;

PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida. Valores históricos em reais.

6.2 Considerações gerais sobre a política habitacional em Marau

A política habitacional em Marau apresenta pouca definição e clareza em documentos oficiais, apoiada em legislação mínima e ações isoladas. Apesar do PLHIS, a reduzida estrutura administrativa municipal, em Secretaria de Habitação recentemente criada, carece de equipe de profissionais da área. Além disso, a pouca documentação disponível dificulta a sistematização de informações. Quanto à legislação, o município dispõe de Plano Diretor datado de 2000, que não contempla a política e gestão habitacional e de interesse social (MARAU, 2000).

Os programas de interesse social em Marau representaram um número reduzido no início da década de 2000, sendo de, no máximo, um ou dois ao ano, mas produziram o total de 654, sendo 368 lotes, 28 casas e 48 apartamentos. O número de unidades por projeto variou de seis casas a 220 lotes urbanizados, demonstrando opção por lotes inicialmente e por casas na sequência. A partir de 2009, os programas passaram a ser realizados pelo governo municipal com aporte de recursos federais. Os financiadores foram a própria Prefeitura Municipal, o PSH Urbano, Pró-Moradia, Caixa, Imóvel na Planta. A partir de 2009, o PMCMV/Apoio à Produção financiou um projeto (112 unidades), e o programa CCFGTS/Imóvel na Planta financiou treze projetos (282 unidades), tendo como proponentes as empresas construtoras, com investimentos da ordem de R\$24.119.360,00 (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Modalidades de programas habitacionais em Marau – 2000-2013

Fonte: elaboração própria com base em levantamentos documentais e de campo

A alta valorização fundiária no município dificulta os programas habitacionais, principalmente a adesão ao Programa Crédito Solidário (FDS) e ao FAR, destinados à faixa de renda familiar de 0 a 3 SMs. A principal adesão do município é ao PMCMV, facilidade decorrente da parceria com as construtoras e incorporadoras locais. Com a alta demanda por habitação social, o desenvolvimento de programas habitacionais em Marau apresenta tendência de maior atendimento. Para tanto, ocorre grande articulação com as empresas construtoras locais no atendimento a faixas de renda média. Com o PLHIS e a criação da Secretaria Municipal de Habitação e Projetos Estruturantes, será possível alavancar a política habitacional, atendendo às necessidades da população.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passo Fundo apresenta o maior número de empreendimentos de interesse social. Na faixa de 0 a 3 SMs, no período de 2002 a 2009, foram realizadas 1.223 unidades. Entre 2009 e 2012, com adesão ao PMCMV para a faixa de 0 a 3 SMs, foram 638 unidades habitacionais; para as faixas de 3 a 6 SM, 651 unidades em construção; e na faixa de 6 a 10 SM, 366 unidades. Apesar disso, o total de 1.446 unidades urbanas construídas no período cobre parcela de cerca de 20% do déficit habitacional de 5.692 em 2010.

Carazinho apresenta menor número de empreendimentos, além de estrutura administrativa municipal precária. Na faixa de 0 a 3 SMs, no período de 2002 a 2009, foram financiados por programas municipais e federais e, de 2009 a 2012, pelo PMCMV, totalizando 316 unidades. Com política habitacional insipiente, a partir de 2010, houve acréscimo no número de unidades construídas no período, mas estas cobriram apenas cerca de 19% do déficit habitacional urbano de 1.668 moradias em 2010.

Marau apresenta poucos empreendimentos para faixas de menor renda. Até 2004, para a faixa de 0 a 3 SMs, foram financiados 368 lotes urbanizados, 238 casas e 48 apartamentos com recursos municipais e programas federais e estaduais. A partir de 2009, houve adesão ao PMCMV, CCFGTS/Imóvel na Planta ou Apoio à Produção para todas as faixas, e as unidades habitacionais construídas no período totalizaram apenas 424 unidades, mas cobriram cerca de 42% do déficit habitacional urbano em 2010.

Como resultado do panorama comparativo das políticas públicas e dos programas de HIS implantados nesses municípios, observa-se a preocupação das municipalidades com a questão habitacional, atendendo número crescente de famílias, com responsabilidade e decisão muito restritas aos padrões mínimos habitacionais e ao interesse das empresas construtoras. Todavia, a pouca disponibilidade de informações municipais demonstra precariedade na aplicação e sistematização das políticas públicas habitacionais.

AGRADECIMENTOS

À Fapergs, ao CNPq, à Universidade de Passo Fundo, às Prefeituras, à Caixa Econômica Federal, às construtoras, às administradoras e aos moradores.

REFERÊNCIAS

BONDUKI, N.; ROSSETO, R.; GHILARDI, F. H. **Política e Sistema Nacional de Habitação, Plano Nacional de Habitação**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Administração Municipal/Agência Goiana de Habitação, 2012. Disponível em: <http://www.agehab.go.gov.br/pehis/download/texto%20_1.pdf>. Acesso em: 20 maio 2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Superintendência de Passo Fundo. **Relatório de financiamentos habitacionais**: Passo Fundo, Carazinho e Marau. Passo Fundo, 2013.

CARAZINHO. Secretaria de Planejamento. Departamento Municipal de Habitação. **Relatórios de informações habitacionais**. Carazinho, 2010.

_____. **Lei complementar nº 174, de 13 de dezembro de 2013**. Dispõe sobre o Código de Parcelamento do Solo do Município de Carazinho. Carazinho, 2013a.

_____. **Lei complementar nº 178, de 30 de dezembro de 2013**. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Carazinho. Carazinho, 2013b.

FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (FEE). **Coredes**. Porto Alegre, 2014. Disponível em: <<http://FEE.rs.gov.br>>. Acesso em: 14 ago. 2014.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP). Centro de Estatística e Informações. **Déficit habitacional municipal no Brasil**. Belo Horizonte, 2013. Disponível em: <www.fjp.mg.gov.br>. Acesso em: 14 ago. 2014.

GELPI, Adriana; KALIL, Rosa Maria Locatelli. Habitação de interesse social e sustentabilidade urbana: analisando estudo de caso em Passo Fundo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SUSTENTABILIDADE E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 1, 2010, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre, 2010.

GUIAMARAU, 2005. Disponível em: <<http://www.guiamarau.com.br/>>. Acesso em: 22 nov. 2005.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico: 2010**. Rio de Janeiro, 2010.

_____. **Cidades:** Carazinho, Marau, Passo Fundo. Disponível em: <<http://www.cidades.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 15 ago. 2014.

KALIL, Rosa Maria Locatelli. **Desenvolvimento urbano na Região da Produção:** diagnóstico com base no Estatuto da Cidade. Relatório da Pesquisa. Passo Fundo: Fapergs; Universidade de Passo Fundo, 2007.

_____. Produção da habitação social em Passo Fundo (RS): processo histórico e situação atual. In: ENCONTRO DE TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA DO RIO GRANDE DO SUL, 6, 2003, Passo Fundo. **Anais...** Passo Fundo, 2003.

MARAU. Prefeitura Municipal. Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos. **Plano Local de Habitação de Interesse Social**. Marau, 2010.

_____. **Lei nº 2967/00, de 01 de agosto de 2000**. Dispõe sobre o Plano Diretor da sede do município de Marau e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/17264807/lei-n-2967-de-01-de-agosto-de-2000-do-municipio-de-marau>>. Acesso em: 15 ago. 2014.

MARICATO, Ermínia. **Os impasses da política urbana no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 2011.

MORETTO, C. F.; MATTOS, M. **Condepro:** estatísticas socioeconômicas. Passo Fundo: Conselho de Desenvolvimento da Região da Produção; Ediupf, 1997.

PASSO FUNDO. Prefeitura Municipal. Seplan. **Política municipal habitacional**. Passo Fundo, 1997.

_____. **Lei complementar nº 170, de 09 de outubro de 2006**. Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI – do município de Passo Fundo. Passo Fundo, 2006.

_____. **Programas habitacionais**. 2010. Disponível em: <<http://www.pmpf.rs.gov.br/secao.php?p=79&a=2>>. Consulta em: 26 jan. 2012.

SOBARZO, O. Passo Fundo: cidade média com funções comerciais, de serviços e de apoio ao agronegócio. In: SPOSITO, M. E. B.; ELIAS, D.; SOARES, B. R. (Orgs.). **Agentes econômicos e reestruturação urbana e regional:** Passo Fundo e Mossoró. São Paulo: Expressão Popular, 2010. p. 29-100.

SPANNENBERG, Mariane Gampert. **Análise de desempenho térmico acústico e lumínico em habitação de interesse social:** estudos de caso em Marau, RS. 2006. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INSERÇÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA WOOD FRAME NO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA

ESPINDOLA, Luciana da Rosa (1); INO, Akemi (2)

(1) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, luciana.espindola@ifsc.edu.br

(2) Instituto de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo, inoakemi@usp.sc.br

RESUMO

No Brasil, em geral, as inovações tecnológicas para construções em madeira foram caracterizadas por eventos pontuais. Entre os diversos entraves para este avanço tecnológico destaca-se a dificuldade de financiamento das construções em madeira por agentes nacionais. No entanto, recentemente, após a instituição do Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT), o qual possibilita o financiamento de construções com tecnologias ainda não normatizadas no Brasil, um grupo atuante na indústria da construção em madeira deliberou parâmetros normativos específicos para construções em Wood Frame. Como consequência, mediante o programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), em meados de 2012, foi executado o primeiro conjunto habitacional em Wood Frame no Brasil – o residencial Haragano. Portanto, sob este novo contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar tal inserção e o financiamento do sistema construtivo Wood Frame no programa MCMV. Para isto, o método deste trabalho é elaborar uma análise crítica teórica sobre os seguintes temas principais: condicionantes gerais para o financiamento de habitações em madeira; processo de regulamentação normativa para o financiamento do Wood Frame no contexto brasileiro; e, por fim, implementação do conjunto habitacional Haragano. Os dados apresentados constituem uma pesquisa de doutorado em andamento. Os resultados parciais indicam que o posicionamento de restrição da CEF às edificações em madeira está diretamente atrelado ao baixo desempenho em geral desta oferta. No entanto, após publicação da diretriz SINAT número 005 específica para construções em Wood Frame, a CEF possibilitou o financiamento do primeiro conjunto habitacional com este sistema construtivo. Com base nesta execução e nos ensaios realizados por Instituições Técnicas Avaliadoras (ITA's), a CEF está propensa a financiar novos conjuntos habitacionais em madeira. Portanto, conforme estes avanços ocorrem, as fragilidades devem ser identificadas para não degradar as vantagens consolidadas destas construções em madeira.

Palavras-chave: Construção em madeira, Financiamento, Programa habitacional.

ABSTRACT

Generally in Brazil, wood constructions innovations are remarked by punctual events. Among the obstacles to improve this sector is the difficulty of financing wooden constructions by national agents. However, recently, after establishing the National System for Technical Evaluation (SINAT) that allows financing constructions built with technologies not yet standardized in Brazil, a group of the wood construction industry deliberated standards for Brazilian wood frame buildings. Consequently, in 2012, the first social housing development named Haragano was implemented in the program Minha Casa Minha Vida (MCMV) financed by Caixa Econômica Federal (CEF). Therefore, in this new context, the present paper aims to analyze the inclusion and the financing of wooden frame construction in the housing program MCMV. For this, the method of this work is to develop a theoretical investigation on the following main themes: general conditions for financing wooden buildings; the developing process of standards for wood frame constructions in Brazil; and, at last, the implementation of Haragano's social housing development. The data presented are from a PhD research in progress. The partial results indicate that the CEF's financing restriction to wooden buildings is directly linked to theirs low performance in general. However, after the publication of the guideline SINAT number 005 for Brazilian

Wood Frame buildings, CEF financed the first social housing development applying this specific construction technique. Based on this implementation and on the tests evaluated by Technical Institutions (ITA's), CEF is now predisposed to finance other housing developments in wood. Therefore, as these advances occur, the possible flaws should be identified in order to maintain these wooden buildings advantages.

Keywords: *Wood frame, Financing, Social housing program.*

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, em geral, as inovações tecnológicas para construções em madeira foram caracterizadas por eventos pontuais. Após a importante atuação dos imigrantes europeus, as técnicas construtivas em madeira sofreram poucas alterações significativas. No decorrer histórico, há referências que demonstram as boas práticas e as distintas possibilidades das estruturas em madeira. No entanto, apesar das vantagens comprovadas, a madeira não é considerada um material convencional no contexto brasileiro. Execuções errôneas denegriram e sobrepuseram as vantagens deste material. Gradativamente, o conhecimento prático dos carpinteiros pioneiros foi perdido e, conseqüentemente, desacertos nas construções em madeira acarretaram na falta de qualidade das mesmas, assim preconizando este conceito na população.

Associadas ao conceito popular negativo, as decorrentes restrições para o financiamento das edificações em madeira mediante agentes nacionais também balizaram o avanço tecnológico deste setor no Brasil. Para viabilizar um financiamento, além dos critérios de viabilidade econômica, as normas de desempenho técnico da construção devem ser atendidas. Portanto, a generalização da falta de qualidade apresentada pelas construções em madeira vem contribuindo para o indeferimento destes financiamentos.

Visando transformar este cenário, em 2009, um grupo atuante na indústria da construção em madeira organizou-se na denominada Comissão Casa Inteligente com intuito de definir diretrizes de desempenho para o sistema construtivo Wood Frame, ainda não consolidado no Brasil. Esta atuação foi motivada pela instituição do Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT) no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) através do Ministério das Cidades em 2007. Pois, o estabelecimento de diretrizes SINAT e as comprovações técnicas para sistemas que não possuem normas brasileiras específicas possibilitam que os mesmos sejam financiados por agentes como a Caixa Econômica Federal (CEF) e participem nos programas habitacionais vigentes.

Seguindo este processo, em 2011, é aprovada a Diretriz SINAT nº 005 intitulada “Sistemas construtivos estruturados em peças de madeira maciça serrada, com fechamentos em chapas delgadas – Sistemas leves tipo Light Wood Framing” (BRASIL, 2011). Em sequência, em meados de 2012, a CEF aprova a construção do primeiro conjunto habitacional em Wood Frame, incluso no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) – o residencial Haragano, localizado na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.

Tendo em vista esta transformação no contexto do setor da construção em madeira no Brasil, o presente trabalho tem como objetivo analisar a inserção e o financiamento do sistema construtivo Wood Frame no programa MCMV. Para isto, o método deste trabalho é elaborar uma análise crítica teórica sobre os seguintes temas principais: condicionantes gerais para o financiamento de habitações em madeira; processo de regulamentação normativa para o financiamento do Wood Frame no contexto brasileiro; e, por fim, implementação do conjunto habitacional Haragano. Os dados apresentados a

seguir constituem uma pesquisa de doutorado em andamento e foram obtidos através de levantamentos de campo, incluindo entrevistas.

2 CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA HABITAÇÃO EM MADEIRA

A Caixa Econômica Federal (CEF) é atualmente a principal instituição financiadora no Brasil, atuando como banco público "responsável pela operação das políticas públicas do Governo Federal voltadas para habitação e cidades" (BUENO, 2008, p. 22). Na operacionalização do seu papel, a CEF exige que a unidade habitacional atenda aos critérios de desempenho da NBR 15575 (2013) e do PBQP-H. Além destas normativas, a CEF apresenta parâmetros próprios para a viabilização do financiamento de habitações para sistemas construtivos convencionais e inovadores.

Para o financiamento de construções convencionais em madeira, a CEF apresenta os critérios descritos na tabela 1, apresentados pela Gerência de Desenvolvimento Urbano e Rural de Porto Alegre (GIDUR/PO) em entrevista realizada em 2012.

Tabela 1 – Orientações para financiamento de habitações em madeira da CEF

Casas térreas e sobrados	A construir	Novo	Usado
Prazo máximo	15 anos	15 anos	15 anos
Valor limite para financiamento (com áreas molháveis em alvenaria)	100%	100%	100%
Valor limite para financiamento (sem áreas molháveis em alvenaria)	80%	80%	80%
Termo de ciência	Sim	Sim	Sim
Termo de responsabilidade do responsável técnico	Sim	Sim	Sim
Termo do fornecedor	Sim*	Sim*	Não
Vistoria sem patologia CAIXA	Não	Sim	Sim
ART de cálculo estrutural	Não	Sim	Sim
Comprovação de desempenho (Relatório Técnico de Avaliação - RTA)	Não	Não	Não
Manual do proprietário - manutenção	Sim	Sim	Não
*Comprovação de utilização de madeira extraída de floresta com manejo controlado.			

Fonte: ELTZ, SPEGGIORIN (2012)

Apesar destas orientações gerais estabelecidas para todo território nacional, segundo Eltz e Speggorin (2012), os procedimentos para o financiamento de habitações em madeira pela CEF "variam entre os diversos estados, tendo em vista aspectos locais, culturais, tecnológicos, de logística e de mercado". Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, para garantir que o produto final apresente melhor desempenho e maior durabilidade, o financiamento é restrito às unidades individuais respeitando os seguintes apontamentos:

- Comprovação legal da origem da madeira, indicando os procedimentos de secagem, desdobramento, beneficiamento e imunização da mesma;
- Especificação da espécie de madeira e dos tipos de tratamento e de imunização aplicados;
- Utilização da espécie *Pinus elliotii* restrita aos elementos de forros e de divisórias internas;

- Utilização de espécies de madeira de alta densidade para assoalho, esquadrias e paredes externas, incluindo lambris;
- Execução obrigatória de paredes externas duplas, inserindo material isolante no interior destas a fim de garantir seu desempenho térmico e acústico – exceto nos casos de paredes compostas por peças com espessura de 02 polegadas ou 5 cm, aproximadamente;
- Proteção efetiva à penetração de umidade nas paredes externas utilizando produtos específicos para esta função;
- Execução da cobertura com estrutura reforçada, beirais avantajados e fechamento com telhas cerâmicas ou de concreto.

Observa-se, dentre estas condicionantes, a questão da durabilidade atrelada à seleção da espécie de madeira utilizada. Para os principais elementos da edificação, especialmente os expostos às intempéries, priorizam-se espécies densas, popularmente consideradas mais nobres. O receio quanto à aplicação de espécies de baixa densidade, como o caso específico do pinus, refere-se a sua durabilidade e suscetibilidade à ação de insetos xilófagos. Portanto, faz-se necessária a comprovação de tratamento para imunização destas peças.

Ainda, outro aspecto apontado é a qualidade da edificação condicionada ao processo de produção dos elementos em madeira. Usualmente, esta produção é diretamente dependente de fornecedores responsáveis pelos procedimentos de secagem, desdobramento e beneficiamento da matéria-prima. Assim sendo, estas etapas devem ser fiscalizadas e registradas para o controle de qualidade da madeira fornecida. Porém, constata-se problemas frequentes com o fornecimento das peças de madeira, sendo estas apresentadas com umidade indevida, defeitos ou falta de padronização nas dimensões das seções.

Em levantamentos realizados em três empresas construtoras da região sul, as quais aplicam o sistema Wood Frame com componentes pré-fabricados, estimou-se aproximadamente 30% de perda das peças fornecidas de pinus, principalmente por apresentarem defeitos como presença de nós e variações de curvatura. Apesar das possibilidades de reutilização destas perdas para elaborar componentes complementares, ressalta-se a baixa qualidade da madeira ofertada para o setor da construção, com destaque às espécies oriundas de florestas plantadas.

Dessa forma, conforme a GIDUR/PO da CEF, em geral, as construções em madeira no país não atendem os critérios estabelecidos de desempenho e são ofertadas com baixa qualidade. Consequentemente, o financiamento dessas habitações é frequentemente inviabilizado, como descrito na entrevista realizada:

Entendemos que, em princípio, a oferta de edificações em madeira no mercado da construção civil tem se caracterizado por produtos com baixa tecnologia, ausência de controle de qualidade dos diversos componentes, ausência de certificação de origem da madeira e processo de beneficiamento deficiente, gerando edificações de baixo desempenho e durabilidade, salvo algumas exceções, o que explica a postura conservadora da CAIXA em relação a estas tipologias (ELTZ, SPEGGIORIN, 2012).

As deficiências na etapa de produção dos componentes somadas ao desconhecimento sobre as especificidades da madeira majoram as edificações ofertadas com baixa qualidade.

Com intuito de reverter a tal situação presente, desde meados de 2009, empresas do setor madeireiro reuniram-se com pesquisadores, construtores, fornecedores e consultores para estabelecer critérios normativos de desempenho e qualificar as construções em Wood Frame, a fim de possibilitar financiamento das mesmas pela CEF.

3 REGULAMENTAÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO WOOD FRAME

Desde meados da década de 1990, os sistemas construtivos leves em madeira, entre estes o Wood Frame, são contemplados no Brasil por pesquisas acadêmicas que analisaram suas possibilidades de adaptação e inserção no contexto brasileiro. Apesar dos resultados positivos obtidos, a propagação destes sistemas ocorreu em pequena escala no mercado.

Em junho de 2009, uma comitiva formada por empresários e engenheiros brasileiros visitou fábricas localizadas na Alemanha para compreender o processo de produção industrializada do sistema Wood Frame. Assim, instituiu-se uma parceria entre o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná (SENAI-PR) e o Ministério das Finanças e da Economia do estado alemão Baden-Württemberg para possibilitar a transferência destas tecnologias ao Brasil (TÉCHNE, 2009).

No Brasil, este grupo convocou uma reunião com interessados em elaborar uma regulamentação específica para o Wood Frame no Brasil, com objetivo de contemplá-lo nas agências de financiamento nacional. (BUETTNER, 2009).

Em novembro de 2009, foi constituída oficialmente a Comissão Casa Inteligente pertencente ao Conselho Setorial da Indústria de Base Florestal da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), a qual elaborou um modelo de diretrizes técnicas para o Wood Frame no Brasil (FIEP, 2009).

Em setembro de 2011, as diretrizes propostas por esta comissão foram aprovadas, resultando no documento intitulado “Diretriz nº 005: Sistemas construtivos estruturados em peças de madeira maciça serrada, com fechamentos em chapas delgadas – Sistemas leves tipo Light Wood Framing” (BRASIL, 2011).

3.1 Diretriz SINAT nº 005

Em 2007, precedendo o lançamento do programa habitacional MCMV, é instituído o Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT) vinculado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. O SINAT, baseado no conceito de desempenho do PBQP-H, cria diretrizes técnicas para produtos inovadores da construção civil, ou seja, sistemas ou subsistemas que não possuem norma técnica brasileira para análise de desempenho. Esta é uma mudança significativa que possibilita o financiamento pela CEF de construções com inovações tecnológicas (BRASIL, 2007).

Nesse quadro, a diretriz SINAT nº 005 define parâmetros para os componentes de piso, parede e cobertura do sistema construtivo estruturado por peças de madeira maciça serrada com fechamento por chapas delgadas, definido Light Wood Frame. Esta diretriz limita-se às unidades habitacionais unifamiliares do tipo térreo ou sobrado, isoladas ou geminadas (BRASIL, 2011).

Haja vista a preocupação frequente referente à durabilidade das peças de madeira, a diretriz 005 elencou critérios detalhados neste sentido. A madeira empregada deve ser de origem legal comprovada. As peças estruturais devem ser tratadas quimicamente para minimizar o ataque de organismos xilófagos. Além do tratamento, solicita-se um

detalhamento específico no projeto para evitar o contato ou a permanência da umidade nestas peças.

De forma geral, seguindo a NBR 15575 (2013), os seguintes requisitos de desempenho devem ser atendidos: resistência estrutural, segurança contra incêndio, estanqueidade à água, desempenho térmico, desempenho acústico, durabilidade e manutenibilidade.

Todavia, o desempenho global da edificação também está relacionado ao controle da qualidade na fase de montagem da mesma. No caso das construções em Wood Frame, as etapas de montagem podem ocorrer no canteiro de obras, nas unidades industriais ou em parcialmente em ambos. Neste aspecto, segundo a diretriz SINAT 005 (BRASIL, 2011), o construtor deve comprovar o controle de aceitação de materiais, bem como garantir a rastreabilidade das informações.

Por fim, após a execução da edificação, é imprescindível uma análise geral para identificar, avaliar e corrigir a existência de não conformidades que possam causar prejuízos ao desempenho do sistema (BRASIL, 2011).

A proposta destas diretrizes aprovadas pelo SINAT foi o primeiro procedimento para possibilitar o financiamento de construções em Wood Frame no Brasil pela CEF. Na sequência, o sistema construtivo proposto, incluso seus componentes constituintes, devem ser testados segundo as normas técnicas pertinentes para que o SINAT conceda o Documento de Avaliação Técnica (DATec).

3.2 DATec nº 020

O pedido de um DATec deve ser realizado por um proponente, o qual será seu proprietário após a concessão final. Para receber um DATec, o proponente demonstra os detalhes técnicos de composição, execução e manutenção do sistema construído seguindo as instruções da diretriz SINAT relacionada. Estes elementos construtivos são testados por Instituições Técnicas Avaliadoras (ITA), as quais transcrevem os resultados nos Relatórios Técnicos de Avaliação (RTA). Após a análise e a aprovação dos dados contidos no RTA por uma auditoria técnica, o DATec é concedido (BRASIL, 2007).

No caso específico do Wood Frame, o pedido do DATec foi realizado pela Tecverde Engenharia LTDA. Os diversos ensaios de desempenho foram realizados por diferentes ITA's. No entanto, o Instituto Falcão Bauer da Qualidade (IFBQ), ITA coordenadora deste processo, assegurou o desempenho do sistema construtivo no RTA final (BRASIL, 2013).

Após apreciação dos resultados, em outubro de 2013, a Comissão Nacional do SINAT concedeu ao "Sistema construtivo TECVERDE: sistema leve em madeira" o DATec nº 20, restrito à construção de unidades habitacionais unifamiliares térreas isoladas ou geminadas. O documento descreve o sistema construtivo em questão, conforme ilustrado na Figura 1.

As paredes externas e internas, com função estrutural, são formadas por quadros estruturais em peças de madeira serradas autoclavadas. O fechamento da face externa das paredes de fachada é realizado em chapas de OSB com função de contraventamento, revestidas de placas cimentícias com tratamento de juntas aparentes. O fechamento da face interna das paredes de fachada e de ambas as faces das paredes internas é realizado em chapas de gesso acartonado para drywall. As paredes de geminação possuem núcleo em manta de lã de vidro. A cobertura é constituída de estrutura metálica, telhado em telhas cerâmicas, forro em régua de PVC e manta de lã de rocha posicionada sobre o forro (BRASIL, 2013, p. 2).

Figura 1 – Composição do elemento de parede do sistema Tecverde

Fonte: Ferreira (2013).

A empresa Tecverde é a detentora do DATec nº 20 e, consequentemente, desta tecnologia proposta para construção em Wood Frame. Assim, a mesma está habilitada a pleitear o financiamento destas habitações pela CEF. Outras empresas que desejam obter o financiamento da CEF utilizando esta proposta dependem de permissão e parceria com a Tecverde, pois esta é a responsável pela qualidade da oferta deste sistema construtivo quando associado ao DATec nº 20.

Antes da publicação oficial deste DATec, em meados de 2012, a primeira parceria realizada ocorreu entre as empresas Tecverde e Roberto Ferreira para a execução do residencial Haragano – primeiro conjunto habitacional em Wood Frame financiado pela CEF no programa MCMV.

4 CONJUNTO HABITACIONAL HARAGANO

O conjunto Haragano, localizado na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, empreendimento da construtora Roberto Ferreira, atende a primeira faixa do PMCMV, a qual inclui famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Construído entre os anos de 2012 e 2013 em um lote com 3,98 ha de área, compreende 280 unidades habitacionais de 45 m², incluindo 270 sobrados geminados e dez casas térreas (FERREIRA, 2013).

A execução dos componentes constituintes ocorreu parcialmente entre unidade industrial e canteiro de obras, sendo assessorado em todas as etapas pela construtora Tecverde.

Os painéis de parede e piso foram pré-fabricados seguindo os critérios da diretriz SINAT 005. Na fábrica, também localizada em Pelotas, uma linha de montagem subdividida em estações de trabalho era composta por ferramentas e maquinários específicos manuseados por uma equipe de 18 trabalhadores, incluindo homens e mulheres. No recebimento das matérias-primas, estas eram inspecionadas, selecionadas e registradas para futuro rastreamento. Durante a confecção dos componentes, após a conclusão de cada etapa, um fichamento é realizado, pontuando os dados sobre a qualidade da execução do produto. Por fim, cada componente finalizado em fábrica é inspecionado pelo engenheiro responsável pela produção (Figura 2).

Figura 2 – Pré-fabricação dos painéis de parede e piso do conjunto Haragano

Fonte: Autor (2012).

Após a pré-fabricação, os painéis de piso e parede são transportados ao canteiro de obras, onde são montados sobre uma fundação radier. O controle da montagem é realizado por um engenheiro específico que acompanha a obra, conferindo o posicionamento de cada componente pré-fabricado para manter a rastreabilidade dos elementos constituintes. Com a montagem concluída, a execução das esquadrias, das escadas, das instalações elétricas e hidrossanitárias e dos acabamentos são realizados no canteiro (Figura 3).

Figura 3 – Montagem dos painéis de parede e piso no canteiro de obras

Fonte: Autor (2012).

Durante a execução do conjunto habitacional, a CEF acompanhou os relatórios mensais de monitoramento e controle tecnológico elaborados pela construtora Roberto Ferreira (ELTZ, SPEGGIORIN, 2012). Mediante os resultados apresentados, a postura positiva da GIDUR/PO da CEF sobre o sistema construtivo Wood Frame fundamenta-se na gestão da produção dos componentes pré-fabricados e da montagem no canteiro de obras, incluindo o controle da qualidade em todo o processo (BRASIL ENGENHARIA, 2013). Apesar do significativo marco na aceitação da CEF, cabe a ressalva que cada solicitação de financiamento é analisada de forma específica, dependendo das propostas e dos contextos envolvidos.

Portanto, visando expandir a disseminação do sistema construtivo Wood Frame, em 2012, as empresas Tecverde e Roberto Ferreira formaram a rede iVerde, com objetivo

de assessorar e monitorar tecnicamente outras empresas interessadas em executar o sistema (TECVERDE, 2013).

Todavia, como o DATec nº 020 é restrito ao proponente, outras construtoras que utilizam o sistema Wood Frame, porém não estão interessadas na parceria com a rede, seguem caminhos paralelos para obter outras certificações para comprovar a qualidade e o desempenho de suas propostas.

Neste atual contexto, o Wood Frame tem demonstrado suas vantagens de aplicação nas regiões sul e sudeste do Brasil. De forma geral, boas práticas estão impulsionando o mercado, demonstrando o incremento da produção em fábrica e no canteiro. Porém, nesta recente euforia de transformação tecnológica, as possíveis fragilidades da cadeia de produção das construções em madeira deixam de ser expostas. Estas devem ser apontadas para evitar denegrir o sistema e manter o ritmo de inclusão, em especial para habitações sociais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apontou o motivo da postura conservadora da CEF frente ao financiamento das construções em madeira em geral. Segundo a mesma, este obstáculo é imposto pela qualidade insuficiente destas edificações em geral. Sem o conhecimento técnico e a habilidade prática, produtos são ofertados com erros de projeto e execução, gerando edificações com baixo desempenho e durabilidade.

Recentemente, para transformar este setor, um grupo denominado Comissão Casa Inteligente engajou-se para elaborar parâmetros normativos com intuito de introduzir o sistema construtivo Wood Frame no contexto brasileiro de forma significativa. Como consequência, em 2011, foi publicada a diretriz SINAT 005, especificando requisitos de desempenho para os sistemas construtivos leves em madeira. Tal diretriz constituiu a primeira transformação no cenário, criando a possibilidade para o financiamento destas construções.

No entanto, a viabilidade do financiamento do sistema Wood Frame mediante a CEF apenas se tornou possível com a concessão do DATec nº 020, proposto pela empresa Tecverde. Esta empresa, detentora deste documento, realizou uma parceria com a construtora Roberto Ferreira para executar o primeiro conjunto habitacional em Wood Frame, financiado pela CEF, inserido no programa MCMV.

Com base na gestão e no controle de qualidade apresentados desde a produção dos componentes pré-fabricados até a montagem no canteiro de obras do conjunto Haragano, a CEF alterou sua postura frente às construções em madeira. No entanto, apesar dos resultados positivos, as novas solicitações de financiamento devem evidenciar o cumprimento da diretriz SINAT 005 ao apresentar edificações com desempenhos adequados.

Em paralelo, outras empresas construtoras interessadas em financiar aplicando o sistema Wood Frame, porém as quais não pretendem estabelecer parcerias com o DATec nº 020, buscam outras alternativas de certificação de desempenho dos seus produtos.

Nesse novo ímpeto pelo avanço tecnológico do setor, as possíveis fragilidades da cadeia de produção das construções em madeira devem ser expostas para a busca das possíveis soluções, assim evitando denegrir a imagem deste consolidado sistema neste novo contexto.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC - Florianópolis), ao PPGAU do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU USP - São Carlos) e à Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior (CAPES), pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15575**: Edificações habitacionais - Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

BRASIL. Ministério da Cidade. Regimento geral do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de produtos inovadores. **Portaria MCid nº 345**. Brasília, 2007.

_____. Ministério da Cidade. **Diretriz Sinat nº 005**: Sistemas construtivos estruturados em peças de madeira maciça serrada, com fechamentos em chapas delgadas (Sistemas leves tipo “Light Wood Framing”). Secretaria Nacional da Habitação, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (SINAT): Brasília, setembro/2011.

_____. Ministério da Cidade. **DATec nº 20** - Sistema construtivo TECVERDE: sistema leve em madeira. Secretaria Nacional da Habitação, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (SINAT): Brasília, outubro/ 2013.

BRASIL ENGENHARIA. **Wood Frame recebe concessão da Caixa Econômica Federal visando o estímulo a novas tecnologias**. Portal Engenho: São Paulo, julho/2013. Disponível em: <<http://www.brasilengenharia.com/portal/construcao/5666-wood-frame-recebe-concessao-da-caixa-economica-federal-visando-o-estimulo-a-novas-tecnologias>> Acesso em: 13 dez. 2013.

BUENO, C.M.D. Financiamento Construtivo (entrevista) in **Téchne** n. 136. PINI: São Paulo, Julho/2008.

BUETTNER, B. (relator). **Projeto Tecnologia de Construção Sustentável. Relatório de planejamento estratégico**. SENAI/PR: Curitiba, 2009. Disponível em: <[http://www.fiepr.org.br/para-empresas/conselhos/base_florestal/uploadAddress/Relatorio\[15473\].pdf](http://www.fiepr.org.br/para-empresas/conselhos/base_florestal/uploadAddress/Relatorio[15473].pdf)> Acesso em: 13 dez. 2013.

ELTZ, E.; SPEGGIORIN, E. **Financiamento de casas de madeira pela Caixa Econômica Federal**. Entrevista via correio eletrônico enviado em 07 nov. 2012. CEF - GIDUR/PO: Porto Alegre, 2012.

FERREIRA, R. MCMV de madeira in **Construção**, ed. 146. São Paulo: Pini, setembro/2013.

TÉCHNE. Pronta entrega. **Téchne**, n. 151. São Paulo: Pini, Outubro/2009. Disponível em: <<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/151/artigo285472-1.aspx>> Acesso em: 13 dez. 2013.

TECVERDE. Rede iVerde. Disponível em: <<http://www.tecverde.com.br/site/>> Acesso em: 13 dez. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES E AS POSSIBILIDADES DE RENOVAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

BUZZAR, Miguel A. (1); TEIXEIRA, Catharina C. (2); RAFFAELLI, Cristina B. S. (3); BARROS, Mariana C. (4); URNHANI, Rafael (5); VIANA M., Maria (6); DE OLIVEIRA, Nathalia N. P. (7); ABREU, Mariana G. (8)

(1) Instituto de Arquitetura e Urbanismo USP, e-mail: mbuzzar@sc.usp.br (2) Instituto de Arquitetura e Urbanismo USP, e-mail: cct.arq@gmail.com (3) Instituto Geológico do Estado de São Paulo, e-mail: cristinaboggi@uol.com.br (4) Brasil Habitat, e-mail: marianacicuto@gmail.com (5) Universidade Nove de Julho – UNINOVE, e-mail: rafael.urnhani@gmail.co (6) Universitat Politècnica de València, e-mail: mvianamiendes@gmail.com (7) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP, e-mail: na.nicodemos@gmail.com (8) Instituto de Arquitetura e Urbanismo USP, e-mail: marianagdeabreu@gmail.com

RESUMO

O alcance quantitativo do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009 pelo governo federal, tem se mostrado potencialmente excepcional. Em que pese a performance real e potencial, os resultados do programa até agora têm apresentado algumas características que reproduzem práticas urbanas, imobiliárias e produtivas muito problemáticas para as cidades e que, desde o período do Banco Nacional de Habitação (BNH), as políticas públicas de provimento habitacional, ou pelo menos boa parte delas, ao invés de enfrentá-las criticamente, acabam por reforçá-las. Quatro delas são significativas. A primeira diz respeito à reprodução do incentivo ao modelo periférico de expansão urbana, que implanta conjuntos habitacionais para além da malha urbana consolidada, ou mesmo na sua “franja”. A segunda diz respeito ao projeto arquitetônico e urbanístico dos conjuntos habitacionais, que reproduz soluções que potencializam em suas áreas problemas de toda ordem, de segurança à falta de vitalidade urbana. A terceira também se relaciona com o projeto, mas na linha da sua solução técnico-construtiva que pouco, ou nada, tem inovado na produção dos conjuntos, replicando toda sorte de arcaísmos e vícios construtivos. A quarta, estabeleceu uma lógica que ensaiada em momentos anteriores, tornou a iniciativa privada, a principal responsável pelo provimento habitacional público. Através da análise de 2 empreendimentos do Programa MCMV-Entidades, promovidos por Associações de moradia, na Região Metropolitana de São Paulo [RMSP], que contam com a participação da assessoria técnica “Brasil Habitat”, o trabalho pretende investigar até que ponto, tal modalidade, possibilita que as práticas tradicionais sejam superadas, configurando de fato uma alternativa, que possa embasar uma nova concepção de política pública habitacional.

Palavras-Chave: PMCMV–Entidades; Movimento de Moradia, Assessoria Técnica

ABSTRACT

The Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, officially launched by the Brazilian federal government in 2009, has shown itself exceptional quantitative range. Even though it is possible to recognize a real potential or performance, the results have shown that some characteristics replicate not only urban practices, but also real estate market and productive logic models. In this regard (therefore), they can be analyze such as problematic city references, as well. Since the period of the National Housing Bank (Banco Nacional da Habitação - BNH), most of public policies of housing provision ended up reinforcing the local reality, instead of facing it critically. Four of them are significant. The first concerns the reproduction of encouraging peripheral model of urban expansion, which deploys housing complex beyond the consolidated urban areas, or even in your edges. The second concerns the architectural and urban design housing that with the need for densification of projects, presents solutions that leverage in their areas all kinds of problems, like security and little urban vitality. The third one also relates with the design, but in the technical and building solution that has brought little or no innovation at all,

replicating all sorts of archaisms and building defects. The fourth one has established a logic, which being tested in previous moments, made the private enterprise become the main provider of public housing. Through the analysis of 2 ventures of the MCMV Entities-Program, promoted by habitation associations, located at the metropolitan region of São Paulo, the work aims to investigate how, and to what extent, this mode enables that the traditional practices can be overcome, producing in fact an alternative in which one can base a new conception of public housing policy.

Keywords:. PMCMV–Entidades, Habitat Movement, Technical Advice

1 INTRODUÇÃO

Pode-se dizer que o Programa Minha Casa Minha Vida-Entidades [PMCMV-E] foi fruto da iniciativa do movimento popular na sua luta por moradia digna. Em termos da sua concepção, subsiste alguma semelhança em relação ao Programa Crédito Solidário lançado no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004. Isto porque, foi o primeiro programa de financiamento operado pela Caixa Econômica Federal [CAIXA] que previa a possibilidade de execução da obra por auto-gestão, com ou sem mutirão. No âmbito federal, o Crédito Solidário representou a quebra do paradigma de execução de obras somente através de construtoras. Isso solicitou uma transformação na estrutura das gerências técnicas da CAIXA, que passaram a atender as Associações de Moradia – denominadas pelo programa Entidades Organizadoras [EO] - e assessoradas por Assessorias Técnicas [AT], para prover habitações às famílias com ganho de até R\$ 1.600,00. Desde a reorganização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço [FGTS], com os programas criados no governo FHC os técnicos da CAIXA estavam habituados a trabalhar com a iniciativa privada promovendo empreendimentos para outras faixas de renda. Mesmo o Programa Carta de Crédito Associativo, que previa alguma gestão por partes de associações de moradia, não propunha como público alvo a faixa até 3 SM. Além disso, a participação das associações como agentes de fundamental importância no programa, vinha acompanhada da possibilidade da produção de Habitação de Interesse Social [HIS] superar, ou ao menos oferecer uma alternativa, a toda sorte de mazelas que historicamente as acompanha, dentre outras: baixa qualidade construtiva, empreendimentos sem vitalidade, rotatividade de moradores, etc.

Através da verificação de 2 empreendimentos assessorados pela Brasil Habitat, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público [OSCIP] que atua na assessoria a movimentos e entidades de moradia, este trabalho pretende verificar as efetivas condições de se estabelecer uma alternativa às formas tradicionais de provimento habitacional, através do MCMV-E. Para tanto, uma breve análise do programa será realizada a partir de determinados eixos considerados relevantes para avaliação do programa. Na análise, inicialmente, serão verificadas questões, tanto relativas ao PMCMV-E, como para o segmento do programa que atua em consonância com as construtoras, grosso modo, denominado PMCMV-construtoras.

2 PMCMV NA FAIXA DE 1 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

Lançado em março de 2009, na segunda gestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o PMCMV, cujo objetivo declarado era combater a crise econômica financiando a produção de HIS e, desta forma, incentivar à cadeia produtiva da construção civil, tem demonstrado um alcance quantitativo potencialmente excepcional. O número de empreendimentos financiados e concluídos, ou em obras e em fase de contratação, indica a possibilidade de um forte impacto no déficit habitacional, incluindo faixas salariais historicamente não beneficiadas pelas políticas públicas. O seu escopo atualmente delineia financiamentos realizados através de dois fundos, o Fundo de Desenvolvimento Social [FDS] e o Fundo de Arrendamento Residencial [FAR]. O

primeiro alimenta o denominado PMCMV-E e tem por finalidade, viabilizar o acesso à moradia em área urbana às famílias com renda familiar bruta de até R\$ 1.600,00 [Faixa 1] organizadas sob forma coletiva – cooperativas, associações e entidades da sociedade civil. O FAR, por sua vez é destinado à aquisição de terrenos e construção de imóveis, que apesar de prever convênio entre municipalidades, ou órgãos estaduais para produção habitacional, tem se mostrado livremente a serviço da associação entre proprietários de terras, construtoras e órgãos públicos, onde prevalece o interesse privado, em detrimento da política pública. O FAR opera tanto na faixa 1, como em outro segmento, denominado Faixa 2, que vai de R\$ 1.600,00 até R\$ 5.000,00. Na sua primeira fase [até 2012] o Programa contratou mais de 1 milhão de moradias, Faixa 1 e Faixa 2, e após essa performance pretende, como meta, construir na segunda fase 2 milhões de casas e apartamentos até 2014.

Em que pese esses resultados, o Programa tem apresentado algumas características que reproduzem práticas urbanas, imobiliárias e produtivas muito problemáticas para as cidades e para as camadas socialmente mais vulneráveis. Desde o período do Banco Nacional de Habitação [BNH] as políticas públicas de provimento habitacional, ou pelo menos boa parte delas, ao invés de enfrentar criticamente as problemáticas urbano-sociais, acabam por reforçá-las. Quatro delas são significativas e serão aqui pontuadas:

I. A primeira diz respeito à reprodução - e mesmo incentivo - do modelo periférico de expansão urbana, ao implantar conjuntos habitacionais na borda, ou para além da malha urbana consolidada. Mesmo não sendo a única forma de produtos do BNH, vale lembrar que seus conjuntos habitacionais foram notabilizados por configurarem empreendimentos com centenas, ou milhares de unidades, com conexão precária ou limitada à malha urbana, que desprovidos de estabelecimentos geradores de emprego, formavam os chamados bairros dormitórios. Tal situação era justificada pelo preço barato da terra nas periferias urbanas, o que permitiria a construção de moradias acessíveis a população de baixa renda. No caso do PMCMV o que se observa é em grande parte a reprodução deste modelo, com o agravante de que ao contrário do BNH e dos agentes que compunham o SFH [COHAB e Cias. de habitação] agora não existe uma política de aquisição de terras por parte do Ministério das Cidades, ou de incentivo para as municipalidades adquirirem terras. Sem regulação do Estado, em quaisquer dos 3 níveis – Federal, Estadual e Municipal –, somada à performance da economia na última década - em que pese os resultados não muito promissores dos últimos 2 anos -, e ao estímulo à construção habitacional através do próprio PMCMV, conheceu-se nos últimos 8 anos um encarecimento generalizado dos imóveis. Esses, no caso de regiões metropolitanas como a da grande São Paulo, também conheceram o aumento do seu valor, o que tem coibido, ou inviabilizado a produção de moradias para a Faixa 1, sendo destinados aos empreendimentos da Faixa 2, quando muito. Ou seja, quando não integram o mercado imobiliário para além do financiamento do programa.

Para as EOs a escolha do terreno acaba não atendendo as necessidades dos beneficiários, em função da localização e da infraestrutura. A lógica de aquisição dos terrenos está inscrita nas “regras” do mercado. Evaniza L. Rodrigues, dirigente da União dos Movimentos de Moradia [UMM] e ex-consultora da CAIXA para implementação do PMCMV-E, cita e comenta a postura dos proprietários de terra: (...), *se eu tenho um terreno um pouco melhor eu vou querer vender esse terreno pra alguém que vai querer fazer faixa 2, porque vai poder pagar muito mais do que faixa 1. Então, os terrenos menores, com 21.000 metros 18.000 metros, um pouco mais um pouco menos... Eles são os terrenos desejados pra quem vai fazer faixa 2. Que é o terreno que não dá muita infraestrutura, que é o terreno que geralmente já tá inserido no parcelamento. Então, esses terrenos gente, eu tô acompanhando isso desde o Crédito Solidário, eles desapareceram.*¹

Desta forma, ainda que o PMCMV-E pudesse oferecer uma alternativa de construção habitacional frente ao mercado, como não há mecanismos de interferência do poder público em relação à aquisição de terras, o programa acaba, em muitos casos, por reproduzir a lógica do processo periférico de expansão urbana.

II. A segunda característica diz respeito aos projetos arquitetônicos e urbanísticos dos empreendimentos que, com a necessidade de seu adensamento, reproduzem soluções que potencializam problemas de toda ordem, de segurança à falta de vitalidade urbana.

Quando falamos da valorização da terra a partir do incremento financeiro injetado na construção civil, a viabilização de um empreendimento pressiona a qualidade arquitetônica e urbanística, que fica refém do critério de se atingir a capacidade máxima possível de unidades habitacionais em determinado terreno (considerando a legislação urbana, as normativas do programa, a demanda definida pela entidade, etc.). Evidentemente, sempre se busca otimizar recursos, mas mesmo esse critério, deveria ser acompanhado de outros que incentivassem alguma qualidade arquitetônica e urbanística. O programa não observa questões urbanísticas, cabendo ao poder público municipal a verificação dos critérios urbanísticos de uso e ocupação do solo. No quadro de fragilidade institucional de várias municipalidades as construtoras acabam agindo sem nenhum tipo de compromisso que não seja com os seus objetivos financeiros.

No PMCMV-FAR, segundo os interesses das construtoras, a combinação de ausência de maiores preocupações urbanísticas, com a espacialização das áreas mínimas estipuladas, transformadas “instantaneamente” em projetos, têm acarretado a padronização das moradias e a consequente padronização dos empreendimentos. Dessa forma, se reproduz indiscriminadamente soluções adotadas pelo BNH, CDHU e COHAB, criando novos bairros com a velha e conhecida baixa qualidade urbanística, muitas vezes inseridos no meio rural, onde a cidade e seus benefícios não chegam, ou quando chegam, isso ocorre de forma morosa e fragmentada no tempo.²

Por anos, discutiu-se nos inúmeros fóruns de HIS a necessidade de se implementar empreendimentos com diversidade de tipos, atendendo a arranjos e necessidades familiares diferenciados, através da proposta de áreas e número de cômodos variados. Isso, por se entender que um empreendimento ao possuir unidades, ou mesmo edifícios arquitetonicamente diferentes entre si, colabora com a vitalidade social e urbana. Quanto ao PMCMV-E, há sempre a esperança que, em empreendimentos fomentados por associações de moradia, onde a questão da participação dos beneficiários é colocada em primeiro plano, ocorra ganhos em vários sentidos. Além disso, o Entidades permitiu a renovação do trabalho das AT, formadas sobretudo por arquitetos e engenheiros que ao longo das últimas 3 décadas especializaram-se, ou foram criadas com o objetivo de atender de forma qualificada associações de moradia. Em que pese os esforços das EO e das AT verifica-se que as normativas acabam por limitar uma ação diferenciada. Isto não quer dizer que não ocorram ganhos. Mas esses acontecem à custa de grandes dificuldades, inclusive materiais, incompatíveis com a estrutura que um programa público deve ter, ou seja, sem depender de esforços que excedem atitudes voluntárias.

III. A terceira característica também se relaciona com o projeto, mas aqui na linha da sua solução técnico-construtiva que pouco, ou nada, tem inovado na produção dos conjuntos, replicando toda sorte de arcaísmos e vícios construtivos. As gerências técnicas da CAIXA têm trabalhado com tecnologias homologadas pelo QUALIHAB (Programa da Qualidade da Construção Habitacional), aprovadas e testadas internamente pelo seu corpo técnico. Isto poderia gerar estímulos à melhoria dos produtos habitacionais. No entanto, as gerências têm reproduzido conhecimentos e práticas que ao longo dos anos foram acumulados em forma de normativas internas “sigilosas”, direcionadas a tipos testados e reconhecidos, que conformam seus

instrumentos de trabalho, como planilhas orçamentárias, memoriais, etc.³ O uso normativo desses instrumentos dificulta que concepções construtivas, que por qualquer razão não se enquadram nos seus roteiros, sejam testadas e utilizadas.

Uma iniciativa – nova – promovida durante os 5 anos de programa foi o Selo Caixa Azul, que estabelece algumas diretrizes para uso de materiais e sistemas sustentáveis em consonância com a Norma de Desempenho para edifícios residências até 5 pavimentos. Além disso, outra ação que pode ser valorizada no sentido de promover o uso de tecnologias novas foi o aporte financeiro dado aos empreendimentos que se utilizarem do uso de energia solar, o que é muito pouco.

IV. A quarta característica estabeleceu uma lógica, que ensaiada em momentos anteriores, tornou a iniciativa privada a principal responsável pelo provimento habitacional público. O FAR tem sido responsável pela parcela que diz respeito ao atendimento das demandas habitacionais às prefeituras (e órgãos/empresas públicas habitacionais), que devem estar de acordo e nortear os Planos Municipais de Habitação, porém, de modo geral é basicamente sustentado pelo mercado das construtoras que atuam no programa, de certa forma, como agentes habitacionais. De fato, a viabilidade do FAR depende da parceria da prefeitura com o setor privado, nas mãos das construtoras, sendo a prefeitura responsável pela doação da terra e a demanda dos beneficiários e a construtora responsável pela viabilidade técnica e financeira do empreendimento. Como o poder público municipal, em geral, não possui terras, em muitas cidades as construtoras viabilizam a aquisição do terreno, incorporando o seu valor no custo unitário de cada moradia. Nesses casos, as prefeituras praticamente “trabalham” para as construtoras fornecendo a demanda para a viabilização do empreendimento, realizando modificações na legislação, transformando em ZEIS áreas que antes não estavam previstas como tal no Plano Diretor, executando obras de infraestrutura, implantando equipamentos, instruindo medidas jurídicas para a regularização fundiária, etc. Isto ocorre na Faixa 1, quando operada pelo FAR e, sobretudo, na Faixa 2, cada vez mais focada e promovida pelo mercado imobiliário e, sendo em grande parte responsável pelo aquecimento do setor construtivo e de terras.

3 POSSIBILIDADES DO PMCMV-ENTIDADES

Caso observemos o PMCMV sob a ótica econômica, como um instrumento de política anticíclica, pode-se dizer que, ao menos em um primeiro momento, cumpriu seu objetivo. Todavia, cabe alertar que a compreensão maior desse desempenho escapa aos objetivos desse trabalho. Entretanto, um programa do porte do PMCMV, pelo volume de recursos que agrega, apresenta uma grande oportunidade de trabalhar várias dimensões da política pública, visando o incentivo de práticas inovadoras, tanto técnicas quanto sociais, discordantes das práticas tradicionais elencadas. Sendo uma vertente lateral à estrutura principal do programa, o PMCMV-E, encontrou, e vem encontrando, grandes dificuldades. Particularmente, até abril de 2013⁴ do PMCMV-1, das 1.005.128 unidades contratadas e entregues, 8.024 eram do PMCMV-E, ou seja, menos de 1% dos empreendimentos, no PMCMV-2, das 2.580.597 UH em andamento (em análise, contratadas e entregues) 24.308 eram pelo FDS, também menos de 1% em relação ao proposto pelo Programa que chega em 60.000⁵, ou seja, 3% do total das unidades a serem executadas pelo programa pertencem ao PMCMV-E, o restante destinado ao FAR e à Faixa 2. No entanto, a demanda pelo programa tende a crescer dentro da CAIXA: *hoje tem 128 mil empreendimentos em tramitação na Caixa (...) isso pro Entidades. [compra antecipada] a meta para o ano é de 20.000 (...) nós temos 128 mil pra contratar e só podemos 20 mil. (...) tem de tudo. Pode ter coisas boas, coisas que não sejam boas, coisas que estão muito avançadas, coisa que não tem nada, que não vão sair. Mas assim, mas efetivamente o programa teve um crescimento...*⁶

A aquisição de terreno por uma Associação conforma um momento chave para o desenrolar do processo. A partir das experiências do Crédito Solidário, com a participação decisiva do movimento de moradia, foi idealizado um momento relativo à aquisição do terreno, chamado Fase I. Nela há a compra antecipada do terreno e contratação de projetos, junto às assessorias técnicas e sua aprovação pela CAIXA e órgãos públicos, segundo E. L. Rodrigues: *Na União a gente foi construindo uma série de propostas, ... incidindo mesmo na mudança do Programa. Por exemplo, a compra antecipada (...). Não foi nenhum órgão que pensou, nem o Ministério, nem a Caixa...ninguém. Fomos nós que pensamos (...), a proposta da compra antecipada.*⁷

Esse procedimento normativo representou um ganho substancial para garantir que os empreendimentos promovidos, pudessem iniciar suas obras com os projetos executivos, aprovações, orçamentos e o terreno comprado.⁸ Itens que no Crédito Solidário eram desembolsados parcialmente pelas famílias, agregado ao trabalho voluntário de técnicos como risco da perda do compromisso de compra e venda do terreno durante o longo período de análise por parte da gerência técnica da Caixa. Desde a Compra Antecipada do Terreno o PMCMV-E, nos últimos 5 anos, outros eventos impactaram o desenvolvimento de empreendimentos, foram eles, o Apoio ao Trabalho Técnico Social até 2% do valor da operação (VO) e a Contratação da Fase II, com financiamento da obra, em nome da EO, que antes era efetuado para cada beneficiário. Caso ocorresse algum problema, como a desistência de um beneficiário, todo o processo tinha que ser refeito a partir da entrada do substituto. Como sempre ocorrem problemas, que levam a substituição de beneficiários, a morosidade resultante marcava a contratação da obra. Com o financiamento sendo feito em nome da EO, caso haja desistências, o processo de contratação continua e a entidade providencia a substituição do beneficiário.

3.1 Dois empreendimentos do PMCMV-E

Através da análise de 2 empreendimentos promovidos por EOs, “Associação dos Trabalhadores do Conjunto Residencial Vale das Flores” [ATCRVF] e “Central Pró-Moradia Suzanense” [Cemos] que contam com a participação da AT Brasil Habitat [BrH], respectivamente no “Residencial Zorilda Maria dos Santos”, com 80 UH e no “Condomínio Barra do Jacaré”, com 592 UH, localizados na RMSP, o trabalho pretende investigar até que ponto o PMCMV-E possibilita que as práticas tradicionais e os problemas verificados possam conhecer senão uma superação, ao menos a possibilidade de se vislumbrar alterações positivas. A ATCRVF e a Cemos são afiliadas à UMM, entidade fundada nos anos 1980, na esteira das lutas populares. A Cemos, contou com o apoio da Pref. de Suzano e do então Prefeito Marcelo Cândido (PT), que incorporou no Plano Municipal de Habitação dispositivos que possibilitavam que parcela do atendimento habitacional fosse feita a partir do apoio à Entidades sem fins lucrativos. De forma coerente, o Plano Diretor Municipal previu a destinação de algumas áreas da cidade como ZEIS 1. As lideranças da Cemos procuraram a BrH, que já atuava com outras entidades ligadas à UMM em 2008, para realizar o projeto. Na ocasião, já havia em andamento um projeto de loteamento de casas contratado pela Prefeitura que não condizia com o trabalho que a EO buscava realizar com os futuros beneficiários. Tal projeto apresentou problemas do ponto de vista ambiental, que levaram ao seu indeferimento pela agência reguladora, surgindo a possibilidade da BrH assumir a execução do novo projeto. Trata-se de uma área em zona urbana na porção norte do município, a 1 km do Centro do Bairro Boa Vista e 4 km do Centro da cidade e possui um pequeno centro comercial há cerca de 800 metros, conhecido popularmente como Dona Benta (ver Figura 1). O terreno com 24.287,16 m² tem potencial construtivo de 17.847,35m² e os 6.439,81m² restantes divididos entre APP do Rio Jaguaribe e em áreas de regeneração. Devido ao forte apelo ambiental, a proposta desenvolvida em conjunto com a Entidade e seus membros, buscou tirar partido da preservação ambiental

inerente à situação. Discutiu-se e aprovou-se o não parcelamento do terreno pensando-se no aproveitamento de áreas preservadas para futuro manejo sustentável, visando também a geração de renda. Desta forma, a ocupação do lote passou a ser condominial, onde os moradores assumirão a sua manutenção e preservação destas áreas.

Figura 1 – Mapa de localização da área do Condomínio Zorilda.

Fonte: Google Maps. Maio de 2013.

O novo projeto procurou respeitar os maciços existentes e algumas árvores isoladas de importância paisagística. O coletivo da associação decidiu por áreas residenciais privativas em torno de 100,00m², moradia térrea contendo 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. A implantação contempla uma circulação de automóveis com estacionamento coletivo, uma vaga por UH e circulação de pedestres com acesso as moradias. Trabalhando a relação entre o aproveitamento do lote e as necessidades dos moradores chegou-se a 80 UH de 42,32m². Uma exigência dos moradores, também desejada pela AT, foi que o projeto da UH possibilitasse sua ampliação. Assim previu-se, em projeto, um segundo pavimento. Nas unidades, também, tirou-se partido do pouco que a CAIXA implementou em termos “sustentáveis”, prevendo-se aquecimento solar e materiais consoantes os parâmetros de conforto térmico do Selo Caixa Azul para a região, com paredes externas de 0,19cm e cobertura de telha cerâmica.

Do ponto de vista da infraestrutura, a região não é contemplada por rede de esgoto e foi necessário a execução de uma Estação de Tratamento de Esgoto [ETE] para tratamento dos resíduos e posterior despejo no Rio Jaguaribe. Para isto foi proposta uma opção alternativa: o sistema *Wetland* ou zona de raízes, baseado na reprodução dos processos físicos, químicos e biológicos naturais. A obra está em andamento⁹, os serviços – como os que exigem maquinário – são executados por empresa contratada pela EO e contam com a participação dos beneficiários nos finais de semana, que receberam treinamento para execução das atividades complementares, através do trabalho mutirante.

A pesquisa no empreendimento, levantou uma série de informações, ver Quadro 1. Pode-se verificar a participação no processo e algumas incoerências, principalmente em relação à declaração de participação e o desconhecimento de informações/situações importantes. A maioria (61%) participou desde o início do empreendimento, entretanto, 55%, também maioria, declarou não ter participado da escolha do terreno. Quanto às discussões/definições de projeto, a maioria afirmou ter participado (53%). A maioria também afirmou estar satisfeita com o tamanho da moradia, pois 74% o considerou “Bom” e “Ótimo”. Apesar disto, 50% gostariam de ter cozinha maior. Considerando que a resposta correta para o valor do imóvel seria R\$ 59.000,00, a maioria, 87% não sabe o valor do imóvel ou respondeu valor incorreto. Da mesma forma, chama a atenção o desconhecimento do valor do financiamento pela maioria dos entrevistados, pois 53% responderam o valor total do imóvel, ou não sabiam o valor, contra 47% que indicaram corretamente outro valor derivado da porcentagem do rendimento.¹⁰ As atividades informativas e educativas de apoio à organização durante a obra são do conhecimento

de 97%, porém até o momento, 83% não sabem como será a gestão do empreendimento após a entrega da obra.¹¹

Quadro 1 – Tabulação de entrevista com 38 beneficiários do Condomínio Zorilda

O Sr(a) sabe o valor total do imóvel que está adquirindo? (R\$ 59.000 valor aprovado para construção do imóvel incluído a parcela do terreno)	Sim e respondeu correto	5	13%	87% não sabe valor do imóvel ou respondeu valor incorreto
	Sim e respondeu valor incorreto	14	37%	
	Não sabe.	19	50%	
O Sr. (a) sabe qual o valor do financiamento previsto?	O valor total do imóvel	4	11%	53% - Maioria não sabe ou respondeu valor errado
	Outro valor	18	47%	
	Não sabe	16	42%	
O Sr (a) participa desde o início do grupo deste empreendimento?	Sim	23	61%	Participa desde o início do grupo
	Não	15	39%	
O Sr(a) participou da escolha do terreno:	Sim	17	45%	Maioria não participou da escolha
	Não	21	55%	
O Sr(a) conhece o projeto do empreendimento?	Sim	36	95%	Maioria conhece o projeto
	Não	2	5%	
O Sr(a) ou membro de sua família participou da discussão do projeto?	Sim	20	53%	Maioria participou da discussão
	Não	18	47%	
Para as necessidades de sua família o Sr.(a) considera que o tamanho de sua futura moradia é:	Ótimo	12	32%	74 % maioria considera tamanho da moradia bom/ótimo
	Bom	16	42%	
	Regular	10	26%	
O que o Sr(a) acha que falta na sua futura moradia?	Cozinha maior	19	50%	Maioria deseja cozinha maior
	Area maior/mais um cômodo	5	13%	
	Não falta nada	11	29%	
	Outro	3	8%	
Durante a execução das obras há atividades informativas, educativas e de apoio à organização?	Sim	37	97%	Maioria afirmou que há atividades educativas
	Não	1	3%	
	Não sabe		0%	
O Sr. sabe como será a gestão do empreendimento após a entrega da obra?	Sim	8	21%	Maioria não sabe como será a gestão
	Não sabe	30	79%	

Fonte: Entrevistas realizadas com beneficiários no local da obra em setembro de 2013 e março de 2014.

O outro trabalho desenvolvido pela BrH junto ao grupo de entidades filiadas a UMM-Oeste é o Condomínio Barra do Jacaré 1 e 2. Este trabalho teve início em 2009 com um grupo de pessoas que tinha como objetivo formar uma Cooperativa para a execução de um condomínio de 40 casas. Este grupo procurou terreno na região dos moradores, Zona Oeste-Noroeste, com potencial para construção do empreendimento. Foram 5 áreas e estudos descartados, por questões de documentos e ambientais, ou por resposta negativa da CAIXA, quando em 2011 surgiu uma área com 28.075,83 m² dividida em 2 lotes: um de 13.586,08m² e outro de 14.492,73m² na Sub Pref. de Perus. A área tem ótima localização, próximo a Av. Edgard Facó e Av. Fuad Lutfala no bairro da Freguesia do Ô, na cidade de São Paulo, com comércio e serviços a menos de 800 metros: um vazio urbano em um bairro ocupado por residências unifamiliares, ocupações irregulares e empreendimentos residenciais do padrão do PMCMV- faixa 2 (ver Figura 2). O valor do terreno estava acima do permitido, mas por sua localização e a possibilidade de atender um número maior de famílias, mobilizou os integrantes da UMM-Oeste para sua viabilidade. Como o terreno abrigaria mais unidades, ao grupo inicial da "Cooperativa" foi incorporada uma demanda maior, alterando o projeto de condomínio de casas para um condomínio vertical. A condicionante do zoneamento, uma ZM1 (Mista), que permite a construção de edifícios com no máximo 5 pavimentos e a condicionante ambiental do terreno, com 20% da área total com vegetação em

estágio inicial de regeneração, sendo 80% utilizável, viria definir o número de unidades e as possibilidades dentro dos limites do financiamento do PMCMV-E.

Figura 2 – Mapa de Localização do terreno da Barra do Jacaré.

Fonte: Google Maps. Maio de 2013.

Na discussão inicial com os beneficiários, independente do resultado do número de unidades necessário para compatibilizar o aproveitamento do terreno, equilíbrio de unidades versus custo do terreno e expectativa de projeto, o movimento havia decidido pedir “excepcionalização” ao Ministério das Cidades para a compra da área, visto que o programa permite 300UH por empreendimento e o valor no máximo de 15% do Valor da Operação (FDS)/ UH para custo do terreno. Do estudo inicial foi proposto um adensamento de 700 unidades entre os dois lotes com unidades de 47,00m², que chegaria a um valor por unidade do terreno próximo aos 15%, no entanto, por determinação interna do grupo foi pedido o aumento da unidade habitacional para o mínimo de 50,00m² de área útil. O tamanho da unidade, sua distribuição, o bloco edificado e sua situação no terreno, foram intensamente discutidos com as lideranças da União-Oeste, visto que este grupo possui experiência adquirida na construção de vários empreendimentos por auto gestão em parceria com CDHU, COHAB e através do Crédito Solidário e do próprio PMCMV e formularam um padrão de qualidade ideal, para atender seus associados. A resultante das combinações, que inclui os valores para o aporte financeiro, alcançou um denominador aceito pela CAIXA - 592 unidades distribuídas nos 2 lotes, um com 297 e outro com 295, com um índice de 21% do Valor da Operação (valor FDS) e encaminhou-se um pedido especial de compra do terreno, que foi aceito, também devido ao aporte do Gov. do Estado de R\$ 20.000,00 por UH.¹²

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PMCMV tem promovido a produção em série de habitação, causando impactos ao estender indiscriminadamente a mancha urbana das cidades, por vezes, levando os moradores a lugares sem infraestrutura e serviços públicos e muito distantes dos locais de trabalho. O PMCMV - Entidades contém em si um perfil oposto, que em função da luta dos movimentos de moradia tem conhecido um aperfeiçoamento de suas regras. No entanto, a estrutura do programa, mesmo o entidades, ainda é muito marcada pelos parâmetros que regem a produção por parte das construtoras que acabam por desenhar a gestão da CAIXA de maneira pouco afeita às Entidades, e que dentre outros aspectos, inviabiliza o desenvolvimento de concepções diferentes de construção de moradias. Por outro lado, como no caso do Condomínio Zorilda a viabilidade do programa, em grande parte, fica condicionada aos ditames do mercado imobiliário e das áreas que as municipalidades relegam a construção de HIS. Ou seja, independentemente de existirem vazios urbanos passíveis de serem ocupados, os limites e parâmetros de financiamento associados a inexistência de uma política de aquisição de terras por parte do programa, determinam a ocupação de áreas periféricas, ampliando o mercado imobiliário, a serviço da iniciativa privada, mesmo quando essas áreas são ZEIS. A ampliação é tanto física,

como econômica, áreas com baixo valor ao serem anexadas ao mercado imobiliário passam a valer mais, colocando em xeque a possibilidade de camadas de baixa renda poderem nelas vir a morar, ou permanecer, o que perversamente pode fazer com que o programa, ao invés de combater o déficit, o alimente. Essas considerações ainda possuem um caráter inicial e neste sentido vale verificar outras dimensões do programa. Assim, quando se observa o desenvolvimento do processo de projeto, que vai desde a busca da área até a entrega das chaves, é pertinente vislumbrar que um processo coletivo, que não visa o lucro, mas sim ganhos para o próprio grupo, permite que a qualidade do empreendimento habitacional tenha uma consequência objetiva. A preocupação gira em torno de se tirar o máximo proveito para o coletivo, em função dos limites do programa. Todavia, como demonstram as respostas também no Zorilda a participação é um processo que necessita ser compreendido, exercitado e refinado, para que os seus principais agentes tenham pleno domínio do processo. Em outra chave, o Condomínio Barra do Jacaré 1 e 2, demonstra como é possível afrontar a lógica do programa e os condicionantes de mercado, no caso a localização do empreendimento, quando há um coletivo disposto a fazer valer seus interesses e sobrepujar os limites existentes. Em ambos os casos, os ganhos foram possíveis através de um processo participativo associado ao trabalho de uma Assessoria, no caso a Brasil Habitat. Este tipo de agente, ainda pouco valorizado socialmente, mostra-se fundamental para que programas com perfis diferenciados tenham algum êxito.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução nº 182, de 18 de agosto de 2011. Aprova o PMCMV-E. Disponível em: <<http://goo.gl/NvedOA>>. Acesso em 23 mai. 2014

BRASIL. Resolução nº 198, de 13/08/2013. Altera a Resolução nº 194, de 12 de dezembro de 2012. Disponível em: <<http://goo.gl/076OMy>>. Acesso em 23 mai. 2014

RODRIGUES, Evaniza. UMM e a CAIXA. Depoimento [fev. 2014]. Entrevista concedida à Pesquisa “PMCMV- CNPq”.

SINAPI – Índices da Construção Civil. Disponível em: <<http://goo.gl/ttgltv>>. Acesso em 23 mai.2014.

Relatório Executivo PMCMV (Rel_Executivo_RESUMO_30042013). Disponível em: <<http://goo.gl/xHTuuf>>. Acesso em 2 mar. 2014.

¹ Entrevista concedida por Evaniza Rodrigues em 20 de fevereiro de 2014.

² Idem.

³ O sistema de índices e custos da construção civil utilizado para análise dos projetos tem por base o SINAPI, que tem seus índices tirados da aplicação de projetos e tipologias como: PR42QP1643, PR83QP3176, que se referem ao edifício isolado, repetido N vezes no lote com 4 apartamentos por andar.

⁴ Dados retirados do Rel. Executivo PMCMV (Rel_Executivo_RESUMO_30042013).

⁵ Resolução 198 do FDS (13 de agosto de 2013). Estabelece o limite de contratação na modalidade de compra antecipada em até 1/3 do total de 60.000 UH previstos na meta do MCMV-E, no exercício de 2011/14. Este limite será recomposto a cada contratação relativa à construção das UH (Fase II).

⁶ Entrevista concedida por Evaniza Rodrigues em 20 de fevereiro de 2014

⁷ Idem

⁸ A compra antecipada foi regulamentada na Resolução do FDS 182/2011.

⁹ A execução da obra não ficou sob responsabilidade da BrH, mas de outra AT, Ambiente Arquitetura.

¹⁰ O PMCMV não financia o valor total do imóvel, sempre há contrapartida por parte do beneficiário.

¹¹ Considerando o universo de 80 UH do empreendimento Condomínio Zorilda, a amostra de 38 UH foi estatisticamente calculada para um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 10%.

¹² A pesquisa junto aos beneficiários do empreendimento ainda não foi iniciada porque a assinatura de contratação da obra esta prevista para outubro de 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFRJ

SANTOS, Lydyanne; ALVES, Rosane

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: lydyanne@poli.ufrj.br; rosane.alves@poli.ufrj.br

RESUMO

As calçadas são os locais de locomoção mais comuns e democráticos para as pessoas. Nas grandes cidades, onde o trânsito de veículos se torna cada vez mais caótico, a caminhada passa a ter cada vez mais relevância nos deslocamentos diários da população. A conscientização das pessoas pela busca de melhores condições de saúde, também contribui para o aumento do número de praticantes de caminhadas. Diante da necessidade crescente de calçadas adequadas e acessíveis a todas as pessoas, faz-se necessário que a sua construção, manutenção e conservação sigam modelos que garantam aspectos satisfatórios de qualidade, conforto e segurança. A partir destes fatos surge a ideia de desenvolver um trabalho demonstrando a viabilidade do uso do método Índice de Qualidade de Calçadas (IQC) no Campus Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com base na metodologia de Ferreira e Sanches (2001). O estudo foi realizado em algumas áreas pré-selecionadas do Campus, onde foram feitas análises para verificar se as condições de conforto, qualidade e segurança são atendidas. Foram considerados o estado de conservação, os revestimentos, a sinalização, a existência de rampas, a arborização, a estética do ambiente, a segurança e o conforto das calçadas, bem como se foram atendidas as exigências dos padrões estabelecidos pela NBR 9050:2004. Após os dados obtidos através dos levantamentos destas informações, pôde-se fazer uma ponderação e definir o IQC para estas calçadas do Campus Universitário da UFRJ. E com isso, garantir a acessibilidade propondo soluções sustentáveis.

Palavras-chave: Calçadas da UFRJ. Acessibilidade. Qualidade.

ABSTRACT

The sidewalks are the most common and democratic people to places of locomotion. In big cities, where car traffic becomes increasingly chaotic, the walk shall be increasingly important in the daily displacements of the population. The awareness of people in the search for better health, also contributes to the increasing number of hikers. Given the growing need for appropriate and accessible to all persons sidewalks, it is necessary that its construction, maintenance and repair models follow to ensure satisfactory aspects of quality, comfort and safety. From these facts the idea of developing a study demonstrating the feasibility of using the Quality Index Sidewalks (IQC) method at the University Campus of the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) based on the methodology of Ferreira and Sanches (2001) appears. The study was conducted in some pre-selected areas of the campus, where analyzes were performed to verify whether the conditions of comfort, quality and safety are met. The conservation status were considered, coatings, signaling the existence of ramps, afforestation, the aesthetics of the environment, the safety and comfort of the sidewalk, as well as the requirements were met the standards set by NBR 9050:2004. After the data obtained through surveys of this information, we could do a weight and set the IQC for these sidewalks of the University Campus at UFRJ. And with that, ensure accessibility proposing sustainable solutions.

Keywords: Sidewalks UFRJ. Accessibility. Quality.

1 INTRODUÇÃO

A partir das necessidades de calçadas mais acessíveis e com melhores qualidades, prefeituras de diversas cidades brasileiras e em destaque, a Prefeitura da Universidade Federal do Rio de Janeiro estudam projetos para implantação destas calçadas. O presente trabalho visa identificar as dificuldades de acessibilidade das principais vias do

Campus da Ilha do Fundão, apontando os locais onde não são atendidas as recomendações da NBR 9050:2004 e demais legislações pertinentes, propondo alternativas para a solução destes problemas.

O objetivo deste trabalho é avaliar as condições de acessibilidade das calçadas do Campus Universitário da UFRJ, propondo alternativas para a adequação das mesmas ao previsto nas normas vigentes a aos conceitos de sustentabilidade.

O estudo de caso foi realizado no Campus Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizado na Ilha do Fundão e o presente estudo foi desenvolvido através da metodologia de Ferreira e Sanches (2001) com adaptação de Keppe Junior (2007) para avaliar a qualidade das calçadas e travessias das ruas do Campus e obter uma avaliação final pelo índice de avaliação de nível de serviço. Foi utilizada esta metodologia por se adequar melhor às características dos trechos em estudo, especialmente no que se refere ao ponto de vista da infraestrutura. Pesquisas de campo, dados da Prefeitura Universitária da UFRJ e levantamentos fotográficos contribuíram para obtenção de análises e diagnósticos mais precisos e assim, avaliar as verdadeiras necessidades locais.

2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE

2.1 Referencial teórico

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante o direito de ir e vir para os cidadãos portadores de restrições de locomoção, conforme Art.5º e Art.227. Em decorrência do previsto na Constituição Federal, a Lei nº 7.853/1989, Lei nº 8.160/1991, Lei nº 9.503/1997, Lei nº 10.048/2000, Lei nº 10.098/2000 e Decreto Lei nº 5.296/2004 foram promulgadas visando garantir os direitos à acessibilidade e mobilidade das pessoas portadoras de deficiência. A Lei nº 7.853/1989: Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. A Lei nº 8.160/1991: Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva. A Lei nº 9.503/1997: Institui o Código de Trânsito Brasileiro. A Lei nº 10.048/2000: Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. A Lei nº 10.098/2000: Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. O Decreto Lei nº 5.296/2004: Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

2.2 Normatização técnica

A NBR 9050 é a principal norma focada na acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos, obesos e gestantes. Esta norma busca atender as disposições do Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana, o Brasil Acessível, lançado pelo Ministério das Cidades para implementar o Decreto nº 5.296, de 2004.

Em consonância com o item 8.6.3 da NBR 9050:2004, os Campus Universitários devem ser acessíveis, entre outros locais.

“8.6.3 Em complexos educacionais e campi universitários, quando existirem equipamentos complementares como piscinas, livrarias, centros acadêmicos, locais de culto, locais de exposições, praças, locais de hospedagem, ambulatórios, bancos e outros, estes devem ser acessíveis.” NBR 9050: 2004.

2.3 Plano Diretor da Universidade Federal do Rio de Janeiro

No Plano Diretor da UFRJ estão previstas prioridades de investimento, conforme a Resolução CONSUNI Nº 09/2007.

“Foram definidas as seguintes prioridades para a alocação dos recursos destinados a despesas de capital:

1. Consolidação, expansão e conclusão do processo de implantação do Campus da Ilha da Cidade Universitária.
2. Expansão das atividades acadêmicas de graduação, mediante instalações de uso compartilhado e comum a várias unidades (salas de aula, laboratórios, equipamentos, instalações administrativas, unidades de serviço e bibliotecas).
3. Infraestrutura destinada à melhoria e ampliação da assistência estudantil.
4. Infraestrutura geral destinada à melhoria das condições de acesso, transporte, segurança, manutenção e conservação e iluminação e à racionalização do consumo de energia e telefonia.” Fonte: Plano Diretor da UFRJ.

3 DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES PARA PROMOVER A ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

3.1 Definições das áreas estudadas

As áreas estudadas do Campus Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão detalhadas nas figuras 01, 02, 03 e 04 abaixo, considerando:

- Áreas com grande movimentação de pedestres (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Escola de Educação Infantil, alojamento estudantil e centros de ensino);
- Áreas acessadas por pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldades de mobilidade (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e Escola de Educação Infantil); e
- Áreas com manutenção precária (todas as áreas em estudo, exceto a calçada do Restaurante Universitário, pois foi uma construção mais recente).

Figura 1 – Área demarcada do Campus Universitário da UFRJ no RJ

Fonte: PRÓPRIA (2014)

As áreas selecionadas para estudo foram:

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HU; Escola de Educação Infantil da UFRJ - EEI; Prédio do Centro de Ciências da Saúde - CCS; Alojamento estudantil; Restaurante universitário - RU; Prefeitura Universitária - PU; Prédio do Centro de Tecnologia - CT; Prédio da Faculdade de Letras; e Prédio da Reitoria.

3.2 Critérios para avaliação das calçadas

Os critérios para avaliação dessas calçadas foram baseados na NBR 9050:2004 e referências bibliográficas.

Através de imagens coletadas nos locais, análise e percepção foram realizados diagnósticos a partir da qualidade da pavimentação (presença de desníveis, irregularidades ou mal conservação); da verificação da largura mínima (1,20m) da faixa livre; da presença de rampas de acessibilidade; da presença de obstáculos, como degraus, postes, lixeiras; da iluminação adequada; da presença de piso tátil; e do paisagismo na faixa de serviço.

Indicadores como níveis de ruído e poluição do ar não foram considerados devido a falta de equipamentos e pelo fato do Campus ser uma ilha, estes indicadores não representam problemas, quando observáveis.

3.3 Calçadas estudadas no Campus – descrições e problemas

Através de visitas aos locais de estudo e levantamentos fotográficos foram relacionados os tipos de calçadas existentes e os problemas observados.

3.3.1 Calçadas dos prédios: Hospital Universitário (HU), Escola de Educação Infantil (EEI) e Prefeitura Universitária (PU)

Na Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco estão localizados o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Prédio do CCS, o terminal rodoviário e a Escola de Educação Infantil.

O Hospital Universitário é acessado diariamente por pessoas com mobilidade reduzida, em definitivo ou temporariamente, utilizando macas, muletas ou cadeiras de rodas, crianças em carrinhos, além de idosos com dificuldades de locomoção.

A Escola de Educação Infantil (EEI) é acessada principalmente por crianças, já que este local recebe crianças de quatro meses a cinco anos e onze meses de idade. Diante disso, os pedestres são na grande maioria, mães com crianças de colo e com carrinhos de bebê.

A Prefeitura Universitária é frequentada basicamente por funcionários da UFRJ e empresas contratadas de limpeza e manutenção.

Figura 2 – Áreas estudadas: HU, EEI e PU

Fonte: PRÓPRIA (2014)

As calçadas do hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HU), da Escola de Educação Infantil (EEI) e da Prefeitura Universitária (PU) estão sem revestimento adequado, desniveladas, falta sinalização e piso tátil e iluminação e segurança ineficientes.

3.3.2 Calçadas dos prédios: Alojamento estudantil, Restaurante Universitário e Centro de Ciências da Saúde

O Alojamento estudantil é frequentado por estudantes e funcionários da UFRJ e de empresas contratadas para manutenção e limpeza. Na grande maioria dos usuários das calçadas são estudantes da faixa etária de 18 a 25 anos.

O Restaurante Universitário é acessado por funcionários da UFRJ e estudantes, que na grande maioria são jovens de 18 a 25 anos de idade.

O prédio da Faculdade de Odontologia do Centro de Ciências da Saúde (CCS) está localizado em frente ao Hospital Universitário e ao lado do Terminal Rodoviário. Os pedestres são na maioria estudantes, porém somam-se os pedestres do Hospital e do Terminal Rodoviário, já que a calçada é passagem para estes locais.

Figura 3 – Áreas estudadas: alojamento estudantil, RU e CCS

Fonte: PRÓPRIA (2014)

As calçadas do alojamento estudantil e do prédio do Centro de Ciências da Saúde (CCS) estão sem revestimento adequado, desniveladas, faltam sinalização e piso tátil e iluminação e segurança ineficientes.

A calçada do restaurante universitário (RU) tem revestimento em concreto, nivelado, porém falta sinalização, piso tátil e arborização.

3.3.3 Calçadas dos prédios: Centro de Tecnologia, Faculdade de Letras e Reitoria

O Centro de Tecnologia da UFRJ e a Faculdade de Letras são acessados por diferentes pedestres, já que têm amplas áreas de ensino, consequentemente públicos diversos. A grande maioria é jovem de 18 a 25 anos.

A Reitoria é acessada por alunos, funcionários, empregados de empresas contratadas de manutenção e limpeza. Ainda, a Reitoria é frequentada por todos os servidores do Campus Universitário, já que concentra o Setor de Recursos Humanos, Divisão de Pagamentos, entre outros setores pessoais dos servidores.

Figura 4 – Áreas estudadas: prédio do Centro de Tecnologia, prédio da Faculdade de Letras e prédio da Reitoria

Fonte: PRÓPRIA (2014)

As calçadas do prédio do Centro de Tecnologia (CT) e do prédio da Faculdade de Letras são em placas de concreto, nivelado, porém estreitas, com presença de obstáculos (árvores, postes, placas de sinalização, lixeiras) na faixa livre e ainda, faltam sinalização e piso tátil.

As calçadas do prédio da Reitoria são com revestimento em pedra portuguesa, largas, arborizadas, porém identifica-se falta de manutenção, pois falta revestimento em vários pontos da calçada. E ainda, desniveladas, sem sinalização e piso tátil.

3.4 Níveis de serviço e qualidade das calçadas

O nível de serviço e a qualidade das calçadas expressam o grau de conforto, segurança, entre outros quesitos. A avaliação destes indicadores é importante para organização, melhoria e incentivo para o tráfego de pedestres.

Ferreira e Sanches (2001) aplicaram uma metodologia para determinar o Índice de Qualidade das Calçadas (IQC). A metodologia proposta para o desenvolvimento deste trabalho baseia-se na metodologia de Ferreira e Sanches (2001) com adaptação de Keppe Junior (2007), onde avalia a qualidade das calçadas e travessias das ruas do Campus, obtendo uma avaliação final pelo Índice de Avaliação de nível de serviço.

O trabalho inicia a partir de uma avaliação técnica dos pesquisadores e se desenvolve em três etapas:

1. Avaliação técnica dos espaços para pedestres, com base em indicadores de qualidade, atribuindo pontuação correspondente a cada uma.
2. Ponderação desses indicadores através de levantamentos de percepção dos pedestres.
3. Avaliação final das calçadas através de um índice de avaliação do nível de serviço, qualidade e conforto das calçadas.

Para as avaliações foram contemplados o estado de conservação e manutenção; os tipos de revestimentos; a sinalização e a segurança e conforto das calçadas.

Para as pontuações foi utilizada a escala de pontos de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo:

1 (ruim), 2 (regular), 3 (bom), 4 (ótimo) e 5 (excelente).

A avaliação dos indicadores de qualidade foi feita baseada nas exigências dos padrões conforme NBR 9050:2004.

3.4.1 Avaliação técnica e avaliação das áreas estudadas através dos indicadores

Quadro 1 – Sistema de Pontuação: Estado de conservação e manutenção

Descrição dos estados de conservação e manutenção das calçadas	Pontuação
Condições de conservação e manutenção excelentes	5
Revestimento em bom estado de conservação, sem irregularidades	4
Pavimentação em condições razoáveis com desgaste e fissuras	3
Tentação em condições ruins com desníveis e irregularidades	2
Pavimentação em condições péssimas com falta de revestimentos	1

Fonte: PRÓPRIA (2014)

Quadro 2 – Sistema de Pontuação: Tipos de revestimentos

Descrição dos tipos de revestimentos das calçadas	Pontuação
Pavimentação nivelada, regular, firme e antiderrapante	5
Revestimento pouco uniforme	4
Revestimento liso	3
Revestimento não uniforme, desnivelado	2
Sem revestimento ou cobertura vegetal	1

Fonte: PRÓPRIA (2014)

Quadro 3 – Sistema de Pontuação: Sinalização

Descrição da sinalização das calçadas	Pontuação
Faixa de pedestres, ciclovia e ciclo-faixa. Piso tátil e sinalização auditiva	5
Sinalização com faixa de pedestres, ciclovia e ciclo-faixa e piso tátil	4
Sinalização com faixa de pedestres, ciclovia e ciclo-faixa	3
Sinalização com faixa de pedestres	2
Inexistência de sinalização adequada	1

Fonte: PRÓPRIA (2014)

Quadro 4 – Sistema de Pontuação: Segurança e conforto

Descrição de segurança e conforto das calçadas	Pontuação
Faixas: de serviço (larg. mín. 0,75m), livre (larg. mín. 1,20m) e de acesso	5
Faixas: de serviço (larg. mín. 0,75m), livre (larg. mín. 1,20m) e sem faixa de acesso	4
Faixas: de serviço (larg. mín. =0,75m) e livre (larg. mín. =1,20m) com inclinação	3
Calçada sem as delimitações das faixas de serviço e livre	2
Faixa livre obstruída pelos itens da faixa de serviço (postes, lixeiras, árvores)	1

Fonte: PRÓPRIA (2014)

Quadro 5 – Avaliação das áreas estudadas

Locais	Pontuação			
	Conservação e manutenção	Revestimento	Sinalização	Segurança e conforto
Hospital Universitário	2	2	1	1
Escola de Educação Infantil	2	2	1	2
Prefeitura Universitária	2	2	1	2
Alojamento Estudantil	2	4	1	2
Restaurante Universitário	5	5	3	5
Centro de Ciências da Saúde	1	2	1	1
Centro de Tecnologia	2	2	1	1
Letras	3	5	1	2
Reitoria	1	2	1	5

Fonte: PRÓPRIA (2014)

3.4.2 Ponderação dos indicadores

As ponderações dos indicadores dos elementos que caracterizam o ambiente das calçadas foram feitas na escala de pontuação, conforme já explicitado nas tabelas; 1 (um) - menor importância a 5 (cinco) - maior importância, seguindo Ferreira e Sanches (2001), considerando características ambientais do local e características pessoais dos pedestres. Os elementos foram equacionados pelo grau de importância e procedimentos estatísticos, junto com uma escala desenvolvida para descrever o nível de serviço oferecido aos pedestres. A percepção dos usuários se deve à priorização dos indicadores de segurança e conforto das calçadas e estado de conservação e manutenção. Os dados obtidos revelam necessidade de obras mais urgentes para atender a todos os pedestres.

3.4.3 Avaliação final

A avaliação final do ambiente constituído pelas calçadas é obtida utilizando o cálculo de um índice que mede a qualidade das calçadas expressa por meio da seguinte Equação.

$$IQC = pcm.Cm + ptr.Tr + ps.S + pr.R + pa.A + psc.Sc \quad (1)$$

Onde, IQC = Índice de Qualidade das Calçadas;

Cm, Tr, S, R, A, Sc = pontuação obtida na avaliação técnica (IQ) dos elementos da calçada (conservação e manutenção, tipos de revestimento, sinalização, existência de rampas, arborização, segurança e conforto);

pcm, ptr, ps, pr, pa, psc = ponderação dos indicadores perfil conservação e manutenção, tipos de revestimento, sinalização, existência de rampas, arborização, segurança e conforto.

Através da fórmula do IQC, o valor obtido foi 2,10, resultando em condições regulares para uso dos pedestres.

3.5 Soluções sustentáveis para aplicação em calçadas

Uma solução de aplicação sustentável é o uso de piso permeável. Esta alternativa de revestimento nas calçadas apresenta alta qualidade ambiental e tem pontuação no LEED (certificação ambiental).

1. Reduz as ilhas de calor.
 2. É produzido próximo ao local de uso.
 3. Reduz o escoamento superficial da água.
 4. Reduz 100% das enxurradas, por seus coeficientes de permeabilidade e de escoamento.
 5. Filtra a água, melhora sua qualidade e possibilita a coleta de água de reuso.
 6. Reduz a poluição de fontes não pontuais.
 7. Reduz as áreas impermeáveis e mantém os espaços úteis do terreno.
 8. Reduz os gastos com recursos de drenagem de água e reservatórios.
- Fonte: http://www.rhinopisos.com.br/site/produtos/18/placa_drenante_piso_drenante_pavimento_permeavel_concreto_poroso

Figura 5 – Uso de piso permeável e placa de piso emborrachado em calçada

Fonte: http://www.rhinopisos.com.br/site/produtos/18/placa_drenante_piso_drenante_pavimento_permeavel_concreto_poroso

Fonte: <http://www.ciclopak.com.br/2012/calçada-de-barracha/>

Os piso de borracha também podem ser uma alternativa sustentável. São placas feitas de pneus reciclados se tornando pisos emborrachados. Como são placas maleáveis, estão sendo utilizadas ao redor das árvores, já que se adaptam bem à movimentação das raízes das árvores. É uma proposta sustentável já que os pneus de borracha são reutilizados, gerando menos problemas para os lixões e outros locais de destino indevidos como lixões clandestinos, rios,... Ainda na contribuição com o meio ambiente, essas placas permitem a passagem do ar e da água no espaçamento entre elas.

4 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de atender a essa diversidade de pedestres, a calçada deve atender a todos os indicadores e legislações pertinentes.

A identificação dos problemas de acessibilidade e mobilidade nas calçadas do Campus da UFRJ, assim como pesquisas e soluções para adequação das mesmas poderão servir como exemplo para outras universidades.

Algumas propostas apresentadas podem ser utilizadas para garantir acessibilidade com sustentabilidade, que são instalação de piso drenante e revestimento com materiais recicláveis.

Este trabalho é um estudo inicial, em parceria com pesquisas e levantamentos da Prefeitura Universitária da UFRJ cabendo possíveis desenvolvimentos para trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-9050**: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004, versão corrigida 2005.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10.01.2014.

_____. **Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989**. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm>. Acesso em 10.01.2014.

_____. **Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993**. Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.servidor.gov.br/arq_editaveis/pdf/legislacao/Lei%208666Consolidada.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2001.

_____. **Lei nº 8.160, de 08 de janeiro de 1991**. Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8160.htm>. Acesso em 10.01.2014.

_____. **Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997**. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm>. Acesso em 10.01.2014.

_____. **Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000**. Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10048.htm>. Acesso em 10.01.2014.

_____. **Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000**. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm>. Acesso em 10.01.2014.

_____. **Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004**. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em 10.01.2014.

FERREIRA, M; e SANCHES, S. (2001). **Índice de Qualidade das Calçadas – IQC**. Revista dos Transportes Públicos, 11, São Paulo, v.01, n. 91, p. 47-60.

KEPPE JUNIOR, C. L.G. **Formulação de um indicador de acessibilidade das calçadas e travessias**. São Paulo: UFSCar, 2007.

PISO DRENANTE. Disponível em: http://www.rhinopisos.com.br/site/produtos/18/placa_drenante_piso_drenante_pavimento_permeavel_concreto_poroso. Acesso em 10.01.2014.

PISO DE BORRACHA. Disponível em: <http://www.ciclopak.com.br/2012/calçada-de-borracha/>. Acesso em 10.01.2014.

ÁREA TEMÁTICA

**DESEMPENHO DOS MATERIAIS E
DURABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES**

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ENCONTRADAS EM REVESTIMENTOS DE FACHADA – ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

ABITANTE, Ana Luiza Raabe (1); GROFF, Cristine (2)

(1) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: ana.abitante@ufrgs.br (2) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: cristine.groff@yahoo.com

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar os tipos de manifestações patológicas presentes nas fachadas de prédios revestidos com argamassa e placas cerâmicas, construídos entre os anos 2000 e 2005. Com esta finalidade, analisou-se todas as edificações de uma grande construtora da cidade de Porto Alegre concluídas no referido período. A identificação das ocorrências baseou-se no banco de dados da empresa, o qual contém a totalidade das reclamações encaminhadas pelos usuários dessas edificações e/ou pelos condomínios. No total, foram investigados 22 empreendimentos, os quais compreendem 33 torres de 9 a 20 andares, totalizando 1658 apartamentos. A pesquisa integra um trabalho de conclusão do curso de graduação em engenharia civil tendo sido separado em duas partes para publicação. A primeira busca analisar a incidência de manifestações patológicas nos edifícios que compõem o estudo em relação às respectivas áreas construídas (artigo publicado) e a segunda, busca identificar os tipos de manifestações patológicas reclamadas (presente trabalho). A partir da análise dos dados, classificou-se as ocorrências nos revestimentos de argamassa em sete tipos; enquanto que, nos revestimentos cerâmicos as manifestações patológicas perfazem oito tipos. Posteriormente, identificou-se as manifestações patológicas mais frequentes em cada um dos revestimentos: nos argamassados resultaram as fissuras aleatórias, com 71,9% das ocorrências e, nos cerâmicos, os descolamentos, com 52,7%. Espera-se que essa pesquisa possa contribuir na prevenção de manifestações patológicas nas fachadas das edificações através de ações nas fases de projeto e execução dos revestimentos.

Palavras-chave: Revestimentos; Manifestações patológicas; Fachada.

ABSTRACT

This article aims to analyze the types of pathological manifestations at the building facades coated with mortar and ceramic tiles built between 2000 and 2005. To this end, all buildings completed in the previously mentioned period of a large construction company in Porto Alegre were analyzed. The gathered data based itself on the company's database, which contains all complaints forwarded by these building's users and / or the condominiums. In total, 22 projects were investigated, which consist in 33 towers with 9-20 floors each, totaling 1658 apartments. The publication of this research is divided in two parts and it includes the conclusion report of an undergraduate degree in civil engineering. The first one aims to analyze the incidence of pathological manifestations in the chosen buildings in relation to their built environment (article) and the second one seeks to identify the types of pathological manifestations (present publication). After analysing the data, the occurrences in the mortar renderings were classified into seven types; whereas, in ceramic tiles, the pathological manifestations make up eight different types. Finally it was identified the most frequent pathological manifestations in each of coatings: in mortar renderings, random cracks represent 71.9% of cases and in ceramic tiles, detachments make up 52.7% of cases. This research seeks to contribute with the prevention of pathological manifestations in the facades of buildings by taking different actions in the design and implementation phases of coatings.

Keywords: Rendering; Pathological Manifestations; Building Façade.

1 INTRODUÇÃO

A fachada das edificações constitui aspecto importante na apropriação de valor dos empreendimentos. A alteração da mesma, por ocasião do surgimento de manifestações patológicas, costuma impactar negativamente o usuário independentemente dos prejuízos técnicos envolvidos decorrentes da presença de fissuras, descolamentos, entre outras. A imagem da construtora também resulta comprometida. Não apenas em relação aos seus clientes diretos, mas para com toda a comunidade que circunda o empreendimento afetado. Cabe lembrar que as manifestações patológicas são reconhecidas pelo usuário de forma visual e, quando presentes nas fachadas, estão à vista de todos. Além disso, as intervenções e recuperações que se façam necessárias geram uma série de despesas e transtornos não previstos.

Campante; Sabbatini (2001), referindo-se aos revestimentos cerâmicos, mencionam que os custos envolvidos com a recuperação de revestimentos de fachada podem ser significativos. Justamente, questões como essa e a magnitude das despesas capazes de serem absorvidas pelos usuários, além do entendimento sobre quais são as patologias e defeitos, exigem debate e definição por parte do meio técnico (BORGES; SABBATINI, 2008). Souza et al (2005) lembram que as manifestações patológicas em fachada apresentam maior dificuldade de correção comparativamente aos revestimentos internos, principalmente em se tratando de prédios altos.

Conforme Ceotto; Banduk; Nakakura (2005), o desempenho das fachadas deveria ser acompanhado ao longo do tempo tendo em vista que a mesma sofre influência das intempéries, de deformações estruturais e de movimentações de origem térmico-higroscópicas. As inspeções deveriam ter caráter preventivo, programadas pelo projetista da fachada. A título de orientação, os autores recomendam a primeira inspeção ao término do primeiro ano, após a entrega do empreendimento, e, posteriormente, no terceiro e quinto anos.

As principais manifestações patológicas esperadas nos revestimentos externos argamassados, em qualquer uma das idades de inspeção mencionadas, de acordo com Ceotto; Banduk; Nakakura (2005) são as fissuras e trincas, os descolamentos e as alterações precoces no aspecto original do material.

As fissuras costumam receber uma subclassificação conforme a forma com que se apresentam e esta, normalmente se relaciona à sua causa. As fissuras denominadas mapeadas tem por característica o formato, com linhas bem finas e desenhos irregulares similares a mapas. As fissuras horizontais geralmente estão relacionadas com o assentamento da alvenaria e, por isso, se apresentam segundo uma orientação definida. As chamadas fissuras de encunhamento também se apresentam horizontalmente, no entanto, coincidem com a região em que ocorre o encontro da alvenaria com a estrutura. (VERÇOZA, 1991)

Em revestimentos cerâmicos de fachada, os descolamentos decorrem da perda de aderência do componente cerâmico com a camada de fixação ou desta e o substrato. Geralmente, os descolamentos ocorrem após o primeiro ano da ocupação do edifício e podem se manifestar em pontos isolados ou em grandes painéis. (BARROS; SABBATINI, 2001)

Em um levantamento de campo realizado em edifícios construídos de 1994 até 1998 e analisados durante os anos 1999 e 2000, na região sul de São Paulo, a qual representa 49,5% da superfície desse município, identificou-se em revestimentos cerâmicos a perda de aderência das placas cerâmicas, o manchamento do revestimento e a fissuração de

juntas. Dentre os problemas patológicos mais comuns, destaca-se o descolamento como o mais grave, pois além de afetar o desempenho do edifício (em termos de estética e estanqueidade), pode ainda, envolver a integridade física dos usuários e, inclusive, a perda de vidas humanas, além de implicar em prejuízos materiais como custos adicionais de retrabalho, recuperação e até indenizações. (ESQUIVEL J. F. T.; BARROS M. M. S. B.; SIMÕES J. R. L., 2005).

2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

O presente trabalho consiste em avaliar os revestimentos de argamassa e revestimentos cerâmicos das fachadas de todos os prédios finalizados no período de 2000 a 2005, de uma grande construtora de Porto Alegre. Para tanto, utilizou-se o banco de dados da construtora, o qual é composto das reclamações dos clientes, encaminhadas ao setor de assistência técnica da empresa. Cada solicitação de reparo encaminhada foi considerada como uma manifestação patológica.

A análise dos registros refere-se a 22 empreendimentos residenciais, os quais compreendem 33 torres de 9 a 20 andares, totalizando 1658 apartamentos. Com exceção de dois empreendimentos, que possuem exclusivamente revestimento de argamassa na fachada, todos os demais apresentam uma combinação de argamassa e cerâmica. A proporção de cada um, em cada torre, foi obtida através dos respectivos projetos arquitetônicos. A partir dessas proporções em relação à área das fachadas, calculou-se a área total para cada um dos tipos de revestimentos: argamassado e cerâmico.

Os revestimentos de argamassa constituem-se do tipo massa única, utilizando-se para o acabamento final, pintura texturizada acrílica. Os revestimentos cerâmicos caracterizam-se por pastilhas, cuja área é menor que 39 cm^2 , com exceção de um dos empreendimentos constituído de placas $10 \times 10 \text{ cm}$.

A quantificação da incidência de manifestações patológicas nos revestimentos de argamassa e cerâmico foi apresentada em outra publicação (ABITANTE; GROFF, 2012). Apresentou-se, neste trabalho, o registro de 196 ocorrências em uma área total de fachada em argamassa de 98.440 m^2 ; contra 203 ocorrências em uma área total de revestimento cerâmico de 75.438 m^2 . Resulta que, para cada 502 m^2 de fachada em revestimento de argamassa, há o registro de uma manifestação patológica. Já no revestimento cerâmico, houve um registro para cada 372 m^2 de fachada. Considerando-se o número de ocorrências em cada tipo de revestimento na proporção que cada um ocupa em termos de área de fachada, resulta que 42,5% das manifestações patológicas ocorreram nos revestimentos de argamassa e 57,5% nos revestimentos cerâmicos.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A seguir serão apresentados os resultados do levantamento das manifestações patológicas nos revestimentos de fachada dos 22 empreendimentos da construtora que disponibilizou seu banco de dados. Tais resultados estão separados conforme o material de revestimento: se cerâmico ou argamassado. Dentre os 22 empreendimentos, apenas um não apresentou nenhuma manifestação patológica. Outros dois empreendimentos revelaram problemas exclusivamente no revestimento de argamassa e todos os demais (19) apresentaram manifestações em ambos os materiais de revestimento.

3.1 Revestimentos argamassados

As manifestações patológicas encontradas nos revestimentos de argamassa foram agrupadas por tipo e são apresentadas na Tabela 1.

Dentre os sete tipos de manifestações patológicas encontradas, se pode destacar as fissuras mapeadas, que abrangeram 71,9% da totalidade das incidências. Estas têm distribuição aleatória, por toda a área de revestimento externo. Cabe observar que o registro refere-se à sua incidência e não ao número de fissuras em dada área de parede.

As demais manifestações patológicas reclamadas pelos usuários ou pelo condomínio foram: fissura na altura do encunhamento da alvenaria, infiltração de água para a face interna através da argamassa de revestimento externa, descolamento da argamassa de revestimento independentemente da extensão do mesmo, bolha na pintura texturizada, mancha de umidade perceptível na face externa e visualização das juntas da alvenaria através do revestimento de argamassa o que foi denominado “espectros de juntas”.

Como se verifica na Tabela 1, todas estas outras manifestações patológicas apresentam incidências individuais significativamente inferiores às fissuras aleatórias, não ultrapassando 10% das ocorrências cada uma.

Tabela 1 – Manifestações patológicas encontradas nos revestimentos de argamassa

Nome da manifestação patológica	Nº de ocorrências	Frequência (%)
Fissuras aleatórias	141	71,9
Fissura na altura do encunhamento da alvenaria	16	8,16
Infiltração de água através da argamassa de revestimento	12	6,12
Descolamento da argamassa de revestimento	10	5,10
Bolha na pintura texturizada	9	4,59
Mancha de umidade na face externa	7	3,57
Espectros de juntas	1	0,51
Total	196	100,0

Fonte: os autores (2014)

As manifestações patológicas reclamadas no período de 2000 a 2005 são mostradas na Figura 1. Pode-se observar a preponderância das fissuras aleatórias frente a todas as outras manifestações.

Figura 1 – Distribuição dos tipos de manifestações patológicas em revestimentos externos de argamassa

Fonte: os autores (2014)

Os resultados encontrados concordam com a tendência esperada de acordo com as referências bibliográficas, nas quais se observa destaque para as fissuras mapeadas, cuja distribuição é aleatória.

3.2 Revestimentos Cerâmicos

As manifestações patológicas encontradas nos revestimentos cerâmicos, considerando-se os 22 empreendimentos estudados, foram agrupadas por tipo e são apresentadas na Tabela 2.

Dentre os oito tipos de manifestações encontradas, se pode destacar o descolamento, que abrange 52,7% da totalidade das incidências. Cabe observar que o registro refere-se à presença do problema e não faz distinção com relação à extensão da área de parede atingida.

As demais manifestações patológicas reclamadas pelos usuários ou pelo condomínio foram: fissuras no rejuntamento, ausência de material de rejuntamento, infiltração de água através do rejunte, quebra de placa cerâmica, eflorescências através das juntas, gretamento do material cerâmico e manchamento das placas cerâmicas.

Como se verifica na Tabela 2, a segunda e terceira manifestações patológicas apresentam incidência de 20,7% e 16,7%, respectivamente, sendo que todas as demais apresentam incidência inferior a 5% cada uma.

Tabela 2 – Manifestações patológicas encontradas nos revestimentos cerâmicos

Nome da manifestação patológica	Nº de ocorrências	Frequência (%)
Descolamento	107	52,7
Fissuras no rejunte	42	20,7
Falta de material de rejuntamento	34	16,7

Infiltração pelo rejunte	8	3,94
Quebra de placa cerâmica	7	3,45
Eflorescências através das juntas	2	0,99
Gretamento	2	0,99
Manchamento de placas cerâmicas	1	0,49
Total	203	100,0

Fonte: os autores (2014)

A Figura 2 mostra a distribuição dos tipos de manifestações patológicas nos revestimentos cerâmicos de fachada registradas no período de cinco anos.

Figura 2 – Distribuição dos tipos de manifestações patológicas nos revestimentos cerâmicos externos

Fonte: os autores (2014)

De forma similar aos revestimentos amassados, também os resultados encontrados para os revestimentos cerâmicos concordam com a referência bibliográfica na medida em que o descolamento das placas consiste na manifestação patológica de maior ocorrência.

4 CONCLUSÕES

O levantamento das manifestações patológicas realizado nos 22 empreendimentos de uma grande construtora de Porto Alegre, finalizados no período de 2000 a 2005, mostra que os problemas encontrados nos revestimentos externos em argamassa apresentam importante concentração nas fissuras mapeadas, com 71,9% das ocorrências.

Do ponto de vista da construtora, a identificação e o entendimento das causas de tais ocorrências, a definição clara e eficaz de procedimentos de execução e controle, assim como o treinamento da mão de obra tendem a reduzir de modo significativo a insatisfação dos usuários e/ou condomínios para com o desempenho da fachada dos empreendimentos. De fato, ao resolver ou minimizar a incidência de uma única

manifestação patológica estar-se-á resolvendo parcela significativa de ocorrências, o que sem dúvida, tem enorme valia.

Com relação aos revestimentos cerâmicos de fachada, a concentração das ocorrências sobre cada manifestação é menor. O problema de maior incidência é o descolamento de placas cerâmicas, com 52,7%. Deve-se ter em mente, todavia, que a minimização de ocorrências desse tipo de problema contribui não somente em termos de minimização de custos de reparo, imagem da construtora e outros já mencionados, mas fundamentalmente, com relação à segurança das pessoas que possam vir a ser atingidas pelo material quando do seu desprendimento.

REFERÊNCIAS

ABITANTE, A. L. R.; GROFF, C. Análise das manifestações patológicas nos revestimentos de fachada de uma construtora em Porto Alegre concluídos entre os anos 2000 e 2005. **XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído**, 29 a 31 outubro 2012, Juiz de Fora, Brasil, 2012.

BARROS, M. M. S. B.; SABBATINI, F. H. Produção de revestimentos cerâmicos para paredes de vedação em alvenaria: diretrizes básicas. São Paulo: EPUSP, 2001. Disponível em: <<http://pcc2436.pcc.usp.br>>. Acesso em: 15 jul. 2010.

BORGES, C. A. M.; SABBATINI, F. H. **O conceito de desempenho de edificações e a sua importância para o setor da construção civil no Brasil**. São Paulo, BT, PCC 515. 21p. 2008.

CAMPANTE, E. F. E; SABBATINI, F. H. **Metodologia de diagnóstico, recuperação e prevenção de manifestações patológicas em revestimentos cerâmicos de fachada**. BT, PCC 301. São Paulo. 16p. 2001.

CEOTTO L. H., BANDUK R. C., NAKAKURA E. H. **Revestimentos de Argamassas: boas práticas em projeto, execução e avaliação**. Porto Alegre: ANTAC. 96p. 2005.

ESQUIVEL J. F. T.; BARROS M. M. S. B.; SIMÕES J. R. L. A escolha do revestimento de fachada de edifícios influenciada pela ocorrência de problemas patológicos?, **VII Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción y X Congreso de Control de Calidad en la Construcción - CONPAT 2005**, Asunción - Paraguay. 2005.

SOUZA, R.H.F.; ALMEIDA, I. R.; VERÇOZA D. K. Fachadas Prediais - Considerações sobre o Projeto, os Materiais, a Execução, a Utilização, a Manutenção e a Deterioração, **Revista Internacional Construlink**. v. 3, nº 8. 9p. 2005.

VERÇOZA, E. J. **Patologia das edificações**. Porto Alegre: Sagra, 1991.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO SOBRE AS PATOLOGIAS OCORRIDAS DEVIDO A REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO NO GINÁSIO AECIM TOCANTINS EM CUIABÁ – MT

VALIN JR, Marcos de Oliveira(1); RIBEIRO, Karyn Ferreira Antunes (2).

(1) Professor Esp. IFMT - Campus Cuiabá, e-mail: marcos.valin@cba.ifmt.edu.br

(2) Professora Esp. IFMT – Campus Cuiabá, e-mail: karyn.ribeiro@cba.ifmt.edu.br

RESUMO

Construído em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, no ano de 2007, o Ginásio Poliesportivo Professor Aecim Tocantins, trouxe grandes competições internacionais para cidade e também devido sua premiada arquitetura e localização tornou-se um cartão postal. A estrutura de cobertura possui dois arcos principais, que são apoiados em quatro pilares principais, os quais apresentaram fissuras já nos primeiros meses após conclusão da obra, sendo realizado um reforço estrutural nos pilares em 2008, que não foi bem sucedido, pois logo surgiram novas fissuras com as mesmas características. Após verificações através de consultoria de especialistas de referência nacional em recuperação de estruturas, diversos ensaios realizados como análise física e química de testemunhos extraídos e determinação do teor de sulfatos pela amostra de pó, análise estrutural e de documentação técnica da época da obra fornecidas pela construtora, concreteira e demais fornecedores, verificou-se que as fissuras não estavam relacionados com o dimensionamento, mas na verdade com os materiais utilizados, concluindo-se que as expansões que davam origem as fissuras eram resultados de reação álcali-agregado. Para solucionar a patologia foi realizado um novo reforço estrutural, porém desta vez com a utilização de um revestimento com chapa metálica e injeção de resina entre a chapa e o concreto, impedindo que o concreto entre em contato com qualquer tipo de umidade, que é necessária para as expansões. Este trabalho tem por objetivo apresentar o estudo de caso, com detalhes dos procedimentos adotados pela empresa executora da obra e consultores contratados durante a investigação e solução do problema patológico, visando contribuir para outras obras e normatizações futuras, visto a importância do estudo da reação álcali-agregado para a durabilidade de estruturas de concreto, fator determinante para a sustentabilidade das construções, visto que além dos altos custos, as manutenções e reforços estruturais implicam na utilização de novos materiais e na produção de resíduos.

Palavras-chave: reação álcali-agregado; reações expansivas; durabilidade.

ABSTRACT

Built in Cuiaba, capital of Mato Grosso, in 2007, the Gym Aecim Tocantins brought major international competitions to the city and because of its architecture and location has become a postcard. The roof structure has two main arches, which are supported on four main pillars, which showed cracks in the first months after completion of the work being performed a reinforcement that was not successful, because new cracks soon emerged. After checks by consulting experts from national reference and various tests, it was found that the cracks were not related to the design, but in fact with the materials used, concluding that the expansions that gave rise cracks were the result of alkali-aggregate reaction. To solve the pathology was made a new structural reinforcement with the use of a coating with sheet metal, preventing the concrete contact with moisture, which is needed for the expansions. This paper presents the procedures adopted by the company performing the work and consultants engaged in the investigation and solution of the problem, aiming to contribute to other studies and future norms, since the importance of the study of alkali-aggregate reaction to the durability of concrete structures, factor crucial for the sustainability of concrete.

Keywords: Alkali-aggregate reaction, expansions reaction, durability.

1 INTRODUÇÃO

O Ginásio Aecim Tocantins é um ginásio poliesportivo situado na cidade de Cuiabá - Mato Grosso. Foi inaugurado em 31 de maio de 2007 e de acordo com a SECRETARIA DE ESPORTES – GOVERNO DO ESTADO DE MT (2013), possui capacidade para 11 mil pessoas, refeitório para 132 pessoas, auditório com 70 lugares, alojamento com 220 leitos, 11 cabines de imprensa, salas administrativas, tribuna de honra e quadra poliesportiva oficial, atendendo as modalidades de futsal, voleibol, handebol, basquetebol, podendo também ser utilizado para a realização de torneios de artes marciais, espetáculos de dança, teatro e eventos culturais, conforme figuras 01 e 02.

Como marco oficial de inauguração de um dos mais modernos ginásios poliesportivos do Centro-Oeste foi realizado a LIGA MUNDIAL DE VÔLEI 2007. O ginásio também já sediou a Copa América de Voleibol de 2008 e a Copa América de Basquetebol Feminino de 2009, entre outros grandes eventos.

Figuras 01 e 02 – Ginásio Aecim Tocantins

Fonte: Lotufo Engenharia (2010).

Este artigo tem por objetivo apresentar as manifestações patológicas, bem como os ensaios realizados durante o processo de investigação e as correções adotadas nos quatro pilares de apoio dos arcos da estrutura metálica de cobertura do ginásio, que começaram a se manifestar através de fissuras poucos meses após a conclusão da obra, devido a expansões originadas de reação álcali agregado.

Um dos mecanismos de deterioração do concreto, com menor intensidade de ocorrência do que a corrosão das armaduras, mas não menos relevante, é a reação álcali-agregado (RAA). Este fenômeno foi descoberto pela primeira vez nos Estados Unidos no início da década de 40, sendo ainda pouco compreendido devido à sua elevada complexidade. As suas consequências ainda não são um consenso no meio técnico, apesar do grande número de pesquisas já realizadas nos últimos anos (GALLO et al, 2007).

Segundo CARMONA FILHO e GARCIA CARMONA (2011) a reação álcali agregado ocorre em concretos e argamassas nos quais os agregados, grãos ou miúdos, apresentam certas características que lhe conferem reatividade com os álcalis presentes no cimento (Na^+ , K^+), associados aos íons hidroxila (OH^-). O resultado da reação é um produto de características expansivas, comumente chamado de gel de sílica, que provoca o surgimento de tensões internas de tração no concreto, dando origem a fissuras, cuja distribuição normalmente é errática. No Brasil os relatos de RAA se limitavam aos casos de barragens construídas nas décadas de 60 e 70. Porém

recentemente casos com sérias consequências têm sido constatados em outros tipos de edificações incluindo pontes, edifícios residenciais e comerciais, pavimentação de concreto etc.

2 INVESTIGAÇÃO E PRIMEIRAS PROVIDENCIAS

Como apresentado na figura 02, os quatro pilares (P1, P2, P3 e P4) de apoio dos arcos da estrutura metálica de cobertura têm 3,44 m de diâmetro e aproximadamente 3,9 m de altura a partir dos blocos de apoio, sendo a armadura longitudinal de projeto constituída de 56 barras longitudinais de 20 mm e estribos de 8 mm a cada 10 cm e o fck de 25 MPa.

As primeiras fissuras apresentadas no ano de 2008 se iniciavam nos vértices das placas de apoio e se prolongavam na vertical, algumas chegando à base dos pilares, sendo que o engenheiro projetista na ocasião decidiu realizar um reforço da estrutura, que consistiu na demolição de faixas de 30 cm com incorporação de 5 estribos de 8 mm ao longo da altura e uma malha de barras de 10 mm com 15x15 cm de espaçamento na face superior (figura 03). O fck do concreto utilizado para o reforço foi de 30 MPa, e as fissuras principais foram injetadas com resina epóxi, sendo que esse processo de recuperação foi realizado entre junho e agosto de 2008.

Figura 03 – Esquema mostrando a armadura longitudinal original (vermelho) e estribos de reforço (azul).

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

Apesar do reforço realizado, novas fissuras surgiram, sendo parte delas na mesma região daquelas de antes do reforço (ver figuras 04, 04A, 04B e 04C).

Figura 04 – Esquema da tipologia geral das fissuras observadas após o reforço

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

Como primeiro reforço não teve sucesso, fez-se necessário a contratação de um consultoria. Para a realização de estudos complementares e reforço da estrutura buscou-se no Brasil uma empresa com experiência, conhecimento apropriado e de credibilidade, chegando então por intermédio de referências à Exata Engenharia e Assessoria, sendo este estudo coordenados pelos Engenheiros Dr. Antônio Carmona Filho e MSc. Thomas Garcia Carmona.

3 ENSAIOS PRELIMINARES DE REATIVIDADE

Os consultores, logo na primeira visita levantaram a suspeita de reação álcali agregado (RAA), devido à existência de material branco depositado sobre algumas fissuras.

Para realização das análises de durabilidade e reações expansivas foram extraídos 3 testemunhos de concreto, os quais foram enviados à ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, onde constatou a presença de material branco (MB) ao redor do agregado graúdo na parte externa dos testemunhos, que foi observado através de lupa estereoscópica, conforme figuras 05 e 06. O material branco ao redor do agregado graúdo é típico da reação álcali agregado (RAA).

Figuras 05 e 06 - Borda de material branco (MB) depositado ao redor do agregado graúdo, típico de RAA.

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

O estudo também encontrou expressiva presença de etringita, e de acordo com CARMONA FILHO e GARCIA CARMONA (2011) o cimento portland contém aluminato tricálcico que na hidratação se combinará em sua maior parte na forma de monossulfato hidratado e este em contato com íons sulfato, umidade e a portlandita se converte em etringita, que pode levar à fissuração do concreto. A figura 07, apresenta o gráfico com os resultados da varredura eletrônica/EDS no qual observa-se a composição aproximada da etringita

Figura 07 - Gráfico mostrando a composição aproximada da etringita com elevado conteúdo de enxofre (S).

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

4 ENSAIOS ADICIONAIS

Dada a suspeita de reação expansiva por formação de etringita secundária decidiu-se realizar determinações de teor de sulfatos no concreto original dos pilares, com a coleta de amostras em pó, conforme figura 08.

Figura 08 - Retirada de amostra para determinação do teor de sulfatos no pilar.

Fonte: CARMONA FILHO e GARCIA CARMONA (2011)

Os resultados apresentaram elevados teores de sulfatos, superiores ao valor de 4% permitido pela norma NBR 11578:1991, porém os relatórios de controle de qualidade da cimenteira do período de maio a dezembro de 2006 (execução da obra) indicam que

todos os valores são inferiores a 4% com média de 2,69% e nos dados da análise química dos aditivos utilizados na época da obra, não consta a existência de Sulfatos.

Como dado adicional a Exata Engenharia solicitou a retirada de 2 testemunhos para acompanhamento de suas expansões ao longo do tempo (figura 09), empregando dois tipos de exposição, uma acelerada para comparação com os limites de norma e outra tentando simular as condições de exposição no local.

Figura 09: Retirada de testemunhos para ensaios de expansibilidade.

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

Conforme CARMONA FILHO e GARCIA CARMONA (2011) no caso do ensaio acelerado o resultado pode ser comparado com o limite de 0,1 % aos 14 dias da NBR 15577:2008, empregado para verificação da efetividade de mitigação da reação em prismas de argamassa. Sendo os resultados superiores ao limite deveriam ser testadas outras formas de mitigação ou a troca do agregado. Entre as possíveis medidas de mitigação seriam indicados cimentos com elevados teores de adições de escória ou pozolana, enquanto que para o caso foi empregado o cimento CP II F 32, que é um cimento sem adições capazes de mitigar as reações de expansão. Mesmo no ensaio normal, ou seja, não acelerado, a expansão pode ser considerada elevada se levarmos em conta as expansões relatadas na literatura entre 0,2% e 0,5% ocorridas no decorrer de vários anos em utilização. No caso em estudo se trata de expansão medida em 28 dias e ainda assim desprezando a expansão que já ocorreu desde a concretagem até a data da leitura (aproximadamente 4 anos).

5 VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL

Com base nas cargas e projetos fornecidos foram realizadas verificações estruturais simplificadas dos pilares, considerando:

- Carga vertical (apoio superior + apoio inferior): 143 tf
- Carga horizontal X (apoio superior + apoio inferior): 160 tf
- Carga horizontal Y (apoio superior + apoio inferior): 52 tf
- Concreto: C25
- Aço: CA 50

A primeira verificação realizada foi a de flexo compressão. Conforme esperado essa verificação indicou que a resistência é muito superior à necessária, considerando ou não o efeito da força de compressão existente.

A segunda verificação realizada foi a de pressão em área reduzida que indicou que a resistência ao esmagamento do concreto é muito superior ao necessário. A quantidade de armadura necessária para distribuição da carga vertical é compatível com a originalmente projetada (8 mm C/10).

6 PROJETO DE REFORÇO

Considerando que a expansão por RAA ocorre com o agregado reativo na presença de umidade, decidiu-se realizar um reforço em chapas aderidas com resina epóxi em toda a altura dos pilares.

A espessura da chapa lateral foi de 6,3 mm e da superior de 10 mm, e também a utilização de chumbadores de 12,5 mm com 25 cm de embutimento no concreto (figuras 10 e 11).

Figura 10 - Pilar em processo de montagem das chapas, após recuperação e escarificação da superfície para melhor aderência da resina.

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

Figura 11 - Sistema de injeção da resina.

Fonte: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. (2010).

7 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estudo de caso apresentado, ficou clara a existência de reação de expansão, seja ela decorrente reação álcali-agregado (RAA), por formação de etringita secundária ou ambos.

No estudo inicial da obra não se empregou a ABNT NBR 15577:2008, que infelizmente foi publicada em data posterior à construção do ginásio.

As análises de reatividade dos agregados apresentadas pela concreteira foram realizadas fundamentalmente com na norma ASTM C 289 e segundo as quais houve aceitação dos mesmos para uso em concreto. Porém, esse método era o único disponível na época, mas atualmente não é mais recomendado, justamente por se ter constatado que o mesmo não apresentou precisão para identificar a reatividade de agregados que vieram a ocasionar danos estruturais em aplicações reais, situação que diferente da atual normalização.

O custo do segundo reparo, que incluem a consultoria, materiais e serviços especializados foi de mais de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o que representa cerca de 2,5% do valor da obra.

AGRADECIMENTOS

Os autores são gratos à Lotufo Engenharia e Construções Ltda por permitir o acompanhamento das ações e disponibilização de informações e dados técnicos.

REFERÊNCIAS

CARMONA FILHO, A.; GARCIA CARMONA, T. **Análise, danos e reforços dos apoios da cobertura do ginásio poliesportivo de Cuiabá-Mato Grosso-Brasil (147BR)**, XI Congresso Latinoamericano de Patologia de La Construcción, CONPAT 2011, La Antigua Guatemala, Guatemala, 2011.

GALLO, Guilherme; SANCHES, Leandro; MEDEIROS, Marcelo; ANDRADE, Tibério. **Medidas preventivas para reação álcali-agregado (RAA) no concreto**. Revista Concreto & Construções, edição 46. São Paulo, 2007.

Lotufo Engenharia e Construções Ltda. – **Relatórios técnicos**. Cuiabá – MT, 2010.

Secretaria de Esportes – Governo do Estado de MT – 2013. Disponível em: <<http://www.esportes.mt.gov.br/html/vilaOlimpica.php?codigoVilaOlimpica=1>> . Acesso em: 23 nov. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

LEVANTAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO NO ESTADO DO CEARÁ

SILVA, Luiza Kilvia da (1); CABRAL, Antonio Eduardo Bezerra (2)

(1) Engenheira Civil, GPMATE/UFC (2) Professor Doutor, Grupo de Pesquisa em Materiais de Construção e Estruturas (GPMATE), eduardo.cabral@ufc.br

RESUMO

O Brasil é um país que convive com diversos problemas sociais (desemprego, saúde, educação, habitação, entre outros) e está em fase de desenvolvimento econômico, assim, não pode se dar ao luxo de custear despesas extremamente elevadas em obras de reparo estrutural, as quais, na maioria das vezes, poderiam ser evitadas. É nessa perspectiva que a pesquisa neste trabalho realizada busca levantar dados das principais manifestações patológicas incidentes nas estruturas de concreto armado no Estado do Ceará, utilizando como banco de dados arquivos oriundos da Divisão de Materiais (DIMAT) do Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC) e trabalhos realizados por alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC) para a disciplina Patologia e Recuperação de Estruturas de Concreto. Foram analisadas manifestações patológicas em 30 obras, estas distribuídas quanto à forma de uso em: residenciais, comerciais e públicas; e de acordo com a área de entorno a qual está inserida: salina, urbana, industrial ou rural. A partir de tais dados, obteve-se o percentual de ocorrência das principais manifestações patológicas, observando que as estruturas apresentaram degradação principalmente devido à ação da corrosão de armaduras e das fissuras, sendo que tais manifestações estão diretamente associadas ao estabelecimento de procedimentos inadequados nas etapas de projeto e execução do processo construtivo.

Palavras-chave: Manifestações patológicas, concreto armado, Ceará.

ABSTRACT

Brazil is a country that lives with many social problems (unemployment, health, education, housing, among others) and is being economical as well, development can not afford to pay extremely high costs in structural repair works, which, in most cases, can be avoided. It is in this perspective that the research conducted in this paper seeks to collect data of the main pathological manifestations incidents in reinforced concrete structures in the state of Ceará, using as database files originating from the Division of Materials (DIMAT) from the Industrial Technology of Ceará (NUTEC) and work conducted by students of the Federal University of Ceará (UFC) for Pathology and Recovery of Concrete Structures discipline. Distributed these pathological manifestations were analyzed in 30 works, how to use: residential, commercial and public; and according to the surrounding area which is inserted: saline, urban, industrial or rural area. From these data, we obtained the percentage of occurrence of the major pathological manifestations, noting that the structures showed degradation mainly due to the action of reinforcement corrosion and cracks, and such events are directly associated with the establishment of improper procedures in steps design and execution of the construction process.

Keywords: Pathological manifestation, reinforced concrete, Ceará

1 INTRODUÇÃO

A NBR 6118 (ABNT, 2007) destaca como mecanismos preponderantes de deterioração do concreto a lixiviação por ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas, que dissolvem e carregam os compostos hidratados de pasta de cimento; a expansão por ação de águas e solos que estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações expansivas e deletérias; a expansão por ação das reações entre os álcalis do cimento e certos agregados reativos; e as reações deletérias superficiais de certos agregados, decorrentes de transformações de produtos ferruginosos presentes na sua constituição mineralógica. Quanto aos mecanismos preponderantes de deterioração relativos à armadura, destacam-se a despassivação por carbonatação e a despassivação por elevado teor de cloreto.

Vários estudos já foram realizados (DAL MOLIN, 1988; SILVA, TRISTÃO e MACHADO apud ARANHA, 1994; SANTAVA apud ARANHA, 1994; ANDRADE, 1997; CARMONA e MEREGA, 1988; NINCE, 1996; ARANHA, 1994) diagnosticando as principais manifestações patológicas apresentadas em vários lugares do Brasil, contudo nunca nenhum levantamento semelhante foi realizado no estado do Ceará.

Assim, buscou-se um levantamento das manifestações patológicas no Estado do Ceará e suas origens para se verificar as causas mais incidentes de deterioração e, assim, alertar o meio técnico para que se tomem medidas preventivas, objetivando ter obras duráveis. Para tanto, foram compilados vários conceitos relacionados ao tema estudado. Ressalta-se que este trabalho não tem a ambição de englobar todos os aspectos que têm influência significativa na durabilidade das estruturas, mas sim apresentar alguns pontos relevantes sobre cada um deles, sempre buscando relacionar ao máximo as considerações de caráter tecnológico com as da prática executiva, objetivando apresentar conceitos básicos para a obtenção de obras duráveis.

Portanto, este trabalho tem como objetivo a realização de um levantamento das principais manifestações patológicas que ocorrem nas estruturas de concreto armado no Estado do Ceará.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada para o cumprimento da pesquisa foi dividida em algumas atividades interdependentes, sendo estas: levantamento bibliográfico, montagem do banco de dados, eleição das principais manifestações patológicas e análise dos resultados.

O levantamento bibliográfico consistiu no estudo de bases teóricas para facilitar o entendimento sobre o tema estudado como teses, dissertações, monografias, artigos, livros, manuais, revistas, meios eletrônicos, entre outras fontes que forneceram embasamento para o trabalho. Coletado esse material, foi realizada a leitura das bibliografias obtidas, objetivando captar definições e terminologias necessárias para a elaboração deste trabalho.

Foi montado um banco de dados a partir de consultas aos arquivos oriundos da Divisão de Materiais (DIMAT) do Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC) e, também, através de trabalhos realizados por alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC) para a disciplina Patologia e Recuperação de Estruturas de Concreto. Esses arquivos foram analisados e, retiraram-se, assim, informações de laudos técnicos de vistorias, projetos de reparo e/ou reforço estrutural.

Foram analisadas ao todo 30 obras executadas em concreto armado no Estado do Ceará que apresentaram algum tipo de manifestação patológica em sua estrutura entre o período de 2000 a 2011. Ressalta-se que não foi possível catalogar um número maior de obras devido à dificuldade de se ter acesso a laudos e também pelo fato de que muitas estruturas, que apresentam algum tipo de manifestação patológica, são reparadas pelos usuários sem que sejam consultados técnicos especializados, não se tendo, assim, o correto acompanhamento da recuperação e consequentemente a elaboração de laudos.

As obras foram catalogadas segundo as seguintes informações: Forma de Uso (residencial, comercial, industrial ou institucional, pública); Entorno (área salina, área urbana, periferia urbana, área rural ou área industrial); ressaltando-se que não foi verificado o efeito da superposição de diferentes tipos de meio ambiente, devido à dificuldade de se realizar essa determinação.

A classificação do entorno adotada para o Estado do Ceará foi a apresentada por Andrade (1997) em seu trabalho de levantamento de manifestações patológicas nas estruturas no Estado de Pernambuco, uma vez que a maioria das capitais dos estados que compõem a Região Nordeste do Brasil estão localizadas na orla marítima, onde a ação de substâncias agressivas presentes na atmosfera, aliada à ocorrência de altas temperaturas médias juntamente com o teor de umidade elevado, torna o ambiente propício para o desenvolvimento de uma grande variedade de processos de degradação nas estruturas.

Vale destacar que, ao se tomar como referência a cidade de Fortaleza e classificando-a com relação ao Brasil, chega-se à conclusão que todas as obras existentes em tal capital estão inseridas na área salina, em função da própria localização da mesma. Porém, objetivando-se verificar a influência do entorno na distribuição das diferentes formas de degradação nas obras dentro do Estado do Ceará, classificou-se o mesmo em regiões a partir da orla marítima, conforme mostrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Classificação do entorno do Estado do Ceará.

ENTORNO	LOCALIZAÇÃO
ÁREA SALINA	0 -1 km do litoral
ÁREA URBANA	1 km - 6 km do litoral
ÁREA RURAL	> 15 km do litoral
ÁREA INDUSTRIAL	Obras localizadas na atmosfera industrial

Para a definição das manifestações patológicas mais incidentes nas edificações, analisaram-se os resultados dos trabalhos de levantamento das manifestações patológicas nas estruturas de concreto armado feitos no Rio Grande do Sul (DAL MOLIN, 1988), no Espírito Santo (SILVA, TRISTÃO e MACHADO apud ARANHA, 1994), em Santa Catarina (SANTAVA apud ARANHA, 1994), em Pernambuco (ANDRADE, 1997), na Região Sudeste (CARMONA & MEREGA, 1988), na Região Centro-Oeste (NINCE, 1996) e na Região Norte (ARANHA, 1994). As principais manifestações patológicas encontradas nestes trabalhos foram: fissuras, infiltrações, corrosão de armaduras, desagregação, segregação, manchamento superficial, deformações excessivas, eflorescências e presença de fungos.

As manifestações patológicas do banco de dados foram catalogadas para cada uma das 30 obras em análise, verificando a presença ou não de cada uma das manifestações patológicas anteriormente citadas. Ao final calculou-se a porcentagem de incidência de cada manifestação em relação ao grupo amostral.

3 RESULTADOS

3.1 Caracterização do banco de dados

A distribuição da forma de uso de cada obra classificou-se em pública (21 – correspondente a 70% do total), residencial (7 – 23,3% do total) e comercial (2 – 6,7% do total), conforme apresentado na Figura 1-a. Nenhuma das obras que compuseram a amostra classificou-se como industrial.

Quanto à área de entorno das obras catalogadas, sobressaíram-se as áreas salinas e urbanas, correspondentes respectivamente a 43,3% (13 obras) e 33,3% (10 obras) do total, e, por conseguinte, a área rural (06 obras – 20%) e industrial (01 – 3,3%). A síntese da área do entorno está apresentada na Figura 1-b.

**Figura 1 – a) Distribuição da forma do uso das obras catalogadas;
b) Distribuição da área do entorno das obras catalogadas.**

Observa-se que a maior quantidade de obras coletadas está localizada na área salina, com um índice de 43,3%, seguido da área urbana, com 33,3%. Assim, dentro da região delimitada, tem-se que a maioria das estruturas localiza-se onde a ação da névoa salina atinge o mais alto grau de agressividade. Tais índices somados chegam ao valor de 76,7%, mostrando que, além da condição de exposição extremamente desfavorável, a grande maioria das obras atacadas por algum processo de deterioração está localizada na capital, onde há uma maior concentração das mesmas.

Esse valor é condizente com o encontrado por Andrade (1997) em sua análise dos elementos estruturais mais degradados no Estado de Pernambuco, em sua amostra de 189 obras 83,3% delas encontrava-se inserida em um ambiente salino ou urbano.

3.2 Manifestações patológicas encontradas nas edificações avaliadas

O Quadro 2 apresenta a frequência das manifestações patológicas encontradas em todas as 30 obras em estudo, com o cálculo no final da porcentagem de incidência de cada manifestação em relação ao grupo amostral.

É importante observar no levantamento dos dados que ocorre, em várias situações, uma superposição de manifestações e causas, resultando em um percentual total acumulativo maior que 100%. A Figura 2 apresenta os índices referentes às manifestações patológicas relatadas, em um universo de 30 obras.

Quadro 2 – Manifestações patológicas encontradas nas edificações avaliadas

MANIFESTAÇÃO/ LOCAL	FISSURAS	INFILTRAÇÕES	CORROSÃO DE ARMADURA	DESAGREGAÇÃO	SEGREGAÇÃO	MANCHAMENTO SUPERFICIAL	DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS	EFLORESCÊNCIA	FUNGOS
OBRA 1	X	-	X	-	-	X	-	-	-
OBRA 2	X	-	X	-	-	-	-	-	-
OBRA 3	X	-	X	X	-	-	-	X	-
OBRA 4	X	X	X	-	-	X	-	-	X
OBRA 5	X	X	X	X	-	-	-	X	-
OBRA 6	X	X	X	X	-	-	-	-	-
OBRA 7	X	X	X	-	-	-	-	-	-
OBRA 8	X	X	X	X	-	X	X	-	X
OBRA 9	X	-	X	X	-	X	-	X	X
OBRA 10	-	-	X	-	-	-	-	-	-
OBRA 11	-	-	X	-	X	-	-	-	-
OBRA 12	X	X	X	X	-	-	-	X	-
OBRA 13	X	-	X	-	-	X	-	-	-
OBRA 14	-	-	X	-	X	-	-	-	-
OBRA 15	X	X	X	-	-	X	-	-	-
OBRA 16	-	X	X	X	-	X	-	X	-
OBRA 17	X	-	X	X	X	-	-	X	X
OBRA 18	-	-	X	X	-	-	-	-	-
OBRA 19	X	-	X	-	-	-	-	-	-
OBRA 20	X	-	X	X	-	-	-	-	-
OBRA 21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OBRA 22	-	-	X	-	X	-	-	-	-
OBRA 23	X	-	-	-	-	-	X	-	-
OBRA 24	X	-	X	-	-	-	-	-	-
OBRA 25	-	-	X	X	-	-	-	-	-
OBRA 26	-	-	X	X	-	-	-	-	-
OBRA 27	-	-	X	X	-	-	-	-	-
OBRA 28	X	-	X	-	X	-	X	-	-
OBRA 29	-	X	X	-	X	-	-	X	-
OBRA 30	X	-	X	X	X	-	X	-	-
TOTAL	20	10	29	15	8	8	5	8	5
%	66,67%	33,33%	96,67%	50,00%	26,67%	26,67%	16,67%	26,67%	16,67%

No levantamento realizado, a manifestação de dano predominante foi a corrosão de armaduras (96,7% dos casos), associada a um ou mais dos eventos, tais como cobrimento deficiente, fissuras, infiltrações, presença contínua de umidade, meio ambiente agressivo e falta ou deficiência de manutenção.

A predominância dessa manifestação já era esperada, pois no Brasil, alguns estudos caracterizaram bem a degradação de estruturas em concreto armado, destacando-se trabalhos como Dal Molin (1988) no Rio Grande do Sul, Aranha (1994) na região Norte, Nince (1996) na região Centro-Oeste e Andrade (1997) em Pernambuco. Nesses trabalhos, a corrosão de armaduras ocupou posição de destaque com valores respectivamente de 12%, 43%, 30,1% e 64% das manifestações encontradas, destaque especial nas regiões de costa, onde a ação dos cloretos como agente de degradação de sobressai.

Silva (2011) em um levantamento da deposição de íons cloretos na cidade de Fortaleza, pelo método da vela úmida, concluiu que esta mantém concentração de cloretos superior a todas as outras capitais da Região Nordeste. A Figura 3 mostra que, enquanto as outras capitais apresentam concentração de cloretos próxima de zero a distâncias de 1000 metros do mar, Fortaleza ainda apresenta uma concentração em torno de 100 mg/m².dia, destacando, assim, o quão é mais agressiva quando comparada as outras.

Figura 2 – Incidência das manifestações patológicas nas estruturas de concreto para o Estado do Ceará.

Figura 3 – Teor de cloretos no ar atmosférico de algumas cidades do Brasil

Pamplona e Leal (1982) já alertavam para a agressividade ambiental da cidade de Fortaleza devido à salinidade do mar do Ceará apresentar valores acima da média, aliada aos ventos alísios normais à costa que levam as gotículas de água salgada a vários quilômetros do litoral.

Das obras analisadas, 76,7% estão localizadas em Fortaleza. Sabendo que a umidade relativa média da cidade normalmente é acima de 70%, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME), tornando o ambiente mais propício para a carbonatação do concreto e facilitando a corrosão eletroquímica nas armaduras, aliado ainda a um baixo índice pluviométrico na cidade, o que aumenta o tempo de permanência do filme de eletrólito nas estruturas (ALBUQUERQUE e OTOCH, 2005), torna-se coerente que a corrosão de armaduras fosse a manifestação patológica mais incidente nas edificações analisadas.

Em seguida, dentre as manifestações patológicas encontradas, problemas com fissuras correspondem a 66,7% dos casos. Para Souza e Ripper (1998), a fissura pode ser considerada como a manifestação patológica característica das estruturas de concreto,

sendo mesmo o dano de ocorrência mais comum e aquele que, a par das deformações muito acentuadas, mais chama a atenção dos leigos, proprietários e usuários aí incluídos, para o fato de que algo de anormal está a acontecer.

Pela natureza das estruturas de armado, o aparecimento de fissuras é sinal de que foi excedida a resistência à tração do material e permite investigar, em função de sua tipologia, a origem dos problemas que afetam a estrutura. Por exemplo, nos pilares aparecem fissuras verticais ou ligeiramente inclinadas, se durante a execução ocorreu má colocação, insuficiência e deslocamento dos estribos. Estas fissuras são, neste caso, um sintoma bastante perigoso.

A desagregação do material, que aparece em 50% dos casos, é um fenômeno que frequentemente pode ser observado nas estruturas de concreto, sendo causada pelos mais diversos fatores, ocorrendo, na maioria dos casos, em conjunto com a fissuração. Esta consiste na perda de massa de concreto devido a um ataque químico expansivo de produtos inerentes ao concreto e/ou devido à baixa resistência do mesmo, caracterizando-se por agregados soltos ou de fácil remoção.

As infiltrações aparecem em 33,3% dos casos que, segundo Nince (1996), está associado, principalmente, a problemas de projeto (concepção arquitetônica e instalações) e a falta ou deficiência de manutenção.

Os ninhos de concretagem ou segregações aparecem em 26,7% dos casos avaliados. Estes têm como aspectos gerais vazios na massa de concreto; agregados sem o envolvimento da argamassa e concreto sem homogeneidade dos componentes, sendo as suas prováveis causas a baixa trabalhabilidade do concreto, a deficiência no transporte, lançamento e adensamento do concreto e a alta densidade de armaduras. Ou seja, é uma manifestação que está intimamente ligada à execução e supervisão inadequada da concretagem.

As manchas na superfície do concreto apareceram em 16,7% dos casos. Esta manifestação patológica altera a textura e uniformidade de coloração do concreto causando prejuízos estéticos, podendo causar a instalação de problemas patológicos mais sérios. Os principais fatores que provocam as manchas superficiais são: deficiência dos dispositivos de drenagem; deficiência da vedação nas juntas e degradação química do concreto.

As eflorescências são tipos específicos de manchas de coloração normalmente brancas que surgem frequentemente no concreto e ocorrem devido ao acúmulo de solução saturada de hidróxido de cálcio na superfície do concreto, segundo Helene (2003), podendo ainda formar estalactites nas zonas de maior porosidade do concreto. Para o estudo em questão, as eflorescências apareceram em 16,7% dos casos avaliados.

A situação de infiltração e umidade na estrutura é um forte estimulador para que microorganismos se proliferem na mesma, implicando no surgimento de manchas esverdeadas denominadas bolor (fungos) que, na pesquisa em específico, apareceram em 16,67% das obras avaliadas. Esse problema é agravado principalmente pela falta de manutenção nas estruturas.

As deformações excessivas apareceram em 16,7% dos casos, sendo estas resultadas de um ou mais dos fatores, tais como problemas de projeto (concepção e/ou detalhamento), mau posicionamento das armaduras na execução e má utilização da estrutura, no que se refere à ação de sobrecarga superior ou incompatível com aquela prevista em projeto.

4 CONCLUSÕES

Em função dos resultados apresentados, a manifestação patológica mais ocorrente foi a corrosão de armaduras, aparecendo em 96,7% dos casos avaliados. Em função do elevado grau de agressividade ambiental, a corrosão de armaduras encontrou um ambiente totalmente propício para a sua incidência. A origem desta está ligada principalmente a procedimentos inadequados estabelecidos tanto na etapa de projeto, como por meio da falta de especificação de um cobrimento adequado das armaduras e da dosagem do concreto deficiente, quanto na etapa de execução, por falta de cuidado durante a produção da estrutura de concreto.

As fissuras também foram uma manifestação patológica bastante incidente (correspondeu a 66,7% dos casos). Essas também têm consequências graves na durabilidade das estruturas, pois são veículos de entrada de água e agentes agressivos para o interior da massa de concreto, fazendo com que os fenômenos de degradação, como, por exemplo, a corrosão de armaduras aumente significativamente.

Por meio das análises realizadas pode-se afirmar que a maioria dos danos que ocorreram nas estruturas poderia ser minimizada caso houvesse um efetivo controle da qualidade durante o processo construtivo, aliado a um programa de manutenção preventiva das estruturas de concreto armado.

Ressalta-se que o resultado do levantamento não pode ser tido como absoluto, em razão do caráter, às vezes subjetivo, que envolve a interpretação dos dados, bem como devido ao reduzido número de casos. Porém, informações valiosas foram obtidas e seria bastante oportuno que houvesse um desenvolvimento formal do setor da construção civil no sentido de se patrocinar e padronizar trabalhos desta natureza, objetivando melhorar os níveis atuais de durabilidade e vida útil das estruturas.

REFERÊNCIAS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **NBR 6118:2007**: Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2007.
- ANDRADE, J.J.O. Durabilidade das estruturas de concreto armado: análise das manifestações patológicas nas estruturas no estado de Pernambuco. **Dissertação (Mestrado)**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1997.
- ANDRADE, T; SILVA, A.J.C. Patologia das Estruturas. In: ISAIA, Geraldo Cechella. (Ed) Concreto: In.: **Concreto: Ensino, Pesquisa e Realizações**. Editor: Geraldo Cechella Isaia. São Paulo: IBRACON, 2005, V.1, Cap. 32.
- ARANHA, P.M.S. Contribuição ao estudo das manifestações patológicas em estruturas de concreto armado na região amazônica. **Dissertação (Mestrado)**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1994.
- DAL MOLIN, D.C.C. Fissuras em estruturas de concreto armado: análise das manifestações típicas e levantamento de casos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul. **Dissertação Mestrado em Engenharia** – Curso de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1988.
- HELENE, P. **Manual de Reparo, Proteção e Reforço de Estruturas de Concreto**. Editora Reabilitar, , São Paulo, 2003.
- NINCE, A.A. Levantamento de dados sobre causas de deterioração de estruturas na região Centro-Oeste. **Dissertação (Mestrado)**, Universidade de Brasília, Brasília, 1996

PAMPLONA, A.D.G.; LEAL, C.R.L.V. **Durabilidade do concreto no litoral de Fortaleza**. Estudo UFC & RFFSA, 1982.

SILVA, F. A. S. **Avaliação do teor de íons cloreto no ar atmosférico da praia de futuro em Fortaleza/CE**. Monografia. Universidade Federal do Ceará, 2011.

SOUZA, V. C.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. São Paulo: Pini, 1998.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PATOLOGIAS EM PRÉDIOS HISTÓRICOS NA CIDADE DE BAGÉ/RS

Alves, A.L.¹, Saavedra, G.C.B.², Torres, A.S.³

¹ Universidade Federal de Pelotas, Aluna do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Arquiteto e Urbanista, e-mail: adrianea.ambiente@hotmail.com

² Universidade Federal de Pelotas, Aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Arquiteto e Urbanista, e-mail: nenecabs@yahoo.com.br

³ Universidade Federal de Pelotas, Professora do Departamento de Tecnologia da Construção e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Doutora, e-mail: arielatorres@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho é resultado de um estudo de caso sobre patologias das edificações de dois prédios no centro histórico da cidade de Bagé no Rio Grande do Sul. Tratam-se de dois exemplares arquitetônicos de grande relevância em termos de história e patrimônio construído: O Solar Sociedade Espanhola e a Biblioteca Pública municipal da cidade de Bagé. O objetivo deste trabalho foi destacar a importância da manutenção periódica nas edificações, já que, devido a fatores, externos, todos os prédios necessitam de reparos para manter sua conservação, pois com o tempo é previsível que ocorram deteriorações físicas. Nesta análise foram identificadas patologias através de coletas de dados por meio de pesquisa histórica do local, levantamento fotográfico dos prédios e posterior identificação das patologias. Este estudo foi realizado através do método observacional, com levantamento dos problemas patológicos através de observações fotográficas, visuais e sugestões de reparo aos danos dos prédios em estudo. As patologias identificadas foram: vegetação autônoma ou parasitária em telhado, infiltração de água pelo telhado, sujidade da fachada, corrosão em elementos metálicos, eflorescência, mofo em paredes e forros, deterioração de tinta, mancha de umidade, deterioração de argamassa com deslocamento do revestimento. Com tudo, com este estudo foi possível concluir que a ausência de manutenção periódica prejudicou a conservação dos prédios, a segurança e a permanência da identidade dos mesmos.

Palavras- chave: Patologia, manutenção, patrimônio.

ABSTRACT

The present work is the result of a case study of pathologies of the two tumbled buildings in the historic center of the city of Bagé, in Rio Grande do Sul. These are two examples of great architectural significance in terms of history and built heritage : The Spanish solar Company and the municipal Library of the city of Bagé. The objective of this work was to highlight the importance of periodic maintenance in buildings, since, due to external factors all buildings require repairs to keep their conservation, because with time is foreseeable to occur physical deterioration. In this analysis pathologies were identified through data collection by the local historical research, photographic survey of buildings and posterior identification of pathologies. This study was realized through the observational method, with survey of pathological problems through photographic and visual observations, beyond suggestions for repair the damages to buildings in study. The pathologies identified were: autonomous vegetation or parasitic on the roof, water infiltration through the roof, dirt of facade, corrosion in metallic elements, efflorescence, mold on walls and linings, deteriorating paint, damp spot, deterioration of mortar with coating displacement . However, in this study it was possible to conclude that the absence of periodic maintenance undermined the conservation of buildings, the safety and permanence of their identity.

Keywords: Pathology, maintenance, patrimony.

1. INTRODUÇÃO

A cidade de Bagé no Rio Grande do Sul (Brasil) possui um centro histórico imensamente rico com exemplares arquitetônicos de época, representando assim um potencial histórico, paisagístico e cultural para os municípios. O patrimônio arquitetônico é expressão insubstituível da riqueza e da diversidade da cultura das cidades, possui elementos que integram a paisagem e que contam a história, portanto, merecem ser protegida em função da sua importância para a sociedade ou para a paisagem a qual pertence (CARLOS, 1991). O patrimônio arquitetônico é composto por construções representativas, devido a sua tipologia, estilo, materiais, técnicas utilizadas, que marcam seu tempo no espaço. Portanto, importante guardar e preservar estes testemunhos para contar a história de nossa cidade para futuras gerações.

As construções de época são manifestações produzidas ao longo dos anos no espaço, referenciando assim, a imagem e a identidade de seus moradores. São construções que identificam modos de viver e seus costumes em diferentes momentos da realidade. Para que a identidade de uma cidade seja preservada é necessário estimular a conscientização e a conservação do seu patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e urbanístico. Segundo Meneses (1991) as intervenções devem ser justificadas e a solução é a preservação.

Importante considerar que antigamente as construções eram compostas por estruturas, materiais e tipologias diferenciadas dos dias atuais. Independentemente da idade dos prédios, a presença de patologias acompanha as construções antigas e as recentes. Para Verçosa (1991) as patologias podem ser referentes a erros de concepção do projeto ou relacionadas à execução que podem ser resultantes de material ou mão-de-obra desqualificada.

Segundo Lichtenstein (1986) o problema de satisfação da construção é tão antigo como o ato de construir. Atualmente, a preocupação com desempenho satisfatório aplicado na construção civil vem ampliando pesquisas e conhecimentos nesta área.

Neste contexto, Fonseca (2009) justifica que até em países com longa tradição de construir bem, tem demonstrado, atualmente, baixo desempenho nas construções, dessa forma, a demora ou ausência da manutenção poderá tornar os ambientes insalubres e pode interferir no aspecto estético, evoluindo para uma situação de insatisfação e de perda, em alguns casos, de sua identidade, além dos altos custos para sua recuperação.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o patrimônio histórico pode ser definido como um bem que apresenta significado e expressa importância para a sociedade. É produção de sociedades passadas, representando assim, uma fonte de pesquisa e de preservação cultural. Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento patológico e análise de dois importantes exemplares arquitetônicos na cidade de Bagé no Rio Grande do Sul: O Solar Sociedade Espanhola e a Biblioteca Pública Municipal, visualizados na Figura 1. Estudo este que se justifica pela importância de uma manutenção periódica para que se mantenha o patrimônio arquitetônico das cidades e também pela importância destes prédios que referenciam à história do Rio Grande do Sul.

Figura 1: Mapa de Bagé

Fonte: Autores , 2014.

2. METODOLOGIA

No prédio da Sociedade Espanhola em função de sua importância histórica, arquitetônica e devido ser inventariado IPHAE (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado), foi efetuada uma pesquisa histórica, levantamento das patologias e levantamento fotográfico mostrando em três momentos: a) antes da restauração; b) ano de 2008 quando o prédio foi restaurando; c) atuais. No Prédio da Biblioteca Municipal de Bagé realizaram-se análises das patologias através de observações visuais, levantamento fotográfico e indicações de reparo/manutenção.

3. RESULTADOS DAS ANÁLISES PATOLÓGICAS

3.1 Solar da Sociedade Espanhola

O Solar da Sociedade Espanhola, projetado para ser conservatório de música, desde sua construção, hoje cedia o Instituto Municipal de Belas Artes (IMBA). O magnífico Solar, construído no século passado, possui além de uma importante função cultural a beleza arquitetônica e imponência de suas linhas, classificando o prédio como um dos mais belos exemplares da cidade. Localizado na principal Avenida da cidade, constitui assim um referencial histórico, arquitetônico e cultural para o sul do Brasil.

Sua construção data do século passado foi lenta. O começo da obra ocorreu em 11 de abril 1891, concluído em 27 de março de 1905, mas considerado terminado somente aos 26 dias do mês de maio de 1929 com os acabamentos finais. No prédio constam 18 salas, saguão de entrada, circulação e dependência de serviço.

As fotos abaixo, identificados na Figura 2, são referentes ao referente prédio, com localização no mapa da cidade de Bagé e foto dos detalhes construtivos do prédio, como frontão, colunas e fachada principal. As características construtivas primárias estão descritas no Quadro 1.

Figura 2: Mapa de Bagé -IMBA

Fonte: Autores, 2014.

Quadro 1 – Características construtivas primárias do prédio da Sociedade Espanhola da cidade de Bagé/RS

Etapa construtiva	Método construtivo/material
Fundações	Alicerce de Pedra
Paredes	Alvenaria de tijolos maciços
Revestimento/paredes	Reboco misto e azulejos
Revestimento piso	Madeira e ladrilho hidráulico
Esquadrias	Madeira
Cobertura	Telhas de barro
Fachada	Adornos rebuscados na fachada

Fonte: Autores, 2014.

No ano de 2008 o prédio foi restaurado em parceria da Sociedade Espanhola com a Prefeitura Municipal. A estrutura do prédio é toda executada em alvenaria estrutural de tijolos maciços, e durante esta intervenção não foi necessária realização de reforço estrutural.

A edificação apresentava sérios problemas com umidade em consequência da infiltração de água pelo telhado, comprometendo, além do forro do salão principal, (o elemento mais significativo no interior do prédio). Outra patologia diagnosticada na época foi desagregação dos rebocos com deslocamento de vários elementos.

Nesta intervenção de 2008 executaram-se serviços de reparos, substituições, reintegração das partes danificadas, sempre tentando manter a originalidade dos materiais do prédio. Abaixo, a descrição conforme entrevista com a responsável técnica arq. Berenice Rodrigues, pelo acompanhamento da execução do restauro do prédio:

1. COBERTURA: Em função das telhas originais estarem muito deterioradas foi todas trocadas, mas buscou-se, para a substituição telhas com dimensões e coloração aproximada dos originais. A madeira do telhado em grande parte foi toda reaproveitada sendo substituídas, somente, as que apresentavam problemas.
2. FORRO DO SALÃO PRINCIPAL: O forro do salão principal apresentava problemas de umidade descendente causada pelas constantes infiltrações e também deformação da estrutura. A estrutura foi toda recuperada/substituída e posteriormente na pintura.

3. REBOCO: Todos os rebocos foram removidos e executados.
4. ESQUADRIAS: todas as esquadrias foram restauradas, sendo os postigos, marcos e guarnições recuperadas no local. As bandeiras fixas de ferro e vidro translúcida existente nos arcos foram mantidas com poucos reparos. As bandeiras de ferro e vidro colorido passaram pelo mesmo processo, salientando que todos os vidros originais apresentavam bom estado de conservação. As ferragens foram todas recuperadas e feitas a reposição nas que faltavam. Foram colocados novos vidros com a mesma espessura dos originais.
5. FACHADA PRINCIPAL: realizaram-se os reparos necessários no reboco, limpeza e remoção das camadas de tintas e recuperação de seus ornamentos. As cores foram sugeridas com base em prospecção, utilizando como referência a última camada de tinta encontrada.
6. INSTALAÇÕES: elétricas, hidro sanitárias, pluvial e prevenção contra incêndio foram executadas obedecendo rigorosamente os projetos e as normas atuais.

As Figuras 03 (a ao c) são referentes ao prédio Solar da Sociedade Espanhola na restauração do prédio em 2008.

Figura 3 - Algumas patologias diagnosticadas no prédio em 2008.

Figura 03a- Foto do telhado

Figura 03b- Foto do forro do salão principal

Figura 03c Foto da alvenaria

Ao realizarmos a vistoria do local em outubro de 2013 encontramos patologias com origem pela infiltração de água pelo telhado e problemas de manutenção das calhas. Assinalamos, como consequência, a presença de organismos vivos, no telhado, que afetaram a integridade da edificação. Também se diagnosticou manchas de umidade, deterioração da argamassa com descolamento do revestimento, esquadrias e marcos das esquadrias deterioradas, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Patologias diagnosticadas no Solar da Sociedade Espanhola da cidade de Bagé/RS

Patologia	Foto do local
Vegetação no telhado e umidade no interior do prédio próximo a cobertura; Origem: presença de organismos vivos no telhado, que podem afetar a estrutura do prédio, a estabilidade e comprometer sua integridade.

<p>Mancha de umidade próximo ao forro, presença de bolor e descolamento da camada de tinta.</p> <p>Origem: consequência da infiltração de água pelo telhado com a presença da vegetação ou ainda deslocamento de telhas ou problemas com calhas.</p>
<p>Mancha de umidade por capilaridade e vazamento na calha</p> <p>Origem: Infiltração por capilaridade da base, pois comum em prédios antigos devido à ausência de impermeabilização e problemas com infiltração pela calha.</p>
<p>Manchas de umidade próxima ao forro</p> <p>Origem: Infiltração de água da chuva pela sacada.</p>
<p>Umidade em torno das esquadrias e deterioração da argamassa.</p> <p>Origem: Fissuras no entorno das esquadrias e ausência de pingadeiras.</p>
<p>Umidade na parede e apodrecimento do marco da esquadria.</p> <p>Origem: marco com problemas e ausência de pingadeira no beiral do telhado, como também, falta de pingadeira na esquadria.</p>

As Figuras 4 (a, b e c), são referentes ao prédio Solar da Sociedade Espanhola em três momentos, antes e após o restauro e fotos atuais fazendo uma abordagem da necessidade de realizar manutenções para a conservação do patrimônio. O prédio antes do restauro, conforme as fotos, apresentava uma situação de baixa manutenção, sendo identificadas muitas patologias como: sujidades nos pilares, manchas de umidade, eflorescência, deslocamento de reboco da viga superior da fachada e perda do madeiramento no teto da sacada. Com o restauro no ano de 2008, esses problemas foram sanados. Segundo esta pesquisa de outubro/2013, observa-se deterioração da tinta e focos aparentes de umidade no teto, provenientes de sérios problemas por infiltração de água da chuva pelo telhado.

Figura 4 - patologias diagnosticadas no prédio antes, após restauro e atuais.

Figura 04a- antes do restauro

Figura 04b- após o restauro

Figura 04c- outubro/2013

3.2 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BAGÉ

O prédio que atualmente abriga a Biblioteca Municipal da cidade de Bagé/RS pertenceu ao Fórum da Comarca do município, foi construído no ano de 1935 e reformado no ano de 1995, primeiramente para receber o Centro Cultural Tarcísio Taborda. No ano de 1999, depois de mais uma intervenção passou a ter a função que desenvolve até os dias de hoje de Biblioteca da cidade. É um prédio de esquina, no centro da cidade, tendo sua fachada principal voltada para norte e a lateral para leste. Todo em alvenaria de tijolos e concreto armado. As fotos abaixo, identificados na Figura 5 são referentes ao prédio da Biblioteca Pública Municipal de Bagé com localização no mapa da cidade e fotos da fachada norte e leste e arcos. As características construtivas estão descritas no Quadro 3.

Figura 5: Mapa de Bagé- Biblioteca Pública

Fonte: Autores, 2014.

Quadro 3 – Características construtivas do prédio da Biblioteca Pública Municipal da cidade de Bagé/RS

Etapa construtiva	Método construtivo/material
Fundações	Alicerce de pedras
Paredes e Revestimentos das paredes	Alvenaria de tijolos e Reboco misto
Revestimento piso	Madeira e ladrilho hidráulico
Cobertura	Telhas de barro

Fonte: Autores, 2014

As patologias encontradas nesta edificação estão descritas no Quadro 4.

Quadro 4 – Patologias diagnosticadas na Biblioteca Pública Municipal da cidade de Bagé/RS

Patologia	Foto do local
Corrosão no portão metálico de acesso ao prédio, A origem provável da corrosão no metal seria provocada pela urina tanto animal como humana ou umidade do solo. O reparo seria recortar a parte danificada, refazer a peça, selar com anti-corrosivos e pintar com tinta esmalte.
Desgaste do metal da cobertura e calha; origem por danos pela corrosão química ou ambiental dos elementos. O reparo indicado a galvanização com banhos inorgânicos do mesmo metal da cobertura.
Deterioração da tinta, descolamento da argamassa de reboco desagregando-se da alvenaria; origem pela umidade ascendente da fundação e também hidratação retardada do óxido de magnésio da cal. O reparo seria a renovação da camada de reboco, impermeabilização do substrato e pintura.
Manchas por infiltração de água; origem por infiltração da água da chuva e evaporação da umidade. O reparo: substituir o reboco e pintura.
vegetação autônoma ou parasitária se desenvolvendo entre abóboda de concreto e a viga metálica; origem são organismos vivos que podem afetar a integridade da edificação. Reparo: retirar todos os resíduos de vegetação e aplicar herbicida no local da vegetação indesejada.
Eflorescência por capilaridade; origem: percolação de água em concreto fissurado da viga calha. Reparo: aumentar a inclinação da viga calha para que a água da chuva escoar com maior agilidade.

<p>Descolamento de reboco; origem infiltração por tubo de queda rachado ou quebrado que está embutido na alvenaria. Reparo: substituir a peça do condutor e refazer alvenaria e pintura.</p>
<p>Eflorescência; origem: o teor de sais solúveis que com a presença da água e pressão hidrostática faz migrar a solução para superfície. Reparo esfregara área com uma escova seca de pelos rijos, aplicar um produto isolante a base de silicone e por fim pintura.</p>

4. CONCLUSÃO

Conforme observamos, os dois prédios analisados, demonstram patologias em função da falta de manutenção. E com isso agravam-se as patologias. O maior problema observado é a presença de umidade por infiltração de água da chuva pelo telhado e por umidade ascendente. Conforme Perez (1985) a umidade é um problema de difícil solução dentro da construção civil. Segundo o autor são fenômenos bastante complexos e que além de degradar uma edificação pode gerar outros tipos de patologias. A falta de manutenção dos telhados desencadeia uma série de consequência detectada na pesquisa como: eflorescência, que segundo Uemoto (1985) é a formação de depósito salino de cor esbranquiçada na superfície e que segundo o autor é originada por três fatores: teor de sais solúveis encontrados nos materiais, a presença da água e pressão hidrostática. Outra patologia encontrada nos prédios ligado diretamente a umidade, é o bolor, que segundo o mesmo autor, essa patologia altera a superfície da alvenaria, pertence ao grupo dos fungos e como todos os organismos vivos, se desenvolvem conforme as condições dos ambientes e a umidade é um dos fatores que a desencadeia. Também acrescenta que na maioria das vezes o reparo necessita de se refazer todo o revestimento. E se tratando de umidade por capilaridade, também detectado nos prédios em estudo, os autores acima citados, afirmam que a umidade se propaga em função de não ter obstáculos que seria a impermeabilização, pois prédios antigos não eram impermeabilizados. E Klein (1999) destaca ainda, que a mão de obra desqualificada é outro fator que favorece o surgimento das patologias. Verçoza (1991) justifica que tão importante quanto a responsabilidade profissional na construção é reconhecer os problemas que uma construção apresenta verificar suas causas e assim reduzir as chances de erros.

A sobrevivência destes prédios estará assegurada quando compreendida de sua necessidade de proteção pela sociedade e, especialmente pelas gerações jovens, pois eles serão responsáveis pelo futuro.

A cidade de Bagé se caracteriza entre outras facetas, pelo conjunto arquitetônico que se preserva apesar do tempo. Constata-se que, não só esses prédios em estudo, como todos os que nos últimos anos passaram por restaurações, sofrem com a falta conservação e manutenção, assim como a ausência de mão de obra especializada e capacitada para

esse fim. Vale afirmar que não só a cidade de Bagé tem se confrontado com essa realidade, mas muitas outras do nosso estado encontram-se na mesma situação.

Constatamos que nos dois prédios observados a maioria dos problemas é relacionada por constante infiltração de água pelo telhado e umidade ascendente. Fatores estes que submetidos a variações de temperatura, ações dos ventos e as intempéries, podem implicar em grandes obras, e custos de reparos elevados, devido ao descaso, além de, comprometer a instabilidade física e a integridade da edificação.

Concluímos, então, como importante, a manutenção periódica em todos os prédios construídos, pois os prédios históricos requerem um tratamento especial devido ao seu tempo de construção e sua relevância histórica para a sociedade. A falta de manutenção periódica poderá ocasionar uma diversidade de patologias, agravando assim, efeitos que poderão vir a depreciar a edificação. É fundamental destacar a importância da qualidade dos materiais e a necessidade de subsidiar com técnicos que possam auxiliar na preservação da sua história, de sua arquitetura oferecendo uma resposta imprescindível às urgências do momento contemporâneo.

REFERÊNCIAS

RODRIGUES, Berenice Pinto da Costa. Arquiteta e Urbanista;Especialista em Conservação e Restauro de Monumentos e Conjuntos Históricos.

CARLOS, A.F.A. **A cidade, São Paulo**. Editora Contexto, 1ª edição 1991, 2ª edição 1995. (Coleção Repensando a Geografia), p.98.

FONSECA, João Batista B. Da.; SILVEIRA, Claudia Regina; FILHO, Jair Luis A.S.; BOURSCHAIID, José Antônio; SCHUCH, Guilherme; SILVA, Maria Lúcia; CAMERINI, Moreira Luana. **Patologias Geradas por Vícios na Construção Civil**. Instituto Federal de Santa Catarina- IF – SC – V.1, N.1 (2009)

Google Earth – imagens de satélites. Acessado em 06 de fevereiro de 2014.

KLEIN, D.L. Apostila do Curso de Patologia das Construções. Porto Alegre, 1999 – 10º Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias.

LINCHTENSTEIN, Norberto Blumenfeld – **Patologia das Construções- Procedimento para Diagnóstico e Recuperação** - Boletim técnico- 06/86

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de . O patrimônio cultural entre o público e o privado. In: Congresso 'Patrimônio Histórico e Cidadania', 1992, São Paulo.

PEREZ, A.R. Umidade nas Edificações: recomendações para a preservação de penetração de água pelas fachadas. Tecnologia de Edificações, São Paulo. Pini, IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 1985.

SOCIEDADE ESPANHOLA DE BAGÉ - Histórico do Prédio.

UEMOTO, K.L. **Patologia: Danos causados por eflorescência. Tecnologia de Edificações**, São Paulo, 1985.

VERÇOZA, E. J. – **Patologias das Edificações**. Porto Alegre, Editora Sagra, 1991

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CHUVA DIRIGIDA: UM ESTUDO DA ISO 15927-3 NO CONTEXTO BRASILEIRO

ZANONI, Vanda A. G. (1); SÁNCHEZ, José Manoel M. (2); BAUER, Elton (3)

(1)FAU-UnB, vandazanoni@unb.br (2)FAU-UnB, sanchez@unb.br (3)FT-UnB, elbauerlem@gmail.com

RESUMO

Os estudos sobre chuva dirigida permitem avaliar as condições de exposição da envoltória do edifício que afetam a degradação dos elementos e a sua durabilidade devido à absorção de água pelos materiais porosos constituintes da fachada. A norma ISO 15927 *Hygrothermal performance of buildings - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data* (ISO EN, 2009) é um documento técnico internacional que fornece um método para estimar a quantidade de chuva dirigida que se projeta em uma superfície vertical em uma dada orientação. No Brasil, nenhuma norma brasileira apresenta procedimentos ou recomendações para quantificação de chuva dirigida. O objetivo deste artigo é apresentar o modelo proposto pela ISO 15927-3 para a quantificação de chuva dirigida em um estudo de caso para a cidade de Brasília-DF. Como procedimentos de pesquisa foram realizados: levantamento bibliográfico para identificação dos modelos existentes; estudo descritivo da ISO15927-3; e, aplicação do método apresentado pela norma para quantificação da chuva dirigida em fachada, na cidade de Brasília-DF. No estudo de caso realizado, a fachada Norte seguida das fachadas Noroeste e Nordeste são as fachadas que recebem maior quantidade de chuva dirigida ao longo do ano. O método proposto pela ISO 15927-3 considera fatores como a topografia, a rugosidade, as obstruções e as características da fachada do edifício. Ao considerar as condições locais de exposição da edificação na quantificação da água de chuva que é projetada na fachada, o resultado é mais preciso do que quando considerada a ação do vento sobre a precipitação em campo aberto.

Palavras-chave: Chuva dirigida, Fachada, Agentes de degradação, ISO 15.927-3.

ABSTRACT

Studies of driving rain are used to assess exposure conditions of the building envelope that affect the degradation of the elements and their durability due to water absorption by porous materials constituent of the facade. The ISO 15927 Hygrothermal performance of buildings - Part 3 : Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data (ISO EN 2009) is an international technical document that provides a method to estimate the amount of driving rain that is projected on a vertical surface in a given direction. In Brazil, there aren't Brazilian standards, procedures or recommendations for the measurement of driving rain. The objective of this paper is to present the proposed model by ISO 15927-3 for the quantification of driving rain on a case study for the city of Brasília - DF. As procedures were performed : literature survey to identify existing models ; descriptive study of ISO15927 - 3 ; and application of the method presented by the standard to quantify the driving rain on the facade in the city of Brasília - DF. In the case study, the facade that receives the most amount of driving rain is the North facade, followed by the Northwest and Northeast facades. The method proposed by ISO 15927-3 considers factors such as topography, roughness, obstructions and features of the facade of the building. When considering the local conditions of exposure of the building in the quantification of driving rain that is projected on the open field.

Keywords: Driving rain, Facade, Degradation agents, ISO 15.927-3.

1 INTRODUÇÃO

Os estudos de chuva dirigida são compostos por duas partes: (1) avaliação da chuva dirigida incidente na fachada (instante antes do impacto das gotas de chuva sobre a superfície vertical); (2) avaliação da resposta do edifício para a chuva dirigida (após o impacto das gotas de chuva).

A primeira parte dos estudos compreende o movimento e distribuição das gotas de chuva que caem das nuvens e são levadas pelo vento até colidir com a fachada do edifício. A intensidade (quantidade) da chuva dirigida é governada por uma ampla gama de parâmetros: geometria urbana, geometria e altura do edifício, geometria e detalhamento da fachada do edifício, tamanho e distribuição das gotas de chuva, além de todos os parâmetros meteorológicos relevantes, tais como a intensidade da chuva e a velocidade e direção do vento. A interação destes parâmetros produz distintos padrões de chuva dirigida nas fachadas (BLOCKEN; DEROME; CARMELIET et al., 2012).

A segunda parte dos estudos de chuva dirigida consiste na investigação dos processos físicos que ocorrem na microescala durante e após o impacto da chuva dirigida sobre a fachada do edifício. Inclui-se os fenômenos que ocorrem na superfície como respingo, ressalto, adesão, espalhamento, formação de filme, escoamento, evaporação, absorção das gotas de chuva e distribuição da umidade na parede. Estes processos também são regulados por todos os parâmetros que influenciam a intensidade da chuva dirigida sobre a fachada, mas também por parâmetros adicionais, tais como as propriedades e características do material da superfície, incluindo rugosidade, tensão superficial e sujidade da superfície. Na escala de uma gota de chuva, também são parâmetros importantes o diâmetro, a velocidade e o ângulo de impacto de cada gota, individualmente. A ampla gama dos parâmetros que influenciam o fenômeno indica a complexidade dos processos físicos de águas de chuva nas fachadas dos edifícios (BLOCKEN; DEROME; CARMELIET et al., 2012).

Considerando a importância que a chuva dirigida adquire nos processos de molhagem e secagem das superfícies porosas, já que é uma das fontes mais importantes de umidade para as fachadas de edifícios, cada vez mais pesquisadores buscam compreender melhor os mecanismos e seus efeitos.

As normas internacionais ISO15927-3 (ISO EN, 2009), Standard 160 (ANSI/ASHRAE, 2009) e o código inglês BS 8104 (BSI, 1992) são exemplos de documentos de referência que fornecem procedimentos para estimar a quantidade de chuva dirigida que se projeta em uma superfície vertical em uma dada orientação. No Brasil, não existe nenhuma norma técnica que especifique algum método de cálculo para chuva dirigida.

O principal objetivo deste artigo é apresentar um estudo do modelo empregado pela norma ISO 15927-3 *Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data* (ISO EN, 2009) aplicado ao contexto brasileiro. Como procedimentos de pesquisa foram realizados: levantamento bibliográfico para identificação dos modelos existentes; estudo descritivo da ISO15927-3; e, aplicação do método apresentado pela norma para quantificação da chuva dirigida em fachada, na cidade de Brasília-DF.

Um dos interesses em estudar o modelo proposto pela ISO15927-3 deve-se ao fato de que simulações higrótérmicas envolvendo transporte de calor e massa por meio de programas computacionais, como o software WUFI Pro 5 (IBP, 2013), adotam modelos de chuva dirigida como dados de entrada.

2 MÉTODOS E MODELOS DE QUANTIFICAÇÃO DE CHUVA DIRIGIDA

A chuva dirigida (*driving rain* ou *wind-driven rain* - *WDR*) que se projeta sobre a superfície da fachada é resultado da ação do vento atuando sobre a precipitação. Sem o vento, a chuva cairia verticalmente e pouco molharia as paredes (BAUER, 1987; PEREZ, 1988).

Para a avaliação da chuva dirigida incidente nas paredes da fachada (instante antes do impacto das gotas de chuva), os estudos de intensidade (quantidade) de chuva dirigida são realizados a partir de três métodos: (1) métodos experimentais (medições), (2) métodos semi-empíricos e (3) métodos numéricos - simulações numéricas baseadas em Dinâmica dos Fluidos Computacional (*Computational Fluid Dynamics*- *CFD*) (BLOCKEN; CARMELIET, 2010).

Para Blocken e Carmeliet (2010), atualmente os três modelos de cálculo mais utilizados e que estão mais avançados são o modelo semi-empírico da norma ISO 15927-3, o modelo semi-empírico Straube e Burnett (SB) e o modelo de simulações numéricas baseadas em Dinâmica dos Fluidos Computacional, proposto por Choi e estendido para o domínio de tempo por Blöcken e Carmeliet. Os autores consideram que os métodos experimentais que se utilizam de medições são demorados, caros e propensos ao erro. Além disso, as medições feitas nas fachadas de um prédio em particular têm aplicabilidade limitada para outras fachadas de outros prédios em outros locais. Esta consciência tem levado pesquisadores a desenvolver modelos de cálculo que foram progressivamente melhorados, ao longo dos anos.

Freitas (2011) realizou um estudo comparativo entre os modelos semi-empíricos de Lacy, Henriques, Straube e Burnett (SB), WUFI, Meteonorm, ASHRAE 160 e ISO 15927-3, concluindo que, entre outros, a aplicação das diferentes fórmulas semi-empíricas conduz a diferentes quantidades de chuva dirigida. Ainda, nos métodos semi-empíricos os dados climáticos desempenham um papel de especial importância na quantificação da chuva dirigida. Em síntese, a autora conclui que não é possível definir qual o melhor método para quantificar a chuva dirigida em fachadas. Mas, considera que o método proposto pela ISO 15927-3 parece ser a metodologia mais adequada, pois abrange um maior número de fatores que leva em conta as características do edifício.

O termo semi-empírico refere-se aos modelos com uma base teórica e com coeficientes que são, pelo menos, parcialmente determinados a partir de medições.

Em 1962, com base no produto da velocidade do vento e da precipitação, Lacy propôs o conceito de chuva incidente. Durante os anos 60, o CIB (*International Council for Research and Innovation in Building and Construction*) apresentou o conceito e estabeleceu o índice de chuva dirigida (Eq.1) como sendo o produto da precipitação pela velocidade do vento incidente nas edificações, sendo esses valores expressos por médias anuais (BAUER, 1987; PEREZ, 1988).

$$ICD = V \cdot \frac{P}{1000} \quad (1)$$

onde, ICD = índice de chuva dirigida (m^2/s);
 V = velocidade média do vento (m/s , medida a 10 m de altura);
 P = total de precipitação (mm).

O índice de chuva dirigida (*ICD* ou *DRI – Driving Rain Index*) é um índice que pode ser utilizado como critério de avaliação do grau de exposição das edificações ao meio no qual estão inseridas, inclusive como uma forma de comparação das condições de exposição de edificações de diferentes lugares. Em relação ao grau de exposição, Lacy

propôs três faixas de classificação quanto ao nível de exposição à chuva dirigida: protegido, moderado e severo. O índice de chuva dirigida (ICD) é expresso por m²/s e corresponde, aproximadamente, a 200 l/m², isto é, 200 mm de chuva que cai em uma superfície vertical de 1 m². O ICD indica a quantidade total de chuva em campo aberto que será dirigida para a superfície vertical perpendicular ao vento (LACY, 1972).

Os modelos de quantificação da chuva dirigida baseiam-se ou na Eq.1, que determina o ICD, ou na Eq. 2, que quantifica o montante de chuva projetada sobre a fachada. Observa-se que só a componente da velocidade do vento perpendicular à fachada é considerada.

$$I = \alpha . V . P . \cos (D - \theta) \quad (2)$$

onde, I = quantidade de chuva dirigida (l/m²);
 α = coeficiente de chuva dirigida;
 V = velocidade do vento tomada a 10m de altura (m/s);
 P = precipitação em superfície horizontal (mm);
 θ = orientação da fachada: ângulo entre o N e a direção normal à parede (°);
 D = direção do vento (ângulo a partir do norte) (°).

Dependendo do modelo de estudo adotado, o coeficiente α da Eq. 2 pode adquirir diferentes expressões. O valor do coeficiente α é o que distingue os modelos e admite-se constante ao longo do tempo. Alguns modelos adotam α igual a 0,222 (s/m) ou seja 2/9, outros adotam para α o valor de 0,206 (BLOCKEN et al.; 2011; FREITAS, 2011).

O modelo proposto por Lacy para a quantificação de chuva dirigida é mostrado na Eq. 3 que relaciona a taxa de precipitação da chuva em superfície horizontal (R_h) com taxa de deposição da chuva em parede vertical (R_v), assumindo que a distribuição do tamanho das gotas na parede é uniforme, com gotas de tamanhos similares com velocidade finais de 1/0,222 m/s (4,5 m/s), o que corresponde a um diâmetro de 1,2 mm (adequado para chuva de intensidade leve a moderada). O valor α de 0,222 expressa o tamanho médio das gotas como uma função da intensidade da precipitação e a velocidade final de queda das gotas.

$$R_{v=\frac{2}{9} \cdot V \cdot R_h^{\frac{8}{9}}} \approx 0,222 \cdot V \cdot R_h^{0,88} \quad (3)$$

Giongo, Padaratz e Lamberts (2011, p10) relatam uma explicação dada por email pelo pesquisador Rydock para a diferença entre os fatores de conversão adotados pelos diferentes métodos (RYDOCK et al., 2005). Segundo o autor, o valor 0,206 foi determinado por Lacy em um estudo de 75 eventos de chuva para um período de 16 anos, no qual 1 m²/s (1 ICD) corresponde a 0,206 m ou 206 mm de chuva dirigida em uma parede vertical, calculado a partir de um valor médio para uma série de eventos de tempestades (que duram de diversas horas a diversos dias), enquanto o fator 0,222 está relacionado especificamente a dados de vento e totais de chuva horários. O expoente 0,88 pode ser omitido com boa aproximação.

2.1 ISO 15927-3: 2009

A ISO 15927-3 *Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data*. (ISO EN, 2009) permite calcular a provável quantidade de água de chuva projetada sobre uma fachada em uma dada orientação e considera os dados climáticos horários de precipitação e vento (velocidade e direção) de um determinado período de tempo, onde o vento sopra na direção da fachada.

A Eq. 4 apresentada pela norma ISO 15927-3 estabelece a intensidade de chuva dirigida em um determinado período em campo aberto para uma determinada direção (θ) e a Eq.5 quantifica a intensidade de chuva dirigida em fachada orientada na direção (θ), em um determinado período, considerando as condições de exposição da edificação (topografia, rugosidade, obstruções e tipologia da fachada).

$$I_s = \frac{2}{9} \sum V P^{8/9} \cos(D - \theta) \quad (4)$$

$$I_{ws} = I_s C_R C_T O W \quad (5)$$

onde, I_s = Intensidade de chuva dirigida em um determinado período em campo aberto para uma determinada direção (θ), (l/m²);
 I_{ws} = Intensidade de chuva dirigida em fachada orientada na direção (θ), em um determinado período (l/m²);
 V = Média horária da Velocidade do vento (m/s);
 P = Precipitação em superfície horizontal (mm);
 θ = Orientação da fachada: ângulo entre o N e a direção normal à parede;
 D = Direção do vento (ângulo a partir do norte);
 C_r = Coeficiente de rugosidade;
 C_t = Coeficiente de topografia;
 O = Fator de obstrução;
 W = Fator da fachada.

O parâmetro C_r considera a variação da velocidade média do vento devido a altura acima do solo e a rugosidade do terreno na direção em que sopra o vento, depende da categoria do terreno (Quadro 1) e é calculado a partir da Eq. 6 ou Eq. 7.

$$C_R(z) = K_R \cdot I_n\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad z \geq z_{min} \quad (6)$$

$$C_R(z) = C_R(z_{min}), \quad z < z_{min} \quad (7)$$

onde, Z = altura acima do solo (m);
 K_R = fator do terreno;
 Z_0 = comprimento da rugosidade aerodinâmica (m);
 Z_{min} = altura mínima (m).

Quadro 1 – Categorias do terreno e parâmetros para calcular C_r

Categoria do terreno	Descrição	K_R	z_0	z_{min}
I	Frente de mar; margens de lagos com pelo menos 5 km de água e campo plano sem obstáculos	0,17	0,01	2
II	Terrenos agrícolas com sebes/vedações com estruturas agrícolas, casas e árvores ocasionais	0,19	0,05	4
III	Áreas suburbanas ou industriais e florestas	0,22	0,3	8
IV	Áreas urbanas em que pelo menos 15% da superfície tem edifícios com uma altura superior a 15 m	0,24	1	16
Se existir uma variação da rugosidade do terreno a menos de 1 km do local em análise, deve considerar-se a categoria de terreno menos rugosa que fornece um valor de C_R maior.				

Fonte: ISO 15927-3 (ISO EN, 2009)

O fator C_T considera o aumento da velocidade média do vento em colinas isoladas e escarpas. Deve ser considerado para locais que estejam a mais de meia altura de uma colina ou para locais que estejam situados até 1,5 vezes a altura de uma escarpa a partir da base da mesma. C_T é calculado através das Eq. 8, Eq.9 ou Eq.10.

$$C_T = 1 \quad \text{para } < 0,05 \quad (8)$$

$$C_T = 1 + 2_s \theta \quad \text{para } 0,05 \leq \theta \leq 0,3 \quad (9)$$

$$C_T = 1 + 0,6_s \quad \text{para } \theta > 0,3 \quad (10)$$

onde, s = é o fator obtido a partir dos escalonamento das curvas de níveis (variando de 0 a 1) para o comprimento da declividade a montante, L_u , ou da declividade a jusante, L_d ;
 θ = é a declividade a montante, H/L_u , na direção do vento.

Quadro 2 - Comprimento efetivo, L_e

Declive a montante do vento $\theta (=H/L_u)$	
Raso ($0,05 \leq \theta \leq 0,3$)	Íngreme ($\theta > 0,3$)
$L_e = L_u$	$L_e = H/0,3$

Fonte: ISO 15927-3 (ISO EN, 2009)

onde, L_u = comprimento real do declive a montante, na direção do vento;
 L_d = comprimento real do declive a jusante do vento;
 L_e = comprimento efetivo do declive a montante do vento definido no Quadro 2;
 H = altura efetiva da elevação;
 x = distância horizontal a partir do local até o topo da crista;
 z = distância vertical a partir do local até o topo da crista.

O fator W é uma forma de considerar o tipo de fachada (altura e características) e a variação da chuva dirigida ao longo da fachada devido ao fluxo de ar nos pontos singulares. Este fator deve ser obtido para cada posição por meio do Quadro 3.

Quadro 3 – Fator W

DESCRIÇÃO	VALOR MÉDIO	DISTRIBUIÇÃO	
2 pisos Fachada exposta: cobertura com inclinação $\geq 20^\circ$, sem beiral	0,4	<div style="text-align: center;"> Topo Base </div>	0,5 0,4 0,3 0,2
2 pisos Fachada protegida: cobertura com inclinação $\geq 20^\circ$, com beiral	0,3	<div style="text-align: center;"> Topo Base </div>	0,3 0,3 0,3
2 pisos cobertura em terraço ou com inclinação $< 20^\circ$	0,4	<div style="text-align: center;"> Topo Base </div>	0,5 0,4 0,2
3 pisos Fachada exposta: cobertura com inclinação $\geq 20^\circ$, sem beiral	0,3	<div style="text-align: center;"> Topo Base </div>	0,5 0,4 0,3 0,3 0,2
3 pisos Fachada protegida: cobertura com inclinação $\geq 20^\circ$, com beiral	0,4	<div style="text-align: center;"> Topo Base </div>	0,4 0,4 0,4
Superior a 3 pisos Cobertura em terraço ou com inclinação $< 20^\circ$	0,2	0,5 para os 2,5 m superiores 0,2 para as demais superfícies	

Fonte: Adaptada de ISO 15927-3 (ISO EN, 2009)

O fator O considera a proteção da fachada pelo obstáculo mais próximo que pode ser um edifício, vedações ou árvores. É determinado calculando a distância horizontal ao obstáculo mais próximo que deve ter, no mínimo, a altura da fachada em análise (Quadro 4). Observa-se que o fator pode variar significativamente ao longo da parede.

Quadro 4 – Valores do Fator de Obstrução O

Distância da parede à obstrução (m)	Fator de obstrução O (*)
de 4 até 8	0,2
acima de 8 até 15	0,3
acima de 15 até 25	0,4
acima de 25 até 40	0,5
acima de 40 até 60	0,6
acima de 60 até 80	0,7
acima de 80 até 100	0,8
acima de 100 até 120	0,9
acima de 120	1,0

(*) Se existir a possibilidade de ocorrência de vento convergente na direção da parede, o fator de obstrução deve ser considerado igual a 1,0 independentemente de existirem obstruções.

3 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA ISO 15927-3: 2009 PARA QUANTIFICAÇÃO DE CHUVA DIRIGIDA EM BRASÍLIA-DF

Ao longo das Asas Sul e Norte do Eixo Rodoviário Residencial localizam-se as superquadras destinadas às edificações residências com predomínio de edifícios com gabarito uniforme de seis pavimentos. As áreas verdes envolvem os edifícios. A figura 1 ilustra a condição de exposição analisada.

Figura 1- Situação geográfica do Plano Piloto de Brasília onde se localiza a Superquadra 108 Sul

Fonte: http://pessoal.utfpr.edu.br/ligia/material/cartografia/tutorial_hipsometria_srtm.pdf

Fonte: <http://maps.google.com.br/maps>

Para a determinação do Fator de Rugosidade (C_R) foram estudadas as categorias de terreno que dependem da variação da velocidade do vento e da tipologia das edificações das superquadras residenciais, típicas da cidade de Brasília (Quadro 1). Observando as categorias, optou-se por descartar as categorias 1 e 2 por não atenderem as condições da área de análise. Optou-se por considerar a quantificação da chuva dirigida atuando na parte superior das edificações de 6 pavimentos, para altura Z igual a 18 m.

Considerando que as superquadras são pouco adensadas e com muita arborização, dos valores de C_R analisados, optou-se pela categoria 3 cujo valor de C_R é igual a 0,90.

Para o fator de topografia C_T , foi considerado o valor 1, pela situação topográfica da região analisada que apresenta declividade menor que 0,05 (ver Eq.8).

Para o fator de obstrução O foi considerado o valor 1, pois existe a possibilidade de ocorrência de vento convergente na direção da parede.

Para o fator de parede W foi considerado o valor 0,5, correspondente à 2,5m da parte superior das edificações com mais de 3 pisos, com cobertura em terraço.

No caso da cidade de Brasília-DF, os arquivos horários climáticos somente passaram a ser coletados a partir de maio de 2000, decorrente da implantação da Estação Automática de Superfície A001. Esses dados ainda não foram publicados, mas podem ser obtidos por meio de solicitação do arquivo climático ao INMET(Instituto Nacional de Meteorologia). Os valores adotados para este estudo correspondem aos dados horários fornecidos pelo INMET referente aos anos 2003 a 2012, portanto 10 anos de dados horários medidos pela estação A001.

Analisando estatisticamente os dados, verificou-se que menos de 4% eram nulos. Optou-se, então, por descartar os dados nulos ao invés de qualquer outro critério de recomposição ou interpolação de dados, considerando a imprevisibilidade de comportamento horário dos ventos (velocidade e direção) assim como da precipitação. Para o cálculo da chuva dirigida foram consideradas as fachadas orientadas para N, L, S, O, NE, SE, SO e NO.

Aplicando a metodologia apresentada pela norma ISO 15927-3, obtêm-se os dados da Tabela 1, representados nos gráficos das Figura 2 e Figura 3, que apresentam a provável quantidade de chuva dirigida (l/m^2) projetada sobre uma fachada, em uma dada orientação, para a cidade de Brasília-DF.

Tabela 1 - Intensidade de chuva dirigida (l/m^2) orientada para cada fachada, para cada mês do ano, para a cidade de Brasília-DF

	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
Janeiro	26,67	18,61	10,04	7,25	5,42	7,18	15,13	25,88
Fevereiro	20,98	16,44	9,39	4,88	3,94	5,45	10,89	17,99
Março	16,34	12,19	10,28	9,29	7,77	7,41	12,08	16,62
Abril	8,00	10,41	10,34	9,58	7,03	5,13	3,84	5,67
Maio	0,82	1,20	1,84	2,11	1,65	0,96	0,67	0,70
Junho	0,15	0,12	0,12	0,18	0,24	0,21	0,16	0,14
Julho	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Agosto	2,09	1,80	1,15	0,89	0,68	0,32	0,46	1,41
Setembro	2,38	2,20	2,11	2,87	2,90	2,34	1,78	2,27
Outubro	8,30	10,35	13,28	13,99	11,61	8,70	7,64	7,66
Novembro	23,93	19,43	14,72	13,48	11,33	9,87	13,79	21,72
Dezembro	30,87	20,17	10,33	7,82	7,65	9,38	18,29	29,86
ANUAL	140,51	112,93	83,62	72,34	60,21	56,94	84,71	129,92

Figura 2 - Chuva Dirigida - intensidade mensal por orientação de fachada em Brasília-DF

Figura 3 - Chuva Dirigida - intensidade anual por orientação de fachada em Brasília DF

4 CONCLUSÃO

A metodologia apresentada pela ISO 15927-3 foi aplicada a um estudo de caso na cidade de Brasília. O uso de dados climáticos horários aplicados ao modelo da ISO 15927-3 permitiu prever a intensidade de água de chuva que é projetada sobre as fachadas, considerando as condições de exposição da envoltória do edifício ao longo de cada mês do ano.

Os dados obtidos mostram que a chuva dirigida é mais intensa no mês de dezembro, seguido pelo mês de janeiro. A fachada orientada para Norte é aquela que recebe maior quantidade de água de chuva dirigida ao longo do ano, seguida pelas fachadas Noroeste e Nordeste. As fachadas que menos recebem chuva dirigida ao longo do ano são as fachadas orientadas para Sudoeste e para Sul. Comparando o período chuvoso (de outubro a março) com o período seco (de abril a setembro) verifica-se que a fachada

Norte seguida pela fachada Noroeste e Nordeste são as fachadas mais atingidas pela chuva dirigida nos meses chuvosos.

Ao considerar as condições locais de exposição da edificação na quantificação da água de chuva que é projetada na fachada, o resultado é mais preciso do que quando considerada a ação do vento sobre a precipitação em campo aberto.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE & AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS. **ANSI/ASHRAE 160** - Criteria for Moisture-Control Design Analysis in Buildings. Atlanta, 2009.
- BAUER, E. **Resistência à Penetração da Chuva em Fachadas de Alvenaria de Materiais Cerâmicos: uma análise de desempenho**. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre, 1987.
- BLOCKEN, B.; CARMELIET, J. Overview of three state-of-the-art wind-driven rain assessment models and comparison based on model theory. **Building and Environment** 45 (3), p. 691-703, 2010.
- BLOCKEN, B.; DEROME, J.; CARMELIET, J. Rainwater runoff from building facades: a review. **Building Environment** 60: 339-361. <http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.10.008>.
- BRITISH STANDARD INSTITUTION - BSI. **BS 8104** - Code of practice for assessing exposure of walls to wind driven rain. London, 1992.
- IBP - FRAUNHOFER INSTITUTE FOR BUILDING PHYSICS. **WUFI Pro 5.0.**, Holzkirchen, Germany, 2013.
- FREITAS, A. S. S. L. A. **Avaliação do Comportamento Higrotérmico de Revestimentos Exteriores de Fachadas devido à Ação da Chuva Incidente**. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Porto, 2011.
- GIONGO, M.; PADARATZ, I. J.; LAMBERTS, R. Determinação da exposição à chuva dirigida em Florianópolis, SC: índices de chuva dirigida e métodos semi-empíricos. **Ambiente Construído**, v. 11, n. 1, p. 7-23, Porto Alegre, jan./mar. 2011.
- INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. **Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990**. Ed. Rev. e ampliada. Organizadores: Andrea Malheiros Ramos, Luiz André Rodrigues dos Santos, Lauro Tadeu Guimarães Fortes. Brasília-DF, 2009.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO. **EN ISO 15927-3** - Hygrothermal Performance of Buildings - Calculation and presentation of climatic data – Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data. Geneva, 2009.
- LACY, R. E. **Survey of Meteorological Information for Architecture and Building**. (S.I): Building Research Station, Departamento of the Environment, 1972.
- PEREZ, A. R. Umidade nas Edificações: Recomendações para a Prevenção da Penetração de Água pelas Fachadas. **Tecnologia de Edificações** (1ª e 2ª partes). São Paulo, PINI, IPT-Divisão de Edificações, 1988. p. 571-578.
- RYDOCK, J. P. et al. A Driving Rain Exposure Index for Norway. **Building and Environment**, v. 40, n. 11, p. 1450-1458, nov. 2005.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DE ENVOLTÓRIAS EM CONCRETO NO BRASIL

OLIVEIRA, Raquel Diniz (1); VILELA, Carolina Tavares de Sousa (2); SOUZA, Roberta Vieira Gonçalves (3); SILVA, Roberto Márcio (4)

(1) Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética em Edificações (LABCON) da Escola de Arquitetura (EA) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 31 3409-8825, e-mail: raqueldo@gmail.com, (2) LABCON da EAUFMG, e-mail: caroltsv@gmail.com, (3) LABCON da EAUFMG, e-mail: robertavgs2@gmail.com, (4) Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia da UFMG, e-mail: roberto@dees.ufmg.br

RESUMO

O mercado da construção civil precisou adotar sistemas mais rápidos para produzir moradias seriadas em reposição ao déficit habitacional brasileiro. Contudo, os mesmos sistemas construtivos têm sido utilizados de forma semelhante em todo Brasil, independentemente do clima ou outras questões regionais. O objetivo deste estudo consiste no diagnóstico do desempenho térmico da envoltória de habitação multifamiliar em concreto para as oito Zonas Bioclimáticas brasileiras. Para tanto, será analisado um protótipo do sistema construtivo em concreto pelos métodos prescritivos das normas nacionais. Foram considerados os requisitos relativos ao desempenho térmico das normas NBR 15.220 e 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e também do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) e Selo Casa Azul, bem como a eficiência do edifício para verão e inverno pelo RTQ-R. Selecionou-se uma edificação com paredes e lajes maciças de concreto e telha de fibrocimento. Analisaram-se, ainda, variações do projeto adicionando-se isolamento na cobertura e alterando-se a área de ventilação. Verificou-se que os valores limites indicados são distintos em cada norma o que evidencia falta de uniformização na legislação brasileira. Por outro lado, todas as prescrições apontaram a necessidade de isolamento térmico para a parede de concreto. Já cobertura dispensa este recurso caso possua cores claras. Quanto aos resultados do RTQ-R, infere-se que a melhoria da transmitância da cobertura foi suficiente para aumentar a eficiência da envoltória no verão, exceto para a zona bioclimática 2. Em suma, as paredes de concreto compõem um sistema construtivo recente e em crescimento no Brasil que necessita de verificação do impacto térmico da sua adoção seriada. Este estudo propõe-se colaborar, portanto, com esta demanda.

Palavras-chave: normas brasileiras, envoltória de concreto, desempenho térmico.

ABSTRACT

The construction market started to adopt faster and serial systems to reduce the Brazilian housing deficit. However, so the same constructive systems are used similarly throughout the country, regardless the local climate. This paper aims to diagnose the thermal performance envelopment of a multifamily dwelling for the Brazilian Bioclimatic zones. For this, it considers a building prototype on concrete, tested using the prescriptive methods of Brazilian standards. The requirements of NBR 15.220, NBR 15.575, RTQ - R and Blue House Label, about thermal performance and building efficiency for summer and winter for the RTQ -R were considered. It was selected a building with walls and slabs on concrete and fiber cement roof. It also analyzed projects variations on insulation for the roof and ventilation opening areas. Results showed that the limit values are different for each standard, which highlights the necessity of uniform the requirements. Furthermore, all the prescriptions indicated that is necessary thermal insulation for the concrete wall. There is no needing insulate light colors roofs. For RTQ -R, it can be inferred that the improvement of roof transmittance was enough to increase the envelope efficiency in the summer, except for zone 2. In sum, the concrete wall is a growing system in Brazil that requires verification of the thermal impact of its serial adoption. This study aims, collaborate with this demand.

Keywords: *Brazilian standards, concrete envelopment, thermal performance.*

1 INTRODUÇÃO

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – Pnad, de 2008, estima-se um déficit de 5,5 milhões de moradias (BRASIL - Ministérios das Cidades, 2008, p.88-91). Tal fato alavancou a criação de novos programas governamentais bem como a adoção de sistemas construtivos mais rápidos para a redução deste déficit. Neste sentido, cresce a utilização das paredes de concreto maciças em razão da velocidade de execução em relação àqueles tradicionais. Neste sistema a estrutura e a vedação são moldadas "*in loco*" numa única etapa de concretagem permitindo maior racionalização, produtividade, redução de prazos, material e mão de obra (MELHADO, p.4, 1998).

Contudo, acredita-se que este sistema construtivo necessite de modificações para atender as prescrições mínimas referentes ao desempenho térmico de edifícios. No Brasil têm-se quatro instrumentos normativos em vigor que abordam o tema: a NBR 15.220 (2005), a NBR 15.575 (2013), o Selo Casa Azul (2010) e o RTQ-R (2012). A primeira norma citada refere-se a habitações unifamiliares de interesse social com até três pavimentos além de estabelecer o zoneamento bioclimático brasileiro bem como as diretrizes construtivas específicas para cada zona (ABNT, 2005). A segunda NBR, criada em 2008 e em vigor desde julho de 2013, estabelece desempenho mínimo para novas habitações quanto ao quesito térmico, acústico, lumínico, estrutural, de segurança contra incêndio, durabilidade (vida útil de materiais e estruturas), entre outros (ABNT, 2013). No âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem PBE EDIFICA tem-se o RTQ-R, instituído pelo Inmetro em 2010 e atualizado em 2012. Tal regulamento estabelece métodos para avaliação e etiquetagem voluntária de habitações. A classificação alcançada pela edificação é atestada por meio da Etiqueta Nacional de Conservação da Energia (ENCE), a qual informa seu desempenho energético avaliado por requisitos de eficiência que variam de A (mais eficiente) a E (menos eficiente). Atribui-se para cada requisito um peso e o edifício será classificado de acordo com a sua pontuação final podendo obter pontos extras por bonificações (BRASIL, 2012).

Já o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal tem por escopo atestar o caráter sustentável de construções habitacionais de interesse social apresentadas em processos de financiamento ou incluídas em programas de repasse imobiliário. A adesão ao processo de certificação é voluntária. Têm-se três categorias variando da básica à superior (Bronze, Prata e Ouro) com critérios obrigatórios específicos (BRASIL, 2010).

Em síntese, destaca-se a necessidade de se evidenciar a viabilidade de uso e performance nacional do sistema construtivo em concreto frente às normas. Este trabalho busca diagnosticar o desempenho térmico da envoltória de uma habitação multifamiliar neste sistema. A análise limita-se ao método prescritivo da NBR 15.220, NBR 15.575, RTQ-R e Selo Casa Azul. Serão considerados os requisitos referentes à transmitância de paredes e coberturas, ventilação natural e cruzada e iluminação natural. Será analisada, ainda, a aplicabilidade das prescrições normativas, variações no projeto da habitação e também classificação de uma unidade pelo RTQ-R.

2 METODOLOGIA

Definiu-se amostra da tipologia típica de apartamento em paredes de concreto dentro dos parâmetros do mercado. Posteriormente, aplicou-se o método prescritivo de modo a analisar a envoltória do sistema de acordo com a norma NBR 15.220, NBR 15.575, RTQ-R e Selo Casa Azul. Para o RTQ-R realizou-se classificação da unidade habitacional com as condições mais críticas do ponto de vista térmico. Analisou-se a habitação tal como foi planejada no projeto original bem como uma opção modificada. Considerou-se para esta segunda alternativa o aumento da área de ventilação para os ambientes que não atingiram o mínimo exigido bem como a influência do isolamento de uma manta de lã de vidro de 6 cm na cobertura para o desempenho da edificação. Para a classificação no RTQ-R adicionaram-se também venezianas nos dormitórios.

2.1 O estudo de caso

O caso escolhido consiste num projeto de padrão construtivo popular, fornecido por construtora de abrangência nacional, estruturado em paredes de concreto moldada *in loco* com 10 cm. Este padrão está sendo atualmente construído, em larga escala, nas zonas climáticas 3 e 8, para empreendimentos econômicos desta construtora. Conforme se observa na figura 1, a planta da habitação se apresenta em forma de “H”, tendo a edificação quatro pavimentos e quatro apartamentos por andar com 40 m². Cada unidade possui sala, dois quartos, banheiro e cozinha conjugada com a área de serviço. A cobertura é composta por laje de concreto de 10 cm com telha de fibrocimento de 6 mm. Os ambientes não possuem forro e o pé direito é de 2,50 m. As janelas especificadas são compostas por esquadrias de alumínio com vidro simples incolor, sem veneziana.

Figura 1 – Planta base do edifício selecionado.

Figura 2 e 3 – Fachada 1 e 5, respectivamente, do edifício a ser estudado.

Fonte: Arquivo disponibilizado pela construtora.

3 DESENVOLVIMENTO

Neste item serão expostos os resultados do projeto real e modificado da habitação analisada frente aos limites exigidos para transmitância de paredes e coberturas, ventilação natural e cruzada e iluminação natural da NBR 15.220, NBR 15.575, RTQ-R e Selo Casa Azul. Complementarmente será realizada classificação pelo método prescritivo do RTQ-R da unidade mais crítica do ponto de vista térmico, no caso a 401.

3.1 Caracterização do desempenho térmico pelas normas.

Para caracterizar o desempenho térmico da edificação foram analisados os pré-requisitos da envoltória. Todos estes elementos, caso não sejam adequadamente dimensionados, podem influenciar no ganho de calor do edifício. Neste sentido, será inicialmente apresentado o comparativo do projeto real e modificado da habitação com os parâmetros de transmitância térmica de paredes para as zonas bioclimáticas (ZB) brasileiras, definidas na NBR 15.220, conforme a Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Transmitância térmica de paredes - U_{par} (W/(m²K)).

Zoneamento		ZB1 e ZB2	ZB3, ZB5 e ZB8	ZB4, ZB6 e ZB7
Norma / Limites para U _{par} (w/m²K)				
RTQ-R, 15.575-4 e Selo Casa Azul	sem exigência de α e CT ≥ 130*	≤ 2,50		
	(α ≥ 0,6) e CT ≥ 130*		≤ 3,70	
15.220-3	sem exigência de α e CT	≤ 3,00	≤ 3,60	≤ 2,20
Desempenho UH (α=0,6)	real e modificada (tipologia padrão)	4,09	4,09	4,09

Legenda:

Norma	Nível de desempenho de U _{par}
RTQ - R	A ou B
15.575-4 / 15.220-3 / Selo Casa Azul	Máximo
Desempenho UH	Atende ao máximo de todas as normas
	Não Atende ao máximo de todas as normas
*	Exceto para a ZB8 que não tem exigência de CT mínimo

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Nota-se que as paredes do projeto real e modificado são equivalentes tendo, portanto, o mesmo valor de transmitância térmica. Em ambas os valores atingidos não foram aprovados em nenhuma norma e ZB. Se faz necessário, portanto, o isolamento térmico das paredes ou a verificação do desempenho térmico do edifício por meio de simulação computacional ou medição, conforme recomendação da NBR 15.575. Todavia, um único parâmetro não pode ser considerado o causador do desempenho inadequado da edificação sendo necessário verificar também, a influência da alteração de outras variáveis. É possível que este sistema construtivo seja passível de execução em conformidade com as normas para todas as ZBs com pequenas modificações. Manteve-se a mesma tipologia de parede para que pudesse ser verificada a influência das alterações na transmitância da cobertura e área de abertura de ventilação. Todavia, estas modificações só poderão ser percebidas na classificação da unidade habitacional a ser realizada pelo RTQ-R. Em relação aos parâmetros de transmitância térmica de coberturas, assim como exigido para paredes, tem-se a Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Transmitância térmica de coberturas - U_{cob} (W/(m²K)).

Zoneamento		ZB1 e ZB2	ZB3 a ZB6	ZB7	ZB8
Norma / Limites para U _{cob} (w/m²K)					
RTQ-R, 15.575-5 e Selo Casa Azul	sem exigência de α e CT	≤ 2,30	≤ 1,5	≤ 1,0	
	(α ≥ 0,6)		≤ 2,30	≤ 1,5	≤ 1,0
	(α ≥ 0,4)		≤ 1,50	≤ 1,00FV	≤ 0,5FV
15.220-3	sem exigência de α	≤ 2,00			
Desempenho UH (α=0,6)	real	2,07	2,07	2,07	2,07
	modificada	0,53	0,53	0,53	0,53

Legenda:

Norma	Nível de desempenho de U _{cob}
RTQ - R	A ou B
15.575-5	Mínimo Intermediário Superior
Selo Casa Azul e 15.220-3	Mínimo
Desempenho UH	Atende ao mínimo de todas as normas
	Não Atende ao mínimo de uma ou mais normas
*	No Selo Casa Azul multiplica-se o fator FV para a ZB8

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.

A cobertura do projeto real composta de laje maciça de concreto (10 cm), câmara de ar e telha de fibrocimento (6 mm) atingiu um valor de transmitância térmica que atendeu ao mínimo do RTQ-R, NBR 15.575 e Selo Casa Azul para as zonas bioclimáticas 1 a 6 e também à NBR 15.220 para a zona 8. Caso possuísse cor clara este mesmo sistema atenderia todas as normas e zonas, exceto para a NBR 15.220 por uma diferença de 0,07W/(m²K) nas zonas de 1 a 7. Todavia este montante não representa uma diferença significativa que justificaria alteração da tipologia ou isolamento do sistema. A cobertura original se mostra, portanto, adequada às exigências das normas, exceto para as zonas 7 e 8. Todavia, a NBR 15.220-3 sugere que para as zonas 1 a 6 se utilize coberturas leves e isoladas e por esta razão testou-se uma opção de isolamento para a cobertura no projeto modificado mantendo a composição original acrescida de uma manta de lã de vidro de 6 cm. Esta alternativa atendeu com facilidade o parâmetro mínimo de todas as normas tendo também alcançado desempenho intermediário para as zonas 3 a 8 e superior nas zonas 1, 2 conforme valores estabelecidos na NBR 15.575-5. Destaca-se que a diferença para se obter o nível superior nas zonas 3 a 8 foi de 0,03W/(m²K) fato que indica uma diferença ínfima para se atingir o melhor padrão de exigência da NBR 15.575-5. Note-se que para esta cobertura com telha de cor média o valor mínimo exigido pelas normas foi semelhante para todas as zonas bioclimáticas, exceto para NBR 15.220-3 que não considera variações da sua exigência em relação a um limite de absorvância. Ademais, da mesma forma que ocorre para as paredes, as zonas 1 e 2, correspondentes a climas mais frios não possuem limites mínimos de absorvância em nenhuma das normas analisadas. Em relação ao parâmetro de ventilação natural, apenas para a sala adotaram-se dois diferentes percentuais de abertura para ventilação em relação à área de piso do ambiente. No projeto original em razão de duas partes fixas na janela este valor foi de 5,47% e no projeto modificado de 15,28% devido à alteração de folhas fixas para o sistema se abrir horizontalmente (pivotante). Desta forma tem-se na Tabela 3, a seguir, o desempenho das aberturas em relação à ventilação natural da edificação.

Tabela 3 – Ventilação natural.

Zonamento			ZB1 a ZB6	ZB7	ZB8
Norma / Limite (%)					
RTQ-R			≥ 8	≥ 5	≥ 10
15.575-4			≥ 7	≥ 7	≥ 8 ou ≥ 12 *
15.220-3			15 < A < 25	10 < A < 15	> 40
Selo Casa Azul			Sala	≥ 10	≥ 20
			Dormitórios	≥ 8	≥ 15
			Cozinha	≥ 8	≥ 15
Desempenho UH	real (NE, SE e N)	Sala	5,47	5,47	5,47
		Dormitórios	9,03	9,03	9,03
		Cozinha	8,60	8,60	8,60
		Sala + Cozinha	5,62	5,62	5,62
	modificada (NE, SE e N)	Sala	15,28	15,28	15,28
		Dormitórios	9,03	9,03	9,03
		Cozinha	8,60	8,60	8,60
		Sala + Cozinha	12,62	12,62	12,62

Legenda:

NORMA	Nível de desempenho de Ventilação natural
RTQ - R	A ou B
15.575-4 / 15.220-3 / Selo Casa Azul	Mínimo
Desempenho UH	Atende ao mínimo de todas as normas
	Não Atende ao mínimo de uma ou mais normas
*	≥8 para a região NE e SE e ≥12 para região N

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.

No projeto original, tanto a sala individualizada da cozinha quanto conjugada a esta não atendem a exigência mínima de das normas analisadas à exceção do RTQ-R para zona 7. Já o projeto modificado não atende aos requisitos da NBR 15.220-3 para a zona 1 a 6 e 8, sendo está última zona em desconformidade também com as prescrições do Selo Casa Azul. O dormitório e a cozinha não cumpriram as áreas mínimas de abertura para a NBR 15.220-3 para nenhuma zona, nem para o RTQ-R ou para o Selo Casa Azul para a zona 8 tanto para o projeto real quanto para o modificado na Região Nordeste e Sudeste e nenhuma norma na Região Norte desta mesma zona. Nota-se, no geral um maior rigor nas exigências da NBR 15.220-3 para todas as zonas bioclimáticas, especialmente para a zona 8. Esta divergência dificulta a aplicabilidade das normas de forma padronizada e os limites mais rigorosos são de difícil cumprimento na prática, já que para atendimento os

vão deveriam aumentar 25 a 30% nos ambientes do projeto modificado, o que corresponderia a 66 e 63% da área da parede em que estão inseridas para a cozinha e para sala, respectivamente, considerando uma área livre de 1,2m para peitoril apenas para a cozinha. Portanto, caso fosse possível uniformizar as exigências relativas à ventilação natural em relação ao valor predominante médio das prescrições, excluindo os valores mais rigorosos da NBR 15.220-3 e Selo Casa Azul para zona 8, a edificação modificada atingiria o mínimo requerido. Em relação aos parâmetros de ventilação cruzada, tem-se a recomendação da ventilação seletiva, cruzada e cruzada permanente conforme se observa na Tabela 4 a seguir.

Tabela 4 – Ventilação cruzada.

Zoneamento	ZB1	ZB2, ZB3 E ZB5	ZB4, ZB6 E ZB7	ZB8
Norma / Limite				
RTQ-R		≥ 0,25	≥ 0,25	≥ 0,25
15.575-4				
15.220-3 / Selo Casa Azul				
Desempenho UH (real)				

Normas	Nível de desempenho de Ventilação cruzada
RTQ-R / 15.575-4 / 15.220-3 e Selo Casa Azul	sem exigência
RTQ-R	A ou B
15.220-3 e Selo Casa Azul	Ventilação seletiva no verão
15.220-3 e Selo Casa Azul	Ventilação cruzada no verão
15.220-3 e Selo Casa Azul	Ventilação cruzada permanente
Desempenho UH	Atende a exigência de ventilação
	Não Atende a exigência de ventilação

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Observa-se que a edificação original não precisou ser modificada neste requisito pois cumpriu a exigência apresentada para todas as normas. Nota-se que NBR 15.575-4 não possui exigência para o parâmetro de ventilação cruzada. Já o RTQ-R apresenta prescrição de teor diferente em relação às demais. Assim, a uniformidade das exigências simplificaria a aplicabilidade das normas em relação a este parâmetro. Por fim, quanto à iluminação natural tem-se a síntese representada na Tabela 5 a seguir.

Tabela 5 – Iluminação natural.

Zoneamento	ZB1 a ZB6	ZB7	ZB8
Norma / Limite (lux ou %)			
RTQ-R	≥ 12,5%		
15.575-1	permanência prolongada	≥ 60 lux	
		≥ 90 lux	
		≥ 120 lux	
	permanência transitória	≥ 30 lux	
		≥ 45 lux	
15.220			
Selo Casa Azul	≥ 16%	≥ 10%	≥ 15%
Desempenho UH (real e modificada)	Sala	17,76% (+120 kcal)	17,76% (+120 kcal)
	Dormitório	15,56% (+120 kcal)	15,56% (+120 kcal)
	Cozinha	14,65% (+120 kcal)	14,65% (+120 kcal)
	Sala + Cozinha	16,62% (+120 kcal)	16,62% (+120 kcal)

Normas	Nível de desempenho e exigência mínima
15.220	Sem exigência
RTQ-R	A ou B
15.575-1	Mínimo não requerido
Selo Casa Azul	Mínimo
Desempenho UH	Atende ao mínimo de todas as normas
	Não atende ao mínimo de uma ou mais normas

Fonte: (ABNT, 2005; ABNT, 2013; BRASIL, 2010 e BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Neste caso, o projeto real e o modificado não apresentam diferenças em relação à área disponível para iluminação natural. Sendo assim, apenas para o Selo Casa Azul os parâmetros do dormitório e da cozinha não atingiram o mínimo exigido para todas as zonas, exceto para a 7. Nota-se, também, que o Selo Casa Azul apresenta um rigor maior do que as demais normas dificultando sua aplicação. Cabe destacar que a NBR 15.220 não apresenta exigência para este quesito uma vez que trata especificamente de desempenho térmico. Observa-se, também que a NBR 15.575-1 estabelece parâmetros para este quesito em nível de iluminação ou iluminância (*lux*) o que dificulta uma avaliação uniforme das exigências normativas uma vez que as demais apresentam um percentual mínimo de aberturas em relação à área útil do ambiente. Para avaliação das prescrições da NBR 15.575 fez-se uma simulação anual dos ambientes da edificação, para o horário das 6h às 18h, no programa *Daysim* com objetivo de verificar os níveis de

iluminância atingidos. Contudo, tal norma não especifica o valor médio de atendimento deste parâmetro ao longo do dia. Assim, estabeleceu-se um aproveitamento de 70% da exigência ao longo do dia tanto para os ambientes de permanência prolongada quanto para os e permanência transitória. Assim, conforme a norma selecionada a edificação pode atender ou não ao mínimo exigido já que não existe uma similaridade nas prescrições (FERREIRA; PEREIRA, 2012).

3.2 Classificação da envoltória do edifício pelo RTQ-R.

Para a classificação do edifício em estudo pelo método prescritivo do RTQ-R considerou-se a unidade habitacional que apresentasse as condições mais críticas do ponto de vista térmico. Desta forma, examinou-se o apartamento de cobertura nº 401 sendo o quarto 1 com uma face voltada para sul e outra para oeste, o quarto 2 orientado para norte e oeste e a sala voltada para sul. Avaliou-se a habitação para as condições do projeto original e modificado. Na tabela 6, a seguir, tem-se a classificação da unidade para o projeto real. Cabe ressaltar que a avaliação baseia-se numa classificação variável de A ao E, respectivamente da melhor para a pior, mediante uma pontuação calculada a partir dos níveis de eficiência dos diferentes requisitos conforme equações específicas e equivalentes numéricos para as condições de verão e inverno. Os Graus Hora de Resfriamento (GHR) e o Consumo de Aquecimento (CA) apresentam pesos diferenciados para cada zona bioclimática sendo este último aplicável somente para as zonas mais frias enumeradas de 1 a 4.

Tabela 6 – Classificação da UH do projeto real.

N1		EqNumEnvAmb						Pré-requisito ambiente								Classificação		PR UH	UH (com pré-requisitos)		
Índices	UH	Sala Estar		Quarto 1		Quarto 2		Iluminação Natural			Ventilação Natural			sistema construtivo		EqNumE nvResf	EqNumE nvA		Ventilação Cruzada	Verão	Inverno
		GHR	CA	GHR	CA	GHR	CA	Sala	Quarto 1	Quarto 2	Sala	Quarto 1	Quarto 2	Upar	Ucob						
401 - ZB1	4	5	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5	3	3	3,05	3,05	5	3,05	3,05	3,05	
	B	A	B	B	B	B	A	A	A	C	A	A	C	C	E	C	A	C	C	C	
401 - ZB2	1	5	1	5	1	5	5	5	5	3	5	5	3	3	1,02	3,05	5	1,02	3,05	2,15	
	E	A	E	A	E	A	A	A	A	C	A	A	C	C	E	C	A	E	C	D	
401 - ZB3	2	3	1	4	1	4	5	5	5	3	5	5	3	3	1,45	3,05	5	1,45	3,05	2,03	
	D	C	E	B	E	B	A	A	A	C	A	A	C	C	E	C	A	E	C	D	
401 - ZB4	4	5	3	5	3	5	5	5	5	3	5	5	3	3	3,05	3,05	5	3,05	3,05	3,05	
	B	A	C	A	C	A	A	A	A	C	A	A	C	C	C	C	A	C	C	C	
401 - ZB5	3	-	2	-	1	-	5	5	5	3	5	5	3	3	2,18	-	5	2,18	-	2,18	
	C	-	D	-	E	-	A	A	A	C	A	A	C	C	D	-	A	D	-	D	
401 - ZB6	2	-	1	-	1	-	5	5	5	3	5	5	3	3	1,45	-	5	1,45	-	1,45	
	D	-	E	-	E	-	A	A	A	C	A	A	C	C	E	-	A	E	-	E	
401 - ZB7	3	-	2	-	2	-	5	5	5	3	5	5	3	3	2,47	-	5	2,47	-	2,47	
	C	-	D	-	D	-	A	A	A	C	A	A	C	C	D	-	A	D	-	D	
401 - ZB8	3	-	2	-	1	-	5	5	5	3	5	5	3	3	2,18	-	5	2,18	-	2,18	
	C	-	D	-	E	-	A	A	A	C	A	A	C	C	D	-	A	D	-	D	

Fonte: (BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Em relação aos pré-requisitos, a edificação obteve classificação A para a iluminação natural de todos os ambientes e a ventilação natural obteve A para os quartos e C para a sala tendo em vista a reduzida área de abertura em razão de uma grande área fixa especificada no projeto. O sistema construtivo obteve classe C conforme os valores de transmitância térmica das paredes e cobertura adotadas. A ventilação cruzada atende ao pré-requisito da unidade habitacional atingindo a classificação A.

Quanto ao GHR observa-se uma variação de B a E sendo a zona 1 aquela que apresentou melhor classificação possui, de fato, as temperaturas mais amenas no verão. A pior classificação se deu para a zona 2 na qual todos os ambientes atingiram a classe E. Esperava-se que as zonas de 5 a 8, que apresentam, no geral, climas mais quentes, tivessem piores classificação para o GHR. A sala por estar orientada a sul deveria também apresentar melhor classificação do que os outros ambientes fato que não se confirmou nas zonas 1 e 2. O quarto 2 por estar voltado para norte e oeste deveria ter a pior classificação mas somente nas zonas 5 e 8 esta influência da orientação pôde ser observada.

Quanto ao CA esperava-se que a zona 1, região de inverno mais acentuado, tivesse a pior classificação para o consumo de aquecimento o que não se confirmou uma vez que a zona 3 obteve a classificação mais baixa. O melhor resultado de CA foi para as zonas 2 e 4. Era de se esperar que a zona 4, de clima quente e seco, tivesse melhor consumo de aquecimento já que não apresenta uma grande frequência de ocorrência de baixas temperaturas. Por outro lado, a zona 2 deveria ter apresentado pior CA do que a Zona 3. Recomenda-se que as zonas 2 e 3 sejam simuladas computacionalmente para verificar possíveis diferenças na avaliação do método prescritivo do RTQ-R. No geral, observa-se que o desempenho do sistema construtivo no verão foi regular na zona 1 e 4 (C), insuficiente nas zonas 5, 7 e 8 (D) e inadequado nas zonas 2, 3 e 6 (E). No inverno o desempenho foi igualmente admissível (C) nas zonas de 1 a 4. Nota-se que a edificação só teria um desempenho minimamente aceitável nas zonas 1 e 4. Infere-se que esta tipologia necessita de ajustes para melhorar seu desempenho térmico.

Na tabela 7 a seguir, tem-se a classificação da unidade habitacional conforme modificações no projeto. Para esta tipologia acrescentou-se veneziana nos dormitórios, aumentou-se a área de ventilação na sala de 5,47% para 15,28% e acrescentou-se isolamento na cobertura obtendo-se, portanto, a classe A nestes pré-requisitos.

Tabela 7 – Classificação da UH do projeto modificado.

N1		EqNumEnvAmb						Pré-requisito ambiente										Classificação		PR UH		UH (com pré-requisitos)		
Índices	UH	Sala Estar		Quarto 1		Quarto 2		Iluminação Natural			Ventilação Natural			sistema construtivo		EqNumEnvResf	EqNumEnvA	Ventilação Cruzada	Verão	Inverno	Final			
		GHR	CA	GHR	CA	GHR	CA	Sala	Quarto 1	Quarto 2	Sala	Quarto 1	Quarto 2	Upar	Ucob									
401 - ZB1		5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	3	5	3.05	3.05	5	3.05	3.05	3.05				
		A	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	C	C	C				
401 - ZB2		2	5	2	5	1	5	5	5	5	5	5	3	5	1.74	3.05	5	1.74	3.05	2.47				
		D	A	D	A	E	A	A	A	A	A	A	C	A	D	C	A	D	C	C				
401 - ZB3		3	4	3	4	2	4	5	5	5	5	5	3	5	2.76	3.05	5	2.76	3.05	2.86				
		C	B	C	B	D	B	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	C	C	C				
401 - ZB4		4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	5	3.05	3.05	5	3.05	3.05	3.05				
		B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	C	C	C				
401 - ZB5		3	-	3	-	3	-	5	5	5	5	5	3	5	3.05	-	5	3.05	-	3.05				
		C	-	C	-	C	-	A	A	A	A	A	C	A	C	-	A	C	-	C				
401 - ZB6		2	-	3	-	3	-	5	5	5	5	5	3	5	2.61	-	5	2.61	-	2.61				
		D	-	C	-	C	-	A	A	A	A	A	C	A	C	-	A	C	-	C				
401 - ZB7		3	-	3	-	3	-	5	5	5	5	5	3	5	3.05	-	5	3.05	-	3.05				
		C	-	C	-	C	-	A	A	A	A	A	C	A	C	-	A	C	-	C				
401 - ZB8		3	-	3	-	3	-	5	5	5	5	5	3	5	3.05	-	5	3.05	-	3.05				
		C	-	C	-	C	-	A	A	A	A	A	C	A	C	-	A	C	-	C				

Fonte: (BRASIL, 2012). Elaboração própria.

Acreditava-se que a cobertura original não aprovada pelas prescrições estivesse impactando negativamente no desempenho global do sistema. De fato, a variável que apresentou maior influência na classificação foi à redução da transmitância térmica da cobertura. A alteração da área de ventilação na sala não influenciou a classificação para o GHR e o CA entrando apenas para a média do equivalente numérico de resfriamento e aquecimento. O impacto da adoção do sombreamento pelas venezianas nos quartos também não pode ser percebido. Esperava-se a tipologia com paredes de concreto maciças atingisse uma classificação melhor para todas as zonas após os ajustes na ventilação insuficiente da sala e também do isolamento da cobertura em relação ao projeto original. Observa-se significativa melhoria nos GHR e no CA, porém, as zonas 2 e 3 mantiveram uma das piores classificações para o GHR. Percebe-se que apesar da parede de concreto não ser previamente aprovada pelas prescrições normativas (NBR 15.220, NBR 15.575, Selo Casa Azul e RTQ-R) obteve-se uma classificação regular da unidade habitacional com as condições térmicas mais críticas da edificação em todas as zonas bioclimáticas brasileiras, exceto para a zona 2 no verão. O projeto modificado apresentou relevante melhoria em relação ao desempenho daquele originalmente concebido. Cabe destacar que a classificação da unidade 401 seria, em tese, a pior do edifício uma vez que os dormitórios estão voltados para a direção norte e oeste, sendo as fachadas que recebem maior carga térmica. Assim, os apartamentos dos andares de 1 a 3 e mesmo as outras

unidades do quarto andar, poderão ter um desempenho melhor do que este ora apresentado. Após os resultados da tipologia modificada, testou-se, complementarmente, o potencial de melhoria na classificação da variação da absorvência solar da cobertura, capacidade térmica do sistema construtivo e transmitância das paredes. Verificou-se que a redução da absorvência da cobertura isolada poderia contribuir para reduzir o GHR do sistema construtivo, mas por outro lado aumentaria o consumo anual necessário para aquecimento (CA), em alguns casos. Esta diferença, contudo, não significou na maioria dos casos variação na classificação do edifício. Já o aumento da capacidade térmica e a redução da transmitância térmica da parede não teria um impacto significativo na classificação final da unidade habitacional conforme variações testadas para o sistema. Assim, o uso da cor clara na cobertura seria mais econômico para melhorar a classificação da habitação do que o isolamento da cobertura pelo método prescritivo. Ademais, poderiam ser adotadas estratégias de melhoria no edifício¹ de forma a contabilizar pontos extras para aumentar ainda mais a classificação final. De toda forma, para resultados mais detalhados recomenda-se simulação computacional do caso estudado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil a adoção de uma norma pode ou não indicar a aprovação de determinado requisito necessário para avaliação do desempenho térmico de uma envoltória. Neste sentido, é necessário que haja uniformização das exigências normativas. Em função da norma selecionada verifica-se aumento de rigor dos parâmetros em relação às demais por vezes inclusive dificultando sua aplicabilidade, principalmente o quesito de ventilação natural. Percebe-se, portanto uma necessidade de atualização dos valores limites das normas para estabelecimento de um mínimo comum, especialmente para a NBR 15.220-3, que apresenta valores de transmitância térmica, e área de abertura diferentes das demais normas que desde 2005 não passou por modificações.

No geral, após modificações no projeto foi possível atingir um desempenho regular para o verão e inverno para a unidade habitacional com as condições térmicas mais críticas, exceto para a zona 2. Para a tipologia analisada, caso a cobertura se apresentasse em cor clara seu isolamento seria desnecessário para o atendimento do limite estabelecido pela NBR 15.575, RTQ-R e Selo Casa Azul, para as zonas 3 a 8 que consideram um valor de transmitância térmica menor em razão da adoção do limite de absorvência solar (α) mais baixo. Todavia, a melhoria da transmitância térmica da cobertura causou significativo incremento da eficiência do sistema como um todo para a classificação estabelecida pelo RTQ-R. O desempenho do edifício está diretamente atrelado às escolhas projetuais e suas variáveis. Assim, uma única variável não responde isoladamente pelo seu desempenho inadequado da edificação. As normas NBR 15.575 e RTQ-R abrem, ainda, a possibilidade de adotar procedimentos para um diagnóstico mais aprofundado do edifício por meio de simulação computacional, caso algum requisito não tenha atendido as prescrições estabelecidas.

Este trabalho buscou diagnosticar o desempenho do sistema construtivo em concreto maciço no Brasil para a tipologia padrão adotada em habitações multifamiliares de interesse social. Por meio deste estudo de caso testou-se, também, a similaridade das exigências normativas para os requisitos comuns estabelecidos, bem como a aplicabilidade de seus limites na prática. Apenas pelo método prescritivo do RTQ-R é possível atingir um desempenho aceitável para as paredes de concreto, mesmo seu valor

¹ Podem-se citar, neste caso, as iniciativas que racionalizam o uso da água e energia, dentre outras.

de transmitância térmica sendo superior ao limite estabelecido. Para a NBR 15.575 deve-se testar o desempenho do edifício pelo método de medição ou simulação computacional.

Conforme classificação realizada pelo RTQ-R, o sistema construtivo em concreto maciço se mostrou uma opção viável do ponto de vista térmico para os empreendimentos econômicos com reduzidos prazos de execução para todas as zonas bioclimáticas brasileiras. Todavia, deve-se atentar para os ajustes necessários para cada especificidade climática em especial para a zona 2 que apresentou desempenho insuficiente para esta tipologia. A absorvância reduzida na cobertura se mostrou a alteração mais significativa para a melhoria da eficiência da envoltória. Assim, não existe um fator isolado para um desempenho térmico inadequado. Deve-se avaliar a edificação como um todo, incluindo estratégias projetuais de orientação, dimensionamento de aberturas, dentre outras.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à ELETROBRAS pelos recursos financeiros aplicados no financiamento do projeto junto a R3E que possibilitou o desenvolvimento de uma tese de doutorado junto à Engenharia de Estruturas da UFMG bem como o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG.

REFERÊNCIAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15.220: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro, 2005.

_____. NBR 15.575: Edifícios habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

BRASIL - CEF – Caixa Econômica Federal. JOHN, Vanderley Moacyr; PRADO, Racine Tadeu Araújo (Coordenadores). Selo Casa Azul: Boas práticas para habitação mais sustentável. São Paulo: Páginas & Letras - Editora e Gráfica, 2010.

BRASIL - INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia. Regulamento Técnico da Qualidade para o nível de eficiência energética de Edificações Residenciais – RTQ-R. Rio de Janeiro, 2012.

BRASIL - Ministérios das Cidades - Secretaria Nacional de Habitação. Déficit Habitacional no Brasil 2008 com dados de 2007 reponderados. Brasília, [2008]. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1100&Itemid=19
2. Acesso em 30 abr. 2013.

FERREIRA, Camila Carvalho; PEREIRA, Iraci Miranda. Avaliação de desempenho térmico de habitação de interesse social de acordo com a NBR 15.575, para as diversas zonas bioclimáticas. XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, p. 3590-3595. Juiz de Fora, out. 2012.

MELHADO, Silvio Burrattino; BARROS, Mercia Maria S. Bottura. Recomendações para a produção de estruturas de concreto armado em edifícios. São Paulo: Projeto EPUSP/SENAI, 1998.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

GERAÇÃO DE MAPAS DE DANOS DE FACHADAS A PARTIR DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

MELO JR., Carlos Mariano (1); ALVES, Gelson de Sousa (2); EVANGELISTA JR, Francisco (3); CHRISTAKOU, Evangelos Dimitros (4); SILVA, Lenildo Santos da (5); NEPOMUCENO, Antônio Alberto (6)

(1) Universidade de Brasília, e-mail: carlosmmjunior@gmail.com (2) Universidade de Brasília, e-mail: gelsondsalves@gmail.com (3) Universidade de Brasília, e-mail: fejr@unb.br (4) Universidade de Brasília, e-mail: vangelis@unb.br (5) Universidade de Brasília, e-mail: lenildo_s@hotmail.com (6) Universidade de Brasília, e-mail: aa.nepomuceno@gmail.com

RESUMO

Os mapas de danos de fachadas são representações gráficas que objetivam identificar e discriminar as manifestações patológicas, sintetizando as alterações de condições operacionais e estruturais de partes desse sistema. Atualmente, as imagens fotográficas digitais não se limitam à documentação do estado dos edifícios, pois a elevada qualidade das câmeras fotográficas digitais e a existência de ferramentas numéricas possibilitam o desenvolvimento de novos métodos, como a aplicação de processamento de imagem. O processamento digital de imagens é o conjunto de técnicas para a manipulação de imagens, objetivando facilitar a extração de informações. Diante da contextualização, o presente trabalho visa mapear e quantificar manchas escuras em fachadas por meio de processamento digital de imagens em uma ferramenta numérica implementada no MATLAB. Os dados apresentados são baseados em resultados parciais. Para realização da pesquisa experimental, foi utilizada para a aquisição das imagens das fachadas da Biblioteca Central da UnB uma câmera fotográfica digital de 20,2 megapixels acoplada em veículo aéreo não tripulado (VANT). Posteriormente à aquisição das imagens, essas foram processadas no programa de fotogrametria digital para geração de ortoimagens, as quais foram carregadas no MATLAB. O mapeamento de manchas foi realizado por meio do código para detecção do contorno, padrões de cores e valor de área mínima desejada. Os mapas de danos das fachadas foram criados com sucesso e fazendo também uso de informações sobre o percentual quantitativo de manchas escuras em diferentes intervalos de área em escalas de cm^2 .

Palavras-chave: Fachadas, Mapa de danos, Processamento digital de imagens.

ABSTRACT

Damage maps are graphical representations that aim to identify and classify pathological manifestations in building facades in order to classify the operational and structural changes of the system condition. Currently, digital photography images are not limited to only register the state of the buildings since the high quality digital cameras and the existence of numerical tools enable the development of new methods of image processing. The digital image processing is the set of techniques for manipulating images, aiming to facilitate the extraction of information. Given the context, this paper aims to map and quantify stains and change of patterns on facades through digital image processing in a numerical tool implemented in MATLAB. The data presented are based on partial results that acquired images of the facades of the Central Library at University of Brasilia using a digital camera of 20.1 megapixels coupled to unmanned aerial vehicle (UAV). After the image acquisition, those were processed to generate orthoimages. The mapping of stains in MATLAB was performed to detect contour, color standards and minimum value desired area. Defects maps of the facades were also created with the quantitative

information of the percentage of stain. The results showed the successful quantitative identification and characterization of stains patterns in different ranges of area even in a cm² scale.

Keywords: *Facades, Defects maps, Digital images processing.*

1 INTRODUÇÃO

A preocupação com o sistema fachada é relevante, pois a integridade diz respeito à permanência do edifício que, para ser vivido, necessita cumprir o tempo previsto para a sua duração sem perdas funcionais ou estéticas (CARRIÓ, 1985). O estudo sistêmico dos danos em fachadas baseado em mapas de identificação de problemas, e consequentemente na suposição das causas e compreensão dos mecanismos, favorece a elaboração de instrumentos preditivos ou corretivos, ou seja, em ações de manutenção ou recuperação do invólucro do edifício.

Nesse propósito, pesquisas têm-se dedicado a compreender os fatores que corroboram o surgimento dos danos em fachadas (PETRUCCI, 2000; FLORES-COLEN, 2009). Alguns desses trabalhos apoiam-se metodologicamente na criação de mapas de danos para fachadas por meio da inspeção visual, seguida da quantificação de manifestações patológicas globais do elemento considerado.

Segundo Bertrand *et al.* (2003), a inspeção visual é o primeiro passo para a avaliação contínua em edifícios, pois permite que decisões sejam tomadas quanto à necessidade de procedimentos de intervenções em fase de uso. Esse método de verificação caracteriza-se pelo empirismo, pelas experiências adquiridas sobre o comportamento e pela coleta de informações em serviço.

A inspeção visual é etapa preponderante para o mapeamento de danos em fachadas, apoiando-se sobre instrumentos que possam auxiliar no trabalho de campo, como: representação em desenho das fachadas; instrumentos de auxílio para visualização (binóculos, lupas, dentre outros); e equipamentos de registros (máquinas fotográficas). A quantificação dos danos deve ser realizada junto à caracterização e comentários pertinentes aos mesmos, sendo identificados nas representações das fachadas.

Tinoco (2009) comenta que mapa de danos é a representação gráfico-fotográfica, objetivando ilustrar e discriminar, rigorosamente, todas as manifestações de deterioração da edificação, sintetizando, desse modo, o resultado das investigações sobre as alterações de todos os sistemas e componentes do edifício. Barthel *et al.* (2009) definem o mapa de danos como a representação gráfica do levantamento dos danos identificados no edifício, relacionando-os com os possíveis agentes e causas, citando-se: fissura, degradação por umidade, destacamentos de revestimento, corrosão e outros.

Em pesquisa realizada por Gaspar (2009), a fase de levantamento dos danos envolveu a técnica de desenho à mão para representar as anomalias em fachadas. Por meio de esboços esquemáticos, vantagens adicionais do uso da técnica são apontadas pelo autor, como: maior capacidade do inspetor em memorizar o estudo de caso, facilidade em inserir comentários sobre o edifício e os danos no desenho esquemático e organização prévia, antes do início dos registros fotográficos (Figura 1).

Figura 1 - Exemplo de desenho esquemático com indicações escritas complementares

Fonte: Gaspar (2009)

Baseando-se na relevância da elaboração de mapas de danos como instrumento preditivo de ações de manutenção e recuperação de fachadas, a presente pesquisa propõe como objetivo principal o desenvolvimento de uma metodologia de mapeamento e quantificação automática de manchas oriundas de sujeira e crescimento de microrganismos formados sobre superfícies de fachadas com acabamento em concreto aparente por meio do processamento digital de imagens. Dessa maneira, os métodos desenvolvidos visam possibilitar a agilidade na geração de mapas de danos, assim como uma maior precisão dos resultados.

2 MAPA DE DANOS E PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Costa (2011) enfatiza que o mapa de danos é um material ilustrativo contendo a representação dos componentes construtivos (parede, piso, esquadrias, telhado, etc.) e a deterioração manifestada, assim como as informações necessárias para embasar as atividades seguintes de intervenção e consolidação para os projetos de conservação e restauro. Para tanto, esse tem como forma de apresentação a sobreposição de elementos gráficos, hachuras, fotografias, índices, cores, letras, e legendas contendo dados sobre a incidência dos danos no edifício e suas partes. Nesse sentido, a identificação dos danos, geralmente, é apresentada em representações bidimensionais, tais como plantas ou elevações da edificação, estando os danos ou alterações representados pelas: hachuras; cores; símbolos e números, de forma junta ou separada, representando as informações relacionadas às características dos materiais, dos agentes e causas da degradação.

A tipologia de mapas de danos é descrita como a linguagem gráfica utilizada para representar o dano encontrado, podendo abranger várias formas de representação, tendo-se as mais usuais: símbolos, linhas, manchas de cores, manchas de texturas, índices de letras ou números, fotografias, mapas com fichas técnicas, ortoimagens ou textos descritivos, além de poder-se associar mais de uma linguagem gráfica num mesmo mapa de dano (COSTA, 2010).

A forma de representação do dano estará intimamente relacionada com vários aspectos, ou melhor, à maneira de representá-lo no mapa após a inspeção e a detecção pode ser direcionada pelo tipo de manifestação patológica (fissura ou mancha) ou pela forma da representação da edificação (fotografia ou representação gráfica de fachada).

No trabalho desenvolvido por Tinoco e equipe, foi realizado um mapeamento que resultou no mapa de danos em fachada de sobrado tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) na cidade de Recife, em região remanescente da ocupação urbana no período holandês, no bairro de Santo Antônio. A metodologia utilizada na identificação dos danos foi a inspeção visual e de contato por experiência (FIGURA 2).

Figura 2 - Mapa de identificação de danos

Fonte: Tinoco (2009)

Tinoco (2009) ressalva que os mapas de danos devem possuir valor cognitivo, possuindo informações claras e objetivas, não se limitando ao aspecto técnico da comunicação visual e à quantidade de informações. O mesmo autor discerne que a objetividade e a clareza devem ser alcançadas pela qualidade, contrapondo-se à necessidade de redução e disponibilização das informações indispensáveis à comunicação visual dos danos e de suas respectivas resoluções.

No entanto, os mapas de danos criados pelos autores citados foram elaborados a partir da vetorização da fachada e da representação gráfica das deteriorações em programas CAD (*Computer Aided Design*), num processo interativo entre *software* e usuário, tendo-se as imagens fotográficas como ferramenta.

Atualmente, a utilização de imagens fotográficas digitais para a criação de mapas de danos de fachadas é um dos métodos mais utilizados e eficientes como forma de representação. Imagens são definidas como uma função dimensional $f(x,y)$, onde x e y são coordenadas espaciais e a amplitude de f em qualquer par de coordenadas (x,y) é

chamada de intensidade da imagem nesse ponto. Assim, quando x, y e os valores de f são quantidades discretas e finitas, a imagem é chamada de digital. Uma imagem digital é composta de um número finito de elementos, onde cada elemento possui um valor e uma localização particular, denominado pixel. A imagem *truecolor* é uma imagem na qual cada pixel é especificado por três valores, sendo um para cada um dos componentes RGB (vermelho, azul e verde) da cor do pixel.

A estrutura básica de informação no MATLAB é a matriz, ou seja, um conjunto ordenado de elementos reais ou complexos. Naturalmente, esse formato é adequado para a representação de imagens, conjuntos ordenados de valor real de cores ou informação de intensidade. A maioria das imagens no MATLAB é armazenada como matrizes bidimensionais, na qual cada elemento de matriz corresponde a um único pixel da imagem exibida.

O MATLAB armazena imagens *truecolor* como uma matriz de dados *m-by-n-by-3*, que define os componentes de cor vermelho, verde e azul (RGB) para cada pixel individual. Imagens *truecolor* não utilizam um mapa de cores. A cor de cada pixel é determinada pela combinação da intensidade de vermelho, verde e azul armazenados em cada plano de cor na localização do pixel.

Filho e Neto (1999) relatam que o uso de cores em processamento digital de imagens origina-se de fatores motivantes, sendo os principais: na análise automática de imagens (reconhecimento de padrões), onde a cor aparece como um poderoso descritor das propriedades de um objeto, que pode simplificar sua identificação e segmentação; e na análise de imagens com intervenção humana, já que o olho humano pode discernir milhares de nuances de cores de diferentes tonalidades e intensidades, enquanto sua capacidade de distinguir diferentes tons de cinza não passa de algumas poucas dezenas de tons diferentes.

O processamento digital de imagens é o conjunto de técnicas para a manipulação de imagens digitais com o objetivo de facilitar a extração de informações desejadas. MATLAB é uma linguagem simples e de alto nível de aplicação. Esse programa possibilita a realização de operações matemáticas sobre matrizes, porém tem alcançado uma maior flexibilidade na utilização, ganhando atualmente propósitos mais amplos (BECKER *et al.*, 2010).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Antes de serem apresentados os materiais e métodos, o fluxograma da Figura 3 mostra de forma sucinta os processos envolvidos e os produtos gerados, alcançando o objetivo principal: geração de mapa de danos.

Figura 3 – Fluxograma das etapas envolvidas no trabalho

Fonte: Desenvolvida pelos autores

A seguir, serão apresentados os materiais utilizados na pesquisa seguidos dos métodos empregados para a geração dos mapas de danos.

3.1 Materiais

Para a aquisição das imagens, foi utilizada a câmera digital Sony RX 100 de alta resolução (20,2 megapixels ou 5472 x 3648 pixels), com sensor equivalente à 13,2 x 8,8 mm, estabelecendo-se os seguintes parâmetros:

- distância focal: 10 mm; e distância focal equivalente a 35 mm igual a 28 mm;
- abertura máxima: f1.8;
- escala de número f: f4.5;
- tempo de exposição: 1/1250 segundos; e
- sensibilidade de ISO: 200.

A câmera foi acoplada a um veículo aéreo não tripulado (VANT), do tipo multirrotor de 4 asas rotativas, desenvolvido no âmbito do projeto microVANT em execução no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UnB. Esse equipamento possui autonomia de voo de 13 minutos, sistema de controle e estabilização automáticos, motorização elétrica com uso de baterias de lítio, fixação da posição de aquisição das imagens com uso de bússola eletrônica e coordenadas obtidas com GPS. A vantagem do emprego específico do multirrotor foi a possibilidade de voos paralelamente ao plano das fachadas, possibilitando a aquisição de imagens de todas as partes da fachada.

3.2 Métodos

3.2.1 Obtenção de ortoimagem

Inicialmente, as imagens foram carregadas num programa de fotogrametria digital, o *PhotoScan da AgiSoft LLC.*, com o objetivo de criar um modelo tridimensional da edificação (FIGURA 4 (a)), com as características reais da superfície no momento da captura da imagem fotográfica. Posteriormente, foi gerada a ortoimagem do plano da fachada a ser mapeado (FIGURA 4 (b)). Ortoimagens são produtos da fotogrametria

digital e possuem como características a transformação de uma imagem fotográfica (com inclinação do eixo da câmera e mudanças de profundidade) em uma imagem ortográfica, ou seja, eliminam os efeitos da perspectiva.

Figura 4 – Modelo tridimensional da Biblioteca Central da UnB gerado no *PhotoScan* (a) e ortoimagem de uma das fachadas da Biblioteca Central da UnB (b)

Fonte: Desenvolvida pelos autores

3.2.2 Geração de mapas de danos

Após a etapa de obtenção da ortoimagem, essa foi inserida por comando específico no MATLAB. Para determinação do tamanho da fachada na ortoimagem, foi criado um código para leitura da quantidade de pixels dentro de uma determinada distância conhecida da edificação, conforme Figura 5. A distância correspondeu a 0,98 m e a quantidade de pixels nessa distância foi de 293,46 pixels.

Figura 5 – Verificação da quantidade de pixels em distância conhecida na fachada da Biblioteca Central da UnB

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Assim, conhecendo-se o tamanho do pixel pode-se calcular a área da fachada na ortoimagem em função da quantidade de pixels na vertical e na horizontal. Para uma fotografia comum, esse procedimento não seria necessário, pois para fotografias padrão o valor da quantidade de pixels já é conhecido.

Cumprida essa etapa, subdividiu-se a ortoimagem em partes, na qual cada parte corresponde a uma característica computacional, nesse caso, manchas e elementos da fachada. Especificou-se a área mínima das manchas a serem encontradas. Essa etapa é conhecida na área de processamento digital de imagens como segmentação, ilustrada na Figura 6.

Figura 6 – Segmentação de imagem da Biblioteca Central da UnB

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Posteriormente, o código baseado em contorno das características identificadas na segmentação foi criado, onde as áreas de manchas escuras acentuadas foram mapeadas. Após identificação dessa área, foi calculado o percentual e a área da fachada com essas manifestações patológicas.

4 RESULTADOS E ANÁLISES

O mapa de danos de uma das fachadas da Biblioteca Central da UnB foi gerado, com resultado satisfatório. Para esse plano de fachada com área de $64,17 \text{ m}^2$, encontrou-se uma área de manchas de $1,98 \text{ m}^2$ para manchas com áreas maiores que 12 cm^2 , correspondendo à 3,09% de manchas escuras acentuadas. Essas manchas foram circundadas por linhas na cor amarela, como ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Mapa de danos da fachada da Biblioteca Central da UnB para as manchas maiores que 12 cm^2

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Para um resultado mais criterioso e para a mesma fachada, foi criado um mapa de danos para manchas maiores que $0,6 \text{ cm}^2$, resultando num maior percentual de manchas, 3,69%, e uma área de $2,37 \text{ m}^2$, como ilustrado na Figura 8.

Figura 8 – Mapa de danos da fachada da Biblioteca Central da UnB para as manchas maiores que $0,6 \text{ cm}^2$

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Nota-se que existem outras manchas na fachada que não foram mapeadas, porém buscou-se nesse trabalho por padrão de cor, identificar somente as manchas mais escuras. As demais manchas poderiam ser mapeadas, no entanto o padrão de cor a ser especificado no código seria outro.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obtenção de ortoimagens pelo *PhotoScan* demonstrou-se uma excelente técnica para correção do efeito de perspectiva, gerando as representações da fachada da biblioteca sem qualquer ângulo de inclinação, ou seja, propiciando a representação gráfica ortogonal dessa fachada. O uso de VANT também foi importante para alcançar o topo da edificação e obter imagens mais próximas e melhorar a resolução das fotografias.

A metodologia para geração de mapa de danos de fachadas por extração automática de informações em MATLAB demonstrou-se possível e aplicável às manifestações patológicas por formação de manchas. Outros tipos de manchas, como lixiviação de carbonato de cálcio e oxidação, também são passíveis de reconhecimento por essa técnica.

Conclui-se por meio desse estudo que se torna possível, utilizando o método apresentado no presente trabalho, acompanhar a evolução de manifestações patológicas em função do tempo, visando medidas preditivas de manutenção das fachadas de edificações, assim como de outros tipos de construção.

REFERÊNCIAS

- BARTHEL, C., LINS, M., PESTANA, F. **O papel do mapa de danos na conservação do patrimônio arquitetônico.** In: CONGRESSO IBEROAMERICANO Y VIII JORNADA TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN DEL PATRIMÔNIO, 2009. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 20 p.
- BECKER, A.J., SILVA, D.M.I., DIAS, F.H.S., PINHEIRO, L.K. **Noções Básicas de Programação em MATLAB.** 2010.

BERTRAND, E., BOOTH, R., BRANDT, E., DIAZ, M.L., FLUELER, P., HUTCHINSON, T., JAISINGH, L., KALINGER, P., KANE, E., KYLE, B., LELONG, M., PAROLI, R., PUTERMAN, M., ROBERTS, K., ROSSITER, W., SARTORI, P., SAUNDERS, G., SIQUEIRA, F., SMITH, T., TANAKA, K., VANDEWYNCKEL, J. **Condition Assessment of Roofs**. Joint Committee CIB W83/RILEM TC 166-RMS. CIB Publication 289. Rotterdam: International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), 2003, 24p.

CARRIÓ, J.M. **Arquitectura, arte funcional**. Informes de la Construcción, Madrid, Instituto Eduardo Torroja, v. 37, n.374, p. 5-16, 1985.

COSTA, L.G.G. **Cronidas: Elaboração da base de dados para auxílio em representação de mapa de danos**, 2010. Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal da Bahia.

COSTA, L. G. G. Cronidas: Uma proposta de base de dados para confecção de mapas de danos em edificações de interesse histórico-cultural. In: SIGRADI 2011 - XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE GRÁFICA DIGITAL, 2011, Santa Fé. **Anais...** Santa Fé: FADU-UNL, 2011. P. 56-59.

Flores-Colen, I. **Metodologia de avaliação do desempenho em serviço de fachadas rebocadas na óptica da manutenção predictiva**. Tese de doutoramento, 2009, 487 p.

GASPAR, P. M. dos S. L. **Vida útil das construções: Desenvolvimento de uma metodologia para a estimativa da durabilidade de elementos da construção. Aplicação a rebocos de edifícios correntes**. 2009. 358f. Tese para a obtenção do grau de Doutor em Ciências de Engenharia. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior Técnico.

MARQUES NETO, O. VIEIRA NETO, H. **Processamento Digital de Imagens**. Rio de Janeiro: Brasport, 1999.

PETRUCCI, H.M.C. **A alteração da aparência das fachadas dos edifícios: interação entre as condições ambientais e a forma construída**. 2000. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

TINOCO, J.E.L. Mapa de danos: Recomendações básicas. **Centro de estudos avançados da conservação integrada – CECI**, v. 43, Olinda, Pernambuco, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MEDIDAS DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA DE ARGAMASSAS CONTAMINADAS COM CHUMBO

VENÂNCIO, Caroline (1); ROCHA, Janaíde C. (2); CHERIAF, Malik (3)

(1) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: caroline_venancio@yahoo.com.br (2) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: janaide.rocha@ufsc.br, (3) Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: malik.cherief@gmail.com

RESUMO

A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é utilizada amplamente no estudo dos materiais e neste caso, os materiais cimentícios também estão inseridos. A técnica permite a avaliação da estrutura, microestrutura e das propriedades físico-químicas durante e após a hidratação do cimento Portland. Neste estudo foram avaliadas a condutividade elétrica efetiva de argamassas contaminadas com nitrato de chumbo ($Pb(NO_3)_2$) e a difusividade dos íons de chumbo ao longo de 64 dias, durante o ensaio de lixiviação, conhecido como *Tank Test*. Para a realização do ensaio de impedância elétrica, uma corrente alternada (AC) foi imposta, na faixa de frequência de 200 kHz até 2 MHz. A contaminação com nitrato de chumbo foi realizada em quatro teores: 20, 40, 80 e 160 ppm do metal em relação à massa de cimento. Após o ensaio de lixiviação as argamassas com maiores concentração de chumbo, apresentaram os maiores valores de difusividade devido à maior liberação de hidróxido de cálcio. Aos 28 dias de cura das argamassas, todas as amostras contaminadas apresentaram valores de condutividades elétricas menores do que a argamassa sem contaminação. Em relação às condutividades efetivas, a contaminação com chumbo altera o comportamento elétrico das argamassas ao longo do período de hidratação, revelando uma tendência linear. Portanto, os materiais cimentícios produzidos com resíduos contaminados com chumbo, por exemplo, podem ser avaliados em relação a uma possível contaminação ambiental, por meio do Ensaio de Tanque, cuja duração é de 64 dias. No entanto, os ensaios elétricos podem vir a ser utilizados futuramente a fim de fornecer um rastreamento mais rápido desta contaminação e sem deixar de ser menos eficaz.

Palavras-chave: Argamassas, Impedância Elétrica, Chumbo.

ABSTRACT

The spectroscopy of electrochemical impedance (SEI) is used in the study of building materials and in this case, the cementitious materials are also studied. Through of this technique, the structure, microstructure and the proprieties chemical and physics of building materials can be evaluated, during and after of the Portland cement hydration process. In this work, the effective electrical conductivity of the mortars contaminated with nitrate of lead ($Pb(NO_3)_2$) and the diffusivity of lead ions was evaluated during the leaching test, specifically the Tank Test. On electrical test an alternating current (AC)

was imposed applying a frequency range of 200 kHz until to 2 MHz. The contamination of the mortars with nitrate of lead was realized: 20, 40, 80 and 160 ppm of the heavy metal by weight of cement. After of the leaching test, the mortars with higher lead contamination showed the higher values of diffusivity due the higher leaching of hydroxide of calcium. At 28 days of curing of the mortars, all the samples contaminated showed conductivity higher than the mortar reference without contamination. During the cement hydration process, the presence of lead changed the electrical performance of the mortars. About the electrical conductivity effective, all the mortars contaminated showed a linear tendency along of the hydration process. In studies of case, cementitious materials with wastes incorporated, contaminated with lead, for example, they can be evaluated through the leaching test as Tank test, which duration is 64 days. However, in the other hand, the electrical tests can be used in the future for a fast evaluation of this contamination and it is not less effective.

Keywords: Mortars, Electrical Impedance, Lead.

1 INTRODUÇÃO

As medidas elétricas possibilitam uma vasta análise da microestrutura das matrizes cimentícias, contribuindo no estudo de determinadas propriedades como a condutividade elétrica, associada à rede de poros, a condutividade hidráulica, tortuosidade, teor de umidade, entre outros parâmetros como a evolução do processo de hidratação. Além de auxiliar na avaliação do comportamento mecânico das matrizes cimentícias, como também a durabilidade, a técnica de impedância elétrica pode ser complementar à análise do potencial de lixiviação de contaminantes, ou seja, do risco de liberação de poluentes. O mecanismo de transporte dos fluidos e a mobilidade dos íons dos metais pesados, dentro das matrizes cimentícias, influenciarão nas medidas de condutividade e de resistividade elétricas. O tamanho dos poros, a conectividade entre eles, a tortuosidade e a difusão, são propriedades de um meio poroso que definirá as possibilidades de lixiviação dos contaminantes. Uma vez compreendidos estes fenômenos, a partir das medidas elétricas, os ensaios de lixiviação poderão ser mais eficazes e rápidos na avaliação dos materiais e dos componentes produzidos com a valorização dos subprodutos industriais. O método de impedância elétrica pode avaliar a interação da matriz cimentícia com os contaminantes durante o processo de hidratação, é um método não destrutivo e possível de se realizar *in loco*.

No presente artigo, a impedância elétrica foi utilizada como uma técnica de identificação da presença do chumbo nas argamassas, previamente contaminadas com nitrato de chumbo ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$) e a lixiviação do metal pesado foi acompanhada por meio dos ensaios de lixiviação “*Tank Test*” NEN-7375 (2004), durante 64 dias de ensaio em condições imersas e com renovação do líquido lixiviante em oito períodos. As medidas de impedância foram realizadas nas amostras anteriormente ao ensaio de lixiviação e durante as extrações e renovação do líquido lixiviante, durante o ensaio de Tanque. Nas medições anteriores ao ensaio de tanque, obtiveram-se os espectros de impedância que permitem a determinação da condutividade elétrica efetiva das argamassas e da permissividade elétrica. As medidas elétricas realizadas nas argamassas contaminadas durante o ensaio de tanque permitiram avaliar o comportamento da impedância elétrica ao longo do processo de difusão.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é utilizada amplamente no estudo dos materiais e neste caso, também se incluem os materiais cimentícios. Juntamente a outras técnicas analíticas (porosimetria, DRX, MEV, etc.) a medida da impedância elétrica pode torna-se uma ferramenta bastante poderosa e eficiente para caracterizar os materiais cimentícios (LOCHE *et. al*, 2005).

Cada componente do material cimentício (compostos hidratados, compostos anidros, fase sólida, fase gel, poros e eletrólito preenchendo os poros) participa como um elemento resistivo ou capacitivo, formando um circuito elétrico equivalente que representará todo o material. A pasta de cimento é eletricamente condutiva, em virtude da rede de poros interligados que estão preenchidos com água. E na água, por sua vez, estão dispersos os íons liberados pelo cimento após a sua dissolução e no início da sua hidratação. Logo, é vital a compreensão do desenvolvimento da estrutura da matriz para se conhecer o comportamento de várias outras propriedades da argamassa e dos concretos, como: resistência mecânica, estabilidade volumétrica, características higroscópicas e durabilidade (SCHWARZ *et. al*, 2007).

A EIE permite encontrar as propriedades dielétricas dos materiais, que por sua vez, refletem claramente o desenvolvimento da estrutura porosa e o grau de preenchimento destes poros pelo eletrólito (FAYALA *et. al*, 2013). Portanto, algumas propriedades de fluxo e de transporte de massa também podem ser determinadas por meio das medidas de impedância elétrica, como a difusividade e a condutividade hidráulica.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Materiais utilizados e produção das argamassas

As argamassas foram produzidas com o uso do cimento Portland CPV – ARI, na composição unitária de (1:2), cimento e areia e relação água e cimento (a/c) igual a 0,50. As argamassas foram contaminadas com nitrato de chumbo ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$), padrão analítico, em concentrações de : 20, 40, 80 e 160 ppm (em relação a massa do cimento). Para o ensaio de EIE foram utilizadas amostras cilíndricas de dimensões: diâmetro de 5 cm e altura de 10 cm, que foram seccionadas antes do ensaio, na altura de 3cm. Para o ensaio de lixiviação as amostras apresentam dimensões: diâmetro de 5 cm altura de 10 cm. Após a moldagem e durante todo o período de cura, as amostras foram protegidas com filme, evitando o processo de carbonatação e permaneceram em ambiente com temperatura e umidade relativa do ar, controladas ($T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$, e UR de 50%). Para avaliar o efeito do chumbo na hidratação das matrizes, as amostras foram ensaiadas nas idades de 3, 7, 14 e 28 dias, em relação às medidas de impedância. Para a avaliação do potencial de lixiviação foram testadas as amostras com 28 dias de cura.

3.2 Medidas Elétricas

Para avaliar o desenvolvimento do processo de hidratação das amostras e a possível influência do chumbo no processo de hidratação das argamassas foi realizado o ensaio de medida da impedância elétrica, ao longo de 3, 7, 14 e 28 dias de cura. As medidas foram conduzidas na argamassa de referência, denominada de REF e nas amostras contaminadas com chumbo, denominadas Pb 20, Pb 40, Pb 80 e Pb 160.

A impedância elétrica é expressa em ohms, e designada pelo símbolo Z. A impedância indica a oposição total que um circuito oferece ao fluxo de uma corrente

elétrica variável no tempo, ou seja, num circuito de corrente alternada (AC). Matematicamente, a determinação da impedância elétrica é apresentada na Equação 1.

$$Z = \frac{V}{I} \quad (1)$$

Aplicando-se uma tensão alternada $V(t)$ de frequência angular ω , tem-se como resposta uma corrente alternada $I(t)$ e o ângulo $\theta(t)$ é a defasagem entre a tensão e a corrente. O gráfico resultante do espectro da impedância elétrica, o gráfico Nyquist, é resultante de um plano complexo (real e imaginário). O espectro descreve um arco simples. Z' (resistência elétrica), no eixo das abscissas é a parte real (Equação 2), e Z'' (reatância elétrica), no eixo das ordenadas, é a parte imaginária da impedância elétrica (Equação 3).

Figura 1 – Gráfico típico Nyquist

$$R = |Z| \times \cos \theta \quad (2)$$

$$X = |Z| \times \sin \theta \quad (3)$$

Para a realização do ensaio, uma corrente alternada foi imposta, na faixa de frequência de 200 kHz até 2 MHz. A corrente elétrica e a tensão foram medidas no osciloscópio digital, modelo Tektronik, e o gerador de corrente elétrica alternada é da marca Minipa, modelo MFG - 4201A. Outras propriedades elétricas das argamassas também foram medidas: a capacitância da amostra (C) e a permissividade elétrica (ϵ). As equações para o cálculo da capacitância e da permissividade estão apresentadas nas Equações 4 e 5.

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot Z} \quad (4)$$

$$\epsilon = \frac{Cd}{A} \quad (5)$$

Onde, C = capacitância [F];

f = frequência [Hz];

Z = impedância elétrica [Ω];

ϵ = permissividade elétrica [F/m]

d = distância entre os eletrodos [m];

A = área dos eletrodos em contato com a amostra [m²].

Outro parâmetro também avaliado durante o ensaio elétrico foi a constante dielétrica das argamassas, determinada por meio da relação existente entre a permissividade elétrica do material e a permissividade elétrica no vácuo (ϵ/ϵ_0 , sendo $\epsilon_0 = 8,854187 \cdot 10^{-12}$ F/m). No típico gráfico Nyquist, quando o arco intercepta o eixo das abscissas (Figura 1), a parcela imaginária da impedância é mínima e a resistência elétrica encontrada é máxima

($R_{\text{máx}}$). Esta resistência é conhecida como a resistência total da amostra. E a partir desta resistência, determina-se a condutividade elétrica efetiva (σ_{eff}) da amostra por meio da Equação 6.

$$\sigma_{\text{eff}} = \frac{l}{R_{\text{máx}} A} \quad (6)$$

Onde, l = comprimento da amostra (m);

R = resistência elétrica (Ω);

A = área transversal do corpo de prova (m^2).

A condutividade efetiva das argamassas se mantem constante por uma longa faixa de variação da frequência, ou seja, no gráfico da condutividade versus a frequência, tem-se evidente um patamar que se estende por uma faixa de frequência bastante ampla, como de 1 Hz até 10 MHz (SCHWARZ *et al.* 2007, NEITHALATH N., 2007).

3.3 Ensaio de Lixiviação

O teste de lixiviação aplicado às argamassas foi o ensaio de tanque. Onde as amostras permanecem submersas em água destilada e deionizada, dentro de tanques, durante períodos preconizados na norma NEN-7375 (2004). Ao final de cada intervalo de tempo (0, 25; 1, 2,25 ; 4; 9; 16; 36 e 64 dias), o líquido lixiviante foi coletado e filtrado para análise dos elementos químicos que lixiviam da matriz cimentícia, sendo os tanques novamente preenchidos com nova solução lixiviante. A renovação da água nos tanques confere um gradiente de concentração entre os dois meios (argamassa-água), mantendo a difusão dos elementos químicos que pode ser determinada por meio da Equação 7. A identificação da concentração do contaminante na solução extraída dos tanques foi realizada por meio da técnica de espectroscopia por difração de raios-X (EDX).

$$De = \left(\frac{\varepsilon_{64}}{2653 \times \rho \times U_{\text{máx}}} \right)^2 \times f \quad (7)$$

Onde, ε_{64} = liberação do elemento químico após os 64 dias de ensaio, em mg/m^2 ;

ρ = densidade das argamassas em kg/m^3 ;

$U_{\text{máx}}$ = máxima concentração do elemento químico que pode ser lixiviada das argamassas, em mg/kg ;

f = fator de conversão igual a 1 s^{-1} .

A determinação da concentração máxima possível de ser liberada das argamassas ($U_{\text{máx}}$) foi determinada por meio da análise química, realizada em amostras finamente divididas (moagem para dimensão inferior $150 \mu\text{m}$), empregando-se a técnica de EDX.

3.4 Ensaio Elétrico e Ensaio de Lixiviação

Durante o ensaio de lixiviação no tanque, a cada renovação do líquido dos tanques, as amostras foram retiradas do tanque para a leitura da impedância elétrica, numa frequência fixa, igual a 200 kHz. Como as amostras estavam com uma maior quantidade de água absorvida, devido à imersão nos tanques, uma baixa frequência foi suficiente para a realização das leituras da impedância elétrica.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Medidas elétricas durante a hidratação

A Figura 2 representa a condutividade elétrica efetiva determinada durante as diferentes idades de cura: 3, 7, 14 e 28 dias. Verificou-se que a condutividade elétrica efetiva diminuiu com o aumento da idade de cura e em maior proporção para as amostras contaminadas (Pb 40, Pb 80 e Pb 160). Isto significa que a contaminação com chumbo interfere de forma direta e proporcional à condutividade elétrica efetiva.

Figura 2 - Condutividade efetiva das argamassas contaminadas com Pb^{2+} .

Aos 28 dias de cura (Figura 3) todas as argamassas contaminadas apresentaram uma condutividade elétrica menor do que a argamassa de referência. As argamassas dopadas com chumbo apresentam poros de menor diâmetro, ou seja, ocorre um refinamento dos poros, fato que origina uma maior resistência elétrica da amostra e uma menor condutividade elétrica (GINEYS *et al.*, 2010; LASHERAS-ZUBIATE *et al.*, 2012).

Figura 3 - Condutividade efetiva das argamassas contaminadas com Pb^{2+} .

Na Figura 4 estão apresentados os valores da constante dielétrica das argamassas com 28 dias de cura. Durante toda a faixa de frequência analisada, as argamassas contaminadas apresentaram constante dielétrica maior do que a argamassa sem contaminação. O comportamento da constante dielétrica das matrizes cimentícias é contrário ao comportamento da condutividade elétrica (NEITHALATH N., 2007), como pode ser comprovado com as Figuras 3 e 4. Com a presença do chumbo, as argamassas apresentaram uma maior capacidade de rearranjar as suas moléculas, frente à aplicação de um campo elétrico. Possivelmente devido aos íons de chumbo que tem um papel principal neste rearranjo e transmissão da corrente elétrica.

Figura 2 – Constante dielétrica das argamassas com 28 dias de cura.

Após o ensaio de lixiviação, a constante dielétrica das argamassas também foi avaliada e será mais bem discutida para a análise da lixiviação do chumbo e de outros elementos químicos.

4.2 Ensaio de Lixiviação

Avaliando a lixiviação do cálcio das argamassas durante o ensaio de tanque, todas as argamassas contaminadas liberaram uma quantidade maior de cálcio do que a argamassa de referência. De acordo com Labhassetwar N. e Shrivastava o. P. (1989) ocorre uma troca iônica entre o Ca^{2+} do silicato de cálcio hidratado (C–S–H) e o Pb^{2+} . Em decorrência dessa troca iônica, aumenta a quantidade dos íons Ca^{2+} na solução. No caso do ensaio de lixiviação, esse aumento de cálcio é verificado na água do tanque que é analisada por EDX e está apresentada na Figura 5.

Figura 3 – Lixiviação do Ca^{2+} durante o Ensaio de Tanque.

Com a adição do chumbo nos materiais cimentícios, a quantidade de portlandita ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) liberada durante ensaios de lixiviação é maior (LEE *et al.*, 2005). Este fato decorre da maior formação de carbonatos e hidróxidos, por meio da precipitação dos íons metálicos, aumentando a concentração de cálcio livre na matriz cimentícia (MALVIYA R. e CHAUDHARY R., 2006). Todas as argamassas contaminadas com chumbo liberaram uma quantidade maior de cálcio do que a amostra de referência, possivelmente devido à troca iônica existente ($\text{Pb}^{2+} \leftrightarrow \text{Ca}^{2+}$). Como resultado desta interação, no trabalho de Lee *et al.* (2005) foram identificados por DRX dois compostos, denominados de: hidróxido de sulfato-carbonato de chumbo ($\text{Pb}_4\text{SO}_4(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$) e hidróxido de carbonato de chumbo hidratado ($3\text{PbCO}_3 \cdot 2\text{Pb}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$).

No entanto, esperava-se que a argamassa com a maior concentração de chumbo, liberasse a maior quantidade de cálcio (devido à maior quantidade de troca iônica). Este fato não foi verificado possivelmente devido a outros fatores como a porosidade e a tortuosidade dos poros. Fatores estes que também podem ter influenciado na liberação do chumbo das argamassas (Figura 6).

Figura 4 – Liberação do Pb^{2+} durante 64 dias no Ensaio de Tanque.

Na liberação acumulada do chumbo durante o ensaio de tanque, nos períodos de 9 até 36 dias, a quantidade de chumbo liberada é tanto maior quanto a contaminação das argamassas com chumbo. No entanto, esta proporção não foi verificada nos demais períodos do ensaio. Ainda que a liberação de chumbo tenha sido maior nas amostras contaminadas do que na argamassa sem contaminação, a análise da difusividade (Figura 7), durante todo o ensaio de tanque, demonstrou que a velocidade com que o metal pesado é lixiviado, foi maior para a amostra de referência do que nas argamassas contaminadas. Isto significa que, embora as argamassas contaminadas estejam liberando uma quantidade maior de chumbo, a velocidade desta liberação é reduzida, ou seja, o potencial de liberação do chumbo é limitado, comparado com o potencial de liberação do chumbo de uma argamassa não contaminada.

Figura 5 – Difusividade do chumbo, presente nas argamassas, durante o Ensaio de Tanque.

4.3 Ensaio Elétrico e Ensaio de lixiviação

A relação existente entre a difusividade durante todo o ensaio de lixiviação e a medida da impedância elétrica das argamassas contaminadas está apresentada na Figura 8.

A argamassa sem contaminação apresenta uma grande variação da difusividade durante o ensaio de tanque em relação à impedância elétrica e as duas grandezas são inversamente proporcionais. De acordo com os resultados obtidos para a REF, quanto maior a difusividade, menor a impedância elétrica. No entanto, de acordo com as Figuras 6 e 7, esta argamassa liberou baixa concentração de chumbo e de cálcio. Ou seja, esta grande variação da difusividade em relação à impedância elétrica é devido a permanência dos elementos químicos que não foram lixiviados e que se organizam e reorganizam com a aplicação da corrente elétrica.

Figure 6 – Relação entre a difusividade e a impedância elétrica durante o Ensaio de Tanque.

O comportamento da constante dielétrica de todas as amostras, após o ensaio de tanque (Figura 9), foi diferente da análise realizada antes do ensaio de lixiviação (Figura 4). A constante dielétrica está associada às mudanças microestruturais (NEITHALATH N., 2007). A presença de novas fases sólidas ou a liberação destas, como ocorre no ensaio de lixiviação ocasiona a mudança do comportamento da constante dielétrica.

A dependência linear desta constante em relação à frequência aplicada, aos 28 dias de cura (antes da lixiviação dos elementos químicos) tornou-se uma correlação potencial após o ensaio de lixiviação. Outro fato observado refere-se que maiores valores de difusão ao longo do ensaio de tanque (Figura 7) apresentaram valores maiores da constante dielétrica.

Figura 7 – Constante dielétrica das argamassas após o ensaio de tanque.

Se compararmos a liberação de cálcio das argamassas (Figura 5) e a constante dielétrica aos 28 dias de cura (Figura 4), antes das amostras serem submetidas ao ensaio de lixiviação, a amostra Pb 20 apresentou a maior constante dielétrica e foi a amostra que mais liberou cálcio durante o ensaio de tanque. Ao contrário da argamassa REF, esta amostra liberou a menor quantidade de cálcio e foi a amostra que apresentou os menores valores de constante dielétrica. Assim, num estudo futuro, a liberação de cálcio poderá ser prevista pelos valores obtidos da constante dielétrica das argamassas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visto que a lixiviação do chumbo das argamassas com maiores teores de contaminação não liberaram mais chumbo do que as argamassas menos contaminadas, foi possível

constatar que a lixiviação do chumbo depende de vários outros fatores como a porosidade e conectividade dos poros da argamassa.

As medidas elétricas realizadas durante o ensaio de lixiviação mostraram que a liberação do cálcio, presente no produto de hidratação conhecido como a portlandita, é preponderante nas medidas elétricas. O próprio chumbo influenciou na presença ou ausência do cálcio, devido às trocas iônicas entre $\text{Pb}^{2+} \leftrightarrow \text{Ca}^{2+}$. Esta troca iônica refletiu em maiores lixiviações do cálcio e menores valores de permissividade elétrica após o ensaio de tanque. Assim, num estudo futuro, a liberação de cálcio poderá ser prevista pelos valores obtidos da constante dielétrica das argamassas.

A espectroscopia de impedância eletroquímica pode ser utilizada para detectar a presença de chumbo em argamassas, uma vez que, propriedades como a condutividade elétrica e a constante dielétrica das amostras contaminadas se distinguiram da amostra de controle. No entanto, o nível de contaminação ainda não pôde ser bem distinguido por meio das medidas elétricas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS

- EA NEN 7375 - Leaching characteristics of moulded or monolithic building and waste materials. Determination of leaching of inorganic components with the diffusion test. Netherlands Normalisation Institute Standard (2004).
- I. Fayala, L. Dhouibi, X.R. Nóvoa, M. Ben Ouedzou. Effect of inhibitors on the corrosion of galvanized steel and on mortar properties. *Cement & Concrete Composites* 35 (2013) 181–189.
- N. Gineys, G. Aouad, D. Damidot. Managing trace elements in Portland cement – Part I: Interactions between cement paste and heavy metals added during mixing as soluble salts. *Cement & Concrete Composites* 32 (2010) 563–570.
- N. Labhasetwar, O. P. Shrivastava. $\text{Ca}^{2+} \leftrightarrow \text{Pb}^{2+}$ exchange reaction of calcium silicate hydrate: $\text{Ca}_5\text{Si}_6\text{O}_{18}\text{H}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. *Journal of Materials Science* 24 (1989) 4359 - 4362.
- M. Lasheras-Zubiate, I. Navarro-Blasco, J. M. Fernández, J. I. Álvarez. Encapsulation, solid-phases identification and leaching of toxic metals in cement systems modified by natural biodegradable polymers. *Journal of Hazardous Materials* 233 – 234 (2012) 7 – 17.
- LEE, D., WAITE, D. T., SWARBRICK, G., LEE, S. Comparison of solidification/stabilization effects of calcite between Australian and South Korean cements. *Cem. Concr. Res.* 35 (2005) 2143 – 2157.
- J.M. Loche, A. Ammar, P. Dumargu. Influence of the migration of chloride ions on the electrochemical impedance spectroscopy of mortar paste. *Cem. Concr. Res.* 35 (2005) 1797–1803.
- R. Malviya, R. Chaudhary. Factors affecting hazardous waste solidification/stabilization: A review. *Journal of Hazardous Materials* B137 (2006) 267–276.
- N. Neithalath. Extracting the performance predictors of Enhanced Porosity Concretes from electrical conductivity spectra. *Cem. Concr. Res.* 37 (2007) 796–804.
- N. Schwarz, M. DuBois, N. Neithalath. Electrical conductivity based characterization of plain and coarse glass powder modified cement pastes. *Cement & Concrete Composites* 29 (2007) 656–666.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA ÁREA DE LAZER DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR: ESTUDO DE CASO

MONTARROYOS, Dielly Christine Guedes (1); DIAS, Bernardo Zandomenico (2); FUKAI, Fernanda Mayumi (3); VIEIRA, Geilma Lima (4)

(1) Laboratório de Planejamento e Projetos da Universidade Federal do Espírito Santo (LPP-UFES), e-mail: diellyguedes@live.com, (2) LPP-UFES, e-mail: bernardozdias@gmail.com, (3) LPP-UFES, e-mail: fernandafukai@gmail.com, (4) Departamento de Engenharia Civil da UFES, e-mail: geilma.vieira@gmail.com

RESUMO

Como consequência da ausência de planos de manutenção corretiva ou preventiva, há a degradação dos elementos construtivos, aparecimento e/ou agravamento das manifestações patológicas. A presente pesquisa analisou a área de lazer descoberta de um edifício residencial multifamiliar localizado a 450m da orla marítima da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, com ausência de manutenção por cerca de 20 anos. O objetivo da pesquisa foi realizar um levantamento das manifestações patológicas na área de lazer citada e identificar seus sintomas, possíveis causas e medidas corretivas, enfatizando-se as fissuras e trincas, a carbonatação de elementos em concreto ou argamassados e a corrosão das armaduras presentes neles. Esse artigo é fruto de pesquisa realizada em disciplina de mestrado de Engenharia Civil, sendo o método empregado o estudo de caso e seus objetivos de cunho explicativo. Para isso, a metodologia do estudo consistiu da realização de uma primeira vistoria *in loco* para identificação das áreas com manifestações patológicas, seguida de registros fotográficos do local. Posteriormente, a área foi novamente vistoriada a fim de encontrar novas evidências para as causas das manifestações e realizar ensaios químicos com soluções de fenolftaleína e nitrato de prata para se confirmar, ou não, as hipóteses levantadas inicialmente. Além disso, foram considerados estudos científicos e normas técnicas pertinentes para o embasamento da pesquisa. Os resultados foram o diagnóstico e a proposta de recuperação para as manifestações patológicas focadas no trabalho: fissuras e trincas causadas por sobrecarga e variações higroscópicas e térmicas, e corrosão de armaduras por cloretos e por despassivação do aço devida a carbonatação do concreto e argamassas. Desse modo, a pesquisa contribui para reforçar a importância da manutenção e apresentar técnicas de diagnóstico e tratamento de manifestações patológicas.

Palavras-chave: manifestação patológica, manutenção, fissuração, carbonatação, corrosão.

ABSTRACT

Because of the absence of maintenance plans, corrective or preventive, there is degradation of building elements, appearing and/or worsening of the pathological manifestation. The present study examined the lounge area of a multifamily residential building located 450m off the coastline city of Vitória, state of Espírito Santo, with no maintenance for about 20 years. The objective of the research was to survey the pathological manifestation in the lounge area mentioned and identify its symptoms, possible causes and corrective procedures, emphasizing in the fissures and cracks, carbonation of concrete products or mortar and corrosion contain in this area. This paper is product of a research done for a discipline of Master's degree in Civil Engineering, being used as its method the case study and presenting explanatory objectives. For this, the study methodology consisted of conducting an initial inspection in the field to identify areas with these pathological manifestations, followed by the local photographic records. Later, the area was inspected again in order to find new evidence for the possible causes of the events and to arrange chemical tests with phenolphthalein and silver nitrate solutions to confirm whether, or not, the first hypotheses formulated. In addition, to substantiate the research, were considered scientific studies and relevant technical standards. The result was diagnosis and recovery proposals for pathological

manifestations focused in the work, which were fissures and cracks caused by overcharging, and hygroscopic and thermal variations, and reinforcement corrosion by chlorides and steel despassivation due to carbonation of concrete and mortars. This way, the research contributes to emphasize the importance of maintenance and to present pathological manifestation's diagnosis and treatment techniques.

Keywords: *pathological manifestation, maintenance, fissuration, carbonation, corrosion.*

1 INTRODUÇÃO

Compreende-se que as práticas preventivas de manutenção contribuem para assegurar as condições adequadas ao uso, a conservação dos sistemas da edificação e a segurança do usuário, além de representar significativa redução de custos se comparadas às manutenções corretivas. Porém, o alvo do trabalho foi a área de lazer de um prédio para o qual não houve tal preocupação: exibe cerca de 20 anos ausentes de manutenção, intervenções ou melhorias. O prédio possui uso residencial multifamiliar e 13 pavimentos, foi construído em 1989 e localiza-se na cidade de Vitória (Espírito Santo), a cerca de 450m de sua orla marítima. Por sua vez, a área de lazer possui cerca de 190m², se situando no 3º pavimento do edifício e sobre um pavimento de garagem.

O objetivo desta pesquisa, de cunho explicativo, foi analisar as manifestações patológicas de corrosão das armaduras de elementos construtivos, carbonatação do concreto e argamassas, e fissuração e trincamento de paredes de alvenaria, encontradas na área de lazer de edifício residencial multifamiliar localizado a cerca de 450 metros da orla marítima do município de Vitória – Espírito Santo (Brasil), apontando seus sintomas, possíveis causas e medidas corretivas.

Como justificativa do estudo expõe-se o fato de que as manifestações patológicas citadas, além de representarem desvalorização do imóvel atingido e gerar transtornos com reparos – necessários para que as áreas atingidas pelos problemas não aumentem e para que as camadas internas dos elementos da construção não sofram danos devido à exposição às intempéries –, podem incorrer em riscos graves à integridade física dos usuários do prédio e transeuntes em seu entorno. Também se ressalta o fator estético, que influencia consideravelmente o valor econômico de uma edificação.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Como fase inicial foi realizada revisão bibliográfica a respeito das manifestações patológicas encontradas na edificação.

2.1 Manifestações patológicas

As manifestações patológicas são ocorrências que prejudicam o desempenho da edificação em algum período de sua vida útil (LOPES, 2009). Suas causas podem ser: congênitas, quando são originárias de erros de projeto ou desconhecimento da normalização; construtivas, quando há erros de execução; adquiridas, quando decorre, por exemplo, da exposição da edificação a agressividade do meio; e acidentais, quando há ocorrência de algum fenômeno atípico (chuva ou ventos anormais, recalques, incêndio, etc.) (LOPES, 2009).

A fim de direcionar a pesquisa, foram analisadas na área de lazer do edifício somente as manifestações patológicas com maior incidência, extensão ou agravamento. Sendo elas:

2.1.1 Fissuras e trincas

Thomaz (1989) coloca que as fissuras e trincas são manifestações patológicas importantes uma vez que avisam sobre um possível estado perigoso para a estrutura, além de poderem comprometer o desempenho da edificação em respeito a, por exemplo, estanqueidade a água, durabilidade e isolamento acústica. Ainda segundo o autor, as fissuras são provocadas por sobrecargas ou movimentação de materiais, elementos da edificação ou desta como um todo, sendo consequentes mais especificamente de: “movimentações provocadas por variações térmicas e de umidade, atuação de sobrecargas ou concentração de tensões, deformabilidade excessiva das estruturas, recalques diferenciados das fundações, retração de produtos à base de ligantes hidráulicos e alterações químicas de materiais de construção” (THOMAZ, 1989, p.17).

2.1.2 Carbonatação do concreto e argamassas

A carbonatação é um fenômeno produto da interação entre os constituintes ácidos do meio e o líquido presente nos poros do concreto, tendo início na superfície externa dos elementos em concreto ou argamassados e tendem a avançar para seu interior. O dióxido de carbono se solubiliza no líquido intersticial da pasta de concreto e reage com o hidróxido de cálcio, formando carbonato de cálcio e reduzindo o pH do concreto, isto é, causando sua carbonatação (SOUZA; RIPPER, 1998). A penetração do CO² presente no ar atmosférico no concreto é um dos maiores desencadeadores da corrosão das armaduras, uma vez que provoca alteração na condição de equilíbrio da alta alcalinidade e redução do pH para valores menores que 9, rompendo a camada passivadora da armadura que, por sua vez, torna-a suscetível à corrosão. Já quando o pH do extrato aquoso do concreto é superior a 9, ocorre a formação de um filme de óxido passivante sobre a superfície da armadura, inviabilizando sua corrosão (SOUZA; RIPPER, 1998).

2.1.3 Corrosão das armaduras por íons cloro

Segundo Helene (1993), a corrosão do aço presente no concreto armado ocorre basicamente devido a duas condições: por ataque de íons cloro ou pela diminuição da alcalinidade do concreto (principalmente pelas reações de carbonatação).

Segundo Figueiredo e Meira (2013), os íons cloro penetram nos poros do concreto, juntamente com a água e o oxigênio e, ao encontrar a película passivadora da armadura provocam desestabilizações pontuais. A corrosão dada por esse tipo de ataque tende a ser localizada, e tende a se aprofundar mais rápido do que a corrosão generalizada, podendo provocar a ruptura da armadura. Além disso, os produtos formados pelo processo de corrosão tem caráter expansivo, podendo ocupar de 3 a 10 vezes o volume inicial do aço no concreto, e ainda se acumulam progressivamente ao redor da armadura produzindo esforços contra o concreto (CASCUDO, 1997). Caso a corrosão do aço aconteça, esta terá como consequências a troca de aço resistente aos esforços por ferrugem resultante das reações químicas e, com isso, a perda de seção das barras de aço, a perda de aderência entre essas e o concreto, a desagregação da camada de concreto que envolve as armaduras, além de sua fissuração.

3 MÉTODO

O método empregado na realização desta pesquisa foi o estudo de caso. Primeiramente, a fim de identificar na área de lazer do edifício as áreas com manifestações patológicas e o que pode ter as originado, foi feita uma primeira vistoria e medição *in loco* e análise a partir de fotografias das áreas com corrosão de armaduras, possível carbonatação do concreto e argamassas e das alvenarias com presença de fissuras ou trincas. Em seguida, visando a confirmação, ou não, das hipóteses levantadas sobre as prováveis causas das

manifestações patológicas observadas, foi realizada uma segunda inspeção para a busca de outras evidências e para a realização de ensaios. Nos ensaios efetuados na segunda vistoria foram utilizadas soluções de nitrato de prata e fenolftaleína, imprescindíveis para confirmar se as barras de aço identificadas estão sofrendo corrosão por íons cloro e se os elementos em concreto e argamassados estão carbonatados. Além disso, durante as vistorias procurou-se identificar fatores que possivelmente aceleraram o processo de degradação dos componentes construtivos como, por exemplo, direção do vento dominante, exposição à chuva, à umidade e à névoa salina.

Posteriormente, de posse das possíveis causas das manifestações patológicas, indicou-se ações visando à correção dos problemas ocorridos. Cabe enfatizar que, para tanto, foram utilizadas, além de estudos científicos, as Normas Brasileiras (NBRs) pertinentes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com as vistorias, medições e ensaios *in loco* foram identificadas as prováveis causas das manifestações patológicas e possíveis medidas de recuperação, detalhadas abaixo.

4.1 Fissuras, trincas e deformações por sobrecarga e variação de temperatura

Nas vistorias realizadas foi encontrada fissuração de parte da argamassa de assentamento que compõe uma churrasqueira. Pelas características da manifestação patológica, provavelmente trata-se de fissuração com origem térmica, gerada pela diferença entre os coeficientes de dilatação térmica de materiais adjacentes, no caso, tijolos cerâmicos maciços e a argamassa de assentamento (THOMAZ, 1989). Assim, se a argamassa utilizada para o assentamento dos tijolos cerâmicos não for suficientemente deformável, a ponto de aceitar os esforços mecânicos provenientes da variação dimensional dos tijolos, ou se ela apresentar baixa aderência com estes poderá ocorrer sua fissuração ou descolamento (Figura 1). Por outro lado, se existirem tijolos com resistência mecânica igual ou inferior à resistência mecânica da argamassa, esses também poderão fissurar e até se partir, formando uma fissura que tem como trajeto as áreas mais frágeis dos elementos (THOMAZ, 1989).

Figura 1 - Fissuração pontual ocorrida, provavelmente, pela não adequação da argamassa de assentamento à variação térmica

Fonte: Acervo do autor.

Também encontrou-se na churrasqueira uma deformação excessiva por flexão e trincas em suas partes frontal e laterais, todos possivelmente devidos a tendência de giro (momento) da parte superior da churrasqueira em duas direções – paralelo (Figura 2) e ortogonal (Figura 3) ao arco da churrasqueira – consequência de sobrecarga causada por seus próprios elementos construtivos. Provavelmente, a origem da sobrecarga deve-se à

falha no projeto da churrasqueira ou em sua construção, na qual os tijolos que apoiariam seu arco e distribuiriam seus esforços para a base da churrasqueira foram retirados para a instalação de equipamento elétrico, interrompendo o caminho inicial das forças e sobrecarregando os tijolos que restaram para seu apoio que, por sua vez, não suportam a carga e a flexão às quais estão submetidos e iniciam um processo de deformação, fissuração e trincas (Figura 4). Outra possível causa é a que o arco, que suporta todas as fiadas de tijolos acima dele e a chaminé, foi executado com uma curvatura inferior à necessária, fazendo seus elementos trabalharem sob o esforço de flexão – quando o arco deve suportar apenas esforços de compressão – gerando, com isso, trincas e aberturas na superfície inferior do arco (área tracionada pelo esforço de flexão).

Figura 2 – Churrasqueira com deformação excessiva e trinca causadas por flexão devida à sobrecarga

Legenda: As linhas tracejadas verde e azul mostram, aproximadamente, a flecha atual existente nas fiadas de tijolos. Fonte: Acervo do autor.

Figura 3 – Paredes lateral direita e esquerda da churrasqueira (à esquerda e à direita, respectivamente). Trincas na argamassa e rompimento de tijolos causados por flexão ortogonal ao arco da churrasqueira devido à sobrecarga

Fonte: Acervo do autor.

Figura 4 – À esquerda: marcação dos locais que sofreram retirada de tijolos para instalação de equipamento elétrico. À direita: detalhe de tijolos trincados e rompidos por ação da sobrecarga vinda do arco da churrasqueira

Fonte: Acervo do autor.

Quanto à recuperação dos elementos construtivos, pensa-se que mesmo com a retirada do equipamento elétrico existente e com o assentamento de tijolos cerâmicos na área na qual são inexistentes, preenchendo o vazio atual e dando continuidade ao caminho das forças provenientes do arco e da chaminé da churrasqueira, a condição de equilíbrio mecânico não será alcançada, uma vez que as condições iniciais se modificaram com a grande deformação e trincas dos tijolos. Assim, a tendência de giro ortogonal ao arco da churrasqueira talvez seja interrompida, entretanto, a tendência de giro paralelo ao arco provavelmente continuará, podendo ocorrer o desmoronamento de sua parte superior.

Desse modo, propõe-se a retirada total das fiadas de tijolos cerâmicos e argamassas existentes acima da fiada inferior de apoio do arco, e também do equipamento elétrico instalado. Posteriormente, a área que sofreu retirada de tijolos para a instalação do equipamento deverá ter novos tijolos maciços assentados para que, com isso, seja prosseguida a reconstrução da parte superior da churrasqueira.

Quanto à argamassa que sofreu fissuração e descolamento dos tijolos, por se tratar de um problema pontual, recomenda-se sua retirada apenas da área que apresentou a manifestação patológica. Após sua retirada, deverá ser feita uma nova argamassa com capacidade de deformação e absorção das tensões provenientes da dilatação dos tijolos cerâmicos causada pela alta variação térmica existente em uma churrasqueira.

4.2 Trinca horizontal em topo de parede de alvenaria

Ao longo da parte superior do muro do terreno observa-se uma trinca horizontal na região do encunhamento, isto é, na interface entre a parte superior da parede de alvenaria e os elementos estruturais, no caso, uma viga em concreto armado no topo do muro (Figura 5). Segundo Thomaz (1989), as fissuras localizadas na área de encunhamento têm como possíveis causas: a retração da alvenaria, causada por variações de temperatura e umidade, diante da execução precoce do encunhamento, a sobrecarga transmitida à parede de alvenaria devido à deformação da viga, e/ou ao encunhamento executado com material rígido.

Executado 25 anos atrás, acredita-se que no muro da edificação do estudo de caso houve problemas de projeto e construção na execução do encunhamento, feito com materiais rígidos e com espaçamento excessivo – cerca de 13 m – entre os pilares de suporte da viga. Tal espaçamento possibilitou uma elevada deformação da viga por flexão, causando sobrecarga na alvenaria na parte central do muro e favorecendo o aparecimento de fissuras (Figura 6).

Figura 5 – À esquerda: Trinca horizontal por encunhamento rígido. À direita: Parte central do muro com trinca horizontal e fissuras por sobrecarga

Fonte: Acervo do autor.

Figura 6 – Esquema com representação do sistema estrutural do muro

Fonte: Acervo do autor.

A falta de manutenção e a exposição às intempéries também contribuíram para a entrada de água na trinca, causando manchas por umidade (que podem ser vistas na Figura 5) e descolamento da película de tinta.

Para a recuperação dos elementos de construção, Thomaz (1989) expõe que, para reduzir os esforços na região de encunhamento, aconselha-se a desvinculação existente entre as paredes de alvenaria e a viga. Isso é possível por meio de um corte no topo da parede de alvenaria e preenchimento do local com material deformável/flexível (como, por exemplo, poliuretano expandido, feltro betumado e estiropor), deixando os elementos livres para movimentação e deformação.

4.3 Carbonatação do concreto e argamassas

Na área de lazer vistoriada foram encontrados ao longo do topo de uma mureta e de uma viga áreas com corrosão generalizada das armaduras e desgaste uniforme ao longo do diâmetro das armaduras expostas, característicos do processo de corrosão induzida por carbonatação do concreto e argamassas (Figura 7).

Figura 7 – Mureta (à esquerda) e viga (à direita) com deslocamento de concreto e corrosão de armadura induzida, provavelmente, por carbonatação do concreto

Fonte: Acervo do autor.

Para verificar a ocorrência do fenômeno usou-se o indicador de fenolftaleína, substância que quando em contato com um substrato de pH alcalino sofre uma mudança de cor (adquirindo coloração rosada a partir de 8,3 de pH), podendo ser utilizada para indicar a queda do pH sofrida pelo concreto, contribuindo, assim, para a identificação da origem da corrosão de armaduras (HELENE, 1993). A solução foi aspergida no concreto e, por análise visual, constatou-se o não aparecimento de áreas rosadas, atestando que o concreto não possuía pH alcalino, isto é, sofria processo de carbonatação (Figura 8).

A manifestação patológica identificada também pode estar vinculada ao tempo de cura do concreto, uma vez que a cura mal executada pode resultar num material de maior permeabilidade e porosidade, podendo gerar fissuras e facilitar a entrada de CO_2 e a aceleração do processo de carbonatação (SOUZA; RIPPER, 1998). Além disso, o edifício está em ambiente de agressividade III (microclima marinho) em relação ao concreto, devendo apresentar de cobrimento para componentes armados (vigas, pilares, lajes, muretas, entre outros) um mínimo de 35mm para lajes e 40mm para vigas e pilares (ASSOCIAÇÃO..., 2007). Se for analisada a NBR 6118 de 1980, em vigor na data de construção do edifício, é exposto que paredes e lajes ao ar livre devem possuir cobrimento mínimo de 15mm e quando em meio fortemente agressivo, como ambiente marinho, 40mm (ASSOCIAÇÃO..., 1980). Entretanto, durante as vistorias, constatou-se que muretas e lajes frequentemente possuíam 10mm ou menos de cobrimento, sendo tal espessura não compatível à necessidade de proteção das armaduras, uma vez que estão mais suscetíveis ao ataque de íons cloro provenientes de sua exposição à névoa salina.

Figura 8: Viga com deslocamento antes e após o ensaio com fenolftaleína (à esquerda e à direita, respectivamente) com a mesma coloração

Fonte: Acervo do autor.

Para recuperar a mureta e a viga, primeiramente deverá ser realizado corte e retirada de todo o concreto degradado em no mínimo 2cm além da armadura, prevenindo uma

possível migração de agentes agressivos vindos de camadas mais internas do concreto para os materiais de recuperação que serão inseridos. Após os trabalhos de corte, deverá ser feita limpeza das superfícies resultantes dos cortes com jatos de areia, ar comprimido e água, nesta sequência. Posteriormente deve ser realizada a inserção de armaduras novas ancoradas em concreto são e emendadas na porção das armaduras corroídas que não sofreram ataques de agentes agressivos (SOUZA; RIPPER, 1998). Por último, um novo concreto deverá preencher o espaço antes ocupado pelo concreto degradado, protegendo a armadura. Tal concreto deverá ser especificado com propriedades que se harmonizem ao concreto existente, possuindo resistência mecânica, no mínimo, igual a deste (SOUZA; RIPPER, 1998) e respeitando a espessura mínima de cobertura prevista na NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2007).

4.4 Corrosão das armaduras de viga, laje e mureta por íons cloro

Foram identificados elementos com armadura exposta e que, devido à sua localização em ambiente marinho, provavelmente estariam sob o ataque de cloretos. Para confirmar a hipótese foram realizados ensaios com solução de nitrato de prata sobre o concreto e a armadura de uma mureta. Uma vez aspergida no concreto ou na argamassa contaminada por cloretos, a solução de nitrato de prata tende a reagir e formar o sal precipitado branco e floculento de cloreto de prata (AgCl), o que torna possível a identificação visual da patologia. Após a aplicação formaram-se pequenos cristais de sal na superfície analisada (Figura 9), comprovando a hipótese. Ressalta-se que o processo de corrosão pode ter sido agravado pela incidência direta do vento nordeste (dominante na região de Vitória) sobre a mureta, uma vez que o vento também traz consigo a névoa salina.

Figura 9 – Área de mureta antes e após o ensaio com solução de nitrato de prata, à esquerda e à direita, respectivamente. À direita podem ser vistos vários pontos brancos (cristais de sal formados com a reação)

Legenda: Em branco, marcação dos sais formados com a reação. Fonte: Acervo do autor.

Para recuperar os elementos corroídos, assim como para o caso de carbonatação do concreto, primeiramente deverá ser realizado corte e retirada de todo o concreto degradado em no mínimo 2cm além da armadura. Após os trabalhos de corte, deverá ser feita limpeza das superfícies resultantes dos cortes com jatos de areia, ar comprimido e água, nesta sequência. Posteriormente deve ser realizada a inserção de armaduras novas ancoradas em concreto são e emendadas na porção das armaduras corroídas que não sofreram ataques de agentes agressivos (SOUZA; RIPPER, 1998). Por último, um novo concreto deverá preencher o espaço antes ocupado pelo concreto degradado, protegendo a armadura. Tal concreto deverá ser especificado com propriedades que se harmonizem

ao concreto existente, possuindo resistência mecânica, no mínimo, igual a deste (SOUZA; RIPPER, 1998) e respeitando a espessura mínima de cobrimento prevista na NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO..., 2007).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Já é sabida a importância da realização de manutenções preventivas periódicas. Porém, tal prática ainda é negligenciada por proprietários de imóveis, deixando pequenos problemas se transformarem, com o tempo, em grandes manifestações patológicas que precisam de intervenções complexas e que demandam mais tempo, maior investimento e geram grandes perturbações às atividades cotidianas de um edifício, como as que serão necessárias para o tratamento dos elementos carbonatados e corroídos do edifício analisado. Por outro lado, devem ser ressaltados os erros de projeto e execução de alguns elementos construtivos – como a pequena espessura do cobrimento das peças de concreto armado e a ausência de material deformável no encunhamento da alvenaria – que, além da própria falta de manutenção da construção, provocaram ou aceleraram o desenvolvimento das patologias. Assim, o ponto inicial e fundamental para evitar a ocorrência de manifestações patológicas e, com isso, aumentar a vida útil dos elementos construtivos, é a correta elaboração de projetos e a compatibilização entre eles.

Desse modo, este trabalho contribui para reforçar a importância da elaboração cuidadosa de projetos de edifícios – levando em consideração as normalizações existentes – e da manutenção preventiva e apresentar técnicas de diagnóstico e tratamento de manifestações patológicas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: projeto e execução de obras de concreto armado – procedimento. Rio de Janeiro, 1980.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: projeto de estruturas de concreto – procedimento. Rio de Janeiro, 2007.
- CASCUDO, O. O. **O controle da corrosão de armaduras em concreto**: inspeção e técnicas eletroquímicas. São Paulo: Goiânia, GO: PINI, Editora UFG, 1997.
- FIGUEIREDO, E. P.; MEIRA, G. **Corrosão das armaduras das estruturas de concreto**: Boletim Técnico. 2013. Disponível em: <<http://alconpat.org.br/wp-content/uploads/2012/09/B6-Corros%C3%A3o-das-armaduras-das-estruturas-de-concreto.pdf>>. Acesso em: 8 abr. 2014.
- HELENE, P. R. L. **Contribuição ao estudo da corrosão em armaduras de concreto armado**. São Paulo, 1993. 231p. Tese (Livre Docência) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- LOPES, C. A. S. **Durabilidade na construção: estimativa da vida útil de revestimentos cerâmicos de fachadas**. Dissertação (Mestrado em Construções Cíveis). Universidade do Porto, Porto, 2009.
- SOUZA, V. C. M.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. São Paulo: Pini, 1998.
- THOMAZ, E. **Trincas em edificações**: causas e mecanismos de formação. São Paulo: Pini, 1989.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DA ESTRUTURA POROSA DE ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS A PARTIR DE ENSAIOS DE CAPILARIDADE E MICROSCOPIAS

SALOMÃO, Maria Cláudia (1); BAUER, Elton (2)

(1) Universidade de Brasília, e-mail: mariacsalomao@hotmail.com (2) Universidade de Brasília, e-mail: elbauerlem@gmail.com,

RESUMO

Os revestimentos argamassados são higroscópicos e sofrem influência da umidade presente no ar ou advinda de uma fonte como o contato com solo úmido ou pontos de infiltração. A facilidade de entrada da água dentro dos poros pode ser influenciada pela composição da argamassa (proporção entre os materiais constituintes), e alterada pela presença de aditivos, principalmente daqueles com ação hidrofugante. Este trabalho é a parte experimental inicial de uma tese de doutorado e tem como objetivo observar o comportamento de diferentes argamassas, com e sem a presença de aditivos. A metodologia experimental deste estudo propõe a avaliação das argamassas de revestimento produzidas em laboratório com diferentes teores de estearato de cálcio. O comportamento das argamassas foi avaliado a partir de ensaios de capilaridade e interpretação da microestrutura por meio de microscopia eletrônica de varredura. Os resultados obtidos nos ensaios de absorção por capilaridade evidenciam a diferença de comportamento das argamassas. Aquelas produzidas sem aditivos apresentaram coeficiente de capilaridade consideravelmente maior que aquelas produzidas com estearato de Cálcio. As microscopias eletrônicas de varredura ressaltaram a diferença de rugosidade nos poros das argamassas. Observou-se que os poros das argamassas aditivadas contêm material impregnado em sua superfície, enquanto os poros das argamassas sem aditivos são lisos.

Palavras-chave: hidrofugantes, capilaridade, argamassa de revestimento.

ABSTRACT

Rendering mortars are hygroscopic materials and influenced by the moisture present in the air or rising from a source such as soil moisture or infiltration. The ease of entry of water into the pores can be influenced by the composition of the mortar (ratio between the constituent materials), and amended by the presence of additives, especially those with repellent action. This work is the initial part of an experimental thesis and aims to observe the behavior of a number of mortars produced with and without additives. The experimental methodology of this study proposes the evaluation of rendering mortars produced in laboratory with different concentrations of calcium stearate. Mortars behavior was evaluated from capillary tests and interpretation of the microstructure by scanning electron microscopy. Results showed great difference between the mortars. Those produced without additives show considerably higher capillarity coefficient than those produced with calcium stearate. The electronic scanning microscopy highlighted the difference in roughness of mortars pores. It was observed that additivated mortars had a impregnated material on their pore surface, while the pores of mortar without any additives are smoother.

Keywords: hidrofugantes, capilaridade, argamassa de revestimento.

1 INTRODUÇÃO

Os revestimentos argamassados são higroscópicos e sofrem influência da umidade presente no ar ou advinda de uma fonte como o contato com solo úmido ou pontos de infiltração.

A movimentação de água pelos capilares de argamassas pode ser estudada pela análise da estrutura porosa desses materiais. A facilidade de entrada da água dentro dos poros pode ser influenciada pela composição da argamassa (proporção entre os materiais constituintes), e alterada pela presença de aditivos, principalmente daqueles com ação hidrofugante.

Os mais variados produtos de ação impermeabilizantes disponíveis no mercado são comercializados sem que suas propriedades sejam informadas. Dafico et al (2004) ressaltam que os catálogos técnicos normalmente apresentam poucas informações, na maioria das vezes irrelevantes, enquanto que as informações realmente importantes, tais como, a composição química ou o mecanismo de ação, são quase sempre inexistentes.

Binda et al (1999) concluíram que com todas as técnicas de investigação disponíveis, as avaliações normalmente se baseiam na medida indireta da eficiência e durabilidade através do controle da umidade na superfície, na absorção de água ou temperatura.

Isso significa que ainda existe um grande número de questionamentos sobre como os diversos tipos de aditivos modificam o desempenho das mais variadas composições de argamassas.

Este trabalho é a parte experimental inicial de uma tese de doutorado, e tem como objetivo observar o comportamento frente à umidade de diferentes argamassas, com e sem a presença de aditivos.

2 PRODUTOS QUE ALTERAM O TRANSPORTE DE ÁGUA EM ARGAMASSAS

Uma alternativa para a proteção de edificações contra a ação da umidade é a mistura de agentes hidrofugantes na própria argamassa. Esses aditivos podem ser de composição variada sendo mais recorrentes os sabões metálicos e os silicones em pó, além de outros materiais produzidos a partir de polímeros sintéticos.

Os sabões metálicos são sais de ácidos graxos de cadeia longa, como o estearato de cálcio, estearato de zinco e oleato de sódio. Esses produtos são caracterizados por uma longa cadeia apolar de hidrocarbonetos e um grupo polar em uma ponta (Figura 1), ou seja, são produtos de natureza bipolar. Tanto os esteratos quanto os oleatos são comercializados como aditivos impermeabilizantes devido à eficiência alcançada e baixo custo (LANZÓN; GARCÍA-RUIZ, 2009).

Figura 1 -- Estrutura química do (a) Ácido estearico, $Mn^{+} = Zn^{2+}$ ou Ca^{2+} (b) Oleato de sódio.

Fonte: Lanzón; García-Ruiz (2008)

Com a finalidade de testar a eficiência desses agentes impermeabilizantes, Lanzón e García-Ruiz (2009) submeteram argamassas de cimento com diferentes dosagens de aditivos a ensaios de absorção.

Dentre os sabões, o oleato de sódio foi considerado a melhor alternativa de hidro-repelente. As argamassas com estearato de zinco foram eficientes, mas somente apresentam absorção capilar equiparada ao do oleato para dosagens acima de 1,00%. Já aquelas dosadas com estearato de cálcio, o desempenho foi insatisfatório para dosagens abaixo de 1,00% pois ultrapassa o limite de $0,4\text{kg/m}^2\text{min}^{0,5}$ estipulado pela EN 998-1.

Em outro trabalho de Lanzón e García-Ruiz (2008), foi analisado o comportamento, quanto à durabilidade e impermeabilidade, de argamassas com a adição de estearato de zinco, estearato de cálcio, oleato de sódio e silicone em pó. Neste estudo, foi observado que o estearato de cálcio e o estearato de zinco não mostram alta impermeabilidade em argamassas de pequenas idades (7 dias). Dessa forma, esses produtos não devem ser recomendados para argamassas que serão expostas a frequentes ou fortes chuvas nos primeiros dias após a aplicação.

Quanto à diferença de desempenho entre os dois tipos de sabão, o mesmo tipo de comportamento que aponta melhores resultados em argamassas com adição de oleatos também foi observado por Izaguirre et al (2009). Uma possível explicação para a melhor performance do oleato é o fato dos estearatos serem insolúveis em água, enquanto o oleato é solúvel em água.

Assim, entende-se que a dispersão do oleato durante o processo de mistura é mais eficiente. Além disso, Lanzón et al (2011) observaram que, em misturas ricas em filler calcário, o oleato de sódio reage na superfície do filler originando o oleato de cálcio. Esse processo forma uma camada insolúvel, quimicamente absorvida na superfície do filler, que pode explicar a alta atividade repelente dessa adição.

Ainda no estudo dos sabões metálicos, Wang et al (2006) apontaram que o estearato de sódio produzido a partir da saponificação do ácido esteárico com o NaOH induz a nucleação e crescimento do carbonato de cálcio. E quanto à ação do produto, foi apontado que o estearato de sódio modifica as características da superfície do carbonato de cálcio, tornando-o hidrofóbico.

Izaguirre et al (2009) também buscou estudar o mecanismo que confere propriedades hidrofugantes em argamassas com adição desses sabões. Para tal foram realizados ensaios de capilaridade, permeabilidade ao vapor, porosimetria por intrusão de mercúrio além de microscopias. Os resultados indicaram que argamassas com estearato ou oleato apresentam reduzidos coeficientes de capilaridade. Porém, para as mesmas argamassas a permeabilidade ao vapor é maior que na argamassa referencia.

A partir desses dados, Izaguirre et al (2009) endossaram a teoria que o estearato e o oleato trabalham como tensoativos aniônicos e por isso podem incorporar ar à mistura. Ou seja, por serem bipolares, eles são capazes de serem absorvidos e concentrados na interface pasta/ar, estabilizando os poros de ar, como incorporadores de ar.

Dessa forma, esses produtos podem modificar a distribuição de tamanho de poros na argamassa, de maneira que ocorra uma diminuição no número de poros grandes e um aumento na quantidade de microporos. Assim, a movimentação de água pelos capilares seria bloqueada pela presença de bolhas de ar (IZAGUIRRE et al, 2009)

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia experimental deste estudo propõe a avaliação das argamassas de revestimento produzidas em laboratório com diferentes teores de estearato de cálcio. Essas argamassas se diferenciam pela composição sendo a argamassa referência, denominada REF, constituída apenas cimento, cal e areia. Já as argamassas denominadas CaS 0,25 e CaS 1,00, além dos constituintes básicos foram acrescidas de Estearato de cálcio nos teores de 0,25% e 1,00%, respectivamente, sobre a massa de material seco.

O traço adotado para as argamassas foi de 1:1:6 em volume. Os materiais utilizados foram o cimento CPV, a cal CHI e areia natural. A caracterização dos materiais é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Composição das argamassas ensaiadas

Material	Massa específica (g/cm ³)	Massa unitária (g/cm ³)
Cimento	3,10	1,00
Cal	1,98	0,50
Areia	2,64	1,57
Estearato de Cálcio	1,30	-

O comportamento das argamassas foi avaliado a partir de ensaios de capilaridade e interpretação da microestrutura por meio de microscopia eletrônica de varredura.

3.1 Ensaio de absorção por capilaridade

O ensaio de absorção por capilaridade foi realizado segundo as prescrições da NBR 15259 (ABNT,2005). O ensaio foi realizado 28 dias após a moldagem dos corpos de prova prismáticos.

Após o ensaio os corpos de prova foram mantidos em ambiente de laboratório, com umidade e temperatura estáveis, até a constância de massa e submetidos novamente ao ensaio de capilaridade.

Esse processo foi repetido 5 vezes, nos mesmos exemplares, com o intuito de avaliar a eficiência dos produtos impermeabilizantes ao longo do tempo. Essa avaliação foi feita a partir da quantidade de água absorvida nos ensaios de capilaridade, da quantidade de água residual após a secagem e do coeficiente de capilaridade após os repetidos ciclos.

3.2 Microscopia eletrônica de varredura

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para se correlacionar a microestrutura de um material com seu comportamento e composição.

A análise foi realizada no Laboratório de Geocronologia do Instituto de Geociência da Universidade de Brasília.

A preparação das amostras para o ensaio foi feita cortando corpos de prova cilíndricos nas dimensões aproximadas de 2cm X 2cm X 1cm (largura X comprimento X espessura). As amostras foram secas em estufa a 100°C e armazenadas em recipiente com sílica gel e antes do início do ensaio foram impregnadas com uma camada de carbono

As imagens foram tratadas com o aparelho ajustado no modo baixo vácuo, conforme indicado em por Lanzón et al (2011).

4 RESULTADOS

As argamassas produzidas foram caracterizadas no estado fresco quanto à profundidade de penetração de cone, teor de ar incorporado e retenção de água. A Tabela 2 apresenta os resultados desses ensaios. Observa-se que a adição do Estearato de Cálcio nos teores de 0,25% e 1,00% não afetou as propriedades das argamassas no estado fresco.

Tabela 2 – Propriedades das argamassas no estado fresco.

Argamassa	Cone (mm)	Teor de ar incorporado (%)	Retenção de água (%)
REF	56	4	75
CaS 0,25	53	4	76
CaS 1,00	55	4	79

Já no estado endurecido, os corpos de prova foram ensaiados 28 dias após a moldagem. Observa-se pelos dados apresentados na Tabela 3 que o acréscimo do aditivo resultou em um pequeno aumento dos valores de resistência à compressão e à tração.

Tabela 3 - Propriedades mecânicas das argamassas.

Argamassa	Relação água/materiais secos	Resistência à compressão aos 28 dias (MPa)	Resistência à tração na flexão aos 28 dias (MPa)
REF	0,184	4,5	1,5
CaS 0,25	0,189	4,9	1,7
CaS 1,00	0,186	5,6	1,8

4.1 Ensaio de Absorção por capilaridade

As Figuras 2 e 3 permitem avaliar a quantidade de água absorvida no ensaio de capilaridade. Observa-se que ao longo de todas as repetições, a quantidade de água absorvida pela argamassa referência foi invariavelmente superior à quantidade de água absorvida pelas argamassas com aditivos.

Figura 2 - Absorção de água por capilaridade calculada para cada tempo. As curvas de cores semelhantes representam a mesma argamassa em ensaios diferentes.

Entre as argamassas com aditivo, aquela com teor de 1,00% de Estearato de Cálcio foi a argamassa que se mostrou mais eficiente. Observa-se ainda que, comparando as cinco repetições, a argamassa com 0,25% de estearato de cálcio apresentou maior variação de quantidade de água absorvida nos diferentes ensaios. Essa variação não foi observada na argamassa Referência e na argamassa com 1,00% de Estearato de Cálcio.

A Tabela 4 apresenta os mesmos dados da Figura 8 calculados na forma de Coeficientes de Capilaridade. É possível observar a diferença entre os Coeficientes de Capilaridade das argamassas. A argamassa com 1,00% de Estearato de Cálcio manteve baixos valores ao longo das repetições, entre 0,3 e 0,6 g/dm².min^{1/2}. Já no ensaio com a argamassa referência, os valores variaram entre 20,2 e 18,4 g/dm².min^{1/2}.

Tabela 4 - Coeficiente de Capilaridade ao longo das 5 repetições do ensaio.

Argamassa	Coeficiente De Capilaridade (g/dm ² .min ^{1/2})				
	1º ciclo	2º ciclo*	3º ciclo	4º ciclo	5º ciclo
REF	20,2	-	18,7	18,4	18,8
CaS 0,25%	4,9	-	6,1	7,6	8,6
CaS 1,00%	0,3	-	0,6	0,6	0,6

* Não foram realizadas as leituras de 90 min para cálculo do Coeficiente de Capilaridade

A Figura 3 representa a variação da massa do corpo de prova ensaio devido à absorção de água no ensaio de capilaridade e perda de água absorvida durante a secagem. Cada pico representa o fim de uma etapa de molhagem e início de uma etapa de secagem. No eixo das abscissas cada evento (medição) é representado por um ponto mas não há escala de tempo.

A observação da Figura 3 corrobora com as análises feitas sobre a Figura 2. A argamassa Referência é a que mais absorve água durante a molhagem, seguida da argamassa com 0,25% e da argamassa com 1,00% de Estearato de Cálcio, esta última apresentou o melhor desempenho.

Figura 3 - Representação do ganho de massa e perda de massa devido à absorção e evaporação de água ao longo da molhagem e secagem.

Os dados ilustrados na Figura 3 permitem ainda explorar a eficiência do Estearato de Cálcio ao longo do tempo. Observa-se que a argamassa Referência ao fim do período de secagem não retorna ao estado inicial de secagem, ou seja, não há a repetição da leitura 0 gramas. Desta forma, entende-se que, mesmo permanecendo em ambiente de temperatura e umidade controladas, uma parte da água absorvida permanece nos poros dos corpos de prova.

O comportamento das argamassas com Estearato de Cálcio na secagem é mais eficiente do que o apresentado pela argamassa Referência: a quantidade de “água residual” é menor. Esse comportamento permite extrapolar os resultados e indicar uma maior durabilidade dos revestimentos produzidos com argamassas aditivadas.

4.2 Microscopia eletrônica de varredura

A interpretação da morfologia das argamassas se deu através da análise de poros nas seções das amostras. A escolha de se analisar os poros se deu em razão de algumas referências que indicam que a ação do estearato se dá na interface matriz/ar das argamassas (IZAGUIRRE et al, 2009 e WANG et al, 2006).

Buscou-se identificar nas amostras poros esféricos que representariam poros de ar incorporado na mistura. Quando possível, as imagens foram feitas com a mesma aproximação para facilitar a comparação entre os diferentes tipos de argamassas. Nesses poros, foi analisada a diferença de morfologia dos elementos visualizados.

Nas Figuras 4, 5 e 6 estão apresentados uma região com presença de poro nas argamassas Referência, CaS 0,25 e CaS 1,00, respectivamente.

O poro apresentado na Figura 4 apresenta pequenas fissuras e pouco material precipitado. A superfície do poro é bastante lisa indicando que, após a formação do poro, não houve acúmulo de produto inerte ou mesmo reação dos aglomerantes nessa região.

Figura 4 - Visualização de poro em uma amostra da argamassa referência.
Imagem obtida por elétrons secundários, com aproximação de a) 389X e b) 655X

Já nos poros selecionados para análise nas argamassas CaS 0,25 e CaS 1,00, foi constatado a presença de produtos de forma irregular e elevada superfície específica aderidos à superfície dos poros (Figura 5 e Figura 6). Por meio da interpretação das imagens com aproximação de 2000X é observado que na argamassa com maior teor de estearato a camada aderida ao poro é mais densa.

Figura 5 - Visualização de poro em uma amostra da argamassa CaS 0,25. Imagem obtida por elétrons secundários, com aproximação de a) 400X e b) 2000X

Figura 6 - Visualização de poro em uma amostra da argamassa CaS 1,00. Imagem obtida por elétrons secundários, com aproximação de a) 400X e b) 2000X

Apesar de Izaguirre et al (2009) ter identificado estearatos em poros de argamassa, a imagem obtida por elétrons retroespalhados não indicaram a presença de constituintes que pudessem indicar a presença de estearato de cálcio (Figura 7).

Figura 7 - Visualização de poro em uma amostra da argamassa a) CaS 0,25 e b) CaS 1,00. Imagem obtida por elétrons retroespalhados, com aproximação de 2000X.

A região escolhida na argamassa CaS 1,00 está representada na Figuras 8. Três pontos foram analisados e em todos eles foi identificada a presença de Silício, Cálcio e Oxigênio. No entanto, na região mais clara, foi observada a presença de Titânio e Cobre.

Como não se pode afirmar que ele reage com algum constituinte da argamassa, formando um produto de composição conhecida, decidiu-se avaliar outras seções das argamassas com estearato a procura da presença de compostos “fora do padrão”. Essas formações podem indicar a interação do estearato com algum constituinte ou a presença de “contaminantes” em algum constituinte da argamassa.

As seções escolhidas foram as que apresentaram alguma alteração de escala de cor nas imagens de elétrons retroespalhados. Para cada região estudada foram feitas análises pontuais de EDS que resultou em uma tabela com os elementos (e proporção) em cada ponto analisado.

Figura 8 - Seção analisada por EDS na argamassa CAS 1,0. Imagem obtida por elétrons retroespalhados, no modo baixo vácuo.

A região escolhida na argamassa CaS 0,25 está representada na Figura 9. Nesta área foram analisados 2 pontos que apontaram a presença de Silício, Cálcio, Oxigênio e Alumínio na composição. No entanto, na região mais clara, foi observada ainda a presença de Titânio e Ferro.

Figura 9 - Seção analisada por EDS na argamassa CAS 0,25. Imagem obtida por elétrons retroespalhados, no modo baixo vácuo .

5 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nos ensaios de absorção por capilaridade evidenciam a diferença de comportamento das argamassas. Aquelas produzidas sem aditivos apresentaram coeficiente de capilaridade consideravelmente maior que aquelas produzidas com estearato de Cálcio, ou industrializadas.

As microscopias eletrônicas de varredura ressaltaram a diferença de rugosidade nos poros das argamassas. Observou-se que os poros das argamassas aditivadas contém material impregnado em sua superfície, enquanto os poros das argamassas sem aditivos são lisos.

No entanto, conclui-se que ainda não foi possível caracterizar a camada de material aderida aos poros observada nas imagens. Para definir a composição e a formação desses produtos existem algumas ferramentas que serão utilizadas na próxima etapa deste trabalho como a investigação da composição da análise da argamassa via difração raio-x e fluorescência raio x.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pelo apoio recebido. Ao Laboratório de Ensaio de Materiais (LEM/UnB) e Laboratório de Geocronologia do Instituto de Geociência da Universidade de Brasília pela disponibilização de técnicos e equipamentos úteis para o desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15259: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade. Rio de Janeiro, 2005.

BINDA, L.; BARONIO, G.; LUBELLI, B. Evaluation of site control techniques to assess the effectiveness of surface treatments on masonry. **Durability of Building Materials and Components**, v. 8, 1999.

IZAGUIRRE, A.; LANAS, J.; ÁLVAREZ, J. I. Effect of water-repellent admixtures on the behaviour of aerial lime-based mortars. **Cement and Concrete Research**, v. 39, n. 11, p. 1095–1104, 2009.

LANZÓN, M.; GARCÍA-RUIZ, P. A. Effectiveness and durability evaluation of rendering mortars made with metallic soaps and powdered silicone. **Construction and Building Materials**, v. 22, n. 12, p. 2308–2315, 2008.

LANZÓN, M.; GARCÍA-RUIZ, P. A. Evaluation of capillary water absorption in rendering mortars made with powdered waterproofing additives. **Construction and Building Materials**, v. 23, p. 3287–3291, 2009.

LANZÓN, M.; GARRIDO, A.; GARCÍA-RUIZ, P. A. Stabilization of sodium oleate as calcium oleate in cement-based mortars made with limestone fillers. **Construction and Building Materials**, v. 25, n. 2, p. 1001–1008, 2011.

UEMOTO, K. L.; SATO, N. M. N.; JOHN, V. M. Influência do sistema argamassa/ pintura nos fenômenos de transporte de água em revestimentos de argamassas. **VII Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas. Anais...**, 2007. Recife.

WANG, C.; SHENG, Y.; ZHAO, X.; PAN, Y.; WANG, Z. Synthesis of hydrophobic CaCO₃ nanoparticles. **Materials Letters**, v. 60, n. 6, p. 854–857, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DOS MATERIAIS DE EDIFICAÇÕES PARA ILHAS OCEÂNICAS ALICERÇADA EM CONCEITOS SUSTENTÁVEIS

FERRES, Soyana Corrêa (1); DIAS, Bernardo Zandomenico (2); BISSOLI-DALVI, Márcia (3); ALVAREZ, Cristina Engel

(1) UFES, (27) 99804-6324, soyanascf@gmail.com (2) UFES, bernardozdias@gmail.com (3) UFES, marciabissoli@gmail.com, UFES (4) UFES, cristinaengel@pq.cnpq.br

RESUMO

As edificações construídas em áreas de proteção ambiental e de difícil acesso possuem demandas específicas, principalmente quando se trata dos aspectos relacionados à sustentabilidade. No caso dos materiais de construção, a seleção com base em princípios sustentáveis pode contribuir para o menor impacto possível. Assim, esta pesquisa objetivou analisar os materiais da envoltória de diferentes sistemas construtivos passíveis de serem adotados em edificações projetadas para ilhas oceânicas. Foram analisados os sistemas construtivos concreto-PVC, madeira serrada e madeira plástica. Em relação aos métodos, inicialmente foi feita a pesquisa bibliográfica sendo posteriormente realizada a pesquisa experimental para a análise dos materiais dos sistemas construtivos selecionados através da ferramenta ISMAS - Instrumento para Seleção de Materiais mais Sustentáveis. O ISMAS visa analisar a sustentabilidade dos materiais sob duas temáticas específicas: "economia de matérias primas" e "geração e gestão dos resíduos", cuja aplicação em edifícios projetados para ilhas oceânicas é de fundamental importância. Os resultados demonstraram que o material da envoltória do sistema construtivo em madeira plástica obteve o melhor índice de sustentabilidade (índice Elevado), o que se deve à avaliação positiva em todos os critérios do ISMAS. O teste reforçou o entendimento de que a madeira plástica apresenta potencial de utilização em ilhas oceânicas, principalmente por possuir aspectos como possibilidade de desmontagem, baixa geração de resíduos nas fases de construção, operação e desmonte do edifício e pequena necessidade de manutenção.

Palavras-chave: Ilhas oceânicas, Materiais, Sustentabilidade, ISMAS.

ABSTRACT

The buildings constructed in areas of environmental protection and difficult access have specific demands, especially when it relates to sustainability aspects. In the case of building materials, the selection based on sustainable principles can contribute to minimize impact. Thus, this research aimed to analyze different materials of the envelope that can be adopted in buildings designed for oceanic island construction systems. The PVC-concrete building systems, wood and plastic wood were analyzed. Regarding the methods, initially was done the literature survey and subsequently experimental research for the analysis of materials selected in building systems through ISMAS tool - Tool for Selecting Materials More Sustainable. The ISMAS aims to analyze the sustainability of materials under two specific themes: "economy of raw materials" and "generation and waste management", whose application in buildings designed for oceanic islands is of fundamental importance. The results showed that the material of the envelope of the building system in plastic wood had the best sustainability index (High level), that is attributable to the positive evaluation on all criteria of the ISMAS. The test strengthened the understanding that the plastic wood has potential for use in oceanic islands, specially by having aspects such as the possibility of disassemble, low generation of residues during the construction, operation and disassemble of the building and little maintenance.

Keywords: Oceanic Island, Materials, Sustainability, ISMAS.

1 INTRODUÇÃO

As principais condicionantes projetuais para uma edificação a ser instalada em local de interesse ambiental e de difícil acesso como as ilhas oceânicas (Figura 1) estão vinculadas a três temas principais: segurança, logística e meio ambiente, que devem ser consideradas tanto na etapa de construção, como posteriormente, nas atividades de operação, manutenção e eventual desmonte da edificação (ALVAREZ, 2003). Assim, para a construção em ilhas oceânicas – como o Atol das Rocas, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, o Arquipélago de Fernando de Noronha e a Ilha da Trindade (Figura 2) – deve-se ter em vista suas peculiaridades: fragilidade do ambiente; clima quente e úmido; elevada solicitação dos materiais de construção pelas intempéries (altos índices de insolação, calor, umidade e névoa salina, por exemplo); dificuldade de construção e manutenção pela distância do continente e custo das operações; ausência de equipamentos e mão-de-obra especializada tanto na montagem das edificações como em sua posterior operacionalização; e reduzido prazo para execução das obras (ALVAREZ, 2003). Além disso, deve-se levar em conta o âmbito interno da edificação como, por exemplo, a influência dos materiais na qualidade do ar interno do edifício e as trocas térmicas entre o ambiente externo e o interno.

Figura 1 – Esquema dos condicionantes projetuais de edificações para áreas de interesse ambiental e de difícil acesso

Fonte: Adaptado de Alvarez (2003)

Figura 2– Localização aproximada das ilhas oceânicas brasileiras e imagens de edificações nesses locais

Fonte: Dias e outros (2014)

A adoção dos aspectos relacionados à sustentabilidade durante o processo de especificação dos materiais de construção de um edifício é muito importante para uma edificação que visa o menor impacto ambiental possível (BISSOLI-DALVI, 2014). Assim, esta pesquisa buscou analisar, utilizando o Instrumento para Seleção de Materiais mais Sustentáveis – ISMAS, os aspectos relacionados à sustentabilidade dos materiais presentes nas envoltórias de três sistemas construtivos selecionados: concreto-PVC, madeira serrada e madeira plástica.

Ressalta-se que os dois primeiros sistemas já foram aplicados em estações científicas situadas em ilhas oceânicas brasileiras, e o último (madeira plástica) é um sistema construtivo hipotético, cuja avaliação de desempenho em comparação com os demais sistemas construtivos citados tem mostrado ser este um sistema promissor para uma futura estação científica a ser construída no Arquipélago de Fernando de Noronha.

2 MÉTODO

De cunho experimental, o estudo contemplou inicialmente a pesquisa bibliográfica a fim de identificar os condicionantes ambientais de áreas inóspitas, particularmente de ilhas oceânicas. Posteriormente foram realizadas entrevistas informais com pesquisadores especializados em construções em áreas inóspitas e levantados, através de pesquisa documental, os sistemas construtivos e os respectivos materiais comumente utilizados em edificações em ilhas oceânicas e outros de possível emprego em novas edificações.

Concomitante à seleção dos sistemas construtivos considerados prioritários para a análise, foram elencadas as possíveis ferramentas de avaliação de sustentabilidade dos materiais, sendo escolhido o Instrumento para a Seleção de Materiais Mais Sustentáveis – ISMAS (BISSOLI-DALVI, 2014), tanto em função da abordagem como pela facilidade de acesso e utilização.

Ressalta-se que o ISMAS tem por objetivo auxiliar o projetista na avaliação da sustentabilidade dos materiais, sendo de manuseio simples, prático e gratuito. O

instrumento aborda critérios ambientais que se relacionam com a “economia de matérias primas” e a “geração e gestão dos resíduos” – temas fundamentais quando se trata de edificações projetadas para ilhas oceânicas – e é constituído por sete critérios, sendo que para cada um destes há três níveis de desempenho, estando cada nível vinculado a uma estratégia e a um determinado valor numérico. O desempenho final do material no ISMAS é calculado utilizando-se uma média ponderada, na qual o nível de desempenho alcançado em cada critério é multiplicado por seu respectivo peso. O resultado é dado numa escala que varia entre -1 e 1, sendo que quanto maior o valor numérico, mais sustentável é o material (Figura 3).

Figura 3 – Escala de desempenho do Índice de Sustentabilidade proposto pelo ISMAS

Fonte: Bissoli-Dalvi (2014).

3 SISTEMAS CONSTRUTIVOS/ MATERIAIS

Seguem apresentadas as sínteses das características mais relevantes dos sistemas construtivos concreto-PVC, madeira serrada e madeira plástica, selecionados para análise.

3.1 Concreto-PVC

O sistema é formado por paredes estruturais constituídas de perfis de PVC preenchidas com concreto moldado *in loco* (Figura 4). No espaço interno entre os perfis de PVC são posicionadas barras de aço visando reforçar as ligações entre as vedações e aumentar a estabilidade do sistema construtivo após a cura do concreto. Os perfis de PVC são utilizados como fôrmas para o concreto e compõem, juntamente com ele, a parede/estrutura da edificação, tendo também função de revestimento e acabamento final (SISTEMA..., 2013). O sistema construtivo possui como características a facilidade e a rapidez na montagem; a possibilidade de não utilização de equipamentos pesados para a construção; a redução nos custos de construção e manutenção em relação aos demais sistemas analisados; uma relativa segurança contra o fogo; a resistência à ação de fungos e às intempéries; e atende aos requisitos da norma NBR 15575 (SISTEMA..., 2013). Ressalta-se que para questões relacionadas ao conforto térmico e acústico, por exemplo, outras características da edificação são consideradas para verificar se o sistema construtivo cumpre ou não o desempenho determinado pela NBR 15575, ou seja, caso elementos como cobertura ou esquadrias sejam modificados, o resultado pode ser diferente.

Por outro lado, o PVC vem sendo associado a problemas relacionados com a qualidade do ar interno da edificação, uma vez que libera no ambiente substâncias suspeitas de causarem problemas endócrinos em seres humanos (HEUDORF; MERSCH-SUNDERMANN; ANGERER, 2007). Outro aspecto do sistema é a liberação de

compostos altamente tóxicos em caso de queima (WEY et al., 2001), problema que pode ser mitigado com a presença de aberturas que mantenham uma ventilação constante no interior da edificação, permitindo a saída da fumaça tóxica.

Figura 4 – Sistema construtivo concreto-PVC (Ilha da Trindade)

Fonte: Acervo dos autores.

3.2 Madeira serrada

As técnicas utilizadas nas ilhas oceânicas a partir da madeira serrada são o denominado sistema “viga-laje em madeira”, adotado especialmente para a Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Figura 5) devido a ocorrência de abalos sísmicos no local, e os tradicionais sistemas pré-fabricados adotados para a Estação Científica do Atol das Rocas (Figura 6) e para edificações e instalações de apoio e lazer no Arquipélago de Fernando de Noronha.

Ambos os sistemas em madeira serrada são executados a partir do encaixe e fixação com parafusos ou barras metálicas rosqueadas de peças de madeira pré-fabricadas, tornando o manuseio e a montagem rápidos, além de gerar menor quantidade de resíduos no canteiro de obras. A madeira apresenta propriedades físicas (higroscopicidade, flexibilidade e durabilidade) e mecânicas (resistência à compressão, à tração, à flexão e dureza) favoráveis à realidade extrema das ilhas oceânicas (DIAS et al., 2014). Destaca-se nos estudos sobre sustentabilidade por ser um recurso renovável, no entanto, requer constante atividade de manutenção, seja para a proteção do material e/ou ampliação da vida útil da edificação, seja para a garantia da habitabilidade dos ambientes internos, principalmente considerando os altos níveis de umidade e insolação existentes nas ilhas oceânicas.

Figura 5 – Sistema construtivo viga-laje em madeira (Arquipélago de São Pedro e São Paulo)

Fonte: Figura à esquerda, Alvarez (2003); figura à direita, acervo dos autores.

Figura 6 – Sistema construtivo pré-fabricado em madeira (Atol das Rocas)

Fonte: Acervo dos autores.

3.3 Madeira plástica

Ainda em fase de desenvolvimento, o sistema construtivo está sendo projetado com técnica semelhante ao sistema viga-laje em madeira, sendo somente substituída a madeira serrada pela madeira plástica. Isso a princípio é possível, visto que a madeira plástica pode ser aparafusada e manuseada com equipamentos similares aos utilizados em madeira serrada (CALKINS, 2009).

A madeira plástica é fabricada a partir de resíduos plásticos, minerais e/ou vegetais, como a cinza volante, a farinha de madeira e a serragem, por exemplo, provenientes da queima de carvão e da indústria madeireira e moveleira, respectivamente (Figura 7). Apesar de incluir resíduos vegetais em sua composição, a madeira plástica apresenta

resistência à atuação de cupins, uma vez que os resíduos vegetais, em grande parte, ficam envoltos pelo plástico, entretanto, dependendo da quantidade empregada, as peças de madeira plástica podem sofrer inchamento e deformações quando em contato prolongado com água e descolorir mais rapidamente (KLYOSOV, 2007). Além disso, se iniciado o processo de oxidação da matriz polimérica – processo danoso ao material e que pode culminar com a perda de resistência mecânica e até com a ruptura da peça – os raios solares e a água podem contribuir para sua aceleração.

As pesquisas têm apontado a madeira plástica como um material promissor para uso em novas estações científicas, embora atualmente a aplicação desta técnica se encontre em fase incipiente na construção de edificações (DIAS et al., 2014). Sua principal vantagem em relação à madeira serrada é sua reduzida necessidade de manutenção e, com isso, diminuição dos custos com mão de obra e com emprego de novos materiais, não precisando ser envernizada ou receber acabamento superficial (CALKINS, 2009).

Figura 7 – Exemplo de sistema construtivo em madeira plástica

Fonte: Casa..., acesso em 10 maio 2014.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados dos testes, utilizando-se o ISMAS, dos materiais presentes na envoltória dos sistemas construtivos selecionados seguem expostos na [Erro! Autoreferência de indicador não válida.](#), sendo possível visualizar o desempenho de cada um deles em cada critério de avaliação do instrumento.

Tabela 1 – Aplicação do ISMAS aos materiais

Critério	Peso	Nível	PVC	Madeira serrada	Madeira plástica	Marcas de referência
1. É possível ser reaproveitado, no todo ou em parte	1	+1				É possível ser reaproveitado com mínimo processamento ou de forma direta, sem processamento
		0				É possível ser reaproveitado, contudo requer processamento industrial
		-1				Não atendimento ao requisito mínimo estabelecido para o nível 0

Critério	Peso	Nível	PVC	Madeira serrada	Madeira plástica	Marcas de referência
2. É renovável	4	+1				Todo o material é de fonte renovável ou constituído por matérias primas abundantes ¹
		0				Aproximadamente a metade dos elementos que compõem o material é de fonte renovável ou matérias primas abundantes
		-1				Os elementos que constituem o material e que são de fonte renovável ou abundantes estão presentes em quantidades mínimas
3. Dispensa materiais adicionais para acabamento	0,5	+1				Não necessita de materiais adicionais para acabamento superficial
		0				Necessita de materiais de acabamento superficial, contudo este é considerado apenas um material de proteção ²
		-1				Não atendimento ao requisito mínimo estabelecido para o nível 0
4. Possui elementos reciclados	2	+1				Possui elementos reciclados em sua composição oriundos de outros materiais
		0				Possui elementos reciclados em sua composição oriundos do mesmo material
		-1				Não possui elementos reciclados em sua composição
5. A durabilidade independe de manutenção	1	+1				Possui VUP mínima estabelecida pela NBR 15575, e a manutenção ocorre somente com limpeza
		0				Possui vida útil de projeto (VUP) mínima estabelecida pela NBR 15575, e exige manutenções periódicas com o uso de novos materiais
		-1				Não atendimento ao requisito mínimo estabelecido para o nível 0
6. Favorece a desmontagem visando o reaproveitamento	0,5	+1				É possível ser facilmente separado dos demais materiais por usar encaixes mecânicos como amarrações, parafusos, etc.
		0				É possível ser separado dos demais materiais construtivos, contudo podem ocorrer perdas do material, pois utiliza ligantes, colas ou aglomerantes
		-1				Não atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos para o nível 0

Critério	Peso	Nível	PVC	Madeira serrada	Madeira plástica	Marcas de referência
7. Favorece a baixa geração de resíduos	1	+1				Atende aos requisitos do nível 0, incluindo as etapas de uso/operação e desmonte
		0				O material favorece mínima geração de resíduos na etapa de construção ³
		-1				Não atendimento ao requisito mínimo estabelecido para o nível 0

¹ No critério “É renovável” a madeira plástica foi classificada no nível +1 pois considerou-se que a maior parte de sua composição é de resíduos plásticos, considerados neste estudo uma matéria prima abundante. Além disso, os resíduos de madeira, como farinha de madeira e serragem, que fazem parte da composição são materiais de fontes renováveis.

² É necessário pintar as peças de madeira serrada (principalmente, quando utilizada em edificações em ilhas oceânicas) uma vez que a alta umidade do ar, a exposição aos raios solares e ao calor, causam inchamentos, ressecamentos e fissuração nas peças. Assim, a pintura se constitui como uma barreira à absorção de umidade pela madeira, além de proteção contra o sol. Caso não seja realizada pintura, a durabilidade da madeira e/ou seu desempenho em relação à estanqueidade da edificação e ao conforto térmico, por exemplo, provavelmente sofrerão redução.

³ Nesse sistema construtivo o concreto deve ser moldado *in loco*, o que ocasiona maior desperdício de material, fato inerente ao tipo de execução.

Fonte: Adaptado de Bissoli-Dalvi (2014)

O desempenho da madeira serrada no teste foi superior ao do PVC, que obteve nota 0,10 (índice Médio), mas foi inferior ao desempenho da madeira plástica, obtendo nota 0,35 (índice Alto). Dessa forma, a madeira serrada, apesar de possuir pontos positivos como ser reaproveitável, renovável, desmontável e gerar poucos resíduos durante a construção, uso e desmonte da edificação, tem como pontos desfavoráveis não apresentar material reciclado em sua composição, além de necessitar de material de acabamento e constante manutenção (tendo em vista as características de uma ilha oceânica), acarretando custos econômicos e ambientais. Já o material PVC apresentou apenas dois critérios com respostas positivas. Além disso, não pode ser desmontado uma vez que no sistema construtivo para o qual está sendo considerado, os perfis de PVC e o concreto existente em seu interior se tornam um elemento inseparável, restando apenas a demolição. Vale ressaltar que o critério “É renovável” é o de maior peso, sendo o nível de desempenho alcançado nele um fator preponderante no resultado final.

Já a madeira plástica obteve o melhor índice de sustentabilidade (índice Elevado), mantendo o nível +1 em todos os critérios de avaliação. Isso se deve a possibilidade de modulação de suas peças, de realização de encaixes e de fixação por parafusos e pregos e, com isso, reduzir a perda de material e a geração de resíduos durante a construção, manutenção e desmonte da edificação. Além disso, sua fabricação a partir de resíduos estimula a reciclagem e contribui para a diminuição de áreas de descarte de lixo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O teste realizado demonstrou que além de apresentar maior durabilidade e baixa necessidade de manutenção quando comparada à madeira serrada, fatores determinantes para construções em ilhas oceânicas, a madeira plástica também desponta em relação a questões ambientais.

Deve ser enfatizado que o desempenho máximo atingido pela madeira plástica no ISMAS não significa ser ela um material sustentável, uma vez que nenhum é, mas sim, reflete o bom desempenho de suas características frente às temáticas abordadas pelo instrumento, isto é, “economia de matérias primas” e “geração e gestão de resíduos” que, por sua vez, são temáticas cruciais para edificações projetadas para ambientes frágeis como as ilhas oceânicas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES).

REFERÊNCIAS

- ALVAREZ, C. E. **Metodologia para construção em áreas de difícil acesso e de interesse ambiental**: aplicabilidade na Antártica e nas ilhas oceânicas brasileiras. 2003. 192 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003.
- BISSOLI-DALVI, M. **ISMAS**: a sustentabilidade como premissa para a seleção de materiais. 2014. 194 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. Universidad del Bío-Bío, Concepción, 2014.
- CALKINS, M. **Materials for Sustainable Sites**: a complete guide to the evaluation, selection, and use of sustainable construction materials. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2009.
- Casa de Plástico na Ilha de Marajó**. Disponível em: <http://marcasitehost.com.br/romanplast/?page_id=7>. Acesso em: 10 maio 2014.
- DIAS, B. Z.; FUKAI, F. M.; DORIO, N.; ALVAREZ, C. E. Concreto-PVC, madeira serrada e madeira plástica: estudo comparativo de adequabilidade para construções em ilhas oceânicas. In: I Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis. Minho. **Anais..**, 2014.
- HEUDORF, U.; MERSCH-SUNDERMANN, V.; ANGERER, J. Phthalates: toxicology and exposure. **International Journal of Hygiene and Environmental Health**, v. 210, n. 5, p. 623–34, out. 2007.
- KLYOSOV, A. A. **Wood–Plastic Composites**. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2007.
- SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÕES TÉCNICAS. **DATec nº 017**: Sistema Construtivo Global de paredes constituídas por painéis de PVC preenchidos com concreto. Brasília, 2013.
- WEY, M. Y.; OU, W. Y.; LIU, Z. S.; TSENG, H. H.; YANG, W. Y.; CHIANG, B. C. Pollutants in incineration flue gas. **Journal of Hazardous Materials**, v. 82, n. 3, p. 247–62, abr. 2001.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS ÀS FACHADAS DE UMA EDIFICAÇÃO

LIMA, Gustavo Emilio Soares de Lima (1); SOUZA, Kelly Diniz (2); TIBIRICÁ, Antônio Cleber Gonçalves (3)

(1) Universidade Federal de Viçosa, (31)38992749, gustavo.lima@ufv.br; (2) Universidade Federal de Viçosa, kellydiniz.mg@gmail.com; (3) Universidade Federal de Viçosa, tibirica@ufv.br

RESUMO

As fachadas são elementos que demandam uma especial atenção no desenvolvimento dos projetos de uma edificação, principalmente quanto à escolha de materiais, detalhamentos e soluções adotadas, pois estão sujeitas a diversas ações endógenas e exógenas, tornando assim esses elementos extremamente propensos a falhas e danos. Este artigo aborda a questão das vedações externas da edificação e as principais manifestações patológicas que afetam o desempenho e durabilidade destes elementos construtivos em decorrência do seu uso, materiais empregados, manutenção e condições ambientais, a partir do estudo de caso de um edifício construído no início da década de 1950, na cidade de Belo Horizonte-MG, de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O desenvolvimento do tema está estruturado em dois aspectos: a leitura dos materiais e sistema construtivo utilizados na edificação e a análise das principais manifestações patológicas e agentes causadores de danos nas fachadas, a partir do que foi elaborado um mapeamento das manifestações patológicas, estabelecido um quadro relacionando os danos observados com a orientação das fachadas e uma análise de prioridade de intervenção utilizando a técnica da matriz GUT. Deste estudo, foi possível verificar que as principais manifestações patológicas decorrem do nível de manutenção da edificação, potencializadas pelas soluções adotadas no projeto das fachadas e pela ação das intempéries climáticas a que o edifício está sujeito. O estado de conservação da edificação analisada é baixo e as manifestações patológicas constatadas, além de induzirem danos em outros subsistemas da edificação, já colocam em risco a vida de pedestres que transitam em suas imediações.

Palavras-chave: Fachadas, Manifestações patológicas, Manutenção.

ABSTRACT

The facades are elements that require special attention in the development of the projects of a building, especially regarding the choice of materials, detailing and solutions adopted, as they are subject to various endogenous and exogenous actions, thus making these elements extremely prone to failure and damage. This article addresses the issue of external seals the building and the main pathological manifestations that affect the performance and durability of these constructive elements as a result of their use, materials used, maintenance and environmental conditions, from the case study of a building built in the early 1950, in the city of Belo Horizonte-MG, owned by the National Social Security Institute (INSS). The development of the subject is divided into two aspects: reading materials and construction system used in the construction and analysis of the major pathological manifestations and agents causing damage to the facades, from which a mapping of pathological manifestations, established a framework was developed relating damage observed with the orientation of facades and an analysis of priority intervention using the technique of GUT matrix. Through this study, we found that the major pathological manifestations are a result of the level of maintenance of the building, potentiated by the solutions adopted in the design of facades and the action of inclement weather solutions to which the building is subjected. The condition of the building analyzed is low and harm verified besides commit damage other subsystems in the building, since they endanger the lives of pedestrians passing in their vicinity.

Keywords: Facades, Pathological Manifestations, Maintenance.

1 INTRODUÇÃO

As fachadas, em função da configuração, da extensão de suas áreas e de funcionarem como filtros entre os ambientes interno e externo, apresentam-se como um dos mais importantes subsistemas de uma edificação. Como consequência, seu custo de manutenção pode implicar num grande impacto sobre o custo total da manutenção de um edifício (CHEW; DE SILVA; TAN, 2003). Observações cotidianas do projeto e da construção denotam uma opção dominante em se dar atenção aos parâmetros estéticos, deixando-se em planos inferiores aspectos funcionais e de manutenibilidade.

Segundo Beasley (2012), o conhecimento das características e vulnerabilidades das fachadas é imprescindível para entender seu comportamento. Sendo este elemento a primeira e principal barreira de proteção entre o meio ambiente externo e os demais subsistemas da edificação, ele absorve a maior parcela da ação das mais variadas intempéries climáticas, o que, ao longo do tempo, culmina em sua degradação. Esta degradação, quando não interrompida ou controlada, pode conduzir a graves danos nos materiais constituintes da fachada e se estender aos demais subsistemas da edificação.

Com a finalidade de prevenir essas ocorrências, os edifícios necessitam de ações de conservação que englobam desde operações de manutenção, até a substituição parcial ou completa de componentes danificados, com o objetivo de aumentar ou recuperar o desempenho e a vida útil¹ requerida.

As manifestações patológicas² identificadas em fachadas, frequentemente, estão relacionadas a falhas de projeto e execução, escolha inadequada ou uso de materiais de baixa qualidade e a ausência de manutenção. Entretanto, essas manifestações também podem ser provocadas por falhas ou deficiências em componentes integrados às fachadas, tais como esquadrias, ou ainda por elementos, que como as fachadas, compõem a envoltória da edificação, como telhados e calhas.

Para compreender as manifestações patológicas observadas, o método utilizado abrangeu dois eixos. O primeiro, por meio de revisão bibliográfica, direciona-se para a investigação da influência dos componentes morfológicos das fachadas, na ocorrência das principais manifestações patológicas que afetam as vedações externas e, consequentemente, alteram o aspecto original da edificação, tendo por referência os fatores extrínsecos e intrínsecos atuantes. O segundo eixo dirigiu-se para a avaliação das vedações de uma edificação construída em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos anos 1950, por meio do estudo de caso.

2 MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA: INTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E A FORMA CONSTRUÍDA

A ocorrência de manifestações patológicas nos edifícios ocasiona uma redução de sua vida útil, que está diretamente relacionada ao desempenho de seus componentes. De modo geral, esses problemas são evolutivos e tendem a se intensificar com o passar do tempo, além de acarretarem outros danos associados ao problema inicial, que podem, segundo Ribeiro (2003, p. 95), estar relacionados a aspectos “[...] de ordem intrínseca

¹ Conforme estabelecido na NBR 15575-1, vida útil é o “período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos considerando a periodicidade e correta execução dos processos de manutenção [...]”. (ABNT, 2013)

² Entende-se por manifestação patológica a “não conformidade que se manifesta no produto em função de falhas no projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na manutenção bem como problemas que não decorram do envelhecimento natural”. (ABNT, 2013)

ou extrínseca, ou seja, provenientes dos materiais que constituem a edificação ou de fatores externos aos mesmos.”

Como fatores extrínsecos, têm-se os aspectos físicos resultantes de ações externas que, neste estudo, limitam-se às condições ambientais (ou ambiente físico) às quais as fachadas das edificações estão expostas. Como intrínsecos, têm-se as variáveis que dizem respeito à materialização do edifício, à forma construída.

2.1 Fatores extrínsecos: condições ambientais

As condições ambientais em que uma edificação está inserida exercem influências no tempo de vida útil de seus materiais constituintes. Para Ribeiro (2003, p. 95), “a água, a umidade, a luz, o ar, a poluição, a temperatura, os microrganismos são elementos que interferem direta ou indiretamente nos elementos de uma edificação, ocasionando danos e patologias muitas vezes irrecuperáveis,” que podem estar associados à alteração da composição do material, nos casos de degradação química, ou podem resultar da ação que os fatores ambientais exercem sobre a estrutura dos materiais, causando um estresse mecânico capaz de desintegrá-la, ocasionando uma degradação física.

A água é “[...] um elemento da natureza causador de degradação devido ao intemperismo e pela corrosão” (RIBEIRO, 2003, p. 97). A ação da água ocorre, segundo o autor, em função do nível do lençol freático e das chuvas, podendo provocar infiltrações nas alvenarias das fachadas, sobretudo na parte superior das vedações e nas bordas laterais das faces expostas, locais que, segundo Vallejo (1990, p. 62), as fachadas estão mais sujeitas à sua incidência.

A atuação da água sobre as fachadas está relacionada, ainda, aos processos de fissuração por retração e por movimentação higroscópica. As fissuras decorrentes da retração ocorrem quando há redução do volume do material devido à perda de água para o meio através da evaporação. Aquelas oriundas da movimentação higroscópica, por sua vez, surgem quando há movimentação de água no interior dos materiais, ocorrendo devido à alteração do volume desses elementos à medida que absorvem ou expõem água.

A umidade constitui um dos fenômenos que caracterizam boa parte dos danos que ocorrem nas edificações. Como apontado por Vallejo (1990, p. 84), altas taxas de umidade podem conduzir ao aumento da deposição e adesão de partículas e, por consequência, da sujidade de materiais porosos. Nessas condições, as fachadas adquirem uma pátina de enegrecimento mais evidenciada que em situações de menor conteúdo de umidade, além de favorecer processos de corrosão, eflorescências, destacamento de revestimentos, friabilidade da argamassa por dissolução de compostos com propriedades cimentícias, fissuras e mudança de coloração dos materiais.

As variações de umidade estão relacionadas, ainda, à ação de microrganismos, fontes determinantes de destruição dos componentes de um edifício, seja por apodrecimento, como causado por fungos e bactérias; seja pelo ataque de insetos xilófagos.

A influência da temperatura é geralmente benéfica em relação à contaminação e, portanto, ao processo de sujidade e aparecimento de manchas nas fachadas. “A temperatura opera, principalmente, em duas direções: a dissolução de contaminantes na atmosfera, e a modificação dos conteúdos de vapor de água no ambiente e de umidade no interior do material que reveste as fachadas” (VALLEJO, 1990, p. 77). Entretanto, “a temperatura quando aumenta acelera os processos de corrosão [...] [e] também afeta os elementos expostos ao Sol causando uma descoloração das fachadas, ressecamento do madeiramento e a cristalização rápida, e consequente expansão dos sais na alvenaria”

(RIBEIRO, 2003, p. 97). Alterações na temperatura estão, ainda, associadas a fissuração por movimentação térmica, isto é, variações de temperatura podem provocar contrações ou dilatações dos materiais constituintes das vedações.

Por ser o ar elemento básico que envolve qualquer edificação, não é possível, portanto, resguardá-la de seus efeitos. Sua ação está diretamente relacionada com as partículas por ele transportadas que se assentam em camadas sobre os edifícios, formando uma crosta ativa que pode provocar erosão progressiva da superfície. O vento, por sua velocidade, serve de veículo para estas partículas, bem como a água da chuva, e atua na modificação da distribuição das sujidades depositadas sobre as superfícies das vedações. (GANDEMER, 1975)

Na ação do vento, ainda que em princípio essa ocorrência seja mais observada em edificações isoladas e em local aberto, Vallejo (1990, p. 51) observa que o efeito abrasivo será maior nas partes mais expostas das fachadas, como esquinas e coroamento, e também quando a camada do revestimento estiver suficientemente alterada para permitir o arraste apreciável de material. Em oposição, nas áreas baixas, com vento incidente de menor intensidade, e nas partes abrigadas por saliências, a força de abrasão diminui, aumentando a taxa de deposição.

2.2 Fatores intrínsecos: a forma construída e as características dos materiais

Os fatores intrínsecos tratam da materialização do edifício pelas características formais das fachadas e pelas características dos materiais empregados. As características formais se relacionam à superfície dos materiais de revestimento e aquelas que dizem respeito à sua geometria. Em contrapartida, as características dos materiais estão ligadas às propriedades mecânicas e físicas dos diferentes elementos que constituem a fachada.

Segundo Vallejo (1990, p. 116), a composição da fachada e a tipologia dos materiais de revestimento constituem os fatores principais que exercem influência sobre a imagem de deterioração de um edifício. Para o autor, dentro da organização aparente da fachada, devem-se distinguir três aspectos fundamentais: proporção e forma da fachada; sua composição geral, incluindo planos, maciços, reentrâncias, etc.; e, sua textura geral, estritamente relacionada com a ornamentação, e outros elementos como de drenagem.

A influência da forma e das proporções das fachadas afeta diretamente o modo de incidência do vento e da chuva, que dependerá tanto da orientação das fachadas frente às correntes de ar, quanto dos obstáculos existentes.

A composição geral da fachada resulta importante para avaliar o resultado das ações de sujidade e manchas que ocorrem sobre ela, bem como a influência da temperatura responsável pelo ressecamento de materiais. Outro fator é a disposição dos planos maciços, ou a existência de planos avançados ou recuados que igualmente aumentam a deposição de partículas de sujidade e a incidência de ventos e chuvas.

Os principais componentes da textura são os ornamentos, as juntas, elementos decorativos ou de drenagem. Todos estes elementos, ao gerar discontinuidades sobre as vedações, também constituem fontes de acúmulo de sujidades e de água da chuva, podendo, ainda, ocasionarem fissuras provenientes de aberturas e junções de materiais.

A influência dos materiais que compõem a fachada afeta diretamente a forma como se dá a absorção de água e capilaridade pelas vedações e como esses componentes reagem às variações de temperatura. Esse parâmetro opera, principalmente, no fenômeno de fissuração, no empolamento e destacamento dos revestimentos, e no surgimento de manchas de umidade e acumulação de sais na superfície da vedação (eflorescência).

Em relação a esses materiais, deve-se distinguir dois grupos de aspectos fundamentais: as manifestações patológicas decorrentes das ações mecânicas dos componentes da fachada, e aquelas decorrentes de suas ações físicas, químicas e biológicas.

Segundo ICOMOS (2004, p. 18), as ações mecânicas que atuam na estrutura produzem tensões e deformações no material, resultando em fissuração, esmagamento e movimentos visíveis. Essas propriedades dizem respeito à resistência do material e à sua capacidade de deformação, estando associadas às movimentações por variações térmicas e higroscópicas, danos das estruturas e fundações, cargas de vento e choque, que provocam tensões de compressão, tração e cisalhamento.

Em contrapartida, as ações físicas, químicas e biológicas “[...] atuam sobre os materiais alterando a sua natureza, habitualmente resultando numa forma diferente de degradações e, nomeadamente, afetando a sua resistência” (ICOMOS, 2004, p. 19), e englobam as lesões que se manifestam, geralmente, pela presença de água, variações de temperatura e condições microclimáticas.

3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação das vedações externas da edificação do caso estudado se deu mediante verificação *in loco*. Segundo Beasley (2012, p. 15-16), os objetivos da investigação incluem, muitas vezes, determinar a localização da natureza do dano, identificar padrões de deterioração, estabelecendo os locais potenciais para reparação e desenvolvendo condições de comparação com as inspeções subsequentes.

Foi utilizada, ainda, a Matriz GUT que, segundo Meireles (2001), é uma ferramenta usada para definir prioridades dadas às diversas alternativas de ação, buscando responder racionalmente sobre onde atuar primeiro e por onde começar. Na apreciação dos aspectos referentes a essas instalações, o estabelecimento da ordem de prioridades considerou três aspectos: a) gravidade, que é o impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão, em longo prazo, caso o problema não seja resolvido; b) urgência, que é a relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema; c) tendência, que é o potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema.

Para a utilização dessa ferramenta, foi necessário analisar cada problema sob a ótica da técnica GUT, atribuindo uma escala de 1 a 5 para cada aspecto, conforme o Quadro 1. Para a obtenção do valor GUT de um determinado problema, multiplica-se o valor atribuído a cada aspecto, ou seja, $G \times U \times T$. Os problemas que obtiverem os maiores valores GUT devem receber prioridade de resolução.

Quadro 1 – Escalas da Matriz GUT

Gravidade	Urgência	Tendência
5: Extremamente grave	5: Ação imediata	5: Vai piorar rapidamente
4: Muito grave	4: Com alguma urgência	4: Vai piorar em curto prazo
3: Grave	3: O mais cedo possível	3: Vai piorar em médio prazo
2: Pouco grave	2: Pode esperar um pouco	2: Vai piorar em longo prazo
1: Sem gravidade	1: Não tem pressa	1: Não vai piorar

Fonte: Meireles (2001)

4 ESTUDO DE CASO

4.1 Caracterização tipológica da edificação

A presente análise contempla a caracterização do sistema construtivo, com foco nas vedações, de uma edificação construída na década de 1950, situada no hipercentro da cidade de Belo Horizonte-MG [Figura 1], pertencente ao Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciantes (IAPC)³.

Figura 1 – Mapa de localização da edificação

Fonte: Adaptado de Google Maps: cidade de Belo Horizonte-MG. 2014.

O edifício possui treze níveis (Subsolo, Térreo, Sobreloja, Tipo e Casa de Máquinas), com uma área construída aproximada de 7.790,00m². A estrutura da edificação é em concreto armado, com alvenarias de tijolo cerâmico furado, sendo as fachadas principal e fundos rebocadas e texturizadas, e as fachadas laterais, rebocadas e pintadas.

O subsistema de cobertura é composto por telhado de estrutura de madeira com telha cerâmica tipo francesa, telhado de estrutura metálica com telha galvanizada de seção trapezoidal, com calhas em chapa galvanizada de seção retangular e trecho em laje impermeabilizada com manta asfáltica com proteção mecânica.

A caracterização interna da edificação, bem como de seus subsistemas, não será descrita por não estar diretamente relacionada com o foco principal deste trabalho.

4.2 Análise da edificação

Segundo ICOMOS (2004), o método de análise de edificações requer tanto dados qualitativos, baseados na observação direta da degradação dos materiais e dos danos estruturais, como também dados quantitativos, obtidos por meio de ensaios e modelos matemáticos.

Como apresentado nos critérios de avaliação, este estudo se limitou aos dados qualitativos, e essa análise teve por base a inspeção visual da construção, a partir do mapeamento dos danos visíveis, com o objetivo de identificar as degradações e os efeitos do meio ambiente sobre a edificação. As fachadas do edifício, denominadas segundo sua orientação solar, foram assim analisadas quanto à sua composição geral e geometria, detalhes de superfície e materiais construtivos.

³O IAPC, juntamente com outros institutos de aposentadoria e pensão, dariam origem, mais tarde, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A fachada frontal, orientada para Nordeste (NE), foi concebida com superfícies praticamente coplanares. Por suas características construtivas, observa-se fissuração por movimentações térmica e higroscópica nas alvenarias, além de desprendimento de placas de revestimento e manchas por lavado de chuva e impregnação de sujidades. As esquadrias em madeira encontram-se ressecadas e com destacamento de pintura, devido à incidência solar no plano, apresentando, ainda, partes faltantes e apodrecimento por umidade. Elementos de acabamento dos peitoris em deterioração devido à ação de intempéries, como apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Fachada Nordeste (NE)

Fachada Nordeste: A. Vista geral; B. Detalhe da degradação do revestimento. Fonte: Autores.

A fachada lateral Sudeste (SE) foi concebida com solução arquitetônica em superfícies não coplanares, com avanços e recuos da própria fachada, apresentando planos ‘cegos’, em suas porções externas, e planos recuados com muitas aberturas, conforme Figura 3. Nessa fachada há presença de umidade descendente, com manchas de lavado de chuva e impregnação de sujidade nas alvenarias. Ocorre, ainda, empolamento e destacamento da pintura, deslocamento de reboco e fissuras por movimentações térmicas e higroscópicas, sobretudo junto às aberturas. As esquadrias metálicas apresentam pontos de corrosão e destacamento de pintura. Devido à sua orientação, esta fachada apresenta os maiores danos provenientes da umidade, o que favorece, ainda, o surgimento de vegetação em sua superfície.

Figura 3– Fachada Sudeste (SE)

Fachada Nordeste: A. Vista parcial; B. Detalhe da degradação do revestimento. Fonte: Autores.

A fachada Noroeste (NO), por sua vez, apresenta praticamente os mesmos danos observados na Fachada Sudeste, porém, em menor intensidade. Nessa vedação há presença de umidade descendente e manchas de lavado de chuva, além de impregnação de sujidades, empolamento de destacamento de pintura e deslocamento de reboco. Ocorrem, ainda, fissuras devido a movimentações térmicas e higroscópicas [Figura 4].

Figura 4 – Fachada Noroeste (NO)

Fachada Nordeste. A. Vista parcial. B. Detalhe da degradação do revestimento. Fonte: Acervo do autor.

Na fachada posterior, orientada para Oeste (O), ocorrem desprendimento de placas de revestimento, manchas de lavado de chuva, com impregnação de sujidades, além de fissuras devido a movimentações térmicas e higroscópicas, e à deterioração de elementos de acabamento do peitoril devida à ação de intempéries. As esquadrias metálicas apresentam pontos de corrosão e destacamento de pintura e as esquadrias de madeira encontram-se ressecadas, com partes faltantes e destacamento de pintura, e partes apodrecidas pela presença de umidade, como apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Fachada Oeste (O)

Fachada Nordeste: A. Vista geral. B; Detalhe da degradação do revestimento. Fonte: Autores.

As manifestações patológicas identificadas foram relacionadas no Quadro 2, indicando-se ocorrência e intensidade para cada fachada analisada. A intensidade foi classificada como: *baixa*, para ocorrências que atingem até 30% da área da fachada; *média*, para ocorrências que atingem entre 31% e 60%; e, *alta* para ocorrências superiores a 61%.

Quadro 2 – Tabela geral dos danos observados nas vedações da edificação

		Degradação do material											Umidade		
		Alvenarias						Esquadrias Metálicas		Esquadrias de Madeira					
Fachada	Manifestação patológica	Fissura	Desprendimento reboco	Destacamento pintura	Desprendimento revest. texturizado	Sujidade/ lavado chuva	Presença de vegetação	Corrosão	Destacamento de pintura	Ressecamento	Destacamento de tinta	Perdas/ partes faltantes	Infiltração descendente	Apodrecimento de elementos de madeira	Descolamento revestimento peitoril
NE	Baixa												●		
	Média	●				●						●		●	●
	Alta		●		●					●	●				
SE	Baixa	●				●	●	●				●	●	●	
	Média		●	●					●	●	●				●
	Alta														
NO	Baixa	●				●		●				●	●	●	●
	Média		●	●					●	●	●				
	Alta														
O	Baixa					●							●		
	Média	●										●		●	●
	Alta		●		●					●	●				

Fonte: Autores

4.3 Análise das prioridades de intervenção

Conforme disposto no Quadro 3, foi realizada a análise GUT para definição das prioridades de intervenção. A análise indica que as manifestações relacionadas ao desprendimento de reboco, ao revestimento texturizado e ao revestimento do peitoril devem receber intervenção imediata.

Quadro 3 – Análise GUT nas vedações externas

Problema	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
Descolamento revestimento peitoril (Umidade)	5	5	4	100
Desprendimento reboco (Alv.)	5	5	4	100
Desprendimento revest. texturizado (Alv.)	5	5	4	100
Perdas/partes faltantes (Esq. Madeira)	4	5	4	80
Apodrecimento de elem. de madeira (Umidade)	3	3	3	27
Fissura (Alv.)	3	3	3	27
Corrosão (Esq. Metálica)	3	3	2	18
Infiltração descendente (Umidade)	3	2	3	18
Ressecamento (Esq. Madeira)	3	2	3	12

Destacamento pintura (Alv.)	2	3	2	12
Sujidade/ lavado chuva (Alv.)	2	2	3	12
Destacamento de pintura (Esq. Metálica)	2	2	2	8
Destacamento de tinta (Esq. Madeira)	2	2	2	8
Presença de vegetação (Alv.)	2	2	2	8

Fonte: Autores

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante se ter clareza sobre o conhecimento e o comportamento dos sistemas construtivos, materiais e as condições ambientais do local de inserção de um edifício, o que permite que sejam realizadas manutenções de forma sistêmica, minimizando-se a ocorrência de manifestações patológicas e ampliação da vida útil da edificação.

Na edificação analisada, as manifestações patológicas já atingiram o interior da edificação em diversos pontos, degradando principalmente os revestimentos de piso, parede e tetos e instalações elétricas e hidrossanitárias. Na fachada sudeste, principalmente, o estágio de degradação já se encontra mais avançado, tendo-se o início do processo de deterioração dos blocos de vedação e de alguns elementos estruturais.

Em linhas gerais, o atual estado da degradação das fachadas da edificação, é reflexo da ação das condições ambientais aliados ao seu baixo nível de manutenção, sendo recomendável que a resolução das manifestações patológicas identificadas no Quadro 3 seja priorizada segundo o valor GUT (maior para o menor).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-1**: edificações habitacionais: desempenho: parte 1 - requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013.

BEASLEY, K. J. Building facade failures. **Forensic Engineering**, v. 165, p. 13-19, Fev. 2012.

CHEW, M. Y. L.; DE SILVA, N.; TAN, P. P. Maintainability of facades in the tropics. Facade design and procurement, 1., 2003, Bath. **Proceedings...** Bath: University of Bath, 2003, p. 185-193. Disponível em: <http://www.bath.ac.uk/cwct/cladding_org/fdp/paper22.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2014.

GANDEMER, J. Wind environment around buildings: Aerodynamic concepts. In: International Conference on Wind Effects on Buildings and Structures, 4., 1975, London. **Proceedings...** London: Cambridge University Press, 1975, p. 423-432. Disponível em: <<http://books.google.com.br/books>>. Acesso em: 05 jan. 2014.

ICOMOS – International Council on Monuments and Sites. **Recomendações para a análise, conservação e restauro estrutural do patrimônio arquitetônico**. Tradução livre por Paulo B. Lourenço e Daniel V. Oliveira. Universidade do Minho. Departamento de Engenharia Civil. 2004. Disponível em: <www.civil.uminho.pt/masonry>. Acesso em: 05 jan. 2014.

MEIRELES, M. **Ferramentas Administrativas para Identificar, Observar e Analisar Problemas**. São Paulo, SP: Arte & Ciência, 2001.

RIBEIRO, R. T. M.. Patologias nas construções históricas. In: BRAGA, M.. (Org.) **Conservação e restauro: arquitetura brasileira**. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2003.

VALLEJO, F. J. L. **Ensuciamiento de fachadas por contaminación atmosférica: análisis y prevención**. Valladolid: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1990.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS. PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS - UFOP

ANDRADE, Miguel (1); FERREIRA, Franciele M.C. (2); MELO, Mirvane Vasconcelos Santos (3); SOUZA, Henor Artur de (4)

(1) UFOP, e-mail: andradejuniorarquitetura@hotmail.com (2) IFMG, (31) 8902-2267, e-mail: fram013@yahoo.com.br (3) UFOP, e-mail: mirvanearquitectura@yahoo.com.br, (4) UFOP, e-mail: henorster@gmail.com

RESUMO

Estruturas, de aço, concreto e madeira, não duram indefinidamente, se deterioram com o passar do tempo e não alcançam sua vida útil se não bem projetadas, executadas, utilizadas com critérios e, finalmente, submetidas a uma manutenção preventiva. O objetivo deste trabalho é avaliar as condições físicas do prédio da Escola de Minas - Universidade Federal de Ouro Preto – verificando as principais manifestações patológicas encontradas. Este trabalho foi dividido em duas etapas: primeiramente um levantamento bibliográfico dentro do contexto das manifestações patológicas em estruturas metálicas e mistas bem como dentro do assunto manutenção predial e, em seguida, realizado estudo de caso com uma avaliação das condições físicas do prédio da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – em Minas Gerais. O estudo apresenta caráter exploratório tendo em vista realizar estudo de campo para aprimorar os conhecimentos apresentados. Foram delimitadas duas áreas a serem mapeadas no pavimento térreo, primeiro bloco do edifício. A primeira exatamente no acesso principal e a segunda, próxima aos primeiros banheiros de acesso ao público, ainda no pavimento térreo. Foram utilizadas máquinas fotográficas, trena e fichas para catalogar as manifestações patológicas. A partir do mapeamento das áreas e após inspeção predial foram elaborados dois laudos técnicos com as fotografias das manifestações patológicas existentes e uma breve descrição de cada um dos casos encontrados. A partir dos levantamentos foi possível compreender as principais causas das manifestações patológicas como presença de microrganismos, umidade constante, baixa insolação etc. Foi possível identificar que o prédio da Escola de Minas não apresenta uma organização periódica de manutenção ficando o edifício sujeito a desgaste constante. O presente trabalho possui relevante contribuição no tema Durabilidade das Construções, levantando questões acerca da falta de uma política organizacional de manutenção nos prédios, principalmente os públicos e levando discussões pertinentes ao tema.

Palavras-chave: manifestações patológicas, aço e concreto, manutenção predial

ABSTRACT

Structures , steel , concrete and wood do not last indefinitely , deteriorate over time and fail to reach their useful life if not properly designed , implemented , used with criteria and finally submitted to a preventive maintenance. The objective of this study is to evaluate the physical condition of the building of the School of Mines - Federal University of Ouro Preto - checking the main pathologies found . This work was carried out from a discipline master being divided into two stages : first a literature within the context of pathologies in steel and composite structures as well as within the subject building maintenance and then conducted a case study with a review the physical conditions of the building of the School of Mines , Federal University of Ouro Preto - UFOP - Minas Gerais. The present exploratory study in order to achieve field study to enhance the knowledge presented. Two areas were defined to be mapped on the ground floor , first block of the building . The first page in exactly the same access and the second , next to the first access to the public baths , still on the ground floor . Cameras , tape and plugs to catalog the

pathologies were used . From the mapping of areas and building inspection after two technical reports with photographs of existing conditions and a brief description of each of them were drafted . From the survey it was possible to understand the main causes of diseases such as the presence of microorganisms , moisture constant , low insolation etc . It was possible to identify that the building of the School of Mines has no periodic maintenance organization getting the building subject to constant wear . This work has significant contribution on the theme Durability of Constructions , raising questions about the lack of an organizational policy of maintaining the buildings , especially public and leading discussions relevant to the topic .

Keywords: *pathologies, steel and concrete, building maintenance*

1 INTRODUÇÃO

As anomalias construtivas e descuidos com a manutenção predial são causadores de danos pessoais e materiais significativos, tanto aos usuários e proprietários das edificações, como à sociedade em geral, devido à deterioração urbana que favorece o crime, afasta o turismo e reduz a auto-estima dos cidadãos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE, 2005), infiltrações, trincas, insuficiência de vagas de garagem, portas empenadas e outros problemas, aparentes ou ocultos, devem ser reparados na fase de garantia do imóvel, para evitar agravamentos posteriores. Danos causados por obra vizinha, choques de veículos em partes da edificação, vandalismos, etc., podem ameaçar seriamente o prédio, sugerindo-se a realização de perícia de engenharia para apuração dos danos e responsabilidades.

Segundo Andrade (2005), no Brasil, como em todo mundo, edificações de pequeno e grande porte, pontes, viadutos, túneis, obras hidráulicas, construções residenciais e comerciais, pela ação do tempo podem manifestar patologias que estão associadas com uma ou mais formas de deterioração. A problemática não está relacionada às patologias e anomalias em si, e nem ao mecanismo de ocorrência das falhas dos sistemas de degradação das estruturas, mas, sim, ao curto tempo em que estão surgindo. Muitas vezes, com menos de 20 anos de uso as estruturas já necessitam de manutenção corretiva generalizada para prolongar sua vida útil.

Vida útil é o período no qual a estrutura cumpre sua função projetada sem custos importantes de manutenção, ou seja, deverá estar sob manutenção preventiva e não sofrer manutenção corretiva. (PIANCASTELLI, 1998).

O ideal de preservação seria que as edificações resistissem por um bom espaço de tempo nas condições ideais; mas este uso cria impacto que, mesmo nas condições de uso ideais, interfere no desempenho da edificação de forma intrínseca e extrínseca.

Causas intrínsecas da deterioração são as falhas de execução como: deficiências na concretagem, inadequação de escoramentos e fôrmas, deficiências nas armaduras, utilização incorreta dos materiais de construção, inexistência de controle de qualidade. Bem como as falhas durante a utilização, como a ausência de manutenção, além das causas denominadas como naturais e próprias à estrutura, as causas químicas e causas físicas. Devem ser consideradas também as causas extrínsecas como as falhas durante o projeto, defeitos de execução, falhas durante a utilização, sinistras ou causas fortuitas como: incêndio, inundações, acidentes entre outras. (PIANCASTELLI, 1998)

Não há dúvidas quanto à forte influência que o espaço construído exerce sobre a qualidade de vida da humanidade, já que a maior parte da população mundial habita em cidades, e vive essencialmente em edificações. O ambiente edificado se configura como suporte físico para a realização direta ou indireta de todas as atividades produtivas, e por isso representa um papel social fundamental.

Além disto, as construções têm alto valor patrimonial. O edifício se constitui em um dos maiores patrimônios de qualquer pessoa ou empresa, em geral com elevado valor de uso e de troca, desde que mantido em boas condições. Ainda, há que se considerar também o valor afetivo da edificação. No caso brasileiro faz parte da cultura a grande estima pelo ambiente construído, o edifício concebido como patrimônio a ser legado aos herdeiros, como que de duração eterna.

Apesar da busca incessante por maior solidez e tecnologia na construção civil, sabe-se que, a princípio, qualquer bem possui durabilidade limitada, e é natural que sofra depreciação ao longo do tempo. Nenhuma edificação está imune à degradação provocada pelo ambiente, pelo uso ou mesmo pelas características de seus materiais constituintes. No entanto, o passar do tempo não é determinante para o estado de conservação de um edifício, sendo possível que o processo inevitável de depreciação se torne consideravelmente mais lento, por meio de atividades de conservação e manutenção do ambiente construído. (BARBOSA; PUSCH, 2011)

Em estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE, 2005), foi verificado que mais de 60% dos acidentes ocorridos em edifícios com mais de 10 anos estão relacionados à deficiência ou inexistência de manutenção, perda precoce de desempenho e degradação acentuada. O estudo ainda concluiu que em mais da metade dos acidentes avaliados houve o colapso parcial ou total do sistema estrutural, ora por falta de manutenção, ora por erros de projeto ou de execução daí a importância desse trabalho.

1.1 Manifestações patológicas em estruturas mistas

Segundo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE, 2005) pode-se definir corrosão como a interação destrutiva de um material com o ambiente, seja por reação química, ou eletroquímica. Basicamente, são dois os processos principais de corrosão que podem sofrer as armaduras de aço para concreto armado: a oxidação e a corrosão propriamente dita.

Por oxidação entende-se o ataque provocado por uma reação gás-metal, com formação de uma película de óxido. Este tipo de corrosão é extremamente lento à temperatura ambiente e não provoca deterioração substancial das superfícies metálicas, salvo se existirem gases extremamente agressivos na atmosfera.

De acordo com Junior (2008) por corrosão entende-se o ataque eletroquímico que ocorre em meio aquoso. A corrosão acontece quando é formada uma película de eletrólito sobre a superfície dos fios ou barras de aço. Esta película é causada pela presença de umidade no concreto, salvo situações especiais e muito raras, tais como dentro de estufas ou sob ação de elevadas temperaturas ($> 80^{\circ}\text{C}$) e em ambientes de baixa umidade relativa ($< 50\%$). Este tipo de corrosão é também responsável pelo ataque que sofrem as armaduras quando ainda armazenadas no canteiro. É melhor e mais simples preveni-la do que tentar saná-la depois de iniciado o processo.

As fissuras do concreto facilitam o acesso do meio corrosivo a aceleram o processo. Quando as fissuras atingem a superfície externa do concreto, os produtos da corrosão podem ser removidos. Mais graves são os ataques em concreto protendido. Neste caso o processo de corrosão pode levar a perda da resistência e eventualmente colapso. (IBAPE, 2005)

1.2 Manifestações patológicas em estruturas de aço

Segundo Pravia e Betinelli (2013) as manifestações patológicas mais comuns em estruturas de aço podem ser definidas em seis tipos principais, conforme mostrados no quadro 1.

Quadro 1 – Manifestações patológicas em estruturas de aço

Manifestações patológicas no aço	Principais causas
Corrosão localizada	Causada por deficiência de drenagem das águas pluviais e deficiências de detalhes construtivos, permitindo o acúmulo de umidade e de agentes agressivos.
Corrosão generalizada	Causada pela ausência de proteção contra o processo de corrosão.
Deformações excessivas	Causadas por sobrecargas ou efeitos térmicos não previstos no projeto original, ou ainda, deficiências na disposição de travejamentos.
Flambagem local ou global	Causadas pelo uso de modelos estruturais incorretos para verificação da estabilidade, ou deficiências no enrijecimento local de chapas, ou efeitos de imperfeições geométricas não consideradas no projeto e cálculo.
Fratura e propagação de fraturas	Falhas estas iniciadas por concentração de tensões, devido a detalhes de projeto inadequados, defeitos de solda, ou variações de tensão não previstas no projeto.

Fonte: PRAVIA; BETINELLI, 2013

A corrosão é um tipo de deterioração que pode ser facilmente encontrada em obras metálicas e se caracteriza como um fenômeno patológico de maior conhecimento público. O aço oxida quando em contato com gases nocivos ou umidade, necessitando por isso de cuidados para prolongar sua durabilidade.

Segundo Castro (1999) como o fenômeno da corrosão envolve vários tipos de mecanismos, é importante conhecê-los para que, no caso de sua ocorrência, se possa rapidamente estabelecer um diagnóstico.

A Inspeção Predial é fonte de informação para a manutenção, apresentada por meio de laudo com o levantamento de anomalias, sua classificação quanto ao risco e urgência de cada uma delas, gerando lista de prioridades com orientações técnicas e informando o estado de conservação da edificação.

Falhas de manutenção ou ausência de manutenção preventiva, derivando numa possível degradação acelerada da estrutura, podem comprometer a sua segurança.

2 METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado em duas etapas: primeiramente um levantamento bibliográfico dentro do contexto das manifestações patológicas em estruturas metálicas e estruturas mistas bem como dentro do assunto de manutenção predial e, em seguida, uma avaliação das condições físicas do prédio da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – em Minas Gerais (Figura 1), levantando minuciosamente as manifestações patológicas encontradas nas estruturas metálicas e estruturas mistas.

Figura 1 – Vista do prédio da Escola de Minas - UFOP

(a) Hall de entrada

(b) Vista lateral

Fonte: BASTOS, 2008

Foram delimitadas duas áreas a serem mapeadas no pavimento térreo A e B, primeiro bloco do edifício conforme mostrado na figura 2.

Figura 2 – Áreas mapeadas no prédio da Escola de Minas - UFOP

Fonte: BASTOS, 2008

A partir do mapeamento das áreas A, B e após inspeção predial foram elaborados dois laudos técnicos com as fotografias das manifestações patológicas existentes e uma breve descrição de cada um dos casos encontrados.

3 RESULTADOS

No quadro 2 descreve-se a situação da área A (Figura 2), externamente ao edifício, com breve comentário das manifestações patológicas encontradas.

No quadro 3 evidencia-se a situação da área B (Figura 2), também com breve descrição das manifestações patológicas encontradas.

Quadro 2 – Patologias identificadas no estudo de caso – Área A (Figura 2)

Imagem	Descrição
Corrosão da esquadria do banheiro feminino com a presença constante de umidade. Percebe-se desestabilização da pintura e reboco pulverulento na moldura e vidro solto em uma das laterais.
Alma vazada da viga metálica de sustentação do edifício sem vedação, criando ambiente de umidade constante.
Estrutura exposta diretamente ao solo, constante presença de umidade.
Contato direto do material de fechamento com a estrutura sem nenhuma proteção permitindo que a exposição à umidade seja transmitida de um material para o outro.
Desenvolvimento de micro-organismos devido à alta incidência de umidade e baixa insolação.

Quadro 3 – Patologias identificadas no estudo de caso – Área B (Figura 2)
(continua)

Formação de pites de corrosão nas extremidades da estrutura evidenciando este como um ponto frágil que merece um tratamento diferenciado contra esta patologia. Presença de sujidades.
---	--

Quadro 3 – Patologias identificadas no estudo de caso – Área B (Figura 2)
(conclusão)

<p>Contato direto da estrutura metálica com o solo, sem nenhuma proteção, permitindo e até mesmo facilitando que a umidade seja transmitida diretamente para a estrutura.</p>
<p>Formação de bolor na argamassa de assentamento dos tijolos da parede divisória, chegando até a estrutura e incorporando consequentemente um processo corrosivo com a presença de uma umidade constante.</p>
<p>Descolamento da parede em alvenaria de tijolos maciços da estrutura criando um espaçamento capaz de facilitar a entrada de umidade e consequentemente promover processo corrosivo na estrutura.</p>
<p>Alma vazada da viga metálica de sustentação do edifício sem vedação, criando ambiente de umidade constante. Presença de pites de corrosão.</p>	

No ano de 2008 foi realizada uma inspeção predial para averiguar a situação do edifício naquele período e dentro dessas mesmas áreas foram encontradas as seguintes realidades, como mostrado nos quadros 4 e 5.

A partir das entrevistas que foram realizadas naquele período com engenheiros responsáveis sobre os serviços de manutenção do campus verificou-se que as manutenções eram basicamente corretivas, atuando principalmente em serviços imediatos como troca de lâmpadas, substituição de bucha de torneiras, etc.

Quadro 4 – Patologias identificadas no estudo de caso em 2008– Área A (Figura 2)

Imagens - Área A		
Esquadrias dos banheiros:
<p>Corrosão nas esquadrias dos banheiros no andar térreo.</p>
Estrutura fachada:
<p>Umidade constante na estrutura em geral acelera o processo de degradação.</p>		<p>Sinais de pites de corrosão.</p> <p>Estrutura em contato direto com o solo.</p>

Fonte: BASTOS, 2008.

Quadro 5 – Patologias identificadas no estudo de caso em 2008 – Área B (Figura 2)

Imagens - Área B		
Acesso Principal:
Estrutura em contato direto com o solo favorecendo o aparecimento de manifestações patológicas.

Surgimento de pites de corrosão em algumas regiões da estrutura.

Fonte: BASTOS, 2008.

A manutenção corretiva definida pela norma NBR 5674 (ABNT, 2012) é a estratégia menos recomendada, uma vez que, além dos custos inviáveis da correção imprevista, também é possível que hajam patologias não identificadas, ou não apontadas, pelos usuários, que vão se agravando com o tempo e acabam por definir a degradação e envelhecimento precoce do edifício, bem como a redução da vida útil de equipamentos, máquinas e instalações.

Percebe-se a necessidade de criação de um programa de manutenção preventiva para reestabelecer as condições físicas do edifício.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De um modo geral, a análise comparativa realizada no presente trabalho permite concluir que, num período de tempo de aproximadamente seis anos, houve uma degradação significativa no processo evolutivo das manifestações patológicas apresentadas em 2008, Quadros 4 e 5 (BASTOS, 2008), presentes no objeto de análise. Foram encontrados, nos locais estudados, micro-organismos, sinais de umidade constante, baixa insolação etc. Como também se constatarem falhas ou ausência de manutenção preventiva, derivando numa possível degradação acelerada das condições físicas do prédio, podendo comprometer a sua segurança.

Esta conclusão acaba se constituindo num relevante subsidio para os responsáveis pelas condições físicas do prédio da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – em Minas Gerais, nas condições abrangidas pelo estudo realizado. Constata-

se que a manutenção predial definida pela norma NBR 14037 (ABNT, 2011), seja ela realizada para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes, valoriza sobremaneira a prática da inspeção predial. Esta norma sugere que se desenvolvam programas de manutenção preventiva e corretiva na construção civil.

Observa-se que a comparação foi feita nos mesmos pontos com um espaço de tempo em que, neste interstício, foi reformulada a norma citada anteriormente, para reforçar a compreensão da importância de operação e de manutenção das edificações.

Este é um exemplo da necessidade imediata da prática da manutenção corretiva no prédio estudado neste trabalho, com o estabelecimento de novos e eficientes procedimentos para a recuperação dos sistemas e elementos construtivos da edificação.

Apresentadas as deficiências, expostas as carências de manutenção, fica a sugestão de um trabalho que trate de cada uma, detalhadamente, sob a luz da norma NBR 14037 (ABNT, 2011).

Agradecimentos

Os autores agradecem ao apoio da UFOP, IFMG, FAPEMIG, CAPES e CNPq por este trabalho.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, T. W. C. O. **Considerações sobre durabilidade, patologia e manutenção das estruturas**. Tecomat – Tecnologia da Construção e Materiais Ltda. São Paulo, 2005. 1-14 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14.037**: Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos. Julho de 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674**: Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção. Julho de 2012.

BARBOSA, P. B.; PUSCH, J. **Da intenção de projeto ao uso do edifício: a busca da excelência profissional**. Programa de Excelência em Projetos CREA-PR. Curitiba, 2011.

BASTOS, M. A. R. **Manutenção predial: Estudo de caso Escola de Minas**. Relatório interno: PROPEC. 32 p. Ouro Preto, 2008.

CASTRO, E. M. C. de. **Patologia dos edifícios em estruturas metálicas**. 1999, 202 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 1999. UFOP.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO - IBAPE. **Inspeção Predial: check-up predial: guia da boa manutenção**. São Paulo – Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2005.

JUNIOR, C. C. S. **Técnicas de recuperação de estruturas de concreto armado sob efeito da corrosão das armaduras**. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. DEMC, 2008.

PIANCASTELLI, E. M. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto armado**. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1998. 160p. Notas de Aula.

PRAVIA, Z. M. C.; BETINELLI, E. A. **Falhas em estruturas metálicas: Conceitos e estudos de caso**. Curso de Engenharia Civil da FEAR – UPF. Disponível em:<Portal metálica>. Acesso em: 22 out. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INFLUÊNCIA DA PERIODICIDADE DE DADOS NA DETERMINAÇÃO DO ICDD EM PORTO ALEGRE

ZUCCHETTI, Lais (1); MASUERO, Ângela Borges (2); LOREDO- SOUZA, Acir Mércio (3)

(1) NORIE/ PPGE/ UFRGS, (51) 3308 3518, e-mail: laiszucchetti@yahoo.com.br, (2) NORIE/ PPGE/ UFRGS, e-mail: angela.masuero@ufrgs.br (3) LAC/PPGE/ UFRGS, e-mail: acir@ufrgs.br

RESUMO

A deterioração dos elementos externos das edificações está associada com as condições ambientais nas quais elas se inserem, dentre estas, a chuva dirigida apresenta papel importante, visto que é considerada a principal fonte de umidade externa que afeta a durabilidade e o desempenho higrotérmico das fachadas das edificações. A chuva dirigida é um fenômeno caracterizado pela ação conjunta da precipitação e do vento, e na construção civil, um dos indicativos para determinar este fenômeno denomina-se índice de chuva dirigida, entretanto, quem fornece informações sobre a direção da chuva é o índice de chuva dirigida direcional. A determinação destes parâmetros é realizada através da aplicação de fórmulas empíricas, existentes na literatura internacional. Os dados empregados são oriundos de estações meteorológicas que disponibilizam arquivos climáticos com dados mensais, diários e horários. Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência da periodicidade dos dados na determinação do índice de chuva dirigida direcional, no período de 2002 a 2011, utilizando informações mensais, diárias e horários, provenientes da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia de Porto Alegre. A partir deste estudo identificou-se que a utilização de dados com diferentes periodicidades de tempo influenciam na determinação das direções de maior risco à exposição à chuva dirigida, ou seja, quanto mais próximos forem os intervalos de coleta dos dados maior é a dispersão das direções de incidência da chuva dirigida. Quando são empregados dados diários ou médias mensais a tendência é a concentração do índice de chuva dirigida em determinadas direções. Contudo, mesmo com o emprego de dados com diferentes periodicidades, a chuva dirigida apresentou em Porto Alegre, de forma geral, entre os anos de 2002 e 2011, um nível mais acentuado de influência no quadrante Leste/ Sul, representando maior risco à incidência de chuva dirigida para as fachadas que estão orientadas nesta direção, sendo assim, elas demandam maior atenção com relação à sua proteção da ação da água da chuva.

Palavras-chave: Índice de chuva dirigida direcional, Periodicidade de dados, Durabilidade de fachadas de edificações.

ABSTRACT

The deterioration of the building external elements is associated with the environmental conditions in which they are located, among these; the driving rain plays an important role, since it is considered the major humidity source affecting the durability and hygrothermal performance of building facades. The driving rain is a phenomenon characterized by the joint action of rain and wind, and in the civil engineering, one parameter to characterize this phenomenon is called directional driving rain index, which provides information about the rain direction. The determination of these parameters is performed by applying empirical formula, existing in the international literature. The data used are from weather stations that provide weather information with daily and hourly data. Thus, the aim of this study is to analyze the influence of the data periodicity in determination of the directional driving rain, in the period 2002 to 2011, using monthly, daily and hourly information, provided by the National Institute of Meteorology weather station located in Porto Alegre. From this study it was found that the use of data with different time periodicity influence in determining the directions of greatest risk for exposure to

driving rain, in other words, the greater proximity between the intervals of data collection reflects in greater dispersion of the driving rain directions. When daily data or monthly averages are employed the tendency is the driving rain index agglomeration in certain directions. However, even with the use of different periodicities data, the driving rain in Porto Alegre, in general between the years 2002 and 2011, presented a more pronounced level of influence in the quadrant East/South, representing the highest risk of incidence of driving rain for facades that are oriented in that direction, so they require more attention with regard to its protective action of wind driving rain.

Keywords: Directional driving rain index, Data frequency, Building facade durability.

1 INTRODUÇÃO

A deterioração dos elementos externos das edificações está associada com as condições ambientais nas quais elas se inserem, dentre estas, a chuva dirigida apresenta papel importante, visto que é considerada a principal fonte de umidade externa que afeta a durabilidade e o desempenho higrotérmico das fachadas das edificações (CHOI, 1999; BLOCKEN; CARMELIET, 2004).

A chuva dirigida é um fenômeno caracterizado pela ação conjunta da precipitação e do vento, e na construção civil, o indicativo para determinar este fenômeno denomina-se índice de chuva dirigida, entretanto, quem fornece informações sobre a direção da chuva é o índice de chuva dirigida direcional. Sendo assim, dentre os fatores relevantes que determinam a quantidade de chuva que incide nas fachadas de uma edificação estão a posição das fachadas das edificações e as características da precipitação, que englobam dentre outros aspectos a velocidade e direção do vento, bem como o tamanho das gotas de chuva e sua intensidade (CHOI, 1994; BLOCKEN; HENS; CARMELIET, 2002).

O estudo da chuva dirigida na engenharia civil é dividido, basicamente, em duas partes: a quantificação de cargas de chuva dirigida e o estudo da resposta da edificação a estas cargas (BLOCKEN; CARMELIET, 2004). Com relação à quantificação dos valores de chuva Blocken e Carmeliet (2004) identificaram a utilização de três métodos principais: os experimentais, os numéricos e os semi-empíricos.

Desta forma, neste trabalho será abordada a determinação das direções de chuva dirigida, a partir da quantificação do índice de chuva dirigida, na cidade de Porto Alegre, entre os anos de 2002 e 2011, através da utilização de métodos semi-empíricos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A chuva dirigida, também conhecida como chuva incidente (SABBATINI, 1988; KAZMIERCZAK, 1989), é a chuva que apresenta uma componente de velocidade horizontal que tem origem no vento. As pesquisas envolvendo chuva dirigida apresentam importância em diversas áreas de pesquisa, incluindo agronomia, meteorologia e engenharia civil (BLOCKEN; CARMELIET, 2004).

Neste trabalho será adotado o termo chuva dirigida, em função da ampla utilização por parte de diversos pesquisadores a nível nacional e internacional, bem como pela definição do termo, seguindo o exposto por Giongo (2007) que determina que a chuva por sua natureza é incidente, contudo, quando consideramos este fenômeno nas edificações, e principalmente sobre as superfícies verticais das fachadas, é necessário que a precipitação seja conduzida pelo vento, uma vez que sem esta força de transporte, as gotas cairiam verticalmente sem atingir as paredes protegidas de alguma forma.

Contudo, a partir da atuação do vento sobre as gotas de chuva, as fachadas se expõem de uma forma maior e apresentam, assim, diferentes níveis de umidade que estão diretamente relacionados com a direção e intensidade do vento (THOMAZ, 1990).

Nesse sentido, com relação à posição das fachadas da edificação, Melo Junior (2010) ressalta a importância da correta orientação das fachadas considerando o vento predominante da região de implantação da construção, uma vez que a água da chuva é carregada normalmente pela corrente de ar dominante, sendo assim, as faces da edificação que estiverem voltadas para os ventos predominantes receberão uma maior quantidade de chuva (MELO JUNIOR, 2010).

2.1 Índice de chuva dirigida

Os métodos de quantificação de chuva dirigida denominados semi-empíricos relacionam, basicamente, os dados referentes aos ventos com aqueles relacionados à precipitação pluviométrica, normalmente estas informações provêm de estações meteorológicas, que fornecem os dados de velocidade e direção de vento em conjunto com as informações de precipitação (BLOCKEN; CARMELIET, 2004).

Estes métodos surgiram da necessidade de se conhecer o nível de exposição das fachadas com relação à chuva dirigida, através do estabelecimento de relações entre os dados de vento e precipitação. Sendo assim, em 1955, Hoppstad apresentou duas relações nas quais se baseia a grande maioria dos métodos semiempíricos existentes: o índice de chuva dirigida (ICD) (Driving Rain Index - DRI) e a relação de chuva dirigida (Driving Rain Relationship).

No Brasil, não existem normas que abordem a quantificação do índice de chuva dirigida ou o cálculo da quantidade de chuva acumulada em superfícies verticais. A única norma nacional que apresenta aspectos relativos é a norma que trata das características dos ventos brasileiros e apresenta o mapa das isopleias do vento (ABNT, 1988).

Durante os anos 60, o CIB (Conseil International du Bâtiment) estabeleceu o ICD como sendo o produto da quantidade de precipitação pela velocidade do vento (PEREZ, 1988), conforme demonstrado na equação 1.

$$ICD = (V * P) / 1000 \quad (1)$$

onde, ICD = índice de chuva dirigida (m²/s);
V = velocidade média de vento (m/s);
P = total de precipitação (mm).

A partir da utilização do ICD a região de implantação pode ser classificada de acordo com o nível de agressividade que representa para a edificação, segundo a indicação de Lacy (1965)¹ apud Chand e Bargava (2002), Marsh (1977) e Chand e Bargava (2002).

Normalmente o índice de chuva dirigida é utilizado para indicar aos projetistas a intensidade de exposição do local de implantação de uma edificação e permitir que sejam realizadas comparações, considerando o grau de agressividade de diferentes locais.

É comum a produção de mapas com estes índices que apresentam os diferentes graus de exposições de áreas de uma região, estado ou país, entretanto, estes mapas não apresentam subsídios para que se identifique quais as fachadas estão mais propícias à incidência de chuva, quem fornece esta informação é o ICDd (índice de chuva dirigida direcional).

¹ LACY, R. E. Driving-rain maps and the onslaught of rain on buildings. In: Moisture problems in buildings. RILEM/CIB Symposium. Helsinki, 1965.

2.2 Índice de chuva dirigida direcional

O indicativo de direção de chuva dirigida é calculado através da aplicação da Equação 1, já apresentada, associado às respectivas direções de vento. Os resultados comumente são apresentados em forma de radar, com a finalidade de visualizar quais fachadas da edificação estão mais expostas à chuva dirigida em determinada localidade, entretanto, outros tipos de gráficos também podem ser utilizados para melhor visualização do comportamento direcional da chuva dirigida.

Internacionalmente, diversos estudos identificaram as direções preferenciais da chuva dirigida, seguindo a localização específica de cada um deles, sendo o pioneiro desenvolvido por Lacy (1971)² apud Blocken e Carmeliet (2004). À nível nacional, Silva e Giralt (1995) determinaram as direções para Porto Alegre, bem como Giongo (2007) para a região de Florianópolis, Melo Junior (2010) com o cálculo dos ICDd's de Goiânia e Heerd e Back (2012) com a determinação da chuva dirigida para região sul catarinense.

Apesar de sua importância para diversas áreas do conhecimento, o estudo da chuva dirigida ainda é novo no Brasil, com poucos estudos publicados. Um dos fatores que dificultam esse estudo é a pouca disponibilidade de dados adequados para que possam ser calculados os índices de chuva dirigida (ICD) (MELO JUNIOR; CARASEK, 2011; LIMA; MORELLI, 2005; GIONGO; PADARATZ; LAMBERTS, 2011).

Entretanto, um indicativo que pode influenciar na qualidade da análise destes parâmetros é a periodicidade dos dados, visto que, a quantidade de informação determina a maior ou menor precisão entre os eventos de precipitação, velocidade e direção de vento.

3 MÉTODO

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas informações provenientes do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), mais precisamente do 8º Distrito de Meteorologia (DISME), com sede na cidade de Porto Alegre- RS.

Os cálculos do índice de chuva dirigida direcional foram realizados a partir da aplicação dos dados mensais e diários obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDEP), e dos dados horários disponibilizados pelo 8º DISME/Porto Alegre. O cálculo do ICDd foi executado por meio da multiplicação entre a velocidade média do vento e o total de precipitação, equação proposta por Lacy (1965), associados à direção do vento predominante no momento da coleta, sendo que a adoção deste método baseou-se na extensiva aplicação por outros autores para a determinação do nível de exposição das edificações, tais como Chand e Bhargava (2002), Lima e Morelli (2005) Giongo (2007) e Melo Junior e Carasek (2010).

Os dados mensais caracterizam-se pelo somatório de precipitação ao longo dos dias dos meses e pelo valor médio de velocidade de vento e direção de vento predominante neste mesmo período, já os dados diários são formados por três leituras diárias de velocidade e direção de vento, às 12, 18 e 24 UTC e a precipitação acumulada ao longo do dia. Já as informações horárias são determinadas por 24 leituras diárias de precipitação, bem como de velocidade e direção de vento. Neste trabalho foi utilizada para análise a seção

² LACY, R.E. An index of exposure to driving rain, Building Research Station Digest 127, Garston, 1971

de anos entre 2002 e 2011, uma vez que os dados horários disponibilizados restringiram-se a este período.

Na estação meteorológica, as informações de velocidade do vento foram fornecidas em m/s (metros por segundo) e a precipitação em mm (milímetros). Já os indicadores de direção de vento obtidos nas leituras horários foram em graus que variaram de 0° a 360°, e nas diárias e mensais em códigos numerais de 1 a 99.

Desta forma este parâmetro foi convertido em 16 direções de vento que incluem os pontos cardeais leste (E), oeste (W), norte (N) e sul (S), os colaterais nordeste (NE), sudeste (SE), noroeste (NW) e sudoeste (SW), bem como os subcolaterais nor-nordeste (NNE), és-nordeste (ENE), és-sudeste (ESE), su-sudeste (SSE), su-sudoeste (SSW), oés-sudoeste (WSW), oés-noroeste (WNN) e nor-noroeste (NNW). Esta configuração foi mantida, visto que o órgão que disponibilizou as informações utiliza esta forma de apresentação com relação à direção dos ventos.

4 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE

A partir do cálculo dos ICDD's foram plotados dois tipos principais de gráficos: o radar e o de colunas, desta forma, o gráfico de colunas permitiu uma melhor visualização do comportamento da chuva dirigida direcional, visto que os resultados dos valores do ICDD variaram em função da periodicidade de dados, conforme apresentado na figura 1.

Figura 1 – Comparativo entre gráfico radar e de colunas para visualização do comportamento da chuva dirigida direcional, na cidade de Porto Alegre, em 2008.

Sendo assim, foram desenvolvidos gráficos anuais com o comportamento direcional da chuva dirigida, apresentados nas figuras 2, 3, 4, 5 e 6. Desta forma pode-se identificar a discrepância nos resultados dos ICDD's anuais considerando os dados mensais, diários e horários. Este fato, no caso das informações mensais, pode estar associado à indefinição da direção de vento em determinados meses para os anos considerados nesta pesquisa, nesta situação, estes dados foram desconsiderados para o cômputo do ICDD.

Ademais verifica-se que, de forma geral, o comportamento da chuva dirigida direcional, definido a partir dos dados mensais apresenta uma configuração concentrada em determinadas direções, normalmente associadas à metade Sul, mais especificamente, ao quadrante Sul/Leste.

Figura 2 – Comportamento da chuva dirigida direcional, para a cidade de Porto Alegre em 2002 e 2003

Figura 3 – Comportamento da chuva dirigida direcional em 2004 e 2005 para a cidade de Porto Alegre

Desta forma, para os gráficos resultantes do cômputo direcional da chuva dirigida, a partir do emprego de informações diárias, verificou-se que apresentam, em comparação com aqueles oriundos de dados mensais, uma maior gama de variações de direções, com predominância de incidência no quadrante Sul/ Leste, entretanto, com registros no quadrante Sul/Oeste.

Figura 4 – Comportamento da chuva dirigida direcional, na cidade de Porto Alegre, para os anos de 2006 e 2007

Considerando os valores dos ICDd's a partir da aplicação dos dados horários identifica-se uma maior dispersão, considerando as direções da chuva dirigida, contudo, o quadrante Sul/ Leste apresenta, de forma geral, assim como nas demais avaliações, um predomínio dos valores do índice de chuva dirigida (ICD).

Figura 5 – Comportamento da chuva dirigida direcional em 2008 e 2009, para a cidade de Porto Alegre

Figura 6 – Comportamento da chuva dirigida direcional, para a cidade de Porto Alegre em 2010 e 2011

A partir do apresentado, verifica-se que a maior ou menor dispersão da chuva dirigida ao longo de diferentes direções de vento é determinada pela maior ou menor quantidade de dados analisados, isto deve-se à maior precisão entre os eventos de precipitação e vento e a coleta dos dados, ou seja, os dados horários refletem, em comparação com os diários e mensais, uma maior proximidade com a real condição ambiental do local de exposição. Isto ocorre pois tanto as informações mensais, quanto as diárias, representam a direção de vento média ocorrida no intervalo de tempo entre as leituras, não correspondendo à real condição ocorrida no evento da chuva.

Entretanto, de forma geral, a aplicação de informações com maior ou menor periodicidade no cômputo do índice de chuva dirigida direcional, para a cidade de Porto Alegre, entre 2002 e 2011, não alterou a direção predominante da chuva dirigida, caracterizado pela metade Sul, com maior ênfase para o quadrante Sul/ Leste. Sendo assim, as fachadas orientadas nestas direções encontram-se mais suscetíveis à incidência de chuva dirigida, demandando maior atenção com relação à sua proteção.

Lima e Morelli (2005) corroboram com o exposto, quando identificam que os poucos estudos sobre chuva dirigida em desenvolvimento no Brasil empregam normalmente informações provenientes de estações meteorológicas, o que não caracteriza o clima propriamente dito que atua no entorno da edificação ou estrutura, uma vez que gera informações diárias e mensais que não condizem propriamente com as condições reais de exposição. Sendo assim, a utilização de dados horários permite uma análise, considerando condições climáticas mais próximas à realidade do local.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do desenvolvimento desta pesquisa puderam ser identificadas algumas questões relevantes para os estudos de chuva dirigida direcional, considerando a periodicidade dos dados empregados no cálculo dos índices, tais como, a influência da qualidade dos dados empregados na determinação dos índices de chuva dirigida direcional, uma vez que as diferentes periodicidades para a coleta de dados resultaram em valores diferentes de índice de chuva dirigida direcional para um mesmo ano.

Ainda, a quantidade de dados empregada no computo de ICDd gera uma maior, ou menor dispersão de chuva dirigida ao longo das direções de vento, ou seja, o emprego de informações mensais gera gráficos de chuva dirigida relacionados à direções específicas de vento, enquanto que a utilização de dados horários origina representações com mais direções de chuva dirigida.

Neste sentido, a periodicidade com que os dados são coletados nas estações podem influenciar na qualidade dos resultados dos índices de chuva dirigida direcional, visto que, quanto mais próximo do evento de chuva e vento, mais fidedigna será a análise deste fenômeno. Contudo, de forma geral, a direção predominante da chuva dirigida não altera-se em função da maior ou menor periodicidade dos dados empregados no computo dos índices, sendo que, neste trabalho, identificou-se que as fachadas orientadas para o quadrante Sul/ Leste, na cidade de Porto Alegre, estão mais vulneráveis à incidência de chuva dirigida, necessitando de atenção especial com relação à sua proteção.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6123**: forças devido ao vento em edificações. Rio de Janeiro. 1988.
- BLOCKEN, B.; CARMELIET, J. **A Review of Wind-driven Rain Research in Building Science**. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, v. 92, n. 13, p. 1079-1130, Nov. 2004.
- BLOCKEN, B.; HENS, H.; CARMELIET, J. **Methods for the Quantification of Driving Rain on Buildings**. ASHRAE Transactions, v. 108, n. 2, p. 338-350, 2002.
- CHAND, I.; BHARGAVA, P. K. **Estimation of Driving Rain Index for India**. Journal Building and Environment, v. 37, n. 5, p. 549-554, maio. 2002.
- CHOI, E. C. C. **Parameters affecting the intensity of wind-driven rain on the front face of a building**. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, V. 53, p. 1-17, 1994.
- CHOI, E. C. C. **Wind-Driven Rain on Building Faces and The Driving-Rain Index**. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, v. 79, n. 1/2, p.105-122, jan. 1999.
- GIONGO, M. **Análise do Nível de Exposição das Edificações à Chuva Dirigida para Florianópolis**. 2007. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.
- GIONGO, M.; PADARATZ, I. J.; LAMBERTS, R. **Determinação da exposição à chuva dirigida em Florianópolis, SC: índices de chuva dirigida e métodos semi-empíricos**. Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 7-23, jan./mar. 2011.

HEERDT, G.; BACK, A.J. **Determinação da chuva dirigida para região sul catarinense.** Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. Universidade do Extremo Sul Catarinense. Disponível:<http://repositorio.unesc.net/bitstream/handle/1/1150/Graziela%20Heerdtd.pdf?sequence=1>Acessado em: 10/09/2013.

KAZMIERCZAK, C. de S. **Desempenho de Alvenarias de Materiais Cerâmicos à Penetração de Água da Chuva: Uma Análise de Fatores Condicionantes.** 1989. 141 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1989.

LIMA, M. G.; MORELLI, F. Mapa Brasileiro de “Chuva Dirigida”: algumas considerações. Florianópolis, SC. 2005. In: **Simpósio Brasileiro de Tecnologia De Argamassa, 6.**, Florianópolis, 2005; Anais... Florianópolis, 2005. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/96325210/Chuva-Dirigida>

MARSH, P. **Air and rain penetration of buildings.** London: The Construction Press, 1977.

MELO JUNIOR, C. M. **Influência da Chuva Dirigida e dos Detalhes Arquitetônicos na Durabilidade de Revestimentos de Fachada.** 204 f. Goiânia, 2010. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) – Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Construção Civil e Mecânica das Estruturas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.

MELO JUNIOR, C. M.; CARASEK, H. **Índices de chuva dirigida direcional e análise do nível de umedecimento em fachadas de edifício multipavimentos em Goiânia, GO.** Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 11, n. 3, p. 23-37, jul./set. 2011.

PEREZ, A. R. **Umidade nas Edificações:** recomendações para a prevenção da penetração de água pelas fachadas. In: Tecnologia de Edificações: 1ª parte. São Paulo: PINI, IPT-Divisão de Edificações, 1988. p. 571-574.

SABBATINI, F.H. **Umidade por Infiltração em Paredes de Alvenaria.** Anais EPUSP, São Paulo, p. 95-104, 1988.

SILVA, A. C. S. B.; GIRALT, R. P. Estabelecimento de um Índice de Chuva Dirigida para Porto Alegre. In: **Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído**, Rio de Janeiro: ANTAC, 1995.

THOMAZ, E. Manual Técnico de Alvenaria: patologia. São Paulo: Projeto, 1990.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PANORAMA DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM MARQUISES NO CENTRO HISTÓRICO DE VITÓRIA/ES

VIEIRA, Geilma Lima (1); PANETO, Greicikelly Gaburro (2); JORDONI, Lorena Simões (3), DORNELLAS, Angélica (4)

(1) UFES, e-mail: geilma.vieira@gmail.com (2) UFES, e-mail: arquitetando.x@gmail.com (3) UFES, e-mail: lorenacivil@yahoo.com.br (4) UFES, e-mail: angelicadornellas@hotmail.com

RESUMO

Ao longo do tempo a função das marquises foi sendo modificada. Esses elementos construtivos, por estarem diretamente projetados sobre as vias públicas, podem representar sério risco à integridade do transeunte caso não tenham uma manutenção adequada. Diante disso a presente pesquisa visou realizar os estudos iniciais para elaborar um panorama das principais manifestações patológicas das marquises, tomando como estudo de caso o centro histórico de Vitória, no Estado do Espírito Santo, área repleta de edificações datadas desde o séc. XVI e que possui uma situação ambiental propícia à deterioração estrutural devido a agentes externos e internos. Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das manifestações patológicas encontradas em marquises no Centro Histórico de Vitória-ES. Para tanto foi realizada uma inspeção visual preliminar relacionando o tipo de manifestação patológica e sua frequência dentro do espaço analisado. Foram eleitas três áreas do centro histórico que pudessem representar o contexto regional, o que culminou em uma amostra de duzentas e vinte e cinco marquises. Os resultados apontam que mais da metade da amostra analisada possui alguma manifestação patológica, sendo que as maiores ocorrências foram de crescimento de micro-organismos e até mesmo vegetação, eflorescências, além de fissuras visíveis, culminando com corrosão das armaduras. Tais resultados foram considerados coerentes com o clima local, que possui elevada umidade relativa do ar, grande concentração de íons cloreto devido à proximidade com a baía de Vitória e elevado fluxo de veículos. Os resultados obtidos permitem concluir que as marquises analisadas necessitam de atenção voltada à sua recuperação e manutenção, e que de modo geral as mesmas representam risco à população. Além disso, é necessária maior conscientização da população, especialmente dos proprietários dos imóveis, aos problemas decorrentes das patologias a fim de evitar incidentes que gerem danos maiores, para que as marquises possam exercer uma função eficiente no ambiente urbano.

Palavras-chave: manifestações patológicas, durabilidade, manutenção.

ABSTRACT

Over time the function of the marquees has been modified. These building elements, because they are directly projected onto public roads, can pose serious risk to the integrity of the passerby if they have not proper maintenance. Therefore this study aimed to perform the initial investigation to provide an overview of the major pathological manifestations of marquees, taking as case study the historical center of Vitoria, Espírito Santo, full of buildings dating from the Century XVI and where there is a favorable environmental situation of structural deterioration due to external and internal agents. This study aimed to survey the pathological changes found in the historic center of Vitoria - ES. A preliminary visual inspection relating the type of pathological manifestation and its frequency was performed within the space analyzed. Three areas of the historic center that could represent the regional context, which culminated in a sample of two hundred twenty-five marquees were elected. The results indicate that more than half of the sample analyzed has some pathological manifestation, being the largest occurrences were the growth of micro-organisms and even vegetation, efflorescence, and visible cracks, culminating with reinforcement corrosion. These results were considered consistent with the local climate, which has a high relative

humidity, high concentration of chloride ions due to the proximity to the bay and high flow of vehicles. The results indicate that the analyzed marquees require attention focused on the restoration and maintenance, and generally represent the same risk to the population. In addition, increased awareness of the population, especially the owners of the properties, problems resulting from pathologies to avoid incidents and the marquees can exercise an effective role in the urban environment.

Keywords: *pathological manifestations, durability, maintenance.*

1 INTRODUÇÃO

Segundo afirma Rizzo (s.d.), “a partir de 1902, com surgimento do Cimento Portland e a teoria de dimensionamento do concreto armado de Mörsch, houve um grande salto na tecnologia das estruturas”, a construção de grandes edifícios tornou-se possível, e as cidades que contavam com construções de no máximo quatro pavimentos, iniciaram um processo de verticalização, inspiradas no modelo urbano americano. A partir disso, surgiu no Brasil a preocupação com o risco que a queda de objetos de grande altura traria para os pedestres. Foi criado então no Rio de Janeiro o Decreto nº 6000/1937, que impôs condições para construção de marquises e tornou obrigatória a sua construção em prédios comerciais, e em outras edificações, dependendo do zoneamento. Em 1988, com o Decreto nº 8272/88 e em 1991 com o Decreto nº 10426/91 extinguiu-se a obrigatoriedade de construção de marquises.

Cabe observar que o estado de conservação das marquises se dá devido a alguns fatores, tais quais sugere Carmo (2009), como falhas humanas durante o projeto, durante a construção e durante a utilização, além de causas naturais (físicas, químicas e biológicas). Ou seja, o método construtivo, o cobrimento, os materiais empregados, a forma de utilização além da durabilidade das estruturas de concreto são exemplos de fatores influenciadores de patologias. Consta na NBR 6118/2014 que a durabilidade “consiste na capacidade da estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e o contratante, no início do trabalho de elaboração do projeto” (p.13).

Segundo Verçoza (1991 citado por Segat, 2005) os defeitos das edificações podem ser comparados a doenças, as quais apresentam manifestações patológicas. Essa analogia é muito utilizada na construção civil quando deseja-se analisar eventuais problemas nas edificações e dessa forma pode-se entender melhor a convenção do termo patologia das edificações.

1.1 Área de estudo

No Estado do Espírito Santo, a ilha de Vitória contém o primeiro perímetro urbano ocupado na região, onde foi fundada sua capital (Figura 1). O surgimento do chamado centro de Vitória deu-se primeiro na região que hoje é conhecida como Cidade Alta, local em que foi instalado o centro administrativo do Estado. Na década de 1920 houve um crescimento populacional, surgindo então a necessidade de expansão para as áreas vizinhas (VITÓRIA, s.d).

Figura 1 – Localização da capital na ilha de Vitória.

Fonte: Adaptada de Albuquerque (2009)

A partir da década de 1940 o processo de verticalização do centro foi se tornando mais intenso, sendo a construção de marquises bastante comum, especialmente na região do comércio (VITÓRIA, s.d).

Com o passar do tempo as construções tornaram-se antigas e a necessidade de manutenções periódicas tornou-se necessária, porém isso não ocorreu com a maior parte das edificações dessa região. Ao caminhar pelas ruas é perceptível o descaso com as marquises e o perigo que muitos transeuntes correm ao passar por debaixo de tais estruturas, como se observa na Figura 2. Alguns acidentes, que causaram ferimento em pessoas que passavam, foram registrados nos jornais locais.

Dessa forma há uma necessidade de verificação da situação das marquises do Centro de Vitória, diagnosticando os casos de forma que os proprietários dos imóveis possam corrigir as patologias que se apresentam, evitando assim desastres como os já ocorridos nessa região.

Figura 2 – Exemplo de estrutura diagnosticada na área de estudo.

Fonte: Autores (2013)

2 METODOLOGIA

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o estado geral das marquises da região do centro de Vitória, relacionando o tipo de manifestação patológica e sua frequência dentro da amostra pesquisada.

Infundido na metodologia proposta por Castro (1994), que quantifica os tipos de dano em estruturas de concreto e os relaciona com as manifestações patológicas, classificando-os em função de sua importância e intensidade para cada elemento estrutural do estudo de caso, o presente estudo se restringe a uma inspeção preliminar visual dos elementos de marquises, o que significa que as manifestações não foram classificadas, bem como não foram realizados ensaios complementares, não foi feita análise de projeto e nem medições das estruturas in loco. De acordo com Filho (2003) citado por Carmo (2009) a presente análise classifica-se no nível 1 de rigor de inspeção conforme mostra o Quadro 1.

Quadro 1 - Tipos de análises de manifestações patológicas.

Nível	Características
1	Inspeção para a identificação das patologias aparentes, elaboradas por profissional habilitado; contratado com orientação técnica pertinente.
2	Inspeção para a identificação de patologias aparentes identificadas com o auxílio de equipamentos, elaborada por profissionais habilitados.

3	Inspeção para a identificação de patologias aparentes, e das ocultas constatáveis com o auxílio de equipamentos, incluindo testes e ensaios locais e/ou laboratoriais específicos, elaborada por profissionais habilitados.
---	---

Fonte: FILHO (2003) citado por Carmo (2009)

A região do Centro de Vitória foi escolhida para a pesquisa por se tratar de uma área com alta concentração de marquises. A coleta de dados foi feita subdividindo o Centro de Vitória em três sub-regiões conforme mostra a Figura 3.

Figura 3 – Sub-regiões analisadas.

Fonte: Autores (2013)

As três áreas por sua vez constituem-se em:

- Área 1: Avenida Jerônimo Monteiro e proximidades;
- Área 2: Rua Sete de Setembro e proximidades;
- Área 3: Parque Moscoso e proximidades.

Essas sub-regiões foram escolhidas por se tratarem de locais onde o fluxo de veículos e transeuntes era mais elevado, sofrendo assim ação contínua do dióxido de carbono (CO₂), além de ação abrasiva, concentração de íons cloreto e alta umidade relativa do ar por estar próxima a baía de Vitória.

Segundo a norma NBR 6118 (ABNT, 2014), a qual avalia a agressividade do meio em que o concreto está inserido, a área se encontra em um macro clima marinho e sua classe de agressividade ambiental pode ser considerada nível III – forte.

3 RESULTADOS

Foram avaliadas 225 amostras de marquises nas três áreas definidas e observou-se que 116 marquises apresentaram alguma manifestação patológica em sua estrutura conforme pode ser verificado na Tabela 1.

Tabela 1 – Quantificação da amostra analisada e dos casos de manifestação patológica.

Área analisada	Quantidade de marquises	Nº de casos com manifestação patológica	%
Área 1	92	49	53,26
Área 2	48	44	91,67
Área 3	85	23	27,06
Total	225	116	51,56

Fonte: Autores (2013)

A partir da Tabela 1 é possível constatar que a região em que a incidência de manifestações patológicas foi mais intensa foi a área 2. Esse fato pode ter sido causado por se tratar de uma área em que as ruas são mais estreitas e a ventilação muito prejudicada tornando o ambiente mais úmido e propício ao ataque de agentes externos. As variáveis analisadas são apresentadas no Quadro 2. Ressalta-se que nesse estudo avaliou-se apenas a ocorrência da manifestação, sem considerar sua intensidade.

Quadro 2 – Dados utilizados no *check-list* da avaliação preliminar.

Elemento	Manifestação patológica
Revestimento	Descascamento Eflorescência Vesículas Desplacamento cerâmico Fissuras visíveis Microorganismos Manchamento de Calcinção Manchamento de Ferrugem
Concreto	Deteriorado
Ferragem	Exposta Apresenta corrosão Alteração diâmetro
Outros	Alteração estrutural Sobrecarga Ocultação de marquise

Fonte: Autores (2013)

Uma característica marcante da área 01 por ser uma área bastante comercial foi a ocultação das marquises. Nas áreas 01 e 02 a manifestação mais frequente foi a incidência de microorganismos, já na área 03 foi de eflorescência. Os dados se encontram descritos na Figura 4.

Figura 4 – Frequências das manifestações patológicas por sub-área de estudo.

Fonte: Autores (2014)

Por fim, somando a quantidade total de cada variável por área, foi possível constatar a ocorrência global da amostra adotada e sua porcentagem, culminando nos resultados globais da Figura 5.

Figura 5 – Frequências gerais das manifestações patológicas das marquises.

Fonte: Autores (2013)

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Como não foram utilizadas técnicas de inferência estatística e consequentemente os dados não foram analisados separada e detalhadamente, por exemplo, não foi estabelecida uma relação de causa e efeito, que poderia ocorrer em marquises com concreto degradado e armadura exposta, pode-se dizer que os resultados demonstram uma caracterização bastante genérica da amostra.

Porém é possível observar que a manifestação mais recorrente é relacionada à presença de microrganismos, tais como fungos e musgos, seguida pelas variáveis relativas à eflorescência. Os dados sugerem uma coerência com o clima local, com altos índices pluviométricos, aliados à falta de manutenção periódica, favorecendo o ambiente quente e úmido no qual tais organismos tendem a se desenvolver. Há de se observar também a amplitude térmica da capital, que pode favorecer a fissuração do concreto, abrindo caminho para entrada de vários agentes agressores.

Outro dado importante é a necessidade de conscientização da população quanto aos problemas decorrentes das patologias em marquises, pois se observa uma postura de mascaramento dos problemas desses elementos estruturais e que em alguns casos observados podem, mesmo sem uma análise mais profunda, ser consideradas em estado crítico de conservação. Afinal o responsável pelo imóvel responde civil e criminalmente por qualquer acidente.

Havendo, finalmente, a contabilização das amostras e suas variáveis nota-se que a frequência das manifestações ultrapassa a metade do total avaliado, o que é um indicativo preocupante para uma cidade que recebe um grande fluxo de pessoas diariamente, como é o caso do centro de Vitória.

5 CONCLUSÕES

Avaliando o estado geral das marquises foi possível constatar que a maior parte da amostra analisada apresenta algum tipo de manifestação patológica, sendo que as mais incidentes foram incidência de micro-organismos, eflorescências, manchamento por calcinação e fissuras visíveis. Esse resultado é resultado coerente uma vez que a região em que essas marquises estão inseridas colabora para essa situação.

Os fatores que influenciaram na deterioração das marquises foram as condições do meio em que elas estão inseridas: elevada umidade relativa do ar, grande concentração de íons cloreto devido à proximidade com a baía de Vitória e presença constante do CO₂ devido ao fluxo intenso de veículos. Aliado a essas ocorrências está o fato de se tratar de edificações antigas e que não passam por manutenções periódicas.

Em alguns casos analisados foi possível detectar que havia um risco eminente de desabamento. Apesar de não ter sido a manifestação mais incidente foi uma manifestação preocupante. Há uma necessidade de intervenção urgente nas marquises avaliadas de forma a corrigir os problemas verificados para que possa evitar danos maiores.

6 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118 – **Projeto de estruturas de concreto** – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

ALBUQUERQUE, Leonel. **Foto Aérea de Vitória** – ES. Fotografia. Mar.2009. Extraído de <<https://www.flickr.com/photos/fotoaereabrasil/3369708444>>. Acesso em 20 de abril de 2013.

CARMO, M. Antônio. **Estudo da deterioração de marquises de concreto armado nas cidades de Uberlândia e Bambuí**. Dissertação de mestrado, UFU-Feciv, Uberlândia. SP. 2009. Disponível em <<http://www.ppgec.feciv.ufu.br/node/267>>. Acesso em 18 de abril de 2013.

CASTRO, Eliane K. **Desenvolvimento de metodologia para manutenção de estruturas de concreto armado**. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Brasília, 185p, dezembro, 1994. Disponível em <http://www.estruturas.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3A%20Ateses-e-dissertacoes-1994&catid=51&Itemid=80&lang=en>. Acesso em 18 de abril de 2013.

RIZZO, Bruno E. **MARQUISES – uma abordagem técnica**. Centro de estudos e pesquisa de desastres. Subsecretaria de Defesa Civil – Rio de Janeiro. (s.d.). Disponível em <http://www0.rio.rj.gov.br/defesacivil/PDF/marquise_o_que_fazer.pdf>. Acesso em 20 de abril de 2013.

SEGAT, G. Tramontina. **Manifestações patológicas observadas em revestimentos de argamassa: estudo de caso em Conjunto Habitacional Popular na cidade de Caxias do Sul (RS)**. Trabalho de conclusão de mestrado profissional, UFRS, 2005. Disponível em <<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/10139>>. Acesso em 20 de abril de 2013.

VITÓRIA, Prefeitura Municipal. Secretaria de desenvolvimento da cidade. Vitória em dados: História dos bairros – Centro. (s.d) Disponível em <<http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/bairros/regiao1/centro.asp>>. Acesso em 18 de abril de 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE ARGAMASSA REFORÇADA COM TELA METÁLICA ATRAVÉS DO ENSAIO DE TRAÇÃO NA FLEXÃO

ANTUNES, Giselle Reis (1); MASUERO, Angela Borges (2); MAÇANEIRO, Mikael Nathan (3)

(1) NORIE/UFRGS, (51) 3308-3518, e-mail: engcivil.giselle@gmail.com (2) NORIE/UFRGS, e-mail: angela.masuero@ufrgs.br, (3) NORIE/UFRGS, e-mail: mikaelnathan@hotmail.com

RESUMO

No Brasil, muito corriqueiramente telas metálicas são recomendadas em revestimentos de fachadas com função de incrementar a resistência à tração da argamassa, evitar a formação de fissuras perceptíveis a olho nu e garantir o desempenho do sistema. E, embora haja normas como a NBR 7200 (ABNT, 1998) e a NBR 13755 (ABNT, 1996) que estimulem e/ou indiquem o uso da argamassa armada nos revestimentos e exijam que a resistência por parte da tela aos esforços deva ser comprovada, não é explicitado o tipo de ensaio a ser utilizado para esta comprovação. Neste sentido, este trabalho surge no sentido de propor o uso do ensaio de tração na flexão para avaliar o desempenho de argamassas armadas, reforçadas com tela metálica. Para tanto, foram moldadas 20 amostras de tela metálica eletrosoldada galvanizada (15x30) cm, de malha quadrada (25x25) mm de diâmetro de fio de 1,24mm, inseridas na metade da espessura da camada de uma argamassa industrializada de 5cm. Depois de endurecidos, submetem-se os corpos de prova a um ensaio de tração na flexão de 4 pontos, até a ruptura da argamassa. A partir dos resultados obtidos considerou-se o ensaio proposto apto para caracterização do desempenho de argamassas armadas diante da sua facilidade de execução, número necessário de corpos de prova a ser ensaiado bastante pequeno, e devido a sua reduzida variabilidade.

Palavras-chave: Desempenho de argamassa armada, Reforço com tela metálica, Ensaio de tração na flexão.

ABSTRACT

In Brazil, metallic screens are very routinely recommended for facade coatings with function to increase the tensile strength of the mortar, prevent the formation of cracks visible to the naked eye and guarantee the system performance. And while there are standards such as NBR 7200 (ABNT, 1998) and NBR 13755 (ABNT, 1996) to encourage and/or require the use of mortar in coatings and require that the resistance to the efforts of the screen must be proved; the type of test to be used for this verification is not

explained. In this sense, this work proposes the use of the bending tensile test to evaluate the performance of reinforced mortar, with metallic screens. For this purpose, 20 samples of galvanized metal screen electrowelded (15x30) cm were molded, square mesh (25x25) mm wire diameter of 1,24 mm, embedded at half the thickness of the mortar layer industrialized of 5cm. After hardened were submitted the specimens to a bending tensile test in the 4 points until rupture of the mortar. From the results obtained it was considered appropriated for the proposed performance characterization of reinforced mortars, due to its ease of execution, to required number of specimens to be tested rather small, and due to its reduced variability.

Keywords: *Performance of wire mesh, Reinforcement of mortar, Flexural tensile strength test.*

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Justificativa

A perda da estabilidade de revestimentos de argamassa aplicados sobre fachadas é um indício preocupante da carência técnica nesta área da tecnologia construtiva. Lamentavelmente é um fenômeno cada vez mais recorrente em edificações jovens e multipavimentares.

No cenário atual onde a preocupação com o usuário torna-se a cada dia mais relevante e um fator decisivo durante a especificação de materiais e escolha de técnicas construtivas, prevenir a incidência de danos sobre os revestimentos externos é imprescindível.

O sistema de revestimento externo exerce um papel importante no desempenho da edificação, já que possui a função de absorver tensões e aliviar deformações decorrentes das solicitações. Em havendo incompatibilidade entre as condições de deformação da base e a capacidade de acomodar deformações do revestimento de argamassa, podem desencadear-se desde pequenas fissuras no revestimento até o colapso total do mesmo, gerando elevados custos, descrédito para as construtoras e principalmente, desconforto ao usuário.

A nova realidade da construção civil no Brasil é apoiada em normas que exigem desempenho dos materiais, componentes e sistemas construtivos inteiramente centrados no usuário, bem como na qualidade desses. Segundo, por exemplo, a norma de qualidade NBR ISO 9004-4 (ABNT, 2010), em nota:

[...] Melhorias da qualidade são obtidas pela tomada de ações preventivas ou corretivas no processo, de forma a produzir saídas mais satisfatórias e/ou reduzir a frequência de saídas não satisfatórias. Confiar inicialmente na correção das saídas de processos, tais como reparo, retrabalho ou seleção, perpetua as perdas da qualidade.

Para garantir o desempenho da edificação e proporcionar aos usuários confiabilidade e conforto, tem-se a integração de todos os elementos constituintes da edificação, não somente o comportamento individual destes.

Sabe-se que um revestimento em argamassa armada une as características frágeis da argamassa com as características dúcteis que a tela metálica traz consigo. Ao contrário do aço, os materiais frágeis, como a argamassa, não deformam plasticamente, pelo contrário, o alívio de tensões ao superar o limite de resistência à tração acarreta na fratura dos mesmos (VanVlack, 1970), deste modo adotar soluções no sentido

incrementar essa resistência é extremamente relevante, e neste ponto que a tela age, agregando resistência à tração ao mesmo, de modo a garantir o desempenho do sistema.

A argamassa reforçada com tela metálica é bastante difundida na indústria na construção civil, e é apoiada pela NBR 7200 (ABNT, 1998) a qual indica o uso de tela metálica, plástica ou de outro material semelhante na junção da base sempre que ela for composta por diferentes materiais e for submetida a esforços que gerem deformações diferenciais (tais como balanços, platibandas e últimos pavimentos). A NBR 13755 (ABNT, 1996) também indica o uso de tela metálica soldada, no entanto restringe a uma constituída de fio com diâmetro igual ou superior a 2 mm e malha com abertura quadrada de 5 x 5 cm, inserida na camada de argamassa de regularização ou no emboço, e ancorada na estrutura-suporte; sempre que a espessura necessária, a partir do chapisco até o tardoiz da placa cerâmica, for superior a 25 mm, cuja função é inibir a retração. Ainda assim, o uso deste material é incipiente no que tange a caracterização de propriedades do mesmo.

A proposta de ensaio à tração na flexão apresentada nesta pesquisa faz parte de uma pesquisa maior de doutorado, em andamento, que trata de revestimentos reforçados com tela metálica. E a etapa em questão através do teste sugerido, tem o propósito de contribuir para avaliação do requisito de desempenho de revestimentos em argamassa armada. O ensaio soma-se ao grupo de métodos de ensaio existentes para cumprimento das exigências apresentadas no item 7.2, da NBR 15575-4 (ABNT, 2013) que aborda sistemas de vedações verticais internas e externas, no sentido de prevenir o surgimento de deslocamentos, fissuras e falhas.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 Descrição do ensaio

Inicialmente, de modo a caracterizar o comportamento da argamassa industrializada utilizada nesta pesquisa, indicada pelo fabricante para revestimento externo, realizaram-se diferentes ensaios considerando os principais parâmetros sugeridos pelas normas brasileiras.

De modo avaliar o desempenho revestimentos de argamassa reforçados com tela metálica, o ensaio proposto nesta pesquisa representa um dos principais esforços impostos em fachadas, trata-se de tensão de tração na flexão. Para tanto, previu-se um ensaio de tração em 4 pontos, inspirado no adotado para caracterização de concreto, descrito na NBR 12142 (ABNT, 2010) inclusive com uso do mesmo dispositivo de flexão descrito na norma citada, capaz de assegurar a aplicação da força perpendicularmente às faces superior e inferior do corpo de prova, sem excentricidades.

Com se trata de um ensaio embora adaptado, inovador para argamassa armada, moldaram-se 20 corpos de prova, que segundo a literatura voltada às aplicações das metodologias quantitativas em estatística, é uma amostra representativa da população, embora esse número varie de autor para autor, o que equivale aproximadamente 10% a 20% da população, abaixo do qual uma amostra é considerada pequena. Portanto cortaram-se 20 amostras de tela metálica eletrosoldada galvanizada (15x30) cm, de malha quadrada (25x25) mm de diâmetro de fio de 1,24 mm, as quais foram inseridas na metade da espessura da camada de uma argamassa industrializada de 5 cm e moldadas numa fôrma especialmente desenvolvida para este tipo de ensaio, conforme a figura 1.

Figura 1 – Esquema da fôrma usada para moldagem do corpo de prova de argamassa reforçado com tala para ensaio de tração na flexão.

A tipologia de tela metálica adotada nesta pesquisa, malha (25x25) mm de diâmetro de fio de 1,24 mm e espessura de fio, diferente da mencionada na NBR 13755 (ABNT, 1996), visto que optou-se pela adoção do usual no mercado da construção civil com fins de reforço de revestimentos argamassados.

Inicialmente, procedeu-se com a caracterização dos materiais adotados no ensaio: a tela metálica de um único fabricante e a argamassa industrializada.

Figura 2 – Ensaios de caracterização da argamassa, a) ultrassom para obtenção do módulo de elasticidade, b) tomada de medidas para cálculo da densidade de massa no estado endurecido, c) ensaio de tração na flexão e d) de compressão.

Em seguida procedeu-se com a moldagem da argamassa armada. Primeiro a argamassa industrializada é depositada na fôrma numa camada de 2,5 cm logo após a tela é imersa, então se efetuam 8 batidas leves com martelo de borracha, em cada um dos quatro lados da forma; posteriormente engaveta-se a tela metálica sobre a camada inicial procedendo-se com o aperto da mesma sobre argamassa; os 2,5 cm restantes de altura da fôrma são preenchidos com argamassa e novamente efetua-se mais 8 golpes em cada uma das quatro faces da forma a fim de promover o adensamento da argamassa e retirar possíveis bolhas (figura 3). Sobre a forma se passa uma régua metálica, a fim de regularizar a superfície do corpo de prova.

Após moldados todos os corpos de prova, de caracterização das argamassas e do ensaio de ruptura da argamassa armada, foram cobertos com sacos plásticos permanecendo em ambiente durante 24 horas e posteriormente desformados. Depois da desforma os corpos de prova de caracterização da argamassa reforçada com tela metálica foram dispostos em câmara climatizada, com temperatura e umidade relativa do ar, controladas, de $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ e $60\pm 5\%$, respectivamente.

Figura 3 – Moldagem dos corpos de prova para o ensaio de tração na flexão da de argamassa reforçada com tela metálica.

De modo a avaliar a capacidade do sistema de argamassa reforçada com tela metálica resistir à ruptura quando submetido ao esforço de tração na flexão, adotou-se a velocidade de carregamento igual a 0,05KN/s, conforme indicado na NBR 13279 (ABNT, 2005) e, para a realização do mesmo, utilizou-se uma máquina de ensaios da marca EMIC, modelo DL 20000, disponível no Laboratório de Materiais e Tecnologia do Ambiente Construído (LAMTAC), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O ensaio, que pode ser observado na figura 4, foi realizado com temperatura e umidade controlada de $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa do ar de $60\pm 5\%$, ver figura 5.

Optou-se por realizar o ensaio de tração na flexão em quatro pontos, ou seja, com o corpo de prova biapoado e com aplicação da carga em dois pontos equidistantes dos

apoios. Com este tipo de ensaio aplicado com 4 apoios entende-se que os dados obtidos tenham menos ruídos e maior precisão do que com 3 apoios, e permite medir satisfatoriamente a propriedade desejada. O ensaio termina quando é atingida a carga máxima de ruptura suportada pelo material. Para melhor alinhar o corpo de prova diante dos apoios, e garantir que os esforços sejam simétricos e efetivamente aplicados nos pontos corretos, demarcou-se com linhas o mesmo nos posicionamentos devidos, conforme é possível verificar na figura 4.

Figura 4 – Desenho esquemático do ensaio de tração na flexão com 4 apoios.

Figura 5 – Execução do ensaio de tração na flexão de argamassa reforçada com tela metálica.

Para melhor avaliação dos resultados obtidos nos ensaios desenvolvidos nesta pesquisa foram utilizados tratamentos estatísticos.

2.2 Cálculos adotados

Os resultados obtidos para a resistência à tração na flexão da argamassa armada foram obtidos conforme equação a seguir.

$$\sigma_{tf} = \frac{Pl}{bd^2} \quad (1)$$

onde, σ_{tf} = resistência à tração na flexão, em MPa;
P = carga máxima aplicada, em N;
l = distância entre cutelos de suporte, em mm;
b = largura média do corpo de prova na seção de ruptura, em mm;
d = altura média do corpo de prova, na seção de ruptura, em mm.

Ao final, no intuito de popularizar o ensaio descrito neste trabalho, verificou-se qual o número mínimo de amostras seria suficiente para adotá-lo em caracterizações futuras da argamassa armada sem comprometimento dos resultados, aplicando-se a seguinte equação, extraída da Estatística:

$$e = \frac{z\sigma_x}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

onde, e_f = margem de erro máximo que se quer admitir;
 z = desvio do valor médio, para alcançar o nível de confiança desejado;
 σ_x = desvio padrão da população;
 n = tamanho da amostra.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste item os resultados obtidos, no ensaio de resistência à tração na flexão da argamassa reforçada com tela metálica são apresentados e seguidos das respectivas discussões.

Com o intuito de caracterizar o comportamento da argamassa industrializada utilizada nesta pesquisa, indicada pelo fabricante para revestimento externo, realizaram-se diferentes ensaios considerando os principais parâmetros sugeridos por norma, apresentados na tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização da argamassa industrializada utilizada

Ensaio	Norma	Resultado médio	Desvio padrão	CV (%)	Classificação NBR 13281 (ABNT, 2005)
Índice de consistência	NBR 13276 (ABNT, 2005)	251,70 mm	0,65	2,58	
Densidade de massa no estado endurecido	NBR 13280 (ABNT, 2005)	2022,67 kg/m ³	36,27	1,79	M4
Módulo de elasticidade dinâmico	NBR 15630 (ABNT, 2009)	11937,22 MPa	461,55	3,87	
Resistência à compressão	NBR 13279 (ABNT, 2005)	5,55 MPa	0,4	7,28	P4
Resistência à tração na flexão	NBR 13279 (ABNT, 2005)	2,11 MPa	0,17	8,08	R3

Enquanto para a tela metálica, após submetê-la ao ensaio de tração simples conforme Antunes, Silva e Masuero (2013), foram registrados uma carga máxima média de 4,50KN, com desvio padrão de 0,15, e um coeficiente de 3,44%, valores bem baixos em se tratando de ensaios com materiais metálicos. No caso do limite de resistência, este foi de 452,86 MPa, com desvio padrão de 31,18 MPa e com coeficiente de variação de 6,89%, evidenciando um rigoroso controle de qualidade na produção da tela (tabela 2).

Tabela 2 – Características quanto à tração da tela metálica.

Características quanto à tração da tela metálica				
Corpo de prova	Carga máxima (KN)	Limite de resistência (MPa)	Quantidade e locais de ruptura	
1	4,6	462,92	4 pontos no fio	
2	4,2	422,67	5 pontos no fio	
3	4,5	452,86	5 pontos no fio	
4	4,6	462,92	4 pontos no fio	
5	4,6	462,92	4 pontos no fio	
6	4,5	452,86	4 pontos no fio	
Média	4,5	452,86	Rupturas no fio (%)	Rupturas na solda (%)
Desv. Pad.:	0,15	31,18		
CV(%):	3,44	6,89		
			100	0

A carga, no ensaio de tração na flexão da argamassa armada, foi aplicada sobre o corpo-de-prova, continuamente e sem choques, com crescimento constante de velocidade até a ruptura da argamassa, percebida facilmente a olho nu. Em todos os corpos de prova observou-se que a fissura localizou-se entre os apoios inferiores do dispositivo de ensaio. Os resultados obtidos no ensaio são apresentados na tabela 3.

Tabela 3 – Características da argamassa armada quanto à tração na flexão

CP	Carga de ruptura (N)	Tensão de tração na flexão (MPa)	
1	2365,00	1,51	
2	2397,00	1,53	
3	2549,00	1,63	
4	2503,00	1,60	
5	2627,00	1,68	
6	3553,00	2,27	
7	2831,00	1,81	
8	2654,00	1,70	
9	2838,00	1,82	
10	2529,00	1,62	
11	2719,00	1,74	
12	2555,00	1,64	
13	2956,00	1,89	
14	2621,00	1,68	
15	2338,00	1,50	
16	3054,00	1,95	
17	2312,00	1,48	
18	2621,00	1,68	
19	2529,00	1,62	
20	2187,00	1,40	
P média (N):	2624,57	σ_{tf} média (MPa):	1,68
Desv. Pad.:	245,99	Desv. Pad.:	0,31
CV (%):	9,37	CV (%):	18,74

Através da observação dos principais parâmetros referentes à caracterização da argamassa reforçada com tela metálica, apresentados anteriormente na tabela 3, registrou-se uma carga máxima de ruptura média de 2624,57N, desvio padrão de 245,99N e um coeficiente de variação igual a 9,37%. Quanto à resistência à tração na flexão atingida, esta foi de 1,68MPa, com desvio padrão de 0,31MPa e um coeficiente de variação de 18,74%, demonstrando uma reduzida variabilidade do ensaio, com precisão suficiente para adotá-lo na avaliações de desempenho deste tipo de sistema de revestimento, como esperado.

De modo a incentivar sua reprodutibilidade em ensaios futuros aplicou-se a equação 2, considerando que os resultados experimentais obtidos no ensaio, se enquadram em uma distribuição normalizada, definiu-se uma margem de erro (intervalo no qual se espera encontrar o dado que se deseja medir do universo) entre -1,96 e +1,96 da média, de modo a englobar os valores que cobrem 95% dos casos, e adotando-se como erro máximo a ser tolerado um valor igual a 2,5% da resistência média à tração na flexão. Com isto, obteve-se uma estimativa do tamanho mínimo da amostra de fato necessário para futuros ensaios que avaliem este parâmetro de desempenho da argamassa armada, definido em 4 amostras, resultado incentivador visto que se trata de um número reduzido e de fácil execução.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises efetuadas nesta pesquisa, considera-se o ensaio proposto apto para a caracterização de telas metálicas com malha quadrada, no que se refere ao ensaio de tração na flexão, considerando sua facilidade de execução, número necessário de corpos de prova e ser ensaiado bastante pequeno, e devido à reduzida variabilidade.

Deste modo, a presente pesquisa apresentou importantes contribuições e representa um grande salto no que tange a avaliação de desempenho de revestimentos de argamassa reforçados com tela metálica, até então bastante escasso, nacionalmente.

Com o intuito de prosseguir com a avaliação do ensaio a tração na flexão apresentado neste artigo estão sendo realizados novos testes da configuração de corpo de prova proposta com e sem o uso de tela metálica, para realizar novas comparações.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam seus agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, pelo suporte financeiro. Ao Laboratório de Materiais e Tecnologia do Ambiente Construído – LAMTAC pela disponibilização de equipamentos, apoio dos servidores e ao Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação – NORIE por apoiar estudos e pesquisas desenvolvidas pelo grupo de tecnologia de materiais e sistemas construtivos.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, G. R.; SILVA, K. K. da.; MASUERO, A.B.. Estudo comparativo de resistência à tração em telas metálicas adotadas no reforço de argamassa, 55º **Congresso Brasileiro do Concreto**. Gramado, IBRACON, CBC, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7200:** Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento. Rio de Janeiro, 1998.

_____. **NBR 12142:** Concreto – Determinação da resistência à tração na flexão de corpos de prova prismáticos. Rio de Janeiro, 2010.

_____. **NBR 13279:** Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro, 2005.

_____. **NBR 13755:** Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento. Rio de Janeiro, 1996.

_____. **NBR 15575-4:** Edificações habitacionais – Desempenho Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **NBR ISO 9004-4:** Gestão da qualidade e elementos do sistema de qualidade. Rio de Janeiro, 2010.

VAN VLACK, L. H. Fases cerâmicas e suas propriedades. **Princípios de Ciência dos Materiais**. São Paulo. Ed. Edgar Blücher, 1970. P. 199-228.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA NORMA DE DESEMPENHO ÀS VEDAÇÕES VERTICAIS INTERNAS DE DRYWALL

**BARROS, Mercia. M. S. B. (1); GONZALES, Maria Alice (2);
NASCIMENTO, Patricia Alves (3)**

(1) Universidade de São Paulo, mercia.barros@poli.usp.br, (2) Universidade de São Paulo, camargo.alice@usp.br, (3) Universidade de São Paulo, patricia.nascimento.mestrado@usp.br

RESUMO

O setor da construção civil apresenta uma tendência de modernização investindo cada vez mais em sistemas industrializados. Segundo a Associação Brasileira do Drywall, a utilização deste sistema pela construção civil brasileira nos primeiros nove meses de 2013 superou 36 milhões de m² de chapas de gesso acartonado, com um aumento de quase 15% sobre o mesmo período do ano de 2012. A oferta de *layouts* flexíveis e várias opções de plantas nos empreendimentos novos também contribuem para elevar o consumo deste sistema, inclusive no setor residencial. O sistema de paredes em Drywall tende a crescer e para isso, deve se adaptar às novas exigências da Norma de Desempenho da ABNT NBR 15575/2013, obrigatória desde Julho de 2013. Entre os cinco sistemas tratados nessa norma, há um capítulo sobre vedações verticais internas e externas que trata dos requisitos de desempenho que as vedações devem atender. Esta pesquisa objetiva identificar se os requisitos mínimos exigidos para os edifícios habitacionais são atendidos pelas diferentes configurações de drywall. A metodologia utilizada para este trabalho foi baseada em consulta a textos técnicos, artigos científicos, a norma ABNT NBR 15575/2013 e estudo de caso. Como resultados obtidos, a pesquisa apresenta fatores que comprovam que os profissionais da equipe de projetistas do estudo de caso, uma torre residencial localizada em São Paulo, levaram em conta alguns dos requisitos no que se refere ao atendimento às normas de desempenho.

Palavras-Chave: Drywall, Desempenho, Desempenho estrutural, Desempenho acústico.

ABSTRACT

The construction industry has a tendency to modernize increasingly investments in industrial systems. According to the Brazilian Association of Drywall, the use of this system by the Brazilian civil construction in the first nine months of 2013 exceeded 36 million m² of plasterboard sheets, with an increase of almost 15% over the same period in 2012. Bid flexible layouts and various plan options in new developments also contribute to increase consumption of this system, including the residential sector. The drywall systems tends to grow and it must adapt to the new requirements of performance standard ABNT NBR 15575/2013, mandatory since July 2013. Among the five systems treated in this standard, there is a chapter about partition walls internal and external dealing with performance requirements that the seals must atend. This research aims to identify whether the minimum requirements for residential buildings are served by different configurations of drywall systems. The methodology used for this paper was based on the technical papers, scientific articles, the standart ABNT NBR 15575/2013 and case study. As results, the research presents factors that prove that the professional team of designers case adopted some of the requirements with regard to achieve the performance standards.

Keywords: Drywall, Performance, Structural Performance, Acoustic Performance

1 INTRODUÇÃO

A partir de julho de 2013, tornou-se obrigatório o atendimento ao conjunto normativo ABNT NBR 15575/2013 Edificações Habitacionais - Desempenho, que aborda em suas seis partes, a necessidade e condição de exposição, critérios, requisitos e métodos de avaliação no intuito de garantir aos usuários das edificações qualidade dos componentes e sistemas em operação de uso (CBIC, 2013).

Uma das motivações para a elaboração desta norma é a possibilidade de avaliação de desempenho de métodos e processos construtivos inovadores. E, neste contexto pode ser inserido o método construtivo de paredes em gesso acartonado que, apesar de dispor de normas técnicas, ainda não é considerado como um método tradicional pelo mercado da construção, embora seu uso venha crescendo ao longo dos anos.

Apesar dos componentes deste sistema serem objeto de normas técnicas, o processo de projeto e de produção não o são. Por isso, analisar se os processos de projeto e montagem dos sistemas usualmente propostos atendem aos requisitos e critérios definidos pela norma de desempenho é importante.

Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar se as vedações verticais construídas a partir do sistema drywall têm atendido aos requisitos de desempenho e, muito embora esses sejam muitos, o foco é para os requisitos solicitação de cargas suspensas e isolamento acústico por serem esses objeto de crescentes reclamações feitas por consumidores finais em função dos problemas de acústica e em função das dificuldades de fixação de cargas suspensas, como armários, bancadas e tampos.

2 VEDAÇÃO VERTICAL DE EDIFÍCIOS

Segundo Barros e Medeiros (2005), a vedação vertical interna pode ser definida a partir das funções que podem ser desempenhadas: compartimentação, separação e definição de ambientes e proteção dos usuários.

As vedações verticais que empregam chapas de gesso acartonado, denominadas drywall, são utilizadas para a compartimentação de ambientes internos em edificações. São vedações leves, constituídas por estrutura de perfis metálicos e fechamento em chapas de gesso acartonado. (SABBATINI, 1989).

O sistema de vedação vertical de gesso acartonado, que emprega placas produzidas com núcleo de gesso natural revestidas com cartão duplex, foi patenteado em 1894 nos Estados Unidos por Augustine Sackett. O sistema com placas estruturadas e perfis de aço está difundido globalmente, possuindo fornecedores com representação na maioria dos continentes.

São três os principais tipos de placas de drywall disponibilizados no Brasil para uso em vedações verticais:

- *Standart (ST)*: indicadas para aplicação em áreas secas;
- Resistente à umidade (**RU**): indicadas para aplicação em áreas sujeitas à umidade por tempo limitado de forma intermitente;
- Resistente ao fogo (**RT**): indicadas para áreas secas que necessitem de desempenho em relação ao fogo.

De acordo com a Associação Brasileira do Drywall, existem dois fatores principais para o crescimento da utilização desta tecnologia no Brasil:

- A tendência de modernização do setor da construção civil evidenciado pela utilização cada vez maior de sistemas industrializados;
- A possibilidade de atendimento às exigências da ABNT NBR 15575/2013, desde que o sistema seja executado em conformidade com projetos que atendam aos requisitos da norma.

Frente às colocações da Associação Brasileira do Drywall, que busca estimular o uso dessa tecnologia, a intenção deste artigo é discutir: Será que realmente as vedações verticais produzidas com esse método construtivo atendem às especificações normativas, em especial no estudo de caso, aqui analisado?

3 MÉTODO

Para esta pesquisa, que pode ser classificada como exploratória, foi realizada revisão bibliográfica em textos técnicos, artigos, consultas a manuais e páginas *web* de fornecedores de materiais e componentes utilizados na tecnologia drywall (a fim de verificar as instruções dos fabricantes quanto a instalação do sistema) e também da ABNT NBR 15575/2013.

Foi realizado um estudo de caso em um edifício residencial de alto padrão, localizado na Vila Nova Conceição, em São Paulo, cujo projeto teve o sistema drywall especificado para as vedações verticais internas - entre as unidades e para divisão interna dos ambientes. Foram analisados projetos de cinco modelos de unidades e realizada visita técnica à obra.

4 ESTUDO DE CASO

Neste trabalho foi escolhido para estudo de caso um edifício residencial, localizado na cidade de São Paulo, no bairro Vila Nova Conceição. O projeto prevê a construção de 27 pavimentos de aproximadamente 750m² cada, quatro subsolos, uma laje técnica e área de lazer no pavimento térreo, somando a área total construída de 30.057,62 m². O projeto prevê oito apartamentos por andar, com possibilidade de diferentes configurações de plantas, de um ou dois dormitórios, duplex ou triplex. O prazo total para conclusão da obra é de 24 meses (22 meses de execução e 2 meses de *check-list*) e o tipo de contrato é o PMG (preço máximo garantido).

Foi escolhida esta edificação, pois, com exceção às caixas de escadas, todos os fechamentos internos, tanto entre ambientes (Figura 1), quanto entre unidades, foram projetados e foram executados em drywall (Figura 2).

Este trabalho procurou apresentar a partir de um conjunto de desenhos técnicos e imagens fotográficas, obtidas durante visita técnica, diferentes etapas do processo de montagem do sistema em diversos pavimentos da obra.

Figura 1 – Montagem dos perfis

Figura 2 – Divisória entre unidades: instalação dos perfis para posterior fixação das placas

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA NORMA DE DESEMPENHO

A ABNT NBR 15575/2013 está estruturada de forma que, para cada requisito abordado são apresentados seus critérios, métodos de avaliação, premissas de projeto e nível de desempenho. Esta pesquisa procurou analisar dois requisitos abordados na Parte 4 - sistemas de vedações verticais internas e externas - e verificar como foram tratados no projeto e execução da obra do estudo de caso.

Os requisitos estudados foram:

- **Solicitações de cargas provenientes de peças suspensas atuantes nos sistemas de vedações internas e externas** (Item 7.3 da Norma ABNT NBR 15575/2013)
Requisito relacionado à exigência de resistência às solicitações de carga originadas pela fixação de peças suspensas (armários, prateleiras, lavatórios, hidrantes, quadros e outros).
- **Níveis de ruído admitidos na habitação** (Item 12.3 da Norma ABNT NBR 15575/2013)
Requisito relacionado à exigência de atendimento a valores mínimos de desempenho acústico que o sistema deve proporcionar.

5.1 Solicitação de cargas provenientes de peças suspensas atuantes nos sistemas de vedações internas e externas

Para esse requisito são definidos critérios e métodos de avaliação para garantir que as vedações internas e externas resistam às solicitações originadas pela fixação de peças suspensas (armários, prateleiras, lavatórios, hidrantes, quadros e outros).

Sobre as vedações verticais, segundo a ABNT NBR 15575/2013:

“Sob ação de cargas devidas a peças suspensas não devem apresentar fissuras, deslocamentos horizontais instantâneos (dh) ou deslocamentos horizontais residuais (dhr), lascamentos ou rupturas, nem permitir o arrancamento dos dispositivos de fixação nem seu esmagamento.”

Neste item da norma de desempenho, são apresentados critérios de atendimento em função da carga de ensaio para o dispositivo de fixação padrão do tipo mão francesa, que é descrito em documento anexo à norma, assim como os métodos de ensaio. Além

da apresentação, em forma de tabela, este requisito apresenta observações sobre outros tipos de suporte, distâncias entre pontos de fixação e situações específicas como redes de dormir, por exemplo.

5.2 Níveis de ruído admitidos na habitação

As principais causas de desconforto acústico dentro de uma edificação são os ruídos externos (que são propagados através das fachadas) e os ruídos internos (transmitidos de um ambiente para outro). Como solução indica-se o uso de sistemas e materiais com características de isolamento acústico, que evitem ou minimizem a propagação destes ruídos (DESEMPENHO ACÚSTICO EM SISTEMAS DRYWALL, 2013).

Ainda em acordo com a mesma publicação, elaborada pela Associação Brasileira do Drywall, a exigência de desempenho acústico varia de acordo com o tipo de edificação (residencial, comercial ou industrial), de acordo com o local (urbano, rural, com ou sem tráfego intenso de veículos e caminhões ou próximos a aeroportos) e a necessidade e sensibilidade ao controle de ruídos das pessoas que convivem dentro e ao redor da edificação considerada.

Segundo o guia CBIC (2013):

“A NBR 15575 estipula critérios para atenuação acústica dos ruídos de impacto aplicados às lajes de piso e para isolamento ao som aéreo dos pisos e do envelope da construção (fachadas e coberturas). Considera ainda a necessidade de isolamento acústico de paredes de geminação entre unidades autônomas e de paredes divisórias entre áreas privativas e áreas comuns nas edificações multifamiliares.”

O guia ressalta que a versão da norma em vigor não estabelece limites de isolamento acústico entre cômodos de uma mesma unidade habitacional e não fixa critérios de conforto acústico como intensidade admitida para repouso, por exemplo. Este tipo de critério é encontrado em normas que tratam de acústica, como a ABNT NBR 10152/1987 – Níveis de ruído para conforto acústico.

Para avaliação de desempenho de sistemas construtivos, a norma estabelece critérios a serem verificados por meio de ensaios em laboratórios de componentes, elementos e sistemas.

6 ANÁLISE DOS REQUISITOS

6.1 Solicitação de cargas provenientes de peças suspensas atuantes nos sistemas de vedações internas e externas

Nos projetos analisados constam detalhes técnicos e observações sobre a existência de pontos de reforço em algumas paredes para fixação de elementos como bancadas de pia de banheiro, armários de cozinha e tanque de lavar roupa (Figura 3). Porém, nos desenhos não há indicações dos valores referenciais que os reforços para fixação de bancada ou de tanque podem suportar.

Figura 3 – Vista parede banheiro com ponto de reforço para fixação de bancada

Durante a visita técnica à obra, algumas unidades estavam em fase final de acabamento e pode ser verificado que as definições para instalação dos suportes para fixação de cargas indicadas em projeto estavam sendo cumpridas durante a execução, mas não foi possível verificar se as mesmas atendem à norma, uma vez que informações sobre os limites de peso para as bancadas que seriam fixadas não estavam presentes nos projetos de vedações em drywall.

Em outros locais, tal como a sala de estar, não foi evidenciada indicação de reforço para TV's, por exemplo. Para este item foi evidenciado, em uma referência bibliográfica – Manual do Morador (MANUAL DO MORADOR, 2012), a necessidade de bucha de fixação ou reforço estrutural dependendo da carga do objeto a ser fixado, tal como visto na Figura 4). Neste manual está explícito que, para cada carga, um tipo de fixação é indicado. A informação da utilização de reforço, além dos locais indicados anteriormente, é inexistente.

Figura 4 – indicação de tipo de fixação em conformidade com a carga (PLACO SAINT-GOBAIN, 2012)

6.2 Níveis de ruído admitidos na habitação

Os diferentes fenômenos acústicos que interferem no desempenho dos elementos e dos recintos são tratados na ABNT NBR 15575/2013 com critérios estipulados para atenuação acústica dos ruídos de impacto associados às lajes de piso e para isolamento do som aéreo dos pisos e do envelope da construção - fachadas e coberturas (CBIC, 2013).

A norma determina critérios para atenuação acústica e estabelece limites para isolamento acústica entre cômodos de uma unidade. Os índices mínimos (apresentados em dB - decibéis) representam o número máximo de decibéis que podem ser admitidos em medições feitas a partir de outros ambientes em relação ao local onde a fonte de ruídos estiver posicionada.

Na análise dos projetos, há ainda detalhes que descrevem as características técnicas necessárias para que o sistema atenda aos requisitos de desempenho acústico (Figura 5). Na Figura 5, que indica o encontro entre paredes de ambientes internos de uma unidade, são apresentados de forma generalizada, indicações de cuidados de execução do sistema para todos os casos onde existam situações de encontro semelhantes durante a execução da obra.

Figura 5 – Detalhes genéricos de barreiras acústicas

Fonte: Projetos evidenciados na obra

Um elemento importante, que consta nos projetos analisados e estava sendo utilizado na obra em questão, é a banda acústica – uma fita de espuma utilizada em todo o perímetro da junção da estrutura com os perfis (guias ou montantes) das paredes de drywall. Sua função é absorver vibrações e compensar as pequenas irregularidades da superfície da laje (piso ou teto) ou de vedos verticais (alvenaria ou estrutura), vedando corretamente os encontros entre os diferentes tipos de componentes do sistema. Sem este elemento, pode haver contato direto entre um perfil metálico com um elemento estrutural, neste caso um pilar ou uma laje, criando uma “ponte acústica” – ponto de transmissão de som entre ambientes (MANUAL DE MONTAGEM DE SISTEMA DRYWALL, 2012).

Outro detalhe verificado no projeto e que também estava sendo adequadamente executado na obra é o posicionamento de caixas de elétrica em alinhamentos defasados nos lados contíguos da parede. Esse detalhe é fundamental para que se impeça a passagem de som de um lado para outro da parede. Essa instrução, que pôde ser identificada na obra, é difundida nos manuais técnicos da Associação Brasileira do Drywall (Figuras 6 e 7).

Figura 6 – Informação sobre posicionamento de caixas elétricas verificado em manual técnico

Figura 7 – Posicionamento de caixas elétricas

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação ao estudo de caso, foi constatado por meio de análise documental, que no desenvolvimento do projeto, os projetistas utilizaram elementos associados às boas práticas de projeto no que se refere ao atendimento às normas de desempenho, apesar da data do registro do projeto ser anterior ao período de vigência da norma ABNT NBR 15575/2013.

Porém, para os requisitos verificados neste trabalho - desempenho acústico e solicitação de cargas provenientes de peças suspensas – a empresa construtora não executou medições em campo para atestar o seu atendimento. Durante a visita, a construtora informou que não houve ensaio em laboratório especializado para os requisitos aqui analisados. Desta forma, não há demonstração efetiva e comprobatória do seu atendimento.

Este trabalho visa contribuir para a divulgação da necessidade da aplicação da Norma de Desempenho no sentido de valorizar a prática da adoção de soluções adequadas na fase de projeto, valorizando o trabalho da análise das normativas específicas relacionada a exigências do usuário final. A valorização das decisões na fase de projeto é importante, pois retrata a ampliação do conhecimento técnico de todos os envolvidos.

O adequado desempenho das paredes de drywall depende de vários fatores, tais como, a especificação correta de componentes e a inclusão de todos os detalhes necessários à montagem, por exemplo. A precisão da montagem em função do projeto deve ser garantida pela empresa montadora, principal responsável pelo atendimento às especificações de projeto.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). (2010). NBR 14715 - Chapas de gesso para drywall .

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). (2013). NBR15575 - Edificações habitacionais - Desempenho.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL. (s.d.). Acesso em 14 de 10 de 2013, disponível em Associação Brasileira do Drywall: <http://www.drywall.org.br>

BARROS, M. M., & MEDEIROS, R. d. (2005). **Vedações verticais em gesso acartonado - recomendações para os ambiente úmidos.** *Boletim técnico da Escola Politécnica da USO - Departamento de Engenharia da Construção Civil* , p. 35.

BARROS, M. M., & TANIGUTTI, E. K. (1998). **Recomendações para a produção de vedações verticais para edifícios com placas de gesso acartonado.** São Paulo: Projeto EPUSP/Senai.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (s.d.). **Gesso acartonado - Sistema Drywall.** Acesso em 02 de 12 de 2013, disponível em Caixa Econômica Federal: http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/innov_tecno/gesso_acartonado/index.asp

CBIC. (2013). ***Desempenho de edificações habitacionais: guia orientativo para atendimento à norma ABNT NBR 15575/2013***. CAMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.

DESEMPENHO ACÚSTICO EM SISTEMAS DRYWALL. (2013). Acesso em 10 de 10 de 2013, disponível em Associação brasileira do Drywall: <http://www.drywall.org.br>

FORTES, A. S., & SILVA, L. C. (2009). **A utilização do drywall como método de redução de cargas e custos em estrutura de concreto armado**. Salvador, BA: Ucsal.

MANUAL DE MONTAGEM DE SISTEMA DRYWALL. (2012). Acesso em 10 de 10 de 2013, disponível em Associação Brasileira do Drywall: <http://www.drywall.org.br>

MANUAL DE PROJETO DE SISTEMAS DRYWALL. (2012). Acesso em 10 de 10 de 2013, disponível em Associação Brasileira do Drywall: <http://www.drywall.org.br>

MANUAL DO MORADOR. (2012). *PLACO SAINT-GOBAIN*. Acesso em 12 de 10 de 2013, disponível em Drywall Placo: <http://www.placo.com.br>

PINIWEB. (2013). ***Caixa financia obras com gesso acartonado***. Acesso em 02 de 12 de 2013, disponível em Piniweb: <http://piniweb.pini.com.br>

PINTURA EM DRYWALL. (2013). Acesso em 10 de 10 de 2013, disponível em Associação Brasileira do Drywall: <http://www.drywall.org.br>

RESÍDUOS DE GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. (2012). Acesso em 10 de 10 de 2013, disponível em Associação Brasileira do Drywall: <http://www.drywall.org.br>

REVISTA MERCADO CONSTRUÇÃO. (s.d.). ***Gesso acartonado x Alvenaria de bloco cerâmico***. Acesso em 02 de 12 de 2013, disponível em Mercado Construção: <http://construcaomercado.pini.com.br>

SABBATINI, F. H. (1989). **Desenvolvimento de métodos, processos e sistemas construtivos - Formulação e aplicação de uma metodologia**. *Dissertação (Doutorado)*, 207 p. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

ÁREA TEMÁTICA

**QUALIDADE DO PROJETO, DESEMPENHO E
AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DAS
EDIFICAÇÕES**

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

BIM NO SUPORTE A AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO

SALES, Adriano de Alencar (1); RUSCHEL, Regina C.(2)

(1) PPGEC-UNICAMP, e-mail: adriarchi@hotmail.com

(2) FEC-UNICAMP, e-mail: ruschel@fec.unicamp.br

RESUMO

Esta pesquisa avalia como tornar mais eficiente a reutilização dos dados coletados em APO para viabilizar o processo de retro-alimentação fazendo uso da Tecnologia da Informação na Construção (TIC). Sugere-se que o modelo de informação da edificação incorpore os dados coletados em APO e que por meio da interoperabilidade este seja compartilhado entre projetistas e assim utilizado em novos empreendimentos. Mas de que forma? E o quanto o modelo de informação é capaz de absorver o tipo de informação coletado nestes estudos? Uma vez inseridos no modelo de informação como podem ser utilizados? A pesquisa foi exploratória e classificada como um estudo de campo. O estudo de campo desenvolveu-se a partir das seguintes etapas: domínio do problema, formulação, desenvolvimento e pré- testes, aplicação e análise. O domínio do problema abrangeu os três temas focais estudados, sendo estes: Avaliação Pós- Ocupação, Modelo Paramétrico BIM (Building Information Modeling) e processos de projeto. O estudo foi validado num conjunto habitacional específico. Foram analisados APOs anteriormente realizadas para subsidiar exemplos concretos de dados coletados. O modelo de informação do conjunto habitacional foi testado em plataformas distintas, sendo avaliada como base de interoperabilidade o formato aberto IFC. Observou-se que o componente da categoria zona no modelo de informação é o mais apropriado para a introdução e manuseio de propriedades como: identificação e satisfação. Foi possível replicar a tabulação dos dados coletados na APO pela extração dos dados inserido no modelo BIM.

Palavras-chave: BIM, Avaliação Pós-Ocupação, Tecnologia da Informação na Construção.

ABSTRACT

This research examines how to optimize the reuse of data collected in a Post-Occupation Evaluation (POE) to enable the design feedback making use of Information Technology in Construction. It is suggested to incorporate to the Building Information Model the data collected in such evaluations and that through interoperability shared information between designers and in new developments. But how? How should the information model absorb the type of information collected in these studies? Once entered into the model as information how can it be used? The research was exploratory and classified as a field study. The field study was developed from the following steps: understanding the problem domain, formulation of a solution, development and pre-testing, implementation and analysis. The problem domain involved three focal themes: Post-Occupancy Evaluation, Building Information Modeling and design processes. The study was validated in for a specific housing development. POEs previously undertaken where considered subsidizing specific examples of data collected. The information model of the housing development was tested on different platforms considering best performance in terms of interoperability by IFC format . It was observed that the component category Zone was the most suitable for the introduction and handling data such as identification and satisfaction. It was possible to replicate the tabulation of data collected in the POE with the extraction of data inserted into the BIM model.

Keywords: BIM, Post-Occupation Evaluation, Information technology in construction.

1 INTRODUÇÃO

A arquitetura pública relativa a hospitais, escolas e moradias, costuma ser encomendada por clientes que não serão os usuários diretos. Desta forma, a comunicação entre projetista e usuário final é indireta. Nesse contexto, a Avaliação Pós-Ocupação (APO) aparece como eficaz ferramenta de avaliação sistemática do ambiente construído, emulando uma comunicação entre projetista e usuário. APO é conceituada como sendo uma “metodologia” que pretende diagnosticar os aspectos positivos e negativos do ambiente em uso a partir da avaliação de fatores técnicos, funcionais, econômicos, estéticos e comportamentais, tendo em vista tanto a opinião dos técnicos, projetistas e clientes, como também dos usuários (ORNSTEIN; ROMÉRIO, 1992).

Para Preiser, Rabinowitz e White (1988) existem três níveis de APO: indicativa, investigativa e de diagnóstico; implicando em três temporalidades de curto, médio e longo prazos das implicações de aplicação das recomendações resultantes no ambiente avaliado. O diagnóstico resultante da APO também é insumo na fase de planejamento estratégico para novos empreendimentos similares ao avaliado devido ao ciclo de retroalimentação no processo de projeto (SILVA; SOUZA, 2003).

A questão abordada neste artigo é como tornar mais eficiente a reutilização dos dados coletados para viabilizar a retroalimentação em processo de projeto utilizando BIM. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras em tecnologia da informação e comunicação aplicadas à construção no contexto da operação e planejamento de edificações. Desta forma, o objetivo do estudo apresentado é propor diretrizes para integração de Building Information Modeling (BIM) e Avaliação Pós-Ocupação (APO), tornando mais eficiente a coleta dos dados de APO, registro e reutilização em processo de projeto de Habitação de Interesse Social (HIS).

2 AVALIAÇÃO PÓS- OCUPAÇÃO

Estudos de Avaliação Pós-Ocupação deveriam informar como um edifício está se desempenhando na prática (LEAMAN; STEVENSON; BORDASS, 2010). Este desempenho pode ser avaliado por três perspectivas: do ocupante, do ambiente e econômica. O objetivo final de uma APO é o aprendizado. Este aprendizado pode beneficiar um projeto específico ou contribuir para a construção de um conhecimento mais geral (PREISER; RABINOWITZ; WHITE, 1988). Segundo Zimring (2002, p. 310) a APO se diversificou com o tempo e inclui uma prática variada, envolvendo “debates sobre o desenvolvimento de conhecimentos e métodos das ciências sociais e humanas”.

Não existe um modelo de APO que se destaca. Entretanto, o modelo proposto por Preiser, Rabinowitz e White (1988) foi selecionado para este estudo pela sua característica sistêmica. Os autores propõem um modelo de processo para APO que inclui três fases: de planejamento, condução e aplicação (Figura 1). No planejamento realiza-se reconhecimento do caso de estudo, verifica-se a viabilidade do estudo, definem-se recursos e instrumentos da pesquisa. Na fase de condução, executa-se o pré-teste dos recursos e instrumentos da pesquisa, a coleta efetiva dos dados e a análise dos mesmos. Na fase de aplicação reportam-se os resultados, recomendam-se ações e monitoram-se os impactos da aplicação destas ações.

Figura 1 – Etapas tradicionais da Avaliação Pós-Ocupação

Fonte: O autor

3 MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM)

BIM é visto como um sistema para representar e comunicar informação gerada durante o ciclo de vida de uma edificação consistindo em uma tecnologia emergente e uma mudança processual para os setores de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações – AECO SUCCAR (2009). Outros autores EASTMAN et al. (2008) também ressaltam que BIM é uma tecnologia de modelagem e requer processos associados usados na produção, comunicação e análise de modelos de edifícios. Trata-se de um paradigma que apresenta duas características principais que o diferenciam da tecnologia CAD comumente em uso por profissionais de AEC. Estas características são a modelagem orientada a objetos e a interoperabilidade. Por meio da modelagem paramétrica os objetos são representados por parâmetros e regras associados à geometria que, por sua vez, são integradas com o propósito de evitar inconsistências, independentemente de como são apresentadas (2D ou 3D). São consideradas ferramentas de autoria BIM as ferramentas que permitem aos usuários elaborarem modelos que sejam objetos paramétricos.

Outra característica do paradigma BIM é a interoperabilidade que consiste na propriedade de intercambiar modelos de informação por meio da importação (para criação e edição de projeto) e exportação de dados entre aplicativos, o que garante uma prática integrada entre um time de trabalho. Para que isso ocorra, é necessária a implementação de um protocolo de troca de dados nos aplicativos e nos processos do projeto, onde se enquadram os formatos de troca de dados de domínio público, entre outros existentes, cujos principais para construção civil são: Industry Foundation Classes (IFC) e CIMSteel Integration Standards, release 2 (CIS/2) (EASTMAN et al. (2008).

4 MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa proposta foi exploratória e classificada como um estudo de campo, já que os procedimentos adotados visam o aprofundamento das questões propostas. Integraram-se os resultados de APO nos modelos de informações associados e criaram-se mecanismos para sua visualização, consulta, validação de regras e uso no processo de projeto. O estudo de campo desenvolveu-se seguindo as etapas de pesquisa: domínio do problema, formulação, desenvolvimento e pré-testes, aplicação e análise (GIL, 2002, p. 129-135).

A etapa de domínio do problema desenvolveu-se por meio da revisão bibliográfica e fundamentação teórica. Avaliou-se: (i) como se desenvolvem APOs e como são

apresentados os seus resultados; (ii) qual é a estruturação e composição de um modelo de informação em BIM e (iii) quais as possibilidades de integração, manuseio, troca e reutilização dos dados de APO em ambiente colaborativo tendo como base o modelo paramétrico, e quais as questões em processo de projeto que são respondidas por este procedimento. Uma síntese desta etapa foi apresentada na seção 2 deste artigo.

Na etapa de formulação avaliou-se a estrutura do modelo da edificação quanto ao seu comportamento diante das possibilidades de introdução e manuseio de propriedades, quais os componentes do modelo são mais apropriados para estas possíveis ações e qual a melhor escala a ser trabalhada (apenas um apartamento tipo, um pavimento, um bloco inteiro ou uma quadra). A partir de uma APO realizada nos moldes de Preiser, Rabinowitz e White (1988) avaliou-se conjuntamente, a estrutura do formulário considerando a composição de suas questões (perguntas e respostas), qual o foco de cada questão e objetivo (se é a satisfação e percepção do usuário, se é a detecção de patologias, etc.) para que a partir desta decomposição da estrutura do formulário fosse possível identificar no modelo BIM da edificação uma correspondência para integração de questões e componentes.

Na etapa de desenvolvimento identificou-se e implementou-se na ferramenta de autoria BIM Archicad as propriedades a serem acrescidas ao modelo de informação da edificação para incorporar a dados coletados na APO (numeração, perguntas e respostas).

Na etapa de pré-teste foi utilizado o software *Solibri Model Checker* para validar e avaliar a integridade do modelo em formato de arquivo IFC. Nesta etapa, foram realizadas exportações em arquivos IFC para verificar a integridade e manuseio do modelo de informação, preservando as propriedades inseridas na etapa anterior no modelo da edificação (mapeamento e introdução das questões no modelo paramétrico).

Na fase de análise buscou-se replicar a tabulação dos dados coletados na APO pela extração dos dados inserido no modelo BIM.

5 DESENVOLVIMENTO

5.1 APO realizada de modo tradicional

Realizou-se uma APO num conjunto habitacional específico para subsidiar a aplicação da proposta de integração de APO e BIM. Este exercício também foi considerado como uma ação para o domínio do problema. Seguindo o modelo de processo para APO proposto por Preiser, Rabinowitz e White (1988) desenvolveu-se uma avaliação indicativa (nível 1) fazendo uso dos métodos de coleta de dados com formulários e observação.

A fase de planejamento foi desenvolvida em conjunto os grupos de pesquisa GMIC e HABITARES¹. A partir do reconhecimento do local, por meio de estudos ali realizados anteriormente (KOWALTOWSKI et al., 2005; GRANJA et al., 2009) e considerando as demandas de avaliação de desempenhos ambientais, de acessibilidade, de durabilidade de materiais e componentes e reformas no conjunto habitacional em estudo pelos grupos de pesquisa GMIC e HABITARES desenvolveu-se os instrumentos de coleta de dados: formulários e roteiros para observação.

¹ GMIC – Grupo de Pesquisa em Modelagem da Informação e Colaboração Digital & HABITARES – Grupo de Pesquisa Habitar Cidades Vivas e + Sustentáveis. Ambos da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP.

Os formulários registram níveis de satisfação dos moradores quanto aos apartamentos por meio de questões, com alternativas pré-estabelecidas, referentes a conforto térmico, acústico, patologias, locomoção e acessibilidade, modificações realizadas e priorização de desejos quanto as questões avaliadas (quadro 1). Ao final da entrevista com o morador, tomando o formulário como roteiro, pedia-se permissão para visita ao apartamento com o objetivo de registrar manifestações patológicas em cada um dos cômodos. Buscava-se levantar nos componentes de piso, parede, teto, porta, janela problemas do tipo: rachadura, descascamento, desgaste, umidade, infiltração, ferrugem e falta ou quebra de partes. Os entrevistados eram caracterizados por: nome, sexo e escolaridade. Registrava-se também quantas pessoas moravam no apartamento e se havia entre os moradores portador de deficiência.

Quadro 1 – Questões de satisfação da APO realizada no conjunto habitacional

QUESTÃO	RESPOSTA – ALTERNATIVAS
1.Qual a sua satisfação quanto ao barulho no seu quarto?	Muito satisfeito; Satisfeito; Indiferente; Insatisfeito; Muito insatisfeito
2. Como você se sente no seu quarto quanto ao barulho?:	Muito barulhento; Barulhento; Indiferente; Silencioso; Muito silencioso
3.Qual barulho que mais te incomoda no quarto durante o dia?	Vizinho de cima; Vizinho do lado; Vizinho de baixo; Do estacionamento; Da rua; Do campinho; Da rodovia; Nenhum
4.Qual barulho que mais te incomoda no quarto durante a noite?	Vizinho de cima; Vizinho do lado; Vizinho de baixo; Do estacionamento; Da rua; Do campinho; Da rodovia; Nenhum
5.Qual a sua satisfação quanto a temperatura no seu quarto?	Muito satisfeito; Satisfeito; Indiferente; Insatisfeito; Muito insatisfeito
6.Como você se sente quanto a temperatura de seu quarto?	Muito Quente; Quente;Agradável;Frio;Muito frio
7.Qual a sua satisfação para se locomover até a cidade?	Muito satisfeito; Satisfeito; Indiferente; Insatisfeito; Muito insatisfeito
8.Como você vai para o seu trabalho?	A pé; Bicicleta; Ônibus; Carro; Moto; Fretado; Van; Outro:

Fonte: O autor

A tabulação dos dados coletados na fase de condução foi desenvolvida numa Iniciação Científica (FUGIMORI, 2012) gerando planilhas .XLS, Microsoft Excel (Figura 2) e análise dos mesmos (Figura 3). Na planilha da Figura 2, as questões são dispostas nas colunas identificadas por palavras-chave e uma linha representa um formulário respondido.

5.2 Modelo Paramétrico

Os modelos de informação paramétricos BIM se distinguem dos modelos CAD basicamente por não representarem objetos com geometria e propriedades fixas, mas por representarem objetos através de parâmetros e regras, que são expressões que relacionam os objetos, permitindo que sejam atualizados automaticamente de acordo com o controle ou mudança de contexto.

Figura 2 - Planilha resultante da tabulação dos dados coletados na APO no conjunto habitacional CAMPINAS F

The image shows a screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet. The spreadsheet contains a large table with multiple columns and rows of data. The columns are labeled with letters A through Z, and the rows are numbered. The data appears to be survey results, with columns for names, dates, and various survey metrics. The spreadsheet is titled 'Survey Results' and is open in the Microsoft Excel application window.

Fonte: Fujimore (2012)

Figura 3 - Exemplo da análise dos dados coletados quanto ao conforto acústico nos quartos: satisfação e fonte dos ruídos

Fonte: Fujimore (2012)

Objetos paramétricos personalizados permitem a modelagem de geometrias complexas, que anteriormente não seriam possíveis ou simplesmente impraticáveis. Em outras indústrias, as empresas utilizam modelagem paramétrica para desenvolver suas próprias representações de objetos e refletir sobre conhecimento corporativo e melhores práticas (EASTMAN, 1999). O mesmo ocorre na indústria da arquitetura e construção, onde empresas de softwares BIM, desenvolveram um conjunto base, construindo classes de objetos para os usuários como portas, janelas, lajes, paredes, pilares, vigas, coberturas metálicas, etc (Figura 5). Atualmente, no Brasil, as maiores empresas de softwares que geram modelos BIM são a Autodesk e a Graphisoft, oferecendo respectivamente os softwares Revit e Archicad.

Para definir a plataforma utilizada nesta etapa do estudo, um modelo base simplificado (edificação simples), foi analisado nas duas plataformas mais utilizadas no mercado brasileiro, o Revit e o Archicad. Nesta avaliação comparativa foram levados em consideração alguns critérios, tais como o tamanho do arquivo nativo, o tamanho e

consistência dos arquivos IFC gerados, e a comunicabilidade com plataforma Microsoft Excel (base de dados da compilação dos formulários da APO).

Figura 4 - Exemplos de famílias de objetos e modelo paramétrico (Campinas F)

Fonte: O autor.

Dos resultados obtidos nesta análise comparativa, observou-se que o arquivo nativo gerado pelo Archicad (. PLN) é mais compacto. Levando-se em consideração o tamanho dos arquivos integrais do Conjunto Habitacional em estudo (87.860 Kb), o arquivo mais compacto, para esta fase é o ideal para manuseio, simulações, etc. Os arquivos. IFC gerados a partir dos modelos base (Archicad. PLN e Revit.RVT), se comportaram de maneira distintas ao serem avaliados pelo Software Solibri. E arquivos. ..XLS são fundamentais para maior facilidade de tocas de arquivos bases da APO (formulários. XLS) e o modelo paramétrico (Quadro 2).

Quadro 2 – Categorias das questões

Software Arquivo nativo	Tamanho arquivo base (Kb)	Tamanho arquivo Conjunto Habitacional em estudo	Consistênci do Arquivo IFC gerados Visualizados no Solibri		Exporta Lista .XLS
Archicad .PLN	1.615Kb	87.860Kb	Sim Conssistente		sim
Revit .RVT	2.848Kb	154.938Kb	Não (Deslocamento de Elementos na conversão)		Não

Fonte: O autor

5.3 Mapeamento APO x BIM

Nesta etapa do estudo de Campo, realizaou-se o mapeamento das informações resultantes da APO (formulários) e BIM (modelo de informação) onde, para esta etapa inicial da pesquisa, optou-se por utilizar somente o formulário destinado as unidades habitacionais,

composto por um total de 68 questões (não sendo utilizado o formulário referente às áreas comuns e equipamentos externos).

A partir da classificação destas 68 questões em três categorias de acordo com a natureza das questões e seus objetivos observou-se 3 classificações, a saber: Identificação (identificação dos avaliadores, da unidade habitacional, identificação dos entrevistados,), Satisfação (percepção e satisfação do ambiente construído, conforto, mobilidade, uso e manutenção) e Patologias (manifestações patológicas).

As **Zonas** são unidades espaciais do modelo, representando visualmente este espaço, (plano bidimensional e tridimensional) sendo possível avaliar propriedades físicas deste espaço (metragens, informações de ocupação e uso, etc.), como também avaliações energéticas (conforto térmico, insolação, iluminação, etc.). Uma capacidade única de reconhecer as portas e janelas que estejam dentro dela é uma característica única da ferramenta zona, desta forma, permitindo não somente a introdução das questões referentes a identificação e satisfação, como também introduzir as questões relacionadas a patologias da edificação.

Outra observação importante é a facilidade oferecida pela ferramenta zona para se criar propriedades IFC diretamente em sua caixa de configuração através do Gestor de Propriedades IFC. Através deste procedimento as 68 questões da APO serão inseridas como se fossem propriedades IFC dos objetos ZONA.

Inicialmente, as 68 questões serão inseridas uma a uma, em apenas um objeto Zona, que depois será copiado e distribuídos para cada uma das unidades do conjunto habitacional (Figura 5).

Figura 5 - Quadra do Campinas F com Zonas em 3D e caixa de setagem do Gestor de propriedades IFC

Fonte: O autor

Com cada uma das unidades abastecidas com o objeto zona com as questões inseridas, o modelo se encontra pronto para ser levado a campo e receber diretamente na lista gerada as respostas dos entrevistados na fase de condução da APO.

A partir do preenchimento dos campos destinados as respostas na lista gerada pelo modelo .PLN, é possível gerar imediatamente um arquivo. XLS (Microsoft Excel), eliminando desta forma, no processo de entrega de dados, o procedimento de compilação manual das informações coletadas a campo (digitalização das respostas em planilha Excel), simplificando o processo e aumentando o grau de confiabilidade e segurança das informações coletadas a campo (entrevistas) (Figura 6). Mantém se a organização da tabulação anterior, onde a linha do cabeçalho refere-se a cada questão do formulário da APO, e cada linha subsequente corresponde as respostas de cada entrevistado, podendo ser alteradas diretamente na interface e exportada automaticamente em .xls.

Figura 6 - Interface lista de modelo.PLN e planilha .xls gerada

Interface lista do modelo

aceite (entrevista)	LOCALIZAÇÃO (QUADRA)	BLOCO	APARTAMENTO (NUMERO)	Identificação (nome do entrevistado)	sexo (sexo do entrevistado)	idade (idade do entrevistado)	Ocupação (Quanto tempo mora neste apartamento?)	escolaridade (Nível de escolaridade)	Ocupação (Quanto tempo mora neste apartamento?)	Portador de Deficiência (Entre moradores algum PD?)	Orientação (Quartos para Leste)	Orie (Qu para
Falso	A1	B	24	Douglas	Masc	30	5	Fundamental	6	Falso	3	
Falso	A1	B	24	Maria	Fem	31,00	5	Fundamen				
Verdadeiro	P1		00	Renato		0						
Falso	P1		00	Nome		0						
Falso	P1		00	Nome		0						
Falso	P1		00	Nome		0						
Falso	P1		00	Nome		0						
Falso	P1		00	Nome		0						
Falso	P1		00	Nome		0						
Falso	P1		00	Nome		0						
Falso	P1		00	Nome		0						

Propriedade

Nova

Nome	Valor
Nome	escolaridade
Description	

EnumerationValues

☐

☒ Fundamental

☐ Fundamental inc.

☐ Médio

☐ Médio incompleto

☐ Pós graduação

☐ Pós graduação m.

Interface Arquivo Excel

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3	Falso	A1	B	24	Douglas	Masc	30	5	Fundamental 6
4	Falso	A1	B	24	Maria Jose	Fem	31	5	Fundamental 4
5	Verdadeiro	P1		0	Renato		0		0
6	Falso	P1		0	Nome		0		0

Fonte: O autor

5.4 Prova de conceito

Neste experimento um conjunto de informações objetivas e subjetivas (questões da APO) foi inserido e distribuído como propriedades de objetos Zona, no modelo paramétrico do conjunto habitacional Campinas – F. Este conjunto de informações pode agora ser organizado, manuseado de forma objetiva, gerando listas (planilhas) específicas, de acordo com a conveniência, necessidade de consulta, para contribuir nas tomadas de decisões projetuais em qualquer momento ou fase do processo de projeto. Em um segundo momento foram gerados arquivos. XLS para testar a estabilidade de comunicação e troca de arquivos da plataforma Archicad e Microsoft Excel,. Não é possível a importação de arquivo. xls, mas os arquivos exportados, se apresentam íntegros e consistentes. Também foram gerados e exportados arquivos. IFC que o foram analisados no software *Solibri* e demonstraram estabilidade, consistência onde as propriedades criadas se mantiveram íntegras.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos até o momento são satisfatórios, respondendo as questões iniciais da pesquisa. Até agora a pesquisa responde satisfatoriamente sobre como introduzir as questões da APO em modelo de informação, o quanto destas questões o modelo é capaz de absorver e quais os produtos nesta fase. Comparando a elaboração de APO convencional com a elaboração de APO suportada por BIM, pode-se observar que o fluxo da informação passa por significativa alteração (Figura 7), oferecendo um fluxo mais enxuto e direto entre a fonte destas informações (usuários) e projetistas (responsável pelas tomadas de decisões projetuais). Também foram avaliados os produtos possíveis de serem gerados e integrados ao ciclo da APO (planilhas Excel, arquivos. IFC), constatando a manutenção de integridade dos formulários introduzidos e convertidos em propriedades do objeto zona.

Estes resultados, a primeira vista parecem simples, mas avaliando a inexistência de ferramenta BIM específica para APO, podem ser estes procedimentos aqui demonstrados e sugeridos, a base de desenvolvimento de plugins ou ferramentas específicas para essa aproximação do BIM com a APO.

Figura 7 - Fluxo de informação: APO tradicional (esquerda) e APO com BIM (direita)

Fonte: O autor

AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processo nº 381052/2012-5, pela bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- FUJIMORI, M. I. B. **Resultados da avaliação pós-ocupação no conjunto habitacional Campinas - F.** Campinas, 2012. 84f. Monografia (Iniciação Científica) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012.
- EASTMAN, C. **Building Product Models:** computer environments supporting design and construction. Boca Raton: CRC Press, 1999.
- EASTMAN, C. et al. **Bim Handbook:** A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. Hoboken (NJ) : John Wiley & Sons, 2008.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- GRANJA et al. A natureza do valor desejado na habitação social. **Revista AmbienteConstruído.** Porto Alegre, v. 9, n. 2, p. 87-103, abr./jun. 2009. Disponível em: <http://www.antac.org.br/AmbienteConstruido/pdf/revista/artigos/Doc183262.pdf>. Acesso:15/05/2010.
- KOWALTOWSKI, C.C.D, et. al. Análise de parâmetros de Implantação de conjuntos habitacionais de interesse social: ênfase nos aspectos de sustentabilidade ambiental e qualidade de vida. In FINACIADORA DE ESTUDOS DE PROJETOS. **Construção e Meio Ambiente.** Brasília: FINEP, 2006. v. 7, Cap. 5, p.128-167. (coletânea Habitare).

LEAMAN, A.; STEVENSON, F.; BORDASS, B. Building evaluation: practice and principles. **Building Research & Information**, London, v. 38, n. 5, p. 564-577, Aug. 2010

ORNSTEIN, S. W.; ROMÉRIO, M. D. A. **Avaliação pós-ocupação do ambiente construído**. São Paulo: Studio Nobel, 1992.

PREISER, W. F. E.; RABINOWITZ, H. Z.; WHITE, E. T. **Post-occupancy evaluation**. [S.l.]: Van Nostrand Reinhold, 1988.

SILVA, M. A. C.; SOUZA, R. D. **Gestão do processo de Projeto de Edificações**. 1. ed. São Paulo: O Nome da Rosa, 2003.

SUCCAR, B. Building Information Modelling Framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. **Automation in Construction**, 2009.

WEBSTER, A. E. A. Augmented Reality in Architectural Construction, Inspection, and Renovation. CONGRESS ON COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING, Anaheim, jun 1996. 1-7.

ZIMRING, G. Postoccupancy Evaluation: Issues and Implementations. In: BECHTEL, R.; CHURCHMAN, A. **Handbook of Environmental Psychology**. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002, 306-319

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MEDIÇÕES DE ATRIBUTOS FORMAIS DE CENAS URBANAS E AVALIAÇÕES ESTÉTICAS

REIS, Antônio (1); CONTE, Manoela (2)

(1) Faculdade de Arquitetura/PROPUR - UFRGS, 51 3308 4529, tarcisio@orion.ufrgs.br (2) Faculdade de Arquitetura - UFRGS, manoela_conte@hotmail.com

RESUMO

O objetivo deste artigo é medir os atributos formais de fachadas de cenas urbanas constituídas por edificações históricas e contemporâneas, com diferentes graus de harmonia e estímulo visual, e comparar estas medições com o resultado de avaliações estéticas de tais cenas. Existe uma carência e, logo, a necessidade de estudos que relacionam medições de atributos formais das fachadas de cenas urbanas com os resultados de avaliações estéticas de tais cenas. A metodologia utilizada consistiu na medição de atributos formais de três cenas urbanas avaliadas como mais satisfatórias e três cenas julgadas como mais insatisfatórias, dentre nove cenas urbanas avaliadas por meio de questionários aplicados a 180 respondentes. Os dados dos questionários foram analisados através de testes estatísticos não-paramétricos, tais como Mann-Whitney U e Kendall W. As medições dos atributos formais das cenas foram realizadas através do AutoCAD e as comparações entre estas medições e as avaliações estéticas das cenas foram realizadas através das frequências dos valores obtidos e de testes de correlação Pearson. Os resultados finais obtidos indicam, por exemplo, que o exame das relações entre as avaliações estéticas das três cenas avaliadas mais satisfatoriamente e das três avaliadas mais insatisfatoriamente e a medição dos atributos formais considerados, permite identificar o impacto gerado por alguns destes atributos nas avaliações de tais cenas. A quantificação dos atributos permitiu um aprofundamento das explicações para as avaliações estéticas das seis cenas, assim como a sustentação da classificação de tais cenas em 'ordem e estímulo', 'ordem e pouco estímulo' e 'desordem'. Os resultados alcançados possibilitam um avanço no conhecimento sobre as razões para as avaliações estéticas positivas e negativas da arquitetura das cidades.

Palavras-chave: Medições de atributos formais, Cenas urbanas, Avaliações estéticas.

ABSTRACT

The purpose of this article is to measure the formal attributes of facades of urban scenes consisting of historical and contemporary buildings, with different degrees of harmony and visual stimulation, and compare these measurements with the results of aesthetic evaluations of such scenes. There is a shortage and thus the need for studies that relate measures of formal attributes of the facades of urban scenes with the results of aesthetic evaluations of such scenes. The methodology consisted of measuring formal attributes of three urban scenes rated as more satisfactory and three scenes rated as among the most unsatisfactory, from nine urban scenes evaluated through questionnaires administered to 180 respondents. Data from the questionnaires were analyzed using non-parametric tests such as Mann - Whitney U and W. Kendall. Measurements of the formal attributes of the scenes were done using AutoCAD and comparisons between these measurements and aesthetic evaluations of the scenes were made using the frequencies of the values obtained and by means of Pearson correlation tests. The final results show, for example, that the examination of the relationships between aesthetic evaluations of the three scenes rated as the most satisfactory and three scenes rated as the most unsatisfactory and measurement of formal attributes allow the identification of the impact generated by some of these attributes in the evaluations of such scenes. The quantification of the attributes allowed a deeper explanation for the aesthetic evaluations of the six scenes, as well as support for the classification of such scenes in 'order and stimulus', 'order and little stimulus' and 'disorder'. The results obtained make

possible an advance in the understanding of the reasons for the positive and negative aesthetic evaluations of the architecture of cities.

Keywords: *Measurement of formal attributes, Urban scenes, Aesthetic evaluations.*

1 INTRODUÇÃO

A relevância da estética urbana tem sido evidenciada em diferentes estudos, com alguns indicando que os aspectos estéticos são os mais importantes na avaliação da qualidade ambiental para os usuários das cidades, incluindo os turistas que tendem a ser atraídos pela qualidade estética das cidades (HEATH *et al*, 2000; REIS *et al*, 2011; SANOFF, 1991). A importância da estética urbana está também relacionada ao fato de fazer parte de um desenvolvimento urbano sustentável, como um dos pontos da sustentabilidade social (SADAN; CHURCHMAN, 1997).

Neste sentido, vários autores tem evidenciado que os atributos formais das edificações desempenham um papel vital na preferência por cenas urbanas (ELSHESHTAWY, 1997; HERZOG; SHIER, 2000; STAMPS, 1999, 2000; WEBER, 1995). Alguns estudos tratam de medições dessas características arquitetônicas, e, segundo Stamps (2000), as mesmas podem ser avaliadas em termos das propriedades físicas vinculadas a três grupos principais de atributos, nomeadamente: silhueta (principais desvios no perímetro da forma, número de vértices, número de segmentos do perímetro da forma, variação em relação a alturas das silhuetas das edificações), articulações da fachada (fenestração, tipos de aberturas, proporção das edificações) e detalhes (porcentagem da área da fachada coberta por detalhes).

A silhueta de um objeto é fundamental para o reconhecimento de sua imagem (STAMPS, 2000). Em estudo realizado com cenas urbanas com edifícios altos, a complexidade da silhueta da cena afetou a sua avaliação, com maior complexidade da silhueta estando associada a uma maior complexidade da cena, maior preferência, maior estímulo e satisfação estética (HEATH, *et al*, 2000). Especificamente, diferenças significativas foram encontradas entre os níveis de complexidade das silhuetas e os níveis de satisfação: silhuetas com alta complexidade estavam relacionadas aos níveis mais altos de satisfação estética; silhuetas com baixa complexidade estavam associadas aos níveis mais baixos de satisfação; e silhuetas com complexidade moderada estavam associadas a níveis intermediários de satisfação estética com as cenas (HEATH, *et al*, 2000).

Em um de seus estudos, Stamps (1998, 2000) encontrou correlações expressivas entre a percepção de variação da silhueta, o número de segmentos no perímetro da forma e o número de vértices. O número de vértices destaca-se como o mais importante determinante da percepção de complexidade, com o número de segmentos no perímetro da forma tendo uma forte influência em tal percepção (STAMPS, 1998, 2000). Adicionalmente, embora os trabalhos empíricos sobre detalhes arquitetônicos sejam escassos, estes tendem a dar suporte à ideia de que os detalhes são importantes na preferência pelas edificações, portanto, afetando a percepção da qualidade estética da arquitetura (STAMPS, 1999, 2000).

Avaliações estéticas realizadas têm dado suporte para a importância das ideias de ordem e estímulo em cenas urbanas (NASAR, 1998; REIS *et al*, 2011). Contudo, estudos que tratem das relações entre avaliações estéticas e atributos formais de cenas urbanas têm sido limitados (p.ex., HEATH, *et al*, 2000; PORTELLA, 2007; STAMPS, 1999), principalmente, no caso de pesquisas realizadas no Brasil. Assim, existe a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a relação entre atributos formais de cenas urbanas

e avaliações estéticas destas cenas. Logo, o objetivo deste artigo é medir os atributos formais de fachadas de cenas urbanas constituídas por edificações históricas e contemporâneas, com diferentes graus de harmonia e estímulo visual, e comparar estas medições com o resultado de avaliações estéticas de tais cenas. Especificamente, são considerados atributos formais vinculados à silhueta, articulações e detalhes das fachadas.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada consistiu em identificar atributos formais vinculados à percepção de diferentes níveis de complexidade e categorizados em:

1) silhueta: principais desvios ou mudanças de direção no perímetro do conjunto de edificações em cada cena urbana analisada - representados por linhas na parte superior da cena, com cada ponto resultante da mudança brusca de direção (ou quebra da linha) sendo contado como um desvio (Figura 7); número de vértices - quantidade de encontros entre dois segmentos, desconsiderando-se o ângulo formado por estes segmentos (Figura 8); número de segmentos no perímetro da forma - quantidade de segmentos situados entre dois vértices; variação entre as alturas das silhuetas das edificações - média das variações entre as alturas das silhuetas das edificações (soma das diferenças entre as alturas dividida pelo número de edificações) em cada cena, utilizando-se como referência para as medições das variações no AutoCAD o ponto mais alto da edificação mais alta em cada cena (Figura 9).

2) articulações da fachada/massa: fenestração - percentual da área da fachada ocupada pelas aberturas (desconsiderando-se as molduras) e calculada no AutoCAD através do preenchimento do perfil das aberturas na fachada de cada edificação pelo comando hachura e consequente cálculo da área da hachura (Figura 10); variação entre os percentuais de fenestração mais alto e mais baixo em cada cena; variação entre as formas das aberturas em cada cena (Figura 11); variações entre as proporções (relação entre as alturas e larguras) das edificações em cada cena.

3) detalhes: percentagem da área da fachada coberta por detalhes - foram considerados como detalhes aqueles elementos que, geralmente, possuíam dimensões reduzidas e fins decorativos em alto relevo, com o cálculo das áreas com detalhes também sendo realizado no AutoCAD (Figura 12); variações na quantidade de detalhes entre as edificações de cada cena.

Estas medições de atributos formais de edificações em cenas urbanas foram relacionadas com as avaliações estéticas das três cenas avaliadas mais satisfatoriamente e das três cenas avaliadas mais insatisfatoriamente, dentre nove cenas urbanas avaliadas (REIS *et al*, 2011), nomeadamente:

- as 3 cenas mais satisfatórias (possuem a porcentagem de respondentes satisfeitos visivelmente maior que a de insatisfeitos): Cena 3 - cena histórica de Praga com ordem e estímulo, Figura 6; Cena 4 - cena histórica de Porto Alegre com ordem e estímulo, Figura 4; e Cena 6 - cena histórica de Porto Alegre com ordem e pouco estímulo, Figura 5;

- as 3 cenas mais insatisfatórias (possuem a porcentagem de respondentes insatisfeitos visivelmente maior que a de satisfeitos): Cena 5 - cena histórica de Porto Alegre com desordem, Figura 1; Cena 9 - cena contemporânea de Porto Alegre com ordem e pouco estímulo, Figura 2; e Cena 7 - cena contemporânea de Porto Alegre com desordem, Figura 3 (REIS *et al*, 2011).

Conforme mencionado em Reis *et al* (2011), os conceitos de ordem e estímulo utilizados para classificar as nove cenas avaliadas no estudo dizem sobre o nível de organização e estímulo visual de tais cenas. Assim, cenas com ordem e estímulo visual são caracterizadas por uma clara organização dos elementos arquitetônicos e compatibilidade entre as edificações que as compõem, com claro estímulo visual provocado por focos de atenção (Cena 4, Figura 4; Cena 3, Figura 6). As cenas com ordem e pouco estímulo visual são caracterizadas por uma clara organização dos elementos arquitetônicos e compatibilidade entre as edificações que as compõem, mas com baixo estímulo visual, o que pode gerar monotonia (Cena 9, Figura 2; Cena 6, Figura 5). As cenas com desordem são caracterizadas por falta de organização, tanto entre as edificações que as compõem quanto entre os elementos arquitetônicos delas (Cena 5, Figura 1; Cena 7, Figura 3). A classificação das cenas com base nestes conceitos foi definida após a realização de três testes e a elaboração de mais de cem cenas para verificar a adequação destas cenas às três categorias estabelecidas com base nos conceitos de ordem e estímulo. Como parte destes testes, foi realizado um estudo piloto (composto de questionário, entrevista e cenas) com quinze participantes, sendo cinco arquitetos, cinco não arquitetos com formação universitária e cinco pessoas sem formação universitária, funcionários e professores da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, tendo como um dos principais objetivos: a verificação da representatividade das cenas no que dizia respeito às características de cada uma das três categorias estéticas (ordem e estímulo, ordem e pouco estímulo, e desordem; REIS *et al*, 2011).

As avaliações destas cenas (representando uma quadra com 100 m) foram realizadas por meio de questionários aplicados a 180 respondentes, nomeadamente: 60 arquitetos - em sua expressiva maioria professores da Faculdade de Arquitetura da UFRGS; 60 não arquitetos com formação universitária - majoritariamente professores da Escola de Engenharia e das Faculdades de Educação, Economia e Direito da UFRGS; e 60 respondentes com formação não superior ao segundo grau - funcionários das Faculdades de Arquitetura, Educação, Economia e Direito, da Escola de Engenharia e da Reitoria da UFRGS. Como parte do questionário constava um kit fotográfico constituído por três pranchas em formato A3, conforme segue: prancha 1 - duas cenas históricas de Florença e uma de Praga; prancha 2 - três cenas históricas de Porto Alegre; prancha 3 - três cenas contemporâneas de Porto Alegre. Em cada uma das pranchas havia uma cena categorizada como: ordem e estímulo visual; ordem e pouco estímulo visual; e desordem. Os dados dos questionários foram analisados através de testes estatísticos não-paramétricos, tais como Mann-Whitney U e Kendall W (REIS *et al*, 2011). Assim, os valores obtidos através das medições dos atributos formais das cenas e aqueles obtidos através das avaliações estéticas das cenas foram comparados através de suas frequências.

Ainda, foram realizados testes de correlações entre os valores dos dez atributos formais (Tabela 1) das nove cenas e os valores de Kendall W para o total da amostra, para a amostra de arquitetos, para a amostra de não arquitetos com curso universitário e para a amostra de respondentes com formação não superior ao segundo grau. O teste Kendall W foi realizado para verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as avaliações (variável ordinal) pelo total da amostra (assim como por cada uma das três amostras individualmente) de cada uma das nove cenas (variável nominal) (LAY; REIS, 2005).

3 RESULTADOS

Os resultados são apresentados conforme o exame das relações entre as medições de atributos formais de cenas urbanas e as avaliações estéticas das seis cenas urbanas. Salienta-se que os resultados de tais avaliações evidenciam: a relação entre a existência de ordem e estímulo na cena e a avaliação estética positiva da mesma; a relação entre a existência de desordem na cena e a avaliação estética negativa da mesma; a relação entre a existência de ordem e pouco estímulo da cena e a avaliação estética positiva ou negativa da mesma (esta avaliação negativa pode ser explicada pela percepção de monotonia provocada pelo pouco estímulo); tendência dos arquitetos em valorizarem a presença de ordem na cena; tendência das pessoas formadas em outras áreas e das pessoas sem curso universitário em valorizarem a presença de estímulo na cena (Reis et al, 2011).

Figura 1 - Cena histórica de Porto Alegre com desordem - Cena 5

Figura 2 - Cena contemporânea de Porto Alegre com ordem e pouco estímulo - Cena 9

Figura 3 - Cena contemporânea de Porto Alegre com desordem - Cena 7

Figura 4 - Cena histórica de Porto Alegre com ordem e estímulo - Cena 4

Figura 5 - Cena histórica de Porto Alegre com ordem e pouco estímulo - Cena 6

Figura 6 - Cena histórica de Praga com ordem e estímulo - Cena 3

Não foi encontrada uma relação entre as avaliações estéticas das cenas e o número de desvios ou mudanças de direção na silhueta ou perímetro do conjunto de edificações (Medição dos principais desvios da silhueta; Figura 7) que constituem tais cenas. Tanto cenas com ordem e estímulo (Cena 3, Figura 6; e Cena 4, Figura 4, as duas cenas mais satisfatórias) quanto cenas com desordem (Cena 5, Figura 1; e Cena 7, Figura 3, duas das três cenas mais insatisfatórias) tendem a possuir um número de desvios que variou entre 3 e 8, embora as cenas com desordem apresentem um número um pouco maior de desvios.

Logo, a quantidade de desvios ou mudanças de direção no perímetro do conjunto de edificações pode auxiliar na criação de estímulos visuais (quando tais desvios não são acentuados ou abruptos) como também podem provocar a percepção de desordem (quando tais desvios são acentuados ou abruptos). Por sua vez, as cenas com ordem e pouco estímulo (Cena 6, Figura 5; e Cena 9, Figura 2) não possuem desvios no perímetro (Tabela 1). Contudo, o fato da Cena 6 possuir mais detalhes nas fachadas pode explicar o fato desta ter sido melhor avaliada do que a Cena 9, como será visto mais adiante.

Tabela 1 - Cenas avaliadas mais satisfatoriamente e mais insatisfatoriamente e seus atributos formais

	Cenas avaliadas mais satisfatoriamente			Cenas avaliadas mais insatisfatoriamente		
	C3	C4	C6	C5	C9	C7
SILHUETA						
números de desvios	7	3	0	8	0	7
número de vértices	69	67	4	27	4	38
número de segmentos	72	64	1	24	1	35
variação entre as alturas das edificações	4,02	0,82	0	7,72	0	8,24
ARTICULAÇÕES DA FACHADA/MASSA						
% de fenestração	25,8	16,18	20,35	30,74	37,6	31,85
variação entre % de fenestração mais alto e mais baixo	6,74	9,26	0	21,48	0	20,57
variação entre as formas das aberturas	3	4	0	20	0	8
variações entre as proporções das edificações	0,57	0,95	0	1,21	0	0,71
DETALHES						
% médio das fachadas cobertas por detalhes	45,6	39,47	34,19	23,94	0	8,49
variações na quantidade de detalhes entre as edificações	36,8	17,56	0,58	31,09	0	18,1

Com relação ao número de vértices ou de encontros de dois segmentos na silhueta ou perímetro das cenas (Medição do número de vértices; Figura 8), as duas cenas mais bem avaliadas (Cenas 3 e 4; Figuras 6 e 4) possuem, claramente, os maiores números de vértices, com duas das cenas pior avaliadas (cenas com desordem – Cenas 5 e 7; Figuras 1 e 3) possuindo um número bem menor de vértices, e com as duas cenas com ordem e pouco estímulo (Cenas 6 e 9; Figuras 5 e 2), possuindo o mesmo número reduzido de vértices. Resultados similares foram encontrados com relação ao número de segmentos no perfil ou silhueta da cena (Tabela 1). Portanto, tanto o maior número de vértices quanto o de segmentos na silhueta da cena tende a indicar um maior estímulo visual e consequente avaliação estética mais satisfatória.

No tocante à variação existente entre as alturas das edificações existentes nas cenas (Medição da variação em relação ao eixo y; Figura 9), as cenas com desordem (Cenas 5 e 7; Figuras 1 e 3) possuem claramente as maiores variações, enquanto as cenas com ordem e estímulo (Cenas 3 e 4; Figuras 6 e 4) possuem variações bem menores e as

cenas com ordem e pouco estímulo (Cenas 6 e 9; Figuras 5 e 2) não possuem variação (Tabela 1). Logo, estas medições revelam claramente que grandes variações entre as alturas das edificações que compõem uma cena urbana tendem a provocar uma ideia de desordem e a gerar um impacto estético negativo. Por outro lado, pequenas variações tendem a gerar um estímulo visual sem perturbar a ideia de organização, e a produzir um efeito estético positivo. A inexistência de qualquer variação entre as alturas das silhuetas das edificações na cena, por sua vez, pode gerar pouco estímulo e uma consequente percepção de monotonia. Neste caso, a geração de estímulo visual adicional, e consequente impacto estético mais positivo, fica a cargo dos elementos constituintes da massa ou corpo da fachada.

Considerando o percentual de fenestração ou área ocupada pelas aberturas (Medição da fenestração; Figura 10), as cenas avaliadas como mais satisfatórias (Cena 3, Figura 6; Cena 4, Figura 4; e Cena 6, Figura 5) possuem um percentual menor de fenestração do que as cenas avaliadas como mais insatisfatórias (Cena 5, Figura 1; Cena 9, Figura 2; e Cena 7, Figura 3). Ainda, a variação entre os percentuais de fenestração das edificações que compõem as cenas revela que tais variações são bem maiores nas cenas com desordem (Cena 5, Figura 1; e Cena 7, Figura 3) do que nas cenas com ordem e estímulo (Cena 3, Figura 6; e Cena 4, Figura 4) (Tabela 1). Portanto, não somente maiores áreas envidraçadas nas fachadas tendem a gerar menos estímulo visual e impacto estético menos satisfatório, como variações mais substanciais nos percentuais de áreas envidraçadas entre as edificações tendem a comprometer a ideia de ordem.

No que diz respeito à variação na forma das aberturas (Medição das formas das aberturas; Figura 11), as cenas com desordem (Cena 5, Figura 1; e Cena 7, Figura 3) possuem claramente as maiores variações, enquanto as cenas com ordem e estímulo (Cena 3, Figura 6; e Cena 4, Figura 4) possuem variações bem menores e as cenas com ordem e pouco estímulo (6, Figura 5; e 9, Figura 2) não possuem variação (Tabela 1). Assim, enquanto grandes variações entre as formas das aberturas tendem a criar desordem, pequenas variações tendem a criar estímulos e a falta de variação pode gerar monotonia devido ao pouco estímulo.

Embora a cena melhor avaliada (Cena 3; Figura 6) apresente uma variação bem menor entre as proporções das edificações (relações entre suas alturas e larguras) que a compõem do que a cena pior avaliada (Cena 5, Figura 1), esta relação não é reproduzida na comparação entre a Cena 4 (Figura 4) e a 7 (Figura 3) (Tabela 1). Contudo, na Cena 4 a edificação com a proporção mais diferente das demais apresenta uma grande similaridade quanto aos demais atributos formais, incluindo a altura, enquanto o mesmo não acontece na Cena 7. Logo, parece que as variações entre as proporções das edificações somente tendem a criar um efeito estético negativo na cena urbana quando outros atributos formais das edificações também variam.

Figura 11 - Medição das formas das aberturas – Cena 3

Figura 12 - Medição dos detalhes – Cena 3

Com relação ao percentual médio das fachadas cobertas por detalhes (Medição dos detalhes; Figura 12), fica visível o maior percentual de detalhes nas cenas avaliadas como mais satisfatórias (Cena 3, Figura 6; Cena 4, Figura 4; e Cena 6, Figura 5) do que nas cenas avaliadas como mais insatisfatórias (Cena 5, Figura 1; Cena 9, Figura 2; e Cena 7, Figura 3). O fato da Cena 9 (cena contemporânea de Porto Alegre com ordem e pouco estímulo) não possuir detalhes nas fachadas das edificações em contraposição à cena 6 (cena histórica de Porto Alegre com ordem e pouco estímulo), onde o percentual médio de cobertura das fachadas por detalhes é de 34,19%, parece explicar o fato da cena 6 estar entre as melhor avaliadas e a 9 estar entre as piores, já que tais detalhes elevam o nível de estímulo visual. Assim, embora as Cenas 6 e 9 possam ser caracterizadas como cenas com ordem e pouco estímulo, a Cena 6 parece gerar mais estímulo do que a Cena 9. Por outro lado, a variação na quantidade de detalhes entre as edificações de uma mesma cena não parece explicar diferenças nas avaliações, prevalecendo a percepção dos detalhes para toda a cena (Tabela 1).

Os testes de correlações realizados entre os valores dos dez atributos formais das nove cenas e os valores de Kendall, para o total da amostra, para a amostra de arquitetos, para a amostra de não arquitetos com curso universitário, e para a amostra de respondentes com formação não superior ao segundo grau, revelam a existência de correlação entre: os números de vértices nas nove cenas e os valores de Kendall (Pearson $c.= 0,721$, sig.=0,028) para o total da amostra (180 respondentes); os números de vértices nas nove cenas e os valores de Kendall (Pearson $c.= 0,799$, sig.=0,010) para a amostra de respondentes com formação não superior ao segundo grau (60); os números de segmentos nas nove cenas e os valores de Kendall (Pearson $c.= 0,737$, sig.=0,023) para o total da amostra; os números de segmentos nas nove cenas e os valores de Kendall (Pearson $c.= 0,818$, sig.=0,007) para a amostra de respondentes com formação não superior ao segundo grau; os percentuais médios das fachadas cobertas por detalhes em cada uma das nove cenas e os valores de Kendall (Pearson $c.= 0,729$, sig.=0,026) para o total da amostra; os percentuais médios das fachadas cobertas por detalhes em cada uma das nove cenas e os valores de Kendall (Pearson $c.= 0,688$, sig.=0,040) para a amostra de respondentes com formação não superior ao segundo grau. Assim, estas correlações, com coeficientes muito altos (0,7 a 0,9) ou alto (0,5 a 0,7; LAY; REIS, 2005), confirmam o impacto positivo do maior número de vértices e de segmentos, assim como do maior percentual da fachada coberta por detalhes sobre as avaliações estéticas. Especificamente, as correlações encontradas nos testes com a amostra menor de 60 respondentes sem curso universitário sustentam outros resultados (REIS *et al*, 2011) sobre a maior valorização dos estímulos visuais por parte de não arquitetos, tal como os estímulos visuais gerados pelos três atributos formais acima correlacionados.

4 CONCLUSÃO

O exame das relações entre as medições de atributos formais de cenas urbanas e as avaliações estéticas das 3 cenas avaliadas mais satisfatoriamente (3, 4 e 6) e das 3 cenas

avaliadas mais insatisfatoriamente (5, 9 e 7), permite identificar o impacto gerado por alguns destes atributos nas avaliações de tais cenas.

As cenas com ordem e estímulo (3 e 4), aquelas mais bem avaliadas, possuem claramente um maior número de vértices e de segmentos em seus perímetros, um maior percentual médio das fachadas cobertas por detalhes, uma menor variação entre as alturas das edificações, uma menor variação entre os percentuais de fenestração entre as edificações da cena, uma menor variação entre as formas das aberturas, e um menor percentual de fenestração, do que as cenas pior avaliadas (cenas com desordem - 5 e 7). A clara presença de estímulos nas Cenas 3 e 4 é resultado do número expressivo de vértices e de segmentos em seus perímetros, da quantidade visível de detalhes nas fachadas, e do contraste gerado entre as aberturas e o fundo envolvente das fachadas. Assim, estes resultados são coincidentes com aqueles obtidos em estudos realizados por Stamps (1998, 2000) onde o número de vértices e de segmentos na silhueta ou perímetro da forma eram elementos de grande importância na percepção de complexidade, e logo, no nível de estímulo da cena, já que uma cena com maior nível de complexidade significa uma cena com maior nível de estímulo visual. A maior organização destas cenas (3 e 4) em comparação com as Cenas 5 e 7 fica evidenciada pela menor variação entre as alturas das edificações, entre os percentuais de fenestração nas edificações, e entre as formas das aberturas.

As medições realizadas sustentam que a existência de ordem e estímulo tende a estar associada a uma avaliação estética positiva, enquanto a existência de desordem tende a estar associada a uma avaliação negativa. Ainda, as diferenças entre as avaliações das cenas com ordem e pouco estímulo (6 e 9) podem ser explicadas pelo menor percentual de fenestração e pelo maior percentual médio das fachadas cobertas por detalhes na cena melhor avaliada (6). Assim, estes atributos formais parecem justificar as diferentes avaliações destas cenas, sendo mais bem avaliada aquela que proporcionou um maior estímulo visual em função dos detalhes e de um maior contraste entre as áreas transparentes das aberturas e as áreas opacas das paredes das fachadas, em uma relação mais evidente entre figura e fundo. Estes resultados são corroborados por aqueles obtidos em alguns estudos sobre detalhes arquitetônicos, onde estes tendem a ser importantes na preferência pelas edificações (STAMPS, 1999, 2000). Adicionalmente, em entrevistas realizadas, um arquiteto e um respondente sem formação universitária explicaram que as suas avaliações de cenas históricas foram influenciadas pela riqueza de detalhes e não pelo valor histórico das cenas (REIS *et al*, 2011). Ainda, o maior nível de detalhes existente em edificações com estilo mais tradicional, parece gerar maior estímulo visual e explicar o fato de leigos preferirem tais edificações em detrimento de edificações mais contemporâneas, como aquelas do movimento moderno, cujo nível de detalhamento tende a ser inferior (NASAR, 1998; REIS *et al*, 2014). Os efeitos positivos de um maior número de vértices e de segmentos na silhueta das fachadas, e de um maior percentual da fachada coberta por detalhes, sobre as avaliações estéticas são, ainda, corroborados pelos testes de correlação realizados.

Os resultados obtidos nesta investigação também são coincidentes, por exemplo, com aqueles obtidos por HEATH *et al* (2000) onde a complexidade da silhueta da cena afetou a sua avaliação, com maior complexidade da silhueta estando associada a uma maior complexidade da cena, maior preferência e maior satisfação estética. Concluindo, o exame das relações entre as medições de atributos formais de cenas urbanas e as avaliações estéticas das cenas consideradas permitiu um aprofundamento das explicações para as avaliações estéticas das cenas, assim como a sustentação da classificação de tais cenas em 'ordem e estímulo', 'ordem e pouco estímulo' e 'desordem'.

Tais resultados possibilitam um avanço no conhecimento sobre as razões para as avaliações estéticas positivas e negativas da arquitetura das cidades. Assim, a medição de atributos formais das cenas urbanas avaliadas possibilita também uma redução de noções estéticas vagas que não contribuem para uma melhor compreensão do que é uma composição arquitetônica satisfatória. Neste sentido Stamps (1999, p.748) destaca: “O discurso tradicional sobre design utiliza noções vagas. A imprecisão pode ser bastante reduzida através da limitação de descrições das características físicas do design a materiais e relações espaciais”.

REFERÊNCIAS

- ELSHESHTAWY, Y. Urban Complexity: Toward the Measurement of the Physical Complexity of Streetscapes. **Journal of Architecture and Planning Research**, v. 14, n. 4, p.301-328, 1997.
- HERZOG, T. R., SHIER, R. L. Complexity, Age and Building Preference. **Environment and Behavior**, v. 32, n. 4, p.557-575, 2000.
- HEATH, T. Tall Buildings and the Urban Skyline: The Effect of Visual Complexity on Preferences. **Environment and Behavior**, v. 32, n. 4, p. 541-556, July, 2000.
- LAY, M.C.; REIS, A. Análise quantitativa na área de estudos ambiente-comportamento. **Revista Ambiente Construído**, v. 5, n. 2, p.21-36, Abr./Jun. 2005.
- NASAR, J. **The Evaluative Image of the City**. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.
- PORTELLA, A. Evaluating commercial signs in historic streetscapes: the effects of the control of advertising and signage on user's sense of environmental quality. 2007. 604f. Tese (Ph.D. Thesis in Urban Design) - Joint Centre for Urban Design, School of Built Environment, Oxford Brookes University, Oxford, England.
- REIS, A; BIAVATTI, C.; PEREIRA, M. Estética urbana: uma análise através das ideias de ordem, estímulo visual, valor histórico e familiaridade. **Revista Ambiente Construído**, v. 11, n. 4, p.185-204, Out./Dez. 2011.
- REIS, A; BIAVATTI, C.; PEREIRA, M. Composição arquitetônica e qualidade estética. **Revista Ambiente Construído**, v. 14, n. 1, p.191-213, Jan./Mar. 2014.
- SADAN, E.; CHURCHMAN, A. Global Sustainability and Community Empowerment. In: INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PEOPLE-ENVIRONMENT STUDIES, 14., Stockholm, 1997. **Proceedings...** Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology (KTH), The Department of Architecture and Townplanning, 1997. p. 184-192.
- SANOFF, H. **Visual Research Methods in Design**. New York: Van Nostrand Reinhold, 1991.
- STAMPS, A. E. **Psychology and the Aesthetics of the Built Environment**. San Francisco: Kluwe Academic Publisher, 2000.
- STAMPS, A. E. Physical Determinants of Preferences for Residential Facades. **Environment Behavior**, v. 31, n.6, p. 725-756, 1999.
- STAMPS, A. E. Complexity of Architectural Facades: from Vague Impression to Define Design Features. **Perceptual and Motor Skills**, v. 87, n. 2, 3, p.1407-1417, 1998.
- WEBER, R. **On the Aesthetics of Architecture, a Psychological Approach to the Structure and the Order of Perceived Architectural Space**. Aldershot, UK: Avebury, 1995.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO DO ASPECTO VISUALIZAÇÃO NA TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA DE UNIDADE PENAL ESPINHA DE PEIXE

CARVALHO NETO, Aloisio Batista de; CORREIA, Dayane Alexandre; TENÓRIO FILHO, José Roberto; LEITE, Débora Teixeira Correia; LIMA, Camila Costa; MELO, Hedhyliana Walkyria Rodrigues de; LIMA, Suzann Flávia Cordeiro de¹

UFAL, e-mail: aloisio_carvalho_netto@hotmail.com, UFAL, e-mail: daycorreia_@hotmail.com, UFAL, e-mail: jr.roberto@hotmail.com, UFAL, e-mail: deboraclete@hotmail.com, UFAL, e-mail: camilacostaa.26@gmail.com, UFAL, e-mail: hedhyliana_rodrigues@hotmail.com, UFAL, e-mail: suzanncordeiro@hotmail.com

RESUMO

Não obstante, o projeto arquitetônico conceber diferentes interpretações espaciais, necessitando-se da contribuição do usuário para ter seu significado complementado, a prática projetual busca prescrever as ações e comportamentos do indivíduo-usuário. Do mesmo modo, o espaço penal pretende, através da tecnologia disciplinar (FOUCAULT, 1987), diminuir o potencial criminógeno do preso. As instituições penais, ditas ressocializadoras, ao adotar espaços subdimensionados, insalubres e escondidos, são percebidas como espaços de ilicitude e incerteza. A Teoria do Criminal Prevention Through Environmental Design (CPTED) é fundamentada na importância da visualização dos espaços como estratégia para dificultar a ocorrência do crime. Dentre várias estratégias, a visualização se apresenta como um aspecto a ser observado, como garantia de segurança. O objetivo do presente artigo é analisar critérios formais de configuração de espaços do módulo de vivência, para a elaboração de projetos de Arquitetura Penal, de maneira a atender as Diretrizes Básicas de Arquitetura Penal (Resolução 9/2011, CNPCP/MJ). Assim, analisando os projetos tipológicos “poste telegráfico” (CORDEIRO, 2009) permite entender como a visualização de espaços utilizados pelos detentos e pelos agentes penitenciários pode contribuir para prevenção da violência. Os resultados apresentados são parte do resultado final do projeto de pesquisa desenvolvida no Programa de Iniciação Científica (PIBIC) 2012-2013, com título: ESTUDO DAS TIPOLOGIAS ARQUITETÔNICAS DOS MÓDULOS DE VIVÊNCIA COLETIVA DE ESTABELECIMENTOS PENAI, COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, no Núcleo de Estudos de Projetos Especiais – NuPES (CNPQ), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL. Para chegar ao resultado apresentado, pesquisou-se bibliografia internacional sobre Arquitetura prisional e teorias do CPTED, além de visitas a campo, com entrevista e captura de imagens. O estudo busca explorar a qualidade projetual no campo da arquitetura penal, contribuindo com a reflexão sobre novas alternativas aos atuais modelos de segurança das penitenciárias, e reforçando que a qualidade projetual influencia diretamente na reinserção social dos reeducandos.

Palavras-chave: Arquitetura Penal; Espaço Defensável; Segurança e Humanização.

ABSTRACT

Nevertheless, the architectural project ideates different spatial interpretations, depending on the user's contribution for a complete understanding of its meaning; design practice seeks to prescribe the actions and behaviors of the individual-user. Similarly, the criminal space aims, through disciplinary technology (Foucault, 1987), decrease the criminological potential of inmate. Penal institutions once recognized as ressocializers by adopting undersized, unhealthy and hidden spaces are perceived as spaces of illegality

¹ Prof^a orientadora da pesquisa e coordenadora do Núcleo de Projetos Especiais (NuPES-Fau/UFAL)

and uncertainty. The Theory of Criminal Prevention Through Environmental Design (CPTED) is based on the importance of visualization spaces as a strategy to interfere in the occurrence of crime. Among various strategies, viewing appears as an aspect to be noted, as collateral security. The objective of this paper is to analyze formal criteria configuration spaces of the living module, for the drafting of criminal architecture, in ways to meet the Basic Guidelines for Criminal Architecture (Resolution 9/2011 CNPCP / MJ). Thus, analyzing the typological projects "telegraph pole" (CORDEIRO, 2009) allows us to understand how viewing spaces used by the inmates and the prison guards can help to prevent the violence. The results presented are part of the final results of the research project developed at the Scientific Initiation Program (PIBIC) from 2012 to 2013, entitled: STUDY OF ARCHITECTURAL TYPOLOGIES OF COLLECTIVE LIVING MODULES FROM PENAL ESTABLISHMENTS AS STRATEGY FOR PREVENTION OF VIOLENCE, at Nucleus Study of Special Projects - Nupes (CNPq), College of Architecture and Urbanism of UFAL. In order to obtain the results presented, it was researched international literature about prison architecture and theories of CPTED, field visit, and interviews with photos. The study aims to explore the projetual quality in the field of penal architecture, contributing to the debate on new alternatives to current models security prisons, and reinforcing that design quality directly influences the social reintegration of reeducation.

Keywords: Criminal Architecture; Defensible space; Security and Humanization.

1 INTRODUÇÃO

O atual déficit de vagas no sistema prisional brasileiro, cerca de mais de 238 mil vagas (DEPEN/MJ, 2014), ratifica a necessidade da construção de novas unidades prisionais. Pesquisas apontam para a recorrência de partidos arquitetônicos de estabelecimentos penais, e o que se percebe é a repetição de tipologias penais já fartamente utilizadas, 'repaginadas' pelo uso cada vez maior de sistemas construtivos pré-fabricados, o que permite a construção em menor tempo. Neste sentido, a reflexão conceitual sobre os aspectos de segurança, e de humanização, aparentemente é inexistente.

Com o presente trabalho, busca-se estabelecer critérios objetivos para uma melhor análise projetual, propendendo à qualidade dos estabelecimentos penais de acordo com as Diretrizes Básicas de Arquitetura Penal (Resolução 9/2011, CNPCP/MJ), com ênfase na tipologia mais recorrente nos levantamentos das unidades penais do Brasil. A análise se fundamenta em conceitos da teoria do Criminal Prevention Through Environmental Design (CPTED), priorizando aspectos da visualização de espaços utilizados pelos detentos e pelos agentes penitenciários, como forma de contribuir para prevenção de conflitos nas unidades prisionais.

As análises aqui apresentadas fazem parte de resultados parciais da pesquisa desenvolvida no Programa de Iniciação Científica (PIBIC) 2012-2013, com título: Estudo das tipologias arquitetônicas dos módulos de vivência coletiva de estabelecimentos penais, como estratégia de prevenção da violência, no Núcleo de Estudos de Projetos Especiais – NUPES (CNPQ), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL.

Considera-se que a qualidade projetual proporciona espaços mais seguros e humanizados, e por consequência, têm influência direta na inclusão social dos reeducandos, e consequentemente na segurança de toda a sociedade. Daí a importância de estudos desenvolvidos na área de arquitetura penal.

2 FUNDAMENTAÇÃO

As tipologias arquitetônicas prisionais, no Brasil, podem ser classificadas segundo critérios a) de segurança, do nível mínimo ao máximo, com as supermax e b) de gestão, que são prisões estaduais, federais e prisões público-privadas e prisões híbridas, porém estas classificações não consideram a função e o lugar da prisão na sociedade.

Em análises feitas no banco de projetos arquitetônicos do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, pôde-se observar grupos de caracteres semelhantes em alguns partidos arquitetônicos. Segundo Cordeiro (2010) identificam-se cinco grupos distintos, os quais ditam padrões arquitetônicos diferenciados, que se consolidaram a partir da década de 60: Poste Telegráfico ou Espinha de Peixe, Panótico, Convento, Compacto e Pavilhonar. A pesquisa identificou, atualmente, em decorrência da utilização de sistemas pré-fabricados, a ocorrência de mais duas tipologias, já consolidadas, em função da quantidade de edifícios construídos, que correspondem a mais de 80 estabelecimentos penais no Brasil.

Gráfico 1 – Tipologias penais mais recorrentes no Brasil

Fonte: PIBIC, 2013-2014

De acordo com a pesquisa aqui apresentada, dentre as tipologias arquitetônicas penais, as mais recorrentes são: compacta (30%), monobloco (24%) e espinha de peixe (18%). Essa última é a configuração que há mais tempo foi empregada na arquitetura penal mundial.

Segundo Viana (2009), a primeira instituição a utilizar o modelo espinha de peixe foi a prisão Wormwood Scrubm na Inglaterra, em 1874. Enquanto as outras duas tipologias mais usuais, Compacta e Monobloco, são mais recentes (século XX). A tipologia espinha de peixe se configura no modelo “onde existe uma circulação fechada principal e a ela se interligam os diversos módulos, separados entre si, confluindo os fluxos para a circulação”. (Cordeiro, 2009. p.82).

Figura 1 - Prisão Wormwood Scrubm, Inglaterra, 1874

Legenda: a. celas; b. capela; c. área de trabalho; d. cozinha; e. entrada; f. hospital; g. vestiários

Fonte: Viana (2009)

Os edifícios penais têm características e funções próprias e são fundamentais para organizar e qualificar o espaço interno e o seu entorno e podem constituir-se em

referência para os moradores da cidade. Assim, torna-se necessário que os planejadores do espaço busquem levar em consideração os fatores que influenciam sua existência.

Para isso, entende-se ser necessária uma abordagem que se pautar na prevenção da criminalidade, enfatizando estratégias e técnicas que permitam explorar as oportunidades no ambiente. Estas estratégias não devem ser independentes uma da outra, e precisam agir em conjunto para usar os atributos físicos de separar os espaços públicos, público-privados e privados, para definir a propriedade, e definir padrões aceitáveis de uso, além de promover oportunidades para a vigilância.

Considera-se que pessoas determinadas a violar a lei tomam essa decisão com base em percepções ambientais de necessidades, avaliação de riscos de serem detidos e demais fatores relacionados. Assim, não basta construir um espaço sem observar contexto em que estará inserido, além dos projetos executivos, os materiais e os cuidados relativos à manutenção e conservação destes.

A arquitetura contra o crime (Crime Prevention Through Environmental Design - CPTED) surgiu na década de 60, nos Estados Unidos, através da proposta de padrões arquitetônicos para melhorar a segurança de conjuntos residenciais (Colquhoun, 1961), considerando conceitos sobre identidade visual e a vigilância natural (Jacobs, 1961), estudos sobre comportamento criminal e ambiente físico (Jeffrey, 1971), teoria do espaço defensável (Newman, 1973), teorias estas aplicadas em cidades dos EUA, onde os índices de violência caíram. No Brasil, a CPTED foi utilizada na cidade do Rio de Janeiro (Amaro, 2006), no combate ao crime, e em Curitiba, embora não estivesse explícito o uso da CPTED, algumas medidas de regulação no Planejamento Urbano apontaram para o aporte de tal teoria na prevenção do crime (Bondaruk, 2007).

Algumas aplicações se adequam às configurações de espaços de reclusão, devido o seu caráter de produção da segurança através da manipulação do espaço. Por exemplo: espaços que facilitem a visualização natural dos ambientes por todos, inclusive entre os próprios presos, uma boa iluminação da circulação e dos acessos, capacidade de alojamento respeitada, layouts de cela estratégicos que não bloqueiem outras medidas e nem desrespeitem o espaço do indivíduo, adequação à territorialidade, materiais resistentes que não permitam nenhum tipo de fabricação de armas, entre outros.

A teoria do CPTED trata da redução da vulnerabilidade do ser humano em determinado espaço, através da sua própria configuração espacial. Felson (1987) analisa três elementos rotineiros para um crime: um provável infrator, um alvo adequado, a ausência de um "manipulador íntimo" (espaço arquitetônico). Áreas de sombra e espaços de conflito podem ser evitados ou amenizados através de um desenho espacial bem elaborado.

3 MÉTODOS

Este estudo compõe parte dos resultados de pesquisa de iniciação científica intitulada Estudo das tipologias arquitetônicas de unidades penais de regime fechado, com o objetivo de identificar as tipologias de arquitetura penal recorrentes no Brasil. Trata-se de um estudo descritivo de partido arquitetônico, observando-se suas peculiaridades projetuais, e como isto influencia diretamente na constituição dos espaços.

Para o levantamento tipológico, houve uma pesquisa em sites de órgãos ligados com o sistema prisional (.gov.br) do Brasil, buscando os seguintes dados: endereço, capacidade de lotação e nível de segurança. É importante salientar que muitas secretarias não disponibilizam os dados por completo. Através dos dados obtidos, buscou-se imagens aéreas dos estabelecimentos penais pelo programa Google Earth. Com estas fotos,

foram construídos quadros-síntese das configurações arquitetônicas, por estado e por região. Este levantamento apontou a tipologia espinha de peixe como a terceira mais utilizada no país, e, portanto, a escolhida para análise deste artigo.

As análises a seguir tem a preocupação em demonstrar situações que ocorrem na tipologia estudada através do olhar da CPTED. Assim, abordar se esta configuração corresponde de maneira satisfatória aos principais eventos de conflito e se, assim, justifica a sua continua utilização na arquitetura penal do país.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os Partidos Arquitetônicos de unidades penais do Brasil apresentam-se generalizados em setorização Pavilhonar, com zoneamento repetido nos estabelecimentos penais do Brasil, com poucas variações: setores interno, intermediário e externo.

A setorização enfatiza critérios de segurança e de racionalidade de deslocamentos da população carcerária, e, no mais das vezes, tende a confluir fluxos distintos inerentes ao funcionamento do estabelecimento.

O programa de necessidades é, em sua completude, disposto em módulos buscando o favorecimento de três aspectos: uma maior facilidade de controle interno, a possibilidade de execução da obra em etapas através do projeto arquitetônico do estabelecimento penal e a criação de condições de ampliação de pavilhões, para minimizar a superlotação.

Nota-se que a organização espacial, genericamente, apresenta poucas diferenças, caracterizando uma padronização e consequente repetição de equívocos projetuais que se refletem no inadequado desempenho das edificações, tanto do ponto de vista funcional e técnico como do ponto de vista de gestão. Geralmente, os edifícios apresentam-se lineares, térreos, tendo em vista as orientações de redução de custos quanto ao nivelamento do terreno e à execução da estrutura física.

O projeto aqui apresentado refere-se a uma Unidade Penitenciária Mista de Médio Porte, com capacidade projetada entre 384 vagas, destinada ao Regime Fechado, e foi apresentada ao DEPEN/MJ como proposta alternativa para o projeto de Jovens e Adultos proposto pelo DIAAP/DEPEN, em 2007. Foi projetada em 2008, por empresa especializada em construções prisionais e localiza as atividades ditas recuperadoras no setor intermediário, repetindo a concepção focada no fluxograma e na setorização propostos (figuras 2a e 2b).

Este projeto apresenta manutenção dos ambientes de alojamento e atividades de presos concentradas no setor interno, atendendo às sugestões das Diretrizes Básicas para projeto, reforma de ampliação de estabelecimentos prisionais (Resolução 3/2005), mas não atende ao zoneamento sugerido pelas *Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal* (BRASIL, 2011). O módulo administrativo localiza-se fora da unidade, conforme caracterizado nos estabelecimentos penais desde a década de 60, enfatizando, mais uma vez, a preocupação com segurança em contraponto ao tratamento do preso, justificado pelo argumento de ‘segurança’.

Em destaque, em cor laranja, a circulação que liga todos os módulos do estabelecimento, obedecendo à setorização sugerida na Resolução 3/2005, e na Resolução 9/2011, ambas do CNPCP².

Figura 2a - Estabelecimento prisional tipologia espinha de peixe, 2008.

Figura 2b - Setorização

Fonte: ESTECA, GREVEN, 2008.

LEGENDA		
01 Portaria	06 Inclusão e triagem	11 Pátios
02 Acesso	07 Saúde	12 Polivalente
03 Apoio à visita	08 Creche	13 Atividades
04 Funcional	09 Celas individuais masculinas	14 Celas coletivas masculinas
05 Serviços	10 Vivência feminina	

Ao setor interno (vermelho) correspondem os espaços de alojamentos, refeitórios e pátios para banhos de sol, parlatórios, e atividades que se concentrem próximas às celas, objetivando a diminuição da movimentação de presos, considerada como estratégia para o aspecto punitivo da pena; O setor intermediário (amarelo) representa os aspectos considerados por John Howard como “humanizadores” da pena e, portanto, correspondem aos espaços destinados aos atendimentos de saúde, psicológico, jurídico, bem como à ressocialização; O setor externo (v), correspondente a atividades administrativas, apresenta poucas variações nos projetos analisados, permanecendo, no estudo preliminar em questão, localizado fora dos muros de contenção.

² Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Figura 3 – Planta baixa do setor interno

Fonte: ESTECA, GREVEN, 2008.

O módulo de vivência é uma adaptação da tipologia utilizada no século XIX, com corredor central e celas em ambos os lados, e uma sala de controle no início ou no final do corredor, para visualizá-lo por completo.

4.1 Análise do módulo de vivência segundo a CPTED

A sala de controle é o espaço onde o agente pode observar o comportamento do preso enquanto está na cela, ou em alguns casos, no pátio. Na tipologia estudada, de maneira geral, o controle se encontra no início da circulação com celas de ambos os lados.

Figura 4 – Visualização do controle

Fonte: Correia (2013)

A localização do controle dificulta a visualização das celas, espaço de permanência dos presos. Por outro lado, facilita a visualização das portas das celas e da circulação. Percebe-se que a depender da extensão linear da circulação, pode ocorrer prejuízos na visualização da mesma, assim como das portas de celas mais distantes, formando-se assim uma área de sombra.

A regulação para a confluência e o direcionamento axial de fluxos, em momentos identificados como de conflito, favorece a uma maior aglomeração de pessoas direcionadas para uma área ou componente arquitetônico (que pode ser a porta de acesso à circulação, por exemplo), constituindo direcionamento inadequado ao controle e, conseqüentemente, ameaça à segurança dos agentes.

Figura 5 – Situação de conflito

Fonte: Correia (2013)

Em caso de fuga, a dinâmica dos presos pode ser em direção antagônica ao evento anterior, pois o fluxo dos presos visa um lugar distante do controle, longe da visualização dos agentes.

Figura 6 – Situação de fuga

Fonte: Correia (2013)

Não há muita diferença se a circulação dos corredores for a direita, a esquerda, ou central. Porém quando estão apenas de um lado, não permitem nenhuma visualização entre os presos. Isto dificulta o contato entre eles para a realização de atitudes ilícitas, apesar de causar-lhes grande desconforto, pois estes visualizam uma parede todo o tempo que estão na cela. Além disso, as circulações podem conter celas frente a frente ou alternadas entre si.

Figura 7a – Circulação do modelo espinha de peixe com celas frente a frente

Figura 7b – Circulação do modelo espinha de peixe com celas intercaladas

Fonte: Carvalho (2013)

Percebe-se que em ambas as situações o usuário consegue ter contato visual com os demais usuários das celas à frente. Porém na situação com celas frente a frente, os

presos possuem um contato visual maior. Isto facilita comunicações, repasse de artefatos, possíveis planos de fuga, etc.

A circulação ainda pode ser aérea. Como ponto positivo, qualquer cela do módulo pode ser observada constantemente (figura 8a). Porém, uma das dificuldades dessa visualização são os pontos superior e final da cela, pois, nestes, cria-se pontos cegos. Nessa configuração, o preso consegue visualizar o agente enquanto está em ronda (figura 8b).

Figura 8a – Visualização do agente na circulação aérea

Figura 8b – Visualização do preso na circulação aérea

Fonte: Carvalho (2013)

Variações da circulação aérea têm sido apresentadas por esta empresa, demonstrando que, do ponto de vista de construção industrializada, esta tipologia parece ser mais utilizada, em decorrência da sua modulação, e da sua configuração de posicionamentos de celas, lado a lado, rebatidas a partir de uma circulação central (figura 9). Contudo, a relação de visualização, tal como na figura 8, apresenta os mesmos problemas apresentados, dificultando a vigilância no interior das celas. Além disso, a garantia de que a segurança do agente está preservada na circulação aérea é contestada, uma vez que, em momentos de conflito, o agente é obrigado a descer, sem saber o que está acontecendo no interior das mesmas.

Figura 9a e 9b– Detalhe da circulação aérea.

Fonte: Esteca, Greven, 2008

Neste projeto, as portas das celas são chapadas. Portas de grade possibilitam a visualização completa da cela, já as portas de chapas metálicas, não possibilitam a visualização ou contato direto. Essa é muitas vezes preferível pelo agente para o mínimo de contato com o reeducando, porém, nestes casos é possível que a sensação de

enclausuramento por parte do preso aumente bastante, assim como seu nível de estresse, e a relação preso-agente se torne menos humanizada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A configuração tipológica espinha de peixe, apresenta problemas quando se discute a possibilidade de segurança tanto dos presos quanto dos agentes penitenciários, considerando como critério a visualização dos espaços. A configuração da circulação central, ao contrário do que se argumenta como maior segurança, vulnerabiliza o agente penitenciário quando está no controle, como também prejudica a proteção dos próprios presos, já que estes quase não são vistos dentro das celas. Quando o controle é feito por circulação aérea, a vulnerabilidade é minimizada, porém é ampliada quando em momentos de conflito.

Os critérios de segurança se sobrepõem aos critérios de ressocialização, no entanto as contradições quanto a estes e os custos da construção do estabelecimento penal inviabilizam o cumprimento do que se adotou como prioridades e procedimentos de execução de obra, ou seja, é impossível assegurar a segurança desejada sem elevar os custos da obra, haja vista maiores áreas de circulações aéreas, dobrando a área de construção dos estabelecimentos penais, para garantir segurança a um dos atores.

Esta tipologia, portanto, apesar de sua grande utilização, apresenta deficiências básicas na configuração espacial, quando analisada através da visualização. Requerendo alguma reflexão sobre a continuidade de sua construção.

REFERÊNCIAS

- AMARO, M. A. *Arquitetura contra o crime: prevenção do crime através da arquitetura ambiental*. Rio de Janeiro: Marcos Antônio Amaro, 2006.
- BONDARUK, Roberson. *A prevenção do crime através do desenho urbano*. Curitiba: Edição do Autor, 2007.
- BRASIL. **Resolução nº09, de 18 de novembro de 2011**, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Ministério da Justiça, 2011.
- CORDEIRO, Suzann. **Até quando faremos relicários? A Função Social do Espaço Penitenciário. 2ª edição revisada e ampliada**. Maceió: EDUFAL, 2010.
- COZENS, Paul. **Design out crime: from evidence to action**. Sydney: Instituto de Criminologia da Austrália, 2005.
- ESTECA, A., GREVEN, H.A. **O desenvolvimento de novas propostas e tecnologias para o espaço penitenciário**. Congresso Nacional de Segurança Pública, CONNASP, 2008.
- GEASON, S.; WILSON P. R. **Crime prevention: theory and practice**. Camberra: Instituto de Criminologia da Austrália, 1988.
- JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- NEWMAN, Oscar. **Defensible space: crime prevention through urban design**. New York - EUA: Collier Books, 1973.
- VIANA, L. Q. **A contribuição da arquitetura na concepção de edificações penais no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Dissertação de Mestrado, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

QUALIDADE AMBIENTAL DO PROJETO ATRAVÉS DA CERTIFICAÇÃO LEED: UMA DISCUSSÃO

FERNANDES, João Vitor de L. (1); SALGADO, Mônica S.(2)

(1) PROARQ/FAU – Universidade Federal do Rio de Janeiro, joao_lf@live.com

(2) PROARQ/FAU – Universidade Federal do Rio de Janeiro, monicassalgado@ufrj.br

RESUMO

Embora no Brasil o interesse pela construção sustentável seja relativamente recente, em outros países as primeiras manifestações nesse sentido foram identificadas ainda na década de 70 do século passado. Nos últimos dez anos identifica-se um movimento crescente em busca das certificações estrangeiras, particularmente pelo selo LEED norte americano. Dados obtidos em pesquisas realizadas anteriormente têm revelado a preferência por parte dos empreendedores brasileiros pela certificação LEED-CS (*for Core and Shell*) que se refere ao desempenho ambiental da envoltória e estrutura principal. Entretanto, observa-se que o comportamento das edificações certificadas nem sempre corresponde ao esperado em termos de qualidade ambiental, o que leva ao questionamento sobre a eficácia dos sistemas de certificação. Nesse sentido, essa pesquisa de iniciação científica teve por objetivo avaliar os diferentes escopos e dimensões abordadas pela certificação LEED de forma a identificar as discrepâncias e semelhanças entre as pontuações atribuídas nas diferentes dimensões de avaliação. Os resultados indicam certa desproporcionalidade na avaliação, uma vez que a dimensão “energia e atmosfera” (que privilegia soluções relacionadas à eficiência energética) se sobrepõe às demais dimensões, revelando que de fato é mais fácil obter avaliações positivas em alguns escopos em detrimento de outros.

Palavras-chave: Gestão de Projeto, Qualidade do Projeto, Sustentabilidade Ambiental

ABSTRACT

Although in Brazil the interest in sustainable construction is relatively recent, its first reflexes in foreign countries, were identified still in the 1970's. In the last ten years it's been identified a growing trend in the search for foreign certifications, particularly in Southeastern Brazil, mainly for the north-American seal LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Data from previous researches has shown the preference of Brazilian entrepreneurs for the certification LEED-CS (for Core and Shell) which refers to the environmental performance of the shell and the main structure. However, the performance of the certified buildings does not always correspond to the high standards of environmental quality, which leads to question about the effectiveness of those certification systems. In this respect, this research aimed to evaluate the different scopes of LEED certification in order to identify the differences and similarities between the marks awarded in the different dimensions of evaluation. Results indicate disproportionality in rating, once a dimension "Energy and Atmosphere" (which privileges Energy Efficiency solutions) overlaps the other dimensions. That circumstance reveals that it is easiest to get positive ratings scopes privileging those dimension over other dimensions.

Keywords: Design Management, Design Quality, Environmental Sustainability.

1 INTRODUÇÃO

Qualquer estudo que pretenda analisar a produção da edificação deverá considerar as seis fases do ciclo de vida. Tendo em vista a produção de edificações sustentáveis, será necessário considerar o impacto das decisões projetuais em cada etapa desse ciclo, ou seja (PLATZER, 2009):

- no planejamento e elaboração do programa de necessidades – que envolve a adequada escolha da localização para implantação da edificação a ser construída (escolha do terreno, condições das edificações vizinhas, entre outros aspectos);
- no desenvolvimento do(s) projeto(s), considerando as necessidades relacionadas com o uso pretendido para a edificação;
- na definição dos métodos executivos e escolha dos materiais de construção;
- na execução da obra propriamente dita;
- nas atividades relacionadas com a fase de uso-operação e manutenção do edifício;
- na demolição da edificação.

O interesse em métodos e procedimentos projetuais que pudessem auxiliar a incorporação dos requisitos ambientais ao projeto da edificação, deu origem a diferentes metodologias de avaliação. O sistema LEED™ foi o primeiro a certificar uma edificação brasileira, com a emissão do primeiro certificado em 2007, para o projeto de uma agência bancária, localizada na Granja Viana em São Paulo.

O método tem sido usado como uma diretriz de projeto e metodologia de certificação tendo como objetivos: melhorar o bem-estar dos ocupantes, aumentar o desempenho ambiental e aumentar o retorno econômico dos edifícios, atualmente é utilizado em cerca de 143 países, com mais de 185 mil profissionais credenciados. (USGBC, 2014)

Trabalho desenvolvido por Pereira et al (2013) indicou que dentre as tipologias mais procuradas nessa certificação, o LEED CS (Core & Shell) é a mais popular. Surge então a dúvida sobre os motivos que levam a essa preferência – se seria em decorrência da facilidade do método de certificação, ou se de fato o escopo seria o mais eficiente em termos de produção de edificações sustentáveis. Nesse sentido, a pesquisa de iniciação científica teve como objetivo comparar os diferentes requisitos e exigências dos escopos de certificação propostos pelo método LEED.

2 O MÉTODO LEED E AS CERTIFICAÇÕES NO BRASIL

O LEED – *Leadership in Energy and Environmental Design* (Liderança em Energia e Design Ambiental) tem a função de identificar e informar a eficiência e o desempenho ambiental do edifício. Entre os escopos de certificação citam-se

- LEED-NC para novas construções e ou grandes reformas;
- LEED-CI para interiores (estabelecimentos comerciais);
- LEED-CS (*Core and Shell*): certificado para envoltória do empreendimento e estrutura principal;
- LEED para escolas;
- LEED para comércio (certificado para lojas de varejo);
- LEED para estabelecimentos de saúde, hospitais;
- LEED-ND para bairros e vizinhança;
- LEED EB_OM certificado para a operação de manutenção de edifícios existentes.

A classificação atribuída à certificação LEED se baseia na soma da pontuação conquistada pelo edifício, que varia de 0 a 100, mais 10 pontos bônus, totalizando 110 possíveis, dividido em quatro níveis de certificação, cuja correspondência em pontos

são: certificado (40-49 créditos); prata(50-59 créditos); ouro(60-79 créditos); platina(80 + créditos) (GBC Brasil, 2014)

A procura pela certificação LEED no Brasil vem crescendo desde sua implantação, em 2005, quando surgiram os primeiros registros de empreendimentos. Exemplo disso é o substancial crescimento de empreendimentos certificados entre o período entre 2013, quando eram 82 construções com selo LEED no Brasil, e fevereiro de 2014, onde esse número subiu para 139, um aumento de aproximadamente 70% em pouco mais de 1 ano. (GBC Brasil, 2014)

Tabela 1. Incidência dos tipos de certificação por região.

Escopo	Região				
	Centro-Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul
<i>Interiores (estabelecimentos comerciais)- CI</i>	-	-	-	24	1
<i>Envoltória e estrutura principal (Core and Shell) - CS</i>	2	-	-	49	4
<i>Edificações Existentes - EB</i>	-	-	-	10	-
<i>Estabelecimentos de saúde - HC</i>	-	-	-	-	-
<i>Bairros e vizinhança</i>	-	-	-	-	-
<i>Novas Construções - NC</i>	-	6	-	29	5
<i>Comércio</i>	-	-	-	8	-
<i>Escolas</i>	-	-	-	1	-
Total	2	6	0	121	10

Fonte: Adaptado de GBC Brasil, 2014

Conforme mostra a tabela 1, no Brasil a região Sudeste se destaca em relação às demais na busca pela certificação LEED. No início de 2014, essa região brasileira apresentava 121 construções certificadas. Considerando que dentre as tipologias mais procuradas nessa certificação, o LEED CS (Core & Shell) é a mais popular (PEREIRA *et al*, 2013) questiona-se as diferenças entre os escopos de certificação, conforme as dimensões da sustentabilidade exploradas pelo método.

3 DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE: COMPARANDO ESCOPOS

A versão da certificação discutida nesse trabalho é o LEED v.3, também conhecido pelo ano em que foi lançado, LEED v.2009. Ressalte-se que, apesar do lançamento da v.4 em novembro de 2013, a versão anterior continuava sendo utilizada no momento da realização dessa pesquisa (início de 2014). A versão LEED v.2009 avalia sete dimensões compostas por pré-requisitos obrigatórios e créditos, conforme apresentadas a seguir.

1. Espaço Sustentável (*Sustainable Sites*) – Encoraja estratégias que minimizam o impacto no ecossistema durante a implantação da edificação e aborda questões fundamentais de grandes centros urbanos, como redução do uso do carro e das ilhas de calor.
2. Eficiência do uso da água (*Water Efficiency*) – Promove inovações para o uso racional da água, com foco na redução do consumo de água potável e alternativas de tratamento e reuso dos recursos.

3. Energia e Atmosfera (*Energy & Atmosphere*) – Promove eficiência energética nas edificações por meio de estratégias simples e inovadoras, como por exemplo simulações energéticas, medições, comissionamento de sistemas e utilização de equipamentos e sistemas eficientes.
4. Materiais e Recursos (*Materials & Resources*) - Encoraja o uso de materiais de baixo impacto ambiental (reciclados, regionais, recicláveis, de reuso, etc.) e reduz a geração de resíduos, além de promover o descarte consciente, desviando o volume de resíduos gerados dos aterros sanitários.
5. Qualidade Ambiental Interna (*Indoor Environmental Quality*) – Promove a qualidade ambiental interna do ar, essencial para ambientes com alta permanência de pessoas, com foco na escolha de materiais com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, controlabilidade de sistemas, conforto térmico e priorização de espaços com vista externa e luz natural.
6. Inovação e Processos (*Innovation in Design or Innovation in Operations*) – Incentiva a busca de conhecimento sobre *edificações verdes*, assim como, a criação de medidas projetuais não descritas nas categorias do LEED.
7. Créditos de Prioridade Regional (*Regional Priority Credits*) – Incentiva os créditos definidos como prioridade regional para cada país, de acordo com as diferenças ambientais, sociais e econômicas existentes em cada local. Quatro pontos estão disponíveis para esta categoria.

Estudos revelam que a eficiência energética tem sido o foco das iniciativas internacionais visando à produção de edificações mais sustentáveis. Estudo realizado por Pacini (2013) evidenciou que cerca de 64% das 248 iniciativas institucionais ambientais desenvolvidas no mundo dão ênfase à questão da eficiência energética. Vale ressaltar que essa dimensão não está contemplada na certificação LEED para Bairros e Vizinhaça (*for Neighborhood Development*), que apresenta critérios próprios, relacionados ao planejamento urbano, voltados à criação de bairros e vizinhanças que não gerem impacto ao meio ambiente. A tabela 2 apresenta de que forma a dimensão “eficiência energética” é abordada pelos diferentes escopos da certificação LEED.

Tabela 2. Incidência dos requisitos relacionados à dimensão Energia e Atmosfera nos diferentes escopos da certificação LEED

Crítérios	CI	CS	EB	HC	NC	Comércio	Escolas
Comissionamento do Edifício Existente – Continuidade			X				
Comissionamento do Edifício Existente – Implementação			X				
Comissionamento do Edifício Existente – Investigação e Análise			X				
Comissionamento dos Sistemas de Energia	X	X		X	X	X	X
Comissionamento Reforçado	X						
Energia Renovável			X				
Energia Renovável no Local		X		X		X	X
Energia Verde	X	X		X	X	X	X

Tabela 2. Incidência dos requisitos relacionados à dimensão Energia e Atmosfera nos diferentes escopos da certificação LEED.(continuação)

CrITÉRIOS	CI	CS	EB	HC	NC	ComÉrcio	Escolas
Geração de Energia Renovável no Local					X		
Gestão de Gases Refrigerantes			X				
Gestão de Refrigerantes Melhorada			X				
Gestão Fundamental de Gases Refrigerantes	X	X		X	X	X	X
Medição do Desempenho – Nível do Sistema Medido			X				
Medição do Desempenho – Sistemas Automatizados no Prédio			X				
Medição e Verificação	X			X	X	X	X
Medições e Verificações – Base do Edifício		X					
Medições e Verificações – Sub-medição dos Inquilinos		X					
Melhores Práticas de Gestão para Eficiência Energética – Planejamento, Documentação, Avaliação e Oportunidades			X				
Melhoria na Gestão de Gases Refrigerantes		X		X	X		X
Melhoria no Comissionamento		X		X	X	X	X
Otimização do Desempenho Energético		X		X	X		X
Otimização do Desempenho da Eficiência Energética			X				
Otimização do Desempenho Energético – Ar Condicionado	X					X	
Otimização do Desempenho Energético – Controle de Luz	X					X	
Otimização do Desempenho Energético – Envolória da Construção						X	
Otimização do Desempenho Energético – Equipamentos e Aparelhos	X					X	
Otimização do Desempenho Energético – Iluminação	X					X	
Desempenho Mínimo da Eficiência Energética			X				
Desempenho Mínimo de Energia	X	X		X	X	X	X
Prevenção de Contaminantes da Comunidade – Lançamentos no Ar				X			
Relatório de Redução de Emissões			X				

Fonte: Adaptado do USGBC, 2014.

Conforme pode-se observar a **dimensão energia e atmosfera** está dividida em quatro grandes grupos:

- *Comissionamento* – considerado pré-requisito em todos escopos de certificação, para edifícios ainda não construídos, visando à implantação e acompanhamento dos sistemas de energia desde a fase de projeto. Possui como finalidade a redução do uso de energia e dos custos operacionais;
- *Energia verde renovável* – refere-se ao uso de energia sem promover nenhum impacto negativo ao meio ambiente (hídrica de baixo impacto, biomassa, geotérmica), envolvendo a instalação de sistemas de geração de energia limpa no próprio local da obra, ou ainda utilizando parcialmente a energia gerada *in loco*, sendo o restante fornecido por contratos com terceiros;
- *Gestão de gases refrigerantes* – relacionado à redução da depleção da camada de ozônio devido ao uso de clorofluorcarbono ou seus derivados, atendendo ao Protocolo de Montreal. Essa redução pode ocorrer através da ausência de aparelhos refrigerados, ou mediante a utilização de aparelhagem com garantia de baixa ou nenhuma emissão, conforme resultados obtidos a partir de cálculos;
- *Medição do desempenho* - relacionado à constante melhoria no desempenho energético e/ou hídrico da construção, identificando oportunidades para investimentos econômicos;
- *Práticas de gestão para a eficiência energética* - relacionado à divulgação de informações referentes às estratégias de eficiência energética, através da preparação de um plano de construção que especifica as necessidades operacionais do edifício e identifica os sistemas de construção e outras práticas necessárias para atender às necessidades identificadas;
- *Emissões na atmosfera* - relacionado à emissão de gases poluentes na atmosfera;
- *Desempenho energético* - esses critérios têm a premissa de estabelecer um nível mínimo de eficiência energética para redução de impactos ambientais e econômicos relacionados ao uso excessivo de energia elétrica, sendo pré-requisitos em todas as certificações. E quando superado esse nível mínimo estabelecido, critérios de otimização podem agregar pontos ao edifício.

4 ANÁLISE DA DIMENSÃO “ENERGIA E ATMOSFERA” NOS DIFERENTES ESCOPOS DA CERTIFICAÇÃO LEED

Conforme colocado no início desse trabalho, a pesquisa de iniciação científica teve por objetivo identificar se existe algum tratamento diferenciado que facilite a obtenção da certificação por algum escopo específico, em comparação às exigências de outro escopo. O interesse nessa avaliação resultou da pesquisa realizada por Pereira *et al* (2013) que citava a certificação LEED-CS como a mais procurada pelos empreendedores brasileiros.

Nesse sentido, e considerando a relevância da dimensão “eficiência energética” na produção de edificações sustentáveis, foram organizadas tabelas comparando os critérios de sustentabilidade relacionados à esse aspecto – tratado pela dimensão “*Energia e Atmosfera*” – e a avaliação para cada escopo da certificação LEED.

As tabelas de 3 a 7 correspondem, respectivamente, aos critérios de comissionamento, energia verde e renovável, gestão de gases refrigerantes, medição do desempenho e desempenho energético. Os números da tabela indicam quantos pontos podem ser obtidos dependendo do escopo de certificação e as letras PR indicam se o critério é um pré-requisito (e, portanto, obrigatório para a certificação).

Tabela 3 – Pontuação dos critérios de comissionamento por escopo de certificação

CrITÉRIOS	CI	CS	EB	HC	NC	ComÉrcio	Escolas
Comissionamento do Edifício Existente – Continuidade	-	-	2	-	-	-	-
Comissionamento do Edifício Existente – Implementação	-	-	2	-	-	-	-
Comissionamento do Edifício Existente – Investigação e Análise	-	-	2	-	-	-	-
Comissionamento dos Sistemas de Energia	PR	PR	-	PR	PR	PR	PR
Comissionamento Reforçado	5	-	-	-	-	-	-
Melhoria no Comissionamento	-	2	-	2	2	5	2

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

De acordo com a tabela 3, nota-se que os critérios relacionados à *melhoria do comissionamento*, presente nas certificações LEED CS, HC, NC, *Comércio*, NC e *Escolas*, com a pontuação máxima sendo 2 pontos, apresentam as mesmas propostas do critério *comissionamento reforçado*, presente no LEED CI, cuja pontuação pode chegar a até 5 pontos, o que pode indicar certo equilíbrio entre os diferentes escopos.

Tabela 4. Pontuação dos critérios de energia verde por escopo de certificação

CrITÉRIOS	CI	CS	EB	HC	NC	ComÉrcio	Escolas
Energia Renovável	-	-	6	-	-	-	-
Energia. Renovável no Local	-	4	-	8	-	7	7
Energia Verde	5	2	-	1	2	2	2
Geração de E. R. no Local	-	-	-	-	7	-	-

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

Analisando a tabela 4 acima, nota-se que em nenhum dos critérios a utilização de energia não-poluente é um pré-requisito.

Tabela 5. Pontuação dos critérios de gestão de gases refrigerantes por escopo

CrITÉRIOS	CI	CS	EB	HC	NC	ComÉrcio	Escolas
Gestão de Gases Refrigerantes	-	-	PR	-	-	-	-
Gestão de Refrigerantes Melhorada	-	-	1	-	-	-	-
Gestão de Gases Refrigerantes	PR	PR	-	PR	PR	PR	PR
Melhoria na Gestão de Gases Refrigerantes	-	2	-	1	2	-	1

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

A *gestão de gases refrigerantes* aparece como pré-requisito em todos os escopos analisados, e podem prover pontuação ao edifício dependendo da melhoria apresentada.

Com relação à *medição do desempenho*, para edificações existentes subdivide-se em dois critérios:

- *Sistemas Automatizados do Prédio* – Visa manter um sistema de automação da construção em computadores que monitoram e controlam sistemas majoritários,

além de um programa de manutenção preventiva, que assegura que componentes desses sistemas sejam testados e reparados ou trocados periodicamente;

- *Nível do Sistema Medido* – Desenvolver um sistema que garanta a redução no consumo de energia, avaliado através de medições internas ou externas, contas de energia, ou algo que determine o consumo dos dois anos anteriores à aplicação ao LEED EB (para edificações existentes).

Em relação às construções novas, além de avaliar o desempenho energético, esse requisito também avalia o uso de água do edifício ao longo do tempo.

Tabela 6. Pontuação dos critérios de medição do desempenho por escopo

Crítérios	CI	CS	EB	HC	NC	Comércio	Escolas
Medição do Desempenho - Nível do Sistema Medido	-	-	1	-	-	-	-
Medição do Desempenho – Sistemas Automatizados no Prédio	-	-	2	-	-	-	-
Medição e Verificação	5	-	-	2	3	5	2
Medições e Verificações – Base do Edifício	-	3	-	-	-	-	-
Medições e Verificações – Sub-medição dos Inquilinos	-	3	-	-	-	-	-

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

Em relação ao LEED CS, o critério Medições e Verificações subdivide-se em dois::

- *Base do Edifício* – Consiste em realizar levantamento e otimização do desempenho energético geral do edifício;
- *Sub medição dos Inquilinos* - Consiste em realizar levantamento e otimização do desempenho energético individual dos inquilinos.

O critério referente às *Práticas de gestão para a eficiência energética*, está presente apenas na certificação LEED EB, para Edificações Existentes, sendo um pré-requisito – portanto não agrega pontos ao edifício.

No que se refere às *emissões na atmosfera*, de acordo com a certificação, existem apenas dois tópicos relacionados diretamente, que são:

- *Prevenção de Contaminantes da Comunidade-Lançamentos no Ar* – Consiste em diminuir ou zerar o lançamento no ar de substâncias contaminantes geradas através de combustão. Presente apenas no LEED HC. (1 ponto)
- *Relatório de Redução de Emissões* – Consiste num documento com o relato das reduções de emissões com a utilização de programas de certificação ou relatórios de terceiros competentes. Presente apenas no LEED EB_OM. É necessária apenas a apresentação do relatório, não possui uma meta determinada para a obtenção da pontuação. (1 ponto)

Tabela 7. Pontuação dos critérios de desempenho energético por escopo

Crítérios	CI	CS	EB	HC	NC	Comércio	Escolas
Otimização do Desempenho Energético	-	21	-	24	19	-	1
Otimização do Desempenho da Eficiência Energética	-	-	18	-	-	-	-
Otimização do Desempenho Energético – Ar Condicionado	10	-	-	-	-	10	-
Otimização do Desempenho Energético – Controle de Luz	3	-	-	-	-	3	-
Otimização do Desempenho Energético – Envoltória da Construção	-	-	-	-	-	1	-
Otimização do Desempenho Energético – Equipamentos e Aparelhos	4	-	-	-	-	4	-
Otimização do Desempenho Energético – Iluminação	5	-	-	-	-	5	-
Desempenho Mínimo da Eficiência Energética	-	-	PR	-	-	-	-
Desempenho Mínima de Energia	PR	PR	-	PR	PR	PR	PR

Fonte: Extraído de USGBC. (2014)

A avaliação quanto ao critério eficiência energética, é geral para todos os escopos, exceto CI (interiores) onde subdivide-se em cinco sub-critérios: iluminação - Redução da densidade de poder luminoso conectado; controle de Luz - Instalação de controles que respondem à presença de luz natural e/ou pessoas no ambiente, evitando o uso da luz elétrica quando desnecessário; equipamentos e Aparelhos - Utilização de equipamentos e aparelhos com o selo *ENERGY STAR®*. Quanto maior a utilização de equipamentos certificados, melhor será a pontuação obtida; ar Condicionado - Instalações de aparelhos que atendem critérios de eficiência e localizados em locais apropriados; envoltória da construção - demonstração da redução de 15% nas perdas e ganhos de calor da envoltória proposta.

5 ANÁLISES E CONCLUSÕES

Em relação à apresentação dos critérios nos diferentes tipos de certificação LEED, entende-se que deveria haver maior uniformidade nas nomenclaturas propostas. Diversos são os casos de critérios similares entre tipos diferentes de certificação com o mesmo escopo, e as mesmas estratégias propostas.

Um aspecto que merece destaque é a pontuação atribuída à dimensão analisada – energia e atmosfera (envolve a eficiência energética). De acordo com os dados obtidos, o cumprimento dos critérios estabelecidos exclusivamente nesta dimensão computam mais de 20 pontos em diversos escopos de certificação. Considerando que 20 pontos corresponde a metade da pontuação necessária para obtenção da certificação na primeira classificação (entre 40 e 50 pontos – LEED *certificado*), entende-se que essa pode ser considerada como uma distorção do método, uma vez que pode induzir à busca pela “facilidade” na obtenção da certificação, focando somente na questão energética, o que

não corresponde à proposta da sustentabilidade em sua totalidade, uma vez que as outras dimensões não precisariam ser totalmente atendidas.

A Certificação LEED não expira nunca (com exceção do LEED EB_OM que vence a cada 5 anos). Isso pode incentivar à adoção do selo pelos empreendimentos, aplicando métodos simples, aceitos pelo órgão certificador. Entretanto, após a obtenção do selo, pode ocorrer a falência dos sistemas adotados pela falta de manutenção uma vez que a certificação já foi obtida. Isso chama a atenção para a importância da gestão da manutenção para a sustentabilidade (FM – *Facilities Management*) - aspecto ainda pouco tratado nas pesquisas que discutem o assunto.

Um modo de assegurar a continuidade em relação a esses critérios seria a criação de um “prazo de validade” para todas as certificações com a realização de vistorias periodicamente, de modo a estimular os empreendedores na busca por inovações que possam não apenas auferir pontos na certificação, mas garantir o desempenho cada vez mais eficiente, a cada renovação da certificação.

Outro ponto interessante seria a inclusão do critério *Relatório de Redução de Emissões*, exigido apenas no escopo LEED EB_OM, também para os demais escopos de certificação. Essa medida permitiria a verificação da eficácia dos métodos implantados para reduzir impactos. Além disso, seria necessário estabelecer escalas para a atribuição da pontuação, uma vez que a simples apresentação de um relatório de redução parece insuficiente, na medida que a redução pode ser quase insignificante.

Por fim, o interesse pela produção de edificações com alto desempenho ambiental requer atenção não somente para a sua implantação, mas também para sua continuidade e manutenção, visto que mesmo com uma ideia e projetos bem elaborados e funcionais, o desgaste dos materiais e sistemas podem prejudicar o desempenho dos mesmos, comprometendo o funcionamento e podendo até mesmo causar impactos negativos no meio ambiente.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPQ pelo fomento: bolsa de iniciação científica (PIBIC), bolsa de produtividade em pesquisa (PQ) e Edital Universal – n° 14/2012.

REFERÊNCIAS

History of LEED. Business Recovery. Disponível em: <<http://www.businessrecovery.ws/leed-certification/history-of-leed>> Acesso em 20 de março de 2014.

GBC Brasil. **Empreendimentos LEED no Brasil.** Disponível em: <<http://www.gbcbrasil.org.br/?p=empreendimentos-leed>> Acesso em 13 de fevereiro de 2014.

PACINI, Giordana D. **Construção Sustentável: Ênfase nas iniciativas institucionais propostas pelos países estrangeiros.** FAU/UFRJ, Jornada de Iniciação Científica UFRJ - JITAC, 2013.

PEREIRA, A. A., BERNARDINO, M. R. SALGADO, M. S. Certificações ambientais no Brasil: indicativo da situação 13º Conferência Internacional da LARES. In: **Anais ...** São Paulo, 2013, p. 1-9

PLATZER, M. **Mesurer la qualité environnementale des bâtiments.** Editions Le Moniteur, Paris: France, 2009.

USGBC – United States Green Building Council. Página Institucional. Disponível em: <<http://www.usgbc.org>>. Acesso em 23 de abril de 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

TÉCNICAS DE GESTÃO DA QUALIDADE APLICADAS AO DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO (APO)

ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

FRANÇA, Ana Judite Galbiatti Limongi (1); ORNSTEIN, Sheila Walbe (2);

(1) FAUUSP, e-mail: alimongi@usp.br (2) FAUUSP, e-mail: sheilawo@usp.br

RESUMO

O setor da construção civil, muitas vezes, sofre com a falta de formalização dos processos necessários às fases de concepção, construção, operação, manutenção e retroalimentação. Neste contexto, é possível incorporar boas práticas de gestão da qualidade, com vistas à maior eficiência, à redução de desperdícios e a um melhor controle do desempenho do ambiente construído entregue ao usuário. O presente artigo apresenta uma proposta quanto à organização formal de diagnósticos em edificações de tipologia construtiva padronizada, as quais compartilham diretrizes de projeto e programas de necessidades. Esta é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento e recomenda técnicas para a apresentação e a análise de aspectos críticos, identificados por meio da aplicação de Avaliações Pós-Ocupação (APOs) a edificações escolares. São considerados, para tal, a identificação dos serviços, componentes ou ambientes relacionados ao aspecto crítico, bem como critérios de desempenho pertinentes e o nível de risco correspondente. A abordagem apresentada possibilita a identificação de situações recorrentes e prioritárias para a tomada de ações, bem como para a revisão de recomendações em futuros projetos semelhantes bem como são identificados os agentes envolvidos. Levando-se em conta a natureza cíclica dos processos de projeto e de execução de edificações de tipologia semelhante, entendemos ser adequada a aplicação em escala da análise sistemática do desempenho do ambiente construído em uso. Para tal, é necessária adeterminação de procedimentos e monitoramento, de modo a envolver os diversos agentes do processo de projeto e de construção, tais como: projetistas, construtores, gestores e clientes externos (usuários e comunidade local).

Palavras-chave: Ambientes de ensino-aprendizagem, Gestão da Qualidade, Avaliação Pós-Ocupação.

ABSTRACT

Best practices of quality management applied to the construction process may improve efficiency, contribute to reduce waste and improve control over the built environment performance. We intend to propose the integration of quality management tools into the Post-Occupancy Evaluation (POE) process, whose applications are relevant to projects with standardized building typology, which share design guidelines and architectural programming. This article is part of a PhD research in progress and aims to present the preliminary results of the application of quality management tools to critical issues identified through the application of methods and techniques of POE. From the review of the issues identified, we intend to discuss the adoption of this approach, in order to identify priorities, take corrective actions and review recommendations for future similar projects. Therefore, we aim to contribute to the formalization of systematic feedback to the design process, which intends to provide subsidies for understanding the patterns of operation and maintenance, such as the identification of safety critical aspects during the building use. Considering the cyclical nature of the processes of design and execution of buildings of similar type, we believe it is suitable for wide-scale application of quality management practices to determine procedures and monitoring building performance.

Keywords: Learning environments, Quality Management, Post-Occupancy Evaluation.

1 INTRODUÇÃO

O processo que envolve o projeto e a construção de uma edificação é complexo e composto por várias etapas, das quais participam muitos atores, tais como: projetistas, construtores, gestores e usuários. Esta característica, aliada à falta de formalização dos procedimentos envolvidos e de suas interrelações, dificulta o controle de qualidade do ambiente construído (MELHADO, 1999). Por isso, se reforça a importância de que sejam adotadas iniciativas para promover o controle da qualidade e do desempenho de edificações, durante sua vida útil.

Nesse contexto, é destacada a importância de se aferir o desempenho do ambiente construído em uso. Apesar de, teoricamente, contribuir para esta necessária avaliação, no Brasil, as Avaliações Pós-Ocupação (APOs) têm, usualmente, se limitado à esfera acadêmica (FRANÇA, ORNSTEIN, ONO, 2011).

Para que os resultados obtidos por meio da aplicação de APO possam ser efetivamente incorporados como recomendações para novos projetos ou a proposição de uma eventual requalificação da edificação avaliada, faz-se necessário que a apresentação do diagnóstico seja feita de modo sistemático (ORNSTEIN et al., 2009; ORNSTEIN, ONO, 2010).

A pesquisa de doutorado da qual faz parte o conteúdo deste artigo pretende propor um sistema de processos que embase a realimentação sistemática de projeto, por meio de um modelo de gestão para edificações de tipologia construtiva semelhante. Deste modo, se objetiva permitir que um novo projeto se beneficie de diretrizes e de especificações constantemente revisadas, à luz do desempenho verificado em edificações em uso. Assim, a incorporação de conceitos e de boas práticas para a gestão da qualidade ao processo de análise dos resultados de APOs pode auxiliar no atendimento a estes objetivos.

2 QUALIDADE APLICADA AO PROCESSO DE PROJETO

Segundo Lantelme e Formoso (2003), é possível verificar, a partir da década de 1990, o desenvolvimento de pesquisas que objetivavam a medição de desempenho na construção civil, o que culminou na implantação de sistemas de gestão, com o estabelecimento de padrões e certificações internacionais (como é o caso de certificações conferidas com base na série de normas ISO 9000). Além disso, deu-se, concomitantemente, o desenvolvimento da tecnologia da informação facilitou os processos de coleta e de gerenciamento de dados, bem como possibilitou a rápida troca de informações, de modo a viabilizar a análise de resultados para a tomada de decisões (LUCIANO, LUCIANO, 2005).

Fabício e Melhado (2002) avaliam que os impactos da incorporação das boas práticas de gestão de qualidade foram relevantes o bastante para aumentar a competitividade entre as empresas prestadoras de serviços envolvidas com a cadeia produtiva da construção. Esta abordagem obrigou a alterações em seu processo de gestão, tanto na área administrativa, quanto relacionadas à produção de edificações propriamente dita. Os principais aspectos propulsores desta mudança na abordagem do processo construtivo são: maior necessidade de competitividade (ou seja, redução de custo e agilidade na entrega) e maior controle da qualidade do produto final.

O controle da qualidade está diretamente relacionado tanto com a formalização e a clareza das fases do processo envolvido, como também com a atribuição de responsabilidades e a incorporação de mecanismos eficientes para sua retroalimentação.

Para tanto, é necessário que seja praticada também uma gestão eficiente da informação, para o gerenciamento de projetos, ou seja, atividades relacionadas a: geração, coleta, documentação, acesso e distribuição das informações pertinentes a cada fase de projeto (FAGUNDES, TRISKA E MENDES JUNIOR, 2005).

Complementarmente a estas pesquisas, França (2011) observa que a norma brasileira de desempenho - a NBR 15575-1:2013 (ABNT, 2013) - e a intensificação da aplicação de avaliações de desempenho de edificações em uso no Brasil podem contribuir para a maior formalização das relações envolvendo o planejamento, o projeto e a construção dos edifícios, o que corrobora as iniciativas anteriormente relacionadas à implantação de processos de gestão da qualidade.

Em suma, se verifica que as práticas de gestão de qualidade podem ser aplicadas com sucesso às diferentes atividades e etapas do ciclo de vida de uma edificação, com vantagens quanto ao controle da qualidade e do desempenho, tanto ao longo do projeto quanto durante sua operação.

3 APO E GESTÃO DA QUALIDADE

Para Roméro e Ornstein (2003) qualidade está relacionada a características de um produto ou serviço cujo desempenho é adequado para satisfazer as necessidades do usuário. Para tanto, é fundamental que critérios e metas estejam definidos na ocasião da elaboração de um projeto e esteja apresentado de maneira clara, a todas as equipes envolvidas.

Avaliações Pós-Ocupação têm sido aplicadas no Brasil, desde a década de 1980 (ORNSTEIN et al., 2009), com o objetivo de aferir o desempenho do ambiente construído em diferentes tipologias de edificações e compreender como o usuário percebe e se relaciona com a edificação. Dentre os fóruns que dedicaram espaço aos debates dos métodos e técnicas de APO, podemos citar o NUTAU (Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) e a ANTAC (Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído). Além disso, no ambiente acadêmico, se destaca o trabalho de grupos de pesquisa, tais como: Qualidade e Desempenho no Ambiente Construído (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo), Processo de Projeto em Arquitetura: da teoria à tecnologia (Departamento de Arquitetura e Construção da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas), GAE e ProLUGAR (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e GEPA (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte), entre outros.

Observa-se, entretanto, que a adoção de métodos e técnicas da APO ainda não se dá em escala junto à indústria da construção civil, não sendo uma realidade no Brasil até meados da década de 2010.

Uma possível alternativa para que se possa superar as barreiras do âmbito acadêmico e incorporar, de fato, os procedimentos de avaliação ao processo de projeto de edificações de tipologia semelhante, consiste na sistematização da apresentação dos resultados. Desta maneira, a concepção de um ciclo no qual uma equipe de projeto tenha acesso a informações sobre o desempenho de construções similares pregressas em uso embasa a tomada de decisões de projeto, considerando o aprendizado obtido por meio de experiências anteriores (PREISER, VISHER, 2005).

A partir de um nível de formalização dos processos de projeto e de execução suficiente para que as atividades envolvidas possam ser claramente mapeadas, faz-se possível aplicar os conceitos de gestão da qualidade, tal como o apresentado na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma do processo de tomada de decisões visando à gestão da qualidade

Adaptado de: JURAN; GODFREY (1998). p. 114, pelas pesquisadoras.

É possível identificar várias etapas em comum entre o fluxograma proposto por Juran e Godfrey (1998) e o processo pretendido de melhoria contínua, quando da aplicação de uma APO. Dentre as quais, podemos citar: definição de critérios e metas de desempenho; observação a normas técnicas pertinentes; identificação de aspectos críticos; e proposição de ações para a solução destes.

Além disso, verifica-se uma apresentação abordagem mais sistemática para a coleta de informações, identificação de situações críticas, determinação das causas e aspectos prioritários e aplicação de soluções corretivas, o que pode contribuir para o incremento do desempenho do ambiente construído, esperado mediante a uma aplicação de APO.

É possível organizar os processos básicos de qualidade da seguinte forma(JURAN, 1998):

- Planejamento de qualidade – identificação de clientes internos e externos; determinação de suas necessidades; estabelecimento de metas de qualidade e planejamento financeiro; formalização dos processos, de modo a produzir conforme os resultados desejados e de meios para a confirmação do atendimento às metas estabelecidas.
- Controle – determinação dos aspectos relevantes a serem controlados; estabelecimento de critérios e de metas para a medição e a documentação; comparação dos resultados reais com as metas pré-determinadas; implantação de ações necessárias para corrigir distorções nos resultados obtidos;

- Melhoria – identificação de aspectos que mereçam revisão; elaboração de um diagnóstico para a compreensão das causas; determinação de estratégias de mitigação; comprovação de que estas estratégias são eficientes e documentação das melhorias obtidas.

No contexto da presente pesquisa, entende-se que uma ‘melhoria’ corresponde à implantação de alterações que tragam resultados positivos ao processo, elevando os níveis de desempenho aferidos para um determinado aspecto. Esta pode estar relacionada tanto à qualidade final do produto (proporcionando o atendimento a um critério de desempenho), quanto ao próprio processo, de modo a contribuir para melhorar sua eficiência.

Também é parte do processo de gestão da qualidade a definição de metas de desempenho e a identificação de *benchmarks* que possam balizar a avaliação dos resultados obtidos. O ciclo contínuo de melhoria prevê, ainda, a comunicação de resultados e a revisão das metas, sempre que pertinente.

Para efeitos de correspondência com os métodos e técnicas estabelecidos para a aplicação de uma APO (ORNSTEIN et al., 2012) e considerando a metodologia adotada para a presente pesquisa, é necessário estabelecer correlações conceituais. Podemos, por exemplo, interpretar “consumidor” como o usuário, relacionar as “expectativas do cliente” com o programa de necessidades e as metas de desempenho pertinentes a cada ambiente e considerar os requisitos de desempenho (ABNT, 2013) como parâmetros de qualidade a serem observados quando da avaliação do especialista (FRANÇA, 2011).

Desta forma, os resultados obtidos por meio da aplicação de APOs podem efetivamente fornecer subsídios para a compreensão dos padrões de operação do edifício e para a identificação de aspectos críticos, fundamentais ao gerenciamento de facilidades. A gestão de facilidades adequada está relacionada à funcionalidade da edificação e, portanto, ao desempenho de seus componentes e sistemas (BORGES, SABATTINI, 2008; ANTONIOLI, GRAÇA, 2004). A fim de prover níveis adequados de servibilidade¹ (ou seja, a capacidade do ambiente construído de apresentar desempenho adequado ao uso previsto) devem ser observadas as necessidades do usuário e o suporte oferecido pela edificação e seus sistemas. Para tal, é necessário contemplar a identificação de aspectos cuja melhoria é pertinente, bem como a comparação do desempenho e da funcionalidade de diferentes edifícios cujo uso é semelhante.

4 APLICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS CRÍTICOS.

Dentre as boas práticas adotadas para a gestão da qualidade, está o método de análise FMECA (*Failure Mode, Effects and Criticality Analysis* - análise crítica dos modos de falhas e efeitos), o qual objetiva identificar aspectos ou etapas de um processo que mereçam ações para a revisão de aspectos críticos e proporciona subsídios, por exemplo, para análises destinadas à determinação de níveis de segurança, logística e manutenibilidade. Esta metodologia deve ser iniciada nas fases preliminares de projeto de um processo e ser atualizada conforme o projeto evolui (UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF ARMY, 2006).

Sua elaboração pressupõe avaliação contínua, de modo a minimizar riscos, por meio da identificação de possíveis falhas relacionadas a um produto ou processo. Isso permite

¹*Serviceability.*

implantar sistematicamente ações para sua correção, melhorando, conseqüentemente, o nível de confiabilidade dos resultados (TOLEDO; AMARAL, 2005). Deste modo, constitui-se em um elemento preditivo importante para a validação das fases de um projeto, permitindo a atribuição clara de responsabilidades e a redução de riscos relacionados às falhas identificadas (MURDOCH et al., 2004).

Para a avaliação qualitativa, é necessário verificar os níveis de risco relacionados a cada aspecto. Conforme o explanado por França (2011), a análise de riscos pressupõe a adoção de procedimentos sistemáticos e lógicos, que incluem a compreensão do contexto e a avaliação das conseqüências associadas. Também devem ser levadas em consideração as ações necessárias para mitigar os aspectos negativos de sua ocorrência, a possibilidade de detecção, os meios para monitoramento e a comunicação dos resultados. A norma ISO 15686-3:2002 (ISO, 2002), destaca os seguintes critérios para que seja avaliado o nível de risco de um determinado aspecto a saber: incidência (ou frequência de ocorrência); extensão (abrangência do dano em potencial e/ou população de usuários envolvidos); possíveis conseqüências; custos necessários para que as falhas sejam mitigadas. Além disso, deve ser feita uma estimativa de probabilidade de ocorrência da falha, a qual pode ser qualitativa ou quantitativa.

Também deve ser apresentado um resumo de recomendações e de conclusões, com base na avaliação realizada. Este deve ser organizado em função da severidade e do risco atribuídos ao aspecto crítico. Além disso, devem ser identificados responsáveis e atribuídos prazos para a implantação das ações corretivas (UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF DEFENSE, 2006).

A análise de situações críticas e a compreensão das causas e de seus efeitos conseqüentes (ISHIKAWA, 1982), bem como a avaliação sistemática das circunstâncias e dos agentes relacionados a determinado aspecto possibilitam o acompanhamento do problema e da eficácia das soluções propostas. Neste caso, é possível avaliar se as ações para sua correção foram suficientes, ou se medidas complementares são necessárias.

Para a verificação da abordagem apresentada ao processo de análise, é proposta sua aplicação a uma edificação escolar, objeto aplicação de APO (FRANÇA, 2011), o qual faz parte de um conjunto de edificações projetadas, construídas e geridas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), a partir de 2003. Estas edificações se caracterizam pela padronização das diretrizes de projeto, por meio da determinação do programa de necessidades e da apresentação de catálogos de diretrizes para ambientes, componentes e serviços (FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2014).

Uma vez que se trata de um conjunto de edificações de tipologia semelhante, as informações obtidas por meio deste processo podem ser utilizadas para a concepção de uma nova edificação. Isso permite que as diretrizes de projeto, execução e/ou uso sejam sistematicamente revisadas, consolidando assim a realimentação de projeto.

Os aspectos críticos identificados foram organizados formalmente, de modo a identificar os componentes, ambientes e/ou serviços relacionados a estes. Dessa forma, é possível elaborar uma análise de padrões de recorrência em elementos de mesma referência, a fim de determinar as ações para sua correção e prioridades. A cada aspecto, foram relacionados, além dos critérios de desempenho pertinentes, os respectivos elementos construtivos ou ambientes, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2. Detalhe do diagnóstico elaborado a partir da aplicação de APO para o componente EF-06 e a Sala de Aula 8B

Fonte: acervo das pesquisadoras.

A partir deste procedimento, os resultados foram incorporados a uma matriz elaborada a partir dos conceitos da FMECA (UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF DEFENSE, 2006), para o aprofundamento da análise, a qual incorpora aspectos importantes de interesse para a tomada de decisões e realimentação de projeto, tais como: avaliação de falhas potenciais, possíveis causas de falhas, possíveis consequências de falhas, descrição da ocorrência, desempenho aferido, severidade/risco, frequência de ocorrência da falha, probabilidade de detecção, nível de gravidade das consequências, ações para sua correção e atribuição de responsabilidades (Figura 3). A organização formal das informações e a identificação dos componentes, dos serviços e dos ambientes relacionados a determinado aspecto permite a posterior análise dos resultados aferidos, considerando sua recorrência tanto no projeto quanto em outras edificações avaliadas. Isso possibilita o planejamento de ações para correção e requalificação, bem como provém subsídios para a desejada realimentação das diretrizes de projeto.

Posteriormente, também a efetividade das ações tomadas pode ser avaliada. Nesse caso, se necessário, as medidas relacionadas deverão ser revistas, até que se obtenha o desempenho adequado.

Para efeito de correlação com a nomenclatura usualmente adotada para a aplicação de APOs, denomina-se “falha” o aspecto crítico identificado.

Figura 3. Exemplo de matriz de diagnóstico para análise de aspecto crítico identificado por meio de APO aplicada à Escola Alpha

Item	2	2	2	2
Componente FDE	Esquadria de Ferro	Esquadria de Ferro	Esquadria de Ferro	Esquadria de Ferro
Ambiente	8B- Sala de Aula*	8B- Sala de Aula*	8B- Sala de Aula*	8B- Sala de Aula*
Cód. do Ambiente	EF-06*	EF-06*	EF-06*	EF-06*
Descrição da Situação	ferrugem	dificuldade de fechamento das partes móveis	infiltrações e queixas de desconforto durante os dias frios	incidência de raios solares diretos sobre as carteiras escolares e a lousa
Falhas Potenciais	Baixa resistência à corrosão	emperramento do mecanismo de abertura	baixa eficiência no controle da água e do vento	impossibilidade de controle dos níveis de iluminação
Possíveis Causas das Falhas	especificação de material com baixa resistência à umidade, falta de manutenção da pintura, causando a perda da integridade da camada anticorrosão	dificuldade no controle de qualidade das esquadrias, execução de elementos com variação dimensional/fora de esquadro	dificuldade no controle de qualidade das esquadrias, execução de elementos com variação dimensional/fora de esquadro	dimensionamento inadequado das proteções solares em projeto
Possíveis Consequências das Falhas	redução da vida útil do componente	desconforto térmico	desconforto térmico, danos às alvenarias e outros elementos construtivos	desconforto visual
Descrição da Ocorrência	perfis metálicos danificados	avaliação crítica do aspecto pelos usuários	frestas entre partes móveis, marcas de infiltração nas alvenarias	avaliação crítica do aspecto pelos usuários
Normas técnicas	NBR15575 (ABNT, 2013)	NBR15575 (ABNT, 2013)	NBR15575 (ABNT, 2013)	NBR15575 (ABNT, 2013)
Requisitos de desempenho	durabilidade	estanqueidade, conforto térmico	durabilidade, manutenibilidade, estanqueidade	conforto visual
Desemp. Aferido	5	7	5	3
Severidade/ Risco	5	5	5	8
Freq. de Ocorrência	10	8	8	10
Probab. de Detecção das Falhas	10	10	10	10
Nível de Gravidade das Consequências	5	5	5	8
Ações Necessárias	Revisão de detalhamento do componente EF16* no catálogo de especificações. Elaboração de manutenção preventiva e corretiva no sistema de pintura. Verificar a possibilidade de especificação de esquadrias em materiais resistentes à corrosão.	Revisão de detalhamento do componente EF16* no catálogo de especificações. Se possível, considerar componentes com produção industrializada, que aplique procedimentos de controle de qualidade a sua linha de produção.	Revisão de detalhamento do componente EF16* no catálogo de especificações. Se possível, considerar componentes com produção industrializada, que aplique procedimentos de controle de qualidade a sua linha de produção.	Instalação de proteções solares adequadamente dimensionadas nas esquadrias existentes,
Responsável	FDE	FDE	FDE	Equipe de projeto de arquitetura

Escalas de avaliação

Desempenho Aferido	0 - inadequado ao uso previsto	5 - parcialmente adequado ao uso previsto	10 - adequado ao uso previsto
Severidade/ Risco (FRANÇA, 2011)	0 - Risco inexistente/não expõe o usuário a perigo	5 - Risco médio: necessita ser adequado às normas técnicas e diretrizes de boas práticas, mas não interfere nas condições de uso ou usuário a uma condição de perigo	10 - Risco alto: impossibilita o uso, oferece alto nível de perigo à integridade física do usuário
Freq. de Ocorrência da Falha	0 - nunca ocorre	5 - ocorre em metade (50%) das vezes	10 - ocorre todas as vezes
Prob. de Detecção das Falhas	0 - nunca ocorre	5 - ocorre em metade (50%) das vezes	10 - ocorre todas as vezes
Nível de Gravidade das Consequências	0 - não prejudica o uso nem expõe o usuário a situação que envolva periculosidade	5 - medianamente grave: prejudica parcialmente o uso e/ou expõe o usuário a situação de baixa periculosidade	10 - muito grave: impede o uso e/ou expõe o usuário a situação de alta periculosidade

Baseado em: UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF ARMY, 2006, p. 33, adaptado pelas pesquisadoras. * Referência do aspecto no catálogo de especificações FDE (<http://www.fde.sp.gov.br/PORTAL_FDE>. Acesso em 20 abr. 2014).

A partir da análise da matriz para a apresentação de diagnóstico, é possível estabelecer responsáveis pela correção de situações críticas, bem como podem ser determinadas as ações a serem tomadas, quando pertinente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o exposto, verifica-se ser pertinente incorporar processos que facilitem a realimentação de projeto, quando da apresentação dos resultados de APOs, conforme o apresentado na matriz de diagnóstico proposta. A adoção desta abordagem permite maior clareza na apresentação de resultados, o que contribui para criar oportunidades para a flexibilização do projeto de ambientes e de componentes. Desta forma, uma nova edificação pode se beneficiar, efetivamente, de avaliações pregressas do atendimento aos requisitos e critérios de desempenho em edificações de tipologia semelhante.

Além do monitoramento do desempenho, situações recorrentes podem ser consultadas para a elaboração de projetos semelhantes futuros, para a determinação das ações de operação e manutenção, ou ainda, para a revisão das diretrizes de projeto determinadas pela FDE. Sendo assim, consiste em opção para a compreensão dos padrões de operação do edifício, fundamentais ao gerenciamento de facilidades, à segurança durante o uso e à manutenibilidade do ambiente construído.

REFERÊNCIAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-1 – Edifícios habitacionais** [Parte 1: requisitos gerais]. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013.

ANTONIOLI, P. E.; GRAÇA, M. E. A.. Subsídios conceituais para o planejamento de sistemas de gerenciamento de facilidades em edificações produtivas. **Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP**. Departamento de Engenharia de Construção Civil; BT/PCC/358. São Paulo: EPUSP, 2004. 26p.

BORGES, C. A. M.; SABATTINI, F. H. **O conceito de desempenho de edificações e a sua importância para o setor da construção civil no Brasil**. São Paulo: Edusp: 2008.

ISHIKAWA, K.. **Guide to quality control**. 2nd rev. english ed. Tokyo: Asian Productivity Organization, 1982.

FABRÍCIO, M. M.; MELHADO, S. B.. Abertura de mercado e concorrência estrangeira na construção de edifícios. In: **III Encontro Tecnológico da Engenharia Civil e Arquitetura – ENTECA**. Maringá: ENTECA, 2002.

FAGUNDES, J. L.; TRISKA, R.; MENDES JUNIOR, R.. A gestão da informação no contexto de gerenciamento de projetos. **Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção Civil - TIC**. São Paulo: TIC, 2005.

FRANÇA, A. J. G. L.. **Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem**: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo. Dissertação (Mestrado). São Paulo, FAUUSP: 2011.

FRANÇA, A. J. G. L.; ORNSTEIN, S. W.; ONO, R.. Mapas de diagnóstico: procedimentos de Avaliação Pós-Ocupação (APO) voltados à qualidade de projeto. In: **2o Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído / X Workshop Brasileiro de Gestão do Projeto na Construção de Edifícios**, 2011, Rio de Janeiro. Projetos complexos. Rio de Janeiro: Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído / ProArq - FAU - UFRJ, 2011. v. 1. p. 297-307.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. **Catálogos técnicos sobre ambientes e distribuição; mobiliário; componentes; serviços e outros.** Disponível em: <http://www.fde.sp.gov.br/PORTAL_FDE>. Acesso em 01 abr. 2014.

ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 15686-3. **Building and constructed assets – service life planning – Part 3: Performance Audits and Reviews.** London, 2002.

JURAN, Joseph Moses. The quality improvement process. In: JURAN, Joseph Moses (coord.). **Juran's quality control handbook.** 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1998, p. 124-196.

JURAN, Joseph Moses; GODFREY, Albert Blanton. The quality control process. In: JURAN, Joseph Moses (coord.). **Juran's quality control handbook.** 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1998, p. 94-122.

LANTELME, Elvira Maria Vieira; FORMOSO, Carlos Torres. Conceitos, princípios e práticas da medição de desempenho no setor da Construção Civil. In: **Inovação, Gestão da Qualidade & Produtividade e Disseminação do Conhecimento na Construção Habitacional.** Coletânea Habitare, v.2, 2003. Disponível em: <http://www.habitare.org.br/publicacao_coletanea2.aspx>. Acesso em 3 fev. 2013.

LUCIANO, Evandro; LUCIANO, Edimara. Contribuições da tecnologia da informação e comunicação na gestão da qualidade em empresas de construção civil. **Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção Civil**, 2. São Paulo, SP, 2005.

MELHADO, Silvio Burrattino. **O plano da qualidade dos empreendimentos e a engenharia simultânea na construção de edifícios.** Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP, 19: anais (CD-ROM). Rio de Janeiro: UFRJ/ABEPRO, 1999.

MURDOCH, J. et al. **Failure modes and effects analysis (FMEA) and systematic design.** High Integrity Systems Engineering Group. University of York. York, 2004.

ORNSTEIN, Sheila Walbe et al. Improving the quality of school facilities through building performance assessment: Educational Reform and School Building Quality in Sao Paulo, Brazil. **Journal of Educational Administration**, v. 47, 2009, p. 50-367.

ORNSTEIN, Sheila Walbe; ONO, Rosaria. Post-Occupancy Evaluation and design quality in Brazil: concepts, approaches and an example of application. **Architectural engineering and design management**, v. 6, p. 48-67, 2010.

ORNSTEIN, Sheila Walbe et al. Post-Occupancy Evaluation in Brazil. Its impact on professional practice. In: Shauna Mallory-Hill; Wolfgang F.E. Preiser; Chris Watson. (Org.). **Enhancing Building Performance.** 1 ed. New York: Wiley-Blackwell, 2012, v. 1, p. 247-258.

PREISER, Wolfgang F. E.; VISHER, Jacqueline C.. In: PREISER, Wolfgang F. E.; VISHER, Jacqueline C. (eds.). Evolution of building performance evaluation: an introduction. **Assessing building performance.** Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005, p. 3-14.

ROMÉRO, Marcelo de Andrade; ORNSTEIN, Sheila Walbe (eds.). **Avaliação Pós-Ocupação: métodos e técnicas aplicadas à habitação social.** Porto Alegre: Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2003.

SABBATINI, Fernando Henrique. **Desenvolvimento de métodos, processos e sistemas construtivos – formulação e aplicação de uma metodologia.** Tese (doutorado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo: EPUSP, 1989.

TOLEDO, José Carlos de; AMARAL, Daniel Capaldo. **FMEA – Análise do tipo e efeito de falha.** GEPEQ – Grupo de Estudos e Pesquisa em Qualidade. São Carlos: UFSCAR, 2005.

UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF ARMY. **Failure modes, effects and criticality analyses (FMECA) for command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR) facilities.** Technical Manual n° 5-698-4. Washington, D.C.: Headquarters Department of the Army, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO EM CONSTRUTORAS ALAGOANAS

COSTA, Alícia (1); TOLEDO, Alexandre (2);

(1) Universidade Federal de Alagoas - UFAL, e-mail: alicia_pita@hotmail.com (2) Universidade Federal de Alagoas - UFAL, e-mail: alexandre.toledo@fau.ufal.br

RESUMO

A construção civil brasileira passa por um momento de crescimento que impressiona e ao mesmo tempo assusta. A ISO 9001 e o PBQP-H são implantados e as construtoras tem de demonstrar que os requisitos estabelecidos são atendidos. A demanda por empreendimentos com alto padrão de qualidade e que atendam às necessidades dos usuários vem sendo uma busca constante. As construtoras alagoanas buscam estabelecer padrões de qualidade que tragam melhorias aos seus processos produtivos. O presente artigo tem como objetivo analisar a prática de projeto e desenvolvimento, em conformidade com o requisito 7.3 da ISO 9001 e PBQP-H em construtoras alagoanas, verificando as formas de atendimento de cada etapa de projeto e as formas de validação apresentadas. Realizou-se um estudo exploratório, envolvendo 3 construtoras alagoanas e enfocando formas de validação em três projetos desenvolvidos. Verificou-se que alguns procedimentos ainda não estão ajustados e a forma de validação de projetos ainda não é clara. Dentre as etapas do processo construtivo, a fase de gerenciamento do projeto é apontada como aquela que apresenta as maiores oportunidades de intervenção e agregação de valor ao empreendimento. Conclui-se que as construtoras pesquisadas têm buscado implementar ferramentas de coordenação e gerenciamento de projetos de acordo com os requisitos normativos, porém nem sempre adequados e apresentando resultados satisfatórios. Dessa forma, os processos de concepção e projeto devem ser vistos como estratégicos para a qualidade e desempenho da edificação ao longo do seu ciclo de vida. A busca de novos métodos e processos que possam considerar precocemente a totalidade das questões envolvidas no projeto cada vez mais se torna de extrema relevância para o sucesso dos empreendimentos e para o desenvolvimento do setor da construção civil.

Palavras-chave: Projeto e desenvolvimento, sistema de gestão da qualidade, validação de projetos.

ABSTRACT

Nowadays civil construction in Brasil is being through a growth moment that is at the same time impressive and frightening. ISO 90001 standards and PBQP-H have been implanted and there fore it has to demonstrate that those standards are being followed. The demand for high quality standards that meet customers needs are being managed. Alagoa's construction business, not diverging from others, try to establish quality standards that bring improvements to the current production process. This article aims to analyze the practice of design and development , in accordance with the requirement of ISO 9001 and requirement 7.3 in PBQP - H though Alagoa's builders, checking forms of care for each project stage and analyzing the forms of validation presented. We conducted an exploratory study , which resulted in the analysis of procedures for coordination of projects submitted by 3 Alagoa's builders . It was found that some procedures are not yet set and how to design validation is not yet clear. Among the steps in the construction process, the phase of project management is identified as one that presents the greatest opportunities for intervention and added value to the enterprise. We conclude that the builders surveyed have sought to implement coordination tools and project management in accordance with regulatory requirements, but not always appropriate and satisfactory results. Thus, the processes of design should be seen as strategic to the quality and performance of the building over its life cycle. The search for new methods and processes that can consider all the issues involved in the early design increasingly becomes extremely important for the success of projects and the development of the construction industry.

Keywords: Project and development, quality management system, design validation.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o Brasil vive uma grande expansão no setor da construção civil, que é decorrente de vários fatores, dentre eles o crescimento econômico, a estabilidade do país, a melhoria crescente dos índices macroeconômicos brasileiros e a grande capitalização do setor impulsionado pela abertura de capital de diversas incorporadoras e construtoras.

Nesse aspecto, a construção civil desenvolve diversas atividades, nas quais destacam-se o gerenciamento de projetos, a gestão de obras, a fiscalização e execução propriamente ditas. Segundo Colombo e Bazzo (2007), consegue-se verificar a importância destes aspectos da engenharia e arquitetura quando se atenta para algumas características como a significativa participação no PIB.

De acordo com Trigunarsyah (1998), o setor da construção civil é o mais importante para economia de diversos países já que promove infraestrutura necessária para outros setores em desenvolvimento. A construção de habitações populares em grande escala já ocorreu no passado, época do "milagre" brasileiro, capitaneada por investimentos do Banco Nacional da Habitação. Naquela ocasião, ocorreram inúmeras experiências no Brasil utilizando técnicas construtivas inovadoras, mas muitas delas apresentaram resultados desastrosos, com várias patologias construtivas, envelhecimento precoce e até problemas estruturais pouco tempo depois do término das construções. Tais problemas podem ser atribuídos a projetos não desenvolvidos adequadamente.

Manso e Mitidiere (2011) afirmam que é exatamente na etapa de projeto e desenvolvimento que as decisões possuem uma capacidade maior de influenciar o desempenho e custo global da edificação. Com isso, faz-se necessária a implantação de práticas que visem à sustentabilidade e à melhoria dos processos na construção civil.

Em uma de suas ações, em 1991, o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, realizou um levantamento da situação da produtividade no Brasil e verificou que precisaria difundir os então novos conceitos de qualidade, gestão e organização da produção. A partir dos dados coletados, estruturou-se o PBQP-H. Já em 18 de dezembro de 1998, visando o crescimento da construção civil um novo programa foi instituído pela Portaria MPO nº 134. Nascia então o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H). Em 21 de julho de 2000 teve o seu escopo ampliado para Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat.

Para ser executado com efetividade, o gerenciamento da etapa de projeto e desenvolvimento de acordo com os requisitos da ISO 9001 e PBQP-H, envolve uma série de atividades interligadas e que exigem o apoio de ferramentas específicas, seja de planejamento, gerenciamento, coordenação e ou controle de projetos.

A redução de custos finais na obra, e a consciência de que se deve buscar maior competitividade geram maiores expectativas em relação à implantação de um sistema de gestão que controle os processos produtivos. Segundo dados divulgados recentemente, levado pelo acesso ao crédito e o crescimento da renda no Brasil, o setor da construção civil atravessa nesses últimos anos o seu melhor momento da história.

Ao analisar dados divulgados no site do PBQP-h, observa-se que mais de 3.000 empresas estão ativas atualmente no Programa. Segundo o Ministério das Cidades (2012), em Alagoas, vinte e três (23) construtoras estão certificadas nas normas NBR ISO 9001:2008 e SiAC – PBQP-h Nível A (Quadro 1). Esse número pode ser

considerado baixo, levando-se em conta que existem 115 empresas filiadas ao SINDUSCON – AL (Sindicato da Construção Civil de Alagoas), representando assim apenas 20% das empresas filiadas com a certificação.

Quadro 1 - Empresas Certificadas PBQP-h – Nível A em Alagoas em Abril de 2012

Empresa	UF	Nível	Regime	Validade	OC
Alpis Construções e Incorporações Ltda	AL	A	SIAC	17/3/2013	BRTUV
Arquitect Arquitetura, Engenharia e Construção Ltda	AL	A	SIAC	3/3/2013	BSI
Cerutti Engenharia Ltda.	AL	A	SIAC	5/2/2013	BRTUV
Construtora Mogno Ltda	AL	A	SIAC	7/5/2013	BRTUV
CONSTRUTORA PLACIC LTDA	AL	A	SIAC	23/9/2013	FCAV
Construtora R Pontes Ltda	AL	A	SIAC	13/4/2013	BRTUV
CONSTRUTORA SAUER LTDA	AL	A	SIAC	26/8/2013	BRTUV
Contrato Construções e Avaliações Ltda	AL	A	SIAC	25/11/2013	BRTUV
Delman Construções Ltda	AL	A	SIAC	15/8/2013	BRTUV
ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	AL	A	SIAC	23/9/2013	FCAV
Engenharq LTDA	AL	A	SIAC	25/9/2013	BRTUV
Fireman & Peixoto Empreendimentos e Negócios Ltda	AL	A	SIAC	4/4/2013	BRTUV
FORTEX ENGENHARIA LTDA	AL	A	SIAC	20/10/2013	BRTUV
Marroquim Engenharia Ltda	AL	A	SIAC	4/10/2013	BRTUV
Producao Engenharia Ltda	AL	A	SIAC	27/1/2013	BVC
RECORD PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	AL	A	SIAC	18/8/2013	BRTUV
Rita de Cássia Construções e Incorporações LTDA	AL	A	SIAC	11/8/2013	BRTUV
Sanco Engenharia Ltda.	AL	A	SIAC	31/8/2013	BRTUV
Solidez Engenharia Ltda	AL	A	SIAC	23/5/2013	BRTUV
Telesil Engenharia Ltda	AL	A	SIAC	18/8/2013	BRTUV
Teto Planejamento e Incorporações Ltda	AL	A	SIAC	30/5/2013	BRTUV
Unicon Construções Ltda	AL	A	SIAC	4/4/2013	BRTUV
VIVENDI EMPREENDIMENTOS LTDA	AL	A	SIAC	6/6/2013	BRTUV

Fonte: Costa (2013)

Ainda de acordo com a apresentação do Programa pelo site do Ministério das Cidades (2013), uma das grandes virtudes do PBQP-H é a criação e a estruturação de um novo ambiente tecnológico e de gestão para o setor da indústria da construção civil. Tomando como base os objetivos do PBQP-h e a gestão de projetos e, partindo da premissa de que um produto de qualidade é aquele que atende às expectativas do cliente, a gestão do desenvolvimento de projeto deve ser tão importante, tanto quanto a execução da obra.

Sendo assim o objetivo desse artigo é analisar a prática de projeto e desenvolvimento, em conformidade com o requisito 7.3 da ISO 9001 e PBQP-H em construtoras alagoanas, verificando as formas de atendimento de cada etapa de projeto e analisar as formas de validação apresentadas.

2 A QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

2.1 A ABNT NRB ISO 9001

Como forma de padronizar os sistemas de gestão da qualidade, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, tomou como base a ISO – *International Organization for Standardization* e publicou, em 1987, um conjunto de normas relacionadas com a gestão e garantia da qualidade denominado série NBR ISO 9000. Atualmente, suas versões atuais, são descritas da seguinte maneira:

ABNT NBR ISO 9000:2005 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário;

ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;
ABNT NBR ISO 9004:2010 – Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para melhoria de desempenho.

De acordo com Melhado (1993), um grande impulso à qualidade industrial veio com o uso de padrões mais rígidos de exigência por parte dos países desenvolvidos, sempre em busca de regular as relações entre fornecedores e clientes nos mercados internacionais, aparecendo o conjunto de normas NBR ISO 9000, especificamente devido à constituição da Comunidade Europeia, completada em 1993.

Essa definição exige que tais necessidades sejam especificadas aproximando-se da ideia de desempenho, levando-se em consideração a existência de normas e padrões mínimos que orientem o processo que vai gerar o produto ou o serviço em questão.

A NBR ISO 9001:2008 adota uma abordagem de processo para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão da qualidade (Figura 1), visando aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento aos seus requisitos. Essa abordagem permite um controle contínuo sobre as atividades individuais dentro do sistema de gestão, bem como sua combinação e interação. (MANSO, 2011)

Figura 1 - Modelo de um processo baseado no SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

Fonte: ABNT, NBR ISO 9001:2008, 2008.

Esse padrão é o mais conhecido e abordado pelas empresas que tem um sistema de gestão da qualidade implantado. Partindo da ideia que o cliente gera entradas para o desenvolvimento de um produto (leia-se produto = serviço), cabendo à alta direção o fornecimento de recursos necessários para tal. Na saída, tem-se o resultado que deve ser medido e monitorado durante e após a sua realização. O cliente avalia tal produto e o retorno é dado à alta direção tornando-se cíclico.

2.2 Projeto e desenvolvimento

De acordo com a NBR ISO 9001:2008 (2008), projeto é definido como o conjunto de processos que transformam requisitos em características especificadas ou na especificação de um produto, processo ou sistema.

Os projetistas necessitam de qualificações formais conseguidas, em geral, em escolas. Muitas vezes essa qualificação é condição para que o projetista integre uma corporação profissional e possa exercer determinadas atividades de projeto (FABRICIO, 2002).

Levando em conta que no início da obra tem-se uma baixa capacidade de influência e com o tempo aumenta-se a criação de valor do projeto, é exatamente nessa etapa que o projeto deve ser valorizado e trabalhado.

Para o trabalho apresentado, defende-se como projeto e desenvolvimento a atividades de concepção e coordenação do projeto. Conforme estabelece o PBQP-H, as construtoras que executam seus projetos internamente ou subcontratam os mesmos, devem atender desde a etapa de planejamento do projeto, até a etapa de controle de alterações, devendo ser explícito na definição do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade.

A partir do desenvolvimento de um planejamento de projeto, a empresa norteia-se e busca na análise do terreno o seu ponto inicial. O requisito de Projeto e Desenvolvimento pode ser resumido por um fluxo de entrada, projeto, saída, processo, produto (Figura 4), tendo as verificações e análise realizadas ao longo do processo como também as validações para garantir o atendimento ao requisito do cliente e aos requisitos de entrada.

Figura 1 - 7.3 Projeto e Desenvolvimento

Fonte: Costa (2013).

3 METODOLOGIA

3.1 Estrutura da Pesquisa

O presente trabalho trata de uma pesquisa exploratória, com base em estudos de caso, que procuram mostrar como os aspectos técnicos dos requisitos estabelecidos na Norma ISO 9001:2008 e SiAC – PBQP-h – Nível A são atendidos por construtoras Alagoanas.

O foco da pesquisa foi o alto índice de não conformidades observado durante as auditorias de certificação¹ em construtoras alagoanas referente ao atendimento do

¹ Auditorias de Certificação são auditorias realizadas por um OCC – Organismo de Certificação Credenciado pelo INMETRO, cujo objetivo é verificar a conformidade dos requisitos de acordo com uma Norma implantada. No caso do trabalho exposto, as auditorias são de Certificação nas Normas ISO 9001:2008 e PBPQ-H Nível A.

requisito 7.3 – projeto e desenvolvimento, sob o ponto de vista de um OCC – Organismo de Certificação Credenciado e o processo e os critérios de desenvolvimento de projetos de acordo com os requisitos da referida norma.

Inicialmente realizou-se contato com organismos de certificação credenciados para levantamento de informações. Diante do exposto, verificou-se o organismo de certificação que tinha o maior número de empresas certificadas nas normas ISO 9001 e PBQP-H em Alagoas.

Com base nos OCCs, selecionaram-se construtoras que estivessem com a certificação válida e que pertencessem ao mesmo OCC. O trabalho consistiu num estudo experimental realizado a partir de entrevistas com RD – Representantes da Direção² das empresas e coleta de dados junto a construtoras do estado de Alagoas. Inicialmente foram visitadas 3 construtoras certificadas para uma pré-seleção. A seleção das construtoras pesquisadas levou em conta a atuação no subsetor de construção de edifícios, sistema de gestão da qualidade implantado e representatividade no cenário alagoano em termos de organização, gestão empresarial e gestão da qualidade (sendo premissa básica na escolha).

Nessa etapa buscou-se também verificar os programas utilizados pelas construtoras para o projeto. As construtoras visitadas, entre os meses de janeiro e dezembro de 2012, possuíam seu nome no site no PBQH-h na relação de construtoras certificadas.

3.2 Descrição das construtoras

As construtoras selecionadas apresentam características semelhantes no que diz respeito à forma de concepção do projeto e desenvolvimento (projetos arquitetônicos). Todas têm como atividade principal a construção de imóveis residenciais e/ou comerciais, e também atuam na incorporação imobiliária. São construtoras com mais de dez anos de existência e reconhecidas por sua atuação e qualidade no mercado local. Possuem, em seu quadro, Arquitetos, Engenheiros e/ou Auxiliares de Engenharia contratados para acompanhamento das etapas estabelecidas na norma, porém as fases de definição do produto, identificação e solução de interfaces e projeto de detalhamento das especialidades são realizadas por projetistas terceirizados, ficando a construtora responsável pela coordenação e registro das atividades realizadas.

Descreve-se aqui um breve perfil das construtoras pesquisadas no que se refere a data de fundação, o nicho de atuação, o número médio de colaboradores, o ano de obtenção da certificação ISO 9001 e o tipo de coordenação de projetos (Quadro 2).

A construtora A atua principalmente na construção de edifícios residenciais e possui um departamento de qualidade e projetos, no qual o planejamento do desenvolvimento de projeto é definido e controlado.

A construtora B atua principalmente, na incorporação e construção de edifícios residenciais para o segmento classe A. Possui em seu quadro um responsável pela gestão da qualidade, na forma de RD e engenheiros das obras em andamento.

² RD – Representante da Direção – no Sistema de Gestão da Qualidade a RD é responsável por coordenar todo o SGQ e relatar a Diretoria sobre o andamento das atividades de gestão. Tem ainda como responsabilidade assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade seja estabelecido, implementado e mantido, conscientizando a todos sobre a importância do SGQ.

A construtora C atua principalmente na incorporação e construção de edifícios residenciais com foco no programa Minha Casa Minha Vida– MCMV, do Governo Federal.

Verifica-se que em cada construtora a equipe responsável pela coordenação de projetos é diferente. Apenas as construtoras A e C apresentam em seu quadro de colaboradores uma Arquiteta para coordenação da atividade, a construtora B optou por manter essa atividade de responsabilidade do Engenheiro responsável pela obra. A definição do responsável pela coordenação do projeto é fundamental para o devido preenchimento dos registros apontados nos procedimentos criados pelas construtoras. Verifica-se também que o número de colaboradores das três construtoras pesquisadas é bem diferente. Isso se deve ao fato de que a construtora A executa em média 5 obras por ano, a construtora B, executa no máximo 2 obras por ano e a construtora C executa em média 4 obras por ano.

Quadro 2 - Dados comparativos das construtoras pesquisadas

Empresa	Data de Fundação	Nicho de Atuação	Nº Médio de Colaboradores	Certificação ISO 9001	Responsável pela Coordenação de Projetos
Empresa A	1996	Construção e Incorporação, MCMV e Edifícios Comerciais	950	2002	Atividade de projeto e desenvolvimentos é realizada por uma Arquiteta contratada que realiza as atividades através de procedimento documentado que serve de orientação de registro das atividades.
Empresa B	1988	Construção e Incorporação de Casas e Edifícios de alto padrão	150	2004	Toda a atividade de projeto e desenvolvimento é realizada por uma Auxiliar de Engenharia juntamente com o Gerente de obras. Existe um procedimento documentado para realização da atividade de coordenação.
Empresa C	2001	Construção e Incorporação, MCMV e Edifícios Comerciais	850	2006	Projeto e desenvolvimento realizado pela Coordenadora de projetos (Arquiteta) para todas as obras. O procedimento documentado para realização da atividade não é utilizado em sua totalidade.

Fonte: Costa (2013)

4 RESULTADOS OBTIDOS

Comparando-se os procedimentos pesquisados (A, B e C), pode-se observar que todas utilizam um procedimento documentado para descrever a atividade de Projeto e Desenvolvimento, com nomes distintos, mas com atividades similares. Cada construtora tem suas particularidades. A construtora A coordena seus projetos de forma mais sistêmica e registrando todas as etapas requeridas pela norma, em contrapartida as construtoras B e C, como não contam com uma equipe específica para o

desenvolvimento de projetos, têm certa dificuldade em atender todos os requisitos normativos na íntegra.

As construtoras pesquisadas não usam programas computacionais ou ferramentas de gerenciamento e coordenação de projetos. Todas, entretanto, mantêm um procedimento documentado, já que a existência do mesmo é um requisito normativo condicional para a obtenção da certificação, seja o projeto desenvolvido por profissionais da própria empresa ou terceirizado conforme detalhado anteriormente.

As informações levantadas na etapa de viabilidade econômica do empreendimento (informações essas geralmente fornecidas por corretores de imóveis e imobiliárias parceiras das construtoras) são usadas por todas as três construtoras para a fase de concepção do projeto. Os dados levantados, trabalhados pela equipe comercial das construtoras, são passados para a equipe de coordenação de projetos, para que por meio de seus procedimentos documentados, comecem a contratar, quando necessário, e gerenciar as etapas de projeto e desenvolvimento.

Contudo, para realização de suas atividades administrativas, as construtoras fazem o uso de programas computacionais, não aproveitando assim dos sistemas informatizados para o atendimento ao requisito e/ou para o gerenciamento das atividades de projeto.

Para apresentação dos resultados de cada construtora, as etapas de análise crítica, verificação e Validação de Projetos foram apresentadas no mesmo item, isso se deve ao fato de que em seus procedimentos os itens são apresentados em conjunto. Realizou-se uma análise detalhada comparativa entre as atividades de projetos, para as construtoras pesquisadas (Quadro 3).

Quadro 3 - Análise comparativa das construtoras pesquisadas

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA ISO 9001:2008 E SIAC - PBQPH- H			
REQUISITO DA NORMA	EMPRESA A	EMPRESA B	EMPRESA C
7.3.1 - PLANEJAMENTO DO PROJETO	ATENDE	ATENDE PARCIAL	ATENDE
7.3.2 - ENTRADA DO PROJETO	ATENDE	ATENDE	ATENDE
7.3.3 - SAÍDA DO PROJETO	ATENDE	ATENDE	ATENDE PARCIAL
7.3.4 - ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO	ATENDE	ATENDE PARCIAL	NÃO ATENDE
7.3.5 - VERIFICAÇÃO DO PROJETO	ATENDE	ATENDE PARCIAL	ATENDE PARCIAL
7.3.6 - VALIDAÇÃO DO PROJETO	ATENDE - PORÉM PODE MELHORAR	ATENDE PARCIAL	NÃO ATENDE
7.3.7 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO PROJETO	ATENDE	ATENDE	ATENDE
7.3.8 - PROJETOS FORNECIDOS PELO CLIENTE	ATENDE	ATENDE	NÃO APLICÁVEL

Fonte: Costa (2013).

Observa-se que a etapa de Validação de Projetos foi a que apresentou maior dificuldade de registro por parte das construtoras pesquisadas. Evidencia-se que, mesmo apresentando um procedimento documentado, as construtoras B e C apresentam dificuldades quando ao gerenciamento de projetos em mais de um requisito. Vale ressaltar que o item de Análise Crítica também apresenta certa dificuldade de entendimento por parte das construtoras, já que somente uma delas teve o item 100% atendido e registrado. Como

resultado da análise dos projetos pesquisados relata-se que, somente uma das três construtoras pesquisadas usa a forma e registro adequados de validar seus projetos.

Detalha-se aqui a importância do atendimento aos requisitos normativos, o fato de uma construtora não atender a um ou outro item da Norma, não significa que ela não possa obter o certificado. Uma não conformidade é o não atendimento a um item normativo e durante as auditorias de certificação, as empresas têm de um a sessenta dias para fornecerem evidências de tratativas das não conformidades encontradas. Ou seja, mesmo as construtoras pesquisadas não atendendo um ou outro item de projetos, os certificados encontram-se mantidos e as empresas continuam certificadas nas normas ISO 9001 e PBQP-H.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, analisou-se a prática de projeto e desenvolvimento, em conformidade com o requisito 7.3 da ISO 9001 e PBQP-H em construtoras alagoanas, verificando as formas de atendimento de cada etapa de projeto e as formas de validação apresentadas, por meio de um estudo exploratório, que resultou na análise dos procedimentos de coordenação de projetos apresentados por 3 construtoras alagoanas.

Os resultados levantados podem prover indicadores úteis para o processo de projeto e desenvolvimento, servindo assim como forma de avaliar o projeto e desenvolvimento para o projeto arquitetônico com base em resultados de projetos anteriores.

De um modo geral, com os resultados obtidos ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho, foi possível verificar, entre outras constatações, que:

- As construtoras pesquisadas, têm demonstrado a intenção de implementar ferramentas de coordenação e gerenciamento de projetos adequados aos requisitos normativos;
- O quadro de colaboradores das construtoras ainda precisa de ajuste, já que para a etapa de projeto fica muitas vezes sem análise;
- Os procedimentos apresentados não definem claramente os responsáveis pela realização das etapas, ficando sempre o Representante da Direção como responsável para reunir as informações necessárias;
- A forma de Validação de Projetos ainda não é clara e o registro atual serve somente para preencher o formulário e não para benefício da construtora e ainda deixa margem para possíveis não conformidades durante auditorias de certificação;

Conclui-se que as construtoras pesquisadas têm buscado implementar ferramentas de coordenação e gerenciamento de projetos de acordo com os requisitos normativos, porém nem sempre adequados e apresentando resultados satisfatórios. Dessa forma, os processos de concepção e projeto devem ser vistos como estratégicos para a qualidade e desempenho da edificação ao longo do seu ciclo de vida.

Por fim, destaca-se o fato da iniciativa descrita neste trabalho ter sido pioneira na região no que se refere a verificação dos projetos em relação a ISO 9001 e PBQP-H, sendo de grande importância para o setor da construção civil alagoana, haja vista uma grande carência tanto de ferramentas que podem ser utilizadas como de informações que levam à prática de outras formas de registro para a atividade de projeto.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Sistema de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário NBR ISO 9000**. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Sistema de gestão da qualidade – Requisitos ISO 9001**, Rio de Janeiro: ABNT, 2008.

COLOMBO E BAZZO, 2007. **Gestão da qualidade na Construção Civil: estratégias e melhorias de processo em empresas de pequeno porte**. Disponível em <<http://www.habitare.org.br/pdf/publicacoes/arquivos/105.pdf>>. Acesso em: 30 de junho de 2012.

COSTA, A. M. P. DE S. **A gestão do processo de projeto e desenvolvimento em construtoras alagoanas : análise e oportunidades de melhorias**. 2013. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas. Maceió.

FABRÍCIO, M. M. **Projeto simultâneo na construção de edifícios**. 2002. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.

MANSO, M. A.. **Gestão e coordenação de projetos em empresas construtoras e incorporadoras: da escolha do terreno à avaliação pós-ocupação**. Marco Antonio Manso, Cláudio Vicente Mitidieri Filho – São Paul: Pini, 2011.

MELHADO, S. B.. **Qualidade do projeto na construção de edifícios: aplicação ao caso das empresas de incorporação e construção**. 1993. Tese (Doutorado) Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo.

PBQP - PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE. **Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade**. [Brasília], 1990, (Documento de lançamento). 195. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/pbqp_apresentacao.php>. Acesso em 20 de abril de 2012.

PBQP - PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - PBQP. **Subprograma setorial da qualidade e produtividade - Indústria da Construção Civil** – Termo de referência. Fev. 992. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/pbqp_apresentacao.php>. Acesso em 20 de abril de 2012.

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – Disponível em: <<http://www.caixa.gov.br/habitacao/mcmv/>>. Acesso em 16 de abril de 2012.

SINDUSCON-AL. Disponível em <<http://www.sinduscon-al.com.br/>>. Acesso em 10 de janeiro de 2013.

TRIGUNARSYAH, B. and K., **Enhancing Construction Education in indonesia through Links with International Institutions**. In Yang, J and Chang, W, Eds. Proceedings CIB W89 International Conference on Building Education and Research (BEAR'98), pages pp. 234-239, Brisbane, Australia, 1998.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O "PMCMV" EM CUIABÁ-MT: uma análise da qualidade dos projetos destinados às famílias de baixa renda, 2012-2014.

LOGSDON, Louise (1); CAMPOS, Daniel Silva (1); MONTEIRO, Daniel Bruno Martins (3); VILAS BOAS, Catharine Silva (4)

(1) IFMT, (65) 8111-9009, email: louise.logsdon@gmail.com; (2) IFMT, email: dan.scampos@yahoo.com; (3) IFMT, email: daniel_bmm@hotmail.com; (4) IFMT, email: cathsvboas@gmail.com.

RESUMO

Ao longo da história, diferentes programas habitacionais tentaram suprir a necessidade de moradias e reduzir o alarmante déficit habitacional brasileiro. Infelizmente, estudos mostram que essa necessidade de oferecer uma grande quantidade de moradias a baixo custo têm resultado em projetos extremamente padronizados e com uma redução de área muito gritante. Sendo assim, o objetivo do trabalho é avaliar os projetos aprovados na cidade de Cuiabá-MT pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), sob o ponto de vista da qualidade do projeto arquitetônico. Buscaram-se avaliar os projetos destinados às famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, entre o período de 2012 a 2014. Para tal, foi usado o Método QualiHabita (LOGSDON, 2012), que leva em consideração a funcionalidade e a flexibilidade dos projetos, conceitos esses que são considerados os atributos mínimos de qualidade habitacional. Sendo assim, o trabalho consiste em um estudo de caso com objetivos descritivos, realizado através de uma pesquisa de Iniciação Científica que já apresenta aqui seus resultados finais. Os resultados obtidos nas avaliações mostram que, de uma maneira geral, a qualidade dos projetos é insatisfatória. Ou seja, confirma-se a ideia de que grandes programas habitacionais preocupam-se mais em oferecer moradia em quantidade do que em qualidade. No entanto, é de extrema importância alertar toda a população sobre a qualidade dos projetos que estão adquirindo. Além disso, considera-se que a maior contribuição do trabalho está em oferecer meios para a melhoria de projetos que estão em fase de elaboração, visto que o Método QualiHabita pode ser usado como uma ferramenta de avaliação de projetos, na fase de seu desenvolvimento, aproximando-os cada vez mais das soluções de maior qualidade. Dessa forma, o trabalho pode trazer contribuições tanto para a área acadêmica quanto para os profissionais que atuam no setor imobiliário de habitação.

Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida, qualidade de projeto, habitação de interesse social.

ABSTRACT

Throughout history, different housing programs attempted to meet the need for housing and reduce the alarming Brazilian housing deficit. Unfortunately, studies show that the need to offer a lot of low-cost housing has resulted in extremely standardized designs and reduction in area. Thus, the objective is to evaluate the projects approved in the city of Cuiabá - MT by Minha Casa Minha Vida (PMCMV), from the point of view of the quality of architectural design. The target was to evaluate projects designed for families with income between 0 and 3 minimum wages, between the period 2012 to 2014. In order to reach this, we used the method QualiHabita (Logsdon, 2012), which takes into account the functionality and design flexibility, concepts which are considered the minimum housing quality attributes. Thus, the work is a case study for descriptive purposes, a survey conducted by the Scientific Initiation already present here the final results. The results obtained in the evaluations show that, in general, the quality of the projects is unsatisfactory. The idea that major housing programs are more concerned in providing housing in quantity than in quality is confirmed. However, it is extremely important to alert the population about the quality of the projects. Furthermore, it is considered that the greatest contribution of this work is to provide means to improve projects that are under development, since the QualiHabita method can be used as a tool for evaluating projects at development stage, bringing them closer to the quality standards. Thus, the work can make contributions to both academic field and professionals who work in real estate housing.

Key-words: Programa Minha Casa Minha Vida, design quality, social housing.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Coelho (2010), qualidade habitacional é baseada no respeito para com os habitantes e é concretizada na identificação de fatores elementares ou básicos para essa qualidade. Para o autor, as relações e os elementos arquitetônicos que todos os habitantes almejam e merecem não são objetos abstratos e sim, coisas concretas que podem ser perfeitamente ilustradas e descritas em termos de imagens e relatos técnicos no campo arquitetônico. Deste modo, por mais que o conceito de qualidade aparentemente se refira a algo subjetivo, no campo da arquitetura é completamente possível de ser analisada e, desse modo, garantida pelo projetista nas etapas do processo de projeto.

Sob essa perspectiva, o objetivo do trabalho é avaliar os projetos aprovados na cidade de Cuiabá-MT pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), sob o ponto de vista da qualidade do projeto arquitetônico. Buscaram-se avaliar os projetos destinados às famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, entre o período de 2010 a 2014. Cabe ressaltar que este trabalho é uma continuação da pesquisa de Logsdon (2012) que, na época, avaliou os projetos datados em 2010, 2011 e 2012.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Partindo do conceito de qualidade, Pedro (2000) definiu o conceito de qualidade habitacional como sendo aquele que “refere-se à adequação da habitação e de sua envolvente às necessidades imediatas e possíveis dos moradores, compatibilizando as necessidades individuais com as da sociedade, e incentivando a introdução ponderada de inovações que conduzam ao desenvolvimento” (PEDRO, 2000, p.9).

Para atender às necessidades imediatas de seus moradores, a moradia deve estar adequada ao morar, oferecendo todas as condições de funcionalidade. “Uma casa para ser habitável deve oferecer espaço suficiente para o morador, como também para todos os

seus utensílios que são necessários ao desempenho das atividades cotidianas. Em outras palavras, a casa tem que funcionar” (MALARD, 2002, p. 38).

Para atender às necessidades possíveis e futuras de seus usuários, a moradia deve ser adaptável e flexível, permitindo responder à alteração das necessidades dos moradores durante o prazo de vida útil previsto. “Seus espaços devem suportar diversos modos de uso ou permitir a alteração de suas características, com vista à alteração das necessidades dos utentes decorrentes da sua evolução [...]” (PEDRO, 2000, p. 33).

Assim sendo, desdobrando o conceito de qualidade habitacional, dois aspectos são essenciais para a garantia da qualidade no projeto de HIS: a funcionalidade e a flexibilidade. Funcionalidade é a característica que permite facilidade e eficiência nas atividades habitacionais, sendo proporcionada pelas características dos espaços e de seus equipamentos (PEDRO, 2000). E flexibilidade permite uma grande variedade de arranjos espaciais, usos e ampliações, sem que sejam necessárias grandes alterações na edificação original ou inviabilizem o seu uso durante a obra (PALERMO, 2009).

Para garantia da funcionalidade na habitação social, Palermo (2009) descreve o mobiliário mínimo necessário e os cuidados que devem ser tomados durante o projeto para que as atividades domésticas possam ser realizadas com sucesso. E para a garantia de flexibilidade no projeto habitacional, Brandão (2006) reuniu 31 diretrizes de projeto que visam moradias flexíveis. E foram essas as principais referências para a discriminação dos atributos considerados na elaboração do método de avaliação da qualidade dos projetos do PMCMV de Cuiabá-MT, o Método QualiHabita, que será explicitado a seguir.

3 O MÉTODO QUALIHABITA

O método utilizado na avaliação dos projetos foi desenvolvido por Logsdon (2012). Trata-se da Ficha QualiHabita, que traz uma lista com as características que conferem funcionalidade e flexibilidade ao projeto da HIS. Para cada item da ficha deve ser atribuída uma nota (N) de 0 a 3. A nota 0 (zero) equivale ao conceito “não atende”; a 1 (um) equivale ao conceito “atende parcialmente”, a 2 (dois) equivale ao conceito “atende satisfatoriamente” e a 3 (três) equivale ao conceito “supera”. Além disso, para cada item deve ser definido um peso (P), variando entre 1 e 3 (baixo, médio e alto).

Os atributos listados nas fichas partiram dos estudos citados na revisão bibliográfica deste trabalho (PEDRO, 2010; PALERMO, 2009; BRANDÃO, 2006), e o esquema de pontuação foi baseado na escala Likert e também no método desenvolvido por Leite (2006).

Por fim, as notas de cada item são ponderadas pelo peso, e a nota final de avaliação do projeto é a somatória dessas notas ponderadas. Importante lembrar que para avaliar as moradias destinadas a pessoas com deficiência (PcD) foi utilizada uma variação desta ficha, a Ficha QualiHabita-2, que possui os mesmos itens de funcionalidade e flexibilidade, mas com diferentes parâmetros dimensionais de uso e circulação, e incorpora mais alguns itens específicos de acessibilidade, como espaço para o giro da cadeira de rodas, altura de bancadas e barras de apoio, por exemplo (Consulte LOGSDON, 2012).

O método entende que um projeto terá qualidade satisfatória quando atingir nota 2 (dois – “atende satisfatoriamente”) em todos os itens da ficha, o que resulta em uma nota final igual a 548 na Ficha QualiHabita-1, e igual a 620 na Ficha QualiHabita-2 (para PcD). Para facilitar a compreensão dos resultados, as notas são normalizadas de modo a obter um índice de qualidade para cada projeto.

Assim, na Ficha QualiHabita-1, o índice de qualidade é calculado da seguinte maneira:

$$Iq = NF/548 \quad (1)$$

E na Ficha QualiHabita-2, que avalia projetos destinados a PcD, o índice de qualidade é calculado através da expressão abaixo:

$$Iq = NF/620 \quad (2)$$

onde, Iq = Índice de qualidade
NF = Nota final do projeto

O índice de qualidade considerado satisfatório é igual a 1 e, quanto menor o valor, mais precária é a qualidade do projeto. Em caso de empate, deve ser calculado o desvio padrão: quanto menor o desvio (que indica a variância entre as notas), melhor a qualidade do projeto, pois um projeto que tira nota 2 em todos os itens possui mais qualidade que aquele que tira notas 3,2 e 1 (visto que esse último indica o atendimento parcial). A ficha QualiHabita-1 está representada no Quadros 1.

Quadro 1 – Ficha QualiHabita 1

ATRIBUTOS DE FUNCIONALIDADE			P	N	PxN
SALA	Mobiliário Mínimo	Sofá de 2 ou 3 lugares			
		Poltrona			
		Mesa de canto ou centro			
		Rack para TV			
		Mesa com 4 lugares			
		Aparador			
	Área de circulação e uso	Do sofá			
		Da poltrona			
		Da mesa de canto ou centro			
		Do rack para TV			
		Da mesa com 4 lugares			
		Do aparador			
	Compõe ambiente integrado /contíguo à cozinha e à entrada principal?				
	Possui porta de 80 cm?				
	Possui área suficiente para varredura da porta?				
	A janela é aberta para o exterior?				
	Existe área de aproximação e uso do comando da janela?				
COZINHA	Mobiliário Mínimo	Bancada com pia			
		Geladeira			
		Fogão			
		Mesa de apoio com uma cadeira ou banco			
		Armário suspenso de 4 portas			
		Balcão ou aparador com 2 portas			
	Área de circulação e uso	Da bancada com pia			
		Da geladeira			
		Do fogão			
		Da mesa de apoio com uma cadeira ou banco			
		Do armário suspenso de 4 portas			
		Do balcão ou aparador com 2 portas			
	Há possibilidade de instalação de móvel complementar?				
	Há espaço para micro-ondas e lava-louças?				
	Fogão e geladeira não devem estar confrontados ou lado a lado.				
	Compartilha rede hidráulica com banheiro e/ou área de serviço?				
	É possível localizar o botijão de gás fora da cozinha?				
	Possui porta de 80 cm?				
	Possui área suficiente para varredura da porta?				
	A janela é aberta para o exterior?				
	Existe área de aproximação e uso do comando da janela?				

DORMITÓRIO CASAL	Mob. Mínimo	Cama de casal			
		Criado-mudo			
		Roupeiro de 6 portas OU Roupeiro de 4 portas + Gaveteiro/sapateira			
		Espaço para berço			
	Área de circ. e uso	Da cama de casal			
		Do criado-mudo			
		Do roupeiro de 6 portas OU do roupeiro de 4p + gaveteiro/sapateira			
		Berço			
	Possui porta de 80 cm?				
	Possui área suficiente para varredura da porta?				
	A janela é aberta para o exterior?				
	Existe área de aproximação e uso do comando da janela?				
DORMITÓRIO DOS FILHOS	Mob. Mín.	Um beliche ou duas camas de solteiro			
		Roupeiro de 6 portas OU Roupeiro de 4 portas + Gaveteiro/sapateira			
		Mesa de estudos com cadeira			
	Circ. e uso	Do beliche ou das camas de solteiro;			
		Do roupeiro de 6 portas OU roupeiro de 4 portas + Gaveteiro/sapateira			
		Da mesa de estúdio com cadeira.			
	Possui porta de 80 cm?				
	Possui área suficiente para varredura da porta?				
	A janela é aberta para o exterior?				
	Existe área de aproximação e uso do comando da janela?				
BANHEIRO	Mob. Mín.	Box			
		Vaso sanitário			
		Lavatório			
	Circ. e uso	Do Box			
		Do vaso sanitário			
		Do lavatório			
	Compartilha rede hidráulica com a cozinha e/ou A.S.?				
	Possui porta de 80 cm?				
	Possui área suficiente para varredura da porta?				
	A janela é aberta para o exterior?				
	Existe área de aproximação e uso do comando da janela?				
ÁREA DE SERVIÇO	Mobiliário Mínimo	Tanque			
		Máquina de lavar ao lado			
		Espaço para varal suspenso			
		Espaço para tábua de passar			
		Espaço para botijão de gás			
	Circ. e uso	Do tanque			
		Da máquina de lavar			
		Da tábua de passar			
	É contígua à cozinha?				
	Compartilha rede hidráulica com banheiro e/ou cozinha?				
	Possui porta de 80 cm?				
	Possui área suficiente para varredura da porta?				
	A janela é aberta para o exterior?				
	Existe área de aproximação e uso do comando da janela?				
	ATRIBUTOS DE FLEXIBILIDADE		P	N	PxN
	Há possibilidade de nova posição de porta no banheiro, de forma a criar suíte?				
	O sentido de expansão da moradia está claro?				
	Há previsão de ampliação para uma garagem ou espaço de trabalho?				
	A janela do banheiro está voltada para a lateral onde não haverá ampliação?				
	As esquadrias não serão transferidas em caso de ampliações?				
	O tamanho das janelas é padronizado?				
	A altura da cumeeira é adequada às ampliações?				
	É possível a criação de novas águas, sem afetar a funcionalidade?				
	Existe pia de lavar fora do banheiro?				
	Usam-se divisórias como agentes de integração e separação de ambientes?				
	O afastamento frontal permite ampliar para frente?				
	O terreno possui largura suficiente para a expansão da casa em vários sentidos?				

São fornecidos projetos de opções de possíveis ampliações?			
É fornecido algum manual do usuário?			
Nota final de avaliação do projeto (NF):			
Índice de qualidade do projeto (Iq):			
Desvio padrão			

Fonte: Logsdon (2012)

4 RESULTADOS

De 2012 até o presente momento, foram aprovados cinco conjuntos habitacionais para a faixa de renda sob análise. No entanto, não puderam ser obtidos os projetos de dois conjuntos: “Francisca Borba” e “Jonas Pinheiro 3ª etapa”. Sendo assim, o método QualiHabita foi utilizado para avaliar os projetos dos outros três: Altos do Parque, Altos do Parque II e Nico Baracat. Cada conjunto possui um projeto de moradia regular e um adaptado para pessoas com deficiência (PcD). Os primeiros foram avaliados pela Ficha QualiHabita-1, e os destinados a PcD foram avaliados pela Ficha QualiHabita-2.

Nenhum dos projetos avaliados obteve nível satisfatório de qualidade. Observa-se no Quadro 2 que o projeto com menor nível de qualidade foi o da UH tipo 2 do Conjunto Altos do Parque (Figura 1b). O projeto da UH tipo 1 do mesmo Conjunto (Figura 1a) obteve o maior índice de qualidade, mas ainda assim não atingiu um nível satisfatório de qualidade, que seria um índice de qualidade igual a 1 (um).

Figura 1 – Projeto das UHs Altos do Parque, Tipo 1 (a) e Tipo 2 (b)

Quadro 2 – Ranking dos Projetos

Classificação	Projeto	Nota Final	Índice de qualidade	Desvio padrão
1º	Altos do Parque – Tipo 1	408	0,74	1,06
2º	Nico Baracat – Tipo 1	392	0,72	1,03
3º	Nico Baracat – Tipo 2	421	0,68	0,89
4º	Altos do Parque II – Tipo 2	417	0,67	1,04
5º	Altos do Parque II – Tipo 1	361	0,66	1,02
6º	Altos do Parque – Tipo 2	395	0,64	0,96

Figura 2 – Projeto das UHs Altos do Parque II, Tipo 1 (a) e Tipo 2 (b)

As soluções arquitetônicas adotadas em todos os projetos estudados neste trabalho são muito parecidas. Os problemas são recorrentes nos seis projetos avaliados, o que refletiu na similaridade das notas. Todos os projetos carecem de ambiente para a área de serviços – esta se resume a um tanque e uma máquina de lavar sob o pequeno beiral do telhado, que é insuficiente para abrigar os móveis, equipamentos e o próprio usuário em condições de conforto. Esse é um fato grave, ainda mais considerando as rigorosas condições climáticas de Cuiabá, que tornam penosas quaisquer atividades domésticas realizadas sob o sol.

Outro ponto marcante é que em todos os cômodos das unidades habitacionais faltam ao menos um item da mobília mínima necessária (mesa de estudos no dormitório dos filhos; possibilidade de inclusão de berço no dormitório do casal; aparador na sala e armário balcão na cozinha, por exemplo). Além disso, poucos projetos apresentaram a área adequada de circulação e uso dos móveis e equipamentos em todos os ambientes.

Em relação à flexibilidade, pode-se dizer que houve uma pequena evolução entre os projetos aprovados entre 2010-2012 – analisados por Logsdon (2012) – e os aprovados após. Isto porque alguns projetos incluem a possibilidade de ampliação para a construção de um novo dormitório, como é o caso do projeto para PcD do Conjunto Altos do Parque II (Figura 2b), e o projeto tipo 1 do Conjunto Nico Baracat (Figura 3a). Mesmo assim, em casos específicos, observa-se um equívoco imenso: o formato do telhado impossibilita o aumento da residência exatamente no sentido onde há espaço para ampliações (frentes e fundos), pela forma e dimensão do terreno. É a situação, por exemplo, do

projeto da UH tipo 2 do conjunto Nico Baracat (Figura 3b). Em outros casos, a ampliação para os fundos é aceita pela forma do telhado, mas não esta em evidência na planta e, caso seja realizada, traria consequências negativas na funcionalidade de um dos cômodos. Isso ocorre, por exemplo, nos dois projetos de UHs do Conjunto Residencial Altos do Parque (Figura 1).

O método construtivo utilizado e os materiais usados também são um agravante do projeto, em relação à flexibilidade. É muito difícil fazer qualquer adequação ou mudança na moradia, sem que haja quebra de paredes, reposicionamento de esquadrias e demais desperdícios com retrabalho. A própria sugestão de ampliação da UH tipo 1 do Residencial Nico Baracat inclui demolição de parede e troca da posição da porta (Figura 3a).

A reflexão trazida por esta pesquisa é que milhares de famílias receberam casas idênticas, e com um projeto tão rígido é muito complicado que suas necessidades (atuais e futuras) sejam verdadeiramente atendidas. Sem um nível aceitável de funcionalidade, as atividades domésticas fundamentais ficam prejudicadas, o que pode refletir de maneira negativa na qualidade de vida dos moradores e no próprio convívio familiar. O problema é grave. A qualidade dos projetos esta abaixo das necessidades básicas de seus usuários. As moradias aqui avaliadas renegam os princípios de identidade das famílias e nem ao menos lhes oferecem a possibilidade de uma vida minimamente confortável.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a qualidade dos projetos habitacionais de interesse social do Programa Minha Casa Minha Vida de Cuiabá-MT é precária. O projeto com menor qualidade foi o da UH tipo 2 do Conjunto Altos do Parque. O projeto da UH tipo 1 do mesmo conjunto obteve o maior índice de qualidade (Iq), dentre os seis projetos avaliados, mas ainda assim não alcançou o nível satisfatório mínimo de qualidade. Destaca-se que seria possível melhorar a qualidade dessas moradias caso diretrizes de funcionalidade e flexibilidade tivessem sido adotadas no ato projetual.

Espera-se, com este trabalho, fornecer subsídios aos que lidam com pesquisas em temas habitacionais, reunindo informações que podem contribuir para diferentes estudos nesta área. Entende-se que a disponibilização do método apresentado, bem como os resultados obtidos na avaliação dos projetos do PMCMV de Cuiabá podem trazer contribuições tanto para a área acadêmica quanto para os profissionais que atuam no setor imobiliário habitacional.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, D. Q. **Habitação Social evolutiva**: aspectos construtivos, diretrizes para projetos e proposição de arranjos espaciais flexíveis. Cuiabá: CEFETMT, 2006.

COELHO, A. B. Melhor habitação com melhor arquitetura. In: **Infohabitar**, Ano VI, n. 290. Disponível em: <<http://infohabitar.blogspot.com/2010/03/melhor-habitacao-com-melhor.html>>. Acesso em setembro de 2010.

LEITE, L. C. R. **Avaliação de projetos habitacionais** – avaliando a funcionalidade da moradia social. São Paulo: Ensino Profissional, 2006.

LOGSDON, L. **O Programa Minha Casa, Minha Vida em Cuiabá-MT**: Uma análise da qualidade dos projetos destinados às famílias de baixa renda. Florianópolis-SC. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Pos-ARQ. UFSC. 2012.

MALARD, M. L. **Avaliação Pós-ocupação, participação de usuários e melhoria da qualidade dos projetos habitacionais**: uma abordagem fenomenológica com apoio do Estúdio Virtual de Arquitetura – EVA. Belo Horizonte: UFMG/ FINEP, 2002.

PALERMO, C. **Sustentabilidade Social do Habitar**. Florianópolis: Ed. Da autora, 2009.

PEDRO, J. A. C. B. O. **Definição e avaliação da qualidade arquitetônica habitacional**. Lisboa. 2000. Tese de doutorado, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. 2000.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A NOVA NBR 13755

JUNGINGER, MAX (1)

(1) Coordenador CE 189-000:03, email: maxjgg@gmail.com

RESUMO

O problema de destacamento de placas cerâmicas em fachadas é um fato que provoca preocupação sempre que este tipo de revestimento é especificado. Se, por um lado, a solução deste problema não é uma tarefa fácil, certamente parte dela passa pela existência de um projeto de revestimento de fachada suficientemente detalhado. Dentro deste contexto, a ABNT criou a comissão de estudos (CE 189:000-03) das cinco normas brasileiras de revestimentos cerâmicos: NBR 8214 (1983), 9817 (1987), 13753 (1996), 13754 (1996) e 13755 (1996). Este artigo, então, tem o objetivo de expor as atividades do comitê, suscitando o aparecimento de críticas e sugestões para o novo corpo das normas. Iniciados os trabalhos pela norma de fachadas (13755), estão previstas grandes alterações no corpo do texto, tanto conceituais como de detalhes. O item 5.1. Juntas, foi completamente remodelado e três tipos de juntas estão citados: estrutural, movimentação e assentamento. Para as juntas de movimentação foram definidas situações típicas de uso, posicionamento, cuidados e geometrias possíveis. Outros fatores, como existência de projeto, tipo de fiscalização, flutuação térmica de longo e curto prazo do local, características das placas e propriedades do emboço e argamassa adesiva também estão sob análise, tudo com o objetivo de compilar fatores críticos do revestimento sob a ótica da visão sistêmica do edifício. Ainda que o novo documento contemple qualquer tipo de placa cerâmica, inclusive pastilhas, um texto de norma não pode abarcar todas as situações possíveis na prática, motivo por que irá sugerir a consulta a um especialista no assunto para que um mínimo de esforço no projeto de revestimento seja despendido ainda na fase de concepção do edifício.

Palavras-chave: revestimento cerâmico, juntas de fachada, projeto de revestimento.

ABSTRACT

Delaminating of ceramic tiles is a problem that worries designers always this type of finishing is present. Although the solution to this problem is not an easy one, it certainly involves a good design. Thinking about that, ABNT has created a technical committee to review some Brazilian standards: 8214 (1983), 9817 (1987), 13753, 13754 and 13755 (1996). The objective of this article is to describe what has been done so far and more contributions from many people can be compiled. NBR 13755 is the first standard to be revised and some big adjustments are about to happen. The item 5.1 Joints was reformulated at all and three types of joints are shown: structural, movement and grout joint. For the movement joints, typical situations of use, positioning and geometry were defined. Other factors, like design, type of on-site inspection, short and long-term thermal variations, tile properties, render and mortar properties are also under analysis, all with the goal of summarizing critical factors that contribute to the stability of the ceramic tiling. This standard is for any type of ceramic tile, even mosaics, but it is impossible to describe all the situations. So, in those cases, specific details should be specified by the designer/architect.

Keywords: ceramic tiling, joints, external renderings design.

1 INTRODUÇÃO

A NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento (ABNT, 1996) é a norma brasileira que orienta a execução de revestimentos cerâmicos de fachada. Datado de 1996, o

texto se aplica a placas com área de superfície de até 400cm² e espessura máxima de 15mm, excluídas as pastilhas.

Ocorre que esta abrangência, com o crescente uso de placas de dimensões superiores, deixa uma parcela dos revestimentos cerâmicos executados no país "sem" embasamento técnico. Entenda-se aqui "sem" como a ausência de um documento formal que englobe e descreva a execução do revestimento com o uso de pastilhas e placas de área superior a 400cm². Existem, sim, outros documentos importantes, como publicações acadêmicas, artigos publicados em anais diversos e os compêndios do Qualicer.

Este artigo, então, não possui o objetivo de relatar resultados de ensaios ou pesquisas científicas, mas sim de expor as profundas alterações do texto da NBR 13755 num evento com a participação de inúmeros elos da cadeia produtiva, elos estes capazes de dar contribuições importantes para a consolidação do texto final da referida norma.

2 PROJETO DE REVESTIMENTO

2.1 Aspectos gerais

O projeto de revestimento visa produzir detalhes construtivos e especificações técnicas de materiais e métodos construtivos adequados a cada situação. As diversas camadas que compõem o sistema, se fossem de movimentação livre, apresentariam comportamento bastante diferenciado daquele que apresentam quando imersas no sistema, que impõe restrições e leva ao surgimento de esforços internos. Tais esforços tendem a ser tão mais expressivos quanto mais rígidas as camadas e, caso atinjam valores excessivos, podem levar ao surgimento de fissuras, perda de aderência e outros problemas.

Inúmeras são as variáveis que influenciam o desenvolvimento de um projeto, várias delas discutidas por Goldberg (2011), pela AS 3958.2 (AS, 1992), pela BS 5385.2 (BSI, 2006) e por outros textos, não menos relevantes. Desta forma, o projetista de revestimento precisa levar em consideração alguns fatores importantes no desenvolvimento do projeto, dentre os quais se destacam:

- estabilidade global da edificação: concreto moldado in loco, alvenaria estrutural, concreto pré-moldado, estrutura metálica etc;
- cronograma de execução da estrutura;
- exigências arquitetônicas: modulação das placas em função do tamanho dos painéis e da presença de juntas de movimentação;
- tipo de substrato: rigidez, resistência mecânica e resistência superficial;
- características e propriedades das placas: tamanho, cor e dilatação térmica, absorção de água, expansão por umidade (EPU), esmaltação;
- características e propriedades da argamassa colante: aderência e capacidade de absorver deformações;
- características e propriedades do rejunte: rigidez, aderência à lateral das placas, resistência mecânica;
- variação térmica: condições climáticas a curto e médio prazos, insolação das fachadas, temperatura à época do assentamento;

Com base nestes dados de entrada e em outros que o projetista julgar importantes, a comissão de estudos julgou prudente que o projeto de revestimento deve conter, no mínimo, as especificações seguintes:

- a modulação das placas, que deve ser desenvolvida de modo a evitar que se usem frações de placas cerâmicas. Recortes e regras a serem adotadas em caso de exceções devem ser previstos;
- detalhes construtivos: encontro das placas em quinas internas e externas; encontro com esquadrias, peitoris, pingadeiras; detalhes de requadro de vãos etc;
- tipo de substrato e sua forma de produção e controle, bem como especificação de reforços quando necessário;
- tipo de argamassa colante;
- largura das juntas de assentamento e tipo de rejunte;
- tamanho dos panos de revestimento;
- especificação das juntas de movimentação: geometria, posição, técnica de execução;
- técnica de assentamento das placas e ferramentas utilizadas;
- cuidados especiais durante a etapa de produção, caso necessários.

Tais especificações devem ser dadas na forma de texto, esquemas, detalhes construtivos ou quaisquer outros meios que o projetista julgue prudente de modo a evitar dúvidas quando da leitura do projeto.

Uma vez que as variáveis de entrada são numerosas e contemplá-las em um único texto ou tabela é impraticável, existe a tentativa de criação de uma tabela com a ponderação de alguns fatores de maior representatividade, como ilustrado na Tabela 1. Este exemplo (fator térmico), ainda em desenvolvimento, poderá estar acompanhado de outros dois:

- fator geométrico, que engloba características das placas, tamanhos dos panos e largura das juntas de assentamento;
- fator qualidade, que revela a importância do tipo de controle de execução existente na obra.

Tabela 1 - Exemplo de variáveis de entrada do projeto

Item	Classe de agressividade		
	Suave	Médio	Agressivo
A = Cor da placa	1. Clara	2. Média	3. Escura
C = Flutuação térmica	1. até 5°C	2. até 10°C	3. > 10°C
Classe de vento pela escala Beaufort	Até 3	Até 6	7 ou superior
Temperatura à época do assentamento	De 10 a 25 °C	De 5 a 10 °C, 26 a 30 °C	< 5 °C ou > 30°C
Fator Térmico		T = ?	

Fonte: CE 189:000-03

Uma vez definidos os fatores, individualmente constituídos por ponderações de cada subgrupo de variáveis de entrada, o revestimento poderá ser classificado segundo graus de estabilidade. A tabela, longe de ser conclusiva e/ou exaustiva, tem por objetivo apenas situar o projetista, de forma que fatores importantes não passem despercebidos durante a elaboração do projeto.

2.2 Juntas

Dentre as maiores alterações do texto, o item Juntas mereceu especial atenção. Discussões oriundas de experiências práticas de especialistas no assunto e a compilação de diversas recomendações de normas internacionais deram origem a um novo texto, mais abrangente do que o original. No total, três tipos de juntas serão contempladas, como mostrado na Tabela 2.

Tabela 2 - Configuração típica dos tipos de junta

Tipo de junta	Potencial de movimentação
Assentamento (rejunte entre placas)	Muito baixo
Movimentação	Baixo a muito alto
Estrutural	Alto a muito alto

Fonte: CE 189:000-03

2.2.1 Juntas estruturais

A junta estrutural é um espaço regular que separa a estrutura em partes independentes, limitando/absorvendo as deformações do edifício como um todo. Normalmente as juntas estruturais são definidas pelo calculista da estrutura de acordo com as movimentações previstas para cada parte da edificação.

Sobre as juntas estruturais, o projeto de revestimento deve contemplar a execução de juntas de movimentação com seccionamento do substrato necessariamente até a base. As características geométricas desta junta precisam ser calculadas levando em consideração as propriedades do selante e as movimentações previstas, lembrando que o uso de selantes pode não ser uma opção viável.

2.2.2 Juntas de movimentação

A principal função das juntas de movimentação é subdividir as superfícies revestidas com peças cerâmicas de modo a formar painéis que suportem os efeitos cumulativos das movimentações transmitidas pelo edifício, adequando assim as solicitações impostas à resistência dos materiais empregados. Estas juntas servem também para separar o revestimento cerâmico de outros elementos construtivos da fachada que se movimentam de forma distinta (Medeiros, 1999).

Quando é esperado movimento significativo entre as duas superfícies unidas pela junta, é recomendável que o sulco se aprofunde até atingir a base. Caso isto não ocorra, a movimentação diferencial pode causar a ruptura da camada do revestimento de forma não previsível e comprometer o desempenho do sistema. Assim, além da função geométrica, permitindo a confecção de uma junta de dimensões adequadas, o sulco possui também a função induzir o surgimento das potenciais fissuras de maneira confinada e regular. A Figura 1 apresenta a configuração típica de uma junta de movimentação com corte do substrato até a base.

A Figura 2 ilustra, numa estrutura de concreto armado moldado in loco com vedação em alvenaria, a posição de maior probabilidade do surgimento de fissuras: a interface fundo de viga/fixação da alvenaria. A Figura 3, por sua vez, ilustra a posição da junta em relação ao fundo de viga.

Figura 1 - Junta de movimentação com corte total do substrato

Fonte: NBR 13755 (1996), modificada

Figura 2 - Origem provável da fissura: fundo de viga

Fonte: autoria própria

Figura 3 - Posição da junta de movimentação em relação ao fundo de viga

Fonte: NBR 13755 (1996), modificada

Uma vez que nesta região (fundo de viga/alvenaria) pode haver movimento diferencial e uma fissura tem início, esta fissura tende a percorrer o emboço pelo caminho de menor energia. Assumindo um comportamento homogêneo do emboço nesta região, a fissura aparecerá na região plana da fachada se a distância E (espessura da argamassa) for menor do que a distância que a separa da junta (L). Desta forma, a distância $L < E$ é a distância máxima teórica que o sulco deve estar da região mais suscetível à fissuração.

Em outras palavras, o sulco pode estar afastado da região de origem da fissura no máximo de uma distância igual à espessura do emboço para que consiga "atrair" a fissura para seu interior. Este afastamento pode ser dado tanto pelo próprio nível do friso quanto pela profundidade de corte do sulco. Se esta premissa não puder ser atendida devido à posição do friso ou à baixa espessura do substrato, detalhes específicos devem ser previstos em projeto.

Existem, entretanto, casos em que o movimento esperado da junta é pouco significativo, como por exemplo: transição entre elementos distintos do revestimento, entre diferentes tipos de placas, na união das placas com elementos decorativos, nos encontros de revestimentos de piso com paredes, no encontro de placas com pingadeiras e esquadrias etc. Estas juntas, também conhecidas como juntas de transição, são também utilizadas com o objetivo de dividir panos extensos em partes menores.

Embora não contemplada com este nome no novo texto da NBR 13755 (para evitar confusão de nomes com outras bibliografias), estas juntas interrompem apenas as camadas de acabamento (placas) e fixação (argamassa colante) e, portanto, estão sobre um substrato contínuo, sem sulco. Como consequência, para que as duas bordas da junta se movimentem de maneira significativa e solicitem a propriedade elástica do selante, é necessário que haja ruptura do substrato ou destacamento das bordas, o que caracterizaria falha do sistema.

Uma vez que tal fato não ocorre, a movimentação das juntas de transição é muito reduzida e a teoria da adesão do selante em três pontos não se aplica, de forma que a presença de qualquer elemento (fita de fundo de junta, por exemplo) que impeça a adesão do selante ao substrato depende do projetista (Figura 4). As juntas de transição podem ser comparadas a um rejunte de módulo extremamente reduzido e, caso seja considerado prudente pelo projetista, podem ser inseridas entre duas juntas de movimentação, diminuindo o acúmulo de compressão entre as placas cerâmicas de um mesmo pano.

Figura 4 - Exemplo de junta de transição, com e sem fita e fundo

Fonte: NBR 13755 (1996), modificada

2.2.3 Posicionamento das juntas

Tipicamente, juntas horizontais de fachada devem ser posicionadas a cada pé direito do edifício, coincidindo com o fundo de viga, desde que não distanciadas em mais de 3m. Em caso de pé direito superior a 3m, o posicionamento da junta horizontal, seja ela trabalho ou transição, deve ser especificado pelo projetista do revestimento.

Este tipo de junta, entretanto, pode apresentar movimentação significativa ou não, dependendo do tipo de base, condições de contorno e do próprio revestimento. Assim, nesta posição pode ser especificada uma junta de movimentação com corte total do substrato ou até mesmo uma junta de transição sem corte, onde o sulco se resume ao vão entre duas placas adjacentes aprofundado até a superfície do emboço.

Juntas verticais devem ser posicionadas no máximo a cada 6m e sua posição é largamente influenciada por disposições arquitetônicas, como janelas e outros detalhes do revestimento. Como guia orientativo do posicionamento das juntas contempladas na nova NBR 13755, a Tabela 3 expõe algumas situações típicas.

Tabela 3 - Guia típico de uso das juntas de movimentação

Movimentação	<p>Junta com corte total do substrato</p> <ul style="list-style-type: none">• sobre juntas estruturais• união da alvenaria de vedação com lajes/vigas de cobertura, principalmente quando as lajes não possuem isolamento térmico;• união da alvenaria de vedação com elementos estruturais de concreto em estrutura pré-moldada;• sobre interfaces entre dois materiais distintos na base onde é esperada movimentação diferencial significativa, como por exemplo união da alvenaria de vedação com estruturas de aço;• união da alvenaria de vedação com rampas de garagem, lajes/vigas dos térreos e dos sobressolos;• união da alvenaria de vedação com quaisquer elementos estruturais de concreto onde é esperado movimento diferencial expressivo, como por exemplo em platibandas, fundos de viga de lajes de cobertura;• sacadas em balanço quando é esperado movimento significativo na quina do diedro definido pelos panos de revestimento da sacada e da fachada principal.
	<p>Junta com corte parcial do substrato ou sem corte</p> <ul style="list-style-type: none">• união da alvenaria de vedação com as vigas de borda dos pavimentos tipo de estruturas convencionais reticuladas de concreto moldadas in loco. Caso sejam esperadas movimentações expressivas nestes locais ou nos pavimentos extremos, como térreo e região da cobertura, juntas de movimentação podem ser especificadas;• fachadas em torres de alvenaria estrutural;• diedros verticais internos e externos sobre base contínua quando qualquer um dos planos tiver extensão superior a 6m;• juntas sobre base contínua com o objetivo de limitar a extensão dos panos de placas;• interface entre as placas cerâmicas e elementos construtivos diferentes, como esquadrias e elementos arquitetônicos (cornijas, molduras, sancas etc);• interface entre panos de placas cerâmicas de tamanhos e cores distintos, como por exemplo a união de pastilhas com placas de porcelanato.

Fonte: CE 189:000-03

3 EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO

3.1 Qualidade do substrato

Basicamente, o substrato (emboço) para assentamento das placas cerâmicas deve ser preparado de acordo com as normas NBR 7200 (ABNT, 1998) e NBR 13749 (ABNT, 2013). Quando grandes espessuras de argamassa forem necessárias, seja por motivos de regularização da base ou detalhes arquitetônicos, é indicada a aplicação de uma camada de regularização reforçada com tela, preferencialmente metálica. São consideradas grandes espessuras aquelas acima do limite máximo indicado pelo fabricante do produto ou, na ausência deste, 40mm.

As telas podem ser inseridas por pressão na argamassa fresca ou ser previamente afixadas à base, sendo sua posição final mais comum aquela à meia espessura da camada de regularização, podendo variar de acordo com as especificações técnicas do projeto de revestimento. A posição desejada pode ser garantida por meio do uso de taliscas ou espaçadores pré-ancorados à base. Caso a espessura total do revestimento seja superior a 70mm, detalhes especiais devem ser obrigatoriamente previstos em projeto, podendo suplantiar as especificações contidas no texto da norma.

Por fim, é necessário padronizar o teste de resistência superficial do emboço, que vem sendo executado há vários anos com base no ensaio de aderência hoje existente mas com a alteração de que não existe corte do substrato. Em princípio, serão sugeridos valores de acordo com o tamanho de placa, sendo o mínimo de 0,5MPa.

3.2 Assentamento das placas

O assentamento das placas cerâmicas segue o método usualmente empregado com o uso de desempenadeiras denteadas. Serão sugeridos alguns tipos em função do tamanho das placas, como ilustra a Tabela 4.

Tabela 4 - Desempenadeiras denteadas para assentamento

Placas cerâmicas (cm ²)	Dentes	Altura mínima do cordão	Aplicação
Pastilhas	6mm	4 mm	Seguir recomendação do fabricante
até 400	8mm	6 mm	Camada única (substrato apenas)
Até 900	10mm	8 mm	Camada única (substrato apenas)
Acima de 900	10mm	8 mm	Dupla camada (verso da placa e substrato)

Fonte: CE 189:000-03

Entretanto, o número de casos específicos e tamanhos de placas não pode ser abarcado dentro de um único texto, de forma que será inserida uma sugestão de cobrimento do tardo em função do local de aplicação das placas (Tabela 5), de maneira semelhante ao sugerido pela AS 3958.1 (AS, 2007). O objetivo da desempenadeira denteada se resume em proporcionar uma camada homogênea e de espessura constante de argamassa, mas seu uso não é a única maneira de atingir tal resultado. Desta forma, os dentes das desempenadeiras não estarão restritos ao formato retangular.

Tabela 5 - Preenchimento mínimo do tardo das placas

Ambiente	Preenchimento
Paredes internas residenciais	65%
Paredes internas não residenciais	80%
Áreas úmidas	90%
Fachadas	90%

Fonte: AS 3958.1

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O novo texto da NBR 13755 tem a pretensão de tornar-se um guia para a execução de revestimentos cerâmicos. Sabe-se, entretanto, que inúmeras são as variáveis de entrada, variáveis estas que têm maior ou menor importância de acordo com o tipo de edifício e sua localização geográfica no país. Assim, como o texto não pode ser exaustivo, algumas variáveis importantes dentro do contexto do sistema podem ser apontadas, remetendo sua análise integrada ao projetista do revestimento, assim como o fazem o TCNA (2013) e outras normas internacionais.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7200**: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento. Rio de Janeiro, 1998.
- _____. **NBR-8214**: Assentamento de azulejos. Procedimento. Rio de Janeiro, 1983.
- _____. **NBR-9817**: Execução de piso com revestimento cerâmico. Rio de Janeiro, 1987.
- _____. **NBR 13749**: Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação. Rio de Janeiro, 2013.
- _____. **NBR-13753**: Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento. Rio de Janeiro, 1996.
- _____. **NBR-13754**: Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento. Rio de Janeiro, 1996.
- _____. **NBR-13755**: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento. Rio de Janeiro, 1996.
- AUSTRALIAN STANDARDS (AS). **AS 3958.1**: *Guide to the installation of ceramic tiles*. Australia, 2007.
- _____. **AS 3958.2**: *Ceramic tiles - Guide to the selection of a ceramic tiling system*. Australia, 1992.
- BRITISH STANDARDS INSTITUTE. **BS 5385.2**: *Design and installation of external ceramic and mosaic wall tiling in normal conditions - Code of practice*. BSI, 2006.
- GOLDBERG, R. P. *Direct Adhered Ceramic Tile, Stone, Masonry Veneer, and Thin Brick Facades – Technical Manual*. USA, 2011.
- MEDEIROS, J.S. **Tecnologia e projeto de revestimentos cerâmicos de fachadas de edifícios**. 1999. 457f. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo.
- TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA (TCNA). **TCNA Handbook for ceramic, glass, and stone tile installation**. USA, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A ESTRUTURA DA EMPRESA DE PROJETO E O PROCESSO DE PROJETO DE EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS

DE PAULA, Nathália (1); SILVA, Vanessa G. (2); MELHADO, Silvio B. (3)

(1) Escola Politécnica da USP, (11) 3091-5164, e-mail: nathaliapaula@yahoo.com.br, (2) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: vangomes@fec.unicamp.br, (3) Escola Politécnica da USP, e-mail: silvio.melhado@usp.br

RESUMO

A sustentabilidade ambiental de edificações tem sido uma demanda de mercado para as empresas de projeto. Assim, as empresas devem possuir uma organização interna que permita gerar um ambiente mais favorável à produção de edificações sustentáveis. O objetivo deste artigo é identificar e analisar criticamente as recomendações para o processo de projeto de edificações sustentáveis e relacioná-las com a estrutura de empresas de projeto. O método utilizado é a pesquisa bibliográfica, que permitiu selecionar recomendações provenientes de guias disponíveis para os profissionais da área de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). O modelo de gestão proposto por Oliveira (2005), específico para pequenas empresas de projeto de edificações, foi escolhido para identificação de seus processos gerenciais. As recomendações mais frequentes nos guias se referem aos requisitos do cliente; escopo dos agentes envolvidos; papéis e responsabilidades; objetivos ambientais do empreendimento; estratégias energéticas; simulação energética; análise do projeto sustentável em relação aos requisitos do cliente, aos objetivos ambientais e programa do empreendimento; comissionamento. Essas recomendações se relacionam mais diretamente com os processos de gestão comercial e marketing, planejamento estratégico, gestão de pessoas, planejamento e controle do processo de projeto, avaliação de desempenho e serviços agregados ao projeto.

Palavras-chave: Sustentabilidade ambiental, Guias, Gestão de empresas, Projeto de edificações.

ABSTRACT

The environmental sustainability of buildings has become a growing market demand. Design firms shall have an internal organization that enables a favorable environment for development of sustainable building designs. Our aim is to identify and to critically analyze relevant published recommendations for the design process of sustainable buildings and relate them to the structure of design firms. Bibliographical research allowed screening of recommendations available in guides for Architecture, Engineering and Construction (AEC) professionals. Oliveira (2005) management model, specific for small building design firms, was chosen for identifying their processes. The most frequent recommendations in the guides refer to client requirements; scope of the agents involved; roles and responsibilities; environmental objectives of the project; energy strategies; energy simulation; analysis of sustainable design in relation to client requirements, environmental objectives and project program; and commissioning. These recommendations relate more directly to processes of business management and marketing, strategic planning, people management, planning and control of the design process, performance evaluation and services aggregated to the design.

Keywords: Environmental sustainability, Guides, Design firms management.

1 INTRODUÇÃO

A sustentabilidade ambiental de edificações tem sido uma demanda de mercado para as empresas de projeto. Assim, as empresas devem ter uma organização interna que permita gerar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de projetos de edificações sustentáveis.

Para Salgado, Chatelet e Fernandez (2012), mudanças na organização e gestão do processo de projeto são necessárias a fim de atender aos requisitos de desempenho ambiental da edificação, e a sua melhoria depende do estabelecimento de um sistema de gestão que auxilie os profissionais a lidarem com esses requisitos. Segundo os mesmos autores, as condicionantes da produção de edificações que considerem os princípios da qualidade ambiental podem ser divididas em técnicas e organizacionais. As técnicas se relacionam à qualidade ambiental do produto edifício em todo o seu ciclo de vida, traduzida pelas soluções de projeto. Já as organizacionais se relacionam às práticas adotadas no dia a dia das empresas, que precisam ser analisadas e adaptadas, para que os profissionais possam atender positivamente às demandas do projeto integrado – fundamental para o alcance de metas de construção sustentável.

Entende-se que as práticas mencionadas devem ser apoiadas pela gestão da empresa de projeto, devido à relação com seus processos: planejamento estratégico, pela definição do foco em edificações sustentáveis; gestão de pessoas, pela capacitação; gestão comercial, pela relação com o cliente que demanda esse tipo de edificação, contratação; entre outros.

O objetivo deste artigo é identificar e analisar criticamente as recomendações para o processo de projeto de edificações sustentáveis e relacioná-las com a estrutura de empresas de projeto. Essas recomendações são provenientes de guias disponíveis para os profissionais da área de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção).

2 METODOLOGIA DE PESQUISA

A abordagem metodológica adotada na pesquisa está representada pela Figura 1.

Figura 1 – Metodologia de pesquisa

O modelo de gestão proposto por Oliveira (2005) foi escolhido para identificação dos processos por se tratar de um modelo específico para pequenas empresas de projeto de edificações. Ele é composto por nove módulos: planejamento estratégico; estrutura

organizacional; gestão de custos; gestão de recursos humanos; gestão comercial e marketing; sistema de informação; planejamento e controle do processo de projeto; serviços agregados ao projeto e avaliação de desempenho. O Quadro 1 detalha os objetivos dos módulos de gestão no contexto da implementação do modelo em empresas de projeto.

Quadro 1 – Descrição dos módulos de gestão

Módulos de gestão	Objetivos no contexto da implementação do modelo
<i>Estrutura organizacional</i>	Deve-se analisar como a estrutura da empresa permite a execução de suas estratégias e a realização do seu trabalho. Além disso, deve-se considerar como a estrutura se harmoniza com os indivíduos que ali trabalham e qual é o impacto sobre as suas atividades.
<i>Planejamento estratégico</i>	Permite conhecer e melhor utilizar os pontos fortes da empresa; conhecer, eliminar ou adequar os seus pontos fracos; conhecer e aproveitar as oportunidades externas, assim como evitar as ameaças; criar uma agenda para objetivos e metas da empresa.
<i>Planejamento e controle do processo de projeto</i>	A elaboração de instrumentos para planejamento e controle do processo de projeto traz consideráveis benefícios ao processo de avaliação final do projeto, tanto em relação aos aspectos técnicos quanto com relação aos aspectos de gestão. Os dados advindos destes instrumentos possibilitam o estabelecimento de diretrizes para aprimoramento dos novos projetos, por meio da comparação entre as atividades previstas e as realmente realizadas.
<i>Gestão financeira</i>	Instrumentos simplificados para organização e controle das receitas, dos custos fixos e dos custos diretos da pequena empresa de projetos de edificações devem ser desenvolvidos.
<i>Gestão comercial e marketing</i>	Estratégias e ferramentas de marketing devem ser definidas com o objetivo de fazer com que o cliente perceba que o serviço “projeto” é parte indissociável do produto edifício, de modo a criar a sensação de necessidade desse serviço. Além disso, um método para precificação dos projetos deve ser estabelecido e as propostas técnico-comerciais devem ser elaboradas.
<i>Sistema de informação</i>	Mecanismos simples e consistentes para emissão, recebimento e armazenagem das informações necessárias para o processo de projeto e para a gestão da empresa de projeto devem ser criados, de modo a facilitar a disponibilidade e a quantidade da informação no momento certo.
<i>Gestão de pessoas</i>	Procedimentos simples e básicos para a contratação de colaboradores, educação continuada e treinamento devem ser propostos, bem como para a organização das terceirizações, com enfoque para o aperfeiçoamento tecnológico dos profissionais, melhoria do clima organizacional e garantia de melhor qualidade dos projetos realizados pela empresa.
<i>Serviços agregados ao projeto</i>	Práticas devem ser estabelecidas com o objetivo de criar uma linha direta de comunicação com o cliente e usuários do projeto (contratante, obra e usuário da edificação), de modo a aperfeiçoar continuamente o processo de projeto.
<i>Avaliação de desempenho</i>	Uma sistemática para avaliação do desempenho dos projetos desenvolvidos pela empresa e avaliação do desempenho do seu sistema de gestão deve ser proposta.

Fonte: OLIVEIRA (2005)

Os guias foram selecionados por conter recomendações para o processo de projeto de edificações sustentáveis.

3 A ESTRUTURA DA EMPRESA DE PROJETO E O PROCESSO DE PROJETO DE EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS

3.1 A empresa de projeto de edificações

De acordo com Emmitt (2007), empresas de projeto bem sucedidas estão comprometidas em satisfazer seus clientes por meio de um bom projeto, expertise técnica, entregas dentro do programa e do orçamento; possuem objetivos de negócio claros por meio do equilíbrio entre projeto, tecnologia e gestão.

Grande parte das empresas de projeto possui uma série de deficiências em suas práticas de gestão. Em seu estudo, Souza (2009) identificou, dentre outras, as seguintes: a prática do planejamento estratégico não sistemática; ausência de fluxos de trabalho estabelecidos para os diversos processos técnicos e administrativos; desconhecimento dos métodos para a gestão financeira; funções, cargos e salários não organizados; negligência nas análises necessárias para a elaboração das propostas técnico-comerciais; falta de sistematização quanto à entrega dos projetos, visitas à obra durante a execução e avaliação pós-ocupação; ausência de indicadores para o acompanhamento do processo de projeto, nem das rotinas gerenciais da empresa como um todo na maior parte das empresas; desconhecem o fluxo de informações referentes aos diversos processos da empresa (técnico e administrativos).

Segundo Melhado (2012), “em seu “mundo único”, os projetistas muitas vezes se mostram fortemente reativos às necessidades de melhoria da gestão; até certo ponto, mas não abertamente, esses profissionais questionam a real necessidade de se fazer gestão, mesmo se essa necessidade é perceptível na sua própria prática diária. Outro perfil típico do profissional de projeto pode ser denominado gestor “autodidata”, representado pela adoção de métodos por vezes ineficientes e controles muito burocráticos”.

Li et al. (2014) exploraram a capacidade e os recursos necessários de empresas de projeto para trabalhar com empreendimentos que buscam certificação ambiental em Cingapura. Em sua revisão bibliográfica, os autores levantaram os seguintes recursos organizacionais necessários a este tipo de empresas: capacidade financeira, competência tecnológica, experiência e conhecimento, recursos humanos, imagem da empresa, capacidade de inovação, estrutura organizacional e cultura organizacional. Por meio de uma *survey* e estudos de caso, os autores verificaram que os três recursos mais críticos para atuar em empreendimentos com metas ambientais são: experiência e conhecimento em *green building*, cultura organizacional e capacidade de inovação.

Recursos organizacionais são necessários para que a empresa participe da produção de edificações com metas ambientais, mas como relacionar a sua estrutura com projetos sustentáveis? O Quadro 2 apresenta essa relação.

Quadro 2 – Os processos da empresa de projeto e fatores relevantes em projeto sustentável

Módulos de gestão	Fatores relevantes - projeto sustentável
Estrutura organizacional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estrutura da empresa x execução das estratégias em relação a projetos sustentáveis ▪ Estrutura da empresa x realização do trabalho
Planejamento estratégico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posicionamento estratégico da empresa no mercado de projetos sustentáveis ▪ Identificação dos pontos fortes, fracos, das ameaças e oportunidades em relação a projetos sustentáveis
Planejamento e controle do processo de projeto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapeamento do processo de projeto, incluindo novas atividades (definição de objetivos ambientais, pesquisa de materiais e componentes, simulação energética, comissionamento, documentação de certificação etc.), novos agentes (consultores e especialistas) e novas ferramentas (ferramenta de simulação, <i>check-lists</i> de certificação etc.) ▪ Inclusão de requisitos ambientais ▪ Levantamento de horas de trabalho dispendidas
Gestão financeira	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimentos em capacitação e tecnologia ▪ Levantamento de custos do projeto sustentável (horas de trabalho, especialistas) ▪ Precificação do projeto sustentável
Gestão comercial e marketing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propostas técnico-comerciais que permitam o atendimento aos objetivos ambientais ▪ Modelos contratuais (estimular o processo de projeto integrado) ▪ Elementos contratuais (escopo do projeto sustentável) ▪ Análise dos requisitos do cliente x recursos disponíveis (a empresa consegue entregar o que está sendo requisitado?) ▪ Relação com o cliente contratante
Sistema de informação	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objetivos ambientais ▪ Requisitos ambientais ▪ Formalização das informações ▪ Comunicação interna e com os agentes externos, equipe de projeto
Gestão de pessoas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitação ▪ Perfil profissional ▪ Competências adequadas ao projeto sustentável ▪ Matriz de responsabilidades ▪ Remuneração adequada
Serviços agregados ao projeto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistematização quanto à entrega do projeto sustentável ▪ Acompanhamento da obra (visitas) para manutenção do desempenho ambiental projetado ▪ Avaliação Pós-Ocupação
Avaliação de desempenho	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Análise projeto sustentável x requisitos do cliente ▪ Análise projeto sustentável x objetivos ambientais ▪ Análise projeto sustentável x programa do empreendimento ▪ Criação e acompanhamento de indicadores

Fonte: Os autores

3.2 Análise e discussão – A relação entre as recomendações para o processo de projeto de edificações sustentáveis e a estrutura da empresa de projeto

Os guias selecionados para análise estão descritos no Quadro 3.

Quadro 3 – Guias selecionados para análise

Fonte	Título	Ano/ País
AIA [1]	<i>Document D503™ – 2011 - Guide for Sustainable Projects, including Agreement Amendments and Supplementary Conditions</i>	2011, EUA
Identifica e discute pontos chaves relacionados aos novos papéis, responsabilidades, riscos e oportunidades para os arquitetos e empreendedores, em função do projeto e da construção sustentável. Auxilia no entendimento das considerações contratuais em relação ao projeto e à construção sustentável.		
AIA [2]	<i>An Architect's Guide to Integrating Energy Modeling in the Design Process</i>	2012, EUA
Contribui para o entendimento de que a modelagem energética está relacionada ao trabalho do arquiteto. O guia é uma referência que motiva o envolvimento do arquiteto nas discussões sobre energia, enfatiza a responsabilidade deste agente.		
AsBEA	Guia sustentabilidade na arquitetura: diretrizes de escopo para projetistas e contratantes	2012, Brasil
Estabelece escopo e procedimentos para o desenvolvimento de projetos com enfoque em sustentabilidade.		
ASHRAE	<i>ASHRAE GreenGuide - The Design, Construction, and Operation of Sustainable Buildings</i>	2006, EUA
Referência principalmente para projetistas de sistemas de HVAC&R (<i>Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration</i>), trata de projeto de alto desempenho e processo de projeto da perspectiva de sistemas.		
BSRIA	A Design Framework for Building Services	2012, UK
Apresenta uma estrutura para alocar as atividades de projeto, em conexão com o empreendimento (inclui as questões de sustentabilidade ambiental). O guia foi revisado para alocar as atividades relacionadas ao BIM.		
BRECSU	<i>Good Practice Guide 287 - The design team's guide to environmentally smart buildings - energy-efficient options for new and refurbished offices</i>	2000, UK
Organizado de acordo com o <i>RIBA Plan of Work</i> , apresenta as ações chaves a serem realizadas em cada fase de projeto para garantir a eficiência energética de edificações comerciais.		
CIBSE	<i>Energy efficiency in buildings</i>	2004, UK
Aborda as oportunidades para se alcançar a eficiência energética da edificação. Destaca a forte interação entre a envoltória da edificação, os sistemas de aquecimento e refrigeração, iluminação etc.		
CIC	<i>The CIC Scope Of Services Handbook</i>	2007, UK
Compreende um escopo detalhado e integrado de serviços para a produção de edificações. Define as fases do empreendimento e as atividades a serem realizadas pelos agentes envolvidos.		
RIBA [1]	<i>Green Overlay to the RIBA Outline Plan of Work</i>	2011, UK
Trata da inserção da sustentabilidade ambiental no processo de projeto de edificações.		
RIBA [2]	<i>RIBA Plan of Work 2013</i>	2013, UK
Trata da reestruturação do processo de projeto de edificações, com a inserção da sustentabilidade ambiental e do BIM.		

Fonte: Os autores (Org.)

O Quadro 4 apresenta as recomendações encontradas nos guias, separadas em três categorias (planejamento do empreendimento, desenvolvimento do projeto e pós-projeto), além da relação entre essas recomendações e a estrutura da empresa, com base no modelo de Oliveira (2005). É importante destacar que os processos são inter-relacionados e têm alguma relação direta ou indireta com as recomendações. O Quadro 2 evidencia aqueles com influência mais direta.

As recomendações mais frequentemente encontradas nos guias se referem aos requisitos do cliente; escopo dos agentes envolvidos; papéis e responsabilidades; objetivos ambientais do empreendimento; estratégias energéticas; simulação energética; análise do projeto sustentável em relação aos requisitos do cliente, aos objetivos ambientais e programa do empreendimento; comissionamento.

O guia do AIA [1] evidencia as responsabilidades do arquiteto referentes à sustentabilidade ambiental no projeto, a importância do escopo de projeto, esclarecendo os serviços básicos e essenciais. Os guias da ASHRAE e BRECSU, que tratam de eficiência energética, mencionam um meio de promover o envolvimento da equipe de projeto: a charrete de projeto. O guia da AsBEA tem foco no edifício, em determinar o que seria um edifício sustentável e o que deveria ser feito para produzir um.

Porém, é fundamental aquilo que nenhum dos guias mostra: como a empresa de projeto deveria se posicionar frente às recomendações para o projeto sustentável? Se a empresa deseja alcançar esse resultado (projeto sustentável), é necessário identificar os meios para se chegar a esse fim, que estão presentes na gestão, para atender às recomendações. Essas recomendações se relacionam mais diretamente com os processos de gestão comercial e marketing, planejamento estratégico, gestão de pessoas, planejamento e controle do processo de projeto, avaliação de desempenho e serviços agregados ao projeto. O SI (Sistema de informações) permeia todos os processos, com seus mecanismos para emissão, recebimento e armazenagem das informações necessárias ao processo de projeto e à gestão da empresa.

Por exemplo, o planejamento estratégico deve se articular com uma gestão comercial estruturada para melhor entendimento dos requisitos do cliente que valoriza a sustentabilidade ambiental como requisito de projeto. Igualmente, no que diz respeito à gestão de recursos humanos, será dada prioridade à capacitação técnica da equipe em soluções sustentáveis. Dado esse foco, portanto, a empresa deve contemplar a temática ambiental em todas as suas ações de gestão.

No caso das simulações de desempenho ambiental, a empresa insere a simulação em seu escopo de projeto, adquire licenças e contrata treinamentos para uso de softwares apropriados, tomando essa responsabilidade para sua equipe e organizando seu sistema de informação segundo a documentação exigida por uma certificação específica; ou define como será a interação com o responsável pela realização dessa atividade, e como esse trabalho será inserido no projeto, quando se tratar de um consultor. Tomadas as decisões estratégicas, recursos humanos, financeiros e tecnológicos devem ser mobilizados. Diante disso, fica claro que a empresa deve tomar uma posição proativa diante da realidade que é a solicitação de um projeto sustentável.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que a empresa de projeto envolvida na produção de edificações com metas agressivas de sustentabilidade ambiental deve dispor de um ambiente favorável para o desenvolvimento de projetos sustentáveis.

Quadro 4 – Relação entre as recomendações para o processo de projeto de edificações sustentáveis e a estrutura da empresa de projeto

RECOMENDAÇÕES		AIA [1]	AIA [2]	AsBEA	ASHRAE	BSRIA	BRECSU	CIBSE	CIC	RIBA [1]	RIBA [2]	ESTRUTURA DA EMPRESA
PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO	Discutir e entender os requisitos do cliente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gestão comercial e marketing
	Realizar um workshop com a equipe de projeto sobre os requisitos, meios para atendê-los, critérios e como medi-los	X			X							Gestão comercial e marketing Estrutura organizacional
	Estabelecer o escopo dos agentes envolvidos (serviços básicos e adicionais, novos agentes)	X	X	X	X	X		X	X	X	X	Gestão comercial e marketing Planejamento estratégico
	Se for o caso, estabelecer o escopo dos serviços relacionados à certificação ambiental	X										Gestão comercial e marketing Planejamento estratégico
	Definir e documentar os papéis e as responsabilidades dos agentes envolvidos	X	X	X	X	X		X	X	X	X	Gestão comercial e marketing Planejamento estratégico Gestão de pessoas
	Inserir novos papéis, responsabilidades, riscos e oportunidades em contrato	X		X		X		X	X		X	Gestão comercial e marketing Planejamento estratégico
	Definir os objetivos ambientais do empreendimento	X		X	X	X	X	X	X	X	X	Planejamento e controle do processo de projeto
	Definir as estratégias energéticas do empreendimento		X		X	X	X	X		X	X	Gestão comercial e marketing
	Desenvolver um plano de sustentabilidade (estabelecer os parâmetros de desempenho e as análises projeto x desempenho)	X				X						Planejamento e controle do processo de projeto Planejamento estratégico
	Desenvolver um plano de trabalho para modelagem energética		X									Planejamento e controle do processo de projeto Planejamento estratégico
	Identificar a necessidade de novas ferramentas no processo de projeto		X	X	X	X						Planejamento e controle do processo de projeto Planejamento estratégico Gestão financeira
	Identificar as restrições do empreendimento/projeto		X	X		X	X	X	X	X		Planejamento e controle do processo de projeto

SI

RECOMENDAÇÕES		AIA [1]	AIA [2]	AsBEA	ASHRAE	BSRIA	BRECSU	CIBSE	CIC	RIBA [1]	RIBA [2]	ESTRUTURA DA EMPRESA
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	Pesquisar e selecionar materiais e componentes que atendam aos objetivos ambientais do empreendimento	X		X		X		X		X		Planejamento e controle do processo de projeto
	Realizar simulações ambientais que auxiliem na tomada de decisão		X	X	X	X					X	Planejamento e controle do processo de projeto
	Integrar a simulação energética ao processo de projeto		X		X	X		X				Planejamento e controle do processo de projeto Planejamento estratégico
	Realizar simulação energética		X	X	X	X	X	X				Planejamento e controle do processo de projeto Gestão de pessoas
	Facilitar a realização de simulações por meio do BIM				X	X						Planejamento e controle do processo de projeto Planejamento estratégico
	Realizar análises (passa pela definição de indicadores)											Planejamento e controle do processo de projeto
	Análise projeto sustentável x requisitos do cliente Análise projeto sustentável x objetivos ambientais Análise projeto sustentável x programa do empreendimento	X	X	X	X	X	X	X		X		Gestão comercial e marketing Avaliação de desempenho
PÓS-PROJETO	Identificar e planejar os serviços de comissionamento (plano, critérios de desempenho dos sistemas etc.)	X	X	X	X	X	X	X		X	X	Planejamento e controle do processo de projeto Serviços agregados ao projeto
	Realizar os serviços de comissionamento	X	X	X	X	X	X	X		X	X	Serviços agregados ao projeto Gestão de pessoas
	Esclarecer as responsabilidades do proprietário quanto à operação e manutenção da edificação	X			X	X	X	X		X	X	Gestão comercial e marketing

SI

Fonte: Os autores

SI = Sistema de Informação

A gestão da empresa de projeto tem influência em como as recomendações descritas neste artigo podem ser atendidas por meio dos seus processos internos. Muitas vezes, a sustentabilidade ambiental é entendida como uma disciplina de projeto estanque, em que o consultor é o responsável e a empresa de projeto realiza apenas o que é solicitado por ele. Nesse caso, os processos internos pouco evoluem para dar suporte ao desenvolvimento de projetos mais sustentáveis.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Capes pela bolsa de pesquisa concedida a uma das autoras.

REFERÊNCIAS

- AIA (*American Institute of Architects*). **Document D503™ – 2011 - Guide for Sustainable Projects, including Agreement Amendments and Supplementary Conditions**. 05 set. 2011.
- AIA (*American Institute of Architects*). **An Architect's Guide to Integrating Energy Modeling in the Design Process**. 2012.
- AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura). Guia sustentabilidade na arquitetura: diretrizes de escopo para projetistas e contratantes. 2012.
- ASHRAE (*American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers*). **ASHRAE GreenGuide - The Design, Construction, and Operation of Sustainable Buildings**. 2006.
- BSRIA (Building Services Research and Information Association). **A Design Framework for Building Services**. 2012.
- BRECSU (*Building Research Energy Conservation Support Unit*). **Good Practice Guide 287 - The design team's guide to environmentally smart buildings - energy-efficient options for new and refurbished offices**. 2000.
- CIBSE (*Chartered Institution of Building Services Engineers*). **Energy efficiency in buildings**. 2004.
- CIC (*Construction Industry Council*). **The CIC Scope Of Services Handbook**. 2007.
- EMMITT, S. **Design Management for Architects**. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
- LI, Y. Y. et al. Exploration of critical resources and capabilities of design firms for delivering green building projects: Empirical studies in Singapore. **Habitat International**, v.41, p.229-235, jan. 2014.
- MELHADO, S. B. **Gestão de projetos complexos e as novas demandas**. In: SALGADO, M. S. et al. **Projetos complexos e seus impactos na cidade e na paisagem**. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ; ANTAC, 2012.
- OLIVEIRA, O. J. **Modelo de gestão para pequenas empresas de projeto de edifícios**. 2005. 262 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
- RIBA (*Royal Institute of British Architects*). **Green Overlay to the RIBA Outline Plan of Work**. 2011.
- RIBA (*Royal Institute of British Architects*). **RIBA Plan of Work 2013**. 2013.
- SALGADO, M. S.; CHATELET, A.; FERNANDEZ, P. Produção de edificações sustentáveis: desafios e alternativas. **Ambiente Construído**, v.12, n.4, p.81-99, out./dez. 2012.
- SOUZA, F. R. **Implementação de modelo de gestão para empresas de projeto**. 2009. 202p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ENTRE A OFERTA E A DEMANDA: A ELITE EM BUSCA DO “MORAR BEM”

GRIZ, Cristiana (1); AMORIM, Luiz (2); LOUREIRO, Claudia (3)

(1) UFPE, 81.88084422, e-mail: crisgriz@gmail.com (2) UFPE, e-mail: amorim@ufpe.br (3) UFPE, e-mail: cloureiro2004@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados de uma investigação sobre projetos de apartamentos desenvolvidos na primeira década do século XXI para a elite recifense. Os projetos ofertados pelo mercado imobiliário (o projeto original – PO) são influenciados pela mídia especializada, que divulga como deve ser a contemporânea maneira de morar bem. Nesse contexto, o projeto se torna mais um produto de consumo. Baseada nessa premissa, procura-se analisar em que medida a oferta do mercado imobiliário se adequa às demandas das famílias contemporâneas em relação a seus espaços de morar. As diferenças entre o que é ofertado e o que é demandado pelo público consumidor, expresso pelos projetos dos apartamentos reformados (PR) são analisadas através das variáveis funcional e dimensional que caracterizam os projetos típicos – originais e reformados. Os resultados obtidos indicam que a elite parece demandar ambientes mais especializados e espaçosos, principalmente nas áreas sociais e no dormitório do casal – ambientes mais associados à ideia domorar bem, segundo as mídias especializadas.

Palavras-chave: projeto de apartamento, mercado imobiliário, modos de morar, consumo.

ABSTRACT

This article presents the results of an investigation on apartment projects developed in the first decade of this century for Recife's elite. The projects offered by the real estate market (called here original project - OP) are influenced by the specialized media, which discloses how the contemporary way of living well should be. In this context, the project becomes a commodity. Based on this premise, it is analyzed to what extent the housing market offer suits the demands of contemporary families with regards to their living spaces. The differences between what is offered and what is demanded by the consumers, expressed by the projects of the renovated apartments (PR), are analyzed through functional and dimensional variables that characterizes typical projects – original and refurbished. The results indicate that the elite seems to require more specialized and spacious rooms, especially in social areas and the master bedroom – spaces associated with the idea of living well, according to the specialized media.

Keywords: apartment projects, real state market, ways of living, consumption.

1 INTRODUÇÃO

Esse artigo tem como origem a observação de substanciais alterações feitas em apartamentos por seus proprietários durante a construção do edifício – fato que ressalta certa incompatibilidade entre o projeto ofertado pelo mercado imobiliário e determinadas demandas para abrigar o habitar contemporâneo. Trata, portanto, da relação entre modos de morar e espaço doméstico, investigada por meio de projetos de apartamentos produzidos na primeira década do século XXI para a elite do Recife.

Atualmente, o principal produto habitacional produzido pelo mercado imobiliário é o edifício de apartamentos. Este pode ser entendido como uma série de unidades padrão que podem ser repetidas tanto horizontalmente, quanto verticalmente. Como resultado, a

produção se caracteriza pela padronização das soluções, fato destacado por vários autores e em várias regiões do país (BRANDÃO, 2002; TRAMONTANO, 2004). Isso porque este produto é tradicionalmente projetado adotando-se a família nuclear como modelo de organização social. No entanto, dados censitários (IBGE, 2013) indicam crescentes mudanças no perfil sociodemográfico brasileiro, onde o número de estruturas familiares não nucleares aumenta consideravelmente, apresentando, assim, necessidades variadas em relação ao seu habitar (BERQUÓ, 1989).

A concepção deste produto imobiliário é geralmente feita com a participação de incorporadores, corretores e profissionais de marketing que trabalham para produzir negócios altamente vendáveis e lucrativos, muitas vezes em detrimento de estudos da qualidade do projeto (VILLA; ORNSTEIN, 2009). Sendo mais um produto de consumo, o apartamento passa a estar sujeito a todas as consequências advindas da prática consumista, onde a mídia é responsável pela divulgação, exaltando determinadas características como ‘satisfatórias’ para um determinado produto, fazendo com que essas sejam desejadas e, até mesmo, necessárias. No caso do produto imobiliário, essas mídias criam a lógica da produção de gostos, atestando, assim, o enorme poder do mercado imobiliário em condicionar necessidades em relação ao “morar bem”.

Dentre a elite recifense (ARAÚJO, 2006), por exemplo, o morar bem muitas vezes está associado à atitude de escolher morar num ‘condomínio club’ ou num edifício que oferece, dentre outras facilidades, salão de festa com ‘espaço gourmet’. Reciprocamente, essa maneira de “morar bem” é tida como um dos atributos necessários para que os moradores desses apartamentos sejam reconhecidos como membro das camadas sociais mais altas da sociedade. Além disso, para muitos, não basta apenas possuir um bom apartamento, é preciso que ele seja decorado, de maneira “personalizada” por um renomado arquiteto que lhe confira atributos das estéticas da moda.

Assim, como resultado da: (a) padronização do produto imobiliário, (b) aceleração de mudanças no perfil cultural e demográfico brasileiro e (c) forte indução pelos meios de comunicação do ideal do “morar bem” e de maneira “personalizada”, tem-se o crescente número de apartamentos que são customizados. Essas customizações fazem com que o projeto original (PO) – aquele lançado e comercializado ainda ‘na planta’ - difira em grande medida da solução efetivamente construída - o projeto reformado (PR) – Figura 01.

Figura 1. Exemplos de PO e sua customização (resultando no PR).

Fonte: GRIZ, 2012

Sabe-se que reformas e adaptações nos aspectos físico e estrutural de habitações sempre existiram, pois customizar o espaço doméstico às necessidades dos moradores faz parte da dinâmica do habitar (HANSON, 1998; TRIGUEIRO, 1994). As famílias contemporâneas não são exceções a essa regra, uma vez que essas customizações

constituem uma prática cada vez mais frequente no contexto recifense (GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2010; GRIZ, 2012).

A presente pesquisa observa essas customizações através dos projetos reformados (PRs) que alteram, principalmente, a organização espacial do projeto. As alterações não significam, necessariamente, baixa qualidade do produto imobiliário, afinal, muitos consumidores não o alteram. Contudo, elas ressaltam certa incompatibilidade entre o programa arquitetônico **ofertado**, suas características geométricas, sua organização espacial e determinadas **demandas** para abrigar o habitar contemporâneo. Nesse sentido, o objetivo da investigação é entender em que medida a **oferta** de projetos de apartamentos concebidos pelo mercado imobiliário se adequa a essa **demand**a das famílias contemporâneas em relação a seus espaços de morar.

2 METODOLOGIA

A análise é feita em 106 POs¹ e 56 PRs² segundo duas variáveis: (a) funcional, que diz respeito às funções e atividades a serem desenvolvidas no apartamento e é observada segundo os rótulos indicados nos projetos (Tabela 02); (b) a dimensional, que descreve a área dos setores e dos ambientes.

As características identificadas nessas duas variáveis servem de base para a classificação dos projetos de acordo com seus graus de tipicidade (GTs) – medida que verifica a existência de padrões de referência através da frequência de ocorrência de cada um dos itens analisados (Tabela 2) e que define projetos em típicos e atípicos (GRIZ, 2012). O termo ‘típico’ é um adjetivo que representa o padrão de referência que distingue uma pessoa ou um objeto. As características iguais dentre um grande número de projetos, por exemplo, formam um padrão de referência típico deles. De maneira análoga, as características que se diferenciam do padrão de referência determinam projetos atípicos.

Para esta investigação o valor dos graus de tipicidade não é relevante, e sim, os padrões de referência verificados que caracterizam os projetos típicos e atípicos, uma vez que as diferenças entre o que é ofertado pelo mercado imobiliário e o que é demandado pela elite recifense são ressaltadas através da identificação do típico projeto original (o PO típico) e do típico projeto reformado (o PR típico). Nesse sentido, tanto nos POs quanto nos PRs são identificados os padrões de referência que identificam as características típicas referentes à função e à dimensão.

Em relação à variável funcional, os rótulos são classificados tomando como base a definição dos termos gosto de necessidade e gosto de luxo (BOURDIEU, 2008), que, por sua vez, também classificam os rótulos em dois tipos (Tabela 2): rótulo de luxo e rótulo de necessidade. Numa casa, gosto de necessidade é traduzido nos mínimos ambientes (os rótulos de necessidade) e com a mínima dimensão para a realização das

¹ Como o interesse é analisar projetos de apartamentos da elite recifense, foram selecionados apartamentos que oferecessem, no mínimo, três quartos sociais (independente do número de suítes) e dependência de empregada. Atendendo essas características, a seleção dos POs tomou como base de dados a lista de construtoras do site da ADEMI-PE e as propagandas do 4º Salão Imobiliário de Pernambuco, realizado de 30 de março a 03 de abril de 2011. Da pesquisa nessas duas fontes, foi feita uma listagem de 37 construtoras da cidade. No site de cada uma delas procurou-se selecionar, pelo menos, três tipos de empreendimentos: (a) um edifício de apartamentos da categoria ‘lançamento’; (b) um na categoria ‘em construção’; (c) um na categoria ‘construído’ (a partir do ano 2000).

² A seleção dos PRs é feita em duas fases: (a) seleção de alguns POs; (b) seleção de alguns PRs. O critério prioritário da seleção dos POs foi a possibilidade de acesso aos projetos de reforma. Ao contrário dos POs, cujas plantas foram obtidas nos sites das empresas, o acesso aos PRs só é possível com a autorização da construtora ou do proprietário do apartamento. Assim, foi feita uma parceria com duas construtoras. A seleção dos PRs priorizou os registros documentais que apresentassem informações sobre o layout, mas também inclui os casos nos quais os rótulos dos ambientes eram claramente apresentados.

funções do habitar. Já o gosto de luxo é traduzido em casas com ambientes para a realização de atividades que vão além daqueles que suprem as necessidades básicas (os rótulos de luxo), ou que apresentam dimensões que nem chegam perto de ser as mínimas necessárias.

Já em relação à dimensão, os ambientes também são classificados em dois tipos, de acordo com seu valor de área, e denominados segundo o conceito definido por Bourdieu (2008): (a) ambientes com dimensão de ‘necessidade’ – àqueles com o mínimo de área necessária para que a função prescrita seja desenvolvida³; (b) ambientes com dimensões de ‘luxo’ – aqueles com área além do necessário para o desenvolvimento da função prescrita para o espaço (com valores de área maior do que 5% do valor mínimo necessário).

3 OS PROJETOS TÍPICOS: DO ORIGINAL AO REFORMADO

Os 106 POs analisados são referentes a edifícios situados em bairros apontados como os de maior interesse pelos consumidores (MERCÊS, 2009). São edifícios que oferecem apartamentos de três e quatro quartos sociais, com dependência de empregada⁴ e que apresentam uma área útil total que varia entre 80,41m² e 200,24m². Apesar de ter outras variações, a maioria deles oferece dois apartamentos por andar.

Tabela 1. POs cujos PRs são analisados.

PO	bairro	quartos /suítes	área	número de apartamentos	apartamentos reformados	percentagem de reforma
P1	Bairro de São José	4Q(4S)	228,73	72	26	36,11
P2	Bairro de São José	4Q(4S)	226,81	72	25	34,72
Villa 01	Boa Viagem	3Q(1S)	82,65	40	9	22,50
Villa 02	Parnamirim	3Q(2S)	115,35	96	45	46,88
Villa 03	Madalena	3Q(2S)	97,90	56	12	21,43
Villa 04	Casa Forte	4(Q)2S)	139,09	21	10	47,62
Villa 05	Casa Forte	4(Q)2S)	139,05	44	12	27,27
Villa 06	Boa Viagem	3Q(2S)	125,90	56	12	21,43
Villa 07	Graças	4Q(1S)	118,20	92	28	30,43

Dentre esses POs, nove foram selecionados para analisar alguns dos seus PRs. O percentual de reformas solicitadas ainda na fase de construção varia entre 21,43% e 47,62% do total de apartamentos, como mostra a Tabela 1.

3.1 O típico projeto ofertado pelo mercado imobiliário (PO típico)

O típico apartamento para elite concebido pelo mercado imobiliário apresenta algumas características marcantes. Em relação à variável funcional, é verificado que além do conjunto de espaços tradicionalmente destinados às funções de convívio, comer, cozinhar (salas de estar, jantar, e cozinha), repousar (dormitórios) e lavar-se (banheiros) – que correspondem ao programa de necessidade de uma habitação⁵, todos os POs apresentam também mais quatro rótulos de luxo: (1) um banheiro de serviço; (2) um

³ As dimensões mínimas necessárias para cada ambiente são definidas pela Lei de Edificações e Instalações do Município de Recife (1997).

⁴ O objetivo é verificar se este cômodo continua sendo usado para a função predefinida – abrigar a atividade de descansar da empregada doméstica – ou se apresenta funções variadas.

⁵ O artigo 48 da Lei de Edificações e Instalações do Município de Recife (1997), determina que “as edificações destinadas ao uso habitacional possuirão, necessariamente, ambientes para estar, repouso, alimentação e higiene”, sendo esses últimos, os sanitários, os banheiros e o terraço de serviço com tanque de lavagem.

quarto de serviço (dependência de empregada); (3) pelo menos uma suíte e; (4) uma varanda. O que parece é que, para o mercado imobiliário, esses quatro rótulos de luxo são considerados ‘necessários’ para proporcionar o “morar bem” da elite (Figura 3). Nesse sentido, esse conjunto de rótulos – os de necessidade mais os quatro de luxo – é considerado como o núcleo funcional base (NFB) dos projetos oferecidos pelo mercado imobiliário (Tabela 2).

Tabela 2 – Descrição e frequência dos rótulos em números absolutos e em porcentagem.

Fonte: GRIZ, 2012.

Fonte: GRIZ, 2012.											
Rótulos		PO	PO%	PR	PR%	Rótulos		PO	PO%	PR	PR%
Núcleo Funcional Base	1 Estar	105	100,00	56	100,00	Rótulos de luxo	1 labavo	34	32,38	28	50,00
	2 Jantar	105	100,00	56	100,00		2 h. theater	11	10,48	25	44,64
	3 Varanda	102	97,14	47	83,93		3 2o estar	25	23,81	8	14,29
	4 Cozinha	105	100,00	56	100,00		4 h. office soc.	1	0,95	9	16,07
	5 Área de serviço	105	100,00	56	100,00		5 copa	32	30,48	27	48,21
	6 Quarto de serviço	101	96,19	49	87,50		6 despensa	24	22,86	6	10,71
	7 Bwc de serviço	105	100,00	55	98,21		7 depósito	0	0,00	4	7,14
	8 Quarto	76	72,38	24	42,86		8 closet q.	2	1,90	1	1,79
	9 Suíte principal	105	100,00	56	100,00		9 roupeiro	1	0,95	5	8,93
	10 Bwc social	78	74,29	30	53,57		10 h. office int.	3	2,86	19	33,93
					11 suite secund.		66	62,86	42	75,00	
					12 closet s.p.		40	38,10	41	73,21	
					13 closet s.s.		6	5,71	8	14,21	
					14 estar íntimo		4	3,81	3	5,36	

Apesar de somente 20,95% dos POs apresentarem apenas o NFB, a inclusão de outros rótulos de luxo no programa original do apartamento não chega a ser uma característica típica deste tipo de projeto. A exceção disso é referente à segunda suíte, presente em aproximadamente 70% dos POs. Esse fato está diretamente relacionado com o número de lavabos ofertados nos POs, que, juntamente com o closet e a copa (Figura 2), apesar de não formar um padrão típico desse tipo de projeto, também são verificados com significativa proporção (entre 30% e 40% dos casos). O lavabo, sendo um ambiente pensando mais para o uso dos visitantes (ou para evitar o acesso e a circulação de visitantes no corredor íntimo) é mais utilizado quando o apartamento não oferece bwc social⁶. Isso justifica o fato de que dentre os 35 exemplares encontrados nos POs, em 26 verifica-se a presença do lavabo apenas em apartamento que só oferecem suítes (sem nenhum quarto ou bwc social).

Figura 2 – Exemplo de PO típico

Fonte: GRIZ, 2012.

Figura 3 – Exemplo de PO com suíte que ocupa 50% do setor íntimo.

Fonte: GRIZ, 2012.

⁶ Apenas em nove casos verifica-se a presença de lavabo e bwc social no mesmo projeto.

Outras características dimensionais típicas dos POs merecem destaque. A primeira é a dimensão da suíte principal, que é sempre o dormitório de maior área, tendo exemplos em que essa chega a ter 50% da área do setor íntimo (Figura 3). Esse dado enfatiza a diferença de status entre os dormitórios do apartamento (e, conseqüentemente, dos seus ocupantes), destacando-se a suíte principal (e o chefe da família), que quase sempre fica com a maior parte da área do setor íntimo.

3.2 O típico projeto demandado pela elite recifense (o PR típico)

Figura 4 – Exemplo de customização que resultou em um PR típico

Fonte: GRIZ, 2012.

The figure displays two architectural floor plans side-by-side, labeled PO (left) and PR (right). Both plans are color-coded according to a legend at the bottom indicating three levels of social intimacy: Social (light blue), Serviço (green), and Íntimo (red).

- Plan PO (Left):** Shows a traditional residential layout. The top section includes service areas (ÁREA SERVIÇO, COZINHA, COPA, QUARTO SERVIÇO, WC SERVIÇO) in green. Below these are living spaces (JANTAR, ESTAR 01, ESTAR 02) in light blue. The bottom section contains bedrooms (QUARTO, QUARTO) and a master suite (SUITE) in red, along with multiple bathrooms (WC). A large balcony (VARANDA) is attached to the living area.
- Plan PR (Right):** Shows a more integrated or open-plan layout. It features similar service areas (ÁREA SERVIÇO, COZINHA, JANTAR) in green. The living area (ESTAR 01, ESTAR 02) is larger and includes a HOME THEATER. The bedroom area (SUITE MASTER, SUITE) and bathroom (WC) are also present in red. A central circulation area (CIRCULAÇÃO) connects different parts of the house. A smaller balcony (VARANDA) is located below the living area.

A scale bar at the bottom center indicates distances from 0 to 10 units.

Legend:

- Social (Light Blue)
- Serviço (Green)
- Íntimo (Red)

⁷ Tramontano (2004), França (2008) e Brandão (2002), apontam para o gradativo desaparecimento ou para uma utilização diferente da originalmente pensado para esse ambiente desse ambiente em apartamentos de outras regiões do país.

1868

proporciona o aumento de frequência, nos PRs, dos *home theaters* e *offices* (nas versões íntima e social).

O aumento de frequência desses rótulos de luxo nos PRs sugere que a associação da ideia do ‘morar bem’ a ambientes pensados para abrigar equipamentos tecnológicos de última geração (REQUENA, 2007), parece ter sido adotada por grande parte das famílias da elite recifense. O culto ao novo (BAUMAN, 2001), à tecnologia (ARAÚJO, 2006), atributos amplamente divulgados pelas diversas mídias, que conferem uma maior especialização dos ambientes (RAPOPORT, 1997) e mais conforto e praticidade às atividades de lazer, estudo e trabalho, é amplamente valorizado por essa camada da população.

Quanto à variável dimensional, a típica proporção de área setorial é alterada. Enquanto a dimensão típica do setor serviço dos PRs permanece praticamente igual aos dos POs, é dada uma maior ênfase ao setor social, que passa a ter quase 39% da área do apartamento, enquanto o íntimo diminui para 43% (Figura 1 e 4). Ou seja, a demanda das famílias de elite é por mais área nos ambientes destinados a receber visitas, em detrimento de maior dimensão para os ambientes privativos dos moradores, o que faz com que o setor social seja ampliado em proporção equivalente à redução do setor íntimo.

Entretanto, essa diminuição do setor íntimo não acarreta uma diminuição da área dos dormitórios. O que acontece é que a suíte principal cresce incorporando a área de outros dormitórios, em consonância com a diminuição do número de quartos (Figura 1 e 4). Ou seja, a suíte principal, que já é ofertada com uma dimensão bem maior do que os demais quartos, é ainda aumentada nos PRs, indicando que o que é ofertado pelo mercado imobiliário ainda não atende às demandas dos consumidores de elite, já que sua área original é ampliada em aproximadamente 90% dos PRs.

Por fim, assim como no típico projeto ofertado pelo mercado imobiliário, o PR típico também apresenta o quarto de serviço com dimensões de necessidade. Mais ainda! Esse ambiente diminui sua área em grande parte dos PRs, muitas vezes para possibilitar o aumento da área de serviço, reforçando sua desvalorização no ambiente doméstico brasileiro. Mesmo ainda sendo típico na maioria dos projetos da elite, sua desvalorização e real destinação funcional é assunto da reportagem publicada na Revista Aurora do Diário de Pernambuco (DUARTE, A., 2011). O quarto de serviço dos apartamentos da cidade, que, segundo eles, ainda é classificado como “a extensão da senzala na área de serviço moderna” (principalmente quando seu uso real é o de abrigar a atividade de dormir da empregada doméstica), quase sempre é adaptado virando um “Frankenstein nanico, agrupando ali biblioteca, o cantinho do computador ou entulho de objetos sem uso da família”. Isto é, o quarto de serviço muitas vezes é utilizado como um tipo de “ambiente coringa”⁹ (BRANDÃO, 2002), sendo usado para funções diversas, diferentes daquela originalmente pensada para ele.

3.3 Entre a oferta e a demanda

A partir das descrições dos POs e PRs típico, pode-se dizer que algumas características são centrais e permanecem nos dois tipos de projetos, e outras são passageiras e mais sujeitas a alterações. As que permanecem – os padrões de referência verificados nos dois tipos de projetos – são inerentes à função social do morar. Podem também ser associadas às características de necessidade da elite recifense. Já as características que

⁹ Segundo Brandão, um ambiente coringa é aquele com alto potencial de conversão para outros tipos de uso diferentes do originalmente atribuídos a eles.

se alteram, e que podem estar vinculadas, em certa medida, às inconstâncias da mídia, são justamente as definem as distinções entre o que é ofertado e o que é demandado.

Assim, pode-se dizer que para morar num apartamento, a elite recifense adota como permanente as seguintes características:

- Do ponto de vista funcional, o apartamento precisa oferecer uma sala de jantar, uma sala de estar, uma varanda e um lavabo, no setor social; pelo menos dois dormitórios, sendo um deles, necessariamente uma suíte com closet, no setor íntimo; e uma cozinha com copa, uma área de serviço e quarto e banheiro de serviço, no setor serviço.
- Em relação à dimensão, o setor serviço apresenta aproximadamente 20% da área total do apartamento, a suíte principal é sempre o dormitório de maior áreas e o quarto de serviço na maioria dos casos apresenta dimensões de necessidade.

Já as principais diferenças entre a oferta e a demanda estão ressaltadas principalmente na quantidade de quartos e suítes e na dimensão e quantidade de ambientes do setor social. O aumento do número de suítes e a mudança no número de quartos é uma das alterações funcionais que mais chama atenção. Esse dado está intimamente ligado a dois fatores: (a) a disseminação, no ambiente doméstico, de espaços para atividades específicas, como *os homes theater* e *office* (consequência da extensa propaganda nas diversas mídias, que mostram, em quase todos os projetos customizados, a existência desses ambientes); (b) a diminuição do número de membros da família (IBGE, 2013). Esses fatores juntos fazem com que famílias pequenas adquiram apartamentos maiores e com mais dormitórios do que elas necessitam, com o intuito de reformá-los para adicionar ambientes extras ao setor social, ou à suíte principal, que conferem ainda mais luxo e status ao apartamento – resultado que confirma, mais uma vez, que esses itens são imprescindíveis para se “morar bem”. Além disso, percebe-se que a redução do tamanho médio da família não está associada a uma demanda por espaços menores no apartamento, mas, talvez, a espaços mais especializados (como os *home office* e *home theater*), e mais individualizados (como as super suítes máster), visando a atender à crescente necessidade de conforto e individualidade no interior da família.

Esses resultados ressaltam duas principais demandas das famílias de elite que nem sempre são ofertadas pelo mercado imobiliário: a valorização do espaço íntimo do casal e das atividades de convívio social. Curiosamente essas duas são as características mais divulgadas pela mídia e que simbolizam a contemporânea maneira do morar bem da camada mais privilegiada da sociedade.

Essa valorização é expressa nas super suítes, que parecem ser uma demanda evidente da elite recifense. Seu status é reforçado através do aumento de área – que proporciona uma maior especificidade das atividades (Figura 4) – e de uma nomenclatura que a distinga das demais suítes. Já os ambientes voltados para o convívio social são valorizados principalmente através da inclusão de ambientes de uso específicos (os ambientes de luxo), como aqueles bem equipados tecnologicamente, que são os mais associados à noção do morar bem.

4 A ELITE EM BUSCA DO MORAR BEM? ALGUMAS CONCLUSÕES.

A concepção de projetos habitacionais é baseada em atributos sociais das famílias, que definem seus modos de morar. Por não ser direcionado a um grupo familiar específico, o típico projeto original dos apartamentos é caracterizado por atributos espaciais genéricos, acrescentando apenas alguns ambientes para tentar se aproximar aquilo que

os agentes responsáveis pelo mercado imobiliário imaginam ser o “morar bem” para a elite, como a inclusão do lavabo, da copa e do closet na suíte, por exemplo.

No entanto, o que é ofertado pelo mercado nem sempre está de acordo com a demanda dessa classe de consumidor. Isso porque “morar bem” é tanto uma necessidade, quanto um desejo. E sabendo que os desejos (e, muitas vezes, a necessidade) são, em certa medida, condicionados pelas mídias, não é surpresa que as principais características dos típicos projetos reformados coincidisse com aquelas que também são as mais divulgadas pela mídia e que simbolizam a contemporânea maneira do morar bem da elite: valorizar os ambientes de receber visitas (que dão visibilidade à família e exaltam o lazer) e aos privativos do casal (proporcionando mais conforto).

Assim, o apartamento da elite, visto como mais um produto de consumo, deve se encaixar nesses padrões de consumo tidos como “luxuosos” e ser localizado nos bairros mais privilegiados da cidade, estar num edifício que ofereça vários itens de lazer nas áreas em comum e apresentar uma organização espacial única (através da customização), que tenha uma série de características que evidenciem sua distância em relação às necessidades básicas do morar. Esse pensamento justifica o fato da aquisição do apartamento quase sempre vir acompanhada da necessidade da sua adequação para incorporar tais características, que cumprem, assim, uma dupla função (BAUDRILLARD, 2008): a pragmática (possibilitar o desenvolvimento de certa atividade doméstica¹⁰) e simbólica (demonstração de bom gosto, de status social).

Os resultados da investigação permitem concluir, portanto, que muitas características dos projetos de apartamentos típicos da elite recifense vêm da necessidade intrínseca à função de habitar. Outras simbolizam valores próprios da sociedade de consumo contemporânea. Essas últimas são os artigos de luxo (como as super suítes máster e as avantajadas dimensões do setor social), se comparados a habitações de famílias de classes sociais mais baixas. Entretanto, para essa classe de consumidores, esse luxo é necessário para proporcionar a distinção e marcar a posição social a que pertencem. Assim, quando o luxo é necessário, ele passa a ser, então, um instrumento que codifica e reafirma o status social do morador através da sua habitação.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, K. M. D. **Consumo e reconhecimento social**: a valorização do “morar bem” entre Novas Elites do Recife. 2006. 280 f. Tese (Doutorado em Antropologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.
- BAUDRILLARD, J. **Sociedade de consumo**. Lisboa: Edições 70, 2008.
- BAUMAN, Z. **Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- BERQUÓ, E. **A família no século XXI**: um enfoque demográfico. Revista Brasileira de Estudos de População, v. 6. 1989.
- BOURDIEU, P. **A distinção**: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp, 2008.
- BRANDÃO, D. **Diversidade e potencial de flexibilidade de arranjos espaciais de apartamentos**: Uma análise do produto imobiliário no Brasil. 2002. 429 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
- DUARTE, A. Cadê o quarto que estava aqui? Depósito, escritório, despensa... Cabe de um tudo no espaço destinado à empregada, menos ela mesma. **Diário de Pernambuco**, Recife, 16 jun. 2011. Revista Aurora.

¹⁰ Afinal, nem toda alteração é apenas para seguir a mídia e proporcionar distinção.

FRANÇA, F. C. **Indisciplina que muda a arquitetura**: a dinâmica do espaço doméstico no Distrito Federal. 2008. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

GRIZ, C.; AMORIM, L.; LOUREIRO, C. Customização do produto imobiliário: projeto de apartamentos no Recife. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO - ENTAC, 13, 2010, Canela. **Anais...** Canela: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.

GRIZ, C. **Quando o luxo é necessário**. Sobre projetos de apartamentos no Recife. 2012. 369 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.

HANSON, J. **Decoding homes and houses**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 318p p.

IBGE. **Censo demográfico 2010**. Características da População e dos Domicílios. 2013.

MERCÊS, M. **Demanda por imóveis**: pesquisa de mercado. Recife: M&E Dados, 2009.

RAPOPORT, A. Thinking about home environments. In: ALTMAN, I.; WERNER, C. (Ed.). **Home environments**. Nova York: Plenum Press, 1985.

RECIFE. Lei n. 16.176 de 1996. **Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife**. 1996.

REQUENA, C. **Habitar híbrido**: Interatividade e experiência na era da cibercultura. 2007. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

TRAMONTANO, M. **Apartamentos e vida privada na cidade de São Paulo**. 2004. Tese (Livre Docência) - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004.

TRIGUEIRO, E. **Change in domestic space design**. 1994. Tese (PhD em Advanced Studies) - University College of London, Londres, 1994.

VILLA, S.; ORNSTEIN, S. Projetar apartamentos com vistas à qualidade arquitetônica a partir dos resultados da Avaliação Pós-Ocupação (APO). In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2009, São Carlos. **Anais...** São Carlos: Universidade de São Carlos, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÓS-OCUPAÇÃO ESTUDO DE CASO: CONDOMÍNIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM PELOTAS-RS

BERGER, Jaqueline¹; MEDVEDOVSKI, Nirce²; MÖRSCHBÄCHER, Larissa³

(1) UFPEL, jackeberger@hotmail.com (2) UFPEL, nirce.sul@gmail.com

(3) UFPEL, larissa.morschbacher@hotmail.com

RESUMO

A pesquisa tem como objetivo verificar os aspectos positivos e negativos existentes na gestão pós-ocupação dentro do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV, faixas 2 e 3, levando em consideração as práticas de gestão do uso, operação e manutenção das edificações e de seus espaços coletivos e sua inserção urbana. Essa é parte da rede nacional Morar.TS, formada por oito universidades, financiada pelo FINEP/CNPq, que tem como objetivo final o desenvolvimento de Tecnologias Sociais para a construção, recuperação, manutenção e uso sustentável de moradias, especialmente Habitações de Interesse Social. O estudo de caso tem o caráter inicial exploratório, devido à ausência de estudos anteriores na cidade sobre o MCMV, e aplica os métodos e técnicas da Avaliação pós-ocupação - APO, um estudo de caso múltiplo, que aliado à pesquisa documental adquire um caráter explicativo. A pesquisa foi dividida em três etapas: a primeira de caracterização dos empreendimentos e inserção urbana, realizada através de levantamentos de dados secundários e visitas a campo, a segunda, com intuito de conhecer melhor os problemas da gestão, foi realizado o walkthrough e também entrevistas com informantes qualificados, já a terceira se completará com o Focus Group, método que nos permitirá avaliar o processo participativo na gestão condominial e através dos resultados apontar melhorias nestes. Como resultado parcial foi possível reunir informações referentes à satisfação com a gestão e constatar alguns aspectos das relações ambiente/comportamento neste cenário, insatisfação com o processo de escolha da administradora, inadequação da localização da coleta de resíduos sólidos, conflitos gerados pelo projeto de estacionamento, instalação de aparatos de segurança privados no interior dos condomínios, conflitos entre o acesso condominial e o sistema viário público nos horários de maior movimento. Para finalização do trabalho serão levantados dados sobre a satisfação dos moradores com a participação, gestão condominial e inserção urbana.

Palavras-chave: Gestão pós-ocupação, conjuntos habitacionais, gestão condominial, inserção urbana.

ABSTRACT

The research aims to check the positive and negative aspects existing in the post occupancy management in the MCMV program in three housing developments, promoted in the city of Pelotas, taking into consideration the management, operation and maintenance practices used of the edifications and their collective spaces as well as their urban insertion. It is part of a research group from eight universities developing the project Morar.TS. This seeks the Social Technology development for construction, recuperation, maintenance and sustainable use of housing, especially of social interest. The case study has an initial exploratory character, due to the lack of previous studies in the city and it applies the APO techniques and methods, a multiple case study, which, coupled to the documentary research attains explanatory nature. The research was divided in three stages: first the project characterization and urban insertion, carried out through secondary data survey and field trips, the second, with the purpose of better knowing the management problems, was the walkthrough and also with interviews with qualified experts, and the third, which will be completed with the Focus Group, a method which will enable us to and analyze the participatory process in the condominium management and through the results point out improvements.

As a partial result it was possible to gather information referring to the satisfaction to management and notice some aspects of the relationship environment/behavior in this scenario, dissatisfaction concerning the selection process of the administrator company, inadequacy of the location for the collection of solid residues, conflicts due to the parking lots projects, installation of private security devices inside the condominiums, conflicts between the condominium access and the public road system at the rush hour. To conclude the work, data on the dwellers' satisfaction will be surveyed with the participation of users, condominium management and urban insertion.

Key words: *Post occupancy management, housing developments, condominium management, urban insertion.*

1 INTRODUÇÃO

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) é um programa do governo federal em parceria com estados e municípios. Foi criado com intuito de reduzir o déficit habitacional do país estimado em aproximadamente seis milhões e meio de moradias, tendo como intenção criar ações de incentivo à geração e à aquisição de novas unidades habitacionais voltadas para famílias com renda de até dez salários mínimos, as quais se dividem em: famílias com renda até 3 salários mínimos, famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos e famílias com renda de 6 a 10 salários mínimos. Segundo os dados oficiais, em sua primeira fase foram construídas um milhão de moradias e a previsão para segunda fase é de que se construam dois milhões de moradias até o final do de 2014 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2012).

Segundo (PELLI, 1997) a habitação não é só moradia, mas acesso à cidade e a cidadania. E em seu conceito mais amplo pode ser considerada um conjunto de situações, bens e serviços, desagregáveis no tempo e espaço e em seus processos de produção e uso.

A necessidade de otimização do uso do solo urbano e o custo da infraestrutura urbana, associado à produção em escala de unidades habitacionais têm dirigido, historicamente, a produção da habitação de interesse social para a habitação de cunho coletivo, criando espaços de uso e gestão comuns, situados de forma intermediária entre o público e o privado.

Estes espaços coletivos compreendem desde os acessos no nível da edificação até os espaços exteriores com fins de congregação, lazer e atendimentos às condições de conforto, bem como o compartilhamento de estruturas técnicas de suporte das atividades da moradia. A presença de espaços e serviços coletivos na habitação leva à necessidade de entendimento dos processos de gestão dos espaços coletivos das Habitações de Interesse Social (HIS) e das estruturas técnicas de suporte as atividades concernentes à moradia e seu contexto. A temática da Gestão torna-se relevante pelas necessidades cada vez mais complexas de organização da etapa de uso, operação e manutenção da habitação de interesse social.

O crescimento das áreas urbanas sem qualificação, as dificuldades de oferta de infraestrutura de qualidade pelos municípios e a falta de segurança são os principais fatores na busca por condomínios, o que contribui significativamente para o aumento dos lançamentos de conjuntos habitacionais por parte do mercado imobiliário.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto está sendo desenvolvido através de avaliação pós-ocupação, conjunto de métodos e técnicas eficaz para conhecer, diagnosticar e elaborar diretrizes para a produção (projeto e construção) e consumo (uso, operação, administração e

manutenção) de ambientes construídos, determinando os reparos e ajustes mais adequados ao objetivo avaliado e a extrair melhores soluções futuras de projeto, para a construção e manutenção de edificações semelhantes.

Ambicionando atingir o objetivo proposto, a pesquisa foi dividida em três etapas: a primeira de caracterização do empreendimento e inserção urbana, realizada através de levantamentos de dados secundários e visitas a campo, a segunda, com intuito de conhecer melhor os problemas da gestão, foi realizado um walkthrough, no qual fizemos um passeio pelos condomínios, guiados pelo porteiro e alguns moradores, e também entrevistas semiestruturada com informantes qualificados: funcionários das prestadoras de serviços de portaria, zeladoria e limpeza. Nesta, foram focados os seguintes aspectos: identificação do entrevistado, condomínio, portaria, infraestrutura, conservação e manutenção e aspectos relacionados às áreas comuns, já a terceira se completará com o Focus Group, método que nos permitirá avaliar e analisar o processo participativo na gestão condominial e através dos resultados apontar melhorias nestes.

2.1 Estudo de Caso

Tem-se como objeto de estudo os condomínios Terra Nova, Morada Pelotas e Moradas Club (Figura 1), estudos de caso edificados entre os anos de 2009 e 2012, na cidade de Pelotas – RS e que, encontram-se hoje em diferentes fases de ocupação com unidades destinadas a segunda e terceiras faixas do MCMV.

A cidade de Pelotas situa-se a 250 km de Porto Alegre – capital do Rio Grande do Sul –, e está às margens do canal São Gonçalo e Lagoa dos Patos. Considerada uma das capitais regionais, esta possui unidade territorial de 1.610,084 km² e conta com 328.275 habitantes (IBGE, 2010). Segundo dados do IPEA (2013), o déficit habitacional de Pelotas é de 8274 unidades, o que coloca o município de Pelotas na 106^a posição do total dos 5.565 municípios brasileiros quanto a quantidade de unidades a ser produzida. Isto atraiu o interesse de uma das empresas de atuação nacional, que desenvolveu na cidades 5 empreendimentos num total de 2470 unidades (27,7 % do total de unidades produzidas).

A escolha dos estudos de caso deve-se também ao fato de que um elevado número de empreendimentos de condomínios fechados está sendo construídos nas cidades brasileiras, trazendo para os setores da classe C o modelo do condomínio como forma de gerir espaços e serviços compartilhados. Este fato retira do município a responsabilidade pela operação e manutenção destes espaços, deixando a responsabilidade da gestão e dos respectivos custos a cargo dos moradores.

Figura 1– Condomínio Terra Nova, Moradas Pelotas e Moradas Club

Fonte: Acervo da autora.

2.1.1 Terra Nova

Condomínio fechado com unidades autônomas, formado por 438 residências unifamiliares, térreas, geminadas, localizado à Avenida 25 de julho, 755, Bairro Três Vendas. Empreendimento destinado às pessoas com renda de três até dez salários mínimos (SM), com incentivo do governo federal por meio de subsídios. Inicialmente promovido para a renda de 6 a 10 SM e financiado pela RODOBENS. Teve seu lançamento antes do programa MCMV, mas foi modificado na sua oferta buscando incluir unidades de área menor e que se adaptassem à capacidade aquisitiva da faixa de renda exigidas pelo programa.

2.1.2 Moradas Pelotas

Condomínio fechado com unidades autônomas, formado por 714 residências unifamiliares, térreas, geminadas, localizado à Rua Santiago Dantas, 235, Bairro Três Vendas. Empreendimento destinado às pessoas com renda de três até seis salários mínimos, com incentivo do governo federal por meio de subsídios.

2.1.3 Moradas Club

Condomínio fechado com unidades autônomas, formado por 514 residências unifamiliares, térreas, geminadas, localizado à Rua Olegário Mariano, Bairro Três Vendas. Empreendimento destinado às pessoas com renda de até seis salários mínimos, com incentivo do governo federal por meio de subsídios.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após análise das informações que caracterizam a gestão do pós-ocupação dos conjuntos habitacionais, foi possível reunir informações referentes à satisfação com a gestão e constatar alguns aspectos das relações ambiente/comportamento neste cenário, insatisfação com o processo de escolha da administradora, inadequação da localização da coleta de resíduos sólidos, conflitos gerados pelo projeto de estacionamentos, instalação de aparatos de segurança privados no interior dos condomínios, conflitos entre o acesso condominial e o sistema viário público nos horários de maior movimento.

Estudos documentais constataram a insuficiência de áreas verdes e de lazer ativo, burlando os parâmetros da legislação municipal sobre condomínios habitacionais.

Verificou-se ainda que, há uma grande insatisfação com a provisão de serviços e equipamentos de saúde e educação e com o transporte público. Para finalização do trabalho serão levantados dados sobre a satisfação dos moradores com a participação, a gestão condominial e inserção urbana.

3.1 Acesso ao condomínio – sistema viário público

Os três empreendimentos estão situados no bairro Três Vendas – zona bastante afastada do centro da cidade. Isto se deve à possibilidade de construção de condomínios com maior extensão, devido a grande quantidade de terrenos disponíveis no bairro, local este sem grande valorização imobiliária. O mesmo projeto seria inviável, por exemplo, na região central da cidade, na qual há escassez de terrenos disponíveis ou terrenos de altos valores, que não são adequados aos interesses das construtoras do programa.

Sendo assim, devido à distância da zona central, se faz necessário um transporte público de qualidade que possibilite o acesso fácil de um ponto ao outro – condomínios e centro. Como mostra o mapa (Figura 2), há rotas de ônibus nas proximidades, contudo,

segundo entrevistas feitas com moradores, passa apenas uma única linha de ônibus pelo local, com pouca oferta de vagas e horários.

Por meio dos três empreendimentos analisados, foram inseridas 1666 unidades habitacionais na região. Este grande aumento de densidade populacional apresentou consequências como o engarrafamento nas vias de acesso em horários de maior movimento.

Um exemplo a ser mencionado é o da Rua 25 de Julho, na rótula da Fernando Osório (Imagem 3) até a Rua Santo Onofre, por volta do horário das 07h50min da manhã. O engarrafamento se estende por toda extensão da coletora, até o entroncamento com a via principal do bairro.

Figura 2– Mapa Temático do Transporte Coletivo

Fonte: Produção Núcleo de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo.

Figura 3 – Rótula da Fernando Osório

Fonte: Street View – captura julho de 2011, Google Maps.

3.2 Estacionamento interno

O modo como o estacionamento está disposto no terreno é determinante para o posicionamento das casas e o desenho das vias. No empreendimento Terra Nova, as vagas de estacionamento estão em frente às residências, ou seja, dentro do próprio terreno do morador (Figura 4). Enquanto que no Moradas Club (Figura 5) e Moradas Pelotas (Figura 6) as vagas se distribuem ao redor de grandes quarteirões cortadas por ruas peatonais (espaço condominial), logo, nem todas as casas são acessadas diretamente pelas vias, veiculares surgindo assim, caminhos exclusivos para pedestres e ciclistas.

Apesar do sistema de estacionamento do primeiro empreendimento se diferenciar do segundo e do terceiro, no walkthrough, foi constatado que para os moradores dos três conjuntos a disposição destes – vaga na frente do lote – é um problema, pois reduz a área de ventilação e lazer frontal das unidades. A situação que se apresenta é ainda agravada para os moradores do segundo e terceiro conjuntos, visto que nestes, em muitos casos, a vaga em frente à residência é de outro morador do conjunto, o que muitas vezes gera conflitos entre os vizinhos.

Figura 4 – Implantação Conjunto Terra Nova

Fonte: Rodobens Negócios Imobiliários.

Figura 5 – Implantação Conjunto Moradas Club

Fonte: Rodobens Negócios Imobiliários.

Figura 6 – Implantação Conjunto Moradas Pelotas

Fonte: Rodobens Negócios Imobiliários.

4. Resíduos sólidos

Problemas com o lixo fora do local adequado também foram relatados por moradores dos três conjuntos habitacionais (Figura 7). Apesar de haver a possibilidade de reciclagem, visto que existem lixeiras próprias para isto, muitos dos condôminos não realizam a separação de forma correta. Outro problema bastante recorrente é que parte dos moradores deixa os resíduos em locais mais próximos da sua moradia e inadequados, como caçambas para retirada de entulho de obras em andamento, localizadas nas partes fronteiras de unidades habitacionais em processo de reforma ou ampliação, nos pátios de fundo das casas onde ainda não há moradores ou, até mesmo, no chão, tornando o ambiente insalubre e desagradável visualmente.

Figura 7 – Lixo fora do local correto no empreendimento Moradas Pelotas

Fonte: Acervo da autora

3.3 Segurança

Os três conjuntos possuem fechamento em todo o seu perímetro e o acesso ao conjunto se dá pela portaria, na qual há o controle de entrada e saída dos moradores e visitantes. Contudo, apesar dos aparatos de segurança oferecidos pelo condomínio, os moradores ainda procuram meios de segurança privados. Este é o caso do conjunto Moradas Pelotas, no qual alguns moradores – próximos ao recuo lateral do conjunto – constroem muros, criando assim um corredor entre o muro da divisa do lote e a tela de fechamento do condomínio junto a via pública (Figura 8).

Figura 8 – Fechamento no Moradas Pelotas junto a rua de fundos e áreas “verdes nos recuos frontais com estacionamento

Fonte: Acervo da autora.

3.4 Áreas verdes

Foi efetuado um levantamento das áreas verdes destinadas pelos três condomínios analisados aos seus moradores, no intuito de observar se as mesmas são capazes de atender a legislação sob a qual estes empreendimentos foram submetidos para a aprovação de suas construções.

De acordo com o III Plano Diretor do município de Pelotas-RS (2008), em seu artigo 197 – na qual os condomínios se classificam –, ficam obrigados os parcelamentos do solo para constituição de condomínios urbanísticos a reservar 20% sobre a área total da gleba parcelada a áreas verdes. No entanto, tal reserva de espaço para áreas verdes não foi considerada em nenhum dos três condomínios (Quadro 1).

O Terceiro Plano diretor de Pelotas tinha, como orientação inicial, em relação ao tema do parcelamento do solo, o objetivo de impedir ou dificultar a segregação urbana. Para isso a Lei. nº 5.502, de 11 de setembro de 2008, em seu artigo 192, define:

“Item 2: “Condomínios Urbanísticos e Condomínio Urbanístico com Edificação Integrada, com área até 10.000m² (dez mil metros quadrados) ou determinada pela área máxima de gleba definida pelo sistema viário, existente ou planejado, e seu prolongamento, a critério do CTPD.”

Ou seja, os condomínios fechados só poderiam ter áreas de um até um hectare e meio, o que estimulava a inserção urbana na promoção de novos empreendimentos. Entretanto, as pressões do mercado imobiliário, acabaram levando a Câmara Municipal e a Secretaria de Planejamento a modificar essa realidade. Assim, Pelotas teve duas novas leis aprovadas no ano de 2009. A primeira, Lei 5.603, abre as possibilidades de empreendimentos voltados às regras do MCMV, Faixa I e Faixa II (0-3 SM e 3-6 SM) a não cumprirem as exigências de tamanho da gleba e de áreas a serem doadas para o patrimônio público municipal. A segunda, Lei 5.660, permite o parcelamento de áreas entre 10 e 35 ha, atentando frontalmente contra os princípios orientadores do Plano Diretor de impedir a segregação urbana e a descontinuidade da malha.

Portanto, no período de sua tramitação, as leis as quais os conjuntos em estudo foram submetidos são: o Plano Diretor e a Lei Municipal nº 5.603, de 30 de Dezembro de 2009, que institui o Programa Habitacional de Interesse Social “Pelotas Habitação Digna”, e outras providências. Destacam-se os seguintes itens:

“Art. 8º A reserva de área para uso público, prevista em Lei, poderá ter seu percentual reduzido ou até ser dispensada, desde que já existam equipamentos que atendam a nova demanda, conforme parecer do órgão de planejamento e gestão territorial, a critério da Administração Pública.

Art. 9º Os empreendimentos destinados aos Estratos 01 e 02, no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal, poderão ser implantados em terrenos com área de até 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), para conjuntos habitacionais horizontais, exceto para loteamentos, onde a área será livre.”

Examinando os objetos de estudo desta investigação, verificamos que as glebas possuem as seguintes dimensões: Terra Nova 8,13ha, Moradas Club 8,14ha e Moradas Pelotas 10,27ha. Nenhum, portanto, se enquadra dentro dos parâmetros estabelecidos pela nova legislação (Lei 5.603), ultrapassando os 5 ha determinados pela mesma.

Embora na lei do Plano Diretor estejam denominadas de área verdes,

as áreas de lazer de uso coletivo exigem, além dos verdes para lazer passivo, a instalação de equipamentos esportivos. O Conjunto Terra nova destinou somente um percentual de 5,95% somente para áreas verdes de uso coletivo, bem abaixo dos 20% exigido. A situação se agrava nos outros dois condomínios, onde áreas efetivas de lazer ocupam somente 3,77 e 3,86% da área total. O aumento do “outras” (outros tipos de áreas verdes), significa a utilização de áreas de estacionamento nos recuos frontais, com pavimentação parcial de verde , como parte das áreas entendidas como “coletivas” (figura 8) . Entretanto é evidente o uso privativo destas áreas para o estacionamento de veículos das habitações. No quadro 2, verificamos o significativo aumento de densidade obtido pelo empreendedor, ao utilizar a estratégia de redução de vias e contagem de espaços residuais e de recuos com se fossem áreas de lazer coletivas. Ou seja, sem apresentar nenhuma justificativa de existência de áreas no entorno com “*equipamentos que atendam a nova demanda*”(Art. 8, Lei 5,603) , os promotores reduziram as áreas de lazer e a prefeitura municipal aprovou o empreendimento.

Quadro 1 – Tabela síntese de dados das áreas verdes

Nome do condomínio	Área de Lazer		Outras*		Área Total Verde		Área Total da Gleba	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Terra Nova	5.751,97	5,95	7.605,35	7,88	13.357,31	13,83	95.598,66	100
Moradas Pelotas	3.876,52	3,77	24.010,90	23,38	27.887,52	27,15	102.697,68	100
Moradas Club	3.144,10	3,86	19.290,14	23,71	22.434,24	25,57	81.371,77	100

* Outras: Canteiros, Recuos de Ajardinamento e, quando houver, vagas para estacionamento com áreas verdes – caso do Moradas Pelotas e Moradas Club.

Fonte: Informações produzidas a partir das plantas de implantação dos conjuntos.

Quadro 2 – Tabela síntese de dados dos condomínio

Nome do condomínio	Nº de un.	Área terreno (ha)	Área construída	Densidade hab./ha	Área verde	M² / hab.
Terra Nova	438	8,13 ha	20.007,94 m²	180 hab./ha	21.444,97m²	14 m²/hab.
Moradas Pelotas	714	10,27 ha	31.324,04 m²	240 hab./ha	17.174,97m²	6,9 m²/hab.
Moradas Club	514	81,14 ha	26.698,48 m²	220 hab./ha	12.584,51m²	7 m²/hab.

Fonte: Quadro de áreas - Projeto Legal – Prefeitura Municipal de Pelotas

4 CONCLUSÃO

Estudos documentais constataram a insuficiência de áreas verdes e de lazer ativo, burlando os parâmetros da legislação municipal sobre condomínios habitacionais.

Verificou-se ainda que, há uma grande insatisfação com a provisão de serviços e equipamentos de saúde, educação e transporte público.

O condomínio tem sido usado de forma a contrariar as diretrizes da lei de parcelamento do solo, as quais exigem índices urbanísticos maiores dos que vêm sendo reservados para as áreas de uso comum, circulação, implantação de equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público, áreas necessárias à expansão urbana do município com qualidade. Na segunda fase do PMCMV, a situação ainda é pior, nestes as áreas verdes internas diminuem e a densidade aumenta, e não há áreas públicas para os equipamentos urbanos, contrariando os objetivos da lei de parcelamento do solo, que deve ser usada para assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, levando em consideração infraestrutura necessária para o bem estar de seus moradores. Foi constatado que as gestões em todos os condomínios se dão na forma de co-gestão, sistema de administração onde parte das funções são de responsabilidade do síndico e parte da administradora contratada e ainda serão investigadas as suas respectivas atribuições. Como resultado final do estudo pretende-se elencar alternativas para o desenvolvimento de um sistema de gestão adequado para empreendimentos habitacionais de interesse social promovido dentro do programa e MCMV e discutir a aplicação do modelo condominial de parcelamento do solo em conjuntos de interesse social.

5 REFERÊNCIAS

HABITAÇÃO. MCMV. **Dois milhões de casas para os brasileiros**, 02 ag. 2012. Acessado em 02 de agosto de 2012. Online. Disponível em:

<<http://www.caixa.gov.br/habitacao/mcmv/index.asp>

PELLI, V. **Experiencias innovadoras em vivienda popular: la necesidad de clarificacion e replicabilidad**. Vivienda Popular, Montevideo: Facultad de Arquitectura de la Republica, n. 1, jul. 1997.

PELOTAS, PM. **III Plano Diretor Municipal de Pelotas**, Lei Nº 5.502/2008. Pelotas, 2008.

REIS, A.T.; LAY, M.C.D. **As técnicas de APO como instrumento de análise ergonômica do ambiente construído**. In: III Encontro Nacional e I Encontro Latino-americano de Conforto no Ambiente Construído – ANTAC – Grupo de Conforto Ambiental e Conservação de Energia, 1995a, Gramado.

RODOBENS. **Negócios Imobiliários**. Disponível em:

<<http://rodobensimoveis.com.br/empresa/>>. Acesso em 13 janeiro 2014.

IPEA –INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. Estimativa do Déficit Habitacional Brasileiro (2007-2011) por Municípios (2010). Brasília. Nota Técnica Nº 1, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ESPACIAL DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM CIDADES MÉDIAS

VILLA, Simone Barbosa (1); SARAMAGO, Rita de Cássia Pereira (2);
ALEXANDRE, Laiza Cunha (3); PIRES, Raisa Gonçalves (4)

(1) Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: simonevilla@yahoo.com (2) Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: saramagorita@gmail.com (3) Universidade Federal de Uberlândia, laizadacunha@hotmail.com (4) Universidade Federal de Uberlândia, raisagoncalvesp@gmail.com

RESUMO

Este artigo pretende apresentar uma parte da pesquisa, intitulada **HABITAR VERTICAL - Avaliação da qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos**, destacando os resultados referentes às pesquisas e análises do objeto de estudo que enfocam as questões relativas à **funcionalidade dos espaços coletivos e privativos** - identificando maneiras de morar, necessidades, ações e desejos dos usuários, assim como seu comportamento no espaço doméstico. Tal análise se fundamenta por meio dos seguintes procedimentos metodológicos: (i) Fundamentação teórica do trabalho, através de pesquisa bibliográfica e documental; (ii) Identificação das principais tipologias de edifícios de apartamentos ofertadas pelo mercado imobiliário nas cidades estudadas (Uberlândia – MG e Ribeirão Preto – SP), mediante a elaboração de tabelas e fichas de análise, que destacam características e aspectos funcionais dos empreendimentos; e (iii) Revisão e ampliação do método de APO inicialmente desenvolvido em outras pesquisas para sua aplicação nos estudos de caso selecionados. Os resultados preliminares deste trabalho, que salientam a baixa qualidade espacial dos edifícios investigados, constituem bancos de dados sobre as questões relativas do morar em edifícios de apartamentos, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de projetos futuros mais adequados às reais necessidades de seus usuários.

Palavras-chave: Qualidade espacial, Avaliação pós-ocupação, Funcionalidade, Edifício de apartamento.

ABSTRACT

*This article aims to present a part of the research entitled **VERTICAL HOUSING: Evaluation of spatial and environmental quality of apartment buildings**, highlighting the results regarding the analysis of the object of study that focuses on issues relating to the **functionality of collective and private spaces** - identifying ways of live, needs, desires and actions of users, as well as their behavior in domestic spaces. Such analysis is based on the following methods: (i) Theoretical basis of the work, through literature review and study of documents; (ii) Identification of the main typologies of apartment buildings offered by the housing market in the cities studied (Uberlândia – MG and Ribeirão Preto – SP), through tables and schemes of analysis, which highlight functional aspects of residential developments; and (iii) Revision and expansion of the POE method initially developed in other researches for its application in selected case studies. Preliminary results of this study, which focus on the low spatial quality of the investigated buildings, consist of databases on the aspects regarding the living in apartment buildings that could support design of new buildings more suited to the real needs of their users.*

Keywords: Spatial quality, Post-occupancy Evaluation, Functionality, Apartment Building.

1 INTRODUÇÃO

A produção de habitação coletiva vertical, notadamente voltada à ascendente classe média da sociedade, vem passando por um crescimento significativo, o qual, em geral,

demonstra pouca preocupação com a qualidade das unidades e dos empreendimentos ofertados. Nesse contexto, este artigo pretende apresentar uma parte da pesquisa em desenvolvimento, intitulada **HABITAR VERTICAL – Avaliação da qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos**, que se propõe a realizar um diagnóstico da qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos – destinados à classe média e lançados pelo mercado imobiliário em cidades de médio porte brasileiras (Uberlândia – MG e Ribeirão Preto – SP). Entretanto, o presente trabalho tem como objetivo específico analisar a **funcionalidade dos espaços coletivos e privativos** desses empreendimentos – identificando maneiras de morar, necessidades, ações e desejos dos usuários, assim como seu comportamento no espaço doméstico.

Para tanto, a presente comunicação, de cunho exploratório e descritivo, foi estruturada da seguinte forma: (i) Fundamentação teórica do trabalho; (ii) Indicação dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa; e (iii) Apresentação de seus resultados preliminares – presentes tanto nas tabelas e fichas de análise produzidas, quanto na revisão do método de avaliação pós-ocupação (APO) que está sendo aplicado nos estudos de caso selecionados. Assim, a próxima etapa da pesquisa, ainda em desenvolvimento, se fundamenta, principalmente, por meio da aplicação de APO em relação aos aspectos espaciais e comportamentais dos edifícios.

2 CONSOLIDAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS NO BRASIL

O surgimento da modalidade apartamento no Brasil remonta à primeira década do século XX, quando as principais cidades, notadamente as capitais e de maior porte, passaram por importantes remodelações urbanísticas, conferindo à habitação convencional térrea, novas possibilidades formais e programáticas – como é o caso dos edifícios múltiplo-uso que mesclavam habitações e escritórios (VILLA, 2008). Desde então, o percentual de edifícios de apartamentos só aumentou na grande maioria das cidades brasileiras, consolidando-se como uma alternativa aos seus problemas urbanísticos e fundiários. Também tem se consolidado como uma maneira de morar particular, representando aspectos objetivos e subjetivos aos cidadãos urbanos frente à segurança, praticidade, localização e status social, entre outros aspectos.

Nas cidades de médio porte – como, por exemplo, Uberlândia (MG) e Ribeirão Preto (SP) –, o edifício de apartamento se tornou, durante a passagem do século XX para o XXI, uma modalidade habitacional crescente e viável para diversas classes sociais. A partir de meados dos anos 2000, esses mercados imobiliários iniciaram um processo de atratividade de empresas de maior porte, oriundas de outras regiões brasileiras. Além disso, devido a políticas governamentais, houve um significativo aumento do acesso ao crédito nos últimos anos, impulsionando a demanda por diferentes tipologias de unidades habitacionais (CORDEIRO FILHO, 2008).

Contudo, este crescimento da produção de edifícios de apartamentos vem sendo frequentemente marcado pela adoção de aspectos padronizados em soluções projetuais diversas – o que demonstra, em geral, pouca preocupação com as reais necessidades do usuário final, cujos modos de vida e formatos familiares estão em constante alteração. Uma análise dos projetos de apartamentos edificadas no período pós-2000 deixa evidente o tratamento recebido pelos mesmos, traduzido por uma postura que valoriza substancialmente seus aspectos estéticos e que demonstra, em geral, uma preocupação apenas acessória com as reais necessidades do usuário final (Fig. 1). Nesse sentido, pode-se inferir que o setor desenvolveu-se com uma clara hegemonia dos negócios em detrimento do projeto arquitetônico.

Figura 1 – Padronização de tipologias e soluções espaciais em apartamentos nas cidades médias – modelos de plantas apresentadas para comercialização dos empreendimentos em Uberlândia e Ribeirão Preto, respectivamente.

Fonte: <http://www.britamix.com.br/novo/empreendimentosDetalhado.php?id=33> e <http://www.trisul-sa.com.br/apartamentos/ribeirao-preto/lagoinha/vida-plena-ribeirao/>. Acesso em: 10/03/2014.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Por se tratar de um projeto de pesquisa amplo, que envolve várias etapas de execução, este foi dividido em dois subprojetos: (i) *Padrões projetuais em edifícios de apartamentos a partir de 2000 nas cidades estudadas*; e (ii) *Identificando modos de morar, através da avaliação pós-ocupação funcional e ambiental. Aplicação dos estudos de casos nas cidades estudadas*. Até o presente momento, foi concluída a primeira etapa descrita acima, na qual pudemos levantar e analisar as principais tipologias de edifícios de apartamentos ofertadas pelo mercado imobiliário nas cidades estudadas. A segunda etapa foi iniciada com a revisão da metodologia de avaliação pós-ocupação para aplicação em estudos de caso nessas cidades (conforme apresentado no item 4.2).

Desse modo, inicialmente, para cada cidade, foi elaborada uma tabela, a qual levanta os edifícios construídos ou em fase de construção, organizando-os e sistematizando-os em formato digital¹. A partir dela, foi possível filtrar informações gerais para selecionar os empreendimentos sobre os quais seriam realizadas fichas de análise, que contemplam os detalhes projetuais das tipologias selecionadas, ajudando na catalogação, no arquivamento e na melhor compreensão do projeto. Assim, foram analisados 63 edifícios de apartamentos localizados na cidade de Uberlândia e 106 na cidade de Ribeirão Preto². Nesta fase, utilizaram-se os mesmos critérios de seleção de incorporadoras para ambas as cidades, buscando um nível igualitário para se obter uma possível comparação entre elas, quais sejam: (i) atuarem em território nacional e local; e (ii) atenderem à classe média da sociedade, ofertando apartamentos com áreas úteis entre 40 e 300m². O preenchimento da ficha, por sua vez, desenvolveu-se em três partes: (a) Dados gerais; (b) Edifício: forma plástica e imagem, estrutura, inserção urbana, funcionalidade, equipamentos de uso coletivo, adequação legal/ambiental e segurança; e

¹ Esta tabela, além de identificar os empreendimentos, coleta informações sobre: fonte, nome, data de publicação, data de projeto, data de conclusão, autor do projeto, proprietário, construtora, localização, área construída/área do terreno implantado, número de edifícios, número de pavimentos, número de unidades, tipos de uso, equipamentos coletivos, acessibilidade, uso dos elevadores, tipos de unidade, áreas úteis, opções de planta, tipos de cômodos e atividades em geral.

² Estes foram os empreendimentos lançados nas respectivas cidades no período da pesquisa, sobre os quais pudemos ter acesso a todas as informações necessárias (através de material publicitário, sites, entre outras fontes). Observa-se que, na cidade de Ribeirão Preto, o número de empreendimentos lançados no período foi superior ao de Uberlândia e, por isso, optou-se por manter esta proporção na seleção dos empreendimentos analisados.

(c) Apartamento: quadro de referências e quadro de áreas, análise de espaciosidade (Fig. 3), mapa de ações domésticas cotidianas (Fig. 2) e setorização.

Figura 2 – Elementos gráficos contidos na ficha de análise de um empreendimento na cidade de Ribeirão Preto, mostrando as ações cotidianas propostas para cada tipologia.

Fonte: Organizado pelas autoras (2013).

Figura 3 – Elementos gráficos contidos na ficha de análise de um empreendimento na cidade de Ribeirão Preto, demonstrando a análise de espaciosidade.

Fonte: Organizado pelas autoras (2013).

Já a segunda etapa desta pesquisa trata da identificação dos modos de morar em edifícios de apartamentos, através da avaliação pós-ocupação (APO) funcional e ambiental. Nesse sentido, testa e valida um método de APO do espaço habitacional, desenvolvido em pesquisas anteriores (VILLA, 2008; VILLA, 2010), que se aprofunda nas questões relativas à funcionalidade. Amplia ainda o método de APO inicialmente desenvolvido para englobar questões relativas à sustentabilidade dos edifícios analisados (segunda linha de investigação da pesquisa), verificando a eficiência das estratégias de sustentabilidade adotadas junto aos usuários, bem como seu nível de consciência ambiental³.

A avaliação funcional e comportamental utiliza-se de multimétodos de naturezas quantitativas e qualitativas, enfocando os seguintes pontos: (i) as maneiras de apropriação dos espaços privados e semiprivados; (ii) a adequação da proposta projetual às novas solicitações emergentes da sociedade e (iii) os índices de satisfação dos usuários moradores. Esta metodologia de APO foi idealizada também com o objetivo de

³ Resultados sobre esta linha de investigação estão disponíveis na publicação: **Qualidade ambiental e sustentabilidade em edifícios de apartamentos de cidades médias**, apresentados neste mesmo evento.

dispor a especialistas – profissionais e agentes do mercado imobiliário – ferramentas que pudessem atestar a qualidade espacial de apartamentos, além de avaliar a capacidade do projeto idealizado de atender às demandas dos usuários.

Sendo assim, visou-se à elaboração de um método prático, viável do ponto de vista econômico e baseado em procedimentos e técnicas adequadas à modalidade habitacional. Se, de um lado, entende-se a necessidade da proposição de métodos avaliativos que obtenham informações mais consistentes e amplas – demandando mais tempo de pesquisa –, de outro, depara-se com a necessidade da proposição de métodos economicamente viáveis e eficientes. Isto se verifica tanto do ponto de vista do usuário, que se envolve pouco no processo avaliativo, quanto do ponto de vista dos agentes do mercado imobiliário, que buscam resultados em curtos espaços de tempo e com baixo custo de investimento. Nesse sentido, buscou-se, em parceria com outra pesquisa⁴, o aprimoramento metodológico necessário para cumprir tais objetivos. O avanço metodológico apresentado diz respeito à utilização de equipamento *tablet* portátil, contendo um conjunto softwares especialmente desenhados para a APO, aprimorando tanto a coleta, quanto a tabulação de dados.

Quadro 1- Conceitos avaliados no questionário – aspectos relativos à funcionalidade e ao modo de vida dos usuários

PRINCIPAIS CONCEITOS AVALIADOS NO QUESTIONÁRIO - FUNCIONALIDADE	
ESPAÇO COLETIVO (USO COMUM)	ESPAÇO PRIVATIVO (UNIDADE)
Acessibilidade das áreas	Diversidade de tipologias
Separação entre acesso social e serviço	Área útil da unidade
Conservação do espaço de uso comum	Satisfação em relação à dimensão, iluminação, ventilação, acústica, privacidade em cada cômodo
Satisfação em relação à dimensão e aparência de: elevadores; hall principal e guarita	Compartimentação proposta pelo projeto
Satisfação em relação à quantidade e qualidade dos espaços de uso comum (academia; piscina; playground, etc)	Adequação ao modo de vida do usuário
	Adequação dos mobiliários ao espaço
	Representação simbólica da habitação para o usuário
Frequência de uso dos espaços de uso comum (academia; piscina; playground, etc)	Reformas realizadas e seus respectivos motivos
	Análise de ações domésticas cotidianas em cada cômodo
	Análise da qualidade de ações domésticas cotidianas

Fonte: Organizado pelas autoras (2014).

A APO, elaborada com diversos métodos, divide-se em sete etapas: levantamento de Dados; análise *Walkthrough*; pesquisa de perfis familiares; entrevistas com pessoas chave; questionário; grupo focal e, por fim, entrevista com o arquiteto. Os critérios utilizados para definição dos estudos de caso nas cidades de Ribeirão Preto e Uberlândia foram: (i) empreendimentos destinados às famílias de classe média/alta; (ii) entregues entre 2012 e 2014; (iii) com número mínimo de 30 unidades; (iv) possuindo equipamento de uso coletivo; e (v) área útil de 90 a 120m². A avaliação está sendo aplicada em dois edifícios em cada cidade, ao longo do ano de 2014, pelos alunos bolsistas de iniciação científica envolvidos nesta etapa da pesquisa⁵. Os conteúdos abordados na APO também foram definidos a partir de questões identificadas nas análises decorrentes da primeira

⁴ Pesquisa financiada pela FAPEMIG, que se intitula **AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO EM APARTAMENTOS COM INTERFACES DIGITAIS**, desenvolvida pelo mesmo grupo de pesquisa em outra linha de investigação.

⁵ Como esta etapa da pesquisa está em desenvolvimento, com previsão de término para dezembro de 2014, trataremos neste artigo apenas de uma parte inicial da avaliação, mediante análise dos dados resultantes de uma aplicação Piloto do método revisado em Uberlândia (ver item 4.2).

etapa desta pesquisa, avaliando-se, portanto, aspectos gerais do edifício, os equipamentos de uso comum e a unidade habitacional (Quadro 1).

4 RESULTADOS PRELIMINARES

4.1 Padrões projetuais em edifícios de apartamentos

A partir das análises realizadas através da elaboração das fichas, foram identificadas as principais tipologias de edifícios de apartamentos ofertadas pelo mercado imobiliário nas cidades estudadas. Os resultados destas análises foram compatibilizados com a fundamentação bibliográfica e estruturados em três escalas de leitura: (i) Inserção urbana; (ii) Equipamentos de uso coletivo; e (iii) Unidades habitacionais.

Inserção Urbana

As cidades médias estudadas (assim como grande parte do país), após os anos 2000, sofreram transformações urbanísticas, arquitetônicas, econômicas, culturais e sociais que potencializaram a verticalização das residências. Segundo Polidori e Krafta (2003), a cidade passa então a ser um campo de oportunidades de obtenção de renda, em que a configuração do espaço e a distribuição de atributos urbanos e ambientais provocam crescimento em lugares com maior potencial de desenvolvimento. Analisando a produção de edifícios de apartamentos em Ribeirão Preto e Uberlândia, observa-se que sua implantação segue a mesma lógica, a partir da identificação de elementos que possam trazer maior lucratividade possível à incorporadora – que procura uma desejável relação entre o preço da terra e o custo da construção. Com o aquecimento do mercado imobiliário, o preço do solo aumenta e o rendimento financeiro diminui. Assim, novos locais são escolhidos na cidade, geralmente periféricos, para a inserção dos empreendimentos, explorando ao máximo o terreno. Como consequência, em Uberlândia, a inserção dos conjuntos acontece de forma dispersa, não se concentrando em um local específico, enquanto os gabaritos variam entre 2 e 12 pavimentos, com predomínio das tipologias de 2 e 3 dormitórios – diferentemente de Ribeirão Preto, em que existe uma grande concentração no setor sul da cidade, atingindo desde 2 a 21 pavimentos, com uma variação muito maior de tipologias (Fig. 4).

Figura 4 – Mapas de localização dos empreendimentos analisados nas cidades estudadas com indicação das tipologias presentes nos edifícios

Fonte: Organizado pelas autoras (2013).

Sobre o desenho de implantação destes edifícios, a grande maioria apresenta soluções fechadas, frequentemente muradas, em relação ao espaço público. Representam verdadeiras “ilhas” na cidade, independente do contexto no qual se localizam, negligenciando, muitas vezes, aspectos topográficos, de insolação e ventilação locais. Também apresentam soluções padronizadas de implantação no que se refere à implantação dos blocos, soluções de estacionamento, ocupação dos espaços verdes residuais e relação com o entorno, entre outros aspectos.

Equipamentos de uso coletivo

Historicamente a produção de edifícios de apartamentos esteve ligada à produção de espaços coletivos, sobretudo a partir dos anos 1970, quando os empreendimentos, principalmente de alto luxo, iniciam um processo de valorização da esfera coletiva dos edifícios, caracterizado pelo surgimento de equipamentos de uso coletivo (MACEDO, 1991 apud TRAMONTANO, 1998). Além da presença de uma variada gama de equipamentos coletivos, tornava-se importante explicitar de que forma os mesmos poderiam influir no status social dos moradores, enfatizando-se os itens essenciais para se viver bem na maioria dos lançamentos de apartamentos nas grandes cidades. Através dos atributos anunciados, expectativas em torno do morar foram criadas e recriadas, o que, por sua vez, alimentou a formulação de programas arquitetônicos, bem como constituiu certa cultura do morar (LOUREIRO e AMORIM, 2005). Esta valorização das esferas coletivas pode ser notada em parcela expressiva dos edifícios de apartamentos lançados no Brasil, em medidas diferentes, dependendo da classe social a que se destina.

Nas cidades estudadas, frequentemente são previstas áreas de uso coletivo para os empreendimentos verticais. Essas áreas, em geral, são relacionadas ao lazer, esporte e bem-estar de seus potenciais moradores. Na cidade de Uberlândia, os equipamentos ofertados se restringem, na maioria dos casos, aos básicos: salão de festas, playground e área verdes de convívio. Cenário este que tem se alterado, principalmente nos últimos anos, com o lançamento de condomínios verticais e horizontais. Neles, a listagem de equipamentos é ampliada com a presença de academia, quadra poliesportiva, brinquedoteca, piscina e churrasqueira, por exemplo. Já em Ribeirão Preto, mesmo nos casos investigados, a listagem de equipamentos é bastante ampliada, destacando-se: quadra de squash, salão de jogos, SPA, salão de beleza. Predominantemente são implantados em terrenos maiores, procurando adensar mais o edifício principal para deixar livres áreas destinadas à provisão desses equipamentos.

Unidades habitacionais

Mesmo que atualmente as habitações contemplem grupos familiares com perfis e modos de vida cada vez mais diversos, o desenho dos apartamentos continua baseado em modelos tripartidos de morar, caracterizados por espaços compartimentados, estanques e monofuncionais. Sobre a relação dimensional homem/ambiente construído habitável, vários autores ponderaram sobre possíveis indicadores mínimos (ROMERO e ORNSTEIN, 2003; LEITE, 2006; PALERMO, 2009). Nas análises, verificou-se que, na grande maioria dos apartamentos avaliados, as áreas dos compartimentos, notadamente os dormitórios, áreas de serviços e cozinhas, são inferiores aos mínimos exigidos pelos autores citados acima. Em Uberlândia, a exiguidade de áreas se demonstrou mais evidente do que em Ribeirão Preto – isso porque, de forma geral, os edifícios analisados na última cidade contemplavam um padrão social mais elevado (Fig. 5). A exiguidade de áreas não é um fator preponderante para a baixa qualidade dos projetos, porque poderia estar justificada pela redução do tamanho da família brasileira. No entanto, o produto imobiliário ofertado não parece demonstrar essa relação. Empreendimentos

residenciais deveriam revisar então não somente a área útil dos apartamentos, mas sua organização espacial, levando em consideração as alterações sociais e culturais locais.

Figura 5 – Predominância da tipologia de 2 e 3 dormitórios nas cidades estudadas e suas principais características. As áreas úteis apresentadas representam a média geral dos empreendimentos analisados na pesquisa.

Fonte: Organizado pelas autoras (2014).

Figura 6 – Apartamentos de 2 dormitórios. Acima: usos domésticos inicialmente previstos em projeto através do leiaute. Abaixo: sobreposição de usos no espaço.

Fonte: Organizado pelas autoras (2014).

Outra questão observada nas análises dos apartamentos se refere à incongruência entre os usos cotidianos propostos no projeto (leiaute idealizado pela incorporadora do empreendimento) e os frequentemente realizados pelos moradores. Nesse sentido, foram verificadas inúmeras sobreposições de usos nos compartimentos habitacionais. Ações cotidianas domésticas, tradicionalmente pré-estabelecidas em projeto para serem

executadas em determinados cômodos, foram identificadas de forma dispersa e não convencional nos espaços analisados (Fig. 6). Afinal, a proposta das incorporadoras comumente não supre o mínimo exigido para exercer atividades simples em cada cômodo. Assim, ações como trabalhar, estudar e comer cada vez mais são realizadas em áreas diferentes das previstas, principalmente pela falta de espaço nos ambientes. Esses conflitos de ações aparecem com mais frequência em empreendimentos destinados às classes mais baixas, em que as áreas úteis dos apartamentos são menores.

4.2 Identificando modos de morar, através da Avaliação Pós-Ocupação

A segunda etapa desta pesquisa, conforme exposto, trata da identificação dos modos de morar em edifícios de apartamentos através da APO funcional e ambiental. Até a finalização deste artigo, foi iniciada com: (i) revisão da metodologia da APO para aplicação em estudos de caso nas cidades estudadas e (ii) aplicação de um Piloto na cidade de Uberlândia⁶. A aplicação dos instrumentos neste Piloto e uma leitura preliminar dos resultados puderam já fomentar algumas reflexões apontadas a seguir⁷.

Os principais resultados preliminares obtidos nesta avaliação demonstraram a ineficiência e a inadequação dos projetos propostos aos novos modos de vida da sociedade contemporânea. Todos os métodos aqui demonstrados e aplicados em diferentes escalas e conteúdos puderam identificar tais inadequações. Isso porque, de um lado, os projetos idealizados apresentam modelos de unidades estanques, compartimentadas e tripartidas que se repetem em pavimentos; por outro lado, a pesquisa indicou uma variedade significativa de grupos domésticos habitando tais edifícios.

Os indicadores de insatisfação demonstraram predominância nos aspectos que estão ligados à adequação dos projetos no que se refere às dimensões dos ambientes, à adequação dos mobiliários, à relação de privacidade dos moradores e à compartimentação proposta, entre outros aspectos (como a segurança em relação ao ambiente externo e o isolamento acústico entre as unidades). Os métodos qualitativos, principalmente o Grupo Focal, se mostraram mais eficientes na identificação de desejos em relação ao espaço habitável dos moradores. Nesses métodos, a inadequação se apresentou de forma mais explícita, exatamente porque foram discutidas outras possibilidades de usos dos espaços.

Identificaram-se ainda a sobreposição de atividades na grande maioria dos ambientes das unidades e a consequente falta de espaços e mobiliários eficientes para tais sobreposições. Os hábitos e costumes das famílias são atendidos de maneira mínima pela tripartição e compartimentação, já que os usuários apresentam necessidades e desejos diferentes dos propostos pelos projetos. Sobre os espaços de uso coletivo, as avaliações identificaram que os equipamentos são valorizados no momento da compra, mas cada vez estão sendo menos utilizados no cotidiano pelos moradores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados preliminares desta pesquisa demonstram a necessidade e urgência da ampliação dos padrões de qualidade espacial dos edifícios de apartamentos, no sentido de atenderem amplamente às necessidades de seus usuários. Este estado da arte permite

⁶ Trata-se de um empreendimento analisado na primeira etapa da pesquisa, localizado na cidade de Uberlândia, que apresenta todos os requisitos definidos na metodologia (item 3) para sua escolha: possui duas torres de edifícios com um total de 112 apartamentos de 3 e 4 dormitórios, com área útil de 97m², contendo equipamentos de uso coletivo (quadra, salão de festas, quiosque, piscina e academia).

⁷ Não houve tempo hábil para a completa tabulação e análise dos resultados obtidos nesta etapa da pesquisa, as quais se pretende viabilizar futuramente em outra publicação.

aumentar a hipótese de que a qualidade arquitetônica dos empreendimentos habitacionais verticais seja baixa, face à importância que o tema ocupa no cotidiano das pessoas e das cidades. Conforme exposto, cada vez mais o mercado imobiliário tem recorrido à habitação verticalizada coletiva como resposta à demanda habitacional, sobretudo para a classe média. Questões como a segurança, praticidade, localização, estimulam populações urbanas a morar em apartamentos. Entretanto, a estandardização, a minimização de áreas úteis das unidades habitacionais, a replicação de soluções frente à diversidade de contextos, dentre outros aspectos, estão contribuindo para baixos níveis de satisfação dos moradores frente ao que se coloca – como foi comprovado ao longo da análise das fichas produzidas e dos dados iniciais obtidos a partir da aplicação do método revisado de APO em um estudo de caso Piloto. Sendo assim, acredita-se que os resultados levantados pela pesquisa podem ser usados como bancos de dados sobre as questões relativas do morar em edifícios de apartamentos, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de projetos futuros mais adequados às reais necessidades de seus usuários.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos órgãos financiadores da pesquisa: CNPq, FAPEMIG e PROGRAD/UFU.

REFERÊNCIAS

- CORDEIRO FILHO, A. **Empreendedorismo no mercado imobiliário habitacional**. São Paulo: Atlas, 2008.
- LEITE, L. C. R. **Avaliação de Projetos Habitacional: Determinando a Funcionalidade da Moradia Social**. São Paulo: Ensino Profissional, 2006.
- LOUREIRO, C.; AMORIM, L. Dize-me teu nome, tua altura e onde moras e te direi quem és: estratégias de marketing e a criação da casa ideal – parte 1 e parte 2. **ARQUITEXTOS**: Periódico Mensal de Textos de Arquitetura, Campinas, nº 281, fevereiro de 2005.
- PALERMO, C. **A Sustentabilidade Social do Habitar**. Florianópolis: Carolina Palermo, 2009.
- PEDRO, J. B. Definição e avaliação da qualidade arquitetônica habitacional. São Paulo, SP. 2002. p. 95-111. **SEMINÁRIO INTERNACIONAL NUTAU**, 2002. Artigo Técnico.
- POLIDORI, M. C. e KRAFT, R. **Crescimento urbano – Fragmentação e sustentabilidade**. Anais X Encontro Nacional da ANPUR. Belo Horizonte: ANPUR, 2003.
- ROMÉRO, M. de A.; ORNSTEIN, S. W. Avaliação Pós-Ocupação. Métodos e técnicas aplicados à habitação social. Porto Alegre: ANTAC – Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, **COLEÇÃO HABITARE**. 2003.
- TRAMONTANO, M. Novos modos de vida, novos espaços de morar – Paris, São Paulo, Tokyo: uma reflexão sobre a habitação contemporânea. 1998. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
- VILLA, S. B. **Morar em Apartamentos: a produção dos espaços privados e semi-privados nos apartamentos ofertados pelo mercado imobiliário no século XXI - São Paulo e Ribeirão Preto. Critérios para Avaliação Pós-Ocupação**. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- VILLA, S. B. A APO como elemento norteador de práticas de projeto de HIS: O caso do projeto [MORA]. In: CONGRESSO INTERNACIONAL HABITAÇÃO NO ESPAÇO LUSÓFONO, **Anais...**, Lisboa, Portugal, 22-24 Setembro 2010.
- VILLA, S. B.; ORNSTEIN, S. W. (Org.) **Qualidade ambiental na habitação: avaliação pós-ocupação**. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DA CONSTRUTIBILIDADE NO PROCESSO DE PROJETO EM EMPRESAS CONSTRUTORAS

BARBOSA, Patricia (1); ANDERY, Paulo (2)

(1) Instituto Metodista Izabela Hendrix, e-mail: patricia.arquiteta@gmail.com (2) Departamento de Engenharia de Materiais e Construção da UFMG, e-mail: pandery@ufmg.br

RESUMO

O presente trabalho apresenta um estudo de caso exploratório voltado ao estudo de medidas para melhoria da construtibilidade na etapa de projetos em empresa construtora de médio porte. Os procedimentos metodológicos são brevemente delineados. O trabalho analisa em que medida diretrizes para melhoria da construtibilidade são adotadas na etapa de projeto de edifícios residenciais. O processo de projeto é mapeado, ressaltando os aspectos de construtibilidade, e como podem ser comparados às diretrizes ressaltadas na literatura internacional. Os resultados apontam para o papel fundamental da coordenação de projetos no sentido de implementar uma cultura de colaboração, desdobrada no envolvimento os profissionais dos canteiros de obra na etapa de projeto, na construção de parcerias com escritórios de projeto e na reestruturação do processo de projeto.

Palavras-chave: construtibilidade, processo de projeto, integração projeto - obra

ABSTRACT

The present research work presents a case study concerned with constructability issues at design phase on medium sized building construction company. The methodological research steps are briefly outlined. The paper focuses in which extent constructability measures are adopted in the design management process of residential buildings. A design process workflow is outlined, highlighting constructability actions, and how they can be compared with guidelines pointed out in the international literature concerned with design constructability problems. The results point out that the role of design coordinator is seminal in order to implement a collaboration culture, deployed on site engineers involvement at design phase, partnership development with design offices and reengineering of design management processes.

Keywords: *constructability, design management, design – construction integration.*

1 INTRODUÇÃO

Os conceitos associados à construtibilidade são polifacetados, até porque não existe um entendimento unânime sobre sua definição. São relativamente poucas pesquisas no Brasil promovem um diagnóstico de problemas de construtibilidade em obras de edificações prediais, ou verificam se critérios e diretrizes para melhoria da construtibilidade, apresentados na literatura internacional, são aplicáveis à realidade de obras habitacionais no Brasil, que apresentam dinâmicas diferentes em termos de

desenvolvimento imobiliário, industrialização, tecnologias e processo de projeto (WONG, 2011).

É nesse contexto que o presente trabalho apresenta os resultados de um projeto de pesquisa já concluído, que estabelece um diagnóstico sobre problemas de construtibilidade na construção de edifícios residenciais em alvenaria estrutural produzidos por empresas construtoras de pequeno e médio porte. O artigo enfoca a parte inicial do projeto de pesquisa, que tem o objetivo de identificar ações associadas à melhoria da construtibilidade no processo de projeto de empresa construtora de médio porte. Os fatores indutores de construtibilidade identificados são comparados aos relatados na literatura internacional.

Configura-se, portanto, como um estudo exploratório, que possibilitou posteriormente a proposição e implementação de ações para melhoria da construtibilidade, a partir do levantamento de problemas específicos, conforme relatado em Barbosa e Andery (2013)

Por razões de brevidade, não é discutido o referencial teórico adotado, e que é detalhadamente apresentado em Barbosa e Andery (2013). De maneira sintética, o trabalho parte da noção de construtibilidade conforme apresentado por Wong, et al (2005), para quem o conceito é apresentado de maneira demasiadamente ampla na literatura recente, e sugere que medidas associadas ao processo de projeto das edificações configurem um aspecto específico dos problemas de construtibilidade. Nessa linha de raciocínio, Rodriguez e Heineck (2003), indicaram critérios de melhoria de construtibilidade que podem ser adotados na etapa de projeto, destacando a necessária integração entre projeto e obra. Nessa direção Mydin et al. (2011) sugerem que a introdução de conceitos de engenharia simultânea induz a melhoria da construtibilidade na etapa de projeto. Amancio (2010), apresenta uma interessante compilação de diretrizes para melhoria da construtibilidade, ainda que não sejam identificadas medidas específicas que possam ser adotadas na construção habitacional, que apresenta características distintas das obras industriais, que foram objeto de parte dos estudos apresentados.

Mais recentemente estudos associados à melhoria da construtibilidade na fase de concepção de projeto das edificações têm concentrado sua atenção na determinação de modelos para avaliação da construtibilidade, com estudos com objeto similar ao do presente trabalho Lam et al (2011), bem como no estudo de mecanismos de gestão do conhecimento na etapa de projeto, tendo em vista a criação de uma cultura de melhoria permanente da construtibilidade em Pulaski e Horman (2009).

Nesse contexto, apresenta-se brevemente, na sequência, o método de pesquisa para, posteriormente, apresentar o estudo de caso exploratório objetivando identificar em que medida medidas para melhoria da construtibilidade propostas na literatura são encontradas no processo de projeto de construtoras de pequeno e médio porte.

2 METODOLOGIA

O método da pesquisa é detalhadamente descrito em Barbosa e Andery (2013). Sinteticamente, seguiu os seguintes passos: a) revisão bibliográfica para elaboração de um referencial teórico identificando conceitos de construtibilidade e fatores de melhoria da construtibilidade em empreendimentos de edificações, particularmente na etapa de projeto; b) planejamento dos estudos de caso, com a criação de um protocolo de observação dos processos de projeto e execução dos empreendimentos; c) seleção da empresa a ser estudada e identificação dos empreendimentos objeto dos estudos de caso

múltiplo; d) identificação das fontes de evidências; e) caracterização da empresa estudada; f) análise do processo de projeto da empresa; g) identificação de fatores facilitadores e dificultadores da construtibilidade na etapa de projeto, tendo como referência a revisão bibliográfica; h) identificação dos problemas de construtibilidade associados ao processo de projeto nos empreendimentos selecionados; i) compilação e análise dos dados; j) identificação de problemas de construtibilidade e medidas possíveis; k) elaboração de diretrizes, comparando o referencial teórico com o processo de projeto identificado; l) proposição de workflow para o processo de projeto.

Na etapa da pesquisa objeto desse artigo, um estudo diagnóstico de medidas associadas à melhoria de construtibilidade nas rotinas de projeto da empresa, foram usadas como fontes de evidências para a análise padrões operacionais identificando rotinas de trabalho no processo de projeto, toda a documentação associada aos empreendimentos objeto do estudo de caso, incluindo projetos, memoriais, especificações, atas de reunião, etc. Além disso, foram acompanhadas rotinas de trabalho nas obras, diariamente, durante 24 meses, com registro documental dos problemas associados a projetos na etapa de execução das obras (BARBOSA E ANDERY, 2013).

3 ESTUDO DE CASO: PROCESSO DE PROJETO E CONSTRUTIBILIDADE

3.1 Caracterização da empresa estudada

Aspecto gerais

Situada em Belo Horizonte, e fundada a quase trinta anos, a empresa construtora é considerada de médio porte para os padrões locais, produzindo mais de dois mil unidades residenciais em empreendimentos multifamiliares. A empresa é conhecida no mercado pelo seu domínio da construção em alvenaria estrutural, é certificada ISO 9001 e Nível A do SiAC do PBQP-h desde 2005.

Focada nas classes B e C, tem cerca de quinhentos colaboradores, entre funcionários, subempreiteiros e terceirizados. A empresa conta com um grupo de projetistas com os quais realiza parcerias. A maior parte deles trabalha com a construtora há mais de dez anos, o que possibilitou a concretização, ao longo do tempo, de relações de trabalho em um clima de confiança e cooperação.

O Processo de projeto

O processo de projeto da construtora supracitada, demonstra que as etapas de análise de mercado, programação e planejamento do empreendimento, assim como a confecção, análise crítica, validação e aprovação dos projetos e sua construção acabam acontecendo uma boa parte do tempo concomitantemente, conforme representado esquematicamente abaixo:

Figura 1 - Processo tradicional observado na empresa estudada na maioria dos projetos em desenvolvimento.
Adaptado de (FABRÍCIO 2002)

De acordo com a Figura 1, pode-se perceber que há uma necessidade de se promover quase uma “engenharia simultânea forçada”, o que contraria as diretrizes em prol da construtibilidade.

Foi observado na pesquisa que a construtora mantém um departamento de projetos, onde há um profissional que coordena as atividades do processo de projetos. Esse coordenador tem como ferramentas para o auxílio das atividades do processo de projeto o software MS Project e extranets para o gerenciamento de projetos para auxiliar no acompanhamento e ações de coordenação de obras, assim como na gestão do Sistema de Gestão da Qualidade da construtora.

O modelo de gestão do processo de projeto que é empregado na empresa é semelhante ao que descreve Melhado (1994), onde a equipe multidisciplinar de projetos é gerenciada pelo coordenador de projetos onde é verificado as necessidades dos clientes e dos empreendedores, assim como as exigências das leis e normas, e o principal produto gerado por essa coordenação são as diretrizes de projeto na empresa.

Ou seja, há uma coordenação centralizada, na qual o coordenador responsabiliza-se pela gestão das interfaces entre as várias disciplinas de projeto, e tem uma forte interação com a equipe de obra, procurando vincular diretrizes de projeto à cultura construtiva da empresa, particularmente no que diz respeito a utilização de sistema construtivo em alvenaria estrutural.

Neste diagnóstico do processo de projeto, ocorrerem quatro etapas distintas de análise e ajustes do processo de projeto em prol da construtibilidade da construtora, que são descritas de forma sucinta abaixo:

1. Interação das etapas de concepção (projetos) e a etapa de obra, e também das “viabilidades” em estudo.
2. Análise dos projetos em relação às obras e a integração das soluções de projeto com os métodos de execução da construtora, assim como a capacidade técnica de seus colaboradores.
3. Desenvolvimento das demais disciplinas por especialidades de projeto, necessárias à execução do empreendimento e a busca por softwares de gerenciamento de projetos e sua implantação sistêmica.
4. Introdução de um modelo de gestão do processo de projeto, juntamente com projetos de compatibilização e a introdução de outras ferramentas de gestão e a introdução de novas disciplinas necessárias à execução com base nas diretrizes de

construtibilidade. E controle dos empreendimentos e os recursos necessários para sua melhoria contínua.

O fluxo do processo de projeto nesta incorporação ocorre, na seguinte forma:

1. Definido o produto, são estabelecidos os consultores e os projetistas que atuarão em determinado empreendimento.
2. Há uma primeira reunião de coordenação, onde ficam definidos os cronogramas e as diretrizes do projeto nas seguintes disciplinas: arquitetônico, estrutural, racionalização da alvenaria e instalações.
3. Dessas diretrizes se elaboram quantos *check lists* se fizerem necessários para adequação do produto arquitetônico para aprovação. Conjuntamente a este estão sendo desenvolvidos os projetos de mapa de cargas, a primeira fiadas das alvenarias, o projeto de ligações definitivas e demais projetos das disciplinas complementares.
4. Concomitantemente aos processos supracitados, estão sendo produzidas as imagens de publicidade e validação dos projetos de fachadas, gradis, paisagismo dentre outros documentos que são necessários no processo de vendas das unidades.
5. Após o projeto aprovado e a execução das fundações obtêm-se os projetos finais de cálculo, instalações, prevenção e combate ao incêndio e pânico, arrimos, executivos, racionalização das alvenarias e demais disciplinas.
6. Uma das validações do projeto que ocorrem dentro da empresa construtora se faz na execução de protótipos na escala 1x1 ou nos modelos dentro dos primeiros pavimentos da edificação, que validam a unidade autônoma como ambiente, escolha de matérias (memorial descritivo) e o projeto de compatibilização (interferência da estrutura, arquitetônico e as instalações).
7. Várias reuniões de coordenação são realizadas nos sites da construtora com a participação dos encarregados, mestres e gestores das obras.
8. Muitas soluções técnicas a serem trabalhadas pela equipe de produção em determinado empreendimento foram acordadas entre coordenador e os gestores de obras que geraram a definição do produto para produção, ou seja, o melhor projeto para se construir, a tecnologia construtiva a ser utilizada e as formas de implantação da execução dos empreendimentos em seus canteiros, o trabalho voltado à construtibilidade.
9. Após a ocorrência do fluxo do processo de projeto, durante toda a fase de execução da obra do empreendimento e principalmente após a entrega e análise de alguns dados obtidos na mediação dos indicadores de assistência técnica é realizada uma análise qualitativa para a implementação de melhorias nos projetos em prol da construtibilidade.

Abaixo segue uma representação esquemática das fases de projeto realizadas pela empresa em estudo, que é o fluxo de informações de responsabilidade da coordenação dos projetos.

Figura 02 - Fluxo de informação do processo projeto - Construtora X

4 MEDIDAS ASSOCIADAS À MELHORIA DA CONSTRUTIBILIDADE INCORPORADAS AO PROCESSO DE PROJETO

Com o intuito de analisar medidas de construtibilidade incorporadas aos processo de projetos técnico e gerencial da empresa, alguns conceitos e parâmetros de construtibilidade foram introduzidos de forma gradual em todos os empreendimentos da construtora. Os dados do estudo de caso permitiram constatar a introdução das medidas indicadas abaixo.

Alvenaria Estrutural

São realizados projetos de alvenaria simplificados com verificação e compatibilização do projeto legal com a primeira fiada, o que permite adequar ao máximo as medidas ao sistema modular de alvenaria estrutural;

Tipologias de *lay out* e especificações padronizadas

Padronização restrita das plantas do tipo. Os projetos são extremamente simplificados e há uma constante repetição (4 tipos bem definidos). Tipo 01 – padrão luxo, tipo 02 - padrão intermediário, tipo 03 - padrão normal e tipo 04 - padrão popular. O que para efeitos de construtibilidade se torna um fator positivo.

Construção de protótipos

Outra estratégia com impacto positivo na construtibilidade é a de execução de protótipos em todos os empreendimentos. A construtora executa quase sempre um modelo na escala 1x1 para referenciar a obra como um todo e validar a escolha dos materiais e a compatibilização dos projetos.

Sistematização de reuniões de gestores de obras

Há uma periodicidade semestral de reuniões chamadas "Uma só linguagem" onde a diretoria de obras e a gerencia de projetos expõem para os engenheiros e gestores das obras fatos ocorridos em determinados departamentos e ou em uma obra específica para que toda a empresa possa ter conhecimento de fatos relevantes, falhas na execução, políticas que não deram certo ou que não obtiveram resultados esperados, assim como outras questões que a informação deve englobar toda empresa. Outro ponto positivo com relação ao processo adequado do gerenciamento de informações para a construtibilidade no processo de projeto.

Feedback - assistência técnica

O coordenador de projetos é um dos responsáveis pela análise de dados da Assistência Técnica. Esse processo é necessário para verificar se os problemas ocorridos durante a fase de pós obra são oriundos de falhas de projeto, da definição e da técnica construtiva ou mesmo da execução da atividade. Além deste processo ser um fato gerador de retorno - *Feedback* para boas práticas da construtibilidade, faz-se inovação tecnológica e, ou valida-se/consolida-se àquelas práticas que de alguma maneira estão coerentes com padrão e os requisitos de qualidade do empreendimento e satisfação dos clientes.

Projeto de canteiro

O planejamento e detalhamento das operações da arquitetura das instalações do canteiro encontram-se no projeto do canteiro de obras. Fazem parte dos preceitos deste projeto a

sequência lógica das aquisições e montagens, empregam-se nele parte de experiências com obras similares anteriores e as modificações no lay out do canteiro são realizadas para atender as necessidades da execução dos processos e atividades construtivas.

Projeto executivo

O projeto executivo detalha as restrições estéticas à construtibilidade, e é neste documento que encontram-se informações que colaboram com a simplificação dos processos afim da padronização de componentes e sistemas construtivos.

5 DIRETRIZES DE CONSTRUTIBILIDADE ATENDIDAS PELA CONSTRUTORA NO PROCESSO DE PROJETO

Como parte da análise das questões de construtibilidade na empresa, apresentam-se resumidamente abaixo algumas das diretrizes de construtibilidade atendidas pela construtora, conforme são apresentadas na literatura (WONG, 2007; AMANCIO, 2010; WONG e LAM, 2011), e as mesmas são comparadas com a postura da empresa estudada dentro do processo de projeto:

Identificação ao máximo dos requisitos de entrada para o projeto

Observa-se que as atividades de coordenação que compreendem a idealização do produto, a análise de viabilidade a formalização e o detalhamento atendem de forma adequada à organização, diante da estratégia adotada pela empresa, que é de gestão ampla. Percebe-se oportunidades de melhorias com relação à contratação e análise de obras anteriores similares.

Planejamento e detalhamento das operações da arquitetura das instalações do canteiro

Já está implementado e mantido o planejamento e as operações no canteiro, percebe-se possibilidades de melhoria nos desenhos, mas ele está coerente com as necessidades da organização.

Pensar na sequência lógica das aquisições e montagens

Há reuniões para preparação da execução da obra, mas há falhas nos registros destas reuniões. Muitas informações se perdem ao longo do processo por não haver ainda um comprometimento suficiente com relação aos agentes responsáveis pela obra, e, ou falhas de comunicação entre os projetistas e falha na interface projeto e obra. Em algumas obras a estratégia da Diretoria baseia-se em produção puxada. Os prazos para a execução das atividades são diferentes dos prazos contratuais entre construtora e cliente, fazendo com que a produção seja acelerada. Os prazos para a execução dos projetos geralmente não são seguidos ou adiantados, dificultando a gestão pela construtibilidade. Há impactos no custo e nos problemas na utilização dos projetos ainda em fase de análise crítica. Percebeu-se retrabalho, falhas no fluxo de informações entre os agentes envolvido.

Modulação e Padronizações

Tipos pré-definidos dos blocos. Estratégia construtiva por repetição e simplificação dos processos. Há uma rigorosa padronização dos materiais e componentes construtivos.

Alterações somente em tipo de fundação e implantação dos empreendimentos no terreno.

Definir estratégia para a gestão de contratos, empregando a experiência anterior

Percebe-se na idealização do produto, na análise de viabilidade, na formalização e detalhamento do processo projeto com base nas obras semelhantes e na experiência anterior do construtor. Várias definições são cercadas e repetidas através dos Check Lists e no desenvolvimento dos Planos de Qualidade das Obras.

Planejamento da etapa de projeto em sintonia com os tempos de execução dos processos construtivos

É comum que o prazo para o início das obras no canteiro está atrelado ao alvará de início de obra, documento liberado juntamente com o projeto arquitetônico aprovado. As demais disciplinas estão em desenvolvimento, assim como o fechamento da orçamentação.

Definir os processos construtivos nas fases iniciais dos projetos

Todos os processos construtivos são discutidos em conjunto com a Diretoria Técnica e Comercial antes do estudo preliminar. Eles compõem algumas das diretrizes de entradas de projeto e é dos fatores de tomada de decisão da compra do terreno. Priorizar a utilização de componentes pré-fabricados, prevendo seu transporte e instalação

Observa-se uma estratégia recente voltada para a diminuição do trabalho improdutivo pela falta de mão de obra. Há pouco a construtora comprou equipamentos que substituem aproximadamente sete profissionais para o transporte de blocos paletizados, para a limpeza e remoção de entulhos nos canteiros. A limpeza dos andares é realizada por dutos de separação de resíduos gerados, assim como o recebimento e distribuição das cerâmicas e louças que chegam à obra também paletizadas e rastreadas por pavimentos.

Projeto para produção prever condições de transporte, acessibilidade e liberação de frente de ataque

A disciplina racionalização da alvenaria é o projeto que promove uma condição muito favorável à organização e realização das etapas construtivas para a alvenaria estrutural, com relação aos projetos das edificações. Falhas nos projetos do entorno, na implantação dos empreendimentos que fica a cargo do projeto arquitetônico. Na área externa, o projeto arquitetônico, fica incompleto.

Priorizar a utilização de métodos construtivos inovadores

A Construtora tem como estratégia de produção a utilização de métodos construtivos inovadores, depois de ser amplamente utilizados no mercado. Há constantes visitas a obras de outras empresas, visitas em feiras, mas mesmo assim observa-se que a empresa tem um modo conservador para implementar qualquer método construtivo que não está em conformidade com o que amplamente é praticado por sua equipe de obras.

Utilizar ferramentas de revisão de construtibilidade

Sempre é realizada uma retroalimentação das entradas para os novos projetos. A coordenação de projetos está diretamente envolvida no acompanhamento das obras e

com isso consegue promover uma avaliação do uso dos projetos no canteiro a fim de alcançar níveis ótimos nos projetos para a produção. A relação processo projeto com processo obra é feita de uma forma muito estreita e o fluxo de informações é amplamente repassado integrando os dois processos.

6 CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou um estudo exploratório e diagnóstico sobre a introdução de diretrizes e procedimentos para melhoria de construtibilidade em empresa construtora de médio porte. Foram identificados procedimentos, na etapa de projeto, que impactam positivamente na melhoria do processo construtivo em obras, e verificou-se que esses procedimentos encontram sintonia com os apresentados na literatura internacional.

Por outro lado, observa-se que, no caso estudado, a introdução e a qualidade dos processos voltados à melhoria da execução das obras, na etapa de projeto, estão vinculados à introdução progressiva de conceitos de engenharia simultânea e a uma postura de coordenação de projetos pró ativa, que assumiu uma função de reestruturação de processos, consolidação de parcerias com os projetistas e envolvimento da equipe de projeto na etapa de obra, implicando na progressiva introdução de uma cultura de colaboração em toda a empresa construtora.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMANCIO, R. C. A. “Identificação de fatores de construtibilidade que influenciam as fases do processo de projeto em pequenos escritórios de arquitetura: estudos de casos em Curitiba - PR.” Curitiba, Paraná, 2010. 213.
- BARBOSA, P., ANDERY, P. “Uma contribuição ao estudo de medidas para a melhoria da construtibilidade.” Belo Horizonte, Minas Gerais: Dissertação de Mestrado - UFMG, 22 de Agosto de 2013.
- FABRÍCIO, M.M. *Projeto Simultâneo na Construção de Edifícios*. Edição: Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. São Paulo, São Paulo: Universidade de São Paulo, 2002.
- LAM, P.T.I., e F.W.H. WONG. “A comparative study of buildability perspectives between clients, consultants and contractors.” *Departamento of Building and Real Estate*. Edição: Journal is Available at [Http://www.emeraldinsight.com](http://www.emeraldinsight.com). Hong Kong: The Hong, Kong Polytechnic University, 2011.
- MELHADO, S.B. “Qualidade do projeto na construção de edifícios: aplicação ao caso das empresas de incorporação e construção.” Edição: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Urbana. Universidade de São Paulo. 1994. <http://www.pcc.usp.br/silviobm/> (acesso em 04 de abril de 2011).
- MYDIN, S. et al. “Buildability Attributes at design phase in Malaysian building construction.” *International Journal of Sustainable Construction Engineering and Techniches* 1 (2011).
- PULASKI, M e HORMAN, M.J. “Organizing Constructability Knowledge for Design.” *Journal of Engineering Construction and Management* 31 (8) (2009): 911-919.
- RODRIGUEZ, M.A.A, e L.F.M HEINECK. “A construtibilidade no processo de projeto de edificações.” São Carlos, São Paulo: UFSCar, 9 de setembro de 2003.

- WONG, F.W.H., P.T.I. LAM, E.H.W. CHAN, e L.Y. SHEN. "A study of measures to improve constructability." *International Journal of Quality & Reability Management*. 2005. www.emeraldinsight.com (acesso em 04 de maio de 2011).
- WONG F.W.H. [et al.] A study of measures to improve constructability [Online] // *International Journal of Quality & Reability Management*. - 2005. - 04 de maio de 2011. -, trad. s.d.
- WONG, F.W.H. et al. A study of measures to improve constructability. *International Journal of Quality & Reability Management*, vol. 24, n. 6, 2007, p. 586-601.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A IMPORTÂNCIA DA APO NOS REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO DO PBQP-H

CARDOSO, Carina (1); FERREIRA, Carlos (2); GODOY, Victor (3) ; HIPPERT, Maria Aparecida (4)

(1) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: carinafolena@hotmail.com (2) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: fmcar8@hotmail.com, (3) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: victorhugodoy@gmail.com, (4) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: aparecida.hippert@ufjf.edu.br

RESUMO

Partindo do pressuposto que a Avaliação Pós-Ocupação (APO) tem papel central na melhoria contínua da qualidade de projeto, preconizada pelos sistemas de certificação da construção civil, o objetivo deste artigo é demonstrar como sua realização colabora na obtenção dos requisitos do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC), do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H). A adoção do PBQP-H como objeto de estudo se deve à sua relevância no cenário nacional, uma vez que seu sistema de certificação é pré-requisito na aprovação de projetos junto à Caixa Econômica Federal, tanto na participação de construtoras no programa Minha Casa, Minha Vida, como também nas linhas de financiamento. A metodologia da pesquisa compreende três fases principais. Primeiramente é elaborada uma breve revisão bibliográfica com o objetivo de apresentar algumas contribuições e desafios na realização de APOs. No segundo momento, os critérios de avaliação do SiAC e as prerrogativas de cada uma de suas áreas de certificação foram estudados, de forma a compreender, na terceira etapa, como a APO poderia contribuir, ou não, em cada um dos requisitos. Essa contribuição foi analisada sob dois critérios: de forma direta, como ferramenta metodológica de aferição dos níveis de desempenho da edificação e satisfação dos usuários, e de forma indireta, como geradora de informações, que atuam em subsequência como entradas no processo projetual. Como resultado final, verificou-se que, no âmbito do PBQP-H, a realização de APOs contribuem em quatro das cinco seções de avaliação do SiAC. Este também traz para o processo de Avaliação Pós-Ocupação uma importante contribuição, uma vez que preconiza em seu sistema de gestão da qualidade requisitos como controle de registros e documentos, que auxiliam o manuseio e a organização do banco de dados das APOs, identificados como grandes desafios à sua realização.

Palavras-chave: Gestão da qualidade, Avaliação Pós-Ocupação, Melhoria contínua.

ABSTRACT

Assuming that the Post-Occupancy Evaluation (POE) plays a central role in continuous quality improvement of projects, advocated by civil construction certification systems, the purpose of this article is to demonstrate how POE realization assists in obtaining the requirements of the evaluation system of the Brazilian Program of Quality and Productivity in Residential Construction (SiAC/PBQP-H). The adoption of PBQP-H as an object of study is due to its relevance on national scene since its certification system is a prerequisite in approving projects at Caixa Econômica Federal, both for participation in the program Minha Casa, Minha Vida, as well as for obtaining financing lines. The research methodology includes three main phases. First, a brief literature review is prepared to present some contributions and challenges of POE realization. In the second phase, the evaluation criteria of SiAC and the prerogatives of each of its certification areas were studied in order to understand, in the third step, how POE could contribute, or not, in obtaining its requirements. This contribution was analyzed under two criteria: directly, as a methodological tool for benchmarking the performance levels of both building and user satisfaction; and indirectly, as an information generator, which operated in subsequence as inputs in

design process. As final result, we verified that, in PBQP-H context, the realization of POEs contribute in four of five sections o SiAC evaluation system. This certification process also brings to the Post-Occupancy Evaluation methodology an important contribution, since it requires, as part of quality management, the registries and documents control, which supports the manipulation and organization of POEs database, identified as great challenges to its realization.

Keywords: *Quality Management, Post-Occupancy Evaluation, Continuous Improvement.*

1 INTRODUÇÃO

A gestão da qualidade ainda tem nas certificações, uma das principais motivações no processo de melhoria contínua da construção. A base dessas certificações está na compreensão de que clientes buscam produtos que satisfaçam suas necessidades e expectativas, especificadas contratualmente ou determinadas por uma organização. Se os requisitos que norteiam as características do produto partem dos clientes, são estes que também determinarão seu grau de aceitabilidade, se pautando em anseios que mudam com o passar dos anos. A aferição dessas necessidades pelas empresas, através da gestão da qualidade, repercute em uma melhoria contínua de seus produtos e processos (ABNT, 2005).

A etapa de projeto é primordial na definição da “qualidade” de uma edificação, sendo inclusive responsável por grande parte das falhas desta última. Uma das ferramentas que proporcionam o levantamento e análise dos dados relativos ao atendimento das necessidades dos usuários, sendo assim uma forma de controle da qualidade da etapa de projeto, é a Avaliação Pós-Ocupação (APO). Essa metodologia diagnostica aspectos positivos e negativos do ambiente construído, levando em consideração fatores técnicos, funcionais, econômicos, estéticos e comportamentais do ambiente avaliado, onde se torna de suma importância a opinião dos usuários, bem como de técnicos e projetistas (ORNSTEIN & ROMÉRO, 1992).

No Brasil, uma das principais aplicações da APO tem sido no embasamento de novas propostas arquitetônicas, como meio para ampliação do conhecimento sobre um tipo arquitetônico, de modo a fomentar a realimentação do ciclo projetual (ELALI & VELOSO, 2006). Ainda assim, Vischer (2009) aponta que a retroalimentação a partir da APO geralmente não ocorre na prática da construção civil e os resultados acabam permanecendo apenas na área acadêmica, não sendo consultados por profissionais.

Partindo do pressuposto que a Avaliação Pós-Ocupação tem papel central nos processos de melhoria contínua na qualidade de projeto, preconizados pelos sistemas de certificação, o objetivo deste artigo é demonstrar como as APOs colaboram na obtenção dos requisitos do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC), do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H). A adoção do PBQP-H como objeto de estudo se deve à sua relevância no cenário da construção civil nacional, uma vez que seu sistema de certificação é pré-requisito na aprovação de projetos junto à Caixa Econômica Federal, tanto na participação de construtoras no programa Minha Casa, Minha Vida, como também nas diversas linhas de financiamento, sejam elas estatais ou privadas (PBQP-H, 2013). A importância do Siac/PBQP-H também se desenvolve mediante a adesão de instituições financeiras ao seu processo de avaliação, proporcionando uma mobilização no segmento entorno da melhoria do desempenho das edificações (CORDOVIL, 2013), que encontra na promulgação da NBR 15575, em 2013, tratando do desempenho nas edificações habitacionais, seu maior marco.

A metodologia da pesquisa é composta por três fases principais. Primeiramente é elaborada uma breve revisão bibliográfica com o objetivo de apresentar algumas contribuições e desafios da realização das APOs. No segundo momento, os critérios de avaliação do Siac, bem como as prerrogativas de cada uma de suas áreas de certificação foram estudados, de forma a compreender, na terceira etapa, como a APO poderia contribuir, ou não, em cada um dos requisitos, sob dois critérios: de forma direta, como ferramenta metodológica de aferição dos níveis de desempenho da edificação e satisfação dos usuários, e de forma indireta, como geradora de informações, que atuam em subsequência como entradas no processo projetual.

2 AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS

A APO desenvolvida em sua forma mais abrangente cumpre à verificação dos pontos de vista dos especialistas, dos usuários e dos avaliadores diante de vários aspectos como: qualidade projetual; conforto térmico, acústico e lumínico; acessibilidade; segurança; construção e materiais; além de quesitos de manutenção. As formas de avaliação das edificações podem seguir diversas metodologias, contudo é possível generalizar algumas das etapas do processo de APO mencionadas por Ornstein e Martins (1997): contato com engenheiros e arquitetos responsáveis pelos projetos e serviços de manutenção; entrevistas semiabertas; vistorias técnicas com o objetivo de registrar patologias do sistema construtivo; aplicação de questionários visando a aferir os níveis de satisfação com relação à manutenção e segurança dos locais avaliados; tabulação de dados; cruzamento das avaliações de desempenho com a satisfação dos usuários e recomendações para projetos futuros.

Ao passo que as APOs apuram inúmeras informações provenientes de várias etapas do processo construtivo e seu consequente uso após a entrega dos empreendimentos, a enorme quantidade de dados gerada dificulta a replicação das pesquisas e a sistematização dos conhecimentos acumulados (ELALI e VELOSO, 2004). Nesse sentido, a consolidação de bancos de dados na área é cada vez mais necessária e oportuna (ORNSTEIN e ROMÉRO, 1992; ELALI e VELOSO, 2006; BERTEZINI, 2006). É no comprometimento com a realização de APOs, aferição e armazenamento de suas informações em bancos de dados que está a chave para um virtuoso ciclo que leva ao aprimoramento constante da qualidade das edificações, configurado, conforme aponta Villa e Ornstein (2009, p.57), pela seguinte sequência: “APO, banco de dados, projeto, nova APO, prêmio (estímulo) de qualidade e finalmente retorna ao banco de dados”.

De fato, os benefícios proporcionados pela realização da APO extrapolam a visão de diagnóstico imediato. Em publicação de 2006, a HEFCE (Higher Education Funding Council for England) aponta que os resultados das APOs podem ser divididos em três fases:

- Curto prazo: identificação e soluções de problemas em edifícios; resposta às necessidades dos usuários; melhoria da utilização espacial com o *feedback* do uso corrente; entendimento das implicações de cortes orçamentários ou condições de trabalho na qualidade da edificação e abordagem factual para tomada de decisões.
- Médio prazo: capacidade de se projetar edifícios adaptados a futuras mudanças organizacionais ou expansões; busca por novos usos para edifícios e atribuição de responsabilidade aos projetistas pelo desempenho da edificação.

- Longo prazo: melhorias no desempenho do edifício; melhoria da qualidade de projeto e revisão estratégica.

3 QUALIDADE E AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DO PBQP-H

A implantação de sistemas de gestão da qualidade por empresas da construção civil iniciou-se no princípio da década de 1990, com a valorização de certificações. Contudo, a introdução de programas setoriais focados exclusivamente na qualidade da produção habitacional, só veio a se concretizar na segunda metade dos anos 1990. O PBQP-H, em especial, foi instituído em 1998, através da Portaria nº134. Seu objetivo básico é promover a qualidade e produtividade na construção habitacional, de forma a aumentar a competitividade de seus bens e serviços. Destacam-se entre as suas diretrizes básicas: a) o fortalecimento da estrutura produtiva com relação à capacidade tecnológica e gerencial; e b) o estímulo à implantação de programas evolutivos de aperfeiçoamento da qualidade e produtividade nas empresas que participam do programa (BRASIL, 1998). O PBQP-H também se pauta na padronização, controle e melhoria contínua dos processos da empresa, através da “formalização e estabilização de procedimentos de contratação, compras, produção, treinamento, controles, ensaios, solução de problemas, etc.” (FABRICIO, 2002, p.41).

O SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil, foi instituído no âmbito do PBQP-H em 2005. A princípio, foram aprovados quatro Referenciais Normativos, correspondentes aos níveis “D”, “C”, “B” e “A”, que se aplicavam às empresas que voluntariamente se interessavam em participar do programa a fim de obterem a certificação em qualquer um desses graus (BRASIL, 2005). Contudo, em 2012 entra em vigor a portaria nº 582, que suprime os níveis “D” e “C” do SiAC (BRASIL, 2012), aumentando o grau de exigência para os que desejam obter a certificação.

O SiAC é um sistema de avaliação de caráter evolutivo, dividido em cinco seções: *Sistema de gestão da qualidade; Responsabilidade da direção da empresa; Gestão de recursos; Execução da obra e Medição análise e melhoria*. Cada uma das seções possuem requisitos, que devem ser abordados no processo de gestão implementado pelas empresas. Estas devem apresentar a conformidade do produto e do Sistema de Gestão da Qualidade, determinando métodos aplicáveis, técnicas estatísticas e abrangência de uso. Contudo, fica a cargo das organizações avaliadas a elaboração de estratégias para alcançar tais requisitos, e nesse âmbito, a definição de metodologias auxiliares para os itens exigidos torna-se fundamental para a concretização de um sistema de qualidade evolutivo.

4 CONTRIBUIÇÕES DA APO PARA OS REQUISITOS DE QUALIDADE DO SIAC

Colocadas as potencialidades da APO como mecanismo de aferição da satisfação dos usuários e do desempenho físico da edificação, é natural que sua realização, por si só, já garanta meios para a medição e monitoramento da *satisfação dos clientes; controle de materiais, serviços e não-conformidades e análise de dados*, vinculados à seção de *Medição, análise e melhoria* do SiAC. Contudo, levando em consideração os benefícios resultantes da realização das APOs em curto, médio e longo prazo (HEFCE, 2006), e analisando os requisitos correspondentes às demais seções de avaliação do SiAC, é possível perceber que as informações levantadas pelas APOs podem subsidiar

“entradas” em variados quesitos da certificação, além dos que ela atua como metodologia e ferramenta de aferição.

No Quadro 1, são apresentadas as cinco seções de avaliação do SiAC e seus respectivos requisitos. Nela são identificados os quesitos em que a APO subsidia diretamente os itens (em rosa), como ferramenta de avaliação, bem como os que sua realização gera informações que retornam como “entradas no processo” de projeto (em azul), demonstrando em termos quantitativos, a importância da aplicação da APO nos requisitos do Siac.

Quadro 1 – Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade no SiAC

Seção	Requisitos		Nível
Sistema de gestão da qualidade	Requisitos Gerais		B
	Requisitos de documentação	Generalidades	B
		Manual da Qualidade	B
		Controle de documentos	B
		Controle de registros	B
Responsabilidade da direção da empresa	Comprometimento da direção da empresa		B
	Foco no cliente		B
	Política da qualidade		B
	Planejamento	Objetivos da qualidade	B
		Planejamento do sistema de gestão da qualidade	B
	Responsabilidade Autoridade e Comunicação	Responsabilidade e autoridade	B
		Representante da direção da empresa	B
		Comunicação interna	A
	Análise crítica pela direção	Generalidades	B
		Entradas para análise crítica	B
		Saídas de análise crítica	B
Gestão de recursos	Provisão de recursos		B
	Recursos humanos	Designação de pessoal	B
		Treinamento, conscientização e competência	B
	Infraestrutura		B
	Ambiente de trabalho		A
Execução da obra	Planejamento da obra	Plano da qualidade da obra	B
		Planejamento da execução da obra	B
	Processos relacionados ao cliente	Identificação de requisitos relacionados à obra	B
		Análise crítica dos requisitos relacionados à obra	B
		Comunicação com o cliente	A
	Projeto	Planejamento da elaboração do projeto	A
		Entradas do projeto	A

Execução da Obra (cont.)	Projeto (cont.)	Saídas do projeto	A
		Análise crítica do projeto	A
		Verificação do projeto	A
		Validação do projeto	A
		Controle de alterações de projeto	A
		Análise crítica de projeto fornecidos pelo cliente	B
	Aquisição	Processo de aquisição	B
		Informações para aquisição	B
		Verificação do produto adquirido	B
	Operações de produção e fornecimento de serviço	Controle de operações	B
		Validação de processos	A
		Identificação e rastreabilidade	B
		Propriedade do cliente	A
		Preservação do produto	B
	Controle de dispositivos de medição e monitoramento		B
Medição, análise e melhoria	Generalidades		B
	Medição e monitoramento	Satisfação do cliente	B
		Auditoria interna	B
		Medição e monitoramento de processos	A
		Inspecção e monitoramento de materiais e serviços de execução cotrolados e da obra	B
	Controle de materiais e de serviços de execução controlados e da obra não-conformes		B
	Análise de dados		B
	Melhoria	Melhoria contínua	B
		Ação corretiva	B
		Ação preventiva	A

Fonte: Autores (2013). Adaptado de BRASIL (2012).

A metodologia de APO se insere desde os requisitos gerais de gestão da qualidade, como ação que apura informações que subsidiam o processo de melhoria contínua, até aspectos ligados à seção de *Responsabilidade da direção da empresa*. A garantia do foco no cliente se atrela à aferição de suas necessidades e expectativas, e as *entradas para a análise crítica*, uma das bases da política de qualidade, são em grande parte apuradas pelas APOs, em especial no tocante às recomendações para melhoria, retroalimentação do cliente e análise de conformidade do produto. No Brasil, a conformidade da concepção projetual em relação ao comportamento e satisfação do usuário, já vem sendo objeto de estudo em várias pesquisas de aplicação da APO. Destaca-se nesse âmbito o trabalho de Villa (2009), no qual a aplicação de metodologias como o *walkthrough*, entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, questionários, realização de grupos focais e aplicação de poemas dos desejos com os moradores de apartamentos, direcionou à percepção e entendimento de incongruências de projeto.

Tais quesitos metodológicos, que como sinalizado pela própria autora devem estar em constante revisão, uma vez que os padrões habitacionais mudam com frequência, são ferramentas que proporcionam a compreensão dos anseios do cliente, que são a principal *saída de análise crítica* da direção nos critérios do SiAC.

No processo de *Execução da obra* residem importantes contribuições da APO. Na fase de planejamento, ela municia o *plano de qualidade da obra*, ao passo que apura as exigências dos clientes e aspectos de manutenção, informações que também contribuem para os requisitos de entrega e assistência técnica da obra. Essa relação entre a realização da APO com a elaboração do plano de qualidade da obra se torna evidente quando analisadas algumas diretrizes para a formulação deste último. De acordo com Santos (2003), o plano de qualidade de um empreendimento de construção civil envolve diversas esferas, dentre elas: escopo, tempo, custos, pessoal, recursos, comunicação, riscos, suprimentos e melhoria. Especialmente no que tange ao tempo e custos, uma das diversas vertentes de aplicação da APO é a verificação da fidelidade dos custos estimados em projeto e a facilidade de manutenção (NÓBREGA, 2009).

Na fase de *projeto*, ela fornece informações de projetos similares anteriores, previamente avaliados, que se configuram como importantes “entradas”, sendo também no quesito de *análise crítica do projeto*, metodologia de identificação de problemas e proposição de ações necessárias para a melhoria do desempenho da edificação. Tal fato ocorre porque, além da dimensão econômico-financeira, através de suas metodologias, a APO verifica: a qualidade das soluções de projeto, pertinência da adoção de sistemas construtivos específicos, utilização de detalhes, adequação ao programa de necessidades, dimensionamento de ambientes, conforto ambiental, criatividade e soluções inovadoras, e por fim, alterações de planta (NÓBREGA, 2009). São esses fatores que possibilitam a *verificação e validação do projeto* requerida pelo SiAC, assim como o *controle de operações*, que identifica usos e apropriações do espaço e práticas correntes de manutenção da edificação. Sendo tais práticas avaliadas como adequadas ou inadequadas, podem ser mantidas ou corrigidas, contribuindo na elaboração de Manuais de Uso, Operação e Manutenção, que venham a ser entregues a usuários nos lançamentos de empreendimentos futuros. De forma análoga, o monitoramento do desempenho das edificações, em especial relativo aos processos construtivos e materiais utilizados, também são importantes mecanismos de *identificação e rastreabilidade* de equívocos no processo de construção da edificação e posterior correção. Esse é um diagnóstico fundamental para a alteração de posturas projetuais ou especificações técnicas em projetos futuros.

O resultado de todas essas medidas e da aplicação da APO como metodologia de checagem na construção civil, é visualizado com efeito no requisito derradeiro do sistema de gestão da qualidade proposto pelo SiAC: *melhoria*. A aplicação de ações corretivas e preventivas, conforme visto anteriormente, está intimamente relacionada à aferição do desempenho do ambiente construído e o devido comprometimento na manipulação e armazenamento dos dados obtidos através da APO, como informações que retroalimentarão o processo de projeto em empreendimentos futuros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os benefícios proporcionados pela implantação dos processos de melhoria contínua da qualidade para clientes (usuários) e empresas são notórios. Para a sociedade proporciona produtos de melhor qualidade, mais baratos, menor impacto ambiental, mais seguros, além de contribuir com o desenvolvimento social e da melhoria da qualidade de vida.

No âmbito do PBQP-H, o artigo evidenciou que os resultados da realização das APOs contribuem, direta ou indiretamente, em quatro das cinco seções de avaliação do SiAC. Cabe mencionar que as alterações propostas pela portaria nº582, em 2012, com relação aos referenciais normativos do SiAC, trouxeram para o nível básico, designado pela letra “B”, o comprometimento com os processos de controle e aferição dos níveis de satisfação dos clientes. Isso significa que as empresas certificadas nesse primeiro grau, já podem introduzir a APO como uma medida de análise e melhoria. Visto as possibilidades de retroalimentação do processo de projeto com os resultados dessas Avaliações Pós-Ocupação, as companhias que visam à obtenção da certificação no nível “A”, já tem o suporte dessa metodologia em outros requisitos referentes, em especial, à melhoria projetual contínua. Cabe ainda ressaltar que, as dimensões de análise envolvidas nos variados processos de APO contemplando o desempenho da edificação com relação ao ciclo de vida de seus materiais, conformidades com o projeto, manutenção e satisfação dos usuários, não só trazem contribuições para a aquisição dos requisitos do SiAC, como também para as demandas impostas pela NBR 15575, em especial às relacionadas às exigências dos usuários, desempenho térmico, acústico e lumínico, durabilidade e manutenibilidade e adequação ambiental.

Por fim, da mesma forma que as APOs se mostram ferramentas de suma importância na aquisição dos requisitos do SiAC, este também traz para o processo de Avaliação Pós-Ocupação uma importante contribuição no âmbito da criação do banco de dados. Conforme visto, o arquivamento e acesso às informações providas pelas APOs ainda se constituem em uma dificuldade na sua conformação como prática corrente na construção civil. Dessa maneira, sistemas de certificação, como o SiAC, que preconizam em seu sistema de gestão da qualidade, requisitos de documentação, como controle de registros e documentos, podem com efeito, auxiliar o manuseio e a organização do banco de dados, referente tanto a projetos anteriores, que constituem consulta para as APOs, como os próprios resultados das avaliações em si. Assim, possibilita-se o aprimoramento dos novos projetos, evitando repetir erros recorrentes em empreendimentos anteriores, padronizando e incrementando acertos alcançados, além de atender as demandas dos usuários, que são o foco de todo o sistema.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9000**. Sistemas de gestão da qualidade – fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575**. Edificações habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

BERTEZINI, A. L. **Métodos de avaliação do processo de projeto de arquitetura na construção de edifícios sob a ótica da gestão da qualidade**. 193 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-05042006-091119/pt-br.php>>. Acesso em 1 jul. 2013.

BRASIL. **Portaria nº134, de 18 de dezembro de 1998**. Institui o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional – PBQP-H. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/download_doc.php>. Acesso em: 27 jun. 2013.

_____. **PBQP-Habitat**. Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC. Brasília, março de 2005. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/download_doc.php>. Acesso em: 27 jun. 2013.

_____. **PBQP-Habitat**. Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC. Brasília, dezembro de 2012. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/download_doc.php>. Acesso em: 04 jun. 2013.

CORDOVIL, L.A.B.L. **Estudo da ABNT NBR 15575 – “Edificações habitacionais – Desempenho” e possíveis impactos no setor da construção civil na cidade do Rio de Janeiro**. 62f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <<http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10006528.pdf>>. Acesso em 15 ago. 2014.

ELALI, G. A.; VELOSO, M. **Avaliação Pós-Ocupação e processo de concepção projetual em arquitetura: uma relação a ser melhor compreendida**. In NUTAU’2006. Disponível em: <http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/bitstream/123456789/72/3/Nutau%2006_%20ELALI%20e%20VELOSO.pdf>. Acesso em 3 jun. 2013.

FABRICIO, M. M. **Projeto simultânea construção de edifícios**. 329 f. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: <http://www.globalconstroi.com/images/stories/Manuais_tecnicos/2010/projecto_simultaneo_const_edificios/Projeto_Simultaneo_TESE1.pdf>. Acesso em 18 jun. 2013.

HEFCE – Higher Education Funding Council for England. **Guide to Post Occupancy Evaluation**. Inglaterra, 2006. Disponível em: <<http://www.smg.ac.uk/documents/POEBrochureFinal06.pdf>>. Acesso em 07 jul. 2013.

NÓBREGA, C.P. **Qualidade do processo de projeto em empresas de arquitetura no DF com foco em retroalimentação**. 184f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2009. Disponível em: <http://bdt.d.bce.unb.br/tesdesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5172>. Acesso em 07 jun. 2013.

ORNSTEIN, S. W.; MARTINS, C. A. Arquitetura, Manutenção e Segurança de ambientes escolares: um estudo aplicativo de APO. In **Revista de Ambiente Construído**. Junho de 1997. Disponível em: <seer.ufrgs.br>. Acesso em 3 dez. 2012.

ORNSTEIN, S. W.; ROMÉRO, M. A. **Avaliação pós-ocupação (APO) do ambiente construído**. São Paulo, 1992. Ed. Nobel/Edusp. 223.

PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. **Consultoria para implantação do PBQP-H do nível D ao A**. Disponível em: <<http://www.pbqp-h.com.br/Programa.aspx>>. Acesso em 01 jul. 2013.

SANTOS, L.A. **Diretrizes para elaboração de planos da qualidade em empreendimentos da construção civil**. 333f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

VILLA, S.B. Avaliando a habitação: relações entre qualidade, projeto e avaliação pós-ocupação em apartamentos. In **Ambiente Construído**, vol. 9, nº2, Jun. De 2009. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/article/view/7409/5491>>. Acesso em 3 jun. 2013.

VILLA, S. B.; ORNSTEIN, S.W. Projetar apartamentos com vistas à qualidade arquitetônica a partir dos resultados da avaliação pós-ocupação (APO). In **Gestão & Tecnologia de Projetos**, vol. 4, nº 2, Nov. de 2009. Disponível em: <<http://www.iau.usp.br/posgrad/gestaodeprojetos/index.php/gestaodeprojetos/article/view/115/191>>. Acesso em: 3 dez. 2012.

VISCHER, J. C. **Applying Knowledge on Building Performance: from evidence to intelligence**. In Intelligent Buildings International, v. 1, n. 4, p. 239-248, 2009. Disponível em: <http://www.gret.umontreal.ca/images/IBI%20article%20-%20final_%20oct09.pdf>. Acesso em 1 jul. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

QUALIDADE NA GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

FRANCO, Jéssica V. (1); PICCHI, Flávio A. (2);

(1) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: j.valejo franco@gmail.com

(2) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: fpicchi@lean.org.br

RESUMO

No cenário atual, a Gestão da Qualidade em uma empresa Construtora já não foca somente na qualidade do produto, as empresas expandiram seu entendimento para todos seus processos, incluindo a gestão do processo de projeto. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar o grau de utilização do procedimento de qualidade na gestão do processo de projeto, buscando identificar os pontos mais importantes e que necessitam maior atenção. Para a avaliação, foram coletados mensalmente dados de empreendimentos em uma empresa construtora. Os resultados mostraram que a análise crítica de projetos é o principal ponto de atenção na etapa de desenvolvimento de projetos e o controle de alterações de projetos é o item mais difícil de ser aplicado na gestão do processo de projeto durante as obras. O trabalho também aborda algumas características da empresa estudada que podem ter influenciado nos resultados obtidos e traz como contribuição um modelo de avaliação que pode ser aplicado em outras empresas e empreendimentos, bem como os resultados da empresa estudada que podem servir como ponto de partida para a expansão da discussão sobre o tema.

Palavras-chave: Gestão do processo de projeto, Gestão da Qualidade

ABSTRACT

Nowadays, Quality Management in a Construction Company is no longer focused only on the Product Quality since the companies have expanded this concept to all their processes including Design Management. In this context, this paper aims at evaluating the Quality procedure's degree of use in Design Management to identify the most relevant themes which require more attention. This evaluation comprised the collection of monthly data from ongoing Projects in a Construction Company. The results showed that design review was the main concern in the Design Development phase while design changes were the most difficult item to apply during the Construction phase. This paper also approaches some of the Company particularities that may had influenced the results and, as a contribution, it brings an evaluation method that can be applied in other companies and Projects in addition to the results of the Company studied which can be used as the starting point for expanding the discussion about this theme.

Keywords: Design Management, Quality Management

1 INTRODUÇÃO

No cenário brasileiro atual, a gestão da qualidade dentro de uma empresa construtora deixou de focar somente a conformidade do produto abrangendo a qualidade como um sistema que inclui neste a gestão do processo de projeto.

O objetivo deste trabalho é avaliar o grau de utilização do procedimento de Gestão do Processo de Projeto na empresa construtora estudada e identificar quais tópicos do item

7.3. da norma ISO 9001 apresentaram maior dificuldade de implementação e quais foram os problemas relacionados ao desempenho dos empreendimentos avaliados.

A metodologia utilizada consistiu em uma avaliação estruturada, com periodicidade mensal, ao longo de cinco meses consecutivos, dos empreendimentos da empresa construtora. A avaliação foi feita com base no grau de utilização dos documentos, do cumprimento do procedimento pela equipe responsável e com base na qualidade do conteúdo dos registros apresentados.

A estrutura do trabalho é dividida de forma que primeiramente foi realizado um levantamento bibliográfico a respeito do tema qualidade na gestão do processo de projeto. Em seguida, é apresentado de forma detalhada a metodologia utilizada descrevendo a estratégia de pesquisa, a forma de caracterização da empresa e dos empreendimentos avaliados, os documentos avaliados, os critérios e o processo de avaliação em si. No próximo setor, foram apresentados os resultados obtidos e a avaliação em torno destes e por último as conclusões da pesquisa e o aceno para trabalhos futuros.

2 QUALIDADE NA GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO

A preocupação com a qualidade em uma empresa Construtora já não se limita apenas ao que diz respeito à conformidade do produto final e hoje abrange todos os processos da empresa, atuando através de um sistema.

O PMI (2014) define que o gerenciamento de qualidade inclui os processos e as atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o empreendimento satisfaça às necessidades para as quais foi empreendido.

O projeto tem grande influencia na qualidade do produto e no sucesso de um empreendimento, de acordo com Melhado (2001), cada vez mais a forma de projetar exige alterações, pela sua capacidade de antecipar e solucionar pontos críticos para a implementação de inovações e influenciar o resultado final quanto à qualidade e custos, acompanhando as tendências verificadas na evolução dos próprios meios de produção.

De acordo com Picchi (1993) os pontos mais importantes para a garantia e controle da qualidade de projetos de edifícios são: qualificação de profissionais de projeto e de novos projetos; coordenação e análise crítica de projetos; elaboração de projetos para produção; controle da qualidade de projetos; controle de modificações durante a produção; elaboração de projetos com emprego de recursos computacionais; e parâmetros de projeto relacionados com o tempo.

No entanto, enquanto diversas pesquisas enfocam a qualidade do projeto, poucos abrangem sua gestão como ponto crítico. Em um estudo com escritórios de projeto, Ferreira e Salgado (2007) destacam que o principal benefício da implantação do sistema de gestão da qualidade (certificado ou não) é criação de um sistema de gestão que auxilie na administração e organização dos processos da empresa, e que a certificação do sistema se torna importante quando a contratação da empresa está vinculada à obtenção desta.

Braga e Andery (2012) apontaram que alguns pesquisadores examinaram o impacto desses sistemas nas rotinas de trabalho de escritórios de projeto, mas poucos estudos focaram especificamente a gestão do desenvolvimento dos projetos no âmbito das empresas construtoras contratantes.

Ao estudar uma empresa construtora que possui certificação ISO 9001, também deve-se atentar ao fato de que tão importante quanto as relações e os processos da empresa é

como isso acontece dentro de cada empreendimento e em suas fases, forma como os dados foram analisados no presente artigo. Melhado (2001) aponta que o sistema da qualidade do empreendimento não resulta da sobreposição entre os eventuais sistemas da qualidade existentes nas empresas participantes. Quando se menciona o sistema de gestão da qualidade dos agentes componentes em um empreendimento, nota-se que há uma preocupação da empresa direcionada à sua organização interna e com os seus clientes diretos. Contudo, ao utilizar-se o empreendimento como referência, a situação se modifica, surgindo deficiências nas interfaces. Essas deficiências devem ser analisadas uma vez que a utilização dos procedimentos de qualidade é feita nos empreendimentos.

A certificação de um sistema de qualidade em uma Construtora pode ser um passo para a melhoria da gestão da qualidade na empresa, no entanto, é necessário verificar se o procedimento é utilizado e seguido conforme planejado. De acordo com OHASHI (2004) apesar de muitas empresas possuírem um sistema de gestão da qualidade com certificação ISO 9001 e/ou outras certificações, muitas delas enfrentam no dia-a-dia dificuldades para garantirem que o sistema esteja “rodando”, ou seja, realmente em funcionamento adequado para que possa trazer objetivamente os benefícios de qualidade esperados em seus produtos, processos e em relação aos seus clientes e fornecedores.

Através de análises de estudos de caso, Braga e Andarey (2012) concluíram que, de forma geral, a ISO9001, quando bem implementada nas empresas, confere uma maior confiabilidade no fluxo de informações de projeto. Devido a isso, surge a importância de se avaliar o grau de utilização do procedimento de gestão de projetos e os pontos de atenção dentro deste processo que podem contribuir para uma melhoria futura.

3 MÉTODOS

3.1. Estratégia de Pesquisa

A estratégia de pesquisa deste artigo contempla um levantamento bibliográfico sobre Qualidade na Gestão do Processo de Projeto seguido de um estudo de caso em uma construtora, no qual foram analisados dados coletados na avaliação da utilização do procedimento de qualidade do departamento de Engenharia e Projetos.

A intenção ao analisar os dados foi verificar a evolução da utilização do procedimento ao longo do tempo, as avaliações por documento e fase do empreendimento analisando quais itens da norma apresentaram maiores problemas e as principais dificuldades encontradas.

3.2. Caracterização da Construtora e dos Empreendimentos avaliados

A empresa construtora analisada atua há quarenta anos no mercado nacional com obras de edificações de grande porte do setor privado por encomenda, tendo em seu portfólio maioria de obras comerciais de alto padrão.

A empresa obteve a certificação ISO 9001 em dezembro de 2010, enquanto os empreendimentos foram avaliados no período de julho de 2011 a novembro de 2011, ou seja, iniciou seis meses após o final da implantação do atual sistema de qualidade.

Para a avaliação, foram considerados apenas os empreendimentos que estavam em andamento ao longo de todo período da coleta de dados, os que iniciaram após julho ou finalizaram antes de novembro tiveram seus resultados desconsiderados. Desta forma, esse artigo avaliou doze empreendimentos, sendo cinco em fase de Pré-Construção,

quando os projetos estão em desenvolvimento e a obra ainda não foi iniciada, e sete em fase de Construção.

Cabe ressaltar que a empresa trabalha da forma estruturada como é hoje em empreendimentos na fase de Pré-Construção desde julho de 2010, enquanto presta serviços de construção desde sua fundação, esse fato também pode contribuir nos resultados encontrados.

Os empreendimentos analisados apresentavam diferentes tipologias, usos, clientes e estão localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A maioria tem uso comercial ou residencial e tem incorporadoras como cliente principal, sendo que alguns divergem por se tratar de uso hospitalar, hoteleiro ou industrial e por terem empresas privadas ou investidores como cliente.

3.3. Documentos avaliados e critérios de avaliação

Os documentos avaliados fazem parte dos processos certificados do Sistema de Qualidade da empresa e estão relacionados com os tópicos do item 7.3. Projeto e Desenvolvimento da norma ISO 9001, conforme mostrado na Tabela 01.

Tabela 1: Relação dos procedimentos com os tópicos da norma ISO 9001

Procedimentos avaliados	Tópico correspondente da norma
Cronograma de Projetos	7.3.1 Planejamento de Projeto e Desenvolvimento
Registros de Verificação e Análise de Projetos	7.3.5 Verificação de Projeto e Desenvolvimento; 7.3.4 Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento;
Registros de Validação de Projetos	7.3.6 Validação de Projeto e Desenvolvimento;
Lista Mestra	7.3.7 Controle de Alteração em Projeto e Desenvolvimento.
Registros de Alterações de Projetos	7.3.7 Controle de Alteração em Projeto e Desenvolvimento.

Fonte: Próprio autor.

Para a avaliação eram seguidas quatro graduações sendo elas: Ótimo, Bom, Regular e Ruim, existindo ainda o N/A (Não se aplica) quando ao entender dos avaliadores da Construtora a utilização do documento avaliado não se aplicava ao tipo ou fase do Empreendimento. Os itens com avaliação N/A foram descartados dos resultados. Os critérios dessa avaliação foram aplicados conforme Tabela 02.

Tabela 2: Critérios de avaliação da utilização dos procedimentos

Ótimo	Controla e possui todos os registros em dia/ Registros atualizados no período conforme frequência definida
Bom	Controla e possui a maioria dos registros em dia/ Registros atualizados no período anterior ou no período sem a frequência correta.
Regular	Controla e possui alguns registros em dia/ Sem ação entre o período anterior e o período atual
Ruim	Não controla/ Sem ação por mais de 2 períodos consecutivos
N/A	Não se aplica ao Empreendimento

Fonte: Próprio autor.

3.4. Processo de avaliação

As avaliações foram realizadas por arquitetos do departamento de Engenharia e Projetos da empresa que não estavam envolvidos com nenhum dos empreendimentos avaliados e o processo consistiu em analisar virtualmente os documentos ao final de cada mês e registrar o resultado dessa análise na ferramenta definida para o registro das avaliações. Como a avaliação era feita a distância, ou seja, não havia contato direto com a equipe do Empreendimento, só eram válidos os registros que estavam dentro do sistema de informação da empresa.

A ferramenta utilizada para o registro era uma planilha na qual para cada documento avaliado era dada uma nota de acordo com os critérios apresentados no item 4.3. e havia um espaço para descrever quais foram os problemas encontrados na avaliação.

A avaliação dos documentos era feita baseada no que está descrito no Procedimento de Gestão do Processo de Projeto da empresa e no Plano de Qualidade do Empreendimento que descrevia como aquele empreendimento controlaria seus registros, frequência de atualização, etc. O Procedimento é único para toda empresa, enquanto o Plano de Qualidade do Empreendimento é feito para cada um, sempre seguindo os procedimentos do sistema de Qualidade da Construtora.

É importante ressaltar que durante a coleta de dados a empresa passou por uma Auditoria Externa, que aconteceu no mês de outubro, essa informação pode ser importante na análise da evolução ao longo do tempo e do impacto de uma auditoria na utilização dos procedimentos de qualidade.

Os resultados da avaliação eram divulgados todo mês pela gerência do departamento de Engenharia e Projetos para a equipe responsável pela gestão do processo de projeto nos empreendimentos e para seus superiores (gerentes e diretores). Além da avaliação qualitativa, a análise também trazia comentários demonstrando quais eram os problemas apresentados para que a equipe pudesse a partir disso melhorar o desempenho para o próximo mês.

Como forma de incentivo ao cumprimento do Procedimento, o desempenho nas avaliações foi atrelado às metas dos profissionais responsáveis diretamente pela gestão do processo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Evolução dos resultados ao longo do tempo

Com os dados obtidos, o primeiro resultado extraído foi a evolução da avaliação dos empreendimentos ao longo do tempo, os empreendimentos foram separados pela fase em que se encontravam.

Nas Figuras 01 e 02 está demonstrado o gráfico que representa a evolução. Nos empreendimentos de Pré-Construção foi verificado que o grau de utilização no primeiro mês de avaliação era baixo, tendo somente 40% dos registros avaliados como “Bom” ou “Ótimo”, já na avaliação das Obras, o cenário inicial se mostrou diferente e 88% dos registros foram bem avaliados

No entanto, ao analisar a evolução ao longo do tempo, é clara a melhoria das avaliações nos empreendimentos de Pré-Construção que tiveram curva ascendente, iniciando nos 40% e atingindo 92% de procedimentos avaliados como “Ótimo” e “Bom” no último mês de avaliação. Nas Obras a avaliação se manteve relativamente constante, variando 12 pontos percentuais e com uma média de 89% tendo um excepcional desempenho no mês de Outubro quando 97% dos registros foram avaliados como “Ótimo” ou “Bom”, o

desempenho acima do normal pode ser atribuído a realização de uma Auditoria Externa no período, conforme relatado no item 4.4. Apesar de não manter o desempenho do período anterior, no último mês a avaliação se manteve positiva, tendo 90% dos procedimentos bem avaliados.

Figura 1: Evolução da avaliação dos empreendimentos em fase de Pré-Construção

Fonte: Próprio autor.

Figura 2: Evolução da avaliação dos empreendimentos em fase de Obra

Fonte: Próprio autor.

O bom desempenho das Obras nas avaliações pode ser atribuído ao fato de que a empresa tem como seu negócio principal os serviços de Construção desde sua fundação, esse fato implica tanto na metodologia consolidada de gestão do processo de projeto em obras, quanto no perfil dos profissionais que atuam como líderes desse processo. Além disso, foram encontrados outros dois fatores que podem ter contribuído: a divulgação dos resultados mensalmente à equipe e à gerência e diretoria e o fato de que o desempenho dos empreendimentos estava atrelado às metas dos profissionais, incentivando os responsáveis pela gestão a cumprir os procedimentos.

Nas Pré-Construções ficou claro o esforço para melhorar a utilização e a qualidade dos registros que ao final já havia atingido avaliação similar às Obras. O fato de a empresa

prestar esse tipo de serviço de forma estruturada há menos de um ano antes do início das avaliações contribuiu para que no início a avaliação fosse insatisfatória. Como fatores que podem ter influenciado a melhoria ao longo do tempo pode-se destacar alguns similares aos apresentados nas Obras como divulgação dos resultados e conexão dos resultados com as metas dos funcionários. Além disso, a realização de treinamentos da equipe, bem como a melhor estruturação do departamento para atender especificamente esse tipo de empreendimento também influenciou a melhoria.

4.2. Avaliação qualitativa dos registros e dificuldades encontradas

A segunda análise realizada consistiu em avaliar por tipo de registro qual foi o desempenho apresentado, desconsiderando o fator tempo levantado no item anterior, porém mantendo a separação por fase do Empreendimento, conforme mostrado na Figura 03.

Nesta análise, verificou-se que na fase de Pré-Construção, o tipo de registro que obteve pior avaliação foi o de Verificação e Análise de Projetos, tendo 54% dos registros avaliados como “Regular” ou “Ruim”. Novamente, o fato de a empresa ter se estruturado recentemente para oferecer os serviços ao longo da etapa de Pré-Construção contribuiu para esse resultado.

No entanto, as avaliações dos Cronogramas na fase de Pré-Construção foram boas, tendo somente 17% dos registros avaliados como “Regular” e nenhum como “Ruim”. Esse fato pode mostrar que, na fase que antecede a obra, a empresa estava mais focada no planejamento e controle da gestão do processo de projeto.

Na análise dos registros de Obras, destaca-se dois tipos de registro que obtiveram pior avaliação: Registro de Alterações de projetos, com 32% e Cronograma de Projetos com 24% de avaliações “Regular” ou “Ruim”.

O fato de os registros de alterações terem 32% de suas avaliações abaixo do desejável e de, ao mesmo tempo, os registros de Lista Mestra apresentarem apenas 3% de avaliações regulares e nenhuma ruim mostra que a nas Obras a empresa cumpriu bem o controle documental do que pede o item 7.3.7 da norma ISO 9001, no entanto pode ter apresentado algumas dificuldades no cumprimento das ações de análise dessas alterações.

O fato de os Cronogramas de Projetos serem pior avaliados na fase de Obra do que na fase de Pré-Construção, apesar de no geral o desempenho das Obras ter apresentado melhores resultados, pode mostrar que durante a construção a empresa diminuiu o foco no planejamento da gestão do processo de projeto dando maior ênfase as análises críticas e controle de lista mestra.

Figura 3: Avaliação qualitativa dos registros

Fonte: Próprio autor.

Os principais problemas registrados na coleta de dados foram compilados na Tabela 03, mostrando o motivo das avaliações ruins ou regulares em cada tipo de registro.

Tabela 3: Principais problemas encontrados

	Pré-Construção	Obra
Cronograma	<ul style="list-style-type: none"> Falta de atualização e acompanhamento do Cronograma 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de atualização e acompanhamento do Cronograma
Registros de Verificação e Análise de Projetos	<ul style="list-style-type: none"> Demora na análise dos projetos recebidos. Falhas na utilização da ferramenta para registro Falta de planejamento e sistematização das análises. 	<ul style="list-style-type: none"> Demora na análise dos projetos recebidos. Falta de planejamento e sistematização das análises.
Registros de Validação de Projetos	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Problemas quanto à compreensão do conceito de Validação de Projetos.
Lista Mestra	<ul style="list-style-type: none"> Não utilização do controle 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de atualização
Registros de Alterações de Projetos	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Ausência de registro e controle das alterações de projetos ocorridas durante a obra

Fonte: Próprio autor.

5 CONCLUSÕES

Com a pesquisa realizada pode-se concluir alguns pontos quanto à utilização do procedimento de gestão do processo de projeto e suas principais problemáticas na empresa Construtora estudada:

O fato de a empresa trabalhar com Obras como seu negócio principal contribuiu para que em empreendimentos nesta fase, inicialmente a aderência fosse maior;

Incentivos da gerencia e diretoria podem ter auxiliado no bom desempenho dos empreendimentos quanto ao cumprimento do procedimento;

A boa estruturação do departamento responsável pela gestão do processo de projeto pode ter influenciado na melhor utilização do procedimento;

No estudo de caso analisado, na fase de Pré-Construção mostrou-se a necessidade de aprimorar e agilizar as atividades e registros referentes a verificação e análise crítica de projetos (itens 7.3.4 e 7.3.5 ISO 9001);

No estudo de caso analisado, na fase de Obra, mostrou-se a necessidade de aprimorar e agilizar as atividades e registros referentes a planejamento e controle de alterações de projetos (item 7.3.1 e 7.3.7 ISO 9001);

Para trabalhos futuros sugere-se realizar a coleta de dados em outras empresas construtoras, além de avaliar também as ferramentas utilizadas e o impacto disso na boa ou má utilização do procedimento.

6 BIBLIOGRAFIA

ABNT, **NBR ISO 9001:2008, Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos**, Rio de Janeiro, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008.

BRAGA, R.E., ANDERY, P.R.P. **Influência dos sistemas de gestão da qualidade no processo de projeto de empresas construtoras**. Construindo, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, Jun/Dez. 2012.

FERREIRA, C. e SALGADO, M. **Impacto da ISSO 9001:2000 nos aspectos gerenciais dos escritórios de arquitetura: estudo de caso em empresas certificadas**. Revista Gestão & Tecnologia de Projetos, vol. 2, no.1, 2007

MELHADO, S.B. **Gestão, cooperação e integração para um novo modelo voltado a qualidade do processo de projeto na construção de edifícios**. 2001. Tese (Livre-docência) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo.

OHASHI, E.A.M, MELHADO S.B. **A importância dos indicadores de desempenho nas empresas construtoras e incorporadoras com certificação ISO 9001:2000**. 2004. ENTAC, São Paulo.

PICCHI, F.A. **Sistemas da qualidade: uso em empresas de construção de edifícios**. São Paulo, 1993a. 426p. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI. **Um Guia Do Conhecimento Em Gerenciamento De Projetos (Guia PMBOK®)**. 5ed.: Project Management Institute, 2014. 589p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO PROCESSO DE PROJETO ARQUITETÔNICO

MICHAUD, Carolina Rodrigues (1); IAROSINSKI NETO, Alfredo (2)

(1) UTFPR, e-mail: carol.michaud@gmail.com.br (2) UTFPR, e-mail: iarosinski@utfpr.edu.br

RESUMO

As habilidades inatas do arquiteto ou engenheiro influenciam na qualidade de seus projetos (para melhor ou pior). Entretanto, a sistematização do processo de projetos sempre proporciona uma melhoria nos resultados finais do projeto. Este estudo faz parte de uma dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida no Núcleo e Gestão e Inovação da Construção – NIGEC da UTFPR. Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliométrica de modo a identificar e destacar os principais trabalhos escritos sobre o processo de projeto em arquitetura. Este estudo tem um caráter exploratório visando levantar o conhecimento existente em relação ao tema. Diagnosticou-se algumas práticas de projeto apontadas na pesquisa como importantes ferramentas para otimização do processo construtivo. Durante a pesquisa foi diagnosticado que grande parte dos problemas surgidos durante a fase de projeto acarretam em defeitos recorrentes durante a construção. O trabalho em questão tem o objetivo diagnosticar melhores práticas no processo de projeto de modo a melhorar a qualidade do projeto e em consequência das edificações.

Palavras-chave: Processo de projeto, Projeto arquitetônico, Metodologia de projeto, Qualidade do projeto.

ABSTRACT

The innate abilities of the architect or engineer influence the quality of their projects (for better or worse); however, systematization of the design process provides improvement in the project's results. The work aims to identify and analyze the main models of design processes found in the literature and highlight the best practices. This study is part of a dissertation that is being developed at the Center of Innovation and Management and Construction - NIGEC UTFPR. To achieve the research goals it was conducted a bibliometric search in order to identify and highlight the most important papers written about the design process. This study is an exploratory study aimed at lifting the existing knowledge on the topic. In order to seek improvements in the design process it was diagnosed some design practices identified in the research as important tools to optimize the construction process. One diagnosed that most of the problems encountered during the design phase lead to recurring defects during construction. The work in question is intended to diagnose best practices in the design process to improve the quality of the project and consequently the buildings.

Keywords: Design Process, Architectural Design, Design Method, Design quality.

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil é severamente criticada por alguns autores devido aos problemas fundamentais de projeto tais como: planejamento, processo de produção e desempenho operacional dos edifícios. Ao analisar os indicadores de qualidade e satisfação do cliente frente a cada grupo de usuários, estes problemas podem acarretar altos custos de produção, manutenção das edificações e insatisfação dos usuários com o produto final. Estes aspectos negativos da construção civil contribuem para formação de

uma péssima imagem da indústria perante a sociedade, investidores, clientes e usuários de seus produtos (LANNES; FARIA, 2004).

Ballard e Koskela (1998) defendem o estudo do processo de concepção de projeto pois consideram que os problemas surgidos na fase inicial, de projeto, acarretam defeitos recorrentes na construção. Os autores relacionam os problemas de qualidade ao projeto devido às perdas e desperdícios resultantes dos erros de projeto. Na visão dos autores, a aplicação de métodos tradicionais de desenho, produção e conceitos organizacionais, já se mostram ineficientes e os imprevistos surgidos durante a construção não podem servir de desculpa por negligência durante o processo de concepção de projeto.

Para Melhado (2005) vários agentes participam do planejamento e projeto de empreendimento, identificando várias interfaces entre eles. No modelo tradicional, as informações geradas após a formulação ou concepção de um aspecto do projeto se tornam base para a próxima etapa e para as subsequentes, o que faz com que o processo de projeto ocorra de forma sequencial. O problema é que apesar dessa característica sequencial do projeto, vários procedimentos precisam acontecer em paralelo, resultando um conjunto de projetos isolados, desenvolvidos de maneira fragmentada, independente e desintegrada.

Ainda de acordo com Melhado (2005) fase de projeto é ligada diretamente à concepção inicial do produto, o que a torna de extrema importância para o sucesso do empreendimento. Problemas relacionados ao projeto possuem reflexos diretos em todas as etapas subsequentes do processo de produção do edifício, o que por consequência, faz com que o projeto assuma responsabilidade fundamental em agregar eficiência e qualidade ao produto e ao processo construtivo.

O aumento da qualidade nos projetos depende da criação de uma estrutura que forneça especificações a serem repassadas aos diversos projetistas participantes, além de definir e transmitir as informações entre os diversos elementos envolvidos no empreendimento (proprietários, projetistas, gerentes, construtores), coordenar os projetos elaborados pelos diferentes profissionais e controlar a qualidade dos projetos elaborados.

Para Lannes e Faria (2004), a análise de modelos de gestão e coordenação de projetos, processos integrados e as interfaces entre os agentes e as etapas de produção, contribuem na geração de subsídios para planejamento e controle das fases de desenvolvimento do projeto.

São várias as técnicas existentes que possuem objetivo de aprimorar o desempenho das edificações, dentre as quais destaca-se o *lean thinking* aplicado à construção civil. O *lean construction* tem o objetivo de melhorar a eficiência dos processos desde o início da construção (projeto, orçamento, obra e pós venda) evitar desperdícios e diminuir custos.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, ao analisar toda a cadeia de produção, que une fabricantes de materiais e usuários finais, a construção civil é o segmento que mais consome matérias-primas e recursos naturais no planeta, além de ser o terceiro maior responsável pela emissão de gases do efeito estufa à atmosfera. Dentre os desafios para o setor da construção está principalmente a redução do consumo e otimização no uso de materiais e energia, redução dos resíduos gerados, preservação do ambiente natural e melhoria da qualidade do ambiente construído (BRASIL, 2013).

Parte da razão para a grande quantidade de resíduos originados da construção civil é relacionada a compreensão limitada dos processos por parte dos proprietários e gestores de projeto. Os princípios do *lean construction* demonstram poder de aumentar a

qualidade do produto e ao mesmo tempo reduzir dramaticamente os custos (LAPINSKI, HORMAN e RILEY (2006).

O estudo de princípios fundamentais de processo de projeto para construção civil tem o objetivo de diagnosticar as práticas do processo de projeto que possuem maior influência sob a qualidade do produto final em aspectos relacionados à sustentabilidade e eficiência na execução de projetos.

2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

2.1 Importância do fluxo de projeto para a qualidade

Diversos estudos abordam a qualidade dos projetos, resultando em muitas interpretações para o conceito. A qualidade do produto final, edificação, está diretamente relacionada ao processo de concepção e projeto do edifício, uma vez que este contribui na produção, uso e manutenção de um empreendimento (FABRICIO, 2002).

Muitos dos problemas relacionados à falta de qualidade em edificações, têm como causa principal a falta de qualidade no processo de projeto. Vários aspectos do processo de projeto podem influenciar na falta de qualidade, tais como: desenvolvimento de forma não planejada, segmentada e sequencial, falta de visão abrangente e integrada do binômio projeto/execução e ausência de integração e comunicação entre os profissionais envolvidos no processo de projeto e construção (ROMANO; BACK; OLIVEIRA, 2001),

Em um empreendimento de construção civil o construtor, empreendedor e o usuário são clientes de projeto. Para que haja qualidade no empreendimento o projeto deve levar em conta e satisfazer as necessidades desses clientes, projetar pode ser considerado tanto como produção de soluções como resoluções de problemas (MELHADO; AGOPYAN, 1995).

Tzortzopoulos (1999) descreve as tarefas de solução e resolução de problemas durante o projeto como ênfase no produto e ênfase no processo respectivamente (figura 1). A satisfação de cada cliente pode ser diferenciada no conjunto dessas relações descritas acima, sendo fundamental valorizar a fase de projeto para obtenção de qualidade.

Figura 1 - Soluções e resoluções de problemas de projeto

Fonte: Adaptado de Tzortzopoulos (1999)

2.2 Fatores de processo de projeto críticos para a obtenção de qualidade

Oliveira (2005) defende que a qualidade do projeto depende da qualidade das etapas intermediárias a qual este foi submetido. Todos os dados referentes às necessidades dos clientes, devem ser transformados em parâmetros integrantes ao programa de necessidades do processo de projeto. Os parâmetros devem ser alinhados às necessidades dos clientes de forma a contemplar todas as soluções para a concepção do edifício.

O quadro 1, elaborado com base no quadro desenvolvido por Fabrício (2002) em conjunto com informações contidas na pesquisa de Oliveira (2005), sintetiza os principais componentes que determinam a qualidade de um projeto.

Quadro 1 – Componentes para a qualidade no processo de projeto e requisitos fundamentais

Componentes para qualidade do projeto	Aspectos relacionados
Qualidade do Programa	<ul style="list-style-type: none"> - Pesquisas de mercado; - Atendimento as necessidades do cliente; - Seleção e incorporação se terrenos: Caracterização do entorno urbano, levantamento da legislação construtiva referente à área, levantamentos topográficos, sondagens do terreno; - Equacionamento financeiro, econômico e comercial; - Coerência, clareza e exequibilidade das especificações de programa.
Qualidade das Soluções Projetuais	<ul style="list-style-type: none"> - Atendimento ao programa; - Atendimento as exigências de desempenho da edificação: Segurança (estrutural, ao fogo, contra invasões), Habitabilidade (conforto térmico e acústico, iluminação e estanqueidade); - Sustentabilidade: Matérias-primas especificadas, Rejeitos inerentes as especificações do projeto e ao processo construtivo adotado, consumo de energia na produção, consumo de energia na utilização (luz natural, ventilação natural e aquecimento de água), consumo de água (bacia sanitária, reaproveitamento de água e limpeza), disposição dos resíduos sólidos (possibilidade de coleta seletiva) e disposição de resíduos líquidos; - Manufaturabilidade: Racionalização, padronização e integração e coerência entre projetos; - Atendimento às exigências econômicas: Custo de execução, operação, manutenção e demolição/reconvenção.
Qualidade da Apresentação do Projeto	<ul style="list-style-type: none"> - Clareza de informações; - Detalhamento adequado; - Informações completas; - Facilidade de consulta.
Qualidade dos Serviços Associados ao Projeto	<ul style="list-style-type: none"> - Cumprimento de prazos; - Custo de elaboração de projetos; - Compatibilização entre disciplinas de projeto; - Acompanhamento do projeto durante a obra; - Avaliação pós-ocupação; - Assistência técnica dos projetistas durante a utilização do empreendimento.

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2005; Fabrício (2002)

3 METODOLOGIA

O presente trabalho compreende uma pesquisa exploratória de caráter quantitativo baseado na coleta, análise e interpretação de dados bibliográfico. Para a seleção das

referências bibliográficas relevantes ao estudo, foram utilizadas ferramentas de pesquisa bibliométrica para coleta e análise de dados.

O objetivo da utilização das ferramentas de pesquisa bibliométrica é de identificar os periódicos mais publicados, autores mais citados, áreas mais relacionadas à problemática da pesquisa e selecionar os artigos mais relevantes ao tema para serem analisados. As técnicas de bibliometria permitem a contagem de artigos por país, por instituição e por autor, contagem de referências para medir o impacto de publicações na comunidade científica e contagem de citações repetidas em um mesmo artigo. A bibliometria fornece uma medida quantitativa e objetiva da produção científica realizada sobre o tema (OKUBO, 1997).

3.1 Amostra

Para a escolha das publicações para a pesquisa escolheu-se a base de dados scopus (www.scopus.com), a qual de acordo com a Elsevier é a maior base de dados de resumos e citações da literatura científica. A ferramenta de pesquisa online scopus possui alicerces para rastrear, analisar e visualizar pesquisas científicas. A amostra retirada da base de dados possibilita diagnosticar informações de interesse para a pesquisa, como resumo, autores, instituições, países de referência, número de citações e outros.

Para utilizar a ferramenta de busca do site scopus, qual é baseada em área de pesquisa, assunto e palavras-chave, primeiramente foram montados os quadros 2 e 3 com o intuito de definir as *strings* de busca. As *strings* de busca devem combinar palavras chaves que se relacionem com a pesquisa e restringir à busca ao tema de pesquisa, a escolha das palavras utilizadas para busca foi feita com base nos artigos encontrados durante o processo de revisão bibliográfica.

Quadro 2 - Área de estudo, assunto, tema da pesquisa e palavras-chaves

Área de pesquisa	Engenharias Gestão Arquitetura
Assunto	Influência do processo projeto na qualidade das edificações
Tema	Processo de projeto arquitetônico
Palavras-chave	Projeto arquitetônico, metodologia de projeto, <i>lean design</i> e gerenciamento de projeto

Fonte: Autor (2014)

Quadro 3 - String de busca utilizado

Área de pesquisa	<i>Physical Sciences; Social sciences and Humanities</i>
Subárea de pesquisa	<i>Construction industry, architecture</i>
Palavras-chave utilizadas na busca	<i>architectural design OR design method; AND lean design OR project management; AND construction industry OR architecture</i>
Delimitações de pesquisa, utilizando a ferramenta <i>limit to</i> (limitar-se à)	<i>Engineering; Business, Management and Accounting; Decision Sciences; Architecture</i>

Fonte: Autor (2014)

Foram encontrados 503 documentos compatíveis com as palavras-chave buscadas, sendo que foram selecionados trabalhos publicados entre 1974 e 2014, ordenados de acordo com a relevância ao tema. O período com maior número de publicações sobre o tema é entre 2002 e 2014, podendo constatar aumento significativo no interesse da comunidade sobre o tema nos últimos 12 anos.

Com auxílio do programa bibexcel, foram relacionadas as palavras-chaves mais recorrentes na amostragem escolhida. As palavras-chave mais recorrentes na amostra foram, em ordem: gerenciamento de projeto, projeto, construção civil, projeto arquitetônico, BIM e processo de projeto. Essas palavras condizem com o objetivo da pesquisa, o que significa que a amostra está de acordo.

3.2 Análise amostragem escolhida para o estudo e escolha de trabalhos-chave

Em um primeiro momento se buscou extrair da amostra de 503 documentos, os autores com maior número de publicações, autores mais citados e os trabalhos mais citados, com o intuito de selecionar os trabalhos e os autores mais relevantes para o tema de pesquisa. Dessa forma os autores destacados como mais relevantes ao tema da pesquisa foram: G. Ballard, L. Koskela, R. Sacks, S. Austin, Love P., Eastman C., Womack J.

Os trabalhos da amostra foram ordenados de acordo com o número de citações atribuídas ao mesmo. Em seguida, com base nas imagens geradas no programa Pajek e nos dados filtrados pelo programa bibexcel, selecionou-se trabalhos considerados como trabalhos-chave para a pesquisa, conforme quadro 4.

Quadro 4 - Trabalhos mais relevantes à pesquisa

Autores	Título do trabalho
Ballard G	Positive vs. negative iteration in design
Steward D	The design structure system: A method for managing the design of complex systems
Sanvido V.	Critical success factor for construction projects
Austin S; Baldwin A; Li B; Waskett P	Analytical design planning technique: A model of the detailed building design process
Ballard G; Koskela L	On the agenda of design management research
Lawson B	What Designers Know
Lapinski A.; Horman M.; Riley D.	Lean processes for sustainable project delivery
Kamara Jm; Anumba Cj; Evbuomwan N	Capturing Client Requirements in Construction Projects
Love P	Influence of project type and procurement method on rework costs in building construction projects
Eastman C	Automatic rule-based checking of building designs

Fonte: Autor (2014)

Com o objetivo de verificar graficamente como o assunto está sendo tratado e relações de autoria e coautoria de trabalhos, elaborou-se a figura abaixo com o auxílio do programa Pajek, qual representa a inter-relação entre os autores dos trabalhos mais citados. Cada ponto rosa na figura representa um trabalho publicado e o tamanho do ponto é relacionado a quantidade de citações do trabalho em questão. Na figura 2, pode-se perceber forte relação entre os trabalhos de maneira geral, sendo que os aglomerados mais intensos, representado pela linha mais escura, são os trabalhos com maior representatividade na área.

Figura 2 – Mapa da inter-relação entre os autores dos trabalhos mais citados

Fonte: Autor (2014)

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar os documentos selecionados durante o processo metodológico, constatou-se alguns aspectos importantes para o sucesso no processo de projeto. Devido a organização dos artigos de forma decrescente de acordo com o número de citações e co-citações, os artigos mais citados são em geral os mais antigos, portanto em paralelo, buscou-se também artigos mais recentes os quais fazem referência àqueles artigos encontrados na pesquisa bibliométrica.

Ballard e Koskela (1998) em seu trabalho *on the agenda of design management research* afirmam que um dos maiores motivos para a baixa qualidade na gestão de projetos arquitetônicos se dá devido à este ser frequentemente entendido da mesma forma que o gerenciamento do projeto global da edificação, que envolve os processos de projeto e construção de um empreendimento.

Os autores defendem que as técnicas de gerenciamento de projeto global servem como auxílio para a gestão do projeto civil porém são incapazes de resolver as suas dificuldades. Grande parte desse problema se encontra devido às técnicas de gerenciamento de projeto global serem baseadas em um modelo no qual o trabalho a ser feito deve ser dividido e gerenciado em partes independentes umas das outras. Esse modelo facilita a gestão dos contratos e o controle e pagamento dos projetos, porém atrapalha a produção do projeto arquitetônico (BALLARD, KOSKELA, 1998).

A característica multidisciplinar do projeto acaba se tornando uma dificuldade do setor pois normalmente, os projetos de diferentes especialidades técnicas são desenvolvidos paralelamente por diferentes profissionais envolvidos no processo como arquiteto, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricitista, etc. O resultado costuma ser uma série de incompatibilidades de projetos e falta de clareza em relação às funções dos profissionais envolvidos, causando perdas de materiais e de produtividade e comprometendo a qualidade do produto (OLIVEIRA 2005).

No modelo tradicional para o desenvolvimento dos projetos civis são criadas etapas de desenvolvimento que permitem bases para a gestão do projeto. Cada fase do projeto (planejamento, desenhos iniciais, desenvolvimento do projeto e detalhamento de projetos para a construção) são divididas em etapas de projeto. Cada etapa do projeto é diferenciada pela tipologia dos documentos a serem produzidos e têm o compromisso de detalhar o projeto progressivamente de forma a impedir retrocesso a etapa de projeto anterior (BALLARD, KOSKELA, 1998).

Para Ballard (2000), cerca de 50% do tempo dedicado ao projeto é dispendioso com processos desnecessários, um fator que contribui para esse tipo de iteração é a sequência tradicional das tarefas do projeto civil, as quais muitas vezes não são adequadas à proposta ou solução específica ao projeto. O autor propõe algumas estratégias para a redução da iteração negativa e consequentemente reduzir o desperdício no processo de projeto (quadro 5), incluindo a utilização do método DSM (*design structure matrix*), o qual permite a formulação de sequências específicas a cada projeto.

Quadro 5 – Estratégias para reduzir iteração negativa

Reestruturar o processo de projeto	Reorganizar o processo de projeto	Mudar a gestão do processo de projeto
<ul style="list-style-type: none"> - DSM; - “Just-in-Time” de forma a quantidade de trabalho auditada; - Atingir simultaneidade nos processos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Equipe multidisciplinar como unidade organizacional; - Resolver problemas em equipe; - Compartilhar possíveis soluções. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seguir estratégia “<i>least commitment</i>”; - Tomar decisões irreversíveis o mais tarde possível afim de reduzir retrocessos; - Estudar alternativas múltiplas de projeto (<i>Set-based design</i>); - <i>Last Planner</i> - <i>Overdesign</i>.

Fonte: Ballard (2000).

Ao referenciar o processo inicial de projeto, a parte de criação e definição das diretrizes de projeto, Lawson (2004) em seu livro *what designers know* menciona o projeto arquitetônico como um processo de criação e soluções de problemas. Primeiro o arquiteto estipula os critérios e aspectos do projeto a ser desenvolvido e em seguida elabora as soluções para os problemas encontrados.

Existem várias tentativas de criar um método ou teoria para a solução de cada problema de projeto, porém sem sucesso, pois não há como prever em qual parte da edificação cada problema pode ser resolvido. As possibilidades são inúmeras e as soluções vão depender das características propostas para a edificação e das experiências e habilidades dos profissionais envolvidos no processo de projeto. Portanto cada equipe de projeto ou arquiteto provavelmente irá compor uma solução diferente para cada projeto (LAWSON, 2004).

De acordo com Rumane (2011) a maioria dos projetos são únicos e customizados, e os clientes sempre querem que o empreendimento termine no tempo previsto. É fundamental entender todo o ciclo de vida do empreendimento para que se obtenha sucesso. O projeto deve conter informações detalhadas das etapas a serem desenvolvidas e as interações entre elas.

Para projetistas os critérios para medir o sucesso de um determinado projeto são: satisfação do cliente; qualidade arquitetônica do produto; atender os objetivos de orçamento e/ou lucro obtido com o empreendimento; conseguir completar o projeto no prazo pré-estabelecido, criar um produto que faça propaganda ao escritório que o projetou; desencadear o mínimo possível de problemas durante a construção; atender estritamente o plano de projeto, não criando ambientes problemáticos ou que serão inutilizados ou subutilizados; criar projetos que agradem a opinião pública; e ter um escopo de projeto muito bem definido (SANVIDO et al, 1992).

De forma geral, os modelos de projeto convergem para uma divisão do processo em etapas de: planejamento; desenhos iniciais; desenvolvimento da proposta; detalhamento para a construção. O quadro 6, elaborado com base nas etapas de projeto definidas pela NBR13531, sintetiza a maneira pela qual os projetos normalmente são divididos.

Quadro 6 – Divisão do projeto em etapas

Fase de projeto	Etapas de projeto	Documentos produzidos
Planejamento	Levantamento de dados	<ul style="list-style-type: none"> - Estudo: terreno, tipologia da edificação, vizinha, exigências legais; - Determinação de: exigências dos clientes, características funcionais e técnicas, expectativas dos usuários; - Análise e seleção de alternativas arquitetônicas, elementos estruturais, instalações e componentes; Soluções físicas e jurídicas; - Definição da metodologia empregada;
	Programa de necessidades	
	Estudo de viabilidade	
Desenhos Iniciais	Estudo preliminar	<ul style="list-style-type: none"> - Concepção e representação do conjunto de informações técnicas iniciais e aproximadas, configuração da edificação e soluções alternativas, caracterização dos elementos construtivos/ arquitetônicos; - Diretrizes gerais de projeto;
Desenvolvimento	Anteprojeto	<ul style="list-style-type: none"> - Concepção e representação de informações técnicas provisórias; - Detalhamento da edificação e seu interior; - Instalações e componentes necessários ao inter-relacionamento entre projetos; - Informações suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custos e prazos de serviço de obra.
Detalhamento para a construção	Projeto legal	<ul style="list-style-type: none"> - Obtenção de alvará, licenças e demais documentos indispensáveis para a atividade da construção. - Concepção e representação das informações técnicas da edificação e seus elementos, instalações e componentes; - Informações técnicas relativas à edificação e a todos os elementos da edificação, componentes construtivos e
	Projeto básico	
	Projeto executivo	

Fonte: Autor (2014).

A fase de planejamento é de acordo com Rumane (2011) entendida como a etapa mais crítica para que se obtenha excelência no produto final, pois nesta fase são observados os parâmetros referentes ao ambiente, local e possibilidades de construção. Os impactos mais significantes na qualidade do projeto são definidos nas etapas conceituais, devido a compreender além das especificações de projeto, acordos contratuais e desenhos contendo os conceitos iniciais. Essa fase do projeto exige grande compromisso do projetista, pois pequenos erros nesta fase inicial podem se multiplicar nas próximas etapas (RUMANE 2011).

A partir da pesquisa pode-se dizer que não existe propriamente um método geral para o processo de desenvolvimento do processo de projeto. Para cada projeto há um processo ou método no qual ele se adequa melhor. No entanto pode-se concluir que algumas técnicas e a aplicação de esforços principalmente nas fases iniciais do projeto, podem permitir ganhos financeiros, através da redução de desperdícios e tempo de trabalho, como também ganhos na qualidade dos projetos e das edificações.

5 CONCLUSÕES

Pode-se concluir que o processo de projeto está diretamente ligado à qualidade do produto final. Um projeto de qualidade além de determinar a possibilidade de ganhos financeiros durante a obra, pode proporcionar redução de desperdícios e patologias construtivas e influenciar positivamente o uso e desempenho de uma edificação ao longo de toda a sua vida útil.

O presente trabalho faz um diagnóstico das práticas de projeto arquitetônico que possuem maior influência na qualidade do ambiente construído. Ao discutir os aspectos do processo de projeto considerados mais relevantes para o sucesso das edificações, o

trabalho apresenta diretrizes introdutórias que podem servir como alicerce para pesquisas posteriores na área, em especial o método DSM que pode auxiliar na estruturação de um método ou processo específico a cada projeto.

REFERÊNCIAS

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 13531**, Elaboração de projetos de edificações – Atividades técnicas. Nov. 1995

BRASIL, **Ministério do meio ambiente**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>, Acesso em 18/12/2013. 2013.

BALLARD, G. Positive vs negative iteration in design. In: **Proceedings 8th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, IGLC-6, Brighton, UK**. 2000. p. 17-19.

BALLARD, G; KOSKELA, L. On the agenda of design management research. In: **The sixth A. Conf. of the International Group for Lean Construction**. Guarujá, BR. 1998. p. 13-15.

FABRICIO, M. M. Projeto Simultâneo na Construção de Edifícios. São Paulo: Tese de Doutorado, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2002.

FULFORD, R.; STANDING, C. Construction industry productivity and the potential for collaborative practice. **International Journal of Project Management**, 2013.

LANNES JUNIOR, A.; FARIAS FILHO, J. R., O conceito Lean Green de construção: proposta de integração dos modelos Lean Construction e Green Building, aplicado à indústria da construção civil, subsector edificações. **XXIV Enc. N. de Eng. de Produção**. Florianópolis, 2004

LAPINSKI, A. R.; HORMAN, M. J.; RILEY, D. R. Lean processes for sustainable project delivery. **J. of Const. Engineering and Management**, v. 132, n. 10, p. 1083-1091, 2006.

LAWSON, B. **What designers know**. Routledge, 2004.

MELHADO, S.B. **Coordenação de projetos de edificações**. Introdução ao tema. São Paulo: 2005.

MELHADO, S.B.; AGOPYAN, V. O conceito de projeto na construção de edifícios: diretrizes para sua elaboração e controle. **Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP**, Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo, 1995

OLIVEIRA, O. J. **Modelo de gestão para pequenas empresas de projeto de edifícios**. Tese de doutorado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Departamento de Construção Civil. 2005.

OKUBO, Y. Bibliometric indicators and analysis of research systems: methods and examples. **OECD Science, Technology and Industry Working Papers**, 1997/1, OECD Publishing, 1997.

ROMANO, F. V.; BACK, N.; OLIVEIRA, R. A importância da modelagem do processo de projeto para o desenvolvimento integrado de edificações. **UFSC**, 2001.

RUMANE, Abdul Razzak. **Quality Management in Construction projects**. CRC Press. Taylor & Francis Group. Boca Raton, FL. 2011.

SANVIDO, V. et al. Critical success factors for construction projects. **J. of Construction Engineering and Management**, v. 118, n. 1, p. 94-111, 1992.

TZORTZOPOULOS, P. Contribuições para o desenvolvimento de um modelo do processo de projeto de edificações em empresas construtoras incorporadoras de pequeno porte. Porto Alegre: **Dissertação de Mestrado, Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO PROCESSO DE PROJETO EM OBRAS DE READEQUAÇÃO PREDIAL EM INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA PÚBLICA

MARTINS, Rute Maria de Paula (1); ANDERY, Paulo Roberto Pereira (2);
STARLING, Cícero Murta Diniz (3)

(1) UFMG, e-mail: rute@dpfo.ufmg.br, (2) UFMG, e-mail: pandery@ufmg.br, (3) UFMG, e-mail: cicerostarling@ufmg.br

RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de elaborar uma análise exploratória do processo de projeto em obras de readequação predial em instituição universitária pública. O método empregado é o de estudos de caso múltiplos, sendo um deles apresentado no trabalho. Inicialmente apresenta-se o referencial teórico como marco conceitual da pesquisa. A partir de procedimentos metodológicos descritos no trabalho, através de estudos de caso com base em fontes de evidências como análise documental, observação direta de rotinas de trabalho, entrevistas e visitas a obras, é caracterizada a estrutura funcional da Instituição e a sua relação com o processo de projeto, bem como os *workflows* do processo de projeto que caracterizaram os empreendimentos estudados. Um dos três empreendimentos estudados é caracterizado, apresentado o fluxo de informações ao longo do processo de projeto e os aspectos relevantes do mesmo, como programação, detalhamento das fases, mecanismos de acompanhamento e coordenação. Os principais problemas dos projetos são identificados a partir da visita às obras e análise documental, sendo que uma análise desses problemas é feita à luz do processo de projeto. Diretrizes para a melhoria do processo de projeto são brevemente delineadas, levando-se em consideração as particularidades dos projetos em instituições universitárias públicas.

Palavras-chave: Processo de projeto, Instituições universitárias públicas, Gestão de projetos.

ABSTRACT

The present paper aims to develop an exploratory analysis of the design process for building retrofitting construction in public university institution. The method employed is the multiple case studies, one of them presented here. Firstly, it is presented a theoretical background for the study. From methodological procedures described in the study, through case studies from sources of evidence such as document analysis, direct observation of work routines, interviews and visits to constructions, the functional structure of the Institution and its relation to the design process is characterizes, as well as the workflows of the design process that characterizes the cases studied. One of the three designs studied is characterized, presented the flow of information throughout the design process, and relevant aspects of it, such as programming, detailing the phases, monitoring and coordination. The main problems of the projects are identified from the visit to the constructions and documentary analysis, and an analysis of these problems is made in light of the design process. Guidelines for the improvement of the design process are briefly outlined, taking into account the particularities of the designs in public university institutions.

Keywords: Design process, Public university institutions, Design management.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta resultados de projeto de pesquisa já concluído, no qual se procurou estudar o processo de projeto em obras de readequação predial em Instituição

universitária pública. Como etapa preliminar, é caracterizado o processo de projeto da Instituição universitária pública investigada. Em um segundo momento, apresentam-se resumidamente as características de obras específicas de readequação predial. Na sequência, são feitas comparações com outras Instituições universitárias públicas e por fim, esboçadas algumas diretrizes para a melhoria do processo de projeto em questão.

No caso específico de instituições universitárias públicas, a gestão do processo de projeto tem algumas particularidades, ainda que possam ser aplicados procedimentos de gestão do processo de projeto mais gerais, como os indicados na literatura recente, por exemplo, TZORTZOPOULOS e COOPER (2007), ANDERY, CAMPOS e ARANTES, (2012) e KAGIOGLOU *et al.* (2007). Para essas Instituições, diversos trabalhos apontam para a especificidade da gestão do processo de projeto, por exemplo, MOTA e SALGADO (2013).

Entre os trabalhos recentes, ESTEVES (2012) destaca aspectos como a forte intervenção dos promotores e usuários na definição das soluções de projeto e na própria gestão do processo; a dificuldade de se implementar modelos de gestão do processo de projeto, em função da descontinuidade das políticas internas; o condicionamento das decisões à dinâmica de obtenção de verbas; a segmentação do processo de projeto, em função das imposições da Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993); e a falta de critérios claros e planos diretores para nortear as soluções de projeto.

A necessidade de reformulação de espaços físicos em edificações existentes é muito dinâmica em Instituições universitárias públicas, quer seja pela necessidade de adaptação dos mesmos a novos usos, quanto pelo atendimento às exigências de acessibilidade, sustentabilidade e estética, ampliação, modernização de instalações face às novas tecnologias, além de restauração para preservação do patrimônio público. Desta feita, são executadas diversas obras e reformas que apresentam muitos problemas de gerenciamento, controle dos processos e de execução.

Nesse contexto, o presente trabalho faz um diagnóstico sobre o processo de projeto na Instituição universitária pública pesquisada.

2 MÉTODO

Utilizou-se o método de estudos de caso múltiplos, sendo um deles apresentado no presente trabalho. Detalhes do procedimento metodológico são omitidos por brevidade, sendo apresentados por MARTINS (2014). A pesquisa foi realizada em uma Instituição universitária pública, e compreendeu as seguintes fases: a) pesquisa bibliográfica; b) planejamento do estudo de caso; c) seleção dos casos; d) escolha de caso piloto para validação da metodologia; e) caracterização dos empreendimentos estudados e f) pesquisa de campo com a coleta dos dados. Realizaram-se análise de documentos, entrevistas, acompanhamento de rotinas de trabalho a partir de roteiros estruturados, além de visitas e acompanhamentos das obras, com registro documental e fotográfico.

3 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO PROCESSO DE PROJETO

A estrutura administrativa que engloba as atividades de gestão das edificações da Universidade em questão passou recentemente por vários processos de reestruturação. O processo de desenvolvimento de projetos da Instituição tem sofrido modificações ao longo dos anos, por motivos diversos, destacando-se as alterações na legislação pertinente ocorridas recentemente. A Lei 12.349/2010 (BRASIL, 2010) tornou-se um marco regulamentar na maneira de se projetar no escritório público pesquisado.

A Instituição, que por muitos anos realizou obras por administração direta, através de sua Fundação de Apoio, se deparou com a necessidade de aprimorar seus projetos elaborados com vistas à contratação dos serviços. Diante desse contexto, o escritório de projeto pesquisado passa por uma fase de adaptação e aprimoramento de suas atividades projetuais, em atendimento às exigências legais quanto à elaboração do projeto básico necessário à licitação dos serviços (IBRAOP, 2006).

O fluxograma a seguir (Figura 1) ilustra, de maneira simplificada, o sequenciamento macro do processo de projeto à época na Instituição pesquisada e adotado no estudo de caso ora apresentado.

Figura 1 – Fluxograma com sequenciamento macro do processo de projeto estudado

Fonte: Autores

Na maioria dos casos, a autoria do projeto de arquitetura é do arquiteto da Instituição, salvo os casos em que são adquiridos no mercado devido à complexidade ou indisponibilidade de equipe para desenvolvê-lo em tempo hábil, em função de prazos pré-estabelecidos. Quanto às demais especialidades, podem ser necessárias contratações, com a supervisão e validação da solução por parte de técnico da própria Instituição. Internamente são desenvolvidos pequenos projetos complementares relativos a instalações prediais.

Embora a coordenação seja exercida por arquiteto da Instituição, no caso da contratação de projetos, são levantadas dificuldades quanto à cobrança de prazos e tarefas previstas

no planejamento do projeto. Ademais, quando os projetos complementares são contratados de empresas distintas, podem ocorrer dificuldades na compatibilização e coordenação dos mesmos devido à superposição de supervisão.

No processo de projeto são envolvidos os projetistas da Instituição (vinculados à equipe escalada para desenvolvimento da solução), consultoria de projetos (se necessário), o arquiteto coordenador da equipe e os técnicos de engenharia quando solicitados, muitas vezes vinculados à manutenção. Outros setores também podem ser envolvidos, como os de licitações, contratos, documentação, entre outros.

O projeto em questão foi desenvolvido por etapas e áreas específicas. Foram previstas pelo menos três etapas de intervenção, para que não houvesse prejuízo das atividades administrativas desenvolvidas, facilitando, assim, a disponibilização de recursos para atendimento à demanda. Trata-se de readequação no prédio do Departamento de Recursos Humanos, voltado à gestão de pessoas, responsável pela posse de servidores e treinamentos, sendo inviável qualquer interrupção das atividades por tempo prolongado.

Na primeira etapa da intervenção foi prevista a reformulação de cerca de 135 m², cujo escopo de serviços contemplava a criação de sala segura, três novas salas para entrevistas, além da reformulação geral do layout do espaço destinado à coordenação e equipe da coordenadoria de Gestão de Pessoas.

A segunda etapa prevista refere-se à reformulação de aproximadamente 90 m², contemplando serviços necessários à redistribuição de layout físico da diretoria geral e vice-diretoria do Departamento, bem como recepção e arquivo. Foram propostas ainda intervenções na cozinha e refeitório dos servidores, com a criação de depósito para armazenamento de materiais.

A terceira e última etapa contempla a alteração de layout de setores administrativos, tais como de concursos e admissões e da secretaria geral, além da adequação de duas salas de aula e da coordenadoria de educação e desenvolvimento, em um total de aproximadamente 300 m². No cômputo geral a reforma perfaz um total de cerca de 525 m² de área de intervenção, compreendendo as três referidas etapas. De modo geral, foram necessárias demolições em alvenaria para abertura de portas, remoção de divisórias, instalação de paredes em *drywall*, fechamentos em vidro temperado, instalações de forro em gesso e de bancadas em granito, pintura geral e adequação das instalações elétricas e de lógica.

A primeira etapa já foi concluída diretamente pela equipe da Divisão de Reformas, que providenciou as compras de materiais e serviços pertinentes, antes mesmo da finalização do orçamento executivo. Do mesmo modo, a segunda etapa foi executada parcialmente por equipe própria da Manutenção, que providenciou a aquisição de materiais e serviços necessários à reforma do espaço destinado à diretoria e vice-diretoria do Departamento (trecho 1 da reforma). Os serviços da terceira etapa não possuem previsão para início, até o momento.

A fase de pré-projeção foi iniciada a partir da solicitação do cliente, mais precisamente do Pró-Reitor de Recursos Humanos, uma vez que o Departamento de Recursos Humanos encontra-se vinculado àquela Pró-Reitoria. A solicitação foi formalizada através de ofício encaminhado ao Pró-Reitor de Planejamento que, em seguida, repassou o pedido ao Departamento de Projetos para análise.

Uma vez definida a equipe de projetistas que trabalhará no processo de desenvolvimento do projeto, sob a coordenação de um arquiteto da Instituição, iniciam-se as discussões preliminares para posterior definição do programa de necessidades.

Inicialmente são efetuadas buscas nos arquivos de desenhos da edificação existente de modo a subsidiar o estudo preliminar. Nesta fase é realizado um diagnóstico simplificado da edificação, mediante visitas ao local para averiguações, levantamentos e registro fotográfico.

O arquiteto coordenador do projeto e, no caso, autor do projeto, promove reuniões com o usuário para delinear o *briefing* e repassar as informações e condicionantes de projeto à equipe de projetistas para desenvolvimento do mesmo. Uma vez definido o programa de necessidades, o mesmo é submetido à aprovação e, sendo aprovado, dá-se o início ao desenvolvimento do estudo preliminar.

Se necessário, são realizadas demais visitas técnicas *in loco* para levantamentos e averiguações complementares. Um layout parcial é submetido à aprovação da coordenação geral do Departamento de Projetos e, em seguida, à direção do Departamento solicitante. Concomitantemente, o arquiteto coordenador, de posse do estudo preliminar aprovado, passa a desenvolver o anteprojeto e contatos iniciais com profissionais das demais especialidades para as discussões preliminares.

No caso, não foi realizada estimativa de custos preliminares para assegurar a viabilidade econômica da proposta. Tal procedimento possibilitaria análise técnica para um melhor direcionamento e integração das demais disciplinas envolvidas, com a participação da equipe de engenharia da Instituição. A análise técnica foi realizada de forma intuitiva pelo arquiteto coordenador, que promove a integração dos demais envolvidos, através do envolvimento da equipe de engenharia da Instituição.

Uma vez aprovado o projeto básico, iniciaram-se os projetos complementares e finalização do projeto executivo. Porém, antes da finalização, a compatibilização dos projetos das diversas disciplinas foi realizada pelo arquiteto coordenador e autor do projeto.

A compatibilização dos projetos foi realizada mediante sobreposição de plantas e cortes das diversas disciplinas envolvidas e outras verificações pertinentes. Outras atividades também foram realizadas pela coordenação, tais como controle de cronogramas de execução, encaminhamentos de documentos, validações necessárias e solução de conflitos.

Diante das conferências definitivas e validações necessárias, o projeto executivo foi concluído, em suas diversas etapas, sendo necessária a realização em seguida do caderno de especificações e do memorial descritivo, os quais permitiriam subsidiar o processo licitatório, no caso da terceirização dos serviços. Entretanto, neste caso, ambos os elementos não foram desenvolvidos.

A partir da segunda etapa, a arquiteta inicialmente escalada para o desenvolvimento do projeto foi substituída devido ao seu desligamento da Instituição. Entretanto, outro arquiteto do quadro efetivo assumiu a finalização das etapas subsequentes, tendo sido mantido o estagiário alocado inicialmente. Esta fase de transição entre projetistas acarretou atrasos no cronograma e perdas de informação ao longo do processo, uma vez que o programa definido pelo primeiro profissional precisava ser bem entendido para prosseguimento das etapas por parte do projetista substituto.

O tempo decorrido entre a concepção do projeto e a execução dos serviços por etapas tornou-se demasiadamente longo, gerando novas demandas não previstas inicialmente, levando a retrabalhos e atrasos no cronograma. Ao longo do processo de desenvolvimento das segundas e terceiras etapas, a quantidade de pessoas previstas no *layout* preliminar sofreu acréscimo de 50%, sendo necessária nova readequação do

projeto. Muitas vezes o usuário não tem consciência das implicações de revisões de projeto no que diz respeito ao desperdício de dinheiro público. A falta de conhecimento técnico e dificuldade de expressar desejos e necessidades também trazem transtornos quanto à delimitação do programa, gerando retrabalhos, desperdícios e atrasos no cronograma.

Após a aprovação do projeto básico por parte do usuário e estudo de viabilidades, inicia-se a segunda fase de projeção. No caso em estudo, o projeto executivo foi realizado pela equipe interna da Instituição, bem como os projetos complementares de instalações prediais.

Após as conferências definitivas e validações necessárias, o projeto executivo é concluído, passando-se à realização do caderno de especificações e do memorial descritivo, os quais subsidiarão a licitação para a contratação dos serviços. Ambos não foram elaborados no caso estudado.

A padronização própria para apresentação de projetos (*layers*, formatos, selos, codificação de pranchas, etc.) foi seguida pela arquitetura, tendo sido utilizada como referência também nos projetos complementares. Não há, entretanto, padronização geral de especificações. A inclusão de novos elementos construtivos na proposta tais como *drywall* e vidro temperado, deveu-se à racionalização de processos construtivos, objetivando rapidez de execução, funcionalidade e em atendimento a critérios de sustentabilidade.

Antes mesmo da entrega definitiva à produção, o pacote de projetos deve ser encaminhado ao setor de orçamentos para elaboração da planilha orçamentária. Nesta fase, podem ser detectadas incongruências que são repassadas ao Departamento de Projetos para revisão final, antes mesmo da licitação. Neste caso, os projetos da primeira etapa e parte da segunda etapa foram encaminhados para execução por equipe interna à Instituição. Ao receber o pacote de projetos, bem como o orçamento da obra, o engenheiro fiscal da obra assume a coordenação do processo. Este profissional elabora o pedido de compra e o termo de referência para contratação dos serviços e produtos sem, contudo, ter participado do desenvolvimento dos projetos, na maioria dos casos.

4 DICUSSÃO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PROJETO

As reformas são demandas constantes em Instituições universitárias públicas devido à dinâmica de readequação dos espaços físicos, que necessitam habitualmente ser adaptados às suas novas funções. Algumas vezes, na Instituição pública pesquisada, pequenas reformas são absorvidas pela equipe de manutenção. Porém, na grande maioria dos casos, há necessidade do devido processo licitatório para a contratação de empresas, tanto para a execução da obra, como para a elaboração dos projetos complementares. Desse modo, o controle da produção é parcialmente perdido.

Nesse contexto, são indispensáveis para o processo licitatório o projeto básico aprovado pela autoridade competente e o orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.

A integração projeto/obra, uma das premissas do “projeto simultâneo” fica parcialmente prejudicada, uma vez que o art. 9º da lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993) implica em uma necessária segmentação e separação das atividades de concepção e execução. A Instituição universitária pública executa diversas obras de readequação predial, que apresentam muitos problemas de gerenciamento, controle dos processos e de execução, como no caso estudado nesse trabalho.

Restrições de custo e prazo, bem como prioridades e necessidades da Administração Central, afetam as etapas do processo de projeto na Instituição universitária pública, sendo atropeladas ou interrompidas, prosseguindo sem uma adequada coordenação. Desse modo, muitas vezes são adotadas soluções pouco satisfatórias na compatibilização dos projetos na obra, podendo acarretar aumento do custo, comprometimento com a qualidade e atrasos no cronograma de obra. Os trabalhadores são organizados em cadeias de comando de cima para baixo, com poucas oportunidades de interagir com outras áreas funcionais.

Durante a execução dos serviços da primeira etapa, a Divisão de Reformas se deparou com algumas incompatibilidades de projeto. Verificou-se ainda ausência de projeto voltado à produção, bem como a não realização de adaptações do projeto de prevenção e combate a incêndio, uma vez que houve alteração do *layout* previsto no projeto existente, descaracterizando o ambiente em relação ao aprovado inicialmente junto ao Corpo de Bombeiros.

O forro de gesso monolítico especificado em projeto foi substituído durante a execução por forro de gesso removível, para que no futuro fosse possível a manutenção das instalações aparentes existentes sob o mesmo. O painel de madeira previsto na parede de uma das salas de entrevistas não possuía detalhamento executivo. Não foram contemplados detalhes de fixação, montagem e emendas dos painéis, o que levou à definição das soluções quando da especificação para a compra dos serviços. A moldura de granito para acabamento dos visores de atendimento externo foi especificada com largura incompatível com a espessura da parede existente. Tal fato atrasou o cronograma de execução da reforma, uma vez que foi necessária aquisição de nova moldura no mercado, inviabilizando assim o prosseguimento das etapas subsequentes, tais como fechamento em vidro temperado e pintura das alvenarias. O fato da estrutura ser pré-moldada demandou também solução no canteiro, no sentido de possibilitar a instalação de vidro temperado para fechamento de vão de esquadria, bem como a adaptação de molduras em granito, tendo em vista a deformação inerente à estrutura e a falta de detalhamento para fixação dos elementos.

Destacam-se as falhas na interação projeto-manutenção no planejamento de execução das etapas previstas, bem como inexistência de projeto voltado à produção. Embora a intenção, desde o início, de que os serviços fossem executados por equipe própria da Instituição, não houve interação devida entre as equipes envolvidas (projeto-manutenção), levando à necessidade de definições por parte da fiscalização ao longo da execução da obra.

Deve-se salientar que uma das salas de entrevistas, concluída na primeira etapa, não está sendo utilizada atualmente para a finalidade proposta. Em visita recente ao local, verificou-se que o espaço vem sendo utilizado como depósito provisório. Tal fato se deve à proximidade da sala com o espaço atualmente destinado aos serviços gerais, bem como com a cantina de uso geral daquela Unidade, trazendo transtornos para o desenvolvimento das atividades corriqueiras devido ao barulho e odores decorrentes da preparação de refeições. Isso demonstra incompatibilidade entre a solução projetual e a real necessidade do usuário.

Verificou-se, ainda, que o longo espaço decorrido entre a concepção e a execução dos serviços possibilitou grande interferência de usuários no sentido de antecipar etapas, além de necessidade de adaptações do projeto, para atendimento às expectativas dos mesmos. Tal situação poderá se traduzir em incompatibilidades entre o projeto concebido e o produto final.

As dificuldades e inconsistências observadas no processo de projeto da Instituição pesquisada levam à necessidade de revisão no fluxo do mesmo.

5 DIRETRIZES PARA MELHORIA DO PROCESSO DE PROJETO

O processo de projeto adotado na instituição pesquisada é realizado de certa forma integrado, embora não sejam adotados modelos teóricos consagrados. No entanto, há que se implementar melhorias neste processo, visando a redução de erros, aumento da produtividade e diminuição de prazos.

Em primeiro lugar, propõe-se a definição das macrofases do processo de projeto e as principais atividades em cada etapa. Os principais responsáveis devem ser definidos, incluindo os elementos de controle e os pré-requisitos aplicáveis. As macrofases necessitam ser bem delimitadas devido às validações e investimentos necessários, bem como em função do processo licitatório.

Assim, na macrofase de **pré-projeção**, deve-se definir com propriedade o diagnóstico e a proposta técnica que viabilize a melhor solução. Propõe-se uma vistoria conjunta da equipe técnica envolvida no processo, juntamente com os demais técnicos da Instituição nas diversas especialidades, objetivando uma maior integração das demandas dos usuários e das condicionantes de projeto.

O diagnóstico deverá ser documentado e apresentar os principais aspectos a serem contemplados, tais como legislação e normas técnicas, questões de sustentabilidade e acessibilidade, conforto térmico e acústico, orientação da edificação, exigências funcionais, etc. O levantamento fotográfico deverá fazer parte do mesmo, bem como os demais documentos e anotações julgadas pertinentes. O diagnóstico fornecerá parâmetros para elaboração do projeto preliminar.

Em seguida, estudos preliminares deverão ser realizados com consultoria das demais especialidades, para que a proposta técnica seja posteriormente submetida à aprovação do usuário. Uma vez aprovada a melhor solução pelo usuário, deve-se elaborar uma estimativa de custos que possibilite a avaliação do investimento, no intuito de se minimizar retrabalhos para adequação da proposta aos recursos financeiros disponíveis.

Na macrofase de **projeção**, as definições de contratação serão a base para todo o processo de execução dos projetos, quando necessários. Destaca-se a importância dos editais para contratação de projeto de edificações públicas, os quais devem contemplar diretrizes de forma dinâmica, integrando projetistas, construtores e sistemas construtivos, coordenados de maneira a atingir objetivos qualitativos que atendam ao interesse público.

No caso em estudo, tanto o projeto arquitetônico, como os projetos das demais especialidades, foram elaborados por técnicos da própria Instituição. Desta feita, o modelo proposto reforça a necessidade de elaboração de processo de projeto simultâneo, com vistas à total integração das diversas disciplinas envolvidas, contemplando atividades de compatibilização, no intuito de garantir um projeto de qualidade. Neste sentido, o escopo de cada disciplina deve ser bem definido, além das atividades pertinentes às mesmas e também as atividades comuns a todas elas.

Com base no diagnóstico preliminar, devem ser consideradas a legislação e normas técnicas vigentes, bem como requisitos de projetos, questões de acessibilidade, sustentabilidade, etc. A integração do processo, dessa forma, pode ser garantida, facilitando o gerenciamento e acompanhamento.

O coordenador do projeto tem grande importância no planejamento do mesmo, devendo promover reuniões internas para garantir a perfeita integração dos escopos e cronogramas de trabalho.

Com o estudo preliminar concluído, é necessária uma análise inicial para compatibilização da solução proposta. Deve-se verificar se todas as incongruências e sugestões levantadas no diagnóstico foram contempladas no projeto. O procedimento de *check list* deve ser utilizado quando da finalização do projeto executivo.

A partir dos anteprojetos disponibilizados, deverá ser realizada reunião de compatibilização entre os projetistas e demais técnicos da Instituição envolvidos no processo. O coordenador deverá registrar as interfaces e soluções propostas para posterior detalhamento no projeto executivo.

Em seguida, as diversas especialidades elaboram o projeto básico para as aprovações nos órgãos competentes, quando necessário. Inicia-se, então, o detalhamento do projeto executivo, com as respectivas especificações.

Caso sejam necessárias alterações de projeto, o coordenador deverá repassá-las ao restante da equipe. As soluções, porém, devem ser discutidas e solucionadas entre os envolvidos, de forma descentralizada.

Na macrofase de **pós-projeção**, para uma melhor integração projeto/obra sugere-se que haja, antes mesmo do início da implantação da obra, uma apresentação geral do projeto à equipe de execução. Muitas vezes, o executor não participou da elaboração do projeto, tendo-se baseado apenas no orçamento da Instituição e documentos de licitação disponibilizados.

As alterações de projeto deverão ser registradas, bem como suas causas e o solicitante, favorecendo assim a retroalimentação para novos projetos. Da mesma maneira, a elaboração do projeto *as built* é imprescindível, devendo seus arquivos serem reorganizados em rede e disponibilizados para consultas.

Por fim, outro procedimento a ser implantado é a avaliação pós-ocupação (APO). A análise da qualidade do desempenho do ambiente construído é conduzida pela APO e os seus resultados constituem a base para organizar as informações disponíveis para o planejamento das alterações necessárias à adequação do espaço, segundo as funções requeridas pelo usuário.

Frequentemente atribui-se ao processo de projeto a estruturação dos resultados da APO para determinar os novos requisitos funcionais, tanto em reestruturação do espaço existente como na construção de um novo edifício. Porém, o ciclo do processo de construção pressupõe que as necessidades do cliente e do usuário sejam analisadas e estruturadas antes que a etapa de projeto tenha início (ROMERO e ORSTEIN, 2003).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No intuito de se otimizar o processo de projeto em Instituição universitária pública é indispensável a implementação de ferramentas gerenciais de coordenação de projeto, objetivando-se produzir projetos de qualidade que atendam à expectativa dos usuários.

Ficou evidenciada a importância do levantamento de dados, diagnóstico e diretrizes técnicas, considerados como “programa de necessidades”, para evitar incompatibilidades com os requisitos do cliente e problemas na interface projeto/obra.

A participação do cliente também é importante, principalmente quando se trata de readequações de prédios públicos ocupados, onde o funcionamento deve ser mantido durante o tempo de execução da obra. Foram identificadas deficiências quanto à elaboração de projetos voltados à produção e ausência de avaliação pós-ocupação.

Modelos e diretrizes voltados à coordenação e organização das atividades de projeto devem ser adotados de forma simplificada e flexível, no intuito de se adaptarem às especificidades da Instituição universitária pública, quer sejam em relação às burocracias internas, quanto à disponibilidade de recursos, escopos e prazos contratuais.

REFERÊNCIAS

ANDERY, P.; CAMPOS, C.; ARANTES, E. Desenvolvimento de um termo de referência para o gerenciamento de projetos integrados em uma instituição pública. **Revista Gestão & Tecnologia de Projetos**, vol. 7, nº.1, São Carlos, 2012.

BRASIL. **Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2014.

BRASIL. **Lei n.º 12.349, de 15 de Dezembro de 2010**. Altera as Leis n.ºs 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1º do art. 2º da Lei n.º 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2014.

ESTEVES, J.C. **Planejamento e gestão do ambiente construído em universidades públicas**. 2012. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana - Universidade de São Carlos, São Paulo.

FABRICIO, M.M. **Projeto simultâneo na construção de edifícios**. 2002. Tese de Doutorado em Engenharia – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (IBRAOP). **OT IBR 001/2006 - Orientações técnicas que dispõem sobre o projeto básico**. Disponível em: <<http://www.ibraop.org.br>>. Acesso em: 07 de maio de 2014.

KAGIOGLOU, M. *et al.* Process Management for Concurrent Life Cycle Design and Construction. In: ANUMBA, C, KAMARA, J. e CUTTING-DECELLE, F. (Eds.) **Concurrent engineering construction projects**. London: Taylor and Francis Editores, 2007, p. 98-117.

MARTINS, R.M.P. **Análise do processo de projeto de reformas de edificações de universidade pública**. 2014. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Construção Civil - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

MOTA, V.; SALGADO, M.S. Gestão de Projeto em Instituição Pública: Estudo de Caso na Universidade Federal Fluminense. In: Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, SIBRAGEC 2013. **Anais...** São Carlos, Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2013, 10 p.

ROMANO, F.V. **Modelo de referência para o gerenciamento do processo de projeto integrado de edificações**. 2003. Tese de Doutorado em Engenharia de Produção apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

ROMERO, M.; ORSTEIN, S. **Avaliação pós-ocupação: métodos de técnicas aplicados à habitação social**. Editado pela Antac. Porto Alegre, 2003.

TZORTZOPOLOUS, P.; COOPER, R. Design Management from a Contractor's Perspective: The Need for Clarity. **Architectural Engineering and Design Management**, vol. 3, nº 7, 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

QUALIDADE DO PROJETO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

VALENTIN, Marcos Vargas (1); ONO, Rosaria (2)

(1) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Paulo, (11) 3091-4915, valentinaraq@yahoo.com.br, (2) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Paulo, (11) 3091-4915, rosaria@usp.br

RESUMO

Considerando que grande parte da população tem alguma deficiência, que as regulamentações preconizam o livre acesso de todas as pessoas nas edificações e que não existe nenhuma regulamentação ou norma que aborde o procedimento para a retirada destas pessoas com deficiência em caso de sinistro, este trabalho tem por objetivo discutir a necessidade de integração entre estas três questões apresentadas e, ainda, alguns resultados relativos a simulações de abandono realizadas em uma escola de aprendizagem industrial, localizada na cidade de São Paulo. Trata-se de uma discussão teórica e, ainda, de um experimento prático, centrado no tema “saídas de emergência em edificações”. A discussão teórica inclui uma revisão bibliográfica sobre o assunto, assim como a discussão sobre a qualidade dos projetos de saídas de emergência não só de edifícios novos, que “nascem” acessíveis, mas também dos edifícios “adaptados”, considerando sua funcionalidade no movimento de evacuação em situação de emergência. O experimento prático inclui três etapas, a saber: 1º) avaliação da acessibilidade das saídas de emergência; 2º) treinamento dos funcionários da escola e 3º) simulados de abandono considerando a retirada de uma pessoa em cadeira de rodas e uma pessoa acidentada em maca. A pesquisa constatou que embora existam regulamentações e normas que garantam o livre acesso de todos nas edificações, não há na literatura nacional procedimentos de abandono que considerem as várias maneiras de orientar ou mesmo retirar as pessoas com deficiência de uma edificação em caso de emergência. Com a presente pesquisa pretende-se contribuir com a discussão do tema saída de emergência em edificações e, especificamente, da segurança desta parte vulnerável da população que deve ser igualmente garantida numa situação de emergência.

Palavras-chave: Saídas de emergência; Área de resgate; Acessibilidade; Segurança contra incêndio.

ABSTRACT

This article aims at discussing the need for integration amongst three important facts as follows: a) there is a significant number of people with disabilities in our country; b) those people have conquered the right to free access into buildings; however, c) there is no clear procedures assured for the safe egress of this population in case of an emergency (fires, bomb threats etc.). Additionally, some results of fire drills in a school building considering people with disabilities are presented. A theoretical discussion is carried out, focusing the matters on the design of emergency exits not only on new buildings but also on existing ones. The fire drills are experiments that included three phases: a) analysis of accessibility of fire exits; b) staff training for rescue of disabled people; c) executing fire drills. In this research it was realized that national codes and standards assure free access of disabled people into buildings, however, they do not consider the several possible techniques for guiding and rescuing them in case of an emergency, according to the building characteristics. It is expected that the results presented here bring contribution to the discussion of safe fire egress for people with disabilities from buildings.

Key-words: Emergency exits; Rescue area; Accessibility; Fire safety.

1 INTRODUÇÃO

Ao projetar novos edifícios ou adaptar os existentes, arquitetos devem considerar a existência de regulamentações e normas que determinam que estes devam ser

acessíveis. Geralmente, em edifícios com mais de um pavimento o acesso aos pisos superiores de pessoas portadoras de deficiência se dá por equipamentos eletromecânicos (elevadores), no entanto, estes não devem ser utilizados em situações de incêndio, ao menos que tenham sido projetados para tal fim.

A provisão de escada enclausurada com espaço reservado e demarcado para que a pessoa com deficiência possa aguardar a assistência para abandonar o edifício é uma forma de garantir sua integridade. No entanto, nem todas as edificações são obrigadas a possuir escadas enclausuradas, geralmente tal exigência se dá para as edificações de média e grande altura.

Para as edificações onde a escada enclausurada não se faz necessária, em nenhuma regulamentação ou norma nacional foi possível encontrar exigências para a provisão de espaços protegidos, a exemplo do que recomendada a NFPA 101 (2012) em consonância com as diretrizes do ADAAG (2002), ou seja, a provisão de área compartimentada contígua a área de saída, devidamente protegidas e ventiladas, para que a pessoa com deficiência possa aguardar ajuda devidamente íntegra.

Outra questão discutida diz respeito a IT 17/2011 “Brigada de incêndio”, exigida para todas as edificações com mais de 750 m², porém esta não contempla nenhum treinamento específico para a remoção de pessoas com deficiência. Embora a IT 16/2011 “Plano de emergência contra incêndios” contemple ações de abandono para pessoas com deficiência, em vários grupos de edificações, a exigência de implementação deste plano não se faz obrigatória.

Sendo assim, este trabalho procura discutir formas para garantir que pessoas com deficiência que têm acesso aos edifícios, possam ter direito também a abandoná-lo quando necessário, ou, ao menos, permanecer em um local seguro até que a assistência ocorra.

2 EMBASAMENTO LEGAL

O artigo 11 do Decreto Federal Nº 5.296/2004 (BRASIL, 2004) determina que as edificações devem ser executadas ou reformadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis e o artigo 24 do mesmo documento determina que os estabelecimentos de ensino devem garantir o acesso e utilização de todos os seus ambientes. Este mesmo artigo deixa claro que é condição necessária para a obtenção de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo Poder Público o cumprimento das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Já o artigo 83 da Lei Federal Nº 8.213/1991 (BRASIL, 1991) determina que as empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência.

2.1 Áreas de resgate em escadas de emergência

Existe uma dicotomia entre o livre acesso preconizado pelas normas e regulamentações e a garantia de saídas das pessoas com deficiência de forma autônoma em caso de incêndio. De maneira geral, o acesso destas pessoas em edificações de múltiplos pavimentos se dá por meio de equipamentos eletromecânicos (elevadores ou plataformas), contudo, se este não for provido de mecanismos que permitam seu funcionamento em situação de emergência, a recomendação é que não seja utilizado em caso de incêndio. Sendo assim, o meio de transporte que permite o acesso aos pavimentos mais elevados em geral não pode ser utilizado em caso de incêndio para que as pessoas com deficiência possam abandonar o edifício com autonomia.

De forma geral, as pessoas com deficiência, principalmente aquelas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, contam com duas alternativas para garantir sua segurança em caso de incêndio, a saber: a) se dirigir até uma área de resgate e aguardar por assistência; ou b) abandonar o andar imediatamente, auxiliadas por membros da brigada de incêndio devidamente treinados para tal função.

A norma brasileira NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) determina que as rotas de fuga devem atender ao disposto na norma brasileira NBR 9077 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993) e, ainda, que quando as rotas de fuga incorporarem escadas de emergência, devem ser previstas áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para que os usuários de cadeiras de rodas ou mobilidade reduzida possam se acomodar com segurança e aguardar assistência para o abandono do edifício, conforme pode ser visto nas Figuras 1 e 2.

No entanto, é importante observar que a norma brasileira NBR 9077 define “escada de emergência”, em seu item 3.22, como sendo “*escada integrante de uma rota de saída, podendo ser uma escada enclausurada à prova de fumaça, escada enclausurada protegida ou escada não enclausurada*” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993, pg. 3).

Figura 1 e 2 – Área reservada para cadeirante no interior da escada e dimensões do módulo de referência

Fonte: ABNT NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004)

O texto da norma brasileira NBR 9050/2004 determina a obrigatoriedade da área de resgate nas escadas de emergência, no entanto, nem todas as edificações são obrigadas a ter escadas enclausuradas, de modo que suas escadas comuns (não enclausuradas ou abertas) também são utilizadas como rota de fuga e, portanto, também são consideradas escadas de emergência. Se considerarmos que mesmo uma escada não enclausurada possa ser uma escada de emergência, os efeitos da provisão de área de resgate nesta seriam nulos, visto que a pessoas não estariam protegidas dos efeitos do incêndio numa escada aberta.

Conforme pode ser visto no Quadro 1, com base na Instrução Técnica 11/2011 (SÃO PAULO, 2011) nenhuma edificação com altura de até 6 m, medidas do piso de acesso ao último piso ocupado, precisa ser provida de escada enclausurada. Apenas parte das edificações com altura entre 6 e 12 m são obrigadas a atender tal exigência, e somente

as edificações com altura superior a 12 m devem ser definitivamente providas de escadas enclausuradas (protegidas ou à prova de fumaça).

Quadro 1 – Tipos de escadas x altura das edificações, em metros

$H \leq 6$	$6 < H \leq 12$	$12 < H \leq 30$	Acima de 30
Escada tipo não enclausurada (NE), ou seja, escada aberta, para todos os grupos.	Escada protegida (EP) para as divisões: B-1, B-2, C-3, F-2, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, H-2, H-3, I-3. Para os demais grupos exige-se escada não enclausurada (NE).	Escada protegida (EP) para parte das divisões: A, B, C1, D, E, F1, F3, F4, F5, F7, F9, F10, G, H1, H4, H5, H6, I1, J) e escada a prova de fumada (PF) para as demais.	Predominantemente escada a prova de fumaça (PF), exceto para as divisões G1, G2, H1 e M4

Fonte: Instrução Técnica Nº 11 (Saídas de emergência) do Decreto Estadual Nº 56.819 (2011)

Assim, o objetivo da área de resgate nas escadas é garantir que a pessoa em cadeira de rodas ou com dificuldade de locomoção possa, por meios próprios, se deslocar até um local seguro (patamar ou antecâmara da escada) e se manter livre dos produtos da combustão, até a chegada de resgate, visto que o elevador comum não deve ser utilizado em caso de incêndio. Mas, o que ocorre com essas pessoas com deficiência quando a edificação não é obrigada a ter escada enclausurada? Espera-se que, nesse caso, o edifício tenha um plano de abandono que contemple a assistência rápida às pessoas com deficiência em caso de emergência.

2.2 Plano de Emergência, Plano de Abandono e Brigada de Incêndio

Como já visto até aqui, uma vez que para edifícios de múltiplos pavimentos com algumas características específicas, não há como garantir uma área de refúgio segura junto às escadas, pois essas não são enclausuradas, pode-se pensar em duas possibilidades para garantir a segurança das pessoas em cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida: a) a retirada imediata, com assistência; ou b) a provisão de área de refúgio protegida em outro local, não associado a escadas enclausuradas. Esta última alternativa não consta de nenhuma norma ou regulamentação no Brasil, apesar de existir em regulamentações de outros países (NFPA 101, 2012; ADAAG, 2002). A primeira alternativa, da retirada imediata dessas pessoas com assistência necessita de um gerenciamento da edificação durante seu uso, que garanta o conhecimento da localização dessas pessoas no edifício, assim como de uma equipe treinada para dar assistência devida no resgate numa situação de emergência. Neste sentido, algumas considerações serão apresentadas em relação às exigências atuais da regulamentação em análise no que tange o gerenciamento da segurança contra incêndio de edificações.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio de sua regulamentação estadual de segurança contra incêndio, (SÃO PAULO, 2011), exige a formação de brigadas de incêndio para quase todos os tipos de edificações, com base na IT 17/2001 – “Brigada de incêndio”, além da apresentação do Plano de Emergência segundo a IT 16/2011 – “Plano de emergência contra incêndios” para edifícios de risco médio e alto, seja pela área total construída, pela altura total ou pela lotação. No âmbito nacional, similarmente, existem as normas brasileiras NBR 14.276/2006 “Brigada de

Incêndio – Requisitos” e NBR 14.277/2005 “Instalações e equipamentos para treinamento de combate a incêndio – Requisitos”.

A IT 17/2011 define as atribuições da brigada de incêndio, dentre as quais se inclui a elaboração de um plano de abandono e a realização de simulados periódicos de abandono de edificações, porém não considera a particularidade da assistência na retirada de pessoas com deficiência. Portanto, este documento técnico não exige a capacitação da brigada para o resgate de pessoas com deficiência, embora a necessidade de formação de brigadistas esteja presente em todas as ocupações com área superior a 750 m².

Por outro lado, a IT 16/2011, em seu item 5.1.6.6 define como uma de suas atribuições o abandono de área, ou seja, a ação de *“proceder ao abandono de área parcial ou total, quando necessário, conforme comunicação preestabelecida, conduzindo a população fixa e flutuante para o ponto de encontro, ali permanecendo até a definição final da emergência. O plano deve contemplar ações de abandono para portadores de deficiência física permanente ou temporária, bem como as pessoas que necessitem de auxílio (idosos, gestantes, etc.)”* (SÃO PAULO, 2011, pg.412, grifo nosso).

O Quadro 2 a seguir apresenta exemplos de ocupação, de acordo com seu risco, determinado pela lotação, área total ou altura total, onde há necessidade de se apresentar e manter um Plano de Emergência e, portanto, uma equipe treinada para dar assistência às pessoas com deficiência em caso de emergência.

Quadro 2 – Exemplos de ocupação onde se exige plano de emergência.

Grupo	Divisão	Ocupação	Plano de emergência
A	Todas	Residência	Não se exige
B	Todas	Serviços de hospedagem	Ocupações com altura acima de 23 m
C	C-1, C-2, C3	Comercial	Shopping centers (C-3) de qualquer altura ou área e demais ocupações com altura acima de 23 m
D	Todas	Serviços profissionais	Ocupações com altura acima de 60 m
E	Todas	Educacional e cultura física	Ocupações com altura acima de 23 m
F- Locais de reunião de público	F-1, F-2, F-5, F-6	F-1: Local onde há objeto de valor inestimável F-2: Local religioso e velório F-5: Arte cênica e auditório F-6: Clubes sociais e diversão F-8: Local para refeição F-7: Construção provisória F-10: Exposição de objetos ou animais	Somente locais com público acima de 1000 pessoas
	F-3, F-9	F-3: Centro esportivo e de exposição F-9: Recreação pública	Somente para ocupação F-3
	F-4	Estação e terminal de passageiro	Somente locais com público acima de 1000 pessoas e ocupações com altura acima de 60 m

G	G-1, G-2, G-3, G-4, G-5	Serviço automotivo e assemelhado	Não se exige, exceto para hangares (G-5) com área superior a 5.000 m²
H- Serviços de saúde e institucional	H-1, H-4, H-6	H-1: Hospital veterinário H-4: Edificações das forças armadas e policial H-6: Clínica e consultório	Não se exige
	H-2, H-3, H-5	H-2: Local onde as pessoas requerem cuidados especiais H-3: Hospital e assemelhado H-5: Presídios	Todas

Fonte: Decreto Estadual Nº 56.819 (SÃO PAULO, 2011)

É possível concluir, com base na análise do Quadro 2, que a assistência para pessoas com deficiência no abandono de edificações, em caso de emergência, por uma equipe capacitada só é garantida para casos específicos que, na sua maioria, não contempla a situação de edifícios de baixa altura, ou seja, onde as escadas são do tipo não-enclausuradas.

Portanto, a regulamentação estadual de segurança contra incêndio e as normas brasileiras não contemplam, de forma clara, a preocupação com a segurança das pessoas com deficiência física em edifícios de múltiplos pavimentos que não possuem escadas enclausuradas para instalação de área de resgate/ refúgio. Além de não existir a possibilidade dessas pessoas aguardarem a assistência para o abandono em local seguro, não há garantias de que a equipe de socorro (brigadistas) esteja devidamente qualificada para realizar a operação de assistência com segurança.

3 PLANO DE ABANDONO EM EDIFÍCIO ESCOLAR

Na cidade de São Paulo, toda edificação destinada a abrigar eventos geradores de público com capacidade para mais de 100 pessoas e qualquer outro uso com lotação superior a 600 pessoas deve ser acessível (Decreto Municipal Nº 45.122) (SÃO PAULO, 2004).

Os edifícios escolares são, em geral, edificações de baixa ou média altura, muitos deles com até 12 m de altura, portanto, se enquadram nas edificações em que são exigidas escadas não enclausuradas. No entanto, pela lotação, há a exigência de prover acessibilidade física nas mesmas.

Com o objetivo de se adequar a esta regulamentação, os proprietários da escola em estudo protocolaram um projeto na Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) propondo todas as adequações físicas necessária para tornar a escola acessível, tendo-se em vista que o edifício foi construído na década de 1950. Quando da concordância com as propostas, a PMSP emite um documento chamado Intimação para Execução de Obras e Serviços (IEOS) onde são descritas as obras prometidas além da exigência do plano de emergência contra incêndio, nos termos da NBR 15.219/2005 “Plano de emergência contra incêndios – Requisitos”, no qual consta o tópico específico para o abandono/remoção de pessoas deficiência.

A escola, por ocasião da aprovação que se deu no ano de 2011, já possuía um plano de abandono, no entanto, este não considerava as particularidades para o abandono/remoção de pessoas com deficiência. Esta escola possuía, ainda, uma brigada

de incêndio, todavia, a instrução técnica Nº 17/2011 não faz nenhuma menção à remoção/abandono de pessoas com deficiência. Assim, houve a necessidade de desenvolver um plano de emergência que contemplasse essa ação, assim como realizar simulados que demonstrassem sua efetividade.

3.1 Descrição do edifício estudo de caso e população

A escola técnica onde o estudo foi realizado está localizada na cidade de São Paulo. O edifício possui uma área construída de 4.991 m², dividida em três blocos com dois pavimentos cada, alojando laboratórios especializados e oficinas com foco na área de climatização, além dos demais ambientes que são similares as outras escolas.

A população é predominantemente de jovens com idade acima de 14 anos e adultos. A população de alunos em cada um dos períodos é descrita abaixo:

- 600 alunos de segunda a sexta - período da manhã;
- 420 alunos de segunda a sexta - período da tarde;
- 600 alunos de segunda a sexta - período da noite;
- 600 alunos aos sábados.

3.1.1 Treinamentos

A proposta de procedimento de abandono específico para pessoas com deficiência foi elaborada com base na experiência prévia da equipe de pesquisa, e também em outros documentos disponíveis (NFPA, 2007; UNIVERSITY OF WINDSOR, s.d.; ONO, VALENTIN, 2009; ONO, VALENTIN, 2012; VALENTIN, 2008).

O posicionamento da pessoa com deficiência foi definida com a participação da direção da escola, mas sempre no segundo pavimento, para que fosse possível colocar em prática o treinamento para a remoção da pessoa com deficiência. Tendo-se em vista que na ocasião dos treinamentos não havia nenhum aluno ou funcionário com deficiência, os próprios funcionários que compõem a brigada de incêndio se alternaram na ocupação da cadeira de rodas e da maca.

A seguir são apresentadas algumas imagens (Figuras 3 e 4) relativas treinamento realizado com funcionários da escola.

Figura 3 e 4– Funcionários sendo treinados para auxiliar no abandono do edifício por escada não enclausurada

3.1.2 Simulados

Na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) que ocorreu entre os dias 13 a 18 de maio de 2013, foram realizados três simulados de abandono, para avaliação da efetividade do plano e do treinamento. Nos três simulados de abandono, que ocorreram no dia 14/05/2013 (manhã, tarde e noite), foi incorporada a prática de remoção de usuário de cadeira de rodas, de pessoa com ansiedade e um acidentado.

A remoção da pessoa com deficiência foi realizada por dois funcionários da escola, devidamente treinados pela equipe de pesquisa, tendo-se em vista que tal procedimento só deve ser realizado por pessoas treinadas. Os funcionários treinados não tinham conhecimento do horário da simulação e nem da localização da pessoa com deficiência.

Considerando que a remoção na escada poderia diminuir a velocidade de deslocamento dos demais usuários, optou-se por iniciar a remoção pelas escadas após a saída dos demais usuários, ver Figuras 5 e 6.

Figura 5 e 6– Cadeirante sendo auxiliado para abandonar a edificação

Abaixo, apresentamos o local onde essas pessoas foram posicionadas e o tempo que foi necessário para que todos os usuários da edificação chegassem à quadra poliesportiva, local que foi definido como ponto de encontro.

Quadro 3 – Tempos dos simulados (hora: minuto: segundo)

Simulado período	Posição do cadeirante	Alarme ¹	Última chegada ²	Duração
Manhã	Sala de aula, pav. sup. Bloco A	10:37:11	10:44:11	00:06:27
Tarde	Auditório, pav. sup., Bloco B	15:00:03	15:04:45	00:04:42
Noite	Sala de aula, pav. sup. Bloco A	19:30:00	19:35:10	00:05:10

1: Hora de acionamento do alarme

2: Horário em que o último usuário da edificação chegou ao ponto de encontro.

3.2 Análise dos resultados / efetividade

Pode-se constatar que o treinamento dos funcionários pela equipe de pesquisa se mostrou satisfatório quando colocado em prática nas três simulações, visto que rapidamente tiveram conhecimento da posição da pessoa em cadeira de rodas, a remoção na escada foi realizada conforme o treinamento e o tempo para abandono do

edifício e a chegada ao ponto de encontro pré-estabelecido foi finalizado conforme esperado.

Conforme demonstrado no Quadro 3, pode-se verificar que existe uma variação nos dados obtidos nas simulações de abandono. Uma série de fatores podem ter influenciado os dados, tais como:

- Na primeira simulação, o tempo para o abandono foi maior, tendo-se em vista que as pessoas treinadas não colocaram devidamente em prática os procedimentos pré-definidos;
- No segundo simulado, a prática para a remoção da pessoa com deficiência já havia sido testada e a população no período da tarde era inferior a dos demais períodos;
- Na terceira simulação, o tempo total de abandono foi reduzido em aproximadamente 25%, comprovando que embora a população não tivesse diminuído em relação à primeira simulação, o tempo final foi significativamente menor. Outro fator que pode ter influenciado na redução do tempo final pode ter sido o desempenho dos funcionários que realizaram a remoção.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi possível constatar que existe uma lacuna nas regulamentações e normas no que diz respeito ao direito de ir e vir da pessoa com deficiência, visto que em edifícios de múltiplos pavimentos que não possuem escadas enclausuradas com espaço área de resgate, a pessoa fica dependente de terceiros para que possa sair da edificação.

Embora o Decreto Estadual Nº 56.819/2011 exija a formação de brigada de incêndio para todas as edificações com área superior a 750 m², a IT 17/2011 não considera a particularidade da assistência na retirada de pessoas com deficiência. Somente a IT 16/2011 considera ações de abandono para pessoas com deficiência, no entanto, no caso de edificações escolares, esta só se faz necessária principalmente para edificações com mais de 12 m de altura.

Sendo assim, grande parte da população com deficiência pode estar vulnerável, ou pela inexistência de área devidamente protegida dos efeitos do incêndio ou pela inexistência de brigadistas devidamente treinados para atuar de forma correta em caso de necessidade de remoção em escadas.

Pode-se constatar, ainda, que o treinamento dos brigadistas é extremamente importante, pois a remoção das pessoas com deficiência sem a devido cuidado pode ocasionar acidentes. O treinamento é a chave para um abandono seguro, juntamente com a implementação do plano de emergência.

Fica também registrada a necessidade de discussões mais aprofundadas quanto à necessidade, ou não, de implementação de áreas de resgate desvinculadas das escadas enclausuradas, principalmente para tipos de edifícios onde tradicionalmente não há exigência desse tipo de escada, justamente por que espera-se que pessoas com condições físicas normais sejam capazes de abandonar o edifício rapidamente. Não é o caso de pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. (NBR 9050)

_____. - Instalações e equipamentos para treinamento de combate a incêndio – Requisitos. Rio de Janeiro, 2005. (NBR 14.277).

_____. - Plano de emergência contra incêndios – Requisitos. Rio de Janeiro, 2005. (NBR 15.219).

_____. - Brigadas de incêndio – Requisitos. Rio de Janeiro, 2006. (NBR 14.276).

_____. - Saídas de emergência em edifícios – Procedimento. Rio de Janeiro, 1993. (NBR 9077).

ADAAG. **American with Disability Act Accessibility Guidelines for Building and Facilities**. Set. 2002. Disponível em <<http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards/background/adaag#4.1.1>>. Acesso em: 12 de maio de 2014.

BRASIL (1991) LEI nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Brasília. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18213cons.htm. Acesso em abril de 2014.

_____. (2004) **Decreto Presidencial nº 5.296**, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048 e 10.098. Brasília. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm Acesso em abril de 2014.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. **Emergency Evacuation Planning Guide For People with Disabilities** –. Quincy, MA, 2007.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. **Life Safety Code – NFPA 101**. Quincy, MA, 2012.

ONO, R.; VALENTIN, M.V. **A study on evacuation of school buildings for elementary education**. In: HUMAN BEHAVIOUR IN FIRE SYMPOSIUM, 4., 2009, Cambridge. Proceedings. London: Interscience Communications, 2009, pp.231-242.

ONO, R.; VALENTIN, M.V. **Walking speed data of fire drills at an elementary school** In: HUMAN BEHAVIOUR IN FIRE SYMPOSIUM, 5., 2012, Cambridge. Proceedings. London: Interscience Communications, 2012, pp.98-108.

SÃO PAULO (Estado). Decreto Estadual Nº 56.819 de 10 de março de 2011. **Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, 2011**.

SÃO PAULO (Município). Decreto Municipal Nº 45.122 de 12 de agosto de 2004. **Dispõe sobre a adequação das edificações à acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida**, 2004.

UNIVERSITY OF WINDSOR, **Guidelines for Assisting Persons with Disabilities in Emergency**, s.d., Disponível em <[http://web4.uwindsor.ca/units/AEC/hr/EnvHealth.nsf/main/e258058c47f6b09b852574c9006bd66d/\\$FILE/Assisting%20PWD%20in%20Evac.pdf](http://web4.uwindsor.ca/units/AEC/hr/EnvHealth.nsf/main/e258058c47f6b09b852574c9006bd66d/$FILE/Assisting%20PWD%20in%20Evac.pdf)>, Acesso em: 02/04/2014.

VALENTIN, M. V. **Saídas de Emergência em Edifícios Escolares**. Dissertação (Mestre), São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ATMOSFERA DO PONTO DE VENDA: RECOMENDAÇÕES PROJETUAIS PARA JOALHERIAS

BINS ELY, Vera Helena Moro (1); NOEBAUER, Marlise Paim Braga (2); CARRILHO, André (3).

(1) UFSC, e-mail: vera.binsely@gmail.com (2) UFSC, e-mail: arquiteta@lisenobauer.arq.br, (3) UFSC, e-mail: carrilho.and@gmail.com.

RESUMO

O comércio varejista atravessa uma revolução: o cliente quer viver boas experiências de compra e os ambientes comerciais refletem esta realidade. Inúmeras pesquisas realizadas sobre o tema visam bem atender o possível comprador. Principalmente focadas na produtividade, são efetuadas avaliações da atmosfera do ponto de venda e dos seus atributos: layout, formas, materiais, estilo, iluminação, esquemas tonais, som, aromas e texturas. Em menor número são os estudos focados nas pessoas que trabalham no varejo. O presente artigo aborda o contexto da atmosfera do ponto de venda, deslocando o eixo usual dos usuários clientes em potencial, para os usuários funcionários do ciclo de vendas, quais sejam: gerente, vendedores e caixa. O objetivo desse trabalho é a avaliação da atmosfera de uma joalheria, buscando atender as necessidades dos profissionais do ciclo de vendas, qualificando sua rotina laboral e produtividade e apontando recomendações para projetos futuros nesta área. O estudo de caso, voltado ao ambiente construído, com ênfase na distribuição do layout, nos aspectos lumínicos e na especificação dos materiais e acabamentos, apresenta resultados parciais da pesquisa de caráter exploratório. A abordagem multimetodológica utilizou: visitas exploratórias, pesquisas documental e bibliográfica, observações assistemáticas, entrevistas semi-estruturadas, walkthrough e análise antropométrica. Os resultados dessa APO permitiram propor intervenções para melhoria do ambiente estudado e recomendações projetuais para estabelecimentos varejistas do mesmo setor.

Palavras-chave: Atmosfera, Avaliação Pós-Ocupação, Ambiência

ABSTRACT

The retail commerce passes through a revolution, in which the client wants to have good shopping experiences and the commercial environments reflect this reality. Numerous studies carried out on the subject aim at well meet the possible buyer. Focusing on productivity, evaluations are performed on the atmosphere of the place of sale and its attributes: layout, shapes, materials, style, lighting, tonal schemes, sound, scents and textures. Fewer studies are focused on the people who work in retail stores. The present article deals with the context of the atmosphere in retail stores, displacing the usual shaft from the users that are potential customers to those users who are employees of the sales cycle, which are: manager, salespeople and cashiers. The purpose of this work is the evaluation of the atmosphere of a jewelry store, aiming at meeting the needs of professionals in the sales cycle, qualifying their labor routine and productivity and indicating recommendations for future projects in this area. The case study, addressed to the built environment, with emphasis on layout distribution, lighting aspects, specification of materials and finishing, presents partial results of this exploratory character research. The multi-methodological approach used: exploratory visits, documentary and bibliographic research, unsystematic observation, semi-structured interviews, walkthrough and anthropometric analysis. The results of this POE allowed it to propose interventions for improvement of the studied environment and project recommendations for retail establishments in the same industry.

Keywords: Atmosphere, Post-Occupancy Evaluation (POE), Ambience.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o projeto de ambientes comerciais se mostra mais reconhecidamente complexo e de importância estratégica, pois precisa oferecer respostas adequadas às mudanças ocorridas no universo varejista. Deve corresponder às exigências de flexibilidade, adaptação ao modelo organizacional e imagem da empresa, das relações de trabalho, do conforto, segurança e qualidade de vida dos usuários - clientes e funcionários - e de respeito ambiental.

Quanto mais elevado o nível socioeconômico do público-alvo de determinado nicho de mercado varejista, mais altos e complexos são os investimentos. Joalherias fazem parte de um seletor mercado, suas lojas pressupõem cuidados que coloquem o ponto de venda e sua atmosfera condizente com seu mix de produtos e no nível do público que deseja atingir. Assim como existe uma lacuna no que tange a trabalhos voltados às necessidades dos funcionários dos pontos de venda, há também uma disparidade no direcionamento dos investimentos realizados, no sentido de atender, de forma equilibrada, as necessidades de clientes e funcionários. A balança pende para o atendimento dos compradores em potencial.

A seleção do objeto de estudo atendeu a alguns critérios de pesquisa: (1) deveria ser um negócio local, sólido, com investimentos regulares no crescimento de sua marca e fixação no mercado, em especial no tocante à qualificação de seus pontos de venda; (2) deveria ser situada em local de grande fluxo de pessoas, pressupondo muitos atendimentos e bom fluxo de vendas; (3) quantidade significativa de funcionários, possibilitando um bom número de entrevistados, apoiando os resultados. A pesquisa foi realizada em uma unidade recém reformada de uma rede de joalherias, localizada em uma rua de pedestres, em centro urbano. A escolha do tipo de loja a ser avaliada e o foco nos funcionários visou incentivar uma melhor distribuição dos investimentos do setor, melhorando não apenas a experiência de compra dos clientes, mas a vida dos funcionários. O objetivo é produzir diretrizes que contribuam para qualificar as demais lojas da rede estudada e referenciem futuros projetos de joalherias. A Figura 1 apresenta o ambiente estudado. E a Tabela 1, a caracterização da amostra.

Figura 1: Caracterização do ambiente.

Fonte: Pesquisadores.

Tabela 1: Caracterização da Amostra.

CARGO	IDADE	ESTATURA	EXERCÍCIO FÍSICO	TEMPO DE SERVIÇO BT	EXPERIÊNCIA ANTERIOR
Gerente	37	1,53m	✗	1 ano e 5 meses	✓ 6 anos e 6 meses
Vendedora 1	57	1,64m	✓ 3x/sem	1 ano e 3 meses	✗
Vendedora 2	27	1,50m	✗	3 anos	✗
Vendedora 3	25	1,56m	✗	4 meses	✓ 2 anos
Vendedora 4	34	1,64m	✗	3 anos e 6 meses	✓ 1 ano e 3 meses
Vendedora 5	30	1,59m	✗	9 meses	✓ 3 meses
Caixa	30	1,60m	✗	3,5 meses	✓ 9 meses

Fonte: Pesquisadores.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A avaliação da atmosfera do ponto de venda buscou o aporte científico da Ergonomia e da Psicologia Ambiental. Estas áreas do conhecimento se complementam, trazendo à luz inúmeros conhecimentos sobre as interações humanas e a tecnologia, a organização e o ambiente, bem como sobre o comportamento decorrente dessa correlação.

Conforme Moraes e Mont'alvão (2003), ergonomia é o estudo das relações do homem com seu ambiente ao realizar qualquer tipo de tarefa, seja de trabalho, de lazer e atividades do dia-a-dia. A Psicologia Ambiental é uma área de estudos interdisciplinar na qual o homem não é visto como agente passivo dentro do ambiente no qual vive, mas como ator que interage ciclicamente com o ambiente. Segundo Okamoto (2002), as percepções decorrentes das sensações, acrescidas de outros estímulos externos, intervêm e conduzem o comportamento. Assim, o comportamento é resultado da interação entre o indivíduo e os estímulos recebidos do ambiente onde se insere e depende da percepção que cada indivíduo tem de determinado espaço e como dele se apropria.

Conceituada inicialmente por Kotler (1973-1974, p.50), a atmosfera do ponto de venda é, segundo o autor: “(...) o planejamento consciente do espaço com o intuito de criar efeitos emocionais específicos em compradores e, conseqüentemente, aumentar a probabilidade de compra”. Atmosfera é, portanto, uma experiência completa, envolvida por vários fatores, como atendimento, propaganda, embalagem e o ambiente.

Baker et al (2002) propõe três categorias que compõem a atmosfera. Fatores de Projeto: características visuais que subdividem-se em duas áreas: funcionais e estéticas. Fatores ambientais: relativos às sensações captadas pelos demais sentidos, como temperatura, iluminação, som, odores e perfumes. Fatores sociais: relativos ao atendimento, como número de profissionais existentes na loja, apresentação pessoal e cortesia. Para este estudo foram utilizados os conceitos relativos aos fatores ambientais e de projeto.

3 MÉTODOS

Esta pesquisa foi desenvolvida na disciplina de Avaliação do Ambiente Construído com Foco no Usuário, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PósARQ – da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. De caráter exploratório, o estudo de caso aplicou e relacionou multimétodos de abordagem ergonômica e das pesquisas em Avaliação Pós-Ocupação. Segundo Rheingantz (2000), a Avaliação Pós-Ocupação – APO – é uma vertente metodológica interdisciplinar utilizada para avaliar o desempenho do ambiente construído em uso, segundo a ótica de seus usuários. Foram

avaliados a atmosfera do ponto de venda, a percepção e o comportamento dos indivíduos em seu ambiente de trabalho. A abordagem ergonômica foi embasada no modelo apresentado por Guérin et al. (2001), caracterizado pela flexibilidade procedimental, pela evolução das etapas e que pressupõe a participação voluntária dos sujeitos envolvidos e investigação do trabalho nas situações reais onde este se inscreve. A Tabela 2 relaciona métodos, objetivos e procedimentos experimentais da pesquisa.

Tabela 2: Síntese metodológica, objetivos e experimentos correspondentes.

MÉTODO / TÉCNICA		OBJETIVO	EXPERIMENTOS
Visitas Exploratórias		Caracterizar o ambiente em seus atributos e dimensões.	04 Visitas Exploratórias: realizados os levantamentos fotográfico e dimensional e a análise do ambiente.
Pesquisas Documental e Bibliográfica		Compreender as normativas das profissões estudadas, ter acesso ao projeto de interiores da loja, ou da loja conceito da rede. Construção do aporte teórico, nas áreas de projetos comerciais, ergonomia e psicologia ambiental.	Pesquisa dos dados das profissões em estudo junto à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Busca junto à administração da rede, do projeto de interiores da loja. Leitura e pesquisa em livros, artigos.
Observação Sistemática		Avaliar o comportamento dos usuários no espaço, compreender as atividades por eles executadas.	Observação da relação usuários/ambiente na utilização de 04 postos de trabalho. Anotações sistemáticas em instrumento prévio (planta baixa da loja).
Entrevistas Semiestruturadas	Proprietário	Conhecer a história da empresa e seu sistema organizacional e hierárquico	Entrevista com perguntas previamente elaboradas, enriquecida de informações durante seu decorrer.
	Gerente	Compreender a hierarquia desta unidade da rede, as rotinas da equipe e as tarefas prescritas de cada funcionária.	Entrevista previamente elaborada, acrescida de outras informações durante o seu decorrer.
	Vendedoras e Caixa	Conhecer o comportamento e a percepção das funcionárias, coletar dados para avaliação antropométrica.	Entrevista sobre a rotina laboral, sobre as tarefas prescritas e sobre dados físicos de cada funcionária.
Walkthrough	Gerente	Captar as impressões da gerente sobre cada espaço percorrido.	Observação e registro em planta baixa: impressões da gerente ao apresentar cada ambiente percorrido.
	Vendedora 4	Captar as impressões da vendedora 4 sobre cada espaço percorrido.	Observação e registro em planta baixa: impressões da vendedora 4, na apresentação dos ambientes.

Fonte: Pesquisadores.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os métodos utilizados foram pródigos em seus resultados, colaborando no sentido da contextualização da área em estudo e compreensão do ambiente, bem como das rotinas e tarefas realizadas. O corpo funcional é composto por 8 funcionários, o técnico de ótica, que por não participar do ciclo de vendas não participa da amostra, e 1 gerente, 5 vendedoras e 1 caixa, já caracterizados na introdução, na Tabela 1.

A joalheria funciona em horário comercial, sem intervalo para almoço, em dois turnos que se sobrepõem no período de maior movimento, o vespertino. A abertura da loja ocorre às 8:30h, 30 minutos antes do atendimento ao público iniciar, e fecha as portas às 19:30h, 30 minutos depois de encerrado o atendimento, conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2: Organização dos Turnos de Trabalho.

Fonte: Pesquisadores.

As funcionárias têm uma hora de almoço e dois intervalos diários de 15 minutos. Estes horários são frequentemente utilizados para tratar de assuntos pessoais além do descanso e alimentação, e não raro, as funcionárias preferem voltar à pista de atendimento, visando otimizar suas vendas, ao invés de descansar.

O estudo proporcionou o entendimento das atividades laborais de gerente, vendedoras e caixa, reais (relatadas e observadas) que, em comparação com as tarefas prescritas pela gerente, responsável pelas contratações, se mostraram coincidentes. Estes dados foram comparados às tarefas determinadas pela Classificação Brasileira de Ocupações, para a profissão de gerente (CBO-1423-5), de vendedor (CBO-5211-10) e de caixa (CBO-4211-25). A Figura 3 apresenta as atividades da gerente, das vendedoras e da caixa, marcando, em vermelho, as que vão além das tarefas determinadas pela CBO.

Figura 3: Atividades Reais=Prescritas da Gerente.

Fonte: Pesquisadores.

As entrevistas foram de especial ajuda na compreensão da percepção ambiental dos usuários. Suas impressões foram relacionadas de acordo com a categorização proposta por Baker et al (2002), citada na fundamentação teórica e, estão dispostas na Tabela 3.

Tabela 3: Atributos do ambiente da loja e impressões dos funcionários.

ATRIBUTOS DO AMBIENTE			G	V1	V2	V3	V4	V5	Cx
FATORES DE PROJETO	Funcionais	Dimensionamento do Mobiliário	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔
		Distribuição do Layout	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Fluxo/Larguras Mínimas	✖	✔	✖	✔	✖	✔	✔
	Estéticas	Esquema Cromático	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Revestimentos e Materiais	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Estilo e Decoração	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FATORES AMBIENTAIS	Temperatura		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Iluminação		✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	Som e Aromas		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
LEGENDA		✔ Gostam Muito	✖ Veem Problemas	☹ Opinião Neutra					

Fonte: Pesquisadores.

Foram analisadas as atividades em quatro postos de trabalho, conforme indicados na Figura 4. Todas, exceto a caixa, trabalham sem um posto fixo de trabalho. As mesas, que também são expositores, são utilizadas em rodízio por todas as vendedoras. A falta de um posto fixo parece, a todas, algo natural da atividade de vendas e não há descontentamento em relação a este fato. A caixa se mostrou muito satisfeita com seu posto de trabalho, pois está, a seu ver, bem dimensionado.

Figura 4: Planta baixa da loja, com marcação dos postos de trabalho avaliados.

Fonte: Pesquisadores.

Desenvolveu-se uma simulação gráfica digital com manequins, representando posturas nos postos de trabalho. Utilizaram-se modelos correspondentes aos percentis extremos da amostra: a vendedora 2, com altura igual a 1,50m, e as vendedoras 1 e 4, com altura igual a 1,64m. A avaliação comparou as simulações com parâmetros oferecidos por Panero e Zelnik (2010).

Os postos de trabalho 1 e 4 são utilizados na posição sentada. Segundo os autores, para referência de medidas relativas ao alcance como fator determinante, deve-se utilizar os dados de pessoas com menores dimensões corporais. Quando o fator determinante é o espaço livre, a referência a ser utilizada deve ser a de pessoas maiores. Na posição sentada, as medidas relevantes a serem consideradas para uma boa relação mesa-cadeira, estão indicadas na figura 5. As menores medidas se referem a padrões de conforto para atender o percentil 5 da população feminina, que no Brasil é de 1,51m, e as medidas maiores, para atender o outro extremo da população, o percentil 95 do homem brasileiro, que é igual a 1,84m.

Figura 5: Referências ergonômicas para os postos de trabalho.

Fonte: Panero e Zelnik (2010). Adaptação gráfica dos pesquisadores.

Figuras 6, 7 e 8: indicam a realidade dos postos de trabalho.

Fonte: Pesquisadores.

Posto de Trabalho 1 (Figuras 6 e 9): A simulação confirmou que a maioria das vendedoras e a gerente têm dificuldade no atendimento no posto 1, em função do desconforto da altura da cadeira e desproporção da relação mesa-cadeira. Para o conforto da vendedora de menor estatura, a altura da cadeira deveria ser de 35,60cm, segundo as tabelas propostas por Panero e Zelnik (2010). Contudo, para bem atender a vendedora mais alta, a cadeira deveria ser de 48,40cm. Notadamente, este intervalo é muito grande e os autores mesmo respondem a este dilema, indicando que cadeiras de trabalho com 43,20cm devem atender a maior parte dos adultos e que, eventualmente, pessoas de baixa estatura que não se sentirem confortáveis, poderão acomodar-se melhor com um pequeno apoio para os pés. Na relação mesa-cadeira, o indicado é que a mesa, para a altura de cadeira especificada em 43,20cm, tenha uma altura entre 73,70e 76,20cm. As mesas atuais, com altura igual a 85,50cm, fogem em muito a este padrão.

Figuras 9: indica a realidade dos postos de trabalho 1 e 2.

Fonte: Pesquisadores.

Posto de Trabalho 2 (Figuras 6 e 9): A maioria das vendedoras e a gerente têm dificuldade de alcance no posto 2, em função da altura elevada dos nichos superiores. As vendedoras 1 e 4, com altura igual a 1,64m, não encontram problema em alcançar os nichos, cuja base dista 1,80m do piso, quando o indicado é a altura máxima de 1,67m para prateleiras a serem usadas por pessoas do sexo feminino, conforme demonstrado na Figura 6 que retrata os postos de trabalho 1 e 2. Os modelos são relativos à Vendedora 2, de menor estatura ($h=1,50m$). Fica claro o seu constrangimento postural no posto de trabalho 1. A funcionária não consegue apoiar os pés no chão, nem os braços na mesa de atendimento.

Posto de Trabalho 3 (Figuras 7 e 10): consiste em pegar objetos nas gavetas inferiores, dispostas em ambos os lados da loja. A medida mínima recomendada para a largura de corredor quando se trata do acesso às portas e gavetas dispostas em locais altos e baixos, é de 116,8cm, conforme indicado na Figura 5, terceira parte. A Figura 7 expõe a simulação, com o corredor entre balcões e estante de joias, com 65cm de largura, bem aquém da medida confortável. Do ponto de vista da utilização das cadeiras, o corredor entre mesas de atendimento e estante de óculos e relógios é crítico, pois é necessária uma largura de 45,70 a 61cm para a utilização de cadeira, sem considerar uma pessoa passando por trás de uma pessoa sentada, levando-se em conta os percentis 5 e 95 da população brasileira do sexo feminino.

Figuras 10: indica a realidade dos postos de trabalho 1 e 2.

Fonte: Pesquisadores.

Posto de Trabalho 4 (Figuras 8 e 10): De forma geral, a avaliação é positiva, confirmando a visão da usuária, exceto pelo fato de a mesa estar baixa ($h=70cm$) em relação à medida de referência, que é igual a 73,70 a 76,20cm, e baixa também em relação à cadeira, causando um descompasso nessa relação. A cadeira, por sua vez, está alta, acima dos 43,2cm recomendados. A altura do espaço para as pernas fica prejudicado. O caso, porém, não é crítico, uma vez que a cadeira deste posto de trabalho é de altura regulável e o intervalo que ela apresenta pode compensar as diferenças detectadas. A caixa não a regulava por falta de orientação, caso já sanado.

O posto 1, tanto pelos problemas em si, quanto pelo tempo de permanência em seu uso, apresenta as maiores dificuldades. Em comparação a trabalhos em escritórios, as vendedoras e a gerente têm a vantagem de ter atividades bastante dinâmicas. Conforme a Norma Regulamentadora 17, a alternância das posturas é saudável, “pois permite que os músculos recebam seus nutrientes e não fiquem fatigados.” (BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego, 2002).

5 DIAGNÓSTICO E RECOMENDAÇÕES

Para a elaboração do diagnóstico, utilizou-se a classificação proposta por Moraes e Mont'Alvão (2003) para os problemas ergonômicos do sistema homem-tarefa-máquina. O diagnóstico permitiu elaborar diretrizes que contribuam para melhorias no ambiente estudado e suporte de novos projetos dessa natureza. A Tabela 4 expõe os conceitos relativos à natureza dos problemas encontrados.

Tabela 4: Categorização de problemas segundo Moraes e Mont'Alvão (2003), apenas com os três tipos de problemas encontrados.

PROBLEMAS	CARACTERIZAÇÃO
INTERFACIAIS	Posturas prejudiciais resultante de inadequações do campo de visão/tomada de informações, do envoltório acional/alcances, do posicionamento de componentes comunicacionais, com prejuízos para os sistemas muscular e esquelético.
ESPACIAIS / ARQUITETURAIS DE INTERIORES	Deficiência de fluxo, circulação, isolamento, má aeração, insolação, iluminação natural, isolamento acústico, térmico, radioativo, em função dos acabamentos empregados. Falta de otimização luminosa, da cor, da ambiência gráfica, do paisagismo.
FÍSICO-AMBIENTAIS	Temperatura, ruído, iluminação, vibração, radiação, acima ou abaixo dos níveis recomendados nas normas regulamentadoras.

Fonte: Moraes e Mont'Alvão (2003), adaptação gráfica pesquisadores.

A tabela 5 relaciona o problema aos métodos aplicados para o diagnóstico e às recomendações.

Tabela 5: Síntese do diagnóstico com recomendações.

PROBLEMAS	MÉTODOS	RECOMENDAÇÕES
1 Painel de óculos e relógios com iluminação muito intensa, ofuscante.	Entrevistas Observações Walkthrough	<ul style="list-style-type: none"> Troca das lâmpadas fluorescentes comuns por lâmpadas fluorescentes dimerizáveis. Instalar película sobre o painel de acrílico, no tom champagne, atenuando assim a intensidade luminosa.
2 Posto 3: Largura insuficiente dos corredores.	Entrevistas Observações Avaliação Antropométrica	<ul style="list-style-type: none"> Não há como ampliar a circulação sem efetiva troca de mobiliário.
3 Iluminação ofuscante dos nichos.	Entrevistas Observações	<ul style="list-style-type: none"> A iluminação, feita por fita LED, está instalada com o fluxo luminoso voltado para baixo. Se instalada com o fluxo luminoso voltado para o fundo do móvel, não ofuscará os olhos dos usuários, e alcançará melhor desempenho, iluminando todo o interior do nicho, e não somente sua borda.
4 Iluminação natural em excesso em alguns horários.	Entrevistas Observações	<ul style="list-style-type: none"> Instalação de um toldo, em frente à loja.
5 Painel com a sinalização da loja, com retro iluminação ofuscante.	Entrevistas Observações Walkthrough	<ul style="list-style-type: none"> Troca das lâmpadas fluorescentes comuns por lâmpadas fluorescentes dimerizáveis.
6 Inadequações do Posto de Trabalho 1: Mesas muito altas, cadeiras relativamente altas.	Entrevistas Observações Walkthrough Avaliação Antropométrica	<ul style="list-style-type: none"> Substituição das mesas, a serem dimensionadas de acordo com os parâmetros indicados. Providenciar um apoio para os pés da vendedora de menor estatura. Substituir as cadeiras existentes (apenas dos funcionários) por cadeiras de altura regulável.

7 Inadequações do Posto de Trabalho 2: Nichos muito altos.	Entrevistas Observações Avaliação Antropométrica	<ul style="list-style-type: none"> • Projetar e instalar uma escada, possivelmente em aço inox, que corra de modo seguro, ao longo de todo o comprimento das duas estantes expositoras.
8 Excesso de elementos reflexivos: vidros das estantes expositoras, vidros das mesas, vidros das vitrines, espelho	Entrevistas Observações	<ul style="list-style-type: none"> • Substituir os vidros comuns das estantes expositoras de óculos e relógios e das portinhas da estante expositora de joias por vidros anti-reflexo.

Fonte: Pesquisadores.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi de suma importância a abordagem ergonômica e a contribuição dos métodos de Avaliação Pós-Ocupação, que proporcionaram o entendimento do ambiente, evidenciando situações conflitantes que costumam passar despercebidas, mas que, com a pesquisa criteriosa, revelou aspectos a serem aprimorados, melhorando as condições de trabalho e o desempenho das tarefas. As simulações proporcionaram um raciocínio sobre o conforto e bem-estar dos usuários, avaliando as posturas dos trabalhadores durante o exercício das atividades e ainda na vivência do local. Constatou-se problemas relacionados, sobretudo, à altura dos móveis e dimensionamento das circulações, dificultando o alcance de produtos, causando constrangimentos. Foram ainda, identificadas disfunções na iluminação. Espera-se que o estudo realizado e as recomendações sugeridas possam contribuir, não apenas para a melhoria do ambiente avaliado, mas, também, de outros projetos de comércio de joias, reduzindo o desconforto e prováveis problemas de saúde dos trabalhadores.

REFERÊNCIAS

- BAKER, Julie et al. The influence of multiple store environment cues on perceived merchandise value and patronage intentions. *Journal of Marketing*. v. 66. p. 120-141, 2002.
- BRASIL. Manual de aplicação da norma regulamentadora nº 17. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2002. 101 p.
- CBO - Classificação Brasileira de Ocupações. Disponível em <<http://www.mtecbo.gov.br/>> acesso em novembro de 2013.
- GUÉRIN, François *et al.* Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia. Tradução Giliane M. J. Ingratta, Marcos Maffei. São Paulo: Blucher, Fundação Vanzolini, 2001.
- KOTLER, Philip. Atmospherics as a marketing tool. *Journal of Retailing*. v. 49, p.48-64, 1973-1974.
- MORAES, A. de; MONT'ALVÃO, C. Ergonomia, Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: iUsEr, 2003. 3ªed.
- OKAMOTO, Jun. Percepção Ambiental e Comportamento. Visão holística da Percepção Ambiental na Arquitetura e na Comunicação. São Paulo: Editora Mackenzie, 2002.
- PANERO, Julius; e ZELNIK, Martin. Dimensionamento Humano para Espaços Interiores. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. Tradução: Anita Regina Di Marco. 1ª edição, 5ª impressão, 2010.
- RHEINGANTZ, P. Aplicação do Modelo de Análise Hierárquica COPPETEC-Cosenza na Avaliação do Desempenho de Edifícios de Escritório. Rio de Janeiro, 2000. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – COPPE, UFRJ.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A GESTÃO DO PROJETO EM UMA EMPRESA CONSTRUTORA: ESTUDO DE CASO

CARRARO, Marília (1); MELHADO, Silvio B.

(1) IPT, e-mail: carraro.marilia@gmail.com (2) USP, e-mail: silvio.melhado@poli.usp.br.

RESUMO

A relação entre as etapas do empreendimento, desde sua concepção à execução da obra tem importância reconhecida entre os pesquisadores e também reflete nas decisões de gestão de muitas empresas. A fase de projeto ganha destaque por representar um elo entre a idealização do empreendimento e a obra; e o momento de maior potencial de intervenção no processo sem comprometimento da qualidade do produto. Este trabalho objetiva discutir aspectos de gestão e coordenação de projeto através do estudo de caso de uma empresa incorporadora e construtora de médio porte em São Paulo; confrontando os dados com conceitos discutidos na bibliografia. O porte e a atuação da Empresa estudada permitem o desenvolvimento potencial de um processo coeso. Busca-se discutir suas práticas com atenção a princípios de projeto simultâneo e qualidade do processo. E a partir desta análise propor melhorias.

Palavras-chave: Processo de projeto; Coordenação de projeto, Retroalimentação, Inovação.

ABSTRACT

The relation between the project phases, from conception to construction, is important according to researchers and also reflects management decisions of many companies. The design management represents a strong link between product development and its construction. It is also the moment to make changes which results tend to be committed to the quality of the whole project. This paper aims to discuss design management concepts based in the literature and the practices of a company engaged in real estate development and construction in São Paulo. The activities under its control allow the potential development of a cohesive process. This analysis attempts to propose improvements to the company process, considering discussions about design management, concurrent design and process quality.

Keywords: Design management; Feedback, Innovation

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Fontenelle (2002), há duas interfaces principais no processo de projeto. A primeira, entre a etapa de concepção do produto e o projeto, é marcada pela presença das definições do incorporador e mercadológicas. A segunda, entre o projeto e a produção, consiste nas soluções tecnológicas, no atendimento às normas e na adequação às técnicas dominadas pelo construtor.

A empresa estudada encontra dificuldades na implantação de procedimentos para uma gestão coesa da construção, como ocorre em outras organizações do mesmo porte. No entanto, a concentração das atividades de incorporação, coordenação de projeto e construção tende a facilitar a interação entre as áreas e etapas.

O trabalho objetiva discutir aspectos de gestão e coordenação de projeto através do estudo de caso de uma construtora de médio porte em São Paulo. Visando a interação entre as fases da construção, foi feita uma análise das práticas de gestão e sua eficácia, confrontando-a com a bibliografia consultada.

2 PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

2.1 Gestão do projeto

Melhado e Agopyan (BT193:1995) definem projeto como: *“atividade ou serviço integrante do processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem consideradas na fase de execução.”*

Tzortzopoulos (1999) defende que a partir de uma visão ampliada do processo de projeto não é possível dissociá-lo da gestão do empreendimento e quando esta interação faz parte do processo, a condução torna-se mais simples e viabiliza a melhoria contínua nas soluções desta interface. Cabe, portanto, à gestão do projeto garantir um processo interativo e integrado.

O processo de projeto convencional é de natureza interativa e nele é preciso converter a expectativa abstrata do empreendedor em proposta arquitetônica. (CHUA, ASCE, et al., 2003).

É também uma visão recorrente entre os autores consultados, a necessidade de buscar-se um processo multidisciplinar, com participação dos agentes nas diversas etapas, e uma gestão focada em atender ao objetivo do empreendimento (produto concebido) e dos usuários finais (edificação construída).

De acordo com Tzortzopoulos (1999), para atingir estes objetivos é necessária a redução de incertezas nas fases iniciais do processo, através da definição ordenada do escopo do projeto e da consideração de todo o ciclo de vida útil da edificação.

2.2 Integração entre agentes e etapas

O processo de projeto na construção civil envolve cada vez mais especialidades e torna-se mais complexo à medida que exigências de prazo, custo e desempenho são maiores.

Na etapa de projeto devem ser equacionadas as principais questões; atrelando as decisões tomadas pela incorporação na elaboração do produto às questões construtivas. O projeto é muitas vezes deixado em segundo plano, focando-se em metas de prazo e custo. É necessário investir nesta fase para ter melhor controle da qualidade da construção. De acordo com Oliveira (2005) é preciso que a etapa de projeto receba atenção e seu prazo permita incorporar todas as questões inerentes à execução, minimizando improvisações em obra.

A elaboração do projeto em um processo coeso e multidisciplinar tende a reduzir conflitos e erros na obra e, portanto, seu prazo e custo. Assim, também, podem ser reduzidas patologias, que geram a insatisfação do cliente final e elevam os custos manutenção do edifício.

Como alternativa ao processo fragmentado que marca o cenário da construção, autores buscam práticas consolidadas em outras indústrias. A engenharia simultânea ganhou uma leitura própria para a construção, buscando soluções mais integradas.

Fabricio (2002) trata o projeto simultâneo na construção civil como: *“O desenvolvimento integrado das diferentes dimensões do empreendimento, envolvendo a formulação conjunta da operação imobiliária, do programa de necessidades, da*

concepção arquitetônica e tecnológica do edifício e do projeto para produção, realizado por meio da colaboração entre o agente promotor, a construtora e os projetistas, considerando as funções subempreiteiros e fornecedores de materiais, de forma a orientar o projeto à qualidade ao longo do ciclo de produção e uso do empreendimento”.

O autor citado aponta como elementos do Projeto simultâneo: integração dos diversos agentes desde as primeiras etapas de projeto, valorização da cooperação técnica entre as disciplinas, coordenação simultânea dos interesses do projeto e utilização de tecnologia para garantir a interface frequente. De modo que se possa atingir: maior qualidade do projeto e da construção, amparar a introdução de novas tecnologias e buscar projetos de mais rápida execução (FABRICIO, 2002).

Oliveira (2005) ainda defende que quanto mais cedo são tomadas as decisões, maior seu potencial de influenciar o custo e o desempenho do edifício. Portanto, as soluções devem ser pensadas dentro do contexto global do empreendimento, considerando os requisitos de todas as suas fases.

Este processo poderia ser mais natural em uma organização que concentra estas etapas e interesses. Sendo necessário, ainda assim, procedimentos para integração e equalização das disciplinas. Visto que se trata de um processo sistêmico, se os agentes não podem garantir a consonância das soluções, deve haver um profissional responsável por esta coordenação de interesses.

2.3 Coordenação de projetos

O coordenador de projetos assume papel fundamental na transição entre as etapas. Segundo Nóbrega Junior e Melhado (2013), ele é responsável por garantir a compatibilidade entre as soluções de projeto e destas com o produto concebido pelo empreendedor; buscar o feedback da obra e alinhar o projeto com a estas solicitações. Deve, ainda, estar atualizado quanto às novas soluções construtivas e direcionar o projeto ao cumprimento das normas aplicáveis.

Dentre as principais habilidades do coordenador de projetos estão: uma visão sistêmica do processo, a capacidade de planejar e de gerenciar a equipe; representando de forma imparcial os interesses do projeto (empreendedor) e atuando na interface entre os agentes especialistas do processo. (NÓBREGA JUNIOR e MELHADO, 2013).

Um número crescente de agentes envolvidos no processo da construção prescinde do papel do coordenador para eficiência do empreendimento como um todo (FONTENELLE, 2002). Silva e Novaes (2008) definem os coordenadores de projeto como profissionais com uma visão completa do processo; cujo conhecimento técnico permite analisar as soluções das diversas especialidades, controlar o fluxo de informações e integrar os agentes envolvidos. E Laufer, Denker e Shenhar, (1996) destacam sua função de facilitador do processo, garantindo o fluxo de informações e o elo entre cliente, projetistas e construtor.

O papel deste agente integrador é de suma importância para o andamento do processo sistêmico e multidisciplinar, discutido anteriormente. Sua atuação viabiliza a integração entre as etapas, a compatibilização de soluções técnicas, a fidelidade às características fundamentais pré-estabelecidas e a qualidade do projeto em termos de construtibilidade, desempenho técnico e ambiental e resultados de prazo e de custo.

Laufer, Denker e Shenhar (1996) destacam, ainda, o papel do coordenador em estimular o processo criativo e a inovação, especialmente nas fases iniciais do projeto.

2.4 Qualidade do projeto

Laufer, Denker e Shenhar (1996) apontam os principais quesitos a serem atendidos no processo para a qualidade do projeto: planejamento sistemático, integração de requisitos internos e externos; integração entre as etapas, equipes multidisciplinares, formalização de procedimentos, aplicação de mecanismos de controle e comunicação constante.

Os autores acima ainda esclarecem a necessidade de cada agente ter consciência de sua responsabilidade técnica especializada e, também, de seu papel no conjunto. O processo requer a análise global e a validação de um coordenador, mas não deve ser atribuída a ele a análise de questões técnicas intrínsecas aos projetos específicos; permitindo que este dedique seu tempo às interfaces mais relevantes.

3 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso foi realizado no período de outubro e novembro de 2013. A pesquisa baseou-se em entrevista semiestruturada com os responsáveis pela coordenação de projetos. Bem como, na análise de relatórios, atas, cronogramas e projetos disponibilizados pela Empresa.

3.1 Caracterização da empresa

A Empresa, situada em São Paulo, foi fundada em 1979 e está no mercado com sua configuração atual há 17 anos, após uma divisão corporativa. Possui cerca de 300 funcionários e atua com incorporação, construção, detalhamento e gerenciamento de projetos. É certificada pelo PBQP, nível A, e ISO 9001.

Sua atuação é direcionada para um recorte de mercado específico: edifícios residenciais multipavimentos, com apartamentos de área entre 50 e 120m², frequentemente situados no bairro do Morumbi.

A Empresa depara-se com um desafio recorrente no setor: aliar a expansão ao controle e manutenção da qualidade dos serviços prestados.

A fim de definir melhorias na produtividade e perpetuar o conhecimento gerado pela sua experiência, a Empresa passa por uma reestruturação. Deste modo, algumas funções foram redefinidas, conforme organograma da Figura 1.

Figura 1 - Organograma da Empresa (foco no departamento de projeto)

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em dados da entrevista com a gerente de projeto.

3.2 Principais envolvidos com o processo de projeto

Como parte da mudança já mencionada, houve uma redefinição de responsabilidades no departamento de projetos. Destacando-se os agentes abaixo, como os principais protagonistas do processo:

Diretor presidente: Inicia, acompanha e valida as principais decisões relacionadas à incorporação e concepção do produto.

Diretor técnico: Participa do projeto desde a concepção inicial e está em contato diário com as equipes de projeto e obra. É o principal agente da retroalimentação na empresa.

Gerente de projetos: Arquiteta responsável pelo desenvolvimento do produto, elaboração das diretrizes de projeto e coordenação dos projetistas na etapa inicial. Coordena, também, a confecção do material de vendas e a aprovação legal.

Coordenadora de projeto (executivo): Arquiteta responsável pela coordenação dos projetos a partir da aprovação do Legal. Compatibiliza e valida os projetos para mudança de fase e responde pela elaboração interna do detalhamento construtivo.

Vale destacar que a atuação conjunta dos três últimos profissionais configura o que seria a função de um coordenador de projetos, conforme definido pela bibliografia discutida anteriormente. Os agentes participam das etapas como indicado no Quadro 1.

Quadro 1 - Relação entre os agentes e as etapas do empreendimento

E T A P S	IDEALIZAÇÃO O PRODUTO	ESTUDO PRELIMINAR	LEGAL	ANTEPROJETO	REUNIÃO TÉCNICA	PRÉ- EXECUTIVO	EXECUTIVO	PROJETO P PRODUÇÃO	LIBERAÇÃO PARA OBRA	OBRA	USO
	Diretor presidente										
A G E N T E S	Diretor técnico										
	Gerente de projeto										
				Coordenadora de projeto							
				Projetista de arquitetura							
				Projetista de estrutura							
	Consulta			Projetista(s) de instalações							
								Projeto produção			
									Engenheiro obra		
											Assist. Técnica

Fonte: elaborado pela autora

3.3 Relação com os projetistas

Os projetistas são contratados pelo Diretor Técnico dentro de um grupo bastante restrito com que a construtora vem trabalhando nos últimos anos. Os escritórios responsáveis pela arquitetura e estrutura são parcerias fixas. Não há interesse por parte da Empresa em avaliar e selecionar novos colaboradores devido ao domínio que estes têm das soluções praticadas e a qualidade técnica e confiabilidade do projeto fornecido.

A arquitetura terceirizada é contratada apenas até a fase do pré-executivo. A compatibilização e o detalhamento são desenvolvidos internamente, a fim de facilitar a adequação à cultura construtiva da Empresa. Recentemente tem havido casos em que a Empresa não pode absorver estas atividades, buscando estabelecer parcerias para tal.

No caso dos projetos de instalações, há alguns escritórios que atuam como parceiros. Quando existem problemas na qualidade do serviço, estes são discutidos com a diretoria. A avaliação dos projetistas é feita durante o processo de modo informal, não havendo critérios padronizados, tão pouco, um catálogo de projetistas habilitados.

As diretrizes são fornecidas pela Gerente no início do desenvolvimento do projeto. Complementarmente, esta padronização é afinada em diversas trocas de e-mails, telefonemas e relatórios.

O “Manual de projeto” e o “Caderno de Detalhes” da Empresa estão em processo de estruturação e atualmente não são utilizados como Input para novos membros da equipe ou projetistas. Juntando-se a isso o fato do contrato não contemplar uma descrição detalhada do escopo, quando da necessidade de formar novos parceiros, encontra-se dificuldade, gerando retrabalho para eles e grande esforço da coordenadora na compatibilização.

Notadamente, as parcerias consolidadas, combinadas à semelhança entre os produtos oferecidos, facilitam a aplicação dos padrões e da cultura construtiva da Empresa. Contudo, também representam entraves para a inovação.

3.4 Etapas de projeto na empresa

A Figura 2 sintetiza as principais atividades do projeto até a liberação para obra. As etapas de execução e uso não são apresentadas na ilustração, uma vez que estão fora do domínio do departamento de projeto. Sendo o vínculo entre estas fases diretamente dependente da atuação do diretor técnico, como se pôde ver na Figura 1.

Figura 2 - Etapas e Atividades: processo de projeto na empresa estudada

Fonte: elaborado pela autora

Segue a descrição das etapas de projeto praticadas na empresa:

3.4.1 Estudo preliminar:

Esta etapa engloba a idealização do produto, com frequentes trocas e revisões entre os estudos iniciais de projeto e a definição do empreendimento.

O programa elaborado pela diretoria gera a solicitação de um estudo; cuja forma é definida conjuntamente pelos diretores técnico e comercial, gerente de projeto e arquiteto terceirizado. São estudadas propostas, primeiramente para o pavimento tipo,

de maior impacto e, posteriormente, para os demais. Cada versão é discutida até passar pelo crivo de todos os envolvidos. Ainda nesta etapa, os projetistas fazem um pré-dimensionamento da estrutura e um relatório de instalações. Embora antes da contratação, a consultoria é fornecida em nome das parcerias já realizadas.

O produto desta etapa é o Projeto Legal, contemplando: pré-compatibilização, precisão dimensional e definição de soluções técnicas e especificações. Não se costuma retroceder as decisões desta fase, validada pelos diretores presidente e técnico (sob consulta ao departamento de projetos). A partir disto, é estabelecido o prazo de início da obra, que passa a ser uma importante meta no processo.

A colaboração de todas as disciplinas na elaboração do projeto legal; bem como a análise crítica dos diretores antes da sua liberação, constituem ferramentas de suma importância para evitar grandes retrabalhos em etapas posteriores. De acordo com Kpamma e Adjei-Kumi (2011), a redução de incertezas na fase inicial é um dos principais meios de evitar o desperdício na fase de projeto.

3.4.2 Anteprojeto:

Com todos os projetistas já contratados, a Gerente libera as diretrizes de projeto e a emissão inicial do Anteprojeto de arquitetura (com o estudo preliminar da estrutura e os comentários de instalações incorporados) para que os demais projetistas iniciem seu trabalho.

Após a primeira emissão do jogo completo de projetos (arquitetura, estrutura e instalações), é realizada a Reunião Técnica, organizada pela Coordenadora de Projetos, com a presença de todos os projetistas envolvidos. Normalmente esta é a única reunião presencial com todas as disciplinas e marca claramente a transição entre fases. Participam, também, a gerente de projetos e o diretor técnico, que tem contato diário com as obras e trás contribuições da mesma para esta etapa de definições.

Esta reunião é quando a multidisciplinaridade do projeto é evidenciada, discutindo-se as interfaces entre as disciplinas com o respaldo da Coordenadora. Esta é responsável, também, pelo controle do posterior emprego das soluções deliberadas em reunião. Segundo Laufer, Denker e Shenhar (1996), ainda que as ferramentas tecnológicas tenham importante papel no processo, reuniões presenciais são indispensáveis, pois permitem um feedback instantâneo e facilitam a elaboração de soluções para atender às necessidades de todos os presentes.

3.4.3 Projeto executivo:

A partir das definições da reunião técnica, os projetistas emitem o projeto executivo para compatibilização final pela Coordenadora de projetos. No caso da arquitetura, o escritório emite um Pré-executivo que será complementado internamente.

A análise dos projetos gera relatórios e através deles é demandado o enquadramento nas soluções gerais do empreendimento. Este processo é cíclico até que as disciplinas contemplem todos os requisitos, possibilitando a liberação dos projetos para obra – responsabilidade da Coordenadora.

3.4.4 Projetos para produção

A empresa usa apenas alguns projetos para a produção: Alvenaria, Marcação de pilares, posicionamento de instalações na laje e, às vezes, projeto de fôrmas. Estes projetos são desenvolvidos por um parceiro antigo que mantém relação direta com a obra. Suas visitas frequentes às obras permitem que atualize e agregue informações aos projetos sem depender diretamente do Coordenador; embora esteja submetido a ele.

Este vínculo direto entre o projetista e a obra dá substância ao projeto de produção; contudo, tira da coordenação o efetivo domínio sobre os aspectos construtivos, dificultando a incorporação de ajustes em projetos futuros e, até mesmo, a contratação de outro profissional para desempenhar este papel.

3.4.5 Coordenação

O controle dos produtos e dos agentes envolvidos é de responsabilidade da Gerente de projetos até o início do Anteprojeto. Já nesta fase, a Coordenadora de projetos dá sequência a estas atividades.

O controle de prazos, a coordenação de entregas e a gestão da informação são feitas por mecanismos não sistemáticos, sem indicadores pré-estabelecidos. Portanto, o funcionamento depende da experiência dos profissionais envolvidos no processo e da coesão da equipe.

As informações são passadas através dos relatórios de análise e validação dos projetos durante o processo; ou ainda, e-mails e telefonemas. Apenas a troca de arquivos de projeto é feita por um sistema unificado, que auxilia no controle de entregas e revisões. Estes meios têm funcionado, mas ainda podem ser aprimorados. Tribelsky e Sacks (2011) constataram, em sua pesquisa, uma qualidade superior do projeto, quando elaborado por equipes com um fluxo contínuo e controlado de informações.

A elaboração do projeto Legal e a Reunião técnica marcam transições claras entre etapas. Nestes momentos, a coordenação busca consolidar definições entre os envolvidos, evitando retroceder-las posteriormente.

Como parte do processo de reestruturação que a Empresa está buscando, a Coordenadora de Projetos fará mais visitas à obra. Hoje ocorre uma única visita, que atende ao protocolo, mas pouco contribui com melhorias no projeto. Contudo, passará a ser: após a concretagem da primeira laje tipo, após a execução da alvenaria no tipo, na inauguração do apartamento decorado e antes da entrega da obra. Esta medida tende a favorecer o processo de retroalimentação, favorecendo o resultado final.

A partir da análise de modelos propostos por autores nacionais, Fontenelle (2002) destaca a necessidade de estabelecer um “fluxo-base” para o gerenciamento do projeto. A definição de um cronograma para o empreendimento, envolvendo todos os agentes e relacionando seus produtos, é imprescindível para o controle deste processo e sua fluidez.

O cronograma inicial de projeto é elaborado, ao início do anteprojeto, com grande margem de erro, pois há pouco controle sobre o cumprimento dos prazos na fase de projeto. O fluxo de ajustes dos projetos muitas vezes não ocorre dentro do prazo para início da obra, o que requer liberações parciais. Segundo Laufer, Denker e Shenhar (1996), nestes casos, é papel do coordenador isolar as incertezas, evitando retrabalho na obra.

3.4.6 Desempenho e inovação

A incorporação de novas soluções normalmente ocorre por demanda do marketing. Não há um trabalho de pesquisa e desenvolvimento interno. As práticas são bastante consolidadas e não se estimula a implantação de novas tecnologias.

Ozorhon (2013) defende que mesmo considerando os custos com pesquisa e desenvolvimento, o investimento em inovação costuma mostrar-se vantajoso, agregando qualidade a desempenho do edifício e gerando economia em situações futuras, onde se possa aplicar a solução desenvolvida.

Quanto à revisão da Norma de desempenho, em vigor a partir de 2013, a Empresa ainda não definiu sua conduta. Hoje, trabalha com fornecedores reconhecidos e não tem a cultura de fazer ensaios. Na medida do possível, essa relação será mantida no processo de adaptação às normas, com maior exigência de informações técnicas destes parceiros.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: MELHORIAS NA GESTÃO DO PROJETO

4.1 Motivações para mudança

Segundo Porter (1989) apud Fabricio (2002), uma das diretrizes que uma empresa pode seguir para prosperar é o foco em um serviço voltado para um determinado nicho de mercado.

Este é o caso da Empresa estudada, que atua em uma área definida da cidade, e oferecendo produtos semelhantes. Ou seja, fixando as principais variáveis do empreendimento, que de acordo com o conceito de CTE apud Fontenelle (2002) são: público-alvo; mercado imobiliário na região; indicadores internos da empresa.

Isto aliado à constância na formação de equipes facilita o gerenciamento do projeto. Contudo, algumas projeções futuras demandam uma mudança nos processos. A primeira é um aumento do número de projetos. Este crescimento requer uma estrutura com procedimentos formalizados que possam garantir a difusão das práticas consolidadas. Isso é necessário, também, para orientar a tomada de decisão, no caso de novos membros na equipe. A segunda questão é a possibilidade de expandir em novos nichos de mercado, respondendo a uma crescente competitividade ou saturação do recorte atual. Neste caso, estabelecer parâmetros, tanto de projeto como construtivos, será uma tarefa complexa e ao mesmo tempo primordial.

Ainda deve-se considerar uma alteração progressiva no perfil do consumidor, mais exigente com relação ao desempenho e a inovação da edificação. Oliveira (2005) destaca que a atenção aos desejos do cliente não é mais um diferencial e que sua não observância pode comprometer a comercialização do produto.

4.2 Alterações possíveis para a empresa estudada

Pelo ganho de complexidade nos projetos e na indústria da construção é necessário se aprimorar os mecanismos de gestão do projeto (BIBBY, AUSTIN e BOUCLAGHEM, 2003). Visto que esta etapa tem grande impacto no custo e na qualidade final da construção, é necessária uma maior atenção a: comunicação, documentação, alocação de recursos, coordenação entre as disciplinas e definição de critérios na tomada de decisões.

O processo de projeto na Empresa apresenta boa coesão interna no formato que assume hoje, principalmente, devido às delimitações de produto e de equipe. Mas a coordenação de projetos, embora atuante, não usa métodos sistemáticos para garantir a qualidade do processo. O estabelecimento de diretrizes para a elaboração do cronograma e seu uso efetivo como mecanismo de gestão ajudará na equalização dos processos e no maior controle sobre seu andamento. A formalização da comunicação entre agentes também deve ser aprimorada.

O início do processo deve ser marcado pela definição formal das responsabilidades e das diretrizes de projeto. Para tal, os contratos devem seguir um padrão com definição clara de escopo. Do mesmo modo, o Manual de Projeto e o Caderno de Detalhes devem ser mantidos atualizados e completos a fim de direcionar as práticas na empresa.

Outro aspecto a ser melhorado é a retroalimentação do processo. Os departamentos de obra e projeto encontram-se próximos na estrutura da empresa; o que deve ser visto como um facilitador desta conduta.

É importante, ainda, estruturar o departamento para viabilizar inovações. É necessário dedicação à análise de novas soluções e alternativas às práticas consolidadas. Junto a este esforço, será somado um trabalho de reavaliação dos produtos especificados a fim de atender à nova norma de desempenho NBR 15.575/13; questão para a qual a empresa ainda não estabeleceu um plano de ação.

REFERÊNCIAS

- BIBBY, L.; AUSTIN, S. A.; BOUCLAGHEM, N. M. Defining an improvement plan to address design management practices within a UK construction company. **IT in Architecture, International Journal Engineering and Construction**, 2003. 57-66.
- CHUA, D. K. H. et al. Process-Parameter-Interface Model for Design Management. **Journal of construction engineering and management**, 2003.
- FABRICIO, M. M. **Projeto simultâneo na construção de edifícios**. Tese de doutorado - EPUSP. São Paulo. 2002.
- FONTENELLE, E. C. **Estudos de caso sobre a gestão do projeto em empresas de incorporação e construção**. Dissertação de Mestrado - EPUSP. São Paulo. 2002.
- KPAMMA, E. Z.; ADJEI-KUMI, T. Management of Waste in the Building Design Process: The Ghanaian Consultants' Perspective. **Architectural Engineering and Design Management**, 2011.
- LAUFER, A.; DENKER, G. R.; SHENHAR, A. J. Simultaneous management: the key to excellence in capital projects. **International Journal of Project Management**, 1996. 189-199.
- MELHADO, S. B.; AGOPYAN, V. O. **Conceito de Projeto Na Construção de Edifícios: Diretrizes Para Sua Elaboração e Controle**. EPUSP. São Paulo. 1995. (BT/PCC/139).
- NÓBREGA JUNIOR, C. L.; MELHADO, S. B. **Coordenador de projetos de edificações: estudo e proposta para perfil, atividades e autonomia**. EPUSP. São Paulo, p. 227. 2013. (BT/PCC/579).
- OLIVEIRA, O. J. D. **Modelo de gestão para pequenas empresas de projeto de edifícios**. Dissertação de Mestrado - EPUSP. São Paulo. 2005.
- OZORHON, B. Analysis of Construction Innovation Process at Project Level. **JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING**, 2013.
- SILVA, M. V. M. F. P. D. N. C. C. A coordenação de projetos de edificações: estudos de caso. **Gestão e Tecnologia de Projetos**, 2008.
- TRIBELSKY, E. I.; SACKS, R. An Empirical Study of Information Flows in Multidisciplinary Civil Engineering Design Teams using Lean Measures. **Architectural Engineering and Design**, 2011. 85-101.
- TZORTZOPOULOS, P. **Contribuições para o desenvolvimento de um modelo do processo de projeto de edificações em empresas construtoras incorporadoras de pequeno porte**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil - UFRS. Porto Alegre. 1999.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A NORMA BRASILEIRA DE DESEMPENHO E O PROCESSO DE PROJETO DE EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS

OKAMOTO, Patricia Seiko (1); MELHADO; Silvio Burrattino (2)

(1) Universidade de São Paulo, e-mail: patriciaseiko@usp.br (2) Universidade de São Paulo, e-mail: silvio.melhado@usp.br

RESUMO

Este artigo foi elaborado a partir do trabalho desenvolvido para uma dissertação de mestrado e tem como objetivo identificar os impactos causados pela “Norma de desempenho”, como é conhecida a NBR-15.575, sobre o processo de projeto. Aplicou-se o método de Estudo de caso, procurando levantar como o processo de projeto é desempenhado por empresas incorporadoras e construtoras, tidas como contratantes de projetos. Foram também aplicados questionários e realizadas entrevistas com representantes de escritórios projetistas e empresas fornecedoras de materiais e de sistemas construtivos, procurando identificar posturas e providências perante a nova realidade e possíveis entraves no atendimento da referida norma. Ao término desta pesquisa, concluiu-se que a NBR-15.575 reforça a necessidade do atendimento de leis e normas já vigentes; que há a necessidade de aprimoramento de leis e códigos de obras que muitas vezes estão atrasados e descoordenados; que são necessárias alterações na maneira como as empreendedoras e construtoras planejam, projetam, compram insumos, contratam fornecedores, executam e realizam a manutenção de suas edificações; que as empresas não conhecem o comportamento de seus edifícios; que há despreparo dos agentes da cadeia construtiva em relação às normas de desempenho; e que há ausência de operacionalização, por parte das empresas entrevistadas, de ações planejadas, a fim de se adaptarem à nova realidade. Como principais contribuições deste trabalho mencionam-se: (1) a caracterização do atual estágio de conhecimento e do posicionamento de alguns dos agentes da cadeia produtiva em relação às exigências da norma; (2) a confirmação de que a integração e o alinhamento das atividades entre os agentes envolvidos no processo de projeto são essenciais para o desempenho das edificações, e (3) a identificação de boas práticas relacionadas ao desempenho de edificações em empresas de incorporação/construção, projetos e fornecedores, favorecendo o aprimoramento do processo de projeto em empresas similares.

Palavras chave: Processo de projeto, Desempenho, Normalização.

ABSTRACT

This article was drawn from the work for a master's thesis and aims to identify the impacts caused by the "Performance Standard", as it is known the NBR - 15.575, on the design process. The method of case study was applied, in order to recognize how the design process is developed by real estate and construction companies, considered as contractors. Questionnaires and structured interviews were also applied with representatives of design offices and suppliers companies of materials and construction systems, trying to identify attitudes and actions facing the new reality and possible obstacles in meeting the demands of the new standard. At the end of this research, it was concluded that the NBR - 15.575 reinforces the need for meeting the demands of already existing laws and regulations; that it is required the improvement of laws and building codes that are often delayed and uncoordinated; that changes are needed in how entrepreneurs and builders plan, design, purchase supplies, contract suppliers, perform and carry out the maintenance of their buildings; that companies do not really know the behavior of their buildings; that the agents of constructive chain are unprepared to face performance standards; and that there is no operation on the part of the companies interviewed of planned actions in order to adapt themselves to the new reality. As main contributions of this work can be cited: (1) the characterization of the current state of knowledge and the positioning of some of the agents of the supply chain in relation to the requirements and demands of the new standard; (2) the confirmation that the integration and

alignment of activities between the agents involved in the design process are essential to the performance of buildings , and (3) the identification of good practices related to the performance of buildings in the real estate/construction, designers and suppliers companies , in order to create advantages to the improvement of the design process in similar companies.

Keywords: Design process, Performance, Standardization.

1 INTRODUÇÃO

Em 2008, foi publicada pela primeira vez em seis partes, a “NBR-15.575- Edifícios habitacionais até cinco pavimentos - Desempenho”, agrupando e fazendo referências às exigências presentes em diversas normas pré-existentes, apresentando novas questões e conceitos, visando à criação de parâmetros e critérios de desempenho envolvendo habitabilidade, sustentabilidade e segurança.

Trata-se de uma norma abrangente, que compreende o edifício em todo seu ciclo de vida, estabelecendo critérios e requisitos de desempenho, bem como os métodos avaliativos, evidenciando que o atendimento das necessidades dos usuários deve ser vislumbrado desde as primeiras fases de concepção do produto.

Em 2013, a norma em questão foi revisada, inclusive no tratante de seu título que passou a ser: “NBR-15.575 – Edificações habitacionais – Desempenho” (ABNT, 2013), eliminando qualquer tipo de dúvida sobre quais edificações residenciais a norma pode ser aplicada. No Brasil, a NBR-15.575 é precursora na apresentação de requisitos e na exigência de parâmetros relacionados ao desempenho de edifícios, em contraposição à maior parte das normas prescritivas brasileiras relacionadas à construção civil.

Inicia-se um processo de transformação, não só das edificações residenciais em todo o território brasileiro, mas como também na forma de se conceber e produzir edifícios residenciais, envolvendo toda a cadeia produtiva- empreendedores, construtores, projetistas, fornecedores e usuários – modificando seus respectivos processos e o processo de projeto como um todo.

Independente da classe social para a qual a habitação é destinada, critérios de desempenho passam a ser definidos e exigidos compulsoriamente através da NBR 15.575, impulsionando uma grande movimentação de toda a cadeia da construção civil desde empreendedores, construtores, projetistas e fornecedores, no sentido de se adaptarem à nova realidade.

Por se tratar de uma norma significativa quanto à obtenção de melhor qualidade ambiental nas habitações e urbana; por abranger aspectos anteriormente ignorados bastantes importantes, reforçando e complementando normas anteriores; por possuir foco no usuário e em seu bem estar; por apresentar conceitos, critérios e diretrizes que norteiam os agentes de toda a cadeia produtiva, justifica-se o estudo dos impactos da NBR-15.575 sobre novos empreendimentos residenciais.

Neste contexto, uma análise destes impactos, especificamente sobre o processo de projeto pode ser considerado como de grande importância dada à direta e estreita relação entre a qualidade do processo de projeto e a qualidade do edifício, entendido como produto final.

Dada à importância, abrangência e preocupações com a qualidade da construção civil, do ponto de vista do desempenho, este trabalho objetiva, através da metodologia de Estudo de caso, a análise e a identificação dos impactos da “Norma de Desempenho” sobre o processo de projeto de empreendimentos residenciais, uma vez que este possui

relação direta com a qualidade do produto final, a qual se reflete como grau de satisfação dos usuários em relação ao edifício.

A pequena amostragem de empresas entrevistadas pode ser apontada como limitação deste trabalho, uma vez que impossibilita a tomada de conclusões generalizadas à luz de um universo mais amplo, abrangendo todo o setor da construção civil de empreendimentos residenciais brasileiros.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Normas de desempenho e a NBR15.575

No contexto internacional, as normas e grupos de estudo relativos ao desempenho em edifícios, tal como a ISO6241/1984 - Performance standards in buildings- Contents and presentation, originaram-se já com foco nas necessidades do cliente final.

Segundo Szigeti e Davis (2005), alinhada ao raciocínio de desenvolver edificações com foco no usuário, a rede Performance-Based Buildings (PeBBu) foi um projeto liderado pelo International Council for Research and Innovation (CIB) da Holanda, que atuou entre os anos de 2001 a 2005, no sentido de reunir representantes de diversas partes da União Europeia com o objetivo de promover discussões e planejar cenários futuros relacionados ao desempenho em edificações.

Diferentemente da abordagem de desempenho internacionais, a NBR.15.575 teve uma origem diferente. Borges (2008) descreve que a NBR 15.575, publicada pela primeira vez em 12 de maio de 2008, possui origem em estudos visando criar metodologias para avaliação de sistemas construtivos inovadores, de forma que pudessem ser definidos desempenhos mínimos para sistemas construtivos utilizados em habitações brasileiras, em um contexto de grande déficit habitacional que praticamente ocorre em segmentos de baixa renda. Pode-se dizer que a norma foi criada no sentido de “proteger” a população de baixa renda, que em sua maior parte, sem conhecimento prévio, cultura ou experiência, não é capaz de avaliar se o desempenho de um imóvel adquirido é bom ou ruim.

Simultaneamente, estabelece requisitos de desempenho mínimos, intermediários e superiores, de forma a orientar o mercado da construção civil na produção de edifícios, uma vez em que, no Brasil, há uma grande diversidade de exigências regulatórias, que variam de local para local, condições ambientais diversas, necessidade de racionalização, níveis de exigências diferentes por parte dos usuários e tantas outras variáveis, muitas vezes incompatíveis entre si, as quais acabam até mesmo por confundir agentes da cadeia produtiva ou dar aberturas para a produção de empreendimentos que não atendem às necessidades e expectativas de seus usuários.

Atribui-se a NBR 15.575 o nome informal de “Norma de Desempenho”, pois suas seis partes contemplam requisitos, critérios e métodos de avaliação relacionados ao desempenho de edifícios residenciais e de suas partes, considerando muitas vezes aspectos pouco conhecidos e conceitos pouco aplicados na produção de empreendimentos no Brasil. Temos como exemplos a apresentação do conceito de vida útil, as preocupações com as necessidades dos usuários e com as condições climáticas inerentes a cada região bioclimática nos projetos.

Torna-se maior a preocupação dos impactos da construção no meio ambiente e do meio ambiente nos empreendimentos. Além disso, apresenta considerações sobre a sustentabilidade, o que não é ainda muito usual na prática da elaboração de projetos

residenciais brasileiros até o momento. Passa a ser necessário conhecer melhor as origens de determinado produto especificado em projeto e utilizado na produção, ao passo em que se levantam questões como uso de energia e geração de resíduos durante a construção e o uso.

A NBR 15.575, pela sua qualidade intrínseca de tratar de desempenho, diferencia-se da maior parte das normas brasileiras referentes à construção civil, que são prescritivas quase que em sua totalidade. Segundo Foliente et al. (2005), o conceito de desenvolver edifícios baseados no conceito de desempenho envolve uma preocupação com os fins e não com os meios ao longo de todo o ciclo de vida de um edifício, em concordância com os estudos de Ortiz, Castells e Sonnemann (2009). A abordagem baseada no desempenho favorece também o desenvolvimento de um setor baseado no conhecimento e na prestação de serviços e incentiva, além de uma melhor qualidade nas construções, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

De acordo com Sexton e Barrett (2005), trata-se de uma nova estratégia competitiva para as empresas da construção civil, que abre espaço para a introdução de inovações tecnológicas e para alterações nas organizações e nas relações interorganizacionais, propiciando maior eficiência e eficácia ao desenvolvimento de projetos e na produção de empreendimentos (NEVES; GUERRINI, 2010). No entanto, a grande problemática está na dificuldade em se gerar inovações tecnológicas e edifícios com maior qualidade, valor agregado e em menores prazos em um contexto no qual prevalecem a falta de cooperação e as dificuldades no compartilhamento e na transferência de conhecimento no desenvolvimento de projetos de edificações (CHEUNG et al., 2003; FABRÍCIO; MELHADO, 2002).

Considera-se que para que saltos tecnológicos sejam realmente possíveis de serem concretizados, é necessário que sejam apresentados, de forma bastante explícita, os benefícios práticos, em termos de negócios, que motivem os diversos agentes da cadeia a investirem em inovação. Neste sentido há a necessidade de reconhecimento dos possíveis saltos qualitativos em relação aos produtos gerados e a comprovação do compensador retorno econômico-financeiro e de outras vantagens competitivas que convençam todas as partes envolvidas a encontrarem, de forma conjunta, novas soluções.

De acordo com Meacham et al. (2005), para que sejam atendidas as expectativas de todas as partes interessadas de forma equilibrada em um contexto como o brasileiro, mudanças significativas são necessárias, incluindo muitas vezes as regulatórias. Neste contexto, pode-se dizer que a NBR 15.575 apresenta-se como um marco bastante importante na evolução da construção residencial no Brasil.

2.2 A qualidade no processo de projeto e a “Norma de Desempenho”

De acordo com Souza (1997), a competição na construção civil não mais se fundamenta somente no conceito tradicional de concorrência (entendido como relação com os competidores), mas como também nas pressões provenientes de clientes, fornecedores e na ameaça de novos entrantes. Tornam-se necessárias alterações no desenvolvimento do processo de projeto perante a nova realidade na qual a eficácia e a qualidade tornam-se primordiais, justapondo-se à eficiência.

Neste contexto, conforme Rodriguez (2005), o sucesso do processo de projeto passa a ser obtido com o atendimento às necessidades do cliente, com a qualidade da execução, com o desempenho ao longo da operação e manutenção da edificação e com o nível de racionalização de recursos e de construtibilidade possibilitados. Picchi (1993) apresenta

que, além de ter o potencial de agregar qualidade ao produto edifício, a qualidade do projeto está extremamente relacionada com o atendimento de requisitos de desempenho, o que por sua vez relaciona-se com a expectativa dos clientes finais e usuários.

Segundo Novaes (2001), a qualidade na etapa de projeto deve ser vista tanto sob a ótica de melhoria das soluções, quanto sob a ótica da melhoria da qualidade do processo.

A qualidade do projeto-produto compreende a verificação da conformidade das soluções adotadas, compatibilizadas e analisadas criticamente, durante o processo de elaboração e coordenação de projetos. A qualidade do projeto-processo deve enfocá-lo através das atividades que se desenvolvem nas interfaces das fases que compõem a etapa de projeto e das etapas do processo de produção da edificação. Sob esse enfoque, assumem importância as atividades que se desenvolvem no âmbito da coordenação de projetos.

O caráter de processo atribuído ao projeto é reforçado pela necessidade de participação dos responsáveis pela sua elaboração, durante as demais etapas que compõem o processo de produção. Assim, em variados níveis de intensidade, os profissionais de projeto devem participar, em conjunto com os demais agentes do processo, nas etapas que antecedem ou sucedem a elaboração dos projetos, desde o planejamento do empreendimento até as avaliações pós-ocupação, e eventuais atividades de manutenção, durante o uso, incluindo-se a produção da edificação.

O desempenho apenas pode ser obtido com o trabalho multidisciplinar e colaborativo entre os diversos agentes da cadeia produtiva, com todos os processos nela envolvidos alinhados, desde a compra de um determinado terreno até tomadas de decisões em projeto, envolvendo questões relacionadas à contratação de fornecedores, à produção e à criação de cenários sobre os quais podem ser previstos procedimentos relacionados ao uso e manutenção do edifício, orientando os usuários finais e a assistência técnica.

3 MÉTODO

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o método de Estudo de Caso, apresentado por Yin (2005). Este método constitui-se, segundo o autor, em coleta de dados, análise e apresentação dos resultados.

Com esta pesquisa objetivou-se traçar panoramas de como o processo de projeto é conduzido nas empresas interrogadas e de como as exigências da NBR 15.575 têm sido acolhidas por agentes relacionados com o processo de projeto, identificando quais providências estão sendo por eles tomadas frente a uma nova realidade. Além disto, procurou-se detectar os entraves e as boas práticas encontradas em empresas de incorporação e construção, projetistas e fornecedoras de materiais e sistemas construtivos, no que é tangível ao processo de projeto e ao atendimento das exigências da Norma de Desempenho em edificações residenciais.

Para a realização desta pesquisa de campo três questionários foram elaborados: um para empresas incorporadoras e construtoras, outro para projetistas e outro para fornecedores de materiais, sistemas construtivos ou mão de obra, enviados via correio eletrônico aos representantes dos casos analisados.

Os questionários estruturados aplicados às empresas entrevistadas contemplaram questões relacionadas às posturas e providências perante as exigências da Norma de Desempenho em relação a diversas atividades do processo de projeto nas quais possuem participação, desde a compra de terrenos, passando pela atividade de formatação de produtos, estudos de viabilidade, desenvolvimento de projetos executivos, fiscalização

de obras, contratações e retroalimentação de projetistas e fornecedores, divulgação de produtos, elaboração do manual de uso e operação e assistência técnica.

Para a escolha das empresas incorporadoras/construtoras a serem entrevistadas, alguns aspectos foram considerados na amostragem: sua representatividade no mercado; facilidade de contato; disponibilidade de fornecer informações e dados; preferência às empresas cujo foco de atuação de mercado é em edifícios de padrão econômico. Na produção de empreendimentos com esta característica, torna-se mais desafiadora a produção de produtos com desempenho, equilibrando qualidade e custo.

Ao enviar os questionários, foram considerados os cargos dos entrevistados, tendo como base sua proximidade com o processo de projeto. Neste sentido, nas empresas incorporadoras/construtoras, optou-se por enviar os questionários a Gerentes de Projetos ou a Gestores da Qualidade.

Com a realização das entrevistas nas empresas incorporadoras/construtoras, denominadas neste trabalho como empresas A e B, foram identificados também alguns dos principais escritórios de projetos contratados. Foram realizadas entrevistas com dois projetistas intencionando levantar se estão ocorrendo alterações no processo tradicional de projeto, no qual somente a especialidade de Arquitetura é envolvida desde o princípio da concepção de um edifício (MELHADO ET AL., 2005). Assim, objetivou-se verificar se, com a vigência da Norma de Desempenho, projetos de outras especialidades, tradicionalmente denominados como “complementares” estão passando a se envolver em etapas anteriores do processo e não somente na fase de projeto executivo, como frequentemente o são.

Considera-se que o envolvimento de todos especialistas de projeto, desde as primeiras fases de projeto, é essencial para que informações de grande valor possam ser consideradas e agregadas na concepção e configuração de um produto a ser entregue de acordo com as necessidades do cliente (e conforme divulgado e comercializado), minimizando falhas técnicas, construtivas e de atendimento às necessidades dos usuários geradas pela falta de planejamento, coordenação e compatibilização de projetos.

O primeiro projetista entrevistado foi o de arquitetura, comum às empresas A e B, o qual foi denominado neste trabalho como empresa P1. O segundo projetista entrevistado foi o de instalações hidráulicas e elétricas da empresa A, o qual foi denominado neste trabalho como empresa P2.

Nas entrevistas com as empresas incorporadoras e construtoras A e B foram identificados também fornecedores de materiais e sistemas construtivos, almejando verificar se com a vigência da Norma de Desempenho, estas empresas estão passando a se envolver mais na elaboração de projetos, impactando na forma tradicional de se projetar e inclusive na qualidade do produto final.

Considera-se também que o relacionamento mais estreito entre projetistas e fornecedores antes e durante a concepção e elaboração dos projetos, permite que se tenha maior conhecimento sobre a execução e/ou sobre características técnicas dos materiais e sistemas construtivos, fornecendo mais subsídios para que sejam realizadas especificações mais adequadas e corretas, aumentando a possibilidade de que o produto final venha a apresentar o desempenho esperado.

O primeiro fornecedor entrevistado foi o de esquadrias de alumínio das empresas A e B, denominado neste trabalho como empresa F1. Este fornecedor é comum às duas

empresas. O segundo fornecedor entrevistado foi o de pisos cerâmicos da empresa A, denominado neste trabalho como empresa F2.

Um resumo das características das empresas entrevistadas é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Caracterização das empresas entrevistadas

	EMPRESA A	EMPRESA B
Idade da empresa	50 anos	10 anos
Nº de funcionários	Mais de 1.000	9.000
Nº obras em andamento	27	187
Padrão dos empreendimentos	Econômico, médio e alto	Econômico, médio e alto
Cargo do entrevistado	Gerente Desenvolvimento Tecnológico	Gerente de Qualidade
	EMPRESA P1	EMPRESA P2
Idade da empresa	18 anos	27 anos
Nº de funcionários	80	36
Nº projetos em andamento	100/ ano aproximadamente	20
Padrão dos empreendimentos	Econômico, médio e alto	Econômico, médio e alto
Cargo do entrevistado	Sócio-diretor	Diretor técnico
	EMPRESA F1	EMPRESA F2
Idade	24 anos	36 anos
Nº de funcionários	120	2.000
Nº obras em andamento	95	Não respondido (fornece para construtoras e varejo)
Padrão dos empreendimentos	Econômico, médio e alto	Econômico, médio e alto
Cargo do entrevistado	Líder de projetos	Gerente de engenharia

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na pesquisa realizada, verificou-se certo despreparo das empresas entrevistadas quanto ao entendimento de normas baseadas em desempenho, que, muito difere das normas prescritivas. Há dificuldades assimilar uma norma que não indica de que forma torna-se possível atingir o resultado esperado, mas apenas apresenta apenas parâmetros de comportamento para os produtos finais.

Além disso, constatou-se que muitas dificuldades práticas estão sendo encontradas pelas empresas entrevistadas perante as exigências da Norma de Desempenho, pois ainda não conhecem o comportamento de seus produtos em uso e operação. Isto demonstra que, até a vigência e exigibilidade a Norma de Desempenho, havia certa despreocupação destas empresas em avaliar seus produtos já em uso. Constatou-se que, após a vigência da NBR 15.575/2013, as empresas estão contratando a realização de alguns ensaios de

caracterização de seus produtos, porém enfrentando grandes dificuldades com o agendamento destes ensaios em laboratórios homologados, que estão supersaturados, frente a uma alta demanda.

Notou-se também que não é frequente a comunicação entre projetistas e fornecedores, sendo mais comum a troca de informações entre incorporadoras/construtoras e fornecedores. Neste sentido, conclui-se que os projetistas, algumas vezes especificam a utilização de materiais e sistemas construtivos, cujos detalhes técnicos e de instalação/utilização, pouco conhecem. Muitas vezes são as empresas construtoras que solicitam a especificação em projeto de determinado produto aos projetistas, e estes últimos acatam as solicitações, sem ao menos verificar ou conhecer as características técnicas e o comportamento do que estão especificando. Considera-se esta uma problemática que gira em torno das responsabilidades, gerada por falhas nas contratações e pela falta de costume dos projetistas em assumir responsabilidades a eles atribuídas.

De uma forma geral, verificou-se que muito ainda gira em torno de reflexões etéreas que ainda não se concretizaram, dada a grande dificuldade na assimilação e entendimento da norma pelas empresas envolvidas na pesquisa. Nas empresas incorporadoras/construtoras e projetistas entrevistadas, estudos e análises sobre os reais impactos da Norma de Desempenho sobre o atual processo de projeto ainda não foram finalizados e por isso verifica-se a ausência de atitudes práticas, isto é, de ações efetivas, de forma que seja possível o aprimoramento da criação e da produção de edifícios vislumbrando o desempenho desejado e pretendido.

Frente a este fato, o objetivo do trabalho em identificar boas práticas desempenhadas pelas empresas entrevistadas foi bastante comprometido. Entretanto, visando ainda às contribuições deste trabalho para empresas que desempenham atividades similares às entrevistadas, puderam-se levantar algumas posturas como favoráveis ao processo de projeto diante as novas exigências.

Por parte das empresas incorporadoras/construtoras: reavaliação das medidas de contratação de projetistas e fornecedores, de forma a garantir o atendimento das normas vigentes; contratação de consultorias especializadas para que procedimentos internos possam ser alterados na empresa, visando o atendimento da Norma de Desempenho; planejamento para realização de ensaios de caracterização de componentes e sistemas de edifícios já executados, visando conhecer melhor os produtos até então produzidos.

Por parte dos projetistas: treinamento e orientações aos funcionários para que estejam mais a par das exigências normativas e legais relativas à construção civil; formação de comitês internos para estudo da Norma de desempenho e outras vigentes; solicitação de mais *feedback* às empresas contratantes em relação aos projetos desenvolvidos ao mesmo tempo em que passa a alertá-las mais frequentemente sobre alterações no produto tendo em vista as novas exigências.

Por parte das empresas fornecedoras de materiais e sistemas construtivos: realização de ensaios para melhor caracterizarem seus produtos, visando fornecer mais informações que respaldem projetistas e incorporadoras/construtoras nas tomadas de decisões; alterações na comunicação de embalagens e manuais dos usuários, visando fornecer mais informações técnicas sobre os produtos; treinamentos com escritórios de projetos e incorporadoras/construtoras, de forma que projetistas saibam especificar melhor seus produtos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atendimento aos requisitos de desempenho apresentados pela norma em questão pode vir a constituir-se em um diferencial competitivo bastante salutar para as empresas de construção civil, uma vez que fomenta o desenvolvimento de edifícios que atendam, pelo menos, a requisitos mínimos de segurança, habitabilidade e sustentabilidade, incentivando o desenvolvimento de habitações de melhor qualidade e contrapondo-se à concorrência predatória com a qual se caracteriza o atual mercado de empreendimentos residenciais no Brasil.

A condescendência pública em relação ao não atendimento às normas, passa a cair por terra com a vigência da NBR 15.575/2013, que reforça a necessidade do atendimento de todas as outras normas vigentes e que vigora em um contexto no qual o mercado consumidor está mais consciente de seus direitos. Assim, os técnicos projetistas e as empresas fornecedoras são obrigados a conhecerem, assimilarem e utilizarem mais as normas que permeiam seus trabalhos e atividades.

No entanto, ainda é preciso trabalhar sobre as leis municipais ou “Códigos de obras”, pois as mesmas prevalecem sobre a Norma de Desempenho. Muitas vezes atrasadas e descoordenadas, essas leis geram dúvidas ou aberturas que desfavorecem o desempenho e os usuários em geral. No contexto da construção civil brasileira, a qual, em geral, submete-se a uma vasta diversidade de exigências legais e normativas, solicitadas em diferentes graus ao longo de todo território nacional, a NBR 15.575 emerge implementando parâmetros de desempenho para edifícios residenciais, considerando as exigências do usuário final, implicando em alterações em processos de projeto e construtivos.

Em outras palavras, estão sendo necessárias alterações na maneira como as empreendedoras e construtoras planejam, projetam, compram insumos, contratam fornecedores, executam e realizam a manutenção de suas edificações.

No entanto, as dificuldades das empresas em assimilarem o que deve ainda ser feito e de tomarem as providências necessárias está sendo bastante grande, pois se acredita que não há uma receita comum a todos. Considera-se que como um bom projeto de edificações, as adaptações em cada empresa devem ser individuais, personalizadas, dependendo de cada situação e das condições peculiares de cada caso.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15.575**: Edifícios Habitacionais - Desempenho-Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013. 71 p.
- _____. **NBR 15.575**: Edificações Habitacionais - Desempenho - Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais. Rio de Janeiro, 2013. 31 p.
- _____. **NBR 15.575**: Edificações Habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos internos. Rio de Janeiro, 2013. 42 p.
- _____. **NBR 15.575**: Edificações Habitacionais - Desempenho - Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas. Rio de Janeiro, 2013. 63 p.
- _____. **NBR 15.575**: Edificações Habitacionais - Desempenho - Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas. Rio de Janeiro, 2013. 73 p.
- _____. **NBR 15.575**: Edificações Habitacionais - Desempenho - Parte 6: Sistemas hidrosanitários. Rio de Janeiro, 2013. 32 p.

BORGES, C. A. D. M. O Conceito de desempenho de edificações e sua importância para o setor da construção civil no Brasil. p. 263. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

CHEUNG, S.O et al. Behavioral aspects in construction partnering. **International Journal of Project Management**, v.21, n.5, p.333-343, jul.2003.

FABRICIO, M., MELHADO, S. Impactos da tecnologia da informação nos conhecimentos e métodos projetuais. In: SEMINÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 1., 2002, Curitiba, **Anais...**Curitiba: CONSTRUBUSINESS PARANÁ, 2002.1 CD-ROM.

FOLIENSTE, G. et al. Performance Based Building R&D Roadmap. Performance-based building innovation, 2005. Disponível em:
http://www.pebbu.nl/resources/allreports/downloads/03_RTD.pdf. Acesso em 06 de abril de 2013

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 6241**: Performance standards in building – Principles for their preparation and factors to be considered. 1984. 10 p.

MEACHAM, B. J et al. Performance-based building regulation: current situation and future needs. **Building Research & Information**. v.33, n.2, p.91-106, apr.2005.

MELHADO, S.B. et al. Coordenação de projetos de edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005. 120 p.

NEVES, F. V. F.; GUERRINI, F. M. Modelo de requisitos e componentes técnicos para a formação e gestão de redes de cooperação entre empresas da construção civil. **Gestão & Produção**, v.17, n.1, p. 195-206, 2010.

NOVAES, C. C. Ações para controle e garantia da qualidade de projetos na construção de edifícios. In: WORKSHOP NACIONAL DE GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 1., 2001, São Carlos. **Anais...** São Carlos: EESC/USP, 2001. 1 CD-ROM.

ORTIZ, O.; CASTELLS, F.; SONNEMANN, G. Sustainability in the construction industry: A review of recent developments based on LCA. **Constructing and Building Materials**. v.23,n.1,p.28-39, jan.2009.

PICCHI, F. A. Sistemas da qualidade: uso em empresas de construção de edifícios. São Paulo, 1993. 426 f. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.

RODRIGUEZ, M. A. A. Coordenação técnica de projetos: caracterização e subsídios para sua aplicação na gestão do processo de projeto de edificações. p.172. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

SEXTON, M.; BARRETT, P. Performance-based building and innovation: balancing client and industry needs, **Building Research & Information**. v.33, n.2, p.142-148, mar-apr.2005.

SZIGETI, F.; DAVIS, G. Performance Based Building - Conceptual Framework. Performance Based Building Thematic network, 2005. Disponível em:
http://www.pebbu.nl/resources/allreports/downloads/04_framework_final.pdf. Acesso em 18 de agosto de 2013.

YIN,R.K. Estudo de caso – Planejamento e Métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005. 212 p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PRINCÍPIOS ENXUTOS NA GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO: ESTUDO DE CASO EM UMA CONSTRUTORA

FRANCO, Jéssica V. (1); PICCHI, Flávio A. (2); MELHADO, Silvio B. (3)

(1) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: j.valejo franco@gmail.com

(2) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: fpicchi@lean.org.br,

(3) Universidade de São Paulo, e-mail: silviobmelhado@gmail.com

RESUMO

A mentalidade enxuta é aplicada ao desenvolvimento de produto na indústria automobilística há algumas décadas, no entanto, no setor da Construção verificam-se poucas pesquisas que tratam o tema, em especial em empreendimentos brasileiros. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar o grau de adesão aos princípios enxutos na gestão do processo de projeto de um Empreendimento em uma empresa Construtora. Parte-se da hipótese que mesmo as empresas que não utilizam o processo enxuto de forma declarada já aplicam alguns princípios na gestão de seus projetos. A estratégia de pesquisa contemplou primeiramente revisão bibliográfica sobre o tema na qual foram extraídos princípios enxutos aplicáveis à gestão de projetos que serviram de base para a segunda etapa da pesquisa: análise de um estudo de caso em uma empresa Construtora. Os resultados do estudo apontaram que o único princípio com total adesão aos conceitos de gestão enxuta de projetos foi referente à utilização de uma equipe de especialistas. Alguns princípios apresentaram adesão apenas parcial e ao avaliar a liderança do processo de projeto foi verificado que não havia nenhuma adesão aos princípios enxutos. Esse artigo pode contribuir com trabalhos futuros que queiram identificar os possíveis caminhos para a aplicação total da gestão enxuta no processo de projeto em empreendimentos da Construção.

Palavras-chave: gestão enxuta do processo de projeto, gestão do processo de projeto, mentalidade enxuta

ABSTRACT

Lean thinking has been applied for some decades on Product Development in the Auto Industry; however, in the Construction sector few researches have approached this theme, especially in Brazilian Projects. This paper aims at evaluating a Project's design management process in terms of the degree of adherence to lean principles. It was started from the hypothesis that, even companies that don't openly declare to apply a lean process, in fact already use some principles in their design management process. The research strategy began with a literature review from where the lean principles were extracted and used as the base for the second phase of the research: a case study in a Construction company. The results showed that the only principle that had full adherence was the one in regard to the Specialist Team. Some principles had only partial adherence and, while evaluating the leadership in the design process, it was observed that it had none adherence to lean principles. This paper can contribute with future researches that may aim at identifying ways for full application of lean design management in Construction projects.

Keywords: lean design management, design management, lean thinking

1 INTRODUÇÃO

A mentalidade enxuta é aplicada ao desenvolvimento de produto na indústria automobilística há algumas décadas, no entanto, no setor de Construção Civil verificam-se poucas pesquisas que tratam o tema, em especial em empreendimentos brasileiros.

Dal Forno e Forcellini (2012) fizeram um levantamento de publicações que tratavam temas relacionados ao processo enxuto de desenvolvimento de produtos e dentre 247 publicações analisadas somente 8 eram do setor de Construção, o que mostra a lacuna de conhecimento nesta área e a justificativa para esta pesquisa.

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a gestão do processo de projeto de um empreendimento em uma empresa construtora quanto ao grau de adesão aos princípios enxutos.

Parte-se da hipótese que mesmo as empresas que não utilizam de forma declarada um processo enxuto já aplicam alguns princípios na gestão de seus projetos. A contribuição deste artigo pode auxiliar em trabalhos futuros que queiram identificar os possíveis caminhos para o desenvolvimento de um método de aplicação dos conceitos enxutos voltado à gestão do processo de projeto.

2 PRINCÍPIOS ENXUTOS NA GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO

Ao falar sobre a aplicação de conceitos enxutos na gestão de projetos, é necessário primeiramente abordar os autores que tratam sua aplicação ao desenvolvimento de produtos, sem que haja ligação direta com o setor da Construção. Womak et. al. (2004) relatou toda a história da Toyota e de como a mentalidade enxuta revolucionou a indústria automobilística sempre com foco na redução de desperdício e no aumento de valor. Junto a isso, os autores também apresentaram como esses conceitos influenciaram no desenvolvimento de produto e foram listadas algumas técnicas que contribuíram para o sucesso de seus Projetos, sendo elas:

- Liderança (engenheiro-chefe)
- Trabalho integrado em equipe
- Comunicação
- Engenharia Simultânea

Apesar de algumas técnicas abordando o desenvolvimento de projeto já terem sido discutidas anteriormente, o chão de fábrica sempre foi o ponto de partida da implementação da mentalidade enxuta. De acordo com Morgan e Liker (2008), o desenvolvimento de produtos e processos pode ter um impacto maior sobre a empresa enxuta do que a produção enxuta. Desta forma, a partir de um extenso estudo sobre o sistema Toyota de desenvolvimento de produtos, os autores elaboraram treze princípios categorizados em processos, pessoal e ferramentas que trilham os caminhos para aplicação de um sistema enxuto de desenvolvimento de produto, estes princípios estão resumidos na Figura 01.

Ward et. al (2011) mostrou de forma detalhada os principais conceitos enxutos que podem ser incorporados à gestão de projetos, além de descrever ferramentas e processos que podem favorecer essa aplicação.

Figura 1: Os 13 princípios do Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produtos

PROCESSOS

- 1 Identifique valor definido pelo cliente para separar valor agregado do desperdício
- 2 Concentre esforços no início do processo de DP para explorar as alternativas
- 3 Crie um nivelamento de fluxo do processo de DP
- 4 Utilize padronização rigorosa para reduzir a variação e criar flexibilidade e resultados previsíveis

PESSOAS

- 5 Desenvolva um sistema de engenheiro chefe para liderar o desenvolvimento do início ao fim
- 6 Organize para balancear a competência funcional com a integração multifuncional
- 7 Desenvolva a competência técnica superior em todos os engenheiros
- 8 Integre plenamente os fornecedores ao sistema de DP
- 9 Consolide o aprendizado e a melhoria contínua
- 10 Construa uma cultura de suporte à excelência e à melhoria ininterrupta

FERRAMENTAS

- 11 Adapte a tecnologia ao pessoal e ao processo
- 12 Alinhe e organize mediante comunicação simples e visual
- 13 Use ferramentas poderosas para padronização e o aprendizado organizacional

Fonte: Adaptado de Morgan e Liker (2008)

A Tabela 1 mostra os conceitos de Ward et. Al. (2011) e a descrição resumida de cada um deles. Por se tratar de uma referência atual e pelo fato de abordar os principais conceitos enxutos sobre o tema, esses princípios foram utilizados como base para o comparativo do estudo de caso realizado neste trabalho.

Tabela 1: Princípios enxutos para o desenvolvimento de produtos e processos.

Nº	Princípio	Descrição resumida
1	Foco no valor: conhecimento e fluxo de valor operacional	O desenvolvimento enxuto defende que toda cadeia produtiva deve estar focada na criação de valor, ou seja, fornecedores, desenvolvedores e operação precisam buscar a melhoria do produto em todos aspectos: de produção, de atributos entregues, de custo, de qualidade, etc. É importante que todas essas características estejam alinhadas entre si havendo um balanceamento para que algumas partes não sejam otimizadas sacrificando outras. A função dessa cadeia de valor também é de gerar conhecimento reutilizável pela empresa, que possa ser aplicado em outros projetos.
2	Projetista de sistemas empreendedor	É o líder do projeto (engenheiro chefe) que representa o cliente, traz rentabilidade, guia acordos e trade-offs, gera o desenvolvimento, provê a visão, projeta o sistema do fluxo de valor e provê liderança técnica.

3	Engenharia simultânea com múltiplas alternativas	Explora simultaneamente soluções múltiplas para cada subsistema. Ataca arrojadamente essas soluções com análises e testes rápidos e de baixo custo, progressivamente eliminando soluções fracas. Utiliza os resultados das análises e testes para criar uma base de conhecimento de curvas de trade-off que define os limites do possível. Converge em uma solução apenas depois que foi comprovado.
4	Cadência, fluxo e puxada	Se refere a forma como se planeja o projeto. O conceito é utilizar eventos meta para puxar o desenvolvimento dos projetos enquanto se estabelece um ritmo cíclico para as atividades de desenvolvimento de forma que as pessoas sempre saibam o que precisam fazer e mantenham um fluxo de trabalho contínuo no qual todas as informações e recursos necessários sempre estão disponíveis ao longo do processo.
5	Equipes de especialistas responsáveis	São equipes de pessoas altamente especializadas em assuntos distintos e que são capazes de projetar seu próprio trabalho. Essas equipes aprendem com conflitos e são capazes e criar e utilizar novo conhecimento nos projetos.

Fonte: Adaptado de Ward et. Al. (2011).

A aplicação dos princípios enxutos na Construção começou a ser discutida considerando as etapas produtivas de obra e junto a isso, surgiu a necessidade de também estudar sua utilização na etapa de projetos. Ballard e Zabelle (2000) apresentaram a mentalidade enxuta no desenvolvimento de projetos da Construção colocando as etapas para a estruturação de um Projeto bem como as técnicas e ferramentas necessárias para sua correta abordagem. Os itens propostos pelos autores foram adaptados de soluções similares utilizadas pela indústria de manufatura, conforme mostrado abaixo:

- Estruturar o projeto com equipes multidisciplinares
- Buscar a pratica da engenharia simultânea
- Estruturar o trabalho baseado nos ideais da filosofia enxuta
- Minimizar interações negativas
- Utilizar o sistema *Last Planner* para controle da produção do Projeto
- Utilizar tecnologias que facilitem a aplicação dos princípios enxutos ao desenvolvimento de projetos

As etapas acima estão todas diretamente relacionadas tanto com as técnicas apresentadas por Womak et. Al. (2004) quanto pelos princípios trazidos posteriormente por Ward et. Al. (2011). No entanto, é importante destacar que na publicação de Ballard e Zabelle(2000) não foi citada a figura do líder ou engenheiro-chefe, atribuindo a aplicação dos princípios enxutos apenas à gestão do processo e não à características da equipe que o gerencia.

Em estudos mais recentes, Reifi e Emmitt (2013) também destacaram os principais temas relacionados ao processo enxuto de desenvolvimento de projetos encontrados na literatura. São eles:

- Definição do programa de necessidades do projeto e interação com o cliente
- Valor e mapeamento do fluxo de valor
- Cultura enxuta e estruturação da equipe
- Fluxo de informações

Da mesma forma, os temas acima também estão relacionados com a literatura conceitual do tema, com exceção do primeiro tema em que já se fala de programa de necessidades e interação com o cliente, itens bem particulares de projetos da Construção, o que mostra um avanço no conhecimento sobre o tema aplicado a Edificações.

No entanto, apesar do avanço de conhecimento publicado sobre o tema, considera-se que sua aplicação na prática ainda não está consolidada no mercado de Construção. Na pesquisa de Reife e Emmitt (2013) foram realizadas entrevistas com 125 profissionais do setor de Construção do Reino Unido e seus resultados mostraram que quase três quartos dos entrevistados não tinham em seus processos nenhuma técnica que favorecesse a redução de desperdícios e o aumento de valor para seus clientes e apenas 15% dos entrevistados declararam utilizar abordagem enxuta para seus projetos. Esse panorama apresentado pelos autores mostra a necessidade de continuação das pesquisas no setor em busca de obter dados para identificar caminhos para a aplicação da mentalidade enxuta em projetos de Edificações.

3 MÉTODOS

O método de pesquisa deste trabalho contempla as seguintes etapas:

- a) Revisão bibliográfica do tema
- b) Seleção dos princípios enxutos aplicáveis ao processo de projeto
- c) Caracterização do caso estudado
- d) Análise documental do estudo de caso
- e) Análise do estudo de caso em relação à adesão aos princípios enxutos
- f) Conclusões

Primeiramente, foi realizada uma revisão da bibliografia do tema em busca de levantar os principais conceitos e definições atrelados à gestão enxuta de projetos. A partir disso, foi extraído da literatura, princípios enxutos que serviram de base para a análise do estudo de caso.

Os princípios eleitos para o comparativo do estudo de caso foram os descritos por Ward et. Al. (2011). Procurou-se utilizar uma referencia conceitual mais forte, mesmo que não seja diretamente voltada a projetos de construção, para que a análise do empreendimento seja baseada em conceitos e não em ferramentas ou em literatura gerada a partir da aplicação destes princípios em outras realidades, que não a brasileira.

O estudo de caso escolhido é um projeto do setor hoteleiro de alto luxo cujo processo de projeto estava sendo gerenciado por uma empresa construtora de São Paulo, na época da coleta de dados.

A análise foi feita baseada em dados documentais, sendo eles: contratos dos projetistas e da construtora, atas de reunião, cronogramas, relatórios de análise crítica, relatórios gerenciais e fichas de EAV (Engenharia e Análise de Valor). O intuito foi identificar o grau de adesão da gestão do projeto aos princípios enxutos para verificar se alguns destes princípios já estão sendo aplicados na empresa estudada, que não os praticam de forma declarada.

4 RESULTADOS

4.1. Caracterização do estudo de caso

A empresa construtora

A empresa construtora estudada é de grande porte tendo cerca de 800 funcionários e 40 anos de existência. Tem sede na cidade de São Paulo e atua em obras em todo território nacional. Trabalha exclusivamente com projetos do setor privado com foco em empreendimentos comerciais, corporativos, hoteleiros bem como hospitais e shoppings.

A empresa tem como negócio principal a construção de edifícios e também trabalha com serviços de engenharia atuando em projetos na fase de Pré-Construção nos quais a gestão do processo de projeto, a orçamentação e o planejamento da obra ficam sob responsabilidade da empresa.

O empreendimento

O empreendimento estudado é um resort de luxo, padrão cinco estrelas projetado em um terreno no estado de Pernambuco. A área construída é de 33.000m² e o programa contempla: 160 quartos, 3 restaurantes, spa, fitness, piscinas e campo de golf.

O desenvolvimento da etapa de Pré-Construção teve início em outubro de 2012 na empresa Construtora e os dados para esta pesquisa foram coletados após um ano de desenvolvimento, em novembro de 2013.

O cliente da empresa Construtora é um grupo investidor brasileiro com intenção de investir na construção do empreendimento e participar nos lucros da operação por dez anos. O Operador é um grupo hoteleiro norte-americano. Na época em que os dados foram coletados o empreendimento estava na fase de projeto Identificação e Solução de Interfaces de Projeto (AGESC, 2012) ou Projeto Básico (NBR 13531,1995). As obras ainda não haviam sido iniciadas.

A gestão do processo de projeto

A empresa construtora foi contratada pelo cliente desde a fase de Concepção do Produto (AGESC, 2012) em um contrato que tinha como base o atingimento de um custo meta imposto pelo cliente.

A contratação dos projetistas principais (Arquitetura, Estrutura, Interiores, Paisagismo e Instalações) foi feita logo no início do processo. É importante ressaltar que o grupo hoteleiro impôs que somente projetistas e consultores homologados por eles poderiam ser contratados para o Projeto, o que fez com que todos os principais projetistas que atuam neste empreendimento fossem de origem estrangeira. O Cliente e a Construtora em busca de garantir que os projetos estivessem alinhados com as práticas locais, também contrataram projetistas nacionais para atuar em conjunto com os internacionais, tornando a gestão dos projetos e das informações mais complexa. A Tabela 03 mostra a lista dos projetistas e consultores contratados e suas nacionalidades.

A gestão do processo de projeto é escopo da Construtora dentro do contrato de Pré-Construção, no entanto, foi dada ao arquiteto responsável pelo design a função de coordenar as disciplinas complementares, criando uma divisão das responsabilidades da gestão do processo de projeto conforme mostra a Figura 02.

Essa divisão de responsabilidades e outras características deste empreendimento fez com que o fluxo de gestão do processo não fosse linear ou concentrado em um só agente havendo partes do processo geridas por mais de um agente, como também é mostrado na Figura 02. As flechas que mostram a gestão indireta se referem ao fato de que, eventualmente, os agentes que não estavam oficialmente designados ao papel da

gerenciar certo processo acabavam assumindo esta função ou solicitando ações e dando direcionamentos sem que isso fosse atribuído aos gestores principais.

Tabela 2: Lista de projetistas e consultores do Empreendimento A, o escopo contratado e suas nacionalidades

Disciplina	Fases (NBR 13531,1995)				Escopo contratado	Nacionalidade
	EP	AP	PB	PE		
Acústica					Consultoria em todas as fases	Canadá
Acústica 2					Projeto completo	Brasil
Ar condicionado					Consultoria e projeto executivo	Brasil
Arquitetura 1					Projeto completo	EUA
Arquitetura 2					Consultoria em todas as fases e Projeto Legal	Brasil
Automação 1					Projeto até a fase pré-executivo	Inglaterra
Automação 2					Consultoria e projeto executivo	Brasil
Bares e Restaurantes					Projeto completo	EUA
Comunicação visual					Projeto completo	EUA
Consultoria de elevadores					Projeto completo	EUA
Consultoria de ferragens					Projeto completo	EUA
Consultoria de spa					Consultoria em todas as fases	EUA
Cozinha e lavanderia					Projeto completo	EUA
Esquadrias/ fachada					Projeto completo	Inglaterra
Estrutura					Projeto completo	Brasil
Fundações					Projeto completo	Brasil
Instalações 1					Projeto até a fase pré-executivo	Canadá
Instalações 2					Consultoria e projeto executivo	Brasil
Interiores					Projeto completo	EUA
Luminotécnica 1					Projeto até a fase pré-executivo	EUA
Luminotécnica 2					Consultoria e projeto executivo	Brasil
Paisagismo					Projeto até a fase pré-executivo	EUA
Paisagismo 2					Consultoria e projeto executivo	Brasil
Terraplanagem/ Pavimentação/ Drenagem					Projeto completo	Brasil

Projeto Consultoria

Fonte: Próprio autor.

Figura 2: Fluxo de gestão do processo de projeto no Empreendimento - adaptado a partir de documentação disponibilizada pelo cliente

Fonte: Próprio autor.

4.2. Análise do grau de adesão aos princípios enxutos

Para analisar o estudo de caso, foram utilizados como base os cinco princípios descritos por Ward et. al (2011) apresentados anteriormente na Tabela 01.

O resultado da análise está na Tabela 3 abaixo.

Tabela 3: Análise do grau de adesão aos princípios enxutos em um empreendimento da Construção.

Nº	Princípio	Adesão ao princípio	Comentários
1	Foco no valor: conhecimento e fluxo de valor operacional	Parcial	<p>Foram identificadas menções a estudos de Engenharia de Valor nos relatórios gerenciais analisados e nos relatórios de análise crítica de projetos.</p> <p>Na análise das fichas de EAV mencionadas, verificou-se que os estudos realizados abrangiam propostas para redução de custo em sua maioria e em alguns casos abrangiam também melhoria do produto e de aspectos construtivos.</p> <p>Devido ao fato de que poucos estudos consideravam uma visão mais abrangente da cadeia de valor, considera-se que a adesão ao princípio é apenas parcial.</p> <p>Em nenhum documento analisado, foi identificado que esses estudos gerariam conhecimento reutilizável pela empresa.</p>
2	Projetista de sistemas empreendedor (líder, engenheiro chefe)	Nenhuma	<p>Na análise dos contratos foi identificado que diferentes agentes tinham e seu escopo a função de coordenar os projetos.</p> <p>O fluxo de gestão mostra a divisão de funções em relação à gestão dos projetos entre Construtora, Arquitetura e Cliente.</p> <p>Os dois pontos acima mostram que na gestão do empreendimento não havia a figura de um líder único com total responsabilidade e poder de decisão sobre o Projeto, portanto foi considerado que neste Empreendimento, não havia nenhuma adesão à este princípio.</p>
3	Engenharia simultânea com múltiplas alternativas	Parcial	<p>Nas atas de reunião analisadas constavam registros de estudos de alternativas de projeto, desde a fase de concepção, quando o arquiteto fez 4 opções de projetos, que foram precificadas pela construtora para que assim o projeto seguisse em frente.</p> <p>Nas fichas de EAV analisadas, também existiam alguns estudos que tratavam de alternativas para um mesmo sistema, por exemplo, foi realizado um estudo com 5 opções de partido de estrutural, no qual foi comparado o custo e prazo de execução de cada solução para que a decisão fosse tomada.</p> <p>No entanto, considera-se que a adesão a esse princípio é apenas parcial pois esses estudos foram realizados somente em alguns sistemas e não sistematicamente como parte do processo de projeto.</p>

4	Cadência, fluxo e puxada	Parcial	<p>Sobre o planejamento do processo, foi identificado que desde a reunião de início do projeto já havia datas marco que deveriam ser perseguidas ao longo do processo.</p> <p>Nas atas mostra que ocorrem reuniões mensais de coordenação para que houvesse troca de informações e definições com certa frequência ao longo do processo.</p> <p>No entanto, foi identificado que apesar de existirem datas marco que eram de conhecimento de todos, o processo não estava bem definido e isso por diversas vezes foi assunto apontado nas reuniões. De acordo com os registros, não estava claro a todos os agentes qual o fluxo que deveria ser seguido para atingir a data meta e assim eles não estavam sendo capazes de planejar seus próprios trabalhos para atingi-las.</p> <p>Além disso, também foram apontadas diversas indefinições que deveriam ser providas pelo cliente, que impactavam o fluxo contínuo dos projetos.</p>
5	Equipes de especialistas responsáveis	Parcial	<p>A utilização de equipes de especialistas é uma prática bastante consolidada em projetos complexos da Construção Civil.</p> <p>Conforme mostrado no Quadro 6.1, no Empreendimento estudado existiam diversos projetistas e consultores altamente especializados e capazes de projetar seu próprio trabalho e interagir entre si para criar as soluções demandadas pelo Projeto. No entanto, o princípio proposto por Ward inclui aspectos de geração e registro de conhecimento, não observados de maneira sistemática no caso.</p>

Fonte: Próprio autor (2014).

Em relação ao primeiro princípio que trata do foco em valor, no estudo de caso existem registros de estudos que levam a adição de valor ao Produto em consideração, no entanto, claramente o valor não guia o processo de projeto, por isso considera-se que a adesão é apenas parcial.

Quanto à figura da liderança forte, a divisão de funções e do poder de decisão vai contra o princípio enxuto de ter um único agente com essa função no Projeto. Devido a isso, mesmo existindo a figura do coordenador de projetos, considerou-se que este não exerce o papel descrito por Ward et. Al. (2011).

Sobre a utilização de engenharia simultânea, foram identificados no material analisado alguns estudos que seguiam esse conceito, porém estes não foram feitos ao longo de todo processo ou para todos os sistemas.

Quanto ao planejamento do Projeto, a adesão foi parcial pois foi identificado que desde o início foram estabelecidas datas meta para as entregas. No entanto, na documentação analisada o processo não pareceu estruturado o suficiente para que este conceito fosse adotado em sua totalidade.

Por fim, o fato de este projeto ser de alta complexidade e do mercado de alto luxo contribuiu para que houvesse um time de especialistas bem estruturado e por isso foi considerada adesão parcial do Empreendimento a este princípio.

5 CONCLUSÕES

Baseado no estudo de caso analisado, pode-se concluir que há uma adesão parcial aos princípios enxutos no Empreendimento estudado.

A ausência de uma liderança única com maior autonomia e poder de decisão é um ponto crítico do Empreendimento estudado e baseado nisso, pode ser um ponto de atenção em outros empreendimentos.

O foco em valor e o estudo de alternativas já são aplicados, no entanto, verificou-se que para que seja aplicado em sua totalidade precisa fazer parte do processo de projeto e do sistema de gestão da empresa.

No empreendimento estudado foi identificado que a utilização de datas marco sem o detalhamento de tarefas causa muitas dúvidas caso o processo não esteja bem definido. É possível que se aplicado a outros empreendimentos, o resultado também seja similar, mostrando a necessidade de definir com clareza o processo.

Um ponto de destaque é a utilização de equipes de especialistas, prática que ocorre em empreendimentos de alta complexidade da construção, é o ponto que apresenta maior convergência com os princípios enxutos.

É importante destacar que o Empreendimento estudado é de alto luxo e de grande complexidade técnica e gerencial e, devido a isso, tem uma abordagem diferenciada em relação à forma como é feita a gestão dos seus projetos, o que pode não refletir o mercado de construção brasileiro como um todo mas sim a fatia do mercado a qual ele pertence.

Para trabalhos futuros neste tema, sugere-se a aplicação deste método em outros estudos de caso para que seja possível comparar os resultados. Além disso, um maior detalhamento dos princípios analisados também pode contribuir para a obtenção de resultados mais acurados que poderão servir de base para estudos de aplicação.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGESC. **Manual de Escopo de Serviços para Coordenação de Projetos**. 2ed. Disponível em: www.manuaisdeescopo.com.br. 2012. Data de acesso: 06/05/2014
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13531. **Elaboração de projetos de edificações – Atividades Técnicas**. Rio de Janeiro, 1995.
- BALLARD, G., ZABELLE, T. **Lean Design: Process, Tools, and Techniques**. 15p. White Paper #10, Lean Construction Institute. EUA, 2000.
- DAL FORNO, A.J., FORCELLINI, F.A. **Lean Product Development – Principles and Practices. Product: Management & Development, Vol. 10 n° 2**, Dezembro 2012.
- MORGAN, J.M.; LIKER, J.K. **Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produto: integrando pessoas, processo e tecnologia**. Porto Alegre: Bookman, 2008. 392p.
- REIFI, M.H.E., EMMITT, S. **Perceptions of lean design management**. Architectural Engineering and Design Management, 2013
- WARD, A.C. **Sistema Lean de Desenvolvimento de Produtos e Processos**. 1 ed. São Paulo: Leopardo Editora, 2011. 209 p.
- WOMACK, J.P.; JONES, D.T.; ROOS, D. **A máquina que mudou o mundo**. 8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 332p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EVOLUTIVA: ANÁLISE DE PROJETOS FLEXÍVEIS QUANTO À CONSTRUTIBILIDADE NO MOMENTO DE AMPLIAÇÃO

RAMÍREZ PEÑA, Arlene (1); BRANDÃO, Douglas Queiroz (2)

(1) Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e-mail: arlenramirez@hotmail.com

(2) Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e-mail: dbrandao@ufmt.br

RESUMO

A rigidez nas habitações e o fato de que a maioria seja construída de forma padronizada, ou seja, residências pensadas tão somente para atingir uma única configuração familiar tradicional, sem considerar as mudanças e a diversidade das necessidades dos usuários ao longo do tempo, constitui um problema vivenciado mundialmente. Há muitos anos vem-se discutindo o tema da flexibilidade espacial e das habitações evolutivas. Arquitetos e projetistas tem proposto alternativas tipológicas de habitações que se caracterizam pela flexibilidade e adaptabilidade de seus espaços. Embora as vantagens das habitações evolutivas sejam aparentemente maiores do que as desvantagens, a construção das mesmas não tem sido uma prática muito comum. O objetivo deste trabalho é analisar e comparar alguns casos de habitações evolutivas que se apresentam em destaque na literatura, estudando seu arranjo espacial e as estratégias utilizadas para alcançar a flexibilidade. Quatro casos foram selecionados e analisados quanto às direções e sentidos das possibilidades de ampliação, avaliando o grau de facilidade para se promover as expansões previstas, ou seja, se as construções futuras podem ser realizadas com rapidez e com menos perdas de materiais. Este artigo tem o propósito de despertar o interesse na temática das habitações evolutivas e flexíveis e difundir a continuação das boas práticas, além de motivar a criação de novas alternativas que possam ser aplicáveis ao setor da construção civil e proporcionar maior conforto aos usuários.

Palavras-chave: Habitação evolutiva, Flexibilidade espacial, Tipologias habitacionais.

ABSTRACT

The rigidity in housing is a problem experienced worldwide. In fact the most residences are built on a standardized pattern designed solely to achieve a unique traditional family setting, without regard to changes and diversity of user needs over time. For many years the topic of flexibility and evolutionary dwellings has been discussed. Architects and designers have proposed typologies of housing that are characterized by the flexibility and adaptability of their spaces. Although the advantages of flexible housing are apparently greater than the disadvantages, these constructions are not a very common practice. The objective of this study is to analyse and compare some cases of evolutionary dwellings that appear highlighted in the literature, studying their typologies and strategies used to achieve flexibility. Four cases were selected and analysed regarding to the grow directions and also if the previewed expansions is easy to do during the construction moment, and if them can be doing quickly and with minimum rubble. This article is carried out in order to arouse interest in the subject of evolutionary and flexible housing and the continued spread of best practices and motivate the creation of new proposals that may be applicable in the construction sector and either offer comfort to users.

Keywords: Flexible housing, Space flexibility, House typologies.

1 INTRODUÇÃO

O ser humano é um ser dinâmico, seus hábitos e atividades mudam ao longo do tempo, da mesma forma que mudam suas necessidades, entre elas as necessidades de distintos espaços na habitação. Morales e Alonso (2010) afirmam que a moradia é um processo que não termina em um determinado momento, mas, sim, vai se transformando e adotando diferentes configurações espaciais, dependendo das necessidades dos usuários ao longo da vida útil da moradia no tempo.

A moradia deve oferecer ao habitante conforto e prazer, deve ser um lugar do qual se sinta parte, e um espaço útil para a realização das distintas atividades de todos os ocupantes da habitação. A flexibilidade tem se convertido em um elemento primordial na hora de escolher uma moradia, devido à diversidade da família atual, os avanços tecnológicos e a variedade de usos que se está dando à habitação (trabalho, lazer, descanso etc.). A tendência é construir espaços que sejam adaptáveis a tais mudanças e necessidades.

Palermo e outros (2007) afirmam que estudos de compacidade revelam que a redução radical da área construída não acarreta redução de custos de construção na mesma proporção e que, por outro lado, o aumento planejado da área habitacional pode proporcionar maior satisfação aos usuários sem acarretar aumentos significativos nos custos da construção.

1.1 Objetivos

Os objetivos deste trabalho são:

- Apresentar uma breve revisão bibliográfica acerca dos conceitos principais relacionados à flexibilidade e habitação evolutiva.
- Estudar casos de habitações flexíveis destacados na literatura especializada, que possam ser considerados como exemplos de boas práticas, analisando suas tipologias e estratégias para alcançar a flexibilidade.
- Comparar os distintos casos, expondo vantagens e desvantagens construtivas.

O trabalho está estruturado na ordem dos objetivos apresentados, incluindo na última seção algumas conclusões que destacam os aspectos observados mais importantes.

1.2 Método de pesquisa

Este trabalho apresenta resultados parciais de um levantamento de projetos de habitação social evolutiva, a partir da literatura. Dentre mais de vinte casos encontrados, foram selecionadas 04 tipologias que fossem diferentes entre si, para analisar as formas de ampliação propostas. Os critérios de seleção foram: casas térreas de interesse social, com área a partir de 25 m², planejadas para receber novos cômodos, ou seja, cuja planta trouxesse a proposta de casa embrião. Para cada planta foram desenhados esquemas para visualização dos espaços e análise dos sentidos das expansões previstas (frente, fundos, laterais), além da própria contagem do número de possibilidades.

2 FLEXIBILIDADE NO PROJETO HABITACIONAL

2.1 A moradia e suas necessidades de modificação

A moradia é mais que uma simples edificação para obter abrigo e segurança. Para Habraken, a moradia é a relação entre uma pessoa e seu entorno. Esta relação nasce nas

ações cotidianas da vida e, portanto, está na essência de nossa existência. (HABRACKEN apud MORALES; ALONSO, 2010).

Segundo Morales e Alonso (2010), a moradia é comumente considerada como uma mercadoria e não como um direito ou um bem de uso. Porém, considerar a moradia como um processo e não um produto permite dar resposta às necessidades e possibilidades dos habitantes. Estes autores comentam que a moradia deve ser:

- *Habitável*: capaz de prover uma habitabilidade diversificada e adaptável que dê resposta à variedade de modos de vida atuais e futuros.
- *Flexível*: para poder se adaptar ao longo do seu ciclo de vida às mudanças das necessidades e requisitos dos moradores e do seu entorno.
- *Acessível*: no sentido de ser praticável para pessoas portadoras de necessidades especiais e também no sentido de ser acessível economicamente.
- *Sustentável*: deve reutilizar ao máximo os recursos existentes

Segundo Garcia e Haro (2010), os modelos arquitetônicos que uma vez são construídos e oferecidos à sociedade são automaticamente modificados por seus moradores para ajustar-se à realidade de suas necessidades, uma situação irracional e contraditória que não teria sentido em outras áreas como a indústria do automobilismo, eletrônica etc., onde o produto final se ajusta logicamente à demanda social.

As razões pelas quais o usuário deseja promover alterações em sua habitação são várias, sendo forte a ligação com fatores simbólicos e estéticos, como explica Brandão (2002). Estas alterações, de acordo com Reis (1995), estão ligadas principalmente a:

- Aspectos funcionais como disposição e tamanho das peças;
- Tamanho da moradia como um todo;
- Aspectos específicos ligados à privacidade visual e auditiva;
- Aspectos ligados a questões estéticas;
- Aspectos ligados a questões de personalização e definição do território;
- Alterações no tamanho da família, nível econômico e educacional;
- Aspectos de outra natureza, por exemplo, a necessidade de criar um abrigo para o carro ou ligados ao lazer, como a criação de uma churrasqueira.

Geralmente nas habitações a posição de elementos como esquadrias, áreas molhadas, telhados e outros espaços dificultam ou aumentam os custos de modificações e ampliações se estas não foram projetadas para evoluir.

Para Paiva (2002), a necessidade de diversidade habitacional tem cada vez maior importância, devido:

- Ao grande desenvolvimento tecnológico e o gosto pela novidade;
- A maior diversidade social e necessidade de satisfação pessoal;
- A necessidade psicológica de diversidade cultural e de expressão individual.

Paiva (2002) também inclui como motivos fundamentais para a criação de habitações flexíveis: a mobilidade da população, a mudança da composição social e as dinâmicas familiares.

Garcia e Haro (2010) explicam que as famílias passam por diversas fases ao longo do seu ciclo de vida e que nestas fases varia o tamanho, as relações interpessoais, as posições, os objetos e as necessidades de alojamento, equipamentos e serviços. Quando a habitação não tem a capacidade de se adaptar a tais mudanças, a família é que tem que se adaptar aos espaços que, em muitas vezes, não se ajustam a suas necessidades.

2.2 Habitação evolutiva e flexibilidade

A habitação tem hoje uma maior necessidade para se adaptar às diferentes exigências funcionais. Não deve ser uma edificação rígida e estática que não aceite mudanças ou ampliações. Segundo Friedman (1997), a casa deve ser projetada para ser adaptável ao mercado de usuários desconhecidos, de maneira que no estágio de pré-ocupação o construtor possa modificar a moradia às necessidades de diferentes tipos de famílias e que no estágio de pós-ocupação a casa responda às necessidades de mudança espacial, e seja facilmente adaptável às necessidades de novas famílias quando os primeiros se mudarem.

Uma habitação é considerada evolutiva ou polivalente quando dada a maneira como foram concebidos os seus espaços, permite alterar os usos dentro dela, ocupá-la de maneiras variadas, distribuindo as funções diferentemente (ROSSO, 1980).

O termo flexibilidade é muito amplo e abarca uma grande quantidade de variáveis e se presta a um grande número de classificações. Paricio (1998 apud PAIVA, 2002) define a flexibilidade como qualquer disposição construtiva ou formal, que permita determinada diversidade nas suas formas de ocupação. A flexibilidade na habitação permite que a mesma seja adaptável às mudanças de necessidades e requisitos dos usuários e do seu entorno ao longo do seu ciclo de vida.

Brandão (2002), a partir de um estudo sobre as formas de aplicação da flexibilidade arquitetônica sintetiza seis formas principais de aplicação da flexibilidade:

- *Diversidade tipológica*: quando se explora apenas a variabilidade, sem possibilidade de modificação;
- *Flexibilidade propriamente dita*: quando se pode gerar mais de um arranjo, obtendo variabilidade por meio de construção;
- *Adaptabilidade*: quando se pode obter a alternância ou a sobreposição de funções nos ambientes, sem construção, seja pela neutralidade do ambiente, seja pelo uso de elementos móveis ou facilmente removíveis. Algumas características facilitadoras: simplicidade, ambiguidade, espaço extra, neutralidade, baixa hierarquia, e, ainda, a multifuncionalidade ou agregação de funções. A neutralidade, de acordo com Albers, Henz e Jacob (1989), ocorre quando se definem peças com nenhuma utilização previamente especificada, ou seja, neutras, que podem ser utilizadas por distintos habitantes para diferentes atividades;
- *Ampliabilidade*: ocorre quando há possibilidade de adicionar novos ambientes ou cômodos à edificação. A aplicação deste princípio está vinculada às restrições de ocupação do solo. A adição de um ou mais quartos implica no estudo de uma disposição inicial que permita uma integração razoável no projeto final (ROSSO, 1980). Pode ser interna ou externa;
- *Junção/desmembramento*: quando a habitação como um todo pode ser dividida em duas ou, de forma contrária, quando duas habitações contíguas forem agrupadas, formando uma só. Tais características não são excludentes, ou seja, podem ser combinadas em um mesmo projeto para alcançar uma maior flexibilidade.

Rabeneck, Sheppard e Town (1974 apud BRANDÃO, 2002) relacionam uma série de componentes básicos para que um esquema flexível possa ser obtido. Estes são:

- Divisórias internas não portantes e removíveis;
- Ausência de colunas ou, grandes vãos entre elementos e vedos portantes;

- Instalações, tubulações e acessórios desvinculados da obra bruta, evitando embuti-los na alvenaria;
- Marginalização da área úmida e das instalações de serviços em relação à seca;
- Localização das portas e das janelas de maneira a permitir mudança de posição;
- Utilização de formas geométricas simples nos quartos;
- A não utilização, da locação central dos aparelhos de iluminação.

2. ESTUDO DE CASOS

Projeto:	Projeto Moradia, Programa Habitare, (Projeto XIV)
Localização:	Proposta Programa Habitare, Barra do Bugres, Mato Grosso (2003-2006)
Projetistas:	CEFETMT/UFMT
<p>Fonte: Rodrigues; Brandão, (2005)</p>	
<p>Apresenta a opção inicial de um embrião composto por sala-cozinha-banheiro. Propõe o mínimo para se morar, ou seja, reunindo toda a parte hidráulica da casa, porém de forma ainda precária e provisória em termos de moradia, já que os moradores utilizariam a sala de estar como dormitório até que se possa construir um ou mais dormitórios.</p> <p>A Casa XIV adota um sistema de crescimento radial, permitindo ampliações para frente, para os fundos e para uma das laterais da casa, oferecendo, assim, maior versatilidade. Os dormitórios podem ser adicionados ao núcleo de várias formas: frente e fundos, frente e lateral, ou, lateral e fundos. O quarto dos fundos possui duas opções de implantação, alinhado ou não com relação ao quarto da frente. Também a alteração da fachada é livre, devido às possibilidades de expansão para frente.</p>	

Projeto:	Casa do Residencial Wilton Lira
Localização:	Caruaru, PE
Projetistas:	Pablo Patrioca. Jirau Arquitetura
<p>Fonte: Frajndlich (2012)</p>	
<p>É um projeto de habitação social que se caracteriza pela referência modernista, utilização de cores fortes nas fachadas e pelo bom aproveitamento do terreno, formando um conjunto organizado por quadras em lotes.</p> <p>A planta do projeto é composta por sala, cozinha, banheiro e dois quartos à frente da casa, organizados em forma de "S". O projeto prevê o aumento de um quarto e um banheiro que se abrem para o quintal, sem afetar a estrutura e a estética do projeto original, dando importância à conservação da fachada. Para manter a referência do conceito habitual de casa, o telhado frontal é inclinado e de telha cerâmica com um amplo beiral.</p>	

Projeto:	Casa 1.0 da ABCP
Localização:	São Paulo
Projetistas:	Associação Brasileira de Cimento Portland, USP, ONG Água e Cidade.
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>Fonte: Manual técnico, ABCP, 2002</p> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <p>Consiste em uma habitação de alvenaria de blocos de concreto, produzida em serie, industrializada e otimizada, passível de adaptação, personalização e ampliação, dependendo do aporte financeiro disponível para o morador.</p> <p>A casa tem 42 m², dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com possibilidade de serem geminadas ou isoladas. Permite a execução da edificação em três etapas: (a) 1ª Etapa: podem ser construídos o estar, a cozinha e o banheiro; (b) 2ª Etapa: os dois quartos são adicionados; (c) 3ª Etapa: ampliação possível para mais dois quartos. Com a finalidade de racionalização e economia, a parede que divide o banheiro e a cozinha concentra todas as instalações hidráulicas.</p> </div> </div>	

Projeto:	Casa de madeira que pode ser ampliada para o lado e para frente
Localização:	-
Projetistas:	Desconhecido
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>Fonte: Oliveira (2003)¹ apud Brandão (2006).</p> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <p>Exemplo de uma casa construída em madeira que utiliza a estratégia de divisórias desmontáveis ou móveis para inserir flexibilidade. A casa possui uma divisória entre a copa-cozinha e a sala de estar que também pode ser utilizada como quarto. Com a ampliação, a divisória pode ser desmontada e recolocada em outra posição na casa. Esta estratégia permite que os arranjos possam ser modificados de uma maneira simples e rápida. A utilização de móveis e componentes fixos deve ser evitada o máximo possível para assim oferecer uma maior diversidade de arranjos e uso dos espaços possíveis dependendo das necessidades.</p> </div> </div>	

¹ OLIVEIRA, C. F. **Autoconstrução em madeira**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Escola de Engenharia de São Carlos, USP, São Carlos-SP, 2003.

3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS

Sem levar em conta as áreas dos cômodos, nem tampouco o layout interno, mas tão somente a simples agregação das peças (cômodos), procurou-se analisar os casos, buscando uma melhor caracterização da ampliabilidade proposta em cada um, e, conseqüentemente, comparando os projetos.

No quadro 1 é observada a opção de embrião sala-cozinha-banheiro, observando que somente a Casa 1.0 da ABCP e a Casa XIV do Projeto Moradia apresentam esta alternativa. Estes dois projetos utilizam três portas e cozinha integrada à sala de estar que funciona também como espaço de refeições. A diferença entre os dois modelos de embrião está no planejamento dos sentidos das ampliações: enquanto a Casa 1.0 permite expandir somente para os fundos, a Casa XIV adota um sistema radial, permitindo ampliações para frente, para os fundos e para uma das laterais da casa.

Quadro 1- Proposta de embrião sala-cozinha-banheiro nos casos estudados.

Residencial Wilton Lira, Caruaru, PE	Casa 1.0 da ABCP	Casa de madeira	Casa XIV, Projeto Moradia, Mato Grosso
Não foi proposto embrião sala-cozinha-banheiro	Frente	Não foi proposto embrião sala-cozinha-banheiro	Frente

No quadro 2 a comparação é feita com um programa de dois dormitórios em cada casa. Como já dito, a casa em Caruaru, Pernambuco, foi idealizada desde o início com dois dormitórios à frente da casa. Na casa de madeira os dois primeiros dormitórios ficam aos fundos, o mesmo acontecendo com a Casa 1.0. Já a Casa XIV possibilita quartos na frente, nos fundos e em um dos lados.

Quadro 2- Proposta de casa com dois dormitórios nos casos estudados.

Residencial Wilton Lira, Caruaru, PE	Casa 1.0 da ABCP	Casa de madeira	Casa XIV, Projeto Moradia, Mato Grosso
Frente	Frente	Frente	Frente

Por fim, no quadro 3, é apresentada a análise da expansão das casas com o programa de três dormitórios. No Residencial Wilton Lira, só há uma posição para o terceiro dormitório. Nos demais casos há mais de uma opção para locação do terceiro dormitório. Na casa de madeira a previsão do novo quarto pode ser contígua aos demais, porém o espaço de aumento da sala poderia ser usado também com a função de dormitório. Na Casa 1.0, há duas opções para a locação do terceiro dormitório, podendo se escolher o lado direito ou esquerdo da casa. E, por fim, a Casa XIV é a mais versátil, já que o terceiro dormitório pode ser projetado em vários locais, na frente nos fundos e na lateral.

Quadro 3- Proposta de casa com três dormitórios nos casos estudados.

O quadro 4 sintetiza as possibilidades de ampliação no que se refere aos sentidos da expansão proposta. Observa-se que os quatro casos estudados apresentam-se diferentes entre si, o que demonstra o grande potencial de possibilidades para se promover habitações evolutivas. A casa de Caruaru, Pernambuco, foi a única a apresentar a proposta de suíte, com a inclusão de um segundo banheiro, sendo positivo o fato dos dois banheiros serem contíguos para aproveitamento de pontos hidráulicos.

Sobre a observação dos sentidos das ampliações é importante ressaltar que tanto a Casa do Residencial Wilton Lira (Caruaru, PE) quanto a Casa 1.0, preservam a fachada frontal, visto que as ampliações podem ser feitas somente para os fundos. Com isso a composição arquitetônica é mantida já que as expansões não são visíveis para quem está na rua. Pode ser considerado um fato positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista: ou preservar a fachada original ou poder alterar a fachada. Nos casos da casa de madeira e Casa XIV, a alteração da fachada é livre, sendo as possibilidades de expansão para frente. Aqui há também o dilema: por um lado há liberdade de compor formatos variados de fachada, por outro lado, caso não haja orientação técnica qualificada (sobretudo do trabalho de arquitetos), fachadas muito ruins em termos estéticos podem ser construídas. Entende-se que, embora a habitação seja flexível, diretrizes e possibilidades de ampliações que foram pensadas no momento do projeto da habitação devem ser providas ao usuário.

Quadro 4- Casos estudados e as possibilidades de ampliação em termos de sentido da expansão.

	Frente	Fundos	Lateral
Residencial Wilton Lira, Caruaru, PE		x	
Casa 1.0 da ABCP		x	
Casa de madeira	x		x
Casa XIV, Projeto Moradia, Mato Grosso	x	x	x

Fonte: os autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Viu-se que, em apenas quatro casos analisados, varias alternativas podem ser adotadas para promover a ampliabilidade. Geometricamente quatro possibilidades foram observadas quanto ao sentido de crescimento da casa: somente para os fundos; para os fundos e para a lateral; para frente e para a lateral; radialmente, ou seja, para frente, fundos e lateral.

Uma estratégia de suma importância é fixar painéis-janela que tenham a dimensão de uma porta normal, posicionadas estrategicamente para funcionarem futuramente como porta nas ampliações. Os painéis-janela retirados seriam utilizados nos novos cômodos, ou seja, não havendo perda de materiais. Esta proposta foi apresentada pela Casa XIV. Há, obviamente, um custo inicial para prover estes painéis-janelas, mas se justifica na medida em que torna prática e rápida qualquer ampliação, além de dirigir o usuário para as melhores possibilidades (que devem estar no manual da casa).

Como exposto neste trabalho, pelo menos alguma estratégia de flexibilidade é necessária, devendo ser concebida no projeto inicial e adotada nos empreendimentos sociais. Possibilitar adaptar a casa é importante uma vez que, como já comentado, há muitos perfis de usuários, várias configurações familiares na atualidade, além das próprias mudanças destes usuários ao longo do tempo. Trata-se, em resumo, de evitar que os espaços se tornem obsoletos e disfuncionais.

Seria muito adequado promover habitações planejadas a partir da diversidade e da individualidade, mais que a partir da homogeneidade e da coletividade, tendo em consideração uma serie de fatores que permitem alcançar a flexibilidade sem necessariamente implicar em elevação dos custos. Existe grande número de estratégias para inserir flexibilidade aos projetos, não se limitando à simples ampliação ou adição de espaços. É possível obter flexibilidade também mediante a criação de espaços neutros, mediante a boa localização dos espaços, com a utilização de divisórias e móveis, a utilização de corretos sistemas de iluminação e ventilação entre outras.

E, outro aspecto que vale considerar, refere-se às fachadas, pois as habitações flexíveis e evolutivas podem enriquecer os conjuntos habitacionais, na medida em que se promove a diversidade, a liberdade de gerar casas personalizadas, em oposição aos conjuntos monótonos, com grande número de unidades iguais, típicos dos programas em vigor no país. Nos manuais das casas evolutivas podem ser propostas soluções de qualidade estética para as várias possibilidades de fachada.

Sugere-se para trabalhos futuros continuar aprofundando os estudos sobre flexibilidade e habitação evolutiva, avaliando e propondo estratégias e sistemas que proporcionem projetos de qualidade arquitetônica, mas, principalmente, que estas propostas sejam postas em prática pelos programas habitacionais e não fiquem só como propostas. Trata-se de um desafio frente às políticas e programas de HIS vigentes, normalmente desprovidos de qualidade de projeto e com foco restrito à produtividade e mercado.

AGRADECIMENTOS

A CAPES pela concessão de bolsa de mestrado, condição essencial para realização deste estudo.

REFERÊNCIAS

- ALBERS, M.; HENZ, A.; JACOB, U. Wohnform und Wohnungsform. Wohnungen für unterschiedliche Haushaltformen [Apartamentos para vários tipos de organização familiar]. **Werk, Bauen und Wohnen, Zuerich**, v.76/43, n.5, p.60-73, 1989.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP) **Manual técnico para implementação - Habitação 1.0**: Bairro Saudável. População Saudável. São Paulo: ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland, set./2002. 88 p.
- BRANDÃO, D. Q. **Diversidade e potencial de flexibilidade de arranjos espaciais de apartamentos**: uma análise do produto imobiliário brasileiro. 2002. 443 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
- _____. **Habitação social evolutiva**: aspectos construtivos, diretrizes para projetos e proposição de arranjos espaciais flexíveis. Cuiabá: CEFETMT, 2006. Manual técnico.
- FRAJNDLICH, R. U. Modernas referências. **Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo, Pini, n. 224, nov.2012, p. 32-37.
- FRIEDMAN, A. Design for flexibility and affordability: learning from the post-war home. **Journal of Architectural and Planning Research**, Chicago, v.14, n.2, p.150-170, Summer, 1997.
- GARCIA, T. G.; HARO, A. A. G. **Espacio doméstico y nuevos usuarios**: hábitos y transformaciones en la vivienda. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Junta de Andalucía. Sevilla, Junio de 2010.
- MORALES, E. S.; ALONSO R. M. **Proyecto de investigación “casa más o menos: la vivienda como proceso”**. 2010, La Panadería, Arquitectura y Diseño S.L.P, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio Junta de Andalucía, Andalucía, 2010.
- PAIVA, A. L. S. A. **Habitação flexível**: análise de conceitos e soluções. 2002. Lisboa. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2002.
- PALERMO, C.; MORAIS, G.; COSTA, M.; FELIPE, C. Habitação Social: Uma visão projetual. In: Colóquio de Pesquisas em Habitação, 4, 2007. **Anais...** Disponível em: <<http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/coloquiomom/comunicações/palermo.pdf>>. Acesso em abril2013.
- ROSSO, T. **Racionalização da construção**. São Paulo: USP/FAU, 1980. 300p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

BARREIRAS PARA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE FLEXIBILIDADE ESPACIAL EM PROJETOS DE HIS NO BRASIL

COSTA, Heliara A. (1); BRANDÃO, Douglas Queiroz (2)

(1) Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: heliaracosta@gmail.com

(2) Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: dbrandao@ufmt.br

RESUMO

Além da baixa qualidade tecnológica e de materiais, as habitações de interesse social no Brasil possuem, quase sempre, uma má qualidade dos espaços ofertados. Maior parte das críticas são feitas para projetos concebidos de forma extremamente funcional, com espaços reduzidos, padronizados, priorizando custos baixos, sem considerar a opinião dos moradores, composições familiares, comportamentos e necessidades atuais e futuras de usos. Com características rígidas, as alterações para adaptação ocorrem por meio de onerosas e complicadas reformas, quase sempre com impactos negativos na estética e funcionalidade do espaço. Entretanto, estudos demonstram o conceito de flexibilidade espacial como alternativa vantajosa na personalização da moradia, além de ser critério para qualidade de projeto. Esta pesquisa objetiva identificar as barreiras para aplicação do conceito de flexibilidade espacial em projetos de habitações de interesse social no Brasil. O método de investigação baseia-se em uma revisão bibliográfica e entrevista com professores pesquisadores sobre o tema, com objetivo exploratório. Os resultados parciais obtidos apontam que as barreiras ocorrem devido à: qualificação profissional, falta de interesse em habitação de interesse social/falta de sensibilidade, controle urbano, redução do papel do arquiteto, lacuna entre morador e arquiteto, leis e normas, questões financeiras, culturais, ausência de inovação tecnológica, interferências políticas. A identificação das barreiras nesta fase preliminar possibilitou obter subsídios para etapas subsequentes da pesquisa. Os resultados também contribuem para a difusão do conteúdo e despertam a atenção dos envolvidos na produção dessas edificações para o conceito de flexibilidade.

Palavras-chave: Habitação de interesse social, Flexibilidade Espacial, Personalização, Qualidade do projeto habitacional.

ABSTRACT

Besides the low quality technology and materials, social housing in Brazil has always a bad quality of the offered spaces. Most of these criticisms are made to projects designed extremely functional, with reduced standardized spaces, prioritizing low costs, without considering the views of residents, family compositions, behaviors and needs of current and future uses. With rigid characteristics, adaptation to the changes occurs through costly and complicated reforms, often with negative effects on aesthetics and functionality of the space impacts. However, studies have demonstrated the concept of spatial flexibility in customization as advantageous alternative housing, as well as being a criterion for quality design. This research aims to identify barriers to implementation of the concept of spatial flexibility in projects of social housing in Brazil. The research method is based on a literature review and interviews with faculty researchers on the topic, with exploratory objective. Partial results indicate that barriers occur due to: professional qualifications, laziness, lack of interest in social housing/insensitivity, urban control, reducing the role of the architect, gap between resident and architect, laws and regulations, issues financial, cultural, lack of technological innovation, political interference. The identification of barriers at this preliminary stage allowed obtaining grants for subsequent stages of the research. The results also contribute to the dissemination of content and attract the attention of those involved in the production of these buildings to the concept of flexibility.

Keywords: Social Housing, Spatial Flexibility, Customization, Quality housing project.

1 INTRODUÇÃO

Cálculos do Ministério das Cidades em parceria com a Fundação João Pinheiro, tendo como base Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2007, apontam um déficit 6,273 milhões de domicílios e atinge principalmente a população com renda de até três salários, na faixa superior a 60% em todas as regiões brasileiras. A política para combater esse déficit associada à sistemática de redução de custos promove, normalmente, a construção de conjuntos residenciais cujas habitações seguem o modelo industrial: massificada, em série e padronizadas. Barcelos (2011) afirma que isso levou a uma redução da área das unidades.

O problema vai além do tamanho da moradia. Afetam fatores como qualidade do espaço, o arranjo espacial (BARCELOS, 2011). São habitações, na maior parte das vezes, impessoais, o que impossibilita o estabelecimento de relações entre o usuário e a edificação (SZÜCS, 1998; SILVEIRA; RAMOS, 2000 apud MARROQUIM; BARBIRATO, 2007). Isso faz com que o usuário busque por conta própria personalizar sua moradia, muitas vezes dificultada por questões de ordem técnica, econômica, acarretando-lhe prejuízos em diversos níveis (MEIRA; SANTOS, 1998).

Os motivos para tais mudanças estão relacionados ao caráter funcional, simbólico ou econômico, evidência da falta de sintonia entre o projeto e os anseios dos futuros moradores. Na maior parte das vezes, ocorrem por necessidade de ampliação de espaço, como a criação de quartos extras, mais espaço na sala ou cozinha, e agregação de varandas e garagens. Essas modificações impactam negativamente na funcionalidade, na habitabilidade e na harmonia estético-arquitetônica (BRANDÃO, 2011).

Por outro lado, responder isoladamente aos anseios de cada família é uma proposta impensável para a indústria da construção brasileira. Essa personalização tornaria o processo de produção caro e inviável. A concepção de projetos que contemplem estratégias de flexibilidade é uma das alternativas para esta situação apontada por diversos autores. De acordo com Brandão (2011), a flexibilidade tem sido enfatizada no Brasil em vários estudos realizados sobre o mercado da construção civil brasileira. Alguns exemplos são: Brandão (1997; 2002), Campanholo (1999), Círico (2001), Moschen (2003), Digiacomo (2004), Carvalho (2004), Payeras (2005), Szücs et al. (2006), Marroquim e Barbirato (2007), Tillmann (2008), Finkelstein (2009), Strapasson (2011), Weinschenck (2012) e Jorge (2012). Os estudos apontam principalmente para a flexibilidade de execução, com a construção em etapas; e flexibilidade de uso, com adequação dos espaços às necessidades do habitante, incluindo acessibilidade. No entanto, as habitações de interesse social brasileiras das últimas décadas não contemplam estratégias flexíveis, com raríssimas exceções.

Num cenário capitalista, o senso comum aponta o custo de produção como barreira ao emprego desse modelo no país. No entanto, outros países têm demonstrado a viabilidade financeira de habitações sociais flexíveis, construídas com tecnologias e materiais tradicionais e boa aceitação do público. Desta forma, esta pesquisa objetiva identificar as barreiras para aplicação do conceito de flexibilidade espacial em projetos de arquitetura para habitações de interesse social no Brasil.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Arquitetura flexível: conceito, classificações e estratégias

O conceito de flexibilidade na arquitetura é a capacidade do espaço físico se adaptar ao processo dinâmico do habitar. Tal conceito é interpretado de forma variada, por diversos

autores. Para Joedicke (1979), um projeto flexível é aquele que permite projetos espaciais variados, por meio de usos e ampliações, sem alterações na edificação original ou que estas sejam inviáveis. Digiacomo (2004) afirma que a flexibilidade é a capacidade do espaço físico se adaptar com facilidade às necessidades e desejos de seus ocupantes. Scheneider e Till (2005) definem habitação flexível como sendo aquela cuja concepção permite alterações durante sua vida útil. Szücs et al. (2006) coloca como a possibilidade de modificar a função da habitação sem modificar as partes construídas. Nota-se que os conceitos são variados. Estão atrelados às suas estratégias, o que por vezes gera certa confusão. Na definição de Galfetti (1997 apud Brandão, 2011), flexibilidade é o grau de liberdade que torna possível a diversidade de modos de vida. Para Abreu e Heitor (2007) a condição adaptativa do espaço físico da habitação resulta da aplicação de estratégias projetuais, tanto ao nível da organização espacial, como dos processos construtivos. Brandão (2002) identificou e agrupou termos usados na literatura sobre as variadas denominações para flexibilidade, definindo a forma de aplicação de cada uma. A análise estabeleceu cinco grupos fundamentais:

Diversidade tipológica: pré-concepção de plantas diferentes, com diversidade de unidades-tipo em um mesmo edifício.

Flexibilidade propriamente dita: inclui técnicas de rápida e fácil conversão ou transformação com promoção de economia, embora seja necessária intervenção construtiva.

Adaptabilidade: a função é definida por meio do mobiliário, divisórias móveis ou pela versatilidade na utilização do mobiliário. Possibilita funções simultâneas para o mesmo ambiente.

Ampliabilidade: oferece opções de ampliar a casa mínima ou a habitação-embrião. É forma de habitação evolutiva. Estratégia que também é conhecida como *elasticidade*.

Junção/desmembramento: casos de junção de duas unidades residenciais para formar uma maior e também o caso contrário, quando uma unidade é desmembrada em duas.

Há ainda definições quanto ao momento em que ocorre, que pode ser *inicial* ou *contínua*. Sebestyen (1978 apud BRANDÃO; HEINECK, 1997) define como um conjunto de soluções de projeto e técnicas que permitem alterações pelo projetista e pelo morador, no momento de concepção da habitação, por meio de um número relativo de possibilidades em planta. Permite ao usuário adaptar os espaços sem alterar ou deslocar a estrutura portante da edificação. Pode ser subdividida em: *mobilidade*, *evolução* e *elasticidade*.

Em relação à oferta do mercado imobiliário, a flexibilidade pode ser *permitida* ou *planejada*. Flexibilidade *permitida* é capacidade de alterar ou personalizar o projeto a partir de uma única opção inicial. É oferecida pelo construtor ou vendedor, normalmente a partir de pressões e exigências do mercado competitivo. A flexibilidade *planejada* é a ofertada por meio de leiautes alternativos pela empresa vendedora ou construtora. São oferecidas opções de plantas e acabamentos para um mesmo imóvel (BRANDÃO, 2007).

Galfetti (1997 apud Brandão 2007) fala em flexibilidade leve (ou realística) associada às tecnologias *low-tech* (sistemas abertos) em contraposição à *high tech*. Desta forma, também pode-se considerar uma classificação da flexibilidade quanto à tecnologia usada em seus operadores. De acordo com o autor, fabricantes, construtores e usuários, que preferem as tecnologias simples (*low-tech*) no que se refere à construção residencial.

2.2 Razões para uma arquitetura flexível

Brandão (2011) coloca que a qualidade da habitação manifesta-se por atributos físicos e psicológicos. A necessidade de personalização mostra que as pessoas possuem necessidades e desejos próprios, por isso pedem projeto de habitações com soluções customizadas. No entanto, há muito mais razões que justificam a proposição de um espaço flexível de moradia. A sociedade globalizada sofre mudanças rápidas e não existe mais uma cultura única e permanente. E a indústria tem buscado cada vez mais se adaptar ao novo modelo.

No contexto familiar, existem as mudanças nos relacionamentos e o surgimento de novos arranjos familiares. "O conceito de família nuclear (com pais e filhos na mesma casa) não é mais suficiente. Há arranjos domésticos sem nenhum padrão." (BILAC, 2011). No Brasil, até os anos 80, 70% das famílias eram nucleares. Atualmente, menos da metade é desta forma. Os meios de comunicação, a legislação - com a lei divórcio e o direito a um novo casamento -, conquistas da mulher, como direitos iguais, poder de decisão nos lares e acesso ao mercado de trabalho; casamento gay estão entre os grandes responsáveis pelos novos tipos de composições de família e novos arranjos domiciliares, que não envolvem necessariamente laços de parentesco (CARVALHO, 2009). Alguns dos novos arranjos citados por Carvalho (2009) são: *Lat (living apart together)*, casais que vivem juntos separados; *Dink (double income no kids)*, casais que tem dupla renda sem filhos. Há ainda pessoas que vivem só; diminuição do número de filhos; famílias que se tornam menores por conta do casamento dos filhos; casais com filhos de vários casamentos; entre outros.

Aliado a esses fatores, há questões comportamentais, com maior individualização das formas de viver, necessidade de territorialização do espaço; criação de identidade com o lugar; diferenciação social; aspectos funcionais (Brandão, 2011). O aumento da longevidade da população tem levado máquinas e equipamentos para dentro dos lares e feito surgir novos ambientes, especialmente projetados para este fim (*home care*). Cada vez mais, os espaços de trabalho (*home office*) estão nos interiores das habitações. Permeiam essas mudanças as novas tecnologias de comunicação e a consequente transculturalidade.

Apesar desses fatores, os projetos de habitação de interesse social brasileiros são concebidos de forma padronizada, para um usuário com características, gostos e necessidades idênticas. São ambientes reduzidos e altamente especializados. A esse respeito Kapp (2007) denomina esse fenômeno como a "síndrome do estojo". A autora cita Walter Benjamin, que certa vez caracterizou a moradia burguesa do século XIX como um estojo, aquele tipo em que se guardavam instrumentos com precisão, com o espaço em baixo relevo exatamente para aquele objeto - e que não admite outra função, exceto para a qual foi criada.

3 MÉTODO

3.1 Procedimentos metodológicos

O método de investigação deste estudo teve como base uma pesquisa bibliográfica e entrevistas com intervenientes no processo de construção. Neste momento, de forma exploratória, foram realizadas entrevistas com intervenientes indiretos: professores pesquisadores sobre o tema, ou seja, foram abordados somente formadores de opinião e de conhecimento.

Na parte bibliográfica, buscou-se a revisão sobre o tema em obras publicadas em plataformas de instituições e eventos. Para as entrevistas, foram selecionados professores pesquisadores sobre habitação flexível e habitação de interesse social, priorizando o nível

de doutorado. Foi elaborado um questionário por meio de um sistema virtual, enviado por internet, com uma única pergunta: "Em sua opinião, quais as barreiras para que o conceito de flexibilidade na arquitetura seja pouco aplicado em projetos para habitações de interesse social no Brasil?" Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o propósito foi deixar a questão em aberto e dar o maior grau de liberdade possível nas respostas. Desta forma, um único entrevistado pode emitir opinião relacionada a vários fatores. E também para não desestimular o entrevistado, com várias questões. Foram enviados 75 questionários, e obtidas 17 respostas, o que foi considerado suficiente para uma pesquisa de natureza exploratória.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As duas fontes de pesquisa consultadas apresentam argumentos para barreiras na aplicação dos conceitos de flexibilidade bastante relevantes. O quadro a seguir apresenta uma síntese do resultado das questões mencionadas na bibliografia e nas respostas dadas aos questionários enviados. A maior parte das barreiras foi citada pelas duas fontes. Na literatura não foram encontradas as barreiras: falta de interesse em geral; falta de interesse em HIS/falta de sensibilidade e controle urbano.

Quadro 1 – Barreiras apontadas na literatura e nas entrevistas

Barreiras	Literatura	Entrevistas
Má qualificação profissional	x	x
Falta de interesse em geral	-	x
Falta de interesse em HIS/Falta de sensibilidade	-	x
Controle urbano	-	x
Redução do papel do arquiteto	x	x
Lacuna entre o arquiteto e o usuário final	x	x
Funcionalidade imposta por leis e normas	x	x
Questões financeiras	x	x
Ausência de inovação tecnológica	x	x
Questões culturais	x	x
Interferências políticas	x	x

Fonte: autor, 2014

Qualificação profissional: este tópico foi um dos mais citados. Na literatura, Strapasson (2011) relata a não familiaridade da temática na formação dos profissionais como uma barreira. Tramontano (1998) afirma que arquitetos são preparados para reproduzir modelos existentes. Os entrevistados - professores arquitetos e engenheiros - veem problemas no currículo dos cursos de arquitetura do país, que dão pouca ou nenhuma ênfase sobre habitação flexível e inovação em projetos. A má formação dos profissionais também é citada no que tange à capacidade de gestão de processo de projeto, conhecimento sobre estágio de ciclo de vida e comportamento humano e capacidade de pensar a partir de modelos espaciais. Além da qualificação do projetista, foi citada também a má qualidade da mão de obra de execução. Relatam ainda que o ensino de projeto nas faculdades ocorre de forma desconectada do contexto urbano e que habitação de interesse social constitui assunto pouco estudado.

Falta de interesse: o projetista "não está interessado em debruçar sobre o projeto", afirma um dos entrevistados. Também foi relatado que há uma complexidade projetual na arquitetura flexível que não é de interesse dos arquitetos. Há também uma falta de

interesse pelo usuário, que não é o seu cliente final. Por parte do construtor, não existe preocupação com manutenção e ampliações futuras.

Falta de interesse em habitação de interesse social/falta de sensibilidade: especialmente em relação ao público de menor renda. A falta de sensibilidade ou interesse nesta parcela do público citada, está relacionada ao fato de no Brasil, infelizmente, arquitetura ser um produto caro e arquitetos entram e saem dos cursos com uma visão equivocada da profissão. Querem projetar para condomínios luxuosos e para as classes mais altas da sociedade.

Controle urbano: os entrevistados relatam que as habitações evolutivas e inacabadas podem sofrer preconceito, com imagem de espaço deteriorado ou "favelização", levando a uma desvalorização imobiliária do entorno.

Redução do papel do arquiteto: para Tramontano (2006), a decisão dos projetos sai da esfera do arquiteto e ganha espaço no estande de venda na São Paulo dos anos 20, período da consolidação e profissionalização do mercado imobiliário e da elite cafeeira. Os projetos passam a ser decididos por objetivos comerciais, que nem sempre representam as verdadeiras aspirações dos compradores. Os entrevistados corroboram essa afirmação. Alegam que a decisão do projeto foi transferida para as regras do mercado imobiliário.

Lacuna entre morador e arquiteto: a falta de diálogo entre quem concebe e quem usa é um dos fatores que barram o desenvolvimento de uma arquitetura flexível para HIS. Barcelos (2011) comenta que cabe aos usuários confiar no analista de projetos das instituições intervenientes. Leite, Schramm e Formoso (2006) afirmam que o cliente que mais influência nos requisitos de projeto e produção é a Caixa Econômica Federal. Esta questão aparece parcialmente nas respostas dadas pelos entrevistados ao relatarem o desinteresse de quem projeta e constrói para o usuário final.

Leis e normas: configuram entre as barreiras normas, leis e exigências dos intervenientes. A Caixa Econômica Federal, o código de obras das cidades (KAPP, 2013) e a NBR 15.575 exigem configurações espaciais ainda muito funcionalistas. Os entrevistados revelam que as normas e leis são muito restritivas, embora não cite a funcionalidade de forma expressa. É citado também a falta de exigência por parte dos órgãos financiadores da implementação da flexibilidade como critério de desempenho mínimo das habitações.

Questões financeiras: o conceito de flexibilidade é contraditório aos interesses de mercado. Para Brandão (2006), casas flexíveis são mais caras por apresentar índices de compacidade menores, maiores relações entre os planos verticais por área construída e superprovisão de sistemas e materiais. Estudos de Schneider e Till (2005) indicam que o barateamento ocorre a longo prazo e não para o construtor. Nas entrevistas, a questão financeira é colocada sob diversos aspectos: alto custo do terreno, limitante à habitação evolutiva; porque os projetos flexíveis demandam tempo no processo de projeção, construção e, principalmente, de participação da comunidade de interesse. É considerada perda de tempo (e dinheiro) explicar aos beneficiários as vantagens de um sistema aberto, ainda que tenha um pior visual. Para a maior parte dos professores, construtoras estão interessadas em fazer o que parece mais rápido e fácil, com foco na quantidade e não qualidade.

Culturais: Brandão (2002) afirma que as casas populares, nas primeiras décadas do século XX, constituíam-se em conjuntos precários e se utilizavam de operadores flexíveis, com divisões internas feitas por cortinas, móveis e painéis de madeira. Para muitos, transmitia uma imagem de precariedade e então passou a ser rejeitada. "É provável que esta imagem de precariedade associada à miséria material, represente características que as casas duráveis das pessoas com algum êxito social jamais deveriam expressar." (BRANDÃO,

2002). A questão cultural foi colocada pelos entrevistados sob um viés diferente. Para alguns, a cultura da casa pronta é valorizada no país, considerada como um valor agregado ao produto habitacional. Refere-se a uma possível rejeição a "meia casa pronta", nos moldes das habitações evolutivas construídas no Chile pelo escritório Elemental (ARAVENA, 2004).

Ausência de inovação tecnológica: algumas soluções de projeto e operadores de flexibilidade exigem inovação tecnológica que o setor construtivo brasileiro não está disposto a investir para habitações de interesse social. Foi citado nas entrevistas a ausência de componentes e subsistemas orientados à flexibilidade e adequados à realidade econômica da habitação de interesse social. Alguns concordam que o morador deveria contar com soluções "faça você mesmo" no período pós-ocupação, possibilitando a estes ampliar suas moradias. Foi também relatado a inexistência de mobiliários flexíveis à venda nas lojas.

Interferências políticas: Aravena (2012), arquiteto do projeto evolutivo Quinta Monroy, Chile, afirma que o maior problema do Brasil na construção de habitações flexíveis envolve questões políticas. Relatou a experiência no desenvolvimento de um projeto flexível para Paraisópolis, em São Paulo, em 2008. A proposta foi recusada por representar ganhos menores para as construtoras. O arquiteto também participou da pesquisa via internet e apresentou três questões políticas que considera empecilho à construção de habitações evolutivas no país: 1) Uma obra inacabada (para evoluir) não gera boa propaganda política; 2) Política de subsídio voltada para a oferta e não para a demanda; 3) Impactos na redução das taxas de empregos formais do país. A questão da propaganda se reflete na imagem do conjunto. "Um político em posição de poder prefere entregar algo pequeno e de menor qualidade, mas que nas fotos (e, portanto, frente à opinião pública) se vê terminado". Sobre política de subsídio, considera que há um lobby das construtoras e uma pressão para assinatura de contratos com valores o mais alto possível. "Sistemas abertos e flexíveis deixam parte dos recursos fora da mesa das grandes construtoras e não convém às grandes licitações". E por último, deixar que as pessoas concluam suas casas por conta própria pode impactar nos registros sobre as taxas de empregos formais no país, uma vez que o setor da construção civil é um dos que mais tem contribuído para a geração de empregos no Brasil. "Um sistema flexível, em que cada família pode adaptar sua casa, é muito bom para cada cidadão, porém invisível aos indicadores macroeconômicos." Essas barreiras não são exclusivas do Brasil, finaliza Aravena.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo revisa a importância do uso do conceito de flexibilidade na arquitetura, especialmente em projetos de habitação de interesse social. Os requisitos da arquitetura flexível promovem uma série vantagens na pós-ocupação dessas edificações, momento em se tem início a relação do usuário com a moradia. Essa relação se dá pela real apropriação da moradia, por meio da personalização do espaço para atender às suas necessidades funcionais e seus desejos simbólicos. Normalmente, por ampliação do espaço, determinação de novas funções aos ambientes, como a sala de estar que se integra à cozinha, mais quartos para os filhos, novas cores, entre outros.

Essas mudanças ocorrem com alto custo de reforma, com derrubadas de paredes, mudanças de portas de janelas de local. Seria mais simples e barato se esse processo de apropriação fosse programado no projeto arquitetônico, o que infelizmente não tem ocorrido com frequência no país.

As barreiras apresentadas para que as estratégias de flexibilidade sejam adotadas nos projetos são: má qualificação profissional; falta de interesse em geral; falta de interesse em habitação de interesse social/falta de sensibilidade; controle urbano; redução do papel do arquiteto; lacuna entre morador e arquiteto; leis e normas; questões financeiras; questões culturais; ausência de inovação tecnológica e interferências políticas.

A identificação dessas barreiras - e com certeza deve haver outras - visa despertar profissionais arquitetos, analistas de projeto, construtores e outros agentes intervenientes para o emprego do conceito de flexibilidade na concepção dos projetos, de forma a beneficiar ao usuário final.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pelo apoio recebido. Às pessoas que responderam ao formulário eletrônico da pesquisa e respectivas instituições: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Vila Velha (UVV), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Instituto Federal de Brasília (IFB). Também agradecemos à Elemental, empresa chilena, que apesar de não ser uma instituição de ensino, possui muita participação no meio acadêmico.

REFERÊNCIAS

ABREU, Rita; HEITOR, Teresa. **Estratégias de flexibilidade na arquitetura doméstica holandesa**: da conversão à multifuncionalidade. Disponível em: <<http://infohabitar.blogspot.com.br/2007/01/estrategias-de-flexibilidade-na.html>>. Acesso em: 10 de maio de 2013.

ARAVENA, Alejandro. Deixem o povo ampliar suas casas: depoimento [1º de outubro, 2012]. São Paulo: **Revista Época**. Entrevista concedida a Felipe Pontes. Disponível em: <<http://revistaepoca.globo.com/especial-cidades/noticia/2012/09/alejandro-aravena-deixem-o-povo-ampliar-suas-casas.html>>. Acesso em 14/10/2013.

ARAVENA, A. et al. Quinta Monroy. *ARQ*, Santiago, v. 57, p. 30-33, jul. 2004.

BARCELOS, K. A. **Método para avaliação de projetos de habitação social**: mobiliamento, espaciosidade e funcionalidade. 2011. 263 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações em Ambiental). Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá, 2011.

BILAC, Elisabete. Superação da família nuclear cria novos modelos de relacionamento. [26 de janeiro de 2011]. São Paulo: **Jornal Folha de São Paulo**. Entrevista concedida a Juliana Vines. Disponível em: <<http://m.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/865781-superacao-da-familia-nuclear-cria-novos-modelos-de-relacionamento.html>>. Acesso em 14/05/2013.

BRANDÃO, Douglas Queiroz. **Diversidade e potencial de flexibilidade de arranjos espaciais de apartamentos**: uma análise do produto imobiliário brasileiro. 2002. 443 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

_____. Disposições técnicas e diretrizes para projeto de habitações sociais evolutivas. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, RS, v. 11, n. 2, p.73-96, 2011. Extraído de: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-86212011000200006&script=sci_arttext> Acesso em: 10 de maio de 2013.

_____. **Habitação social evolutiva**: aspectos construtivos, diretrizes para projetos e proposição de arranjos espaciais flexíveis. Cuiabá: CEFETMT, 2006.

BRANDÃO, Douglas Queiroz; HEINECK, Luiz Fernando Mählmann. Estratégias de flexibilização de projetos residenciais iniciadas na década de 1990 no Brasil: tão somente um recurso mercadológico? **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 7, n. 4, 2007. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/article/view/3755>>. Acesso em: 12/07/2013.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. **Desempenho de edificações habitacionais**: guia orientativo para atendimento à norma ABNT NBR 15575/2013. Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Fortaleza: Gadioli Cipolla Comunicação, 2013.

CAMPANHOLO, José Luiz. Construção personalizada: uma realidade do mercado. **Téchne**, n. 41, p.63-66, jul./ago. 1999.

CARVALHO, Regiane Lucinda de. **Casa, comida e roupa lavada**: fatores associados à saída do jovem brasileiro do domicílio de origem. Dissertação (Mestrado em Demografia) - Programa de Pós Graduação em Demografia, Universidade Federal Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

CÍRICO, L. A. **Por dentro do espaço habitável**: uma avaliação ergonômica de apartamentos e seus reflexos nos usuários. 2001. 140 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.

DIGIACOMO, M. C. **Estratégias de projeto para habitação social flexível**. 2004. 163 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

FINKELSTEIN, Cristiane Wainbert. **Flexibilidade na arquitetura residencial**: um estudo de caso sobre o conceito e sua aplicação. 2009. 172 f; Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Programa de Pós Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

JORGE, Liziane de Oliveira. **Estratégia de flexibilidade na arquitetura residencial multifamiliar**. 2012. 511 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

KAPP, Silke. Síndrome do estojo. In: Colóquio de Pesquisas em Habitação: Coordenação Modular e Mutabilidade. 4, 2007, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: EAUFMG, Grupo Morar de Outras Maneiras, 2007.

LEITE, F. L.; SCHRAMM, F. K.; FORMOSO, C. T. **Gestão de empreendimentos habitacionais de interesse social**: foco na gestão de requisitos do cliente e no projeto do sistema de produção. In: SATTLE, M. A.; PEREIRA, F. O. R. (Ed). Construção e Meio Ambiente. Porto Alegre: ANTAC, 2006 — (Coleção Habitare, v. 7)

MARROQUIM, F. M. G; BARBIRATO, G. M. Flexibilidade Espacial em Projetos de Habitações de Interesse Social. In: COLÓQUIO DE PESQUISAS EM HABITAÇÃO, 4., 2007, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: EAUFMG, Grupo Morar de Outras Maneiras, 2007.

MEIRA, G. R.; SANTOS, J. Y. R. Avaliação Pós-Ocupação em um Conjunto Habitacional: um estudo de caso. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 7., 1998. Florianópolis. **Anais...** Florianópolis, 1998. p. 657-664.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. **Déficit habitacional no Brasil 2007**. Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação. Brasília, 2009. Disponível em <<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/109-deficit-habitacional-no-brasil-2007/file>>. Acesso em 14/01/2014.

MOSCHEN, P. D. C. **Uma metodologia para personalização de unidades habitacionais em empreendimentos imobiliários multifamiliares**. 2003. 193 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

PAYERAS, D. R. **Levantamento dos resíduos sólidos gerados pela personalização não planejada de apartamentos**: estudo de caso em Porto Alegre/RS. 2005. Dissertação (Mestrado

Profissionalizante em Engenharia) – Curso de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

SCHNEIDER, T; TILL, J. Flexible Housing: opportunities and limits. **Theory**. Vol 9. n 2. 2005. Disponível em: <http://www.jeremytill.net/Articles_files/flexible_arq_1.pdf> Acesso em: 12/12 /2013.

STRAPASSON, D. C. **Flexibilidade em projetos de edificações de ensino superior**: estudo de caso na UFPR. 2011. 112 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – Programa de Pós Graduação em Construção Civil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011.

SZÜCS, Carolina P. Apropriação e modificação dos espaços da casa: inventário de soluções populares. In: NUTAU, 2., 1998, São Paulo. **Anais...** São Paulo: FUPAM, 1998.

SÜCZS, C. P.; PEREIRA, G. M. Adequação da Habitação de Interesse Social à Pessoa com Restrições. In: ERGODESIGN, 6, Bauru, 2006. **Anais...**CD-ROM.

TILLMANN, P. A. **Diretrizes para a adoção da customização em massa na construção habitacional para baixa renda**. 2008. 162 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

TRAMONTANO, M. **Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar**: Paris, São Paulo, Tokyo. 1998. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

TRAMONTANO, M. **Apartamentos, arquitetura e mercado**: estado das coisas. In: Oficina Verticalização das cidades brasileiras, 2006, São Paulo. Disponível em: <<http://www.nomads.usp.br/site/livraria/livraria.html>> Acesso em: 12/10 /2013.

TRAMONTANO, M. **Habitações, metrópolis e modos de vida**: por uma reflexão sobre a habitação contemporânea. Texto premiado no 3º Prêmio Jovens Arquitetos: Primeiro Lugar na categoria Ensaio Crítico. São Paulo: Instituto dos Arquitetos do Brasil - SP / Secretaria de Estado da Cultura, 1998. Disponível em: http://www.nomads.usp.br/site/livraria/livraria_artigos_online01.htm. Acesso em: 12/10 /2013.

WEINSCHENCK, Julia Hunsche. **Estudo da flexibilidade como mecanismo para a personalização de casas pré fabricadas**: uma abordagem voltada para a industrialização de casas de madeira. 2012. 146 f; Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL EM ESCOLAS: O CASO DA UMEF DR.TUFFY NADER, VILA VELHA ES.

ANTUNES, Eliane (1); RAMOS, Larissa (2); JESUS, Luciana (3); OLIVEIRA, Hyria (4)

(1) Universidade de Vila Velha (UVV), e-mail:elianeschmidt12@gmail.com (2) Universidade de Vila Velha (UVV), e-mail:larissa.ramos@uvv.br, (3)Universidade de Vila Velha, e-mail:luciana.jesus@uvv.br (4) Universidade de VilaVelha (UVV), e-mail:hyria.fraga@gmail.com

RESUMO

O edifício escolástico trata-se de um equipamento essencial no contexto social, econômico e cultural de determinada região, responsável por proporcionar o ensino à população. Sabe-se que a qualidade dos ambientes destes edifícios exerce influência sobre o aprendizado dos alunos, e, portanto, a qualidade destes equipamentos contribui, diretamente, para o processo ensino-aprendizagem. Em parâmetro estadual, nota-se que existe um padrão construtivo empregado nos edifícios escolásticos públicos do Estado do Espírito Santo (ES), colaborando para o desenvolvimento de uma arquitetura com característica construtiva e arquitetônica relativamente padronizada. No entanto, verifica-se que existem poucos estudos que avaliam a qualidade ambiental e a funcionalidade destes edifícios, visando a melhoria da produtividade dos usuários. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo verificar se a padronização atual existente nos edifícios escolares, no Espírito Santo, atendem as necessidades específicas locais em relação ao entorno, à eficiência energética e ao conforto ambiental, utilizando, como estudo de caso, o Edifício da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Dr. Tuffy Nader, situado em Vila Velha - ES. Para a avaliação da qualidade ambiental do edifício foi utilizada a Avaliação Pós-Ocupação (APO) cuja composição correspondeu ao levantamento dos aspectos qualificadores externos e internos do edifício selecionado, assim como a coleta e análise das variáveis que poderiam influenciar no comportamento dos usuários. No levantamento quantitativo, foram utilizados métodos de aferições de ruído, temperatura e iluminação, além de entrevistas, questionários e poemas dos desejos referentes ao levantamento qualitativo. Foram identificadas falhas relacionadas ao conforto acústico e térmico, principalmente nas salas de aula em proximidade ao pátio e naquelas voltadas para oeste. Tais questões também foram abordadas pelos usuários que embasaram a definição de soluções, em um primeiro momento no edifício estudo de caso, e que, posteriormente, poderão ser aplicadas de forma a contribuir para a melhoria do padrão construtivo em edifícios escolásticos.

Palavras-chave: Edifício escolar, Avaliação pós-ocupação, Padrão construtivo.

ABSTRACT

Scholastic building it is an essential equipment in the social, economic and cultural context of a region responsible for providing education to the population. The environments quality of these buildings influences student learning, and therefore, the quality of equipment contributes directly to the teaching-learning process. At the state parameter, there is a constructive standard employed in public buildings scholastics of the State of Espírito Santo (ES), contributing to the development of constructive and architectural feature relatively standardized. However, few studies assess the environmental quality and functionality of these buildings in order to improve user productivity. In this context, this paper aims to verify the standard model school, in Espírito Santo, meet specific local needs in relation to the surroundings, energy efficiency and environmental comfort. As a case study was used the Building Municipal Unit of Primary Education (UMEF) Dr. Nader Tuffy, located in Vila Velha - ES. For the environmental quality analyzed of the building was used o Post-Occupancy Evaluation (POE), whose composition corresponded to the survey of external and internal building selected, as well as the collection and analysis of the variables that could influence the behavior of users qualifiers aspects . In

the quantitative survey, were used methods of measurements of noise, temperature and lighting, as well as interviews, questionnaires and poems of desires concerning the qualitative survey. Failures related to acoustic and thermal comfort were identified in classrooms near the patio and those facing west. For the failures identified, solution were proposed, at first in building case study, which will subsequently be applied to contribute to the improvement of construction standards in scholastic buildings.

Keywords: school building, Post-Occupancy Evaluation, construction standards.

1 INTRODUÇÃO

A escola é considerada o primeiro espaço em que o ser humano, ainda criança, é inserido numa experiência coletiva, assumindo uma importante função no desenvolvimento de sua socialização. Este procedimento faz parte da construção do aprendizado e abrange a interação com o ambiente físico e também a relação com o outro. Com a interação espaço-usuário, o indivíduo se desenvolvendo, num processo permanente e evolutivo, acrescentando novos graus de conhecimento. Para isso, o espaço escolar deve oferecer conforto, segurança e acessibilidade aos seus usuários.

No período inicial de trajetória das escolas no Brasil, buscou-se adequar os ambientes para promover a qualidade nos espaços dos edifícios destinados a este uso, modificando as edificações de acordo com as necessidades encontradas no local e proporcionando melhores espaços quanto a ambientação. A partir do ano de 1930, o presidente Getúlio Vargas, focado na ascensão do Brasil, insere a arquitetura escolar “como componente importante no planejamento educacional do País” (KOWALTOWSKI, 2011, p.85).

Kowaltowski (2011, p.63) ainda observa-se que a concepção arquitetônica dos prédios escolares, principalmente em países em desenvolvimento, depende da situação socioeconômica e política, mas deve-se preocupar com os conceitos educacionais e de conforto, necessários para atingir a qualidade do sistema ensino/aprendizagem.

Percebe-se, portanto que a qualidade dos ambientes do edifício escolar exerce uma grande influência sobre o aprendizado dos alunos, e, portanto a qualidade destes equipamentos tem um papel significativo no desenvolvimento econômico e social de uma determinada região.

Tendo em vista que os usuários desses espaços passam, em média, um terço do seu dia no interior das instituições de ensino é que se verifica a importância de qualificar a configuração física desses ambientes, de forma a promover espaços com condições adequadas de conforto. Pesquisas demonstram que mais de 70% dos problemas nas construções dos edifícios são consequências de erros de projeto e de execução sendo as principais falhas relacionadas com as condições de conforto térmico e funcionalidade. (BRASIL, 2006).

Paulo Mendes da Rocha quando refletia sobre o papel do arquiteto mencionava que “[...] a arquitetura deve responder nitidamente às situações fundamentais que amparam a vida humana” (ARTIGAS, 2000, p.15). Dessa forma, é de responsabilidade dos arquitetos projetar espaços que possibilitem uma qualidade progressiva no processo ensino-aprendizagem.

Entretanto, percebe-se que a maioria das escolas no país, incluindo às situadas no Estado do Espírito Santo (ES), possui um modelo construtivo padronizado, assim como as edificações escolásticas da Rede Municipal de Vila Velha - ES. Tais edifícios contribuem para o desenvolvimento de um modelo construtivo que apresenta tipologias arquitetônicas, gabaritos, soluções construtivas e estéticas padronizadas.

De acordo com Azevedo, Bastos e Blower (2007), é histórico o fato de edifícios escolásticos apresentarem modelos construtivos semelhantes, em virtude da necessidade de racionalidade dos recursos econômicos, da necessidade de eficiência construtiva e da agilidade na entrega da obra. No entanto, segundo Kowaltowski (2011, p.101) deve-se questionar como este modelo considera a finalidade do espaço a ser construído e principalmente, o conforto ambiental dos usuários que estarão desenvolvendo atividades nestes ambientes.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo verificar se a padronização atual existente nos edifícios escolares, no Espírito Santo, atendem as necessidades específicas locais em relação ao entorno, à eficiência energética e ao conforto ambiental, utilizando, como estudo de caso, o Edifício da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Dr. Tuffy Nader, situado no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo - ES.

O edifício estudo de caso foi inaugurado em maio de 2012 e assume significativas preocupações ambientais em termos de uso da ventilação natural e proteção solar das aberturas. Atualmente a instituição atende aproximadamente 400 alunos do ensino fundamental (1º ao 9º ano) com idades entre 06 aos 15 anos, distribuídos entre os turnos matutino e vespertino.

2 METODOLOGIA APLICADA

A produção deste trabalho revelou-se como resultado da aplicação de uma metodologia denominada Avaliação Pós-Ocupação (APO), cuja composição correspondeu ao levantamento e caracterização dos aspectos qualificadores externos e internos, a coleta e análise das variáveis que influenciam as condições de conforto térmico na unidade escolar (dados quantitativos) e a observação do comportamento dos usuários (dados qualitativos).

Em busca da qualidade dos ambientes, muitos autores expressam e definem a importância desse método. Zeisel (1981) enfatiza que uma APO é uma análise que também auxilia na percepção de como as construções atuais podem influenciar construções futuras. Os autores Ornstein e Romero (2003) relatam que a análise pós-ocupação permite analisar as eficiências e deficiências das edificações através de avaliações técnicas e parâmetros que abrangem uma visão técnica e comportamental dos usuários.

Percebe-se, portanto, que a APO é constituída por diversas técnicas de análises do ambiente construído, levando-se em conta o seu uso habitual e o desempenho do espaço em relação ao uso. Tal desempenho deve ser avaliado não somente do ponto de vista técnico, mas também no que diz respeito ao atendimento das necessidades e expectativas de seus frequentadores.

Portanto, no âmbito desta pesquisa foram realizadas as seguintes avaliações técnicas, baseadas em Sanoff (1994):

- Cognitive Walkthrough: Os ambientes da escola foram visitados, fotografados e registrados em desenhos. Com a aplicação de “check list” técnico e levantamento arquitetônico foi executado o projeto “as built”.
- Medições in loco: Foram consideradas como relevantes para as medições dos parâmetros ambientais as seguintes variáveis: nível de ruído, temperatura e iluminação. Para análises destas variáveis foram utilizados Decibelímetro, Termo-anemômetro e Luxímetro disponíveis no laboratório de Conforto da Universidade Vila Velha. Também foram estudadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

referentes a iluminância em ambientes internos, conforme NBR-5413(1992) e níveis de ruído definidos na NBR 10151(2000).

Para a avaliação da satisfação dos usuários, foram realizadas as seguintes atividades:

- Questionários: Tais questionários, elaborados de acordo com a faixa etária dos usuários, foram previamente submetidos e aprovados perante a diretoria. Para os funcionários, foi elaborado um questionário sobre a relação do edifício com o seu entorno, conforto e eficiência energética. Para os alunos com a faixa etária entre 10 a 15 anos, foi elaborado um questionário fotográfico, preparado com quatro questões relacionadas aos mesmos temas. Para as crianças na faixa-etária de oito a nove anos de idade foi preparado o poema dos desejos onde foi solicitado aos alunos a fantasiarem sobre os espaços através de desenhos, estimulados por perguntas
- Entrevistas: Foram realizadas entrevistas com a diretoria e professores buscando conhecer a cultura, filosofia da escola e seus principais problemas físico-espaciais.
- Observação comportamental: Foram analisadas o comportamento dos usuários em relação aos equipamentos implantados.

3 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - DADOS QUALITATIVOS

O lote em que esta situado o edifício da escola, com 6.678,40 m², foi bem utilizado, concentrando o setor pedagógico em um bloco principal (Bloco 01) com três pavimentos. Os setores administrativos e o auditório estão inseridos no Bloco 02 e o Bloco 03 os vestiários e depósitos, conforme ilustrado na Figura 01. O restante do terreno foi utilizado para implantação das áreas de vivência como as quadras, piscina e pátio; entretanto também foi afirmado nos questionários a escassez de áreas verdes e áreas sombreadas no interior da escola.

Figura 01 – Implantação do Edifício Estudo de Caso.

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha, 2013 (adaptado).

No questionário realizado com os funcionários, puderam-se extrair aspectos interessantes sobre o edifício e sua relação com o entorno. Alguns dos funcionários residem próximo à escola, o que lhes proporciona uma visão mais ampla da relação da escola com o bairro.

Pôde-se verificar ainda que, para grande parte dos usuários (80% deles), o edifício da escola se adequa ao modelo construtivo e a tipologia das edificações do entorno. No que se diz respeito à implantação da edificação, 82,7% dos entrevistados afirmaram que o tamanho da escola está de acordo com espaço que ela ocupa no terreno.

As salas de aula (aproximadamente 53,76 m²), com capacidade para 30 alunos, encontram-se no primeiro e segundo pavimento do bloco 01. Estas são dispostas a leste e oeste, separadas por uma circulação central. A rampa e os sanitários setorizam as salas destinadas às atividades complementares (Figura 02). Ainda no térreo do bloco 01, encontram-se o pátio, o refeitório, a biblioteca e algumas áreas administrativas.

Figura 02 - Planta baixa pavimento superior da UMEF Tuffy Nader.

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha, 2013 (adaptado).

Quando perguntados acerca da sala mais apropriada para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, a maioria dos participantes enfatizou o auditório, que por ser climatizado e amplo, favorece a realização das atividades pedagógicas. Outro fator que também estimula a utilização do auditório é a presença do sistema de projeção e de sonorização, além da posição do mesmo em relação ao bloco principal, garantindo assim um ambiente mais silencioso. O auditório, bem como o laboratório de informática foram citados como ambientes agradáveis devido à climatização, à boa iluminação, à utilização da tecnologia e à possibilidade de realização de atividades mais lúdicas nestes espaços.

Em relação ao conforto, observou-se que cerca 37,3% dos usuários não estão satisfeitos com a temperatura dentro das salas de aula. Vale ressaltar que foram entrevistados professores que trabalham em salas a oeste e a leste, nos dois pavimentos da escola, havendo assim situações distintas em um mesmo questionário.

As salas do lado leste foram indicadas como as mais agradáveis, pois recebem diretamente as brisas marinhas e o vento nordeste, predominante na região. As salas a oeste foram tidas como as mais iluminadas, entretanto os alunos afirmaram que estas salas recebem insolação direta em partes do dia, o que causa ofuscamento e ganho de calor.

Em relação ao conforto acústico, 95% dos entrevistados, tanto professores quanto alunos, demonstraram insatisfação quanto ao excesso de ruído proveniente do edifício que contribui diretamente para a falta de concentração dos mesmos durante o processo de ensino-aprendizagem. Observou-se também que, no turno vespertino, cerca 65% dos alunos que estudam nas salas situadas a oeste as consideram ruidosas. Isso se deve ao fato de que estas salas estão voltadas também para o pátio, onde ocorre o recreio.

Uma questão organizacional da instituição que contribui para este problema é a divisão do momento de recreio em três intervalos diferentes, de forma que enquanto algumas turmas estão em aula, outras estão no intervalo. Por outro lado, essa atitude foi instituída para que ocorra a separação entre as diferentes faixas etárias que se encontram na escola, além de promover uma melhor acomodação dos alunos nas dependências neste momento.

Com os alunos mais novos, foi elaborado o poema dos desejos. Nesta atividade observou-se que quando questionados sobre o local que mais gostam no edifício escolar, a sala de informática teve a maior votação, com aproximadamente 41%, o que constata que os alunos preferem espaços de maior interação visual e tecnológica e com conforto térmico, como demonstrado na Figura 03.

Figura 03 – Poema dos Desejos com ilustração da sala de informática, evidenciando o aparelho de ar condicionado.

Fonte: Arquivo pessoal (2013).

Ressalta-se na análise dos desenhos, a presença dos equipamentos de ar condicionado, representados com detalhes, o que demonstra a influência do conforto térmico no nível de satisfação do usuário. Conclui-se desta forma, que as condições ambientais podem influenciar o processo de decisão e identificação dos espaços preferidos em um ambiente escolar.

4 AVALIAÇÃO TÉCNICA – DADOS QUANTITATIVOS

Para realização desta etapa, levantou-se uma série de dados estáticos e dinâmicos do edifício para analisar o conforto, através de medições de variáveis ambientais. Foram considerados como relevantes para as medições dos parâmetros ambientais as variáveis: temperatura, iluminação e nível de ruído. Tais parâmetros foram avaliados em três dias distintos (24 de outubro, 31 de outubro e 14 novembro de 2013), o primeiro dia foi caracterizado por uma forte insolação, o segundo com o tempo nublado (ambas as visitas ocorreram no período vespertino, entre 15h às 17h) e o terceiro dia, também nublado, mas no período da manhã, entre as 9h às 11hs. Os dias de medição foram decorridos durante o período letivo, e conforme autorizado pela escola. Entretanto importa-se ressaltar que os referidos meses, juntamente com o mês de Fevereiro e Março, foram considerados os meses mais quentes do ano, conforme dados meteorológicos locais.

Tais medições foram realizadas durante pleno desenvolvimento de atividades escolares, sem interromper a rotina dos usuários, com os alunos presentes nas salas de aula visando com isso, alterar o menos possível a rotina escolar dos estudantes e obter resultados mais próximos da realidade.

Durante as medições, foi observado que os alunos, em horário de recreio, permanecem no pátio coberto que fica localizado embaixo das salas de aula do primeiro piso. Essa concentração de alunos, em um espaço reduzido e próximo as salas de aula, deve-se à ausência de sombreamento da área de vivência (Figura 04). Foram identificadas áreas vulneráveis nos limites internos da escola, em especial próximo aos muros com gradis por permitirem o contato dos alunos com o exterior.

Figura 04 – Concentração de alunos em uma pequena área de sombra

Fonte: Arquivo pessoal (2013)

Após as medições, pôde-se concluir que os níveis de luminosidade na escola são satisfatórios somente quando conjugados iluminação natural e artificial, conforme definidos na norma, mesmo em dias com céu encoberto. Em alguns pontos, tal como em

proximidade da janela, os níveis de iluminação excedem o previsto na norma, o que indica que naqueles locais poderia haver uma diminuição da iluminação artificial conjugados com sensores fotoelétricos.

Além do ruído provocado pelo horário de recreio, este dividido em três turnos, a escola aderiu ao Programa do Governo intitulado “Mais Educação” que prevê a utilização da escola para a realização de atividades extracurriculares. No entanto, verificou-se que a infraestrutura da escola não está preparada para receber tal Programa, pois ao receber alunos de diferentes turnos, durante o período de aula, acaba por gerar concentração excessiva de alunos nas instalações da escola, e conseqüentemente, maior ruído durante o período de aula.

Foi observado também que os aspectos construtivos não contribuem para minimizar tal problema. A materialidade das salas de aula possui propriedades de baixo coeficiente de absorção de som, sendo assim, as medições de ruído in loco afirmaram o alto nível de ruído interno, causando a insatisfação, improdutividade e desconforto aos usuários. Não existe tratamento acústico nas alvenarias do edifício e tão pouco nos forros das salas de aulas e demais espaços para as atividades complementares. Sendo assim, as medições in loco afirmaram o alto nível de ruído interno devido aos motivos acima mencionados, causando a insatisfação, improdutividade e desconforto entre os usuários. Para resolver o problema da acústica, muitas vezes, é necessário fechar a porta das salas de aula interrompendo a corrente de ar, proporcionada pela ventilação cruzada, aumentando assim, a temperatura na sala de aula.

Foi observado também que a temperatura nas salas de aula é superior a temperatura de conforto, de acordo com a carta Bioclimática da cidade de Vitória-ES. Em alguns casos, as salas localizadas ao oeste possuem temperaturas que superam até 1,5°C as temperaturas das salas de aula localizadas a leste.

A cobertura é do tipo laje impermeabilizada com telha do tipo onduline fixada sobre estrutura metálica com aberturas em cobogó nas fachadas leste e oeste para maior circulação de ar entre a laje e cobertura. Tal sistema construtivo proposto possui elevada transmitância térmica. Outro problema identificado foram os brises horizontais presentes na fachada que se encontram mal dimensionados, verificando-se, em determinados horários, a incidência solar direta nos vãos envidraçados (Figura 05).

Figura 05 – Vista externa do edifício com os brises horizontais na fachada

Fonte: Arquivo pessoal (2013)

O Quadro 01 a seguir apresenta o resultado das medições realizadas no dia 31 de outubro de 2014, durante o período da tarde (aproximadamente às 15hs). Observa-se que as salas de aula localizadas no segundo pavimento apresentam temperaturas mais elevadas do que aquelas situadas no primeiro pavimento devido a elevada transmitância térmica da cobertura. A sala de aula 05, apesar de estar localizada a leste, possui temperatura superior em relação às demais salas, o fato se justifica pela sua localização acima da cozinha. As salas de aula 04 e 12, apesar de estarem localizadas a oeste, não apresentam altas temperaturas pois o bloco da rampa que sobressai do edifício, serve como sombreamento para estas salas.

Quadro 01- Dados coletados em uma das visitas ao Edifício Estudo de caso

VISITA UMEF TUFFY NADER				DIA		31/10	
Temperatura Externa				31°			
Período Vespertino							
AMBIENTE		LOCALIZAÇÃO		Valores Coletados			
				Ilum (lux)*	Ruído (dB)**	Temp (°C)	
Sala de Aula 05		Leste	PAV 1	520	75	28,8	
Sala de Aula 08		Leste	PAV 1	450	75	27	
Sala de Aula 01		Oeste	PAV 1	612	74	27	
Sala de Aula 04		Oeste	PAV 1	585	74	27	
Sala de Aula 13		Leste	PAV 2	580	74	28	
Sala de aula 16		Leste	PAV 2	535	65	27,2	
Sala de Aula 09		Oeste	PAV 2	660	71	29,8	
Sala de Aula 12		Oeste	PAV 2	424	73	27,2	

* De acordo com NBR-5413/1992 os níveis de referência para centro das salas de aula variam de 200 a 500 lux

** De acordo com a NBR-10152/1987 os níveis de referência para salas de aula é de 40 a 50 dB.

Fonte: Arquivo Pessoal (2014)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola exerce o papel fundamental de desenvolvimento da socialização, proporcionando à criança a experiência coletiva e a oportunidade do conhecimento, através de um processo contínuo e evolutivo. Contrariando uma sociedade marcada pela divergência e marginalização, a escola pública deve contrastar esta realidade através da arquitetura inclusiva promovendo espaços com dignidade e inovação, estimulando a criança aos novos saberes e proporcionando oportunidade para a mudança socioeconômica.

Considerando a arquitetura, estrutura física da escola, esta deve ir de encontro aos anseios do que se espera de uma instituição de ensino, promovendo desta forma a interação com a sociedade, a qualidade ambiental para os seus usuários e espaços com recursos que favoreçam o processo ensino aprendizagem.

Em relação aos aspectos ambientais, o edifício escolar deve garantir a relação espaço-usuário, através do adequado conforto térmico, acústico, lumínico e visual, gerando uma maior relação com o ambiente natural. Desde a fase de programação e concepção de projeto, deve-se priorizar necessidades funcionais e comportamentais.

Através do trabalho efetuado foram identificados problemas de desconforto, causados por temperaturas excessivas e ruídos internos e externos, principalmente nas salas de aula em proximidade ao pátio e naquelas voltadas para oeste. Sendo assim, as medições de ruído in loco afirmaram o alto nível de ruído interno, causando a insatisfação,

improdutividade e desconforto aos usuários. A falta de área verde e a elevada transmitância térmica da cobertura também contribuem para aumento da temperatura no interior das salas de aula.

Percebe-se, assim, que o modelo construtivo utilizado nos edifícios escolares, incluindo aqueles da Rede Municipal de Vila Velha - ES, especificamente do edifício Estudo de Caso, não atendem plenamente as necessidades específicas em relação à eficiência energética e ao conforto ambiental, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo construtivo com falhas em sua execução.

Entende-se, portanto, que a construção de edifícios escolares deve seguir um padrão mínimo de qualidade, levando em consideração a situação específica onde o edifício será implantado, analisando soluções que buscam o conforto e a eficiência energética. Dessa forma, pode-se dizer que a construção de edificações escolásticas deve garantir uma melhor relação com o seu entorno, adequando da melhor maneira possível a realidade climática local e as necessidades socioculturais.

AGRADECIMENTOS

Os autores deste trabalho, pertencentes ao grupo de pesquisa ArqCidade do Núcleo de Estudos e Práticas (NEP) da Universidade de Vila Velha (UVV), agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) e à Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP) pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- ARTIGAS, Rosa (Org.). **Paulo Mendes da Rocha**. 1ª ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR- 10151**: Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento. Rio de Janeiro, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR- 10152**: Níveis de Ruído para conforto acústico. Rio de Janeiro, 1987. 2 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR-5413**: Iluminância de interiores. Rio de Janeiro, 1992. 4 p.
- AZEVEDO, G.A.N.; BASTOS, L.E. G. e BLOWER, H. S. **Escolas de ontem, educação hoje: é possível atualizar usos em projetos padronizados?** In: III Seminário Projetar, 2007. Porto Alegre. Anais do III Seminário Projetar, 2007.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de educação básica. **Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil**. Encarte 1, 2006.
- KOWALTOWSKI, D.C.C.K. **Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino**. São Paulo: Oficina de texto, 2011.
- ORNSTEIN, Sheila Walbe; ROMÉRO, Marcelo de Andrade. **Avaliação pós-ocupação: métodos e técnicas aplicados à habitação social**. Porto Alegre, 2003.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA. **Projeto Arquitetônico do Edifício da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Dr. Tuffy Nader**. Vila Velha, 2013
- SANOFF, H. **School Building Assessment Methods**. Washington, DC: National Clearinghouse for Educational Facilities. 1994
- ZEISEL, J. **Inquiry by Design**. Monterey: Brooks/Cole Publishing Co. 1981.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE ESPACIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS

ANDRADE, Isabela Fernandes⁽¹⁾; DAL MAS, Augusto⁽²⁾; ANDRÉIA, Milene Sottoriva⁽³⁾; ZANCHIN, Mayara⁽⁴⁾.

(1) Professora do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, (53) 3225-4573, acessiarq@gmail.com; (2) Universidade Federal de Pelotas, dalmasaugusto@gmail.com; (3) Universidade Federal de Pelotas, milenesottoriva@gmail.com; (4) Universidade Federal de Pelotas, maayfrizzo@gmail.com

RESUMO

Terminais de embarque aeroportuários configuram espaços complexos que atendem, diariamente, grande fluxo de passageiros das mais variadas origens e que, em alguns casos, possuem limitações específicas. É importante considerar-se a necessidade de adaptação dessas edificações visando garantir o atendimento a todos os usuários, especialmente em relação às condições de acessibilidade espacial. Este trabalho é fruto de um projeto de iniciação científica com abordagem multimétodos – pesquisa bibliográfica, visita exploratória, passeio acompanhado e grupo focal – que tem como objetivo avaliar as condições de acessibilidade espacial do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Pelotas/RS de acordo com os critérios e parâmetros estabelecidos em normas técnicas. Por acessibilidade espacial entende-se a possibilidade de acesso aos diferentes lugares por qualquer pessoa, identificação das atividades que ali ocorrem e viabilidade de uso dos equipamentos disponíveis de forma independente. Pode ser classificada em quatro componentes: orientação espacial, comunicação, deslocamento e uso. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o método denominado visita exploratória, que consiste em uma visita ao local estudado e registro das condições de acessibilidade – a partir do preenchimento de informações em planilhas e levantamento métrico e fotográfico. Os resultados apontam que a edificação possui problemas relacionados a todos os componentes anteriormente citados. Em relação ao deslocamento pode-se exemplificar a inexistência de piso antiderrapante nas áreas que conduzem até a entrada do edifício. No quesito orientação espacial destaca-se a falta de informação que conduza às saídas de emergência. Referente aos componentes comunicação e uso, pode-se citar, respectivamente, a falta de serviços de atendimento para deficientes auditivos e a falta do símbolo internacional de acesso no sanitário acessível. Através do método aplicado pode-se verificar que o Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Pelotas enfrenta, ainda, muitos problemas relacionados à acessibilidade espacial e, para que sejam solucionados, deve-se incorporar as recomendações indicadas na norma técnica brasileira de acessibilidade e, ainda, intervenções que levem em consideração as dificuldades dos diferentes usuários do espaço – como, por exemplo, cegos, idosos, pessoas em cadeiras de rodas e estrangeiros.

Palavras-chave: Acessibilidade Espacial, Terminal de Passageiros, Orientação Espacial.

ABSTRACT

Airport loading terminals configure complex spaces that meet, daily, great flow of passengers from all over the world and that, in some cases, have specific limitations. It is important to consider the need to

adapt these buildings in order to guarantee the service to all users, especially regarding the conditions of spatial accessibility. This work is the result of a research project with multimethod approach – bibliographical research, exploratory visit, guided tour and focus group – that aims at assessing the wayfinding conditions of the passenger terminal of the International Airport of Pelotas/RS according to the criteria and parameters established in technical standards. Spatial accessibility means the possibility of access to different locations by any person, identification of the activities that take place there and viability of using available equipment in an independent way. It can be classified in four components: wayfinding, communication, displacement and use. The method called exploratory visit was used for the development of this work, which consists in a visit to the studied place and record of the accessibility conditions – from filling in information in spreadsheets and metric and photographic survey. The results indicate that the building has problems regarding all the components mentioned. In relation to the displacement, there is a lack of non slip flooring in areas that lead to the entrance of the building. Regarding the spatial orientation there is a lack of information that leads to the emergency exists. There is a lack of care services for deaf and a lack of the international symbol of access to accessible toilet which are components of communication and use, respectively. Through the applied method, it was found that the passenger terminal of the International Airport of Pelotas/RS still faces many problems related to the spatial accessibility and, for these issues to be solved, the recommendations in the Brazilian technical standard of accessibility should be incorporated and also interventions that take into account the needs of the different users of the place – as blind people, elderly, people in wheelchairs and foreigners, for example.

Key words: Spatial Accessibility, Passenger Terminal, Wayfinding.

1 INTRODUÇÃO

Tendo em vista que o Brasil sediará a nível mundial nos próximos dois anos grandes eventos esportivos - Copa do Mundo de Futebol em 2014 e Olimpíadas e Paraolimpíadas em 2016 - é importante considerar a necessidade de adaptação das edificações e espaços de uso público e coletivo visando garantir o atendimento a diversidade de pessoas que chegarão e/ou transitarão no país neste período. Cabe ressaltar que a maioria dessas delegações, oriundas de outros países, chegará ao Brasil pelos aeroportos, assim como os expectadores estrangeiros (voos internacionais) e os próprios brasileiros (voos domésticos) no deslocamento entre as cidades-sede da Copa. Em função disso, cabe um olhar sobre as edificações que abrigam esse tipo de atividade, especialmente em relação às condições de acessibilidade espacial, tema norteador desta pesquisa.

Este trabalho é fruto de um projeto de iniciação científica com abordagem multimétodos – pesquisa bibliográfica, visita exploratória, passeio acompanhado e grupo focal – e tem como objetivo avaliar as condições de acessibilidade espacial do Terminal de Embarque do Aeroporto Internacional de Pelotas/RS de acordo com parâmetros estabelecidos em normas técnicas. Neste artigo estão expostos somente os resultados obtidos a partir da aplicação do método denominado visita exploratória, aplicado com o intuito de avaliar as condições de acessibilidade espacial, de forma geral, deste Terminal. O método consiste em visitas ao local estudado, registro das condições de acessibilidade em planilhas e levantamento métrico e fotográfico.

2 ACESSIBILIDADE ESPACIAL

A Constituição Brasileira de 1988 garante o direito de igualdade a todos os cidadãos sem que haja discriminações. Conforme Dischinger et. al. (2012), para que a inclusão aconteça, são necessárias ações que propiciem mudanças no ambiente físico para, assim, atingir melhores condições de acessibilidade espacial e permitir a todas as pessoas a fácil realização das atividades cotidianas. Para isso, faz-se necessária a eliminação das barreiras que impedem ou limitam o acesso a algo, classificadas como físico-espaciais (barreiras arquitetônicas) ou atitudinais (DISCHINGER ET. AL., 2012).

As barreiras físico-espaciais são os elementos, naturais ou construídos, que dificultam a realização de atividades desejadas. Podem se dividir entre permanentes ou dinâmicos, de acordo com sua duração no espaço. São exemplos às declividades acentuadas e, também, o excesso de propagandas nos centros urbanos. Já as barreiras atitudinais criam empecilhos para a participação individual na sociedade, baseados nas dificuldades particulares de cada um. O preconceito está enraizado na cultura popular, muitas vezes pelo pouco conhecimento sobre o que as pessoas com deficiências podem ou não fazer. Por isso, acaba ocorrendo discriminação, por exemplo, quando deficientes físicos ocupam cargos administrativos em empresas. É de suma importância, portanto, a conscientização da população quanto à inclusão social dos deficientes.

É correto afirmar que o espaço deve atender com conforto e flexibilidade todos os seus usuários. Porém, para criar ambientes acessíveis a todas as pessoas, é essencial conhecer as diferentes necessidades de cada indivíduo. Ou seja: só é possível atingir a acessibilidade a partir da experiência do usuário em relação ao espaço construído (GUIMARÃES, 2009). A prática da inclusão social repousa em princípios até então considerados incomuns, tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a aprendizagem através da cooperação (KAZUMI, 1997). Todavia, para atingirmos a inclusão social, devemos primeiramente entender o significado do termo “acessibilidade espacial”.

Consoante às ideias de Bins Ely (200-), a Acessibilidade Espacial pode ser definida como a possibilidade de acesso aos mais variados lugares e atividades, como também o uso de seus equipamentos de maneira independente. Portanto, é necessário ter informação sobre as atividades e os locais onde elas ocorrem, além de deslocar-se com praticidade e manejar os equipamentos sem que seja necessário conhecimento prévio de sua utilização. Todas essas ações devem ser realizadas com segurança, conforto e independência.

2.1 Componentes de Acessibilidade Espacial

A fim de orientar as ações de avaliação e fiscalização dos edifícios públicos, a acessibilidade espacial pode ser classificada em quatro categorias: orientação espacial, comunicação, deslocamento e uso (DISCHINGER, BIS ELY E PIARDI, 2012).

A orientação espacial está relacionada tanto às configurações arquitetônicas e informações adicionais (placas, sinais, letreiros), quanto às condições dos indivíduos de perceber, processar as informações e agir.

A comunicação diz respeito às possibilidades de troca de informações interpessoais e entre indivíduos e equipamentos de tecnologia assistiva. Em aeroportos deve haver terminais com computadores ou telefones especiais para surdos, por exemplo.

O componente deslocamento refere-se à possibilidade de qualquer pessoa movimentar-se ao longo de percursos horizontais e verticais (escadas, corredores, elevadores) de forma independente, segura e confortável.

Por fim, o uso condiz com a possibilidade efetiva de participação e realização de atividades por todos os usuários do espaço.

3 MATERIAL E METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo foi necessária, inicialmente, a condução de uma pesquisa bibliográfica acerca dos principais temas abordados. A pesquisa bibliográfica caracteriza-se pela utilização de materiais já publicados e de cunho científico como fonte principal. Assim, consegue-se embasar os conceitos necessários para o desenvolvimento deste projeto, como orientação espacial.

Intercalado com os estudos teóricos, foi também aplicado o método denominado visita exploratória, caracterizado como o primeiro contato com o objeto de estudo, na qual é possível conhecer o ambiente e suas características. Segundo Ornstein e Romero (1992, p.23) este método serve para “[...] analisar a funcionalidade do ambiente construído, propiciando a indicação dos principais aspectos positivos e negativos do objeto de estudo”.

Para viabilizar o registro das atuais condições de orientação do Terminal de Embarque do Aeroporto Internacional de Pelotas, utilizou-se técnicas de levantamentos fotográfico e métrico, além do preenchimento das informações coletadas em planilhas. Para isso, adotou-se o instrumento desenvolvido por Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) intitulado “Planilhas de Avaliação desenvolvidas pelo Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público do Ministério Público de Santa Catarina.”.

As planilhas desenvolvidas pelos autores são em número de seis: Planilha 1- Áreas de Acesso ao Edifício; Planilha 2- Saguões, Salas de Recepção e Espera; Planilha 3- Circulações Horizontais; Planilha 4- Circulações Verticais; Planilha 5- Sanitários para Deficientes; e Planilha 6- Locais para Atividades Coletivas. No caso do Aeroporto Internacional de Pelotas, por possuir um terminal do tipo centralizado – onde todas as atividades apresentam-se concentradas em um único edifício – um único nível e um layout do tipo linear (as áreas de processamento e de acomodação de passageiros são comuns e o acesso à aeronave ocorre de forma direta), as planilhas de número 4 e 6 não foram aplicadas.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Através do preenchimento das informações coletadas a partir de técnicas de observação, medição e registro fotográfico, foi possível organizar os resultados obtidos no método denominado visita exploratória na forma de quadros. Cada um dos quadros é composto por quatro colunas. Na primeira, é indicado o item conferido; na segunda, indica-se a qual componente de acessibilidade o item se relaciona. A terceira coluna evidencia o problema em si; na quarta coluna, é informado se a situação observada é positiva ou negativa e; na quinta e última coluna, apresentam-se imagens ilustrativas dos problemas identificados. A seguir apresentam-se os pictogramas referentes a cada um dos componentes de acessibilidade especial. (Figura 1).

Figura 1: Ícones referentes aos componentes de acessibilidade espacial.

COMPONENTES DE ACESSIBILIDADE ESPACIAL			
DESLOCAMENTO	USO	ORIENTAÇÃO ESPACIAL	COMUNICAÇÃO

No quadro 1– ÁREAS DE ACESSO AO EDIFÍCIO – identificaram-se problemas referentes aos quatro componentes da acessibilidade. Nota-se maior incidência nos problemas relacionados aos componentes deslocamento e orientação espacial. No quesito deslocamento, pode-se exemplificar a falta de semáforo na rua defronte ao Terminal e a inexistência de sinalização da demarcação das áreas de trânsito de pedestres, que conduzem até a entrada do edifício público. A carência no componente

orientação espacial pode ser exemplificada pela falta de sinalização tátil alerta indicando obstáculos ao longo do percurso.

No quadro 2 – SAGUÃO, SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA – pode-se identificar que a maioria dos problemas diz respeito aos componentes: comunicação e orientação espacial. A inexistência de um alarme de incêndio luminoso e a falta de serviços de atendimento para deficientes auditivos – como intérpretes – foram alguns problemas identificados em relação à comunicação. No quesito orientação espacial, percebeu-se que as saídas de emergência não possuem indicação luminosa e não se identificou meio de orientar o usuário com restrição visual total, como um totem com informação tátil.

No quadro 3 – CIRCULAÇÃO HORIZONTAL – destaca-se alguns problemas em relação ao componente deslocamento. Capachos mal fixados e falta de piso contrastante na faixa de ampla circulação são exemplos dos problemas identificados em relação a este componente. Aspectos positivos foram identificados em relação à orientação espacial, visto que as placas de sinalização são visíveis e possuem contraste entre texto e fundo. Em relação ao uso, também se destaca como positivo as maçanetas das portas, que são do tipo alavanca e estão instaladas na altura estabelecida pela norma, entre 90 cm e 110 cm.

No quadro 4 – SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS – são evidenciados problemas relacionados a todos os componentes. A identificação dos banheiros a partir de pictogramas não está acompanhada do símbolo internacional de acessibilidade e, existe apenas um sanitário acessível no edifício, utilizado por ambos os sexos. No interior do sanitário estão instaladas barras de apoio na lateral e ao fundo da bacia sanitária, porém em desacordo com os parâmetros estabelecidos na norma técnica de acessibilidade. Apesar de todos os acessórios estarem fixados em alturas acessíveis, não há espaço livre ao lado do sanitário para a transferência das pessoas em cadeiras de rodas.

É importante salientar que os resultados aqui expostos dizem respeito a uma síntese do trabalho em função do número limitado de páginas.

Quadro 1: Áreas de Acesso ao Edifício.

ESTUDO DE CASO – AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS				
PLANILHA 1 – ÁREAS DE ACESSO AO EDIFÍCIO – FEVEREIRO 2014				
ITEM CONFERIDO	COMP. ACESS.	OBSERVAÇÕES REFERENTES AO ESPAÇO	SITUAÇÃO EVIDENCIADA	ILUSTRAÇÃO
SEMÁFORO		Não existem semáforos nos dois lados da via pública para facilitar a travessia dos pedestres.	—	Rua Zeferino Costa, que passa defronte o Aeroporto.
PASSEIOS		As áreas de passeio não apresentam piso antiderrapante e possuem desníveis.	—	Área de passeio que segue até a entrada do Aeroporto.
	Não existe sinalização tátil alerta dos desníveis nas áreas de passeio, bem como piso tátil direcional ou suporte informativo que auxiliem ou conduzam o percurso de pessoas com limitações visuais. Os acessos às garagens não possuem sinalização sonora.	—	

Fonte: Autores.

Quadro 2: Saguão, Sala de Recepção e Espera.

ESTUDO DE CASO – AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS				
PLANILHA 2 – SAGUÃO, SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA – FEVEREIRO 2014				
ITEM CONFERIDO	COMP. ACESS.	OBSERVAÇÕES REFERENTES AO ESPAÇO	SITUAÇÃO EVIDENCIADA	ILUSTRAÇÃO
SAGUÃO E RECEPÇÃO		Apesar de se identificar o balcão de atendimento desde a porta de acesso do edifício, não existe suporte informativo tátil para identificação do balcão por pessoas com restrição visual. Não existem mapas visuais ou táteis que possibilitem ao usuário localizar-se no edifício ou definir rotas para uso do ambiente em questão.	—	<p>Vista interna da recepção (guichês de atendimento) do Aeroporto Internacional de Pelotas.</p>
	Não se identificou serviço de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, como intérpretes. Não existe nenhum aparelho para comunicação dessas pessoas com os funcionários.	—
	Os balcões de atendimento localizam-se em rotas acessíveis.	+	

Fonte: Autores.

Quadro 3: Circulações Horizontais.

ESTUDO DE CASO – AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS				
PLANILHA 3 – CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS – FEVEREIRO DE 2014				
ITEM CONFERIDO	COMP. ACESS.	OBSERVAÇÕES REFERENTES AO ESPAÇO	PROBLEMA EVIDENCIADO	ILUSTRAÇÃO
PORTAS INTERNAS		As maçanetas encontram-se entre 90 cm e 1,10m de altura em relação ao piso e são do tipo alavanca, estando em conformidade com o estabelecido pela norma.	Positivo	<p>Portas internas que destinam a sala de embarque do Aeroporto Internacional de Pelotas.</p>
	Não existe desnível nas soleiras das portas e os capachos não excedem cinco cm de saliência. Porém, não estão firmemente fixados ao chão.	Positivo e Negativo	
CIRCULAÇÃO INTERNA		As passagens possuem faixa livre de obstáculos. Porém, o piso não é revestido de material antiderrapante. Na parte ampla da circulação não há faixas no piso com cores e texturas diferenciadas, para orientar melhor usuários com baixa visão.	Positivo e Negativo	<p>Indicação de saída afixada na parede próxima aos sanitários.</p>

Fonte: Autores.

Quadro 4: Sanitário para Deficientes.

ESTUDO DE CASO – AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS				
PLANILHA 4 – SANITÁRIOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS - FEVEREIRO DE 2014				
ITEM CONFERIDO	COMP. ACESS.	OBSERVAÇÕES REFERENTES AO ESPAÇO	PROBLEMA EVIDENCIADO	ILUSTRAÇÃO
SANITÁRIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS		Não existe um conjunto de sanitários, masculino e feminino, acessíveis às pessoas com deficiência, apenas um único para ambos os sexos. O sanitário acessível não possui uma entrada independente dos demais sanitários coletivos. Existe uma área livre de aproximação de 1,20mx80cm frontal ao lavatório.	+ / -	Inexistência do pictograma de banheiro acessível.
	Não há ocorrência do símbolo internacional de acesso afixado em local visível ao público, indicando que existem sanitários acessíveis. Toda sinalização existente possui cor contrastante (texto e fundo) e tem dimensão mínima de 15 cm conforme indica a norma.	+ / -
	A sinalização dos sanitários não é acessível às pessoas com restrição visual. Não se identificou mapas táteis que indiquem a localização dos banheiros.	-	

Fonte: Autores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visita exploratória foi de fundamental importância para conhecimento e avaliação prévia dos problemas existentes no local de estudo. Foram identificados problemas relacionados a todos os componentes de acessibilidade. Porém, as maiores deficiências foram apontadas quanto aos componentes: orientação espacial e deslocamento, observados pela falta de sinalização tátil e falta de cores contrastantes no piso, respectivamente; seguidos dos componentes uso e comunicação, onde observamos diversas irregularidades em relação ao banheiro acessível, e a falta de alarme de incêndio luminoso, por exemplo.

Entretanto, foram encontrados muitos aspectos positivos em relação aos componentes de acessibilidade no Terminal de Embarque do Aeroporto Internacional de Pelotas. Pode-se destacar quanto ao componente deslocamento, por exemplo, que todas as passagens na área de circulação interna possuem faixa livre de obstáculos. Todas as maçanetas, ligadas ao componente uso, encontram-se entre 90 cm e 110 cm (altura estabelecida pela norma técnica). Quanto aos componentes comunicação e orientação, pode-se evidenciar a existência de um telefone TDD (Telefone Transmissor de mensagens de Texto) e a clara identificação do balcão de atendimento desde a entrada no edifício, respectivamente.

Através do método aplicado pode-se verificar que o Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Pelotas enfrenta, ainda, muitos problemas relacionados à acessibilidade espacial e, para que sejam solucionados, devem-se incorporar as recomendações indicadas na norma técnica brasileira de acessibilidade e, ainda, intervenções que levem em consideração as dificuldades dos diferentes usuários do espaço – como, por exemplo, cegos, idosos, pessoas em cadeiras de rodas e estrangeiros.

6 REFERÊNCIAS

BINS ELY, V.M. Seminário Acessibilidade no Cotidiano. Palestrante da Mesa Redonda Estudos da Acessibilidade no Espaço Construído, com o tema **Orientar-se no espaço: condição indispensável para a acessibilidade**. 2004.

Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.> Acesso em Maio de 2014.

Dischinger, M; Bins Ely, V.H., Piardi, S. **Promovendo acessibilidade espacial nos edifícios públicos**: Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público. Florianópolis – SC, 2012.

Gil, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Ática. 1995.

Guimarães, Marcelo Pinto. **“Uma Abordagem Holística na Prática do Design Universal.”** In: CORREAA, R. M. (Org.). **Avanços e Desafios na Construção de uma Sociedade Inclusiva**. Belo Horizonte: Editora PUC-Minas. 2009.

Kazumi, R.S. **Conceitos de inclusão social ligados a transporte, lazer, esporte e trabalho**. Disponível em: < <http://saci.org.br/?modulo=akemi¶metro=1061>>. Acesso em Maio de 2014.

Ornstein, S.W., Romero, M (colaborador). **Avaliação Pós-Ocupação (APO) do Ambiente Construído**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.

Viana, D.F., Silvestre, T.S, Brandão, M.M. **Avaliação das condições de acessibilidade espacial na E.M.E.I.E.F. Filho do Mineiro** (Criciúma/SC) por meio da utilização de check list. 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTRUTURA PARA MEGAEVENTOS EM ÁREA URBANA: UMA AVALIAÇÃO ATRAVÉS DA PERCEPÇÃO DOS MORADORES

MONTEIRO, Deyvid (1); BORBA, Vinicius (2); ANDRADE, Luciana (3); PARADEDA, Joana (4); MALINSKY, Rogério (5); REIS, Antônio (6)

(1) PROPUR/UFRGS, (51) 99729626, e-mail: deyvindex@hotmail.com (2) PROPUR/UFRGS, e-mail: viniciussilveiraborba@hotmail.com, (3) PROPUR/UFRGS, e-mail: lucianauuca@hotmail.com; (4) PROPUR/UFRGS, e-mail: jojoparadedada@gmail.com (5) PROPUR/UFRGS, e-mail: malinsky@portoweb.com.br, (6) PROPUR/UFRGS, e-mail: tarcisio.reis@ufrgs.br

RESUMO

Este artigo aborda a relação entre estrutura para megaeventos e a área urbana onde se insere. O objetivo do artigo é avaliar o impacto gerado por uma estrutura para megaeventos, nomeadamente a Arena do Grêmio, em área urbana de Porto Alegre, especificamente, a Vila Farrapos. Além da observação de comportamento de usuários da área, são analisadas as percepções dos moradores em relação ao impacto visual da Arena e ao uso dos espaços públicos. Os métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho incluem pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, e estudo de caso, com caráter descritivo e explicativo. Como procedimentos metodológicos foram aplicados questionários, entrevistas e realizadas observações na área do estudo. Os principais resultados deste estudo evidenciam que o impacto estético positivo gerado pela Arena parece ser o mais relevante. Ainda, o uso dos espaços públicos pelos moradores está diretamente relacionado com a distância de tais espaços à Arena evidenciando-se um maior uso das ruas e praças mais distantes por aqueles que vivem na Vila, sobretudo em dias de jogos. Os resultados obtidos possibilitam o avanço no conhecimento acerca do impacto de estruturas para megaeventos sobre áreas urbanas residenciais e podem servir de apoio a decisões envolvendo futuros projetos de tais estruturas a serem inseridas no meio urbano.

Palavras-chave: Estrutura para megaeventos, Avaliação de impacto urbano, Percepção dos moradores.

ABSTRACT

This article addresses the relationship of structure to mega events and urban areas where it operates. The aim of the paper is to evaluate the impact generated by a structure for major events, namely the Arena do Grêmio in the urban area of Porto Alegre, specifically, the Farrapos village. Apart from observing the behavior of users of the area, the perceptions of residents are analyzed regarding the visual impact of the Arena and the use of public spaces. The methods used for the development of work include literature and documentary research, and a case study with descriptive and explanatory character. As methodological procedures questionnaires and interviews were applied and observations made in the study area. The main results of this study demonstrate that the positive aesthetic impact generated by the Arena do Grêmio seems to be the most relevant. Moreover, the use of public spaces by residents is directly related to the distance of such spaces to the Arena evidencing greater use of more distant streets and plazas by those who live in the village, especially on game days. The results make possible advances in knowledge about the impact of structures for mega-events on residential urban areas and can serve to support decisions involving future designs of such structures to be included in the urban environment.

Keywords: Structure for mega-events, Urban impact assessment, Perception of residents.

1 INTRODUÇÃO

A implantação de grandes estruturas traz consigo transformações muito significativas para o local e as pessoas que nele vivem e trabalham, interferindo, de modo geral, no próprio funcionamento da cidade. Isso acontece, principalmente, devido aos megaeventos que esses equipamentos urbanos comportam, grandes acontecimentos que movimentam um considerável volume de capital e causam transformações sócioespaciais nas cidades onde ocorrem (MELO E GAFFNEY, 2010). Os megaeventos aqui tratados podem ser entendidos, de maneira geral, como estruturas complexas organizadas por distintos atores e instituições e que tem o potencial de impactar o espaço urbano (CHALKLEY E ESSEX, 1999).

Neste sentido, o impacto que causam é multifacetado e pode ser categorizado em: econômico, sociocultural e ambiental (WAITT, 2003; LENSKEYJ, 2002; FINCH, 2012; MULLER, 2012). Quanto aos impactos econômicos, incluem o aumento da carga tributária e dos preços de habitação, que ao mesmo tempo que, valoriza o imóvel para o proprietário, dificulta a compra ou aluguel por parte do inquilino (LENSKEYJ, 2002). Já os impactos socioculturais e ambientais podem incluir a mudança de moradores (FINCH, 2012), a destruição ambiental e a sobrecarga na infraestrutura urbana (MULLER, 2012). Desta forma, são os habitantes de áreas com megaestruturas que tendem a ser afetados pelos impactos associados a esses eventos (WAITT, 2003).

Deste modo, a fim de minimizar os impactos negativos, é necessário estudar a percepção dos moradores em relação ao megaevento e à megaestrutura (ATKINSON *et al.*, 2008). A importância dessa consideração dos usuários no processo de planejamento baseia-se, também, no fato de que, o mundo físico e suas propriedades têm efeitos sobre o comportamento das pessoas (PROSHANSKY *et al.*, 1983). Essa relação entre as qualidades físico-espaciais de um ambiente e o comportamento das pessoas é estudada pela área ambiente-comportamento que defende que a avaliação estética favorável ou não que um observador faz de um ambiente influencia a experiência que este terá no espaço (NASAR, 1997). Desta forma, a avaliação da qualidade de um projeto relaciona-se diretamente à avaliação de desempenho de edificações e de espaços urbanos por meio da percepção de seus usuários (REIS E LAY, 2006).

A percepção dos moradores já é considerada importante para o sucesso de megaeventos em países desenvolvidos, contudo, poucas pesquisas foram realizadas sobre tal tema em países em desenvolvimento (ZHOU *et al.*, 2007). Da mesma forma, ainda há pouca evidência disponível sobre o impacto de megaestruturas em escala de bairro, e os resultados dos estudos existentes nem sempre são facilmente comparáveis (AHLFELDT E MAENNIG, 2010). Logo, existem claras lacunas do conhecimento sobre a percepção dos usuários de áreas afetadas pela implantação de megaestruturas, sustentando a necessidade da realização de estudos que contribuam para um maior conhecimento acerca dos impactos gerados por esses equipamentos e seus megaeventos sobre os usuários dos espaços urbanos.

Portanto, o objetivo deste artigo é avaliar o impacto gerado por uma estrutura para megaevento, nomeadamente a Arena do Grêmio, por meio da percepção dos moradores da área de baixa renda onde tal estrutura está inserida, a Vila Farrapos, situada na zona Norte de Porto Alegre/RS. Especificamente, além do impacto estético gerado pela Arena do Grêmio, são consideradas as percepções dos moradores com relação aos usos dos espaços públicos (ruas e praças).

2 METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho incluem levantamento de arquivo e levantamento de campo. Como parte do levantamento de arquivo, foram coletados dados do IBGE (2010) sobre a população e área da Vila Farrapos. O levantamento de campo inclui a coleta de dados por meio de questionários, entrevistas e observações da presença de pessoas nos espaços abertos, realizados em áreas mais próximas à Arena do Grêmio, aquelas mais afetadas pela implantação desta estrutura. Assim, a área de estudo engloba um raio de 300 metros a partir da Arena, e inclui nove quadras delimitadas: ao norte, pela Avenida Padre Leopoldo Brentano; ao sul, pela rua Graciano Camozzato; a oeste, pela rua Frederico Mentz; e ao leste, pela rua Battistino Anele (Fig. 1a). Em seguida, a área delimitada foi dividida em três zonas: 1, 2 e 3 (Fig. 1b) com intuito de observar possíveis diferenças nas percepções dos usuários conforme sua proximidade com a Arena.

Figura 1 – (a) Delimitação da área de estudo; (b) Delimitação das zonas

Fonte: Elaboração própria (2013), adaptado do Google Earth (2013).

Após a divisão das zonas, cada quadra teve sua frente classificada com o intuito de verificar possíveis diferenças entre as percepções dos moradores de acordo com as vistas da Arena a partir de suas moradias, conforme segue: (a) frente norte (de frente para a Arena); (b) frente sul (de costas para a Arena); e (c) frentes oeste e leste (de lado para a Arena) (Fig. 2a). A partir dessa classificação, foram selecionadas cinco residências por frente em cada zona. Considerando que são 3 frentes, foram aplicados 15 questionários em cada uma das três zonas, totalizando 45 questionários, aplicados conforme a disponibilidade dos respondentes. Essa seleção possibilitou uma amostra mais homogênea da área de estudo. Visando obter dados qualitativos complementares, foram realizadas 23 entrevistas, sendo: 10 na zona 1, 6 na zona 2, e 7 na zona 3.

O questionário incluía questões fechadas simples relativas às avaliações estéticas da Arena e da Vila Farrapos (antes e depois da implantação da Arena) e imagens. As imagens escolhidas mostram distintas perspectivas da Arena: a partir do interior da Vila; da sua frente, e da Freeway. Estas fotografias, tiradas no período da tarde em dias ensolarados, foram editadas no programa Photoshop com o propósito de retirar a Arena do Grêmio e possibilitar a comparação pelos respondentes de duas cenas, uma com e outra sem a Arena, a partir de um mesmo ponto de observação. Assim, ao aplicar o questionário, foram apresentadas duas pranchas A3 (2 imagens em cada) e uma prancha A4 (1 imagem) com tais cenas.

Para aferição do uso, foram utilizadas perguntas fechadas de escolha simples e múltipla. A fim de identificar possíveis interferências nas respostas, ocasionadas por determinados aspectos, foram também analisadas: (a) a proximidade de moradia em relação ao estádio; (b) o time para o qual o respondente torce; (c) as melhorias da qualidade de vida em geral; (d) o tempo de moradia na Vila; (e) e a melhoria na autoestima dos moradores. Além da aplicação dos questionários e da realização das entrevistas estruturadas, foram realizadas observações da presença de pessoas nas praças e ruas em dias com e sem jogo na Arena, visando extrair o maior número de informações acerca de possíveis mudanças na área após a implantação do equipamento.

A coleta de tais dados foi realizada diretamente na área por 5 pesquisadores, divididos em 2 grupos. A aplicação dos questionários e entrevistas ocorreu nos dias 2 e 3 de novembro de 2013. As observações da presença de pessoas foram realizadas durante os dias 3 (dia sem jogo) e 10 (dia com jogo) de novembro de 2013 às 16h (horário de Brasília), 1 hora antes do início da partida no dia de jogo, dias estes com as mesmas condições climáticas, de maneira a possibilitar a comparação entre os usos das praças em dia com e sem jogo.

Os dados obtidos por meio dos questionários foram tabulados no programa *LimeSurvey* e transferidos para o programa estatístico *PASW Statistics 8* para posterior análise. Os dados foram analisados por meio de testes estatísticos não paramétricos como *Kruskal-Wallis* e tabulação cruzada (Phi). O primeiro identifica a existência de diferença estatisticamente significativa entre as avaliações realizadas pelos respondentes de cada uma das três zonas. Enquanto o segundo revela a existência de relação entre duas variáveis. Os dados obtidos nas entrevistas foram tabulados no Excel (*versão 2010*) e respostas a questões do tipo “Mencione quais os maiores benefícios gerados pela Arena na Vila Farrapos”, foram analisados por meio das frequências e significados das respostas. As menções mais significativas foram utilizadas para explicar os resultados obtidos nos testes estatísticos. Nas observações da presença de pessoas foram registrados o número e, a caracterização dos usuários (moradores ou torcedores), assim como as atividades que estavam sendo realizadas nas distintas praças no dia sem jogo e no dia com jogo. Para a realização das observações foi elaborado um mapa com a localização das nove praças existentes na área e o trajeto a ser percorrido (Fig. 2b).

Figura 2 – (a) Delimitação das frentes das quadras; (b) Identificação das Praças e trajeto da observação

Fonte: Elaboração própria (2013), Adaptado do Google Maps (2013).

3 RESULTADOS

3.1 Impacto estético

A expressiva maioria do total dos respondentes (90,11% - 41 de 45) considera a Arena bonita. Esta avaliação positiva significativa não foi afetada pelo fato de ser, ou não, torcedor do Grêmio, já que 96,16% (25 de 26) dos torcedores do Grêmio e 84,22% (16 de 19) dos torcedores do Internacional consideram a Arena bonita. Quando inquiridos sobre a preferência entre as cenas 1 e 2, 96,15% (25 de 26) dos gremistas e 63,16% (12 de 19) dos colorados preferem a cena 1, que continha a Arena (Tab. 1). Quando questionados em relação às cenas 3 e 4, a clara maioria dos moradores gremistas (96,15% - 25 de 26) e a maioria dos moradores colorados (73,68% - 14 de 19) preferem a cena 3 (Tab. 1). Ainda, a totalidade da amostra de respondentes avaliou a cena 5 como bonita (Tab. 1). Assim, embora estes resultados tendam a revelar uma melhor avaliação de cenas com a Arena do Grêmio por parte dos moradores gremistas do que pelos colorados, não foram encontrados relações estatisticamente significativas (Tabulação Cruzada, Phi) entre estes dois grupos e suas avaliações estéticas. Logo, pode-se concluir que o time para o qual a pessoa torce tem apenas um efeito marginal, não sendo determinante na percepção e avaliação estética positiva da Arena do Grêmio.

Tabela 1 – Grau de satisfação com as cenas

Resposta	Zona 1 (15)	Zona 2 (15)	Zona 3 (15)	Total (45)
Grau de satisfação com a cena 1				
Bonita	40,00%	66,67%	53,33%	53,33%
Nem bonita nem feia	20,00%	26,67%	6,67%	17,78%
Feia	40,00%	6,67%	40,00%	28,89%
Grau de satisfação com a cena 2				
Bonita	20,00%	33,33%	40,00%	31,11%
Nem bonita nem feia	20,00%	33,33%	20,00%	24,45%
Feia	60,00%	33,33%	40,00%	44,44%
Grau de satisfação com a cena 3				
Bonita	86,67%	93,33%	100,00%	93,33%
Nem bonita nem feia	6,67%	0,00%	00,00%	2,22%
Feia	6,67%	6,67%	00,00%	4,45%
Grau de satisfação com a cena 4				
Bonita	26,67%	53,33%	60,00%	46,67%
Nem bonita nem feia	40,00%	33,33%	13,33%	28,89%
Feia	33,33%	13,33%	26,67%	24,44%
Grau de satisfação com a cena 5				
Bonita	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nem bonita nem feia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Feia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Preferência entre as cenas 1 e 2				
Cena 1	73,33%	86,67%	86,67%	82,23%
Cena 2	26,67%	13,33%	13,33%	17,77%
Preferência entre as cenas 3 e 4				
Cena 3	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%
Cena 4	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%

Fonte: Elaboração própria (2013)

Quando questionados a respeito da aparência da Vila Farrapos após a construção da Arena, 53,33% (24 de 45) responderam que a aparência da Vila Farrapos melhorou. Entretanto, para 46,67% (21 de 45), não melhorou nem piorou (Tab. 2). Os resultados, não apresentam diferenças estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis) entre as

respostas obtidas em cada uma das três zonas. Tais resultados evidenciam que, tanto os moradores da zona 1, mais próximos da Arena, quanto os moradores mais distantes, tendem a ter a mesma percepção, predominantemente positiva, em relação a aparência da Vila Farrapos após a implantação da Arena do Grêmio.

Tabela 2 – Aparência da Vila Farrapos após a construção da arena

Resposta	Zona 1 (15)	Zona 2 (15)	Zona 3 (15)	Amostra total (45)
Melhorou	60,00%	60,00%	40,00%	53,33%
Não modificou	40,00%	40,00%	60,00%	46,67%
Piorou	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Elaboração própria (2013)

Os moradores que possuem vista para a Arena a partir do interior de sua residência (31 de 45) foram questionados quanto à qualidade da vista após a implantação do equipamento. De uma forma geral, para 80,64% (25 de 31), a vista da sua casa melhorou, enquanto que para 19,36% (6 de 31) a vista não melhorou nem piorou. Das 13 pessoas que visualizam a Arena de dentro da sua casa na zona 1, 84,61% dos moradores (11 de 13) responderam que a vista melhorou, enquanto que na zona 2 esse índice foi de 66,66% (6 de 9) e na zona 3 de 88,90% (8 de 9) (Tab. 3). Apesar de na zona 2 uma parcela expressiva dos moradores acharem que a vista a partir da sua casa não melhorou nem piorou (33,34% - 3 de 9), não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis) entre as três zonas pesquisadas.

Tabela 3 – Vista do interior da residência

Resposta	Zona 1 (15)	Zona 2 (15)	Zona 3 (15)	Amostra total (45)
Moradores que visualizam a arena a partir de sua casa				
Sim	86,67%	60,00%	60,00%	68,89%
Não	13,33%	40,00%	40,00%	31,11%
Melhoria da vista a partir do interior da casa				
Melhorou	84,61%	66,66%	88,90%	80,64%
Não modificou	15,39%	33,34%	11,10%	19,36%
Piorou	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Elaboração própria (2013)

3.2 Impacto no uso

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis) entre as avaliações dos moradores das três zonas acerca do impacto causado pela Arena do Grêmio no uso dos espaços abertos públicos da Vila Farrapos (Tab. 4). Quando questionados acerca do uso das ruas e praças da Vila Farrapos após a construção da Arena do Grêmio, 53,33% dos moradores (24 de 45) relatou que o uso de ruas e praças permanece inalterado, 40% (18 de 45) responderam que em dias de jogo deixam de frequentar os espaços públicos e 6,77% (3 de 45) disseram que utilizam mais esses espaços em virtude dos jogos na Arena (Tab. 4). Logo, em dias de jogos existe uma redução expressiva na quantidade de moradores que utilizam os espaços abertos públicos da Vila Farrapos. Entre os moradores da zona 1 (mais próxima da Arena) foi encontrado um percentual maior de respondentes que evitam utilizar as ruas e praças em dias de jogo (60,00% - 27 de 45). Nas zonas mais distantes, zona 2 e zona 3, estes índices caem para 33,30% (15 de 45) e 26,67% (12 de 45), respectivamente. Consequentemente, a maior proximidade da moradia com a Arena provoca uma maior redução no número de moradores que utiliza os espaços públicos em dias de jogo. No

entanto, em dias sem jogo na Arena, 91,11 % do total dos respondentes (41 de 45) informaram que a rotina de uso de ruas e praças por eles permanece a mesma (Tab. 4).

Tabela 4 – Uso das ruas e praças pelos moradores da Vila Farrapos

Resposta	Zona 1 (15)	Zona 2 (15)	Zona 3 (15)	Amostra total (45)
Uso das ruas e praças em dia sem jogo				
Aumentou	0,00%	0,00%	6,67%	2,22%
Não modificou	86,67%	100,00%	86,67%	91,11%
Diminuiu	13,33%	0,00%	6,67%	6,67%
Uso das ruas e praças em dia de jogo				
Aumentou	13,33%	0,00%	6,67%	6,67%
Não modificou	26,67%	66,67%	66,67%	53,33%
Diminuiu	60,00%	33,33%	26,67%	40,00%

Fonte: Elaboração própria (2013)

Complementarmente, os resultados obtidos por meio das observações corroboram os obtidos nos questionários em relação ao uso dos espaços públicos pelos moradores da Vila Farrapos. Como resultado das observações, entre as atividades realizadas com maior frequência nas praças, ruas e demais espaços públicos da Vila em dias sem jogo, estão: jogar bola, brincar e conversar (Tab. 5). Em dias de jogos, é possível observar mudanças nas atividades realizadas nas praças e ruas da Vila Farrapos, principalmente na zona 1. Dentre as atividades: conversar, beber e jogar bola predominam na zona 1, que destaca-se pelo aumento expressivo do número de usuários nos espaços públicos, em sua maioria torcedores, em relação às observações em dia sem jogo (Tab. 5). Já nas praças e espaços públicos mais distantes da Arena do Grêmio (zonas 2 e 3), as atividades predominantes continuam sendo: conversar, brincar e jogar bola. No entanto, nas zonas 2 e 3, foi observado um decréscimo do número de usuários em comparação ao uso desses espaços nos dias sem jogo (Tab. 5).

Tabela 5 – Resultado da observação das praças em dia sem e com jogo (moradores e torcedores)

Quesitos observados		Zonas e nº das praças (Ver Fig. 2b)								
		Zona 1			Zona 2			Zona 3		
		1	2	9	3	4	8	5	6	7
Observação em dia sem jogo na Arena										
Nº total de usuários (moradores e torcedores)		11	11	2	10	4	17	20	23	6
Caracterização dos usuários	nº de moradores da Vila	11	11	2	10	4	17	20	23	6
	nº de torcedores									
Atividades (moradores e torcedores)	nº de usuários jogando bola	7			6			10	15	
	nº de usuários observando			1					8	
	nº de usuários conversando		8				9	2		6
	nº de usuários no playground	4	3	1	4	4	8	8		
Observação em dia com jogo na Arena										
Nº total de usuários (moradores e torcedores)		30	123	36	14	6	9	11	8	3
Caracterização dos usuários	nº de moradores da Vila			2	14	2	9	11	8	3
	nº de torcedores	30	123	34		4				
Atividades (moradores e torcedores)	nº de usuários jogando bola		24		6			2	4	
	nº de usuários observando							4	2	
	nº de usuários conversando	2	19	28	2		7	5	1	3
	nº de usuários no playground			8	6	3	2			
	nº de usuários ouvindo música								1	
	nº de usuários bebendo cerveja	28	80							
	nº de usuários fazendo churrasco									

	n° de usuários usando drogas					3				
--	------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Fonte: Elaboração própria (2013)

De um modo geral, na zona 1, é possível observar, em dia de jogo, o aumento expressivo do uso dos espaços públicos em relação ao dias sem jogo. Contudo, observa-se nas ruas e praças a presença expressiva de torcedores que vêm para assistir ao jogo e a diminuição do número de moradores da Vila Farrapos.

Com relação à sensação de segurança na Vila Farrapos nos dias com jogo no período da tarde, 44,44% (20 de 45) acham que a sensação de segurança durante o dia não se modificou, enquanto 37,78% (17 de 45) percebem uma melhoria neste período. Em relação ao período da noite em dia de jogo, 48,89% (22 de 45) dos respondentes acham que a sensação de segurança não se modificou, enquanto 33,33% (15 de 45) percebem uma melhoria neste período (Tab. 6). Logo, a sensação de segurança dos moradores da Vila Farrapos durante os dias de jogo (seja no período da noite ou do dia), claramente, mais melhorou do que piorou. Com relação à segurança na Vila Farrapos nos dias sem jogo, para 75,56% (34 de 45) do total dos respondentes a sensação de segurança durante o dia não se alterou após a implantação da Arena, e para 71,11% (32 de 45) dos respondentes a sensação de segurança durante a noite também não modificou (Tab. 6). Assim os resultados indicam que a sensação de segurança é melhor nos dias de jogo do que nos dias sem jogo na Arena, o que é explicado pelos entrevistados (6 pessoas) informarem que a sensação de maior segurança é gerada pelo reforço no policiamento durante os jogos realizadas na Arena.

Ainda, no tocante à percepção de segurança na Vila Farrapos, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis) entre as respostas dos moradores de cada uma das três zonas em relação a possíveis mudanças ocorridas em dias com e sem jogo, durante o dia e durante a noite, após a implantação da Arena. Contudo, vale apontar que, quando questionados sobre a sensação de segurança em dias que não há jogo, 33,33% (5 de 10) dos moradores da zona 1 apontam que a sensação de segurança piorou durante o dia, enquanto nas zonas 2 e 3 esse percentual cai para 6,67% (1 de 15). Da mesma forma, 40,00% (6 de 15) dos respondentes da zona 1 responderam que ela piorou durante a noite, enquanto nas zonas 2 e 3 esse percentual é de 20,00% (3 de 15) e 6,67% (1 de 15), respectivamente (Tab. 6).

Tabela 6 – Sensação de segurança na Vila Farrapos

Resposta	Zona 1 (15)	Zona 2 (15)	Zona 3 (15)	Amostra total (45)
Sensação de segurança durante o dia sem jogo				
Melhorou	13,33%	6,67%	6,67%	8,89%
Não modificou	53,33%	86,67%	86,67%	75,56%
Piorou	33,33%	6,67%	6,67%	15,56%
Sensação de segurança durante a noite sem jogo				
Melhorou	13,33%	0,00%	6,67%	6,67%
Não modificou	46,67%	80,00%	86,67%	71,11%
Piorou	40,00%	20,00%	6,67%	22,22%
Sensação de segurança durante o dia com jogo				
Melhorou	33,33%	13,33%	46,67%	37,78%
Não modificou	33,33%	53,33%	46,67%	44,44%
Piorou	33,33%	13,33%	6,67%	17,78%
Sensação de segurança durante a noite com jogo				
Melhorou	33,33%	20,00%	46,67%	33,33%
Não modificou	26,67%	73,33%	46,67%	48,89%
Piorou	40,00%	6,67%	6,67%	17,78%

Logo, a maior proximidade da zona da moradia com a Arena implica na percepção por parte de um maior número de moradores de que a segurança piorou em dia sem jogo, seja durante o dia ou durante a noite, após a construção da Arena.

4 CONCLUSÃO

Este artigo procurou avaliar o impacto gerado por uma estrutura para megaevento, nomeadamente a Arena do Grêmio. A investigação a partir da abordagem acerca da percepção dos moradores em dia com e sem jogo permitiu concluir que há impactos relacionados à implantação da megaestrutura e impactos ocasionados pelo megaevento em si. O impacto estético positivo gerado tende a ser atribuído ao equipamento implantado, enquanto os impactos negativos identificados estão relacionados à ocorrência do evento, como por exemplo, o fato de que os moradores utilizam menos os espaços públicos no interior da Vila em dias de jogo.

Em relação à avaliação estética, este estudo revelou que dentre os impactos positivos, destaca-se como mais relevante o impacto visual da Arena do Grêmio sobre a Vila Farrapos. Observa-se ainda, em relação à estética, que os respondentes que torcem pelo time do Grêmio tendem a ter uma melhor avaliação estética da Arena em relação aos torcedores do Internacional. Logo, pode-se concluir que o time que a pessoa torce tem um efeito marginal, mas não é determinante na percepção em relação à estética positiva, na medida em que os colorados continuam preferindo as cenas com a presença da Arena.

Além disso, no tocante a aparência da Vila Farrapos após a implantação da Arena, observa-se a predominância da percepção estética positiva. Os resultados evidenciaram que, tanto os moradores da zona 1, mais próximos da Arena, quando os moradores mais distantes, tendem a ter a mesma percepção, predominantemente positiva. Constatou-se também, em relação à estética, que a implantação da estrutura contribuiu para a melhoria da vista a partir do interior das moradias dos usuários. Os resultados evidenciaram que, tanto os moradores da zona 1, mais próxima da Arena, quando os moradores mais distantes, tendem a ter a mesma percepção positiva da vista da Arena a partir do interior da sua residência.

No que concerne à avaliação do uso, observa-se que, em dias de jogos, existe uma redução expressiva na quantidade de moradores que utilizam os espaços públicos da Vila Farrapos. Ainda, a partir dos resultados é possível observar que, a maior proximidade da moradia com a Arena indica uma redução do número de moradores que utilizam esses espaços públicos em dias de jogo. Por outro lado, é possível aferir por meio das observações que, a maior proximidade da moradia com a Arena implica no aumento do número de torcedores nos espaços públicos da Vila em dias de jogo, sobretudo na zona 1. Além disso, em dias sem jogo, uma expressiva quantidade de moradores informou que a rotina de uso de ruas e praças por eles permanece a mesma.

Quanto à percepção dos usuários com relação à sensação de segurança, os resultados indicaram que a sensação de segurança é melhor nos dias de jogo do que nos dias sem jogo na Arena. Esse fato é explicado pelos entrevistados como consequência do reforço no policiamento durante os jogos realizados na Arena. Observa-se ainda que a maior proximidade da zona da moradia com a Arena implica na percepção por parte de um maior número de moradores de que a segurança piorou em dia sem jogo, seja durante o dia ou durante a noite, após a construção da Arena.

Desta forma, os resultados deste estudo juntamente com a revisão da literatura destacam a importância de considerar e elaborar pesquisas sobre a percepção de moradores locais. Tais pesquisas devem buscar compreender como as comunidades se sentem em relação à megaestruturas e megaeventos a fim de identificar suas preocupações e os fatores que contribuem para melhorar a maneira como se sentem e minimizar os impactos negativos, como aponta Atkinson *et al.*, (2008).

Concluindo, os resultados apresentados possibilitam o avanço no conhecimento acerca do impacto de estruturas para megaeventos sobre áreas residenciais nas proximidades. As percepções dos moradores com relação à estética, ao uso e à segurança de tais áreas residenciais contribuem para o apoio a decisões envolvendo projetos de futuras estruturas para megaeventos a serem inseridas no meio urbano. Assim, a consideração dos resultados aqui apresentados pode auxiliar na implantação de estruturas para megaeventos esportivos que venham também a qualificar os espaços urbanos nas proximidades.

REFERÊNCIAS

- AHLFELDT, G. M; MAENNIG, W. Impact of sports arenas on land values: evidence from Berlin. **Annals of Regional Science**, p. 205-227, 2010.
- ATKINSON, G.; MOURATO, S.; SZYMANSKI, S.; OZDEMIROGLU, E. Are we willing to pay enough to ‘back the bid’?: valuing the intangible impacts of London's bid to host the 2012 Summer Olympic Games. **Urban Studies**, p. 419–444, 2008.
- CHALKLEY, B.S.; ESSEX, S.J. Urban development through hosting international events: a history of the Olympic Games, **Planning Perspectives**, v.14, n.14, p.369-394, 1999.
- FINCH, E. Gerenciamento de Mudança e Realocação: Uma Experiência Emotiva. In: SALGADO, M. S.; RHEINGANTZ, P. A.; AZEVEDO, G.A.N.; SILVOSO, M.M. (Org.), **Projetos Complexos e seus Impactos na Cidade e na Paisagem**. Rio de Janeiro: PROARQ; ANTAC, 2012.
- LENSKYJ, H. J. The best olympics ever? Social impacts of Sydney 2000. Albany: **State University of New York Press**, 2002.
- MELO, E. S. O.; GAFFNEY, C. **Mega-eventos esportivos: reestruturação urbana para quem?** Rio de Janeiro: FASE, 2010.
- MULLER, M. Popular perception of urban transformation through megaevents: understanding support for the 2014 Winter Olympics in Sochi. **Environment and Planning C: Government and Policy** v. 30, n 4, p. 693 – 711, 2012.
- NASAR, J. L. New developments in Aesthetics for Urban Design. In: MOORE, G. & MARANS, R. **Advance in Environment Behavior and Design**. Toward the Integration of Theory, Methods, Research and Utilization. New York: Plenum Press, v. 4, p 149–193, 1997.
- PROSHANSKY, H.; FABIAN, A. K.; & KAMINOFF, R. Place-identity: Physical world socialization of self. **Journal of Environmental Psychology**, p.57–83, 1983.
- REIS, A.; LAY, M. C. **Avaliação da qualidade de projetos: uma abordagem perceptiva e cognitiva**. Revista Ambiente Construído. Porto Alegre, v. 6, n. 3, p. 21-34, 2006.
- WAITT, G. Social impacts of the Sydney Olympics. **Annals of Tourism Research**, p. 194-215, 2003.
- ZHOU Y.; FU L.; CHENG L. **Characterization of in-use light-duty gasoline vehicle emissions by remote sensing in Beijing: impact of recent control measures** Journal of the Air & Waste Management Association, p. 1071–1077, 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TÉRMICO DE PACKING HOUSES DE FRUTAS NO SEMIÁRIDO NORDESTINO

DACANAL, Cristiane (1); TURCO, Silvia Helena Nogueira (2); LUZ, Simone do Nascimento (3); VASCONCELOS, Osvaldo Campelo de Mello (4)

- (1) Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), cris_arquiteta@yahoo.com.br
(2) UNIVASF, silvia.turco@univasf.edu.br (3) UNIVASF, simone_nluz@yahoo.com.br (4)
UNIVASF, eng.osvaldocampelo@hotmail.com

RESUMO

O Vale do Submédio São Francisco, especialmente o pólo de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, tem se destacado mundialmente na fruticultura, sendo grande responsável pelo abastecimento do mercado interno e externo. Apesar do Clima Tropical Semiárido, associado à irrigação, favorecer a produtividade agrícola durante todo o ano, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar não são adequadas para o armazenamento dos frutos nem tanto ao conforto térmico dos trabalhadores. Diante disso, este trabalho em desenvolvimento tem como objetivo caracterizar o microclima o conforto térmico de trabalhadores de uma *packing house* de uvas de pequeno porte, não climatizada, no período de inverno. Foram coletados dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar, temperatura de globo negro, e velocidade do ar, na altura de 1,5 m e registrados a cada quinze minutos ao longo de quatro dias. O PMV foi calculado no RayMan para diferentes trabalhadores. Os resultados mostram desconforto térmico durante toda a jornada, com PMV entre 1 e 4,5. A ventilação da edificação por meio de longarina não teve eficácia no período de inverno. Os materiais metálicos (cobertura e portões) e o ambiente externo (chão de terra batida) são altamente responsáveis pelo ganho térmico da edificação, e apresentaram temperaturas superficiais de ~36 °C. O estudo deverá ser ampliado com aplicação de questionários para avaliação de preferência térmica e novos monitoramentos no período de verão.

Palavras-chave: Conforto Térmico Industrial, Arquitetura Bioclimática, Desempenho Térmico.

ABSTRACT

Sao Francisco Valley, located in Brazilian Northeast, especially Petrolina City and Juazeiro City, have an important role in fruit production in worldwide, supplying fresh fruits to the domestic and foreign markets. Despite the Semi-Arid Tropical Climate promotes a good productivity in the irrigated agriculture throughout the year, high air temperatures and low relative humidity are not suitable for fresh fruits storage nor to the human thermal comfort. Thus, the aims of this work are to characterize the microclimate and the workers thermal comfort in a small grapes' packing house. Air temperature, relative humidity, black globe temperature and air velocity were monitored at 1.5 height for four days at a 15 minutes. PMV was calculated in RayMan model, considering the workers' activities. Results show thermal discomfort throughout the day since PMV varies between 1 and 4.5. Ventilation of the building through the stringer was not effective during the winter. Metallic materials (in the cover and the gates) and the external environment (dirt and dry soil) are highly responsible for the heat gain of the building, and presented surface temperatures of ~ 36 °C. The study will be expanded, assessing thermal preference with questionnaires and doing new monitoring campaigns in the summer.

Keywords: Industrial Thermal Comfort, Bioclimatic Architecture, Thermal performance.

1 INTRODUÇÃO

A região do Vale do Submédio São Francisco, localizada no Nordeste brasileiro, tem seu desenvolvimento voltado à fruticultura irrigada, abastecendo o mercado interno e externo, destacando-se o polo produtor de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Está sob a influência do Clima Tropical Semiárido, que apesar de ser favorável a produção agrícola, não é adequado para armazenamento de frutos e vegetais frescos.

Nestas cidades estão instaladas unidades de beneficiamento, denominadas *packing houses*, locais em que os frutos são recebidos, selecionados, limpos, tratados, embalados, armazenados e em seguida transportados ao mercado consumidor.

As *packing houses* são caracterizadas por galpões com vãos amplos, construídos em estrutura metálica ou em concreto, vedados em alvenaria e com coberturas leves (telhas de fibrocimento ou metálica). Os materiais de vedação, especialmente paredes externas e cobertura, são altamente responsáveis pelo ganho térmico no interior, por apresentarem alto coeficiente calorífico, incrementando a carga térmica da edificação no período diurno. Os sistemas de condicionamento de ar e as câmaras frias de armazenamento geralmente se restringem aos grandes produtores, que abastecem o mercado externo, por requererem alto custo de implantação e de manutenção. A grande maioria das *packing houses* desta região são galpões simples, sem sistemas de refrigeração.

O ambiente térmico no interior das *packing houses* afeta tanto a qualidade dos frutos, na etapa pós-colheita, quanto a produtividade do trabalhador, que pode diminuir em condições de desconforto térmico.

As condições higrotérmicas ideais de armazenamento, para a maioria dos frutos, são de temperatura do ar amena e umidade relativa elevada. Para a uva, um dos principais frutos produzidos em Petrolina, as condições adequadas de armazenamento são temperatura do ar de 0 °C e umidade relativa do ar acima de 90%. Sob temperaturas elevadas, ocorre o aumento da atividade metabólica dos frutos, reduzindo sua qualidade de consumo (BRACKMANN et al., 2000).

Por outro lado, os trabalhadores do semiárido nordestino estão adaptados ao clima quente e seco, e sentem desconforto por frio, em ambientes com ar condicionado, ou por calor, sob estruturas com baixo isolamento térmico. Ressalta-se que muitos dos trabalhadores do campo, também trabalham em *packing houses* na época da colheita. No setor de embalagem dos frutos, cujo ambiente está aclimatado entre 20 – 25 °C, os funcionários geralmente queixam-se de frio e adoecem com facilidade, relatam os produtores. Fica evidente o motivo deste desconforto quanto se observam temperaturas médias máximas mensais superiores a 30 °C.

Atendendo a demanda dos pequenos produtores, que são uma maioria no Vale do Submédio São Francisco, é recomendável a adequação do projeto arquitetônico das *packing houses* ao clima local, a fim de mitigar o desconforto térmico dos trabalhadores e criar condições térmicas para minimizar as perdas de qualidade dos frutos na pós-colheita.

Dessa maneira faz-se necessário um diagnóstico de desempenho térmico das unidades de beneficiamento de frutos no Vale do Submédio São Francisco, tendo em vista a importância deste setor para a economia local e nacional.

2 OBJETIVO

Caracterizar o microclima o conforto térmico de trabalhadores de uma *packing house* de uvas de pequeno porte, não climatizada, localizada no Vale do Submédio São Francisco, no período de inverno.

3 APRESENTAÇÃO DOS LOCAIS DE ESTUDO

3.1 Clima de Petrolina

O clima da região é Tropical Semiárido (BSwh - de acordo com a classificação de Köeppen-Geiger), seco e muito quente, com máxima precipitação em março e mínima em agosto. Segundo Brito et al (2007, p. 37), o Semiárido brasileiro é formado por “*um conjunto de espaços que se caracterizam pelo balanço hídrico negativo, resultante de precipitações médias anuais inferiores a 800 mm, insolação média de 2800 h ano-1, temperaturas médias anuais de 23° a 27 °C, evaporação de 2.000 mm ano e umidade relativa do ar média em torno de 50%.*”

O Quadro 1 apresenta valores médios mensais e anual da umidade relativa do ar (UR, %), temperatura do ar média (T Med, °C), máxima (T Máx, °C) e mínima (T Mín, °C) e totais mensais e anuais da evaporação do tanque Classe A (E, mm) e da precipitação (P, mm), observados na Estação Meteorológica de Bebedouro (09°09’S; 40°22’O; 365,5m), localizada em Petrolina – PE, no período de 1965 a 2005.

Quadro 1 – Normais Climatológicas de Petrolina-PE

Meses	UR (%)	T Med (°C)	T Max (°C)	T Min (°C)	E (mm)	P (mm)
Janeiro	67,1	26,9	32,5	21,5	221,6	87,0
Fevereiro	68,0	26,8	32,4	21,6	192,9	80,4
Março	71,4	26,4	31,9	21,5	196,2	133,7
Abril	72,6	26,2	31,4	21,1	181,4	79,9
Maiο	69,9	25,5	30,8	20,1	182,1	21,0
Junho	68,7	24,5	29,9	18,8	176,5	12,2
Julho	66,0	24,1	29,6	18,1	200,1	8,1
Agosto	60,8	24,9	30,9	18,4	244,2	4,0
Setembro	56,8	26,5	32,7	19,8	266,3	4,9
Outubro	54,4	27,9	34,0	21,2	298,7	10,1
Novembro	57,7	28,1	33,9	22,0	263,8	47,2
Dezembro	63,1	27,5	33,2	21,8	235,2	71,6
Anual	64,7	26,3	31,9	20,5	2659,0	557,7

Fonte: (BRITO et al, 2007)

Distinguem-se dois períodos típicos ao longo do ano, verão e inverno, com temperaturas mínimas no mês de julho. As chuvas concentram-se no verão, sendo março o mês de maior pluviosidade. Os ventos predominam na direção sudeste (Azimute aproximado de 100°).

Em termos de conforto térmico, os meses de setembro, outubro e novembro são considerados muito quentes, pois o longo período de estiagem combinado à elevada temperatura do ar, acarreta o balanço hídrico negativo e umidades relativas do ar inferiores a 50%, podendo chegar a extremos, como registrado UR = 10,1% em setembro de 2013.

3.2 Packing House de Uvas

A *packing house* avaliada neste trabalho é de pequeno porte e não climatizada. Denomina-se Salva Terra e localiza-se na Zona Rural no Núcleo Agrícola N-8, (9° 17' 31,5" Sul; 40° 28' 57,8" Oeste), em Petrolina-PE.

Nesta unidade, as uvas são colhidas, selecionadas, pesadas, embaladas e expedidas (Figura 1) para um grande produtor, responsável pelo acondicionamento dos frutos em câmaras frias e comercialização para o mercado interno e externo.

A estrutura da *packing house* é em concreto armado, vedação em alvenaria com pintura externa em amarelo e revestimento interno até aproximadamente dois metros em cerâmica branca, portas em aço, cobertura em arco com telhas em aço galvanizado, janelas do escritório em madeira e vidro, piso em granilite, longarina telada com altura de um metro na face sudeste. Existem barreiras de vegetação (cercas-vivas) próximas às laterais sudeste e noroeste da edificação (Figura 1).

Figura 1 – Planta e Layout da Linha de produção da Packing House Salva Terra

Atividades de trabalhadores na packing house de uvas:

1 – Recebimento: homem, trabalho em pé pesado. Iclo 0,9; 380W;

2 – Montagem de embalagens: homem, trabalho em pé moderado. Iclo 0,9; 240W;

3 Seleção e Embalamento: (em diferentes posições no galpão) – mulher, trabalho em pé leve. Iclo 0,9, 179W;

4 – Doca de expedição: homem, trabalho em pé pesado. Iclo 0,9, 380W;

5 – Doca de expedição: homem operando máquina. Iclo 0,9, 240W;

6 – Laboratório: mulher, trabalho em pé, leve. Iclo 0,9, 240W.

1 a 8 - atividades desenvolvidas por trabalhadores no packing house de uvas
A - O pontos de monitoramento de variáveis microclimáticas

7 METODOLOGIA

Dados microclimáticos (temperatura do ar, umidade relativa do ar, temperatura de globo negro e velocidade do ar) foram registrados em 15 pontos distribuídos no interior da *packing house*, nos diversos setores da linha de beneficiamento, conforme indicado na Figura 1. Os critérios utilizados para a localização dos pontos de medição foram a proximidade dos sensores aos trabalhadores, com uma distância máxima de 2,0 m, e a desobstrução do espaço físico, para que não afetasse as atividades de trabalho. Para isso, os sensores foram fixados em estruturas metálicas presentes no galpão, e não em tripés como se faz usualmente. Os registros de temperatura e umidade foram feitos automaticamente a cada 15 minutos, na altura de 1,5 metros, no período de 13/05/2014 a 17/05/2014. O tempo estava parcialmente nublado com temperatura amena para as condições locais, caracterizando o período de inverno. A velocidade do ar interno foi feita ao longo de uma jornada de trabalho, a cada hora. As medidas foram feitas com portas abertas e fechadas, ventiladores ligados e desligados.

Foram tomadas fotografias térmicas do interior e exterior da edificação para a estimativa da temperatura superficial dos componentes construtivos, identificando-se as principais fontes de calor radiante.

Os instrumentos utilizados foram:

- Sensores de temperatura do ar e umidade relativa do ar, Hobo H12, com canal externo onde foi acoplado um termopar inserido em um globo negro;
- Câmera fotográfica Flir, Modelo 420, para imagens térmicas e estimativas das temperaturas superficiais;
- Termo-anemômetro digital portátil TAVR-650 Instrutherm, para velocidade do ar.

Foram gerados gráficos das variáveis microclimáticas ao longo do tempo (médias horárias dos dias). O PMV - Voto Médio Estimado (ISO 7730/94) - dos trabalhadores na linha de produção, localizados nos pontos de 1 a 6 na Figura 2, foi calculado no Ray Man 1.2, baseando-se nos dados microclimáticos e cálculo da TMR a partir da temperatura de globo, temperatura do ar e velocidade média do ar; na atividade de trabalho e estimativa da taxa metabólica (MET com conversão para W, a partir da estimativa da área corporal do indivíduo); e nas vestimentas dos trabalhadores (Iclo). O cálculo foi feito para os seguintes indivíduos padrão:

- homem (20 anos, 70 kg, 1,70m), I clo = 0,9, para atividade moderada em pé, atividade pesada em pé, atividade leve sentado.

- mulher (20 anos, 60 kg, 1,60m), I clo = 0,9, para atividade leve em pé, atividade moderada em pé, atividade leve sentado.

8 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

8.1 Microclima

A Figura 2 mostra o comportamento térmico nos 15 pontos monitorados. A temperatura máxima média obtida no galpão foi de 29,5 °C, a mínima média de 24,4 °C e a média absoluta de 26,6 °C. A umidade relativa média absoluta foi de 67%, a máxima média 78%, no período da manhã, e a mínima média 55%. Estes valores são comparáveis aos das normais climatológicas para o mês de maio (Quadro 1), em que o monitoramento foi realizado.

Figura 2 – Média horária da temperatura do ar e umidade relativa do ar na *Packing House* avaliada

Pontos de Medição nomeados de “A” a “N”, conforme posição no galpão indicada na Figura 1.

É evidente a variação térmica dos ambientes, influenciados pela emissão de calor radiante do aço presente na cobertura e portões. Verificou-se maior aquecimento e maior amplitude térmica no ponto G localizado junto ao portão de aço na área de recebimento de frutos, com temperatura máxima de 31,4 °C às 13:45 h. O ponto L, no interior do escritório, apresentou temperaturas mais elevadas, com máxima de 30 °C, que a maioria dos pontos ao longo do dia, e baixa amplitude térmica.

Como a temperatura interna no galpão assemelha-se à temperatura externa, a perda de calor por ventilação é mínima ou inexistente. Verificou-se que a temperatura do ar na longarina, ponto N, encontrava-se menos elevada que a maioria dos pontos, e com baixa amplitude térmica ao longo do dia. Portanto, não houve trocas térmicas por efeito chaminé.

A ventilação nos arredores da edificação esteve diminuída pela presença das cercas vivas nas laterais, que formam uma zona de baixa pressão, com medidas de velocidade do ar inferiores à 1m/s. O efeito térmico das cercas vivas na edificação não foram monitorados, porém sua presença pode beneficiar a edificação pelo sombreamento, como pode dificultar as trocas térmicas convectivas entre a superfície das paredes. Como o vento predominante é SE, a própria edificação faz uma barreira na face NO, em contato com a área agrícola (parreiral de uvas).

As fotografias térmicas (Figura 3) mostram temperaturas superficiais elevadas (~ 36 °C) nos materiais metálicos – telhas e portões – e do chão de terra batida, que interferem no ganho de calor da edificação. Assim, as faces NE e SO (Figura 3 a-b; e-f) apresentaram-se aquecidas, devido a presença de portões metálicos.

Figura 3 – Fotografias e Imagens Térmicas da *Packing House* avaliada

Fotos tiradas em 17/05/2014 às 10:00h, em condições de tempo nublado e temperatura amena.

8.2 Conforto térmico dos trabalhadores

Verificou-se o desconforto térmico dos trabalhadores por calor em toda a linha de produção, de dia e a noite, com PMV superiores a 1 (Figura 4). O desconforto é afetado especialmente pela atividade de trabalho, sendo que as atividades pesadas de levantar caixas na plataforma de recebimento e na doca de expedição as mais estressantes, com PMV superior a 3 pontos em qualquer turno de trabalho. Os locais em que estas duas atividades são desenvolvidas são próximos aos portões de aço, encontram-se abertos no momento do recebimento e da expedição, sofrendo influencia da radiação solar direta em certos períodos.

Já nas mesas de classificação e embalagem dos frutos, onde se concentra a maioria dos funcionários, o PMV indicou desconforto leve a moderado por calor, assim como o trabalho de controle de qualidade, realizado no laboratório. A montagem de embalagens indicou PMV entre 2 e 3, valor intermediário entre as outras atividades citadas.

Figura 4 – Voto Médio Estimado de trabalhadores da *Packing House* avaliada

9 DISCUSSÃO

Petrolina apresenta importantes oscilações nos valores da umidade relativa e da temperatura do ar, distintas entre o período de verão e inverno, as prescrições de estratégias bioclimáticas distinguem-se entre as estações climáticas, especialmente quanto ao uso da ventilação natural, que deve ser evitada em períodos quentes. Já o uso da alta inércia térmica associada ao resfriamento evaporativo aparece de forma mais uniforme como recomendação válida para o ano (Martins et al, 2012; NBR 15220).

Esta primeira etapa de realização da pesquisa correspondeu ao período de inverno. Neste caso, recomenda-se a ventilação natural (cruzada) em certos horários do dia, a perda de calor por convecção em aberturas localizadas junto a cobertura, o sombreamento e o emprego de materiais construtivos isolantes e com alta inércia térmica. No entanto, verifica-se nem todas as estratégias foram consideradas no momento do projeto da edificação.

Esperava-se o efeito chaminé da *packing house* avaliada através da longarina, que não teve eficiência devido às condições climáticas em que o monitoramento foi realizado. A longarina encontra-se numa posição que funciona como captador de ventos, e se a temperatura exterior for menor ou igual à interna não ocorre o esperado efeito chaminé. Neste caso, o uso de lanternim ou exaustores na cobertura seria uma opção mais eficiente, já que a cobertura em aço apresenta-se muito aquecida no período diurno.

O uso de ventiladores no interior do galpão pode melhorar as condições de conforto, mas não beneficiam, neste caso, a diminuição da temperatura do ar interno .

Em relação ao sombreamento, são necessários estudos de insolação e o dimensionamento de para-sois (beirais, marquises e cercas-vivas), para evitar a insolação direta nas paredes e portões metálicos. As estruturas de sombreamento devem ser avaliadas juntamente com estudos de ventilação. No caso do clima tropical

semiárido, o sombreamento é mais eficaz que a ventilação cruzada, portanto deve ser priorizado.

A substituição de telhas de aço galvanizado por telhas com maior isolamento e de cores claras minimizaria o ganho de calor da edificação. Aconselha-se o uso de telhas termoacústicas brancas.

O desconforto térmico dos funcionários seria melhorado com a climatização do ambiente e com o emprego das estratégias bioclimáticas citadas, já que as vestimentas não podem ser alteradas devido às exigências sanitárias.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A *packing house* de uvas avaliada apresenta desempenho térmico insatisfatório, avaliado a partir do PMV calculado para os trabalhadores na linha de produção. O emprego de estratégias bioclimáticas de projeto recomendadas para o Clima Tropical Semiárido, tais como o sombreamento, o uso de materiais isolantes e com baixa emissividade, e chaminés para maximizar as trocas térmicas convectivas, melhorariam o microclima interno, e consequentemente o conforto térmico e uma ambiência mais adequada para o acondicionamento das uvas, que exigem temperatura amena e umidade relativa elevada.

A investigação das condições de conforto deveria ser ampliada, com a aplicação de questionário para verificação do desconforto e preferências térmicas dos funcionários, adaptados ao clima quente. Para as condições de verão, novos monitoramentos deverão ser efetuados com sugestões para a melhoria do desempenho térmico desta edificação.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pela bolsa PNPD do autor 1.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15220-3:** Desempenho térmico de edificações. Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro, 2005.

BACHMANN, J.; EARLES, Richard, 2000. Postharvest handling of fruits and vegetables. ATTRA - Appropriate Technology Transfer for Rural Areas, **Horticulture Technical Note**, August, 2000. Disponível em: <http://www.attra.org/attrapub/postharvest.html>. Acesso em Out.2013.

BRITO, L.T.L (Org.) ; MOURA, M. S. B. (Org.) ; GAMA, G. F. B. (Org.) . Potencialidades da água de chuva no Semi-Árido brasileiro. 1. ed. Petrolina: **Embrapa Semi-Árido**, 2007. v. 1. 179p.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 7730: Moderate thermal environments – Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort**. 1994.

MARTINS, T.A.L; BITTENCOURT, L.S.; KRAUSE, C.M.L.B. Contribuição ao zoneamento bioclimático brasileiro: reflexões sobre o semiárido nordestino. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 12, n. 2, p. 59-75, abr./jun. 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO CONJUNTO HABITACIONAL JULIETA BUENO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR

CASANOVA, Natália Regina (1); MUKAI, Hitomi (2); ZAGO, Emmanuelle Albara (3); SIQUEIRA, Marta Mitiko Kubota de (4)

(1)Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, (45) 9981-4449, taia_casanova@hotmail.com (2) Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, hitomi.mukai@hotmail.com, (3) Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, manu_zago@msn.com (4) Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, martamks@gmail.com

RESUMO

A necessidade de produzir conjuntos habitacionais populares com custo reduzido e com boa qualidade é um problema desde os anos 60. O Programa de Extensão CAPA-HIS – Capacitação de entidades de Cascavel-PR para implantação e melhoria de sistemas de gerenciamento de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social, desenvolvido pela UNIOESTE, insere-se nesse esforço. O objetivo do programa é desenvolver parâmetros para unidades habitacionais, obtidos por meio de entrevistas com moradores do Conjunto Habitacional Julieta Bueno, Bairro Interlagos, município de Cascavel/PR. Os resultados apresentados nesse artigo são de análises finais do programa. O método utilizado foi de levantamentos e estudo de caso, com o objetivo exploratório do Conjunto Habitacional Julieta Bueno. No presente artigo estão apresentados os dados sobre a satisfação com a unidade habitacional do Conjunto, em uma amostra não probabilística, das 473 casas do conjunto foram entrevistadas 92, aproximadamente 20% das unidades. Alguns dos resultados obtidos são de que moradores estão satisfeitos com parâmetros como iluminação e temperatura (60%), mas quando se trata de acabamentos e cobertura ocorre a insatisfação (40%), ressalta-se que as casas foram entregues sem reboco e forro, no primeiro caso reflete no visual rústico e no segundo a influência que ocorre nas habitações pela transmissão de temperatura.

Palavras-chave: Conjunto Habitacional Julieta Bueno; Satisfação; CAPA-HIS.

ABSTRACT

The need to produce public housing complex with low cost and good quality is a problem since the 60's. The Program of extension CAPA-HIS – Training of entities from Cascavel-PR for implementation and improvement of management of Social Interest Housing Complex, developed by UNIOESTE, is part of that effort. The program's goal is to develop parameters for housing units, obtained through interviews with residents of the Juliet Bueno's Housing Complex, neighborhood Interlagos, Cascavel/PR. The results presented in this article are the final analysis of the program. The method used was a survey and case study, with the goal of exploratory Juliet Bueno's Housing Complex. In the present article presents data on satisfaction with housing unit set in a non -probabilistic sample, of 473 houses of assembly were 92 respondents, approximately 20% of the units. Some of the results are that residents are satisfied with parameters such as temperature and lighting (60%), but when it comes to finishes and coverage occurs dissatisfaction (40%), it is noteworthy that the houses were delivered without plastering and lining, in first case reflects the rustic look and the second the influence that occurs in the housing for transmitting temperature.

Keywords: Juliet Bueno's housing complex; Satisfaction; CAPA-HIS.

1 INTRODUÇÃO

Os estudos sobre habitação de interesse social no Brasil começaram entre as décadas de 50 e 60, tornando-se mais evidente a partir da década de 70, quando as universidades através dos programas de pós-graduação constituíram uma área específica de estudos e pesquisas em ciências sociais, arquitetura, planejamento e construção civil. Segundo Valladares (1983), durante anos a maioria dos estudos concentrava-se na análise da experiência da criação do Banco Nacional de Habitação (BNH).

Para Abiko (1995), a habitação é o espaço ocupado antes e após as jornadas de trabalho, utilizado para as tarefas primárias como alimentação, descanso, atividades fisiológicas e convívio social. Portanto, pode-se entender que a habitação deve atender os princípios básicos de habitabilidade, segurança e salubridade.

A habitação de interesse social tem recebido muita atenção por parte das universidades e governo, pois é um tema de grande importância econômica e social do país (BOLAFFI, 1979). Segundo Maricato (2009), ter conhecimento sobre a produção em relação ao tema é indispensável para que se possam conhecer as situações reais de precariedade habitacional existentes em nosso país, e os desvios nas políticas públicas, que conseqüentemente se tornam incapazes de sanar a carência das camadas mais pobres da população.

O termo Habitação de Interesse Social (HIS) define várias questões de moradia relacionadas à população de baixa renda, onde tem prevalecido nos estudos voltados para a população com renda entre 0 a 3 salários mínimos. Esse termo também é usado por várias instituições e agências.

Atualmente, após a ascensão dos governos de esquerda, as políticas públicas passaram a ser construídas com a participação popular. Os movimentos sociais e a sociedade civil organizada passaram a ter mais espaço de representação junto aos órgãos públicos de decisão. Bons exemplos são os Conselheiros das Cidades e o Conselho Nacional de Habitação de Interesse Social. (ALMEIDA, 2007)

Os aspectos sobre o comportamento demográfico brasileiro, juntamente com os indicadores sociais, são necessários para saber a expansão da habitação de interesse social, pois provocam mudanças consideráveis nos requisitos dos usuários de habitações, exigindo flexibilidade, habitabilidade e satisfação dos ambientes construídos (LARCHER, 2014).

No estudo realizado por Leite (2005), envolvendo pesquisa de satisfação com moradores de diferentes empreendimentos, teve o objetivo de identificar oportunidades de melhorias para os clientes deste tipo de empreendimento, entendendo o programa de necessidades como um processo que visa uma melhor compreensão sobre os clientes, melhores definições de projeto e maior agregação de valor ao produto final habitação. Os resultados obtidos apontaram, por um lado, níveis altos de satisfação dos moradores entrevistados, especialmente no que diz respeito a fatores referentes aos condomínios propriamente ditos (segurança, área de lazer, e segurança). Por outro lado, o estudo apontou descontentamento dos entrevistados em relação ao projeto dos apartamentos, em especial no que diz respeito à integração da cozinha com área de serviço, e à falta de espaço para estender roupas.

É importante destacar os aspectos de dimensionamento espacial em relação ao uso adequado dos espaços. Em termos de flexibilidade, dependências com áreas maiores facilitam o arranjo do mobiliário além de possibilitar diferentes usos. Contudo, no caso

da habitação social no Brasil, alguns aspectos relacionados ao dimensionamento dos cômodos têm sido fortemente desconsiderados em conjuntos habitacionais.

No estudo realizado por Leite (2005) foi identificado que uma das falhas no processo inteiro está no desconhecimento e desconsideração por parte dos construtores e projetistas, dos requisitos dos usuários dos empreendimentos. Os projetistas e construtores entendem que a CAIXA é o seu cliente, uma vez que se trata do agente financiador. Com isso, não possuem contato com o morador e usuário final do produto que produzem.

Verifica-se a existência de diversos estudos sobre o projeto da habitação de interesse social, embora com pouco esforço quanto ao impacto das decisões arquitetônicas no uso e no custo final destes empreendimentos, assim como há pouca discussão sobre alternativas para melhores condições de habitabilidade garantindo a satisfação dos moradores. Neste contexto, o presente trabalho apresenta os resultados obtidos sobre satisfação com a unidade habitacional, através de entrevistas realizadas com moradores do Conjunto Habitacional Julieta Bueno, do município de Cascavel/Pr.

O Conjunto em questão foi construído para retirar moradores do Loteamento Gramado e de ocupações ilegais em Fundos de Vale onde viviam em péssimas condições de habitabilidade, muitos inclusive moravam em barracos de lona. Foi inaugurado em maio de 2002. Na primeira fase de implantação das famílias, além de 473 unidades habitacionais, o conjunto recebeu infraestrutura, e uma área destinada à implantação do NAF – Núcleo de Apoio às Famílias. O pagamento da moradia está dividido em 240 parcelas, sendo o valor inicial de R\$30,00, o qual é reajustado anualmente, conforme o índice da poupança.

2 OBJETIVO

Analisar qualitativa e quantitativamente a satisfação pós-ocupação nas unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Julieta Bueno do município de Cascavel/PR.

3 JUSTIFICATIVA

O tema habitação de interesse social vem sendo objeto de diversos estudos e pesquisas. Levando em conta que o estudo da habitação não deve focar apenas na distribuição das residências, mas também na adaptação social e econômica das famílias beneficiárias à nova moradia.

Nesse contexto, torna-se necessário um estudo atento às condições de pós-ocupação das unidades habitacionais, focando na satisfação dos usuários e sua percepção das condições de moradia.

O presente estudo questiona diretamente aos moradores das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Julieta Bueno do município de Cascavel/PR sobre as condições das residências recebidas e a sua qualidade de vida. Assim, através de entrevistas, tem-se um diagnóstico, feito pelos próprios beneficiários, que retrata o impacto das decisões arquitetônicas na qualidade e custo de uso da moradia.

Através dos resultados obtidos pode-se reavaliar o processo construtivo e as reais necessidades dos futuros moradores das unidades habitacionais, de maneira e executar residências com um projeto arquitetônico cada vez mais otimizado, que melhore a qualidade da moradia.

4 MÉTODO EMPREGADO

A metodologia empregada para esse artigo foi de *survey*, através de questionários com os moradores do conjunto habitacional. Nesses questionários exploraram-se vários temas: Caracterização socioeconômica; Caracterização de modificações internas ou ampliações nas casas; Caracterização de modificações nos acabamentos das casas; Caracterização de modificações internas; Satisfação com a Unidade Habitacional; Patologias. A pesquisa foi aplicada no Conjunto Habitacional Julieta Bueno, localizado no Bairro Interlagos, no município de Cascavel.

Nesse artigo, focamos somente no quesito Satisfação com a Unidade Habitacional. Foram aplicados 96 questionários, 20% do total de casas do conjunto.

5 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados apresentados aqui se referem a análises finais do Programa de Extensão CAPA-HIS. Dentro do tema “satisfação com a unidade habitacional” trabalharam-se os seguintes assuntos: adequação do espaço ao mobiliário e às atividades programadas; condições naturais de conforto; instalações elétricas; instalações hidrossanitárias; qualidade dos acabamentos; janelas e portas. Com os itens trabalhados geraram-se gráficos de satisfação e insatisfação, que serão apresentados a seguir.

Deve-se lembrar de que o conjunto já tem quase 12 anos e que muitas unidades habitacionais já foram modificadas e ampliadas, fato que altera significativamente nos resultados de satisfação. Essas modificações, na maioria, se referem à troca de aberturas e pintura da casa, o que elevam os níveis de satisfação dos moradores. Para melhor explicar, as figuras abaixo apresentam a planta baixa original das casas do conjunto e um exemplo de planta baixa de casa modificada, respectivamente. Das 96 casas visitadas, 73% apresentaram modificações.

Figura 1: Planta baixa original do Conjunto Julieta Bueno (sem escala)

Figura 2: Planta baixa modificada do Conjunto Julieta Bueno (sem medidas e escala)

5.1 Adequação do espaço ao mobiliário e às atividades programadas

Este quesito tem relação ao espaço existente com o mobiliário que está na unidade habitacional, se há lugar para os móveis existentes e ainda para passagem de pessoas. Foi perguntado sobre a área de estar e jantar, cozinha, área de serviço, dormitórios e banheiro. A maioria dos entrevistados gostariam que o banheiro fosse maior (47% insatisfação) e que a área de serviço fosse coberta (45% insatisfação).

Gráfico 1: Adequação do espaço ao mobiliário e às atividades programadas

5.2 Condições naturais de conforto

Neste ponto, perguntava-se sobre a temperatura interna no inverno e verão, iluminação natural dos ambientes e níveis de ruído de fora para dentro da casa. Como as unidades são relativamente pequenas, não foi questionado por peça da unidade, e sim de um modo geral. Vale lembrar que na cidade de Cascavel o inverno e verão são muito intensos.

Gráfico 2: Condições naturais de conforto

5.3 Instalações elétricas

No que se refere às instalações elétricas, questionou-se sobre o funcionamento das instalações, quantidade de pontos elétricos e localização dos pontos elétricos. Nesse quesito não houve muita insatisfação, lembrando-se do detalhe que a maioria das casas já foram reformadas. As modificações nesse caso foram no funcionamento, fazendo a troca de lâmpadas e tomadas (nenhuma casa declarou ter instalado mais pontos elétricos).

Gráfico 3: Instalações elétricas

5.4 Instalações hidrossanitárias

Sobre instalações hidrossanitárias, perguntou-se a respeito do funcionamento, quantidade de pontos de água e esgoto, localização dos pontos de água e esgoto, qualidade dos metais sanitários (torneiras, registros) e qualidade das louças sanitárias (vaso, lavatório). A satisfação dos usuários em relação a esse ponto é muito alta devido as modificações existentes nas casas, mas nas casas em que não haviam mudado nada, os moradores reclamavam principalmente da qualidade do produto que havia sido empregado. Aqui, as modificações são nas torneiras e vaso sanitário, 75% das casas questionadas fizeram a troca desses materiais, pois o material que foi entregue junto com a casa era de baixa qualidade.

Gráfico 4: Instalações hidrossanitárias

5.5 Qualidade dos acabamentos

Sobre a qualidade dos acabamentos na casa, a satisfação ainda está evidente devido às reformas, mas como as casas foram entregues sem forro e algumas até sem pintura, a insatisfação não se distancia muito. Aqui se questionou sobre a qualidade dos pisos, tetos e paredes de toda unidade habitacional. Nesse quesito ficou muito claro que as reformas feitas pelos proprietários aumentaram significativamente o nível de satisfação dos moradores, pois aqueles que ainda possuem a casa em sua forma original, do jeito que foi entregue, se declararam insatisfeitos com os acabamentos e as que já modificaram estão satisfeitas com a unidade. A principal modificação feita foi a pintura de paredes internas e externas, seguida da colocação de piso interno.

Gráfico 5: Qualidade dos acabamentos

5.6 Janelas

No ponto sobre as janelas se perguntou sobre o material empregado (janelas de alumínio), funcionamento das mesmas e qualidade das fechaduras. Como a maioria já trocou, há satisfação. Dos 96 respondentes, 49 haviam feito a troca das janelas.

Gráfico 6: Janelas

5.7 Portas

Aqui se perguntou os mesmos pontos em relação às janelas. Porém como a porta de alumínio ainda está em grande parte das casas, pode-se notar a pequena diferença

entre satisfação e insatisfação. Dos 96 respondentes, 51 já haviam feito a troca das portas.

Gráfico 7: Portas

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo autor que aborda o tema habitação de interesse social tem a intenção, mesmo mínima, de contribuir com a evolução do tema. Cada pesquisa realizada representa um pouco da realidade do país e da produção acadêmica, com o intuito de contribuir com o tema que envolve a habitação de interesse social no Brasil. Uma das dificuldades para o desenvolvimento da pesquisa foi encontrar publicações com abordagem similar ao desta pesquisa, ou seja, estudos sobre satisfação com as unidades habitacionais dentro da habitação de interesse social no país.

A análise dos dados referentes ao Conjunto Habitacional Julieta Bueno permitiu a identificação de diversas oportunidades de melhoria do espaço construído, levando melhores condições de vivência para as famílias e melhores acomodações.

Por fim, estudar e refletir sobre habitação de interesse social não significa expor fraqueza e fracassos, mas apontar importantes avanços e, num desafio, ter elementos para construir novos rumos. A intenção é desenvolver parâmetros para unidades habitacionais que possam melhorar a habitabilidade da unidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIKO, A. K. Introdução à gestão habitacional. São Paulo, EPUSP, 1995. Texto técnico da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Construção Civil, TT/PCC/12. Disponível em:
< <http://publicacoes.pcc.usp.br/PDF/ttcap12.pdf> > Acesso em 14 mar. 2014.

ABREU, M.G. de. Habitação de Interesse Social no Brasil: Caracterização da produção acadêmica dos programas de pós-graduação de 2006 a 2010. 2012, 156p. Dissertação (mestrado

em engenharia de edificações e ambiental). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Ambiental da universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá-MT. Disponível em: < <http://200.129.241.80/ppgeea/sistema/dissertacoes/23.pdf>> Acesso em 26 mar. 2014.

ALMEIDA, A. J. de. A participação de assessoria técnica-política e da CAIXA na produção de moradias em assentamentos rurais. Casos: Fusquinha, Nova Esperança e Pirituba 2. Dissertação (Mestrado) -USP, São Carlos, SP, 2007. Disponível em: <http://www.bdt.d.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1995> Acesso em 10 mar. 2014

BOLAFFI, G. Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema, In: MARICATO, E. (org.). A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. São Paulo: Editora Alfa - Omega, 1979.

LARCHER, J.V.M. Diretrizes visando a melhoria de projetos e soluções construtivas na expansão de habitações de interesse social. 2005, 189p. Dissertação (mestrado em construção civil). Programa de pós-graduação em construção civil do setor de tecnologia da Universidade federal do Paraná, Curitiba. Disponível em: < <http://www.prppg.ufpr.br/ppgcc/sites/www.prppg.ufpr.br/ppgcc/files/dissertacoes/d0068.pdf>> Acesso em 09 mar. 2014.

LEITE, F. L. Contribuições para o gerenciamento de requisitos do cliente em empreendimentos do Programa de Arrendamento Residencial. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) Escola de Engenharia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2005. Disponível em: < <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6297/000483805.pdf?sequence=1>> Acesso em 25 mar. 2014.

MARICATO, E. Por um novo enfoque teórico na pesquisa sobre habitação. Cadernos Metrópole. n. 21, 1ºsem. 2009. pp. 33-52. Disponível em: <<http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/viewFile/5954/4308>> Acesso em 13 mar. 2014.

VALLADARES, L. P. Estudos Recentes sobre habitação no Brasil: Resenha da literatura. In: VALLADARES, L. P.(org). Repensando a habitação no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PARÂMETROS PARA QUALIDADE DO PROJETO SOB O ASPECTO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

VENEZIA, Adriana P.P.Galhano (1); ONO, Rosaria (2)

(1) FAU USP, adriana_galhano@uol.com.br; (2) FAU USP, rosaria@usp.br

RESUMO

A segurança contra incêndio ainda é um assunto pouco conhecido no universo de arquitetos e projetistas, mas é um dos catorze requisitos de desempenho das edificações considerados na norma ISO 6241 – *Performance standards in building – Principles for their preparation and factors to be considered*, incorporados na norma brasileira ABNT-NBR 15575, vigente desde julho de 2013. Quanto melhor o arquiteto conhecer os conceitos que fundamentam as exigências da segurança contra incêndio, mais são as ferramentas que este profissional pode ter para avaliar e projetar considerando a segurança contra incêndio como um fator participante das decisões de projeto. As soluções adotadas na fase de projeto irão definir a qualidade da edificação, o nível de segurança e desempenho da edificação e o nível de satisfação do usuário. O objetivo deste artigo é a apresentação de um roteiro para a análise do Projeto Arquitetônico, que tanto pode ser utilizada na concepção de novos projetos como na conferência de projetos já existentes, verificando se estes atendem ou não às necessidades da segurança contra incêndio, resultado de uma pesquisa de mestrado desenvolvido. Espera-se que a divulgação deste trabalho venha contribuir para a disseminação do conhecimento e da importância da segurança contra incêndio na fase de concepção de projeto, na adoção das soluções arquitetônicas e nas decisões dos aspectos construtivos, juntamente com todos os outros requisitos, que irão direcionar e determinar a produção do projeto e a construção do edifício.

Palavras-chave: Segurança contra incêndio; Projeto arquitetônico; Habitação; Norma de desempenho.

ABSTRACT

Fire safety is a subject not well known or discussed within the architecture and designs fields, but it is one of the fourteen requirements of performance of the ISO 6241 Standard “Performance Standards in Building – Principles for their Preparation and factors to be considered” incorporated in Brazilian Standard ABNT - NBR15575, in force since July 2013. The more knowledge the architect has of the concepts of fire safety requirements, the more tools this professional will have in order to be able to evaluate and design buildings considering fire safety as an important feature. The solutions adopted in the design phase will define the quality of the building, the level of safety and building performance and also the level of user’s satisfaction. The objective of this paper is the development of a method to analyse the architectural design from the point of view of fire safety, that can be adopted in the development of new as well as for verification of existing buildings. It is expected that during the start of a new design, the architectural solutions as well as the decisions on the construction aspects consider fire safety together with all the other requirements that will guide and determine the manner the design, and the construction of the building are conducted.

Keywords: Fire safety design, Architectural design, Housing, Building performance.

1 INTRODUÇÃO

“Pode-se assim definir arquitetura como construção concebida com a intenção de ordenar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um

determinado meio, de um determinado material, de uma determinada técnica e de um determinado programa”. (Costa, 1954, pg.38).

As soluções adotadas nas etapas do processo de projeto têm amplas repercussões em toda a construção e na qualidade do produto final.

É no processo de projeto que acontece a concepção e o desenvolvimento do produto, que devem ser baseados na identificação das necessidades dos clientes em termos de desempenho e custos das condições de exposição a que estará submetido a edificação em fase de uso. A qualidade da solução do projeto determinará a qualidade do produto e, conseqüentemente, condicionará o nível de desempenho e segurança da edificação e o nível de satisfação dos usuários finais (VENEZIA, 2004).

A palavra “desempenho” é definida como comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013), caracterizando-se o fato de que este deve apresentar certas propriedades para cumprir a função proposta quando sujeito a determinadas influências ou ações durante a sua vida útil (GONÇALVES et al., pg.45).

A partir da lista de necessidades do usuário apresentada na Norma ISO 6241:1984 – *“Performance standards in building – Principles for their preparation and factors to be considered”* (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1984), definiram-se as 14 necessidades dos usuários a serem consideradas no projeto, aqui agrupadas em 3 conjuntos:

- a) Segurança: 1. Desempenho Estrutural, 2. Segurança contra incêndio, 3. Segurança no uso e operação
- b) Habitabilidade: 4. Estanqueidade, 5. Conforto térmico, 6. Conforto acústico, 7. Conforto lumínico, 8. Saúde e higiene, 9. Funcionalidade e acessibilidade, 10. Conforto tátil, 11. Qualidade do ar
- c) Sustentabilidade: 12. Durabilidade, 13. Manutenibilidade, 14. Economia

As soluções adotadas no processo de projeto tem também um forte impacto, pois definem partidos, detalhes construtivos e especificações que permitem uma maior ou menor facilidade de construir, afetam os custos da construção e definem as manutenções posteriores.

Nas fases do processo de projeto, na adoção das soluções arquitetônicas e nas decisões dos aspectos construtivos deve-se sempre levar em conta, além dos aspectos referentes à própria edificação, como: conhecimento do solo, alternativas estruturais, fornecimentos de água e energia, instalações prediais e mecânicas, entre outros; as verificações condicionantes, como: as necessidades do cliente, os custos, as restrições legais, o estudo de impacto ambiental, a infra-estrutura urbana e os aspectos da segurança contra incêndio (VENEZIA, 2004).

É sobre o correto desenvolvimento da segurança contra incêndio nas etapas do processo de projeto, que será desenvolvido este artigo.

1.1. Objetivos

O objetivo deste trabalho é apresentar parte dos resultados de uma pesquisa que visou demonstrar, de forma prática, como podem ser inseridos no processo de projeto os parâmetros que norteiam as decisões que devem considerar os requisitos da segurança contra incêndio.

1.2. Método

O método de abordagem caracterizou-se por uma análise dedutiva que, partindo das teorias e leis que regem a ocorrência de um incêndio e dos elementos necessários para que ele evolua, prediz os níveis de seguranças ideais para uma determinada edificação.

É importante também a delimitação do universo da pesquisa, ficando este trabalho restrito à análise de projetos de edifícios de uso residencial e hospedagem, sem restrição de altura.

Este artigo irá ater-se à etapa do desenvolvimento da formulação da lista de itens a serem conferidos dentro do processo de projeto, que verificam o atendimento dos principais requisitos de segurança contra incêndio que devem estar presentes na fase de concepção do projeto.

2. MÉTODO DE ANÁLISE DO PROJETO SOB O ASPECTO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Uma vez decididas as principais características do futuro empreendimento (terreno, porte da edificação, público alvo, etc.), é importante iniciar o levantamento das restrições legais de âmbito federal, estadual e municipal que contemplam o futuro projeto, sob o aspecto da segurança contra incêndio. Por vezes, as próprias regulamentações edilícias e urbanísticas condicionam a segurança contra incêndio das edificações, conforme será discutido adiante e ao longo deste trabalho.

Propõe-se aqui, então, um roteiro das exigências de segurança contra incêndio que devem ser analisadas durante o desenvolvimento do processo de projeto, verificando se estes atendem ou não adequadamente as necessidades da segurança contra incêndio.

Para tanto, adotou-se como elemento estruturador o Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo que é dividido em seis fases (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA, 2010, p.16), a saber:

- 1) Fase A - Concepção do Produto: Levantamento de um conjunto de informações jurídicas, legais, programáticas e técnicas, e levantamento de dados analíticos e gráficos;
- 2) Fase B - Definição do Produto: Desenvolvimento do partido arquitetônico e dos demais elementos do empreendimento, definindo e consolidando todas as informações necessárias para se verificar sua viabilidade física, legal e econômica assim como possibilitar a elaboração dos projetos legais;
- 3) Fase C - Identificação e Solução de Interfaces: Consolidação clara de todos os ambientes, de suas articulações e de demais elementos do empreendimento com as definições necessárias para o intercâmbio entre todos os envolvidos no processo;
- 4) Fase D - Projeto de Detalhamentos de Especialidades: Execução do detalhamento de todos os elementos do empreendimento a fim de gerar um conjunto de informações suficientes para a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executadas, assim como para a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de execução;
- 5) Fase E - Pós-Entrega do Projeto: Garantia do pleno entendimento e da utilização das informações de projeto, assim como da sua correta aplicação nos trabalhos de campo;

6) Fase F - Pós-Entrega da Obra: Análise e avaliação do comportamento da edificação em uso para verificar e reafirmar se os condicionantes e pressupostos de projeto foram adequados e se eventuais modificações, realizadas em obra, estão compatíveis com as expectativas do empreendedor e com as expectativas de ocupação dos usuários.

2.1 Definição do Roteiro

No roteiro, propôs-se iniciar com a análise de cinco pontos fundamentais dentro de um projeto (VENEZIA, 2004) desenvolvidos nas seguintes etapas do processo de projeto:

- 1) Projeto urbanístico: como a edificação se relaciona com o seu entorno sob o aspecto de acessos, evacuação e distanciamento de outras edificações. Desenvolvido na Fase A: Concepção do produto;
- 2) Sistema Construtivo: as implicações dos sistemas construtivos e os aspectos da segurança contra incêndio a serem considerados. Desenvolvidos na Fase A: Concepção do produto e Fase B: Definição do produto;
- 3) Projeto Arquitetônico: como foram consideradas, no desenvolvimento do projeto, as medidas que visam a dificultar a ocorrência de princípio de incêndio e dificultar a inflamação generalizada no ambiente de origem. Desenvolvidos na Fase B: Definição do produto e Fase D: Projeto de detalhamentos e especialidades;
- 4) Revestimentos: se foram priorizados na escolha dos acabamentos, materiais que possuam baixa propagação ao fogo e baixa emissão de fumaça, e que mantenham um nível de carga incêndio baixo na edificação. Desenvolvidos na Fase B: Definição do produto e Fase D: Projeto de detalhamentos e especialidades;
- 5) Manutenção: se as questões pertinentes à segurança contra incêndio, tais como, a escolha do sistema construtivo e as medidas passivas adotadas foram pensadas sob o aspecto da fácil manutenção. Desenvolvido na Fase B: Definição do produto e Fase D: Projeto de detalhamentos e especialidades

Entende-se que a partir da análise de cada um dos itens acima relacionados, ter-se-á uma visão mais clara da extensão e profundidade com que o projetista considerou a segurança contra incêndio no desenvolvimento do projeto arquitetônico.

2.2 Projeto Urbanístico

A escolha do lote pode condicionar a segurança contra incêndio do ponto de vista da implantação da edificação, em função das dimensões e da geometria do terreno e dos condicionantes legais de ordem urbanística (leis de uso e ocupação do solo), assim como das características urbanas do entorno (largura de ruas, áreas livres, topografia, etc.). Os três requisitos fundamentais a serem observados, quanto ao planejamento urbano e a implantação dos edifícios no lote são:

- Facilidade de acesso ao lote: Analisar as condições de acesso de viaturas de emergência ao entorno do lote, considerando largura das ruas, obstáculos naturais ou artificiais ao acesso, como ruas exclusivas de acesso de pedestres (calçadão), ou ruas com declividade acentuada que dificulta o acesso, dentre outros. Exemplo: IT N°05/2011 (SÃO PAULO, 2011a);
- Facilidade de acesso aos edifícios no interior do lote: Prever áreas de manobra e estacionamento das viaturas de emergência para salvamento e resgate das vítimas do

interior da edificação assim como para combate ao fogo pelo exterior, considerando a aproximação às fachadas, localizado e sinalizado de acordo com a legislação pertinente. Exemplo: IT N°06/2011;

- Separação entre edificações: Estabelecer distâncias seguras de separação entre fachadas de edifícios adjacentes em função da área e dimensões das aberturas (portas e janelas), para diminuir a probabilidade da propagação do incêndio por radiação térmica provenientes das aberturas nas fachadas de um edifício em chamas para o vizinho. Exemplos: Requisito 8.5 da norma NBR 15575 -1/2013 e IT N° 07/2011.

2.3 Sistema Construtivo

Na escolha do sistema construtivo deve-se analisar as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de vedação, para que na ocorrência de um incêndio, não haja um rápido alastramento do incêndio nem um colapso estrutural da edificação. Os requisitos fundamentais a serem considerados no projeto estão listados abaixo:

- Na escolha do sistema estrutural e de vedação prever a proteção contra incêndio da mesma, considerando o custo inicial e de manutenção do sistema;
- Os elementos construtivos com função estrutural e de compartimentação entre unidades devem atender a legislação pertinente no que se refere à resistência ao fogo (em tempo) referente à isolamento térmica, estanqueidade, e estabilidade de acordo com o seu uso e altura da edificação. Exemplos: Requisitos 8.5 e 8.6 da NBR 15575-1/2013 e IT N°08/2011.
- A compartimentação vertical das edificações é feita por meio dos entrepisos que devem ser compostos por lajes de concreto armado ou protendido ou por outro material que garanta a sua resistência ao fogo. Exemplos: IT N°09/2011 e Requisito 8.3 da NBR 15575-3/2013.

2.4 Partido Arquitetônico

Na escolha do partido arquitetônico do edifício, considerar o planejamento das medidas de proteção passiva e ativa a serem implantadas, além da manutenibilidade das soluções adotadas. Medidas mínimas de proteção passiva são estabelecidas pelas regulamentações de segurança contra incêndio, normalmente de jurisdição estadual e, particularmente em relação a edifícios habitacionais, o item 8 da norma NBR 15575/2013. No caso do estado de São Paulo, atualmente, a regulamentação vigente é o Decreto Estadual N° 56.819/2011 (SÃO PAULO, 2011b).

2.4.1. Considerações sobre as medidas passivas

As medidas de proteção passiva são aquelas incorporadas ao sistema construtivo e que reagem de maneira passiva ao desenvolvimento do incêndio, de modo a não contribuírem com o crescimento e propagação do mesmo. Com isso facilitam tanto a fuga dos usuários do edifício como permitem o ingresso dos bombeiros para as operações de combate e resgate. Os requisitos fundamentais a serem considerados no projeto estão listados abaixo:

- Prever as saídas de emergência, segundo a legislação vigente, de acordo com o uso e altura do edifício. Exemplos: Requisito 8.3 da NBR 15575 -1/2013 e IT No 11/2011;

- Dimensionar as larguras das saídas de emergência, sendo que a largura mínima deve ser de 1,20m para as ocupações em geral;
- Os acessos devem permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes e devem permanecer desobstruídos. Deve-se observar as distâncias máximas permitidas a serem percorridas para atingir as portas de acesso;
- O número de saídas de emergência e os tipos de escada devem ser dimensionados de acordo com a legislação vigente, levando-se em conta a área e a altura da edificação;
- Prever resistência ao fogo das vedações verticais internas e nas fachadas. Exemplo: Requisito 8.4 da NBR 15575-4/2013 e IT No 09/2011:
- As portas para vedação de aberturas nas paredes de compartimentação devem ser do tipo corta-fogo, a resistência mínima das mesmas será dada pelo uso e altura do edifício;
- Deve existir separação na fachada entre aberturas de pavimentos consecutivos, que podem se constituir de parapeitos, vigas e prolongamentos de lajes;
- Os elementos de separação entre abertura de pavimentos consecutivos e as fachadas cegas, devem estar perfeitamente consolidadas às lajes dos pavimentos;
- As fachadas pré-moldadas devem ter os elementos de fixação protegidos contra a ação do incêndio;
- As aberturas situadas em lados opostos nas paredes de compartimentação da mesma fachada deverão ser afastadas horizontalmente ou ser protegida por um prolongamento da parede de compartimentação, externo a edificação.

2.4.2. Considerações sobre medidas ativas

As medidas de proteção ativa são aquelas que entram em ação quando acionadas automaticamente ou manualmente. Os requisitos fundamentais a serem considerados no projeto estão listados abaixo:

- A instalação de elevadores de emergência é obrigatória em todas as edificações residenciais com altura superior a 80m (IT N° 11/2011). Com isso é possível ter além das escadas de emergências, outra saída segura para escoar a população do edifício;
- A localização dos equipamentos de segurança contra incêndio tais como, extintores, hidrantes, sistemas de detecção e alarmes, com especial atenção a central do alarme, deve ser pensada na elaboração das plantas de lay-out da edificação e não após a conclusão do projeto, dificultando a locação destes equipamentos em locais de fácil acesso para os usuários;
- A central do sistema de alarme deve ser instalada na portaria da edificação onde deve estar em observação 24 horas por dia;
- A sinalização de emergência deve ser bem visualizada e compreendida no interior da edificação;
- O sistema de proteção por extintores de incêndio deve ser dimensionado, de acordo com o uso e altura do edifício;
- As instalações prediais hidráulicas e mecânicas que compõem a maioria dos sistemas de proteção ativa devem ser dimensionadas de acordo com as normas e a legislação vigente. Nas instalações prediais hidráulicas e mecânicas deve-se, também, considerar a compatibilização com a compartimentação horizontal e vertical. Exemplo: Requisito 8 da NBR 15575-6/2013.

2.5 Revestimentos

Os projetistas no momento da fase de especificação dos materiais de revestimento que irão compor o projeto do edifício devem fazer uma escolha consciente, pois nesta etapa podem ser incorporados ao sistema construtivo e ao projeto como um todo, materiais combustíveis que no caso de um incêndio podem propagar as chamas rapidamente, colocando em risco as medidas já tomadas anteriormente para a segurança contra incêndio. Os requisitos fundamentais a serem observados, quanto a escolha dos revestimentos são as características de propagação de chamas e de desenvolvimento de fumaça quando submetidos à combustão.

Deve ser elaborado um controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR), indicando as classes dos materiais especificados. Exemplos: IT N°10/2011 e Requisito 8.4 da NBR 15575-1/2013.

2.6 Manutenção

A manutenção também é um tópico que deve ser considerado na fase do projeto, na questão de privilegiar os materiais e os sistemas construtivos, hidráulicos, elétricos, mecânicos, entre outros, que possuam facilidade de manutenção.

A mudança dos conceitos vem exigindo cada vez mais que se agregue ao projeto, as estratégias que visam minimizar custos, consumo e reduzir a manutenção, buscando um produto final de melhor qualidade. Uma prova disso é inclusão do Requisito 14 (Durabilidade e Manutenibilidade) que permeia todas as partes da NBR 15575/2013 e que coloca a manutenibilidade como um requisito do usuário relativo à sustentabilidade.

Portanto, o arquiteto deve se ater a todos os aspectos que podem ser planejados e agregar, na fase de projeto, considerações sobre a manutenção, pois as medidas de segurança ativas e passivas adotadas podem falhar, se não houver manutenções periódicas, ficando toda a segurança do edifício comprometida. Os requisitos fundamentais a serem observados, quanto à manutenção dos sistemas de segurança contra incêndio são:

- Definir as responsabilidades da manutenção, com o objetivo de reduzir o tempo de paralisação dos itens que compõem o sistema de combate a incêndios; em seguida reparar, de imediato, as ocorrências prioritárias ou que possam reduzir a confiabilidade do sistema;
- Garantir o funcionamento do sistema, de forma que o mesmo atenda aos critérios e padrões pré-estabelecidos no projeto;
- Manter histórico referente às inspeções e/ou intervenções de manutenção corretiva, preventiva e preditiva.

Portanto, a partir da sequência determinada acima no desenvolvimento de um projeto, temos uma possibilidade de verificação de que a segurança contra incêndio vem sendo desenvolvida em todas as fases do processo de projeto.

Procurou-se abordar os pontos de maneira conceitual, uma vez que a intenção é propor uma lista de itens de checagem rápida dos pontos relevantes dentro de um projeto, sendo que dimensionamentos e quantificações devem ser feitos de acordo com as normas e legislação vigente para cada situação de projeto.

3 ANÁLISE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS SOB O ASPECTO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Para melhor entendimento das questões de segurança contra incêndio que devem ser contempladas durante o processo de projeto, segue abaixo o Quadro 1 com o resumo das fases propostas pelo Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA, 2010) e o roteiro com as exigências de segurança contra incêndio que devem ser tomadas em cada fase.

Quadro 1 - Exigências de Segurança contra Incêndio nas fases do processo de projeto

Fases do processo de projeto (Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo)		Roteiro com as exigências de segurança contra incêndio
Fase A - Concepção do Produto	Levantamento de dados	Levantamento das exigências contidas nas legislações de segurança contra incêndio. Levantamento da existência de limitação no atendimento de alguma exigência da legislação.
	Programa de Necessidades	Definição do nível de segurança pretendido para a edificação.
	Estudo de Viabilidade	Desenvolvimento do esboço de um eixo de compartimentação horizontal que deve ser seguido em todos os andares.
Fase B - Definição do Produto	Estudo Preliminar	Consolidação do potencial construtivo
		Proposta de implantação da edificação: organização do fluxo de pessoas, veículos e usos.
		Estabelecimento das rotas de fuga, das rotas de entrada para as equipes do corpo de bombeiros e do local para aproximação e estacionamento da viatura do corpo de bombeiros.
	Anteprojeto	Finalização da proposta de projeto preliminar.
		Desenvolvimento do projeto preliminar em cortes e fachadas.
		Definição do eixo de compartimentação horizontal e das áreas a serem compartimentadas.
		Análise das condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de vedação para que, no caso de incêndio, não haja um rápido alastramento ou um colapso estrutural.
		Análise dos sistemas propostos de segurança contra incêndio do ponto de vista da manutenção.
		Estudo dos materiais de revestimento e acabamento sob o ponto de vista da segurança contra incêndio.
		Análise das interferências entre os projetos gerados nesta fase.
	Projeto Legal	Elaboração da documentação gráfica do projeto legal e dos memoriais.
Fase C - Identificação e Solução de Interfaces	-	Consolidação dos projetos propostos na fase B considerando as questões de segurança contra incêndio
		Compatibilização das interferências entre os projetos gerados nesta fase.

continua

Fases do processo de projeto (Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo)		Roteiro com as exigências de segurança contra incêndio
Fase D - Projeto de Detalhamentos e Especialidades	Projeto de Execução	Especificação das medidas de proteção passiva e proteção ativa. As soluções de segurança contra incêndio devem contemplar os sistemas de revestimento de pisos, vedações e forros, sistemas de estruturas, sistemas prediais elétricos e hidráulicos, sistemas de climatização, sistemas de automação, sistemas gerais de vedação, sistemas de transportes verticais e projeto de arquitetura de interiores. Devem ser analisados em todos os sistemas especificados questões relativas a manutenção dos mesmos.
Fase E - Pós- Entrega do Projeto	-	Análise e verificação da plena compreensão e utilização das informações contidas nos projetos.
Fase F - Pós- Entrega da Obra		Análise e verificação do comportamento da edificação em uso para reafirmar se os condicionantes dos projetos foram adequados.

Fonte: Adaptada de VENEZIA (2012, p.248)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tinha como objetivo destacar o processo de projeto sob o aspecto da segurança contra incêndio das edificações, enfocando os edifícios de uso residencial e de hospedagem.

Quanto melhor o arquiteto conhecer os conceitos que fundamentam as exigências das normas e regulamentações, mais ferramentas este profissional pode ter para avaliar se estas exigências não são excessivas ou insuficientes e, eventualmente, dar soluções alternativas com maior grau de efetividade a um custo igual ou menor para o seu projeto.

Espera-se que o roteiro com os itens a serem considerados ao longo do desenvolvimento do processo de projeto possa servir de base para implementação das medidas de segurança contra incêndio pelo arquiteto projetista. Os parâmetros apresentados são básicos e, com certeza, novos itens poderão ser acrescentados ao longo do tempo e do aperfeiçoamento do próprio projetista.

É certo que a abordagem das questões de segurança contra incêndio pelo arquiteto desde as considerações no nível urbano (acessibilidade dos equipamentos dos bombeiros ao lote), na implantação da edificação no lote (afastamentos, acessibilidade ao edifício, etc.), nas questões de lay-out dos pavimentos (distribuição das rotas de fuga), assim como dos detalhes construtivos (sistemas construtivos, proteção estrutural, aberturas, etc.) até a especificação de materiais de revestimento e acabamento, seria o ideal. No entanto, nem sempre é possível levar em conta todos os requisitos devido a outras limitações e a outros parâmetros de projeto. E, também, porque nem todos os parâmetros apresentados são legalmente requeridos. Desta forma, é importante que o arquiteto tenha consciência destas limitações, para que possa conduzir bem o projeto, cobrindo deficiências de algumas medidas de segurança contra incêndio com outras, de forma integrada e com uma visão global do projeto. (VENEZIA, 2012)

Apesar de toda a complexidade do assunto, espera-se ter contribuído para uma melhor compreensão da importância das decisões arquitetônicas no nível de segurança contra incêndio das edificações.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. **Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo**. 2010, São Paulo. Disponível em: <www.manuaisdeescopo.com.br>. Acesso em: 20 nov.2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15575: Edificações Habitacionais - Desempenho**. Rio de Janeiro, 2013.

COSTA, L. *In: Considerações sobre o ensino da arquitetura; Artigos e Estudos de Lúcio Costa*; org. Centro de Estudos de Teoria de Arquitetura, Faculdade de Arquitetura – UFRGS, 1954.

GONÇALVES, O.; JOHN, V.; PICCHI, F.; SATO, N. **Normas técnicas para avaliação de sistemas construtivos inovadores para habitações**. Coletânea habitare Vol.3 – Normalização e certificação na construção habitacional. São Paulo, s.d. Disponível em <http://www.habitare.infohab.org.br/pdf/publicacoes> [30.07.2003]

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **Performance standards in buildings: principles for their preparation and factors to be considered**, ISO 6241. London, 1984.

SÃO PAULO (Estado). Conjunto de Normas Técnicas composto por 44 **Instruções Técnicas** de 2011, que complementa o Decreto Estadual Nº56.819/11. Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, 2011a.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto Estadual Nº 56.819**, de 10 de março de 2011, que institui o Regulamento de Segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e estabelece outras providências, 2011b.

VENEZIA, A.P.P.G. **Parâmetros para o projeto arquitetônico sob o aspecto da segurança contra incêndio**. São Paulo, 2004. Dissertação (Mestrado) – IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo.

VENEZIA, A.P.P.G. **Avaliação de Risco de Incêndio para Edificações Hospitalares de Grande Porte - Uma Proposta de Método Qualitativo para Análise de Projeto**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PROJETO EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

LEITE, Kelma Pinheiro (1); BARROS NETO, José de Paula (2)

(1) Universidade Federal do Ceará, e-mail: kelmapiheiro@yahoo.com.br, (2) Universidade Federal do Ceará, e-mail: jpbbarros@ufc.br

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados da *survey* sobre o processo de projeto em projetos imobiliários na cidade de Fortaleza, Brasil. O objetivo principal é descrever como os projetistas e construtores avaliam o processo de projeto imobiliário, a fim de melhorar a compreensão de suas expectativas e necessidades. Como resultado, foram identificadas oportunidades de melhoria do processo de desenvolvimento de produto imobiliário. Este estudo baseou-se no referencial teórico da literatura sobre pensamento enxuto, lean design, processo de projeto e desenvolvimento de produtos imobiliários. Os dados foram coletados através de 90 questionários preenchidos por projetistas e engenheiros de obra em incorporadoras e construtoras. As principais questões de insatisfação identificadas foram: retrabalho; planejamento deficiente do processo desenvolvimento de produto imobiliário; os prazos estipulados e compatibilização.

PALAVRAS-CHAVE: Processo de Projeto, Mercado Imobiliário, Construção Enxuta, Lean Design.

ABSTRACT

This paper presents the results of a research about the design process in real estate projects in Fortaleza, Brazil. The main aim is to investigate how designers and construction engineers evaluate the design process, through understanding their expectations and needs by identifying opportunities to process improvement. This study was based on the theoretical framework of lean design literature, the design process and development of real estate products. The research method is a survey, and data was collected through 90 questionnaires completed by designers and building engineers in construction companies and design offices. The main issues of dissatisfaction identified by descriptive analysis from the perspective of designers and builders are, respectively: rework; planning of the design processes; the project delivery terms; project deadline; and clash detection.

Keywords: Design process, Real estate process, Lean Construction, Lean Design.

1 INTRODUÇÃO

O mercado imobiliário confronta-se com um processo de produção complexo e singular, com diferentes agentes envolvidos que mantém uma atuação fragmentada, temporária e interesses próprios, e muitas vezes divergentes quanto às características e objetivos do empreendimento (OLIVEIRA, 2004; ROMANO, 2003; FABRÍCIO, 2002). Estes empreendimentos complexos e com multi-interessados altera profundamente a dinâmica da relação entre projeto e construção e a gestão das atividades entre os dois (ANDERSEN *et al*, 2005). Além disso, a equipe do projeto é composta de uma relação menos hierárquica e mais horizontal (ORIHUELA *et al*, 2011). Pelo envolvimento de

várias empresas no desenvolvimento do projeto, aumenta-se a complexidade do processo de projeto e torna sua coordenação ainda mais difícil (MOURA, 2005).

A percepção da necessidade de integração entre projeto e produção na construção civil tem ganhado maior atenção (TRESCASTRO, 2005). Sob um ponto de vista contratual, a divisão do desenvolvimento do produto por fases é utilizada para tornar mais fácil a definição dos papéis e responsabilidades dos diferentes atores em um empreendimento, porém distancia projetistas da obra (ANDERSEN *et al*, 2005) e prejudica a comunicação e desenvolvimento do produto (JORGENSEN, 2006). Morgan e Liker (2008) chamam o Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produtos (STDP) de processo de engenharia simultâneo, colaborativo, onde os participantes interagem com objetivo de avaliar múltiplas alternativas, através de um planejamento cuidadoso e execução com precisão.

A filosofia lean tem o foco na adição de valor sob o ponto de vista do cliente e eliminação ou redução de perdas. A partir de uma abordagem holística, é natural se aplicar o pensamento enxuto para todas as fases de um empreendimento, desde a concepção e construção até o uso e manutenção (BALLARD e KOSKELA, 1998). Entretanto, para Trescastro (2003), existe certa dificuldade na visualização de restrições por parte dos projetistas, o que pode ser um limitador para o fluxo contínuo do processo de projeto e do uso do last planner¹ em empreendimentos imobiliários.

Para Tzortzopoulos e Formoso (1999) e Koskela (2000), a aplicação de princípios da construção enxuta para o processo de projetos deve considerar três visões diferentes do projeto: (1) projeto como conversão; (2) projeto como fluxo (de informações); e (3) projeto como geração de valor (sob o ponto de vista do cliente). Para Koskela (2000), a visão de conversão é a mais investigada e melhor compreendida, enquanto as questões de fluxo e, principalmente, a geração de valor foram negligenciadas no modelo tradicional de projeto.

O objetivo principal deste trabalho é descrever como os projetistas e construtores avaliam o processo de projeto imobiliário, a fim de melhorar a compreensão de suas expectativas e necessidades. Como resultado, foram identificadas oportunidades de melhoria do processo de desenvolvimento de produto imobiliário.

2 MÉTODO

Para o levantamento de dados sobre o processo de projeto de empreendimentos imobiliários, foi aplicada uma *survey*. A pesquisa aqui proposta é considerada exploratória, por adquirir uma visão macro sobre um fenômeno, e descritiva, por ser dirigida ao seu entendimento, fornecendo subsídios para a teoria. As questões foram divididas em duas grandes seções: a primeira com informações acerca do perfil dos respondentes; e a segunda com questões sobre o processo de projeto e seu planejamento. Foi realizado um pré-teste para validação das perguntas e, após as revisões necessárias, foi formulado um questionário final.

Foram selecionados escritórios de projeto e empresas de construção civil que estão envolvidos no processo de desenvolvimento de produtos imobiliários multifamiliares verticais. Os projetistas de arquitetura foram mapeados pelo registro na associação ASBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura). Devido à grande quantidade de empresas incorporadoras e construtoras no estado do Ceará, as empresas de construção foram selecionadas através do registro no Inovacon (Programa de Inovação da Indústria da Construção) e Coopercon (Cooperativa de Construção do Ceará – entidade que visa a compra conjunta de insumos para construtoras

¹ Ferramenta desenvolvida por Ballard e largamente utilizada na construção, através da filosofia enxuta.

concorrentes). Assim, os escritórios de projeto entrevistados representam 36% dos filiados à ASBEA e as incorporadoras e construtoras 20% das empresas que são filiadas à Coopercon. Os escritórios de projeto de cálculo estrutural e instalações foram identificados a partir das obras visitadas.

Os questionários foram preenchidos por arquitetos e engenheiros, no entanto, estes foram divididos em dois grupos: construtores (com 22 questões) e projetistas (com 24 questões). Havia questões fechadas, utilizando a escala de Likert com 07 níveis (Tabelas 2 e 3), perguntas fechadas com escolha de mais de uma opção (gráficos 1 a 6), e questões abertas.

A pesquisa teve duração de 09 meses, desde a montagem das perguntas ao seu relatório final. Os questionários foram aplicados em 13 empresas incorporadoras e construtoras e 17 escritórios de projeto, perfazendo um total de 90. Deste total, 22 foram respondidos em obras e 65 em escritórios de projeto. Esses números referem-se àqueles que retornaram à *survey*, havendo uma taxa de retorno de 80%. Ressalta-se que os questionários foram entregues em cada local de aplicação em formato impresso, para posterior coleta. Percebeu-se que com esta ação houve um aumento no retorno, comparando-se com outros trabalhos com mesmo método. Na tabela 1, podemos verificar um resumo do perfil dos respondentes.

Tabela 1: Perfil das organizações e profissionais respondentes.

Tipo de Organização	Quantidade	Tipo de profissional	Quantidade
Escritório de Arquitetura	09	Arquiteto	29
Escritório de Paisagismo	02	Eng. Projetista	14
Cálculo Estrutural	02	Téc. Projetista	19
Instalações	03	Eng. Obra	25
Ambientação	02	Design de interiores	1
Incorporadora e Construtora	13	Agrônomo	1

Fonte: os autores.

3 RESULTADOS

Os escritórios de projeto possuem portes diferentes, tendo uma média de 08 colaboradores. Apenas três estavam acima dessa faixa, com: 34 (arquitetura); 23 (cálculo estrutural); e 26 (instalações). As perguntas aplicadas eram semelhantes em escritórios de projeto e obras, de forma que fosse possível uma posterior comparação das respostas entre os dois grupos. A compilação das respostas para as questões fechadas, utilizando a escala de Likert, pode ser encontrada nas tabelas 2 e 3 abaixo.

Tabela 2: Nível de satisfação dos escritórios de projeto com o processo de projeto

Grau de satisfação com:	EX (%)	MS (%)	SF (%)	NT (%)	PC (%)	MP (%)	ND (%)
Planejamento do processo de projeto atual de seus clientes	4.55	4.55	37.88	30.30	22.73	0.00	0.00
Planejamento do processo de projeto do escritório?	4.35	14.49	47.83	10.14	13.04	10.14	0.00
Interesse do escritório em adotar novas práticas e ferramentas para o planejamento e controle do processo de projeto?	13.24	54.41	20.59	7.35	1.47	1.47	1.47
As soluções adotadas no projeto para etapa de execução da obra?	11.76	20.59	39.71	17.65	8.82	1.47	0.00
A precisão dos desenhos e informações contidas nos projetos realizados pelo escritório?	14.71	32.35	47.06	4.41	1.47	0.00	0.00
A compatibilização dos projetos desenvolvidos pelo escritório com as outras disciplinas do projeto?	5.88	20.59	42.65	11.76	10.29	7.35	1.47
Entregas por etapas dos projetos desenvolvidos pelo escritório?	5.88	27.94	42.65	16.18	7.35	0.00	0.00
O fluxo de informações entre o escritório e os contratantes?	3.03	13.64	39.39	24.24	15.15	4.55	0.00
O fluxo de informações entre o escritório e os demais escritórios?	1.49	13.43	34.33	22.39	16.42	10.45	1.49
Transmissão de informação durante as etapas de projeto no escritório?	4.41	14.71	42.65	23.53	11.76	2.94	0.00
Prazos estabelecidos pelo cliente?	1.47	7.35	29.41	32.35	23.53	1.47	4.41
O projeto não inicia sem que as restrições de projeto tenham sido removidas (entrada de informação).	3.13	3.13	34.38	26.56	17.19	9.38	6.25

EX: extremamente, MS: muito satisfeito, SF: satisfeito, NT: neutro, PC: pouco, MP: muito pouco. ND: nada.

Fonte: os autores.

Analisando-se os percentuais de graus de satisfação dos entrevistados dos escritórios de projeto, as questões que obtiveram os mais altos níveis de insatisfação foram quanto à remoção de restrições (32,82%) e prazos estabelecidos pelo cliente (29,41%). Destacamos as questões as quais foram avaliadas positivamente pelos projetistas: precisão de desenhos e informações contidos nos projetos realizados pelo escritório de

projeto (94,12%) e interesse do escritório de projeto em adotar novas práticas e ferramentas para planejamento e controle do processo de projeto (88,24%).

Tabela 3: Nível de satisfação dos Construtores com o processo de projeto.

Grau de satisfação com:	EX (%)	MS (%)	SF (%)	NT (%)	PC (%)	MP (%)	ND (%)
O atual planejamento do processo de projeto da empresa	4.17	8.33	41.67	4.17	33.33	4.17	4.17
O atual planejamento do processo de projeto dos projetistas	0.00	4.17	25.00	8.33	37.50	12.50	12.50
Interesse em adotar novas práticas e ferramentas de planejamento e controle do processo de projeto	17.39	60.87	21.74	0.00	0.00	4.35	0.00
As soluções de projeto adotadas na perspectiva da execução da obra	0.00	0.00	45.83	12.50	25.00	12.50	4.17
Precisão das informações contidas nos desenhos e projetos realizados pelos projetistas?	0.00	0.00	45.83	12.50	16.67	16.67	8.33
Compatibilização dos projetos	0.00	0.00	20.83	20.83	33.33	16.67	8.33
Entregas por etapas dos projetos desenvolvidos pelos projetistas	0.00	4.17	29.17	16.67	37.50	8.33	4.17
Fluxo de informações entre os escritórios de projetos e a empresa	0.00	4.35	39.13	17.39	26.09	8.70	4.35
Disponibilização de informações do processo de projeto em um local de fácil acesso na empresa (fluxos, cronogramas, indicadores)	0.00	16.67	37.50	20.83	16.67	0.00	8.33
Interligação entre o departamento de projetos/ obra para que haja retroalimentação no projeto	0.00	8.33	29.17	20.83	29.17	8.33	4.17

EX: extremamente, MS: muito satisfeito, SF: satisfeito, NT: neutro, PC: pouco, MP: muito pouco. ND: nada.

Fonte: os autores.

Analisando-se os percentuais de graus de satisfação dos respondentes nas obras, as questões que obtiveram os mais altos níveis de insatisfação foram planejamento do processo de projeto dos escritórios de projeto (62,50%) e compatibilização dos projetos (58,33%). Também destacamos as questões que foram avaliadas positivamente pelos engenheiros de obra: interesse da incorporadora/ construtora em adotar novas práticas e ferramentas para o planejamento e controle do processo de projeto (95,65%) e disponibilização de informações do processo de projeto (54,17%).

Percebe-se divergência entre projetistas e construtores na avaliação quanto à compatibilização dos projetos e as soluções de projeto adotadas na perspectiva da execução da obra. Em ambos os casos, as respostas de projetistas mostraram satisfação, enquanto os engenheiros expressaram insatisfação.

No questionário, havia uma pergunta aberta quanto às práticas utilizadas no planejamento e controle do processo de projeto pelos projetistas (questão 11). O resultado pode ser verificado no gráfico 1. A mesma questão foi aplicada para os construtores (gráfico 2), sendo as três práticas mais citadas: planejamento de longo prazo (25.00%), planejamento de médio prazo (20.83%) e planejamento de curto prazo

(19.44%), ou seja, o last planner é fortemente aplicado. Para os projetistas, o planejamento de curto prazo tem sido mais recorrente.

Gráfico 1: Práticas de planejamento e controle do processo de projeto (projetistas).

Fonte: os autores.

Gráfico 2: Práticas de planejamento e controle do processo de projeto usado em construtoras.

Fonte: os autores.

Havia uma questão a respeito dos softwares utilizados, com os seguintes resultados: 64,58% dos projetistas relataram o uso de CAD, enquanto 35,42% o uso de BIM; 86,67% dos construtores usam CAD e 70,59% utilizam o MS Project. Todos os escritórios de projeto de cálculo estrutural utilizam software BIM. Uma questão a ser observada é que o uso do BIM é limitado para parte dos escritórios de arquitetura e os escritórios de cálculo estrutural, não sendo adotado por projetistas de instalações.

Foi aplicada entre os projetistas uma questão fechada com múltiplas respostas sobre o conhecimento ou familiaridade com os seguintes termos encontrados na literatura: construção enxuta/ *lean construction* (41,51%); gerenciamento de projetos (38,36%); lean design (5,66%); PMI e Engenharia Simultânea (5,03%, cada); PMBOK (4,40%) e IGLC (1,89%). Esta questão também foi respondida entre os construtores: construção enxuta/ *lean construction* (47,47%); gerenciamento de projetos (24,24%); PMI (11,11%); PMBOK (10,10%); IGLC (5,05%); lean design (2,02%); e Engenharia Simultânea (0,00%). Esta questão tinha como objetivo compreender o nível de familiaridade de projetistas e construtores com as atuais teorias que tratam do processo de projeto e construção.

Também foram questionadas as razões pelas quais os projetistas e construtores estão interessados na adoção de novas práticas e ferramentas para o planejamento e controle do processo de projeto (Gráfico 3 e 4). Foi verificado semelhanças nos dois grupos: há

um aumento na qualidade dos projetos e redução de prazos. Porém, a principal razão apontada pelos construtores foi a redução de custos (28,13%).

Gráfico 3: Razões para adotar novas práticas e ferramentas para o planejamento e controle do processo de projeto (projetistas).

Fonte: os autores.

Gráfico 4: Razões para adotar novas práticas e ferramentas para o planejamento e controle do processo de projeto por construtores.

Fonte: os autores

Outra questão aberta aplicada, para ambos os grupos, foi sobre os pontos positivos e negativos da metodologia de planejamento do processo de projeto (pergunta 9). Os resultados estão detalhados no quadro 1.

Quadro 1: Avaliação da metodologia de planejamento do processo de projeto

	Projetistas	Construtores
Positivo	Relação de parceria entre a equipe, e abertura para novas soluções (25%);	Planejamento dos processos de projeto e construção (26.67 %);
	Transmissão de Know-how construtivo; valorização do detalhe do projeto (25%);	Análise crítica dos projetos (20%);
	Organização de dados e informações sobre o projeto em plataformas on-line de gerenciamento (18.75%)	Existe um departamento de gerenciamento de projetos (13.33 %);
		A integração da equipe (13.33 %);
	Pesquisa de mercado, frequência de demanda de projetos, pró-atividade para resolver problemas e questões pendentes (18.75%).	Uso de novas tecnologias (13.33 %)
Negativo	Retrabalho (29.17%);	Projetistas parceiros, customização (13.34%).
	Planejamento dos processos de	O prazo de entrega (37.5 %);
		O planejamento do projeto (31.25 %);

projeto, a falta de processo de projeto interno nos escritórios e desorganização (20.83%);	
Prazo (14.58%);	
Compatibilização (12.50%);	Compatibilização e revisão (12.50%)
Preferência por soluções padrão ou pouco inovadoras (8.33%);	
Projetos com preços muito baixos; mudança de escopo; análise baseada em corretor; requisitos das instituições de financiamento; falta de migração de software CAD para o BIM (10.42%).	Construção começa com o projeto em andamento, falta de detalhe e banco de dados de projetos (18.75%)

Fonte: os autores

Um ponto negativo citado pelos projetistas foi a preferência por soluções padrão ou pouco inovadoras, mas os construtores afirmam a busca de novas tecnologias como um ponto positivo. Isso demonstra uma tendência aos construtores voltar sua atenção às questões construtivas, enquanto questões de geração de valor, que são especificadas no projeto, poderiam ser melhoradas, na visão dos projetistas.

Entre as dificuldades encontradas no processo de projeto nos escritórios de projeto (gráfico 5) os mais citados foram: retrabalho em excesso (39,86%) e cumprimento de prazos (26,81%). A mesma questão (gráfico 6), quando aplicada às empresas de incorporação e construção, obteve como principais itens o cumprimento de prazo (35%) e compatibilização (33%).

Apesar de as novas visões do processo de projeto (conversão, fluxo e valor) serem conhecidas há algum tempo e o fato de que as empresas de construção adotam princípios da construção enxuta, percebe-se que o processo de projeto requer melhorias quanto à integração, o fluxo de informação e geração de valor. Assim, cita-se como oportunidades de melhoria detectada neste trabalho a gestão do fluxo e aplicação do last planner para projeto a partir do mapeamento das restrições do processo de projeto.

Gráfico 5: visão das dificuldades do processo de projeto em escritórios de projeto.

Fonte: os autores.

Gráfico 6: visão dificuldades do processo de projeto na construção.

4 CONCLUSÕES

Os dados apresentados na seção anterior mostraram que o processo de projeto nessas empresas ainda é tradicional. Como consequência desta abordagem tradicional, temos falhas na elaboração do projeto, no desenvolvimento do produto e na execução da obra, gerando perdas, além de possíveis desvios na geração de valor sob o ponto de vista do cliente (usuário final). O modelo tradicional de PDP utiliza uma abordagem com interações negativas que resultam em diversos retrabalhos devido à tomada de decisões prematuras, gerando as necessidades de compatibilização apontadas nos questionários. Em consequência, consome-se tempo e recursos os quais constituem em desperdícios. Apesar de o planejamento do processo de projeto ter sido citado como um dos principais fatores negativos, poucas empresas construtoras demonstraram possuir uma equipe ou departamento dedicado para esta função.

Algumas divergências entre projetistas e construtores, tais como, quanto à compatibilização dos projetos e as soluções de projeto adotadas na perspectiva da execução da obra denotam falha de comunicação no feedback entre execução e projeto e a existência de interações negativas em excesso. Portanto, ausência de processos de melhoria contínua no desenvolvimento de produtos imobiliários e de um sistema enxuto de desenvolvimento de produtos.

A presente pesquisa permitiu a avaliação do nível de satisfação de projetistas e construtores em relação ao processo de desenvolvimento de projetos do setor imobiliário residencial em Fortaleza/ Ce. Entre os principais resultados obtidos no presente trabalho pode-se destacar o diagnóstico do processo de desenvolvimento de produto imobiliário. Ressalta-se que a amostra é representativa tanto dos escritórios de projeto como de construtoras que atuam neste mercado.

Oportunidades de melhoria e prioridades de intervenção foram identificadas a partir da análise descritiva das questões. Os principais problemas de insatisfação identificados a partir da perspectiva de projetistas e construtores foram: retrabalho; planejamento dos processos de projeto; os prazos; e compatibilização.

AGRADECIMENTOS

Nós gostaríamos de agradecer à Universidade Federal do Ceará, CAPES e FUNCAP por apoiar esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- Andersen, Janthea *et al.* (2005). "Design management in a construction company". In: ASEE/AaeE 4th Global Colloquium on Engineering Education. The School of Engineering, The University of Queensland, 2005. p. 1-10.
- Ballard, Glenn; Koskela, Lauri. (1998). "On the agenda of design management research". In: Proceedings of the 6th annual conference of the International Group for Lean Construction.
- Fabício, Márcio Minto. (2002). "Projeto simultâneo na construção de edifícios". 2002. 350 f. Tese (Doutorado) - USP, São Paulo.
- Jørgensen, Bo. (2006). "Integrating lean design and lean construction: processes and methods". Doctoral dissertation. The Technical University of Denmark.
- Koskela, L. (2000). "An exploration towards a production theory and its application to construction". PhD Dissertation, VTT Building Technology, Espoo, Finland. 296 pp., VTT Publications: 408, ISBN 951-38-5565-1; 951-38-5566-X. (available at <http://www.leanconstruction.org>)
- Morgan, J.; Liker, J. K. Sistema Toyota de desenvolvimento de produto: integrando pessoas, processo e tecnologia. Trad. Raul Rubenich. Porto Alegre: Bookman, 2008.

- Moura, Patricia Moreira. (2005). “Um estudo sobre a coordenação do processo de projeto em empreendimentos complexos”. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
- Oliveira, O. J. (2004). “Gestão do processo de projeto na construção de edifícios”. Integração (São Paulo), São Paulo, v. 38, p. 201-217.
- Orihuela, P., Orihuela, J., Ulloa, K. (2011). “Tools for design management in building projects”. IGLC 19, 10 pp. Lima, Peru.
- Romano, Fabiane Vieira. (2003) “Modelo de referência para o gerenciamento do processo de projeto integrado de edificações”. Florianópolis. 326p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina.
- Trescastro, M.G. (2005) “Diretrizes para a segmentação e sequenciamento das atividades no processo de projeto em ambientes simultâneos na construção civil”. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Engenharia Civil) – Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Tzortzopoulos, P., Formoso, C. (1999) “Considerations on Application of Lean Construction to Design Management”. In: Proceedings for the 7th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC-7). Berkeley, California, pp. 335-344.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL *VERSUS* ORIENTAÇÃO ESPACIAL EM ÁREAS URBANAS

BARROSO, Celina (1); LAY, Maria Cristina Dias (2)

(1) Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional – UFRGS, e-mail: celinabarroso@hotmail.com (2) Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional – UFRGS, e-mail: cristina.lay@ufrgs.br

RESUMO

O artigo discute a necessidade de verificar critérios para a acessibilidade de espaços abertos urbanos, relevantes para o uso universal que não são especificados nas normas de acessibilidade existentes. O objetivo é investigar como características físicas de edificações e elementos urbanos são utilizados como referência pelos diferentes grupos de usuários para facilitar a orientação. A análise baseou-se na avaliação pós-ocupação de espaços públicos localizados no centro histórico da cidade de Pelotas-RS, Brasil, que foram adaptados para atender as pessoas com dificuldade de locomoção seguindo normas de acessibilidade. Foram utilizados métodos qualitativos e quantitativos, tais como mapas mentais, entrevistas, observação de comportamento, questionários e medições, com o propósito de obter informações sobre o uso de referências para orientação espacial assim como os níveis de satisfação dos usuários com a implementação de elementos urbanos projetados. Os resultados indicam que certas características utilizadas por todos os usuários para orientação espacial não são especificadas pelas normas ou em estudos realizados no passado como fatores que podem contribuir para a acessibilidade universal. Por exemplo, o piso tátil, recomendado pelas normas e abordado como um dos fatores que contribuem para a orientação para o grupo com deficiência visual pode causar insatisfação a usuários que se deslocam com rodas e usuários sem deficiência. Os resultados obtidos permitem constatar que a aplicação de normas não é suficiente para que a acessibilidade universal seja alcançada e considera que vários outros fatores devem ser considerados.

Palavras-chave: Acessibilidade universal, orientação espacial, adaptações comportamentais, adaptações físicas, satisfação dos usuários.

ABSTRACT

This article discusses the need for criteria to verify the accessibility of urban open spaces, considered relevant to Universal Use that are not specified in the existing norms. The objective is to investigate how physical characteristics of buildings and urban elements are used as reference by groups of users in order to facilitate orientation. The analysis was based on post-occupation evaluation of public open spaces located in the historic corer of the city of Pelotas, Brazil, that were adapted to attend people with disabilities following accessibility standards. Qualitative and quantitative methods, such as mental maps, interviews, behavioral observation, questionnaires and measurements, were used in order to obtain information on the use of reference for spatial orientation and the levels of user satisfaction with the implementation of urban elements provided to facilitate accessibility. Results indicate that certain features used by all groups of users for spatial orientation are not specified by the norms or by previous studies as factors that might contribute to universal accessibility. For example, the use of tactile floor, which is indicated by the norms as a feature that contributes to orientation for the group with visual impairment, can cause dissatisfaction to users moving on wheels and users without disabilities. The results help determine that the application of norms is not sufficient to achieve universal accessibility and illustrate several other factors that must be considered.

Keywords: Accessibility, spatial orientation, behavioral adaptations, physical adaptations, user satisfaction.

1 INTRODUÇÃO

O conceito de desenho universal vem sendo gradativamente incluído na análise da acessibilidade, cuja principal abordagem refere-se ao espaço (ou produto) que atinja com conforto e flexibilidade as necessidades de diferentes usuários de maneira integrada, evitando a inserção de elementos exclusivos (p. ex., MACE et al. 1996; ORNSTEIN et al. 2010). Embora as regras no Brasil definam Desenho Universal como a base fundamental para acessibilidade para todos, a informação para sua aplicação correta é imprecisa e algumas soluções atendem melhor as necessidade de algumas pessoas em detrimento de outras (GUIMARÃES, 2007).

Alguns estudos tentam superar a falta de diretrizes normativas para a prática do desenho universal além dos padrões e incluem modelos de avaliação pós-ocupação desenvolvidos para medir o uso universal de ambientes através da percepção de seus usuários (p. ex., DORNELES, 2006; D' ALMEIDA JR. e CARDOSO, 2008).

Sabe-se que a orientação espacial é essencial para a acessibilidade (PASSINI, 1996), assim como para o conforto no deslocamento. Saber onde está e como chegar ao destino desejado torna o deslocamento mais fácil e rápido e contribui para uma sensação de bem estar e equilíbrio (LYNCH, 1997). Através das características ambientais, o indivíduo obtém a informação para se locomover e encontrar o seu destino no espaço físico (PASSINI, 1992) e se as características ambientais puderem ser percebidas por todos, possibilita o uso universal do espaço (PASSINI, 1996).

É argumentado neste estudo que, apesar do crescente número de estudos que consideram a percepção de diferentes grupos de usuários para avaliar o desempenho do ambiente construído no desenho da acessibilidade universal, os critérios utilizados parecem ser insuficientes para resolver os problemas relativos ao uso universal dos espaços. Por exemplo, as sinalizações táteis são frequentemente consideradas para orientação espacial de usuários que possuem deficiência visual (p. ex., ABNT, 2004), mas pouco investigados quanto ao conforto de grupos de usuários que não possuem deficiência visual (p. ex. LEE, 2011). Da mesma forma o uso de elementos como o cheiro e o som dos ambientes (p. ex., BENTZEN et al., 2000; BINS ELY, 2004). Menor ainda é o número de estudos que exploram a relação da facilidade de orientação com características urbanas espaciais, como a arquitetura e função dos prédios (p. ex. LYNCH, 1997), para pessoas com deficiência visual, mobilidade reduzida ou que se deslocam com rodas (p. ex., BLADES, 2002).

Tal questão aponta uma lacuna na análise da acessibilidade de espaços urbanos, que consiste em considerar critérios que não são especificados nas normas de acessibilidade, mas que podem ser relevantes para o uso universal do espaço, tais como os efeitos de determinadas características físicas e elementos urbanos para o uso como referencia na orientação espacial para o deslocamento em espaços urbanos.

1.1 Funções, experiências sensoriais e de movimento

A visão é o principal meio para a orientação no espaço (PORTEOUS, 1996). No entanto, o processo de orientação e mobilidade para pessoas cegas ainda é possível devido às outras funções sensoriais e cognitivas, principalmente a audição e o tato (por ex., BINS ELY, 2004). Por sua vez, a mobilidade do indivíduo está associada ao movimento do corpo para transportar-se, mudar de posição, manusear objetos, andar, correr, deslocar-se com auxílio ou não de equipamentos (WHO, 2010). Em síntese, esses movimentos são associados à atividades de pedestre, isto é, andar e deslocar-se.

A partir desse recorte, foi possível definir as seguintes categorias de indivíduos: os que se orientam pela visão; os que se orientam por outros sentidos que não a visão; os que andam e os que se deslocam com rodas. Da combinação dessas possibilidades serão formados os grupos de usuários investigados neste estudo.

1.2 Aspectos relacionados às características do espaço urbano

De acordo com Lynch (1997), certos elementos urbanos e características físicas presentes no ambiente tendem a ser utilizadas como referenciais para a orientação espacial, tais como a função dos edifícios (por exemplo, lojas, supermercados, bares); cor, forma ou outra característica que permita facilitar a clara identificação de objetos e a concepção de imagens mentais (LAY, 1992). O uso de outros sentidos, tais como ruídos que produzem informações auditivas sobre o ambiente (JACOBSON, 1996); odores que reforçam os marcos visuais (LYNCH, 1997); a marcação no piso, tanto pela textura quanto pela cor da pavimentação da rua ou calçada, recomendado como fundamental para guiar indivíduos com deficiência visual (BENTZEN et al. 2000); a existência de rampas para facilitar a travessia de pedestres, que podem beneficiar pessoas que utilizam dispositivos de rodas, porém podem representar problema para usuários com deficiência visual (p.ex., LEE, 2011); a concentração de pessoas realizando um tipo de atividade também são verificados neste estudo conforme são percebidos por grupos de usuários com diferentes condições de mobilidade, com o propósito de medir a importância de cada aspecto apontado na acessibilidade e orientação espacial, assim como a intensidade e eficiência com que esses elementos são utilizados por cada grupo de usuário como referencia para a orientação espacial.

2 OBJETIVO

O estudo tem como objetivo investigar como as características físicas e elementos urbanos são utilizados pelos distintos grupos de usuários, identificar os usos comuns e específicos de cada grupo e verificar o nível de satisfação em relação à acessibilidade e orientação espacial no espaço urbano. Dessa forma, pretende contribuir com a inclusão de critérios para a adaptação de espaços urbanos que favoreçam diferentes grupos de usuários, provendo informação para o planejamento e avaliação de intervenções urbanas focadas no uso desses espaços por uma ampla diversidade de usuários.

3 MÉTODO

A análise baseou-se na avaliação pós-ocupação de espaços abertos urbanos localizados no centro histórico da cidade de Pelotas, que possui um importante patrimônio edificado que data do século XIX e recentemente foi objeto de revitalização através do programa Monumenta (Programa de Recuperação do Patrimônio Cultural Urbano Brasileiro do Ministério da Cultura)(BICCA, 2006). Localizada na região sul do Brasil, Pelotas possui uma população aproximada de 328.275 habitantes (IBGE, 2000) e teve uma das economias mais prósperas do Brasil durante o século XIX, devido à indústria do charque (MAGALHÃES, 2002). A área selecionada apresenta um grande fluxo e concentração de pessoas e inclui intervenções realizadas nos espaços abertos públicos com o objetivo de atender as necessidades de indivíduos com dificuldade de locomoção de acordo com as normas de acessibilidade universal, por exemplo, através da adição de rampas e pisos táteis nas calçadas. Os procedimentos metodológicos incluíram métodos qualitativos e quantitativos aplicados em duas etapas.

3.1 Etapa 1: delimitação da área de estudo

Para delimitar uma área que representasse o centro de Pelotas na percepção de distintos grupos de usuários, foram aplicados mapas mentais a um grupo diversificado de usuários. Esses mapas, registrados em tabelas e num mapa síntese (Figura 1a), indicaram a frequência com que os pontos de referência representativos do centro da cidade foram citados pelos respondentes. A interseção do mapa síntese com o mapa com maior incidência de rampas e pisos táteis do centro de Pelotas, resultou na área objeto de estudo que foi subdividida em Área 1 e Área 2 (Figura 1b,c).

Figura 1 – Síntese dos mapas mentais (a), levantamento das rampas/piso tátil (b, c)

Figura 2 – Mapas e fotos das áreas 1 e 2

A área 1, delimitada pelo calçadão da rua Andrade Neves e seu entorno, integra o *Centro Intensivo de Comércio*, denominado oficialmente pela prefeitura como o “Shopping aberto” da cidade (Figura 2) (Secretaria Municipal de Urbanismo, 2006).

A área 2 corresponde à Praça Coronel Pedro Osório e seu entorno e integra o Centro Histórico da cidade, caracterizado pelas construções do período colonial, do século XIX

(Figura 2). Ambas as áreas são caracterizadas por topografia plana, típica da cidade de Pelotas e ocupadas por edificações com até 4 pavimentos.

3.2 Etapa 2: avaliação de desempenho

Para a avaliação de desempenho foram utilizados levantamento de arquivos, levantamento físico, questionários, entrevistas e observação de comportamento. As perguntas do questionário foram elaboradas para extrair do respondente informação quanto aos elementos usados por ele para orientação nas caminhadas em centros urbanos, assim como, o nível de satisfação em relação a alguns desses elementos usados para orientação.

Os questionários foram aplicados em usuários das áreas selecionadas categorizados por grupos definidos conforme as possibilidades dos indivíduos para andar e deslocar-se com rodas, combinado com as suas possibilidades para perceber o ambiente através da visão, audição e/ou tato. Obteve-se uma amostra de 101 respondentes distribuídos em 4 grupos: 30 usuários sem deficiência; 30 usuários com mobilidade reduzida; 20 usuários que se deslocam com rodas; 21 usuários com deficiência visual.

Os dados dos questionários foram registrados no programa estatístico SPSS e analisados utilizando testes não paramétricos¹, como frequências (analisa a distribuição dos dados), tabulações cruzadas (indica a relação da distribuição das frequências com alguma variável) e o teste Kruskal-Wallis, que explora as diferenças entre as variáveis (LAY e REIS, 1995). Observações sistemáticas das atividades realizadas pelos grupos de usuários nas áreas 1 e 2 foram realizadas e sintetizadas em mapas comportamentais.

4 RESULTADOS

Foi verificada a intensidade de uso de alguns elementos urbanos e características físicas como referência para orientação espacial pelos grupos de usuários com capacidades diferenciadas de locomoção. A partir da identificação das características do espaço urbano que influenciam a orientação espacial dos diferentes grupos, foi investigado como essas características são utilizadas pelos grupos de usuários, de uso comum a todos ou usos específicos de cada grupo, assim como os níveis de satisfação em relação ao conforto e orientação espacial no espaço urbano.

4.1 Função dos prédios

Praticamente todos os usuários de todos os grupos usam a função do prédio para se orientar no espaço urbano (Tabela 1). No entanto, verifica-se uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos (K-W, $\chi^2=11,882$, $\text{sig}=0,008$). A maioria do grupo com deficiência visual (62%) e do grupo com deslocamento com rodas (70%) usam mais intensamente (“sempre”), seguidos pelos grupos sem deficiência e com mobilidade reduzida (Tabela 1).

Tabela 1 – Função dos prédios como referência para orientação espacial

Grupos de usuários	Uso sempre	Quase sempre	Às vezes	Raramente	Nunca uso	m.o.
Deficiente visual (30)	61,9%(13)	33,3%(7)	0%	0%	4,8%(1)	43,10

¹ Os testes não paramétricos são aplicados à dados que não se apresentam em formas precisas de distribuição. São dados nominais (informam propriedades que têm relação igual entre si. Ex. cores de carro) e ordinais (incluídos em uma ordem, em uma hierarquia. Ex: muito bonito/bonito/nem bonito, nem feio/feio/muito feio), que não estão numa escala intervalar ou numérica de valores (LAY e REIS, 1995).

Desloc. com rodas (30)	70%(14)	30%(6)	0%	0%	0%	38,05
Mobilidade reduzida (20)	33,3%(10)	36,7%(11)	26,7%(8)	0%	3,3%(1)	61,73
Sem deficiência (21)	40%(12)	46,7%(14)	13,3%(4)	0%	0%	54,43

Nota: “m.o.”, representa a média dos valores ordinais, obtidas através do teste Kruskal-Wallis. Os valores mais baixos indicam os grupos que mais usam o elemento para orientação espacial e os valores mais altos indicam os grupos que menos usam.

Os resultados revelam ainda, através de depoimentos dos usuários, que o grupo com deficiência visual identifica a função dos prédios através do cheiro e som dos ambientes, cuja fonte pode vir do barulho dos objetos, da música ou concentração de pessoas. Já os demais grupos identificam a função dos prédios pela visão, através da forma, cor, etc.

4.2 Características físicas dos prédios

As características físicas dos prédios são utilizadas pela maioria dos usuários de todos os grupos (Tabela 2).

Tabela 2 – Características físicas dos prédios como referência para orientação

Grupos de usuários	Uso sempre	Quase sempre	Às vezes	Raramente	Nunca uso
Deficiente visual (30)	23,8% (5)	33,3% (7)	14,3% (3)	4,8% (1)	23,8% (5)
Desloc. com rodas (30)	5% (1)	30% (6)	30% (6)	25% (5)	10% (2)
Mobilidade reduzida (20)	10% (3)	16,7% (5)	26,7% (8)	16,7% (5)	30% (9)
Sem deficiência (21)	16,7% (5)	10% (3)	26,7% (8)	23,3% (7)	23,3% (7)

Entretanto, as características físicas são utilizadas mais frequentemente pelo grupo com deficiência visual, que as identificam através do tato das mãos e pés ou através da bengala: “Perto da Secretaria de Educação, quando você vem da Anchieta em relação à XV, tem um prédio que tem tipo uma grade, uma tela na frente, eu sei que a próxima porta é a porta da Secretaria de Educação (usuário com deficiência visual).”

4.3 Cheiro dos ambientes

O grupo com deficiência visual é o que mais faz uso do cheiro dos ambientes para orientação no espaço, por uma diferença que é confirmada estatisticamente (K-W, $\chi^2=50,223$, sig=0,000). Apenas 28,6% do grupo nunca usa (Tabela 3).

Tabela 3 – Cheiro dos ambientes como referência para orientação espacial

Grupos de usuários	Uso sempre	Quase sempre	Às vezes	Raramente	Nunca uso	m.o.
Deficiente visual (21)	14,3%(3)	28,6%(6)	14,3%(3)	14,3%(3)	28,6% (6)	23,71
Desloc. com rodas(30)	0	0	0	0	100% (20)	60,50
Mob. reduzida (30)	0	0	3,3%(1)	0	96,7% (29)	58,90
Sem deficiência (30)	0	0	6,7%(2)	3,3%(1)	90% (27)	55,87

Através do cheiro dos cafés, padarias, comida dos restaurantes, perfume e remédio das farmácias, usuários com deficiência visual se localizam no espaço: “Se a gente vai num determinado lugar que a gente sabe que tem uma padaria próxima e a gente sente o cheiro do pão, já é uma orientação pra gente saber que tá próximo daquele lugar.”

As lojas de departamento também proporcionam essa qualidade do cheiro para orientação do usuário com deficiência visual, conforme segue: “Cheiro eu acho muito importante. A loja C&A, por exemplo, eu passo por perto e já sinto o cheiro de roupa nova.” Embora seja uma característica predominantemente utilizada pelo grupo de usuários com deficiência visual, também é utilizada por alguns usuários dos grupos sem deficiência e com mobilidade reduzida.

4.4 Som dos ambientes

A maioria dos usuários do grupo com deficiência visual (77%) utiliza o som dos ambientes para orientação no espaço, enquanto a grande maioria dos usuários dos demais grupos não utiliza (Tabela 4). Essa diferença é confirmada estatisticamente (K-W, $\chi^2=54,638$, sig=0,000).

Tabela 4 –Som dos ambientes como referência para orientação espacial

Grupos de usuários	Uso sempre	Quase sempre	Às vezes	Raramente	Nunca uso	m.o.
Deficiência visual (21)	9,5%(2)	33,3%(7)	23,8%(5)	9,5%(2)	23,8% (5)	21,86
Desloc. com rodas (20)	0	0	0	0	100% (20)	61,00
Mobilidade reduzida (30)	0	0	6,7%(2)	0	93,3% (28)	57,87
Sem deficiência (30)	0	0	6,7%(2)	0	93,3% (28)	57,87

Através do som do ambiente o usuário com deficiência visual também identifica a função dos prédios: “Padarias, lancherias e restaurantes, a gente identifica pelo som e pelo cheiro (usuário com deficiência visual)”. O som dos talheres nos restaurantes, da conversa da concentração de pessoas nos bares e dos carrinhos de supermercado foram outras fontes sonoras indicadas por usuários com deficiência visual.

Os resultados obtidos neste estudo corroboram outros estudos que discutem a importância do papel da informação aural no desenvolvimento da orientação espacial, especialmente para indivíduos com deficiência visual (JACOBSON, 1996). Até o presente, a grande maioria das soluções apontadas trata da detecção de micro obstáculos, como evita-los com uma bengala, cão guia e artefatos audíveis. Este estudo verificou que o som ambiental é mais intensamente utilizado como referência para orientação espacial pelo grupo com deficiência visual e menos pelos outros grupos.

4.5 Concentração de pessoas

Também foi verificado que usuários de todos os grupos utilizam a concentração de pessoas como referência para orientação espacial. Os resultados não confirmam diferença estatisticamente significativa entre os grupos. No entanto, o grupo com deficiência visual é o que mais faz uso (Tabela 5).

Tabela 5 – Concentração de pessoas como referência para orientação espacial

Grupos de usuários	Uso sempre	Quase sempre	Às vezes	Raramente	Nunca Uso
Deficiente visual (21)	4,8% (1)	28,6% (6)	9,5% (2)	14,3% (3)	42,9% (9)
Desloc. com rodas (20)	0%	5% (1)	20% (4)	0%	75% (15)
Mobilidade reduzida (30)	0%	10% (3)	26,7% (8)	6,7% (2)	56,7% (17)
Sem deficiência (30)	0%	3,3% (1)	26,7% (8)	13,3% (4)	56,7% (17)

Através da concentração de pessoas, o grupo com deficiência visual reconhece outros elementos urbanos para orientação espacial, como o nome de rua e uso do prédio: “Quando a gente vai pela 7 de Setembro e chega na concentração de pessoas, eu tenho certeza que tá no Café Aquarius”. Os mapas comportamentais confirmam a concentração de pessoas na calçada do Café Aquarius, principalmente do grupo com mobilidade reduzida. A concentração em torno desses atratores, por sua vez, é fortemente influenciada pela incidência solar e pelo próprio movimento de pessoas (Figura 3).

Figura 3 – Mapa comportamental: ÁREA 1 (Síntese Manhãs e tardes)

4.6 Marcação de piso

Neste estudo, conforme esperado, o grupo de deficientes visuais se destaca dos outros em relação ao uso da marcação de piso para orientação espacial (K-W, $\chi^2=31.769$, sig=0.000). Por sua vez, quando avaliado o grau de conforto em relação ao piso tátil, esse grupo é o único que não avalia o piso tátil como desconfortável. Essa diferença em relação aos outros grupos também é confirmada estatisticamente (K-W, $\chi^2=11,227$, sig=0,01) (Tabela 6).

Tabela 6 – Conforto no uso de piso tátil

Grupos de usuários	Confortável	Nem conf./ nem desconf.	Desconfortável	m.o.
Deficiente visual (21)	52,4% (11)	47,6% (10)	0%	35,31
Desloc. com rodas (20)	25% (5)	50% (10)	25% (5)	57,88
Mobilidade reduzida (30)	36,6% (11)	50% (15)	13,3% (4)	49,30
Sem deficiência (30)	23,3% (7)	50% (15)	26,6% (8)	59,10

No entanto, foi possível constatar que, para usuários do grupo com deficiência visual, o piso tátil é mais utilizado para localização ou confirmação de um endereço, como qualquer outra marcação no piso, do que como alerta para obstáculos imediatos, conforme é especificado nas normas. Para os demais grupos, o conforto do piso tátil está associado à segurança do piso antiderrapante. Já o desconforto é associado ao excesso de atrito, que atrapalha, por exemplo, a mobilidade da cadeira ou carrinho ao causar trepidação.

4.7 Rampas nas faixas de travessia

Nos mapas comportamentais (Figura 3), é possível verificar o uso das rampas por todos os grupos de usuários. O grupo com deficiência visual se destaca na avaliação negativa das rampas quanto ao conforto, enquanto o grupo com deslocamento com rodas se destaca na avaliação positiva (Tabela 7). A diferença entre os grupos é estatisticamente significativa (K-W, $\chi^2=14,293$, sig.=0,003).

Tabela 7 – Conforto no uso de rampas

Grupos de usuários	Confortável	Nem conf./ nem desconf.	Desconfortável	m.o.
Deficiente visual (21)	47,6% (10)	14,3% (3)	38,1% (8)	65,81
Desloc. com rodas (20)	95% (19)	5% (1)	0	38,30
Mobilidade reduzida (30)	70% (21)	30% (9)	0	49,80
Sem deficiência (30)	70% (21)	26,7% (8)	3,3% (1)	50,30

Usuários do grupo com deficiência visual que avaliam positivamente a rampa como fator de conforto alegam facilidade de orientação: “Pra mim me ajuda quando tem a

rampa ali (...) eu sei que eu saio dali eu já tô no asfalto ou na rua”. Por outro lado, alguns usuários desse grupo mencionam a dificuldade na orientação: “A maior parte das rampas é até inconveniente, porque ela me tira a referência (...) a bengala não acusa a inclinação (...)”. Portanto, embora o propósito da rampa seja facilitar o deslocamento daqueles com mobilidade reduzida ou com rodas, para os deficientes visuais pode facilitar a orientação e afetar negativamente como barreira física.

5. CONCLUSÕES

A compreensão de como elementos urbanos e características físicas afetam a percepção de conforto e orientação espacial de indivíduos com diferentes condições de mobilidade cria oportunidades para a realização de adaptações dos espaços urbanos existentes com o propósito de adequá-los ao movimento de todos os pedestres.

Mais especificamente, foi confirmado que maneiras diferentes de perceber o ambiente construído – visão, tato, cheiro e audição – sugerem novas ferramentas para pensar espaços urbanos que sejam compartilhados por todos sob a perspectiva do desenho universal, conforme já sugere a literatura.

Os resultados obtidos permitem constatar que alguns referenciais utilizados por todos os grupos para orientação espacial, não são considerados nas normas como fatores que poderiam contribuir para a acessibilidade universal. Por exemplo, o cheiro dos ambientes é uma característica a ser explorada, principalmente se vinculado à função dos prédios, avançando além do que especificam as normas de acessibilidade, que também desconsideram essa característica como referência para orientação. Ou ainda, foi constatado que o piso tátil, recomendado nas normas como alerta para obstáculos imediatos como postes, rampas ou meios-fios, é usado pelo grupo com deficiência visual como qualquer outra marcação no piso, como referência para a localização ou confirmação de um endereço. Essa forma de utilização do piso tátil pelos usuários com deficiência visual evidencia a importância das marcações diferenciadas como referência para orientação espacial, e que também não constam nas normas de acessibilidade. Finalmente, os resultados revelam que não basta que as normas sejam aplicadas para que a acessibilidade universal seja alcançada com conforto e segurança, e considera que vários outros fatores devem ser considerados.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9050:** Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Accessibility to buildings, equipment and the urbano environment. 2ª edição. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 97 p., 2004.
- BENTZEN, B.L. e BARLOW, J. M. e Tabor, L.S. Detectable Warnings: Synthesis of U.S. and International Practice. Berlin, Massachusetts. U.S. Access Board, 2000 < <http://www.access-board.gov> (Website)> acesso em 06 jun 2011
- BICCA, Briane P. “O Centro Histórico de Porto Alegre e o Projeto Monumenta: a estratégia dos eixos”. Em VARGAS, H.C. e BINS
- BINS ELY, V. Orientar-se no espaço: condição indispensável para a acessibilidade. Seminário Acessibilidade no Cotidiano. **Anais do Congresso Acessibilidade no Cotidiano**. Rio de Janeiro, 2004.
- BLADES, M. e LIPPA, Y e GOLLEDG, R.G. e JACOBSON, R.D. e KITCHIN, R.M. Wayfinding by people with visual impairments: The effect of spatial tasks on the ability to learn a novel route. **Journal of Visual Impairment and Blindness**, Vol. 96, nr 6, 407-419, 2002.

D'ALMEIDA Jr., A.J.C e CARDOSO, J. L. Avaliação e classificação da acessibilidade e mobilidade nas calçadas públicas da cidade de Fernandópolis – SP. In: 3º Congresso Luso Brasileiro para o planejamento Urbano Regional Integrado. **PLURIS**, Santos-SP, 2008.

DORNELES, V. G. **Acessibilidade para idosos em áreas livres públicas de lazer**. Florianópolis, 2006. 178 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pósgraduação, UFSC, 2006.

GUIMARÃES, Marcelo Pinto. Desenho Universal: Conceito ainda a ser seguido pelas normas técnicas NBR 9050 e pelo Decreto-lei da acessibilidade. In: III Seminário Nacional de Acessibilidade, 2007, Recife, PE. **III Seminário Nacional de Acessibilidade**. Brasília: Sistema CONFEA – CREAs, 2007

IBGE. **Censo demográfico 2000**. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 14 set 2009.

JACOBSON, R.D. Talking tactile maps and environmental audio beacons: An orientation and mobility development tool for visually impaired people, Proceedings of the ICA Commission on maps and graphics for blind and visually impaired people, 21-25 October, Ljubjiana, Slovenia, 1996. <http://www.immerse.ucalgary.ca/publications/llub1.pdf>, Acesso em 19 set 2011.

LAY, M.C. Responsive site design, user environmental perception and behavior. Post Graduate Research School, School of Architecture, Oxford Polytechnic, Inglaterra, Tese de Doutorado, 1992.

LEE, Helen. The Effects of Truncated Dome Detectable Warnings on travelers Negotiating Curb Ramps in Wheelchairs. **Journal of Visual Impairment & Blindness**, Vol. 105, no. 5, p. 276- 86, May 2011

LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade**: tradução Jefferson Luiz Camargo – São Paulo: Martins Fontes. Título original: The image of the city, Cambridge, MA, 1997.

MACE, R. L. e HARDIE, G.J. e PLACE, J.P. Accessible Environments: Toward Universal Desing. In: **Design Intervention: Toward a More Humane Architecture**, PREISER, W.E. e VISCHER, J.C. e WHITE, E.T. (Eds.). Van Nostrand Reinhold, New York, 32 p., 1996.

MAGALHÃES, Mario Osorio. Simões lopes neto e pelotas: influência da cidade na obra regionalista do seu maior escritor. **História em Revista**, Vol. 8, ISSN 1516-2095 Universidade Federal de Pelotas Núcleo de documentação histórica, dez. 2002.

ORNSTEIN, S. e PRADO, A. R. e LOPES, M.E. Trajetória da Acessibilidade no Brasil. In: ORNSTEIN, S., PRADO, A. R., LOPES, M.E. (orgs.), **Desenho Universal: Caminhos da Acessibilidade no Brasil**. São Paulo: Annablume, 306 p., p. 9-17, 2010.

PASSINI, Romedi. **Wayfinding in Architecture**. Van Nostrand Reinhold, New York, N.Y. v.4. 229 pp.1992

PASSINI, Romedi. Wayfinding design: logic, application and some thoughts on universality. **Design Studies**, Montréal (Québec): Elsevier Science Ltd. vol. 17, n. 3, p.319-331,1996.

PORTEOUS, D.J. **Environmental Aesthetics** – ideas politics and planning. London and New York: Routledge, 1996.

REIS, A. e LAY, M. As técnicas de APO como Instrumento de Análise Ergonômica do Ambiente Construído. Apostila do III Encontro Nacional e I encontro Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído. **ANTAC**, Gramado, vol. 1, nº 1, p.1-31, 1995.

WHO releases the new global estimates on visual impairment. In: Prevention of Blindness and Visual Impairment.WHO. <<http://www.who.int/blindness/en/>>. Acesso em: 24 out. 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INTEGRAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, INTERAÇÃO SOCIAL E SATISFAÇÃO DOS MORADORES

LAY, Maria Cristina Dias (1); LIMA, Márcia Azevedo de (2)

(1) Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional – UFRGS, e-mail: cristina.lay@ufrgs.br (2) Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional – UFRGS, e-mail: malima.mgo@gmail.com

RESUMO

O artigo investiga como níveis de integração de conjuntos habitacionais podem afetar a interação social no próprio conjunto e com o contexto urbano, afetando o nível de satisfação e o sentimento de pertencimento dos moradores. O estudo incorpora aspectos da configuração e suas dimensões cognitivas com o propósito de investigar as relações entre o indivíduo e o ambiente construído que envolvem a análise das relações entre características de acessibilidade, legibilidade e percepção de desempenho ambiental. Os procedimentos metodológicos adotados incluem a avaliação pós-ocupação de quatro conjuntos habitacionais caracterizados por diferentes implantações, dimensão e localização na cidade de Montenegro, localizada na região sul do Brasil. Também foram analisadas as características fisioespaciais dos espaços públicos abertos, a qualidade da infraestrutura, condições de serviços, comércio, equipamentos comunitários e lazer existentes, as características morfológicas do conjunto e entorno e as características socioeconômicas dos moradores. Os dados foram coletados através de mapas mentais, entrevistas, observações de comportamento, levantamentos de arquivo, levantamentos físicos e aplicação de questionários. A configuração espacial foi medida através da análise sintática segundo os mapas axiais de integração local e global. Os resultados indicam que quanto maior o nível de integração do conjunto habitacional com o contexto urbano em que está inserido, maior é a interação social dos moradores com o bairro e a cidade, e o nível de satisfação com o local onde moram, promovendo sentido de pertencimento. O estudo confirma a importância de avaliar os efeitos da configuração de conjuntos habitacionais de interesse social para que se produzam espaços mais qualificados que facilitem a interação social entre os moradores e atendam as suas necessidades.

Palavras-chave: configuração espacial, habitação social, interação social.

ABSTRACT

The paper investigates how levels of integration of housing schemes can affect social interaction among residents within the scheme and with its urban context, further affecting resident satisfaction and sense of belonging. The study incorporates global configuration aspects and their cognitive dimensions within a single framework in investigating the relationships between man and built environment, more specifically those involving the analysis of relationships between the configuration characteristics of accessibility, legibility and perception of environmental performance. Methodological procedures consisted of post-occupancy evaluation of four low income housing schemes comprised of different layout, size and location in the city of Montenegro, southern region of Brazil. Data were collected by complementary techniques, such as mental maps, interviews, observations of behaviour, physical measurements and questionnaires. Space syntax measures were used in order to analyze spatial configuration as measured by the axial map of local and global integration. Results indicate that successful integration of the scheme in its urban context helps social housing residents integrate into the neighbourhood and the city, increase satisfaction with their place of residence and promote sense of belonging. The study underscores the importance of assessing the role of spatial configuration in affecting levels of integration of housing schemes in order to produce more qualified residential environments that support and facilitate sociability, promoting sense of belonging and citizenship, all of which support residents' well-being.

Keywords: spatial configuration, social housing, social interaction.

1 INTRODUÇÃO

Estudos sobre a política habitacional produzida no Brasil mostram que conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, produzidos sob a ótica da produção em série e em grande escala, apresentam diversos problemas que afetam o desempenho, dentre os quais os efeitos negativos na organização física da cidade e na sustentação de contatos humanos. Tem sido constatado por diversos autores (por exemplo, CARVALHO, 1985; BONDUKI, 2004) que o principal atributo que diferencia a habitação social é a sua artificialidade, decorrente da configuração espacial dos conjuntos habitacionais, que se caracterizam pela falta de relação com o contexto urbano: as ruas projetadas geralmente não se integram com a malha urbana existente; baixa densidade, uniformidade e dispersão, que implicam em altos custos de infraestrutura e manutenção; localização na periferia; carência de atrativos que motivem os residentes do entorno a utilizarem o conjunto e reconhecê-lo como parte integrante bairro e vice-versa.

A repercussão da produção massiva de projetos que replicam problemas similares provoca um enorme impacto negativo, provocando ‘úlceras’ em parcelas expressivas das cidades (LAY e REIS, 1994). As consequências da avaliação negativa dos conjuntos habitacionais pelos residentes do conjunto e do contexto urbano em que estão inseridos podem encorajar uma maior deterioração da paisagem urbana, afetando negativamente a autoestima dos moradores, a posição social perante a comunidade, suas relações de vizinhança, sentimento de pertencimento e identidade com o lugar onde moram, consequentemente afetando a manutenção da ordem social. Fica evidente que a estrutura espacial da habitação social produzida no Brasil necessita ser reavaliada em termos de qualidade, para que seja possível identificar os fatores relevantes que necessitam ser alterados e o tipo de alteração que possa promover melhorias significativas na provisão de uma habitação social qualificada.

Ainda, o processo de diferenciação social e espacial que caracteriza a urbanização das cidades brasileiras é marcado pela forte segregação e segmentação do espaço urbano em função dos grupos sociais (MARICATO, 2008). Segundo Villaça (2001), a segregação deriva também de uma luta ou disputa por localizações, ou seja, da conveniente implantação dentro da cidade. É um processo em que diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões ou bairros, gerando um isolamento espacial dos grupos sociais em áreas relativamente homogêneas internamente. Nesse sentido, o espaço urbano torna-se intrinsecamente desigual, pela disponibilidade de equipamentos, infraestrutura e qualidade das edificações, assim como pela desigualdade de acessibilidade a todos os pontos do espaço urbano, que pode restringir a circulação ou dificultar o estabelecimento de contato frequente entre grupos.

A rede de relações sociais é considerada essencial para a integração efetiva dos indivíduos na comunidade em que moram, e o comportamento territorial é parte do sistema que permite que a organização social se estabeleça, promovendo interação na vizinhança e formação de comunidade. Consequentemente, a legibilidade da implantação de conjuntos habitacionais, que resultam da forma como o sítio é organizado e como os edifícios e espaços são localizados e relacionados entre si, afeta a maneira como os espaços são utilizados (LAY, 1998). Isto é, apesar do projeto não determinar o comportamento ou a satisfação dos usuários, permite estabelecer qualidades físicas e espaciais que podem apoiar ou inibir padrões de comportamento, consequentemente afetando a intensidade de contato entre moradores.

A literatura sugere que aspectos configuracionais do ambiente construído produzem consequências significativas. Lynch (1960) argumenta que legibilidade, que é fortemente relacionada com aspectos configuracionais, pode desempenhar um papel decisivo na aquisição de sentido de controle espacial. O autor nota que, para ser “imaginável”, uma área deve ser apreendida como um padrão de continuidade, que contém partes diferentes, porém interconectadas.

Para a avaliação de desempenho do espaço urbano, a sintaxe espacial tem se apresentado como importante instrumento, pela possibilidade de estabelecer relações entre instâncias sociais e espaciais. Essa técnica é utilizada para pesquisar a dimensão espacial como dado ativo em processos sociais, descrever a configuração do traçado e as relações entre espaço público e privado através de medidas quantitativas, as quais permitem entender aspectos importantes do sistema urbano, tais como a acessibilidade e a distribuição do uso do solo. Hillier e Hanson (1984) propõem que determinadas condições de contato social no espaço público e a apropriação social do espaço urbano são, em grande parte, condicionadas por peculiares arranjos morfológicos que sugerem determinado “potencial de contato social”. Esses estudos complementam a ênfase em atributos locais, típicos de estudos sobre o uso do espaço urbano (por exemplo, WHYTE, 1980).

A partir da literatura, sabe-se que certas estruturas urbanas podem estimular ou desestimular a ocorrência de interação social mais intensa. É possível listar algumas dessas condições: a) densidade populacional, sendo que densidades maiores são associadas a maior número de interações (por exemplo, GAMBIM, 2007); b) interface entre espaços públicos e privados que gere maior permeabilidade entre espaços públicos e privados, favorecendo maior movimentação de pessoas e interação entre elas (HOLANDA, 2002), além de auxiliar na percepção de segurança (JACOBS, 2000); c) diversidade urbana, com variedade de usos, de atividades, de formas construídas, de classes sociais e estilos de vida distintos, coexistindo no mesmo espaço (GEHL, 1987); d) vitalidade que possibilite uma concentração mínima de pessoas interagindo nos espaços urbanos (JACOBS, 2000), estimulando circulação das pessoas pelos espaços públicos e os contatos entre elas; e) distâncias intraurbanas que aumentem as oportunidades de contatos. Por outro lado, estruturas urbanas e espaços que não apresentem essas condições podem dificultar ou desestimular a interação social entre os moradores e gerar segregação, que surge como consequência negativa da falta de interação social.

Este estudo parte da premissa de que a qualidade essencial das cidades está em cumprir a vocação de lugar de encontros e lugar das trocas sociais e a interação social é considerada um indicador fundamental de desempenho de conjuntos habitacionais. Vários estudos (por exemplo, WHYTE, 1988; BASSO, 2001; GAMBIM, 2007) destacam a importância dos espaços públicos abertos em áreas residenciais enquanto possibilitadores da interação social e indicam que os espaços abertos, em função da maneira como são configurados e de acordo com os elementos físicos presentes, podem promover o encontro e a permanência de indivíduos e, assim, influenciar o contato entre as pessoas.

O estudo pretende identificar padrões configuracionais que tendem a ser coletivamente percebidos como afetando o nível de satisfação dos moradores com o conjunto habitacional, suas respostas comportamentais e níveis de interação social. Mais especificamente, o trabalho busca compreender de que maneira a configuração de conjuntos habitacionais afeta a interação social entre os moradores do próprio conjunto e a interação do conjunto com o entorno imediato e com a cidade, de forma a produzir

evidências para embasar a produção de ambientes residenciais mais qualificados, que facilitem a sociabilidade e promovam o sentimento de pertencimento e cidadania. É adotada uma abordagem perceptiva que utiliza a satisfação do usuário e o comportamento ambiental como indicadores de desempenho do conjunto e de interação social.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos, foram analisadas as relações existentes entre as características de implantação de conjuntos habitacionais com a interação social entre os moradores do conjunto, com os moradores do entorno imediato e com a cidade. O estudo de caso consiste de quatro conjuntos habitacionais produzidos pela COHAB – RS, na cidade de Montenegro, caracterizados por unidades habitacionais unifamiliares. Os conjuntos possuem diferentes configurações e níveis de integração na malha urbana, medidos através do mapa axial de integração (Figuras 1 e 2) e da análise da conexão das vias do conjunto com o entorno imediato. A medida de integração é uma medida chave na análise sintática, que permite relacionar cada espaço com todos os outros e produz informações sobre acessibilidade (HILLIER, 1996). Cabe explicar que na integração global (Figura 1), cada rua que constitui o conjunto habitacional é analisada em relação a um número específico de ruas. Portanto, a integração global descreve a acessibilidade do conjunto habitacional em relação à cidade, enquanto a integração local (Figura 2) trata da acessibilidade dentro do conjunto habitacional; quanto mais “rasa” for a linha axial (do vermelho ao amarelo), maior a integração ou acessibilidade do espaço. Por outro lado, espaços com maior profundidade são os mais segregados (nas cores verde e azul), por serem menos acessíveis em relação aos outros.

Figura 1 - Mapa axial de Montenegro; Integração Global. Programa Mindwalk.

Figura 2 - Mapa axial de Montenegro; Integração Local R3. Programa Mindwalk.

Nota: 1=Conjunto habitacional Cinco de Maio; 2=Conjunto Vila Popular; 3=Conjunto Vila São Pedro; 4=Conjunto Germano Henck.

Os conjuntos são de pequeno porte (até 50 unidades habitacionais), de porte médio (de 51 a 200 unidades habitacionais) e de grande porte (mais de 201 unidades), localizados em diferentes áreas em relação à área urbana consolidada da cidade (Tabela 1).

Tabela 1 - Amostra de conjuntos habitacionais

Conjunto habitacional	Número de unidades	Distância em relação à cidade	Configuração – integração na malha
Cinco de Maio	Médio 172 unidades	Próximo ao centro antigo da cidade	Não integrado
Vila Popular	Médio 107 unidades	Próximo ao centro antigo e novo	Integrado
Vila São Pedro	Pequeno 20 unidades	Próximo ao centro novo da cidade	Integrado
Germano Henck	Grande 366 unidades	Distante do centro antigo e novo	Não integrado

Também foram analisadas as características fisioespaciais dos espaços públicos abertos, a qualidade da infraestrutura, condições de serviços, comércio, equipamentos comunitários e lazer existentes, as características morfológicas do conjunto e entorno e as características socioeconômicas dos moradores, mais comumente mencionados na literatura como fatores que podem promover ou inibir a interação social.

A coleta de dados foi realizada através de levantamento de arquivo, levantamento físico, levantamento fotográfico, aplicação de mapas mentais com entrevistas aos moradores dos conjuntos e respectivos entornos em uma amostra de 72 entrevistas, observações sistemáticas de uso dos espaços abertos registradas em 112 mapas comportamentais, e aplicação de 210 questionários. A análise estatística dos dados quantitativos foi realizada através do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Também foram utilizados mapa figura-fundo, mapa de barreiras com indicação das constituições e análise sintática para medir os níveis de integração.

3 RESULTADOS

Os resultados focam na análise das relações entre a configuração espacial e interação social, e a verificação da intensidade de interação social existente entre os conjuntos investigados.

3.1 Breve descrição dos conjuntos habitacionais

O conjunto habitacional Cinco de Maio foi implantado em 1979 e representa conjuntos não integrados com o entorno em nível global e local, possui porte médio e está localizado próximo ao centro da cidade (Figuras 3 e 4).

Figura 3 – Conjunto habitacional Cinco de Maio e entorno imediato

Figura 4 - Mapa axial Cinco de Maio e entorno imediato (extraída da Figura 1)

Esse conjunto possui duas creches, uma escola, um centro comunitário e um ginásio de esportes. Apesar do terreno íngreme e da falta de equipamentos, a área verde existente no bairro é utilizada pelos residentes do conjunto para desempenhar atividades sociais. Existem poucos estabelecimentos de comércio e serviços no conjunto e no entorno.

O conjunto habitacional Vila Popular foi implantado em 1968, de porte médio, com 107 unidades residenciais. Este conjunto é integrado no entorno, com alto valor de integração em relação ao sistema e está localizado próximo ao centro da cidade. Possui uma praça e uma associação de moradores. No entorno existem duas escolas, uma creche, uma igreja e espaço de recreação com campo de futebol. Também existe um número reduzido de pequenos comércios e serviços no conjunto e no entorno (Figuras 5 e 6).

Figura 5 - Conjunto habitacional Vila Popular e entorno imediato

Figura 6 - Mapa axial Vila Popular e entorno imediato (extraída da Figura 1)

O conjunto habitacional Vila São Pedro foi construído em 1970, com 20 unidades residenciais (Figuras 7 e 8). Possui uma área verde e uma escola. No entorno, existem 4 igrejas e um pavilhão paroquial onde são realizadas atividades de grupos e encontros da associação de moradores. É bem servido de comércio e serviços. A área tornou-se um novo centro de comércio e serviços, considerada o novo centro da cidade. As lojas estão localizadas ao longo da rua periférica ao conjunto e servem aos moradores do conjunto, do bairro e da cidade.

Figura 7 – Conjunto habitacional Vila São Pedro e entorno imediato

Figura 8 - Mapa axial Vila São Pedro e entorno imediato (extraída da Figura 1)

O conjunto habitacional Germano Henck é o maior e mais segregado, construído em 1984, com 366 unidades habitacionais. Possui uma escola, uma creche, duas igrejas e um centro comunitário. No entorno existe um posto de saúde e outras duas igrejas. Os pequenos comércios e serviços são precários, localizados nas ruas mais integradas, e servem somente aos moradores do conjunto (Figuras 9 e 10).

Figura 9 - Germano Henck e entorno imediato

Figura 10 - Mapa axial Germano Henck e entorno imediato (extraída da Figura 1)

3.2 Relações entre configuração espacial e interação social

Foi investigado se a integração do conjunto habitacional na malha urbana existente decorrente de sua configuração, independente da dimensão ou da localização do conjunto, contribui para que os moradores se integrem ao bairro e sejam reconhecidos como pertencentes à cidade e, assim, de que maneira afeta a interação social entre os moradores do conjunto e a interação do conjunto com o entorno imediato e a cidade. Quando analisados os conjuntos integrados, foi verificado que o conjunto Vila São Pedro (pequeno porte) é integrado ao entorno, apresenta continuidade do tecido urbano e está inserido nos limites percebidos do bairro pelos moradores do conjunto e do entorno. Diferentemente, o conjunto Vila Popular (porte médio) é integrado ao entorno por possuir uma via central com valor de integração elevado em relação ao sistema,

porém não apresenta continuidade, e a percepção de limite do bairro dos moradores é bem mais restrita: inclui apenas o conjunto, possivelmente por ser uma ocupação concentrada, voltada para sua rua principal e com poucas conexões na malha urbana existente. Portanto, a existência de uma via com valor de integração elevado em relação ao sistema dentro do conjunto não influencia necessariamente a percepção de integração (no sentido de reconhecimento como parte integrante da cidade), mas apenas indica boa acessibilidade e potencial proximidade aos serviços utilizados no dia a dia (ver HILLIER e HANSON, 1984).

No conjunto Vila São Pedro, as observações comportamentais confirmam que o espaço aberto é intensamente utilizado pelos moradores, apesar de possuir poucos equipamentos e mobiliário urbano. Também ficou evidenciado que a proximidade do conjunto ao centro da cidade, com grande fluxo de pedestres e veículos, contribuiu para um padrão mais urbano de copresença e possibilidade de interação. Já no conjunto Vila Popular, as observações comportamentais salientam a importância da via principal no sistema, pelo intenso fluxo de veículos e pedestres de distintos bairros. Também ficou evidenciado que os espaços abertos deste conjunto não atendem os requisitos necessários para desempenhar atividades de convívio social (por exemplo, estreitamento e irregularidade das calçadas; falta de vegetação na praça), dificultando a permanência no local, diminuindo as oportunidades de contato e influenciando negativamente o nível de interação entre os moradores.

Os resultados indicam que moradores de conjuntos integrados estão mais satisfeitos com o local onde moram do que moradores de conjuntos não integrados e seus respectivos entornos. Os moradores do conjunto Vila São Pedro são os mais satisfeitos com o local onde moram e com o bairro; já os moradores do conjunto Vila Popular estão menos satisfeitos do que estes, mas o conjunto é mais bem avaliado do que os demais conjuntos não integrados e seus respectivos entornos. Também, os moradores do conjunto Vila São Pedro avaliam mais positivamente o relacionamento com vizinhos do conjunto e do entorno do que os moradores de conjuntos maiores e menos integrados (Tabela 2).

Tabela 2 - Intensidade de relacionamento entre moradores

	Cinco de Maio		Vila Popular		Vila São Pedro		Germano Henck	
	conjunto	entorno	conjunto	entorno	conjunto	entorno	conjunto	entorno
	30 (100%)	24 (100%)	30 (100%)	24 (100%)	20 (100%)	31 (100%)	40 (100%)	11 (100%)
+ amigos no conjunto	19 (63,3)	7 (29,2)	15 (50,0)	13 (54,2)	8 (40,0)	15 (48,4)	27 (67,5)	5 (45,5)
+ amigos no bairro	0 (0,0)	2 (8,3)	1 (3,3)	0 (0,0)	1 (5,0)	3 (9,7)	1 (2,5)	0 (0,0)
+ amigos fora do bairro	11 (36,7)	8 (33,3)	11 (36,7)	8 (33,3)	7 (35,0)	8 (25,8)	8 (20,0)	3 (27,3)
igual	0 (0,0)	7 (29,2)	3 (10,0)	3 (12,5)	4 (20,0)	5 (16,1)	4 (10,0)	3 (27,3)

No conjunto Vila Popular, a intensidade de relacionamento com os vizinhos do conjunto é menos satisfatória. Entretanto, a baixa avaliação na intensidade de relacionamento com os vizinhos, bem como a percepção do tipo de relação entre os vizinhos pode estar relacionada a outros aspectos, tais como a falta de locais adequados para a realização de convívio social. Ainda, moradores dos conjuntos integrados indicam a existência de mais amigos no local onde moram, quando comparados com conjuntos menos

integrados, além de apresentar um percentual elevado de amigos fora do bairro, também demonstrando interação com o entorno imediato e a cidade. Este resultado confirma outros estudos (por exemplo, LEITE, 2012) que indicam que moradias localizadas em áreas mais densas e compactas podem promover uma vida urbana mais inclusa e menos isolada, considerada uma condição prévia para a interação social.

Os dados analisados permitiram verificar que outras características de implantação, tais como a dimensão e localização, estão relacionadas com a configuração dos conjuntos e tendem a afetar a interação social entre os moradores: a dimensão do conjunto pode influenciar o grau de interação social dos moradores, sendo que quanto menor for o número de unidades do conjunto, maior é o grau de interação social dos moradores com o entorno imediato, pois a interdependência com o entorno é maior. Também foi verificado que a localização do conjunto habitacional pode influenciar o grau de interação social dos moradores com o entorno imediato, uma vez que conjuntos distantes da área urbana consolidada, geralmente de grande porte, tendem a apresentar o “efeito de gueto”, que impede o estranho de penetrar naturalmente nas partes internas do lugar. Dessa forma, embora moradores de conjuntos distantes da área urbana consolidada percebam com mais intensidade a existência de amizade no local onde moram, tendem a limitar o relacionamento entre os moradores dos conjuntos, e isolarem-se do restante da cidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados permitem concluir que o nível de integração do conjunto na malha urbana, decorrente de sua configuração, independente da dimensão ou da localização do conjunto na cidade, pode contribuir para que os moradores se integrem ao bairro e sejam reconhecidos como pertencentes à cidade. Nesse sentido, a configuração parece ser a variável com influência mais direta na interação social entre os moradores, enquanto a acessibilidade é identificada como o componente mais eficiente na dinâmica de segregação, pois afirma a distância social através da natural implicação das redes de movimento, confirmando o estudo de Hillier e Hanson (1984).

Os resultados também sugerem que a integração do conjunto no contexto urbano, decorrente da configuração espacial, propicia a integração dos residentes com o bairro e com a cidade desenvolvendo o sentimento de pertencimento e aumenta o nível de satisfação com o lugar onde moram. No entanto, cabe ressaltar que a percepção de integração do conjunto parece estar mais relacionada com a continuidade das ruas do conjunto no bairro do que com a existência de ruas mais integradas no sistema.

Ainda, quando comparados com conjuntos maiores, aqueles de menor porte tendem a apresentar avaliação ainda melhor quanto ao relacionamento com os vizinhos do local onde moram e com os vizinhos do bairro, confirmando estudos que apontam que conjuntos menores favorecem a integração dos moradores com o entorno, além de contribuir para a percepção de conjuntos residenciais sem estigma de pobreza. Cabe salientar que conjuntos menores, necessitam áreas menores para implantação e podem estar mais facilmente inseridos na malha urbana existente, além de melhor localizados, próximos de locais de serviços e comércio, o que também pode afetar positivamente a satisfação dos moradores com o local onde moram e com o bairro. O oposto é verificado em conjuntos maiores e distantes da área urbana consolidada.

Concluindo, o estudo ressalta a importância de avaliar os efeitos das características de implantação de conjuntos habitacionais de interesse social para que se elaborem projetos habitacionais que reconheçam a importância do contexto estabelecido pelo

bairro e, portanto, sejam produzidos espaços mais qualificados e adequados às necessidades dos usuários. Dessa forma, a interação social entre os moradores do conjunto e entre os moradores do conjunto com o entorno e cidade pode ser influenciada positivamente, trazendo implicações importantes nas relações de integração e no nível de satisfação dos moradores, promovendo o sentimento de pertencimento e cidadania.

REFERÊNCIAS

- BASSO, Jussara Maria. **Investigação de fatores que afetam o desempenho e apropriação de espaços abertos públicos: o caso de Campo Grande - MS**. 2001. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- BONDUKI, Nabil. **Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria**. 4 ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.
- CARVALHO, T.C.C. As dimensões da habitação. **Projeto**, n. 77, p. 95-103, 1985.
- GAMBIM, Paula Silva. **A influência de atributos espaciais na interação entre grupos heterogêneos em ambientes residenciais**. 2007. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- GEHL, Jan. **Life between buildings: using public space**. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1987.
- HILLIER, Bill; HANSON, Julianne. **The Social Logic of Space**. Bath: Pitman Press, 1984.
- HILLIER, Bill. **Space is the machine: a configurational theory of architecture**. London: Cambridge University, 1996.
- HOLANDA, Frederico de. **O espaço de exceção**. Brasília: Ed. Universidade Brasília, 2002.
- JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- LAY, M.C.D., REIS, A.T. **The impact of housing quality on the urban image**. In S.J. Neary, N.S. Symes & F.E. Brown (Eds.), *The Urban Experience*. London: Chapman and Hall, 85-98, 1994.
- LAY, M.C.D. Site layout, territorial organisation and social behaviour in residential environments. In J.Tecklenburg, J. Andel, J. Smeets, A. Seidel (Eds.), **Shifting Balances: Changing Roles in Policy, Research and Design**. Eindhoven: University of Technology, 1998, p. 398-409.
- LEITE, Carlos. **Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano**. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- LYNCH, K. **The Image of the City**. MIT Press, 1960.
- MARICATO, Ermínia. **Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana**. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
- VILLAÇA, Flávio. **Espaço intra-urbano no Brasil**. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Lincoln Institute, 2001.
- WHYTE, William. **The social life of the small urban spaces**. Washington: The Conservation Foundation, 1980.
- WHYTE, William. City: **Rediscovering the center**. New York: Doubleday, 1988.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO BASEADA NA AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO E NA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO

CASTRO, Iara Sousa (1); BATISTA, Maiara Oliveira (2)

(1) Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, e-mail: iarascastr@yahoo.com.br

(2) Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, e-mail: maiara-batista@hotmail.com

RESUMO

Um ambiente construído inadequado pode ser consequência da distância entre projetista, usuários e suas atividades durante o processo projetual. Adotar uma abordagem participativa baseada nos métodos da Avaliação Pós-Ocupação (APO) e a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) é um caminho para aproximar os atores. O objetivo deste artigo é mostrar que a APO e a AET podem trazer contribuições distintas e complementares na análise de um ambiente construído. Será apresentado um estudo de caso de uma pesquisa de iniciação científica concluída. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, do tipo estudo de caso com objetivo exploratório. Os instrumentos adotados para a realização da APO foram: poema dos desejos, mapeamento visual e questionário. Essa abordagem multimétodos ajuda a confirmar algumas informações ou a ampliar o conjunto de informações relevantes sob o ponto de vista do usuário. Em relação à AET, foram realizadas observações, verbalizações e validações, sob a ótica da atividade. Enquanto o primeiro grupo instrumentos evidencia as necessidades dos usuários, o segundo grupo evidencia as demandas das atividades. Os resultados da análise mostraram que o ambiente construído nem sempre é percebido e apropriado da mesma maneira pelos usuários: professores e alunos. Os instrumentos da APO permitiram sistematizar as diversas opiniões sobre aspectos técnicos, estéticos, funcionais e comportamentais. A AET permitiu compreender e explicar as divergências através da atividade realizada por cada usuário. Portanto, a APO e a AET revelaram-se complementares na análise do ambiente construído. A pesquisa apresentou a aplicação tradicional de métodos clássicos e já conhecidos. Contudo, procura-se explorar a utilização simultânea entre eles. Os métodos têm potencial para revelar experiências de uso importantes para repensar o projeto e podem ser utilizados como meios de estreitar a relação entre os projetistas (designers, arquitetos e ergonomista) e os usuários nos processos projetuais e, consequentemente, melhorar a qualidade dos resultados dos projetos.

Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação, Análise Ergonômica do Trabalho, Abordagem Participativa

ABSTRACT

An inadequate built environment may cause a consequent distance between the designer, users and their activities during the design process. Adopting a participative approach based on the Post-occupancy Evaluation (POE) and on the Work Ergonomic Analysis (EWA) is a way to approximate actors. The objective of this article is to show that POE and EWA can bring distinctive and complementary contributions to the analysis of a built environment. A case study carried out for an already completed scientific initiation research work is presented. That work is a qualitative research, a case study with exploratory purposes. The adopted instruments to accomplish the POE were: Wish poems, Visual cues and a questionnaire. This multi-method approach helps to confirm some information or enlarge the set of relevant information from the user's point-of-view. Regarding the EWA, observations, interviews and validations were made considering the activity. The first group of instruments emphasizes the needs of users, while the second group highlights the different demands of those activities. The analysis results show that a built environment is not always perceived and adjusted by the same way by users: professors and students. The POE instruments allowed systematizing several opinions on esthetic, functional and behavioral aspects. The EWA allowed understanding and explaining divergences via an activity carried

out by each user. Therefore, POE and EWA have revealed to be complementary in the analysis of a built environment. This research presents the traditional application of already known classical methods. However, we try to explore the simultaneous use among them. Those methods have potential for revealing important usage experiences to rethink design and can be used as means to narrow the relationship between designers (including designers, architects and ergonomists) and the users in the project processes and, consequently, improve the results of designs.

Keywords: *Post-occupancy Evaluation (POE), Ergonomic Work Analysis (EWA), Participative Approach*

1 INTRODUÇÃO

A aproximação entre o projetista, os usuários e o contexto para o qual irá projetar é importante no processo projetual, sobretudo para tomar decisões mais assertivas. A distância entre os atores é uma das razões que explicam quando os resultados do projeto não apresentam o desempenho esperado em relação às necessidades de seus usuários. “Um ambiente é considerado ergonomicamente adequado quando atende às necessidades físicas e cognitivas das pessoas que o vivenciam” (FONSECA; RHEINGANTZ, 2009, p.2).

Adotar uma abordagem participativa para discutir projeto é uma forma de estabelecer a aproximação entre os atores no contexto do projeto. As abordagens participativas podem ser organizadas em torno de três eixos, segundo Resende & Lima (2005): projeto centrado no consumidor/cliente, projeto centrado nas necessidades dos usuários/cliente e projeto centrado na atividade de utilização.

Este artigo explora o terceiro eixo no qual a experiência do uso do ambiente construído guia a discussão entre os atores do projeto. Para situar esse eixo, é importante destacar a distinção entre os conceitos de função e uso do ambiente construído. As funções são prescrições de utilização de um ambiente construído e o uso é um conjunto das utilizações de um espaço que vai além do que é prescrito ou previsto. Ele possibilita ao ambiente satisfazer o conjunto das necessidades e dar sentido ao conjunto das situações nas quais os usuários terão de viver e trabalhar (LAUTIER, 1999). “Na maioria dos projetos, os programas indicam somente as utilizações esperadas para o ambiente construído, existindo uma grande probabilidade de que o resultado do projeto apresente inadequações”. (CASTRO, 2010, p.56)

Fazendo uma comparação análoga com os conceitos de função e uso, na área da ergonomia pode-se mencionar os conceitos de trabalho prescrito e trabalho real. Em relação aos ambientes construídos, a comparação proposta é considerar as funções como as prescrições de utilização (trabalho prescrito) e, paralelamente, o uso como trabalho real. O trabalho prescrito é o conjunto de tarefas previstas para um trabalhador deve executar. O trabalho real diz respeito à atividade desse trabalhador para cumprir essas tarefas na situação concreta em que se encontra, considerando-se os meios que lhes são dados e os problemas que devem ser resolvidos e atingidos. (LAUTIER, 1999)

Portanto, a fim de estabelecer a aproximação entre projetistas, usuários e o contexto do projeto a partir de uma discussão do uso do ambiente construído, adota-se os princípios e os métodos da Avaliação Pós-Ocupação - APO (PREISER; RABINOWITZ; WHITE, 1988) e da Análise Ergonômica do Trabalho – AET (GUÉRIN et al., 2001). O objetivo deste artigo é mostrar como a AET e a APO podem evidenciar informações relevantes para a concepção de um projeto. Ambas oferecem métodos diferentes que podem evidenciar informações pertinentes ao projeto e podem ser complementares.

Será apresentado um estudo de caso realizado em uma Instituição de Ensino Superior (IES), tendo como recorte o ambiente construído de uma Oficina. Não se pretende

julgar o projeto desses ambientes, mas evidenciar a necessidade de se repensar os métodos ou os momentos mais adequados para serem aplicados no processo projetual.

2 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso deste artigo aborda um Centro de Pesquisa e uma Oficina do curso de Design de uma IES que ocupa uma edificação de nove pavimentos há sete anos. A edificação está implantada em um terreno que faz divisa com duas avenidas de alto tráfego. O grupo de usuários é constituído de aproximadamente 1.300 alunos e 168 professores, entre especialistas, mestres e doutores.

2.1 Metodologia do estudo de caso

A realização do estudo de caso teve duração de seis meses nos quais as duas metodologias se sobrepuseram durante a avaliação da Oficina da IES. O estudo foi iniciado com a AET a fim de se identificar demandas, conhecer o contexto produtivo e seus usuários, assim como compreender as atividades realizadas no ambiente. Esse entendimento da situação permitiu escolher e construir os métodos que seriam utilizados na APO.

Durante a aplicação da APO, a AET não foi interrompida, mas aprofundada. Buscou-se algumas explicações reveladas pela APO através da análise da atividade. A escolha do método mais adequado na análise de uma edificação depende de cada contexto e usuários em que ambos estão inseridos. Usar um método mais compatível e coerente com esse contexto pode garantir o cumprimento das metas e objetivos propostos pelo projeto, caracterizando um sucesso do estudo (SOUZA, 2003). Os métodos escolhidos foram aplicados com os quarenta usuários que fizeram uso do ambiente durante o semestre letivo estudado, sendo três professores e trinta e sete alunos.

A APO é uma metodologia multimétodos (ORNSTEIN, 1995), pois se acredita que o cruzamento de dados oriundos pelo menos três métodos dá confiabilidade nos resultados (PREISER; RABINOWITZ; WHITE, 1988). Nesta pesquisa, foram utilizados três métodos: Questionário, Mapeamento Visual e Poema dos Desejos. O Questionário é composto por uma série de perguntas sobre um determinado atributo do ambiente construído sem a presença do pesquisador (RHEINGANTZ et al., 2009). Durante a aplicação, o respondente preencheu o questionário, mas pesquisador esteve por perto para solucionar qualquer tipo de dúvida. O Mapeamento Visual possibilita perceber a avaliação do usuário em relação ao ambiente com foco na apropriação e delimitação de territórios e regiões dentro daquele espaço, destacando pontos positivos e negativos e inadequações nas situações ali existentes (BAIRD et al., 1995). Para aplicá-lo foram utilizadas plantas de laiaute, cores vermelha e azul para indicação de pontos negativos e positivos, símbolos identificados por legenda para caracterizar cada lugar do ambiente e áreas para anotações e críticas que não se limitam aos símbolos. O Poema dos Desejos (SANOFF, 1991) incentiva a livre expressão do usuário que pode revelar seus sonhos e vontades em relação a um determinado ambiente. Uma folha com a frase “Eu gostaria que o meu ambiente.....” foi entregue ao usuário, fixada em uma prancheta, juntamente com canetas para que o usuário respondesse.

Além destes, também foram utilizados métodos clássicos da AET (GUÉRIN et al., 2001): observações, verbalizações e validação. A observação é fundamental para a realização da AET. Sua principal diferença em relação a outras abordagens de observações é exatamente a natureza de seu enfoque voltado para a compreensão do trabalho e, também, a maneira de desenvolvê-la. A tendência é que seja mais abrangente

no início e mais focada no final da análise. As verbalizações são importantes para revelar o que não pode ser visto nas observações e também para promover a interação entre os interlocutores. Durante as observações iniciais, as verbalizações têm um caráter exploratório, de aprendizagem e de familiarização com o vocabulário para o observador. Posteriormente, as verbalizações permitem compreender melhor o desenvolvimento da atividade que se observa. A validação proporciona uma discussão na qual os interlocutores expõem seus pontos de vista diante das informações apresentadas relativas às atividades realizadas. Favorece o processo de negociação na tomada de decisão final. Nesta pesquisa, foram realizadas reuniões individuais e com pequenos grupos de usuários para apresentar os dados coletados com ao longo da análise, incluindo os dados da APO. Foram momentos de retorno aos usuários dos ambientes em foco.

2.2 Ambiente construído da Oficina

A Oficina é um laboratório de madeira e metal da IES que funciona como sala de aula. Ela é composta por dois galpões que se sobrepõem, como mostra a figura 1. Existe uma escada que estabelece a ligação entre os dois galpões. No Galpão da direita ocorrem atividades relativas ao laboratório de madeira e o galpão da esquerda é parcialmente utilizado para o mesmo fim.

Figura 1 – Planta de leiaute da oficina

Fonte: Elaborada pelas autoras.

2.3 Atividades realizadas na Oficina

Várias atividades foram identificadas na Oficina serão mencionadas a seguir.

- a) Aulas teóricas: são ministradas por três professores. Eles fazem anotações no quadro negro e apresentam equipamento, ferramenta e material aos alunos. Estes ficam em pé, ao redor dos professores para prestar atenção.
- b) Aulas práticas: os alunos desenvolvem objetos em pequena escala. O objetivo principal é aprender como usar tecnicamente as ferramentas e máquinas.
- c) Atividades cortar com ferramenta manual (serrote): os professores demonstram a maneira ideal de se fazer o corte da madeira utilizando o serrote como ferramenta e, em seguida, os alunos tentam reproduzir a técnica.
- d) Atividade de cortar utilizando máquina: é feita de duas maneiras: (1) na esquadrejadeira, realizada apenas por professores a fim de dividir as grandes peças para os alunos; (2) nas serra fita (ou tupia) e serra tico-tico, realizada por professores e alunos para realizarem cortes retos e curvos respectivamente.
- e) Atividades lixar manualmente com ferramenta: pós os cortes, as peças devem ser lixadas para ficarem com o corte no esquadro de acordo com o risco de lápis feito anteriormente. Esta etapa pode ser feita manualmente com limas ou lixas.
- f) Atividades lixar utilizando máquina: Existem duas máquinas lixadeiras na Oficina: uma circular e outra comum. O movimento rotacional da máquina faz com que a peça seja lixada. Como a circular possui duas lixas, uma de cada lado, dois usuários podem utilizá-la ao mesmo tempo.
- g) Atividades de colar: Para colar as peças é utilizada cola branca comum que é passada na menor extremidade de uma peça que será colada na outra. As peças precisam ser unidas e ajustadas na fixação. Pressiona-se por um tempo até perceber que estão coladas.
- h) Atividades de pregar: trata-se de uma outra forma de unir as peças. Nesta atividade são utilizados pregos e martelo.
- i) Atividades de acabamento: é feita parte na oficina e parte em casa. Na oficina são feitas as etapas que necessitam de ferramenta, como o lixamento final e acertos realizados na plaina. Já os demais acabamentos, como pinturas e colagem são feitos em casa por cada aluno.

3 RESULTADOS

Os dois métodos utilizados na avaliação de desempenho do ambiente construído da Oficina evidenciaram informações de atributos diferentes junto aos usuários que serão apresentadas a seguir.

a) Aspectos funcionais

Foram identificados atributos espaciais: o tamanho do ambiente da Oficina foi considerado bom pela maioria dos usuários. A oficina é um espaço de, aproximadamente, trezentos metros quadrados e não possui barreiras (paredes e pilares) que atrapalhem a circulação. Além disso, alunos e professores consideram bom o acesso às ferramentas. Estas estão localizadas nos painéis fixados nas paredes ao alcance de todos os usuários e em quantidade suficiente.

Para os professores a quantidade dos equipamentos é considerada boa. Geralmente os professores utilizam os equipamentos para a demonstração da atividade. Esta não é de longa duração. Por outro lado, os alunos consideram a quantidade dos equipamentos ruim, pois precisam fazer filas por ordem de chegada para utilizá-los. O número de

alunos é incompatível com o número de equipamentos, além de necessitarem de um tempo maior que o tempo despendido pelos professores na demonstração da tarefa por não terem a mesma habilidade.

Como na área das bancadas de trabalho próximas ao acesso utilizado, normalmente, não há acúmulo de materiais e ferramentas, ela foi caracterizada pelos usuários como uma área organizada. Ao redor dessas bancadas existem bancos que são utilizados por alunos e professores enquanto as atividades não são iniciadas, proporcionando condições para situações de convívio. Nas bancadas de trabalho localizadas no piso inferior da Oficina, a situação é contrária, ou seja, o local é considerado desorganizado. Como os alunos não guardam as ferramentas, elas ficam espalhadas nas bancadas de trabalho. Além disso, a estante da lateral apresenta muitos materiais e ferramentas espalhadas de maneira desordenada.

Na região das serras tico-tico, existe um quadro negro importante para o professor dar explicações. O acúmulo de material próximo ao quadro interfere negativamente no acesso ao quadro.

Ao redor da máquina esquadrejadeira não existem materiais empilhados, pois a máquina é usada constantemente e, portanto, os usuários consideram o local organizado.

Os usuários sentem falta de vestiários e banheiros próximos à Oficina. O banheiro mais próximo fica no hall do prédio da instituição, considerado distante da Oficina.

Em relação ao atributo adequação ao uso, os alunos reclamam da ausência de um espaço específico para o acontecimento das aulas teóricas com maior duração, da dificuldade de utilizar equipamentos de multimídia e de não existir assentos para todos os alunos.

Sobre os atributos antropométricos, pode-se dizer que o dimensionamento da circulação do ambiente é considerado bom pelos usuários. A possibilidade de circular ao redor das máquinas de corte e lixadeiras facilita o uso. A distância entre as bancadas e maquinários é satisfatória para os professores circularem e auxiliarem os alunos no trabalho realizado. Porém, os espaçamentos laterais entre bancadas poderiam ter no mínimo 120 cm para garantir a passagem de duas pessoas, pois constantemente alguém esbarra em uma morsa ao passar entre elas.

A altura da bancada de trabalho (80 cm) é desconfortável, pois é considerada alta para a realização das atividades na postura assentada e é considerada baixa para a realização das atividades na postura em pé.

Em relação ao atributo acessibilidade, alunos e professores concordam que as condições do ambiente construído são péssimas. O acesso à oficina é feito por uma escada com três degraus. Existe uma rampa obstruída por chapas de madeiras que precisam ser estocados. Algumas passagens possuem 70 cm de largura, não sendo possível o trânsito de alunos cadeirantes. Além disso, o acesso ao piso inferior da Oficina é feito por escada, não existindo rampa.

Em relação aos atributos informacionais, todos reprovam a ausência de sinalização e informação sobre as condutas dos usuários, sobre a segurança e os procedimentos que devem ser adotados nas atividades e sobre a conservação dos maquinários, equipamentos, ferramentas e materiais.

b) Aspectos técnicos

Em relação ao atributo do conforto do ambiente, os usuários consideram o conforto térmico e a ventilação ruim. O telhado do espaço é feito com telha de amianto que aquece o ambiente. O posicionamento das janelas não proporciona ventilação natural

cruzada e não existe sistema de ventilação artificial que promova o resfriamento do ambiente. Os respondentes concordam que a qualidade do ar é ruim. Como também não existe sistema de exaustão.

Alunos e professores consideram o conforto lumínico ruim. As luminárias do galpão da Oficina estão situadas na estrutura do telhado. Como o pé direito do galpão é duplo, a distância entre as luminárias e as bancadas de trabalho é de aproximadamente 5 m. Além da iluminação no posto ser insuficiente para atividades que exigem acuidade visual, a iluminação geral não está homogênea devido à falta de manutenção das lâmpadas quebradas ou queimadas.

Os usuários concordam que o conforto em relação ao ruído interno é ruim. Como há uma grande quantidade máquinas ligadas ao mesmo tempo para o trabalho ser executado, o ruído produzido por elas é grande. Ele interfere negativamente na comunicação entre os usuários e na atenção que precisam ter para manusear ferramentas e máquinas. Na região das bancadas de trabalho do piso inferior da Oficina, a fonte de ruído é a conversa entre os alunos.

Devido ao ruído interno ser facilmente percebido, ele mascara o ruído externo oriundo da avenida enquanto as máquinas estão ligadas. Portanto, os alunos não apresentam queixas em relação ao ruído externo. Porém, os professores, por permanecem por mais tempo no ambiente, consideram o ruído péssimo, pois em momento algum encontram silêncio para desenvolver atividades de correção de trabalhos, de lançamento de notas no sistema, de planejamento de aula, de compra de materiais e até mesmo para falar ao telefone.

Além disso, as bancadas de trabalho estão próximas dos maquinários de lixar, que emitem muita poeira no ambiente quando estão em uso. As regiões das serras tico-tico e da esquadrejadeira também é afetada pela própria poeira que produzem durante o uso.

Em reação ao atributo adequação de materiais, os usuários consideram os revestimentos do ambiente bons. O piso cimentício facilita a limpeza por não apresentar rejunte e, além de não ser escorregadio, evitando acidentes. As paredes são pintadas com tinta branca e estão em bom estado de conservação na altura dos usuários. Por causa de infiltrações do telhado, a pintura está danificada na região mais alta da parede e precisa de manutenção.

Em relação ao atributo localização, a Oficina está situada no galpão anexo à edificação de nove pavimentos onde funcionam os demais ambientes da escola. Os usuários concordam que a localização distanciada da Oficina em relação ao restante da escola é boa, pois o ruído e a poeira produzidos não interferem nos demais ambientes.

Quanto ao atributo segurança pessoal, os usuários consideram a segurança contra incêndio ruim. Não existem saídas de emergência para a retirada rápida das pessoas em caso de incêndio. Os extintores existentes estão fixados em paredes nas quais há equipamentos encostados, obstruindo o acesso a eles. Além disso, a manutenção dos extintores não é feita com a periodicidade devida.

Em relação ao atributo manutenção, existe um problema relacionado à ociosidade de máquinas que não são utilizadas por longo tempo até que sejam concertadas e ao comprometimento das aulas quando a subestação é danificada.

Em relação ao atributo de adequação das instalações elétricas, os usuários consideram o ambiente péssimo. Durante o período da análise das atividades ocorreu a variabilidade da subestação da Oficina apresentar defeito, resultando na falta de energia elétrica da

oficina durante dois meses. Para concluir o semestre, as aulas foram ministradas em uma sala de aula comum da instituição. Assim, os alunos não puderam colocar em prática os ensinamentos teóricos.

c) Aspectos comportamentais

Foram identificados atributos da tarefa:

Os alunos consideram o ambiente da Oficina ruim para as aulas teóricas, pois ele não está equipado para os professores fazerem projeções com apoio de computador e projetor. Não existem bancos em quantidade suficiente para os alunos assentarem enquanto assistem a explicação ministrada. Em frente ao quadro negro, existem máquinas encostadas na parede, dificultando o acesso a ele.

Uma parte dos professores considera a adequação do ambiente para aulas teóricas péssima, mas outra parte discorda. A divergência das opiniões pode ser explicada pelo número de alunos na turma e a estratégia adotada por cada professor para lidar com a quantidade. Professores que acham o ambiente adequado, normalmente tem o número de alunos muito reduzido, sendo possível explicar a matéria para cada aluno individualmente nas bancadas ou maquinários. Essa conduta dispensa a utilização de quadro negro e de equipamentos (computador e projetor). Os professores que consideram o ambiente péssimo ministram disciplinas para turmas de trinta alunos. Torna-se inviável explicar a matéria individualmente e, portanto, precisam desenhar e explicar as atividades coletivamente, utilizando o quadro negro e um computador portátil, apoiado sobre algum maquinário.

Tanto alunos quanto professores consideraram o ambiente bom quanto à adequação para demonstração das aulas práticas. Consideram o espaço amplo e livre de divisões, garantindo a visibilidade dos alunos e a movimentação necessária para o professor demonstrar como a atividade deverá ser realizada em máquina ou bancada.

Os alunos julgam o ambiente bom para a realização da tarefa de cortar manualmente as peças. A ferramenta utilizada para cortar as peças é o serrote. A oficina possui diversos serrotes e em quantidade satisfatória para o número de alunos. Essas ferramentas ficam penduradas em dois painéis grandes fixados na parede de forma acessível aos usuários.

Os usuários, alunos e professores, consideram o ambiente ótimo para realizar a tarefa de cortar utilizando máquina. O maquinário que existe na oficina fica disposto no leiaute com distâncias que favorecem o acesso do usuário para utilizá-las. Além disso, existem pontos de energia próximo das máquinas, não havendo necessidade de utilizar extensões de cabos para ligar os equipamentos.

d) Aspectos estéticos

Em relação ao atributo aparência, a região das serras tico-tico foi considerada feia, pois as máquinas estão próximas de uma parede que está com o acabamento deteriorado pela infiltração do telhado.

4 CONSIDERAÇÕES

O estudo de caso realizado na Oficina apresentou algumas lições:

(a) As duas metodologias aplicadas fornecem informações relativas ao ambiente que podem orientar melhorias e/ou diretrizes para alimentar um projeto futuro de situações similares. Apesar das metodologias terem enfoques diferentes, é possível avaliar se o

ambiente construído está adequado sob o ponto de vista da atividade e do usuário. Os dois pontos de vistas permitem conhecer o contexto do ambiente e aproximar da população usuária. As informações coletadas somadas à experiência do projetista potencializam a reflexão sobre o projeto; (b) Nesta pesquisa, foram detectados alguns atributos, baseados em Rheingantz (2000), que possibilitam avaliar o desempenho do ambiente construído. Em relação aos aspectos comportamentais, foram detectados atributos da tarefa; em relação aos aspectos técnicos, foram detectados atributos de adequação de materiais, de adequação das instalações elétricas, de conforto ambiental, de manutenção e de segurança pessoal; em relação aos aspectos funcionais, foram detectados atributos de acessibilidade, de adequação do uso, antropométricos, espaciais e informacionais; em relação aos aspectos estéticos, foram detectados atributos de aparência; (c) Os três instrumentos da APO foram eficazes para revelar os atributos relativos aos aspectos técnicos e funcionais. Somente o Mapeamento Visual mostrou-se eficaz para revelar os atributos dos aspectos funcionais, técnicos e estéticos. O questionário mostrou-se eficaz para revelar os atributos do aspecto comportamental; (d) O poema dos desejos revela aspectos que nem sempre são relativos ao espaço. O respondente sente-se livre para escrever o que quer sobre o ambiente construído, mas o seu texto pode ir além, evidenciando falhas relativas à gestão daquele ambiente; (e) O levantamento de atividades permite um entendimento sobre como cada grupo de usuários interage entre si e como precisam se organizar espaço. Esse entendimento ajuda no traçado da setorização e do organograma da situação em foco. Do mesmo modo, as atividades permitem entender os fluxos de materiais, de pessoas, de ferramentas, de chegada e saída, de dejetos e, também, de etapas do processo produtivo para elaborar fluxogramas; (f) Cada usuário prioriza suas demandas de acordo atividade que realiza, portanto não considera os impactos delas em relação às outras atividades e aos outros usuários; (g) A validação dos dados coletados, através de instrumentos da AET e da APO, permite aos usuários discuti-los e trazer novos dados; (h) Os resultados da análise mostraram que o ambiente construído nem sempre é percebido e apropriado da mesma maneira pelos usuários: professores e alunos. Conforme a atividade desenvolvida por cada usuário e o tempo de permanência no ambiente construído, o ambiente pode ser bem ou mal avaliado.

5 CONCLUSÕES

O projeto participativo possibilita que diferentes representantes de grupos de usuários e prestadores de serviço discutam como solucionar questões de projeto a partir da avaliação do ambiente construído. A discussão social entre os agentes envolvidos no processo avaliativo estabelece oportunidades iguais e livres para que os usuários expressem seu ponto de vista. Os usuários também ficam cientes das limitações técnicas e de custos enfrentadas pelos projetistas para solucionar as questões projetuais. Portanto, os agentes podem negociar e priorizar juntos os problemas e possíveis soluções.

A APO e a AET apresentaram contribuições dos usuários a partir de suas experiências de uso dos ambientes analisados. A experiência dos usuários evidencia aspectos positivos a serem potencializados no ambiente bem como pontos negativos que precisam de melhoria.

Os instrumentos das duas metodologias aplicados no estudo de caso se mostraram satisfatórios para avaliação dos ambientes de uma forma qualitativa, sendo capazes de analisar atributos relativos ao espaço. A aplicação de três instrumentos da APO mostrou que determinados atributos são manifestados em cada um deles, reforçando a relevância

do atributo para o usuário. Os instrumentos da AET foram eficazes, primeiramente, para auxiliar na escolha dos instrumentos da APO e, posteriormente, para explicar os dados coletados que não foram justificados pelo respondente nos instrumentos da APO.

A pesquisa apresentou a aplicação tradicional de métodos clássicos e já conhecidos. Contudo, procurou-se explorar a utilização simultânea entre eles. Os métodos têm potencial para revelar experiências de uso importantes para repensar o projeto e podem ser utilizados como meios de estreitar a relação entre os projetistas (designers, arquitetos e ergonomistas) e os usuários nos processos projetuais e, conseqüentemente, melhorar a qualidade dos resultados dos projetos.

Apesar das abordagens da APO e da AET serem diferentes, elas mostraram-se complementares nesse processo analítico.

AGRADECIMENTOS

À FAPEMIG, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

BAIRD, G.; GRAY, J.; ISAACS, N.; KERNOHAN, D.; McINDOE, G. **Building Evaluation Techniques**. New York: The McGraw-Hill, 1996.

CASTRO, I. S. **A capitalização da experiência do uso do ambiente construído**: contribuições da Avaliação Pós-Ocupação e da Análise Ergonômica do Trabalho. Estudo de caso realizado em um hospital-dia VIH. 2010. 376 f. Tese (Doutorado em Arquitetura). Rio de Janeiro: Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

FONSECA, J.; RHEINGANTZ, P.A. O ambiente está adequado? Continuando a discussão. In : **Produção**, v. 19, n. 3, set./dez. 2009, p. 502-513

GUÉRIN, F.; LAVILLE, A.; DANIELLOU, F.; DURAFFOURG, J.; KERGUELEN, A. **Compreender o trabalho para transformá-lo**. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 200 p.

LAUTIER, F. **Ergotopiques sur les espaces des lieux de travail**. Toulouse: Octares, 1999. 235 p.

ORNSTEIN, S. W. **Ambiente construído & comportamento**: avaliação pós-ocupação e a qualidade ambiental. São Paulo: Nobel, 1995.

PREISER, W.; RABINOWITZ, H.; WHITE, E. **Post-Occupancy Evaluation**. New York: Van Nostrand Reinhold, 1988. 98 p.

RESENDE, A. E.; LIMA, F. P. A. Desenhando o espaço de trabalho e projetando atividade. In: **3º Congresso Internacional de Pesquisa em Design**. Rio de Janeiro: Anpedesign, 2005, p. 01-08.

RHEINGANTZ, P. A. **A Aplicação do Modelo de Análise Hierárquica Coppetec-Cosenza na Avaliação do Desempenho de Edifício de Escritório**. (Tese de doutorado). Rio de Janeiro: Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000.

RHEINGANTZ, P. A.; AZEVEDO, G. A. N.; BRASILEIRO, A.; ALCANTARA, D.; QUEIROZ, M. **Observando a Qualidade do Lugar**: procedimentos para a avaliação pós-ocupação. Rio de Janeiro: Proarq/FAU-UFRJ, 2009. 117p.

SOUZA, F. **A influência do espaço da creche no comportamento e desenvolvimento da autonomia em crianças entre 2-6 anos**. Estudo de caso: creche UFF. 2003. 166 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS CRITÉRIOS CONTIDOS NA NBR 15575 E NO REFERENCIAL AQUA

OLIVEIRA, Vivian Moreno (1). HIPPERT, Maria Aparecida Steinherz (2)

(1) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: vivian.moreno@hotmail.com (2) UFJF, e-mail: aparecida.hippert@ufjf.edu.br

RESUMO

A produção de habitações no Brasil, em larga escala e sem parâmetros mínimos de desempenho resultou, durante anos, na construção de moradias precárias com qualidade bastante inferior às necessidades dos usuários. Diante deste histórico de baixa qualidade das habitações surge a necessidade de estabelecer o desempenho mínimo para a construção das novas moradias através da norma ABNT NBR 15575:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Com a norma em vigor, torna-se imprescindível que os conceitos de desempenho também sejam contemplados pelos sistemas de certificação, uma vez que a maioria deles está orientado a uma avaliação prescritiva. O objetivo desta pesquisa é identificar se algum sistema de certificação ambiental, a exemplo do referencial AQUA já está atendendo às exigências de desempenho conforme a norma brasileira de desempenho. O método de pesquisa adotado é uma revisão bibliográfica de cunho descritivo e exploratório. Para isto será realizada uma análise comparativa entre os critérios estabelecidos no Referencial Técnico de Alta Qualidade Ambiental (AQUA) para Edifícios Habitacionais e aqueles estabelecidos na norma ABNT NBR 15575:2013. Os resultados das análises identificaram que alguns critérios de desempenho contidos na referida norma já estão sendo atendidos pelo referencial AQUA. Mesmo diante das dificuldades para aplicação da norma, as exigências de desempenho já estão sendo incorporadas, ainda que aos poucos, na forma de projetar e construir no Brasil.

Palavras-chave: Desempenho de edificações, NBR 15575, referencial AQUA e critérios de desempenho.

ABSTRACT

The production of housing in Brazil, on a large scale and without minimum performance parameters has resulted, for years, building makeshift quite inferior quality to user needs. Given this historical low quality of housing is the need to establish minimum performance for the construction of new housing through ABNT NBR 15575:2013 - Residential Buildings - Performance. With the rules in force, it is essential that the concepts of performance are also covered by certification schemes, since most of them are oriented to a prescriptive evaluation. The objective of this research is to identify whether any environmental certification system, such as the reference AQUA is already meeting the performance requirements according to the Brazilian standard of performance. The research method adopted is a literature review of descriptive and exploratory nature. For this a comparative analysis of the criteria established in the Technical Reference High Environmental Quality (AQUA) for Housing buildings will be held and those of the Standard ABNT NBR 15575:2013 will be held. The results of the analyzes identified some performance indicators contained in that rule are already being met by AQUA. Even in the face of difficulties for application of the standard, the requirements are already being incorporated, albeit slowly, in the form of design and build in Brazil.

Keywords: Performance of buildings, NBR 15575, AQUA framework and performance criteria

1 INTRODUÇÃO

O Brasil produz muitas habitações, cuja produção é quase artesanal e mais onerosa com qualidade inferior àquela desejável demandando de parâmetros mínimos para garantir uma habitação adequada (IPT, 1998). No Brasil, ainda existe o desafio em produzir habitações em quantidade que vá diminuindo o déficit, com as premissas do preço adequado e da qualidade que possam corresponder à realidade socioeconômica do país (ROQUE, 2009). Diante do crescimento do mercado e da baixa qualidade dos empreendimentos habitacionais é necessário discutir qual o desempenho mínimo para as novas moradias a serem construídas (BORGES e SABBATINI, 2008).

Atualmente, os conceitos de sustentabilidade na construção civil vêm sendo aplicados por meio dos sistemas de certificação ambiental. No entanto, estão orientados para uma avaliação prescritiva e traduzem, ainda pouco relevante em seus métodos de avaliação, os impactos ao longo do ciclo de vida da edificação (SILVA, 2007). Neste sentido, a autora discute a importância da integração dos conceitos de desempenho nos sistemas de avaliação, uma vez que a maioria dos métodos desenvolvidos está orientada a uma avaliação ambiental e prescritiva. O desenvolvimento ideal das metodologias de avaliação de edifícios é migrar dos critérios prescritivos para critérios de desempenho.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é identificar se o sistema de certificação ambiental, a exemplo do AQUA já atende às exigências de desempenho estabelecidas na norma NBR 15575. Os critérios de desempenho ambiental analisados serão aqueles estabelecidos no Referencial Técnico de Alta Qualidade Ambiental (AQUA) para Edifícios Habitacionais, por ser um sistema de avaliação ambiental internacional com adaptações voltadas para as características brasileiras de desenvolvimento sustentável.

2 O CONCEITO DE DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

A construção civil vem sendo impulsionada pelas inovações das tecnologias construtivas demandando novos materiais, técnicas e sistemas construtivos. Neste sentido, a construção vem se tornando cada vez mais industrializada com sistemas construtivos que garantem maior agilidade na execução das edificações. Desta necessidade de industrialização da construção civil surgiu a consciência da avaliação de desempenho e do controle da qualidade na produção dos edifícios habitacionais (MITIDIERI FILHO e HELENE, 1998).

No Brasil, até a década de 80 o conceito de desempenho estava voltado para os aspectos conceituais do termo associado a um nível de desempenho desejado, ou seja, das expectativas do usuário em relação ao produto comparado ao desempenho do produto entregue. A partir da década de 90 o conceito de desempenho foi impulsionado principalmente pelas questões de sustentabilidade sendo aplicado o conceito de desempenho na concepção e execução das construções habitacionais (ROQUE, 2009).

O conceito de desempenho na construção civil está relacionado principalmente ao atendimento das exigências e necessidades dos usuários, mas também está associado ao termo durabilidade, na qual foram introduzidos importantes conceitos, como vida útil de projeto (VUP) e prazos de garantia, segundo Oliveira e Mitidieri (2012). Através destas exigências é possível estimar o desempenho potencial a partir de uma combinação de métodos de avaliação para avaliar o produto prevendo seu comportamento, quando em utilização normal (MITIDIERI FILHO e HELENE, 1998). Portanto, a avaliação do desempenho permite verificar se o edifício e suas partes atendem às condições estabelecidas.

3 ESTRUTURA DA NBR 15575

A norma brasileira de desempenho é composta por seis partes. A primeira parte apresenta os requisitos gerais que se aplicam às edificações habitacionais, como um todo integrado. As demais partes da norma correspondem aos sistemas que compreendem uma edificação, a saber: sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas de vedações verticais internas e externas, sistemas de coberturas e sistemas hidrossanitários.

A norma de desempenho foi pautada em requisitos estabelecidos pelas normas ISO 6240, de 1980 e ISO 6241, de 1984 e baseada na tradução das necessidades dos usuários (BORGES e SABBATINI, 2008). Através da revisão das normas internacionais, foi possível estabelecer as necessidades para assegurar o desempenho conforme as expectativas dos usuários. Na estrutura da norma foram definidas doze exigências apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Exigências dos usuários da NBR 15575

SEGURANÇA	Desempenho estrutural Segurança contra incêndio Segurança no uso e na operação
HABITABILIDADE	Estanqueidade Desempenho térmico Desempenho acústico Desempenho lumínico Saúde, higiene e qualidade do ar Funcionalidade e acessibilidade Conforto tátil, visual e antropodinâmico
SUSTENTABILIDADE	Durabilidade e manutenibilidade Impacto ambiental

Fonte: Adaptado de NBR 15575-1 (ABNT, 2013).

Todas as partes da norma contemplam as doze exigências descritas na primeira parte da norma de desempenho, porém cada uma terá o foco voltado para o sistema a que se refere com requisitos e critérios característicos a cada um. Além disto, são estabelecidos os métodos de avaliação e níveis de desempenho para cada sistema, componente ou elemento analisado.

Os requisitos especificam os níveis mínimos de desempenho que devem ser alcançados para garantia da vida útil e desempenho do sistema avaliado. Os critérios de desempenho expressam a quantificação dos requisitos abordando as exigências dos usuários e as condições de exposição a que está submetida à edificação. Os métodos de avaliação especificam a forma de avaliação para certificação de desempenho de um determinado subsistema e podem ser estabelecidos através de análises visuais e de análise de projeto arquitetônico, de ensaios in loco, cálculos ou ensaios em laboratórios.

Por fim, são descritos os níveis de desempenho que estabelecem os valores mínimos de desempenho que devem ser considerados para atender satisfatoriamente ao método de avaliação aplicado. Sendo assim, atendendo aos requisitos e critérios de acordo com os métodos de avaliação e níveis de desempenho especificados para cada sistema, considera-se que as exigências dos usuários foram satisfatoriamente atendidas.

4 ESTRUTURA DO REFERENCIAL AQUA

A metodologia para certificação no processo AQUA se dá através do atendimento aos indicadores de sustentabilidade garantindo o nível de desempenho mínimo em todas as categorias. Para isto requer que o empreendedor adote um Sistema de Gestão de Empreendimento (SGE) e atenda as exigências necessárias para alcançar a Qualidade Ambiental (QAE). A QAE é estabelecida por 14 categorias e se reúnem em quatro famílias: (1) Sítio e Construção, (2) Gestão, (3) Conforto e (4) Saúde, conforme apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Categorias AQUA

SÍTIO E CONSTRUÇÃO	CONFORTO
1 – Relação do edifício com o entorno 2 – Escolha integrada de produtos, sistemas, e processos construtivos 3 – Canteiro de obras com baixo impacto ambiental	8 – Conforto higrotérmico 9 – Conforto acústico 10 – Conforto visual 11 – Conforto olfativo
GESTÃO	SAÚDE
4 – Gestão da energia 5 – Gestão da água 6 – Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício 7 – Gestão da manutenção	12 – Qualidade sanitária dos ambientes 13 – Qualidade sanitária do ar 14 – Qualidade sanitária da água

Fonte: FCAV, 2013.

Na estrutura AQUA, as categorias são desmembradas em subcategorias e depois são desmembradas em exigências e comentários. As categorias representam os desafios ambientais de um edifício, sendo aplicado a um empreendimento novo ou reabilitado. As subcategorias expressam as principais preocupações associadas a cada desafio ambiental. Cada preocupação estabelece as exigências que são definidas através de ações e indicadores (parâmetros ou critérios) de desempenho ambiental para seu atendimento.

No referencial, as exigências são acompanhadas das especificações e dos critérios prescritivos ou de desempenho e deverão ser baseadas em elementos qualitativos - através de especificações, elementos gráficos, estudos - ou quantitativos por meio de métodos de avaliação, softwares, memória de cálculo, etc. A avaliação da QAE consiste em verificar se as características do empreendimento atendem a certos critérios, identificando o nível de desempenho atingido (BARATELLA, 2011). Para aplicação do referencial, o empreendedor deverá buscar o melhor desempenho sempre que possível.

5 METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado é uma revisão bibliográfica de cunho descritivo e exploratório. A estrutura original do referencial AQUA e da norma de desempenho foram reorganizadas para facilitar a análise comparativa. Para isto, haverá a compatibilização dos termos e nomenclaturas, sem alteração do conteúdo e das informações características a cada uma das referências analisadas. A estrutura elaborada está representada na Figura 1.

Figura 1 – Proposta de estruturação da NBR 15575 e do referencial AQUA

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O termo **CATEGORIA** definirá as etapas que compreendem o processo de projeto. Estas etapas foram definidas em três categorias: PROJETO, CONFORTO E GESTÃO. A etapa de conforto, embora seja realizada na etapa de projeto foi separada por apresentar variados temas, ou seja, a temática é tão extensa quanto à etapa de projeto. O referencial AQUA apresenta sua estrutura já dividida em categorias, que representam os desafios ambientais. As **SUBCATEGORIAS** correspondem às principais preocupações associadas a cada desafio ambiental. Na NBR 15575, as subcategorias correspondem às exigências dos usuários. Após a definição das categorias, o mesmo processo de compatibilização dos termos foi realizado para as subcategorias. Esta padronização será fundamental para facilitar a análise comparativa.

Em etapa posterior, as subcategorias foram desmembradas em **CRITÉRIOS**, que estabelecem exigências visando à sustentabilidade, no caso do AQUA ou das exigências dos usuários, no caso da NBR 15575. Na norma, os critérios estão bem definidos, já que esta nomenclatura parte da sua estrutura original. O referencial AQUA, no entanto, estabelece uma lista denominada comentários-exigências, onde estão inseridas as exigências visando à sustentabilidade. Por isto, coube o exercício de desassociar entre os comentários e exigências o que seria exigido como um critério e o que seriam as ações para atendimento dos critérios.

Por fim, foram identificados os **INDICADORES** ambientais ou de desempenho, ou seja, as ações a serem adotadas para atender os critérios. Os indicadores apontam soluções projetuais através de métodos prescritivos ou por meio de métodos de simulação e de desempenho.

A partir da compatibilização dos termos e nomenclaturas, o referencial AQUA e todas as partes da norma foram reorganizadas conforme esta nova estrutura. Para análise comparativa, serão avaliadas primeiramente as subcategorias existentes na norma de desempenho que são contempladas pelo AQUA. Após identificar as subcategorias em comum será possível comparar os critérios exigidos no referencial com aqueles definidos na norma de desempenho e quantificá-los, obtendo os resultados finais.

6 RESULTADOS E ANÁLISES

O Quadro 3 apresenta as categorias e subcategorias identificadas na reorganização da estrutura para análise comparativa. As subcategorias do AQUA são classificadas conforme o potencial de atendimento aos critérios e indicadores de desempenho exigidos pela NBR 15575. Neste caso, são definidos três critérios para análise: o não atendimento aos critérios da norma (NÃO), o atendimento as exigências estabelecidas pela norma (SIM) e o atendimento parcial (PARCIAL). O atendimento parcial pode corresponder ao fato do sistema de certificação apresentar o mesmo tema da

subcategoria e não apresentar critérios similares aos exigidos na norma. E ainda, apresentar o mesmo critério, porém com indicadores diferentes.

Quadro 3 – Categorias e subcategorias do referencial AQUA e da NBR 15575

CATEGORIA/SUBCATEGORIA	AQUA	NBR 15575
PROJETO		
Implantação do empreendimento	Sim	Sim
Escolha dos sistemas e processos construtivos	Sim	Sim
Qualidade sanitária dos ambientes	Sim	Sim
Qualidade sanitária do ar	Parcial	Sim
Qualidade sanitária da água	Parcial	Sim
Funcionalidade e acessibilidade	Parcial	Sim
Desempenho estrutural	Não	Sim
Segurança no uso e na operação	Parcial	Sim
Segurança contra incêndio	Não	Sim
Estanqueidade	Parcial	Sim
Durabilidade	Parcial	Sim
CONFORTO TÉRMICO		
Eficiência da envoltória	Sim	Sim
Ventilação natural	Sim	Sim
Desempenho no verão	Não	Sim
Desempenho no inverno	Sim	Sim
CONFORTO LUMÍNICO		
Iluminação natural	Sim	Sim
Iluminação artificial	Sim	Sim
CONFORTO ACÚSTICO		
Ruídos de impacto	Sim	Sim
Isolamento dos ruídos entre UH's	Sim	Sim
Isolamento acústico de vedações	Sim	Sim
Ruídos em equipamentos prediais	Não	Sim
CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO		
Conforto tátil e adaptação ergonômica	Não	Sim
Adequação antropodinâmica	Não	Sim
Homogeneidade e planeza dos acabamentos	Não	Sim
Conforto na operação dos sistemas prediais	Não	Sim
GESTÃO DA ENERGIA		
Dispositivos economizadores	Sim	Sim
GESTÃO DA ÁGUA		
Dispositivos economizadores	Parcial	Sim
GESTÃO DA MANUTENÇÃO		
Manutenibilidade do edifício e seus sistemas	Sim	Sim
Resistência ao desgaste em uso	Não	Sim
GESTÃO DOS RESÍDUOS		
Gerenciamento de resíduos	Sim	Sim

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na categoria **Projeto**, o referencial AQUA e a norma de desempenho apresentam nove subcategorias em comum. A norma estabelece recomendações para a **Implantação do empreendimento** considerando os riscos de deslizamentos de taludes, enchentes, erosões, assoreamentos de vales ou cursos d'água. Para isto, faz referência a outras normas, bem como a legislação vigente do local. O referencial também apresenta exigências tomadas em relação à topografia e características do solo do terreno através de soluções projetuais que não estão pautadas em normas ou legislações, ou seja, os indicadores são prescritivos.

Na subcategoria **Escolha dos sistemas e processos construtivos**, a norma estabelece recomendações quanto ao uso de madeira certificada, uso de materiais com baixo impacto ambiental e a implementação da gestão de resíduos no canteiro de obra que são contempladas em vários outros critérios do referencial. Neste sentido, ambos definem os mesmos indicadores para atender a exigência de forma prescritiva.

Na subcategoria **Qualidade sanitária dos ambientes**, a norma apresenta um único critério que é atendido pelo referencial AQUA. O referencial atende aos mesmos indicadores exigidos pela norma NBR 15575 e tratam de soluções projetuais que atendam a legislação vigente. Na subcategoria **Qualidade sanitária do ar**, a norma de desempenho estabelece quatro critérios. Nesta subcategoria, o AQUA atende parcialmente à norma de desempenho, uma vez que são atendidos dois critérios dentre os quatro exigidos pela norma NBR 15575.

A norma de desempenho apresenta quatro critérios na subcategoria **Qualidade sanitária da água**. Os critérios estabelecidos pelo referencial AQUA não são os mesmos exigidos pela norma. Sendo assim, o referencial AQUA atende parcialmente a esta subcategoria, uma vez que já adota alguns critérios sobre a temática, embora não atendam aqueles exigidos pela norma. Os critérios em comum estabelecidos na subcategoria **Funcionalidade e acessibilidade** são atendidos pelo referencial com indicadores similares aos exigidos na norma. Ambos estabelecem indicadores a serem atendidos em projeto. No entanto, o referencial AQUA atende a apenas três, dos dez critérios exigidos pela norma NBR 15575.

Na subcategoria **Segurança no uso e na operação**, a norma de desempenho estabelece vinte critérios, sendo que apenas um deles é atendido pelo referencial AQUA. Ainda que o referencial AQUA atenda aos mesmos indicadores exigidos pela norma, outros critérios ainda não são contemplados. Portanto, esta subcategoria é atendida parcialmente. A subcategoria **Estanqueidade** é característica da norma de desempenho, que estabelece dezessete critérios, onde somente um deles é atendido pelo referencial AQUA. Ainda que o AQUA atenda a apenas um critério, esta subcategoria é atendida parcialmente, já que atende a temática exigida pela norma.

Na subcategoria **Durabilidade**, dos quatorze critérios estabelecidos pela norma de desempenho, quatro são atendidos pelo sistema de certificação. O AQUA atende aos critérios relativos apenas aos sistemas de pisos. Os critérios exigidos na norma para os demais sistemas não são contemplados pelo AQUA. Sendo assim, para efeito da análise comparativa entende-se que esta subcategoria é parcialmente atendida pelo AQUA.

Na categoria **Conforto térmico** foram identificadas quatro subcategorias comuns a norma de desempenho e ao referencial AQUA. Em todas as subcategorias, o referencial AQUA apresenta os mesmos indicadores para os critérios em comum com a norma de desempenho, seja referenciando a norma ou exigindo os mesmos métodos de avaliação que são exigidos pela norma NBR 15575. Sendo assim, esta subcategoria é atendida pelo sistema de certificação analisado.

A categoria **Conforto lumínico** apresenta duas subcategorias contempladas pelo sistema de certificação e pela norma. Dos três critérios exigidos pela norma de desempenho, o referencial AQUA atende a dois critérios conforme os indicadores exigidos pela norma de desempenho. Esta subcategoria é atendida pelo AQUA, ainda que deixe de atender a um, dos três critérios exigidos pela norma.

A categoria **Conforto acústico** apresenta quatro subcategorias, sendo que três delas são contempladas pelo referencial AQUA. Na subcategoria **Ruídos de impacto**, a norma exige três critérios, onde apenas um é atendido pelo sistema de certificação. Na subcategoria **Isolamento dos ruídos entre UH's**, a norma estabelece quatro critérios e dois deles já são atendidos pelo referencial AQUA. Na subcategoria **Isolamento acústico das vedações**, o referencial atende aos dois critérios exigidos pela norma. Esta subcategoria já é atendida pelo sistema de certificação, uma vez que atende aos critérios e indicadores exigidos pela norma NBR 15575.

As categorias **Gestão da energia e Gestão da água**, embora não apresentem uma preocupação característica da norma de desempenho, ainda assim é contemplada de forma sucinta. Na categoria **Gestão da energia**, tanto o AQUA quanto a norma apresentam em comum um a recomendação que estabelece indicadores para redução do consumo de energia contemplado em projeto. Na categoria **Gestão da água**, o referencial AQUA atende aos indicadores exigidos pela norma para o reuso da água pluvial. No entanto, o controle de qualidade da água não é atendido pelo AQUA. Sendo assim, esta subcategoria é atendida parcialmente pelo sistema de certificação.

Na categoria **Gestão da manutenção**, o referencial AQUA apresenta em comum com a norma de desempenho a subcategoria **Manutenibilidade do edifício e seus sistemas**. Os critérios estabelecidos pelo sistema de certificação não tratam dos mesmos temas abordados pela NBR 15575. Considera-se que o AQUA atende parcialmente a norma de desempenho, visto que já estabelece critérios voltados para a mesma preocupação, ainda que não correspondam aos critérios exigidos pela norma.

A categoria **Gestão dos resíduos** apresenta uma subcategoria em comum aos dois instrumentos de análise. No entanto, o tema é mais peculiar ao sistema de certificação ambiental. Na subcategoria foi identificado um critério em comum, no qual foram estabelecidos os mesmos indicadores por meio de medidas prescritivas.

Após a análise comparativa entre os critérios exigidos pela norma de desempenho e aqueles estabelecidos pelo referencial AQUA, na Tabela 1 apresenta-se a quantificação do total de critérios exigidos pela norma em todas as subcategorias e o total de critérios atendidos pelo sistema de certificação. Os critérios foram quantificados por categorias.

Tabela 1- Quantificação dos critérios da NBR 15575 e do referencial AQUA

CATEGORIA	CRITÉRIOS EXIGIDOS	CRITÉRIOS ATENDIDOS
	NBR 15575	AQUA
PROJETO	127	12
CONFORTO TÉRMICO	6	6
CONFORTO LUMÍNICO	3	2
CONFORTO ACÚSTICO	10	5
CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO	4	---

/Continuação

GESTÃO DA ENERGIA	***	***
GESTÃO DA ÁGUA	1	0
GESTÃO DA MANUTENÇÃO	5	0
GESTÃO DOS RESÍDUOS	***	***
TOTAL	156	25

Fonte: Elaborado pelas autoras

*** Referente às recomendações, ou seja, não têm o valor de obrigatoriedade de atendimento como os critérios, portanto não foram quantificados para efeito da análise.

A norma NBR 15575 apresenta no total cento e cinquenta e seis critérios distribuídos nas seis partes que compõem a norma e reorganizados em categorias e subcategorias. De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, o sistema de certificação AQUA já atende a 16% do total de critérios exigidos pela norma. Dos critérios exigidos pela norma de desempenho e que já são atendidos pelo AQUA nas subcategorias estabelecidas em comum, o sistema de certificação já atende a vinte e cinco dos noventa e cinco critérios exigidos pela NBR 15575. Ou seja, nas subcategorias o AQUA já atende a 26% dos critérios exigidos pela norma de desempenho.

No contexto geral, o sistema de certificação AQUA já está introduzindo em sua metodologia critérios de desempenho que são exigidos pela norma brasileira de desempenho. Além das exigências de sustentabilidade, os critérios adotados pelo AQUA poderão conferir maior qualidade às unidades geradas. No entanto, as construtoras que já adotam o referencial AQUA ainda terão que atender as demais exigências da norma NBR 15575, uma vez que esta deve ser atendida integralmente.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A norma brasileira de desempenho, após diversas discussões e consultas públicas entrou em vigor em julho de 2013. Sua aplicação ainda é alvo de discussões, uma vez que a norma ainda é recente. A obrigatoriedade de aplicação da norma é uma importante iniciativa para garantir que as construções de empreendimentos habitacionais ofereçam o desempenho mínimo esperado para atender as necessidades dos usuários durante a vida útil da edificação.

As construtoras e empresas de projeto que já adotam o sistema de certificação ambiental AQUA começam a introduzir durante a fase de projeto os conceitos de desempenho na construção civil. Isto porque o Referencial Técnico para certificação de Edifícios Habitacionais (RT), na versão atualizada em 2013 incorporou exigências estabelecidas pela norma de desempenho. Com a introdução destas exigências na nova versão do referencial, a certificação deverá garantir o melhor desempenho das habitações ao atender as exigências conforme recomenda a norma.

Os resultados das análises identificaram que alguns critérios de desempenho exigidos pela referida norma já estão sendo atendidos pelo AQUA. Outras exigências deixaram de ser atendidas, seja pelo fato de que o sistema de certificação está orientado principalmente para uma avaliação ambiental, seja pelo fato de que a norma ainda é recente. Contudo, a introdução dos critérios de desempenho por meio do sistema de certificação aponta que o conceito de desempenho já está sendo incorporado, ainda que aos poucos, na forma de projetar e construir no Brasil. Esse é mais um importante instrumento para promover condições mínimas de habitabilidade, conforto e qualidade das construções habitacionais no país.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT – **NBR 15.575-1**. Edificações habitacionais - Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. São Paulo, 2013. 71p.
- _____. **NBR 15.575-2**: Edificações habitacionais - Desempenho. Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais. São Paulo, 2013. 31p.
- _____. **NBR 15.575-3**: Edificações habitacionais - Desempenho. Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos. São Paulo, 2013. 42p.
- _____. **NBR 15.575-4**: Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE. São Paulo, 2013. 63p.
- _____. **NBR 15.575-5**: Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas. São Paulo, 2013. 73p.
- _____. **NBR 15.575-6**: Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. São Paulo, 2013. 32p.
- BARATELLA, P.R.M. **Análise do desenvolvimento de indicadores para a avaliação de sustentabilidade de edifícios brasileiros**. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.
- BORGES, C.A.M.; SABBATINI, F.H. **O conceito de desempenho de edificações e a sua importância para o setor da construção civil no Brasil**. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Construção Civil, BT/PCC/515. São Paulo: UPUSP, 2008.
- FUNDAÇÃO VANZOLINI - FCAV. **Referencial Técnico de Certificação - Edifícios Habitacionais**. Processo AQUA. Fundação Vanzolini e CERQUAL. 2013. Versão 2.
- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPT). **Critérios mínimos de desempenho para habitações térreas de interesse social**. São Paulo: IPT, 1998, 84p.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 6240**: Performance standards in buildings: contents and presentation. London, 1980. 2p.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 6241**: Performance standards in buildings: principles for their preparation. London, 1984. 12p.
- MITIDIERI FILHO, C.V.; HELENE, P.R.L. **Avaliação de desempenho de componentes e elementos construtivos destinados a habitações**. Proposições específicas à avaliação do desempenho estrutural. São Paulo: EPUSP, 1998.
- OLIVEIRA, A.L.; MITIDIERI FILHO, C.V. **O projeto de edifícios habitacionais considerando a Norma Brasileira de Desempenho**: análise aplicada para as vedações verticais. Gestão e Tecnologia de Projetos, São Carlos, v.7, n.1, p 90-100, Maio, 2012.
- SILVA, V.G. **Metodologias de avaliação de desempenho ambiental de edifícios**: estado atual e discussão metodológica. Finep 2386/04. São Paulo, 2007.
- ROQUE, J.A. **O desempenho quanto à durabilidade de alvenarias de blocos cerâmicos de vedação com função auto-portante**: o caso da Habitação de Interesse Social. 2009. 212 p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

QUESTÕES ÉTICAS NA PESQUISA EM AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO (APO)

ABATE, Tania Pietzschke (1); KOWALTOWSKI, Doris C. C. K (2); BERNARDI, Núbia (3)

(1) FEBASP, tania.abate@belasartes.br; (2) UNICAMP, doris@fec.unicamp.br; (3) UNICAMP, nubiab@fec.unicamp.br

RESUMO

Objetiva-se a discussão de questões ligadas à ética na pesquisa em APO (ELALI, 2010), aspecto que não pode ser ignorado pelos pesquisadores em Arquitetura e Design em função das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (BRASIL, 2012) e da criação da PLATAFORMA BRASIL¹ em 2011, entre outros aspectos. Faz-se relevante a elaboração de material referencial para futuras pesquisas em APO. O presente estudo envolve uma discussão teórica em nível do pós-doutoramento em andamento (apoio FAPESP) e apresenta caráter exploratório e multidisciplinar. A Avaliação do Desempenho em Uso (ADU) de ambientes considera diversas condições enumeradas a seguir: acessibilidade; orientação e navegabilidade (*Wayfinding Design*); conforto ambiental (térmico, acústico e luminoso); ambiência; funcionalidade; operacionalidade e flexibilidade; estabilidade e resistência dos materiais; patologias construtivas; segurança patrimonial, contra acidentes e contra incêndios; sustentabilidade; estética simbólica; e custo-benefício, entre outras. A avaliação do desempenho do ambiente aborda uma gama de aspectos estreitamente relacionados que se colocam a partir da avaliação integrada em dimensões de ordem técnica, funcional, comportamental e cultural. A ADU tem como uma de suas estratégias de pesquisa a APO que, por sua vez, recorre a diversos métodos e técnicas voltados para avaliação do ambiente construído sob o ponto de vista técnico e dos usuários. Em função da grande produção de pesquisadores no Brasil na área de APO, faz-se necessário o uso de critérios mais discriminadores relativos à inserção social da atividade de pesquisa que envolve seres humanos. Verifica-se a necessidade de submissão do protocolo de pesquisa em APO aos comitês de ética nas universidades e outras instituições ligadas à pesquisa na regulamentação do processo de investigação científica.

Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação (APO), Ética, Comitê de Ética.

ABSTRACT

*This article aims at discussing issues related to ethics in POE (Post-Occupancy-Evaluation) research (ELALI, 2010). This aspect cannot be overlooked by researchers in the field of Architecture and Design not only due to the existing regulation for research involving human beings (BRASIL, 2012), but also because of the creation of the PLATAFORMA BRASIL² in 2011, amongst other aspects. The development of reference material for future research in POE is poignant. This research entails a theoretical discussion within post-doctorate study currently in progress (funded by FAPESP) and presents an exploratory and multidisciplinary approach. Usage Performance Evaluation (UPE) of built environments considers ergonomic conditions such as the following: accessibility; orientation and navigability (*Wayfinding Design*); environmental comfort (thermal, acoustic, and visual); ambiance; functionality;*

¹ A Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o recebimento dos projetos de pesquisa que envolvem seres humanos nos Comitês de Ética em todo o país.

² Plataforma Brasil is an electronic system designed by the Brazilian federal government to organize incoming research projects that involve human beings by the Ethics Committees all over the country.

operationality and flexibility; stability and resistance of materials; construction pathologies; patrimonial security against accidents and fires; sustainability; symbolic aesthetics; and cost-benefit relations, among others. Performance evaluation of built environments includes a range of strictly related aspects that emerge from the integrated evaluation in technical, functional, behavioral, and cultural aspects. UPE uses POE as its strategy, applying several of its methods and techniques which evaluate the built environment technically and from the view point of the user. As a result of the productivity of research in Brazil in the POE area, a more distinct criterion is necessary to enable the social insertion of research activities that involve human beings. The submission of research protocols in POE to ethics committees is paramount in universities and other institutions connected to research in order to regulate the process of scientific investigation.

Keywords: Post-Occupancy-Evaluation (POE), Ethics, Ethics Committee.

1 INTRODUÇÃO

Objetiva-se discutir as questões ligadas à ética em Arquitetura e Design em geral, com ênfase nos projetos de APO. Salienta-se que esse tema pode ser replicado em outras áreas das ciências sociais. Justifica-se a temática abordada em função da grande produção dos grupos de pesquisadores brasileiros na área da APO, especialmente na área da habitação de interesse social, escolar e hospitalar.

Devido à importância de conceber, construir, ocupar e manter o ambiente construído à luz de critérios de desempenho enunciados pelas necessidades de seus usuários justifica-se o desenvolvimento de abordagens éticas em pesquisas que avaliem o desempenho do ambiente construído e, conseqüentemente, a opinião do usuário.

A partir da análise do ciclo de vida da edificação (da concepção inicial à reforma), a ADU do ambiente construído apresenta uma tentativa de mitigar os impactos gerados pela construção e realimentar novos projetos, partindo de uma abordagem holística, que considera a dinâmica que envolve o objeto (espaço construído), o sujeito (usuário) e suas extensões (diferentes formas de perceber o espaço) (HALL, 2005). Dentro dessa análise, consideram-se diversos aspectos categorizados em três amplas vertentes de investigação: fatores de ordem técnica, funcional e comportamental (PREISER; RABINOWITZ, WHITE, 1988).

Adota-se a técnica de redação dissertativo-argumentativa, que parte da premissa-problema da necessidade de submissão dos protocolos de pesquisas em APO junto aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) em função da Resolução do CNS nº 466/2012 (BRASIL, 2012) relativa às diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos³. O papel do Comitê está inserido nos mecanismos de controle social para

a busca de tratamento humanizado com os sujeitos envolvidos nas pesquisas. Sua missão é proteger os sujeitos envolvidos, garantindo a todos que os seus interesses serão considerados acima dos interesses da ciência e ou da sociedade (especialmente de grupos sociais mais poderosos). Lamentavelmente, é relativamente frequente o relato de falta de “humanização” na pesquisa em seres humanos; não é raro utilizar-se a expressão “cobaização”. (FREITAS; HOSSNE, 2002, p. 133)

Esse trabalho estrutura-se em duas partes principais. A primeira parte apresenta as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, bem como questões relativas ao Consentimento Livre e Esclarecido (CLE) embasadas em

³ A Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que trata de pesquisas envolvendo seres humanos, foi revogada pela Resolução 466/2012, que entrou em vigor com a publicação em junho de 2013. A nova Resolução exclui partes do texto da Res. 196/96 e incorpora novas normas relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas com humanos, incluindo-se em seu texto seções de outras duas resoluções que foram também revogadas: a 303/2000 e a 404/2008.

BRASIL (2012). A segunda parte discorre sobre aspectos éticos na pesquisa com crianças na APO em escolas.

Verifica-se que o termo *ética* vem sendo usado em dois sentidos diferentes, porém complementares. Num destes sentidos, a palavra *ética* designa uma forma de direcionamento ou princípio das tomadas de decisões individuais diante de situações específicas. No outro sentido, o termo *Ética* (frequentemente grafado com inicial maiúscula) serve para indicar um campo de estudos e de reflexões sistemáticas (subárea da Filosofia). Este é o campo das teorias sobre os princípios que envolvem e permitem a formação de reflexões éticas e a atuação destas reflexões no cotidiano dos indivíduos. (TOMANIK, 2008).

2 DIRETRIZES E NORMAS REGULAMENTADORAS DE PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Em 2011, com a implantação⁴ da ferramenta *online* intitulada *Plataforma Brasil*, que é uma base nacional unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para auxiliar os trabalhos do sistema formado pelos Comitês de Ética em Pesquisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (CEP⁵/CONEP⁶), as questões éticas tomam maior relevância. Com a Resolução do CNS 466/2012 (BRASIL, 2012), reafirma-se a necessidade de submissão do *protocolo de pesquisa*⁷, inclusive em APO, antes do seu início, na Plataforma Brasil.

Na prática, verificamos que, no início do preenchimento do formulário *online* da Plataforma Brasil, esbarra-se na eleição do Comitê de Ética atrelado à instituição proponente. Verifica-se que a maioria dos Comitês está ligada à área da saúde. Portanto, caso não haja um Comitê na área de educação, a pesquisa em APO acaba sendo submetida a uma área existente, de acordo com a informação fornecida pelo sistema.

Os Comitês foram constituídos como instâncias independentes, para funcionar como um mediador entre os pesquisadores e os pesquisados, manifestando-se em nome da sociedade para dar o aval de que a participação na pesquisa não acarretaria prejuízo ou dano, ou seja, assegurando respeito e direitos às pessoas. Em função das tecnologias, como na área da genética, grande parte dos comitês se encontra atrelada à área da saúde. Entretanto, ampliou-se também o campo das práticas científicas dos diversos profissionais, incluindo as ciências humanas como educação, sociologia, direito,

⁴ O presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), ministro Alexandre Padilha, lançou o sistema Plataforma Brasil como parte de uma agenda prioritária voltada para a inovação tecnológica, em especial na área de pesquisa em saúde. “A Plataforma Brasil é um passo importante na busca de transparência e agilidade no processo de avaliação envolvendo pesquisas”. A ferramenta levou cerca de três anos e meio para ser desenvolvida e veio para substituir o Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (SISNEP). O objetivo é dar maior segurança ao registro e monitoramento de pesquisas, pois permite o acesso ao número de pesquisas aprovadas ou em tramitação, divididas por região/estados e por área. A sociedade pode ter acesso ainda aos dados de todas as pesquisas aprovadas. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/08_set_plataforma_brasil.html>. Acesso em: 27 abr. 2014

⁵ Os CEP são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. (BRASIL, 2012).

⁶ A CONEP é uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde/MS. (BRASIL, 2012).

⁷ Nome dado ao conjunto: projeto de pesquisa mais outros documentos exigidos na submissão ao CEP. (BRASIL, 2007, p. 29).

antropologia, entre outros. As pesquisas “não mais são desenvolvidas por um grupo: são multicêntricas ou envolvem cooperação ampliada e multinacional [...]” (FREITAS; HOSSNE, 2002, p. 134).

Segundo Tomanik (2008, p. 403), muitas revistas científicas nacionais na área da saúde vêm adotando a regra de “só publicar artigos derivados de processos de pesquisas aprovados por um Comitê de Ética”.

No Brasil, busca-se impedir a perda da “humanização” na pesquisa em seres humanos em qualquer área do conhecimento que tem no Comitê de Ética em Pesquisa o seu protetor. Dessa forma, o sistema CONEP/CEPs atua como agente de controle social e ético e, ao mesmo tempo, como ordenador desse próprio controle, ficando a gestão institucional adstrita aos órgãos executivos do Ministério da Saúde. Essa configuração é parte inerente à concepção da revogada Resolução nº196/1996⁸. (FREITAS; HOSSNE, 2002). Segundo Tomanik (2008, p. 399), a decisão ética é uma forma de controle social

- a) que ocorre graças e através de um processo interno de reflexão do indivíduo que vai ou que pretende agir e
- b) cujos efeitos resultam de uma convicção sobre o certo e o errado que já existia antes da emissão do ato.

Ressalta-se que o CEP, ao aprovar o protocolo de pesquisa, passa a ser corresponsável pelos aspectos éticos sem, contudo, eximir o pesquisador de sua responsabilidade ética. (FREITAS; HOSSNE, 2002, p. 137). Segundo BRASIL (2012), no inciso XI que trata do pesquisador responsável

- XI.1 - A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os aspectos éticos e legais.

2.1 O CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Segundo BRASIL (2012), o item IV – DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO apresenta as seguintes definições:

[...] Entende-se por Processo de Consentimento Livre e Esclarecido todas as etapas a serem necessariamente observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida.

IV.1 - A etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido é a do esclarecimento ao convidado a participar da pesquisa, ocasião em que o pesquisador, ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade, deverá:

- a) buscar o momento, condição e local mais adequados para que o esclarecimento seja efetuado, considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a participar da pesquisa e sua privacidade;
- b) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias mais apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados a participar da pesquisa; e
- c) conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de decisão livre e esclarecida.

IV.2 - Superada a etapa inicial de esclarecimento, o pesquisador responsável, ou pessoa por ele delegada, deverá apresentar, ao convidado para participar da pesquisa, ou a seu representante legal, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que seja lido e compreendido, antes da concessão do seu consentimento livre e esclarecido.

De acordo com o item IV.3 (BRASIL, 2012), o TCLE deverá conter, obrigatoriamente,

- a) justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento dos métodos a serem utilizados, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou experimental, quando aplicável;

⁸ Essa Resolução “[...] pode ser considerada um marco para o cenário das pesquisas no Brasil [...]” (DINIZ; GUILHEM; SCHÜKLENK, p. 18).

- b) explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação e apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano, considerando características e contexto do participante da pesquisa;
- c) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa;
- d) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;
- e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa;
- f) garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
- g) explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; e
- h) explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

Entre as várias outras exigências constantes em BRASIL (2012), inclui-se a de que o TCLE deve ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada(s), devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. Em ambas as vias deverão constar o endereço e contato telefônico, ou outro tipo de contato, dos responsáveis pela pesquisa e do CEP local e da CONEP, quando pertinente.

Em função da complexidade na elaboração do TCLE que deve atender a uma série de requisitos não encontrados de uma maneira simplificada na própria Plataforma Brasil e em BRASIL (2012), o processo de aprovação do protocolo de pesquisa acaba sendo moroso – devido a retornos para ajustes do TCLE.

Embora a grande maioria dos pesquisadores seja favorável à submissão dos projetos de pesquisa ao Comitê de Ética, eles também

reivindicam a formação de comitês especiais, sensíveis às peculiaridades de áreas como arquitetura e urbanismo e ciências sociais. Eles reivindicam que suas propostas não sejam analisadas com base em critérios oriundos de campos que se valem de procedimentos mais invasivos, como a área de saúde, cujas principais questões são desconhecidas por estes profissionais. (ELALI, 2010, p. 13).

3 ASPECTOS ÉTICOS EM PESQUISA COM CRIANÇAS NA APO

Nos últimos anos, tem sido feito um sério esforço para consolidar a visão da criança na pesquisa de APO em escolas, pois a vemos como cidadã, sujeito criativo, indivíduo social, produtora da cultura e da história. A elaboração de instrumentos de coleta de dados para crianças, em geral, é uma tarefa desafiadora, pois, no planejamento de qualquer pesquisa, é preciso contemplar aspectos relativos às habilidades cognitivas das crianças, à experiência, ao conhecimento prévio da temática, ao domínio dos instrumentos a serem utilizados pelo pesquisador bem como aos recursos disponíveis (financeiros, materiais e humanos), à quantificação do tempo e às restrições impostas pela direção da instituição pesquisada.

Diante da multiplicidade de áreas do conhecimento e da diversidade de linhas teóricas, a infância é hoje um “campo temático de natureza interdisciplinar, e essa visão se difunde cada vez mais entre aqueles que pensam a criança, atuam com ela, desenvolvem pesquisa [...]” (KRAMER, 2002, p. 45). Um dos pontos que têm sido cada vez mais levantados no campo da ética em pesquisa diz respeito à proteção dos grupos chamados vulneráveis, e nesses se insere a criança.

Segundo BRASIL (2012), no item IV.6, nos casos de restrição da liberdade ou do esclarecimento necessários para o adequado consentimento, deve-se, também, observar:

- a) em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença mental ou em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverá haver justificativa clara de sua escolha, especificada no protocolo e aprovada pelo CEP, e pela CONEP, quando pertinente. Nestes casos deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento e do consentimento livre e esclarecido, por meio dos representantes legais dos convidados a participar da pesquisa, preservado o direito de informação destes, no limite de sua capacidade;
- b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles participantes de pesquisa que, embora plenamente capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos, ou à influência de autoridade, caracterizando situações passíveis de limitação da autonomia, como estudantes, militares, empregados, presidiários e internos em centros de readaptação, em casas-abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes inteira liberdade de participar, ou não, da pesquisa, sem quaisquer represálias. [...]

Em relação à definição do universo de pesquisa dos usuários em APO, “diante da dificuldade de acesso a extratos socioeconomicamente privilegiados da população” (que costumam impor restrições à avaliação), os pesquisadores costumam recorrer às edificações ocupadas pela população mais carente. (ELALI, 2010, p. 12). Segundo KRAMER (2002), o trabalho científico não precisa suscitar ações nem ser incorporado às políticas, e o caráter desinteressado garante a neutralidade da produção do conhecimento. Entretanto, no Brasil, as condições desfavoráveis de grande parte da população acabam por transformar um pesquisador comprometido com a sociedade em intelectual crítico. Nas ciências humanas e sociais, a neutralidade é um equívoco teórico e uma impossibilidade prática com decorrências éticas que merecem a nossa atenção e cuidado.

Nas pesquisas em geral, inclusive na APO em escolas, faz-se necessária a proteção da identidade das crianças⁹, seja porque estudam na única escola da região e seus depoimentos podem trazer muitas críticas à escola e às professoras, seja por causa de outros problemas graves vividos por elas mesmas e por suas famílias. Torna-se desejável que a identidade da escola e dos funcionários também seja preservada. Em muitas situações, “não é suficiente manter os participantes anônimos, pois, dependendo dos comentários feitos ou do cargo ocupado, a identificação de uma pessoa pode tornar-se relativamente fácil, sobretudo em se tratando de grupos pequenos.” (ELALI, 2010, p. 13). Portanto, o anonimato dos participantes deve ser garantido de forma a evitar que eles sofram “qualquer consequência advinda dos resultados da pesquisa.” (PAIVA, 2005, p. 4).

O pesquisador deve buscar as informações necessárias sem violar a privacidade ou quebrar a confiança dos pesquisados. Na APO em escolas, faz-se relevante a não interrupção da rotina escolar, pois as ações do pesquisador não devem se configurar como intrusões que tragam prejuízo ao contexto pesquisado. Para tal, a eleição dos instrumentos de coleta de dados deve ser criteriosa (os métodos observacionais são menos invasivos). Em relação aos instrumentos de coletas de dados mais invasivos (entrevistas, questionários, entre outros), até mesmo a “definição das perguntas que irão compor um questionário e a sua ordem remontam à preocupação ética, uma vez que tal formulação pode induzir respostas, distorcendo o resultado final do trabalho.” (ELALI, 2010, p. 13).

Em relação a entrevistas gravadas, é importante que se “assegure, ao informante, a oportunidade de ler as transcrições e dar o seu aval antes da conclusão do trabalho.”

⁹ Por meio do uso de nomes fictícios, ou iniciais de nomes fictícios, eleitos ou não pelas próprias crianças – depende de cada situação específica.

(PAIVA, 2005, p. 4). A Universidade de Melbourne dispõe de um código de ética onde uma das exigências é que

os dados sejam gravados de forma a ficarem intactos, nos departamentos, por, pelo menos, cinco anos. Os dados, relacionados às publicações, devem ficar disponíveis para discussão com outros pesquisadores, admitindo-se uma exceção quando prevalecem informações confidenciais, como, por exemplo, em caso de proteção de direitos autorais. (PAIVA, 2005, p. 5)

O tema da ética na pesquisa com crianças em APO, em especial as entrevistas, ainda merece ser explorado em função da extensa bibliografia existente, com destaque para Szymanski (2010); Müller e Carvalho (2009); Cruz (2008); Rosa e Arnoldi (2008); Machado (2002); Greenspan e Greenspan (1993); Arfouilloux (1983), entre outros. Todos os instrumentos de coleta de dados podem gerar um produto (filme, imagem – mesmo com o uso da tarja no rosto, relato verbal gravado ou não, desenho, questionário preenchido pela criança ou formulário preenchido pelo especialista, entre outros).

Outros assuntos éticos relevantes não foram abordados nesse artigo¹⁰, como o reconhecimento da autoria (plágio) e o registro das fontes, pois “os interditos compõem aquela parcela de regras da comunicação científica que jamais deve ser violada. Transgredir essas regras é, por sua vez, a mais grave infração ética na comunicação científica.” (DINIZ, 2008, p. 1).

Destaca-se que a APO em escolas, além de atender a política de pesquisa de cada entidade (autorizações de pesquisa) envolvida, deve contar com a colaboração de pesquisadores com experiência e ser realizada com respaldo de equipe multidisciplinar composta por educadores e psicólogo (em momentos-chave).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que várias universidades e instituições já possuem normas voltadas para as questões éticas; entretanto, muitas outras ainda

estão engatinhando nesse campo, sendo fundamental estimular esse processo a partir da ampliação dos debates na área. Complementarmente, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de definir subcomitês sensíveis às especificidades dos diversos campos de conhecimento, sobretudo aqueles não diretamente ligados à área da saúde, como é o caso das Ciências Sociais e de Arquitetura e Urbanismo [...] (ELALI, 2010, p. 15).

A implementação da Plataforma Brasil e da Resolução do CNS nº 466/2012 (BRASIL, 2012) representam um enorme avanço para o desenvolvimento de pesquisas no Brasil. Percebe-se que os esforços das comunidades científicas no Brasil persistem com o objetivo de melhorar o sistema e a legislação vigentes, relativos ao desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos.

Este estudo evidencia um movimento de mudança de posicionamento, onde as pesquisas com seres humanos em outras áreas, fora da saúde, passam a submeter os protocolos de pesquisa aos CEPs na Plataforma Brasil. Assim, a Arquitetura e o Design devem acompanhar essa tendência ética. Na área da APO,

para garantirem seu lugar tanto na nova universidade quanto no âmbito profissional, os pesquisadores precisam consolidar o seu posicionamento ético e tornar mais evidente sua responsabilidade social, postura que influencia todas as etapas do trabalho de pesquisa, desde a definição do recorte temático e dos métodos/técnicas para realização dos estudos empíricos, até a apresentação dos resultados e, sobretudo, seu rebatimento na prática profissional cotidiana e sua repercussão na esfera das políticas públicas. Nesse último sentido, seria fundamental que os grupos

¹⁰ Verifica-se em BRASIL (s/d) que se encontram disponíveis 16 cadernos na temática de ética em pesquisa.

nacionalmente relevantes investissem na discussão/consolidação de estratégias para divulgação dos resultados das pesquisas, demonstrando a responsabilidade social e ética inerente aos trabalhos realizados. (ELALI, 2010, p. 15)

Neste artigo, buscamos dar continuidade à discussão iniciada por Elali (2010) e convidamos os pesquisadores em APO a esta reflexão no tema ética, onde

Humanas, exatas, sociais, são assim as ciências. E não são, por natureza, boas ou más. Boa ou má, correta ou inadequada é a atitude do cientista, a forma como ele empreende seu trabalho, não apenas do ponto de vista epistemológico, técnico, mas do ponto de vista ético-político. Será má a investigação que beneficia apenas o pesquisador, uma classe ou um grupo. E será boa aquela que faz crescer a vida de todos, que efetivamente contribui para uma sociedade melhor, da qual temos necessidade. (RIOS, 2006, p. 3)

Verifica-se que o limite ético da pesquisa é traçado “pela dialética entre consciência individual, sociedade civil e sociedade política legitimamente empossada. Todavia, a consciência do pesquisador é a última instância de decisão.” (NOSELLA, 2008, p. 265)

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pela concessão da bolsa de pós-doutorado, à UNICAMP, à Belas Artes de São Paulo, à revisora e tradutora Profa. Dra. Simone Tostes (FGV).

REFERÊNCIAS

ARFOUILLOUX, J. C. **A entrevista com a criança**: a abordagem da criança através do diálogo, do brinquedo e do desenho. Trad. de Analúcia T. Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Cadernos de ética em Pesquisa**. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/arquivos/materialeducativo/publicacoes.htm>. Acesso em: 20 abr. 2014.

_____. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Manual operacional para comitês de ética em pesquisa**. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/Manual_Operacional_miolo.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2014.

_____. _____. _____. **Resolução nº 466/2012**. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (revogou a Resolução nº 196/1996, entre outras). Disponível em: <<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>>. Acesso em: 20 abr. 2014.

CONEP. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Disponível em: <<http://www.conselho.saude.gov.br/comissao/eticapesq.htm>>. Acesso em: 03 abr. 2014.

CRUZ, S. H. V (org). **A criança fala**: a escuta de crianças em pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008.

DINIZ, D. A ética e o *ethos* da comunicação científica. **Série Anis** 55, Brasília, LetrasLivres, 1-3, junho, 2008

_____; GUILHEM, D.; SCHÜKLENK, U. (Orgs.) **Ética na pesquisa**: experiência de treinamento em países sul-africanos. Brasília: LetrasLivres/Editora UnB; 2005.

- ELALI, G. A. Avaliação pós-ocupação e responsabilidade social: uma relação a ser sempre (re)discutida. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, v. 5, n. 2, nov. 2010.
- FREITAS, C. B. D. de; HOSSNE, W. S. O papel dos Comitês de Ética em Pesquisa na proteção do ser humano. **Bioética**, v. 10, n. 2, 2002. Disponível em: <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/218/219>. Acesso em: 20 abr. 2014.
- GREENSPAN, S. I.; GREENSPAN, N. T. **Entrevista clínica com crianças**. (Tradução Daise Batista). Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.
- HALL, E. **A Dimensão Oculta**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- KRAMER, S. Autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças. **Cadernos de Pesquisa**, n. 116, p. 41-59, jul. 2002.
- MACHADO, M. N. da M. **Entrevista de pesquisa: a interação pesquisador/entrevistado**. Belo Horizonte: C/ Arte, 2002.
- MÜLLER, F.; CARVALHO, A. M. A. (Orgs.). **Teoria e prática na pesquisa com crianças**. Diálogos com Willian Corsaro. São Paulo: Cortez, 2009.
- PAIVA, V. L. M. O. Reflexões sobre ética e pesquisa. In: **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, Belo Horizonte. v. 5, n.1, p.43-61, 2005. Disponível em: <<http://www.veramenezes.com/etica.htm>>. Acesso em: 20 abr. 2014.
- PLATAFORMA BRASIL. Disponível em: <<http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf>>. Acesso em: 15 abr. 2014.
- PREISER, W. F.; RABINOWITZ, H. Z; WHITE, E. T. **Post-Occupancy Evaluation**. New York: Van Nostrand Reinhold, 1988.
- RIOS, T. A. A ética na pesquisa e a epistemologia do pesquisador. **Psicol. rev. (Belo Horizonte)**, Belo Horizonte , v. 12, n. 19, jun. 2006. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682006000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 07 abr. 2014
- ROSA, M. V. de F. P. do C.; ARNOLDI, M. A. G. C. **A entrevista na pesquisa qualitativa: mecanismos para validação dos resultados**. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
- SZYMANSKI, H. (Org.) **A entrevista na pesquisa em educação: a prática reflexiva**. Brasília: Liber Livro, 2010.
- TOMANIK, E. A. A ética e os comitês de ética em pesquisa com seres humanos. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 13, n. 2, p. 395-404, abr./jun. 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pe/v13n2/a23v13n2.pdf>>. Acesso em: 20 abr. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AValiação Pós-ocupação (APO) E O WAYFINDING DESIGN

ABATE, Tania Pietzschke (1); KOWALTOWSKI, Doris C. C. K (2); BERNARDI, Núbia (3)

(1) FEBASP, tania.abate@belasartes.br; (2) UNICAMP, doris@fec.unicamp.br; (3) UNICAMP, nubiab@fec.unicamp.br

RESUMO

Faz-se relevante a discussão de questões ligadas à inovação na pesquisa em Arquitetura e Urbanismo. Pretende-se discutir o tema *Wayfinding* e a sua importância na APO. O presente estudo envolve uma discussão teórica em nível do pós-doutoramento em andamento (apoio FAPESP). Este trabalho apresenta caráter exploratório e multidisciplinar. A Avaliação do Desempenho em Uso (ADU) de ambientes considera diversas condições enumeradas a seguir: acessibilidade; orientação e navegabilidade (*Wayfinding Design*); conforto ambiental (térmico, acústico e luminoso); ambiência; funcionalidade; operacionalidade e flexibilidade; estabilidade e resistência dos materiais; patologias construtivas; segurança patrimonial, contra acidentes e contra incêndios; sustentabilidade; estética simbólica; e custo-benefício, entre outras. Esse contexto deve considerar também as condições de orientação e navegabilidade (*Wayfinding System*). A ADU tem como uma de suas estratégias de pesquisa a APO que, por sua vez, recorre a diversos métodos e técnicas voltados para avaliação do ambiente construído sob o ponto de vista técnico e dos usuários. Por sua vez, o ambiente construído deve propiciar ao usuário informações relativas à orientação espacial por meio do reconhecimento de onde se encontra e como chega a um local desejado. O usuário deve ser capaz de identificar de forma independente os pontos de origem e de destino em seu trajeto no ambiente construído. Essas informações fazem parte do sistema chamado de *Wayfinding* (PASSINI, 1984; ARTHUR; PASSINI, 1992; GOLLEDGE, 1999; GIBSON, 2009; MEUSER; POGADE, 2010). Constatou-se que a inexistência de um sistema de orientação no espaço de circulação gera dificuldades na orientação e mobilidade dos seus usuários (ABATE; KOWALTOWSKI, 2013).

Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação (APO); *Wayfinding*; orientação.

ABSTRACT

It is critical to discuss issues related to innovation in Architecture and Urbanism. This study aims at discussing the topic of Wayfinding and its importance for POE (Post-Occupancy-Evaluation). This article entails a theoretical discussion within post-doctorate study currently in progress (funded by FAPESP) and presents an exploratory and multidisciplinary approach. Performance Evaluation in Use (PEU) considers a range of conditions: accessibility; environmental comfort (thermal, acoustic, and visual); ambiance; functionality; operability and flexibility; stability and resistance of materials; construction pathologies; patrimonial security against accidents and fires; sustainability; symbolic aesthetics; and cost-benefit relation, among others. This context must consider conditions of orientation and navigation (Wayfinding System). UPE uses POE as its strategy, applying several of its methods and techniques which evaluate the built environment technically and from the view point of the user. The built environment, in its turn, should provide the user information related to spatial orientation by means of recognition of points of departure and aimed destination in the built environment. This information is part of the so-called Wayfinding System (PASSINI, 1984; ARTHUR; PASSINI, 1992; GOLLEDGE, 1999; GIBSON, 2009; MEUSER; POGADE, 2010). It has been noted that the inexistence of an orientation

system in the space of circulation brings difficulty for the users' orientation and mobility. (ABATE; KOWALTOWSKI, 2013).

Keywords: *Post-Occupancy-Evaluation (POE); Wayfinding; orientation.*

1 INTRODUÇÃO

Pretende-se discutir o tema *Wayfinding* e a sua importância na APO. Justifica-se a temática abordada em função da grande produção dos grupos de pesquisadores brasileiros na área da APO, especialmente na área da habitação de interesse social, escolar e hospitalar. Adota-se a técnica de redação dissertativo-argumentativa, que parte da premissa-problema da necessidade de se avaliar o *Wayfinding System* no ambiente construído.

Durante as rotineiras navegações no ambiente, o indivíduo se depara com a estrutura espacial. Por meio da ação de andar, ocorre a incorporação de significados sobre os elementos constituintes do espaço construído, e as relações entre os mesmos dão ao indivíduo a noção de lugar. É a partir da habilidade de coordenar a ação com direção e distâncias relativas que as noções conceituais de origem, estado e destino se constroem. Vários fatores interferem no sistema de orientação, como a evolução ou o desenvolvimento do organismo, que estão diretamente associados à evolução do sistema de orientação. Essencialmente primitiva, a orientação ocorre desde o ambiente uterino. A informação “da posição do feto e suas futuras mudanças são provenientes de várias fontes, como os sons dos órgãos internos e da voz da mãe, pressão do líquido amniótico, vibrações ósseas, aceleração da gravidade e vetores direcionais” (MAUERBERG-DECASTRO, 2004, p. 2).

Segundo Berger e Dilworth (2005), o termo *Wayfinding* foi utilizado pela primeira vez em 1960 pelo arquiteto Kevin Lynch (LYNCH, 1997). Décadas depois, surgiram os livros *Wayfinding in Architecture* (PASSINI, 1984); *Wayfinding: people, signs and Architecture* (ARTHUR; PASSINI, 1992) e *Wayfinding Behavior: cognitive mapping and other spatial processes* (GOLLEDGE, 1999). O tema *Wayfinding* foi disseminado entre os designers gráficos, entre outros, através de publicações posteriores, como as de Calori (2007); Gibson (2009) e Meuser e Pogade (2010). Faz-se relevante citar a multidisciplinaridade do *Wayfinding* (arquitetura, design gráfico, de produto e de interiores, paisagismo, entre outros).

O *Wayfinding* se refere às condições de navegabilidade e orientabilidade do usuário no ambiente construído, ou na escala urbana. O *Wayfinding System* envolve elementos em um sistema que auxilia o usuário a encontrar a sua rota. Dentre esses elementos destacam-se a arquitetura e o design, que favorecem a circulação e deixam claras as entradas e saídas, os acessos verticais, a localização nos caminhos; os mapas táteis¹; as maquetes²; os mapas impressos; as placas de sinalização (teto, piso ou convencional),

¹ Para muitas pessoas, uma orientação prévia é fundamental para o reconhecimento do espaço físico; essa orientação é possível através de instrumentos como mapas e maquetes táteis (BERNARDI, 2007; BELTRAMIN; BERNARDI; KOWALTOWSKI, 2009; BERNARDI; KOWALTOWSKI, 2006). É uma representação gráfica bidimensional da informação num contexto espacial e um importante instrumento de comunicação. O mapa permite identificar e localizar lugares e áreas; identificar direções; calcular distâncias [...]. Disponível em: <<http://saci.org.br/?modulo=akemi¶metro=5413>>. Acesso em: 20 abr. 2014.

² O papel de uma maquete comum é representar uma determinada área, ou um ambiente, em um formato menor, mas nas suas devidas proporções. A maquete permite uma concreta manipulação e visualização, em 3D, de diferentes dados e informações e possibilita percepção e compreensão dos mesmos. É construída a partir de uma base plana, em duas dimensões (2D). Segundo Bernardi, d'Abreu e

balcões de informação, sinalizadores, balizadores (luzes de informação), telefones de informação (incluindo-se os de uso dos surdos), *displays* de vídeo, GPS³, mirantes, entre outros.

O *Wayfinding* utiliza sinalização, pontos de referência e pistas do percurso e ambiente para auxiliar o indivíduo a navegar e se orientar espacialmente (BIESEK; BRANDON, 2008). Os indivíduos deslocam-se nos ambientes por meio de movimentos orientados, sendo que o *Wayfinding* faz com que cada indivíduo seja capaz de situar-se e deslocar-se em um ambiente construído (BINS-ELY, 2004). Sabe-se que a orientação no espaço depende principalmente da percepção visual e da audição, mas também do projeto desse espaço, seja ele urbano ou do interior de edificações. Esse projeto, por sua vez, se apresenta por meio da clareza do seu sistema de circulação e dos marcos presentes.

A APO é um processo sistematizado de avaliação do ambiente construído, passado algum tempo de sua construção e ocupação, que considera os usuários do edifício e suas necessidades. A APO possibilita a adoção de melhorias a curto, médio e longo prazos (PREISER et al., 1988). Verifica-se um avanço da APO no meio acadêmico no Brasil, firmando-se como um “conjunto de métodos e técnicas com potencial de aplicação nos ambientes em uso.” (GALVÃO; ORNSTEIN; ONO, 2013, p. 37).

A APO pode ser interpretada como “uma avaliação da congruência entre objetivos e significados e entre oferta e demanda. A demanda consiste nos desejos, preferências, expectativas e metas das partes envolvidas, que devem fazer parte do programa arquitetônico [...]” (MOREIRA, KOWALTOWSKI, 2009).

Sendo o *Wayfinding* fortemente relacionado ao projeto e à percepção visual do usuário, faz-se necessária a sua avaliação em APO.

2. APO & WAYFINDING

As origens da APO remontam a vertentes distintas de pesquisa iniciadas nos Estados Unidos e Canadá,

as duas primeiras no final dos anos 40, e a terceira no final dos anos 50: a psicologia ambiental, que estuda as relações entre ambiente e comportamento, o desempenho dos edifícios (U.S. National Institute of Standards and Technology e Committee E06 on Performance of Buildings of ASTM) e a consolidação da Architectural Programming ou Programação Arquitetônica. (FONSECA; RHEINGANTZ, 2009)

Segundo Kowaltowski (2011, p. 238), na busca por qualidade, vários estudos identificam elementos que caracterizam a satisfação pós-ocupacional de usuários (KOWALTOWSKI et al., 2006; OLIVEIRA, 1998; ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992; VIANNA; ROMÉRO, 2002).

Entende-se que a APO constitui uma via de estudo privilegiada para alcançar os seguintes objetivos: “promover o diálogo técnico com o projetista e aprofundar a multidisciplinaridade.” (COELHO; PEDRO, 2013, p. 318).

De acordo com Rheigantz e Pedro (2013), a APO surgiu da necessidade de reunir os conhecimentos de diferentes disciplinas, podendo ser compreendida como um processo de avaliação do ambiente construído que não deve ser interpretado como um método.

Kowaltowski (2009, p. 1828), é importante diferenciar os termos mapa e maquete. A palavra mapa refere-se à representação em 2D de algo descrito e/ou figurado com a clareza de um mapa geográfico convencional, e a maquete é a representação em 3D e escala reduzida, geralmente de uma obra de Arquitetura ou Engenharia a ser executada (DICIONÁRIO HOUAISS, 2001).

³ Sistema de posicionamento global (do inglês *global positioning system*, GPS).

Tradicionalmente, as pesquisas em APO têm como meta a avaliação de três conjuntos de fatores: técnicos, funcionais e comportamentais, apresentados na Figura 1 a seguir.

Figura 1. Fatores avaliados na APO

Fonte: Elaborada pelas autoras, 2014.

Observação: Rheingantz, Del Rio e Duarte (2002) propõem uma quarta categoria de fatores: *Culturais* - que possibilitam reconhecer as transformações significantes produzidas nas relações entre os grupos humanos e o ambiente construído, seus aspectos cognitivos (subjetivos), seus valores declarados e reais, que influenciam e são influenciados pelo uso e pela operação dos edifícios.

Günther, Elali e Pinheiro (2008, p. 377) resumiram os métodos de pesquisa nos estudos pessoa-ambiente, adotando como base as categorias propostas por Proshansky et al. (1970) em *métodos centrados no ambiente* e *métodos centrados nas pessoas*. A distinção entre ambos os métodos se dá em função do tipo da relação entre os usuários do ambiente (pessoas) e o ambiente em um determinado estudo, sendo que os métodos centrados no ambiente remetem às características do ambiente em função das pessoas, e os métodos centrados nas pessoas remetem aos atributos das pessoas em função do ambiente. Entre as técnicas de coleta de dados do *método centrado na pessoa*, destacam-se as seguintes, utilizadas na APO: observação, mapa comportamental centrado na pessoa, entrevista, autorrelato, diário pessoal, atividades lúdicas e artísticas (incluindo-se nestas as atividades que envolvem o desenho), poema dos desejos ou *wish poem*, modelagem topográfica/topológica, mapeamento visual, seleção visual ou *visual cues* ou *photo questionnaires* e questionário (Figura 2).

As técnicas de coleta de dados dependem dos objetivos, dos objetos de avaliação, do tempo disponível, do tamanho e do treinamento das equipes de APO. (KOWALTOWSKI, 2011, p. 240).

Figura 2. Técnicas baseadas no método centrado na pessoa

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Abate (2011).

No *método centrado no ambiente*, destacam-se o *walkthrough*, o mapa comportamental centrado no lugar, o *behavior setting*, os vestígios ambientais, as medições de conforto ambiental, o mapa mental ou cognitivo e o mapa afetivo (Figura 3).

Figura 3. Técnicas baseadas no método centrado no lugar

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Abate (2011).

*O mapa comportamental visa o registro das observações sobre as localizações e o comportamento dos usuários em um determinado ambiente, através de uma representação gráfica relativa à ocupação humana em uma área. Esta técnica possibilita a análise crítica das atividades e a sua comparação com aquelas que estavam planejadas para o local. O mapa comportamental pode ser centrado na pessoa (Figura 2) ou centrado no lugar (Figura 3), sendo que ambos podem ser usados em paralelo em um mesmo estudo (PINHEIRO; GÜNTHER, 2008; PINHEIRO; ELALI; FERNANDES, 2008).

Layouts do tipo labirinto foram especialmente desenvolvidos para desorientar as pessoas (caso das pirâmides), em função de proteção de objetos de valor ou sagrados, ou para proteger um lugar ou até uma cidade de invasores.

Segundo Arthur e Passini (1992), na literatura sobre comportamento espacial, o tema *Wayfinding* é um assunto que foi introduzido no final da década de 1970 e substituiu o termo orientação espacial. Reflete uma nova abordagem de estudar os movimentos das pessoas e a sua relação com o espaço. A expressão orientação espacial, precursora do *Wayfinding*, apareceu pela primeira vez na literatura de neuropsicologia com Förster, em 1890, Meyer, em 1890, e Holmes, em 1918.

O ambiente mal projetado e/ou sinalizado gera estresse no usuário em função da falta de orientabilidade. O impacto da dificuldade de localização gera ainda o sentimento de frustração. Nas grandes cidades, a situação se agrava ainda mais com a violência

urbana, onde o usuário passa a sentir medo, além de desorientação. (ARTHUR; PASSINI, 1992).

A instalação de placas (design gráfico) era vista como a solucionadora do problema de desorientação do usuário; entretanto, esses elementos podem não ser úteis quando a sinalização apresenta problemas⁴ (tamanho, posicionamento, falta ou excesso de informação, ambiguidade, conflito, brilho, ilegibilidade, obstruções, inconfiabilidade, entre outros). Os usuários necessitam de informações gráficas para formular um plano de ação referente à questão de orientação e localização em um ambiente desconhecido para a chamada “tomada de decisão”.

O *Wayfinding* abrange assuntos como a acessibilidade e a segurança, com destaque para as rotas de fuga em incêndios – de emergência (ONO, 2013).

Sistemas de informação arquitetônica e de informação gráfica andam de mãos dadas. As informações sobre entradas, saídas, localização dos caminhos e acessos verticais e a natureza do sistema de circulação se encontram no âmbito da Arquitetura. A legibilidade de entradas e saídas é afetada pelo ângulo de aproximação. Entradas salientes e recuadas, toldos, pórticos, colunatas aumentam a legibilidade em caso de aproximação em diagonal. O paisagismo também fornece indicações de orientação. A informação gráfica pode reforçar a informação, mas raramente consegue compensar de forma eficaz informações arquitetônicas ausentes ou mal planejadas. (ARTHUR; PASSINI, 1992).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fase de uso, as APOs retroalimentam projetos, com o intuito de diminuir a recorrência de erros. “Para atingir os seus objetivos, estudos de APO devem incluir, além da apuração dos índices de satisfação e percepção dos ocupantes, as avaliações técnicas e as observações dos empreendimentos.” (KOWALTOWSKI, 2011, p. 238).

Compreender os conceitos e aplicações da acessibilidade como condições essenciais da mobilidade é fundamental ao processo projetual, notadamente nos momentos de decisão entre ofertar quantidade ou qualidade, preocupação que precisa ser inserida nas mais diversas escalas de projeção, da arquitetônica à urbanística. (SÁ; ELALI, 2012, p. 1) Salienta-se que o *Wayfinding System* deve ser pensado no nível da Arquitetura e do Design (gráfico, de produto e de interiores), entre outras áreas, de forma integrada ainda na fase projetual. Os bons sistemas de *Wayfinding* “são excelentes auxiliares quando se busca realizar percursos de modo eficiente, pois eles organizam e hierarquizam informações espaciais de modo a orientar as pessoas.” (SMYTHE; SMYTHE JUNIOR; OLIVEIRA, 2011).

Segundo Arthur e Passini (1992), a colocação de placas de sinalização em um ambiente projetado sem critérios de organização espacial não resolve o problema de orientação do usuário. O projeto arquitetônico deve seguir uma lógica de uso. A ineficiência funcional de um ambiente se torna mais evidente em locais com tráfego intenso de usuários (como hospitais e *shoppings centers*), onde funcionários gastam horas mostrando os caminhos aos usuários destes espaços. A circulação⁵ é espaço e, portanto, também é Arquitetura.

Tornar o ambiente construído mais acessível e eficiente para fins de orientação e localização auxilia os usuários e em especial as pessoas com deficiências temporárias ou

⁴ Os projetistas devem atender às legislações vigentes de acessibilidade NBR 9050/04 (ABNT, 2004).

⁵ Todos os seus elementos (portais, entradas, saídas, caminhos, acessos verticais e mesmo a configurações do padrão da circulação).

permanentes. Este artigo foi elaborado por constatar-se que a APO deve acompanhar as questões ligadas à inovação na pesquisa em Arquitetura e Urbanismo e, por este motivo, deve incluir a avaliação do *Wayfinding* no ambiente construído. Mais do que esgotar o tema, o presente estudo propõe-se a ser um pontapé inicial nessa reflexão. O desenvolvimento e a aplicação de um processo de design específico para *Wayfinding* são bastante complexos e requerem mais aprofundamento no tema.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pela concessão da bolsa de pós-doutorado, à UNICAMP, à Belas Artes de São Paulo, à revisora e tradutora Profa. Dra. Simone Tostes (FGV).

REFERÊNCIAS

ABATE, T. P.; KOWALTOWSKI, D. C. C. K. O instrumento de coleta de dados observação destinado a alunos cegos para implantação do *Wayfinding* no edifício escolar. In: SBQP TIC 2013 III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO E IV ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 2013, Campinas.

Anais III Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído e IV Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção.

Campinas: ANTAC, 2013. v. 1.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050:** Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ARTHUR, P.; PASSINI, R. **Wayfinding:** people, signs and architecture. Ontario: McGraw-Hill Ryerson Ltd, 1992. Reissued as a collector's edition in 2002 by Focus Strategic Communications, Inc.

BELTRAMIN, R. M. G.; BERNARDI, N.; KOWALTOWSKI, D. C. C. K. Orientação e inclusão espacial aos deficientes visuais: diretrizes para o projeto e execução de uma rota acessível e de um mapa tátil para o campus da UNICAMP. In: X ENCONTRO NACIONAL E VI ENCONTRO LATINO AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2009, Natal. **Anais de X Encontro Nacional e VI Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído.** Natal, RN, 2009.

BERGER, C. M.; DILWORTH, L. G. Introduction. In: BERGER, C. M. **Wayfinding –** designing and implementing graphic navigational systems. Switzerland: RotoVision, 2005. p. 6-7.

BERNARDI, N. **A aplicação do conceito do Desenho Universal no ensino de arquitetura:** o uso do mapa tátil como leitura de projeto. 2001. Tese (doutorado) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.

_____; d'ABREU, J. V. V.; KOWALTOWSKI, D. C. C. K. Orientação espacial no campus da UNICAMP: desenvolvimento de um mapa de uso tátil e sonoro como ferramenta de auxílio ao percurso do usuário com deficiência visual. In: X ENCONTRO NACIONAL E VI ENCONTRO LATINO AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2009, Natal. **Anais de X Encontro Nacional e VI**

Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. Natal, RN, 2009.

_____; KOWALTOWSKI, D. C. C. K. Tactile maps: universal design and participation in the architectural design process. **Cognitive Processing**, v. 7, p. 18-19, 2006.

BIESEK, J.; BRANDON, K. **What is Wayfinding?** 2008. Disponível em: <<http://www.biesek.com/whatis.html>>. Acesso em: 7 jan. 2014.

BINS-ELY, V. H. Estudo de legibilidade e orientabilidade no centro urbano de Florianópolis. **Anais do 4º Ergodesign**. Rio de Janeiro: LEUI/PUC-Rio, 2004.

COELHO, A. B.; PEDRO, J. B. Cinco décadas de pesquisa habitacional no LNEC e a metodologia de APO. In: VILLA, S. B.; ORNSTEIN, S. W. (orgs.) **Qualidade ambiental na habitação: avaliação pós-ocupação**. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

FONSECA, J. F.; RHEINGANTZ, P. A. O ambiente está adequado? Prosseguindo com a discussão. **Prod.**, São Paulo, v. 19, n. 3, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132009000300008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 jan. 2014.

GALVÃO, W. J. F.; ORNSTEIN, S. W.; ONO, R. A Avaliação pós-ocupação em empreendimentos habitacionais no Brasil: da reabilitação aos novos edifícios. In: VILLA, S. B.; ORNSTEIN, S. W. (Orgs.) **Qualidade ambiental na habitação: avaliação pós-ocupação**. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

GIBSON, D. **The Wayfinding handbook**: information design for public places. New York: Princeton, 2009.

GOLLEDGE, R. G. **Wayfinding behavior**: cognitive mapping and other spatial processes. Chapter 1 - Human Cognitive Maps and Wayfinding. Maryland: The John Hopkins University Press, 1999.

GÜNTHER, H.; ELALI, G. A.; PINHEIRO, J. de Q. A abordagem multimétodos em estudos pessoa-ambiente: características, definições e implicações. p.369-396. In: PINHEIRO, J. de Q.; GÜNTHER, H. **Métodos de pesquisa nos estudos pessoa-ambiente**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.

KOWALTOWSKI, D. C. C. K. **Arquitetura escolar**: o projeto do ambiente de ensino. São Paulo: Oficina de Texto, 2011.

_____. et al. Reflexão sobre metodologias de projeto arquitetônico. **Ambiente Construído** (Online), Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 7-19, 2006.

LYNCH, K. **A imagem da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

MAUERBERG-DECASTRO, E. et al. Orientação espacial em adultos com deficiência visual: efeitos de um treinamento de navegação. **Psicol. Reflex. Crit.**, Porto Alegre, v. 17, n. 2, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722004000200008>. Acesso em: 8 jan. 2014.

MEUSER, P.; POGADE, D. **Wayfinding and Signage**: Construction and Design Manual. Berlin: DOM Publishers, 2010.

MOREIRA, D. de C.; KOWALTOWSKI, D. C. C. K. Discussão sobre a importância do programa de necessidades no processo de projeto em arquitetura. **Ambiente Construído** (Online), v. 9, p. 31-45, 2009.

OLIVEIRA, M. C. G. **Os fatores determinantes da satisfação pós-ocupacional de usuários de ambientes residenciais**. 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998.

ONO, R. Wayfinding e sintaxe espacial como instrumentos de avaliação de qualidade de projeto do ponto de vista das saídas de emergência em edificações complexas. In: SBQP TIC 2013 III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO E IV ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 2013, Campinas. **Anais III Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído e IV Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção**. Campinas: ANTAC, 2013. v. 1. p. 1676-1688.

ORNSTEIN, S. W.; ROMÉRO, M. **Avaliação pós-ocupação do ambiente construído**. São Paulo: Studio Nobel, 1992.

PASSINI, R. **Wayfinding in architecture**. Nova York: Van Nostrand Reinhold, 1984.

PINHEIRO, J. de Q.; GÜNTHER, H. **Métodos de pesquisa nos estudos pessoa-ambiente**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.

_____; ELALI, G. A.; FERNANDES, O. S. Observando a interação pessoa ambiente: vestígios ambientais e mapeamento comportamental. In: _____. **Métodos de pesquisa nos estudos pessoa-ambiente**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.

PREISER, W.; RABINOWITZ, H.; WHITE, E. **Post-Occupancy Evaluation**. Nova York: Van Nostrand Reinhold, 1988.

PROSHANSKY, H. M. et al. **Environmental psychology**: man and his physical setting. New York: Holt, Rinhart & Winston, 1970.

RHEINGANTZ, P. A.; DEL RIO, V.; DUARTE, C. S. Cultural Factors: A needed category for Post-Occupancy Evaluation. In: EDRA, 33. **Proceedings**. Pennsylvania: EDRA, 2002.

_____; PEDRO, R. M. L. R. A atuação do observador-pesquisador na avaliação da habitação. In: VILLA, S. B.; ORNSTEIN, S. W. (Orgs.) **Qualidade ambiental na habitação**: avaliação pós-ocupação. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

SÁ, D. C. de; ELALI, G. A. **Pensando mobilidade, projetando acessibilidade**. ENANPARQ. II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Natal, 18 a 21 de setembro de 2012.

SMYTHE, K. C. A. S.; SMYTHE JUNIOR, N. L.; OLIVEIRA, R. J. de. A sustentabilidade em processo de design participativo para sistemas de Wayfinding. **InfoDesign**, São Paulo, v. 8, n. 1, 2011, p. 31-46.

VIANNA, N. S.; ROMÉRO, M. Procedimentos metodológicos para a avaliação pós-ocupação em conjuntos habitacionais de baixa renda com ênfase em conforto ambiental. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 2, n. 3, p. 71-85, jul.-set. 2002.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PLATAFORMA BIM COMO SISTEMA DE GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETO DA RESERVA CAMARÁ

LEÃO DE LIMA, Alexandre César(1); SILVA DE ALBUQUERQUE, Daniela Maria (2); DE LIMA PEREIRA, Ingrid Kellen (3); MELHADO, Sílvio (4)

(1) Universidade de Pernambuco, e-mail: acil_pec@poli.br (2) Universidade de Pernambuco, e-mail: dmsa_pec@poli.br, (3) Universidade de Pernambuco, e-mail: iklp_pec@poli.br (4) Universidade de São Paulo, e-mail: silvio.melhado@poli.usp.br

RESUMO

A coordenação de projetos é um grande desafio. Trabalhar a coordenação de projetos em meio a implementação de um novo modelo de desenho e planejamento torna-se ainda um desafio maior. Esse artigo tem como objetivo fazer uma análise crítica da gestão de projetos através do uso da plataforma BIM de um empreendimento de grande porte na região metropolitana do Recife chamado Reserva Camará. Pretende-se mostrar dentro de um cenário em transformação, de mudança de modelo de trabalho, quais foram os desafios encontrados, que benefícios e dificuldades foram surgindo ao longo do caminho, que lições aprendidas pelos participantes do processo de forma a contribuir para a formatação de um fluxo de trabalho futuro ideal. Para tal, foi feita uma revisão bibliográfica, uma entrevista com a equipe de coordenação de projetos e finalmente uma análise do processo de implantação da plataforma BIM. Como o empreendimento ainda se encontra em fase de fundação, não foi possível apresentar um resultado definitivo que contemplasse todas as etapas do projeto, desde o planejamento até a execução, entretanto, é esperado pela equipe de coordenação de projetos que haja uma redução de custo e tempo de execução de obra significativa em função de se estar corrigindo falhas projetuais que só seriam vistas na etapa de execução. Por outro lado, faz-se necessário dizer que a forma como foi concebido o fluxo de trabalho e atividades de transferência dos projetos em CAD para BIM pela equipe de coordenação de projetos não condiz com o processo ideal de utilização do BIM. Essa prática precisa ser repensada dentro de um modelo colaborativo onde todos os projetos já teriam que ser desenhados na plataforma BIM e não como hoje está sendo realizado.

Palavras-chave: Building Information Modeling (BIM), modelo de coordenação de projetos, escritório de coordenação de projetos, Computer-aided design CAD.

ABSTRACT

Project coordination is a big challenge. Performing project coordination within the implementation of a new design model and planning becomes yet a bigger challenge. This article aims to do a project management critical analysis through the implementation and use of BIM platform of a huge building complex in the metropolitan area of Recife called Reserva Camara. The idea is to show along a transforming and working process changing scenery, which challenges have been found and what benefits and difficulties have been faced along the way; what were the lessons learned by the stakeholders in order to contribute to improve future working experiences. In order to do so, the following procedures have taken place: a literature review, an interview with the project coordination team and finally an analysis of the implementation process of BIM platform. As the work was still in its foundation phase, it was not possible to present a definite result including all project stages, from the conception to the implementation, however, it is expected by the project coordination team to have a drastic reduction on the cost and time during the implementation phase as a result of project inconsistencies found and already corrected, which would only be seen during this phase. On the other hand, it's important to say that the

way the working process was conceived and its design transferring activities under CAD platform to BIM platform by the project coordination team is not in accordance with the ideal BIM process. This practice needs to be evaluated within a collaborative model where all project designs should be done under the BIM platform not as it is being done currently.

Keywords: *Building Information Modeling (BIM), Project Coordination model, project coordination team, CAD.*

1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, o mercado de trabalho e o ambiente de negócios está cada vez mais competitivo. Com a globalização, o uso de soluções projetuais e as tecnologias de softwares que utilizam a tecnologia Building Information Modeling (BIM), tem ganhado espaço não apenas no desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura, como também em áreas de gestão e gerenciamento de projetos.

Essa prática tem interferido diretamente na funcionalidade, desempenho e desenvolvimento de soluções prévias com a finalidade de prever e evitar problemas futuros que ocasionam custos diretos e indiretos no desenvolvimento de uma obra, podendo também evitar custos humanos como acidentes de trabalho.

A indústria da Construção Civil tem mudado seu panorama incorporando, além dos critérios de sustentabilidade, novas tecnologias a fim de renovar sistemas de gerenciamento e gestão desde a fase da construção propriamente dita como na reavaliação dos conceitos e otimização dos procedimentos que norteiam todo o ciclo de vida de um processo.

A metodologia de gestão que vem sendo aplicada ao projeto consolida o que foi destacado por Oliveira (2005):

[...] Os processos de concepção e projeto são estratégicos para a qualidade do edifício ao longo do seu ciclo de vida. E a busca de novos métodos e processo que possam considerar precocemente a totalidade das questões envolvidas no projeto é de extrema relevância para o sucesso dos empreendimentos e para o progresso do setor da construção.

No entanto, a prática demonstra que a falta de conhecimento ainda é uma de muitas barreiras que precisam ser transpostas para a integração dessa tecnologia na melhoria do processo de projetos, não apenas no Brasil, mas em diferentes países e cenários. (MANZIONE, 2013).

Neste sentido, a escolha do projeto Reserva Camará permite a identificação desse procedimento uma vez que é pioneira na região a implantar a tecnologia BIM para a conformação do empreendimento.

Dessa forma, pretende-se nesse artigo, abordar o estudo da tecnologia BIM aplicada ao novo projeto do Complexo intitulado Reserva Camará, localizado na região Metropolitana do Recife, no Município de Camaragibe, a fim de identificar as vantagens e desvantagens de implantação da tecnologia BIM na gestão de projetos e elucidar os diversos aspectos da importância do seu uso para a melhoria da qualidade, execução e gestão de projetos, bem como a importância que o mercado tem dado para tal tecnologia.

2 METODOLOGIA

Para a elaboração da pesquisa foram realizados primeiramente levantamentos bibliográficos, selecionando artigos científicos, monografias, vídeos, sites para obter informações sobre a tecnologia BIM, compreensão do tema e contextualização.

Após esta etapa foram feitas buscas de estudos de casos para o aprofundamento das pesquisas realizadas, a fim de obtermos maior compreensão das formas práticas de aplicação da tecnologia BIM e seus pontos positivos e negativos numa obra, sendo definido o empreendimento Camará como caso prático de aplicação desse instrumento.

O processo de coleta de informações na empresa para o artigo se passou com a visita ao escritório de coordenação de projetos. Nesta etapa foram realizadas entrevistas com a equipe de coordenação de projetos da Reserva Camará, que são em número de 04 (quatro) pessoas, através da elaboração de questionários e gravações de áudio. Por fim, concluiu-se a pesquisa com a elaboração deste artigo consolidando todas as informações coletadas.

3 APLICAÇÃO DO BIM NA GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS

3.1 Conceitos e aplicações

De acordo com Eastman et al. (2008, p.13), BIM é “uma tecnologia de modelagem e um grupo associado de processos para produção, comunicação e análise do modelo de construção”, e segundo esse conceito, envolve tecnologias e processos que devem ser usados na produção, comunicação e análise dos modelos de construção.

A Tecnologia BIM “é um processo de geração e manutenção dos dados da construção durante todo o seu ciclo de vida (projeto, construção e operação)”. Em geral, utiliza-se softwares de modelagem dinâmica, tridimensional, e em tempo real para aumentar a produtividade no projeto e na execução da obra. As informações contidas neste modelo abrangem a geometria da construção, as relações espaciais, as informações geográficas e as quantidades e propriedades dos elementos utilizados na construção.

Diante disso, um dos questionamento que se faz relaciona-se a: quais as tarefas que poderiam ser resolvidas a partir da implementação da tecnologia durante o processo de projeto a fim de evitar futuros transtornos e custos na execução da obra?

Segundo ANDRADE e RUSCHEL (2009) o surgimento de novas tecnologias tem trazido melhoras substanciais para o softwares, como novas funções, novos layouts, integração de informações e dados que podem ser importados e exportados, além de obter também dados por terceiros.

Com a aplicação da tecnologia BIM é possível ter uma melhor visualização da obra, maior produtividade devido ao fácil acesso à informação, maior coordenação dos documentos específicos da construção, integração de informações sobre os elementos e processos de construção, menor tempo de execução e redução de custos.

A base do sistema é um banco de dados que além de definir a geometria dos elementos construtivos em três dimensões, armazena atributos e, portanto, transmite mais informações do que os modelos CAD convencionais. Outra vantagem é que como os elementos são paramétricos, as atualizações e alterações são instantâneas em todo o projeto, facilitando assim, a revisão e aumentando a produtividade. (FLORIO, 2007).

Comparando com outros softwares como o Computer-aided design (CAD), o BIM apresenta vantagens, pois modela e gerencia não somente gráficos, mas também informações que permitem gerar automaticamente desenhos, relatórios, análise de projeto, simulação de cronogramas, facilidade de gerenciamento, entre outras. Assim, a equipe de trabalho pode tomar decisões com base em informações mais precisas e confiáveis.

3.2 Panorama geral da implementação da tecnologia BIM

No século 21, indústria da construção vem crescendo vertiginosamente e esse impulso tem como consequência o surgimento de problemas com a gestão do design, qualidade e eficiência das construções. A competitividade também é outro fator que movimenta o mercado na tentativa de melhorar os serviços prestados ao cliente e à sociedade como um todo (ARANDA-MENA, 2009).

Com o intuito de reduzir esses conflitos, atualmente a tecnologia BIM é vista como uma estratégia para o crescimento sustentado do setor, por melhorar o planejamento e o projeto, reduzir incidência e evitar erros, prazos e desperdícios, além de ampliar a capacidade dos projetistas, otimizar trabalho além do trabalho de quem está no canteiro de obras. No entanto para garantir sucesso e obter todos esses benefícios, é necessário dispor de mão de obra especializada e com nível superior.

Toledo e Barison (2011) consideram fundamental o papel da universidade na formação de recursos humanos devidamente familiarizados com as novas tecnologias do mercado, pois a quantidade de empresas que vem adotando a tecnologia BIM vem crescendo cada vez mais e é preciso preparar os estudantes de nível superior para a realidade do mercado.

Segundo Sacks, Pikas e Hazzan (2013), a indústria da construção precisa de engenheiros de pós-graduação com conhecimentos e habilidades em modelagem de informações (BIM).

Hoje a tecnologia também está sendo utilizada em construções de baixa renda com o incentivo do próprio Governo Federal que vem disponibilizando bibliotecas de componentes BIM para o desenvolvimento do HIS (Habitações de Interesse Social) através do site do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2012).

Paulatinamente, a indústria da construção civil vem se integrando cada vez mais unindo projeto e execução exigindo, assim, profissionais cada vez mais qualificados. No exterior alguns lugares tem nome de destaque na utilização da tecnologia BIM, são eles: Alaska Departamento f Traffic (DOT), California DOT, Florida DOT, Massachusetts DOT, US Army Corporation of Engineers, US Bureau of Land Managements entre outros.

No Brasil, pesquisas publicadas sobre o tema são recentes e em quantidade inexpressiva. Apesar de Manzione (2013) considerar que na atualidade discutir gestão de projeto sem base em TI não tem efeito, ou seja, é inócuo, a maioria das experiências e aplicações do BIM estão ainda em estágio de experimentação. Ainda existe poucos trabalhos e bibliografias que possam comprovar os reais benefícios de seu uso.

3.3 Tecnologia BIM e gestão de projetos

Na indústria imobiliária, as atribuições e responsabilidades da coordenação de projetos deve ser compartilhada e prever, em sua estrutura, o envolvimento de todos os agentes no processo de desenvolvimento do projeto. No entanto, segundo Melhado et al. (2010, p.104) cabe ao coordenador de projetos garantir:

[...] que as soluções técnicas desenvolvidas pelos projetistas de diferentes especialidades sejam congruentes com as necessidades e objetivos do cliente, compatíveis entre si e com a cultura construtiva das empresas construtoras que serão responsáveis pelas respectivas obras.

As principais tarefas que o coordenador de projetos cumpre estão relacionadas com a organização e o planejamento do processo de projeto e à gestão do processo de projeto.

(MELHADO, 2010).

Melhado (1994) após análise das dificuldades fazendo a melhoria da qualidade do processo de projeto das edificações propõe uma “morfologia” desses projetos a fim de obter uma melhor definição das atividades desenvolvidas nas fases que envolve o processo.

Com base nos conceitos referentes à gestão de projetos e o uso da tecnologia BIM Manzione (2013) considera que houve uma grande evolução referente ao projeto denominada Level of Development (LOD). O nível de desenvolvimento com o aprofundamento das questões relacionadas ao projeto oferecido pelo BIM permite que os agentes envolvidos repensem seus modelos de gestão e coordenação estabelecendo, assim, uma maior necessidade de integração dos domínios da tecnologia da informação com os da gestão, reavaliando as fases de projeto e as responsabilidades dos envolvidos em todo o processo.

Nesse contexto Manzione (2013) considera que com a difusão do uso da tecnologia BIM um novo paradigma para trabalhos colaborativos deve ser criado. Outro ponto de vista abordado é que em relação à sua prática e de acordo com a literatura “o BIM terá uma implantação em estágios evolutivos”. (MANZIONE p.36, 2013).

Para Succar (2009) a completa adoção do BIM na indústria da construção não ocorre de forma imediata. Há vários estágios com a apropriação que ocorre de forma gradual da tecnologia e transformação dos processos que estão correlacionados.

A tecnologia do Building Information Modeling (BIM) é um instrumento aplicado no processo de projeto. Muitos pesquisadores de todo o mundo: Austin e Baldwin (1996); Fabrício (2002); Melhado (1994) e Ulrich e Eppinger (1990) estudaram o processo de projeto e em face das necessidades de ampla reformulação a tecnologia BIM e o trabalho colaborativo são considerados essenciais para alcançar essa evolução.

Estudos sobre a gestão do processo de projeto apontam que na prática o planejamento e o controle do processo de projeto convertem-se em situações de caos e improvisado o que leva a problemas não apenas na comunicação como também em falhas da geração dos documentos referente ao projeto, erros nas tomadas de decisão gerando situações na maioria das vezes bastante complexas de serem solucionadas.

Para Manzione (p.36, 2013) “as ações para a melhoria do processo estão fortemente influenciadas pela maneira como ele é conceituado e praticado”. Assim, acredita que deve-se partir da organização do conhecimento sobre ele.

As edificações são estruturas complexas e que com a evolução do setor de construção, vem produzindo novas situações que permitem práticas colaborativas de trabalho para atender às demandas de mercado. Esse fator impulsiona os profissionais e empresas a buscarem melhores resultados e para isso fazem grandes investimentos em recursos tecnológicos sem necessariamente compreender as mudanças que trarão com a sua adoção. (Manzione, 2013).

Nesse sentido vale ressaltar que a modelagem da informação não deve ser levada como uma “tábua de salvação” como mesmo menciona Manzione (2013), para todos os problemas de uma empresa, o que muitas vezes acontece e o que está sendo abordado no estudo de caso estudado.

4 ESTUDO DE CASO RESERVA CAMARÁ

4.1 Reserva Camará

Localizado na Região Metropolitana do Recife, a Reserva Camará é um Complexo

Multiuso, que envolve projetos nas áreas social, cultural e ambiental. Situada numa área de importante cobertura vegetal e diversidade de ecossistemas em 26 hectares, dos quais 30% estão destinados à preservação da fauna e flora.

O projeto está voltado para atender várias funções dentre elas: habitacional (22 torres residenciais e flats), institucional (universidade), comercial (2 empresariais e um shopping center), como também de serviços e lazer (call center, centro de convenções e museu, sede do Instituto Camará).

O Projeto tem o diferencial de tratar o espaço natural e construído de forma a conscientizar a população de que é possível construir sem destruir, ou seja, visando a redução dos impactos e a conscientização da importância da preservação do meio ambiente.

O Projeto foi desenvolvido com base em 48 conceitos de sustentabilidade, possibilitando com isso a obtenção da certificação LEED ND (Neighborhood Development), principal certificação ambiental para bairros sustentáveis que é reconhecida internacionalmente e desenvolvida pelo US Green Building Council (USGBC).

Além disso, o projeto também conta com a atuação do Grupo Sustentax, consultoria em projetos de sustentabilidade, pioneira na América do Sul nesta atividade de conceber executar empreendimentos imobiliários nos moldes internacionais para novos bairros.

Assim, o projeto Reserva Camará abriga um mix de usos onde os princípios norteadores são os ideais da sustentabilidade abarcando os aspectos: ambiental, social e econômico, na busca de realizar um empreendimento de acordo com os melhores padrões internacionais e também nacionais a exemplo das certificações AQUA e Procel Edifica, desenvolvido por construções isoladas que fazem parte do conjunto do projeto.

4.2 O Escritório de Coordenação de Projetos

O escritório de coordenação de projetos funciona dentro da reserva Camará e pertence à empresa incorporadora Reserva Camará. Essa empresa tem um quadro aproximado de 80 funcionários entre funções administrativas, financeiras, jurídicas, marketing e engenharia/obra.

O escritório de coordenação de projetos reúne 4 funcionários: Uma arquiteta sênior coordenadora de projetos, uma engenheira civil, um designer e um estagiário. No projeto da reserva Camará o escritório trabalha com quatro empresas de projetos: Techna (Projetos de instalações complementares), Interplan (climatização), Andrade&Raposo (arquitetura e urbanismo) e Engedata (projeto de estrutura).

O empreendimento Reserva Camará iniciou suas atividades em janeiro de 2013 e tem prazo final a data de abril de 2015, segundo cronograma abaixo:

Figura 1 – Cronograma Reserva Camará

	2013												2014												2015				
Atividade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Início																													
Fase do projeto																													
Execução da obra																													
Previsão de entrega da obra																													

O escritório de coordenação de projetos trabalha com quatro softwares que se complementam entre si: Plataforma Office, AutoCad, Revit, Navisworks, Adobe Premiere Pro. O AutoCad em função de todos os projetos serem recebidos das empresas de projetos nessa plataforma. O Revit é usado para a modelagem BIM, o Navisworks para fazer a análise de projeto, o Adobe Premier Pro para criar e editar os vídeos de simulação 3D.

Desde o início das atividades a empresa de coordenação de projetos, que tinha um engenheiro civil com pouco tempo de formação profissional como seu coordenador e após 5 meses contratou uma arquiteta sênior como coordenadora de projetos, vem trabalhando na análise crítica e compatibilização dos projetos recebidos.

Os projetos são recebidos em formato AutoCad e transformados para modelagem BIM. Após transição para plataforma BIM, com o uso do software Naviworks, começa-se a fazer a análise e compatibilização dos projetos.

Nessa fase, a equipe do escritório de coordenação de projetos começa a levantar as incompatibilidades construtivas dos diversos projetos e a fazer uma análise crítica destes através dos relatórios de erros gerados pelo programa, então se elimina os erros redundantes do processo e se envia um relatório de erros para empresa de projetos. Inicialmente, ao final da análise de cada fase, os erros que eram levantados eram tratados de forma a obedecer dois critérios distintos: Falhas projetuais de maior envergadura eram retornadas para o escritório de projetos para que as alterações fossem procedidas.

Já as falhas projetuais de menor dimensão eram alteradas no próprio escritório de coordenação de projetos e era enviado um relatório constando tais alterações para que o escritório de projetos tivesse conhecimento do que foi alterado. Atualmente, qualquer inconsistência encontrada é relatada para os escritórios de projetos para que sejam corrigidas.

Os fluxogramas abaixo mostram os dois processos, inicial e atual:

Figura 2 – Fluxograma de Projetos Inicial

Figura 3 – Fluxograma de Projetos Atual

Como o empreendimento ainda está em sua fase inicial, o volume de trabalho não atingiu sua totalidade. Em nível de execução de obra, ele ainda está na fase de fundação. As reuniões com os escritórios de projetos ainda não têm um cronograma definido.

Essas reuniões têm acontecido sempre que se faz necessário, entretanto, há uma periodicidade média quinzenal, onde são tratados todos os gargalos existentes e esclarecidas dúvidas quanto aos projetos.

Algumas dificuldades são relatadas pela equipe em relação a implementação do uso da modelagem BIM. Uma primeira dificuldade levantada é a falta de disponibilidade de modelos ou famílias de modelos BIM no mercado nacional. Pelo fato da plataforma BIM ainda ser uma realidade longe de se tornar popular ou de uso em escala, o mercado nacional ainda carece de modelos eletrônicos de componentes da construção disponíveis na internet.

Com isso, a maioria dos modelos necessários para a correta transferência do padrão CAD para o BIM deve ser desenhada no próprio escritório de coordenação de projetos. Isso toma boa parte do tempo dos desenhistas que precisam criar cada modelo para ser utilizado na plataforma BIM no programa Revit.

Uma outra dificuldade encontrada pela equipe do escritório de projetos tem sido a mão de obra especializada. Por mais que já se tenham no mercado cursos que capacitam profissionais com respeito ao uso do BIM, não se tem profissionais com experiência suficiente para o uso da plataforma em nível de excelência. A opção encontrada foi treinar os próprios estagiários internamente de forma a compor o quadro de desenhistas. Os próprios arquitetos e engenheiros da equipe não têm conhecimento profundo da ferramenta.

Por outro lado, há um ganho muito grande de tempo e redução de custos com a detecção de erros que seriam percebidos somente em fase de execução da obra.

Outro ponto percebido é que não há uma reação negativa das empresas de projeto com o nível de detalhamento ainda em fase de projeto por conta de retorno para correção de inconsistência. Percebe-se um interesse por parte das equipes de projetistas em se aproximar da plataforma BIM, reconhecendo nela mais um aliado que um obstáculo para execução de seus trabalhos. Eles têm encarado essa mudança de paradigma de uma forma propositiva.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da implementação da plataforma BIM como meio a se minimizar os custos decorrentes da má compatibilização dos diversos projetos, retrabalho, e, por consequência, aumento de custos por problemas gerados na execução da obra, o processo de receber os projetos no escritório de coordenação de projetos em CAD e transformá-los em um modelo BIM de forma a se melhorar sua gestão, embora venha atendendo as necessidades inicialmente planejadas de implantação da plataforma BIM, além de estar longe de ser a ideal, estabelece uma prática equivocada de trabalho que pode acarretar em uma adoção de um modelo paralelo distorcido.

Faz-se necessário um esforço maior para se implementar um modelo de trabalho onde todo processo, desde a concepção, planejamento e desenho por parte das empresas de projetos até a fase de execução da obra aconteçam utilizando-se da modelagem BIM.

Entende-se que para isso se faz necessário toda uma mudança de paradigma não só de envolvimento de todos os envolvidos no processo de planejamento, desenho e execução, mas também num redesenho operacional onde o princípio colaborativo nestas fases entre os seus participantes seja uma premissa para o bom andamento das atividades.

Segundo Sacks (2012), a tecnologia é interessante e excitante e seu objetivo é criar situações que facilitem as interações entre as diversas equipes, entretanto se o processo colaborativo entre estas equipes não for alcançado, pouco se conseguiu avançar. Sendo assim, não é apenas mudando a tecnologia que se promoverá uma melhor qualidade do projeto e consequentemente sua execução, mas mudando os procedimentos e fluxos de trabalho de forma a ter a nova plataforma como aliada no processo pela busca da excelência.

REFERÊNCIAS

- ADESSE, Eliana. et al. **Manual de Escopo de Serviços para Coordenação de Projetos: Indústria Imobiliária**. 2010. São Paulo: Depto. de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP.
- ANDRADE DE, Max Lira; RUSCHEL, Regina Coeli. **BIM: Conceitos, cenários das pesquisas publicadas no Brasil e tendências**. Anais do Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído. São Paulo: IX Workshop Brasileiro de Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios. 18 a 20 de novembro de 2009 . Universidade de São Paulo.
- ARANDA-MENA, Guillermo. et al. **Building information modelling demystified: does it make business sense to adopt BIM?** Vol. 2 No. 3, Vancouver: International Journal of Managing Projects in Business, 2009. pp. 419-433. Emerald Group Publishing Limited 1753-8378 DOI 10.1108/17538370910971063
- EASTMAN, C. et al. **BIM Handbook: a Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designer, Engineers, and Contractor**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008.
- FLORIO, W. **Contribuições do Building Information Modeling no processo de projeto em arquitetura**. Seminário TIC 2007 – Tecnologia da Informação e Comunicação na construção civil, 2007, Porto Alegre: Anais, 2007. TIC 2007 CD ROM.
- HAZZAN, O.; PIKAS, E.; SACKS, R. **Building Information Modeling Education for Construction Engineering and Management. II: Procedures and Implementation Case Study**. Disponível em: [http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0000765](http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000765) . Acesso em: novembro 2013.
- MANZIONE, Leonardo. **Proposição de uma estrutura conceitual de gestão do processo de projeto colaborativo com o uso do BIM**. São Paulo: 2013. 325p. Tese (Doutorado em Engenharia) – Departamento de Engenharia de Construção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
- MELHADO, S.B. **Qualidade do projeto na construção de edifícios: aplicação ao caso das empresas de incorporação e construção**. São Paulo: 1994. 294p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- OLIVEIRA, Otávio José de. **Modelo de gestão para pequenas empresas de projetos de edifícios**. São Paulo: 2005. 262f. Tese (Doutorado em Engenharia) – Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 2005. Disponível em: <http://pcc5017.pcc.usc.br/Textos%20PDF/OT%C3%81VIO%20J%20OLIVEIRA%20TESE.pdf>. Acesso em: setembro 2013.
- REVISTA CONSTRUIR NE. Recife: RCN Editores Associados. Agosto 2013. Ed. 68
- SACKS, R. **Evento do Dia do Gerente de Projetos**. Universidade de Tecnologia de Tallinn, 2012.
- SUCCAR, B. **Building Information Modelling Framework: a research and delivery foundation for industry stakeholders, Automation in Construction**, disponível em: http://www.academia.edu/170356/Building_Information_Modelling_framework_a_research_and_delivery_foundation_for_industry_stakeholdersv. Acesso em: setembro 2013
- TOLEDO, E. S.; BARISON, M. B. **Formação de recursos humanos evidentemente familiarizados com os novos paradigmas que o BIM pressupõe é essencial e urgente**. Revista Construção, v. 115, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A INTRODUÇÃO DE ITENS DE FLEXIBILIDADE NO PROJETO DE EDÍFÍCIOS RESIDENCIAIS: O CASO DO EDF. VILLA VERDE EM MACEIÓ/AL

XAVIER, Regina do Nascimento Gomes (1); TOLEDO, Alexandre Márcio (2)

(1) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: reginaxavier@gmail.com (2) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: alexandre.toledo@fau.ufal.br

RESUMO

O processo de verticalização na cidade de Maceió/AL ocorreu tardiamente. Apenas na década de 1980 se consolidou a construção de edifícios multifamiliares e que seguiu as tendências do mercado imobiliário nacional. Quando surgem os itens de flexibilidade e como os usuários dos apartamentos se apropriam deles? O objetivo desse artigo é identificar os itens de flexibilidade adotados nos projetos de edifícios residenciais do período 1980-1985 e as formas de apropriação pelos usuários. Apresentam-se os resultados parciais de dissertação de mestrado em desenvolvimento no PPGAU/UFAL. A metodologia compreendeu identificação de itens de flexibilidade nos 55 edifícios multifamiliares aprovados pela Prefeitura nesse período, seguido de levantamentos fotográficos e entrevistas com moradores do Edf. Villa Verde. Os resultados apontam a presença de itens de flexibilidade pela primeira vez no período, mediante presença do banheiro reversível e do dormitório reversível em 7 edifícios. Destaca-se o fato de que a maioria dos entrevistados mantém a reversibilidade do ambiente. No entanto, o dormitório reversível possui caráter multiuso, pela proximidade com a área de serviço do apartamento, em substituição à antiga dependência de empregada. A presença dos itens de flexibilidade tem uma conotação positiva para os entrevistados, pois permitem algumas adaptações que não seriam possíveis sem os mesmos. A importância do estudo é o registro do momento em que os projetos de edifícios maceioenses passam a apresentar itens de flexibilidade, além de permitir a comparação em relação aos levantamentos de edifícios multifamiliares já realizados (década de 1960-1970) e em andamento (1986-1992), pelo Grupo de Estudos em Projeto de Arquitetura (gEPA/UFAL).

Palavras-chave: Flexibilidade, Ambiente Reversível, Edifícios Multifamiliares.

ABSTRACT

The process of verticalization in Maceió / AL were late. Only in the 1980s consolidated the construction of multifamily buildings and have followed the trends of the national real estate market. Arise when items of flexibility and how users of the apartments appropriated them? The aim of this paper is to identify the items of flexibility adopted in the design of residential buildings of the period 1980-1985 and forms of ownership by users. Presents the partial results of dissertation in developing PPGAU / UFAL. The methodology included identification of items of flexibility in 55 multifamily buildings approved by the City in this period, followed by photographic surveys and interviews with residents of Edf. Green Villa. The results indicate the presence of items of flexibility in the first period by the presence of reversible bathroom and reversible in seven dormitory buildings. Noteworthy is the fact that the majority of respondents maintain reversibility of the environment. However, the reversible dorm has multipurpose character, the proximity to the service area of the apartment, replacing the old maid. The presence of items of flexibility has a positive connotation to the respondents, they allow some adaptations that would not be possible without them. The importance of the study is the record of the time the projects maceioenses buildings start to present items of flexibility, and allows a comparison with respect to withdrawals of multifamily buildings already made (decade of 1960 to 1970) and ongoing (1986- 1992), the Group of Studies in Architectural Design (GEPA / UFAL).

Keywords: Flexibility, Reversible Spaces, Apartment Buildings

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, o termo “flexibilidade” começa a ser usado na década de 1980 para designar apartamentos que seriam mais adequados ao perfil do cliente e sua composição familiar. A tipologia do “terceiro opcional”, como ficou conhecida, começava a garantir, no mercado imobiliário, o lugar de destaque absoluto que ocuparia ao longo de toda essa década, em apartamentos para todos os bolsos (VILLA; TRAMONTANO, 2000).

Na década de 1980, a percepção do desaparecimento da empregada doméstica residente junto à família, a tendência de diminuição do número de componentes familiares e a ideia de liberdade enquanto uso do apartamento por mais tempo contribuíram para que itens de flexibilidade tivessem maior inserção no mercado imobiliário.

Alguns autores corroboram essa tendência, a exemplo de Brandão (2006), que destaca o termo “habitação evolutiva” para definir a edificação em constante modificação ao longo de sua vida útil. A organização do espaço e o projeto devem ser compatíveis com diferentes padrões de vida no decorrer do tempo, ou seja, com multiplicidade de usos.

Segundo Villá (2008), um apartamento assim concebido podia alargar sua aceitação no mercado por permitir o crescimento do núcleo familiar e o uso confortável do apartamento por um tempo maior.

De acordo com Saleiro, Martins e Magalhães (2009), a flexibilidade no projeto varia no momento da modificação do ambiente reversível e a posição que o mesmo assume em relação aos demais setores do apartamento. Assim, um espaço é protagonista quando o ambiente é revertido e assume um papel diferenciado do uso original, agregando uma nomenclatura que o requalifica espacialmente, de maneira positiva. O espaço é coadjuvante quando no momento da modificação a nomenclatura será a mesma do compartimento que passou a ser incorporado e/ou atuará como um ambiente de apoio para o aposento considerado primário, podendo ter outra denominação.

Saleiro Filho (2009) define a “flexibilidade e suas variações nas plantas” mediante três propriedades: reversibilidade, permeabilidade e contiguidade, o que implica nas possibilidades de modificações que o projeto permite. Reversibilidade é a possibilidade de fazer a junção entre setores; permeabilidade permite transpassar, os espaços interagem por meio de acessos ou complementam-se os usos; contiguidade é a flexibilidade com viés geométrico, sem o acréscimo de acessos.

Em Maceió/AL, o processo de verticalização aconteceu de forma tardia, ganhando ritmo acelerado somente no início da década de 1980. De acordo com Barbosa (2009), além da arquitetura residencial, também era estimulado o turismo – Maceió foi denominada pelo marketing de “Paraíso das Águas”. O resultado foi a implantação de grandes redes hoteleiras, cujas instalações também se davam por meio de edifícios verticais.

De acordo com Moreira (2012), em estudo sobre as tipologias dos edifícios multifamiliares construídos na capital alagoana no período de 1960-1970, à exceção de um dos projetos analisados (total de 35 edifícios), todos possuíam dependência completa de empregada, observando-se recorrência de reversibilidade desse ambiente.

Na década seguinte, verifica-se nos projetos de edifícios multifamiliares em Maceió/AL a tendência da implantação dos chamados “ambientes reversíveis”, espaços com dois acessos, sendo um deles voltado para a área de serviço do apartamento e com característica multiuso: liberdade para o usuário definir a maneira como seria utilizado, em substituição da antiga dependência de empregada. Surgem, assim, o “terceiro reversível” que se posiciona como um “atalho” entre o setor íntimo e o setor de serviço.

O Grupo de Estudos em Projeto de Arquitetura (FAU/UFAL) realiza, desde 2011, a pesquisa *Avaliação do Desempenho Ambiental e Funcional de Unidades Habitacionais Unifamiliares e Multifamiliares em Maceió/AL*, que resultou no levantamento de dados cadastrais de todos os projetos de edifícios multifamiliares aprovados pela Prefeitura de Maceió no período de 1960-1979, que culmina com a aprovação do Código de Edificações de 1979. Seguido do período de 1980-1985, que corresponde à aprovação do Plano Diretor de 1985. As análises resultaram em estudos de caracterização tipológica e topológica dos edifícios e apartamentos desses períodos. Atualmente, encontra-se em andamento o levantamento do período de 1986-1992.

Quais itens de flexibilidade são adotados no período de 1980-1985? Como eles são apropriados pelos usuários?

2 OBJETIVO

O artigo visa identificar os itens de flexibilidade adotados nos projetos dos edifícios residenciais multifamiliares do período de 1980 a 1985 e a forma de apropriação desses ambientes pelos usuários.

3 METODOLOGIA

A metodologia compreendeu identificação de itens de flexibilidade nos apartamentos dos 55 edifícios multifamiliares aprovados pela Prefeitura de Maceió no período de 1980-1985, seguido de entrevistas com 5 moradores e registro fotográfico da ocupação dos ambientes reversíveis do Edf. Villa Verde.

Dentre os 55 edifícios, identificaram-se em 7 edifícios com apartamentos com dormitório reversível e banheiro reversível.

O Edifício Villa Verde foi escolhido para análise por ser o único projeto com dormitório reversível e banheiro reversível. Projetado em 1985, localiza-se no bairro Ponta Verde, considerado de alto padrão aquisitivo na capital alagoana.

Figura 1 – Localização do Edifício Villa Verde na Cidade de Maceió/AL

Fonte: Adaptado de Silva (2011)

Com base nos estudos de Brandão (2002) e de Brandão e Heineck (2003) sobre flexibilidade, adotaram-se os seguintes critérios de análise: a) Presença de: (i) dormitório reversível; (ii) dependência de empregada; (iii) banheiro reversível; b) possibilidades de ampliação/uso simultâneo do ambiente.

Também se analisaram os ambientes reversíveis segundo Saleiro, Martins e Magalhães (2005), com ação protagonista ou coadjuvante.

Os questionários agruparam as perguntas em 3 blocos:

- Características dos moradores;
- Características do imóvel;
- Características da composição familiar e das etapas do ciclo de vida familiar.

Realizaram-se visitas in loco para registros fotográficos do edifício e dos ambientes reversíveis em situação atual. Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente, de acordo com a aceitação em participar da pesquisa e a permissão para o registro fotográfico do apartamento. Assim, os dados indicados pelas cinco famílias de moradores entrevistadas puderam ser confrontados com as imagens coletadas.

Na análise, os moradores serão identificados por números, em respeito ao código de ética em pesquisa. Os resultados serão demonstrados por meio de esquemas em planta baixa.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

No projeto do Edf. Villa Verde destaca-se a presença de um dormitório reversível e um banheiro reversível. Os acessos aos ambientes reversíveis estão indicados por setas vermelhas (Figura 1):

Figura 1 – Ambientes Reversíveis do Edf. Villa Verde

Fonte: adaptado pela autora, 2014.

Nota-se que o dormitório reversível foi posicionado entre o setor íntimo e o de serviço, em substituição à antiga dependência de empregada. Além disso, o acesso à circulação permite a possibilidade de livre escolha do uso desse ambiente, que possui caráter multiuso, portanto, flexível. A presença dos itens de flexibilidade tem uma conotação

positiva para os entrevistados, pois permitem algumas reformas que não seriam possíveis sem os mesmos.

A setorização do apartamento do Villa Verde (Figura 2) demonstra que a suíte reversível, antiga dependência de empregada, apresenta característica de *“permeabilidade”* com a área de serviço. Os usos se complementam, pois fica nítida a possibilidade de escolha sobre qual setor o ambiente será inserido, conferindo caráter de *“reversibilidade”*. A presença de um banheiro no dormitório reversível e sua ligação direta (*ação protagonista*) confere um caráter de setor íntimo ao espaço, mas sua relação com o setor de serviço não fica descartada.

Figura 2 – Setorização do Edf. Villa Verde

Fonte: adaptado pela autora, 2014.

Vale destacar que o banheiro reversível possui ação *“coadjuvante”* com o dormitório, pois serve de apoio em função de suíte e sua característica de *“reversibilidade”* permite a ligação entre os setores social e íntimo, por ser utilizado como banheiro social simultaneamente.

A suíte, que fica vizinha à sala de estar/jantar, apresenta nítido caráter de *“contiguidade”*. Além disso, observa-se a possibilidade de *“ação coadjuvante”* em relação ao setor social, porque pode acrescentar usos ao mesmo, a exemplo de uma ampla sala de televisão ou escritório.

No momento da aplicação dos questionários, as informações relevantes apresentadas pelos moradores foram registradas como observação, além das perguntas e respostas definidas na ficha (Quadro 1).

Pode-se observar que houve uma média de 3 moradores por apartamento, de um total de 16 apartamentos do edifício. A média de tempo que essas famílias residem no imóvel segue uma média de 12 anos, o que garante que as modificações e o processo de adaptação estão consolidados.

Além disso, todos os entrevistados possuem imóvel próprio, conferindo caráter de estabilidade do imóvel. Apenas um morador respondeu que a presença do ambiente reversível foi irrelevante na aquisição do imóvel, já que herdou o imóvel de um parente.

Quadro 1 – Informações coletadas nos questionários

Morador	Reside no edf. (tempo)	Nº Moradores/ apto	Composição familiar	Realizou modificação no ambiente reversível
1	20anos	4	Casal/2 filhos	SIM
2	3anos	3	Casal/1 filho	SIM
3	7anos	4	Casal/1filho/1babá	NÃO
4	17anos	3	Casal/1 filho	NÃO
5	15anos	3	Mãe/2filhos	SIM

Fonte: Adaptado pela autora, 2014.

É necessário ressaltar que se considerou como modificação do ambiente reversível, aqueles nos quais os moradores retiraram um dos acessos, transformando o dormitório em espaço independente. A vedação do acesso com móveis ou painel de madeira também é considerado modificação, pois impede o caráter reversível.

Verificaram-se diversas atividades atribuídas ao dormitório reversível (Quadro 2). Se, porventura, o morador realizou modificações nos demais ambientes do imóvel, não fazem parte do escopo do estudo.

Quadro 2 – Atividades identificadas nos ambientes reversíveis

Nº	Realizou modificação no dormitório reversível	Contrata empregada ou diarista	Função do ambiente reversível	Atividades identificadas
1	SIM	SIM (não dorme)	Quarto de empregada	Passar ferro em roupas Descanso da empregada Depósito
2	SIM	SIM (dorme)	Quarto de empregada	Dormir (empregada dorme no trabalho)
3	NÃO	SIM (não dorme)	Quarto da cunhada	Ambiente de hóspede (cunhada) Escritório/ Depósito (babá utiliza dorm. da criança)
4	NÃO	SIM (não dorme)	Biblioteca/ Escritório	Ouvir música/ Leitura Descanso/ Depósito
5	SIM	NÃO (Diarista)	Quarto de empregada	Depósito Descanso da empregada

Fonte: Adaptado pela autora, 2014.

A função do ambiente reversível indica a denominação dada pelo entrevistado para o espaço multiuso. As atividades identificadas consideram-se aquelas presentes nos registros fotográficos, mesmo que não tenham sido citadas (presença de móveis, objetos, vestígios).

As mudanças em relação à presença da empregada doméstica se restringiram ao fato de que nem sempre a mesma dorme no local de trabalho. Apenas um morador possui empregada doméstica que reside no emprego. As demais dispõem de uma cama para descanso, mesmo que o mesmo espaço sirva de depósito (Figura 3).

A dependência de empregada se posiciona como espaço de ligação direta entre o setor de serviço e o social, provavelmente para facilitar o trabalho da empregada doméstica. Nota-se também que a dependência é implantada distante do setor íntimo, exceção presente no Edf. Villa Verde.

Percebe-se ainda a presença da família nuclear tradicional em todos os apartamentos visitados.

Figuras 3 – Atividades Identificadas no Dormitório Reversível

Quarto da Cunhada

Depósito/Escritório

Biblioteca/descanso

Quarto de empregada

Fonte: acervo pessoal, 2014.

O banheiro reversível não apresentou modificações significativas. Pode-se observar que o local que possui vedação ou teve a porta retirada do ambiente reversível recebeu uma determinada função (Figuras 4 e 5), em geral, ampliaram as circulações.

O objetivo dos moradores que eliminaram a duplicidade de uso do banheiro foi manter apenas a função de banheiro social e para preservar a privacidade da família.

Figura 4 – Locais com acessos vedados e que receberam novos usos (circulação)

Fonte: adaptado pela autora, 2014.

Figuras 5 – Atividades encontradas na circulação

Depósito de objetos

Obras de arte e puff

Escritório

Acesso vedado com madeira

Fonte: acervo pessoal, 2014.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, que teve como objetivo identificar itens de flexibilidade e formas de apropriação dos ambientes pelos usuários em apartamentos de edifícios do período de 1980-1985 na cidade de Maceió, por meio de levantamento fotográfico *in loco* e aplicação de questionário com os moradores, utilizou como objeto de estudo o Edifício Villa Verde, datado de 1985.

O desenvolvimento de habitações adequadas a diversos tipos familiares configurou-se como o principal ensejo para a realização do estudo. *De certo modo e mais uma vez é apagar, de vez, a ideia de que as habitações podem ser concebidas, apenas, como soluções funcionais, e/ou que essa possibilidade é algo que pode ser, até, considerado como um aspecto positivo na concepção* (COELHO, 2014).

A introdução do terceiro reversível é o item diferencial nos projetos de edifícios multifamiliares no período de 1980-1985, na cidade de Maceió. A pequena quantidade de edifícios encontrados que adotaram os dormitórios reversíveis no projeto não é marcante para consolidar o elemento na primeira metade da década de 1980 em Maceió. Porém percebe-se que foi o início de um relaxamento da setorização rígida, muito presente nos produtos imobiliários das décadas de 1960 e 1970.

A presença de 4 dormitórios, com 3 deles podendo se transformar em suítes, mantém o projeto do Villa Verde de acordo com necessidades atuais, mesmo após 29 anos de implantação. A possibilidade que a presença de um ambiente reversível agrega ao apartamento fica nítida como elemento de satisfação dos moradores, que residem no edifício em uma média de 12 anos.

As modificações presentes nos dormitórios reversíveis, a exemplo do fechamento do acesso pelo setor íntimo possui ação coadjuvante, porque o isola e posiciona como apoio do setor de serviço (depósito, quarto da empregada doméstica).

A reversibilidade com ação protagonista destaca-se nos apartamentos que inserem o dormitório plenamente ao setor íntimo (quarto da cunhada e biblioteca), agrega-se um valor positivo ao dormitório reversível.

Considerou-se também o posicionamento dos ambientes em relação aos demais e as possibilidades de conexões entre cômodos suportadas pela configuração espacial do apartamento. O que chama a atenção é que isso influencia diretamente nas possibilidades de uso que o projeto permite aos usuários.

Conclui-se, dessa maneira, que apesar de ter sido o primeiro edifício com essa tipologia, são evidentes elementos que indicam mudanças na oferta de edifícios em Maceió, apesar do predomínio de exemplares que atendiam a uma família nuclear e repetiam, por vezes, a tripartição presente em residências unifamiliares.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Douglas Queiroz; HEINECK, Luiz Fernando Mählmann. Significado multidimensional e dinâmico do morar: compreendendo as modificações na fase de uso e propondo flexibilidade nas habitações sociais. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 3, n.4, 2003.

BRANDÃO, Douglas Queiroz. **Diversidade e potencial de flexibilidade arranjos espaciais de apartamentos: uma análise do produto imobiliário no Brasil**. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2002.

_____. **Habitação social evolutiva: aspectos construtivos, diretrizes para projetos e proposição de arranjos espaciais flexíveis.** Cuiabá: CEFETMT, 2006.

COELHO, Antonio Baptista. **Mundos domésticos e pessoais: habitação e espaços da habitação.** Artigo XLIV. Ano X. nº469. Lisboa, 2014. Acesso em: <http://infohabitar.blogspot.pt> em maio/2014.

MOREIRA, Maria Elisa. **O início da verticalização em Maceió-AL: um estudo tipológico dos edifícios multifamiliares em altura (1960-1970).** 2012. Dissertação (mestrado em Arquitetura e Urbanismo: Dinâmicas do Espaço Habitado). Universidade Federal de Alagoas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Maceió, 2012.

SALEIRO, Mario O. ; MARTINS, Elizabete R. de C. ; MAGALHÃES, Fernanda. **Adaptabilidades espaciais nas habitações multifamiliares na cidade do Rio de Janeiro- O processo de reversibilidade do quarto de empregado.** Cadernos do PROARQ/ UFRJ/ Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vol 9. nº 9. Rio de Janeiro: UFRJ/ PRAORQ, 2005.

SALEIRO FILHO, Mário de Oliveira. **A arquitetura na anarquia: os conceitos de flexibilidades espaciais na produção imobiliária na cidade do Rio de Janeiro.** Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ, 2009.

SILVA, Jordânny D. do N. **Urbanização e saúde em Maceió, AL: o caso dos bairros Vergel do Lago, Jacintinho e Benedito Bentes.** Dissertação (mestrado em Arquitetura e Urbanismo: Dinâmicas do Espaço Habitado). Universidade Federal de Alagoas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Maceió, 2011.

VILLA, S. B; TRAMONTANO, M. Apartamento metropolitano, evolução tipológica. **In: 6º seminário de história da cidade e do urbanismo- 5 séculos de cidades no Brasil,** Natal, 2000.

VILLÁ, Joan. Flexibilidade, exigência do habitat contemporâneo. **In: 4º Forum de Pesquisa da FAU-Mackenzie,** 2008, São Paulo. 4º Forum de Pesquisa da FAU-Mackenzie, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

GESTÃO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: AVALIAÇÃO DO PROCESSO EM EMPRESAS CONSTRUTORAS DE FLORIANÓPOLIS

AVILA, Ticiana (1), MUTTI, Cristine (1), OLIVEIRA, Roberto (2), LIBRELOTTO, Lisiane (2)

(1)Universidade Federal de Santa Catarina - Departamento de Engenharia Civil, email: ticiana.frigo@ufsc.br (2) Universidade Federal de Santa Catarina - Departamento de Engenharia Civil, email: cristine_mutti@yahoo.co.uk (3) Universidade Federal de Santa Catarina - Departamento de arquitetura e Urbanismo, email: rdeoliveirabr@hotmail.com (4) Universidade Federal de Santa Catarina- Departamento de arquitetura e Urbanismo, email: lisiane.librelotto@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta a avaliação do processo de gestão de projetos, como resultado de uma pesquisa conduzida em dissertação de mestrado, em duas empresas de construção e incorporação de Florianópolis. Por considerar as melhores práticas observadas em modelos clássicos da bibliografia, relativas ao processo de gestão de projeto de edificações, o modelo base adotado nesta pesquisa foi o Modelo de Processo Integrado de Edificações (GPPIE), proposto por (Romano, 2003). O modelo também aborda preceitos referentes à área de Gerenciamento de Projetos e de Desenvolvimento Integrado de Produtos como, por exemplo: o trabalho em equipe multidisciplinar; o desenvolvimento simultâneo de atividades do processo; o desenvolvimento dos projetos para produção e projetos do produto; a designação do gerente para coordenar o processo de projeto desde o início do mesmo; utilização de práticas gerenciais e instrumentos para a melhoria da qualidade do projeto. Os resultados indicam que os modelos de gestão do processo de projeto presentes na literatura não se aplicam diretamente ao universo das empresas estudadas, necessitando sempre de ajustes ao cotidiano das mesmas. Isto porque as empresas de uma maneira geral, estão sujeitas às oscilações do mercado, criadas pela necessidade de adaptação, em função de interferências externas (projetistas, clientes, financiadores, legislação, entre outros). Muitos fatores, de diferentes naturezas, são aqui apresentados e debatidos.

Palavras-chave: Projetos de edificações, Coordenação, Compatibilização.

ABSTRACT

This paper presents an evaluation of the project management process, as a result of a research conducted for a master's degree. The study involves two building companies in Florianópolis. The model adopted here is the 'Model of Integrated Processes in Buildings' (GPPIE) proposed by (Romano, 2003), because it included the best practices observed in classic models in the literature about project management process of the building design. The result indicates that the models available do not directly apply to the companies studied. They require adjustments to the routine of these companies. This is due to the fact that building companies in general are subject to market fluctuations, created by the need to adapt, due to external interference (designers, clients, funders, law, etc.). Many features of different natures are here presented and discussed.

Keywords: building projects, coordination, compatibility

1 INTRODUÇÃO

Considerando-se que o projeto de uma edificação é desenvolvido pela interação entre várias especialidades e, mesmo o processo de produção do empreendimento sendo resultado da participação de diversos outros agentes, a realidade do projeto envolve uma extensa lista de condicionantes e atributos. Soluções visando a construtibilidade, a racionalização do processo, assim como a busca por sistemáticas para aumento da produtividade e redução de custos são primordiais para a sobrevivência empresarial. As dimensões e formas do terreno, a legislação urbana, os sistemas construtivos-tecnológicos e as imposições mercadológicas, exigem a máxima ocupação possível e constituem-se nas principais restrições apresentadas aos arquitetos a serem consideradas na concepção (Adesse, 2003). (Melhado, 1998) afirma que a qualidade de projeto será sempre fruto de vários fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. São fatores intrínsecos: a competência dos profissionais; a existência de profissionais especializados para problemas específicos; a padronização da apresentação das informações; a observação às necessidades do empreendedor; a consideração das necessidades da produção e controle; a coordenação das atividades e controle das interfaces. São considerados fatores extrínsecos: a qualidade da incorporação e comercialização; a normalização adequada – critérios de projeto e dimensionamento, conteúdo e apresentação dos projetos; acesso ao conjunto de informações técnicas necessárias à elaboração do projeto e especificações claras e eficientes, por parte dos órgãos de aprovação, quanto às legislações aplicáveis ao caso. As construtoras enquanto contratantes, devem estabelecer princípios para as relações com os projetistas. Cabe às empresas, prover a equipe de trabalho com as definições e especificações do escopo de projeto; transmitir as informações entre os diversos agentes envolvidos no empreendimento (proprietários, projetistas, gerentes, construtores); coordenar os projetos elaborados pelos diversos profissionais; e controlar a qualidade desses projetos. Recentemente, os trabalhos de (Brasil, 2013) e (Manzione, 2013) dão ainda mais relevância à ‘gestão do processo de projetos’. (Brasil, 2013) analisa os entraves dessa gestão perante a Lei 8.666/93; (Manzione, 2013) propõe uma estrutura conceitual de gestão do processo de projeto colaborativo com o uso do BIM (*Building Information Modeling*). Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo geral avaliar a gestão do processo de projeto de edificações em duas empresas de construção e incorporação de imóveis na cidade de Florianópolis. Para isto, será preciso caracterizar coordenação e compatibilização de projetos na área da construção e incorporação de imóveis; definir a metodologia para avaliação das empresas participantes; mapear o processo de projeto das empresas; e por fim avaliar o processo operacional para controle e desenvolvimento do projeto em cada uma das empresas estudadas. A pesquisa, em sua totalidade, é encontrada na dissertação de mestrado de (Avila, 2010). Para a estruturação desta pesquisa foram recolhidos documentos que evidenciassem a concretização destas etapas, como por exemplo, o plano de projeto; os requisitos de projeto; o programa de necessidades; os relatórios de análise crítica, entre outros. Estes documentos foram avaliados de acordo com sua finalidade, aplicação e conteúdo. Além disso, durante o período do estudo, o processo de elaboração dos projetos de edificações de cada uma das empresas foi mapeado através de fluxograma, para o melhor entendimento do encadeamento das atividades de projeto e respectivos responsáveis. A avaliação será feita tomando-se como base o modelo de processo integrado de edificações (GPPIE) proposto por (Romano, 2003), conforme ilustra a Figura 1. A escolha por este modelo foi motivada por dois pontos principais: para manter a ética e a imparcialidade, já que a autora principal desta pesquisa, atuava como coordenador de projetos em uma das entidades participantes deste estudo; e depois, pelo modelo proposto por Romano ter sido concebido a partir da compilação das melhores práticas propostas por modelos clássicos da literatura.

Figura 1 – As macrofases do processo de projeto

Fonte: Romano (2003)

Para análise, (Romano, 2003) propõe agrupar as informações em dois grupos. O grupo 1 trata do processo de projeto de edificações e envolve os seguintes elementos: formalização do processo de projeto; fases do processo de projeto; planejamento do empreendimento; desenvolvimento do projeto informacional da edificação; desenvolvimento do projeto conceitual da edificação; desenvolvimento do projeto preliminar da edificação; desenvolvimento do projeto detalhado e dos projetos para produção da edificação; acompanhamento da obra; acompanhamento do uso. O grupo 2, por sua vez, trata do processo de gerenciamento de projetos e inclui: iniciação; planejamento; execução; controle; e encerramento. De forma a mensurar o quanto as empresas estudadas atendem aos requisitos em análise, definiu-se uma escala numérica variando de [n/a 0 0,50 1], sendo: '1 = atende totalmente': foram considerados aqui os critérios formalizados dentro dos processos de projeto nas empresas A e B; '0,5 = atende parcialmente': foram considerados aqui os critérios atendidos, mas com informações incompletas, de forma muito simplificada, ou ainda aqueles que não estão formalizados mas são levados em consideração dentro dos processos de projeto nas empresas A e B; '0 = não atende': foram considerados aqui todos os critérios que não se encaixam nas opções anteriores, ou seja, não estão formalizados e não são levados em consideração dentro dos processos de projeto das empresas A e B; 'n/a = não abordado': foram considerados aqui os itens que fazem parte de etapas não abordadas pelo escopo desta pesquisa.

2 DIAGNÓSTICO DE COMPARAÇÃO DAS EMPRESAS

As Empresas A e B são incorporadoras e construtoras consolidadas, com mais de 35 anos no mercado da região metropolitana de Florianópolis. A autora principal deste trabalho atuou profissionalmente nas duas empresas, sempre como engenheira civil na área de gestão de projetos. Nesse período a autora também auxiliou as empresas em seus processos de certificação da qualidade ISO e PBQP-H. Com base nesses processos de certificação da qualidade, aliado ao estudo do modelo de referência do processo de gestão de projetos (Romano, 2003); e ainda no mapeamento do processo da Empresa A (EA) e da Empresa B (EB) realizados, através de entrevistas com os profissionais envolvidos e a análise documental de toda a cadeia de projetos das empresas – tudo isto detalhadamente documentado na dissertação de mestrado de (Avila, 2010) – foram preenchidas as Tabelas 1 e 2. Neste artigo, por restrição de páginas, optou-se por apresentar com ênfase os resultados e reflexões sobre o diagnóstico realizado.

Tabela 1 – Critérios para avaliação do processo de projeto

Processo de Projeto de Edificações Elemento Analisado	EA	EB
Formalização do Processo de Projeto	5,5	3,5
Fases do Processo de Projeto	4,0	4,0
Planejamento do empreendimento	0,0	0,0
Desenvolvimento do projeto informacional	2,0	2,0
Desenvolvimento do projeto informacional	9,5	3,0
Desenvolvimento do projeto conceitual da edificação	3,5	2,5
Desenvolvimento do projeto preliminar da edificação	6,5	5,0
Desenvolvimento do projeto preliminar da edificação	2,5	1,5
Acompanhamento do projeto legal da edificação	1,0	1,0
Desenvolvimento do projeto detalhado e dos projetos para produção da edificação	12,5	8,5
Acompanhamento da obra	n/a	n/a
Acompanhamento do uso	n/a	n/a
Somatório do atendimento aos critérios analisados	47	31
% de atendimento de cada empresa em relação aos critérios analisados	68,10	44,91

Fonte: Adaptado de (Romano, 2003)

Tabela 2 – Critérios avaliação do gerenciamento de projetos

Processo de Gerenciamento de Projetos Elemento Analisado	EA	EB
Iniciação	5,0	3,5
Planejamento	10,0	5,0
Execução	1,5	1,5
Controle	1,5	1,5
Encerramento	n/a	n/a
Somatório do atendimento aos critérios analisados	18	12
% de atendimento de cada empresa em relação aos critérios analisados	37,5	25,00

Fonte: Adaptado de (Romano, 2003)

O mapeamento da gestão do processo de projeto em cada uma das empresas leva a algumas reflexões. Muitos dos pontos aqui discutidos estão implícitos aos itens expostos nas Tabelas 1 e 2. O detalhamento dessas Tabelas é encontrado em (Avila, 2010).

Aprovação do plano de projeto: de acordo com o GPPIE, observando o diagnóstico feito por (Avila, 2010), as atividades pertencentes à etapa de plano de projeto não foram observadas nas empresas estudadas. Geralmente, a avaliação comparativa com imóveis disponíveis no mercado é realizada na definição do produto. Tão pouco é definido com antecedência o plano sumário do projeto, onde se teria a descrição do produto a ser desenvolvido, com a determinação de um cronograma preliminar do empreendimento ou mesmo a estimativa inicial dos custos do projeto;

Análise da viabilidade técnica e legal do terreno: conforme diagnóstico feito por (Avila, 2010), ambas as empresas avaliam a viabilidade técnica e legal dos terrenos antes da

aquisição. As informações necessárias para esta avaliação são oriundas do levantamento topográfico, sondagem, e outros estudos físicos do terreno, além da consulta de viabilidade para construção. A consulta de viabilidade é fornecida pela prefeitura e informa o gabarito máximo permitido na área do terreno, a taxa de ocupação, e ainda se o uso ao qual se destina é adequado.

Definição das estimativas iniciais de custo: não foi observada nas empresas estudadas, a abordagem do levantamento de custos iniciais de elaboração de um projeto. As empresas não definem ou não preveem o quanto vão gastar durante a elaboração dos projetos de um empreendimento. Não há previsão de custos com impressões, por exemplo.

Os resultados apontados pelas planilhas devem ser avaliados mais pela ótica qualitativa da maturidade com que as empresas tratam a gestão e o processo de projeto de edificações, do que propriamente pelo foco quantitativo expresso pelos números. Os percentuais crus, EA = 68% e 37,5%; EB = 45% e 25%, representam o distanciamento das duas empresas com relação ao modelo de referência, estando na análise feita na Empresa A mais próxima. O resultado mais importante neste diagnóstico está relacionado aos sistemas de gestão da qualidade ISO 9000 e PBQP-h. A certificação das empresas nesses programas, apesar de exigirem o controle do desenvolvimento dos projetos de edificações em seus requisitos, não é garantia para o gerenciamento de um processo de elaboração de projetos eficiente. Entretanto, apresentam-se outras considerações a respeito deste diagnóstico e alguns fatores externos que influenciam as tomadas de decisão nas empresas estudadas:

A aquisição do terreno: o diagnóstico apresentado em (Avila, 2010) aponta que as duas empresas estudadas enfrentam dificuldades em planejar de forma prévia um empreendimento para, posteriormente, buscar um terreno com as características adequadas para implantar o empreendimento idealizado. A compra de um terreno transformou-se em um ‘verdadeiro leilão’, onde duas ou mais empresas disputam a preferência do proprietário do terreno. Normalmente, a empresa que consegue efetivar a aquisição do terreno é aquela que oferece a melhor oferta, aliando custo x benefício do projeto com a maior área construída no terreno. Além disso, plano diretor de Florianópolis, que determina as condições de uso e ocupação do solo, mapeou a cidade em regiões ou zonas com restrições a construção. Isso confere aos terrenos diferenciações relativas à taxa de ocupação e ao gabarito máximo permitido para cada área, por exemplo. Esses fatores influem diretamente no potencial construtivo de cada terreno. Ou seja, assim que surge um terreno, em uma determinada área que seja interessante ao empresário, o primeiro passo é fazer o levantamento dos parâmetros legais de construção (índices construtivos, altura máxima, afastamentos, entre outros) e um estudo preliminar da tipologia do produto, a fim de dar início à negociação de aquisição do terreno. O que ocorre também com frequência é a necessidade de aquisição de três ou até quatro terrenos em uma determinada região, que permita chegar a um potencial construtivo que permita a materialização do empreendimento. Uma postura que poderia vir ao encontro do melhor planejamento de um empreendimento seria a aquisição antecipada de novos terrenos. Nesse caso, a postura da empresa estaria voltada a elaboração do que se pode chamar de “banco de terrenos”, visando o lançamento de novos empreendimentos em longo prazo.

A legislação vigente: a ocorrência de alterações na legislação vigente de maneira restritiva, como por exemplo, redução no gabarito máximo ou da taxa de ocupação do terreno, também foi um fator que provocou interferência na rotina das empresas estudadas, contribuindo para a elaboração desordenada dos projetos. Geralmente essas alterações estabelecem prazos para a entrada em vigor, ou seja, as empresas que solicitarem a aprovação do projeto arquitetônico na prefeitura municipal até determinada data, o

mesmo será analisado de acordo com as regras anteriores. Os demais, que solicitarem a aprovação do projeto após essa data, serão analisados conforme a nova legislação. Nesse caso, os empresários que possuem terrenos adquiridos nas áreas atingidas, optam por transpor etapas, desenvolvendo os projetos sem qualquer controle ou organização, para evitar que haja prejuízo financeiro quando da execução do empreendimento.

A contratação da equipe de projetistas: um problema que as duas empresas estudadas enfrentam muitas vezes, é a falta de mais opções de profissionais de projeto no mercado de Florianópolis para desenvolver os projetos de edificação. Começando com o arquiteto que muitas vezes vem “pendurado” ao terreno por ter, de alguma forma, contribuído para a efetivação da compra do terreno. Em resumo, não há propriamente a seleção dos profissionais e das melhores propostas técnicas a serem contratados para desenvolver os projetos de edificações para as empresas. Entretanto, há de ser ressaltado que essa situação é resultado do comportamento das empresas de construção e incorporação contratantes dos serviços de engenharia. Muitas vezes, elas são resistentes em buscar novos parceiros de trabalho, muito em função da comodidade de não precisar explicar ou “ensinar” a novos fornecedores de projeto a maneira como a empresa quer que os trabalhos sejam desenvolvidos. Isto coloca a equipe de projetos numa posição confortável, num ambiente sem concorrência pelo melhor prestador de serviço. A consequência desta postura é a inversão da relação contratante e contratada: os projetistas acabam por ignorar as solicitações e especificações definidas pelos contratantes.

A definição do produto: dentre as etapas determinantes do sucesso de um empreendimento, a principal passa pela definição do público alvo e pela identificação das necessidades ou características desejadas por estes clientes, quando da aquisição de um residencial ou comercial. Uma ferramenta que auxilia na determinação dos requisitos de projeto e programa de necessidades, direcionados ao público alvo é a pesquisa de mercado e o briefing de oferta. Entretanto, o que se pode perceber é que poucas empresas realizam o estudo de mercado como auxílio na definição do produto a ser lançado, e quando o fazem, talvez não utilizem a melhor metodologia para tal.

Das empresas estudadas, apenas a empresa A possui uma estrutura direcionada a promoção dos empreendimentos concretizada no departamento de marketing que também tem por responsabilidade auxiliar na identificação da demanda de mercado. Ainda assim, dificilmente a empresa vai buscar em suas pesquisas características relativas a métodos construtivos, tamanho de compartimentos, ou mesmo a racionalidade construtiva. Quando existem dúvidas na definição do produto muitas vezes a pesquisa elenca apenas os dados relacionados à infraestrutura dos empreendimentos oferecidos pela concorrência. Se ainda assim houver dúvida quanto à tipologia definida, procede-se a consulta de opinião dos possíveis usuários apresentando a planta da edificação, e registrando suas impressões, inclusive em relação aos equipamentos da área comum.

Definido o produto, ele é formalizado pelo registro dos requisitos de projeto e do programa de necessidades, permitindo que a empresa possa verificar o desempenho do empreendimento ao final da obra. Nessa avaliação a empresa tem a oportunidade de conferir quais dos requisitos cumpriram ou não o desempenho desejado, permitindo que os requisitos não satisfatórios sejam melhorados nos próximos empreendimentos.

A coordenação do processo: a coordenação do processo de projeto de edificações tem por objetivo a garantia ao atendimento dos requisitos exigidos pelo cliente, o controle e o fluxo de informações entre os participantes e a compatibilidade entre as soluções dos sistemas projetados. Nesse contexto, o coordenador ou do gerente de projeto exerce

papel fundamental na administração do processo de projeto. Conforme apontado no diagnóstico em (Avila, 2010), tanto a empresa A quanto a empresa B possuem profissionais em seu corpo técnico designados a desenvolver as atividades inerentes a coordenação do processo de projeto. Os resultados dos estudos confirmam o que foi visto anteriormente, onde vários autores apontam as vantagens e desvantagens das diferentes modalidades de coordenação de projeto, onde o coordenador pode ser: um arquiteto ou um escritório de arquitetura, estar ligado à construtora ou ser um consultor externo contratado pela empresa. O estudo das empresas A e B mostra que o coordenador de projeto necessariamente tem que estar dentro da empresa, com algumas ressalvas. Os profissionais designados a desempenhar o papel de coordenador ou gerente de projetos não deveriam acumular outras funções dentro da empresa a exemplo do que ocorre na empresa B, onde o gerente técnico desempenha também as funções de coordenação e compatibilização de projetos. O acúmulo de funções compromete a eficiência do processo, fato comprovado pela diferença de desempenho entre as empresas A e B. O coordenador também não pode ser o arquiteto ou o escritório de arquitetura, já que na maioria das vezes ele é contratado para desenvolver o projeto. Isso influi diretamente na imparcialidade do processo de coordenação e compatibilização do projeto do empreendimento. O arquiteto tem dificuldade para materializar as especificações e requisitos de projeto solicitados pela empresa. Na maioria das vezes esses dados de entrada são restritivos em relação ao processo de criação, indo de encontro ao desejo que o profissional ou escritório de arquitetura tem de deixar sua marca registrada nos empreendimentos da empresa. Outra opção seria a contratação de um consultor experiente para coordenar e compatibilizar os projetos dentro da empresa, mas o mercado da construção e incorporação em Florianópolis no momento não absorveria tal profissional. Acredita-se que a maior parte das empresas ainda não assimilou ou desenvolveu uma cultura voltada ao controle e a qualidade do processo de projeto. Além disso, há a resistência em revelar a um profissional externo à empresa os procedimentos internos relacionados a padronizações, procedimentos executivos e qualquer outra informação de propriedade intelectual da empresa.

A coordenação do processo de projeto exige do profissional que irá desempenhar essa função, entre outras atividades: administrar a troca de informações entre a equipe interna e externa de projeto; conduzir reuniões de coordenação e análise crítica dos projetos; receber, controlar e aprovar o desenvolvimento dos projetos contratados durante todo o processo. Para tanto o mercado já coloca à disposição das empresas ferramentas gerenciais eficientes que auxiliam o gerente e o coordenador de projetos a controlar todo o processo de desenvolvimento do projeto de edificações. Citam-se como exemplos o aplicativo 'Autodoc' e o sistema 'Construtivo', esse adotado pela empresa A. A opção pelo uso de sistemas on-line pelas empresas proporciona a convergência das informações de projeto num ambiente único, podendo ser acessado pela equipe de projeto em qualquer lugar e a qualquer hora. Outra vantagem é o maior controle sobre prazos, entrega de documentos, liberação de etapas, controle dos documentos gerados e dos itens acessados, por exemplo.

Entretanto, os sistemas colaborativos não dispensam a reunião periódica com a equipe de projeto. Normalmente não há a definição antecipada de um cronograma periódico das reuniões com os projetistas. Elas ocorrem conforme a necessidade. No início do processo para apresentar o escopo de cada especialidade individualmente a cada projetista. A prática vivenciada na empresa A mostrou que as reuniões individuais com cada projetista eram mais produtivas nas discussões relativas a soluções de projeto e esclarecimento de dúvidas. Durante o processo de desenvolvimento do projeto as

reuniões geralmente ocorrem após o período de compatibilização dos projetos. Nessa fase, as reuniões tem como objetivo apresentar os resultados da análise crítica, verificações de incompatibilidades do projeto e definir o prazo de entrega das correções solicitadas aos projetistas envolvidos na etapa. A experiência vivenciada na empresa A também mostrou que reuniões multidisciplinares com muitos profissionais de diferentes disciplinas de projeto envolvidos no processo são pouco produtivas e inconclusivas. Isto porque os participantes que não estiverem envolvidos na discussão acabam dispersando o foco da reunião com conversas paralelas e desatenção ao que está sendo discutido.

O processo de elaboração dos projetos: outra razão pela qual se acredita que a grande parte das empresas ainda ignora ou não dá a devida atenção e importância aos benefícios que a coordenação e compatibilização podem trazer é que o desenvolvimento dos projetos acontece à revelia do presidente da empresa. Dificilmente as incompatibilidades, a falta de informação e de detalhamento dos projetos que acabam refletindo em problemas durante a execução da obra chegam ao conhecimento da presidência da empresa. Normalmente tudo é decidido e solucionado pelo engenheiro da obra em conjunto com o superior imediato, no caso o diretor ou o gerente técnico. Este fato foi observado nas duas empresas estudadas.

Conforme o diagnóstico realizado (Avila, 2010), entrevistas e documentos, a empresa A e a empresa B tratam o processo de projeto de maneiras bastante opostas. Na primeira temos a elaboração do projeto de edificações feito em etapas, evoluindo de acordo com a complementação das informações nas diferentes fases do desenvolvimento. As entradas, saídas de projeto, resultado das verificações e análise crítica são registradas em documentos próprios e padronizados. A compatibilização ocorre ao longo do desenvolvimento das etapas do processo de projeto. No outro extremo, tem-se o processo de projeto bem simplificado da empresa B. De maneira geral os projetos são desenvolvidos de maneira informal, não há pesquisa de mercado, formalização do programa de necessidades e requisitos de projeto. O resultado das verificações de projeto e análise crítica ficam registrados nas próprias folhas do projeto e os itens analisados acabam se perdendo junto com o material quando ele é descartado. Os projetos são compatibilizados apenas quando estão completamente finalizados, quando as disciplinas de projeto são sobrepostas em cores diferenciadas, permitindo apenas identificar as incompatibilidades por sobreposição entre os sistemas, deixando de avaliar se a solução de projeto proposta pelo projetista é a mais adequada ao resultado que se pretende.

O detalhamento dos projetos: de maneira geral, conforme o diagnóstico feito, nas duas empresas os projetos não são detalhados como deveriam, muito em virtude da pouca exigência ou falta de interesse das empresas. O projeto elétrico, por exemplo, não contempla as furações de lajes e vigas, e tão pouco as cotas de amarração vertical e horizontal dos pontos elétricos nos ambientes. O leque de atividades que podem ser detalhadas a fim de facilitar o dia a dia de uma obra é imenso. Iniciando pelo detalhamento sugerido pelo GPPIE com a elaboração do projeto do canteiro de obras, de formas e escoramento, de alvenarias de vedação e revestimentos, podendo estender ao projeto de impermeabilização, padronização dos detalhes executivos de juntas de dilatação nas fachadas, entre outras possibilidades. As empresas não têm a cultura de projetar o canteiro de obras. Geralmente o próprio engenheiro da obra desenha um esboço das instalações provisórias de acordo com a geografia do terreno e define os locais de estocagem dos materiais. Após o início da obra, assim que possível o canteiro de obras é deslocado para dentro da edificação. A empresa A costuma contratar uma empresa para fazer seu projeto de formas. Entretanto o detalhamento de projetos voltados à execução da obra não avança muito além disso. Um dos pontos fortes da empresa B, apesar da

forma simplificada e pouco controlada com que desenvolve seus projetos, é a elaboração do projeto executivo compatibilizado. Como visto anteriormente trata-se de um projeto com as disciplinas de projeto sobrepostas em cores diferenciadas, mas com cotas e detalhamento executivo das instalações prediais e de locação de alvenaria.

O gerenciamento do projeto de edificações: o diagnóstico feito por (Avila, 2010) indica que não é hábito entre as empresas estudadas a elaboração de um orçamento para as atividades de projeto. Algumas das justificativas já foram expostas ao longo deste capítulo. Entretanto, se bem aplicada, essa seria uma ferramenta importante dentro do processo de projeto nas empresas. Na maneira como os contratos de engenharia são assinados hoje, a empresa não tem referencial para avaliar de forma mais efetiva a proposta comercial dos parceiros de projeto. O gerente de projeto ou o responsável pelas contratações dos serviços de projeto não dispõe de subsídios para analisar se o valor que está sendo solicitado para a execução dos serviços é justo, já que não há base para comparação com propostas elaboradas para empreendimentos similares anteriores. A orçamentação da etapa de projeto poderia ser adotada como um indicador de avaliação dos fornecedores de projeto. Por outro lado questões como, por exemplo, a alocação de recursos físicos não apresenta aplicação ou vantagem explícita para justifique tal planejamento. Em geral, as empresas com equipe técnica constituída dispõem aos colaboradores a infraestrutura necessária ao pleno desenvolvimento de suas atividades, como computadores, normas técnicas, entre outros. De maneira geral, a parte gerencial do projeto também é bastante negligenciada nas empresas. O cronograma de trabalho se resume apenas ao acompanhamento do andamento das atividades de projeto, num comparativo simples entre o que foi planejado e o que foi realizado. Os contratos com fornecedores de projeto são firmados por remuneração após a entrega das etapas de projeto (estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal) sem qualquer vínculo direto relacionado a um cronograma físico-financeiro da elaboração dos projetos, por exemplo.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo avaliar a gestão do processo de projeto em duas empresas de construção e incorporação de imóveis em Florianópolis. Os resultados apontaram que a empresa A é a que mais se enquadra dentro das premissas propostas pelo GPPIE (Romano, 2003). Mas a cultura voltada a projetos para produção em obra adotada pela empresa B, mesmo que ainda se apresentem de forma simplificada, não pode ser ignorada. Pelo panorama do mercado da construção imobiliária em Florianópolis, uma das primeiras conclusões é que os processos de projeto de edificações das empresas A e B são complementares. Nesse sentido, incorporando os projetos voltados à produção em obra da empresa B ao processo de projeto de edificações da empresa A, seria o suficiente para iniciar o processo de amadurecimento da organização, na direção de um sistema de controle e padronização do processo de projeto como preconiza o GPPIE. Dessa forma, acredita-se que esse também seria um bom ponto de partida para as empresas que desejam introduzir em sua rotina os preceitos da coordenação e compatibilização dos projetos de engenharia. Isto porque, o processo de projeto de edificações na empresa A foi estruturado de acordo com a realidade de atuação da empresa dentro no mercado imobiliário de Florianópolis e aborda muito dos conceitos apresentados neste trabalho. Existem muitos fatores para a divergência na implantação de modelos de gestão e coordenação no cenário das empresas estudadas. As principais talvez sejam: a) A metodologia usada como referência não foi concebida para todos os tipos de empresas, então o modelo deve ser adaptado. Por exemplo, a compra do terreno não pode ser definida após a elaboração dos projetos de engenharia. Os projetos da futura edificação

devem ser elaborados de acordo com o potencial construtivo do terreno já adquirido; b) As empresas de uma maneira geral, estão sujeitas às oscilações do mercado, criadas pela necessidade de adaptação, em função de interferências externas (projetistas, clientes, financiadores, legislação, entre outros). Acrescenta-se ainda que exista o descaso e, conseqüentemente, a falta do conhecimento de boa parte dos colaboradores das empresas (e dos demais envolvidos), na real importância de um processo organizado de gestão e coordenação de projetos. No entanto, os critérios relacionados ao processo e ao gerenciamento do projeto de edificações aplicados nas empresas A e B, e os respectivos resultados, apontam em outra direção: talvez os referenciais acadêmicos possam sim melhorar o desempenho das empresas de construção e incorporação de imóveis. Desde que o cenário onde as empresas atuam não seja ignorado. Os resultados também apontam que as duas empresas ainda estão distantes do que se pode considerar ideal em termos de gerenciamento do processo de projeto. Os cronogramas são bastante simplificados e não permitem uma avaliação mais apurada do andamento do projeto. Ou seja, se houver atraso na entrega de alguma das etapas de projeto, o prazo é simplesmente postergado, sem que haja uma análise de comportamento ou o remanejamento de outras atividades para que não haja o comprometimento do cronograma definido anteriormente. Outra ferramenta de grande utilidade é a orçamentação e a determinação dos custos relativos ao processo, como por exemplo, o controle de gastos com impressões. As empresas não têm controle algum sobre custos gerados a partir das atividades de projeto. Não há como acompanhar efetivamente aquilo que não se conhece, e por vezes o custo meta da edificação não é atingido. As possibilidades e ferramentas para gerenciamento do processo são vastas, entretanto, o projeto ainda não é encarado como um dos fatores principais responsáveis pelo sucesso de um empreendimento. Como conclusão, afirma-se que o trabalho alcançou o seu propósito: a análise e discussão da gestão do processo de projeto em duas empresas de construção e incorporação de Florianópolis. Ficam como contribuições principais: a apresentação da rotina de projeto nas empresas estudadas; as reflexões sobre os entraves enfrentados pelas empresas estudadas, e que exercem influência direta na maneira como essas empresas desenvolvem o processo de projeto de edificações.

REFERÊNCIAS

- ADESSE, E. & MELHADO, S. B. A Coordenação de projetos externa em Empresas Construtoras de Pequeno e Médio Portes. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 2003. Anais.... Belo Horizonte: UFMG.
- AVILA, T. C. F. Gestão de Projetos na Construção Civil: Avaliação do processo em duas empresas construtoras de Florianópolis. 2010. 112f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFSC, Florianópolis.
- BRASIL, P.; SALGADO, M.; LOMARDO, L. Entraves na gestão do processo de projeto de edificações públicas: uma análise da lei 8.666/93. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 3., 2013. Anais.... São Paulo: ANTAC.
- MANZIONE, L. Proposição de uma estrutura conceitual de gestão do processo de projeto colaborativo com o uso do BIM. 2013. 325f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, USP, São Paulo.
- MELHADO, S. B., Coordenação de projetos na construção de edifícios. In: WORKSHOP QUALIDADE E COORDENAÇÃO DE PROJETOS, 1998. Anais.... São Paulo: EPUSP.
- ROMANO, F. V. Modelo de referência para o gerenciamento do processo integrado de edificações. 2003. 326f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de produção, UFSC, Florianópolis.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIANDO O DESEMPENHO DE UMA ROTA ACESSÍVEL NA UFPB

COSTA, Angelina Dias Leão (1); SARMENTO, Bruna Ramalho (2); LAVOR NETO, Edvar Soares de (3); FARIAS, Savina Brito de (4)

(1) UFPB, e-mail: angelinadlcosta@yahoo.com.br; (2) UFRN, e-mail: brunarsarmento@hotmail.com; (3) UFPB, e-mail: edvar_soares@hotmail.com; (4) UFPB, e-mail: savinabr@gmail.com

RESUMO

Diante da necessária adequação das instituições públicas à acessibilidade física, conforme a Lei 10.098 (BRASIL, 2000), e do aumento da quantidade de pessoas com deficiência na comunidade universitária da UFPB, verificou-se a necessidade de implantação de rotas acessíveis no *Campus I* da Instituição. Inicialmente, foi implantado um Trecho Piloto de Rota Acessível – TPRA no *Campus*, que liga a Biblioteca Central ao Restaurante Universitário; elaborado pelo Laboratório de Acessibilidade – LACESSE. O TPRA possui 273 m e foi avaliado de forma a realimentar o processo de elaboração dos projetos de acessibilidade. Nesse sentido, realizou-se uma avaliação de desempenho do TPRA a partir da percepção do usuário, diagnosticando de que maneira estes respondem à implantação do percurso acessível; selecionando os pontos positivos e negativos observados pelos mesmos. A avaliação incluiu *walkthrough* e passeios acompanhados; técnicas importantes para a verificação da funcionalidade do projeto, pois permitiram gerar um rico diagnóstico, com fotos, entrevistas e vídeos; e deixou claro como todos ganharam com a implantação do projeto no que se refere ao tempo de deslocamento, conforto, independência e reconhecimento do espaço. Entretanto, apesar do benefício proporcionado para a orientação e mobilidade do usuário, necessidades de adequação de projeto também foram identificadas, a exemplo do posicionamento centralizado do piso tátil nos passeios, que gerou conflito de fluxo; e da inclinação das rampas, que mesmo com 8%, conforme dita a NBR 9050/2004 (ABNT, 2004), ainda é desconfortável ao usuário, sendo necessário considerável esforço em sua utilização. A experiência permitiu traçar algumas diretrizes adequando-as às reais necessidades dos usuários, servindo como referência para futuros projetos, já em andamento, que serão aperfeiçoados e questionarão acerca das condições mínimas exigidas pela normativa.

Palavras-chave: Rota Acessível, Avaliação, Universidade.

ABSTRACT

Given the necessary adaptation of public institutions to the physical accessibility, according to Law 10.098 (BRAZIL, 2000), and increased of amount of people with disabilities in the university community at UFPB, there was the need for deployment of accessible routes in Campus I of institution. Initially, we implemented a pilot stretch from Accessible Route - TPRA in the Campus, which connects the Central Library to the University Restaurant; prepared by the Laboratory for Accessibility - LACESSE. The TPRA has 273m and it was assessed to fuel the process of accessible designs. In this sense, the objective was to conduct a performance evaluation TPRA from the user perception, assessing how they respond deploying accessible route; selecting the positive and negative points observed by them. The evaluation included walkthrough and accompanied tours; techniques important to verify the functionality of the design, because allow for generating a rich diagnosis with photos, interviews and videos; and made it clear how all gained with the implementation of the project in relation to the travel time, comfort, independence and recognition of space. However, despite the benefits provided for guidance and user mobility, needs of the project were also identified, such as the central positioning of the tactile floor on the rides, which generated conflict flow; and the slope of ramps, even with 8 %, according to NBR 9050/2004 (ABNT, 2004), still causes discomfort to the user, considerable effort is needed in their use. Thus, the experience allowed us to outline some guidelines adapting them to the real needs of users,

serving as a reference for future projects. For these reasons, and knowing the urgent need to expand the accessible pedestrian routes, assesses that this study will contribute directly to the improvement of the coming projects, and to warn about the minimum conditions required by the rules.

Keywords: Accessible Route, Evaluation, University.

1 INTRODUÇÃO

Além de direito de todo cidadão, conforme a Lei Federal 10.098/00 (BRASIL, 2000), a acessibilidade é uma exigência legal nos projetos de arquitetura, sendo de fundamental importância a adequação de estruturas físicas que promovam o acesso livre e seguro aos usuários, principalmente em instituições públicas, visto que estes espaços atendem a uma maior diversidade de grupos.

Como diretriz fundamental na arquitetura dos espaços, o desenho universal torna-se imprescindível quando se deseja o alcance de ambientes funcionais, “suas áreas de atuação vão desde o desenho de espaços urbanos acessíveis para todos, até o desenho de edifícios e objetos que minimizam as dificuldades para a realização de atividades e aumentam a eficiência de pessoas com deficiência.” (DISCHINGER; BINS ELY; PLARDI, 2012).

A acessibilidade se apresenta como a melhor maneira de garantir uma ampla funcionalidade dos projetos; permite uma redução das barreiras de acesso às principais edificações, propondo soluções específicas à orientação espacial de cada grupo de usuários. Baseia-se na possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, /mobiliário, equipamento urbano e elementos, como cita a NBR 9050/2004 (ABNT, 2004).

Desse modo, a acessibilidade se mostra como um princípio fundamental a ser seguido no desenvolvimento de projetos, e, em especial, no de rotas acessíveis, que se caracterizam como trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, conectando ambientes externos ou internos de espaços e edificações (ABNT, 2004). As rotas contribuem com percursos amplamente acessíveis, oferecendo um uso igualitário para os usuários nos trechos em que se aplicam.

O Trecho Piloto de Rota Acessível – TPRA, objeto de estudo deste artigo, foi construído no âmbito do projeto de pesquisa INCLUIR/MEC (COSTA, 2010) e desenvolvido pelo Laboratório de Acessibilidade da UFPB (LACESSE) em 2012. O trecho constitui-se em parte integrante do processo de adequação física do *Campus I* da Universidade; que vem recebendo um número maior de pessoas com deficiência, advindo da inserção de cotas no processo seletivo de vestibular desde 2011.

O TPRA possui 273 m, faz parte de uma rede de 6 km de rotas (ainda em processo de projeto), e foi avaliado de forma a realimentar o processo de projetos acessíveis. Encontra-se executado interligando o Restaurante Universitário e a Biblioteca Central. Baseia-se na promoção de estruturas acessíveis de circulação de pedestres que compõem rotas externas e está fundamentado no conceito do desenho universal, a fim de promover a conexão dos principais blocos da Universidade de maneira livre e sem barreiras para todos os usuários, independente de suas limitações. Funciona também como percurso guia para qualquer novo usuário do espaço, já que conecta edifícios importantes e de uso comum a todos da Instituição, e caracteriza-se como uma rota acessível externa que abarca estacionamentos, faixas de travessia de pedestres, calçadas rebaixadas, rampas e sinalização.

Nesse sentido, após 02 anos de sua execução, realizou-se uma avaliação de desempenho do TPRA a partir da percepção do usuário, diagnosticando de que maneira estes

respondem à implantação do percurso acessível. Este diagnóstico permitiu a seleção dos pontos positivos e negativos observados pelos usuários, além do levantamento de dados que garantiu uma seleção mais humanizada de diretrizes para projetos similares. Salientando a importância da participação do usuário no processo de projeto arquitetônico, que permite observações que vão além das condições mínimas exigidas pelas legislações e normativas, proporcionando decisões projetuais melhor embasadas.

2 MÉTODO

Durante a avaliação aprofundaram-se conceitos e técnicas referentes à acessibilidade, destacando os elementos positivos e passíveis de serem melhorados; constatados tanto pelos usuários como pelos pesquisadores ao longo da aplicação das técnicas.

Inicialmente fez-se o *walkthrough*, que consiste no reconhecimento do objeto de estudo, sem nenhum treino prévio, levantando observações através de fotografias, croquis e gravação de vídeo e áudio (RHEINGANTZ et al, 2009).

Outra técnica utilizada para a avaliação da rota foi o passeio acompanhado (DISCHINGER, 2000), que consiste na avaliação das condições de uso do espaço físico por pessoas com dificuldade de locomoção, seja motora ou visual, nas quais o pesquisador acompanha o usuário e toma nota das impressões obtidas por ambos, bem como, comentários e falas significativas, sem conduzi-lo ou ajuda-lo. Esta técnica gerou um acervo de fotos, entrevistas e gravações, sendo esta última realizada com uma câmera fotográfica (Go Pro) posicionada na cabeça do voluntário, fato que auxiliou no diagnóstico elaborado.

A aplicação das técnicas foi realizada com a cooperação de estudantes e funcionários voluntários do *Campus*. Ao todo participaram 07 pessoas, dentre as quais havia 03 pessoas com deficiência visual, 01 idoso com mobilidade reduzida, 01 usuária de cadeira de rodas e 02 pessoas sem deficiência; em situações climáticas distintas (dia ensolarado e dia chuvoso).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 *Walkthrough*

As visitas iniciais ao TPRA mostraram um espaço de intenso fluxo de pedestres e veículos devido à proximidade da Biblioteca Central, do Centro de Convivência e do Restaurante Universitário. De modo geral o ambiente circundante apresenta vegetação arbórea na maior parte da rota, exceto em um trecho próximo à Biblioteca Central, e gramínea ao longo de todo o percurso. A ausência de passeios cobertos dificulta a utilização da rota durante as chuvas.

Quanto ao material utilizado na execução do TPRA observou-se que os pisos táteis são em concreto de cor natural e pintados com tinta “Pinta Piso” azul e amarelo; mesmo passado pouco tempo, essa pintura já apresenta desgaste em diversos pontos, como apresentado nas Figuras 1 e 2, podendo, futuramente, prejudicar a orientação de um usuário com baixa visão, por exemplo, devido à ausência de coloração. Foi ainda identificada a ausência de mapas táteis para orientação no TPRA.

Destaca-se que tal situação se justifica em razão de uma divergência entre fiscalização/execução e projeto executivo; tendo este último primado pela escolha de materiais de boa qualidade e resistência, tomando como referência a dificuldade de manutenção observada na Universidade. Foram especificados pisos em concreto pigmentado, impermeabilizados e resistente às ações das intempéries; além de uma área

reservada para a instalação de mapa tátil, que contou com um projeto específico, no entanto, este ainda não foi instalado.

Figuras 1 e 2 – Rápido desgaste na pintura do piso tátil.

Fonte: Autores. 2013.

Embora não seja o foco deste artigo, vale ressaltar que muitos dos problemas indicados pelos voluntários provêm de falhas na execução do TPRA, o que resultou na ineficiência do trecho em alguns pontos. O projeto executivo determinava, dentre outras questões, a implantação de grelhas nas valas, piso tátil pigmentado e a instalação de mapas táteis nos pontos finais; no entanto, estas recomendações não foram cumpridas, apesar de se tratarem de elementos de fácil aplicação.

3.2 Passeio Acompanhado

Diante da realização dos passeios acompanhados foi possível elencar os principais desconfortos relatados por cada voluntário participante, como segue no Quadro 1.

Quadro 1 – Indicação dos problemas observados por cada participante durante a realização do passeio acompanhado.

Voluntário	Condição climática	Dificuldades indicadas pelos usuários
Cadeirante	Dia ensolarado	Inclinação da rampa causou desconforto; Sente falta de uma sinalização sonora para travessia de rua.
Deficiente visual 1	Dia ensolarado	Não conhecia o piso tátil; Desorientou-se espacialmente na travessia de rua devido à ausência de piso tátil na faixa elevada; Sentiu falta de apoios/corrimãos nas rampas; Sentiu falta de uma sinalização sonora para travessia de rua.
Deficiente visual 2	Dia ensolarado	Desorientou-se espacialmente na mudança de direção da rota; Não percebeu o piso tátil de alerta; Sentiu falta de apoios/corrimãos nas rampas; Sentiu falta de uma sinalização sonora para travessia de rua.
Deficiente visual 3	Dia ensolarado	Desorientou-se espacialmente na mudança de direção da rota; Sentiu falta de apoios/corrimãos nas rampas.
Idoso	Dia ensolarado	Sentiu falta de apoios/corrimãos nas rampas; Reclamou da falta de sinalização para travessia de rua.
Pessoa sem deficiência	Dia ensolarado	Nenhum problema destacado. Percorreu a rota com tranquilidade e segurança

Pessoa sem deficiência	Dia chuvoso	Apontou alagamento em alguns pontos do trecho, principalmente na rampa que dá acesso ao estacionamento, o que impossibilitou seu acesso.
------------------------	-------------	--

Conforme Quadro 1, observa-se que 04 dos voluntários (cadeirante (Figura 1), deficiente visual 1, deficiente visual 2 (Figura 4), idoso) destacaram a sinalização para travessia de rua um ponto importante para a rota, deixando clara a insegurança apresentada por eles independente de sua dificuldade de locomoção. Quatro voluntários (deficiente visual 1, deficiente visual 2, deficiente visual 3, idoso) destacaram a necessidade de corrimões nas rampas como apoio necessário associado a estas, tal elemento se mostrou essencial para dar mais estabilidade ao usuário. Percebe-se que pessoas com mobilidade reduzida, como os idosos, também exigem apoios fixos em rampas longas para facilitar a locomoção. O voluntário cadeirante relatou que sente grande dificuldade em percorrer um trecho íngreme por falta de corrimão para apoio e complementou sugerindo sempre utilizar materiais antiderrapantes em rampas, como o utilizado no TPRA.

Outra dificuldade apontada pelo voluntário cadeirante foi a inclinação de uma rampa que, embora esteja de acordo com a NBR 9050/2004 (ABNT, 2004), com inclinação menor que 8,33%, proporcionou certa dificuldade e grande esforço na sua utilização. Isto demonstra que nem sempre as normas atendem completamente o conforto dos usuários.

Figuras 3 e 4 – Voluntária cadeirante e voluntário com deficiência visual participando da técnica de passeio acompanhado.

Fonte: Autores, 2013.

Considerando que o voluntário sem deficiência não destacou qualquer observação referente ao trecho, resolveu-se repetir a aplicação da técnica do passeio acompanhado com outro voluntário sem deficiência em um dia chuvoso. Constatou-se que a maior dificuldade era atravessar a faixa de pedestres em uma de suas extremidades, pois, o acúmulo da água pluvial impossibilitava sua passagem dentro do percurso do TPRA, como pode ser observado nas Figuras 5 e 6. Para isso, recomenda-se a implantação de uma calha (córrego) lateral maior do que a existente, que atenda a demanda de escoamento da água pluvial, evitando o acúmulo de água no local.

Figuras 5 e 6 – Acúmulo de água pluvial próximo à faixa de pedestres elevada e no passeio.

Fonte: Autores, 2013.

Muitos dos voluntários com deficiência visual relataram desconhecerem a funcionalidade do piso tátil e necessitaram de outro ponto de referência, principalmente, quando o percurso mudava de direção. Desse modo, indica-se o investimento em implantação de guias de balizamento e jardins sensoriais, sempre que possível, visto que se caracterizam como elementos de fácil aplicação e baixo custo.

Quando indagado sobre a importância do piso tátil na sua rotina dentro da Universidade um voluntário com deficiência visual destaca outro ponto crítico a ser observado no projeto, que vai além da implantação de pisos táteis: a conscientização dos demais usuários do espaço, visto que foi observada, durante o passeio com este usuário, uma moto estacionada sobre o passeio e um carro ultrapassando a faixa de pedestre enquanto o participante atravessava a rua (Figuras 7 e 8).

Figuras 7 e 8 – Moto estacionada sobre o passeio e carro desrespeitando a travessia do pedestre.

Fonte: Autores, 2013.

A usuária cadeirante comentou que a forma de implantação do piso tátil, no meio do percurso, não atrapalha, pois entende que esta utilização está beneficiando os deficientes visuais. Entretanto, a implantação do piso tátil no eixo central dos passeios com largura de até 2m causou conflito no tráfego de pedestres, principalmente, quando usado por uma pessoa com deficiência visual e por uma pessoa cadeirante. O conflito se dá quando o usuário do piso direcional opta se orientar pelo tato, andando sobre ele, causando problemas de fluxo. Recomenda-se, então, locar o piso tátil mais próximo a um dos lados do passeio, de preferência para o lado onde houver alguma guia de

balizamento natural ou construída, sempre que possível, e implantá-los também sobre as faixas de pedestres elevadas, pois facilitaria a orientação do usuário.

3.3 Análise Conjunta e Proposição de Diretrizes

O diagnóstico identificou as barreiras arquitetônicas no percurso e foram discutidas as recomendações necessárias, gerando diretrizes que nortearão o processo de tomada de decisão para futuros projetos de rotas acessíveis.

Buscou-se com um quadro síntese apresentar os resultados obtidos, propondo suas devidas adequações (Quadro 2):

Quadro 2 – Problemas e recomendações para futuros projetos de arquitetura.

Problemas encontrados	Recomendações propostas pelos usuários e pela Norma 9050/2004 (ABNT, 2004)
Percursos sem guias de referência, além do piso tátil.	Instalar guias de balizamento.
Valas sem grelhas.	Instalar grelhas para proteção das valas.
Rampas com $i = 8,33\%$.	Sempre que possível reduzir a inclinação.
Necessidade de apoios/corrimãos nas rampas.	Projetar apoios/corrimãos em rampas, mesmo nas mais curtas.
Desgaste e descoloração do piso tátil no passeio.	Implantar piso tátil em material resistente às intempéries e tingido; Seguir rigorosamente as especificações do projeto.
Ausência de piso tátil em faixas elevadas.	Implantar piso tátil nas faixas de pedestres.
Ausência de postes sonoros.	Implantar sinalização sonora na travessia de vias.
Posicionamento do piso tátil no meio do passeio.	Direcionar e implantar o piso tátil para um dos lados dos passeios, sempre que possível.
Ausência de mapas táteis.	Instalação dos mapas táteis.

Fonte: Autores, 2013.

Desse modo, elencam-se as seguintes diretrizes gerais:

- Consultar o usuário, em especial a pessoa com deficiência, durante a elaboração de projetos acessíveis;
- Elaborar um projeto abrangente, que não priorize um usuário ou uma deficiência específica;
- Especificar materiais resistentes e duráveis para um melhor desempenho e menor custo ao longo dos anos;
- Avaliar o desempenho do ambiente construído de forma contínua, como forma de retroalimentar o processo de projeto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo desse contexto, percebe-se que a arquitetura possui recursos de fácil aplicação, que contribuem para a acessibilidade do ambiente construído, promovendo uma percepção do espaço legível que se reflete na apropriação do espaço pelos usuários com segurança e autonomia, independente de suas limitações.

Com a avaliação, observou-se que por mais que o TPRA se mostre eficiente, alguns elementos se fazem essenciais para a ampla acessibilidade deste, como o piso tátil sobre a faixa elevada de pedestres, que se mostrou uma aplicação essencial para os usuários com deficiência visual, de acordo com as indicações feitas pelos voluntários nos passeios acompanhados.

Com a avaliação ficaram claros ganhos referentes à mobilidade dos usuários, refletidos no tempo de deslocamento, no conforto e na segurança; contudo, esse exemplo é muito pontual, e irrisório em termos de dimensão, dado o tamanho da UFPB; sendo sua ampliação essencial e urgente. Sugere-se ainda a diminuição da inclinação das rampas para variações entre 6% e 7%, e deslocamento do piso tátil para um dos lados dos passeios, que só foram ajustes reconhecidos com ajuda dos usuários. As demais diretrizes propostas poderão servir como base para o planejamento de rotas acessíveis externas pela Universidade ou qualquer outro projeto similar.

O TPRA é o ponto de partida para uma UFPB amplamente acessível a todos; trata-se de um pequeno, mas significativo, trecho e importante meio de conscientização, que mostra como o espaço pode contribuir positivamente para a inclusão, facilitando a mobilidade dos usuários do *Campus I*.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

BRASIL. **LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000**. Estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 2000.

COSTA, Angelina D. L. **Projeto Incluir 2011**. UFPB para todos: eliminando barreiras. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. UFPB. João Pessoa, 2010.

DISCHINGER, Marta. **Designing for all senses: Accessible spaces for visually impaired citizens**. Tese (Doutorado) – Department of Space and Process, School of Architecture, Chalmers University of Technology. Göteborg, Suécia, 2000.

DISCHINGER, Marta; BINS ELY, Vera Helena Moro; PLARDI, Sonia Maria D. Groisman. **Promovendo acessibilidade espacial nos edifícios públicos: Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público**. Florianópolis: MPSC, 2012. 161 p.: il., tabs., mapas.

RHEINGANTZ, Paulo Afonso; AZEVEDO, Giselle Arteiro; BRASILEIRO, Alice; ALCANTARA, Denise de; QUEIROZ, Mônica. **Observando a qualidade do lugar: Procedimentos para a avaliação pós-ocupação**. Coleção PROARQ. FAU/UFRJ. Rio de Janeiro/RJ, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: MUTABILIDADE E CERTIFICAÇÃO

PEREIRA, Márcio da Costa

UFS - Universidade Federal de Sergipe, e-mail: marcio.cp@terra.com.br

O presente artigo é fruto da tese de doutorado defendida pelo autor e investiga o conceito de mutabilidade com vistas a contribuir para o processo e a análise de projetos de Habitação de Interesse Social e seu desempenho ambiental. O estudo de caso do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado (CECAP) e o estudo documental do debate para a apresentação do projeto realizado no ano de 1968, pelos arquitetos Vilanova Artigas, Fabio Penteado e Paulo Mendes da Rocha, teve por objetivo identificar a aplicação dos conceitos de mutabilidade abordados e compará-los aos critérios de avaliação das certificações que vigoram no setor Habitacional (Casa Azul e AQUA). Por fim, legibilidade e flexibilidade são novos critérios propostos para que, incorporados nos processos de certificação de empreendimentos de interesse social, venham a colaborar na perpetuação do desempenho ambiental conquistado pelo sistema edificado. Acredita-se que conceitos e critérios relacionados à mutabilidade têm afinidade com o desempenho ambiental e que podem vir a colaborar no processo e na qualidade de futuros projetos de Habitação de Interesse Social. Pode-se dizer que a proposta da presente pesquisa alinha-se à de autores e arquitetos que almejam o alto desempenho ambiental dos empreendimentos de interesse social.

Palavras-chave: Conjuntos habitacionais, mutabilidade, meio ambiente.

ABSTRACT

This article is the result of the doctoral thesis defended by the author and investigates the concept of mutability in order to contribute to the process and project analysis of Social Housing and environmental performance. The case study of the Housing Complex “Zezinho Magalhães Prado” (CECAP) and documentary study of the debate for the presentation of the project conducted in 1968 by the architects Vilanova Artigas, Fabio Penteado and Paulo Mendes da Rocha, aimed to identify the application of concepts as mutability discussed and compare to the evaluation criteria of the certifications that apply in Housing sector (Casa Azul and AQUA). Finally, mutability and flexibility are proposed as a new criteria that incorporated in the certification processes of projects of social interest, will collaborate in the perpetuation of environmental performance achieved by the built system. It is believed that concepts and criteria related to the mutability have an affinity for environmental performance and that may collaborate in the process and quality of future projects of Social Housing. It can be said that the proposal of this research aligns to the authors and architects who crave the high environmental performance of projects of social interest.

Keywords: Housing, mutability, environment.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade da informação é fluida e desliza. Este deslizar pelas mais variadas áreas do conhecimento abriu portas para uma abordagem sistêmica e interdependente da arquitetura. A casa contemporânea abriga um homem cujas necessidades estão ao sabor de uma sociedade múltipla e em constante transformação. Não existe mais o objeto que perdura, mas processos que para perdurarem precisam encontrar ambientes que os absorvam. A arquitetura firme, rígida e permanente sente dificuldade em adequar-se ao ambiente mutável das cidades e dos indivíduos, precisa de forma ambígua, transformar-se para perpetuar e não gerar impacto negativo, entulho e poluição. O sistema arquitetônico tem nova relação com o meio ambiente: não se isola e não se impõe, mas interage, desloca-se, transforma-se.

No discurso de apresentação do projeto arquitetônico do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado realizado no ano de 1968, pelos arquitetos Vilanova Artigas, Fabio Penteadó e Paulo Mendes da Rocha, identificamos conceitos de mutabilidade que nos remetem à revisão dos critérios de avaliação das certificações que vigoram no setor Habitacional (AQUA e Casa Azul). Legibilidade e flexibilidade são novos critérios propostos para que, incorporados nos processos de certificação de empreendimentos de interesse social, venham a colaborar na perpetuação do desempenho ambiental preliminarmente conquistado pelo sistema edificado.

2 O CONJUNTO HABITACIONAL ZEZINHO MAGALHÃES PRADO (CUMBICA)

*O Conjunto Habitacional de Cumbica é, depois de Brasília, a primeira experiência feita no sentido da habitação popular capaz de funcionar em condições humanas e racionais. Esse plano deve ser estimulado por todos que batalham pela solução da habitação no Brasil, cujo déficit chega aos sete milhões de unidades. O Conjunto Habitacional de Cumbica tem 10.600 moradias, não significa muito em termos absolutos, mas é uma experiência que pelo seu funcionamento, sua organização e seus padrões adotados, servirá de exemplo*¹. (REVISTA CASA E JARDIM, 1968)

Parte integrante e ao mesmo tempo questionadora da política habitacional realizada pelo Estado brasileiro a partir da década de 1960, o projeto do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado significou o exercício do ideário modernista, colaborando na sua consolidação e no delineamento dos marcos que nortearam o planejamento das cidades do país, visto estar alinhado ao modelo de ocupação de áreas distantes (padrão periférico de crescimento), sem estrutura e sem acesso aos centros urbanos desenvolvidos. Este padrão de ocupação segue os ditames da ausência da provisão do Estado no que diz respeito à promoção de políticas habitacionais adequadas e de longo alcance socioambiental. Resultado deste processo é que a população de baixa renda criou, por conta própria, as condições necessárias à sua instalação, o que se acentua ainda mais a partir da década de 1930 e teve forte repercussão na qualidade ambiental das cidades brasileiras. Reféns da falta de alternativas econômicas e da especulação imobiliária, esta população busca nas periferias o seu estabelecimento, o que leva a criação de um paradigma representado na relação periferia, casa própria, autoconstrução e degradação ambiental.

O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães, no entanto, parece ser um dos poucos registros em termos de política pública de habitação até essa época, apesar do Brasil já

¹Este artigo publicado em 1968 reproduz a grande expectativa que o projeto gerou na época.

apresentar um déficit habitacional bastante elevado. É, pois, o Banco Nacional de Habitação (BNH) e Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP) que possibilitam a aquisição de alguns imóveis, ainda que insuficiente e dentro de uma área ainda urbanisticamente incipiente.

3 ABORDAGEM CONCEITUAL E CRITÉRIOS APLICADOS NO PROJETO

Em 1968 os arquitetos Vilanova Artigas, Fabio Penteadó e Paulo Mendes da Rocha, coordenadores e autores do projeto do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, e o arquiteto Ruy Gama, da CECAP (Companhia Estadual de Casas Populares) são convidados pelos alunos da FAUUSP a apresentar o projeto do Conjunto Habitacional nesta época ainda em construção². Participou também do debate o arquiteto e professor da FAUUSP Candido Malta Filho.

Abordando aspectos importantes do projeto original o debate evidencia a preocupação com temas como flexibilidade e mutabilidade do sistema arquitetônico. O urbanismo aberto incorpora a dimensão temporal, absorvendo transformações sociais e possibilitando a participação ativa dos moradores nas mudanças que serão incorporadas ao projeto original. Coloca-se então em pauta a qualidade deste processo identificado como “laissez-faire” em oposição à constrição imposta, segundo Candido Malta, pelo urbanismo modernista. Esta discussão é extremamente pertinente ao tema da mutabilidade e enfatiza a importância e complexidade das técnicas ou modelos que articulam estes princípios.

Podemos creditar pelo menos parte do êxito do empreendimento à concepção do projeto explicitada pelos arquitetos³ que considera a mutabilidade. Apesar do conjunto habitacional não ter sido totalmente finalizado, elementos que podem ser caracterizados como sua estrutura de suporte pode ser responsável pelos seus mais de 40 anos de existência.

A seguir temos a análise do projeto do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães como referência para identificação de novos critérios de certificação do desempenho ambiental de edificações de interesse social.

3.1 Legibilidade do sistema arquitetônico

3.1.1 Distâncias horizontais/ domínio visual

Os pilotis têm importante papel na visualização. Este domínio visual ao res do chão proporciona segurança, possibilitando o encontro e aproximando os moradores. Esta aproximação pode ser determinante para a postura participativa nas decisões condominiais, principalmente na proposição de mudanças.

A escala humana é referência constante no relato em que se estabelece um raio de 150ms, como distância que as crianças andariam até a escola, o adulto até o terminal de ônibus, e esta seria também a distância para “atender um conjunto de atividades comerciais cotidianas” (REVISTA DESENHO, 1972).

3.1.2 Distâncias verticais / gabarito

² Este debate foi publicado pela primeira vez em 1972 na revista Desenho, número 4 editada pelos alunos da FAUUSP.

³ Debate realizado pelos coordenadores do projeto e os alunos da FAUUSP em 1968.

O domínio espacial é proposto também nas dimensões verticais, visto que o gabarito de quatro pavimentos das edificações proporciona a visualização pelas mãos das crianças que brincam nas áreas abertas ao rés do chão entre os blocos e nos espaços entre os pilotis do pavimento térreo.

Estou salientando o aspecto de continuidade, o individuo aí está próximo de sua pequena casa com jardim, num edifício alto ele estaria longe de tudo isto. (REVISTA DESENHO, 1972)

3.1.3 Organização espacial

A legibilidade do conjunto é proposta pelos arquitetos também quando analisamos as relações de organização espacial. O sistema de deslocamento com uma clara hierarquia viária e o eixo principal que conecta os principais equipamentos propostos em projeto, formam uma estrutura básica que colabora na compreensão da organização espacial e na localização dos moradores.

A importante integração do conjunto habitacional com o bairro e a cidade é uma premissa que encontra sintonia na “*grande área central, aberta*” para onde converge “*um grande movimento da convivência de toda uma população do entorno estimada entre 100.000 a 200.000 pessoas,*” muito mais do que os próprios 60.000 do conjunto.

Desta forma, nestas grandes áreas centrais, onde se localiza o comércio principal, formara uma convivência dando assim aos moradores uma vida não isolada, evitando que este conjunto se torne uma cidade-dormitório, com profundas dificuldades de solução do problema de bem estar deste grupo. (REVISTA DESENHO, 1972)

3.1.4 Identidade Cultural

As freguesias: Reforçando esta aproximação cultural com os moradores, Artigas propõe as freguesias e não superquadras. Este termo de origem portuguesa e familiar à população é uma aproximação com um urbanismo de raízes nacionais.

Na freguesia a densidade de prédios, eu creio, procura não afastar demais das tendências de construção das vilas operárias espontâneas de São Paulo. (REVISTA DESENHO, 1972).

Os setores: Além disto, temos a denominação dos setores com nome de estados brasileiros organizados de acordo com as regiões e a própria orientação do plano geral do conjunto. Na ordem iniciando-se do sul em direção ao norte: Rio Grande do Sul e Santa Catarina, seguidos por Paraná e São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, Alagoas e Sergipe sucessivamente. Esta orientação espacial e identificação cultural, por sua vez, intensificam o sentimento de pertencimento por parte dos moradores do conjunto habitacional estabelecendo vínculo que acentua a integração social e ambiente favorável à organização social e política.

Esta é uma atitude em relação a própria cultura que não tem uma atitude de malícia mas sim uma intenção de falar linguagem própria. (REVISTA DESENHO, 1972)

As cores: Além do gabarito baixo e dos espaços abertos de lazer e encontro entre os blocos, a composição cromática com cores básicas é importante elemento cultural de identificação e de localização dos setores (condomínios).

As portarias: As portarias são elementos de reconhecimento dos vários setores. É notória a identidade de cada uma e a participação dos moradores empenhados na originalidade de seus condomínios. Estas intervenções que vêm acontecendo ao longo da existência do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães podem ser talvez, fruto do diálogo entre os moradores que se apropriam do espaço de forma positiva e autônoma.

3.2 Flexibilidade do sistema arquitetônico

3.2.1 Flexibilidade nos espaços externos

Paisagismo/áreas verdes: As áreas verdes são parte integrante na concepção do projeto das unidades habitacionais e do traçado urbanístico, não se constituindo elemento agregado ao projeto depois de sua concepção. Este paisagismo bastante generoso representou um forte desafio para os arquitetos que postulavam empregar alta soma de capital na execução destas áreas.

Este grande volume de áreas verdes são espaços que atendem às mais diversificadas atividades no convívio dos moradores. Sua configuração tem se alterado e é peculiar a cada setor do conjunto habitacional.

Espaços entre os blocos: Os espaços entre os blocos e sob os pilotis não têm uma definição clara de uso, permitindo diferentes ocupações.

Para organizar as freguesias a solução sobre pilotis é uma decorrência natural do fato de utilizar as áreas ligadas aos planos de acesso para uma série eventual de atividades muito difíceis de prever, são áreas ligadas a recreação e que conduzem naturalmente às áreas de comércio local da freguesia, aos pontos de ônibus e principalmente às áreas de estacionamento. (REVISTA DESENHO, 1972)

As grandes áreas centrais: Fabio Penteado, por sua vez, apresenta o planejamento geral do conjunto habitacional tendo como estrutura básica um sistema composto por um grande espaço aberto que convergiria para áreas “de comércio e outras utilizações [...] as mais generosas possíveis”, e que, por outro lado confluiria para as freguesias densamente ocupadas. Estes espaços abertos teriam o importante papel de absorver futuras dinâmicas sociais. A ocupação destas áreas dá-se na medida em que as relações de convivência e apropriação do sistema edificado se consolidam, permitindo a apropriação e participação dos envolvidos no processo de conformação do espaço em transformação.

3.2.2 Flexibilidade nos espaços Internos

A planta livre: Espaço interno das edificações sem locação de pilares que poderiam impedir a livre organização dos ambientes (planta flexível) e fechamentos com divisórias removíveis.

As janelas em fita: Associada a planta livre, as janelas em fita permitem que as divisórias tenham maior independência em sua localização.

Armários localizados embaixo e ao longo das janelas: Assim como as janelas em fita, esta disposição dos armários dos quartos e cozinha permitem mudanças na configuração interna dos espaços.

Núcleo com as áreas molhadas: As áreas molhadas formando um bloco e liberam área para que os ambientes contíguos tenham maior flexibilidade em seu layout.

4 AS CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

É importante ressaltar que o empreendimento habitacional deve ser entendido como um sistema em que os vários elementos que o compõem dialogam entre si e com o meio ambiente, tendo como resultado feedbacks responsáveis por mudanças e pela autonomia do sistema edificado. O isolamento de um destes elementos pode comprometer o desempenho ambiental do sistema como um todo. Portanto, os critérios que compõem e avaliam o sistema devem garantir o diálogo entre as várias partes que compõem o todo.

Diferentemente das certificações AQUA e Casa Azul, que são direcionadas para empreendimentos de todas as modalidades de habitação, as recomendações de medidas e instrumentos de gestão desenvolvidos pelo programa de Tecnologia de Habitação (Habitare) são específicas para Habitação de Interesse Social. Esta observação é relevante se considerarmos que as habitações de Interesse Social tem o estado como financiador e empreendedor, ficando a iniciativa privada com a responsabilidade da incorporação e construção dos empreendimentos aprovados ou licitados. O mutuário é inscrito em um cadastro único mediante o atendimento de condições estabelecidas (renda máxima e não possuir imóvel próprio) e o grupo de moradores beneficiados é formado antes da execução da obra. Portanto, um importante diferencial quando falamos de empreendimentos de Interesse social, é que já existe formado ou pode ser identificado, um grupo de moradores que ocuparão os imóveis desde o início do empreendimento. A participação dos moradores e comunidade e os critérios para análise dos projetos podem, deste modo, ser aplicados desde as fases iniciais de concepção do empreendimento.

Reconhecem-se os conceitos de mudança e de interdependência, advindos da cibernética e do pensamento sistêmico no projeto desenvolvido e defendido por Artigas e equipe técnica da CECAP para o projeto do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães. Emergem desta análise dois critérios que constituem o suporte do sistema edificado e que podem ser identificados como fundamentais para a perpetuação do desempenho ambiental positivo do conjunto habitacional: legibilidade e flexibilidade.

As certificações ambientais cumprem importante papel sistematizando e definindo critérios para análise de projetos arquitetônicos que devem agregar qualidade ao ambiente em que se inserem. Analisando comparativamente as certificações internacionais atuantes no Brasil e que foram de alguma forma modelo para os únicos selos que certificam as habitações e os conjuntos habitacionais, Processo AQUA e o Selo Casa Azul, reconhece-se a necessidade de incorporar critérios relacionados ao conceito de mutabilidade para garantir o contínuo processo de qualificação ambiental do sistema edificado, diluindo fronteiras e intensificando seu diálogo com os vários agentes intervenientes. Segundo Ashby(1957), estas mudanças serão efetivas e determinantes a partir do momento em que os atores envolvidos compreendem e apreendem os elementos envolvidos na dinâmica (mudança de segunda ordem), senão, “transformações sem fim” ou reformas, podem determinar um fluxo indevido de emissões sem existir uma real e positiva mudança no sistema. Esta afirmação, de certa forma, já pode ser evidenciada em projetos certificados, mas que, por não incorporarem a mutabilidade como critério, após a entrega do empreendimento redundam em sistemas

edificados que nada, ou pouco resguardam do desempenho ambiental que os certificaram.

A participação de cada um destes atores é fundamental para que o diálogo se estabeleça, e os feedbacks sejam absorvidos pelo sistema. No caso do objeto em estudo, Habitação de Interesse Social, a participação do morador e comunidade desde o início do projeto será responsável pela qualidade do desempenho do sistema, uma vez que os construtores e empreendedores ao entregarem a “obra” perderão vínculo com o empreendimento e os moradores e comunidade permanecerão dialogando com o meio ambiente. Portanto é importante sistematizar estes critérios e propô-los como parte do escopo da metodologia de análise dos empreendimentos que buscam o alto desempenho ambiental.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dois conceitos dão suporte a mutabilidade do sistema: a legibilidade com o papel de viabilizar mudanças e a flexibilidade que absorve as mudanças. O grau de legibilidade do sistema pode ser averiguado a partir de propostas projetuais como distâncias horizontais, domínio visual, distâncias verticais, gabarito, identidade cultural e organização espacial (eixos, hierarquia nos sistemas de circulação, simetria e ritmo), e o grau de flexibilidade a partir da proposição de áreas externas flexíveis (áreas verdes, espaços que permitam usos diversificados) e áreas internas flexíveis (uso de tecnologias que permitam a reorganização dos espaços).

Estes dois critérios sugeridos para a avaliação da certificação ambiental, flexibilidade e legibilidade, associados ao processo participativo, são relevantes para o desempenho positivo do sistema arquitetônico e a eles pode-se creditar grande parte das ações propostas pelos moradores, seja no âmbito das interdependências internas ou na interdependência com o meio ambiente que o circunda, tanto de dentro para fora como de fora para dentro. Percebe-se como resultado desta dinâmica, que o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado “absorveu” e foi “absorvido” pela cidade de Guarulhos, de tal forma que hoje se transformou em vetor de desenvolvimento regional e qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ADDINGTON, D. Michelle, SCHODEK, Daniel L. **Smart materials and technologies**. Oxford: Elsevier, 2006.

ALEXANDER, Christopher ... [et al.]. **A pattern language : towns, buildings, construction**. New York; Oxford: Oxford University Press. 1977.

ASHBY, W. Ross . **An introduction to cybernetics**. London: CHAPMAN & HALL LTD, 1957.

BARROS, Raquel Regina M.P. **Habitação coletiva: a inclusão de conceitos humanizadores no processo de projeto**. Tese de Doutorado UNICAMP, 2008.

CERÁVOLO, Fabiana. **A pré fabricação em concreto armado aplicada a conjuntos habitacionais no brasil: o caso do conjunto habitacional zezinho magalhães prado**. Dissertação (Mestrado) EESC/USP : São Carlos, 2007.

CHING, Francis D.K. **Arquitetura: forma, espaço e ordem**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

CUNHA, Gabriel Rodrigues. **Uma análise da produção de Artigas entre os anos de 1967 e 1976**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) EESC/USP, São Carlos, 2009.

FICHER, Sylvia. **Subsídios para um estudo do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado**. Monografia Trabalho Final de Graduação FAUUSP: 1972

FREITAS, Carlos Geraldo Luz de et. al. **Habitação e meio ambiente: abordagem integrada em empreendimentos de interesse social**. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT: 2001.

GUERRA, Tiago Cavalcante. **CECAP Guarulhos: histórias, identidades e memórias**. São Paulo : Scortecci, 2010

HABRAKEN, N. John. **Supports: an alternative to mass housing**, Urban International Press, UK : Edited by Jonathan Teicher, 1999.

HOFFMAN ,Alexander von. ARTIGO : "**Why they built pruit-igoe.**" Taubman Center Publications. Disponível em :<http://www.soc.iastate.edu/sapp/pruitigoe.html> Acesso em : 10/03/2010.

ISSAC, Solimar Mendes. **Parque CECAP Guarulhos: transformação urbana**. Dissertação (Mestrado). São Paulo, FAUUSP: 2007.

JOHN, Wanderley M. **Construção e desenvolvimento sustentável**. Revista qualidade na construção. São Paulo : SINDUSCON, n23 ano III,2000.

JOHN, Wanderley Moacyr PRADO Racine Tadeu Araujo (organizadores) **Boas práticas para habitação mais sustentável**. São Paulo: Páginas & letras – Editora e Gráfica,2010.

KRONENBURG, Robert. **Flexible : architecture that responds to change**. Londres: Blume, 2007.

MONTANER, Josep Maria. **Sistemas arquitectónicos contemporâneos**. Barcelona: Gustavo Gili,2008

MORIN, Edgar . **A inteligência da complexidade**. São Paulo: Peirópolis, 2000.

MORIN, Edgar. **Introdução ao pensamento complexo**. Porto Alegre: Sulina,2007.

PATEMAN, Carole. **Participation and democratic theory** . Cambridge: Cambridge University Press, 1970

REVISTA ACRÓPOLE, São Paulo, nº 372, Abril 1970.

REVISTA CASA E JARDIM, São Paulo nº 160, Maio 1968.

REVISTA DESENHO, São Paulo no 4, FAUUSP, 1972

SANTOS, Carlos José Ferreira dos. **Guarulhos : espaços identitários sob a mundialização**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) FAU USP. 2003

SLESSOR, Catherine. **Eco-tech : sustainable architecture and high technology**. United Kingdom : Thames & Hudson, 1997

WINES, James. **Green architecture**. London: Taschen, 2000.

YEANG, Ken. **Proyectar com la naturaleza**. Barcelona: G. Gili .1999.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS

Silva, Tássia; Melhado, Silvio

Mestre em Ciências, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tsa29v@hotmail.com;
Professor Associado, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, silvio.melhado@usp.br

RESUMO

A crescente demanda por rapidez na construção, menores custos e maior controle da qualidade geram uma complexidade na gestão do processo de projeto. Estudos voltados aos projetos industriais ou obras por encomenda ainda são em minoria, ou seja, há poucos trabalhos desenvolvidos e publicados sobre este tema. Além disso, especificamente no segmento escolhido, a complexidade e a diversidade dos projetos, associadas às inúmeras exigências de mercado, demandam melhorias das práticas de gestão de projetos.

O trabalho tem como objetivo identificar, por meio de estudos de caso, as ações de gestão utilizadas em projetos industriais (obras por encomenda), caracterizar o processo de projeto, assim como analisar a atuação dos gestores de projeto e suas dificuldades.

A pesquisa em questão compõe-se de três fases que se sobrepõem: a primeira fase contempla uma revisão bibliográfica de conceitos relevantes para o estudo; a segunda corresponde à apresentação e discussão de estudos de caso, visando caracterizar a gestão do processo de projeto no segmento dos projetos industriais; a terceira e última fase corresponde à reflexão sobre os principais pontos críticos identificados nos estudos de caso. Como resultado, será possível propor diretrizes aos agentes envolvidos, visando à melhoria contínua e a potencializar o sucesso da gestão de projetos industriais.

Palavras-chave: gestão do processo de projeto, qualidade do projeto, projetos industriais.

ABSTRACT

The diversity of the industrial projects and market requirements increasingly demand design process evolution. Research studies related to industrial projects are still quite rare, i.e. there is little work done and published on this theme. In the specific market branch, the rising need for speed in construction, lower costs and quality assurance generate complexity in managing the design process and require design quality improvement. Through a multiple case study, this paper aims to identify the design process, difficulties involved in the design manager tasks and the design management practices performed by the companies studied. The research was carried on throughout three stages: relevant literature review; case studies on industrial projects; and the reasoning based on the main points detected during the cases analysis.

Keywords: design management, design quality, industrial projects.

1 INTRODUÇÃO

Os empreendimentos industriais mobilizam diferentes especialidades na concepção e desenvolvimento de seus projetos. As particularidades determinam as atuações de cada agente envolvido. São eles: clientes, profissionais de projeto, consultores e construtores, cada qual com seus objetivos e perspectivas particulares. Segundo Grilo (2002), clientes demandam conformidade com o cronograma, orçamento e a qualidade especificada; projetistas buscam geração imediata e contínua de receita, reconhecimento profissional

e emprego mínimo de recursos; construtores procuram meios e métodos viáveis, com um cronograma factível, um canteiro seguro e uma rentabilidade adequada.

As dificuldades técnicas e comerciais entre clientes e projetistas se iniciam logo nas contratações. Segundo Melhado et al. (2006), pode-se dizer que há poucos elementos reconhecidamente aceitos para a definição do conteúdo dos projetos a serem entregues e dos serviços a serem prestados pelos projetistas; é muito comum a falta de clareza por parte dos clientes de propósitos e objetivos a serem alcançados – faltam referências para escopo de serviços de projeto.

Este artigo tem como objetivo identificar, por meio de estudos de caso, as etapas de gestão utilizadas em projetos industriais (obras por encomenda), caracterizar o processo de projeto, assim como analisar a atuação dos gestores de projeto e suas dificuldades.

Foi adotado o método de estudo de caso. De acordo com Yin (2001), estudos de caso podem ser considerados como uma das ferramentas possíveis para a realização de pesquisas. Esse tipo de ferramenta deve ser utilizado quando se pretende conhecer as características de eventos contemporâneos da vida real, principalmente quando o foco da pesquisa são as questões de “como” e “porque” determinados eventos ocorrem, sobre os quais o pesquisador possui pouco ou nenhum controle.

Como resultado, são propostas algumas diretrizes para a gestão de projetos industriais, com foco na qualidade do projeto, e visando à melhoria contínua e a potencializar o sucesso da gestão de projetos industriais.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Gestão de projetos (project e design management)

O processo de projeto constitui em ações e atividades inter-relacionadas que são realizadas de forma a obter um conjunto, definido por produtos, resultados ou serviços. A atuação conjunta dos grupos de processos é necessária em qualquer projeto, eles possuem “claras dependências internas e devem ser realizados na mesma sequência em cada projeto, independentemente da área de aplicação ou das especificações do ciclo de vida do projeto aplicado” (PMI, 2008).

De acordo com Coelho (2006), gestão de projetos é um ambiente integrador, e esta integração exige que cada processo seja associado e conectado a outros processos para facilitar a sua coordenação.

No início dos projetos, são os processos de iniciação que consomem a maioria dos recursos. Com o decorrer do tempo, os processos de planejamento, seguidos dos processos de execução e, finalmente, dos processos de encerramento, passam a consumir mais recursos.

Esse conjunto de processos pode se referir ao empreendimento como um todo (“project”), ao projeto (“design”), à execução da obra ou a todos esses. O que implica, neste último caso, uma sequência de fases de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento encadeadas.

2.2 Aspectos críticos da gestão de projetos

Etapas do Processo de Projeto: de acordo com Bertezini (2006), a subdivisão do processo de projeto em etapas é importante, pois permite: que sejam identificadas as atividades a serem realizadas durante o processo, visando atingir ao seu objetivo final;

que cada atividade tenha seu conteúdo e informações necessárias bem definidas, além de seus produtos finais; que sejam atribuídas responsabilidades específicas para cada atividade, o que contribui para a transparência do processo e para o fluxo de informações; que sejam disponibilizados os recursos necessários para a execução de cada atividade, obtendo-se vantagens quanto a custos e prazos.

Agentes do Projeto: o desenvolvimento dos empreendimentos depende da interação entre os diversos agentes que atuam em cada etapa de seu ciclo de vida e que interferem direta ou indiretamente no processo de projeto (MEDEIROS, 2012). São constituídos por equipes multidisciplinares complexas, formadas por clientes, projetistas e construtores, com o objetivo de prover os recursos necessários a cada projeto. Os empreendimentos industriais mobilizam diferentes especialidades na concepção e desenvolvimento de seus projetos. A intensificação das exigências dos clientes em termos de prazos, custos e qualidade tem estimulado a introdução de inovações em tecnologias e métodos de gestão (GRILO, 2002). Neste cenário, o arranjo de uma equipe que privilegie a interatividade entre os agentes é de extrema relevância para que sejam atendidas essas limitações de custo, tempo e especificações do projeto exigidas.

Equipe Multidisciplinar e Coordenação: o aumento do volume de produtos gerados (disciplinas de projeto), a elevação do fluxo de informações e a necessidade de maior integração e compatibilização entre os intervenientes, em prazos de desenvolvimento global cada vez mais reduzidos, implicaram uma maior demanda e uma maior complexidade na gestão do processo de projeto (MELHADO et al., 2005). E pela multidisciplinaridade do processo, surge em decorrência a necessidade de criar uma orientação dos trabalhos de cada um dos especialistas, segundo um mesmo conjunto de diretrizes, com a priorização das tarefas de acordo com os objetivos gerais do empreendimento e baseada em critérios voltados à qualidade (MELHADO, 1994).

Estrutura Organizacional Matricial: as organizações matriciais, muito utilizadas por empresas projetistas, são uma combinação de características das organizações funcionais e projetizadas. As matrizes fracas mantêm muitas das características de uma organização funcional e o papel do gerente de projetos é mais parecido com a de um coordenador ou facilitador do que com o de um gerente de projetos propriamente dito. As matrizes fortes possuem muitas das características da organização projetizada e podem ter gerentes de projetos em tempo integral com autoridade considerável e pessoal administrativo trabalhando para o projeto em tempo integral. Enquanto a organização matricial balanceada reconhece a necessidade de um gerente de projetos, ela não fornece a ele autoridade total sobre o projeto (PMI, 2010).

Contratação: os sistemas contratuais exercem uma notável influência na gestão do empreendimento, na medida em que definem as relações contratuais e funcionais entre os agentes. Sistemas contratuais inadequados podem conduzir a acréscimos nos custos e atrasos, reivindicações e disputas, bem como perda da qualidade do investimento nos empreendimentos (GRILO; MELHADO, 2002). Para ser eficiente, a gestão de contratos requer planejamento, que deve ser feito antes da assinatura do contrato, em paralelo com a análise do risco de execução do projeto que se deseja contratar (RICARDINO; SILVA; ALENCAR, 2008).

Segundo Carvalho e Rabechini (2005), muitos empreendimentos requerem entregas que são impossíveis de serem desenvolvidas, pois dependem de competências que estão fora do âmbito do projeto. Nestes casos, os projetistas abrem mão de desenvolver produtos ou serviços no projeto e buscam, através de terceiros, mão de obra e bens para serem incorporados ao projeto. De acordo com Silva (1999), o processo de terceirização de

atividades traz como consequência uma degradação de determinados processos de gerenciamento, pois muitas vezes é feita uma transferência da responsabilidade pela condução dos processos de planejamento, em um nível de detalhe incompatível com o grau de responsabilidade global transferida ao fornecedor, que pode implicar riscos nem sempre plenamente identificados.

Gestão da Informação e da Comunicação: as atividades relacionadas ao planejamento, execução, monitoramento e encerramento de um projeto são dependentes de informações que devem ser disponibilizadas no tempo da demanda (Fagundes et al., 2005). No início do projeto, quando da análise de requisitos, os agentes envolvidos são considerados como a principal fonte destes requisitos para o desenvolvimento do projeto. De acordo com o PMI (2008), os gerentes de projeto gastam a maior parte do seu tempo se comunicando com os membros da equipe e de outras partes interessadas do projeto, que sejam internas (em todos os níveis da organização) ou externas à organização. Conduzir e estimular a efetiva comunicação entre os agentes envolvidos no projeto têm se tornado tarefas difíceis. Oliveira (2005) afirma que a troca constante de fornecedores, as relações dinâmicas entre os agentes e seus diferentes interesses são fatores que tornam difícil a flexibilização do processo e tendem a incrementar também a dificuldade na troca de informações.

Gestão da Qualidade: com o aumento dos agentes envolvidos e maior complexidade de gestão, faz-se necessário a criação de mecanismos de avaliação, verificação e controle em cada etapa do projeto. Esta prática deve ser aplicada ao projeto como um todo, mesmo que parte dele seja elaborada por terceiros. Durante a execução do projeto, profissionais irão atender a esses requisitos considerando as melhores soluções técnicas e econômicas. A análise crítica é uma etapa fundamental do processo, pois é possível identificar e minimizar os desvios do projeto em relação aos requisitos inicialmente definidos (Melhado et. al., 2005).

Gestão do Conhecimento: o reflexo de uma estrutura organizacional aderente às estratégias da empresa é sua comunicação. Nas empresas inovadoras a comunicação não é transmitida de cima para baixo seguindo um só caminho e, normalmente, é compartilhada por um número significativo de interessados de forma a atenderem seus requisitos. Há pelo menos três variáveis a serem consideradas na gerência da inovação: informação, tempo e pessoas. As empresas que melhor gerenciam a inovação são aquelas que disponibilizam a informação certa para a pessoa certa na hora certa. Esta capacidade só é conseguida por meio de um processo de gerência do sistema de comunicação que no seu estágio de maior abrangência constitui-se no que é hoje chamado de gestão do conhecimento (RABECHINI JÚNIOR; CARVALHO; LAURINDO, 2002).

3 ESTUDOS DE CASO

3.1 Empresa A

A projetista é uma empresa brasileira de projetos, gerenciamento, engenharia e fornecimento de pacotes EPC/EPCM fundada em 1987. Possui matriz na cidade de São Paulo e filiais em: Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), São Luís (MA), Belém (PA) e Neuquén, na Argentina. Além destas unidades, conta ainda com grupos-tarefa alocados no Brasil e no exterior.

Com cerca de 2.300 profissionais (sendo que 83% atuam na área técnica e 17% na administrativa), a projetista possui diversos clientes de diferentes segmentos como

Mineração, Metalurgia, Siderurgia, Fertilizantes, Óleo e Gás, Petroquímica, Infraestrutura, Energia, Projetos Portuários, Gerenciamento de Implantação e Construções.

A empresa realiza serviços de consultoria e estudos (estudos de mercado / viabilidade técnico-econômica, impactos ambientais, HAZOP, análise de riscos de projetos); engenharia de projeto conceitual, básico e detalhado (disciplinas de Processos Químicos, Processos Mineralúrgicos, Sistemas de Utilidades, Tubulações, Sistemas de Combate a Incêndio, Mecânica, Sistemas de Ventilação e Ar Condicionado, Eletricidade, Instrumentação, Controle e Automação, Arquitetura, Estruturas Metálicas, Estruturas de Concreto e Fundações, Infraestrutura Civil, Geologia e Geotecnia); Suprimentos (compras de equipamentos e materiais, diligenciamento de fabricação, inspeção de fabricação, coordenação e logística de transporte, gestão de materiais (controle de almoxarifado); Comissionamento /Assistência à Partida e Pré-Operação; Gerenciamento de Implantação e Construções.

A gestão de projetos na Empresa A está vinculada ao corpo gerencial da empresa formado pelos coordenadores de projeto e departamento de planejamento. Tanto os coordenadores quanto os planejadores respondem diretamente às diretorias dos segmentos industriais e de gerenciamento.

3.2 Empresa B

A empresa de Engenharia Consultiva foi fundada em 1990. Possui matriz em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro/RJ e Esteio/RS, oferecendo serviços de Projetos Básicos e Detalhamento, Engenharia de Suprimentos, Gerenciamento de Empreendimentos, Serviços em EPC'M, Estudos Ambientais, Avaliações e Diagnósticos.

Com cerca de 800 colaboradores, a empresa atua nos segmentos industriais de Óleo, Gás e Petroquímica (Refinarias, Plantas Petroquímicas, Dutos e Terminais), incluindo Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Saneamento de Água e Esgoto, Estudos Ambientais e Recursos Hídricos) e Infraestrutura (Transportes Multimodais, Infraestrutura Urbana e Energia).

A empresa possui uma ampla gama de disciplinas desenvolvidas por profissionais qualificados, são elas: analista de sistemas, coordenadores, gerentes, civil, elétrica, equipamentos, instrumentação, tubulação, processo químico, materiais, planejamento, qualidade e HSE, entre outras.

3.3 Estudos de caso

O **Caso 1** refere-se a uma Usina Siderúrgica que terá capacidade anual de produção de 2,5 milhões de toneladas de placa. O empreendimento tem investimento estimado em R\$ 5,8 bilhões e terá geração de 16 mil empregos na fase de implantação. Além da usina para produzir placas e aços laminados, o empreendimento compreende a construção de um acesso ferroviário, para receber o minério de ferro, e a construção de um terminal fluvial no rio Tocantins, para receber o carvão mineral e fazer o escoamento da produção siderúrgica até o Terminal Portuário de Vila do Conde, em Barcarena (PA). Além de atender à produção da siderúrgica, a futura hidrovía deverá servir a outras atividades socioeconômicas da região. Para elaboração dos projetos acima foram vendidas 5.000 Hh (cinco mil horas técnicas) de engenharia e 1.000 Hh (mil horas técnicas) de coordenação e planejamento, sendo prazo contratual de cinco meses, regime de contratação por preço global no valor total de R\$ 754.594,86 para execução dos serviços.

Quanto ao **Caso 2**, trata-se da implantação de uma Unidade de Recuperação de Hidrogênio e Construção Civil do Sistema de Enriquecimento de Oxigênio – UHR. A unidade projetada terá uma capacidade nominal de carga de 322.000 Nm³/d e produção estimada de 200.000 Nm³/d de hidrogênio e 122.000 Nm³/d de gás combustível. Para os serviços a Preço Global de Projeto de Detalhamento os honorários profissionais consistem em R\$ 3.682.712,80 (três milhões seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos doze reais e oitenta centavos) compreendendo 28 mil horas de engenharia e prazo previsto de 14 (meses).

Com relação ao **Caso 3**, tem por objetivo a elaboração de Projeto Básico e Executivo para novos estudos e/ou ampliações de edifícios, áreas de produção, envase, embalagem e utilidades existentes no site, a partir de projeto conceitual consolidado. A fábrica inclui um total de três unidades de produção para produtos cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene pessoal. Para a prestação dos serviços definidos, o valor estimado do projeto é de R\$ 3.598.182,78 (três milhões quinhentos e noventa e oito mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), com o prazo estimado de 5 meses e 27 mil horas de engenharia.

3.4 Descrição e análise dos principais aspectos dos casos estudados

Após coleta de dados baseada em um protocolo de estudo de caso múltiplo, confrontados com a bibliografia, foram estabelecidos temas prioritários de análise, subdivididos em subtemas (conforme se pode ver nas duas primeiras colunas do Quadro 1). O Quadro 1 apresenta, de forma resumida, uma síntese contendo as principais observações realizadas nos três estudos de caso.

Quadro 1 – Síntese dos Estudos de Caso

Tema	Subtema	Caso 1 (Empresa A)	Caso 2 (Empresa B)	Caso 3 (Empresa A)
Gestão de Projetos	Project Management	<p>Iniciação: informação de referência (falta de informações reais e confiáveis dos principais equipamentos do empreendimento / sondagem realizada em período de seca)</p> <p>Planejamento: contratação de terceiros</p> <p>Execução: integração entre atividades, riscos</p> <p>Controle: terceiros</p> <p>Encerramento: n.a.</p>	<p>Iniciação: informação de referência ("as built" desatualizado - instalações não mapeadas / especificações e quantidades de materiais falhas)</p> <p>Planejamento: mudança de escopo / questões climáticas / reestruturação organizacional da projetista</p> <p>Execução: integração de equipe projeto-obra (fator geográfico dificultou o processo de comunicação)</p>	<p>Iniciação: informação de referência (falta de informações reais e confiáveis dos principais equipamentos - utilizados catálogos / lay out da área de microbiologia divergia de informações enviadas no início do projeto / atraso na definição de reatores / Problemas na fase de execução - "as built" - interferências de tubulações)</p> <p>Falta de experiência da projetista em BIM</p>

			Controle: Gestão de MO (falta de controle das modificações realizadas - falta de registro das premissas adotadas) Encerramento: n.a.	Planejamento: esclarecimento do nível de detalhamento do projeto / rotatividade da equipe da projetista / inexperiência em BIM e sistema hidrossanitário a vácuo (contratação de terceiros) Execução: falta de conhecimento de BIM; Controle: Atividades de modelagem 3D (a inexperiência dificultou controle de atividades / Muitas alterações de escopo - dificuldade na gestão de MO Encerramento: n.a.
	Design Management	Análise crítica e verificação do projeto (design)	Análise crítica e verificação do projeto (design)	Falta de know how (BIM e sistema hidrossanitário)
Gestão do Processo de Projeto	Etapas do Processo de Projeto	Falta de informações necessárias para desenvolvimento das atividades - utilizado referências disponíveis em etapas anteriores (projeto básico); Falta de recursos disponíveis para realização do projeto de drenagem - contratação de terceiros; Falta de gestão da contratação de terceiros.	Falta de informações para execução da obra ("as built") Gestão de Risco para atividades que dependiam de fatores externos (desmobilização de canteiro do vizinho) Gestão de Risco para questão climática? Precisão (verificação) do projeto quanto a quantificação de materiais	Atraso na definição de requisitos (dados de processo, especificações de tanques..) Falta de informações de referência necessárias para desenvolvimento das atividades - utilizado referências disponíveis em catálogos de equipamentos Grande quantidade e nível de alterações de projeto solicitado pelo cliente.
	Agentes Envolvidos	Cliente; Consultoria técnica externa; Projetista	Cliente; Construtora/ Gerenciadora; Projetista; Montadora	Cliente; Construtora / Montadora; Projetista
	Equipe Multidisciplinar e Coordenação	Rotatividade de coordenadores e planejadores	Rotatividade dos membros da equipe de projeto (coordenadores, job leaders e projetistas) devido à carência de profissionais e também ao atendimento a outros projetos gerou perda de histórico do projeto, revisões de projetos já aprovados e muito retrabalho	Muitas alterações na liderança, tanto no corpo técnico como na gestão por parte da projetista

Contratação de Projetos	Modalidade	Preço Global	Preço Global	Preço Global
Estrutura Organizacional	Tipologia	Matricial	Matricial	Matricial
Gestão da Informação e da Comunicação	Gestão da Informação	<p>Informações de referência faltantes</p> <p>Informações de projeto recebidas por terceiros não verificadas, ou seja, não confiáveis</p>	<p>Atraso na entrega do projeto (recursos insuficientes para a necessidade do projeto) gerando problemas a resolver na fase de execução</p> <p>Falta de informação pelo cliente para “as built”</p>	Informações de referência faltantes
	Gestão da Comunicação	Falta de plano de comunicação com terceiro	<p>Não cumprimento da matriz de distribuição de documentos (falta de controle de versões dos projetos / utilização de revisões superadas)</p> <p>Fator geográfico equipe projeto - equipe obra</p> <p>Falta de equipe de engenharia multidisciplinar para verificação e análise crítica do projeto</p> <p>A projetista não mobilizou equipe para assistência técnica a obra devido à redução de orçamento, ou seja, não foram alocados recursos para essa atividade</p> <p>Falta de participação de agentes envolvidos em reuniões e decisões</p>	<p>As várias formas de recebimento de projetos (solicitadas pelo próprio cliente) gerou utilização de revisões superadas na obra</p> <p>O cliente também não tinha controle interno de recebimento de projetos efetivo</p> <p>Falta de recursos por parte do cliente para atender a demanda de definições de projeto (equipe reduzida sem todas as especialidades necessárias)</p>
Gestão da Qualidade		<p>Falta de qualidade nas informações de referência recebidas pelo cliente</p> <p>Falta de verificação e análise crítica dos projetos quanto às contratações externas</p>	<p>Validação de projeto pelo cliente quanto a análise, comentário e aprovação (não havia recurso)</p> <p>Utilização de revisões superadas de projeto na obra</p> <p>Informação de referência pelo cliente (“as built”)</p>	Informação de referência pelo cliente (no “as built” não havia locação de dutos, o que causou acidente em obra quando da perfuração de estacas)

Gestão do Conhecimento		Falta de controle e banco de dados de conhecimento: lição aprendida quanto à contratação de terceiros	Organização das informações (banco de dados do projeto)	Falta de controle e banco de dados de conhecimento: lição aprendida quanto ao uso de BIM
-------------------------------	--	---	---	--

n.a. – não avaliado

Fonte: Pesquisa de Mestrado em andamento – Primeira Autora

4 DIRETRIZES

Como resultado da análise dos casos e diante dos conceitos de gestão apontados pela revisão bibliográfica, foram detectados pontos em comum que sugerem algumas diretrizes preliminares.

Os dados iniciais para o desenvolvimento do projeto (coleta / entrada de informações) têm grande relevância e estas informações devem ser confiáveis, para que o projeto tenha qualidade, diminuindo riscos em relação a atrasos e aumento de custos. No Caso 1, foi possível observar que as informações que alimentaram o processo de projeto possuíam um grau de incerteza muito grande e, com a falta de colaboração do cliente no que diz respeito à qualidade da informação, tornaram-se uma grande fonte de prejuízos. No Caso 3, faltaram informações de referência. Nesse mesmo caso, foi bastante crítico o desconhecimento e inexperiência da Empresa Projetista para o uso da Modelagem da Informação da Construção (BIM). Também foi constatada deficiência por alocação insuficiente de recursos (Caso 2). Em entregas parciais dos projetos, a integração entre as disciplinas envolvidas, compatibilização e análise crítica devem ser considerados “pilares” do processo de projeto. Foram observadas deficiências graves de gestão nesse aspecto, nos casos estudados. Outro aspecto crítico diz respeito à gestão da qualidade. No Caso 2, problemas gerados pela falta de controle na distribuição de documentos levaram à utilização de versões canceladas pela equipe de obra.

Em um exercício rápido, podem ser elencadas cinco diretrizes para a gestão de projetos, dentro do contexto característico dos três casos:

Diretriz 1: prioridade deve ser dada à definição e correta aplicação da **matriz de responsabilidades do projeto**, incluindo-se a o cliente e suas equipes técnicas, como forma de prevenir decisões erradas, mal fundamentadas ou não validadas.

Diretriz 2: atenção quanto à **qualidade da informação** disponibilizada pelo cliente ou por terceiros, submetendo-a a verificação e análise crítica, em todas as etapas, de modo a tornar o projeto confiável e reduzir retrabalho.

Diretriz 3: um sistema de **controle de documentação**, confiável e capaz de rastrear a circulação dos documentos de projeto, é imprescindível para se garantir que as informações corretas prevaleçam.

Diretriz 4: a qualificação e dimensionamento das **equipes de projeto** deve ter garantia de adequação aos requisitos de projeto estabelecidos desde o contrato; eventuais situações de qualificação insuficiente devem ser objeto de análise e mitigação de riscos.

Diretriz 5: identificada a necessidade de **aquisição de serviços externos**, deve-se elaborar uma análise de riscos, principalmente em relação a prazo e qualidade, de modo a garantir que o trabalho de uma equipe terceirizada atenda aos objetivos do cliente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dilema sugerido pela análise dos estudos de caso está intimamente ligado às

responsabilidades atribuídas a partir da ocorrência de problemas. Houve quebras de procedimento, em alguns casos, mas parece ter faltado uma gestão mais efetiva em várias situações; especialmente, com enfoque preventivo.

No entanto, a maioria dos desvios no processo de projeto identificados nos projetos industriais estudados possui a participação da coordenação de projetos como a responsável pelo resultado obtido. Dificuldades e falhas da coordenação, comuns aos casos analisados, significaram prejuízos quanto ao prazo, custo e qualidade comprometendo o sucesso do projeto.

Outra questão de difícil equacionamento para a gestão de projetos no segmento estudado consiste em como controlar o "risco-cliente"; em boa parte das dificuldades e insucessos relatados, o cliente estava na origem do processo, revelando-se um fator de risco que não teve adequado tratamento por parte dos gestores.

REFERÊNCIAS

- BERTEZINI, A.L., **Métodos de avaliação do processo de projeto de arquitetura na construção de edifícios sob a ótica da gestão da qualidade** – Dissertação, Escola Politécnica da USP, São Paulo, 2006.
- COELHO, M.C.P. **Metodologia de gestão de projetos de edificações baseadas no PMBoK do PMI**. Monografia de MBA apresentada à Escola Politécnica da USP, São Paulo, 2006.
- GRILO, L.M. **Gestão do processo de projeto no segmento de construção de edifícios por encomenda**. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da USP, São Paulo, 2002.
- GRILO, L.M.; MELHADO, S.B., Novas formas de contratação e organização dos empreendimentos no segmento de construção de edifícios para terceiros, Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. **IX ENTAC**, Foz do Iguaçu, 2002.
- MEDEIROS, M.C.I., **Gestão do conhecimento aplicada ao processo de projeto na construção civil: estudo de caso em construtoras**. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da USP, São Paulo, 2012.
- MELHADO, S.B. **Qualidade do projeto na construção de edifícios**: aplicação ao caso das empresas de incorporação e construção. São Paulo: 1994. 294p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da USP.
- MELHADO, S.B. et al. **Coordenação de projetos de edificações**, São Paulo, 2005.
- MELHADO, S.B. et al. **A gestão de projetos de edificações e o escopo de serviços para coordenação de projetos**. São Paulo, 2006.
- OLIVEIRA, O.J., **Modelo de gestão para pequenas empresas de projetos de edifícios**. São Paulo: 2005. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da USP.
- PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **PMBoK**: Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos, 4ª edição, 2008.
- RABECHINI Junior, R.; CARVALHO, M.M.; LAURINDO, F.J.B., Fatores críticos para implementação de gerenciamento por projetos: o caso de uma organização de pesquisa. **Produção**, V.12 N.2, 2002.
- RICARDINO, R.; SILVA, S.A.R.; ALENCAR, C.T., **Administração de contrato em projetos de construção pesada no Brasil**: um estudo da interface com o processo de análise do risco. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP, São Paulo, 2008.
- SILVA, S.A.R., **Programações por recurso**: o desenvolvimento de um método de nivelamento e alocação com números nebulosos para o setor da construção civil. São Paulo: 1999. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da USP.
- YIN, R.K. **Estudo de caso** – planejamento e métodos, Bookman, 2001.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

USO DA NBR15575: 2013 NA AVALIAÇÃO TÉCNICO-CONSTRUTIVA DE UM CONJUNTO HABITACIONAL

HYBINER, Juliana Mara Batista Menezes; TIBIRIÇÁ, Antônio Cleber Gonçalves; CARVALHO, Aline Werneck Barbosa de; MURAT, Melissa Gil; HOSKEN, Carlos.

(1) Universidade Federal de Viçosa, julianamara.arq@gmail.com (2) Universidade Federal de Viçosa, tibirica@ufv.br, (3) Universidade Federal de Viçosa, alinewbc@gmail.com, (4) Universidade Federal de Viçosa, melissa_murat@yahoo.com.br, (5) Universidade Federal de Viçosa, carloshosken02@yahoo.com.br

RESUMO

A partir de 2009, os empreendimentos destinados à habitação de interesse social no Brasil têm sido construídos com o apoio do Minha Casa Minha Vida, Programa do Governo Federal em parceria com estados, municípios, empresas e entidades. Esse Programa constitui a mais importante estratégia direcionada à redução do déficit habitacional brasileiro desde o BNH, a despeito das razões subjacentes à sua proposição. Apesar de seu expressivo desempenho quantitativo e do curto tempo de implementação, muitas edificações recém-entregues aos moradores dos conjuntos habitacionais têm apresentado patologias e problemas construtivos. O presente artigo é parte do estudo de caso realizado na disciplina de mestrado intitulada “Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente Construído”, que teve como objeto a avaliação técnico-construtiva do Conjunto Residencial Floresta, destinado a famílias com renda inferior a três salários mínimos, localizado em Viçosa, Minas Gerais. Trata-se de um condomínio vertical composto por cinco blocos de quatro pavimentos, com quatro apartamentos por pavimento, totalizando 80 unidades habitacionais. A pesquisa compreendeu o levantamento da memória do projeto e o levantamento de campo por meio do método *walkthrough*, acompanhado de registro fotográfico e da descrição de patologias observadas “in loco”. Posteriormente realizou-se a avaliação analítica do sistema construtivo a partir dos critérios de desempenho propostos na ABNT NBR 15575-1 Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 1: Requisitos Gerais. Como resultado constataram-se manifestações patológicas de diversas naturezas, decorrentes tanto de falhas de projeto quanto de execução, além de problemas decorrentes da falta de manutenção dos blocos de edifícios. As constatações apresentadas nesse estudo contribuirão para a ampliação do estado da arte acerca dos resultados do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como para o aprofundamento na utilização da norma de desempenho recém-aprovada. Além disso, apresentam-se recomendações e diretrizes projetuais, com a finalidade de orientar a elaboração do projeto arquitetônico e a execução de novos empreendimentos habitacionais.

Palavras-chave: avaliação pós-ocupação; sistema técnico-construtivo; Programa Minha Casa Minha Vida.

ABSTRACT

From 2009, the enterprises for housing with social interest in Brazil have been built with the support of the Minha Casa Minha Vida, a Federal Government Program in partnership with states, municipalities, companies and other entities. This program is the most important strategy to reducing the housing deficit from the BNH, regardless of the underlying reasons for its proposition. Despite its expressive quantitative performance and the short implementation time, many dwellings recently delivered to the residents of the

housing have presented pathologies and construction problems. This article is part of the case study in the course entitled "Post-Occupancy Evaluation", which had as its object the technical and constructive assessment of the "Residencial Floresta", aimed at families earning less than three minimum wages per month, located in Viçosa, Minas Gerais. It is a vertical condominium consisting of five blocks of four floors with four apartments per floor, comprising 80 apartments. The research included a survey of the project memory and the field survey method through the walkthrough, accompanied by photographic record and description of observed pathologies "in loco". Subsequently an analytical evaluation of the constructive system was carried as the performance criteria proposed in ABNT NBR 15575-1 Buildings Housing - Performance - Part 1: General Requirements. Different pathological manifestations was identified, resulting from both the project and execution failures, and problems arising from lack of maintenance of the building blocks. The findings presented in this study will contribute to the expansion of state of the art about the results of the Minha Casa Minha Vida, as well as for deepening the use of the newly approved performance standard. In addition, it presents recommendations and guidelines projetuais, in order to guide the development of architectural design and execution of new housing developments.

Keywords: *post-occupancy evaluation; technical building system; Minha Casa Minha Vida.*

1 INTRODUÇÃO

A crescente expansão da construção de conjuntos habitacionais no Brasil, decorrente da implantação do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, em 2009, refletiu no modo de pensar a habitação social no país, historicamente marcada pela baixa qualidade dos projetos, erros de execução e falta de manutenção, o que resulta em moradias que apresentam elevados índices de manifestações patológicas antes mesmo de serem entregues aos futuros moradores.

De um modo geral, muitas das causas das manifestações patológicas observadas nas construções estão associadas a problemas oriundos da fase de concepção do projeto. Sendo assim, o fator projeto influencia diretamente no desempenho dos edifícios, podendo contribuir positivamente – prevendo o tipo de manutenção e o intervalo de tempo adequado – ou negativamente, ignorando a vida útil de seus componentes de modo a gerar gastos excessivos com uma manutenção tardia. As manifestações patológicas relacionadas com a fase de execução da edificação estão relacionadas, dentre outros fatores, com: falta de condições locais de trabalho, não capacitação profissional de mão de obra, inexistência de controle de qualidade de execução, além de má qualidade de materiais e componentes empregados na obra. Por fim, a inexistência de um plano de manutenção predial acarreta gastos excessivos para a contenção de riscos tanto ao ambiente construído quanto para seus usuários, além da falta de segurança e conforto da edificação.

Em 2013 foi elaborada a primeira norma brasileira que define parâmetros de projetos e especificações, a NBR 15575 - Edifícios Habitacionais - Desempenho. A norma, vigente desde julho de 2013, estabelece responsabilidades a todos os agentes envolvidos na construção civil – projetistas, construtores, fornecedores e até mesmo os usuários da edificação. Diante da expansão do mercado imobiliário, a NBR 15575:2013 define critérios de desempenho dos imóveis habitacionais e estipula desempenhos mínimos buscando a melhoria da qualidade da habitação.

A NBR 15575 - Edifícios Habitacionais - Desempenho teve sua primeira edição em 2008 e, após sua ampliação em 2013, sua nova versão a estrutura em seis partes: ABNT NBR 15575-1 – Parte 1: Requisitos Gerais; ABNT NBR 15575-2 – Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais; ABNT NBR 15575-3 – Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos; ABNT NBR 15575-4 – Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações

verticais internas e externas – SVVIE; ABNT NBR 15575-5 – Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas; ABNT NBR 15575-6 – Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. A norma é um marco no estabelecimento da medição do desempenho de construções no Brasil, objetivando a melhoria da qualidade técnica das edificações. De acordo com Miranda e Correa (2013), acredita-se que a normativa trará uma postura diferenciada para o mercado da construção civil na sua totalidade.

A NBR 15575-1 é constituída por dezoito subitens, sendo os primeiros destinados à introdução, contextualização, terminologias, exigências dos usuários e incumbências dos intervenientes e os demais relacionados ao desempenho da edificação. Também possui seis anexos de caráter informativo, onde são descritos procedimentos de avaliação de sistemas, considerações sobre vida útil, estabelecimento de prazos de garantias e valores de desempenho e bibliografia. Dentre os anexos, destacam-se os prazos de garantia recomendados para sistemas, elementos, componentes e instalações.

Embora a NBR 15575 não se aplique a edificações concluídas anteriormente à data em que entrou em vigor, o presente trabalho objetiva investigar se as edificações do Programa Minha Casa Minha Vida se adequam às exigências mínimas estipuladas pela norma.

O presente artigo é parte do estudo de caso realizado na disciplina de mestrado intitulada “Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente Construído”, que teve como objeto a avaliação técnico-constructiva do Conjunto Residencial Floresta, destinado a famílias com renda inferior a três salários mínimos, localizado na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Tem como objetivo a utilização da NBR 15575-1 Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 1: Requisitos Gerais, para avaliar o desempenho técnico construtivo dos blocos de edifícios do conjunto habitacional.

Com relação aos aspectos metodológicos, a pesquisa compreendeu o levantamento da memória do projeto e o levantamento de campo por meio do método *walkthrough*, acompanhado de registro fotográfico e da descrição de patologias observadas “in loco”, com o intuito de proporcionar a ampliação do estado da arte acerca do Programa Minha Casa Minha Vida.

2 A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL E O DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES

O histórico da provisão da habitação social no Brasil tem seu início no final do século XIX, ligado a inúmeros acontecimentos que influenciaram a formação e expansão dos espaços urbanos do país. De acordo com Maricato (1997), com o fim da escravidão no Brasil milhares de negros foram expulsos do campo e migraram para a cidade. O aumento da população nas cidades também está relacionado com a chegada de imigrantes europeus para trabalharem nas indústrias que surgiam no país. De fato, a habitação popular pode ser apreendida à luz do desenvolvimento capitalista que materializa no espaço da cidade os processos de trabalho (LEFEBVRE, 1999). Tendo em vista o crescimento da industrialização e a falta de estrutura urbana para suportar o contingente populacional que afluía às cidades, surgem favelas e cortiços, onde habitava a camada de população de baixa renda.

Apenas no final da década de 1930, com a Revolução de 30, é que o país começa a esboçar uma política para a habitação (MOTTA, 2010; BONDUKI, 1998). Em 1946 foi criada a Fundação da Casa Popular (FCP), o primeiro órgão nacional para prover residências para a população carente. Entretanto, devido ao acúmulo de atribuições, à

falta de recursos e à produção relativamente pequena durante quase 20 anos de existência (produzindo apenas cerca de 17.000 moradias nesse período), a FCP foi extinta. Em 1964, após o golpe militar, foi criado o Plano Nacional de Habitação, que visava reduzir o déficit habitacional do país e, sobretudo, o controle das massas por meio da oferta de emprego na construção civil a uma grande massa de trabalhadores, garantindo a estabilidade social. O período também se caracteriza pela criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), o principal órgão da política habitacional e urbana do país. As duas próximas décadas foram marcadas pelo surgimento de outros programas relacionados à habitação. Com a extinção do BNH, em 1986, transferem-se suas atribuições para a Caixa Econômica Federal. Segue-se um longo período desprovido de diretrizes de âmbito federal para a condução de uma política urbana e habitacional, até que em 2001 é aprovada a Lei Federal n. 10.257 – o Estatuto da Cidade –, que reforçou instrumentos para a garantia da função social da propriedade e da cidade. A nova fase que se segue é marcada pela institucionalização de órgãos governamentais, como o Ministério das Cidades, e pela criação de um conjunto de instrumentos visando à estruturação do setor habitacional. Lançado em abril de 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida, assim como outros programas federais para a produção de moradia, tem a iniciativa privada como protagonista na provisão de habitações, onde 97% do subsídio público são destinados à oferta e produção direta por construtoras privadas e apenas 3% são para cooperativas e movimentos sociais (FIX; ARANTES, 2009).

Motta (2010) enfatiza que esse modelo onde a iniciativa privada possui caráter predominante faz com que as unidades produzidas sejam concebidas como mercadorias, rentáveis aos seus proponentes, e atendam mais à classe média e ao empresariado da construção civil do que propriamente à comunidade desfavorecida.

Segundo Miranda e Correa (2013), é preciso que a qualidade das habitações populares no Brasil seja melhorada, atentando para o desempenho mínimo das novas moradias a serem construídas. A maioria dos projetos habitacionais desenvolvidos no Brasil não considera as questões de desempenho, sendo definidas inicialmente as questões de arquitetura e de seleção das tecnologias para, posteriormente e ocasionalmente, considerar o atendimento às exigências de desempenho da edificação (MELHADO, 2001; AQUINO, 2005; ONO, 2007). Para Oliveira e Mitidieri Filho (2012), a tendência atual é que os projetos de edifícios tenham como enfoque o desempenho desde a fase de concepção, a começar pelas definições das exigências do programa de necessidades.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa aplicada, de caráter exploratório explicativo, objetiva a abordagem qualitativa com o procedimento de estudo de caso. Para a realização deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas – relativas ao histórico das habitações sociais e desempenho das edificações – e estudo de caso, este último buscando identificar como a questão de desempenho foi considerada no processo de projeto e execução dos blocos de edifícios analisados. Embora seja parte do estudo de caso da disciplina intitulada “Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente Construído”, o artigo não aborda a opinião dos usuários do conjunto habitacional em questão, tendo como método a avaliação técnica frente à NBR 15575: 2013.

A pesquisa compreendeu o levantamento da memória do projeto e o levantamento de campo por meio do método *walkthrough*¹, acompanhado de registro fotográfico e da

¹Walkthrough – palavra que pode ser traduzida como passeio ou entrevista acompanhada. Em função do reconhecimento mundial, inclusive por parte dos pesquisadores brasileiros, foi mantida na língua inglesa.

descrição de patologias observadas “in loco”. Posteriormente realizou-se a avaliação do sistema construtivo a partir dos critérios de desempenho propostos na NBR 15.575-1.

O estudo de caso foi realizado nos blocos de edifícios do Conjunto Residencial Floresta, localizado na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Trata-se de um condomínio vertical composto por cinco blocos de quatro pavimentos, com quatro apartamentos por pavimento, totalizando 80 unidades habitacionais (Figuras 1 e 2).

Figura 1 – Vistas parciais do condomínio residencial

Fonte: Alunos do mestrado PPGAU/ UFV.

As visitas técnicas realizadas no Condomínio Floresta compreenderam as seguintes áreas: salão de festas, salas de reunião, circulações verticais, estacionamentos e acessos ao edifício (hall e rampa de acesso). Parte desta análise considerou o entorno dos edifícios e sua implantação.

Figura 2 – Planta de implantação do conjunto habitacional (sem escala)

Fonte: Desenho adaptado do projeto original.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da inspeção visual em obra e registros fotográficos, foram listadas algumas considerações relacionadas à análise de desempenho, previstos na NBR 15575-1. Devido à metodologia aplicada, não foram considerados os itens de desempenho térmico, acústico, conforto tátil e antropodinâmico e adequação ambiental.

Alguns autores acrescentam a palavra Entrevista – *Walkthrough-Interview* (Brill et al, 1985), Avaliação – *Walkthrough-Evaluation* (Preiser et al, 1988), Análise (Rheingantz, 2000), ou ainda Passeio (Del Rio, 1991).

Os edifícios foram construídos em alvenaria estrutural associada a concreto armado nas áreas de uso comum, como estacionamentos cobertos e salões multiuso. A *estrutura* não apresentou deformações visíveis consideráveis, apenas fissuras próximas às aberturas e trincas devido à ausência de vergas e à dilatação entre alvenarias paralelas, respectivamente.

Com relação à *segurança contra incêndio*, não há nos blocos de edifícios a presença de sinalização de rota de fuga e sistema de iluminação de emergência. Os edifícios possuem apenas extintores de incêndio com sinalização adequada; entretanto, apesar de estarem dentro do prazo de validade, alguns se encontram vazios devido à brincadeira das crianças moradoras do conjunto residencial.

Já com relação à *segurança no uso e operação*, uma vez que o conjunto habitacional não previu espaços destinados para confinamento de gás, não existe o risco relacionado ao uso desse subsistema nos blocos de edifícios. Um aspecto relevante está no *acabamento das fachadas* que, por serem revestidas apenas com pintura, objetivou o baixo custo da obra e evitou riscos aos usuários relacionados com o descolamento de placas. Um dos riscos observados está no acesso ao condomínio, caracterizado por falhas no calçamento aliado ao declive acentuado para pedestres (Figura 3).

Figura 3 – Análise de segurança no uso e operação: acesso à garagem coberta de um dos blocos de edifícios

Fonte: Alunos do mestrado PPGAU/ UFV.

O problema de *estanqueidade* pôde ser verificado no salão de festas de um dos blocos de edifícios do conjunto (Figura 4). A gravidade da situação é tamanha que influencia diretamente no quesito saúde, higiene e qualidade do ar - outro subitem listado pela norma. O ambiente, frequentemente utilizado pelos moradores, possui elevados índices de umidade que resultam em excesso de mofo e proliferação de micro-organismos nocivos à saúde. Piso, parede e teto apresentam focos de infiltração nos fundos do ambiente, área localizada no subsolo da edificação e abaixo da área molhada do pavimento superior, indicando a falha na estanqueidade às fontes de umidade externas (solo) e às fontes de umidade internas (pavimento superior).

Figura 4 – Análise de estanqueidade: salão de festas de um dos blocos de edifícios

Fonte: Alunos do mestrado PPGAU/ UFV.

Com relação ao *desempenho lumínico*, embora a norma não exija índices mínimos de iluminação geral nos ambientes avaliados na pesquisa, o envidraçamento e poços de ventilação localizados na circulação das edificações favorecem a captação de luz natural. A iluminação artificial nos ambientes avaliados atende parcialmente, uma vez que existem locais com ausência de lâmpadas.

A ausência de componentes internos a diversos subsistemas da edificação relaciona-se com os quesitos de *durabilidade e manutenibilidade* estipulados em norma. Degradação, falhas de instalação de equipamentos elétricos, telhas cerâmicas quebradas e/ou apresentando sujidades compõem a realidade observada pela ausência da manutenção predial nos blocos de edifícios (Figura 5).

Figura 5 – Análise de durabilidade e manutenibilidade nas edificações

Fonte: Alunos do mestrado PPGAU/ UFV.

O último item avaliado condiz com a *funcionalidade e acessibilidade* do conjunto residencial. Embora as unidades habitacionais possuam portas com largura de 80 cm, não existem apartamentos destinados exclusivamente a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, nem ao menos vagas destinadas a elas nos estacionamentos. Os corrimãos das escadas possuem altura única e com interrupções, não se adequando às exigências da norma.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados das análises realizadas no Conjunto Residencial Floresta, pode-se concluir que os aspectos técnico-construtivos abordados na NBR15575-1 ainda precisam ser incorporados de forma eficaz nos projetos dos conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. É notório que o desempenho das edificações e a integração de seus subsistemas ficam comprometidos devido a erros que ocorrem durante as fases de projeto e execução, além da falta de planos de manutenção predial que poderiam amenizar situações que comprometem a qualidade de vida da edificação e do usuário.

Uma vez que os prazos de garantia de sistemas e componentes da edificação não condizem com o prazo mínimo estipulado pela NBR15571-1, haja vista que o estudo de caso fora analisado dentro de um período de seis meses após a ocupação do imóvel pelos proprietários, são necessários que se cumpram os critérios mínimos estipulados pela norma para que a vida útil da edificação não seja comprometida.

Objetivando que tais considerações sejam integradas ao processo de projeto dos edifícios do programa do governo federal, é necessário que os projetistas responsáveis tenham condições de analisar as questões de desempenho da edificação e incorporá-las em seus projetos, considerando a edificação como um conjunto de subsistemas que, agindo de modo integrado, seja capaz de atender aos requisitos mínimos de segurança e conforto a seus usuários.

Tais critérios devem ser discutidos desde a fase inicial do projeto, dando a devida importância ao manual de uso e manutenção predial.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e a CAPES, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- AQUINO, J. **Diagnóstico das dificuldades do uso de projeto para produção de vedações verticais**. São Paulo, 2005. 184p. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
- BONDUKI, N. *Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, Lei do Inquilinato e difusão da casa própria*. São Paulo: Estação Liberdade: FAPESP, 1998.
- FIX, M.; ARANTES, P. F. **Minha Casa, Minha Vida: uma análise muito interessante**. 2009. Disponível em: <http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/geral/anexos/txt_analitico/MOTTA_Luana_-_A_questao_da_habitacao_no_Brasil.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014.
- LEFEBVRE, H. **A Cidade do capital**. Rio de Janeiro, DP& A, 1999.
- MARICATO, E. **Habitação e cidade**. São Paulo: Atual Editora, 1997.
- MOTTA, L. D. (2010). **A questão da habitação no Brasil: políticas públicas, conflitos urbanos e o direito à cidade**. Disponível em: <<http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br>> Acesso em: 25 abr. 2014.
- MELHADO, S. B. **Gestão, cooperação e integração para um novo modelo voltado à qualidade do processo de projeto na construção de edifícios**. 2001. 235p. Tese (Livre-Docência) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001.

MIRANDA, S. S.; CORREA, C. M. B. **O impacto da NBR 15575 na prática da arquitetura na cidade de Pelotas.** XV Encontro de Pós Graduação UFPEL. Disponível em: <<http://www2.ufpel.edu.br/enpos/2013/?sec=anais&area=sa>>. Acesso em: 26 abr. 2014.

OLIVEIRA, L. A.; MITIDIERI FILHO, C. V. **O projeto de edifícios habitacionais considerando a Norma Brasileira de Desempenho: análise aplicada para as vedações verticais.** Gestão & Tecnologia de Projetos, [S.I.], v.7, n.1, p.90-100, mai. 20012. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/51022/55089>>. Acesso em: 25 abr. 2014.

ONO, R. **Parâmetros para garantia da qualidade do projeto de segurança contra incêndio em edifícios altos.** Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 97-113, jan./mar. 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PADRÕES ESPACIAIS DE MORADIA: O APARTAMENTO CONTEMPORÂNEO SEGUNDO SEUS ESPAÇOS-TIPO

AMORIM, Luiz (1); LINS FILHO, Mário (2);

(1) Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano - Universidade Federal de Pernambuco, 81 21268311, e-mail: amorim@ufpe.br (2) Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, - Universidade Federal de Pernambuco, e-mail: mcesarlf@gmail.com

RESUMO

Este artigo sintetiza os resultados de estudo acerca da ocorrência de espaços-tipo (Hillier, 1996; Amorim 1998, 2010, 2013) em 36 apartamentos projetados e construídos no Recife na última década, sendo sete apartamentos-tipo e 29 resultantes de alterações promovidas pelos proprietários. O estudo está centrado nas características topológicas das suas estruturas espaciais, classificadas segundo as propriedades de adjacência, permeabilidade e visibilidade. De acordo com Hillier (1996), existem quatro espaços-tipo segundo as propriedades de adjacência e permeabilidade de sistemas espaciais: o espaço-tipo *a* apresenta um único acesso; o *b* tem dois acessos e medeia o acesso entre dois espaços adjacentes; o *c* possui no mínimo dois acessos, mas encontra-se em um ciclo; e o espaço-tipo *d*, possui no mínimo dois acessos e encontra-se em, no mínimo, dois ciclos. Segundo Amorim (1998), quatro são os espaços-tipo segundo as propriedades de adjacência, e transparência: o espaço-tipo α se conecta visualmente a um único espaço adjacente; o β , no mínimo, a dois espaços adjacentes; o γ , no mínimo, a um espaço não adjacente e todos os espaços a quem ele se conecta visualmente são visíveis entre si; e o espaço-tipo δ também apresenta conectividade visual com espaços não adjacentes, mas alguns espaços não estão mutuamente conectados. A conjugação das propriedades típicas de permeabilidade e transparência promove um sistema taxonômico composto por treze espaços-tipo. A observação dos espaços-tipo nos apartamentos permite delinear as características espaciais do produto imobiliário e suas não conformidades com as demandas específicas dos compradores.

Palavras-chave: Habitação, espaço-tipo, sintaxe espacial.

ABSTRACT

*This paper summarises the results of an investigation focused on identifying spatial types (Hillier, 1996; Amorim 1998, 2010, 2013) in the context of 36 apartments designed and built in Recife, Brazil, in the last decade. From this sample, seven are solution-types, whereas the remaining cases were designed to attend to owners' requirements. The space typologies are based on their adjacency, permeability and transparency properties. Hillier (1996) suggests that there are four space-types according to their adjacency and permeability properties: space-type *a* presents a single access; space-type *b* presents two accesses and mediates the access between two adjacent spaces; space-type *c* has, at least, two accesses and is included in a cycle; and space-type *d*, has, at least, two accesses and is included in, at least, two cycles. Amorim (1998) suggests that there are four space-types according to their adjacency and transparency properties: space-type α is visually connected to a single adjacent space; space-type β is connected to, at least, two adjacent spaces; space-type γ is connected to, at least, one non-adjacent space and all the spaces to which it is connected are mutually visible; and space-type δ is also connected to non-adjacent spaces, but not all spaces are mutually visible. By integrating the permeability and transparency properties it is possible to generate a taxonomy of thirteen space-types. The observation of the space-types in the studied apartment plans allowed the characterisation of the housing estate product and its non-conformities with regards to the homeowners' specific demands.*

Keywords: Housing, space-type, space syntax.

1 INTRODUÇÃO

A morfologia da arquitetura, segundo Steadman (1983; 2014) é uma ciência da forma e da estrutura espacial. Sua aplicação se dá em diversas dimensões do campo arquitetura, notavelmente com o interesse de representar, descrever e classificar exemplares arquitetônicos existentes, bem como identificar os limites e probabilidades de geração de arranjos arquitetônicos. Uma delas está no domínio da teoria geométrica da forma dos planos arquitetônicos, denominada por Steadman como teoria da configuração de células espaciais,¹ aplicável na resolução de problemas arquitetônicos, como em questões específicas ligadas à flexibilidade e adaptabilidade de edificações. Outro fundamento estaria na descrição de edifícios históricos, bem como na análise do uso e ocupação de espaços.

O primeiro campo de investigação, por exemplo, compila plantas de edificações existentes com o propósito de classificá-las de acordo com suas propriedades morfológicas, relacionando-as aos aspectos de uso, ocupação, padrões formais e espaciais. Esta constituiria, segundo o autor, a história natural da arquitetura. O segundo campo integra estudos de arranjos geométricos e topológicos com aqueles relacionados às matérias já consolidadas, como a relação entre forma, espaço e, por exemplo, as limitações impostas pela necessidade de luz natural nos ambientes (STEADMAN, 2003; 2014).

A presente investigação se enquadra nesse segundo campo. Apresenta procedimento de classificação de tipos de espaço, aqui entendidos como unidades convexas (HILLIER; HANSON, 1984), segundo as propriedades de permeabilidade (HILLIER, 1996) e transparência (AMORIM, 1998; 2010; 2013).

2 ESPAÇOS-TIPO: HILLIER E AMORIM

2.1 Espaços-tipo e permeabilidade do sistema espacial

Hillier (1996) identificou, ao observar as propriedades elementares do espaço, a existência de quatro espaços-tipo (Figura 1), de acordo com suas propriedades de adjacência e permeabilidade, a saber:

- o espaço-tipo **a** apresenta um único acesso; portanto, um espaço terminal, parte de um sistema sequencial;
- o espaço-tipo **b** tem dois acessos e medeia o acesso entre dois espaços adjacentes em uma sequência;
- o espaço-tipo **c** é permeável com relação a dois espaços adjacentes e faz parte de um ciclo, portanto, oferece alternativas de movimento;
- o espaço-tipo **d**, possui no mínimo duas conexões e encontra-se, no mínimo, em dois ciclos.

O autor sugere que o uso e ocupação de espaços estariam relacionados às suas propriedades elementares. Os espaços-tipo **a** seriam mais adequados à ocupação, pois não existe a possibilidade de movimento através dele. Já os espaços-tipo **b**, **c** e **d**, por outro lado, são mais adequados ao movimento, sendo os espaços-tipo **b** e **c** mais sujeitos ao controle de acesso e saída.

A classificação de espaços-tipo vem sendo largamente utilizado em estudos configuracionais (HANSON, 1998; AMORIM, 1999; HOLANDA, 2003; CUNHA,

2012), demonstrando sua eficácia na identificação de padrões de uso e ocupação. No entanto, o avanço das pesquisas sobre as propriedades visuais de sistemas espaciais (BENEDIKT, 1979; TURNER et al, 2001) demonstraram que as relações visuais entre espaços são relevantes para a compreensão da concepção, bem como do uso e ocupação de edificações e espaços urbanos. Além disso, sua importância também reside na compreensão das condições de vigilância e supervisão, como também de navegabilidade em sistemas espaciais.

Figura 1 – Residência Farnsworth, de Mies van der Rohe: (a) Espaços-tipo segundo acessibilidade de acordo com Hillier (1996); (b) - Grafo justificado.

Fonte: LINS FILHO, AMORIM, 2013

2.2 Espaços-tipo e transparência do sistema espacial

Em complementação ao modelo proposto por Hillier, Amorim (1998; 2010; 2013) estabelece uma taxonomia de unidades convexas segundo propriedades de adjacência e transparência. Tal procedimento de representação é definido como um sistema binário (AMORIM, 1999), de tal forma que se uma porção de espaço adjacente ou não adjacente for visto de um terceiro, então a relação visual entre os dois espaços é estabelecida, independente da porção de espaço visível. Os espaços-tipo segundo a transparência do sistema espacial (Figura 2) são:

- o espaço-tipo α tem uma conexão visual a um único espaço adjacente;
- o espaço-tipo β está conectado, no mínimo, a dois espaços adjacentes;
- o espaço-tipo γ está conectado visualmente, no mínimo, a um espaço não adjacente e todos os espaços a quem ele se conecta são visíveis entre si, constituindo uma rede de mútua visibilidade;
- o espaço-tipo δ , por fim, também apresenta conectividade visual para espaços não adjacentes, mas alguns espaços não estão mutuamente conectados.

Figura 2 – Residência Farnsworth, de Mies van der Rohe: (a) Espaços tipo segundo visibilidade de acordo com Amorim (1998); (b) - Grafo justificado segundo visibilidade.

Fonte: LINS FILHO, AMORIM, 2013

O espaço-tipo α caracteriza-se pelo isolamento, de onde se obtém restrito contato visual com o restante da edificação. O espaço-tipo β pode se prestar para a supervisão ou vigilância de espaços adjacentes. Já os espaços-tipo γ e δ oferecem amplos campos visuais e permitem uma compreensão do sistema espacial, além de permitir a supervisão e vigilância de espaços adjacentes e não adjacentes.

2.3 Sistema $\alpha\alpha\delta$

O sistema $\alpha\alpha\delta$ (AMORIM, 1998; 2010; 2013), formado pela agregação das propriedades de permeabilidade e transparência de sistemas espaciais, é composto pelas seguintes unidades:

- O espaço-tipo $\alpha\alpha$ é permeável e transparente em relação a um único espaço adjacente;
- O espaço-tipo $\alpha\beta$ é permeável em relação a um único espaço adjacente, mas transparente com relação a, pelo menos, dois espaços adjacentes;
- O espaço-tipo $\alpha\gamma$ é permeável em relação a um único espaço adjacente e está conectado visualmente a, no mínimo, um espaço não adjacente e todos os espaços a quem ele se conecta visualmente são visíveis entre si, constituindo uma rede de mútua visibilidade;
- O espaço-tipo $\alpha\delta$ é permeável em relação a um único espaço adjacente e está conectado visualmente a, no mínimo, um espaço não adjacente, mas alguns destes espaços não estão mutuamente conectados;
- o espaço-tipo $\beta\beta$ é permeável e transparente em relação a, no mínimo, dois espaços adjacentes;
- O espaço-tipo $\beta\gamma$ é acessível por, no mínimo, dois espaços e está conectado visualmente a uma rede de mútua visibilidade com, no mínimo, um espaço não adjacente;
- O espaço-tipo $\beta\delta$ é acessível por, no mínimo, dois espaços e faz parte de uma rede de visibilidade onde alguns dos seus componentes não são visíveis entre si;
- O espaço-tipo $\gamma\beta$ faz parte de um anel e tem domínio visual de, no mínimo, dois espaços adjacentes;
- O espaço-tipo $\gamma\gamma$ está inserido em um anel e está conectado visualmente a uma rede de mútua visibilidade com, no mínimo, um espaço não adjacente;
- O espaço-tipo $\gamma\delta$ faz parte de um anel e está inserido em uma rede de visibilidade onde alguns dos seus componentes não compartilham acesso visual;
- O espaço-tipo $\delta\beta$ está inserido em, no mínimo dois anéis e tem domínio visual de, no mínimo, dois espaços adjacentes;

- O espaço-tipo **dy** faz parte de, no mínimo, dois anéis e está conectado visualmente a uma rede de mútua visibilidade com, no mínimo, um espaço não adjacente
- O espaço-tipo **dδ** faz parte de, no mínimo, dois anéis e de uma rede de visibilidade onde alguns componentes não são visíveis entre si (Figura 3).

Os espaços-tipo **b**, **c** e **d** não podem estar associados a espaços-tipo **a**, pois as propriedades de permeabilidade e transparência estão associados. Desta forma, espaços permeáveis a dois ou mais espaços adjacentes também possuem mais de uma conexão visual. Assim sendo, as associações **ba**, **ca** e **da** não podem existir.

Figura 3 –Espaço identificado do tipo dδ: (a) no mapa de acessibilidade; (b) no mapa de visibilidade.

Fonte: LINS FILHO; AMORIM, 2013

3 HABITAÇÃO CONTEMPORÂNEA: UM ESTUDO DE CASO

A avaliação da eficácia do sistema **aadδ** na descrição de sistemas espaciais e as formas de uso e ocupação é feita pela análise de um conjunto de 36 plantas-baixas de sete edifícios de apartamentos diferentes, objeto de estudo de tese de doutorado de Cristiana Griz (2012), que versa sobre as modificações de plantas de apartamentos promovidas por seus moradores. As figuras de 4 a 10 correspondem a alguns exemplares estudados. As tabelas 02 e 03 sintetizam os resultados obtidos.

Figura 4 – Espaços-tipo: a) permeabilidade; b) transparência.

Fonte: LINS FILHO;AMORIM, 2013

3.1 Sobre a ocorrência de espaços-tipo

O primeiro nível de análise na identificação do número de ocorrências dos espaços-tipo nos apartamentos selecionados (Tabela 02). Inicialmente, é necessário destacar a inexistência de espaços-tipo **aβ**, **dβ** e **dγ** no conjunto de exemplares estudados. Os espaços-tipo **bδ** são predominantes (identificados 302 vezes), representando 46,6% dos espaços. Este é seguido pelos espaços-tipo **aγ** (23,4%) e **aδ** (14,6%). Os espaços do tipo **aα**, **bβ**, **bγ** e **cδ** representam, respectivamente, 3,5%, 2,1%, 1,3% e 7,4% do total. Os espaços-tipo **cβ** e **dδ** foram identificados uma única vez cada e o **cγ** apenas três. Juntos representam menos de 1% dos espaços.

Tabela 1 – Quantitativo geral de espaços-tipo encontrados

Espaços-tipo	Quantidade
a α	23
a β	0
a γ	152
a δ	95
b β	14
b γ	9
b δ	302
c β	1
c γ	3
c δ	48
d β	0
d γ	0
d δ	1
Total	648

Fonte: LINS FILHO;AMORIM, 2013

A ausência do espaço-tipo **aβ** no conjunto estudado se deve às suas condições de extrema restrição dos campos visuais. De fato, a condição de apresentar apenas duas conexões visuais exige grandes restrições geométricas, o que parece não ser compatível

com os arranjos espaciais de unidades habitacionais contemporâneas no Recife. Já os espaços-tipo $d\beta$ e $d\gamma$ não foram encontrados pela baixa ocorrência de espaços-tipo d . Tais espaços só ocorrem quando o espaço está inserido em no mínimo dois anéis e, como percebido no estudo, não é uma característica marcante dos apartamentos estudados.

A franca superioridade numérica do espaço-tipo $b\delta$ deve-se aos padrões de arranjos espaciais encontrados em unidades habitacionais, como já demonstrados em estudos anteriores (AMORIM, 1999; GRIZ, 2013), caracterizados por sistemas sequenciais, com o predomínio de espaços-tipo b . Por outro lado, as especificidades do espaço-tipo δ , cujas restrições de conexão visual são pequenas, favorecem sua ocorrência.

O espaço-tipo $a\gamma$ está presente no final de uma sequência espacial (espaço terminal), outro padrão comum em edificações habitacionais. Muito semelhante a este tipo, o espaço-tipo $a\delta$, terceiro mais recorrente no estudo com 14,6%, também se caracteriza como espaço terminal. No entanto, os espaços-tipo $a\delta$ ocorrem como uma variação do espaço-tipo $a\gamma$ tendo em vista as especificidades do espaço-tipo γ , que exige a mútua visibilidade entre todos os espaços a eles conectados visualmente. Esta propriedade reduz sua possibilidade de ocorrência, salvo quando relacionado a sistemas espaciais locais, cuja relação visual se dá, na sua grande maioria, com espaços adjacentes, como por exemplo, entre quarto, banheiro e varanda.

O espaço-tipo $c\delta$, por sua vez, apesar de ter sido o quarto mais recorrente, não possui expressão quantitativa. O pequeno número de casos se deve, como também com relação aos espaços-tipo $c\beta$, $d\delta$ e $c\gamma$, pela pequena ocorrência de ciclos nos casos estudados.

Alguns outros tipos espaciais são pouco recorrentes como o $a\alpha$, $b\beta$, $b\gamma$ e $c\delta$, com destaque para o primeiro, função da combinação de restrições de acesso e visão, caracterizando-se como espaços de isolamento.

3.2 Da relação entre espaços-tipo e uso

A partir destes resultados, torna-se relevante observar em que medida os espaços-tipo estariam relacionados ao desenvolvimento de determinadas atividades domésticas. Descrevem-se, a seguir, a ocorrência de espaços-tipo em ambientes destinados ao descanso, a convivência e ao trabalho – o quarto, a sala e a suíte máster² (Tabela 03), ambientes presentes em todos os apartamentos projetados, e o *home-office* e o *home-theater*, por representarem itens programáticos não oferecidos pelo mercado, mas presentes nos projetos reformados.

Tabela 2 – Quantitativo específico distribuído por uso

	PROJETO ORIGINAL (PO)			PROJETO REFORMADO (PR)					
	Sala	Quarto	Suíte Master	Sala	Quarto	Suíte	Suíte Master	Home office	Home theater
a α	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a β	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a γ	0	3	3	2	5	0	1	1	5
a δ	0	4	4	0	10	4	7	2	1

b β	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b γ	0	0	0	1	0	1	0	0	0
b δ	6	0	0	21	0	6	20	1	4
c β	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c γ	0	0	0	0	0	0	0	0	1
c δ	1	0	0	5	0	3	1	3	3
d β	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d γ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: LINS FILHO;AMORIM, 2013

Pode-se notar a ausência dos espaços-tipos **aa**, **a β** , **b β** , **b γ** , **c β** , **d β** , **d γ** e **d δ** , tanto nos projetos originais quanto nos projetos reformados. Apesar de recorrentes, os espaços-tipo **a** estão sempre associados a um largo espectro de visibilidade, fazendo com que, mesmo que apresentem restrições de acesso, estão relativamente bem situados do ponto de vista da visibilidade para espaços adjacentes e não adjacentes. Esta condição é percebida com relação aos espaços tipo **b**, **c** e **d**, como demonstram a ausência de associações com espaços-tipo **β** . Aliás, nenhum dos ambientes analisados estão incluídos em pelo menos um ciclo, como pode-se observar pela inexistência de espaços-tipo **d**.

Nos projetos originais, as salas foram classificadas em 85% como espaços-tipo **b δ** e 15% como **c δ** . Os quartos e suítes, coincidentemente, possuem a mesma porcentagem individual em projetos originais e reformados (42% classificados como **a γ** e 58% como **a δ**).

Dentre os 29 projetos reformados, notou-se uma maior variedade de espaços-tipo. Por exemplo, a sala foi identificada como espaços-tipo **a γ** em 6,8% dos casos, **b γ** em 3,4%, **b δ** em 72,4% e **c δ** em 17,2% . Já com relação ao quarto, 33,3% dos espaços-tipo são **a γ** e 66,6% do tipo **a δ** . Nas suítes derivadas dos quartos 28,5% são do tipo **a δ** , 7,1% **b γ** , 42,8% **b δ** e 21,6% **c δ** . Nas suítes máster dos projetos reformados, 3,5% dos espaços-tipo são **a γ** , 24,1% **a δ** , 68,9% de **b δ** e 3,5% do tipo **c δ** . Nota-se a predominância de espaços tipo **b δ** .

Foram encontrados sete casos de *home-office*, sendo 42,8% dos ambientes classificados como espaços-tipo **c δ** , 28,5% do tipo **a δ** , e 14,3% para o tipo **a γ** e **b δ** . No caso dos *home-theather* foi possível contabilizar 14 espaços-tipo, sendo 35,7% identificados como **a γ** , 28,5% como **b δ** , 21,4% para espaços do tipo **c δ** e 7,1% para os tipos **a δ** e **c γ** , cada.

4 DISCUSSÕES, CONCLUSÕES E INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO

Os projetos originais, cuja concepção fundamenta-se em parâmetros universais calcados em notações relativas à família nuclear e à demandas promovidas pelo próprio mercado imobiliário, apresentam características espaciais distintas daquelas encontradas nos apartamentos reformados. Por exemplo, nos apartamentos originais há uma grande recorrência de espaços-tipo **a** e **b**, e menor dos tipos **c** e **d**. Também apresentam pequena variação das classificações visuais, resumindo-se na grande maioria aos tipos **γ** e **δ** .

Os apartamentos reformados, por sua vez, mostram especificidades espaciais que procuram atender às demandas das diversas constituições familiares dos proprietários, afinal de contas, a família nuclear é apenas um dos arranjos espaciais encontrados na sociedade brasileira contemporânea (IBGE, 2010). Nestes apartamentos são encontrados uma grande variedade de espaços-tipo, alguns não identificados nos projetos originais. Por exemplo, o ambiente da sala nos projetos originais é encontrado como espaços-tipo **bδ** e **cδ**. Após as reformas são encontrados, além dos referidos, espaços-tipo **ay** e **by**, bem como a diminuição percentual **bδ**.

A observação dos quartos nas duas versões (originais e reformados) revelam, de maneira consistente, a existência de espaços-tipo **ay** e **aδ**. A partir disso, pode-se inferir que tal ambiente se configura de maneira uniforme, demonstrando atender aos modos de vida da elite local. As suítes máster caracterizam-se, nos projetos originais, como espaços-tipo **ay** e **aδ**. Nos projetos reformados, porém, são encontrados espaços-tipo **aδ**, **ay** e **cδ**, mas a maioria é do tipo **bδ**. Fica evidente, portanto, sua maior diversidade e complexidade, deixando de ser espaços terminais, para se tornarem espaços de transição.

Os quartos, como anteriormente apresentados, são sempre espaços terminais e com classificação do tipo **ay** e **aδ**. Os *home-office*, por sua vez, possuem uma diferente gama de espaços-tipo encontrados, sendo eles **cδ** (42,8%), **aδ** (28,5%), **ay** (14,2%) e **bδ** (14,2%). A partir desses números, percebe-se a notável alteração do cômodo quarto quando adaptado para atender à nova função, tendo em mais de 50% dos casos perdido as características originais.

Pode-se dizer o mesmo quanto ao *home-theather*. Nesse ambiente são identificados em 42,8% das unidades a existência de espaços-tipo **ay** e **aδ**, 28,6% de **bδ** e 28,6% divididos entre **cγ** e **cδ**. A modificação do uso de quarto para *home-theather* também alterou, em mais de 50% dos casos, a classificação do espaço-tipo de onde se originaram.

Os resultados obtidos demonstram que a notação tipológica é capaz de descrever distintas configurações espaciais e revelar padrões de uso e ocupação. Sua elaboração abre um novo campo de investigação morfológica. De fato, sua aplicação permite descrever, por meio de propriedades genéricas, sistemas espaciais complexos e observar a ocorrência de espaços-tipo em edificações destinadas à distintos usos. Também permite relacionar as probabilidades de arranjos de acordo com a ocorrência dos treze espaços-tipo e conformar as distintas famílias de arranjos compositivos.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pelo suporte à pesquisa intitulada *O espaço da arquitetura: tipos e arranjos compositivos*.

REFERÊNCIAS

AMORIM, L. **Composing plans: notes on the typology of architectural plans**. London: The Bartlett School of Graduate Studies, (mimeo) 1998.

AMORIM, L. **The sectors' paradigm: a study of the spatial and functional nature of modernist housing in Northeast Brazil**. 1999. 432f. Tese. (PhD em Advanced Architectural Studies), University College London, Londres,.

AMORIM, L. **O espaço da arquitetura: tipos e arranjos compositivos**. Projeto de pesquisa. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2010.

AMORIM, L. Espaço-tipo: de aa a dδ In: **Anais do 6º Projetar**. Salvador: FAU-UFBA. p.s/n -, 2013

BENEDIKT, M. To Take Hold of Space: Isovists and Isovist Fields. **Environment and Planning B: Planning and Design**, 6 (1), pp 47 – 65, 1979.

CUNHA, V. Can genotype patterns change over time? In: Greene M., Reyes J., Castro A. (Eds) **Eighth International Space Syntax Symposium**. Santiago de Chile: PUC, I, pp 8215:1 – 23, 2012.

GRIZ, C. **Quando o luxo é necessário: sobre projetos de apartamento no Recife**. 2012. 275 fl. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Urbano). Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

HANSON, J. **Decoding homes and houses**. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

HILLIER, B. **Space is the Machine**. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996

HILLIER, B.; HANSON, J. **The social logic of space**. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

HOLANDA, F. **Arquitetura e urbanidade**. 1 ed. São Paulo: PRO Editores, 2003.

IBGE, 2010

LINS FILHO, M. C., AMORIM, L. Espaços de morar: a moradia contemporânea segundo seus espaços-tipo. In: **Anais do XXI Congresso de Iniciação Científica da UFPE**. Recife: UFPE, 2013.

STEADMAN, P. **Architectural morphology: an introduction to the geometry of building plans**. 1 ed. London: Pion Limited, 1983.

STEADMAN, P. How day-lighting constrains access. In: HANSON J. (Ed). **Space Syntax Fourth International Symposium**. London: UCL, I, pp 05.1-05.18, 2003

STEADMAN, P. **Building types and built form**. Kibworth Beauchamp: Matador, 2014.

TURNER, A. ET AL. From isovists to visibility graphs: a methodology for the analysis of architectural space. **Environment and Planning B: Planning and Design**, 28 (1), pp.103-121, 2001.

¹ Segundo original: *theory of cell configuration* (STEADMAN, 1983: 248)

² Denominação comum em projetos originais e reformados para caracterizar conjuntos de espaços destinados ao uso privativo. É composto, de maneira geral, por quarto, banheiro e closet, mas podem incorporar varanda, bem como banheiro e closet adicional, cada qual destinado aos componentes do casal.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

TIPOLOGIAS HABITACIONAIS, DEMANDAS DA POPULAÇÃO E IMPLICAÇÕES NO PROCESSO PROJETUAL

LACERDA, Leandro Ismael de Azevedo (1); PASSOS, Luciana Andrade dos (2); ALONSO, Patrícia (3)

(1) UFPB, e-mail: leo.aslemn@gmail.com, (2) UFPB, e-mail: lucianadospassos@hotmail.com, (3) UFPB, e-mail: pataalonso@gmail.com

RESUMO

No âmbito das ações do Poder Público, a exemplo do programa Minha Casa, Minha Vida, a adoção de tipologias arquitetônicas, direcionadas à política habitacional para atender à demanda no meio urbano, tem apresentado diferentes conflitos quanto às necessidades da população atendida. O objetivo desta pesquisa é identificar os principais aspectos de divergência entre tipologias concebidas pelo Poder Público e as demandas da população, no que se refere à concepção da unidade e do conjunto habitacional no Município de João Pessoa (PB). Especificamente, este estudo busca: (1) identificar as principais divergências apontadas pela população contemplada; (2) analisar, comparativamente, as demandas da população e as tipologias estudadas. Para tanto, adotou-se uma pesquisa-ação, por meio da participação em debates, gravados em vídeos e registrados em atas, para posterior análise de conteúdo desse material decorrente das reuniões realizadas com a presença de líderes comunitários e integrantes da Secretaria Municipal de Habitação (SEMHAB/PMJP), ocorridas entre os meses de Março e Abril de 2013, durante o Programa de Extensão Universitária (PROEXT/2013), financiado pelo Ministério da Educação, intitulado Estratégias Integradas de Reabilitação para Habitação de Interesse Social na área central de João Pessoa – PB, vinculado ao Departamento de Arquitetura (DA/CT/UFPB). Os resultados apresentaram o descompasso entre as demandas, as necessidades do público e a concretização destas, expressas na tipologia do projeto. Verificou-se a inadequação da tipologia quanto à localização, implantação, dimensionamento, uso, cultura, inflexibilidade, padronização excessiva e inadequação dos espaços criados à dinâmica dos moradores. Portanto, ratifica-se a necessidade de se envolver as entidades de representação no processo projetual participativo, como atividade necessária. A adoção de iniciativas de participação da população deve-se não apenas se destinar à legitimação do projeto, mas sim, incorporar as demandas daqueles que deverão usufruir do projeto - não apenas quando o programa já se encontra em fase de conclusão. Logo, é importante a inserção da comunidade em todo o processo projetual, para integração de interesses e avaliação contínua, com o objetivo de elaborar, de forma conjunta, uma tipologia habitacional adequada às necessidades e especificidades do público.

Palavras-chave: Tipologia Habitacional, Participação da População, Processo Projetual.

ABSTRACT

Among the many actions of the government, such as the Minha Casa, Minha Vida, the adoption of architectural typologies, focused on solving the demand for housing inside urban areas through housing policies, has shown different clashes when it comes to the needs of the target audience. The main goal of this research is to identify the main aspects of divergence between the architectural typologies conceived by the government and the needs of the target audience for such buildings, regarding the conception of both the unit and the housing group inside the city of João Pessoa (PB). Specifically, this study aims to: (1) identify the main divergences indicated by the covered population; (2) analyze, comparatively, the specific needs of such population and its relationship with the adopted typologies. To do so, an action research was executed, based on the participation through discussions, registered in videos and written records for subsequent content analysis, those collected from meetings held with social and community representatives, and members of the Housing Department of the Municipal Office of João Pessoa

(SEMHAB/PMJP), that took place between the months of March and April of 2013, bounded to the Education and Public outreach program entitled Estratégias Integradas de Reabilitação para Habitação de Interesse Social na área central de João Pessoa – PB, promoted by the Architecture Department of Federal University of Paraíba (DA/CT/UFPB). The results have shown a gap between the specific demands and needs of the covered population and its concrete realization: the architectural typology, seen as inappropriate in aspects such as location, implantation, design, uses, culture, inflexibility and excessive standardization, as well as the rooms being inadequate to the many aspects of the users' spatial dynamics. Therefore, the need to engage the many entities of representation inside the participation process, being understood as a necessary action is confirmed. The adoption of such initiatives for user participation should not only be directed to the final stages of the process, but rather incorporate the demands of those who should be benefited from the project itself – not just when the program is already nearing completion. It is then important to include the community throughout the design process, to integrate interests and continuous assessment, aiming to develop, together, an adequate housing typology to the needs and specificities of the public.

Keywords: Housing Typology, Community participation, Design Process.

1 INTRODUÇÃO

A adoção de tipologias arquitetônicas habitacionais destinadas à demanda no meio urbano tem gerado questionamentos quanto ao seu alcance para o atendimento das reais necessidades da população de baixa renda beneficiada pelos programadas governamentais. Uma complexidade de fatores está relacionada a esse embate, sendo, um deles, o processo projetual - foco de reflexão deste artigo.

O processo projetual é visto, frequentemente, pelos profissionais e técnicos de governo, como etapas sucessivas de concepção e desenvolvimento (racional e linear) de um produto (o projeto) cuja origem é o programa arquitetônico. O usuário é interpretado enquanto agente passivo no processo projetual, responsável apenas pelo subsequente usufruto do produto desenvolvido.

Essa “hegemonia” da atuação do arquiteto na formulação das soluções projetuais, aliada a não observância e incorporação das demandas e necessidades dos usuários à proposta, configuram-se enquanto geratrizes das diversas inadequações da tipologia projetual às necessidades e demandas específicas da população, provocando apropriações espaciais com funções distintas, e por vezes contrárias àquelas idealizadas no projeto.

O Programa de Extensão Universitária (PROEXT/2013), financiado pelo Ministério da Educação, intitulado Estratégias Integradas de Reabilitação para Habitação de Interesse Social na área central de João Pessoa – PB, vinculado ao Departamento de Arquitetura (DA/CT/UFPB) teve como principal objetivo estabelecer estratégias integradas de políticas de reabilitação urbana para o centro histórico de João Pessoa (PB). No âmbito de suas atividades, o Programa revelou debates entre lideranças da sociedade civil, técnicos municipais, discentes e docentes relevantes para o estudo das implicações da observância das demandas da população no processo projetual.

Dessa maneira, objetiva-se com este artigo a identificação dos principais aspectos de divergência entre as tipologias habitacionais adotadas pelo Poder Público e as demandas da população beneficiada, mediante análise tanto da unidade habitacional isolada, quanto do conjunto habitacional. Propõe-se, especificamente, a identificação das principais divergências pelos usuários e a análise comparativa entre as demandas da população e a tipologia habitacional implementada.

Adotou-se uma pesquisa ação, apoiada na realização de reuniões integradas, contando com a presença de líderes comunitários e técnicos da Secretaria Municipal de Habitação

(SEMHAB/JP), ocorridas entre os meses de Março e Abril de 2013 e vinculadas ao Programa (PROEXT/DA/UFPB/2013).

Nas reuniões destinadas à apresentação do Programa para os representantes da sociedade civil e técnicos municipais, o debate foi registrado em vídeo e atas. A análise de conteúdo foi realizada a partir dos dados coletados no áudio e no texto. As categorias dessa análise dos dados correspondem: (i) as insatisfações, (ii) os pontos de divergência, (iii) e as diretrizes para melhoria da tipologia arquitetônica dos conjuntos habitacionais de João Pessoa.

A revisão bibliográfica fundamentou tanto a compreensão das diferentes abordagens e experiências sobre o processo projetual participativo e a adoção de partidos conflitantes quanto às necessidades da população. A coleta e registro dos dados obtidos nos debates; a sistematização das informações; análise dos dados recolhidos atentando para as variáveis anteriormente definidas; subsidiaram a descrição dos resultados obtidos.

2 TIPOLOGIAS HABITACIONAIS: ADOÇÃO DE PARTIDO EM CONFLITO COM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO ATENDIDA

O estudo das boas-práticas arquitetônicas, do ponto de vista tipológico, são amplamente estudadas na academia, assim como, discutidas nas políticas públicas. Contudo, analisam-se pouco as “inadequações” das soluções projetuais (ALCÂNTARA, MONTEIRO, 2010). Autores, como Freitas (2004), Alcântara e Monteiro (2010) e Borba (2014), ao se debruçarem sob a avaliação dos conjuntos habitacionais populares, convergem para a verificação de inúmeras insatisfações quanto à tipologia habitacional e à dinâmica social dos moradores inseridos em locais e realidades distintas.

Nessas pesquisas, o espaço é entendido como elemento diretamente atrelado à dinâmica, na medida em que condiciona, sugere ou dificulta a realização de determinada atividade, e oferece possibilidades de apropriação do espaço construído pelo usuário, como trata Malard *et al* (2002). Sendo assim, o estudo do espaço construído é caracterizado como recurso fundamental ao entendimento da adequação das soluções projetuais adotadas, já que suas apropriações refletem diretamente as intenções e anseios da população que delas usufrui.

Alcântara e Monteiro (2010) destacam, entre as modificações e apropriações analisadas, àquelas voltadas à aproximação da tipologia à dinâmica dos moradores, tais como a abertura de terraços, varandas, portas e janelas voltadas à rua, exprimindo o desejo de aproximação da unidade habitacional ao espaço público. Assim a sociabilidade pode ser incorporada no projeto de conjunto habitacional e, para tanto, isso depende diretamente da aproximação entre o morador e o espaço público, reforçando, de um lado a noção de comunidade, com a ampliação e construção de novos cômodos, relacionada ao crescimento do núcleo familiar, ou, por outro lado, induzindo a negação do espaço proposto, e, conseqüentemente, o abandono e a depredação de espaços e bens coletivos, a exemplo de centros comunitários, equipamentos e mobiliário urbano.

Revelam-se também diversos parâmetros de insatisfação dos usuários quanto a localização da habitação na malha urbana. De acordo com Freitas (2004), os conjuntos são implantados em locais distantes, ermos, geralmente em áreas periféricas da cidade, completamente isolados da dinâmica dos moradores, acarretando dificuldades no acesso a equipamentos e serviços urbanos e um gasto, para a provisão de infraestrutura urbana, muitas vezes superior àquele necessário à recuperação de moradias em áreas

deterioradas; além da ausência de equipamentos e espaços de lazer dos conjuntos habitacionais.

Outro aspecto importante trata da dificuldade de arcar financeiramente com a nova habitação, ocasionado pela autonomia da unidade habitacional e novas instalações, que apesar de apontadas enquanto benefício em relação à situação anterior dos moradores, geram novas despesas, que aliadas à suspensão de benefícios de assistência por diversas entidades, principalmente religiosas (ALCANTARA & MONTEIRO, 2010) fomentam grande dificuldade, ou, por vezes, torna-se impraticável, a adaptação da população de baixa renda à nova realidade.

Na literatura acadêmica ressalta-se também o caráter “estático” do arranjo espacial empregado no conjunto, onde a impossibilidade de alterações efetivas tanto na moradia quanto no arranjo espacial, intensifica a problemática decorrente da inadequação das dimensões e do programa dos apartamentos à dinâmica social da população de baixa renda. O desenho do projeto urbanístico proposto, apresentando ruas ortogonais, grandes corredores e por vezes a distribuição inadequada dos equipamentos, também prejudica diretamente a apropriação do espaço, derivado da não-observância das práticas sociais da população e a incorporação delas ao projeto proposto.

A participação da população no desenvolvimento da proposta, em conjunto com o Poder Público, no entendimento de Alcântara e Monteiro (2010), sinaliza para a oportunidade de consolidar a realização do projeto social, com o objetivo de garantir o respeito à diversidade de hábitos, atitudes e culturas específicas, para criar as condições necessárias à compreensão e valorização do espaço e da cidadania.

Logo, a incumbência do projetista deve ser de conhecer as variáveis e os problemas associados à tipologia arquitetônica, verificando as formas de inserção da população nas decisões sobre o desenvolvimento da proposta, para - com a incorporação do olhar do morador - formular uma tipologia arquitetônica direcionada à integração social e satisfação do usuário com o lugar onde habita.

3 PROCESSO PROJETUAL PARTICIPATIVO

O processo projetual, como trata Boutinet (2002 apud DUARTE et al, 2008), pode ser entendido como um processo de antecipação e idealização de uma realidade desejada, com a solução projetual desenvolvida sob a premissa da concretização do abstrato concebido.

Os questionamentos e discussões sobre o atual modelo de processo projetual, e o debate sobre a inserção da população nas diferentes fases do desenvolvimento do projeto arquitetônico surgem, como trata Jensen (2006), da mudança de perspectiva quanto ao papel das edificações e do usuário na dinâmica do espaço arquitetônico, sendo destacada a necessidade de efetivar a proposta de um processo projetual participativo, onde a tipologia da edificação responda e esteja sujeita à ação de diversos atores.

Com isso, o edifício passa a não ser interpretado exclusivamente como a mera expressão construída e materialização física de uma ideia, configurando-se como um elemento passivo e estático, mas sim como um objeto, com a incumbência de prover suporte físico ao processo de apropriação do espaço, favorecendo ou dificultando a realização de determinada atividade.

O rompimento do paradigma sobre o papel do usuário também condicionou a valorização da participação popular como meio de garantia da qualidade dos projetos desenvolvidos, sejam arquitetônicos ou não. Como aponta Duarte et al (2008), a

literatura referente ao *design*, por exemplo, antes considerava que as fontes de inovação estariam presentes exclusivamente no interior das empresas responsáveis pela fabricação dos produtos, sendo raramente observada a dialética entre a inovação tecnológica e os usuários. Entretanto, Granath (2001) ressalta que, no contexto do que é caracterizado como a era da informação, os olhares voltam-se ao reconhecimento da dedicação e capacidade de formulação das soluções projetuais dos usuários, não mais submetidos à ação dos agentes responsáveis pelo projeto, mas capazes também de projetar, reformular e gerenciar os recursos de produção do espaço em que ocupam.

Nesse sentido, no caso do processo projetual arquitetônico, este se distancia da imagem de um processo simples, linear e elaborado por uma equipe de técnicos específicos, de atuação isolada e passa a ser valorizada a partir de uma perspectiva enquanto processo dinâmico e interativo, incorporando as necessidades e cultura dos usuários às diferentes etapas da construção, e gerando por consequência, um projeto de maior identificação com o público.

Entretanto, para entender a participação do coletivo na elaboração do objeto arquitetônico, que será apropriado, por vezes, por milhares de usuários distintos, faz-se necessário o estudo dos diversos níveis de participação, como aqueles abordados por Granath (2001), relacionados às diferentes relações entre usuário e objeto: (i) pela participação mediada pelo projeto: onde a proposta é desenvolvida de tal maneira a condicionar a participação dos usuários nas intervenções no projeto; (ii) e a participação no projeto: onde os usuários se inserem e assumem diversas funções durante a totalidade do processo projetual; (iii) e relações de representatividade e contato com o público, mediante participação direta, onde o usuário participa ativa e individualmente no desenvolvimento da proposta, que comumente gera dificuldades quanto à participação pela diversidade de características e opiniões de cada integrante; (iv) ou participação indireta, onde os interesses da comunidade são defendidos pela ação de um terceiro, representante político ou social, e a eficácia da participação é determinada pelo grau de representação cumprido pela entidade.

Uma das questões metodológicas abordadas por diversos autores, após a definição dos parâmetros de interação e representação do usuário perante o projeto, é o momento em que essa participação deve ser inserida no processo projetual, sendo questionada a adequação das intervenções e consequências destas ao produto.

A participação dos usuários no processo de projeto desde os estágios iniciais têm sido tratada como de grande contribuição à qualidade do produto desenvolvido. Nesta situação, os usuários podem envolver-se a tal ponto de influenciar diretamente as definições iniciais da proposta, sendo possível a garantia de que todo o processo gire em torno de diretrizes definidas pela própria população. A abertura à participação é de fundamental importância uma vez pode garantir a elaboração de uma proposta mais próxima ao atendimento das necessidades específicas dos usuários. As experiências de Jensen (2006) demonstraram que, nos projetos da tipologia habitacional onde a população participava ativamente das definições iniciais, a satisfação geral com a tipologia e para com o próprio processo de relocação fora bastante significativa, justamente pelo processo de preparação da sociedade para a nova realidade.

É destacável também, a participação da população nas etapas de execução das tipologias, pela realização de mutirões junto à assistência técnica, pois como aponta Malard et al (2002), a experiência dessa forma de construção se mostra significativa, pela possibilidade de gestão administrativa e financeira do empreendimento, que,

construído pelo esforço comunitário, apresenta melhor possibilidade de identificação da sociedade para com o espaço que por aqueles construídos por empreiteiras.

Contudo, ressaltam-se algumas dificuldades quanto à viabilização da participação dos usuários nas etapas iniciais do processo, quanto ao não-reconhecimento das reivindicações, ou a rejeição de possíveis propostas de alterações que modifiquem bruscamente a proposta dos técnicos ou requisitem a adoção de novas decisões políticas, exercendo impacto econômico ou de tempo de projeto na proposta desenvolvida. No entanto, como trata Granath (2001), o problema conceitual onde as manifestações dos usuários são vistas como intervenções negativas sob o ponto de vista dos profissionais e representantes do poder público envolvidos poderia ser minimizado se as reivindicações pudessem ser consideradas desde o início, possibilitando que as intervenções sejam debatidas antes e durante o desenvolvimento conjunto de um mesmo objeto.

O fato que ocorre com frequência, segundo Alcântara e Monteiro (2010), é que os moradores são consultados posteriormente, apenas para a legitimação da proposta, quando esta já está prestes a ser posta em prática, acarretando situações onde os moradores são questionados apenas sobre a preferência quanto à aplicação de cores e elementos decorativos nas tipologias.

Por outro lado, experiências como as realizadas por Del Rio et al (2000) apontam para a possibilidade de viabilizar a participação dos usuários, tanto em contato direto entre público e profissionais envolvidos, quanto por representantes, através de estratégias metodológicas tais como, o levantamento de desejos e expectativas dos usuários, por meio de entrevistas ou questionários, direcionadas à identificação das principais necessidades para com o espaço; o levantamento do desempenho físico-espacial, onde se identificam os principais graus de funcionalidade, segurança, adequação e qualidade do edifício; e debates, contando com a presença de diferentes entidades, onde podem ser extraídas diversas sugestões e diretrizes para o projeto.

Portanto, ratifica-se que a adoção de métodos participativos ao processo de projeto podem afetar positivamente os resultados. Como aponta Granath (2001), é necessária a conscientização do arquiteto para com a valorização das contribuições do olhar “leigo” para o que está sendo desenvolvido, com o objetivo de assegurar a todos os envolvidos a democratização da informação, consolidando assim um processo voltado muito mais à dinâmica do aprendizado, onde todas as partes, através de contribuições distintas, podem gerar uma solução adequada à maioria dos interesses, destacando-se que “sem nunca abrir mão do saber específico do arquiteto, a atividade de projeto pode constituir um processo democrático e construtivo ao incluir a participação dos usuários, gerando ambientes não apenas melhores e mais responsivos, mas também esteticamente agradáveis”. (DEL RIO et al, 2000:112)

4 CONFLITOS RELACIONADOS AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM JOÃO PESSOA - PB

A Lei nº 11.977, de 07 de junho de 2009 oficializou a criação do programa habitacional anteriormente adotado pelo Governo Federal, durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, desde março de 2009, tendo sido responsável, segundo dados da Caixa Econômica Federal, pela provisão de milhões de unidades habitacionais à população de baixa renda, fazendo-se necessária uma avaliação qualitativa dos projetos, em contraponto ao elevado número de habitações implementadas.

O Município de João Pessoa, também se configura como beneficiário do programa, sendo alvo da ação habitacional promovida, que consolidou a construção de diversos conjuntos e unidades habitacionais em sua área urbana.

Reportando-se à maior possibilidade de interpretação da dinâmica espacial dos conjuntos habitacionais pelo olhar do usuário, e pelo entendimento de líderes comunitários e representantes de movimentos sociais enquanto canais de representação dos interesses da coletividade, foi possível, por meio da análise do discurso dos envolvidos nos debates das reuniões do PROEXT 2013, verificar diversas inadequações, tanto na esfera da tipologia da unidade habitacional isolada, quanto do conjunto urbano das edificações.

A primeira das inadequações refere-se à incompatibilidade da unidade habitacional e/ou do conjunto com as necessidades vinculadas às atividades de subsistência, desenvolvidas pelos usuários. De forma geral, sem citar um caso de conjunto habitacional específico, foi mencionado pela liderança comunitária, o problema ocasionado pela inexistência de espaço no projeto com o fim de guardar o material de trabalho:

É preciso que a gente tenha um lugar pra guardar os objetos de trabalho, para que possam fazer o que precisam no dia-a-dia do comércio aqui do Centro, porque o que a gente vê hoje em dia são as pessoas vindo pra morar nas casas, e acabam vendendo as casas por falta, muitas vezes, de infraestrutura, e voltam para o lugar onde estavam. (Líder comunitário, representante do MAM – Movimento de Ajuda Mútua, em 13 de Março de 2013)

A intervenção do líder aponta, de imediato, para a impossibilidade dos espaços de moradia comportar o material de trabalho do residente, como consequência do dimensionamento inadequado dos cômodos. Ainda, é sinalizada, pela menção ao processo de abandono das habitações, a dificuldade de adequação das famílias à realidade do conjunto habitacional; seja por efeito do processo de relocação, quando a população não é preparada para a nova realidade no decorrer do processo; ou enquanto corolário à perda da qualidade do espaço devido à implantação e localização inadequadas dos conjuntos que, geralmente implantados em locais periféricos, não possuem a infraestrutura e equipamentos necessários à garantia da qualidade urbana. Entende-se ainda que este padrão de implantação prejudica e até anula a possibilidade do morador em exercer sua forma de geração de renda; a exemplo da dificuldade de acesso aos pontos de comércio, quando exercem este ofício, o que ressalta que a não observância destas variáveis no desenvolvimento do projeto pode prejudicar completamente a subsistência do núcleo familiar.

Vale registrar que a dinâmica econômica tem aspecto de destaque nessa faixa de renda, e essa baixa flexibilidade de mudanças espaciais dificulta o empreendedorismo ou mesmo o armazenamento do material de trabalho (como, por exemplo, o do público de ambulantes).

Além de questões relacionadas às atividades econômicas informais e sua não observância, além da desconsideração dos mecanismos de geração de renda, existem aqueles aspectos relacionados às questões socioculturais. Tratam-se dos mecanismos de viabilizar a convivência de grande número de usuários em pequenos espaços privados. Ademais, são atividades que se apresentam com uma diversidade de fins, sejam de higiene ou de modos de “criação” e educação infantil.

A gente precisa de um lugar pra lavar roupa, aqui a gente tem famílias enormes, cada uma com um costume diferente. No Nordeste a gente tá acostumado a lavar a roupa em casa; quando nasce um menino, a gente estende

uma rede, como a gente vai fazer isso num apartamento desses?! Eles precisam entender isso, e construir a casa pensando em quem vai morar nela, porque como existe aqui: casa com catorze pessoas? Não existe dignidade pra ninguém. (Líder comunitária, representante da ACIS – Associação de Cidadania e Inclusão Social)

Assim, verifica-se a inadequação da tipologia habitacional quanto à cultura local de apropriação dos espaços, que demanda a adoção de soluções de dimensionamento, usos e organização espacial específicas, de acordo com as diferentes manifestações da dialética entre usuário e espaço construído. A uniformização das soluções quanto ao número de integrantes da família e, o consequente subdimensionamento do cadastro dos moradores subdimensionado limitam a abrangência das soluções e dificultam a garantia da qualidade do espaço ao morador, sendo necessário o entendimento da tipologia construtiva enquanto elemento dinâmico, com a adoção de soluções diversificadas e em correspondência com o núcleo familiar.

As reivindicações de inserção das demandas dos usuários não são apenas no âmbito habitacional, solicita-se a atenção ao morador também no projeto urbanístico, uma vez que parece evidente a inadequabilidade do espaço interno e externo de conjunto habitacional. As lideranças enfatizaram que são desconsideradas as variáveis de arborização e conforto térmico, além da não-implantação de mobiliário urbano, gerando espaços sem qualquer tratamento paisagístico.

A gente tem interesse é que se comece a pensar no projeto antes da própria obra, já que hoje em dia, no próprio Minha Casa, Minha Vida, só se faz o cadastro da família quando a obra está em 40%. Por exemplo, no Irmã Dulce (conjunto habitacional localizado no bairro Colinas do Sul, no município de João Pessoa), que é um empreendimento grande, com mais de mil unidades, se foi pensado apenas na casa, ninguém pensou nas escolas, no posto de saúde; ninguém pensou nem em uma árvore, é um deserto, o calor é insuportável! (Líder comunitária, representante da ACIS – Associação de Cidadania e Inclusão Social, em 13 de Março de 2013)

As inquietações também podem ser encontradas na intervenção do técnico municipal da Secretaria de Habitação. Para ele, a dificuldade do processo projetual também se apresenta antes mesmo do início da concepção. A caracterização do usuário não pode se efetivar uma vez que a estrutura de financiamento e gestão do Programa Federal permite a construção do conjunto habitacional sem identificação do perfil do usuário.

Outro problema é a própria gestão do programa Minha Casa Minha Vida, já que hoje para conseguir financiamento, só por ele. E o programa, infelizmente, funciona dessa forma: primeiro se constrói, pra só depois saber quem vai morar lá, por cadastro, sorteio. Como você vai fazer um projeto sem saber pra quem é? É um projeto padrão, mas você vai doar a quem? (Técnico da Secretaria Municipal de Habitação – SEMHAB/JP, em 13 de Março de 2013)

Logo, o usuário é considerado como integrante de um grupo (categorizados pelo número de pessoas por famílias), com as mesmas necessidades e pouca especificidade quanto ao apoio à geração de renda que já desenvolve. Portanto, os dados preliminares necessários para iniciar a etapa de uma concepção do processo projetual de conjunto habitacional, são incompletos ou inadequadamente universais ou generalistas.

No entanto, é citada, também no discurso dos técnicos, a dificuldade dos responsáveis pelo projeto e do próprio Poder Público em implementar uma tipologia habitacional diferenciada, sendo destacado que, somente com a pressão exercida pelos representantes e movimentos sociais aos órgãos responsáveis, é possível efetivar uma mudança na política pública da habitação, reiterando que a metodologia participativa pode ser

entendida como o instrumento necessário à garantia da qualidade e adequação do projeto à proposta.

Mas até hoje ainda não se conseguiu encontrar uma solução pra algumas coisas, pois se mandamos um projeto diferente do que se impõe, ele será reprovado, com certeza. Então eu aproveito que vocês [líderes comunitários] estão aqui e digo que os movimentos precisam levar essas reivindicações nas conferências e representações, só assim a gente consegue mudar essa tipologia, porque vocês tem muito mais força nisso que a gente. (Técnico da Secretaria Municipal de Habitação – SEMHAB/JP, em 30 de Abril de 2013)

Assim, tanto no discurso dos representantes comunitários quanto no dos técnicos a padronização da solução adotada pela iniciativa pública, é reincidente a necessidade de diversificar as estratégias quanto à dinâmica social. Em ambos os discursos, apontam-se para a inadequação da tipologia quanto à localização, implantação, dimensionamento, uso, cultura, inflexibilidade, padronização excessiva e inadequação dos espaços criados à dinâmica dos moradores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resposta às diversas avaliações da tipologia habitacional aplicada pela iniciativa pública à população de baixa renda, um conflito significativo entre as necessidades dos usuários e a resposta arquitetônica concebida é verificado. Há um descompasso entre as demandas, as necessidades do público e a concretização destas, expressa na tipologia do projeto.

Neste estudo foi observado que a incompatibilidade da unidade habitacional decorrente da não-observância de geração de renda prejudica a subsistência do núcleo familiar. A localização dos conjuntos e seu distanciamento dos pontos de comércio ou trabalho continuam sendo citadas como problemas da política habitacional de governo.

Verificou-se também que a uniformização das soluções, com informações cadastrais limitadas dos beneficiários, subdimensionadas, e as falhas na execução da política habitacional (como o perfil do usuário na fase final de desenvolvimento projetual) dificultam a concepção de soluções tipológicas diversificadas.

Essas constatações ratificam a necessidade de repensar o atual padrão da habitação social, não apenas quanto ao produto, mas quanto à reformulação do próprio processo projetual. Portanto, corrobora-se com prerrogativa de se envolver as entidades de representação no processo projetual participativo, como atividade necessária.

A opinião dos moradores é de suma importância à sinalização dos principais aspectos a serem considerados no desenvolvimento da tipologia arquitetônica, podendo o usuário ser interpretado enquanto sinalizador da qualidade e adequação do projeto. Assim, faz-se necessária a garantia da incorporação destas variáveis ao processo projetual, pelo ensejo de participação efetiva da população, não restrita somente à intervenção nas soluções adotadas na conclusão do projeto, enquanto instrumento de legitimação da proposta, mas assegurando o poder de decisão da população quanto às estratégias desenvolvidas.

A adoção de iniciativas de participação da população deve-se não apenas se destinar à legitimação do projeto, mas sim, incorporar as demandas daqueles que deverão usufruir do projeto - não apenas quando o programa já se encontra em fase de conclusão. Logo, é importante a inserção da comunidade em todo o processo projetual, para integração de interesses e avaliação contínua, com o objetivo de elaborar, de forma conjunta, uma tipologia habitacional adequada às necessidades e especificidades do público.

REFERÊNCIAS

- ALCÂNTARA, E. MONTEIRO, C. **Em que a Vida na Favela é melhor que em um Conjunto de Apartamentos?** O caso de Abençoada por Deus, Recife. In: Encontro Nacional da Anppas, n.5, 2010, São Paulo. **Anais**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 2010.
- BORBA, S. F. S. **Análise dos Espaços Livres em conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida**. [trabalho de conclusão de curso]. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, Curso de Arquitetura e Urbanismo; 2014.
- BRASIL, Lei nº 11.977, de 07 de Julho de 2009. Dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 08 jul. 2009. Seção 1, p.1.
- DEL RIO, V. IWATA, N. SANOFF, H. Programação e Métodos Participativos para o Projeto de Arquitetura: o caso do Colégio de Aplicação da UFRJ. In: Seminário Internacional NUTAU, n.8, 2000, São Paulo. **Anais**. São Paulo: Universidade de São Paulo – FAU/USP, 2000.
- DUARTE, F. CONCEIÇÃO, C. CORDEIRO, C. LIMA, F. **A integração das necessidades de usuários e projetistas como fonte de inovação para o projeto**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2008, p.59-71.
- FREITAS, E. L.H. **Como qualificar conjuntos habitacionais populares**. Brasília: Caixa Econômica Federal, 2004. 200p.
- GRANATH, J. A. **Architecture – Participation of users in design activities**. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola, 2001.
- JENSEN, P. A. **Continuous Briefing in Building Projects**. Lyngby: Technical University of Denmark, 2006.
- MALARD, M. L. CONTI, A. SOUZA, R. C. F. CAMPOMORI, M. K. J. **Avaliação Pós-Ocupação, Participação dos Usuários e Melhoria da Qualidade de Projetos Habitacionais: uma Abordagem Fenomenológica**. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 2002.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO ESTÉTICA DE ESPAÇOS RESULTANTES ENTRE EDIFÍCIOS ALTOS

GREGOLETTO, Débora (1); REIS, Antônio Tarcísio da Luz (2)

(1) UFRGS, e-mail: deboragregotto@gmail.com (2) UFRGS, e-mail: tarcisio.reis@ufrgs.br

RESUMO

O objetivo deste artigo é avaliar a estética de espaços resultantes entre edifícios altos, considerando as percepções de grupos de usuários com diferentes níveis e tipos de formação acadêmica. Os edifícios altos estão entre os elementos construídos que mais se destacam na paisagem das cidades contemporâneas, afetando as avaliações estéticas do ambiente urbano. Edifícios altos podem afetar a estética urbana de diferentes formas: de acordo com as características da área onde estão localizados; de acordo com a distância da qual são observados; ou ainda, conforme as características dos espaços a partir dos quais tais edifícios são visualizados. Neste sentido, é importante ter uma maior compreensão sobre a qualidade estética de espaços resultantes entre edifícios altos conforme suas distintas alturas, já que estas alturas afetam a visualização da abóbada celeste, que pode ser parcialmente obstruída ou eliminada e provocar uma queda acentuada nos níveis de satisfação estética com estes espaços abertos. O fato de edifícios altos continuarem a ser construídos em grande quantidade reforça a necessidade de novas evidências sobre os impactos estéticos causados por espaços resultantes entre tais edifícios. A coleta de dados foi realizada através de questionários aplicados via internet para usuários do espaço urbano de Porto Alegre, divididos em três grupos de respondentes: 48 arquitetos; 48 não arquitetos com curso universitário completo e 33 pessoas sem curso universitário concluído ou iniciado. A análise de dados foi realizada através de testes estatísticos não-paramétricos. Os resultados indicam uma clara insatisfação com os espaços resultantes entre edifícios altos, independente do nível e tipo de formação acadêmica dos respondentes. Contudo, em contextos onde existe uma maior quantidade de céu visível, em função da presença de edifícios com menor altura, se verifica um impacto negativo menor do que em contextos onde a quantidade de céu visível é praticamente inexistente devido à maior altura dos edifícios.

Palavras-chave: avaliação estética, edifícios altos, percepção dos usuários.

ABSTRACT

The purpose of this article is to evaluate the aesthetics of spaces between tall buildings, considering the aesthetic perceptions of different groups of users with different levels and types of academic training. Tall buildings are among the constructed elements that stand out in the landscape of contemporary cities, affecting the aesthetic evaluations of the urban environment. Tall buildings can affect urban aesthetics in different ways: according to the characteristics of urban areas where they are located; according to the distance from which they are observed; or, according to the specific features of the spaces from which such buildings are observed. In this sense, it is important to have a better understanding of the aesthetic quality of resulting spaces between tall buildings according to their different heights, since these heights affect the visualization of the celestial dome, which can be partially obstructed or eliminated and cause a sharp drop in aesthetic satisfaction levels with these open spaces. The fact that tall buildings continue to be built in large numbers, emphasizes the need for new evidence about aesthetic impacts caused by spaces resulting from such buildings. Data were collected through questionnaires distributed via the Internet to users of urban space in Porto Alegre, divided into three groups of respondents: 48 architects; 48 non-architects college graduates; and 33 non-college graduates. Data analysis was performed using non-parametric statistical tests. The results indicate a clear dissatisfaction with the resulting spaces between tall buildings, regardless of the level and type of academic education of the respondents. However, in situations where there is a greater amount of visible sky, due to the presence of buildings of smaller

height, it is observed a smaller negative impact than in situations where the amount of visible sky is practically nonexistent due to the greater height of buildings.

Keywords: *Aesthetic evaluation, tall buildings, user's perception.*

1 INTRODUÇÃO

Avaliações estéticas têm sido largamente realizadas na área de estudos Ambiente e Comportamento para identificar a qualidade estética de projetos urbanos e de edificações conforme a percepção de usuários do espaço urbano. A importância destas avaliações tem sido evidenciada em diversos estudos assim como pela implementação de avaliações estéticas em cidades de diversos países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Suécia, França, Itália e Espanha (NASAR, 1992; REIS; LAY, 2003; STAMPS, 2000; WEBER, 1995).

As avaliações estéticas são, particularmente, afetadas pela presença de edifícios altos, na medida em que estes estão entre os elementos construídos que mais se destacam na paisagem das cidades contemporâneas (DORNBUSCH; GELB, 1977; GONÇALVES, 2010; MACEDO, 1991). Os edifícios altos quando observados ao nível da linha do horizonte (do *skyline* de uma cidade) podem impactar positivamente na estética urbana, em razão, principalmente, da visualização à distância, além de possibilitar a consolidação da imagem das cidades enquanto potenciais econômicos e turísticos (HEAT *et al.*, 2000; SMITH *et al.*, 1995). Contudo, normalmente, a maioria das pessoas tem uma visão ao nível da rua (RELPH, 1987), onde vivenciam a cidade ao nível dos olhos e podem perceber os impactos das edificações e sua integração com o tecido urbano (GEHL, 2010).

Assim, fazem parte destas visuais as características dos espaços entre edifícios de múltiplos andares que constituem um componente estético importante na cidade (FORD, 2000). De acordo com o autor, os espaços entre edifícios não são apenas os espaços abertos encontrados em parques, praças e jardins, mas todos os tipos de espaços entre edifícios e imediatamente em torno deles. Estão incluídos também aqueles espaços que restaram do processo de verticalização, onde antigas edificações ou mesmo terrenos vazios ainda resistem entre os edifícios e que algumas vezes evidenciam fachadas laterais sem tratamento, que acabam afetando a estética da vizinhança (FORD, 2000).

Para Relph (1987) espaços e lugares estranhamente despojados de propriedades sensíveis e atraentes, que parecem ser o que restou depois de os edifícios terem sido erguidos, são particularmente comuns junto a edifícios altos de apartamentos. Pode haver muito espaço, mas este parece ter pouca utilidade ou ser desprovido de quaisquer formas atrativas, sendo frequentemente ajardinado de uma forma descuidada ou transformado em estacionamento. Essas áreas espaçosas raramente são locais agradáveis para uma pessoa sentar ou passear; são locais por onde se deve passar rapidamente em direção ao automóvel ou a outro edifício (RELPH, 1987). Gehl (2011) também afirma que, quando os espaços junto aos edifícios são muito grandes e impessoais, não se tornam convidativos para as atividades ao ar livre e os residentes preferem ficar em seus apartamentos. Já quando os espaços entre os edifícios são menores, com tratamento estético adequado, o trânsito de pessoas e as atividades ao ar livre se tornam mais fáceis e convidativas tendendo a um melhor funcionamento. Ainda, dependendo da altura das edificações, a visualização da abóbada celeste pode ser parcialmente obstruída ou eliminada e provocar uma queda acentuada nos níveis de satisfação estética com uma cena urbana (CIBSE, 1987; REIS *et al.*, 2010a). Contudo, edifícios altos continuam a

ser construídos, havendo a necessidade de novas evidências sobre os impactos estéticos causados por espaços resultantes entre edifícios altos.

Ainda, estudos (APPLEYARD; FISHMANN, 1977; SIMON, 1977; STAMPS, 1991) evidenciam a relevância da avaliação dos impactos de edifícios altos por diferentes grupos de respondentes. Por exemplo, tem sido encontradas diferenças entre as avaliações estéticas de arquitetos e de pessoas que não possuem formação na área da estética (DEVLIN; NASAR, 1989; FAWCETT *et al.*, 2008; GIFFORD *et al.*, 2002; SMITH *et al.*, 1995). Por outro lado, outros estudos revelam que tal diferença quanto ao tipo de formação acadêmica não tem impacto determinante sobre as avaliações estéticas dos dois grupos (GREGOLETTO; REIS, 2012; JOHN, REIS, 2010; REIS *et al.*, 2010). Assim, também tem sido mencionada a necessidade de haver um melhor entendimento sobre as avaliações estéticas por pessoas com diferentes níveis e tipos de formação acadêmica, principalmente na realidade brasileira (REIS *et al.*, 2011).

Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a estética de espaços resultantes entre edifícios altos, considerando as percepções estéticas de distintos grupos de usuários com diferentes níveis e tipos de formação acadêmica.

2 METODOLOGIA

Para atender ao objetivo proposto, o procedimento metodológico adotado foi a coleta de dados através de questionários com fotografias coloridas de espaços entre edifícios altos, aplicados via internet. Estudos (NASAR, 1992; STAMPS, 2000) corroboram a eficácia da utilização de fotografias coloridas como simuladores da realidade. A utilização da internet para divulgação e preenchimento de questionários tem sido recorrente em diversos estudos (BOCHI *et al.*, 2012; GREGOLETTO *et al.*, 2013; JOHN, 2012; RECKZIEGEL, 2009) e tem facilitado a obtenção de um maior número de respondentes em um curto espaço de tempo, além da redução de tempo e eliminação de possíveis erros na tabulação dos dados já que estes são transferidos diretamente do programa Lime Survey, onde os questionários estão hospedados, para a planilha do programa estatístico SPSS/PC.

O *link* de acesso ao questionário foi enviado via e-mail para conhecidos e solicitado a estes que reenviassem o *link* para os seus contatos, utilizando-se da técnica de amostra em bola de neve (*snowball sample*) (HANDCOCK; GILE, 2011), a fim de aumentar o número da amostra. O questionário também foi encaminhado via e-mail para empresas de engenharia e contabilidade, escritórios de arquitetura, curso pré-vestibular e secretaria da Faculdade de Arquitetura/UFRGS que repassaram o *link* de acesso para seus funcionários e/ou alunos. Ainda, houve a divulgação do questionário na rede social *Facebook* a partir da conta pessoal do primeiro autor e através de grupos específicos de arquitetos e de alunos e ex-alunos do PROPUR/UFRGS.

Os respondentes foram divididos em 3 distintos grupos, conforme o seu tipo e nível de formação acadêmica: (i) arquitetos; (ii) não arquitetos com curso universitário completo; (iii) pessoas sem curso universitário concluído ou iniciado. A amostra de respondentes dos questionários foi constituída por pessoas com idade mínima de 16 anos, residentes há pelo menos um ano em Porto Alegre. A legislação urbanística em vigor na cidade de Porto Alegre é o PDDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental) e suas atualizações (PORTO ALEGRE, 2012), sendo permitidas alturas máximas de 52 metros (ou 18 pavimentos) nas principais avenidas que compõem os eixos estruturadores da malha viária; na maior parte da cidade são permitidas alturas de até 42 metros (ou 14 pavimentos). A amostra de respondentes foi constituída por 129

respondentes, sendo 48 arquitetos, 48 não arquitetos com curso universitário completo e 33 pessoas sem curso universitário concluído ou iniciado.

O questionário estava constituído por questões fechadas de escolha simples e questões de múltipla escolha, e por questões abertas, relacionadas às três cenas representativas dos espaços entre edifícios altos (Figura 1). A Cena 1 com edifícios com 18 pavimentos foi editada para a produção das cenas com 14 e 10 pavimentos, altura esta considerada como limite para que a edificação seja considerada edifício alto, conforme identificado em outro estudo (GREGOLETTO; REIS, 2012).

Figura 1 - Cenas relativas à avaliação estética dos espaços entre edifícios altos

Fonte: elaborado pelo primeiro autor

Os dados de natureza quantitativa, provenientes dos questionários, caracterizados como variáveis nominais e ordinais foram analisados no programa estatístico SPSS/PC através de frequências e de testes estatísticos não-paramétricos como: tabulação cruzada (Phi) - revela relações estatisticamente significativas entre duas variáveis nominais); Kruskal-Wallis H - revela diferenças significativas entre três ou mais grupos ou amostras independentes, representados por uma variável nominal (p.ex., os três grupos de respondentes), com relação a uma variável ordinal (p.ex., avaliação estética da Cena 1) e Kendall W – revela diferenças significativas entre três ou mais grupos ou amostras dependentes, representados por uma variável nominal (p.ex., as três cenas), com relação a uma variável ordinal (avaliação estética por um dos grupos de respondentes) (LAY; REIS, 2005). Neste estudo foram consideradas as diferenças estatisticamente significativas tendo como parâmetro um valor de significância igual ou inferior a 0,05 ($\text{sig.} \leq 0,05$) (LAY; REIS, 2005).

3 RESULTADOS

Na análise dos resultados foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W , $\chi^2=27,920$, $\text{sig.}=0,000$) entre a satisfação com a aparência das três cenas (Figura 1) pelo total de respondentes. Embora as três cenas tenham sido expressivamente avaliadas de forma negativa, a cena 3 (edifícios com 10 pavimentos e maior quantidade de céu visível) causou o menor impacto negativo (63,6% de avaliações negativas e 13,2% de positivas) enquanto que a cena 1 (edifícios com 18 pavimentos) causou o maior impacto negativo (75,2% de avaliações negativas e 8,5% de positivas) (Tabela 1).

Tabela 1: Satisfação com a aparência das cenas de espaços resultantes entre edifícios altos

Avalie a aparência da cena:	Total da amostra			Arquitetos			Não arquitetos			Sem formação universitária		
	Cena 1	Cena 2	Cena 3	Cena 1	Cena 2	Cena 3	Cena 1	Cena 2	Cena 3	Cena 1	Cena 2	Cena 3
Muito bonita	5 (3,9%)	7 (5,4%)	3 (2,3%)	2 (4,2%)	1 (2,1%)	1 (2,1%)	1 (2,1%)	2 (4,2%)	0 (0%)	2 (6,1%)	4 (12,1%)	2 (6,1%)
Bonita	6 (4,7%)	8 (6,2%)	14 (10,9%)	0 (0%)	1 (2,1%)	1 (2,1%)	2 (4,2%)	3 (6,3%)	5 (10,4%)	4 (12,1%)	4 (12,1%)	8 (24,2%)
Nem bonita, nem feia	21 (16,3%)	22 (17,1%)	30 (23,3%)	3 (6,3%)	5 (10,4%)	9 (18,8%)	5 (10,4%)	6 (12,5%)	11 (22,9%)	13 (39,4%)	11 (33,3%)	10 (30,3%)
Feia	39 (30,2%)	44 (34,1%)	51 (39,5%)	7 (14,6%)	9 (18,8%)	19 (39,6%)	22 (45,8%)	24 (50,0%)	25 (52,1%)	10 (30,3%)	11 (33,3%)	7 (21,1%)
Muito feia	58 (45,0%)	48 (37,2%)	31 (24,0%)	36 (75,0%)	32 (66,7%)	18 (37,5%)	18 (37,5%)	13 (27,1%)	7 (14,6%)	4 (12,1%)	3 (9,1%)	6 (18,2%)
Total	129 (100%)	129 (100%)	129 (100%)	48 (100%)	48 (100%)	48 (100%)	48 (100%)	48 (100%)	48 (100%)	33 (100%)	33 (100%)	33 (100%)
mvo K	2,20	2,03	1,77	2,24	2,14	1,63	2,24	1,99	1,77	2,08	1,95	1,97
mvo K-W	-	-	-	84,46	84,57	78,00	64,23	62,52	63,19	37,82	40,14	48,73

Notas: mvo K= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall's W (os valores menores referem-se às cenas mais satisfatórias); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na horizontal entre as cenas de cada grupo; mvo K-W= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kruskal-Wallis (os valores menores referem-se aos grupos mais satisfeitos); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na horizontal entre as cenas de cada grupo; a comparação entre os valores mvo K-W deve ser feita na horizontal entre os grupos e as cenas; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo.

Fonte: elaborado pelos autores

Tabela 2: Preferência em cenas de espaços resultantes entre edifícios altos

	Total	A	N.A.	S.F.	Total	A	N.A.	S.F.
	Para você, a cena mais preferida é:				Para você, a cena menos preferida é:			
Cena 1	18 (14,7%)	4 (8,3%)	7 (14,6%)	8 (24,2%)	97 (75,2%)	45 (93,8%)	37 (77,1%)	15 (45,5%)
mvo K	1,72	1,63	1,72	1,88	2,62	2,90	2,66	2,18
mvo K-W	-	60,88	64,91	71,14	-	78,90	66,20	45,96
Cena 2	16 (12,4%)	1 (2,1%)	7 (14,6%)	8 (24,2%)	5 (3,9%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (15,2%)
mvo K	1,68	1,53	1,72	1,83	1,56	1,50	1,50	1,74
mvo K-W	-	58,84	66,91	71,18	-	63,00	63,00	72,56
Cena 3	94 (72,9%)	43 (89,6%)	34 (70,8%)	17 (51,5%)	27 (20,9%)	3 (6,3%)	11 (22,9%)	13 (39,4%)
mvo K	2,60	2,84	2,56	2,29	1,82	1,60	1,84	2,09
mvo K-W	-	75,78	63,69	51,23	-	56,06	66,90	76,85
Total	129 (100%)	48 (100%)	48 (100%)	33 (100%)	129 (100%)	48 (100%)	48 (100%)	33 (100%)

Notas: A= Arquitetos; N.A.= Não arquitetos; S.F.= Respondentes sem formação universitária; mvo K= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall's W (os valores maiores referem-se às cenas mais preferidas); mvo K-W= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kruskal-Wallis (os valores maiores referem-se aos grupos que mais preferem a cena); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na vertical entre as cenas de cada grupo; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo.

Fonte: elaborado pelos autores

Também foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre as preferências do total dos respondentes quanto à cena mais preferida (Kendall W, $\chi^2=92,828$, sig.=0,000) e à cena menos preferida (Kendall W, $\chi^2=105,672$, sig.=0,000) pelo total da amostra (Tabela 2).

A cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) foi a mais preferida pela maioria dos respondentes (Tabela 2), em razão, fundamentalmente, da "quantidade adequada de céu visível" e da "altura adequada das edificações" (Tabela 3). A cena 1 (edifícios com 18 pavimentos) foi considerada a menos preferida pela maioria dos respondentes (Tabela 2), devido, principalmente, à "altura inadequada das edificações" e à "quantidade inadequada de céu visível" (Tabela 3).

Tabela 3: Principais razões que justificam a preferência em cenas de espaços resultantes entre edifícios altos

Indique as principais razões que justifiquem a cena mais preferida:				
Razões	Cena 1	Cena 2	Cena 3	Total
Altura adequada das edificações	13 (10,1%)	12 (9,3%)	31 (24,0%)	56 (43,4%)
Quantidade adequada de céu visível	4 (3,1%)	4 (3,1%)	52 (40,3%)	60 (46,5%)
Proporção mais adequada entre a altura e a distancia dos edificios	0 (0%)	0 (0%)	3 (2,3%)	3 (2,3%)
Maior visibilidade	0 (0%)	2 (1,6%)	2 (1,6%)	4 (3,1%)
Indique as principais razões que justifiquem a cena menos preferida:				
Razões	Cena 1	Cena 2	Cena 3	Total
Altura inadequada das edificações	64 (49,6%)	1 (0,8)	19 (14,7)	84 (65,1%)
Quantidade inadequada de céu visível	49 (38,0%)	4 (3,1)	6 (4,7)	59 (45,7%)
Pouco afastamento entre edificios	7 (5,4%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (5,4%)
Ambiente inóspito, árido	4 (3,1%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (3,1%)
Ausência de vegetação	3 (2,3%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (2,3%)
Falta de proporção	0 (0%)	0 (0%)	3 (2,3%)	3 (2,3%)
Estética das edificações	3 (2,3%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (2,3%)
Sensação de opressão	2 (1,6%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (1,6%)
Sensação de insegurança	1 (0,8%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0,8%)

Nota: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes

Fonte: elaborado pelos autores

Especificamente, também foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, $\chi^2=26,237$, sig.=0,000) quanto à satisfação com a aparência das três cenas pelos arquitetos. Embora as 3 cenas tenham causado claro impacto estético negativo, o menor impacto foi verificado na cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) com 77,1% de avaliações negativas e 4,2% de positivas, enquanto que na cena 1 (edifícios com 18 pavimentos) foi verificado maior impacto negativo com 89,6% de avaliações negativas e 4,2% de avaliações positivas (Tabela 1). Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa em relação à cena mais preferida (Kendall W, $\chi^2=68,625$, sig.=0,000) e menos preferida (Kendall W, $\chi^2=77,149$, sig.=0,000) pelos arquitetos, confirmando a cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) como a mais preferida e a cena 1 (edifícios com 18 pavimentos) como a menos preferida (Tabela 2).

Adicionalmente, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, $\chi^2=13,703$, sig.=0,001) quanto à satisfação com a aparência das três cenas pelos não arquitetos com curso universitário. A cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) causou o menor impacto negativo com 66,7% de avaliações negativas e 10,4% de positivas, enquanto que a cena 1 (edifícios com 18 pavimentos) causou o maior impacto negativo com 83,3% de avaliações negativas e 6,3% de avaliações positivas (Tabela 1). Ainda foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa relação à cena mais preferida (Kendall W, $\chi^2=30,375$, sig.=0,000) e menos preferida (Kendall W, $\chi^2=45,125$, sig.=0,000) pelos não arquitetos com curso universitário, confirmando a cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) como a mais preferida e a cena 1 (edifícios com 18 pavimentos) como a menos preferida (Tabela 2).

Por outro lado, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quanto à satisfação com a aparência das três cenas pelas pessoas sem formação universitária, visto que as três cenas tiveram avaliação semelhante. Também não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação à cena mais preferida e à cena menos preferida por este grupo de respondentes.

Os resultados revelam uma clara insatisfação com a aparência das cenas que representam espaços resultantes entre edifícios altos, tanto para o total da amostra, quanto para os três grupos de respondentes. Porém, as cenas que apresentam edificações mais baixas e consequente maior quantidade de céu visível, tendem a causar um impacto negativo menor do que as cenas onde a quantidade de céu visível é praticamente inexistente.

3.1 Diferença entre os grupos de usuários

A existência de diferenças quanto à satisfação com a aparência de uma mesma cena por pessoas com diferentes níveis e tipos de formação, foi analisada através do teste estatístico Kruskal-Wallis. Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre arquitetos, não arquitetos com curso universitário e pessoas sem formação universitária quanto à satisfação com a aparência da cena 1 (edifícios com 18 pavimentos) (K-W, $\chi^2=34,744$, sig.=0,000), da cena 2 (edifícios com 14 pavimentos) (K-W, $\chi^2=30,955$, sig.=0,000) e da cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) (K-W, $\chi^2=13,367$, sig.=0,001). Embora tenha predominado a avaliação negativa nas três cenas pelos três grupos de respondentes, um maior impacto estético negativo parece ter sido percebido pelos arquitetos e não arquitetos com curso universitário do que pelas pessoas sem formação universitária (Tabela 1).

Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre arquitetos, não arquitetos com curso universitário e pessoas sem formação universitária, quanto à maior preferência pela cena 2 (edifícios com 14 pavimentos) (K-W, $\chi^2=7,554$, sig.=0,023), já que a cena foi um pouco mais citada como a mais preferida pelas pessoas sem formação universitária do que pelos demais respondentes (Tabela 2). Também foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os três grupos de respondentes quanto à maior preferência pela cena 3 (edifícios com 10 pavimentos) (K-W, $\chi^2=14,382$, sig.=0,001), pois ainda que a cena tenha sido considerada a mais preferida pelos três grupos de respondentes, a cena foi mais preferida pelos arquitetos e pelos não arquitetos do que pelas pessoas em formação universitária (Tabela 2).

Também foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os três grupos de respondentes quanto à menor preferência pela cena 1 (K-W, $\chi^2=25,543$, sig.=0,000). Embora a cena tenha sido considerada a menos preferida pelos três grupos

de respondentes, a cena foi claramente mais citada como a menos preferida pelos arquitetos e pelos não arquitetos com formação universitária do que pelas pessoas sem formação universitária (Tabela 2). Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre arquitetos, não arquitetos com curso universitário e pessoas sem formação universitária, quanto à menor preferência pela cena 2 (K-W, $\chi^2=14,569$, sig.=0,001) e pela cena 3 (K-W, $\chi^2=12,490$, sig.=0,002), onde as pessoas sem formação universitária indicaram essas duas cenas como a menos preferida com uma maior intensidade do que os demais grupos de respondentes (Tabela 2).

Portanto, essas diferenças evidenciam a avaliação negativa das cenas que representam espaços entre edifícios altos, independente do tipo e da formação acadêmica dos respondentes, embora possam ocorrer variações nas intensidades das avaliações e preferências.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da avaliação estética revelaram uma clara insatisfação com a aparência dos espaços resultantes entre edifícios altos, tanto para o total da amostra, quanto para os três grupos de respondentes. Contudo, no contexto onde existe uma maior quantidade de céu visível em função de edifícios com menor altura (10 pavimentos), se verifica um impacto negativo menor do que nos contextos onde a quantidade de céu visível é praticamente inexistente devido à maior altura dos edifícios (18 pavimentos). Assim, a maior altura das edificações contribuiu com a insatisfação com a aparência dos espaços resultantes entre edifícios altos em função da diminuição da quantidade de céu visível. Logo, estes resultados ratificam aqueles de outros estudos (CIBSE, 1987; REIS *et al.*, 2010a) que revelam queda acentuada nos níveis de satisfação estética quando a visualização da abóboda celeste é parcialmente obstruída ou eliminada de uma cena urbana. Além das alturas das edificações, o impacto estético negativo também parece estar relacionado às características físicas desses espaços, despojados de propriedades atraentes e sem tratamento estético adequado, tanto no nível do solo quando nos edifícios, tornando-se locais por onde se deve passar rapidamente em direção ao automóvel ou a outro edifício (FORD, 2000; GEHL, 2010; RELPH, 1987). Portanto, a ocupação das cidades por edifícios altos também facilita o surgimento de espaços impessoais, residuais, sem identidade, uso e qualidade estética. Concluindo, espaços entre edifícios mais baixos (p.ex., com 10 pavimentos), com uma maior visualização da abóboda celeste, e com tratamento estético adequado, se tornariam mais atraentes e potencializariam o fluxo de pessoas e a realização de atividades ao ar livre, impactando positivamente os usuários de tais edifícios. Assim, espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para uma maior compreensão acerca da estética de espaços resultantes entre edifícios altos e possam retroalimentar futuros projetos de edifícios altos através da criação de bancos de dados baseados nas percepções dos usuários do espaço urbano, tanto da cidade de Porto Alegre quanto de outras cidades, uma vez que a metodologia adotada pode ser reaplicada em diferentes contextos. Ainda, deseja-se que as conclusões desse estudo possam contribuir para o planejamento urbano na discussão e elaboração de legislações urbanísticas que regulamentam as alturas dos edifícios nas cidades, para uma melhor adequação das alturas dos edifícios e espaços abertos resultantes de maneira a melhor qualificar esteticamente as cidades.

REFERÊNCIAS

- APPLEYARD, D.; FISHMAN, L. High rise buildings versus San Francisco: Measuring visual and symbolic impacts. In: CONWAY, D. (Ed.). **Human response to tall buildings**. Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977. P. 81-100.
- BOCHI, T. C.; GREGOLETTO, D.; REIS, A. T. L. Cercamento de parques urbanos conforme a percepção de usuários comerciantes. In: XXXI Encuentro y XVI Congreso Arquisur, 2012, Buenos Aires. **Anais...** Buenos Aires: ARQUISUR, 2012.
- CHARTERED INSTITUTION OF BUILDING SERVICES ENGINEERS, THE (CIBSE). **Applications manual: window design**. London: The Chartered Institution of Building Services Engineers, 1987.
- DEVLIN, K. ; NASAR, J. L. The beauty and the beast: Some preliminary comparisons of “high” versus “popular” residential architecture and public versus architect judgments of same. **Journal of Environmental Psychology**, v. 9, n. 4, p. 333-344, 1989.
- DORNBUSCH, D.; GELB, P. High rise visual impact. In: CONWAY, D. (Ed.). **Human response to tall buildings**. Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977. p. 101-111.
- FAWCETT, W. ; ELLINGHAM, I. ; PLATT, S. Reconciling the Architectural Preferences of Architects and the Public: The Ordered Preference Model. **Environment and Behavior**, v. 40, n. 5, p. 599-618, 2008.
- FORD, L. R. **The Spaces between Buildings**. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000.
- GEHL, J. **Cities for people**. Washington: Island Press, 2010.
- GEHL, J. **Life between buildings: using public space**. Washington: Island Press, 2011.
- GIFFORD, R.; HINE, D. W.; MULLER-CLEMM, W.; SHAW, K. T. Why architects and laypersons judge buildings differently: cognitive properties and physical bases. **Journal of Architecture and Planning Research**, v. 19, n. 2, p. 131-148, 2002.
- GONÇALVES, J.C.S. **The environmental performance of tall buildings**. London: Earthscan, 2010.
- GREGOLETTO, D.; REIS, A. T. L. Os edifícios altos na percepção dos usuários do espaço urbano. **Cadernos Proarq**, n. 19, 2012. P. 90-110.
- GREGOLETTO, D.; BOCHI, T. C.; SILVA, F. C.; REIS, A. T. L. Existência e inexistência de cercamento, segurança e acessibilidade de parques urbanos. **Arquisur Revista**, ano 3, n.3, 2013. P. 124-137.
- HANDCOCK, M.; GILE, K. On the Concept of Snowball Sampling. **Sociological Methodology**, v. 41, P. 367-371, 2011.
- HEAT, T; SMITH, S. G.; LIM, B. Tall Buildings and the Urban Skyline : The Effect of Visual Complexity on Preferences. **Environment and Behavior**, v. 32, n. 4, P. 541-556, 2000.
- JOHN, N. M.; REIS, A. T. L. Mobiliário urbano e paisagem urbana: avaliação estética de abrigos de transporte coletivo. In: ENCONRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, XIII, Canela, 2010. **Anais...** Canela: ANTAC, 2010.
- JOHN, N. M. **Avaliação estética do mobiliário urbano e do uso de abrigos de ônibus por cadeirantes**. Porto Alegre: UFRGS, 2012. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.
- LAY, M. C.; REIS, A. T. L. Análise quantitativa na área de estudos ambiente-comportamento. **Revista Ambiente Construído**, Porto Alegre, v.5, n.2, p.21-36, 2005.

MACEDO, S. S. O processo de verticalização e a paisagem da cidade. **Sinopses**, São Paulo, v. 15, p.68-76, 1991.

NASAR, J. L. **Environmental Aesthetics**: theory, research, and applications. New York: Cambridge University Press, 1992.

PORTO ALEGRE. Lei Complementar 434/99 atualizada e compilada até a Lei Complementar 677/11, incluindo a Lei Complementar 646/10. **Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental** (PDDUA). Porto Alegre, 2012.

RECKZIEGEL, D. **Lazer noturno: aspectos configuracionais e formais e sua relação com a satisfação e preferência dos usuários**. Porto Alegre: UFRGS, 2009. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

REIS, A. T. L.; LAY, M. C. "Habitação de interesse social: uma análise estética". **Revista Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 3, n. 4, p. 7-19, 2003.

REIS, A. T. L.; BIAVATTI, C.; PEREIRA, M. L. Avaliação estética de cenas urbanas históricas e contemporâneas com diferentes níveis de ordem e estímulo visual. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, XIII, 2010, Canela. **Anais...** Canela: ANTAC, 2010.

REIS, A. T. L.; PEREIRA, M. L.; BIAVATTI, C. Percepção visual e impacto estético de vistas a partir de apartamentos. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, XIII, 2010, Canela. **Anais...** Canela: ANTAC, 2010a.

REIS, A.; BIAVATTI, C.; PEREIRA, M. L. Estética urbana: uma análise através das ideias de ordem, estímulo visual, valor histórico e familiaridade. **Revista Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 4, p. 185-204, out./dez. 2011.

RELPH, E. **Paisagem urbana moderna**. Lisboa: Edições 70, 1987.

SIMON, L. The impact of high-rise structures on the community. In: CONWAY, D. (Ed.). **Human response to tall buildings**. Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977. P. 41-44.

SMITH, S. G.; HEATH, T.; LIM, B. The influence of building height and spacing on the evaluation of city skylines: A comparison between architects and non-architects. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE ENVIRONMENTAL DESIGN RESEARCH ASSOCIATION, 26, 1995, Boston. **Anais...** Boston: EDRA 26, 1995. P. 65-69.

STAMPS, A. E. Public preference for high rise buildings: Stylistic and demographic effects. **Perceptual and Motor Skills**, 72, p. 839-844, 1991.

STAMPS A. E. **Psychology and the Aesthetics of the Built Environment**. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 2000.

WEBER, R. **On the Aesthetics of architecture**: a Psychological Approach to the Structure and the Order of Perceived Architectural Space. Aldershot, UK: Avebury, 1995.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INSTRUMENTOS TRIDIMENSIONAIS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE PROJETO DO PONTO DE VISTA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES COMPLEXAS

ONO, Rosaria (1); MOREIRA, Katia Beatris Rovaron (2); LEIVAS, Tomaz Puga (3); CAMANHO, Gilberto Luis (4)

(1) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e-mail: rosaria@usp.br; (2) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e-mail: katiabeatris@uolcom.br;

(3) Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas/ Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e-mail: tomaz.puga@hc.fm.usp.br; (4) Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e-mail:

gilbertocamanho@uol.com.br

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar alguns dos resultados da pesquisa em andamento, cuja finalidade é discutir a efetividade de instrumentos “tridimensionais” de análise de *wayfinding* na avaliação da qualidade do projeto de saídas de emergência. Foram propostos procedimentos para realização de uma pesquisa experimental exploratória, em um edifício em uso, com espaços internos de circulação considerados complexos - no caso, um edifício hospitalar. A coleta de dados desta pesquisa exploratória foi realizada por meio de dois instrumentos, a saber: a) gravação de imagem por câmera digital fixada junto ao corpo do sujeito que caminha pelo edifício até atingir pontos pré-estabelecidos; b) preenchimento de questionário ao final dos percursos experimentados pelos sujeitos. Os experimentos possibilitaram uma avaliação efetiva dos instrumentos utilizados e a proposição de aprimoramentos que permitirão a sua aplicação e a reprodução numa escala maior, na pesquisa para verificação da qualidade do projeto de saídas de emergência.

Palavras-chave: Saídas de emergência, *Wayfinding*, Comportamento humano.

ABSTRACT

The objective of this paper is to present the results of a research concerning the validity of tridimensional tools for the evaluation of wayfinding and its effectiveness in fire exits design. Several procedures were proposed in order to carry out an exploratory research experiment in an existing building, considering a complex building such as a health-care facility. The data collection was done by the adoption of two tools: a) a recording of the subjects' movements through the building by a digital videocamera and b) a survey based on a questionnaire fulfilled by the subjects in two phases. The experiments allowed the effective evaluation of these tools and the proposition of improvements in order to carry out a full-scale experiment for the quality analysis of fire exits design.

Keywords: Emergency exits, *Wayfinding*, Human behaviour.

1 INTRODUÇÃO

Regulamentações com base no desempenho em segurança contra incêndio têm permitido a inserção de inovações tecnológicas tanto de sistemas de proteção passivas como ativas, e a introdução de soluções de projeto resultantes de estudos com auxílio de ferramentas computacionais. Incluem-se, nestas ferramentas, os simuladores de cenários

de incêndio, de comportamento da estrutura à ação do calor ou de movimento de pessoas em situação de abandono (evacuação).

Existem, atualmente, dezenas de modelos computacionais de movimento de pessoas, que são a ferramenta mais básica para avaliação e aprimoramento do projeto de saídas de emergência, cada um com suas particularidades, potencialidades e limitações. Porém, o que se observa é que todos consideram, essencialmente, o movimento mecânico de fluxos de pessoas e alguns fatores comportamentais como a ação e reação de grupos familiares e de pessoas com diferentes níveis de familiaridade com o ambiente considerado. A influência da conformação espacial do ambiente construído em si e a percepção espacial dos usuários para as saídas de emergência ainda é pouco conhecida.

Por um lado, talvez esta característica dos modelos possa ser justificada pelo perfil dos pesquisadores e dos grupos de pesquisa envolvidos, não só no desenvolvimento dos softwares, mas, também, na área de projeto de segurança contra incêndio como um todo – essencialmente engenheiros, com pouca participação de arquitetos e de outras áreas do conhecimento mais diretamente envolvidas no estudo do comportamento humano, apesar de esforços, revelados em publicações como de Canter (1980) e eventos mais recentes e periódicos como o *Symposium on Human Behaviour in Fire* (INTERSCIENCE COMMUNICATIONS, 2012).

Tanto para o aprimoramento como para validação dos modelos, é fundamental a obtenção de dados de movimento de pessoas. Devido à dificuldade na obtenção de dados em situação de incêndios reais (evento raro), normalmente, recorre-se a dados de movimentação em locais públicos de grande concentração de público – o que permitiu o desenvolvimento de pesquisas como de Predtechsnkii; Milinskii (1978) e Fruin (1987) ou como dados coletados em experimentos ou treinamentos (simulados) de abandono de edifícios, como de Pauls (1980), pioneiramente.

No entanto, mesmo nestas situações, as questões relacionadas à influência da conformação espacial das rotas de fuga, assim como os meios para sua cognição e a relação com a qualidade arquitetônica dos espaços são pouco discutidas no âmbito da segurança contra incêndio, como pode ser visto em textos sobre saídas de emergência de pesquisadores consagrados como Pauls (2006); Tubbs e Meacham (2007); Bukowski (2009).

Desta forma, verifica-se a necessidade de estudos para compreensão da influência da arquitetura (a localização das saídas no pavimento, a conformação espacial das rotas de fuga para atingir uma saída segura, os componentes visuais e ambientais que influenciam nas decisões de caminhos a seguir, dentre outros) na eficácia das saídas de emergência, principalmente em edifícios grandes e complexos. O caminho contínuo entre um ponto qualquer de um pavimento até um local seguro fora da edificação, passando por corredores, passagens, portas, escadas, rampas, etc. deve ser passível de avaliação, por meio de parâmetros a serem propostos e analisados e que influenciam as soluções arquitetônicas para o ambiente construído.

De acordo com Arthur e Passini (1992), o *wayfinding* em edifícios complexos muitas vezes traz aos recém-chegados incertezas e estresse ao tentar estabelecer uma rota para atingir um determinado setor do edifício, fato que não incide tanto sobre os frequentadores familiarizados com o local.

A orientabilidade na circulação em edifícios complexos de múltiplos pavimentos se reflete diretamente na qualidade das suas rotas de fuga. Além das dificuldades do *wayfinding* no plano horizontal para o encontro das saídas de emergência verticais (escadas), é necessário explorar as dificuldades encontradas durante o percurso vertical,

sua relação cognitiva com o piso de descarga e, na sequência, com a saída para o exterior da edificação por meio de nova rota horizontal.

O presente estudo considera a circulação vertical na análise do *wayfinding* em edifícios de múltiplos pavimentos com foco nas saídas de emergência, considerando a orientação nos percursos dos usuários em relação ao acesso às rotas de fuga horizontais (corredores e passagens) e verticais (escadas).

Soeda et al. (1997) apud Holscher et al (2006) indentificaram que os sujeitos de experimentos de *wayfinding* em edifícios complexos de múltiplos pavimentos assumem que a topologia das plantas de diferentes pavimentos é idêntica, uma premissa que pode levar a dificuldades severas de *wayfinding*.

A finalidade da pesquisa é identificar as estratégias de *wayfinding* utilizadas por sujeitos para a orientação adequada com a finalidade de encontrar o local de destino estabelecido, bem como estudar métodos para relacionar o projeto arquitetônico à pesquisa de cognição espacial, melhorando a orientação em relação às rotas de fuga horizontais e verticais nos edifícios complexos. Neste contexto, este artigo apresenta uma discussão sobre os métodos 3D de análise de *wayfinding* com base nos resultados de experimentos exploratórios que são a base de um levantamento de dados maior.

2 MÉTODOS E TÉCNICAS

A grande maioria dos estudos experimentais de comportamento humano em *wayfinding* são baseadas na observação direta do comportamento do sujeito “navegador”, segundo Holscher et al (2006). Este método de análise foi desenvolvido para pesquisas em *wayfinding* por Passini (1984), e se utiliza da descrição verbal do sujeito “navegador” como principal fonte de informações, sendo que este autor defendia como melhor estratégia a verbalização “concorrente” (concurrent verbalization), ou seja, a verbalização em tempo real, relatada ao longo da realização do experimento. Outro tipo de registro verbal muito usual é a verbalização retrospectiva (Ericsson e Simon (1993) apud Holscher et al (2006)), ou seja, relatada após a finalização da tarefa adotada neste experimento, numa sequência cronológica.

Os experimentos conduzidos no estudo-piloto apresentado neste trabalho não utilizou a verbalização concorrente, mas tem como base a observação direta do comportamento do sujeito, associada à verbalização retrospectiva, pela coleta de dados por meio de questionários semi-estruturados em dois tempos do experimento, ou seja, numa etapa intermediária e na etapa final do percurso estabelecido. Foram observados e registrados dados qualitativos como a distância percorrida, o tempo, as mudanças de direção, os momentos em que o sujeito solicitou informações verbais, etc.

2.1 Os participantes

Participaram do estudo-piloto seis voluntários, estudantes de graduação, sendo 2 estudantes de arquitetura, 3 estudantes de engenharia e um estudante em tecnologia de edificações. A idade média dos estudantes era de 21 anos, sendo 5 homens e 1 mulher. Nenhum dos participantes possuía familiaridade com o edifício.

2.2 O edifício

Para o estudo-piloto da pesquisa, foi selecionado um edifício hospitalar de especialidade (ortopedia e traumatologia) situado na cidade de São Paulo. O edifício foi construído na década de 1950, época em que as exigências de segurança contra incêndio praticamente inexistiam no país e sofreu pouca intervenção física no seu corpo principal, constituído

originalmente das Alas A e B, mas recebeu três grandes ampliações, que são a Ala C, o Ambulatório e do Edifício Anexo (sobre o Ambulatório). O edifício de 10 pavimentos (subsolo, térreo e 8 pisos elevados) possui uma ampla escada central aberta que serve do subsolo ao 7º andar e duas escadas laterais estreitas nas extremidades opostas das Alas A e B, que servem do 1º ao 8º andar, ou seja, sem atingir o piso térreo (vide Figura 1).

Figura 1 – Edifício hospitalar estudo-de-caso

Fonte: Adaptado de ORNSTEIN et al (2007)

Numa análise prévia das características de *wayfinding* deste edifício, verificou-se que este apresenta uma grande deficiência na sinalização dos andares e, em alguns casos, das próprias salas que compõem cada pavimento. Não há nenhuma indicação do andar nos pavimentos e nem um mapa geral na entrada ou em cada andar para orientação dos visitantes. Na parte elevada do edifício não há nenhuma sinalização que identifique as duas grandes alas, denominadas A e B.

2.3 Procedimentos

Neste edifício, a atividade proposta para os voluntários era percorrer dois trechos e encontrar três pontos no interior do edifício. O primeiro trecho (A-B) do percurso tinha como finalidade possibilitar ao sujeito o reconhecimento de espaços do edifício até atingir um destino, colocando-o na posição de um visitante que entra pela primeira vez no hospital. O segundo trecho (B-E) incluía o acesso a uma saída de emergência vertical do andar (ponto C), a descida até o final da escada (ponto D) e o trajeto até um local seguro fora da edificação (ponto E).

Um balcão de informações situado no pavimento térreo foi estabelecido como ponto de partida (ponto A). Os sujeitos foram orientados a solicitar informações sobre a rota até o ponto B nesse balcão. Foram estipulados dois experimentos, com dois diferentes pontos B para diferentes sujeitos. Para uma parte dos participantes foi solicitado encontrar a biblioteca situada no 3º andar (Experimento 01) e para a outra, o quarto B422- no 4º andar (Experimento 02). Nesta etapa, os sujeitos foram informados que poderiam utilizar os elevadores para o deslocamento vertical.

Um pesquisador permaneceu no ponto A para coordenar a partida dos sujeitos e no ponto "B" havia outro pesquisador que fornecia o questionário da primeira etapa do

percurso para ser respondido e informava quanto ao segundo percurso, que seria do ponto "C" (encontrar uma saída descendente por meio de escadas), passando pelo ponto "D" (final da escada) e chegando ao ponto "E" (lado externo da edificação). Nesta etapa, foi informado que o elevador não poderia ser utilizado. No ponto "E" foi fornecido um segundo questionário, relacionado à segunda etapa do percurso. As Figuras 2, 3 e 4 apresentam a localização dos dois pontos "B", no 3º e 4º andares e os possíveis pontos "C" de acesso à escada vertical, assim como o ponto "E" e "A" no térreo.

O destino determinado para o experimento 01 apresentava as seguintes características:

- O pavimento de destino (3º andar) abriga em uma de suas alas, o setor administrativo do hospital e na outra, o setor acadêmico-científico. A biblioteca ocupa a sala no final do corredor da ala científica (ala B), porém não possuía nenhuma placa de identificação no corredor de acesso ou na porta de entrada;
- Todos os elevadores disponíveis no térreo paravam no 3º andar;
- A escada mais próxima à Biblioteca não estava acessível, pois a porta de vidro que a separava do corredor estava trancada neste andar. Portanto, o local não oferecia a possibilidade de utilizar alternativas de saída de emergência além da escada principal (central).

Já o experimento 02 apresentava as seguintes condições:

- O pavimento de destino (4º andar) abriga, em suas duas alas, quartos de internação do hospital;
- O elevador mais próximo à entrada do edifício (ponto A) só dava acesso ao 3º e 6º andares (sinalizada na porta do andar do elevador e no interior da cabine);
- As alas não estão identificadas, mas os quartos possuem identificação numérica na porta, sendo a letra A ou B, referentes às respectivas alas, e os números consecutivos referentes aos quartos em numeração crescente a partir do acesso às alas pelo hall central, sendo que a unidade da centena se refere ao andar. Assim, o quarto B422 fica na ala B do 4º andar;
- A escada alternativa localizada no extremo do corredor da Ala B deste andar estava com a porta de vidro aberta, permitindo o seu acesso e uso como rota alternativa de fuga.

Figura 2 – Experimento 01 - Ponto B (Biblioteca) e possíveis pontos C (escadas) no 3º andar.

Figura 3 – Experimento 02 - Ponto B (Quarto B422) e possíveis pontos C (escadas) no 4º andar.

Figura 4 - Pavimento térreo com pontos A e D e possíveis pontos E.

Foram utilizados dois tipos de minicâmeras para registrar os percursos, uma com a filmagem angular e outra com a filmagem tradicional. Cada voluntário fez seu percurso com a câmera angular na altura dos olhos. Em alguns casos, também foi feita a filmagem por uma segunda pessoa, que seguia a pessoa que fazia o trajeto, com a câmera tradicional. As diferentes situações são apresentadas no Quadro 1.

Para complementar os dados captados pelos registros de imagem, foram elaborados dois questionários semi-estruturados. O primeiro questionário tratava de questões relativas à orientação dentro do edifício, com considerações sobre a estratégia adotada para o percurso realizado, os meios utilizados para orientação e a facilidade em encontrar o caminho até o ponto B.

Quadro 1 – As variações no estudo-piloto

Exp	Sujeito	Gênero	Câmera no sujeito	Câmera de acompanhamento
01	01	Masculino	sim	não
	02	Masculino	sim	sim
02	03	Masculino	sim	não
	04	Feminino	sim	sim
	02*	Masculino	sim	sim
	05	Masculino	sim	não
	06	Masculino	sim	não

(*) Sujeito que havia participado do experimento 01 anteriormente.

O segundo questionário tratava de questões relativas às rotas de fuga e escadas, com questões direcionadas especificamente à facilidade de encontrar a escada, à noções de orientação ao chegar ao final da escada e na saída para o exterior do edifício. O questionário também incluiu considerações gerais sobre a percepção dos voluntários quanto as dificuldades do wayfinding, com base em estrutura de uma pesquisa anterior (PAUL, 2003).

Os participantes do estudo piloto não receberam informações ou as plantas da edificação, além daquelas fornecidas pelo recepcionista no ponto A e foram orientados a encontrar os pontos de destino, se possível, sem perguntar às pessoas que encontrava pelo caminho.

2.4 Medições

Previamente à realização dos experimentos, foram identificados os prováveis percursos entre todos os trechos considerados na pesquisa. Estes foram medidos e foi elaborada uma lista com as possíveis alternativas, desde a mais direta e curta até a mais rebuscada.

A proposta da pesquisa é a medição do desempenho no percurso por meio das seguintes variáveis, observadas nas filmagens: a) tempo para completar trechos do percurso; b) número de paradas; c) número de vezes que demonstrou clara perda de noção de localização; d) número de vezes que pediu informações adicionais a alguém.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tempos individuais medidos no Experimento 01, que contou com 2 sujeitos, são apresentados na Tabela 1. Após a realização do experimento 01 com esses dois sujeitos, passou-se para o experimento 02, a fim de verificar a variabilidade ocasionada pelos diferentes destinos definidos na pesquisa, uma vez que o segundo experimento possibilitava alternativas de percurso tanto ao ponto B como ao ponto C. Os resultados do experimento 02 podem ser verificados na Tabela 2. Esta tabela suprime o Ponto C (escadas), uma vez nem todos os sujeitos realizaram o mesmo percurso ou utilizaram a mesma escada.

Na Tabela 2 é possível notar uma variação significativa entre os tempos dos sujeitos no Experimento 02, tanto no trecho A-B como no trecho B-D. Já no trecho D-E, que é curto e simples, verifica-se uma pequena variação nos tempos dos diferentes indivíduos. No Quadro 2, são apresentadas as observações do comportamento assim como das

ações e dos movimentos realizados, obtidos com base na filmagem do percurso de cada sujeito, que justificam aos tempos apresentados.

Tabela 1 – Tempos individuais medidos no Experimento 01 (s)

Sujeitos	Trechos				
	A-B	B-C	C-D	D-E	Total
01	152	56	47	14	269
02	174	40	61	19	294

Tabela 2 – Tempos individuais medidos no Experimento 02 (s)

Sujeitos	Trechos			
	A-B	B-D	D-E	Total
03	120	59	17	196
04	235	157	19	411
02*	98	94	19	211
05	166	84	15	265
06	270	105	16	375
Média	178	100	17,2	295
Desvio padrão	74	36	1,8	100

(*) Sujeito que havia participado do experimento 01 anteriormente.

Os tempos maiores de percurso do trecho A-B são de sujeitos que tiveram maior dificuldade de navegação, com paradas e clara demonstração de desorientação em alguns momentos. Observa-se que esses dois sujeitos também são os que levaram maior tempo para realizar o trecho B-D. Observa-se que os percursos realizados por esses dois sujeitos, tanto do trecho A-B como B-D, não são coincidentes.

Além disso, observou-se nas gravações, que a forma como os recepcionistas orientam os sujeitos variou muito e, em alguns casos, o próprio sujeito, ao solicitar informações, conseguiu obter melhor orientação que outros. Portanto, este também um fator a considerar em experimentos futuros.

Em relação aos questionários que foram aplicados após a conclusão dos trechos A-B e B-E, verificou-se a necessidade de alguns aprimoramentos estruturais, como a redução da escala de alternativas de respostas, originalmente de 6 e 10 graduações. As perguntas deveriam ser melhor agrupadas por tema e reduzidas em número. Alguns itens que constam da pesquisa de Paul (2003) aparentemente não foram relevantes para este estudo de caso específico, não agregando nenhum conteúdo aos resultados desta pesquisa (exemplo: influência da iluminação ou do ruído dos ambientes no *wayfinding*).

Quadro 2 – Medidas e comportamentos observados por sujeito

Experi- mento	Sujeito	Medidas		Observações de comportamento
01	01	Paradas (n)	03	-Recepcionista 1: “3º andar”.
		Pedido de informação (n)	01	-Subiu direto de elevador, pediu informação no hall central e desceu pela escada central.
		Perda de noção espacial(n)	01	
	02	Paradas (n)	01	-Recepcionista 1: “3º andar, 1º elevador, Ala B (apontando direção)”.
		Pedido de informação (n)	02	-Obteve informações mais detalhadas na recepção, subiu direto de elevador e desceu pela escada central.
		Perda de noção espacial(n)	-	
02	03	Paradas (n)	01	-Recepcionista 1: “seguir corredor, elevadores “de lá”, Ala B”.
		Pedido de informação (n)	-	-Obteve informação detalhada do percurso, subiu direto de elevador e desceu pela escada mais próxima (extremo da Ala B) até o 1º andar e, depois, pela escada central.
		Perda de noção espacial(n)	-	
	04	Paradas (n)	02	-Recepcionista 2: “4º andar, de elevador”.
		Pedido de informação (n)	02	-Subiu direto de elevador e desceu pela escada mais próxima até 1º andar e, depois pela escada central.
		Perda de noção espacial(n)	01	- Ficou desorientado /inseguro principalmente no caminho do ponto A para o ponto B. Perguntou direção no hall central e na enfermaria da ala B.
	02*	Paradas (n)	01	-Recepcionista 2: “elevadores, 4º andar”.
		Pedido de informação (n)	-	-Subiu direto de elevador e desceu pela escada central. Ignorou a possibilidade da escada mais próxima (incorporou conhecimento anterior).
		Perda de noção espacial(n)	-	
	05	Paradas (n)	-	-Recepcionista 3: “4º andar, ala B”.
		Pedido de informação (n)	-	-Pegou elevador que só parava no 3º e 6º andar, percebeu o erro, desceu no 3º e subiu 1 andar pela escada central. Retornou pela escada mais próxima até o 1º andar e, depois, pela central.
		Perda de noção espacial(n)	-	
	06	Paradas (n)	03	-Recepcionista 3: “4º andar”.
		Pedido de informação (n)	01	-Pegou elevador que só parava no 3º e 6º andar, foi até o 6º, voltou ao 3º, percorreu toda a ala A do 3º e, depois, subiu 1 andar pela escada central. Pediu informação no hall central, na entrada da ala B. Retornou pela escada central.
		Perda de noção espacial(n)	02	

(*) Sujeito 2 que já participou do experimento 01 anteriormente.

Verificou-se também que seria interessante incluir um item que requeresse uma avaliação global do processo de análise de *wayfinding* pelos sujeitos. As quatro últimas perguntas do 2º questionário, de forma aberta, foram as que forneceram as informações mais relevantes, confirmando a deficiência geral de sinalização no edifício e, principalmente, a necessidade de sinalizar as Alas A e B nos pavimentos superiores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa exploratória permitirá a consolidação de procedimentos para a realização de uma pesquisa mais ampla contemplando uma população maior de sujeitos, com o aprimoramento de alguns itens relacionados à escolha dos edifícios estudo-de-caso,

assim como dos destinos dos percursos, com o objetivo específico de avaliar a qualidade do projeto sob o ponto de vista das saídas de emergência.

AGRADECIMENTOS

Ao apoio do CNPq e do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo à pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ARTHUR, P.; PASSINI, R. **Wayfinding – People, Signs, and Architecture**. New York: McGraw-Hill, 1992.
- BUKOWSKI, R.W. **Emergency Egress from Buildings** (NIST Technical Note 1623), Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2009.
- CANTER, D. (Editor). **Fires and Human Behaviour**. New York: John Wiley & Sons, 1980.
- FRUIN, J.J. **Pedestrian Planning and Design** (revised edition). Mobile: Elevator World, 1987.
- HAO, J., CHING CHIUAN, Y.. **Wayfinding in Complex Multi-stoeey Buildings: A vision simulation-augmented wayfinding protocol study**. in: Undisciplined Design Research Society Conference 2008, Sheffield Hallan University, Sheffield, UK, 16-19 July 2008.
- HAQ, S., ZIMRING, C. Just down the road a piece: The development of topological knowledge of buildings layouts. **Environmental and Behavior**, vol.35 No.1 January p.132-160, 2003. <<http://eab.sagepub.com/content/35/1/132>>
- HOLSCHER, C.; MEILINGER, T.; VRACHLIOTIS, G.; BROSAMLE, M.; KNAUFF, M. A. C. Up the down staircase: Wayfinding strategies in multi-level buildings. **Jornal of Environmental Psychology** 26 (2006), pg.184-199, Elsevier, 2006.
- INTERSCIENCE COMMUNICATIONS. *International symposium on human behaviour in fire*, 5., 2012, Cambridge. **Proceedings...** London: Interscience Communications, 2012.
- ORNSTEIN, S.W., ONO, R., LOPES, M.E., MONTEIRO, R.Z.; GILL, A.A; MACHRY, H.S. Healthcare Architecture in São Paulo, Brazil: Evaluation of Accessibility and Fire Safety in Large Hospitals. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research. , v.1, p.13 - 25, 2007.
- PASSINI, R. **Wayfinding in Architecture**. New York: John Wiley and Sons, 1984.
- PAUL, M. **Factors that influeece ease of wayfinding in a hospital setting**. 2003. Dissertation – Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia, Missouri, EUA.
- PAULS, J. L. Building Evacuation: Research Findings and Recommendations. In: CANTER, D. (Ed.) **Fires and Human Behaviour**, New York: John Wiley and Sons, 1980, p. 251-275.
- PAULS, J. L. The movement of people in buildings and design solutions for means of egress. **Fire Technology**, vol. 20, N. 1, p.27-47, 2006.
- PREDTECHSNKII, V.M.; MILINSKII, A.I. **Planning for Foot Traffic Flow in Buildings**. New Delhi: Amerind Publishing, 1978.
- TUBBS, J.S.; MEACHAM, B. J. **Egress Design Solutions – A Guide to Evacuation and Crowd Management Planning**. New Jersey: John Wiley and Sons, 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ACESSIBILIDADE ESPACIAL PARA IDOSOS: ESTUDO DE UM APARTAMENTO DE PADRÃO ELEVADO EM MACEIÓ/AL

MONTENEGRO, Fabíola de C.; TOLEDO, Alexandre

(1) UFAL, (82) 96396138, e-mail: fabiolacmontenegro@gmail.com (2) UFAL, e-mail: prof.amtoledo@gmail.com

RESUMO

Esse artigo avalia os parâmetros de acessibilidade espacial para idosos em um apartamento de padrão elevado ofertado pelo mercado imobiliário de Maceió/AL com apelo publicitário de adequação de seus espaços a esse perfil de usuário. Como uma pesquisa de caráter exploratório, esse estudo de caso apresenta os resultados parciais do trabalho final de mestrado. Para a avaliação, aplicou-se o “laudo de avaliação da acessibilidade espacial” que faz parte do método de Avaliação de Projeto Habitacional proposto por Gabriela Pereira. A maioria das incompatibilidades entre os espaços e o usuário idoso evidencia que houve um subdimensionamento dos ambientes do apartamento em relação aos móveis e equipamentos propostos, assim como, uma má distribuição do leiaute dos ambientes, muitas vezes, ocasionada pela proposição de uma quantidade de móveis e/ou equipamentos superior ao que o ambiente poderia acomodar. Além disso, a não disponibilização de projetos complementares e do memorial descritivo do apartamento objeto desse estudo prejudicou parte das avaliações realizadas. Espera-se que pesquisas como esta possam subsidiar futuros projetos na área e facilitar a aplicação dos parâmetros de acessibilidade espacial.

Palavras-chave: Acessibilidade espacial, Idosos, Apartamento de padrão elevado.

ABSTRACT

This article evaluates the parameters of spatial accessibility for the elderly in a high standard apartment offered by the housing market in Maceió/AL with publicity appeal of that its spaces are appropriate to this user profile. As an exploratory research, this case study presents the partial results of the master's dissertation. For the evaluation, we applied the "evaluation report of spatial accessibility" which is part of the method of Assessment of Housing Project proposed by Gabriela Pereira. Most incompatibilities found between the spaces and the needs of the elderly showed that the rooms of the apartment were undersized in relation to the furniture and to the equipment proposed and that there is an unequal distribution of layout caused by the amount of furniture/equipment suggested to this space, superior to that this ambient could accommodate. Moreover, the unavailability of additional projects and of the descriptive memorial of the apartment, object that study, damaged a part of the assessments. It is expected that such surveys can support future projects in the area and facilitate the application of the parameters of spatial accessibility.

Keywords: Spatial accessibility, Elderly, High standard apartment.

1 INTRODUÇÃO

O aumento do número de idosos na população brasileira – dados do último censo do IBGE (2010) registraram que o número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos no Brasil é de cerca de 20 milhões, 11,1% da população total – aponta para a necessidade de se projetar moradias adequadas a atender a essa nova demanda populacional por meio da proposição de espaços acessíveis, que possam proporcionar maior autonomia e independência, melhorando a qualidade de vida desses usuários.

Segundo Bestetti (2006), uma pessoa idosa que se torne frágil ou se incapacite pode residir normalmente em uma unidade habitacional, dependendo de sua instalação. No entanto, atualmente, a maioria dos projetos arquitetônicos, inclusive os edifícios residenciais, é produzida para atender o homem ainda no início de sua vida adulta, com altura mediana e sem nenhuma limitação em suas funções (ROJAS, 2005).

No Brasil, a moradia, principalmente para as classes A e B da população, é espaço do mercado imobiliário. Em Maceió, observa-se um forte investimento do setor imobiliário na construção de edifícios residenciais multifamiliares de padrão elevado; entretanto, não se tem conhecimento se as práticas projetuais adotadas para a construção desses edifícios são, de fato, compatíveis com as necessidades do usuário idoso, considerando os parâmetros de acessibilidade espacial previstos em leis e normas específicas.

O objetivo desse artigo é avaliar os parâmetros de acessibilidade espacial para idosos em um apartamento de padrão elevado ofertado pelo mercado imobiliário de Maceió/AL com apelo publicitário de adequação de seus espaços a esse perfil de usuário. Como uma pesquisa de caráter exploratório, esse estudo de caso apresenta os resultados parciais do trabalho final de mestrado. Para a avaliação, aplicou-se o “laudo de avaliação da acessibilidade espacial” que faz parte do método de Avaliação de Projeto Habitacional proposto por Gabriela Pereira e que ratifica os resultados obtidos por meio das demais etapas de avaliação desenvolvidas para o trabalho final.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito de acessibilidade é bastante amplo e, dependendo do enfoque e da área de conhecimento, assume diversos significados. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define acessibilidade como sendo a “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” (ABNT, 2004, p.2).

Dischinger, Bins Ely e Piardi (2008), aprofundam esse conceito ao considerar a acessibilidade espacial como um critério fundamental de projetos que prevê soluções para as necessidades do usuário, relacionando-se a tudo o que diz respeito ao acesso e à interação de um indivíduo com o ambiente, e subdividindo-a em quatro componentes fundamentais – orientação, comunicação, deslocamento e uso – que devem ser atendidos em sua totalidade e, dependendo das condições dos usuários e das suas necessidades, o não cumprimento de um deles pode comprometer todos os demais.

No entanto, a garantia de acesso nem sempre foi uma preocupação do Estado Brasileiro. No Brasil, as questões relativas à acessibilidade se tornaram mais visíveis a partir da década de 1980. Surgiram novos estudos, leis, decretos e normas técnicas abordando os direitos das pessoas com deficiência e garantindo a acessibilidade ao meio físico (ORNSTEIN; ALMEIDA PRADO; LOPES, 2010).

Distante das pautas políticas, o idoso também começou a ganhar espaço nesse campo nas últimas décadas. A Política Nacional do Idoso, de 1994, e o Estatuto do Idoso, de 2003, já definem competências nas áreas de habitação, visando melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população. A temática do envelhecimento vem despertando, também, o interesse da comunidade científica em geral e algumas pesquisas realizadas já começam a contribuir para um melhor entendimento das reais necessidades do idoso em sua habitação e a permitir a aplicação de alguns conceitos e diretrizes no projeto arquitetônico residencial (MONTENEGRO, 2013).

No que diz respeito à residência, é importante considerar que seus espaços serão utilizados por muitos anos e, em alguns casos, para o resto da vida. Por isso, é fundamental

considerar as necessidades que as pessoas possam ter durante os vários estágios da vida, até chegar à velhice (DUARTE; COHEN, 2004).

Uma “casa” deve ser projetada de modo a prever a longevidade de seus moradores, caso contrário, com o passar dos anos, tornar-se-á hostil e, em vez de abrigo, transformar-se-á em uma armadilha que pode inviabilizar a continuidade da vida independente e autônoma dos idosos, inclusive daqueles que não apresentam qualquer tipo de deficiência (MONTENEGRO, 2013).

3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

O objeto deste estudo foi escolhido com base na pesquisa realizada no mercado imobiliário de Maceió, junto às corretoras e construtoras, para identificar os lançamentos de apartamentos ofertados com o apelo de adequação de seus espaços ao morador idoso.

Entre os projetos encontrados, o Edifício Maison Du Versailles, localizado na Rua Publicitário Ranildo Cavalcante, no bairro da Gruta de Lourdes, foi lançado pela construtora R Pontes como sendo “o primeiro edifício adaptado para a terceira idade em Maceió” (BARROS, 2012).

Para esse estudo, foi avaliado o apartamento com três suítes, visto que ele apresentou piores resultados no que diz respeito à acessibilidade espacial ao idoso. Essa tipologia de apartamento, correspondente às terminações 1 e 4, possui sala de estar/jantar, varanda, lavabo, cozinha, área de serviço, uma suíte de casal, duas suítes reversíveis e dependência de empregada, com área total de 122m² (Figura 1).

Figura 1 – Planta baixa do pavimento tipo com demarcação das terminações do apartamento avaliado no Edifício Maison Du Versailles

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para análise da acessibilidade espacial na habitação do idoso, aplica-se o “laudo de avaliação da acessibilidade espacial” que faz parte do Método de Avaliação de Projeto Habitacional proposto por Pereira (2007). O laudo é obtido com a aplicação da planilha de avaliação, na qual se encontram elencados os principais itens a serem avaliados por meio da leitura do projeto arquitetônico, dos projetos complementares, do memorial descritivo e dos demais instrumentos que forneçam informações sobre o projeto.

Como instrumento técnico componente do Método de Avaliação de Projeto Habitacional, a planilha elaborada pela pesquisadora baseia-se na metodologia de avaliação utilizada pelo Ministério Público de Santa Catarina – MP/SC, elaborada por uma equipe

multidisciplinar, coordenada pela Dr.^a Sonia Groisman Piardi, com a participação das professoras Vera Helena Bins Ely e Marta Dischinger do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

A definição do laudo sobre esse estudo, considerou o acesso por qualquer usuário idoso, com enfoque para aqueles com alguma deficiência física ou cognitiva. Para se adequar a essa pesquisa, alteraram-se alguns dos elementos da planilha de avaliação definida por Pereira (2007), pois eles não se aplicavam ao objeto do estudo. Desconsideraram-se os seguintes itens do cabeçalho: a tipologia da residência, sua localização e a condição do sítio. Excluiu-se o subgrupo “Acesso externo”, por ele avaliar a área externa ao apartamento. Reordenaram-se os subgrupos inseridos nos grupos dos requisitos essenciais e complementares de acordo com as avaliações realizadas, a fim de facilitar a compreensão dos resultados obtidos.

Para a avaliação da acessibilidade espacial, dividiram-se os ambientes do apartamento em setor social, de serviço e íntimo e considerou-se o leiaute proposto pela construtora R Pontes, responsável pelo projeto.

5 AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE ESPACIAL

Com base nos projetos arquitetônico e complementares e no memorial descritivo disponíveis, aplicou-se a planilha de avaliação da acessibilidade espacial determinando-se o laudo sobre o projeto, considerando-se o acesso pelo idoso, especialmente por aquele com algum tipo de deficiência.

Acesso e circulação

Equipamentos de controle de acesso

Não existe controle visual entre o interior do apartamento e a rua, pois o peitoril da varanda e das janelas – de 110cm – está acima do recomendado – entre 75 e 100cm do piso. Também não está prevista a instalação de nenhum equipamento que facilite a comunicação do idoso surdo e/ou mudo.

Portas

O projeto do apartamento apresenta demarcações bem definidas das áreas social, íntima e de serviço, o que facilita a leitura e a compreensão dos ambientes pelo idoso. A inexistência de desnível nas soleiras favorecem a circulação.

A maioria das portas do apartamento possui giro de 90° (Figura 2), excetuando-se as portas que dão acesso à varanda, que são de correr (Figura 3). Observa-se que apenas as portas de entrada pelo setor social e pelo de serviço, com largura de 90cm, e as portas que dão acesso à varanda, com 95cm de vão, permitem um circuito de circulação adequado ao idoso em cadeira de rodas ou com outro aparelho de auxílio à locomoção.

Figura 2 – Portas de abrir

Figura 3 – Portas de correr

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)

Os vãos das portas dos quartos e dos banheiros das suítes, de 80cm, permitem a passagem do idoso cadeirante, mas de modo limitado, não sendo recomendada a adoção de vãos com essa largura, pois além da dificuldade que impõem ao idoso cadeirante, não satisfazem o acesso aos ambientes pelo idoso usuário dos demais aparelhos de auxílio à locomoção, visto que eles necessitam de uma largura mínima de 90cm para circulação.

A porta instalada no lavabo, com apenas 70cm de largura, compromete seu circuito de circulação, impossibilitando o uso desse ambiente por qualquer idoso com restrição físico-motora que utilize cadeira de rodas ou outro aparelho de auxílio ao deslocamento. Além disso, as portas de todos os banheiros não possuem abertura para fora, tornando-se um obstáculo ainda maior para esse perfil de usuário.

As portas de abrir possuem maçaneta do tipo alavanca, que facilita a utilização pelo idoso, seja ele deficiente ou não. No entanto, a altura dessas maçanetas em relação ao piso – que deve ser entre 90 e 110cm – não está especificada no projeto arquitetônico disponível.

Com relação à porta da varanda, de correr, no projeto arquitetônico disponibilizado, não há indicação do local de instalação dos trilhos, devendo-se atentar para o fato de que se eles estiverem instalados na parte de baixo, devem ser nivelados com o piso e possuir largura máxima de 1,5cm.

Circulação interna

O corredor do apartamento possui 100cm de largura livre de obstáculos, superior a mínima recomendada – de 90cm – e extensão de 1,75m – a máxima é de 4m. Assim como nos demais ambientes do apartamento, não se sabe qual o tipo de piso adotado, devido a não disponibilização do memorial descritivo do projeto.

O ideal é que todos os espaços tenham piso antiderrapante, firme, regular e estável, para não comprometer o acesso pelo idoso, seja ele deficiente ou não. Entretanto, o projeto arquitetônico não apresenta desnível na circulação interna e em nenhum dos ambientes do apartamento; ponto positivo para a acessibilidade espacial.

Uso da unidade

Orientação espacial

Mesmo com a definição clara dos setores do apartamento, não se sabe se há uma diferenciação de tratamento entre os setores social, íntimo e de serviço, pois a construtora responsável pelo projeto não disponibilizou seu memorial.

O contraste entre os planos, gerado pela diversidade de cores, texturas e acabamentos, pode auxiliar o idoso com alguma limitação, como a cognitiva, na orientação e no mapeamento mental do apartamento, proporcionando a eles um domínio melhor do espaço doméstico. Além disso, pode tornar o uso dos ambientes por um idoso com determinado grau de deficiência visual mais fácil.

Janelas

As janelas baixas dos ambientes, com peitoril de 110cm, estão acima da altura recomendada, que é entre 90 e 100cm em relação ao piso interno. O acesso às janelas baixas do apartamento é comprometido nas suítes reversíveis, visto que o espaço mínimo em frente à cama impede a circulação do idoso cadeirante ou usuário de outro aparelho de auxílio à locomoção; e na cozinha, devido ao posicionamento dos móveis e equipamentos.

Nesses ambientes as janelas não possuem vão de aproximação de no mínimo 60% de sua largura, conforme recomendado. Com relação às janelas altas existentes nesse apartamento, destaca-se que elas não podem ser alcançadas pelo idoso cadeirante, em função de suas alturas.

Com relação aos vãos de aproximação das janelas, apenas as janelas da suíte de casal e da área de serviço possuem vão de aproximação de no mínimo 60% de sua largura.

Dispositivos e controles

Como os projetos elétrico e hidráulico do edifício não foram disponibilizados, não é possível avaliar os interruptores, as tomadas, as campainhas, os controles de interfone e telefone, o quadro de luz, o comando de aquecedor e o registro de pressão e água do apartamento, quanto suas alturas em relação ao piso e quanto suas formas de manipulação.

Setor social

No tocante às áreas de circulação e de manobra, a sala de estar apresentou um dos melhores resultados, com seus circuitos de circulação satisfeitos e áreas de manobra de 360° para a cadeira de rodas. Na sala de jantar o circuito de circulação não está plenamente satisfeito, pois a mesa de jantar prejudica o deslocamento do idoso cadeirante, ou usuário de outro aparelho de auxílio à locomoção. Além disso, o espaço para circulação entre a mesa e um dos aparadores também não é suficiente. Já a varanda e o lavado tiveram um dos piores resultados, visto que, seu circuito de circulação está insatisfeito e que ambos não possuem área de manobra suficiente para o giro de 180° e de 90°, respectivamente.

No que diz respeito às áreas de aproximação e uso do mobiliário e dos equipamentos pelo idoso cadeirante, observa-se que na sala de estar, o acesso a todo o mobiliário – sofá, rack/estante de TV, poltrona e mesa lateral é satisfeito. Na sala de jantar, a mesa de jantar e um dos aparadores afetam a área de aproximação e uso um do outro. Já a varanda e o lavabo não possuem áreas de aproximação e uso satisfatórias em nenhum dos móveis e equipamentos que possuem.

Setor de serviço

A cozinha possui circuito de circulação parcialmente satisfeito, prejudicado na entrada, pelo fogão. Entretanto, é possível fazer um giro de 180° com a cadeira de rodas no ambiente. Na área de serviço, o circuito de circulação é satisfeito, pois todo o trajeto é livre de obstáculos e o ambiente dispõe de espaço para a manobra de 90°.

Em relação às áreas de aproximação e uso do mobiliário e dos equipamentos pelo idoso cadeirante, na cozinha, apenas o fogão, uma das mesas de refeições e um dos móveis que funcionam como despensa têm seus acessos satisfeitos; os demais móveis e equipamentos não apresentam área de aproximação e uso necessária ao idoso cadeirante. Na área de serviço apenas o tanque tem a área de aproximação e uso insatisfeitos, visto que são prejudicados pela parede e porta laterais.

Na cozinha, o comprimento do balcão da pia, de 200cm atende aos parâmetros recomendados, pois o mínimo necessário é 100cm. Dessa maneira, a pia possui vão livre inferior maior que 80cm de comprimento, que é o mínimo admitido, além de apresentar área livre inferior de 77cm de altura – o mínimo é 73cm (Figuras 4 e 5).

Figura 4 – Comprimento do balcão da cozinha

Figura 5 – Área inferior do balcão da cozinha

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)

O posicionamento do sifão e da tubulação da pia também obedece aos parâmetros estabelecidos pela norma, visto que estão situados a 27cm da face externa frontal da pia – o mínimo é 25cm. Já a borda superior da pia, que tem altura de 90cm em relação ao piso, está acima da altura máxima admitida – de 85cm (Figuras 4 e 5).

Referente à área de serviço, as únicas informações existentes sobre o tanque, são a de que ele não possui área necessária e suficiente para utilização nem área adjacente de apoio. A área de serviço ainda possui área prevista para máquina de lavar adjacente ao tanque com área de aproximação e uso necessária.

Setor íntimo

Na suíte de casal, o circuito de circulação só é satisfeito ao longo da extensão do guarda-roupa. Na suíte reversível 1, o dimensionamento do ambiente e o posicionamento do mobiliário impossibilitam o acesso e o deslocamento do idoso cadeirante ou usuário de outro aparelho para sua locomoção, pois não há espaço satisfatório para a realização do circuito de circulação. Na suíte reversível 2, o circuito de circulação é parcialmente

satisfeito, pois apenas o guarda-roupa e um dos lados da cama pode ser acessado. Em nenhuma das suítes há área suficiente para a manobra de 180° da cadeira de rodas.

Na maioria dos banheiros do apartamento – banheiro das suítes reversíveis – não existe área suficiente para o acesso e o deslocamento do idoso dependente de aparelho específico de auxílio à locomoção nem espaço para a manobra de 90° da cadeira de rodas. Somente no banheiro da suíte de casal o circuito de circulação é parcialmente satisfeito, permitindo ao idoso com aparelho de auxílio à locomoção, o acesso aos lavatórios. No entanto, não é possível realizar um giro de 90° com a cadeira de rodas nesse ambiente.

No tocante às áreas de aproximação e uso do mobiliário e dos equipamentos pelo idoso cadeirante, observou-se que na suíte de casal, de todos os móveis e equipamentos existentes, apenas a mesa de cabeceira mais próxima à porta do quarto não satisfaz as condições de projeto estipuladas por Pereira para as áreas de aproximação e uso pelo idoso cadeirante. Na suíte reversível 1, apenas a parte frontal da cama tem condição de projeto satisfeita. Na suíte reversível 2, os espaços frontal e laterais da cama e o guarda-roupa têm suas áreas de aproximação e uso satisfeitas; o rack da TV, a mesa de estudo e a mesa de cabeceira não possuem espaço de aproximação e uso suficientes.

O banheiro da suíte de casal possui as áreas de aproximação e uso pelo idoso cadeirante de seus lavatórios satisfeitos. As condições de projeto do vaso sanitário estão insatisfeitas, pois sua área de aproximação e uso é prejudicada pela parede lateral. O box também apresenta área de aproximação e uso insatisfeita, tendo seu acesso afetado pelo vaso sanitário. No banheiro das suítes reversíveis todos os equipamentos – lavatório, vaso sanitário e box – têm suas áreas de aproximação e uso insatisfeitas.

Os lavatórios dos banheiros possuem cuba embutida em uma bancada de granito, sem coluna central, e área adjacente de apoio, permitindo que o idoso tenha um espaço para colocar os objetos de uso cotidiano. A altura da borda superior dos lavatórios não está de acordo com as recomendações da norma, visto que está a 90cm em relação ao piso – o ideal é entre 78 e 80cm. Entretanto, a altura da área livre abaixo da pia, de 73cm, obedece aos parâmetros estabelecidos – de no mínimo 73cm –, possibilitando a aproximação de uma cadeira de rodas ou o uso por um idoso sentado (Figura 6).

Com relação às bacias sanitárias, verifica-se, que o acento previsto em projeto possui apenas 38cm de altura em relação ao piso; porém deveria estar entre 43 e 46cm de altura para que o idoso pudesse utilizá-lo mais confortavelmente. Considerando-se a representação gráfica da bacia sanitária no projeto arquitetônico, o dispositivo de acionamento da descarga estaria na lateral e a 72cm de altura em relação ao piso, portanto, adequado, em função de seu posicionamento e da altura entre 60 e 100cm (Figura 6).

Figura 6 – Lavatório e bacia sanitária dos banheiros do apartamento

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)

Apenas o box do banheiro da suíte de casal possui dimensão adequada ao acesso pelo idoso cadeirante, de 150x90cm – a mínima é 130x90cm (Figura 7). Apesar do box do banheiro das suítes reversíveis ter 1.05x90cm (Figura 8) – o box pode ter dimensão de 90x95cm com área adjacente de no mínimo 80x120cm –, ele não possui área adjacente suficiente, que permita a transferência e a troca de roupa. Também não há, no projeto arquitetônico, indicação de desnível entre o piso do banheiro e do box.

Figura 7 – Dimensões do box do banheiro da suíte de casal

Figura 8 – Dimensões do box do banheiro das suítes reversíveis

Fonte: Adaptado de Construtora R Pontes LTDA (2013)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ser vendido como “o primeiro edifício adaptado para a terceira idade em Maceió”, o Edifício Maison Du Versailles, apresenta sérios problemas de adequabilidade dos espaços de seus apartamentos ao idoso; os resultados obtidos comprovaram que os parâmetros de acessibilidade espacial não são plenamente atendidos.

A maioria das incompatibilidades entre os espaços e o usuário idoso evidencia que houve um subdimensionamento dos ambientes dos apartamentos em relação aos móveis e equipamentos propostos, assim como, uma má distribuição do leiaute dos ambientes, muitas vezes, ocasionada pela proposição de uma quantidade de móveis e/ou equipamentos superior ao que o ambiente poderia acomodar.

Apesar do mercado imobiliário de Maceió/AL apontar para a consciência da necessidade de se projetar moradias acessíveis ao idoso, seja em função dessa nova demanda de mercado, seja devido às exigências das leis e normas vigentes, as práticas projetuais adotadas ainda não apresentam medidas que signifiquem, de fato, alguma melhoria para a qualidade de vida de seus residentes idosos. Dessa maneira, evidencia-se que a questão da acessibilidade espacial ainda vem sendo abordada como moeda de compra e venda, buscando atrair um segmento da população em constante crescimento, os idosos, mas sem de fato se preocupar em atender suas reais necessidades.

É responsabilidade dos profissionais da construção civil, das construtoras e do poder público criar habitações adequadas a todas as pessoas. Os problemas de acessibilidade espacial identificados nesse estudo poderiam ser evitados se os parâmetros de acessibilidade indicados nas leis e nas normas específicas vigentes fossem seguidos e se o poder público fiscalizasse a aplicação desses parâmetros nos apartamentos ofertados.

A avaliação do espaço, mesmo antes de seu uso efetivo, é fundamental para a compreensão e consequente melhoria na qualidade do projeto. Por meio dessa avaliação é possível verificar o uso potencial do ambiente por idosos, sejam eles dependentes ou não de aparelhos específicos de auxílio à locomoção. Espera-se que este trabalho, mediante novos aprofundamentos, possa servir de contribuição para que novos empreendimentos busquem atender às necessidades do idoso, possibilitando a promoção de independência e autonomia, melhorando a qualidade de vida desse usuário.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050: acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro, 2004.
- BARROS, P. (Ed.). Construtora lança em Maceió o primeiro edifício adaptado para a melhor idade. **Gazeta de Alagoas**, Maceió, 26 jul. 2012. Imobiliário & Construção, caderno 2.
- BESTETTI, M. L. T. **Habitação para idosos**. O trabalho do arquiteto, arquitetura e cidade. 2006. 181f. Tese (Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- DISCHINGER, M.; BINS ELY, V. H. M.; PIARDI, S. M. D. G. **Promovendo a acessibilidade nos edifícios públicos**: Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público. Florianópolis, 2008.
- DUARTE, C. R. e COHEN, R. **Acessibilidade para todos**: uma cartilha de orientação. Núcleo Pró-Acesso, UFRJ/FAU/PROARQ, Rio de Janeiro, 2004.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios**. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <<http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=12&uf=00>> Acesso em: 14 fev. 2014.
- MONTENEGRO, F. de C. **Avaliação dos parâmetros de acessibilidade espacial para idosos: estudo de dois apartamentos em Maceió/AL**. 2013. 143f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-graduação em Dinâmicas do Espaço Habitado, Universidade Federal de Alagoas, Maceió.
- ORNSTEIN, S. W.; ALMEIDA PRADO, A. R.; LOPES, M. E. Apresentação: trajetória da acessibilidade no Brasil. In: ORNSTEIN, S. W. (Org.); ALMEIDA PRADO, A. R. (Org.); LOPES, M. E. (Org.). **Desenho universal**: caminhos da acessibilidade no Brasil. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2010. p. 9-17.
- PEREIRA, G. M. **Acessibilidade espacial na habitação popular**: um instrumento para avaliação de projetos. 2007. 172f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
- ROJAS, V. B. F. **Contribuição para o planejamento de ambientes construídos destinados à convivência de idosos**. 2005. 147f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Curso de Mestrado Profissionalizante da Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
- R PONTES CONSTRUTORA**. Edifício Maison Du Versailles. 2012. Disponível em: <<http://www.rpontes.com.br/empreendimento/proximo-lancamento-maison-du-versailles/>> Acesso em: 6 nov. 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

REVISÃO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ESPACIAL

SOUZA, Rodrigo Acosta de (1); BINS ELY, Vera Helena Moro (2); CAMPOS, Rafael Alves de (3); DORNELES, Vanessa Goulart (4); SILVA, Lucas Luciani da (5);

(1) UFSC, (48)96097011, rodrigoacostadesouza@gmail.com, (2) UFSC, vera.binsely@gmail.com, (3) UFSC, arqrafaelcampos@gmail.com, (4) UFFS, arq.vanessagdorneles@gmail.com, (5) UFSC, lucaslucianidasilva@gmail.com.

RESUMO

Este artigo busca apresentar os resultados parciais de uma pesquisa ainda em andamento cujo objetivo é a revisão de um instrumento de avaliação de acessibilidade espacial já existente, buscando-se estabelecer critérios de adaptação para uma possível digitalização desta ferramenta. Utilizou-se como base para o estudo as planilhas de avaliação de acessibilidade espacial do Ministério Público de Santa Catarina. Para a revisão, buscou-se entender sua aplicação através de entrevistas e utilização em uma avaliação-piloto, que serviram de base para o processo de adaptação.

Palavras-chave: Acessibilidade Espacial, Avaliação de Acessibilidade, Edificações.

ABSTRACT

This paper looks for presenting the partial results of a still in progress research with the purpose to review an already existing instrument for spatial accessibility evaluation, looking forward to establish adjustment criteria for a possible digitalization of the tool. There were used as a basis to this study the spreadsheets for spatial accessibility evaluation from the Public Ministry of Santa Catarina – Brazil. To review them, it was intended to understand their use through interviews and their application on a pilot-evaluation, which served as a base to the adaptation process.

Keywords: Spatial Accessibility, Accessibility Evaluation, Buildings.

1 INTRODUÇÃO

A preocupação com políticas de acessibilidade no Brasil é um tema de discussão constante em diversas esferas governamentais. Acessibilidade está diretamente vinculada ao conceito de cidadania, pois trata do acesso à moradia, ao trabalho e a serviços essenciais como saúde, reabilitação, educação, lazer e cultura (FÁVERO, 2004). Para a garantia de tal direito, assegurado pela Constituição Federal de 1988, são necessárias mudanças culturais, atitudinais e, também, a implementação de ações políticas e legislativas que garantam a inclusão. Entre estas, destaca-se a promoção de mudanças no ambiente construído visando atingir melhores condições de acessibilidade espacial a seus usuários.

De acordo com o Decreto-lei nº 5.296 de 2004, as edificações de uso público teriam trinta meses, a partir de sua publicação, para serem adaptadas de acordo com a norma brasileira de acessibilidade. Dessa forma, buscava-se permitir o acesso a todos os indivíduos, proporcionando-lhes independência na realização das atividades. Entretanto, verifica-se

que mesmo sete anos após findo o prazo (em 2007), diversas edificações ao longo de todo o país ainda necessitam de adequação.

Para que sejam desenvolvidas as mudanças de forma a atender ao decreto e à norma brasileira de acessibilidade, NBR9050, é necessário que se realizem previamente avaliações das condições de acessibilidade dos edifícios. Estas servem de subsídio para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos que garantam efetiva adequação espacial e possível inclusão. As etapas deste processo estão esquematizadas na Figura 1.

Figura 1 – Etapas do processo de uma adequação espacial

Fonte: Desenvolvido pelos autores

O presente artigo baseia-se em um projeto de pesquisa de iniciação científica ainda em andamento, o qual se propõe a revisar um instrumento de avaliação de acessibilidade espacial já existente, considerando sua possível adaptação na forma de uma ferramenta digital. Para realização do estudo, foram tomadas como base as Planilhas de Avaliação desenvolvidas no Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público do Ministério Público de Santa Catarina. Tais planilhas foram desenvolvidas por Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) a partir do ano de 2002, para sistematizar o processo de avaliação. A digitalização do instrumento teria como objetivo agilizar a realização das vistorias e a geração de laudos técnicos, facilitando este processo em parques edilícios numerosos.

Este trabalho é estruturado expondo inicialmente o referencial teórico estudado acerca do tema, para melhor entendimento dos conceitos abordados. Posteriormente está descrita a metodologia utilizada, seguida dos resultados parciais obtidos até o momento e de considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Decreto-lei 5.296/04 define acessibilidade como “condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, (...), sistemas e meios de comunicação e informação”. A NBR 9050/04 cita que um espaço acessível “pode ser percebido e utilizado em sua totalidade por todas as pessoas, inclusive aquelas com mobilidade reduzida”.

ELALI et al. (2010) defendem que este termo se refere a “uma gama de variáveis relacionadas às possibilidades de acesso a um local”, considerando “aspectos que vão desde a identificação das trajetórias das pessoas ao se deslocarem em/para áreas específicas e as atividades que ali ocorrem”.

Para este estudo, especifica-se a concepção de Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) de Acessibilidade Espacial. O conceito abordado pelas autoras define o direito de chegar a um local, compreender suas funções, organizações, relações espaciais e utilizá-lo com independência, segurança e conforto, participando das atividades que ali ocorrem. É importante destacar que este direito não favorece apenas pessoas com deficiência, pois

trata de “medidas técnico-sociais destinadas a garantir o acolhimento de todos os usuários em potencial” (COHEN, DUARTE e BRASILEIRO, 2012, p40).

Para proporcionar boas condições de acesso, os ambientes devem atender requisitos básicos de naturezas diversas. Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) os classificam em quatro componentes: orientação espacial, deslocamento, uso e comunicação. afirmam que a garantia da acessibilidade em um ambiente depende do atendimento desses componentes em sua totalidade. Dependendo das condições dos usuários e de suas necessidades, caso apenas um deles não seja cumprido, todos os demais ficam comprometidos.

As autoras ratificam que “cada componente estabelece um conjunto de diretrizes que definem características espaciais”, as quais são aqui explicadas brevemente.

A orientação espacial se refere às características do ambiente ligadas à compreensão do espaço: reconhecimento, compreensão das atividades, definição de rotas, etc. A este componente estão relacionadas diversas características do ambiente e adicionais à ele, como a configuração espacial adotada, a legibilidade do espaço, a sinalização presente, entre outros.

A comunicação diz respeito à possibilidade de troca de informações interpessoais, ou troca de informações por meio da utilização de equipamentos de tecnologia assistiva. Atribuem-se a este componente ações como perguntar informação a outra pessoa (interpessoal) ou pedir autorização para adentrar em um ambiente através de um interfone (tecnologia assistiva).

O deslocamento se refere à possibilidade de movimentos em trajetos horizontais e verticais de forma segura, independente e confortável. Neste componente enquadram-se as características relativas aos trajetos percorridos pelos usuários como corredores, escadas e rampas, elevadores, etc.

Por fim, o último componente concebido pelas autoras, o uso, está relacionado com a possibilidade efetiva de participação e realização das atividades utilizando os equipamentos presentes no ambiente. A este componente referem-se aspectos relativos, por exemplo, ao mobiliário adotado em um determinado local, se permite a utilização por diversos usuários, se é seguro, entre outros aspectos.

Após a aproximação com o conceito de Acessibilidade Espacial e descrição de seus componentes - necessárias para a compreensão do instrumento de avaliação estudado - a seguir serão explicadas as etapas referentes ao processo de sua revisão e adaptação.

3 METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, na qual se aplicaram procedimentos técnicos de caráter experimental com objetivo principal de revisar o instrumento de avaliação de acessibilidade espacial, já existente.

Com o intuito de entender sua utilização, optou-se por um método de inquirição, realizando uma entrevista não estruturada (MARCONI e LAKATOS, 2010) com os arquitetos responsáveis pelas avaliações do MP-SC (Ministério Público de Santa Catarina). A partir dessa abordagem, buscou-se verificar alguns pontos-chave a respeito da ferramenta, como: descobrir se ainda era utilizada, como é aplicada, que tipo de documento é capaz de gerar, suas potencialidades e deficiências, entre outros. Também buscou-se compreender o processo de avaliação de diversas edificações públicas, realizado em 2005, com esse instrumento.

A seguir aplicou-se o método de observação sistemática do ambiente, utilizando as planilhas originais como técnica de *checklist*, em uma avaliação-piloto de edifício educacional em Instituição Superior de Ensino. O objetivo da aplicação deste método foi compreender a utilização do instrumento, analisá-lo criticamente em relação a sua usabilidade e gerar um laudo técnico do edifício.

O próximo passo foi a revisão da ferramenta, onde foram verificadas as perguntas nas quais se baseia a vistoria. Estas foram avaliadas de acordo com sua continuidade, redação e normas técnicas nas quais se apoiam. Durante esta revisão também foram pensados aspectos referentes à adaptação do instrumento, visando sua possível digitalização.

Como essa pesquisa encontra-se em desenvolvimento, cabe ressaltar que o experimento aqui demonstrado apoiou-se apenas na revisão e adaptação da primeira planilha (referente às áreas de acesso ao edifício). Optou-se por esta escolha por se tratar da mais extensa dentre as seis existentes, além de possuir diversas perguntas que se repetem nas demais planilhas.

4 RESULTADOS

4.1 Entrevista com o Ministério Público de Santa Catarina

A entrevista realizada com os atuais responsáveis pela avaliação no MP-SC, tinha como objetivo entender como são realizadas atualmente as vistorias, os laudos-técnicos e os termos de ajustes de conduta. Além disso, verificar se o instrumento estudado, idealizado há 10 anos com a presença do Ministério, ainda é utilizado. O encontro aconteceu com a presença dos pesquisadores e de dois funcionários do órgão: uma arquiteta e um servidor administrativo que acompanhou o processo de utilização das planilhas em 2005.

Através da entrevista pode-se descobrir que atualmente as avaliações ocorrem após solicitação da Promotoria Pública, geradas a partir de denúncias, por parte de seus usuários, quanto a irregularidades presentes nas edificações. Após a vistoria é realizado um laudo-técnico sobre a avaliação, o qual é encaminhado a um promotor de justiça, que fica encarregado de realizar o termo de ajuste de conduta. Neste documento existem recomendações de adequações espaciais que precisam ser realizadas.

Sobre o programa de avaliação no qual o instrumento estudado foi criado, em 2005, descobriu-se que o MP-SC desenvolveu um *software* específico para a geração de laudos-técnicos. Este se baseia na estrutura de disposição de informações das planilhas, para sintetizar as informações obtidas nas vistorias. Para isso, todas as respostas e observações devem ser inseridas no computador, após preenchimento manual das planilhas durante as vistorias. O resultado final é um documento como no modelo exposto na Figura 1.

Figura 1 – Modelo de um trecho do laudo automático gerado pelo *software* do Ministério Público - SC

Conclusão	Legislação		Observação
	LEI/BNR	ARTIGO	
GERAL			
PORTAS			
● A largura mínima das escadas fixas não é de 1,20m.	NBR 9.050/04	6.6.4.3	A altura dos corrimãos é de 76cm.
● Os corrimãos não estão instalados na altura de 92cm do piso medido de sua geratriz superior.	NBR 9.050/04	6.7.1.6	
● Os corrimãos não possuem prolongamento mínimo de 30cm antes do início e após o término da escada.	NBR 9.050/04	6.7.1.4	

Quanto à utilização das planilhas, a arquiteta respondeu que não as utiliza simultaneamente à avaliação, relatando que após diversas vistorias já decorou o instrumento e se familiarizou com a ordem das informações a serem preenchidas. Prefere realizar uma primeira análise geral do ambiente com a ferramenta em mãos, porém sem utilizá-la como roteiro. Após esta verificação, responde às perguntas no próprio local, voltando ao ambiente desejado para uma vistoria mais específica, caso sinta necessidade. Disse ainda que costuma realizá-las sozinha pela falta de contingente e que não utiliza o *software* para a realização do laudo. Prefere redigi-lo por conta própria, inserindo fotografias e esquemas presentes nas normas para um melhor entendimento do documento pelo promotor de justiça. Devido a outras tarefas simultâneas, leva em torno de duas semanas para finalizar o documento.

Dessa maneira observa-se, a partir das informações obtidas, que o modelo de laudo gerado pelo *software* do Ministério é insuficiente para informar com clareza as melhorias a serem feitas nos ambientes. Além disso, a avaliação deve ser feita manualmente com o instrumento e, logo após, todas as informações e observações devem ser transcritas para o computador, ocasionando um processo lento e com duplicidade de trabalho.

Como ideias para a melhoria da ferramenta foram sugeridos pelos entrevistados: mais espaço no campo de observações para serem elaborados desenhos esquemáticos; a criação de planilhas para novos ambientes (a própria entrevistada mencionou ter criado uma para o caso de postos de saúde); e um sistema que atribuisse valores para os itens a serem atendidos prontamente, tendo em vista que em edificações públicas busca-se atender em curto prazo apenas as prioridades devido à burocracia atribuída aos processo de licitação.

4.2 Avaliação-Piloto

A avaliação-piloto teve o intuito de aproximar os pesquisadores da ferramenta estudada e de sua usabilidade, a partir de uma vistoria em edifício educacional. O instrumento é constituído por uma ficha de identificação do edifício avaliado e um total de seis planilhas: Áreas de acesso ao edifício (Planilha 1); Saguões, salas de recepção e espera (Planilha 2); Circulações Horizontais (Planilha 3); Circulações Verticais (Planilha 4); Sanitários (Planilha 5); e Locais para Atividades Coletivas (Planilha 6).

Cada uma consiste em um *checklist* de perguntas baseadas majoritariamente na legislação vigente, onde o avaliador deve preencher de maneira afirmativa ou negativa, possibilitando ainda a resposta “não se aplica” e um campo para observações relevantes. A Figura 2 ilustra a reprodução da parte inicial da primeira planilha. As perguntas são agrupadas com relação aos elementos que estão sendo avaliados (como pode ser visto na figura, questões relacionadas ao semáforo na via pública). Além disso, também são classificadas segundo o componente de acessibilidade ao qual se refere.

Figura 2 – Cabeçalho e início da Planilha 01 – Áreas de Acesso ao Edifício

EDIFÍCIO LOCAL _____		AVALIADOR DATA _____		COMPONENTES Orientabilidade Comunicação Deslocamento Uso			
PLANILHA 1		ÁREAS DE ACESSO AO EDIFÍCIO					
N.	LEGISLAÇÃO		C	ITENS A CONFERIR	RESPOSTA		OBSERVAÇÕES
	LEI	ARTIGO			SIM	NÃO	
NA VIA PÚBLICA							
SEMÁFORO							
1.1	-	-		Existe semáforo nos dois lados da via pública para facilitar a travessia do pedestre?			
1.2	9.050/04	9.9.2		Na existência de semáforo, há sinalização sonora quando ele está aberto?			

Fonte: Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012)

Antes de iniciar a avaliação, ainda na ficha de identificação do edifício, devem ser feitas tanto a planta de situação, ilustrando os acessos ao edifício, quanto uma planta baixa esquemática. Ambas servirão de apoio ao preenchimento das planilhas e realização do laudo técnico, facilitando a localização dos problemas detectados. Para a utilização da ferramenta, também é necessário que o avaliador possua uma planilha para cada ambiente a ser avaliado, necessitando cópias da mesma em número igual à presença do ambiente na edificação. Para que todas as perguntas possam ser respondidas com precisão, torna-se necessário o uso de um equipamento de mensuração, como uma trena. Além disso, sugere-se a presença de uma cópia da norma brasileira de acessibilidade, para consulta em caso de dúvidas. Considera-se necessária a presença de no mínimo dois avaliadores para a vistoria, tendo em vista que esta pode-se tornar extensa e de difícil realização para apenas um indivíduo, caso tenha que utilizar todos estes equipamentos.

A avaliação-piloto foi realizada por três avaliadores sem experiência prévia com a ferramenta, porém familiarizados com as normas de acessibilidade. O primeiro avaliador ficou responsável por preencher as planilhas, o segundo por realizar as medições e o terceiro por registrar aspectos relevantes através de fotografias. Foi avaliado um edifício com área estimada de 3.200m² em um período de cerca de duas horas e meia. A planta-baixa esquemática do edifício avaliado pode ser conferida na Figura 3. Destaca-se que a edificação tem três pavimentos, os quais não possuem exatamente a mesma disposição de salas. Considerou-se a duração da avaliação conveniente. O fato ter sido realizada por três pessoas contribuiu para que o tempo fosse melhor aproveitado.

Figura 3 – Planta Baixa esquemática do pavimento térreo do edifício do Departamento de Arquitetura e Urbanismo - UFSC

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de desenhos do projeto não concluído do edifício.

Para sintetizar as informações da vistoria deve-se realizar o laudo-técnico da avaliação. Como o acesso ao *software* utilizado para esta tarefa encontra-se restrito aos computadores do Ministério Público, os pesquisadores optaram por realizá-lo manualmente. Dessa maneira, no laudo da avaliação-piloto, seguiu-se o modelo padrão do MP-SC, acrescentando uma coluna extra à direita para a visualização de fotos e croquis representativos. Adicionando o registro de algumas informações visuais, acredita-se facilitar o entendimento do documento. A Figura 4 reproduz parte do laudo realizado.

Figura 4 – Trecho do modelo de laudo realizado para sintetizar as descobertas da avaliação-piloto.

Conclusão	Legislação em desacordo	Observação	Foto
Na Via Pública			
Passeios			
Os passeios não têm pisos regulares em qualquer condição climática.	NBR 9050/04 – Artigo 6.1.1	-
Os passeios não são livres de interferências que impeçam o deslocamento ou que constituam perigo aos pedestres (postes de sinalização, vegetação, desníveis, rebaixamentos)	NBR 9050/04 – Artigos 6.10.7 e 6.10.5
Não há sinalização tátil de alerta nos passeios indicando essas interferências.	NBR 9050/04 Artigo 6.1.2

Fonte: Desenvolvidos pelos autores.

Como anteriormente citado, para o experimento aqui exposto, as próximas etapas são referentes apenas à primeira planilha – Áreas de Acesso ao Edifício.

4.3 Revisão da Planilha

Após a realização da avaliação-piloto, deu-se continuidade ao procedimento através da revisão da Planilha 01. Foram analisadas todas as perguntas, sendo revistas sua redação, buscando evitar qualquer possibilidade de dupla interpretação. Averiguou-se também a ordem com que cada item era apresentado, visando aprimorar sua continuidade e, finalmente, atualizar as normas e legislações referentes.

Esta etapa resultou em diversas modificações pontuais nos itens das planilhas. Entretanto, ressalta-se que a principal decisão estabelecida neste momento foi a de diminuir a quantidade de informação presente em cada questionamento. Dessa maneira, algumas perguntas que possuíam a presença de mais de um item de avaliação, devido sua disposição no referente artigo normativo, foram desmembradas em mais de uma.

Como exemplo, transcreve-se a pergunta 1.5: “os passeios têm pisos antiderrapantes e regulares em qualquer condição climática?”. Tal item está relacionado ao artigo 6.1.1 da NBR 9050/04, que diz “Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição [...]”. Entretanto, durante a avaliação-piloto os avaliadores se depararam com situações onde apenas um dos aspectos atendia positivamente ao questionamento, e não há como atender de forma parcial um tópico da ferramenta. Dessa maneira, esse item foi desmembrado em dois: o novo item 1.5: “Os passeios têm pisos com superfície antiderrapante em qualquer condição climática?” e o novo item 1.6: “Os passeios têm pisos com superfície regular e estável em qualquer condição climática?”. O mesmo procedimento foi realizado para todos os casos semelhantes, aumentando o número final de perguntas, porém sem qualquer interferência na quantidade de aspectos avaliados.

Através da avaliação-piloto foi verificado que alguns questionamentos da planilha eram passíveis de dupla interpretação. Entretanto, isso se dá devido aos próprios artigos referentes à NBR 9050 possuírem ambiguidades. Mesmo estando familiarizados com essa norma, os avaliadores sentiram necessidade de tê-la em mãos para conferir alguns aspectos, tanto no ambiente, quanto nas planilhas. Dessa maneira, acredita-se que a melhor opção para diminuir o risco de se responder inadequadamente uma pergunta é disponibilizando o próprio trecho da legislação referente, sendo interessante a utilização de uma cópia da ABNT 9050/04 durante a vistoria. Esta opção poderia estar disponível facilmente em um instrumento digital, sem a necessidade de aumentar o volume de objetos levados até o local da vistoria.

Além disso, destaca-se a pergunta 1.84, que questiona a respeito da fixação do símbolo internacional de acesso, caso o edifício seja “totalmente acessível de acordo com a NBR 9050/04”. Optou-se por retirar essa pergunta da planilha e colocá-la como item a ser respondido após a finalização da vistoria, tendo em vista que só então o avaliador possui capacidade de dizer se a edificação encontra-se realmente totalmente acessível.

Atualmente cada planilha possui categorias de avaliação, as quais contemplam determinados tipos de ambientes e elementos. No caso do edifício vistoriado, alguns deles se repetiam (a categoria “escadas externas”, por exemplo, deveria ser completada três vezes). Dessa maneira propõe-se que, antes de responder às perguntas referentes a uma categoria, seja verificado se o ambiente ou elemento está presente no edifício avaliado e, caso esteja, quantos há disponíveis. Assim, em um instrumento digital, essas informações poderiam ser inseridas sem que houvesse a necessidade prévia de possuir cópias das planilhas.

Tentando solucionar a demanda dos funcionários do Ministério Público levantada durante a entrevista, que dizia respeito à atribuição de valores de prioridade para as perguntas, optou-se por categorizar cada questionamento de duas maneiras diferentes: itens que impedem o acesso e itens que o dificultam. Por exemplo, a não existência de uma rampa em uma rota com desnível configura uma situação de impedimento ao deslocamento para um usuário em cadeira de rodas. Por outro lado, a inclinação excessiva de uma rampa dificulta sua utilização de forma independente, mas não impede o acesso, quando auxiliado. Considera-se que os elementos que impossibilitam a utilização são os que necessitam maior prioridade de adequação.

4.4 Laudo Técnico

Assim como no programa do MP-SC em 2005, imagina-se que as avaliações com uma ferramenta digital possam ser executadas por profissionais em formação. Por este motivo, mesmo gerado automaticamente, acredita-se que o laudo só passe a ter validade após revisão e assinatura de um profissional com tal responsabilidade técnica.

O *software* utilizado pelo MP-SC gerava um laudo-técnico automático, após inseridas as informações em um computador. Um aspecto negativo do laudo realizado pelo MP-SC é sua rigidez, não possibilitando a formatação ou inserção posterior de novas informações. Isso foi verificado tanto pelo relato obtido pela arquiteta entrevistada quanto pela necessidade de serem acrescentadas informações no laudo gerado a partir da avaliação-piloto realizada.

O laudo final deve apresentar todas as respostas negativas (itens em desacordo com a norma), sendo classificados entre os que impossibilitam e os que dificultam o acesso. Além disso, deve ser possível categorizá-las por componente de acessibilidade, por elemento avaliado e por planilha, a fim de permitir verificar qual componente e ambiente necessita maior número de adaptações. Acredita-se que possíveis modelos de *layout* possam ser estudados visando uma disposição melhor das informações, garantindo uma leitura mais simples dos dados.

Acredita-se ainda que possa ser útil para a confecção do laudo a possibilidade de serem anexados, ao seu final, a transcrição dos artigos da legislação em desacordo. A inserção de fotografias e dos textos normativos resulta em um documento final mais extenso. Entretanto, a presença destes elementos torna-se relevante, pois como verificado através da entrevista, o laudo-técnico é encaminhado a um profissional jurídico, que não necessariamente possui conhecimentos acerca de acessibilidade, para a execução do termo de ajuste de conduta. Os registros fotográficos facilitam significativamente a compreensão das características arquitetônicas que estão em desacordo com a norma, possibilitando que até mesmo pessoas não familiarizadas com o assunto identifiquem os problemas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo justifica-se por buscar soluções e diretrizes de forma a agilizar o processo de avaliação da acessibilidade espacial em edificações, tornando-o digitalizado. Através da entrevista realizada, verificou-se a necessidade de pequenas melhorias na ferramenta já existente, porém, a partir das informações obtidas, observou-se que o principal agravante na agilidade do processo de avaliação diz respeito ao laudo-técnico. O modelo gerado pelo software do MP-SC é insuficiente para informar com

qualidade as modificações a serem implementadas. Isso faz com que sejam realizados laudos manualmente, demandando mais tempo para sua execução.

Durante a avaliação-piloto efetuada em edifício educacional, a inclusão de plantas baixas esquemáticas, fotografias de aspectos relevantes e descrição dos problemas (observações), no laudo, foi primordial para a definição de estrutura do laudo técnico sugerido, já que no laudo atual há apenas a listagem dos itens da planilha que não estão de acordo com as normas. Dessa maneira, sugere-se atender a esse item para garantir maior compreensão por parte do promotor de justiça encarregado de ler o documento para a realização do termo de ajuste de conduta, possibilitando maior velocidade no processo.

As planilhas utilizadas já são bastante eficazes e práticas para ações de fiscalização quanto ao cumprimento de normas técnicas. Buscou-se manter seu funcionamento, porém torná-lo mais simples para o avaliador através do desmembramento de algumas perguntas. Imagina-se como recurso de auxílio na própria ferramenta a presença dos artigos referentes à norma, evitando com que sejam levados diversos objetos para a vistoria. Assim, espera-se que a ferramenta de avaliação seja o mais eficiente possível, minimizando o tempo de trabalho em campo e possíveis erros, e que os laudos gerados por ela sejam mais precisos.

Ainda há muitos edifícios para serem avaliados e adaptados no Brasil. Dessa maneira, as diretrizes aqui estabelecidas podem contribuir para a melhoria de um instrumento capaz de agilizar o processo de garantia ao acesso espacial, proporcionando maior possibilidade de inclusão aos diferentes usuários finais das edificações em um menor período de tempo.

AGRADECIMENTOS

Às professoras Marta Dischinger e Isabela Fernandes Andrade por colaborarem com a etapa de revisão das planilhas e aos bolsistas do PET Computação da IES pelo auxílio prestado no decorrer da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-9050**: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004.
- BRASIL. **Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 29 abr. 2014.
- COHEN, R; DUARTE, C. R. S. D; BRASILEIRO, A. B. H. **Acessibilidade a Museus**. Ministério da Cultura. Instituto Brasileiro de Museus – Brasília, DF. Ibram, 2012. 190p.
- DISCHINGER, M; BINS ELY, V.H.M.; PIARDI, S.M.D.G. **Promovendo acessibilidade espacial nos edifícios públicos**. Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público, 2012. Florianópolis, Ministério Público de Santa Catarina.
- ELALI, Gleice Azambuja; ARAÚJO, Rosineide Gomes de; PINHEIRO, José de Queiroz. Acessibilidade Psicológica: Eliminar barreiras “físicas” não é suficiente. In: **Desenho Universal: caminhos da acessibilidade no Brasil**. ORSNTEIN, Sheila Walbe et al. São Paulo: Annablume, 2010. P117 – 127.
- FAVERO, Eugenia Augusta Gonzaga. **Direitos das Pessoas com Deficiência**: Garantia de Igualdade na Diversidade. Rio de Janeiro: WVA Ed., 2004.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DE CASO: CUSTO DAS DECISÕES ARQUITETÔNICAS DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

SILVA, Melissa Mariana Ferreira (1); SANTOS, Antônio Carlos dos (2)

(1) Universidade Federal de Uberlândia (UFU), melissamarianas@gmail.com, (2) Universidade Federal de Uberlândia (UFU), acds@feciv.ufu.br

RESUMO

Considerando a finalidade do edifício, observa-se que o projeto arquitetônico em sua concepção é marcado por muitos conceitos e posições diante do ambiente natural e construído. Para todo empreendimento, ao longo do processo de projeto, aspectos vinculados à interação com o lugar, à resolução do programa e ao papel da tecnologia são trabalhados e levados em consideração. Um dos fatores que mais exercem influência no custo das construções é a geometria do projeto. O objetivo desse estudo de caso é analisar as edificações que estão em execução ou foram executados nos campi da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), aplicando-se alguns dos aspectos analisados por Mascaro (1995) quanto ao custo das decisões arquitetônicas para o projeto de hospitais que podem ser aplicados em edificações de uso público. Este estudo de caso foi desenvolvido na Diretoria de Infraestrutura (DIRIE) da UFU, em que foi feito um estudo dos custos das decisões arquitetônicas, por meio do projeto e orçamentos de três diferentes edificações denominadas 5SSM, 1AMC e 1BCG. Foram analisadas a estrutura básica a partir do ponto de vista econômico em que os custos de construção dos planos verticais, planos horizontais e instalações estavam dentro do esperado mas os elementos construtivos apresentavam uma diferença um pouco acentuada; o tamanho e a forma dos compartimentos nos custos das edificações em que pode-se diminuir dimensões ou alterar a forma do projeto e/ou utilizar materiais e elementos alternativos; a influência da variação de altura do edifício no custo de construção; e a variação do custo com o sistema de circulação em que deve-se repensar as formas alongadas dos blocos e compartimentos que causam incrementos de custos grandes (corredores). Para um projeto econômico o importante é pensar de forma a minimizar os custos prezando pela qualidade, estética e funcionalidade.

Palavras-chave: Projeto, custo, desempenho.

ABSTRACT

Considering the purpose of the building, it is observed that the architectural design in its conception is marked by many concepts and positions on the natural and built environment. One of the factors that most influence the cost of the buildings is the design geometry. The objective of this case study is to analyze the edifications that are under construction or have been built on the campuses of the Federal University of Uberlândia (UFU), applying some of the aspects analyzed by Mascaro (1995) about the cost of the architectural decisions for the hospitals project that can be applied in edifications for public use. This case study was developed in the Department of Infrastructure (DIRIE) UFU: a study of the costs of architectural decisions was made, through the design and budget of three different buildings called 5SSM, 1AMC and 1BCG. There were analyzed the basic structure from the economic point of view that the costs of construction of vertical and horizontal planes and facilities were as expected but the building blocks presented a rather marked difference; the size and shape of compartments in the cost of the buildings in which it is possible to reduce the size or change the design shape and/or using alternative materials and components; the influence of the variation in height of the building on the construction cost; and the variation of the cost with the circulation system that should rethink the stretched shapes of blocks and compartments that cause large increases costs (runners). For an economical design the important is to think to minimize the costs maintaining the quality, aesthetics and functionality.

Keywords: Design, cost, performance.

1 INTRODUÇÃO

Para a análise dos custos das decisões arquitetônicas, realizou-se um estudo da literatura, e os parâmetros utilizados foram os encontrados nas publicações de Juan Luiz Mascaró sobre o tema.

Sabe-se que a concepção do projeto arquitetônico leva em consideração a finalidade do edifício e é marcada por muitos conceitos e posições frente ao meio ambiente natural e construído. Segundo Mahfuz (2006 apud Cunha, 2008), até meados do século XVIII, a boa arquitetura seria aquela que apresentasse um equilíbrio entre os três componentes: solidez, adequação funcional (esfera racional) e beleza (componente estético); atualmente são três condições internas (programa, lugar e técnica de construção).

No projeto, o lugar é considerado base em múltiplas relações que o edifício estabelece com o local de intervenção; o programa estabelece relações entre espaços interiores e exteriores quanto à organização dos planos verticais e horizontais; a técnica de construção é vinculada à materialização e uso da edificação (Cunha, 2008). Assim, durante o processo de projeto, para o todo construído, são considerados e trabalhados aspectos ligados à interação com o lugar, a resolução do programa e ao papel da tecnologia na proposta.

Segundo Mascaró (2004) os edifícios completos são compostos por instalações e espaços agregados. Estes são criados por arquitetos e projetistas, e são formados pela interseção dos conjuntos de planos verticais e de planos horizontais, no ponto de vista geométrico.

A geometria do projeto é um dos fatores que mais influenciam no custo das edificações. Então, eventuais alterações na quantidade de planos e no seu distanciamento causam alterações nos custos (MASCARÓ, 2004). Ainda segundo Mascaró (1995), tradicionalmente, a visão de economia de custo de construção das edificações é devido à quantidade de área construída e qualidade da especificação dos materiais, mas há configurações de soluções arquitetônicas que influenciam nos custos.

Mascaró aplicou o custo das decisões arquitetônicas no projeto de hospitais (1995), e muitos dos aspectos analisados e estudados podem ser aplicados em edificações de uso público, como os blocos multiuso e de salas de aula de universidades.

Sendo assim, o objetivo desse estudo, foi analisar os blocos que estão em execução ou foram executados nos diversos campi da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A princípio foram estudados os edifícios denominados 1AMC, 1BCG e 5SSM.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As edificações foram analisadas segundo a estrutura básica a partir do ponto de vista econômico; o tamanho e a forma dos compartimentos do custo; a influência da variação da altura e do sistema de circulação do edifício no custo de construção.

Segundo Mascaró (1995), do ponto de vista de custo há uma divisão entre os espaços construídos e os equipamentos necessários para que o edifício cumpra sua função. E essas variam de forma diferente mesmo interligadas: o custo da circulação vertical varia se o projeto prevê, ou não, o uso de elevadores e o custo das instalações sanitárias varia com o número de banheiros. Assim, os custos dos espaços dependem das decisões dimensionais adotadas na edificação: comprimento, largura, altura do pé direito, número

de pavimentos etc. Para minimizar o custo da construção, realiza-se a análise e altera-se a geometria do projeto, para que se minimize a quantidade de materiais utilizados.

Quando se preocupa com a redução de custos, diminui-se a qualidade através dos materiais e do tipo de execução do edifício ao invés de se repensar a forma e tamanho dos locais (MASCARÓ, 1995). A redução da superfície de um compartimento ou de um edifício nem sempre leva a uma redução nos custos, na mesma proporção que a superfície foi reduzida. Se há aumento na densidade de paredes, há aumento nos custos. Formas muito alongadas causam incrementos de custos grandes, o que acontece com corredores (áreas de circulação) e a solução não é diminuir as larguras destes e sim encurtá-los, ou até reformular o projeto.

O custo da construção de cada metro construído varia com a altura do edifício. A variação dos custos de construção em função da altura varia com a quantidade de pavimentos e a variação de altura do pé direito e com isso, o custo dos componentes dos planos verticais (alvenaria, acabamentos, isolamento, pilares, esquadrias). A economia dos custos de construção será muito pequena com a diminuição do pé-direito dos cômodos e de nenhuma forma deve ser colocado em risco o nível de habitabilidade dos locais na procura de economia causada por essa diminuição (MASCARÓ, 1995). Assim, diminuir o pé direito não há significativo ganho de economia, e só há diferença quanto a acústica dos compartimentos. O sistema de circulação é formado pela circulação vertical (escadas, rampas e elevadores) e horizontal (corredores de distribuição).

As edificações estudadas foram 1AMC (Figura 1), 1BCG (Figura 2) e 5SSM (Figura 3).

Figura 1 – Bloco 1AMC, em execução.

Fonte: UFU (2014).

Figura 2 – Bloco 1BCG, em execução.

Fonte: UFU (2014).

Figura 3 – Bloco 5SSM, entregue.

Fonte: UFU (2014).

3 MÉTODO

O estudo de caso consistiu na análise das planilhas orçamentárias e plantas arquitetônicas de cada edificação (1AMC, 1BCG e 5SSM).

Para a estrutura básica de um edifício a partir do ponto de vista econômico, o custo de construção é de aproximadamente 25% correspondente às instalações e 75% correspondente à parte civil (espaços) sendo que 25 % são planos horizontais e 50% verticais (MASCARÓ, 2004). Os edifícios foram divididos em quatro partes fundamentais, três delas como Mascaró sugeriu: planos horizontais, planos verticais e instalações; e outros que compreendem projetos, serviços preliminares, diversos, limpeza e omissos. Compõe os planos horizontais: estrutura resistente, contrapiso, piso; e os planos verticais: alvenaria, isolamento e pilares estruturais, acabamentos verticais (rebocos, pintura e azulejos), caixilharia e esquadrias internas e externas.

As variações de custo com as formas do edifício fornece o índice de compacidade, que é definido como a relação entre o perímetro de um círculo de igual área do projeto e o perímetro das paredes exteriores do projeto (Mascaró, 1995), como pode ser observado na Equação 1.

$$I_c = \frac{P_c \times 100}{P_p} \quad (1)$$

onde, I_c = índice de compacidade;

P_c = perímetro de um círculo de igual área do projeto;

P_p = perímetro das paredes exteriores, em planta, do projeto.

Matematicamente o índice máximo de compacidade é de 100% e corresponde a um projeto de planta circular. Mas segundo Mascaró (1995), quanto mais próximo de 88,5% (planta quadrada), esteja o índice de compacidade de um projeto, menores serão os custos de construção e menores também as perdas e ganhos térmicos indesejáveis. Entre 70 e 88% os custos variam pouco enquanto que entre 30 e 40% os custos variam muito. Isto é, para um edifício econômico não é necessário que seja quadrado, mas que se observe que, dentro de certos limites, se é necessário boa ventilação e iluminação, os

acréscimos nos custos serão tão pequenos que podem ser desconsiderados (MASCARÓ, 1995).

Para a influência da variação da altura e do sistema de circulação do edifício no custo de construção analisou-se as plantas arquitetônicas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A estrutura básica de um edifício a partir do ponto de vista econômico

Em relação a estrutura básica de um edifício, como as edificações foram divididas em quatro partes (planos horizontais e verticais, instalações e outros), as porcentagens dessas partes podem ser observadas na Tabela 1 e a composição dos planos horizontais e verticais podem ser observadas na Tabela 2.

Tabela 1: Participação de planos horizontais e verticais, instalações e outros nos custos, em %.

Edificações	Planos Horizontais	Planos Verticais	Instalações	Outros
1AMC	41,33	36,66	12,66	9,35
	77,99			
1BCG	29,79	38,42	13,14	18,65
	68,21			
5SSM	23,08	39,61	14,69	22,62
	62,69			

Fonte: A autora.

Tabela 2: Participação média das diferentes rubricas nos planos horizontais e verticais nos blocos analisados e segundo Mascaró (1995) (%).

Elemento construtivo	Edificações			Segundo Mascaró
	1AMC	1BCG	5SSM	
Planos Horizontais				
Estrutura resistente	59,24	57,93	54,25	65 a 75
Contrapiso e piso	30,08	19,61	26,89	18 a 36
Telhado	10,68	22,46	18,86	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Planos Verticais				
Alvenaria, isolamento e pilares	47,75	54,39	37,22	25 a 35
Acabamentos (reboco, pintura e azulejos)	27,01	18,78	27,85	30 a 40
Caixilharia e esquadrias	20,60	26,83	34,93	30 a 40
Elevador	4,64	0	0	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: A autora.

Assim, pode-se observar que, apesar da parte “Outros” ser significativa, nos diferentes projetos arquitetônicos têm-se diferentes participações do orçamento em cada plano e instalações.

O bloco 1AMC tem forma de T e é comprido nas duas direções (Figura 4), além de ter corredores nas laterais em uma das direções e jardineiras laterais contornando quase todo o prédio. Isso faz com que a participação dos planos horizontais exceda o esperado e os verticais sejam menores, mas somados apresentam a participação esperada de acordo com os estudos do Mascaró (2004).

Figura 4 – Forma de T do bloco 1AMC.

Fonte: UFU (2010).

A Figura 6 mostra o bloco 1BCG que apresenta projeto geométrico diferenciado em formato de leque, com corredores centrais e rampas. Os custos dos planos horizontais são menores que dos verticais.

Figura 5 – Forma do bloco 1BCG.

Fonte: UFU (2009).

Uma sugestão para se diminuir os custos com planos horizontais é diminuir a área dos corredores, modificando projeto arquitetônico dos edifícios, e eliminar divisórias, fazendo espaços germinados.

Nos planos horizontais, o custo maior cabe à estrutura resistente, assim, seria interessante ajustar o tipo de estrutura escolhida aos vãos que ela deve vencer e as cargas que deve suportar, para uma economia. Nos planos horizontais, contrariando Mascaró, os blocos analisados apresentam maior custo na alvenaria, isolamento e pilares e não com acabamento e aberturas, mas estes podem ter seus custos reduzidos utilizando materiais e elementos alternativos.

4.2 O tamanho e a forma dos compartimentos no custo das edificações

Nas edificações da UFU estudadas, os índices de compacidade calculados usando a equação (1) foram:

$$1\text{AMC} - \text{IC} = 59,29\%$$

$$1\text{BCG} - \text{IC} = 44,72\%$$

$$5\text{SSM} - \text{IC} = 58,10\%$$

Os índices de compacidade das edificações analisadas não estão na faixa ótima, de compacidade alta, nem na outra faixa extrema cujas compacidades são muito baixas, mas apresentam qualidade em habitabilidade pela boa iluminação e ventilação natural. Assim, são econômicas nesse aspecto.

Em relação aos compartimentos, desde que a função seja desempenhada, a relação perímetro/área deve ser maximizada.

4.3 Influência da variação da altura do edifício no custo da construção e do sistema de circulação no custo do edifício

O bloco 1AMC apresenta térreo mais três pavimentos, sendo que, como este é em forma de T, uma das direções tem os quatro pavimentos e a outra apenas dois. O elevador está localizado de forma que atenda as duas direções, em função da acessibilidade, e foi feita a rampa que posteriormente atenderá outros dois blocos.

Há dois tipos de corredores: dos dois lados das salas, sendo que para cada sala há duas portas para acessá-los, uma de cada lado da sala (Figura 6) e no meio servindo para salas à direita e à esquerda (Figura 7).

Figura 6 – Corredores de circulação dos dois lados das salas.

Fonte: UFU (2010).

Figura 7 – Corredores centrais de circulação.

Fonte: UFU (2010).

Os corredores laterais se apresentam como solução econômica quando abertos, por permitirem a ventilação cruzada, mas devem ser restritos em no máximo quatro pavimentos (com térreo), como é o caso do bloco 1AMC, pois com o aumento da altura há aumento na velocidade do vento o que inclina as chuvas ao extremo de perder a necessária proteção.

Os blocos 1BCG e 5SSM apresentam térreo mais dois pavimentos, e não têm elevador, mas há rampas e escadas. Nos blocos há pelo menos duas escadas, para que se possa ter acesso aos outros pavimentos com facilidade, há rampas para acessibilidade e no bloco 1AMC há elevadores.

Os corredores do bloco 1BCG são centrais (Figura 8) e os corredores do 5SSM são laterais (Figura 9).

Figura 8 – Corredor central, bloco 1BCG.

Fonte: UFU (2009).

Figura 9 – Corredores laterais, bloco 5SSM.

Fonte: UFU (2009).

Os corredores têm grande extensão (comprimento) se os núcleos de circulação vertical (escadas, elevadores e rampas) estiverem mais concentrados. Isto é, se a edificação é comprida em uma direção, e o núcleo de circulação vertical se concentra em uma das extremidades, os corredores têm que ser compridos para atender a circulação horizontal de todo o pavimento.

Por mais que o projetista acredite que a área de circulação é grande, não será diminuindo sua largura que solucionará o problema, e sim mudando o projeto arquitetônico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente os projetos arquitetônicos são marcados pela interação dele com o local de intervenção, a relação dos espaços interiores e exteriores para com a organização dos planos horizontais e verticais e à materialização do edifício, mas não se deixa de lado a estética que este pode agregar ao local que é implantado.

As edificações foram analisadas por meio dos projetos arquitetônicos e planilhas orçamentárias e foi obtido que os projetos apresentam boas escolhas frente às decisões arquitetônicas. Apesar das limitações observadas quanto aos custos de construção dos planos verticais, planos horizontais e instalações, estes estão dentro do esperado. Mas quando se analisa os elementos construtivos de cada plano tem-se uma diferença um pouco acentuada.

Os custos podem ser reduzidos se as formas de algumas partes dos planos forem modificadas, diminuindo dimensões ou alterando a forma do projeto e/ou utilizar materiais e elementos alternativos, pois estes encarecem os planos e instalações.

Mesmo os blocos apresentando geometria diferenciada, estes têm índice de compacidade econômico, mas deve-se repensar as formas muito alongadas que causam incrementos de custos consideráveis (corredores e as jardineiras no caso do bloco 1AMC).

Apesar dos corredores do bloco 1AMC e 5SSM serem compridos, e estarem nas duas laterais, esses corredores são eficazes na circulação de ar (ventilação cruzada). Para maiores mudanças é necessário modificar os projetos.

Sendo assim, para um projeto econômico o importante é analisar os vários componentes de um edifício e pensar de forma a minimizar os custos prezando pela qualidade, estética e funcionalidade da edificação.

AGRADECIMENTOS

A equipe de engenheiros e arquitetos da Diretoria de Infraestrutura da UFU, que me proporcionou realizar este estudo enquanto estagiária.

REFERÊNCIAS

CUNHA, E. G. da. **A tecnologia no processo de concepção arquitetônica contemporânea: análise de três obras de Norman Foster**. Arquitetura Revista, São Leopoldo, v. 4, n. 1, p.49-65, janeiro/junho 2008. Disponível em: <<http://revistas.unisinos.br/index.php/arquitetura/article/view/5462>>. Acesso em: 02 fev. 2014.

UFU (Universidade Federal de Uberlândia). Diretoria de Infraestrutura. **Projeto arquitetônico bloco multiuso 1AMC, 1APM e 1CCG**. UFU, 2010.

_____. **Projeto arquitetônico blocos 5SSM e 1BCG**. UFU, 2009.

_____. **Banco de fotos – Técnicos em edificação**. UFU, 2014.

MASCARÓ, J. L. **O Custo das Decisões Arquitetônicas**. 3. ed. Porto Alegre: JLM, 2004. 180p.

_____. **O custo das decisões arquitetônicas no projeto de hospitais**. Brasília, 1995.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

NÍVEL DE MATURIDADE DO PROCESSO DE PROJETO: AS QUATRO INTERFACES

MANZIONE, Leonardo; MELHADO, Silvio;

(1) POLI-USP, 11-2306-8565, e-mail: leonardo@coordenar.com.br (2) POLI-USP, e-mail: Silvio.melhado@usp.br

RESUMO

O conceito da AIA (*American Institute of Architects*) de nível de desenvolvimento de um projeto, descreve o grau de completude para determinado elemento do modelo BIM em relação a um referencial previamente definido. Essa proposição contempla os níveis de desenvolvimento dos elementos construtivos organizados a partir da classificação *Unifomat*. Embora esse critério especifique adequadamente os diferentes setores ou sistemas de um edifício, ele pode conduzir a visões parciais e compartimentadas do projeto, se entendido isoladamente. O conceito original de nível de desenvolvimento, denominado LOD na bibliografia, contempla dois significados – ora é tratado como “nível de detalhe”, ora é tratado como “nível de desenvolvimento”, demonstrando contradições.

O objetivo do artigo é propor um novo conceito para resolver essas contradições e ampliar o significado para o de Nível de Maturidade, como a medida do desenvolvimento de um projeto em relação às suas metas previamente definidas. Esse referencial de metas é composto pelos objetivos do negócio – traduzidos em requisitos programáticos; pelos usos preestabelecidos do BIM – traduzidos em conjuntos específicos de propriedades geométricas e não geométricas; pela compatibilidade geométrica; e pelo sistema de planejamento e controle.

Palavras-chave: Processo de Projeto, Nível de detalhe, Nível de desenvolvimento, Maturidade

ABSTRACT

AIA's level of development concept describes the completeness degree for a given element of the BIM model towards a previously defined reference. This proposition contemplates the levels of development of constructive elements organized from the Unifomat classification. Although this criterion properly specifies different sectors or systems of a building, it may lead to incomplete, compartmentalized views on the design, if understood separately. The original concept of level of development, called LOD in the literature, addresses two meanings – it is treated as level of detail, as well as level of development, which shows contradictions.

The paper's objective is to propose a new concept to resolve these contradictions and expand the meaning to the concept of Maturity Level, as a measure of the developing a design against to its previously set targets. This goal reference comprises business objectives – translated into programmatic requirements; BIM pre-defined uses – translated into specific sets of geometric and non-geometric properties; by geometric compatibility; and by the planning and control system.

Keywords: Design Process, Level of Detail, Level of Development, Maturity

1 INTRODUÇÃO

O surgimento dos sistemas em BIM mostra que um novo paradigma para o trabalho colaborativo precisa ser criado. Porém, em um estágio inicial, observado ainda no Brasil,

percebe-se que as equipes de projeto continuam a trabalhar de maneira individual e com trocas de informação somente nos momentos de eventos-chave de compatibilização. Na prática continua-se trabalhando de forma convencional, sem o aproveitamento dos benefícios possíveis da tecnologia BIM.

Eventuais justificativas para essa situação poderiam ser baseadas em argumentos dos profissionais que talvez argumentem que sejam obrigados a adotar métodos de trabalho particulares em virtude das limitações dos processos implantados em seus escritórios, concebidos para funcionar sem o apoio efetivo da TIC e do Processo Colaborativo, justificando com isso a manutenção de velhos hábitos não colaborativos, fortemente arraigados na cultura da AEC.

Consequentemente, a colaboração imaginada para o processo em BIM será muito difícil de ser conseguida com a utilização das metodologias de trabalho atualmente utilizadas. Dessa maneira, muitas empresas falharão em alcançar a eficiência e os benefícios que o BIM pode trazer para o trabalho colaborativo entre elas e seus clientes.

Baseado nessas condições foi desenvolvida a Tese de Doutorado do primeiro autor, que se baseou no desenvolvimento de uma Estrutura Conceitual para a Gestão do Processo de Projeto Colaborativo com o uso do BIM. O objetivo desse artigo é apresentar alguns dos novos conceitos que foram desenvolvidos nessa Tese.

Objetivamente o processo de projeto em BIM pode ter uma amplitude muito maior que o projeto convencional sendo possível e necessário que sejam desenvolvidos Indicadores Chave de Desempenho que possibilitem a medição de aspectos relacionados a eficiência ou a eficácia do processo de projeto.

Dentro do raciocínio de serem criados os indicadores (ICD), a Tese propõem que seja ampliado o conceito atualmente vigente no “mundo BIM” de “nível de detalhe” para outro, mais amplo, que entende, qualifica e quantifica o processo de projeto pelo seu “grau de maturidade”.

O artigo definirá os componentes do grau de maturidade e focalizará com maior atenção ao cálculo de dois deles: o nível de desenvolvimento (ND) e a densidade de interferências (DI). Os outros dois domínios, descritos no artigo, serão abordados conceitualmente.

2 NÍVEL DE MATURIDADE

Nível de maturidade é a medida do desenvolvimento de um projeto em relação às suas metas previamente definidas. Esse referencial de metas é composto pelos objetivos do negócio – traduzidos em requisitos programáticos; pelos usos preestabelecidos do BIM – traduzidos em conjuntos específicos de propriedades geométricas e não geométricas; pela compatibilidade geométrica; e pelo sistema de planejamento e controle (Figura 1).

Figura 1: Nível de maturidade

Fonte: Autor

Serão detalhados a seguir os quatros referenciais que irão determinar o nível de maturidade: usos do BIM e propriedades, compatibilidade geométrica, objetivos do empreendimento e planejamento e controle.

2.1 Objetivos do empreendimento e requisitos programáticos

A elaboração do programa de necessidades é o ponto de partida para o desenvolvimento do empreendimento e de seus projetos.

Em nosso entendimento, as questões-chave mencionadas acima necessitam ser consideradas em toda implantação de projetos em BIM, devendo ser entendidas como recomendações e alertas. Trata-se de uma fase conceitual, pois, ao se definir o programa, dispõe-se de poucos elementos concretos, além de o projeto ainda não ter sido iniciado na prática.

Pouca atenção é dada ao problema

Pouca atenção tem sido dada pelas entidades profissionais à elaboração do programa. A Associação de Gestores e Coordenadores de Projetos (2003) segundo seu Manual de Escopo, considera a elaboração do programa como um serviço opcional, observando “que esta atividade é mais comumente aplicada em empreendimentos mais complexos, ou que incorporem atividades variadas [...]”.

A pouca atenção concedida ao tema pode justificar em parte os problemas encontrados na prática, como a desorganização do fluxo de informações e a falta de dados para o planejamento do processo de projeto, problemas estes que resultam em retrabalhos, atrasos e aumentos nos custos dos projetos.

O que se denomina programa do edifício constitui, na prática, um conjunto de necessidades e requisitos do cliente, envolvendo vários aspectos: espaciais, funcionais, estéticos, desempenho, uso de sistemas construtivos e novas tecnologias, especificações de materiais, etc. Por outro lado, em paralelo às definições do programa há que se lidar com restrições de várias espécies que limitarão o universo das soluções e atuarão como filtros. São restrições de várias naturezas, como: forma e geologia do terreno,

regulamentações das diferentes instâncias públicas, normas, disponibilidade de verbas, entre outras.

A complexidade, a natureza dinâmica e a relação com o todo do projeto

Normalmente, o registro da elaboração do programa é feito por meio de documentos textuais e planilhas, sendo completado por atas de reuniões que ocorrerão ao longo do processo. Porém, à medida que o projeto evolui são feitas mudanças incrementais que alterarão o programa inicial, levando a soluções que não atendem necessariamente ao programa original.

O cliente relata seus requisitos, relacionando-os, de modo geral, com o programa do espaço do edifício. Contudo, esses requisitos se estendem indiretamente para os elementos delimitadores do espaço, como paredes, portas, janelas, lajes e outros. Os sistemas técnicos, como ar condicionado, instalações elétricas e hidráulicas, também são afetados indiretamente, pois seu detalhamento ocorre em fases avançadas, sendo feito por profissionais que não participaram dos estágios iniciais. Esses requisitos indiretos, decorrentes dos requisitos principais definidos pelo cliente, nem sempre são percebidos de imediato e podem surgir como “problemas” em momentos avançados do projeto, ocasionando retrocessos; ou, em muitos casos, são esquecidos, resultando em soluções incompletas de projeto.

Outro fator importante é a natureza interativa do processo de projeto, pois a evolução das soluções pode afetar e estimular o cliente a mudar os seus requisitos, aspecto que, combinado com as interações técnicas entre os projetistas, pode ocasionar mudanças, resultando em soluções descoladas dos objetivos iniciais (Figura 2).

Figura 2: Mudanças e descolamento do objetivo inicial

Fonte: Adaptado de Kiviniemi (2005)

Observa-se na prática que, embora conceitualmente o programa de necessidades pertença à fase de planejamento, a mudança dos requisitos do programa ocorre continuamente em ciclos de interações, justificando o monitoramento e o ajuste contínuo das soluções e do próprio programa. Deve-se buscar um ponto de convergência entre as soluções propostas e o atendimento dos requisitos, quer ajustando a solução de projeto (Figura 2) quer ajustando os requisitos (Figura 3).

Figura 3: Ajuste dos requisitos

Fonte: Adaptado de Kiviniemi (2005)

2.2 Nível de desenvolvimento – propriedades geométricas e não geométricas

Apesar das definições de fases de desenvolvimento de um projeto no processo convencional serem conhecidas na prática pelos profissionais, existem problemas que limitam a verificação do atendimento dos requisitos de cada uma dessas fases.

Uma razão é que tanto nas normas vigentes, ABNT NBR 13531 (1995), quanto nos manuais de escopo de projeto, Associação de Gestores e Coordenadores de Projetos (2003), a delimitação das fases não especifica critérios objetivos e sim conceitos. A outra razão se deve ao fato do processo de verificação ser manual e por esse motivo impreciso, dando margem para verificações incompletas e para a subjetividade.

Problemas semelhantes ocorrem também no universo do BIM: o conceito adotado pela American Institute of Architects (2007) para classificar os níveis de desenvolvimento enfatiza a evolução geométrica do modelo e dá importância relativamente menor para as propriedades não geométricas.

Essa conceituação pode reforçar nos usuários a ideia que o BIM é apenas um modelo geométrico o que reafirma o ponto de vista de Owen et al. (2010), que observam que a “tendência corrente de muitos é utilizar o BIM mais como uma tecnologia, o que denominam ‘simples BIM’ (sBim), e menos como um processo integrado ou inteligente (iBIM) [...]”.

A Figura 4 ilustra a ideia adotada na estrutura conceitual: os níveis de desenvolvimento variando de 100 até 500 sendo associados aos diferentes tipos de propriedades que podem ser criados pelo usuário em função do tipo de uso pretendido para o BIM e aplicados aos objetos do edifício que serão categorizados conforme o sistema Unifomat.

Figura 42: Nível de desenvolvimento e conjuntos de propriedades

Fonte: Autor

2.3 Metodologia de cálculo para o ND

O cálculo é efetuado através de uma planilha Excel e o software Solibri - podendo ser utilizados outros que façam as mesmas operações.

Os passos para o cálculo serão fornecidos a seguir a partir de um exemplo.

Passo 1: contar o número de objetos do modelo BIM, com o Solibri, classificando-os conforme o critério da Unifomat - nesse passo é importante verificar se o modelo possui objetos "não classificados" e se for o caso fazer as correções, pois uma modelagem sem levar em conta essa questão pode induzir a erros.

Passo 2: gerar no Solibri um relatório analítico que classifique os objetos em função do tipo da propriedade que está sendo pesquisada. Com esse relatório teremos a condição de identificar os objetos que têm e os que não têm valores atribuídos para a propriedade

Passo 3: lançar os dados na planilha Excel que efetuará todos os cálculos (Figura 5).

A Figura 5 é apresentada com as fórmulas utilizadas possibilitando assim que possa ser criada e aproveitada por outros pesquisadores. Nela se destacam campos numerados que serão identificados e explicados a seguir.

Figura 5: Planilha de cálculo do ND

	B	C	D	E	F	G	H
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							

Descrição: um elemento em duas ou três dimensões. Um elemento de superfície vertical utilizado para dividir ambientes dentro de um edifício. Uma parede interna garante a privacidade entre espaços adjacentes. Uma parede interna pode ser ou não um elemento estrutural.

1 Número de objetos de acordo com a classe Unifomat analisada.

2 Dados colhidos no relatório analítico de propriedades do Solibri.

3 Dados colhidos que atendem aos requisitos do programa ou resultados da validação pela análise crítica.

4 Cálculo do número de tipos de propriedade do conjunto respectivo. O peso do item é igual ao número de tipos de propriedade.

5 Cálculo da média aritmética dos valores obtidos dividido pelo número de tipos de propriedade.

6 Nota do item é o resultado da divisão entre o valor obtido na coluna H (número médio de propriedades que atendem aos requisitos) dividido pelo número total de objetos (célula D5).

7 Somatória dos pesos.

8 Média ponderada entre as notas dos itens x seus pesos dividida pela somatória dos pesos.

9 Valor do ND: média ponderada transformada em percentual e multiplicada pelo valor do ND da fase (no exemplo valendo 100, porém esse valor pode ser 200, 300, 400 ou 500 dependendo da fase).

Fonte: Autor

Campo 1: preencher com o número total de objetos da classe Unifomat que está sendo analisada. No exemplo da figura foi utilizada a planilha para a classe C1010 - paredes.

Campo 2: preencher com os dados obtidos no relatório analítico do Solibri conforme a Figura 67. Nesse campo são colocados todos os objetos que possuem valores atribuídos para o conjunto de propriedade em estudo independentemente se esses valores estão ou não validados de acordo com o programa de necessidades.

Campo 3: analisar os resultados obtidos no relatório do Solibri da Figura 67 e verificar se eles estão de acordo com o programa de necessidades. Na ausência do programa de necessidades ou se este se encontrar desatualizado, os dados podem ser inseridos somente após passarem por um processo de análise crítica e validação feita pela coordenação do projeto, pelo proprietário e pelo profissional responsável pelo projeto específico.

Campo 4: esse campo é calculado automaticamente. Ele conta o número de tipos de propriedades que estão sendo consideradas no conjunto de propriedades escolhida. O número de propriedades para o conjunto escolhido servirá como o peso a ser atribuído para o item.

Campo 5: esse campo é calculado automaticamente. Ele calcula a média aritmética entre o número de objetos dividido pelo número de tipos de propriedade que foram calculados no campo 4. A média obtida dos objetos relativos ao campo 2 é calculada somente para servir de referencial. O valor que será adotado é o que foi descrito no campo 3.

Campo 6: esse campo calcula automaticamente a “nota” obtida no item, demonstrando o “quanto” do item foi atendido. Esse dado é obtido através da divisão do número médio de propriedades que atendem aos requisitos – calculado no campo 5 – pelo número total de objetos.

Campo 7: esse campo é calculado automaticamente. Nele é calculada a somatória dos pesos – que são calculados no campo 4.

Campo 8: esse campo é calculado automaticamente. Nesse campo é calculada a média ponderada entre as notas dos itens multiplicada por seus pesos e dividida pela somatória dos pesos.

Campo 9: esse campo calcula automaticamente o valor do ND através da média ponderada – calculada no campo 8, transformada em percentual e multiplicada pelo valor do ND teórico da fase (no exemplo igual a 100, porém, esse valor pode ser 200, 300, 400 ou 500, dependendo da fase em estudo).

LIMITAÇÕES

O cálculo do ND tem algumas limitações e ressalvas comentadas a seguir.

Propriedades pré-existentes na biblioteca de objetos do projetista (default). Normalmente, a biblioteca de objetos dos projetistas encontra-se desenvolvida e o seu reaproveitamento deve ser feito de forma criteriosa, uma vez que poderemos ter conjuntos de propriedades não especificados para existir; propriedades com valores atribuídos a priori e objetos com detalhes geométricos incorretos ou desnecessários são fatores que podem levar a medidas enganosas do ND. Portanto se recomenda que inicialmente ao processo de projeto todos os integrantes revejam suas bibliotecas e façam as adequações necessárias.

Inexistência, incompletude ou desatualização do programa de necessidades.

Não é frequente, na prática de trabalho, o cliente preencher formalmente os requisitos do programa, pois é comum que isso ocorra de maneira informal e em diversas fases do processo. Por outro lado é necessário diferenciar os requisitos do cliente – por natureza requisitos de desempenho – daqueles eminentemente técnicos, próprios das especialidades de projeto envolvidas. Portanto, o preenchimento prévio de uma tabela com todos os requisitos especificados parece ser impraticável, recomendando-se que a avaliação dos resultados obtidos se baseie também em análises críticas qualitativas e não somente numéricas.

Retrabalho

O indicador ND não tem como objetivo medir o retrabalho, porém ele existe na prática e a sua ocorrência pode alterar os valores do ND, portanto o retrabalho influencia o nível de desenvolvimento do projeto.

O retrabalho pode ocorrer a partir de uma combinação de diversos fatores: os objetos podem ser eliminados ou alterados nas propriedades geométricas e não geométricas, podem ser criados novos objetos e novos requisitos de programa podem ser criados ou alternados. Uma mudança que combine esses fatores não deve ser considerada retrabalho sem que suas causas sejam analisadas. As mudanças ocorrem tanto para a melhoria do processo quanto para a sua piora. Porém como isso pode ser avaliado? Simplesmente contabilizar o número e o tipo de mudanças não leva a uma conclusão, mas apenas a evidências de mudanças.

Entendemos que o retrabalho somente possa ser avaliado através da interpretação do coordenador de projetos em conjunto com sua equipe, analisando e avaliando os impactos e a natureza das mudanças.

Precisão da geometria

Os termos “geometria aproximada” e “geometria precisa”, embora usuais nas definições correntes do LOD, são pouco precisos na avaliação do desenvolvimento do modelo. Caso o objetivo do modelo seja o da pré-fabricação de estruturas de concreto, metálicas ou mesmo de componentes como kits hidráulicos ou banheiros, a “precisão” requerida para os processos industriais é da ordem de milímetros. A precisão requerida para a construção convencional é da ordem de centímetros para a maioria dos casos. Outro ponto a ser considerado é a confirmação de medidas, pois em um ND 200 os objetos podem ser inseridos apenas para a sua macrodefinição como soluções ou partidos; porém, em um estágio superior de desenvolvimento será necessária a confirmação de medidas, pois os objetos serão compatibilizados e detalhados. Em todos os casos, a precisão deve ser entendida dentro do contexto onde está inserida e sua avaliação deve ser feita com essas considerações em mente.

2.4 Compatibilidade geométrica

A compatibilidade geométrica é um requisito de qualidade do processo de modelagem. Conforme referenciado na revisão bibliográfica, diversos tipos de problemas decorrentes de falta de compatibilidade poderão ocorrer durante o processo de modelagem. Mas esses problemas podem ser detectados com softwares específicos, como o Solibri ou o Navisworks. O processo de verificação da compatibilidade geométrica é parametrizável, podendo ser escolhidos os objetos a serem comparados e também predefinir o valor das tolerâncias.

DENSIDADE DE INTERFERÊNCIAS

Definimos **DI** (densidade de interferências) como a razão entre o número de interferências – verificadas através de softwares de análises de modelos BIM, categorizadas segundo critérios de criticidade – e o volume da envoltória do edifício.

CÁLCULO

Variáveis

ni: número de interferências, valor calculado pelo software sendo função do tipo de parametrização adotada;

ve: volume total do edifício, valor definido pelo cálculo do volume da superfície envoltória do edifício.

ve /1.000 m3: volume anteriormente calculado dividido por 1.000 m3.

FÓRMULA

$$DI = \frac{ni}{ve/1000}$$

Unidade de medida: número de interferências / 1.000 m3

FOCO

Objetivo: avaliar a qualidade do processo de modelagem das disciplinas e da coordenação do projeto como um todo, visando garantir a qualidade do processo de projeto.

Tipo de medida: quantitativa.

Estágio de maior impacto: projetos executivos.

PERFIL DOS DADOS

Período de coleta dos dados: a cada atualização feita no modelo BIM.

Frequência de emissão de relatórios: devem ser emitidos relatórios a cada atualização do modelo e antes das reuniões de coordenação de projetos.

ALVOS

Tendência: ao analisar a fórmula, verificamos que para um dado volume a DI varia em função direta do “ni”, ou seja, a DI aumenta na razão direta do número das interferências; portanto, sua tendência é boa quando seu valor diminui, tendendo a zero ao longo do tempo.

PARAMETRIZAÇÃO

Uma característica importante no cálculo da DI é que as interferências podem ser parametrizadas, sendo a DI, portanto, função do grau de liberdade arbitrado no projeto, não se tratando, pois, de um ICD absoluto, mas relativo ao ambiente do projeto. São relacionadas a seguir as variáveis que podem ser parametrizadas.

Escolha do tipo de componentes

Essa opção permite selecionar quais tipos de objetos serão verificados, possibilitando filtrar dentre todos os objetos do edifício aqueles que forem essenciais para garantir a qualidade do modelo, como, por exemplo: paredes, componentes da estrutura, fachada.

Escolha do tipo de disciplinas

Além do filtro de componentes, podem ser também escolhidas as disciplinas que serão interfaceadas no teste, podendo ser configuradas diversas situações: arquitetura x estrutura, estrutura x instalações, etc.

Escolha do tipo de interferências

O tipo de interferência a ser verificado pode ser escolhido a partir de três possibilidades:

- **Objetos duplicados**

Essa categoria lista todas as instâncias de intersecções onde os componentes foram duplicados, o que significa a existência de um ou mais componentes com forma e localização idênticas. Esse tipo de problema é de grau crítico, uma vez que representa redundâncias no modelo

- **Objetos dentro de outros**

Esta categoria lista todas as instâncias de intersecções nas quais os componentes estejam ‘embutidos’ dentro de outros

- **Objetos sobrepostos**

Esta categoria lista todas as instâncias de intersecções nas quais os componentes estejam sobrepostos a outros, normalmente ocorrem cruzamentos entre vigas e paredes, objetos da estrutura e objetos de instalações, etc.

2.5 Planejamento e controle do processo de projeto

O processo de planejamento e controle formulado para a estrutura conceitual aborda tanto o processo de gestão quanto o processo de modelagem.

Portanto a principal questão a ser resolvida pela estrutura conceitual é como relacionar ambos os processos. A proposição é trabalhar com três níveis de planejamento hierarquicamente organizados: estratégico, tático e operacional (Figura 6) e com uma estrutura integrada, composta pela estrutura analítica do projeto (EAP) e a estrutura analítica do modelo (EAM).

Figura 6: Relacionamento entre a gestão do projeto e a gestão do modelo

Fonte: Autor

3. Conclusões

As conclusões deste trabalho enfatizam que, muito mais que soluções pragmáticas e de curto prazo, torna-se necessária uma nova estrutura conceitual para guiar-nos no caminho da evolução do processo de projeto e de sua gestão, pois não se pode esperar que soluções trazidas diretamente por softwares viessem a nos mostrar esse caminho.

REFERÊNCIAS

AIA, AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS. **Integrated Project Delivery: A Guide**. 2007, 62 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT-NBR-13531: Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas**. 1995. 22 p.

ASSOCIAÇÃO DE GESTORES E COORDENADORES DE PROJETOS. **Manual de escopo de serviços de Arquitetura e Urbanismo**. 132 p.

KIVINIEMI, A. **Requirements management interface to building product models**. 2005. 343 p. Tese (Doutorado) - Stanford University, 2005.

OWEN, R., et al. Challenges for Integrated Design and Delivery Solutions. **Architectural Engineering and Design Management**, v.6, p.232-240, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROJETO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: SATISFAÇÃO DO USUÁRIO FINAL

MORAIS, Mônica Veras (1); CARNEIRO, Thaís Marilane (2); BARROS NETO, José de Paula (3)

(1) Universidade Federal do Ceará, e-mail: arqmonicaveras@gmail.com (2) Universidade Federal do Ceará, e-mail: thaismarilane@gmail.com, (3) Universidade Federal do Ceará, e-mail: jpb Barros@ufc.br

RESUMO

No Brasil, as últimas décadas assistiram à introdução do setor privado nas políticas de provisão habitacional. Nesse novo cenário, o poder público reduziu sua participação no processo, limitando-se à figura de facilitador, através da concessão de crédito para construção e obtenção de moradia; contexto este no qual se insere o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Paralelamente, as pesquisas de avaliação de pós-ocupação vêm conquistando cada vez mais destaque no diagnóstico da produção habitacional no Brasil, contribuindo com informações essenciais para retroalimentar o processo de projeto e de construção e promover a melhoria da qualidade dos ambientes construídos, gerando maior valor para os clientes. Dentro deste contexto, a pesquisa da qual se trata este trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade dos produtos entregues do PMCMV no estado do Ceará, Brasil, a partir de pesquisa de satisfação com os usuários finais. Para tanto, o estudo classifica-se como levantamento (survey) e utiliza aplicação de questionário estruturado, aplicado face a face, como método de coleta de dados. Primeiramente, foi definida a amostra de 364 unidades, divididas entre 23 empreendimentos, localizadas nas cidades: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, Itaitinga, Cascavel, Juazeiro do Norte e Sobral. Após realizações de testes do questionário, seguiu-se com sua aplicação oficial entre os dias 07 e 10 de fevereiro de 2014. Com a finalização das aplicações dos questionários, os dados foram organizados e analisados. Os resultados apresentam o perfil dos beneficiados pelo PMCMV no estado e os itens de maior satisfação e insatisfação dos usuários com relação à localização do empreendimento, à área coletiva e à unidade habitacional propriamente dita. Com essa pesquisa, espera-se contribuir com a retroalimentação de projetos de habitação de interesse social no Brasil, visando ao aumento da qualidade dos novos produtos. O trabalho apresenta os resultados da fase quantitativa de um projeto de pesquisa quali-quantitativo financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Palavras-chave: Avaliação de pós-ocupação, Satisfação, Habitação de interesse social.

ABSTRACT

In Brazil, the last decades have seen the introduction of the private sector in housing provision policies. In this new scenario, the government reduced its participation in the process, limiting its role to that of a facilitator, through credit extension for construction and acquisition of property; context in which the "My Life, My House" program (MLMHP) incorporates into.

In parallel, post-occupancy evaluation research gained more prominence in the diagnosis of housing production in Brazil, contributing with both essential information and feedback to the process of design and construction. This kind of research also helped promote the improvement of the quality of the buildings, generating greater value to customers. Within this context, this work's research is aimed at assessing the quality of the MLMHP's delivered products in the state of Ceará, Brazil, through satisfaction survey with its end users.

Thus, the study was classified as survey and uses a structured questionnaire, applied face to face, as a method of data collection. At first, a 364 housing units sample was defined, divided between 23 building

units in the cities of: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, Itaitinga, Cascavel, Juazeiro do Norte and Sobral.

After performing pre-test questionnaire, the official application was made during the seventh and 10 of February, 2014. Following the application of the questionnaires, the data were tabulated and analyzed.

The results show the MLMHP beneficiaries' profile in the state and the items of the user's both greatest satisfaction and dissatisfaction with respect to the location of the project, the conference area as well as the housing unit itself. With this research, we hope to contribute to the feedback of social housing in Brazil, aiming to increase the quality of new products.

This paper presents the results of the quantitative phase part of a qualitative and quantitative project research funded by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq).

Keywords: Post-occupancy evaluation, Satisfaction, Housing of social interest.

1 INTRODUÇÃO

O último século no Brasil foi marcado por uma imensa explosão demográfica, seguida pela celeridade do processo de urbanização. Esta, por sua vez, resultou em diversos problemas urbanísticos, que passaram a motivar pesquisas científicas na busca por soluções. A questão habitacional destaca-se dentre as problemáticas urbanas mais relevantes, trazendo consigo outras questões, como: políticas públicas de habitação, regularização fundiária, infraestrutura urbana, mobilidade, tecnologias construtivas e qualidade habitacional (ABIKO e ORNSTEIN, 2002).

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2008), o deficit habitacional brasileiro persistiu em uma crescente até atingir o auge, em 2006, de 7,9 milhões de unidades habitacionais (UH), sendo a maior parte desse déficit urbano (6,6 milhões), concentrado em famílias com renda total de até R\$1.200,00 e nas regiões Norte e Nordeste. Em 2008, o deficit apresentou redução considerável para 5,8 milhões de domicílios.

Nesse sentido, diversos fatores influem para o problema da habitação, dentre eles está a incompatibilidade entre o custo da habitação e a renda das famílias. A habitação constitui o mais oneroso bem de necessidade básica, o que dificulta a aquisição deste pelas famílias de baixa renda. O custo da habitação, por sua vez, está fortemente ligado ao valor da terra, que é definido pelo mercado imobiliário, refém da especulação. Assim, as formas de acesso à moradia por famílias de baixa e média renda restringiram-se a aluguel ou financiamento em longo prazo, além da coabitação. Porém, devido à baixa capacidade de pagamento das famílias, das altas taxas de juros e da escassez de financiamento em longo prazo pelo mercado, o acesso à moradia pelas famílias de baixa renda tornou-se ainda mais difícil, o que aumentou a necessidade da intervenção do Estado no mercado habitacional, no processo de regularização, captação de recursos, financiamento e produção de unidades habitacionais (MCIDADES; SNH, 2009).

Desta forma, de acordo com a realidade político-econômica do país, as políticas habitacionais apresentaram características diversas ao longo dos anos. Em virtude da crise econômica do último trimestre de 2008, na busca de soluções para atenuá-la, o Governo Federal criou o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), trazendo consigo incentivos à produção habitacional, objetivando a geração de empregos e o crescimento econômico. Lançado em 2009, o PMCMV previu a construção de 1 milhão de moradias, em todo o país, para as famílias que possuem uma renda mensal de até 10 salários mínimos.

De acordo com a forma do subsídio, a primeira etapa do PMCMV dividiu-se em três grupos: famílias com renda de até 3 salários mínimos, às quais receberam subsídios integrais com isenção do seguro; famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos, que

tiveram um aumento do subsídio parcial em financiamentos, com redução dos custos de seguro e acesso ao Fundo Garantidor; e, finalmente, as famílias com renda de 6 a 10 salários mínimos, que receberam um estímulo à compra com redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor. O PMCMV guarda características semelhantes ao PAR, uma vez que ambos se voltam para a provisão da habitação nos centros urbanos e têm a Caixa Econômica Federal (CEF) como responsável pela implantação. A principal diferença entre os programas reside na forma de aquisição do imóvel. Enquanto no PAR a aquisição era realizada através de arrendamento ao longo de 15 anos, no PMCMV, a família financia o imóvel durante 10 anos (MCIDADES; SNH, 2009).

No Ceará, o déficit era da ordem de 276, 915 mil UH em 2008, sendo pouco menos de 40% destas (103, 979 mil UH) apenas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) (FJP, 2008). Porém, diante da alta intensidade de coabitação entre as famílias com renda de até 3 salários mínimos, coube ao Estado a meta de 51, 644 mil UH, sendo 40% destas para a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, outros 40% para a faixa de 3 a 6 salários e 20% para a de 6 a 10 salários. Entretanto, dois anos após o lançamento do PMCMV, do total de unidades previstas para a faixa 1 (206, 58 mil UH), pouco menos de 67,5% (139, 38 mil UH) haviam sido contratadas pela CEF, sendo 58,9% concentradas na RMF (PEQUENO; FREITAS, 2013).

Dentro desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade dos produtos entregues do PMCMV no estado do Ceará, a partir de pesquisa de satisfação com os usuários finais. Para tanto, o estudo classifica-se como levantamento (survey) e utiliza aplicação de questionário estruturado, aplicado face a face, como método de coleta de dados. Primeiramente, foi definida a amostra de 364 unidades, divididas entre 23 empreendimentos, localizadas nas cidades: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, Itaitinga, Cascavel, Juazeiro do Norte e Sobral.

2 CAPTURA DE VALOR ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO DE PÓS-OCUPAÇÃO

2.1 Avaliação de pós-ocupação e satisfação do cliente

Definida como um conjunto de metodologias de avaliação de desempenho aplicadas em um ambiente construído ao longo de sua utilização, a Avaliação de Pós-Ocupação (APO) visa ao estabelecimento de diagnósticos, que consideram tanto o parecer dos especialistas, quanto as necessidades dos usuários finais dos ambientes avaliados. A partir dessas avaliações, erros e acertos são apontados, o que permite traçar diretrizes para melhorias de projetos futuros. Assim, essa prática adquire forma de instrumento de controle de qualidade do processo de desenvolvimento do produto (ABIKO; ORNSTEIN, 2002).

Desta forma, a participação ativa do usuário final, bem como a consideração de suas necessidades e de seu nível de satisfação, constitui a principal característica da APO (MEDEVEDOVSKI et al, 2005). Esta também se comporta como banco de dados para retroalimentar do processo de projeto, no qual as necessidades insatisfatórias são transformadas em parâmetros de projeto (SAMPAIO et al, 2011), mostrando sua relevância nas decisões de curto, médio e longo prazos para o empreendimento (ORNSTEIN, 2005).

A satisfação consiste em uma resposta natural dos clientes às experiências na utilização de um determinado produto, o que se relaciona fortemente ao valor por este percebido (WOODRUFF, 1997). A satisfação é comumente descrita como sendo uma comparação entre as expectativas pré-compra do consumidor e suas percepções pós-compra

(OLIVER, 1993); desta forma, medição da satisfação do cliente é um importante meio de se obter vantagem competitiva entre as empresas no mercado imobiliário (CRONIN; TAYLOR, 1992).

Assim sendo, em virtude de sua complexidade, a satisfação caracteriza-se como uma variável não observável, que dificilmente será medida somente através de uma pergunta (CUNHA; BORGES; FACHEL, 1998).

Faz-se necessário, assim, avaliar os empreendimentos com esmero e profundidade tanto em relação à UH, quanto em relação à implantação e aos demais aspectos urbanísticos (ABIKO; ORNSTEIN, 2002). Estas avaliações têm subsidiado pesquisas cujos objetivos repousam não apenas no desempenho do ambiente construído, mas no grau de satisfação dos usuários (JOBIM, 1997). Essas pesquisas de satisfação constituem uma importante etapa a ser cumprida nas avaliações dos ambientes construídos e são compostas por múltiplas possibilidades de metodologias de captação de dados (ORNSTEIN, 1992).

Dentro desse contexto, a pesquisa de satisfação como instrumento de retroalimentação do processo de projeto traz contribuições técnicas, sociais e econômicas. As contribuições a nível técnico se dão por meio de avaliação da qualidade construtiva e da funcionalidade das unidades em uso, buscando a identificação de falhas projetuais e equívocos executivos. Uma vez que estes apontamentos são realizados pelos próprios usuários, a avaliação de satisfação encontra sua justificativa social, visto que contribui para a identificação do cliente final com a moradia. De posse dessas informações, é possível desenvolver novos projetos em consideração às falhas apontadas, de forma a minimizar os problemas e reduzir, assim, os custos de produção, o que ratifica a justificativa econômica da pesquisa de satisfação (LIMA, 2011).

3 METODOLOGIA

A pesquisa à qual se refere o presente trabalho tem como objeto de estudo as unidades habitacionais advindas o PMCMV, em virtude de sua relevância para o contexto da provisão habitacional de interesse social no Brasil. O público-alvo são os beneficiários da primeira faixa do programa, que caracteriza habitação de interesse social. Todas as unidades trabalhadas nesta pesquisa estão locadas no estado do Ceará.

O Grupo de Pesquisa e Assessoria em Gerenciamento na Construção Civil (Gercon) possui ampla experiência em APO. Assim, ele já possui métodos próprios de avaliação, que vêm sendo aprimorados ao longo dos anos. Entretanto, ainda que o grupo já tenha realizado pesquisas envolvendo Habitação de Interesse Social (HIS), a maior parte dos seus estudos envolve moradores de habitações de classe média ou alta.

A partir dessa consideração, foram realizadas algumas modificações na técnica de coleta de dados pré-existente utilizada pelo Gercon, para aproximá-la da realidade dos moradores de habitação de baixa renda. Após essas adaptações, sentiu-se necessidade de realizar testes do método que seria utilizado, antes que este fosse aplicado oficialmente em larga escala.

3.1 Aprimoramento da técnica de coleta de dados

O primeiro teste foi realizado no empreendimento Residencial Independência II, no bairro Granja Lisboa em Fortaleza. Esse contou com a participação de seis respondentes previamente selecionados pelo subsíndico.

Durante a aplicação do primeiro teste, observou-se que os moradores apresentaram dificuldades em fornecer as respostas no formato em que elas foram solicitadas, de forma que era necessário explicar inúmeras vezes o formato da pesquisa para um único morador. Essa dificuldade era maior no início da aplicação e, ao longo da mesma, paulatinamente, os moradores compreendiam melhor o modelo da pesquisa, o que acelerava o processo. No entanto, em virtude do tamanho do questionário, os moradores mostravam cansaço após pouco mais da metade da aplicação, tornando-a desgastante tanto para os respondentes, quanto para os pesquisadores.

Os moradores também apresentaram dificuldades de entender algumas perguntas e de diferenciar questões aparentemente semelhantes, o que passava para eles uma ideia de repetição, tornando o processo mais cansativo.

Diante desse cenário, optou-se por realizar algumas alterações no método utilizado, que envolveu: redução do número de perguntas, agrupando questões semelhantes, e simplificação do vocabulário utilizado.

Além dessas alterações, procurando amenizar a dificuldade dos respondentes de entenderem o formato de resposta a ser fornecido, foi elaborada uma ferramenta de auxílio (figura 1). Essa ferramenta consiste em um dispositivo visual lúdico que apresenta em sua interface as várias opções de respostas possíveis de serem fornecidas pelos moradores.

Figura 1 – Dispositivo visual como ferramenta de apoio na aplicação da técnica de coleta de dados

Fonte: Os autores.

De posse desse dispositivo visual, um segundo teste foi realizado, envolvendo, desta vez, sete unidades habitacionais. A aplicação foi realizada no empreendimento Santo Agostinho, no bairro Barra do Ceará, também na capital.

Esse segundo teste mostrou vantagens sobre o anterior em vários aspectos. Primeiramente, foi observado que os moradores apresentaram um aprendizado mais claro e imediato do formato da pesquisa. O dispositivo visual também ajudou os moradores a lembrar do formato de resposta solicitado e a relacioná-lo ao seu grau de satisfação de fato. Além disso, de posse da ferramenta, mesmo que os moradores se estendessem nos comentários sobre cada questão, eles mesmos entendiam que aquele discurso não seria utilizado como resposta, e buscavam apresentar a resposta no formato adequado ao final de seus longos comentários, o que evitou desgastes entre os pesquisadores e os respondentes e tornou a aplicação mais objetiva.

Desta forma, o tempo médio de aplicação do método passou de 45 minutos para 25 minutos por respondente. É necessário ratificar ainda as vantagens da adoção do

dispositivo visual. Este, ao mesmo tempo em que permitiu um maior entendimento do formato da pesquisa por parte dos respondentes, funcionou de fato como um elemento lúdico, uma vez que entretinha o respondente, envolvia outros membros da família, ampliando o interesse e a colaboração de todos.

Após a realização deste segundo teste, foi possível aplicar o método oficialmente em 364 unidades habitacionais, ocasião esta em que foram confirmados os benefícios das melhorias propostas para a survey. Através da aplicação em larga escala realizada, foram identificados os pontos de satisfação e insatisfação dos produtos entregues de acordo com seus moradores, o que será apresentado em capítulo posterior.

3.2 Definição do questionário

O método de coleta de dados utilizado neste estudo consiste em uma survey, nos termos de uma APO. O método envolve aplicação de um questionário, cujas respostas devem ser fornecidas no formato de notas (de 1 a 5), baseado na escala Likert. Cada nota está relacionada com um grau de satisfação em ordem crescente: 1 corresponde a “muito insatisfeito”, 2 corresponde a “insatisfeito”, 3 corresponde a “nem satisfeito, nem insatisfeito”, 4 corresponde a “satisfeito” e 5 corresponde a “muito satisfeito”.

O questionário divide as questões em três grupos: o primeiro relacionado à localização do empreendimento, o segundo diz respeito à área coletiva do condomínio e o terceiro, por sua vez, é relativo à unidade habitacional propriamente dita. O primeiro e o segundo grupo apresentam 10 e 9 questões respectivamente, enquanto o terceiro grupo, maior, contém 24 questões.

O primeiro grupo (localização) possui cinco questões relacionadas a serviços públicos (fornecimento de água, iluminação, coleta de lixo e esgoto e policiamento local) e outras 5 relativas à vizinhança do empreendimento (proximidade com áreas de lazer, comércio, serviços, educação, saúde e afins). O segundo grupo (área coletiva) apresenta cinco questões sobre funcionalidade, qualidade e manutenção cinco relativas a estética, privacidade e segurança. Finalmente, o terceiro grupo (unidade habitacional) traz seis questões relacionadas à funcionalidade, outras seis sobre qualidade, sete acerca dos sistemas prediais e cinco relacionadas com conforto (ventilação e iluminação natural e acústica). Após responderem as questões dos três grupos, foi solicitado aos moradores que fornecessem uma nota geral, também de 1 a 5, para cada um dos grandes itens (localização, área coletiva e unidade habitacional).

A versão definitiva dos questionários foi aplicada em 364 UH, dentre as 5.136 UH entregues pelo PMCMV no estado do Ceará, o que representa um percentual estatístico de 71% da população. Dentre os entrevistados, mais de 80% foram mulheres e 40% tinham entre 30 e 39 anos (média de idade de 38 anos). Com relação à ocupação dos respondentes, mais de 40% eram donas de casa e apenas 25% eram empregados do setor privado (zelador, empregada doméstica, porteiro, dentre outros). Mais de 60% afirmaram que a renda mensal da sua família era de até um salário mínimo (no presente momento, R\$724,00). No que tange ao nível educacional, aproximadamente 60% dos moradores afirmaram que abandonaram a escola antes do ensino médio, enquanto de 5% a 6% deles admitiram que são analfabetos.

A aplicação oficial levou quatro dias (de 7 a 10 de fevereiro de 2014) e foi realizada por oito aplicadores previamente treinados; estes, na ocasião, reportaram que o método foi rápido e livre de problemas e confirmaram a média de aplicação de 25 minutos por unidade habitacional.

4 RESULTADOS

A tabela 1 apresenta os resultados dos três grandes grupos de perguntas. As médias mostradas foram calculadas utilizando o seguinte sistema: a soma das notas maiores que 3 foram subtraídas das somas das notas menores que 3. A nota 3, que representa a resposta “nem satisfeito, nem insatisfeito”, foi desconsiderada, uma vez que representa neutralidade do morador com relação a determinado item.

Tabela 1 – Médias das notas dos itens específicos

LOCALIZAÇÃO			
SERVIÇOS PÚBLICOS		VIZINHANÇA	
Iluminação pública	20,9%	Acesso a comércio	-16,5%
Abastecimento de água	36,5%	Acesso a serviços	-4,9%
Coleta de esgoto	42,3%	Acesso a áreas de lazer	-69,3%
Coleta de lixo	61,5%	Acesso ao condomínio	4,4%
Policiamento local	-33,8%	Acesso a transporte público	-9,4%
ÁREA COLETIVA			
FUNCIONALIDADE, QUALIDADE E MANUTENÇÃO		ESTÉTICA, PRIVACIDADE E SEGURANÇA	
Portão e guarita	5,9%	Aparência das edificações	73,6%
Estacionamento	32,6%	Aparência dos espaços livres	19,8%
Áreas de lazer	-28,7%	Fechamentos externos	31,4%
Áreas comuns	31,9%	Cercas elétricas e dispositivos de segurança	-47,2%
Lixeiras	3,3%		
UNIDADE HABITACIONAL			
FUNCIONALIDADE		QUALIDADE	
Estar / Jantar	65,1%	Pisos dos cômodos	-44,1%
Cozinha / Área de serviço	24,7%	Revestimento das paredes dos quartos	54,1%
Banheiros	70,9%	Revestimento das paredes da cozinha	17,9%
Quartos	69,1%	Revestimento das paredes em geral	25,7%
Varanda e quintal	39,8%	Portas e janelas	50,0%
Adequação do mobiliário	52,2%	Estrutura da construção	61,3%
SISTEMAS PREDIAIS		CONFORTO	
Qualidade dos pontos elétricos	72,3%	Iluminação natural	86,0%
Quantidade e distribuição dos pontos elétricos	83,0%	Ventilação natural	6,3%
Instalação de gás	61,0%	Nível interno de ruído	9,4%
Instalação de telefone	48,7%	Nível externo de ruído	8,8%
Interfone	-52,7%	Privacidade	32,8%
Instalações hidrossanitárias	66,8%		
Qualidade de louças e metais hidrossanitários	51,1%		

Fonte: Os autores.

No bloco de perguntas relativas à “localização”, o que mais afetou às notas foram os itens relacionados à “vizinhança” (acesso a lazer, comércio, transporte público e serviços e o acesso ao condomínio) e o item “policiamento local”. Este último pode ser reflexo do alto grau de criminalidade da área e a elevada sensação de insegurança de cada região, visto que, muitas vezes, os empreendimentos são localizados em terrenos mais afastados, na periferia das cidades.

No bloco de perguntas relativas à “área coletiva”, o que mais afetou foram os itens relacionados à “área de lazer” e “dispositivos de segurança”, sendo que estes últimos não são entregues pelas construtoras.

Finalmente, no bloco de perguntas relativas à “unidade habitacional”, os itens que mais afetaram as notas negativamente foram, principalmente, o “piso dos cômodos” e o “funcionamento dos interfones”. É importante ressaltar que as unidades habitacionais foram entregues sem revestimento de piso, (apenas contrapiso) e sem os interfones propriamente ditos (apenas previsão de instalações para colocação futura dos interfones). Os demais tópicos relacionados à unidade habitacional apresentaram grau de satisfação razoável (entre médio e alto), com exceção dos itens de conforto “acústica” e “ventilação natural”.

Em geral, os moradores apresentaram um maior grau de satisfação com relação à unidade habitacional em si e maior grau de insatisfação com relação à área coletiva e à localização dos empreendimentos. Esse resultado pode ser consequência da localização pouco privilegiada dos empreendimentos (terrenos mais baratos) e dos conflitos que ocorrem nos espaços coletivos entre os moradores, visto que muitos vieram de habitações irregulares (favelas) e não possuem experiências anteriores de dividir uma área coletiva com outras pessoas.

Com relação às notas globais solicitadas para cada um dos três grandes grupos, houve uma aproximação destas com as médias das notas atribuídas aos itens específicos, o que demonstra assertividade do método empregado (figura 2).

Figura 2 – Comparação das notas dos itens específicos e das notas gerais dos grandes grupos

Fonte: Os autores.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Os métodos de APO têm sido utilizados ao longo dos anos como maneira de capturar o valor percebido pelos clientes (usuários finais). Entretanto, foi percebido que é necessária muita cautela na utilização desse método, se os pesquisadores estiverem de fato interessados em determinar o valor percebido pelo cliente através de um comprometimento com a realidade.

No caso particular dessa pesquisa, foi percebido que uma survey tradicional aplicada com moradores de habitação de baixa renda (e que apresentavam baixa escolaridade) não seria a melhor forma de obter precisão nas respostas. Entretanto, entende-se que, se é desejo partir para uma aplicação em larga escala, torna-se difícil abandonar um método quantitativo (survey) e substituí-lo por um método qualitativo, que é mais profundo, porém menos abrangente. Então, a solução seria adaptar o tradicional método quantitativo para cada caso particular, aprimorando a técnica de coleta de dados.

Entretanto, nunca se refutou a possibilidade de trabalhar uma metodologia qualitativa para aprofundar os resultados encontrados com a metodologia quantitativa. Desta forma, enquanto a técnica quantitativa nos apresenta dados volumosos, frutos de uma aplicação em larga escala, apontando os pontos de maior insatisfação e satisfação, a pesquisa qualitativa permite entender os motivos que levaram a esse resultado. Assim, torna-se mais fácil compreender as necessidades do público-alvo da pesquisa, permitindo maior precisão na definição do valor percebido por eles.

Assim sendo, foi decidido pela realização de uma segunda parte dessa mesma pesquisa, buscando, através da adoção de técnicas qualitativas um aprofundamento dos resultados já obtidos. Essa segunda fase qualitativa da pesquisa encontra-se atualmente, em curso e seus resultados serão apresentados futuramente em outros trabalhos.

Por fim, acredita-se que os pesquisadores precisam se sensibilizar cada vez mais no que concerne à definição de valor percebido por moradores de habitação de baixa renda e com baixo grau de escolaridade, uma vez que as limitações dos respondentes exigem criatividade dos pesquisadores para pensar além dos métodos tradicionais.

AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio fornecido. Aos bolsistas do Grupo de Pesquisa e Assessoria em Gerenciamento na Construção Civil (Gercon).

REFERÊNCIAS

ABIKO, A; ORNSTEIN, S. W. (Ed). **Inserção Urbana E Avaliação Pós-Ocupação (APO) da Habitação de Interesse Social**. Coletânea Habitare/Finep, V.1. São Paulo: 2002.

CRONIN, J.J. AND TAYLOR, S.A. **Measuring service quality: a reexamination and extension**. *Journal of Marketing*, 56(July), 55–68, 199.

CUNHA; BORGES; FACHEL. **Esquema CBF para a mensuração da satisfação de clientes: uma proposta conceitual e prática**. In: ENANPAD 98, 22. Foz do Iguaçu, 1998. Anais. ANPAD, 1998. p. 116.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. **Deficit Habitacional no Brasil**. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2008.

LIMA, M. **Análise de Inadequações Projetuais do Setor Serviço sob a Ótica da Geração de Valor Para o Usuário em Habitações de Interesse Social**. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Ceará. 2011.

MEDVEDOVSKI, N. S.; COSWIG, M. T.; BRITO, J. N. S.; ROESLER, S. **Gestão condominial e satisfação do usuário: estudo de caso para o programa PAR em Pelotas, RS**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 6, n. 4, p. 33 – 39. Out./dez. 2006.

MINISTÉRIO DAS CIDADES; SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO. **Plano Nacional da Habitação**. Brasília, 2009.

OLIVER, R.L. **A conceptual model of service quality and customer satisfaction: compatible goals, different concepts**. In: Swartz, T., Bowen, D.E. and Brown, S.W. (eds) *Advances in Services Marketing and Management: Research and Practise*, Vol. 2, JAI Press, Greenwich, pp. 65–85, 1993.

ORNSTEIN, S. W. **Avaliação pós-ocupação do ambiente construído**. São Paulo. Studio Nobel, Edusp, 1992.

PEQUENO, R. FREITAS, C. **Programa Minha Casa Minha Vida em Fortaleza: Primeiros Resultados**. In: CARDOSO, A. L. *O Programa Minha Casa Minha Vida e Seus Efeitos Territoriais*. Série: Habitação e Cidade. Observatório das cidades: Letra Capital, 2013.

SAMPAIO, J.; ROMCY, N.; SOMBRA, P.; BARROS NETO, J. P. **Modelo de retroalimentação do processo de projeto a partir de informações sobre satisfação de clientes**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 11, n. 4, p. 129-149, out./dez. 2011.

WOODRUFF, R. B. **Customer Value: the next source for competitive advantage**. *Journal of the Academy of Marketing Science*, v.25, n.2, p. 139-153, 1997.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

TIPOLOGIA, TOPOLOGIA E FUNCIONALIDADE NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL EM MACEIÓ-AL

PORANGABA, Alexsandro Tenório

Universidade Federal de Sergipe, e-mail: soualex@hotmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho¹ é analisar a organização funcional, a geometria dos cômodos, identificar tipologias de edifícios e analisar as relações topológicas existente nos projetos arquitetônicos de 21 edifícios do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) em Maceió-AL, fundamentadas nos estudos desenvolvidos por Hillier e Hanson (1984), Schneider (1998) e Brandão (2006). As análises evidenciaram que o tradicional modo tripartido de habitação (social, íntimo e serviço) é significativamente presente, bem como as geometrias mais recorrentes nos cômodos foram: formato quadrado, retangular, “L” e o “T”. Identificaram três tipos arquitetônicos: (1) blocos em formato “H”; (2) com caixa inserida; e (3) com caixa de escada e circulação externa. As relações topológicas evidenciaram que nos projetos pertencentes ao tipo 1, o hall de circulação interna é uma elemento importante de conexão entre os cômodos, já nos projetos caracterizados como tipo 2 e 3, a sala de estar e jantar funciona como cômodo de distribuição para os demais setores. Portanto, soluções projetuais cuja inserção de halls de distribuição não seja considerada, favorecem a redução de área útil no cômodo e ainda podem apresentar problemas relacionados à perda de privacidade. Assim, espera-se que essa pesquisa possa contribuir para a produção de projetos habitacionais com qualidade funcional, sobretudo os submetidos a programas habitacionais voltados a população de menor poder aquisitivo.

Palavras-chave: Tipologia, Topologia, Programa de Arrendamento Residencial.

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze the functional organization, the geometry of the rooms, identify types of buildings and analyzing the topological relationships existing in the architectural designs of the 21 buildings Residential Leasing Program (PAR) in Maceió-AL, based on the studies developed by Hillier and Hanson (1984), Schneider (1998) and Brandão (2006). The analyzes showed that the traditional mode tripartite housing (social, intimate and service) is significantly present as well as the most recurring geometries in the rooms were square shaped, rectangular, "L" and "T". Architectural identified three types: (1) block "H" format; (2) with inset box; and (3) with ladder and external circulation box. The topological relations showed that the projects belonging to type 1, the hall of internal circulation is an important element of connection between the rooms, since the projects characterized as type 2 and 3, the living room and dining room serves as a distribution to other sectors. Therefore, design solutions whose insertion halls distribution is not considered, favoring the reduction of floor space in the room and can still present problems related to loss of privacy. Thus, it is expected that this research will contribute to the production of housing projects with functional quality, especially those undergoing housing programs aimed at people with less purchasing power.

Keywords: Typology, topology, Residential Leasing Program.

¹ Este trabalho é resultante da pesquisa concluída em nível de mestrado em Arquitetura e Urbanismo DEHA/UFAL financiada pela FAPEAL sob orientação do Professor Dr. Alexandre Márcio Toledo.

1 INTRODUÇÃO

1.1 O PAR no Estado de Alagoas

Ao ser instituído pela medida provisória n.1.823 em 1999 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 1999), a produção de habitações pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR) se difundiu pelo Brasil de forma expressiva. No Estado de Alagoas, priorizou-se inicialmente a construção de unidades habitacionais na capital Maceió, sendo que a maior parte delas caracterizadas como sendo PAR-1. Somente em 2006 é que as habitações mínimas, caracterizadas como PAR-2, são implementadas na capital². Até o ano de 2009, construíram-se em Alagoas 8.556 unidades habitacionais, sendo 8.140 em Maceió (CAIXA, 2009). Os números ora citados demonstram o quanto o PAR desempenhou papel importante no combate ao déficit habitacional no Estado de Alagoas.

1.2 Noção de Tipologia e Topologia

Para Aymonino (*apud* MONTANER, 2001), tipologia é entendida como um instrumento e não como uma categoria, é um método de análise de projeto que envolve a relação entre o todo e as partes da unidade construtiva. Tratando-se de análise tipológica de habitações coletivas ou multifamiliares, Brandão e Heineck (2004, p. 2776) afirmam que consideram-se nas análises, “a forma geral do apartamento, circulação interna, além de critérios de distribuição e interconexão”. Além desses aspectos, é possível, segundo os autores, analisar a tipologia de um apartamento observando na planta o seu conteúdo programático (cômodos existentes, número de dormitórios e banheiros, dentre outros).

Contudo, a literatura apresenta um rol diversificado de partidos arquitetônicos, referente a plantas de apartamentos, destaca-se como interessante a classificação tipológica realizada por Schneider (1998), que distinguiu oito tipologias de plantas de apartamentos, exclusivamente de edifícios residenciais, observando sua organização espacial e formas de articulação, determinando, deste modo, as seguintes categorias: plantas tipo corredor, caixa inserida, com sala de estar central, com separação das áreas funcionais, orgânica, fluida, flexível e circuito.

Além do estudo tipológico, uma planta arquitetônica pode evidenciar as relações topológicas de modo a deixar transparecer os aspectos funcionais presentes no projeto. A topologia tem sido encontrada segundo certas recorrências temáticas em procedimentos projetuais, sobretudo nas investigações de obras da arquitetura contemporânea, sobretudo no estudo das propriedades geométricas e não de suas características formais. Sperling (2008, p. 40) ressalta que “interessa à Topologia menos a forma, que estaria vinculada à topografia e mais as relações existentes entre os pontos desta forma [...]”.

As pesquisas acerca das articulações espaciais em arquitetura com foco em aspectos topológicos centram-se nas relações espaciais invariantes, ou seja, depreendidas da forma ou das mutações formais de um projeto. Para o estudo dessas relações a topologia trata das proximidades, conectividades e continuidade entre os espaços possíveis de serem aplicados a qualquer ponto ou regiões de um objeto geométrico (SPERLING,

² Os projetos do PAR caracterizados como sendo PAR-1, possuem área útil mínima de 37m² e os do PAR-2, a área útil mínima é de 35 m² (PAR-2) e 37 m² (PAR-1)

2003, p. 129). Logo, a leitura espacial de um edifício pode ser desenvolvida por meio de conexões e articulações próprias da Teoria dos Grafos.

A tradução de uma planta arquitetônica para um grafo, compreendido como sendo a representação gráfica constituída de pontos e segmentos de retas, tem por finalidade a representação das interconexões espaciais estabelecidas no espaço arquitetônico. Assim sendo, de acordo com Hillier e Hanson (1998, p. 90) a planta arquitetônica pode ser apreendida por meio da construção de *convex map* (mapa convexo) e *gamma map* (mapas grafos ou grafos).

2 METODOLOGIA

O objetivo deste trabalho é analisar a organização funcional, a geometria dos cômodos, identificar tipologias de edifícios e analisar as relações topológicas existente nos projetos arquitetônicos de habitações verticais do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) em Maceió-AL. Para tanto, selecionaram-se 21 projetos, sendo 15 do PAR-1 e 06 do PAR-2. As análises desenvolvidas são fundamentadas nos estudos de Hillier e Hanson (1984), Schneider (1998) e Brandão (2006). Cabe enfatizar que os estudos desenvolvidos pelos autores referenciados não tratam particularmente de Habitações de Interesse Social (HIS), deste modo, buscou-se adequar tais estudos em função do recorte tipológico: edifício residencial multifamiliar de Habitações de Interesse Social.

A apreensão da organização espacial das habitações do PAR transcorreu-se em duas etapas: na **primeira etapa**, identificaram-se: A organização funcional das unidades habitacionais em setores, social, íntimo e serviço; a geometria dos cômodos e o número de acessos às unidades habitacionais; na **segunda etapa** corresponde ao processo de classificação tipológica dos projetos dos PAR. Nesse processo, utilizou-se da noção de topologia, visto que essa contribui para a apreensão das interconexões existentes entre os cômodos da habitação.

Após a identificação dos setores funcionais, foi possível extrair desses os grafos justificados, com a aplicação do método dos grafos (HILLIER; HANSON, 1984). Tal representação iniciou-se com a construção dos mapas convexos e posterior grafos justificados.

3 RESULTADOS

Os projetos do PAR geralmente são divididos por um eixo central, marcado pela caixa de escada que possibilita o acesso a dois ou quatro apartamentos por pavimento; é frequente a aglutinação das áreas molhadas (cozinha, área de serviço e banheiro), ora nas extremidades laterais dos apartamentos, ora próximo da caixa de escada. Entretanto, algumas propostas não seguem à risca esse modo organizacional, segregando o banheiro dos demais cômodos molhados.

Com base na organização espacial, considerando os aspectos formais, os projetos analisados foram classificados em três tipos arquitetônicos (Figura 1): **Tipo 01** (bloco em formato “H” com uma caixa de escada para cada duas ou quatro unidades habitacionais)

Figura 1 – Esquema gráfico dos Tipos Arquitetônicos

Fonte: Arquivo pessoal do autor

é frequente em oito projetos do PAR-1 e nos seis do PAR-2. **Tipo 02** (bloco com caixa inserida³ e uma caixa de escada para cada duas unidades) é presente em seis projetos do PAR-1, sobretudo nos projetos conjugados dois a dois, ou seja, configurando um total de oito unidades habitacionais por pavimento. **Tipo 03** (bloco com caixa de escada e circulação externa) é atribuído a um empreendimento do PAR-1. Esse tipo de organização priorizou a constituição de um pátio aberto com caixas de escada descobertas e localizadas em duas arestas opostas do edifício.

Seguindo o tradicional modelo burguês de habitação do século XIX, os projetos do PAR são tripartidamente divididos por: Setor Social (sala de estar e jantar), Setor Íntimo (quartos e banheiro) e Setor de Serviço (cozinha e área de serviço). Além da organização dos cômodos em setores funcionais, a maioria dos projetos possui uma área de transição composta pelo hall de circulação e pelo hall de entrada. Salienta-se que nem todos os projetos apresentam halls. Além da organização espacial das plantas, a geometria, ou seja, o formato dos cômodos também demarca a espacialização da habitação bem como o uso dos mesmos. Deste modo, as formas geométricas identificadas nos projetos arquitetônicos do PAR são:

- **Formato quadrado** destinado a ambientes como quartos e banheiros. Todavia, no caso dos banheiros, o mesmo não favorece a distribuição das peças sanitárias e há ocorrência de estreitamento do box devido à redução dimensional do cômodo. Algumas propostas optam por adotar o referido formato nos dois quartos, sem diferenciação dimensional, que do ponto de vista da flexibilidade é positivamente adequado, pois permite que o usuário defina em quais dos cômodos ficará para uso do casal ou solteiro duplo.

- **Formato retangular** usualmente aplicado em um dos quartos, sala estar/ jantar, hall de circulação e de entrada, banheiro, cozinha e área de serviço. Para a sala de estar e jantar, esse formato não evidencia a separação funcional das atividades a que se destina. Comumente, cozinha e área de serviço integram o mesmo formato geométrico, a distinção das funções, nesse caso, é demarcada pela instalação dos equipamentos, sobretudo, bancada da cozinha e tanque de lavar roupas.

- **Formato “L”** particularmente utilizado em quatro projetos, nos ambientes: sala de estar/jantar, cozinha e quartos. No Projeto 01 (Figura 2), o formato “L” é sutilmente evidenciado pelo deslocamento da janela da sala; entretanto, sua existência poderia ser ignorada, pois a largura e o comprimento do espaço deslocado não contribuem significativamente em termos funcionais com o ambiente. No Projeto 02 (Figura 3), o referido formato é evidenciado pelo deslocamento da parede onde se localiza a porta de entrada da sala de estar e jantar, bem como quartos. Já no Projeto 03 (Figura 4), a cozinha e a área de serviço são distintamente separadas e suas funções são evidenciadas em razão do formato geométrico empregado; além disso, a privacidade da área destinada à limpeza em relação à área de cozimento é potencializada. Além dos projetos supracitados, o formato “L” é presente também nos dois quartos do Projeto 04 (Figura 5), cuja função é a inserção de um armário embutido em uma das pontas do “L”.

³ A caixa inserida é um espaço central descoberto que serve como elemento facilitador na captação de vento e exaustão para as áreas molhadas: cozinha, área de serviço e banheiro.

Figura 2 – Projeto 01: Planta Baixa Sala do Residencial Bernardo Oiticica

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 3 – Projeto 02: Planta Baixa Pav. Tipo do Residencial Ouro Preto I

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 4 – Projeto 03: Planta Baixa Cozinha/Serviço do Residencial Germano Santos

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 5 – Projeto 04: Planta Baixa Quartos do Residencial Costa Dourada

Fonte: Arquivo pessoal do autor

- **Formato “T”**, esse formato está presente nos projetos dos Residenciais Praias Belas (Figura 6), Germano Santos (Figura 7) e Canto dos Pássaros (Figura 8), especificadamente na junção da sala com o hall de circulação. Essa junção segrega espacialmente a sala em dois compartimentos distintos e sem usos definidos. Deste modo, o formato “T” se apresenta como ponto positivo, pois não fixa rigidamente os usos do cômodo. Porém, o posicionamento do setor de serviço, aparenta sinalizar a localização da atividade de jantar em uma das extremidades do “T”.

Figura 6 - Planta Baixa do Residencial Praias Belas

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 7 - Planta Baixa do Residencial Germano Santos

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 8 - Planta Baixa do Residencial Canto dos Pássaros

Fonte: Arquivo pessoal do autor

3.1 Representação Topológica e Caracterização do Tipo 01

Dentre os projetos arquitetônicos que estão inseridos na classificação tipológica 01 (blocos em formato “H”), um empreendimento do PAR-1 possui caixa de escada para duas unidades habitacionais. Os demais projetos, sete do PAR-1 e seis do PAR-2, são constituídos por uma caixa de escada para quatro apartamentos por pavimento que estabelecem relação de proximidade por meio de um hall comum de circulação. Os grafos resultantes da setorização das plantas baixas (Figuras 9) evidenciam que, em todos os casos, é comum o acesso ao setor íntimo transcorrer por meio de um hall de circulação interno, localizado próximo do setor social. Algumas derivações ocorrem

exatamente no grafo 02 e 05, quando um dos cômodos do setor íntimo é acessado direto do setor social.

Figura 9 - Grafos justificados para as plantas do tipo 01

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Na distribuição espacial dos cômodos, percebe-se nos grafos que o setor íntimo é comumente localizado nas extremidades dos projetos, possivelmente em razão da ventilação e iluminação. Além disso, o setor de serviço em cinco casos (grafos 04 a 07) estabelece relação de contiguidade com a caixa de escada e hall comum de circulação. Verifica-se ainda que apenas três casos inserem no projeto dois halls de circulação interna, especialmente nos grafos 03 e 04.

No Quadro 1, percebe-se que os projetos apresentam os setores íntimo e serviço com os mesmos formatos geométricos: um quarto quadrado e outro retangular; cozinha, área de serviço e banheiro em formato retangular. A diferença entre os projetos se encontra no formato geométrico do setor social, que no Bernardo Oiticica está em formato “L” e nos demais em formato retangular. Além da diferença geométrica do setor social, evidencia-se que nos projetos dos Residenciais Mendonça Uchôa, Ouro Preto II e os correspondentes ao PAR-2, um dos quartos do setor íntimo, apresenta acesso direto pelo setor social.

Quadro 1 – Representação Topológica dos Projetos Tipo 01: projetos com setor social contíguo à caixa de escada e com um hall de circulação

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Além dos projetos supracitados, há os que são caracterizados pela existência de dois halls de circulação, sendo que um deles é localizado na entrada principal da habitação, considerado, deste modo, como sendo hall de entrada. Nesses, há predominância do formato retangular em quase todos os setores funcionais, com exceção dos quartos do Residencial Costa Dourada em formato “L” (Quadro 2).

Nos projetos dos Residenciais Costa Dourada e Luiz dos Anjos, o setor de serviço é fortemente demarcado pela contiguidade junto a caixa de escada e hall comum de circulação; em ambos os casos, tal setor funcional possui ligação direta com o hall de entrada. Já no Residencial Canto dos Pássaros, o setor de serviço é acessado diretamente do setor social, mesmo possuindo um hall de entrada.

Quadro 2 – Representação Topológica dos Projetos Tipo 01: projetos com dois halls de circulação

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Verifica-se ainda a existência de projetos que possuem um hall de circulação e que a contiguidade com a caixa de escada é estabelecida pelo setor de serviço, neste caso, os projetos dos Residenciais Germano Santos, Praias Belas e Mata Atlântica (Quadro 3).

Quadro 3 – Representação Topológica dos Projetos Tipo 01: projetos com setor de serviço contíguo à caixa de escada e com um hall de circulação

Fonte: Arquivo pessoal do autor

No projeto do Residencial Germano Santos, o modo como os setores íntimo e de serviço são organizados demarcam a distinção funcional do setor social (sala de estar e jantar) em duas extremidades, reforçada também pelo posicionamento do hall de circulação. Além dos formatos quadrados e retangulares comumente destinados aos setores social e íntimo, o setor de serviço do referido projeto possui o formato “L”, cujas pontas extremas se destinam ao tratamento e preparo de alimentos e o de limpeza e manutenção da habitação. No projeto do Residencial Praias Belas, por não possuir um hall de entrada, o setor de serviço é acessado diretamente pelo setor social. Ademais, observa-se que o hall comum de circulação também sofreu aumento considerável de área.

Diferentemente dos demais projetos, o Residencial Mata Atlântica é o único exemplar em formato “H” cuja caixa de escada possibilita o acesso a duas unidades habitacionais. Nesse, tanto o setor social quanto o setor de serviço são contíguos à caixa de escada,

além disso, o setor social estabelece contato direto com um dos quartos e com o hall de circulação interno, responsável por interligar os demais cômodos da habitação.

3.2 Representação Topológica e Caracterização do Tipo 02

Os projetos caracterizados como tipo 02, apesar de possuírem uma caixa de escada para cada duas unidades, o pavimento tipo dos mesmos é composto por oito unidades habitacionais. Essas unidades mantêm relação de vizinhança tanto por meio do setor de serviço quanto por meio do setor íntimo (Figura 10).

Figura 10 - Grafos justificados para as plantas do tipo 02

Fonte: Arquivo pessoal do autor

A primeira semelhança evidenciada por meios dos grafos entre os projetos é que o setor social e o setor íntimo são contíguos à caixa de escada e hall comum de circulação. Em cinco casos (grafos 02 a 04) o setor social se conecta a dois espaços distintos: o hall de circulação interno e um dos cômodos do setor íntimo. A exceção, nesse caso, relaciona-se com o grafo 01 cujos acessos aos setores, íntimo e de serviço, se estabelecem diretamente pelo setor social. Nesse caso, de acordo com Brandão (2006), projetos arquitetônicos que não contemplam corredores e/ou hall de circulação otimizam espaços e provavelmente elevam as vantagem econômicas em termos construtivos, mas, assumem o ônus de propiciar ao usuário perda de privacidade, justamente pelo fato dos cômodos íntimos serem abarcados visualmente da sala de estar/ jantar.

É comum nos projetos arquitetônicos o setor de serviço envolver as atividades da cozinha e da área de serviço num único cômodo. Entretanto, o grafo 03, semelhante ao grafo 02, difere-se desse último unicamente no setor de serviço. No grafo 03, o setor de serviço divide-se em dois cômodos distintos como é possível ver com detalhe no Quadro 4.

Quadro 4 - Representação Topológica dos Projetos Tipo 02: projeto dos Residenciais Morada das Artes, Bariloche Bosque das Palmeiras e Serraria

Fonte: Arquivo pessoal do autor

No projeto do Residencial Morada das Artes, o setor social (sala de estar e jantar) estabelece relação direta com um cômodo do setor íntimo (um dos quartos) e com o hall de circulação interno, sendo esse último responsável por favorecer a interconexão aos demais cômodos. Além disso, a relação de contigüidade com a caixa de escada e hall comum de circulação é instituída tanto pelo setor social quanto pelo setor de serviço. Os demais projetos possuem os setores, social e íntimo, idênticos ao do Residencial Morada das Artes, o único setor distinto é o de serviço que se divide em dois cômodos.

Diferenciando-se dos demais, o projeto do Residencial José Bernardes (Quadro 5) é o único exemplar que não apresenta hall de circulação interno. Deste modo, o acesso aos setores, íntimo e de serviço, são diretamente interligados ao setor social. Já no Residencial Ouro Preto I, o hall de circulação interno é exclusivamente para acesso aos quartos. Assim sendo, o setor social continua estabelecendo contato com dois cômodos.

Quadro 5 - Representação Topológica dos Projetos Tipo 02: projeto dos Residenciais José Bernardes e Ouro Preto I

Fonte: Arquivo pessoal do autor

3.3 Representação Topológica e Caracterização do Tipo 03

Composto por um único empreendimento, o Residencial Galápagos (PAR-1), o tipo 03 é caracterizado pela existência de uma circulação externa descoberta voltada para o interior do condomínio, constituindo assim um pátio interno de uso comum. Cada caixa de escada possibilita o acesso a duas e/ou quatro unidades habitacionais distribuídas linearmente, em módulos dois a dois. Topologicamente, as relações entre as partes do projeto são estabelecidas pelo setor social que mantém ligação direta com um dos quartos, hall de circulação interna e setor de serviço. Ademais, a maior parte dos cômodos é no formato retangular, exceto os dois quartos idênticos com formato quadrado (Quadro 6).

Quadro 6 - Representação Topológica do Projeto Tipo 03

Fonte: Arquivo pessoal do autor

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises evidenciaram que o tradicional modo tripartido de habitação (social, íntimo e serviço) é significativamente presente nos projetos. Identificaram-se três tipos arquitetônicos: (1) blocos em formato “H”; (2) com caixa inserida; e (3) com caixa de escada e circulação externa. As relações topológicas evidenciaram que: dos 14 projetos do tipo 01, 11 deles os halls de circulação interna estabelecem conexão com dois ou três cômodos do setor íntimo e com o setor de serviço. Em três projetos o setor de serviço é acessado do setor social e hall de entrada respectivamente; em seis projetos do tipo 02 e no projeto do tipo 03, o setor social é o principal setor da habitação, de modo que o mesmo funciona como cômodo de distribuição para os demais. A presença dos halls de circulação e entrada é inexistente em um dos projetos. Logo, soluções de projetos cuja inserção de halls de distribuição não seja considerada, favorecem a redução de área útil e pode apresentar problemas relacionados à perda de privacidade, visto que quartos e banheiros ficam expostos comumente à sala de estar e jantar.

Alguns projetos foram literalmente repetidos, sem nenhuma modificação de dimensionamento e/ou posicionamento de cômodos. O exemplo mais significativo reserva-se aos projetos do PAR-2, dos seis analisados, apenas um possui projeto diferenciado. Desse modo, os problemas de funcionamento ou inadequação dimensional constatado num desses empreendimentos se estende aos demais.

Contata-se que em Maceió, as Habitações do PAR, assumem um aspecto formal uniformizador e repetitivo. Além disso, a organização espacial interna e a geometria dos cômodos das habitações são, comumente, associados a processos rígidos, sem flexibilidade, e limitados geometricamente por quadriláteros. Essa constatação também possibilitou a identificação das formas geométricas dos setores funcionais que sinalizaram as possíveis facilidades e/ou dificuldades de utilização dos espaços e dos percursos desenvolvidos pelos usuários no interior da habitação. Nesse quesito, destacam-se como pontos positivos os projetos que adotaram formatos em “T” (no setor social) e “L” (nos quartos e cozinha). O uso do formato quadricular, não se demonstrou adequado, sobretudo no banheiro. Assim, espera-se que essa pesquisa possa contribuir com a produção de novos projetos habitacionais com qualidade funcional.

REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, Douglas Queiroz; HEINECK, Luiz Fernando Mahlmann. Diversidade de arranjos espaciais de apartamentos no Brasil: duas formas de análise, duas diferentes conclusões. In: XXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2004., 2004, Florianópolis. **Anais...**. Florianópolis: ENEGEP, 2004. p. 2775 - 2782.
- CAIXA. **Relatório posição PAR em Alagoas**. 2009.
- HILLIER, Bill; HANSON, Julianne. **The social logic of space**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- MINISTÉRIO DAS CIDADES. **Medida provisória n. 1823**: 29, abril, 1999. Disponível em: <<http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/par>>. Acesso em: 10 abr. 2009.
- MONTANER, Josep Maria. **A modernidade superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX**. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- SCHNEIDER, Friederike. **Atlas de Plantas: viviendas**. 2. ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
- SPERLING, David Moreno. Entre conceitos, metáforas e operações: convergências da topologia na arquitetura contemporânea. **Gestão e Tecnologia de Projetos**, São Paulo, v. 3, n. 2, p.24-55, 2008. Disponível em: <<http://www.arquitetura.eesc.usp.br/gestaodeprojetos/>>. Acesso em: 10 mar. 2011.
- SPERLING, David Moreno. **Arquiteturas contínuas e topologia**: similaridades em processo. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AValiação Pós-Ocupação, com Ênfase na Funcionalidade dos Edifícios de Salas de Aulas Teóricas – ATS, no Campus de São Carlos da UFSCar

SILVA, Ricardo Siloto da (1); CÁCERES, Jezreel Bomfim Omido (2); PALOMARES, Rodrigo Fonseca (3)

(1) Universidade Federal de São Carlos-UFSCar, e-mail: silotosilva@gmail.com, (2) UFSCar, e-mail: je.omido@gmail.com, (3) UFSCar, e-mail: rtpalomares@uol.com.br

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi aplicar a APO – Avaliação Pós Ocupação, na variável funcionalidade, em três (3) edifícios de aulas teóricas, ATs – tipos, da Universidade Federal de São Carlos, buscando identificar os aspectos positivos e os negativos das diferentes soluções adotadas e assim constituir parâmetros para os novos projetos de ATs. O método utilizado contou, além da revisão da literatura técnica-científica, compilação e sistematização das técnicas aplicáveis ao projeto; estruturação e elaboração dos instrumentos de pesquisa; aplicação de questionários múltipla escolha para os alunos usuários de cada edifício; aplicação de entrevista estruturada com os professores e bedéis de cada edifício; visitas técnicas documentadas e a tabulação dos resultados. A pesquisa pode ser classificada como estudo de caso, com caráter exploratório. Em síntese, os resultados apontaram para uma evolução positiva entre os projetos, realizados em épocas subsequentes, em especial no que se refere ao conforto higrotérmico, iluminação natural e à concepção estrutural. Em todos a avaliação quanto à localização foi satisfatória. Por outro lado foram apontados aspectos a serem aprimorados em particular quanto à segurança, disposição de sanitários, acessibilidade, mobiliário e disposição dos elementos do sistema elétrico e de iluminação (nas salas de aula). Os resultados da pesquisa serão disponibilizados para os setores responsáveis pelos projetos e fiscalização de obras, visando a sua utilização tanto em projetos futuros como em projetos de reformas e melhorias desses edifícios.

Palavras-chave: APO (Avaliação Pós-Ocupação), funcionalidade, UFSCar, projeto de edifício.

ABSTRACT

The aim of this work was to apply the Post Occupancy Evaluation (POE) in variable functionality to three (3) buildings for the purpose of theoretical classes at the Federal University of São Carlos, Brazil (UFSCar). The objective was to identify positive and negative aspects of different adopted solutions and, therefore, set parameters for new projects in the theoretical classes. The method consisted of: a technoscientific literature review compiling and systematizing applicable techniques for the project; structuring and developing research instruments; conducting multiple choice questionnaires with students who use each building; carrying out a structured interview with lecturers and inspectors from each building; technical visits registered in the buildings and a table of the results was made. The research can be classified as a case study having an exploratory nature. To sum up, the results showed positive progress in the projects, which were carried out in subsequent periods, especially concerning hygrothermal comfort, natural light and structural conception. In all of them, the evaluation and location were satisfactory. On the other hand, some aspects need to be improved such as security, layout of the bathrooms, accessibility, electrical system layout and lighting in the classrooms. The results of the research will be available for the sectors responsible for projects and construction, aiming to help future projects concerning renovation and improving these buildings.

Processo nº 2014/16362-1, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio na divulgação da pesquisa

Keywords: *Post Occupancy Evaluation (POE), functionality, UFSCar, building project.*

1- INTRODUÇÃO

Pela sua própria natureza, ao longo de sua história, a Universidade Federal de São Carlos tem feito sucessivas edificações com a finalidade de ministrar as aulas teóricas. Tendo programas bastante semelhantes, as estratégias projetuais e construtivas dos edifícios mais antigos têm se constituído em referências (positivas ou negativas) para os mais novos. A condição de replicabilidade desse tipo de edificação favorece a possibilidade da utilização da Avaliação Pós-ocupação – APO, o que poderá trazer a percepção do usuário sobre o desempenho da mesma. Assim, o objetivo da pesquisa aqui apresentada foi o da aplicação desse instrumento, na variável funcionalidade, em três (3) edifícios-tipo de aulas teóricas, ATs, construídos no campus sede na Universidade Federal de São Carlos.

Entende-se que este estudo poderá contribuir com a qualidade do ambiente construído na universidade ao promover uma retroalimentação no processo projetual, trazendo de forma sistematizada a percepção dos usuários deste tipo de edificação no campus de São Carlos. Para tal, o resultado da pesquisa está sendo disponibilizado para o Escritório de Desenvolvimento Físico (EDF), órgão responsável pela consecução e pela avaliação dos projetos edilícios (arquitetura e engenharia) na universidade.

2- AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO

A literatura técnico-científica, que tem como objeto o estudo do Projeto de Edificações, considera que o processo de construção é composto por três macro-fases: a da concepção – que envolve os levantamentos, a elaboração do Programa de Necessidades e o projeto propriamente dito; a da produção – que equivale à execução da obra - e a de uso, manutenção e operação, que se refere ao envolvimento do usuário final no produto pronto (edificação). Esta última, que é de longa duração, traz uma importante possibilidade de contribuir para o aprimoramento de novos projetos semelhantes (em qualquer uma das suas macro-fases) por meio da utilização da técnica de Avaliação Pós-ocupação (APO).

A estruturação da APO, como ela é praticada nos dias atuais, teve como origens principais a psicologia ambiental (décadas de 40 e 50), que estuda as relações entre ambiente e comportamento; o desempenho construtivo dos edifícios, em especial o preconizado pelo *US National Insitute of Standards and Technology* e *Committee E06 on Perfomance of Buildings of ASTM*; e a consolidação das propostas da *Architectural Programming*. Apesar desta técnica estar disponível desde o final dos anos 60, e ser bem desenvolvida nos meios acadêmicos, ela ainda não é utilizada, de forma sistemática e constante, no processo projeto – construção – utilização de edifícios, mesmo em situações de repetição de Programa de Necessidades ou de replicação de projetos.

Entendemos que a APO pode complementar o estabelecido pela NBR 15.575, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, contribuindo para ampliar a avaliação de desempenho. Esta Norma, que começou a vigorar em junho de 2013 e se restringe a edifícios habitacionais, reforça, mais uma vez, a importância de se olhar a edificação por meio do desempenho da mesma, seja como unidade ou pelo conjunto dos seus sistemas, componentes, elementos ou materiais utilizados.

A técnica da APO, Avaliação Pós-ocupação, consiste em um conjunto de procedimentos, análises e avaliações que envolve diferentes variáveis, como, por exemplo:

- Em relação aos sistemas construtivos: técnica construtiva; instalações elétricas e consumo energético; qualidade construtiva, qualidade dos acabamentos e segurança contra incêndio etc.
- Em relação ao conforto ambiental: conforto lumínico; conforto acústico, conforto higrotérmico, entre outros;
- Em relação à economia: custos de projeto, produção e manutenção, vistos ao longo do tempo e analisados comparativamente a outras alternativas construtivas e a outras edificações semelhantes;
- Em relação à estética: cores / pigmentação; texturas; volumetria; percepção ambiental; efeitos lumínicos, etc;
- Em relação à habitabilidade e funcionabilidade: adequação à função; conforto ergonômico; relação entre os ambientes da edificação; relação da edificação com seu entorno; flexibilidade espacial; adequação mobiliário / equipamentos ao ambiente; acessibilidade; circulação interna aos ambientes e à edificação; relação entre dimensionamentos praticados e dimensionamentos mínimos; respeito à escala humana, etc.

A avaliação do desempenho da edificação, vista pela percepção do usuário, pode contribuir, através da retroalimentação, de forma bastante significativa, para a melhoria da qualidade de projetos e de construções. Esse procedimento poderá proporcionar, portanto, situações de maior grau de satisfação em relação ao produto bem como racionalização em processos construtivos, diminuição de impactos ambientais decorrentes desses processos, maior eficiência energética, maior segurança no uso, melhores estanqueidade e estabilidade, maiores condições de prevenção quanto à manutenabilidade, entre outros fatores.

3- OBJETO DE ANÁLISE

A UFSCar, universidade criada em 1968, a partir de meados dos anos 70, decidiu pela concentração das aulas teóricas em edifícios específicos projetados para esse fim. Esses edifícios, denominados AT (Aulas Teóricas), atendiam, assim, a diferentes cursos e passaram a serem localizados de forma dispersa pelo campus, procurando uma relativa equidistância com os departamentos acadêmicos e com as atividades coletivas mais concentradoras, como a Biblioteca e o Restaurante Universitário. Desse período inicial até meados da primeira década do presente século foram edificadas 5 ATs no campus de São Carlos. A partir da adesão da universidade à Reestruturação e Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (REUNI), programa do Ministério da Educação, houve uma significativa ampliação de vagas e cursos e a decorrente implantação de mais 5 ATs, sendo 4 em novas edificações e um adaptação de prédio já existente. Neste período houve a mudança de uso em um dos ATs, em virtude da má condição de conforto acústico do mesmo. Este, o antigo AT3, foi desativado como *locus* de aulas teóricas e atende, hoje, a outras finalidades: sala para estudos em grupo, área de apoio aos alunos do cursinho e secretaria dos cursos de graduação feitos à distância. Além destes, em outros campi da instituição (Sorocaba e Araras) têm sido construídas edificações semelhantes para a mesma função.

As unidades dos ATs têm Programas de Necessidades semelhantes e demonstram uma progressiva tentativa de melhorias ambientais e construtivas ao longo da implantação das mesmas. De forma geral, pode-se identificar que o AT1 apresenta uma concepção; os AT2, AT4 e AT5 outra proposta construtiva e arquitetônica; o AT6, AT7, AT8 e

AT9 representam um terceiro momento na abordagem projetual. Entre estes últimos vale destacar uma similaridade maior entre o AT7 e AT9.

Para o presente estudo, foram selecionadas as seguintes edificações: AT1, inaugurado em 1977 e localizado na área sul do campus com uma área de 1.599,00 metros quadrados; AT4, inaugurado em 1994 e localizado na área norte do campus, com uma área de 1.673,70 metros quadrados e AT9, inaugurado em 2011 e localizado na Área de Expansão Norte do campus, com uma área de 2.472,30 metros quadrados (Quadro 1). Os critérios utilizados para a seleção foram: (1) cada um destes representa uma das tipologias existentes entre os ATs; (2) cada um destes são marcos referenciais dos diferentes momentos na história da evolução das estratégias projetuais adotadas pela instituição para esse tipo de Programa de Necessidades

Quadro 1 – Edifícios de Aula Teórica Analisados

Edifício	Localização	Ano de Inauguração	Área (m²)
AT1	Área Sul	1977	1.599,00
AT4	Área Norte	1994	1.673,70
AT9	Área de Expansão Norte	2011	2.472,30

As Fotografias 1, 2 e 3 mostram os edifícios selecionados para essa pesquisa.

É importante ressaltar que CUNHA, R.J. (2010) realizou pesquisa de APO para o AT7. A metodologia da mesma foi objeto de estudo do presente trabalho.

Fotografia 1 – AT1

Fotografia 2 – AT4

Fotografia 3- AT9

Por essa condição de replicabilidade, entende-se que esse tipo de edificação é muito propícia a ser objeto da técnica de Avaliação Pós-ocupação, realimentando e aprimorando a qualidade projetual e construtiva da mesma.

4- METODOLOGIA

4.1 Objetivo

Essa pesquisa tem como objetivo principal a Avaliação Pós-ocupação da funcionalidade de edifícios destinados a Aulas Teóricas (ATs) no campus de São Carlos, da UFSCar e como objetivo secundário, uma comparação entre os mesmos, considerando cada variável analisada.

4.2 Variáveis de análise

O estudo realizado sobre 3 ATs, uma edificação de cada tipo, considerou as seguintes variáveis de análise:

- Adequação do ambiente ao uso;
- Conforto ambiental – lumínico, acústico, higrotérmico;
- Estética
- Conforto ergonômico do mobiliário;
- Segurança e acessibilidade das circulações verticais e horizontais.
- Localização – facilidade de acesso a outros ATs e a edificações de interesse coletivo no campus.

4.3 Instrumentos e Plano de Trabalho

A metodologia utilizou vários instrumentos complementares, pensados de acordo com a caracterização dos principais atores sociais partícipes da pesquisa. Assim, entre os alunos usuários foi aplicado questionário múltipla escolha; entre os docentes usuários foram utilizadas entrevistas com respostas abertas e com os funcionários do edifício, que atuam na limpeza e no apoio, foram realizadas entrevistas orientadas. O protocolo de pesquisa proposto previu, ainda, como atividade inicial, visita técnica orientada em cada unidade edilícia, utilizando-se a observação dos pesquisadores, e iniciando-se a documentação fotográfica da unidade e do seu uso. Essa atividade teve como referência o citado no livro “Lugar: procedimentos para a Avaliação Pós-Ocupação” de RHEINGANTZ et al (2009).

Mesmo sem levantar parâmetros quantitativos, optou-se pela aplicação de técnicas diversificadas, questionários e entrevistas, dirigidas a diferentes tipos de usuários – alunos, docentes e bedéis. Na constatação de Orstein e Roméro, diferentes fontes e técnicas podem trazer maior precisão à avaliação:

“(...) a diversidade de métodos e técnicas adotados (questionários, entrevistas, observações, registros fotográficos, vistorias técnicas, outros), sendo alguns com resultados predominantemente quantitativos e outros com resultados predominantemente qualitativos, e a comparação entre eles aumentam a confiabilidade dos diagnósticos finais e de seus cruzamentos;” (ORSTEIN; ROMÉRO, 2003, p.51).

As etapas de pesquisa foram:

- Revisão da literatura técnico-científica sobre Avaliação Pós-ocupação (APO) aplicável a Edificações, em especial as de uso educacional, priorizando as avaliações quanto à funcionalidade. Esse momento tem como objetivo principal capacitar o orientando para a utilização da técnica APO. (HEFCE, 2006; PREISER, 2005; ZANCUL, 2007)
 - Compilação e sistematização das técnicas aplicáveis ao objeto.
 - Sistematização das técnicas identificadas como base para a estruturação dos instrumentos de avaliação.
- Planejamento e realização da pesquisa:
 - Estruturação dos instrumentos.
 - Percepção dos pesquisadores sobre cada unidade edilícia por meio de visita técnica orientada, com período de observação, verificando

principalmente aspectos construtivos, arquitetônicos e características de uso.

- Levantamento junto ao Escritório de Desenvolvimento Físico da UFSCar dos dados projetuais de cada unidade analisada.
 - Aplicação de questionário múltipla escolha, junto aos alunos usuários.
 - Aplicação de questionário com respostas abertas junto aos docentes usuários.
 - Realização de entrevista orientada junto aos funcionários do edifício (bedéis).
- Análise dos resultados:
- Sistematização e tabulação dos dados coletados.
 - Análise comparativa entre as unidades edilícias pesquisadas, feita por variável de análise.

As questões iniciais do questionário buscaram caracterizar os respondentes (alunos) quanto ao gênero, curso e tempo de vínculo com a instituição. As demais questões foram sobre a condição da edificação em si e sua situação com o entorno. A primeira parte buscou avaliar a percepção quanto ao conforto térmico em geral, ao mobiliário das salas de aula, os corredores, as escadas, os elevadores, a segurança e a estética. Ao final, procurou-se avaliar a questão locacional, principalmente quanto ao acesso a outros ATs, a papelarias e reprografia, às áreas de estudos e descanso e aos estacionamento. Houve a preocupação de se estabelecer uma relação direta entre as perguntas do questionário, dirigido para os alunos, e as entrevistas dirigidas, tanto as feitas com os docentes como as feitas com os bedéis.

Tanto os questionários (alunos) e como as entrevistas (professores e funcionários) abordaram 14 itens relativos à edificação em si; 7 itens relativos a mobiliário ou equipamentos e 5 itens relativos à situação locacional da edificação.

As entrevistas com os professores e os funcionários também tiveram questões mais abrangentes e abertas.

Os três conjuntos de respostas (alunos, professores e funcionários) foram cotejados entre si e tabulados para uma melhor visualização dos resultados.

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como os ATs analisados refletem épocas diferentes (AT 9 é o mais recente e o AT1 o mais antigo), tanto no que se refere às estratégias projetuais como na própria dinâmica de ocupação do campus, foi possível constatar a evolução existente em cada variável. A seguir são destacados alguns desses resultados.

Em relação à estética, tanto externa como internamente ao edifício, o índice de satisfação dos usuários melhorou significativamente, conforme pode-se constatar nos Gráficos 1 e 2 (onde azul significa péssima; vermelho significa razoável e verde refere-se a boa / ótima) , mostrados a seguir:

Gráfico 1
Estética interna ao edifício

Gráfico 2
Estética externa ao edifício

Segundo relato da equipe responsável pelas edificações da universidade, o conforto térmico passivo (sem utilização de equipamentos eletromecânicos) tem sido objeto de especial atenção nas abordagens de projeto de salas de aula, com o cuidado em relação às faces das aberturas, à utilização de ventilação cruzada e de vedação externa com parede dupla de alvenaria, entre outras estratégias adotadas. Mesmo assim, na percepção dos usuários, nesse quesito porém persistiu um alto grau de insatisfação apesar de ter havido uma significativa melhora. O mesmo se reflete quanto à ventilação natural, conforme sintetizado nos Gráficos 3 – Conforto térmico e 4 – Ventilação natural (onde azul significa péssima; vermelho significa razoável e verde refere-se a boa / ótima).

Gráfico 3 – Conforto térmico

Gráfico 4 – Ventilação natural

A melhoria do conforto térmico passivo ocorrida entre o existente no AT1 para com o existente no AT9 reduziu a insatisfação com a demanda de ventilação artificial, conforme explicitado no Gráfico 5. Em relação ao conforto lumínico, na percepção dos usuários, houve uma melhoria, tanto na iluminação natural como na artificial (Gráfico 6) (onde azul significa péssima; vermelho significa razoável e verde refere-se a boa / ótima).

Gráfico 5 – Ventilação artificial

Gráfico 6 – Iluminação artificial

Outro aspecto de evolução positiva foi o da localização e quantidade de banheiros e de bebedouros, que receberam uma avaliação ótima / boa em quase 80% das respostas no edifício mais recente (AT9). (azul significa péssima; vermelho significa razoável e verde refere-se a boa / ótima).

Processo nº 2014/16362-1, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio na divulgação da pesquisa

Gráfico 7 – Banheiros

Gráfico 8 – Bebedouros

Por fim, importante notar, também, o surgimento de novas demandas, inexistentes quando dos primeiros projetos. Dois exemplos simbólicos: (1) necessidade de ambiente para estudos fora do horário de aulas, surgida como decorrência da política adotada de “fechamento” das salas de aulas teóricas devido questões de segurança surgidas após a instalação de projetos fixos nas mesmas; (2) disponibilidade de rede de internet sem fio aberta em todos os ambientes dos edifícios de ATs. Apesar de serem consideradas justas, essas demandas não estão completamente atendidas, resultando em altos índices de insatisfação no levantamento feito, conforme apontam os Gráficos 9 e 10 (onde azul significa péssima; vermelho significa razoável e verde refere-se a boa / ótima e roxo significa inexistente).

Gráfico 9 – Acesso à internet sem fio

Gráfico 10 – Área de estudo

Outros aspectos analisados não apresentaram variações significativas.

6- CONCLUSÃO

Em síntese, os resultados apontaram para uma evolução positiva entre os projetos, realizados em épocas subsequentes, em especial no que se refere ao conforto higrotérmico, iluminação natural e à localização de apoios como banheiros e bebedouros. No geral, a avaliação quanto à localização foi satisfatória. Por outro lado foram apontados aspectos a serem aprimorados ou implementados, como é o caso de criação de ambientes para estudo (fora do horário das aulas) e a disponibilização de acesso a rede de internet sem fio nos ATs.

Os resultados da pesquisa serão disponibilizados para o Escritório de Desenvolvimento Físico, setor responsável pelos projetos, e para a Prefeitura Universitária, responsável tanto pela fiscalização de obras como pela manutenção predial, visando a sua utilização tanto em projetos futuros como em projetos de reformas e melhorias desses edifícios.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pelo apoio à pesquisa.

REFERÊNCIAS

- CUNHA, R. J.. **Avaliação Pós-Ocupação do AT7: Satisfação dos usuários e diretrizes para a melhoria da qualidade dos futuros projetos**. 2011. 113 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública) – Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos; 2010.
- HEFCE – Higher Education Funding Council for England. **Guide to Post Occupany Evaluation**. London: University of Westminster, 2006.
- ORNSTEIN, S.W.; ROMÉRO, M.A. **Avaliação Pós-Ocupação: Métodos e Técnicas Aplicados à Habitação Social**. Porto Alegre: Habitare / FINEP /ANTAC, 2003.
- PREISER, W. F. E.; VISCHER J.. **Assessing building performance**. Oxford: Elsevier, 2005.
- RHEINGANTZ, P. A. et al. (eds.) **Observando a Qualidade do Lugar: procedimentos para a avaliação pós-ocupação**. Rio de Janeiro: Proarq/FAU-UFRJ, 2009.
- ZANCUL, J. S.. **Habitação estudantil: avaliação pós-ocupação em São Carlos – SP**. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

BIM: CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS E DESAFIOS INICIAIS DE ADAPTAÇÃO

NASCIMENTO, Victor Hugo (1); CARDOSO, Carina (2); BORGES, Marcos (3)

(1) UFJF, e-mail: victorhugodoy@gmail.com (2) UFJF, e-mail: carinafolena@hotmail.com, (3) UFJF, marcos.borges@engenharia.ufjf.br

RESUMO

A tecnologia BIM vem cada vez mais sendo requisitada e utilizada no mercado de AEC. O dinamismo do mercado e a complexidade cada vez maior dos produtos gerados fazem com que o uso de ferramentas computacionais compatíveis se torne cada vez mais importante. No entanto, acompanhar e compreender estes avanços tem sido um desafio para os profissionais usuários destes sistemas. Tendo isso em conta, muitas universidades criaram cursos para ensinar a tecnologia BIM aos alunos de Arquitetura e Engenharia, o que contribui para sua consolidação como importante ferramenta de projeto. Ainda assim, muitos alunos ainda preferem utilizar a tecnologia CAD convencional. O presente artigo faz um levantamento das principais dificuldades encontradas pelos alunos da disciplina de BIM do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJF e as razões que levam grande parte destes a não adotar a tecnologia BIM no processo de projeto. Trata-se de uma pesquisa explicativa que visa compreender as raízes das dificuldades no uso dessa ferramenta. Para tanto, num primeiro momento, foi realizada uma revisão bibliográfica a fim de se levantar os conhecimentos prévios necessários ao desenvolvimento de projetos nas plataformas BIM. Depois, os estudantes elegeram as maiores barreiras no uso dessa tecnologia. Os resultados mostram que a maior dificuldade encontrada por eles é a grande quantidade de dados que precisam ser inseridos no programa para poder projetar. Segundo os estudantes, isso torna o processo mais lento e complexo. Uma análise mais profunda revela, porém, que essa dificuldade deve-se principalmente à falta de conhecimento do próprio processo de construção, saber necessário à execução de projetos nas plataformas BIM. Conclui-se, daí, que é mais produtivo ensinar aos alunos a tecnologia BIM através de um enfoque interdisciplinar, sobretudo no que diz respeito às disciplinas de processo de construção.

Palavras-chave: BIM, Ensino, Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

BIM technology is increasingly being requested and used in the AEC market. Market dynamics and increasing complexity of generated products makes the use of compatible computational tools become increasingly important. However, follow and understand these advances has been a challenge for professional users of these systems. Therefore, many universities have courses to teach BIM to Architecture and Engineering students, which contributes to the consolidation of BIM as an important design tool. Nevertheless, many students still prefer to use the conventional CAD technology. This paper makes a survey of main difficulties faced by BIM students from Architecture and Urbanism course of UFJF and the reasons why most of these students will not use BIM technology in design process. This is an explanatory research that aims to understand the roots of difficulties in using BIM. For this, at first, a literature review was performed in order to raise the prior knowledge necessary to the design process in BIM platforms. Then, students chose the biggest barriers in using BIM. Results show that the greatest difficulty encountered by students is the large amount of data that must be entered into a BIM program, in order to design. According to the students, it slows down the process. Further analysis reveals, however, that this difficulty is mainly due to lack of knowledge on construction process itself, prior knowledge to design on BIM platforms. Hence, teaching the BIM technology to students through an

interdisciplinary approach, particularly with regard to the disciplines of the construction process, is more productive.

Keywords: BIM, Teaching, Interdisciplinarity.

1 INTRODUÇÃO

BIM é um conceito em desenvolvimento. Sendo assim, é difícil vinculá-lo a uma única definição. Como foi observado por Moreira ele vem sendo transformado “de acordo com as novas potencialidades da tecnologia e a própria habilidade dos usuários em manipulá-la e explorá-la” (MOREIRA, 2008, p. 67).

De uma forma geral, podemos dizer que BIM significa uma mudança entre apresentar a informação sobre a construção e representar essa informação. O BIM pode ser entendido também como uma filosofia de trabalho que integra profissionais das áreas de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) na elaboração de um protótipo virtual único, que contenha todos os dados necessários à edificação de uma instalação. Assim, o que antes era fragmentado em diversas partes passa a ser incorporado e lido em uma plataforma única: projeto estrutural, arquitetônico, projetos complementares, orçamento, cálculo energético, gestão, etc. (MENEZES, 2011).

A tecnologia BIM surge, portanto, como uma saída para essa fragmentação, já que é uma plataforma para ser desenvolvida e gerenciada juntamente entre equipes de projeto e de construção. Fragmentação esta que além de estar presente nas ferramentas de trabalho também foi adotada na educação destes profissionais (FORGUES et al., 2011). Como afirmou Lawson (2006), a percepção do projeto sendo o resultado do ato criativo de apenas um indivíduo está enraizada no ensino de arquitetura e profundamente embutida no seu conhecimento prático e nas suas ferramentas.

Nesse contexto de fragmentação, a interoperabilidade e o gerenciamento de dados veem se tornando cada vez mais imprescindíveis ao processo de projeto de edificações. São exigências decorrentes da dinâmica inerente ao mercado de AEC e da complexidade cada vez maior dos produtos gerados, e que tornam essencial o uso de ferramentas computacionais compatíveis.

Sendo assim, a proposta do presente artigo é levantar as principais dificuldades encontradas pelos alunos da disciplina de BIM do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJF e as razões que levam grande parte destes a não adotar essa tecnologia no processo de projeto. Trata-se de uma pesquisa explicativa que visa compreender as raízes das dificuldades no uso dessa ferramenta. Num primeiro momento foi realizada uma revisão bibliográfica a fim de se levantar os conhecimentos prévios necessários ao desenvolvimento de projetos nas plataformas BIM. Depois os estudantes elencaram as maiores barreiras no uso dessa tecnologia e justificaram suas escolhas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O BIM se constitui como uma mudança de paradigma sob a qual é repensada a forma com que o conhecimento em torno do projeto é construído pelos estudantes, profissionais e pesquisadores das áreas de AEC e afins (FORGUES et al., 2011). Trata-se de uma tecnologia com uma variada gama de aplicações. No entanto, tal qual destacam Crespo & Ruschel, “acompanhar e compreender estes avanços tem sido um desafio para os profissionais usuários destes sistemas” (CRESPO & RUSCHEL, 2007, p. 3).

De fato, os equívocos em torno do BIM são um dos principais motivos para o atraso na sua implementação (IBRAHIM, 2006). Uma das saídas para contornar esses equívocos é inserir o ensino do BIM nos currículos das universidades. Esse é um dos principais motivos do número de pesquisas sobre o ensino dessa tecnologia vir crescendo vigorosamente (AHN et al., 2013; EL-GAFY, 2006; FORGUES et al., 2011; SACKS E BARAK, 2009; WOO, 2006).

No entanto, a maioria das universidades ainda não atualizaram seus currículos e continuam ensinando apenas a tecnologia “CAD convencional”. Isso se deve, por um lado, à novidade da tecnologia, já que poucas pessoas são capazes de ensiná-la e, por outro lado, ao dilema entre ensinar o programa e ensinar o próprio conceito da tecnologia por trás desse programa (IBRAHIM, 2007; FORGUES et al., 2011).

De uma forma geral, a falta de conhecimento das potencialidades de um programa é uma grande questão. Mesmo com softwares conhecidos com o AutoCad isso ocorre. Poucos profissionais são capazes de customizar esses programas, escrever macros, ou fazer uso de recursos mais “sofisticados”. Com a tecnologia BIM essa questão se torna vital, pois são programas ainda mais difíceis de manipular (IBRAHIM, 2007).

Pesquisas apontam também que uma das principais razões para não usar a plataforma BIM é que os usuários não acham necessário mudar para essa tecnologia, pois acham que a tecnologia CAD convencional os atende bem (YAN E DAMIAN, 2008; SUERMANN, 2009).

Uma análise mais profunda, no entanto, indica que esta questão tem uma relação intrínseca com a formação desses profissionais. O desconhecimento dos benefícios provenientes da interoperabilidade da plataforma BIM, em muitos casos, reflete em uma atitude conservadora do ponto de vista tecnológico. A fragmentação das etapas de um projeto entre seus diversos participantes contribui para uma visão limitada do conjunto. Da mesma forma, a pesquisa e o ensino em Arquitetura e Engenharia também são fragmentados, devido à própria estrutura curricular das Faculdades.

Não por acaso, uma das primeiras iniciativas educacionais focadas na plataforma BIM e nas práticas integradas, desenvolvida na universidade de Stanford, em 1993, foi um curso denominado Computer Integrated Architecture, Engineering and Construction (Em tradução livre: Arquitetura, Engenharia e Construção integradas por Computador) (FORGUES et al., 2011).

A oposição entre fragmentação e integração parece estar no cerne dessa discussão. É evidente que um profissional da área de AEC será tanto melhor quanto mais conhecimento tiver das áreas relacionadas. Um arquiteto que tem certo conhecimento na área de engenharia e construção terá mais chances de conceber um bom projeto arquitetônico do que aquele que prescinde desse conhecimento. Da mesma forma, um engenheiro com conhecimentos da área de arquitetura está mais apto a desenvolver um bom projeto do que aquele que ignora esse saber.

Tendo isso em conta, buscamos investigar se a fragmentação presente no atual ensino da área de Arquitetura impacta negativamente os estudantes quando estes fazem uso de uma ferramenta que trabalha, sobretudo, com o conceito de integração.

3 MÉTODO

A fim de se descobrir a origem das dificuldades no uso da ferramenta BIM, realizamos uma pesquisa de caráter explicativo com os alunos da disciplina de BIM do departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharia da UFJF. O

objetivo principal desta pesquisa é verificar a hipótese de que a principal dificuldade dos estudantes no uso do BIM está na falta de conhecimento do processo de projeto como um todo.

Devido à complexidade da tecnologia BIM, optamos por não realizar entrevistas estruturadas. Apesar de ser mais eficiente na tabulação dos dados, a entrevista estruturada corre um risco maior de simplificação da questão, visto que ela oferece opções pré-determinadas. No universo da pesquisa explicativa, a entrevista não estruturada, por outro lado, corre um maior risco de induzir a erros, já que procura explicar o porquê de um fenômeno.

Sendo assim, foram realizadas entrevistas não estruturadas com 15 estudantes. Primeiro pedimos para o entrevistado eleger o maior obstáculo no aprendizado do BIM. Depois pedimos que justificasse sua escolha.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como afirmado anteriormente, não é possível fazer uma compilação clara dos dados obtidos, dada a grande diversidade de dificuldades listadas. Iremos discutir, portanto, a mais citada, especialmente porque acreditamos ser a que mais contribui para a discussão colocada no presente artigo.

Os resultados mostram que a maior dificuldade encontrada pelos alunos é a grande quantidade de dados que precisam ser inseridos no programa para poder projetar, sendo apontada por quatro dos 15 estudantes entrevistados. Segundo eles, isso torna o processo mais lento e complexo.

Uma análise mais profunda revela, porém, que essa dificuldade deve-se principalmente à falta de conhecimento do próprio processo de construção, saber necessário à execução de projetos nas plataformas BIM. Ao justificar a maior barreira no uso do BIM, nove entrevistados, ou seja, 60% do total, afirmaram que não se sentiam capazes de finalizar um projeto completo fazendo uso dessa tecnologia, sobretudo porque não tinham um conhecimento suficiente do processo construtivo. Essa carência é reveladora. Como foi apontado por uma abrangente revisão bibliográfica, as três áreas mais importantes que um usuário de BIM deve conhecer são: tecnologia da informação, gestão e processo de construção (BARISON & SANTOS, 2011).

Fica claro, para quem está se iniciando no uso do BIM, que essa tecnologia requer que se pense de uma forma diferente daquela da tecnologia CAD, para representar corretamente o desenho. Além da integração entre os diferentes profissionais, é desejável que estes tenham um conhecimento mais holístico sobre o processo de projeto. Muitos arquitetos já pensavam dessa maneira para projetar, mesmo usando a tecnologia CAD convencional (IBRAHIM, 2007).

Pesquisadores e professores já perceberam essa condição e muitas universidades já abriram disciplinas para o ensino do BIM. Mas o problema principal é que não basta apenas ensinar o BIM, mantendo a mesma compartimentada estrutura curricular. A indústria está se movendo rapidamente de práticas fragmentadas para práticas integradas através do IPD (Integrated Project Delivery). As fronteiras entre as especialidades estão desaparecendo, portanto, redefinindo a forma com que os projetos são desenvolvidos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

BIM é uma mudança de paradigmas que nos leva a repensar em como o projeto e a construção são ensinados a arquitetos e engenheiros e também em como o conhecimento é gerado e transformado em novas formas de se organizar o trabalho.

O problema, nesse contexto de mudança de paradigmas, é que os estudantes estão adquirindo conhecimentos em projeto que podem tornar-se obsoletos em sua prática futura, e eles não estão preparados para trabalhar em ambientes digitais integrados (FORGUES et al., 2011).

Arquitetos, engenheiros e gestores estão entrando em um mundo complexo, que muda constantemente. Novas habilidades e competências tecnológicas são necessárias para dar conta dos desafios crescentes que eles irão encarar.

A mudança de ferramentas especializadas de projeto para esse modelo único e integrado desafia o próprio núcleo da prática profissional, da pesquisa e da educação. Ao se falar em BIM, há uma grande lacuna entre ensino e prática.

Portanto, introduzir complexas tecnologias configuracionais, como o BIM, compele profissionais do projeto e da construção a repensar o modo como trabalham e ajudam a gerar novos conhecimentos.

Contudo é importante ressaltar que para que esse quadro se concretize dentro do ideal de interoperabilidade, é necessário que esse processo se dê de forma integrada na grande área de AEC. Não basta que se mude o ensino para a Arquitetura, atualizando seus profissionais às novas ferramentas de simulação e projeto, se não houver também a mesma preocupação para o ensino da Engenharia. Mais uma vez trata-se do problema da fragmentação, que impede que o BIM seja explorado em toda a sua potencialidade, não só como ferramenta que auxilia o processo criativo e de projeto, mas também que colabora no planejamento e gestão de todo o processo de desenvolvimento da edificação.

REFERÊNCIAS

AHN, Yong Han; LEE, Namhun ; CHO, Chung-suk. Building Information Modeling: Systematic Course Development for Undergraduate Construction Students. **Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice**, pp.130411195411006, 2013.

BARISON, M.B.; SANTOS, E.T. The competencies of BIM specialists: a comparative analysis of the literature review and job ad descriptions. In: **Computing in Civil Engineering**, 594 – 602, 2011.

CRESPO, Cláudia Campos; RUSCHEL, Regina Coeli. **Ferramentas BIM: um desafio para a melhoria no ciclo de vida do projeto**. III Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção Civil, Porto Alegre, 11 e 12 de julho, 2007. Disponível em: <<http://noriegec.cpgec.ufrgs.br/tic2007/artigos/A1085.pdf>>. Acesso em 06 mai. 2013.

EL-GAFY, M. **Proceeding of the 2009 ASC Region III Conference**, 2006.

FORGUES, Daniel; STAUB-FRENCH, Sheryl; FARAH, Leila M. Teaching building design and construction engineering. **Are we ready for the paradigm shift?** Proceedings of the 2nd Annual CEEA Conference: Memorial University St. John's, Newfoundland June 6-8, 2011.

IBRAHIM, Magdy M. **To BIM or not to BIM, This is NOT the Question - How to Implement BIM Solutions in Large Design Firm Environments.** Communicating Space(s) [24th eCAADe Conference Proceedings], Volos (Greece), September. Pp. 262-267, 2006.

IBRAHIM, Magdy M. **Teaching BIM, what is missing?.** 3rd Int'l ASCAAD Conference on Embodying Virtual Architecture [ASCAAD-07, Alexandria, Egypt], 2007.

LAWSON, B. **How Designers Think: The Design Process Demystified.** Oxford: Architectural Press, 2006.

MENEZES, Gilda Lúcia B B. Breve histórico de implantação da plataforma BIM. **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, v.18, n.22, 21º sem. 2011.

MOREIRA, Thomaz Passos Ferraz. Universidade de Brasília. **A influência da parametrização dos softwares CADD arquiteturais no processo de projeção arquitetônica.** 2008. 165p. Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília.

SACKS, R.; BARAK, R. Teaching building information modeling as an integral part of freshman year civil engineering education. **Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice**, 136(1), p. 30-38, 2009.

SUERMAN, Patrick C. **Evaluating the impact of building information modeling (BIM) on construction.** 2009. 230p. Tese (Doutorado). University of Florida.

WOO, J. H. **BIM (Building information modeling) and pedagogical challenges.** Proceedings of the 43rd ASC National Annual Conference (pp. 12-14), 2006.

YAN, H.; DAMIAN, P. **Benefits and barriers of building information modelling.** 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ACEITABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO: CASO ESCOLA POLITÉCNICA DA UFBA

MORAES, Júlia S. de (1); BITTENCOURT, Leonardo S. (2); BATISTA, JulianaOliveira (3)

(1) Doutorado Cidades - Universidade Federal de Alagoas - UFAL, e-mail: julia_arq@yahoo.com.br (2) Faculdade de Arquitetura - UFAL, e-mail: lsb54@hotmail.com, (3) Faculdade de Arquitetura - UFAL, e-mail: juliana.batista@fau.ufal.br

RESUMO

Estudos recentes sobre conforto térmico em climas quentes e úmidos sugerem uma aceitabilidade da velocidade do ar na ordem de até 1 m/s no interior de ambientes, não ocorrendo queixas quando a velocidade do ar excedeu esse valor (CÂNDIDO et. al, 2008). Essa velocidade é superior ao valor sugerido pela ASHRAE 55 (2004), onde a velocidade de 0,2 m/s foi considerada como o limite máximo. Este trabalho tem o objetivo de verificar a aceitabilidade quanto ao conforto térmico em edifícios universitários. O método adotado consiste na análise da relação entre a aceitabilidade do movimento do ar e conforto térmico no interior dos edifícios ventilados naturalmente, utilizando como base estudos de pós-ocupação do prédio da Escola Politécnica da UFBA. Os resultados de diversos índices de conforto foram comparados com a opinião dos usuários. Os resultados encontrados confirmam os estudos de CÂNDIDO e outros (2008) quanto à aceitabilidade do aumento da velocidade do ar em ambientes internos. No caso do edifício estudado, o indicador PMV apresenta uma situação de levemente quente, tanto no verão como no inverno e o PPD apresenta, em média, 28% de pessoas insatisfeitas durante o ano. As variáveis climáticas plotadas no Nomograma de Temperatura Efetiva indicaram zona de conforto para a situação estudada. Quanto à opinião dos usuários, a maioria achou a temperatura da sala confortável, porém, consideraram que a ventilação da sala de aula era baixa, demandando um incremento da velocidade do ar proporcionada pelos ventiladores. O estudo sugere uma afinidade entre os indicadores quantitativos e qualitativos e ratifica a estratégia de aumento da movimentação de ar no interior dos ambientes para obtenção de conforto em edificações universitárias localizadas em climas quente e úmido.

Palavras-chave: Aceitabilidade do movimento do ar, Ventilação natural, Conforto Térmico.

ABSTRACT

Recent studies on thermal comfort in hot and humid climates suggest acceptability of air velocity on the order of 1 m/s within environments, no complaints occurring when the air velocity exceeded this value (CÂNDIDO et al. 2008). This speed is higher than the value suggested by the ASHRAE 55 (2004), where the speed of 0.2 m/s was considered as the upper limit. This study aims to verify the acceptability regarding thermal comfort in university buildings. The method adopted consists in analyzing the relationship between the acceptability of air movement and thermal comfort inside the naturally ventilated buildings, based on studies using post-occupancy methods applied to the building of the Polytechnic School UFBA. The results of various comfort indices were compared with the opinion of the users. Results confirm the studies of CÂNDIDO and others (2008) about the acceptability of increased air velocity indoors. In the case of the studied building, the PMV indicator presents a situation slightly hot, both in summer and in winter and PPD has on average, 28 % of dissatisfied people during the year. Climate variables plotted on the Effective Temperature Nomogram indicated comfort zone for the situation studied. As for the opinion of users, the majority found the temperature of the room comfortable, however, found that ventilation of the classroom was low, requiring an increase in the air velocity provided by fans. The study suggests an affinity between the quantitative and qualitative indicators and

confirms the strategy of increasing air movement inside the environment to obtain comfort in university buildings located in hot and humid climates.

Keywords: *Acceptability of air movement, Natural Ventilation, Thermal Comfort.*

1 INTRODUÇÃO

O aproveitamento da ventilação natural nas edificações e implicações no espaço habitado vem sendo estudado como uma importante estratégia para obtenção do conforto térmico.

Dos primeiros trabalhos desenvolvidos por Beaufort, no século XIX, que classificam a intensidade dos ventos na célebre Escala de Beaufort, até a carta bioclimática de Olgyay (1963), que adapta os princípios de Beaufort para o ambiente habitado, o vento e sua intensidade no interior dos ambientes foram, ao longo dos tempos, classificados em índices, escalas e tabelas que expressam a sensação de conforto (GIVONI, 1976), (FANGER, 1972).

Os índices de conforto térmico, em sua maioria, *“expressam a sensação de conforto como uma temperatura efetiva ou temperatura operativa que combina o efeito da temperatura do ar, umidade, radiação e movimento do ar”*. (BITENCOURT; CÂNDIDO, 2008. p. 13).

Como exemplo, o Nomograma de Temperatura Efetiva, proposto por Yaglow e Houghten (1923), demonstra a correlação entre as sensações de conforto e as condições de temperatura, umidade e velocidade do ar, apresentando as condições de conforto térmico. O índice foi posteriormente corrigido por Vernon e Warner (1932), utilizando a temperatura do termômetro de globo em vez de temperatura seca do ar. (FROTA; SCHIFFER, 2001)

Outros índices foram desenvolvidos a partir de análise estatística das condições térmicas preferidas como o Voto Médio Preditado - PMV e Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas – PPD (INTERNATIONAL, ... 2005).

Atualmente existem estudos tentando definir a aceitabilidade da velocidade do ar, quando e onde o movimento do ar é desejável, a partir da obtenção da sensação do usuário e conforto térmico (CÂNDIDO et al., 2008) (SANTAMOURIS, 2004) (TOFTUM, 2004), (FANGER, 1988).

Segundo Bittencourt e Cândido (2008), a velocidade máxima do ar considerada como aceitável pode variar entre 0,5 e 2,5 m/s. O limite máximo é baseado em problemas práticos ocasionados com o movimento do ar, tais como vôo de papel sobre a mesa ou desarranjo de penteados.

Para os autores, o incômodo de um fluxo de ar constante pode ser verdadeiro em climas frios, mas não reflete a realidade de climas quentes e úmidos, onde a ventilação é um fator fundamental na determinação do conforto térmico. (BITENCOURT e CÂNDIDO, 2008).

A literatura sobre o conforto térmico indica que a velocidade do ar aceitável no interior em climas quentes deve variar 0,2 e 1,50 m/s. A ASHRAE 55 (2004) estabelece o valor de 0,2 m/s como limite máximo da velocidade do ar no interior de edifícios com ar condicionado, onde os ocupantes não têm controle direto sobre o ambiente. No entanto, estudos recentes com usuários de edificações universitárias no clima quente e úmido de Maceió (AL), apresentam resultados onde sob temperaturas operativas acima de 24 °C, a velocidade média do ar preferida é de até 1 m/s, não ocorrendo queixas quanto a velocidades do ar excedeu este limite (CÂNDIDO et al., 2008).

Em casos onde se pretendem discutir limites e sua aceitabilidade, a avaliação pós-ocupação torna-se um importante instrumento. Estudos técnicos relacionados à opinião do usuário geram conhecimento sobre a relação ambiente-comportamento, permitindo elaborar recomendações para o próprio estudo de caso, ou para futuros projetos semelhantes (ORNSTEIN et al., 1995).

Este trabalho tem o objetivo de investigar se aceitabilidade quanto ao conforto térmico em edifícios universitários se repete em outras localidades do nordeste brasileiro, utilizando como referencia a base de dados climáticos do Caso Politécnica (MORAES, 2007), desenvolvida em um período próximo ao estado de Maceió.

Pretende-se também examinar a aceitabilidade quanto aos índices de conforto PMV, PPD e Nomograma de Temperatura Efetiva, comparando-se os resultados destas predições com as opiniões declaradas pelos usuários.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos acima delineados, foi realizada uma análise da relação entre o movimento do ar e conforto térmico no interior dos edifícios ventilados naturalmente. Foram computados os valores medidos em uma pesquisa realizada no prédio da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia – UFBA descrita em Moraes (2007), tendo sido desenvolvidos os seguintes procedimentos:

(I) Caracterização climática da cidade de Salvador e do microclima no interior da edificação; (II) Descrição das variáveis ambientais medidas na edificação; (III) Avaliação qualitativa dos usuários da edificação; (IV) Aplicação dos índices de conforto: PMV, PPD e Nomograma de Temperatura Efetiva.

2.1 Caracterização climática da cidade de Salvador e do microclima no interior do edifício

A cidade de Salvador está localizada na latitude de 12° 52' Sul. Encontra-se na costa nordeste brasileira, banhada pelo Oceano Atlântico.

Possui o clima quente e úmido, tipicamente tropical, com temperatura do ar média anual de 25,2 °C e umidade relativa média anual de 80,8% (FREIRE et al., 1997). Os ventos predominantes são: os alísios de sudeste, na maior parte do ano, os ventos leste, na primavera e verão e ventos nordeste, de outubro a março (VALENTE, 1977).

Salvador é uma cidade bastante úmida, com baixa amplitude térmica. Segundo Freire e outros (1997, p.127), a “condição climática da Cidade de Salvador promove a sensação térmica de estresse térmico positivo durante todo o ano, amenizada nos meses junho, julho e agosto”.

A Escola Politécnica está localizada em uma cumeada da Cidade de Salvador, no bairro da Federação, campus Ondina – Federação e está implantada a 72 metros de altitude em relação ao nível do mar (Figura 01).

Figura 1– Salvador (Bahia) destacando-se a localização da Escola Politécnica

Fonte: *Google Earth*, adaptado por Moraes (2007).

A situação privilegiada, sem obstruções do entorno, associada à forma alongada com implantada com orientação noroeste – sudeste propicia ventilação e iluminação natural sem obstruções.

A edificação foi concebida de forma a receber a ventilação cruzada e é dotada de elementos que reduzem a incidência de radiação solar no interior da edificação na maior parte dos recintos. A fachada principal (noroeste) é constituída por cobogós nos trechos de circulação e a fachada posterior (sudeste) apresenta esquadrias em fita protegida por marquise e venezianas (Figura 02).

Pode-se dizer que o edifício da Escola Politécnica está em consonância com as recomendações bioclimáticas para Salvador (GIVONI, 1992).

Figura 2—Escola Politécnica da UFBA. Cobogós da fachada noroeste e marquise com venezianas na fachada sudeste

Foto: Antônio Saturnino, adaptada por Moraes (2007).

2.2 Descrição das variáveis medidas nos ambientes

No banco de dados realizado por Moraes (2007) constam duas séries de medições. Para realização das mesmas, foram utilizadas duas estações meteorológicas móveis da marca SMETEK– System, cedida pelo Laboratório de Conforto Ambiental da Faculdade de Arquitetura da UFBA.

As estações foram posicionadas uma no interior e outra no exterior da edificação. As estações mediram: a temperatura do ar - T_a (°C), a umidade relativa do ar – UR (%), a velocidade do ar – V (m/s), a temperatura de globo – T_g (°C) e a radiação global (W/m^2), em conformidade com a – ISO 7726 (1996).

As medições ocorreram diariamente, no período de 8 às 20 horas, com registros efetuados em intervalos de trinta minutos. Nos ambientes internos, foram realizadas medições da velocidade do ar (em m/s) com anemômetro às 8, 12, 16 e 18 horas. Ambos os instrumentos possuíam certificados de calibração.

As medições ocorreram nos dias 21, 22 e 23 de março de 2005 e nos dias 31 de agosto, 01 e 02 setembro de 2005. As datas foram definidas em função do calendário escolar, de acordo com a disponibilidade de obtenção dos aparelhos de medição.

A sala de aula definida para esse estudo é a de número 07.01.05. Encontra-se no sétimo andar, bloco 1. É uma sala representativa do projeto original da edificação, pois não sofreu reformas, possui esquadrias em fita voltadas para o sudeste e cobogós na circulação (Figura 03). As medições ocorreram nos dias 23 de março e 31 de agosto de 2005.

Figura 3–Localização da sala 07.01.05.

Fonte: Autor.

2.3 Opinião do usuário

Com o objetivo de obter a opinião coletiva quanto ao desempenho energético e térmico da edificação foi realizada uma consulta com os usuários da edificação.

A enquête foi desenvolvida por Roméro (1997) e aplicada de forma adaptada em instituições de ensino na cidade de Salvador (CARVALHO; MORAES, 2002). Possui 11 perguntas de natureza subjetiva e objetiva. As questões abordam temas como qualidade da iluminação, sensação de calor, uso da energia elétrica, comportamental e outros aspectos.

No banco de dados disponibilizado por Moraes (2007) constam 369 enquetes realizadas nos oito andares da Escola, seguindo procedimentos estatísticos descritos no trabalho. Para este estudo, foram utilizadas 4 perguntas do questionário aplicado por Moraes (2007), que se referem especificamente ao conforto térmico (Quadro 1).

Quadro1–Enquete

Sexo (F / M)	Idade (anos)	Peso (kg)	Altura (m)	Atividade
<p>Tipo de vestimenta do entrevistado:</p> <p>☐ Inverno ☐ Meia Estação ☐ Verão</p>				
<p>1. Como você está sentindo a temperatura desta sala neste momento?</p> <p>☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Ruim ☐ Péssimo</p>				
<p>1. a. Em caso de ruim ou péssimo. Por quê?</p> <p>☐ Quente ☐ Frio</p>				
<p>2. Como caracteriza este cômodo, ao longo do ano, em relação ao Conforto Térmico?</p> <p>☐ Maior parte do ano quente ☐ Maior parte do ano fria</p> <p>☐ Maior parte do ano confortável</p>				
<p>3. Como é a ventilação deste cômodo?</p> <p>☐ Forte ☐ Boa ☐ Fraca ☐ Inexistente</p>				
<p>3. a. Acharia necessário aumentar a ventilação?</p> <p>☐ Sim ☐ Não</p>				
<p>4. Como você melhoraria o conforto térmico deste ambiente?</p> <p>☐ Instalando ventiladores ☐ Inserindo mais janelas ou melhorando as existentes</p> <p>☐ Instalando um ar condicionado ☐ Substituindo os aparelhos de ventilação mecânica por outros mais eficientes.</p>				

Fonte: Romero (1997).

As consultas aos usuários foram feitas durante as medições, com os alunos que se encontravam utilizando o recinto em atividade de aula. Nos dias e horários de medição, apresentados no item 2.2, foram realizados um total de 148 enquetes.

O usuário médio da sala de aula é jovem, alto e sem sobrepeso. Têm em média 24 anos, 70,4 quilos e 1,73 metros de altura e predominância do sexo masculino.

2.4 Variáveis subjetivas

As condições climáticas, local de trabalho, as vestimentas e atividade física exercida são aspectos que interferem diretamente na opinião do usuário.

A roupa é uma variável que influencia na opinião do usuário, pois é responsável pela sensação de conforto térmico. “A pele troca calor por condução, convecção e radiação com a roupa, que por sua vez troca calor com o ar por convecção e com outras superfícies por radiação.” (LAMBERTS et al., 1997).

A ISO 7730 (2005) quantifica a resistência térmica das vestimentas, atribuindo uma escala de valores medida em clo, *clothing* em inglês. Associado ao clo, a atividade exercida no ambiente também afeta a sensação de conforto térmico. A ISO 7730 (2005) também apresenta valores de taxa metabólica correspondentes a diferentes atividades físicas, quantificadas em Watts/m².

O usuário tipo foi considerado do sexo masculino, com isolamento de vestimenta correspondente a 0,645 clo (com camisa curta, calça média, sapatos com meia fina e cueca). A atividade exercida é a de escritório, com 70W/m² de taxa metabólica.

Os procedimentos para obtenção do Índice de Temperatura Efetiva estão descritos em Frota e Schiffer (2001). Foi considerada a zona de conforto térmico para pessoas normalmente vestidas, em trabalho leve e considerando o usuário como habitante de regiões de climas quentes.

2.5 Voto Médio Predito - PMV e Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas - PPD

A sensação térmica percebida pelo indivíduo é representada pelo “PMV” ou voto médio predito. A sensação térmica é representada na escala sétima de sensações, que oscila entre “muito frio” (-3) e “muito calor” (+3). O valor “0” representa neutralidade térmica, ou seja, ausência de desconforto. Já o índice PPD estabelece a quantidade estimada de pessoas insatisfeitas termicamente com o ambiente, sendo 10% o valor considerado aceitável (ISO 7730, 2005).

Para obtenção dos Índices PMV e PPD foi utilizado o *Software* ANALISES 1.5 (LABEEE, 2013). Este *software* permite a avaliação de dados climáticos segundo o modelo de Fanger (1972). Os dados de entrada consideram as características subjetivas (peso, sexo e idade), a vestimenta, a atividade exercida e as variáveis ambientais do local em estudo. Como dados de saída obtêm-se os indicadores PMV e PPD, em conformidade com a ASHRAE 55 (2004).

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

No caso da sala examinada, as variáveis ambientais obtidas encontram-se situadas na zona de conforto do Nomograma de Temperatura Efetiva (Figura 04), sendo os pontos plotados na cor vermelho representam o dia quente, medido no mês de março e os azuis, o dia frio, medido no mês de agosto.

As temperaturas obtidas na sala variam entre 27,7 °C e 29,4 °C, com umidade relativa média de 75 %, medidos em março. Em agosto, a temperatura variou entre 25,5°C e 26,7°C, com umidade relativa média de 72% (Tabela 1).

Figura 4 –Nomograma de Temperatura Efetiva

Fonte: Autor.

Tabela 1 –Resumo das variáveis ambientais medidas na sala 07.01.05

Período		TEMP1	UR	Tef	VEL AR					Sala 07.05.01
Dia	HORA	°C	%	°C	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	
					Pto. 1	Pto. 2	Pto. 3	Pto. 4	Pto. 5	
Agosto	09:00	25,5	77	23,4	0	0	0	0,1	0	
	12:00	26,3	77	24,4	0	0	0,36	0	0	
	15:00	26,7	64	23,9	0	0	0	0,31	0	
	18:00	26,2	71	24,1	0,6	0	0	0,3	0,25	
Março	09:00	27,7	76	25,4	0,4	0,2	0,3	0	0,3	
	12:00	29,4	72	26,5	0	0	0	0	0	
	15:00	29,2	74	26,6	1,5	0,2	0	0,1	0,3	
	18:00	28,7	77	26,2	0,6	0,8	0,2	0,2	0,1	

Fonte: Autor.

Sendo:

TEMP 1 = Temperatura; UR = Umidade Relativa; Tef = Temperatura Efetiva; VEL AR = Velocidade do ar no ponto.

Tabela 2 – Resultados da consulta ao usuário e aplicação do índice PMV e PPD

Período		Resultados da consulta ao usuário (Perguntas e Percentuais de respostas)														Índice Fanger	
Mês	Hora	P 1				P 1.a		P 3			P 4					PMV (%)	PPD (%)
		Ótimo (%)	Bom (%)	Ruim (%)	Péssimo (%)	Quente (%)	Frio (%)	Forte (%)	Boa (%)	Fraca (%)	Inexistente (%)	Instalando ventiladores	Inserindo mais janelas ou melhorando	Substituindo os aparelhos de ventilação (%)	Instalando um ar condicionado (%)		
Agosto	09:00	9,1	64	27	0	67	33	27	18	36	9,1	9,1	27	55	9,1	1,1	34
	12:00	29	64	7,1	0	67	33	0	31	54	0	7,1	7,1	79	7,1	1,2	38
	15:00	5,6	67	28	0	75	25	11	17	44	11	11	44	33	11		
	18:00	33	67	0	0	0	0	22	26	30	13	0	56	39	5,6	0,6	13
Março	09:00	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0,7	18
	12:00	0	100	0	0	0	0	17	17	67	0	0	0	50	33	1,4	46
	15:00	0	29	57	14	100	0	20	40	40	0	43	14	14	0	0,9	25
	18:00	0	69	25	6,3	100	0	16	26	58	0	19	6,3	44	13	1	26

Fonte: Autor.

Nota:

P 1: Como você está sentindo a temperatura desta sala neste momento?

P 1.a: Em caso de ruim ou péssima. Por quê?

P 3: Como é a ventilação deste cômodo?

P 4: Como você melhoraria o conforto térmico deste ambiente?

A opinião do usuário confirma as indicações de conforto apresentadas no Nomograma de temperatura efetiva. A maioria dos usuários acha a temperatura da sala no momento boa. Porém, informam que a ventilação da sala é fraca, indicando como soluções a melhoria da eficiência das esquadrias e a substituição dos equipamentos mecânicos por outros com melhor desempenho (Tabela 2).

Comparando os dados da velocidade do ar com a opinião do usuário, na medição de março, às 15 horas e às 18 horas, registraram-se velocidades do ar superiores a 0,6 m/s no interior do recinto. Na condição onde a ventilação atingiu 1,5 m/s, às 15 horas, obteve-se o melhor percentual de aceitabilidade por parte dos usuários, onde 40% considerou a ventilação do recinto boa. (Tabela 2).

É importante ressaltar que a opção pelo uso do ar condicionado atingiu uma faixa entre 5,5% e 12% em todos os períodos, com exceção para o horário de 12 horas no mês de março, quando 33% dos usuários solicitaram o condicionamento artificial como alternativa para melhorar o conforto térmico no recinto (Tabela 2).

O índice PMV ratifica a opinião dos usuários, apresentando resultados variando entre 0,6 e 1,4, valores que configuram o ambiente em situação de “levemente quente”, tanto no mês de março como em agosto (Tabela 2).

Já o PPD apresenta faixas entre 12,7% e 45,6 % de pessoas insatisfeitas no recinto, a

depende do horário e da estação do ano, sendo em média 28% de pessoas insatisfeitas quanto ao conforto térmico, valor próximo ao obtido com a opinião dos usuários, onde 7% a 31% usuários consideram a temperatura do ambiente ruim ou péssima, com exceção ao mês de março no horário de 15 horas, quando 71% dos usuários manifestaram-se insatisfeitos (Tabela 2).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No artigo, através do caso Escola Politécnica da UFBA, foi possível ratificar as indicações da literatura em edificações do tipo escolar no nordeste brasileiro que demonstraram a aceitabilidade do aumento da velocidade do ar em ambientes internos, propiciando conforto térmico (CÂNDIDO et al., 2008) (SANTAMOURIS, 2004) (TOFTUM, 2004).

Os resultados demonstraram que as sugestões apresentadas pelos usuários para melhorar a sensação de conforto térmico no ambiente analisado estão relacionadas ao aumento da ventilação, pelo incremento de equipamentos de ventilação mecânica ou por melhorias nas esquadrias, com o objetivo de propiciar aumento da circulação do ar. As sugestões apresentadas contrariam a cultura vigente de instalação de sistemas de climatização artificial do tipo ar condicionado.

O estudo de caso também permitiu demonstrar a afinidade existente entre os indicadores quantitativos obtidos: plotagem das variáveis climáticas medidas no Nomograma de Temperatura Efetiva, que contém o indicativo de zona de conforto; a utilização do PMV e PPD e os indicadores qualitativos obtidos com a opinião dos usuários, principalmente no que se refere à aplicação em clima quente e úmido. A correspondência entre os indicadores confirmam a aplicação dos mesmos como ferramenta de avaliação pós-ocupação de edifícios escolares.

Espera-se que o estudo contribua para o estabelecimento de novos parâmetros de velocidade do movimento do ar no interior de edifícios, em prol do conforto térmico na região do nordeste brasileiro.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS – ASHRAE. **Standard 55: Thermal environmental conditions for human occupancy**. Atlanta, ASHRAE: 2004.

BITTENCOURT, Leonardo S. e CÂNDIDO, Christhina. **Introdução à ventilação natural**. Maceió: EDUFAL, 2008.

CÂNDIDO, Christhina, DEAR, Richard de, LAMBERTS, Roberto and BITTENCOURT, Leonardo. Natural ventilation and thermal comfort: air movement acceptability inside naturally ventilated buildings in Brazilian hot humid zone. **Air Conditioning and the Low Carbon Cooling Challenge, Cumberland Lodge**. Network for Comfort and Energy Use in Buildings London, p. 27-29, 2008.

CARVALHO, Maria Lúcia ; MORAES, Júlia. **Aplicação da Metodologia APO - Avaliação Pós - Ocupação, no Campus da UFBA, com vistas a implantação de um Programa de Gestão Ambiental – 2º etapa**. Relatório Final de atividades apresentado ao Programa Institucional de Iniciação Científica do CNPq. Salvador, 2002.

FANGER, P. O. **Thermal Comfort: analysis and applications in environment al engineering**. New York: McGraw - Hill, 1972.

- FANGER, P. O., MELIKOV, A. K., HANZAWA, H. and RING, J. W. Air turbulence and sensation of draught. **Energy and Buildings**. Energy and Buildings, n. 121, p. 21–39, 1988.
- FREIRE, Tereza ; NERY, J. M. F. G. ; CARVALHO, L. ; ANDRADE, Telma Côrtes Quadros de ; FREIRE, M. ; AZEVEDO, H. ; PIZARRO, E. . Primeira aproximação para estudo de clima urbano em Salvador. . In: **Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído**, 1997, Salvador. Anais do IV Encontro de Conforto no Ambiente Construído ANCAC / ANTAC, 1997. v. 01. p. 124-133.
- FROTA, Anésia Barros e SCHIFFER, Sueli R. **Manual de conforto térmico: arquitetura, urbanismo**. São Paulo: Studio Nobel, 2001.
- GIVONI, B. **Man, climate and architecture**. London: Elsevier, 1976.
- GIVONI, Baruch. Confort climate analysis and building design guidelines. **Energy and Buildings**, n. 18. [local?]: Elsevier, 1992.
- INTERNATIONAL FOR ORGANIZATION STANDARDIZATION – ISO. **ISO 7726 . Ergonomics of the thermal environment – Instruments for measuring physical quantities**. Suíça: ISO, 1996.
- _____. **ISO Standard 7730. Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria**. Geneva: ISO, 2005.
- LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES – LABEEE. Disponibiliza o *software* ANALISES 1.5. Disponível em: < <http://www.labee.ufsc.br/downloads/softwares>>, acesso em: 15 de outubro de 2013.
- LAMBERTS, R; DUTRA, L; PEREIRA, F. **Eficiência Energética na Arquitetura**. São Paulo: PW Editores. 1997.
- MORAES, J. S. **Indicadores Energéticos de Edifícios Públicos: Estudo de Caso da Escola Politécnica – UFBA**. Salvador: 2007. Dissertação (Mestrado em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo Produtivo – ênfase em Produção Limpa) – Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia.
- OLGYAY, V. **Design with climate**. New Jersey: Princeton University, 1963.
- ORNSTEIN, Sheila Walbe; BRUNA, Gilda e ROMÉRO, Marcelo. **Ambiente Construído & Comportamento: A Avaliação Pós-Ocupação e a Qualidade Ambiental**. São Paulo: Studio Nobel, 1995.
- ROMERO, M. Avaliação Comportamental e Energética do Edifício da FAUUSP. In: **Cadernos Técnicos Aut**, n. 3. São Paulo: FAUUSP, 1997.
- SANTAMOURIS, M. Adaptive thermal confort and ventilation. Ventilation Information Paper, **Air Infiltration and Ventilation Centre**. Belgium, Air Infiltration and Ventilation Centre, v. 12, 2004.
- TOFTUM, J. Air movement – good or bad? **Indoor Air**. Vol. 14, Issue Supplement s7, p. 40–45. [local?]: Indoor Air, 2004.
- VALENTE, M. **Conforto térmico em Salvador**. Salvador: UFBA - Centro Editorial e Didático, 1977.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

USO DA FERRAMENTA CONSTELAÇÃO DE ATRIBUTOS NO DIAGNÓSTICO DE DESEMPENHO DE ESPAÇOS ABERTOS

NIEMEYER, Carlos Augusto C (1); LABAKI, Lucila Chebel (2)

(1) PPG Fec-Unicamp: carlosniemeyer@hotmail.com (2) Fec-Unicamp: lucila@fec.unicamp.br

RESUMO

Atualmente estudos de psicologia social e ambiental têm contribuído para a compreensão do urbano e das respostas sensoriais e emocionais do ser humano relativas ao ambiente em que vive. O artigo apresenta um estudo de caso afeto a avaliação ergonômica do ambiente construído adotando a ferramenta Constelação de Atributos em um espaço aberto. Introduce questões de psicologia ambiental e suas decorrentes relações de análise comportamentais geradas a partir dos aspectos configurados pela dinâmica de organização do ambiente construído. Para o desenvolvimento desse estudo foram realizadas entrevistas com 52 frequentadores da praça escolhidos aleatoriamente, procurando captar nas respostas níveis de empatia com o ambiente. Estabelecendo desse modo parâmetros de percepção cognitiva que possa servir de modelo auxiliar na avaliação de qualidade de desempenho de praças públicas. A metodologia pretende gerar modelos gráficos – constelação de atributos - que permitam identificar e qualificar atributos ligados a percepção do ambiente. O método prevê duas perguntas fundamentais acerca da percepção do espaço imaginário (subjetivo) e do espaço real (objetivo) com a compilação das respostas através do agrupamento de significados e afinidades geradas. Os resultados gerados permitem evidenciar graficamente os atributos que têm maior relevância com o ambiente estudado e, assim, a “distância psicológica” associada ao nível de percepção de conforto.

Palavras-chave: Avaliação Pós-ocupação, Constelação de Atributos, Psicologia Ambiental.

ABSTRACT

Currently studies in social psychology and environment has contributed to the understanding of the urban and the answers sensory and emotional of the human being relating to the environment in which he lives. Has as the objective to present a study of a case affect the ergonomic assessments of the constructed environment adopting the tool "Constellation of Attributes" in the cognitive assessment in opened spaces. The approach introduces issues of environmental psychology and those arising from behavioral relations generated from the functional aspects configured by dynamic organization of the constructed environment. For the development of this study interviews with 52 frequenters of the square randomly chosen, trying to capture levels of empathy of the environment. Establishing this way parameters of cognitive perception that can serve as an auxiliary model in the assessment of the quality of environmental performance of public squares. The methodology intend to generate templates graphics - the constellation of attributes - that allow visually and to qualify attributes associated with the perception of the environment by the user. The method prewise two basic questions about the perception of the imaginary space (subjective) and the real space (objective) with compilation of answers through the grouping of meanings and affinities generated. The results generated allow evidencing attributes relevance with the studied environment and, consequently, the "psychological distance" associated with the perception of comfort.

Keywords: Evaluation Post-occupancy, Constellation of Attributes, Environmental Psychology.

1 INTRODUÇÃO

Os equipamentos comunitários, em especial as praças públicas, objeto deste trabalho, vinculam-se a uma materialidade do ambiente construído permitindo consolidar a ideia de progresso civilizatório e de qualidade de vida estabelecendo aquilo que entendemos como função social da cidade e de ação política sobre o espaço urbano.

Cabe à arquitetura, enquanto arte funcional, estabelecer a estrutura física em torno de nossas vidas ordenando e humanizando o habitat do homem. Por este aspecto a arquitetura é também encarada como uma “arte política” por cristalizar o domínio público e os valores sociais e culturais de longo prazo configurando um elemento mediador e simbólico da vida social (MAGALHÃES, 2001). Como tal, a arquitetura dá forma e estabelece valores e significações ao espaço urbano servindo de palco à urbanidade. LYNCH (1982:11) ilumina esse protagonismo da vida pública ao destacar que “os elementos móveis de uma cidade, especialmente as pessoas e as suas atividades, são tão importantes como as suas partes físicas e imóveis” e que sendo a cidade objeto de nossa percepção temos a necessidade de reconhecer o ambiente em que estamos.

Componentes funcionais do espaço citadino, as praças públicas são parte do sistema de espaços abertos da cidade, consistindo áreas de permanência e de convívio voltados a fruição dinâmica no interesse da promoção da sociabilidade no espaço urbano. Sua relevância para uma efetiva apropriação social vincula-se a qualidade ambiental e estética e um enfoque metodológico que preveja questões de coexistência cultural, conforto, pregnância e sentido de pertencimento.

Atendendo a tais requisitos e quando devidamente mantido pelo poder público, a aceitação social de um espaço público é automática e reflete a construção de uma identidade morfológica configurando condições propícias a sua atratividade. Segundo MACEDO (1995), três fatores devem ser levados em consideração na permanência de um espaço aberto: sua adequação *funcional*, definida como sua correta conformação morfológica e dimensional permitindo uso apropriado a uma dada finalidade; sua adequação *ambiental*, afeto a questões de salubridade e desempenho aos diferentes climas; e sua adequação *estética*, função das diferentes expectativas sociais e padrões socioeconômicos. O conjunto estruturado desses componentes deve assim oferecer personalidade ao lugar, estar em harmonia com o meio, contribuir na imaginabilidade do ambiente urbano, ou seja, ser claro, perceptível, seguro e legível ao citadino (LYNCH, 1960; CULLEN, 1971).

As praças públicas, objeto deste estudo, são lugares tradicionais da morfologia urbana e assumem um protagonismo social, primeiro enquanto lugar de difusão da sociabilidade, e segundo ao incorporar a função lúdica, atividade regressiva e inspiradora na qual o indivíduo se envolve voluntariamente resultando em bem estar e desenvolvimento humano (DUMAZEDIER, 1973). Fundamental para o desenvolvimento psicossomático do indivíduo, não se concebe setores urbanos sem a existência de praças, cujo lazer oferecido pode assumir função ativa ou passiva em face das especificidades socioeconômicas e aspirações lúdicas da sociedade.

A despeito do esvaziamento da vida pública nos lugares abertos frente ao apelo midiático da cultura do consumo e da celeridade globalizada, com frequência cabe nos indagarmos que perspectiva haveria a praça pública nos tempos atuais? Destacamos que a praça resiste aos valores dominantes enquanto lugar do encontro na esfera pública assumindo funções especializadas a determinados segmentos e faixas etárias como o lazer ativo (jogos, esporte) e passivo ao ar livre (o descanso e a contemplação), o *footing* e, por fim, o lugar de ações culturais, funções essas que dificilmente a esfera

privada poderia propiciar. Assim, o tema da praça pública é sempre atual, mas exige um constante repensar nas configurações morfológicas que atendam às características de lazer e sociabilidade nos contextos locais e temporais para a qual mantem forte seu poder de atratividade e usabilidade.

Sobre o ponto de vista de sua manutenção, a praça brasileira, apesar de existir em boa quantidade na maioria de nossas cidades, de um modo geral padece de uma conservação sistemática que recupere a agradabilidade nesses recintos ancestrais que se confundem com própria história das cidades. Espoliadas e abandonadas, o que se observa são o retrato acabado da discricionariedade das políticas públicas impondo ao tecido urbano aquilo que TUAN (1980) chama de “topocídio” ou a eliminação do sentido cultural desses lugares, esvaziando as estruturas de efetivação desta apropriação numa espécie de obsolescência programada da vida pública.

O êxito ou desacerto no desenho ou redesenho de lugar público relaciona-se com a capacidade em articular dimensões e contextos sociais (históricos, econômicos, culturais) e arquitetônicos (tecnológicos, funcionais, legais, etc) sem perder de vista a dimensão humana que sempre o determina (MAGALHÃES, 2001). Fragilidades organizacionais tradicionalmente verificadas na condução de projetos como insuficiência de estudos prévios ou indefinição de objetivos e necessidades acabam por determinar muitas vezes uma “preponderância de aspectos técnicos e estéticos sobre aspectos funcionais e organizacionais”, destaca MARTIN (2009:360), produzindo resultados insatisfatórios no seu desempenho físico ou cognitivo. Situação esta que pode ser contornada através de uma concepção projetual que valorize uma cultura de “construção progressiva e coletiva”; que maximize interações entre os diversos atores envolvidos no projeto (usuários, ente público, empreendedores, projetistas) e a percepção de que o projeto não se restringe a uma construção somente, mas a “um modo de funcionamento”, um anseio de vivência relativa a um futuro (MARTIN, op. cit).

NUNES (2007) faz uma alusão crítica aos espaços concebidos na base da intuição individual do projetista, isento de aferições mais sensíveis da ambiência desejada pelo usuário, não raro resultando em equívocos que remetem a desorientações, desconforto e disfuncionalidade. Quando trabalhamos com espaços públicos o cliente é uma coletividade com aspirações comuns exigindo uma metodologia de intervenção que, numa linguagem e escala convenientes, capte anseios de uma concepção ideal que atenda as necessidades e características de usabilidade ali previstas. Desenvolver aquilo que TUAN (1980) chama de “sentimento de topofilia”, fundado na apreciação estética, no favorecimento ao contexto urbano e aos estímulos sensoriais que, conjuntamente, potencializam condições favoráveis à construção de um ambiente agradável. TUAN (op. cit) ilumina a dicotomia “espaço” x “lugar” fundamental no entendimento do caráter afetivo do *lugar*, distinto, portanto, da materialidade fria do espaço físico e indiferenciado. Nessas condições, eleva-se o caráter de “pracialidade”, expressão cunhada por QUEIROGA (2007), que podemos traduzir como um “estado de praça” apropriado pelo coletivo, permitindo acolhimento e conagração de nossas experiências, de nossos movimentos e de nossos anseios de apropriação do lugar.

O estudo de caso aqui apresentado pretende contribuir no entendimento prático dessas questões voltadas à concepção de espaços públicos mais eficientes no desempenho de suas funções sob um ponto de vista cognitivo. Propõem-se adotar aqui a ferramenta analítica denominada Constelação de Atributos, idealizada pioneiramente por Abraham Moles da Escola de Estrasburgo (1968), posteriormente desenvolvida por EKAMBI-SCHIMIDT (1974); método experimental já aplicado em análises de desempenho

ergonômico do ambiente construído no interesse de apreender a chamada “consciência psicológica” do usuário e a percepção do espaço vivido (VILLAROUCO & ANDRETO, 2008). Aplicada nas condições específicas de espaços abertos, o estudo em tela centra-se na qualidade vivencial voltada a atributos físicos e cognitivos ligada a sensações de segurança, conforto ambiental, mobiliário, funcionalidade, estética e manutenção, buscando uma lente investigativa nas condições existentes no sistema homem-ambiente.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Cabe a ergonomia ambiental, disciplina que estuda as interações homem-ambiente oferecer os meios e técnicas necessárias para identificar e sistematizar ações de correção/prevenção de condições adversas que interferem no desempenho do ambiente construído e que se relaciona intrinsicamente com fatores fisiológicos, cognitivos, sociais, organizacionais e ambientais (MONT’ALVÃO & VILLAROUCO, 2011; VASCONCELOS et alii, 2009 e 2010; VILLAROUCO & ANDRETO, 2008). Questões relacionadas a conforto térmico, acústico e lumínico se colocam também presentes nas preocupações da interação homem-ambiente, configurando um contexto multidisciplinar que agrega os campos da arquitetura, da psicologia ambiental e da ergonomia.

Partindo do princípio que as demandas psicossociais não são facilmente observáveis em face da subjetividade e intangibilidade a ponto de poder serem exteriorizadas e medidas (ELALI & PINHEIRO, 2008; BONFIM, 2008), exige-se aplicação de metodologias investigativas oriundas da psicologia ambiental que permitam apreender esta dimensão oculta. Visando identificar e sistematizar os aspectos que interferem na usabilidade do lugar, bem como a forma mais adequada de percebê-los, os estudos de ergonomia ambiental contribuem para uma leitura mais rigorosa de desempenho do ambiente construído visando readequá-lo fisicamente às suas funções.

A abordagem foca essencialmente em um diagnóstico pós-ocupacional calcado em um processo informacional de análise cognitiva de um espaço aberto na perspectiva dada pela ergonomia ambiental, iluminando condições de adaptabilidade e conformidade do espaço comunal às atividades ali previstas. O processo metodológico visa dar tangibilidade ao intangível, observa BONFIM (2008), permitindo dimensionar geometricamente emoções e sentimentos experienciados a partir de um processo analítico que visa estimular e captar elementos de percepção do usuário no ambiente. O estudo visa oferecer um diagnóstico de usabilidade do recinto, questão sutil e fundamental ao projetista na condução de projetos pós-ocupacionais.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa de campo foi realizada em fevereiro de 2014 no recinto da Praça Cândido Mota situada na área central da cidade de Caraguatatuba (SP). O total de respondentes foi estimado com base em critério estatístico considerando-se uma margem de erro de 5% e um grau de confiança de 95%. Assim determinou-se o tamanho da amostra em 52 (cinquenta e dois) respondentes escolhidos aleatoriamente em diversas faixas etárias, com entrevistas aplicadas em horários diversos ao longo dos três turnos. A pesquisa seguiu as recomendações do protocolo do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP), no que se refere ao caráter de pleno consentimento, privacidade e confidencialidade das informações obtidas em conformidade com os objetivos acadêmicos em tela.

A metodologia adotada por diversos autores em análises ergonômicas do ambiente construído e que foca na percepção ambiental (VILLAROUÇO & ANDRETO, 2008; VASCONCELOS et al, 2009; OLIVEIRA, 2013, entre outros) considera em seu diagnóstico a leitura de uma série de variáveis (atributos) levantadas e sistematizadas a partir das respostas obtidas afetas às duas realidades distintas aqui colocadas no contexto deste trabalho: a realidade vivida e a imaginabilidade do recinto. Perguntas-chave de caráter investigativo endereçadas aos respondentes guiam este processo metodológico em duas etapas de procedimentos que dialogam-se analiticamente. A pergunta (1) remete ao campo do imaginário, aos desejos e anseios do usuário quanto a um espaço livre que, no seu ponto de vista, lhe causaria agradabilidade: *Que imagens ou ideias lhe vêm a cabeça quando você pensa numa praça?* O objetivo é determinar percepções positivas acerca de uma concepção ideal de praça enquanto ambiente de estar, pergunta esta em geral carregada de estereótipos pré-concebidos. A pergunta (2) remete a imagem da praça real: *Que imagens ou ideias lhe vêm a cabeça quando você pensa nesta praça?* Esta indagação capta a opinião particular sobre o recinto real já não influenciado por respostas ou comportamentos massificados ou estereotipados em geral transmitidos sutilmente na resposta anterior.

O modelo gráfico gerado a partir da tabulação realizada nos dados permite demonstrar visualmente a percepção do usuário sobre o recinto, onde a cadeia de atributos provocada permite destacar aquelas de maior relevância segundo sua “frequência” de aparição permitindo o cálculo das “distâncias psicológicas” (vide Quadros 1 e 2). Duas “constelações de atributos” (real e imaginaria) são assim geradas como resultado das codificações levantadas fornecendo um mapeamento das percepções objetivas e subjetivas atuantes que geram influência cognitiva na interface homem-ambiente.

As variáveis são representadas graficamente através da definição da probabilidade (P_i) de associação do atributo (i) com o objeto avaliado a partir da fórmula (a) e a “distância psicológica” (D) em cm que separa cada atributo do objeto de estudo com base na fórmula (b), descritas respectivamente (1):

$$(a) P_i = n_i \times \frac{100}{N} \quad (b) D = \frac{1}{\log P_i} \quad (1)$$

Onde, P_i = probabilidade de associação do atributo i
 D = distância psicológica do atributo (cm)
 n_i = número de aparições do atributo i
 N = total de respostas

4 RESULTADOS

Na sequência geram-se Quadros demonstrativos (1 e 2) com os atributos quantificados e categorizados com as respectivas distâncias psicológicas calculadas com base na fórmula descrita concebidas com base na frequência do atributo. A partir dos valores das distâncias psicológicas se procede a construção das respectivas Constelações que representam a materialização do fenômeno estudado (BONFIM, 2008). Aloca de forma gráfica a interação de fatores psicossociais, sociofísicos e histórico-culturais que atuam no nosso inconsciente resultando uma abordagem visual da percepção sensorial.

As configurações gráficas apresentadas se destacam pelo comprimento das barras definindo as “distâncias psicológicas” com suas respectivas classificações indicadas nos círculos. As categorias são representadas pelo código cromático associado ao Quadro com as medidas das barras (em centímetros) calculadas em função das frequências de aparecimento do atributo. A imagem dinâmica mostra o maior ou menor valor

simbólico dado a cada atributo pelo usuário, assim distâncias maiores demonstram pouca afinidade enquanto as menores revelam maior afinidade a este ou aquele atributo. O desenho resultante dá tangibilidade ao fenômeno observado e exhibe o nível de adaptação psicológica do usuário frente àquele espaço. A constelação de atributos fornece uma leitura da percepção simbólica do ambiente por um coletivo, portanto um diagnóstico de usabilidade do recinto permitindo associarmos analiticamente atributos imaginários e reais captando os anseios e graus de afetividade ali gerados.

Segue os quadros demonstrativos e suas respectivas construções gráficas finalizando a abordagem metodológica descrita:

Quadro 1 - atributos associados a praça imaginária.

TABELA DE ATRIBUTOS ASSOCIADOS A PRAÇA IMAGINÁRIA				
LOCAL DE PESQUISA: Praça Cândido Mota				
CATEGORIA	ATRIBUTOS ASSOCIADOS AO AMBIENTE	RESP	CLASSI	DIST PSI
Conforto ambiental	Muita árvore/sombra	28	2	1,01
	Aconchegante/fresca	11	10	1,68
	Plantas e flores	4	15	6,33
	Presença de água/fonte	4	15	6,33
	Som ambiente	3	16	30,21
SUBTOTAL		50		
Ergonomia	Bancos confortáveis	39	1	0,87
SUBTOTAL		39		
Segurança	Piso drenante	6	13	2,99
	Pavimentação plana/acessível	15	6	1,37
	Boa iluminação	13	8	1,49
SUBTOTAL		34		
Funcionalidade	Playground	19	4	1,19
	Palco para apresentações	9	11	1,96
	Banheiros limpos	16	5	1,32
	Estares reservados/sombreados	5	14	3,92
	Espaços amplos	8	12	2,18
	Lixeiras	14	7	1,42
	Bebedouro	12	9	1,58
	Aparelhos para exercícios	3	16	30,21
	Mesas com tabuleiros	6	13	2,99
SUBTOTAL		92		
Estética	Jardins/paisagismo	21	3	1,39
	Chafariz	16	5	1,32
	Layout agradável	12	9	1,58
SUBTOTAL		49		
Manutenção	Manutenção de jardim	5	14	3,92
	Limpeza geral permanente	9	11	1,96
SUBTOTAL		14		
TOTAL DE RESPOSTAS		278		
TOTAL DE RESPONDENTES		52		

Quadro 2 - atributos associados a praça real.

TABELA DE ATRIBUTOS ASSOCIADOS A PRAÇA REAL LOCAL DE PESQUISA: Praça Cândido Mota				
CATEGORIA	ATRIBUTOS ASSOCIADOS AO AMBIENTE	RESP	CLASS	DIST PSI
Conforto ambiental	Boa sombra	20	2	0,86
	Aconchegante/fresca	8	9	2,18
	Insolada a tarde	3	13	30,21
SUBTOTAL		31		
Ergonomia	Bancos desconfortáveis	32	1	0,94
	Praça confortável	4	12	6,33
SUBTOTAL		36		
Segurança	Piso ruim/inseguro	19	3	1,19
	Fechar rua interna	7	10	2,49
	Ambiente inseguro	7	10	2,49
	Escuro a noite	11	7	1,68
SUBTOTAL		44		
Funcionalidade	Precariedade da feira de artesanato	7	10	2,49
	Ausência de banheiro	11	7	1,68
	Layout pouco funcional da praça	7	10	2,49
	Ausência de playground	3	13	30,21
	Ausência de bebedouro	9	8	1,96
	Ausência de atrativos	3	13	30,21
	Ausência de lixeiras	20	2	0,86
	Desvalorizada	5	11	3,92
SUBTOTAL		65		
Estética	Revitalizar o paisagismo	19	3	1,19
	Melhorar as podas	13	6	1,49
	Falta cor	8	9	2,18
	Ligar fonte	9	8	1,96
	Praça feia	9	8	1,96
SUBTOTAL		58		
Manutenção	Manutenção geral precária	17	4	1,27
	Abandonada	14	5	1,42
	Ambiente sujo/vandalizado	13	6	1,49
SUBTOTAL		44		
TOTAL DE RESPOSTAS		278		
TOTAL DE RESPONDENTES		52		

Figura 1. Constelação de Atributos referente a praça imaginária

Figura 2. Constelação de Atributos referente a praça real

Figura 3. Imagem renderizada da Praça Cândido Mota em seu contexto urbano.

5 CONCLUSÕES

Os resultados mostram que a percepção da *praça imaginária* é fortemente marcada por expectativas ligadas a funcionalidade, estética e conforto ambiental. Não raro, durante as entrevistas, remeteu-se a concepções tradicionais embasando o anseio por lugares “acolhedores” do passado contrapondo ao ambiente real distante do imaginado. Constatou-se que qualidades funcionais e estéticas exercem importância na percepção da *praça real*, indicando insatisfação com um fato concreto e incômodo como, por exemplo, a ausência de banheiros públicos, bebedouros, lixeiras, fonte quebrada e outros que impactam na atratividade do lugar. Também se destaca na visível distância psicológica de atributos pontuais como desconforto ao sol da tarde, ausência de *playground* e de outros atrativos, uma escassa insatisfação social com esses atributos.

A estética do ambiente *real* recebeu significativas citações, em especial à necessidade de revitalização do paisagismo como melhoria nas podas e conserto da fonte luminosa, percepção esta mais forte entre idosos mais afetos ao fenômeno da lembrança. Na leitura da *praça imaginária*, a categoria estética empata em citações com a de conforto ambiental denunciando que o desempenho térmico angaria grande importância cognitiva tanto quanto a performance paisagística. Contudo, na *praça real* a estética assume uma ascendência sobre o conforto ambiental, o que pode ser explicado pelo fato de já conter expressiva presença do componente arbóreo, garantindo a priori qualidade térmica aos lugares resultando em prioridade a outros componentes funcionais.

Cabe observar que é justamente na ergonomia que encontramos o atributo de maior frequência tanto na imagem idealizada quanto no objeto real: mobiliário inadequado impacta diretamente na usabilidade do recinto, sobretudo para aqueles que utilizam a praça de forma sistemática. Atributos negativos ligados a ergonomia (bancos desconfortáveis), manutenção (em geral precária), segurança (pavimentação ruim) e ausência de paisagismo (estética) granjearam unanimidade na avaliação da praça real, o que constitui sinais evidentes de uma inadequação ambiental que impacta diretamente a qualidade da vivência nesses lugares.

De forma que o estudo permitiu aferir a eficácia da ferramenta Constelação de Atributos no diagnóstico ergonômico de praças públicas e no conhecimento do universo de valores e representações que os usuários fazem desses recintos. Colocado nesses termos, a Constelação de Atributos torna-se uma ferramenta eficiente na condução de diagnósticos pós-ocupacionais mais precisos ao vislumbrar aspectos psicológicos ocultos e, por isso, difíceis de lidar, permitindo, num processo de investigação

critérios, um olhar corretivo e determinante para valorização social e cognitiva do lugar público.

6 REFERÊNCIAS

- BINS ELY, V. H. TURKIENICZ, B. **Método da grade de atributos: avaliando a relação entre usuário e ambiente**. Ambiente Construído, v. 5, n. 2, p. 77-88, 2005
- BOMFIM, Zulmira Á Cruz, **Afetividade e Ambiente Urbano: uma proposta metodológica pelos mapas afetivos**. In: PINHEIRO & GUNTHER, Hartmut (Org), *Métodos de Pesquisa nos Estudos pessoa-ambiente*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008, p. 253-280.
- CULLEN, Gordon, **Paisagem Urbana**. Lisboa: Ed. 70, 1986.
- DUMAZEDIER, J, **Lazer e cultura popular**. São Paulo: Ed. Perspectiva, Debates, 1973.
- EKAMBI-SCHMIDT, J. **La percepción del hábitat**. Barcelona: G. Gili, 1974.
- FONSECA, Juliane F, RHEINGANTZ, Paulo A, **O ambiente está adequado? Prosseguindo com a discussão**. Produção, v.19, no. 3. São Paulo, Set/dez 2009, p 502-513.
- ELALI, Gleice A & PINHEIRO, José Q. **Autobiografia ambiental: buscando afetos e cognições da experiência com ambientes**. In: PINHEIRO & GUNTHER, Hartmut (Org), *Métodos de Pesquisa nos Estudos pessoa-ambiente*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008, p. 217-251.
- FAZON, Pierre. **Ergonomia**, São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 1ª. Edição, 2009.
- LYNCH, Kevin, **A imagem da cidade**. Lisboa: Ed. 70, 1982.
- MARTIN, C, **O ergonomista nos projetos arquitetônicos**. In: FAZON, (2009), p. 357-369.
- MACEDO, Silvio S, **Quadro do Paisagismo no Brasil**. São Paulo: FAU-USP, Guapá, 1999.
- _____, Silvio S, **Espaços Livres**. Apostila de curso. São Paulo: FAU-USP/It, 1995.
- MAGALHÃES, Manuela R, **A arquitetura Paisagista**. Lisboa: Editorial Estampa, 2001.
- MONT'ALVÃO, Claudia & VILLAROUCO, Vilma (Org), **Um novo olhar para o projeto: a ergonomia no ambiente construído**. Teresópolis (RJ): 2AB, 2011.
- NUNES, Claudia, **O ergodesign no contexto do idoso**. Revista Convergência, Lisboa, 2007.
- OLIVEIRA, Gilberto Rangel, **O método avaliação e percepção de atribuições para projetos: uma contribuição à ergonomia do ambiente construído**. Tese de Doutorado. PUC. Rio de Janeiro, 2013.
- QUEIROGA, Eugênio Fernandes, **O lugar da Praça e a pracialidade nos lugares**. Notícias ABAP, ano 4, no. 36. ABR/2003.
- TUAN, Yi-fu. *Topofilia – um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente*. São Paulo: DIFEL, 1980.
- VASCONCELOS, Christina S.F, et ali, **Contribuição da Psicologia Ambiental na análise ergonômica do ambiente construído**. Revista Ação Ergonômica. Rio de Janeiro: ABERGO/UFRJ, volume 5, no. 3, p.14-20, DEZ/2010.
- _____, Christina S.F. **Avaliação Ergonômica do Ambiente Construído: estudo de caso em uma biblioteca universitária**. Ação Ergonômica, no. 4, no. 1, Rio de Janeiro. ABERGO/UFRJ, volume 4, no. 1, p.5-25, OUT/2009.
- VILLAROUCO, Vilma, ANDRETO, Luis F, **Avaliando desempenho de espaços de trabalho sob o enfoque da ergonomia do ambiente construído**. Produção, vol.18 no.3, São Paulo SET/DEZ 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

LEAN THINKING E LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM

FREITAS, Maria do Carmo (1); NASCIMENTO, Emilio L. (2); SCHEER, Sergio (3); NOWACKI, Lucas (4)

(1) Universidade Federal do Paraná, Tel. 041.33604470, e-mail: mcf@ufpr.br (2) UFPR, Tel. 041.33604470, e-mail: emilio.ndl@gmail.com, (3) UFPR, Tel. 041.33604470, e-mail: scheer@ufpr.br (4) UFPR, Tel. 041.33604470, e-mail: lucas.nowacki@gmail.com

RESUMO

Na construção civil, a área de projeto é a responsável pelo Projeto de Desenvolvimento de Produto e enfrenta complexidade crescente necessária para a elaboração do produto edificação, atendendo soluções projetuais avançadas e gerenciando o inter-relacionamento entre agentes diferentes. A pesquisa apresentada é exploratória e faz uma análise do Lean Thinking (LT) aplicado em projetos como uma filosofia que vem sendo estudada pela academia e aplicada pelas empresas para melhorar processos, otimizar fluxos e aumentar a qualidade dos produtos. A pesquisa parte de uma pesquisa científica bibliográfica e tem como resultado uma proposta de checklist com aplicação do Lean Project Delivery System – LPDS - incluindo teste e validação em um escritório de Arquitetura. O instrumento proposto permite uma análise rápida da situação do escritório e explicita as aplicações dos conceitos de LT no desenvolvimento do produto. A expectativa é que os principais gargalos da produção do projeto arquitetônico e da própria edificação sejam explicitados, garantindo um enxugamento do tempo e do trabalho do envolvidos.

Palavras-chave: Projeto Arquitetônico, *Lean Project Delivery System*, Desenvolvimento de Produto, *Lean Thinking*.

ABSTRACT

In construction, the project area is responsible for the design of Product Development and faces increasing complexity needed to make the product building, having advanced design solutions and managing the interrelationship between different agents. This work is exploratory and analyzes the Lean Thinking (LT) applied to projects as a philosophy that has been studied by academia and applied by companies to improve their processes, optimize flows and increase the quality of their products. The research begins on a scientific literature search and has as result a proposed checklist with application of Lean Project Delivery System - LPDS - already tested and validated in an Architecture office. The instrument allows for quick analysis of the situation of the office applications of the concepts of LT on the product development. The expectation is that the main bottlenecks in the production of architectural design and building itself are showed, wholly or partially, ensuring a downsizing of the time and work involved.

Keywords: Architectural Design, *Lean Project Delivery System*, Product Development, lean thinking.

1 INTRODUÇÃO

Na construção civil, a área de projeto é a responsável pelo Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) e enfrenta complexidade crescente necessária para a elaboração do produto edificação, atendendo soluções projetuais avançadas e gerenciando o inter-relacionamento entre agentes diferentes. Entretanto, ao longo dos anos, não se verifica na prática a reorganização das empresas quanto ao gerenciamento desse processo, causando resultados insatisfatórios no processo construtivo (ROMANO, 2003).

Caracterizado como uma atividade de elevado grau de incertezas, a área de PDP trabalha manipulando e gerando volume relevante de informações que provém de diversas fontes e que possui multiplicidade de requisitos a serem atendidos considerando todas as fases do ciclo de vida do produto (AMARAL et al., 2006). É importante destacar que os autores definem o PDP como um conjunto de atividade por meio das quais se busca chegar às especificações de um produto e de seu processo de produção para que a manufatura seja capaz de produzi-lo.

No dia a dia dos escritórios de projetos, os profissionais já incorporaram conceitos de qualidade, flexibilidade, engenharia simultânea, uso de ferramentas de tecnologia da informação e o aplicam o conceito de desenvolvimento sustentável. Embora ainda existam projetistas que não consigam atender aos requisitos de qualidade nos projetos e documentos gerados. Fato que é identificado como uma das causas principais da redução de desempenho e eficiência de edificações.

Na literatura existem técnicas diferenciadas que são adotadas para gerenciar os problemas de projeto, tais como: reuniões coordenadas, informações via e-mail e lista de verificação. No entanto, há carência de ferramentas que resolvam os problemas relacionados aos erros de documentação. Portanto, técnicas desenvolvidas previamente em outros setores vêm sendo adaptadas. Dentre estas, o conceito de Mentalidade Enxuta (*Lean thinking*) considerado um novo paradigma, não só de produção, mas de negócio, envolve também desenvolvimento de produto, relação com fornecedores, estratégia de venda, gestão de pessoas, etc.

Este artigo é parte da pesquisa Tecnologia da Informação e Comunicação para Habitações de Interesse Social (TIC-HIS). Tem como resultado uma proposta de checklist com aplicação do *Lean Project Delivery System – LPDS* - já testado e validado em um escritório de Arquitetura, parte de uma pesquisa científica bibliográfica e quanto aos objetivos é exploratória. Faz uma análise do Lean Thinking aplicada a projetos como uma filosofia que vem sendo estudada pela academia e aplicada pelas empresas para melhorar seus processos, otimizar fluxos e aumentar a qualidade de seus produtos.

2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Durante a etapa de Projeto, o empreendimento é formalizado e detalhado para orientar as demais atividades, portanto é a etapa onde são definidas as estratégias que guiam as decisões de projeto, os gastos de produção, a agregação de qualidade e o custo final do empreendimento. As decisões são distribuídas em diferentes fases e exercidas por diferentes agentes e esse conjunto, que extrapola as atividades da etapa de Projeto, é chamado de Processo de Projeto (FABRICIO, 2002; MELHADO, 2005).

Um produto pode possuir diferentes definições de acordo com o seu desenvolvedor, usuário e área de conhecimento, e, para a construção civil, o produto é uma edificação e o seu conjunto de bens e serviços associados (MOURA, 2005).

O PDP envolve todas as decisões e formulações que visam subsidiar a criação e a produção de um empreendimento, indo da montagem da operação imobiliária, passando pela formulação do programa de necessidades e do projeto do produto até o desenvolvimento da produção, o projeto “as built” e a avaliação da satisfação dos usuários com o produto (FABRICIO, 2002). Melhado (2005) complementa que há níveis de decisão hierarquizados, dispersão de responsabilidades e baixo grau de interação entre os agentes.

Uma iniciativa para auxiliar o PDP da construção é o uso de tecnologias e ferramentas computacionais para integrar as informações do produto e criar um modelo representativo de todas as disciplinas de projeto de forma compatibilizada e disponível para colaboração entre multiusuários (EASTMAN et al., 2008).

Entretanto não se deve concentrar esforços na tecnologia sem observar o contexto da aplicação da mesma no processo de desenvolvimento (RISCHMOLLER et al., 2006). O uso de modelos de informação pode causar excessos que levam a desperdícios e retrabalhos (SACKS et al., 2009). Exemplos do desenvolvimento enxuto da Toyota mostram que existem casos em que a adoção de tecnologia pode aumentar as dificuldades de trabalho como diminuição da transparência do processo, maior movimentação (buscas em bancos de dados) e diminuição da simplicidade, aumentando assim o número de atividades que não agregam valor ao processo (MORGAN; LIKER, 2008).

Assim, a aplicação do Pensamento Enxuto (WOMACK; JONES, 2003) em processos de desenvolvimento de produtos conduz equipes de trabalho a um processo colaborativo com potencial de conformidade e agregação de valor ao produto final, e com esforços dos participantes ao combate de desperdícios que surge em variadas formas, causando perdas, retrabalhos e aumento de custos (MORGAN; LIKER, 2008).

2.1 Engenharia Simultânea

O envolvimento da equipe de PDP é um requisito discutido por Fabricio (2002) por propiciar melhoria da relação entre mercado/usuário, que engloba: a) prever as demandas de mercado, seja privada ou social; b) entendimento dos requisitos dos usuários finais, realizado de forma direta com estes ou por pesquisa com usuários de empreendimentos anteriores; e c) o envolvimento antecipado de fornecedores e subempreiteiros, para garantir a qualidade ao longo do ciclo de produção e uso. Essa ativa participação da equipe permite o alinhamento das reais necessidades e expectativas dos envolvidos e permitindo a definição conjunta do empreendimento (MELHADO, 2005).

Portanto, a engenharia simultânea, ou projeto simultâneo, busca a integração dos agentes internos e externos do processo, e o desenvolvimento do projeto em equipe e de forma sistêmica. Ainda tem como objetivos a redução de custos e tempo de elaboração de projetos (MELHADO, 2005). A integração das equipes no início dos trabalhos desde o compartilhar das informações sob discussão e passíveis de mudança, que, apesar de sofrerem incertezas e alto risco, podem desenvolver senso de colaboração e de divisão de responsabilidades que é condição básica para a implementação da engenharia simultânea (TRESCASTRO, 2005).

2.2 Integrated Project Delivery

O *Integrated Project Delivery* – IPD – com tradução de Santos (2010) como Implementação Integrada de Empreendimentos, é uma iniciativa que busca formalizar o desenvolvimento integrado do processo de projeto, apoiada por órgãos reguladores americanos como o *American Institute of Architects* – AIA – (Instituto Americano de Arquitetos) e construtoras, projetistas e desenvolvedoras de software.

O processo de projeto que compõe o IPD é similar ao proposto pela Engenharia Simultânea, os benefícios do trabalho integrado sejam garantidos os princípios também são formalizados e as equipes são orientadas a adotá-los: a) respeito e confiança mútua; b) benefícios e recompensas compartilhadas; c) decisão e inovação colaborativas; d) envolvimento antecipado dos participantes; e) definição antecipada dos objetivos; f) planejamento intenso; g) comunicação transparente; h) adoção de tecnologia apropriada;

e i) organização (AIA, 2007). Acrescente-se ainda que as características do relacionamento são intangíveis e possuem outros meios de motivar os participantes, como a aprendizagem organizacional, troca de tecnologias e inovação, e a construção de relacionamentos baseados em confiança, fator crucial para o sucesso do IPD (*INTEGRATED PROJECT DELIVERY FOR PUBLIC AND PRIVATE OWNERS*, 2010).

Cunha (2004) aponta a integração do trabalho interfuncional como solução à complexidade das questões inerentes ao desenvolvimento de um produto, ou seja, as atividades não são centradas no trabalho individual e não são voltadas a uma única área de conhecimento, são, na realidade, um conjunto de esforços de profissionais de várias áreas, num trabalho articulado e colaborativo. Isso requer reduzir ao máximo os processos burocráticos que travam o processo ágil no PDP.

3 LEAN THINKING

De acordo com Womack e Jones (2003), o pensamento enxuto é uma forma de especificar valor ao alinhar as ações que criam valor na melhor sequência e realiza-las sem interrupção toda vez que alguém as solicita e de forma cada vez mais eficaz.

Machado (2006) redefine o pensamento enxuto como um processo dinâmico, orientado pelo conhecimento e focado no cliente, através do qual as pessoas em uma determinada empresa eliminam desperdícios com o objetivo de criar valor.

O pensamento enxuto é definido pela geração e aperfeiçoamento de cinco princípios: valor, cadeia de valor, fluxo, puxar e perfeição, descritos nos próximos itens.

3.1 Valor

O valor é definido pelo cliente final e sua relevância é explicitada em um produto que atende aos requisitos do cliente com um preço, tempo e qualidade específicos. A primeira ação do pensamento enxuto é a análise e o diálogo com clientes com o objetivo de entender suas necessidades particulares (WOMACK; JONES, 2003; BAUCH, 2004).

Os processos de negócio dentro de uma empresa também são considerados uma rede de relações cliente-fornecedor e o princípio do valor se aplica para estes clientes internos. Os requisitos dos clientes, sejam internos ou externos, devem ser mantidos íntegros e não devem ser confundidos com necessidades e planos imediatos de acionistas e da alta gerência (WOMACK; JONES, 2003).

O PDP agrega valor para o cliente ao definir a qualidade final do produto e do serviço, o tempo de entrega e custos de aquisição, suporte e obsolescência. O valor final resultará da interação dessas definições com outras que garantem valor para os empregados e investidores do processo de desenvolvimento. Portanto, O valor é alcançado pela correta interpretação e tradução dos requisitos do cliente no PDP e no produto fruto deste desenvolvimento, representando o quanto o bem será estimado pelo usuário, interno e/ou externo (MACHADO, 2006).

3.2 Cadeia de Valor

A cadeia de valor é formada por todas as ações necessárias para produzir um produto específico, um serviço ou uma combinação de ambos, e entregá-lo ao cliente. De acordo com o potencial de geração de valor, as atividades são classificadas nas seguintes categorias (WOMACK; JONES, 2003; BAUCH, 2004), ações que: geram valor para o cliente; não geram valor para o cliente, mas são necessárias; e não geram valor para o cliente e podem ser eliminadas.

O benefício de analisar a cadeia de valor é explicitar a geração de valor em cada etapa do desenvolvimento do produto, desde o primeiro agente do processo até o último consumidor. Empresas que fazem essa análise conseguem detectar as atividades que não geram valor e causam desperdícios e criar planos para eliminá-las ou diminuir seu impacto. (BAUCH, 2004)

3.3 Fluxo

As atividades que agregam valor devem fluir no processo de desenvolvimento de forma contínua e livre de desperdícios de fluxo como retrabalhos, perdas, interrupções, passos desnecessários e esperas (BAUCH, 2004; MACHADO, 2006).

O objetivo do fluxo é redefinir o modo de trabalho dos funcionários, departamentos e companhias de forma que eles possam contribuir positivamente na geração de valor, e encontrar as reais necessidades dos participantes do processo em todos os pontos ao longo da cadeia de valor, tornando-a interesse de todos. O fluxo pode ser aplicado em qualquer atividade, seguindo o mesmo procedimento (WOMACK; JONES, 2003): concentrar-se na gestão da cadeia de valor para cada produto ou serviço específico; eliminar barreiras organizacionais em nome do pensamento enxuto; realocar e redefinir o porte das ferramentas; e aplicar as práticas enxutas para que o valor flua continuamente.

3.4 Puxar

O princípio de puxar significa deixar o agente sucessor puxar o produto quando necessita ao invés do agente antecessor produzir em excesso, criando estoques e empurrando os produtos. Analogamente, o princípio se aplica internamente a toda cadeia de valor de uma produção, o que significa que uma operação só será realizada quando solicitada pela operação subsequente (WOMACK; JONES, 2003).

O fluxo contínuo é essencial para a realização da produção puxada, e vice-versa, resultando na diminuição do tempo total de desenvolvimento de produto, maior flexibilidade das operações e capacidade de atender os requisitos do cliente de forma exata e no momento solicitado. Para as organizações a produção puxada permite retorno acelerado do investimento, que não fica estacionado em inventários e estoques ou em atividades desnecessárias, mesmo em ambientes complexo de produção (BAUCH, 2004).

Machado (2006) afirma que o conceito de ‘puxar’ a produção é de difícil aplicação no PDP já que este raramente inicia-se ao ser ‘puxado’ por um cliente externo, pois comumente se inicia com caráter estratégico de lançar um novo produto no mercado e conseguir criar o desejo de posse por parte dos clientes. Quanto às atividades internas ao PDP, a autor afirma que características como o longo tempo de duração, simultaneidade e pouca repetição dificultam a implantação do fluxo puxado.

3.5 Perfeição

O último princípio é a busca da perfeição, que defende que não há fim na redução de desperdícios durante a produção, atendendo aos requisitos do cliente em melhoria contínua e simultânea dos processos. A transparência e o acesso irrestrito a dados são os mais importantes mecanismos para se alcançar a perfeição e cria um ambiente onde se torna fácil a descoberta de novas formas de criar valor (WOMACK; JONES, 2003)

3.6 Processo de Desenvolvimento Enxuto de Produtos

O Processo de Desenvolvimento Enxuto de Produto (PDEP) é uma abordagem para a gestão do PDP baseada nos princípios enxutos, como a busca pela maximização do valor

agregado no produto ao cliente, diminuição dos desperdícios e busca de melhoria contínua em direção à perfeição (AMARAL et al., 2006).

O enfoque enxuto fornece vantagens competitivas ao aprimorar a capacidade de projetar e produzir uma maior variedade de produtos, atingindo diferentes segmentos do mercado, e permitindo obtenção de uma taxa maior de renovação de produtos, mantendo-os mais atualizados do que os da concorrência (AMARAL et al., 2006).

Fatos que motivam a proposta de um *checklist* rápido na fase de projetual para alerta aos membros da equipe sobre pontos importantes a observar antes de prosseguir e tornando seu PDP mais ágil e alinhado aos anseios do cliente interno e externo.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa exploratória que utiliza os conceitos definidos por Mattar (2008), nela busca-se atingir os seguintes objetivos: familiarizar e elevar o conhecimento e compreensão de um problema de pesquisa em perspectiva; auxiliar a desenvolver a formulação mais precisa do problema de pesquisa; acumular a priori informações disponíveis relacionadas a um problema de pesquisa conclusiva a ser efetuada ou que está em andamento; ajudar no desenvolvimento ou na criação de hipóteses explicativas de fatos a serem verificados numa pesquisa causal; ajudar no desenvolvimento ou criação de questões de pesquisa relevantes para o objetivo pretendido; auxiliar na determinação de variáveis relevantes a serem consideradas num problema de pesquisa; clarificar conceitos; ajudar no delineamento do projeto final da pesquisa; verificar se pesquisas semelhantes já foram realizadas, quais os métodos utilizados e quais os resultados obtidos; e estabelecer prioridades para futuras pesquisas.

Fez-se uma análise do *Lean Thinking* aplicada a projetos como uma filosofia que vem sendo estudada pela academia e aplicada pelas empresas para melhorar seus processos, otimizar fluxos e aumentar a qualidade de seus produtos.

Com base nesses estudos veio a proposta de um *checklist* visando desenvolver um modelo de avaliação da qualidade e grau de aplicação do pensamento enxuto em escritórios de projeto. A partir da aplicação, os resultados geram uma média, que indicará uma classificação da empresa quanto ao grau de qualidade e de aplicação dos conceitos da construção enxuta em suas obras.

A classificação foi definida de AAA (de 95% a 100% da pontuação atingida, significa a busca em desenvolver a qualidade como na aplicação dos conceitos lean) até D (de 0% a 9% da pontuação, significa desalinho com a qualidade dos processos e do produto, baixo foco em melhorias, desperdícios e nenhum conhecimento da filosofia enxuta).

O estudo partiu de outro exercício anterior denominado de *Rapid Lean Construction-Quality Rating model (LCR)* proposto por Hofacker et al (2008) que visava reduzir as dificuldades em mensurar as vantagens que a aplicação dos conceitos da Lean Construction trazia às empresas construtoras. O modelo oferece uma avaliação categorizada, com fácil visualização e interpretação dos resultados (Figura 1).

As etapas seguintes foram retiradas da literatura e se alinham aos princípios do *Lean Thinking* e definida em seis categorias como segue: Atendimento das demandas, Desperdícios, Qualidade, Fluxo do processo de projeto e produção puxada, Organização, planejamento e fluxo de informações e Melhorias contínuas

Figura1 – Processo de desenvolvimento do LCR.

Fonte: Adaptado de Hofacker et al (2008)

Partiu-se para busca as evidências do *Lean Manangement* necessárias a identificação dos pontos críticos do PDEP e definição de gradação a ser utilizada no processo de avaliação (Quadro 1). Documento completo no Apêndice A.

Quadro 1 – Categorias para *Lean Project Delivery System* - LPDS.

Categoria	Nr	Evidências de avaliação	Graduação 0 a 6							
Atendimento das demandas (Valor)	1.	O projeto é feito de maneira a buscar as necessidades do usuário final.	0	1	2	3	4	5	6	
	2.	Incorpora as necessidades do usuário final no projeto	0	1	2	3	4	5	6	
	3.	Certeza da viabilidade econômica e temporal	0	1	2	3	4	5	6	
	4.	Busca se comunicar com os clientes internos (outros projetistas) para adaptar mudanças necessárias	0	1	2	3	4	5	6	
	5.	Possui ambiente de interação entre profissionais-produto-usuário	0	1	2	3	4	5	6	
	6.	Nível de detalhamento dos projetos executivos	0	1	2	3	4	5	6	
	7.	Analisa se o trabalho realizado atende aos quesitos do desejo, aplicabilidade e uso do usuário.	0	1	2	3	4	5	6	

Fonte: Dos Autores

O conjunto de evidências total é composto de 40 questões construídas com base na escala Likert que permite ter uma visão geral de como pensam os projetistas da unidade produtiva e seus pares. Os dados podem ser visualizados individualmente ou pela média da equipe.

A classificação foi determinada de modo que as empresas que não conhecessem e/ou não aplicassem os conceitos da PDEP não pudessem atingir o nível B na classificação do LPDS. Apenas as empresas que aplicam a filosofia *Lean Thinking* em seus projetos podem atingir os níveis B e A.

5 APLICAÇÃO DO *LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM*

Antes da aplicação do instrumento final, o mesmo foi submetido a três especialistas e posteriormente aplicado em um escritório de projeto em que os princípios do *Lean Thinking* (LT) já é dominado por todos a mais de dois anos. As duas aplicações trouxeram

importantes questionamentos levando a redefinição, retirada e inclusão de outras evidências consideradas importantes pelos profissionais contatados.

O documento final foi disponibilizado na Internet, via formulário online, e tem na sua primeira página um termo de consentimento livre e esclarecido. Aborda a natureza da pesquisa e finalidade, inclusive que será utilizado em artigos científicos respeitando a confidencialidade dos nomes das empresas e respondentes.

A última etapa constou da aplicação do *checklist* em um escritório de arquitetura de porte médio, onde a gestora conhece dos princípios do LT. O objetivo era descobrir até quanto os conhecimentos e a cultura do *Lean* é repassada para sua equipe. Os resultados são apresentados na Figura 2.

Figura 2 - Avaliação de desempenho nas categorias e classificação da empresa

Fonte: Dos Autores

O escritório de arquitetura teve duas avaliações distintas, que resultou em uma classificação geral B, ou seja, o escritório consegue aplicar os conceitos do Lean Thinking nos seus processos. As respostas das avaliações estão presentes no Apêndice A.

As avaliações permitem mostrar que, apesar da subjetividade implícita no preenchimento do questionário, o mesmo explicita tendência similares das respostas. O Avaliador B possui uma visão mais otimista do que o avaliador A, resultando em notas maiores, entretanto os dois possuem opiniões similares no resultado geral.

Para os dois avaliadores, as práticas de “Melhorias Contínuas” são as que estão menos presentes na rotina do escritório (menores notas) e as práticas de “Organização e Fluxo de Informações” e de “Atendimento das Demandas” estão mais presentes (maiores notas).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação do *Checklist* foi satisfatória seguindo seu objetivo inicial, de criar um modelo para avaliar o grau de *Lean* que o escritório consegue colocar em prática e, consequentemente, fazendo com que o escritório tenha conhecimento de onde podem aperfeiçoar para buscar a perfeição.

Quanto a aplicação do *checklist* no escritório de arquitetura, foi positiva a forma com que se conseguiu avaliar o escritório e chega-se à conclusão que os conceitos do *Lean Thinking* estão aplicados nos processos internos.

O resultado final permitiu esclarecer o cenário do escritório estudado de acordo com os parâmetros *Lean* e serve de guia estratégico para definir quais categorias devem ser

melhoradas para alcançar os objetivos e resultados da empresa e do cliente e traduzir os objetivos em ações internas à rotina dos projetistas para evoluir nas categorias escolhidas.

Espera-se, com isso, que os principais gargalos da produção do projeto arquitetônico e da própria edificação sejam explicitados, total ou parcialmente, garantindo oportunidades de combate aos desperdícios de tempo e trabalho dos envolvidos.

AGRADECIMENTOS

Ao Finep/CNPq pelos recursos financeiros da pesquisa da Rede TIC–HIS/FINEP.

REFERÊNCIAS

AMARAL, D. C.; ROZENFELD, H.; FORCELLINI, F. A.; TOLEDO, J. C.; SILVA, S.L.; ALLIPRANDINI, D. H.; SCALICE, R.K. **Gestão de desenvolvimento de produtos**. Editora Saraiva, 4 ed. 2006.

BAUCH, C. **Lean Product Development: Making Waste Transparent**. Phd Thesis. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2004.

EASTMAN, C. M.; TEICHOLZ, P.; SACKS, R. e LISTON, K. **BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors**. Hoboken: Wiley, 2008, 490 p.

FABRICIO, M. M. **Projeto Simultâneo na construção de edifícios**. Tese de Doutorado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002.

ITO, A. L. Y. **Gestão de Informações no processo de projeto de Arquitetura: Estudos de Caso**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2007.

MACHADO, M.C. **Princípios enxutos no processo de desenvolvimento de produtos: proposta de uma metodologia de implementação**. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.

MELHADO, S. B. **Coordenação de projetos de edificações**. Coordenador: MELHADO, S. B. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005.

MORGAN, J. M.; LIKER, J. K. **Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produtos**. Editora Bookman, 2008.

MOURA, P.M. **Um Estudo sobre a Coordenação do Processo de Projeto em Empreendimentos Complexos**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005

RISCHMOLLER, L.; ALARCÓN, L. F.; KOSKELA, L. *Improving Value Generation in the Design Process of Industrial Projects Using CAVT*. **Journal of Management in Engineering**, Vol.22, No. 2, 2006.

SACKS, R; KOSKELA, L.; DAVE, B. A.; OWEN, R. *The Interaction of Lean and Building Information Modeling in Construction*. **Journal of Construction Engineering and Management**, 2009.

SANTOS, E. T. **Implementação Integrada de Empreendimentos** (Integrated Project Delivery). Notas de Aula. Disciplina PCC5113 – Modelagem de Informações da Construção (BIM). Escola Politécnica Universidade de São Paulo, 2010.

TRESCASTRO, M. G. **Diretrizes para a segmentação e sequenciamento das atividades no processo de projeto em ambientes simultâneos na construção civil**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T. **Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation**. Free Press, 2003.

Apêndice A – Checklist utilizado e respostas dos Avaliadores A e B.

Categoria	Nr	Evidências de avaliação	Graduação 0 a 6								avaliador A	avaliador B
Atendimento das demandas (Valor)	1.	O projeto é feito de maneira a buscar as necessidades do usuário final.	0	1	2	3	4	5	6		5	6
	2.	Incorpora as necessidades do usuário final no projeto	0	1	2	3	4	5	6		3	0
	3.	Certeza da viabilidade econômica e temporal	0	1	2	3	4	5	6		3	4
	4.	Busca se comunicar com os clientes internos (outros projetistas) para adaptar mudanças necessárias	0	1	2	3	4	5	6		5	6
	5.	Possui ambiente de interação entre profissionais-produto-usuário	0	1	2	3	4	5	6		2	5
	6.	Nível de detalhamento dos projetos executivos	0	1	2	3	4	5	6		3	3
	7.	Analisar se o trabalho realizado atende aos quesitos do desejo, aplicabilidade e uso do usuário.	0	1	2	3	4	5	6		2	5
Desperdícios	8.	Existe uma organização sistêmica do processo de produção de projeto.	0	1	2	3	4	5	6		3	4
	9.	Existe um acompanhamento e análise do processo de projeto (foco nas perdas em todas as dimensões)	0	1	2	3	4	5	6		2	3
	10.	Padronização do uso das etapas de projetos ou de elementos conceituais.	0	1	2	3	4	5	6		3	5
	11.	Redução no tempo de espera entre uma etapa e outra	0	1	2	3	4	5	6		2	4
	12.	Há plano para eliminar ou diminuir as perdas no processo de projeto do produto	0	1	2	3	4	5	6		2	3
	13.	Diversificação de softwares especialistas que requerem adequações, manutenção e interoperabilidade.	0	1	2	3	4	5	6		3	6
	14.	Realização de reuniões colaborativas entre os projetistas para a busca por soluções integradas.	0	1	2	3	4	5	6		3	4
Qualidade (Cadeia de valor)	15.	Controle de qualidade constante nos processos de projeto	0	1	2	3	4	5	6		1	4
	16.	Identificação e análise das causas dos retrabalhos	0	1	2	3	4	5	6		3	3
	17.	Relação entre produto final e o processo de projeto	0	1	2	3	4	5	6		3	3
	18.	Modularização de projeto	0	1	2	3	4	5	6		1	5
	19.	Padronização de processos construtivo ou modularização	0	1	2	3	4	5	6		1	3
	20.	Grau de automatização do processo de projeto com uso de software, evitando trabalhos manuais.	0	1	2	3	4	5	6		5	6
Fluxo do processo de projeto e produção puxada	21.	Existe uma forma de comunicação entre os envolvidos para identificação de qual fase todos estão no processo.	0	1	2	3	4	5	6		3	3
	22.	Possui um fluxo do projeto na área de desenvolvimento, levando em conta a interação entre as partes envolvidas.	0	1	2	3	4	5	6		2	5
	23.	Coordenação entre processo de projeto e consultorias externas complementares	0	1	2	3	4	5	6		2	3
	24.	Aplicabilidade dos conceitos BIM - Comunicação, acesso e processamento de dados, Apoio ao conhecimento e decisão colaborativos e Interoperação de Sistemas.	0	1	2	3	4	5	6		1	5
	25.	Capacidade de respostas rápidas à análises de propostas	0	1	2	3	4	5	6		3	4
	26.	Capacidade de produzir estudos projetuais com rapidez	0	1	2	3	4	5	6		3	3
	27.	Capacidade de produzir projetos executivos em curto prazo. Tempo entrega do projeto ao solicitante com Baixo custo + atendimento ao munícipe.	0	1	2	3	4	5	6		2	3
Organização, planejamento e fluxo de informações	28.	O nível de interesse da gerência sobre a análise do lean no processo de projeto por demanda já aprovada.	0	1	2	3	4	5	6		2	3
	29.	Nível de organização das atividades de gerenciamento.	0	1	2	3	4	5	6		2	4
	30.	Grau de motivação e corresponsabilidade dos projetistas no ambiente (Incentivos/motivadores)	0	1	2	3	4	5	6		3	5
	31.	A equipe possui a capacidade de fazer diferentes trabalhos caso necessária.	0	1	2	3	4	5	6		2	5
	32.	Existência de ferramentas de interação entre a equipe.	0	1	2	3	4	5	6		3	4
	33.	Existência de sistemas confiáveis de comunicação horizontal e vertical, como e-mails, chats, etc.	0	1	2	3	4	5	6		3	6
	34.	Sistema de gerenciamento visual no escritório (sinalização clara, sinalização autoexplicativa e sistemas de controle de qualidade).	0	1	2	3	4	5	6		2	3
Melhorias contínuas (Perfeição)	35.	Existem procedimentos de Autoavaliação ao final de um término de ciclo	0	1	2	3	4	5	6		0	0
	36.	Existem reuniões frequentes com foco na aplicação de melhoria no processo	0	1	2	3	4	5	6		2	2
	37.	Busca pela perfeição nos produtos e nos procedimentos através da melhoria	0	1	2	3	4	5	6		3	5
	38.	Há atenção voltada a novas iniciativas ou inovações	0	1	2	3	4	5	6		3	4
	39.	Há um favorecimento para Educação continuada dos projetistas (e.g. qualidade, cursos de especialização, Lean.).	0	1	2	3	4	5	6		2	3
	40.	Avaliação externa. O usuário final opina e faz uma avaliação sobre as facilidades e necessidades em construir as soluções do projeto e se este atendeu suas necessidades.	0	1	2	3	4	5	6		1	0

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A DISCIPLINA DE SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE CONSTRUÍDO: ESTUDO DE CASO NA UFPR

SAVI, Adriane (1); HÜTNER JR, Ormy (2); UHMANN, Isaura (3); OLIVEIRA, Luciana (4); SEBRÃO, Fabiani (5); FERNANDES, Ivan (6); FARIA, Fernanda (7); NEVES, Fernando (8) ; NORONHA, Flávia (9); BREGINSKI, Herminia (10).; TAVARES, Sergio (10).

(1)UFPR: adriane@tellus.arq.br (2)UFPR: junior@tellus.arq.br, (3)UFPR: isaura.uhmann@gmail.com,

(4)UFPR: luciana.ban@hotmail.com (5)UFPR: fabian.franzen@gmail.com (6)UFPR: ivan.r@pucpr.br

(7)UFPR: ferr.cardoso@hotmail.com (8)UFPR: fernando.neves@ifpr.edu.br

(9)UFPR: flavia@flavianoronha.com (10)UFPR: herminiadb@gmail.com

(11)UFPR: sergioftavares@gmail.com

RESUMO

A educação desempenha um papel fundamental na sensibilização dos profissionais para a construção de um futuro mais sustentável e oportuniza a discussão de propostas e pesquisas relacionadas à temática. O investimento na formação de graduandos e pós-graduandos é uma forma direta e eficiente de alcançar esse objetivo. Este artigo busca descrever o método de ensino da disciplina de Sustentabilidade no Ambiente Construído, do Programa de Pós graduação em Engenharia da Construção Civil da Universidade Federal do Paraná. A abordagem ocorreu sob uma perspectiva colaborativa e dirigida para a resolução de problemas a nível local, regional e global, fomentando um novo modo de pensar o ensino e a aprendizagem. Sendo assim, a disciplina foi estruturada oportunizando a revisão bibliográfica e a análise de materiais disponibilizados para suprir a demanda em tecnologias e materiais mais sustentáveis. Com base em diferentes pesquisas, foi abordada a temática da ACV (análise do ciclo de vida) e ACVE (análise do ciclo de vida energético) nas edificações. O encerramento da disciplina deu-se através da elaboração de um projeto arquitetônico, aplicando os fundamentos abordados. A elaboração do projeto arquitetônico materializou os conhecimentos adquiridos principalmente na análise do impacto ambiental relacionando os materiais especificados ao índice de emissão de CO₂, em todo o ciclo de vida do material, desde a produção até a fase operacional da edificação.

Palavras-chave: Ensino, sustentabilidade, ambiente construído.

ABSTRACT

Education plays a key role in the awareness of professionals to build a more sustainable future and gives opportunity to discuss theoretical proposals and practices related to the theme. Investment in training of undergraduate and graduate students is a direct and efficient way to achieve this goal. This paper aims to describe the methodology of teaching the discipline of Sustainability in Built Environment, to the post Graduate Civil Construction Engineering program of Federal University of Paraná. The approach occurred under a collaborative perspective and directed toward the resolution of problems at local, regional and global levels, promoting a new way of thinking about teaching and learning. Thus, the discipline has been structured opportunity to the literature review and analysis of available materials to supply the demand for more sustainable technologies and materials. Based on different researches, addressed the topic of LCA (life cycle analysis) and AELC (analysis of the energy life cycle) in buildings. Closing the discipline was made through the development of an architectural design, applying the basics covered. The development of architectural design materialized knowledge acquired mainly in environmental impact analysis relating to the materials specified index of CO₂ emissions throughout the life cycle of the material, from production to the operational phase of the building.

Keywords: education, sustainability, built environment.

1 INTRODUÇÃO

É necessária a alteração da mentalidade em relação ao desenvolvimento, para que se atinja uma visão de sustentabilidade. Isso pode ser obtido mediante esforços e transformações, a longo prazo, na educação, em todos os seus níveis (CORTESE, 2003).

Fomentar as discussões acerca do meio ambiente e o reflexo desse pensamento em projetos e obras de construção civil, justificam o surgimento de disciplinas nos currículos de arquitetura e engenharia, ampliando a consciência global dos profissionais.

Edwards (2013) cita alguns princípios adotados pela UIA (União Internacional dos Arquitetos), dos quais declara no segundo princípio que os arquitetos têm uma responsabilidade pública e deveriam refletir sobre o impacto social e ambiental de suas atividades profissionais. O terceiro princípio afirma que os arquitetos devem se esforçar em melhorar o meio ambiente, a qualidade de vida e o habitat de maneira sustentável.

Considerando a universidade um núcleo disseminador do conhecimento, acredita-se que a educação é a chave para que a consciência sustentável possa ser despertada.

É fundamental que as instituições de ensino apresentem uma preocupação com o desenvolvimento sustentável e para isso, além de atividades acadêmicas relacionadas à formação do pensamento crítico sobre a educação sustentável, é necessário que trabalhem sob um sistema de gestão integrada abrangendo os impactos causados por suas atividades.

O presente artigo aborda o método utilizado na disciplina de sustentabilidade aplicada, do programa de pós-graduação em engenharia de construção civil da Universidade Federal do Paraná (PPGECC-UFPR), que tem como diretriz a pesquisa de temas relacionados à prática da construção civil e medidas mitigadoras de impacto ao meio ambiente. Os mestrandos basearam-se em artigos científicos, livros, dissertações e teses de autores renomados e também buscaram dados e informações com referencial comercial para apresentação de seminários sobre metodologia da análise do ciclo de vida, eficiência energética, cálculo de energia embutida, emissão de CO₂ dos materiais construtivos e técnicas alternativas para redução do impacto ambiental, possibilitando assim ampliar a compreensão do papel da edificação nesta discussão.

2 DISCIPLINA SUSTENTABILIDADE APLICADA

“Os edifícios são os poluentes mais nocivos, consumindo mais da metade de toda a energia utilizada nos países desenvolvidos e produzindo mais da metade de todos os gases que vêm modificando o clima” (ROAF, 2006).

É primordial que a indústria da construção civil proporcione a tecnologia necessária para atender as necessidades de desenvolvimento humano. A indústria da construção civil comercializa vários produtos para melhorar a qualidade de vida. Entretanto é importante reconhecer que as práticas da construção civil são um dos principais contribuintes para os problemas ambientais, principalmente devido à utilização de materiais não renováveis (BIANCHINI E HEWAGE, 2011).

A disciplina buscou fomentar a discussão acerca da arquitetura sustentável, conceituando e compreendendo as variáveis que a envolvem, e foi estruturada de forma a abordar diferentes linhas de pesquisas, o progresso que a pesquisa científica tem proporcionado nos dias atuais e o que o mercado está oferecendo para suprir essa

demanda em tecnologias e materiais mais sustentáveis, ou seja, de menor impacto ambiental, maior eficiência energética e benefícios à saúde humana.

Como subsídios a esta discussão, foram realizadas leituras, estudos e análises críticas de alguns livros que fundamentam e direcionam a prática de projetos mais sustentáveis, tais como: Ecohouse, a casa ambientalmente sustentável de Sue Roaf, Manuel Fuentes e Stephanie Thomas (2006); Guia básico para a sustentabilidade de Brian Edwards (2013) e Fundamentos de projeto de edificações sustentáveis de Marian Keeler e Bill Burke (2010); além da tese intitulada Metodologia de análise do ciclo de vida energético de edificações residenciais brasileiras, de autoria do professor Dr. Sérgio Fernando Tavares (2006).

2.1 Produção Científica Nacional e Internacional - Seminário I

A primeira atividade desenvolvida na disciplina teve como objetivo fomentar a análise da produção científica nacional e internacional de autores consagrados, com foco na sustentabilidade aplicada às edificações. Neste seminário, os mestrandos foram orientados a conhecer linhas de pesquisa sem correlação direta com o tema de suas dissertações, ampliando o conhecimento de cada um. Desta forma, foi designado a cada aluno a análise de um tema específico que abordasse um autor referenciado e na sequência, um novo estudo com a atualização do mesmo tema, com resultados atualizados. Segue abaixo pontos abordados nessa análise e discutidos durante a disciplina.

Em torno da discussão sobre análise do ciclo de vida, Harris (1999) afirma que a análise deve ser feita considerando o uso de matéria-prima, energia embutida, propriedades térmicas, a instalação, os requisitos de manutenção, a vida útil, a toxicidade, o descarte e a reciclagem. Rincón *et al.* (2013) afirmam que os impactos ambientais de uma construção podem ser analisados por meio de dois sistemas complementares: AFM (Análise de Fluxo de Materiais) e ACV (Análise do Ciclo de Vida). A metodologia de AFM avalia o fluxo de entrada e saída de materiais de um sistema definido no espaço e no tempo. A ACV é um processo de avaliação dos pesos ambientais associados ao produto, processo ou atividade, identificando e quantificando o uso de materiais, energia e descarte ao meio ambiente (*from cradle to grave*). Foi dado um destaque para o artigo de Rincón *et al.* (2013), que acrescenta ainda os chamados fluxos ocultos –materiais extraídos e não compatibilizados do meio ambiente, mas necessários para se obter o resultado final.

Bairde Alcorn (1997) apresentam um breve relato sobre os métodos de análise de energia em quatro níveis, e um estudo sobre a energia embutida em materiais de construção de edificações residenciais na Nova Zelândia, por meio da comparação dos coeficientes dos materiais envolvidos os autores concluem que a variação percentual é muito baixa.

O artigo publicado por Thormark (2001) revela que o consumo total de energia durante o ciclo de vida de um edifício é um campo de pesquisa em crescimento. A energia incorporada se torna uma parte considerável do consumo total de energia em edifícios de baixo consumo energético. A autora cita ainda as vantagens da reciclagem, que oferece a oportunidade de reduzir a energia incorporada por meio do reuso desses materiais. A energia segundo a autora foi responsável por 45% da necessidade total de energia utilizada e o potencial de reciclagem ficou entre 35% e 40% da energia total incorporada.

Mithraratne e Vale (2003) descrevem um método desenvolvido pela Universidade de Auckland para detalhar a análise do ciclo de vida para uma residência na Nova Zelândia, baseada na energia embutida e energia operacional requerida, e no custo do ciclo de vida ao longo da vida útil do edifício. A pesquisa demonstrou a análise do ciclo de vida e o uso eficiente dos recursos limitados no setor de construção residencial.

Yung, Lam e Yu (2013) descrevem sobre a auditoria no ciclo de vida energético das edificações, abordando uma análise de 38 pesquisas que incluíram 206 casos em 16 países cuja finalidade foi oferecer uma base de dados e análise de energia embutida e energia operacional, fornecendo assim informação útil e confiável para projetistas e tomadores de decisões na área de sustentabilidade.

Fomentando os estudos sobre a análise do ciclo de vida energético Keoleian *et al.* (2003) abordam as dificuldades de modelagem e as implicações de projeto ao analisar o ciclo de vida energético e o desempenho ambiental de uma edificação universitária com ciclo de vida útil projetado para 75 anos. Com o objetivo de avaliar o ciclo de vida dos materiais com relação ao impacto ambiental causado por estes, foram analisados fatores como consumo de água primário, potencial de aquecimento global, potencial de destruição da camada de ozônio, potencial de nutrição e acidificação e a geração de resíduos sólidos. Com isso, os autores concluem que os serviços de HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado) e o consumo de eletricidade no edifício representam 94,4% do consumo de energia primária do ciclo de vida. Concluem ainda que a implementação de tecnologias renováveis reduziria a fase operacional da edificação e que as mudanças futuras podem influenciar no tempo de vida estimado e no desempenho ambiental. (KEOLEIAN *et al.* (2003))

Em seu artigo sobre seleção de materiais para construção civil, Treolar *et al.* (2001) defendem a influência na seleção de materiais tanto na energia embutida das construções quanto na energia operacional. Segundo os autores, para garantir estratégias mais sustentáveis com relação aos gases do efeito estufa originados pelas construções, a energia embutida e a energia operacional devem ser otimizadas. Para tal apresentam o cálculo de energia embutida de diversas opções de materiais utilizados em uma obra. Demonstram também a redução de energia operacional em edificações através de estratégias de eficiência termoeenergética, como utilização de vidros duplos em janelas e isolamento térmico através de parede dupla de tijolos.

Na abordagem sobre telhados verdes, Kosareo e Ries (2006) comparam uma cobertura convencional com um telhado verde extensivo (fina camada de substrato) e um telhado verde intensivo (espessa camada de substrato), objetivando determinar a opção de menor impacto ambiental. Os resultados, com base no inventário do ciclo de vida, mostram que em todos os casos as alternativas com telhado verde são preferenciais, e indicam que telhados verdes extensivos e intensivos reduzem em cerca de 50% os impactos ambientais, sendo que o impacto é ainda menor com o telhado verde intensivo. Castleton *et al.* (2010) destaca a importância da espessura do substrato nas coberturas verdes ressaltando que quanto maior a espessura do substrato, maior o isolamento térmico que este proporciona. Köhler (2002) apresenta os benefícios dos telhados verdes intensivos e extensivos e realiza um experimento com foco nas condições térmicas e na retenção de águas pluviais.

Assim como Kosareo e Ries (2006) e Castleton (2010), Köhler (2002) conclui que as superfícies com telhado verde apresentaram temperaturas mais amenas e com menor amplitude térmica. As superfícies com telhados vivos retêm as águas pluviais resultando em menores índices de escoamento. Lee *et al.* (2013) em sua pesquisa traz uma

atualização do estado da arte das pesquisas científicas sobre o tema, apontando que ainda são diversas as pesquisas sobre temperatura das superfícies e retenção de águas pluviais.

Houveram ainda estudos relacionando os telhados verdes ao “*retrofit*”, ao sequestro de CO₂, à redução da poluição sonora, entre outros benefícios.

2.2 O estudo do Ciclo de Vida Energético – ACVE na disciplina de Sustentabilidade Aplicada

Conforme destacado nos artigos analisados, compreender e aplicar uma arquitetura sustentável não pode ser dissociada da análise dos materiais e seus impactos. Desta forma o núcleo de discussão da disciplina foi a ACV, mais especificamente, a ACVE (análise do ciclo vida energético).

Durante o processo fomentou-se a discussão da relação da ACV estuda e os aspectos ambientais, impactos potenciais e a energia consumida ao longo da vida útil de um produto, isto é, do “berço ao túmulo”, desde a extração de matéria-prima até a demolição e descarte, passando por produção, uso e disposição (NBR 14044, 2009).

As crises energéticas da década de 70 colocam a redução do consumo na pauta das discussões econômicas e ganham o reforço da problemática ambiental, ampliando o debate para a área da construção civil (CIB, 1999 *apud* TAVARES, 2006; ROAF, 2006). Nesse tipo de análise (ACVE) observa-se a importância da chamada Energia Embutida, sendo o conjunto dos insumos energéticos para a fabricação e transporte de materiais e outros insumos indiretos relacionados. (TAVARES, 2006)

O projeto arquitetônico quando norteado pela análise do ciclo de vida pode contribuir de forma importante para a sustentabilidade. As edificações podem produzir sua própria energia, captar e reciclar sua própria água, utilizar materiais reciclados e promover a reutilização de resíduos, além de manter o equilíbrio entre o CO₂ produzido durante sua construção e uso e o CO₂ transformado novamente em oxigênio mediante o plantio de árvores em outras áreas (CORBELLA e YANNAS, 2003).

Qualquer atividade de transformação ou transporte de matéria implica em uso de uma forma de energia. O entendimento dos fluxos energéticos é fundamental para a compreensão da maneira como se consomem os recursos energéticos disponíveis (TAVARES, 2006).

O ciclo de vida energético das edificações do programa brasileiro de habitação “Minha casa, minha vida” foi estudado por Paulsen (2013). A pesquisa mostrou que, no ciclo de 50 anos do projeto, a energia incorporada é 30% do total do ciclo de vida neste período.

Tavares (2006) conclui que 73% do consumo residencial de energia está relacionado à energia para fabricação de materiais de construção além do transporte e desperdício junto à energia operacional de cocção. Mas o autor afirma que a oferta interna de energia no Brasil é de 59% de fontes não renováveis.

Toda a discussão referente a este tema deve ser incorporada como diretriz dentro de um processo de concepção de um partido arquitetônico. A compreensão que a sustentabilidade de uma edificação não pode ser analisada meramente pelos materiais que a compõem, por mais sustentáveis que sejam, mas sim pela sua sustentabilidade durante todo o ciclo de vida da edificação.

2.3 As certificações e a importância no desenvolvimento do mercado da construção civil.

Com o objetivo de compatibilizar os estudos científicos às necessidades dos profissionais de arquitetura e engenharia, foram incentivadas discussões acerca dos selos e programas de certificação ambiental de edificações.

As principais certificações utilizadas no Brasil foram analisadas nesta disciplina, a fim de entender os métodos de certificação dos selos LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*), Aqua (Alta Qualidade Ambiental), Selo azul da Caixa, Selo Sustentax e Procel Edifica.

A abordagem quanto a importância da interpretação das certificações norteou os estudos, segundo Xavier (2011), a certificação de um edifício não necessariamente atesta que o empreendimento seja sustentável ou não, pois é preciso avaliar se a certificação foi obtida por preencher critérios do selo ou pontuar estrategicamente o suficiente para receber um status de obra sustentável. Assim, é importante a análise crítica, considerando que mesmo edifícios certificados podem apresentar características não sustentáveis.

Destaca-se o estudo de Hilgenberg (2010), que buscou entender o sistema Aqua, e verificar a sua eficiência na aplicação no Brasil. Segundo o autor, este selo tem grande credibilidade, visto que os critérios de certificação estão embasados em normas e leis nacionais e internacionais. Hilgenberg (2010) destaca ainda:

Quanto mais forte for a sensibilização do mercado, mais exigente ele fica e, com isso, temos mais quantidade e qualidade de produtos certificados. Com a prática do desenvolvimento de produtos com preocupação ambiental, os profissionais ficam mais experientes na área e melhor qualificados para aprimorar técnicas e desenvolver tecnologias com melhor desempenho (HILGENBERG, 2010).

Outro selo que merece destaque no cenário é o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal. "O Selo Casa Azul é uma classificação socioambiental de empreendimentos residenciais da Caixa Econômica Federal. É o primeiro sistema de certificação criado para a realidade da construção habitacional brasileira" afirma Grünberg *et al.* (2014). Em sua pesquisa destaca que segundo o método de análise hierárquica o Selo Casa Azul obteve um melhor desempenho que o processo Aqua, mas com pontuações próximas, segundo os autores a pontuação do LEED for homes foi muito inferior, evidenciando que os sistemas idealizados para a realidade nacional são mais eficientes (GRÜNBERG *et al.* (2014).

2.4 Tecnologias sustentáveis Seminário II

No transcorrer da disciplina, a segunda atividade lançada foi um Seminário em duplas, que consistiu na pesquisa e análise de materiais mais sustentáveis disponíveis no mercado, correlacionando-os a estudos publicados em periódicos científicos. A escolha dos materiais a serem pesquisados foi realizada pelos alunos. A busca pela informação foi fundamentada na aplicabilidade do material e referencial científico. Este trabalho teve como objetivo determinar a escolha dos materiais a serem aplicados no projeto arquitetônico mais sustentável, elaborado paralelamente pelos mestrandos e consistiu a atividade final de conclusão da disciplina. A finalidade foi obter um conjunto amplo e completo de materiais mais sustentáveis para compor a edificação. Desta forma, o leque de materiais e técnicas analisados englobou diferentes aspectos de uma edificação. Destaca-se a seguir algumas das tecnologias discutidas nessa etapa.

2.4.1 Elementos de Vedação

Com o objetivo de analisar tecnologias que se diferenciem do sistema tradicional construtivo no Brasil - alvenaria cerâmica, avaliou-se o sistema de painel cimento-madeira que pode ser utilizado como elemento de vedação, contribuindo assim com o desempenho térmico e acústico das edificações. Pode ser produzido através de resíduos de madeira oriundos da construção civil ou das madeireiras, e a quantidade de cimento utilizada para sua produção é pequena, reduzindo assim a energia embutida e a emissão de CO₂ ou seja diminui o impacto ambiental.

Ainda como material de vedação foi abordado o sistema construtivo Poroton, que é um bloco cerâmico de tecnologia alemã que tem como diferencial a redução da densidade do material cerâmico pela adição de materiais orgânicos à massa básica de argilas. Tais materiais entram em combustão durante o processo de queima dos blocos e deixam vazios que aumentam a capacidade de isolamento térmico e acústico, além de contribuir no processo de queima dos blocos, gerando calor e reduzindo o tempo de queima dos tijolos de 48h, que é o ciclo de queima da cerâmica vermelha tradicional no Brasil, para 24h.

Na Alemanha, a adoção desse processo no decorrer de 10 anos, reduziu em 40% o consumo energético médio do setor. No entanto, a conclusão em torno desse sistema é que a precariedade da produção de blocos cerâmicos no Brasil inviabiliza a implantação do sistema alemão de fabricação, o qual se baseia em diversos controles de qualidade e processos automatizados.

2.4.2 Esquadrias

Visando a eficiência da edificação explorou-se o estudo de esquadrias de madeira com vidros duplos, sendo destacada a importância do uso da madeira comparada com outros materiais. Kamke (2009) afirma que a madeira oferece algumas vantagens, como ser um recurso renovável e necessitar de menos energia para o processamento, resultando em menos resíduos poluentes. Como material isolante, a madeira é 400 vezes mais eficaz do que o aço e 1,8 mil vezes mais eficaz do que de alumínio.

2.4.3 Coberturas

Como soluções de cobertura para edificações, um dos sistemas explorados foi o telhado verde, que apresenta algumas vantagens em relação aos sistemas tradicionais comumente utilizados.:

As chamadas coberturas verdes podem constituir alternativas viáveis para minimizar as altas temperaturas do interior das edificações, provocadas pela radiação solar excessiva, além de auxiliar as cidades a controlar inundações (absorvendo uma parte da água pluvial), melhorar a qualidade do ar, prolongar a durabilidade da cobertura e reduzir custos de energia. (MORAIS E RORIZ, 2004).

Além da eficiência térmica, destaca-se a capacidade de retenção de água da chuva, que pode reduzir as enchentes e as ilhas de calor nos centros urbanos. Esse sistema pode ser utilizado juntamente com placas fotovoltaicas e coletores solares para aquecimento de água destaca (BALDESSAR, 2012)

Segundo Aldabó (2002) *apud* Mendonça (2009), é comum a utilização do recurso solar para o aquecimento residencial passivo e o fornecimento de energia elétrica para sistemas autônomos remotos. O primeiro grupo faz parte das aplicações térmicas e o segundo das fotovoltaicas. A conversão térmica ativa consiste no aproveitamento da

A conversão solar fotovoltaica é um importante meio de substituição aos métodos convencionais de geração de eletricidade numa época em que problemas ambientais se agravam e matérias primas se esgotam, tornando-se cada vez mais insustentável a exploração continuada dos combustíveis fósseis.

Foi realizada uma análise sobre opções de tintas ecológicas disponíveis no mercado para auxiliar a escolha sobre estes materiais no projeto final. Diante dos problemas relacionados às tintas convencionais, foram encontradas opções com baixos índices de VOC (*volatile organic compounds*), identificadas no mercado como “tintas de baixo VOC”. Na maioria dos casos, utilizam água como solvente em substituição às substâncias nocivas, além de optarem por pigmentos à base de óxido de ferro ou terra.

A atividade desenvolvida teve como objetivo a aplicação das técnicas e conceitos abordados durante toda a disciplina com o objetivo de materializar as pesquisas, transformando-as em um projeto mais sustentável.

As diretrizes de projeto visam atender as áreas de aprendizagem, pesquisa e convivência dos alunos.

A proposta foi elaborada embasando-se na sustentabilidade e arquitetura bioclimática, Enquanto os conceitos plásticos e características desejadas para o empreendimento eram apontados, o microclima e as estratégias bioclimáticas eram estudados e caracterizaram a formatação da planta levando em consideração a acessibilidade ao terreno e topografia do local em um projeto com área de 797,20m², contemplando os usos conforme figura 2. Em paralelo foi realizada a análise do ciclo de vida dos materiais em questão. O projeto contemplou aplicação de diferentes materiais com baixo impacto ambiental.

2359

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação desempenha um papel fundamental na consciência dos profissionais para a construção de um futuro mais sustentável e oportuniza a discussão de propostas teóricas e práticas relacionadas à temática. As instituições de ensino, básico e superior, representam um importante fator na disseminação do conhecimento e transmissão de ideias relacionadas ao tema da sustentabilidade. Segundo Cortese (2003) o campus de uma universidade comprometida com a sustentabilidade praticaria o que é pregado e colocaria a sustentabilidade como centro de suas ações, embasando as estratégias para operações, planejamento, projeto das instalações, compras e investimentos e vincularia esses esforços para o currículo formal.

Como resultados alcançados, a disciplina apresentou aos mestrandos novas possibilidades na aplicação de tecnologias através da análise de exemplos concretos e técnicas para quantificar o impacto ambiental de edificações. A elaboração do projeto arquitetônico materializou os conhecimentos adquiridos principalmente na análise do impacto ambiental relacionando os materiais especificados e ao índice de emissão de CO₂.

O desenvolvimento sustentável está diretamente ligado à compreensão coletiva do quanto nossas atividades influenciam diretamente o meio ambiente. Dessa forma, a disseminação da pesquisa na temática da disciplina através das instituições de ensino superior é fundamental a formação dos profissionais de arquitetura e engenharia.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-14044: Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e orientações**. Rio de Janeiro, 2009.
- BAIRD, G., ALCORN, A., HASLAM, P. (1997), **The Energy Embodied in Building Materials – Updated New Zealand Coefficients and Their Significance**, IPENZ Transactions: Civil Engineering Section, 24 (1/CE), 46–54.
- BALDESSAR, Silvia M. N. **Telhado verde e sua contribuição na redução da vazão da água pluvial escoada**. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Construção Civil) Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.
- CASTLETON, H F; STOVIN,V; BECK, S.B.M.; DAVISON J.B. **Green roofs; building energy savings and the potential for retrofit**. Energy and building 42(2010) Elsevier
- CEF Caixa Econômica Federal. **Boas práticas para habitação mais sustentável**. São Paulo: ed. Páginas e Letras, 2010.
- CORBELLA, Oscar; YANNAS, Simos. **Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos – conforto ambiental**. Rio de Janeiro: ed: Revan, 2003.
- CORTESE, A. D. **The Critical Role of Higher Education in Creating a Sustainable Future. Planning for Higher Education**. v.31, n.3, p.15-22, March 2003. Disponível em: <http://www.scup.org/asset/48483/cortese.pdf>. Acesso em: 10/05/2014.
- EDWARDS, Brain. **Guia básico para a sustentabilidade**. São Paulo: ed: GG, 2013.
- GRUNBERG, Paula Regina Mendes; MEDEIROS, Marcelo Henrique Farias de e TAVARES, Sergio Fernando. **Certificação ambiental de habitações: comparação entre LEED for Homes, Processo Aqua e Selo Casa Azul**. Ambient. soc. [online]. 2014, vol.17, n.2, pp. 195-214. ISSN 1809-4422. <http://dx.doi.org/10.1590/S1414-753X2014000200013>.
- HARRIS, D. J. **A quantitative approach to the assessment of the environmental impact of building materials**. Building and Environment 34 (1999).

HILGENBERG, F. B. **Sistemas de certificação ambiental para edifícios estudo de caso : aqua**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal doParaná, Programa de pós-graduação em Engenharia de Construção Civil. Curitiba. 2010.

KAMKE, K.J. **Lead-User Research in the Wood Window Value Chain**. Tese apresentada pela Universidade do Estado do Oregon - EUA, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor 2009.

KEOLEIAN, G. A.; REPPE, P.; SCHEUER, C. **Life cycle energy and environmental performance of a new university building: modeling challenges and design implications**.(2003).

KEELER, Marian; BURKE, Bill. **Fundamentos de projeto de edificações sustentáveis**. Porto Alegre: ed. Bookman, 2010.

KOSAREO, L; RIES, R. **Comparative environmental life cycle assessment of green roofs**. Building and Environment 42 (2007). Elsevier

LEE, J.Y; MOON, H.J; KIM, T.I; KIM, H.W; HAN M.Y. **Quantitative analysis on the urban flood mitigation effect by the extensive green roof system**.Environmental Pollution181 (2013). Elsevier.

MENDONÇA, V.B. **Estudo da problemática da aplicação de coletores solares para aquecimento de água, no segmento residencial de alto padrão, com base em escalas de projeto arquitetônico e dimensões de Planejamento**. Dissertação. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 2009.

MITHRARATNE, N. VALE, B. **Life cycle analysis for New Zealand houses**. Building and Environment 39 (2004) Elsevier.

MORAIS, Caroline S. de, RORIZ, Maurício. **Comparação entre os desempenhos térmicos de cobertura ajardinada e laje comum em guaritas**. ENCAC –COTEDI. Curitiba. Nov , 2004

PAULSEN, Jacob Silva; SPOSTO, Rosa Maria.**A life cycle energy analysis of social housing in Brazil: Case study for the program “MY HOUSE MY LIFE”**.Energy and buildings 57(2013) 95-102. 2013.

RINCÓN, L.; CASTELL, A.; PÉREZ, G.; SOLÉ, C.; BOER, D.; CABEZA, L. **Evaluation of the environmental impact of experimental buildings with different constructive systems using Material Flow Analysis and Life Cycle Assessment**. Applied Energy 109 (2013) ROAF, Sue. **Ecohouse: a casa ambientalmente sustentável**. Porto Alegre: ed. Bookman, 2006.

ROAF, Sue.; FUENTES, Manuel; THOMAS, Stephanie**Ecohouse: a casa ambientalmente sustentável**. São Paulo: 2ª edição, 2007.

TAVARES, Sergio Fernando. **Metodologia de análise do ciclo de vida energético de edificações residenciais brasileiras**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de pósgraduação em Engenharia Civil. Florianópolis. 2006.

THORMARK, C. **A low energy building in a life cycle - its embodied energy, energy need for operation and recycling potential**.(2001).

XAVIER, S.P. **A temática da sustentabilidade no ensino de graduação em arquitetura e urbanismo: estudo de caso das experiências de três instituições públicas**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Programa de pós graduação em Engenharia de Construção Civil. Curitiba. 2011.

YUNG, P. LAM, K. C. YU, C. **An audit of life cycle energy analysis of buildings**.Habitat International (2013) Elsevier.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROJETOS DE EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES DO “MINHA CASA MINHA VIDA”: ANÁLISE DO PONTO DE VISTA DA VENTILAÇÃO NATURAL

MORAIS, Juliana Magna Costa (1); LABAKI, Lucila Chebel

(1) UNICAMP, e-mail: jumagancosta@hotmail.com (2) UNICAMP, e-mail: lucila@fec.unicamp.br

RESUMO

A ventilação natural é uma estratégia projetual que deve ser usada sempre que possível em países de clima quente como o Brasil. O uso desta estratégia deve ser priorizado principalmente em projetos destinados à população de baixa renda como é o caso dos edifícios incluídos no “Programa Minha Casa Minha Vida”- PMCMV. O objetivo geral deste artigo é discutir a qualidade de projetos de edifícios multifamiliares criteriosamente escolhidos do PMCMV, do ponto de vista da ventilação natural no interior de edifícios. Metodologicamente a pesquisa baseia-se em três estudos de caso avaliativos quanto ao desempenho da ventilação natural interna por meio de simulação computacional com CFD (Computer Fluid Dynamics). Primeiramente realizou-se a seleção dos edifícios que serviram de estudo de caso e a consequente modelagem 3D destes, considerando suas aberturas. Posteriormente realizou-se caracterização climática dos ventos (de Campinas), para obtenção dos dados de entrada no CFD. Por fim, realizou-se a simulação computacional da ventilação natural nas três tipologias escolhidas como estudos de caso para três diferentes ângulos de incidência do vento (0°, 90° e 135°). Foram extraídos resultados quantitativos (velocidade média do vento em cada ambiente interno) e qualitativos (imagens do fluxo de ar externo e interno). Entre as tipologias estudadas os resultados apontam para um melhor desempenho de ventilação interna no edifício da tipologia 1, com planta tipo “H”, no qual a abertura localizada na grande reentrância representou papel determinante para tal. Na tipologia 2, com planta quadrada, comprovou-se que a solução projetual de ventilar banheiro e cozinha por meio de abertura localizada na área de serviço não é eficiente. Porém o pior desempenho foi verificado na tipologia 3 com planta retangular o qual apresenta maior fachada monolítica (sem reentrâncias). Os apartamentos mais prejudicados foram aqueles localizados na parte central do edifício. Assim, propõem-se recomendações projetuais visando evitar erros os quais comumente acontecem em nosso país, uma vez que este tipo de projeto se repete, independentemente das características climáticas de cada região.

Palavras-chave: Ventilação natural, simulação computacional e habitação de interesse social.

ABSTRACT

The natural ventilation is a project strategy that must be used always when possible, mainly in warm countries like Brazil. The use of such strategy must be prioritized mainly in projects that has objective to the low-incomes families, like the buildings included in the very know Brazilian social program “My House, My Life”- PMCMV. This paper aims the discussion of the natural ventilation into the multifamily buildings to PMCMV in three different architectonics typologies localized in Campinas city – SP. Methodologically, this thesis bases in three cases’ studies that evaluate the performance of natural internal ventilation through computational simulation with CFD (Computer Fluid Dynamics). So, first of all it was made the selection of the undertaken that were the focus of this case’s research, and the consequent 3D modeling of those buildings considering their openings. In a second step, it was made the wind’s climate characterization in Campinas, looking to obtain starting data to CFD. At the end, it was done the computer simulation to the natural ventilation for the threes typologies chosen as the case’s study to the three different incident angles of the wind (0°,90° e 135°). It were obtained quantitative results (average speed to the wind in each internal environment) and qualitative (internal and external

air flow images). Among the three typologies researched, the results points to the better performance for the internal ventilation in the building of the typology 1, with the plant kind “H”, where the opening localized on the big reentrance showed important role to that. In the typology 2, it was concluded that the projectual solution to ventilate the bathroom and kitchen through the opening localized in the service area it wasn't efficient.. However, the worst performance was verified to the rectangular building with the bigger monolithic façade (without reentrances), mainly to the apartments localized in the central part of the building. Therefore, the biggest research's contribution is through to the projectual recommendations aiming to avoid detected mistakes into those studies' cases, which constantly repeat in our country, when such kind of project is rather repeated, independently of the climates characteristics in each region.

Keywords: natural ventilation, computer simulation, public housing.

1 INTRODUÇÃO

Desde que se confirmou a crise no cenário energético mundial, a arquitetura passou a desempenhar um papel ainda mais importante, pois pode através da correta utilização de recursos naturais, oferecer aos seus usuários não somente um edifício mais confortável e saudável, como também eficiente energeticamente. Assim, o uso de estratégias passivas de resfriamento deveria ser o ponto de partida quando se visa projetos adequados a climas quentes como é o caso do Brasil. A ventilação natural é um recurso, ou ainda uma estratégia projetual, que se consolida como uma solução direta e de baixo custo, trazendo inúmeros benefícios dentre eles o conforto térmico e a eficiência energética, uma vez que os edifícios bem ventilados não necessitam de climatização artificial.

Este artigo discute o uso da ventilação natural em habitações de interesse social, especificamente aquelas que estão inseridas no programa do governo federal denominado “Programa Minha Casa Minha Vida” - PMCMV.

Mesmo sabendo que cada região do Brasil faz parte de um mesoclima com especificidades que determinam características de projeto diferenciadas, o que ocorre na pratica é que os projetos deste tipo de habitação no país são repetidos em várias localidades. Isto acontece, sobretudo por parte das empresas executoras que utilizam o mesmo projeto arquitetônico numa obra seja em Campinas/SP ou em Fortaleza/CE. Outra questão é que visando a maior obtenção de lucros por parte das empresas executoras, os blocos são implantados nos lotes quase que aleatoriamente, considerando apenas objetivo final de locar o máximo numero possível de blocos por gleba. Com isso, são esquecidos requisitos tão importantes como a implantação mais eficiente do bloco frente ao vento dominante, o que confirma que a ventilação natural não é tratada como item de prioridade nestes edifícios.

2 OBJETIVO

O objetivo deste artigo é apresentar análise de ventilação natural por meio de simulação computacional em projetos de edificios do programa “Minha Casa Minha Vida” no intuito de alertar os projetistas em geral sobre decisões de projeto que podem influenciar na ventilação interna e consequentemente no conforto térmico dos usuários.

3 METODO

O método adotado neste artigo está dividido em três etapas principais:

1. Seleção e caracterização dos estudos de caso em Campinas/SP
2. Caracterização dos ventos em Campinas/SP
3. Simulação computacional da ventilação natural usando ANSYS CFX

3.1 Seleção e caracterização dos estudos de caso em Campinas/SP

O PMCMV chegou a Campinas no ano de 2009. No ano seguinte, o panorama de construções aprovadas pelo programa nesta cidade já era considerado muito grande. O principal critério para seleção dos empreendimentos foi a abrangência social (por isso optou-se por edificações multifamiliares), sendo assim, foram selecionados empreendimentos que tivessem aproximadamente 2 mil unidades habitacionais e que estivessem na faixa salarial de 0 a 3 salários mínimos, a qual corresponde à população de baixa renda. Outro fato levado em consideração foi a escolha de empreendimentos que tivessem seus projetos já aprovados pela Prefeitura de Campinas, pelo simples fato de serem avaliados edifícios que já estão sendo usados pela população. Por fim foram selecionados edifícios com tipologias arquitetônicas diferentes, que resultam em plantas e volumetrias também distintas. Neste artigo serão comparados três estudos de caso, todos com cinco pavimentos (sendo o térreo o primeiro deles).

O estudo de caso 1 está localizado no conjunto residencial Parque São Bento, na macrorregião Sudoeste de Campinas e foi entregue à população no fim de 2011. Este empreendimento possui um total de 2.380 unidades habitacionais distribuídas em 119 blocos. Sua planta de pavimento tipo, mostrada na Figura 1, é do tipo “H”, tipologia bastante usada no país desde a época dos Institutos de Aposentadorias e Pensões- IAP's (BRUNA,2010). Numa rápida análise do projeto, percebe-se que a porta principal de cada apartamento encontra-se numa posição que não somente compromete a abertura da janela da sala, como também está alinhada em relação à porta do banheiro. Isto poderia ter sido evitado ainda na fase de projeto.

O estudo de caso 2 constitui-se numa particularidade. Ele não foi realmente construído como consta no projeto apresentado pela prefeitura, no entanto, foi escolhido porque a planta original apresenta ventilação de cozinha e banheiro através da abertura da área de serviço e esta, infelizmente, não é uma solução projetual difícil de ocorrer neste tipo de empreendimento. O conjunto localiza-se na macrorregião Sudoeste de Campinas e apresenta 2700 unidades habitacionais distribuídas em 135 blocos. Quanto à distribuição interna das unidades habitacionais, há um claro problema de circulação, pois a porta de entrada quando aberta, interrompe a passagem para o banheiro. Isto também poderia ter sido facilmente evitado em fase de projeto: apenas a relocação da porta para a parede ao lado. Nesta tipologia, a sala dá acesso direto aos quartos, não havendo hall para essa ligação e seu formato é, portanto, bastante longilíneo (Figura 2).

O estudo de caso 3 localiza-se na macrorregião Sul de Campinas, às margens da rodovia Anhanguera SP330. O empreendimento total apresenta 2120 unidades habitacionais distribuídas em 53 blocos, resultando em oito unidades habitacionais por pavimento (Figura 3). Esta construtora habitualmente constrói blocos conjugados dois a dois com parede geminada, o que é uma tendência atual deste mercado devido à vantagem de ganhar mais espaço na gleba para acomodar mais blocos. O resultado final é um edifício bastante alongado com duas fachadas monolíticas dotadas de pequena reentrância e duas fachadas menores com reentrância considerável. Internamente possui 4 unidades habitacionais de canto iguais entre si (ap1, ap4, ap5 e ap 8), e as demais unidades habitacionais na parte central do edifício, também iguais entre si (pior distribuição interna). Diferentemente dos outros, este edifício apresenta banheiro entre os quartos, e não ao lado da cozinha.

Figura 1: planta baixa estudo de caso 1

Fonte: autora

Figura 2: planta baixa estudo de caso 2

Fonte: autora

Figura 3: planta baixa do estudo de caso 3

Fonte: autora

3.2 Caracterização dos ventos em Campinas/SP

A caracterização de ventos se fez necessária, pois se precisava criar um cenário próximo à realidade nas simulações computacionais. A estação utilizada pertence ao posto meteorológico do Instituto Agrônomo de Campinas- IAC, localizado na Fazenda Santa Elisa (latitude de 22°53' S; longitude de 47°5' W; altitude de 664 m). Este posto localiza-se numa zona próxima a um dos empreendimentos estudados (estudo de caso 3) e com rugosidade similar a dos empreendimentos (região suburbana). Para tal caracterização foram enviados, pela estação, dados de velocidade do ar e direção do vento. Os dados enviados eram diários e horários, abrangendo um período de nove anos consecutivos (de 2001 à 2010). Sequencialmente procedeu-se a determinação das direções predominantes dos ventos e a consequente velocidade média representativa de cada direção. A Figura 4 mostra os intervalos que foram considerados como sendo de cada direção no banco de dados. Em Campinas verificou-se que a direção predominante é Sudeste com velocidade média representativa de 3,59m/s seguida da direção Norte, com velocidade média de 2,64m/s.

Assim, decidiu-se simular as direções 0° (usou-se banco de dados direção Norte), 135° (banco de dados da direção Sudeste) e 90° (usou-se banco de dados do vento Leste com velocidades médias de 2,17 m/s), pois a intenção é mostrar aos projetistas o comportamento da ventilação interna destas tipologias em pelo menos três diferentes incidências de vento em relação à geometria dos edifícios (que são simétricos). Assim o projetista pode entender o que ocorre nas demais orientações, como mostra a Figura 5.

Figura 4: intervalos de valores de direção registrados pela estação IAC considerados no banco de dados.

Fonte: autora

Figura 5: esquema gráfico indicativo da implantação do edifício 1 diante dos ventos simulados de 0°, 90° e 135°.

Fonte: autora

Sendo assim os valores de velocidade média e direções foram usados nas simulações apenas para se tentar reproduzir um cenário de ventilação externa ao edifício próximo a uma realidade existente – no caso escolheu-se a cidade de Campinas. No entanto as análises podem ser consideradas para outras localidades desde que se entenda a posição do bloco em relação ao vento dominante local e, que se considerem os valores de velocidade média do mesmo a uma altura de 10m.

3.3. Simulação computacional da ventilação natural com ANSYS/CFX

Para a referida pesquisa utilizou-se o CFX 13.0 produzido pela empresa ANSYS e devidamente licenciado no laboratório da Engenharia Química. As simulações foram executadas por um “cluster” computacional com 90 nós de processamento de 3GHz. O ANSYS-CFX compõe-se de quatro módulos nos quais podem ser executadas etapas da simulação que vão desde a confecção do modelo até o tratamento dos resultados. Antes de qualquer passo, fez-se necessária a construção dos modelos a serem simulados.

Os modelos tridimensionais foram confeccionados no AutoCad e exportados para o ICEM CFD. Nos três modelos utilizou-se a altura de parede de 2,4m com laje de 10cm- como os modelos tem 5 pavimentos (térreo +4), a altura total dos edifícios foi de 12,5m. Nestes modelos todas as janelas foram consideradas abertas assim como as portas internas, com exceção da porta de entrada do apartamento, que por questões de privacidade/segurança normalmente permanecem fechadas.

Apenas aberturas efetivas para ventilação foram consideradas nas janelas. Ou seja, nas cozinhas, quartos e salas, onde o tipo de esquadria utilizado foi janela de correr, considerou-se apenas 50% do tamanho da esquadria. Já nos banheiros, o tipo de esquadria utilizada foi basculante com abertura total, então a área efetiva de abertura é igual à área da janela.

O próximo passo foi a definição do domínio. Como o objetivo era avaliar a ventilação interna do edifício, utilizou-se um domínio cúbico. Esta decisão deu agilidade às simulações uma vez que mudando as coordenadas vetoriais do vento incidente (direção e velocidade de referência), foi possível fazer uma nova simulação utilizando a mesma malha e o mesmo modelo.

Quanto à malha, os principais parâmetros seguiram padrões estabelecidos em outras simulações computacionais de ventilação natural (PRATA, 2005; LEITE, 2010). Utilizou-se a malha tetraédrica em função do tempo de simulação, além de que, se ajusta melhor a geometrias complexas. Refinou-se as Parts CHAO e PREDIO onde o tamanho máximo do tetraedro foi de 0,3m.

No *CFX-Pre* as condições iniciais seguiram o padrão indicado pelo CFX para este tipo de simulação, apenas ressalta-se a escolha do modelo de turbulência. Utilizou-se o modelo de turbulência híbrido conhecido pela sigla SST que reúne dois tipos de modelos: o k-ε (k-Epsilon), que é mais usado para escoamentos externos e o k-ω (k-ômega), o qual é mais usado em escoamentos confinados ou junto às paredes. Esta decisão deu-se em função do objetivo geral que visa à ventilação interna dos edifícios escolhidos como estudos de caso.

As condições de contorno são um conjunto de parâmetros aplicados às *parts* do domínio, que interferem diretamente no escoamento. Neste artigo utilizou-se a equação de perfil logarítmico do vento como dado de entrada (INLET) onde o valor da velocidade a 10m foi substituído pelo valor médio encontrado em cada direção.

No *CFX-Post*, foram gerados três planos horizontais localizados respectivamente a 1,5m, a 6,5m e a 11,5m do solo. Essas alturas foram escolhidas por corresponderem à altura de zona de respiração humana (em média 1,5m acima do piso) do primeiro, terceiro e quinto pavimentos. Além de recursos de análise qualitativa do fluxo de ar interno, como é o caso de visualização por meio de vetores, utilizou-se ferramenta denominada *Isoclips*, que corresponde a um corte na simulação segundo parâmetros do domínio (distâncias nos eixos x e y) fornecidos pelo usuário. Criada a *Isoclip*, o usuário pode obter informações sobre diversas variáveis tendo por base cálculos realizados nos nós da malha tetraédrica localizados naquele local. Esta ferramenta permitiu a obtenção dos valores de **velocidade média** do ar em cada ambiente nos três planos em questão se aproximando assim da metodologia proposta por Givoni (1962).

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

A seguir serão apresentados os resultados obtidos para 3 direções de vento incidente: 0° (vento Norte), 90° (vento Leste), incidência de vento oblíqua à 135° (vento Sudeste). Como os edifícios estudados são simétricos, estes resultados podem ser rebatidos.

Para cada estudo de caso inicialmente são tecidas análises qualitativas, obtidas de imagens vetoriais do fluxo de ar no interior dos apartamentos relacionadas a direção e percurso do vento. Em seguida apresentam-se as análises quantitativas obtidas das velocidades médias registradas nas *Isoclips*. Para estas análises de velocidades médias estabeleceu-se uma escala cromática de valores relacionados ao conforto térmico (Figura 6). Esta escala foi desenvolvida com base no trabalho de Cândido et al (2010).

Os resultados que serão apresentados a seguir foram obtidos da seguinte maneira: realizou-se classificação cromática das velocidades médias de cada ambiente para as três alturas de pavimento estudadas (primeiro, terceiro e quinto pavimentos). A seguir foram obtidos os diagramas finais sempre representando dois dos três resultados

encontrados. Ou seja, sempre a maioria. Assim é possível dar um panorama geral do desempenho da tipologia por direção de vento incidente.

4.1 Estudo de caso 1

Em linhas gerais quando o vento incidiu a 0° (Figura 7) o fluxo de ar que percorreu os apartamentos a barlavento (ap1 e ap2) entrou pela abertura da sala –posicionada na grande reentrância- e usou as aberturas da cozinha e banheiro como saída. Este sentido de percurso, onde o ar entra por uma zona seca e sai por zonas de áreas molhadas, responsáveis pela grande produção de odores, é considerado correto e deve ser buscado sempre que possível pelos projetistas. Porém nos demais apartamentos, ap3 e ap4 - os quais se localizam à sotavento- apesar do mesmo sentido, os valores de velocidades médias foram baixíssimos.

Para incidência à 90° (Figura 8), a eficiência da ventilação ficou totalmente concentrada nos ambientes que possuem abertura direta para esta posição (cozinhas e banheiros), funcionando como entrada de ar (zona de pressão positiva) e na sala por ter abertura que funcionou como saída de ar (localiza-se numa zona de pressão negativa). Ou seja, nestes apartamentos o vento vai da cozinha para a sala estando os quartos sem ventilação. A simples adoção de outra abertura ou do deslocamento da existente para a fachada de vento incidente mudaria este resultado.

Já na incidência à 135° (Figura 9) identificou-se um maior incremento da ventilação nos apartamentos 2 e 4 e deficiência nos apartamentos 1 e 3. No apartamento 4 além de ser ótima a ventilação em todos os ambientes, ela ocorreu no sentido correto, contrariamente ao apartamento 2.

Figura 7: síntese dos resultados da tipologia 1. Vento incidente 0° .

Fonte: autora.

Figura 8: síntese dos resultados tipologia 1. Vento incidente 90° .

Fonte: autora.

Figura 9: síntese dos resultados tipologia 1. Vento incidente 135° .

Fonte: autora.

4.2. Estudo de caso 2

Nesta tipologia, com incidência de vento a 0° (Figura 10), de uma maneira geral, nem os apartamentos à barlavento apresentaram valores de velocidades médias adequados ao conforto (com exceção da área de serviço e quarto com abertura lateral).

Na incidência de vento à 90° (Figura 11), somente os quartos com aberturas localizadas à barlavento (quartos D dos apartamentos 2 e 3) apresentaram resultados satisfatórios do ponto de vista de ventilação natural para conforto térmico. Nos demais ambientes, mesmo nos apartamentos à barlavento, os resultados foram ruins. O desempenho geral desta tipologia para incidência de vento à 90° é considerado muito baixo.

Para vento incidente à 135° o apartamento mais bem ventilado foi o apartamento 4. Ainda assim a sala e o quarto C apresentaram deficiência de ventilação indicando provável desconforto térmico para calor nestes ambientes. O apartamento 3 por ter a

maior parte das aberturas sob pressão positiva, não apresentou boa ventilação. O apartamento 1, como já era esperado por localizar-se à sotavento, também não obteve bons resultados, com exceção do quarto D (eixo do edifício) o qual apresentou ventilação adequada devido a diferença de pressão nas aberturas.

Figura 10: síntese dos resultados da tipologia 2. Vento incidente 0°.

Fonte: autora.

Figura 11: síntese dos resultados da tipologia 2. Vento incidente 90°.

Fonte: autora.

Figura 12: síntese dos resultados da tipologia 2. Vento incidente 135°.

Fonte: autora.

4.3. Estudo de caso 3

Para ventos a 0° (Figura 13) apenas os apartamentos de canto à barlavento (ap1 e ap4), apresentaram ventilação regular, pois as aberturas de cozinha e quartos serviram de entrada e a abertura da sala, posicionada na grande reentrância, serviu como saída de ar. Os demais apartamentos a barlavento, por apresentarem aberturas todas voltadas para a mesma fachada, sob a mesma pressão do vento, não apresentaram ventilação cruzada, e sim unilateral. Nos apartamentos à sotavento os resultados foram péssimos.

Praticamente o mesmo resultado pode ser observado para incidência à 90° (Figura 14), onde dos 8 apartamentos, apenas 2 apresentaram ventilação natural cruzada.

Figura 13: síntese dos resultados da tipologia 3. Vento incidente 0°.

Fonte: autora.

Figura 14: síntese dos resultados da tipologia 3. Vento incidente 90°.

Fonte: autora.

Com vento incidente à 135° a situação melhorou um pouco (Figura 15) para os apartamentos do centro à barlavento pois houve incremento de diferença de pressão nas aberturas, mas nada significativo para conforto térmico. Os melhores resultados foram nos apartamentos de esquina, 4 e 8. No apartamento 4 o sentido da ventilação acontece de forma desejável (da sala para quartos e cozinha), já no apartamento 8 ocorre sentido inverso (ventilação vinda da cozinha para sala), o que deve ser evitado pelo projetista.

Figura 15: síntese dos resultados da tipologia 3. Vento incidente 135°.

Fonte: autora.

4.3. Comparação entre os estudos de caso

Para comparar as três tipologias realizou-se tratamento estatístico do banco de dados das velocidades médias em todos os ambientes nas três alturas de pavimento e nas três direções de vento dominante. Foi necessário utilizar um procedimento estatístico de comparação de médias, denominado análise de variância- ANOVA, a fim de obter evidências sobre quais diferenças foram estatisticamente significativas. Foram elaborados gráficos (Figuras 16 e 17) para demonstrar o “perfil das velocidades médias” considerando estes fatores que foram diferentes estatisticamente.

Figura 16: Perfis de velocidades médias do ar por ângulo (a) para as três tipologias

Figura 17: Perfis de velocidades médias do ar por ambiente (b) para três tipologias

Resumidamente a tipologia 1 apresentou melhor desempenho que as demais nos três ângulos de incidência. Além disso, nos três estudos de caso a incidência a 135° foi melhor que as demais. Relativo aos ambientes, o estudo de caso 1 apresentou maiores velocidades médias do ar em quase todos, exceto nos quartos, onde é superada pela Tipologia 2. Esta, por sua vez, mostrou um péssimo resultado no banheiro (WC) e cozinha, os quais são ventilados pela área de serviço. Em relação à Tipologia 3, é interessante notar que as médias de velocidades permanecem praticamente constantes em todos os ambientes, nos quais foram registrados valores baixíssimos.

5. CONCLUSÕES

Primeiramente alerta-se para a implantação do edifício no lote. Nesta pesquisa investigou-se três implantações diferentes dos blocos perante o vento dominante e constatou-se que a posição de implantação oblíqua (ou diagonal) do edifício em relação ao vento dominante é a mais indicada para as três tipologias estudadas.

Quanto ao aspecto geométrico dos edifícios, observou-se que o uso de reentrâncias nas fachadas incrementa a diferença de pressão nas aberturas ali contidas. Entre as três tipologias estudadas a tipologia 1, com grande reentrância central na fachada, apresentou os melhores resultados de ventilação nos apartamentos. Para o caso de edifícios com circulação vertical central e sem bandeiras nas portas internas e principal (como é o caso deste tipo de habitação), afirma-se ainda que edifícios monolíticos e muito alongados, com fachadas desprovidas de reentrâncias, resultam em apartamentos centrais desprovidos de ventilação, como ocorreu na Tipologia 3. Portanto, este tipo de solução formal/volumétrica precisa ser repensada. Uma alternativa seria promover captação de ventilação no hall central dos apartamentos (boa solução são elementos vazados) para aumentar a permeabilidade desta fachada ao vento, e nos apartamentos, promover uso de aberturas altas, como bandeiras, ou portas de entrada ventiladas.

A simetria formal comprometeu os resultados das três tipologias, impedindo que o bom desempenho fosse superior a 50% dos apartamentos. Se os apartamentos fossem pensados de modo mais independente uns dos outros no tocante à posição e quantidade de aberturas, bem como configuração do ambiente interno, talvez pudessem ser atingidos melhores resultados. É claro que pra isso, estudos prévios devem ser

realizados, inclusive em CFD's, para que o projetista chegue a uma solução mais eficiente do ponto de vista da ventilação natural, porém viável para o executor.

Evitar usar aberturas de um ambiente para ventilar ambientes adjacentes, como ocorreu com cozinhas e banheiros da Tipologia 2. Definitivamente esta solução de projeto não garante resultados satisfatórios de ventilação natural nos ambientes desprovidos de aberturas externas próprias, independentemente da altura do pavimento.

Por fim recomenda-se o planejamento dos ambientes internos, conhecendo a posição do vento dominante local em relação ao edifício, de modo que o sentido do fluxo de ar seja previsto sempre partindo de zonas “secas” para zonas “molhadas”, mantendo a qualidade do ar interior mais saudável e os ambientes mais confortáveis termicamente através do uso da ventilação natural resultando em baixo consumo energético. Espera-se que muitos outros trabalhos possam colaborar com esta temática e que tenhamos em breve projetos do PMCMV de maior qualidade em todo o país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRUNA, P. **Os primeiros arquitetos modernos: Habitação Social no Brasil 1930-1950**. São Paulo: EdUSP, 2010.

CANDIDO C, LAMBERTS R., BITTENCOURT L., DEAR R.. **Aplicabilidade dos limites de velocidade do ar para efeito de conforto térmico em climas quentes e úmidos**. Revista Ambiente construído. Porto Alegre, v.10, n.4, p.59-68, out/dez 2010.

GIVONI, B. **Basic study of ventilation problems in houses in hot countries**. Israel: Building Research Station of the Institute of Technology, 1962.

LEITE, R. V. **Fortaleza: terra do vento. A influência da mudança nos padrões de ocupação do solo sobre a ventilação natural em cidade de clima tropical úmido**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo: FAUUSP, 2010

PRATA, A. R. **Impacto da altura de edifícios nas condições de ventilação natural do meio urbano**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da Arquitetura) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005.

AGRADECIMENTOS

As autoras agradecem a CAPES pela bolsa de estudo de Doutorado.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

IMPACTO DA APLICAÇÃO DA ABNT NBR 15575 PARA OS PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

LORENZI, Luciani Somensi (1); SILVA FILHO, Luiz Carlos Pinto (2)

(1) UFRGS, (51) 3308-3900, e-mail: luciani.lorenzi@gmail.com (2) UFRGS, e-mail: lcarlos@gmail.com

RESUMO

A construção civil brasileira encontra-se num período de grandes transformações. Um das razões está associada com a homologação da ABNT NBR 15575 (2013), destacando-se a avaliação de desempenho de edificações, fato novo para o Brasil. Esse cenário é propício para disseminar e aplicar o conceito de desempenho na concepção de edificações e, por consequência, melhorar a qualidade dos projetos. Diante desse contexto, este trabalho tem por objetivo mostrar as melhorias e modificações realizadas nos projetos e protótipos de edificações após a avaliação de desempenho de seus sistemas construtivos conforme a ABNT NBR 15575 (2013). O presente estudo de caso é constituído por edificações habitacionais de interesse social (HIS) térreas que, no momento atual, incorpora novas tecnologias aos sistemas construtivos. Foram selecionadas para o estudo de caso quatro edificações HIS térreas constituídas de sistemas de vedações verticais externas (SVVE) inovadores. Para a avaliação de desempenho dos SVVE utilizou-se o método de ensaio experimental para avaliar os requisitos de segurança estrutural e habitabilidade. Os resultados dos ensaios de impacto de corpo mole (estrutural) e de estanqueidade à água da chuva (habitabilidade) indicaram a necessidade de intervenção nos protótipos de forma a atender aos requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575 (2013). As intervenções propostas foram implementadas com resultado satisfatório e, por consequência, os projetos foram alterados. Com o estudo foi possível concluir que a avaliação de desempenho por meio de ensaios experimentais proporciona conhecimento prévio do comportamento em uso de SVVE e contribui significativamente para a melhoria da qualidade do projeto. Outra conclusão percebida neste trabalho diz respeito ao início de um novo processo de concepção de edificações habitacionais: a concepção “por desempenho”.

Palavras-chave: avaliação de desempenho, melhoria da qualidade de projeto, edificações habitacionais.

ABSTRACT

The Brazilian construction industry is in a period of great change. One of the reasons is associated with the approval of ABNT NBR 15575 standard (2013), highlighting the performance evaluation of buildings, something new in Brazil. This scenario is conducive to disseminate and apply the concept of performance in the design of buildings and consequently improve the quality of projects. Given this context, this work aims to show the improvements and modifications in the designs and prototypes of buildings after the performance evaluation of its systems according to ABNT NBR 15575. This case study consists of social housing (HIS) that incorporate new building technologies for its systems. We've selected for the case study four ground floor buildings constructed with innovative vertical external sealing systems (SVVE). For the performance evaluation of SVVE we've used the experimental testing method to assess the requirements of structural safety and habitability. The results of the soft body impact testing (structural) and water tightness testing (habitability) indicated the need for intervention in the prototypes in order to meet the performance requirements of ABNT NBR 15575(2013). The proposed interventions were implemented with satisfactory results and therefore there was an improvement in projects. The studied SVVE were considered adequate for the parameters adopted by ABNT NBR 15575. In this study it was concluded that the performance evaluation through experimental testing provides prior knowledge of the behavior of SVVE in use and contributes significantly to improve the quality of design. Another conclusion implicates in a new process of designing residential buildings: a design "by performance".

Keywords: performance evaluation, quality improvement project, residential buildings.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil, até recentemente, não dispunha de uma sistemática de avaliação de desempenho para caracterizar o comportamento em uso das edificações. Esse cenário começou a mudar com a criação e homologação da ABNT NBR 15575 (2013) que tem na sua concepção a filosofia de avaliar o desempenho de sistemas construtivos de edificações habitacionais. A avaliação de desempenho tem por objetivo conhecer previamente o comportamento em uso de componentes, elementos e sistemas construtivos que compõem as edificações.

No intuito de padronizar a avaliação de desempenho a ABNT NBR 15575 (2013) contém uma síntese de métodos de avaliação, subdivididos em grandes grupos: análise de projeto, simulações, ensaios e inspeções técnicas. Para Lorenzi (2013) a definição de qual ou quais métodos utilizar está ligada ao tipo de resultado que se quer obter, sendo, por vezes, necessário combiná-los para se obter um melhor resultado.

Desta forma, o Brasil encontra-se num momento de consolidação da avaliação de desempenho, recomenda pela ABNT NBR 15575 (2013), com especial atenção ao método de ensaios de desempenho, que visa o conhecimento prévio do comportamento em uso dos sistemas construtivos que compõem as edificações. Lorenzi (2013) relata que, dentre os métodos de avaliação, o método de ensaios tem papel de destaque, visto que avalia o produto (componente, elemento e sistema construtivo) em sua utilização ao simular condições de exposição em protótipos (escala reduzida ou real), podendo ser realizado em laboratório ou em campo.

Diante destes aspectos, este trabalho explora a hipótese de que a realização da avaliação de desempenho de sistemas construtivos, por meio de ensaios, aprimora e impulsiona a melhoria da qualidade do projeto de edificações habitacionais. Isso ocorre em função de que as informações obtidas nos resultados dos ensaios podem indicar a necessidade ou não de modificações nos projetos, para que os mesmos atendam às exigências de desempenho, adotadas na ABNT NBR 15575 (2013).

Tendo como base o exposto acima, o objetivo deste trabalho é identificar e apresentar as melhorias realizadas nos projetos de edificações habitacionais que ocorrem após a avaliação de desempenho, por meio dos ensaios recomendados na ABNT NBR 15575 (2013). Algumas limitações se fazem necessárias para viabilizar a realização deste trabalho:

- a amostra é composta por edificações habitacionais de interesse social (HIS) térreas, que, por possuir um elevado peso no mercado imobiliário, é aquela que, no atual momento, está a incorporar novas tecnologias aos sistemas construtivos;
- o estudo de caso é formado por quatro edificações HIS térreas compostas por sistemas de vedações verticais externas (SVVE) inovadores;
- os ensaios selecionados para serem aplicados nos SVVE inovadores estão adequados a capacidade do Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (LEME) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

2 DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES

O conceito de desempenho associado a edificações habitacionais começou a ser formulado em meados do século XX, mais precisamente na década de 60, na França,

onde Blachere (1969) associou o comportamento do edifício quando da utilização ao desempenho.

A concepção da norma ISO 6241(1984) foi um marco para a cultura de aplicação do conceito de desempenho no que se refere a concepção de edificações habitacionais e foi incorporada em muitos países, principalmente no continente Europeu.

O *International Council for Research and Innovation in Building and Construction* – CIB (1995) sistematizou e difundiu o conceito de desempenho como sendo o comportamento de um produto em utilização. O *Performance Based Building* – PeBBu (2005) acrescentou nesse conceito o termo “durante o ciclo de vida”. Alguns autores brasileiro, estudiosos do assunto, Mitidieri Filho (2007), Borges (2008), Covelo Silva (2010), Thomaz (2012) e ABNT NBR 15575 (2013) comungam o conceito de desempenho como sendo o comportamento em uso de um edifício e seus sistemas, desde que cumpra com a função para o qual foi projetado nas condições de exposição.

De acordo com Lorenzi (2013) o desempenho de uma edificação será alcançado quando existir equilíbrio entre três fatores, ao longo da vida útil: o meio ao qual a edificação está inserida, a função a qual a edificação se destina e a composição dos sistemas construtivos que a constituem. Para atingir esse equilíbrio é fundamental conhecer o comportamento dos sistemas construtivos antes de serem aplicados na concepção da edificação e, para isso, é de extrema relevância que seja realizada a avaliação de desempenho de edificações.

3 MÉTODO

A pesquisa caracteriza-se como descritiva experimental por descrever fatos, referindo-se a análises quantitativas e qualitativas, e por registrar a maneira que ocorrem os acontecimentos, as interpretações e a avaliação dos resultados.

A pesquisa também é caracterizada como exploratória em função do estudo científico possuir poucas informações a respeito do desempenho de sistemas construtivos inovadores.

O estudo de caso é constituído por quatro edificações habitações de interesse social (HIS) térreas que são compostas por sistemas de vedações verticais externas (SVVE) inovadores. Cada edificação ficou denominada por um modelo (A, B, C ou D) e foi classificada por suas características quanto à composição de seus SVVE, conforme estabelecido na ABNT NBR 15575– Parte 2 (2013): um componente/elemento estrutural é considerado LEVE quando a massa específica for menor ou igual a 1.200 kg/m³ ou o peso próprio menor ou igual a 60 kg/m². As características básicas dos modelos selecionados para o estudo de caso estão apresentadas no Quadro 1.

A partir da definição da amostra foram selecionados e aplicados os ensaios experimentais de desempenho quanto a segurança estrutural e estanqueidade a água da chuva.

Quadro 1 - Resumo dos modelos das edificações HIS térreas estudadas

Modelo	Descrição Sucinta dos Sistemas Construtivos		Tipo de Inovação	Imagem
A	Sistema Construtivo: PESADO		Paredes de concreto moldado no local.
	Estrutural e Vedação Vertical (Parede):	Paredes em concreto armado, externa, espessura 120 mm, e internas, espessura de 100 mm.		
	Vedação Horizontal (Piso):	Contrapiso de concreto.		
	Cobertura:	Estrutura metálica, telha cerâmica e forro de PVC.		
	Aberturas:	Portas de madeira e janelas de PVC		
B	Sistema Construtivo: PESADO		Paredes de concreto pré-moldado.
	Estrutural:	Pilares e vigas em concreto armado.		
	Vedação Vertical (Parede):	Placas pré-moldadas de concreto armado (350x2600x 50) mm, largura, altura e espessura, respectivamente.		
	Vedação Horizontal (Piso):	Placas pré-moldadas de concreto armado para laje, piso com espessura de 100 mm.		
	Cobertura:	Estrutura em madeira, telha cerâmica e forro de madeira.		
C	Sistema Construtivo: PESADO		Paredes de concreto moldado no local com forma permanente de PVC.
	Estrutural e Vedação Vertical (Parede):	Paredes tipo sanduíche constituída de perfis de PVC com o preenchimento em concreto, espessura de 750 mm.		
	Vedação Horizontal (Piso):	Contrapiso de concreto.		
	Cobertura:	Estrutura metálica e telha cerâmica e forro de PVC.		
	Aberturas:	Portas de madeira e janelas de PVC.		
D	Sistema Construtivo: LEVE		Paredes sanduíche de chapas de aço galvalume com núcleo de poliuretano expandido (PU).
	Estrutural e Vedação Vertical (Parede):	Paredes em painéis sanduíche de placas de aço galvalume com núcleo de poliuretano expandido (PU), (Lx2500x60) mm, largura variável, altura e espessura, respectivamente.		
	Vedação Horizontal (Piso):	Contrapiso de concreto.		
	Cobertura:	Telha sanduíche autoportante de placa de aço galvalume e núcleo de EPS.		
	Aberturas:	Portas compostas painéis sanduíche de placas de aço galvalume com núcleo de poliuretano expandido (PU) e janelas de alumínio.		

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste item são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios experimentais de desempenho aplicados aos SVVE dos modelos A, B, C e D e, também, as melhorias necessárias aos projetos e protótipos para o atendimento a ABNT NBR 15575 (2013). As melhorias estão focadas no requisito de segurança estrutural e habitabilidade, visto que os resultados dos ensaios de impacto de corpo mole e estanqueidade à água da chuva.

O Quadro 2 apresenta os ensaios realizados e o atendimento aos requisitos de desempenho da parte 4 da ABNT NBR 15575 (2013). O resultado do conjunto de ensaios evidenciou a necessidade de mudanças no projeto do modelo A, C e D. As modificações foram realizadas e os protótipos para os ensaios foram alterados, a fim de possibilitar novos ensaios para avaliar as alterações.

Quadro 2 – Ensaio de desempenho realizados nos SVVE dos modelos A, B C e D.

Modelo	Local	Tipo de Ensaio	Atende a ABNT NBR 15575 (2013)
A	Protótipo (escala real)	Estanqueidade à água da chuva	NÃO
		Corpo Mole Porta	SIM
		Fechamento brusco porta	SIM
B	Protótipo (escala real)	Corpo Mole	SIM
		Corpo Duro	SIM
		Estanqueidade à água	SIM
C	Protótipo (escala real)	Corpo Mole	SIM
		Corpo Duro	SIM
		Estanqueidade à água	NÃO
D	Protótipo (escala real)	Corpo Mole	NÃO
		Corpo Duro	SIM
		Peças Suspensas	SIM
		Corpo Mole Portas	SIM
		Fechamento brusco de porta	SIM
		Estanqueidade à água	NÃO

4.1 Ensaio de impacto de corpo mole

O ensaio de impacto externo de corpo mole recomendado na ABNT NBR 15575 (2013) tem como objetivo analisar o comportamento do SVVE, com e sem função estrutural, quanto à resistência mecânica ao ser submetido a impactos sucessivos de energias distintas. O procedimento de ensaio consiste em abandonar um corpo mole de 40 kg em pêndulo livre, de alturas distintas, para produzir impactos com energias diferentes e avaliar o deslocamento horizontal instantâneo (d_h) e residual (d_{hr}) e degradações que possam comprometer a função do SVVE.

O ensaio foi aplicado no SVVE dos modelos B, C e D. O SVVE do modelo A tem este ensaio dispensado, pela diretriz SINAT nº001 revisão 02. Os resultados dos ensaios de impacto de corpo mole quanto aos deslocamentos horizontais instantâneos (d_h) e residuais (d_{hr}) para cada modelo estão apresentados no Quadro 3, bem como o limite dos deslocamentos para a energia de 240J.

Quadro 3 – Resumo dos resultados dos ensaios de impacto de corpo mole nos SVVE dos modelos B, C e D

Descrição dos SVVE	Deslocamentos	Resultados dos deslocamentos (mm) para cada Energia (Joules)						Imagem Ensaio	Resultado e limite de d_h e d_{hr} para Energia de 240 J	
		120 J	180 J	240 J	360 J	480 J	720 J		Limite	Resultado
Modelo B SVVE sem função estrutural Altura (h) = 2600 mm Espessura (e) = 50mm	d_h	2,80	3,10	6,10	9,70	12,80	-		$d_h \leq h/125$ $d_h \leq 20,8 \text{ mm}$	APROVADO
	d_{hr}	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-		$d_{hr} \leq h/625$ $d_{hr} \leq 4,16 \text{ mm}$	APROVADO
Modelo C SVVE com função estrutural Altura (h) = 2500 mm Espessura (e) = 75 mm	d_h	3,80	5,00	6,70	8,80	10,00	12,80		$d_h \leq h/250$ $d_h \leq 10,0 \text{ mm}$	APROVADO
	d_{hr}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30		$d_{hr} \leq h/1250$ $d_{hr} \leq 2,0 \text{ mm}$	APROVADO
1 ° Ensaio Modelo D SVVE com função estrutural Altura (h) = 2500 mm Espessura (e) = 60 mm	d_h	13,6	16,9	23,5	-	-	-		$d_h \leq h/250^a$ (dobro) $d_h \leq 20,0 \text{ mm}$	REPROVADO
	d_{hr}	0,00	0,00	0,00	-	-	-		$d_{hr} \leq h/1250$ $d_{hr} \leq 2,0 \text{ mm}$	APROVADO
2 ° Ensaio com modificações no protótipo do Modelo D SVVE com função estrutural Altura (h) = 2500 mm Espessura (e) = 60 mm	d_h	11,5	16,0	19,0	25,7	27,4	38,4		$d_h \leq h/250^a$ (dobro) $d_h \leq 20,0 \text{ mm}$	APROVADO
	d_{hr}	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,30		$d_{hr} \leq h/1250$ $d_{hr} \leq 2,0 \text{ mm}$	APROVADO

^aPara sistemas LEVES, podem ser permitidos d_h iguais ao dobro de sistemas PESADOS, desde que o d_{hr} atenda ao valor máximo adotado na ANBT NBR 15575 (2013)

A uma energia de 240J os SVVE dos modelos B e C têm comportamentos praticamente iguais e estão adequados aos parâmetros estabelecidos na norma. O SVVE do modelo D apresenta deslocamento horizontal instantâneo (d_h) superior ao limite estabelecido na norma. O modelo D sofreu modificações para atender ao limite adotado na Parte 4 da ABNT NBR 15575 (2013). A solução adotada foi um reforço estrutural na parte superior do SVVE, denominado “*Reforço na parte superior do SVVE*”, conforme mostra Figura 1.

Figura 1 – Solução adotada: (a) desenho esquemático do reforço estrutural na parte superior do SVVE e (b) vista da chapa de aço

Após a instalação do reforço estrutural o SVVE do modelo D foi submetido novamente ao ensaio de impacto de corpo mole. O resultado indicou que a solução adotada foi adequada, levando-se em questão o deslocamentos horizontal instantâneo (d_h) e residual (d_{hr}) (Quadro 3). Não foram observadas degradações estruturais no SVVE, nem problemas no sistema como um todo.

4.2 Ensaio de estanqueidade à água da chuva

O ensaio de estanqueidade à água objetiva analisar o comportamento quanto à dificuldade de penetração de água das chuvas através do SVVE (elemento) e interface entre sistemas construtivos adjacentes ao SVVE. O ensaio consiste em submeter o SVVE a exposição à chuva com vento, durante 7 (sete) horas consecutivas, levando em consideração as condições de exposição expressas pela ABNT NBR 6123 (1988).

O ensaio foi aplicado no SVVE dos modelos A, B, C e D. O resultado indicou que três dos quatro sistemas inovadores não atendem aos parâmetros mínimos adotados pela ABNT NBR 15575 (2013). O quadro 4 apresenta os resultados dos sistemas que foram reprovados quanto a estanqueidade à água da chuva a luz da ABNT NBR 15575–Parte 4 (2013) e as soluções adotadas para melhoria da qualidade do projeto de cada um dos referidos sistemas.

Quadro 4 – Resumo das condições de exposição e resultado do ensaio de estanqueidade à água da chuva nos SVVE dos modelos A, B C e D.

Descrição dos SVVE	Condições de Exposição para o Ensaio de Estanqueidade à água da Chuva				Local de Aplicação do Ensaio (Interface entre sistemas)		Resultado	
							Limite	Resultado
Modelo A SVVE com função estrutural Altura (h) = 2600 mm Espessura (e) = 120mm	Região	Tempo duração (h)	Pressão estática (Pa)	Vazão (L/m² . min)	(SVVE x Sistema de Aberturas)			REPROVADO
	V	7	50	3				
Modelo B SVVE sem função estrutural Altura (h) = 2600 mm Espessura (e) = 50mm	Região	Tempo duração (h)	Pressão estática (Pa)	Vazão (L/m² . min)	(SVVE x Sistema de Piso)			APROVADO
	V	7	50	3				
Modelo C SVVE com função estrutural Altura (h) = 2500 mm Espessura (e) = 75 mm	Região	Tempo duração (h)	Pressão estática (Pa)	Vazão (L/m² . min)	(SVVE x Sistema de Piso)			REPROVADO
	V	7	50	3				
1º Modelo D SVVE com função estrutural Altura (h) = 2500 mm Espessura (e) = 60 mm	Região	Tempo duração (h)	Pressão estática (Pa)	Vazão (L/m² . min)	(SVVE x Sistema de Piso)			REPROVADO
	V	7	50	3				

- Edificação Térrea (somente a parede, seja com ou sem função estrutural).
- Percentual máximo da soma das áreas das manchas de umidade na face oposta à incidência da água, em relação à área total do corpo de prova submetido à aspersão de água, ao final do ensaio.
- Limite da área ≤ 10 %

4.2.1 Modelo A

O resultado do ensaio constatou que houve penetração de água na interface dos sistemas (SVVE x Janela) e através das tomadas da lavanderia (área externa) e cozinha (área interna), conforme se observa na Figura 2a. A solução adotada foi acrescentar mais uma camada de selante na interface entre SVVE e janela e alterar a altura da tomada da cozinha, conforme Figura 2b.

Figura 2 – (a) vista interna com detalhe do escoamento da água que penetrou através da interface e da tomada e (b) solução adotada para evitar penetração de água pela tomada (alteração de projeto)

4.2.2 Modelo C

No ensaio foi avaliado o SVVE e a interface com o sistema de piso. O resultado indicou que houve penetração de água na interface dos sistemas evidenciada por manchas de umidade no piso interno, conforme pode ser observado na Figura 3a. A solução adotada foi a concepção de um rodapé especial, com furos na parte externa/inferior para eliminar a água que, por ventura, venha a escorrer pela parede e penetrar no rodapé, o radier foi recuado do alinhamento do SVVE, permitindo o escoamento livre da água que penetre no rodapé (Figura 3b) e foi aumentada a camada de impermeabilizante entre o SVVE e o radier.

Figura 3 – Manchas de umidade no piso (interior do protótipo) e (b) solução adotada (projeto do rodapé na interface SVVE e sistema de piso)

4.2.3 Modelo D

O resultado do ensaio evidenciou que não houve penetração de água através do SVVE e nem através das juntas verticais dos painéis. A água escoou pelas juntas verticais entre os painéis e penetrou através do rodapé, causando a presença de água em toda extensão do rodapé pela parte externa, com manchas de umidade na face externa do radier, conforme a Figuras 8a. A solução adotada foi acrescentar selante até uma altura de 40 cm nas juntas verticais entre os painéis (Figura 8b) e colocar duas camadas de selante em toda a extensão do rodapé, (Figura 8c).

Figura 4 – (a) Infiltração de água na junta vertical, entre os painéis e na extensão do rodapé do lado externo, (b) solução adotada entre painéis e (c) solução adotada entre painéis e rodapé.

5 CONCLUSÕES

Neste trabalho foi abordado que a avaliação de desempenho de sistemas construtivos pode contribuir para a melhoria da qualidade dos projetos de edificações. Concluiu-se que através da utilização dos resultados de ensaios de desempenho, recomendados pela ABNT NBR 15575 (2013), foi viabilizada a qualificação e aprimoramento dos projetos. Cumpriu-se o objetivo proposto uma vez que foi identificado e apresentado as melhorias realizadas nos projetos de edificações habitacionais de interesse social (HIS) térreas, quando identificada a necessidade de alterações para o atendimento mínimo da ABNT NBR 15575 (2013), em relação a segurança estrutural quanto a impactos e a estanqueidade à água da chuva em SVVE.

A partir dos resultados da avaliação de desempenho preconizados pela ABNT NBR 15575 (2013) obtem-se melhorias no processo de projeto, em virtude de que vários dos problemas encontrados nos sistemas contrutivos analisados foram solucionados mediante a aplicação de medidas corretivas na fase de projeto. A partir da melhoria da qualidade e do detalhamento dos projetos permitiu-se aumentar a qualidade do produto final. Ou seja, quanto melhor forem os projetos e melhor treinada for a equipe executora, menor será o risco agregado a execução do projeto e, consequentemente, melhor será a qualidade do produto final.

Desta forma, conclui-se que este trabalho foi importante para evidenciar que o conhecimento prévio do comportamento em uso de edificações é eficiente para aprimoramento dos projetos, bem como constatou-se que os ensaios, utilizados neste estudo, constituem-se em um meio rápido, preciso e confiável no auxílio a melhoria da qualidade dos projetos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-6123**: Forças devido ao vento em edificações. Rio de Janeiro, 1988.

_____. **NBR 15575**: Edifícios Habitacionais – Desempenho – Parte 1. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **NBR 15575**: Edifícios Habitacionais – Desempenho – Parte 2. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **NBR 15575**: Edifícios Habitacionais – Desempenho – Parte 4. Rio de Janeiro, 2013.

BLACHÈRE, G. **Savoir bâtir : habitabilité, durabilité, économie des bâtiments**. 1969. Disponível em: <<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b4321525>>. Acesso em: 27 abr 2011.

BORGES, C. A. **O conceito de desempenho de edificações e a sua importância para o setor da construção civil no Brasil**. 2008. 263f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo

BRASIL. **Diretriz SINAT nº001 – Revisão nº 002**. Diretriz para Avaliação Técnica de Sistemas Construtivos em Paredes de Concreto Armado Moldadas no Local. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_sinat.php>. Acesso em: 10 out. 2011.

CIB - INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION. Prediction of service life of building materials and components. **CIB Report Publication 96**, 1995

COVELO SILVA, M. A. Dilemas da Construção. **Notícias da Construção**, nº 92, ano 7, p.20, Ago. 2010. Disponível em: <http://www.sindusconsp.com.br/downloads/imprensa/noticiasdaconstrucao/2010/ed92.pdf>. Acesso em: 12 ago 2011.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 6241: Performance standards in building -- Principles for their preparation and factors to be considered. (1984).

LORENZI, L. S. **Análise Crítica e Proposições de Avanço nas Metodologias de Ensaios Experimentais de Desempenho à Luz da ABNT NBR 15575 (2013) para Edificações Habitacionais de Interesse Social Térreas**. 2013. 222f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

MITIDIERI, C. V. Qualidade e desempenho na Construção Civil. **Materiais de Construção Civil e os Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais**, v1, n.1, p. 37 – 74, Set. 2007.

PeBBU. **Performance Based Building: Conceptual Framework**. 2005. Disponível em: <http://www.pebbu.nl/resources/allreports/downloads/04_framework_final.pdf>. Acessado em: 17 jul 2011.

THOMAZ, E. (2012). Tendências de Materiais, Tecnologias e Processos de Construção de Edifícios. Seminário: **Tecnologia, Desempenho e Sustentabilidade na Construção Civil**. Disponível em: <http://pinieventos.pini.com.br/seminarios/seminario-manaus/o-evento-244443-1.asp>. Acesso em: 02 abr 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL COM BASE NO VALOR PERCEBIDO PELO USUÁRIO

BRITO, Juliana N. de Sá (1); FORMOSO, Carlos T. (2)

(1) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: julianabrito.arq@gmail.com (2) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: formoso@ufrgs.br

RESUMO

O produto da construção, principalmente o produto habitacional, destaca-se por possuir características distintas se comparado a outros produtos da manufatura. A habitação agrega, além do significado físico, significados emocionais aos usuários deste produto. No entanto, as avaliações de empreendimentos habitacionais de interesse social são frequentemente realizadas com foco nos atributos do produto, sem que seja considerado o seu significado simbólico. A falta de entendimento das relações existentes entre as características físicas dos empreendimentos habitacionais e o objetivo esperado pelos usuários finais é um entrave para a melhoria da provisão habitacional. Neste artigo, propõe-se estruturar um instrumento de coleta de dados para avaliação de empreendimentos habitacionais de interesse social com base na percepção de valor dos usuários finais. Para isso, os fatores concretos e abstratos da habitação foram considerados na construção de um questionário com questões fechadas, o qual foi resultou de uma revisão sistemática de literatura e foi baseado na teoria da cadeia meios-fim e na técnica *laddering*. As principais contribuições estão relacionadas ao método de construção do instrumento e ao mapa de hierarquia de valor resultantes da revisão sistemática de literatura. O mapa hierarquiza os fatores mais importantes da habitação sob a ótica da literatura nacional norteando construção do questionário, o qual servirá como uma importante fonte de informação para tomadores de decisão relacionados ao projeto e a provisão de novos empreendimentos.

Palavras-chave: valor percebido, habitação, *laddering*.

ABSTRACT

The product of construction, specially the habitational product, stands out for its particular characteristics when compared to other manufacturing products. To the users, habitation brings not only physical meaning, but also emotional attachment. However, the evaluations of the housing enterprises focus on the product's attributes, rather than considering its symbolic meaning. The lack of understanding in the existing relations between physical and emotional characteristics of the housing enterprises and the expected objective by the end user is an obstacle to the improvement of the housing provision. In this article, we propose to structure a data collection instrument to evaluate housing enterprises of social interest based on the value perception of the end users. To achieve this objective, abstract and concrete factors of the habitational product were considered to build a questionnaire with close-ended questions. A systematic review was responsible for the instrument's guidelines, and the questions are based on the means-end chain and on the laddering technique. The main contributions of this work are related to the instrument's construction method and to the value's hierarchy map, which is based on the systematic review. The map ranks the most important factors of habitation from a national literature point of view. Hence, it is an important source of information for the decision makers of the projects, as well as the provision of new enterprises.

Keywords: perceived value, housing, *laddering*.

1 INTRODUÇÃO

A produção habitacional de empreendimentos brasileiros vem sofrendo sistematicamente com a falta de atendimento aos requisitos dos seus usuários finais. Frente a isso, muitas

pesquisas de avaliação pós-ocupação são realizadas, porém, geralmente com foco nas características físicas do produto. O produto habitacional possui um significado demasiadamente complexo e, por esse motivo, não é possível obter sucesso na provisão habitacional apenas com base na avaliação de atributos. Torna-se necessário, avaliar o produto com base na percepção de valor dos usuários, ou seja, considerando também as consequências em uso.

Cabe destacar que o produto da construção, principalmente o produto habitacional, possui características distintas se comparado a outros produtos da manufatura. A habitação agrega, além do significado funcional, significados emocionais aos usuários deste produto. Lawrence (1987) aponta que a habitação é um produto complexo, representando muito mais que um simples espaço territorial ou uma ordenação espacial. A habitação está relacionada com os fatores arquitetônicos, culturais, econômicos, sócio-demográficos e psicológicos de um contexto (LAWRENCE, 1987; RAPOPORT, 2001). Dessa forma, a saúde e o bem-estar das pessoas, como atitudes humanas e valores, são relativos e mutáveis, o que leva a considerar a habitação sob a ótica de uma perspectiva temporal que varia de pessoa para pessoa, entre grupos sociais e, através da cultura (LAWRENCE, 1987).

Os fatores psicológicos e sociais, intrínsecos a um contexto cultural, também são citados por Rapoport (2001) como fatores que influenciam os requisitos habitacionais e, conseqüentemente a formação de valor. O mesmo autor aponta que a cultura influencia tanto os valores dos indivíduos quanto os seus estilos de vida, que, associados às diversas formas de organização social, influenciam na organização e utilização das habitações e refletem na avaliação de uma habitação pelos usuários finais.

Com base nesta complexidade de significados, evidencia-se que ao relacionar a habitação com diferentes fatores contextuais é de extrema importância que as avaliações dos EHIS sejam consideradas sistematicamente, incluindo as características físicas do produto e suas consequências em uso, revelando assim, um entendimento sobre a formação de valor no contexto habitacional.

Segundo Woodruff e Gardial (1996), na avaliação de um produto em uso, na qual os usuários são questionados apenas acerca dos atributos, o entendimento da formação de valor não se torna claro. Assim, para se obter um maior entendimento sobre a geração de valor, é necessário que as consequências e os objetivos esperados para o produto em uso também sejam explorados, explicitando os diferentes níveis de abstração na percepção dos resultados (WOODRUFF; GARDIAL, 1996).

Embora Woodruff e Gardial (1996) apresentem uma visão do marketing acerca dos produtos manufaturados, é demasiadamente claro que se a habitação possui significados socialmente e mercadologicamente construídos se torna igualmente necessário abordá-la de uma forma mais sistêmica, incluindo as percepções mais abstratas dos usuários.

Dentre os benefícios de se considerar o conceito de valor em projetos habitacionais está a possibilidade de relacionar as características mais concretas do produto habitacional com o alcance dos objetivos finais (COOLEN; HOEKSTRA, 2001). A avaliação dos atributos concretos, geralmente está relacionada aos fatores motivacionais dos usuários, que podem ser revelados através dos estudos que envolvem a formação de valor, (ZINAS; BIN; JUSAN, 2010) contribuindo assim, para a melhoria dos EHIS.

1.1 Modelo da cadeia meios-fim

O modelo da cadeia meios-fim foi originalmente desenvolvido para estabelecer uma associação entre as características de um produto em uso e os motivos que levam ao consumo. Para Gutman (1982), os meios são representados pelos produtos ou serviços nos

quais os indivíduos estão envolvidos e os fins são representados pelos estados valorados da experiência, os quais são denominados de atributos, consequências e valor, respectivamente. Segundo Reynolds e Olson (2008), o modelo da cadeia meios-fim conecta os atributos concretos de um produto (atributos tangíveis) aos valores emocionais e pessoais (objetivos abstratos e intangíveis) por meio de uma cadeia que possui seis níveis de abstração: atributos concretos, atributos abstratos, consequências funcionais, consequências psicológicas, valores instrumentais e valores finais.

Atributos concretos são características inerentes ao produto ou serviço que podem ser percebidas diretamente (por exemplo, preço, cor, nome da marca). Atributos abstratos são características que não podem ser mensuráveis ou percebidas através de sentidos, pois não são parte física do produto propriamente dito. Eles estão, por definição, fora daquele (por exemplo, qualidade, preço, reputação) (GUTMAN, 1982; ZEITHAML, 1988). As consequências funcionais surgem da relação direta entre o uso do produto e o indivíduo e estão relacionadas ao utilitarismo (OVERBY; GARDIAL; WOODRUFF, 2004). As consequências psicossociais estão relacionadas à capacidade de um produto ou serviço em satisfazer objetivos intrínsecos que são simbólicos, auto-orientados ou orientado a outros, ou seja, passar uma imagem a outras pessoas que são congruentes com as normas de significados de terceiros. (OVERBY; GARDIAL; WOODRUFF, 2004). Os valores instrumentais são metas intangíveis relacionadas com o meio comportamental utilizado para alcançar os objetivos finais (BARRENA; SÁNCHEZ, 2009). Já os valores terminais referem-se a estados finais desejados (por exemplo, felicidade, segurança, realização). (BARRENA; SÁNCHEZ, 2009; GUTMAN, 1982).

A representação desses níveis hierárquicos, através de um dispositivo visual, tal como um mapa hierárquico, pode facilitar o entendimento da formação de valor dos usuários de um produto, neste caso a habitação, por parte dos tomadores de decisão envolvidos na sua provisão.

1.2 Técnica Laddering

A técnica Laddering foi proposta por Reynolds e Gutman (1988) com o objetivo compreender como os usuários traduzem o atributo de produtos em associações com significado a respeito de si mesmos, seguindo a teoria de cadeias meios-fins de Gutman (1982). Trata-se de um levantamento de constructos, geralmente realizado através de entrevistas em profundidade, que busca com que o entrevistado siga um direcionamento para explicitar uma escala com níveis de abstração que conecta os atributos funcionais do produto com os estados finais desejados (REYNOLDS; GUTMAN, 1988). Segundo Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2008) o termo *ladder*, que em inglês significa escada, fornece o principal sentido da técnica: passar do nível mais superficial ao mais profundo, do mais tangível ao mais conceitual, por meio de questões abertas, e assim obter uma estrutura hierárquica dos atributos, consequências e valores de determinado produto em uso. O produto final é a construção de uma representação gráfica em forma de árvore, denominada de Mapa e Hierarquia de Valor, a qual representa os constructos e as ligações existentes entre eles para a geração de valor do produto avaliado.

2 OBJETIVO

Este estudo faz parte de uma tese de doutorado, cujo objetivo é propor um método de representação do valor percebido por usuários finais de EHIS. Para isso, uma das etapas desta tese é apresentada como objetivo principal deste artigo: propor um instrumento de coleta de dados para avaliar Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social com base no valor percebido pelos usuários finais. O instrumento considera os fatores concretos e

abstratos da habitação e baseia-se na teoria da cadeia meios-fim como forma de estruturação das perguntas. O trabalho tem ainda, como objetivo secundário, apresentar os resultados de uma revisão sistemática de literatura realizada para estruturar o instrumento de coleta.

3 MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida através de quatro etapas como segue: (a) Revisão Sistemática de Literatura (RSL) acerca de avaliações de empreendimentos habitacionais de interesse social; (b) Validação dos constructos identificados na RSL; (c) estabelecimento das relações entre os constructos; (d) reflexão dos constructos levantados com a literatura acerca de valor percebido.

3.1 Revisão Sistemática de literatura

A revisão sistemática de literatura teve como objetivo identificar os constructos que contribuem para a geração de valor no contexto habitacional. De acordo com Petticrew (2001), a revisão sistemática de literatura é um método utilizado para integrar resultados de diferentes pesquisas, ou seja, localizar, avaliar e sintetizar evidências científicas de estudos relevantes de forma sistemática, a fim de testar hipóteses e avaliar a consistência entre estudos prévios.

A principal diferença entre a revisão de literatura tradicional e a revisão sistemática de literatura é que a primeira carece de um método sistemático e resulta em uma perspectiva mais ampla sobre o tópico estudado, enquanto a segunda, adota um processo replicável, científico e transparente com o objetivo de minimizar vieses do tópico pesquisado (COOK et al., 1997), podendo ser mais focada. O processo de revisão sistemática envolve basicamente três etapas: (a) planejamento da revisão; (b) condução da revisão; (c) disseminação dos resultados.

Primeiramente, buscou-se identificar as publicações nacionais relacionadas à percepção de valor e avaliação de usuários de EHIS no contexto brasileiro. Visto que a habitação social é influenciada por questões culturais, sociais e demográficas de um contexto, optou-se por este recorte. Posteriormente realizou-se a seleção dos artigos, a identificação de constructos (atributos, consequências e valor) relacionados à habitação social e, por fim, processou-se estes dados a fim de estruturar o instrumento de coleta de dados com base na técnica *laddering*.

Analísaram-se todos os artigos publicados entre 2000 e 2012 das principais publicações nacionais na área de avaliação de empreendimentos habitacionais, sendo estas a Revista Ambiente Construído e os anais do Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído e do Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia na Construção. A determinação de critérios para inclusão e exclusão das publicações na revisão sistemática de literatura é um importante processo que deve ser considerado. Assim, os critérios adotados nesta pesquisa para a inclusão de artigos foram: (a) publicados de 2000 a 2012; (b) que abordam o conceito valor percebido ou avaliação de EHIS (c) que se passam no contexto nacional; (d) de caráter teórico ou empírico; (e) que estavam disponíveis gratuitamente pelo Proxy da UFRGS. Excluíram-se os artigos do contexto internacional e que foram publicados antes de 2000.

3.2 Validação dos constructos

Teve como objetivo, validar, sob a ótica de especialistas, os constructos da RSL. A validação ocorreu por meio de um seminário com dez especialistas, dentre eles, mestrandos, doutorandos e professores de pós-graduação. Estes analisaram e definiram os constructos em palavras simplificadas que pudessem ser facilmente entendidas pelos usuários dos EHIS

no momento da entrevista. Para isso, todos os constructos foram organizados em uma tabela, contendo uma definição, segundo os autores deste artigo, e um trecho do artigo do qual foi extraído. Com isso, os especialistas discutiram e definiram quais seriam as melhores palavras, operacionalizando os termos para a coleta de dados.

3.3 Estabelecimento das relações entre os constructos

Teve como objetivo, associar os constructos validados, a fim de viabilizar as perguntas fechadas no questionário. Para isso, utilizou-se o princípio da Técnica do Padrão de Associação (APT– Association Pattern Technique), que busca medir as relações entre atributos, consequências e valores de maneira individual. Hofstede (1998) afirma que a APT é um suplemento à técnica de *laddering*, pois nesta, o pesquisador deve fornecer os conceitos ao invés de extraí-los dos consumidores durante a entrevista, agilizando a coleta de dados e tornando possíveis as pesquisas quantitativas.

3.4 Reflexão dos constructos levantados com a literatura acerca de valor percebido

Esta etapa teve como objetivo estruturar conceitualmente o instrumento de coleta de dados. Para isso, realizou-se uma reflexão acerca da bibliografia de valor percebido, além de uma adaptação da estrutura conceitual de EHIS, porposta por Bonatto (2010), ao objetivo da pesquisa.

4 RESULTADOS

Os resultados da pesquisa são apresentados de acordo com a sequência dos passos metodológicos, uma vez que o objetivo do trabalho é a proposição de um instrumento de coleta de dados, com base no valor percebido por usuários finais de EHIS.

4.1 Revisão Sistemática de Literatura

A RSL foi conduzida através da leitura dos artigos e da montagem de um banco de dados, no qual foi possível identificar 248 sequências de constructos (*ladders*) classificados-os como atributos concretos, atributos abstratos, consequências funcionais, consequências psicossociais, valores instrumentais e valores terminais, conforme os procedimentos da técnica *laddering* descritas por Reynolds e Gutman (1988). As sequências foram registradas em uma planilha do Microsoft Excel, conforme o exemplo da Figura 2.

Figura 2 – Exemplo de constructos extraídos da RSL

ATRIBUTO CONCRETO	CONSEQUENCIA FUNCIONAL	CONSEQUENCIA PSICOSSOCIAL	VALOR INSTRUMENTAL	VALOR TERMINAL
Acesso principal	Manutenção	Aparência	Atratividade	Auto-estima
Varanda/Pátio	Lazer	Convívio	Status social	Bem-estar
Localização	Segurança (física)	Aparência		
Tipologia arquitetônica	Segurança (física)	Territorialidade		

Os elementos das sequências A-C-V foram codificados e divididos conforme o nível da hierarquia (atributos, consequências, valores pessoais). Para isso, realizou-se o desdobramento dos dados brutos (trechos retirados dos artigos) através da leitura e identificação de expressões de mesmo significado que, posteriormente, foram traduzidas e alocadas em uma mesma palavra-chave. Com base nessas palavras foi possível construir as *ladders*, também denominadas de sequências A-C-V, as quais expressam, de forma resumida, a forma de associação entre atributos (concretos e abstratos), consequências (funcionais e psicológicas) e valores ou objetivos finais de acordo com a cadeia meios-fim.

A codificação foi realizada a partir da atribuição de números que, em uma ordem crescente, se referem a atributos, consequências e valores pessoais. Assim, o elemento número 1, se refere a um atributo que representa o nível mais baixo da cadeia (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2008).

Para essa codificação e processamento dos dados com base na técnica *laddering* utilizou-se um software denominado *LadderUx*.

Na análise, os constructos são confrontados no software em uma matriz de implicação, que representa todas as relações entre os elementos baseados em um ponto de corte estabelecido¹, neste caso 4. São analisadas as relações entre os elementos, por meio da verificação de quantas vezes dado elemento leva a outro. O produto final desta análise é a representação gráfica dessas relações através de um mapa hierárquico de valor (HVM) apresentado na figura 3.

Figura 3 – Mapa de Hierarquia de Valor resultante da RSL

Observa-se na figura 3 que a hierarquia reflete um conjunto de atributos, concretos e abstratos, que estão relacionados com as consequências em uso do produto habitacional e, por fim, aos objetivos finais ou valores. Uma importante contribuição neste método de representação é a identificação das cadeias dominantes do MHV, representadas pelas linhas espessas. Estas cadeias representam a sequência de atributos, consequências e valores que mais contribuem para a formação de valor em dado empreendimento. O cálculo é realizado automaticamente pelo software utilizado com base na centralidade e no índice de abstratividade² de cada elemento.

4.2 Estabelecimento da relação entre os constructos: Técnica da APT

O MHV gerado na RSL foi analisado de modo a considerar as relações entre constructos de cada uma das hierarquias com a hierarquia subsequente, duas a duas. O objetivo desta etapa foi associar os atributos com as consequências e as consequências com valor. Desse modo, foi possível criar perguntas fechadas que relacionassem os constructos previamente e, com isso, avaliar a importância de cada constructo na percepção de valor dos usuários.

Para isso, três matrizes foram elaboradas contendo todos os constructos distribuídos em linhas e

¹ O ponto de corte representa o número de vezes que determinada relação deve ocorrer para ser considerada no MHV. Dessa forma, o ponto de corte seleciona as relações mais significativas para compor o mapeamento final de hierarquia de valor. O cálculo é realizado a partir do número de células na matriz que apresenta ao menos uma relação entre constructos. O número médio de relações por célula indica o ponto de corte, que, segundo Reynolds e Gutman (1988a), deve representar aproximadamente dois terços de todas as relações.

² A centralidade e a abstratividade são calculadas com base em algoritmos criados por Bagozzi e Dabholkar (1994) e Pieters, Baumgartner e Allen (1995).

colunas, separadamente, de acordo com o nível da hierarquia de valor. Cada ligação identificada no MHV (figura 3) foi marcada na matriz, correspondendo a uma associação identificada na RSL. O resultado disso foram três matrizes binárias contendo relações existentes e não existentes (HOFSTEDE e outros 1998), como mostra o exemplo da figura 4.

A avaliação do cruzamento e identificação da relevância entre cada uma das relações entre os constructos foi fundamental para o desenvolvimento do instrumento de pesquisa. No exemplo da figura 4, a matriz é apresentada com as relações entre as consequências funcionais e psicossociais destacadas nas células hachuradas.

Figura 4– Exemplo da matriz CF x CP

	<i>Consequências Psicossociais</i>							
	Aparência	Personalização	Sentimento de posse (casa própria)	Inclusão social	Tranquilidade	Territorialidade	Identidade pessoal	Legibilidade
<i>Consequências Funcionais</i>								
Habitabilidade e funcionalidade								
Flexibilidade espacial								
Convívio								
Segurança (física)								
Acessibilidade ao transporte, equipamentos urbanos e serviços								
Conforto ambiental								
Privacidade								
Acessibilidade universal								
Lazer								
Contato com a natureza								
Orientação espacial								
Conservação								
Geração de trabalho e renda								
Mobilidade das instalações elétricas e hidráulicas								
Permanência								

4.3 Reflexão dos constructos levantados com a literatura acerca de valor percebido

Ao analisar o MHV da figura 3, percebe-se que no nível mais baixo da hierarquia encontram-se os atributos concretos, os quais representam as características inerentes do produto habitacional que podem ser percebidas ou mensuradas diretamente, por exemplo, dimensão e layout dos ambientes, presença de portaria ou área de lazer. Considerando que o produto habitacional genérico é composto de unidade habitacional, condomínio, entorno e gestão do uso (BONATTO, 2010), optou-se por representar essa divisão do produto na base do MHV. Cada constructo engloba um elevado número de outros constructos ou elementos que compõe cada uma das partes do produto habitacional.

No nível subsequente da hierarquia encontram-se os atributos abstratos que representam as características tangíveis do produto habitacional que não podem ser mensuradas ou percebidas através dos sentidos (GUTMAN, 1982), por exemplo, gestão do uso, qualidade da construção e dos acabamentos. A gestão do uso, embora seja considerada como parte integrante do produto habitacional (BONATTO, 2010) não pode ser classificada como atributo concreto, uma vez que o processo de gestão não é um atributo tangível que pode ser percebido diretamente como, por exemplo, cor da unidade habitacional.

As consequências funcionais estão no centro do mapeamento e representam uma proposta de utilidade (OVERBY; GARDIAL; WOODRUFF, 2004) da habitação, que pode ser, por exemplo, a segurança ou o conforto transmitidos através de um atributo. Neste nível encontra-se o divisor de águas entre os níveis de abstração do MHV, pois abaixo desta linha encontram-se os constructos relacionados ao valor utilitário do produto habitacional, ou seja, o valor instrumental, racional, funcional e cognitivo (BABIN; DARDEN; GRIFFIN,

1994); e acima, encontram-se os construtos relacionados ao valor hedônico, ou seja, o valor não-instrumental, experimental e afetivo (BABIN, et al., 1994).

As consequências psicossociais podem ser divididas em pessoais e sociais. As consequências pessoais estão relacionadas à capacidade da habitação em satisfazer os objetivos intrínsecos dos usuários finais (OVERBY; GARDIAL; WOODRUFF, 2004), ou seja, de satisfazer os objetivos relacionados ao valor emocional, que podem ser simbólicos ou auto-orientados, por exemplo, realização pessoal ou familiar, convívio. As consequências sociais estão relacionadas com a capacidade da habitação de passar uma imagem a outras pessoas que são congruentes com as normas da sociedade (OVERBY; GARDIAL; WOODRUFF, 2004), por exemplo, status.

Por fim, no topo da hierarquia encontram-se os valores que podem ser terminais ou instrumentais e representam metas intangíveis relacionadas com o meio comportamental utilizado para alcançar os objetivos finais (BARRENA; SÁNCHEZ, 2009) e estados finais desejados (BARRENA; SÁNCHEZ, 2009; GUTMAN, 1982) com o uso da habitação, respectivamente.

A partir do MHV apresentado na figura 3, da validação dos constructos com os especialistas e da revisão bibliográfica apresentada percebe-se que, com base na complexidade do significado habitacional, a percepção de valor dos usuários pode ser explicada com base em duas categorias: utilitarista (funcional) e hedonista (emocional), figura 5. O aspecto utilitarista pode ser representado pela necessidade básica de moradia, e, neste caso, pode ser traduzido pelos atributos concretos, abstratos e pelas consequências funcionais de um EHIS em uso. Já o aspecto hedonista, pode ser representado pelo simbolismo da moradia e pode ser traduzido pelas consequências psicossociais e pelos valores finais de um EHIS em uso, conforme é apresentado na figura 5.

Dessa forma, evidencia-se, no contexto habitacional, uma divisão entre os níveis hierárquicos de um MHV genérico, ou seja, na parte inferior localizam-se as características físicas do produto e os requisitos dos usuários representados pelos atributos concretos e abstratos, além das consequências funcionais. Na parte superior, localizam-se as consequências psicossociais e os valores terminais e instrumentais.

Figura 5 – Exemplo de constructos extraídos da RSL

Figura 6 – Estrutura conceitual do instrumento de avaliação de EHIS

A partir dessa divisão conceitual, o instrumento de coletas foi estruturado em dois blocos, conforme a figura 6. O primeiro relaciona os atributos concretos e abstratos com as consequências funcionais, representando uma visão mais utilitarista do produto habitacional. Este bloco avalia a adequação da unidade habitacional e do condomínio em relação à funcionalidade. O segundo bloco, por sua vez, representa a relação às consequências funcionais e as consequências psicossociais e os valores, representando uma visão hedônica da habitação em uso. Neste caso, é possível identificar porque certas características físicas (atributos concretos e abstratos) são importantes para os usuários e, o quanto isso influencia da geração de valor.

Para operacionalizar esta estrutura, o questionário foi dividido de acordo com as partes do produto, sendo a primeira parte referente à unidade habitacional e a segunda aos espaços do condomínio. Foi ainda dividido em cinco seções: (a) Seção 1 – Identificação; (b) Seção 2 – Perfil do morador; (c) Seção 3 – Percepção de valor da moradia atual: unidade habitacional; (1ª parte); (d) Seção 4 – percepção de valor da moradia atual: condomínio, (2ª parte) e, (e) Seção 5 – comparação com a moradia anterior e intenção de permanência.

A matriz 1 deu origem ao bloco 1 do questionário, no qual os usuários avaliaram se os atributos estavam ou não cumprindo com as consequências funcionais para que foram projetados. Para isso, cada consequência funcional foi associada a um grupo de atributos concretos e abstratos e os usuários responderam com base em uma escala de concordância de cinco pontos, se estava de acordo ou não com a afirmação.

A matrizes 2 e 3 originaram o bloco 2 do questionário, no qual os usuários avaliaram se as consequências funcionais do produto em uso estavam de acordo com os seus objetivos finais (consequências psicossociais e valor). Para isso, utilizou-se associações prévias que foram priorizadas pelos respondentes, sendo a 1 mais importante e 3 a menos importante. A figura 7 representa um exemplo destas seções.

Figura 7 – Estrutura conceitual do instrumento de avaliação de EHIS

5 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo propôs estruturar um instrumento para avaliar EHIS com base no valor percebido dos usuários finais em pesquisas quantitativas. As principais contribuições estão relacionadas à estruturação conceitual deste instrumento que considera os níveis de abstração e relevância do produto em uso com base na cadeia meios-fim, os quais são representados pelos aspectos funcionais e motivacionais dos usuários de EHIS.

A perspectiva hierárquica proposta neste instrumento permite que se construam MHV como produto das avaliações e, com isso, contribui para o entendimento da formação de valor, evidenciando a relevância de cada parte do escopo do produto habitacional e a suas relações com as consequências e os objetivos. Ao considerar os níveis de relevância e abstração na formação de valor é possível obter informações para a tomada de decisão estratégica no âmbito do agente financiador e dos desenvolvedores de EHIS. Em um nível operacional, as decisões que envolvem especificações mínimas de projetos de EHIS, por exemplo, podem ser pensadas com base nestas evidências de formação de valor. Da mesma forma, porém em um nível mais estratégico, as definições de novos programas habitacionais ou a avaliação

dos programas vigentes podem ser realizadas com base no método de modelagem de valor proposta.

O instrumento já foi aplicado em sete empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, porém estes resultados não fazem parte do escopo desta pesquisa. Sugere-se como recomendações para futuros estudos, a análise estatística destes dados, a fim de determinar o peso de cada variável observada na formação de valor dos usuários finais e sua contribuição nos MHV.

REFERÊNCIAS

- BABIN, B. J.; DARDEN, W. R.; GRIFFIN, M. Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value. **Journal of Consumer Research**, v. 20, n. 4, p. 644, mar. 1994.
- BARRENA, R.; SÁNCHEZ, M. Consumption frequency and degree of abstraction: A study using the laddering technique on beef consumers. **Food Quality and Preference**, v. 20, n. 2, p. 144–155, mar. 2009.
- BONATTO, F. S. **Proposta de um modelo para avaliação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social a partir da percepção de clientes finais**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - PPGECC, Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2010.
- BRANDÃO, D. Q. **Diversidade e potencial de flexibilidade de arranjos espaciais de apartamentos: uma análise do produto imobiliário no Brasil**. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2002.
- COOLEN, H.; HOEKSTRA, J. Values as determinants of preferences for housing. In: **Journal of Housing and the Built Environment**. [s.l.: s.n.]. p. 285–306.
- GUTMAN, J. A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization Processes. **The Journal of Marketing**, v. 46, n. 2, p. 60–72, 1982.
- HOFSTEDE, F.; AUDENAERT, A.; STEENKAMP, J. E. M.; WEDEL, M. **An investigation into the Association Pattern Technique as a quantitative approach to measuring Means-end Chains**, **International Journal of Research in Marketing**, v. 15, n. 1, p. 37-50, 1998.
- LAWRENCE, R. J. What Makes a House a Home? **Environment and Behavior**, v. 19, n. 2, p. 154–168, 1 mar. 1987.
- OVERBY, J. W.; GARDIAL, S.; WOODRUFF, R. B. French versus American Consumers' Attachment of Value to a Product in a Common Consumption Context: A Cross-National Comparison. **Journal of the Academy of Marketing Science**, v. 32, n. 4, p. 437–460, 1 out. 2004.
- RAPOPORT, A. Theory, Culture and Housing. **Housing, Theory and Society**, v. 17, n. 4, p. 145–165, 2001.
- REYNOLDS, T. J.; GUTMAN, J. Laddering theory, method, analysis, and interpretation. **Journal of Advertising Research**, 1988.
- REYNOLDS, T. J.; OLSON, J. C. **Understanding consumer decision making: the means-end approach to marketing and advertising strategy**. London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, 2008.
- VELUDO-DE-OLIVEIRA, T. M.; IKEDA, A. A. Usos e limitações do método Laddering. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 5, n. 1, 2008.
- WOODRUFF, R. B.; GARDIAL, S. **Know your customer: new approaches to understanding customer value and satisfaction**. [s.l.] Wiley, 1996. p. 360
- ZEITHAML, V. A. Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. **The Journal of Marketing**, v. 52, n. 3, p. 2–22, 1988.
- ZINAS, B. Z.; BIN, M.; JUSAN, M. Choice Behaviour of Housing Attributes: Theory and Measurement. **Asian Journal of Environment-Behaviour Studies**, p. 1–18, 2010.

ÁREA TEMÁTICA

**REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA
CONSTRUÇÃO**

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA REUTILIZAÇÃO DE AGREGADOS RECICLADOS DE ARGAMASSA NA PRODUÇÃO DE EMBOÇO

SERRA, J. H. F. (1); SANTANA, L.B. (2); CABRAL, A. E. B. (3)

(1) UFC, jordana-ferraz@hotmail.com (2) UFC, lianadesantana@yahoo.com.br (3) UFC, eduardo.cabral@ufc.br

RESUMO

Existe uma grande preocupação com o impacto ambiental causado pela geração de entulhos, principalmente na indústria da construção civil, já que existe um grande índice de desperdício. Alguns estudos mostram que a maior parte do entulho gerado pela construção civil é de argamassa. Isso remete à ideia de sustentabilidade na construção civil e se busque estudos para reciclá-la. O objetivo deste artigo é avaliar o desempenho da argamassa de emboço produzida com substituição parcial do agregado miúdo natural por agregado miúdo reciclado de resíduos de argamassa. Para isso, foram desenvolvidos três traços de argamassa, substituindo o agregado natural pelo reciclado nas proporções de 25%, 50% e 75%, além da argamassa de referência. Ensaios para avaliar as propriedades no estado fresco e no estado endurecido foram executados de acordo com suas respectivas normas. Os ensaios executados no estado fresco foram o índice de consistência, a densidade de massa e o teor de ar incorporado. No estado endurecido avaliou-se a densidade de massa, a absorção de água por capilaridade, o coeficiente de capilaridade, a resistência potencial de aderência à tração e a resistência à tração na flexão. Os resultados apontam que o teor ideal de substituição de agregado natural por agregado reciclado é de 25%.

Palavras-chave: Construção civil, Areia reciclada, Argamassa, Resíduos, Sustentabilidade

ABSTRACT

There is great concern about the environmental impact caused by the generation of debris, mainly in the construction industry, as there is a high rate of wastage. Some studies show that most of the debris generated by construction is mortar. This point to the idea of sustainability in civil construction and seek studies to recycle it. The aim of this paper is evaluate the performance of cover mortar produced with partial replacement of natural aggregate by recycled waste of mortar aggregate. For this, we developed three mortar mixes, replacing natural aggregate by recycled aggregate in the proportions of 25%, 50% and 75%, beyond the reference mortar. Tests to evaluate the properties of the fresh and hardened state were performed according their respective standards. Fresh state tests were consistency index, bulk density and air content. In the hardened state it were evaluated bulk density, water absorption by capillarity, capillarity coefficient, potential grip traction strength and tensile strength in bending. Results point that the optimal replacement content of natural aggregate by recycled aggregate is 25%.

Keywords: Civil Construction, Recycled sand, Mortar, Waste, Sustainability

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil é responsável por impactos ambientais, sociais e econômicos consideráveis, em razão de possuir uma posição de destaque na economia brasileira (KARPINSKI et al, 2009). Os principais pontos negativos da Construção Civil são o elevado desperdício de matéria-prima, o grande impacto ambiental provocado pelo volume de resíduos gerados e pela grande quantidade de matéria-prima consumida, sendo

estes motivo de diversas discussões quanto à necessidade de se buscar o desenvolvimento sustentável na construção civil (MARINHO; SILVA.2012).

Estima-se que o setor da Construção Civil seja responsável por aproximadamente 40% da matéria-prima consumida em toda economia, por 75% de todo o resíduo sólido gerado, por consumir 2/3 da madeira natural extraída, entre outros (PIOVEZAN JUNIOR; SILVA, 2007).

Todavia, a construção civil é a única indústria capaz de absorver quase que totalmente os resíduos que produz. Enquanto vários setores industriais diminuem a utilização de suas matérias-primas, a engenharia civil não pode reduzir a quantidade dos materiais necessários para edificar uma obra sem comprometer a qualidade e a durabilidade da construção. Em razão disso, é necessário encontrar alternativas para o destino dos resíduos, com formas práticas de reciclagem na própria obra ou em usinas implantadas para esse fim (CAMARGO,1995).

A criação e manutenção de parâmetros e procedimentos em obra, para a gestão diferenciada dos resíduos de construção e demolição, são fundamentais para assegurar o descarte adequado desses materiais. Essas ações, quando executadas amplamente por empresas do setor, promovem a minimização substancial dos impactos ambientais que a disposição inadequada dos resíduos gera e contribuem para evitar a necessidade de soluções emergenciais (KARPINSKI et al, 2009).

Portanto, o objetivo do presente artigo é analisar a reutilização de resíduos de argamassa como areia reciclada em substituição parcial da areia natural na produção de traços de argamassa de revestimento.

2 METODOLOGIA

2.1 Materiais

O cimento utilizado foi o CP II-Z 32, o qual possui massa específica de $2,97 \text{ g/cm}^3$, enquanto que a cal foi do tipo CH-I de massa específica de $2,7 \text{ g/cm}^3$, ambos atendendo a todos os requisitos das suas respectivas normas. A areia utilizada foi do tipo natural de rio, com módulo de finura igual a 3,5, dimensão máxima característica igual a 4,8 mm, massa específica de $2,6 \text{ g/cm}^3$ e massa unitária de $1,33 \text{ g/cm}^3$. A água utilizada foi fornecida pela rede pública de distribuição. Os blocos cerâmicos utilizados tinham 8 furos de tamanho $9\text{cm} \times 19\text{cm} \times 19\text{cm}$ (largura x altura x espessura). A areia reciclada foi fabricada em laboratório, sendo provinda de resíduos de argamassa moídos após 24 horas da sua fabricação.

2.2 Métodos de pesquisa

Para a realização do estudo do comportamento das argamassas de emboço propostas nesse trabalho foi necessário executar uma parede de alvenaria composta de bloco cerâmico e chapisco com traço de 1:3, para que depois os traços de argamassa em estudo fossem aplicados separadamente na alvenaria, sendo esta dividida em painéis para diferenciação das argamassas.

O primeiro traço de argamassa aplicado foi o de referência, o qual é usualmente utilizado em obras na cidade de Fortaleza. O traço é composto de cimento, cal, areia e água. Para se determinar a influência da areia reciclada nas propriedades da argamassa foram executados mais quatro traços adicionais, os quais tiveram a areia natural substituída de

forma parcial por areia reciclada, nas proporções de 25%, 50% e 75%. A substituição foi em volume. Os traços em volume estão apresentados na Tabela 2.

Para dosagem em laboratório os traços foram convertidos de volume para massa, uma vez que se desejava medir em massa todos os materiais. A conversão foi feita através da utilização da massa unitária de cada material.

Tabela 2– Traços executados em volume

TRAÇO	CIMENTO	CAL	AREIA	AREIA RECICLADA	ÁGUA (L)
REFERÊNCIA	1	2	9	-	25
Subst. 25%	1	2	6,75	2,25	37,38
Subst. 50%	1	2	4,5	4,5	28,00
Subst. 75%	1	2	2,25	6,75	31,16

Os traços foram misturados em betoneira de eixo vertical e para a obtenção do volume necessário para a moldagem dos corpos de prova e revestimento da alvenaria foram necessárias duas amassadas de cada traço.

A quantidade de água utilizada nos traços foi obtida utilizando-se o ensaio para a determinação do índice de consistência na mesa de abatimento (NBR 13276), uma vez que considerou-se o valor de 200 ± 10 mm para que os índices de consistência atendessem ao que foi considerado boa trabalhabilidade. Assim, para cada mistura ia-se adicionando água até atingir a consistência desejada.

A fabricação da areia reciclada para a execução dos traços de argamassa que tiveram a areia natural substituída seguiu os seguintes procedimentos: fabricação da argamassa de referência; armazenagem em recipientes plásticos; descanso de 24 horas; britagem da argamassa em um britador de mandíbula (figura 1-a); apiloamento da argamassa moída (figura 1-b); e peneiramento da argamassa moída em uma peneira com abertura de diâmetro igual a 4,8mm (figura 1-c).

Figura 1 – a) Argamassa sendo moída. b) Apiloamento da argamassa moída. c) Peneiramento da areia reciclada em abertura 4,8mm.

2.3 Ensaios

Os ensaios foram divididos em ensaios executados para avaliar propriedades no estado fresco e no estado endurecido. Os ensaios realizados no estado fresco foram: índice de consistência, conforme NBR 13276; densidade de massa e teor de ar incorporado, conforme NBR 13278.

Para a execução dos ensaios no estado endurecido foi necessário a moldagem de três corpos de prova (CP) prismáticos 4cm x 4cm x 16cm para cada traço de argamassa. As propriedades no estado endurecido foram determinadas aos 28 dias da data de moldagem dos corpos de prova. Os ensaios foram densidade de massa, de acordo com a NBR 13280; determinação da absorção de água por capilaridade (Figura 2-a) e coeficiente de capilaridade, de acordo com a NBR 15259; resistência potencial de aderência à tração (Figura 2-b), de acordo com a NBR 15258; e determinação da resistência à tração na flexão, de acordo com a NBR 13279.

Figura 2 – a) Corpos de prova imersos em 5 mm de água. b) Ensaio de resistência de aderência à tração.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Índice de consistência

De acordo com o gráfico 1, todos os resultados do ensaio de índice de consistência atenderam à trabalhabilidade exigida pelo pedreiro. Contudo observou-se que atingir a consistência desejada, a quantidade de água incorporada à mistura aumentava à medida que se aumentava o teor de agregado reciclado na mistura.

Gráfico 1- Resultados do ensaio de consistência.

3.2 Densidade de massa no estado fresco

Os resultados do ensaio de densidade de massa no estado fresco estão no Gráfico 2. Não foi possível observar a relação entre a densidade de massa e a quantidade de areia reciclada utilizada nos traços, já que os resultados variaram e não seguiram nenhuma tendência clara. De acordo com o Gráfico 2, pode-se observar que a argamassa com substituição de 25% de areia natural pela areia reciclada aumentou a densidade de massa em 4,96% comparada com a de referência. Contudo, para 50% de agregados reciclados na mistura, a densidade cai -4,26% em relação à da argamassa natural, subindo 2,12% quando é feita a substituição de 75%. Uma vez que as variações são percentualmente pequenas (todas menos de 5%), pode-se afirmar que o agregado reciclado não tem grande influência na densidade de massa das argamassas no estado fresco.

Gráfico 2 - Resultados do ensaio de densidade de massa no estado fresco.

3.3 Teor de ar incorporado

Os resultados do ensaio de teor de ar incorporado não variaram, tendo os traços de referência e os com 25% e 50% de substituição um teor de ar incorporado de 3,6% e o traço com 75% um resultado 5,5% acima dos outros, ou seja, 3,8%. Mais uma vez observa-se a não influência do agregado reciclado no teor de ar incorporado das argamassas produzidas.

3.4 Densidade de massa no estado endurecido

Pode-se observar no Gráfico 3 que a densidade de massa no estado endurecido, assim como no estado fresco, não se modificou com a presença do agregado reciclado.

Gráfico 3- Densidade de massa no estado endurecido.

3.5 Determinação da absorção de água por capilaridade e coeficiente de capilaridade

De acordo com os Gráficos 4 e 5, observa-se que a absorção de água não se modifica com a incorporação da areia reciclada no traço, tanto para 10 minutos quanto para 90 minutos. Quanto ao coeficiente de capilaridade, observa-se que o mesmo manteve-se praticamente constante, exceto para o teor de 75%, quando apresentou um grande acréscimo.

Gráfico 4- Absorção de água por capilaridade aos 10 minutos e 90 minutos.

Gráfico 5 – Coeficiente de capilaridade.

3.6 Resistência potencial de aderência a tração

Foram realizados dez testes de resistência de aderência em cada painel. No painel onde foi aplicado o traço de referência quatro resultados de resistência foram descartados, pois ultrapassaram 30% do valor da média. No mínimo cinco amostras devem ter resultado adequado para que o ensaio seja válido, portanto esse ensaio pode ser considerado válido.

Dos dez resultados de resistência provindos do painel de traço de 25 % de substituição quatro foram adequados e seis inadequados, ou seja, o ensaio foi descartado. Três resultados do painel com traço de 50% foram adequados e sete inadequados, sendo este resultado também descartado. Os resultados das amostras do painel com traço de substituição de 75% tiveram seis resultados adequados e quatro não adequados, sendo então o ensaio considerado válido. Embora tivesse que se repetir os ensaios nos painéis com 25% e 50%, considerou-se ainda os resultados válidos para a produção do gráfico 6 onde se apresenta o maior, o menor e o valor médio da resistência obtida para cada traço

produzido. Os ensaios não foram repetidos porque não havia mais espaço nos painéis para realizar os furos necessários ao ensaio.

Gráfico 6 - Resultados da resistência potencial de aderência a tração.

Observa-se que o traço com 25% de substituição obteve média 11% maior que a do traço de referência, entretanto as médias dos traços de 50% e 75% de substituição foram 11% e 9% inferiores à média do traço de referência. Ou seja, de acordo com a média dos resultados do ensaio de resistência potencial de aderência à tração, a quantidade ideal de agregado reciclado para obter uma argamassa mais resistente seria de 25 %.

Segundo Oliveira (2011), o incremento na resistência de aderência possivelmente ocorre devido à maior absorção de água dos agregados reciclados, fazendo com que as argamassas produzidas com estes retenham mais água, propiciando uma melhor hidratação dos grãos de cimento e a formação de uma quantidade superior de cristais hidratados que penetram no substrato, fortalecendo assim a aderência.

No traço de referência cinco amostras foram rompidas entre o emboco e o chapisco, sendo o percentual de chapisco variável entre 5% e 15%. Ocorreu erro no rompimento de uma amostra, pois essa rompeu na cola. Duas romperam entre argamassa e substrato; uma rompeu entre o emboço, chapisco e substrato, com percentuais e a última rompeu no emboço. Já no painel onde foi aplicado o traço de 25% de substituição seis amostras romperam entre o emboço e o chapisco; duas entre o emboço, chapisco e substrato; uma entre a cola e o emboço e uma no emboço. No painel onde foi aplicado o traço de 50% de substituição cinco amostras romperam entre o emboço e o chapisco; duas entre cola e emboço e três no emboço. Por fim, no painel onde foi aplicado o traço de 75% de substituição, sete amostras romperam entre o emboço e o chapisco; duas entre cola e emboço e uma entre o emboço, chapisco e substrato. A figura 3 exemplifica o rompimento de uma amostra entre o emboço e o chapisco do traço com 25% de substituição.

Figura 3 - Substrato e amostra após o rompimento.

3.7 Resistência à tração na flexão e resistência à compressão

O Gráfico 7 apresenta as resistências médias à tração na flexão das argamassas aos 28 dias de idade onde pode-se observar que a substituição da agregado natural pelo reciclado propiciou um aumento na resistência à tração na flexão das argamassas. O aumento na resistência foi crescente com a quantidade de areia reciclada utilizada. O Gráfico 8 apresenta os resultados médios de resistência a compressão aos 28 dias, onde se percebe que o acréscimo não foi semelhante ao observado para a flexão.

Gráfico 7- Resultados da resistência à tração na flexão.

Gráfico 8- Resultados à compressão.

Pode-se observar no Gráfico 8 que a resistência à compressão dos traços de substituição de 25% e 75% tiveram valores menores que o de referência, enquanto que o resultado do traço de substituição de 50% obteve um valor acima do de referência. Segundo Silva e Campiteli (2006), a resistência à compressão nas argamassas com cal aumenta com o aumento do teor de finos na idade de 7 dias, porém com a hidratação do cimento ao longo do tempo, não mais apresenta correlação entre o teor de finos e a resistência à compressão e, também, não apresenta correlação entre densidade de massa e resistência à compressão. No trabalho executado pelos autores referenciados acima, a menor resistência à compressão aos 28 dias de idade nas argamassas com cal foi com 23,5% de teor de finos, o que entra em consonância com o presente estudo, já que a argamassa que apresentou menor resistência a compressão foi a de 25% de substituição da areia natural por areia reciclada, a qual possui menor teor de finos. Entretanto, o alto valor resultando do traço de 50% de substituição não foi o esperado, pois se esperava que os resultados fossem proporcionais a quantidade de agregado reciclado utilizado.

3.8 Fissuras

Dos quatro painéis executados dois apresentaram fissuras, o painel com aplicação de argamassa com 50% e 75% de substituição do agregado natural pelo reciclado (figura 7). As causas da fissuração indicam ser pela quantidade de finos, todavia seria preciso um estudo mais aprofundado.

Figura10 - Fissura em painéis com traço de substituição de 50% e 75%.

Segundo Campiteli (2005), a ocorrência de fissuras em argamassas de cal e areia não depende linearmente do teor de finos totais, pois é função da granulometria da areia e da qualidade da cal hidratada. Para argamassas de cal e areia, a ocorrência de fissuração poderá ocorrer para teores de finos totais acima de um certo teor mínimo. As areias muito finas são mais propensas à fissuração do que as areias finas para argamassas de mesmo traço e mesma consistência. A influência da cal hidratada em pasta na formação de fissuras em argamassas de mesmo traço e mesma consistência depende das características da hidratação da cal, havendo uma relação ótima entre a quantidade de água inicial e a quantidade de cal hidratada.

4 CONCLUSÃO

Os resultados dos ensaios feitos para cada traço proposto neste trabalho demonstraram que a quantidade ótima de substituição do agregado miúdo natural por agregado miúdo reciclado é de 25%, pois a resistência a tração na flexão aumentou quando comparado ao traço de referência, obteve maior resultado no ensaio de aderência a tração e o coeficiente de capilaridade aumentou pouco em comparação ao do traço de referência. Não surgiram fissuras no painel com o traço de substituição de 25%, enquanto surgiram várias fissuras nos outros dois painéis, onde foram aplicados os traços de 50% e 75% de substituição. O teor ótimo de substituição encontrado é de 25%, o qual aproximou-se do resultado encontrado por Oliveira (2011), onde os teores de substituição ótimos encontram-se entre 30% e 40%. Todavia, o estudo deve ser complementado, pois o resultado do ensaio de resistência à compressão do traço de 25% de substituição foi abaixo do resultado encontrado para o traço de referência e também abaixo dos dois outros traços com areia reciclada. Entretanto, vale ressaltar que o resultado do ensaio de resistência à aderência do traço de 25% obteve melhor resultado. Para que o uso da argamassa seja adequado, a resistência à aderência da mesma também precisa ser adequada.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas: terminologia**: NBR 13529/1995. Rio de Janeiro, 1995.

_____. **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos; determinação da resistência à tração na flexão e a compressão** - NBR 13279/2005. Rio de Janeiro, 2005.

_____. **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos; preparo para mistura e determinação do índice de consistência** - NBR 13276/2005. Rio de Janeiro, 2005.

_____. **Revestimentos de parede e tetos em argamassas inorgânicas: procedimento** - NBR 13749/2005. Rio de Janeiro, 2005.

_____. **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado** - NBR 13278/2005. Rio de Janeiro, 2005.

CAMARGO, Antonio. **Minas de Entulho**. Técnica, no15, Ed. Pini, São Paulo, mar/abr 1995.

CAMPITELI, V.C; PRESTES, E. **Formação de fissuras visíveis devidas a retração por secagem em argamassas de revestimento de cal e areia**. Ponta Grossa, 2005.

CINCOTTO, M.A. et al. **Argamassa de revestimento: características, propriedades e métodos de ensaio**. São Paulo: IPT, 1995.

KARPINSKI, L. A.; PANDOLFO, A.; REINELLER, R.; GUIMARÃES, J.C.B.; PANDOLFO, L.M.; KUREK, J. **Gestão diferenciada de resíduos da construção civil: uma abordagem ambiental**. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2009.

MARINHO, J. L. A.; SILVA, J. D. **Gerenciamento dos resíduos da construção e demolição: diretrizes para o crescimento sustentável da construção civil na região metropolitana do Cariri Cearense**. E-Tech: Tecnologia para Competitividade Industrial, Florianópolis, v.5,n.1, p.102-119, Santa Catarina, Brasil, 2012.

OLIVEIRA, M.E.D; CABRAL, A.E.B. **Argamassas de revestimento produzidas com agregados reciclados de Fortaleza/CE, Brasil**. Fortaleza, 2011.

PINTO, Tarcísio de Paula. **Reciclagem de Resíduos de Construção e Possibilidades de Uso de Resíduos Reciclados em Obras Públicas**. In: SEMINÁRIO RECICLAGEM DE RESÍDUOS PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL, jul. 1994, Belo Horizonte. Anais. Belo Horizonte, 1994.

PIOVEZAN JUNIOR, G. T. A.; SILVA, C. E. **Investigação dos resíduos da construção civil (RCC) gerados no município de Santa Maria-RS: um passo importante para a gestão sustentável**. In: 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2007, Belo Horizonte. Anais do 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. , 2007. v.1. p.1 – 8.

SILVA, N.G.; CAMPITELI, V.C. **Influência os finos e da cal nas propriedades da argamassa**. Ponta Grossa, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

RESISTÊNCIA À FLEXÃO E ADERÊNCIA DE PASTA DE GESSO OBTIDA POR RECICLAGEM DE RESÍDUOS

**SALES, Angela Teresa Costa (1); SANTOS, Débora de Góis (2); RIBEIRO,
Karollina Ferreira (3)**

(1) Universidade Federal de Sergipe, telefone (79) 2105-6700, e-mail: angelasales19@gmail.com (2) Universidade Federal de Sergipe, e-mail: deboragois@yahoo.com.br (3) NM Engenharia e Construções Ltda, e-mail: karollbita@hotmail.com

RESUMO

A geração de resíduos na construção civil tem-se mostrado como grave questão a ser abordada sob o enfoque do seu aproveitamento, convertendo-os em insumos para setores produtivos, inclusive como novos materiais de construção. Diante da significativa geração de resíduos de gesso nas obras, faz-se necessário o desenvolvimento de práticas de reutilização e reciclagem destes resíduos. Esse trabalho é resultado de pesquisa experimental de trabalho de conclusão de curso de Engenharia Civil. Teve como objetivo analisar o desempenho de pastas de gesso, compostas por gesso reciclado e gesso convencional, visando à reciclagem do primeiro, através de ensaios de resistência à flexão e aderência. No procedimento empregado, resíduos de gesso foram reciclados por trituração, calcinação a 200°C e peneiramento. Analisou-se a pasta de gesso composta pela mistura do gesso comercial com o gesso reciclado, na proporção de 50% de cada, comparando seu desempenho ao da pasta de gesso comercial. Para ensaios de flexão em três pontos, foram produzidos corpos de prova prismáticos. Nos ensaios de aderência, utilizaram-se blocos cerâmicos estruturais como substrato, revestidos com pastas de gesso, medindo-se a resistência à tração por arrancamento. Os resultados de ensaios de flexão mostraram redução de apenas 6% do valor médio do módulo de ruptura, para a pasta com 50% de substituição, comparando-a a pasta de gesso comercial. Para a aderência, a média dos resultados obtidos para a mistura com 50% de gesso reciclado e 50% de gesso comercial superou em 82% aos obtidos com gesso comercial. As médias dos valores obtidos foram superiores às estabelecidas pela especificação brasileira para revestimentos de tetos e paredes de argamassas inorgânicas em ambientes internos, para os quais se recomenda aplicação de pastas de gesso. Foi possível concluir pela viabilidade da reciclagem do resíduo de gesso e sua aplicação na construção civil.

Palavras-chave: Resíduos de gesso, Aderência, Flexão.

ABSTRACT

The construction waste generation is recognized as a serious issue to be addressed from the standpoint of reutilization by converting them into inputs for productive sectors, including as new building materials. Due the significant generation of gypsum wastes in construction sites, it is necessary to develop practices of waste reuse and recycling. This work resulted of experimental research for Civil Engineering course completion and aimed to analyze the performance of pastes composed of recycled and conventional plaster by testing the flexural strength and adhesion. In experimental procedure, gypsum wastes were submitted to recycling by grinding, calcination at 200° C and sieving. Gypsum pastes were produced by mixing the commercial gypsum with recycled in a proportion of 50% of each and compared their performance with the commercial gypsum slurry. Three points bending tests were made. For bonding tests, structural ceramic blocks were used as substrate, coated with these pastes and bond strength was measured by pullout. The results of bending tests showed a reduction of only 6% of the average value of the rupture modulus for the paste with 50 % substitution compared to commercial gypsum paste. For bonding tests, the average of results for the mixture containing 50 % recycled gypsum and 50 % commercial gypsum exceeded 82% those obtained with commercial gypsum. The mean values were

higher than those established by the Brazilian specification of mortars for coatings of ceilings and internal walls. It was concluded by the feasibility of recycling waste gypsum and its application in construction.

Keywords: Gypsum wastes, Bond strength, Flexural strength.

1 INTRODUÇÃO

A preocupação com a questão da sustentabilidade e necessidade de adoção de tecnologias ecologicamente viáveis está amplamente disseminada, em vários setores da sociedade, visando ao desenvolvimento que não comprometa o suprimento de recursos naturais para as gerações futuras. O crescimento do setor da construção civil é fator preponderante e decisivo para a adoção estratégias que visem à redução, reutilização e reciclagem de resíduos, já que a não geração, neste estágio de conhecimento, ainda não é possível. Na construção civil, resíduos diversos são gerados e o gesso é um dos mais danosos ao meio ambiente. Segundo John e Cincotto (2003), o gesso pode afetar a composição e pH da água e do solo. Nos canteiros, atenção especial deve ser dada a este resíduo, pois sua deposição incorreta pode provocar sérios danos ao solo e aos mananciais.

A Resolução nº 307 (CONAMA, 2002) estabeleceu que o gesso se enquadrava na classe de resíduos para a qual ainda não havia viabilidade na sua reciclagem e reutilização. Porém a Resolução nº 431 (CONAMA, 2011) alterou essa classificação, incluindo os resíduos de gesso na Classe B, que agrupa os “*resíduos recicláveis para outras destinações*”. No entanto, levanta-se a hipótese de que seja viável sua reinserção, após reciclagem, em produtos e serviços da própria construção civil. Este trabalho teve o objetivo de analisar as possibilidades de reciclagem e reutilização deste resíduo, especificamente para produção de pré-moldados e como revestimento de alvenarias.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O gesso, que é o composto principalmente por sulfato de cálcio hemidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$), é um material ecologicamente adequado e extremamente versátil. Em sua produção é lançado na atmosfera apenas vapor de água, ao contrário do que se verifica na produção de cal e cimento, com emissão de CO_2 . Segundo John e Cincotto (2010), o gesso comum de construção demanda, para sua fabricação, um baixo consumo de energia. Enquanto a temperatura para produção do clínquer Portland é cerca de 1450°C e a da cal está entre 800°C e 1100°C , a do gesso não ultrapassa 350°C .

Na construção civil, é usado na produção do cimento Portland, como componente retardador da pega do clínquer Portland. Segundo John e Cincotto (2010), a aplicação nacional está voltada para produção de pastas ou argamassas para revestimentos de alvenaria, fabricação de blocos de vedação pré-moldados e painéis para forros e divisórias. A gipsita, que é composta, em sua maior parte, por sulfato de cálcio bi-hidratado (gipso), é um mineral encontrado na natureza de forma abundante e geralmente ocorre associado à anidrita. Sua composição química média apresenta 32,5% de CaO , 46,6% de SO_3 e 20,9% de H_2O . Ao ser desidratada parcialmente, origina o semi-hidratado, ou sulfato de cálcio hemidratado, que é o gesso (MUNHOZ; RENÓFIO, 2006).

A fabricação do gesso se constitui de três etapas. O minério gipsita é a matéria-prima que, no Brasil, é encontrada de forma abundante. Para a produção do gesso, deve ser extraída, deve passar pelo processo de moagem ou britagem e, posteriormente, é feita a queima ou calcinação. No Brasil, as principais reservas de gipsita ocorrem no

Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Pernambuco e na Bahia. Existem, ainda, registros de ocorrências do minério nos estados de Sergipe, Rio de Janeiro, Acre e Rondônia (LYRA SOBRINHO et al., 2001). No processo de queima da gipsita ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), são perdidas $1\frac{1}{2}$ molécula de água, transformando o material em sulfato de cálcio hemidratado, conforme a Equação 1, que já é o próprio gesso. Após a moagem para obtenção do grau de finura adequado, está pronto o aglomerante.

Após a aplicação, na forma de pasta ou, menos frequentemente, em argamassas, dá-se a reação de hidratação, recompondo o sulfato bi-hidratado original, conforme a Equação 2.

O processo de calcinação pode variar quanto à temperatura em que é executado e quanto ao tipo de forno utilizado. Segundo Canut (2006), gesso estuque, gesso para reboco e gesso de alta resistência podem ser obtidos, a depender da temperatura e das condições de realização da calcinação. Entre a temperatura de 140 a 160°C, já se obtém o hemidrato, ou gesso. A anidrita III, conhecida também como anidrita ativa, é obtida entre as temperaturas de 160°C a 250°C. É um produto pouco solúvel e instável que, absorvendo umidade atmosférica, passa à forma de hemidrato (BALTAR et al., 2005). Segundo Canut (2006), para temperaturas de 250 a 800°C, a anidrita III transforma-se em anidrita II, produto cuja velocidade de hidratação é lenta. A anidrita I é produzida em temperaturas acima de 800°C, sendo considerado como gesso de alta resistência.

Segundo Silva et al. (1998), a facilidade para ser moldada que a pasta de gesso, quando fresca, apresenta e seu rápido endurecimento são vantagens da utilização deste material como revestimento, além da leveza do material. John e Cincotto (2010) assinalam que o rápido endurecimento do gesso viabiliza a produção de placas de gesso acartonado, que domina os mercados norte-americano e europeu de divisórias internas de baixo custo. Porém a rapidez do endurecimento da pasta de gesso pode contribuir para a geração de resíduos desse material, quando não há domínio da técnica de aplicação para compatibilizar a quantidade de pasta produzida com a quantidade de revestimento que pode ser aplicado, antes de seu endurecimento.

O que define um bom desempenho mecânico da pasta de gesso é a relação água/gesso da mistura. Comparado ao cimento Portland, o gesso comum não apresenta alta resistência mecânica e sua sensibilidade à umidade é fator limitante para que sua utilização seja ampliada. É caracterizado, ainda, como um material com baixa resistência à abrasão (CANUT, 2006). O gesso possui condutibilidade térmica em torno de 0,3 kcal/m².h°C, sendo um bom isolante térmico. Além do conforto térmico e acústico, o gesso, através da absorção de umidade, confere aos ambientes, resistência ao fogo (MARTINS; PAIVA, 2010; CANUT, 2006). O gesso pode ser aplicado como proteção ao fogo em estruturas metálicas (JOHN; CINCOTTO, 2010).

Segundo Yazigi (2002), o tempo de pega e o endurecimento da pasta de gesso sofrem influência da água de amassamento, pois, quanto mais água for empregada na mistura, maior será o tempo de pega. A resistência da pasta se reduz com a utilização de água em excesso, embora um maior teor de água possa contribuir para melhor trabalhabilidade da pasta (MARTINS; PAIVA, 2010).

A utilização do gesso como revestimento de paredes e tetos se dá, principalmente, pela boa ligação deste material com diferentes superfícies. Essa aderência depende de

características da pasta ou argamassa, como a trabalhabilidade, características da base, como a porosidade e a absorção de água, além da resistência mecânica e textura superficial (CANUT, 2006). Quanto à natureza das superfícies, as pastas de gesso aderem bem a tijolos, pedras e ligas de ferro, mas aderem mal às superfícies de madeira. Em superfícies de ligas de ferro, o gesso não impede a corrosão, tornando necessária a utilização de revestimentos anticorrosivos (MARTINS; PAIVA, 2010). Para determinar esta propriedade, é realizado ensaio de aderência, ou “*pull off test*”, regido por norma brasileira (NBR 13528, 2010). Verificam-se as máximas tensões suportadas pelo revestimento aplicado em um substrato e submetido a um esforço normal de tração (RIBEIRO, 2006).

A vasta utilização do gesso como revestimento e elementos de vedação, além de proporcionar, para a construção civil, maior agilidade no processo construtivo, agregando grande produtividade, gera enorme quantidade de resíduos. Há estimativa, de 2006, de que 5% do gesso acartonado e cerca de 35% do gesso utilizado como revestimento é transformado em resíduo durante a construção (SINDUSGESSO, 2006 apud MUNHOZ e RENÓFIO, 2006). A destinação desses resíduos consiste em grande problema ambiental, econômico e social, visto que esse material muitas vezes é depositado em aterros sanitários de forma incorreta, o que impossibilita seu reaproveitamento. Nos aterros, quando em contato com umidade e condições anaeróbicas e sob a ação de bactérias, pode ser produzido o ácido sulfídrico, que apresenta odor de ovo podre, é tóxico e inflamável (SÁ; PIMENTEL, 2009).

Segundo Munhoz e Renóbio (2006), a reciclagem do gesso pode ser viabilizada, cumprindo-se as seguintes etapas: gestão de resíduos, coleta dos resíduos, separação dos contaminantes, processamento, controle da qualidade e comercialização. A gestão consiste na separação do resíduo no próprio canteiro, a pré-seleção deste e a proteção contra umidade. Sem dúvida, a etapa crucial para o reaproveitamento dos resíduos de gesso é a segregação, que nem sempre é feita do modo mais correto. A coleta deve ser feita por transportadores especializados, do canteiro até a empresa de reciclagem. Em seguida, faz-se a separação dos contaminantes, fase que ainda requer muitos estudos, pois pode provocar danos à saúde dos trabalhadores que executarem essa separação, a depender do método escolhido para separar. O produto reciclado deve voltar ao consumidor com garantia de qualidade e compatível com o produto fabricado a partir da matéria prima original, a gipsita.

Para John e Cincotto (2003), transformar um resíduo em produto comercialmente viável é tarefa bastante complexa, que necessita de conhecimentos técnicos, legais e de mercado. Além da necessidade desses conhecimentos, para possível reciclagem do gesso, a contaminação, a que este está sujeito, e a existência de poucas áreas para sua deposição dificultam e tornam caro o seu reaproveitamento. Segundo esses autores, a empresa canadense *New West Gypsum Recycling* encontrou viabilidade no processo de reciclagem e, desde 1986, recicla placas de gesso acartonado e retorna as matérias primas para esta indústria e para as indústrias de fibra de papel. É possível utilizar até 22% do gesso reciclado sem prejuízo no desempenho dos novos elementos. É imprescindível para a realização deste processo que todos os contaminantes sejam removidos.

Em estudo feito por Niglio e Camarini (2005), analisaram-se as propriedades físicas e mecânicas das pastas de gesso comum e gesso reciclado, produzido a partir de material colhido em campo, com diferentes relações água/gesso. Mesmo diante das impurezas que apresentava o gesso reciclado, foram atingidos valores aceitáveis para os resultados de ensaios, como tempo de início e fim de pega e de determinação das propriedades

mecânicas. Concluiu-se neste trabalho que o gesso reciclado oferece total compatibilidade com o gesso comum, o que viabiliza o processo de reciclagem.

A aderência é propriedade de fundamental importância para todo e qualquer tipo de revestimento, visto que, para que a durabilidade seja garantida, essa relação entre base e revestimento deve ser mantida. Em pastas de gesso, verifica-se a boa aderência em vários tipos de superfícies, porém, sua aplicação é melhor e mais facilmente executada em superfícies rugosas e absorventes (NBR 13867, 1997). No caso específico de revestimentos com pasta de gesso, John e Cincotto (2010) consideram que há vantagem de sua aplicação, pois dispensam a aplicação de massa corrida, necessária quando a tinta é aplicada sobre base com argamassa. Devido ao rápido endurecimento, a confecção das pastas de gesso para revestimento é governada pela necessidade de uma reologia adequada à aplicação e pelo tempo útil, em que essa reologia é mantida. O profissional gesseiro deve, com base em sua experiência, definir a relação água/gesso mais adequada, que geralmente varia entre 0,6 e 0,9. O gesseiro tem que controlar a resistência mecânica da camada de revestimento, que é a aderência máxima do revestimento à base e que costuma ser elevada.

Estudos feitos no Brasil mostraram que a resistência de aderência do revestimento de gesso variou entre 0,4 e 1,7 MPa, que supera aos 0,3 MPa exigidos para revestimentos externos. De modo geral, revestimentos de gesso apresentaram maior aderência em superfícies mais porosas, a exemplo de blocos de concreto, secas e para relações água/gesso mais baixas (JOHN; CINCOTTO, 2010).

3. METODOLOGIA

O gesso reciclado foi produzido a partir de pedaços de blocos de gesso para vedação triturados em britador de mandíbulas do Laboratório de Materiais de Construção da UFS e, em seguida, foram mantidos por oito horas em estufa, a 200°C e peneirados em peneira com abertura de malha de 2 mm. O gesso comercial foi adquirido no mercado local. A caracterização desses materiais foi realizada no âmbito do trabalho de Sales e Silva (2011) e nos seguintes parâmetros:

- Índice de finura: para o gesso comercial esse valor foi de 0,83 e para o gesso reciclado, 0,46. De acordo com a norma (NBR 13207, 1994), o gesso fino para revestimento deve ter módulo de finura inferior a 1,10 e ambos os materiais estudados atenderam ao exigido.
- Tempos de início e fim de pega: apresentados na Tabela 1. O gesso reciclado apresentou tempos, de início e fim de pega, inferiores aos exigidos pela citada norma. Já o gesso comercial atendeu ao requisito para o tempo de início, mas o tempo de fim de pega ficou um pouco abaixo do exigido.

Tabela 1 – Parâmetros obtidos dos ensaios de tempos de início e fim de pega

Tipo de gesso	Tempo de início de pega	Tempo de fim de pega
Reciclado	8 min. e 5 seg.	36 min. e 40 seg.
Comercial	11 min. e 15 seg.	44 min. e 30 seg.
Exigências da NBR 13207 (min.)	> 10 min.	> 45 min.

Fonte: Sales e Silva, 2010.

- Resistência à compressão da pasta de gesso (Tabela 2). Segundo a norma (NBR 13207, 1994), esse valor deve ser superior a 8,4 MPa, para a pasta de gesso com relação água/gesso correspondente à consistência normal. Observou-se que, com a substituição de 50% do gesso comercial pelo gesso reciclado, houve redução de 27,11% da resistência à compressão, em relação à pasta com 100% de gesso comercial. Para a pasta com 100% de gesso reciclado, essa redução foi de 33,97%. Mesmo a pasta com 100% de gesso comercial não alcançou o limite de resistência preconizado na citada norma.

Tabela 2 – Parâmetros obtidos dos ensaios de resistência à compressão

Teor de substituição do gesso comercial por reciclado (%)	Resistência à compressão	
	Média (MPa)	Coef. de variação (%)
100	3,14	5,4
50	3,46	4,4
0	4,75	6,6

Fonte: Sales e Silva, 2010.

No âmbito desse estudo, realizaram-se ensaios mecânicos de flexão das pastas e de aderência do revestimento com essas pastas. Para ambos os ensaios, foi produzida uma pasta com 50% de gesso comercial e 50% de gesso reciclado, além da pasta com 100% de gesso comercial, tomada como referência. Utilizou-se relação água/gesso de 0,6. Para ensaios de aderência, foram produzidos corpos de prova com aplicação de camada de revestimento sobre blocos cerâmicos estruturais. Registra-se a tentativa de produzir corpos de prova de pasta com 100% de gesso reciclado, porém houve sérias dificuldades em produzir a mistura. A pega muito rápida não permitiu o manuseio da mistura que possibilitasse a produção de elementos com as mínimas condições de homogeneidade e adensamento. Essa grande reatividade pode estar relacionada com o processo de produção do gesso reciclado, tais como a temperatura e o tempo de calcinação.

Os corpos de prova para ensaio de flexão, prismáticos, mediam 50 cm x 50 cm x 300 cm. O molde foi preenchido com a pasta em camada única, submetida a adensamento em mesa vibratória por 15 segundos. Foram moldados, para cada pasta, seis corpos de prova. A desmoldagem se deu com 24 horas e fez-se a cura por mais seis dias, em saco plástico vedado. Aos sete dias de idade, os corpos de prova foram rompidos (Figura 1a-b).

Figura 1 – Corpo de prova antes da ruptura (a). Corpo de prova após ruptura (b)

Para cada tipo de pasta, foram revestidos dois blocos cerâmicos, em uma das faces, com uma camada de pasta com espessura que variou de 5 e 10 mm. Cada bloco comportava duas regiões para fixação do aparelho de arrancamento. Os ensaios foram realizados após 7 dias de aplicado o revestimento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Ensaios de flexão

Os resultados obtidos dos ensaios de flexão em três pontos, com as pastas de gesso estudadas, encontram-se na Tabela 3.

Tabela 3 – Parâmetros obtidos nos ensaios de flexão

Pasta de gesso	Parâmetros dos ensaios de flexão	
	Módulo de ruptura médio (MPa)	Coef. de variação (%)
50% de gesso reciclado + 50% de gesso comercial	1,88	7,51
100% de gesso comercial	2,00	3,19

Percebeu-se que, com a substituição de 50% do gesso comercial pelo gesso reciclado, houve uma redução de apenas 6% do valor médio do módulo de ruptura (MOR) no ensaio de flexão. Considerando o potencial de reaproveitamento do resíduo convertido em aglomerante, notou-se que, mesmo incorporando um significativo percentual de gesso reciclado, o prejuízo ao desempenho mecânico, sob esse tipo de solicitação, foi pouco relevante. Foi possível notar maior velocidade das reações, pela substituição do gesso comercial pelo reciclado.

3.2 Ensaios de aderência de revestimento de gesso

Os resultados obtidos dos ensaios de arrancamento de revestimento, realizados com as pastas de gesso estudadas, encontram-se na Tabela 4.

Tabela 4 – Resultados dos ensaios de aderência de revestimento

Pasta de gesso	Resistência média à tração no arrancamento (MPa)	Coef. de variação (%)
50% de gesso reciclado + 50% de gesso comercial	0,65	5,7
100% de gesso comercial	0,36	24,3

Os resultados dos ensaios mostraram que houve 82% de aumento da resistência à tração no arrancamento do revestimento (aderência), quando houve a substituição de 50% de gesso comercial pelo gesso reciclado. Ambas as pastas atenderam plenamente às exigências da norma (ABNT, 1996), pela qual o valor mínimo de resistência de aderência do revestimento é de 0,2 MPa, para ambiente interno, e 0,3 MPa, para ambiente externo. Considerando que o revestimento de gesso deve ser usado apenas em áreas internas, pode-se concluir que a pasta que contém o gesso reciclado apresentou resistência correspondente a 3,23 vezes o valor mínimo exigido. Os resultados obtidos

para aderência estão comparáveis com valores citados por John e Cincotto (2010), correspondente aos resultados de estudos no Brasil, que estavam entre 0,4 e 1,7 MPa.

Quanto ao modo de ruptura na ligação revestimento-substrato, percebeu-se que a ruptura se deu, em quase todos os ensaios de arrancamento, na interface entre os dois materiais, sem que houvesse ruptura da pasta de gesso ou ruptura do substrato. Notou-se que a camada de revestimento era retirada quase por inteiro (Figura 2a-b). Apenas em um dos ensaios, foi percebido que houve ruptura do substrato, notando-se parte da superfície do bloco cerâmico aderida ao revestimento. Mas, mesmo assim, não foi na maior parte da área de arrancamento e esse valor foi desprezado.

Figura 2 - Aspecto das áreas de arrancamento do revestimento de gesso

4 CONCLUSÕES

Dos resultados obtidos dos ensaios de flexão em três pontos, foi possível concluir que, com a substituição de 50% do gesso comercial pelo gesso reciclado, houve uma pequena redução (6%) em relação à pasta com 100% de gesso comercial. Esse resultado habilita a utilização de considerável percentual de gesso reciclado na produção de elementos que possam sofrer este tipo de solicitação. Pode-se supor que essa resistência à flexão, tão próxima da resistência do gesso comercial, esteja relacionada à alta reatividade percebida.

Quanto aos ensaios de resistência à tração no arrancamento, concluiu-se que houve 82% de aumento da aderência do revestimento, com a substituição parcial do gesso comercial por gesso reciclado, em relação à pasta composta somente gesso comercial. Tanto o revestimento com pasta de gesso comercial, quanto o que continha gesso reciclado, atenderam às exigências da norma. No modo de ruptura na ligação revestimento-substrato prevaleceu a ruptura entre revestimento e substrato, mostrando que os valores obtidos representaram a resistência de aderência do revestimento.

Concluiu-se que a aplicação do gesso reciclado produzido na forma adotada, substituindo parcialmente o gesso comercial, é viável do ponto de vista do desempenho mecânica à flexão e aderência de revestimento.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13207:** Gesso para construção civil. Especificação. Rio de Janeiro, 1994.

_____. **NBR 13528:** Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Determinação da resistência de aderência à tração. Método de Ensaio. Rio de Janeiro, 2010.

_____. **NBR 13867:** Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso – Materiais, preparo, aplicação e acabamento. Procedimento. Rio de Janeiro, 1997.

_____. **NBR 13749:** Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação. Rio de Janeiro, 1996.

BALTAR, C.A.M., BASTOS, F.F., LUZ, A.B. Gipsita. In: **Rochas e minerais industriais**. Rio de Janeiro: CETEM, 2005.

CANUT, M.M.C. **Estudo da viabilidade do uso do resíduo fosfogesso como material de construção**. 2006. Dissertação (Mestrado em Construção Civil), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

CONAMA – **Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002**. Brasília: MMA/CONAMA, 2002.

CONAMA – **Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução nº 431, de 25 de maio de 2011**. Brasília: MMA/CONAMA, 2011.

JOHN, V.M., CINCOTTO, M.A. **Alternativas de gestão dos resíduos de gesso**. <http://www.reciclagem.pcc.usp.br/ftp/Alternativas%20para%20gestão%20de%20resíduos%20de%20gesso%20v2.pdf>, 2003.

JOHN, V.M., CINCOTTO, M.A. Gesso na construção civil. In: Geraldo C. Isaia (org.). **Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais**. 2 ed., v. 1. São Paulo: IBRACON, 2010, p. 727-759.

LYRA SOBRINHO, A.C.P., AMARAL, A.J.R., DANTAS, J.O.C., DANTAS, J.R.A. Gipsita. In: **Balanco Mineral Brasileiro 2001**. DNPM, 2001.

MARTINS, J.G., PAIVA, P.A. **Materiais de Construção I – Ligantes**, 3ª ed. Universidade Fernando Pessoa, Lisboa, Portugal, 2010.

MUNHOZ, F.C., RENÓFIO, A. Uso da Gipsita na Construção Civil e adequação para a P+L. In: **XIII SIMPEP**. Bauru, São Paulo, 2006.

NIGLIO, F., CAMARINI, G. Viabilização Técnica e Econômica da Reciclagem dos Resíduos de Gesso. In: XIII CONGRESSO INTERNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO - FEC, UNICAMP. **Anais...** Campinas, São Paulo, 28 e 29 de setembro de 2005.

RIBEIRO, A.S. **Produção de gesso reciclado a partir de resíduos oriundos da construção civil**. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.

SÁ, N.H.R., PIMENTEL, L.L. Avaliação do Desperdício de Gesso Aplicado como Revestimento. In: XIV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PUC. **Anais...** Campinas, 2009.

SALES, A.T.C., SILVA, D.T. Reciclagem de gesso a partir de resíduos de blocos de gesso In: 2º ENCONTRO NACIONAL SOBRE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO E II SEMINÁRIO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 2011, Maceió. **Anais...** Maceió: ENARC, 2011. v.único.

SILVA, A.P., STARLING, C.M.D., ARAÚJO, P.H.M. Estudo do Desempenho Físico e Mecânico em gesso Aditivado para Acabamentos na Construção Civil. In: VII ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO. **Anais...** Florianópolis, 1998.

YAZIGI, W. **A técnica de edificar**. 4ª ed. São Paulo: PINI, 2002.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE DE CONCRETOS PRODUZIDOS COM RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

MORETTI, Juliana (1); SALES, Almir (2); ALMEIDA, Fernando (3); REZENDE, Mariana (4)

(1) Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (PPGECiv) da Universidade Federal de São Carlos, (16)33518467, julianamoretti88@gmail.com, (2) Professor Doutor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos, almir@ufscar.br, (3) Mestre em Estruturas e Construção Civil pela Universidade Federal de São Carlos, fernandocralmeida@gmail.com, (4) Graduanda em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos, marianarezende@uol.com.br

RESUMO

A construção civil é responsável por gerar uma grande quantidade de resíduos. Na cidade de São Carlos (SP) a geração de resíduos da construção civil (RCC) supera em quatro vezes a geração de resíduo domiciliar. Geralmente os RCC são descartados em locais inadequados acarretando em graves problemas ambientais. Esse artigo se insere no contexto de uma alternativa para aplicação do RCC como agregado graúdo em concretos. O objetivo principal deste trabalho foi verificar a profundidade de carbonatação e as propriedades físicas dos concretos produzidos com o RCC em comparação com um concreto referência (sem o RCC). As amostras de RCC foram coletadas na usina de reciclagem do município de São Carlos e submetidas à caracterização física e química. Após o tratamento granulométrico, procedeu-se à dosagem e produção de concretos com 0%, 30%, 50% e 100% de RCC em substituição ao agregado graúdo natural. Os corpos de prova foram acondicionados durante 56 e 112 dias em câmara de carbonatação com teor de CO₂ de 15±5%, com umidade do ar e temperatura constantes. Após esse período, foi verificada a profundidade de carbonatação pelo método colorimétrico. Também foram realizados ensaios para a determinação da absorção de água, índice de vazios e resistência à compressão dos concretos. Os resultados indicaram que a utilização do RCC, principalmente no teor de 100%, provocou um aumento na absorção de água e índice de vazios dos concretos quando comparados ao concreto referência. Na idade de 56 dias, os concretos com RCC apresentaram menores valores de profundidade de carbonatação que os do concreto referência, e na idade de 112 dias, os concretos com RCC apresentaram maior profundidade de carbonatação que o concreto produzido sem o resíduo. Os resultados permitiram concluir que a utilização do RCC como substituto do agregado natural pode influenciar negativamente na durabilidade do concreto.

Palavras-chave: Resíduos, durabilidade, agregados alternativos.

ABSTRACT

The civil construction is responsible for generating a lot of waste. In the city of São Carlos (SP) the generation of construction waste (CW) exceeds four times the generation of household waste. Generally the CW are disposed in inappropriate places resulting in serious environmental problems. This article is in the context of an alternative to the application of CW as aggregate in concrete. The main objective of this study was to verify the depth of carbonation and the physical properties of concrete produced with CW compared with a concrete reference (without CW). The CW samples were collected in the municipality of São Carlos recycling plant and was performed physical and chemical characterization. After the grain size treatment, was proceeded the mixture and production of concrete with 0 %, 30 %, 50 % and 100 % of CW in replacement of natural coarse aggregate. The specimens were stored for 56 and 112 days in a carbonation chamber with CO₂ content of 15 ± 5 %, constant humidity and temperature. After this period, the depth of carbonation was verified by colorimetric method. Assays for the determination of water absorption, void index and compressive strength of the concrete were also

performed. The results indicate that the use of CW, especially in the content of 100 % caused an increase in water absorption and void index of the concrete when compared to the reference concrete. At the age of 56 days, the concrete with CW had significantly lower carbonation depth of the concrete reference, and at the age of 112 days, the concrete with CW had higher carbonation depth of the concrete produced without this waste. The results showed that the use of CW as a substitute for natural aggregate can negatively influence the durability of concrete.

Keywords: waste, durability, alternative aggregates.

1 INTRODUÇÃO

Em algumas cidades a geração de RCC tem alcançado uma relação de 2 toneladas de RCC para 1 tonelada de lixo domiciliar (PINTO & GONZALES, 2005), sendo que no município de São Carlos, gera-se quatro vezes mais RCC do que o resíduo domiciliar (CÓRDOBA, 2010). A geração de RCC no município vem crescendo significativamente, sendo que no período de 2003 à 2010 atingiu 55% (MARQUES NETO 2003, CÓRDOBA 2010).

A falta de tratamento para os resíduos da construção civil pode gerar problemas sociais e ambientais tais como: a degradação de paisagens urbanas, poluição visual e também a proliferação de vetores nocivos a saúde (FAGURY & GRANDE, 2007).

Se por um lado a indústria da construção civil consome muitos recursos naturais e gera muitos resíduos, por outro lado, apresenta potencial para incorporar esses resíduos na produção de materiais de construção.

A realização de pesquisas que visem a utilização de resíduos como insumos são de grande valia, uma vez que é possível agregar valor a um resíduo que antes era descartado ao meio ambiente, e também desenvolver novos materiais para diminuir a extração de recursos naturais. Todavia, esses novos materiais obtidos a partir do uso de resíduos devem possuir propriedades e desempenho da mesma magnitude que a dos materiais e componentes convencionais, principalmente em relação à durabilidade.

Um dos principais problemas relacionados à durabilidade em estruturas de concreto armado é a corrosão de armaduras, e este fenômeno é resultado de reações deletérias de natureza química ou eletroquímica, e podem estar ou não relacionados a ações físicas ou mecânicas de deterioração (RIBEIRO, et. al., 2013). O cobrimento das armaduras é uma barreira física que dificulta a corrosão, e a perda desta barreira protetora pode provocar um processo de deterioração. Os fenômenos de carbonatação e contaminação por cloretos no concreto são os principais responsáveis pela perda dessa proteção (RIBEIRO, et. al., 2013).

A carbonatação é uma reação físico-química que modifica o pH da solução dos poros do concreto a valores próximos da neutralidade, ou seja, ocorre uma redução da alcalinidade que pode resultar na despassivação da armadura que encontra-se nesta região. Através da despassivação, o aço fica vulnerável à propagação da corrosão. Segundo Helene (1986), a reação da carbonatação pode ser resumida pela Equação 1.

A concentração de CO₂, umidade relativa do ar, temperatura do meio ambiente, traço e adensamento do concreto são fatores que influenciam diretamente a reação da carbonatação. (ATIS, 2003).

O objetivo deste estudo foi verificar a durabilidade potencial do concreto produzido com o resíduo da construção civil (RCC) em substituição à brita natural, por meio da

avaliação da profundidade de carbonatação e dos valores das propriedades físicas dos concretos produzidos com esse resíduo. A análise da profundidade de carbonatação utilizou o método colorimétrico, comparando-se os valores obtidos aos valores de um de um concreto referência convencional (sem o RCC).

2 METODOLOGIA

Neste item são apresentados os materiais e métodos utilizados no presente estudo.

2.1 Materiais

Foram utilizados os seguintes materiais: cimento Portland CP II E 32, areia natural, pedra britada e o agregado reciclado proveniente de resíduos da construção civil (RCC).

Os valores das propriedades físicas e químicas do cimento estão apresentados na Tabela 1, conforme os dados fornecidos pelo fabricante. O valor da massa específica foi obtido em laboratório no âmbito do presente trabalho (Tabela 1).

Tabela 1 - Propriedades físicas e químicas – CP II E 32

Propriedades		Unidade	Cimento	Elementos (%)	Cimento
Massa específica (NM 23) ¹		Kg/dm ³	3,05	MgO	1,57
Início de pega (NBR 6474)		min	192	PF 1000°C	5,70
Finura	Retido # 325	%	12,7	Anidrido carbônico - CO ₂	4,78
	Sup. Esp. Blaine	m ² /Kg	3491	Trióxido de enxofre - SO ₃	1,54
Resistência à compressão (f _{cj})	3 dias	MPa	19,20		
	7 dias	MPa	26,00		
	28 dias	MPa	35,90		

(Fonte: Fabricante/ ¹ Valor obtido em laboratório (LMC/UFSCar))

As amostras dos agregados reciclados de RCC foram coletadas na usina de reciclagem da cidade de São Carlos. Foi utilizado o agregado graúdo classificado por brita 1 proveniente de resíduos de concreto e argamassa (resíduo cinza). No laboratório (LMC – UFSCar), as amostras foram secas em estufa a 100 ± 5°C e foi realizada uma triagem visual para a retirada de impurezas (cerâmica vermelha, solo, madeira, metal).

Além das impurezas, o RCC apresentava variabilidade na composição e partículas com dimensões superiores a 25mm, e essas partículas poderiam prejudicar a moldagem dos concretos. Desta forma, todo o material foi peneirado com o objetivo de separar os grãos retidos nas peneiras de malhas 19 mm; 12,5 mm; 9,5 mm; 6,3 mm e 4,75 mm e fundo.

Após peneirar o material foram descartadas as partículas que ficaram retidas na peneira de malha 19 mm e o fundo. Os RCC foram utilizados como agregado graúdo na produção dos concretos, com teores de substituição, em volume, de 30%, 50% e 100%. Os valores da análise química do RCC estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Composição química do RCC

Elementos (%)	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	MgO	TiO ₂	Na ₂ O+K ₂ O	SO ₃ +P ₂ O ₅	Perda ao fogo
RCC	58,1	14,2	8,2	7	2,1	1,9	2,2	1,0	5,17

A sílica é o principal constituinte do RCC e corresponde a um teor de 58%. A origem deste elemento está associada principalmente aos agregados naturais presentes no concreto e na argamassa que compõe o RCC. O óxido de cálcio (CaO), é o segundo elemento mais representativo, com teor de 14,2%. A presença deste óxido está associada ao aglomerante (cimento, cal) presente no RCC, uma vez que na região de São Carlos não se utilizava agregados de origem calcária.

O RCC utilizado por Ulsen, et al., 2010 apresentou composição química similar ao RCC utilizado nesta pesquisa, com teores de 65% de SiO₂, 9% de CaO e 9% de Al₂O₃.

Os ensaios de caracterização física dos agregados foram realizados segundo as normalizações brasileiras: NM 23 (2000); NM 30 (2001); NM 45 (2006); NM 52 (2009); NM 53 (2002) e NM 248 (2003).

Os resultados dessa caracterização estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3- Caracterização física dos agregados

Características	Unidade	Areia	Brita	RCC
Massa específica	g/cm ³	2,33	2,85	2,46
Massa unitária no estado seco e solto	kg/m ³	1.531,32	1.484,51	1.302,80
Massa unitária compactada	kg/m ³	1.639,09	1.642,90	1.437,47
Absorção de água	%	0,74	1,10	4,16
Dimensão máxima característica	mm	2,36	19	19
Módulo de finura	-	2,30	1,89	1,85
Zonas granulométricas	-	zona ótima	zona granulométrica 9,5/25	

O agregado graúdo proveniente de RCC, utilizado por Leite (2001), apresentou absorção de 4,95%, massa específica de 2,51g/cm³ e massa unitária de 1,12gcm³, valores próximos aos obtidos nesta pesquisa (Tabela 3).

Por meio dos resultados obtidos nos ensaios de caracterização da brita e do RCC, foi possível verificar que a absorção de água do RCC é cerca de quatro vezes superior à absorção da brita e o valor da massa específica do RCC é 13% menor que a massa específica da brita. Os agregados de RCC são mais porosos que a brita, fato que interfere diretamente na absorção de água e massa específica do material.

2.2 Dosagem e análise dos concretos

O estudo de dosagem dos concretos com RCC e referência foi baseado no método da ABCP adaptado do ACI (American Concrete Institute).

As dosagens obtidas em laboratório estão apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 – Dosagem dos concretos com RCC e referência

Traço	Teor de RCC	Composição do traço de concreto (em massa e seco)					
		Cimento	Areia	RCC	Brita	a/c	Abatimento (mm)
Referência	0%	1,00	2,00	-	2,62	0,49	77
30RCC	30%	1,00	2,00	0,68	1,83	0,50	65
50RCC	50%	1,00	2,00	1,13	1,31	0,52	65
100RCC	100%	1,00	2,00	2,26	-	0,55	70

Foi necessário variar a relação água/cimento para os traços produzidos com os resíduos com a finalidade de manter constante o abatimento (70 ± 10 mm).

O consumo de cimento e teor de argamassa dos concretos produzidos estão apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Consumo de cimento e teor de argamassa dos traços de concreto

Traço	Consumo de cimento (Kg/m ³)	Teor de Argamassa (%)
Referência	385,28	53,38
30RCC	383,82	54,43
50RCC	380,86	55,14
100RCC	376,66	57,03

Ocorreu uma leve variação no consumo de cimento (2% para o traço 100RCC e menos de 1% para os demais traços) devido ao ajuste realizado na relação água/cimento, necessário para manter constante o abatimento (70 ± 10 mm). Como a substituição da brita pelo RCC foi realizada em volume, ocorreu uma variação no teor de argamassa. Essa substituição foi realizada em volume devido à menor massa específica do RCC em comparação com a brita. Desta forma, se a substituição tivesse sido realizada em massa, haveria um volume maior de RCC na mistura e, devido ao alto teor de absorção de água do RCC, seria necessária uma quantidade ainda maior de água na mistura para produzir misturas equivalentes à referência.

Foram moldados corpos de prova de concreto com diâmetro de 100 mm e altura de 200 mm de acordo com as especificações da NBR 5738 (2003).

O ensaio de carbonatação acelerada foi realizado no Laboratório de Materiais e Componentes (LMC) da UFSCar, utilizando uma câmara de carbonatação com controle da concentração de CO₂, da temperatura e da umidade relativa do ar.

Após a cura dos corpos de prova, foi iniciado o período de sazonalização com a finalidade de padronizar a temperatura e umidade das amostras antes do acondicionamento na câmara de carbonatação. Os corpos de prova permaneceram sete dias em estufa para secagem com temperatura de 50 ± 5 °C e mais sete dias em sala climatizada com temperatura de 23 ± 1 °C, e umidade relativa do ar de $60\% \pm 5\%$.

Após o sazonalização, as amostras foram acondicionadas na câmara de carbonatação com teor de $15 \pm 5\%$ de CO₂, e umidade relativa entre 60% e 85%, e o monitoramento da câmara foi realizado diariamente.

Segundo um estudo da arte realizado por Pauletti et al. (2007), diversos autores recomendam a realização de ensaios de carbonatação acelerada com teores de CO₂ inferiores a 20%, pois a utilização de teores superiores a 20% pode acarretar em mudanças microestruturais das amostras. Desta maneira, considerando o desempenho da câmara de carbonatação, e a partir da metodologia utilizada por Almeida (2012) foi adotado um teor de gás carbônico de 15 ± 5%.

Devido a grande quantidade de corpos de prova, primeiramente foram acondicionadas as amostras para ensaio aos 56 dias, e depois as amostras para ensaio aos 112 dias. As amostras para ensaio aos 112 dias permaneceram em cura imersa até o início do sazonalamento. Foram utilizados dois corpos de prova para cada traço e para cada idade analisada.

A avaliação da profundidade de carbonatação foi realizada pelo método calorimétrico seguindo as recomendações de RILEM (1984). Primeiramente os corpos de prova foram rompidos à tração por compressão diametral, e após o rompimento (Figura 1a), uma solução de fenolftaleína (1% de fenolftaleína, 29% de água destilada, 70% de álcool isopropílico) foi aspergida na superfície das faces rompidas de cada corpo de prova. O hidróxido de cálcio adquire uma coloração rosada, enquanto a parte carbonatada permanece incolor.

A medição da profundidade de carbonatação foi realizada com o auxílio de um paquímetro digital (Figura 1b), e foram obtidas 10 medidas para cada superfície do corpo de prova (cinco medidas de cada lado), totalizando 20 medidas por corpo de prova e 40 medidas por traço de concreto.

Vale salientar que esta técnica é qualitativa e pode ser utilizada como método comparativo entre amostras.

Figura 1 – a) Ruptura do corpo de prova, b) Medição da profundidade de carbonatação

Os ensaios para a determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica dos concretos foram realizados de acordo com as especificações da NBR 9778 (1987), e para estes ensaios utilizaram-se três corpos de prova para cada traço de concreto (com e sem RCC). O ensaio de resistência à compressão aos 28 dias foi realizado de acordo com as especificações da NBR 5739 (ABNT, 1994), foram ensaiados quatro corpos de prova para cada traço.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos no ensaio de profundidade de carbonatação pelo método colorimétrico estão apresentados na Tabela 6. Os valores obtidos foram colocados na forma gráfica para facilitar a comparação entre os traços estudados (com e sem RCC) Figura 2.

Tabela 6 - Profundidade de carbonatação dos concretos

Traços	56 dias (mm)	112 dias (mm)	Evolução Carbonatação (%)
REF	4,68	5,44	16
30RCC	4,24	5,62	33
50RCC	4,20	5,97	42
100RCC	4,42	6,38	44

Na idade de 56 dias, todos os concretos produzidos com o RCC apresentaram menor profundidade de carbonatação comparativamente ao concreto de referência.

No estudo realizado por Levy & Helene (2004), concretos produzidos com agregados reciclados apresentaram profundidade de carbonatação inferiores ao concreto referência, considerando os concretos que permaneceram acondicionados durante 28 dias em câmara de carbonatação acelerada. Os agregados reciclados são constituídos por argamassa de cimento, e desta forma, os concretos produzidos com esse agregado apresentam maior reserva alcalina, e essa reserva alcalina pode atuar como proteção da superfície do concreto contra a reação da carbonatação (LEVY & HELENE, 2004).

Figura 2 – Profundidade de carbonatação aos 56 e 112 dias dos concretos

Pereira et al. (2012) realizaram um estudo sobre a durabilidade de concretos produzidos com teores de 20%, 50% e 100% de substituição do agregado natural pelo agregado reciclado de RCC e para 3 diferentes níveis de resistência à compressão (20MPa, 30MPa e 40MPa). A profundidade de carbonatação foi inferior ao concreto de

referência comparativamente aos concretos com agregados reciclados de 20MPa e 30MPa.

No presente estudo, para a idade mais avançada (112 dias) todos os concretos produzidos com o RCC apresentaram maior profundidade de carbonatação que o concreto referência.

No estudo realizado por Gomes & Brito (2009), concretos produzidos com RCC foram acondicionados em câmara de carbonatação por 7, 28, 56 e 90 dias com teor de CO₂ de aproximadamente 5%, sendo que os concretos produzidos com agregados reciclados apresentaram maior profundidade de carbonatação para todas as idades quando comparados com aos valores obtidos para o concreto de referência.

Segundo Basheer et. al. (2001), a carbonatação do concreto está relacionada com permeabilidade de gases e absorção de água. Concretos mais permeáveis são mais vulneráveis ao efeito da carbonatação devido a estrutura dos poros da matriz.

De modo geral, pode-se inferir que na idade de 56 dias, os concretos produzidos com o RCC apresentaram menor profundidade de carbonatação devido à maior reserva alcalina desses concretos provenientes dos agregados reciclados. Na idade mais avançada (112 dias), a estrutura mais porosa da matriz apresentou maior influência no fenômeno da carbonatação resultando em maiores profundidades de carbonatação para os concretos produzidos com o RCC.

Os resultados obtidos nos ensaios de absorção de água, índice de vazios e massa específica para os concretos no presente estudo corroboram essa diferença na profundidade de carbonatação obtida para a idade de 112 dias, sendo que esses valores estão apresentados na Tabela 7.

Tabela 7- Absorção de água, índice de vazios, massa específica e resistência à compressão dos concretos

Traços	Absorção (%)	Índice de vazios (%)	Massa específica (Kg/m³)	Resistência à compressão aos 28 dias (MPa)
REF	5,0	11,9	2374,3	37,8
30RCC	5,7	13,3	2325,4	37,4
50RCC	5,7	13,2	2301,8	36,4
100RCC	6,7	14,8	2224,6	31,4

Os traços com a incorporação de RCC apresentaram valores de absorção de água e índice de vazios superiores ao do concreto de referência, principalmente o traço 100RCC. O agregado de RCC apresentou absorção de água quatro vezes superior à absorção da brita, e desta forma, o RCC é mais poroso que a brita, interferindo diretamente na absorção de água e índice de vazios da matriz cimentícia.

A massa específica dos concretos produzidos com o RCC foram inferiores à massa específica do concreto de referência. O agregado reciclado de RCC apresentou massa específica 13% menor que a massa específica da brita, e desta forma, a substituição da brita pelo RCC contribuiu com a redução da massa específica dos concretos.

Os traços 30RCC e 50RCC apresentaram valores de resistência à compressão (Tabela 7) similares ao concreto de referência. Porém, a substituição de 100% do agregado natural pelo RCC resultou em uma redução de 17% na resistência à compressão em

comparação com o concreto de referência. Esse comportamento pode ser justificado pelo aumento na relação água/cimento e consequente aumento da porosidade do traço 100RCC quando comparado com os demais traços.

4 CONCLUSÕES

Os concretos produzidos com o RCC apresentaram maior absorção de água, índice de vazios e profundidade de carbonatação aos 112 dias quando comparados aos valores obtidos para o concreto referência (convencional sem RCC). Essa constatação indica que o uso do RCC pode interferir de maneira negativa na durabilidade de concretos que utilizem esse resíduo em substituição ao agregado gráúdo natural.

A substituição de agregados naturais pelos agregados reciclados da construção civil deve ser realizada com cautela, principalmente se os componentes produzidos com esse resíduo ficarem em ambientes exteriores, ou em ambientes com maior concentração de CO₂.

O aumento da camada de cobrimento das armaduras pode ser uma alternativa para garantir a adequada durabilidade de concretos produzidos com o RCC frente ao fenômeno da carbonatação.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, à CAPES e à FAPESP, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. C. R. **Avaliação do potencial de corrosão de armaduras em concretos com substituição parcial do agregado miúdo pela areia de cinza do bagaço da cana-de-açúcar - ACBC**. 2013. 206f. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5738** – Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto. Rio de Janeiro, 2003.

_____. **NBR 5739** – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 1994.

_____. **NBR 9778** – Argamassa e concreto endurecido – Determinação da absorção de água por imersão. Rio de Janeiro, 1987.

ASOCIACIÓN MERCOSUR DE NORMALIZACIÓN. **NM 23** – Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da densidade absoluta. 2000.

_____. **NM 30** – Agregado miúdo– Determinação da absorção de água. 2001.

_____. **NM 45** - Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios. 2002.

_____. **NM 52** – Agregado miúdo– Determinação da massa específica, massa específica aparente e absorção de água. 2003.

_____. **NM 53** – Agregado gráúdo– Determinação da massa específica, da massa específica aparente e da absorção de água. 2001.

_____. **NM 248** – Agregados – Determinação da composição granulométrica. 2003.

ATIS, C. D. Carbonation-Porosity-Strength model for fly ash concrete (Technical Note). **Journal of Materials in Civil Engineering**. Jan-Fev 2004, p.91-94, 2004.

BASHEER, L., KROPP, J., CLELAND, D. J. Assessment of the durability of concrete from its permeation properties: a review. **Construction and Building Materials**, Vol. 15, p. 93-103, 2001.

CÓRDOBA, R. E. **Estudo do sistema de gerenciamento integrado de resíduos de construção e demolição so município de São Carlos – SP**. 2010. 372f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2010.

FAGURY, S. C.; GRANDE, F. M. Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) – aspectos gerais da gestão pública de São Carlos/SP. **Exacta**, São Paulo, v.5, n.1, p.35-45, jan./jun. 2007.

GOMES, M.; BRITO, J. Structural concrete with incorporation of coarse recycled concrete and ceramic aggregates: durability performance. **Materials and Structures**, v.42, p.663-675, 2009.

HELENE, P. **Corrosão em Armaduras para Concreto Armado**. São Paulo: PINI / IPT, 45 p., 1986.

LEVY, S. M.; HELENE, P. Durability of recycled aggregates concrete: a safe way to sustainable development. **Cement and Concrete Research**, v. 34, n. 11, p. 1975-1980, 2004.

LEITE, M. B. **Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com agregados reciclados de resíduos de construção e demolição**. 2001. 270f. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Porto Alegre. 2001.

MARQUES NETO, J. C. **Diagnóstico para estudo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição do Município de São Carlos-SP**. 2003. 155f. Dissertação (Mestrado em Hidráulica e Saneamento). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 2003.

PAULETTI, C; POSSAN, E.; DAL MOLIN, D. C. C. Carbonatação acelerada: estado da arte das pesquisas no Brasil. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 7, n. 4, p. 7-20, out/dez 2007.

PEREIRA, E.; MEDEIROS, M. H. F.; LEVY, S. M. Durabilidade de concretos com agregados reciclados: uma aplicação de análise hierárquica. **Ambiente Construído**. vol.12, n.3, pp. 125-134, 2012.

PINTO, T. P., GONZALES, J. L. R., (Coordenadores) **Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil. Manual de orientação**. Como implementar um sistema de manejo e gestão dos resíduos da construção civil nos municípios. Parceria técnica entre o Ministério das Cidades, Ministérios do Meio Ambiente e Caixa Econômica Federal. Brasília: CAIXA, 2005.

RIBEIRO, D. V.; SALES, A.; SOUSA, C. A. C.; ALMEIDA, F. C. R.; CUNHA, M. P. T.; LOURENÇO, M. Z.; HELENE, P. **Corrosão em estruturas de concreto armado: Teoria, controle e métodos de análise**, Rio de Janeiro: Elsevier, 1ed, 2013, 244 p.

RILEM Concrete Permanent Comitee . RILEM Draft Recomendation - Measurement of hardened concrete carbonation depth CPC-18. **Materials and Structures**, v.17, n. 102, p. 435-440, 1984.

ULSEN, C.; KAHN, H.; ANGULO, S. C.; JOHN, V. M. Composição química de agregados mistos de resíduos de construção e demolição do Estado de São Paulo. Rem: **Rev. Esc. Minas**, vol 63, n.2, pp. 339-346, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PRODUZIDOS COM PET RECICLADO

CÂNDIDO, Luis Felipe (1); BARRETO, José Maurício Lima (2); CABRAL, Antônio Eduardo Bezerra (3)

(1) PEC/UFC, e-mail: luisf_civil@yahoo.com.br, (2) PEC/ UFC, e-mail: mauriciobarreto@ufc.br, (3) GPMAT/ UFC, e-mail: eduardo.cabral@ufc.br

RESUMO

Tento em vista materiais potencialmente recicláveis no contexto urbano, o PET (polietileno tereftalato) já vem sendo utilizado em diversos segmentos industriais, porém este material, ainda é pouco utilizado na construção civil. Um estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET) em 2011 revelou que houve um acréscimo de 304% na recuperação do PET de 1994 a 2011, totalizando cerca 294 Ktons cujo principal destino final foi aplicações nas indústrias têxteis (39,30%), não sendo contabilizada parcela de consumo para construção civil. Assim, o presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa experimental desenvolvida com o intuito de testar o uso do PET triturado em substituição da areia natural nas frações de 15%, 30% e 45% para a fabricação de blocos de concreto prensado com incorporação de PET reciclado. Foram determinados às características geométricas, os índices físicos e características mecânicas, tais como massa seca, absorção de água, condutividade térmica e resistência à compressão. Ao serem analisados os resultados, pode-se concluir que o teor que apresentou os melhores resultados foi de 15% de PET, devido ao acréscimo de sua resistência à compressão em relação aos demais teores, destacando-se ainda uma menor absorção, resultante de seu maior empacotamento e melhor homogeneidade do compósito.

Palavras-chave: Bloco de Vedação, Sustentabilidade, PET

ABSTRACT

Among the materials with potential of recycle, the PET (polyethylene terephthalate), is widely used in different industrial sectors. However, the use of this recycled material in construction industry is insignificant. In 2011, a study conducted by Brazilian Association of PET Industry (ABIPET) revealed a growth of the level of recycling of PET in 304% between 1994 and 2011. In absolute numbers this represents about 294 kilotons. This result represents the second in recycling of PET around the world, just behind of Japan. The main application of PET recycled are performed in textile industry (39,30%) and the consumption by construction industry is so small that it was not recorded in survey. Thus, this paper aims to presents the results of an experimental research developed about the use of PET recycled replacing by volume of fine aggregate in fraction of 15%, 30% and 45%. The geometric, physical and mechanical characteristics were found, between them, the dry mass, water absorption, thermal conductivity and compressive strength. Can be conclude the content that replacing of 15% of PET achieved the best results due of the biggest compressive strength, lower of water absorption, resulting from its higher homogeneity and better wrapping of composite with PET recycled.

Keywords: Concrete blocks, Sustainability, PET.

1 INTRODUÇÃO

A cadeia produtiva da construção civil é responsável pela transformação do ambiente natural em ambiente construído que precisa ser permanentemente atualizado e mantido. Dada a complexidade e extensão de seu impacto no meio ambiente, na economia e na

sociedade, a construção de políticas, o desenvolvimento e aplicação de novos conhecimentos (inovação) de forma sistêmica são de suma importância à manutenção do equilíbrio do planeta que vem sendo alterado significativamente pelo desenvolvimento promovido pela humanidade (AGOPYAN; JOHN, 2011).

Nesse contexto, o conceito de sustentabilidade como a busca de um equilíbrio entre proteção ambiental, justiça social e viabilidade econômica é um tema bastante discutido, dada demanda crescente de novas moradias e os novos padrões e requisitos de qualidade impostas pela sociedade (AGOPYAN; JOHN, 2011).

Tendo em vista os materiais potencialmente recicláveis no contexto urbano, o reciclado do PET (polietileno tereftalato) já vem sendo utilizado em diversos segmentos industriais, sendo ainda pouco utilizado na construção civil, como revela um censo realizado pela Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET) em 2011. Esta pesquisa apresenta um acréscimo de 304% na recuperação do PET de 1994 a 2011, totalizando cerca 294 ktons cujo principal destino final é a indústria têxtil (39,30%), não sendo contabilizada parcela de consumo para construção civil (ABIPET, 2011).

Revisitando a literatura na busca de uma utilização viável do PET reciclado, dentro da temática de desenvolvimento de produtos alternativos, uma pesquisa realizada na argentina pelo CEVE (*Centro Experimental de la Vivienda Económica*) apresentou a aplicação do reciclado do PET na fabricação de blocos sem função estrutural em substituição total do agregado miúdo. Os resultados foram satisfatórios e revelaram que algumas propriedades significativas como resistência à compressão, absorção, condutibilidade térmica melhoraram em relação a outros tipos de bloco com a mesma função (BERETTA, 2008).

Partindo da experiência do CEVE e na busca de materiais alternativos que contribuíssem com a sustentabilidade, o presente trabalho tem por objetivo produzir e avaliar blocos de vedação vertical em concreto sem função estrutural com substituição do agregado miúdo por PET reciclado.

Para tal, buscou-se sistematizar o arcabouço teórico que constituiu o presente trabalho, partindo-se do tema sustentabilidade e construção civil, especificamente materiais alternativos e tecnologias apropriadas, chegando-se ao PET e, por fim, o desenvolvimento e produção do bloco em apreço neste estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Sustentabilidade e construção civil

A sustentabilidade é entendida como um tripé que integra as perspectivas ambiental, social e econômica. Ainda mais, a sustentabilidade de uma empresa, deve ser entendida nestas três perspectivas como proteção ambiental, crescimento econômico e justiça social (ELKINGTON, 1999).

O setor da construção civil é um dos principais agentes de degradação ambiental, dada sua extensa e complexa cadeia produtiva que impacta no consumo de recursos naturais e na emissão de agentes poluentes no meio ambiente (AGOPYAN; JOHN, 2011).

Devido a este fato, existe uma crescente demanda dos clientes por produtos sustentáveis que obrigam as empresas a darem cada vez mais atenção para essa temática (PARDINI,

2009). Uma alternativa que contribui para essa problemática está no desenvolvimento de novos produtos e componentes alternativos à construção.

A busca de soluções inovadoras e sustentáveis para construção civil deve estar associada ao conceito de tecnologia apropriada que contempla os conceitos de sustentabilidade. A tecnologia apropriada está atrelada a um determinado modelo de desenvolvimento e cultura de uma sociedade e exige uma integração das esferas técnicas, sociais, políticas, econômicas, éticas e ambientais (AGOPYAN; JOHN, 2011).

2.2 Pet e Reciclagem

O PET é um poliéster, polímero termoplástico produzido através da polimerização que proporciona a união de monômeros para formar polímeros (ABIQUIM 2004 *apud* VALT, 2009). Um uso bastante comum deste material é na fabricação de garrafas plásticas, largamente utilizadas na indústria de bebidas.

Preocupado com a geração de passivos ambientais, a ABIPET realiza desde 1994 um censo sobre o nível de reciclagem no Brasil. Em sua última edição, o censo revelou que em 2011 57,10% do PET produzido foi reciclado. A pesquisa indica que houve um acréscimo de 304% na porcentagem de reciclado, saindo de cerca de 15 ktons em 1994 para 294 ktons em 2011. Além disso, pode-se afirmar que a produção anual de PET no Brasil chegou a aproximadamente 515 ktons em 2011. Considerando-se que uma garrafa PET de 2L pesa 57g a conta equivale a cerca de 9 bilhões de unidades desse tipo de embalagem (ABIPET, 2011).

O sucesso deste material como reciclado deve-se à sua excelente relação entre as propriedades mecânicas, térmicas e o custo de produção (MACDONALD, 2002 *apud* ROMÃO, 2009).

Em 2011, Valt realizou um estudo sobre o ciclo de vida das embalagens de PET com vários teores de reciclagem. O estudo apresenta dados para fabricação de uma garrafa PET para refrigerantes, incluindo sua reciclagem resultando em um consumo significativo de recursos naturais para o processo em análise (VALT, 2004).

Cruzando-se os passivos gerados da reciclagem de embalagens de PET levantados por Valt com a produção anual levantada pela ABIPET, o consumo de recursos naturais é de aproximadamente de $1,5 \times 10^{10}$ J, 4230 megatoneladas de água bruta e são gerados 472 megatoneladas de resíduos totais

Estes dados justificam a escolha do material PET como material a ser reciclado, pois além das boas propriedades citadas por MacDonald, à reciclagem, em geral, precisar de processos químicos que também geram passivos ao meio ambiente. Desta forma, o presente trabalho apresenta uma alternativa que não demanda de processos químicos para reciclar este material.

2.3 Compósitos cimentícios com incorporação e PET reciclado

Para Betioli *et al.* (2004), materiais constituídos de matriz cimentícia, como concreto e argamassa, são frágeis e com baixa resistência à tração, baixa ductilidade e baixa energia de absorção (tenacidade). Uma das principais características de matrizes de cimento Portland é a alta alcalinidade da mistura com pH superior a 13. Outro fator marcante é o alto calor de hidratação do cimento na reação para formação da pasta.

Para De Paoli (2008, *apud* Romão, 2009), a degradação do PET pode ser iniciada por cisalhamento, calor, oxigênio, resíduos de catalisador, dentre outros, conduzindo à degradação mecânica, térmica, química ou ainda a uma combinação destas. Têm-se, nesse sentido, fatores suficientes para acreditar que uma degradação acelerada dos compósitos com adição de PET pode ocorrer, como ocorre com as fibras vegetais devido aos processos de preparação deste material para incorporação em compósitos cimentícios (como é o caso da trituração).

Quanto a durabilidade, Betioli *et al.* (2004) realizou um estudo sobre a degradação do PET em compósitos cimentícios cujos resultados indicaram uma interação da cadeia polimérica da fibra de PET com o meio agressivo com o aparecimento de grupos SO_4^{2-} . “As fibras foram atacadas pelas soluções de ácido sulfúrico (H_2SO_4 a 0,1M; 1M e 10M), indicando a existência de degradação de fibras de PET nessas matrizes devido à hidrólise alcalina quando imersas na matriz de cimento” (BETIOLI, 2004).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Caracterização dos materiais

O cimento utilizado foi do tipo Portland - CP II Z - 32 do fabricante Poty com massa específica de $3,10 \text{ g/cm}^3$ e massa unitária de $1,42 \text{ g/cm}^3$. Utilizou-se o pó de pedra britada de mineralogia granítica adquirida na Pedreira Cebritá, cujos resultados da caracterização são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Índices físicos do agregado miúdo: pó de pedra

Índice	Referências Normativas	Resultados
Dimensão máxima característica (mm)	ABNT NM 248:2003	4,75
Módulo de finura	ABNT NM 248:2003	2,59
Massa unitária solta (g/cm^3)	ABNT NBR NM 45:2006	1,59
Massa unitária compactada (g/cm^3)	ABNT NBR NM 45:2006	1,73
Massa específica (g/cm^3)	ABNT NBR NM 52:2009	2,54
Material Fino (%)	ABNT NBR NM 46:2003	14,72

Fonte: dos autores.

Utilizou-se o PET reciclado e triturado oriundo de uma recicladora da Região Metropolitana de Fortaleza, cujas características determinadas foram apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Índices físicos do agregado miúdo: pó de pedra

Índice	Referências Normativas	Resultados
Dimensão máxima característica (mm)	ABNT NM 248:2003	4,75
Módulo de finura	ABNT NM 248:2003	5,38
Massa unitária solta (g/cm^3)	ABNT NBR NM 45:2006	0,26
Massa específica (g/cm^3)	ABNT NBR NM 52:2009	1,37

Fonte: dos autores.

3.2 Dosagem do concreto e confecção dos blocos

Para o estudo, foram analisados quatro traços de argamassa “farofada” sendo três contendo o PET triturado em substituição ao volume do pó de pedra nos teores 15%, 30% e 45%. Para o traço de referência (sem PET) tomou-se um traço usual de uma empresa de pré-moldados da região, 1:5:1 (cimento, pó de pedra e água). Para a execução das misturas, foi utilizada uma argamassadeira de giro horizontal com capacidade de 173 litros.

Realizou-se a confecção de blocos testes (ou blocos pilotos) para avaliar as possíveis falhas e dificuldades para execução do experimento e verificou-se que a manutenção de fator água/cimento fazia com que a mistura perdesse consistência à medida que fossem realizadas as substituições planejadas. Desta forma, optou-se pela adição de água na composição com avaliação expedita da consistência da argamassa através do teste manual da umidade ótima apresentado por Agopyan e John (2011).

Paras moldagens dos blocos foi utilizada uma prensa manual conforme a Figura 4-a. A compactação da mistura foi realizada manualmente por um único operador tentando minimizar efeitos de variação da energia de compactação utilizada. Foram confeccionados 12 blocos para cada tipo de traço totalizando 48 blocos fabricados (Figura 4-b).

Figura 1 - Moldagem dos blocos com prensa manual

a) Prensa utilizada

b) extrusão do bloco

Fonte: dos autores.

Após a moldagem foram tomados os devidos cuidados no transporte e manuseio dos blocos recém-fabricados. Estes foram colocados em um ambiente protegido e realizado a cura com aspersão de água durante os sete primeiros dias. Passados vinte e oito dias, iniciaram-se os ensaios de características geométricas, físicas e mecânicas dos blocos confeccionados.

3.3 Ensaios de caracterização dos blocos

Inicialmente, foram numeradas e identificadas as amostras dos blocos separadas por diferentes teores de PET para serem utilizadas nos ensaios de caracterização geométrica, determinação de índices físicos e mecânica, além dos ensaios especiais.

3.3.1 Características geométricas e físicas

Foram determinadas as dimensões efetivas, a área bruta e a área líquida dos blocos com uma amostra de 10 unidades para cada teor de substituição. Os métodos para

determinação das dimensões do bloco vazado de concreto simples sem função estrutural são descritos na ABNT NBR 12118:2013 bem como a determinação da área bruta.

Após a execução dos procedimentos para determinar as características geométricas, os dez blocos foram colocados na estufa a uma temperatura de 105°C, por vinte e quatro horas e conforme as prescrições da ABNT NBR 12118:2013 determinaram-se a absorção de água e a massa seca.

3.3.2 Condutibilidade térmica

Na intenção de determinar uma característica de conforto ambiental foi montado um experimento para determinação da condutibilidade térmica. Esse índice indica a quantidade de calor transmitida através de uma espessura (L), numa direção normal a superfície de área (A), devido ao gradiente de temperatura (ΔT), sob condições de estado fixo e quando a transferência de calor depende apenas do gradiente de temperatura sendo calculado pela (1).

$$\frac{Q}{\Delta T} = \frac{K \times A}{L} \quad (1)$$

Onde: $Q / \Delta T$ – Energia transferida (J/s). ΔT – Diferencia de temperatura (K)

K- Condutibilidade térmica (W/m.K). L – Espessura (m)

A – Área (m²)

Para a realização do ensaio de condutividade térmica foi confeccionada uma amostra de cada teor, constituída com quatro blocos justos postos, conforme a Figura 2.

Figura 2 - Ensaio de condutividade térmica

a) esquema do ensaio

b) medição dos resultados

Fonte: dos autores.

Os equipamentos utilizados para realização foram uma fonte emissora de calor, tipo refletor, com uma lâmpada incandescente de 150 w. Para a medição das temperaturas foram utilizados um Termômetro Digital da marca Mimipa, modelo MT 455, com dois termopares, responsáveis pela leitura de temperatura das duas faces da parede ensaiada.

O tempo de duração de cada ensaio foi de três horas ininterruptas, com a realização das medições de temperaturas a cada 5 minutos, em ambiente com temperatura controlada, possibilitando a observação das temperaturas internas e externas e a estabilização do fluxo de calor para o cálculo da condutividade térmica.

3.3.3 Características mecânicas

Para a resistência à compressão do bloco foi utilizado à norma ABNT NBR 12118: 2013. Ao final dos vinte e oito dias da moldagem, os cinco blocos de cada teor, com as características geométricas e físicas determinadas, foram capeados (com espessura inferior a 5 mm) com argamassa de regularização.

Após a regularização aplicada nas duas faces dos componentes, decorridas vinte e quatro horas, os blocos foram imersos em água por vinte e quatro horas antes do rompimento. Os corpos de prova foram rompidos na máquina universal de ensaio da marca EMIC, modelo DL100T.

3.4 Viabilidade econômica

Durante a confecção dos blocos verificou-se que é possível confeccionar 192 blocos prensados por dia com um único operário. Realizou-se a cotação dos insumos de cimento (R\$20,00/ saco de 50 kg), pó de pedra (R\$26,00/ m³) e PET (R\$2,80/ kg). O valor da mão de obra foi calculado a partir do dissídio da construção civil à época (R\$3,17/h para um servente) e aplicou-se uma taxa de 125% de leis sociais. Os custos com investimento iniciais foram desconsiderados para esta análise.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em síntese, os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Resumo das características físicas e mecânicas ensaiadas

AMOSTRA	Características Físicas			Resist. Com. (Mpa)
	Massa Seca (kg)	Absorção (%)	Condutividade térmica (W/m.K)	
REFERÊNCIA	2,88	12,77	2,33	5,58
15%	2,84	10,92	2,28	5,71
30%	2,58	13,34	2,36	3,54
45%	2,56	17,19	2,05	2,73

Fonte: dos autores.

As características geométricas dos blocos são apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Características geométricas dos blocos

Amostra	Dimensões efetivas			Variação em relação ao bloco de referência (%)			Área (cm ²)	
	L (cm)	C (cm)	H (cm)	ΔL	ΔC	ΔH	Bruta	Líquida
REFERÊNCIA	12,5	25	6,96	-	-	-	312,5	208,44
15%	12,57	25,06	7,03	0,53	0,24	1,1	314,92	209,82
30%	12,66	25,12	7,32	1,31	0,49	5,2	318,14	214,82
45%	12,74	25,35	7,72	1,92	1,39	10,9	322,92	207,62

Fonte: dos autores.

Ao analisar a variação das dimensões para o bloco de referência, foi observada pouca variação de comprimento ($\Delta C_{\text{máx}}=1,39\%$) e largura ($\Delta L_{\text{máx}}=1,92\%$), porém, em relação

à altura observou-se uma variação bastante significativa chegando-se a $\Delta L_{\text{máx}}=10,9\%$ em relação ao traço de referência.

Atribui-se essa variação da altura à capacidade de absorção da energia dada, na moldagem, pelo PET, visto que a pega do cimento ainda está se iniciando. Desta forma, verificou-se que após a dissipação da energia aplicada na prensagem do compósito que contém o PET reciclado existiu uma pequena expansão volumétrica do bloco.

As características físicas do bloco são apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 - Características físicas do bloco

Característica	REFERÊNCIA		Comportamento em relação ao traço de referência					
			15%		30%		45%	
	Média	CV	Média	CV	Média	CV	Média	CV
Massa Seca (kg)	2,88	5,41%	2,84	3,26%	2,58	5,33%	2,56	2,40%
Absorção (%)	12,77	7,78%	10,92	3,48%	13,34	5,55%	17,19	16,92%
Condutividade térmica (W/m.K)	2,33	1,70%	2,28	1,29%	2,36	0,90%	2,05	0,94%

Fonte: dos autores.

Para massa seca, observa-se que houve uma diminuição com a colocação do PET chegando a um valor de 11,1% para amostra de 45%.

Para absorção, entre o traço de referência e o traço de 15% houve uma redução de 14,49% indicando que o PET contribuiu positivamente para o compósito nesse teor. Para maiores teores de substituição, a absorção não diminuiu. Infere-se, portanto, que o PET no teor de 15% contribuiu para diminuição do seu índice de vazios.

A condutividade térmica foi determinada com a média dos valores de K a partir do estabelecimento de um fluxo constante de calor através do bloco observado no Gráfico 1 a partir de 90 min de ensaio.

Gráfico 1 - Curva de condutividade térmica das paredes ensaiadas

Fonte: dos autores.

Com relação à condutividade térmica, o valor médio deste índice foi de 2,23 W / m.K. Esse valor, se comparado ao do tijolo de concreto que, conforme a ABNT NBR 15220-2 é de 1,75, verifica-se um acréscimo de 27,4% em relação ao valor padronizado. Vale observar que para o experimento o valor foi abaixo do traço de referência em 4,3%.

Esse fenômeno pode está vinculado à baixa quantidade de ar presente nos vazios do compósito os quais, quando submetidos a um fluxo de calor, entram em processo de transmitância precocemente, corroborando com o resultado de baixa absorção.

A Tabela 6 apresenta as características mecânicas dos blocos produzidos.

Tabela 6 - Resistência à compressão dos blocos

Amostra	Resistência (MPa)		% em relação à referência
	Média	CV	
REFERÊNCIA	5,58	4,48%	-
15%	5,71	6,65%	2,33%
30%	3,54	11,86%	-35,73%
45%	2,73	11,36%	-80,51%

Fonte: dos autores.

Observa-se que a amostra com 15% apresentou resistência superior aos demais teores com 2,33% em relação à amostra de referência corroborando com o indício observado na absorção: redução da absorção para o teor de 15%. Por fim, em relação à viabilidade financeira observou-se que o preço/ unidade produzida variou entre R\$0,43 e R\$0,47 de acordo com o teor de PET na amostra.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao serem analisados os resultados dos ensaios com os blocos vazados com vários teores de PET em substituição do agregado miúdo, pode-se concluir que o teor que apresentou os melhores resultados foi de 15% de PET. Houve uma redução na massa seca, absorção e condutividade térmica e um aumento da resistência à compressão do bloco. Esses resultados indicam um maior empacotamento e melhor homogeneidade do compósito para o referido teor.

Ademais, pode-se afirmar que a substituição do agregado miúdo por PET em maiores frações prejudicou o desempenho dos blocos frente aos principais índices analisados.

Por fim, a viabilidade econômica do presente componente mostrou-se bastante competitivo com um custo aproximado de R\$0,43 para o teor de que obteve melhores resultados. Este valor está dentro da ordem de grandeza dos tijolos comerciais consultados cujo valor de mercado gira em torno de R\$0,40. Porém, o acréscimo de 3 centavos no custo de produção oferece em contrapartida a diminuição de vários passivos decorrentes da destinação incorreta do PET ou até mesmo da reciclagem deste material.

Os resultados indicam, portanto, indícios de viabilidade técnico-econômica para sua produção e utilização em larga escala. No entanto, frente aos indícios de degradação apresentados por Betiolini, experimentos complementares devem ser conduzidos, principalmente sobre a durabilidade destes blocos, carecendo assim, de um segundo estudo mais aprofundado. Assim, amostras do produto foram guardadas para uma futura avaliação de durabilidade em idades mais avançada (1 ano após sua confecção).

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a CAPES e a recicladora São José pelo apoio a pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIPET – Associação Brasileira da Indústria do PET. 8º Censo da reciclagem do PET no Brasil: 2011. Disponível em: <
<http://www.abipet.org.br/index.html?method=mostrarInstitucional&id=7>> Acesso em:
17.07.2013.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR NM 248**: Agregados - Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro: 2003.

____ **NBR 15220-2**: Desempenho térmico de edificações. Parte 2: Método de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações. Rio de Janeiro: 2005

____ **NBR NM 45**: Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro: 2006.

____ **NBR NM 52**: Agregado miúdo - Determinação da massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro: 2009

____ **NBR 12118**: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Métodos de ensaio. Rio de Janeiro: 2013.

AGOPYAN, V; JOHN, V. M. **O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil**. Ed. Edgard Blucher, v.5, 2011.

BERETTA, H; GATANI, M; GAGGINO, R. ARGÜELO, R. **Ladrillos de plástico reciclado: uma propuesta ecológica para la vivienda social**. 1ª ed. Buenos Aires: Nobuko, 2008.

BETIOLI, A. M; SILVA, D. A; GLEIZE, P. J. P; ROMAN, H. R; GOMEZ, L. A. Degradação de fibras de PET em materiais à base de cimento portland. Anais: X Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. São Paulo, 2004.

ELKINGTON, J. **Cannibals with forks**. Canada: New Society, 1999.

PARDINI, A. F. **Contribuição ao entendimento da aplicação da certificação LEED e do conceito de custos no ciclo de vida em empreendimentos mais sustentáveis no Brasil**. Dissertação (Mestrado Arquitetura e Urbanismo). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

ROMÃO, W; SPINACÉ, M. A. C; De PAOLI, M. A. Poli (teleftalato de Etileno) PET: uma revisão sobre os processos de síntese, mecanismos de degradação e sua reciclagem. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**. Vol. 19, nº 2, p 121-132, 2009. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0104-1428/lng_pt/nrm_iso > Acesso em:
12.07.2013.

VALT, R. B. G. **Análise do ciclo de vida de embalagens PET, de alumínio e de vidro para refrigerantes no Brasil variando a taxa de reciclagem dos materiais**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos Térmicos e Químicos). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2004. 209p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DO EFEITO DO AGREGADO RECICLADO DE CONCRETO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO COMPOSITO CIMENTÍCIO

Evaluation of the effect of recycled aggregate concrete in mechanical properties of composite cementitious

BIANCHETTI, Luiz Gustavo Mallmann (1), BIANCHIN, Felipe Hirata (2), SENISSE, Juliana Alves de Lima (3), DAL MOLIN, Denise Carpena Coitinho (4)

(1)Graduando em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (54)9993 0910, e-mail: lzgobi@gmail.com

(2) Graduando em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: felipe.hbianchin@gmail.com

(3)Doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: julianasenisse@gmail.com

(4)Professora Doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: dmolin@ufgrs.br

RESUMO

O desenvolvimento sustentável tem se mostrado como uma grande preocupação no contexto atual. Inúmeras pesquisas estão sendo realizadas tentando viabilizar o emprego do resíduo de construção e demolição (RCD) como um material alternativo na construção civil. Pesquisas já demonstraram a influência positiva do emprego do RCD de concreto no desempenho mecânico dos compostos cimentícios. Contudo, não é de consenso geral como ocorre tal melhora nas propriedades mecânicas dos concretos. Assim, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar a influência no ganho de resistência mecânica de concretos produzidos com RCD de concreto. Para tal avaliação, produziu-se o AGRC, que foi inserido na composição do concreto, aos 7 dias. Ensaio mecânicos de resistência à compressão e módulo de elasticidade foram realizados nos concretos produzidos com substituição de 50% do agregado natural por AGRC, aos 7 e 28 dias. A resistência à compressão do concreto produzido com AGRC foi inferior se comparado com o referência. Para os resultados do módulo de elasticidade, os concretos com AGRC apresentaram um aumento quando comparados com o referência. Comparando o desempenho dos AGRC entre si, é possível notar uma maior resistência e módulo no AGRC com emprego de cimento CPV. Em geral, os concretos com AGRC apresentaram resultados satisfatórios mesmo quando comparados a um concreto feito com um agregado convencional.

Palavras-chave: Agregado reciclado de concreto, Propriedades mecânicas, Cimento anidro.

ABSTRACT

Sustainable development has proven to be a major concern in the current context. Thus, numerous investigations have been performed trying to enable the use of the construction and demolition waste (CDW) as an alternative material in construction. Several researchers have demonstrated the positive influence of the use of CDW in concrete on the mechanical performance of cementitious composites. However, it is no general consensus as such improvement occurs in the mechanical properties of concrete. Thus, this study aimed undergraduates was to evaluate the influence on the increase in

mechanical strength of concrete produced with the CDW concrete. Concrete recycled aggregate (AGRC) was produced and it was inserted into the concrete composition at 7 days. Mechanical testing of compressive strength and elasticity modulus were performed on concrete produced with 50 % replacement of natural aggregate by AGRC, at 7 and 28 days. The compressive strength of concrete produced with AGRC was lower than those obtained by the reference. For the modulus of elasticity, the concrete with AGRC obtained an increase in modulus compared to the reference concrete. Comparing the performance of AGRC among themselves it is possible to notice a higher strength and modulus in AGRC with cement CPV. In general, concrete with AGRC showed satisfactory results even when compared to a concrete made with natural aggregate.

Keywords: Concrete recycled aggregate, Mechanical properties, Anhydrous cement.

1 INTRODUÇÃO

A elevada quantidade de resíduos gerados no setor da construção civil, bem como a grande demanda por recursos naturais, torna extremamente importante a busca por materiais alternativos (reciclados). Logo, o incentivo ao reaproveitamento de resíduos auxilia a tornar a indústria da construção civil mais sustentável, uma vez que possibilita uma redução do impacto ambiental gerado pelo mesmo.

Segundo a resolução nº 307 do CONAMA(2002), considera-se que os resíduos de construção civil representam um percentual significativo dos resíduos sólidos urbanos e que estes quando dispostos em locais inadequados agravam a degradação da qualidade ambiental, desse modo, é grande a necessidade da efetiva redução dos impactos dos resíduos oriundos da construção civil, devendo ser responsáveis por estes os seus próprios geradores. Ainda, visto que há viabilidade técnica e econômica de produção e uso de materiais reciclados, a gestão de resíduos deve proporcionar benefícios sociais, econômicos e ambientais.

Ângulo (2001) menciona que a reciclagem de resíduos, pela indústria da construção civil, consolida-se como uma grande alternativa, pois é benéfica tanto ao atenuar o impacto ambiental gerado pelo segmento, tanto ao promover a redução de custos envolvidos durante todo o processo de produção.

No entanto, a variabilidade dos resíduos de construção e demolição (RCD) gerados é alta. Tal fato ocorre devido à ausência de políticas de desenvolvimento que incentivem o seu emprego, bem como devido à falta de normatizações que regulamentem suas propriedades e características.

Buscando regulamentar a gestão de resíduos no que diz respeito a projeto, implantação e operação em áreas de transbordo e triagem do material, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publica em 2004 as normas NBR 15112. Também nesse ano, foi publicada a NBR 15116, a qual normatiza a utilização de resíduos de construção em sub-bases de pavimentação além do preparo de concretos sem função estrutural.

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar a influência no ganho de resistência mecânica de concretos produzidos com Resíduo de Construção e Demolição (RCD) de concreto, através da análise das propriedades mecânicas do compósito cimentício, em diferentes idades.

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL

Com base no objetivo proposto neste estudo, foi definido o programa experimental a ser empregado nesta pesquisa, representado esquematicamente na figura 1.

Figura 1 – Programa experimental

2.1 Métodos de ensaio

A avaliação das propriedades mecânicas dos concretos estudados foi realizada a partir dos ensaios de resistência à compressão uniaxial, conforme NBR 5739 (2007), e de módulo de elasticidade, conforme NBR 8522 (2008), nas idades de 7 e 28 dias. Estes ensaios foram empregados a fim de controlar tecnologicamente os concretos, bem como avaliar a influência do emprego do agregado graúdo reciclado de concreto, produzidos com diferentes tipos de cimento (CP IV e CP V-ARI).

2.2 Materiais empregados

Os materiais utilizados para a produção dos agregados graúdos de concreto e para as misturas cimentícias foram o cimento Portland Pozolânico (CP IV), de massa específica 2,78g/cm³; cimento Portland de alta resistência inicial (CP V-ARI), de massa específica 3,09g/cm³; agregado miúdo, de origem quartzosa, com módulo de finura de 2,36; agregado graúdo, de origem basáltica, com módulo de finura de 5,95; aditivo superplastificante, a base de éter policarboxílico, e água.

2.3 Produção do agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC)

Com base em uma dosagem experimental, pelo método do IPT/EPUSP (HELENE, TERZIAN, 1992), foram definidos os traços de concretos a serem empregados para a produção dos agregados graúdos reciclados de concreto, visando obter uma resistência de 30MPa, aos 28 dias, conforme tabela 1.

Tabela 1 – Traços dos concretos empregados para produção do AGRC

Traços	Teor de argamassa (%)	Traço unitário					a/c
		cim		a	p	m	
		CPIV	CPV-ARI				
AGRC IV	55	1	-	1,66	2,18	3,84	0,45
AGRC V		-	1	2,95	3,24	6,19	0,61

Conforme mostra a tabela 1, dois tipos de cimento (CP IV e CP V-ARI) foram empregados para a produção dos concretos, os quais deram origem aos AGRC. O traço denominado como MATBT – IV foi o concreto produzido com o cimento pozolânico, já para o traço denominado como MATBT – V foi empregado o cimento Portland de alta resistência inicial. Tal parâmetro visou à produção de agregados com propriedades distintas.

Após 24h, foi realizada a desmoldagem dos corpos de prova, e os mesmos passaram pelo processo de britagem. Tal atividade foi realizada com o auxílio de um britador de mandíbulas, visando à obtenção do agregado gráúdo reciclado de concreto (AGRC). Finalizada a britagem, realizou-se o peneiramento mecânico do AGRC, assim sendo possível separá-los por granulometria para posterior composição das amostras, que substituíram o agregado natural nas misturas cimentícias.

Três amostras de cada concreto foram submetidas, então, ao ensaio de resistência à compressão aos 28 dias para a verificação de sua resistência efetiva, os resultados podem ser observados na Tabela 2.

Tabela 2 - Resistência à compressão dos concretos que originaram o AGRC

Traços	Resistência Média (MPa)
MATBT-IV	43,43
MATBT-V	35,84

2.4 Produção dos concretos

Anteriormente a produção dos concretos, realizou-se a preparação do AGRC. As amostras de AGRC foram preparadas, com base na distribuição granulométrica do agregado gráúdo natural (brita 0), e foram saturadas com 80% de sua absorção total (figura 2). Tal processo de saturação foi realizado 72h antes da produção dos concretos avaliados. O AGRC foi empregado para a produção dos concretos aos 7 dias.

Figura 2 – Processo de saturação do AGRC. (a) molhagem do AGRC. (b) homogeneização do AGRC

Os concretos avaliados foram produzidos com o cimento pozolânico (CP IV). O teor de substituição do agregado gráúdo natural pelo AGRC foi de 50%. No concreto de referência foi necessária a utilização de aditivo a base de éter policarboxílico visando melhorar a trabalhabilidade do material. No estado fresco do concreto, o ensaio de abatimento de tronco de cone foi realizado, conforme a NBR NM 67 (1998), visando à obtenção de um slump de 100 ± 30 mm. A tabela 3 demonstra as características dos concretos estudados, bem como os parâmetros das misturas.

Tabela 3 – Traços dos concretos estudados

Traços	Umidade do AGRC	Traço Unitário					Aditivo	a/c	Slump (mm)
		CP IV	a	p	AGRC IV	AGRC V			
Referência	-	1	2,95	3,23	-	-	0,0288	0,61	90
Concreto – AGRC IV	80,86	1	2,95	1,615	1,615	-	-	0,61	100
Concreto – AGRC V	80,86	1	2,95	1,615	-	1,615	-	0,61	90

As misturas foram realizadas em uma betoneira de tombo. A ordem de mistura dos materiais seguiu as recomendações de Cordeiro (2013) ¹, onde o agregado graúdo reciclado de concreto foi o último material a ser colocado na mistura, visando não modificar a sua composição granulométrica.

Corpos de prova cilíndricos (9,5 x 19 cm) foram moldados para a realização dos ensaios mecânicos. O adensamento dos mesmos foi realizado em uma mesa vibratória. Após 24h, os cp's foram desmoldados e colocados em tanques de cura úmida, conforme NBR 5738 (2003).

3 RESULTADOS

Os resultados obtidos estão apresentados a seguir sob uma abordagem estatística de análise de variância (ANOVA), com um intervalo de confiança 90%.

3.1 Resistência à compressão axial

Na tabela 4 são apresentados os resultados obtidos da análise de variância (ANOVA) para o ensaio de resistência à compressão dos concretos avaliados. Nota-se que o efeito isolado do traço e da idade influenciaram nos resultados de resistência à compressão, contudo a interação de ambos efeitos não foi significativa.

Tabela 4 – Análise ANOVA - resistência à compressão axial

Fonte da variação	gl	MQ	F	valor-P	Significância
Traço	2	5,40	5,50	0,020154	S
Idade	1	227,77	232,21	0,000000	S
Interações	2	0,44	0,45	0,645864	NS
Erro	12	0,98			
Total	17				

gl: graus de liberdade (n-1) MQ: média quadrática F: valor calculado de F p: nível de significância

S: valor significativo NS: valor não significativo Se $p < 5\%$ = efeito significativo

Conjuntamente, na figura 3 é apresentada a análise de variância (ANOVA) realizada. Nos concretos em que houve a adição de AGRC ocorreu uma diminuição da resistência à compressão (em ambas as idades) quando comparados ao concreto de referência. Leite (2001) defende que a maior porosidade e menor resistência mecânica apresentada pelo agregado reciclado quando comparado ao agregado natural propiciam essa diminuição da resistência mecânica do concreto.

¹ CORDEIRO, L. N. P. Análise dos parâmetros principais que regem a variabilidade de concretos produzidos com agregado graúdo reciclado de concreto. 2013. Tese (Doutorado). Trabalho não publicado.

Figura 3 – Análise ANOVA – resistência à compressão axial

Observa-se ainda que não ocorreu diferença significativa entre as resistências dos concretos com adições de AGRC-IV e AGRC-V. Neste sentido, pode-se dizer que o tipo de cimento presente no agregado gráudo reciclado de concreto (AGRC) não influenciou tal propriedade mecânica do compósito cimentício.

3.2 Módulo de elasticidade:

Na tabela 5 são apresentados os resultados obtidos da análise de variância (ANOVA) para o ensaio de módulo de elasticidade dos concretos avaliados. Observa-se que somente o efeito isolado da idade foi significativo.

Tabela 5 – Análise ANOVA - módulo de elasticidade

<i>Fonte da variação</i>	<i>gl</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>	<i>valor-P</i>	<i>Significância</i>
Traço	2	1,19	0,759	0,493160	NS
Idade	1	16,39	10,460	0,008957	S
Interações	2	4,48	2,863	0,104001	NS
Erro	10	1,57			
Total	15				

gl: graus de liberdade (n-1) MQ: média quadrática F: valor calculado de F p: nível de significância

S: valor significativo NS: valor não significativo Se $p < 5\%$ = efeito significativo

Observa-se a análise de variância (ANOVA) realizada para o efeito isolado do traço do concreto na propriedade do módulo de elasticidade, como demonstrado na figura 4.

Figura 4 – Análise ANOVA – efeito isolado do traço no módulo de elasticidade

Nota-se que nos concretos em que foram utilizados os AGRC houve uma diminuição no módulo de elasticidade em relação ao concreto de referência. Tal comportamento já era esperado, uma vez que propriedades como porosidade e resistência mecânica do agregado influenciam na deformação do concreto.

Conjuntamente, realizou-se a análise de variância para verificar a influência da idade frente ao módulo de elasticidade dos concretos estudados, conforme demonstrado na figura 5.

Figura 5 – Análise ANOVA –módulo de elasticidade

Analisando os resultados, percebe-se um aumento do módulo de elasticidade de 7 para 28 dias. Pela análise de variância tal resultado demonstrou-se significativo. Conjuntamente, percebe-se o grande ganho no módulo de elasticidade para os concretos produzidos AGRC. Acredita-se que tal fato ocorreu devido ao aumento da hidratação do cimento.

Segundo Buttlar (2003), muitos grãos de cimento não hidratados, aderidos à superfície do agregado reciclado acabam por se hidratar quando são colocados em uma nova mistura. Tal comportamento ocorre devido à migração de água da mistura para o agregado, gerando seu endurecimento e, conseqüentemente, proporcionando um ganho de resistência.

Igualmente, o autor menciona que a água presente no interior do agregado promove uma “cura interna” na zona de transição, melhorando suas propriedades. Para Leite (2001), a textura mais rugosa, o formato irregular e o fato de o agregado reciclado apresentar maior absorção fazem com que esse possua uma aderência maior com a pasta.

4 CONCLUSÕES

Nesta pesquisa foram avaliadas as propriedades mecânicas de concretos produzidos com

diferentes tipos de agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC). Assim sendo, concluiu-se que:

- Para os concretos produzidos com agregado graúdo reciclado de concreto (AGRC) a resistência à compressão foi menor, nas idades avaliadas. Acredita-se que tal fato ocorreu devido a maior porosidade e menor resistência mecânica do AGRC quando comparado com o agregado natural;
- Não houve diferença significativa entre os resultados de resistência à compressão dos concretos produzidos com AGRC IV e AGRC V;
- Analisando os concretos frente ao módulo de elasticidade, percebeu-se a redução na magnitude da propriedade quando adicionado AGRC aos concretos. Tal comportamento já era esperado, uma vez que propriedades como porosidade e resistência mecânica do agregado influenciam na deformação do concreto;
- Houve diferença significativa entre os resultados de módulo de elasticidade para as idades de 7 e 28 dias;
- Para os concretos produzidos com AGRC, houve um ganho significativo no módulo de elasticidade. Acredita-se que tal fato ocorreu devido ao aumento da hidratação do cimento presente na matriz dos AGRC;
- De forma geral, percebeu-se a grande potencialidade do emprego de agregados graúdos reciclados de concreto na composição deste compósito cimentício, independente da composição do agregado reciclado empregado.

5 REFERÊNCIAS

ÂNGULO, S. C.; ZORDAN, S. E.; JOHN, V. M. **Desenvolvimento sustentável e a reciclagem de resíduos na construção civil**. PCC – São Paulo. 2001. 13 f. Departamento Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica. Disponível em: <<http://www.pedrasul.com.br/artigos/sustentabilidade.pdf>> Acesso em: Abril de 2014

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM 23: Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da massa específica**. ABNT: Rio de Janeiro, 2000.

_____. **NBR NM 67: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone**. ABNT: Rio de Janeiro, 1998.

_____. **NBR 15112. Resíduos de construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação**. Rio de Janeiro. 2004

_____. **NBR 15116. Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de concretos sem função estrutural-Requisitos**. Rio de Janeiro. 2004

_____. **NBR 5738: Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova**. ABNT: Rio de Janeiro, 2003.

_____. **NBR 5739: Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos de Concreto**. ABNT: Rio de Janeiro, 1994.

_____. **NBR 8522: Concreto - Determinação dos módulos estáticos de elasticidade e de deformação e da curva tensão-deformação.** ABNT: Rio de Janeiro, 2003.

BUTTLE, A.M. **Concreto com agregados graúdos reciclados de concreto – Influência da Idade de reciclagem nas propriedades dos agregados e concretos reciclados.** 2003. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo. São Carlos, 2003.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). **RESOLUÇÃO CONAMA nº307, de 5 de Julho de 2002.** 2002. Brasília: Diário Oficial da União

HELENE, P. R. L.; TERZIAN, P. **Manual de dosagem e controle do concreto.** São Paulo, 1992. Editora Pini-. 349p

LEITE, M. B. **Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com agregados reciclados de resíduos de construção e demolição.** 270p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil). Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM ARGAMASSA COM AREIA DE BASALTO E FIBRAS DE ALUMÍNIO RECICLADO

HEAT TRANSFER IN MORTAR WITH SAND BASALT AND ALUMINUM FIBER RECYCLED

PALMIERI, Marcos Yañes; TORALLES, Berenice Martins; MORALES, Gilson

(1) UEL/ENGES, e-mail: palmieri@uel.br (2) UEL, e-mail: toralles@uel.br, (3) Instituição, e-mail: morales@uel.br,

RESUMO

O incentivo pela redução no consumo de energias convencionais resulta da impossibilidade em atender sua crescente demanda. O planeta não consegue suprir sustentavelmente essa necessidade imediata, é degradado em vastas áreas consideradas vitais ao suporte da vida. Diante desses fatos, busca-se captar fontes inesgotáveis e limpas de energia, desenvolvendo novos materiais compostos e tecnologia para sua utilização eficiente. A radiação solar incidente em nossa atmosfera é considerada favorável ao princípio físico da absortividade e emissividade em materiais. Essas características estão energeticamente sendo empregadas em sistemas de aquecimento de água nas edificações. Porém, os modelos existentes tem alto custo, durabilidade reduzida e frequentemente contrapõem valores estéticos de arquitetura. O presente estudo busca desenvolver um traço de argamassa que exposta a radiação solar, ative a capacidade calorífica do basalto e a condutividade térmica do alumínio, para transformá-la em energia térmica utilizada em sistemas de aquecimento de água ou geração de energia fotovoltaica. Os ensaios compararam a transferência de calor em traços com teores entre 0% e 20% de fibras de alumínio em relação ao total da massa. Diante desses fatores, foi necessário adotar uma sequência de procedimentos durante a mistura, afim de que as fibras se distribuíssem uniformemente na argamassa. O baixo índice de consistência fez com que se empregasse elevado nível de energia para controle de vazios. Nos ensaios, utilizou-se corpos de prova cilíndricos com ($\varnothing = 50$ e $l = 100$ mm) para ensaios de resistência mecânica e prismáticos com ($23,0 \times 11,4 \times 6,5$ mm³) para ensaios de condutividade térmica. Os resultados demonstraram melhor transferência de calor em traços com teores inferiores a 10% considerando as dificuldades na mistura. A interação dos materiais favoreceu a afinidade de ligações moleculares entre o basalto e as fibras de alumínio, resultando no aumento da capacidade de condução de calor em 2,5 vezes. Possibilitou ainda, o armazenamento prolongado de energia na argamassa.

Palavras-chave: Argamassa, Condutividade térmica, aquecimento solar de água.

ABSTRACT

The incentive for the reduced consumption of conventional energy results from the inability to meet its growing demand. The planet cannot sustainably meet this immediate need, is degraded in vast

areas considered vital to support life. Given these facts, we seek to capture inexhaustible and clean energy sources, developing new composite materials and technology for its efficient use. The incident solar radiation in our atmosphere is considered favorable to the physical principle of absorptivity and emissivity of materials. These features are being employed in energy water heating systems in buildings. However, existing models have high cost, reduced durability and aesthetic values often contradict architecture. This study seeks to develop a trait of mortar that getting sunlight, turn on the heat capacity of the basalt and the thermal conductivity of aluminum, to transform it into thermal energy used in water heating or photovoltaic power generation systems. The tests compared the heat transfer mortars with levels between 0% and 20% aluminum fibers in relation to the total mass. Given these factors, it was necessary to take a sequence of procedures during mixing, so that the fibers being distributed uniformly throughout the mortar. The low consistency made if employing high power level for control of voids. In tests, we used cylindrical specimens with ($\varnothing = 50$ and $l = 100$ mm) for testing the resistance to mechanical and prismatic ($23,0 \times 11,4 \times 6,5$ mm³) for testing the thermal conductivity. The results showed better heat transfer occurred in traces with less than 10% over the difficulties in mixing levels. The interaction of the materials favored affinity molecular bonds between the fibers and basalt, aluminum, resulting in an increased heat conduction capacity by 2.5 times allowing prolonged storage of energy in the mortar.

Keywords: mortar, thermal conductivity, solar heating water.

1 INTRODUÇÃO

A maior parte de toda energia gerada, destina-se a produção de materiais e uso de edificações. Com o agravante da crise energética, tem-se dado maior importância a este fato, fazendo com que arquitetos e engenheiros busquem soluções para reduzir essa demanda e atendam normas de desempenho na qualidade e conforto das edificações. A utilização de energias renováveis em sistemas autônomos envolve questões relativas à viabilidade técnica e econômica. O alto custo, muitas vezes inibe o usuário a escolher sistemas alternativos para suprir suas necessidades de abastecimento de energia. Isso se deve em parte ao longo tempo de operação para que o sistema seja economicamente viável.

Essa escolha muda à medida que venham ser disponibilizados sistemas com menor custo, maior eficiência e durabilidade. Quando incentivados por programas institucionais de implantação, o usuário normalmente recebe incentivos fiscais para adotá-lo.

A energia divide com a água a primazia na escala de importância dos insumos requeridos de um sistema residencial, sendo aproveitado na íntegra, não gera subprodutos ou resíduos. Grande parte dos subsistemas residenciais necessita de energia para o seu funcionamento, sendo que a energia total requerida se apresenta sob duas formas básicas: energia térmica e energia elétrica. (VIGGIANO, 2002).

A argamassa desenvolvida busca num primeiro momento, maior condutividade térmica captando a energia transmitida por radiação solar. Estando concluída, possibilitará estudos para produção de uma argamassa para geração de energia fotovoltaica.

2 JUSTIFICATIVA

Esperando contribuir com esses conceitos, o presente estudo desenvolveu um traço de argamassa alternativa, utilizando areia de basalto e resíduos industriais, para produção de placas pré-moldadas, destinadas a sistemas de aquecimento solar de água por exposição à radiação solar.

A radiação solar, transformada em energia tem previsibilidade de rendimento. Deve-se considerar a variação de intensidade de incidência e a temperatura do ambiente externo que influi diretamente na eficiência do sistema. Assim, não é bastante apenas ter um captador eficiente se as instalações que as utilizam, também não o são, (MARTINS, 2005).

O coletor solar utilizado como dispositivo que converte a radiação incidente em calor latente para o aquecimento de água, diminuiria sensivelmente o consumo de energias convencionais e a amplitude térmica no interior nas edificações, resultando em melhor sensação de conforto no ambiente interno por maiores períodos de tempo. O calor latente contido nos materiais, devido à incidência solar, seria transferido através da troca de calor por convecção com o sistema hidráulico em polipropileno, embutido entre a alvenaria ou cobertura e placas coletoras. Uma segunda camada de efeito dinâmico serviria como proteção a incidência direta e aumentaria a inércia térmica dos materiais onde fosse aplicada (NOGUEIRA, 2007).

Essa tecnologia desperta maior interesse à medida que o consumo de água aquecida se intensifica e tende a evoluir para um sistema híbrido, onde no mesmo coletor ficariam instaladas, células fotovoltaicas representando mais do que um elemento estético nas edificações e reuniria duas possibilidades na captação de energia limpa, proporcionando mais uma alternativa para se atingir a autonomia sustentável, (MARQUES, 2008).

Com foco no fenômeno físico responsável pela transferência da energia coletada por radiação e transferida pela condução e utilizada por convecção, descrita na Lei de Fourier, realizou-se ensaios em laboratório, com materiais residuais, considerando prioritariamente que o fluxo de calor é a quantidade de energia que flui através de uma unidade de massa, por unidade de tempo (CASTAÑEDA, 2011).

A condução ou difusão é o fenômeno físico responsável pela transferência da energia coletada por radiação é transformada calor pela ativação molecular de elétrons livres contidos em ligações metálicas ou materiais condutores. Enquanto a radiação ocorre sendo favorecida pela ausência de matéria (vácuo), a condução é favorecida somente onde há materiais com características favoráveis a sua transferência, como a densidade e a convecção pela dinâmica de voláteis ou fluídos (ORDENES, 2008).

Na relação de adesão interfacial (matriz/fibras), as características termofixas ou termoplásticas proporcionam maior aderência com o uso de agentes acopladores que modifiquem a superfície das fibras, inibindo barreiras para afinidade na propagação de energia por elétrons livres entre fibra e matriz, (DI BENEDETTO, 2001).

(SANTOS, 2005), estabeleceu o método do fio quente paralelo de superfície como variável do método do fio em cruz, norma (DIN 51046) que é eficaz para avaliar as correlações entre a difusividade e a efusividade da energia térmica, estreitamente relacionada à densidade do material. Esse método quantifica fisicamente, a capacidade calorífica de um material. A Tabela 01 demonstra a condutividade térmica dos materiais utilizados na argamassa.

Tabela 01 – Condutividade térmica dos materiais utilizados na argamassa

Materiais utilizados na argamassa	Condutividade Térmica (W m ⁻¹ °C ⁻¹)
Água	0,58
Cimento	0,9
Basalto	3,50-8,00
Alumínio	230,00

Fonte: PROTO LAB (2013)

O tempo ao qual a argamassa transmite ou retém o calor se dará devido a condições de contato entre a interface das fibras de alumínio e a microestrutura do basalto com a matriz do cimento (CASTRO & PANDOLFELLI, 2009) também influenciam a espessura da peça e massa unitária dos agregados da argamassa.

Segundo, (YANNAS & MALDONADO, 1995), a diferença de capacidade de armazenamento de calor entre materiais é revelada quando se analisa a capacidade calorífica volumétrica. A pasta de cimento mais densa, devido aos finos utilizados,

também possibilita maior formação de C-S-H e aumenta a resistência mecânica com maior durabilidade. (NEVILLE, 1997). (MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M.).

Cabe salientar que a compacidade da argamassa é característica predominante para o melhor desempenho na condução do calor. Porém, será preciso retirar o pó de alumínio da superfície das fibras, com enxague, após a trituração das fibras, para que não haja reações químicas de expansividade, durante a mistura ou estado fresco. Essas reações acontecem quando os teores de fibras ultrapassarem em 10% em relação a massa.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

(MENKES, 2004), comparando tecnologias disponíveis, quantificou a capacidade de economizar duas vezes e meia mais energias do que a cinco anos atrás, dispondo apenas de um terço do que antes era necessário para obter melhores resultados em cada unidade de energia.

A alternativa que tem obtido resultados satisfatórios é o uso de insumos mais simples, porém com maior eficiência, devido à qualificação e padronização em processos anteriores. Essa escolha elimina ou reduz sobras, que retornam ao ciclo produtivo, com agregação de valor, devido a características já adquiridas em processos industriais anteriores, evitando descarte.

Na construção civil, existem grande número e volume de resíduos, inerentes à execução dos sistemas construtivos adotados, que necessitam destinação mais apropriada e desenvolvimento de novas tecnologias para reaproveitamento. Transformados em subprodutos, com pouca variabilidade, facilmente serão utilizados na composição de novos materiais, (CINCOTTO, 1988).

(NOLASCO e AGNESINI, 1993), destacam a inibição de três fatores degradantes do meio ambiente: a variedade de produtos descartáveis, a quantidade de elementos associados a cada objeto produzido e aglomeração de certas operações que possam sobrecarregar processos biológicos de tratamento.

Assim, diminuindo o consumo de novos insumos, através da reutilização de subprodutos, se iniciaria um ciclo de reserva de energia em grandes sistemas geradores, que por sua vez seria destinado a sistemas produtores de bens e serviços.

Desta forma, as edificações estariam devolvendo ao longo do tempo a energia investida em sua produção e contribuindo para construção de novas edificações com o conceito sustentável da logística reversa, (BRITO, 2002).

Esse modelo integrado à previsibilidade na redução de reservas de energia estaria vinculado a medidas de preservação do meio ambiente evitando que vastas áreas fossem inundadas para instalação de novas usinas hidroelétricas. A construção de grandes unidades hidroelétricas envolvem falhas operacionais e de preservação ambiental desde a etapa de extração da matéria prima, construção e operação do sistema, que permanecerão por toda sua vida útil.

Como exemplo, autores citam o desenvolvimento de energias limpas e renováveis em substituição as convencionais, a reutilização de materiais da construção civil e o desenvolvimento social através de compósitos sustentáveis, valendo-se de subprodutos (LIBRELOTTO, 2005).

4 MATERIAIS e MÉTODO

O método apresentado aborda aspectos do tipo qualitativo e quantitativo, descrevendo resultados de ensaios realizados no Laboratório de Materiais, do Departamento de Construção Civil (DCCi), do Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU), na Universidade Estadual de Londrina - UEL.

Os agregados foram caracterizados como areia de basalto e adicionados na proporção de 70,0 % em relação à massa, após serem triados em peneiras com aberturas entre 4,8 e 0,15 mm . O restante do traço foi preenchido com resíduos de britagem ou pó de pedra, selecionados em peneiras com aberturas entre 0,15 e 0,075 mm .

A produção do alumínio exige alto volume de energia, sendo grande gerador de resíduos durante a etapa siderúrgica de fusão.

As fibras de alumínio produzidas para utilização no estudo, foram recolhidas de resíduos de cavaco de usinagem mecânica. Adotou-se um procedimento de triagem para não haver contaminação por outros tipos de metais.

O cavaco de torno mecânico de alumínio foi finamente dividido em moinho de facas, evitando assim alto consumo de energia para reutilização. Após a trituração passou por enxague em sistema fechado de água, para remoção do lubrificante utilizado durante a usinagem da peça que deu origem a esse resíduo. Depois de triturado, foi integralmente adicionado à argamassa sem gerar resíduos.

Com esses procedimentos o que era um resíduo, passou da categoria de subproduto a produto acabado para ser utilizado como adição na argamassa.

A Figura 01 demonstra as características e o fator de forma das fibras após trituração dos filamentos em moinho de facas alternadas.

Figura 01 - Fibras de alumínio incorporadas na argamassa, com Ø entre 1,00 mm e 2,0 mm e variabilidade de l, entre 14,0 mm e 26,0 mm.

Nos ensaios de resistência mecânica, utilizou-se cimento CPV-ARI, por apresentar alto ganho de resistência inicial. Os corpos de prova foram moldados em forma cilíndrica nas dimensões Ø = 50,0X100,0 mm), realizados aos 28 dias. Observou-se propriedades de resistência durante o endurecimento, contidas na NBR13529:1995 e formato e resistência da NBR 9781:1987 para peças pré-moldadas.

Nos ensaios de transferência de calor, foram utilizados, modelos prismáticos nas dimensões: (23,0X11,00X6,5 mm³). Todos foram curados em câmara úmida com temperatura controlada de 24°C.

4.1 Dosagem

Os materiais da argamassa foram misturados homogeneamente, utilizando uma pequena betoneira movida à eletricidade. A sequência foi o lançamento dos agregados de basalto, cimento, fibras de alumínio e água. A hidratação se deu logo após o lançamento dos agregados, com 18,1 % do total da massa. Esse procedimento inibe a suspensão do pó de pedra e facilita a incorporação das fibras. Todo o processo não deve

ultrapassar a 1:30” para evitar excessiva incorporação de ar durante a mistura. A Figura 02 demonstra a argamassa durante a mistura totalmente hidratada.

Os corpos de prova receberam preparação para modelagem e ensaio para avaliar a transferência de calor. A Figura 03, o molde em madeira com fundo de vidro que possibilita a remoção das bordas para facilitar o desmolde do corpo de prova.

FIGURA 02: Mistura da argamassa com adição de fibras de alumínio.

FIGURA 03: Fôrma dos corpos de prova prismáticos com 23,0X11,0X6,5 cm³

4.2 Arranjo para medir a condutividade térmica nos Corpos de Prova

A técnica de fonte de calor constante utilizada, derivou da técnica do fio quente paralelo em cruz de medição, normalizada em 1976 pela norma DIN 51046-Parte 1, indicada para a medida de condutividade térmica até 2,0 W/mK.

Para determinação da transferência de calor através da argamassa com teores de 0,0 % a 20,0% de fibras, o equipamento foi calibrado inicialmente com teor de fibras 0% para posteriormente serem comparados com teores de 10 % e 20 %, utilizando-se cronômetro.

Os corpos de prova prismáticos nas dimensões 230,0x114,0x65,0 mm³, receberam duas cavidades, uma no centro da superfície para inserção da fonte de calor composta por uma resistência tubular de 40 W e 12,0 V e Ø = 10,0 mm e l = 50,0 mm .

Os termopares foram inseridos em cavidade no mesmo alinhamento ao centro da superfície em cavidade com Ø = 2,0 mm e l = 50,0 mm, distando 40,0 mm do centro do furo da fonte de calor no sentido longitudinal do prisma. Tanto a resistência quanto os termopares, foram envolvidos com pasta dissipadora de calor contendo prata (Thermal SILVER), eliminando os vazios que interferissem na transferência de calor entre as faces da cavidade e a face da fonte de calor e o mesmo se aplicou aos termopares.

Os valores observados para determinar a transferência de calor foram iniciados a temperatura ambiente de 20°C. As medições se deram a cada minuto por um período de trinta minutos.

Analisando comparativamente os resultados, foi possível determinar o teor de fibra que alcançou melhor desempenho na relação, a transferência e acúmulo de calor na argamassa.

Para os ensaios de transferência de calor por condução, foram utilizados equipamentos apresentados nas Figuras de 06 a 09.

Figura 06: Fonte de Tensão 3,0A/12,0V.

Figura 07: Receptáculo EVA e = 10,0 mm.

Figura 08: Fonte de calor composta por resistência elétrica 40W e 12V.

Figura 09: Multímetro com termopares e tubo de pasta dissipadora.

Com foco no princípio físico de condutividade térmica como material isotrópico, no qual se verifica um fluxo de calor constante no sentido radial da fonte, com intensidade entre 1,0 W/m² e 2,0 W/m², os corpos de prova foram submetidos a fonte constante de temperaturas entre 20°C a 36°C, através de resistência tubular metálica de 40 W e 12 V.

Nos ensaios foram utilizados equipamentos capazes de determinar as propriedades térmicas de transferência de calor na matriz contendo adição de fibras de alumínio com incerteza de medição inferior a 2,0 % e um grau repetitivo maior do que 3,0 %. Nos ensaios foram utilizados termopares capazes de medirem temperaturas coletadas a cada minuto por 30,0“, utilizando traços com diferentes teores de fibras incorporadas. Desprezou-se as duas primeiras e últimas determinações. Durante o processo de ensaio térmico, os corpos de prova, inicialmente encontravam-se na mesma temperatura, sendo envolvidos em receptáculo composto por Espuma Vinílica Acetinada – (EVA) com e = 10,0 mm, para que se mantivessem isentos de variações externas de temperatura.

Para determinar a transferência de calor na argamassa os equipamentos foram arranjados em bancada.

Segundo (SANTOS, 2005), a formulação matemática do método, o fio quente é assumido por ser uma fonte de calor ideal (massa = 0 e, portanto capacidade térmica = 0), infinitamente longa e fina (diâmetro = 0), a qual é circundada até o infinito pelo material cuja condutividade térmica pretende-se determinar.

Esta hipótese implica que o transiente de temperatura que é registrado pelos termopares, no ponto de medida, durante o experimento, não pode ser alterado pelo fato da amostra real ter dimensões finitas. Ao passar uma corrente elétrica constante através do fio, uma quantidade constante de calor, por unidade de tempo e por unidade de comprimento, é liberada pela fonte e vai se propagar através do material. Essa propagação de calor num meio infinito gera no material, um campo transiente de temperaturas.

Na prática, a fonte teórica linear é aproximada por uma resistência elétrica fina e o sólido infinito é substituído por uma amostra finita. Assim sendo, a capacidade térmica do fio, à resistência de contato entre ele e a amostra e o tamanho finito da amostra são fatores que impõem um tempo mínimo e um tempo máximo a serem utilizados no cálculo da condutividade térmica através da Equação 01.

Equação 01 – Lei de Fourier.

$$\Phi = \frac{[K.A.(T_2-T_1)]}{E}$$

Onde:

K = Coeficiente de condutibilidade térmica

S = Área do material

T₂-T₁ = Diferença de temperatura entre as duas faces

e = Espessura do material

ϕ = Fluxo de calor

Analisando os resultados, foi possível determinar o teor de fibra que alcançou melhor desempenho na relação, a aceleração de transferência e acúmulo de calor na argamassa.

5 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Analisando os resultados e características físicas da argamassa, foi possível determinar o teor de adição de fibras para alcançar melhor desempenho em relação, a transferência de calor e capacidade calorífica volumétrica.

A Tabela 02 demonstra os resultados dos ensaios de caracterização dos agregados, plasticidade da argamassa, tensões e deformações nos corpos de prova.

Tabela 02; Resultados obtidos no Lab. Materiais – DCCi – CTU - UEL

Ensaio dos agregados miúdos de basalto	
Tipos de ensaio	Resultados
Caracterização dos agregados	Gráficos: 01 e 02
Hidratação	18,1% T. da Massa
Massa Específica	2,94kg/dm ³
M. Unit. Basalto	1,76kg/dm ³
Absorção	6,5%
M. Pulverulento	19,9%
M. Unit.	2,29g/cm ³
Argamassa no estado fresco com 10% de teor de fibras	
Consistência	17±1,0 cm
Ensaio com corpos de prova aos 28,0 dias	
Res. Comp. Axial - (Teor: 20%)	3,80 MPa
Res, C. Diametral - (Teor: 20%)	4,20 MPa

Os ensaios de resistência à tração por compressão diametral apresentaram valores superiores em relação aos de compressão axial, havendo inversão de resultados devido a adição de altos teores de fibras aderidas na argamassa, atuaram contra os esforços de tração.

Os Gráficos 01 e 02, a caracterização da areia de britagem de basalto, considerada resíduo que soma 20% do total da produção de agregados na região de Londrina/PR.

GRÁFICO 01: Ensaio granulométrico 01

GRÁFICO 02: Ensaio granulométrico 02

A caracterização dos agregados quarteados mecanicamente resultou em equilíbrio entre as dimensões granulometrias, possibilitando melhor empacotamento durante a mistura do traço com baixa hidratação.

Os resultados encontrados nos ensaios de transferência de calor com o método de fonte constante de calor são identificados no Gráfico 03.

Gráfico 03; Resultados obtidos em ensaios realizados no Laboratório de Aglomerantes - DCCi – CTU – UEL, utilizando a média de duas determinações.

Os resultados demonstraram a importância de se considerar o fator de forma, geometria e teores das fibras, pois interferem diretamente no desempenho de transferência de calor e tensões da argamassa.

A argamassa com teores inferiores a 10% apresentaram melhores condições para mistura e moldagem dos corpos de prova. Nesse teor a capacidade calorífica volumétrica obteve maior, da argamassa com 0,0 % de fibras. Essa capacidade física, em manter o calor armazenado por maior período de tempo, possibilita a troca de energia por convecção com a água.

Com teor de 20% eleva o índice de vazios tornando-a porosa, demonstrando aumento na difusividade, mas reduzindo sua efusividade. A captação e transferência de calor também está demonstrada com a rápida dissipação e perda da energia armazenada.

Portanto, a relação de melhor desempenho entre captação e capacidade calorífica dos materiais da argamassa, encontra-se em teores próximos e inferiores a 10% de fibras de alumínio.

Esse índice possibilitou à argamassa, aceleração na captação e transferência de calor e maior capacidade de retenção do calor.

6 CONCLUSÃO

Após análise comparativa, concluiu-se que a argamassa com teor de 10% é capaz de transferir duas vezes mais calor do que na argamassa com 0% de fibras.

A argamassa com teor 20 % apresentou pequena capacidade acima da argamassa com 10 %, embora tenha sido adicionado o dobro de fibras de alumínio.

A argamassa com teor de 10 % de fibras adquiriu a capacidade calorífica volumétrica de armazenar calor por maior período, sendo apenas superada pela argamassa com 0 % de teor de fibras. Apresentou também maior período na retenção de calor.

Menores teores de fibras favoreceram capacidades reológicas, compacidade e hidratação durante a mistura da argamassa. Houve também, menos incorporação de ar e expansividade.

REFERÊNCIAS

- VIGGIANO, M. HERMES S. - **Autonomia Energética em Residências Unifamiliares a Experiência do Projeto: Casa Autônoma** - Arquiteto e Urbanista – Projeto Casa Autônoma – 2002
- MARTINS Neto, José Henrique e SANTOS, Marco Aurélio Bernardes dos, - **I Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, 2005**. V – CNPq - 2005.
- NOGUEIRA, Ramon CORREIA., DOMINGUES, Elenilton TEODORO – **Aquecedor Solar Com Material Reciclável: Um Desafio a Ser Vencido** - II Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica - João Pessoa - PB – 2007
- CASTAÑEDA, César E. Figueroa - **Desenvolvimento de um Rastreador Solar Passivo por Transferência de Massa** – PRODETEC – 2011.
- ORDENES, Martin; , LAMBERTS Roberto;, GÜTHS, Saulo;, - **Transferência de Calor na Envoltória da Edificação** - PPGE/UFSC – labEEE – 2008.
- DI BENEDETTO Hervé;, DELAPORTE, Brice;, SAUZÉAT Cédric;, - **Three-Dimensional Linear Behavior of Bituminous Materials: Experiments and Modeling** – 2007.
- CASTRO, A. L. DE CASTRO, PANDOLFELLI V. C.
Revisão: **Conceitos de dispersão e empacotamento de partículas para a produção de concretos especiais aplicados na construção civil** - Departamento de Engenharia de Materiais – DEMa - UFSCar, São Carlos, SP
- YANNAS, S; e MALDONADO, E., eds. PASCOOL 1995) - Handbook - **Designing for summer comfort**. - Architectural Association Graduate School, Londres, Cap. 4: Thermal Inertia - 1995.
- NEVILLE, A. M., **Propriedades do Concreto**, Editora Pini, 2º ed., pp.828, 1997.
- MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Avaliação das Propriedades Reológicas Pastas Auto-Adensável** - 1ª. ed. São Paulo: PINI. 573 p. 1994.
- MENKES, M - **Eficiência Energética, Políticas Públicas e Sustentabilidade** – Tese de Doutorado – UNB – Brasília – 2004.
- CINCOTTO, Maria Alba, – **Utilização dos subprodutos e Resíduos da Indústria da Construção Civil**, in: Tecnologia das Edificações – São Paulo – PINI – 1988.
- NOLASCO, Adriana M. e AGNESINI, Marcos V. C., – **V Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 1993** - SÃO PAULO
- BRITO A. U.; PINHO J. T., - EDEN: **Programa para auxílio a Projetos de Edificações Energeticamente Autônomas e Eficientes** - Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas - Belém, PA - 2002.
- LIBRELOTTO, LISIANE ILHA - **Modelo para avaliação da sustentabilidade na Construção civil nas dimensões econômica, social e Ambiental (esa): aplicação no setor de edificações**. Programa de Pós-graduação em eng de produção - Florianópolis – 2005 – UFSC
- MARQUES, Ricardo Licínio Moreira da Rocha Pereira - **Avaliação da Viabilidade de Colectores Híbridos Fotovoltaicos e Térmicos para Aplicação ao Aquecimento de Águas e Micro-Geração de Electricidade** - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica
- SANTOS, Wilson N. dos., - **Aplicação da Técnica de Fio Quente na Determinação das Propriedades Térmicas de Polímeros Fundidos** – Departamento de Engenharia de Materiais - UFSCAR – 2005.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

UTILIZAÇÃO DE FIBRAS DE CELULOSE NA COMPOSIÇÃO DE TIJOLOS DE ADOBES

SILVA, Fábila (1); BARROS, Bruna (2);

(1) UFAL, e-mail: engenhariacivil.fabia@gmail.com (2) UFRGS, e-mail: brunarb@gmail.com

RESUMO

A indústria de celulose e papel é tradicionalmente avaliada como uma alta fonte de impactos ambientais negativos. Quanto à reciclagem desse componente, problemas ambientais continuam sendo gerados, pela utilização massiva de água e energia, e emissão de gases poluentes. Baseando-se nisto, o presente trabalho busca apresentar uma alternativa de emprego de resíduos de papelão a um dos principais componentes da construção civil. Trata-se da incorporação de fibras de celulose em tijolos de adobe naturais, os quais exigem baixo consumo de água, menores quantidades de solo e não necessitam de queima no processo de fabricação. Além da minimização de danos no meio ambiente, também possibilitam a redução do custo em comparação aos tijolos convencionais, uma vez que não é necessária a incorporação de cimento para estabilização dos materiais e, no que se refere à polpa do papelão, não necessita de grandes máquinas para obtê-la, proporcionando um processo limpo, rápido e de baixo custo, o que traz possibilidades de uso em habitações de interesse social. Nestes termos, para a realização deste trabalho, efetuaram-se pesquisas bibliográfica e experimental, com a confecção e análise de protótipos. Para a composição dos tijolos, foram utilizados solo, papelão triturado e água, moldados em uma forma de madeira. Assim sendo, a relevância deste trabalho encontra-se na ampliação do debate acerca de inovações tecnológicas na indústria da construção civil que desenvolvam materiais de baixo custo e reduzido impacto ambiental, trazendo alternativas para habitações sociais e aproveitando resíduos sólidos.

Palavras-chave: Indústria da celulose; resíduos; tijolos com fibras; habitações de interesse social.

ABSTRACT

The pulp and paper industry is traditionally valued as a source of negative environmental impacts. As for this component recycling, environmental problems are continuously due to the massive use of water and energy, and greenhouse gas emissions. Based on this, this paper presents an alternative employment of cardboard waste to one of the main components of civil construction. This is the incorporation of cellulose fibers of natural adobe bricks, which inrequire low water consumption, smaller quantity of soil and require no firing the manufacturing process. Beyond minimizing damage to the environment, it also allows a reduction in the cost compared to conventional bricks, since it is not necessary to incorporate the cement for stabilization of the material and, as regards the pulp cardboard, does not require large machines to get it, providing a clean, fast and low cost, which brings possibilities of use in social housing. Accordingly, for this work, be effected experimental research, with the production and analysis of prototypes. To make up the bricks, there were soil, shredded cardboard and water, molded into a shape of wood. In preliminary results when compared with conventional ceramic blocks, we obtained performance above what the standard specifies for these types of blocks. Therefore, the relevance of this work lies in extending the debate on technological innovations in the construction industry to develop the of alternative material slow cost and low environmental impact, with alternative, which absorb seek solid waste, to minimize costs and environmental impacts.

Keywords: Cellulose industry; Waste; Bricks with fibers; Social housing.

1 INTRODUÇÃO

A industrialização e o intenso avanço da tecnologia na produção de novos materiais impulsionaram a geração de resíduos sólidos, emissão de poluentes e alto consumo dos recursos naturais.

Esses materiais são importantes e trazem benefícios sociais para o Brasil, pois representam 5,4% do PIB (JOHN, 2010 apud LCA CONSULTORES, 2005). Contudo, a investigação de um novo padrão de desenvolvimento que seja sustentável, socialmente mais justo e economicamente viável torna-se necessária (JOHN, 2010).

Assim, neste trabalho, serão abordados os resíduos de papel, os quais representam 38% do peso do lixo, mas em termos de volume esse valor aumenta consideravelmente (PÓLIS, 1998). A indústria de celulose e papel é tradicionalmente avaliada como uma alta fonte de impactos ambientais negativos no ar, solo e recursos hídricos, uma vez que utiliza produtos altamente químicos, consome grande volume de recursos naturais, forma o deserto verde capaz de secar rios e outras fontes hídricas, e contribui para a desertificação do solo. Quanto à reciclagem desse componente, problemas ambientais continuam sendo gerados, pela utilização massiva de água e energia, e emissão de gases poluentes.

Com base nessa realidade, o presente estudo apresenta uma alternativa de emprego de resíduos de papelão a um dos principais componentes da construção civil. Trata-se da incorporação de fibras de celulose em tijolos de adobe naturais, os quais exigem baixo consumo de água, menor quantidade de solo e não necessitam de queima no processo de fabricação. Além da minimização de danos ambientais, também possibilitam a redução do custo em comparação aos tijolos convencionais, uma vez que não é necessária a incorporação de cimento para estabilização dos materiais. No que se refere à polpa do papelão, não necessita de grandes máquinas para obtê-la, proporcionando um processo limpo, rápido e de baixo custo, o que traz possibilidades de uso em habitações de interesse social (HIS).

Assim sendo, a relevância deste trabalho encontra-se na ampliação do debate acerca de inovações tecnológicas na indústria da construção civil, a partir do desenvolvimento de materiais de baixo custo e reduzido impacto ambiental, trazendo alternativas para HIS e aproveitando resíduos sólidos urbanos.

2 A INDÚSTRIA DA CELULOSE E OS IMPACTOS AMBIENTAIS

Atualmente, o Brasil ocupa o quarto lugar na produção mundial de celulose. De acordo com dados da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), o país alçou um crescimento médio de 7,1% na produção de 1970 a 2012. Contudo, no período de 1990 a 2008, houve um crescimento de 16% da produção média anual e, de 2008 a 2012, essa produção se manteve estável (BRACELPA, 2014).

No entanto, o elevado consumo de papel e a maior parte produzida com procedimentos insustentáveis têm gerado problemas socioambientais, conforme será exposto nos próximos parágrafos.

Os impactos da produção de papel são elevados e, por isso, há anos a Europa levou suas fábricas para os países em desenvolvimento, onde as leis ambientais são frágeis, e há carência por posto de trabalho e obrigação de originar divisas (IDEC, 2006).

Na produção do papel, são necessárias de 2 a 3 toneladas de cavacos para produzir uma tonelada de papel, 100 mil litros de água por tonelada e muita energia, o que coloca esse

tipo de indústria no quinto lugar na lista das indústrias que mais consomem energia (ibid.).

O processo kraft é um dos principais na indústria, utilizando-se de uma série de insumos químicos e aditivos, onde muitos deles possuem elevado potencial de danos à saúde e ao ambiente. Entre os insumos mais utilizados, podem ser mencionados os compostos de cloro, enxofre e soda cáustica (ALMEIDA, 2013). Esse processo é um dos mais danosos à saúde humana e, quando concluído, é liberado um efluente denominado licor negro que contém compostos tóxicos de enxofre que são cancerígenos.

No que concerne à reciclagem, atualmente, no Brasil, apenas 37% do papel confeccionado é direcionado para a reciclagem. No mais, de todo o papel recolhido para reciclagem, 80% se destinam à confecção de embalagens, 18% para papéis sanitários e somente 2% para impressão (FERRAZ, 2010). Entretanto, um mito bastante conhecido é o de que a reciclagem do papel salva as florestas e preserva os recursos naturais, mas na realidade não é bem isso que acontece. Isso porque o gasto de energia no procedimento de reciclagem do papel pode ser maior que o utilizado no processo normal de produção do papel. Em adição, outro ponto observado na reciclagem é que se consome muita água e, caso não seja tomado os devidos cuidados, esta água pode se tornar um líquido altamente contaminante (WEBRESOL, 2009 apud BULLETIN, 2003).

Assim, o desafio é acrescer a produção e arquitetar um mercado mais concorrente para os materiais reciclados que envolvam a diminuição de impactos ambientais negativos em suas produções. Para tanto, a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece princípios, objetivos, diretrizes, metas e ações importantes para os diversos tipos de resíduos gerados, alternativas de gestão e gerenciamento, contribuindo com projetos e ações de reciclagem (BRASIL, 2010).

3 TERRA CRUA, ADOBES E AS FIBRAS

Com o advento dos materiais industrializados, o tijolo de terra crua foi sendo esquecido como um material de construção, porém, mesmo assim, ainda hoje apresenta importância significativa à população. Nos países asiáticos, africanos e do oriente médio, conforme Figura 1, existem cidades edificadas com esse material, comprovando sua durabilidade (BARBOSA; GHAVAMI, 2010).

Figura 1 – Cidades construídas em terra crua - Irã

Fonte: IBRACON (2010)

Cerca de 30% da população mundial vive em edificações de terra. Ademais, cerca de 50% da população dos países em desenvolvimento, incluindo também a população rural e pelo menos 20% da população urbana e suburbana, vive em casas de terra (VARUM et al, 2008).

No Cenário brasileiro, as construções com terra crua foram trazidas pelos portugueses. Ademais, a maioria das construções que estão espalhadas no país foi edificada com terra crua. Atualmente, em Minas Gerais, existem diversas construções que comprovam o bom uso desse material. A Figura 2 ilustra o exposto.

Figura 2 – Construções coloniais de terra crua - MG

Fonte: IBRACON (2010)

No trabalho de Bouth (1989), apud Souza Santos (2005), adobe é uma palavra de origem espanhola empregada no sudoeste dos Estados Unidos que caracteriza argilas adaptadas à confecção do tijolo cru, seco ao ar livre.

O adobe pode ser confeccionado de diversas maneiras, empregando em sua fabricação algumas fibras, como a de coco, feno, palhas secas, entre outras. Esses tijolos apresentam praticamente nulos o consumo de energia para sua produção e ainda, configuram-se como excelentes isolantes térmico e acústico, principalmente quando comparados ao cimento e o aço.

Os estudos sobre a utilização de fibras naturais nos tijolos de adobe têm conferido ao compósito maior resistência, no que se refere à compressão e a fissuras. No trabalho de Senhoras (2003), abordaram-se algumas experiências realizadas com a utilização da fibra de coco em materiais construtivos. Nele, afirma-se que materiais reforçados com fibras naturais são boas alternativas à construção civil, quando comparados a materiais que utilizam fibras sintéticas, a exemplo das fibras de vidro. As fibras naturais conferem propriedades importantes nos materiais que as recebem, como melhor rigidez, maior resistência ao impacto, e isolamento térmico e acústico.

Ghavami et al (1996), em seu trabalho sobre o comportamento dos solos reforçados com fibras naturais, enfatizam que uma das principais características das fibras de sisal é o reforço nas matrizes de solos, evitando rachaduras e trincas. Essas fibras evitam fissuras por adesão ou ligação ao solo.

Entre tantas outras vantagens, Izquierdo (2011) aponta a abundância dessa fibra no Brasil, uma vez que este é o maior produtor de sisal do mundo, sendo 80% das plantações no estado da Bahia.

No trabalho de Achenza e Fenu (2006) foram analisadas as dificuldades de preparar tijolos de adobe para construção de terra com menos erosão. Nesse contexto, testaram amostras de barro estabilizadas com adição de fibras vegetais, com um composto de polímeros naturais e diferentes amostras estabilizadas exclusivamente com fibras. Logo, observaram que a estabilização do solo com a fibra e o polímero proporcionam características importantes no que se refere à ação da água e ao aumento de resistência à compressão.

4 CONFEÇÃO DE ADOBES COM ADIÇÃO DE FIBRA DE PAPELÃO

Com base na literatura, no que se refere aos tijolos de adobes e fibras, estudou-se neste trabalho a possibilidade de confeccionar tijolos de adobes moldados à mão com a adição de fibras de papelão, tomando como referência a pesquisa de Busson (2009), que utilizou fibras de celulose provenientes de sacos de cimento para fabricar blocos de terra compactados (Kraftterra).

A partir do referido estudo, analisou-se o processo de preparo das fibras dos sacos de cimentos e adequou-se o mesmo procedimento ao preparo das fibras do papelão, para uma posterior mistura nos adobes, com o intuito de obter um material de boa qualidade, baixo custo, fácil manuseio e baixo impacto ambiental.

4.1 Materiais e métodos

O primeiro passo no preparo dos materiais para a confecção do tijolo de adobe com fibras de celulose consistiu-se na separação e limpeza do papelão, no qual podem ser usadas caixas de papelão ou outros tipos de papéis, a exemplo de folhas de A4 que não servem mais para rascunho.

Deve-se ter o cuidado de observar nas caixas se elas contêm algum tipo de grampo, pois estes poderão prejudicar as hélices do liquidificador no processo de moagem e, ainda, devem ser retiradas fitas adesivas utilizadas para fechar as caixas. Esse tipo de plástico não se desintegra facilmente como o papel, prejudicando a qualidade das fibras.

Após essa seleção, realizou-se o corte das caixas com o auxílio das mãos. Cortaram-se pedaços com tamanho aproximadamente de 3 a 6 cm, pedaços bem pequenos, posto que o liquidificador utilizado para moer as fibras foi um doméstico com capacidade de 1,5 L. Em seguida, adicionou-se água até que as fibras ficassem totalmente submersas (Figura 3a). Passadas 24h, o papelão amoleceu, podendo assim, ser disperso para obtenção da polpa. Na sequência, peneirou-se (Figuras 3b e 3c).

Figura 3 – (a) Papelão de molho (b) Polpa na peneira; (c) Fibras de papelão

Fonte: Os autores (2013)

4.2 Escolha do solo

O solo adequado para a produção do adobe não pode estar molhado e não pode conter matéria orgânica, porquanto afeta a coesão das partículas da mistura e, ainda, não deve ter raízes, torrões, pedras ou qualquer outro material que venha a comprometer o adobe. No mais, uma das características importantes no preparo do solo é a granulometria, visto que o solo adequado para o adobe deve ter aproximadamente 60% de areia e 40% de argila (SÉRIE PRODUTOR RURAL, 1998).

Para definir essas quantidades, podem ser feitas análises em laboratório ou realizar o teste do vidro, que, segundo Neves et al (2005), fundamenta-se na sedimentação diferenciada dos constituintes da terra (Figura 4a). Ela consiste em colocar uma pequena quantidade do solo em um recipiente de vidro transparente e, em seguida, adiciona-se água, cerca de 2/3 da altura do recipiente e acrescenta-se uma pitada de sal. Esse irá agir como defloculante das partículas, entretanto se utilizado em quantidades maiores pode atuar de forma oposta (Figura 4b).

Figura 4 – (a) Amostra do solo agitada; (b) Separação do solo por sedimentação

Fonte: Adaptado de Neves e Faria (2005)

O solo utilizado na pesquisa foi retirado das imediações da cidade de água Branca- AL (Figura 5a), que faz divisa com Delmiro Gouveia-AL, localidade em que o presente estudo foi realizado. Em Delmiro Gouveia, o solo é muito arenoso e com a presença de pedras, ao passo que em Água Branca, por situar-se em uma serra, a presença de pedras é bem menor. Conquanto, o solo proveniente da cidade citada era muito argiloso, isso ficou evidente com o teste do vidro (Figura 5b), e para corrigi-lo, adicionou-se areia.

Figura 5 - (a) Solo da Cidade de Água Branca AL; (b) Teste do vidro.

Fonte: Os autores (2013)

4.3 Traço e mistura

Essa etapa é a mais importante na confecção dos tijolos, pois a quantidade do solo sempre deve ser a maior, representando 50%. Logo, foram adicionados 50% de solo, 35% de fibra de papelão e 15% de areia.

Para a mistura dos materiais, utilizou-se uma argamassadeira ou um espaço limpo no chão (Figura 6a). Em seguida, a água utilizada foi a mesma adotada para amolecer o papelão e tritirá-lo, aproveitando-se o máximo possível dela, evitando desperdício e outros gastos. Ela foi adicionada aos poucos, observando-se a consistência da massa (Figura 6b).

Figura 6 - (a) Mistura dos materiais; (b) Consistência da massa.

Fonte: Os autores (2013)

4.4 Conformação

Nesta etapa, utilizou-se uma fôrma com dimensões de acordo com a NBR 8491 que especifica as dimensões para tijolos batido de solo e cimento (ABNT, 1984). Sendo assim, utilizou-se uma fôrma de madeira com as dimensões especificadas na norma, incluindo duas alças de apoio para auxiliar a desforma.

É importante frisar que não existe norma específica para os testes em tijolos de adobe. Sendo assim, comparou-se suas dimensões, ao tijolo batido de solo-cimento.

Em seguida, adicionou-se a massa com golpes na fôrma, para que não se formassem bolsas de ar, uma vez que elas prejudicam a resistência do material. Com a fôrma cheia, pressionou-se a massa com as mãos, deixando-a bem compactada. Em seguida, com o auxílio de uma colher de pedreiro, raspou-se a quantidade excedente de massa da borda da fôrma, deixando-a plana, evitando deformações nos tijolos (Figura 7).

Posteriormente, necessitou-se molhar a fôrma para evitar que a massa se fixasse nas paredes, podendo desmanchar o tijolo. Retirou-se a fôrma com as duas mãos para evitar que um lado saísse primeiro do que o outro (Figura 7b). O tempo de cura desses tijolos é de cerca de 10 dias, mas depende da região, podendo demorar mais alguns dias para secarem. Recomenda-se que os mesmos sequem na sombra, pois a perda de água muito rápida pode ocasionar fissuras e rachaduras comprometendo a resistência (Figura 7c).

Figura 7 – (a) Conformação; (b) Desforma; (c) Cura

Fonte: Os autores (2013)

5 RESULTADOS

Os tijolos foram capeados para que a superfície ficasse plana. Para tanto, foi utilizada uma pasta composta por cimento Portland e água, na proporção de 1,5kg de cimento e 750 ml de água. Também foi realizado o teste de Absorção de Água (AA), através da equação $AA = \left(\frac{mm - ms}{ms} \right) \cdot 100$, onde (mm) é a massa do bloco molhado e (ms) massa do bloco seco.

O resultado do ensaio de compressão foi comparado com a NBR 15270, Bloco Cerâmico para Alvenaria Estrutural e de Vedação, que determina que os blocos devem suportar uma carga mínima de 1,5 Mpa (ABNT, 2005). Desta forma, para uma melhor distribuição da carga, foram utilizadas duas placas de aço em forma de círculos (Figura 8a), uma na parte superior e outra na parte inferior dos tijolos (Figura 8b), bem como o teste de (AA), também foi comparado com a mesma norma (Figura 8c).

Figura 8 – (a) Teste de compressão; (b) Placas de Aço; (c) Teste de Absorção

(a)

(b)

(c)

Fonte: Os autores (2013)

O teste de (AA) não apresentou resultados satisfatórios. A norma especifica que o índice de (AA) fique no intervalo de 8-22 (%) e os tijolos apresentaram um índice superior a essa percentagem, com 51,3% de absorção. Para corrigir este problema, os tijolos devem ser melhor compactados, com auxílio de prensas, visando uma melhor junção de suas moléculas e isso pode fazer com que a absorção diminua. Outra alternativa seria a utilização desses tijolos em locais onde há pouca chuva e muita estiagem, a exemplo do semiárido, bem como sua utilização apenas nas paredes internas das edificações.

Entretanto, no que concerne ao teste de resistência, os tijolos conseguiram atingir resultados bastante satisfatórios. Os protótipos de tijolos de adobe com adição de fibras de celulose suportaram uma carga de 1,9 Mpa, ultrapassando o valor mínimo especificado pela NBR 15270. Com esse resultado, o tijolo pode ser utilizado com a mesma função dos blocos cerâmicos para alvenaria. Ademais, observou-se que esse tipo de tijolo é mais leve que os blocos cerâmicos, uma vez que eles pesam em média 1,821 kg e o tijolo de adobe com as fibras tem um peso médio de 1,103 kg, o que proporciona ao construtor maior rapidez na execução da obra.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização das fibras de celulose provenientes da reutilização de caixas de papelão demonstra a preocupação com o consumo demasiado de papel e os problemas que a matéria-prima traz ao meio físico-natural. Todavia, a abordagem do uso dessas fibras não pode ser vista apenas como uma contribuição ambiental, uma vez que tais fibras

melhoram o desempenho mecânico dos tijolos de adobe, conforme pode ser visualizado nos resultados do ensaio de compressão.

Contudo, há de se destacar que os resultados obtidos ainda são parciais, posto que são necessários outros tipos de ensaios, bem como correção dos problemas identificados no teste de absorção. Assim, a pesquisa continua em andamento visando, inclusive, melhorar as propriedades mecânicas desses adobes. A próxima etapa será a confecção de novos adobes compactados em uma prensa manual, a mesma utilizada em tijolos de solo-cimento, de modo a comparar o adobe prensado com aquele feito a mão, observando o desempenho mecânico de ambos. No mais, outras análises sobre os adobes devem fazer parte de estudos futuros, visando melhorar seu desempenho para uma possível aplicação em habitações sociais.

Assim, baseando-se em todo o exposto neste trabalho, infere-se que, numa época onde atenção e o cuidado com o ambiente mobilizam meios de comunicação social e energia dos pesquisadores, a construção com adobes tende a ganhar mais espaço em relação à construção civil no Brasil. Para tanto, é necessária uma maior difusão nas escolas de engenharia e arquitetura, enfatizando a importância de estudos acerca deste material. Além disso, é importante o reconhecimento de suas propriedades físicas e mecânicas por meio da normalização das construções, uma vez que já há em outros países.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 8491**: Tijolo Maciço de Solo-Cimento. Especificação, São Paulo, 1984.

_____. **NBR 15270** - Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação-Terminologia e requisitos, São Paulo, 2005.

ACHENZA, M.; FENU, L. **On Earth stabilization with natural polymers for Earth masonry construction**. 2006. Materials and Structures.

ALMEIDA, V. B. **Caracterização, análise e perspectivas da matriz energética do setor de papel e celulose**. 2013. 80 f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL (BRACELPA) – **Dados do Setor**. Janeiro, 2014. Disponível em: <<http://www.bracelpa.org.br/bra2/sites/default/files/estatisticas/booklet.pdf>>. Acesso em: 19 Mar. 2014.

BUSSON, M. A. **Krafterra, Desenvolvimento e análise preliminar do desempenho técnico de componentes de terra com a incorporação de fibras de papel kraft provenientes de reciclagem de sacos de cimento para vedação vertical**. UNB – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2009. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de Brasília 2009.

BOUTH. J. A.C. **Estudo da potencialidade da produção de tijolos de adobe misturado com outros materiais – Uma alternativa de baixo custo para a construção civil**. 2005. 71 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica)- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005.

BABOSA, N.P.; GHAVAMI, K. Terra Crua para Edificações. In: ISAIA, G. C. (Ed.). **Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais**. São Paulo: IBRACON, 2010. Cap. 48.

FERRAZ, J. M. G. **O papel nosso de cada dia**. 2010. Disponível em: <<http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/busca?b=pc&id=881648&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22FERRAZ,%20J.%20M.%20G.%22&qFacets=autoria:%22FERRAZ,%20J.%20M.%20G.%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1>>. Acesso em: 14 Mai. 2014.

GHAVAMI, K.; FILH, R. D.T.; BARBOSA, N. P. **Behaviour of composite soil reinforced with naturalfibres**. Cement and Concrete Composites. v.21, p. 39-49, 1999.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). **O papel e os impactos de sua produção no ambiente**. 2006. Disponível em: <<http://www.ecolnews.com.br/papel.htm>>. Acesso em: 19 Mar. 2014.

IZQUIERDO, I. S. **Uso de fibra natural de sisal em blocos de concreto par alvenaria estrutural**. 2011. 146 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.

JOHN, V.M. Materiais de Construção e o Meio Ambiente. In: ISAIA, G. C. (Ed.). **Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais**. São Paulo: IBRACON, 2010. Cap. 49.

NEVES, C. M.; FARIA, O. B.; ROTONARO, R.; et al. **Seleção de solos e métodos de controle em construção com terra – Práticas de Campo**. 2005. Projeto de investigação, Proterra.

PÓLIS. **Coleta Seletiva de Lixo - Reciclando Materiais e Reciclando Valores**. 1998.

PLANO NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. **Versão preliminar para consulta**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_publicacao/253_publicacao02022012041757.pdf>. Acesso em: 13 Maio 2014.

SENHORAS, E. M. **Estratégias de uma Agenda para a Cadeia agroindustrial do Coco: Transformando a Ameaça dos Resíduos em Oportunidades Eco-Eficientes**. Monografia, 36p. 2003. Campinas – SP

SÉRIE PRODUTOR RURAL. **Como produzir tijolo sem queimas reforçados com fibras de bananeira**. 1998. Universidade de São Paulo. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ. Disponível em: <<http://www.esalq.usp.br/biblioteca/PUBLICACAO/SP11/>>. Acesso em: 06 Mai. 2014.

VARUM, H.; COSTA, H.; PEREIRA, H. Caracterização do Comportamento Estrutural de Paredes de Alvenaria de Adobe. **Revista da Associação Portuguesa de Análises Experimentais de Tensões**. V.15, p. 23-32, Universidade de Aveiro. Departamento de Engenharia civil. 2008.

WEB-RESOL. **Curiosidades**. 2009. Disponível em: <<http://www.resol.com.br/site/curiosidades2.php?id=3018#.U1gO1PldWS8>>. Acesso em: 14 Mai. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DA GESTÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

RODRIGUES, Camila (1); PAZ, Diogo (2), SANTOS NETO, Francisco (3); MELHADO, Sílvia (4)

(1) Universidade de Pernambuco, e-mail: cbr_pec@poli.br (2) Universidade de Pernambuco, e-mail: dhfp_pec@poli.br (3) Universidade de Pernambuco, e-mail: fcsn_pec@poli.br (4) Universidade de São Paulo, e-mail: silvio.melhado@poli.usp.br

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar quais as principais ações de gestão e aplicação de Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) que têm-se adotado nos canteiros de obra da cidade do Recife/PE, a fim de obter o adequado manejo e a destinação ambiental correta dos resíduos gerados. Em visita à Empresa Municipal de Limpeza Urbana e Infraestrutura (EMLURB), foram reconhecidos os procedimentos adotados para aceitação e controle dos PGRCC. Dessa forma, foram programadas visitas a 20 canteiros de obras para identificar a aplicação do PGRCC durante a execução da obra. Nos canteiros, foram verificados os procedimentos adotados pelas empresas para gerenciamento dos resíduos, atentando para a contribuição do PGRCC, seu efetivo cumprimento e adequações de acordo com as fases das obras. Em relação à aplicação do projeto na prática dos canteiros, percebeu-se que não há uma equipe específica para a gestão dos resíduos dentro da obra. Essa responsabilidade fica a cargo dos técnicos de segurança ou de estagiários de engenharia. Outra questão observada foi a falta de compatibilização de projetos e a carência de incorporação de inovações no setor, que aumenta a geração de resíduos principalmente na etapa de acabamento. Em relação à gestão nas obras, conclui-se que a falta de compatibilização colabora com a geração de resíduos, em conjunto com o sistema construtivo convencional adotado pela maioria das construtoras, que ocasiona um grande desperdício de material.

Palavras-chave: Resíduos da construção, Gestão, Projetos.

ABSTRACT

This article aims to analyze what are the main management actions and implementation of Waste Management Projects Construction (WMPC) that have been adopted in the construction site of the city of Recife, in order to obtain the proper management and proper environmental disposal of waste generated. On a visit to EMLURB the procedures adopted for acceptance and control of WMPC were recognized. Thus, visits were scheduled at 20 construction sites to identify the application of WMPC during the execution of the work. At construction sites the procedures adopted by companies for waste management were verified, paying attention to the contribution of WMPC, effective compliance and adequacy based on the phases of the work. In relation to the design application in practice on sites, was realized that there is not a specific team to waste management within the work. That responsibility rests with the safety technician or engineering interns. Another issue was the observed lack of compliance of projects, which increases the generation of waste mainly in the finishing step. In relation to management in the works, it is concluded that the lack of compatibility collaborates with the generation of waste, together with the conventional construction system adopted by most constructors, which causes a great waste of material.

Keywords: Construction waste, Management, Projects.

1 INTRODUÇÃO

A crescente conscientização da necessidade de preservação do meio ambiente, evitando sua degradação, potencializada pelos princípios do “desenvolvimento sustentável”, têm buscado, dentre outras práticas, a redução do consumo de matéria prima. A Construção Civil é responsável por um consumo significativo de recursos naturais e por uma geração elevada de resíduos que, na maioria dos municípios brasileiros, é depositado em locais inadequados, ocasionando sérios impactos ambientais, sendo, portanto, necessária a adoção de políticas de gestão eficientes e eficazes dos Resíduos Sólidos da Construção e Demolição (RCD).

Em grande parte das construtoras brasileiras não existe formalização do processo produtivo. A forma de execução das tarefas durante a obra e outros aspectos, tais como, alterações e falta de compatibilidade de projetos, especificação inadequada de materiais, erros de execução e falta de planejamento contribuem para agravar o problema. A consciência dos problemas na gestão de RCD levou ao desenvolvimento da gestão de resíduos como uma importante ferramenta para o gerenciamento de projetos de construção (TAM, 2008).

Diversas pesquisas apontam que a gestão dos resíduos não é de responsabilidade exclusiva dos projetistas. Osmani *et al.* (2008), destaca que os arquitetos consideram que os resíduos são gerados principalmente nas operações em canteiro de obras e raramente durante a fase de projeto, porém, segundo o mesmo autor, um terço dos RCD têm origem nas decisões projetuais. Tam *et al.* (2007) discorrem que a maior parte da geração de resíduos está relacionada a problemas de gestão nos empreendimentos, como a falta de atenção às dimensões dos produtos utilizados, falta de informações dos projetistas, projetistas não familiarizados com a possibilidade de utilização de diferentes tecnologias, informações sobre os materiais a serem utilizados fornecidas tardiamente e tipos e dimensões dos produtos que não se enquadram no projeto.

A fim de auxiliar no tratamento e na destinação corretos dos resíduos da construção civil, a Resolução CONAMA 307/02 (BRASIL, 2002) propõe uma classificação e possíveis destinações, dividida em quatro categorias (Quadro1).

De acordo com Cabral e Moreira (2011), antes de desenvolver as estratégias de gerenciamento de RCD, faz-se necessário caracterizá-lo quantitativamente e qualitativamente. A segregação dos resíduos no canteiro é uma etapa essencial na gestão do RCD, pois evita sua contaminação otimizando sua reciclagem. Os RCD devem ser acondicionados em recipientes estrategicamente distribuídos até que atinjam volumes tais que justifiquem seu transporte interno para o depósito final, de onde sairão para reutilização, reciclagem ou destinação definitiva (LIMA e LIMA, 2009).

Quadro 1 – Classificação e possíveis destinações para os resíduos da construção civil

Classe	Caracterização	Destinação
Classe A	Resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como concreto, argamassa, tijolos, blocos, placas de revestimento, inclusive solos provenientes de terraplanagem.	Reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
Classe B	Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso.	Reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
Classe C	Resíduos que ainda não dispõem de tecnologia ou aplicações economicamente viáveis que permitam a reciclagem ou recuperação.	Armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
Classe D	Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, demolição ou reforma, que estejam contaminados ou sejam prejudiciais à saúde.	Armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Fonte: Brasil (2002)

A partir destas considerações, o presente artigo tem por objetivo analisar quais as principais ações de gestão e aplicação de Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) que têm sido adotadas nos canteiros de obra da cidade do Recife/PE, a fim de obter o adequado manejo e a destinação ambiental correta dos resíduos gerados.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)

A gestão responsável dos resíduos gerados em canteiros de obras solicita um conhecimento maior das complexidades envolvidas no processo de construção de um empreendimento e as dificuldades em ajustar as formas de disposição de resíduos no canteiro (BLUMENSCHIN, 2007). O processo produtivo é organizado por empreendimento, havendo pouca interação entre os membros da equipe de projeto e gestores, tornando o prazo de desenvolvimento do produto bastante variável e prejudicando a gestão adequada dos RCD.

A Resolução CONAMA 307 (BRASIL, 2002), estabeleceu diretrizes e critérios para a gestão de resíduos da construção civil e disciplinando as ações necessárias para minimizar seus impactos ambientais. Sua proposta prioritária é a não geração de resíduos e, quando isso não for possível, sua redução, reutilização e reciclagem, de forma que sua destinação final seja adequada (BRASIL, 2002). Para isso, um de seus instrumentos de implantação é o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), que é um documento necessário ao licenciamento de obras executadas pelos grandes geradores (responsáveis por gerar RCD em volumes superiores a 1,0m³/dia). Seu objetivo é caracterizar os resíduos produzidos, estimar a quantidade gerada, propor medidas que reduzam a sua geração, definir os procedimentos para o

correto tratamento dos resíduos (triagem, transporte e acondicionamento) e sua destinação ambientalmente adequada (NOVAES e MOURÃO, 2008).

Na cidade do Recife, existem duas leis que relacionadas aos resíduos de construção: o Decreto nº 18.082 (RECIFE, 1998), que regulamenta o transporte de RCD e a Lei nº 17.072 (RECIFE, 2005) que determina as diretrizes e critérios para o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC).

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O Recife possui 1.537.704 habitantes, sendo a cidade mais populosa do Estado de Pernambuco. Representa cerca de 20% da população do Nordeste do Brasil e 45% da Região Metropolitana do Recife. Também é um dos municípios com maior densidade demográfica do Estado (6.528,89 hab/km²), à exceção apenas da vizinha Olinda que apresenta uma densidade de 9.727,33 hab/km². É uma cidade totalmente urbana e está dividida em 94 bairros (Figura 1).

Figura 1 - Localização geográfica da cidade do Recife/PE, Brasil

3.1 Histórico do gerenciamento de RCD na cidade do Recife

A primeira legislação referente aos resíduos de construção e demolição na cidade do Recife foi o Decreto 18.082/98 (RECIFE, 1998) no tangente ao transporte e disposição de resíduos de construção civil e outros resíduos não abrangidos pela coleta regular.

Apenas em 2005, foi regulamentada a Lei 17.072/2005 (RECIFE, 2005) que estabelece as diretrizes e critérios para a elaboração do PGRCC e definiu alguns requisitos para a gestão do RCD na cidade, tais quais:

- Apenas veículos cadastrados pela Empresa Municipal de Limpeza Urbana e infraestrutura (EMLURB) podem transportar RCD;
- Implica em infração e multa o depósito de RCD em quantidade em vias, passeios, canteiros, jardins, áreas e logradouros públicos e corpos d'água;

- O grande gerador deve separar e identificar os resíduos no local de origem segundo as regulamentações do CONAMA;
- A atividade geradora precisa ser licenciada pela EMLURB através do PGRCC.

O PGRCC é enviado à EMLURB onde é verificado por profissionais competentes que avaliam sua coerência. Ao final da obra, o gerador envia um relatório constando quanto de resíduo foi gerado e para onde se destinou. Porém, apesar dos procedimentos e punições previstas, ainda existem pontos de disposição irregular de resíduos na cidade do Recife.

Atualmente a (EMLURB) possui 4 áreas licenciadas para recebimento de RCD (CTR Candeias, Ciclo ambiental, Madec e Conlurb). Porém, apenas a Ciclo Ambiental, que funciona no município de Camaragibe desde 2010, tem uma unidade de beneficiamento responsável por receber RCD, estocar, beneficiar e comercializar os agregados lá produzidos (FALCÃO, 2011).

4 METODOLOGIA

Em visita à EMLURB foram reconhecidos os procedimentos adotados para aceitação e controle dos PGRCC. Dessa forma, foram programadas visitas a 20 canteiros de obras para identificar a aplicação do PGRCC durante a execução da obra. A escolha dos canteiros se deu de forma aleatória, e envolve diferentes construtoras. A Figura 2 apresenta a localização das obras que compuseram a amostra dentro da cidade do Recife, dividido por Região Político-Administrativa (RPA). Por questão de ética, os nomes das obras não foram divulgados, sendo as mesmas enumeradas de forma aleatória.

Figura 2 - Localização dos canteiros de obra visitados em Recife/PE

Nos canteiros de obras foram verificados os procedimentos adotados pelas empresas para gerenciamento dos resíduos, atentando para a contribuição do PGRCC, seu efetivo cumprimento e adequações de acordo com as fases de obra. Dessa forma foram observadas as implicações das alterações de projeto e a relação com o cronograma de obra no PGRCC e seu acompanhamento pelo devido órgão licenciador.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em visita à EMLURB, identificou-se que atualmente as empresas precisam entregar um PGRCC antes do início da obra, para ser aprovado. Caso a obra já tenha começado a demolição ilegalmente, o PGCC é reprovado e a empresa precisa entrar em acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife.

Ao analisar os projetos existentes, verificou-se que os mesmos são muito generalizados, não possuindo especificidades para cada obra, e não consideram as diversas fases da obra. De acordo com os projetos, a localização dos equipamentos de segregação e armazenamento dos resíduos ficam localizados no mesmo local durante toda a obra, o que não acontece na realidade. Também não há dimensionamento da quantidade de materiais necessários para o correto gerenciamento e não possui orçamento nem determinação da equipe responsável por gerenciar os resíduos dentro das obras.

Apesar da grande quantidade de novas construções que são realizadas anualmente em Recife, a EMLURB vem buscando monitorar o transporte e destinação final dos resíduos a partir do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) que as empresas precisam emitir. Ao fim da obra, as empresas precisam entregar todos os CTRs comprovando a destinação dos resíduos. Caso não esteja em conformidade com o que estabelece a legislação ambiental, o “habite-se” não é liberado.

O diagnóstico ambiental das 20 obras escolhidas foi realizado nos meses de Agosto e Setembro de 2013. Na Tabela 1, encontra-se um resumo das obras que foram analisadas, com a apresentação da área construída, duração da obra, número de pavimentos e fase atual da construção.

Tabela 1 - Caracterização dos canteiros de obra visitados

Obra	Finalidade	Área construída (m2)	nº de pavimentos	Duração da obra (meses)	Fase atual da obra
1	Residencial	3393.06	35	45	Acabamento
2	Residencial	3393.06	35	45	Acabamento
3	Residencial	37233.88	34	24	Estrutura
4	Residencial	11609	29	36	Estrutura
5	Residencial	-	28	-	Estrutura
6	Empresarial	13091.96	16	19	Acabamento
7	Residencial	8318	14	19	Acabamento
8	Residencial	6127.2	22	23	Acabamento
9	Residencial	13706.05	29	37	Estrutura
10	Residencial	7886.4	22	30	Acabamento
11	Residencial	-	22	34	Acabamento
12	Residencial	10728	28	19	Acabamento
13	Residencial	15206	22	28	Acabamento

14	Residencial	12554.54	30	38	Acabamento
15	Residencial	-	24	36	Estrutura
16	Residencial	4824.58	18	31	Acabamento
17	Residencial	-	37	35	Acabamento
18	Residencial	18190.8	17	-	Estrutura
19	Residencial	9460.83	23	27	Acabamento
20	Residencial	13691	33	30	Estrutura

As obras visitadas estavam nas fases de estrutura ou acabamento, sendo em sua maioria na fase de acabamento (Figura 3), ou seja, de revestimento interno e externo, instalações elétricas e etc.

Figura 3 – Estágio das obras visitadas.

Durante as visitas, identificou-se que todas as obras possuem um sistema para segregar e acondicionar os resíduos recicláveis através do uso de bombonas e baias, como papel, plástico, metal e madeira (Figura 4 e Figura 5). Porém, apesar do esforço para segregar os resíduos, em muitas obras encontrou-se resíduos misturados nas baias e bombonas, e muito resíduo no entorno destes locais, geralmente pelo fato de a baia se encontrar na sua capacidade máxima.

Figura 4 - Utilização de bombonas nas obras

Figura 5 - Utilização de baias nas obras

O mesmo fato se observou na utilização de caçambas para o acondicionamento de entulho, onde em algumas obras a segregação se encontrava adequada (Figura 6), enquanto em outras os resíduos estavam misturados (Figura 7), o que impossibilita a futura reciclagem.

Figura 6 - Caçamba com segregação adequada

Figura 7 - Caçamba com mistura de resíduos

Em relação à aplicação do projeto na prática dos canteiros, percebeu-se que não há uma equipe específica para a gestão dos resíduos dentro da obra. Essa responsabilidade fica a cargo dos técnicos de segurança ou de estagiários de engenharia, que na maioria das vezes estão sobrecarregados com atividades relativas à sua área profissional, portanto, a gestão dos resíduos fica menosprezado.

Por este motivo, não há reuniões periódicas para avaliação do sistema, nem planejamento da gestão por fase da obra, como a localização dos equipamentos, que são dispostos sem organização, o que dificulta o armazenamento, conforme mostrado na Figura 9, um exemplo de baias com dificuldade de acesso, e na Figura 10, baias instaladas no entorno de um poste. Ambas as situações ocasionadas por falta de planejamento desde a etapa de projeto.

Figura 8 - Baias com dificuldade de acesso

Figura 9 - Baias com localização inadequada

Outra questão observada foi a falta de compatibilização de projetos, que aumenta a geração de resíduos principalmente na etapa de acabamento, por contas das instalações hidráulicas e elétricas, que ocasiona a quebra significativa de materiais. Além disso, o próprio sistema construtivo convencional adotado pelas empresas favorece o desperdício de materiais.

A partir do diagnóstico realizado, foi proposto um modelo de gestão de projetos de RCD que pode ser aplicado nas obras, considerando diversas variáveis que muitas vezes são deixadas de lado pelo atual sistema de gerenciamento. As variáveis propostas são apresentadas na Figura 10.

Figura 10 - Modelo proposto de gestão de projetos de RCC

- **Gestão de custos:** Envolve o planejamento do orçamento do sistema de gerenciamento de RCC, e o correto dimensionamento dos equipamentos a serem instalados, considerando as diversas fases da obra;
- **Gestão de recursos humanos:** Envolve a definição de uma equipe especializada na gestão ambiental da obra, e o cronograma de atividades e treinamentos periódicos da equipe e colaboradores da empresa;
- **Inovação tecnológica:** Envolve a busca pela inovação tecnológica, que reduzirá a geração de resíduos, como a alteração do sistema construtivo e o reaproveitamento de resíduos, e programas de redução de perdas no processo.
- **Monitoramento (Indicadores):** Envolve a utilização de indicadores de qualidade e meio ambiente, como forma de monitorar a gestão dos resíduos da obra, que pode ser facilitado com a utilização de sistemas de informação;
- **Análise Crítica:** Envolve a organização de reuniões periódicas de avaliação do sistema de gestão, buscando sempre uma melhoria contínua.

6 CONCLUSÕES

Através desta pesquisa, conclui-se que o poder público vem se esforçando para melhorar o sistema de gestão de RCD na cidade do Recife, apesar da dificuldade de monitoramento das obras.

Em relação à gestão de RCD nas obras, constata-se que a falta de compatibilização e a carência de incorporação de inovações no setor colabora com a geração de resíduos, em conjunto com o sistema construtivo convencional adotado pela maioria das construtoras,

que ocasiona um grande desperdício de material.

Os PGRCC precisam ser mais específicos, considerando todas as fases da obra e apresentando um dimensionamento da quantidade de recursos e orçamento necessários para tal. É preciso que haja um planejamento para cumprir o que está estabelecido nos PGRCC.

Com o incremento dos tópicos propostos neste trabalho dentro dos PGRCC, como a definição de uma equipe responsável pela gestão dos resíduos, a definição de um orçamento, a escolha de um sistema construtivo mais eficiente e o planejamento por fase da obra, haveria uma melhora significativa na gestão dos RCD nas obras, acompanhando uma redução de custos.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, CAPES e a Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco – POLI/UPE, pelo apoio fornecido ao longo deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- BLUMENSCHEN, R. N. **Manual Técnico: Gestão de resíduos em canteiros de obras**. Brasília: SEBRAE/DF, 2007.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). **Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002**. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasil, 2002.
- CABRAL, A. E. B.; MOREIRA, K. M. V. **Manual sobre os resíduos sólidos da construção civil**. Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, Fortaleza. 2011.
- FALCÃO, N. C. B. **Diagnóstico da situação atual dos resíduos da construção civil no município de Olinda**. 2011. 127 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco. Recife, 2011.
- LIMA, R. S.; LIMA, R. R. R. **Guia para elaboração de projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil**. Paraná: CREA-PR, 2009.
- NOVAES, M. V.; MOURÃO, C. A. M. A. **Manual de gestão ambiental de resíduos da construção civil**. 1 ed. Fortaleza: COOPERCON, 2008.
- OSMANI, M.; GLASS, J.; PRICE, A. D. F. Architects' perspectives on construction waste reduction by design. **Waste Management**. n. 28, p. 1147–1158, 2008.
- RECIFE. **Decreto nº 18.082, 13 de novembro de 1998**: Regulamenta a Lei nº 16.377/98 no que tange ao transporte e disposição de resíduos de construção civil e outros resíduos não abrangidos pela coleta regular e dá outras providências. Recife, 1998.
- RECIFE. **Lei nº 17.072, de 04 de janeiro de 2005**: Estabelece as diretrizes e critérios para o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Recife, 2005.
- TAM, V. W. Y. On the effectiveness in implementing a waste-management-plan method in construction. **Waste Management**, v.28, p.1072–1080, 2008.
- TAM, V. W. Y.; SHEN, L. Y.; TAM, C. M. Assessing the levels of material wastage affected by sub-contracting relationships and projects types with their correlations. **Building and Environment**. n. 42, p. 1471 – 1477, 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ARGAMASSAS COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO POR PÓ DE MÁRMORE

SALES, Angela Teresa Costa (1); SÁ, Bárbara Ramos Carvalho de (2); SANTOS, Débora de Góis (3)

(1) Universidade Federal de Sergipe, telefone (79) 2105-6700, e-mail: angelasales19@gmail.com (2) RGM Construções Ltda, e-mail: barbara_rcarvalho@hotmail.com (3) Universidade Federal de Sergipe, e-mail: deboragois@yahoo.com.br

RESUMO

Resíduos das indústrias de pedras ornamentais podem tornar-se um grave problema ambiental, pelo grande volume gerado e frequente disposição inadequada. A construção civil está entre os maiores consumidores de recursos naturais não renováveis. A extração de agregados, das margens e leitos dos rios ou depósitos naturais, modificam a paisagem e a biodiversidade. Esse estudo buscou analisar a viabilidade da substituição parcial do agregado natural pelo pó de mármore, em argamassas para assentamento e revestimento de alvenarias. Produziram-se seis misturas, com teores de substituição de 0%, 20% e 40%, em argamassas com dois traços diferentes, de 1:1:6 e de 1:2:9, em volume, fixando-se a relação entre aglomerantes e agregados. Relações água/aglomerantes foram obtidas através de ensaios de espalhamento, num intervalo de 250 ± 20 mm. Foram realizados ensaios de medida porosidade e ensaios mecânicos de resistência à compressão axial e de tração indireta. Resultados mostraram que, ao substituir 20% do agregado pelo pó, houve redução da absorção e do índice de vazios. Porém, elevando-se esse teor para 40%, houve aumento da porosidade da argamassa endurecida. Testes mecânicos mostraram, nos dois traços, variações semelhantes da resistência à compressão, à tração indireta e no módulo de elasticidade. Para traço 1:1:6, substituindo-se 20% do agregado pelo pó, a resistência à compressão aumentou em 10%, comparando-se à argamassa sem substituição. Substituindo-se 40%, a resistência à compressão reduziu-se em 30%. Para o traço 1:2:9, houve redução da resistência à compressão, com o aumento do teor de substituição. O módulo da elasticidade foi maior para o traço 1:1:6, com 20% de substituição. Sob tração indireta, substituindo 20% do agregado, houve aumento de 28,57%, para o traço 1:1:6. Substituindo 40%, houve redução de 32,47%. Para o traço 1:2:9, maiores teores de substituição levaram a menores resistências à tração indireta.

.Palavras-chave: pó de mármore, argamassa, porosidade, desempenho mecânico.

ABSTRACT

Wastes of ornamental stones production are considered a serious environmental problem due to high generation and improper disposal. Construction industry is considered as a great non-renewable resources consumer. High consumption of aggregates extracted from rivers or natural deposits can degrade scenery and biodiversity. This study investigated the feasibility of partial replacement of fine aggregate by marble powder in mortar. Six mixtures with replacement levels of 0, 20 and 40% were produced for mortars with two different proportions, 1:2:9 and 1:1:6. The water/binder ratios were obtained by flow tests in the range of 250 ± 20 mm. Physical tests were performed to measure water absorption, void index and specific masses, besides mechanical tests for compressive and tensile strength measuring. Results showed that by replacing 20% of fine aggregate by powder, there was reduced water absorption and void ratio. As the powder content increased to 40%, the hardened mortar porosity increased. For different proportions, the mechanical test results have shown similar variations in the compressive, tensile indirect strength and modulus of elasticity. For mortars with proportion 1:1:6, by replacing 20% of fine aggregate by powder, the compressive strength has increased by 10% compared to

reference mortar. For replacement of 40%, the compressive strength was reduced by 30%. For mortars with proportions 1:2:9, there were reductions of compressive strength with increasing replacement content. The elastic modulus was higher for mortar with proportion 1:1:6 with 20% replacement. Under indirect tensile tension, replacing 20% of the aggregate resulted in increase of 28.57% for mortar with proportion 1:1:6. Replacement of 40% caused a reduction of 32.47% compared to reference mortar. For mortar with proportion 1:2:9, higher replacement level has led to lower indirect tensile strength.

.Keywords: *marble powder, mortar, porosity, mechanical behavior.*

1 INTRODUÇÃO

A questão da preservação ambiental tem envolvido vários setores da sociedade. As ameaças de esgotamento das matérias-primas e de degradação ambiental, que podem comprometer o desenvolvimento econômico, social e ambiental, têm levado à adoção de práticas de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos. A construção civil, por ser um dos setores industriais que mais consomem matérias primas e energia em seus processos produtivos, deve empenhar-se em incorporar seus resíduos e de outras indústrias, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a redução dos custos.

Os agregados são os recursos minerais mais consumidos no mundo. A maior parte dos agregados miúdos naturais é extraída dos leitos dos rios, causando prejuízos ambientais, por prejudicarem a biodiversidade e o regime de vazão dos rios, levando o poder público a estabelecer restrições à exploração. Os resíduos industriais geram sérios problemas, pela falta de disposição adequada, poluindo o solo e os mananciais. Além disso, ao se descartar erradamente os resíduos, perdem-se materiais que poderiam ser reciclados ou reutilizados, gerando outros bens de produção, a exemplo da utilização de resíduos como agregados para concretos e argamassas.

O presente trabalho teve como objetivo analisar a influência da substituição do agregado miúdo por resíduos do beneficiamento do mármore, em diferentes teores, sobre propriedades físicas e mecânicas das argamassas, visando sua utilização em assentamento e revestimento de alvenaria.

Nas iniciativas de reciclagem de resíduos, devem-se analisar, criteriosamente, as vantagens e desvantagens. A maioria das pesquisas envolvendo reciclagem somente se limita a aspectos técnicos do material. Santos (2011) afirma que a viabilidade econômica é indispensável para sua eficácia, pois os benefícios sociais somente vão se consolidar se o produto resultante gerar empregos, diminuir o volume de aterros e evitar a contaminação do ambiente. A Lei Federal nº 12.305/10 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010) e prevê a redução na geração de resíduos, levando em consideração hábitos sustentáveis e prevendo a reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos. A aplicabilidade da lei, no entanto, exige que os órgãos fiscalizadores tenham uma atuação condizente, de modo a coibir práticas ambientalmente prejudiciais.

As rochas ornamentais e de revestimento são materiais naturais, extraídos na forma de blocos ou placas, cortados e beneficiados por meio de esquadrejamento, polimento e lustro. A situação brasileira, no ano de 2008, em comparação com o mercado mundial, era de 4º maior produtor (8,1% da produção mundial); 5º maior exportador em volume físico (6,3% do total mundial) e 2º maior exportador de granitos brutos (11,8% do total mundial). A cadeia produtiva geradora era de cerca de 11000 empresas, sendo mais de 60% referente às marmorarias (CHIODI FILHO; CHIODI, 2009). Segundo Moura et al. (2002), durante a serragem, cerca de 25% a 30% dos blocos de mármore e granito são transformados em resíduos. Gobbo et al. (2004) afirmam que esses resíduos podem ser triturados, gerando agregados com grande potencial de utilização em concretos e argamassa, substituindo areias extraídas dos rios e tornando-se uma alternativa viável

para a construção civil. Segundo Calmon et al. (2005), no estado do Espírito Santo, produzia-se cerca de 65.000 toneladas de artefatos de rochas ornamentais por mês, levando a uma situação crítica, pela falta de áreas para a deposição dos resíduos, sendo lançados em rios, contaminando o meio ambiente.

Mármore são rochas metamórficas formadas, basicamente, por minerais carbonáticos, como calcita ($CaCO_3$) e dolomita ($Ca,MgCO_3$) (COURA, 2009). No beneficiamento, os resíduos resultam em agregado miúdo, com características físicas, químicas, mecânicas e mineralógicas que viabilizam seu uso em argamassas. Adicionado à mistura, o resíduo age como um *filler* e, possuindo granulometria fina, diminui a porosidade da argamassa, influenciando propriedades como trabalhabilidade, permeabilidade e densidade (REIS; TRISTÃO, 2007). No estudo de Moura et al. (2002), resíduos de corte de granito e mármore substituíram 5% e 10% da areia da argamassa. Houve aumento na resistência à compressão, embora seja sabido que, em argamassa de reparo, assentamento e revestimento, a maior resistência mecânica reduz sua capacidade de deformação e aumenta a possibilidade de fissuração. Santos (2011) substituiu totalmente a areia lavada pelo resíduo de pó de mármore, para diversos traços de argamassa. Percebeu-se redução do consumo de cimento, aumento da resistência à compressão axial e da massa específica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi utilizado cimento CP II Z-32 com índice de finura de 1,70%, medido segundo a norma NBR 11579 (ABNT, 2013a) e tempo de pega de 2h20, pela NBR NM 65 (ABNT, 2003b). Mediu-se sua massa específica real, seguindo-se a NBR NM 23 (ABNT, 2001), resultando em 3,02 g/cm³. A cal do tipo CH-I apresentou massa específica real de 3,0 g/cm³. A adição inerte, obtida do resíduo do corte de mármore, foi a mesma utilizada por Porto (2013), tendo sido seca e peneirada na peneira de 0,30 mm de malha. As composições qualitativas das fases cristalinas e química do pó (Tabelas 1 e 2) foram obtidas por difração de raios X (DRX) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS).

Tabela 1 - Composição do pó de mármore em termos de fases

Fase	% massa
Carbonato de Cálcio – Calcita ($CaCO_3$)	56,2
Dolomita ($CCa_{0,5}Mg_{0,5}O_3$)	38,5
Quartzo (SiO_2)	5,2

Fonte: Porto (2013)

Tabela 2 - Proporções dos elementos químicos do pó de mármore

Elementos	% em massa	Átomos (%)
C	14,91 ± 0,12	24,36 ± 0,29
Mg	7,34 ± 0,12	8,36 ± 0,13
Al	0,64 ± 0,11	0,66 ± 0,11
Si	11,43 ± 0,15	11,26 ± 0,15
Ca	65,69 ± 0,55	45,37 ± 0,38

Fonte: Porto (2013)

O pó de mármore apresentou diâmetro máximo de 0,30 mm e módulo de finura de 0,36. Foi determinada sua finura, seguindo-se a norma NBR 9202 (ABNT, 1985), resultando em 33,6%. A massa específica real segundo a norma NBR NM 23 (ABNT, 2001) resultou em 2,75 g/cm³. Determinou-se a massa unitária do pó de mármore, seguindo-se a norma NBR NM 45 (ABNT, 2006a), resultando em 0,88 g/cm³. O agregado miúdo utilizado foi areia de cava. Foram realizados ensaios de caracterização do agregado, obtendo-se massa específica real de 2,62 g/cm³ (ABNT, 2009) e composição granulométrica, de acordo com a norma NBR NM 248 (ABNT, 2003), determinando-se diâmetro máximo de 1,2 mm e módulo de finura de 1,69.

Foram produzidas seis misturas de argamassa de cimento, cal e areia, com substituição parcial da areia por pó de mármore, em teores de 0%, 20% e 40%, para serem usadas, tanto em revestimento, quanto em assentamento de componentes de alvenaria. Estabeleceram-se os traços em volume, de 1:1:6 e 1:2:9 (cimento:cal:agregado miúdo), mantendo-se o traço genérico de 1:3 (aglomerante:agregado), em composições que são usuais para aplicação nesses serviços. Na Tabela 3, está mostrada a nomenclatura das misturas com suas respectivas composições. As relações água/aglomerantes foram obtidas, fixando-se o espalhamento, medido segundo a norma NBR 13276 (ABNT, 2005), num intervalo de 250 ± 20 mm.

Tabela 3 - Nomenclatura e composição das argamassas

Argamassas	Traço em volume	Teor de pó de mármore (%)
A6P00	1:1:6	0
A6P20		20
A6P40		40
A9P00	1:2:9	0
A9P20		20
A9P40		40

Moldaram-se os corpos de prova de acordo com a norma NBR 7215 (ABNT, 1997). Após 24 horas, os corpos de prova foram desmoldados e curados imersos em água saturada com cal por 28 dias, sendo, então, submetidos aos ensaios. Para cada mistura, foram moldados 12 corpos de prova cilíndricos, com 100 cm de altura e 50 cm de diâmetro, sendo seis para os ensaios de compressão axial, quatro para tração por compressão diametral e dois para ensaios relativos à porosidade (absorção de água, índice de vazios e massas específicas).

Os ensaios de determinação da absorção de água, massas específicas e índice de vazios seguiram a NBR 9778 (ABNT, 2006b). Os corpos de prova foram secos $105 \pm 5^\circ\text{C}$, por três dias, determinando-se suas massas. Em seguida, foram imersos em água por três dias e foram submetidos a fervura por 5 horas, sendo pesados em balança hidrostática. Após isso, determinaram-se as massas saturadas, após secagem com pano seco.

Os ensaios mecânicos foram realizados na máquina universal de ensaios, marca EMIC, obtendo-se dados de tensão *versus* deformação específica, para determinação dos módulos de elasticidade das misturas. Optou-se por medir a resistência à tração por compressão diametral (tração indireta), seguindo-se a norma NBR 7222 (ABNT, 2011), ao invés da tração na flexão, pois a primeira se aproxima mais do valor da resistência à tração direta (MEHTA; MONTEIRO, 2008).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Argamassa fresca

Percebeu-se, na produção das argamassas, que a substituição do agregado miúdo pelo pó de mármore trouxe uma maior trabalhabilidade às misturas, conferindo maior mobilidade e coesão. A Figura 1a-b mostra as diferenças de aspectos entre a argamassa de traço 1:1:6 sem substituição do pó e com 40% de substituição.

Figura 1 – Argamassas com traço 1:1:6 - Espalhamento com 0% de substituição

(a). Espalhamento com 40% de substituição (b)

Para as argamassas com maior teor de cal (1:2:9), houve maior facilidade de manuseio, comparadas às argamassas de traço 1:1:6, devido às boas características da cal, com relação à trabalhabilidade. A melhoria da trabalhabilidade foi percebida nas argamassas com ambos os traços, à medida que houve aumento do teor de pó de mármore (Figura 2a-b). Os valores de espalhamento e relações água/aglomerante das argamassas estão mostrados na Tabela 4.

Figura 2 - Espalhamentos das argamassas 1:2:9: Com 0% de pó de mármore(a).

Com 40% de pó de mármore (b)

Tabela 4- Espalhamento das argamassas

Argamassas	Espalhamento (mm)	Relação água/aglomerante
A6P00	270	1,05
A6P20	240	0,88
A6P40	260	0,94
A9P00	260	1,03
A9P20	250	0,95
A9P40	260	0,99

3.2 Argamassa endurecida

A Tabela 5 mostra os valores obtidos para os ensaios físicos relacionados à porosidade das misturas.

Tabela 5 - Ensaios físicos referentes à porosidade

Argamassas	Absorção (%)	Índice de vazios (%)	Massa esp. seca (g/cm ³)	Massa esp. saturada (g/cm ³)	Massa esp. real (g/cm ³)
A6P00	16,60	29,42	1,77	2,07	2,51
A6P20	16,54	29,24	1,77	2,06	2,50
A6P40	18,18	31,00	1,71	2,02	2,47
A9P00	17,37	30,45	1,75	2,06	2,52
A9P20	16,87	29,35	1,74	2,03	2,46
A9P40	19,05	32,29	1,70	2,02	2,50

A Figura 3 mostra que a absorção, em ambos os traços, teve uma pequena redução, quando houve a substituição do agregado miúdo por 20% de pó de mármore. Com substituição de 40%, a absorção aumentou em 9,6%, para argamassa de traço 1:1:6, em relação à argamassa de mesmo traço, sem substituição. Para argamassa de traço 1:2:9, o aumento da absorção foi de 9,8%. Pode-se supor que o teor de substituição de 20% do agregado pelo pó de mármore causou maior obturação dos poros da argamassa, enquanto que para substituição de 40%, o excesso de pó adicionado provocou maior porosidade da argamassa, pela adição dos próprios vazios entre os grãos do pó.

Figura 3 - Absorção de água em função do teor de pó de mármore

De modo geral, a absorção das misturas com traço 1:2:9 foi um pouco superior à absorção das misturas com traço 1:1:6. Pode-se supor que a argamassa que continha maior teor de cal no aglomerante sofreu maior degradação, provocada pelo método desse ensaio, que prevê imersão em água e fervura.

Os índices de vazios (Figura 4) acompanharam a tendência da absorção de água, reduzindo-se para substituição de 20% do agregado por pó e aumentando, para a substituição de 40%. A argamassa com traço 1:1:6, com 40% de substituição de agregado por pó, obteve aumento de 5,4% em relação ao mesmo traço, sem substituição. Para a argamassa de traço 1:2:9, o aumento foi de 6%, quando comparado com a argamassa de mesmo traço, sem substituição do agregado.

Figura 4 - Índice de vazios em função do teor de pó de mármore

As massas específicas não apresentaram significativas variações, com a substituição do agregado miúdo por pó de mármore. A massa específica seca manteve-se constante para as argamassas com traço 1:1:6, com a substituição de 20% do agregado miúdo. A substituição de 40% do agregado trouxe redução da massa específica seca em 3%, para a argamassa de traço 1:1:6. Para a argamassa de traço 1:2:9, a substituição de 40% trouxe redução de 2,9% da massa específica seca, em relação à argamassa sem substituição. Houve a mesma tendência de redução para a massa específica saturada, para as argamassas de ambos os traços, com a substituição do agregado por pó de mármore. A massa específica real, cuja determinação exclui poros permeáveis, possui menor dependência da porosidade do material.

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão estão mostrados na Tabela 6.

Tabela 1 - Resultados dos ensaios de resistência à compressão axial

Argamassas	Resistência à compressão	
	Média (MPa)	Coef. de variação (%)
A6P00	5,86	7,42
A6P20	6,44	10,50
A6P40	3,86	8,70
A9P00	3,01	5,82
A9P20	2,89	5,94
A9P40	2,16	5,95

Observou-se que as argamassas de traço 1:1:6 apresentaram resistências à compressão de cerca do dobro das argamassas com traço de 1:2:9. Esse resultado já era esperado, devido ao maior teor de cimento nas argamassas com traço 1:1:6. Para as argamassas com traço 1:1:6, a substituição de 20% do agregado miúdo por pó de mármore trouxe um aumento de 10% na resistência à compressão. Com o aumento do teor de substituição para 40%, houve redução de 30% dessa propriedade. Para as argamassas de traço de 1:2:9, o aumento do teor de pó de mármore trouxe redução da resistência à compressão. Para o teor de 20%, a redução foi de 4% e, para o teor de 40%, de 28% da resistência à compressão. Os valores de módulo de elasticidade à compressão estão mostrados na Tabela 7.

Tabela 7 – Valores médios do módulo de elasticidade para cada tipo de argamassa

Argamassas	Módulo de elasticidade	
	Média (GPa)	Coef. de variação (%)
A6P00	1,01	14,72
A6P20	1,06	16,03
A6P40	0,77	16,85
A9P00	0,49	12,74
A9P20	0,45	16,59
A9P40	0,35	16,18

Para as argamassas com traço 1:1:6, o aumento do teor de substituição do agregado miúdo por pó de mármore, em 20%, causou um aumento da rigidez em 5%. Elevando-se esse teor de substituição para 40%, houve redução de 24% do módulo da elasticidade. Nas argamassas com traço 1:2:9, no entanto, o aumento do teor de substituição do agregado miúdo pelo pó de mármore trouxe reduções de 8% e 29%, respectivamente, para os teores de 20% e 40%, comparados à argamassa de referência. De modo geral, os módulos de elasticidade obtidos para as argamassas estudadas foram muito baixos. Nas aplicações em assentamento e revestimento de alvenarias, a argamassa tem a função de absorção das deformações eventualmente causadas por tensões diferenciais, já que os blocos ou tijolos são elementos rígidos. Se a argamassa utilizada tem grande rigidez, aumentam-se os riscos de fissuras. As Figuras 5a-b mostram as variações da resistência à compressão axial e do módulo de elasticidade, com o aumento do teor de substituição de agregado por pó de mármore.

Figura 5 – Variação da resistência à compressão axial (a) e rigidez (b)

Os resultados dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral estão mostrados na Tabela 8. Entre as misturas com traço 1:1:6, a maior resistência foi observada para o teor de 20% de substituição, com aumento de 28,6%. Para argamassas com traço 1:2:9, a maior resistência foi para a mistura sem substituição do agregado. Ao elevar esse teor para 40%, a resistência sofreu uma redução de 32,5%. Para o traço 1:2:9, houve reduções de 10,26% e 18%, para os teores de 20% e 40%, respectivamente.

Tabela 8 - Valores de resistência à tração indireta para cada tipo de argamassa

Argamassas	Resistência à tração indireta	
	Média (MPa)	Coef. de variação (%)
A6P00	0,77	12,58
A6P20	0,99	11,61
A6P40	0,52	30,18
A9P00	0,39	12,51
A9P20	0,35	12,24
A9P40	0,32	18,20

4 CONCLUSÕES

Baseando-se em aspectos visuais e percepção do esforço para manuseio das argamassas, percebeu-se que a substituição parcial do agregado miúdo por pó de mármore causou maior mobilidade e coesão nas argamassas. Concluiu-se que houve redução da porosidade da argamassa endurecida, mostrada pela redução da absorção de água e de índice de vazios, para ambos os traços, quando houve substituição de 20% do agregado miúdo pelo pó. Entretanto, com o aumento do teor de substituição para 40%, houve aumento da porosidade.

Ensaio de resistência à compressão mostraram que, para o traço 1:1:6, ao substituir 20% do agregado miúdo pelo pó de mármore, a resistência aumentou em 10%. Ao aumentar o teor para 40%, a resistência reduziu em 30%, em relação à mistura sem substituição. Para o traço 1:2:9, a medida que se aumentava o teor de substituição, a resistência reduzia. Os módulos da elasticidade foram baixos e seguiram a mesma evolução da resistência à compressão, sendo o maior valor para a mistura A6P20. Para o traço 1:1:6, a substituição de 20% do agregado pelo pó levou a aumento da rigidez em 5%. Elevando-se esse teor para 40%, houve redução em 24%. A substituição do agregado miúdo causou, para o traço 1:2:9, reduções da rigidez em 8% e 29%, respectivamente, para os teores de 20% e 40%. Quanto à resistência à tração indireta, observou-se aumento de 28,57%, para o traço 1:1:6, com substituição de 20%. Elevando-se o teor de substituição para 40%, houve redução de 32,47%. Para o traço 1:2:9, o aumento da substituição causou redução nessa propriedade. A utilização do pó de mármore em substituição parcial do agregado miúdo mostrou-se viável, uma vez que as argamassas para assentamento e revestimento prescindem de maiores resistências mecânicas, sendo mais recomendáveis que sejam mais fracas, para terem capacidade de absorver deformação, prevenindo fissurações.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9202**: Cimento Portland e outros materiais em pó: determinação da finura por meio da peneira 0,044 mm (nº 325). Rio de Janeiro, 1985.

_____. **NBR 7215:** Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro, 1997.

_____. **NBR NM 23:** Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 2001

_____. **NBR 11579:** Cimento Portland — Determinação do índice de finura por meio da peneira 75 µm (nº 200). Rio de Janeiro, 2003a.

_____. **NBR NM 65:** Cimento Portland - Determinação do tempo de pega. Rio de Janeiro, 2003b.

_____. **NBR NM 248:** Agregados - Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2003c.

_____. **NBR 13276:** Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2005.

_____. **NBR NM 45:** Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios-Requisitos. Rio de Janeiro, 2006a.

_____. **NBR 9778:** Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, 2006b.

_____. **NBR NM 52:** Agregado miúdo - Determinação da massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro, 2009.

_____. **NBR 7222:** Concreto e argamassa — Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2011.

BRASIL. **Lei nº 12.305**, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília.

CALMON, J.L., MORATTI, M., SOUZA, F.L.S., CENCI, D.S. Concreto auto-adensável utilizando resíduo de serragem de rochas ornamentais como filler. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO – CBC2005, 47. **Anais...** Recife, 2005.

CHIODI FILHO, C.; CHIODI, D.K. **Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento**. 2009. Relatório Técnico 33. São Paulo.

COURA, C.V.G. **Análise experimental sobre a substituição do agregado miúdo por mármore triturado na confecção de concreto**. 2009. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal Fluminense, Niterói.

GOBBO, L.A.; MELLO, I.S.C.; QUEIROZ, F.C.; FRASCA, M.H.B. O. **Aproveitamento de resíduos industriais. A cadeia produtiva de rochas ornamentais e para revestimento no Estado de São Paulo**. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 2004, p.129-152.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto. Microestrutura, propriedades e Materiais**. HASPARYK, N. P.; HELENE, P.;PAULON, V. A. (rev. e coord.). São Paulo: IBRACON, 2008.

MOURA, W.A.; GONÇALVES, J.P.; LEITE, R.S. Utilização do resíduo de corte de mármore e granito em argamassas de revestimento e confecção de lajotas para piso. **Sitientibus**, n. 26, p. 49-61, Jan./jun. 2002.

PORTO, H. **Concreto auto adensável com adição de pó de mármore**. 2013. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergipe.

REIS, A.S.; TRISTÃO, F.A. Análise de argamassas com resíduo de corte de rochas ornamentais. **Anais...** 2º Congresso Nacional de Argamassas de Construção. Lisboa, 2007.

SANTOS, W.J. **Argamassa de alto desempenho**. 2011. Dissertação (Mestrado em Ambiente Construído) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

COMPORTAMENTO MECÂNICO DE COMPÓSITO CIMENTÍCIO REFORÇADOS COM FIBRAS DE PAPEL KRAFT

SALES, Diego de Castro (1); CABRAL, Antônio Eduardo Bezerra (2)

(1) Universidade Federal do Ceará, e-mail: diegocs86@yahoo.com.br (2) Universidade Federal do Ceará, e-mail: eduardo.cabral@ufc.br

RESUMO

A cadeia produtiva da Construção Civil engloba vários segmentos, findando todos eles em grandes impactos ao meio-ambiente. As embalagens de cimento, por exemplo, são resíduos abundantes em todas as obras, que, por se tratarem de resíduos da CLASSE B (CONAMA, 2002), deveriam ter como destino final a reciclagem ou os depósitos de armazenagem temporária; porém, na realidade, seu descarte nem sempre é feito de maneira apropriada. Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado na qual, considerando-se que práticas sustentáveis devem ocorrer sistemicamente, levantou-se a hipótese de que a fibra do papel Kraft poderia reforçar a composição da matriz cimentícia, a fim de se avaliar seus potenciais usos. Para tanto, optou-se pela aplicação em placas de fibrocimento: componente prático e flexível, utilizado potencialmente para vedação vertical, sem função estrutural. O objetivo deste artigo, logo, é analisar o comportamento mecânico de um compósito cimentício, reforçado por fibras naturais de papel kraft, oriundas de embalagens de cimento descartadas. O método da pesquisa é de cunho experimental e, em seu procedimento, produziram-se placas (corpos de prova), adotando-se três traços de distintos percentuais, em massa, para presença da fibra: o primeiro (referência) sem adição de fibras e os outros dois com 6% e 12%. Os materiais utilizados para a produção dos corpos de prova foram o cimento Portland (CP V - ARI), a água, o pó calcário e a fibra do papel kraft. A análise do compósito contou com os ensaios de resistência à tração na flexão, de densidade aparente, de permeabilidade, de absorção de água e de variação dimensional imersão/secagem, todos definidos pela norma NBR 15498:2007. O compósito não atingiu a maioria dos requisitos exigidos pela norma. Desses, quando observadas a densidade, a permeabilidade e a variação dimensional, percebeu-se que há um potencial para maiores estudos que permitam o desenvolvimento do material.

Palavras-chave: Compósito cimentício; Papel Kraft; Embalagens de Cimento.

ABSTRACT

The production of Civil Construction chain covers several segments and results in major impacts to the environment. The cement packaging, for example, is an abundant waste in all constructions that, as CLASS B residues (CONAMA, 2002), should be recycled or deposited in temporary storages; in fact, this disposal is not always done properly. This article is part of a Master thesis that considers that sustainable practices should occur systemically. It rose the hypothesis that fiber Kraft paper could enhance the composition of the cement matrix in order to evaluate its potential uses. To accomplish this goal, the study opted for kraft application in fiber cement boards: practical and flexible component, potentially used for vertical sealing with no structural function. The purpose of this article, therefore, is to analyze the mechanical behavior of a composite cement, reinforced by natural fibers - kraft paper - derived from discarded packaging of cement. The research method applied has experimental nature. It was produced plates (specimens), adopting three dashes of different percentage, by mass, of fiber content: the first (reference specimen) has no fiber content, but the other two is filled with 6% and 12% of fiber, respectively. The materials used for the production of the specimens were Portland cement (CPV - ARI), water, limestone dust and fiber kraft paper. The analysis of the composite includes tests of tensile strength in bending, bulk density, permeability, water absorption and dimensional variation immersion/drying, all defined by the NBR 15498:2007 (Brazilian standards). The composite has not reached yet most of the requirements demanded by the

standard. However, when it comes from density, permeability and dimensional variation, there is a potential for higher studies about the material's development.

Keywords: *Cementitious composite; Kraft paper; Cement packaging..*

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, vivencia-se um processo de elevada produção de resíduos, sejam eles industriais, urbanos ou especiais. Atribui-se o crescimento desses rejeitos ao aumento do consumo de materiais de difícil degradação, potencialmente agressivos ao homem e ao meio-ambiente. Segundo Cabral (2007), todas as atividades humanas produzem sobras ou restos, e seu número, em volume, é bastante considerável; por isso, necessitam de uma destinação final apropriada. Os resíduos sólidos – RS merecem atenção, pois representam uma parcela substancial do montante de material descartado e, quando dispostos incorretamente, acarretam problemas sanitários e ambientais.

De acordo com a NBR 10004:2004, considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, os resíduos sólidos classificam-se em: classe I – perigosos, classe II – não perigosos (IIA – não inertes e IIB – inertes).

Dentre os grandes geradores de resíduos, encontra-se a cadeia produtiva da Construção Civil. Este setor, fundamentalmente, engloba vários outros segmentos que, de modo similar, findam em grandes impactos ao meio-ambiente. Isso ocorre pois, durante o processo produtivo, registram-se percentuais elevados de perda. Sabe-se, ainda, que pouco desse material é reincorporado à obra ou transformado em insumos para outros setores. Embora esses segmentos atuem distintamente, existe uma preocupação geral, cujos principais objetivos são o descarte, a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos. Os materiais provenientes do descarte da indústria da Construção Civil são chamados de Resíduos de Construção e Demolição – RCD. Segundo a ABRELPE (2013), no ano de 2012 foram geradas 62.730.096 toneladas de resíduos sólidos urbanos, dos quais foram coletados 35 milhões de toneladas somente de RCD, representando uma média de 56% do montante produzido. Os dados apontaram ainda que, por dia, na região Nordeste são coletadas 20.932 toneladas de RCD (ABRELPE, 2013).

A gestão desses resíduos é especialmente disposta pela Resolução 307 (CONAMA, 2002). Assim, embalagens de cimento (resíduos abundantes em todas as obras), por se enquadrarem na CLASSE B (CONAMA, 2002), deveriam ter como destino final a reciclagem para outros fins ou os depósitos de armazenagem temporária. Todavia, na realidade, seu descarte raramente é feito de maneira apropriada. Em 2011, somente no Brasil, dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – SNIC (2012) demonstraram que foram consumidas cerca de 65 milhões de toneladas de cimento. Desse montante, 77% corresponde a cimento ensacado, ou seja, 50 milhões de toneladas (SNIC, 2012). Em média, cada embalagem de 50kg de cimento pesa 150g. Levando em consideração o montante de cimento ensacado em 2011, conclui-se que foram utilizadas 1 bilhão de embalagens de cimento, o que representa 150 mil toneladas de papel. Presume-se que quase todo esse material tenha sido descartado na natureza: em lixões, aterros sanitários ou incinerados sem nenhum tipo de tratamento, acarretando em sérios problemas ambientais, como poluição do solo ou dos corpos hídricos.

Evitando minimizar a extração de mais recursos naturais, busca-se, cada vez mais, investigar possibilidades de reciclagem do RCD, aplicando-o como matéria-prima alternativa no próprio setor. Este artigo, a exemplo dessas investigações que consideram as práticas sustentáveis como ações sistêmicas, é parte de uma pesquisa de mestrado na qual levantou-se a hipótese de que a fibra do papel *Kraft* poderia reforçar a composição

da matriz cimentícia, a fim de se avaliar seus potenciais usos. Para tanto, optou-se pela aplicação em placas de fibrocimento, considerando-o como componente prático e flexível, utilizado potencialmente para vedação vertical, sem função estrutural.

Os concretos com fibras, por exemplo, são definidos como compósitos, conforme Silva (2002), obtidos a partir da conjugação de, no mínimo, dois componentes ou fases. O resultado desta combinação tem como finalidade a obtenção de um novo produto com características diferentes dos seus constituintes originais, pois o concreto em si, sem as fibras, é um compósito cujas fases principais são a pasta, os poros e os agregados (FIGUEIREDO, 2011). Esses materiais, quando adicionados de fibras, porém, passam a compor somente duas fases: a matriz e as fibras.

No Brasil, por 30 anos, estudos realizados no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Bahia – CEPED, no Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco – ITEP, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EP/USP e no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT (SAVASTANO JR, 2000) contemplaram a produção de pias, telhas, calhas e pequenas caixas d'água a partir da utilização de fibras vegetais como reforço com matrizes de cimento Portland.

A exemplo desses estudos, propõe-se a produção de um compósito cimentício reforçado pelas fibras do papel *kraft* oriundas de embalagens descartadas de sacos de cimento.

2 OBJETIVOS

O objetivo principal deste artigo é analisar o comportamento mecânico de um compósito cimentício reforçado por fibras naturais de papel *kraft* oriundas de embalagens de cimento descartadas. Como objetivo específico, busca-se entender o comportamento de um material potencialmente reciclável e com reinserção na Construção Civil, mitigando, assim, o acúmulo desse resíduo.

3 PROJETO EXPERIMENTAL

3.1 Materiais

3.1.1 Cimento Portland CP-V ARI

Utilizou-se como aglomerante o cimento Portland CP V de Alta Resistência Inicial – ARI, em sacos de 40 kg, consoante a NBR 5733 (ABNT, 1991). Este tipo de cimento possui características específicas para obtenção de alta resistência inicial já nos primeiros dias de aplicação e, assim, é tratado de forma diferenciada pela ABNT em relação ao cimento Portland comum. Sua composição em percentual de massa é formada por 95% a 100% de clínquer e gesso, assim como de material carbonático de 0 a 5% (ABNT, 1991).

3.1.2 Carbonato de Cálcio (Pó Calcário)

O pó calcário é composto de 95% de CaCO_3 . Esse material, conforme Moreira (2012), quando na presença de água, não apresenta reatividade de modo que forme compostos estáveis de atividade aglomerante (atividade pozolânica). Tal afirmação foi comprovada a partir dos seguintes resultados: análises de espectroscopia por fluorescência de raios-X para sua composição química; ensaio qualitativo do material, através do ensaio de difração dos raios-X, onde se obteve a identificação dos elementos cristalinos, observando se há um pico alargado sob picos cristalinos (halo amorfo) na amostra; e, por último, o ensaio de índice de atividade pozolânica com base na NBR 5752 (ABNT, 2012), tendo como resultado um valor de índice de 64,07%.

O trabalho de Moreira (2012) demonstrou a análise da composição química do calcário (Tabela 01) pelo ensaio de espectroscopia por fluorescência de raios-X. A granulometria, por sua vez, foi realizada através do equipamento Mastersizer 2000-E7, demonstrada na Tabela 02:

Tabela 01 – Composição química do pó calcário.

Composição Química	Teor em Massa (%)
SiO ₂	0,42
Al ₂ O ₃	0,17
Fe ₂ O ₃	0,11
CaO	55,30
MgO	0,52
SO ₃	0,04
In ₂ O ₃	0,31
Na ₂ O	0,083
Ag ₂ O	0,12
Perda ao fogo	42,87

Fonte: Moreira (2012).

Tabela 02 – Caracterização do pó calcário.

Ensaio	Norma	Resultados
Diâmetro médio	NBR NM 248:2003	23,087 µm (D10% - 1,194 µm, D50% - 5,555 µm, D90% - 62,511 µm)
Massa específica	NBR NM 23:2001	2,68 g/cm ³
Finura	NBR NM 76:1998	6230 cm ² /g
Teor de umidade	NBR NM 24:2003	0,09%
Perda ao fogo	NBR NM 18:2004	42,87%

Fonte: Moreira (2012).

3.1.3 Fibra do papel Kraft

Um dos tipos de embalagem utilizadas na comercialização do cimento Portland é feito em sacos de papel *Kraft* de múltiplas folhas. Silva (2013) afirma que as fibras do papel Kraft são alongadas, conferindo uma resistência significativa ao rasgo comparado com outros tipos de papel. Em relação à gramatura, peso da folha de papel por unidade de superfície, expressa em g/m², pode variar de 60 a 120 nos sacos de 50 kg de cimento Portland comercializados. Neste padrão, as embalagens apresentam um peso médio 182,43 g. As fibrilas que compõem esse papel possuem uma ordem de comprimento que chega a 15.000 Å com diâmetro que vai de 30 Å e 300 Å. A boa resistência mecânica e a alta absorção de umidade são as principais propriedades da celulose. Seu peso molecular é variável e fórmula empírica (C₆H₁₀O₅)_n, com valor mínimo de n igual a 200 (que, tipicamente, está entre 300 ≤ n ≤ 700), podendo passar de 7000 (MANO, 2004).

3.2 Métodos

O projeto experimental foi desenvolvido em três etapas distintas: a) obtenção da fibra natural a partir dos sacos de cimento (polpação); b) produção do compósito de cimento reforçado pelas fibras natural dos sacos de cimento; c) realização dos ensaios de desempenho mecânico do compósito segundo a NBR 15498 (ABNT, 2007): resistência à tração na flexão, densidade aparente, permeabilidade, absorção de água e variação dimensional por imersão/secagem.

3.2.1 Obtenção das fibras naturais dos sacos de cimento

Obteve-se as embalagens descartadas de cimento em obras e em fábricas de pré-moldados de Fortaleza. O procedimento adotado para obtenção dessas fibras naturais seguiu as orientações de Buson (2009), que indica a prévia limpeza dos sacos, retirando o excesso de cimento e os eventuais pedriscos formados a partir da umidade. Essa medida faz-se necessária a fim de não danificar os instrumentos de obtenção da polpa celulósica. Posteriormente, os sacos de cimento foram triturados utilizando-se um Triturador Prensapel Modelo - PL 1400 e, em seguida, recolhidos.

A etapa posterior consistiu no processo de dispersão das fibras do papel *Kraft* com a imersão em água e trituração (polpação). Manteve-se relação de 150,0 g de sacos de cimento/3,0 kg de água para polpação (BUSON, 2009). Utilizou-se um equipamento adaptado (o hidrapulper), constituído de tambor metálico acoplado a uma hélice, movida por um motor e com um dreno em sua parte inferior conforme a Figura 01.

Figura 01 – Equipamento para polpação das fibras.

Fonte: Autores (2013).

O composto (embalagem + água) permaneceu em trituração por 10 minutos conforme orientação de Silva (2013). Posteriormente a esse procedimento, retirou-se o excesso de água; para isso, pressionou-se a polpa contra uma tela de serigrafia (Figura 02).

Figura 02 – Drenagem, em tela serigráfica, do excesso de água da polpa celulósica de papel kraft.

Fonte: Autores (2013).

3.2.2 Fabricação do compósito de cimento reforçado com fibras naturais

As placas foram produzidas dentro de um molde com as dimensões 220 cm x 110 cm x 1 cm (largura x comprimento x espessura), sendo um total de três placas (uma unidade por traço) (Figura 03).

Figura 03 – Projeto da forma para moldagem das placas.

Fonte: Autores (2013).

Para a fabricação do compósito de fibrocimento, foram definidos 3 traços distintos, em massa, de cimento Portland CP-V, Carbonato de Cálcio (CaCO_3), água e fibra celulósica dos sacos de cimento, a fim de se observar o comportamento das placas com teores distintos de fibra natural em sua composição (Tabela 03).

Tabela 03 – Traços aplicados no compósito.

Traços	Matriz (em massa)			Reforço (em massa)
	Cimento CP-V	Carbonato de Cálcio (CaCO_3)	Fator água/cimento	Fibra celulósica
Traço – TR 0	1	1,5	1,125	-
Traço – TR 4	1	1,5	1,125	4%
Traço – TR 6	1	1,5	1,125	6%

Fonte: Autores (2013).

Mesclou-se o conjunto em betoneira com inclinação de 45° por 20 minutos. A ordem dos materiais foi: 1/3 da água, carbonato de cálcio, cimento CP-V e fibra celulósica. Os outros 2/3 da água foram dosados de forma a manter a melhor trabalhabilidade do compósito, levando-se em consideração a soma de dois fatores: fator água-cimento de 0,45 e fator água- CaCO_3 de 0,675. Com isso, obteve-se um fator água-aglomerante de 1,125.

As placas passaram por um período de 28 dias de cura. Após esse período, foram desformadas e passaram por mais 7 dias de repouso para a obtenção do chamado estado de equilíbrio. Posteriormente, foram realizados ensaios de tipo para verificação do

potencial da pesquisa, os quais seguiram a NBR 15498 - Placa plana cimentícia sem amianto - Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2007). Os ensaios de tipo verificam a conformidade aos requisitos da norma de produtos novos ou modificados, cujas características não são tradicionalmente conhecidas. Esses ensaios são realizados em 2 tipos de estado: equilíbrio (período de repouso de 7 dias em temperatura ambiente) e saturado (imersos em água por um período de 24 horas).

Os ensaios realizados foram: a) Resistência à tração na flexão; b) Densidade aparente; c) Permeabilidade; d) Absorção de água; e) Variação dimensional por imersão/secagem.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Resistência à tração na flexão

Os resultados obtidos foram lançados na Tabela 04 abaixo:

Tabela 04 – Resultados do ensaio de flexão no estado de equilíbrio e de saturação.

CP's com 25 cm x 25 cm		Resistência dos traços em Pascal (Pa)		
		TR 0	TR 6	TR 12
Estado de Equilíbrio	CP 1	26	256	141
	CP2	26	256	141
	CP3	256	203	203
	CP4	26	203	141
	Média	141	229	172
Estado Saturado	CP 5	344	141	26
	CP6	114	141	52
	CP7	141	141	52
	CP8	114	88	26
	Média	178	114	39

Fonte: Autores (2013).

Percebeu-se que, em estado de equilíbrio, a placa que obteve melhor desempenho foi a placa produzida com 6% em massa de fibra celulósica (TR 6). Já em estado saturado, seu desempenho reduziu em uma média de 49,78%. A placa sem o reforço de fibras foi a placa que sofreu menos variação de resistência entre os diferentes estados, além ainda de apresentar o melhor resultado dentre as placas no estado saturado, com 178 Pa. Se comparados com a exigência da norma, os rendimentos foram bastante insatisfatórios, da ordem de 10^{-6} vezes inferiores

4.2 Densidade aparente

Os resultados encontrados foram dispostos na Tabela 05.

Tabela 05 – Densidades aparentes no estado de equilíbrio e de saturação.

CP's com 12,5 cm x 30cm		Densidade aparente (ρ) em g/cm ³		
		TR 0	TR 6	TR 12
Estado de Equilíbrio	CP 1	1,69	1,10	0,98
	CP2	1,76	1,22	0,90

	CP3	1,56	1,07	0,96
	CP4	1,46	0,95	1,03
	Média	1,62	1,09	0,98
Estado Saturado	CP 1	2,01	1,48	1,36
	CP2	2,13	1,47	1,42
	CP3	1,91	1,57	1,39
	CP4	1,75	1,04	1,40
	Média	1,95	1,39	1,39

Fonte: Autores (2013).

Os corpos de prova quando submetidos aos ensaios de densidade obtiveram resultados satisfatórios. Em estado saturado, a placa TR 6 apresentou densidade semelhante à placa com teor de 12% de fibras (TR 12).

4.3 Permeabilidade

A norma estabelece que se considere aceitável a ocorrência de manchas na superfície inferior das placas, porém não se admite a formação de bolhas. Dentre os 9 corpos-de-prova testados, as peças retiradas das placas de traço TR 0 e TR 12 apresentaram comportamentos aceitáveis. Os corpos retirados da placa TR 6 apresentaram bolhas em sua superfície inferior, não obtendo assim a aceitabilidade exigida pela norma. Todas as placas fabricadas foram permeáveis, embora duas amostras tenham atendido.

4.4 Absorção de água (w)

As placas fabricadas pelo experimento obtiveram altos índices de absorção de água. Foram registrados, em média, índices superiores a 200%, demonstrados na Tabela 06 abaixo.

Tabela 06 – Resultados de absorção de água.

CP's com 12,5 cm x 30cm ²		Absorção de água (W)		
		TR 0	TR 6	TR 12
Estado Saturado	CP 1	218,9%	234,3%	237,8%
	CP2	220,9%	221,0%	257,7%
	CP3	222,0%	244,9%	245,0%
	CP4	220,1%	209,5%	236,2%
	Média	220,5%	227,5%	244,2%

Fonte: Autores (2013).

Apresentou, porém, a melhor média de absorção (menor absorção), a placa fabricada sem o reforço de fibras TR 0.

4.5 Variação dimensional por imersão e secagem (v)

Os ensaios de variação dimensional por imersão e secagem apresentaram resultados satisfatórios. Todas as placas atenderam os requisitos exigidos pela norma, quando submetidas às situações extremas. Segue abaixo a Tabela 07, demonstrando essas variações.

Tabela 07 – Resultados de variação dimensional.

CP's com 12,5 cm x 30cm		Variação dimensional (V)		
		TR 0	TR 6	TR 12
Estado Saturado	CP 1	0	0	1%
	CP2	0	0	0
	CP3	0	0	1%
	CP4	0	1%	0
	Média	0	0,25%	0,5%

Fonte: Autores (2013).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O experimento possibilitou observar o comportamento das novas placas, porém os resultados foram bastante divergentes em relação aos requisitos exigidos pela norma NBR 15498. O ensaio de resistência à tração na flexão demonstrou que todas as placas do experimento apresentaram comportamento bastante insatisfatório, da ordem de 10^{-6} . Quanto à densidade aparente, os resultados foram compensadores, obtiveram-se placas de densidade inferior à matriz, quando reforçadas pelas fibras. Duas placas, TR 6 e TR 12, também apresentaram, em estado saturado, densidades iguais entre si. Todas as placas produzidas foram permeáveis, porém TR 6 não atingiu os requisitos exigidos pela norma, apresentando a formação de bolhas de água na superfície inferior. Em consequência da permeabilidade, verificaram-se altos índices de absorção entre todas as placas. A média entre as placas foi superior a 200%. O ensaio de variação por imersão e secagem apresentou-se satisfatório, visto que as variações atingiram a amplitude de 0 – 0,5%. Essa amplitude é considerada aceitável pela norma.

Em síntese, o compósito não atingiu a maioria dos requisitos exigidos pela norma, tendo em vista que o método corrente de obtenção das fibras por meio da dispersão em água não permite que se obtenha um material com baixo teor de umidade. O excesso de umidade das fibras e a inadequação (sobre o traço) na correção de água para a melhoria da trabalhabilidade do compósito influenciaram na queda de resistência do cimento. Desta maneira, acrescenta-se a necessidade de se revisar os métodos de obtenção das fibras que reduza o teor de umidade da matéria-prima, uma vez que, quando observadas a densidade, a permeabilidade e a variação dimensional apresentadas, percebe-se que há um potencial para maiores estudos que permitam o desenvolvimento apropriado do material.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. **Resíduos Sólidos: Manual de Boas Práticas no Planejamento.** São Paulo. 108p. 2013. Disponível em <http://www.abrelpe.org.br/arquivos/manual_portugues_2013.pdf>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5733:** Cimento Portland Com Alta Resistência Inicial. Rio de Janeiro, 1991. 5p.

_____. **NBR 5752:** Materiais pozolânicos — Determinação de atividade pozolânica com cimento Portland — Índice de atividade pozolânica com cimento — Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2012. 4p.

_____. **NBR 10004: Resíduos sólidos — Classificação.** Rio de Janeiro, 2004. 71p.

_____. **NBR 15498: Placa plana cimentícia sem amianto — Requisitos e métodos de ensaio.** Rio de Janeiro, 2007. 26p.

BUSON, Márcio Albuquerque. **Kraftterra: Desenvolvimento e análise preliminar do desempenho térmico de componetes de terra com a incorporação de fibras de papel kraft provenientes da reciclagem de sacos de cimento para vedação vertical.** ~ 135p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2009.

CABRAL, A.E.B. **Modelagem de propriedades mecânicas e de durabilidade de concretos produzidos com agregados reciclados, considerando-se a variabilidade da composição do RCD.** 280p. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução no. 307, de 05 de julho de 2002. **Diretrizes e procedimentos para gestão de resíduos da construção.** Brasília: MMA/CONAMA, 2002.

FIGUEIREDO, Antônio Domingues. **Concreto reforçado com fibras.** Tese (Livre-docência) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

MANO, Eloisa Biasotto. **Introdução a polímeros.** São Paulo: Blücher, 2.ed. rev. e ampl. 2004.

MOREIRA, Kelyva Maria De Vasconcelos. **Concreto Autoadensável Com Agregados Graúdos Reciclados De Concreto, 2012.** Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Estruturas e Construção Civil. Fortaleza, 2012.

SAVASTANO JR, H. **Materiais à base de cimento reforçados com fibra vegetal: reciclagem de resíduos para a construção de baixo custo.** Tese (Livre-docência) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

SILVA, Aluizio Caldas. **Estudo da durabilidade de compósitos reforçados com fibras de celulose. 2002.** Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-05112002-172710/>>. Acesso em: 2013-05-22.

SILVA, Myrtes Amaral Da. **Obtenção e caracterização de compósitos cimentícios reforçados com fibras de papel de embalagens de cimento.** Dissertação (Mestrado) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, Belo Horizonte, 2013.

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO - SNIC. **Relatório Anual de 2012.** Disponível em:<http://www.snic.org.br/pdf/relatorio_anual_2012-13_web.pdf>. Acesso em: 02/09/2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O USO DE MATERIAIS COM RESÍDUOS POLIMÉRICOS NO ISOLAMENTO ACÚSTICO DE FECHAMENTOS COMPOSTOS

**BAYER, Elaine Cristina (1); DE OLIVEIRA NUNES, Maria Fernanda (2);
DE MORAES DE ZORZI, Lizia (3)**

(1) Universidade de Caxias do Sul, e-mail: elainebayer@hotmail.com (2) Universidade de Caxias do Sul, e-mail: mfonunes@ucs.br (3) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: liziadz@gmail.com

RESUMO

Este estudo, de caráter exploratório, se justifica pela busca por maior conforto ambiental e acústico, impulsionados pela crescente exigibilidade das normas de desempenho, e pela busca por alternativas de materiais mais sustentáveis, produzidos a partir de resíduos. Ele faz parte da pesquisa APOTA, de Avaliação do Potencial Termo-Acústico de novos materiais com resíduos industriais, desenvolvida na Universidade de Caxias do Sul e tem por objetivo avaliar o desempenho de materiais confeccionados com resíduos poliméricos de sapatos (PU e EVA) no isolamento ao ruído aéreo em fechamentos verticais compostos, para que estes possam servir como alternativas com menor impacto ambiental e valor. Para a análise foram realizados ensaios in loco fundamentados na ISSO 140-5 e na ISSO 717-1 e testados os seguintes materiais: PU resíduo 15%, três PUs juntos com resíduos de 0%, 5% e 10%, EVA resíduo 40% com amostras de 20x18 cm, EVA resíduo 40% com amostras de 90x70 cm, e lã de vidro. Observou-se que todas as configurações apresentaram comportamento semelhante de 100 a 200 Hz possuindo nível sonoro inferior ao painel simples e de 1600 a 3150 Hz apresentando níveis aproximados ao do fechamento simples. A lã de vidro obteve o melhor resultado, seguida pela divisória cujo recheio foi constituído por três PUs resíduo (0% + 5% + 10%), que apresentou comportamento muito semelhante ao primeiro a partir de 630 Hz. Observou-se também que o EVA resíduo 40% com placa de 90x70 cm apresentou o pior desempenho entre os materiais isolantes ensaiados. Os melhores desempenhos foram respectivamente: lã de vidro, três PUs resíduo, PU resíduo 15% e EVA resíduo 40% (20x18 cm). O EVA resíduo 40% (90x70 cm) não apresentou melhora no isolamento do fechamento.

Palavras-chave: Isolamento acústico, Fechamentos compostos, Reuso de resíduos poliméricos.

ABSTRACT

This study is justified by the search for greater environmental and acoustic comfort, driven by increasing enforceability of performance standards, and the search for alternative more sustainable materials produced from waste. It is part of APOTA, Evaluation Research Potential Thermo-Acoustic new materials with waste from footwear industry, developed at the University of Caxias do Sul and aims to evaluate the performance of materials made from polymeric waste of shoes (PU and EVA) airborne sound insulation in composite vertical locks, so that they can serve as alternatives with less environmental impact and value. For the analysis in situ tests based on ISO 140-5 and ISO 717-1 testing the following materials were performed: 15 % PU residue three PUs together with waste 0%, 5% and 10%, 40% EVA residue with samples of 20x18 cm, 40% EVA residue on samples of 90x70 cm, and glass wool. It was observed that all configurations have similar behavior 100-200 Hz having less than the single and 1600-3150 Hz presenting approximate the simple closing levels sound level. Glass wool obtained the best results, followed by the partition whose filling was made up of three PUs residue (0% + 5% + 10%), which showed very similar behavior to the first from 630 Hz was also observed that the EVA residue with 40% 90x70 cm plate showed the worst performance among the tested insulating materials. The best performances were: glass wool, PUs three residue, residue 15% PU and 40% EVA residue (20x18 cm). The residue EVA 40 % (90x70 cm) showed no improvement in the isolation of closing.

Keywords: *Soundproofing, Locks compounds, Polymeric waste reuse.*

1 INTRODUÇÃO

A importante concentração da população em centros urbanos gera uma demanda cada vez maior por edificações multifamiliares, visando otimizar a ocupação dos lotes urbanos. Nesse tipo de edificação com frequência podem ser verificados transtornos causados pelo excesso de ruído entre apartamentos e até ambientes. Junto com a crescente produtividade na construção civil, aumentam as exigências com relação ao desempenho das edificações, principalmente residenciais. No Brasil, no ano de 2013 entrou em vigor a Norma NBR 15575, que trata do desempenho dos principais elementos que compõem as edificações residenciais. Com a Norma são estabelecidos níveis de isolamento ao ruído, aumentando a exigência por isolamento ao ruído aéreo.

Além disso, desde a década de 1990 há uma crescente preocupação com o meio ambiente, com o consumo dos recursos naturais e com a sustentabilidade. De acordo com Dixit et al (2010) as edificações consomem aproximadamente 37% da energia total global na forma de energia incorporada durante as fases de construção e de operação. Sendo a construção civil uma das grandes responsáveis por este consumo, é importante a busca por materiais alternativos e reciclados. Outro problema que o consumo exagerado provoca é a grande quantidade de resíduos que gera. A reciclagem de materiais pode ser vista, desta forma, como uma maneira de reduzir o consumo dos recursos naturais, evitar a disposição deles em lixões a céu aberto, como frequentemente acontece, e reduzir os impactos ambientais.

Estas crescentes preocupações com o desempenho e com a sustentabilidade justificam este estudo de caráter exploratório. Desenvolvido dentro da pesquisa APOTA, de Avaliação do Potencial Termo-Acústico de novos materiais com resíduos industriais, da Universidade de Caxias do Sul, este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de materiais confeccionados com resíduos poliméricos da indústria calçadista no isolamento ao ruído aéreo em fechamentos verticais compostos para que estes possam ser alternativas de produtos com menor impacto ambiental e menor valor do que os derivados do petróleo utilizados atualmente.

Os materiais aqui estudados foram desenvolvidos a partir de resíduos de copolímero de etileno-acetato de vinila (EVA) e de poliuretano (PU) da indústria calçadista. Para a avaliação foram realizados ensaios in loco de acordo com as normas ISSO 140-5 e na ISSO 717-1, que tratam deste tipo de medição, e testados os seguintes materiais: PU resíduo 15%, três PUs juntos com resíduos de 0%, 5% e 10%, EVA resíduo 40% com amostras de 20x18 cm, EVA resíduo 40% com amostras de 90x70 cm, e lâ de vidro. Por fim, foi comparado atendimento às exigências de desempenho destes materiais com o da lâ de vidro, material convencional mais utilizado para isolamento aos ruídos aéreos.

1 FUNDAMENTAÇÃO

De acordo a NBR 12179 (ABNT, 1992), som é “toda e qualquer vibração ou onda mecânica que se propaga num meio dotado de forças internas, capaz de produzir no homem uma sensação auditiva”. Já o ruído é caracterizado como uma “mistura de sons cujas frequências não seguem nenhuma lei precisa, e que diferem entre si por valores imperceptíveis ao ouvido humano”, e como todo o som indesejável (ANBT, 1983). O ruído pode ser classificado como de impacto ou aéreo. O ruído de impacto, também conhecido como estrutural, é transmitido pela vibração de um corpo sólido, como a estrutura de uma edificação e as paredes, apresentando picos de energia acústica de duração menor do que um segundo e com intervalos maiores do que um segundo como,

por exemplo, passos. Já o ruído aéreo é o som ou ruído transmitido através do ar, como vozes e buzinas, por exemplo (VALLE, 2006; CARVALHO, 2006).

O isolamento acústico é a capacidade de impedir que um som ou ruído entre ou saia de um recinto fechado ou semi-fechado, abrangendo tanto o ruído aéreo, quanto o ruído de impacto (VALLE, 2006). Quando uma frente de onda encontra um fechamento vertical sólido, essa onda percorre toda a espessura do fechamento. A isolação sonora de uma parede é determinada por uma grandeza derivada do coeficiente de transmissão sonora (t) denominada perda de transmissão sonora (PT) (BISTAFA, 2006). Quanto menor for o coeficiente de transmissão, mais isolante será a parede, e, consequentemente, maior será a perda de transmissão.

Painéis homogêneos possuem uma curva típica de perda de transmissão em relação à frequência do som incidente. De acordo com Bistafa (2006), essa curva apresenta comportamentos distintos, sendo, por isso, dividida em quatro partes: a região controlada pela rigidez e ressonância, nas baixas frequências; a controlada pela massa, nas médias frequências e a região controlada pela coincidência, nas altas frequências. Na região controlada pela rigidez, a perda de transmissão diminui com variação linear conforme as frequências vão aumentando. Já na região controlada pela massa ocorre o inverso, a perda de transmissão aumenta com variação linear conforme o aumento das frequências. No entanto, as regiões controladas pela ressonância e coincidência, apresentam variação de acordo com nível de amortecimento do painel, não demonstrando variação linear.

Nessas regiões existem picos de redução da perda de transmissão, denominados frequência de ressonância (f_r) e frequência crítica (f_c). A frequência de ressonância ocorre quando as ondas de flexão geram combinações construtivas que se propagam pelo painel e são refletidas pelas suas bordas. Para compreender a frequência crítica é necessário conhecer a frequência de coincidência, que consiste basicamente na igualdade do comprimento de onda no ar com o comprimento de onda de reflexão no painel. Nas frequências de coincidência, o som incidente é transmitido por ele com eficiência, gerando a diminuição da perda de transmissão. A menor frequência de coincidência é denominada frequência crítica (f_c), e ocorre quando a onda se propaga a rasante ao painel, ou seja, quando $\theta = 90^\circ$ (BISTAFA, 2006).

Para que o isolamento acústico de um fechamento vertical seja eficiente, alguns cuidados são importantes. Bistafa (2006) recomenda o uso de paredes duplas quando quer se obter grande perda na transmissão, menor custo, ou peso. Valle (2006) complementa que as chapas da parede dupla devem ser isoladas entre si. Quanto maior o espaço entre as placas e a presença de material absorvente, maior é a perda de transmissão, assim como, quanto mais espesso for o material absorvente, maior será a atenuação do ruído. Esse princípio é denominado massa-mola-massa, sendo que a massa são as placas e a mola é o material absorvente (BISTAFA 2006). Com este tipo de fechamento composto, se possível obter um bom isolamento acústico, pois o ruído tem que passar por mais barreiras com diferentes características.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta pesquisa foi avaliado o isolamento acústico em fechamentos compostos com materiais produzidos a partir de resíduos industriais de copolímero de etileno-acetato de vinila (EVA) e de poliuretano (PU). Para que fosse possível a comparação do desempenho dos materiais, também foram realizados ensaios com lã de vidro, material convencional utilizado para isolamento acústico em fechamentos compostos.

O EVA é um copolímero termofixo, podendo ser fundido apenas uma única vez. Em função disso, a indústria calçadista gera grande quantidade de retalhos do material no processo de fabricação de solas, entressolas e palmilhas. As amostras de EVA que foram analisadas nesta pesquisa contêm 40% de resíduo e possuem dois tamanhos distintos: um de 20 x 18 cm com 6 mm de espessura e outro de 90 x 70 cm com 10 mm de espessura, confeccionadas por Menegotto (2009) e Rauber (2010), respectivamente. Em ambos os casos as amostras foram unidas formando placas com aproximadamente 1,1 m² de área.

O PU é um polímero termofixo de baixa densidade (16 – 48 kg m³) com células fechadas, o que contribui também para a rigidez da espuma, apresentando uma estrutura altamente reticulada. Esse material é bastante utilizado, na indústria calçadista, na fabricação de solados. Por possuir características plásticas, com alta incidência na forma de espuma, acredita-se que seu resíduo possua grande potencial como material isolante sonoro (BECKER, 2002). As amostras de PU que foram analisadas nesta pesquisa são com 0%, 5%, 10% e 15% de resíduo e possuem dois tamanhos distintos. As amostras de PU com 0%, 5% e 10% de resíduo, com 25 x 25 cm e espessura de 10 mm, foram confeccionadas por Silva (2010). E, as amostras de PU 15%, com de 18 x 13 cm e espessura de 5 mm, foram confeccionadas por Menegotto (2009). Neste estudo foram ensaiadas duas configurações com estas amostras: uma com o PU 15% confeccionado por Menegotto, e outra com os três PUs confeccionados por Silva juntos (0%, 5% e 10%). As amostras foram unidas de acordo com o seu percentual de resíduo e cada tipo totalizou aproximadamente 1,1 m² de área.

Os ensaios foram realizados em um dormitório do alojamento da Universidade de Caxias do Sul. Esse ambiente, com volume de 22,7m³, foi utilizado como câmara de recepção. A sua parede externa é bastante espessa (possuindo entre 22,5 e 36 cm), sendo adequada para a realização do estudo devido a sua grande massa e, consequente, elevado isolamento acústico. A fonte sonora foi posicionada em ambiente externo, sob um terraço, para que houvesse uma melhor propagação do som emitido. Para a realização do ensaio foi utilizado o vão da janela existente no dormitório, como pode ser observado na Figura 1. A abertura é em madeira, com uma persiana em PVC, que ficou aberta durante a realização do estudo, e folhas de vidro, que ficaram fechadas, proporcionando assim um vão com camadas homogêneas. Para impedir a movimentação e a vibração da esquadria e, consequente, um ruído secundário que poderia interferir nos resultados, foi realizado um preenchimento entre as folhas. O fechamento vertical do vão da janela foi confeccionado com dois painéis em MDF, com 6 mm de espessura cada, e posicionado na face interna da abertura.

As amostras dos materiais ensaiados foram posicionadas, uma de cada vez, entre as duas placas de MDF, gerando assim uma divisória do tipo sanduiche, sendo que o material ensaiado o recheio. Para impedir que o ruído passasse pela folga entre a janela e a divisória, e melhorar a estanqueidade da câmara de recepção, foi colocada fita auto-adesiva de PVC. A seguir, a Figura 01 apresenta a janela com o painel confeccionado para a realização dos testes aberto (A); as amostras de um dos materiais ensaiados, com o painel interno removido (B); e o fechamento composto já montado, pronto para a realização dos ensaios. A Figura 02 representa, esquematicamente, um corte da janela e do painel.

Figura 01 – Vista do painel aberto (A); vista do painel aberto com o recheio de PU 10% (B); e vista do painel pronto para a realização do ensaio (C).

Figura 02 – Corte esquemático da janela e painel de vedação composto.

As medições foram realizadas de acordo com o método global da ISO 140-5 para elementos de vedações verticais externas e fachadas. Uma única alteração com relação a esta norma foi realizada: Ao invés de serem adotadas cinco ou mais posições para o analisador, optou-se por apenas três pontos devido ao tamanho reduzido da câmara de recepção. Esta alteração foi realizada, pois se as leituras dos dados fossem feitas em cinco pontos eles seriam muito próximos um do outro e não apresentariam diferenças consideráveis. Os equipamentos foram posicionados para a realização do ensaio conforme mostra a Figura 3, a seguir.

Figura 03 – Representação esquemática da posição dos equipamentos de medição em planta baixa e em corte.

A fonte sonora omnidirecional foi posicionada a 3,5 m do centro geométrico da janela, com incidência de 45° (Figura 43, 44 e 45). O analisador foi posicionado no interior da edificação, coletando-se os dados em três posições distintas do analisador com altura invariável de 1,5 m. Também foram respeitados os espaçamentos mínimos de 0,70 m entre posições de analisadores, 0,5 m entre posições do analisador e paredes do ambiente e 1,00 m entre qualquer posição do analisador e a fonte sonora. Os dados foram coletados três vezes por ponto. Após o posicionamento dos equipamentos foram, então, realizadas as medições do ruído de fundo. Como os valores encontrados não foram que foi superior a 10 dB, não foi necessária correção, conforme a ISO 140-5. Posteriormente, já com a fonte sonora omnidirecional emitindo ruído rosa, se mediu o nível sonoro na câmara de recepção com analisador sonoro tipo 1. Os dados foram coletados três vezes em cada frequência em cada posição para cada configuração de fechamento, para que posteriormente fossem realizadas as avaliações.

Para a realização este estudo foi utilizado o “método de engenharia” descrito pela NBR 15575, que determina de forma rigorosa a isolamento sonora global da vedação, caracterizando o comportamento acústico do sistema. Segundo essa norma, para determinar a diferença padronizada de nível ponderado ($D_{nT,w}$) entre ambientes, deve-se utilizar o procedimento especificado na ISO 717-1, a partir dos valores de diferença padronizada de nível. Se os valores de $D_{nT,w}$ obtidos em ensaios estiverem de acordo com os valores apresentados da norma, a diferença padronizada de nível ponderada entre ambientes também estará de acordo com a norma.

3 RESULTADOS

O Quadro a seguir (1) apresenta um comparativo dos níveis de ruído obtidos nos ensaios para as diferentes configurações de vedações ensaiadas, descrevendo o nível (dB) de cada frequência analisada. Os valores apresentados correspondem à média dos três valores obtidos nas medições para cada situação. A partir dos dados do Quadro foi gerado o gráfico da Figura 4, para facilitar a visualização dos resultados.

Quadro 1 – Resultado das medições realizadas

Hz	Painel Simples	Lã de Vidro	PU r 15%	3 Pus	EVA r 40% (20x18)	EVA r 40% (90x70)
100	50,5	49,4	48,7	49,2	48,9	49,3
125	60,9	55,6	55,4	56,9	57,1	56,1
160	61,1	57,8	58,2	58,8	58,1	58,3
200	62,1	60,8	61,3	61,0	61,4	61,6
250	60,8	57,1	58,4	58,9	58,1	59,3
315	60,3	54,8	56,6	56,2	56,4	56,9
400	54,9	48,5	52,3	50,3	51,7	55,7
500	51,4	48,3	51,5	48,9	51,1	52,9
630	48,1	44,0	47,9	44,2	47,1	48,7
800	48,3	47,0	48,5	46,7	48,5	50,2
1000	44,5	42,6	45,2	42,5	43,7	45,6
1250	37,4	34,8	36,8	36,0	37,2	37,2
1600	40,1	39,3	39,7	40,3	40,4	40,4
2000	36,8	36,1	36,8	37,0	36,6	36,7
2500	33,5	33,4	33,1	33,2	33,3	33,2
3150	32,7	31,8	32,3	32,4	32,7	32,5

Figura 4 – Gráfico comparativo dos resultados obtidos nas medições realizadas

Ao analisar o Quadro 1 e o gráfico da Figura 4, pode-se observar que todas as configurações apresentaram comportamento semelhante nas frequências entre 100 e 200 Hz, possuindo nível sonoro inferior ao painel simples, e, entre 1600 a 3150 Hz apresentam níveis aproximados ao do fechamento simples. Verifica-se que a Lã de Vidro obteve o melhor desempenho, seguida pela divisória cujo recheio foi constituído por 3 PUs resíduos (0% + 5% + 10%), que apresentou comportamento muito semelhante ao do material existente no mercado a partir de 630 Hz. Observou-se também que o EVA resíduo 40% com placa de 90x70 cm apresentou o pior desempenho entre os materiais isolantes ensaiados, ampliando o ruído em algumas frequências.

Outro fato que despertou atenção ao analisar o gráfico foi a crescente na frequência de 1600 Hz, considerada frequência crítica (f_c). A frequência crítica encontra-se neste ponto em função de o painel utilizado no ensaio ser de madeira com 0,6cm, coincidindo com o valor esperado. Isto explica o aumento do nível sonoro a 1600 Hz na câmara de recepção. Segundo Pujolle (1978) para evitar frequência crítica em divisórias compostas, os materiais utilizados devem ser diferentes ou possuírem espessuras diferentes, o que não acontece neste caso.

Seguindo o método adotado, foi calculado da diferença padroniza de nível (DnT), de acordo com a norma ISO 140-4. Para o cálculo foram utilizados os dados obtidos nas medições do ruído externo e calculado o tempo de reverberação. Os resultados são apresentados no Quadro 02.

Quadro 2 – Resultado do DnT de cada material

Ruído Externo	TR	DnT PAINEL SIMPLES	DnT Lã de Vidro	DnT PU r 15%	DnT 3 Pus	DnT EVA r 40% (20x18)	DnT EVA r 40% (90x70)
71,067	1,45	25,157	26,257	26,946	26,457	26,746	26,435
72,833	1,45	16,557	21,868	22,035	20,557	20,391	21,368
76,333	1,5	19,982	23,327	22,871	22,349	22,960	22,838
84,733	1,6	27,707	28,996	28,507	28,829	28,340	28,185
84,467	1,66	28,856	32,578	31,278	30,811	31,600	30,345

84,933	1,68	29,930	35,441	33,586	34,019	33,841	33,297
81,367	1,5	31,216	37,671	33,871	35,827	34,405	30,427
80,367	1,52	33,840	36,862	33,651	36,318	34,073	32,295
76,700	1,62	33,683	37,783	33,928	37,605	34,739	33,150
77,567	1,77	34,768	36,101	34,557	36,346	34,546	32,901
71,833	1,87	33,029	34,940	32,318	35,040	33,895	31,918
71,167	1,82	39,422	41,978	39,978	40,789	39,544	39,544
71,767	1,73	37,035	37,869	37,502	36,835	36,713	36,746
73,433	1,61	41,723	42,367	41,712	41,467	41,934	41,779
75,400	1,6	46,985	47,085	47,329	47,240	47,107	47,251
71,033	1,58	43,319	44,241	43,697	43,630	43,330	43,497

Para avaliar o desempenho desses materiais de acordo com a NBR 15.575:2013 foi calculado o número único do isolamento ao ruído aéreo seguindo a ISO 717-1. Esse número é denominado diferença padronizada de nível ponderada (DnT,w). Após a obtenção do DnT,w de cada um dos materiais analisados, foi gerado um gráfico que permitiu uma avaliação comparativa dos desempenhos (Figura 5). O gráfico confirma que a lã de vidro obteve o melhor desempenho, pois apresentou DnT,w de 46 dB, isolando, assim, 1,5 dB a mais que o fechamento simples. O segundo melhor desempenho foi dos 3 PUs resíduo ((0% + 5% + 10%), que isolou 0,5 dB a menos que o fechamento com lã de vidro. Em terceiro lugar empataram as amostras de PU resíduo 15% e de EVA resíduo 40% (20x18 cm), que isolaram 1dB a menos. O EVA resíduo 40% (90x70 cm) apresentou o mesmo resultado que fechamento simples 44,5 dB.

Figura 5 – Gráfico do DnT,w das configurações de fechamentos ensaiados.

A partir dos dados encontrados foi possível, então, classificar o desempenho dos materiais ensaiados de acordo com a NBR 15575-4 (Quadro 3). Pode-se observar a partir do quadro que apenas um dos materiais alternativos testados no isolamento acústico fechamento composto, o EVA resíduo 40% de 90x70 cm, não atingiu o desempenho mínimo exigido na norma brasileira em duas situações. Não sendo adequado, portanto, o seu uso em paredes entre unidades habitacionais autônomas quando pelo menos um dos ambientes for dormitório, e em parede cega entre unidade habitacional e áreas comuns de permanência de pessoas, atividades de lazer e atividades esportivas.

Quadro 3 – Classificação dos materiais de acordo com a NBR 15575

Elemento	Nível de desempenho DnT,w (dB)					
	Painel Simples 44,5 dB	Lã de Vidro 46dB	PU r 15% 45 dB	3 Pus 45,5 dB	EVA r 40% (20x18) 45dB	EVA r 40% (90x70) 44,5dB
Paredes entre unidades habitacionais autônomas (paredes de geminação) nas situações onde não haja ambiente dormitório	M	I	I	I	I	M
Paredes entre unidades habitacionais autônomas (paredes de geminação) no caso de pelo menos um dos ambientes ser dormitório	N	M	M	M	M	N
Parede cega de dormitórios entre uma unidade habitacional e áreas comuns de trânsito eventual, tais como corredores e escadaria nos pavimentos	M	I	I	I	I	M
Parede cega de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional e áreas comuns de trânsito eventual, tais como corredores e escadarias nos pavimentos	S	S	S	S	S	S
Parede cega entre unidade habitacional e áreas comuns de permanência de pessoas, atividades de lazer e atividades esportivas, tais como <i>home theater</i> , salas de ginástica, salão de festas, salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas	N	M	M	M	M	N
Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas por um <i>hall</i> (DnT,w) obtida entre as unidades	M	I	I	I	I	M

onde, N = não atingiu o mínimo;

M = mínimo;

I = intermediário;

S = superior.

O quadro 3 mostra que, exceto o EVA resíduo 40% de 90x70 cm, todos os materiais testados são adequados para o isolamento ao ruído aéreo em fechamentos composto, principalmente para as situações em que as exigências são tão elevadas, como Parede cega de dormitórios entre uma unidade habitacional e áreas comuns de trânsito eventual, tais como corredores e escadarias, por exemplo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando os resultados obtidos nos ensaios observa-se que é possível o uso de materiais alternativos e mais sustentáveis como estes, produzidos a partir de resíduos industriais. Apenas um dos materiais reciclados não atendeu a todos os requisitos da norma brasileira de desempenho, NBR 15575. Ainda assim, o uso deste material é adequado para situações em que as exigências não são tão elevadas.

Apesar de os materiais reciclados estudados não apresentarem um isolamento acústico tão elevado quanto o material convencional, a maioria dos materiais apresentou um bom desempenho. Este estudo demonstra, portanto, o potencial do uso de materiais com polímeros reciclados para isolamento acústico em fechamentos compostos, e a

necessidade de estímulo ao desenvolvimento e consumo de materiais mais sustentáveis como estes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Tratamento Acústico em Recintos Fechados**. NBR 12179. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Guia para Execução de Serviços de Medição de Ruído Aéreo e Avaliação dos Seus Efeitos Sobre o Homem**. NBR 7731. Rio de Janeiro: ABNT, 1983.

_____. **NBR 15575**: Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas — SVVIE Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

_____. Acoustics – rating of sound insulation in buildings and of building elements. **ISO 717**. Gênova, Suíça: 1996.

BISTAFA, S. R. **Acústica aplicada ao controle do ruído**. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 368p.

CARVALHO, R. P. **Acústica arquitetônica**. Brasília: Theasaurus, 2006. 167p.

DIXIT, M. K.; FERNANDEZ-SOLIS, J. L.; CULP, C. H. **Protocol for Embodied Energy Measurement Parameters**. Department of Architecture, Texas A&M University, United States of America, 2010.

GARCIA, D. B.; VECCI, A. M.; RODRIGUES, F. C. **Avaliação do isolamento sonoro aéreo de elementos de vedação na construção civil**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 49-63, jan./mar. 2008.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements. **ISO 140**. Gênova, Suíça: 1998.

MENEGOTTO, A. N. **Avaliação de Materiais com Resíduos Poliméricos Para o Tratamento do Ruído De Impacto em Pisos**. Caxias do Sul, 2009, 79p. Monografia (Curso de Arquitetura e Urbanismo) Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2010.

OITICICA, M. L. G. R.; BERTOLLI, S. R. **Melhoria do desempenho acústico em peitoril ventilado**. Acústica 2008. V. 1, p. 1-11, Coimbra, Portuga, 2008

PUJOLLE, J. **La pratique de l'isolation acoustique des batiments**. Paris: Moniteur, 1978.

RAUBER, J. **Avaliação de Material com resíduos de EVA na Atenuação da Transmissão de Ruídos de Impacto em Pisos**. Caxias do Sul, 2010, 63p. Monografia (Curso de Arquitetura e Urbanismo) Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2010.

SILVA, D. C. **Desempenho Acústico de Materiais à Base de Resíduos de PU para Redução de Ruídos de Impacto em Pisos**. Caxias do Sul, 2010, 62p. Monografia (Curso de Arquitetura e Urbanismo) Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2010.

VALLE, S. Manual prático de acústica. 2.ed. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2007. 373p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CONEXÕES EFICAZES NA GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO: DIRETRIZES PARA CURITIBA

MIRANDA, Leonardo F.R. (1); NEVES, Fernando H. (2); OLIVEIRA, Luciana B. (3); UHMANN, Isaura M. S. (4)

(1) Universidade Federal do Paraná, e-mail: lfmiranda1@yahoo.com.br (2) Universidade Federal do Paraná, e-mail: fernando.neves@ifpr.edu.br, (3) Universidade Federal do Paraná, e-mail: luciana.ban@gmail.com, (4) Universidade Federal do Paraná, e-mail: isaura.uhmann@gmail.com

RESUMO

A quantidade de resíduos gerados nas cidades e seu impacto ambiental têm se tornado um problema urbano. É uma necessidade das cidades elaborar planos de gestão dos resíduos que promovam a redução de volumes destinados aos aterros, bem como a correta separação e reciclagem dos materiais. Este artigo propõe uma rede de captação de resíduos de construção e demolição (RCD) no município de Curitiba/PR, baseada na implantação de equipamentos públicos que permitam a separação e destinação correta dos resíduos, tais como os ecopontos para recebimento de pequenos volumes e áreas de transbordo e triagem (ATT) para viabilização do fluxo correto dos resíduos, de modo a facilitar a reciclagem e evitar o descarte em aterros. Tem-se como premissa que para uma gestão eficiente de RCD é necessário estabelecer conexões entre os diversos agentes envolvidos objetivando entre outros fatores a facilidade de descarte, a educação, a informação, mudança de comportamento e implantação de equipamentos e políticas públicas. A distribuição em pontos estratégicos de equipamentos públicos adequados para a captação de pequenos volumes de resíduos oriundos de construções e reformas possibilita a criação de uma rede de serviços eficiente, envolvendo um dos principais responsáveis pelos descartes irregulares nos centros urbanos: os pequenos geradores. A pesquisa parte de duas etapas: um estudo de caso do município de Belo Horizonte/MG, seguido de uma proposta de diretrizes para Curitiba, elaboradas com base em levantamento de dados sobre as atuais condições do município. Os dados demonstraram que o atual modelo de gestão de resíduos de Curitiba é ineficiente na medida em que não contempla a gestão preventiva com relação aos pequenos geradores, que correspondem a mais de 50% do RCD gerado. A associação entre ATTs, aterros de resíduo de construção, recicladoras e ecopontos, geram conexões eficazes para uma gestão adequada de RCD no município.

Palavras-chave: gestão de RCD; ecopontos; equipamentos urbanos.

ABSTRACT

The amount of waste generated in cities and their environmental impact have become an urban problem. It is a necessity for the cities to prepare waste management plans that promote reduction of volume going to landfills and the correct separation and recycling of materials. This article proposes a network pickup of construction and demolition waste (CDW) in Curitiba / PR, based on the deployment of public facilities to enable separation and proper disposal of waste, such as points for receiving small volumes and transshipment and sorting areas for enabling the proper flow of waste to facilitate recycling and to avoid disposal in landfills. It's a premise that for the efficient management of RCD is necessary to establish connections between the various actors involved with the purpose of, among other factors, ease discard, education, information, behavior change and deployment of equipment and public policy. The distribution at strategic points of appropriate public facilities for the capture of small volumes of waste arising from construction and reconstruction enables the creation of a efficient services network, involving one of the main responsible for the irregular discards in urban settings: the small generators. The research has two stages: a case study the city of Belo Horizonte / MG, followed by a proposal of guidelines for Curitiba, prepared based on current conditions in the city. The data demonstrated that the current model of waste management in Curitiba is inefficient in that it does not include preventive management in relation to

small generators, which account for over 50% of CDW generated. The association between the different areas of disposal creates effective connections for proper management of CDW in the city.

Keywords: CDW management, disposal areas, public facilities.

1 INTRODUÇÃO

A aceleração do processo de urbanização e a estabilização da economia nos últimos anos colocaram em evidência o enorme volume de resíduos de construção e demolição que vem sendo gerado nas cidades brasileiras, à semelhança do que já era observado em regiões densamente povoadas de outros países (PINTO, 1999).

Segundo levantamento realizado pela ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), no Brasil em 2009 foram coletadas 28,8 milhões de toneladas de resíduos da construção e demolição - um aumento de 14% em relação a 2008. Visto que a população brasileira é de 190,732 milhões de habitantes (IBGE, 2010), pode-se admitir uma geração de entulho de 0,15 t/hab.ano. Com essa grande produção de entulho, torna-se cada vez mais necessárias iniciativas eficientes para propiciar a gestão e o reaproveitamento desses resíduos.

Em 2002 foi homologada a resolução CONAMA 307, definindo que grandes geradores públicos e privados são obrigados a desenvolver e a implantar um plano de gestão de RCD, visando a sua reutilização, reciclagem ou outra destinação ambientalmente correta. Este fato foi um grande impulsionador para que as políticas públicas, especialmente no âmbito municipal, implementassem planos de gerenciamento de RCD em canteiros. A criação de legislação específica, o estabelecimento de ações coercitivas e socioeducativas são fundamentais para a implantação de políticas públicas do gerenciamento do RCD.

Diversos modelos de gestão de resíduos têm sido implantados em várias cidades do Brasil e no mundo. Esses modelos têm em comum o foco na redução do desperdício e o aumento da reciclagem dos materiais, inclusive dos resíduos de construção e demolição.

2 GESTÃO DIFERENCIADA DE RESÍDUOS NO BRASIL

A Gestão Diferenciada dos resíduos de construção e demolição proposta por Pinto (1999) constitui-se de um conjunto de ações que visam a captação máxima de resíduos gerados, reciclagem dos resíduos e alteração de procedimentos e culturas. Assim, as diretrizes básicas da Gestão Diferenciada do RCD são: a facilitação total da disposição do RCD e outros resíduos sólidos que comumente com ele transitam; a diferenciação integral dos resíduos sólidos captados; e a alteração da destinação dos resíduos captados, pela adoção da reciclagem. Essas diretrizes devem ser aplicadas de forma integrada, uma vez que os processos devem ocorrer de forma articulada.

Para alcançar a gestão diferenciada é necessário formar uma rede que permita um fluxo dos resíduos. Para o RCD esta rede deve ser composta de unidades de recebimento de pequenos volumes, ou ecopontos, áreas de transbordo e triagem (ATT's), usinas de reciclagem e aterros.

Os ecopontos proporcionam uma logística adequada e eficiente para atrair os agentes envolvidos na coleta desses resíduos. Segundo Pinto (1999), devem ser especializadas as pequenas áreas para a recepção de pequenos volumes, limitados à quantidade transportável em veículos particulares ou pequenos veículos de agentes informais de coleta e áreas de médio porte especializadas para a recepção de volumes coletados por

agentes que operam com veículos maiores, dedicados exclusivamente ao transporte de RCD.

2.1 Belo Horizonte – MG

O município de Belo Horizonte, é uma referência nacional tanto em sistemas de gerenciamento de RCD, quanto no gerenciamento de outros resíduos sólidos urbanos (RSU). Em 1993 o município desenvolveu um plano de gestão diferenciada, com ações específicas para captação, reciclagem, informação ambiental e recuperação de áreas degradadas (PINTO, 1999).

O plano de gestão do município iniciou com a criação de 4 unidades de recebimento de pequenos volumes, ou ecopontos, para a facilitação da disposição pelos pequenos geradores e coletores informais, como é o caso dos carroceiros. Nos ecopontos ocorre a seleção do RCD. A implantação das unidades de recebimento reduziu a quantidade de pontos de despejo irregular na região oeste da cidade em 77% em um período de quatro anos de funcionamento. Hoje o município conta com 33 unidades, recebendo gratuitamente volumes de até 1 m³ de materiais como entulho, resíduos de poda, pneus, colchões, eletrodomésticos e móveis velhos (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2013).

O RCD captado nas Unidades de Recebimento e parte dos grandes volumes gerados, principalmente nas regiões oeste e noroeste de Belo Horizonte, vem sendo processado em três Estações de Reciclagem introduzidas nos anos de 1995, 1996 e 2006 (PINTO, 1999; PREFEITURA MUNICIPAL DE BELHO HORIZONTE, 2013).

Com relação às estratégias de educação e informação na Gestão Diferenciada de RCD, foi implementado, em 1998, o Projeto Carroceiros, que através de uma parceria com a administração pública, minimizou o depósito de lixo em áreas irregulares. Como parte deste projeto houve ações educativas e assistência veterinária aos cavalos através de uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais.

O elevado volume de RCD reciclado - o equivalente a 104.400m³ - desde 1995 até junho de 1999 – propiciou a execução de serviços equivalentes a 99,4km de vias pavimentadas, executadas a custo 30% inferior se comparado ao pavimento convencional. Os bota-foras irregulares foram praticamente extintos no município, conforme observado por Pinto (1999).

Outros municípios brasileiros apresentam pontos de captação de resíduos de pequenos geradores como parte do plano municipal de gerenciamento de resíduos. Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, São Carlos, Campinas, Guarulhos, Piracicaba, São José do Rio Preto e Porto Alegre são alguns deles.

3 PANORAMA ATUAL DO GERENCIAMENTO DE RCD EM CURITIBA

Curitiba recebeu em 1990, pela ONU, o título de capital ecológica por seus programas de gestão de resíduos sólidos implantados a partir de 1989, entre eles o programa “Lixo que não é lixo”, de coleta seletiva, que se baseava na coleta de resíduos recicláveis e campanhas educativas para a seleção dos resíduos domésticos.

O município instituiu, no ano de 2007, através do decreto nº 852, obrigatoriedade na utilização de agregados reciclados oriundos de resíduos sólidos da construção civil classe A, em obras e serviços de pavimentação das vias públicas contratadas pelo município. A portaria nº 008 de 2012, estabelece os critérios de implantação de áreas de transbordo e triagem – ATT's no município.

Embora o poder público tenha tomado outras medidas, como o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em 2004, o município não investiu em projetos de equipamentos urbanos para recebimento de materiais provenientes de pequenos geradores.

Assim como em muitos municípios brasileiros, a gestão de RCD em Curitiba caracteriza-se pela gestão corretiva, sendo o descarte irregular uma prática. Alves (2013), através de uma metodologia adaptada por Pinto (1999), estima uma quantidade gerada de RCD de 3.917 t/dia no município. A tabela 1 apresenta os bairros com maior geração formal de RCD no ano de 2012.

Tabela 1 – Bairros com maior geração de RCD.

Posição	Bairro	Provável área construída em 2012(m²)	Provável geração de RCD em 2012(ton)
01	Água Verde	252.8659,73	37.929
02	Centro	181.450,20	27.218
03	Cidade Industrial	167.548,84	25.132
04	Cristo Rei	159.846,07	23.977
05	Capão Raso	147.370,58	22.106

Fonte: ALVES (2013)

A maioria dos pontos de despejo irregular estão situados nos bairros mais afastados e periféricos ao centro e acontece predominantemente nos bairros de menor renda e em obras não legalizadas.

Comparando os dados do IBGE(2010) de crescimento demográfico do município com o valor de RCD gerado por habitante, constata-se que áreas com maior crescimento – onde estima-se uma maior geração de RCD – não são as que apresentam maior quantidade de RCD gerado oficialmente, conforme mostra a tabela 2. Fica evidente que nesses bairros uma grande quantidade de RCD é despejado irregularmente.

Tabela 2 – Crescimento absoluto e RCD gerado entre 2000 e 2010.

Bairro	Crescimento Absoluto entre 2000 e 2010 (hab)	Total RCD Gerado 2000-2010 (ton)
Campo de Santana	19.322	28983
Tatuquara	16.441	24.661,5
Cidade Industrial	15.361	23.041,5
Sítio Cercado	13.115	19.672,5
Uberaba	11.718	17.577
Campo Comprido	7.178	10.767
Cajuru	6.416	9.624
Santa Felicidade	6.363	9.544,5
Santa Cândida	4.938	7.407
Boqueirão	4.683	7.024,5
Centro	4.660	6.990

Fonte: Autores

Figura 1: Pontos de despejo irregular de RCD em Curitiba

Fonte: ALVES (2013).

Segundo Alves (2013), a deposição irregular de resíduos gera custos para o município de aproximadamente R\$254.000 por mês. Quanto à destinação formal de RCD, a maior parte dos resíduos classe A e B são destinados aos aterros de inertes. Uma parcela menor do resíduo classe A vai para as usinas de britagem localizadas em Curitiba e Região Metropolitana.

Figura 2: Aterros e Usinas de reciclagem na Região Metropolitana de Curitiba

Fonte: ALVES (2013)

4 DIRETRIZES PARA REDE DE GERENCIAMENTO DE RCD NO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Para a criação de uma rede eficiente de gestão de RCD em Curitiba é importante que as políticas públicas incluam uma gestão integrada e considerem o fluxo de resíduos do município, contando com unidades de recebimento de pequenos volumes ou ecopontos,

áreas de transbordo e triagem, usinas de reciclagem e aterros. Neste sentido, o município de Belo Horizonte pode ser considerado um exemplo de sucesso, uma vez que conta com uma rede de captação que permite a manutenção da gestão preventiva dos resíduos.

Assim sendo, propõe-se a criação de uma rede de captação de resíduos de RCD no município de Curitiba, semelhante à proposta de Pinto (1999) para Belo Horizonte, baseada na implantação de equipamentos públicos que permitam a separação e destinação correta dos resíduos. A proposta para o município se baseia na criação de ecopontos para recebimento voluntário de pequenos volumes, bem como na viabilização do fluxo correto dos resíduos, de modo a facilitar a reciclagem e evitar o descarte em aterros irregulares.

As áreas destinadas aos ecopontos deverão ser remanescentes de loteamentos, reorganização viária ou outras intervenções, com no mínimo 300m², podendo ter formato irregular, e que não viabilizem a construção de equipamentos sociais (PINTO, 1999). Devem ser localizados de forma a facilitar o acesso aos usuários, considerando que o transporte desses resíduos será realizado em carrinhos de mão, carroças a tração animal, pequenos veículos e até mesmo a pé. Sendo assim, barreiras e obstáculos urbanos podem dificultar o acesso, incentivando as deposições irregulares. Segundo a publicação do Ministério das Cidades em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente intitulado Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil, a capacidade de deslocamento dos pequenos coletores em cada viagem se situa entre 1,5 km e 2,5 Km. Não há impedimentos quanto à localização perto de residências, pois os materiais recebidos são inertes e não perigosos.

Os ecopontos compõem uma rede de serviços por meio da qual os pequenos geradores e transportadores devem assumir a responsabilidade na destinação correta do RCD. Os locais de implantação dessas áreas deverão ser organizados de forma a atender toda a área urbanizada, estabelecidas de acordo com “bacias de captação”, zonas homogêneas que centralizem o RCD gerado em uma área de abrangência.

É desejável que o fluxo do resíduo não seja alterado, possibilitando que os ecopontos sejam implantados preferencialmente em locais de antigas deposições irregulares de RCD ou em áreas adjacentes a esses locais.

A proposta de implantação de ecopontos em Curitiba teve como base o mapa de pontos de despejos irregulares da cidade (fig. 1) e o mapa de Aterros e Usinas de reciclagem na Região Metropolitana de Curitiba (fig. 2). A proposta de implantação dos ecopontos considerou os bairros que apresentaram maior crescimento e tiveram a maior geração de resíduos per capita.

Dessa forma, cruzando os dados de crescimento populacional com os dados do levantamento de pontos de despejo irregular realizado por Alves (2013), foram distribuídos 15 ecopontos, sendo que 5 devem ser prioritariamente implantados, devido à grande quantidade de despejos irregulares que possuem. São eles: Sítio Cercado, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), CIC/Tatuquara, Uberaba/Cajuru e Santa Cândida/Boa Vista.

Além destes, propõe-se a implantação posterior de mais 5 ecopontos em áreas limítrofes com outros municípios do Núcleo Urbano Central de Curitiba considerando a quantidade de áreas de despejos irregulares existente e crescimento populacional registrado nestas regiões. São os bairros: Campo de Santana, Cidade Industrial de Curitiba, Bairro Alto, Boqueirão e Umbará.

Figura 3: Proposta da rede de equipamentos para a gestão de RCD em Curitiba

Fonte: Autores

O projeto padrão de ecoponto aqui proposto (figura 3) partiu das avaliações de Carvalho *et al.* (2012) para os equipamentos instalados no município de São Carlos -SP e norma NBR 15112 (ABNT, 2004). O projeto foi desenvolvido em um terreno padrão de 15x30m (450m²), dimensões comuns em áreas residenciais de Curitiba. O valor de implantação de um ecoponto foi calculado em R\$ 63.430,49 e a implantação dos 15 ecopontos sugeridos custaria ao município R\$ 951.457,35.

Figura 4: Perspectiva da proposta do projeto padrão para os ecopontos

Fonte: Autores

Propõe-se que esses ecopontos sejam incluídos no Plano Diretor Municipal e que sejam implantados pelo poder público, promovendo ações educativas e orientação aos pequenos geradores e comunidade. A destinação dos resíduos nestes ecopontos não devem gerar ônus aos usuários, garantindo a participação dos atores envolvidos neste processo e fomentando a participação da comunidade, especialmente àquelas de baixa renda. O gerenciamento desses ecopontos deve ser realizado por cooperativas, que poderão comercializar esse resíduo a usinas de reciclagem, garantindo assim a operacionalização eficiente desse processo.

Para possibilitar a formação de uma rede de captação, os resíduos devem ser periodicamente transportados dos ecopontos para os locais adequados. Alguns rejeitos ainda devem passar para as ATT's para uma segunda etapa de triagem. O projeto das ATT's deve atender principalmente às normas NBR 15112 e NBR 15114 (ABNT, 2004). Nas ATT's o terreno a ser disponibilizado para projeto deve ser maior que o terreno dos ecopontos. No projeto aqui proposto o terreno mede 50x100m.

Desta forma, os principais requisitos para elaboração do projeto de uma ATT são: portão e cercamento do perímetro do terreno; fácil acesso de caminhões; sistema de prevenção e combate a incêndio; sistema de controle de poeira; sistema de drenagem superficial; revestimento primário de piso em acessos; escritório com vestiários e instalações sanitárias; barracão para triagem manual. Devem existir ainda equipamentos para espalhar o material e transportá-los corretamente.

Figura 5: Proposta de uma ATT de 5000,0m²

Fonte: Autores

Além da criação dos equipamentos urbanos, é necessário o estabelecimento de uma política pública de educação dos pequenos geradores, coletores e comunidade em geral, através de veiculação via rádio, jornais e televisão, tal qual o programa “Lixo que não é lixo” de 1989. Além disso, o nucleamento dos pequenos coletores é importante para que se extingam os pontos de despejo irregular. Tal qual foi providenciado em Belo Horizonte, os pequenos coletores devem participar de palestras e programas educativos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

São cada vez mais comuns, tanto no Brasil quanto em outras cidades no mundo, políticas públicas para redução e reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos com objetivo de atingir um nível ótimo no ciclo dos diversos processos de produção de resíduos.

O atual modelo de gestão de resíduos de Curitiba é ineficiente na medida em que não contempla a gestão preventiva com relação aos pequenos geradores, que correspondem a uma grande parcela do RCD do município. A criação de ecopontos e ATT's é fundamental para a gestão dos resíduos municipais, sendo a implantação por etapas a forma mais eficiente de implementar planos municipais de gestão de RCD.

Além de ações fundamentais (educação ambiental, cadastramento de profissionais e informação através de site da prefeitura municipal), a associação de Área de Transbordo e Triagem – ATT's com aterros de resíduo de construção, recicladoras de resíduo de construção e ecopontos, geram conexões eficazes para uma gestão adequada de resíduo de construção civil no município, reduzindo a quantidade aterrada, aumentando a quantidade reutilizada e reciclada e reduzindo deposições irregulares.

REFERÊNCIAS

ALVES, F.J. **Avaliação da gestão de resíduos sólidos em Curitiba/PR**. Monografia – Universidade Federal do Paraná. Programa de pós-graduação em Engenharia Civil. Curitiba. 2013.

ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15112**: Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro, 2004.

ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15114**: Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS - ABRELPE. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2010**. São Paulo, 2010. Disponível em: < <http://www.abrelpe.org.br> >. Acesso em: 02 Agosto, 2013.

CARVALHO C; LOCATELLI E; SILVIA T. **Estudo socioambiental sobre os ecopontos do município de São Carlos – SP**. In: XII Congresso de Meio Ambiente, Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental, Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 2012.

CONAMA (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). **Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002**: Diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Julho, 2002.

IBGE. **Censo demográfico 2010**. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm>> Acesso em 19/10/2013.

PINTO, T.P. **Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da construção urbana**. Tese de Doutorado, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1999.

PINTO, T. P.; GONZALES, J. **Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil: manual de orientação: como implantar um sistema de manejo e gestão nos municípios**. Brasília: Caixa, 2005. v.1, 196 p.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. **Programa de Reciclagem dos Resíduos da Construção Civil**. Disponível em:<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=slu&tax=34905&lang=pt_BR&pg=5600&taxp=0&>. Acesso em: 17/09/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. **Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos**. Disponível em:

<http://www.cidadessustentaveis.org.br/sites/default/files/arquivos/plano_gestao_integrada_residuos_campinas_sp.pdf>. Acesso em: 18/10/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. **Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos**. Disponível em:

<<http://www.curitiba.pr.gov.br/multimidia/00084142.pdf>>. Acesso em: 04/09/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS. Disponível em: <http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7442&Itemid=1293>. Acesso em: 19/10/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA. Disponível em: <<http://sedema.wix.com/sedema#!ecopontos/c1c80>>. Acesso em: 18/10/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. **Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos**. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmlu/default.php?p_secao=161>. Acesso em: 18/10/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Disponível em: <http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais_Show?c=31243>. Acesso em: 18/10/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. Disponível em: <<http://www.vitoria.es.gov.br/semse.php?pagina=projetosprioritarios>>. Acesso em: 18/10/2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES INORGÁNICOS PARA SER USADOS COMO MATERIAL SUPLEMENTARIO EN MORTEROS CEMENTICIOS

KREIKER, Jerónimo (1); CARRIZO, Juan Cruz (2); CEPPI, Sergio (3), MUTAL, Ruben (4)

(1) Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE)-AVE -CONICET, 54-3514894442, jkreiker@ceve.org.ar (2) Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE)-AVE -CONICET, 54-3514894442, carrizo_juancruz@hotmail.com (3) Facultad de Matemática, Astronomía y Física, IFEG-CONICET, 54-3514334051 sergio.ceppi@gmail.com (4) Laboratorio de Microscopía y Rayos X, LAMARX-FAMAF, 54 351 4334051, rubenmutal@gmail.com

RESUMO

Se evaluó el uso de desechos inorgánicos provenientes de procesos industriales como material de adición en morteros cementicios. Se utilizaron desechos del proceso de pulido de mosaicos, porcelanatos provenientes de industrias y cenizas de cáscaras de maní preparadas en el Laboratorio. Los materiales fueron caracterizados por Fluorescencia de Rayos X, Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica de Barrido SEM. Se evaluó el comportamiento pozzolánico mediante conductimetria del material en solución de Ca^{++} . Se prepararon probetas de 4x4x16 cm de morteros cementicios con el agregado de los desechos a dos niveles de sustitución del cemento 15 y 30%, dosificando con una relación 1:3 (cemento:arena) y agua/cemento de 0,5. Se determinó la resistencia a la compresión a 28 y 60 días de acuerdo a la norma IRAM 1622:2002. Los materiales mostraron composición química y morfológica diferente y presentaron un comportamiento dispar en la resistencia mecánica de las probetas. Las cenizas de cáscaras de maní y el residuo del pulido del porcelanato presentaron un valor de resistencia a la compresión superior al 80 % respecto del patrón a todas las edades, en tanto que el residuo de pulido de mosaicos mostró un marcado descenso de la resistencia. Se recomienda la adición de residuo de pulido de porcelanato a los morteros en reemplazo de 15% de cemento.

Palavras-chave: desechos inorgánicos, material de adición para cementos, residuo de pulido de porcelanato

ABSTRACT

We evaluate the use of inorganic wastes from industrial processes as additional material to cement mortars. Wastes from floor tiles polish, porcelain floor tile polish and peanut husk ashes were used as supplementary materials for cement. The wastes were characterized by F-RX, D-RX and SEM. We determine the pozzolanic behavior by a conductimetric method of the material in lime solution. Cement mortar probes of 4x4x16 cm were made at two substitution levels, 15 and 30% of wastes replacing cement. We use a rate of 1:3 (cement:sand) and water/cement of 0,5. We determine the compression strength at 28 and 60 days, according to IRAM Norm 1622:2002. The wastes showed a chemical composition and morphological characteristics quite different and probes containing wastes showed different behavior of mechanical strength. Peanut husk ashes and wastes of polish process of porcelain floor tile showed compression strength values higher than 80% respect to reference mortar at all ages, while wastes of polish process of floor tile showed a marked decrease of mechanical strengths. The dosage has an important influence on mechanical strength so we recommend add wastes of porcelain floor tile polish up to 15% replacing cement.

Keywords: Inorganic wastes, supplementary materials for cement, waste of porcelain floor polish

1 INTRODUCCION

En busca de mitigar el alto efecto contaminante de la industria cementera debido al elevado nivel de emisiones de CO₂, asociado al uso de combustibles fósiles, el cual se estima que pasará de 3 Gt/anuales en 2010 a 5 Gt/anuales en 2030 (MULLER, HARNISH, 2012), se propone como una alternativa válida el reemplazo parcial de cemento por materiales sustitutos del tipo puzolánicos, como son las cenizas volcánicas, cenizas volantes y escoria de alto horno (PAPADAKIS, TSIMAS, 2012) y las cenizas provenientes de la quema de residuos agroindustriales y biomasa (CHEAH, RAMLI, 2011), impulsado principalmente por las propiedades puzolánicas de estos desechos. Uno de los principales condicionamientos que presenta la incorporación de materiales a los cemento está relacionado a los parámetros de comportamiento físico y mecánico que deben mantener los morteros preparados con los cementos que contienen material de adición, y que en la Argentina está regulado por la normas IRAM 1654:68 Puzolanas. Métodos de ensayo generales y otras de la familia.

Problemática regional: La necesidad planteada por diversas empresas del medio local y regional, así como el propio interés en agregar valor a los desechos que genera la actividad industrial de la región, mediante su inserción en un nuevo ciclo productivo basado en la elaboración de materiales y componentes constructivos, promueven el estudio de desechos regionales con potencial aplicación en la construcción de viviendas. En este sentido, existe una disponibilidad de cenizas de cáscaras de maní de casi 20 t/día proveniente del uso de las cáscaras de maní como combustible de caldera de una importante empresa aceitera de la región. Por otra parte empresas productoras de mosaicos y porcelanatos de la región, generan en el proceso de pulido de los componentes para pisos, cerca de 30 t/día de desechos inorgánicos que son destinados a enterramiento sanitario y no reciben un destino de valorización. El material proveniente del pulido de mosaicos y de porcelanatos se diferencian en que el mosaico es un mortero con agregado pétreo que usa cemento como ligante y el porcelanato es un material producto de la fusión de cuarzo (SiO₂) y feldespatos ((K, Na, Ca, Ba, NH₄)(Si,AL)₄O₈) a temperaturas cercanas a los 1200 °C.

Esta necesidad que manifiestan las empresas de agregar valor a los desechos provenientes de sus procesos productivos, brinda la oportunidad de generar productos innovadores que sean sustentables y que a su vez disminuyan el deterioro ambiental que el desarrollo industrial genera

Antecedentes en el Tema: Existen varios antecedentes sobre la adición de materiales puzolánicos al cemento, principalmente cenizas de proceso industriales que utilizan combustibles fósiles (ZACHAR, 2011) o cenizas provenientes de la quema de biomasa (NAIR et al, 2008; MARTIRENA HERNADEZ et al, 1998; BIRICIK et al, 1999; CHEAH, RAMLI, 2011). Es conocido que las propiedades puzolánicas de las cenizas dependen de la composición química y de las características físicas y morfológicas, parámetros que están estrechamente ligados al proceso de combustión del material (MARTIRENA HERNANDEZ et al, 2000). En líneas generales se ha determinado que las fases de sílice amorfa formadas durante la combustión le imparten mayor carácter puzolánico a las cenizas, estas fases son evidenciadas por Difracción de Rayos X (MARTIRENA HERNADEZ et al, 1998). Esta sílice amorfa proveniente de la combustión de desechos agroindustriales, generalmente se forma a temperaturas entre 500 y 700 °C. La determinación de la puzolanicidad de las cenizas se puede llevar a cabo de manera directa, por medio del reemplazo parcial de cemento por el material puzolánico, en probetas cementicias sometidas a ensayos de resistencia mecánica (ZERBINO et al, 2011), o por medio de técnicas conductimétricas por reacción de la

puzolana con $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Esta última alternativa comprende la evaluación del grado de reacción de la puzolana con los iones Ca^{++} presentes en la solución, evidenciado por la disminución en la conductividad. Este es un método indirecto y cualitativo, y en general presenta variaciones según la reactividad de la puzolana que se está evaluando (PAYA et al, 2001).

Estudios previos relacionados al tema se enfocan en el estudio de las propiedades puzolánicas de las cenizas de cáscaras de maní, determinando la reactividad por conductimetría y relacionando dicha propiedad con las características morfológicas de las cenizas (KREIKER et al, 2012). Otras investigaciones fueron realizadas sobre morteros elaborados con mezclas de cenizas de cáscaras de maní y cáscaras de girasol provenientes de calderas industriales que utilizan biomasa de diversas fuentes, como material de adición para morteros (ANDRADA et al, 2011).

El presente trabajo presenta los resultados de la evaluación de las propiedades químicas y morfológicas del residuo de pulido de porcelanatos (RPP) proveniente de una fábrica de porcelanatos ubicada en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Residuo de pulido de mosaicos (RPM) proveniente de una fábrica de mosaicos ubicada en la Provincia de Córdoba. Cenizas de cáscaras de maní, preparadas en el laboratorio bajo diferentes condiciones de calcinación, y utilizadas sin tratamiento posterior, como potenciales materiales de adición para cemento portland en morteros preparados con sustitución de 15% y 30% de cemento por los materiales de desecho. Se determinó la influencia de estos materiales en la resistencia a la compresión en probetas de 40x40x160 mm, ensayadas de acuerdo a la Norma IRAM 1622:2002, a edades de 28 y 60 días.

2 MATERIALES Y METODOS

2.1 Materiales

Cenizas de cáscaras de maní. Preparadas en condiciones de laboratorio a partir de calcinación de cáscaras a 650 °C durante 180 min y utilizadas sin tamizar.

Residuos de Pulido de Porcelantado (RPP). El material de estudio fue secado en estufa durante 12 h a 60 °C y utilizado sin tamizar.

Residuo de Pulido de mosaicos. El material de estudio fue secado en estufa durante 12 h a 60 °C y utilizado sin tamizar.

Arena: fue preparada para una granulometría uniforme, mezclando arena fina y gruesa hasta lograr un módulo de finura entre 4 y 5, determinado acorde a la Norma IRAM 1505:03.

Cemento: se utilizó cemento normalizado tipo CPF 40 (IRAM 50000). Clincker 80-99%; Filler calcáreo 1-20%.

2.2 Caracterización de los materiales

Los desechos fueron caracterizados mediante:

- Densidad relativa: de acuerdo a la norma IRAM 1520:2002
- Análisis granulométrico: de acuerdo a IRAM 1505:03, usando una balanza de precisión de 0,001g. Los datos fueron ajustado con el Software Microcal Origin 7.0.

- Difracción de Rayos X: Se llevó a cabo en el laboratorio de LAMARX del FAMAF-UNC, con un equipo a Phillips X-Pert PRO PW3040/60. La asignación de picos se realizó por comparación contra la base de datos del software X'Pert Highscore.
- Fluorescencia de Rayos X: la composición química de los desechos se realizó mediante esta técnica en el Laboratorio LAMARX del FAMAF-UNC. Se cuantificaron los óxidos principales mediante por comparación contra patrones disponibles en el laboratorio.
- Ensayos físicos: se realizaron ensayos de determinación de densidad relativa de acuerdo a la norma IRAM 1520:02.

2.3 Determinación de puzolanicidad por conductimetria

La actividad puzolánica se determinó de manera cualitativa de acuerdo al método descrito por Payá et al (Payá et al, 2001). Se partió de 200 mL de solución de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ con un valor de conductividad de aproximadamente 7 mS/cm a $40 \pm 1^\circ\text{C}$ con agitación constante. Luego se agregaron 5 g del material puzolánico y se registró la conductividad durante 600 h a intervalos de 24 h. Por otro lado se evaluó la conductividad del $\text{Ca}(\text{OH})_2$ en el período evaluado para determinar la influencia la disminución de la conductividad en el tiempo para el sistema. El comportamiento puzolánico del material fue estimado analizando los gráficos obtenidos ajustando los puntos a una exponencial simple usando el software Microcal Origin 6.0.

2.4 Preparación de Probetas para ensayos

Probetas de morteros cementicios: Se prepararon probetas prismáticas de 4x4x16 cm, siguiendo la norma IRAM 1622:2002. Se prepararon 3 probetas para cada edad de ensayo y dosificación. Las probetas fueron moldeadas por colado, compactadas por vibración. Se utilizó una dosificación de cemento:arena 1:3 y relación agua/cemento 0,5. Se dejaron fraguar 24 h y luego del desmolde fueron sometidas a curado sumergidas en agua hasta el momento del ensayo mecánico. En la Tabla 1 se muestran las diferentes dosificaciones usadas en el diseño experimental, las mismas corresponden a % sustitución en Volumen de cemento por el desecho, y se utilizó la masa de la muestra determinada con balanza analítica de 0,1 g y la densidad relativa como medida para dosificar.

Tabla 1 - Diseño experimental de probetas

Material	Patrón	Cenizas %	RPP %	RPP %	RPM %	RPM %
		15	15	30	15	30
Agua (mL)	83	83	83	83	83	83
Arena (mL)	500	500	500	500	500	500
Cemento (mL)	167	142	142	117	142	117
Adición (mL)	0	25	25	50	25	50

2.5 Ensayos mecánicos

Los morteros fueron ensayados en la resistencia a la compresión de acuerdo a la norma IRAM 1622:05 a edades de 28 y 60 días. Cada probeta se ensayó por triplicado y el

valor informado corresponde al promedio de las tres determinaciones. Para ejecutar los ensayos se utilizó una prensa manual y una celda de carga provista por Celdas Rocca S.A.

3 RESULTADOS

3.1 Caracterización de materiales

Densidad relativa

La Tabla 2 muestra los valores obtenidos de densidad relativa de los tres materiales, secados durante 12 h a 60 °C (peso constante durante 3 h).

Tabla 2 - Densidad relativa de los desechos

Desecho	Cenizas	RPM	RPP	Cemento
Densidad relativa	2,55	2,4	2,27	3,11

Análisis granulométrico

Se llevó a cabo el análisis mediante la determinación de la fracción pasante en tamices normalizados. Se partió de 100 g de muestra y pesó la fracción retenida en una balanza de precisión de 0,001g. Luego se realizó el gráfico de granulometría con el % pasante acumulado vs. el tamaño del tamiz en μm . Los datos se ajustaron con el programa Microcal Origin 7.0. La Fig. 1 muestra la granulometría de las muestras usadas.

Figura 1 – Análisis granulométrico de desechos

Se observa una distribución granulométrica similar para las cenizas y el RPP, no así para RPM que mostró una distribución diferente con menor tamaño de partículas, donde el 90% del material es pasante al tamiz de 200 μm .

Difracción de Rayos X

Ceniza de cascaras de maní: en la Fig. 2, se puede observar el difractograma obtenido para las cenizas de cascaras de maní

Figura 2 - Difractograma de Rayos X de Cenizas

Se observa la presencia de diferentes compuestos, entre ellos una importante cantidad de SiO_2 , pero principalmente en fases cristalinas.

Residuo de mosaico: en la Fig. 3 se muestra el difractograma del RPM.

Figura 3 - Difractograma de RPM

Este material de desecho presenta varias fase cristalinas, principalmente de carbonatos de Ca y Mg, y silicatos de metales alcalino y alcalino-térreos.

Residuo de porcelanato: en la Fig. 4 se muestra el difractograma del RPP.

Figura 4 - Difractograma de RPP

Este material presenta principalmente SiO_2 en estado cristalino, tal es así que su difractograma concuerda en gran medida a uno de cuarzo (SiO_2 en estado cristalino).

De los tres materiales utilizados, ninguno presenta propiedades cristalográficas que permitan considerarlo como una puzolana, debido principalmente a la gran presencia de fases cristalinas del SiO_2 presente, siendo una condición necesaria para manifestar un comportamiento puzolánico la presencia de material amorfo. En cuanto a los compuestos encontrados se observa una gran coherencia en las fases y compuestos asignados con la composición química propia del desecho.

Fluorescencia de Rayos X

Se cuantificó el contenido de los diferentes compuestos en cada muestra por comparación contra patrones disponibles en el laboratorio para los óxidos de los metales cuantificados. En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 3 – Composición química de desechos

Compuesto	cenizas	RPM	RPP
Al_2O_3 %	10 ± 5	2 ± 1	14 ± 6
SiO_2 %	$(3 \pm 2)*10$	13 ± 7	$(7 \pm 3)*10$
K_2O %	9 ± 1	$2,76 \pm 0,05$	$2,44 \pm 0,01$
CaCO_3 %	14 ± 7	$(4 \pm 2)*10$	2 ± 1
Fe_2O_3 %	3 ± 1	$2,9 \pm 0,9$	$6,2 \pm 0,2$

Solo se cuantificaron los óxidos principales, y con una técnica aproximada que arrojó un margen importante de error sobre cada determinación, pero que tiene utilidad para inferir de manera aproximada la composición de los desechos. La composición determinada concuerda de manera muy aproximada con la naturaleza de los materiales ensayados. De esta cuantificación podría inferirse un comportamiento más próximo a una puzolana para el RPP con un % en masa de SiO_2 cercano al 70 % y la suma de $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 > 70$ podría ser considerada una puzolana tipo N, aunque el alto grado de cristalización de este desecho actuaría en detrimento de estas propiedades. En el caso de las cenizas de cáscaras maní, la suma de $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 \sim 50\%$ con lo cual podría ser considerada una puzolana tipo C, según ASTM-C168. En todos los desecho el contenido de óxidos alcalinos (K, Na) es mayor a 1,5% por lo cual podría no ser recomendable este agregado por las reacciones álcali-agregado en el cemento.

3.2 Ensayos de conductimetría

En la Fig. 5 se muestran los valores de conductividad para las muestras y el blanco. La conductividad es proporcional a la concentración de Ca^{++} presente en la disolución, una disminución en la conductividad se debe al consumo de los iones Ca^{++} debido a la reacción $\text{Ca}(\text{OH})_2$ – puzolana la cual promueve la formación de productos insolubles.

Figura 5 – Conductividad de los materiales.

En el gráfico de las conductividades, con los datos ajustados a una curva exponencial de 1 orden, se puede observar como las diferentes soluciones disminuyen su conductividad con el correr del tiempo, exceptuando el blanco que mantiene su conductividad con un leve decaimiento lineal por el paso del tiempo, debido probablemente a la formación de carbonatos por reacción del Ca(OH)_2 de la solución con el CO_2 del ambiente.

Se observa un descenso abrupto de conductividad en las primeras horas, esto se debe a que los diferentes materiales están reaccionando con el Ca(OH)_2 disuelto. Luego el descenso no es tan marcado, después de las 100 horas aproximadamente, dado que la velocidad de la reacción de neutralización del Ca^{++} a disminuido, esto posiblemente se deba a que hay una sobresaturación de iones Ca^{++} con respecto a los materiales, es decir, que hay menor superficie de reacción que antes. Y por último se ve que la conductividad llega a una meseta, alrededor de las 400 horas, tiempo en que la reacción puzolánica podría continuar pero con una velocidad muy baja.

Si bien el comportamiento de los tres materiales es similar, no lo es en magnitud de la reacción. RPP es el material que presenta el mayor descenso en conductividad, esto se puede deber al alto contenido SiO_2 que si bien la mayor parte se encuentra como sílice cristalina (la cual no reacciona con los iones Ca^{++}), con algún mínimo que se encuentre en fase amorfa alcanzara para explicar este descenso abrupto. RPM por su parte tiene un marcado descenso en la conductividad esto posiblemente sea por el gran contenido de carbonatos los cuales reaccionan el Ca^{++} . Las cenizas de cáscaras de maní, no tiene una gran disminución en la conductividad, esto se debe a que si bien tiene un contenido apreciable de SiO_2 esta se encuentra en fase cristalina y muy poco es reactivo.

3.3 Resistencia a la Compresión

La resistencia mecánica a la compresión de los morteros con adición de cenizas se llevó a cabo de acuerdo a la IRAM 1622. Los valores obtenidos a diferentes edades se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4 - Resistencia a la compresión de los morteros con adición de desechos

Probeta	28 DÍAS		60 DIAS	
	Resistencia a la Compresión (Mpa)	% RDP	Resistencia a la Compresión (Mpa)	% RDP
Patron	21,2	100	25,1	100
CEN 15	19,7	92,9	24,7	98,4
RPM-15	16,2	76,4	23,2	92,4
RPM-30	15,4	72,6	19,1	76,1
RPP-15	19,6	92,5	25	99,6
RPP-30	17,1	80,7	21,5	85,7

La ceniza solo se evaluó a un 15% de sustitución de cemento. Para este desecho se observó un valor de resistencia similar al patrón, sobre todo a 60 días. El desecho RPM a 15% tiene un nivel de disminución marcado a 28 días pero casi no afectó la resistencia a 60 días. Diferente comportamiento se observó a 30% que tiene un valor de resistencia muy bajo a 28 y 60 días, y solo alcanza a superar ligeramente el comportamiento establecido por norma para adiciones puzolánicas. Es posible que el menor tamaño de partículas actúe disminuyendo la resistencia mecánica al comportarse solamente como mayor carga de filler calcáreo. El RPP A 15% se comporta muy bien tanto a 28 como a 60 días. A un nivel de 30% de sustitución ya se observa una disminución más marcada

en la resistencia. En la Fig. 6 se muestra el gráfico de evolución de la resistencia a las edades ensayadas y los límites establecidos por la Norma IRAM 1654 para adiciones puzolánicas (75% respecto del mortero patrón).

Figura 6 - Resistencia a la compresión % de los morteros con adición de desechos

4 CONCLUSIONES

- La caracterización química y morfológica de los desechos está de acuerdo con la naturaleza de los desechos.
 - Las cenizas tienen una composición química que podría cumplir con los requisitos de una puzolana tipo C, con buen contenido de SiO_2 , pero en gran porcentaje en fases cristalinas, y en los gráficos de conductividad no mostró un comportamiento puzolánico.
 - El RPM, tiene un alto contenido de silicatos y carbonatos mixtos y no presenta una composición química compatible con una puzolana, podría ser solo material de carga.
 - El RPP tiene una composición química rica en SiO_2 , lo que sería muy conveniente para una puzolana, pero está en su mayoría como cuarzo cristalino y no permitiría un buen comportamiento en la adición al cemento, solo podría ser considerado como material de carga.
- Los morteros con desechos a un nivel de sustitución del cemento del 15%, mostraron valores de resistencia a la compresión mayores al 90% respecto del patrón a 60 días para todos los desechos. A 30% de sustitución, la resistencia a la compresión disminuyó casi al límite permitido para la adiciones puzolánicas para el RPM, pero el RPP estuvo cerca del 85%, respecto del patrón.
- El uso de residuo de pulido de porcelanato y cenizas de cáscaras de maní como material de adición del cemento al 15% podría ser una alternativa sustentable para agregar valor a estos desechos. Se podría evitar su destino de enterramiento, además de contribuir a la disminución de la contaminación por la fabricación del cemento.

REFERENCIAS

- ANDRADA C, BARONETTO C, POSITIERI M, OSHIRO A, ROMERO A, BORIONI C. Anais do 53º Congresso brasileiro do Concreto CBC2011. Florianopolis, Brasil. ISSN 2175-8182
- BIRICIK H, AKOZ F, BERKTAY I L, TULGAR A N. **Study of Pozzolanic Properties of Wheat Straw Ash.** Cement and Concrete Research, 29, 637-643, 1999.
- CHEAH C. B., RAMLI M. **The Implementation of Wood Waste Ash As a Partial Cement Replacement Material in the Production of Structural Grade Concrete and Mortar: An Overview.** Resources, Conservation and Recycling, 55, 669-685, 2011.
- KREIKER J, MANDRINI MR, SABLÉ L, GATANI M, QUINTANA CRESPO E. **Caracterización química y morfológica de cenizas de cascaras de maní para promover su uso como aditivo puzolánico para cementos.** VII CONGRESO NACIONAL “AMBIENTAL 2012”- PRODEA-UNSJ. San Juan, Argentina. 24-26 de Noviembre de 2012.
- MARTIRENA HERNANDEZ J. F., MIDDENDORF B., GEHRKE M., BUDELMANN H. **Use of Wastes of the Sugar Industry As Pozzolana in Lime-Pozzolana Binders: Study of the Reaction.** Cement and Concrete Research, 28, 1525-1536, 1998.
- MARTIRENA HERNANDEZ J F, BETANCOURT RODRIGUEZ S, MIDDENDORF B, RUBIO A, MARTINEZ-FERNANDEZ L, MACHADO-LOPEZ, GONZALES-LOPEZ. **Pozzolanic Properties of Residues of Sugar Industries.** Materiales de Construcción, 50, 71-78. 2000.
- NAIR D. G., FRAAIJ A., KLAASSEN A. A. K, KENTGENS A. P. M. **A Structural Investigation Relating to the Pozzolanic Activity of Rice Husk Ashes.** Cement and Concrete Research, 38, 861- 869, 2008. .
- PAPADAKIS V. G., TSIMAS S. **Supplementary Cementing Materials in Concrete: Part I:Efficiency and Design.** Cement and Concrete Research, 32, 1525-1532, 2002.
- PAYA J, BORRACHERO M V, MONZÓ J, PERIS-MORA E, AMAHJOUR F. **Enhanced Conductivity Measurement Techniques for Evaluation of Fly Ash Pozzolanic Activity.** Cement and Concrete Research, 31, 41-49, 2001.
- ZACHAR J. Journal of Materials in Civil Engineering. 2011. 789.
- ZERBINO R, GIACCIO, G, ISAIA G C. **Concrete Incorporating Rice-Husk Ash Without Processing.** Construction and Building Materials, 25, 371-378, 2011.
- Norma ASTM C68** - 30 Method of Test for Specific Gravity of Fine Aggregate
- Norma IRAM 1505 (2003).** Agregados. Análisis granulométrico.
- Norma IRAM 1520 (2002).** Agregados finos. Métodos de laboratorio para la determinación de la densidad relativa real, de la densidad relativa aparente y de la absorción de agua.
- Norma IRAM 1622 (2006).** Cemento Pórtland Métodos de determinación de las resistencias a compresión y flexión.
- Norma IRAM 1627 (1997)** Agregados. Granulometría de los agregados para hormigones.
- Norma IRAM 1654 (1968).** Puzolanas. Métodos de ensayos generales.
- Norma IRAM 1676 (1993).** Morteros para Mampostería Clasificación y Requisitos.
- Norma IRAM 5000 (2010).** Cemento. Cemento para uso general. Composición, características. evaluación de la conformidad y condiciones de recepción

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROPOSTA DE HABITAÇÃO COM REÚSO E RECICLAGEM DE MATERIAIS E RESÍDUOS INDUSTRIAIS

ALMEIDA, Mariana Marques (1); BASTOS, Pedro Kopschitz Xavier (2);

(1) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e-mail: mariana.mma@gmail.com (2) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e-mail: pedrokop@terra.com.br

RESUMO

A montagem de componentes construtivos a partir de resíduos industriais reutilizados tem enorme potencial na área de habitação. O presente trabalho apresenta algumas ideias para fundação, fechamento de parede e cobertura de uma edificação. As soluções desenvolvidas são resultados finais de uma pesquisa de Iniciação Científica que utilizou como métodos: a) consultas bibliográficas; b) pesquisas de campo, com o intuito de identificar os principais resíduos gerados na atividade industrial de Juiz de Fora – MG e região; c) análise dos resíduos identificados e seleção daqueles passíveis de uso em habitação; d) realização de um projeto de arquitetura com os resíduos selecionados. Foram utilizados recipientes plásticos, restos de estacas, resíduos de construção civil (cerâmica, concreto e argamassa), paletes de madeira, tapumes metálicos e escoras de eucalipto. O conjunto proposto ainda não foi construído em escala real. O trabalho mostra uma proposta de técnica construtiva, simples e capaz de alcançar diferentes classes sociais, principalmente as de menor poder aquisitivo. Deseja-se, também, que o projeto ajude a diminuir a poluição ambiental causada por resíduos descartados irregularmente e a reduzir o consumo de energia e de recursos naturais não renováveis, contribuindo, assim, para a preservação do meio ambiente.

Palavras-chave: Construção Civil, Habitação, Reúso de Resíduos Industriais.

ABSTRACT

The reuse of industrial waste in construction business is an outstanding opportunity to protect the environment, decreasing the extraction of mineral resources and waste disposal in landfills. The development of construction components from industrial waste can have great potential in housing projects. This paper presents several applications of industrial waste produced in high scale by manufacturing zones around the city of Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil, which have not yet been experimented in real situations. The solutions proposed embrace foundation, walls and roof, including tips for project implementation.

Keywords: Construction, Housing, Reuse of industrial waste

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, com a necessidade de ações de preservação do planeta, existe uma forte tendência à reciclagem e reúso de materiais em diversos setores de atividades humanas. O presente trabalho aborda o reúso de resíduos industriais em componentes da construção civil para habitação. As sobras de diversas indústrias, como perfis metálicos, chapas, correias, bobinas e recipientes podem ser utilizadas na construção, por exemplo, de paredes, pisos, escadas e pilares em uma construção.

O presente trabalho insere-se no contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, Lei nº 12.305, 2010), em vigor desde 2010, onde estão definidos:

- "Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final";
- "Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes...".
- "Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;"
- "Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes..."

A principal razão para o reúso (ou reutilização) de materiais ou uso de materiais reciclados é beneficiar o meio ambiente (ADDIS, 2010). Na construção civil, são reduzidos os impactos ambientais decorrentes da extração de matéria-prima diretamente do ambiente e a extração de recursos naturais não renováveis. Também é evitado o envio de materiais passíveis de reúso para aterros, diminuindo a poluição (ADDIS, 2010). Portanto, é importante o desenvolvimento de ideias alternativas que atendam a essas necessidades.

Além de ganhos ambientais, o reaproveitamento de resíduos industriais como componentes construtivos pode representar ganhos sociais. Um dos benefícios é a diminuição do custo da construção (ADDIS, 2010), possibilitando projetos voltados para habitação de interesse social, visando redução do déficit habitacional, principalmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o reúso de resíduos em habitações pode ser o partido adotado, também, em construções de alto e médio padrões.

A presente pesquisa teve como objetivos selecionar resíduos e desenvolver ideias de reúso como componentes para construção de uma habitação, realizando, também, e o projeto de uma residência. A partir de buscas em indústrias da região de Juiz de Fora, Minas Gerais, foram identificados e selecionados aqueles que existem em grande quantidade e que seriam passíveis de reúso para os objetivos pretendidos. Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento dos seguintes componentes de uma habitação: fundação, estrutura (pilar), fechamento de parede e cobertura, com sugestões de montagem. Ressalta-se que os modelos de montagem sugeridos não foram, ainda, objeto de análise experimental em escala real.

2 REÚSO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O cenário onde se justifica a opção de reúso de materiais de construção envolve, entre outros, os seguintes aspectos:

- A construção civil representa boa parcela da atividade econômica do Brasil e isto quer dizer, também, extração de grande quantidade de matéria-prima da natureza.
- O déficit habitacional brasileiro insiste em permanecer entre cinco e seis milhões de moradias (IPEA, 2013), independentemente dos altos e baixos da economia - crescemos significativamente nos anos 90 e na primeira década do segundo milênio e voltamos praticamente à estagnação nos últimos quatro anos. As iniciativas governamentais não levam em conta, de forma adequada, a complexidade social e demográfica do país. Estabelecem-se metas que não resolvem um problema crônico.
- Falsa ideia, por parte da sociedade, de projetistas e de construtores, de que os recursos naturais são inesgotáveis, o que alimenta a cultura do desperdício.
- Falta de cultura de preservação de construções antigas e em perfeito estado de conservação, ocasionando excesso de demolições, pressionadas pela especulação imobiliária.

Para cada um desses aspectos o reúso de materiais aparece como boa alternativa de solução parcial dos problemas mencionados, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Reúso de materiais como solução para problemas da construção habitacional no Brasil.

Aspectos do cenário brasileiro urbano de construção habitacional	Reúso de materiais permite:
Atividade industrial expressiva e exploração de matérias-primas.	Redução do volume de materiais retirados da natureza.
Déficit habitacional.	Construção de habitações de baixo custo.
Cultura do desperdício.	Promover a cultura de que se deve economizar, reaproveitar, reciclar e reutilizar.
Demolições em excesso, pressionadas pela especulação imobiliária.	Atrair-se a essa realidade, para fomentar o setor de consumo de materiais reutilizáveis em bom estado - tijolos, portas, janelas, telhas, portões, perfis, tubos, etc.

Demolições com separação dos materiais por classes, a fim de descartá-los corretamente, comercializá-los como resíduos ou mesmo reutilizá-los, costumam ser raras nas cidades brasileiras em que não existe política pública para os resíduos sólidos. A Figura 1 mostra um caso isolado na cidade de Juiz de Fora, onde o poder público não exige a demolição seletiva e não oferece estrutura para receber os resíduos separados para reciclagem.

Figura 1 - Caso raro de demolição de residência com retirada cuidadosa dos materiais para reuso em Juiz de Fora.

É importante mencionar, também, que tanto a reciclagem quanto o reuso de materiais, para serem considerados eficazes do ponto de vista ambiental, devem ser objeto de uma Análise de Ciclo de Vida, considerando seus impactos (emissão de CO₂ e consumo de energia, por exemplo) na extração de matéria-prima, transporte, produção, aplicação, manutenção, demolição e descarte (ou reuso/reciclagem). Esta análise não será objeto do presente trabalho.

3 METODOLOGIA

Para atingir os objetivos propostos, a metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica de exemplos de reuso de resíduos em habitações e envio de questionário a indústrias da região de Juiz de Fora, potenciais geradoras de resíduos como chapas, perfis, tubos, estacas e recipientes. O questionário continha perguntas sobre quantidade gerada, características físicas (volume, peso, forma), origem, material constituinte e tipo de descarte. Para seleção das indústrias foi utilizado o Cadastro Industrial 2011 da FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Com a análise dos dados obtidos foram desenvolvidas as propostas de alternativas construtivas e o projeto de uma residência com a reutilização dos resíduos selecionados.

Os resíduos foram selecionados de modo que apresentassem o maior número possível dos seguintes requisitos de qualidade:

- Facilidade de aplicação, sem necessidade de mão-de-obra especializada, como soldador, torneiro mecânico;
- Mínima necessidade de tratamento prévio, como cortes, lixamento, soldas, limpeza com solventes, etc.
- Facilidade de retirada/desmontagem para novos reusos, em caso de demolição da construção;
- Não ser causador de poluição ou apresentar possibilidade de absorção pelo ambiente;
- Custo (aquisição + aplicação) não superior ao de um componente convencional.

4 RESULTADOS

O número de questionários respondidos foi muito pequeno - apenas quatro, de 36 enviados. Acredita-se que haja pouca motivação em torno do tema por parte das indústrias locais, ou que haja receio de fornecer informações sobre resíduos, quando não são seguidas normas ambientais. Com isso, a seleção de resíduos para a pesquisa passou a ser baseada mais fortemente: a) na observação da tecnologia de construção local, onde há predominância de sistemas construtivos baseados em estrutura de concreto armado,

uso intensivo de fôrmas de madeira, materiais cerâmicos e argamassas, apenas para citar os mais representativos em volume. Na cidade de Juiz de Fora são geradas de mil toneladas diárias de resíduos de construção civil (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2010), destinadas ao aterro sanitário, sem reciclagem; b) nos resíduos presentes em depósitos de vendas de materiais usados.

Na Tabela 2 são apresentados os resíduos selecionados e as respectivas possibilidades de reúso/aplicação:

Tabela 2 - Resíduos selecionados e possibilidades de reúso.

RESÍDUO	REÚSO/APLICAÇÃO
Restos de estacas pré-moldadas de concreto para fundação profunda (Figura 2).	Pilar de reforço de canto de parede.
Recipientes plásticos - bombonas (Figura 3).	Forma para fundação rasa - bloco isolado.
Paletes de madeira (Figura 4).	Painel de fechamento de cômodo (paredes externas e internas)
Entulho de obra (concreto, cerâmica, argamassa) reciclado como agregado (Figura 4).	Enchimento do sanduíche de painéis de paletes.
Tapumes descartados de canteiros de obras construídos com telhas metálicas (Figura 5).	Cobertura.
Escoras de eucalipto.	Estrutura do telhado.
Contêiner metálico oriundo de transporte de cargas (Figura 5).	Parede ou cômodo.

Figura 2 - Restos de estacas pré-moldadas de concreto. Reúso como pilares.

Figura 3 - Bombona plástica. Reúso como fôrma para bloco de fundação.

Figura 4 - Paletes de madeira e agregado reciclado de resíduo de construção civil para reúso como painéis de fechamento e enchimento para paredes de uma habitação, respectivamente.

Figura 5 - Tapume de obra de telha de alumínio para reúso como cobertura e contêineres metálicos para reúso como paredes ou cômodos inteiros.

No Quadro 1 são assinalados os requisitos de qualidade que os materiais e resíduos podem apresentar, a depender de seu estado de conservação e de características específicas, como dimensões.

Quadro 1 - Cruzamento materiais selecionados x requisitos de qualidade.

	REQUISITOS DE QUALIDADE				
	Fácil aplicação	Mínima necessidade de tratamento prévio	Fácil desmontagem	Não causa poluição	Custo baixo
Restos de estacas de concreto.		✓		✓	✓
Recipiente plástico	✓	✓	✓		✓
Paletes de madeira	✓	✓	✓	✓	✓
Agregado reciclado	✓			✓	✓
Telha metálica descartada	✓	✓	✓	✓	✓
Escoras de eucalipto	✓	✓	✓	✓	✓
Contêiner			✓	✓	✓

5 PROPOSTAS DE MONTAGEM

5.1 Recipiente plástico como fôrma para fundação

A proposta constitui-se no reúso de bombona plástica de 50 litros ou similar como fôrma para bloco isolado de fundação em terrenos firmes na superfície (Figura 6). Trata-se de um reúso que evita o uso de madeira. Cada caso deverá levar em conta as cargas atuantes, a resistência do terreno e a área da base da bombona, que poderá ser aberta no fundo para melhor contato com o solo, evitando deslizamentos em terrenos inclinados. Após ser utilizada como forma, a ideia é dar um segundo ou mais usos à bombona. Quando não for mais possível o reúso, seria descartada como plásticos para reciclagem.

5.2 Resto de estaca como pilar

O processo de cravação de estacas pré-moldadas de concreto em grandes edifícios gera sobras, com pedaços relativamente grandes, de acordo com as características do terreno de cada obra. As estacas de seção 20 cm x 20 cm, ou próximas, encaixadas nos blocos de fundação, podem servir como pilares para uma construção baixa (Figura 6), sem compromisso estrutural, apenas como reforço de canto dos cômodos. Provavelmente, os trechos reutilizados não terão a altura exata do pé direito da edificação e, portanto, será necessária a realização de emendas ou cortes.

Figura 6 - Reúso de bombona plástica como fôrma de bloco de fundação e trecho de estaca de concreto como pilar.

5.3 Paletes de madeira como envelope da edificação e divisórias internas

Foi idealizado um “sanduíche” formado por painéis duplos de paletes de madeira preenchidos com concreto de resíduos de construção civil (cerâmica, concreto e argamassa) - Figura 7. Evitou-se conceber uma casa apenas de madeira, que poderia ser considerada frágil e pouco durável. Na Figura 8 pode-se observar o detalhe do encaixe dos painéis de fechamento com o pilar de canto dos cômodos. No trabalho de Baungarten (2012), os paletes foram todos desmontados para refazer painéis inteiriços. A presente proposta consiste em desmontar apenas parte deles e usar as régua resultantes da desmontagem para formar uma veneziana na face externa das paredes (Figura 9), com a finalidade de evitar penetração de água de chuva. O lançamento do concreto deve ser feito diretamente nos painéis de paletes já fixados, com cuidados especiais para evitar vazamento. O acabamento da parte superior da parede pode ser visto na Figura 11.

Figura 7 - Parede de camada dupla de paletes de madeira - vista em planta.

Figura 8 - Detalhe do encaixe do painel de paletes no pilar de estaca de concreto, com utilização de cantoneiras metálicas para fixação - vista em planta.

Figura 9 - Parede de camada dupla de paletes de madeira preenchida com concreto de resíduo de construção civil reciclado - vista em corte.

5.4 Telhado

Pensou-se em executar a cobertura com reaproveitamento de tapumes de obras cercadas com telhas metálicas. Para melhoria do conforto térmico, régua de paletes desmontados podem compor o forro sob as telhas (Figura 10 e Figura 11).

Figura 10 – Detalhe do telhado.

Figura 11 - Detalhe do acabamento parede/cobertura

5.5 Contêiner

Além dos painéis de palete, optou-se por criar um cômodo de contêiner metálico, resíduo descartado pelo setor de transporte de cargas. Após alguns anos de uso, eles acabam sendo inutilizados. Os contêineres são caixas de aço com dimensões fixas. Na presente pesquisa adotou-se o contêiner de 6 m de comprimento e 2,5 m de largura. Por serem de aço, essas peças conduzem muito calor e necessitam de tratamento térmico, principalmente na cobertura. A solução encontrada foi o emprego de lona plástica e argila expandida sobre o teto. Optou-se por utilizar o contêiner apenas na área molhada da casa, de modo a construir uma única parede hidráulica.

6 PROJETO ARQUITETÔNICO

Foi desenvolvido o projeto arquitetônico de uma casa de um pavimento, com um quarto, uma sala, um banheiro, cozinha e área de serviço, totalizando 50 m² de área construída e 42 m² de área útil, mostrado na Figura 12.

Figura 12 - Projeto arquitetônico - casa a ser construída com reúso de resíduos.

7 CONCLUSÃO

Como resultados principais, foram apresentados resíduos comumente encontrados na região de Juiz de Fora, alguns deles também em outros centros urbanos do Brasil, como recipientes plásticos, restos de estacas, resíduos de construção civil, paletes de madeira, telhas metálicas e contêineres, com propostas de montagem de uma habitação a partir do reúso destes resíduos. Existem outras inúmeras outras possibilidades e, ressalta-se, cada proposta deve passar, antes da aplicação real, pela montagem de um protótipo e por análise de desempenho, considerando a recente publicação da norma ABNT NBR 15.575:2013 Edificações Habitacionais - Desempenho. Essa análise é essencial e poderá complementar a presente pesquisa, assim como o desenvolvimento de componentes para outras partes de uma habitação como pisos, escadas, portas e janelas, aqui não apresentadas. Acredita-se que as montagens mostradas estejam ao alcance de usuários de diferentes classes, principalmente os de menor poder aquisitivo, dada a simplicidade da técnica construtiva proposta e da abundância local dos resíduos a serem reutilizados.

AGRADECIMENTOS

À Propesq/UFJF pela oportunidade de pesquisa concedida com o Programa de Iniciação Científica BIC/UFJF 2012/2013.

REFERÊNCIAS

ADDIS B. **Reúso de materiais e elementos da construção** / Bill Addis; tradução Christina Del Posso. São Paulo: Editora Oficina de Textos. (2010)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15.575.2013: Edificações Habitacionais – Desempenho**. 2013.

BAUNGARTEN C., MELLO N.V.C., ALMEIDA J.S. **Casa Pallet**. 1º Seminário Nacional de Construções Sustentáveis, 27 e 28 de novembro, Passos Fundos. (2012)

BRASIL, **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> Acesso em: 03 jul 2013.

IPEA. **Estudo aponta redução no déficit habitacional no país**. Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20656. Acessado em: 19/05/2014.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. **Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil de Juiz de Fora**. Juiz de Fora, Prefeitura de Juiz de Fora, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DE BLOCOS EVA E BLOCOS DE CONCRETO

GOMES, Emmily Gércica Santos (1); DUARTE, Juliana de Souza (2); ROBERTO, Eric (3), WOENSEL, Fernando Van (4); NÓBREGA, Larissa (5); CUNHA, Ronnie (6)

(1) UFPB, e-mail: emmilygersica@gmail.com (2) UFPB, e-mail: duartejuliana05@gmail.com (3) UFPB, e-mail: eribeto@gmail.com (4) UFPB, e-mail: fernandovw@gmail.com (5) UFPB, e-mail: larinobrega@gmail.com; (6) UFPB, e-mail: ronnie.cunha@gmail.com

RESUMO

O declínio progressivo da disponibilidade de matéria prima para o processo de industrialização tem levado à busca de estratégias para manutenção da produção, como a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos. A utilização dos resíduos de etileno-acetato de vinila (EVA), gerados em grandes quantidades pelas indústrias de calçados, é uma alternativa viável na produção de blocos de vedação, sem função estrutural. Este artigo apresenta uma análise do desempenho térmico de blocos EVA em comparação com blocos de concreto. A pesquisa foi desenvolvida em uma disciplina de Mestrado, que abordava o uso de materiais não convencionais na arquitetura, e se integra a uma pesquisa em andamento sobre o desempenho térmico de blocos EVA. O estudo experimental iniciou-se a partir da confecção, em laboratório, dos blocos EVA e de concreto para montagem de duas mini paredes, as quais foram subdivididas em blocos vazios e blocos preenchidos com o mesmo material do bloco, para serem submetidas a testes em uma câmara térmica de laboratório. Nesses experimentos, uma das faces da amostra foi aquecida através de uma fonte de calor e a outra foi refrigerada. O ensaio de cada amostra durou 24h, onde as temperaturas superficiais foram registradas por meio de termopares conectados a um sistema de aquisição (MX840A). Foram feitos os cálculos de desempenho térmico (NBR 15220-2/2005) e a partir da obtenção das médias das temperaturas por hora e da verificação da diferença entre o lado aquecido e refrigerado, foi realizada uma análise comparativa do desempenho térmico das duas mini paredes, tanto do lado preenchido quanto do lado em que os blocos mantiveram suas câmaras internas de ar. Os resultados apontaram um melhor desempenho nas amostras executada com blocos EVA. Acredita-se que o agregado de EVA presente na composição do bloco contribuiu para a melhora do isolamento térmico.

Palavras-chave: Bloco EVA, bloco de concreto, desempenho térmico.

ABSTRACT

The progressive decline in the availability of raw materials for the industrialization process has led to the search of strategies for maintaining production, such as recycling and reuse of waste. The use of ethylene vinyl acetate (EVA) waste, generated in large quantities by the footwear industry, is a viable alternative in the production of bricks with no structural function. This article presents an analysis of the thermal performance of EVA blocks compared to concrete blocks. The research was developed during a Masters assignment, which addressed the use of unconventional materials in architecture, and integrates the ongoing research on the thermal performance of EVA blocks. The experimental study started with the preparation in the laboratory of EVA and concrete blocks for building two mini walls, which were subdivided into filled and hollow blocks, to undergo tests in a laboratory thermal chamber. In these experiments, one side of the sample was heated using a heat source and the other was refrigerated. The test lasted 24 hours for each sample, where the surface temperatures were recorded using thermocouples connected to a data acquisition system (MX840A). Calculations of thermal performance (NBR 15220-2/2005) were made and the resulting means of the hourly temperatures and the difference between the hot and cold sides resulted in a comparative thermal performance analysis of the two mini walls, which were made half with filled blocks, half with hollow blocks. The results showed a better performance in the samples built with EVA blocks. We believe that the addition of EVA in the composition of this block contributed to the improvement of thermal insulation.

Keywords: EVA block, concrete block, thermal performance.

1 INTRODUÇÃO

Dentro dos processos de industrialização são gerados resíduos indesejáveis cuja destinação inadequada, como o lançamento direto ao meio ambiente ou a queima indiscriminada, contribui para o agravamento de problemas ambientais. A exploração intensa de recursos naturais tem provocado um declínio progressivo na disponibilidade de matéria prima para a produção industrial. A construção civil é um dos setores da economia que mais consome recursos naturais e a escassez crescente de recursos tem encarecido a matéria prima. Impulsionado por políticas que incentivam a sustentabilidade, esse setor busca saídas para essa realidade através de novas tecnologias, materiais e sistemas construtivos.

A reciclagem e o reaproveitamento de resíduos tornaram-se estratégicos em termos de política econômica e industrial. Assim, estão sendo cada vez mais procuradas formas diversas e oportunidades de valorização de resíduos nos materiais e componentes de construção civil industrial (ROCHA e CHERIAF, 2003). As legislações ambientais tem se tornado mais rigorosas, obrigando os geradores de resíduos a tratá-los de maneira adequada, e despertado para novas políticas de minimização e reciclagem de resíduos (MELO e FILHO, 2009). Conforme Andrade e Medeiros (2012), a reutilização de resíduos evita o descarte de materiais não biodegradáveis na natureza e possibilita seu uso como matéria prima de baixo custo para diversos setores da construção civil.

De acordo com Garlet apud Melo e Filho (2009), alguns desses resíduos, como o copolímero de etileno-acetato de vinila (EVA) gerados em grandes quantidades pelas indústrias de calçados, são apenas parcialmente (cerca de 20%) reaproveitados no próprio processo de produção, devido às limitações de suas características físicas. Segundo Garlet e Greven (1997), o EVA apresenta características importantes, como a alta elasticidade, flexibilidade, resistência mecânica, soldabilidade, elevada resistência à quebra sob tensões ambientais e também a baixas temperaturas. Estudos têm ressaltado as qualidades da utilização de resíduos de EVA na produção de concreto leve (GARLET, GREVEN, 1997), placas de concreto leve (MEDEIROS, ANDRADE, 2012) e blocos de concreto (MELO, FILHO, 2009), (FILHO, 2005). Tais estudos atestam a viabilidade do uso de resíduos de EVA e confirmam as vantagens de algumas de suas propriedades físicas para a confecção de produtos para a construção civil. De acordo com Silva, Cahino e Melo (2012), a geometria, a espessura dos blocos EVA, bem como o teor de EVA incorporado, influenciam no desempenho térmico dos componentes. Neste artigo busca-se complementar tais estudos e elevar a confiabilidade de suas aplicações.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é estudar um componente não convencional, o bloco EVA, e avaliar seu desempenho térmico em comparação de mini paredes executadas com o de um material convencional, o bloco de concreto, levando em consideração a presença e a ausência da câmara de ar não ventilada nos dois tipos de blocos.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Inicialmente foram produzidas mini paredes com dimensões de 1,0m x 1,0m, formadas por blocos EVA (Figura 01a) e blocos de concreto (Figura 01b) para serem utilizadas, como amostras, nos testes de desempenho térmico em câmara térmica de laboratório.

Figura 01-(a) Bloco EVA 9 x 19 x 39; (b) Bloco de concreto 9 x 19 x 39

Fonte: Acervo dos autores

Os blocos EVA nas dimensões 9 cm x 19 cm x 39 cm foram fabricados com dosagem 1:5 (cimento: agregado, em volume) sendo a proporção entre os agregados graúdos (EVA - $D_{máx}=9,5$ mm) e miúdos (areia - $D_{máx}=2,4$ mm) 60% e 40%, relação água cimento de 0,55 (sempre utilizando o cimento Portland CP II F 32), adotando-se os controles de produção consolidados em pesquisas anteriores (DE MELO & LIMA FILHO, 2009). Os ensaios de granulometria do EVA e da areia foram feitos segundo a norma NBR NM 248 (ABNT, 2003). Após a separação e dosagem, a mistura dos materiais seguiu as seguintes etapas: molhagem da betoneira; inserção do agregado graúdo (EVA) + $1/3$ de H_2O (misturado por 01 minuto); acréscimo de cimento (misturado por 2 minutos); adição de $2/3 H_2O$ + areia (misturado por 03 minutos) e verificação da consistência da mistura moldável com o “teste da mão”.

Figura 02 - Mistura do material para a moldagem dos blocos EVA

Fonte: Acervo dos autores

Os blocos de concreto, foram moldados nas mesmas dimensões que o bloco EVA (9 cm x 19 cm x 39 cm) e fabricados com traço 1:8,6. As etapas de mistura obedeceram os procedimentos convencionais. As moldagens dos blocos EVA e de concreto foram feitas na máquina vibro-prensa semi-automática (Figura 03a). Foram feitos 18 blocos de EVA e 18 blocos de concreto, após a moldagem, foram levados para cura em uma câmara úmida (Figura 03b), onde permaneceram por 24 horas. Em seguida foram colocados em tanques de cura com água saturada e cal (Figura 03c), e retirados para secagem 02 (dois) dias antes da execução da mini parede. Para viabilizar o ensaio de resistência à compressão, foram mantidos alguns blocos no tanque até completarem 28 dias de idade e estarem aptos para o teste. Nestes ensaios de resistência à compressão, a partir de cinco exemplares, tendo como média encontrada valores maiores do que 1,30Mpa para o bloco de concreto e 1,56Mpa para o bloco de EVA.

Figura 03- (a) máquina vibro-prensa semi-automática; (b) câmara úmida; (c) tanques de cura

Fonte: Acervo dos autores

Após o processo de moldagem, cura e verificação da resistência à compressão dos blocos, foram construídas duas mini paredes de 1m^2 : uma mini parede de blocos EVA (Figura 04a) e outra de blocos de concreto (Figura 04b); ambas divididas ao meio por material isolante térmico (isopor). Uma das metades das mini paredes, tiveram as câmaras de ar de seus blocos preenchidas- o preenchimento foi feito com o mesmo material usado na composição de cada bloco-, enquanto a outra metade das mini paredes permaneceram com os blocos vazios. Dessa forma foi possível analisar o desempenho térmico de cada parte das mini paredes (blocos vazios, presença de câmara de ar; e blocos preenchidos)

Figura 04- (a) mini parede com blocos EVA preenchidos e vazios; (b) mini parede com blocos de concreto preenchidos e vazios

Fonte: Acervo dos autores

Adotou-se como regra realizar os ensaios somente 03 dias após a execução das mini paredes. A instrumentação foi realizada dentro de uma câmara térmica ($8,32\text{ m}^2$) de forma a analisar comparativamente o desempenho térmico dos blocos EVA (vazios e os preenchidos com o mesmo material que compõe os blocos EVA) e dos blocos de Concreto (vazios e os preenchidos com mesmo material que compõe os blocos de concreto).

Figura 05- Câmara térmica: (a) lado aquecido e refrigerado da câmara térmica; (b) divisória em gesso acartonado com espaço para mini parede (amostra)

Fonte: Acervo dos autores

A câmara térmica do Laboratório de materiais e estruturas da UFPB (LABEME) (Figura 05) é subdividida em dois espaços, para que um seja aquecido e o outro refrigerado (Figura 05a). Na parede central- divisória de isolamento- feita de gesso acartonado, está o espaço para colocação da mini parede a ser avaliada (Figura 05b). A instrumentação das mini paredes foi feita através da fixação de termopares no centro geométrico de cada bloco, coincidindo sempre com a câmara de ar nas amostras de blocos vazios. Os fios foram então conectados a um sistema de aquisição de dados (MX840A da HBM) programado para registrar os valores das temperaturas a cada minuto (Figura 06).

Figura 06- Esquema da localização dos termopares nas faces das mini paredes

Fonte: Acervo dos autores

O ensaio de variação de temperatura seguiu o procedimento descrito por Silva, Cahino e Melo (2012), tendo uma duração de 24 horas de medições para cada mini parede (Figura 07). A instrumentação dos corpos de prova se fez com oito termopares compostos por fio cobre (+) e constantan (-), com bainha e isolante de plástico. Estes foram distribuídos da seguinte forma: quatro termopares colocados na face exposta ao calor, e quatro termopares colocados na face oposta em posições correspondentes. Todos os termopares foram protegidos com isopor, para evitar que eventuais trocas de calor, por convecção, comprometessem os resultados.

Figura 07- Imagem com termopares instalados na mini parede com bloco de EVA
(a) Face submetida a fonte de calor (b) Face oposta a fonte de calor

Fonte: Acervo dos autores

Nos ensaios, utilizou-se uma fonte de calor dispersa por meio de um dispositivo projetado especificamente para esse fim, composto de uma caixa metálica de dimensões 73,5cm x 62cm x 18cm com uma base elevada a 0,38m do piso contendo 12 lâmpadas incandescentes (150W) totalizando 1.800W de potência. Esse dispositivo foi posicionado a uma distância de 1m da mini parede, de forma que o calor incidisse em toda sua superfície.

Na sistematização dos dados, foram consideradas as temperaturas identificadas pelos oito termopares, através das médias finais por hora para cada face das mini paredes, nas metades com blocos preenchidos e vazios. Com essas médias foram determinadas as variações médias de temperatura entre as faces exposta e oposta ao calor de cada mini parede. A temperatura média global para cada face das amostras ensaiadas foi calculada sem considerar os dados registrados nas 4 horas iniciais, levando em conta que este é um período em que as temperaturas nos termopares ainda estão tendo grande oscilação.

Para complementar a análise do desempenho dos materiais utilizados na fabricação das mini paredes e dos componentes foram realizados cálculos de desempenho térmico, segundo a norma de desempenho térmico 15220-2 (ABNT, 2005a).

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise foi realizada em três etapas. Primeiramente mediu-se o desempenho da mini parede com blocos de EVA, cujos dados são apresentados a seguir. A segunda etapa traz os resultados para a mini parede de blocos de concreto. Na etapa final foi realizada uma análise comparativa entre os dois resultados.

Etapa I - Desempenho térmico da mini parede com blocos de EVA

A figura 09 apresenta o gráfico das temperaturas coletadas durante as 24h de ensaio da mini parede com bloco EVA. Observou-se que na face exposta à fonte de calor, a metade da parede com blocos preenchidos apresentou uma temperatura superficial média em torno de 37°C, enquanto que a metade da parede composta por blocos vazios apresentou temperatura em torno de 38°C.

Na face oposta à fonte de calor (lado resfriado), a metade da parede com blocos vazios registrou uma temperatura média de 27°C enquanto que, na parte com blocos preenchidos, as temperaturas coletadas ficaram em torno de 25°C. Percebe-se também que somente após as quatro primeiras horas as temperaturas alcançam um patamar constante de temperatura, apresentando pequenas variações durante as horas seguintes.

Figura 09- Gráfico da temperatura nas faces da mini parede com blocos em EVA

Fonte: Elaborado pelos autores

Na face oposta ao calor, a metade com blocos EVA preenchidos apresentou menores temperaturas, no entanto, observa-se que, considerando a amplitude da diferença entre as temperaturas médias das duas metades (com blocos preenchidos e vazios) nas faces oposta e exposta ao calor, a parte com blocos vazios de EVA apresentou menor amplitude – cerca de 11°C contra os 12°C registrados na metade da amostra com blocos preenchidos-. Quanto à temperatura global (média dos termopares de cada face da mini parede, desprezando as quatro primeiras horas iniciais) observa-se que o bloco de EVA vazio apresentou menor variação de temperatura entre a face oposta e exposta ao calor. A diferença entre as temperaturas globais foi de apenas 1°C (Tabela 01).

Tabela 01- Temperatura global da mini parede com bloco EVA

TEMPERATURA GLOBAL NA MINI PAREDE COM BLOCOS EVA			
Bloco	Face aquecida (°C)	Face refrigerada(°C)	Variação de temperatura entre a face aquecida e refrigerada (°C)
Bloco preenchido	37,6	25,4	12,1
Bloco vazio	38,4	27,3	11,1
Variação entre bloco vazio e preenchido	0,8	1,9	1,0

Fonte: Elaborado pelos autores

Etapa II- Desempenho térmico da mini parede com blocos de concreto

A figura 10 mostra as temperaturas coletadas durante as 24 horas de ensaio na mini parede com blocos de concreto preenchidos e vazios. Pode-se observar que, tanto na face exposta à fonte de calor (~38°C) quanto na face oposta (~28°C) as duas partes da mini-parede (com blocos preenchidos e blocos vazios) apresentaram desempenho semelhante.

Figura 10- Gráfico da temperatura nas faces das mini paredes com bloco de concreto

Fonte: Elaborado pelos autores

Os valores encontrados nas médias das temperaturas dos termopares utilizados mostra uma diferença de apenas 0,2°C entre as metades com blocos de concreto preenchidos e vazios. Os resultados indicam que, no caso da mini parede com blocos de concreto, o fato de o

bloco ser preenchido ou vazado não apresentou diferença significativa na redução da variação de temperatura (Tabela 02).

Tabela 02- Temperatura global da mini parede com bloco de concreto

TEMPERATURA GLOBAL NA MINI PAREDE COM BLOCOS DE CONCRETO			
Bloco	Face aquecida (°C)	Face refrigerada (°C)	Variação de temperatura entre a face aquecida e refrigerada (°C)
Bloco preenchido	37,7	27,7	10.0
Bloco vazio	37,9	27,7	10.2
Variação entre bloco vazio e preenchido	0.2	0	0.2

Fonte: Elaborado pelos autores

Etapa III- Comparação do desempenho térmico das mini paredes de EVA e de Concreto

Os resultados obtidos com a mini parede de blocos EVA indicam que o bloco preenchido apresenta desempenho térmico ligeiramente melhor que o bloco vazado. Com relação à diferença entre os blocos de EVA e de concreto, acredita-se que o agregado de EVA presente na composição do bloco tenha contribuído para melhorar o isolamento térmico. Nas temperaturas médias globais (Figura 11), pode-se observar que a diferença de temperatura entre a parte da amostra com blocos de EVA vazios apresentou melhor desempenho térmico que a de blocos de concreto vazios e preenchidos. Já a amostra com blocos EVA preenchidos, teve melhor capacidade de isolamento que a amostra com blocos de concreto preenchidos e também do que a amostra de blocos de concreto vazios.

Figura 11- Temperaturas médias globais (°C) e suas variações para cada termopar

38,5°C	28,4°C	10,1°C	Amostra bloco EVA vazio Média da variação= 11,1°C
38,2°C	26,2°C	12°C	
37,1°C	24,4°C	12,7°C	Amostra bloco EVA preenchido Média da variação= 12,1°C
38,0°C	26,5°C	11,5°C	
37,3°C	28,1°C	9,2°C	Amostra bloco de concreto vazio Média da variação= 10,2°C
38,5°C	27,2°C	11,3°C	
37,4°C	27,4°C	10°C	Amostra bloco de concreto preenchido Média da variação= 10°C
37,9°C	28,1°C	9,8°C	
Face exposta ao calor	Face oposta ao calor	Média das temperaturas	

Fonte: Elaborado pelos autores

A diferença das variações de temperatura entre as amostras de blocos de EVA preenchidos e de blocos de concreto preenchidos foi de aproximadamente 2,1°C. O bloco de EVA preenchido teve uma variação média de 12,1°C e o de concreto vazio, 10°C. Em contrapartida, a diferença entre a variação das amostras de blocos vazios (EVA e concreto) foi de 0,9°C, onde a variação de temperatura na amostra com blocos de EVA vazios (~11,1) foi maior que a com bloco de concreto vazios (~10,2), caracterizando um melhor isolamento da amostra com os blocos EVA. A face oposta ao calor da amostra com blocos EVA preenchidos permaneceu durante todo o ensaio com temperaturas mais amenas que a dos blocos EVA vazios. Enquanto isso na face exposta ao calor das amostras de com blocos EVA, os blocos vazios e preenchidos permaneceram com as temperaturas bem próximas.

Quanto as mini parede de concreto, as temperaturas foram muito próximas no decorrer das 24 horas de ensaio, tanto na face exposta ao calor quanto na oposta (Figura 12).

Figura 12- Gráfico do comportamento térmico das mini paredes

Fonte: Elaborado pelos autores

Nos cálculos de desempenho térmico segundo a norma de desempenho, foram encontrados os valores da resistência térmica, transmitância térmica, capacidade térmica e atraso térmico dos blocos de concreto e dos blocos EVA (vazios e preenchidos). Através de dados da condutividade térmica, densidade, calor específicos dos materiais. Os cálculos foram desenvolvidos, tendo como base a norma 15220-2 (ABNT,2005a) e os valores encontrados podem ser observados na Tabela 03.

Tabela 03 - Valores encontrados nos cálculos de desempenho térmico das mini paredes

Fatores de desempenho térmico	bloco EVA preenchido	bloco EVA vazio	bloco de concreto preenchido	bloco de concreto vazio
Resistência térmica - R_t ($m^2.K$)/W	0,1385	0,1961	0,0527	0,1059
Resistência térmica total - R_T ($m^2.K$)/W	0,3086	0,3661	0,2227	0,2759
Transmitância térmica- U W/($m^2.K$)	3,3	2,7	4,5	3,6
Capacidade térmica- C KJ/($m^2.K$)	171,3	90,2	204,3	109,2
Atraso Térmico- ϕ horas	2,82	2,10	1,89	1,93

Fonte: Elaborado pelos autores

O bloco que apresentou a maior resistência térmica e melhores resultados de transmitância térmica foi o de EVA vazio, o que pode ser justificado pela presença de câmara de ar no bloco e pela porosidade do material. Com isso o bloco de EVA vazio e preenchido fornecem melhor isolamento que os de concreto. O bloco que apresentou pior desempenho no quesito resistência térmica (R_t), foi o de concreto preenchido. Conforme Figueira (2005), uma capacidade térmica elevada não garante por si só uma melhor regulação térmica na construção. Na capacidade térmica é levada em consideração a espessura dos materiais, sua densidade e calor específico (ABNT, 2005a). Como a densidade dos blocos preenchidos e vazios foram as mesmas (EVA $\rho = 1900 \text{ Kg.m}^3$; Concreto $\rho = 2300 \text{ Kg.m}^3$), o

ideal para julgar o desempenho é levar em consideração a condutividade térmica (λ). O que torna os blocos com EVA piores condutores de calor (EVA $\lambda=0,61\text{W/m.K}$; Concreto $\lambda=1,7561\text{W/m.K}$). Dentre os blocos analisados o que apresentou o maior atraso térmico (ϕ) foi o de EVA preenchido, tendo o valor de 2,82 horas, seguido pelo bloco de EVA vazio com 2,10 horas. Os blocos de concreto vazios apresentaram o menor atraso térmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados desta pesquisa, acredita-se que os blocos com adição de EVA apresentam implicações eficientes no isolamento térmico. Percebeu-se também a necessidade de pesquisas que informem valores consolidados de calor específico e densidade do bloco EVA, visto que não há valores estabelecidos para cálculos de desempenho térmico na norma 15220-2 (ABNT, 2005a), o que dificulta resultados mais precisos de desempenho térmico. Neste estudo afirma-se que a amostra de mini parede composta por blocos EVA preenchidos obteve melhor desempenho térmico que as demais avaliadas. A ausência de porosidade dos blocos de concreto preenchidos provavelmente influenciou na obtenção do pior desempenho térmico. Nas amostras de concreto verificou-se que a presença da câmara de ar não contribuiu para uma diminuição considerável na temperatura. Finalmente, confirmou-se o melhor desempenho das duas amostras de EVA (blocos vazios e preenchidos) sobre as amostras de concreto simples. Esse estudo contribui para estimular a utilização do EVA na produção de blocos de vedação na construção civil.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, L. A. S.; MEDEIROS R. **Reaproveitamento de rejeitos de E.V.A. para a produção de placas utilizáveis na construção civil**. Linkania Master. Ano 2 - Nº 03 – Abril/Julho de 2012.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15220-2: **Desempenho Térmico das Edificações. Parte 2: Método de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes construtivos**. Rio de Janeiro, 2005a.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15220-3: **Desempenho termico de edificações – parte 3: zoneamento bioclimatico brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social**. Rio de Janeiro, 2005b.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR NM 248: **Agregados-Determinação da composição granulométrica**. Rio de Janeiro, 2003.
- FIGUEIRA, D.S. **Análise experimental e numérica do comportamento térmico de um coletor solar acumulador**. Tese (Doutorado em Engenharia) Escola de Engenharia. Universidade Federal do rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005.
- FILHO, R. S. P. **Contribuição ao processo de reciclagem dos resíduos sólidos da indústria de calçados na construção civil: bloco EVA – uma alternativa às alvenarias das construções**. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana. João Pessoa, 2005.
- GARLET, G.; GREVEN, H. A. **Concreto leve usando resíduos de EVA da indústria calçadista**. I Encontro Nacional Sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis. Canela/RS, 1997.
- MELO, A. B.; FILHO, M. R. F. L. **Avaliação de desempenho estrutural de protótipo com paredes construídas com blocos EVA**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 9, n. 4, p. 141-155, out./dez. 2009.
- ROCHA, J. C.; CHERIAF, M. **Coletânea Habitare** vol. 4. ANTAC. Porto Alegre, 2003.
- SILVA, E. P.; CAHINO J. E. M.; MELO A. B. **Avaliação de desempenho térmico de blocos EVA**. ENTAC, Juiz de fora. 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

BENEFÍCIOS DA GESTÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO EM RELAÇÃO AO IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO POR DESPERDÍCIO EM OBRAS.

CARVALHO, Humberto Almansa (1); SOUZA, João Carlos (2); LIBRELOTTO, Lisiane Ilha (3)

(1) UFSC, (48) 9970-5729, e-mail: hacxis@hotmail.com, (2) UFSC, e-mail: joao.carlos@ufsc.br,

(3) UFSC, e-mail: lisiane.librelotto@arq.ufsc.br

RESUMO

Este trabalho, fruto de uma discussão realizada em dissertação de mestrado, aborda o impacto ambiental decorrente do desperdício de materiais na etapa de execução de obras de uma edificação. A geração de resíduos, principalmente o entulho gerado pelo setor da construção civil, contribui com mais da metade do entulho gerado no Brasil. Ou seja, estas perdas relativas ao processo ou desperdício de materiais representam aumento de custos dos insumos, uso inapropriado de recursos e custos operacionais de caráter social. Portanto, a geração inadequada de entulhos devido às perdas e ao desperdício na obra causam impactos ambientais relevantes com custos elevados para a sociedade e economicamente inviáveis para a recuperação dos danos ambientais originados em função dos resíduos. É necessário compreender que a ineficiência na produção, que contribui para este desperdício de material e serviço vai muito além do gerenciamento do canteiro de obras. O desperdício é resultado da baixa qualidade do processo de produção, da concepção inadequada do produto dissociada das soluções e elementos construtivos acessíveis à região, ausência de comunicação entre projetos, planejamento, fornecedores e o próprio gerenciamento operacional da execução da obra. Portanto, o objetivo do trabalho é fomentar uma discussão teórica de correlação entre desperdício *versus* o impacto ambiental. Deste modo é possível recorrer a pesquisas e trabalhos direcionados à gestão de projetos, planejamento de obras, qualidade da produção e demais pesquisas focadas na produtividade e aumento de lucratividade para as empresas e usar procedimentos e métodos para reduzir o impacto ambiental na etapa de execução da obra. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca de produtividade, impacto econômico e sustentabilidade ambiental. A gestão de desperdício é fruto de pesquisas referentes a controle de qualidade voltado para aumento da produtividade e não por causa do impacto ambiental. No entanto, é possível aplicar gestão de desperdício associada à gestão ambiental. Criando-se uma proporcionalidade entre impacto ambiental e desperdício, é possível aplicar medidas para redução de impacto ambiental que beneficiam métodos de controle de gestão na produção civil através de Gestão de desperdício, e Gestão de resíduos, reutilização dos entulhos das construções. A proposta pretende correlacionar o benefício ambiental aos benefícios econômicos justificando para o meio empresarial que adotar uma gestão para a redução de impacto ambiental também pode ser economicamente atrativa para o setor da construção civil sob o aspecto econômico e social baseado no equilíbrio do tripé da sustentabilidade.

Palavras-chave: Impacto Ambiental, Resíduos, Entulhos.

ABSTRACT

This paper, result of discussion in a master degree research program, describes and analyses the building constructions issues and consequences of material dumping and wasted by building construction in relationship with the environmental degradation. The civil construction dumping represents more than a half of solid waste generated in Brazil, including all over Brazilian industries. It means construction process wastes and material wastes represent an increasing of construction and social costs. Therefore, the inadequate generation of debris due to the waste occurred in the construction work site causes environmental impacts that represents over costs for society. Furthermore it becomes economically

unviable for environmental damage recovering. So it's important to comprehend that the inefficiency of production contributes to materials wastes and underproductive services goes far beyond the management of the construction site. The waste is the result of the low quality of the productive process, the inadequate design of the product which is dissociated of constructive solutions, the lack of coherency between plots, blueprints, projects, planning, schedule, material, supply, management and execution of the work. Therefore, this paper intends to promote a theoretical discussion which is possible to relate the problem of dumping x productivity closely associated to the waste and environmental impact. In this way, it is possible to look towards the researches and papers analog to the plot plans and blueprints management of projects, construction management, production control and many more researches focused on productivity, profitability through procedures and methods of reducing environmental impact. The literature intend to compare the research relating to productivity, economic impact, and the researches regarding sustainability focused to environmental impact. The wasting management is originated from quality control programs inherent to productivity. Thus, it is possible to apply measures to the environmental impact reduction for works based on methods of managing control for building construction productivity: dumping control, waste management, reuse of debris of buildings. The proposition intend to link the environmental benefit and the economic benefits justifying that adopting a environmental degradation impact reduction program can become attractive for the civil construction companies and contractors in many aspects such a social and economical aspects supported on sustainability tripod concept.

Keywords: *Environmental Impact, Wastes, Dumping.*

1 INTRODUÇÃO

Desde suas origens, a arquitetura apresenta uma relação íntima entre a concepção, técnica construtiva e matéria-prima. As adequações dos abrigos em relação à disponibilidade de matéria-prima, às condições climáticas de cada região somadas, às peculiaridades de uso e às necessidades sócio-culturais de cada civilização determinaram uma grande variação de estilos arquitetônicos.

A era industrial transforma a produção artesanal em produção de grande escala e o avanço da tecnologia propicia novos produtos disponíveis ao mercado da construção civil. Estes aspectos determinaram um conceito de arquitetura sem fronteiras e universal. Segundo Mascaró, Claro e Schneider (1978), a industrialização gera materiais que não são feitos na obra e sim fabricados e trazidos por vezes em longas distâncias. As estruturas metálicas começam a cobrir grandes vãos com peças delgadas.

Com a revolução industrial, a arquitetura passa a ser fruto de novas possibilidades estéticas e tecnológicas como solução para a grande explosão demográfica da época e do descobrimento de novos materiais (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA, 1997).

A arquitetura internacional adota inicialmente o uso do aço como elemento estrutural e posteriormente o substitui pelo Cimento Portland, refletindo uma sociedade deslumbrada com a tecnologia. Esta sociedade considera a natureza apenas como uma fonte inesgotável de recursos e como depósito de resíduos. A partir da década de 70 este conceito começa a ser revisto quando a crise do petróleo dá um indicativo sobre a escassez dos recursos naturais.

Por um lado, os paradigmas da comunidade internacional sofrem modificações. Por outro lado, até meados dos anos 60 a autoconstrução era o modelo habitacional popular predominante no Brasil. Apenas nos anos 80, com o crescimento demográfico brasileiro acelerado, onde a população urbana atinge 67,8% da densidade demográfica, a autoconstrução é substituída por construções habitacionais de larga escala. Esta transição favorece ao desperdício na construção civil.

Nota-se que na fase de construção, ao considerar-se o ciclo de vida de um edifício, existe uma parcela significativa de impacto ambiental, majoritariamente relacionada a

perdas de materiais, geração de resíduos, interferências e poluição no entorno da obra. Estas perdas relativas ao processo ou desperdício de materiais, representam gastos, uso inadequado de recursos e custos operacionais de caráter social. Portanto, a geração descontrolada de entulhos na obra causa impactos ambientais relevantes com custos elevados para a sociedade e economicamente inviáveis para o poder público proceder a recuperação dos danos ambientais.

A ineficiência na produção, que produz este desperdício de material e serviço, vai muito além do gerenciamento do canteiro de obras. A qualidade do processo de produção depende da concepção do produto, etapa que envolve planejamento e projeto, comunicação com fornecedores através da gestão de suprimentos e o próprio gerenciamento operacional da execução da obra.

Segundo Franchi et al. (1993), o termo **perda** expressa ocorrências evitáveis e inevitáveis de consumo adicional dos insumos e o termo desperdício expressa a parcela de perdas evitáveis.

As construtoras têm pouca influência sobre o controle de produção e processo de obtenção de matérias-primas, fabricação de materiais e elementos de construção. Inclusive pela expressividade econômica, as construtoras acabam ajustando procedimentos de compra conforme dentro a agenda dos fornecedores. No entanto, as construtoras têm grande potencial de gerenciar quase todos os procedimentos operacionais nas fases de construção para redução de desperdício. Portanto, é de suma importância que a execução da obra conte com recursos de controle partindo do planejamento estratégico, projetos apropriadamente compatíveis e cronograma de obra e controle operacional vinculados as etapas anteriores.

Segundo Maia Lima e Pacha apud Pelacani (2010), a origem das patologias na construção civil em nove diferentes países, têm incidência média de 31% na etapa de execução da obra e 38% no projeto.

Souza e Ripper (1998) constataram que estudos preliminares deficientes e anteprojetos equivocados são responsáveis pelo desperdício e transtornos no processo executivo, enquanto as falhas do projeto final de engenharia são responsáveis por manifestações patológicas. Tais manifestações são originadas pela falta de compatibilização entre projetos; especificação inadequada de materiais; detalhamento insuficiente ou errado; detalhes construtivos inexecutáveis; falta de padronização das representações e convenções e erros de dimensionamento.

Desta forma, este artigo tem como objetivo perceber as implicações da construção de edifícios e o impacto ambiental gerado na etapa de execução devido ao desperdício de materiais e geração de entulhos ocasionados por deficiência no planejamento. Para tanto será necessário destacar a importância do projeto e planejamento como ferramenta de gestão de desperdício; realizar o controle de desperdício para redução do impacto ambiental e destacar as implicações econômicas e sociais do desperdício na etapa de execução dentro do ciclo de vida do ambiente construído.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão bibliográfica aponta majoritariamente para o impacto econômico ocasionado pelo desperdício no canteiro de obra. Naturalmente, encontra-se uma gama maior de trabalhos de pesquisa relacionados à gestão de obras e gestão de processos. Com certa dificuldade encontram-se referências bibliográficas tratando a respeito do impacto social e ambiental gerado pelo desperdício de materiais na construção. No entanto, este

assunto deverá ganhar notoriedade com a percepção das empresas para o paradigma de sustentabilidade e interesse que a sociedade tem dado para a preservação ambiental.

2.1 Impacto Econômico

A consequência do desperdício representa um prejuízo para a construtora sob o aspecto mercadológico que acaba repassando as despesas ao consumidor final através de um produto mais caro que é obtido sem um benefício apropriado.

Segundo Formoso et al (1996), o conceito de perdas na construção civil é com frequência associado unicamente aos desperdícios de materiais. No entanto, as perdas estendem-se além deste conceito e devem ser entendidas como qualquer ineficiência que se reflita no uso de equipamentos, materiais, mão de obra e capital em quantidades superiores aquelas necessárias a produção da edificação. Neste caso, as perdas englobam tanto a ocorrência de desperdícios de materiais quanto à execução de tarefas desnecessárias que geram custos adicionais e não agregam valor. Tais perdas são consequência de um processo de baixa qualidade, que traz como resultado não só uma elevação de custos, mas também um produto final de qualidade deficiente.

A partir do momento em que a engenharia de produção começa a ganhar espaço dentro da construção civil, o tema desperdício se torna assunto em pauta e objeto de estudo relevante dentro do canteiro de obra. A busca pela compreensão das perdas em produtividade e desperdício de material alavanca trabalhos de pesquisa em gestão de obras e gestão de projetos respectivamente nesta ordem cronológica. Nota-se então a relevância do projeto como referencial não apenas para a forma final do produto, mas também para a qualidade da execução do mesmo até a manutenção na de fase pós-ocupação do edifício.

Segundo Salgado e Adesse (2006), a falta de conhecimento para embasar as escolhas necessárias “ao negócio construir” responsável pela execução e atribuem os erros e equívocos ocorridos nas obras ao projeto, transformando-o no “vilão da qualidade na construção”. Conseguem um resultado importante para detecção de problemas originados no projeto.

2.2 Impacto Social

A responsabilidade social das empresas não necessariamente entra em choque com o aspecto econômico, pois procedimentos operacionais de segurança estruturados em planejamento refletem na redução de desperdício de trabalho e consequentemente no retrabalho. Por outro lado, o desperdício diminui o desempenho de produção, reduz a segurança do grupo de trabalho, e interfere diretamente no cronograma de obra.

Acima de tudo, as implicações sociais não se restringem apenas ao entulho gerado e atividades de obra, mas refletem em baixa qualidade de um produto final.

Os problemas relacionados ao déficit habitacional no Brasil não se restringem à falta de moradia, mas também a inadequação dessa moradia, com aglomeração de pessoas e ausência de infraestrutura básica (BRASIL, 2007).

Finalmente, os indicadores de desempenho cumprem um papel de fundamental na motivação das pessoas envolvidas no processo. Sempre que uma melhoria esta sendo implantada e importante que um ou mais indicadores de desempenho associados a mesma sejam monitorados e sua evolução amplamente divulgada na organização. Neste sentido, um projeto de melhoria visando a redução de perdas de materiais poderia

inclusive ser empregado como um instrumento de marketing interno para um programa da qualidade (FORMOSO et al, 1996).

2.3 Impacto Ambiental

Desde a etapa de concepção do projeto, desenvolvimento de componentes e a execução da edificação, existem implicações sociais e ambientais. No entanto, apenas na etapa de construção percebem-se as implicações originadas nas etapas de projeto e planejamento.

Abordar o ambiente construído sob o ponto de vista ecológico é trabalhar com novos termos e pensamentos. Um deles é o conceito de entropia, que foi emprestado das Leis da Termodinâmica. Entropia é a energia dissipada ou, como vem sendo utilizada hoje, matéria e energia degradadas. Num sistema de alta entropia, como é a sociedade humana atual, há grande dissipação energética e de matéria que não pode ser reintroduzida ao sistema, torna-o altamente degradante. O foco seria atingir um sistema econômico, social, espelhada nos sistemas ecológicos em que nada se perde, tudo se transforma (YEANG, 2006)

3 IMPACTO AMBIENTAL GERADO POR DESPERDÍCIO DE MATERIAIS E RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O setor de construção civil é um gerador de resíduos sólidos de grande intensidade. A execução de obra, no ciclo de vida útil da edificação, é a etapa que mais gera resíduo e entulho depois da etapa de demolição. Consequentemente é uma etapa que produz um grande impacto ambiental devido às perdas e desperdícios de material que são destinados a áreas de deposição de entulho. Projetos inadequados, falta de gestão, baixo custo de mão-de-obra e material, manejo de entulho e bota-fora sem responsabilidade ambiental ratificavam a cultura do desperdício na construção civil. Com o surgimento dos programas de gestão, controle de produção, onde o desperdício representa custos para a empresa em um mercado cada vez mais competitivo. A questão do desperdício e descarte dos meios produtivos, durante muito tempo foi tratada de forma secundária, como ramificações de pesquisas de controle de produção e gestão de obras.

Segundo Moraes (1997), a questão do desperdício tem sido tratada subliminarmente à gestão. Quando o foco é o desperdício, o problema gravita como sendo da alçada da administração, como algo inerente à produtividade, como desatrelado do desempenho organizacional, ou ainda como uma questão de eficiência ou mesmo atribuição da qualidade e de seus programas.

Vargas et al (1997), apresenta outros dados alarmantes: o tempo de perda da mão-de-obra dos serventes pode atingir 50% do tempo total, 100% da argamassa e perda; e, 30% dos tijolos e elementos de vedação se transformam em entulho.

No entanto, a consideração de Vargas entre outros de seus contemporâneos em relação ao desperdício estava focada ao controle de qualidade, produção e gestão ainda dissociados da preocupação sobre o impacto ambiental. Considerações a respeito de sustentabilidade na construção civil são recentes. Conceitos ambientais na construção civil são emblemáticos e propagandistas como as ditas construções verdes que não representam verdadeira eficiência para redução de impacto ambiental.

Por outro lado, os fornecedores da indústria da construção civil têm correspondido de forma positiva devido ao endurecimento das leis ambientais e intensificação da fiscalização. Financiadoras, como a Caixa Econômica Federal, já possuem selo ambiental, resoluções do CONAMA prevêm a adequação de novos empreendimentos

em conformidade com Licenciamentos Ambientais (LAP, LAI e LAO), Estudos de Impacto de Vizinhança EIV e Estudos de Impacto Ambientais EIA-RIMA. A indústria cimenteira adota medidas para melhorar o desempenho de seus processos produtivos quanto à emissão de gases de efeito estufa, incluindo o monitoramento e inventário de emissões, o desenvolvimento de programas de eficiência energética, o uso de adições ao cimento e o uso de combustíveis alternativos. A Associação Brasileira de Cimento Portland ABCP e o SNIC criaram um comitê de mudanças climáticas a fim de focar as ações do setor para o tema, são: Resolução CONAMA sobre fontes fixas existentes, Comitê de Mudanças Climáticas, Fóruns de Meio Ambiente.

Dentre os dados apresentados pela ABCP, foi selecionada a Figura 1: *Composição Média de Entulho no Brasil* que se refere a composição média de entulho gerado no Brasil. Os dados apresentados no gráfico apontam o significativo impacto ambiental gerado por materiais associados à construção civil. Somando a argamassa, o concreto e a cerâmica, estes materiais representam 92% do entulho gerado no Brasil. Portanto, o entulho causado por desperdício de materiais na construção civil deve ser tratado seriamente como questão ambiental sem ignorar o aspecto econômico.

Figura 1 – Composição Média de Entulho no Brasil

Fonte: ABCP (2012)

Segundo a Resolução nº. 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção, classificando-os em quatro diferentes classes:

- Classe A – resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (tijolo, concreto, etc);
- Classe B – resíduos reutilizáveis/recicláveis para outras indústrias (plástico, papel, etc);
- Classe C – resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias viáveis que permitam sua reciclagem (gesso e outros) e
- Classe D – resíduos perigosos (tintas, solventes, etc), ou contaminados (de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros).

Conforme a ABRECON (2014), praticamente todas as atividades desenvolvidas no setor da construção civil são geradoras de entulho. Embora nem toda perda se transforme em resíduo, a quantidade de entulho gerado corresponde, em média, a 50% do material desperdiçado. Dentre os materiais que mais contribuem com a geração de entulho na construção civil estão a argamassa, o concreto e a cerâmica. Como estes materiais pertencem a classe A podem ser reutilizados ou reciclados, colaborando significativamente para com a gestão do desperdício.

O controle do desperdício é imprescindível para a redução de entulho. Segundo Barros (1998), a argamassa de revestimento, que cai da parede e se torna entulho, atinge 10% das perdas em uma obra com excelente controle de desperdício. Entretanto, este número pode ser maior: a argamassa caída da parede que se torna entulho atinge 50% das perdas em uma obra sem qualquer controle de desperdício.

Ao se utilizar como referência os traços apresentados pelo quadro 1, para cada 1 m³ de produtos derivados do cimento (argamassa ou concreto produzido) tem-se um desperdício médio de 20,3 kg ou 0,017m³ de cimento para uma obra com controle de desperdício e 101,5 kg ou 0,085m³ de cimento para uma obra sem controle de desperdício. Portanto, o controle de desperdício tem impacto relevante, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto ambiental.

Quadro 1 – Argamassa de cimento e areia

Traço em Volume	Cimento(Kg)	Cimento (m3)	Areia (m3)
1 : 6,0	230	0.190	1.150
1 : 7,0	200	0.170	1.170
1 : 8,0	180	0.150	1.200

Fonte: CANDY CCS (2014)

Segundo a ABCP (2013), foram consumidas aproximadamente 71 milhões de toneladas de cimento no Brasil no ano de 2013. Se forem utilizadas as mesmas relações de perdas segundo o exemplo anterior, seria possível afirmar que no Brasil se desperdiça anualmente no Brasil uma média de 19,51 milhões de toneladas de cimento, um número que oscila entre 7,09 a 35,48 milhões de toneladas de cimento. Além da perda, a média de emissão de CO₂ lançada anualmente na atmosfera devido ao desperdício seria entre 4,08 a 20,40 milhões de toneladas. Este valor dependeria apenas do controle de desperdício.

Figura 1 – Emissão média de kilogramas de CO2 por tonelada de cimento

Fonte: WBCSD – CSI (2012)

Portanto, a reutilização desta argamassa residual, pode representar uma redução de desperdício de material, prejuízo financeiro e benefício ambiental. Um exemplo positivo vem do Centro de Referência de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Demolições – CRCD, que é uma parceria entre o Instituto Nova Ágora de Cidadania – INAC e a Fundação Banco do Brasil para apresentar soluções adequadas na gestão e o manejo dos resíduos sólidos, principalmente os oriundos da construção civil e demolições. As Usinas de Reciclagem de Entulho - UREs favorecem a diminuição do depósito irregular de entulho e contribuem para a redução de extrativismo mineral através da reinserção do agregado reciclado na cadeia produtiva da construção civil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente, é necessário que o setor da construção civil tome consciência sobre sua significativa contribuição em relação ao acúmulo de entulho, majoritariamente argamassa, cimento e cerâmica em áreas de deposição de resíduos sólidos conforme apresenta o gráfico da ABCP. Assim, é necessário que o setor assuma o compromisso com a responsabilidade social e ambiental para a diminuição de desperdício de materiais e redução de resíduos.

O desperdício de materiais e a redução da geração de entulhos dependem da programação de uma gestão desperdício e gestão de resíduos, respectivamente minoração de erros de processo e destinação do entulho de obra. Esta gestão depende de um efetivo planejamento de produto concluído e compatibilizado em concordância com um planejamento de processo em constante atualização.

A gestão de desperdício tem origem nos programas de qualidade e produtividade. Portanto, o benefício ambiental está agregado nos resultados econômicos positivos. Consequentemente, esta gestão é atrante aos olhos do empresário da construção civil e naturalmente mais fácil de implantar. Por outro lado, a gestão de resíduos ou destinação do entulho de obra, ainda não está associada ao benefício econômico a curto prazo, o que a torna menos atrativa para o setor da construção. Quando realizada pode contribuir para melhorias na qualidade do processo de obra e como bandeira para empresas que se valem da publicidade do selo verde. Pode-se exemplificar com a CRCD, que criou um selo verde chamado selo Entulho Reciclável, concedido às empresas que enviarem resíduos selecionados para a reciclagem. Assim, além de agregar valor à marca da empresa doadora, permitir-se-á também que ela disponha de uma assessoria para manejo do material reciclado na obra.

A exigência da legislação ambiental, em especial pela Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e Resolução CONAMA 307/2002, de que se realize a segregação dos resíduos nas obras será cada vez mais fiscalizada. Portanto, a redução de resíduos em obra, tanto quanto iniciativas para reutilização do entulho, serão economicamente relevantes para o setor de produção da construção civil que pretende permanecer competitivo no mercado.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP. **Sistemas construtivos à base de cimento:** Uma contribuição efetiva para a sustentabilidade da construção civil. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, Jaguaré, 2013.

Associação Brasileira Para Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil – ABRECON. **Usos recomendados para agregados reciclados.** Disponível em: <<http://www.abrecon.org.br/Conteudo/8/Aplicacao.aspx>>. Acesso em: 28 fev. 2014.

BARROS, M. M. S. de; Sabbatini, F. H.; **Seminário Tecnologia e Gestão na Produção de Edifícios:** Vedações Verticais. São Paulo EPUSP/PCC, 1998.

BRASIL. **Assentamentos precários no Brasil urbano.** Secretaria Nacional de Habitação /Ministério das e Centro de Estudos da Metrópole / Cebrap, no âmbito do Projeto PNUD BRA/00/019 – 2007.

CANDY CCS. **Fichas de Rendimento.** Disponível em: <<http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/fichas-de-rendimento-de-rebocos-e-betonilhas/>>. Acesso em: 08 mar. 2014.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. **Resolução Nº 307:** Publicada no DOU nº 136, de 17/07/2002, págs. 95-96. 2002.

FORMOSO, C. T. et al. **Perdas na Construção Civil:** conceitos, classificações e seu papel na melhoria do setor. *Téchne*. São Paulo, n.23, p.30-33, jul - ago 1996.

FRANCHI, DE CESARE, Claudia; SOIBELMAN, Lúcio e FORMOSO, Carlos Torres. **As Perdas de Materiais na Indústria da Construção Civil.** Anais do II Seminário de Qualidade da Construção Civil. Porto Alegre, UFRGS-NORIE, 1993.

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. Rutkay. **Eficiência Energética na Arquitetura.** São Paulo, PW, 1997.

MAIA LIMA, Jefferson; PACHA, José Raimundo Serra. **Patologias das Estruturas de Concreto Armado com ênfase a Execução.** Belém: Centro Tecnológico do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará – Serviço Público Federal, 2005.

MASCARÓ, Juan L.; CLARO, Anderson; SCHNEIDER, Ingrid E. **A Evolução dos Sistemas de Construção com o Desenvolvimento Econômico:** uma visão retrospectiva. São Paulo, EDUSP, 2002.

MORAES, Mário César Barreto. **As Perdas na Construção Civil:** Gestão do Desperdício Estudo de Caso do Condomínio Costa Esmeralda. Florianópolis, UFSC, 1997.

PELACANI, Valmir Luiz. **Responsabilidade Na Construção Civil.** Cadernos do CREA - PR Nº 7. Curitiba, 2010.

SALGADO e ADESSE, **Importância Do Coordenador Do Projeto Na Gestão Da Construção:** A Visão Do Empreendedor, NUTAU, 2006.

SALGADO e DUARTE, **O Projeto Executivo De Arquitetura Como Ferramenta para O Controle Da Qualidade Na Obra.** IX Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Foz do Iguaçu, 2002.

SOUZA e RIPPER. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto.** São Paulo : Pini, 1998.

YEANG, Ken. **Ecodesign:** a manual for ecological design. Londres: Willey Academy, 2006.

VARGAS, C. et al. **Avaliação de perdas em obras – aplicação de metodologia expedita.** Anais do 17º Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Gramado, 1997.

WBCSD. **The Cement Sustainability Initiative. 10 years of progress – moving on to the next decade.** Atar Roto Presse AS. Switzerland. 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INFLUÊNCIA DE ADITIVO RETARDADOR DE PEGA NA PASTA DE GESSO COM RESÍDUO DE GESSO CALCINADO

MESQUITA, Luis Sérgio Polimeni (1); PÓVOAS, Yêda Vieira (2).

(1) Universidade de Pernambuco. E-mail: luis.sergio2@hotmail.com; (2) Universidade de Pernambuco. E-mail: yeda.povoas@gmail.com

RESUMO

A utilização do gesso na construção civil vem tendo um crescimento exponencial devido a sua alta qualidade, baixo custo e facilidade de manuseio. Durante sua aplicação existe a geração de grande quantidade de resíduo, e por consequência, um acréscimo de custo devido à necessidade de descarte adequado. O objetivo desta pesquisa é estudar uma forma de reaproveitamento deste resíduo na própria obra, calcinando-o e realizando sua mistura com pasta de gesso e retardador de pega (citrato de sódio), visando verificar as alterações que ocorrem em suas propriedades mecânicas e no tempo de utilização, buscando a redução de custos com o descarte e a minimização do impacto ambiental. Como metodologia, o gesso e o resíduo foram caracterizados de acordo com os ensaios recomendados pela NBR 13207 (ABNT, 1994) e, utilizando-se um calorímetro de condução isotérmica, foram avaliados os tempos de pega e o tempo de utilização, por meio do calor de hidratação. Para tanto, houve substituição do gesso (em porcentagem de massa) por resíduo de gesso calcinado nas proporções 0, 10, 50, 90 e 100%, utilizando-se citrato de sódio na proporção de 0,06% em relação aos materiais secos. O beneficiamento do resíduo foi feito através da moagem, peneiramento, retificação da sua composição granulométrica e calcinação a 150°C pelo período de uma hora. A fim de reduzir o resíduo depositado no meio ambiente e poupar a matéria prima que é esgotável, os resultados indicam a possibilidade de se utilizar a mistura com 50% de resíduo e 0,06% de citrato de sódio.

Palavras-chave: Gesso, Reciclagem, Retardador de pega, Calor de hidratação.

ABSTRACT

The use of gypsum in construction presents an exponential growth because of its high quality, low cost and easy handling. During the application there are large amount of waste generated, and consequently, the cost grows due to the need for appropriate disposal. This research aims to study a form to reuse the plaster waste at the construction site. The calcination of the residue and the mixture with the plaster was done using or not the setting retardant (sodium citrate) to verify the changes in the mechanical properties and the handle time, seeking to reduce cost of disposal and minimization of environmental impact. For this, the plaster and the residue were characterized according to the tests recommended by the NBR 13207 (ABNT, 1994). It was used, also, an isothermal calorimeter conduction to study the setting time and the handle time by the heat hydration. For this purpose, the gypsum was replaced (in mass%) of calcined plaster residue in the proportions: 0, 10, 50, 90 and 100%, using sodium citrate at a ratio of 0.06% relative to dry materials. The residue was milled, sieved, and the granulometric composition was done. Afterwards it was calcined at 150°C for a period of one hour. To reduce the waste deposited on the environment and save the gypsum which is exhaustible, the results indicate the possibility of using the plaster with 50% of residue and 0.06% of sodium citrate.

Keywords: Gypsum, Recycling, Setting Retardant, Heat of hydration.

1 INTRODUÇÃO

O crescimento econômico experimentado pelo País nos últimos 15 anos teve como um de seus alicerces a construção civil. Em 2011, o setor representou 5% do PIB, ultrapassando pela primeira vez os R\$ 200 bilhões de faturamento. No entanto, nem sempre foi tão bem assim. O setor passou por um período de recessão. A partir de meados do ano 2000, o cenário começou a mudar. O aumento da renda da população e iniciativas públicas como o Minha Casa Minha Vida também tiveram sua influência. Nos últimos quatro anos a construção civil brasileira viveu um dos melhores momentos de sua história. São Paulo, que tem um dos m² mais caros da América Latina, apresenta valorização anual de quase 20%. Para 2014, a previsão é que o país cresça 2,5% e com isso a construção civil atinja o crescimento de 2%, segundo o Sinduscon-SP (AYRES, 2013).

Com toda a agitação do mercado para construir e vender começou a existir a preocupação em utilizar materiais mais baratos e com uma maior facilidade de aplicação. Nesse aspecto o gesso destacou-se, pois ele é visto como uma excelente alternativa para as construtoras, devido a sua alta qualidade, seu baixo custo, e sua facilidade de manuseio, assim gerando uma maior produtividade por parte dos aplicadores.

O Brasil está entre os 10 maiores produtores de gesso mundial. Em 2012 foi produzido 3,7 milhões de toneladas no país, que representa 2,5% da produção mundial. Da produção de gesso natural brasileira, 89,5% é produzida na região do Araripe, em Pernambuco. O polo gesseiro oferece cerca de 13.200 empregos diretos e aproximadamente 60.000 indiretos, e possui um faturamento anual de US\$ 364 milhões/ano (DNPM, 2013).

Devido a esse aumento no setor, houve um aumento substancial na geração de resíduos em obras, em especial do gesso, pois sua alta velocidade de endurecimento e a falta de capacitação aos profissionais que trabalham com o produto acarretam em um grande desperdício. Estima-se que o índice de desperdício seja de 45% do gesso utilizado (GUSMÃO, 2008). Esse gasto exagerado leva ao aumento considerável do custo, já que o descarte necessita de um local adequado para que não contamine o solo. Em Recife o gesso corresponde a 4% do volume de resíduo da construção civil, cerca de 50 m³ diários (RIBEIRO et al., 2013).

Em 2011, por meio da resolução Nº 431, o CONAMA reclassificou o gesso como resíduo de classe B, significando que ele pode ser reciclado para outras destinações. Com o intuito de diminuir os gastos com a destinação adequada dos resíduos e de proteger o meio ambiente, se faz necessário o estudo de formas de reutilizar e reciclar resíduos dentro da construção civil.

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a influência do retardador de pega – citrato de sódio, na pasta de gesso com resíduo de gesso calcinado.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A geração de resíduo de gesso vem sendo motivo de várias pesquisas nos últimos anos. Esta pesquisa tem como base os estudos de Schmitz; Póvoas (2009), Cavalcanti et al. (2012), Pinheiro (2011) e Alves et al. (2012).

Na pesquisa de Schmitz; Póvoas (2009) foi adicionado o resíduo com dimensão máxima de 0,6mm nos teores de 0%, 5% e 10% à pasta de gesso destinada ao revestimento

interno de parede e verificou-se por meio de vários ensaios um resultado positivo no desempenho geral do material. No entanto, houve uma considerável redução no tempo útil de aplicação deste revestimento.

Segundo Pinheiro (2011), a reciclagem é um conjunto de processos, onde ocorre a moagem, a retificação granulométrica e a calcinação. Cavalcanti et al. (2012) constatou que a composição granulométrica do resíduo interfere nas características físicas e mecânicas da pasta de gesso. Ao fim deste estudo foi verificado que uma composição granulométrica uniforme obteve os melhores resultados.

Para a calcinação, Pinheiro (2011) submeteu o resíduo de gesso produzido em laboratório à desidratação em diferentes temperaturas e tempos. Foram adotadas as seguintes temperaturas para análise das condições de calcinação do resíduo de gesso, 120°C, 150°C e 200°C e os tempos de permanência de 1, 2, 5, 8, 16 e 24 horas, recuperando parte de suas propriedades físicas e mecânicas, voltando a sua forma comercial. A autora conclui que o resíduo de gesso na construção civil pode ser utilizado em larga escala, com a ressalva de que não pode haver contaminação em excesso.

Diversas pesquisas sobre a adição de aditivo retardador de pega na pasta de gesso vêm sendo desenvolvidas com o intuito de aumentar o período de aplicação do revestimento, a fim de diminuir a produção de resíduo.

Alves et al. (2012) estudaram a interferência do citrato de sódio no calor de hidratação da pasta de gesso. Eles observaram como se apresentou o tempo útil para as amostras que utilizaram 0,00%, 0,02%, 0,04%, 0,06% e 0,08% do citrato em relação à massa do gesso. Neste, constatou-se as alterações na calorimetria de hidratação e na resistência à compressão. Mostrou que o teor de 0,06% de citrato de sódio é o mais indicado.

Cincotto; Hincapié (1997) estudaram várias substâncias químicas retardadora dos tempos de início e fim de pega, tais como, ácido cítrico, citrato de sódio, acetato de sódio, bórax, ácido tartárico, hexametáfosfato de sódio, fosfato de amônio, fosfato de potássio, caseína e peptona. O citrato de sódio, o bórax, os fosfatos e a peptona apresentaram os melhores resultados. Verificou-se ainda que todas as amostras que utilizaram aditivo retardador de pega tiveram um decréscimo da dureza quando comparadas às amostras sem utilização de aditivos. Em relação à resistência à compressão, a NBR 13207 (ABNT, 1994) recomenda que o gesso atinja no mínimo 8,4 MPa. As únicas amostras que não alcançaram o valor mínimo sugerido pela norma foram as que utilizaram o ácido tartárico, o acetato de amônio e as que utilizaram o teor de 2% de acetato de sódio.

Cincotto; John (2010) agruparam os aditivos retardadores de pega em três categorias, conforme o seu modo de atuação: espécies químicas que diminuem a velocidade de dissolução do hemidrato, espécies químicas que geram reações complexas e produtos orgânicos de massa molecular elevada. Os aditivos, de modo geral, influenciam em várias propriedades da pasta do gesso. Neste estudo chamou-se a atenção para dois fenômenos em particular: a expansão entre as partículas e a porosidade entre elas.

Ribeiro et al. (2013) estudou a viabilidade técnica para se obter gesso beta a partir de resíduos de revestimento de parede e instalação de forro. Concluiu-se que os dois tipos de gesso reciclado satisfizeram a resistência à flexão exigida pela NBR 12775 (ABNT, 1992); a resistência à compressão e a dureza encontrada foi satisfatória quando utilizado resíduo de placa e de revestimento. Houve a ressalva de que se devem realizar testes em escala industrial como passo decisivo para definir a tecnologia adequada para permitir a

utilização do resíduo de gesso como material de construção, o que trará uma contribuição à indústria quanto à questão econômica, financeira e ambiental.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O gesso utilizado na pesquisa foi obtido no mercado. Como o objetivo é reaproveitar o resíduo na própria obra, sua coleta foi feita em visita única.

Para iniciar o estudo houve o beneficiamento do resíduo. O mesmo passou por um moinho, especialmente construído para este fim, por duas vezes (Figura 1). Como foi seguida a proposta de composição granulométrica de Cavalcanti et al. (2012) (Quadro 1), realizou-se o peneiramento. Posteriormente o resíduo foi calcinado em estufa a 150°C por 1 hora, seguindo os estudos de Pinheiro (2011). Todos os processos foram realizados em laboratório.

Figura 1 – Moinho

Quadro 1 – Composição granulométrica do resíduo de gesso

Abertura de peneira (mm)	% Retido	% Retido acumulado
0,075	0,50	0,50
0,105	1,00	1,50
0,210	1,50	3,00
0,300	18,00	21,00
0,420	27,00	48,00
0,600	21,00	69,00
0,840	19,00	88,00
1,200	12,00	100,00
TOTAL	100,00	100,00

O resíduo calcinado foi previamente misturado ao gesso antes de entrar em contato com a água, que foi destilada. A relação água/materiais secos utilizada foi de 0,6. O gesso foi substituído pelo resíduo calcinado nas proporções de 0%, 10%, 50%, 90% e 100%, em massa. O procedimento de mistura realizado foi o recomendado pela MB 3469 (ABNT, 1991).

Na primeira etapa da pesquisa foram realizados ensaios para a caracterização do gesso e do resíduo, definindo-se assim: as características físicas do pó, obedecendo ao método de ensaio da MB 3468 (ABNT, 1991) e as características físicas e mecânicas das misturas de gesso e resíduo com e sem a utilização de retardador de pega, segundo a MB 3469 e MB 3470 (ABNT, 1991), respectivamente.

Para determinar a resistência à compressão e a dureza, foram moldados três corpos de prova para cada mistura, conforme indicação da MB 3470 (ABNT, 1991). Antes de romper os corpos de prova à compressão, a dureza foi determinada por meio de um durômetro Shore C, utilizando a média do valor encontrado em 3 faces de cada corpo de prova, tomando-se o cuidado de não utilizar a face de moldagem.

Utilizando um calorímetro pseudoadiabático, obteve-se a curva do calor de hidratação em função do tempo, onde foram medidos os tempos de pega das amostras. O tempo de início de pega foi caracterizado quando a temperatura variou $0,1^{\circ}\text{C}/\text{min}$. O de fim de pega foi obtido quando a temperatura máxima foi atingida.

O calorímetro pseudoadiabático foi confeccionado com um recipiente de isopor, proporcionando um isolamento da amostra do meio externo (Figura 2). Para medir a variação da temperatura utilizou-se um termômetro de precisão de $0,1^{\circ}\text{C}$ com um termopar do tipo k (Cromel-Alumel) acoplado.

Figura 2 – Calorímetro pseudoadiabático

4 RESULTADOS

Os resultados da caracterização do gesso e do resíduo estão apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Caracterização do gesso e do resíduo

Propriedade	Gesso	Resíduo
Módulo de finura	0,098	1,071
Massa unitária (kg/m^3)	731,51	649,38
Consistência normal	0,45	0,60

O módulo de finura determinado para o gesso e o resíduo indica que ambos são finos, pois os resultados foram menores que 1,1, de acordo com a NBR 13207 (ABNT, 1994).

A consistência normal do resíduo foi obtida utilizando 100% de resíduo calcinado mais água. Para possibilitar os ensaios da mistura de gesso com resíduo, utilizou-se uma consistência normal maior que a do gesso. Ao invés de 0,45, fixou-se a relação água/materiais secos em 0,6.

As misturas com 10% e 50% de resíduo, com e sem aditivo, apresentaram melhor trabalhabilidade para moldagem dos corpos de prova, apresentado um melhor acabamento com menos porosidade. As misturas com 90% de resíduo, com e sem aditivo, e 100% de resíduo, com aditivo, se mostraram com um acabamento ruim e uma trabalhabilidade comprometida. No caso da mistura com 100% de resíduo sem aditivo, não houve trabalhabilidade suficiente para moldagem dos corpos de prova (Figura 3).

Figura 3 – Tentativa de moldagem de corpos de prova com 100% de resíduo sem aditivo retardador de pega

Os resultados de dureza e resistência à compressão das misturas de gesso com substituição, em massa, por diferentes porcentagens de resíduo, com e sem aditivo retardador de pega – citrato de sódio, estão no Quadro 3.

As misturas com e sem aditivo mantiveram a dureza próxima a do gesso (0% de resíduo). Apenas a mistura com 100% de resíduo e aditivo retardador de pega apresentou uma queda de 4%.

Na resistência à compressão as misturas de gesso com e sem aditivo e a mistura com 10% de resíduo sem retardador de pega apresentaram resistência dentro do critério recomendado pela NBR 13207 (ABNT, 1994), de 8,4 MPa; embora esta norma não regulamente misturas com resíduos. Observou-se que quanto maior a porcentagem de resíduo, maior a porosidade e menor a resistência. Constatou-se ainda que o uso do citrato de sódio fez diminuir a resistência à compressão (Figura 4).

As misturas com 90% e 100% de resíduo mostraram-se inviáveis para a relação água/materiais secos adotada.

Quadro 3 – Propriedades das misturas de gesso e resíduo com e sem aditivo retardador de pega

Misturas	Dureza (u.s.c.)	Resistência à compressão (MPa)
0% de resíduo sem aditivo	96,22	22,00
0% de resíduo com aditivo	96,45	17,33
10% de resíduo sem aditivo	95,33	12,33
10% de resíduo com aditivo	95,56	6,33
50% de resíduo sem aditivo	98,89	5,33
50% de resíduo com aditivo	94,33	4,67
90% de resíduo sem aditivo	96,55	1,33
90% de resíduo com aditivo	95,89	1,67
100% de resíduo sem aditivo	*	*
100% de resíduo com aditivo	92,56	1,00

*Não houve trabalhabilidade suficiente para moldar os corpos de prova

Figura 4 - Resistência à compressão das misturas com e sem aditivo retardador de pega

Com o calorímetro obteve-se as curvas de calor de hidratação das amostras sem e com aditivo retardador de pega (Figuras 5 e 6).

As misturas com resíduo que não utilizaram retardador de pega tiveram variabilidade pequena de tempo de fim de pega. Estes tempos estão indicados próximos às curvas de calor de hidratação (Figura 5). Na medida em que se aumenta o percentual de resíduo a temperatura máxima diminui. Observa-se, também, que a curva característica de hidratação em formato de “S” não existe nas misturas com 90% e 100% de resíduo, indicando que a maior parte do processo de hidratação já ocorreu aos 5 minutos.

Com a adição do citrato de sódio constatou-se um aumento no tempo de utilização das misturas com 0%, 10% e 50% de resíduo (Figura 6). As misturas com 90% e 100% não apresentaram variabilidade significativa, mas se apresentaram com o tempo de fim de

pega menor. A curva característica de hidratação em formato de “S” que não existia apresentou tendência a se formar nas misturas com 90% e 100% de resíduo, indicando que o processo de hidratação foi retardado, mas não houve aumento do tempo de utilização, calculado pela subtração entre os tempos de pega final e inicial.

Aos 5 minutos (4 minutos de mistura mais 1 minuto de preparo da amostra) a temperatura de todas as misturas apresentou variação de $0,1^{\circ}\text{C}/\text{min}$, indicando que o tempo de início de pega foi menor que este. Sendo assim, para calcular o tempo de utilização, este tempo foi considerado igual a 5 minutos para todas as misturas.

Figura 5 - Curva de calor de hidratação das misturas de gesso e resíduo sem aditivo retardador de pega

Figura 6 - Curva de calor de hidratação das misturas de gesso e resíduo com aditivo retardador de pega

A mistura com 50% de resíduo e com citrato de sódio apresentou o mesmo tempo de utilização da pasta de gesso sem retardador de pega (Figura 7), o que indica a viabilização do seu uso em obra.

Figura 5 - Tempo de fim de pega das misturas de gesso e resíduo com e sem aditivo retardador de pega

4 CONCLUSÕES

O citrato de sódio diminuiu a resistência à compressão de todas as misturas.

O tempo de utilização das misturas com 0%, 10% e 50% de resíduo aumentaram com a adição do retardador de pega, mas não houve variabilidade significativa nas misturas com 90% e 100%.

A mistura com 50% de resíduo e com o retardador de pega apresentou o mesmo tempo de utilização da pasta de gesso sem o aditivo, viabilizando seu uso em obra.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Escola Politécnica de Pernambuco pela oportunidade de desenvolver esta pesquisa fornecendo uma bolsa de iniciação científica.

REFERÊNCIAS

ALVES, B.C.A; CAVALCANTI, R.A.A.; ROMANO, R.C.O.; JOHN, V.M.; PÓVOAS, Y.V. Interferência do citrato de sódio na calorimetria da pasta de gesso. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Entac, 2012. **CD-ROM**. Juiz de Fora, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **MB 3468**. Gesso para construção: determinação das propriedades físicas do pó. Rio de Janeiro, 1991.

_____. **MB 3469**. Gesso para construção: determinação das propriedades físicas da pasta. Rio de Janeiro, 1991.

_____. **MB 3470**. Gesso para construção: determinação das propriedades mecânicas. Rio de Janeiro, 1991.

_____. **NBR 12775**. Placas lisas de gesso para forro – Determinação das dimensões e propriedades físicas. Rio de Janeiro, 1992.

_____. **NBR 13207**. Gesso para construção civil: Especificação. Rio de Janeiro, 1994.

AYRES, M. Indústria de construção civil deve crescer 2,8% em 2014. **Revista Exame**. Dezembro de 2013. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/industria-brasileira-de-construcao-civil-deve-crescer-2-8-em-2014>>. Acesso em: 28 de março de 2014.

CAVALCANTI, R.A.A.; ALVES, B.C.A.; ROMANO, R.C.O.; JOHN, V.M.; PÓVOAS, Y.V. Composição granulométrica do resíduo de gesso influencia nas propriedades do revestimento interno de parede. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. ENTAC, 2012. **CD-ROM**. Juiz de Fora, 2012.

CINCOTTO, M.A.; HINCAPIÉ, A.M. **Seleção de substâncias retardadoras do tempo de pega do gesso de construção civil**. Boletim técnico BT/PCC/184 da Escola Politécnica da USP–Departamento de engenharia de construção civil – Universidade de São Paulo – São Paulo. 1997.

CINCOTTO, M.A.; JOHN, V.M. **Materiais de construção civil e princípios de ciências e engenharia de matérias**. volume 1. 2ª edição. 2010.

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. CONAMA. **Resolução n. 431**, de 24 de maio de 2011. Altera o art. 3º da Resolução n. 307, de 5 de julho de 2002, estabelecendo nova classificação para o gesso. Diário Oficial da República Federativa do Brasil.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM. Sumário mineral, 2013.

GUSMÃO, A.D. **Manual de Gestão de Resíduos da Construção Civil**. 1. ed. Camaragibe/PE: CCS Editora e Gráfica, 2008. 140 p.

PINHEIRO, S.M.M. **Gesso reciclado**: avaliação de propriedades para uso em componentes. Tese de doutorado em engenharia civil. Universidade estadual de Campinas. Campinas. 2011.

RIBEIRO, A.S., SANTOS, V.A.; BENACHOUR, M.; de MELO, D. C. P.; CAVALCANTI, D. E. S. Potencial alternativo na reciclagem de resíduos de gesso na construção civil. **Revista Pernambucana de Tecnologia**. v.1, n.1, outubro de 2013. p.57-71.

SCHIMITZ, I.B.T.A.; PÓVOAS, Y.V. 2009. Análise de desempenho do revestimento de gesso com adição de seu resíduo gerado em obra. In: IV Encontro Latino-Americano sobre edificações e comunicações sustentáveis. **Anais**. Recife. 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO TERMO ENERGÉTICO DE PAREDES DE BLOCOS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

CALLEJAS, I. J. A. (1); DURANTE, L. C. (2); SILVA, R. A. F. (3); OLIVEIRA, A. S. (4)

(1) UFMT, (65) 3615-8774, e-mail: ivancallejas@ig.com.br (2) UFMT, (65) 3615-8774, e-mail: luciane.durante@hotmail.com, (3) UFMT, (65) 3615-8774, e-mail: renataalves.au@gmail.com, (4) IFMT, (65) 3615-8774, e-mail: angela.oliveira@cba.ifmt.edu.br

RESUMO

Com vistas à sustentabilidade ambiental, estudos tem procurado apresentar soluções técnicas que utilizem materiais provenientes de resíduos da construção e demolição (RCD). Nesse sentido, esta pesquisa teve por objetivo avaliar o desempenho termo energético de habitações de interesse social (HIS) composta por painéis de vedação executadas com blocos produzidos a partir de Resíduos de Construção e Demolição (RCD). Os específicos foram (a) caracterizar a transmitância e a condutividade térmica de parede composta por blocos de RCD, (b) avaliar os graus-hora de refrigeração e o conforto térmico de uma habitação de interesse social (HIS) com fechamentos em painéis de blocos de RCD com e sem revestimento, comparando-os com fechamento em painel convencional e (c) classificar a eficiência energética dessas habitações. A caracterização da transmitância e da condutividade térmica do painel de RCD e de blocos cerâmicos com revestimento seguiu o procedimento normativo com uso de câmara térmica. O desempenho termo energético foi avaliado por meio de simulações computacionais do projeto de HIS considerando painel de RCD, RCD com revestimento e convencional (bloco cerâmico). Os resultados indicaram que os graus-horas de refrigeração anual do Painel RCD foi 21,5% superior ao painel convencional. O Painel RCD com revestimento reduziu a demanda anual para refrigeração de 20,60% em relação ao Painel RCD e de 3,5% em relação ao Painel Convencional. A classificação da eficiência energética da HIS de Painel Convencional e de Painel RCD com revestimento foi Nível B e a do Painel RCD, Nível C. As três tipologias proporcionam 80% ou mais das horas em situação de desconforto térmico, evidenciando a necessidade de melhorias no projeto visando a obtenção de adequado conforto térmico, o que pode ser feito por meio da inserção de estratégias bioclimáticas, bem como a partir de melhorias no envelope da edificação, em especial, nas propriedades térmicas do bloco de RCD.

Palavras-chave: conforto térmico, materiais alternativos, simulação computacional, RCD.

ABSTRACT

Aiming to improve environmental sustainability, studies have attempted to present technical solutions that use materials from construction and demolition (C&D) waste. In this sense, the objective of this research was to evaluate the thermal energetic performance of social housing composed of masonry fabricated with blocks produced from Recycled Construction and Demolition Waste (RCDW). Specific objectives were to (a) characterize the transmittance and thermal conductivity of wall composed of RCD blocks, (b) evaluate the degree- hour cooling and thermal comfort of a social housing (HIS) composed by panels with RCD blocks with and without external and internal mortar and compare them with conventional ceramic panel and (c) classifies the energy efficiency of those houses with those panels. The thermal transmittance and conductivity characterization of RCD RCD panel followed the normative procedure using thermal chamber. The thermo energetic performance was evaluated by means of computer project simulations considering social housing Panel with only RCD blocks, RCD blocks with external and internal mortar and conventional panels. The results indicated that the annual cooling degree-hours of RCD panel was 21.5 % higher than the Conventional Panel. The RCD panel with internal and external

mortar reduced the annual cooling demand in 20.60 % when compared to the Panel composed with only RCD blocks and 3.5 % compared to conventional panel. The social housing energy efficiency rating with Conventional Panel and RCD Panel with internal and external mortar was classified in Level B and Level C, with only RCD Panel. The annual thermal discomfort hours in the research buildings have achieved high levels of discomfort time (exceeding 80%). It indicated the necessity to improve the building thermal comfort by introducing bioclimatic design strategies in the building project, as well as, improving in the building envelope, especially in the RCD block thermal properties.

Keywords: *thermal comfort, alternative materials, thermo energetic computational simulation, RCD.*

1 INTRODUÇÃO

Para projetar edificações energeticamente eficientes é necessário compreender os fenômenos de transferência de calor do ambiente externo para o interno, a fim de criar soluções que associem materiais e dimensões para adequação das envoltórias e, logo, redução do consumo energético e maior conforto térmico no interior das mesmas. Em termos normativos, a NBR 15220 - Parte 3 (ABNT, 2003) estabelece diretrizes construtivas para habitações de interesse social (HIS) aplicáveis na fase de projeto a partir da divisão do território brasileiro em oito Zonas Bioclimáticas (ZB), através de estratégias de condicionamento térmico passivo. Na ZB 7, região desta pesquisa, o desempenho térmico é um fator relevante, em virtude das altas temperaturas registradas durante todo o ano. No entanto, o que nela se observa é que os programas para HIS estão sendo implementados de forma padronizada, sem preocupação com o clima local e sem o atendimento das prescrições normativas (CALLEJAS et al., 2013).

Outro aspecto a ser considerado é que no Brasil o setor da construção civil é um grande gerador de resíduos, tanto no descarte de produtos fora de padrão pelas indústrias de materiais de construção, quanto nos reparos e demolições realizadas nos canteiros de obras. Destaca-se que apenas um terço deste material é destinado para os aterros públicos, sendo o restante geralmente depositado em áreas ilegais (LEITE et al., 2011). Uma alternativa para amenizar esse impacto ambiental é a reciclagem dos resíduos, utilizando-os como agregado reciclado (SANTOS et al., 2013). Segundo a NBR 15.116 (ABNT, 2004), agregado reciclado é um material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção ou demolição de obras civis, que apresenta características técnicas para a aplicação em obras de edificação.

Uma importante ação com vistas à sustentabilidade, em especial a urbana, é a utilização dos materiais provenientes da construção e demolição como agregado na produção de blocos ou tijolos. Os reciclados da construção e demolição (RDC), como são chamados, podem apresentar inúmeras vantagens, tais como menor consumo de cimento em seu processo de fabricação, ausência do processo de queima, pois o bloco precisa ser somente curado, características físicas e mecânicas compatíveis com as dos blocos tradicionalmente produzidos, dentre outras (SANTOS et al., 2013). Algumas pesquisas têm destacado que a substituição dos agregados naturais graúdos e miúdos por agregados reciclados em níveis de 25% e 50% tem pouco efeito sobre a resistência à compressão, embora níveis mais elevados a reduzam substancialmente (SOUTSOS et al., 2011; LEIVA et al., 2013). Assim, o agregado do RCD é um material alternativo e atraente para ser utilizado em novos edifícios, especialmente nos fechamentos verticais.

É possível encontrar uma série de pesquisas dedicadas a caracterizar física e mecânicamente estes materiais (POON et al., 2002; LEIVA, et al., 2012). Em estudo recente, Santos et al. (2012) avaliou a viabilidade de aproveitamento dos RCD como agregado na fabricação de tijolos de vedação em Cuiabá/MT. Por outro lado, nota-se que pouco esforço tem sido feito para caracterizar as propriedades térmicas de blocos de

RCD, especialmente a sua transmitância térmica e condutividade térmica, bem como o comportamento térmico da edificação com a utilização de blocos de RCD.

Diante deste cenário, esta pesquisa teve por objetivo geral avaliar comparativamente o desempenho termo energético de habitação de interesse social (HIS) com fechamentos verticais de blocos produzidos a partir de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e de fechamento convencional de blocos cerâmicos revestidos interna e externamente. Os objetivos específicos foram (a) caracterizar a transmitância térmica e condutividade térmica de paredes de blocos de RCD com e sem revestimento e de blocos cerâmicos revestidos interna e externamente, (b) avaliar os graus-hora de refrigeração e o conforto térmico da HIS com fechamentos em painéis de RCD com e sem revestimento, comparando-os com fechamento em painel convencional de blocos cerâmicos revestidos interna e externamente e (c) classificar a eficiência energética dessas habitações segundo os critérios do Regulamento Técnico da Qualidade - RTQ-R.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Resíduo de Construção e Demolição (RCD) e traço do concreto do bloco

De acordo com Santos et al. (2013), a confecção dos agregados de RCD foi realizada selecionando os resíduos de construção para o processo de britagem. Foram escolhidos resíduos de argamassa, concreto e tijolo cerâmico (Figuras 1 e 2). Após o beneficiamento, o material britado foi dividido em três grupos granulométricos passantes nas peneiras #0,15 e 0,075mm (pó), nas peneiras #0,6 e 0,3 mm (areia) e na peneira #4,8 e 2,4-1,2 mm (pedrisco). Os ensaios físicos indicaram a seguinte caracterização do agregado de RCD: absorção de 12,26%, massa unitária compactada de 1,48g/cm³, diâmetro máximo característico de 4,8 mm e módulo de finura de 3,04.

Para a definição do traço ideal, Santos et al. (2013) realizou um empacotamento experimental adaptado por Costa (2006), misturando três grupos granulométricos em diferentes porcentagens, até a determinação da combinação com maior massa unitária e consequentemente, menor índice de vazios. A combinação granulométrica dos materiais escolhidos foi 15% de pó, 47% de areia e 38% de pedrisco, cujo índice de vazios e massa específica foram 41,48% e 2,50 g/cm³, respectivamente. O traço escolhido foi 1:9 (1:1,35:4,23:3,42; cimento:pó:areia:pedrisco) em massa, com fato água/cimento 1,32.

2.2 Confecção dos blocos

O concreto foi fabricado manualmente e moldado em uma prensa hidráulica para confecção dos blocos (Figuras 3 e 4). Os testes de resistência à compressão foram realizados de acordo com a NBR 6136 (2014) e foram superiores a 4MPa, classificando-os como Classe B, para uso estrutural em parede acima do nível do solo. Os testes físicos indicaram que a massa específica saturada/ seca, relação de vazios e de absorção de água por imersão foram de 1,6g/cm³, 1,48g/cm³, 26,75% e 12,5%, respectivamente.

Figura 1 – Processo de britagem RCD

Figura 2 – Mistura agregada de RCD

Figura 3 - Bloco de RCD na prensagem

Figura 4 – RCD 25x12,5x7,5mm

Fonte: Santos et al. (2013)

2.3 Determinação das propriedades térmicas por meio de câmara térmica

Construiu-se uma câmara térmica teste para determinação da transmitância e condutividade térmica (Figuras 5 e 6), adaptada de Rupp (2009), com dimensões internas de 65x50x50cm, em placas de MDF 16mm, revestidas internamente com poliestireno expandido (25 e 50 mm) envolvido em folhas de alumínio para proporcionar isolamento térmico do meio exterior. Uma lâmpada de infravermelho (250W) é a fonte de calor no interior da câmara e um dimmer ajusta a intensidade da luz de infravermelho. Um dos lados da câmara é fechado com o material a ser ensaiado, que fica exposto à radiação infravermelha emitida pela lâmpada durante o ensaio. A câmara térmica é envolvida por outra câmara, denominada "câmara ambiental", com dimensões internas de 50x50x35cm, para isolar a amostra do restante do ambiente externo à ela.

Foram confeccionadas amostras do fechamento vertical de blocos de RCD de 40x40cm, devidamente posicionadas na câmara acima descrita, para realização do ensaio. No total foram ensaiadas três amostras, sendo selecionada para apresentação neste artigo, aquela cujos resultados foram os mais desfavoráveis, ou seja, aquela em que se obtiveram os maiores valores de transmitância térmica. Também foi ensaiada uma amostra de painel com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm, de meia vez, revestida interna e externamente com argamassa de 2,5cm para confirmação dos valores normativos (teórico) e que permitem a comparação direta entre as amostras.

Os ensaios de transmitância térmica foram realizados utilizando-se a técnica de medição de fluxo de calor de acordo com a ISO 9869 (ISO, 1994). As medições foram realizadas durante 72 horas (três dias), a cada 5 minutos visto que este intervalo foi considerado adequado para captar variação dos parâmetros ambientais pesquisados.

Realizaram-se ensaios em duas posições da amostra de RCD: na seção sólida do bloco (sem a presença de vazios internos no painel) - RCD 1, e na seção vazada (câmara de ar) - RCD 2. Na amostra de bloco cerâmico, o ensaio foi realizado no centro da amostra (seção sólida e câmara de ar).

Foram instalados dois sensores de temperatura superficial (TMC-20-HD, OnsetComp) na posição central da amostra e voltados para o interior da câmara (centrados com a fonte de calor) para medir a temperatura superficial interna (T_{si}), adequadamente protegidos da exposição direta à energia térmica da fonte de calor (Figura 7). Outros dois sensores foram fixados na face exterior da amostra, voltados para a câmara ambiental para medir a temperatura superficial externa (T_{se}). Um sensor de fluxo de calor (q) (Hukseflux) foi fixado entre os dois sensores de temperatura superficial (Figura 8). Os sensores de temperatura superficial foram conectados a registradores automáticos (U12-13, Onsetcomp) e o sensor de fluxo de calor foi conectado ao registrador automático U30 (Onsetcomp), por meio de um amplificador de tensão.

Figura 5- Câmara térmica (exterior)

Figura 6- Câmara térmica (interior)

Figura 7- Sensores na face interna

Figura 8- Sensores na face externa

Fonte: do autor.

A determinação da transmitância térmica (U_n) foi feita através do método da média progressiva de acordo com a ISO 9869 (ISO, 1994), por meio da Equação 1, onde T_{si} é a temperatura média superficial interna, T_{se} é a temperatura média superficial externa, q é o fluxo de calor entre os dois lados do elemento testado e j representa cada uma das medições realizadas durante o teste de elemento (painél de vedação).

$$U_n = \frac{\sum_{j=1}^n q_j}{\sum_{j=1}^n (T_{sij} - T_{sej})} \quad (1)$$

Como o valor de U a ser calculado converge assintoticamente para o valor final de U_n e como se está interessado apenas no valor médio final, utilizou-se o conceito de incerteza combinada para estimar o erro introduzido na medição devido ao erro dos sensores, do desvio padrão observado em decorrência da variação ambiental durante as últimas 24 horas do experimento. A norma NBR ISO 17025 (ABNT, 2005) prescreve que a incerteza da medição pode ser feita assumindo-se o erro de calibração de instrumentos declarado pelos fabricantes, mais o desvio padrão (s.d) do período médio considerado de U_n . A incerteza estatística de medição (incerteza expandida) pode ser estimada assumindo um fator de abrangência (k) igual a 2, sendo este um valor típico neste tipo de medição. O uso deste fator de abrangência leva a um nível de confiança de 95%, aproximadamente. O valor de U final pode ser expresso pela Equação 2, em que δU_n representa a incerteza total da estimativa de U_n , denominada de incerteza combinada (BAKER, 2011).

$$U = U_n \pm k \cdot \delta U_n \quad (2)$$

2.4 Desempenho termoenergético

Os blocos de RCD caracterizados termicamente nesta pesquisa e propostos por Santos et al. (2003) tem sua produção destinada para a implantação de novas unidades habitacionais na Vila Tecnológica do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus São Vicente – MT/ Brasil, com área de 37,56 m², distribuída em sala, cozinha, banheiro e dois quartos.

O projeto da HIS (Figura 9) teve seu desempenho termoenergético avaliado por meio de simulação computacional utilizando-se o programa EnergyPlus. Para a modelagem da edificação utilizou-se o Plug-in OpenStudio, que permite a edição e visualização em maquete eletrônica no SketchUp 8 (Figura 10).

Figura 9 - Planta baixa da HIS

Fonte: do autor.

Figura 10 - Maquete eletrônica da HIS

Fonte: do autor.

Para avaliar o desempenho térmico da edificação, utilizou-se a variável ambiental denominada de temperatura operativa (T_o) que é a temperatura teórica obtida pela média aritmética das temperaturas do ar e radiante do interior dos ambientes. A temperatura

operativa foi avaliada para os ambientes de permanência prologada (sala, cozinha e quartos), conforme recomendação do RTQ-R (2010) que serviu de referência para o cálculo dos graus-horas de desconforto e de resfriamento dos ambientes da edificação. Segundo BUYUKALACA et al. (2001), graus-hora é um parâmetro climático de desempenho definido como o somatório das diferenças de temperatura, quando esta se encontra abaixo ou acima de uma temperatura base (T_b), calculado conforme Equação 3, em que T_o é a temperatura operativa média horária e T_b a temperatura base. A partir deste parâmetro é possível calcular a porcentagem de horas de desconforto, bem como as horas necessárias para refrigeração da edificação.

$$GH = \Sigma (T_o - T_b) \quad (3)$$

Para o computo das horas de desconforto por calor, partiu-se dos valores proposto por GIVONI (1992) para países com clima quente e em desenvolvimento, que sugere para o verão, em situação de umidade alta, valores limites superior de temperatura de conforto entre 25 e 26°C, sendo o último adotado como referência, por ser a temperatura base para cálculo dos graus-hora de refrigeração do ambiente, conforme indicado pelo RTQ-R (2010) e, também, pelo fato de que as pessoas estão aclimatadas ao clima local.

Foram realizadas simulações computacionais do projeto da HIS com três tipologias de fechamentos verticais: a) “painel convencional” (blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm, de meia vez, revestidos interna e externamente com argamassa de 2,5cm, conforme usualmente seria construída na região), b) “painel RCD” (blocos de RCD sem revestimento) e c) “painel RCD+revestimento” (aos quais foram acrescidos o revestimento interno e externo de 2,5cm). Os demais parâmetros construtivos mantiveram-se inalterados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Transmitância e condutividade térmica dos Blocos de RCD

Os resultados do ensaio na seção do painel composta pela parte sólida do bloco (RCD 1) indicam que os valores calculados convergem assintoticamente para o valor final (Figura 11a). A diferença média de temperatura entre as faces foi de ~13,5°C, o fluxo de calor médio foi de 76W/m², o valor médio de U_n e a incerteza estatística da medição do ensaio foram de 5,69W/m²K±0,70 W/m²K (Quadro 1).

Nos resultados do ensaio com os sensores posicionados na seção do bloco com câmara de ar (RCD 2), o comportamento foi semelhante ao realizado na região sólida (Figura 11b), com temperaturas superficiais interna e externa semelhantes. Contudo, o resultado da transmitância térmica foi menor, como esperado, visto que a propagação térmica é maior em meios sólidos (Quadro 1). O valor médio de U_n e a incerteza estatística da medição do segundo ensaio foram de 5,23W/m²K±0,60W/m²K.

No ensaio realizado no bloco cerâmico, as temperaturas superficiais interna e externa foram superior ao bloco de RCD, com diferença média de temperatura entre as faces de ~16,4°C e fluxo de calor médio de 81W/m² (Figura 11c) O valor médio de U_n e a incerteza estatística da medição do ensaio foram de 4,92W/m²K±0,56 W/m²K (Quadro 1), inferior aos resultados encontrados na região sólida e câmara de ar do RCD.

A transmitância térmica global do bloco (U) foi calculada ponderando-se a transmitância obtida nos testes RCD 1 e RCD 2 pelas respectivas áreas de secção transversal do bloco. O valor de U_T encontrado foi de 5,48W/m²K±0,32W/m²K.

A transmitância térmica total (U_T) do painel RCD e bloco cerâmico foi de 2,89 W/m²K±0,32W/m²K e 2,40W/m²K±0,56W/m²K, respectivamente. O valor foi

obtido somando-se a transmitância térmica externa e interna do ar. De acordo com a NBR 15220-3 (ABNT, 2003), o valor teórico da transmitância térmica total do bloco cerâmico com revestimento em ambas as faces com 2,5cm é de 2,49 W/m²K, valor próximo ao determinado no ensaio e dentro do intervalo de confiança.

A transmitância térmica total do painel RCD foi superior ao da parede composta por blocos cerâmicos de 8 furos revestidos com argamassa interna e externamente, com espessura total variando de 0,14 a 0,15m e transmitância térmica total entre 2,24 a 2,49W/m²K , cujo valor normativo foi confirmado no ensaio (Figura 11c).

Quadro 1 – Valores médios das últimas 24h na seção sólida do bloco de RCD 1/ com câmara de ar do bloco RCD 2 e na seção central do bloco cerâmico

Variável/ propriedade térmica		RCD 1: sensores na seção sólida	RCD 2: sensores na seção com câmara de ar	Bloco cerâmico: sensores na seção central
Temperatura interna		58,74°C	55,33°C	60,71°C
Temperatura externa		42,47°C	42,53°C	44,31°C
Fluxo de calor		76,35 W/m ²	66,93 W/m ²	80,71 W/m ²
Valor de U médio (U _n)		5,69 W/m ² K	5,23 W/m ² K	4,92 W/m ² K
Incerteza δU_n		0,35 W/m ² K	0,30 W/m ² K	0,28 W/m ² K
Erro na medição	U _{err_T_{si}} (erro do sensor 0,25°C)	5,80	5,33	5,03
	U _{err_T_{se}} (erro do sensor 0,25°C)	5,80	5,33	5,00
	U _{err_Q} (erro do sensor 5%)	5,98	5,49	4,67
	Desvio padrão (s.d.)	0,13	0,06	0,04
	Erro percentual (100. $\delta U_n/U_n$)	6,50%	5,75%	5,73%

Figura 11 – (a) Ensaio na seção sólida do bloco RCD 1, (b) na seção com câmara de ar do bloco RCD 2 e (c) na parede de bloco cerâmico com revestimento

Na zona bioclimática 7, região de implantação da HIS, a NBR 15575-3 (ABNT, 2003) estabelece que se o índice de absortância (α) inferior a 0,6, a transmitância total deve ser inferior a $3,7\text{W/m}^2\text{K}$. Caso o índice de absortância exceda 0,6, a transmitância total reduz-se para $2,5\text{W/m}^2\text{K}$, com vistas a evitar o ganho excessivo de calor no interior das habitações. Como a parede de RCD tem coloração cinza escuro ($\alpha > 0,6$) e o resultado do ensaio indicou transmitância total da parede RCD superior a $2,5\text{W/m}^2\text{K}$, o painel RCD não atende aos parâmetros indicados na referida norma.

No painel RCD+revestimento foi introduzido o revestimento interno e externo de 2,5cm de espessura, obtendo-se transmitância térmica da parede seja de aproximadamente de $2,5\text{W/m}^2\text{K}$, valor este que atende a norma e se aproxima da transmitância das paredes compostas por blocos cerâmicos e argamassa.

A condutividade térmica do bloco foi determinada multiplicando-se o valor de U_n pela espessura do bloco, o que resultou no valor de λ igual a $0,68\text{W/mK} \pm 0,04\text{W/mK}$. Como esperado, o bloco de RCD apresentou menor valor de condutividade térmica do que o bloco de concreto convencional, estabelecido em $\lambda_c = 1,75\text{W/mK}$ pela NBR 15220-2 (ABNT, 2003). Isso ocorre devido à presença de agregados com menor densidade e condutividade térmica, como cerâmica e gesso que compõem o RCD e, também, devido à maior porosidade da mistura.

3.2 Simulação do desempenho termo energético

A análise do parâmetro graus-horas de refrigeração (Figura 12) indicou que as três tipologias de fechamentos verticais estudadas demandaram maior quantidade de horas para refrigeração no mês de novembro e menor no mês de julho, comportamento que está diretamente relacionado com o clima da região (Tropical Continental).

Constatou-se que em todos os meses do ano, a HIS com painel RCD apresentou maior demanda de refrigeração que a HIS com painel convencional. Com a introdução da argamassa interna e externa ao bloco, no painel RCD+revestimento, observou-se que o desempenho foi melhorado, fazendo com que a demanda de refrigeração fosse inferior ao do edifício com painel convencional. Destaca-se que as argamassas de revestimento são idênticas: cimento portland e areia lavada.

Em termos anuais, a HIS composta por painel convencional demandou 17.174°Ch de refrigeração. A HIS composta por painel RCD apresentou demanda anual 21,50% superior à de painel convencional (20.870°Ch). A introdução de revestimento interno e externo reduziu a demanda anual para refrigeração em 20,60% em relação ao painel RCD e 3,5% em relação ao painel convencional (16.567°Ch).

Aplicando-se o RTQ-R, a envoltória da edificação com painel convencional classifica-se com o Nível B de eficiência. Já a edificação com painel de blocos de RCD sem revestimento externo e interno classifica-se com Nível C, acarretando redução no nível de desempenho em relação ao painel convencional. A edificação com painéis de RCD e revestimento interno e externo, além de apresentar redução nos graus-horas de refrigeração, classifica-se como Nível B, mantendo o mesmo nível da HIS com painéis convencionais.

A análise do parâmetro de horas de desconforto (Figura 13) indica que nas edificações simuladas, em todos os meses do ano, 80% das horas estiveram dentro da faixa de desconforto. Com exceção do mês de julho, nos demais meses do ano, as porcentagens de horas de desconforto proporcionadas pelas HIS são inadequadas, destacando-se que nos meses de outubro a janeiro, os níveis foram superiores a 90%. Constata-se, então, que a busca por melhores níveis de desempenho termoenergético não garantem necessariamente níveis adequados de conforto térmico no interior da edificação.

Figura 12 – Graus-horas de refrigeração anual dos painéis

Figura 13 – Porcentagem de horas de desconforto anual dos painéis

Nesse sentido, o uso de estratégias bioclimáticas é importante para melhorar a habitabilidade das edificações. Além destas, a melhoria do desempenho termoenergético e do conforto térmico pode ser alcançado a partir da adequação do isolamento térmico do envelope da edificação às condições climáticas da região. Isso significa adotar componentes que apresentem menores valores de transmitância térmica nos painéis de vedação e cobertura da edificação. Alterações nestes componentes implicam necessariamente na elevação de custos de implantação das HIS e requerem estudo específico, pois é um fator decisivo na implantação destas edificações. De qualquer forma, este custo deve ser incorporado no custo total visto que o uso de painéis convencionais (usuais) não tem garantido adequado nível de conforto térmico aos ocupantes destas edificações.

4 CONCLUSÕES

O ensaio na câmara térmica caracterizou a transmitância térmica do painel composto por blocos de RCD em $2,89 \text{ W/m}^2\text{K}$ e do painel de RCD revestido interna e externamente, em $2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. No ensaio da parede de bloco cerâmico revestido interna e externamente (2,5cm) obteve-se valor de transmitância térmica de $2,40 \text{ W/m}^2\text{K}$, valor próximo ao teórico estabelecido pela NBR 15.220-3 (ABNT, 2003).

O desempenho termo energético da habitação de interesse social composta pelo painel RCD apresentou demanda anual de graus-horas de refrigeração 21,50% superior ao do painel convencional. Com intuito de reduzir essa demanda, foi agregado revestimento interno e externo ao bloco de RCD, reduzindo a demanda por refrigeração de 3,5% em relação ao painel convencional. A classificação termo energética das habitações em painel convencional e RCD com revestimento externo e interno é Nível B, e do painel RCD sem revestimento é Nível C, de acordo com o RTQ-R.

Verificou-se que tanto a edificação com paredes tradicionais quanto as com blocos de RCD não garantiram adequado conforto térmico aos usuários, pois foram quantificadas em todos os meses, com exceção do mês de julho, 80% ou mais das horas dentro da faixa de desconforto. Assim, sugere-se que estratégias bioclimáticas sejam incorporadas ao projeto da HIS para melhorar sua habitabilidade e que sejam utilizados materiais com menor transmitância térmica dos fechamentos verticais e da cobertura da edificação, para melhor adequação às condições climáticas da região, para o que sugere-se a utilização de novos materiais na composição do bloco de RCD.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT) (Processo N° 249353/2014) pelo apoio financeiro a esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15220**: Desempenho Térmico de Edificações - Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro, 2003a.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15220**: Desempenho Térmico de Edificações - Parte 2: Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações. Rio de Janeiro, 2003b.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6136**: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15116**: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 17025**: Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2005.
- BAKER, P. **Historic Scotland Technical Paper 10: U_n values and traditional buildings. In situ measurements and their comparisons to calculated values**. Glasgow Caledonian University. 2011.
- BUYUKALACA, O.; BULUT, H.; YILMAZ, T. Analysis of variable-base heating and cooling degree-day for Turkey. **Applied Energy**, v. 68, n. 3, p. 269-283, 2001.
- CALLEJAS, I. J. A.; DURANTE, L. C.; SILVA, R. A. F.; OLIVEIRA, A. S. Verificação dos requisitos normativos de desempenho térmico em habitação de interesse social implantada em zona bioclimática 7. In: **Seminário Mato-grossense de Habitação de Interesse Social**, 5, 2013, Cuiabá, Mato Grosso. Anais. Cuiabá, 2013.
- COSTA, J. S. **Agregados alternativos para argamassa e concreto produzidos a partir da reciclagem de rejeitos virgens da indústria de cerâmica tradicional**. 2006. Tese de doutorado (Ciência e Engenharia de Materiais). UFSC. São Carlos.
- GIVONI, B. Comfort, climate analysis and building design guidelines. **Energy and Building**, vol.18, 1992.
- International Organization for Standardization (ISO). **ISO 9869**: Thermal insulation – Building elements – In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance. 1994.
- LEITE, F. C.; MOTTA, R. S.; VASCONCELOS, K. L.; BERNUCCI, L. Laboratory evaluation of recycled construction and demolition waste for pavements. **Construction and Building Materials**, v. 25, p.2972–2979, 2011.
- LEIVA, C.; SOLÍS-GUZMÁN, J.; MARRERO, M.; ARENAS, C. G. Recycled blocks with improved sound and fire insulation containing construction and demolition waste. **Waste Management**, v.33, p.663–671, 2013.
- POON, C.S.; KOU, S. C.; LAM, L. Use of recycled aggregates in molded concrete bricks and blocks. **Construction and Building Materials**, v.16, p.281–289, 2002.
- SOUTSOS, M. N.; TANG, K.; MILLARD, S. G. Concrete building blocks made with recycled demolition aggregate. **Construction and Building Materials**, v.25, p.726–735, 2011.
- REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE - RTQ-R. **Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais**. 2010. Disponível: www.procelinfo.com.br/etiquetagem_edificios em: Acesso em 09/04/2014.
- RUPP, R. F. **Análise da transferência de calor em paredes compostas por tijolos maciços**. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Universidade Federal do Rio de Janeiro.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO GESSO RECICLADO ÀS PRESCRIÇÕES DA NBR 13207

MOURA, R. S. L. M. (1); DEUSDARA, D. F. M. (2); BARRETO, J. M. L. (3); CABRAL, A. E. B. (4)

(1) UFC, e-mail: rafaelleall@hotmail.com, (2) UFC, e-mail: davideusdara@gmail.com, (3) UFC, e-mail: mauriciobarreto@ufc.br, (4) UFC, e-mail: eduardo.cabral@ufc.br

RESUMO

Os resíduos gerados pela construção civil representam uma grande parcela dos resíduos sólidos urbanos, o que pode ser atribuído à alta intensidade de novas construções, bem como às elevadas taxas de desperdício de materiais nos canteiros de obras. Perdas de material na aplicação ainda são altas, tendo sido observados em obras de edifícios brasileiros valores medianos de 30%. Para produzir o gesso, o minério gipsita é extraído de jazidas naturais, triturado, calcinado à temperatura de 150° C para perder umidade, sendo posteriormente moído e após hidratado, estará pronto para ser utilizado. Trabalhos científicos revelam que o descarte inadequado do gesso no meio ambiente é perigoso pois pode ser liberado o gás sulfídrico, irritante para as mucosas e causador de vários problemas respiratórios. O objetivo deste trabalho foi comparar as propriedades físicas, químicas e mecânicas do gesso comercial (GC), utilizado como referência, com as do gesso comercial reciclado (GCR) e resíduo de gesso reciclado (RGR), além da verificação da conformidade de todos com a NBR 13207 (ABNT, 1994), através de ensaios em laboratório. Foi feita uma análise do processo de reciclagem e verificado o que acarreta nas propriedades químicas, físicas e mecânicas do material reciclado. A análise das características dos gessos reciclados (GCR e RGR) com as características do gesso comercial utilizado como referência indica que seguindo estes métodos para reciclagem do gesso, o GCR e RGR não atendem satisfatoriamente nenhuma das exigências para classificação como gesso de construção civil pela NBR 13207 (ABNT, 1994), em relação às propriedades físicas e químicas do pó de gesso, físicas da pasta e mecânica do gesso.

Palavras-chave: Gesso, Resíduo da construção civil, Reciclagem.

ABSTRACT

Waste generated by construction represents a large portion of municipal solid waste, which can be attributed to the high intensity of new buildings as well as the high rates of materials waste at construction sites. Material waste in the application still is high, it was observed in the works of Brazilian buildings median values of 30 %. To produce gypsum, the gypsum ore is mined from natural deposits, crushed, calcined at 150 ° C to lose humidity, after being milled and after hydrated, it is ready to be used. Papers reveal the improper disposal of gypsum in the environment is dangerous because it can be released gas sulfide, it is irritating to mucous membranes and causes various respiratory problems. The aim of this study is to compare the physical, chemical and mechanical properties of Commercial Gypsum (GC) used like reference, the Recycled Business Gypsum (GCR) and Waste of Recycled Gypsum (RGR), and to check conformity of all them with the NBR 13207 (ABNT, 1994) through laboratory test. The analysis of the characteristics of recycled gypsum (GCR and RGR) with the characteristics of commercial gypsum indicates that following these methods for the recycling of gypsum, the GCR and RGR don't get satisfactorily any requirements for classification as plaster of the construction by NBR 13207 (ABNT, 1994), about the physical and chemical properties of the gypsum powder, physical of the paste and mechanical of the gypsum.

Keywords: Gypsum, Construction waste, Recycling.

1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, a indústria da construção civil vem agregando para si parâmetros hoje imprescindíveis para um melhor desenvolvimento sustentável do planeta, aceitando o uso de produtos que sejam considerados ecologicamente corretos, reduzindo, portanto impactos no meio ambiente decorrente de resíduos gerados pela mesma. Uma preocupação da indústria é com a geração de resíduos e entulhos nas construções. Sendo assim, procurar também formas de reutilizá-lo é algo de vital importância para a sociedade. Em maio de 2011, a resolução N° 431 do CONAMA (BRASIL, 2011) definiu o gesso como classe B na classificação dos resíduos de construção e demolição (RCD) que o classifica como reciclável. Ou seja, a partir desta data os resíduos de gesso deverão agora serem reciclados.

A gipsita é o sulfato de cálcio hidratado com duas moléculas de água ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$). Das duas moléculas de água, uma e meia está fracamente combinada e a outra meia molécula fortemente combinada. Isto explica o porquê da ocorrência de pelo menos duas fases distintas na fabricação de gesso. Na primeira fase se desprende a água fracamente combinada, é quando se obtém o hemidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2 \cdot \text{H}_2\text{O}$), e a segunda fase quando se desprende a água fortemente combinada, obtendo-se o sulfato anidro solúvel (CaSO_4) (ROQUE *ET AL.*, 2005).

O Gesso de sulfatos hidratados e anidros de cálcio, é obtido pela calcinação (decomposição a quente) da gipsita natural à cerca de 160°C constituída de sulfato bi hidratado de cálcio geralmente acompanhado de certa proporção de impurezas, como sílica, alumina, óxido de ferro, carbonatos de cálcio e magnésio. O total das impurezas varia desde uma porção muito pequena até um máximo de cerca de 6% (BAUER, 2000).

A quantidade de gesso consumida pela população brasileira ainda é considerada baixa, 9kg/hab. em 2003, calculado a partir do consumo aparente fornecido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e da população, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (AGOPYAN *ET AL.*, 2005).

Considerando a necessidade de reciclar os resíduos gerados na cadeia produtiva do gesso e avaliar as propriedades do material reciclado para aplicação na construção civil este trabalho tem como objetivos comparar as propriedades físicas, químicas e mecânicas do gesso comercial (GC), utilizado como referência, com as do gesso comercial reciclado (GCR) e resíduo de gesso reciclado (RGR), verificando se estes estão em conformidade com a NBR 13207 (ABNT, 1994), através de ensaios em laboratório.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O gesso de construção é um material produzido por calcinação do minério natural gipso ou de sulfato de cálcio hidratado residual, constituído essencialmente de sulfatos de cálcio – hemidrato, anidridas solúvel e insolúvel – e a gipsita procedente de matéria prima. Como os gessos apresentam velocidade de pega e endurecimento muito mais rápida que o cimento Portland e a cal hidratada, em algumas variedades a ação se completa em menos de uma hora. Para haver maior flexibilidade na aplicação, é comum a sua utilização com aditivos retardadores (JOHN; CINCOTTO, 2010).

Conforme John e Cincotto (2010), o processo de produção do gesso de construção no Brasil é realizado, normalmente, a partir de matéria-prima natural, envolvendo as seguintes etapas: extração, britagem, moagem grossa e estocagem com

homogeneização, em seguida secagem, calcinação, moagem fina e ensilagem ou embalagem.

A NBR 13207 (ABNT, 1994) classifica dois tipos de gesso em função da aplicação: em revestimento e em fundição, sendo que ambos têm como requisito para classificação o tempo de pega e o módulo de finura. As exigências mecânicas e químicas são as mesmas para todos os tipos de gesso.

É possível reciclar o gesso acartonado que contém outros compostos, produzindo aglomerantes, desde que sejam removidos contaminantes incorporados no processo de geração de resíduos (CAMPBELL, 2003). O gesso em contato com umidade e condições anaeróbicas, com baixo pH, e sob ação de bactérias redutoras de sulfatos, condições presentes em muitos aterros sanitários e lixões, pode formar gás sulfídrico (H_2S), que possui odor característico de ovo podre, tóxico e inflamável (CIWMB, 2003).

A reciclagem dos resíduos de gesso é tecnicamente possível, com várias aplicações. Estudos nesse sentido foram desenvolvidos por Carvalho (2005) e Nita *et al.* (2004), cujos resultados preliminares evidenciam a viabilidade técnica de utilização do material reciclado na forma hemidratada. Todavia, o resíduo de gesso pode conter, além do sulfato de cálcio di-hidratado, teores de hemi-hidratos, anidritas e outros inertes (impurezas) que alteram sua composição química em relação à gipsita natural. Os cristais de di-hidrato do resíduo de gesso, devido às condições em que foram hidratados, podem apresentar morfologias diferenciadas da gipsita natural (JOHN; CINCOTTO, 2010).

Visando a produção de um gesso com características apropriadas à reciclagem, Cavalcanti (2006), Monção Júnior (2008) e Melo (2008) desenvolveram um processo de calcinação em que a gipsita calcinada à temperatura de 170° C sob pressão de 0,65 atm produz um gesso de construção, que ao ser hidratado gera resíduos cujas características proporcionam a produção de um gesso reciclado com características físicas e mecânicas melhoradas à reciclagem.

Niglio e Camarini (2004) estudaram em laboratório as propriedades do gesso reciclado proveniente dos resíduos de pasta de revestimento de obras, considerando as seguintes condições do processo de reciclagem: (I) moagem do resíduo com 80% da massa passante do material na peneira com abertura de malha de 0,297 mm; (II) calcinação em estufa, nas temperaturas de 100° C, 160° C e 200° C, com tempo de permanência de 24 horas. Os gessos reciclados, obtidos por este processo, apresentam as seguintes características, no material em pó e propriedades físicas no estado fresco (BARDELLA; CAMARINI, 2004, 2006): massa unitária do gesso reciclado é inferior à massa unitária do gesso comercial; módulo de finura maior que o do gesso comercial; consistência das pastas de gesso reciclado reduzida em todas as temperaturas estudadas; tempo de início de pega retardado, para as temperaturas de calcinação de 160° C e 200° C.

Os autores concluem que o fator temperatura de calcinação influencia no tempo de pega do material reciclado. Todavia, alertam que o fator impureza do resíduo pode contribuir para essa alteração. Isso fica evidenciado com os valores encontrados por Niglio e Camarini (2004), pois, embora os resíduos sejam de mesma natureza, o tempo de início de pega é acelerado para o gesso reciclado à temperatura de 160° C.

As propriedades mecânicas encontradas pelos autores mostram que o gesso reciclado pode alcançar os mesmos níveis do gesso comercial, apresentando melhor desempenho

o gesso reciclado a 200° C, possivelmente devido à redução da permeabilidade avaliada nesse material (BARDELA; CAMARINI, 2004; NIGLIO; CAMARINI, 2004).

3 METODOLOGIA

3.1 Materiais

O gesso comercial (GC) utilizado no trabalho como referência é comercializado em sacos de 1 kg e segundo classificação da NBR 13207 (ABNT, 1994) é gesso fino para fundição. As propriedades físicas e químicas do pó utilizado, propriedades físicas da pasta de gesso e propriedades mecânicas do gesso foram determinados em laboratório e encontram-se nas Tabelas 01 e 02 respectivamente.

Tabela 01 – Propriedades físicas e mecânicas

Determinação	Unidade	Referências normativas	Resultados
Módulo de finura	-	NBR 13.207/1994	0,14
Massa unitária	kg/m ³	NBR 13.207/1994	729,87
Tempo de início de pega	min	NBR 13.207/1994	13:25
Tempo de fim de pega	min	NBR 13.207/1994	22:17
Dureza	N/mm ²	NBR 13.207/1994	31,12
Resistência à compressão	MPa	NBR 13.207/1994	8,00

Fonte: Os autores

Tabela 02 - Composição química

Elemento	% Massa
CaO	70,22
SO ₃	28,04
SiO ₂	0,56
Sr	0,39
Fe ₂ O ₃	0,38
Al ₂ O ₃	0,26
K	0,14

Fonte: Os autores

O resíduo de gesso (RG) utilizado para reciclagem foi coletado na Usina de Reciclagem do Nordeste (USINE) localizada na Estrada do Ancuri S/N – Distrito de Ancuri – Itaitinga / CE. Foi coletada uma amostra aleatória em uma baía (Figura 01) na qual o resíduo é depositado.

Não foi feita a caracterização do resíduo de gesso (RG), pois se trata de um material inerte, uma vez que já teriam ocorridas as reações de endurecimento do gesso (após reação apresentam características da pedra gipsita), as amostras para comparação seriam do resultado do processo de reciclagem, além de ter encontrado parâmetros para comparação das características de gesso endurecido. Porém é possível ver facilmente a contaminação do resíduo de gesso por outros materiais.

Figura 1 – Baia com resíduo de gesso

Fonte: Os autores

3.2 Método de pesquisa

Primeiramente os gessos, tanto GC endurecido quanto o RG, foram quebrados em pedaços pequenos para serem triturados no britador de mandíbulas, ficando com diâmetro máximo de aproximadamente dois centímetros. Após a britagem foram passados pela peneira de malha de 4,8 mm para ficarem com granulometria semelhante antes da calcinação, tanto o GC endurecido quanto o RG, sendo separados em recipientes distintos e herméticos. Logo após, estas amostras foram dispostas em bandejas metálicas retangulares e calcinadas em estufa a uma temperatura constante de 150° C por um período de 24 horas.

Após uma análise expedita da granulometria do gesso de referência, percebeu-se que os grãos deste passavam com facilidade na peneira de malha de 0,6 mm e passavam com dificuldade na de malha de 0,425 mm. Foi então separado apenas o material passante na peneira de malha de 0,6 mm depois de moído no moinho de bolas para uma comparação mais verossímil possível com o gesso de referência, simulando assim a moagem fina e peneiramento no processo de fabricação do gesso.

Para caracterizar o gesso de referência e os novos materiais foram realizados ensaios para determinação física e química do pó, física da pasta e mecânica do gesso endurecido. Foram determinadas a granulometria do pó, por meio da granulometria a laser, a massa unitária e a composição química do mesmo, por meio da fluorescência de raios-x (FRX). Determinou-se ainda o tempo de pega das pastas e a dureza e a resistência à compressão das pastas enrijecidas.

Nos ensaios em que os gessos foram hidratados, o valor da relação de massa água/gesso foi fixada em 0,50, apesar da NBR 12128 (ABNT, 1991) prescrever o método para execução do ensaio de consistência normal que determina a relação adequada na qual se obtém uma fluidez da pasta adequada à manipulação. Este procedimento foi seguido porque não foi possível estabelecer esta relação para o gesso originado da reciclagem do resíduo de gesso devido o seu endurecimento rápido, assim tal valor foi escolhido pela sugestão no rótulo da embalagem do gesso comercial.

4 RESULTADOS

Os resultados das propriedades físicas do pó de gesso estão apresentados na Tabela 03.

Tabela 03 – Características físicas do pó de gesso

Amostra	Módulo de finura	Massa unitária (kg/m³)
GC	0,14	729,87
GCR	nd	588,18
RGR	nd	596,84

Fonte: Os autores. nd – não determinado

Os resultados da granulometria a laser das amostras de gesso indicam que os grãos do RGR são mais grossos que os grãos do GC e GCR, sendo que estes últimos apresentaram valores bem próximos. Conforme apresentado na Tabela 04 pode-se observar que 90% dos grãos do GC têm diâmetro menor que 163 μm , no caso do GCR são menores que 270 μm e no RGR 90% dos grãos passantes tem diâmetro menor que 446 μm . A área superficial específica do GC é 0,856 m^2/g , do GCR é 0,910 m^2/g e do RGR 0,547 m^2/g , sugerindo que os grãos do GC e GCR são mais finos que os do RGR. O RGR apresentou grãos mais grossos possivelmente devido à dificuldade de moagem pela presença de impurezas, como grãos de areia que poderiam ter sido misturados nas baias de armazenamento.

Tabela 04 – Valores de d(0,1), d(0,5) e d(0,9)

	GC	GCR	RGR
Área superficial específica (m^2/g)	0,856	0,910	0,547
d(0,1) (μm)	2,877	2,506	4,545
d(0,5) (μm)	16,382	18,595	63,695
d(0,9) (μm)	162,71	269,426	445,57

Fonte: Os autores

Os resultados da massa unitária dos gessos estão apresentados no Gráfico 01. Pode-se observar que o GCR e o RGR apresentaram massa unitária inferior a dos demais e 16% e 15% respectivamente, inferiores ao valor mínimo exigido pela NBR 13207. Este comportamento já era esperado pois usualmente os materiais reciclados apresentam massa unitária inferior a dos materiais virgens.

Gráfico 01 – Massa unitária dos gessos

Fonte: Os autores

A composição química dos gessos estudados, determinadas por meio do ensaio de fluorescências de raios-x (FRX), estão representadas na Tabela 05.

Tabela 05 – Composição química

Elemento\Material	GC (% massa)	GCR (% massa)	RGR (% massa)
CaO	70,22	69,97	68,19
SO₃	28,04	27,85	27,10
SiO₂	0,56	0,56	2,28
Sr	0,39	0,67	0,43
Fe₂O₃	0,38	0,44	1,09
Al₂O₃	0,26	0,00	0,53
K	0,14	0,00	0,30
Rh	0,00	0,46	0,00
P	0,00	0,06	0,08

Fonte: Os autores

Nota-se que as composições químicas dos gessos estudados são bastante similares contudo percebe-se que o RGR possui um teor um pouco maior de sílica (SiO₂) e óxido de ferro (Fe₂O₃) que os demais, possivelmente devido a contaminações. A quantidade de minerais silicosos pode contribuir para redução de resistência mecânica. Observa-se também que todos os gessos apresentaram uma quantidade de SO₃ (anidrido sulfúrico) inferior ao valor mínimo exigido pela NBR 13207:1994 (mínimo 53,0%) para ser considerado como gesso de construção civil.

Os resultados de tempo de pega dos gessos apontam que o RGR tem o início e o fim da pega muito rápida, podendo ser devido à presença de minerais solúveis em água (como halita e silvita) que afetam as propriedades da pasta fresca, como tempo de pega (John e Cincotto, 2010). Os demais gessos reciclados também não atendem às exigências normativas para serem considerados gesso de construção civil e nem de gesso de fundição, que têm tempo de pega menor.

Tabela 06 – Valores de tempo de pega

TEMPO DE PEGA	GC	GCR	RGR
Início de pega	13'25"	05'50"	00'20"
Fim de pega	22'17"	09'20"	01'10"

Fonte: Os autores

Com relação à dureza, todos os gessos reciclados estudados apresentaram valores menores que os exigidos por norma, conforme apresentado no Gráfico 02.

O gráfico 03 ilustra os valores médios das resistências à compressão obtidos dos corpos-de-prova de gesso. Pode-se confirmar as características inferiores dos gessos reciclados, no entanto nem mesmo o GC atendeu ao requisito da norma quanto à resistência à compressão mínima, embora tenha alcançado alcançando valores próximos aos da norma. O GCR apresentou valores mais altos que o RGR. A baixa resistência à compressão do RGR pode ser devido à existência de vazios na sua estrutura pela dificuldade de moldagem dos corpos-de-prova uma vez que o tempo de pega foi pequeno, podendo ter havido insuficiência de energia de compactação Outra hipótese é por terem sido rompidos no sexto dia e ainda apresentarem umidade, pois não foi

encontrado em literatura período ideal para determinação da resistência à compressão. A relação água/gesso foi 0,5.

Gráfico 02 – Valores da dureza dos materiais

Fonte: Os autores

Gráfico 03 – Resistência à compressão

Fonte: Os autores

5 CONCLUSÕES

A análise das características dos gessos reciclados (GCR e RGR) e do gesso comercial utilizado como referência indica que seguindo estes métodos para reciclagem do gesso, o GCR e RGR não atendem satisfatoriamente nenhuma das exigências físicas e químicas do pó de gesso, físicas da pasta e mecânica do gesso enrijecido para classificá-los como gesso de construção civil pela NBR 13207 (ABNT, 1994) pois estes apresentaram massa unitária inferior à mínima fixada pela norma, quantidade de SO_3 (anidrido sulfúrico) inferior à mínima fixada pela norma, tempo de pega fora dos intervalos de classificação como revestimento ou fundição estabelecidos pela norma, dureza e resistência à compressão inferiores ao mínimo exigido por norma.

Apesar do GCR não apresentar nenhuma impureza, este apresentou alguns valores próximos aos da norma, contudo ainda abaixo, não podendo ser considerado como gesso de construção civil. Vale salientar que alguns resultados do GC utilizado estão também abaixo dos padrões exigidos por norma, nos levando a refletir sobre o controle de qualidade dos produtos no mercado.

AGRADECIMENTOS

À CAPES pela bolsa e ao GPMATE pelo apoio recebido na execução dos ensaios.

REFERÊNCIAS

- AGOPYAN, A. K.; CARDOSO, F. A.; JOHN, V. M.; CARBONI, C. Análise Reológica de Pastas para Revestimentos à Base de Gesso por Squeeze-Flow. **VI Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassas – I International Symposium on Mortars Technology**. Florianópolis, 2005.
- AGOPYAN, V. et al. **Alternativas para redução de desperdício de materiais nos canteiros de obras**. São Paulo, FINEP, ITQC, Escola Politécnica da USP, 1998.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12127**: Gesso para construção - Determinação das propriedades físicas do pó - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 1991.
- _____. **NBR 12128**: Gesso para construção - Determinação das propriedades físicas da pasta - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 1991.
- _____. **NBR 12129**: Gesso para construção - Determinação das propriedades mecânicas - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 1991.
- _____. **NBR 13207**: Gesso para construção civil - Especificação. Rio de Janeiro, 1994.
- BARDELLA, P. S.; CAMARINI, G. Calor de hidratação de gesso reciclado para construção. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS DOS MATERIAIS, 16., 2004, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Cbecimat, 2004. p. 1-18.
- BARDELLA, P. S.; CAMARINI, G. Propriedades de gesso reciclado para utilização na construção civil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS DOS MATERIAIS, 17., 2006, São Paulo. **Anais...** São Paulo: CBECIMAT, 2006. p. 1-12.
- BAUER, L. A. F. **Materiais de Construção**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
- BRASIL. CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 431**. 2011.
- CAMPBELL, S. L. by Example Walls and Cieling. Disponível em: http://www.wconline.com/CDA/ArticleInformation/features/BNP__Features__Item/0,3299,93761,00.html Acessado em 17/07/13.
- CARVALHO, M. T. M. **Estudo dos resíduos de gesso e suas aplicações na construção civil**, 2005. 228 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2005.
- CAVALCANTI, L. B. **Determinação de condições operacionais adequadas na desidratação do minério de gipsita para obtenção de um gesso beta reciclável**, 2006. 87 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2006.
- CIWMB (California Integrated Waste Management Board) Drywall Recycling. Disponível em: <http://www.ciwmb.ca.gov/ConDemo/factsheets/Drywall.htm#Economics> Acesso em: 17 jul. 2013.
- JOHN, V. M., CINCOTTO, M. A. **Gesso de Construção Civil**. In: **Materiais de Construção Civil e Engenharia de Materiais**. 2 ed. São Paulo: IBRACON, 2010.
- MELO, D. C. P. **Estudo teórico-experimental da desidratação da gipsita para obtenção de um gesso beta reciclável**, 2008. 83 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Departamento de Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.

MONÇÃO JUNIOR, A. R. **Otimização das condições experimentais na desidratação da gipsita para obtenção de um gesso beta reciclável**, 2008. 66 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2008.

NIGLIO, F.; CAMARINI, G. **Viabilização técnica e econômica da reciclagem do gesso**. Campinas: FEC-Unicamp, 2004. 19 p. Relatório Técnico de Iniciação Científica.

NITA, C. et al. Estudo da reciclagem do gesso de construção. In: CONFERÊNCIA LATINOAMERICANA DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL, 1., ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 10., 2004, São Paulo. **Anais...** . São Paulo: ENTAC, 2004. p. 1-10.

PINHEIRO, S. M. de M. **Gesso reciclado: avaliação das propriedades para uso em componentes**. 2011.304 p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.

ROQUE, J. A., LIMA, M. M. T. M., CAMARINI, G. Características Químicas e Propriedades Físicas e Mecânicas do gesso reciclado calcinado a 200° C. In: Congresso Brasileiro de Cerâmica, 49, 2005, São Pedro. **Anais...** São Pedro, 2005.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE SERRAGEM DE ROCHAS ORNAMENTAIS COMO AGREGADO MIÚDO, EM CONCRETO

ROQUE, Alex Borges (1); CAMPOS, Rafael Nascimento (2); SANTOS, Heni Mirna Cruz (3); MOURA, Washington Almeida (4)

(1) Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: alex.borgez@gmail.com (2) Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: rafaelcamposeng@gmail.com (3) Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: henimirna@hotmail.com (4) Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: washington.moura@gmail.com

RESUMO

A crescente preocupação com as questões ambientais envolvendo consumo de recursos naturais e destinação dos resíduos sólidos industriais tem levado a realização de várias pesquisas com vistas a redução do consumo de matérias-primas, bem como uma adequada destinação destes resíduos. No processo de produção de rochas ornamentais, por exemplo, é gerada uma grande quantidade de resíduos. O Brasil, que é um dos grandes produtores de rochas ornamentais, tem convivido com este problema. Uma das possibilidades de aproveitamento de resíduos estudadas visa a sua incorporação na construção civil, por apresentar muitas opções para o reaproveitamento, devido à variedade de produtos que a mesma consome. O presente trabalho verificou a influência do resíduo de serragem de rochas ornamentais (RSRO) nas propriedades do concreto. O RSRO foi utilizado em substituição parcial do agregado miúdo no concreto, nos teores de 10% e 20%, em massa. A avaliação foi feita com base nos resultados de resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral e absorção por imersão. Observou-se que a utilização do resíduo proporcionou um aumento nas resistências à compressão axial e tração e redução da absorção dos concretos, em relação ao de referência. Com base nos resultados pode-se recomendar a utilização de até 20% do RSRO, em substituição ao agregado miúdo natural.

Palavras-chave: Resíduo de serragem de rochas ornamentais, reciclagem, resistências mecânicas, absorção.

ABSTRACT

The environmental issues linked to natural resource consumption and proper disposal of industrial solid waste represent driving forces to several research programs. The dimension stone production process, for example, generates a large amount of waste. Brazil, which is one of the major producers of dimension stone, has faced problems with the dimension stone sawing dust. Incorporating this type of waste into the construction industry represents a good alternative to minimize the problem. So, the present study examined the influence of the dimension stone sawing dust (DSSD) on the concrete properties. The DSSD was used in partial replacement of the natural fine aggregate (0 and 20%, by mass) to concrete production. The evaluation was made based on the results of compressive strength, splitting tensile strength, and water absorption rate. It was observed that the use of the DSSD promoted an increase of the compressive and splitting tensile strength of DSSD concrete. Also, a water absorption rate reduction was observed when compared to the reference concrete. Based on the results, it is possible to stand the use of up to 20% of DSSD, in replacement of natural fine aggregate.

Keywords: Sawing waste of dimension stone, recycling, mechanical resistance, absorption.

1 INTRODUÇÃO

O setor da construção civil é uma das grandes consumidoras de recursos naturais e também uma grande geradora de resíduos sólidos. Neste contexto, um dos desafios enfrentados atualmente por este setor industrial é a relação entre o desenvolvimento tecnológico e a preservação ambiental. Este setor apresenta uma grande versatilidade de produtos e de processos produtivos, sendo então uma alternativa para o aproveitamento de resíduos sólidos como matéria-prima suplementar na sua produção.

A indústria de rochas ornamentais tem uma significativa participação na economia brasileira, sendo responsável pelo faturamento de US\$ 1,1 bilhão no ano de 2012 (CHIODI FILHO, 2013). As rochas ornamentais e de revestimento abrangem as rochas que podem ser extraídas em blocos ou placas, cortadas de diversas formas e que passam por um beneficiamento de suas faces através de processos de esquadrejamento, polimento, lustro, entre outros (CHIODI FILHO, 2001). Nesse processo de beneficiamento das rochas ornamentais, há geração de um grande volume de resíduos. Este resíduo pode ser proveniente da extração do bloco, da serragem para padronização, do processo de corte e polimento além dos finos da lavra e do beneficiamento (MOURA & LEITE, 2011). No Brasil, esses resíduos têm tido, na maioria das vezes, uma deposição inadequada no meio ambiente, resultando em impactos que podem comprometer flora e fauna (MANHÃES & HOLANDA, 2008). A serragem dos blocos pode ser feita utilizando polpa abrasiva (para minimizar o desgaste da lâmina) ou fio diamantado. A polpa abrasiva é composta por água, granalha (aço), cal e rocha moída e, geralmente, é lançada, por bombeamento, sobre o bloco, através chuveiros (SILVA, 1998).

O RSRO tem sido objeto de diversos estudos (MOURA, GONÇALVES & LEITE, 2002; MOURA et al., 2009; BARROS, 2008) que apontam para um potencial de utilização desse resíduo como substituição parcial do cimento e do agregado miúdo em concretos e argamassas.

O presente trabalho visa avaliar a influência nas características de concretos contendo o resíduo de serragem de rochas ornamentais (RSRO), obtidas pelo processo de corte através de polpa abrasiva (PA), como substituto parcial do agregado miúdo. Para isso, foram produzidos concretos contendo 0% (referência) 10% e 20% de RSRO-PA, substituindo o agregado miúdo, em massa e verificadas as propriedades: trabalhabilidade, resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral e absorção de água por imersão.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Caracterização dos materiais

Para a produção dos concretos, foram utilizados o cimento CP II Z 32 – RS (por ser um dos mais utilizados na região de Feira de Santana), resíduo de serragem de rochas ornamentais obtido por corte utilizando polpa abrasiva (RSRO-PA), areia fina proveniente do município de Alagoinhas-BA e brita granítica proveniente da pedreira Rio Branco, situada em Feira de Santana, na Bahia.

2.1.1 Cimento Portland

Os resultados dos ensaios de caracterização são apresentados a seguir na Tabela 1.

Tabela 1 - Características do cimento

Características e Propriedades		Valores experimentais
Resistência à compressão axial (MPa)	3 dias de idade	26,5
	7 dias de idade	29,1
	28 dias de idade	34,9
Massa Específica (g/cm ³)		2,90
Finura (%)		0,5

O cimento utilizado atende os requisitos da NBR 11578 (ABNT, 1991).

2.1.2 Resíduo de serragem de rochas ornamentais – RSRO-PA

Foi utilizado neste trabalho, o mesmo RSRO-PA utilizado no trabalho desenvolvido por Silva, Santos & Moura (2013). Nas Tabelas 2 e 3 encontram-se os resultados dos ensaios de caracterização física e química do resíduo, respectivamente.

Tabela 2 - Caracterização física do RSRO-PA

Resíduo	Massa Específica (g/cm ³)	Massa Unitária (kg/dm ³)	Diâmetro Médio (µm)
RSRO	2,74	1,01	6,12

Fonte: (SILVA, SANTOS & MOURA, 2013).

Tabela 3 - Composição Química do RSRO-PA

SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	MgO (%)	K ₂ O (%)	TiO ₂ (%)	Na ₂ O (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	SO ₄ (%)	CaO (%)	Perda ao Fogo (%)
5,893	1,231	0,397	-	0,350	0,298	9,060	0,400	79,010	0,211

Fonte: (SILVA, SANTOS & MOURA, 2013).

2.1.3 Agregado miúdo

O agregado miúdo utilizado trata-se de uma areia fina, proveniente do município de Alagoinhas-BA, cuja dimensão máxima característica foi de 1,2mm e massa específica, determinada segundo a NM 52 (ABNT, 2009), igual a 2,64g/cm³.

2.1.4 Agregado graúdo

Foi utilizado como agregado graúdo uma brita de origem granítica, oriunda da pedreira Rio Branco, em Feira de Santana, Bahia. A massa específica, determinada através da NM 53 (ABNT, 2003), foi de 2,73g/cm³ e a massa unitária, determinada através da NBR 7251 (ABNT, 1982), foi igual a 1,47kg/dm³.

2.2 Produção dos concretos

Os concretos foram produzidos no LaboTec (Laboratório de Tecnologia) da UEFS utilizando uma betoneira elétrica de 220V, capacidade de 145L e rotação de 34RPM. Foi fixado a relação a/c em 0,54. Na Tabela 4 estão apresentados os traços produzidos.

Tabela 4 - Traços dos concreto produzidos

Concreto	Traço
Referência	1 : 1,94 : 3,06 : 0,54 (cimento:areia:brita:água)
10% RSRO-PA	1 : 0,19 : 1,75 : 3,06 : 0,54 (cimento:RSRO:areia:brita:água)
20% RSRO-PA	1 : 0,38 : 1,55 : 3,06 : 0,54 (cimento:RSRO:areia:brita:água)

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

3.1 Trabalhabilidade

A trabalhabilidade foi medida através do ensaio de abatimento de tronco de cone, realizado de acordo com a NBR NM 67 (ABNT, 1998). Na Figura 1 são apresentados os resultados deste ensaio.

Figura 1 - Resultado de abatimento do tronco de cone

Foi verificada uma redução no abatimento dos concretos contendo RSRO-PA em relação ao concreto de referência. Essa redução foi de 36,84% para a amostra contendo 10% de RSRO-PA e de 73,68% para a amostra contendo 20% do resíduo. A redução no abatimento pode ser explicada devido à finura do RSRO-PA que é muito maior do que a finura do agregado miúdo natural, necessitando, desta forma, de mais água para molhar a superfície dos grãos. Apesar da grande redução no abatimento, os concretos aparentavam boa trabalhabilidade e coesão. Logo, para que se obtenha o mesmo abatimento do concreto de referência faz-se necessário a utilização de aditivos superplastificantes.

3.2 Resistência à compressão axial

Os ensaios de resistência à compressão axial foram realizados de acordo com a norma NBR 5739 (ABNT, 2007). Foram ensaiados 4 corpos-de-prova de cada traço aos 28 dias. Os resultados de resistência à compressão estão apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Resultados de resistência à compressão axial

Amostra	Resistência (MPa)	Desv. Padrão	C.V. (%)
Referência	23,80	0,61	2,56
10% RSRO-PA	31,86	0,54	1,7
20% RSRO-PA	32,65	1,85	5,68

A Figura 2 apresenta o gráfico de comportamento dos concretos quanto à resistência à compressão axial.

Figura 2 – Comportamento dos concretos quanto à compressão axial

Pode-se observar que os concretos com RSRO-PA apresentaram melhor comportamento quanto à resistência à compressão axial, em relação ao concreto de referência.

Verificou-se um aumento de 33,87% e de 37,18% na resistência à compressão dos concretos contendo 10% e 20% de RSRO-PA, respectivamente, em relação ao concreto de referência. Este comportamento pode ser explicado devido o efeito de preenchimento. Como o diâmetro médio do RSRO-PA é de 6,12 μ m, menor do que o próprio cimento, é possível que tenha ocorrido o efeito físico de melhor preenchimento de vazios. As partículas de RSRO podem ter contribuído também ter atuado como ponto de nucleação e favorecido à aceleração da formação de produtos hidratados a partir da matriz cimentícia.

No estudo desenvolvido por Moura, Gonçalves & Leite (2002), que verificaram o comportamento de argamassas contendo 5% e 10% de RSRO em substituição ao agregado miúdo natural em argamassas, foi observado um incremento na resistência à compressão nas misturas contendo o RSRO. Os autores também atribuíram tal comportamento a maior finura do resíduo, proporcionando melhor efeito de preenchimento.

3.3 Resistência à tração por compressão diametral

Os ensaios de resistência à tração indireta foram realizados de acordo com a norma NBR 7222 (ABNT, 2011). Foram ensaiados 4 CP's cilíndricos de cada traço, aos 28 dias de idade. Na Tabela 6 estão apresentados os resultados de resistência à tração por compressão diametral.

Tabela 6 – Resultados de resistência à tração por compressão diametral

Amostra	Resistência (MPa)	Desv. Padrão	C.V. (%)
Referência	2,06	0,05	2,26
10% RSRO-PA	2,49	0,18	4,12
20% RSRO-PA	2,54	0,13	5,12

A Figura 3 mostra o comportamento dos concretos quanto à resistência à tração por compressão diametral.

Figura 3 – Comportamento dos concretos em relação à tração por compressão diametral

Observa-se que os concretos com RSRO-PA apresentaram maior resistência à tração por compressão diametral. O melhor resultado foi o do concreto com 20% do resíduo que proporcionou um aumento de 23,3%, em relação ao concreto de referência.

O comportamento dos concretos quanto à resistência à tração foi semelhante ao de resistência à compressão axial.

De acordo com Mehta & Monteiro (2008), à medida que a resistência à compressão aumenta, a resistência a tração também aumenta, porém a uma taxa decrescente, ou seja, quanto maior a resistência à compressão, menor a razão. Neville (1997), afirma que as resistências à tração e à compressão estão relacionadas, porém não existe uma proporcionalidade direta, a relação entre as duas resistências depende do nível de resistência do concreto. Quando a resistência à compressão aumenta, a resistência à tração também aumenta, mas a uma razão decrescente.

3.4 Absorção

O ensaio de absorção por imersão foi executado de acordo com a NBR 9778 (ABNT, 2005). Foram ensaiados 3 corpos de prova para cada traço de concreto, aos 28 dias. Os resultados do ensaio de absorção por imersão estão apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 - Resultados do ensaio de absorção por imersão

Amostra	Absorção (%)	Desv. Padrão	C.V. (%)
Referência	5,42	0,24	4,42
10% RSRO-PA	5,28	0,12	2,2
20% RSRO-PA	5,06	0,18	3,47

A Figura 4 mostra o comportamento dos concretos quanto à absorção por imersão

Figura 4 – Comportamento dos concretos quanto à absorção

Observa-se que os concretos com RSRO-PA apresentaram menor absorção, em relação aos concretos sem resíduo. O melhor comportamento foi do concreto 20% do resíduo, que apresentou uma redução de 6,64%, em relação ao concreto de referência. Este comportamento reforça a justificativa de que a utilização do RSRO proporcionou um melhor preenchimento dos espaços, densificando as misturas.

4 CONCLUSÕES

De acordo com os resultados pode-se concluir que a utilização de RSRO-PA em substituição à areia proporcionou melhoria nas propriedades do concreto. Houve um aumento na resistência à compressão e na resistência à tração por compressão diametral dos concretos contendo RSRO-PA. Foi verificada uma redução na absorção de água nos concretos contendo o resíduo.

Conclui-se, portanto, que a utilização de RSRO-PA como substituto parcial do agregado miúdo na produção de concretos pode ser considerada como uma alternativa para o aproveitamento do resíduo, uma vez que promoveu melhorias no comportamento mecânico do concreto além de contribuir para reduzir o impacto causado pela deposição indevida desses resíduos no ambiente e pelo grande consumo de recursos naturais na construção civil.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 5738. **Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova**. Rio de Janeiro, 2003.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5739**. Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 1994.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS **NBR 7222**. Concreto – Determinação da resistência a tração por compressão diametral. Rio de Janeiro, 1994.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7251**. Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro, 1982
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9778**. Concreto – Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, 2005
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 11578**. Cimento Portland composto: Rio de Janeiro, 1991
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS **NBR 12655**. Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento – Procedimento. Rio de Janeiro, 2006.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM 52**: Agregado miúdo - Determinação de massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro, 2002.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM 53**: Agregado graúdo - Determinação da massa específica, massa específica aparente e absorção de água. Rio de Janeiro, 2003.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM 67**: Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 1998
- BARROS, P. G. S. **Avaliação das propriedades de durabilidade do concreto auto-adensável obtido com resíduo de corte de mármore e granito**. Maceió: Centro de Tecnologia. Universidade Federal de Alagoas, (Dissertação de Mestrado), 2008.
- CHIODI FILHO, C. **O setor de rochas ornamentais e de revestimento: Situação atual, demandas e perspectivas frente ao novo marco regulatório da mineração brasileira**. Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais – ABIROCHAS, São Paulo-SP, 2013.
- CHIODI FILHO, C. **Situação e perspectivas brasileiras no setor de rochas ornamentais e de revestimento**. I Simpósio Brasileiro de Rochas Ornamentais; II Seminário de Rochas Ornamentais do Nordeste. Salvador-BA, 2001.
- MANHÃES, J. P. V. T.; HOLANDA, J. N. F. **Caracterização e classificação de resíduo sólido “pó de rocha granítica” gerado na indústria de rochas ornamentais**. Química Nova, Vol. 31, Nº.6, 1301-1304, 2008.
- MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais**. São Paulo: Editora IBRACON, São Paulo, 2008.
- MOURA, W. A.; LEITE, M. B. **Estudo da viabilidade da produção de blocos com utilização de resíduo de serragem de rochas ornamentais para alvenaria de vedação**. Revista Escola de Minas, v. 64, n.2, 2011.
- MOURA, W. A.; LIMA, M. B. L.; GAMA, J. L. C. N. da; MORATTI, M. **Resíduo de serragem de rochas ornamentais para a produção de peças pré-moldadas**. Tecnologias construtivas inovadoras e gestão da cadeia produtiva. Porto Alegre : ANTAC, 2009.

MOURA, W. A.; GONÇALVES, J. P.; LEITE, R. S. **Utilização do resíduo de corte de mármore e granito em argamassas de revestimento e confecção de lajotas para piso.** Feira de Santana: Sitientibus, n.26, 2002.

NEVILLE, A. M. **Propriedades do concreto.** São Paulo: Editora Pini, 1997.

SILVA, S. C. da. **Caracterização física, química e ambiental do resíduo de granito. Potencialidades para fabricação de argamassas e de tijolos de solo-cimento.** Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, (Dissertação de Mestrado).1998.

SILVA, R. B., SANTOS, D. O. J. **Estudo de argamassas contendo resíduo de serragem de rochas ornamentais e resíduo de construção e demolição.** 3º Encontro Nacional Sobre Reaproveitamento de Resíduos na Construção Civil – ENARC, São Leopoldo-RS, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

LÂMPADA DE GARRAFA PET: ALTERNATIVA PARA ILUMINAÇÃO NATURAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO SERTÃO ALAGOANO

CERQUEIRA, Rafaela (1); BARROS, Bruna (2);

(1) UFAL, rafaelao.carvalho@gmail.com (2) UFRGS, brunarb@gmail.com

RESUMO

O Brasil vem passando por crises no espaço urbano, atingindo principalmente as camadas menos favorecidas da sociedade. Assim, faz-se necessário procurar formas de minimizar esses problemas de forma sustentável. Com base nisso, o presente trabalho apresenta uma experiência de extensão universitária, na qual se capacitou moradores de habitações de interesse social (HIS) do Alto Sertão de Alagoas na produção e uso de lâmpadas de garrafa PET para iluminação natural. Tal tecnologia visa reduzir custos, incorporar resíduos sólidos e melhorar o conforto lumínico de ambientes que não possuem janelas, o que é bastante corriqueiro em moradias populares.

Palavras-chave: Lâmpada de Garrafa PET, Habitação de Interesse Social, Extensão Universitária, Semiárido Alagoano.

ABSTRACT

The Brazilian urban space has become troubled and it affects mainly the poor levels of the society. For this reason, it is necessary to find ways to minimize this problem with sustainable methods. Thus, this paper shows a participatory action research that enabled dwellers of social housing of the high backcountry of Alagoas to produce and use lamps made by PET bottles for daylighting. This technology intends to reduce costs, incorporate solid waste and improve the luminous comfort of rooms without windows. This situation is very common in social housing.

Keywords: PET bottle lamp, Social Housing, participatory action research, Semi-arid of Alagoas.

1 INTRODUÇÃO

Para que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável e igualitária, é necessário buscar alternativas para minimizar os problemas urbanos atuais. Entre esses problemas citam-se o acúmulo de resíduos sólidos, falta de moradias adequadas, falta de saneamento básico, entre outros.

Devido à necessidade de minimizar alguns destes problemas, apresenta-se neste trabalho uma experiência de extensão universitária, na qual se capacitou moradores de HIS do Alto Sertão de Alagoas na produção e uso de lâmpadas de garrafa PET para iluminação natural.

Esta lâmpada é uma forma inteligente de iluminar as casas sem gastar energia elétrica durante o dia. Ao se utilizar a lâmpada de garrafa PET, além de se obter melhorias nas habitações, as famílias podem economizar na conta de energia elétrica.

O presente trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa-ação „Casa Lavoisier: Estudo e difusão de tecnologias não-convencionais com materiais recicláveis para HIS

do Sertão alagoano”, o qual foi realizado no ano de 2013 e integrou um programa de extensão voltado à formação socioambiental dos estudantes de engenharia e contribuições à população sertaneja (BARROS; AMORIM, 2011; BARROS et al, 2012). Deste modo, foram realizadas as etapas de levantamentos bibliográficos sobre o tema, seguida de confecção e teste de protótipos e, por fim, difusão das tecnologias sociais estudadas em oficinas de capacitação para moradores de HIS do local.

Assim, este trabalho se propõe a ampliar o debate sobre a importância de, não apenas estudar e desenvolver inovações tecnológicas de baixo custo para HIS, mas também difundi-las aos atores locais para sua adequada utilização. Igualmente, mostra que tais ações de intervenção podem ser feitas em locais distantes dos grandes centros, a exemplo do sertão nordestino, visto que estratégias como esta ainda são raras no País.

2 METODOLOGIA

O presente estudo se desenvolveu a partir de uma metodologia participativa, sendo classificada como uma Pesquisa-Ação. Essa metodologia estimula a participação das pessoas envolvidas na pesquisa e permite que se alcance um universo de respostas (MELO NETO, 2003). Desta forma, nota-se que há uma troca de conhecimentos entre escola/universidade e a população local, a qual é enriquecedora para ambos os atores.

Como procedimentos metodológicos, a pesquisa foi iniciada a partir da organização e tratamento de dados secundários sobre o tema e a realidade local. Foi realizada uma investigação teórica e análise crítica sobre o tema proposto, fundamentando uma visão mais geral sobre a problemática. Dentro desta revisão bibliográfica, pode-se destacar: dinâmica urbana e exclusão social; problemas socioambientais, sustentabilidade urbana; permacultura e princípios ecológicos; problemas habitacionais; resíduos sólidos; materiais e tecnologias construtivas não-convencionais; uso de materiais recicláveis como componentes da construção civil; dentre outros.

Dando continuidade, foi feita também uma catalogação de formas de utilização e de casos bem sucedidos de uso de resíduos recicláveis como componentes e tecnologias construtivas para habitações de interesse social (rurais e urbanas). A partir desta catalogação foi selecionada uma tecnologia, para confecção de protótipos, levando em conta os seguintes aspectos: baixo custo de produção, instalação, operação e manutenção da tecnologia nas habitações em comparação a tecnologias convencionais; desempenho da tecnologia, incluindo melhoria das condições de habitabilidade; facilidade de confecção, instalação, potencial de produção e reaplicação das tecnologias pelos próprios moradores e facilidade de obtenção do material reciclável.

Assim, optou-se pela confecção de protótipos de lâmpadas de garrafa PET, conforme justificativas apresentadas nos parágrafos anteriores. Após testes, realizou-se a difusão do conhecimento, com a promoção de uma oficina de capacitação. O público-alvo foi formado pelo grupo de mulheres do CRAS, pois estas são moradoras de áreas de interesse social de Delmiro Gouveia-AL. A oficina buscou ensinar, na prática, a confecção, aplicação e manutenção da referida tecnologia em habitações. O foco foi mostrar que a tecnologia possibilita a melhoria das suas condições de habitabilidade, com custo reduzido e eficiência ambiental.

Por fim, para verificar o alcance das metas e impactos dessa atividade, foi aplicado um questionário para apreender as opiniões e percepções do público-alvo sobre a temática e sobre este projeto de pesquisa-ação.

3 PROBLEMAS HABITACIONAIS

Nota-se que o processo de urbanização, que se intensificou no século XIX, fez com que grandes cidades começassem a nascer e, a partir disso, grandes aglomerações urbanas se formaram. No século XX, após duas guerras mundiais, iniciou-se um processo de inchaço e deterioração dos grandes centros urbanos. Com isso, gerou-se uma crise habitacional no Brasil (ACSELRAD, 1999).

Sabe-se que a desigualdade social é a principal causa da falta de moradias adequadas, pois, devido ao alto custo da terra urbana e a ausência de políticas públicas que viabilizem o acesso à terra para as classes menos favorecidas economicamente, essa camada da sociedade é obrigada a improvisar moradias em locais inadequados. Com isso, o governo brasileiro aponta um déficit habitacional de 6,490 milhões de unidades, o que corresponde a 12,1% dos domicílios do país, enquanto a inadequação atinge 13 milhões de domicílios urbanos, que corresponde a 26,4% (FJP, 2010).

Dessa forma, afirma-se que muitos problemas socioambientais são causados, principalmente, devido aos problemas habitacionais como à falta de moradias ou inadequação. A erradicação da pobreza, assim como a resolução dos problemas habitacionais, são pontos-chave para o desenvolvimento sustentável nas cidades (SILVA; TRAVASSOS, 2008).

O déficit habitacional é medido por fatores como a falta de moradias, habitações precárias e a coabitação familiar, ou seja, quando várias famílias ocupam o mesmo imóvel. Diferente do déficit habitacional, a inadequação não necessita a construção de novas moradias, mas necessita de melhorias que proporcionem um padrão mínimo de habitabilidade. Assim, tem-se a carência de infraestrutura como ponto-chave da inadequação dos domicílios. São consideradas inadequadas as moradias que não dispõem de pelo menos um dos serviços básicos que seguem: iluminação elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo (FJP, 2010).

Entretanto, no que diz respeito à inadequação, outros fatores deveriam ser considerados, como, por exemplo, a falta de aberturas para o exterior, visto que boa parte das casas das comunidades carentes possuem ambientes onde a única abertura é a porta. Isso prejudica o conforto ambiental e aumenta o consumo de energia elétrica. Uma solução para se obter iluminação natural nestas casas, e assim reduzir o consumo de energia elétrica, é a partir de iluminação zenital.

Dessa maneira, é necessário que se busque alternativas para minimizar os problemas habitacionais e uma alternativa para isso é usar materiais e tecnologias não convencionais com resíduos recicláveis para construção de moradias de interesse social (BARROS, 2008). Essas tecnologias implicam em um baixo custo para confecção e instalação, ao mesmo tempo em que beneficiam o meio ambiente, pois diminuem os resíduos que seriam descartados e demorariam centenas de anos para se decompor de forma natural. Além disso, proporcionam mais conforto às habitações já existentes, pois assim, é possível se conseguir melhor qualidade de vida para aqueles menos favorecidos economicamente.

3.1 Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos estão diretamente ligados a grande parte dos problemas socioambientais no mundo. Quando esses resíduos são depositados em locais inadequados, causam degradação ambiental como a poluição do ar, da água e do solo, gerando diversos outros problemas.

As cidades utilizam cada vez mais materiais descartáveis e geram uma grande quantidade de resíduos sólidos. No mais, há intensa utilização dos recursos naturais, o que impede o crescimento sustentável das cidades, prejudicando o meio ambiente (LEAL; SOUZA, 2011).

A partir disso, para tentar minimizar os problemas causados pelos resíduos, existem leis e diretrizes que tornam a gestão dos mesmos mais eficientes e sustentáveis. Em 2010 foi sancionada a Lei Federal de nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que prevê a prevenção e redução na geração de resíduos, a reciclagem e a reutilização dos resíduos sólidos, além de criar metas para eliminação dos lixões e impõe que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. As ações voltadas para assegurar o cumprimento da PNRS ficam a cargo do poder público (BRASIL, 2010).

Uma das maiores preocupações da atualidade é o destino de materiais de difícil degradação, a exemplo do PET– poli (etileno tereftalato) ou poli (tereftalato de etileno). Por esse motivo, a reciclagem tem sido bastante incentivada para que o espaço de descarte seja diminuído e também devido ao seu alto valor econômico e seu potencial de reaproveitamento. Dados informam que apenas 15% dessas embalagens são recicladas, o restante é depositado no meio ambiente como em aterros, lixões, rios, terrenos abandonados, entre outros (ABIPET, 2003).

A reciclagem, juntamente com o reaproveitamento, tem se mostrado uma forma eficiente de conter o crescimento dos resíduos nas cidades. A garrafa PET pode ser facilmente reaproveitada, pois possui alta resistência à tração e uma durabilidade elevada, e por isso é ideal para ser usada como material alternativo na engenharia.

O PET deveria ser um dos plásticos mais fáceis de serem reciclados, porém existem várias limitações para a obtenção de produtos reciclados com alto valor agregado. Atualmente, o Brasil tem capacidade produtiva em torno de 360 mil toneladas anuais. Essa produção de embalagens, após usadas, geram grande impacto ambiental, devido a quantidade que é descartada todos os dias (GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2006).

Assim, se houvesse coleta seletiva em todas as cidades, seria mais fácil conseguir mais PET com menos contaminação. A embalagem PET é totalmente reaproveitável, podendo ser reciclada várias vezes, sem perder sua qualidade. Quando é descartada num aterro sanitário, impermeabiliza as camadas em decomposição, prejudicando a circulação de gases e líquidos (GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO, 2006).

Como exposto anteriormente, a reciclagem do PET é muito importante para o meio ambiente. Outra opção para diminuir o descarte dessas embalagens é sua reutilização. Assim, neste trabalho será mostrada uma alternativa para reutilização da garrafa PET na construção civil, a lâmpada de garrafa PET.

3.2 Materiais e Tecnologias Não-Convencionais com Resíduos Recicláveis Para HIS

A indústria da construção civil é uma das que mais poluem e das que mais consomem grandes quantidades de recursos naturais. Além da degradação ambiental, o uso de materiais convencionais nem sempre é acessível à população de baixa renda. Assim, é necessário buscar alternativas para minimizar esses problemas. Com isso, vários estudos sobre o assunto estão sendo realizados para se tentar diminuir o uso dos recursos naturais, como por exemplo, aliando os materiais convencionais aos resíduos urbanos e industriais (CANELLAS, 2005).

Existem inúmeros tipos de resíduos que podem ser incorporados na construção civil, e facilmente aplicados em construções de HIS. Pode-se citar como uma boa opção, a garrafa PET para ser utilizada na fabricação de painéis de parede e de cobertura, no enchimento de lajes, em blocos para execução de alvenarias de vedação com isolamento termo-acústico, e para iluminação natural de moradias (BARTH, 2004).

Entretanto, ainda existem muitas dificuldades na aplicação considerável desses materiais na construção civil, entre elas, pode-se citar: o preconceito, pois são denominados por várias pessoas de “material de pobre”; a bibliografia sobre o assunto é escassa, pois não há tantas pesquisas como sobre os materiais industrializados; não estão inseridos nos cursos convencionais de engenharia e arquitetura, com poucas exceções, de forma que os profissionais saem da universidade sem a menor visão sobre eles; faltam técnicos capacitados para aplicá-los; órgãos governamentais não conhecem ou ignoram tudo que não é convencional; falta de incentivos governamentais para resolver o problema habitacional dos países em desenvolvimento (BARBOSA, 2005).

Materiais e tecnologias não convencionais vêm se mostrando como uma ótima opção para diminuição da degradação ambiental. Quando estes incorporam resíduos urbanos, diminuem a quantidade de lixo que poluiria o meio ambiente. Além das vantagens ambientais, também permitem que pessoas de menor poder aquisitivo possam ter moradias dignas, pois esses materiais e tecnologias são de baixo custo e facilmente aplicáveis.

4 LÂMPADA DE GARRAFA PET

Sabe-se que no Brasil os altos custos de vida não permitem que todos tenham acesso à moradia digna e serviços básicos essenciais como: saneamento básico, coleta de lixo, energia elétrica. As classes de menor renda são as que mais sofrem com os problemas urbanos. Além dos problemas já citados, são também os mais atingidos com o acúmulo de resíduos sólidos decorrente do consumo exagerado de produtos descartáveis, que aumenta a cada ano.

Devido ao crescimento populacional e urbanização, o consumo mundial de energia deve aumentar, até 2020, cerca de 60%. O setor residencial é responsável por quase a metade do consumo de energia. Logo, faz-se necessária a substituição de formas convencionais de geração e uso da eletricidade por meios que diminuam o consumo de energia elétrica e que não agredam o meio ambiente (VENTTORAZZI et al, 2009). Desta forma, indica-se a utilização de fontes de energia renováveis, como é o caso da energia solar.

Além disso, o consumo de energia elétrica pode ser diminuído com a adoção de estratégias passivas de condicionamento térmico e lumínico. Logo, as moradias devem ser projetadas, no mínimo, com todos os ambientes tendo aberturas para entrada de ventilação e iluminação natural.

Entretanto, é comum em HIS a existência de um número reduzido de janelas e, quando existem, são muito pequenas. No mais, é corriqueira a construção de ambientes como banheiros e despensas e, até mesmo, quartos, enclausurados, ou seja, sem a possibilidade de inserir janelas nas paredes. Assim, no que concerne ao aproveitamento da iluminação natural, uma alternativa é utilizar garrafas PET cheias de água no telhado, como mecanismo de iluminação zenital (LOUREIRO, 2003).

Essa tecnologia permite que as habitações tenham iluminação natural durante o dia, diminuindo assim o consumo de energia elétrica e, com isso, economizando na conta de energia. A luz emitida por essa lâmpada não-convencional é seguramente compatível

com a luz emitida por uma lâmpada incandescente de 40 a 60 Watts (ibid). Essa tecnologia além de diminuir a conta de energia, não aquece o ambiente como a lâmpada incandescente e até ilumina mais e melhor.

Essa ideia foi do mecânico de Uberaba, Alfredo Moser que, em 2002, quando o Brasil corria risco de sofrer um apagão, percebeu uma oportunidade de reduzir sua dependência de energia elétrica durante o dia, fixando no telhado de casa garrafas plásticas cheias de água. Em seu projeto, ele utilizava uma garrafa PET de dois litros, contendo água limpa, à qual era adicionado o volume de duas tampas de água sanitária, sendo acoplado um recipiente plástico de filme fotográfico para proteger a tampa da garrafa PET da degradação proporcionada pelos raios do sol (XAVIER, 2008).

A ideia deu muito certo, e hoje já está presente em vários lugares do mundo, nas Filipinas, por exemplo, vem sendo difundido pela fundação MyShelter. Essas lâmpadas são usadas como opção para iluminação suplementar em casas e salas de aula da zona rural das Filipinas. Lá já existem cerca de 15.000 lâmpadas de garrafas solares em 20 cidades e províncias. Assim, a lâmpada de garrafa PET já atinge até as menores comunidades desse país, além disso, a tecnologia tem ajudado a gerar renda, pois, aqueles que possuem habilidades de carpintaria, instalam essas garrafas, cobrando um pequeno valor para isso. Essa tecnologia pode ser aplicada em qualquer local, pois os materiais são facilmente encontrados, mesmo nas áreas mais pobres. (A LITER OF LIGHT PROJECT, 2011).

Além dessas vantagens, essa tecnologia traz benefícios para o meio ambiente, pois provoca a diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera e possibilita reaproveitamento das garrafas PET que seriam descartadas, gerando poluição.

Ideias como essa precisam ser difundidas efetivamente, para que de fato cheguem até aqueles que precisam. Desta forma, realizou-se uma capacitação para moradores de HIS do Alto Sertão Alagoano para produção de lâmpadas de garrafa PET que visam melhorias na iluminação natural de residências.

Por fim, menciona-se que o ideal seria que medidas como essa se tornassem políticas públicas, visto que o aumento do consumo de energia elétrica pode acabar gerando uma crise no setor energético, principalmente nos períodos de longa estiagem, quando as hidrelétricas, que são a maior fonte de geração de energia do Brasil, estão com níveis baixos. Além disso, quando as hidrelétricas não são suficientes para fornecer toda a energia elétrica necessária nas cidades, são acionadas outras fontes de geração de energia, como as termoeletricas, que tem uma produção mais cara e mais poluente ou degradante, o que acarreta no aumento na tarifa de energia e prejuízos ambientais (PROCEL, 2004; PROAF, 2010).

5 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

É preciso se pensar na construção de um mundo mais justo e melhor para todos, e a educação está diretamente ligada a isso. Nesse sentido, faz-se necessário pensar sobre a responsabilidade social universitária, uma vez que, sendo essa um local privilegiado de produção de conhecimentos e da formação de cidadãos, não pode se omitir de dar respostas à sociedade.

Entende-se por extensão toda atividade universitária que vise à integração universidade-comunidade. Com isso, trata-se de um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e

sociedade, sob o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (FORPROEXT, 2012).

Várias concepções de extensão trazem consigo a perspectiva de que a universidade deve prestar um serviço à sociedade. A princípio, pensava-se que isso faria com que conhecimentos fossem passados para a sociedade, mas nenhum conhecimento a mais seria adquirido pelos universitários. Hoje essa compreensão mudou, onde se percebe uma troca de conhecimentos entre comunidade e universidade, enriquecendo também a formação dos graduandos envolvidos (MELO NETO, 2003).

De acordo com Pinto (2008), as universidades podem se considerar como instituições que formam recursos humanos socialmente responsáveis na medida em que conseguem articular os três elementos que compõem a tríade ensino, pesquisa e extensão. Estes elementos que fazem a universidade se dão em prol da produção de novos conhecimentos científicos e da ampliação e desenvolvimento de ações que beneficiem a sociedade, especialmente daquelas das proximidades da universidade, e de um ensino inovador e de qualidade.

6 CAPACITAÇÃO PARA PRODUÇÃO E USO DE LÂMPADAS DE GARRAFA PET

No intuito de disseminar conhecimento e oferecer melhor qualidade de vida para a comunidade local, foi realizada uma oficina de capacitação de construção de Lâmpadas de Garrafa PET. Essa oficina foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Delmiro Gouveia, cidade do sertão alagoano, e contou com a presença de 24 mulheres associadas.

A oficina foi dividida em duas etapas. Na primeira, explanou-se sobre os aspectos gerais da lâmpada de garrafa PET, conceito histórico, funcionalidade e importância (Figura 1a). Na segunda etapa, os participantes confeccionaram as lâmpadas, com a orientação direta da equipe de pesquisadores (Figura 1b).

Figura 1 - (a) Explicação sobre aspectos gerais; (b) Produção da lâmpada de garrafa PET

Fonte: Os autores (2013)

Para confecção da lâmpada de garrafa PET, as mulheres foram divididas em 3 grupos, e foi dado a elas os materiais necessários para cada grupo confeccionar uma lâmpada de garrafa PET. Os materiais e equipamentos usados para confecção da lâmpada foram:

uma garrafa PET de 2 litros; dois litros de água limpa; uma medida de duas tampas de garrafa de água sanitária ou cloro; furadeira; e massa de vidraceiro ou cola epóxi.

Para a confecção, fez-se a marcação de uma circunferência com diâmetro igual ao da garrafa PET na telha, depois, com o auxílio da furadeira, executaram-se furos ao redor da marcação (Figura 2a). Preencheu-se a garrafa com água limpa e água sanitária. Por fim, encaixou-se a garrafa na telha e vedou-se com massa de vidraceiro (Figura 2b).

Figura 2 – (a) Recorte na telha; (b) vedação vertical com cola epóxi

Fonte: Os autores (2013)

Para a avaliação de impacto da ação, questionários foram aplicados no público-alvo. Nestes, verificou-se que esta tecnologia teve uma boa aceitação e que os moradores pretendem instalar em suas residências. O questionário foi composto por 3 perguntas. São elas: O que você achou da oficina? 100% das mulheres responderam que foi boa ou ótima. Você gostaria de ter essa tecnologia em casa? 92% responderam que sim. Você gostaria que voltássemos com novas oficinas de tecnologias não-convencionais? 100% responderam que sim.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho consistiu na apresentação de uma experiência de extensão universitária que capacitou moradores de uma comunidade do Alto Sertão Alagoano a produzir e utilizar lâmpadas de garrafa PET.

É de grande importância a criação de tecnologias alternativas, como a lâmpada de garrafa PET, para que o Brasil se desenvolva de forma sustentável e beneficie os mais necessitados. Mas só isso não basta, é necessário que essas ideias cheguem até aqueles que realmente precisam. A extensão universitária é uma forma de levar o conhecimento até a sociedade e precisa ser realizada mais efetivamente, pois grande parte da população não tem acesso ao conhecimento produzido dentro da Universidade.

No que se refere à lâmpada de garrafa PET, além de iluminar o equivalente a uma lâmpada incandescente de até 60W, dependendo da incidência solar, obteve uma ótima aceitação por parte das mulheres que participaram da oficina. Desta forma, políticas públicas deveriam ser realizadas para que ideias como essa cheguem as HIS, beneficiando os moradores, bem como as cidades, pois acarreta na diminuição do consumo de energia elétrica.

AGRADECIMENTOS

A PROEST e ao Programa de Extensão AÇÕES pelo apoio.

REFERÊNCIAS

A LITER OF LIGHT PROJECT. Asia.Philippines, Manila & Cebu, 2011.

ACSELRAD, H. **Discursos da Sustentabilidade Urbana.** Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, Rio de Janeiro, v. 1, n.1, p. 79-90, 1999.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PET (ABIPET).9º CENSO DA RECICLAGEM DE PET, 2013.

BARBOSA, N. P.. **Considerações sobre materiais de construção convencionais e não convencionais.** João Pessoa, 2005.

BARROS, B. R. **Permacultura e Desenvolvimento Urbano:** Diretrizes e Ações para a Sustentabilidade Socioambiental em Loteamentos de Interesse Social. Dissertação (Mestrado em Dinâmicas do Espaço Habitado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2008.

BARROS, B. R.; AMORIM, J. A.. A Extensão em Cursos de Engenharia: o Caso do Programa Ações do Campus do Sertão da UFAL. Anais do XXXIX Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - COBENGE, 2011, **Anais...**Blumenau, 2011.

BARROS, B. R.; AMORIM, J. A.; CANDEIAS, C. N. B. A Aprendizagem Baseada em Problemas em prol da Formação Socioambiental em Cursos de Engenharia: Relato de Experiência. Anais do 9º ENEDS – Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social, 2012, **Anais...**Natal, 2012.

BARTH, F. et al. **Reciclagem de garrafas PET para a pré-fabricação de Habitação de interesse social.**Actas do Congresso Nacional da Construção - Construção 2004: Repensar a Construção. Editadas pela Secção de Construções Civas e FEUP Edições. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 13-15.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;** altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

CANELLAS, S. S.. **Reciclagem de PET, visando à substituição de agregado miúdo em argamassa.** Rio de Janeiro, 2005. 78f. Dissertação de Mestrado - Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS(FORPROEXT). **Política Nacional de Extensão Universitária.** Manaus, 2012.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO/CENTRO DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES (FJP/CEI). **Déficit habitacional municipal no Brasil**. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estatística e Informações, 2013.

GONÇALVES-DIAS, S. L.F. ; TEODÓSIO, A.S.S. Reciclagem do PET: desafios e possibilidades. In: ENEGEP - Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2006, Fortaleza. **Anais...**Rio de Janeiro: ABEPRO, 2006. v. 1.

LEAL, R. T. P.; SOUZA, C. E. G.**Coleta Seletiva de resíduos Sólidos Urbanos Recicláveis com Catadores:** um estudo sobre a viabilidade sócio-ambiental e econômica de sua implantação na cidade de São Gabriel/RS. 2011. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Gestão Pública Controladoria) - Universidade da Região da Campanha, URC, Rio Grande do Sul, 2011.

LOUREIRO, P. S.. Reaproveitamento de Resíduos Sólidos Urbanos: a arquitetura transformando o resíduo em recurso. In: III Encontro Nacional sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis, 2003. **Anais...**São Carlos, 2003.

MELO NETO, J. F.**Extensão Universitária e Produção do Conhecimento**. João Pessoa, 2003.

MENDES, I.A.C.; TREVIZAN, M.A.;CUNHA, A.M.P. **CampusAvançado como Extensão Universitária**. Rev. Bras. Enf, v.4, n.31, p.32-38, 1978.

PINTO, M. M. Responsabilidade social universitária como indicador de qualidade para o ensino superior? In: VIII Congresso Nacional de Educação - EDUCERE, 2008, Curitiba. **Anais...** Curitiba: Champagnat, 2008.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Engenharia. Grupo de Eficiência Energética.**USE - Uso Sustentável da Energia: guia de orientações** / PUCRS, FENG, GEE, PU; coord. PROAF. Porto Alegre, 2010.

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica(PROCEL). **Gestão Energética Municipal**. Rio de Janeiro, 2004.

SILVA, L. S.; TRAVASSOS, L. R. F. C.. Problemas ambientais urbanos: desafios para a elaboração de políticas públicas integradas. **Cadernos Metrópole (PUCSP)**, v. 19, p. 27-47, 2008.

VETTORAZZI, E.; SANTOS, J. P.; STANGARLIN, H. Análise do emprego de garrafas PETs para o aproveitamento da luz natural em edificações da cidade de Santa Cruz do Sul - RS. In: ENCAC \ ELACAC - X Encontro Nacional e VI Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, 2009, Natal - RN. **Anais...** Natal - RS: UFRN, 2009. v. 1.

XAVIER, G. D., et al. Caso Ampla: como reduzir furto e consumo de energia substituindo-se lâmpadas elétricas por garrafas pet. **Rio's International Journal on Sciences of Industrial and Systems Engineering and Management**, v. 2, p. Rm084-01, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROJETO E EXECUÇÃO DE MÓDULOS DE CONCRETO COM AGREGADO DE EVA PARA TELHADO VERDE

ELIAS, Caroline Gonçalves (1); HENRIQUES, Vitor Muniz (2); MELO, Aluísio Braz de (3); MENDONÇA, Tatyane Nadja Martins de (4); SILVA, Elisângela Pereira da (5).

(1) UFPB, e-mail: carolinegelias@hotmail.com; (2) UFPB, e-mail: vitormunizhenriques@hotmail.com; (3) UFPB, e-mail: aluisiobmelo@hotmail.com; (4) UFPB, tatyanemartinn@gmail.com; (5) elisangellapereira@yahoo.com.br.

RESUMO

A indústria calçadista tem atividade concentrada em algumas regiões e tem gerado muitos resíduos, por exemplo, sobras de placas de EVA (Etileno Acetato de Vinila), que não são reaproveitadas após o corte para a produção de solas e palmilhas. Esses resíduos de EVA têm sido encaminhados até cimenteiras para queima ou descartadas de forma inadequada ao meio ambiente, sendo desperdiçado o potencial de seu reaproveitamento na construção civil – visto suas propriedades térmicas, acústicas e elásticas, e disponibilidade na região – como agregado artificial sintético em concreto não estrutural. Concomitantemente, alternativas para as coberturas convencionais têm se mostrado fortes nos países desenvolvidos, sendo uma delas os telhados verdes. Para o progresso dos estudos sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de cobertura, são necessárias experimentações e análises de sua eficiência como opção sustentável ao ambiente construído. Esse trabalho apresenta resultados parciais de um estudo experimental (pesquisa de mestrado) em desenvolvimento, que prevê, em etapa posterior, avaliação de desempenho do telhado verde aplicado em uma residência. O objetivo, nessa etapa, é projetar módulos fabricados com compósito cimentício leve, com agregado de EVA, para a execução de telhados verdes extensivos modulares. O estudo, de caráter exploratório, procura desenvolver um módulo versátil, no sentido de que em uma determinada posição possa ser vegetável, e, noutra, utilizado como passeio. Após experimentações, o molde tem passado por ajustes, que resultaram em melhoramento do processo de moldagem, numa sequência de retroalimentação entre as etapas de projeto do módulo e de seu molde, bem como os testes de moldagem propriamente ditos. Os resultados mais satisfatórios têm sido através da utilização do traço 1:5 (cimento: agregados; em volume), sendo a proporção entre os agregados igual a 90% de EVA e 10% de areia, o que tem gerado módulos leves (com cerca de 7 kg) e muito permeáveis.

Palavras-chave: Telhados verdes, módulo TEVA, reaproveitamento.

ABSTRACT

The shoemaking industry concentrates activity at some regions and has generated lots of residues, for example, waste of Ethylene Vinyl Acetate (EVA), that are not reused after the cuts for production of soles and insoles. The EVA waste have been taken to cement industry to fuel their furnaces or discarded improperly in the environment, wasting its reuse potential in construction – seen its thermal, acoustics and elastic properties, and availability in the region – as artificial synthetic aggregate in concrete non-structural. Concomitant, alternatives for conventional roof covers have shown strong in developed countries, been one of them the green roof. For the progress of the study about the advantages and disadvantages of this cover type, will be necessary experimentations and analysis of its efficiency as a sustainable option to the constructed environment. This work proposes partial results of an experimental study (Master thesis) that is on progress, and foresees, at posterior step, an evaluation of performance with a green roof installed at a residence. The objective, at this step, is to project modules fabricated with cementitious lightweight composite, and EVA aggregate, for the execution of the modular extensive green

roofs. The study, as an exploratory character, searches to develop a versatile module, in that a certain position it can be vegetated and in other way, used for walking. After experimentations, the mold has gone through adjustments, which resulted in molding process improvements, in a feedback sequence between the module projection and its mold, well as the molding tests themselves. The most satisfactory results have been through the use of a trace 1:5 (cement:aggregates; in volume), wherein the proportion between aggregates are equal to 90% of EVA and 10% of sand, which has generated lightweight modules (about 7kg) and more permeable.

Keywords: Green Roofs, TEVA block, recycling.

1 INTRODUÇÃO

Tendo em vista a crescente preocupação mundial com a sustentabilidade das edificações, a difusão dos telhados verdes como alternativa às coberturas tradicionais vem crescendo, principalmente, nos países desenvolvidos. No entanto, os estudos sobre a eficiência desse sistema ainda estão em desenvolvimento e sua eficiência ainda não é comprovada em todos os seus aspectos. Alguns telhados verdes, por exemplo, são construídos de forma não sustentável, com materiais fósseis, não-recicláveis, cuja produção entra em descompasso com o ideal de não-agressão ao ambiente (BIANCHINI; HEWAGE, 2011, p.2). Portanto, a experimentação de outros materiais para esse tipo de cobertura é um bom caminho para a continuidade dos estudos sobre o tema.

Existem, segundo a *International Green Roof Association*, diferentes configurações de telhados verdes, de acordo com o porte de vegetação que suportam: primeiramente, o tipo extensivo, que comporta vegetação de porte herbáceo e exige poucos cuidados com a manutenção, descartando também a necessidade de irrigação constante, além de poder ser aplicado em praticamente qualquer tipo de laje, devido a seu baixo peso (60 kg/m² a 150 kg/m²); os telhados semi-intensivos, por sua vez, podem receber vegetação de porte arbustivo, o que os tornam, portanto, mais pesados, caros e de mais frequente manutenção; e, por fim, os telhados verdes intensivos, que já abarcam vegetação de porte arbóreo, podendo incluir também lagos artificiais e *playgrounds*, tratando-se da tipologia mais custosa e laboriosa. Neste trabalho, aborda-se o telhado verde extensivo que promove os benefícios esperados de uma cobertura vegetada, além de ser mais prático e econômico. Ademais, optou-se pela modulação do telhado através de blocos pré-moldados, o que traz a possibilidade de formar novos arranjos, quando desejado; da aplicação de módulo já vegetado, acelerando a instalação; e de manutenção predial facilitada, já que os módulos poderiam ser removidos sem maiores danos ao conjunto.

Corroborando com a proposta de sustentabilidade, o EVA – resíduo produzido em grandes quantidades na região, pela indústria calçadista – agrega um potencial de reaproveitamento na construção civil, quando usado em associação ao concreto, material que pode ser aplicado na construção de telhados verdes.

O EVA entra na composição do concreto, em substituição ao agregado graúdo convencional, a brita, funcionando como agregado sintético leve. Seus benefícios vão desde a redução dos custos com o transporte dos componentes de concreto, pela leveza, até suas características termo acústicas (LIMA FILHO, 2008, p.41). Além disso, é um material de fácil aquisição (principalmente no mercado local), baixo custo, elástico, termo fixo e não suscetível a fungos (GARLET, 1998, *apud* LIMA FILHO, 2008, p. 34) – importante característica no tocante à proteção do material orgânico constituinte do telhado verde.

Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo projetar e acompanhar o desenvolvimento de módulos fabricados com compósito cimentício com agregado de EVA (identificado

nesse trabalho por bloco TEVA), para a composição de um telhado verde modular do tipo extensivo, bem como analisar sua eficácia.

O estudo do módulo, em sua fase inicial de concepção, partiu da elaboração de desenhos de protótipos, contemplando o próprio módulo vegetal e o molde para produzi-lo – utilizando os programas SketchUp e AutoCAD - para em seguida realizar testes de fabricação em laboratório. Para isso, foram realizados ensaios de caracterização dos materiais (ex.: massa unitária e granulometria dos agregados), para viabilizar testes de moldagens com várias dosagens do concreto leve proposto. Em seguida, foram fabricados módulos protótipos para analisar a melhor relação entre a resistência mínima necessária do pré-moldado e a carga do conjunto, solo e vegetação, e analisar as proporções adequadas entre o agregado EVA e areia, além de alguns testes exploratórios necessários à indicação da eficiência do módulo projetado. Uma vez resolvida a primeira versão do bloco TEVA e de seu molde, teve-se início o processo de confecção de uma dada quantidade de módulos, para posterior plantio e implantação em uma área de teste em laboratório. Paralelamente a todo esse processo, tem sido feita uma extensa revisão bibliográfica sobre o tema, de modo a aprofundar e tirar melhor proveito das futuras análises dos resultados da pesquisa. A seguir, são detalhados os processos de concepção do bloco TEVA e de seu molde, bem como das moldagens experimentais dos componentes em laboratório.

2 DESENHO DO BLOCO TEVA E DO SEU MOLDE

2.1 Desenho do Bloco TEVA

Inicialmente, o pré-dimensionamento do bloco TEVA foi baseado nos dados fornecidos pela empresa *Conservation Technology*, que norteou os parâmetros básicos para definir as medidas adequadas para o componente, de modo que pudesse suportar um volume mínimo de solo, sem prejuízo para a vegetação a ser adotada no telhado verde. Considerando que a recomendação quanto à profundidade necessária para abrigar o substrato (solo) nesse tipo de módulo deva ser, pelo menos, entre “3” (7,62 cm) e “4” (10,16 cm), para o bloco TEVA adotou-se a medida igual a 10 cm.

Paralelamente, tomou-se também como referência, em relação ao desenho do bloco e os seus espaços vegetáveis, aqueles desenvolvidos por Rosseti (2009), que são feitos com compósito com isopor como agregado, cujas dimensões são 67 cm x 32 cm x 6 cm (comprimento x largura x profundidade). Neste bloco há 8 (oito) espaços para acomodar o substrato (solo) e vegetação.

Através do software SketchUp, foram sendo elaborados diversos modelos virtuais a fim de analisar aspectos funcionais e estruturais do bloco TEVA proposto. No próprio processo de construção dessas maquetes virtuais, foram feitas as primeiras modificações a fim de solucionar eventuais problemas referentes ao necessário escoamento de água do substrato. Inicialmente, teve-se a preocupação em projetar o bloco com um orifício na sua base para facilitar a drenagem e, assim que a água estivesse fora dele, ela deveria correr livremente sob o fundo do bloco até atingir um ralo (sistema de drenagem da laje).

Depois de vários modelos testados, decidiu-se prever um sistema de “almofadas”, de seção trapezoidal, localizados na base do bloco, de modo a viabilizar pequenos afastamentos entre a base do bloco e a superfície da laje, sendo estes como caminhos facilitadores para o escoamento de água entre os dois.

Os primeiros desenhos do bloco TEVA tinham a dimensão retangular de 70 cm x 35 cm x 13 cm (comprimento x largura x profundidade), mas por motivos referentes ao processo de moldagem do bloco e à praticidade na sua utilização, foram redimensionados para o tamanho quadrangular: 35 cm x 35 cm x 13 cm (comprimento x largura x profundidade). As paredes do bloco, inicialmente, foram projetadas com 2 cm de espessura (Figuras 1 e 2) para reduzir fragilidades (risco de fissuras e até a ruptura), no momento da desmoldagem e do seu transporte, mesmo sem ser vegetado.

Figuras 1 e 2 – Bloco TEVA proposto (à direita) dois blocos nas duas posições (passeio e a ser vegetado) de aplicação e (à esquerda) Bloco TEVA com suas principais cotas.

Fonte: Acervo do grupo.

2.2 Desenho do Molde para Bloco TEVA

O molde metálico utilizando por Pimentel (2005) para produção de blocos EVANG de vedação de concreto com agregado de EVA foi o ponto de partida para a concepção do molde do bloco TEVA. Tendo em mente a logística e a rapidez da desmoldagem, o molde protótipo testado é constituído por 3 peças, que seguem uma sequência específica de retirada para a desmoldagem do bloco. Nessa etapa do estudo, fez-se a opção pelo molde de madeira como protótipo, para realizar testes de produção do bloco TEVA.

Portanto, os três componentes do molde (Figura 3) para o bloco TEVA são: 1) tampa, com saliências para modelar as “almofadas”, de seção trapezoidal, localizados na base do bloco, destinados ao escoamento de água; 2) parede + fundo falso (as paredes laterais do bloco), que serve de guia para a retirada da peça nº 3, delimitando os 35 cm de lado do módulo, deixando as paredes apoiadas sobre um fundo falso; 3) fundo (a peça principal), ou corpo, que tem quatro cubos (14 cm x 14 cm x 10 cm), que produzirão os vazios do bloco, espaços que receberá a vegetação. Também, foram criadas abas, localizadas nas laterais das peças nºs 2 e 3, com o intuito de facilitar a desmoldagem. As faces internas do molde foram revestidas com fôrmica.

A sequência prevista para retirada das peças é a seguinte: 1) retirada da peça nº 1; 2) tombamento do conjunto, de modo que a peça nº 3 fique voltada para cima; 3) retirada da peça nº 3; 4) finalmente é retirada a peça nº 2.

Uma observação que deve ser feita é que o desenho original do molde não se manteve, sendo alterado desde os primeiros testes, incorporando melhoramentos de modo a facilitar o processo de moldagem e desmoldagem. Acabou-se por desenvolver um molde que seguia um novo processo, visando reduzir esforços do operador e garantir melhor vibração do material dentro do molde.

Figura 3 – Desenho do molde em madeira (versão final) para testes de fabricação do Bloco TEVA em laboratório

Fonte: Acervo do grupo(2013)

3 MOLDAGENS EXPERIMENTAIS DO BLOCO TEVA

Várias moldagens experimentais foram necessárias, de modo a aperfeiçoar os projetos dos protótipos (bloco TEVA e seu molde) e o próprio processo de desmoldagem até encontrar o traço mais adequado.

Para os testes iniciais de moldagem do bloco TEVA adotou-se o traço 1:5 (cimento: agregados; em volume), e proporção entre os agregados, areia e EVA, de 40% e 60%, respectivamente. A partir do traço em volume 1: 2: 3 (cimento: areia: EVA) calculou-se o traço correspondente em massa 1: 2,55: 0,23 (cimento: areia: EVA), que foi adotado para facilitar o controle das proporções entre os materiais. Para isso utilizaram-se os resultados da massa unitária do cimento, da areia e do EVA, para os cálculos necessários para transformar as proporções entre os materiais de volume para massa. Considerando-se o traço em massa e a quantidade mínima de 48 kg de material para testar a moldagem de 4 blocos foram calculadas as quantidades individuais de areia e EVA, proporcionalmente à massa de cimento. Para a quantidade de água utilizada na mistura dos materiais adotou-se a relação água/cimento igual a 0,38, que resultou na consistência adequada à produção do pré-moldado.

O cimento utilizado foi do tipo Portland CP V ARI (Alta Resistência Inicial), que com uma cura úmida reduzida, de apenas 7 dias, possibilita que os blocos tenham resistência mecânica suficiente para receber a vegetação. Em relação ao resíduo de EVA, fez-se a sua trituração, utilizando um moinho de facas que gerou um agregado graúdo com diâmetro máximo característico igual a 6,3 mm, considerado adequado para a espessura das paredes dos blocos TEVA. A areia adotada nos testes foi com granulometria média.

Para produzir o compósito, misturou-se todo o material em uma betoneira com capacidade de 300 litros, obedecendo à seguinte sequência de colocação: 1) todo o agregado EVA; 2) um terço da quantidade de água prevista; 3) toda a areia; 4) todo o cimento; e 5) finalmente, o restante da água. Entre cada intervalo de colocação de cada material, esperou-se de 1 a 2 minutos, com a betoneira funcionando para homogeneizar as misturas parciais. Com o compósito já pronto, o processo de moldagem foi iniciado, imediatamente, com o preenchimento do molde em três camadas. Para cada camada se acionava a mesa vibratória, por 5 a 10 segundos, com o molde sobre ela, sendo apenas

na última camada com a tampa posicionada em seu local. Para facilitar o deslizamento do bloco recém-moldado durante a desmoldagem, passava-se óleo diesel nas faces internas da forma. O processo de cura dos blocos TEVA consistiu em: logo após a sua desmoldagem, estando apoiados sobre uma base de madeira (chamada de base escrava) foram levados para câmara úmida, onde permaneceram durante no mínimo 12 horas, sendo posteriormente colocados imersos em tanques com água saturada com cal, até completarem 7 dias.

Nas primeiras moldagens, os blocos apresentaram deficiências, que significaram mudanças no processo de desmoldagem inicialmente planejado. Verificou-se também que as paredes de 2 cm projetadas para os blocos eram demasiadamente delgadas, uma vez que estava gerando pequenas quebras nas arestas das paredes. Então, partiu-se para a confecção de um novo molde protótipo, que permitisse a moldagem de blocos com paredes de 3 cm de espessura, e com um novo formato de abas auxiliares, já que as anteriores haviam se danificado devido aos esforços realizados no processo de desmoldagem.

Após a confecção do novo molde, vários ajustes ocorreram à medida que evoluíam as moldagens, tais como: decidiu-se fixar a peça nº 3 na mesa vibratória; executaram-se algumas folgas para facilitar o deslizamento entre as peças da forma; e acrescentaram-se quatro travas laterais entre as peças das paredes e do fundo, para conferir estabilidade durante a vibração na mesa e durante o tombamento do conjunto.

Após todas essas adaptações realizadas, conseguiu-se produzir com sucesso os primeiros blocos TEVA (Figura 4) e foi avaliado que a massa de cada bloco resultante, com cerca de 12 kg, era demasiadamente elevada para elementos que se propunham leves e fáceis de manusear. Até esse momento, ainda se utilizava o mesmo traço do início das experimentações, qual seja: 1:5 (cimento: agregados; em volume), com 60% de EVA e 40% de areia. Desde então, partiu-se em busca da redução da quantidade de areia no compósito, através de vários experimentos com diversos traços, como mostra o Quadro 1.

Figura 4 – Primeiros blocos TEVA produzidos com paredes com 3 cm (12 kg).

Fonte: Acervo do grupo.

Quadro 1 – Algumas das moldagens experimentais com variados traços.

Moldagem - Características	Resultados
Sem areia.	O material não tinha consistência para moldar o bloco.
Traço 1:3 (cimento: agregados) 80% EVA; 20% areia	Moldagem teve sucesso, porém a massa do bloco permaneceu elevada (10 kg).
Traço 1:5 (cimento: agregados) 90% EVA; 10% areia	Moldagem de blocos robustos, com massa satisfatória (7 kg).

Fonte: Acervo do grupo.

Concluiu-se, assim, que o traço mais adequado seria 1:5 (cimento: agregados; em volume), com proporção entre agregados sendo igual a 90% de EVA e 10% de areia. Durante as experimentações, uma nova alteração foi feita na forma, qual seja, uma nova trava entre a peça nº 2 e cada uma das bases escravas (bases previstas para o momento da desmoldagem, que servem para o transporte do módulo até a câmara úmida), de modo a garantir a estabilidade do conjunto no momento do tombamento (Figura 5).

Figura 5– Travas utilizadas entre o molde e a base escrava.

Fonte: Acervo do grupo.

Além disso, observou-se outra dificuldade de moldagem/desmoldagem dos blocos com a ocorrência de quebras nas arestas do módulo. A hipótese levantada foi de que as arestas com ângulos retos (90°) das paredes do molde, ao acumularem certa quantidade de material residual, de difícil limpeza, prejudicavam o deslizamento do material na próxima moldagem. Por isso, foram projetados nos encontros das paredes dos blocos, cortes a 45° nas arestas previstas nas peças adicionais instaladas na peça nº 2 do molde (Figura 6). Também o modo de fixação entre a peça dos fundos e a mesa vibratória ganhou maior estabilidade, através do uso de parafusos adequados entre as partes.

Para adequar o funcionamento das referidas travas com os dois momentos previstos (moldagem e desmoldagem) no processo de fabricação do bloco TEVA foi necessário criar um novo sistema de fixação da peça dos fundos do molde com a mesa vibratória. Isso porque, durante a moldagem do bloco TEVA a peça dos fundos do molde deve ficar fixada à mesa vibratória e durante a sua desmoldagem tal peça deve ficar solta da mesa vibratória. Então, optou-se por utilizar parafusos com roscas do tipo borboleta, acoplados a dobradiças (Figura 7).

Figura 6– Detalhe da peça adicional com corte a 45° instalado na peça n° 2.

Fonte: Acervo do grupo.

Figura 7 – Novo sistema de fixação da peça dos fundos do molde à mesa vibratória.

Fonte: Acervo do grupo.

Portanto, os testes de produção do bloco TEVA podem ser resumidos assim: imediatamente após concluir o preenchimento da forma com o concreto EVA, inicia-se o processo de retirada da tampa, que logo em seguida é substituída pela base escrava, que é fixada com duas travas laterais. Esse conjunto é então tombado sobre uma mesa, posicionada no mesmo nível da mesa vibratória, para em seguida se retirar a peça dos fundos e a peça das paredes do molde.

Com essas alterações, foi possível produzir vários blocos TEVA, que permitiram realizar alguns testes importantes para essa etapa do estudo. Por exemplo, os blocos produzidos, são considerados leves (com aproximadamente 7 kg), e são naturalmente permeáveis, o que deixa de ser motivo de preocupação com a drenagem da água, eventualmente em excesso no substrato com vegetação (Figura 8).

Figura 8 – Permeabilidade do bloco TEVA.

Fonte: Acervo do grupo.

Os blocos TEVA responderam bem aos testes iniciais de resistência mecânica ao receberem vegetação (solo e plantas) e quando sujeitos a esforços de caminhadas de uma pessoa sobre eles (Figuras 9, 10 e 11).

Figuras 9 e 10 – Vista lateral e superior de Blocos TEVA vegetados.

Fonte: Acervo do grupo.

Figura 11 – Blocos TEVA utilizados para passeio.

Fonte: Acervo do grupo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os problemas enfrentados durante o processo de aperfeiçoamento do protótipo do bloco TEVA proposto pode-se dizer que foram bem resolvidos. Isso permite afirmar que se chegou a um resultado potencialmente satisfatório, que encoraja continuar o estudo ora em andamento. Na verdade, conseguiu-se produzir blocos que além de leves (com aproximadamente 7 kg) são naturalmente permeáveis, descartando a necessidade de uso de orifícios para drenagem da água do substrato. Também, pode-se afirmar que os blocos TEVA como propostos, em termos de geometria, têm respondido bem aos testes de resistência mecânica ao receber vegetação e ao caminhar sobre eles. Até essa etapa, o traço recomendado é 1:5 (cimento: agregados; em volume), adotando a proporção de 90% de EVA e 10% de areia. Considerando a massa dos blocos TEVA (sem vegetação) igual 7 kg, estima-se uma carga de 148 kg/m^2 do sistema para telhados verdes modular extensivos, portanto, enquadrando-se nos parâmetros do *International Green Roof Association*.

A partir das novas moldagens realizadas para os blocos TEVA, tem-se verificado que se deve avançar no aperfeiçoamento do processo. Certamente, novos ajustes ainda serão

necessários para atingir maior êxito nesse processo de moldagem, que deve ter em conta as dificuldades inerentes ao uso de molde protótipo em madeira. Portanto, para a nova fase do estudo experimental, tendo em conta o potencial demonstrado pelo bloco TEVA proposto, nos estudos iniciais, deve-se partir para investir num sistema semi-industrial com utilização de molde metálico. Na verdade, isso constitui uma nova fase de desenvolvimento do bloco TEVA proposto, contando inclusive com possibilidade de ajuste ao sistema de máquina vibro-prensa existente no laboratório.

Evidentemente, na continuação dos experimentos, nesta nova etapa, com os blocos TEVA produzidos em máquina vibro-prensa, diversos fatores deverão merecer análise mais aprofundada, tais como: a eficácia do escoamento da água pelo próprio bloco, quando estiver vegetado; a adequação de seu peso quando vegetado, para fins de transporte e instalação; nível de prensagem do material no interior do molde durante a moldagem; teste de moldagem de compósito cimentício com agregado EVA com granulometria mais graúda; etc.

AGRADECIMENTOS

Nossos agradecimentos à CAPES, pelo apoio financeiro à pesquisa; à construtora Audaz, pelo interesse em utilizar os blocos TEVA propostos, na aplicação de telhado verde em uma residência; aos funcionários do laboratório (LABEME-CT-UFPB) onde os estudos estão sendo realizados, pelo auxílio prestado durante as atividades de confecção dos blocos e do molde. Em especial, há que agradecer ao colega Sebastião (funcionário LABEME), pela sua participação ativa na fabricação do molde, bem como na contribuição para idealizar e executar os vários ajustes feitos nessa etapa.

REFERÊNCIAS

BIANCHINI, Fabricio; HEWAGE, Kasun. *How Green are the Green Roofs? Lifecycle analysis of green roof materials*. *Building and Environment*, v. 48. Elsevier, 2012.

Conservation Technology. Disponível em: <<http://www.conservationtechnology.com>>. Acesso: 3 fev. 2014

Global Networking for Green Roofs. Disponível em: <<http://www.igra-world.com>>. Acesso: 27 jan. 2014.

LIMA FILHO, Marçal Rosas Florentino. **Avaliação do desempenho mecânico de protótipo executado com blocos de EVA: estudo de impactos horizontais em alvenarias e suas interações com outros elementos da construção**. Dissertação (mestrado em Engenharia Urbana) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008.

PIMENTEL, Ubiratan Henrique de Oliveira. **Utilização de resíduos da indústria de calçados em blocos de vedação com novas geometrias – bloco EVANG**. Dissertação (mestrado em Engenharia Urbana) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2005.

ROSSETI, Karyna de Andrade Carvalho. **Estudo do desempenho de coberturas verdes como estratégia passiva de condicionamento térmico na cidade de Cuiabá, MT**. Dissertação (mestrado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

COMPORTAMENTO DAS MISTURAS DE AGREGADO RECICLADO-SOLO PARA FINS GEOTÉCNICOS

MACEDO, Thaísa (1); LAFAYETTE, Kalinny (2); BEZERRA, Jonas (3)

(1) ESUDA, e-mail: thaisa_197@hotmail.com; (2) UPE, e-mail: klafayette@gmail.com; (3) UPE, jonas.silva.eng@gmail.com

RESUMO

O Brasil, nos últimos anos, tem crescido bastante no setor imobiliário, e este tem uma parcela significativa para a economia do país. Isto é muito importante, entretanto a construção civil é um setor que afeta o meio ambiente, devido à “exploração” de recursos naturais, desperdício de materiais nas obras, entre outros. A perda de materiais junto ao descarte irregular dos resíduos da construção civil (RCC), torna-se um desafio para a indústria da construção criar novos mecanismos para reaproveitar esses materiais e dar soluções de aplicações. Com este intuito, foi realizada uma pesquisa experimental, com o objetivo de avaliar o comportamento dos diferentes percentuais de agregado reciclado no composto com solo através de ensaios compactação, de Índice de Suporte Califórnia (ISC) e da avaliação da quebra dos grãos por meio dos índices de degradação. Os materiais utilizados foram o agregado reciclado e o solo. Com estes materiais, foi possível realizar os ensaios de caracterização física (granulometria, densidade real, limites de Atterberg), ensaios de forma dos grãos com o agregado reciclado e mecânicos (compactação e índice de suporte Califórnia) com as misturas, verificando também a quebra dos grãos pós-ISC com e sem imersão. Os resultados de granulometria mostraram que à medida que o percentual de agregado reciclado na mistura aumentava, o material se tornava mais granular, com maiores percentuais de areia. Os valores de ISC dos materiais, com e sem imersão, mostraram que a presença do agregado reciclado na mistura fez aumentar o ISC e esse acréscimo resultou em um incremento de ISC superior a cinco vezes (com imersão) e seis vezes (sem imersão) em relação ao valor de ISC do solo. Conclui-se que as amostras utilizadas apresentam características físicas e mecânicas que permitem seu uso em substituição aos materiais convencionais para fins geotécnicos, como em camadas de pavimentos.

Palavras-chave: Agregado reciclado, Índice de Suporte Califórnia, camadas de pavimentos.

ABSTRACT

Brazil in recent years has grown considerably in real estate, and this has a significant part to the country's economy. This is very important, however the civil construction is an industry that affects the environment, due to the "exploitation" of natural resources, waste of materials in the works, among others. The loss of material along the irregular disposal of civil construction waste (CCW) becomes a challenge for the construction industry to create new mechanisms to recycle these materials and provide application solutions. For this purpose, an experimental study was performed to evaluate the behavior of different percentages of recycled aggregate in the composite with soil through compaction tests, California Bearing Ratio (CBR) and the evaluation of kernel cracking through degradation rates. The used materials were recycled aggregate and soil. With these materials, it was possible to perform physical characterization tests (particle size, true density, Atterberg limits), testing of grain shape with recycled aggregate and mechanical tests (compaction and California Bearing Ratio) with the composites, also checking the grains breakdown post- CBR , with and without immersion. The particle size results showed that as the percentage of recycled aggregate in the composite increased, the material became more granular, with higher percentages of sand. The CBR values of materials, with and without immersion showed that the presence of recycled aggregate in the composite increased the CBR and this increase has resulted in an increasement of more than five times (with immersion) and six times (without immersion) compared to the soil CBR value. It was concluded that the samples used have physical and

mechanical characteristics that allow its use in place of conventional materials for geotechnical purposes as in pavement layers.

Keywords: recycled aggregate, California bearing ratio, pavement layers.

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil tem um papel muito importante na economia de um país, pois através das construções de escolas, hospitais, residências, centros comerciais, entre outras, é que as cidades vão crescendo e ganhando “novos” espaços.

Tal desenvolvimento também é advindo do crescimento da população e do surgimento de novos empreendimentos atendendo, desta forma, as diferentes classes e contribuindo para o desenvolvimento das cidades.

Ao mesmo tempo em que as cidades “crescem”, os resíduos também são produzidos, devendo ser dada uma atenção maior, pois os resíduos da construção civil (RCC) ocupam bastante espaço no meio ambiente.

A geração de RCC no âmbito nacional está associada à falta de planejamento entre as fases de projeto e execução das obras, trazendo com isso, uma maior probabilidade de mudanças durante a fase de execução (CORNELI, 2009). Além disso, a aplicação dos materiais é realizada de forma tradicional, ou seja, rudimentar com técnicas simples que contribuem para o desperdício dos materiais e a geração de resíduos (GUSMÃO, 2008).

Muitas vezes esses RCC são descartados em locais inapropriados como em córregos de rios, terrenos baldios, canais, encostas, beira de estradas, podendo surgir vetores de doenças quando da presença de resíduo doméstico.

Essa é uma situação muito preocupante, com isto, é tão importante a realização de estudos que possa reaproveitar estes resíduos, evitando a poluição do meio ambiente e o esgotamento dos aterros sanitários, ou até mesmo a construção de novos aterros.

A utilização do agregado reciclado na própria construção civil, através de várias pesquisas, mostra que é um material com um bom potencial de uso em diversas situações, como: base e sub-base para pavimentação; agregados para concreto; matéria-prima para cerâmica de revestimento, etc.

Com base nisso, a presente pesquisa visa o reaproveitamento do RCC em forma de agregado reciclado com a introdução de solo, com diferentes percentuais, formando uma mistura ou compósito para aplicações com fins geotécnicos, como por exemplo, em camadas de pavimentos.

2 MATERIAIS

As amostras de resíduos da construção civil (RCC), já beneficiada, pela Usina de Beneficiamento – Ciclo Ambiental. Esta Usina está localizada no município de Camaragibe-PE, Região Metropolitana do Recife-PE.

O agregado reciclado (AR) coletado foi, aproximadamente, de 600 kg e transportado para o laboratório da Escola Politécnica de Pernambuco, onde foi peneirado para garantir dimensões menores a 4,8 mm e, posteriormente, serem submetidos aos ensaios de caracterização física e mecânica.

Foram coletados aproximadamente 450 kg de amostras de solo no Parque Armando de Holanda Cavalcanti, situado no município do Cabo de Santo Agostinho-PE. Após a

coleta, o solo foi levado ao laboratório da Escola Politécnica de Pernambuco e armazenado para posterior caracterização e realização dos ensaios.

O solo Residual de Granito foi escolhido com base em outros estudos de Silva *et al.* (2013) e Lafayette (2006), por exemplo, pela facilidade de obtenção do material *in loco*. Durante a coleta descartou-se o solo com a presença de materiais orgânicos, para não comprometer a qualidade da amostra e dos resultados dos ensaios.

As misturas são formadas pelo solo e pelo agregado reciclado com diferentes percentuais. Logo, o Quadro 1 apresenta a relação de como foi identificada cada amostra pura e as misturas. Além disso, a quantidade de solo e agregado reciclado foi determinada em relação à massa seca da mistura de agregado reciclado-solo.

Quadro 1 – Identificação das amostras.

Amostra
*AR (100%)
Solo (100%)
AR (25%) + Solo
AR (50%) + Solo
AR (75%) + Solo

*AR = agregado reciclado

Fonte: Autor

3 MÉTODOS

Para ter uma organização na elaboração dos ensaios, foram ordenados os ensaios, seguindo estas etapas:

- 1ª etapa: Ensaios de caracterização física (granulometria, densidade real, limites de atterberg e forma dos grãos).
- 2ª etapa: Ensaios mecânicos (compactação e Índice de Suporte Califórnia).

3.1 Caracterização física

Os ensaios de granulometria tiveram como base a norma NBR 7181 (ABNT, 1984), em que foi possível determinar as curvas granulométricas das amostras puras e das misturas.

Quanto aos ensaios de densidade real, utilizou-se a norma NBR 6508 (ABNT, 1984), com o uso das bombas à vácuo e do picnômetro, realizando três vezes para cada amostra, tendo diferenças mínimas.

Também foram realizados os ensaios de limites de Atterberg para todas as amostras, em que determinou-se a plasticidade dos materiais. Para o limite de plasticidade empregou-se a norma NBR 7180 (ABNT, 1984), já para a obtenção do limite de liquidez utilizou-se a norma NBR 6459 (ABNT, 1984).

O ensaio de forma dos grãos foi realizado conforme a norma NBR 6954 (ABNT, 1989) apenas para o agregado reciclado. Através dessa norma, é possível a determinação da forma para o material lastro padrão utilizada em via férrea. Esse ensaio é feito com auxílio de um paquímetro, ou seja, um instrumento utilizado para medir comprimento (a), largura (b) e altura (c) dos grãos. Por meio dessa medição, o material pode ser classificado em diferentes formas, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2 – Classificação da forma dos grãos.

Método das relações b/a e c/b	Forma
$b/a > 0,5$ e $c/b > 0,5$	Cúbico
$b/a < 0,5$ e $c/b > 0,5$	Alongado
$b/a > 0,5$ e $c/b < 0,5$	Lamelar
$b/a < 0,5$ e $c/b < 0,5$	alongado-lamelar

Fonte: NBR 6954 (ABNT, 1989)

Para a verificação da forma dos grãos, foram utilizados, aproximadamente, 2,0 kg de material, retidos nas peneiras de 25,4 mm, 19,1 mm, 9,52 mm, 4,76 mm e 2,0 mm. A Figura 1 apresenta a medição das partículas.

Figura 1 - Obtenção da forma dos grãos do agregado reciclado.

Fonte: Autor

3.2 Caracterização mecânica

A umidade ótima e o peso específico máximo foram obtidos a partir do ensaio de compactação com as amostras de solo, agregado reciclado e das misturas, baseando-se na norma brasileira NBR 7182 (ABNT, 1986), onde foi utilizada a energia de Proctor Intermediária.

Os ensaios de compactação foram importantes para a verificação das prováveis mudanças das curvas granulométricas após serem realizados os ensaios de ISC e determinar os índices de degradação das amostras.

Para a realização da análise da quebra dos grãos, utilizou-se os procedimentos na norma DNER-ME 398/99. São determinadas as porcentagens de material que passa em seis peneiras antes e após a compactação, realizando a subtração entre as porcentagens inicial e final (D), como mostra a equação (1):

$$ID_p = \frac{\sum D}{6} \quad \text{Equação (1)}$$

O Índice de Degradação (ID_p) corresponde à soma das diferenças que passam por cada peneira, dividida pela quantidade de peneiras utilizadas (12,5 mm – 1/2"; 9,5 mm – 3/8"; 4,75 mm – n° 4; 2,0 mm – n° 10; 0,425 mm – n° 40 e 0,075 mm – n° 200).

Além do índice de degradação ID_p existe também outra forma de obter a análise da degradação dos grãos, através do Índice de degradação de Ruiz, que é obtido a partir do somatório dos deslocamentos Δi da curva granulométrica em cada peneira, dividido pelo n° de peneiras usadas no ensaio (Buzatti, 1987 apud Valle, 1994). O índice é obtido através da equação (2):

$$ID = \frac{\sum \Delta i}{N} \quad \text{Equação (2)}$$

onde, ID = Índice de Degradação de Ruiz

n = nº de peneiras utilizadas no ensaio

Δi = Deslocamento da curva granulométrica

Para o ensaio de Índice de Suporte Califórnia (ISC), utilizou-se a norma NBR 9895 (ABNT, 1987). A prensa manual neste ensaio tem capacidade máxima de 5000kgf para a penetração nos corpos de prova e foi utilizada a velocidade do pistão padrão de 1,27mm/min.

4 RESULTADOS

4.1 Caracterização física

4.1.1 Granulometria e índices físicos

A partir das curvas granulométricas (Figura 2) foi possível observar que o solo e a maior parte das misturas não possuem coeficientes de uniformidade. Em contrapartida, a mistura de AR (75%) + Solo apresentou $C_c = 12$ e $C_u = 1,74$. Além disso, todas as amostras possuem dimensões inferiores a 63,5 mm, seguindo o que a norma NBR 15115 (ABNT, 2004).

Figura 2 – Curvas granulométricas das amostras.

AR = agregado reciclado

Fonte: Autor

Os percentuais de pedregulho, areia, silte e argila estão dispostos na Tabela 1, onde ficou claro o aumento de material mais granular a medida que o percentual de agregado reciclado também aumentava.

Tabela 1 – Percentual de argila, silte, areia e pedregulho das amostras.

Amostra	Pedregulho (%)	Areia (%)	Silte (%)	Argila (%)
*AR (100%)	-	93,5	4,4	2,1
Solo (100%)	3,2	42,8	3,3	50,7
AR (25%) + Solo	-	56,0	4,0	40,0
AR (50%) + Solo	-	74,2	6,8	19,0
AR (75%) + Solo	0,1	88,5	5,6	5,8

*AR = agregado reciclado

Fonte: Autor

Os resultados obtidos de Coeficiente de Uniformidade (Cu) e da dimensão característica máxima do agregado reciclado classificaram este como bem graduado de acordo com a norma NBR 15115 (ABNT, 2004).

Para complementar a análise granulométrica, as amostras foram classificadas segundo o Sistema Unificado de Classificação de Solos (ASTM, 1990), como mostra o Quadro 3.

Quadro 3 – Classificação dos materiais segundo o SUCS.

Materiais	Classificação SUCS
Agregado reciclado (AR)	Areia bem graduada –SW
Solo	Argila arenosa – CL
AR (25%) + Solo	Areia argilosa – SC
AR (50%) + Solo	Areia siltosa – SM
AR (75%) + Solo	Areia siltosa – SM

*AR = agregado reciclado

Fonte: Autor

Os valores de densidade real das amostras ficaram compreendidos entre 2,63g/cm³ e 2,69g/cm³.

Através dos ensaios de Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP) verificou-se que tanto a mistura de AR (75%) + Solo quanto o AR (100%) não apresentaram LL e LP, comportando-se como materiais não plásticos.

4.1.2 Forma dos grãos

A Tabela 2 mostra os diferentes percentuais encontrados na amostra estudada para cada classificação de forma dos grãos, verificando que existe uma predominância de grãos cúbicos (58%). Esta forma foi constatada também em outras pesquisas realizadas por Lima (2008) e Jiménez (2011), mostrando que essa forma provém, em parte, do processo de beneficiamento, no qual o agregado reciclado passou.

Tabela 2 – Forma dos grãos e as respectivas porcentagens do agregado reciclado.

Classificação da forma	Presença no agregado reciclado (%)
Cúbica	58,0
Alongada	26,1
Lamelar	15,2
Alongada-lamelar	0,7

Fonte: Autor

LIMA (2008) observou que os agregados com a forma lamelar tende a se quebrar mais facilmente quando sujeito a ações construtivas ou até mesmo ao tráfego, diferentemente

dos materiais que apresentam a forma cúbica, que são mais indicados para pavimentação.

Os percentuais das diferentes formas encontradas no agregado em estudo atendem à NBR 15115 (ABNT, 2004), que recomenda para o agregado reciclado uma porcentagem de grãos lamelares inferior a 30% e com um percentual menor que 1% para as partículas com a forma alongada-lamelar.

4.2 Caracterização mecânica

4.2.1 Compactação

O ensaio de compactação foi realizado com reuso de materiais, caso contrário, iria precisar de mais material para a execução do mesmo. Este ensaio foi importante para a obtenção das curvas de compactação e dos parâmetros necessários para a realização dos ensaios de ISC.

Nas curvas de compactação das amostras de solo e de agregado reciclado observou-se o formato de sino, o que é bem relevante, pois em função da grande variabilidade das amostras, os resultados com agregados reciclados são em geral bem dispersos, dificultando a obtenção da curva de compactação, LEITE, (2007); MOLENAAR e NIEKEERK, (2002).

A Tabela 3 apresenta os valores das umidades ótimas e dos pesos específicos dessas curvas. Observou-se que a umidade ótima das misturas variou entre 15,3% e 18,6%, mostrando uma redução à medida que o percentual de agregado reciclado aumentou. Em contrapartida, ocorreu o inverso com o peso específico seco máximo, aumentando com a maior variação de fração granular.

Tabela 3 - Umidades ótimas e pesos específicos dos materiais sem fibras.

Materiais	W_{ot} (%)	γ_s (kN/m³)
*AR (100%)	15,5	17,1
Solo (100%)	22,0	16,4
*AR (25%) + Solo	18,6	18,0
*AR (50%) + Solo	16,4	18,7
*AR (75%) + Solo	15,3	19,4

*AR = agregado reciclado

Fonte: Autor

Souza, Segantini e Pereira (2008) também observaram essa mesma tendência em relação aos parâmetros de compactação com a adição de resíduos no solo argiloso. Verificaram que o aumento do peso específico da mistura com a presença dos resíduos é devido a uma melhor acomodação das partículas durante a compactação. Com isto, o material torna-se mais atraente em vistas aos melhoramentos, como, por exemplo, ser mais compacto, mais resistente, com menor absorção de água e, conseqüentemente, mais durável.

4.2.2 Índice de Suporte Califórnia

Através dos ensaios de Índice de Suporte Califórnia, foram obtidos os resultados de ISC (com e sem imersão) e da expansão das amostras, como mostra a Tabela 4. Tais valores mostram que a presença do agregado reciclado nas misturas fez aumentar o ISC. Esse

acréscimo resultou em um incremento de ISC superior a cinco vezes (com imersão) e seis vezes (sem imersão) em relação ao valor de ISC do solo.

Observou-se que os valores de ISC com imersão foram inferiores quando comparados com os valores obtidos sem imersão. Isso foi esperado, já que após 96h de imersão a resistência do material saturado diminui devido à perda de sucção.

De acordo com os parâmetros relativos a NBR 15115 (ABNT, 2004), foi possível verificar que as amostras com e sem imersão de AR (75%) + Solo podem servir para todas as camadas de um pavimento. A mistura de AR (50%) + Solo serve tanto para sub-base quanto para reforço de subleito. Contudo, o solo e amostra com o menor percentual de agregado reciclado (25%) na mistura podem ser utilizados apenas como reforço de subleito, já que apresentaram valores inferiores a 20% e superiores a 12%, como indicado na norma.

Tabela 4 – Resultados de ISC, com e sem imersão, e da expansão dos materiais.

Resultados desta pesquisa			
Materiais	ISC (%)		Expansão (%)
	Com imersão	Sem imersão	
*AR (100%)	79,1	93,9	0,00
Solo (100%)	12,9	14,1	0,32
AR (25%) + Solo	13,2	17,6	0,06
AR (50%) + Solo	32,9	42,2	0,10
AR (75%) + Solo	73,4	86,5	0,03

*AR = agregado reciclado

Fonte: Autor

4.2.3 Avaliação da quebra dos grãos pós-ISC

Para efeito de comparação, foi realizada a avaliação da quebra dos grãos após o ensaio de ISC e foi possível verificar pequenas variações na diferença de percentual de material passante nas curvas das misturas, com exceção da amostra de solo, na qual as variações das curvas com e sem imersão em relação a curva inicial (antes do ensaio de ISC) foram maiores.

A Tabela 5 mostra que os valores dos Índices de Degradação de Ruiz e o IDp do DNER – ME 398/99, com e sem imersão, foram muito próximos, não havendo também diferença significativa entre esses valores e os da quebra dos grãos após o ensaio de ISC.

Tabela 5 – Índices de Degradação de Ruiz (ID) e o IDp após o ISC.

Amostra	ID Ruiz após o ISC		IDp após o ISC	
	Sem imersão	Com imersão	Sem imersão	Com imersão
*AR (100%)	4,90	5,38	4,54	4,66
Solo (100%)	11,47	11,35	10,15	11,03
AR (25%) + Solo	3,48	3,84	3,48	3,93
AR (50%) + Solo	7,03	7,43	6,26	6,67
AR (75%) + Solo	4,92	5,01	4,07	4,55

*AR = agregado reciclado

Fonte: Autor

As alterações nas curvas granulométricas são devido à quebra dos grãos durante o ensaio. Porém as amostras continuam atendendo a norma NBR 15115 (ABNT, 2004)

em relação à porcentagem passante na peneira 0,42 mm e ao coeficiente de uniformidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados obtidos na presente pesquisa, é possível mostrar as seguintes considerações:

As curvas granulométricas mostraram a distribuição das partículas de cada amostra, sendo o agregado reciclado classificado como um material bem graduado.

A forma dos grãos do agregado reciclado atende a norma NBR 15115 (ABNT, 2004), pois predominou a forma cúbica com 58%, que são mais indicados para pavimentação. Além disso, os grãos lamelares foram inferiores a 30% e a forma alongada-lamelar foi menor que 1%.

As curvas de compactação apresentaram formato de sino, sendo muito inusitado devido à dificuldade de sua obtenção pela grande variabilidade do agregado reciclado.

As umidades ótimas das amostras apresentaram redução com o acréscimo de agregado reciclado, enquanto o peso específico seco máximo aumentou com a maior variação de fração granular.

Os valores de CBR mostram as aplicações em diferentes camadas de um pavimento que as amostras podem ser utilizadas.

A avaliação da quebra dos grãos pelos índices de Ruiz (ID) e do DNER-ME 398/99 (IDp) permitiu verificar através das curvas granulométricas que não houve variações significativas, apenas na amostra de solo.

Os valores desta pesquisa se enquadram no intervalo de valores obtidos por diversos autores, sendo considerados satisfatórios em camadas para pavimentos. Apesar da recomendação da NBR 15115 (ABNT, 2004) e da NBR 15116 (ABNT, 2004) de não utilizar agregado reciclado em vias de alto volume de tráfego, o material desta pesquisa poderia ser utilizado, já que o valor do ISC supera os 60% indicado pela norma.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6459**: Solo – Determinação do limite de liquidez. Rio de Janeiro, 1984.

_____. **NBR 6508**: Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm - Determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 1984.

_____. **NBR 6954**: Lastro Padrão: determinação da forma do material. Rio de Janeiro, 1989.

_____. **NBR 7180**: Solo – Determinação do limite de plasticidade. Rio de Janeiro, 1984.

_____. **NBR 7181**: Solo – Análise Granulométrica - Procedimento. Rio de Janeiro, 1984.

_____. **NBR 7182**: Solo - Ensaio de Compactação - Procedimento. Rio de Janeiro, 1986.

_____. **NBR 9895**: Solo – Índice de suporte Califórnia. 14p. Rio de Janeiro, 1987.

_____. **NBR 15.115**: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos. Rio de Janeiro, 2004, 10 p.

_____. **NBR 15116**: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos. Rio de Janeiro, 2004.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, (1990). **Annual book of ASTM standards**. Section 4: Construction, v.04.08: Soil and rock; dimension stone; geosynthetics. Philadelphia.

BUZZATTI, D.J. (1987). Índice de abrasão los angeles e índice de degradação: análise comparativa para diversas naturezas de agregados. Departamento de estradas e rodagem do estado de Minas Gerais, **Publicação técnica**, Nº 23.

CORNELI, Vanessa Medeiros. **Análise da gestão de resíduos de construção e demolição no município de Campo Mourão/Paraná Maringá 2009**. 2009. 157 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação Em Engenharia Urbana, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Estadual De Maringá, Maringá, 2009.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. **DNER – ME 398/99 – Agregados: determinação do índice de degradação após compactação**. Próctor IDP. Rio de Janeiro; 1999.

GUSMÃO, Alexandre Duarte. **Manual de Gestão dos Resíduos da Construção Civil**. Camaragibe, PE: CCS Gráfica, 2008. 140 p.

JIMÉNEZ, A. M. G. **Estudo experimental de um resíduo de construção e demolição (RCD) para utilização em pavimentação**. 2011. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Geotecnia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Distrito Federal, 2011.

LAFAYETTE, K. P. V. **Estudo Geológico-Geotécnico do Processo Erosivo em Encostas no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti – Cabo de Santo Agostinho/PE**. 2006. 358 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2006.

LEITE, F. da C. **Comportamento mecânico de agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil em camadas de base e sub-base de pavimentos**. 2007. 185 f. Dissertação (Mestrado) - Departamento de Engenharia de Transportes, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo - SP, 2007.

LIMA, J. H. C. **Utilização de Resíduo de Construção e Demolição para pavimentos urbanos da Região Metropolitana de Fortaleza**. 2008. Dissertação de Mestrado, Programa de Mestrado em Engenharia de Transportes, Universidade do Ceará, Fortaleza, CE, 162 fl.

LIRA JR., E. A. de. **Uso de resíduos de construção e demolição (RCD) em estacas de compactação para melhoramento de solos**. Recife. UPE, 2010. 166f. Dissertação (Mestrado). Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Recife.

MOLENAAR, A. A. A.; VAN NIEKERK, A. A. Effects of gradation, composition, and degree of compaction on the mechanical characteristics of recycled unbound materials. **Transportation Research Record**, Washington, n.1787, p.73-82, 2002.

SILVA, E. P. da; COUTINHO, R. Q.; LIMA FILHO, M.; NEUMANN, V. H.; LIMA, R. P. de,. Avaliação do Processo Evolutivo e da Dinâmica Erosiva: Um Estudo de Caso no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti - Cabo de Santo Agostinho - PE /BRASIL. **Estudos Geológicos**. Série B, Estudos e Pesquisas (UFPE), v. 23, p. 53-75, 2013.

SOUZA, M.I.B.; SEGANTINI, A.S.S.; PEREIRA, J.A. 2008. Tijolos prensados de solo-cimento confeccionados com resíduos de concreto. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 12, Nº 2, p. 205-212, 2008.

VALLE, N. **Utilização de solos residuais saprolíticos na pavimentação rodoviária em Santa Catarina**. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1994.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PLACAS RECICLADAS DE EMBALAGENS LONGA VIDA: CARACTERIZAÇÃO, DESIGN E PROPOSTAS PROJETUAIS.

CUNHA, Érica C. (1); SICHIERI, Eduvaldo P. (2)

(1) Instituto de Arquitetura e Urbanismo – IAU-USP, (16) 98112 0593, e-mail: ericacris@yahoo.com

(2) Instituto de Arquitetura e Urbanismo – IAU-USP, e-mail: sichieri@sc.usp.br

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na tese de doutorado sobre o estudo das placas recicladas provenientes de embalagens “longa vida”, sua caracterização e suas possibilidades de uso na arquitetura e design. São apresentados dados técnicos e estéticos sobre este material. Alguns problemas foram identificados: tecnicamente, são poucos os dados publicados que apresentam a caracterização dessas placas, desta forma, um dos objetivos foi a complementação dos dados técnicos, através de ensaios de condutividade térmica e calor específico, absorptância, envelhecimento acelerado em câmara UV e o ensaio complementar de transição vítrea. Além disso, a percepção da dificuldade na aceitação estética devido a aparência da placa e pouco design incorporado aos produtos e objetos resultantes, também levaram ao objetivo da caracterização estética. A partir desses problemas, e da observação do uso funcional crescente dessas placas foram traçadas as hipóteses da pesquisa: A caracterização técnica pode aumentar a confiabilidade para especificação das placas. As placas também podem ser mais atrativas para especificação, se utilizadas com design incorporado e em contexto com outros materiais. Com os dados sistematizados pode-se concluir que as placas de polietileno-alumínio, provenientes da reciclagem das embalagens podem ser utilizadas, eficientemente, em várias superfícies arquitetônicas e em produtos variados.

Palavras-chave: placas recicladas de embalagem longa vida, materiais reciclados, construção alternativa.

ABSTRACT

This article aims to present the results in a doctoral thesis on the study of recycled plates from packaging "long life", their characterization and their potential for use in architecture and design. Aesthetic and technical data on this material are presented. Some problems were identified: Technically, there are few published data show that the characterization of these plates, thus one of the goals was to complement the technical data, by testing thermal conductivity and specific heat absorptance, accelerated aging and UV camera additional test glass transition. In addition, the perceived difficulty in acceptance due to aesthetic appearance of the plate and bit design embedded products and the resulting objects, also led to the goal of aesthetic characterization. From these problems, and observation of increasing functional use of these plates the hypotheses of the research were outlined: The characterization technique can increase the reliability for specifying plates. The plates can also be more attractive for specifying, when used with design and incorporated in context with other materials. With standardized data it can be concluded that the polyethylene - aluminum plates, from recycling of packaging can be used efficiently in several architectural surfaces and varied products.

Keywords: Plates recycled of long life packaging, recycled materials, alternative construction.

1 INTRODUÇÃO

Na década de 70 do século XX, segundo Peltier e Saporta (2009) os resíduos de embalagens haviam assumido uma importância considerável nas latas de lixo domésticas e começaram a ser estigmatizadas pelos ecologistas como símbolo de desperdício e uma das culpadas pela poluição do planeta. Atualmente, além do termo “lixo útil”, já consolidado na sociedade, o lixo começa a ser entendido como uma segunda matéria-prima que, com o respaldo do design e da tecnologia, pode gerar produtos de qualidade. Barbosa (2002) diz que para agir sobre o lixo, para refletir criticamente sobre ele, é preciso que a categoria “lixo” seja destruída. A sustentabilidade, neste caso tem sido base para tecnologias inovadoras e abordagens de design, como diz Edwards (2008), representando um novo paradigma e proporcionando nova forma estética e cultural a paisagem. Novas fontes de matéria-prima, novos componentes construtivos, novo design.

As embalagens “longa vida”, recebem esse nome devido a capacidade que tem de conservar os alimentos acondicionados por muitos meses. Um dos motivos desta eficiência na conservação é a composição material destas embalagens. São três materiais: papel (75%), polietileno de baixa densidade (20%) e alumínio (5%), organizados alternadamente em várias camadas. Esses materiais, no processo de reciclagem pós uso das embalagens, são triturados com água, onde o papel se dissolve e é retirado da mistura, sobrando portanto, o polietileno e o alumínio, com uma pequena porcentagem de sobra de papel (figura 1). Essa mistura restante, de polietileno e alumínio, vai para a empresa produtora das placas onde serão ainda mais trituradas, pesadas, organizadas em uma forma metálica e colocadas, como um sanduíche, em uma prensa quente. Ao permanecerem na prensa, a alta temperatura, o polietileno irá fundir, adequando-se ao formato da forma (em forma de placa) e então retirada ainda quente da prensa. Esta placa quente pode ser colocada sobre superfície ondulada (moldando-se então uma telha ondulada), ou simplesmente deixada no plano para esfriamento, permanecendo em forma plana.

Figura 1: Da embalagem longa vida à placa reciclada.

Fonte: Cunha (2011)

Existem variadas proporções de misturas de materiais para fabricação das placas recicladas que se utilizam de embalagens longa vida ou que tenham papel e plástico. Algumas levam uma quantidade grande de papel que permanecem na mistura triturada e prensada, o que as destinam para fins não muito duráveis, como os tapumes provisórios. Este estudo não tratou destas placas, e sim das descritas anteriormente, com pouquíssimo

papel restante na mistura e, portanto, com melhores características de impermeabilidade, entre outras.

Normalmente, as placas recicladas são usadas para produção de objetos sem muito design incorporado, como casinhas de cachorro, lixeiras, forros de galpões, tapumes de obras e, o mais comum, como telhas.

O objetivo da pesquisa foi traçar um quadro de caracterização técnica e estética como referencial para identificação do perfil do material e, a partir disso, apresentar propostas projetuais de uso na arquitetura e em design de produto.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada, baseou-se na complementação dos dados técnicos e estéticos existentes, sistematizando estas informações e propondo um perfil de caracterização para o material. Por fim foram propostos alguns projetos com o objetivo de demonstrar novas possibilidades de uso da placa em situações mais contextualizadas no universo arquitetônico e de design.

Por limitações financeiras da pesquisa, os resultados de projeto obtidos ficaram em nível gráfico.

Tecnicamente complementou-se os dados pré-existent sobre o material, com alguns ensaios: de condutividade térmica e calor específico, absorvância/refletância, envelhecimento acelerado em câmara UV e o ensaio complementar de transição vítrea.

Esteticamente, o caminho foi o estudo referenciado em sua forma e textura originais, sem a tentativa de encapar, revestir ou descaracterizar a aparência original do material reciclado, isso como meio de valorizar a identidade dos materiais reciclados e suas implicações sustentáveis. A caracterização estética foi baseada em comparações com os materiais da biosfera, litosfera e tecnosfera; sugerindo as composições materiais mais harmônicas a partir destas referências de naturezas materiais.

3 CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA

Para complementação das características técnicas publicadas em relatórios existentes, foram realizados os **ensaios de Condutividade Térmica e Calor específico**, que são importantes para calcular várias outras características térmicas dos materiais, como a Resistência térmica e a Transmitância térmica; o **ensaio de Refletância**, que, em consequência, possibilita determinar a **Absorvância** do material, dado importante para identificar o quanto o material reflete e absorve de energia solar. A fim de verificar o comportamento das placas perante as intempéries, foi realizado **ensaio que simulou a exposição do material aos raios Ultravioleta e nebulização de água**, complementado com ensaio de **Análise Dinâmico-Mecânica**¹ para identificar os efeitos causados por essa exposição na integridade das placas.

¹ “A análise dinamo-mecânica é um método termoanalítico desenvolvido para a caracterização do comportamento mecânico de um material, quando este é submetido a forças dinâmicas (frequência – carga oscilante) a um programa controlado de temperatura.” (WENDHAUSEN, 20--, p.35)

Por esta pesquisa buscar caracterizar tanto os dados técnicos, quanto os estéticos e de possibilidades projetuais de forma equivalente, traçando um panorama equilibrado sobre as placas, houve um limite na definição da quantidade de ensaios técnicos.

3.1 Ensaios de refletância e Absortância à radiação solar

O ensaio pode identificar qual a porcentagem de refletância e absortância das placas recicladas de embalagens longa vida por comprimento de onda dos raios solares (UV – Ultra Violeta, VIS (visível) e IV – Infra Vermelho), conforme tabela 1.. Os raios UV são os responsáveis, de forma geral, pela degradação dos materiais e, os IV, pelo calor. Os resultados foram os seguintes.

Tabela 1 : Porcentagem de Refletância e Absortância das Placas Recicladas de Embalagens Longa Vida, por comprimento de onda (UV, VIS e IV).

	Media dos 3 pontos (%)	
	Absortância	Refletância
UV ajustada	72	28
VIS ajust	54	46
IV ajust	36	64

Fonte: Cunha (2011).

A tabela apresenta os resultados de Refletância e Absortância para cada faixa de comprimento de onda, proporcionando a identificação, principalmente, do quanto de calor (IV), e de raios de degradação (UV), foram absorvidos e refletidos pela Placa Reciclada de Embalagens Longa Vida.

Com relação ao IV, percebe-se, pela tabela, que a porcentagem de refletância é bem maior (64%) do que a porcentagem de absortância (36%). Isso indica que as Placas Recicladas de Embalagens Longa Vida podem funcionar bem como barreiras contra o calor.

O fato da absortância aos raios UV ser bem maior (72%) do que a refletância (28%), pode, a princípio, indicar fragilidade da placa reciclada à exposição em áreas externas. Porém, esse dado deve ser avaliado em conjunto com os resultados do ensaio de Análise Dinâmica Mecânica, que indicou que a ação do UV desbotou e enrijeceu a placa, mas sem danificar suas características essenciais e integridade.

Na média dos resultados da quantidade de energia radiante total que atingiu a superfície da placa, 46,4% foi absorvida e 53,6% foi refletida.

3.2 Ensaios de condutividade térmica e calor específico.

O ensaio de condutividade térmica adotado foi pelo método do fio quente paralelo. Esse método foi testado e descrito por Santos et al (2004), que utilizaram a técnica de fio quente paralelo normalizada para materiais cerâmicos, para a determinação da condutividade térmica de polímeros. Os resultados apresentaram uma **Condutividade Térmica de 0.8099 W/(m.K)** e **Calor Específico de 931.3583 J/kg.K**.

Comparando-se a condutividade térmica ensaiada, com a condutividade térmica de placas usadas para ambientes internos, como as placas de gesso acartonado [0,35 W/(m.k)], as placas de aglomerados densos [0,20 W/(m.k)] e compensados [0,15 W/(m.k)]; percebe-se que a condutividade térmica da placa reciclada é maior; porém, comparando-se com

placas usadas para fechamentos externos, como as de fibrocimento [0,95 W/(m.k)], percebe-se que a placa reciclada tem condutividade térmica menor [0,80 W/(m.k)]. Esses dados indicam que **as Placas Recicladas de Embalagens Longa Vida podem ser favoráveis no desempenho de proteção da condução do calor**. Este é um indicativo preliminar, que analisa o material individualmente; porém, o desempenho irá variar de acordo com o conjunto de materiais que estiverem compondo a envolvente do edifício.

3.3 Ensaio de envelhecimento acelerado e Análise Dinâmico Mecânica.

Este ensaio simula a ação do sol, especialmente os raios UV (ultra violeta) e da chuva sobre o material. São simulados por lâmpadas fluorescentes e vapores de água. Após quase 3 meses de exposição das placas, o que se pôde notar foram alterações nos aspectos visuais e de flexibilidade. Visualmente, as placas que ficaram expostas por 2000 horas ficaram um pouco mais opacas em sua superfície, em comparação com as placas que não foram ensaiadas. A exposição também endureceu um pouco as placas, diminuindo, portanto, sua flexibilidade.

Esses dados foram comprovados no ensaio de DMA (Análise Dinâmico Mecânica) que demonstrou que as placas tornaram-se mais rígidas conforme o aumento da exposição ao UV, sofrendo um aumento também de sua propriedade mecânica. Mesmo assim, observando-as ao microscópio, permaneceram com a integridade de sua estrutura.

3.4 Proposta de classificação técnica

Aos dados técnicos já publicados sobre as placas, foram acrescentados os dados ensaiados nesta pesquisa. A classificação técnica apresenta-se no Quadro 1 e tabelas 2 e 3:

Quadro 1: Classificação geral das placas recicladas de embalagem longa vida.

Categoria	Classificação	
Quanto à procedência	Material da tecnosfera	Não são renováveis pela natureza.
Quanto à origem e processo de obtenção	Artificiais	Materiais reciclados
Quanto ao potencial de sustentabilidade e impacto ambiental	Sustentável	<ul style="list-style-type: none"> ○ Evita o descarte das embalagens nos lixões. ○ Material de fácil acesso em todas as regiões mundiais devido à disponibilidade de matéria prima (embalagens longa vida) ○ Recicláveis – se reintegra à tecnosfera. ○ Recoloca as embalagens de volta ao ciclo de vida
Quanto à composição da matéria-prima	Compostos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Polietileno – aprox. 70% ○ Alumínio – aprox. 25% ○ Resíduos de papel e de plásticos 5% (variável)
Quanto à estrutura interna	Mista	Cristalina
Quanto à composição química	Mista	Minerais e Orgânicos
Quanto à função do componente	Não estrutural	Vedação e proteção (revestimentos) de superfícies Fabricação de objetos variados.

Fonte: Cunha (2011) com referência nas categorias de propriedades apresentadas em Arqtema (2005).

Tabela 2 : Características dimensionais das placas recicladas

Tamanho (m)	Espessura (mm) A espessura pode variar em até 10%, de acordo com fabricante.	Peso (kg) Dados aproximados
1,10 x 2,20	4	8,5
	6	14,0
	8	18,0
	10	19,0
	15	28,0
Densidade média	934 kg/cm ³	

Fonte: Cunha, 2011.

Tabela 3: Propriedades gerais. Dados compilados complementados com ensaios

Propriedades		Resultados
Propriedades Mecânicas	Resistência à tração	7,62 Mpa*
	Alongamento na ruptura	4,2 % *
	Resistência à flexão	15,1 Mpa*
Propriedades Térmicas	Índice de propagação de chamas	Médio - Classe D*
	Capacidade de conduzir o calor Condutividade térmica	0.8099 W/mK **
	Capacidade de armazenar calor. Calor específico	931.3583 J/kg.K**
	Refletância	53,6 %**
	Absortância	46,4 %**
Propriedades Químicas	Resistência à UV	A ação dos raios ultravioleta deixa as placas mais opacas, com perda de brilho superficial. A ação do UV enrijece as fibras poliméricas das placas, deixando-as menos flexíveis e aumentando sua resistência mecânica. A ação do UV não degrada as placas.
Absorção de água	Este dado pode variar muito, de acordo com a quantidade de papel restante na matéria-prima e qualidade da prensagem.	10,3%***(variável)

Fonte:,* Relatórios do Laboratório de Construção civil da EESC-USP e relatórios coletados no site da empresa IBAPLAC (2009). **Dados de ensaios. ***Média dos resultados dos ensaios do IPT e LaMEM

4 CARACTERIZAÇÃO ESTÉTICA

A partir de várias análises referentes às origens dos materiais, como da biosfera, litosfera e tecnosfera; de comparativo visual com os diversos materiais existentes, foi proposta a seguinte classificação estética (quadros 2 e 3):

Quadro 2: Classificação quanto aos elementos visuais

Elementos visuais	Características atuais	
Formato	Retangular
Tamanho	1,10 x 2,20	
Espessura	4 ,6, 8, 10 e 15 mm	
Cor	Cinza metalizada com salpicado colorido
Brilho	Superfície semi-brilho. Refletora.	
Textura	Mesclada e salpicada. Superfície, com pequenas ondulações (irregularidades).	
Tratamento e acabamento da superfície	Sem tratamento
	Película de poliéster proveniente da fabricação: solta. Não é acabamento. Faz parte do processo de moldagem da placa. Se não retirar, acaba soltando com o tempo
	Opção de Películas coloridas (azul e amarelo)

Fonte: Cunha (2011)

Quadro 3: Semelhanças visuais e de origem.

Categorias	Semelhanças	
Origem do material (tecnosfera)	Materiais de origem semelhante: Metais, concretos, vidros, tintas (cores), borrachas, acrílicos, policarbonatos.
Semelhanças visuais	Granitos e outras placas recicladas.

Fonte: Cunha (2011).

Esse “mostruário” de características e opções de composições permite observar as placas através de um panorama estético mais criterioso do que olhar para o material individualmente e ter simplesmente uma referência de “gosto pessoal”. Com esses resultados foi possível criar um processo de identificação dos pontos fortes e fracos das placas. Foi essencial para as decisões dos projetos apresentados nos resultados finais.

5 PROPOSTA PROJETUAL.

Este é um dos resultados de projeto proposto para uso das placas recicladas em contextualização com outros materiais e sistemas construtivos (figuras 2 e 3), com o objetivo de elevar seu valor estético visual, além de dar forma mais imponente para o design, destacando suas qualidades visuais e formais, ao invés de escondê-las.

Figura 2: Vista externa da proposta com uso de placas recicladas em uma vedação externa curva e na cobertura.

Fonte: Cunha (2011)

Figura 3: Vista interior do espaço com uso de placas recicladas: Painéis, mobiliário e luminária.

Fonte: Cunha (2011)

Neste Projeto foi evidenciado o trabalho com curvas. O painel frontal é estruturado no sistema *Steel Frame* e pode ter diversas larguras ou compor várias camadas, de acordo com as necessidades de proteção térmica. Uma ou duas camadas de placa podem compor cada lado do painel (interno e externo). As juntas podem ser preenchidas com mástique cinza e será necessário o uso de parafusos inoxidáveis para fixação das placas. A cobertura utiliza a telha reciclada da maneira padrão. Internamente o mesmo painel pode ser visto, em conjunto com outros objetos com uso das placas recicladas: a luminária e o banco ondulado. A materialidade escolhida para compor este projeto foi: externamente, placas de concreto, porta metálica e janelas de vidro. Internamente, o uso de piso em porcelanato e pastilhas de vidro, e uma cor forte para contraste e mesmo identidade com os pontos coloridos existentes na placa.

6 DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

O uso das Placas Recicladas de Embalagens Longa Vida é instigante e desafiador como material construtivo, por serem placas recicladas e recicláveis, por terem respondido tecnicamente ao longo do tempo às intempéries, à impermeabilização e proteção térmica, assim como por estarem conquistando interesse de pesquisa, na área do design e da arquitetura.

Para responder às questões da problemática dessa pesquisa, esse trabalho buscou abordar o material de forma “holística” e abrangente. Com o desenvolvimento da pesquisa pode-se comprovar as hipóteses apresentadas mas, naturalmente, pela extensão de pontos a serem identificados, os dados pesquisados não encerram a caracterização do material.

Ficou comprovada a característica de reflexão como um ponto positivo para as condições de proteção térmica, já que, assim como reflete quase 50% dos raios visíveis (VIS), também reflete ainda mais o calor (reflexão dos raios IV = 64%).

A exposição aos raios UV enrijecem as fibras da placa e tornam sua superfície um pouco mais opaca, mas não compromete sua eficiência enquanto impermeabilidade e proteção térmica.

Os ensaios de condutividade térmica pelo método do fio quente paralelo podem sofrer algumas diferenças de resultados, devido a técnica ter sido adaptada para as placas.

Os dados compilados evidenciaram as potencialidades do material estudado, trouxeram contribuição para melhor referência para sua especificação e conclusão de que a Placa Reciclada de Embalagem Longa Vida pode se estabelecer mais firmemente enquanto material para design de produto e arquitetônico-construtivo, pois tem perfil técnico e estético para tais funções.

REFERÊNCIAS

ARQTEMA – Grupo de Pesquisa em Arquitetura, **Tecnologia e Materiais, Materiais de Construção III: Polímeros na Arquitetura e na Construção Civil**, São Carlos: EESC – USP. 2005. 247p.

BARBOSA, J.C.L. **O projeto de nosso lixo de todo dia**. I Congresso Internacional de pesquisa em Design / V Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design – Anais, Vol. 5: Ecodesign. 2002.

CUNHA, E. C. **Placas recicladas de embalagens longa vida: caracterização, design e propostas projetuais**. Tese de Doutorado. Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2011.

EDWARDS, B. **O guia básico para a sustentabilidade**, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008, 226p.

IPT. **Relatório de Ensaio N° 890 824: Determinação de propriedades físicas em amostras de plástico**. (2002 a) Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Disponível em: <http://www.ibaplac.com.br/824/cert_1_824.html> Acessado em: 20-07-2011.

IPT. **Relatório de Ensaio N° 890 868: Determinação do índice de propagação de chamas em amostras de plástico**. Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2002 b). Disponível em: <http://www.ibaplac.com.br/868/cert_2_868.html> Acessado em: 07-08-2009.

LAMEM. **Relatório técnico: Ensaio em chapas e telhas de material reciclado**. Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira, 2001. Disponível em: <http://www.ibaplac.com.br/fipai/cert_2_fipai.html> Acessado em: 20-07-2011.

PELTIER, F. e SAPORTA, H. **Design sustentável: caminhos virtuosos**, São Paulo: Editora Senac. 2009.

SANTOS, W. N. et al. **Método de fio quente na determinação das propriedades térmicas de polímeros**. Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol.14, nº5, p.354-359, 2004. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/po/v14n5/23070.pdf>>. Acesso em: 15 ago, 2010.

WENDHAUSEN, Paulo A. P. **Apostila de Análises Térmicas**. Elaboração de Guilherme V. Rodrigues e Otávio Marchetto. Universidade Federal de Santa Catarina: Departamento de engenharia mecânica,. [20--]. Disponível em:< <http://www.materiais.ufsc.br/Disciplinas/EMC5733/Apostila.pdf>>. Acesso em: 24 jun. 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CARACTERIZAÇÃO DO PAPEL KRAFT DE EMBALAGENS VISANDO O EMPREGO COMO FIBRAS EM COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS

CARVALHO, Patrícia (1); VIEIRA, Isabella (2); AURIONE, Daniela (3); CARDOSO, Thiago (4); CARASEK, Helena (5); CASCUDO, Oswaldo (6)

(1) PPG GECON – Universidade Federal de Goiás, (62) 91407673, patriciaefc@gmail.com, (2) Universidade Federal de Goiás, isabella.p.vieira@gmail.com, (3) Universidade Federal de Goiás, dani_aurione@hotmail.com, (4) Universidade Federal de Goiás, thiagocostacaardoso@gmail.com, (5) PPG GECON – Universidade Federal de Goiás, hcarasek@gmail.com, (6) PPG GECON – Universidade Federal de Goiás, ocascudo@gmail.com

RESUMO

Visando dar uma destinação viável às embalagens de papel kraft de materiais da construção civil, este trabalho se propõe a caracterizar esse material para que possa ser empregado em compósitos cimentícios. Para tal, foram estudadas tanto amostras de papel em sua forma original, quanto amostras já processadas mecanicamente na forma de fibras. Os ensaios realizados foram de caracterização morfológica, bem como de caracterização física e mecânica. Em relação a outros materiais de origem vegetal e polpas celulósicas já estudadas para os mesmos fins, as fibras de papel kraft apresentaram características favoráveis à utilização em compósitos cimentícios, uma vez que apresentaram relação de aspecto adequado, menores valores de absorção de água, capacidade de alongamento superior à 5% e boa resistência às variações de umidade e temperatura.

Palavras-chave: Papel kraft, Fibras, Argamassa.

ABSTRACT

In order to give a viable destination for kraft paper construction materials, this study aims to characterize the material so it can be used in cement composites. To this, samples of paper were used in their original form, as for samples already processed mechanically in the form of fibers. The tests were performed as well as morphological characterization of mechanical and physical characterization. Compared to other materials of vegetable origin and cellulosic pulps have been studied for the same purposes, kraft paper fibers showed favorable characteristics employment taking appropriate aspect ratio, smaller values of water absorption, elongation greater than 5% and good resistance to humidity and temperature variations.

Keywords: Kraft paper, Fibers, Mortar.

1 INTRODUÇÃO

O setor da construção civil, embora ainda responda por 40% de todo o resíduo produzido pela atividade humana e 75% do consumo de recursos naturais no país (LAURIANO, 2013) vem buscando reverter essa realidade. A nova norma de desempenho juntamente com as leis de proteção ambiental tem se apresentado como aliada na busca pela sustentabilidade na construção à medida que estabelece as obrigações de cada participante dentro da cadeia construtiva. Quanto à mitigação dos impactos gerados pelos resíduos, esforços devem voltar-se primeiramente para não geração e, em seguida, para reutilização. No entanto, no que se refere a reutilização, grande parte dos resíduos

passíveis de reaproveitamento acaba ocioso por falta de informação. Assim, este trabalho vem contribuir com o conhecimento acerca de embalagens de papel kraft (sacarias de cimento e cal), as quais apresentam grande potencial para reutilização na forma de fibras para produção de compósitos cimentícios, apresentando sua caracterização e avaliação de propriedades para aplicação.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Segundo levantamento realizado em indústrias papeleras que fornecem embalagens para fábricas de cimento e de cal, as fibras mais empregadas são as do gênero Pinus, que são fibras do tipo coníferas e longas.

Moraes Neto, Teles e Rodrigues (2009) realizaram a caracterização de 5 diferentes tipos de madeira Pinus frequentemente encontrados no Brasil. Os intervalos de valores encontrados nessa caracterização estão apresentados a seguir, na Tabela 1.

Tabela 1- Valores mínimos e máximos obtidos na caracterização de madeiras Pinus (MORAES NETO; TELES; RODRIGUES, 2009)

Módulo de elasticidade estática (MPa)		Módulo de ruptura à flexão estática (MPa)		Cisalhamento paralelo às fibras (MPa)		Compressão paralela às fibras (MPa)		Compressão perpendicular às fibras (MPa)	
Seca	Úmida	Seca	Úmida	Seca	Úmida	Seca	Úmida	Seca	Úmida
6856 - 9756	5807 - 8285	60 - 84	34 - 52	6,7 - 11	4,1 - 5,5	29 - 43	14 - 22	4,5 - 6,3	2,6 - 4,3

Tal variabilidade na matéria prima de origem vegetal tende a ser reduzida dentro da indústria papelera por meio do controle dos processos de fabricação, especialmente na etapa de produção das folhas de celulose. Para produção do papel kraft empregado nas sacarias de cimento e de cal, a celulose empregada é advinda do processo kraft de polpação, que se trata de um processo químico para transformar a madeira em uma massa de fibras individualizadas, cujo objetivo principal é a liberação das fibras de celulose, o que ocorre pela ruptura das ligações entre as fibras no interior da estrutura da madeira.

A composição química das fibras é fator definitivo das suas características físicas, além de implicar em maiores gastos ou não no processo de polpação. Assim, a composição química deve ser analisada a fim de se definir quais suas possibilidades de aplicação em compósitos cimentícios. Na Tabela 2 estão apresentados valores da constituição química de fibras Pinus encontrados por Balloni (2009), Vasconcelos (2005), Foelkel (1983) e Copur e Tozluoglu (2007) e, na Tabela 3 estão apresentadas faixas de variação dos resultados da caracterização física e mecânica de diversos autores, compilados por Magalhães (2009).

Tabela 2 – Composição química de fibras de madeira Pinus (em %)

Composto	Balloni	Vasconcelos	Foelkel	Copur e Tozluoglu
Holocelulose	68,6	70,26		75,5
Celulose	-	-		46,8
Lignina	28,2	29,74	26 - 29	26,1

Composto	Balloni	Vasconcelos	Foelkel	Copur e Tozluoglu
Extrativos	3,0	4,5	2,5 – 4,5	1,9
Cinzas	0,4	-		0,4

**Tabela 3 – Caracterização físicas e mecânicas de fibras de celulose Pinus
(MAGALHÃES, 2009)**

Propriedade	Massa específica real (kg/m ³)	Absorção máxima (%)	Resistência à tração (MPa)	Módulo de elasticidade (GPa)
Faixa de variação	1200 a 1500	400	300 a 500	10 a 40

O teor de lignina nas pastas celulósicas advindas do processo kraft podem cair até valores considerados baixos. Esse número pode ser determinado de forma indireta, por meio de um fator de conversão aplicado ao número kappa, que indica a deslignificação do processo de polpação. Segundo dados levantados juntamente com indústria de celulose para sacarias de papel kraft, os valores kappa encontram-se entre 52 e 56 na fase de polpação, podendo decair até 3 pontos na fase de depuração. Para madeiras, a norma TAPPI T 236 cm-85, utiliza o fator de conversão 0,15, ou seja, essas polpas celulósicas podem apresentar teores de lignina inferiores à 7%. Tal fato é bastante relevante por se tratar de um composto com baixa resistência ao meio alcalino encontrado em compósitos cimentícios, o que o torna vantajoso em relação a outras fibras vegetais empregadas na produção desses compósitos.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização do estudo foram empregadas amostras de papel em diferentes condições e realizados ensaios tanto para análise morfológica quanto para determinação das características físicas e mecânicas. Os materiais e métodos adotados são explanados a seguir.

3.1 Materiais

Para realização do estudo foram utilizadas embalagens de cimento (A) e de cal (B), tanto novas quanto embalagens usadas, recolhidas em canteiros de obras. As amostras foram estudadas em fragmentos do papel ou já na forma de fibras processadas para aplicação como reforço em matriz cimentícia. Ainda, foram variadas as amostras em função da região da sacaria, sendo elas:

- sem cola e sem tinta (SCT);
- com tinta (CT); e
- com cola (CC).

Para analisar os possíveis efeitos das variações nas condições de temperatura e umidade ambiente, alguns ensaios foram realizados em amostras em três condições:

- amostras em condições ambientes (GA);

- amostras que passaram por 5 ciclos de temperatura (25°C e 60°C) – grupo secagem (GS); e
- amostras que passaram por 5 ciclos de variação de umidade e temperatura, tendo sido saturadas e em seguida secas a 60°C – grupo saturação e secagem (GSS).

3.2 Métodos

Os ensaios realizados para caracterização do papel kraft proveniente de embalagens bem como as amostras empregadas em cada análise estão apresentadas na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4- Resumo dos ensaios realizados

Análise	Norma / Procedimento	Amostra	
Análise da microestrutura	Visualização no MEV da morfologia, medida do comprimento e diâmetro médio das fibras	Papel novo	SCT, CT, CC
		Fibras novas	GA, GS, GSS
Absorção de água inicial	--	Papel novo	SCT, CT, CC
Absorção de água total	--	Papel Novo	SCT
Gramatura	NBR NM ISO 536:2000	Papel novo	SCT, CT, CC
Grau de Polimerização	NBR IEC 60450:2009	Fibra (de papel usado)	GA
Resistência à tração	ASTM D 828 - 97	Papel novo	GA, GS, GSS
Alongamento	ASTM D 828 - 97		

A análise da microestrutura do papel foi realizada por meio de imagens obtidas em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) Jeol JSM-6610 - Scanning Electron Microscope. Com auxílio do programa computacional ImageJ foi possível obter o comprimento e diâmetro médios das fibras.

A absorção de água das embalagens de papel kraft foi medida a partir de dois métodos, sendo eles absorção total e absorção inicial. Para absorção total foram coletadas três amostras de cada uma das embalagens com dimensões de 5 cm x 5 cm que foram retiradas da região central dos sacos, sem tinta e também sem abranger as dobras de fechamento dos sacos, as quais possuem cola. As amostras tiveram suas massas determinadas e, em seguida foram colocadas em estufa à temperatura de 50°C até atingirem constância de massa. Após a secagem, as amostras foram novamente pesadas e então, saturadas em água à temperatura de 23°C por 24 horas. Ao final dessa etapa, as amostras tiveram o excesso de água retirado com pano úmido, sendo então registradas novamente as massas das amostras. A absorção de água das embalagens foi dada pela Equação 1, exibida a seguir.

$$A(\%) = \frac{Mu - Ms}{Ms} \times 100 \quad (1)$$

Onde, $A(\%)$ = Absorção de água percentual

M_u = massa úmida

M_s = Massa seca

O processo de secagem prévia das amostras para o ensaio de absorção total pode provocar a aproximação das lamelas das fibras, alterando sua porosidade e, conseqüentemente, sua capacidade de absorver água. Assim, também foi realizado o ensaio de absorção inicial, no qual as amostras não foram previamente secas, estando com umidade ambiente. As amostras foram imersas em água por 30 segundos e em seguida foram registradas suas massas. O valor da absorção foi dado por meio de cálculo, como o da absorção total. Para tal avaliação foram utilizadas amostras do papel sem tinta e sem cola, bem como, com tinta e com cola.

Foram realizados ensaios para medir o Grau de Polimerização (GP) das fibras após o processamento das embalagens, a fim de avaliar sua resistência à possível degradação causada pelo processo de transformação da sacaria em fibra, bem como às condições adversas de temperatura e umidade à que as embalagens possa ter sido submetidas em obra. Esse ensaio foi realizado em fibras advindas de embalagens B. As amostras foram retiradas aleatoriamente de um grande volume de sacarias já processadas, as quais foram recolhidas em canteiros de obras, ou seja, submetidas a condições variadas de umidade e temperatura.

Ademais, foram realizados ensaios normalizados em amostras de papel para a determinação do alongamento e resistência à tração. No ensaio foi utilizado um texturômetro da marca Stable Mycro System, modelo TA.XT, com distância entre as garras de 122 mm. As dimensões das amostras seguiram orientações da norma D 828 (ASTM, 1997).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos na caracterização do papel kraft das sacarias de embalagens estão apresentadas a seguir.

4.1 Análise da microestrutura

As imagens obtidas por meio do MEV das diferentes regiões das embalagens são apresentadas na Figura 1, a seguir. Pode-se verificar a presença da cola sobre as tramas de fibras retiradas de regiões de lacre das embalagens (fundo e boca dos sacos) e também da tinta de impressão. Comparando-se as imagens apenas do papel e do papel com cola, percebe-se uma crosta formada pela cola e, em relação ao papel com tinta é visível uma película sobre as fibras. Possivelmente, tanto a cola quanto a tinta acabam “impermeabilizando a fibra”, alterando suas propriedades de absorção de água e variação volumétrica.

Quanto ao efeito das diferenças de temperatura e umidade aplicadas às amostras, pode-se observar maiores alterações na situação em que as amostras foram submetidas às duas condições, saturação e secagem.

Figura 1- Imagens obtidas por MEV de diferentes regiões do papel

a) Imagem do papel sem cola e sem tinta

b) Imagem do papel com cola

c) Imagem do papel com tinta

Nas Figuras 2-c e 2-f, as amostras apresentam-se mais achatadas e com maior intensidade de rugosidade, essa alteração possivelmente é provocada pela saída de água do interior da estrutura porosa da fibra, que faz com as lamelas se aproximem umas das outras. Foi verificado que tal variação na morfologia da fibra tende a ser definitiva, isto é, a fibra uma vez achatada, não voltará à sua forma original. Esse comportamento é positivo para o emprego das fibras em compósitos cimentícios, pois a variação volumétrica da fibra ao longo do tempo já no compósito pode causar desagregação à matriz, fazendo com que perca sua função.

Figura 2- Imagens de fibras A e B: (a) e (d) em condições ambiente, (b) e (e) submetida à temperatura, (c) (f) submetida à saturação e secagem

O comprimento médio das fibras advindas do processamento do papel kraft foi de 1,75 mm e o diâmetro médio de 28 µm. Assim, a relação de aspecto para as fibras obtidas do processamento do papel kraft é de 62,5. Quanto à forma das fibras, o comprimento é fator limitador do seu desempenho, pois necessitam de um comprimento mínimo para ter ancoragem à matriz, porém, se muito longas, absorvem altas tensões o que pode levar a

ruptura. Segundo Savastano (2000), a eficiência do compósito não depende de um longo comprimento de ancoragem, visto em seu estudo que o desempenho das fibras celulósicas, as quais apresentam comprimentos médios entre 1 e 2 mm, foi superior ao de fibras vegetais de maiores comprimentos. Mas sim, de uma relação de aspecto bem proporcionada, ou seja, entre 50 e 200.

4.2 Absorção de água e gramatura

Os resultados obtidos nos ensaios de absorção de água e gramatura das folhas de papel kraft são apresentados na Tabela 5, a seguir.

Tabela 5 – Resultados médios dos ensaios de absorção de água e gramatura do papel kraft

Ensaio		Sem cola e sem tinta	Com tinta	Com cola
Absorção total (%)	A	131,2	-	-
	B	154,6	-	-
Absorção inicial (%)	A	59,4	49,8	26,6
	B	67,4	65,2	30,6
Gramatura (g/m ²)	A	87,3	89,2	-
	B	83,9	84,7	-

Em relação à absorção total de água, percebe-se que as fibras do papel kraft das sacarias estudadas, que são de madeira *pinus*, possuem menor absorção de água total do que as fibras vegetais estudadas por Savastano (2000), que chegaram até a 643%. Notou-se também que a presença da cola e da tinta da sacaria alteram a absorção inicial, reduzindo-a. Embora a redução da absorção de água seja um fator positivo quando em compósitos cimentícios, a presença da tinta e da cola pode alterar outras propriedades, como a capacidade de alongamento e resistência da fibra, pois enrijecem sua estrutura.

A gramatura da embalagem B é ligeiramente inferior à da embalagem A. Para efeitos de desempenho em compósitos, tal diferença pode ser considerada desprezível, visto que a gramatura indica a densidade da trama de fibras do papel, e não uma propriedade direta da fibra. Segundo indústria papeleira consultada para o levantamento de dados, a massa celulósica (polpa acrescida de produtos químicos para formação da folha) é a mesma empregada para os sacos de cimento e de cal, sendo alterada apenas a orientação das fibras. Para a região do papel com a cola não foi possível determinar a gramatura, pois são regiões com 2 ou 3 camadas de folhas e a separação dessas acaba provocando o rasgo ou mesmo uma separação não uniforme da parcela de cola.

4.3 Grau de polimerização

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 6. Estudos mostram que com o tempo o valor do GP tende a cair, indicando perda de desempenho mecânico do material, no entanto a sua resistência mecânica independe dos valores de GP quando ele é superior a 500. (MARTINS, 2007; ZIRBES; ROLIM; ZÜRN, 2005). Sendo assim, os valores de GP

obtidos para as amostras em estudo são considerados altos, indicando que o processamento mecânico para transformação do papel em fibra não prejudicou a sua resistência e, ainda, devem apresentar uma boa durabilidade em compósitos cimentícios, visto que o grau de agressividade para reduzir os valores de GP a valores inferiores a 500 deve ser alto.

Tabela 6 – Resultados do ensaio de Grau de Polimerização (adimensional)

	Ensaio 1	Ensaio 2	Média
Amostra 1	852	911	881,5
Amostra 2	909	800	854,5

4.4 Resistência à tração e alongamento

Nas Figuras 3 e 4 estão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de resistência à tração e alongamento e seus coeficientes de variação (cv), em percentual, realizados em amostras de papel submetidas às diferentes condições. Embora os resultados reflitam as características da trama do papel e não diretamente das fibras dispersas, eles possibilitam uma análise do material, especialmente acerca das suas variações.

Figura 3- Resultados médios dos ensaios de resistência à tração

Figura 4 - Resultados médios dos ensaios de alongamento

Analisando-se os gráficos percebe-se que há uma grande dispersão nos resultados dentro de um mesmo grupo. No entanto, as amostras B, de sacarias de cal, apresentam maiores resultados. Para esse grupo, o efeito da secagem e da saturação e secagem tendem a reduzir a capacidade de resistência à tração do papel, porém em níveis muito baixos. Já para a sacaria de cimento (amostra A), a qual deve apresentar uma trama de fibras mais fechada, os ciclos não alteraram suas propriedades de resistência.

Já quanto ao alongamento, em função do alto coeficiente de variação apresentado nos resultados, não se pode afirmar que os ciclos de saturação e secagem tenham sido positivos para a capacidade do papel se estender até a ruptura.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As sacarias de papel kraft de materiais da construção apresentam grande potencial para serem reaproveitadas sendo aplicadas em compostos cimentícios. Os resultados de absorção de água apresentam-se mais baixos em relação a fibras vegetais já estudadas e sua relação de aspecto 62,5 apresenta-se ideal para permitir uma boa ancoragem e suportar tensões sem ruptura.

As variações encontradas dentro da indústria papelreira de sacarias kraft para embalagens de diferentes materiais, não parecem interferir ou limitar o seu uso em compósitos, pois as características das fibras individuais não são alteradas.

Quanto ao aspecto de durabilidade, as fibras não foram afetadas pelas variações bruscas de temperatura e umidade, seu alto valor de grau de polimerização, acima de 850 e o baixo teor de lignina, indicam uma resistência ao meio alcalino.

Sendo assim, as fibras das sacarias de papel kraft são um resíduo potencial para ser reaproveitado na produção de compósitos cimentícios para a construção civil.

AGRADECIMENTOS

Aos patrocinadores da pesquisa InterCement, Ical, ANVI, Laboratório Carlos Campos e Pontal Engenharia.

Ao Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução – LabMic, da UFG, pela realização das imagens de microscopia.

À CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D, em nome do Sr. Marcos Reginaldo Blanco, pela realização dos ensaios de Grau de Polimerização.

REFERÊNCIAS

- BALLONI, C. J. V. **Caracterização física e química da madeira de pinus elliottii**. 2009. 42 f. Monografia (Graduação em Engenharia Industrial Madeireira) – Universidade Estadual Paulista, Itapeva, 2009.
- COPUR, Y.; TOZLUOGLU, A. A comparison of kraft, PS, Kraft – AQ and Kraft – NaBH₄ pulps of Brutia pine. **Bioresource Technology**, Science Direct, v. 99, p 909-913, 2007.
- FOELKEL, C.E.B. Celulose kraft de pinus spp. **O Papel**. n.1, p.49-67, São Paulo, 1976.
- LAURIANO, L. A. **Como anda a gestão da sustentabilidade no setor da construção?** 2013. Relatório de Pesquisa, Fundação Dom Cabral, Nova Lima, 2013.
- MAGALHÃES, A. C. T. V. **Estudo de fibras vegetais, mucilagem de cacto e gesso em componentes construtivos**. 2009. 142 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2009.
- MATINS, M. A. Furfuraldeído – um indicador prático da degradação térmica do papel kraft de transformadores. **Ciência e Tecnologia dos Materiais**. v. 19, nº ½, 2007.
- DOS ANJOS, M. A. S.; GHAVAMI, K.; BARBOSA, N. P. Uso de polpa de bambu como reforço de matrizes cimentícias. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*. v. 7, 10 f. ISSN 1807 - 1929
- MORAES NETO, S. P.; TELES, R. F.; RODRIGUES, T. O. Caracterização da madeira de cinco procedências de Pinus tecunumanii implantadas no cerrado do DF. **Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento – Embrapa**, v. 233, 23 p., 2009. ISSN 1676 – 918X.
- SAVASTANO, H. J. **Materiais à base de cimento reforçados com fibra vegetal: reciclagem de resíduos para a construção de baixo custo**. 200. 152f. Tese (Doutorado em Engenharia) – Departamento de Engenharia de Construção Civil, São Paulo, 2000.
- ZIRBES, R.; ROLIM, J. G.; ZÜRN, H. H. Metodologias para avaliação e diagnóstico do estado de isolamento de papel impregnado com óleo mineral. **Revista Controle & Automação**. v. 16, nº 3, 2005.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO AGREGADO RECICLADO DE CONCRETO DE PRÉ-MOLDADOS NA RESISTÊNCIA DO CONCRETO

LEITE, Mônica B. (1); COSTA, Josué A. (2)

(1) PPGECEA/DTEC - Universidade Estadual Feira de Santana, +55 (75) 3161-8117, e-mail: mleite.uefs@gmail.com (2) DTEC - Universidade Estadual Feira de Santana, e-mail: josueandrade costa@gmail.com

RESUMO

A construção civil apresenta uma importante participação na economia brasileira, sendo responsável pelo consumo de grandes quantidades de matérias-primas, como também na geração de resíduos durante os processos construtivos. Os resíduos de concreto provenientes de centrais dosadoras, fábrica de pré-moldados, novas construções, demolições e etc, são significantes na composição total do Resíduo de Construção e Demolição-RCD, aproximadamente 29% juntamente com blocos, por isso, é interessante o aproveitamento destes resíduos. A utilização de resíduos de concreto provenientes de pré-moldados possibilita obter agregados reciclados com maior controle das propriedades do concreto reciclado produzido. Assim, este trabalho foi desenvolvido com objetivo de estudar a influência da utilização de agregados reciclados de concreto pré-moldado para a produção de novos concretos. Para o desenvolvimento do estudo foi realizada a caracterização dos agregados graúdos reciclados que foram obtidos a partir do beneficiamento de resíduos de concreto de uma fábrica de pré-moldados. Foram produzidas duas misturas de concreto de referência, para alcançar as resistências de 25 e 45 MPa, aos 28 dias, cujas relações água/cimento foram de 0,69 e 0,40, respectivamente. A partir dos concretos de referência foram produzidos concretos fazendo a substituição de 50% do agregado graúdo natural por agregado graúdo reciclado de concreto. A influência do agregado reciclado foi avaliada quanto a resistência à compressão e resistência à tração por compressão diametral dos concretos, aos 7 e 28 dias. Os resultados indicaram que os concretos produzidos com agregado graúdo reciclado de concreto pré-moldado apresentaram melhor desempenho mecânico que os concretos de referência.

Palavras-chave: Concreto reciclado; Propriedades mecânicas; Aproveitamento de resíduos.

ABSTRACT

The construction sector is very important to Brazilian economy and presents a great consumption of natural resources and waste generation. Concrete waste that comes from pre-mixing concrete industry, pre-cast industry, new construction sites, or demolition sites shows a great amount in the construction and demolition waste-CDW

(around 29% if it is added with concrete blocks). Recycling this material allows achieving good quality aggregates for new concrete production. Thus, this work aim is to study the influence of using recycled coarse concrete aggregate-RCCA from pre-cast industry to produce new concrete. Two families of concrete were produced to reach 25 and 45 MPa compressive strength at 28-days. The water/cement ratios were 0,69 and 0,40, respectively. The recycled concrete were produced using 50% of replacement of natural aggregate by RCCA using the same concrete mixtures (25 and 40MPa). Compressive and split tensile strengths were evaluated at 7 and 28-days-of-age. The results showed that recycled concrete produced with RCCA from pre-cast industry has better mechanical performance than the concretes used as reference.

Keywords: *Recycled concrete; Mechanical properties; Recycling.*

1 INTRODUÇÃO

A construção civil apresenta uma importante participação na economia brasileira, sendo responsável pelo consumo de grandes quantidades de matérias-primas, como também na geração de resíduos durante os processos construtivos. A Construção Civil é a responsável por gerar a maior parcela dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Um estudo realizado por Pinto (2005) mostra a composição dos resíduos sólidos urbanos, em onze municípios da região sudeste, e o predomínio do resíduo de construção e demolição sobre todos os outros resíduos urbanos. Aproximadamente 61% dos resíduos gerados nas cidades são compostos por RCD, 28% por resíduos domiciliares e 11% por outros resíduos. Em muitas cidades brasileiras, os resíduos da construção e demolição (RCD) são depositados em locais inadequados, como em vias públicas, lixões a céu aberto e área de aterro, agravando ainda mais os problemas ambientais existentes.

Os RCD são resíduos provenientes de novas construções que podem ser residenciais, comerciais e industriais, construções de infra-estrutura nas cidades, obras de reformas, ampliações e demolições. Segundo Pinto (2005), 59% dos RCD são gerados por reformas, ampliações e demolições, 20% por novas construções e 21% por edificações novas acima de 300m².

O RCD é composto por vários materiais e cada região do Brasil pode apresentar uma composição diferente, dependendo do tipo de obra. Em geral o RCD é composto por: argamassas, cerâmica, concreto, gesso, madeira, etc. O RCD no Brasil é composto por cerca de 63% de argamassa, 29% por concreto e blocos, 7% por outros resíduos e 1% de materiais orgânicos (SILVA, 2005 apud SANTOS, 2009).

Atualmente, a maioria dos países desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento sofrem com a escassez de matéria-prima, como por exemplo, a brita e a areia. Para solucionar estes problemas de falta de insumos naturais, alguns países desenvolveram estudos para se utilizar o RCD para a produção de concreto. A Holanda, Bélgica e Dinamarca, são alguns desses países, que investiram em pesquisas para aproveitar o RCD e atualmente reciclam mais de 90% dos resíduos (CIOCCHI, 2003). A reciclagem no Brasil ainda é muito pequena se comparada a muitos países da Europa. O IBGE (2010) constatou que 72,45% dos municípios brasileiros apresentam o serviço de coleta de RCD, sendo que desses, apenas 9,7 % realizam alguma forma de processamento para realizar a reciclagem (ROMA; MOURA, 2011). Apesar do aumento crescente da reciclagem de RCD realizada por empresas privadas e pelo poder público, no Brasil a reciclagem ainda precisa ser mais estimulada.

Os resíduos de concreto provenientes de centrais dosadoras, fábrica de pré-moldados, novas construções e demolições são significantes na composição total do RCD, aproximadamente 29% juntamente com blocos, por isso, é interessante o aproveitamento destes resíduos. Ciocchi (2003) afirma que a substituição de 25 % dos agregados naturais por agregados reciclados provenientes de concreto não altera as propriedades mecânicas do concreto. O autor ainda destaca as vantagens econômicas de se obter um concreto reciclado com características semelhantes ao concreto convencional, a partir de recursos minerais com baixo custo.

O aproveitamento dos resíduos de concreto gerado por centrais dosadoras e fábricas de pré-moldados apresenta uma maior viabilidade do que os resíduos gerados por construções e demolições (BUTTLER, 2003). Os resíduos de concreto provenientes de RCD apresentam idades e propriedades de resistência não conhecidas e necessitam de uma separação, ou seja, apresentam impurezas e uma composição bastante heterogênea. A composição heterogênea do RCD influencia nas propriedades dos agregados reciclados, pois os diversos materiais componentes do RCD apresentam propriedades físicas diferentes. A utilização de resíduos de concreto provenientes de pré-moldados possibilita obter agregados reciclados com maior controle das propriedades do concreto reciclado produzido. De acordo com Prado (2006), as propriedades do concreto reciclado são influenciadas pelas características dos agregados reciclados utilizados, pelo teor de agregado natural substituído e pela quantidade de finos incorporados.

Os agregados reciclados de concreto apresentam diferenças significativas de suas propriedades físicas em relação aos agregados naturais. Segundo Leite (2001), a taxa de absorção é um fator que interfere na relação a/c das misturas, pois se ela não for considerada haverá uma redução da relação a/c e, conseqüentemente, a trabalhabilidade diminuirá. A massa específica dos agregados reciclados também se diferencia dos agregados naturais (BUTTLER, 2003). O fator determinante para o aumento da absorção de água e a redução da massa específica dos agregados reciclados de concreto, segundo os pesquisadores, foi a grande quantidade de argamassa aderida aos agregados reciclados. Esta argamassa aderida também influenciou na porosidade do agregado através da grande quantidade de vazios capilares, por isso, o índice de vazios dos agregados reciclados apresentou um valor alto em relação aos agregados naturais. A resistência e a idade do concreto que deu origem aos agregados reciclados são determinantes para os resultados da resistência à compressão do concreto reciclado, como também seus materiais componentes e a sua relação a/c (PRADO, 2006).

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL

2.1 Materiais

O aglomerante utilizado neste trabalho foi o cimento CP V – ARI RS, cuja massa específica é de 3,07 kg/dm³. A areia utilizada foi proveniente do Rio Jacuípe, em Feira de Santana. Utilizou-se uma brita de origem granítica, da Pedreira Laje, de Conceição do Jacuípe/BA. O agregado graúdo reciclado foi proveniente de resíduos de concreto de uma fábrica de pré-moldados localizada na cidade de Amélia Rodrigues/BA. Os resíduos de concreto coletados na fábrica passaram por um processo prévio de peneiramento, sendo utilizados todos os resíduos passantes na peneira 19 mm e retidos na peneira 4,8 mm. Após serem peneirados, os resíduos de concreto passaram por uma triagem para a retirada de impurezas, como madeira, papel, barras de aço, plástico, entre

outros. O peneiramento foi o único processo de beneficiamento utilizado. As características dos agregados estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Resultados das propriedades físicas dos agregados

Propriedades	AMN	AGN	AGR
Dimensão máxima característica	2,36 mm	19 mm	19 mm
Módulo de Finura	2,33	6,85	6,79
Massa Específica	2,54 kg/dm ³	2,79 kg/dm ³	2,54 kg/dm ³
Massa unitária	1,45 kg/dm ³	1,50 kg/dm ³	1,26 kg/dm ³
Absorção de água	0,8 %	0,8 %	3,5 %

2.2 Produção e avaliação dos concretos

A avaliação da influência da substituição do agregado natural pelo reciclado de concreto nas propriedades mecânicas é um dos objetivos deste trabalho e para isso as propriedades mecânicas do concreto como a resistência à compressão e a resistência à tração por compressão diametral foram escolhidas neste trabalho para medir as características de qualidade exigidas.

Alguns parâmetros foram definidos para a produção dos concretos utilizados neste trabalho, como descrito a seguir:

- Percentuais de substituição: foram definidos os percentuais de substituição do agregado gráudo natural pelo reciclado de 0 e 50%, permitindo a comparação do concreto produzido com 50% de agregados gráudos reciclados (AGR), e o concreto de referência.
- Traços utilizados: os traços utilizados para as dosagens de concreto natural e concreto reciclado foram os mesmos, variando apenas a natureza do agregado gráudo. Portanto, foi utilizado agregado miúdo natural para todos os traços. Definiu-se dois traços com duas diferentes resistências características (f_c) de 25MPa e 45MPa. Para a mistura 45-REF (Tabela 2) utilizou-se o superplastificante Glenium 51 fabricado pela empresa Basf.
- Relação água/cimento (a/c): foram utilizadas duas relações a/c para dois diferentes traços: 0,69 para um concreto com f_c igual a 25MPa e 0,40 para o concreto com f_c igual a 45MPa.

Tabela 2 - Traços em massa e quantidades de materiais utilizados na produção dos concretos

Mistura	Traço Unitário (em massa)	Quantidade de materiais para 1 m ³ de concreto (kg)					
		C	AMN	AGN	AGR	Água	SP
25 - REF	1 : 2,94 : 2,97: 0,69 (% 0)	311,1	914,7	924,0	0,0	214,7	0,0
45 - REF	1 : 1,14 : 1,62: 0,40 (0,08%SP)	556,8	634,8	902,1	0,0	222,7	0,012
25 - RC	1 : 2,94 : 2,97: 0,69 (0 %)	311,1	914,7	462,0	385,8	214,7	0,0
45 - RC	1 : 1,14 : 1,62: 0,40 (0%)	556,8	634,8	451,0	376,7	222,7	0,0

REF – Concreto de referência; RC – Concreto reciclado; AMN - Agregado miúdo natural; AGN – Agregado gráudo natural; AGR – Agregado gráudo reciclado; SP – Aditivo superplastificante

Para os concretos reciclados foi realizada as compensações de volume em função das massas específicas dos agregados, bem como foi realizada a compensação parcial da taxa de absorção do agregado reciclado.

A mistura dos concretos foi estabelecida de acordo com método de produção de concreto proposto por Tam *et al.* (2005) e foi realizada em betoneira de eixo inclinado, com capacidade de 140 litros. A sequência de colocação dos materiais na betoneira e o tempo de mistura estão apresentados no fluxo da Figura 1.

Figura 1 – Fluxo da sequência de produção e tempo de mistura dos concretos convencionais e reciclados

A moldagem e a cura dos corpos de prova foram realizadas de acordo com as especificações da NBR 5738 (ABNT, 2003). Foram utilizadas formas cilíndricas metálicas de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura para a moldagem dos corpos de prova. Nas primeiras 24 horas após a produção do concreto, a cura foi realizada ao ar, e depois de desmoldados até a data de realização dos ensaios, a cura foi feita por imersão em água com cal. O processo de adensamento adotado foi mecânico em apenas uma camada, de acordo com a norma citada anteriormente. Para o adensamento foi utilizado um vibrador de agulha de imersão.

Como mencionado anteriormente, os concretos foram avaliados quanto a determinação da resistência à compressão, de acordo com a prescrição da NBR 5739 (ABNT, 2007), e da resistência à tração por compressão diametral, de acordo com a prescrição da NBR 7222 (ABNT, 2011), aos 7 e 28 dias de idade do concreto. Foram moldados quatro de corpos de prova por idade, por ensaio a ser realizado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Resistência à compressão axial

A resistência à compressão é considerada uma propriedade de grande importância no controle de qualidade do concreto. Alguns fatores são determinantes para se obter um bom desempenho na resistência do concreto, tais como, a relação a/c e as condições de cura, e especificamente para o concreto reciclado, o teor de agregados naturais substituídos por agregados reciclados é de grande relevância, pois afeta a porosidade da zona de transição entre a matriz e o agregado.

Os resultados obtidos dos ensaios de resistência à compressão dos concretos de referência e dos concretos reciclados estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Resultados de resistência à compressão do concreto de referência (REF) e do concreto reciclado (RC)

Mistura	f_{c-7} (MPa)	f_{c-28} (MPa)	Mistura	f_{c-7} (MPa)	f_{c-28} (MPa)
25 REF	20,1	27,3	45 REF	33,6	40,2
	18,8	25,8		38,4	40,6
	19,3	26,0		36,5	42,9
	18,9	25,9		35,1	39,7
Média (MPa)	19,3	26,3	Média (MPa)	35,9	40,8
Sd (MPa)	0,6	0,7	Sd (MPa)	2,1	1,4
CV (%)	3,0	2,6	CV (%)	5,7	3,6
25 RC	19,0	22,8	45 RC	38,0	43,2
	19,2	24,9		34,5	42,6
	19,8	25,0		34,5	42,2
	19,8	25,5		35,9	41,2
Média (MPa)	19,4	24,5	Média (MPa)	35,7	42,3
Sd (MPa)	0,4	1,2	Sd (MPa)	1,7	0,8
CV (%)	2,2	4,8	CV (%)	4,6	1,9

Os resultados de resistência relativa dos concretos estudados estão apresentados na Figura 2. A partir da análise desses resultados percebe-se que os concretos reciclados apresentaram resistências iguais ou maiores que as misturas de referência, exceto para a mistura 25RC aos 28 dias de idade que apresentou uma redução da resistência da ordem de 6% em relação à resistência do concreto de referência.

Figura 2 - Relação da resistência à compressão do concreto reciclado e a resistência à compressão do concreto de referência sobre as misturas, nas seguintes idades: a) 7 dias. b) 28 dias.

Os resultados das misturas 25RC, aos 7 dias, e a mistura 45RC aos 28 dias apresentaram uma resistência maior que o concreto de referência (Figura 2). O aumento da resistência dessas misturas, conforme constatado na literatura (BUTTLER, 2003; LEITE, 2001; PRADO, 2006) pode ser atribuído a grande quantidade de partículas de cimento não hidratadas, que podem ter sido hidratadas durante a nova concretagem e devido a

migração da água do agregado para a pasta após o seu endurecimento, contribuindo para as reações de hidratação devido a um efeito de “cura úmida interna”. Além disso, esse aumento pode estar relacionado com a melhoria da aderência pasta/agregado, com uma possível melhoria do empacotamento como também devido a não compensação da taxa de absorção, que pode ter reduzido um pouco a relação a/c na zona de transição.

Somado a esses fatores, a utilização do método de mistura proposto por Tam *et al.* (2005) pode ter sido umas das principais causas para o aumento da resistência à compressão do concreto reciclado. De acordo com os autores, a produção do concreto em duas etapas permite o preenchimento dos poros do agregados com uma fina camada de nata formada na primeira etapa da mistura, com isso torna a zona de transição mais forte e proporciona um aumento da resistência à compressão.

3.2 Resistência à tração por compressão diametral

Os resultados obtidos dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral do concreto de referência e do concreto reciclado estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 1 - Resultados de resistência à tração do concreto de referência (REF) e do concreto reciclado (RC)

Mistura	f_{t-7} (MPa)	f_{t-28} (MPa)	Mistura	f_{t-7} (MPa)	f_{t-28} (MPa)
25 REF	5,9	6,4	45 REF	10,3	9,5
	4,2*	7,2		6,1*	9,9
	5,0	5,7*		10,9	11,1
	5,9	7,4		7,3*	8,2*
Média (MPa)	5,6	7,0	Média (MPa)	10,6	10,2
Sd (MPa)	0,5	0,5	Sd (MPa)	0,4	0,8
CV (%)	9,0	7,5	CV (%)	4,2	8,2
25 RC	4,8*	5,9*	45 RC	10,2	12,0
	6,3	7,8		6,0*	7,8*
	5,1	8,2		11,5	11,4
	4,5*	8,7		5,9*	10,2
Média (MPa)	5,7	8,2	Média (MPa)	10,9	11,2
Sd (MPa)	0,8	0,4	Sd (MPa)	0,9	0,9
CV (%)	14,9	5,3	CV (%)	8,6	8,1

*Resultado excluído do cálculo da média e do desvio padrão (Sd).

A partir dos resultados da Tabela 4 percebe-se que as misturas dos concretos com o maior consumo de cimento, ou seja, as misturas 45RC e 45REF apresentaram o menor ganho resistência com o tempo, comparando as resistências aos 7 e 28 dias de idade. A resistência à tração do concreto reciclado dos dois traços utilizados foram maiores que o concreto convencional, conforme se observa na Figura 3. Portanto, a utilização do agregado graúdo reciclado de concreto foi interessante para obtenção de uma maior resistência à tração.

Figura 3 - Relação da resistência à compressão do concreto reciclado e a resistência à tração por compressão diametral do concreto de referência sobre as misturas, nas seguintes idades: a) 7 dias; b) 28 dias

De acordo com Neville (1997), a resistência à compressão e à resistência à tração são estritamente relacionadas, porém não são proporcionais diretamente. As resistências à compressão e à tração aumentam, mas a uma razão decrescente. A razão entre a resistência à tração direta/compressão é de 10 a 11% para concreto de baixa resistência, 8 a 9% para concreto de média resistência e da ordem de 7% para concreto de alta resistência (METHA; MONTEIRO, 1994). A Tabela 5 apresenta as relações entre a resistência à tração e a resistência à compressão das misturas avaliadas.

Tabela 2: Relação entre a resistência à tração e a resistência à compressão das misturas dos concretos estudados

			Mistura			
			25 REF	25 RC	45 REF	45 RC
Idade	7 dias	fc (MPa)	19,3	19,5	35,9	35,7
		ft (MPa)	5,6	5,7	10,6	10,9
		ft/fc (%)	29,1	29,3	29,5	30,4
	28 dias	fc (MPa)	26,3	24,6	40,9	42,3
		ft (MPa)	7,0	8,2	10,2	11,2
		ft/fc (%)	26,7	33,5	24,9	26,5

Observa-se que as relações ft/fc obtidas foram consideravelmente superiores em relação ao que ocorre normalmente para qualquer dos concretos avaliados. Aos 28 dias de idade os concretos reciclados apresentaram maiores relações entre tração e compressão, como era de se esperar, pela melhoria na zona de transição. Também se pode perceber que no concreto convencional assim como no concreto reciclado ocorre uma redução da relação ft/fc à medida que a resistência à compressão do concreto aumenta.

As relações da resistência à tração e a resistência à compressão desta pesquisa apresentados na Tabela 5 foram maiores que o valor comumente apresentado na bibliografia, que é de aproximadamente 10%. Alguns motivos podem explicar este aumento:

- a melhor aderência da pasta ao agregado contribuiu para aumentar mais a resistência à tração que a compressão;
- produção do concreto com uma zona de transição menos porosa;
- melhor hidratação dos grãos de cimento na zona de transição;
- boa qualidade do concreto e dos agregados.

Leite (2001) também analisou a relação f_t/f_c e obteve relações maiores que 10% para todas as relações a/c avaliadas em seu estudo. Na sua pesquisa, observou-se que a utilização de agregados reciclados de maior dimensão na produção de concretos melhora os resultados da resistência à tração. Portanto, a utilização de agregados com uma dimensão máxima de 19 mm neste trabalho, pode ter favorecido ao aumento da resistência à tração. Assim como nesta pesquisa, a autora também destaca a ocorrência da diminuição da relação f_t/f_c à medida que a resistência à compressão do concreto aumenta no concreto reciclado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preocupação com o meio ambiente está proporcionando o aparecimento de grandes inovações tecnológicas para reduzir os impactos gerados a partir dos vários processos produtivos. A reciclagem dos resíduos tem se mostrado uma alternativa para a redução da poluição do meio ambiente, além de reduzir o consumo de materiais extraídos da natureza. Para realizar o reaproveitamento é necessário que seja ampliado cada vez mais o conhecimento sobre o comportamento dos resíduos, como é o caso do RCD na produção de novos concretos.

Os resultados desse estudo apontaram que tanto a resistência à compressão quanto a resistência à tração por compressão diametral do concreto produzido com a substituição de 50% dos agregados naturais graúdos por agregados reciclados de concreto não foram afetadas. De um modo geral, os resultados de resistência à compressão do concreto com agregado reciclado de concreto apresentaram valores iguais ou superiores ao concreto de referência e as resistências à tração apresentaram valores superiores aos do concreto convencional. Acredita-se que a rugosidade do agregado reciclado de concreto e o método de mistura utilizados foram determinantes para melhoria do desempenho mecânico dos concretos reciclados.

Além das vantagens técnicas, pode-se dizer que a produção de concreto reciclado usando agregados reciclados de concreto também apresenta vantagens econômicas, uma vez que o uso de agregados extraídos de fontes naturais podem ser reduzidos e o resíduo utilizado terá uma destinação mais nobre que o simples aterramento.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES e ao CNPq pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5738**: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova. Rio de Janeiro, 2003.
- _____. **NBR 5739**: Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2007.
- _____. **NBR 7222**: Concreto e argamassa — Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2011.
- BUTTLE, Alexandre Marques. **Concreto com agregados graúdos reciclados de concreto : influência da idade de reciclagem nas propriedades dos agregados e concretos reciclados**. São Carlos: USP, 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, 2003.
- CIOCCHI, Luis. **Reciclagem de Concreto**. Piniweb, 2003. Disponível em: <http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/reciclagem-de-concreto-80112-1.asp> Acesso em 13 nov. 2011.
- LEITE, Mônica Batista. **Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com agregados reciclados de resíduos de construção e demolição**. Porto Alegre: UFRGS, 2001. Tese (Doutorado em Engenharia Civil), Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001.
- MEHTA, Povindar K.; Monteiro, Paulo J. Melaragno. **Concreto: estrutura, propriedades e materiais**. São Paulo: Pini, 1994.
- NEVILLE, Adam M. **Propriedades do Concreto**. 2 ed. São Paulo: Pini, 1997.
- PINTO, T. P.; GONZÁLES, J. L. R. (Coord.). **Manejo e gestão dos resíduos da construção civil**. Volume 1 – Manual de orientação: como implementar um sistema de manejo e gestão nos municípios. Brasília: CAIXA, 2005. 194p. ,PINI.
- PRADO, D. M. **Propriedades físicas e mecânicas de blocos estruturais produzidos com agregados reciclados de concreto**. 2006. 140p. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de Estruturas, São Carlos.
- ROMA, J. C.; MOURA, A. A. **Resíduos da Construção Civil**. 2011. 46 p. Caderno de Diagnóstico. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
- SANTOS, A. L. **Diagnóstico ambiental da gestão e destinação dos resíduos de construção e demolição (RCC): análise das construtoras Associadas ao SINDUSCON/RN e empresas coletoras atuantes no município de Parnamirim – RN**. 2009. 107p. Dissertação (mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2009.
- TAM, V.W.Y.;GAO, X.F.;TAM, C.M. Microstructural analysis of recycled aggregate concrete produced from two-stage mixing approach. **Cement and Concrete Research**, v.35, n.6,p; 1195-1203,2005.

2014

ENTAC

ÁREA TEMÁTICA

**TECNOLOGIA DOS MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO**

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCRETO CONVENCIONAL

VALIN JR, Marcos de Oliveira (1); SILVA, Pedro Henrique de Almeida (2); BRITO, Marceley Duany Correa (3); FLEURY, Luis Gustavo de Borba (4).

(1) Professor do Departamento da Área de Construção Civil do IFMT – Campus Cuiabá,
e-mail: marcos.valin@cba.ifmt.edu.br

(2, 3 e 4) Alunos do curso de Técnico em Edificações integrado com Ensino Médio e Bolsistas de Iniciação Científica CNPQ.

RESUMO

O concreto é um material construtivo amplamente disseminado devido à sua versatilidade, durabilidade e resistência, podendo ser encontrado nas casas, em rodovias, pontes, nos edifícios mais altos do mundo e até em usinas e nucleares. A crescente preocupação com as questões de sustentabilidade tem motivado uma série de pesquisas voltadas para a reciclagem dos materiais, porém esta pesquisa pretende apresentar uma forma de minimizar a produção dos rejeitos, explorando as características de resistência e durabilidade dos Concretos de Alto Desempenho (CAD), onde se busca cada vez mais aprimorar a performance dos materiais, como alternativa sustentável para obras de edificação. Esta pesquisa trata-se de um projeto de iniciação científica do CNPQ na área de sustentabilidade. A metodologia adotada constituiu-se de revisão bibliográfica, entrevistas em concreteiras e construtoras, orçamentos, composições de custos e realização de ensaios para a verificação das propriedades do concreto convencional e o de alto desempenho (resistência à compressão axial, resistência à compressão diametral, absorção por imersão, absorção por capilaridade). Os resultados obtidos mostram que para a produção de 1 MPa (Mega Pascal) de CAD utiliza-se menos cimento, um um dos grandes emissores de CO₂, do que o necessário para produzir o mesmo 1 MPa de concreto convencional. Entende-se que essa modalidade de concreto (CAD) apresenta uma minimização da produção dos rejeitos, maior resistência e durabilidade, o que implica em menores gastos com manutenção, melhor custo-benefício e menor produção de resíduos, otimizando os recursos naturais empregados na sua confecção. Além disso, o CAD consegue reduzir o peso próprio das estruturas, a taxa de armadura em peças sujeitas aos esforços de compressão e a área de formas, atendendo ao conceito de sustentabilidade da construção civil, priorizando o aumento significativo da área útil das edificações, atingindo alta performance. A principal contribuição da pesquisa é demonstrar a viabilidade desta tecnologia do concreto e que não deve ser limitada às obras de grande porte.

Palavras-chave: Concreto de Alto Desempenho, Viabilidade, Durabilidade, Sustentabilidade.

ABSTRACT

Concrete is a constructive widespread because of its versatility, durability and resistance material, which can be found in homes, on highways, bridges, tallest buildings in the world and even in plants and nuclear. The growing concern with sustainability issues has motivated a lot of research for the recycling of materials, but this research aims to present a way to minimize the production of waste, exploring the characteristics of strength and durability of high performance concrete (CAD) where we seek increasingly enhance the performance of the materials as a sustainable alternative to building works. This research is in a draft CNPQ scientific initiative in the area of sustainability. The methodology consisted of a literature review, interviews concrete producers and contractors, budgets, costs compositions and testing for the verification of the properties of conventional and high-performance concrete (compressive strength, resistance to diametrical compression, absorption dipping, wicking). The

results show that for the production of 1 MPa (Mega Pascal) CAD less cement is used, one of the major producers of CO₂, than that required to produce the same 1 MPa conventional concrete. It is understood that this type of concrete (CAD) presents minimizing the production of waste, increased strength and durability, which implies lower maintenance costs, more cost-effective and produce less waste, optimizing natural resources used in its confection. In addition, the CAD can reduce the self-weight of the structures, the reinforcement ratio in parts subjected to compressive stress and the area of shapes, given the concept of sustainable construction, prioritizing the significant increase in the floor area of buildings reaching high performance. The main contribution of this research is to demonstrate the feasibility of this concrete technology and should not be limited to large works

Keywords: High Performance Concrete, Feasibility, Durability, Sustainability.

1 INTRODUÇÃO

O concreto é um material amplamente disseminado devido à sua versatilidade, durabilidade e resistência, podendo ser encontrado nas casas, em rodovias, pontes, nos edifícios mais altos do mundo, em usinas hidrelétricas e nucleares, em obras de saneamento e até em plataformas de extração petrolífera móveis e o Concreto de Alto Desempenho (CAD) é uma tecnologia com enormes potencialidades ainda a serem exploradas pelo mercado construtivo, sendo que atualmente são utilizadas somente para situações especiais como, por exemplo, em estruturas com cargas ou tensões de compressão elevadas, obras emergenciais ou de recuperação e estruturas submetidas a ambientes agressivos ou que necessitem de alta durabilidade.

Para ser considerado CAD é necessário apresentar uma resistência à compressão maior que 50 MPa, porém o American Concrete Institute – ACI (1991) ressalta outras propriedades especiais de desempenho, como a facilidade de lançamento e compactação do concreto sem que ele segregue; a baixa permeabilidade; a estabilidade volumétrica; e a durabilidade.

Para Aitcin (2000), um concreto de alto desempenho é essencialmente um concreto tendo uma relação água/ aglomerante baixa, cerca de 0,40, esse é o valor sugerido como fronteira entre concretos usuais e concreto de alto desempenho. Quando a relação água/ aglomerante se afasta desse valor as características como resistência à compressão e retração desses concretos se tornam bem diferentes.

O CAD deve ser aliado com boas práticas construtivas como uma boa cura, confecção correta das formas e controle tecnológico, tornando-se durável e racional, no sentido de aproveitar ao máximo os recursos naturais empregados na sua produção, tornando-o uma alternativa sustentável que ofereça vantagens tecnológicas e econômicas em relação aos demais.

Liborio (2002) complementa que é um material, cientificamente produzido, que atende as expectativas do cliente do ponto de vista estrutural, da estética, de durabilidade frente ao meio ambiente atual e futuro, para fins pré-determinados. Deve ser econômico (custo/benefício) e propiciar vantagens frente a alternativas tecnológicas.

A sustentabilidade tem sido uma bandeira empunhada por profissionais de todas as áreas tecnológicas e científicas. A produção anual de cimento é responsável por 7,9% de toda a emissão de CO₂ no mundo inteiro (RESCHKE, et al., 2005 apud LIMA, 2008), fato que evidencia a necessidade da racionalização do uso deste material.

Para Almeida (2005), o CAD é uma evolução tecnológica dos concretos tradicionais, em que foram pesquisados novos produtos químicos e adições minerais tornando o concreto mais resistente da ordem de três a cinco vezes superiores aos concretos convencionais. O Concreto de Alto Desempenho quando usado em peças estruturais,

reduz áreas e volumes, proporcionando maior liberdade arquitetônica maior velocidade de construção; são aplicados também em pontes e obras de arte especiais recuperação de estruturas; aplicação em peças estruturais pré-fabricadas tem como vantagem a reutilização de formas mais rápida.

O Civil Engineering Research – CER descreve as propriedades necessárias em um CAD, como: facilidade de lançamento e compactação e altas resistências em pequenas idades. A definição consiste também, na apresentação de algumas diferenças entre o CAD e o concreto convencional: Maior resistência mecânica a longas idades e resistência à abrasão ou carga de impacto; Menor permeabilidade; Melhor estabilidade de volume e de forma; Maior durabilidade a ataque químico, exposição a ciclos de gelo e degelo e altas temperaturas;

Outra característica importante observada na confecção do CAD é o estudo dos agregados. Isso porque estes podem ser o elo fraco da mistura, quando o concreto atingir resistências elevadas (HELENE e TUTIKIAN, 2011).

Sobre este assunto, concorda SIMPLÍCIO (2013) ao dizer que os agregados são os componentes que irão limitar a resistência à compressão do concreto.

No caso do CAD, é preferível utilizar agregados graúdos de pequena dimensão (ABCP, 1999), porque quanto maior for a resistência à compressão pretendida, menor deve ser o tamanho do agregado graúdo (AITCIN, 2000). E quanto maior for a dimensão dos grãos dos agregados, maior será a zona de transição (MEHTA & MONTEIRO 2008).

Posto a importância tanto para o desenvolvimento de estruturas de concreto duráveis, bem como para a otimização dos recursos naturais, este trabalho tem por objetivo apresentar resultados experimentais que comprovem a viabilidade da utilização do CAD em substituição ao concreto convencional em obras de edificações e também de apresentar a sua importância quando tratamos de sustentabilidade na construção civil.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada consistiu em três etapas, sendo a primeira com a realização de um levantamento bibliográfico sobre o tema.

Na sequência foram realizadas entrevistas em concreteiras e construtoras de Cuiabá-MT, visando entender o mercado local e o conhecimento sobre essa tecnologia por aqueles que estão no dia a dia das obras e após realizada a tabulação das informações em planilhas e gráficos.

Por fim, na terceira etapa, realizou-se um estudo experimental, baseado na moldagem de corpos-de-prova de concreto variando as dosagens, conforme apresentado na tabela 1, sendo 21 corpos-de-prova para cada condição e submetidos à cura úmida.

Tabela 1 – Identificação dos tipos e características dos traços experimentais

Tipo	1:M	Teor de Argamassa	Traço (c:a:p:a/c)	a/c	Brita B2 / B1	Aditivo	Consumo de cimento m ³
A	5	47%	1 : 1,82 : 3,18	0,53	70% / 30%	0%	369,85 Kg
B	3,5	47%	1 : 1,12 : 2,38	0,41	70% / 30%	0%	492,41 Kg
C	3,5	47%	1 : 1,12 : 2,38	0,38	70% / 30%	0,5%	499,79 Kg
D	3,5	53%	1 : 1,39 : 2,10	0,40	100% / 0%	0,5%	491,64 Kg

Os concretos A, B, C e D foram dosados com base no método Helene e Terzian (1987). Para o estudo foram utilizados corpos-de-prova cilíndricos de concreto com 10 cm de

diâmetro e 20 cm de altura, dosados com os seguintes materiais: Cimento Portland CP II Z 32; Aditivo superplastificante; Agregados graúdos da região de Cuiabá: A massa unitária e a massa específica são respectivamente 1,50 g/cm³ e 2,77 g/cm³; Agregado miúdo da região de Cuiabá: A massa unitária e massa específica são respectivamente: 1,73 g/cm³ e 2,64 g/cm³; Água obtida diretamente da rede de abastecimento local.

Após o período de cura úmida, foram realizados os seguintes ensaios: resistência à compressão axial (NBR 5739/94), resistência à tração por compressão diametral (NBR 7222/94), absorção de água por imersão e índice de vazios (NBR 9778/87) e absorção por capilaridade (NBR 9779/95).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Desempenho quanto a Resistência

A resistência não é a única característica importante do concreto de alto desempenho, mas é uma das que definem o CAD. Para que um concreto seja considerado de alto desempenho sua resistência deve ser de no mínimo 50 MPa. Na figura 1 são apresentadas as resistências à compressão axial obtida aos 28 dias para os quatro traços apresentados na tabela 1. Na figura 2 são apresentadas as resistências à compressão diametral.

Analisando as figuras podemos perceber um aumento de 14,06% na resistência axial do concreto A para o B e o maior aumento da resistência diametral, de 26,92%. Na produção do concreto B foram utilizados o mesmo percentual de empacotamento entre os agregados graúdos do concreto A, assim como o mesmo teor de argamassa, já o traço foi alterado, pois a proporção entre o cimento e os agregados foi diminuído de 5 para 3,5 e a relação água cimento obtida durante a mistura do concreto caiu de 0,52 para 0,41. Essa diminuição do a/c e a alteração do traço levaram ao aumento nas resistências axiais e diametraes.

Figura 1 – Resistência à compressão axial aos 28 dias.

Figura 2 – Resistência à tração por compressão axial aos 28 dias.

Entre os concretos B e C as resistências tanto axial quanto diametral os mantiveram-se próximas. O concreto C foi dosado com o mesmo traço do concreto B, porém, desta vez fez-se uso de aditivo superplastificante reduzindo o a/c de 0,41 para 0,38. A diminuição de 0,03 no valor do traço unitário da água não apresentou impacto na resistência, mas demonstrou grande influência na absorção como será explicado adiante.

Já entre os concretos C e D houve um grande aumento na resistência a compressão axial de 48,42%, e 26,92% na resistência a compressão diametral. Na produção do concreto D foi utilizado o agregado graúdo com menor dimensão, o que levou à alteração no teor de argamassa, de 47% para 53%, alterando então o traço como pode ser visto na tabela 1, e a relação água/cimento obtida durante a mistura foi 0,40 mantendo-se no limite para o CAD. A partir desses dados podemos concluir que a substituição da brita de maior dimensão por uma menor resultou em um aumento significativo da resistência a compressão como citado anteriormente.

Do concreto A para o concreto D a resistência axial aumentou 72% e a diametral 37%, esse aumento da compressão axial foi ocasionado por vários fatores como o aumento do consumo de cimento por causa da diminuição do total de agregados em relação ao cimento, a troca da brita 2 empacotada utilizada nos concretos A, B e C pela brita 1 o que resultou no aumento do teor de argamassa de 47% para 53% e o uso do aditivo superplastificante.

3.2 Desempenho quanto a Durabilidade

A durabilidade no CAD tem um papel tão importante quanto a sua resistência, pois é com base nesse conceito que se constrói a ideia de sustentabilidade. A figura 3 apresentada os valores da absorção por capilaridade aos 28 dias dos 4 tipos de concreto produzidos, e na figura 4 são apresentados os valores dos ensaios de absorção por imersão.

Na análise de dados do ensaio de Absorção por Capilaridade na idade de 28 dias, observou-se que o Concreto A apresentou absorção por capilaridade de 1,94%, enquanto o Concreto B apresentou absorção por capilaridade de 0,98%. Essa diminuição de 50,51% da absorção em relação ao Concreto A foi resultado da diminuição da quantidade de agregados.

O Concreto C apresentou absorção por capilaridade de 0,47% com a idade de 28 dias. A diminuição dos valores de absorção do Concreto C em relação ao Concreto B foi de 47,96% devido à utilização do aditivo superplastificante. Em relação ao Concreto A, a redução foi de 75,25% como resultado da diminuição da quantidade de agregados e a utilização do aditivo plastificante.

Figura 3 – Absorção por capilaridade aos 28 dias.

Figura 4 – Absorção por imersão aos 28 dias.

Já o Concreto D apresentou absorção por capilaridade de 0,48%. Em relação ao Concreto C, verificou-se uma estabilização no percentual de absorção, observando-se que o aumento no teor de argamassa e a utilização apenas de brita nº 1 não influenciaram nos valores de absorção obtidos.

Diante dessas observações, pode-se concluir que os valores obtidos a partir do Concreto D e C são aproximadamente 4 vezes menores que os obtidos a partir do Concreto A, fazendo com que os procedimentos e materiais usados nos concretos C e D sejam mais eficazes na diminuição absorção por capilaridade que os usados no Concreto A.

Já no ensaio de Absorção por imersão, o único ponto que divergiu da capilaridade, foi em relação ao concreto B, que apresentou resultado similar ao A, sendo que o C e D também foram mais eficazes nesta situação.

3.3 Desempenho quanto a Custo

Esta análise tem por objetivo mostrar o custo total dos materiais utilizados para a dosagem de diferentes traços, com e sem aditivo, mostrando assim um melhor custo/benefício na utilização do CAD em relação ao concreto convencional tendo por base a resistência e durabilidade.

Para realização desse cálculo, foram considerados valores reais médios dos materiais na cidade de Cuiabá – MT, no ano de 2013, todos já convertidos para valores em massa (Kg), conforme apresentados na Tabela 2.

Quando analisamos o custo dos materiais por m³ de concreto, conforme figura 5, é possível observar um menor custo para o Concreto A, tendo uma diferença de R\$ 48,20 por m³ em relação ao segundo mais barato, o tipo D, de Alto Desempenho.

Todavia, quando calculamos o custo por Mpa (resistência), cujo cálculo é obtido pela razão entre o custo dos materiais por m³ pela resistência do concreto aos 28 dias, nota-se que o Concreto D (CAD) obtém-se um custo menor, conforme apresentado na figura 6.

Tabela 2 – Valores médios dos materiais do concreto em Cuiabá – MT / 2013

Material	Preço por Kg
Cimento Portland CP II Z 32	R\$ 0,44
Areia	R\$ 0,03
Brita	R\$ 0,04
Aditivo Superplastificante	R\$ 2,27

Comparando, o de menor custo por Mpa (Concreto D) com o segundo mais barato (Concreto A), temos uma diferença considerável, R\$ 2,19 por Mpa, isto é, o Concreto D se torna 42% mais barato. Calculando a diferença do custo por Mpa entre o Concreto D e o Concreto C, temos R\$ 2,72 de diferença que corresponde a um valor 52% mais caro que o do concreto D.

Figura 5 – Custo dos materiais para produção de 1 m³ em cada tipo de concreto

Figura 6 – Custo por MPa em cada tipo de concreto

3.4 Entrevista e Pesquisa de Mercado

As entrevistas com os representantes das empresas que se voluntariaram a responder um questionário com perguntas relacionadas aos conhecimentos sobre Concreto de Alto Desempenho, obtiveram 71% de empresas que atuam a mais de 15 anos no mercado. Todas as empresas pesquisadas trabalham com obras de 1000m² ou mais.

Todas as obras pesquisadas utilizam concreto usinado, e 87,5% dos entrevistados disseram que foi adotado um método de dosagem nas obras, porém não souberam especificar qual método.

Sobre a existência de um processo de cura na obra, que faz parte do controle tecnológico para a obtenção de um concreto de boa qualidade, 87% das empresas

responderam que há sim um processo de cura e 13% afirmaram não utilizar nenhum processo de cura na obra em questão.

Quanto ao aparecimento de manifestações patológicas em obras já finalizadas, 50% afirmaram que não houve aparecimento de patologias, 37% afirmaram que houve patologias como trincas e fissuras de retração e 13% não responderam, ou não souberam responder.

A figura 7 apresenta os resultados quanto aos conhecimentos sobre o Concreto de Alto Desempenho: 87% dos entrevistados afirmaram conhecer o CAD, porém 25% dos que afirmaram conhecer o CAD não souberam definir o conceito de Concreto de Alto Desempenho corretamente.

Figura 7 – “Você conhece o concreto de alto desempenho?”

Nas entrevistas as empresas foram questionadas quanto à utilização do CAD, e 88% afirmaram nunca ter utilizado e 12% já utilizaram, mas sem frequência (figura 8).

Diante da pequena adesão do Concreto de Alto Desempenho observada nas pesquisas, os entrevistados foram questionados sobre o motivo que dificultaria o uso do CAD, conforme figura 9, e 50% responderam que a maior dificuldade se encontrava no preço, 25% disseram que o problema está na falta de conhecimento sobre o CAD, 12% acreditam que o controle de qualidade é muito exaustivo. Em “outras respostas” que corresponderam a 13% do total de entrevistados, encontram-se respostas como a “falta de confiabilidade nas concreteiras e cimenteiras”.

Figura 8 – Utilização do CAD em obras das empresas entrevistadas

Figura 9 – Dificuldades apresentadas na aplicação do CAD.

4 CONCLUSÕES

Pensando em sustentabilidade e viabilidade entende-se que o CAD é a melhor opção para a produção de concreto em obras de edificação devido sua alta resistência e durabilidade.

Com embasamento nos experimentos científicos podemos comprovar a viabilidade do CAD em relação aos concretos convencionais. Quando analisamos o custo de produção nota-se que entre o Concreto B (convencional sem aditivo plastificante) e o Concreto C (Com aditivo plastificante) houve uma pequena variação entre eles no custo dos materiais e na resistência. Porém, ao lançarmos mão de pesquisas e práticas que melhoram a performance dos concretos, encontramos um traço unitário ótimo, que resultou em uma melhor combinação e utilização dos materiais para a confecção de um Concreto de Alto Desempenho (Concreto D), que obteve aos 28 dias uma resistência superior aos concretos anteriores, um menor teor de absorção por capilaridade e imersão e uma vantagem na relação custo/benefício.

Constata-se que nem sempre o concreto mais caro é o mais durável ou o mais resistente, o Concreto de Alto Desempenho em comparação aos concretos comuns acaba adquirindo um custo maior na sua confecção, entretanto, quando se leva em consideração a durabilidade e a resistência, seu custo demonstrou-se consideravelmente menor.

O uso do CAD na construção civil não deve ser limitado às obras de grande porte. É possível produzir um concreto resistente, durável e barato com o aprimoramento de técnicas de dosagem e controle tecnológico.

Para trabalhos futuros recomenda-se realizar a quantificação do quanto o CAD permite o redimensionamento de pilares, onde a compressão é o elemento mais solicitado, e por consequência quantificar também a diminuição na área de fôrmas, o volume de concreto, o peso próprio e as taxas de armadura, que levam a um menor consumo de recursos naturais, ou seja, a sustentabilidade além do concreto propriamente dito, mas em todos os elementos relacionados.

5 AGRADECIMENTOS

Estamos gratos aos Técnicos e Estagiários do Laboratório de Materiais do IFMT – Campus Cuiabá pelo apoio na realização dos ensaios.

Agradecemos também aos Engenheiros Civis, Tecnólogos em Controle de Obras, Arquitetos, Técnicos em Edificações e Empresários que disponibilizaram alguns preciosos minutos para realização das entrevistas e preenchimentos dos questionários.

Esta pesquisa, desenvolvida no Departamento de Área de Construção Civil (DACC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Cuiabá, faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio – PIBIC EM CNPQ / IFMT, aplicada na área de Sustentabilidade, pelo qual dedicamos um agradecimento especial.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AÏTCIN, P. C. **Concreto de alto desempenho** - Tradução de Geraldo G. Serra, São Paulo: PINI, 2000. 667p.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (1991). **Committee 363R. State-of-the-art report on high-strength concrete**. ACI Manual of concrete practice, Detroit, part 1. 49p

ALMEIDA, Ivan Ramalho de. **Concretos de Alto Desempenho**. In: ISAIA, Geraldo Cechella. Concreto: Ensino, Pesquisa e realizações. São Paulo: Ibracon, 2005. V2, Cap. 38, p. 1159-1193.

ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, **Concreto de Alto Desempenho**. Segundo CD-ROM, 1CD, versão I, 1999.

HELENE, Paulo R. L.; TUTIKIAN, Bernardo F. **Dosagem dos Concretos de Cimento Portland**. São Paulo: IBRACON, 2011. Cap. 12.

LIBORIO, J. B. L. **Avanços tecnológicos dos concretos estruturais nos últimos 30 anos**. IBRACON 30 ANOS. CD ROM. São Paulo, 2002.

LIMA, S. M. DE. **Concreto de alto desempenho aplicado a sistemas de processamento e armazenagem de alimentos em baixas temperaturas**. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

METHA, P. K., MONTEIRO, P. J. M.. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais**. São Paulo, IBRACON, 2008.

SIMPLÍCIO, M. A. de S. **Concreto de alto desempenho, vantagens e aplicações**. Disponível em: <http://www.altodesempenho.faithweb.com>. Acesso em 11 nov. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CONSTRUÇÕES INDUSTRIALIZADAS PARA HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL: ASPECTOS GERAIS

PENAZZI, Maria E. (1); SOUZA, Alex S. C. de (2); SERRA, Sheyla M. B. (3)

Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (PPGECIV), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Brasil (1) Arquiteta, Mestranda, mepenazzi@yahoo.com.br; (2) Doutor, UFSCar, alex@ufscar.br; (3) Doutora, UFSCar, sheylabs@ufscar.br

RESUMO

Com o aumento do custo da mão de obra e a crescente busca pela produtividade e velocidade nos canteiros de obras, a industrialização da construção civil é, não só uma tendência, mas a resposta mais rápida para viabilizar o trabalho das construtoras de forma competitiva. Além de otimizar a produtividade, a industrialização proporciona considerável melhoria na qualidade, favorecimento à repetitividade de diversas etapas das construções de edifícios. Em geral, o setor da construção civil nacional ainda se encontra predominantemente baseado em sistemas construtivos tradicionais, como o uso de alvenaria em vedações e concreto armado moldado no local em estruturas, sistemas estes caracterizados pela relativa baixa produtividade e principalmente pelo grande desperdício, além da alta geração de resíduos. Porém, o país já começa a dominar a tecnologia de obras industrializadas, possibilitando a execução com rapidez e qualidade e proporcionando melhoria nas construções em série das Habitações de Interesse Social (HIS). O presente estudo, que discorre sobre métodos construtivos industrializados que apresentem viabilidade para serem implantados dentro do contexto das HIS, utiliza para tanto uma abordagem teórica, cujas etapas compreendem: revisão bibliográfica abordando, sistemas construtivos industrializados, processo construtivo industrializado, racionalização do processo construtivo tradicional, inovação tecnológica na indústria da construção civil Brasileira, e a modernização tecnológica no processo construtivo industrializado das HIS. Todo o estudo aqui apresentado configura parcela de um relatório do projeto CANTECHIS/FINEP em desenvolvimento.

Palavras-chave: Habitação de Interesse Social, Industrialização da Construção, Racionalização.

ABSTRACT

With the rising cost of labor and the growing quest for productivity and speed in construction sites, the industrialization of construction is not just a trend, but the fastest feedback to enable the work of builders competitively. In addition to optimize productivity, industrialization provides considerable improvement in quality, favoring the repeatability of various stages of the construction of buildings. The national construction sector is still predominantly based on traditional building systems, such as the use of carpentry fences and concrete framed structures. These systems are characterized by relatively low productivity and mainly by the great waste, besides the high waste generation. By the other hand, the country has begun to dominate the technology of industrialized construction, which has enabled a fast implementation in serial constructions of social interest housing (SIH) by bringing quality and providing improvements. The present study, which discusses industrialized construction methods that present viability to be deployed within the context of SIH, uses a theoretical approach, which stages include: literature review addressing the industrialized building systems, industrialized construction process, rationalization of the traditional construction process, technological innovation in the Brazilian civil construction industry, and technological modernization in industrialized construction process of the SIH. All the study presented here sets up a portion of project report CANTECHIS/FINEP in development.

Keywords: Social Interest Housing, Industrialization of Construction, Rationalization.

1 INTRODUÇÃO

Com a crescente necessidade de suprir o déficit habitacional brasileiro, novos sistemas construtivos surgiram no cenário nacional como alternativas aos produtos e processos tradicionais até então utilizados, visando principalmente à racionalização e à industrialização da construção.

De acordo com Hui e Or (2005), a pré-fabricação bem planejada pode ajudar a reduzir o tempo de construção e os respectivos custos executivos. Ao adotar a fabricação fora do local da obra e a pré-montagem, é possível melhorar a eficiência e o desempenho ambiental, garantindo a qualidade dos componentes e a segurança construtiva, além da redução na produção de resíduos nos canteiros.

No Brasil, as mudanças sócio-econômicas foram mais significativas a partir do final da década de 80, e segundo Aro e Amorim (2004), tais mudanças fizeram a indústria da construção civil questionar seu atraso tecnológico e seu modo de agir e pensar no processo de produção.

O país vivenciou a abertura do mercado da construção civil com a importação de novos produtos e tecnologias pelas empresas construtoras, fato que, para Francklin e Amaral (2008), contribuiu para a evolução do setor. Considerando-se ainda, a estabilidade econômica do primeiro período do plano real e a elevação do custo da mão de obra, este conjunto de fatores incentivou as construtoras a considerar a tecnologia como ferramenta de competitividade. Com o crescimento da economia brasileira, a Indústria da Construção brasileira recebe incentivos políticos, como PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e PMCMV (Programa Minha Casa, Minha Vida). Assim, como solução, diversas empresas construtoras procuram na modernização dos meios de produção uma crescente industrialização nos canteiros (SILVA, *et al.* 2013).

Sendo assim, sistemas industrializados podem garantir o melhor funcionamento e operação das construções de Habitação de Interesse Social (HIS), uma vez que tais sistemas suprem a demanda da construção em massa, já que possuem concepção e fabricação voltadas à execução em série, com foco na qualidade de uso e operação do setor de habitação popular brasileiro.

Diante destas colocações, o objetivo deste trabalho é agregar conhecimento relativo aos principais sistemas construtivos industrializados hoje existentes no país, apresentando algumas características, e defrontando vantagens e desvantagens executivas e projetuais. Trabalhando dentro deste contexto, esta pesquisa irá contribuir com informações relativas ao assunto, visando elucidar sua aplicabilidade na construção civil, especificamente dentro das HIS, com base em bibliografias pertinentes ao assunto.

Os aspectos verificados no estudo deste trabalho podem auxiliar a compreensão das empresas que atuam no setor de execução de obras e na elaboração de projetos para empresas públicas e privadas a enquadrarem-se na sistemática necessária à obtenção do certificado do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), e do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras¹ (SiAC), sendo ambos pré-requisitos exigidos por instituições como a Caixa Econômica Federal e outros bancos para a concessão de financiamentos habitacionais. Alguns governos estaduais e prefeituras municipais exigem o certificado PBQP-H SiAC para a participação em licitações públicas, sejam elas cartas-convite, tomadas de preço ou concorrências.

¹ Conceito extraído da fonte: http://www4.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_siac.php - acesso em fevereiro de 2014.

Quanto aos fins aplicativos, o projeto CANTECHIS, que dá origem a este artigo, está sendo realizado de forma descritiva e aplicada. Descritiva porque visa caracterizar as necessidades de melhorias tecnológicas, especialmente quanto ao aspecto construtivo, para alcançar uma maior racionalização das HIS em construções industrializadas. Aplicada, porque é motivada pela necessidade de se auxiliar na resolução de problemas reais, portanto, com finalidade prática.

2 SISTEMA CONSTRUTIVO INDUSTRIALIZADO

A industrialização está relacionada com a história da mecanização. Analisando várias pesquisas, verifica-se a evolução de ferramentas e máquinas para obtenção de produtos, sendo assim, as atividades exercidas pelo homem foram sendo substituídas por máquinas e os processos produtivos começaram a ser automatizados.

Neste contexto, pode-se afirmar que um sistema construtivo é denominado como industrializado quando há automação de um todo ou de parte deste sistema, estando os mesmos intimamente ligados ao planejamento e controle de planos e processos: de produção, transporte e montagem; aos métodos de inspeção e controle dos processos envolvidos (desde as fases de planejamento, projeto do produto e da produção, fabricação, transporte e montagem); e também, ao desenvolvimento e avaliações técnicas de **produtos inovadores**² para a composição dos sistemas construtivos industrializados.

A cada dia surgem novos produtos pré-fabricados ditos inovadores, para atender à crescente demanda de industrialização no canteiro de obra, o que pode ser positivo sob os aspectos de racionalização das HIS, desde que os mesmos se enquadrem qualitativa e quantitativamente aos parâmetros esperados de desempenho do sistema ao qual será incorporado.

3 SOLUÇÕES INDUSTRIALIZADAS PARA HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

Dentro das constantes inovações, atualmente, com a introdução de uma grande variedade de materiais, ferramentas, equipamentos, técnicas, processos construtivos e administrativos voltados à construção civil, nota-se a contribuição e a melhoria em vários aspectos do setor, que conduzem a uma maior qualidade, reduzindo o desperdício, um dos grandes problemas enfrentados pelas empresas (FRANCKLIN e AMARAL, 2008).

Dentro deste contexto, a industrialização e racionalização da construção, em conjunto com produtos inovadores, viabilizam alternativas voltadas às HIS, com ganhos consideráveis na qualidade final do produto. A seguir, são identificadas algumas soluções tecnológicas industrializadas.

3.1 Sistema *Wood Frame*

Disponível no Brasil há 14 anos, só agora começa a se disseminar, sobretudo em regiões com boa oferta de madeira reflorestada, como o Paraná e o Espírito Santo. O tempo de obra é ao menos 25% menor que na alvenaria comum. A oferta de mão de obra, ponto crítico nos vários sistemas do gênero, é reduzida neste caso, em que as paredes são montadas na fábrica e levadas prontas para a obra. Tal aspecto é comentado também por

² O conceito de produtos inovadores adotado neste trabalho consiste em modificações nos atributos do produto, com mudança na forma como ele é percebido pelos consumidores. O conceito de inovação no processo considera as mudanças no processo de produção do produto ou serviço.

LP Brasil *Building Products*³, em entrevista a revista *Téchne*⁴. Apesar do *Wood Frame* ser utilizado em outros países, a atual norma brasileira NBR 7190 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 1997), denominada Projeto de Estruturas de Madeira, não apresenta critérios muito apropriados para o dimensionamento dessas estruturas leves, pois considera em suas especificações dimensões mínimas para elementos estruturais considerando-se a segurança de estruturas isostáticas e de treliças. Assim, é necessário observar normas de outros países nesse dimensionamento.

No Brasil, o que barra o crescimento das técnicas alternativas em madeira, é a pouca divulgação e grande insegurança quanto às inovações tecnológicas, justamente por falta de conhecimento da técnica, assim como, por falta da normatização, porém existe preocupação do setor empresarial para solucionar essa questão com proposta de **Diretriz para Avaliação Técnica de Sistema Construtivo em Wood Framing**⁵, somado a mentalidade de que o uso da madeira gera o desmatamento e consequente impacto ecológico.

O Quadro 1, apresenta algumas vantagens e desvantagens deste sistema, o que poderá orientar na escolha de sistemas construtivos industrializados adequados para HIS.

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens do sistema *Wood Frame*

Vantagens	Desvantagens
Obra seca e limpa gera menos resíduos	Mão de obra especializada
Pré-construção em ambiente industrializado reduz tempo de obra	Altura de edificações de no máximo 5 pavimentos
Utiliza madeira de reflorestamento, única matéria prima renovável na construção civil	Baixa oferta da mão de obra especializada
Rapidez e limpeza da obra, durabilidade e eficiência das construções	Baixa oferta de ferramentas especializadas
Estabilidade do preço da matéria prima	Resistência do mercado a mudança
Flexibilidade de projeto	-----
Conforto e resistência	-----

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014

Apesar das vantagens e desvantagens supracitadas, nota-se que a prática do sistema *Wood Frame* no Brasil, apresenta uma série de benefícios construtivos, tal como o tempo de realização mais curto. Monich (2012), apresenta em sua pesquisa aplicação deste sistema pré-fabricado em madeira, localizado na Cidade Industrial de Curitiba – PR, trata-se de uma casa uni familiar fabricada contendo cada uma: uma sala, cozinha, um banheiro e dois quartos, com área de 42 m² cada, conforme apresentado na Figura 1.

³ A LP *Building Products* é um dos principais fornecedores de materiais para construção civil, com produtos especiais para o varejo, atacado, construtoras e clientes industriais, a LP entrou em operação no Brasil em novembro de 2008. Fonte: <http://www.lpbrasil.com.br/institucional/Index.asp> - acesso em março de 2014.

⁴ Conceito extraído da fonte: <http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/161/imprime182186.asp> - acesso em janeiro de 2013.

⁵ Conceito extraído da fonte: http://www.fiepr.org.br/para-empresas/conselhos/base_florestal/uploadAddress/Proposta%20de%20Diretriz%5B16008%5D.pdf - acesso em maio de 2014.

Figura 1- Habitação em sistema *Wood Frame* no município de Maringá, Paraná
Etapas: projeto – montagem – casa pronta

Fonte: Monich, 2012

Neste caso, a manufatura do produto durou apenas 36 horas. O custo desta habitação pré-fabricada em *Wood Frame* foi mais baixo do que em alvenaria convencional, além de que houve ganho de espaço com a diminuição na espessura da parede.

3.2 Sistema *Light Steel Framing*

O sistema denominado *Light Steel Framing*, ou *LSF*, emprega perfis galvanizados de aço leve, de pouca espessura. Por se tratar de um sistema que emprega componentes de montagem, cada etapa depende do término da anterior, implicando no fechamento total do sistema. Esse sistema é muito conhecido em outros países, sendo empregado em vários tipos de edificações.

Para Crasto (2005), este sistema pode utilizar o emprego de materiais locais, tais como telhas cerâmicas, de concreto, entre outros acabamentos, como esquadrias, respeitando as tradições da região de implantação do projeto. Seu conceito construtivo está intimamente ligado às questões de sustentabilidade, enquadrando-se no processo de construção seca. Este método de construção procura minimizar o uso da água, sendo empregada apenas quando ocorre a execução do radier.

O Quadro 2 relaciona algumas vantagens e desvantagens do sistema *LSF*, o que poderá orientar também na análise da melhor alternativa de sistemas construtivos industrializados para projetos de construções das HIS.

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens do sistema *Light Steel Framing*

Vantagens	Desvantagens
Obra seca e limpa gera menos resíduos	Mão de obra especializada
Produção em massa	Resistência do mercado a mudança
Sustentabilidade, rapidez e limpeza da obra, durabilidade e eficiência das construções	Custo da obra elevado
Qualidade homogênea	-----
Baixo peso	-----
Facilidade de pré-fabricação	-----
Alto desempenho estrutural	-----

Fonte: elaborado pelos autores, 2014

Pode ser inserida aqui a afirmação dos autores Vivan *et al.* (2010), que constataram que existem grandes vantagens no sistema *LSF*, principalmente em comparação com o sistema construtivo tradicional, porém, para esses autores somente o uso de produtos industrializados não torna a construção industrializada, ou seja, precisa ser considerado aspectos de racionalização construtiva durante todo o processo de produção.

Castro (2007) apresenta aplicações do *LSF* e indica que o sistema apresenta um caso de edificações de múltiplos andares em até 4 pavimentos para moradia de baixa renda. Trata-se do empreendimento da *Kofar*, distribuidora de aço, em parceria com as construtoras *Haltec* (Bragança Paulista) e a *US Home* (Curitiba), que juntas construíram o condomínio Colina das Pedras, em Bragança Paulista (SP), com 8.900 m². São ao todo 13 edificações, com 16 apartamentos de 42 m² cada, todos executados em *LSF*, consumindo apenas 8 meses de trabalho (Figura 2). É sem dúvida, a maior obra feita nesse sistema no Brasil, o que permite enfatizar seu emprego em larga escala em programas habitacionais de interesse social.

Figura 2- Habitação no sistema *LSF* casa em Indaiatuba - SP e apartamentos em Bragança Paulista - SP

Fonte: Castro, 2007

Face ao exposto, é correto afirmar que o sistema *LSF*, apresenta grandes vantagens tanto sobre a construção convencional, quanto sobre a construção em madeira, apresentada no item anterior.

3.3 Sistema modular em aço

Para CBCA (2010), somente a adoção de soluções construtivas de alto desempenho e baixo custo de produção, como as edificações estruturadas em aço, podem combater o déficit habitacional brasileiro. Os resultados de uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013) apontam para um déficit habitacional no país de 8,53% das moradias, relevando a importância e atualidade dessa discussão.

O sistema estrutural modular em aço é usualmente baseado na escolha de perfis comerciais de chapa de aço formados a frio, e suas ligações são preferencialmente parafusadas para facilitar a montagem, por tanto, nos projetos que utilizam este sistema, buscam os produtos disponíveis na indústria nacional, que atendem às Normas Técnicas em vigência.

Como exemplo das potencialidades deste tipo de sistema construtivo, a Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA, 2003) desenvolveu o Projeto Habitacional (Kit Casa Cosipa) para atender a população de baixa renda: um projeto de construção de uma casa de 50m² que leva em torno de 15 a 30 dias para ficar pronta. Outro exemplo, a Casa Fácil Gerdau, vem em formato de kit, composto por um conjunto de perfis de aço laminado, resistente à corrosão atmosférica, com encaixes totalmente parafusáveis que, ao serem montados, formam a estrutura da casa inteira, inclusive do telhado (ABM, 2002). O desenvolvimento do projeto oferece dez opções de plantas térreas básicas com 48m². A moradia pode ser dividida em um ou dois quartos, além de sala, cozinha, banheiro e área de serviço, ou planejada de acordo com as necessidades de cada família. A estrutura da Casa Fácil Gerdau possibilita também realizar futuras ampliações para 72m² ou 96m² de área total.

No Quadro 4 são apresentadas algumas vantagens e desvantagens deste sistema.

Quadro 4 – Vantagens e desvantagens do sistema modular em aço

Vantagens	Desvantagens
Obra limpa gera menos resíduos	Mão de obra especializada
Produção em massa	Equipamento especializado
Redução do custo da montagem	Projeto mais caro, exigências de detalhamentos
Rapidez, durabilidade e eficiência das construções	-----
Redução do peso total do edifício	-----
Flexibilidade construtiva	-----
Alto desempenho estrutural	-----

Fonte: elaborado pelos autores, 2014

Além do exposto, pode-se mencionar que o sistema modular auxilia o trabalho dos projetistas, que contam com elementos compatíveis entre si, simplificando a coordenação de projetos, graças à diminuição de variedades de medidas. Isto também simplifica o processo de montagem na obra, permitindo o uso de equipamentos modulares em vários projetos, o que facilita o desenvolvimento de novos produtos.

Um exemplo é citado na matéria da CBCA (2013), que apresenta casas montadas no município de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, uma das cidades afetadas pelas chuvas de 2011. O sistema de módulos metálicos autoportantes é constituído de painéis estruturais do tipo sanduíche, que formam as paredes internas e externas da casa (Figura 3). As portas e esquadrias metálicas integram os painéis, e a cobertura é composta por telhas termoacústicas de aço preenchidas por poliestireno expandido (EPS). Como todo o conjunto é modular, os componentes dos sistemas elétrico e hidráulico são embutidos nos próprios painéis, evitando quebras no canteiro e agilizando a instalação.

Figura 3- Habitação no sistema modular em aço, localizada na região Serrana do Rio de Janeiro. Etapas: projeto e casas na fase de execução

Fonte: CBCA, 2013

A vantagem da utilização desse método construtivo é a rapidez na montagem do sistema, que permite a entrega de uma unidade pronta em quatro dias, além da limpeza e organização no canteiro (CBCA, 2013).

Sob esta ótica, poder-se-ia dizer que esse sistema é altamente indicado para obras que requerem um método construtivo rápido e racionalizado. É o caso, por exemplo, das HIS.

3.4 Sistema pré-moldado de concreto

Os autores Silva *et al.* (2013) identificaram que existem diferentes empresas atuantes no setor de HIS no Brasil com foco em pré-moldado de concreto. A identificação dessas empresas neste trabalho visou criar um primeiro referencial para estudo e comparação das tecnologias, tanto do ponto de vista tecnológico quanto gerencial do processo de produção.

Como exemplo, Silva *et al.* (2013, p.10 e 11) citam três empresas fabricantes com foco em construção de HIS: A empresa Casa Express, fundada em 1997, com foco em residenciais de alto padrão, nos dias atuais faz o emprego da tecnologia de casas pré-moldadas avançar no segmento econômico das HIS (Figura 4). A empresa Tecnnometta, que participa da construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) com sistemas inovadores que garantem qualidade e rapidez de execução. A empresa Rodobens, fundada há 20 anos, utiliza as paredes de concreto desde o início de 2007, e seus projetos se concentram nos residenciais econômicos, de piso térreo, distribuídos em 12 estados brasileiros e na Argentina. Em 2010, foi consagrada como a incorporadora que mais executou imóveis pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

Figura 4- Habitação no sistema misto pré-moldado de concreto armado e blocos cerâmicos. Casas e apartamentos em Teresina, PI

Fonte: CASA EXPRESS, 2013

Como todos os sistemas construtivos anteriormente apresentados, também neste caso do sistema pré-moldado de concreto, pode-se relacionar particularidades referentes ao processo de produção ou características próprias de utilização. De um modo geral, o Quadro 3 algumas vantagens e desvantagens deste sistema construtivo para as HIS.

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens do sistema pré-moldado de concreto

Vantagens	Desvantagens
Obra limpa gera menos resíduos	Mão de obra especializada
Produção em massa	Controle de qualidade rigoroso da produção
Redução do custo da montagem	Projeto mais caro, exigências de detalhes
Rapidez, durabilidade e eficiência das construções	Dificuldade de transporte das peças
Redução do peso total do edifício	Dificuldade de armazenagem adequada
Alto desempenho estrutural	Necessidades de juntas e ligações especiais

Fonte: elaborado pelos autores, 2014

Com base nas colocações anteriores, é fundamental ressaltar que existe a necessidade de que a modulação e a racionalização estejam presentes desde a etapa de concepção dos

projetos de pré-moldados de concreto, para que se evitem perdas de tempo e recursos. Os profissionais da área, como os arquitetos, engenheiros e projetistas, tem o papel importante de coordenar a integração das soluções de pré-fabricação com requisitos de conforto, instalações, entre outras, trabalhando em equipe multidisciplinar. A forma sistêmica de projetar é necessária, pois consiste em organizar as possibilidades, e fazer as inter-relações dos sistemas e subsistemas envolvidos nas construções das HIS.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho propôs um levantamento de soluções de alguns sistemas construtivos industrializados. O enfoque dado pela pesquisa levou em consideração três variáveis: a) qualidade do produto que é abordada através da sistematização de pesquisas realizadas; b) aspectos gerais dos sistemas construtivos industrializados no Brasil; e, por último, c) soluções industrializadas para HIS no Brasil.

O processo de escolha do sistema construtivo para HIS deve considerar as principais vantagens da utilização de cada um dos sistemas construtivos industrializados, analisando a capacidade de produção dos componentes de expressiva qualidade de acabamentos e com baixo índice de variabilidade dimensional, devido ao maior controle da execução de serviços em fábrica. Vale ressaltar como limitação que o projeto e a produção devam apresentar perfeita compatibilidade, para que não decorram problemas e atrasos no momento da montagem. Salienta-se que isso pode ser evitado desde que sejam adotados maiores detalhamentos das especificações requeridas.

Quanto a aceitação do usuário final, analisando pesquisas anteriores vê-se que esses consumidores costumam ser conservadores e resistentes em relação as novas tecnologias de sistemas construtivos. Porém, atualmente, com a divulgação das novas tecnologias esse cenário está mudando, inclusive com os incentivos da Caixa Econômica Federal, um dos bancos de financiamento das HIS, que proporciona abertura para uso dos sistemas construtivos industrializados.

É importante salientar que os sistemas construtivos utilizados para exemplificar os tipos de construções industrializadas no mercado nacional, tais como *Wood Frame*, *Light Steel Framing*, sistema modular em aço e pré-moldado de concreto, permitem ampliações e reformas rápidas e limpas com relativa facilidade, inclusive com a possibilidade de reaproveitamento de materiais.

Portanto, espera-se com esta divulgação, proporcionar entendimento e conscientização das empresas construtoras em relação aos parâmetros, alternativas, custos, vantagens e desvantagens, que compõem o *corpus* dos sistemas industrializados dentro da construção civil, e suas respectivas tecnologias. Entende-se que os mesmos possam se tornar opções viáveis de implantação, do ponto de vista técnico e econômico, para a considerável parcela de habitações de interesse social no país. Nesse contexto, o presente trabalho pode ser um ponto de partida para pesquisas mais específicas e abrangentes dentro do tema abordado.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à FINEP, Rede CANTECHIS, pelo apoio na realização da pesquisa.
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ARO, C.R.; AMORIM, S.V. **As inovações tecnológicas no processo de produção dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários**. In: X ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENTAC 2004) e I CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL (CLACS 04), de 18 a 21 de julho, em São Paulo/SP.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO (ABM). **Siderúrgicas lançam produtos para construção civil e soluções de moradia popular**. 2002. Disponível em: <<http://www.abmbrasil.com.br/news/materias/112-siderurgicas-lancam-produtos-para-construcao-civil-e-solucoes-de-moradia-popular/>>. Acesso em: agosto de 2014.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7190: Projeto de Estruturas de Madeira**. 1997. 107p. Rio de Janeiro.
- CASA EXPRESS. **Sistema construtivo CASA EXPRESS de painéis pré-moldados mistos de concreto armado e blocos cerâmicos para paredes e lajes**. Artigo técnico *on line*. Disponível em: <<http://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/arquivos/projetos/1351618482.pdf>>. Acesso em: abril de 2014.
- CASTRO, E.M.L. **Light Steel Framing para uso em habitações**. Artigo técnico. Revista: Construção Metálica, 2007. Disponível em: <http://www.hdutil.com.br/site/arquivos/manutencao/eletrica/Light%20Steel%20Framing%20para%20uso%20em%20habitaes%20artigo_ed84.pdf>. Acesso em: janeiro de 2014.
- CENTRO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO EM AÇO (CBCA). **Habitação de Interesse Social em Aço**. 2010. Material da palestra na feira Construmetal 2010. Disponível em: <<http://www.cbca-iabr.org.br/upfiles/downloads/habitacao-de-interesse-social-em-aco.pdf>>. Acesso em: agosto de 2014.
- CENTRO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO EM AÇO (CBCA). **Casa Modular**. Notícia revista: Infraestrutura Urbana, Março de 2013. Disponível em: <<http://www.cbca-acobrasil.org.br/noticias-ultimas-ler.php?cod=5748>>. Acesso em: junho de 2013.
- COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA (COSIPA). **Projeto Habitacional Casa Cosipa**. Catálogo. São Paulo, 2003.
- CRASTO, R.C.M. **Arquitetura e tecnologia em sistemas construtivos industrializados: Light Steel Framing**. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto /MG, 2005.
- FRANCKLIN, I.; AMARAL, T.G. **Inovação tecnológica e modernização na indústria da construção civil**. Revista Ciência e Praxis, v.1, n.2, p. 5-10, 2008.
- HUI, S.C.M.; OR, G.K.C. **Study of prefabricated building services components for residential buildings in Hong Kong**. In *Proc. of the Hubei-Hong Kong Joint Symposium 2005*, 1-2 July 2005, Wuhan, China. (in English with a Chinese abstract)
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Nota técnica: Estimativas do Déficit Habitacional brasileiro (PNAD 2007-2012)**. 2013. 17p. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/131125_notatecnicadirur05.pdf>. Acesso em: agosto de 2014.
- MONICH, C.R. **Avaliação de uma habitação de interesse social pré-fabricada em madeira no sistema wood frame no estado do Paraná**. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.
- SILVA, N.N.; LORENZON, I.A.; SERRA, S.M.B.; PALIARI, J.C. **Levantamento de soluções tecnológicas em concreto para habitações de interesse social**. In: 3º. ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA-PROJETO-PRODUÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, de 08 a 09 de julho de 2013, São Carlos/SP.
- VIVAN, A.L.; PALIARI, J.C.; NOVAES, C.C. **Vantagem produtiva do sistema light steel framing: da construção enxuta à racionalização construtiva**. In: XIII ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENTAC 2010), de 06 a 08 de outubro, em Canela/RS.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

IMPACTO AMBIENTAL NO CICLO DE VIDA DO ALUMÍNIO NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

INVIDIATA, Andrea (1); LIBRELOTTO, Lisiane (2); GUTHS, Saulo (3)

(1) UFSC, e-mail: a.invidiata@gmail.com (2) UFSC, e-mail: lisiane.librelotto@arq.ufsc.br (3) UFSC, e-mail: saulo@lmpt.ufsc.br

RESUMO

O setor da construção civil é, em todo o mundo, o responsável pelo consumo de 50% de recursos naturais e 40% dos insumos energéticos de todas as fontes. Essa afirmação considera o Ciclo de Vida das edificações, o que inclui, além do consumo de energia no período de operação das edificações, também a energia gasta na fabricação dos materiais de construção, na obra propriamente dita e na desconstrução destas. Os materiais de construção respondem por grande parte dos impactos ambientais relacionados ao setor da Construção Civil. Entre eles, o alumínio é um dos materiais mais impactantes, devido aos processos de fabricação e extração. Porém, o alumínio é um material infinitamente reciclável, sem perder suas propriedades. Além disso, o processo de reciclagem consome apenas 5% da energia originalmente utilizada para a produção do alumínio primário. Nesta pesquisa avaliou-se o processo de fabricação e as características do alumínio para analisar o impacto ambiental no uso na construção civil. No estudo de caso escolhido, será avaliado o impacto ambiental no ciclo de vida das esquadrias em alumínio em uma Habitação de Interesse Social (HIS). As janelas em alumínio resultaram ser altamente impactantes na maioria dos fatores de impacto ambiental. Além disso, para a produção das esquadrias o consumo de energia elétrica foi de 2800 kW/h enquanto as emissões de CO₂ de 540 kg.

Palavras-chave: Alumínio, Ciclo de vida dos edifícios, Athena.

ABSTRACT

The building construction industry is responsible for the consumption of 50% of natural resources and 40% of total global energy. This consumption considers the Life Cycle Assessment (LCA) of buildings, which includes all the stages of a product's life of material, the use of building and demolition. Construction materials account for a large part of the environmental impacts in the Construction sector. Among them, aluminum is one of the most impactful materials, due to manufacturing processes and extraction. The aim of this study is to evaluate the manufacturing process and characteristics of aluminum to analyze the environmental impact in building construction. In the case study chosen, a social house, will be evaluated the environmental impact of aluminum windows. The aluminum windows resulted the most highly damaging environmental in the impact factors. Furthermore, for the production of aluminum frames the electricity consumption was 2,800 kW/h while the CO₂ emissions was 540 kg.

Keywords: *Aluminium, Life Cycle Assesment, Athena.*

1 INTRODUÇÃO

A construção e o uso dos edifícios consomem grande quantidade de recursos naturais, correspondendo à 16,6% do fornecimento mundial de água potável, 25% de madeira extraída e 40% de combustíveis fósseis e materiais manufaturados durante todo o ciclo de vida (DIXIT, 2010), desde a extração dos materiais até a demolição da edificação. Estes mesmos materiais, quando direcionados ao fluxo de resíduos, contribuem em cerca de 50% de toda a geração de resíduos (KORONEOS, 2007).

Nas últimas décadas a análise do ciclo de vida das edificações vem sendo utilizada cada vez mais como meio de minimizar estes efeitos e para entender o impacto ambiental dos diferentes componentes da construção civil. Porém o processo de avaliação do ciclo de vida é complexo, mas pode ser simplificado através de programas computacionais que avaliam o impacto ambiental dos diferentes materiais que compõem um edifício.

Entre os materiais mais impactantes produzidos, também para utilização em edificações, tem-se o alumínio. O alumínio é um metal industrial relativamente novo, tendo em vista que o início da sua utilização foi a cerca de 150 anos. Atualmente, a produção mundial de alumínio supera os 65 milhões de toneladas por ano. Durante todos os processos de sua fabricação o alumínio consome uma quantidade relevante de energia, além das emissões de gás poluentes (IAI, 2011). Porém, é um material infinitamente reciclável, e que mantém suas propriedades. Além disso, o processo de reciclagem consome apenas 5% da energia originalmente utilizada para a produção do alumínio primário.

O uso de alumínio nas edificações de baixa renda vem se tornando cada vez mais comum, de modo particular nas esquadrias. Nas últimas décadas o Brasil sofreu um forte desenvolvimento econômico e imobiliário, gerando um aumento do poder aquisitivo da população de baixa renda junto à facilidade de crédito, que impulsionou a procura por moradias (BODACH, 2012). Consequentemente, agravou-se o déficit habitacional no país. Visando a resolução desse problema, o programa “Minha Casa, Minha Vida”, que faz parte de um conjunto de iniciativas do Governo Federal intitulado Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, tem como meta reduzir este déficit habitacional brasileiro. Na primeira fase do programa foram contratadas mais de um milhão de moradias. Agora, na segunda fase, se pretende construir dois milhões de habitações, sendo que, 60% destas moradias serão voltadas para famílias de baixa renda (PAC 2, 2013). A construção de novas moradias pode gerar um grande impacto ambiental dependendo dos materiais utilizados na construção.

Por estas razões a proposta da pesquisa é avaliar o impacto ambiental do alumínio durante o ciclo de vida, a fim de orientar o projetista à melhor escolha dos materiais na fase projetual. Para realizar esta pesquisa será abordado, como estudo de caso, um edifício unifamiliar de interesse social, onde será avaliado o impacto ambiental das esquadrias em alumínio presentes na edificação.

2 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA

O ciclo de vida de uma edificação pode se resumir em seis etapas: extração de matérias primas, fabricação, construção, uso e manutenção, demolição e reciclagem/deposição (TAVARES, 2006).

A norma ISO 14040 (1997) define a Análise do Ciclo de Vida (ACV) como uma investigação abrangente do uso de todos os insumos relativos a um processo de

obtenção de um bem ou serviço e suas consequências em termos de impactos ambientais. A ACV avalia os aspectos e impactos potenciais associados a produtos, processos e serviços mediante a associação dos dados do inventário do ciclo de vida a categorias de impacto específicas, num processo que consiste na Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida (AICV). Na AICV são consideradas várias categorias de impacto selecionadas de acordo com o objetivo e escopo definido no estudo. De acordo com CCI (2010), as emissões e recursos são atribuídos as categorias de impacto e convertidos em indicadores utilizando métodos de avaliação de impacto (HAUSCHILD et al, 2008).

A avaliação do ciclo de vida das edificações é uma análise complexa que pode ser simplificada através da utilização de software de ACV. Embora no Brasil os estudos sobre ACV na construção civil estejam em fase inicial, existem tentativas de utilização de softwares estrangeiros, juntamente com bancos de dados nacionais de inventários (ICVs) de materiais da construção civil (SILVA, 2012 e SOARES, 2006). O Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), é responsável por implementar e normalizar a ACV. Recentemente foi aprovado por meio do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), o Programa Brasileiro de Avaliação de Ciclo de Vida (PBACV). Este programa tem como objetivo principal a implantação de um sistema reconhecido em âmbito internacional capaz de organizar, armazenar e disseminar informações padronizadas sobre Inventários do Ciclo de Vida (ICV) da produção brasileira e identificar as principais categorias de impactos ambientais para o Brasil. Além disso, o programa busca disseminar informação, incentivar trabalhos em ACV e elaborar inventários de ciclo de vida base da indústria brasileira.

Atualmente, no mundo, existem vários softwares sobre ACV, que atendem aos diversos setores da economia e softwares próprios para materiais e sistemas da construção civil. Como exemplo desses softwares, pode-se citar o: Simapro (holandês), Gabi (alemão), Umberto (alemão) e Athena Ecoclaculator (EU).

A avaliação do ciclo de vida através da ferramenta Athena, leva em conta todas as fases de vida de uma edificação: extração de recursos e processamento, fabricação do produto, construção no local do conjuntos de materiais, transportes, manutenção e substituição, reciclagem dos materiais de construção após a vida útil assumida de 60 anos, e a demolição e transporte de materiais de metal para o aterro sanitário. Todas as ferramentas Athena cumprem com as normas desenvolvidas pela International Organization for Standardization (ISO) 14040 e 14044. A base de dados de impacto ambiental do software usa dados do Inventário do Ciclo de Vida dos EUA. A avaliação dos edifícios residenciais é feita por elementos construtivos: Fundações, Parede externas, Esquadrias e Cobertura. O resultado obtido é o impacto ambiental da edificação por elementos construtivos (ATHENA, 2002). As sete categorias de impacto ambiental são: consumo de matéria prima, aquecimento global, acidificação, saúde humana, eutrofização, redução de ozônio e poluição.

3 ALUMÍNIO

O alumínio vem se tornando um material cada vez mais utilizado na Construção Civil. Todos os anos é produzido mais de 65 milhões de toneladas de alumínio. Nos últimos 20 anos a produção de alumínio cresceu 4% por ano. Destes, 33 % é destinado ao uso na construção civil (ALTECH, 2010).

3.1 História e características do alumínio

O alumínio, apesar de ser o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, é o metal mais jovem usado em escala industrial.

O alumínio só começou a ser produzido comercialmente há cerca de 150 anos. Em 1855 Deville mostra na exposição de Paris o primeiro lingote de um metal muito mais leve que o ferro. Torna-se público o processo de obtenção de alumínio por meio da redução eletrolítica da alumina dissolvida em banho fundido de criolita. Esse procedimento foi desenvolvido separadamente pelo norte-americano Charles Martin Hall e pelo francês Paul Louis Toussaint Héroult, que o descobriram e o patentearam quase simultaneamente. Esse processo ficou conhecido como Hall-Héroult e foi o que permitiu o estabelecimento da indústria global do alumínio. Em 1945 na cidade de Ouro Preto (MG) foi produzido o primeiro lingote de alumínio do Hemisfério Sul, na fábrica da Elquisa. Sua produção atual supera a soma de todos os outros metais não ferrosos. Esses dados já mostram a importância do alumínio para a sociedade moderna.

Hoje, o primeiro produtor mundial de alumínio é a China com 42%. O Brasil, com mais de dois milhões de toneladas, é o sexto produtor mundial (IAI, 2011).

3.2 Ciclo de vida do alumínio

A produção de alumínio é um processo que exige tempo e consome bastante energia. No entanto, uma vez produzido, o alumínio pode ser reciclado infinitamente, sem perder suas propriedades.

O processo de produção do alumínio é constituído por muitas etapas, todavia seu ciclo de vida pode ser resumido da seguinte forma:

- processo de obtenção do alumínio;
- produção do produto/ objeto em alumínio (este artigo enfatiza o produto esquadria), através do processo completo de fabricação;
- uso do objeto, que dependendo da utilização pode chegar a 60 anos;
- reciclagem no fim da vida útil do produto.

O primeiro passo para a produção do alumínio e a extração da matéria prima: a bauxita. Até hoje, a bauxita é o único minério comercial utilizado para a produção do alumínio.

Normalmente, a bauxita é coberta por uma camada de vários metros de rochas e argila, a qual tem que ser removida, para que a bauxita possa ser extraída. A seguir, a bauxita é transportada para a usina, onde é lavada e britada, antes de ser transportada para o refino. Anualmente, as novas terras usadas em todo o mundo para a lavra da bauxita correspondem a um total entre 40 e 50 quilômetros quadrados. O impacto ambiental da extração da bauxita para a produção do alumínio é relativamente pequeno considerando que a taxa global de destruição das florestas tropicais é de 80.000 km² por ano, e que a extração da bauxita representa o 0,01% da perda anual das florestas tropicais (IAI 2011).

O passo seguinte, após a extração, será a obtenção da alumina. O óxido de alumínio, ou alumina, é extraído da bauxita em refinarias e, a seguir, é utilizado para a produção do alumínio primário. A alumina é separada da bauxita por meio de uma solução aquecida de soda cáustica (hidróxido de sódio) e de cal (óxido de cálcio). A mistura é bombeada para o interior de recipientes de alta pressão e aquecida. A soda cáustica dissolve a alumina, que se precipita da solução saturada. A alumina é, então, lavada e aquecida para a remoção da água. O material precipitado é filtrado e lavado, para remover e

recuperar a solução cáustica. Todo o restante é eliminado por filtragem e a alumina é seca até atingir a forma de pó branco.

A maior parte das refinarias de alumina está localizada nas proximidades de minas de bauxita, ou próxima de um porto, onde a alumina pode facilmente ser transportada até as fábricas de produção de alumínio. Nesta fase do Processo da fabricação do Alumínio, por 1 tonelada de Alumina é emitida 0,6 tonelada de gás carbono (CO_2). O consumo de água varia entre 2 e 3 metros cúbicos por tonelada de alumina.

A produção do alumínio é um processo que requer muita energia, aproximadamente 14 kW/h de eletricidade são necessários para a produção de 1 Kg de alumínio, o equivalente a energia utilizada por 30 televisores durante uma hora. No Brasil, mais de 6% da energia elétrica gerada é consumida somente por essa indústria. Assim, a energia é um fator decisivo na competição das empresas, representando cerca de 29%. No Brasil, a média é de 35% (CRU, 2009).

Além disso, a indústria do alumínio é responsável por emissões de gases poluentes. A indústria brasileira de alumínio, por meio dos investimentos em auto produção de energia hidrelétrica, somada às ações voluntárias de reduções de emissões de CO_2 colocam os produtos do país entre os mais competitivos em relação à emissões de carbono. Enquanto a média mundial de emissões do processo de produção de alumínio primário é de 7,1 toneladas de CO_2 eq/t de alumínio, no Brasil a média é de apenas 2,7 toneladas de CO_2 eq/t de alumínio.

A Figura 1 mostra o balanço de massa na produção do alumínio primário. Para 5t métricas de bauxita, correspondem a 2t métricas de alumina, que equivale a 1t métrica de alumínio (EAA, 2012).

Figura 1– Balanço de massa na produção de alumínio primário

Fonte: EAA(2012).

Dependendo do uso do produto final, o alumínio pode ter uma vida útil diferente. No caso de produtos em alumínio para a construção civil, esta pode chegar a 60 anos.

O alumínio é um material que pode ser reciclado infinitamente sem perder suas propriedades. Além disso, o processo de reciclagem consome apenas 5% da energia originalmente utilizada para a produção do alumínio primário. Com a energia necessária para produzir alumínio para uma lata nova, pode-se fabricar 20 latas recicladas. A cada ano, cerca de 13 milhões de toneladas de alumínio são usadas na construção civil. Além disso, a reciclagem tem vantagens ecológicas. A produção mundial de alumínio

corresponde a cerca de 2% dos gases de efeito estufa (GEE), entre os quais, CO₂. Em contraste, no processo de reciclagem, por exemplo, há uma emissão de apenas 5% do CO₂ normalmente emitido pelo modo de produção de alumínio primário.

Após a demolição de uma construção, o alumínio, em oposição aos outros materiais de construção, pode ser reciclado de forma sustentável em termos econômicos e ambientais. Um estudo feito em 2008 (ABAL,2009) demonstrou que as taxas de coleta do alumínio de construções na Europa variavam entre 96 e 98%. Muitos produtos de alumínio têm vida longa como, por exemplo, automóveis e construções. Por isso, o alumínio reciclado atende apenas de 20 a 25% da demanda atual de alumínio. A demanda restante é atendida pelo alumínio primário.

4 METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa está dividida em: (1) obtenção do ciclo de vida do alumínio e seus impactos, (2) análise da edificação em estudo de caso, (3) avaliação do impacto ambiental da casa e mais especificamente das esquadrias em alumínio.

4.1 Estudo de caso

A edificação avaliada neste estudo de caso é um projeto padrão de habitação popular unifamiliar desenvolvido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A edificação possui um pavimento e pé-direito de 2,60m. É composta por uma cozinha, um banheiro, uma sala e dois dormitórios, com uma área interna total de 38,16m² (Figura 2).

Figura 2– Planta baixa do edifício estudo de caso

Fonte: Adaptado CAIXA (2014).

A casa apresenta as seguintes características construtivas:

- Fundação: direta tipo baldrame, composta com blocos tipo calha e blocos de concreto, preenchidas com concreto armado;
- Estrutura: A estrutura é composta por baldrame, viga de travamento após a última fiada da alvenaria e laje sobre o banheiro e circulação;
- Alvenaria: paredes externas e internas em blocos de concreto (9x19x39cm);
- Revestimentos: chapisco com argamassa de cimento e areia de espessura de 1,5cm nas paredes internas e reboco tipo paulista com argamassa de cimento de espessura de

2,0cm nas paredes externas e no teto da laje do banheiro. As áreas molhadas receberão azulejo 20x20cm;

- Pisos e Pavimentos: lastro de concreto para contrapiso, na espessura de 6cm; calçada ao redor da edificação calçada de em concreto magro, com espessura de 5cm e largura de 60cm; acabamento piso cerâmico esmaltado linha popular 33x33cm;

- Cobertura: o telhado será executado em telha cerâmica tipo plan. O madeiramento da estrutura deverá ser de parajú ou ipê. A edificação receberá forro de PVC de 1cm branco e,

- Esquadrias: portas em madeira e janelas em alumínio anodizado fosco e vidro de 4mm; sala e quartos receberão janelas de correr em duas folhas; cozinha e banheiro com janelas do tipo maxim-ar. (Tabela 1).

Tabela 1 – Caraterísticas das aberturas da edificação

Tipo Janela	Caraterísticas	Nº	Localização
Janela em alumínio de correr duas folhas	3	Sala e quartos
Janela maxim-ar em alumínio	2	Banheiro e Cozinha

Fonte: Própria (2014).

Foram avaliados 90% dos materiais presentes na edificação, com 19,8 toneladas. O concreto, é o material mais representativo com 92 %. O alumínio, material estudado, representou 1% da quantidade total dos materiais que integram o edifício (cerca de 200 kg).

4.2 Avaliação do impacto ambiental

Após o levantamento das características construtivas e dos materiais da casa, foi avaliado o impacto ambiental durante o ciclo de vida da HIS através do programa Athena Eco Calculator for Residencial Assemblies. A avaliação é feita com uma planilha eletrônica em Exel (ATHENA, 2013).

A análise das edificações é feita por elementos construtivos, que no estudo de caso podem ser divididos em 6 elementos: fundações, vigas, laje, paredes externas, esquadrias, paredes internas e cobertura.

Os sete indicadores ambientais utilizados no software para avaliar os diferentes componentes da casa de interesse social considerados foram: consumo de recursos naturais, aquecimento global, saúde humana, eutrofização, redução de ozônio e emissões de gás poluentes.

5 RESULTADOS

Os resultados obtidos da avaliação da casa de interesse social que serão apresentados, mostram o impacto ambiental dos diferentes componentes da casa durante todo o ciclo de vida da edificação, que é de 60 anos.

O software *Athena EcoCalculator for Residential Assemblies*, avalia os edifícios residenciais por elementos construtivos.

A Tabela 2 apresenta o impacto ambiental dos diferentes componentes construtivos no ciclo de vida da edificação. A avaliação do impacto ambiental é feita através de 7 indicadores. Percebe-se que, as paredes externas em blocos de concreto são os componentes construtivos mais impactantes na maioria das categorias de impacto ambiental avaliadas. É assim nas categorias de consumo de recursos naturais com 45%, no aquecimento global, 45%, na saúde humana, 41%, na redução do Ozônio, 50% e na emissão de gases poluentes com 30%.

Tabela 2– ACV da edificação nas diferentes categorias de impacto ambiental

Elemento construtivo	Área [m ²]	Consumo recursos naturais	Aquecimento Global	Acidificação	Saúde humana	Eutrofização	Redução o ozônio	Gás poluentes
Fundações	38	3%	4%	3%	3%	2%	10%	4%
Estrutura	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Laje	38	17%	15%	8%	8%	36%	0%	28%
Paredes ext.	85	45%	45%	33%	33%	25%	50%	30%
Janelas	9	15%	17%	29%	41%	13%	19%	18%
Paredes int.	36	10%	10%	7%	9%	8%	20%	8%
Cobertura	38	10%	8%	10%	6%	15%	0%	12%

Fonte: Adaptado ATHENA(2014).

A Figura 3 também mostra os componentes construtivos onde o material predominante é o concreto (fundações, laje, parede internas e paredes externas), e são eles os mais impactantes na maioria das categorias de impacto de todo o ciclo de vida. Por outro lado, nas categorias de acidificação e saúde humana, as janelas em alumínio resultam ser altamente impactantes com uma porcentagem respectivamente de 29% e 41%, mesmo representando 1% de material no total da edificação (200 kg aproximadamente)

Figura 3– Categorias de impacto ambiental nos diferentes componentes da casa

Fonte: Adaptado ATHENA(2014).

6 CONCLUSÕES

Essa pesquisa teve como principal objetivo a avaliação do impacto ambiental durante o ciclo de vida do material alumínio em uma Habitação de Interesse Social.

Nas ultimas décadas, o uso do alumínio nos diferentes setores industriais cresceu rapidamente, também na construção civil. As características físicas e mecânicas do material e a fácil trabalhabilidade permitiram uma rápida expansão no mercado mundial.

Em termos de impacto ambiental, o alumínio demonstrou-se um material altamente impactante para consumo energético e de uso de recursos. Ao todo, considerando os dados obtidos para avaliação do ciclo de vida do alumínio, pode-se dizer que para o edifício estudo de caso consumiu os recursos demonstrados na Tabela 3.

Tabela 3 – Consumo de recursos para o alumínio das janelas da edificação

Recursos	Consumo por kg	Total
Bauxita	5,268 kg	1053,6 kg
Energia	14 kW/h	2800 kW/h
Emissões de CO ₂	2,7 kg	540 kg

Fonte: Própria

Nos últimos anos surgiram várias pesquisas voltadas para a avaliação do ciclo de vida dos materiais, tendo como objetivo a avaliação do impacto ambiental dos diferentes materiais. A maioria das pesquisa são estudos internacionais, assim como os principais softwares de avaliação do ciclo de vida. Tudo isso, complicou a busca de referências e de dados nacionais para a avaliação da casa. Por isso a análise do impacto ambiental com o programa Athena, é baseada em dados internacionais, que certamente diferem dos parâmetros energéticos e de emissões brasileiros.

Mesmo assim os resultados fornecidos pela avaliação da edificação unifamiliar demonstraram como o alumínio, no caso específico utilizado como esquadrias externas

da edificação, resultou ser um material altamente impactante nas diferentes categorias de impacto, apesar de representar apenas 1% entre os materiais da casa.

Este resultado demonstra a importância do reaproveitamento do alumínio, uma vez acabada a vida útil do produto. A reciclagem do alumínio permite não só reduzir o consumo energético na produção do material, mas também reduzir as emissões de gases de efeito estufa, minimizando o impacto ambiental.

Concluindo, nesta pesquisa procurou-se ressaltar a importância da análise do ciclo de vida dos diferentes materiais da construção civil e seus impactos ambientais, já nas primeiras fases de projeto.

REFERÊNCIAS

ABAL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO. **Anuário Estatístico 2009**. São Paulo: 2010. O alumínio: aluminioprimário. Disponível em: <http://www.abal.org.br/aluminio/producao_alupri.asp>. Acesso em: 7 dez. 2010. 2009.

ATHENA - **Athena Sustainable Materials Institute**. Disponível em: <http://www.athenasmi.org/>. Acesso em: 9 nov. 2013.

ALCOA. **Annual Report**. Pittsburgh, 2009.

CCI . **ILCD Handbook: analysis of existing environmental impact assessment methodologies for use in life cycle assessment, 2010**. Disponível em: <<http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/ILCD-Handbook-LCIA-Background-analysis-online-12March2010.pdf>>. Acesso em: 13 fev. 2012.

CRU – COMMUNITY RESEARCH UNIT. **The Long Term Outlook for Aluminium**. Londres, 2009.

DIXIT, M. at Al.. Identification of parameters for embodied energy measurement: a literature review. **Energy and Buildings**, v.42, p.1238-1247, 2010.

EAA, - **Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry**. 2012.

HAUSCHILD, M. et al. Building a Consensus Model for Life Cycle Impact Assessment of Chemicals: the Search for Harmony and Parsimony. **Environmental Science Technology**, v.42, n.19, 2008.

IAI. **Global Aluminium Industry Sustainability Performance**. 2010.

KORONEOS, C., DOMPROS, A. Environmental assessment of brick production in Greece. **Building and Environment**, v. 42, n. 5, p. 2114-2123, 2007.

RAO, A. At all. Use of aggregates from recycled construction and demolition waste in concrete. **Resources, Conservation and Recycling**, v.50, p. 71–81, 2007.

SILVA, D. A. L. **Avaliação do ciclo de vida da produção do painel de madeira MDP no Brasil**. 2012. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência e Engenharia de Materiais, Departamento de Programa de Pós-graduação.

SOARES, S.; SOUZA, D.; PEREIRA, S. A avaliação do ciclo de vida no contexto da construção civil. In: SATTler, Miguel Aloysio; PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay (Org.). **Construção e meio ambiente**. 1. ed. Porto Alegre: **ANTAC**, 2006. p. 96-127.

TAVARES, S. FERNANDO. **Metodologia de análise do ciclo de vida energético de edificações residenciais brasileiras**. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE TABLEROS AGLOMERADOS UTILIZANDO PLÁSTICOS RECICLADOS

Gaggino, Rosana (1); Kreiker, Jerónimo (1); Mattioli, Denise (1); Argüello, Ricardo (1)

(1) Centro Experimental de Vivienda Económica - AVE - CONICET, e-mail: nuevosmateriales@ceve.org.ar

RESUMO

Este trabajo expone los resultados de nuestro trabajo de investigación sobre las propiedades de tableros resistentes al agua fabricados con plásticos reciclados, para construcción y mobiliario. El proyecto persiguió los objetivos de desarrollar una tecnología constructiva sustentable desde los puntos de vista ecológico, técnico y económico para aportar soluciones a la problemática habitacional. Bajo este marco contextual, los productos desarrollados en esta investigación fueron componentes para la construcción de viviendas y para equipamiento, tales como paneles y revestimientos para muros, y tablas y tableros para mobiliario. Los mismos se fabricaron reciclando diversos tipos de materiales plásticos, y se utilizó como ligante resina poliéster, que tiene mayor adhesividad con las partículas plásticas que las otras resinas existentes en el mercado, y además es resistente al agua. El método experimental para su elaboración fue de tipo exploratorio, ensayando diferentes dosajes de materiales y procedimientos de fabricación hasta obtener una formulación final con ventajas comparativas, y realizando ensayos normalizados para evaluar el desempeño técnico del material. Finalmente se fabricó un prototipo de mueble para explorar aspectos sobre la trabajabilidad del material.

Palabras claves: residuos plásticos, materiales innovadores, vivienda social.

ABSTRACT

This paper presents the results of an investigation about the development of water-resistant panels with recycled plastics, for construction and furnishings. The project pursued the goals of developing sustainable building technology from the ecological, technical and economic standpoints to provide solutions to the housing problem. Under this context, the products developed under this research were components for the construction of houses and equipment, such as panels and cladding for walls and tables and boards for furniture. They are produced by recycling various kinds of plastics. Polyester resin has been used as a binder which has greater adhesion to the plastic particles than other resins existing on the market, and is waterproof. The experimental method for its preparation was exploratory, testing different dosages of materials and manufacturing processes to reach a final formulation with comparative advantage, and testing the material according standard norms to determine technical behavior. Finally, we made a prototype of basin furniture to explore about the workability of material.

Keywords: Plastic wastes, innovative materials, social housing

1 INTRODUCCIÓN

Este trabajo expone los resultados de un trabajo de I+D llevado a cabo en el Centro Experimental de la Vivienda Económica de Córdoba -CEVE- dependiente del Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina -CONICET- sobre la elaboración de tableros resistentes al agua elaborados con plásticos reciclados, para construcción y mobiliario. La misma puede ser considerada una tecnología constructiva que responde a los parámetros de la sustentabilidad ya que propone reutilizar y reciclar materiales plásticos en desuso, contaminantes y de muy lenta degradación. Partiendo de reconocer el acelerado proceso de degradación ambiental y social que padecen las ciudades actualmente, el proyecto tuvo como objetivo brindar un aporte a la solución de dos problemáticas complejas como son la problemática ambiental y en aportar alternativas constructivas viables para contribuir a reducir el déficit habitacional de nuestro país.

Los tableros desarrollados se fabrican con materiales plásticos (embalajes de alimentos, artículos de perfumería o limpieza, etc.), que provienen de plantas fabriles y son desechados por fallas de espesor o entintado de las láminas. Estos residuos son enterrados en predios municipales, sin utilidad alguna o acumulados y quemados en basurales, produciendo degradación del entorno.

En los últimos 50 años, los niveles crecientes de consumo, debido al aumento obvio y esperable de la población y al cambio de los esquemas de manufactura, han potenciado la problemática del manejo de los residuos, aumentando los efectos contaminantes en el suelo, el agua y el aire y llevado a situaciones extremas las áreas de disposición final, sean éstas rellenos sanitarios controlados o simples vertederos o basurales a cielo abierto (SEOANEZ CALVO, 2000). La falta de aplicación de políticas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos resulta una problemática de difícil manejo para las ciudades argentinas.

"En Argentina se genera un total de 14.094.110 ton de residuos por año (DEIVA Leila, 2013) ".

Se recicla alrededor de un 10 % de esta cantidad, porcentaje que varía según las provincias.

Los materiales plásticos que se utilizan en este trabajo se caracterizan por su ligereza, su resistencia a la intemperie y a muchos productos químicos. Pero estas cualidades que los hacen útiles se convierten, al finalizar su uso y transformarse en residuos, en desventajas desde el punto de vista ambiental. Son materiales de escasa o nula bio-degradabilidad, por lo que la naturaleza no puede absorberlos como a otros residuos.

Las bolsas de polietileno de baja densidad (LDPE) se transforman recién a los 150 años en contacto con los agentes naturales, (PROGRAMA MEXICO LIMPIO, 2004) Aproximadamente el 50 % en peso de los desechos es prácticamente no bio-degradable, correspondiendo a los plásticos el 13,3 % del total (en peso), en la República Argentina. Esto equivale al 30 % del total en volumen (CEAMSE PERIODICOS, 2011).

Dentro de la industria de la construcción se pueden insertar componentes con plástico reciclado, tanto por la gran escala de inserción como por la diversidad de usos y aplicaciones que se pueden proponer.

Los paneles elaborados con plásticos reciclados por termo-moldeo han sido intensamente estudiados en los últimos años, si bien no hay muchos trabajos de investigación científica sobre las propiedades de los mismos. Hay muchos ejemplos de emprendimientos comerciales enfocados en el aprovechamiento del residuo, que se puede consultar en las páginas web de los fabricantes de los productos (<http://www.dogma.org.uk>; <http://www.ecosheet-agri.com.uk>) y Polipropileno (PP) (<http://www.plaspanel.com.au>; <http://www.kedel.co.uk>). También existen muchos antecedentes sobre el desarrollo de paneles de plásticos reciclados y residuos ligno-

celulósicos (madera plástica) descritos por varios autores (WANG, WONG, KODUR, 2007; NORUBAKHSH, KAREGARFARD, ASHORI, 2010; HAFTKHANI, EBRAHIMI, TAJVIDI, LAYEGHI, 2011) tal es el caso del uso de Polietileno de baja densidad -PEBD (ADHICARY, POGN, STAIGHER, 2008; YAO, WU, LEI, XU, 2008), Polipropileno -PP (KAKROODI, LEDUC, GONZALES NUÑEZ, RODRIGUEZ, 2012), y otros (ASHORI, NOURBAKHSH, 2008; CUI, LEE, NORUZIAAN, CHUNG, TAO, 2008). En trabajos previos investigamos la producción de paneles utilizando residuos de procesos industriales, principalmente envoltorios constituidos mayoritariamente por una mezcla heterogénea de Polietileno de baja densidad (PEBD), Polipropileno biorientado (PPBO) y Cloruro de polivinilo (PVC). Hay una disponibilidad de este desecho de producción local de aproximadamente 200 toneladas mensuales. Si bien este material tiene la ventaja de estar limpio y no necesita acondicionamiento de lavado, presenta como principales desventajas la variabilidad en su composición porcentual y la presencia de tinta superficial o polvo de aluminio, que no lo hace apto para su reutilización mediante fusión-extrusión o reciclaje químico. En este trabajo de investigación se propone una tecnología constructiva sustentable, basada en el aprovechamiento y reutilización de residuos plásticos para colaborar en la descontaminación del medio ambiente, desde un abordaje integral de la problemática de los residuos.

1 MÉTODOS

La investigación fue realizada utilizando Metodología Exploratoria (SABINO, 1996). El trabajo consistió en el desarrollo tecnológico de componentes hasta obtener una formulación con ventajas técnicas comparativas.

Materiales:

Residuos: se utilizaron residuos provenientes de envoltorios de golosinas y otros productos alimenticios de una empresa de golosinas de la provincia de Córdoba, Argentina. Se componen principalmente de una mezcla heterogénea de PEBD, PPBO y PVC, pigmentos y aluminio, en estado limpio y sin determinar composición porcentual. El material fue triturado con un molino especial para materiales plásticos con un motor de 10 hp de tres fases, marca Hengnuo.

Ligante: se utilizó resina poliéster náutica, más conocida en el mercado como resina Polial 340. Se usó octoato de cobalto al 2,5 % como acelerante y el catalizador utilizado fue monómero de estireno, perly-ox-101 (peróxido de metiletil cetona).

Figura 1- Desechos plásticos recibidos y material triturado.

Procedimiento de fabricación:

Se evaluaron cuatro tipos de paneles, variando la dosificación de los materiales. Se prepararon 6 tableros de cada formulación para cada tipo de ensayo.

El procedimiento general utilizado para hacer las muestras fue el siguiente: el plástico fue triturado en un molino especial hasta obtener partículas con una longitud máxima de 3 mm, módulo de finura: 4,25. Las cantidades de resina poliéster y acelerador se midieron de acuerdo a las dosificaciones establecidas. A continuación, se colocaron en un recipiente de plástico y se mezclaron. Se añadió el catalizador y se mezcló de nuevo. Se colocaron las partículas de plástico en un mezclador horizontal, y se impregnaron con esta mezcla utilizando una pistola de pulverización. Durante la impregnación, el material se mezcló constantemente. Luego el material impregnado fue transferido a un molde de 46,0 cm de largo, 26,0 cm de ancho, y 10,0 cm de altura. La mezcla se prensó a una presión de 40 t utilizando una prensa hidráulica durante 24 h. Posteriormente, el molde fue retirado y se obtuvo un panel con las siguientes dimensiones: 46,0 cm de largo x 26,0 cm de ancho x 18 mm de espesor (Figura 2). Las probetas para los ensayos fueron cortadas y mecanizadas a partir de este panel.

Figura 2- Prensa para compactar la mezcla y panel terminado.

Ensayos:

Las características técnicas de estos paneles se establecieron mediante ensayos normalizados, analizando en todos los casos 6 probetas por cada formulación. Ensayos realizados: densidad, resistencia a la flexión perpendicular a las fibras (Figura 3), resistencia a la tracción perpendicular a las fibras (Figura 4), absorción de agua e hinchamiento por inmersión en agua.

Figura 3- Ensayo de resistencia a la flexión perpendicular a las fibras.

Figura 4- Ensayo de resistencia a la tracción perpendicular a las fibras.

Después de estos primeros ensayos, se seleccionó la formulación más ventajosa.

La formulación final en porcentaje de peso fue de: residuo plástico 65,83%, resina poliéster 32,71%, acelerador 0,97%, catalizador 0,49%.

Esta formulación tiene el menor porcentaje de absorción de agua, el valor más alto de resistencia a la flexión perpendicular a las fibras, e hinchamiento nulo por inmersión en agua.

Finalmente, se completó su estudio mediante la realización de otros ensayos: resistencia a la tracción paralela a las fibras, resistencia al corte perpendicular a las fibras (Figura 5), resistencia al corte paralelo a las fibras, resistencia a la compresión perpendicular a las fibras (Figura 6), resistencia a la compresión paralela a las fibras, módulo de elasticidad paralelo a las fibras, resistencia al envejecimiento (Figura 7), aislación acústica y resistencia al fuego.

Figura 5- Ensayo de resistencia al corte perpendicular a las fibras.

Figura 6- Ensayo de resistencia a la compresión perpendicular a las fibras.

Figura 7- Ensayo de envejecimiento.

2 RESULTADOS

Los resultados de los ensayos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1- Propiedades técnicas de los paneles.

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	NORMAS SEGUIDAS
Densidad	1221,30	kg/m ³	IRAM 11561
Absorción de agua (en porcentaje) bajo inmersión 24 hs.	0,46	%	IRAM 12528
Hinchamiento (%) bajo inmersión en agua por 24 hs.	0,00	%	DIN 68761
Resistencia a la flexión perpendicular a las fibras	7,53	kg/cm ²	NBR 7190
Resistencia a la tracción paralela a las fibras	25,39	kg/cm ²	NBR 7190
Resistencia a la tracción perp. a las fibras	1,31	kg/cm ²	NBR 7190
Resistencia a la compresión paralela a las fibras	50,43	kg/cm ²	NBR 7190
Resistencia a la compresión perp. a las fibras	91,24	kg/cm ²	NBR 7190
Resistencia al corte paralelo a las fibras	25,39	kg/cm ²	NBR 7190
Resistencia al corte perpendicular a las fibras	18,71	kg/cm ²	NBR 7190
Módulo de elasticidad paralelo a las fibras	8461,80	kg/cm ²	NBR 7190
Resistencia al envejecimiento (rayos UV y humedad)	No resistente	—	ISO 9933
Resistencia al choque duro	Resistente		IRAM 11595
Resistencia al fuego	Clase RE 4		Iram 11910-3:1994
Resistencia al desgaste	0,38	mm	Iram 1522
Aislación acústica	33	db	Iram 4063
Conductividad Térmica	0,19	W/mK	ISO 8301, ASTM C518 e Iram 1860

También se realizó un estudio comparativo entre las propiedades de estos paneles desarrollados en AVE - CEVE con las de otros paneles convencionales elaborados con virutas de madera que se consiguen en comercios locales (Gráficos 1-4).

Los paneles comparados fueron los siguientes:

1. Panel con resina y plástico reciclado desarrollado en AVE-CEVE: Es el resultado de esta investigación. Está compuesto por residuos plásticos y resina poliéster, siguiendo el procedimiento descrito en el método experimental.
2. Tablero de aglomerado de madera sin revestimientos: Las partículas de madera de esta placa están ligadas con resina ureica. Se utiliza en el recubrimiento de muros y pisos que no están expuestos a la humedad, así como en instalaciones comerciales,

utilería y escenografía. En mobiliario se utiliza para partes de muebles, y para revestimiento posterior. Marca: Faplac. Información técnica proporcionada por el fabricante (<http://www.faplac.com>).

3. Tablero de aglomerado de madera con revestimientos de melamina: Es similar al número 2, pero está recubierto en ambas caras con láminas decorativas de melamina, por lo que su superficie es totalmente cerrada, no porosa, impermeable, y resistente al desgaste. No necesita otro acabado. Se puede utilizar en todo tipo de mobiliario de oficina, salas de estar, dormitorios, cocinas y baños, hospitales e instalaciones comerciales. También ofrece terminaciones perfectas para el revestimiento de paredes, tabiques y techos. Marca: Masisa. Información técnica proporcionada por el fabricante (<http://www.masisa.com>).

4. Tablero de MDF (fibra de densidad media) sin revestimientos: Se trata de una placa elaborada con fibras de madera de pino radiata ligadas con la resina urea-formaldehído. Las fibras de madera se obtienen mediante un proceso termo-mecánica, y se unen con un adhesivo que polimeriza por las altas presiones y temperaturas. Aplicaciones: para muebles y molduras. Es fácil de pintar, permite excelentes acabados, con un ahorro significativo en pintura y en herramientas. Es recomendable para molduras. Marca: Masisa. Información técnica proporcionada por el fabricante (<http://www.masisa.com>).

5. Tablero de MDF con revestimientos de melamina: Esta placa es similar al número 3, pero está recubierta en ambas caras con láminas decorativas de melamina. Su superficie no permite el crecimiento de microorganismos, lo que hace la hace ideal para ambientes asépticos. Resiste el calor y el uso de líquidos para la limpieza. No necesita otro acabado. Marca: Masisa. Información técnica proporcionada por el fabricante (<http://www.masisa.com>).

6. Tablero de OSB (Oriented Strand Board):. Está fabricado con tiras de madera orientadas perpendicularmente entre sí en capas alternadas, lo que aumenta su resistencia mecánica y rigidez. Estas tiras están ligadas con resinas bajo temperatura y presión. Aplicaciones: para entresijos, refuerzos laterales, pisos, escaleras, vigas T, plataformas, divisorios entre ambientes, muebles. Marca: Masisa. Información técnica proporcionada por el fabricante (<http://www.masisa.com>).

7. Tablero fenólico: Se fabrica con partículas de madera aglomeradas con resinas fenólicas. La temperatura de prensado es de 130 ° C. La presión supera los 15 Kg / cm. Esta placa es resistente a la humedad, agua, ácidos, soluciones alcalinas y solventes. Aplicaciones: construcción en general, pisos, cercas, embalajes, altillos, etc. Marca: Troya. Información técnica proporcionada por el fabricante (<http://www.maderwilonline.com.ar>).

8. Tablero terciado: Se fabrica superponiendo láminas de madera texturada alternando la dirección de las fibras, pegadas entre sí. Esta disposición alternativa de las fibras en ángulo recto es lo que da una gran estabilidad dimensional, y una resistencia mayor a la deformación. Sus usos principales son para carpintería en interiores, fondos de muebles y cajones, marquetería, artesanía, y paredes interiores decorativas de gabinetes. Marca: Faplac. Información técnica proporcionada por el fabricante (<http://www.faplac.com>).

Gráfico 1- Comparación entre paneles – Densidad.

Gráfico 2- Comparación entre paneles – % Absorción de agua.

Gráfico 3- Comparación entre paneles – % Hinchamiento.

Gráfico 4- Comparación entre paneles – Resistencia a la flexión.

POSIBLES APLICACIONES

Se fabricó un modelo de mueble para bajo mesada de baño con estos tableros (Figura 8), para ser evaluado su comportamiento en condiciones de humedad. Con este modelo se pudo determinar que es muy fácil el cortado y atornillado de los paneles para la fabricación de un mueble. Se utilizó sierra eléctrica para los cortes. Se ensayó el encastre entre placas mediante sistema de macho - hembra, no habiendo dificultad en el ensamble de las placas. Asimismo, se ensayó la adherencia de cantos de plástico en los bordes, de tipo convencional. No hubo desgranamientos del material en los agujeros previstos para los tornillos de fijación de las bisagras y planchuelas.

Figura 8- Mueble fabricado con los paneles de plástico reciclado.

3 CONCLUSIONES

En relación a objetivos técnicos:

- El material ensayado es apto para su utilización en paneles y revestimientos para paredes, y para tablas y tableros para mobiliario, por las propiedades técnicas estudiadas.
- Sus cualidades principales son: que no se hinchan sumergidos en agua. Posee menor absorción de agua, con respecto a productos tradicionales conocidos en el mercado elaborados con virutas de madera aglomerada.
- La resistencia a la flexión es similar a la un aglomerado convencional de virutas de madera sin revestimientos.
- La densidad es mayor a la de los tableros tradicionales.
- La resistencia a los rayos ultravioleta es baja, por lo que se descarta su uso para exterior.

En relación a objetivos ecológicos:

- Los componentes obtenidos tienen ventajas con respecto a otros tradicionales, por reducir la cantidad de residuos plásticos que producen contaminación, en lugar de utilizar recursos naturales.

REFERENCIAS

ADHIKARY K., PANG S., STAIGHER M. **Dimensional stability and mechanical behaviour of wood-plastic composites based on recycled and virgin high-density polyethylene (HDPE)**. Composites: Part B 39.p.807. 2008.

ASHORI A., NOURBAKHS A. **Characteristics of wood plastic composites made of recycled materials**. Waste Management. 29. p.1291. 2009.

- CUI Y., LEE S., NORUZIAAN B., CHEUNG M., TAO J. **Fabrication and interfacial modification of wood/recycled plastic composite materials.** Composites: Part A. 39. p. 655. 2008.
- CHEUNG M., TAO J., **Natural fibre-reinforced composites for bioengineering and environmental engineering applications.** COMPOSITES: PART A. 39. P.655. 2008.
- DEIVA L. **Plan Argentina Innovadora 2020 - Reciclado de distintas corrientes de residuos.** Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Buenos Aires, Argentina, pp-, 2013.
- GAGGINO, R. **Water-resistant panels made from recycled plastics and resin.** Construction and Building Materials. 35. p. 468. 2012.
- GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Area de Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado. **CEAMSE Periodicos.** Buenos Aires, Argentina, p.10, 2010.
- GOBIERNO DE MEXICO. Programa Mexico limpio. **Cuánto tiempo tarda la naturaleza en transformar.** Mexico D.F. 17 de Septiembre, p. 3, 2004.
- HAFTKHANI A., EBRAHIMI G., TAJVIDI M., LAYEGHI M. **Investigation on with drawal resistance of various screws in face and edge of wood-plastic composite panel.** Mater Des August. 32 (7). p. 4100. 2011.
- LEI Y., XU Y. **Rice straw fiber-reinforced high-density polyethylene composite: Effect of fibertype and loading.** Ind. Crops Prod. 28 (1). P 63. 2008.
- NOURBAKHS A., KAREGARFARD A., ASHORI A., NOURBAKHS A. **Effects of Particle Size and Coupling Agent Concentrationon Mechanical Properties of Particulate-filled Polymer Composites.** Journal of Thermoplastic Composite Materials.23. p. 169. 2010.
- SABINO, C. **El proceso de investigación.** Argentina: Lumen Humanitas, 1996.
- SEOÁNEZ CALVO M. **Residuos: problemática, descripción, manejo, aprovechamiento y destrucción.** Mundi Prensa. Madrid, España. Pp. 30. 2000.
- WANG Y.C., WONG P.M.H., KODUR V., **An experimental study of the mechanical properties of fibre reinforced polymer (FRP) and steel reinforcing bars at elevated temperaturas.** Composite Structures. 80(1). P. 131. 2007.
- YAO F., WU Q., CUI Y., LEY S., XU Y., **Rice straw fiber reinforced high density polyethylene composite: Effect of fiber type and loading.** Ind. Crops. Prod. 28 (1). p. 63. 2008.
- <http://www.dogma.org.uk/vtt/environment/cases/gaikers.pdf>. accessed 26/09/2013.
- <http://www.ecosheet-agri.co.uk/index.php>. accessed 26/09/2013.
- http://www.plaspanel.com.au/products_recycled.html. accessed 26/09/2013.
- <http://www.kedel.co.uk/> accesed 04/12/2011.
- <http://www.fapla.com>. accesed 04/12/2011.
- <http://www.masisa.com>. accesed 04/12/2011.
- <http://www.maderwilonline.com.ar>. accesed 04/12/2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA REOLOGIA E DA TRABALHABILIDADE DAS ARGAMASSAS VOLTADAS AOS CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS

MENDES, Marcus (1); BAUER, Elton (2)

(1) UnB, e-mail: mvasmendes.ifg@gmail.com (2) UnB, e-mail: elbauerlem@gmail.com

RESUMO

Decidiu-se estudar os aspectos reológicos e de trabalhabilidade das prováveis argamassas que podem compor os concretos autoadensáveis. Sabe-se que os efeitos dos finos sobre as propriedades no estado fresco do CAA são mais relevantes do que os efeitos dos agregados graúdos. A par disso, foram avaliadas as argamassas a partir de uma proporção de argamassa referente de um concreto coeso, sendo que esta sofreu variação quanto à relação água/sólidos e o teor de superplastificante gerando nove pontos experimentais ou nove traços de argamassas. Nessas argamassas foram obtidos alguns dos parâmetros de trabalhabilidade por meio de ensaios de mini-funil e mini-slump, um parâmetro reológico que foi a tensão de escoamento (*Vane test*) e o parâmetro WFT (*water film thickness*) conhecido como controlador dos parâmetros de trabalhabilidade e de reologia. O parâmetro WFT significa a espessura da película de água envolta dos grãos de um sistema granular, quando o seu valor é positivo indica que há água suficiente para governar as propriedades de trabalhabilidade e de reologia, por outro lado, o valor é negativo indica que falta água para propiciar bons resultados sobre as propriedades de trabalhabilidade e de reologia do material cimentício em questão. Com isso, obteve-se resultados importantes no momento parcial de um estudo de doutorado. Os resultados mostram relações importantes do parâmetro WFT com os resultados de espalhamento (mini-slump) e de tensão de escoamento, sendo assim pode-se dizer que estudos em argamassas podem referenciar os prováveis concretos autoadensáveis, evitando-se assim gastos demasiados de materiais com dosagens equivocadas.

Palavras-chave: argamassa, concreto auto-adensável, trabalhabilidade, reologia.

ABSTRACT

Decided to study the rheological and workability of mortars probable aspects that can make self-compacting concrete. It is known that the effects of fines on the properties of SCC in the fresh state are more important than the effects of coarse aggregates. Along with this, the mortars were evaluated from a ratio of a cohesive referring mortar concrete, and this underwent variation for the water / solids content of superplasticizer and generating nine or nine data points traces of mortar. In these mortars were some of the parameters obtained by testing workability mini- mini- slump funnel and a rheological parameter is yield stress (Vane test) and WFT parameter (water film thickness) known as workability controller parameters and rheology. WFT parameter means the thickness of the film of water surrounded the grains of a granular system when its value is positive indicates sufficient to govern the properties of workability and rheology, on the other hand, is negative value indicates that water shortage water to provide good results on the properties of workability and rheology of cementitious material in question. Thus, we obtained important results in the partial moment of a study of doctor thesis. The results show significant relationships with the parameter WFT results scattering (mini- slump) and yield stress, and thus it can be said that mortar studies may refer to the self-compacting concrete probable, thus avoiding spending too materials with erroneous measurements.

.Keywords: mortar, self-compacting concrete, workability, rheology.

1 INTRODUÇÃO

A produção de concreto autoadensável (CAA) é considerada complexa pelo fato deste tipo de concreto possuir uma gama maior de materiais envolvidos, como vários tipos de adições minerais e aditivos químicos. Dessa forma, torna-se mais difícil o alcance dos requisitos que conferem autoadensabilidade ao CAA, tais como, habilidade passante, habilidade de preenchimento e resistência à segregação. Para isso, é necessária a variação dos parâmetros de mistura, como o teor de água, teor de finos, proporção de agregados, adição de superplastificante e outros. As diferentes combinações desses parâmetros podem resultar em diferentes níveis de trabalhabilidade do concreto, por meio de tentativas e erros, a ponto de chegar a um nível de autoadensabilidade desejado (FUNG, 2010).

Entretanto, essa forma empírica de alcançar autoadensabilidade não é a mais adequada. Para interpretar de maneira consistente o comportamento do CAA no estado fresco, implica em analisar as combinações entre os materiais e os parâmetros que o influenciam, que ainda não são claramente conhecidos. Portanto, recomenda-se que invés de realizar um estudo sistemático de cada parâmetro envolvido, seria pertinente investigar as principais características físicas que regem a autoadensabilidade do concreto, a fim de desvendar o significado físico subjacente de cada parâmetro (FUNG, 2010).

Dentre as características físicas, pode-se citar a densidade de empacotamento e a área superficial dos sólidos do sistema de partículas, as quais têm maior relevância no que tange o controle da trabalhabilidade ou adensabilidade de qualquer material cimentício (FUNG, 2010). Essas características físicas podem ser representadas por um único parâmetro conhecido como WFT (*water film thickness*), o qual é uma extensão da teoria da espessura da pasta definida por Powers, o seu valor positivo significa a espessura média de água em volta dos grãos sólidos de um sistema granular de pastas ou argamassas. Quando o valor é negativo, deixa de ser um parâmetro físico e passa a ser um indicador que a quantidade de água não foi suficiente para preencher os vazios entre as partículas sólidas e muito menos para conferir boas propriedades no estado fresco. Recentemente, o WFT tem sido estudado e defendido como um parâmetro capaz de governar as propriedades reológicas e de trabalhabilidade (KWAN *et al.*, 2010; KWAN, WONG, 2007; FUNG, 2010).

Nesse contexto, estudos em argamassas podem referenciar concretos por meio de resultados das propriedades reológicas e de trabalhabilidade, bem como podem propiciar várias análises com maior número de variáveis, assim contribuindo para o entendimento mais consistente das propriedades estudadas com gasto menor de materiais e recurso-humano (JIN, 2002).

Por fim, pretende-se com estudos em argamassas, buscar referências de argamassas que podem alcançar concretos autoadensáveis tomando como orientação os parâmetros de trabalhabilidade, de reologia e o WFT (*water film thickness*).

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL

A seguir, são apresentados os materiais e os métodos empregados para avaliação das argamassas e concretos.

2.1 Materiais

Foram utilizados os seguintes materiais:

Cimento CPV-ARI: cimento de alta resistência inicial. Com massa específica de 3,04 g/cm³, obtida pelo frasco de Le Chatelier. Quanto a sua granulometria, nota-se, na Figura 1, por meio da distribuição granulométrica a laser, que o cimento possui grãos com diâmetros que variam de 1,5µm a 20µm, aproximadamente. Há uma maior predominância de grãos com diâmetro em torno de 1,8 µm. Desta forma, mostra-se-ser um cimento de finura acentuada, o que justifica propiciar em um ganho relevante de resistência inicial nas primeiras idades.

Figura 1 – Distribuição Granulométrica do cimento.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

a) Agregados

Adotou-se a norma NBR NM 248:2003 para se determinar a distribuição granulométrica dos agregados. Para determinação da distribuição granulométrica do agregado miúdo foi incluída a peneira de abertura 0,075 mm, com intuito de verificar o teor de finos, o qual é um parâmetro importante no alcance da estabilidade do concreto auto-adensável no estado fresco. Os finos, também, foram caracterizados pelo granulômetro a laser. Em seguida, os agregados miúdos foram submetidos ao MEV (microscópio eletrônico de varredura), a fim de verificar a morfologia dos seus grãos.

Areia rosa: areia quartzosa, comum na região de Brasília. Possui uma massa específica de 2,66g/cm³, obtida pelo frasco de Chapman. A sua distribuição granulométrica não se enquadra na zona utilizável, sendo, portanto, uma areia com maior predominância de grãos de diâmetro inferior a 0,3 mm, conforme consta na Figura 2(b). Os finos equivalem a 8% da fração total. O módulo de finura é igual a 0,76 e diâmetro máximo de 2,36 mm. Por meio da granulometria laser, na Figura 2(a), observa-se que esta areia possui grãos de diâmetro a partir de 10 µm.

Figura 2 – Distribuição granulométrica da areia rosa (a) Distribuição granulométrica a laser (b) Distribuição granulométrica conforme a NBR NM 248:2003.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Areia artificial calcária: areia calcítica com massa específica igual a 2,70g/cm³. Quanto a sua distribuição granulométrica, observa-se na Figura 3 (b), que não se enquadra na zona utilizável, mas encontra-se próxima ao limite superior da zona utilizável. O módulo de finura é igual a 1,27 e diâmetro máximo de 1,18 mm. Os finos

correspondem a 15% da fração total. Por meio da granulometria laser, na Figura 3(a), observa-se que esta areia possui predominância de grãos com diâmetros em torno de 1,5 μm , diferentemente da areia rosa que possui grãos a partir do diâmetro de 10 μm .

Figura 3 – Distribuição granulométrica da areia artificial calcária (a) Distribuição granulométrica a laser (b) Distribuição granulométrica conforme a NBR NM 248:2003.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

A morfologia e a textura das areias rosa e calcária foram verificadas por meio do microscópio eletrônico de varredura (MEV) com imagens obtidas por meio de elétrons secundários (SEM). Na Figura 4, são apresentadas as imagens (SEM) das areias rosa e calcária.

Figura 4 – Imagens que retratam a morfologia das areias obtidas por meio de elétrons secundários (SEM): (a) areia calcária (ampliada x 1479); (b) areia rosa (ampliada x143).

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Na Figura 4(a), apresenta a imagem referente aos grãos de areia calcária, na qual retrata o formato angular cúbico e textura rugosa dos grãos. Enquanto que, na Figura 4 (b), retrata o formato arredondado e textura levemente áspera dos grãos de areia rosa.

Partículas angulosas têm maior área superficial e exigem uma maior quantidade de água para a mesma trabalhabilidade em concretos hidráulicos. Com relação à textura superficial do agregado, esta característica é relevante no que tange a aderência do agregado com a pasta (FARIAS, PALMEIRAS, 2007).

Agregado graúdo: litologia calcária com massa específica igual a $2,72\text{g/cm}^3$. A sua distribuição granulométrica se enquadra na zona 4,8/12,5, conforme apresenta a Figura 5. O módulo de finura é igual a 5,88 e o diâmetro máximo igual a 9,5 mm.

Figura 5 – Distribuição granulométrica do agregado graúdo conforme a NBR NM 248:2003.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

- b) Aditivo superplastificante: Utilizou-se um superplastificante a base de policarboxilato de sódio.

2.2 Métodos

Neste item, são descritos os estudos em concretos e argamassas efetuados neste trabalho. Inicialmente, foi realizado um estudo preliminar em concretos a fim de buscar um concreto coeso. Em seguida, adotou-se a proporção de argamassa que conferiu um concreto coeso, como ponto de partida para os estudos em argamassas. Dentre as argamassas geradas, buscou-se identificar quais delas poderiam alcançar os concretos autoadensáveis, tomando como orientação os resultados de trabalhabilidade, reologia e espessura de filme de água dos grãos (WFT). Para isso, foram confeccionados mais dois traços de concreto para averbar se as argamassas identificadas realmente podem referenciar um concreto autoadensável.

2.1 Estudo preliminar em concretos

Os traços dos concretos foram definidos tomando como base os limites de proporção dos materiais para CAA, recomendado pelo *American Concrete Institute* (ACI). Na Tabela 1, apresenta os limites das proporções dos materiais propostos pelo ACI.

Tabela 1 – Proporções recomendadas para dosagem de CAA.

Volume absoluto de agregado graúdo	28% a 32%
Fração de pasta (calculado sobre o volume)	34% a 40%
Fração de argamassa(calculado sobre o volume)	68% a 72%
Consumo de cimento por m ³	386kg/m ³ a 475kg/m ³

Fonte: ACI 237R-07 (2007)

Para avaliação do estado fresco do concreto, tomou-se o ensaio de espalhamento e a inspeção visual para avaliar estabilidade. Quanto ao ensaio de espalhamento, adotou-se uma faixa de tolerância de 600 mm a 800 mm. Para avaliação da estabilidade, considerou-se a resistência à segregação e a exsudação do concreto. Nesse sentido, para avaliar a resistência à segregação, observou-se a existência de uma acentuada concentração de agregado graúdo na região central do concreto espalhado e, para avaliar a exsudação, verificou-se a existência de filme d'água ou anel de exsudação em sua periferia, tais características confirmadas definem um concreto não coeso. Na Tabela 2 estão apresentadas as principais características dos concretos produzidos neste primeiro momento, como as proporções dos materiais e os resultados de resistência à compressão aos 7, 14 e 28 dias. De acordo com a Tabela 2, cabe enfatizar algumas características dos concretos:

- observa-se que o teor de substituição de areia artificial em substituição de areia rosa variou de 0% a 25%;
- nota-se que o consumo de cimento foi em torno de 425 kg/m³, a relação cimento/agregado foi de 1:4, assim configura-se um concreto de consumo intermediário;
- observa-se que os parâmetros, tais como, teor de argamassa, fração percentual de pasta, fração percentual de argamassa e volume percentual de agregado graúdo se mantiveram fixos;
- nota-se que o teor de argamassa manteve-se fixo em 61%, o qual configura um concreto bem argamassado, típico de um CAA. Enquanto que o concreto convencional o teor de argamassa gira em torno de 54%.

Tabela 2 – Principais características dos concretos estudados.

Especificações	Tipo de Concreto			
	a/s 0,45	a/s 0,45	a/s 0,45	a/s 0,45
	CAAREF a/c 0,50	CAA15 a/c 0,50	CAA20 a/c 0,50	CAA25 a/c 0,50
Teor de areia artificial (%) em substituição da areia rosa	0	15	20	25
Relação água/cimento	0,5	0,5	0,5	0,5
Relação cimento/agregado	1:4	1:4	1:4	1:4
Traço em massa de cimento (cimento : areia a : brita : água)	1:0:2,1:1,8:0,5	1:0,30:1,8:1,8:0,5	1:0,42:1,8:0,5	1:0,58:1,58:1,8:0,5
Consumo de cimento (kg/m ³)	422	425,5	425,4	427,3
Teor de argamassa (%)	61	61	61	61
Fração percentual de pasta (volume)	38	38	38	38
Fração percentual de argamassa (volume)	72	72	72	72
Volume percentual de agregado graúdo	29	29	29	29
Teor de aditivo em relação à massa de cimento (%)	2	2	2	2
Slump flow (mm)	740	620	690	690
Resistência à Compressão aos 7 dias (MPa)	28,22	37,03	41,95	38,03
Resistência à Compressão aos 14 dias (MPa)	31,25	40,62	44,41	39,22
Resistência à Compressão aos 28 dias (MPa)	33,33	42,99	44,37	40,79

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Na Figura 6 são apresentados os espalhamentos dos concretos estudados e, também, alguns aspectos relacionados à sua aparência. Nota-se que os concretos CAAREF e CAA15 sofreram exsudação e segregação, pois se observa uma concentração acentuada de agregado graúdo na região central do espalhamento e, além disso, verifica-se a existência de anel de exsudação na periferia do espalhamento. Esta instabilidade no estado fresco do concreto deve-se, principalmente, à insuficiência de finos. Por outro lado, os concretos CAA20 e CAA25 mostraram-se coesos, sendo o CAA20 mais coeso que o CAA25. Esta coesão se deve, principalmente, pelo fato desses concretos possuírem uma maior fração de finos.

Figura 6 – Aspecto visual do concreto após o espalhamento.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Depois da constatação que o CAA20 mostrou-se mais coeso. Decidiu-se submetê-lo aos ensaios que avaliam a capacidade de preenchimento, tais como, o slump flow e funil V, como, também, a capacidade de passagem através dos ensaios de Caixa L, Anel J e Caixa U. Na Figura 7, são apresentados os aparatos e partes da execução dos ensaios.

Figura 7- Ensaios para verificar a autoadensabilidade do concreto.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Os ensaios seguiram as recomendações de EFNARC (2005) e o conjunto de normas da NBR 15823: 2010. A seguir, os resultados do CAA20 frente aos ensaios que avaliam as habilidades de preenchimento e passagem.

Tabela 3 – Resultados dos ensaios que avaliam as habilidades de preenchimento e passagem.

Propriedades	Ensaio	Parâmetros	Faixa	Resultados
Capacidade de preenchimento	Slump Flow (mm)	Dfinal	600 a 800mm	710
	Funil V(s)	Tv	6 a 15 s	51
Capacidade de passagem	Caixa L	RB=H2/H1(rel. de bloqueio)	≥ 0,80	0,31
	Anel J (mm)	BSj(blocking step)	0 a 10 mm	0
	Caixa U (mm)	R1-R2	0 a 30 mm	145

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Constata-se, na Tabela 3, que os resultados, no geral, não estão de acordo com as tolerâncias. Cabe destacar com relação à capacidade de preenchimento, o tempo de escoamento no Funil V foi de 51 segundos, muito além da tolerância que é de 15 segundos. Isso significa que o concreto é mais viscoso, o que pode ser explicado pelo

alto teor de sólidos finos na mistura do concreto que, por sua vez, promove um maior atrito entre as partículas.

Com relação habilidade passante do concreto, observa-se que os resultados, também, não se enquadraram na tolerância apresentada na Tabela 3, tanto para o ensaio da Caixa L como para o ensaio da Caixa U. Esses resultados definem um concreto com baixa autoadensabilidade. Mais uma vez, pode-se dizer que o teor de sólidos finos fez dificultar o fluxo.

2.2 Argamassas estudadas

Com relação aos estudos em argamassas, tomou-se o teor de substituição de 20% de areia rosa pela areia artificial calcária como uma condição fixa, tal condição foi observada a mais propícia para se alcançar os concretos coesos. Dessa forma, as argamassas foram avaliadas frente aos ensaios de mini-slump, mini-funil V e vane test e, também, submetidas à coleta de alguns parâmetros necessários para o cálculo da espessura de água média entre os grãos, representada pelo parâmetro WFT (*water film thickness*). A seguir, na Figura 8, apresenta um memorial para calcular o parâmetro WFT, bem como os parâmetros necessários para o seu cálculo, tais como: densidade de empacotamento, índice de vazios mínimo, água excedente e área superficial total dos sólidos. Mais detalhes sobre esse cálculo encontram-se nos trabalhos seguintes: Wong (2007), Kwan *et al.* (2008), kwan *et al.* (2010) e Fung (2010).

Figura 8 – Memorial de cálculo do parâmetro WFT.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

A par disso, na Figura 9 estão apresentadas as variáveis adotadas para alcançar o objetivo proposto desse trabalho, como se pode notar foram consideradas as variáveis: relação água/sólidos (em volume) e o teor de superplastificante. Nesse sentido, ensaiou-se nove pontos experimentais, os quais estão destacados de cor verde na Figura 9. Os demais pontos experimentais constatou-se que não alcançariam uma trabalhabilidade e reologia desejada, pois se notou com argamassas de relação a/s igual a 0,45, resultados não satisfatórios no que se refere à trabalhabilidade, principalmente.

Figura 9 – Planejamento experimental do estudo em argamassas de CAA.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Na Figura 10, estão apresentadas algumas etapas que foram efetuadas durante avaliação das argamassas do CAA.

Figura 10 – Ilustração dos ensaios dos processos seguidos para avaliação das argamassas.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

3 RESULTADOS

Na Tabela 4, estão apresentados os principais resultados das argamassas frente os ensaios de trabalhabilidade, como mini-funil V e mini-slump e, também, quanto ao ensaio de *vane test* do qual se obtém a tensão de escoamento que é um parâmetro reológico.

Tabela 4 – Resultados das argamassas frente aos ensaios que avaliam trabalhabilidade e tensão de escoamento (*Vane Test*).

Situações	mini-Funil V (segundos)	mini-slump (mm) (espa.-100)	Vane test			
			mola	palheta	ângulo (graus)	tensão (kPa)
a/s 045 1,5sp	não esco	0	4	50mmx100mm	218	0,58
a/s 045 2,0sp	não esco	15,3	4	50mmx100mm	209	0,56
a/s 045 2,5sp	não esco	159,7	4	50mmx100mm	128	0,34
a/s 050 1,5sp	incompleto	51,7	3	50mmx100mm	143	0,52
a/s 050 2,0sp	incompleto	186,0	3	45mmx89mm	124	0,62
a/s 050 2,5sp	9,12	202,3	4	50mmx100mm	226	0,61
a/s 055 1,5sp	22,41	191,2	4	50mmx100mm	148	0,40
a/s 055 2,0sp	4,21	210,0	4	50mmx100mm	64	0,17
a/s 055 2,5sp	4,57	162,8	4	50mmx100mm	65	0,17

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Na Tabela 5, são apresentados os resultados de WFT e, também, os principais parâmetros necessários para o seu cálculo. É importante frisar, que as superfícies específicas dos agregados graúdos foram estimadas através da distribuição granulométrica a laser, sendo que a areia artificial obteve-se um valor igual 19,13 cm²/g

e a areia rosa obteve-se um valor igual 11,54 cm²/g. Com relação ao cimento CPV-ARI foi obtido um valor igual 5333,00 cm²/g.

Tabela 5 – Resultados das argamassas frente ao parâmetro WFT.

Situações	Densidade de empacotamento (Φ)	Índice de vazios mínimo ($u_{\min}$)	Água excedente (u'_w)	WFT u''_w (μm)
a/s 045 1,5sp	0,659	0,518	0,448	-0,431
a/s 045 2,0sp	0,669	0,494	0,448	-0,291
a/s 045 2,5sp	0,668	0,498	0,502	0,026
a/s 050 1,5sp	0,653	0,531	0,502	-0,019
a/s 050 2,0sp	0,666	0,501	0,502	0,006
a/s 050 2,5sp	0,651	0,536	0,555	0,122
a/s 055 1,5sp	0,654	0,529	0,555	0,165
a/s 055 2,0sp	0,641	0,561	0,555	-0,035
a/s 055 2,5sp	0,650	0,538	0,555	0,112

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Em seguida, serão apresentados os gráficos e as análises dos resultados apresentados nas Tabelas 4 e 5.

De início, na Figura 11, são mostrados os valores de concentração de sólidos e tensão de escoamento para cada argamassa em função da relação água/sólidos, respectivamente.

Figura 11 – (a) Concentração de sólidos em função da relação água/sólidos, (b) Tensão de escoamento em função da relação água/sólidos.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Verifica-se, na Figura 11(a), que a concentração de sólidos, no geral, diminui com o aumento da relação água/sólidos devido o aumento de água na mistura e a ação do superplastificante.

No que diz respeito ao efeito do superplastificante, nota-se que as argamassas de relação água/sólidos iguais a 0,45 e 0,50 apresentaram maiores valores de densidade de empacotamento com o incremento de 2,0% de aditivo superplastificante, tal comportamento retrata que o aditivo superplastificante propiciou uma maior dispersão das partículas, tornando-as mais compactas na mistura. Por outro lado, a argamassa de relação água/sólidos igual a 0,55 teve um comportamento inverso, isto pode ser explicado pela sua fluidez mais acentuada que fez com que as partículas sólidas se distanciassem promovendo uma menor densidade de empacotamento.

Com relação à Figura 11(b) que trata da tensão de escoamento em função da relação água/sólidos, observa-se que o aumento do teor de água tende para diminuir a tensão de escoamento pelo fato da redução do atrito entre as partículas sólidas, exceto os pontos (0,50_sp2,0) e (0,50_sp2,5) que não seguiram a mesma tendência. Estes últimos pontos representam as argamassas que sofreram exsudação e segregação de maneira acentuada conforme pode ser visto na Figura 13. Com isso, provavelmente houve um aumento de

concentração de sólidos na parte inferior do recipiente de ensaio do *Vane Test* que, por sua vez, promoveu um aumento do valor da tensão de escoamento dessas argamassas. É importante salientar, que se faz necessário verificar esse comportamento mais vezes, a fim de averbar essa hipótese de causa.

Quanto ao estudo do parâmetro WFT frente os parâmetros relacionados com a trabalhabilidade e reologia das argamassas. Inicialmente, pode-se destacar a regressão linear dos valores de espalhamento das argamassas em função do WFT, a qual obteve um coeficiente de determinação igual a 0,83, conforme consta na Figura 12.

Figura 12 – Correlação entre os resultados de espalhamento da argamassa versus os valores de WFT.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Observa-se, na Figura 12, que as argamassas com valores maiores de WFT possuem maiores espalhamentos. Isso se deve ao aumento da espessura de água envolta dos sólidos que levou a uma redução de atrito entre as partículas sólidas conferindo um maior espalhamento na mistura. Com relação aos resultados do ensaio de mini-funil V, pode-se afirmar que os seus resultados não propiciaram um comportamento consistente. Diante disso, acredita-se na necessidade de mais pontos experimentais e maior repetibilidade desse ensaio para que se possa alcançar um comportamento palpável e conclusivo.

No que tange à relação dos valores de WFT com a tensão de escoamento. Verifica-se de forma evidente, na Figura 13, uma tendência de redução da tensão de escoamento com o aumento do valor WFT. Entretanto, observa-se que os valores circunscritos de vermelho distanciaram dessa tendência, os quais representam às argamassas de relação água/sólidos igual a 0,50. Uma explicação para esse fato pode ser a segregação e a exsudação dessas argamassas que contribuíram para o aumento de concentração de sólidos na parte inferior do recipiente do ensaio de *Vane Test* refletindo no aumento dos resultados de tensão de escoamento, conforme já foi relatado acima a partir da análise do gráfico apresentado na Figura 11(b).

Quanto às argamassas que estão representadas pelos pontos circunscritos de cor verde, pode-se notar que seus valores de tensão de escoamento são baixos. Isso deve pelo fato dessas argamassas possuírem característica de argamassa fluida, sendo assim, nota-se que seus resultados estão distantes da reta referência constante na Figura 13, tal reta representa a tendência de reduzir a tensão de escoamento quando se aumenta o valor de WFT.

Diante das comparações com o parâmetro WFT. Pode-se afirmar que o WFT é um parâmetro importante e exclusivo capaz de governar a trabalhabilidade e as propriedades reológicas da argamassa, conforme Kwan *et al* (2010) já afirmaram.

Figura 13 – Relação da tensão de escoamento com parâmetro WFT, seguido com a ilustração do aspecto visual das argamassas estudadas.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Com base nos resultados de mini-slump, mini-funil V, parâmetro WFT e tensão de escoamento das argamassas, decidiu-se alcançar os concretos que cumprissem com os requisitos de autoadensabilidade, visto que o concreto com relação água/sólidos igual a 0,45 e teor de aditivo superplastificante igual a 2% não atendeu os requisitos. Para isso, buscou-se referências de argamassas que, de maneira geral, apresentaram bons resultados de trabalhabilidade e de reologia. Ademais, buscou-se argamassas que tiveram valores de WFT mais próximos de zero com diferentes relações água/sólidos.

Portanto, adotou-se as proporções das argamassas 0,50_2,0 e 0,55_2,0 para comporem os concretos, levando em consideração as tolerâncias prescritas pelo ACI 237R-07 (2007), na Tabela 1. A seguir, na Tabela 6 e Figura 14 são apresentadas as principais características dos concretos confeccionados por meio de referências de proporções dessas argamassas.

Tabela 6 – Resultados dos concretos por meio de referências de argamassas.

Propriedades	Ensaio	Parâmetros	Faixa	Resultados	
				C50_20	C55_20
Teor de areia artificial (%) em substituição da areia rosa				20	20
Traço em massa de cimento (cimento : areia a : areia b: brita : água)				1:1,58:0,52:1,80:0,56	1:1,58:0,52:1,80:0,56
Consumo de cimento (kg/m³)				416	406
Teor de argamassa (%)(massa)				67	67
Teor de aditivo em relação à massa de cimento (%)				2,0	1,5
Resistência à Compressão aos 28 dias (MPa)				60,4	29,8
Capacidade de preenchimento	Slump Flow (mm)	Dfinal	600 a 800mm	800	800
	Funil V(s)	Tv	6 a 15 s	12,35	4,53
Capacidade de passagem	Caixa L	RB=H2/H1(re l. de bloqueio)	≥ 0,80	0,99	0,98
	Anel J(mm)	BSj (blocking step)	0 a 10 mm	7	0
	Caixa U(mm)	R1-R2	0 a 30 mm	5	5

Fonte: Desenvolvida pelos autores

Nota-se, na Tabela 6, que os concretos C50_20 e C55_20 cumpriram com os requisitos de capacidade de preenchimento e de capacidade de passagem. No entanto, quando se verifica a estabilidade do concreto no estado fresco, constata-se por meio de inspeção visual, que o C50_20 manteve-se coeso (conforme visto na Figura 14(a)), ao contrário,

do C55_20 que sofreu exsudação, conforme ilustra a Figura 14(b). Portanto, pode-se afirmar que os estudos em argamassas foram capazes de referenciar os prováveis concretos auto-adensáveis. Dessa forma, cabe enfatizar que a relação água/sólidos igual e próxima de 0,50, pode ser uma referencia mais favorável para o alcance dos concretos auto-adensáveis, desde que as características dos materiais e proporções sejam similares como adotadas neste estudo.

Figura 14 – Aspectos visuais dos concretos. (a) C50_20 (b) C55_20.

Fonte: Desenvolvida pelos autores

3 CONCLUSÕES

Com base no programa experimental dessa pesquisa, são apresentadas, neste item, as principais conclusões obtidas.

- Constatou-se que o teor de substituição de 20% da areia rosa pela areia artificial foi relevante para tornar o concreto coeso;
- Verificou-se que na medida em que se aumenta a relação água/sólidos, a tensão de escoamento tende a reduzir;
- Foi possível obter uma regressão tipo linear entre os resultados de espalhamento de mini-slump e os resultados de WFT. Com isso, concluiu-se que quanto maior o valor de WFT, maior será a espessura de água envolta dos sólidos que, por sua vez, propicia uma redução de atrito entre as partículas sólidas conferindo um maior espalhamento na mistura;
- Foi possível, também, obter uma tendência entre os resultados de tensão de escoamento e os resultados de WFT. Frente a isso, notou-se que o aumento da espessura de água entre os grãos favorece o escoamento, podendo esse efeito ser explicado, também, pela redução de atrito entre as partículas sólidas;
- Pode-se afirmar que os estudos em argamassas foram capazes de referenciar os prováveis concretos auto-adensáveis;
- Constatou-se que a relação água/sólidos igual e próxima de 0,50, pode ser uma referencia mais favorável para o alcance de concretos auto-adensáveis, desde que as características dos materiais e proporções sejam similares como adotadas nesse estudo.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15823: Concreto Auto-Adensável. Rio de Janeiro, 2010.
- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 237R-07: Self-Consolidating Concrete, 2007.
- EFNARC. ***Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete***. Ucrânia, 2005.32p.
- GOMES, P. C. C.; BARROS, A. R.. Métodos de Dosagem de Concreto Autoadensável. 1ª edição, pág 165, editora PINI, 2009.
- KWAN, A. K. H.; FUNG, W. W. S.; WONG, H. H. C. Water film thickness, flowability and rheology of cement – sand mortar. *Advances in Cement Research*. v. 22, 3-14, 2010.
- FUNG, W. W. Role of water film thickness in rheology of mortar and concrete. Hong Kong. 201p. Tese (Doutorado) – Universidade de Hong Kong, 2010.
- KWAN, A. K. H; WONG, H. H. C. Effects of packing density, excess water and solid surface area on flowability of cement paste. *Advances in Cement Research*. v.20, p. 1-11, 2008.
- KWAN, A. K. H; WONG, H. H. C. Packing density of cementitious materials: part 1 – measurement using a wet packing method. *Materials and Structures*. v.41, p. 689 - 701, 2008.
- FARIAS, M. M.; PALMEIRA, E. M. Agregados para a Construção Civil. In: ISAIA, G.C. (Ed.) **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais**. São Paulo : Ibracon, cap.16, vol 1, 2007, p. 481 – 523.
- WONG, H. H. Effects of water content, packing density and solid surface area on cement paste rheology. Hong Kong. 201p. Tese (Doutorado) – Universidade de Hong Kong, 2007.
- JIN, J. ***Properties of mortar for self-compacting concrete***. 2008. 398p. Tese (Doutorado em Engenharia) – *Department of Civil and Environmental Engineering, Universidade of London, London*, 2002.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

OS ENSAIOS DE COMPRESSÃO DO CONCRETO ENQUANTO FERRAMENTA DE CONTROLE DE SUA PRODUÇÃO

GIDRÃO, Salmen Saleme (1); SANTOS, Antônio Carlos dos (2)

(1) Unifeb - Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, salmen.saleme@gmail.com

(2) Universidade Federal de Uberlândia, acds@feciv.ufu.br

RESUMO

O estado de urgência que atualmente envolve os sistemas produtivos da construção civil com foco na utilização de materiais sustentáveis e em novas tecnologias exige que os profissionais comprometidos com seu desenvolvimento estejam atentos ao aperfeiçoamento de seus processos e com a evolução do conhecimento científico e da tecnologia. No contexto das obras em concreto algumas particularidades envolvendo sua produção, também são prementes. O objetivo deste trabalho é inferir os parâmetros que envolvem a fabricação do concreto e suas estruturas e analisar os resultados dos ensaios a compressão como um dos elementos reguladores da qualidade de sua produção. Seu desenvolvimento é parte de uma dissertação de mestrado com foco na análise dos resultados deste tipo de ensaio. Seus elementos foram fundamentados nos resultados parciais de um trabalho diagnóstico que envolve uma análise estatística utilizando um conjunto de dados obtidos de um procedimento experimental com corpos prova de concreto. Seus resultados, parcialmente formalizados como “não confiáveis”, reforçam a importância de ações que promovam análises e reorganização de alguns setores da construção civil em torno de duas questões principais: a qualidade do habitat enquanto resultado da correta utilização de materiais e a modernização dos mecanismos de sua produção, inclusive e principalmente, de parte de seus controles de processo. Este trabalho é um alerta à necessidade de aperfeiçoamento dos procedimentos envolvendo os ensaios à compressão enquanto ferramenta do controle de sua produção.

Palavras-chave: Concreto, Ensaio à compressão, Qualidade.

ABSTRACT

The state of emergency that currently involves the productive systems of civil construction with a focus in using sustainable materials and new technologies demands that the professionals committed to their development, be attentive to the improvement of its processes and the evolution of scientific knowledge and technology. In the context of concrete construction some particulars involving their production are also pressing. The objective of this work is to infer the parameters involving the manufacture of concrete and its structures and analyze the test results of compression with one of the regulatory elements of the quality of its production. Its development is part of a Masters dissertation focusing on the results of this type of test. Its elements were based on the partial results of a diagnostic work that involves a statistical analysis using a data set obtained from an experimental procedure to test bodies of concrete. Their results, partially formalized as "unreliable", reinforce the importance of actions that promote analysis and reorganization of some sectors of the construction around two main issues: habitat quality as a result of the correct use of materials and the modernization of the mechanisms of its production, including and especially, the part their process controls. This work is an alert to the need for improvement in the procedures involving compressive tests while their production control tool.

Keywords: Concrete, Compression tests, Quality.

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil ao longo de sua história tem fomentado o tratamento da qualidade de seus processos de produção com merecida atenção para os parâmetros que norteiam o seu desenvolvimento e muito recentemente com discussões que envolvem elementos de natureza ambiental, estando nisto incluídas abordagens de sustentabilidade e preservação.

A utilização de materiais sustentáveis é uma tendência incontestável não só por seu caráter ideológico, mas principalmente pelas questões que envolvem a sobrevivência do planeta; por sua vez, a condição de utilização indiscriminada de materiais, de forma pouco racional, exerce influência nas reservas naturais provocando um desequilíbrio ambiental capaz de comprometer os ecossistemas, sendo, portanto justificáveis as referidas orientações para o tratamento da qualidade.

De acordo Brandt (1998) o desenvolvimento da civilização está atrelado ao uso de bens materiais fundamentalmente obtidos pelas atividades de extração de recursos naturais sendo responsáveis por impactos ambientais negativos e muitas vezes irreversíveis.

No dizer de Maury e Blumenschein (2012) o processo produtivo do cimento é capaz de produzir efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana desde a extração de matéria-prima, que gera degradação e contaminação da água e do solo, até a emissão de material particulado, causador de muitos problemas respiratórios.

Desta forma, paira sobre os processos produtivos da construção civil um estado de urgência que implica para o seu melhoramento, a resolução de problemas de obtenção de qualidade e cuja orientação deve considerar os conceitos de aperfeiçoamento de seus processos tecnológicos aliados aos princípios de conservação ambiental.

De fato, no contexto das obras em concreto algumas situações se fazem prementes e alguns elementos devem ser verificados, como por exemplo, os ensaios de compressão do concreto enquanto ferramenta do controle de qualidade de sua produção.

Por mais imprópria que possa parecer esta idéia, com a devida aplicação de um ensaio a compressão do concreto é possível minimizar parte dos problemas patológicos das construções, e de maneira consequente, ainda que de forma muito discreta, contribuir para as questões de caráter ambiental.

Quando um ensaio desta natureza é aplicado convenientemente, um grau considerável de melhoria de qualidade pode indiretamente ser incorporado às obras que utilizam este elemento, quer pela economia de materiais necessários à sua construção, quer pela redução de ocorrências de efeitos patológicos; e em cuja análise de valores envolvidos se deve também considerar, aqueles pertinentes à demanda energética para a produção do concreto para a sua recuperação.

Com um controle eficaz da qualidade do concreto, e que envolve entre outros, os procedimentos de dosagem e os ensaios de resistência à compressão, é possível controlar as propriedades do material, aproveitando de maneira mais eficiente todo o seu potencial.

Neste trabalho, estes conceitos foram considerados. Seu objetivo é inferir os parâmetros da fabricação do concreto e suas estruturas e analisar os resultados dos ensaios a compressão enquanto elemento regulador da qualidade de sua produção. A intenção é avaliar o estado de confiabilidade com que os ensaios têm sido produzidos para dele extrair as conclusões pertinentes.

2 A QUALIDADE DO CONCRETO

Para Mehta e Monteiro (2008) um programa de garantia de qualidade envolvendo o concreto e suas estruturas deve observar que o elemento acabado de concreto seja estruturalmente adequado a finalidade para qual foi projetado. Para a verificação de sua conformidade, os métodos de ensaio escolhidos, a análise estatística de seus resultados e outros procedimentos de controle, devem considerar que a qualidade de uma estrutura de concreto esta intimamente ligada às propriedades de seus materiais constituintes e ao desenvolvimento utilizado para sua aplicação.

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Concretagem do Brasil, ABESC (2007), a qualidade de uma obra em concreto depende da correta definição do tipo de concreto a ser utilizado, da garantia de condições de sua fabricação e aplicação e da observância de suas normas reguladoras.

Neste contexto, Melhado e Oliveira (2009) destacam que os sistemas de normalização formalizam a medida da uniformidade e padronização do nível de exigências relativo à qualidade, de insumos, de componentes e processos que orientam, podendo os seus benefícios se estender aos aspectos qualitativos e quantitativos das atividades de produção.

Por sua vez, segundo Rocha (1993) a avaliação de resultados para todo este contexto, justifica a fiscalização da produção no sentido da aferição dos atributos do produto para identificação de seu estado final e a certificação que as regras estabelecidas garantirão através do controle de qualidade, a confiabilidade do produto.

2.1 O monitoramento da qualidade do concreto pelo ensaio à compressão

Segundo Helene e Terzian (1995) o ensaio a compressão do concreto pode assumir distintas missões na busca pela qualidade de suas obras. Ele pode ser aplicado durante a fase de sua produção agindo como agente regulador de qualidade, ou ainda nos procedimentos relativos à sua aceitação e para a finalidade a que se destina. Entretanto, para que sua missão seja cumprida de forma satisfatória, são necessários bons resultados.

A Figura 1 apresenta os elementos capazes de influir nos resultados dos dos ensaios de compressão do concreto. Os números indicados nas setas coloridas representam os fatores atrelados à aplicação do ensaio propriamente dito, enquanto á esquerda foram relacionados os fatores intervenientes relativos à produção dos corpos de prova.

Figura 1 – Variáveis condicionantes dos resultados dos ensaios de compressão

Fonte: Gidrão e Santos (2013)

O monitoramento da qualidade do concreto é abordado pela ABNT NBR 6118:2007 estabelecendo as condições de aceitação das estruturas de concreto armado considerando a resistência à compressão como elemento de fundamentação de qualidade.

2.2 A confiabilidade dos resultados dos ensaios à compressão

Embora o ensaio de resistência não se constitua a única forma capaz de verificar a qualidade do concreto se faz necessário destacar a importância das ações em busca pela precisão dos resultados de seus ensaios à compressão.

Seja para os moldes atuais da fabricação do concreto, ou para tecnologias que possam vir a constituir o seu processo de produção, a confiabilidade dos ensaios à compressão, é uma dimensão de seu controle de qualidade, que não pode ser desprezada.

Na condição de agente verificador de um estado desejável para o concreto, e que assume uma significativa importância nas ações de sua produção, devem os resultados destes ensaios ser confiáveis e seus agentes executores qualificados para a execução de tal tarefa.

Admitindo-se como verdadeira a hipótese de que qualquer variação procedimental estabelecida na fase de fabricação do concreto será identificada em seu estado final, quer pelas propriedades do material avaliado, quer pela eficiência dos procedimentos e equipamento utilizado no processo de sua medição se faz necessário considerar a condição de resultados precisos para os ensaios.

Enquanto ferramenta de verificação de uma propriedade de indiscutível importância para o concreto, os ensaios devem ser capazes de fornecer informações precisas acerca do material analisado de forma a serem tomadas as decisões necessárias à correção de seus parâmetros produtivos.

3 METODOLOGIA

Para parametrizar os resultados dos ensaios à compressão como elemento regulador da qualidade de sua produção, foram avaliados os resultados de medições de resistência efetivados por diversos laboratórios para verificar se os valores por eles pronunciados são estatisticamente confiáveis.

Foram considerados os resultados de doze agentes executores de ensaios pertencentes a uma região geográfica que abrange cidades de médio porte, distantes de até 600 quilômetros do polo gerador desta pesquisa. Os laboratórios estão inseridos em um espaço amostral constituído por cidades que envolvem uma população da ordem de 2,0 milhões de habitantes.

Os ensaios de compressão foram desenvolvidos em duas etapas de avaliação nas idades de 63 dias e 65 dias, idades estas relacionadas à logística necessária ao transporte dos corpos de prova. Em cada etapa de avaliação foram rompidos dois corpos de prova.

O desenvolvimento considerou uma análise sobre os parâmetros capazes de interferir nos resultados dos ensaios e a aplicação de um procedimento experimental capaz de homogeneizar a produção de seus corpos de prova para assim tornar possível a comparação de suas medições.

Foram estabelecidas ações envolvendo os processos de fabricação dos corpos de prova cilíndricos de 10 cm x 20 cm, de forma a garantir uma condição de similaridade entre os

mesmos; e mantidas as condições de sigilo experimental de maneira ser possível à identificação dos pontos convergentes do estado de coerência de seus resultados.

A moldagem foi realizada por uma equipe devidamente treinada e capaz de manter uma similaridade de ações com o intuito de minimizar os efeitos sobre os resultados analisados. Os procedimentos foram controlados em todos os níveis de processo.

O trabalho de adensamento do concreto no interior dos moldes foi realizado mecanicamente por um procedimento que incluiu o controle do tempo de vibração.

Os procedimentos de cura foram estabelecidos de forma a garantir a mesma condição de hidratação do cimento. A cura foi realizada durante vinte e oito dias de forma completamente submersa

Para a distribuição dos corpos de prova foram garantidas as condições de transporte previstas em norma e pré-avaliadas as condições de homogeneidade para a validação dos corpos de prova necessários ao ensaio.

Para a parametrização dos resultados e sua comparação foi estabelecido o conceito de ensaio referencial cujos fundamentos conceituais estão expressos na Equação 1.

$$f_{cj} = f_{ck} + 1,65.s_d \quad (1)$$

Onde : f_{cj} - resistência média do concreto à compressão
 S_d - desvio-padrão da dosagem,
 f_{ck} - é a resistência característica do concreto

O conceito de ensaio referencial consiste na produção de um ensaio de forma rigorosamente controlada para permitir a análise comparativa dos resultados de outros laboratórios em uma faixa de valores aceitável e estabelecida a partir do desvio padrão normativo pertinente ao controle rigoroso da produção de concreto.

Para sua aplicação foram verificadas todas as orientações normativas pertinentes ao ensaio de compressão e garantidas às condições de calibração do equipamento realizador do ensaio referencial.

Os corpos de prova produzidos simultaneamente em uma única seção de moldagem considerando a utilização de um concreto produzido em central e com as características descritas no Quadro 1.

Quadro 1 - Concreto de moldagem dos corpos de prova

Volume do Concreto Produzido	2 m ³	Brita 1	1,60 m ³
Volume do Concreto utilizado	0,22 m ³	Areia	1,40 m ³
f_{ck}	40 MPa	Relação água/cimento	0,40
Tipo	Convencional	Cimento	CPIII-40
Abatimento	45 mm	Mistura	Caminhão Betoneira
Cimento	712,50 Kg	Descarte de concreto inicial	600 litros

4 RESULTADOS

Na Tabela 1 foram tabulados os valores dos ensaios à compressão nas etapas I e II de avaliação e suas respectivas médias. Os resultados do laboratório L01 correspondem aos resultados referenciais.

Tabela 1 – Valores de resistência à compressão.

Valores em MPa	Etapa I de Avaliação			Etapa II de Avaliação		
Laboratório	$f_{cj\ A1}$	$f_{cj\ A2}$	Média	$f_{cj\ B1}$	$f_{cj\ B2}$	Média
L01	50.56	50.59	50.58	50,73	50.63	50,68
L02	41.30	45.70	43.50	36.30	47.70	42.00
L03	46.90	44.40	45.65	45.30	46.70	46.00
L04	40.70	41.10	40.90	42.20	43.10	42.65
L05	45.40	46.80	46.10	46.00	47.10	46.55
L06	55.90	39.20	47.55	50.70	50.10	50.40
L07	22.30	21.30	21.80	26.80	24.20	25.50
L08	25.90	25.00	25.45	28.00	25.70	26.85
L09	49.50	50.20	49.85	50.40	44.90	47.65
L10	42.60	44.00	43.30	50.80	45.40	48.10
L11	45.50	47.60	46.55	49.80	49.90	49.85
L12	36.95	44.05	40.50	49.35	46.78	48.07

O gráfico da Figura 2 é parte integrante da análise dos resultados pelo ensaio referencial aplicado na Etapa I.

Figura 2 – Dispersão de resultados I

Para a sua construção foram utilizados os preceitos do desvio padrão do controle rigoroso de produção do concreto, Equação 1 da ABNT NBR 12655:2006. A faixa de valores representada neste gráfico foi estabelecida a partir dos resultados dos ensaios referenciais.

A partir dos resultados dos ensaios referenciais foram determinados os valores médios das resistências características $f_{ck\ I}$ e $f_{ck\ II}$, anotados na Tabela 2, e os valores extremos da faixa de resultados desejáveis, sendo estes obtidos com o valor do desvio padrão referencial normativo igual a 4,0 MPa, para mais e para menos, referente ao controle rigoroso de qualidade.

Com os valores dos ensaios de compressão dos laboratórios foram determinados os valores de resistência característica f_{ck} produzidos por cada um deles e verificadas as condições de ocorrência dentro da condição de resultados desejáveis.

Resultados apresentados dentro da faixa admissível representam uma coerência de resultados com os valores dos ensaios referenciais.

Na Figura 3 foi representado o gráfico pertinente a Etapa II de análise.

Figura 3 – Dispersão de resultados II

A Tabela 2 apresenta a diferença percentual dos resultados estabelecida relativamente ao laboratório referencial e seu coeficiente de variação de ensaio (C_{ve}).

Pelo coeficiente de variação de ensaio é possível verificar a uniformidade procedimental no âmbito interno do laboratório, sendo os seus valores referência estabelecidos pela ABNT NBR 5739:2007 cujo limite máximo estabelecido deve resultar menor que 6 %.

Resultados acima deste valor constituem-se em parâmetros indicativos de erro procedimental.

Para a interpretação desta tabela vale ainda observar que o valor do desvio padrão fixado em 4,0 MPa corresponde a uma taxa de 10 % do valor da resistência

característica esperada. Este valor, confirmado pelos resultados do laboratório referencial, fazem denotar resultados de alguns laboratórios bastante dispersos quando analisados por este foco de análise.

Tabela 2 - Variação percentual dos resultados dos ensaios de compressão

	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08	L09	L10	L11	L12
f_{ck I} (MPa)	44.0	36.9	39.1	34.3	39.5	41.0	15.2	18.9	43.3	36.7	40.0	33.9
Variação (%)	0.0	16.1	11.2	22.0	10.2	6.9	65.4	57.1	1.6	16.5	9.2	22.9
C_{ve} (%)	0.0	7.2	3.9	0.7	2.1	24.8	3.2	2.5	1.0	2.3	3.2	12.4
f_{ck II} (MPa)	44.1	35.4	39.4	36.1	40.0	43.8	18.9	20.3	41.1	41.5	43.3	41.5
Variação (%)	0.0	19.7	10.6	18.2	9.4	0.6	57.1	54.1	6.9	5.9	1.9	5.9
C_{ve} (%)	0.1	19.2	2.2	1.5	1.7	0.8	7.2	6.1	8.2	7.9	0.1	3.8

5 DISCUSSÕES

Os valores obtidos no desenvolvimento deste trabalho permitiram identificar a existência de um grau de variabilidade de resultados para os ensaios de compressão. Houve incidência e reincidência de casos de laboratórios fora da faixa de resultados desejáveis, provavelmente, em função de erros de medição originados na aplicação das metodologias sob a responsabilidade dos laboratórios.

Muito provavelmente, a origem dos erros está relacionada com as ações laboratoriais envolvendo o preparo dos corpos de prova, a aplicação do ensaio propriamente dito e em alguns casos com a falta de calibração dos equipamentos.

As taxas de variação percentual e os coeficientes de variação experimental apresentadas na Tabela 2 demonstram que de forma geral os procedimentos laboratoriais não foram aplicados de maneira consistente e uniforme, condicionando que a confiabilidade dos resultados expressos por seus agentes executores, é questionável.

Para a abordagem dos ensaios de compressão do concreto enquanto agente regulador do processo de sua produção é importante destacar que o nível de confiabilidade verificado constitui-se um elemento que merece atenção. Os custos advindos dos problemas técnicos apresentados por uma estrutura de concreto, e que incluem os valores pertinentes à sua recuperação, às condições de retrabalho e para o descarte de materiais, que hoje constituem um problema ambiental de equacionamento complexo, fundamentam tal posição.

Os laboratórios precisam reconhecer a importância dos ensaios à compressão do concreto para os procedimentos de sua fabricação e também para as questões de qualidade final das estruturas; devendo promover a aplicação dos ensaios, enquanto ferramenta básica do controle de sua qualidade, de forma mais rigorosa, para que por seu intermédio seja possível as ações de equalização dos processos de fabricação do concreto.

Para as análises pertinentes ao controle de qualidade da produção do concreto, ainda é importante destacar que, pelos parâmetros da Equação 1 se faz possível abstrair que desvios padrões excessivos corresponde a ações de busca pela qualidade, ineficientes ou pouco rigorosas. Quanto mais criteriosa for a ação do agente regulador de qualidade no

procedimento de fabricação do concreto, menor será o desvio padrão correspondente. A possibilidade da redução do desvio padrão da Equação 1 garante em termos técnicos que o valor da resistência característica desejável para o concreto, f_{ck} , se aproxime do valor de sua resistência à compressão média, f_{cm} . Quanto menores as discrepâncias entre esses valores melhores serão os resultados produtivos.

Finalmente é conveniente salientar que em função da origem diversa dos materiais que constituem o concreto e de suas propriedades físicas distintas, também são importantes os procedimentos que resultem na melhoria de qualidade da aplicação dos métodos de medição, uma vez por eles ser possível a identificação das divergências dos processos produtivos capazes de interferir no melhor aproveitamento do material.

6 CONCLUSÕES

O ensaio à compressão do concreto corresponde a uma importante ferramenta de seu controle tecnológico. A sua correta aplicação favorece a verificação da qualidade dos processos de fabricação do concreto e de suas estruturas, podendo de forma indireta contribuir com os temas de conservação ambiental. Neste trabalho foram desenvolvidas avaliações acerca da qualidade dos ensaios à compressão enquanto ferramenta do controle de qualidade de sua produção. Por ele, foram verificados os estados indesejáveis para as condições de sua confiabilidade. As medições apresentadas pelos laboratórios avaliados demonstraram uma incongruência de resultados que corroboram negativamente com o desenvolvimento do setor. O trabalho envolveu a moldagem de corpos de prova e aplicação de ensaios de compressão em dois momentos distintos de avaliação através da comparação de resultados. Por seu intermédio foi possível compreender como o ensaio à compressão pode auxiliar a solução de problemas relativos a qualidade da produção do concreto e de maneira adicional contribuir para a solução de alguns problemas ambientais ligados ao descarte de materiais, sendo estas as principais contribuições para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, e em cujos temas de mesma natureza residem as sugestões de trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DO BRASIL – ABESC – **Manual do Concreto Dosado em Central** – São Paulo, 2007. 36p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-6023**: Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
- _____. **NBR 12655**: Concreto de Cimento Portland – Preparo, controle e recebimento. Rio de Janeiro, 2006.
- _____. **NBR 5739**: Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2007.
- _____. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2007.
- BRANDT, W. **Avaliação de cenários em planos de fechamento de minas**. In: DIAS, L.E.; MELLO, J.W.V. (Eds.). Recuperação de áreas degradadas. Viçosa, MG: UFV/DPS/Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, 1998.p.131-134.
- GIDRÃO, S.S.; SANTOS, A.C.D.; **Avaliação da Uniformidade e Qualidade do Controle Tecnológico do Concreto Efetivado em Laboratórios**. In: Anais do 55º Congresso Brasileiro do Concreto CBC 2013. Anais: IBRACON-2013. ISSN 2175-8182

HELENE, P.R.L.; TERZIAN, P. **Manual de dosagem e controle de concreto**. São Paulo: PINI, 1995.

MAURY, M. B.; BLUMENSCHIEIN, R. N. Produção de cimento : Impactos à saúde e ao meio ambiente. **Sustentabilidade Em Debate**, v. 3, n. 1, p. 75–96, 2012. Brasília.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais**. São Paulo: Ibracon, 2008.

MELHADO, Silvio B., OLIVEIRA, Otávio J. **Gestão da Qualidade Tópicos Avançados**. 1 ed. São Paulo: CENCAGE Learning. 2009, 243.p ISBN13: 9788522103867.

ROCHA, L.J.J, **Qualidade na Construção Civil** - Conceitos e Referenciais. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. BT/PMI, 1993. São Paulo, 1993 – ISSN 0103-9830.

ÁREA TEMÁTICA

TECNOLOGIA DE SISTEMAS PREDIAIS

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

USOS FINAIS DE ÁGUA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NO SUL DO BRASIL

MARINOSKI, Ana Kelly (1); SILVA, Arthur Santos (2); VIEIRA, Abel Silva (3); GHISI, EneDIR (4)

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações

(1) anakmarinoski@gmail.com (2) arthurssilva07@gmail.com (3) sv.abel@gmail.com (4) enedir@labeee.ufsc.br

RESUMO

O conhecimento dos padrões de uso da água em edificações é essencial para planejar eficazmente as necessidades de melhorias e incentivar ações de racionalização do uso da água. Este artigo tem por objetivo caracterizar o consumo e estimar os usos finais de água em uma amostra de 48 habitações de interesse social, localizadas na região de Florianópolis-SC. Os dados foram coletados através de aplicação de questionários com os moradores das residências participantes da pesquisa e medição da vazão de água dos aparelhos sanitários existentes. Os resultados obtidos indicaram que o chuveiro foi o aparelho sanitário responsável pela maior parcela de consumo de água nas residências, representando 33% do total dos usos finais médios. As famílias com renda de até três salários mínimos consumiram em média 152 L/hab.dia, enquanto famílias com renda entre três e cinco salários mínimos, 111 L/hab.dia. As famílias com renda acima de cinco salários mínimos consumiram em média 113 L/hab.dia. Os dados obtidos neste estudo poderão ser utilizados para aperfeiçoar a previsão da demanda futura e desenvolver programas de conservação da água nesta tipologia de edificação.

Palavras-chave: padrões de consumo de água, usos finais de água, características socioeconômicas, habitações de interesse social.

ABSTRACT

Knowing water consumption patterns in buildings is a key information for planning the needs of improvement and to encourage water conservation measures. This article aims to characterize the water consumption pattern and end-uses in low-income houses in the region of Florianópolis-SC. Data were collected by interviewing householders, as well as by measuring the flow rate of existing water fixtures and appliances. The results indicated that the shower was the fixture with the largest water consumption in households, i.e., about 33% of total water consumption on average. Households with incomes up to three minimum wages consumed 152 L/capita.day on average; while households with income between three and five minimum wages, 111 L/capita.day. Households with incomes over five minimum wages consumed 113 L/capita.day of water on average. The results of this study can be used to estimate the consumption of water for new buildings as well as to develop integrated water management strategies in low income developments in Florianópolis.

Keywords: water consumption pattern, water end-uses, socioeconomic characteristics, low-income houses.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de estratégias eficientes para reduzir o consumo de água está vinculado à caracterização dos usos finais de água. A partir deste conhecimento é possível avaliar os principais aparelhos responsáveis pelo uso da água e priorizar o

desenvolvimento de tecnologias para se gerar uma maior economia efetiva (ROCHA et al., 1998).

Além disso, os usos finais de água são úteis para que possam ser caracterizadas e avaliadas ações para a redução da demanda de água e desperdícios gerados nas habitações, bem como as possíveis fontes alternativas de água. Também são essenciais para a identificação da parcela da demanda total que pode ser economizada através de fontes alternativas de água (WILLIS et al., 2013).

Cada população, região, país apresenta padrões de consumo de água próprios; assim, o levantamento de usos finais específicos em cada estudo é decisivo para a previsão da demanda de água (INMAN; JEFFREY, 2006). As ações de gestão da demanda e uso racional de água são mais eficientes de acordo com o público a que se destinam. Por isso, conhecer os fatores que interferem na demanda por água de comunidades de interesse social, qual a sua percepção sobre a situação da água e a necessidade de usá-la de forma consciente, permitirá estabelecer estratégias para implementação de uso racional para esta parcela da população (GARCIA et al., 2010).

Com o aumento do poder aquisitivo das populações de baixa renda poderá ocorrer uma elevação da demanda de água nas cidades. Com o desenvolvimento de novas políticas públicas habitacionais, o uso racional de água em habitações de interesse social tem potencial para reduzir a demanda nos sistemas públicos de água e esgoto. Deste modo, a caracterização do consumo de água nessas habitações pode ser uma medida importante para promover a economia de água potável em escala urbana.

No entanto, são escassos os estudos que apresentam dados de usos finais de água em habitações de interesse social. No Brasil, na região metropolitana de Salvador, Bahia, Cohim et al. (2009) avaliaram os usos finais de água em dez residências de baixa renda. Os resultados da pesquisa indicaram que ocorre maior consumo na pia da cozinha (29%), seguido da bacia sanitária (23%) e do chuveiro (21%). A lavanderia e o lavatório representaram 17% e 10% do consumo de água, respectivamente. A renda familiar verificada era de até dois salários mínimos, sendo que a maioria (78%) possuía renda de até um salário mínimo. O consumo de água por habitante variou entre 74,3 e 86,0 L/hab.dia, com média de aproximadamente 80,0 L/hab.dia.

Em outro estudo, Ywashima et al. (2006) caracterizaram o uso de água em 27 residências unifamiliares de interesse social localizadas na cidade de Paulínia, São Paulo. Observou-se que o consumo mensal de água nas residências investigadas variou de 3 a 25 m³/mês, enquanto o indicador de consumo variou de 46 a 309 L/hab.dia. Os valores médios obtidos de consumo mensal e consumo *per capita* foram 12 m³ e 113 L/hab.dia, respectivamente.

Dantas et al. (2006) analisaram os hábitos de consumo de água em 19 residências unifamiliares de interesse social em Itajubá, Minas Gerais. Os dados foram coletados através de entrevistas com os usuários. O indicador de consumo médio encontrado foi de 117 L/hab.dia (variando de 80 a 133 L/hab.dia), correspondendo a um consumo médio de 11,6 m³/mês.

No cenário internacional são raros estudos abordando os usos finais de água em residências de interesse social. A maioria dos estudos existentes avalia o consumo de água em residências unifamiliares e multifamiliares de médio padrão (GHISI; OLIVEIRA, 2007; GHISI; FERREIRA, 2006; LEE et al., 2012; BEAL et al., 2013; MATOS et al., 2013). Portanto, nota-se que ainda são poucos os estudos sobre consumo de água que apresentam os usos finais e consumo de água *per capita* em habitações de interesse social.

Assim, torna-se necessário investigar os padrões de consumo de água em conjunto com os dados socioeconômicos nessa tipologia de edificação.

2 OBJETIVO

Este artigo tem como objetivo caracterizar o consumo de água e estimar os usos finais de água em habitações de interesse social localizadas na região da Grande Florianópolis, sul do Brasil.

3 MÉTODO

O consumo de água e os usos finais foram avaliados por meio de pesquisas de campo, ou seja, entrevistas com membros das famílias e análise de aparelhos sanitários. As entrevistas foram realizadas com objetivo de determinar a duração e a frequência de uso de cada aparelho ou equipamento, bem como coletar informações sobre o histórico de consumo mensal de água registrado pela concessionária de água local. A análise dos aparelhos foi realizada para determinar tanto a vazão de chuveiros e torneiras, quanto o consumo de água por ciclo de lavadoras de roupas e bacias sanitárias.

3.1 Análise socioeconômica

As residências avaliadas são habitações de interesse social localizadas na região de Florianópolis, Santa Catarina, região sul do Brasil como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Localização das residências avaliadas

Fonte: Do Autor (2014)

Esta etapa da pesquisa utilizou dados obtidos em levantamentos realizados pela Rede de Pesquisa 22 da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP – financiada dentro da Chamada Pública Saneamento Ambiental e Habitação do edital 07/2009. A referida rede tem como foco de estudo “Uso racional de água e eficiência energética em habitações de interesse social”.

As famílias moradoras nas habitações selecionadas para o estudo atenderam ao menos um dos seguintes critérios: (i) Preferencialmente, possuir renda familiar igual ou inferior a 3 salários mínimos ($3 \times \text{R\$ } 622,00 = \text{R\$ } 1,866,00$ – abril de 2012); (ii) Residir em área de interesse social (ex.: área de interesse social (favelas) ou rua com diversas residências de baixa renda); (iii) Possuir residência financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida (BRASIL, 2011) ou outro programa habitacional público para famílias de baixa renda.

3.2 Caracterização dos usos finais de água

Os usos finais de água foram determinados por meio de entrevistas com aplicação de questionários aos moradores das residências para determinar a frequência e o tempo de utilização dos aparelhos sanitários. Para equipamentos e aparelhos usados em base diária, os moradores foram convidados a descrever o padrão de consumo horário e estimar a frequência média de eventos ou duração total de uso em cada hora do dia. Para

equipamentos e aparelhos usados em base semanal ou mensal, os moradores estimaram a respectiva frequência de utilização por semana ou mês.

Além disso, a vazão e o consumo de água por ciclo para cada aparelho foi determinada através de uma avaliação *in loco*. As vazões de água habituais foram calculadas solicitando-se às famílias que abrissem as torneiras e os chuveiros três vezes nas vazões típicas usadas, e em seguida através da medição do volume total ao longo de 10 segundos para cada um dos três eventos. A partir das três vazões medidas, uma vazão média foi calculada. Além disso, informações sobre o consumo de água por ciclo de lavadoras de roupa e bacias sanitárias com caixa de descarga foi obtido a partir das especificações técnicas do produto ou no catálogo do Programa de Eficiência Energética Brasileira (PROCEL, 2012). A vazão das bacias sanitárias com válvula de descarga foi considerada igual a 1,7 L/s de acordo com norma brasileira NBR 5626 (ABNT, 1998).

O consumo mensal de água em cada aparelho foi calculado multiplicando-se ou sua respectiva vazão média e tempo de uso total estimado por mês, ou seu respectivo consumo médio de água por ciclo e estimativa do número de eventos por mês, de acordo com a Eq. 1.

$$C = Q \times t = c \times F \quad (1)$$

onde: C = consumo mensal de água (m³/mês);
Q = vazão média (L/s);
t = tempo total de utilização (segundos/mês);
c = consumo de água por ciclo (L/ciclo);
F = frequência de uso (ciclo/mês).

A estimativa do consumo de água em bacias sanitárias com válvula de descarga foi calculada multiplicando-se a vazão de água deste aparelho indicada pela NBR 5626 (ABNT, 1998) pelo tempo médio de uso da válvula de descarga nas residências.

Para representar os usos finais de água, os resultados foram apresentados como médias com intervalo de confiança de 90%. O intervalo de confiança foi calculado usando a distribuição t de *Student*, considerando um grau de liberdade igual ao tamanho da amostra menos um (isto é, n-1). Os cálculos foram realizados utilizando o programa computacional Minitab 16 (2010). Os intervalos de confiança foram determinados também para cada faixa de renda estudada. Usos finais de água foram classificados em potável (pia de cozinha, lavatório e chuveiro) e não potável (bacias sanitárias, tanque, torneira externa e lavadora de roupas).

4 RESULTADOS

4.1 Características socioeconômicas das famílias

As características socioeconômicas das famílias pesquisadas estão ilustradas na Figura 2. A renda familiar mensal máxima verificada foi igual a R\$ 8000,00, enquanto a renda *per capita* máxima foi igual a R\$ 4000,00. Estes valores máximos são valores considerados discrepantes porque os valores médios são consideravelmente mais baixos, próximos de R\$ 4100,00 para a renda total, e de R\$ 1000,00 para a renda *per capita*, para a faixa de renda 3. O número de ocupantes variou de um a seis moradores por residência, sendo que o número mediano verificado foi de quatro moradores. A mediana da renda familiar é de aproximadamente R\$ 2000,00 e a mediana da renda *per capita* é de aproximadamente R\$ 650,00.

Figura 2 – Características socioeconômicas da amostra

Fonte: Do Autor (2014)

Entre as diferentes faixas de renda, pode-se notar que o número médio de ocupantes aumenta com a renda familiar. O consumo de água tem uma amplitude mais elevada na primeira faixa de renda. A própria renda familiar tem maior amplitude na terceira faixa de renda.

4.2 Aparelhos sanitários existentes

As residências avaliadas estavam equipadas com os seguintes aparelhos sanitários: pia de cozinha, chuveiro, bacia sanitária, lavatório, lavadora de roupas, torneira externa e tanque. Entre as famílias estudadas, 77% possuíam lavadora de roupas, 45% apresentaram bacia sanitária com caixa de descarga (caixa acoplada ou caixa suspensa), e 55% das residências apresentou bacias sanitárias com válvula de descarga. Além disso, apenas 30% das residências usam água para usos finais externos, como irrigação e lavagem do carro.

4.3 Padrão de consumo de água

O consumo de água nas 48 famílias estudadas foi igual a 132,3 L/hab.dia. A Figura 3 ilustra o total e os padrões de consumo de água *per capita*, bem como a classificação de renda (faixas de renda 1, 2 e 3), para as residências estudadas.

Figura 3 – Padrões de consumo de água e classificação de renda nas residências.

Fonte: Do Autor (2014)

Em geral, o consumo total de água estava relacionado com o padrão de ocupação da residência, no qual quanto maior o tempo da permanência dos moradores em casa, maior era o consumo de água. Resultados semelhantes foram descritos por Vieira (2012) para famílias de baixa renda em Florianópolis. Em 33% das residências avaliadas o consumo total mensal de água foi de até 10 m³. Essas famílias não têm nenhum incentivo econômico para reduzir o seu consumo de água ou utilizar fontes alternativas, pois a

companhia de água local cobra uma taxa fixa para o consumo total de água, igual a 10 m³/mês por residência. A Figura 4 mostra que não existe uma correlação entre o consumo de água e a renda familiar para a amostra estudada.

Figura 4 – Correlação entre o consumo médio de água *per capita* e renda das famílias.

Fonte: Do Autor (2014)

Para a faixa de renda de até três salários mínimos, houve uma diferença de 410 L/hab.dia entre as habitações; para a faixa de renda de três a cinco salários mínimos, a diferença foi de 162 L/hab.dia entre as habitações. Acima de cinco salários mínimos, a diferença foi de 121 L/hab.dia. Essas diferenças indicam a heterogeneidade da amostra, apesar da divisão dos dados pelas condições financeiras das famílias. Para a faixa de renda de até três salários, por exemplo, há grande amplitude de variação no consumo *per capita*. Padrões similares de consumo de água são descritos em outros estudos realizados no Brasil (DANTAS et al., 2006; YWASHIMA et al., 2006; VIEIRA, 2012).

4.4 Usos finais de água

Por meio de medição *in loco* nos aparelhos hidráulicos foi determinada a vazão de chuveiros e torneiras, conforme apresentado na Tabela 1. O consumo de água por ciclo estimado para lavadora de roupas e bacias sanitárias é mostrado na Tabela 2.

Tabela 1 – Vazão de água dos aparelhos sanitários.

Equipamento	Vazão (L/s)	
	Média	Desvio padrão
Chuveiro	0,07	0,03
Lavatório	0,08	0,04
Pia	0,09	0,05
Tanque	0,13	0,13
Torneira externa	0,17	0,11

Fonte: Do Autor (2014).

Tabela 2 – Consumo de água por ciclo em aparelhos sanitários.

Equipamento	Consumo de água (L/ciclo)	
	Média	Desvio padrão
Bacia sanitária com válvula de descarga	6,2	1,4
Bacia sanitária com caixa acoplada	11,5	2,6
Lavadora de roupas	102,5	50,2

A vazão dos aparelhos sanitários variou significativamente entre as residências estudadas (Tabela 1). Essa variação foi maior para os usos finais que geralmente são operados em suas vazões máximas, ou seja, tanque e torneira externa. As vazões médias para estes equipamentos foram altas, 0,13 e 0,17 L/s, respectivamente, como são normalmente operados em sua capacidade máxima, a fim de realizar de forma mais rápida a função pretendida (por exemplo, encher um balde ou regar as plantas). Portanto, a vazão destes dois aparelhos depende da capacidade máxima de fornecimento de água dos sistemas hidráulicos prediais de acordo com as suas características, incluindo: (i) fornecimento

urbano de água direto ou indireto; (ii) perda de carga nos componentes hidráulicos; (iii) tipo de torneira. Uma tendência semelhante foi observada para o consumo de água por ciclo dos aparelhos sanitários (Tabela 2). Tal parâmetro apresentou variação maior para lavadora de roupas, pois o seu volume é diretamente proporcional ao tipo de lavadora, modelo e ciclo de lavagem utilizado.

A Tabela 3 mostra o indicador mensal do consumo de água *per capita* para cada aparelho, onde a média e os limites superior e inferior são apresentados para as três faixas de renda. Por exemplo, a lavadora de roupas, na faixa de renda 1, teve um consumo médio de água e limite inferior e superior de 23,0, 11,9 e 34,0 L/hab.dia, respectivamente. A Tabela 4 mostra a média e o limite superior e inferior para o consumo de água diário em aparelhos sanitários. A Figura 5 mostra os usos finais de água para cada família avaliada.

Tabela 3 – Consumo médio de água *per capita*, limite inferior e superior por aparelho sanitário.

Equipamento	Renda 1 (L/hab.dia)			Renda 2 (L/hab.dia)			Renda 3 (L/hab.dia)		
	LI* 90%	Média	LS** 90%	LI* 90%	Média	LS** 90%	LI* 90%	Média	LS** 90%
Chuveiro	58,5	79,4	100,3	33,7	53,7	73,7	27,1	39,7	52,3
Bacia sanitária	37,5	46,0	54,5	19,7	25,4	31,2	11,8	19,5	27,2
Pia	35,0	45,1	55,3	15,1	22,6	30,1	12,9	19,3	25,6
Lavadora de roupas	11,9	23,0	34,0	4,7	20,9	37,0	3,9	7,2	10,5
Lavatório	5,3	7,8	10,4	3,8	7,1	10,4	0,0	1,0	2,0
Tanque	2,4	6,1	9,8	0,8	2,3	3,9	0,4	0,9	1,4
Outros	1,9	3,3	4,7	0,2	0,5	0,9	1,0	1,9	2,8
Torneira externa	0,7	2,3	3,9	0,1	1,2	2,3	2,3	5,8	9,2

Fonte: Do Autor (2014). *LI é o limite inferior da média com 90% de confiabilidade; **LS é o limite superior da média com 90% de confiabilidade.

Tabela 4 – Consumo médio diário de água, limite inferior e superior por aparelho sanitário.

Equipamento	Renda 1 (L/dia)			Renda 2 (L/dia)			Renda 3 (L/dia)		
	LI* 90%	Média	LS** 90%	LI* 90%	Média	LS** 90%	LI* 90%	Média	LS** 90%
Chuveiro	127,8	148,4	169,0	103,2	147,8	192,3	108,8	163,4	218,0
Bacia sanitária	83,2	96,8	110,5	63,5	78,6	93,7	48,7	88,4	128,0
Pia	80,5	99,8	119,2	45,1	65,1	85,2	59,9	70,4	80,9
Lavadora de roupas	45,8	63,2	80,7	25,7	69,5	113,3	16,4	38,8	61,2
Lavatório	16,4	30,4	44,3	12,2	25,5	38,8	6,4	9,7	13,0
Tanque	16,3	21,7	27,2	13,7	21,0	28,3	0,0	15,9	36,8
Torneira externa	11,1	19,9	28,7	10,0	20,8	31,7	28,4	53,5	78,7
Outros	4,9	8,8	12,8	0,8	2,0	3,1	4,4	9,1	13,7

Fonte: Do Autor (2014). *LI é o limite inferior da média com 90% de confiabilidade; **LS é o limite superior da média com 90% de confiabilidade.

Os usos não potáveis (bacias sanitárias, tanque, torneira externa e lavadora de roupas) foram equivalentes em média 42-45% do consumo total de água nas residências. Todos estes usos não potáveis poderiam ser abastecidos por água pluvial como fonte alternativa de água. A água cinza produzida a partir de efluentes dos chuveiros, lavatórios e lavadora de roupas poderia fornecer 23-32% da demanda total de água nas habitações. Portanto, há um grande potencial de uso de água cinza como fonte alternativa de abastecimento de água em tanque, bacia sanitária e torneiras externas, pois a capacidade de fornecimento ultrapassa a demanda.

Figura 5 – Usos finais médios de água na amostra de residências.

Fonte: Do Autor (2014)

A Tabela 5 apresenta os usos finais de água para cada aparelho e os limites do intervalo de confiança para cada faixa de renda. Em média, chuveiro e a bacia sanitária representam os maiores usos finais de água para todas as faixas de renda. No entanto, nas faixas de renda 1 e 3, o terceiro maior uso final é a pia da cozinha; ainda, para a faixa de renda 2, o terceiro maior uso final é a lavadora de roupas.

Tabela 5 – Usos finais de água médios, limites inferiores e superiores com 90% de confiabilidade.

Equipamento	Renda 1 (%)			Renda 2 (%)			Renda 3 (%)		
	LI* 90%	Média	LS** 90%	LI* 90%	Média	LS** 90%	LI* 90%	Média	LS** 90%
Chuveiro	26	30	35	24	34	45	24	36	49
Bacia sanitária	17	20	23	15	18	22	11	20	29
Pia	16	20	24	10	15	20	13	16	18
Lavadora de roupas	9	13	16	6	16	26	4	9	14
Tanque	3	6	9	3	6	9	1	2	3
Lavatório	3	4	6	3	5	7	0	4	8
Torneira externa	2	4	6	2	5	7	6	12	18
Outros	1	2	3	0	0	1	1	2	3

Fonte: Do Autor (2014). *LI é o limite inferior da média com 90% de confiabilidade; **LS é o limite superior da média com 90% de confiabilidade.

Os chuveiros foram os aparelhos com maior consumo de água entre as famílias, em média 30 a 36%, variando entre 24 a 49% no limite inferior e superior com 90% de confiabilidade. O segundo maior equipamento consumidor de água a bacia sanitária de 11 a 29%, seguido de pia da cozinha, de 10 a 24%. Em média de 67 a 72% do consumo de água nas famílias de baixa renda estudadas é destinado para estes três maiores usos finais. No entanto, a contribuição de cada aparelho para o consumo total de água variou consideravelmente entre as residências.

Utilizando-se intervalos de confiança, estimou-se a variabilidade do padrão de consumo de água para cada aparelho. Por exemplo, o uso de chuveiro em famílias classificadas na faixa de renda 1 representou, em média, 30% do consumo de água, que varia entre 26% e 35%, com um intervalo de confiança de 90%. Pia de cozinha e bacia sanitária apresentaram padrões de consumo mensal de água relativamente semelhantes.

5 CONCLUSÕES

Este artigo caracterizou o padrão de consumo de água e os usos finais de água em uma amostra de 48 residências de baixa renda na região metropolitana de Florianópolis-SC.

Os resultados indicaram que o chuveiro foi o aparelho sanitário responsável pela maior parcela do consumo de água nas residências. O padrão de consumo de água foi associado ao padrão de ocupação das residências, onde se constatou que quanto maior o tempo de permanência dos moradores nas residências, maior era o consumo de água.

Com base na análise de usos finais de água, foi possível investigar a demanda de água não potável das habitações em conjunto com os respectivos dados socioeconômicos das famílias analisadas. Constatou-se que houve diferença de até 26% de consumo médio de água *per capita* entre as diferentes faixas de renda avaliadas. Padrões similares de consumo de água *per capita* foram encontrados em outros estudos brasileiros. As famílias com renda de até três salários mínimos consumiram em média 152 L/hab.dia enquanto, famílias com renda entre três e cinco salários mínimos, 111 L/hab.dia. As famílias com renda acima de cinco salários mínimos consumiram em média 113 L/hab.dia.

Os resultados deste estudo podem ser usados para estimar o consumo de água para novas habitações, bem como a desenvolver estratégias integradas de gestão da água em empreendimentos de baixa renda em Florianópolis. Esses dados também podem ser utilizados para campanhas de sensibilização sobre práticas de conservação de água entre famílias de baixa renda.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à FINEP pelo apoio e financiamento do estudo.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 5626**: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro. 1998.
- BEAL, C, STEWART, R.A., FIELDING, K. A novel mixed method smart metering approach to reconciling differences between perceived and actual residential end use water consumption. **Journal of Cleaner Production**, v. 2013, n. 0, p. 116-128, 2013.
- BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação, Gabinete da Secretaria. **Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)**. Medida Provisória nº 514, de 2010, Destaques, Brasília, DF, 2011.
- COHIM, E.; GARCIA, A. P. A.; KIPERSTOK, A.; DIAS, M. **Consumo de água em residências de baixa renda - estudo de caso**. In: 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2009, Recife. 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro - ABES.
- DANTAS, C. T.; UBALDO JR., L.; POTIER, A. C.; ILHA, M. S. O. **Caracterização do uso de água em residências de interesse social em Itajubá**. XI Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Florianópolis – SC, Anais... CD Rom, 2006.
- GARCIA, A.P.A.; SANTOS, M.; CONCEIÇÃO, D.; MACHADO, A.; KIPERSTOK, A. **Consumo domiciliar e uso racional da água em áreas de baixa renda: pesquisa de opinião**. In: I Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental - COBESA, Salvador, 2010.
- GHISI, E.; FERREIRA, D.F. Potential for Potable Water Savings by Using Rainwater and Greywater in a Multi-storey Residential Building in Southern Brazil. **Building and Environment**, v. 42, n. 7, p. 2512-2522, 2006.

- GHISI, E.; OLIVEIRA, S.M. Potential for potable water savings by combining the use of rainwater and greywater in houses in southern Brazil. **Building and Environment**, v 42, n. 4, p. 1731-1742, 2007.
- INMAN, D.; JEFFREY, P. A review of residential water conservation tool performance and influences on implementation effectiveness. **Urban Water Journal**, v. 3, n. 3, p. 127-143, Taylor & Francis, 2006.
- LEE, D.-J., PARK, N-S; JEONG, W. End-use analysis of household water by metering: the case study in Korea. **Water and Environment Journal**, v. 26, p. 455–464, 2012.
- MATOS, C.; TEIXEIRA, C. A.; DUARTE, A.A.L.S.; BENTES, I. Domestic water uses: Characterization of daily cycles in the north region of Portugal. **Science of the Total Environment**, 458–460, 444–450, 2013.
- MINITAB. Minitab 16 Statistical Software. State College, PA: Minitab, 2010. Disponível em: (<www.minitab.com>) Acesso em: março de 2013.
- PROCEL. Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Disponível em: (<<http://www.eletrobras.com>>) Acesso em: abril de 2012.
- ROCHA, A.L.; BARRETO, D.; IOSHIMOTO, E. **Caracterização e monitoramento do consumo predial de água**. Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água - Documento Técnico de Apoio Nº E1. Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, 1998.
- VIEIRA, A.S. **Uso racional de água em habitações de interesse social como estratégia para a conservação de energia em Florianópolis, Santa Catarina**. Dissertação de Mestrado (Engenharia Civil). Universidade Federal de Santa Catarina, 2012.
- WILLIS, R.M.; STEWART, R.A.; GIURCO, D.P.; TALEBPOUR, M.R.; MOUSAVINEJAD, A. End use water consumption in households: impact of socio-demographic factors and efficient devices. **Journal of Cleaner Production**, 1-9, 2013.
- YWASHIMA, L.A.; CAMPOS, M.A.S.; PIAIA, E.; LUCA, D.M.P.; ILHA, M.S.O. **Caracterização do uso de água em residências de interesse social em Paulínia**. XI Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Florianópolis-SC, Anais... CD Rom, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INTER-RELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE COMISSIONAMENTO, QUALIDADE, DESEMPENHO, SUSTENTABILIDADE E COORDENAÇÃO DE PROJETO E SUA APLICAÇÃO EM SISTEMAS PREDIAIS

ISHIDA, Christianne dos Santos Figueiredo (1); OLIVEIRA, Lúcia Helena de (2)

(1) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, eng.christianne@gmail.com

(2) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e-mail: lucia.helena@usp.br

RESUMO

Muitas empresas da cadeia produtiva da construção civil ainda têm como desafio a adoção dos conceitos de qualidade, desempenho, sustentabilidade, comissionamento, coordenação de projeto, gerenciamento de execução e gerenciamento de facilidades para a solução de problemas sociais, ambientais e econômicos, resultantes de suas atividades nas fases de planejamento, projeto, execução, operação e manutenção e renovação ou demolição. O comissionamento é um processo que atua em conjunto com a coordenação do projeto, o gerenciamento de execução e o gerenciamento de facilidades, para atender aos requisitos de projeto do proprietário, documentar as fases do ciclo de vida do empreendimento, capacitar os profissionais de operação e manutenção, com o objetivo de evitar as falhas, diminuir desperdícios e retrabalhos, melhorar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade. O processo de comissionamento é mais difundido em sistemas prediais de ar condicionado e iluminação tendo como meta a alta eficiência energética e a economia de água. No Brasil o processo de comissionamento de sistemas prediais hidrossanitários é pouco utilizado. Neste contexto, o objetivo deste artigo é mostrar a inter-relação entre os processos de comissionamento, coordenação de projetos, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades e os objetivos da qualidade, desempenho, sustentabilidade e o impacto de sua aplicação em sistemas prediais hidrossanitários. Para realização deste artigo exploratório, utilizou-se a pesquisa bibliográfica. O resultado é apresentado por meio da proposição de uma figura de inter-relacionamento das relações existentes entre as premissas, as etapas do ciclo de vida, as fases e os processos do empreendimento para demonstrar em que momento executa-se o processo de comissionamento. Este trabalho contribuirá para difundir o conceito de comissionamento e embasar um modelo de processo de comissionamento para sistemas prediais hidrossanitários.

Palavras-chave: comissionamento, sistemas prediais, qualidade, desempenho, sustentabilidade.

ABSTRACT

Many companies in the supply chain of construction have as challenge the use of the concepts of quality, performance, sustainability, commissioning, project management, management execution and management facilities for solving social, environmental and economic problems resulting from its activities phases of planning, design, implementation, operation and maintenance and renovation or demolition. Commissioning is a procedure that works in conjunction with the coordination of the project, management execution and facilities management for attend requirements of project owner, documenting the phases of the life cycle of the enterprise, empowering professionals to operation and maintenance, in order to prevent failures, reduces waste and re-works, improve quality, performance and sustainability. It should be executed in conjunction with other processes - project coordination, management execution and management facilities. The commissioning process is more widespread in building air conditioning systems and lighting to aim high-energy efficiency and water savings. In Brazil, the process of commissioning of water supply and drainage building systems is few used. In this context, the aim of this article is to present the interrelationship between the processes of commissioning, project management, execution

management, facilities management and objectives quality, performance, sustainability and the impact of its application in water supply and drainage building systems. In order to develop this exploratory article, it was used the literature. The result is presented by proposing a figure of inter-relationship of the relationship between the premises, the stages of the life cycle stages and processes of the enterprise in order to demonstrate the correct time to use the commissioning process. This work contribute to spread the concept of commissioning and to support a model of commissioning building systems for water supply and drainage building process.

Keywords: *Commissioning, building systems, quality, performance, sustainability.*

1 INTRODUÇÃO

Em 2014, a região metropolitana de São Paulo apresenta uma das piores crises de escassez de água. Para evitar as anomalias e falhas, e controlar o desperdícios de água em empreendimentos o sistema hidrossanitário deve ser projetado, executado e mantido tendo-se como premissa os conceitos de comissionamento, de sustentabilidade, da qualidade e do desempenho.

Algumas anomalias e falhas provocam desperdício, contaminação ou mau funcionamento dos sistemas prediais hidráulicos tais como: vazamentos, deficiências de pressão e vazão, rompimento de fechos hídricos, super e subdimensionamento, dentre outras.

Os avanços tecnológicos têm aumentado a complexidade dos sistemas prediais, o que contribui para o aumento da incidência de manifestações patológicas Gnipper (2010).

Segundo Saes (2006), as falhas identificadas no início de operação do empreendimento associadas aos problemas relacionados às condições de saúde do ambiente construído, energia e segurança, com consequente perda de inserção no mercado imobiliário tem motivado a implementação do processo de comissionamento em diversos tipos de empreendimentos.

O comissionamento de instalações, sistemas e equipamentos integra as boas práticas de engenharia, que tem o objetivo a entrega ao usuário final um ambiente seguro e funcional de acordo com requisitos de projeto do proprietário (NASCIMENTO, 2005).

Este artigo, por meio de pesquisa exploratória e proposição de figura que apresenta o inter-relacionamento dos processos de comissionamento, coordenação de projeto, gerenciamento de execução e gerenciamento de facilidades para atingir os objetivos da qualidade, desempenho e sustentabilidade, tem como objetivo mostrar a importância do emprego simultâneo.

2 COMISSIONAMENTO, COORDENAÇÃO DE PROJETO, GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO DE FACILIDADES, QUALIDADE, DESEMPENHO E SUSTENTABILIDADE

Em uma primeira análise, conforme apresentado na Figura 1 a relação existente entre o comissionamento, coordenação de projetos, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades é que são processos e juntos são executados para alcançar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade de um empreendimento, que são objetivos.

Observa-se que comissionamento, coordenação de projetos, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades são processos que interagem para os mesmos objetivos, que devem ser obtidos com a interação da qualidade, do desempenho e da sustentabilidade.

Figura 1 – Relação inicial entre comissionamento, coordenação de projetos, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades, qualidade, desempenho e sustentabilidade

Fonte: autor

Observa-se que comissionamento, coordenação de projetos, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades são processos que interagem para os mesmos objetivos, que devem ser obtidos com a interação da qualidade, do desempenho e da sustentabilidade. No entanto, na maioria dos empreendimentos nacionais, os processos, são executados separadamente. Objetiva-se a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade, porém não se observa a inter-relação existente entre os processos, os objetivos e o processo-objetivo.

Segundo Fossati (2008) o primeiro ponto a ser considerado é que os objetivos de qualidade, desempenho e sustentabilidade dos empreendimentos, devem ser propostos desde as etapas iniciais de planejamento e projeto, prosseguirem durante a execução, com a participação dos profissionais responsáveis pela operação e manutenção dos empreendimentos. O planejamento e o projeto do empreendimento figuram como etapas fundamentais, onde se têm oportunidades de discutir soluções integradas para atingir um determinado nível de desempenho durante a vida útil do empreendimento, e considerar os aspectos ambientais, sociais, econômicos, o entorno, a gestão dos recursos e a especificação dos materiais.

2.1 Comissionamento

Comissionamento é um processo para atender aos requisitos de projeto do proprietário, documentar as fases do ciclo de vida do empreendimento, capacitar os profissionais de operação e manutenção, com o objetivo de evitar falhas, diminuir desperdícios e retrabalhos, melhorar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade.

Pode ser utilizado em momentos diferentes do ciclo de vida do empreendimento, recebe, segundo Baechler e Farley (2011), as seguintes denominações:

- **Comissionamento** é o processo utilizado em empreendimentos que serão construídos ou sofrerão grande obra de renovação.
- **Recomissionamento** é o comissionamento periódico para empreendimentos que já foram comissionados anteriormente.
- **Retrocomissionamento** refere-se ao comissionamento dos empreendimentos existentes que não foram comissionados anteriormente.

Enquanto no novo empreendimento o comissionamento focaliza-se em assegurar que os novos sistemas sejam totalmente integrados, testados e operados corretamente, no empreendimento existente o comissionamento identifica as deficiências dos sistemas e equipamentos existentes e faz recomendações para melhorar o desempenho e assegurar a operação (BAECHLER; FARLEY, 2011).

O processo de comissionamento é executado por uma equipe multidisciplinar e não por um único profissional, sendo que o agente comissionador deve ser um profissional com experiência em execução e capacitado em comissionamento e comunicação.

O processo de comissionamento deve ser iniciado na fase de planejamento e terminar pelo menos um ano após o início da operação do empreendimento, segundo as seguintes etapas do empreendimento:

- as atividades de comissionamento durante a fase de planejamento é a base para o processo de comissionamento e são essenciais para a operação do empreendimento (GRONDZIK, 2009);
- as principais atividades durante a fase do projeto incluem o desenvolvimento da base de projeto, o desenvolvimento contínuo e a ampliação do plano de comissionamento, a inclusão de atividades de comissionamento, os documentos de execução e a verificação de documentos de projeto. O principal objetivo durante a fase de projeto é verificar se as decisões de projeto estão de acordo com os requisitos de projeto do proprietário (GRONDZIK, 2009);
- a fase de execução inclui testes de verificação do equipamento selecionado e sistemas, capacitação de profissionais de operação e manutenção, elaboração de um manual dos sistemas, atualização do plano de validação, e a atualização dos requisitos de projeto do proprietário (ÁGÚSTSSON; JENSEN, 2012);
- nas fases de operação e manutenção deve-se executar o recomissionamento para empreendimentos que já sofreram comissionamento ou retrocomissionamento para empreendimentos que não foram comissionados anteriormente. Mas no último caso, se o empreendimento for totalmente reformado executa-se o comissionamento propriamente dito;

2.2 Coordenação de projeto

Um dos pontos geradores de falhas nos sistemas prediais hidráulicos é a falta de comunicação entre os envolvidos e a incompatibilidade entre os projetos. Uma das ferramentas utilizadas para minimizar estes problemas é a coordenação de projeto, conceituada por Melhado et al. (2011) como a atividade de suporte ao desenvolvimento do processo de projeto voltada à integração dos requisitos de desempenho e das decisões de projeto.

A coordenação de projeto tem como objetivo fomentar a interatividade na equipe de projeto e melhorar a qualidade dos projetos assim desenvolvidos. Cabe à coordenação garantir que as soluções técnicas desenvolvidas pelos projetistas de diferentes especialidades sejam congruentes com as necessidades e objetivos do cliente, compatíveis entre si e com a cultura construtiva das empresas construtoras que serão responsáveis pelas respectivas obras. A coordenação de projeto deve ser exercida durante todo o processo de projeto.

Enquanto a coordenação tem como objetivo fomentar a interatividade na equipe de projeto e melhorar a qualidade dos projetos desenvolvidos, o comissionamento é um processo sistemático para garantir, por meio da verificação e documentação, que todos os sistemas operem de forma interativa, desde a fase de concepção até pelo período mínimo de um ano após o início da operação do edifício (GSA, 2005).

2.3 Gerenciamento de execução

O gerenciamento de execução aborda o processo logístico do canteiro de obras e execução do empreendimento. Entre as atividades desenvolvidas citam-se: o controle do

cronograma, dos custos e da qualidade da execução; o planejamento do canteiro de obras, o planejamento do almoxarifado, do recebimento e da devolução de materiais; o gerenciamento dos recursos humanos do canteiro de obra; gerenciamento da segurança no trabalho; a gestão dos resíduos e a assessoria na entrega do empreendimento.

2.4 Gerenciamento de facilidades

O gerenciamento de facilidades, também conhecida como *facilities management*, segundo Graça (2012), tem por finalidade o planejamento e a operação de processos eficientes, integrando edificações, equipamentos e serviços e efetivar a consecução dos propósitos das organizações.

O processo de comissionamento beneficia o gerente de facilidades porque torna a gestão simplificada com as bases da operação e manutenção perfeitamente documentadas e treinadas (DOMINGUES, 2008).

2.5 Qualidade

O conceito de qualidade está genericamente associado à satisfação do cliente com um determinado bem, quer seja produto ou serviço, e se aproxima do conceito de desempenho na medida em que se vincula à adequação ao uso desse bem (GNIPPER, 2010).

Nos Sistemas Prediais Hidráulicos, como de outros subsistemas, a qualidade está relacionada com o processo de melhoria contínua que se inicia na identificação dos clientes e fornecedores e estende-se em todas demais etapas: concepção, uso, operação e manutenção, com o objetivo de determinar as exigências de cada qual, relativas ao fluxo de produtos, serviços e informações. São exemplos de informações relevantes as exigências dos clientes, o método construtivo adotado, fluxos para a compatibilização dos projetos, especificações dos componentes, modificações na fase de execução, etc. (GNIPPER, 2010).

2.6 Desempenho

Segundo a NBR 15575-1 (ABNT, 2013) o desempenho é o comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas. Os requisitos de desempenho são condições que expressam qualitativamente os atributos que a edificação e seus sistemas devem possuir, a fim de poderem satisfazer as exigências do usuário. Os critérios de desempenho são especificações quantitativas dos requisitos de desempenho, expressos em termos de mensuráveis, a fim de serem objetivamente determinados.

Para o desempenho com sucesso de um empreendimento, o envolvimento preliminar de todos os membros da equipe de projeto é essencial. Por esta razão, a presença dos responsáveis pela operação também é essencial desde a fase inicial da realização do empreendimento (FOSSATI, 2008). Mas, independentemente dos cuidados que se possam ter no projeto do empreendimento, se os sistemas e equipamentos não forem instalados corretamente, o empreendimento não terá o desempenho esperado (LOPES, 2011).

Um requisito de desempenho dos sistemas prediais hidráulicos é a facilidade de manutenção e consequente acessibilidade aos seus componentes (GNIPPER, 2010).

2.7 Sustentabilidade

O Brasil inicia as primeiras ações relacionadas à construção sustentável. Entende-se que o projeto e a execução de empreendimentos sustentáveis exigirão dos profissionais e empresas uma organização diferente, que considere a possibilidade da realização do projeto de forma integrada. Esse novo método de projeto implicaria mudanças que se

estenderiam desde a organização de documentos até o treinamento dos operários no canteiro de obras (SALGADO et al., 2012).

Para obtenção de empreendimentos mais sustentáveis é necessário fazer o uso racional de recursos naturais tais como materiais, água e energia, utilizar materiais ecologicamente corretos, atentar para o conforto dos usuários, reduzir os custos ao longo da vida útil do empreendimento e alterar o mínimo possível o ambiente no qual estão inseridos os empreendimentos (FOSSATI, 2008).

Por meio da análise dos conceitos de coordenação de projetos, comissionamento, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades, qualidade, desempenho e sustentabilidade verifica-se a existência de uma relação entre estes conceitos que está apresentada no próximo item.

3 RESULTADOS E DISCUSÕES

Na Figura 2 é apresentado um exemplo da relação entre qualidade, desempenho e sustentabilidade, por meio da análise de uma torneira.

Figura 2 – Relação entre qualidade, desempenho e sustentabilidade

Fonte: autor

Conforme ilustrado na Figura 2, a torneira pode atender às expectativas do usuário com relação à qualidade. Para o desempenho, além da qualidade, ela deve apresentar uma vazão de água adequada, manutenibilidade, durabilidade e adequabilidade ao uso, dentre outras.

Para a sustentabilidade é necessário abranger as implicações ambientais sociais e econômicas. Para a torneira da Figura 2 a adoção de um arejador ou de um restritor de vazão, ou de um registro regulador de vazão, que diminua a vazão, é um exemplo de componente que em conjunto com a utilização em menor tempo obtém-se a redução no volume de água consumido em busca conservação da água como objetivo da sustentabilidade.

Segundo Cleto (2011) a utilização de soluções consagradas e boas práticas nas etapas de projeto, execução e controle das obras contribui para a melhoria da qualidade, desempenho e sustentabilidade.

Para do processo de comissionamento, segundo Assis (2010), devem-se ter claros os objetivos e os resultados esperados de cada sistema predial instalado, que assegurem a qualidade da instalação, operação e desempenho, mas reduz o número de falhas e paradas inesperadas dos sistemas.

Para demonstrar a relação existente entre as fases do empreendimento, a coordenação de projeto, o gerenciamento de execução, o gerenciamento de facilidade, o comissionamento, o recomissionamento, o retrocomissionamento, a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade, utiliza como base as propostas de Molenaar; Vanegas e Martinez (2000), Mogge Jr. (2004), Vanegas (2003), Carvalho (2007) e SECOVI e CBCS

(2013), tendo-se como premissas do empreendimento os problemas, as necessidades e as oportunidades, com soluções nas dimensões ambiental, social e econômica.

O ciclo de vida do empreendimento inicia-se na avaliação e definição dos objetivos e termina com a reabilitação, que inicia um novo ciclo de vida, ou com a desconstrução.

Na literatura observa-se que nas fases do empreendimento a denominação de fase de projeto é utilizada principalmente na coordenação de projetos. A fase de execução é também difundida como fase de construção. Propõe-se o termo fase de renovação ou demolição para delimitar a fase final do ciclo de vida do empreendimento.

O processo de coordenação de projeto, para melhor eficiência, deve ter início na fase de planejamento, na etapa da avaliação dos objetivos. O término deve ocorrer no início da fase de operação e manutenção, na etapa da entrega do empreendimento.

O gerenciamento de execução é iniciado na etapa de contrato e negociação das atribuições da execução e termina com o *turn over* para o proprietário e usuários finais.

O gerenciamento de facilidades, em geral, é iniciado na fase de transição entre a execução e a operação e manutenção, na etapa de entrega e *star-up* e termina com o fim do ciclo de vida do empreendimento.

O comissionamento não se trata de uma fase adicional às fases dos processos existentes, mas o processo que corre em paralelo com o processo de execução. Não é um evento isolado de testes de um único equipamento. Não é um processo de *start-up*, segundo ressaltado por Ágústsson e Jensen (2012) e Grondzik (2009). O comissionamento provavelmente envolverá os testes, ajustes e balanceamento, a ferramenta de start-up e testes de vários tipos, mas estes são apenas uma parte de processo de comissionamento que ocorre em todas as fases de um empreendimento.

O processo de comissionamento iniciado na fase de planejamento de um novo empreendimento reduz significativamente os custos relacionados com a execução. As deficiências identificadas durante a fase de projeto, ao invés de na fase de operação, são menos dispendiosas porque orientam o processo decisório e melhoram o custo-benefício das medidas implantadas (BAEHLER; FARLEY, 2011), (OTEC, 2012).

O recomissionamento ocorre periodicamente na fase de operação e manutenção. No caso da execução de uma reforma de grande porte no empreendimento usa-se o processo de comissionamento propriamente dito, tendo-se em vista que para reformas de pequeno porte o termo empregado é o recomissionamento.

A qualidade e o desempenho devem ser objetivo nas premissas, etapas do ciclo de vida, nas fases e nos processos do empreendimento.

Em todas etapas do ciclo de vidas, fases e processos do empreendimento é necessário executar soluções sustentáveis. A qualidade e o desempenho contribuem para a sustentabilidade se as soluções propostas considerarem as dimensões ambientais, sociais e econômicas.

A coordenação de projeto e o comissionamento são processos exercidos simultaneamente com objetivo de evitar as falhas, diminuir o desperdício e os retrabalhos, melhorar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade do empreendimento.

Na Figura 3 é apresentada a relação existente entre sustentabilidade, desempenho, qualidade, comissionamento, recomissionamento, coordenação de projeto, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades, fases do empreendimento, etapas do ciclo de vida e as premissas do empreendimento.

Figura 3 – Relação existente entre sustentabilidade, desempenho, qualidade, comissionamento, recomissionamento, coordenação de projeto, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades, fases do empreendimento, etapas do ciclo de vida e as premissas do empreendimento

Fonte: autor

Para completar a análise das relações existentes é apresentada na Figura 4 a relação entre os processos de retrocomissionamento que ocorre em um período da fase de manutenção e operação.

Após o processo de retrocomissionamento executa-se periodicamente o recomissionamento do empreendimento para manter os objetivos da qualidade, do desempenho e da sustentabilidade do empreendimento.

Figura 4 - Relação existente entre sustentabilidade, desempenho, qualidade, retrocomissionamento, recomissionamento, coordenação de projeto, gerenciamento de execução, gerenciamento de facilidades, fases do empreendimento, etapas do ciclo de vida e as premissas do empreendimento

Fonte: autor

Nas Figuras 3 e 4 são apresentadas as relações existentes entre as premissas, as etapas do ciclo de vida, as fases e os processos do empreendimento para demonstrar em que momento executa-se o processo de comissionamento propiciando a elaboração de um modelo de processo de comissionamento para sistemas prediais hidrossanitários.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O comissionamento é um processo para atender aos requisitos de projeto do proprietário, documentar as fases do ciclo de vida do empreendimento, capacitar os profissionais de operação e manutenção, com o objetivo de evitar as falhas, diminuir desperdícios e retrabalhos, melhorar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade.

A análise apresentada permite concluir que:

- a coordenação de projeto e o comissionamento são processos exercidos simultaneamente tendo em vista evitar falhas, diminuir desperdícios e retrabalhos, melhorar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade;
- a sustentabilidade deve ser objetivo em todas as fases da edificação, incluindo as fases de operação e manutenção, renovação ou demolição;
- a qualidade e o desempenho contribuem para a sustentabilidade se as soluções propostas considerarem as dimensões ambientais, sociais e econômicas;
- o processo de comissionamento deve ser iniciado na fase de planejamento e terminar pelo menos um ano após o início da operação do empreendimento.

REFERÊNCIAS

ÁGÚSTSSON, R. Ö; JENSEN, P. A. Building commissioning: what can Denmark learn from the U.S. experience? **Journal of performance of constructed facilities**, v. 26, n. 3, p. 271-278, Jun. 2012.

ASSIS, A. 40 perguntas – manutenibilidade: management facilities: que recomendações as empresas devem seguir para reduzir ao mínimo a necessidade de manutenção de sistemas prediais?. **Téchne**, 162 ed., set. 2010. Disponível em: <<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/162/40-perguntas-manutenibilidade-287781-1.aspx>>. Acesso em: 18 jul. 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-1**: edificações habitacionais — desempenho: parte 1: requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013.

BAECHLER, M.; FARLEY, J. **A guide to building commissioning**. Washington: Pacific Northwest National Laboratory, 2011, 47p. Prepared for U.S. Department of Energy: building technologies program, in 25/11/2011.

CARVALHO, G. S. B. Passo a passo do gerenciamento de projetos. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, São Paulo, v. 2, n. 1, mai. 2007. Disponível em: <<http://www.iau.usp.br/gestaodeprojetos/>>. Acesso em 20 nov. 2011.

CLETO, F. R.; et al. Códigos de práticas: uma proposta de documentos técnicos de referência de boas práticas para a construção de edifícios no Brasil. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 7-19, abr./jun. 2011.

CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL (CBCS); SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO (SECOVI-SP). **CONDUTAS de sustentabilidade no setor imobiliário residencial**. 2011. 90 p. Disponível em: <<http://www.secovi.com.br/sustentabilidade/caderno-de-sustentabilidade/>> Acesso em: 31 mai. 2013.

FOSSATI, M. **Metodologia para avaliação da sustentabilidade de projetos se edifícios: o caso de escritórios em Florianópolis**. 2008. 312 p. Tese (Doutorado).- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

GNIPPER, S. F. **Diretrizes para formulação de método hierarquizado para investigação de patologias em sistemas prediais hidráulicos e sanitários**. 2010. 238 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Campinas, SP, 2010.

GRAÇA, M. E. A. **Gerenciamento de Facilidades**: Transformando o mundo em um lugar melhor para viver. São Paulo: Poli integra, 2012. Disponível em: <<http://poli-integra.poli.usp.br/cursos/gerenciamento-de-facilidades/>>. Acesso em: 20 jul. 2014.

GRONDZIK, W. T. **Principles of building commissioning**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009. 132p.

LOPES, S. M.B. **Estudo e aplicação do processo de comissionamento a sistemas de ventilação de edifícios**. 2011. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de ciências e tecnologia, Universidade de Coimbra, Coimbra, set. 2011.

MELHADO, S. B. **Coordenação de projetos**: atribuições e responsabilidades. São Paulo: AECweb, 26 out. 2007. Disponível em: <<http://www.aecweb.com.br/artigo/gerenciamento-de-obras/402/silvio-melhado/coordenacao-de-projetos-atribuicoes-e-responsabilidades.html>> Acesso em: 23 nov. 2011.

MOGGE JR., J. W. **Breaking through the first cost barriers of sustainable planning, design, and construction**, 2004. Tese (Doutorado) - School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, Georgia, Dec. 2004.

MOLENAAR, K.; VANEGAS, J. A.; MARTINEZ, H. Appropriate Risk Allocation in Design-Build RFPs. In: CONSTRUCTION CONGRESS, VI, 2000, Florida, United States. **Book...** American Society of Civil Engineers, p. 1083-1092.

NASCIMENTO, A. Comissionamento e Qualidade de Instalações Farmacêuticas. **Controle de contaminação**, São Paulo, n. 78, p. 19-20, out. 2005

OTEC. **Comissionamento**. São Paulo: 2012. Disponível em: <<http://www.otec.com.br/17-0/servicos/engenharia-de-sistemas-prediais/comissionamento>>. Acesso em: 18 jul. 2014.

SAES, F. Comissionamento em Edificações. **Revista Infra**, São Paulo, 77. ed., 23 jun. 2006. Disponível em: <<http://www.revistainfra.com.br/portal/Textos/?Entrevistas/8019/Comissionamento-em-edificacoes->>. Acesso em: 17 nov. 2012.

SALGADO, M. S.; CHATELET, A.; FERNANDEZ, P. Produção de edificações sustentáveis: desafios e alternativas. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 12, n. 4, p. 81-99, out./dez. 2012.

U.S. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION (GSA). **The building commissioning guide**. Washington: GSA Public Service, Apr. 2005. 84 p.

VANEGAS, J. A. Road map and principles for built environment sustainability. **Environmental Science & Technology**, Atlanta, Georgia, v. 37, n. 23, p. 5363-5372, 2003.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA NO EDIFÍCIO DAS FACULDADES DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA

PACHECO, Gabriela Ribeiro (1); CAMPOS, Natália Cristina (2); CAMPOS, Marcus André Siqueira (3)

(1) Universidade Federal de Goiás, gabi_ribeiro@hotmail.com (2) Universidade Federal de Goiás, natcampos91@hotmail.com, (3) Universidade Federal de Goiás, marcusscampos@gmail.com

RESUMO

Visto que a água é um recurso indispensável à sobrevivência humana, há uma crescente preocupação com a criação de soluções para reduzir o seu consumo, desde o abastecimento até o usuário final. Este trabalho contempla o processo de implantação de um Programa de Conservação de Água em um edifício de um Câmpus Universitário. Considerando a existência de inúmeras tipologias de uso, que abrangem desde clínicas a salas de aula, é realizado um diagnóstico do estado de conservação, das condições de operação das instalações hidrossanitárias, e assim, são definidas ações para reduzir o consumo. Desta forma, para o edifício das Faculdades de Odontologia e Farmácia da Universidade Federal de Goiás estima-se um volume de perdas que totalizam 2166 litros por dia. É estabelecido um plano de intervenções que propõe inicialmente ações para a correção de vazamentos. A partir daí, recomenda-se a substituição dos aparelhos convencionais por economizadores e o aproveitamento de fontes alternativas. Para que a redução no consumo seja permanente é necessário ainda realizar manutenções preventivas periodicamente.

Palavras-chave: Programa de Conservação de Água. Programa de Uso Racional de Água. Sistemas prediais. Equipamentos sanitários. Patologias e vazamentos.

ABSTRACT

Once water is an essential resource for human survival, there is a growing concern about the creation of solutions to reduce its consumption, from the supply to the end users. Therefore, this work describes the process of implementing a Water Conservation Program in a building of a University Campus. Given the several types of uses, ranging from clinics to classrooms, a diagnosis of the conservation state and the operating conditions of plumbing facilities, is carried out. After that actions to reduce consumption are defined. In this way, for the building of the School of Dentistry and Pharmacy of the Federal University of Goiás (Universidade Federal de Goiás) it is estimated a volume of water losses totaling 2166 litres per day. It is established a plan of interventions that initially proposes actions to fixing leaks. From that, it is recommended the replacement of conventional equipments by water saving devices and the use of alternative sources. For consumption reduction be permanent, it is still necessary to accomplish preventive maintenance periodically.

Keywords: Program of Water Conservation. Program of Rational Use of Water. Building Systems. Sanitary appliances. Pathologies and leaks.

1 INTRODUÇÃO

A água é um recurso abundante no planeta, no entanto, de acordo com Clarke e King (2005), 97,5% de seu total é salgado e 69,5% do restante está indisponível nas geleiras.

O Brasil, segundo estes mesmos autores, detém 12% do volume total de água doce, contudo, sofre com o problema da má distribuição dos mananciais e também com a baixa qualidade dos mesmos. Esta última causada pela ação humana que gera crescentes níveis de poluição. O crescimento populacional constante e a intensificação das atividades econômicas contribuem para o aumento da demanda, agravando ainda mais o problema da escassez.

Atualmente, no país, o aproveitamento de águas pluviais não é muito difundido, o reuso é pouco praticado e a água contaminada é tratada de forma inadequada. Assim o custo de tratamento eleva-se e o gerenciamento da mesma torna-se muito mais complexo. Desta forma percebe-se a importância da gestão dos recursos disponíveis, tornando essencial a implantação de uma política de conservação.

Sautchúck (2004) aponta que, de um modo geral, o processo de conservação deste recurso se inicia com a otimização do consumo, de forma a minimizá-lo, como é inicialmente proposto por um Programa de Uso Racional de Água (PURA). Feito isso, devem ser analisadas as fontes alternativas de água, como estabelece um Programa de Conservação de Água (PCA). Compreendendo ações que resultem na economia deste recurso, atuando de maneira sistêmica sobre a oferta e demanda do mesmo, conforme define Sautchuk *et al.* (2006).

A utilização da água deve ser analisada desde o nível macro, que abrange o gerenciamento dos recursos hídricos em bacias hidrográficas, até o nível micro, representado pelos sistemas prediais. Vale ressaltar que os programas de uso racional aplicados neste nível têm sido amplamente utilizados nos últimos anos, principalmente para as edificações institucionais, industriais e comerciais. Isso se deve ao fato da abordagem mais próxima do usuário final ser mais eficiente no que diz respeito à facilidade de intervenção e a obtenção de resultados. Dentre eles destacam-se o Programa de Uso Racional de Água da Universidade de São Paulo (PURA-USP), apresentado por Nunes (2000), o Programa de Conservação de Água da Universidade Estadual de Campinas (PRÓ-ÁGUA), detalhado por Silva (2004), e o estudo de Gomes (2011) realizado na Universidade Federal de Goiás.

O presente trabalho, tem o intuito de estabelecer ações para implantação de um Programa de Conservação de Água (PCA) em um edifício da Universidade Federal de Goiás usando a metodologia do PURA desenvolvido pela Universidade de São Paulo.

2 METODOLOGIA

Primeiramente foi escolhida a edificação de estudo. Em seguida a população fixa foi quantificada através de informações obtidas junto às coordenções de cada unidade, que forneceram o número de alunos matriculados, bem como de professores e funcionários cadastrados. A estimativa da população flutuante, representada pelos usuários dos laboratórios e clínicas, foi realizada a partir de uma média do número de atendimentos realizados no prédio.

Para estimar o consumo de água foi feito um levantamento do mesmo através das faturas de cobrança da Companhia de Saneamento Local. Dessa forma determinou-se o índice de consumo (IC), que é a relação entre a quantidade total de água consumida e o número de usuários.

Foram levantados os projetos arquitetônicos e hidrossanitários da edificação em questão, e assim, identificados os pontos de consumo de água, sendo as atualizações observadas após uma verificação em campo.

Foi realizado o cadastramento dos aparelhos instalados em cada ponto de consumo. Para tanto, foi necessário examinar o estado de conservação dos mesmos. Além disso, foi verificada a existência de vazamentos, a partir do exame visual, e identificada a forma dos mesmos. Calculou-se o índice de vazamentos (IV), que é a relação entre o número de pontos de utilização com esta manifestação patológica e o total. Finalmente, foi estimado o volume perdido através dos vazamentos e calculado o índice de perdas (IP), que é a relação entre o volume de perdas visíveis e invisíveis e o consumo médio diário.

Com base nas informações obtidas na pesquisa, foram identificados os pontos críticos que contribuem para o aumento do consumo de água. Assim, estabeleceu-se as ações mais eficazes para cada tipo de problema, tais como conscientização dos usuários e substituição de aparelhos comuns por economizadores.

3 RESULTADOS

O edifício que abriga as Faculdades de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal de Goiás foi selecionado por seu grande potencial de redução de consumo de água e por apresentar necessidade de reabilitação profunda, como aponta Oliveira (2013). Isso torna indispensável realizar uma investigação das manifestações patológicas do Sistema Predial Hidrossanitário para preservar a edificação e também torná-la sustentável. Desta forma, a partir de um diagnóstico das condições do mesmo e de suas instalações hidrossanitárias foram sugeridas medidas para reduzir o consumo.

3.1 LEVANTAMENTO DA CONSUMO DE ÁGUA DO EDIFÍCIO

A edificação foi construída em 1989 e apresenta uma área construída de 7932 m². Conta com salas de aula, gabinetes, secretarias, laboratórios, banheiros, copas, um auditório e uma cantina. Além disso tem-se o Laboratório Rômulo Rocha (que presta serviços de análises clínicas), a Farmácia-Escola, quatro ambulatórios odontológicos (onde os alunos realizam consultas gratuitamente) e o Centro Goiano de Doenças de Boca (CGDB) que oferece tratamento para pacientes com lesões bucais. A existência de inúmeras tipologias resulta em uma investigação bastante complexa, já que possuem necessidades distintas.

A circulação de pessoas no edifício em questão é intensa. O número de professores, alunos e funcionários das unidades foi obtido nas coordenações de cada curso. Os atendentes do Laboratório Rômulo Rocha e do Serviço de Atendimento ao Público (SEAP) da Faculdade de Odontologia estimaram uma média dos atendimentos realizados por dia neste laboratório e nos ambulatórios. Na Faculdade de Farmácia são 37 professores e 376 alunos e 51 funcionários, tendo 60 atendimentos diários. Já na Faculdade de Odontologia são 60 professores, 298 alunos e 40 funcionários, tendo 55 atendimentos diários. As duas unidades compartilham 5 funcionários para a segurança e 10 de limpeza. Assim, chegou-se nos valores 877 e 115, correspondentes às populações fixa e flutuante do edifício.

Verificou-se o consumo de água com base nas faturas de cobrança da SANEAGO, disponibilizadas pelo Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF). O edifício conta com apenas um hidrômetro, logo as duas unidades foram analisadas conjuntamente. Foram levantados os preços das faturas de março de 2011 a setembro de 2013. O consumo médio foi calculado a partir dos dados situados no intervalo entre a média inicial e uma variação de mais e menos o desvio padrão e equivale a 602,62 m³/mês ou 20,09 m³/dia. Os valores das contas para o mesmo período, de março de 2011 a setembro de 2013, variaram de R\$ 3.216,77 até R\$ 14.148,99.

3.2 LEVANTAMENTO PATOLÓGICO E ESTIMATIVAS DE PERDAS

Não foram analisadas partes da edificação que não estavam sendo utilizadas durante o período da coleta ou passavam por reforma. As 98 cadeiras odontológicas existentes nos ambulatórios da Faculdade de Odontologia não foram incluídas no estudo. Foi feita apenas uma análise global das mesmas, que em geral, apresentavam-se em bom estado de conservação. Poucos registros foram averiguados devido à altura dos mesmos, mas pode-se estimar a quantidade de patologias e o estado geral considerando esta amostra.

Foi verificada a existência de 308 aparelhos, conforme apresentado na Tabela 1. De uma forma geral, os equipamentos sanitários apresentaram estado de conservação adequado. No entanto, muitos estão corroídos, sujos e com vazamentos. Além disso, foram observadas várias improvisações que ocorrem devido à idade das instalações, que não mais conseguem atender às necessidades dos usuários.

Tabela 1 - Diagnóstico dos aparelhos

Aparelhos	Total	Aparelhos sem patologias	Aparelhos com patologias			
			Vazamento	Fixamento inadequado	Entupimento	Outros
Bacias Sanitárias	42	34	5	1	1	1
Bebedouros Elétricos	8	5	0	0	0	3
Chuveiros	5	1	0	0	0	4
Duchas Higiênicas	3	0	1	0	0	2
Equipamentos de Uso Específico	14	14	0	0	0	0
Lavatórios	32	30	1	1	0	0
Lavatórios tipo Calha	2	2	0	0	0	0
Mictórios	7	3	4	0	0	0
Pia	6	4	1	0	0	1
Registros	7	5	1	1	0	0
Tanques	6	3	1	1	1	0
Torneiras com filtro	1	1	0	0	0	0
Torneiras de lavagem	100	77	4	11	4	4
Tor. economizadoras	75	59	9	5	0	2
TOTAL	308	238	27	20	6	17
		77,27%	8,77%	6,49%	1,95%	5,52%

Fonte: Elaborado pelo autor.

As bacias sanitárias, todas com válvula de descarga, exibiam um estado de conservação satisfatório. A principal patologia verificada nestes elementos foi a ocorrência de vazamentos nas válvulas de descarga.

As torneiras de lavagem foram o equipamento mais expressivo em termos de quantidade. As patologias apresentadas nestes aparelhos sanitários incluem má fixação, entupimentos e vazamentos, tanto nas torneiras e registros, como nos sifões. Algumas destas são causadas pelo próprio uso a que se destinam, como a torneira do laboratório

de prótese que entope frequentemente devido ao uso de gesso, mesmo com tentativas de separar tal material antes do descarte na rede de esgoto. Percebeu-se que praticamente nenhuma torneira de lavagem possui arejador, e tais dispositivos são uma forma de reduzir o consumo de água.

Nos laboratórios da Faculdade de Farmácia existem várias torneiras de metal nas bancadas que não são utilizadas há muito tempo. Estas foram desconsideradas nesta pesquisa, que abrangeu apenas aquelas que ainda são pontos de consumo de água e já foram substituídas por torneiras de plástico. Nota-se uma tendência de substituição de elementos como torneiras, sifões e flexíveis de metal por PVC. Estes são normalmente mais baratos, mas podem apresentar problemas com um tempo menor de utilização.

Depois das torneiras de lavagem, as economizadoras foram as mais vistas, totalizando 75 unidades. Do total, 42 eram hidromecânicas, encontradas principalmente nos banheiros. Nos laboratórios e ambulatórios, encontrou-se 30 torneiras de sensor, e outras três com acionamento de pé. Verificou-se que muitas torneiras hidromecânicas não funcionam adequadamente, visto que há uma grande variação na duração do fluxo de água após seu acionamento. Algumas ficam abertas por um segundo enquanto outras permanecem por oito e o volume de água varia de 50 até 1000 ml.

As torneiras com sensor de presença frequentemente param de funcionar pois este dispositivo e sua bateria estragam facilmente. Esses defeitos costumam ocorrer devido ao contato com a água e para que eles não persistam, no Laboratório Rômulo Rocha estas foram protegidos com EVA. Isso evitou mais transtornos, no entanto, os ambulatórios da Faculdade de Odontologia contam com menos da metade dos seus lavatórios, já que sempre existem baterias e sensores danificados.

Os equipamentos de uso específico encontrados compreendem destiladores, tanques de revelação, duchas e lava olhos. Os tanques são usados para a revelação radiológica e atualmente estão sendo substituídos por impressoras que realizam esse processo automaticamente, restando apenas dois. A água usada nos mesmos é descartada diretamente para a rede de esgoto.

Encontrou-se um total de cinco duchas e lava olhos, tais equipamentos são usados somente em casos de emergência. Não foi possível verificar o funcionamento dos mesmos pois apresentam uma vazão elevada e, em alguns dos corredores onde estão instalados, não existem ralos próximos para escoamento da água.

Os destiladores realizam a vaporização e em seguida a liquefação, a fim de reduzir a quantidade de impurezas nos líquidos para fins laboratoriais. Foram encontrados quatro deles no edifício, os funcionários dos laboratórios estimaram o total de água destilada obtida em cada um. Os três aparelhos presentes na Faculdade de Farmácia produziam 300 litros de água destilada por dia e o volume descartado era coletado e usado em duas torneiras situadas no jardim em frente ao edifício. Enquanto na Faculdade de Odontologia o único destilador, situado no laboratório de patologia, produzia cerca de 15 litros de água destilada por dia e o volume perdido não era reaproveitado.

Nos equipamentos sanitários levantados nesta pesquisa foram examinadas patologias como vazamentos, entupimentos, fixação inadequada, partes danificadas ou retiradas, entre outras. Constatou-se que 70 aparelhos, 22,73% do total, apresentaram ao menos alguma das formas citadas.

Os vazamentos foram a manifestação patológica mais frequente, para a quantificação dos mesmos desconsiderou-se aqueles ocorridos em sifões e flexíveis, já que não geram aumento do consumo de água por pertencerem às instalações de esgoto. Foi observado

que 8,77% dos equipamentos sanitários operam com alguma forma de vazamento, estes ocorrem nas torneiras, válvulas de descarga e registros.

Tal valor é bem menor que o encontrado no PRÓ-ÁGUA, segundo Nunes (2000) 18,6% de 441 pontos apresentaram esta patologia. Nesse estudo realizado na UNICAMP as bacias com válvula de descarga e os mictórios obtiveram os índices mais elevados. Nas Faculdades de Farmácia e Odontologia os mictórios alcançaram o maior índice de vazamentos. Contudo, não foram realizados testes como o do corante e o da caneta, que provavelmente identificariam um número de vazamentos maior do que foi verificado apenas com o exame visual.

O volume de água perdido foi estimado depois de quantificados os vazamentos em cada tipo de aparelho e definido se estes ocorrem na forma de gotejamento lento, filete visível ou no registro. Assim, de acordo com o modelo de Sautchuk *et al.* (2006), tem-se uma perda de água diária de 1416 L.

Silva (2004) estimou a perda no processo de destilação a partir da análise de 240 aparelhos (a maioria do tipo Pilsen), chegando em um valor médio de 50 L de água de refrigeração perdida para cada litro do recurso destilado. Desta forma, no Laboratório de Patologia, que possui um destilador Pilsen, perde-se aproximadamente 750 L/dia. Considerou-se apenas 15 L de água destilada fabricada diariamente, já que o volume teoricamente desperdiçado nos destiladores da Faculdade de Farmácia já é reaproveitado. Totalizando, então, uma perda de 2166 L/dia no edifício, proveniente dos vazamentos e do destilador.

Durante o levantamento observou-se também a marca dos equipamentos, encontrou-se uma diversidade de fabricantes até para um mesmo tipo de aparelho. A fim de averiguar a qualidade das empresas em questão, fez-se uma análise da qualificação das mesmas através de um banco de dados disponibilizado pelo Governo Federal, através dos Programas Setoriais da Qualidade (PSQs), que fazem parte do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). A análise foi feita com base na atualização válida até novembro de 2013.

Foi verificado um número expressivo de fabricantes que não possuem o certificado PBQP-H. Por se tratar de um edifício construído há mais de 20 anos, existe a possibilidade que as marcas não sejam comercializadas atualmente. Em contrapartida, pode ser que não houve a preocupação em adquirir produtos certificados.

3.3 CÁLCULO DOS ÍNDICES

Inicialmente foi calculado o índice de consumo (IC), que é a relação do volume de água consumida e o indicador de consumo. Apesar dos alunos, professores e funcionários terem sido considerados como população fixa sua presença no edifício varia muito de acordo com os turnos de serviço, horários de aula e atendimentos. Assim, tem-se como mais expressivo o uso deste recurso nos laboratórios e ambulatórios que atendem pessoas de fora da faculdade. Logo, definiu-se o número de atendimentos como indicador.

Considerou-se o consumo médio obtido a partir dos valores das contas de água disponibilizadas pelo CEGEF. Definindo um mês com 20 dias úteis. O IC foi determinado igual a 262 litros/atendimento/dia. Já o índice de vazamentos (IV), relação entre o número de pontos de utilização com esta patologia e o total, foi igual a 8,77% e o índice de perdas, através da divisão do volume de perdas visíveis pelo consumo médio diário foi igual a 7.19%. Vale destacar que, durante o levantamento do estado das

instalações hidrossanitárias, não se detectou as perdas por vazamento não-visível, no entanto estas possivelmente ocorrem uma vez que a maioria das tubulações e equipamentos são antigos

Com o intuito de compreender o que tais valores representam, os mesmos foram comparados com os índices calculados por Oliveira (1999) na implantação de dois PURAs: um no Instituto do Coração do Complexo do Hospital das Clínicas (InCor) e outro na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Fernão Dias Paes, todos indicados na Tabela 2.

Tabela 2 - Comparação de índices

	Farmácia e Odontologia	InCor¹	EEPSG ¹
Agentes consumidores	115 atendimentos/dia	314 leitos	2445 alunos
Consumo diário	30,13 m ³	509m ³	135m ³
IC	262,01L/atendimento/dia	1618L/leito/dia	81,1L/aluno/dia
IV	8,77%	24%	2,4%
IP	7,19%	2,5%	1,6%

¹ Oliveira (1999)

Fonte: Elaborado pelo autor

Embora esses edifícios não apresentem as mesmas características, ambos se aproximam de tipologias existentes nas Faculdades de Farmácia e Odontologia. Contudo, percebe-se que o consumo diário deste é bem menor. Já o índice de consumo e de vazamentos visíveis é intermediário. O índice de perdas por vazamentos foi maior que os outros dois, demonstrando que perde-se um grande volume de água através dos vazamentos identificados.

3.4 ESTABELECIMENTO DE AÇÕES

A partir do diagnóstico das instalações hidrossanitárias foram identificados os principais fatores que causam o aumento do consumo de água, e então, definidas medidas para conter tal crescimento. Recomenda-se que um plano de intervenção se inicie por seu ponto crítico, ou seja, os vazamentos detectados. Primeiramente, deve ser feita a manutenção e correção no sistema hidráulico externo, impedindo perdas de água e verificando a pressão. Só então são realizadas intervenções no sistema interno.

No edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia, as condições de conservação e operação dos sistemas prediais de água fria, esgoto e equipamento sanitário indicaram necessidade de manutenção. Neste caso específico, é necessário controlar os vazamentos, principalmente nas bacias, mictórios, torneiras economizadoras e de lavagem. Nas bacias sanitárias, deve-se consertar principalmente as válvulas de descarga que apresentaram vazamento considerável nas paredes quando acionadas.

As torneiras de lavagem apresentaram vazamentos através da bica e do registro de pressão. Provavelmente, os reparos ou anéis de vedação serão substituídos. Também é fundamental consertar problemas no sifão, ainda que estes não representem aumento no consumo de água.

As torneiras hidromecânicas manifestaram vazamentos no botão acionador e mostraram-se desreguladas. O tempo de abertura das mesmas deve variar de 6 a 12 segundos, de acordo com Sautchuk *et al.* (2006). Verificou-se uma média de cinco

segundos nas torneiras vistoriadas, com alguns períodos de escoamento muito curtos, chegando a um segundo. Intervalos como estes obrigam o usuário a acionar o botão várias vezes causando desconforto e aumento do consumo de água.

Muitas também apresentaram vazão elevada. Logo devem ser realizadas intervenções como troca de pistão, ajuste do registro regulador e substituição do anel de vedação ou do reparo. Tais problemas foram identificados da mesma forma em mictórios e devem ser adotados os mesmos procedimentos.

Estas intervenções também devem ser executadas em pias, tanques, lavatórios, registros e qualquer equipamento que apresente algum tipo de vazamento. Patologias como entupimentos e fixação inadequada não acarretam aumento no consumo de água, entretanto, devem ser corrigidas.

Só após a realização dessas medidas indica-se substituir os equipamentos convencionais por economizadores. Caso contrário, isto pode mascarar resultados, principalmente se os vazamentos ocorrerem no sistema hidráulico externo. Portanto, esta ação deve ser implantada somente em instalações que apresentem um desempenho ideal. Sua meta é reduzir o consumo independentemente da colaboração dos usuários.

Com base na análise das atividades desenvolvidas, da forma de instalação, da possibilidade de manutenção e conforto do usuário, assim como da viabilidade econômica, indica-se para o edifício em estudo, a utilização dos seguintes equipamentos economizadores: bacias sanitárias com volume de descarga reduzido, torneiras com válvulas de pé, arejadores e restritores de vazão.

As bacias mais antigas consomem até 12 litros de água por descarga e hoje as que contam com volume de descarga reduzido funcionam com apenas seis. Desta forma, se o uso das mesmas for impraticável, deve-se optar pelos modelos de caixa acoplada que gastam um volume fixo de aproximadamente seis litros. Ou então, pode-se recorrer às válvulas de descarga com duplo acionamento, um para resíduos líquidos (vazão de 3 litros) e outro para sólidos (com 6 litros).

Recomenda-se o uso de torneiras acionadas através de válvulas de pé, já que os equipamentos com sensores de presença ficam frequentemente inoperantes esperando por conserto. Como mostrou-se eficiente a proteção das baterias e sensores, este procedimento deve ser executado em todos os equipamentos existentes, a fim de evitar novos problemas com estes equipamentos. A equipe de manutenção da universidade não consegue atender a todos as ordens de serviço imediatamente. Além disso, o custo deste tipo de reparo é alto, dado que na maioria das vezes é necessário comprar novas baterias e até sensores.

Os arejadores são dispositivos inseridos nas bicas das torneiras que limitam a vazão de escoamento, além de regular a dispersão do jato de água, promovendo uma redução no consumo. Sua instalação só não é aconselhada em tanques, torneiras de jardins e nas destinadas à limpeza, visto que as vazões elevadas são indispensáveis para seu desempenho adequado.

Juntamente com a substituição dos aparelhos convencionais, deve-se buscar o reaproveitamento da água de sistemas especiais. Neste edifício perde-se um grande volume no processo de destilação. A Faculdade de Farmácia já reaproveita esse recurso, no entanto, a Odontologia deve estabelecer um sistema semelhante. Uma vez que o destilador do Laboratório de Patologia encontra-se na parede da fachada, a água desperdiçada seria facilmente levada até o jardim, onde estão as torneiras alimentadas

pelos outros destiladores. Além disso, é necessário estruturar um mecanismo para resfriar e reservar a água.

De acordo com Silva (2004), uma solução mais eficiente que o reaproveitamento é a substituição gradual dos equipamentos atualmente usados por outros mais sofisticados. Estes apresentam uma perda menor, e até nula como, por exemplo aqueles que executam a troca iônica, osmose reversa, ultrafiltração e radiação ultravioleta.

Outra alternativa seria centralizar a produção de água destilada, o que demandaria um menor investimento em equipamentos, mesmo que fossem usados os destiladores convencionais e realizado o reaproveitamento. Esta central deve ser considerada especialmente devido à intenção da Faculdade de Odontologia em produzir água destilada para uso em seus ambulatórios, já que hoje utiliza-se apenas a filtrada.

Em um Programa de Conservação de Água deve-se realizar campanhas educativas durante todo o processo, a fim de diminuir a demanda por esse recurso. A divulgação tanto do diagnóstico como do plano de intervenção já é uma forma de envolver os usuários e conscientizá-los. Dessa forma, cria-se o interesse na redução do consumo e no uso de fontes alternativas, como o reuso da água proveniente dos destiladores.

Deve-se orientar o pessoal da manutenção, limpeza, administração e usuários sobre o uso racional da água e como cada um pode colaborar. É fundamental oferecer treinamentos para o conserto adequado de vazamentos, orientações para manutenção preventiva, procedimentos compatíveis com cada manifestação patológica e também estabelecer uma programação dos serviços.

Os funcionários administrativos precisam se atentar às informações da concessionária, do pessoal da manutenção e dos usuários. No caso de consumo excessivo, por exemplo, devem tentar detectar a causa do problema para solucioná-lo.

É importante criar parâmetros de qualidade a fim de orientar a compra de novos aparelhos sanitários. Estes tem que contemplar normas técnicas e programas de qualidade. Um requisito bem simples é a adequação do produto com o Programa Setorial da Qualidade (PSQ). Além disso, é indispensável verificar os dispositivos com baixo consumo de água.

Para que a redução no consumo seja permanente, é necessário realizar manutenções preventivas no sistema hidráulico periodicamente, identificando e impedindo a ocorrência de vazamentos. Uma maneira de obter um maior controle dos desperdícios e vazamentos é a implantação de um sistema de medição setorizada do consumo. Dessa forma, seriam prontamente identificados os locais onde ocorrem consumos excessivos, podendo ser feitas as intervenções imediatas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados apresentados conclui-se que o levantamento realizado nesse trabalho é de suma importância para se ter o diagnóstico de um sistema de distribuição de água fria. A partir dele, aponta-se as principais deficiências, bem como a necessidade de manutenção ou substituição de aparelhos, que no trabalho em questão, são informações bastante válidas para o Centro de Gestão do Espaço Físico da Universidade. Dessa forma, é possível propor soluções para aumentar a eficiência do sistema predial de água, a fim de tornar mais viável a implantação de programas que visem ao uso racional e conservação deste recurso.

Sugere-se a institucionalização da presente pesquisa a fim de estender o programa de verificação das instalações hidrossanitárias a outros edifícios da UFG, seja no mesmo Câmpus, ou até naqueles situados em outras cidades. Dessa forma, a Universidade pode formar um banco de dados que disponibilize informações importantes sobre serviços de manutenção, na tentativa de estabelecer as principais necessidades.

Propõe-se também, a formulação de pesquisas para estabelecer o perfil de consumo dos usuários das Faculdades de Farmácia e Odontologia. A partir disso, sugere-se o estabelecimento de ações para implantação de um PURA na edificação, que apresenta um dos maiores consumos de água da Universidade. Uma outra sugestão é o estudo da viabilidade da introdução de fontes alternativas de água, e com base nisso, a implantação de um PCA na edificação.

REFERÊNCIAS

- CLARKE, R; KING, J. **O Atlas da água**. 1. ed. São Paulo: Publifolha, 2005.
- GOMES, M. I. L. **Implantação de um Programa de Uso Racional de Água na Universidade Federal de Goiás**: Estudo de Caso Edifício da Reitoria. 2011. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia do Meio Ambiente) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia do Meio Ambiente, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011.
- MINISTÉRIO DAS CIDADES. Brasília. **Programas Setoriais da Qualidade de Materiais (PSQs)**. PBQP-H - Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/relacao_PSQs.htm>. Acesso em: 26 nov. 2013.
- NUNES, S. S. **Estudo da conservação de água em edifícios localizados no campus da Universidade Estadual de Campinas**. 2000. 145 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. Campinas, 2000.
- OLIVEIRA, L. H. **Metodologia para a implantação de programa de uso racional da água em edifícios**. 1999. 344p. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1999.
- OLIVEIRA, M. A. **Método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de instituições federais de ensino superior**. 2013. 233 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.
- SAUTCÚCK, C. A. **Formulação de diretrizes para implantação de programas de conservação de água em edificações**. 2004. 331 f. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.
- SAUTCHUK, C.; FARINA, H.; HESPANHOL, I. *et al.* **Conservação e Reuso da Água em Edificações**. 2. ed. São Paulo, 2006. 151 p.
- SILVA, G. S. **Programas Permanentes de Uso Racional da Água em Campi Universitários**: O Programa de Uso Racional da Água da Universidade de São Paulo. 2004. 328 f. 2v. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA PROJETADA: ESTUDO DE CASO NA CIDADE DO RECIFE-PE

LORDSLEEM, Alberto (1); PÓVOAS, Yêda (2); CARVALHO, João (3)

(1) Universidade de Pernambuco, (81) 3184-7566, acasado@poli.br (2) Universidade de Pernambuco, yeda.povoas@gmail.com (3) Universidade de Pernambuco, eng.jribeiro@gmail.com

RESUMO

A escassez de mão de obra especializada na construção civil, a demanda por alta produtividade, baixos desperdícios e maximização dos lucros, minimizando os custos perante o ritmo frenético imposto pelo mercado imobiliário aquecido, faz ser necessário a busca por inovações tecnológicas que sejam capazes de aliar tamanhas necessidades. Idéias como a mecanização da execução de revestimento de paredes de argamassas chegam num momento de necessidade de mudança, mostrando-se como uma tendência natural da industrialização da construção civil. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo apresentar o tema sobre argamassa projetada, quando essas são aplicadas como revestimento de paredes de vedação por meio de projeção mecânica, levando em consideração os pontos positivos e negativos em relação ao processo tradicional, as etapas de execução, e principalmente, os requisitos de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para o funcionamento de maneira eficiente do sistema construtivo. A metodologia abordada nesse trabalho consistiu na elaboração de revisão bibliográfica sobre o assunto e realização de estudo de caso em uma obra que se encontra na fase de acabamento, onde a aplicação do emboço interno foi mecanizado. Além de visitas ao canteiro foram realizadas entrevistas com os responsáveis pela execução da obra com o intuito de levantar informações sobre a sua execução, indicadores, controle de qualidade, dentre outras informações. Nesse caso, a aplicação desse sistema resultou em aumento de produtividade, reduzindo em meses a etapa de revestimento interno da edificação, tendo como principais vantagens observadas: a equipe de serviço poder trabalhar de forma independente das demais atividades da obra; permitira atuação de várias frentes simultâneas, com mobilidade para deslocamento rápido e execução ao longo de toda a obra; não haver necessidade de ocupação de grandes áreas no canteiro e permitir atingir espessuras menores de argamassa.

Palavras-chave: Argamassa, Mecanização, Revestimento

ABSTRACT

Its being difficult to find specialized people to work at construction industry. There is a demand for high productivity, low waste, maximize profits and minimize costs in the heated real estate market. These facts become necessary to search for technological innovations that are capable to furnish such great needs. Ideas such as the mechanization of executing rendering walls come showing up as a natural tendency of construction industrialization. Thus, this research aims to present the topic about projected mortar, taking in regard the positive and negative points compared to the traditional process, the steps of execution and especially the requirements of workers, materials and equipment necessary for an efficient constructive system. The methodology used in this research consisted in developing a literature review about the subject and a case study where the construction is in the final stage, where the application of the coating was mechanized. Besides visits to the construction site, the study did interviews with those responsible for running the work in order to get information about the execution, indicators, quality control, among other information. As results it was observed that the application of this system increased productivity, cutting off some months from the internal coating execution chronogram. The main advantages were: the service staff can work independently from the other lines of work; allows the performance of several simultaneous fronts, with mobility for rapid deployment and execution throughout the work; no need to occupy large areas and achieved under mortar thicknesses.

Keywords: Mortar, Mechanization, Rendering.

1 INTRODUÇÃO

A NBR 13529 (ABNT, 2013) define revestimento de argamassa como sendo o cobrimento de uma superfície com uma ou mais camadas superpostas de argamassa, apto a receber acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento final levando em consideração que esse revestimento será um dos elementos de composição da vedação vertical, ele passa a ter fundamental importância no comportamento em uso e durabilidade desse subsistema.

Em pleno século XXI, na era da tecnologia, interatividade e rapidez, onde a cada dia uma nova tecnologia é trazida à tona, a construção civil, em alguns aspectos, continua a andar a passos lentos. A execução de revestimentos de paredes e tetos de argamassa inorgânica continua a ser realizada como a 40 anos, possuindo um significativo desperdício, baixa produtividade e por muitas vezes má qualidade do produto final devido à natural variabilidade do processo manual.

Cichinelli (2010) afirma que na grande maioria dos países europeus a execução de revestimento tem sido feita utilizando-se a projeção mecânica contínua de argamassas, enquanto que no Brasil a aplicação da argamassa ocorre por lançamento manual. Porém, a projeção mecânica possui grande potencial para ser difundida, impulsionada pela necessidade eminente de industrialização e por poucas construtoras a utilizarem.

Segundo Britez (2007), o Brasil possui uma grande quantidade de empreendimentos imobiliários de cunho habitacional onde são empregados revestimentos de argamassa cimentícia em suas fachadas externas e revestimentos internos, quer seja para aplicação de revestimento decorativo posterior, como pintura, cerâmica, ou outros tipos de acabamento.

Além disso, Paravisi (2009) traduz em seu trabalho que revestimentos de argamassa executados da forma manual geram baixos índices de produtividade e elevados percentuais de perda de material, se comparados com a projeção mecanizada.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho consiste na apresentação de um estudo de caso que utiliza o processo mecanizado de produção e execução de revestimento de argamassa de base cimentícia por meio de projeção mecânica, levantando pontos positivos e negativos, as etapas de execução, e alguns indicadores.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Sistema de projeção

Entende-se como sistema de projeção de argamassas o conjunto de equipamentos utilizados para realizar desde atividades relacionadas ao recebimento dos materiais no canteiro até a aplicação da argamassa no substrato. Esses podem ser divididos em duas grandes categorias: projeção via seca ou sistema de projeção via úmida (PARAVISI, 2008).

A ABCP (2012) afirma que existem no mercado brasileiro, diferentes sistemas mecanizados para a execução do revestimento, de forma a atender às necessidades específicas de cada obra, região do país, características da mão de obra e outros fatores que se apresentem. Para a escolha do sistema adequado a cada obra é importante avaliar os seguintes aspectos: dimensão e layout do canteiro, equipamento disponível no mercado e características das argamassas disponíveis.

Serão apresentadas as três principais modalidades disponíveis no mercado nacional e suas características em relação ao transporte e à mistura (ABCP, 2012).

- Central misturadora fixa - A central misturadora é posicionada no andar térreo junto com o silo de armazenamento. A mistura na argamassadeira é realizada com um misturador associado ao silo, que depois impulsiona a argamassa por bombas, transporte em via úmida, alcançando até 90 metros na horizontal e mais de 60 metros na vertical. Esse transporte é realizado através de mangotes. Após o transporte até o local de utilização, a argamassa é projetada diretamente na parede.
- Central misturadora portátil com bombeamento via seca - Como o próprio nome diz, no caso da utilização deste método os equipamentos e armazenamento (silos) ficam posicionados no pavimento térreo, e a argamassa é bombeada na condição seca, que posteriormente é misturada antes de ser lançada. As distâncias alcançadas neste sistema dependerão do tipo de equipamento utilizado, porém há registro de obras onde foram alcançados até 30 metros na vertical e 60 metros na horizontal.
- Central misturadora portátil com material ensacado - Este sistema se baseia na utilização de equipamentos portáteis de mistura e bombeamento da argamassa, que ficam posicionados próximos ao local de aplicação. A argamassa ensacada é transportada até a central de mistura através de guias ou guinchos, sendo mais eficiente quando o produto é fornecido em paletes, o que favorece a locomoção em grande quantidade e sem perdas.

2.2 Planejamento

Segundo a ABCP(2012), para que a utilização de determinado sistema de projeção venha a ter sucesso na obra deve-se pensar algumas premissas como:

- Características da obra e suas tipologias - Área construída, distâncias a serem alcançadas pelo lançamento (obras verticais ou horizontais), altura máxima, número de unidades, tipo de estrutura, tipo de alvenaria, revestimento final (pintura, cerâmica, placa de rocha);
- Características do canteiro de obra - Facilidade e vias de acesso, área disponível para estoque, almoxarifado;
- Equipamentos disponíveis para transporte dentro da obra - Gruas, guinchos, cremalheiras, empilhadeiras, paleteiras.

O Quadro 1 apresenta alguns aspectos importantes que devem ser levados em consideração pelos profissionais que planejam a obra, na ocasião da tomada de decisão pela adoção de um sistema de projeção.

Quadro 1 - Condições importantes no planejamento dos serviços

Condicionantes	Ações no âmbito do planejamento
Argamassa	Deve ser compatível com equipamento a ser utilizado, bem como com as condições de uso e de exposição durante o uso
Componentes e peças de reposição	A obra deve possuir reservas de peças dos equipamentos de transporte e projeção, para uma manutenção
Energia elétrica	Analisar com a equipe de instalações se existe fonte de energia disponível na obra adequada aos equipamentos

Água	Analisar com a equipe se a vazão de água, bem como a pressão de entrada, será adequada para os equipamentos
Fachadas	Utilizar balancins elétricos agiliza o deslocamento
Caminho críticos	Definir o posicionamento e o trajeto das peças/equipamentos, evitando transtornos aos demais sistemas produtivos em execução na obra
Argamassa ensacada	Agruparem paletes de fácil manuseio e deslocamento. A obra tem que dispor de equipamentos adequados de transporte até os locais de mistura e lançamento
Armazenamento	Deixar os sacos de argamassa em local protegido e de fácil acesso para coleta e transporte até os misturadores
Equipes	Compor equipes com um profissional aplicador (projetista), acompanhado por ajudantes que exercem as atividades de sarrafeamento. Acompanhar a evolução das equipes para realizar ajustes evitando tempo ocioso
Taliscas	Definir as espessuras da argamassa na parede com taliscas antes da aplicação, buscando-se reduzir ao máximo essas espessuras e aumentar a racionalização dos processos

Fonte: ABCP (2012)

3 MÉTODO

A metodologia abordada nesse trabalho consistiu primeiramente na elaboração de revisão bibliográfica sobre o assunto da argamassa projetada. Posteriormente foi escolhida uma obra no estágio de acabamento onde a aplicação do emboço interno é mecanizado, com o objetivo de levantar informações sobre a sua execução, indicadores, controle de qualidade, dentre outras informações que caracterizem o serviço.

3.1 Descrição da obra

A obra em estudo está localizada na Zona Norte da Cidade do Recife-PE, em um terreno de 2.528,21 m².

O empreendimento é uma habitação multifamiliar classificada como de padrão alto e possui 21 pavimentos tipo, clube de lazer independente com elevador privativo, piscina adulta com raia de 25m, piscina infantil, jardineiras suspensas, infraestrutura para aquecimento solar de água (chuveiros e cozinha), em área total construída de 8.630,02 m² e taxa de preservação do solo natural de 28,90%.

A obra teve início em fevereiro de 2010 e tem prazo para ser entregue em maio de 2014.

3.2 Caracterização da produção/execução do serviço

O serviço corresponde à execução do revestimento interno (emboço) em argamassa projetada das paredes de vedação. Tal trabalho foi realizado por empresa terceirizada, responsável por deixar o emboço pronto para o recebimento do revestimento final, incluindo os capiaços.

O contrato é fechado por produção do m², cujo valor não foi informado.

Segundo informações levantadas com o responsável da obra, o escopo do serviço estabelece que a empresa construtora (contratante) tem o compromisso de entregar as áreas com a alvenaria fechada, devidamente taliscada e chapiscadas nas áreas molhadas e estruturas de concreto, e sem chapisco nas áreas secas.

O revestimento final nas áreas secas será pintura, enquanto que nas áreas molhadas/molháveis (banheiro, cozinha varanda, etc) será cerâmica do tipo semi-grês.

A não adoção do chapisco nessas áreas decorreu de um estudo realizado com panos experimentais onde os resultados de ensaios de aderência para essa situação apontaram valores de resistência de aderência acima dos valores preconizados pela norma.

Os blocos de vedação são do tipo cerâmico com furo da vertical, pertencentes à família 19. A execução da alvenaria obedece a um projeto de alvenaria racionalizada, que junto com a boa procedência do bloco, confere ótima qualidade no prumo e nas demais características da parede.

O chapisco utilizado na alvenaria é tradicional, rodado em obra, na proporção 1:3 em volume. O usado na estrutura de concreto é chapisco rolado.

O sistema de projeção adotado foi o de central misturadora portátil com material ensacado. O equipamento destinado a projeção da argamassa, uma misturadora modelo Maltech Supermix Eco – 9,7 Kw, trifásica 380 volts, 60Hz, helicoidal, com compressor de ar e bomba d'água incorporado à estrutura, rasga saco, mangueira de 10 m para projeção, dotada de 4 rodas para fácil movimentação no canteiro de obras, e olhais para ser içada via grua ou talha. Sua capacidade para transportar argamassa úmida é de até 30 metros no sentido horizontal e até 2 pavimentos.

O quantitativo da equipe envolvida na execução do serviço, incluindo o equipamento, pertencentes à empresa terceirizada, correspondem a: uma máquina misturadora/projetora; 1 funcionário projetando; 3 pessoas fazendo o acabamento; e 2 funcionários executando o capiaço.

Além da máquina de projeção, são utilizadas ferramentas que auxiliam na execução e acabamento final da argamassa de emboço, como: desempenadeira de madeira; desempenadeira produzida em poliestireno; bloco de espuma; colher de pedreiro; brocha; e régua para sarrafeamento.

3.3 Execução do emboço interno

Como citado anteriormente, a execução de todo o revestimento de argamassa do emboço interno é de responsabilidade de empresa subcontratada, especializada na projeção de argamassas como revestimento de parede.

Para o início dos serviços de projeção devem ter sido concluídas as seguintes tarefas por parte da construtora:

- As alvenarias devem ser concluídas há 30 dias, com fechamento executado no mínimo com 15 dias de antecedência e de pelo menos 3 pavimentos acima;
- Nas áreas secas, as alvenarias devem estar com taliscas feitas de argamassa, com o intuito de garantir uma espessura média de 1cm, especificada pela construtora para a camada de emboço (Figura 1 e Figura 2).
- No caso das alvenarias das áreas molhadas e molháveis, devem estar com as taliscas e chapisco executados, com o intuito de garantir a espessura média de emboço de 1,5cm. Neste caso, as taliscas são executadas com cacos de placas cerâmicas recortadas (Figura 3 e Figura 4).

Figura 1 – Talisca próxima ao piso em

Figura 2 - Talisca a meia altura em

alvenaria na área seca

alvenaria na área seca

Figura 3 – Chapisco e taliscas na alvenaria do banheiro

Figura 4 - Chapisco e taliscas na alvenaria da cozinha

- Os embutimentos das instalações elétricas, telefonia e antena devem estar protegidos com enchimento nos caixilhos para evitar a entrada de argamassa no momento da projeção;
- A fachada deve estar com os contramarcos instalados.

Após todas essas atividades pré-projeção, a lâmina encontra-se liberada para que a equipe de projeção e acabamento possa executar o serviço.

O transporte dos materiais e do equipamento é realizado no guincho, preferencialmente no final do dia anterior ao dia da execução do trabalho, sendo acondicionados no pavimento que receberá o revestimento argamassado.

Na hora da execução do revestimento interno de emboço, o servente pega um saco da argamassa industrializada e o coloca sobre a máquina de mistura/projeção, onde ocorre o rasgo do mesmo (Figura 5 e Figura 6). O material cimentício começa a ser misturado com a água que vem de um reservatório móvel, localizado ao lado do próprio equipamento.

Figura 5 – Saco de argamassa sendo rasgado

Figura 6 - Saco de argamassa sendo retirado após seu rasgo

Após a mistura inicia-se a projeção da argamassa na parede de alvenaria, preferencialmente realizando a projeção de cima para baixo (Figura 7, Figura 8, Figura 9 e Figura 10).

Figura 7 – Projeção da argamassa na parte superior da alvenaria

Figura 8 - Projeção da argamassa no meio da alvenaria

Figura 9 - Projeção da argamassa em direção ao piso

Figura 10 - Projeção da argamassa na parte inferior da alvenaria

Após o intervalo de tempo de aproximadamente 5 minutos, ou menos, a depender do clima, é realizado o sarrafeamento com régua metálica (Figura 11 e Figura 12).

Figura 11 – Sarrafeamento da primeira parte da projeção

Figura 12 – Sarrafeamento da segunda parte da projeção

Em seguida do sarrafeamento, a depender do tipo de revestimento final, se cerâmica ou pintura, é realizada a etapa de desempeno, fazendo uso da desempenadeira de madeira para acabamentos mais grosseiros onde serão assentadas cerâmicas e utilizando desempenadeira de “plástico” para as áreas secas onde será aplicada pintura. Ao final da projeção, um dos funcionários da equipe fica responsável pela limpeza da máquina de projeção/mistura e do mangote.

A Figura 13 mostra um mapofluxograma desenvolvido para o 7º pavimento, apresentando um resumo com os caminhos de transporte da argamassa antes e após a mistura com água para posterior projeção.

Figura 13 – Mapofluxograma do 7º pavimento

Observando a Figura 13, segue a descrição das respectivas áreas e etapas: a) transporte vertical de argamassa no guincho de carga; b) transporte de argamassa até o estoque na lâmina de trabalho; c) armazenamento de argamassa necessário para cada apartamento; d) transporte até a central móvel de mistura; e) tanque de água móvel; f) transporte da água através de mangueiras; g) central misturadora de argamassa; h) transporte da argamassa fresca pelo mangote até o seu lançamento na alvenaria.

3.4 Indicadores de custo, materiais e produtividade

O Quadro 2 apresenta os indicadores de espessura média do revestimento de argamassa e perda do seu consumo.

Quadro 2 - Indicadores de espessura média do revestimento e perda de argamassa

INDICADORES	Ano 2013					
	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto
Espessura do revestimento interno de argamassa (mm) (meta: 20mm)	9	6,3	5,8	0	4,4	3,7
Perda do Consumo de Argamassa (%) (meta: 15%)	3,11	5,14	16,26	-	10,47	8,56

O cálculo da perda de argamassa foi realizado levando em consideração a quantidade teórica de sacos consumidos por cada apartamento, cerca de 195 sacos para uma espessura média de 1cm, e a quantidade real consumida.

A Figura 14 traz o gráfico da Razão Unitária de Produtividade (RUP), calculada em alguns em alguns dias de cada mês da produção.

Figura 14 - RUP oficial e oficial acumulada

O custo da projeção da argamassa incluindo os gastos com a empresa terceirizada e a argamassa industrializada está discriminada no Quadro 3.

Quadro 3 - Indicadores de custo

Custo		
Mão de obra + equipamento (R\$/m²)	Argamassa (R\$/m²)	Total
R\$ 10,71	R\$ 1,29	R\$ 12,00

Cabe salientar que o revestimento interno tem um custo para a obra de 2,9% e com a adoção do sistema de projeção, houve um incremento de 0,16% no custo. Porém, as despesas indiretas da obra são de 2% por mês e o uso desse sistema justifica sua contratação, tendo em vista que diminuirá o custo indireto total.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência com a argamassa industrializada projetada na obra estudada resultou em aumento de produtividade, reduzindo em meses a etapa de revestimento interno da edificação. As principais vantagens observadas na aplicação do sistema foram:

- A equipe de serviço poder trabalhar de forma independente das demais atividades da obra;
- Permitir atuação de várias frentes simultâneas, com mobilidade para deslocamento rápido e execução ao longo de toda a obra;
- Não haver necessidade de ocupação de grandes áreas no canteiro;
- Permitir atingir espessuras menores de argamassa.

Alguns dos benefícios observados com o sistema mecanizado é a redução dos índices de perda, tanto na mistura, quanto no lançamento. Na mistura da argamassa com a água, a máquina conta com rasga-saco, que permite o despejo do material dentro da máquina sem perdas para posterior mistura automática. No lançamento, a máquina conta com um mangote que reduz o número de processos das atividades e evita possíveis perdas por transporte.

Quanto ao padrão técnico e de acabamento, estes foram satisfatórios, tendo em vista que a empresa optou pelo acabamento em pintura, sem a utilização do chapisco e com aplicação da cerâmica, não havendo variação significativa no aspecto visual final.

Contudo, deve-se ter cuidado quando do planejamento do canteiro e das tarefas. Um exemplo claro foi a distância do almoxarifado, onde ficam estocados os sacos de argamassa, ao guincho cremalheira, dificultando o transporte da argamassa industrializada.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. **Argamassa projetada: Sistema de revestimento racionalizado**. In: Concrete Show South America 2012. Seminário. São Paulo, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. **NBR 13529**. Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas: Terminologia. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

BRITEZ, A. A. **Diretrizes para especificação de pinturas externas texturizadas acrílicas em substratos de argamassa**. 2007. 148 p. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.

CICHINELLI, G. C. Revestimento Rápido: escassez de mão de obra abre espaço para projeção mecanizada de argamassas. **Revista Construção Mercado**, v. 105, 2010.

PARAVISI, S. **Avaliação de sistemas de produção de revestimento de fachada com aplicação mecânica e manual de argamassa**. 2008. 181 p. Dissertação (Táliscado) - Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008.

PARAVISI, S. Produção de revestimento de argamassa com bombas de projeção. **Revista Técnica**. ed. 145, p. 62-66, 2009

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS HIDRÁULICOS SANITÁRIOS COM BIM: MAPEAMENTO DA LITERATURA

COSTA, Carolina H. A. (1); STAUT, Solange L. S. (2); ILHA, Marina S. O. (3)

(1) FEC/Unicamp, (19) 35212995, carolina@fec.unicamp.br (2) FEC/Unicamp, lisegle@fec.unicamp.br
(3) FEC/Unicamp, milha@fec.unicamp.br

RESUMO

Building Information Modeling (BIM) vem sendo cada vez mais utilizado no projeto de edifícios, trazendo benefícios a todo seu ciclo de vida. Contudo, verifica-se que o uso desse conceito no projeto dos Sistemas Prediais Hidráulicos Sanitários (SPHS) no Brasil está defasado em relação às demais disciplinas: poucos são os escritórios que desenvolvem o projeto dos SPHS com o uso de BIM e praticamente não existem pesquisas desenvolvidas sobre este tema no país. Este trabalho tem como objetivo levantar as pesquisas desenvolvidas nesse tema, identificar as razões dessa defasagem e problemas que projetistas de outras especialidades e de outros países tiveram na implantação do BIM, subsidiando o desenvolvimento de trabalhos científicos que contribuam para a disseminação da ferramenta no projeto desses sistemas. Para tanto, foi desenvolvido um *Systematic Mapping Study (SMS)*, uma das ferramentas do paradigma baseado em evidências. A partir da seleção de expressões-chave, foram realizadas buscas de artigos de periódicos e anais de eventos nas bases de dados *Scopus*, *Engineering Village*, *Web of Science* e *ProQuest*. Em uma segunda fase, foram levantados os artigos publicados em *Ambiente Construído*, *Gestão e Tecnologia do Projeto* e *InfoHab*. Não foram encontradas publicações sobre SPHS especificamente, sendo que a maior parte das pesquisas recentes aponta como principais dificuldades na implantação de BIM questões ligadas à organização e dinâmica do projeto, necessidade de ferramentas de desenvolvimento como softwares e bibliotecas, e a necessidade de melhoria na interoperabilidade entre ferramentas.

Palavras-chave: *Building Information Modeling*, *Systematic Literature Review*, Sistemas Prediais Hidráulicos Sanitários.

ABSTRACT

Building Information Modeling (BIM) is being increasingly used in building design, providing benefits to the entire lifecycle. However, the use of BIM in Plumbing Systems design in Brazil is outdated compared to other disciplines: there are few offices that develop Plumbing Systems design using BIM, and research development on this subject in Brazil is incipient. This study aims to gather research under this subject and identify the reasons for the lag and issues that designers from other specialties and other countries have had in deploying BIM, supporting scientific work to contribute to the use of this tool in Brazilian offices. To this end, it was developed a *Systematic Mapping Study (SMS)*, an evidence-based paradigm tool. From the selection of key expressions, journal articles and conference proceedings were searched in *Scopus*, *Engineering Village*, *Web of Science* and *ProQuest*. In a second phase, a new search was performed in national basis *Ambiente Construído*, *Gestão e Tecnologia do Projeto* e *InfoHab*. The results contribute to identify gaps in the research development in Plumbing Systems design using BIM. There were not found researches in this subject. The recent researches show that the main barriers in implementing BIM are related to project organization and dynamics, the need for tools development such as software and libraries, and interoperability.

Keywords: *Building Information Modeling*, *Systematic Literature Review*, Plumbing Systems.

1 INTRODUÇÃO

O desempenho das edificações é fortemente determinado por decisões tomadas na fase de projeto. O uso de modelos em um ambiente virtual permite, por exemplo, a avaliação da solução mais econômica e sustentável para cada decisão a ser tomada desde a concepção inicial de um projeto.

BIM é mais do que um modelo de visualização do espaço projetado. Consiste em um modelo digital composto por uma base de dados que transmite mais informação do que os modelos CAD (*Computer Aided Design*) tradicionais, preparando modelos de edifício dentro de um ambiente virtual em qualquer escala, podendo ser automaticamente detalhados e analisados (COELHO E NOVAES, 2008).

Segundo Eastman *et al.* (2014), o projeto é a atividade em que a maior parte das informações sobre um empreendimento é definida e em que a estrutura é organizada para posterior detalhamento. Devido à sua capacidade de automatização de detalhamento, o BIM reduz o tempo necessário para a produção de documentos para a construção, já que as informações são inseridas no projeto na fase de concepção, facilitando a interação de diferentes ferramentas e melhorando a disponibilidade de informação para outros agentes. Para o bom andamento do processo mostra-se fundamental garantir a colaboração entre todos os intervenientes em todas as fases de desenvolvimento do edifício: concepção, construção e operação.

Verifica-se um crescente uso de BIM no projeto arquitetônico e de estruturas no Brasil, contudo, isso não acontece no desenvolvimento do projeto dos Sistemas Prediais Hidráulicos Sanitários (SPHS), sendo poucos os escritórios que empregam BIM no projeto dos SPHS e praticamente não existem pesquisas nesse tema no país.

Com o objetivo de caracterizar o estágio de desenvolvimento das pesquisas sobre BIM aplicado ao projeto dos SPHS em outros países e no Brasil e identificar lacunas do conhecimento nesse tema, foi desenvolvido um mapeamento sistemático da literatura (SMS), conforme proposto por Kitchenham *et al.* (2010).

Além de auxiliar na identificação de lacunas do conhecimento, segundo Ruiz e Granja (2013), o SMS permite a identificação de áreas de estudos realizados (MELO, GRANJA e BALLARD, 2013) e contribui com a comunidade acadêmica por possibilitar tanto a continuidade de trabalhos já publicados como o surgimento de propostas realmente inovadoras. Isso decorre do fato de que o SMS oferece uma visão geral do tema pesquisado, permitindo a identificação de quantidade, tipo e resultados já obtidos com os estudos encontrados.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Succar (2009) define BIM como sendo um conjunto de políticas, processos e tecnologias que interagem originando uma metodologia que gerencia o projeto de construção e seus dados em formato digital ao longo do ciclo de vida do edifício. Segundo Eastman *et al.* (2014), o BIM opera como uma simulação inteligente da arquitetura, e para que seja integrada, esta deve ser digital, espacial (3D), mensurável, abrangente, acessível e utilizável ao longo de todo o ciclo de vida da edificação.

Ainda de acordo com Eastman *et al.* (2014) à medida que o modelo de construção pode ser produzido por uma ferramenta BIM dando suporte aos vários dados contidos dentro de um conjunto de desenhos (2D e 3D), esse modelo pode ser caracterizado por quais objetos descreve e quais requisitos de informação ele atende.

Korman e Lu (2011) afirmam que os conflitos físicos entre elementos estruturais, elétricos ou hidráulicos podem ser facilmente detectados com os modelos virtuais e que

o uso destes no processo de compatibilização é muito importante, especialmente no caso dos sistemas prediais.

O principal atrativo do uso de BIM, entretanto, não está na fase de projeto propriamente dita, mas na quantidade e qualidade de informações disponíveis no mesmo, que gerará economias substanciais nas próximas etapas, além de permitir ao projetista a oferta de novos serviços tais como programação e estimativa de custos, listas de materiais, serviços pré e pós-construção, detecção de interferências e gestão de facilidades.

Com a crescente complexidade dos edifícios, é natural que a equipe envolvida no projeto seja mais numerosa e especializada, o que requer um processo de comunicação, colaboração e coordenação mais sofisticado. Atualmente os sistemas de climatização, elétrica, hidráulica e combate a incêndio podem representar até 40% do escopo de um edifício. Assim, esses agentes precisam colaborar não apenas entre si, mas também com responsáveis pela arquitetura, estrutura e demais disciplinas envolvidas. Contudo, apesar da tecnologia possibilitar a colaboração, as empresas apresentam questões organizacionais que limitam a interação, independentemente de empregar BIM ou não (DOSSICK e NEFF, 2010).

Apesar das vantagens associadas ao uso de BIM, verifica-se que o emprego dessa ferramenta no desenvolvimento do projeto dos SPHS é ainda tímido. Com este mapeamento da literatura pretende-se identificar os principais avanços obtidos pelas pesquisas realizadas e as lacunas no conhecimento, de modo a subsidiar o desenvolvimento de pesquisas futuras sobre esse tema.

3 MÉTODO

As etapas envolvidas no mapeamento sistemático da literatura são apresentadas na Figura 1, tendo por base o método empregado por Ruiz e Granja (2013) e Melo, Granja e Ballard (2013), a partir do método proposto por Kitchenham (2010).

Figura 1 – Desenvolvimento do Mapeamento Sistemático da Literatura (SMS)

Fonte: Adaptado de Kitchenham (2010), Ruiz e Granja (2013) e Melo, Granja e Ballard (2013).

As bases de dados internacionais selecionadas foram: Scopus, Web of Science, Engineering Village (Compendex) e ProQuest, sendo que todas elas possibilitam o uso de *strings* de busca complexas, com o emprego de operadores booleanos.

A *string* de busca nas bases internacionais foi definida tendo em vista as questões:

- Qual o estágio do desenvolvimento das pesquisas relacionadas ao uso de BIM nas diferentes disciplinas de projeto, com destaque aos SPHS?
- Quais os principais enfoques e lacunas das pesquisas desenvolvidas com o uso de BIM nas diferentes disciplinas de projeto, com destaque aos SPHS?

A partir dessas questões de pesquisa, foram selecionados os seguintes termos: BIM, building information modelling, design, Project, MEP, plumbing, water supply, building system, construction, building.

Resultando na seguinte *string* de busca: (BIM OR "Building Information Model*") AND (design* OR project*) AND (mep OR plumb* OR "Water Supply" OR "Building System*" OR building OR construction).

Nota: MEP - *Mechanical, Electrical and Plumbing*, que contemplam os SPHS.

No caso da busca nas bases internacionais, foram adotados os seguintes critérios: *string* constante no título, resumo ou palavras-chave; somente artigos de periódicos e de anais de eventos e somente artigos publicados em inglês ou português.

Inesperadamente, a pesquisa trouxe como resultado artigos de outras áreas do conhecimento, como medicina, artes e administração.

A partir da remoção dos artigos de outras áreas e efetuada a análise conjunta dos resultados obtidos em todas as bases de dados internacionais, de modo a eliminar artigos repetidos, obteve-se o número de artigos final.

Com a leitura dos títulos dos artigos, foram identificadas palavras-chave de interesse. O processo foi efetuado de modo iterativo: conforme um título de interesse era identificado, novas palavras-chave eram selecionadas, tendo sempre em vista as questões de pesquisa. Por fim, utilizando a ferramenta de filtro em uma planilha do Microsoft Excel, foram selecionados apenas os artigos que contivessem pelo menos uma das palavras-chave escolhidas no título ou no resumo, conforme segue: (A) no título: MEP, hidr, pipe, wate, net, libr, office, project, plumb, issue, diff, problem, implement, challeng; (B) no resumo: MEP, hidr, pip, water, library, plumb.

De posse dos artigos selecionados nas bases de dados internacionais, foi efetuada a análise detalhada dos títulos e resumos, resultando em um novo conjunto de artigos, os quais foram lidos em sua totalidade, levando à exclusão de mais alguns. A partir disso, obteve-se o número final de artigos a ser considerado nas demais etapas da pesquisa. Destaca-se que nessa fase foram considerados somente os artigos com texto completo e com acesso gratuito via biblioteca virtual da universidade.

No caso dos artigos nacionais, a busca foi efetuada na base de dados Centro de Referência e Informação em Habitação - InfoHab e em dois periódicos nacionais: Ambiente Construído e Gestão e Tecnologia de Projetos, ambos da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído – ANTAC. Nesses casos não existe a possibilidade de emprego de *strings*, de modo que o procedimento para a busca e seleção dos artigos baseou-se apenas no uso da palavra-chave BIM. De posse de todos os artigos selecionados, foi efetuada a leitura do título e do resumo, e posteriormente do texto completo, identificando-se os artigos com aderência às questões de pesquisa, resultando no número final de artigos constantes na base e nos periódicos nacionais para as demais etapas da pesquisa. Destaca-se que, a exemplo das bases internacionais, foram considerados somente os artigos com texto completo e com acesso gratuito via biblioteca virtual da universidade.

Diante da possibilidade de que alguns autores tenham utilizado sinônimos dos termos empregados na *string* de busca, o que faria com que seus artigos não fossem selecionados na pesquisa efetuada, foi desenvolvida uma pesquisa adicional denominada “bola de neve” (*snowball sampling*). Assim, a partir da análise da lista de referências de cada artigo selecionado, foram selecionados artigos (apenas de periódicos) com conteúdo aderente ao tema e que não constavam no conjunto de artigos já selecionados, conforme Melo, Granja e Ballard (2013).

Os artigos selecionados a partir das etapas anteriores foram classificados de duas formas:

- Disciplina de projeto: geral (sem se limitar a uma disciplina específica), arquitetura, estrutura e sistemas prediais (mecânicos, elétricos e hidráulicos);
- Principal contribuição (categoria), conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Categorias para classificação dos artigos das bases internacionais.

Categoria	Artigos que contemplam ...
Conceitos	a apresentação do conceito do BIM de forma abrangente, sem focar em problema específico.
Ferramentas	o uso de softwares, padrões, bibliotecas e outros elementos que apoiam o projeto.
Processo de Projeto	a análise das principais mudanças que o BIM trouxe para a dinâmica do projeto e da equipe.
Coordenação	o novo papel do profissional da coordenação e o processo de compatibilização.
Análise econômica	a análise de custos e de ganhos com a aplicação de BIM.
Papel do Governo	padronizações e contrapartidas oferecidas por governos que exigem o uso de BIM na contratação dos seus projetos.

Além disso, foi efetuada a classificação dos artigos especificamente de sistemas prediais, conforme as categorias apresentadas na Tabela 2Tabela 3.

Tabela 2 – Categorias para classificação dos artigos de sistemas prediais.

Categoria	Artigos que contemplam ...
Simulação	a apresentação das vantagens de usar ferramentas de simulação para a concepção do edifício.
Pré-fabricação	o uso de BIM para gerar elementos para a obra, melhorando a produtividade.
Compatibilização	o processo de compatibilização com BIM.
Implantação em escritórios	orientações para o processo de implantação de BIM em escritórios.

Por fim, foram identificadas as lacunas ou temas para o desenvolvimento de pesquisas futuras apontadas nos diferentes artigos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 3 e a Tabela 4 apresentam os resultados da busca efetuada nas bases de dados internacionais. Não se teve acesso gratuito ao texto completo de 12 artigos via biblioteca virtual da universidade, por isso estes textos foram descartados.

Tabela 3 – Número de artigos encontrados em cada base de dados internacional.

Base de dados	Número de artigos
Scopus	1484
Web of Science	478
Engineering Village	1333
ProQuest	2515

Tabela 4 – Resultado da busca nas bases de dados internacionais.

Atividade	Núm. de artigos
encontrados em todas as bases	5810
encontrados em todas as bases (sem os artigos repetidos e de outras áreas)	2221
selecionados após o uso do filtro no título e resumo	362
selecionados após a leitura do título e do resumo	41
selecionados após a leitura do título e resumo e com acesso ao texto completo	29
selecionados após a leitura do texto completo	20
final selecionado após a <i>snowball sampling</i>	21

Os Estados Unidos e o Reino Unido concentram a maioria dos trabalhos dentro do tema em estudo (Figura 2). Trata-se de um assunto recente, com publicações a partir de 2008.

Figura 2 – Distribuição dos artigos selecionados nas bases de dados internacionais em função do ano de publicação e do país da instituição do primeiro autor.

Figura 3 – Distribuição dos artigos selecionados nas bases de dados internacionais nas categorias identificadas e em função do ano de publicação.

O processo do projeto é o tema mais abordado, seguido da apresentação de conceitos, com 38% e 24% dos artigos selecionados, respectivamente (Figura 3).

A maioria dos artigos contempla o uso de BIM às disciplinas do projeto como um todo, (Figura 4). Considerando-se apenas os 4 artigos que contemplam os sistemas prediais, foram em sua totalidade desenvolvidos nos Estados Unidos e verifica-se que não há uma predominância de tema abordado (Figura 5).

Figura 4 – Distribuição dos artigos selecionados nas bases de dados internacionais dentro das disciplinas de projeto em função do ano de publicação.

Figura 5 – Distribuição dos artigos selecionados nas bases relacionados com sistemas prediais nas categorias identificadas e em função do ano de publicação.

As principais lacunas de pesquisa apontadas nos artigos selecionados são apresentadas nas Figura 6 e Figura 7. A interoperabilidade (possibilidade de se utilizar um mesmo modelo virtual pelos projetistas das diferentes disciplinas e seus respectivos *softwares*) e o desenvolvimento de ferramentas, tais como bibliotecas, *softwares* de simulação e padrões em geral são as principais lacunas de pesquisa, apontadas em artigos de praticamente todas as categorias.

Figura 6 – Lacunas de pesquisa apontadas nos artigos selecionados nas bases de dados internacionais por categoria, independentemente da disciplina de projeto.

Figura 7 – Lacunas de pesquisa apontadas nos artigos selecionados nas bases de dados internacionais por categoria, apenas artigos de sistemas prediais

A Tabela 5 e a Tabela 6 apresentam os resultados da busca na base de dados e nos periódicos nacionais. Não se teve acesso gratuito ao texto completo de 6 artigos via biblioteca virtual da universidade, por isso estes textos foram descartados. A distribuição dos artigos é apresentada na Tabela 5.

Tabela 5 – Número de artigos encontrados nas fontes nacionais.

Fonte	Número de Artigos
Base de dados InfoHab	22
Periódico Ambiente Construído	7
Periódico Gestão e Tecnologia de Projeto	11

Tabela 6 – Resultado da busca nas fontes nacionais.

Atividade	Núm. de artigos
encontrados em todas as fontes nacionais	40
encontrados em todas as fontes (sem artigos repetidos e de outras áreas)	35
selecionados após a leitura do título e do resumo	19
selecionados após a leitura do título e do resumo e com texto completo	13
selecionados após a leitura do texto completo	9
final selecionado após a <i>snowball sampling</i>	10

Verifica-se que as pesquisas estão mais concentradas no estado de São Paulo. Não foram localizados artigos relacionados com sistemas prediais; sendo que a maioria trata o tema de forma geral ou apenas a disciplina de Arquitetura. Não foi identificada nenhuma categoria prevalecente dentre os artigos analisados (Figura 8).

A maioria dos artigos levantados nas fontes nacionais aponta o desenvolvimento de ferramentas como uma lacuna de pesquisa, seguido da dinâmica da equipe de projeto como um todo (Figura 9). A interoperabilidade é uma lacuna de pesquisa pouco citada, o que se deve justamente à falta de ferramentas disponibilizadas para o projeto.

Figura 8 – Distribuição dos artigos selecionados nas fontes nacionais em função: (a) do ano de publicação e da instituição do primeiro autor; (b) da disciplina de projeto e (c) da categoria.

Figura 9 – Lacunas de pesquisa apontadas nos artigos levantados nas fontes nacionais por categoria.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do levantamento sistemático realizado pode-se identificar que as publicações são ainda muito voltadas para a conceituação da tecnologia, seja quando analisadas as fontes nacionais como as internacionais.

As lacunas identificadas são similares, apesar do grau de avanço das pesquisas ser menor em âmbito nacional e percebe-se que ainda há muito que ser feito.

Poucos são os exemplos de pesquisas relatadas nas bases internacionais e não foram encontrados estudos nas fontes nacionais que tratem dos sistemas prediais. Não foram encontrados estudos específicos sobre os SPHS.

Esse cenário indica a grande necessidade de desenvolvimento de pesquisas nesse tema, tendo em vista os benefícios que o BIM proporciona em outras disciplinas, ao longo de todo o ciclo de vida.

AGRADECIMENTOS

À Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC), à Agência para Formação Profissional da Unicamp (AFPU) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- COELHO, S. S. e NOVAES, C. C.; Modelagem de Informações para Construção (BIM) e ambientes colaborativos para gestão de projetos na construção civil. In: VIII Workshop Nacional de Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios, São Paulo, **Anais ...2008**.
- DOSSICK C.S.; NEFF G. Organizational divisions in bim-enabled commercial construction. **Journal of Construction Engineering and Management**. v. 136, n. 4, p. 459-467, 2010.
- EASTMAN, C.; TEICHOLZ, P.; SACKS, R.; LISTON, K. **Manual de BIM Um guia de Modelagem da Informação da Construção para Arquitetos, Engenheiros, Gerentes , Construtores e Incorporadores**. Bookman, Porto Alegre: 2014. 483 p.
- KITCHENHAM B.;PRETORIUS R.; BUDGEN D.; BRERETON O. P.; TURNER M.; NIAZI.; LINKMAN S.; **Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study Review.Information and Software Technology**, v. 52, 2010, p. 792-805
- KORMAN T.M.; LU N. Innovation and improvements of mechanical electrical and plumbing systems for modular construction using building information modeling. In: AEI 2011: Building Integrated Solutions, 2011. **Proceedings...**, 2011. p. 448-455.
- MELO, R. S. S.; GRANJA, A. D.; BALLARD, G. Collaboration to extend target costing to non-multiparty contracted projects: evidence from literature. In: 21st Annual Summit of the International Group for Lean Construction, 2013, Fortaleza. **Proceedings...**, 2013. p. 1-10.
- RUIZ, J.A.; GRANJA, A. D. Um mapeamento sistemático da literatura sobre a relação entre valor e colaboração na construção. In: VIII Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, 2013, Salvador. **Anais...**, 2013.
- SUCCAR, B. Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. **Automation in Construction**. v 18, n. 3, p. 357-375, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: DIRETRIZES PARA MANUAL PÓS-INSTALAÇÃO.

VALQUES, Igor José Botelho (1); BARBOSA, Ariela (2); VALQUES, Paula Grace Correia (3); SOARES, Paulo Fernando (4); CARAM, Rosana Maria (5)

(1) UEM, (44)3011-4429, ijbvalques@uem.br (2) UNIPAR, ariela@unipar.br (3) FEITEP, paula_grace@msn.com (4) UEM, pfsoares@uem.br (5) USP, rmcaram@usp-sc.br

RESUMO

A automação é uma inovação? Segundo o Manual de Oslo ela pode ser designada como inovação tecnológica de produto, mais especificamente a de um produto tecnologicamente aprimorado. Pois, ao se utilizar de módulos de comando que ordenam e gerenciam as ações necessárias à automatização de elementos e equipamentos, tem-se um produto tecnologicamente aprimorado, evoluído da automação industrial, e uma inovação incremental na área da construção civil. Entretanto, pode-se afirmar que esta gera também uma inovação de processo, pois, forçosamente implicará em inovações no campo de marketing, vendas e suporte ao cliente. Este trabalho teve como objetivo estabelecer diretrizes para um manual do cliente pós-instalação à Automação Residencial. Como método optou-se pela entrevista, que foi feita a quatro clientes e seus familiares, de uma empresa especializada em automação residencial, frente ao produto instalado em uma abordagem indutiva. Analisadas as respostas avaliou-se o entendimento sobre a integração dos sistemas instalados, o desempenho de sistemas, as interfaces possíveis e o conhecimento sobre os equipamentos instalados, tendo como contexto o dia-a-dia da utilização do sistema de automação pelo cliente final. Verificou-se que o resultado veio ao encontro da percepção intuitiva dos pesquisadores. Aferiu-se que no momento da pós-instalação e na utilização contínua dos equipamentos, surgem dúvidas que podem, por fim, gerar manuseio errôneo que levam a alterações indesejadas no sistema. Este trabalho possibilitou conhecer o número de informações necessárias que expressam a apreensão do sistema de automação, sua percepção e memorização nas obras escolhidas. Justificativa suficiente para a elaboração de um manual pós-instalação exclusivo para cada usuário. Sendo que inexiste um Manual Pós-Instalação nesta área, e que este auxiliará a consolidação deste processo inovador, espera-se que este artigo seja uma contribuição para o integrador, planejador ou gestor de projetos e, por fim, para o usuário, no que tange o entendimento perceptivo desta inovação tecnológica.

Palavras-chave: Automação predial, Inovação tecnológica, Manual pós-instalação.

ABSTRACT

Automation is an innovation? According to the Oslo Manual it can be designated as a technological product, specifically a technologically improved product. Well, when using command modules that order and manage the necessary elements of the automation equipment and actions, has become a product evolved from industrial automation, and an incremental innovation in construction. However, it can be stated that this also generates an innovation process therefore necessarily imply innovations in the field of marketing, sales and customer support. This study aimed to establish regulations for the post-installation customer to Home Automation manual. As a method was chosen for the interview, which was taken to four clients and their families, a company specializing in home automation, opposite the product installed in an inductive approach. Analyzed the responses evaluated the understanding of the integration of the installed systems, performance systems, the possible interfaces and knowledge regarding the equipment installed, with the context the day-to-day use of the automation system by the end customer. It was found that the results coincided with the intuitive perception of the researchers. It measured is that at the time of the post-installation and continued use of the equipment, there is concern that can ultimately generate erroneous handling leading to unwanted changes in the system. This study has helped understand the number of

necessary information expressing the apprehension of the automation system, their perception and memorizing the chosen work. Sufficient for the development of a unique post-installation manual for each user justification. Since no overall Post-Installation Manual in this area, and this will help the consolidation of this innovative process, it is hoped that this article is a contribution to the integrator, planner or project manager and, finally, to the user, as regarding the perceptual understanding of this technological innovation

Keywords: Building automation, technological innovation, Manual post-installation.

1 INTRODUÇÃO

Em um projeto de automação residencial, existem vários fatores a serem levados em consideração como infraestrutura necessária, definição dos serviços e componentes, procedimentos de instalação, normas técnicas e outras recomendações que irão assegurar a longevidade do sistema instalado, seu desempenho e segurança para que este suporte uma grande variedade de aplicações do sistema automação visando a qualidade e eficiência das ambiências propiciadas (SENA, 2005; DA SILVA, 2009).

Nesse sentido, as ambiências criadas ou possibilitadas pela automação residencial além de condicionarem comportamentos pessoais (sensor de movimento x iluminação do ambiente) motivam e emocionam conforme seu caráter (iluminação cênica x detectores de impulsos sonoros). Afinal, segundo Schmid (2005) o proprietário de uma casa quer, em primeira linha, o conforto dos ambientes. No entanto, no dia a dia do uso do sistema de automação decisões e acionamentos, inerentes ao usuário, podem acarretar vários percalços na relação empresa/cliente dependendo do grau de apreensão desta nova tecnologia.

Segundo o Manual de Oslo (2005), recai sobre a automação a alcunha de inovação tecnológica de produto, mais especificamente a de um produto tecnologicamente aprimorado. Pois, ao se utilizar de módulos de comando que ordenam e gerenciam as ações necessárias à automatização de elementos e equipamentos, tem-se um produto tecnologicamente aprimorado da automação industrial, e uma inovação incremental na área da construção civil. Entretanto, pode-se afirmar que gera também uma inovação de processo, pois, forçosamente implicará em inovações no campo de marketing, vendas e suporte ao cliente.

Tendo em vista o suporte ao cliente, objetivou-se, com esta pesquisa, definir diretrizes para nortear a elaboração de um manual pós-instalação para usuários de casas automatizadas. Especificamente conhecer as características desta inovação incremental e interpretar os indicadores situacionais que balizam o entendimento da automação pelo usuário. Este trabalho justificou-se, pois, busca maximizar a qualidade avaliativa dos espaços edificados, para auxiliar a mitigar ou até minimizar os efeitos da fobia tecnológica na vida dos usuários/proprietários. Como método de pesquisa, levantaram-se as dúvidas pontuais, mas frequentes, de quatro clientes e seus familiares de uma empresa especializada em automação residencial, frente ao produto instalado. Por fim, estabeleceram-se itens fundamentais que devem constar de um recomendável manual pós-instalação que veem ao encontro deste processo inovador: a automação predial.

2 AUTOMAÇÃO INSTALADA

Entende-se por automação um conjunto de técnicas que podem ser aplicadas sobre um processo objetivando torná-lo mais integrado e eficiente, ou seja, maximizando o trabalho com menor consumo de energia, menor emissão de resíduos e, melhores condições de segurança, tanto humana e material quanto das informações inerentes ao processo (FERRARI *et al.* 2009).

A automação integra ações, equipamentos, enfim integra ambientes no cerne da sua gênese residencial. Habitar em ambientes inteligentes é vivenciar perante a diversidade de “[...] sensores, atuadores e dispositivos que, quando conectados de forma pertinente, possibilitam o desenvolvimento de inúmeros serviços, sistemas e métodos de gestão da residência” (BOLZANI, 2004, p.23). Ainda nesse ideário, a automação residencial é, conforme Sena (2005, p.13), a união “[...] de novas tecnologias que integradas, procuram oferecer conforto, praticidade, produtividade, economia, eficiência e rentabilidade, com valorização da imagem do empreendimento e de seus usuários”.

As cenas criadas na casa inteligente podem, quando em total harmonia com o usuário, serem para divertir, informar, revelar, intimidar, ovacionar, apaixonar ou simplesmente contemplar. De acordo com Tuan (1980, p.82), o ser humano, “[...] constrói um ambiente artificial resultado de processos mentais (mitos, fábulas, ciência) para se sentir confortável na natureza”. Possibilidades que tornam as ambiências propiciadas pela automação um fator subjetivo, mas com grande força decisória e avaliativa. Afinal, o usuário de uma casa automatizada quer, em primeira linha, o conforto que a casa inteligente pode propiciar é o atual auge de interação homem/ambiente construído que responde pela conectividade total almejada.

Segundo Bolzani (2004) e Sena (2005) algumas das características fundamentais que se deve encontrar num sistema inteligente são: a capacidade para integrar todos os sistemas; possuir memória funcional; ter fácil relação com o usuário e facilidade de reprogramação. Entende-se que essas características podem ser avaliadas e, por conseguinte balizar o objetivo deste trabalho que é estabelecer diretrizes para a elaboração de um manual pós-instalação. Nesse sentido, discorre-se sobre as características que serão utilizadas como “macros indicadores” das entrevistas para avaliar o sistema de automação instalada em residências, objeto desta pesquisa.

2.1 Integração de sistemas

A automação residencial possibilita a integração dos sistemas envolvidos (segurança, iluminação, conforto ambiental, entretenimento, etc.). Assim, os projetos destinados a este fim tiram partido dessa contingência para propiciar diferentes combinações que facilitem e auxiliem o dia-a-dia do usuário em suas tarefas, no lazer ou simplesmente na vivência nos ambientes construídos.

[...] Numa rede de comunicações de dados (...), os mesmos sensores que detectam movimento, fogo, ou líquidos podem ativar um número variado de ações. Caso haja a necessidade, o sistema de segurança pode controlar o ar-condicionado e a ventilação (desligando-os em caso de incêndio), destrancando as portas e janelas. (BOLZANI, 2004, p.72).

Deste modo deverá haver concordância entre os sistemas integrados pela automação a fim de que os softwares envolvidos tenham compatibilidade entre si na rede residencial instalada. “Assim, é normal que o usuário final anseie (...) comandar individualmente cada um dos subsistemas, mas também executar comandos mais complexos envolvendo todas as possibilidades” (MURATORI, 2012, p.01). Esta imposição é a necessidade básica para ter-se uma integração de sistemas condizente com os anseios do usuário e cliente, em função das possibilidades que a automação pode oferecer.

2.2 Desempenho do sistema

A avaliação de um sistema automatizado pelo usuário pode ser obtida pela funcionalidade do mesmo. Também pela robustez frente às várias adversidades situacionais relacionadas ao uso e a instalação. Ainda a fatores externos, tais como: interrupção abrupta de energia,

tempestades ou manuseio do quadro de automação por leigos. Como também pela eficácia no gerenciamento de vários sistemas. Este fato gera economia de energia e aperfeiçoa a qualidade dos espaços que foram automatizados. Pois, acrescenta Bolzani (2004):

[...] consegue-se alterar os horários de funcionamento dos equipamentos automaticamente, em função dos resultados de conforto obtidos e das condições meteorológicas externas, de forma que os grandes consumidores de eletricidade, tais como aquecedores e climatizadores modifiquem suas curvas de produção obtendo-se resultados mais eficientes (BOLZANI, 2004, p.109).

Entretanto, ainda consoante a Bolzani (2004, p.27), “[...] não interessa quão sofisticado seja o programa para atender todas as necessidades, ele de alguma forma, em alguma ocasião, vai agir de forma inesperada e indesejada, frustrando os ocupantes”. Atualmente, conforme explana Bolzani (2004, p.109), “[...] é possível ter acesso a toda a informação de gestão de uma casa de forma eficaz com programas totalmente interativos, o que possibilita fazer modificações com grande facilidade”. (BOLZANI, 2004, p.27).

2.3 Interfaces casa/usuário

A maioria dos sistemas de automação, conforme Sena (2005), possibilitam serem remotamente controlados através de conexão via internet. Para tanto, a interação usuário/automação deve ser de fácil entendimento e compatível com a toda gama de tarefas que são ofertadas pelo sistema. Conforme Muratori e Dal Bó (2011) a interface que mais seja associada à automação residencial seja o controle remoto universal. Segundo Vargas (2004, *apud* OSÓRIO *et al*, 2005, p.09):

[...] no ambiente doméstico são necessárias interfaces e sistemas muito amigáveis, simples de manusear e flexíveis para se ajustarem às necessidades dos usuários. Isso aumenta o grau de dificuldade da implementação de sistemas residenciais, uma vez que sua concepção traz essa variável subjetiva adicional, evidenciada na relação do usuário com a tecnologia.

Nesse prisma de ideias, Leitte *et al* (2012, p.06) afirma que: “[...] pode-se concluir que a automação residencial se configura num desafio do presente, devendo prover ao usuário interfaces amigáveis e descomplicadas [...]”, como também continua o autor “[...] disponibilizar a informação e possibilidade de controle da residência a partir de qualquer lugar, [...] para colocar em primeiro plano a sociabilidade e bem-estar do usuário”. Assim, nasce o ideário para o Manual Pós-Instalação para residências inteligentes via automação.

2.4 Manual pós-instalação

Como explanado a casa automatizada ou inteligente demanda uma interface com o usuário, cujo manuseio deve ser apreendido durante a instalação e no momento de entrega do sistema de automação pela empresa contratada. Nesse ideário, o comprador do sistema e futuro usuário deverá memorizar inúmeros comandos que se relacionam entre si, propiciando inúmeras cenas ou situações pré-determinadas.

Lembra-se que a NBR 14037, que trata das “Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações”, a elaboração do manual deve ser de responsabilidade do construtor. O item 7.3 explicita em subitem que o manual deve ser entregue “[...] um exemplar do manual com informações julgadas necessárias sobre sistemas, elementos e componentes, instalações e equipamentos de áreas comuns de cada unidade autônoma aos seus proprietários”, incluindo o conjunto completo de projetos atualizados (ABNT, 1998, p.05).

Nas palavras de Paula Filho (2000) apresentação ou recuperação de informações pode ser de maneira multissensorial (através dos sentidos da audição e da visão), integrada (por texto, som e imagem relacionados), intuitiva (por uso de ícones) e a interativa (através de várias possibilidades de navegação para o usuário). Nessa linha, De Araújo (2001) afirma que a ISO-9001 (2000) “que trata de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), apresenta no item 7.2.4 que trata da comunicação com o cliente o seguinte texto”:

[...] verifica-se que atender às necessidades dos clientes é uma obrigação da empresa, principalmente se esta estiver desenvolvendo esforços para obtenção de um grau de certificação internacional. E ainda, superar as expectativas de seus clientes pode ser o melhor marketing [...] (ISSO-9001 *apud* DE ARAÚJO, 2001, p.02-03).

Elucida-se que, possivelmente, mesmo após toda a demonstração e explicação dada pela empresa instaladora do sistema de automação, o comprador sentir-se-á inserido num mundo desconhecido. A falta de memória ou o desconhecimento de situações novas podem acarretar ansiedade e aborrecimentos (TOFLEER, 1973). A necessidade de um auxílio na memorização, das opções do sistema de automação instalado parece ser claro e premente para o bom relacionamento comprador/empresa como também para a continuidade de venda. Nesse sentido, discorre-se a seguir sobre o estudo de caso que embasou as diretrizes para o Manual Pós-instalação proposto.

3 CASE: QUATRO RESIDÊNCIAS AUTOMATIZADAS

A empresa que foi utilizada nesta pesquisa nasceu em 2010 com a finalidade de comercializar produtos para “automação de residências”. Derivada de uma empresa de vendas de aparelhos para *home-theater*, houve aprimoramento por parte dos sócios que se capacitaram na nova tecnologia, além da implantação de um *showroom* especializado na demonstração da inovação incremental aos espaços que seria comercializada a automação residencial. A empresa pesquisada tem obras em andamento, obras prontas e projetos sendo feitos. Preferiu-se a pesquisas aos usuários de obras já entregues, pois, vão ao encontro do objetivo deste artigo que é estabelecer as diretrizes de um Manual pós-instalação no que tange sua necessidade como meio de contato, informação e manutenção do sistema de automação instalado.

As obras visitadas, quatro no total, são residências construídas em condomínios fechados na cidade de Maringá, Paraná, onde a empresa pesquisada instalou sistemas diferenciados de automatização. A empresa responsável pela implantação do sistema, além de dar suporte ao cliente, também realizou um trabalho junto aos projetistas responsáveis para esclarecimentos sobre a diferença entre projetos com e sem automação residencial, suas funções e modificações ainda na planta arquitetônica executiva.

Todas as residências escolhidas já tinham tido um uso do sistema de automação superior a seis meses. Respeitando-se a não exposição da identidade dos proprietários, nominar-se-ão simplesmente siglas para Residência Automatizada (RA) acrescida de índice específico.

Na residência RA1, têm-se quatro usuários que utilizarão o sistema de automação: o casal proprietário e os filhos já adultos. Na residência RA2, têm-se, no entanto, três usuários: o casal proprietário e a filha de quatorze anos. Na residência RA3, têm-se quatro usuários: o casal proprietário e os filhos adolescentes. Na residência RA4, têm-se também quatro usuários: o casal proprietário, o filho adolescente e o pai do proprietário.

3.1 As entrevistas com usuários

A pesquisa de campo (verificação, levantamento, monitoramento *in loco*), indica Marconi & Lacatos (2006, p.84) “[...] é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta”. Ou, continuam as autoras, “[...] de uma hipótese que se queira comprovar, ou, ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.

A pesquisa deste trabalho aconteceu em quatro dias diferentes e foi baseada em uma pesquisa anterior, com o mesmo objetivo, feita em junho de 2012. Reproduziu-se a entrevistas com os clientes alterando a forma de análise e os eixos temáticos abordados. Gentilmente todos aceitaram responder, novamente, uma gama de perguntas.

As entrevistas foram agendadas previamente e ocorreram durante o mês de dezembro de 2013, basicamente em finais de semana. Com isso obteve-se, como universo de pesquisa, 15 pessoas entrevistadas. As entrevistas foram feitas partir de um questionário previamente elaborado com perguntas selecionadas conforme os “macros indicadores” que produziram seis eixos temáticos. Além disso, baseou-se em um roteiro produzido pelo “Centro de Tecnologia de Edificações da Universidade do Sul de Santa Catarina para elaboração de um manual de Operação, Uso e Manutenção do Edifício”.

Os seis temas foram subdivididos em subtemas, a saber:

- equipamentos instalados – descrição, funções e acionamento;
- integração – equipamentos envolvidos e ambiências propiciadas;
- desempenho – controle e gerenciamento dos sistemas;
- interface – facilidade de manuseio, acesso remoto e pela rede mundial de computadores;
- manutenção – procedimentos e temporalidade;
- responsabilidades – empresas responsáveis pelo sistema e garantias.

Todos os subtemas foram contemplados com três questões cada, exceto os subtemas do tema três que teve quatro questões por item e, ainda, uma pergunta de opinião. Assim, a entrevista *in loco* totalizou o valor de quarenta e cinco questões, feitas igualmente a cada membro da família dos clientes respectivos das RA1, RA2, RA3 e RA4. Para maior compreensão e eficiência nas respostas dos usuários foi feito questionamento com respostas induzidas com valores que traduziram e valoraram o seu grau de apreensão do sistema de automação.

Nesse sentido, tentou-se valorar o grau de conhecimento a respeito dos temas e subtemas propostos no formato de “sei tudo sobre”, “sei o suficiente sobre”, “sei pouco sobre” e “não sei sobre”. O usuário respondeu sobre seu conhecimento às afirmações ou constatações do sistema instalado em sua residência. Esse método facilitou tanto o entendimento por parte do usuário quanto para os pesquisadores, sem comprometer o objetivo da pesquisa.

Na sequência os dados foram tabulados e representados quantitativamente por porcentagens, relacionadas com o numero de pessoas e suas repostas frente ao grau de conhecimento sobre os subtemas propostos, obtidas por regra de três simples. O **quadro um** demonstra as porcentagens de cada resposta aos subtemas mencionados.

Quadro 1 – Tabela resumo das respostas com a estatística obtida.

Tema	Grau de conhecimento sobre o tema			
	Nenhum conhecimento	Pouco conhecimento	Conhecimento suficiente	Conhecimento Total
Equipamentos	6.5%	60%	20%	13.5%
Integração	6.5%	47%	40%	6.5%
Desempenho	6.5%	33.5%	60%	-
Interface	-	67%	26.5%	6.5%
Manutenção	6.5%	53.5%	40%	-
Responsabilidades	-	40%	60%	-

Fonte: Autores (2014)

Em análise aos resultados verificou-se que a maioria das respostas se concentrou entre as alternativas “conhecimento suficiente” e “pouco conhecimento”, sendo esta última a com maior porcentagem de respostas pontuadas. Fora as questões já mencionadas apenas uma questão foi feita com resposta simples “sim e não”. Perguntou-se a opinião do usuário entrevistados com relação a necessidade de um manual explicativo sobre o sistema de automação. A resposta - “sim” é necessário - foi em 100% das entrevistas. Adotado o método já explanado de regra de três simples para resolução de proporções, em cada subtema abordado, reforçou-se o indicativo para a indispensabilidade de um manual pós-instalação para residências automatizadas.

4 DIRETRIZES PARA O MANUAL PÓS-INSTALAÇÃO

Como visto, os usuários da automação residencial estão desprovidos de conhecimento de conceitos gerais e específicos para manuseio e uso do sistema instalado. Para nortear e consequentemente dirimir dúvida elaborar-se-á um roteiro com as diretrizes básicas para a elaboração de um manual para o proprietário. Lembra-se que, conforme De Araújo (2001):

[...] já é desenvolvido pela grande maioria de indústrias de outros setores. Muitas vezes as empresas oferecem este tipo de serviço aos seus clientes apenas para constar, ou seja, as informações não são claras e aquilo que deveria ajudar termina atrapalhando ou caindo em descrédito, sendo deixado de lado sem que o usuário leia. Baseado nestes fatos propõe-se que o manual seja sucinto [...] (DE ARAÚJO, 2001, p.03).

Defende-se que a avaliação do espaço automatizado deva ser compatível com os sistemas instalados e específicos desta nova tecnologia incremental da construção civil, ou seja, existirão diferenças nas perguntas ou na logística de reproduzir a avaliação em função da unicidade de cada casa. Têm-se indicadores situacionais como a perenidade do sistema a integração e controle dos espaços, bem como a ambientação propiciada pela automação dos espaços podem ser fatores de avaliação responsáveis pela aceitação e manutenção desta inovação tecnológica. Assim, passa-se a expor o roteiro com as diretrizes necessárias a elaboração do Manual Pós-Instalação.

Quadro 2 – Diretrizes para elaboração do Manual Pós-instalação.

Tema	Capítulos do Manual	Assunto por Capítulos
Descrição do manual	Informações gerais	Apresentação do Manual Objetivos do Manual Informações básicas sobre automação Dúvidas frequentes
Descrição de produto	Descrição dos equipamentos automatizados	Funções de Cada Equipamento Instalado Consumo e especificações Modos de acionamento
	Descrição dos equipamentos do sistema de automação	Funções de Cada Equipamento Instalado Consumo e especificações Modos de acionamento
Descrição de processo	Informação sobre a integração do sistema	Mapa do sistema integrado Modos de Acionamento do Sistema
	Informação sobre o desempenho do sistema	Modos de monitoramento Modos de gerenciamento
	Informações sobre o modo de operação	Acionamentos por Interfaces de Parede Acionamentos por Interfaces Remotas Acionamentos via rede mundial de computadores.
	Informações sobre manutenção	Periodicidade de Manutenção Procedimentos para Casos de Falha no Sistema
Descrição pós-instalação	Responsabilidades	Responsabilidades do Proprietário Responsabilidades da Empresa Contratada Técnicos e Empresa Responsáveis pela Manutenção da Automação
	Garantias	Contatos sobre Fornecedores e Equipamentos Instalados Termos de Garantia e Assistência Técnica
Descrição dos anexos	Anexos necessários	Contrato de Prestação de Serviços Copia da Relação de Equipamentos e Serviços Adquiridos Termo de Vistoria de Equipamentos Instalados Planta Técnica do Sistema Implantado

Fonte: Autores (2014) baseados em De Araújo (2001)

Conclui-se que os usuários da automação residencial estão desprovidos de conhecimento de conceitos gerais e específicos do mecanismo. O mesmo padrão de desconhecimento repetiu-se nas quatro residências avaliadas, reforçando ainda mais o resultado final. Com isso é possível verificar a importância e necessidade de um manual pós-instalação para os clientes. Entretanto, como demonstra o roteiro proposto do **quadro dois**, o manual, em questão, deverá ser direcionado em prol das especificidades de cada sistema instalado, sendo que apenas alguns itens poderão ser padronizados para sua elaboração.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como qualquer novidade, a Automação Residencial inicialmente é percebida pelo cliente como um símbolo de status e modernidade. No momento seguinte, o conforto e a conveniência por ela proporcionados passam a ser decisivos. E por fim, ela se tornará uma necessidade vital e um fator de economia. Os sistemas de automação residencial necessitam ser seguros, confiáveis e principalmente possuírem um baixo custo de instalação. Assim sendo, cada projeto deve realizar a melhor combinação destas características, para que haja maior conforto e economia para o usuário.

Abre-se uma porta para pesquisas que identifiquem outras deficiências e temas para manuais voltados aos usuários que utilizam a automação em suas casas. Além do que, diminui os acionamentos assistenciais devido a problemas com o desconhecimento dos clientes, e que pode gerar dificuldades e trabalhos dispensáveis para os escritórios e empresas que trabalham na automação.

Este trabalho quer fomentar e a elaboração de um manual pós-instalação que, por elucidar as dúvidas mais constantes dos usuários de automação, possibilita antecipar pontos de possíveis conflitos entre as empresas e o seus clientes. Ainda, estabelece um possível diferencial no marketing para as empresas de instalação de automação residencial. E finalmente contribuir para que esta inovação incremental da construção civil estabeleça-se, cristalize-se e contribua aos vários segmentos que planejam ou executam os espaços com qualidade e eficiência.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14037: **Manual de operação, uso e manutenção das edificações**: conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação. Rio de Janeiro, 1998, 5p.

BOLZANI, Caio A. M. **Residências Inteligentes**: domótica, redes domésticas, automação residencial. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004, 332p.

DA SILVA, Danise S. **Desenvolvimento e implementação de um sistema de supervisão e controle residencial**. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN: a autora, 2009. Disponível em: < <ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/DaniseSS.pdf> > Acesso em: 08 abr. 2014.

DE ARAÚJO, Hercules N., Manual do proprietário do imóvel: um exercício prático Artigo In: **Anais Digitais XXIX COBENGE** Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia: PUCRS - Porto Alegre: PURS, 2001. Disponível em: < <http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2001/trabalhos/MTE101.pdf> > Acesso em: 10 abr. 2014.

FERRARI, Marília; CLEMES, Mariana P.; MIRANDA, Maria E. S.; DA LUZ, Gabriela Y. **Automação Residencial**: a tecnologia em nosso favor. Florianópolis: as autoras, 2009 Monografia (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Disponível em: <http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2009-1/automacao_residencial/automacao_residencial.pdf> Acesso em 22 de jun. 2012.

LEITTE, Jamieson da P.; DA SILVA, Leonardo O.; MOREIRA, Marcos M.; DA SILVA, Roger R. **Automadroid**: automação residencial com dispositivos móveis. Artigo In: pt. scribd (*website*) Belém – PA: os autores, 2011. Disponível em: < <http://pt.scribd.com/doc/202157885/AUTOMADROID-AUTOMACAO-RESIDENCIAL-COM-DISPOSITIVOS-MOVEIS-pdf> > Acesso em 15 mar. 2014.

MANUAL DE OSLO. **Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica**. (tradução de Paulo Garchet) 3ª.ed. Brasília: OECD&OCDE/FINEP, 2005. 136p.

MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. **Técnicas de Pesquisa**: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 289 p.

MURATORI, José R.; DAL BÓ Paulo Henrique. **Automação residencial**: histórico, definições e conceitos. Artigo In: Instalações elétricas (*website*), São Paulo: os autores, 2011. Disponível em: < http://www.instalacoeselétricas.com/download/Automacao_residencial1.pdf > Acesso em: 25 mar. 2014

MURATORI, José R. Estamos preparados para a automação residencial? Artigo In: **Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Arquitetura** (*website*), São Paulo: o autor, 2012. Disponível em: <<http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=11&Cod=825>> Acesso em: 06 fev. 2014.

OSÓRIO Arnóbio de S.; DANTAS FILHO Jussê; SANTOS Maisa C.; PIMENTEL Victor C. de A. **Automação residencial**, (monografia)-Departamento de Engenharia Elétrica do rio Grande do Norte. Natal: os autores, 2010. Disponível em:< http://www.aureside.org.br/temastec/automacao_residencial_final.pdf > Acesso em 21 mar. 2014.

PAULA FILHO, Wilson De Padua. **Multimídia**: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000, 321p.

SCHMID, Aloísio Leoni. **A Idéia do Conforto**: reflexões sobre o ambiente construído. Curitiba: Pacto Ambiental, 2005, 339p.

SENA, Diane C. S. **Automação Residencial**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)-Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória: a autora, 2005 Disponível em: < http://www2.ele.ufes.br/~projgrad/documentos/PG2005_2/dianecristinasouzasena.pdf > Acesso em 05 abr. 2014

TOFFLER, Alvin. **O Choque do Futuro** (tradução de Marco Aurélio de M. Matos). Rio de Janeiro: Editora Artenova S.A., 1973, 535p.

TUAN, Yi-Fu. **Topofilia**: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: Difusão Editorial do Livro, 1980. 288 p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DIRETRIZES PARA PROJETOS DE SPHS, BASEADAS NA CERTIFICAÇÃO LEED PARA ESCOLAS

MARTINS, Fernanda (1); BECKER, Leonardo (2); CAMPOS, Marcus (3)

(1) Universidade Federal de Goiás, fernanda.lisboamartins@gmail.com (2) Universidade Federal de Goiás, leonardo.vbecker@gmail.com, (3) Universidade Federal de Goiás, marcusscampos@gmail.com

RESUMO

A água destaca-se dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, tanto pela sua importância para a vida, quanto pela problemática envolvida com perdas e desperdícios durante seu consumo. As edificações são um fator importante nessa questão, já que consomem grande quantidade de água durante as fases de construção, funcionamento e demolição. Esse aspecto e os demais impactos ambientais gerados pelas edificações nas fases citadas e a necessidade de alinhar o setor aos objetivos de desenvolvimento sustentável, levaram ao surgimento de sistemas de avaliações de desempenho e certificações ambientais para avaliar e validar as ações de adequação ambiental, como por exemplo, a Certificação *Leadership in Energy and Environmental Design* (Certificação LEED). Este trabalho aponta os critérios estabelecidos por essa certificação quanto ao uso e manejo de águas, ou seja, critérios relacionados com projetos de Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários (SPHS). Foram elaborados projetos de Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário (SPES), de Águas Pluviais (SPAP) e Água Fria (SPAF) para uma determinada edificação com finalidade educativa, em atendimento aos critérios propostos pela mesma e pela normatização brasileira. Em relação a uma comparação entre os princípios da normatização brasileira e das orientações da Certificação LEED, observou-se que ambas não possuem tantas divergências, o que possibilita a aplicação das orientações da certificação americana no Brasil. A elaboração dos projetos de SPHS em atendimento aos critérios LEED, resultou em diretrizes como a separação de águas cinzas e negras no SPES, o dimensionamento de um sistema de aproveitamento de água pluvial, o aumento de áreas permeáveis e o uso de plantas típicas da região nos jardins para o SPAP, o emprego de bacias sanitárias de duplo acionamento e torneiras com dispositivos economizadores em lavatórios para o SPAF. Com as intervenções aqui propostas, foi possível reduzir 56% o consumo de água potável no edifício e, consequentemente, a geração de efluentes.

Palavras-chave: Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, Certificação LEED.

ABSTRACT

The water stands within the concept of sustainable development, both because of its importance to life, as the problems involved with losses and waste during its consumption. The buildings are an important factor in this issue, since they consume large amounts of water during the phases of construction, operation and demolition. This aspect and other environmental impacts of buildings in the aforementioned phases and the need to align the sector to sustainable development goals led to the appearance of performance evaluations and environmental certification systems to rate and validate the actions of environmental adaptation, such as, Certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED Certificate). This work points the criteria established by this certification regarding the use and management of water, in other words, criteria related to water and sewage plumbing systems design. The design of potable water, sewage and stormwater plumbing systems were done to a given building with educational purpose, in accordance with the criteria proposed by the LEED certification and by the Brazilian regulation. Regarding a comparison between the principles of Brazilian standards and LEED certification's guidelines, it was observed that they don't have many differences, which allows the application of the guidelines of the American certification in Brazil. The preparation of the plumbing system designs, in attendance to LEED criteria, resulted in guidelines such as: separation of gray and

black water in sewage systems, the design of a system of exploitation, increasing permeable areas and the use of native flowers in the gardens, the use of dual flush toilets and water saving faucets in sinks. With interventions proposed here, it was possible to reduce the consumption of potable water in 56% at this building and consequently the generation of effluents.

Keywords: *plumbing systems, LEED certification.*

1 INTRODUÇÃO

A sociedade está gradativamente mais consciente e exigente quanto a sustentabilidade dos produtos e serviços adquiridos. O impacto ambiental passou a ser uma medida de viabilidade assim como o quesito econômico e qualitativo para os consumidores.

Nesse contexto de exigência não apenas da legislação mais também do consumidor, o setor da construção civil passou a considerar os aspectos ambientais em seus serviços. O setor é um dos grandes causadores de impactos tanto positivos quanto negativos, então aliar sustentabilidade ao seu negócio se tornou imprescindível para a continuação do sucesso nas atividades realizadas.

A construção civil é grande consumidora de recursos naturais como água e energia. E uma forma encontrada de aliar a sustentabilidade ao seu setor foi a implementação de sistemas de avaliação de desempenho e certificações ambientais. Atualmente a maioria dos países europeus, além dos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Hong Kong e Brasil possuem um sistema de avaliação de edifícios. O *Green Building Council (GBC)*, é um desses sistemas que tem como certificação a *Leadership In Energy and Environmental Design (LEED)*, certificação mais difundida no mundo atualmente.

Outra questão fundamental na busca da sustentabilidade é a preservação da água, com o objetivo de garantir que haja água potável para as futuras gerações, tendo consciência de que sem ela, não há possibilidade de vida no planeta. O cenário é crítico, pois do total de água existente no planeta, a parcela de água doce corresponde a apenas 2,5% e, apenas 0,001% está disponível e é de fácil acesso para o consumo humano, e o consumo exagerado e poluição vêm reduzindo esses números.

Portanto, todos os sistemas de certificação têm em comum a preservação da água como parâmetro de desempenho, como a *LEED*, que aborda diretamente a conservação de água em duas de suas sete dimensões de avaliação.

Devido a importância do tema, o presente estudo abordou os critérios da dimensão de Eficiência do Uso da Água, e alguns critérios de Espaço Sustentável que fazem referência ao controle de quantidade e qualidade das águas pluviais, para a tipologia da Certificação *LEED* para Escolas. Foram sugeridas adequações ao projeto básico da edificação para que os critérios da Certificação *LEED* para Escolas fossem atendidos, sem deixar de atender à legislação brasileira, resultando em uma edificação mais eficiente no uso de água do que seria com um projeto convencional.

Desta forma, o presente trabalho se baseou nessas questões pela relevância dos assuntos aqui abordados para estudar, avaliar e propor diretrizes para elaboração de projetos de Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários (SPHS), com o objetivo de contribuir para construções mais adequadas em termos de sustentabilidade ambiental.

A Certificação *LEED* foi escolhida por ser internacionalmente reconhecida, possuir atualização recente, estar disponível em linguagem acessível e facilmente para consulta, além de possuir grande aceitação pelo mercado global, notável pela sua presença em vários países.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na Organização das Nações Unidas (ONU) publicou o Relatório *Brundland* e definiu o desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” (BARBOSA, 2008).

Este autor cita que, neste relatório alguns objetivos derivam do conceito de desenvolvimento sustentável, dentre eles o crescimento renovável; satisfação das necessidades essenciais por emprego, água, energia, alimento e saneamento básico; conservação e proteção da base de recursos; reorientação da tecnologia e do gerenciamento de risco.

Percebe-se que a água está direta e indiretamente relacionada a todos esses objetivos e a quantidade de água potável no planeta e sua distribuição geográfica são fatores limitantes para o consumo desse recurso natural (SAUTCHUCK *et al*, 2006).

O conceito de conservação de água é coerente na busca do uso sustentável, pois o mesmo consiste na associação da gestão, não somente da demanda, mas também da oferta de água, de modo que usos menos nobres possam ser supridos, sempre que possível, por águas de qualidade inferior (SAUTCHUCK *et al*, 2006).

Ações voltadas para o oferecimento de fontes alternativas de água com diferentes níveis de qualidade para o atendimento de necessidades existentes, como redução de perdas nos sistemas de abastecimento de água e nos pontos de uso, minimização da geração de efluentes e poluição de mananciais, reúso de água, são exemplos de gestão da oferta de água. Já as ações voltadas para otimização do uso da água nos diferentes pontos de consumo, como melhorias nos sistemas prediais hidráulicos e sanitários, educação sanitária, são exemplos de gestão da demanda (BARBOSA, 2008; SANTOS, 2002; SAUTCHUCK *et al*, 2006).

Algumas intervenções que potencializam a conservação de água são o reúso de águas cinzas, e o aproveitamento de águas de chuva. Água cinza é o efluente doméstico que não possui grande concentração de matéria orgânica. Já as águas negras contêm grande concentração de matéria orgânica, pois recebem efluentes das bacias sanitárias e pias de cozinha e geralmente não são reaproveitadas nas edificações devido ao processo de tratamento adequado que necessitam receber para atingirem os padrões de uso e potabilidade adequados (SAUTCHUCK *et al*, 2006).

Como essa pesquisa foi realizada com base em um edifício público, para definição da ações que foram adotadas, conhecer como o consumo da água ocorre em edificações, foi imprescindível.

Sendo assim, o consumo d'água é subdividido em três grandes setores, o uso urbano ou doméstico, o industrial e uso agrícola, que consomem média de 70, 25 e 9 % de água, respectivamente (CLARKE *et al*, 2005).

O consumo de água nas áreas urbanas é subdividido em três categorias (TOMAZ¹, 2001 *apud* BAZARELLA 2005), comercial, residencial e público. Nos edifícios públicos, os usos da água são para sistemas de resfriamento de ar condicionado e irrigação e fins domésticos, principalmente ambientes sanitários, o qual representa de 35% a 50% do consumo total. Esses índices exemplificam a importância de investimentos em programas de conservação da água em prédios públicos (DREHER, 2008)

¹ TOMAZ, P. *Previsão do consumo de água*. São Paulo, 2000.

O setor da construção civil, responsável pelas edificações, estabeleceu como uma das ferramentas de gestão de seus impactos ambientais, os sistemas de certificação, que vão além da preocupação com conservação de água, mais ainda com outros aspectos ambientais como energia, materiais de construção, entre outros, que representam a busca da adequação do setor ao desenvolvimento sustentável no que tange a sustentabilidade ambiental (KALBUSCH, 2006).

Dentre os sistemas de certificação, o Sistema de avaliação de desempenho e certificação *Leadership In Energy and Environmental Design (LEED)* é o que tem maior potencial de crescimento devido ao investimento maciço que está sendo feito para sua difusão e aprimoramento, pelo *World Green Building Council (WorldGBC)*, uma rede de conselhos nacionais de construção verde representada por mais de 90 países, o que a torna a maior organização internacional do mundo a influenciar o mercado de construção verde. Além disso é um modelo relativamente simples baseado em *checklist* que teve grande aceitação pelo mercado (SILVA, 2003).

No Brasil há o *Green Building Council Brasil (GBC Brasil)*, que compõe o *WorldGBC*, e atua nas áreas de Educação, Informação, Relacionamento e Fomento e na área de Certificação *LEED*. Alguns dos critérios de sustentabilidade abordados nessa certificação são referentes à água, então neste trabalho optou-se por analisar a conservação de água em edificações baseando-se nos critérios *LEED*, que abordam o uso da água, que estão presentes na dimensão de uso racional da água, e de espaço sustentável como será descrito (GBC BRASIL, 2013).

Existem oito tipologias para a certificação *LEED* divididas de acordo com a fase na qual se encontra o empreendimento, ou de acordo com o tipo de empreendimento, conhecidas como (USGBC, 2013): Novas Construções; Construções Existentes; Interiores Comerciais; *LEED* para Core e Shell Envolória e Estrutura Principal; Lojas de Varejo; Escolas; Desenvolvimento de Bairros e Hospitais.

O GBC disponibiliza uma lista de critérios e orientações para cada tipologia. Todas as dimensões possuem pré-requisitos que são práticas obrigatórias para obtenção da certificação, e créditos que são recomendações que valem pontos quando são atendidas. Essa lista é dividida em sete dimensões analisadas que são subdivididas em vários critérios, com pontuações específicas. As dimensões são: Espaço Sustentável, Eficiência do Uso da Água, Energia e Atmosfera, Materiais e Recursos, Qualidade Ambiental Interna, Inovação e Processo e Créditos de Prioridade Regional (USGBC, 2013).

O número de pontos obtidos determina o nível de certificação *LEED* que o projeto irá receber, sendo a divisão feita, para as tipologias *LEED* Para Escolas, para Novas Construções e Grandes Obras de Renovação. A pontuação é dividida em Certificado: 40-49 pontos ganhos; Prata: 50-59 pontos ganhos; Ouro: 60-79 pontos ganhos; Platina: 80 + pontos ganhos.

Na dimensão de Terreno Sustentável, é possível obter 24 pontos, dos quais 2 pontos são créditos relacionados a água, o crédito 6.1 referente a projeto de drenagem de águas pluviais, quanto ao controle de quantidade; e o crédito 6.2 referente a projeto de drenagem e águas pluviais quanto ao controle de qualidade, cada um valendo 1 ponto (USGBC, 2013).

Na dimensão de Uso racional da água, há a possibilidade de obtenção de 11 pontos abrangendo 3 critérios e um pré-requisito. Para atingir os critério da certificação *LEED* relacionados ao uso e manejo de águas, adequações em projetos de Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários (SPHS) são imprescindíveis.

Edificações podem ser subdivididas em subsistemas como estruturas, envoltória externa, divisões de espaços externos e internos e serviços. Estes serviços são: suprimento e disposição de água, controle térmico e ventilação, suprimento de gás e de energia elétrica, telecomunicações, transporte mecânico, pneumático e por gravidade, segurança e proteção (ISO 6241, 1984**Erro! Indicador não definido.** *apud* ARO, 2004).

Segundo AMORIM *et al* (1932² *apud* ARO, 2004), os Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários (SPHS) compreendem os Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário (SPES), de Águas Pluviais (SPAP), de Água Fria (SPAF) e Água Quente (SPAQ).

Levando em consideração os requisitos de saúde, higiene, conforto e de se evitar patologias, os Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários tiveram suas normas específicas lançadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As normas aplicadas a este estudo são: NBR 5626:1998 - Instalação Predial de Água Fria; NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário. Projeto e Execução; NBR 10844:1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais; NBR 5688:1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN – Requisitos; NBR 15527:2007 - Água da Chuva. Aproveitamento de Coberturas em Áreas Urbanas para Fins não Potáveis. Requisitos.

3 MÉTODOS

O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, baseou-se nas seguintes etapas: a escolha do edifício para estudo de caso; revisão bibliográfica dos aspectos normativos brasileiros e das orientações da Certificação *LEED* para obter as pontuações necessárias; a comparação entre os dois métodos e em seguida a elaboração dos projetos SPHS de esgoto sanitário, de águas pluviais e águas frias. Com os projetos elaborados verificou-se o atendimento dos mesmos aos critérios da Certificação e elaborou-se as diretrizes para projetos que atendessem aos critérios *LEED* para escolas.

Para elaboração dos projetos de SPHS decidiu-se escolher um edifício com viabilidade real de execução dos projetos e que fosse construído preferencialmente próximo à Goiânia. Dessa forma buscou-se um empreendimento ainda na fase de projetos, onde o presente trabalho poderia contribuir efetivamente para construção e operação do edifício.

Os critérios utilizados foram: a facilidade de acesso às informações, o acesso aos projetos arquitetônicos, e a finalidade ao qual se destina o empreendimento, além das preocupações com questões ambientais, como o uso racional e a conservação de água, englobando a gestão de oferta e a gestão de demanda deste recurso. Por fim o edifício escolhido foi um prédio que constitui uma unidade da Universidade Federal de Goiás (UFG) a ser instalada na cidade de Aparecida de Goiânia em Goiás.

Após a escolha do edifício foi determinada a tipologia da Certificação a ser utilizada, no caso a Certificação *LEED* para Escolas. Realizou-se o levantamento e o estudo dos aspectos normativos e das orientações da Certificação *LEED* para Escolas referentes à concepção de projetos de SPHS.

Com base nas exigências e recomendações da normatização brasileira e nas orientações da Certificação, foi feita uma análise entre as convergências e divergências destes

² AMORIM, S. V.; VIDOTTI, E.; CASS J. A. *Patologias das instalações prediais hidráulico-sanitárias, em edifícios residenciais em altura, na cidade de São Carlos. São Paulo, 1993.*

valores. Baseado nestes aspectos, traçou-se uma análise crítica quanto à viabilidade de aplicação das orientações propostas pela Certificação *LEED* para Escolas, aqui estudadas, no Brasil.

Os estudos realizados sobre a normatização brasileira e as orientações sugeridas na Certificação *LEED* para Escolas, bem como o levantamento dos dados, serviram de base para a concepção dos projetos de Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, Águas Pluviais e Água Fria.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os critérios avaliados da Certificação *LEED* são demonstrados na Tabela 1:

Tabela 1. Critérios da Certificação LEED referentes ao uso e manejo de águas.

	Espaço Sustentável	Pontuação Possível (24)
Crédito 6.1	Projeto de Drenagem de Águas -Pluviais, controle de quantidade	1
Crédito 6.2	Projeto de Drenagem de Águas -Pluviais, controle de qualidade	1
	Uso eficiente de água	Pontuação Possível (11)
Pré-requisito	Redução do consumo de água- 20%	
Credito 1	Água potável para paisagismo	2 a 4
	Reduzir 50%	2
	Não usar água potável na irrigação	4
Crédito 2	Tecnologias inovadoras para efluentes	2
Crédito 3	Redução no consumo de água	2 a 4
	Redução de 30%	2
	Redução de 35%	3
	Redução de 40%	4
Crédito 4	Redução do uso de água de processo	1

Fonte: Produção dos autores.

Quanto a análise das normas brasileiras, concluiu-se que apenas a ABNT 5626:1998- Instalação predial e água fria, e a NBR 15527:2007 – Água de Chuva abordam aspectos relacionados ao uso sustentável da água, porém nenhuma das normas do contexto de sistemas prediais restringe à implementação das medidas sugeridas pela Certificação *LEED*, sendo viável a aplicação desta nos projetos brasileiros que visam à conservação de água.

As características do edifício relevantes para a análise da conservação de água são descritas na Tabela 2.

A quantidade máxima de pessoas em um mesmo intervalo de tempo estimada foi de 1635 pessoas no edifício, conforme exemplificado na Tabela 3:

Tabela 2. Características do edifício escolhido.

	TIPO DO PAVIMENTO		
	Pavimento Tipo	Primeiro Pavimento	Pavimento Térreo
Quantidade de pavimentos	04	01	01
Número de salas de aulas e salas de estudos	04 ¹	04 ¹	01 ²
Número de laboratórios	03 ³	03 ³	03 ³
Número de auditórios	014	014	014
Bebedouros	02	02	02
Número de sanitários	025	025	046
OBSERVAÇÕES			
1: 03 salas de aula com capacidade de 60 alunos cada; 01 sala de aula com capacidade de 75 alunos,			
2: Sala de estudos com capacidade de 60 alunos.			
3: Laboratórios de informática com capacidade de 25 alunos cada.			
4: Auditórios com capacidade de 123 alunos.			
5: 01 sanitário feminino e 01 sanitário masculino.			
6: 02 sanitário feminino e 02 sanitário masculino.			

Fonte: Produção dos autores.

Tabela 3. Quantidade estimada máxima de pessoas simultaneamente no edifício

	Considerações do uso máximo simultâneo	Quantidade de pessoas
Pavimento térreo	Sala de Estudos (Lotada)	60
Primeiro pavimento	05 (cinco) salas de aula - Lotadas	315
Pavimentos tipo (1º, 2º, 3º e 4º andar)	05 (cinco) salas de aula cada andar - Lotadas	315*4=1260
TOTAL		1635

Fonte: Produção dos autores.

A área total da cobertura do edifício é de 1594 m² e da contribuição por pisos impermeabilizados e da lateral do edifício é de 4525 m².

Com as diretrizes da *LEED*, os critérios da norma e as características do edifício as intervenções de projeto sugeridas considerando-se a viabilidade ambiental e técnica, são descritas a seguir na **Erro! Autoreferência de indicador não válida.:**

Dessa forma a relação entre aos critérios *LEED* atendidos, e a respectiva pontuação possível são descritas na Tabela 5:

Tabela 4. Resultados Obtidos

Item atendido	Pontuação obtida	Ações Implementadas
Crédito 6.1	1	Aumentar área permeável com jardins e materiais permeáveis na cobertura superficial
Crédito 6.2	1	Sistema de monitoramento da qualidade de águas pluviais e tratamento com filtros e cloração
Pré – Requisito	Obrigatório	Troca da bacia sanitária convencional para a de duplo acionamento
Crédito 1	2	Especificação de uso de vegetação local
Crédito 2	2	Redução de consumo de água potável e consequente redução na geração de efluentes com o uso de bacias sanitárias e torneiras economizadoras e aproveitamento de águas pluviais
Crédito 3	4	Troca de bacias sanitárias convencionais por de duplo acionamento (41,9%)
Crédito 4	Não se aplica	Não se aplica
Pontuação Total		8
Redução com aproveitamento de águas pluviais e com bacias sanitárias economizadoras		46%
Redução com torneiras economizadoras		10%
Redução Total		56%

Fonte: Produção dos autores.

Tabela 5. Pontuação obtida com o atendimento aos critérios da Certificação LEED.

Item atendido	Pontuação obtida
Crédito 6.1	1
Crédito 6.2	1
Pré - Requisito	Obrigatório
Crédito 1	2
Crédito 2	2
Crédito 3	4
Crédito 4	Não se aplica
Total	8

Fonte: Produção dos autores.

As diretrizes propostas para elaboração dos projetos de SPHS baseados nos Critérios da Certificação LEED para Escolas são as seguintes:

➤ SPES

- Projetar sistemas de coleta e transporte totalmente separados para águas cinzas e águas negras;
- Propor um método de tratamento para as águas cinzas, com custo-benefício adequado dentro da realidade do projeto;
- Reutilizar as águas cinzas devidamente tratadas para fins não potáveis, como jardinagem e uso em bacias sanitárias.

➤ SPAP

- Projetar um sistema independente para coleta e transporte de águas pluviais provenientes da cobertura do edifício;
- Conduzir as águas pluviais provenientes da cobertura a um reservatório dimensionado levando em consideração o custo-benefício deste sistema;
- Aproveitar essas águas para usos menos nobres, como bacias sanitárias e jardinagem;
- Aumentar áreas permeáveis do terreno para diminuir o escoamento superficial e, conseqüentemente, a vazão nos condutores horizontais.

➤ SPAF

- Adotar pressão máxima menor que a pressão especificado por norma, para diminuir a vazão em aparelhos como torneiras de lavatórios;
- Especificar, sempre que possível, bacias sanitárias de duplo acionamento;
- Especificar, sempre que possível, torneiras com arejadores;
- Separação dos ramais de abastecimentos para os sanitários feminino e masculino, para melhor manutenção do sistema e controle de desperdícios.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se observar pelo estudo da Certificação que as diretrizes aqui estabelecidas não se limitam a tipologia do estudo de caso deste trabalho (Certificação *LEED* para Escolas). Neste sentido projetos de SPHS que procuram a conservação de água, bem como adaptações para aproveitamento e reúso, seguem uma determinada linha de critérios que pouco se diferem em relação à tipologia do edifício.

Sendo assim, os objetivos desse trabalho foram atendidos com os projetos e soluções propostos, o que mostra que, apesar das diferenças de contexto entre os diferentes países, os critérios da Certificação *LEED* para Escolas, referentes à conservação e manejo de água são possíveis de serem atendidos no Brasil. E os resultados alcançados não apenas atenderam como extrapolaram a expectativa de redução de 40% alcançando 56 % de redução no consumo de água potável e conseqüente geração de efluentes.

Ressalta-se a importância do valor, levando em conta que em Goiás há divisões claras entre os períodos de chuva e de seca porém mesmo assim se mostrou viável o aproveitamento de águas pluviais.

Por ser inviável a abordagem de todas as dimensões das Certificação *LEED* esse estudo se restringiu-se à conservação de água. Porém a Universidade é um local onde a implementação de ações de sustentabilidade, além de reduzir o impacto ambiental, estará fornecendo mais uma fonte de educação aos seus alunos que terão contato com

estruturas e práticas sustentáveis num edifício usado por eles, colaborando para a educação ambiental dos mesmos, fomentando o potencial de replicação dessas medidas através de suas formações acadêmica e pessoal dentro da Universidade.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15527:Água da Chuva. Aproveitamento de Coberturas em Áreas Urbanas para Fins não Potáveis. Requisitos..** Rio de Janeiro, 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **Catálogo da ABNT.** Disponível em: <www.catalogoabnt.com.br> Acesso em: 20 Ago 2013.

_____. **NBR 5626: Instalação Predial de Água Fria.** Rio de Janeiro, 1998.

_____. **NBR 10844: Instalações Prediais de Águas Pluviais.** Rio de Janeiro, 1989.

_____. **Proteção da marca das normas da ABNT.** Disponível em: <<http://www.abnt.org.br>>. Acesso em: 20 Ago 2013.

_____. **NBR 5688: Sistemas Prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN – Requisitos.** Rio de Janeiro, 1999.

_____. **NBR 8160: Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário. Projeto e Execução. NBR 8160.** Rio de Janeiro, 1999.

BARBOSA, S; G. O desafio do Desenvolvimento Sustentável. **Revista Visões** 4ª Edição, Nº4, Volume 1 - Jan/Jun de 2008.

BAZARELLA, B; B. **Caracterização e aproveitamento de água cinza para uso não-potável em edificações.** Vitória, 2005.

CASADO, M. **Green Buildings, antes tarde do que nunca.** Disponível em: <<http://www.gbcbrazil.org.br>> Acesso em: 04 Mar 2013.

DREHER, V; P; L. **Possíveis Soluções para o Uso Racional da Água na Edificação Da Câmara Municipal de Porto Alegre.** Trabalho de Conclusão de curso.(Graduação em Engenharia Civil) Escola de Engenharia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008.

GREEN BUILDING COUNCIL. **Certificação LEED.** Disponível em <<http://www.usgbcbrazil.org>>. Acesso em 30 Fev 2013.

GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL. **Certificação LEED.** Disponível em <<http://www.gbcbrazil.org.br>>. Acesso em 30 Fev 2013.

GREEN BUILDING COUNCIL. **LEED 2009 for New Construction and Major Renovations Rating System with Alternative Compliance Paths for Projects outside the U.S.** Disponível em: <<http://www.gbcbrazil.org.br>> Acesso em: 04 Mar 2013.

INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION. **Agenda 21 on Sustainable Construction.** CIB Report Publication 237. Rotterdam: CIB, 1999.

KALBUSCH, A. **Critérios de avaliação de sustentabilidade ambiental dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários em edifícios e de escritórios.** Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.

SAUTCHUK, C *et al.* **Conservação e Reuso de Água em Edificações.** Agência Nacional de Água, SINDUSCON-SP, FIESP. Brasília, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO ESCOAMENTO EM SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO POR MEIO DE UM MÉTODO DE PARTÍCULAS

**CHENG, Liang-Yee (1); OLIVEIRA, Lúcia Helena (2);
FAVERO, Eric Henrique (3) ; OLIVEIRA, Igor Bernardes (4);
GONÇALVES, Orestes Marraccini (5)**

(1) PCC/EP/USP, (11)3091-5462, e-mail: cheng.yee@poli.usp.br, (2) PCC/EP/USP, e-mail: lucia.oliveira@poli.usp.br, (3) PCC/EP/USP, e-mail: eric.favero@usp.br, (4) PCC/EP/USP, e-mail: igor.bernardesoliveira@usp.br, (5) PCC/EP/USP, e-mail: orestes.goncalves@poli.usp.br

RESUMO

O objetivo desta pesquisa é prover uma ferramenta computacional eficaz para investigar o impacto de redução da vazão em sistemas prediais de esgoto sanitário, devido ao uso racional da água. Para isso, um método de partículas para simular a dinâmica de fluídos é utilizado para modelar o complexo escoamento transitório com superfícies livres em tubulações horizontais. Como caso de estudo, escoamentos transitórios em um sistema de esgoto sanitário de um banheiro com uma bacia sanitária, um chuveiro e um lavatório, localizado no segundo andar foi considerado. Os resultados mostram boa concordância com algumas medições experimentais e permitem uma análise detalhada do processo hidrodinâmico.

Palavras-chave: Sistemas prediais de esgoto sanitário, simulação computacional, método de partículas.

ABSTRACT

The aim of the present research is to provide an effective computational tool to investigate the effects of the reduction of flow rate caused by water conservation practices on the performance of the building drainage systems. In order to model the complex transient free surface flow inside the drainage system, a particle-based computational fluid dynamic technique is adopted. As case of study, the drainage from a bathroom with a water closet, a shower and a wash basin located at the second floor is considered. The results of the simulation are given and they show a good agreement with the ones obtained by measurement and allow a detailed analysis of the hydrodynamic process.

Keywords: Building drainage system, computer simulation, particle method.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as práticas de redução de consumo de água têm contribuído para a redução da vazão nos sistemas prediais de esgoto sanitário. Tendo em vista o impacto da redução da vazão sobre a capacidade de transporte de dejetos e de autolimpeza do sistema, torna-se imprescindível a avaliação da redução da vazão no sistema tanto em projetos novos como em edificações existentes (McDOUGALL e SWAFFIELD, 2003; LEE, 2006; CHENG et al, 2013). Algumas ferramentas ou estudos embasados nas técnicas de simulação computacional foram reportados (JACK e SWAFFIELD, 2009). No entanto, a modelagem do completo processo hidrodinâmico continua sendo um desafio. Nestes contextos, o objetivo deste trabalho é prover uma ferramenta

computacional eficaz para simular o complexo escoamento transitório com superfícies livres dentro de tubulações horizontais e realizar uma investigação numérico-computacional do desempenho de um sistema predial de esgoto sanitário. Para isso, uma abordagem inovadora da Dinâmica dos Fluidos Computacional é adotada. A abordagem é baseada no método Moving Particle Semi-Implicit (MPS), que utiliza uma descrição completamente lagrangeana e discretiza o domínio computacional em partículas móveis. Por ser um método que não utiliza malhas de cálculo, o método é extremamente eficaz para simular fenômenos hidrodinâmicos que envolvem superfícies livres, fragmentação de junção de líquidos, grandes deformações, grandes deslocamentos e corpos de geometrias complexas, além dos problemas de multicorpo, multifase e multifísicos.

A abordagem já foi aplicada para estudar os efeitos da redução do diâmetro e da declividade num ramal horizontal (CHENG et al., 2012), assim como o estudo do escoamento numa junção de 45° e num ramal de esgoto (CHENG et al., 2013). Neste trabalho, especificamente, foram realizadas modelagem e simulação computacional dos escoamentos transitórios em um banheiro de edifício residencial considerando uma bacia sanitária, um chuveiro e um lavatório localizado no segundo andar. Perfis típicos das vazões dos aparelhos sanitários foram utilizados na modelagem, que engloba a junção entre os dois ramais de esgoto e este com o tubo de queda, assim como o escoamento em torno da ligação do tubo de queda com o subcoletor, que é feita por meio de dois joelhos de 45°. Resultados e discussões sobre os diferentes padrões de ondas formados e as séries temporais de vazão em diversas seções são apresentados. Por simplicidade, os efeitos de ar no interior das tubulações são desprezados, assim como o fenômeno de transporte de sólidos, que serão alvos das próximas etapas do trabalho.

A seguir, é apresentada uma breve descrição do método numérico adotado, os casos de estudo e a análise dos resultados obtidos.

2 MÉTODO NUMÉRICO

2.1 Equações governantes

As equações governantes do escoamento incompressível e viscoso do problema a ser analisado neste estudo são equação de continuidade:

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho(\nabla \cdot \vec{u}) = 0 \quad (1)$$

e equação de conservação de quantidade de movimento:

$$\frac{D\vec{u}}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \nu \nabla^2 \vec{u} + \vec{g} \quad (2)$$

onde, ρ = densidade;
 $\vec{u}$ = velocidade;
 P = pressão;
 ν = viscosidade cinemática;
 g = aceleração gravitacional.

2.2 Operadores algébricos

Originalmente proposto por Koshizuka e Oka (1996) para simular o escoamento incompressível com superfície livre, o método numérico do qual se baseia este trabalho

é o *Moving Particle Semi-implicit* (MPS). O MPS é um método sem malha que utiliza descrição Lagrangeana, no qual o domínio espacial é discretizado em partículas. O método modela o escoamento na escala macroscópica, como meios contínuos, e resolve as equações (1) e (2) substituindo os operadores diferenciais por operadores algébricos definidos a partir de um modelo de interação entre partículas baseado na função peso dada por:

$$w(r) = \begin{cases} \frac{r_e}{r} - 1, & (r < r_e) \\ 0, & (r > r_e) \end{cases} \quad (3)$$

onde, r = distância entre duas partículas;
 r_e = o raio efetivo.

O raio efetivo r_e limita a região onde a interação entre as partículas ocorre.

O número de densidade de partícula (pnd) é definido como a soma do peso de todas as partículas j vizinhas, conforme a equação (4):

$$\langle pnd \rangle_i = \sum_{i \neq j} w(|\vec{r}_j - \vec{r}_i|) \quad (4)$$

onde, $\vec{r}_i$ = vetor posição da partícula i ;
 $\vec{r}_j$ = vetor posição das partículas j , vizinhas à i .

Na equação (4) e nas subseqüentes, $\langle \rangle$ indica operadores algébricos, e os índices subscritos i e j indicam, respectivamente, a partícula considerada e suas vizinhas.

O número de densidade de partícula (pnd) é proporcional à densidade do fluido e é um parâmetro importante do método, pois é utilizado como referência para assegurar a incompressibilidade do escoamento. Ou seja, num escoamento incompressível, o pnd de todas as partículas deve ser constante e igual ao pnd^0 , que é seu valor inicial.

A Figura 1 mostra o exemplo de um domínio modelado por partículas lagrangeanas e os principais tipos de partículas utilizados neste estudo, assim como o raio efetivo r_e .

Dada uma função escalar ϕ , o vetor gradiente e o Laplaciano da função numa partícula i podem ser determinados por meio das equações (5) e (6), respectivamente:

$$\langle \nabla \phi \rangle_i = \frac{d}{pnd^0} \sum_{i \neq j} \left[\frac{(\phi_j - \phi_i)}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^2} (\vec{r}_j - \vec{r}_i) w(|\vec{r}_j - \vec{r}_i|) \right] \quad (5)$$

$$\langle \nabla^2 \phi \rangle_i = \frac{2d}{pnd^0 \lambda} \sum_{i \neq j} [(\phi_j - \phi_i) w(|\vec{r}_j - \vec{r}_i|)] \quad (6)$$

onde, d = número das dimensões espaciais;
 pnd^0 = valor inicial do número de densidade de partícula;
 λ = parâmetro de ajuste da taxa de difusão.

Nas equações (5) e (6), d é igual 2 e 3 para problemas bidimensionais e tridimensionais, respectivamente. O parâmetro λ é calculado por:

$$\lambda = \frac{\sum_{i \neq j} |\vec{r}_j - \vec{r}_i|^2 w(|\vec{r}_j - \vec{r}_i|)}{\sum_{i \neq j} w(|\vec{r}_j - \vec{r}_i|)} \quad (7)$$

Figura 1 – A modelagem do domínio fluido, superfície livre e paredes por partículas e o raio efetivo (r_e) de uma partícula i e suas vizinhas j .

2.3 Condições de contorno

Conforme mostram as partículas de cor verde na Figura 1, quando uma partícula está na superfície livre, suas partículas vizinhas não preenchem totalmente sua região de vizinhança, e o número de densidade de partícula é menor que pnd^0 . Sendo assim, o valor $\beta \cdot pnd^0$ pode ser adotado para identificar se uma partícula é ou não de superfície livre. Ou seja, uma partícula i é considerada como partícula de superfície livre quando:

$$\langle pnd \rangle_i < \beta \cdot pnd^0 \quad (8)$$

Aplicando a condição dinâmica da superfície livre, a pressão de todas as partículas que satisfazem este critério é imposta como zero. De acordo com Koshizuka e Oka (1996), o valor de β adotado neste trabalho é 0,85.

Tradicionalmente, três fileiras de diferentes tipos de partículas são usadas para descrever a geometria de uma parede rígida no MPS. A pressão é calculada nas partículas da primeira fileira, em contato com fluido, denominadas de partículas de parede e representadas na cor cinza na Figura 1. As outras duas fileiras de partículas que não estão em contato com o fluido são formadas por partículas de parede auxiliar, ou partículas *dummy*, que são utilizadas para garantir o cálculo correto do pnd das partículas de parede. As partículas *dummy* são representadas em cor branca e não é necessário calcular a pressão delas.

A fim de modelar o afluxo de esgoto no sistema, a condição de contorno de afluxo é aplicada na seção à montante do trecho em estudo. Do lado externo da seção do afluxo, uma parede é deslocada em direção normal à seção com velocidade definida pela vazão instantânea do escoamento. Quando as partículas de parede cruzam completamente a seção, elas são convertidas em partículas de fluido. Ao mesmo tempo, as partículas *dummy* adjacentes às partículas de parede são convertidas em partículas de parede, e novas partículas *dummy* são adicionadas no lado à montante da parede para assegurar que existem sempre duas camadas de partículas *dummy* ao lado das partículas de parede. No caso do escoamento anular do tubo de queda, ao invés da seção transversal do escoamento, a condição de afluxo é aplicada apenas na forma anular da seção.

2.4 Algoritmo

O método MPS adota um algoritmo semi-implícito. Exceto o termo de gradiente de pressão, os termos do lado direito da Eq. (2) são calculados explicitamente para estimar velocidade e posição das partículas. Em seguida, a equação Poisson de pressão, dada pela Eq. (9), é resolvida de forma implícita para o instante $(t + \Delta t)$:

$$\langle \nabla^2 P \rangle_i^{t+\Delta t} = -\frac{\rho}{\Delta t^2} \frac{pnd_i^* - pnd^0}{pnd^0} \quad (9)$$

onde, pnd^* = o número de densidade de partícula calculado explicitamente.

Conforme mencionado no item 2.3, o número de densidade de partícula calculado usando a posição estimada das partículas na parte explícita do algoritmo, pnd^* , é mantido igual a pnd^0 para assegurar a condição de incompressibilidade do escoamento.

O termo do lado esquerdo da Eq. (9) pode ser discretizado usando o modelo do Laplaciano, isto é, a Eq. (6), constituindo assim, um sistema de equações. Uma vez obtido o valor de pressão em todas as partículas, realiza-se a correção das velocidades e posições. Para o presente estudo, r_e foi estabelecido como 2,1.

3 ESTUDO DE CASO

O sistema de esgoto sanitário de um banheiro com bacia sanitária, lavatório e chuveiro e localizado no segundo andar é considerado neste estudo. A Figura 2 mostra a configuração e as dimensões do sistema. Apesar da aparente simplicidade do sistema, o complexo escoamento com superfície livre em duas singularidades típicas dos sistemas prediais de esgoto sanitário são levadas em conta:

- Escoamento transitório numa junção de 45°.
- Escoamento transitório e anular na transição tubo de queda - subcoletor.

Figura 2 – Esquema do sistema estudado com as dimensões e os focos da análise (Casos A e B)

A fim de simplificar a modelagem e reduzir o custo do processamento, a investigação foi realizada separando o sistema em duas partes:

- Caso A: Escoamento transitório numa junção recebendo a vazão constante da caixa sifonada (lavatório e chuveiro) e uma vazão da descarga da bacia sanitária.

- Caso B: Escoamento transitório na ligação tubo de queda – subcoletor, realizada por meio de dois joelhos de 45°.

A modelagem numérica foi feita usando a distância de partículas de 2 mm, passo de tempo de 10^{-4} s e 20 s de tempo de simulação para o Caso A. Para o Caso B, os valores são, respectivamente, 1 mm, 5×10^{-5} s e 10 s. Uma resolução mais alta foi usada no Caso B para modelar melhor o fino filme de escoamento anular que desce pelo tubo de queda. Sendo assim, os modelos dos casos A e B envolvem, respectivamente, em torno de 2,3 e 5 milhões de partículas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Caso A

No caso A um ramal de esgoto de 100 mm de diâmetro, 2 m de comprimento e 2% de declividade recebe a descarga de uma bacia sanitária. No seu ponto médio, uma junção de 45° recebe um ramal de esgoto de 50 mm de diâmetro e 1 m de comprimento com as vazões de um chuveiro e um lavatório. Os efluentes deste ramal são conduzido ao tubo de queda. Tendo em vista que o uso do chuveiro e do lavatório é realizado com vazão constante e que a duração do uso é muito mais longa que a duração da descarga da bacia sanitária, os escoamentos oriundos dos dois primeiros são considerados em regime permanente. Sendo assim, o escoamento constante de 0,35 L/s (0,15 L/s do lavatório e 0,20 L/s do chuveiro) é imposto ao ramal de esgoto de 50 mm da caixa sifonada. A outra contribuição refere-se ao ramal de descarga da bacia sanitária com volume de descarga de 6 litros, cujo perfil simplificado de vazão de descarga é dado na Figura 3. Visando a validação da modelagem, o perfil simplificado foi obtido por meio do ajuste da função senoidal aos pontos de medidos experimentalmente.

Figura 3 – Perfil simplificado da descarga da bacia sanitária com volume de descarga de 6 litros

O escoamento no ramal de esgoto da caixa sifonada começa no $t=0,0$ s, e no instante $t=10,0$ s, quando o escoamento no sistema devido às vazões do chuveiro e lavatório já atingiram regime permanente, inicia a descarga da bacia sanitária. As quatro seções, S1, S2, S3 e S4, para o monitoramento da profundidade do escoamento e da vazão do Caso A estão posicionadas a 0,25, 0,75, 1,25 e 1,75 m do ponto inicial do ramal de 100 mm.

Os dois pontos críticos analisados são as seções S2 e S3 e ilustrados na Figura 4, que mostra a sequência de animação do escoamento no Caso A. Em cada instante, duas perspectivas são mostradas: no lado esquerdo a escala de cor da perspectiva indica a magnitude da velocidade. Dois anéis pretos ilustram a posição das seções S2 e S3. Na coluna da direita, a imagem mostra o processo de mistura onde a cor indica a origem do

fluido. As partículas azul claro representam o efluente do chuveiro e do lavatório enquanto que as partículas azul escuro representam o efluente da bacia sanitária.

Figura 4 –Caso A, velocidade (esquerda) e origem do fluxo (direita).

Inicialmente o efluente da caixa sifonada encontra-se em regime permanente, com uma parte do fluido atingindo a seção S2 à montante, enquanto que o fluxo total escoava na direção da seção à jusante S3. No instante $t=11,4$ s, a frente de onda devido a descarga da bacia sanitária atinge a seção S2. No $t=11,7$ s a frente de onda chega à junção e

encontra com o fluxo vindo do ramal de esgoto da caixa sifonada formando um padrão de escoamento complexo com ondas tridimensionais e pontos de estagnação próximos à junção. No instante $t=12,0$ s, a frente de onda cruza a junção e gera intensa mistura dos fluidos. Em seguida, juntamente com a passagem do pico da vazão da descarga, forma-se um escoamento assimétrico e com processo de mistura relativamente estável por cerca de 2 segundos, até o nível e a velocidade reduzir e retornar ao estado anterior à descarga da bacia sanitária.

As séries temporais de profundidade do escoamento da água na seção S3 obtidas experimentalmente e as calculadas numericamente são mostradas na Figura 5. A linha azul mostra os resultados da simulação, enquanto que os pontos marrons são obtidos por medições experimentais. A profundidade nas seções foram medidas com base nas imagens obtidas na filmagem. Tendo em vista a complexidade da geometria da superfície livre, foram utilizados os valores médios obtidos dos vídeos gravados de ambos os lados da tubulação de acrílico transparente. A Figura 5 mostra um aumento brusco da altura do escoamento em torno do $t=12,1$ s, que corresponde ao instante que a frente de onda atinge a S3. O nível eleva-se de uma forma mais gradual até por volta de $t=14,0$ s, e depois ocorre uma queda brusca seguida de uma redução gradual da altura do escoamento a partir de $t=15,0$ s devido a passagem da vazão da descarga vinda da bacia sanitária. Considerando complexidade da superfície livre e a adoção do valor médio das medições experimentais, de um modo geral, pode-se concluir que os resultados da simulação apresentam uma boa concordância em relação aos experimentais.

Figura 5 – Profundidade do escoamento (Caso A, S3).

Figura 6 – Vazão (Caso A, S1 a S4).

A Figura 6 mostra as vazões computadas nas seções S1, S2, S3 e S4. A vazão total dos efluentes do chuveiro, lavatório e bacia sanitária é representada pela linha pontilhada para servir de referência. Nas seções S1 e S2, à montante da junção, a vazão é inicialmente zero. No entanto, nas seções S3 e S4, à jusante da junção, a vazão inicial é igual a 0,35 L/s devido ao escoamento constante do chuveiro e lavatório. A descarga na bacia sanitária ocorreu no $t=10,0$ s, e atingiu S1 por volta do $t=10,6$ s. A partir daí, a vazão aumenta rapidamente até atingir 2 L/s, que é a vazão máxima da descarga, para depois decair gradualmente até $t=14,0$ s, quando ocorre uma queda brusca da vazão devido a fim da vazão da descarga na seção. O perfil de vazão da S2 apresenta comportamento similar a S1. A frente de onda da descarga alcança S2 no $t=11,4$ s. Na S2 o aumento da vazão é mais brusco. Esta diferença é devida ao efluente do chuveiro e lavatório e acumulado inicialmente à montante da S2 sendo empurrado pela descarga e cruzando rapidamente S2. Os perfis de vazão na S3 e S4 são similares ao da S1, exceto

com uma defasagem de tempo e adicionada a vazão constante de 0,35 L/s do chuveiro e lavatório, além de um decaimento da vazão cada vez mais suave nas seções à jusante.

A vazão no tubo de queda também foi determinada na simulação. A fim de facilitar o emprego deste resultado como vazão de entrada do Caso B, uma função aproximada para descrever a vazão foi obtida:

$$f(t) = \begin{cases} 0,35 \text{ L/s} & \text{if } t < 13,1 \text{ s} \\ 1,15 + \cos[0,9 * t - 0,7] \text{ L/s} & \text{if } t \geq 13,1 \text{ s and } t < 15,7 \text{ s} \\ 0,35 + 1,15 / (t - 14,7)^{1,9} \text{ L/s} & \text{if } t \geq 15,7 \text{ s} \end{cases} \quad (10)$$

onde, f = vazão na seção de entrada no tubo de queda.

4.2 Caso B

Para monitorar a altura do escoamento e a vazão no subcoletor ligado ao tubo de queda por dois joelhos de 45°, foram consideradas cinco seções, S1 a S5, que no Caso B estão localizadas, respectivamente, a 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 e 1,25 m do ponto inicial do subcoletor horizontal. Vale ressaltar que na simulação do Caso B a vazão de saída do Caso A (Eq. 10) é usada como vazão de entrada no tubo de queda considerando o escoamento anular com espessura de 2,2 mm.

Figura 7 – Profundidade do escoamento (Caso B, S1 a S5).

Figura 8 – Vazão (Caso B, S1 a S5).

A Figura 7 mostra as séries temporais da altura do escoamento nas seções S1 a S5 obtidas na simulação. Todas as seções apresentam uma elevação inicial devido ao influxo oriundo do chuveiro e lavatório. Nas seções S3, S4 e S5, os comportamentos são similares com uma elevação rápida, mantendo o patamar por mais ou menos 1 segundo e depois o decaimento suave após a passagem da frente de onda devido à descarga da bacia sanitária. No entanto, nas seções S1 e S2, e principalmente na S1, próximo ao joelho, são registrados dois picos: o primeiro quando o fluxo devido à descarga atinge a seção. Este decai rapidamente enquanto a frente de onda atinge as seções subsequentes. Por fim, o segundo pico ocorre quando os níveis nas seções à jusante diminuem, formando uma outra onda após a passagem da frente da onda devido à descarga.

Os perfis de vazão nas seções S1 a S5 são apresentados na Figura 8. Na S1, a vazão inicial de 0,35 L/s aumenta abruptamente para 2,3 L/s com a chegada da descarga, e reduz para 1,8 L/s no $t=6,0$ s para decair assintoticamente de volta para 0,35 L/s. De modo geral, as curvas são similares nas 5 seções, o pico de vazão tende a ser um pouco mais elevado e a duração do transiente tende a ser mais curto para seções à jusante.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta uma nova abordagem tendo como base o método de partículas para a investigação do complexo escoamento tridimensional e transiente com superfície livre no interior dos sistemas prediais de esgoto sanitário. Como um dos passos iniciais da modelagem para investigar o impacto da redução da vazão no desempenho autolimpante do sistema, o caso de um banheiro localizado no segundo andar foi analisado. Apesar da simplicidade, o caso leva em conta duas singularidades geométricas típicas: ramal de esgoto com junção de 45° e subcoletor conectado ao tubo de queda por dois joelhos de 45°. Os resultados das simulações mostram boa concordância com as medições experimentais, e informações detalhadas obtidas sobre o escoamento permitiram o entendimento minucioso do processo hidrodinâmico, abrindo assim, a possibilidade de ensaios virtuais para o aprimoramento do sistema. Como trabalho futuro tem-se a execução de simulações com resoluções mais altas, a modelagem da tensão superficial e molhabilidade, e a simulação do processo de transporte de sólidos. Deste modo, o presente trabalho, que resultou do projeto de desenvolvimento do simulador computacional para aplicações genéricas contando com financiamento do setor produtivo, e com aplicação focada no estudo do desempenho dos sistemas prediais de esgoto sanitário contribui tanto na inovação da abordagem como na obtenção dos resultados inéditos que ajudam a esclarecer os mecanismos dos escoamentos nos sistemas prediais de esgotos sanitários.

AGRADECIMENTOS (OPCIONAL)

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- CHENG C.L., LIAO W.J., HE K.C., HSIEH C.H. and LIU Y.C. Empirical approach to main drain system design and solid transportation performance in buildings., **Building Services Engineering Research and Technology**, first published on January 4, 2013 as doi: 10.1177/0143624412460239.
- CHENG, L. Y.; OLIVEIRA, L. H.; FAVERO, E. H. Particle-based numerical analysis of drainage flow inside building system. In: CIB W62 Symposium on Water Supply and Drainage for Buildings, 2012, Sidney. The 38th International Symposium CIB W062 on Water Supply and Drainage for Buildings. Edinburgh, Scotland. 27-30 Aug. 2012. p.227 – 238.
- CHENG, L. Y.; OLIVEIRA, L. H.; FAVERO, E. H. Analysis of building drainage system using particle-based numerical simulation. In: The Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. (CC2013), Paper 222, September 3-6, 2013, Cagliari, Italy.
- LEE, E. W. Preliminary study on the application of computational fluid dynamics to building drainage system design. **Surveying and Building Environment**, v. 17, n.1, p.35-44, June, 2006.
- JACK L.B. and SWAFFIELD J.A. Embedding sustainability in the design of water supply and drainage systems for buildings., **Renewable Energy**, v.34, p.2061-2066, 2009.
- KOSHIZUKA, S. and OKA Y. Moving-Particle Semi-Implicit method for fragmentation of incompressible fluid., **Nuclear Science and Engineering**, 123, 421-434, 1996.
- McDOUGALL J.A. and SWAFFIELD J.A. The influence of water conservation on drain sizing for building drainage systems., **Building Services Engineering Research & Technology**, v. 24, n.4, 2003.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

BANHEIROS DE APARTAMENTO: PROPOSTA DE PROJETOS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO – ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

PASTRELLO, T. (1); BARRETO, D. (2)

(1) IPT-Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e-mail: eng.tatianelima@gmail.com

(2) UFSCar, e-mail: dbarreto@ufscar.com.br

RESUMO

Atualmente os apartamentos são valorizados pela quantidade de banheiros e não pela qualidade deles. Do ponto de vista tecnológico a redução desta área implica em maior complexidade de execução, dificuldade de uso e de manutenção. O lento avanço tecnológico dos SPES - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário no Brasil reforça a necessidade de pesquisas com objetivo de melhorias que proporcionem condições adequadas de manutenção e conforto aos seus usuários. O objetivo geral desta pesquisa é a identificação de diretrizes que minimizem as patologias relacionadas aos SPES ocorrentes em banheiros de apartamentos. Para tal é proposto o estudo dos projetos, dos métodos executivos, dos materiais disponíveis no mercado nacional e das patologias que envolvem os sistemas que compõem um banheiro típico de edifício residencial de múltiplos pavimentos, construído atualmente na cidade de São Paulo. Como resultados a dimensão mínima do banheiro deve levar em consideração diversos aspectos construtivos, principalmente o espaço mínimo a ser ocupado por um aparelho sanitário, independentemente de sua dimensão, conforme NBR 15575-1 (ABNT, 2012). Além disso, o formato geométrico interfere também para a dimensão mínima do ambiente. A contribuição deste trabalho é uma proposta de melhorias do banheiro com foco nos SPES, expandido às demais disciplinas que o compõem, englobando um conjunto de diretrizes aplicáveis aos tipos comuns de banheiro de apartamento.

Palavras-chave: Sistemas Prediais, Esgoto, Projeto.

ABSTRACT

Currently the apartments are valued by the quantity of bathrooms and not by quality itself. From a technological point of view to reducing this area involves greater complexity of execution, difficulty of use and maintenance. The slow technological advance of Building Systems Sewers in Brazil reinforces the necessity for research about improvements that provide adequate maintenance conditions and comfort to its users. The overall objective of this research is to identify guidelines that minimize the pathologies related to Building Systems Sewers applied in bathrooms apartment. Therefore is proposed the study of projects, executive methods, materials available in the domestic market and pathologies involved the systems that compose a typical bathroom residential building with multiple floors, currently built in the city of São Paulo. As results, the minimum size of the bathroom should consider several constructive aspects, mainly the minimum space to be occupied by a washbasin, regardless of its size, according to NBR 15575-1 (2012). Furthermore, the geometric shape also affects the minimum size for bathrooms. The contribution of this work is a proposal for improvements of the bathroom with a focus on Building Systems Sewers, spread to other disciplines that compose it, encompassing a set of guidelines applicable to common types of bathroom apartment.

Keywords: Building Systems; Sewer; Project.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta diretrizes para a minimização das patologias relacionadas aos SPES – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário geradas no banheiro de apartamento. Para a qual é proposto o estudo os projetos, dos métodos executivos, dos materiais disponíveis no mercado nacional e das patologias que envolvem os sistemas que compõem um banheiro típico de edifício residencial de múltiplos pavimentos, construído atualmente na cidade de São Paulo.

A quantidade de domicílios brasileiros do tipo apartamentos está em constante crescimento ao longo dos anos, somente na última década este número teve elevação de 29%, conforme IBGE (2009).

Oliveira et al. (2009) identificaram que dentre as patologias internas em habitações de interesse social, os banheiros apresentaram 39% das manifestações de Sistemas Prediais Hidrossanitários e 34% dos problemas com impermeabilização.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Tendo como base a ocorrência das patologias envolvendo uma área tão pequena e de sequência executiva aparentemente simples, revela-se a importância da compreensão do funcionamento dos sistemas que compõe um banheiro de apartamento visando à identificação de dados para a melhoria dos projetos de SPES dos apartamentos.

Dentro do contexto estudado por Boni (2010), tem-se a grande relevância da necessidade de melhoria dos projetos e métodos executivos dos SPES – Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, bem como sua compatibilização com os demais projetos que compõem a construção de um edifício.

As partes interdependentes relacionadas aos SPES estão apresentadas no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Sistemas de funcionamento interdependentes

Sistema	Componentes
Revestimentos	Piso cerâmico, porcelanatos, pedras naturais
Impermeabilização	Manta, membranas, argamassas poliméricas
Fechamentos	Forro de gesso, <i>shafts</i> e carenagens
SPES	Tubos, conexões, desconectores e aparelhos sanitários

Fonte: O autor

O Código de Obras e Edificações da Prefeitura Municipal de São Paulo (São Paulo, 1992) define que um banheiro composto por bacia sanitária, lavatório e chuveiro deve ter área mínima de 2,00m².

A NBR 15575 – Edifícios habitacionais: Desempenho (ABNT 2012) faz sugestões em sua Parte 1: Requisitos Gerais, porém não estabelece dimensões mínimas para os cômodos, a fim de evitar conflitos com as legislações estaduais ou municipais, porém faz recomendações de dimensões mínimas para o mobiliário e circulação.

A CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano órgão responsável por grande parte da produção de habitações de interesse social no Estado de São Paulo determina que o banheiro deva ter área útil mínima de 2,80m² (CDHU, 2008).

A dimensão do ambiente revela-se importante para o bom funcionamento dos sistemas que compõe o banheiro. Pois, do ponto de vista dos SPES, quanto menor for o espaço, maior a dificuldade para a montagem das tubulações, bem como também maior a relação de peças para união dos tubos por área construída.

A Figura 1, a seguir, apresenta a relação entre área e a quantidade de conexões de banheiro.

Figura 1 – Evolução de conexões por área de banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Paliari (2008)

A quantidade de conexões por m², observada na Figura 1 aponta que quão menor for o banheiro maior será a relação de peças por área construída.

3 MÉTODO

O método utilizado consiste da identificação dos processos executivos, dos materiais aplicados, identificação das tipologias utilizadas e as características arquitetônicas atuais. Além disso, foi realizada uma coleta de informações de especialistas e verificada a relação do usuário com o ambiente por meio da análise destes dados foi elaborada uma proposta de melhorias nos projetos e práticas executivas para a minimização das falhas identificadas nos SPES dos banheiros de apartamentos.

4 RESULTADOS

4.1 Identificação dos Componentes

Através de pesquisa bibliográfica pertinente foi possível identificar os materiais disponíveis no mercado nacional.

Os tubos e conexões utilizados nos SPES são de PVC (Policloreto de Vinil), os desconectores do tipo ralos são fabricados nos formatos circular e linear.

Os fechamentos de forro e “shaft” podem ser executados com placas de gesso acartonado e placas cimentícias. Para recobrir as tubulações de água e esgoto dos lavatórios são utilizados fechamentos plásticos chamados de carenagens.

Os pisos são impermeabilizados e revestidos por peças cerâmicas, há um componente chamado “piso-box” que faz a função de ambos os sistemas.

Existem bacias sanitárias sem e com caixa de descarga acoplada, bem como saída de

esgoto horizontal e vertical.

Os chuveiros elétricos com vazão média de 0,0683 L/s (Barreto e Medeiros, 2008), muito utilizados no passado foram substituídos por duchas abastecidas por água aquecida a gás. Foi identificada uma grande diversidade de modelos destas duchas e diversos deles com vazão de até 1,00 L/s (Deca, 2009), sendo superior à comportada pela grelha do ralo, que tem 100 mm de diâmetro e vazão de 0,55 L/s (Tigre, 2010).

4.2 Tipologias e Características Arquitetônicas

Para confirmar que a tendência do mercado imobiliário verificada por Camargo (2003) ainda se mantém nos dias atuais, em termos de quantidade de banheiros e dimensões mínimas, foram coletados e tabulados dados de 40 (quarenta) apartamentos e com área de até 100 m² somando um total de 64 banheiros em empreendimentos em fase de construção ou lançamento.

A pesquisa foi feita em diversos veículos de comunicação, como, revistas e jornais locais, anúncios na internet e panfletos distribuídos nos semáforos pela cidade. Os imóveis fazem parte dos lançamentos imobiliários ocorridos no período de 2009 a 2013, sendo considerados apenas os empreendimentos situados na capital paulista.

Conforme esta pesquisa, todos os banheiros de apartamentos, construídos atualmente na capital paulista, tem formato de única figura geométrica quadrada ou retangular, comportam chuveiro, lavatório e bacia sanitária, conforme as tipologias apresentadas na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 – Quantidade de banheiro conforme tipologia (2009-13)

Tipologia	Total	%
Tipo 1	24	38%
Tipo 2	27	42%
Tipo 3	2	3%
Tipo 4	11	17%

Fonte: O autor

Os dados relativos às dimensões dos banheiros foram tabulados e a Figura 2, a seguir, apresenta o resultado.

Figura 2 – Evolução da área do banheiro ao longo dos anos

Fonte: Camargo (2003) adaptado pelo autor

A comprovação de que o tamanho dos banheiros continua diminuindo ao longo dos anos pode ser vista na complementação dos resultados de Camargo (2003) com o valor médio obtido com as áreas dos banheiros que compõe a amostra em análise. Assim em 1980-85 a área média era de 4,0m² enquanto que atualmente é de 2,6m² mostrando uma redução significativa em torno de 35%.

4.3 Opinião dos Especialistas

Visando a identificação dos fatores geradores das falhas foi elaborado um questionário e aplicado em 03 (três) profissionais com larga experiência em SPES, sendo eles:

- Projetista de SPHS, com formação em engenharia civil e com 39 anos de experiências em projetos de SPES de edifícios residenciais e comerciais;
- Gerente de empreendimentos, com formação em engenharia civil e 16 anos de experiência em incorporação e obras;
- Encanador com 40 anos de experiência em obras residências e comerciais.

As respostas dos especialistas, associadas à evolução do processo construtivo das últimas décadas e com a pesquisa realizada sobre os sistemas que compõe o banheiro revelam que os materiais evoluíram consideravelmente e os projetos começaram a englobar itens que visam à redução de custos e prazos. Porém, o mesmo profissional de outrora continua trabalhando ainda hoje em más condições, apesar da maior facilidade do manuseio dos materiais e a melhoria do acesso as tubulações.

As condições de trabalho dos encanadores pioraram ao longo do tempo por causa da redução do espaço aliado a redução dos prazos de execução, estes dois fatores aliados à falta de treinamento da mão de obra da construção civil, em geral, englobam os aspectos negativos do processo evolutivo do banheiro ao longo do tempo.

Um ponto importante a observar é que a definição dos parâmetros arquitetônicos gera as condições para encaixe das tubulações, o que reduz as possibilidades de alternativas de projeto para passagem dos tubos.

As falhas de maior recorrência e maior grau de dificuldade para solução, identificadas por estes especialistas, estão concentradas nas conexões, nos ralos e no ponto da bacia.

4.4 A opinião dos usuários

Para aferir a impressão dos usuários de banheiro, objeto de estudo e pesquisa, foi elaborado um questionário o qual foi aplicado aos moradores de um condomínio construído entre os anos de 2009 a 2012 na cidade de São Paulo. O banheiro em análise tem área livre de 2,42 m², conforme a Figura 3, a seguir.

Figura 3 – Banheiro em planta baixa com dimensões

Fonte: O autor

A maior parte dos dados foi coletada em entrevista direta com os moradores e uma menor por correspondência eletrônica enviada aos moradores.

O universo da pesquisa consiste de duas torres com 188 imóveis. Foram respondidos 23 questionários que representa 12% do total. O condomínio foi implantado há menos de um ano e ainda não tem 20% de todas as unidades ocupadas. O resultado está apresentado na Figura 4, a seguir.

Figura 4 – Classificação do conforto dimensional do banheiro

Fonte: Elaborado pelo autor

A maioria dos entrevistados afirma que o banheiro é desconfortável, onde apenas 9% das famílias julgam que o banheiro é confortável.

5 DIRETRIZES PARA CONCEPÇÃO DO BANHEIRO

Os critérios para a concepção de um banheiro satisfatório classificam-se em uso, projeto, execução e manutenção e devem ser estudados de forma simultânea para serem atendidos.

O uso deve atender as todas as condições de circulação no espaço, a adequada limpeza e higienização e, a disposição dos aparelhos sanitários, a instalação de acessórios e mobiliários indispensáveis, tais como lixeiras, toalheiros, papelreira e porta xampu.

O projeto deve proporcionar ao instalador todos os detalhes e cálculos necessários, também deve ser compatibilizado com todas as disciplinas aplicáveis ao ambiente e principalmente integrar as louças e metais sanitários aos SPES, neste caso as normas pertinentes necessitam ser adequadas e integradas.

A execução necessita de rigoroso controle das etapas construtivas, mas principalmente qualificar a mão de obra empregada.

Para a manutenção é necessário atender as condições de acesso aos SPES com a menor interferência possível com os vizinhos, além de se aplicar sistemas removíveis para fechamento das tubulações, de modo a se evitar danos aos banheiros quando houver a necessidade de manutenções. A durabilidade dos materiais empregados e a qualidade da execução são fundamentais para redução de falhas e patologias.

A racionalização do projeto de SPES contribui para a redução das falhas construtivas, pois reduzindo a quantidade de conexões minimizam-se os pontos geradores de problemas.

No que se refere às dimensões, alguns pontos críticos são esquecidos por inobservância dos parâmetros mínimos normativos de dimensões, além da locação do conjunto mínimo de peças sanitárias, composto de bacia sanitária, lavatório e box para chuveiro. Também deve ser previsto espaço para os acessórios, tais como: lixeira, cabide, papelreira, saboneteira e porta xampu, para que os usuários desfrutem do ambiente de maneira confortável.

Para a determinação da área mínima ideal para o dimensionamento do banheiro, são consideradas as dimensões mínimas normatizadas:

- largura mínima para instalação de bacia e lavatório de 80 cm (São Paulo, 1992);
- circulação mínima frontal ao vaso e lavatório de 40 cm (NBR 15575-1, 2012);
- dimensão mínima do box quadrado 80x80 cm (NBR 15575-1, 2012);
- dimensão mínima do box retangular 70x90 cm (NBR 15575-1, 2012)
- largura mínima do banheiro de 1,10 m (NBR 15575-1, 2012);
- espaço suficiente para abrigar uma escada aberta para serviços de manutenção, 0,44 x 0,84m.

Considerando as recomendações normativas e a quantidade de aparelhos sanitários, aliados aos formatos mais ocorrentes a Figura 5 e a Tabela 2 apresentam os “*layouts*” mais usuais e respectivas dimensões.

Figura 5 – Projeto de banheiro quadrado e retangular

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 2 – Dimensionamento de banheiros conforme formato

Formato	Descrição	Lado A (m)	Lado B (m)	Total (m ²)	Área útil (m ²)
QUADRADO	Área total	1,80	1,80	3,24	3,04
	Espaço do <i>shaft</i>	0,25	0,80	0,20	
RETANGULAR	Área total	1,25	2,40	3,00	2,80
	Espaço do <i>shaft</i>	0,25	0,80	0,20	

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o banheiro de formato retangular devem-se concentrar todas as tubulações em única parede hidráulica, evitando-se longos caminhamento dos ramais de esgoto e consequentemente maior número de conexões para a tubulação. A dimensão ideal do banheiro de formato retangular é de 1,25m de largura por 2,40m de comprimento, conforme a Figura 5.

Pode-se verificar que o banheiro de formato retangular ocupa uma área menor do que o banheiro quadrado, para atender as mesmas condições de uso e conforto, conforme dados apresentados na Tabela 2.

Além disso, o formato geométrico também interfere também para a dimensão mínima do ambiente, outras soluções podem ser aplicadas desde que sejam seguidos os mesmos critérios.

A dimensão ideal do banheiro de formato quadrado é de 1,80 x 1,80m, apresentado no “*layout*” proposto na Figura 5.

No que se diz respeito aos materiais, os SPES não podem ser analisados isoladamente e que um projeto de banheiro deve equalizar todas as disciplinas envolvidas, não só nos projetos, como nos seus processos executivos. Os SPES devem interagir com os fechamentos e os revestimentos do banheiro, sendo compatibilizados na fase de projeto.

Deve-se prever a menor invasão possível do espaço do apartamento inferior com os SPES a fim de se melhorar a condição de manutenção. O vazamento nas conexões entre os tubos de esgoto que ocorrem por falhas no processo de montagem dos SPES pode ser

minimizado com um conjunto de soluções integradas:

- maior nível de detalhamento de projetos e estudo preliminar das interfaces, onde o instalador tem a função somente de montagem da tubulação,
- emprego de “*kits*” hidráulicos pré-fabricados com maior controle de qualidade e que facilitam o trabalho in loco, porém que requerem maior nível detalhamento de projeto.

Quanto ao piso e revestimentos, é necessário garantir o rápido escoamento da água, com as seguintes medidas:

- previsão em projeto de “piso-box” para a área do chuveiro, o que elimina as etapas de impermeabilização e revestimento do piso;
- uso de peças cerâmicas de pequeno tamanho, que facilite a execução da declividade do piso na direção do ralo;
- drenos lineares onde se tenha apenas um plano (horizontal) para escoamento de água;
- uso de chuveiro de vazão compatível com a do ralo de drenagem de água do box;
- todas as áreas em contato com a água devem ser protegidas com sistema impermeabilizante.

Os fechamentos devem ser concebidos para que seja possível o acesso aos SPES no caso de manutenção e os materiais aplicados expostos à ação da água devem ser resistentes à mesma, devendo este critério ser aplicado aos forros, “*shafts*” e carenagens.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa de mercado demonstrou a diminuição da área dos banheiros de apartamentos ao longo dos últimos anos, e a redução desta área implica em maior dificuldade de execução e manutenção dos SPES, além de desconforto ao usuário.

A dimensão mínima do banheiro deve levar em consideração diversos aspectos construtivos, principalmente o espaço mínimo a ser ocupado por um aparelho sanitário, independentemente de sua dimensão, conforme NBR 15575-1 (2012).

Conclui-se que os banheiros de formato quadrado precisam ser maiores que os retangulares, pois se sobrepõem as áreas de uso do lavatório, com a porta de entrada e acesso à bacia sanitária. O “*layout*” do banheiro define sua dimensão, e ao contrário da legislação vigente na cidade de São Paulo, os banheiros devem atender às dimensões mínimas para formato quadrado de 3,04 m² e para formato retangular de 2,80m², em ambos os casos descontando-se a área para o “*shaft*”.

O ajuste das dimensões mínimas aliado aos fechamentos removíveis dos SPES juntamente com pisos, revestimentos, louças e metais adequados, projetados e construídos atendendo os critérios de concepção do banheiro, revelam um produto final de qualidade dos SPES para todas as disciplinas do banheiro, resultando num ambiente confortável e que atende às expectativas mínimas do usuário.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-1:** Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho. Rio de Janeiro, 2012, 83 p.
- BARRETO, D.; MEDEIROS, O. Caracterização da vazão e frequência de uso de aparelhos sanitários. In: AMBIENTE CONSTRUÍDO, 4., 2008, Porto Alegre. **Anais...** . Porto Alegre: Associação Nacional do Ambiente Construído, 2008. v. 8, p. 137 - 149.
- BONI, A. C. **Interfaces físicas entre os sistemas prediais hidráulicos e sanitários.** 2010. 149 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Maria, São Carlos, 2010.
- CAMARGO, E. N. **Desenho e uso do espaço habitável do apartamento metropolitano na virada do século 21:** Um olhar sobre o tipo "dois-dormitórios" na cidade de São Paulo. 2003. 219 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO. **Manual Técnico de Projetos.** São Paulo: [s.n], 2008. 228 p.
- DECA. **Deca Catálogo:** catálogo. São Paulo: Deca, 2009. 298p. Disponível em: <<http://www.deca.com.br/produtos>>. Acesso em: 20 dez. 2012.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 1981/2009:** Tipo de domicílio - casa, apartamento, cômodo. Disponível em: <<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=1&op=1&vcodigo=PD206&t=tipo-domicilio-casa-apartamento-comodo>> Acesso em: 20 set. 2013
- OLIVEIRA, C. B. et al. Avaliação de desempenho de habitações Sociais: Patologias internas. In: SIBRAGEC SIMPOSIO BRASILEIRO DE GESTÃO DA ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 6., 2009, João Pessoa. **Anais...** . Porto Alegre: Antac, 2009.
- PALIARI, J. C. **Método para prognóstico de produtividade da mão-de-obra e consumo unitário de materiais: sistemas prediais hidráulicos.** 2011. 2 v. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2008.
- SÃO PAULO (Cidade). Decreto-lei nº 11.228/92, de 04 de junho de 1992. Dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos limites dos imóveis..., **Código de Obras e Edificações - COE**, São Paulo, 80p. 1992.
- TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES. **Predial Esgoto Técnico:** catálogo. Joinville: Tigre S.A. Tubos e Conexões, [2010?]. 64p. Disponível em: <http://www.tigre.com.br/pt/catalogos_tecnicos.php?cpr_id_pai=4&cpr_id=10>. Acesso em: 18 maio. 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM EDIFICAÇÕES

DALLA SANTA, CAMILA (1); CARTANA, VERA MARIA (2); FERNANDES, LUIZA (3) FERNANDES, JULIA (4); CAVAGNI, MARCOS (5); FIORI, SIMONE (6); SCORTEGAGNA, VINICIUS (7).

- (1) Universidade de Passo Fundo, (54)(3316-8233), camidsanta@gmail.com (2) Universidade de Passo Fundo, cartana@upf.br, (3) Universidade de Passo Fundo, luizacartanafernandes@gmail.com, (4) Universidade de Passo Fundo, juliacartanafernandes@gmail.com, (5) Universidade de Passo Fundo, marcospf_92@hotmail.com, (6) Universidade de Passo Fundo, sfiori@upf.br, (7) Universidade de Passo Fundo, viniciuss@upf.br.

RESUMO

A gestão do uso da água tem sido pauta de reuniões internacionais e nacionais das organizações relacionadas aos recursos hídricos, nas quais cada vez mais o uso de água não potável vem sendo apontado como a solução para os problemas de escassez. No entanto o uso generalizado da água pluvial torna-se preocupante à medida que, muitos desses sistemas não se encontram adequados às legislações vigentes, não conseguem abastecer os usos pretendidos para a água pluvial, acarretando assim, insuficiência no abastecimento, ineficiência econômica e o mais grave, contaminação dessa água por agentes patológicos, gerando sérios danos à saúde do usuário. Dessa forma, o presente trabalho analisou a viabilidade de implantação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais de quatro tipos de edificações residenciais. As análises foram baseadas no consumo que pode ser substituído por água pluvial, como descarga de bacias sanitárias, rega de jardins e lavagem de pisos e calçadas, nas intensidades pluviométricas de algumas regiões brasileiras e nas dimensões das áreas de coleta. O dimensionamento foi baseado na ABNT- NBR 15527/07, focado basicamente no cálculo das demandas e dos volumes dos reservatórios. Com estes dados foram montados diversos cenários, os quais foram analisados a sua viabilidade de implantação. O trabalho demonstrou que para alguns cenários ficou inviável a implantação de sistema para aproveitamento de água pluvial. A principal contribuição deste trabalho é a de poder auxiliar os futuros projetos de sistemas prediais que pretendam utilizar sistemas de aproveitamento de águas pluviais.

Palavras-chave: Água não potável, Precipitações, Reservatórios.

ABSTRACT

The management of water use has been subject in international and national meetings of organizations related with water resource, in which the use of non-potable water it's been indicated as a solution for the shortage issue. Though, the generalized use of rainwater becomes a problem once, many of rainwater systems aren't at the framework of the current legislation, can't provide enough rainwater for its aimed function, causing, thus, insufficiency in the supply, economic inefficiency and ,most severely, contamination of this water for pathogens, implying in serious healthy damage for the users. Therefore, in the present work, the viability of the implementation of rainwater systems for four types of residential buildings is analyzed. The analysis were based in the consumption of potable water that can be exchanged for rainwater, as in water closet flush, watering lawns and washing sidewalks and floors, in rainfall rates of some Brazilian regions and in dimensions of collect areas. The dimensioning was based on ABNT- NBR 15527/07, focused basically in the calculation of demands and reservatories volumes. With this data, several scenarios were assembled, which the viability of implementation was analyzed. The present

study shown that, for some scenarios, the implementation of rainwater systems was impracticable. The major contribution of this work is the capacity to help future projects of buildings systems that intend to use systems to reuse rainwater.

Keywords: *Non-potable water, Rain, Reservatories.*

1 INTRODUÇÃO

Os usos indevidos da água potável, em regas de jardins e lavagem de calçadas, por exemplo, também contribuem para a construção de uma nova proposta para usos não potáveis, onde a qualidade da água pode ser inferior àquela que é usada para beber ou tomar banho.

As grandes cidades, que tem o solo praticamente todo impermeabilizado, sofrem quando ocorrem grandes volumes de chuva em pouco tempo, causando assim enormes enchentes. Com isso, são inúmeros os pontos positivos do sistema de aproveitamento de água pluvial. Conforme Simioni (2004), o aproveitamento de água pluvial traz baixo impacto ambiental, complementa o sistema convencional, tem água com qualidade aceitável para vários fins que necessitam de pouco tratamento e ainda consegue ter uma reserva de água para situações de emergência ou interrupção do abastecimento público. Aliado a este fato algumas cidades brasileiras incorporaram em seus planos diretores a obrigatoriedade da realização de reservatórios de retardo das águas pluviais o que tem levado aos usuários e projetistas a pensar em um possível aproveitamento desses volumes reservados.

Assim, o objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade do aproveitamento de águas pluviais em duas residências unifamiliares e dois edifícios residenciais multifamiliares. As análises foram baseadas na demanda que pode ser substituído por água pluvial, descarga de bacias sanitárias, rega de jardins e lavagem de pisos, nas intensidades pluviométricas de algumas regiões brasileiras com séries históricas dos últimos 10 anos e nas dimensões das áreas de coleta.

Neste trabalho serão apresentadas relações entre as variáveis citadas de modo que seja mais fácil para os usuários e projetistas pensar e projetar sistemas de aproveitamento de águas pluviais.

2 FUNDAMENTAÇÃO

O aproveitamento de água pluvial possui características próprias e individuais em cada sistema e em todas elas atingem o princípio de saneamento ecológico. Quando esse sistema é utilizado, a edificação está sendo autossuficiente e contribuindo para a preservação da água (GONÇALVES, 2006).

2.1 Sistemas de aproveitamento de água pluvial

Os sistemas de aproveitamento de água pluvial devem contar com algumas precauções como limpeza do reservatório ao menos uma vez por ano, evitar a luz do sol, a água pluvial coletada deve ser somente para consumo não potável, a tubulação deve ser de outra cor realçando que são de uso não potável, prever para grandes estiagens o abastecimento com água potável no reservatório de água pluvial e ainda analisar se precisa haver tratamento para as águas pluviais. O sistema deve possuir um dispositivo para descarte da primeira chuva, a qual serve para limpar a área coletora.

As águas pluviais podem ser usadas para descarga de bacias sanitárias, lavagem de carros, rega de jardins.

Embora haja um impacto significativo na redução de água potável, nem sempre o custo de instalação de um sistema de aproveitamento é baixo, pois deve haver uma rede de abastecimento dupla potável e outra não potável, reservatórios para o seu armazenamento, mais o sistema para tratamento da água não potável. Dependendo do tamanho da área de coleta está pode não ser suficiente para suprir a demanda por água não potável dentro da edificação o que pode acarretar em uma redução insignificante no consumo de água potável o que pode inviabilizar a aplicação do sistema.

A figura 1 mostra o desenho esquemático de um sistema de coleta e armazenamento de água pluvial.

Figura 1 – Desenho Esquemático do sistema de coleta de água

Fonte: Valle, Pinheiro, Ferrari (2007)

2.2 Dimensionamento do reservatório de água pluvial

Dentro de um sistema de aproveitamento de águas pluviais a principal preocupação deve ser sempre com o dimensionamento dos reservatórios, que é o componente com maior custo do sistema. A ABNT-NBR 15527/07 apresenta diversos métodos de dimensionamento de reservatórios, os quais apresentam para uma mesma condição valores muito diversos. Isso pode ser constatado no trabalho desenvolvido por Faresin (2012). O mesmo pode ser observado no trabalho realizado por Cohim (2008). Entre os diversos métodos apresentados na ABNT-NBR 15527 o mais utilizado tem sido o Método de Rippl, pela sua facilidade de aplicação e por possibilitar a utilização das médias diárias ou mensais nas suas análises. No caso da utilização de médias diárias estas tendem a fornecer volumes maiores para os reservatórios ao passo que com as médias mensais os valores se aproximam mais dos valores obtidos por outros métodos. Assim, neste trabalho a base para análise dos volumes dos reservatórios será o Método de Rippl.

2.3 Método de Rippl

Conforme ABNT -NBR 15.527/07, a fórmula a ser adotada para o cálculo dos reservatórios pelo Método Rippl e a apresentada na equação 1. Neste método podem-se usar as séries históricas mensais ou diárias.

$$S(t) = D(t) - Q(t) \quad (1)$$

Onde: $S(t)$ = Volume de água no reservatório no tempo t ;
 $Q(t)$ = Volume de chuva aproveitável no tempo t ;

$D(t)$ = Demanda ou consumo no tempo t ;

Sendo que o volume de chuva aproveitável é obtido pela equação 2.

$$Q(t) = C \times \text{precipitação da chuva} \times \text{área de captação} \quad (2)$$

Onde: $Q(t)$ = Volume de chuva aproveitável no tempo t ;

C = coeficiente de escoamento superficial.

Resultando que o volume do reservatório (V) será o obtido na equação 3.

$$V = \sum S(t) \text{ somente para valores } S(t) > 0 \quad (3)$$

Sendo que: $\sum D(t) < \sum Q(t)$

No entanto neste método não existe qualquer recomendação quanto ao procedimento que deve ser adotado quando o somatório do volume de água no reservatório $S(t)$ for menor do que zero, ou seja, quando em todos os meses o valor da demanda for inferior ao volume de água no reservatório.

Considerando-se ainda que os métodos atuais, para cálculo de reservatório de aproveitamento de águas pluviais, inclusive o de Rippl estão associados ao acúmulo de água para os dias de seca, ou seja, preocupam-se em armazenar volumes para utilização ao longo do ano. Isto exige a construção de reservatórios com grande capacidade de armazenagem, o que pode inviabilizar a sua construção em situações específicas.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização do trabalho foram aplicados os seguintes procedimentos metodológicos, divididos em quatro etapas, descritas a seguir.

3.1 Etapa 1: Escolha dos locais de estudo e levantamento dos Índices pluviométricos

Para desenvolver este estudo foram escolhidos cinco estados brasileiros, por serem os estados que possuem estudos publicados relativo ao aproveitamento de águas pluviais.

Para identificação dos índices pluviométricos dos estados e cidades escolhidas para análise, as informações necessárias foram obtidas do site da Agência Nacional de Águas (ANA), mais especificamente no Portal SNIRH (Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos).

3.2 Etapa 2: Escolha das edificações para análise

Para esta análise foram escolhidas quatro tipologias de edificações residenciais, quais sejam:

- Tipologia 1: Edificação unifamiliar de padrão alto com dois pavimentos, área de cobertura de 245 m², com 4 dormitórios sociais e um dormitório de serviço. Com um total de 7 bacias sanitárias. Área de jardim de 50 m² e área de calçada de 35m².
- Tipologia 2: Edificação unifamiliar de padrão baixo térrea com dois dormitórios, área de cobertura de 57 m², com duas bacias sanitárias, área de jardim de 18 m² e 25 m² de calçada.
- Tipologia 3: Edificação multifamiliar com padrão alto, nove pavimentos, com quatro apartamentos por pavimento e cada apartamento de 3 dormitórios e dependência de serviço, com área de cobertura de 535 m², com 108 bacias sanitárias. Área de jardim de 230 m², área de calçada de 147 m².

- Tipologia 4: Edificação multifamiliar com padrão baixo com onze pavimentos, com quatro apartamentos por pavimento, cada apartamento com 2 dormitórios sócias e sem dormitório de serviço. Área total de cobertura de 230 m². Com 44 bacias sanitárias. Área de jardim de 95 m² e calçada de 85 m².

3.3 Etapa 3: Cálculo das demandas de água potável e não potável das edificações:

Nesta etapa foi realizado o cálculo das demandas de água potável e de água não potável, com base no que preconiza a ABNT-NBR5626/98 e a ABNT-NBR15527/07, para cada uma das edificações escolhidas para análise.

A demanda de água potável foi estimada para possibilitar a comparação e análise da economia gerada com a utilização do sistema de aproveitamento de água pluvial.

A da demanda de água potável foi realizado levando-se em consideração a população usuária da edificação e o consumo per capita. Para o cálculo da população foi adotado que: - dormitórios sociais fosse considerado 2 pessoas; - dormitórios de serviços fosse considerado 1 pessoa. Quanto ao consumo per capita foi adotado 200 L/p.dia.

A demanda de água potável foi obtida pela equação 4.

$$DAP = P \times q \times 30 \text{ dias} \quad (4)$$

Onde: DAP = Demanda de água potável (L/mês)

P = População usuária da edificação;

q = Consumo per capita.

Para a descarga das bacias sanitárias foi escolhido que a sua demanda fosse obtida a partir da equação 5:

$$DBS = NB \times VBS \times NU \times 30 \text{ dias} \quad (5)$$

Onde: DBS = Demanda de água para a bacia sanitária (L/mês);

NB = Número de bacias sanitárias existente na edificação;

VBS = Volume de descarga da bacia sanitária (adotado: 6,8 L/descarga);

NU = Número de usos da bacia sanitária por dia.

Para estimar a demanda mensal para rega de jardins foi utilizado a equação 6:

$$DRJ = VRJ \times AJ \times 30 \text{ dias} \quad (6)$$

Onde: DRJ = Demanda de água para a rega de jardim (L/mês);

VRJ = volume de água considerado para a rega de jardim (adotado 0,8 L/dia/m²);

AJ = área de jardim a ser regada (m²).

No caso da demanda para a lavagem de pisos e calçadas foi utilizada a equação 7:

$$DLP = VLP \times AP \times NL \quad (7)$$

Onde: DLP = Demanda de água para a lavagem de pisos ou calçadas (L/mês);

VLP = Volume de água considerado em cada lavagem (adotado 3,5 L/dia/m²);

AP = Área de piso ou calçada a ser lavada (m²);

NL = Número de lavagens por mês (adotado 2 lavagens por mês).

3.4 Etapa 4: Desenvolvimento da análise da eficiência dos sistemas

Para o desenvolvimento da análise da eficiência dos sistemas de aproveitamento de água pluvial nas tipologias escolhidas de edificações unifamiliar e multifamiliar, foram montados cenários para avaliação da demanda necessária e da disponibilidade de água

pluvial. Foram montados três cenários para cada uma das duas cidades em cada um dos estados estudados. O primeiro foi montado considerando toda a demanda para todos os usos pretendidos, descarga de bacias sanitárias, rega de jardim e lavagem de pisos e calçadas, a segunda foi considerando apenas a descarga de bacias sanitárias e a terceira somente a rega de jardim e lavagem de pisos e calçadas.

Para a análise da viabilidade do sistema de aproveitamento das águas pluviais os cenários foram analisados considerando-se o dimensionamento do reservatório e para isso foi utilizado um método baseado no método de Rippl com algumas variações.

As variações foram baseadas em um conceito básico que é o oposto ao dos métodos tradicionais, pois procurou-se determinar o volume dos reservatórios com base no aproveitamento da água de chuva na época em que ela está ocorrendo e não o de armazenar grandes volumes para as épocas de seca. Assim, a redução do consumo de água potável irá ocorrer nas épocas de chuva e não de seca.

A partir da aplicação do método Rippl foi possível determinar para cada mês se a demanda de água não potável era superada pelo volume de chuva ou quando o volume de chuva superava a demanda.

No caso da demanda de água não potável ser superior ao volume de chuva o volume do reservatório foi considerando como o maior valor positivo obtido no cálculo ao longo do ano somado a demanda de água potável. Tal consideração foi realizada porque estamos procurando reduzir os volumes armazenados pois pretende-se armazenar somente os períodos de chuva e não para os de seca.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados e discussões foram organizados seguindo as etapas da metodologia.

4.1 Resultados da escolha dos locais de estudo e levantamento dos Índices pluviométricos

Os estados brasileiros usados como base para o estudo foram Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso. Em cada estado foram escolhidas duas cidades que possuísem dados pluviométricos disponíveis. As cidades escolhidas foram as seguintes:

- Estado de Pernambuco: Pesqueira e Salgueiro;
- Estado de Mato Grosso: Cuiabá e Chapada dos Guimarães;
- Estado de São Paulo: Guarujá e Santos;
- Estado de Santa Catarina: Florianópolis e Urubici;
- Estado do Rio Grande do Sul: Passo Fundo e Três Passos.

As séries históricas pluviométricas adotadas foram de um período de 10 anos e estão apresentadas no quadro 1.

Analisando-se o quadro 1 pode-se ver que existe uma grande variabilidade nas precipitações analisadas, as quais vão de 0,46 mm/mês na cidade de Salgueiro em PE no mês de agosto a um valor de 362,54 mm/mês na cidade de Santos SP no mês de Janeiro. O que possibilitou a obtenção de valores muito diferenciados de volume de água pluvial possíveis de serem aproveitados para as situações analisadas.

Quadro 1 – Média das Precipitações mensais e anuais para cada cidade (mm/mês)

PRECIPITAÇÕES (mm/mês)		SÃO PAULO		SANTA CATARINA		RIOGRANDE DO SUL		PERNAMBUCO		MATO GROSSO	
		SANTOS	GUARUJÁ	FLORIANÓPOLIS	URUBICI	PASSO FUNDO	TRÊS PASSOS	PESQUEIRA	SALGUEIRO	CUIABÁ	CHAPADA DOS GUIMARÃES
MÊS	JAN	267,5	284,7	137,00	160,25	133,30	127,80	117,3	87,3	117,6	278,1
	FEB	142,1	166,0	100,30	115,15	100,20	109,5	113,8	97,60	88,76	181,36
	MAR	173,60	157,0	100,30	119,65	77,80	108,7	115,1	113,67	116	259,21
	ABR	198,60	157,0	80,1	113,1	100,30	109,36	100,3	117,05	78,1	200,89
	MAY	252,19	113,1	118,15	115,65	127,80	127,13	115,2	100,3	117,05	117,6
	JUN	118,1	87,1	80,65	117,30	100,30	115,80	110,3	100,30	60,3	117,6
	JUL	115,65	80,65	106,80	117,30	115,80	115,80	110,3	110,30	60,3	117,6
	AGO	87,06	80,65	117,30	117,30	115,80	115,80	110,3	110,30	60,3	117,6
	SET	115,65	117,3	117,30	117,30	115,80	115,80	110,3	110,30	60,3	117,6
	OCT	117,3	117,3	117,30	117,30	115,80	115,80	110,3	110,30	60,3	117,6
	NOV	117,3	117,3	117,30	117,30	115,80	115,80	110,3	110,30	60,3	117,6
	DEZ	117,3	117,3	117,30	117,30	115,80	115,80	110,3	110,30	60,3	117,6
MÉDIA ANUAL		201,15	169,34	116,88	131,07	148,98	152,31	158,81	151,90	123,84	142,04

Fonte: Autores, 2014.

4.2 Resultados para o cálculo das demandas de água potável e não potável das edificações

Com base nas formulações e considerações realizadas no item dos procedimentos metodológicos foi possível determinar as demandas de água potável e não potável para cada uma das quatro edificações analisadas, como mostra o quadro 2.

Quadro 2 – Demandas de água potável e não potável para as edificações (m³/mês).

Parâmetros de Cálculo		Padrão Alto		Padrão Baixo	
		Edificação unifamiliar	Edificação multifamiliar	Edificação unifamiliar	Edificação multifamiliar
População Estimada (pessoas)		9	252	4	176
Água potável (L/mês)(m³/mês)		5.4000	1512000	2.4000	1056000
Não potável	Área de calçadas (m²)	35	147	18	85
	D. Calçadas (L. mês)(m³/mês)	245	1029	175	595
	Nº de bacias sanitárias	7	108	2	44
	D. Bacia sanitária (L. mês)(m³/mês)	7140	110160	2040	44880
	Área de Jardim (m²)	30	230	25	95
	D. Rega de jardins (L. mês)(m³/mês)	1300	5520	432	2380
Demanda total de água não potável (L/mês)		8585	116709	2647	47755
Porcentagem de Redução (%)		15,9	7,7	11,0	4,5
Demanda L.C.eP de água não potável (L/mês)		245	1029	175	595
Porcentagem de Redução (%)		0,5	0,1	0,7	0,1
Demanda B.S de água não potável (L/mês)		7140,0	110160,0	2040,0	44880,0
Porcentagem de Redução (%)		13,2	7,3	8,5	4,3
Demanda R.J de água não potável (L/mês)		1300,0	5520,0	432,0	2380,0
Porcentagem de Redução (%)		2,2	0,4	1,8	0,2

Fonte: Autores, 2014.

Pela análise do quadro 2 pode-se perceber que as maiores percentagens de redução da demanda total de água potável ocorreram para as edificações unifamiliares que possuem menores demandas, ou seja, a maior redução foi alcançada para a edificação unifamiliar de padrão alto que foi de 15,9%, enquanto que a menor redução foi atingida para a edificação multifamiliar de padrão baixo com o valor de 4,5%.

Considerando-se as demandas parciais com os usos separados para descarga de bacias sanitárias, rega de jardim e lavagem de pisos e calçadas, os maiores valores de redução foram alcançados para a descarga de bacias sanitárias que foi de 13,2%, enquanto que o menor valor de redução foi para lavagem de pisos e calçadas que foi de 0,1%. Mas o que isso demonstra principalmente é que para os casos estudados a maior redução alcançou 15,9%.

4.3 Resultados para o desenvolvimento da análise da eficiência dos sistemas

Para a análise da eficiência dos sistemas analisados, considerando-se as quatro tipologias adotadas, e as dez variações de precipitações, foram mantados diversos quadros os quais foram agrupados por tipo de tipologia.

- Tipologia 1: Edificação unifamiliar de padrão. Os seus resultados estão apresentados no quadro 3, onde aparecem os valores dos volumes dos reservatórios para cada um dos três cenários analisadas. No quadro 3 onde as demandas analisadas foram maiores, pode-se ver que os maiores valores de reservatórios foram para as cidades com menores

índices de precipitações, mas mesmo assim os valores resultantes são aceitáveis, pois o maior volume foi de 14,2 m³. Já onde a demanda é bem menor os valores resultantes foram também menores. Mas em todos eles a grande maioria dos volumes foram iguais a demanda o que significa que os volumes de precipitações são suficientes para abastecer as demandas.

Quadro 3 – Edificação unifamiliar padrão alto

Cidades	Área de coleta (m ²)	Demanda (m ³)	Precipitações			Volume do reservatório (m ³)					
						Demanda Total		Demanda somente Bacia sanitária		Demanda Rega de Jardim e Lavagem de Pisos e Calçadas	
			Máxima (mm)	Média (mm/ano)	Mínima (mm)	Rippl	Adotado	Rippl	Adotado	Rippl	Adotado
Santos	245	8,6	362,5	201,2	81,9	ND	8,6	ND	7,1	ND	1,4
Guarujá	245	8,6	295,5	169,3	83,0	ND	8,6	ND	7,1	ND	1,4
Florianópolis	245	8,6	204,9	136,9	83,5	ND	8,6	ND	7,1	ND	1,4
Urubici	245	8,6	171,6	131,1	101,0	ND	8,6	ND	7,1	ND	1,4
Passo Fundo	245	8,6	206,8	149,0	118,2	ND	8,6	ND	7,1	ND	1,4
Três Passos	245	8,6	197,1	152,3	109,4	ND	8,6	ND	7,1	ND	1,4
Pesqueira	245	8,6	140,8	58,8	10,4	31,6	15,2	22,9	12,3	ND	1,4
Salgueiro	245	8,6	163,6	52,9	0,5	44,3	17,1	34,2	14,2	2,1	2,1
Cuiabá	245	8,6	188,3	92,8	6,1	24,4	16,0	18,6	13,1	0,5	1,7
Chapada dos Guimarães	245	8,6	378,1	142,0	7,3	20,4	15,7	14,6	12,9	ND	1,4

Legenda: ND – Valor não determinado pelo Método de Rippl

Fonte: Autores (2014)

- Tipologia 2: Edificação unifamiliar de padrão baixo. Os seus resultados estão apresentados no quadro 4, onde aparecem os valores dos volumes dos reservatórios para cada um dos três cenários analisados.

Quadro 4 – Edificação unifamiliar padrão baixo

Cidades	Área de coleta (m ²)	Demanda (m ³)	Precipitações			Volume do reservatório (m ³)					
						Demanda Total		Demanda somente Bacia sanitária		Demanda Rega de Jardim e Lavagem de Pisos e Calçadas	
			Máxima (mm)	Média (mm/ano)	Mínima (mm)	Rippl	Adotado	Rippl	Adotado	Rippl	Adotado
Santos	57	2,0	362,5	201,2	81,9	ND	2,6	ND	2,0	ND	0,6
Guarujá	57	2,0	295,5	169,3	83,0	ND	2,6	ND	2,0	ND	0,6
Florianópolis	57	2,0	204,9	136,9	83,5	ND	2,6	ND	2,0	ND	0,6
Urubici	57	2,0	171,6	131,1	101,0	ND	2,6	ND	2,0	ND	0,6
Passo Fundo	57	2,0	206,8	149,0	118,2	ND	2,6	ND	2,0	ND	0,6
Três Passos	57	2,0	197,1	152,3	109,4	ND	2,6	ND	2,0	ND	0,6
Pesqueira	57	2,0	140,8	58,8	10,4	11,3	4,8	7,6	3,6	0,3	0,1
Salgueiro	57	2,0	163,6	52,9	0,5	14,8	5,3	10,6	4,1	1,5	1,2
Cuiabá	57	2,0	188,3	92,8	6,1	8,4	5,0	5,8	3,8	ND	0,6
Chapada dos Guimarães	57	2,0	378,1	142,0	7,3	7,9	4,6	4,9	3,7	ND	0,6

Legenda: ND – Valor não determinado pelo Método de Rippl

Fonte: Autores (2014)

No quadro 4 percebe-se um comportamento semelhante ao anterior, no entanto pelo fato desta tipologia ser para edificações de baixo padrão a colocação de um reservatório de 1,2 m³ pode resultar em um custo elevado para o padrão de edificação. Neste caso seria necessária uma avaliação econômica antes da implantação do sistema. - Tipologia 3: Edificação multifamiliar com padrão alto. Os seus resultados estão apresentados nos quadros 5 e 6, onde aparecem os valores dos volumes dos reservatórios para cada um dos três cenários analisados.

Pela análise do quadro 5 percebe-se que para esta tipologia a demanda de água potável com maior possibilidade de aproveitamento é a de rega de jardim e lavagem de pisos, pois foi onde os resultados foram mais satisfatórios ficando os maiores volumes para as cidades de menores precipitações e sendo o maior deles de 12,9 m³. Para as demais

demandas os volumes resultaram muito elevados o que pode inviabilizar a implantação dos sistemas de aproveitamento de água pluvial.

Quadro 5 – Edificação multifamiliar padrão alto

Cidades	Área de coleta (m²)	Demanda (m³)	Precipitações			Volume do reservatório (m³)					
						Demanda Total		Demanda somente Bacia sanitária		Demanda Rega de Jardim e Lavagem de Pisos e Calçadas	
			Máxima (mm)	Média (mm/ano)	Mínima (mm)	Rippl	Adotado	Rippl	Adotado	Rippl	Adotado
Santos	535	116,5	362,5	201,2	81,9	403,1	198,0	352,0	185,3	ND	6,5
Guarujá	535	116,5	295,5	169,3	83,0	538,7	197,5	471,3	184,8	ND	6,5
Florianópolis	535	116,5	204,9	136,9	83,5	695,5	197,3	618,9	184,6	ND	6,5
Urubici	535	116,5	171,6	131,1	101,0	725,3	189,9	648,7	177,1	ND	6,5
Passo Fundo	535	116,5	206,8	149,0	118,2	633,3	182,5	556,8	169,7	ND	6,5
Três Passos	535	116,5	197,1	152,3	109,4	616,2	186,3	539,6	173,5	ND	6,5
Pesqueira	535	116,5	140,8	58,8	10,4	1096,4	228,7	1019,9	215,9	5,8	8,7
Salgueiro	535	116,5	163,6	52,9	0,5	1126,8	232,9	1050,2	220,1	18,1	12,9
Cuiabá	535	116,5	188,3	92,8	6,1	921,7	230,5	845,1	217,7	11,4	10,5
Chapada dos Guimarães	535	116,5	378,1	142,0	7,3	719,2	230,0	655,8	217,2	3,9	10,0

Legenda: ND – Valor não determinado pelo Método de Rippl.

Fonte: Autores (2014)

- Tipologia 4: Edificação multifamiliar com padrão baixo. Os seus resultados estão apresentados nos quadros 12 a 14, onde aparecem os valores dos volumes dos reservatórios para cada um dos três cenários analisadas.

Quadro 6 – Edificação multifamiliar padrão baixo

Cidades	Área de coleta (m²)	Demanda (m³)	Precipitações			Volume do reservatório (m³)					
						Demanda Total		Demanda somente Bacia sanitária		Demanda Rega de Jardim e Lavagem de Pisos e Calçadas	
			Máxima (mm)	Média (mm/ano)	Mínima (mm)	Rippl	Adotado	Rippl	Adotado	Rippl	Adotado
Santos	230	47,8	362,5	201,2	81,9	154,5	80,4	133,0	74,7	ND	2,9
Guarujá	230	47,8	295,5	169,3	83,0	206,6	80,2	177,8	74,5	ND	2,9
Florianópolis	230	47,8	204,9	136,9	83,5	270,8	80,1	236,3	74,4	ND	2,9
Urubici	230	47,8	171,6	131,1	101,0	283,7	76,9	249,2	71,2	ND	2,9
Passo Fundo	230	47,8	206,8	149,0	118,2	244,1	73,8	209,6	68,0	ND	2,9
Três Passos	230	47,8	197,1	152,3	109,4	236,8	75,4	202,3	69,6	ND	2,9
Pesqueira	230	47,8	140,8	58,8	10,4	93,6	443,2	408,7	87,9	2,7	3,9
Salgueiro	230	47,8	163,6	52,9	0,5	456,3	95,4	421,8	89,7	8,1	5,7
Cuiabá	230	47,8	188,3	92,8	6,1	368,1	94,4	333,6	88,6	5,1	4,6
Chapada dos Guimarães	230	47,8	378,1	142,0	7,3	285,7	94,2	259,6	88,4	1,8	4,4

Legenda: ND – Valor não determinado pelo Método de Rippl.

Fonte: Autores (2014)

Pela análise do quadro 6 percebe-se um comportamento semelhante ao que ocorreu nos quadros anteriores, onde para as maiores demandas os resultados dos volumes dos reservatórios foram muito elevados, o que pode inviabilizar o uso dos sistemas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A água é vital para sobrevivência humana, sua conservação e aproveitamento correto deve ser objetivo de todos. Uma das maneiras de se conservar a água potável é a captação e aproveitamento das águas pluviais. Assim, o propósito deste trabalho foi o de avaliar a possibilidade de implantação de sistemas de aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis em quatro tipologias de edificações em cinco estados do país. A partir dos resultados obtidos foi possível fazer algumas considerações como as seguintes: - Os valores de redução das demandas de água potável podem alcançar 15,9% nas tipologias com maior demanda por água não potável, independente dos índices

pluviométricos, no entanto pela análise dos volumes dos reservatórios percebe-se que para esse índice ser alcançado os volumes resultam muito elevados, chegando em alguns casos a valores de 230 m³, mesmo com as considerações realizadas neste trabalho, o que pode inviabilizar a implantação dos sistemas de aproveitamento de água pluvial; - Percebe-se que os valores de volumes dos reservatórios com a utilização do método de Rippl ficaram muito elevados em comparação com os obtidos nas considerações feitas neste trabalho, o que demonstra que talvez este não seja o método mais adequado para se calcular os volumes de reservatórios para sistemas prediais de aproveitamento de águas pluviais; - Com os resultados obtidos foi possível constatar que a melhor utilização para as águas pluviais é para a rega de jardim e lavagem de pisos, pois foram as demandas que resultaram nos menores valores de volume dos reservatórios, independente da tipologia analisada e dos índices pluviométricos; - Baseado nas análises realizadas também foi possível verificar que as tipologias multifamiliares, onde as demandas por água não potável são maiores, foram as que resultaram nos maiores volumes de reservatórios, pois as áreas de coletas são proporcionalmente menores do que para edificações unifamiliares.

Então, com o desenvolvimento deste trabalho pode-se perceber que a implantação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais deve ser sempre precedida de um estudo de viabilidade técnica e econômica para ver a real possibilidade de sua implantação, pois pode ocorrer que o custo do sistema e os aspectos técnicos de sua implantação inviabilize o seu uso.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15527: Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos. Rio de Janeiro, 2007.

_____. NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998.

COHIM, E. GARCIA, A.; KIPERSTOK, A. Captação e aproveitamento de água de chuva: dimensionamento de reservatórios. IX Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. Salvador, BA, 2008.

Gonçalves, R. F. (Coord.). Uso racional da água em edificações. Rio de Janeiro: ABES, 2006.

FARESIN, Andréia Eugenia. Conservação de água em escolas com ênfase em aproveitamento de água de chuva: estudo de caso nas escolas da rede municipal de Erechim – RS. 2008. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Engenharia e Arquitetura, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2007.

SIMIONI, W.; GHISI, E. GÓMEZ, L.A. Potencial de economia de água tratada através do aproveitamento de águas pluviais em postos de combustíveis: Estudos de caso. Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, São Paulo-SP, Anais..., 2004

VALLE, J.A.B.; PINHEIRO; A., FERRARI, A. Captação e avaliação da água de chuva para uso industrial. REA – Revista de estudos ambientais v.9, n.2, p. 62-72, jul./dez. 2007.

ENTAC

ÁREA TEMÁTICA

**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO**

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIANDO A APLICABILIDADE DE BIM PARA A VERIFICAÇÃO DA NORMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM PROJETO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR

KATER, Marcel (1); RUSCHEL, Regina C.(2)

(1) PPGEC-UNICAMP, e-mail:marcel.kater@hotmail.com (2) FEC-UNICAMP, e-mail:ruschel@fec.unicamp.br

RESUMO

Nas últimas décadas as especificações das normas voltadas à construção civil estão tornando-se cada vez mais abrangentes e complexas. Desta forma, a necessidade de otimização do processo de verificação de atendimento aos códigos de edificações está se tornando cada vez mais crucial. Vários países têm direcionado as suas pesquisas para *Building Information Modeling* (BIM), que entre programas de modelagem e simulação incluem programas de verificação automática de regras, para a validação de projetos, possibilitando o atendimento dos códigos das edificações, melhorando assim a sua eficiência e execução. Esta pesquisa objetiva avaliar a exequibilidade, da verificação automática de regras, para a validação de projetos de segurança contra incêndio, com o ferramental BIM. Busca-se implementar a verificação automática de regras, para normas de incêndio do estado de São Paulo, em residências privativas multifamiliar. Será implementada a proposta para o contexto BIM com o programa SOLIBRI de verificação de modelo. O método adotado é o da pesquisa construtiva (*constructive research*), pois se deseja desenvolver um modelo de sistema de verificação automática de regras, para normas de segurança de incêndio, que permite avaliação da conformidade com as normas de segurança contra incêndio, auxiliando os projetistas a encontrar potenciais problemas no início do projeto. Este artigo resume os resultados iniciais da pesquisa apresentando: (i) o potencial de pesquisa junto ao setor alvo e (ii) o macro-mapeamento das Instruções Técnicas e regras aplicáveis no programa SOLIBRI. Desta forma, tem-se uma indicação da aplicabilidade de BIM para a verificação da norma de segurança contra incêndio em projeto de habitação, tanto em nível de aceitação quanto em termos técnicos.

Palavras-chave: Automação de regras, código de edificação, BIM, SOLIBRI

ABSTRACT

In recent decades the specifications of standards aimed at construction are becoming increasingly comprehensive and complex. The need to automate the process of checking the building code is becoming increasingly crucial. One way to obtain this solution is by means of systems that claim to automate rules for checking designs of buildings. Several countries have directed their research to Building Information Modeling (BIM), which provides a new generation of programs, including automatic checking of rules for design validation, enabling the treatment of the building code, thus improving their efficiency and execution. This research aims to evaluate the feasibility of automatic verification of rules for validating fire safety designs, using BIM tool. This research seeks to implement the automatic verification of rules for fire standards of the state of São Paulo in private multifamily residences. The proposal will be implemented for the BIM context with the program SOLIBRI of model checking. The method adopted is that of constructive research for it allows the development of innovative way, a model of automatic verification system of rules for fire safety, which allows quick and easy evaluation of the compliance to fire safety standards, helping designers to find potential problems early in the project. This article presents initial results of the research: (i) acceptance potential with the target sector and (ii) a general mapping of technical instructions and checking rule in SOLIBRI. Therefore, an indication of the applicability of BIM for Brazilian fire safety standard checking in housing design was demonstrated, technically and in terms of acceptance.

Keywords: Automation of rules, building code, BIM, SOLIBRI

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa objetiva avaliar a exequibilidade, da verificação automática de regras, para a validação de projetos de segurança contra incêndio, com o ferramental BIM. Busca-se implementar a verificação automática de regras, para normas de incêndio do estado de São Paulo, em residências privativas multifamiliar. Será implementada a proposta para o contexto BIM com o programa SOLIBRI de verificação de modelo. O método adotado é o da pesquisa construtiva (*constructive research*), pois se deseja desenvolver de forma inovadora, um modelo de sistema de verificação automática de regras, para normas de segurança de incêndio, que permite a rápida e fácil avaliação da conformidade com as normas de segurança contra incêndio, auxiliando os projetistas a encontrar potenciais problemas no início do projeto. Este artigo resume os resultados iniciais da pesquisa (KATER, 2014) apresentando: (i) o potencial de pesquisa junto o setor alvo e (ii) o macro-mapeamento das Instruções Técnicas e regras aplicáveis a uma ferramenta BIM de verificação de código.

1.1 Segurança contra incêndio

Silva et al. (2010) comentam que um nível mínimo de requisitos devem ser atendidos, para os projetos de segurança contra incêndio em edificações. Estes requisitos são geralmente estipulados em códigos e normas para fins de segurança à vida ou ao patrimônio. De acordo com Seito (2009) no Brasil a legislação, regulamentação e as normas técnicas, para a verificação dos requisitos de segurança contra incêndio em edificações, são analisadas no âmbito federal através dos regulamentos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). É também requerido seguir regulamentos estaduais e códigos municipais.

No estado de São Paulo observa-se o Decreto Estadual no 56.819/11 cuja análise, vistoria e aprovação são feitas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP). Este decreto dispõe regulamentos sobre as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco. Os objetivos destes regulamentos são de proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio, dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio, proporcionar meios de controle e extinção do incêndio, dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros, proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco. Para efeito deste regulamento a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros (ITCB ou IT) é o documento técnico elaborado pelo CBPMESP¹, que regulamenta as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco.

O decreto estadual legisla sobre os objetivos e os conceitos gerais de segurança contra incêndio, sobre a classificação das edificações e prescreve as tabelas de exigências das medidas de segurança contra incêndio que devem ser implantadas nas edificações. As ITs detalham todas as medidas de segurança contra incêndio, explicitando regras de como se implantar determinado sistema preventivo.

A norma de desempenho NBR15575-1:2013, para a segurança contra incêndio, em edifícios habitacionais de até cinco pavimentos, está fundamentada em baixa probabilidade de início de incêndio, alta probabilidade dos usuários sobreviverem sem sofrer qualquer injúria e reduzida extensão de danos à propriedade e a vizinhança imediata ao local de origem do incêndio. Grande parte dos requisitos como dificultar o princípio de incêndio, facilitar a fuga em situação de incêndio, dificultar a inflamação generalizada,

¹ POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CORPO DE BOMBEIROS. Disponível em <<http://www.ccb.polmil.sp.gov.br/>>. Acesso em 12 outubro 2013.

dificultar a propagação de incêndio, segurança estrutural e sistema de extinção e sinalização de incêndio, seguem normas prescritivas.

De acordo com Ono (2007) devem-se levar em consideração, em um projeto arquitetônico, itens para a segurança contra incêndio como a distribuição de postos de bombeiros na cidade, leis de zoneamento, fatores que determinam a existência de obstáculos, ou não; no projeto do edifício, quanto à proteção passiva, em que se determinam a facilidade de ocorrência de um incêndio e de sua propagação pelo interior e pelo exterior do edifício.

2 VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓDIGOS

As especificações de edificações de acordo com Boukamp e Akinci (2007) desempenham um papel importante na comunicação de requisitos de qualidade em um projeto de construção. No entanto, trabalhar com essas especificações pode ser complicado e está sujeito a erros, devido a grande quantidade de especificações que precisam ser consideradas e as dependências entre essas especificações. A abordagem para automatizar o processamento de especificações de edificações, para apoiar as tarefas de controle e inspeção de qualidade em projetos de construção, tem utilizado as informações disponíveis em diferentes tipos de modelos de produtos e processos para identificar as especificações aplicáveis aos produtos existentes em um projeto e para extrair os requisitos impostos pelas especificações aplicáveis a cada produto. A identificação automática de especificações aplicáveis à extração automatizada de exigências impostas por essas especificações podem apoiar e permitir a automatização de tarefas, tais como inspeção e detecção de defeitos, que dependem de informações de especificações de construção..

As justificativas para a utilização do conceito de automação são amplas, para Eastman *et al.* (2009), a verificação de regra é uma área emergente e tópico de pesquisa em BIM. Neste método, o modelo BIM é uma entrada para os programas de verificação de regras que analisam automaticamente a geometria, relações espaciais, folgas e outras análises dimensionais, determinando-se subsequentemente se o projeto proposto está em conformidade com o predefinido gerado pelo usuário de regras.

Eastman *et al.* (2009) observaram que o potencial das aplicações desta tecnologia é enorme e os candidatos para a verificação automática de regras são: agências de cumprimento de código, organizações e clientes com um tipo específico de edificação com requisitos de conformidade para os padrões internos, tais como segurança, integridade estrutural, consumo de energia, e outros critérios específicos de projeto estabelecidos por membros da equipe.

De acordo com Eastman *et al.* (2009), a verificação de regras pode ser estruturada em quatro etapas, como mostra a Figura 1. Na etapa de interpretação e estruturação lógica de regras alguns casos de verificação de regras, o processo conta com a interpretação do programador para a tradução das regras em código de computador e em outros, a lógica das declarações da linguagem humana é formalmente interpretada e então traduzida. Na etapa de preparação do modelo arquitetos e outros são os que definem os modelos de construção que serão utilizados, para a verificação de regra. Estes modelos devem ser preparados de tal forma que contenham toda entrada necessária o programa de checagem de regras: geometria e parâmetros associados. A fase de execução reúne o modelo de informação da edificação e um programa de verificação de códigos preparado com as regras que se aplicam ao âmbito de verificação em questão. As regras são aplicadas ao modelo e o resultado desta aplicação é apresentado em forma de relatórios na fase de relato dos resultados de verificação.

Figura 1 – Etapas de verificação de regras

Fonte: O autor

De acordo com Jeong e Lee (2010) a verificação automática de códigos não só minimiza os erros como diminui o tempo gasto na verificação de projetos e também torna mais fácil a colaboração entre os departamentos da Indústria da Construção Civil (ICC). Devido ao aumento e complexidade dos códigos nas últimas décadas, houve a necessidade de se buscar novas tecnologias. Neste contexto Jeong e Lee (2010) fizeram um estudo sobre como verificar automaticamente os códigos antidesastres e saídas de emergência com base em códigos de construção da Coreia. Os códigos foram classificados em cinco seções: saídas de emergência, material e propriedades, princípios de evacuação, evacuação em escada e de partição de proteção contra incêndio. Neste estudo verificou-se alguns problemas como expressar os códigos, para as saídas de emergência, e a limitação da extração da informação do modelo BIM.

Conforme Eastman *et. al* (2009), diferentes programas foram desenvolvidos, para apoiar aspectos de implementação de sistemas de verificação de regras, que se aplicam aos dados do modelo de arquivos IFC. Destacam-se os seguintes programas: (i) *Solibri Model Checker*² (SMC) representa um programa baseado na linguagem Java, que lê e mapeia modelos de arquivo IFC, (ii) *SMARTcodes*³ é um programa, para a verificação de regras, que utiliza uma tecnologia com base em objetos, para a representação de seus códigos, (iii) *Jotne EDMModelChecker*⁴ (EDM) fornece um banco de dados de objetos, que apoia o desenvolvimento de ferramentas de verificação de regra usando a linguagem *EXPRESS*. É um programa desenvolvido com uma biblioteca C++, em cima do *EDMModelChecker*, que suporta o padrão IFC e *FORNAX*, levando as informações do modelo de construção básico IFC e acrescenta-lhe uma semântica de alto nível, que são relevantes para codificar os requisitos de verificação.

3 MÉTODO DA PESQUISA

Este estudo segue o método da pesquisa construtiva (*constructive research*). A pesquisa construtiva foi adotada, pois se pretende resolver um problema do mundo real em que a utilização da automação de regras para a verificação de projetos, possibilita o avanço tecnológico para o campo da construção civil. O método da pesquisa construtiva desenvolve-se em fases conforme Lukka (2003): (i) encontrar um problema prático relevante, (ii) examinar o potencial de pesquisa, (iii) obter conhecimento teórico e prática da área, (iv) propor uma solução, (v) implementar e testar a solução e (vi) ponderar sobre sua aplicabilidade. Este artigo limita-se a apresentar o desenvolvimento parcial da pesquisa (KATER, 2014) abrangendo as fases (ii), (iv) e (vi). A Figura 2 explicita em

² SOLIBRI (SMC). Disponível em: <<http://www.solibri.com/solibri-model-checker.html>>. Acesso em: 12 março 2013.

³ INTERNATIONAL CODE COUNCIL. Disponível em: <<http://www.iccsafe.org/Pages/default.aspx>>. Acesso em: 25 março 2013.

⁴ EDM. Disponível em: <<http://www.epmtech.jotne.com/>>. Acesso em 28 março 2013.

verde as fases já desenvolvidas nesta pesquisa e resumidas neste artigo. Estas fases são descritas a seguir

Figura 2 – Delimitação das fases de pesquisa desenvolvidas e abordadas neste artigo

Fonte: O autor

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS

4.1 Examinar o potencial de pesquisa junto o setor alvo

O maior potencial nesta pesquisa está na automação de verificação de códigos de segurança contra incêndio usando um ferramental BIM em um contexto de projeto para a construção, onde existe interesse da contribuição por parte de construtoras, engenheiros, arquitetos, órgãos públicos e entidades privadas. Nesta fase foram feitas entrevistas e aplicada um questionário junto a cada setor para levantar: como o processo é hoje realizado, se se conhece ferramental de automação de verificação e o potencial de aceitação de inovação neste processo de verificação.

A pesquisa desenrolou-se, no mês de novembro de 2013, na aplicação de um questionário a cinquenta profissionais da área de segurança contra incêndio, situados na cidade de São Paulo, sendo estes engenheiros, arquitetos, ou bombeiros vinculados a órgãos públicos ou entidades privadas. A pesquisa foi respondida por meio de e-mail, telefone ou presencialmente, onde foram feitas as perguntas apresentadas no Quadro 1. O perfil do entrevistado era caracterizado pela sua formação, empresa ao qual era vinculado, cargo exercido e sua atuação profissional.

Quadro 1– Questionário aplicado para levantamento do potencial da pesquisa junto ao setor alvo

Num.	Questão
01	Como é a verificação atual da norma de incêndio no processo de projeto?
02	Você sabe o que é BIM?
03	Já ouviu falar sobre verificação automática de regras?
04	Você usaria a verificação automática de regras em seus projetos?

Fonte: O autor

O conjunto de profissionais entrevistados tem a seguinte característica (Figura 2): 70% Engenheiros Civis, 20% Arquitetos e 10% Bombeiros, sendo que 78% desenvolvem

projetos, perícia ou consultoria em projeto, 10% fazem avaliação de projetos para aprovação, 2% são diretores da associação dos Engenheiros de Segurança e 10% são acadêmicos.

Com relação a questão sobre como é realizada atualmente a verificação da norma de incêndio no processo de projeto, verificou-se que 80% dos profissionais de segurança participantes no levantamento fazem a verificação manual, apoiados com ferramental CAD 2D. 20% dos profissionais de segurança participantes do levantamento fazem a verificação apenas manualmente como mostra a Figura 3.

Figura 2– Perfil dos profissionais participantes do levantamento para averiguação do potencial da pesquisa: (A) Formação; (B) Atuação

Fonte: O autor

Figura 3 - Verificação da norma de incêndio

Fonte: O autor

Com relação à questão sobre o conhecimento BIM, observou-se que 90% dos profissionais de segurança responderam não saber o que era BIM e 10% tinha conhecimento sobre o tema como mostra a Figura 3.

Com relação à questão sobre o conhecimento da verificação automática de regras, a totalidade dos participantes declarou desconhecimento. Entretanto, quando questionados se fariam uso deste recurso, também a totalidade demonstrou receptividade, declarando que sim utilizariam.

Desta forma, esta investigação numa amostra reduzida, porem qualificada no tema da pesquisa, indica que o trabalho tem potencial, mas pode encontrar barreira pelo despreparo e desconhecimento do paradigma.

4.2 Propor uma solução inovadora e desenvolver uma construção que solucione um problema real

Esta fase consiste de ações concatenadas de estudo das legislações federais, estaduais, municipais, normas de incêndio e do ferramental BIM, Solibri Model Checker v.7, para realizar a proposição de como incorporar um banco de regras representativas das legislações e normas em questão. Esta proposição dar-se-á pelo mapeamento dos componentes de verificação de projeto identificados nas legislações, normas e os recursos existentes de regras pré-definidas, parametrizações e composições. Vislumbra-se a necessidade de incorporação no modelo de informação componentes de apoio a verificação como espaços úteis e/ou restritos. Esta fase encontra-se em desenvolvimento e os resultados parciais serão apresentados neste artigo.

As regras (*Rules*) são os blocos básicos de construção do SMC. As regras podem verificar um modelo a partir de um único aspecto, por exemplo, não será permitida a duplicação das paredes. Algumas regras também relatam características de um determinado objeto, por exemplo, o tipo de janela e suas dimensões de um edifício. Como resultado da verificação de regras, são gerados relatórios com os problemas detectados. Os problemas são agrupados em categorias, tornado mais fácil o seu entendimento e manipulação. As regras são paramétricas, o que significa que pode-se controlar o seu comportamento, definindo os valores dos parâmetros (SMC, 2013). As regras podem ser configuradas para verificar, por exemplo, questões específicas do projeto.

No Quadro 2 listam-se as regras, com potencial de aplicação neste estudo, e uma visão geral de sua função na verificação de requisitos (SMC, 2013). Estas regras a partir de parametrização podem ser aplicadas para avaliar as medidas de segurança listadas no Quadro 3.

Esta pesquisa é desenvolvida para edificações de uso residencial, sendo habitação multifamiliar caracterizando-se como edifício de apartamento em geral no Grupo A e Divisão A-2 pelo Decreto N. 56.819. Quanto à altura o estudo é aplicado sobre edifícios de 4 pavimentos, portanto caracterizado como Tipo III relativo a uma edificação de baixa-média altura pelo mesmo decreto. No Quadro 3 para cada medida de segurança apresenta uma síntese do que é verificado, do que é requerido para esta verificação e a indicação das regras do SMC aplicáveis para automação de verificação da medida. O macro mapeamento de regras aplicáveis se dá pela coluna mais a esquerda o Quadro 3 com a coluna da direita do Quadro 2.

O Quadro 4 apresenta o detalhamento para implementação no SMC para uma medida de segurança, i.e., o acesso de viatura na edificação.

Quadro 2 – Exemplos de regras configuradas no SMC v7

NUM.	Lista de regras (SMC V 7)	Visão Geral
01	<i>Component Distance</i>	Esta regra verifica a distância entre componentes
02	<i>Comparison Between Property Values (SOL/231)</i>	Esta regra verifica as propriedades dadas a um componente do modelo como tipo de material, área, volume, comprimento, localização e quantidade..
03	<i>Escape Route Analysis (SOL/179)</i>	Esta regra verifica se é possível sair com segurança do prédio em caso de incêndio ou outra emergência. O edifício tem de ter uma quantidade suficiente de passagens de escape.
05	<i>Fire Walls Must Have Correct Wall, Door, and Window Types (SOL/172)</i>	Esta regra verifica se as paredes, janelas e portas, que separam compartimentos de incêndio, possuem as propriedades exigidas, para resistir ao fogo.
05	<i>Number of Components in Space (SOL/225)</i>	Esta regra verifica se um espaço específico possui os componentes selecionados. Espaços podem ser identificados de acordo com seu uso (classificação), tipo, nome ou número. Componentes obrigatórios são identificados pelo nome de classificação..
06	<i>Wall Distance (SOL/221)</i>	Esta regra verifica distância entre paredes paralelas.
07	<i>Wall Validation (SOL/216)</i>	Esta regra verifica geometria parede e dimensionamento. A regra tem requisitos para distâncias de janelas, portas, aberturas e bordas de parede dimensionamento. Pode haver também limitações para aceitar tipo de geometria parede. A direção da geometria de extrusão pode ser limitada.
08	<i>Accessible Door Rule (SOL/208)</i>	Esta regra verifica a acessibilidade das portas a partir de diferentes perspectivas. Verificam-se as dimensões, direções de abertura e espaços livres para abertura.
09	<i>Accessible Stair Rule (SOL/210)</i>	Esta regra verifica a acessibilidade das escadas a partir de diferentes perspectivas. Ele verifica o número de degraus, dimensões do piso e espelho, dimensões de patamares intermediários, espaço livre no início e no final da escada..

Fonte: O autor

5 CONCLUSÃO

A conclusão deste artigo refere-se à etapa de ponderação do escopo de aplicabilidade da solução para o contexto de desenvolvimento parcial da pesquisa. Nesta etapa deve-se refletir sobre a aplicabilidade da solução em dois contextos: interno e externo Com o desenvolvimento já realizado, e resumido neste artigo, permitem-se reflexões internas parciais sobre a abrangência da aplicabilidade da solução proposta.

Analisando os Quadros 3 e 4 podemos observar que todas medidas de segurança contra incêndio, para uma edificação residencial multifamiliar A-2 Tipo III segundo o Decreto Decreto N. 56.819 são passíveis de serem parametrizadas no SMC. Entretanto, a investigação junto ao setor alvor indica que o trabalho tem potencial, mas pode encontrar barreira pelo despreparo e desconhecimento do paradigma BIM dos profissionais envolvidos. Este artigo, portanto mostra o potencial para a continuidade desta pesquisa, na utilização de um ferramental BIM na verificação automática de regras finalizando a etapa de interpretação das regras e a estruturação lógica de regras para a sua aplicação. A

etapa seguinte envolverá identificar demandas para a preparação do modelo de construção.

Quadro 3 – Macro-mapeamento das Instruções Técnicas e regras aplicáveis no SMC v7

MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	REGRA(S) TRATA(M) DE	REQUER(EM)	REGRAS SMC aplicáveis
Acesso de viatura na edificação	Dimensões mínimas e de peso para acesso a viaturas de bombeiros	Verificar espaço livre (largura x altura) em torno da edificação e no material do piso deste espaço parâmetros de suporte a peso	01 + 02
Segurança estrutural contra incêndio	Tempos requeridos de resistência ao fogo	Nos elementos estruturais (laje, viga e pilar) verificação da propriedade de tempo de resistência ao fogo	02
Saídas de emergência	Saídas de emergência (larguras mínimas, pé-direitos) e portas nestas saídas (sentidos de aberturas, larguras e posicionamentos), degraus de escadas nestas saídas, e dimensões de corrimões nestas saídas.	Verificar dimensões na geometria da solução arquitetônica e elementos associados nas saídas de emergência.	08 + 09
Iluminação de emergência	Considerações gerais das iluminações de emergência	Verificar a existência destes componentes e posicionamentos quando necessário	05
Alarme de incêndio	Acinadores manuais e avisadores sonoros	Verificar a existência destes componentes	05
Sinalização de emergência	Implantação básica de sinalização de emergência	Verificar a existência destes componentes e posicionamentos quando necessário	05
Extintores	Extintores portáteis e sua instalação e sinalização	Verificar a existência destes componentes, atendimento a especificações e posicionamentos quando necessário	01 + 05
Hidrantes e mangotinhos	Hidrantes e mangolitos	Verificar a existência destes componentes, atendimento a especificações e posicionamentos quando necessário	01 + 05

Fonte: O autor

Quadro 4 – Exemplo de detalhamento para implementação de regra para a medida de segurança relativa ao acesso de viatura na edificação

Medida de segurança contra incêndio	Regra(s) trata(m) de	Requer(em)	Parâmetros	Nome da regra no SMC
Acesso de viatura na edificação	Dimensões mínimas	Verificar via de acesso (largura e altura) em torno da edificação (IT 06).	Largura mínima de 6 m Altura livre mínima de 4,5 m.	<i>Component Distance</i>
Acesso de viatura na edificação	Dimensões mínimas	Verificar o portão de acesso (largura (IT 06).	Largura mínima de 4 m Altura livre mínima de 4,5 m	<i>Component Distance</i>
Acesso de viatura na edificação	Peso para acesso a viaturas de bombeiros	Material do piso deste espaço parâmetros de suporte a peso (IT 06).	Suportar viaturas com peso de 25 toneladas	<i>Model should have components</i>
Segurança estrutural contra incêndio	Tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF)	Nos elementos estruturais (laje, viga e pilar) verificação da propriedade e tempo de resistência ao fogo (IT 08).	TRRF 60min	<i>Model should have componentes</i>

Fonte: O autor

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Edificações habitacionais - Desempenho Parte 1: Requisitos gerais – NBR 15573 - 1**. Rio de Janeiro, 2013
- BOUKAMP, F.; AKINCI, B.. Automated processing of construction specifications to support inspection and quality control. **Automation in Construction**, v.17, n. 1, p. 90-106, novembro de 2007.
- CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (CBPMSP). **Acesso de viatura na edificação e área de risco**– Instrução Técnica nº. 6. São Paulo, 2011.
- _____. **Resistência ao fogo dos elementos de construção**– Instrução Técnica nº. 8-. São Paulo, 2011.
- _____. **Compartimentação horizontal e compartimentação vertical**– Instrução Técnica nº. 9. São Paulo, 2011.
- _____. **Controle de materiais de acabamento e revestimento**– Instrução Técnica nº. 10. São Paulo, 2011.
- _____. **Saídas de emergência**– Instrução Técnica nº. 11. São Paulo, 2011.
- _____. **Brigada de incêndio**– Instrução Técnica nº. 17. São Paulo, 2011.

- _____. **Iluminação de emergência**– Instrução Técnica nº. 18. São Paulo, 2011.
- _____. **Sistemas de detecção e alarme de incêndio**– Instrução Técnica nº. 19. São Paulo, 2011.
- _____. **Sinalização de emergência**– Instrução Técnica nº. 20. São Paulo, 2011.
- _____. **Sistema de proteção por extintores de incêndio**– Instrução Técnica nº. 21. São Paulo, 2011.
- _____. **Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio**– Instrução Técnica nº. 22. São Paulo, 2011.
- EASTMAN, C. M.; LEE, J; JEONG Y.; LEE, J.. Automatic rule-based checking of buildings designs. **Automation in Construction**, v.18, n. 8, p. 1011-1033, dezembro de 2009.
- JEONG, J.; LEE, G., Requirements for automated code checking for fire resistance and egress rule using BIM. **ICCEM/ICCPM 2009**, p.316–322. 2010.
- KATER, Marcel. **Bim aplicado na verificação da norma de segurança contra incêndio no projeto de habitação multifamiliar**. 2014. 136 f.. Texto de Qualificação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2014.
- LUKKA, K. The constructive research approach. Case study research in logistics. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration, Series B, v. 1, p. 83–101, 2003.
- ONO, R. . Parâmetros para garantia da qualidade do projeto de segurança contra incêndio em edifício altos. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 97-113, jan./mar. 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DIFICULDADES PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADORES DE PROJETO (BIM) POR ESCRITÓRIOS DE PROJETOS DE CIDADES DO NORDESTE DO BRASIL

MACIEL, Marcelo (1); OLIVEIRA, Fernando (2); SANTOS, Débora (3)

(1) Universidade Federal de Sergipe, (79)8105-5003, e-mail: mamaciel@oi.com.br (2) Universidade Federal de Sergipe, e-mail: fernandomarcio@hotmail.com, (3) Universidade Federal de Sergipe, e-mail: deboragois@yahoo.com.br

RESUMO

A tecnologia BIM vem sendo implementada no desenvolvimento de projetos. O objetivo deste trabalho é analisar quais são as maiores dificuldades para se implantar a tecnologia BIM nos escritórios de arquitetura e urbanismo e nos escritórios que desenvolvem projetos complementares, em cidades do nordeste do Brasil. Este artigo é parte da pesquisa desenvolvida para uma dissertação de Mestrado e demonstra os resultados finais obtidos. Para isto, foi avaliada a atuação desses escritórios, por meio de entrevistas estruturadas realizadas através de questionários diferenciados para escritórios de projetos de arquitetura e urbanismo e escritórios que desenvolvem projetos complementares, ao adotar a estratégia de pesquisa estudo de caso. Foi feita uma caracterização dos escritórios pesquisados e buscou-se ainda a relação com os projetos complementares e as ações que contribuem para a redução de perdas. Verificou-se que existe resistência na adoção de *softwares* BIM, pois quem o utiliza no desenvolvimento dos projetos, apresenta o produto aos clientes por meio do CAD. Observou-se ainda que os projetistas, apesar de identificarem algumas perdas no desenvolvimento de seus trabalhos, não têm conhecimento dos princípios enxutos. Como resultado, as empresas pesquisadas indicam interesse em utilizar a nova tecnologia.

Palavras-chave: BIM. Modelagem Integrada do Edifício. Perdas. Construção Enxuta. CAD.

ABSTRACT

BIM technology has been implemented in the development of projects. The aim of this paper is to analyze what are the main difficulties to implement BIM in architecture offices and offices that develop complementary projects, in cities of northeastern Brazil. This article is part of research conducted for a Master thesis and demonstrates the final results. For this, it was evaluated the performance of these offices, through structured interviews using different questionnaires for project offices of architecture and urbanism and offices that develop complementary projects, by adopting the strategy of research case study. The offices were characterized and it was searched relationship with the complementary projects and actions that contribute to reducing wastes. It was found that there is resistance in the adoption of BIM software, because who uses it in the development of projects, presents product to customers through CAD. It was also observed that designers, despite identifying some wastes in the development of its work, have no knowledge of lean principles. As a result, the surveyed companies indicate interest in using the new technology.

Keywords: BIM. Building Integrated Modelling. Wastes. Lean Construction. CAD.

1 INTRODUÇÃO

Com a implantação de programas de Desenho Auxiliado por Computador (CAD), no início da década de 1980, houve um ganho em produtividade no desenvolvimento de

projetos para a construção civil, mas, ainda assim, sua representação técnica continuou sendo pouco amigável para os que não são acostumados a trabalhar com esta técnica.

Recentemente, começou a ser utilizada a Modelagem da Informação da Construção, conhecida como tecnologia BIM, que agrega uma grande quantidade de informações ao modelo trabalhado, uma vez que várias disciplinas são integradas em um único modelo, que é compartilhado entre todos os profissionais envolvidos no projeto.

Segundo Goes e Santos (2011), os *softwares* BIM podem integrar um grande número de informações em um único banco de dados paramétrico, no qual vários profissionais trabalham simultaneamente em um mesmo arquivo, a partir do qual são geradas as diversas plantas e planilhas que compõem o empreendimento.

Entre as novas tecnologias e técnicas gerenciais, destaca-se a Engenharia Simultânea, que se refere a um processo de projeto caracterizado por uma análise prévia dos requisitos, a incorporação das restrições das fases subsequentes ainda na fase conceitual e ao controle de alterações até o fim do processo de projeto. Ciclos de interação são transferidos para as fases iniciais entre os membros da equipe. A compressão no tempo de projeto, o aumento do número de interações e a redução do número de alterações são os três maiores objetivos da engenharia simultânea (KOSKELA, 1992).

Assim, ao serem aplicadas novas tecnologias de informação para a elaboração e execução de projetos nos empreendimentos, conforme identificado em pesquisas bibliográficas, buscou-se com esta pesquisa analisar quais são as dificuldades para se implantar a tecnologia BIM nos escritórios de arquitetura e urbanismo e nos escritórios que desenvolvem projetos complementares, em cidades do nordeste do Brasil.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A construção enxuta refere-se à adaptação dos conceitos e princípios do Sistema Toyota de Produção (STP), com foco na redução das perdas, aumento de valor para o consumidor e aperfeiçoamento contínuo (SACKS et al., 2009).

Neste contexto, Ohno (1997) e Shingo (1996) propõem sete categorias de perdas para sustentar o processo sistemático de identificação e eliminação dessas. São perdas por superprodução, transporte, processamento em si, fabricação de produtos defeituosos, movimentação, espera e estoque. Seraphim et al. (2010) apresentam uma adaptação dos tipos de perdas para promover melhorias nos processos de projeto (Quadro 1). Na perda por transporte, pode ser levada em consideração a falta de interoperabilidade entre os diferentes sistemas computacionais.

Koskela (2004) cita a oitava categoria de perdas, *making-do*, que surge quando uma tarefa é iniciada, sem que todos os seus insumos estejam disponíveis, ou quando a execução de uma tarefa continua, mesmo quando um dos insumos necessários para sua realização acaba. Para Bahtla e Leite (2012), esforços de otimização são focados em fazer o fluxo de trabalho confiável, em oposição à melhoria da produtividade.

Segundo Fabricio (2002), o processo de Projeto envolve todas as decisões e formulações que visam subsidiar a criação e a produção de um empreendimento, indo da montagem da operação imobiliária, passando pela formulação do programa de necessidades e do projeto do produto até o desenvolvimento da produção, o projeto “*as built*” e a avaliação da satisfação dos usuários com o produto.

Quadro 1 - As sete perdas no Escritório de Projeto

Tipo de perda	Escritório
Processamento sem valor	Uso incorreto de procedimentos ou sistemas inadequados.
Superprodução	Geração de mais informação, em meio eletrônico ou papéis, além do que se faz necessário, ou antes, do correto momento.
Inventário (estoque)	Alto volume de informação armazenado (<i>buffer</i> sobrecarregado).
Defeito (fabricação de produtos defeituosos)	Erros frequentes de documentação, problemas na qualidade dos serviços ou baixa <i>performance</i> de entrega.
Transporte	Utilização excessiva de sistemas computacionais nas comunicações.
Movimentação	Movimentação excessiva de pessoas e informações.
Espera	Períodos de inatividade das pessoas e informações (aprovação de assinatura, aguardar fotocópias, esperar ao telefone).

Fonte: Adaptado de Seraphim et al. (2010).

Para Baccarini (1996) apud Tillmann (2012), os projetos de construção são caracterizados pelo envolvimento de organizações independentes e diversificadas, tais como consultores e prestadores de serviços, por um período de tempo finito.

Devido à grande influência do projeto sobre o produto final edificação, Barros (1999) apud Souza (2009) aponta o “projeto como elemento estratégico no processo de inovação tecnológica do setor de construção de edifícios, sendo o processo de projeto um elemento estratégico para se alcançar maior nível de competitividade”. Isto acontece porque quando se pensa em executar um empreendimento, diversas fases devem ser cumpridas até a conclusão da obra. Em todas as etapas, existem custos associados e graus de interferência no andamento do serviço. Nas etapas iniciais, onde são definidos os parâmetros da edificação, o programa de necessidades e o projeto arquitetônico, a implicação das alterações no custo final do empreendimento é significativamente menor do que durante o andamento da construção ou até no uso do mesmo (FABRICIO, 2002).

Observa-se que a relação projeto e tecnologia da informação foi intensificada com a evolução da informática, ocorrida na segunda metade do século XX, que levou ao desenvolvimento de equipamentos e *softwares* cada vez mais eficientes. O setor da construção civil se beneficiou com este avanço, com a adoção das planilhas eletrônicas, que auxiliam na fase de planejamento e gerenciamento dos empreendimentos, bem como dos programas gráficos, que deram velocidade ao desenvolvimento dos diferentes projetos associados aos empreendimentos imobiliários, tais como projetos arquitetônicos, estruturais, de instalações, dentre outros (AYRES FILHO, 2009; FABRICIO, 2002).

No contexto da construção civil, o aumento da complexidade dos processos acarretou na necessidade de inserção de uma mentalidade industrial, buscando a aplicação de soluções adotadas na indústria da manufatura. Neste sentido, a noção de modelagem de produto adotada por outras indústrias deu origem ao *Building Information Modeling* (BIM), como uma modelagem que busca integrar todos os processos relacionados à construção do produto edificação (SOUZA et al., 2009).

Os novos recursos, que estão associados à tecnologia BIM, podem trazer ganhos a todas as etapas de um projeto, pois os diferentes atores envolvidos trabalham em um mesmo modelo, diminuindo assim a ocorrência de conflitos entre as diversas disciplinas e trazendo um ganho de produtividade, com a redução do retrabalho e do tempo de ajustes nos diversos projetos que compõem o empreendimento (ANDRADE, 2012).

Além da importância do uso dos *softwares* paramétricos, em especial do modelo BIM, é importante destacar que diversos autores citam as dificuldades encontradas para a adoção destes *softwares* pelos escritórios de projeto do Brasil, tais como: a escassez de

mão de obra especializada, a resistência à mudança, o alto investimento com máquinas e treinamento (SOUZA, 2009).

Vergara e Beiza (2012), em estudo realizado no Chile, afirmam que as dificuldades e os desafios observados em estudo dos escritórios de projeto relacionam-se com as barreiras econômicas, que existem para as empresas e os pequenos escritórios, a falta de apoio público à inovação nesta área de negócio e a falta de programas de treinamento adequados às reais necessidades da indústria. Já na Alemanha, uma grande barreira para os usuários que não trabalham com o BIM parece ser o capital necessário para investimento. Para os que já utilizam *software* BIM, o aspecto financeiro não é uma barreira ou problema (BOTH, 2012).

Segundo Checcucci, Pereira e Amorim (2013), a difusão do BIM no Brasil ainda é pequena, embora tenha crescido ao longo dos últimos anos. Utilizando classificação de Tobin (2008), o estágio predominante de adoção é o BIM 1.0.

3 METODOLOGIA

A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso, onde foi feita uma amostragem da quantidade de escritórios que atuam no mercado sergipano, para a seleção das empresas a serem entrevistadas. As empresas selecionadas foram escolhidas dentre as que têm maior número de registros de atividades em seus respectivos conselhos (Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA), nas cidades em que atuam.

Foram feitas visitas e entrevistas em escritórios que incorporaram ou não a tecnologia BIM no seu processo de projeção, a fim de que se possa entender os recursos disponíveis com o uso desses *softwares* e comparar o grau de utilização dos mesmos nos escritórios e empresas pesquisados em cidades do Nordeste do Brasil.

Para o levantamento de campo foram elaborados dois questionários estruturados, com grande parte das questões fechadas, a fim de sistematizar melhor o resultado da avaliação pela tabulação dos dados. Assim, foi elaborado então um questionário para os projetistas de arquitetura e urbanismo e outro para escritórios que trabalham com projetos complementares. Nestes documentos, os responsáveis pelos projetos caracterizavam suas empresas quanto ao tipo de projetos desenvolvidos, dimensionamento da mão de obra, tempo para desenvolvimento de projeto, adoção da tecnologia BIM e tipos de perdas no processo de projeto (Quadro 2), de acordo com as teorias estudadas.

Ao todo, foram feitas entrevistas, com os proprietários dos escritórios de: arquitetura e urbanismo (14), sendo oito que atuam no mercado sergipano (considerados os mais produtivos) e seis que estão sediados em outras capitais de estados do Nordeste – dois na Bahia e um em cada um dos estados de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão, e projetos complementares (quatro empresas sergipanas). Em todos os casos, os respondentes foram os proprietários das respectivas empresas.

Esta pesquisa contém resultados parciais de uma dissertação de Mestrado, na qual, além dos agentes citados, foram entrevistadas as equipes responsáveis pelos projetos em empresas construtoras e incorporadoras.

Quadro 2 – Perguntas comuns aos dois questionários

- Campo de atuação.
- Composição das equipes de trabalho.
- Questões referentes à adoção do BIM no processo de projeto.
- Quais são as dificuldades encontradas para a adoção da tecnologia e a previsão, quando existente, de sua implantação.
- Questões quanto à compatibilização de projetos e o emprego do BIM pelos outros projetistas.
- Quais são as perdas encontradas na empresa e as causas para suas ocorrências. Adoção dos conceitos da construção enxuta.
- Tempo médio empregado no desenvolvimento dos diferentes tipos de projeto.
- Ao final da aplicação do questionário, foi solicitado aos entrevistados que dessem uma nota de zero a dez em termos de sua percepção individual quanto às mesmas perguntas finais feitas no questionário dos projetistas: 1- Quantidade de vezes que o projeto retorna da obra; e 2- Quantidade de visitas à obra para resolver problemas.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4 RESULTADOS

4.1 Empresas de Arquitetura e Urbanismo

Na pesquisa com os escritórios de arquitetura e urbanismo (AU), verificou-se que estas empresas, quando constituídas, têm um pequeno número de profissionais. Considerando todo o universo desta pesquisa, a quantidade média de arquitetos e urbanistas por escritório de projetos foi de 3,5 profissionais, o que demonstra que são empresas enxutas, com pequena quantidade de funcionários.

Dois terços dos entrevistados desenvolvem projetos AU, principalmente, acompanham obras e realizam projetos executivos. Apenas quatro dos respondentes informaram que também fazem os projetos complementares. Com relação à composição das equipes, na grande maioria dos escritórios pesquisados há a predominância de arquitetos e urbanistas. Foram registrados ainda os profissionais técnicos em edificações, engenheiros civis e engenheiros com outras formações, bem como estagiários de arquitetura e urbanismo e de engenharia civil (Figura 1).

Quanto aos tipos de projetos desenvolvidos, também foi levado em consideração o tempo despendido em cada escritório para a entrega final ao cliente. Neste caso, pode-se observar que há discrepância, quando se trata de um mesmo tipo de projeto (arquitetura de interiores). O tempo despendido para elaborar projetos variou de um a doze meses. Esta diferença pode significar o tamanho e a quantidade dos ambientes trabalhados, bem como a característica do tipo de projeto, uma vez que, nestes casos, há o comprometimento maior de tempo na escolha dos materiais e na sua finalização, pois exige uma maior interação com o cliente e maior disponibilidade de tempo para visitas a lojas e fornecedores (Figura 2).

Partindo para as questões que versavam sobre a tecnologia aplicada no desenvolvimento dos projetos, foi identificado que a maioria dos profissionais que participou desta pesquisa tem conhecimento do BIM (78,5%), mas que apenas 21,4% deles utilizam a ferramenta com regularidade. Dentre as empresas consultadas, uma única empresa, neste caso, sediada em Sergipe, afirma que já utilizou *softwares* com esta tecnologia, mas que, no momento, não está utilizando por falta de demanda.

Dentre as empresas que informaram conhecer, aproximadamente metade delas demonstrou o interesse em trabalhar com BIM em um prazo de doze meses. Os que já utilizam (apenas três empresas pesquisadas) trabalham há, no máximo, vinte e quatro meses, excetuando-se uma das empresas sediadas na Bahia, que afirmou trabalhar com

o BIM há treze anos. Em todos os casos, o *software* já adotado ou que virá a ser utilizado é o Autodesk™ RevitArchitecture™.

Figura 1 - Profissionais na Equipe

Figura 2 - Projetos Desenvolvidos (meses)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na pergunta sobre quais as dificuldades encontradas para a implantação do BIM nas empresas, as razões mais destacadas foram a falta de informação sobre os programas existentes; a falta de mão de obra já treinada; o alto custo para sua implantação, uma vez que os *softwares* exigem máquinas mais potentes e com grande capacidade de processamento; e a falta de exigência do mercado. Outros fatores também citados foram a alta rotatividade da mão de obra de estagiários e arquitetos nos escritórios, que desestimula o investimento em capacitação por parte das empresas; a falta de tempo para o aprendizado da nova tecnologia – esta foi uma das respostas mais recorrentes, assim como a dificuldade em convencer os profissionais a desenvolver uma nova maneira de projetar, o que faz com que continuem optando pelo CAD.

Na sequência, foi perguntado se é feita a compatibilização dos projetos de AU com os complementares. Neste caso, dez dos escritórios pesquisados informaram que fazem, dois disseram que fazem parcialmente e outros dois afirmaram que não fazem.

A terceira parte do questionário traz questões sobre a construção enxuta, onde se pretende entender se as empresas têm conhecimento ou se adotam os conceitos enxutos no seu dia a dia, cujos resultados consolidados podem ser encontrados no Quadro 3, ao final desta seção.

Quando perguntados sobre as causas para as perdas citadas por eles, os entrevistados deram mais ênfase à indecisão do cliente e à qualificação da mão de obra, mas também foram recorrentes as respostas relativas ao conflito entre os diversos projetos.

Quanto à percepção dos entrevistados sobre visitas e correções de projetos, observa-se que na pergunta de retorno do projeto da obra o resultado foi de 3,21 pontos em média. Com isto, percebe-se que eles não consideram muito recorrente o retorno dos projetos da obra para correções. Já em relação à segunda pergunta (visita à obra para solucionar problemas), a média foi de 4,21 pontos, superior à primeira, mas, ainda assim, não é considerado um valor significativo (Figura 3). Com isto, a integração dos projetos e o planejamento e a gestão das obras apresenta fragilidade.

Outra observação relevante é que, segundo as notas dadas, o retorno do projeto da obra é inversamente proporcional às visitas à obra para solucionar problemas, o que, de certa forma, demonstra uma lógica em relação às questões, ou seja, quanto mais visitas são feitas, menor a quantidade de vezes que o projeto retorna da obra para correções. Na

segunda questão, a dispersão entre as notas dadas foi significativamente maior do que na primeira pergunta.

Figura 3 – Necessidade de ajustes nos projetos dos escritórios de projeto

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se então aferir que, na percepção dos entrevistados, após a finalização dos projetos, não existe grande necessidade de mudanças durante a obra, pois as médias das notas foram baixas.

4.2 Empresas de Engenharia que fazem projetos complementares

Na pesquisa com escritórios de Engenharia, que fazem projetos complementares, sediadas na cidade de Aracaju, foram entrevistadas quatro empresas que se destacam no mercado local com esta atividade. Apesar de ser um número muito pequeno de empresas, elas são representativas pela quantidade e importância dos projetos que desenvolvem.

Observou-se que as empresas pesquisadas trabalham prioritariamente desenvolvendo projetos complementares (estrutural e de instalações) e executivos. Uma das empresas também trabalha com acompanhamento de obras e outra executa construção privada.

Com relação à composição das equipes, todas as empresas contam com Engenheiros Civis e, apenas uma das empresas pesquisadas não tem um arquiteto e urbanista no quadro de funcionários. Assim como a maior parte das outras empresas de projeto pesquisadas, os escritórios contam com poucos profissionais de nível superior – no máximo quatro, mas, têm uma maior variedade de técnicos envolvidos (Figura 4).

Quanto aos tipos de projetos desenvolvidos, também foi levado em consideração o tempo despendido em cada escritório para a entrega final ao cliente. Observou-se que há uma grande variação no tempo informado pelos respondentes sobre os projetos complementares e executivos. Enquanto a empresa A informa levar seis meses para prepará-los, a empresa B informa a metade deste tempo e a empresa C leva 15 dias para o primeiro caso e 40 dias para o segundo. Esta diferença pode ter alguma relação direta com a quantidade de engenheiros civis que trabalham em cada empresa, pois a relação de tempo é inversamente proporcional à quantidade desses profissionais, bem como associado ao tipo de projeto complementar desenvolvido (Figura 5).

Partindo para as questões que versavam sobre a tecnologia aplicada no desenvolvimento dos projetos, três dos entrevistados têm conhecimento do BIM, mas apenas um afirmou utilizar a ferramenta com regularidade, ou seja, há seis anos, utilizando o Eberick™ para projetos estruturais e de instalações. Este *software* foi citado por outros respondentes, como um interesse futuro, mas sem previsões de quando pretendem vir a adotar.

Figura 4 – Profissionais na Equipe

Figura 5 – Projetos Desenvolvidos (meses)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando perguntados sobre as dificuldades encontradas em relação ao BIM, foi citado que o projeto arquitetônico já deveria vir modelado, a fim de que pudesse ter os projetos complementares trabalhados na mesma tecnologia. Outra opinião foi a falta de mão de obra especializada na área. Ao serem questionados se os fornecedores de projetos utilizam o BIM, metade dos entrevistados respondeu que não.

Na sequência, foi perguntado se é feita a compatibilização dos projetos de AU com os complementares. Neste caso, alguns entrevistados marcaram mais de uma resposta. Houve, porém, uma convergência das respostas, considerando como responsáveis pela compatibilização os autores dos projetos arquitetônicos e complementares, bem como uma empresa contratada para esta finalidade. Uma das empresas informou que toda a equipe envolvida no empreendimento fica responsável por esta atividade e marcou esta resposta em outros. Provavelmente o respondente teve a intenção de informar que cada projetista fica responsável pela compatibilização de seu projeto com os outros.

A terceira parte do questionário traz questões sobre a construção enxuta, onde se pretende entender se as empresas têm conhecimento ou se adotam os conceitos enxutos no seu dia a dia, como se pode verificar no Quadro 3.

Finalizando este questionário, foi solicitado aos entrevistados que dessem uma nota à percepção que eles têm sobre visitas e correções de projetos. Pode então ser observado que na pergunta de retorno do projeto da obra a média obtida foi de 1,5 pontos, enquanto que as visitas à obra para solucionar problemas tiveram uma média de 2,25 pontos (Figura 6). Em ambos os casos, as médias foram baixas, deixando claro que os entrevistados não consideram significativas estas atividades. A segunda pergunta teve uma dispersão maior, mas não foi significativa, principalmente porque uma das empresas consultadas não se manifestou nesta questão.

Figura 6 – Necessidade de ajustes nos projetos dos escritórios de projeto

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se então aferir que, na percepção destes entrevistados, após a finalização dos projetos, também não existe grande necessidade de mudanças durante a obra, ao menos no que diz respeito à presença do projetista no local da construção, corroborando com as respostas dos questionários respondidos pelos escritórios de arquitetura.

Quadro 3 – Perdas identificadas nas empresas pesquisadas

Tipo de perda	Visão das empresas para perda	Perdas identificadas
Processamento sem valor	Perdas de material; Perda de tempo dedicado a fazer compatibilizações devido à mudança de prioridade; Mudanças nos órgãos reguladores;	Retrabalho; Mudanças legais, pois há perda de tempo desenvolvendo o projeto com a utilização de normas que não estão mais em vigor;
Superprodução	Mau uso dos materiais;	Gastos com impressão e detalhamento;
Inventário (estoque)	Não identificado;	Estoque;
Defeito (fabricação de produtos defeituosos)	Falha nas especificações;	Produtos defeituosos, decorrentes de projetos arquitetônicos mal feitos;
Transporte	Não identificado;	Não identificado;
Movimentação	Má gestão de empreendimentos;	Falta de domínio no uso de <i>softwares</i> ; Diferentes plataformas utilizadas, pois é necessário fazer várias adequações nos arquivos já prontos;
Espera	Falta de detalhamento; Falta de compatibilização.	Demora no licenciamento; Velocidade do <i>software</i> ; Tempo de revisão e compatibilização de projetos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5 CONCLUSÃO

Foi possível observar que, na região estudada, a adoção do BIM como ferramenta para projeto, planejamento e gerenciamento de empreendimentos ainda está ocorrendo de forma muito incipiente. Foi observado que vem sendo identificada por parte dos entrevistados, a necessidade de maior precisão nas informações trabalhadas em um empreendimento, como forma de redução de perdas e melhoria da qualidade.

As perdas listadas na literatura podem ser minimizadas ou até eliminadas a partir do uso do BIM, uma vez que o trabalho integrado entre os diferentes projetistas aumenta a qualidade do produto final. A partir do momento em que houver o interesse em se trabalhar simultaneamente, o BIM passará a ser utilizado de forma mais expressiva.

Enquanto os contratantes e usuários de projetos não decidirem investir na tecnologia BIM, o que será visto, serão experiências isoladas de alguns escritórios que têm maior interesse no uso destes recursos, sem uma maior interação com os outros projetos ou ganhos reais e significativos para a indústria como um todo.

É importante que se volte a este tema no futuro, a fim de se aferir se a adoção do BIM passará a ser uma realidade no setor de AEC como um todo e, não mais apenas, no desenvolvimento de grandes empreendimentos.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, L. S. **A Contribuição dos sistemas BIM para o planejamento orçamentário das obras públicas**: Estudo de caso do Auditório e da Biblioteca de Planaltina. 2012. 134 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de Brasília, Brasília, 2012.
- AYRES FILHO, C. **Acesso ao modelo integrado do edifício**. 2009. 254 f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Construção Civil do Setor de Tecnologia. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.
- BHATLA, A.; LEITE, F. Integration Framework of BIM with the Last Planner System. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION, 20th, 2012, San Diego, California. **Proceedings...** San Diego, 2012.
- BOTH, P. V. Potentials and Barriers for Implementing BIM in the German AEC Market. In: EDUCATION AND RESEARCH IN COMPUTER AIDED ARCHITECTURAL DESIGN IN EUROPE CONFERENCE, 30, 2012, Praga, República Tcheca. **Proceedings...** Praga, 2012.
- CHECCUCCI, E. S.; PEREIRA, A. P. C.; AMORIM, A. L. Uma visão da difusão e apropriação do paradigma BIM no BRASIL – TIC 2011. **Gestão de Tecnologia de Projetos**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 19-39, jan./jun. 2013.
- FABRICIO, M. M. **Projeto Simultâneo na construção de edifícios**. 2002. 350f. Tese (Doutorado em Engenharia de Construção Civil e Urbana). Escola Politécnica. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- GOES, R. H. D. T. E. B. D.; SANTOS, E. T. Compatibilização de Projetos: Comparação entre o BIM e CAD 2D. In: ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, V, 2011, Salvador, Bahia. **Anais...** Salvador, 2011.
- KOSKELA, L. Application of the new production philosophy to construction. Estados Unidos – Stanford, California. 1992. **CIFE Technical Report**, n. 72, 81p.
- KOSKELA, L. 2004, Making do - the eighth category of waste, in: ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION, 12, 2004, Helsingor, Denmark. **Proceedings...** Denmark. 2004.
- OHNO, T. **O Sistema Toyota de Produção**: além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1997.
- SACKS, R. et al. The Interaction of Lean and Building Information Modeling in Construction. **Journal of Construction Engineering and Management**, 2009.
- SERAPHIM, E. C.; SILVA, I. B.; AGOSTINHO, O. L. Lean Office em organizações militares de saúde: estudo de caso do Posto Médico da Guarnição Militar de Campinas. **Revista G&P - Gestão & Produção**, São Carlos, v. 17, n. 2, p. 389-405, out. 2010.
- SHINGO, S. **O Sistema Toyota de Produção** – do ponto de vista da engenharia de produção. Porto Alegre: Bookman, 1996.
- SOUZA, L. L. A. **Diagnóstico do uso do BIM em empresas de projeto de arquitetura**. 2009. 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009.
- SOUZA, L.; LYRIO, A.; AMORIM, S. Impactos do Uso do BIM em Escritórios de Arquitetura: Oportunidades no Mercado Imobiliário. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, vol. 4, nº 2, novembro 2009.
- TILLMANN, P. A. **A conceptual framework for improving value generation in complex construction projects**. 2012. 227f. Tese (Doutorado em Engenharia). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.
- TOBIN, J. Proto-Building: To BIM is to Build. **AECbytes** “Building the Future”, 28 maio 2008. Disponível em: http://www.aecbytes.com/buildingthefuture/2008/ProtoBuilding_pr.html. Acessado em 11/01/2014.
- VERGARA, M. L.; BEIZA, R. U. Desafíos y propuestas para la implementación de Building Information Modeling em Chile. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE IBERO-AMERICANA DE GRÁFICA DIGITAL, 16, 2012, Fortaleza, Brasil. **Proceedings...** Fortaleza, 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS: O CASO DO BIM EM EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

DELATORRE, Joyce Paula Martin (1); SANTOS, Eduardo Toledo (2)

(1) Universidade de São Paulo, 11 98364-8248, e-mail: joyce.delatorre@usp.br

(2) Universidade de São Paulo, 11 3091-5284, e-mail: etoledo@usp.br

RESUMO

A introdução de novas tecnologias no dia-a-dia das empresas requer investimento de tempo e dinheiro no desenvolvimento, experimentação e avaliação de soluções. No mercado de construção civil, a tecnologia BIM - Modelagem da Informação da Construção deixou de ser um modismo com poucos pioneiros, para ser a peça central da tecnologia do mercado de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), abordando aspectos de projeto, construção e operação de edifícios. Embora pequenas e grandes empresas tenham iniciado o processo de implantação e uso do BIM, há diversas dificuldades neste processo que estão dificultando sua completa adoção no mercado brasileiro. Através de revisão bibliográfica e da realização de múltiplos estudos de caso, este artigo investigou como foi o processo de adoção do BIM em quatro empresas reconhecidas no mercado de construção pelo uso da tecnologia e relata os primeiros impactos identificados na organização das empresas e em seus processos. Acredita-se que os dados gerados a partir desta pesquisa, bem como a abordagem aplicada, possam contribuir para novas investigações com relação à identificação de diferentes impactos da introdução da tecnologia BIM em empresas de construção civil brasileiras, servindo de referência tanto para o planejamento da adoção por parte de empresas como para o aprofundamento em pesquisas que possam definir uma estratégia para lidar com eles.

Palavras-chave: Impacto. Modelagem da Informação da Construção. BIM.

ABSTRACT

The introduction of new technologies in day-to-day business requires investment of time and money in the development, testing and assessment of solutions. In the construction market, BIM - Building Information Modeling is no longer a fad with few pioneers, but the centerpiece of the technology in the market of Architecture, Engineering and Construction (AEC), addressing aspects of design, construction and operation of buildings. Although small and large companies have begun the process of implementation and use of BIM, there are several difficulties in the implementation process that are hindering the full adoption in the Brazilian market. Through literature review and conducting multiple case studies, this work investigated how was the process of BIM adoption in four companies recognized in the construction market for the use of technology, reporting on the first identified impacts on business organization and processes. It is believed that the data generated from this research, as well as the used approach, can contribute to further investigations with respect to the identification of different impacts the introduction of BIM in construction companies in Brazil, serving as a reference for both the adoption planning by companies and to deepen research that can define a strategy for dealing with them.

Keywords: Impact. Building Information Modeling. BIM.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Gonçalves e Gomes (1993) novas tecnologias têm sido utilizadas visando à redução do esforço do trabalho, aumento da produtividade e melhoria na qualidade do produto.

Segundo Cândido e Abreu (2002) “as questões tecnológicas surgem em função de um determinado problema a ser resolvido e/ou uma determinada necessidade a ser superada, envolvendo tanto conhecimento básico, quanto vivências práticas”.

No mercado de construção civil, nos últimos anos, o termo BIM - *Building Information Modeling*, ou Modelagem da Informação da Construção, deixou de ser um modismo com poucos pioneiros, para ser a peça central da tecnologia do mercado de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), abordando aspectos de projeto, construção e operação de edifícios. A maioria das empresas líderes mundiais de arquitetura, engenharia e construção estão usando BIM em seus projetos (EASTMAN et al., 2011).

Reconhecendo a importância estratégica do uso de BIM e seguindo a tendência internacional, grandes contratantes brasileiros começam a exigir BIM em seus editais de concorrência. Pode-se citar, entre outras: Petrobras - Petróleo Brasileiro S/A; CDURP - Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro; INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial (CONSTRUÇÃO MERCADO, 2011); DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DINIZ, 2012), Metrô – Companhia do Metropolitano de São Paulo e CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.

Embora pequenas e grandes empresas tenham iniciado o processo de implantação e uso do BIM, há diversas dificuldades neste processo que estão dificultando sua completa adoção no mercado brasileiro. Souza, Amorim e Lyrio (2009) identificaram alguns destes problemas de transição da tecnologia tradicional atual para novos sistemas de informação: alto custo dos softwares, resistência à mudança pela equipe e falta de integração entre projetistas, entre outros.

Fazendo um paralelo com a introdução de novas tecnologias e equipamentos em um processo de produção, nota-se que as dificuldades encontradas no processo de introdução do BIM em uma empresa de construção civil possuem características semelhantes. Tyre (1991) afirma que para integrar novas tecnologias no dia-a-dia das operações é necessário atender a exigências conflitantes: se, por um lado, a empresa precisa investir tempo e dinheiro no desenvolvimento, experimentação e avaliação de soluções alternativas, por outro, os trabalhos em andamento exigem a aplicação de rotinas de modo previsível, eficiente e preciso. Segundo este autor, para se conseguir uma integração mais equilibrada de um novo equipamento industrial em uma fábrica, é necessário que se destine tempo e espaço para a solução de problemas, isolando a equipe das pressões da produção regular.

O objetivo deste artigo é, a partir da análise de quatro estudos de caso, identificar padrões relacionados a como as empresas de construção civil estão conduzindo a introdução do BIM dentre seus processos e quais são os primeiros impactos percebidos na organização da empresa e em seus processos de trabalho.

2 NOVA TECNOLOGIA NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM)

O processo de projeto tradicional normalmente é baseado no uso de ferramentas CAD-*Computer-Aided Design*. Para AIA CC (2008), a mudança do uso do CAD para o BIM abre novas oportunidades para o projeto e construção, e torna possível que a construção seja mais eficiente, pois cria uma interface que permite a produção e gerenciamento de toda a informação de projeto **através de um modelo 3D do edifício com todas as disciplinas** de maneira simples e fácil de compartilhar.

Há diversas definições para o termo BIM. Eastman et al. (2011) definem BIM como uma maneira diferente de **criação, utilização e compartilhamento da informação do ciclo de vida do edifício**, envolvendo “...uma **tecnologia de modelagem** e um **grupo associado de processos** para produção, comunicação e análise de modelos de construção”.

De acordo com Gu e London (2010), BIM envolve a aplicação e manutenção de um **modelo digital integrado de todas as informações da construção** em diferentes fases do ciclo de vida do empreendimento **em forma de um repositório de dados**, incluindo informações geométricas e não geométricas.

No processo BIM, todos os interessados podem acessar o modelo para identificação de possíveis problemas de construção, suprimentos ou segurança (AIA CALIFORNIA COUNCIL, 2008). A habilidade de compartilhar informação e experiência, obter estimativas de custo reais desde o início, identificar problemas e implantar soluções baseadas em informação confiável antes da construção traz como benefício economia de tempo, dinheiro e a obtenção de um resultado superior.

Segundo Wilson e Heng (2011), **BIM está mudando em um sentido mais amplo as práticas tradicionais de construção, em termos de pessoas, processos, trabalho, cultura, comunicação e modelos de negócio.**

Para efeito deste artigo, portanto, BIM envolve o uso de modelos digitais da construção, incluindo informações geométricas em 3D e outras não geométricas. Tais modelos atuam como repositório de dados, permitindo o compartilhamento das informações entre todos os agentes envolvidos no empreendimento, ao longo de todo o ciclo de vida do edifício. Seu uso requer a integração de informações de diferentes fontes e, para tal, envolve mudanças e adequações nos processos de projeto, construção, gestão e operação tradicionais.

O uso do BIM tem crescido em diversos países. De acordo McGraw-Hill Construction (2014) embora a implementação do BIM tenha iniciado há mais tempo em países como Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e os EUA, alguns mercados que iniciaram a implantação mais recentemente como Austrália, Brasil, Japão, Coreia e Nova Zelândia, estão mostrando dinamismo e superando algumas regiões mais estabelecidas em relação ao compromisso com o investimento, oferta de novos serviços inovadores e expansão do uso de BIM para projetos de mineração e fabricação.

Embora o uso do BIM esteja mais consolidado em alguns países, no Brasil ele ainda pode ser considerado uma novidade em grande parte das empresas. De acordo com matéria da Revista Construção Mercado (NAKAMURA, 2013), grandes construtoras e incorporadoras brasileiras iniciaram uma série de projetos-piloto para avaliar a aplicabilidade do BIM, visando o aumento de produtividade, redução de perdas, diminuição de prazos, melhoria nos orçamentos e melhoria na qualidade do produto imobiliário. Tais empresas começam a identificar os primeiros desafios e avanços. Independentemente do estágio de utilização de BIM, nenhuma das empresas entrevistada duvidou da tendência de ampliação no uso de BIM nos próximos anos.

Segundo Gu e London (2010), a adoção do BIM exige mudanças na prática do trabalho atual, pois o desenvolvimento de um modelo integrado requer alta colaboração e comunicação entre as disciplinas. Processos padronizados e protocolos serão necessários para definição de responsabilidades e condução da revisão e validação do projeto, assim como boas práticas serão necessárias para que o gerenciamento dos dados seja adequado à estrutura da equipe e aos requisitos do projeto.

Tecnologia é definida, segundo Gonçalves (1994), como: “um conjunto integrado de conhecimentos, técnicas, ferramentas e procedimentos de trabalho, que pode ser manual, aplicados na produção econômica de bens e serviços”. Para Gonçalves e Gomes (1993), uma nova tecnologia não se baseia necessariamente em computadores e não precisa ser inédita. Ela se refere a uma tecnologia nova para uma determinada empresa, independentemente de ela ser conhecida ou não no mercado.

Por envolver conhecimentos, técnicas, ferramentas e revisão dos processos de trabalho, é possível, para efeito desta pesquisa, tratar a implantação do BIM nas empresas dentro do conceito de introdução de novas tecnologias.

3 IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS EMPRESAS

Segundo Gonçalves e Gomes (1993), os impactos da introdução de novas tecnologias são sentidos em vários aspectos das empresas e da sociedade. O Quadro 1 apresenta o mapeamento dos principais impactos da tecnologia nas empresas realizado por esses autores, destacando aqueles relacionados à realização do trabalho.

Quadro 1 – Mapeamento dos principais impactos da tecnologia sobre as empresas

Foco	Impacto
Indivíduo	Temores; Resistências; Ajustamento; Formação/enquadramento; Desempenho; Saúde ocupacional
Grupo	Processos grupais; Liderança; Nível relação; Organização; Resistências; Desempenho
Empresa	Organização e estrutura; Imagem; Competitividade; Administração; Desempenho; Qualidade e adequação do produto; Investimentos
Macroeconomia	Produtividade; Produção de bens e serviços
Mercado de Consumo	Produtos disponíveis
Mercado de Trabalho	Nível de emprego; Nível de remuneração
Ambiente	Contaminação; Ruído; Exploração de recursos Ruído; Exploração de recursos

Fonte: Adaptado de: (GONÇALVES; GOMES, 1993).

De acordo com Gonçalves e Gomes (1993), devido à facilidade de utilização das informações, a informática gera uma série de alterações na organização das empresas, incluindo a interação entre as diversas áreas e profissionais. Ao analisar o impacto da introdução da Tecnologia da Informação sobre as pessoas, destacam-se os seguintes impactos: padrões de comunicação entre as pessoas; habilidades exigidas para o desempenho das tarefas; capacidade de influência das pessoas; níveis de privacidade das pessoas; acesso das pessoas à informação e papéis desempenhados pelas pessoas.

Com relação à introdução da tecnologia BIM, Gu e London (2010) afirmam que a sua adoção impacta na mudança de requisitos em quatro elementos chaves inter-relacionados: processo de trabalho, recursos, escopo/iniciação do projeto e mapeamento das ferramentas. Estes estão relacionados à fase do ciclo de vida do empreendimento, ao propósito do BIM com relação aos requisitos do projeto, às necessidades dos agentes envolvidos e à capacidade dos colaboradores.

Considerando os inúmeros impactos que podem ser percebidos pela adoção de novas tecnologias em empresas, visou-se com esta pesquisa entender os impactos percebidos pelas empresas na estrutura organizacional e na realização do trabalho, especificamente devido à adoção do BIM dentre seus processos.

4 MÉTODO

O método de pesquisa adotado para esta investigação consistiu na realização de revisão bibliográfica, aprofundando conceitos teóricos sobre a gestão da introdução de novas tecnologias em empresas e sobre a tecnologia BIM, e na condução de quatro estudos de caso em empresas de projeto, construtoras e incorporadoras reconhecidas no mercado brasileiro pela adoção do BIM e com atuação comprovada através de apresentações em seminários e congressos no Brasil.

Estes estudos de caso foram realizados através de entrevistas semiestruturadas com os principais responsáveis pela gestão do processo de implantação do BIM nas empresas e que acompanharam o processo de mudança desde o início. A entrevista foi focada na aplicação de questões relacionadas à estratégia de implantação do BIM nas empresas e nos principais impactos percebidos em relação à mudança organizacional, relações de trabalho, habilidades requeridas e resistência à mudança.

Por fim, foi feita a análise dos dados obtidos e confronto com a literatura estudada para concluir como as empresas de construção civil brasileiras estão direcionando a introdução da tecnologia BIM em seus processos e quais são os primeiros impactos percebidos na organização da empresa e na realização do trabalho.

5 ESTUDOS DE CASO

Os casos apresentados neste artigo foram realizados com os profissionais diretamente ligados ao processo de introdução da tecnologia BIM nas respectivas empresas. O primeiro é relacionado a uma empresa de desenvolvimento de projeto, o segundo e terceiro casos, a empresas construtoras e, o último, a uma incorporadora.

5.1 Estudo de caso 1: empresa de projeto

O primeiro estudo de caso foi realizado em uma empresa brasileira que desenvolve projetos de arquitetura e urbanismo, e atua em âmbito nacional em projetos residenciais, comerciais, industriais, terminais de transporte e escolas. Fundada em 1981, atualmente possui filial em São Paulo e Rio de Janeiro e conta com 15 profissionais. Desde 2002 iniciou a adoção do BIM, sendo considerada uma das pioneiras no Brasil na adoção da tecnologia.

A decisão pela implementação do BIM se deu em um momento em que a empresa estava avaliando uma ferramenta alternativa à plataforma CAD. Neste momento tomaram conhecimento de uma das ferramentas BIM que havia sido recém-adquirida pelo fornecedor de software Autodesk¹ e optaram pela aquisição do software.

Segundo uma das diretoras do escritório, na época da implantação, pouco se conhecia da tecnologia no Brasil, portanto o treinamento foi realizado a partir da leitura de tutoriais disponibilizados pela empresa desenvolvedora dos softwares.

¹ Autodesk: uma das líderes mundiais em desenvolvimento de softwares e serviços de projetos, engenharia e entretenimento em 3D e possui em seu portfólio produtos baseados na tecnologia BIM.

O processo de adoção da tecnologia foi facilitado por se tratar de uma empresa com poucos profissionais na época da implantação. A alta diretoria atuava próxima ao restante da equipe, conhecendo as suas necessidades e partiu dela a decisão pela mudança. O perfil das pessoas envolvidas também era favorável, pois já possuíam habilidades e uma mente aberta para novas tecnologias, não gerando resistência à adoção do BIM por parte dos profissionais.

Como estratégia de introdução da tecnologia optou-se pela aplicação em um projeto piloto, enquanto os demais projetos em andamento na empresa continuaram sendo desenvolvidos através da plataforma CAD. O prazo para desenvolvimento deste projeto era muito curto, e a aplicação da tecnologia visava à otimização na extração de documentos de projeto, incluindo plantas, cortes, elevações e visualizações tridimensionais. Embora tenham enfrentado dificuldades iniciais com a ferramenta, a partir do primeiro projeto foram adquirindo experiência e, após ele, todos os novos projetos foram desenvolvidos em BIM.

Segundo a diretora, os processos de trabalho estão sendo revistos. As fases de projeto se sobrepõem em um processo BIM. É necessário que se trabalhe mais nas etapas iniciais do processo de projeto, enquanto fases intermediárias exigem menos trabalho ou podem até ser eliminadas.

Com relação às habilidades requeridas dos profissionais, a diretora relata que a partir da introdução da tecnologia passou a contratar apenas profissionais capacitados ou com potencial para trabalhar em BIM. A estrutura organizacional também passou a incluir funções específicas em BIM dentro da antiga estrutura para o desenvolvimento de projetos. As estruturas estão apresentadas conforme Figura 1.

Figura 1 – Novo padrão de estrutura organizacional para o projeto com BIM

Fonte: Diretora da empresa de projeto

5.2 Estudo de caso 2: empresa construtora

O segundo estudo de caso foi realizado em uma empresa de engenharia e construção fundada em 1939 que atua principalmente no setor de construção pesada e infraestrutura, no Brasil, América Latina, África, Portugal e Espanha. Atualmente conta com mais de trinta mil profissionais.

A introdução do BIM na empresa iniciou em 2010. A iniciativa pela adoção se originou na alta diretoria que teve conhecimento dos benefícios da tecnologia e decidiu patrocinar o projeto de implantação.

O projeto envolveu uma equipe dedicada do escritório corporativo, com especialistas para dar suporte às obras. Primeiramente foi feito o levantamento da infraestrutura em

termos de hardware e software necessários e, em seguida, foi feita a disseminação dos benefícios e objetivos do projeto para profissionais ligados à operação, projetistas, gerentes e diretores. Houve um primeiro treinamento geral para sessenta profissionais, com o objetivo que estes se tornassem multiplicadores da tecnologia na empresa.

A média gerência foi a principal fonte de resistências à aplicação da nova tecnologia por não compreenderem os benefícios que poderiam ser agregados aos seus processos. A estratégia adotada pela equipe responsável pela implantação foi a de convencimento dos diretores a adotar a postura de forçar a média gerência a utilizar a tecnologia.

Segundo o gerente, até o momento não houve mudança formal na estrutura organizacional da empresa. “Existem apenas alguns profissionais responsáveis por dar o apoio necessário, mas estes estão alocados nas áreas já consolidadas de engenharia e planejamento”.

5.3 Estudo de caso 3: empresa construtora

Fundada em 1973, a terceira empresa estudada é uma empresa brasileira de engenharia, gestão e construção de empreendimentos. Suas principais áreas de atuação são edifícios comerciais, residenciais, industriais, hotéis, hospitais, educacionais e aviação civil. Atualmente conta com aproximadamente 400 profissionais.

A iniciativa pela adoção da tecnologia se deu de maneira mista, na qual um colaborador com o conhecimento da tecnologia apresentou os benefícios do BIM para a diretoria que a partir deste momento começou a apoiar o processo de implantação. Em 2008 iniciaram a análise das ferramentas disponíveis e como estas se adaptariam aos processos da empresa. Segundo a coordenadora BIM da construtora, “Primeiramente foram feitos alguns projetos pilotos que eram desenvolvidos em paralelo aos processos tradicionais, visando entender o mecanismo das ferramentas e o que era necessário adequar em termos de processo para viabilizar o uso da tecnologia”. Definido os ganhos que a tecnologia poderia trazer para a empresa, foi feito o treinamento inicial de profissionais de diferentes áreas referente ao uso dos softwares BIM. Segundo a coordenadora, “este não se mostrou efetivo, pois inicialmente não foi embasado por revisão dos processos de trabalho e a partir da identificação de dificuldades, os profissionais abandonavam o novo software e passavam a utilizar o sistema tradicional”.

“A resistência pela aplicação da tecnologia é perceptível até hoje. Embora em muitas áreas o uso do BIM já esteja bem assimilado, em cada novo processo em que o Núcleo BIM investe, é necessário um trabalho de disseminação, conscientização e convencimento dos profissionais envolvidos”, relata a coordenadora.

Após este primeiro treinamento, identificou-se a necessidade da criação de um núcleo específico dentro da empresa com profissionais que estivessem dedicados à gestão da implementação e uso da tecnologia BIM. Desde 2009, a equipe é responsável pelo estudo das ferramentas, treinamentos e desenvolvimento de processos internos que adequem o uso da tecnologia às necessidades da empresa.

Atualmente há descrições de cargo BIM específicas para profissionais que atuam nesta área. Embora a empresa ainda tenha dificuldade de encontrar profissionais prontos no mercado que saibam trabalhar com os softwares, a preferência é pela contratação de profissionais que tenham habilidades relacionadas ao uso da tecnologia.

5.4 Estudo de caso 4: empresa incorporadora

O quarto estudo de caso foi realizado em uma empresa de incorporação imobiliária. Empresa relativamente nova no setor de incorporação, iniciou suas atividades em 2003. Atua em todos os segmentos de mercado e em várias regiões do Brasil como nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Paraná. Atualmente possui em torno de 400 profissionais.

O processo de introdução da tecnologia BIM tomou força em 2012. A iniciativa pela adoção foi da alta diretoria. A presidência entendeu que se tratava de um processo estratégico que traria ganhos para toda a empresa e os tornariam mais competitivos.

Após realizarem a divulgação dos benefícios para todos os gerentes e gestores, iniciaram o desenvolvimento de um projeto piloto. Para o desenvolvimento do modelo BIM foi contratada uma empresa terceirizada e na sequência foi feito o treinamento dos arquitetos, projetistas e técnicos da empresa.

Para o projeto piloto, foi definida uma equipe com dedicação parcial que possuía o perfil e desejo de trabalhar com o BIM. Por ter sido desenvolvido em paralelo ao processo tradicional em CAD, não teve impacto nos demais projetos que estavam ocorrendo na empresa.

Segundo o gerente da empresa, os principais impactos em termos organizacionais estavam relacionados à identificação da necessidade de uma equipe específica para a gestão do processo BIM, a necessidade de escolha de profissionais com o perfil adequado para o uso da tecnologia e a necessidade de revisão dos processos para o uso do BIM em sua plenitude.

Na época desta pesquisa, alguns departamentos da empresa estavam sendo reestruturados e um departamento BIM estava sendo criado para o desenvolvimento de modelos, desenvolvimento de integrações com os processos de orçamento e planejamento de obras.

6 RESULTADOS

A partir dos estudos de caso foi possível constatar que a adoção da tecnologia BIM nas empresas de construção civil embora siga abordagens diferentes, seguem alguns padrões.

Em todas as empresas estudadas, embora a motivação inicial não necessariamente originou-se na alta diretoria, em todas elas o seu apoio foi fundamental no processo de adoção do BIM, tanto para o patrocínio do projeto, quanto para impor o processo para a empresa em momentos de resistência dos profissionais.

Em todos os casos de implantação, utilizou-se da estratégia de realização de um projeto piloto inicial. Este envolveu equipe específica, com dedicação parcial ou total ao projeto. A realização do projeto piloto em alguns casos foi feita em paralelo, enquanto o mesmo projeto era desenvolvido de forma tradicional visando o estudo da ferramenta e com o objetivo de não impactar no resultado do projeto real.

A resistência à mudança ocorreu em três dos casos. Para lidar com estas situações, houve o trabalho de disseminação, conscientização e convencimento dos profissionais envolvidos, além do apoio da alta diretoria.

Com relação às habilidades requeridas, todos os relatos foram direcionados a necessidade de capacitação dos profissionais para a utilização dos softwares BIM envolvidos. Esta habilidade também passou a ser analisada em novas contratações.

Com base nos relatos, embora não formalizado em todas as empresas estudadas, há uma tendência para a mudança nas estruturas organizacionais. Na empresa de menor porte, os profissionais relacionados ao BIM já estão incorporados nas estruturas para desenvolvimento de projetos. Em empresas de maior porte, nota-se a tendência pela implantação de um departamento ou núcleo específico responsável pela gestão da tecnologia, incluindo capacitação dos profissionais e desenvolvimento de processos.

7 CONCLUSÃO

Os casos de adoção apresentados mostram que, assim como a introdução de novas tecnologias em empresas, é necessário dedicar tempo e equipe para implantação de BIM.

O desenvolvimento de um projeto piloto, com a participação de uma equipe dedicada parcial ou integralmente, mostrou-se como uma abordagem para desenvolvimento e avaliação da nova tecnologia, sem comprometer o resultado dos demais projetos da empresa. Nos casos estudados, não houve relatos sobre a necessidade de atendimento de exigências conflitantes por parte dos profissionais envolvidos. Não se pode concluir, entretanto, que profissionais dedicados parcialmente a projetos de implantação do BIM não sofrerão pressão devido a diferentes tipos de demandas. Isto pode ter ocorrido pelo caráter de cada um dos projetos piloto em estudo, sendo necessária uma investigação em um número maior de empresas para se chegar a uma conclusão.

Com base nas entrevistas realizadas, pode-se concluir que a adoção do BIM pode impactar na estrutura organizacional e nas habilidades requeridas dos profissionais. A adoção da tecnologia pode alterar também as relações de trabalho entre os profissionais.

Este artigo investigou como foi o processo de adoção do BIM em quatro empresas reconhecidas no mercado de construção pelo uso da tecnologia e relata os primeiros impactos identificados na organização da empresa e na realização do trabalho. Para dar continuidade a esta pesquisa, seria indicada a realização de um número maior de estudos de caso para confirmar os padrões identificados e que avaliassem o impacto nos demais aspectos das empresas e da sociedade, tais como os indicados por Gonçalves e Gomes (1993) para indivíduo, grupo, empresa, macroeconomia, mercado de consumo e ambiente.

Acredita-se que os dados gerados a partir desta pesquisa, bem como a abordagem aplicada, possam contribuir para novas investigações com relação à identificação de diferentes impactos da introdução da tecnologia BIM em empresas de construção civil brasileiras, servindo de referência tanto para o planejamento da adoção por parte das empresas como para o aprofundamento em pesquisas que possam definir uma estratégia para lidar com eles.

AGRADECIMENTOS

O segundo autor agradece ao CNPq pelo apoio recebido e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- AIA CALIFORNIA COUNCIL. **Integrated Project Delivery:** Frequently Asked Questions. California, 2008, 4 p. Disponível em < http://aiacc.org/wp-content/uploads/2010/07/AIACC_1108FAQ.pdf>. Acesso em: 02 out. 2013.
- CÂNDIDO, G.A.; ABREU, A. F.. O processo de implantação de novas tecnologias e a busca da sinergia entre indivíduo e organização. **Revista de Ciências da Administração**. V.4, n.8, pag. 1-13, jul/dez. 2002.
- NAKAMURA, J. Como anda o BIM nas incorporadoras. **Construção Mercado**, [S.l.], ed. 143, jun. 2013. Disponível em: < <http://construcaomercado.kubbix.com/negocios-incorporacao-construcao/143/artigo290692-1.aspx>>. Acesso em: 02 out. 2013.
- DINIZ, A. Dnit exigirá nas licitações projetos entregues em BIM. **O Empreiteiro**, [S.l.], ed. 513, 2012.
- EASTMAN, C.M. et al. **BIM Handbook:** A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors, 2nd Edition. Hoboken: Wiley, 2011. 648 p.
- GONÇALVES, J.E.L. Os impactos das novas tecnologias nas empresas prestadoras de serviços. **Revista de Administração de Empresas**. V.34, n.1, pag. 63-81, jan/fev 1994. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901994000100008>. Acesso em: 26 abr. 2014.
- GONÇALVES, J.E.L e GOMES, C.A. A tecnologia e a realização do trabalho. **Revista de Administração de Empresas**. V.33, n.1, pag. 106-121, jan/fev 1993. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0034-75901993000100010 >. Acesso em: 24 set. 2013.
- GU, N e LONDON, K. Understanding and facilitating BIM adoption in the AEC industry. **Automation in Construction**. v.19, [S.n], pag. 988-999, dec. 2010.
- MCGRAW-HILL CONSTRUCTION. **The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets:** How contractors around the world are driving innovation with Building Information Modeling. SmartMarket Report. 2014. 61 p.
- SOUZA, L.L.A, AMORIM, S.R.L, LYRIO, A.M. Impactos do uso do BIM em escritórios de arquitetura: oportunidades no Mercado Imobiliário. **Gestão & Tecnologia de Projetos**. v.4, n. 2, pag. 26-56, nov. 2009.
- TYRE, M. J. Managing innovation on the factory floor. **Technology Review**. v.14, n.7, p. 58-65, oct. 1991.
- WILSON, W.S. e HENG, L. Building information modeling and changing construction practices. **Automation in Construction**. v. 20, [S.n], pag. 99–100, mar. 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MINERAÇÃO DE TEXTO APLICADA A ARTIGOS DO ENCAC E ELACAC (1990-2013) RELACIONADOS A ACESSO SOLAR

TAMURA, Cíntia A. (1); KRÜGER, Eduardo L. (2); GUIMARÃES, André J. R. (3)

(1) Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), (41)8870-1002, e-mail: cintiatamura@gmail.com, (2) UTFPR, e-mail: ekruger@utfpr.edu.br, (3) Universidade Federal do Paraná, e-mail: andrejrg@gmail.com

RESUMO

Para que haja aquecimento e iluminação passivos de edificações é necessário o acesso solar. Para sua obtenção, latitude e orientação solar devem ser consideradas na concepção de planos urbanísticos. Caso contrário, podem-se ter ambientes úmidos, mal iluminados e frios, causando desconforto aos usuários. Neste sentido, estudos surgidos a partir de 1990 vêm ampliando a questão, com a inclusão dos efeitos da falta de acesso solar em processos biológicos não ligados à visão. Quando o acesso solar é escasso ou inexistente, indivíduos podem apresentar índices maiores de estresse, depressão e ansiedade. A falta de luz solar pode também influenciar a regulação de ritmos biológicos como o ciclo circadiano e a produção de hormônios. Além disso, as fontes luminosas artificiais predominantemente não possuem espectro similar ao da luz natural, necessário para a ocorrência de diversas funções orgânicas. Desta forma, a prática corrente de especificação de níveis de iluminação artificial baseados somente em conforto visual pode ser inadequada para atender os requisitos necessários para estimulação biológica, sugerindo a necessidade de que o tema seja mais explorado. Assim, o objetivo do trabalho foi realizar o levantamento dos termos mais empregados em publicações do ENCAC/ELACAC desde seu início (1990) até 2013, identificando os termos mais frequentes relacionados ao tema acesso solar, e verificando a posição do termo saúde em relação aos demais. Foi utilizada a técnica de mineração de texto aplicada a um banco de dados com todas as publicações do evento. Os resultados indicaram que a produção relacionada ao acesso solar é substancialmente menor quando comparada percentualmente com o total de publicações da população avaliada. Os termos mais empregados relacionados são conforto térmico, eficiência energética e iluminação. As publicações que relacionam acesso solar e saúde são incipientes, sugerindo que a relação acesso solar e saúde oferece vasto campo a ser explorado pela comunidade científica.

Palavras-chave: Mineração de texto; Acesso solar; Saúde.

ABSTRACT

The solar access is necessary for passive heating and illumination in buildings. Its obtainment requires considering the latitude and solar orientation in conceptions of urban plans. If it does not happen, it can cause humid and cold ambiances with poor illumination that leads discomfort to its users. Furthermore, since 1990, studies have been expanding the issue and including the effect of lack of solar access in biological processes not related to vision. When the solar access is scarce or nonexistent, individuals can present bigger indexes of stress, depression and anxiety. The lack of solar light can also affect the regulation of biological rhythms like circadian cycle and hormone production. Moreover, the artificial light sources predominantly do not have spectrum similar to natural light that is required to have many organic functions. Thereby the current practice in specification of artificial illumination levels based only on visual comfort can be inadequate to attend the requirements necessary for biological stimulation. This fact suggests the need for the subject to be further explored. This research aims to survey the most used terms in articles in ENCAC/ELACAC since its beginning (1990) until 2013, identifying the most frequent terms related to solar access, and verifying the position of term health in relation to the others. This work uses text mining techniques applied to a database containing all publications of event. The results indicate that the production related to solar access is substantially smaller when compared in percentage to total number evaluated of publications. The terms most used are related to thermal comfort, energy efficiency and

illumination. The publications related to solar access and health are inexpressive. This finding suggests that relationship between solar access and health offers a vast unexplored field to the scientific community.

Keywords: Text mining; Solar Access; Health.

1 INTRODUÇÃO

O irreversível processo mundial de verticalização e adensamento das cidades (PEDRAZA et al., 2013; RAMIRES, 2011) vem transformado a malha urbana, gerando aglomerados de assentamentos cada vez mais complexos (LOBACCARO; FRONTINI, 2014). Neste contexto, as obstruções e sombreamentos gerados pela interação entre prédios cada vez maiores e próximos entre si pode resultar na diminuição ou mesmo impossibilidade de obtenção de acesso solar no interior das edificações (LITTLEFAIR, 2001; ESCH, VAN; LOOMAN; BRUIN-HORDIJK, DE, 2012).

Desta forma, determinar os efeitos dinâmicos que a trajetória diária do Sol pode causar entre as edificações pode ser o meio para a obtenção de subsídios visando o estabelecimento de recomendações urbanas de ocupação, de forma que a possibilidade de obtenção de condicionamento passivo (aquecimento e iluminação), e do aproveitamento do potencial fotovoltaico em construções possam ser preservados (LOBACCARO; FRONTINI, 2014).

Entretanto, a importância da utilização de luz natural no interior de espaços arquitetônicos não reside somente na economia de energia, mas também no fato de que a maioria dos indivíduos demonstra preferência pela luz natural, tanto em ambientes domésticos quanto em edifícios comerciais (MESA; CORICA; PATTINI, 2011). A luz natural proporciona ambientes mais atrativos, e cria um ambiente de trabalho mais adequados, onde as atividades são realizadas de forma mais confortável durante o dia. (ibid., 2011). Porém, da mesma forma como níveis adequados de acesso solar podem proporcionar conforto e incremento à produtividade, sua presença insuficiente ou inexistente pode resultar em ambientes excessivamente úmidos, pouco iluminados e frios; este conjunto de fatores pode causar efeitos negativos na saúde humana, como desconforto térmico e visual (PRADO, 2006; SEONG et al., 2006). É importante destacar também que um crescente corpo de evidências sugerem a ligação da ausência de luz natural à doenças severas. A escassez de luz natural pode fazer com que indivíduos desenvolvam depressão, demência, distúrbios no ritmo circadiano, fratura de ossos, disfunções renais, enfraquecimento do sistema imunológico, entre outros (BOUBEKRI, 2008).

Além disso, as fontes luminosas artificiais predominantemente não possuem espectro magnético como o da luz natural, necessário para a ocorrência de diversas funções orgânicas (HECHT, 2012). Assim, a prática corrente de obtenção de níveis adequados de iluminação artificial baseados somente em conforto visual pode ser inadequada para atender aos requisitos necessários para estimulação biológica, sugerindo a necessidade de ampliação da abordagem ao tema.

Sob esta perspectiva, o objetivo do trabalho foi realizar o levantamento dos termos mais empregados em artigos de pesquisas nacionais relacionadas ao acesso solar, e verificar em que posição o termo saúde ocupa em relação aos demais. Desta forma, foi possível descobrir quais temas relacionados ao conceito de acesso solar têm sido mais explorados, e evidenciar quais são os que ainda demandam mais estudos pela comunidade científica.

Para isso, foi utilizada a técnica de mineração de texto. Adotou-se como população avaliada todos os trabalhos científicos publicados nos anais do ENCAC/ELACAC desde seu início (1990) até 2013, pela relevância do evento no cenário nacional na área de iluminação natural e artificial.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção, são apresentados os conceitos essenciais relacionados conceito de mineração de texto, método utilizado para a quantificação da produção relacionada ao acesso solar na população selecionada (anais ENCAC e ELACAC de 1990 a 2013).

2.1 Mineração de texto

A mineração de texto é uma atividade multidisciplinar, cujo objetivo é obter conhecimento não explícito de dados textuais, apresentando-o de forma estruturada, coerente e concisa (FARO; GIORDANO; NIE; GAO; CAO, 2012). Segundo Aggarwal e Zhai (2012), o papel da mineração de texto vai além de simplesmente facilitar o acesso à informação, pois a identificação de padrões e de tendências que este possibilita pode auxiliar a análise e assimilação de informações, facilitando o processo de tomada de decisão, que pode assim se basear em resultados obtidos de experiências passadas. No caso de pesquisas científicas, os resultados obtidos com a mineração de textos podem auxiliar na identificação de áreas ainda não totalmente exploradas, permitindo o direcionamento de novas pesquisas a nichos do conhecimento ainda pouco explorados.

Para Gajzler (2010), o processo de mineração de textos é composto por vários estágios, que começam na definição dos objetivos e terminam com a análise do resultado obtido pela mineração. Para o autor, a conversão de documentos de texto para um formato que possibilite a aplicação de algoritmos de cálculo e análise é a parte central da mineração e é dividida em quatro estágios. (1) Transformação dos textos: quando se remove ou se exclui símbolos desnecessários dos documentos avaliados, convertendo-os a um texto sem formatação; (2) Identificação das palavras (tokenização): divide o documento do texto contínuo em palavras distintas. Além disso, remove caracteres indesejados como sinais de pontuação, separação silábica, marcações especiais e números, elementos que isolados agregam pouca informação (SOARES; PRATI; MONARD, 2008); (3) Redução ao núcleo (*stemming*): reduz as palavras à sua forma básica (radical). Segundo Soares, Prati e Monard (2008), o objetivo dos algoritmos de *stemming* é remover os prefixos e sufixos dos termos, reduzindo as formas variantes a uma forma comum chamada *stem*. Além disso, esta etapa elimina palavras sem significância para o assunto estudado; (4) Matriz de frequência: os *stems* são contabilizados tanto em todo o material analisado, como em cada documento individual. Para Fan, Wallace, Rich e Zhang (2006), esta etapa gera além da contabilização, uma categorização dos *stems* definidos no estágio anterior. Esta categorização geralmente é baseada em um dicionário de sinônimos, que identifica termos mais próximos e mais distantes, bem como os principais temas abordados no documento.

Soares, Prati e Monard (2008) também destacam que a ocorrência de palavras em sequência pode conter mais informações que as palavras isoladas. Por isso, o procedimento chamado n-grama, aquele que estabelece a frequência de palavras unidas com outras adjacentes, ou mesmo, mais distantes, exerce um importante papel na mineração de textos. Kumar e Bhatia (2013) afirmam que dados textuais, diferentemente de dados estruturados, são ambíguos e difíceis de serem processados. No entanto, a maioria dos dados gerados pela sociedade atual, resultados de meios de comunicação, transmissão de informações ou manifestação de opiniões, pertence ao formato textual. Por isso, a mineração de texto, como ferramenta que busca extrair significados, segundo um propósito específico, de um texto com linguagem natural, não só recebe um papel de destaque na obtenção de informações, como compõe um campo de pesquisa (ibid., 2013).

3 MÉTODO

Quanto à metodologia, a pesquisa é (1) básica, por sua natureza; (2) quantitativa, quanto à abordagem do problema; (3) exploratória, do ponto de vista dos objetivos; e (4) bibliográfica, quanto aos procedimentos técnicos. O processo de mineração de textos adotado envolveu a realização de quatro etapas: (1) Preparação do banco de artigos; (2) Processo de mineração de textos e; (3) Pré-análise dos termos minerados.

3.1 Preparação do banco de artigos

A população avaliada se constituiu em todos os artigos técnicos publicados no Encontro Nacional e Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC / ELACAC). O encontro bienal, focado na área de Conforto Ambiental, envolve campos de estudo como Conforto Térmico, Iluminação Natural e Artificial, Acústica, Eficiência Energética, Ergonomia e Avaliação Pós-Ocupação. Ao longo de 22 anos, 12 encontros ocorreram, sendo o primeiro em 1990, e o último, em 2013.

Estas 12 edições resultaram em 2062 artigos (disponibilizado pela organização do evento aos participantes da última edição, 2013), que constituem o banco de dados, objeto de estudo da pesquisa. Originalmente disponibilizados em arquivos no formato PDF, os arquivos foram transformados para texto sem formatação por meio do *software* Simpo PDF to Text, versão 2.1.5 que converteu cada arquivo PDF para um arquivo com extensão TXT. Porém, durante este procedimento foram identificados alguns arquivos PDF ilegíveis que não puderam ser convertidos. Por este motivo, foram descartados da população 15 artigos, sendo nove da edição 2001, um de 2003, um de 2005 e quatro de 2013.

Ainda como preparação do banco de artigos, os 2047 arquivos convertidos para texto foram submetidos a um algoritmo PHP que retirou todos os caracteres especiais do seu conteúdo, como acentos, pontuação, tabulações e quebras de linhas.

Por fim, foi constatado que os arquivos da edição de 1990 do evento foram digitalizados, sendo que apenas o resumo pode ser extraído como texto. Assim, para estes casos, a mineração de textos só pode ser aplicada ao resumo. Para os arquivos das demais edições do evento, os artigos completos foram analisados.

3.2 Processo de mineração de textos

Para a mineração de textos, foi utilizado o *software* PreText 2 (LABORATORY OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, 2013) para realizar os procedimentos de (1) tokenização: divisão de texto contínuo em termos (*tokens*), removendo caracteres indesejados como sinais de pontuação, separação silábica, marcações especiais e números; (2) *stemming*: redução de cada *token* para o radical que o originou, utilizando algoritmos de *stemming*; (3) remoção de *stopwords*: descarte de palavras que são muito comuns no idioma utilizado, como pronomes, artigos, preposições, advérbios, conjunções, e que, em princípio, não são relevantes para a caracterização do texto analisado; e (4) análises n-grama: análise dos termos em sequência, por meio da união de duas ou mais palavras consecutivas.

Todo o procedimento realizado com o PreText 2 foi parametrizado de forma a retornar *stems* que estivessem presentes em, pelo menos, cinco artigos, com o intuito de reduzir a diversidade de *stems* encontrados. Além disto, as análises foram limitadas aos 20 primeiros *stems* que mais ocorreram.

3.3 Pré-análise dos termos minerados

O resultado obtido pelo PreText 2 gerou quatro grandes listas de termos, sendo a primeira com os *stems* mais recorrentes em todos os artigos analisados, e as demais referentes às análises 2-grama, 3-grama e 4-grama. Para identificação dos 20 termos mais relevantes para a pesquisa, bem como a posição do primeiro termo relacionado à saúde, foram identificados e retirados os *stems* referentes a expressões comuns em produções científicas, mas que pouco acrescentam ao tema estudado (exemplo: ‘objetivo’, ‘pesquisa’, ‘figura’, ‘tabela’, ‘resultado’, ...). Nas análises referentes à junção de mais de *stem*, foi alta a frequência de expressões referentes a nomes de instituições acadêmicas e do próprio evento estudado, que também foram retiradas das análises.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Inicialmente, aborda-se a distribuição dos 2062 artigos analisados pelas edições bienais dos eventos, sendo a primeira ocorrida em 1990 e a última em 2013. O Gráfico 1 apresenta estes dados:

Gráfico 1 – Número de artigos de cada edição dos eventos de 1990 a 2013

Fonte: elaborado pelos autores.

É possível identificar um ritmo de crescimento acentuado durante as seis primeiras edições, que correspondem à primeira metade dos eventos analisados. Neste período, o número de artigos aumentou de 22 para 115 da primeira edição (1990) para terceira (1995), representando um aumento de 522,73%. Entre a terceira (1995) e a quinta edição (1999), também houve um aumento significativo no número de artigos, passando de 115 para 196. Embora muito menor que a taxa anterior, este crescimento representa um aumento de 70,43% nos trabalhos apresentados.

O número de artigos, que se conservou constante nas duas edições subsequentes (2001 e 2003), não manteve o ritmo de aumento na segunda metade dos eventos analisados. Embora o número de artigos tenha atingido seu ápice na edição de 2005, com 298 trabalhos, percebe-se uma retração nas edições posteriores. Sendo que se considerada a última edição (2013), houve uma queda de 33,56% no número de trabalhos em relação a 2005. Comparando-se a primeira metade das edições com média de 113,33 artigos (desvio padrão de 69,62) e a segunda, com média de 230,33 (desvio padrão de 35,14) é possível apontar, de maneira geral, um aumento no número de trabalhos apresentados. Além disso, estes dados indicam uma diminuição na variância dos valores apresentados para cada edição, o que pode representar uma estabilização no número de artigos.

Quanto ao processo de mineração de texto, como primeiro produto da aplicação do PreText aos resumos analisados, temos a formação dos *stems*, expressões que representam o núcleo das palavras. Em relação aos termos mais utilizados, e a posição

do termo saúde em relação a estes, segue a análise dos *stems* 1-grama, 2-grama, 3-grama e 4-grama. As Tabelas 1, 2, 3 e 4 apresentam estes *stems* encontrados, a frequência (*fi*) de cada um, e a quantidade (*n*) de resumos em que cada *stem* ocorre para a amostra de 2047 artigos.

Para a análise dos *stem* 1-grama, foram obtidos 12486 *stems*. Destes, foram excluídos os usualmente encontrados em resumos, como ‘estudo’, ‘pesquisa’, ‘artigo’, entre outros. Este procedimento resultou nos seguintes 20 *stems* mais frequentes para 1-grama encontrados, que representam temas adjacentes ou abordagens relacionadas ao acesso solar (Tabela 1).

Tabela 1- 1-grama

<i>stems</i>	<i>fi</i>	<i>n</i>	%
termic	24385	1515	74,01
temperatur	23224	1258	61,46
ambient	21524	1792	87,54
sol	19745	1512	73,86
confort	18392	1754	85,69
urban	14931	1088	53,15
projet	14342	1461	71,37
edifici	13234	1310	64,00
natural	10259	1245	60,82
model	10200	1208	59,01
energ	10050	1238	60,48
iluminaca	8895	812	39,67
intern	8850	1248	60,97
ciudad	8665	1230	60,09
espac	8459	1123	54,86
desempenh	8316	1206	58,92
cal	8151	1103	53,88
edificac	8130	1294	63,21
period	8108	1246	60,87
climat	7724	1211	59,16

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 1 - 2-grama

<i>stems</i>	<i>fi</i>	<i>n</i>	%
confort_termic	5394	1013	49,49
temperatur_ar	3369	561	27,41
radiaca_sol	3428	761	37,18
eficienc_energet	3085	691	33,76
desempenh_termic	3038	574	28,04
confort_ambiental	2903	874	42,70
ambient_constru	2673	976	47,68
iluminaca_natural	2622	461	22,52
umidad_relac	2530	552	26,97
luz_natural	2522	368	17,98
consum_energ	2513	595	29,07
ventilac_natural	1939	413	20,18
energ_eletr	1610	391	19,10
temperatur_intern	1479	334	16,32
temperatur_med	1386	420	20,52
veloc_vent	1174	320	15,63
ambient_intern	1174	452	22,08
iluminaca_artificial	1134	307	15,00
ar_condicion	1098	337	16,46
carg_termic	1054	313	15,29

Fonte: elaborado pelos autores.

A análise dos termos para 1-grama mais frequentes resultou na identificação de dois grandes grupos. Como era de se esperar, tendo em vista que o evento ENCAC/ELACAC tem como foco principal a área de Conforto Ambiental, no primeiro grupo ocorre a predominância de termos relacionados a conforto térmico (“termic”, “temperatur”), ocorrendo em 74,01% e 61,46% do total de artigos, respectivamente. O termo “sol” (relacionado ao Sol) aparece na quarta posição de *stem* mais frequente. O único termo encontrado entre as 20 primeiras ocorrências, diretamente ligado à adequação da edificação ao bem estar do usuário é “confort”, que ocupa a quinta posição na lista de *stems*. A proximidade de todos estes termos na relação de *stems* mais frequentes pode sugerir que os estudos relacionados ao conforto em edificações priorizam a variável térmica, obtida de forma passiva, por meio da exploração do sol como fonte renovável de energia. Merece destaque a ocorrência do termo “iluminaca” na décima segunda posição, e do termo “natural” na nona posição, possivelmente relacionados à obtenção de iluminação por meio da exploração do acesso solar em edificações. No segundo grande grupo identificado para 1-grama, verifica-se a ocorrência de termos relacionados a questões urbanísticas, (“urban”, “projet”, “edifici”, “ciudad”, “espac”, “edificac”), contabilizando 30% do total dos *stems*

avaliados. Estes termos tratam da morfologia urbana e da geometria das edificações, conceitos dialeticamente envolvidos no processo de favorecimento de condições físicas para o aproveitamento dos benefícios oriundos do acesso solar. Quanto ao *stem* “saude”, relacionado à saúde, este aparece na 643ª posição da listagem para 1-grama (de um total de 12486 posições), ocorrendo 940 vezes em 366 artigos (17,87% da população de artigos avaliada).

Para os *stems* 2-grama, (formados pela ocorrência de dois termos adjacentes), o software PreText 2 formou 65408 *stems*. Na Tabela 2, são apresentadas as 20 primeiras ocorrências encontradas.

De forma similar ao encontrado nos *stems* 1-grama, nos *stems* 20-grama há a predominância de termos relacionados à área de Conforto Ambiental, com dez ocorrências relacionadas ao conforto térmico (“confort_termic”, “temperatura_ar”, “radiaca_sol”, “desempenh_termic”, “confort_ambiental”, “umidad_rel”, “temperatura_intern”, “temperatura_med”, “ar_condicion” e “carg_termic”), representando 50% do total de 20 *stems* avaliados.

O segundo grupo de termos identificado relaciona-se à questão da eficiência energética, com quatro termos identificados (“eficienc_energet”, “consum_energ”, “energ_eletr”, “iluminaca_artificial”), representando 20% do total de *stems*.

Quanto ao tema acesso solar, foram identificados termos relacionados à iluminação natural, representado por três *stems*, representando 15% do total avaliados (“iluminaca_natural”, “luz_natural”, “ambiente_inter”).

Tabela 2 - 3-grama

<i>stems</i>	<i>fi</i>	<i>n</i>	%
confort_ambient_constru	1084	580	28,33
umidad_rel_ar	1015	328	16,02
desempenh_termic_edificac	665	311	15,19
consum_energ_eletr	650	221	10,80
avaliaca_por_ocupaca	535	175	8,55
radiaca_sol_diret	499	244	11,92
clim_quent_umid	487	227	11,09
avaliaca_desempenh_termic	454	205	10,01
nivel_pressa_sonor	452	108	5,28
nivel_eficienc_energet	447	74	3,62
eficienc_energet_edificac	419	223	10,89
radiaca_sol_incident	306	139	6,79
tecnolog_ambient_constru	304	204	9,97
uso_ocupaca_sol	296	137	6,69
sistem_iluminaca_artificial	282	106	5,18
aproveit_luz_natural	277	90	4,40
sistem_condicion_ar	269	91	4,45
incidenc_radiaca_sol	263	166	8,11
habitac_inter_social	257	121	5,91
avaliaca_confort_termic	250	116	5,67

Fonte: elaborado pelos autores.

Quanto ao tema saúde, o primeiro *stem* encontrado, relaciona-se a saúde pública (“saude_public”) e ocupou a 3996ª posição do total de 65408 *stems* 2-grama obtidos, ocorrendo 55 vezes em 37 artigos (1,80% do total de artigos avaliados).

Na sequência, são apresentados os resultados para a análise 3-grama. Foram formados 18690 *stems* para os artigos da população avaliada; as 20 primeiras ocorrências são apresentadas na Tabela 3.

Confirmando a tendência identificada na análise dos conjuntos de *stems* 1-grama e 2-grama, para 3-grama (18690 ocorrências) prevaleceram os termos relacionados ao conforto térmico (“umidad_rel_ar”, “desempenh_termic_edificac”, “radiaca_sol_diret”, “clim_quent_umid”, “avaliaca_desempenh_termic”, “radiaca_sol_incident”, “sistem_condicion_ar”,

“incidenc_radiaca_sol”, “avaliaca_confort_termic”), com nove ocorrências, 45% do total de *stems* avaliados.

O segundo grande grupo de *stem* 3-grama identificados são relacionados a conforto ambiental e qualidade do ambiente construído (“confort_ambient_constru”, “avaliaca_por_ocupaca”, “tecnolog_ambient_constru”, “habitac_inter_social”), 20% do total de *stems*. Em terceiro lugar, foram identificados *stems* relacionados a eficiência

energética (15% do total – “consum_energ_eletr”, “nivel_eficienc_energet”, “eficienc_energet_edificac”). Por fim, temas relacionados a acesso solar e iluminação representam 10% do total (“sistem_iluminaca_artificial”, “aproveit_luz_natural”).

O tema saúde surgiu no *stem* “saud_fisic_mental” de posição 6803 (em um total de 18690), ocorrendo 11 vezes em nove artigos. Isso representa 0,53% do total de artigos avaliados.

Tabela 3 - 4-grama

<i>stems</i>	<i>f_i</i>	<i>n</i>	%
nivel_eficienc_energet_edifici	204	56	2,74
eficienc_energet_edifici_comerci	194	59	2,88
confort_ambiental_eficienc_energet	193	119	5,81
temperatur_umidad_relata	193	114	5,57
tecnic_qualidad_nivel_eficienc	163	53	2,59
qualidad_nivel_eficienc_energet	161	53	2,59
temperatur_ar_umidad_relata	121	72	3,52
confort_termic_espac_abert	110	30	1,47
habitac_unifamili_inter_social	104	87	4,25
diretriz_construt_habitac_unifamili	95	83	4,05
construt_habitac_unifamili_inter	95	83	4,05
bioclimat_brasile_diretriz_construt	94	82	4,01
zoneament_bioclimat_brasile_diretriz	94	82	4,01
avaliaca_desempenh_termic_edificac	92	62	3,03
estrateg_condicion_termic_pass	86	53	2,59
incidenc_radiaca_sol_diret	83	55	2,69
desempenh_termic_edificac_part	76	60	2,93
avaliaca_ruid_are_habit	75	55	2,69
iluminaca_natural_ambient_intern	72	34	1,66
reduca_consum_energ_eletr	68	44	2,15

Fonte: elaborado pelos autores.

Por fim, são apresentados os resultados obtidos para 4-grama (Tabela 4). Foram obtidos 4291 ocorrências para 4-grama. O tema conforto térmico permanece o mais recorrente entre os *stems* encontrados (“temperatur_umidad_relata”, “temperatur_ar_umidad_relata”, “confort_termic_espac_abert”, “avaliaca_desempenh_termic_edificac”, “estrateg_condicion_termic_pass”, “incidenc_radiaca_sol_diret”, “desempenh_termic_edificac_part”), com sete ocorrências (35% do total).

Em segundo lugar, seis termos relacionados à eficiência energética são identificados “nivel_eficienc_energet_edifici”, “eficienc_energet_edifici_comerci”, “confort_ambiental_eficienc_energet”, “tecnic_qualidad_nivel_eficienc”, “qualidad_nivel_eficienc_energet”, “reduca_consum_energ_eletr”, representando 30% do total de *stems*

da amostra avaliada.

Habitação é o terceiro tema mais recorrente, com três ocorrências, 15% do total (“habitac_unifamili_inter_social”, “diretriz_construt_habitac_unifamili”, “construt_habitac_unifamili_inter”). Já o tema iluminação e acesso solar aparece em quarto lugar, com dois *stems*, 5% do total (Iluminação natural” e “iluminaca_natural_ambient_intern”) e por fim, dois *stems* (10% do total) tratam de assuntos relacionados a conforto ambiental (“bioclimat_brasile_diretriz_construt” e “zoneament_bioclimat_brasile_diretriz”).

O termo saúde “iluminaca_relaca_saude_estar” (aparece na 4929ª posição da listagem para 4-grama (de um total de 4291 posições), ocorrendo seis vezes em cinco artigos (0,24% da população de artigos avaliada).

A partir da análise 5-grama, os resultados para as sequências de *stems* passaram a formar grupos que não atendiam aos critérios de análise adotados, uma vez que não foi encontrada nenhuma sequência de cinco *stems* que tenha ocorrido em pelo menos quatro artigos distintos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário considerar que os resultados obtidos estão condicionados aos critérios de seleção e análise adotados; assim, a seleção dos artigos não abarca a totalidade das publicações nacionais existentes relacionadas a acesso solar. Pelo fato do estudo não ser estatístico, mas exploratório, os resultados não podem ser generalizados, devendo ser entendidos unicamente como indicativos. Pelo mesmo motivo, a possibilidade de explicação dos dados sob a ótica de estudos de mesma natureza é improvável. No entanto, na medida em que as evidências encontradas foram apresentadas, poderão ser submetidas a uma reflexão empírica, de forma a prover elementos necessários à elaboração de hipóteses a serem testadas em pesquisas posteriores.

Ressalta-se que a mineração esteve focada neste estudo nos anais do ENCAC/ELACAC desde sua primeira edição, uma vez que se pretendia verificar o interesse de pesquisadores da área de arquitetura e do ambiente construído pelo assunto. Outro enfoque, mais relacionado à área da saúde, poderia ser uma interessante alternativa para embasar a argumentação exposta neste artigo, mostrando as lacunas existentes entre as áreas e, dessa forma, justificar a necessidade da abordagem em futuras pesquisas.

Quanto às limitações do tema, cita-se duas, oriundas da metodologia adotada, que se relacionam à operacionalização da pesquisa: a adoção do número mínimo de artigos para que os *stems* fossem recuperados (4), e a quantidade de *stems* analisados para cada n-grama (20). No entanto, estes parâmetros de análise poderão ser alterados, conforme a necessidade, as condições, e os objetivos de pesquisas futuras. Uma terceira limitação a ser citada é a dificuldade de se pretender vislumbrar determinada tendência tomando por base apenas termos isolados e/ou adjacentes. Nesse sentido, certamente a visualização da totalidade do contexto forneceria mais subsídios. No entanto, dada à inexistência atual de outras técnicas que permitam a análise simultânea da quantidade de artigos avaliada (2047), acredita-se que a forma como as evidências encontradas foram apontadas não comprometa a validade do estudo.

Considerando-se o objetivo da pesquisa, pode-se relatar que quanto ao levantamento sobre a produção científica nacional publicada nos anais do ENCAC/ELACAC relacionada aos termos mais empregados, os mesmo são apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3. De forma geral, os resultados obtidos permitiram observar a ocorrência de temas relacionados ao acesso solar localizados três grandes grupos: questões relacionadas ao conforto ambiental (com destaque ao conforto térmico), questões relacionadas ao conceito de eficiência energética e questões relacionadas à iluminação.

Quanto à posição do termo saúde, o mesmo ocorre 940 vezes em 366 artigos para 1-grama (17,87% do total); 55 vezes em 37 artigos (1,80% do total) para 2-grama; 11 vezes em nove artigos para 3-grama (0,53% do total) e seis vezes em cinco artigos para 4-grama (0,24% do total).

Para a população avaliada (2047 artigos) somente 17,87% em algum momento cita o termo saúde, em diferentes contextos. É relevante também a inexistência da ocorrência de termos relacionados às moléstias que podem advir da falta de acesso solar, bem como dos mecanismos biológicos envolvidos em regulação de ciclos naturais (como o circadiano) e na produção hormonal (melatonina e cortisol).

Assim, a produção relativa às relações entre a forma de provimento de acesso ao sol, e quais seriam as condições mínimas para a garantia da ocorrência satisfatória das funções biológicas dos seres humanos permanece pouco explorada, ao se avaliar os resultados da população estudada, trazendo a possibilidade de inferências em relação ao grau de interesse da comunidade

científica acerca do tema, bem como diretrizes para a determinação de temas que carecem de maior estudo, facilitando o alinhamento de pesquisadores da área acerca das possibilidades e dos temas relevantes ainda pouco explorados.

REFERÊNCIAS

- AGGARWAL, C.; ZHAI, C. An Introduction to Text Mining. In: AGGARWAL, C. C.; ZHAI, C. (Eds.). **Mining Text Data**. Springer US, 2012. p. 1–10.
- BAKER, N.; STEEMERS, K. **Daylight Design of Buildings**. Londres: James & James, 2002.
- BOUBEKRI, M. **Daylighting, architecture and health**. Routledge, 2008.
- BUSTOS ROMERO, M. A. **Princípios bioclimáticos para o desenho urbano**. Brasília: CopyMarket, 2000.
- BUTTI, K.; PERLIN, J. **Un hilo dorado**. Madri: Hermann Blume, 1980.
- ESCH, M. M. E. VAN; LOOMAN, R. H. J.; BRUIN-HORDIJK, G. J. DE. The effects of urban and building design parameters on solar access to the urban canyon and the potential for direct passive solar heating strategies. **Energy and Buildings**, v. 47, p. 189–200, 2012.
- FAN, W. et al. Tapping the power of text mining. **Communications of the ACM**, v. 49, n. 9, p. 76–82, 1 set. 2006.
- FARO, A.; GIORDANO, D.; SPAMPINATO, C. Combining literature text mining with microarray data: advances for system biology modeling. **Briefings in Bioinformatics**, v. 13, n. 1, p. 61–82, jan. 2012.
- GAJZLER, M. Text and data mining techniques in aspect of knowledge acquisition for decision support system in construction industry. **Duomenų Rinkimo Metodai Statybos Sprendimų Paramos Sistemai**, v. 16, n. 2, p. 219–232, jun. 2010.
- HECHT, J. Better than sunshine: see life in an improvement light. **New Scientist**, 06 jul. 2012. Disponível em: <<http://www.newscientist.com/article/mg21428710.300-better-than-sunshine-see-life-in-an-improved-light.html>>. Acesso em: 13 abr. 2014.
- KNOWLES, R. L. The solar envelope: it's meaning for energy and buildings. **Energy and Buildings**. Los Angeles, v.35, n.1, p.15-25, 2003.
- KUMAR, L.; BHATIA, P. K. Text mining: concepts, process and applications. **Journal of Global Research in Computer Science**, v. 4, n. 3, p. 36–39, 2013.
- LABORATORY OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. **PreText 2: a reestruturação da ferramenta de pré-processamento de textos**. São Carlos: LABIC/ICMC/USP, 2013. Disponível em <<http://sites.labic.icmc.usp.br/pretext2>>. Acesso em: 13 abr. 2014.
- LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R. **Eficiência energética na arquitetura**. PW Editores, 1997.
- LITTLEFAIR, P. Daylight, sunlight and solar gain in the urban environment. **Solar Energy**, v. 70, n. 3, p. 177–185, 2001.
- LOBACCARO, G.; FRONTINI, F. Solar Energy in Urban Environment: How Urban Densification Affects Existing Buildings. **Energy Procedia**, v. 48, p. 1559-1569, 2014.
- FONTOYNONT, M. **Daylighting Performance in Buildings**. James and James, London, 1999.
- MARDALJEVIC, J.; CHRISTOFFERSEN, J. A roadmap for upgrading national/EU standards for daylight in buildings. In: CIE Centenary Conference “Towards a new century of light”. Paris: CIE, 15-16, abril. 2013. **Proceedings**... pp. 178-187.
- MESA, N. A.; CORICA, L.; PATTINI, A. Evaluation of the potential of natural light to illuminate buildings in dense urban environment. A study in Mendoza, Argentina. **Renewable Energy**, v. 36, n. 9, p. 2414-2423, 2011.
- NIE, J.-Y.; GAO, J.; CAO, G. Translingual Mining from Text Data. In: AGGARWAL, C. C.; ZHAI, C. (Eds.). **Mining Text Data SE**. Springer US, 2012. p. 323–359.
- PRADO, A. L. Em busca da pertinência para uma arquitetura tropical. **MDC Revista de Arquitetura e Urbanismo**. Belo Horizonte, Oficina 3 Consultores Associados, n.1, 2 e 3, p. 10-13, 2006. Disponível em: <<http://mdc.arq.br/2006/01/31/em-busca-da-pertinencia-para-uma-arquitetura-tropical/>>. Acesso em: 02 dez. 2013.
- PEDRAZA, E. T.; KUNZE, A.; ROCCASALVA, G.; SCHMITT, G. Best Practices for Urban Densification. In: Computation and Performance - **Proceedings of the 31st eCAADe Conference**, 41-50. Vol. 1. eCAADe: Conferences 1. Delft, The Netherlands: Delft University of Technology, 2013.
- RAMIRES, J. C. DE L. O processo de verticalização das cidades brasileiras. **Boletim de Geografia**, v. 16, n. 1, p. 97–106, 2011.
- SEONG, Y.-B. et al. Solar rights analysis system for apartment buildings. **Solar energy**, v. 80, n. 6, p. 723–741, 2006.
- SOARES, M. V. B.; PRATI, R. C.; MONARD, M. C. **Pretext II: Descrição da reestruturação da ferramenta de pré-processamento de textos**. ICMC-USP, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

COMPARAÇÃO DE PROCESSOS DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS: TRADICIONAL E BIM

COSTA, José Martins C. da (1); SERRA, Sheyla M. B. (2)

Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (PPGECIV), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Brasil (1) jmartinscc@hotmail.com; (2) sheylabs@ufscar.br

RESUMO

O processo de orçamentação na construção civil é fundamental para o sucesso do empreendimento. Como procedimento usual, utiliza-se de planilhas orçamentárias para levantamento de quantitativos, nem sempre compatibilizadas com o projeto e com o processo na construção. Tendo como base o cenário atual do setor da construção civil e adoção de novas tecnologias para a representação de projetos, o Building Information Modeling (BIM) vem assumindo um papel imprescindível na obtenção de produtos com maior nível de confiabilidade projetual. Este artigo tem como propósito comparar o processo de levantamento de quantitativos com base no método tradicional com a extração de informações de um modelo BIM de obras civis. O método de pesquisa usado para o desenvolvimento do artigo foi o estudo de caso da construção do Laboratório de Sustentabilidade e Segurança em Canteiros de Obras do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar. Os projetos arquitetônico e estrutural foram concebidos em softwares 2D. Para fins de comparação, os projetos desta obra foram modelados para extração dos quantitativos a partir do BIM e posteriormente foram comparados com os quantitativos calculados manualmente. Foi utilizado para a modelagem o software Sketchup de propriedade da empresa Google. Os resultados indicaram que os quantitativos extraídos do BIM apresentam um alto grau de confiabilidade e que a grande maioria dos itens da planilha orçamentária pode ser extraída de forma automática por meio do modelo BIM. Isto sugere que o BIM é uma ferramenta que não apenas facilita as atividades de projeto, mas também contribui para outras atividades, como orçamento, eliminando os erros manuais comuns do levantamento de quantitativos e colaborando para a qualidade do orçamento.

Palavras-chave: Building Information Modeling (BIM), Levantamento de Quantitativos, Orçamentação.

ABSTRACT

The budgeting process in construction is critical to the success of the venture. As usual procedure is used for budget spreadsheets for quantitative survey, not always aligned to the design and construction process. Based on the current situation in the construction sector and adoption of new technologies for the representation of designs, the Building Information Modeling (BIM) has had an essential role in obtaining products with the highest level of design reliability. This article aims to compare the process of quantitative survey based on the traditional method with the extraction of information from a BIM model of construction works. The research method used to develop the product was the case study of the construction of the Laboratory for Sustainability and Safety in Construction Site of the Department of Civil Engineering of UFSCar. The architectural and structural projects were designed in 2D software. For purposes of comparison, this work designs were modeled for extracting quantitative from BIM and later were compared with quantitative manually computed. Sketchup software owned by Google was used for modeling. The results indicated that quantitative extracted from BIM exhibit a high degree of reliability and the vast majority of items in the budget worksheet can be extracted automatically via the BIM model. This suggests that BIM is a tool that not only facilitates project activities, but contributes to other activities such as budget, eliminating common manual errors on the quantitative takeoff and helps the estimating quality.

Keywords: Building Information Modeling (BIM), Quantitative takeoff, Budgeting.

1 INTRODUÇÃO

No atual cenário empresarial, o valor de produtos e serviços é determinado pelo mercado, se contrapondo ao passado, onde os mesmos eram estabelecidos em função do lucro desejado ou esperado pelas empresas. Isso submete a indústria da construção civil a buscar uma gestão de processos adequada, que tenha como foco a redução e/ou eliminação de atividades que não agregam valor. Deste modo, o lucro passou a depender, muito constantemente, da redução de custo, e com isso, a orçamentação, o planejamento e a gestão de custos tem assumido um importante valor para a sobrevivência das empresas atuantes neste ramo.

As empresas de construção civil vêm sendo obrigadas a evoluir em sua forma de gerenciamento para garantir a sobrevivência no mercado. O atual cenário econômico induz as empresas a adotarem o uso de novas tecnologias de informação e comunicação e de novos modelos de administração, a fim de obter uma melhor produtividade, rentabilidade e manter um bom nível de qualidade. Dentre as inovações tecnológicas se destaca o Building Information Modelling (BIM).

O BIM vem assumindo um papel importante na obtenção de produtos com maior nível de confiabilidade projetual, pois o mesmo pode contribuir para obtenção de projetos com maior qualidade, com compatibilização de projetos, com melhor intercâmbio de informações, com levantamento mais preciso de quantitativos, com a possibilidade de simulação do planejamento, entre outros aspectos (EASTMAN, TEICHOLZ, SACKS, & LISTON, 2014). Todos estes fatores contribuem para alimentar a precisão do sistema de informação e, conseqüentemente, melhorar o processo de tomada de decisão.

Utilizado inicialmente na fase de análise de viabilidade do empreendimento, o orçamento é uma de suas principais ferramentas gerenciais e possui diferentes características ao longo do seu desenvolvimento. Pode ser determinado com base em estimativas de custo (gerais ou por etapa de obra) ou ser detalhado de forma a considerar todos os serviços da obra. Neste caso, deve-se fazer um levantamento detalhado dos quantitativos de materiais, serviços e equipamentos envolvidos.

Para a concepção da base de quantitativos que serve ao orçamento utiliza-se de várias informações, como os projetos executivos, os critérios de medição de áreas, volumes e serviços, os índices de dimensionamento do trabalho e o conhecimento sobre a tecnologia e técnica do serviço construtivo a ser executado. A demanda de serviços apresentada para o orçamentista consiste de várias etapas, como leitura de projeto, definição de critérios de medição, consulta a tabelas de indicadores de engenharia, tabulação de números, coleta de preços, entre outros. Como procedimento usual, são concebidas planilhas orçamentárias, que procuram registrar as medidas observadas durante esta etapa da orçamentação. Porém, apesar da prática intensiva dessa forma de se obter as quantidades de serviços e insumos, verifica-se o surgimento de inúmeros problemas no processo de elaboração de orçamentos na construção civil, dentre eles podem ser destacados: falhas e incompatibilidade de projetos, planejamento inadequado, erros no levantamento de quantitativos, falta de informações sobre os índices de dimensionamento, que podem ocasionar elevação nos custos de obra e um processo de compras inadequado (MATTOS, 2006).

Para Andrade (2012), é visível a inconsistência direta entre os sistemas bidimensionais de representação e a extração dos dados quantitativos em projetos. Para essa autora, a contribuição do BIM na fase de levantamento de quantitativos resulta em três vantagens: maior precisão com a extração automática das tabelas de quantitativos; proporcionar maior necessidade de reflexão sobre a tecnologia da construção para o projetista ou arquiteto; evolução da forma de projetar visando eficiência no processo.

Para Santos et al. (2009), o levantamento de quantitativos pode ser realizado tanto manualmente quanto eletronicamente, dependendo da preferência e das ferramentas disponíveis pelo orçamentista. Para esses autores, os métodos tradicionais de se realizar um levantamento incluem a medição de todos os elementos de um edifício, utilizando-se da escala ou da leitura de medidas em projeto. Além ser um método que pode ser considerado “tedioso”, requer muita atenção na transferência das medidas para a planilha de quantitativos, gerando necessidade de um processo de conferência.

Segundo Sabol (2008), a estimativa de custo de projetos de construção começa tradicionalmente com a quantificação - um processo demorado onde se é analisado conjuntos impressos de desenho, ou mais recentemente, projetos em CAD. A partir destas quantidades, os orçamentistas utilizam planilhas para obter o custo estimado do projeto. Para essa autora, o processo de quantificação está sujeito a erro humano, tende a propagar imprecisões, e consome uma considerável parcela de tempo – em torno de 50% a 80% do tempo do orçamentista num determinado projeto.

Assim, torna-se importante refletir sobre esta importante etapa do processo de orçamentação. Este artigo tem como propósito analisar a contribuição do BIM para o processo orçamentário de levantamento de quantitativos de obras civis, fazendo uma comparação entre os dados obtidos via processo tradicional de leitura de projeto 2D com o processo de medição por meio do BIM.

2 ORÇAMENTO

Segundo Barbosa et al. (2009), orçamentação é estabelecer, a partir do escopo e cronograma, uma projeção de recursos monetários necessários para execução dos serviços de um projeto, agrupados de forma a explicar, da melhor forma possível, o custo total do projeto e sua apropriação no eixo do tempo. Portanto, o custo total deverá ser subdividido em seus principais componentes, alocados nos pacotes de trabalhos, contas de controle e produtos intermediários, ao longo do cronograma do projeto, possibilitando ter uma referência para acompanhar a evolução do mesmo.

De acordo com Mattos (2006), de forma esquemática o orçamento tem três etapas de trabalho: estudo das condicionantes, composição de custos e determinação do preço, como descrito na Quadro 1.

Quadro 1 – Etapas do processo de orçamentação

ETAPAS	SUBETAPAS
Estudo das condicionantes	<ul style="list-style-type: none"> - Leitura e interpretação dos projetos e especificações técnicas; - Leitura e interpretação do edital; - Visita técnica.
Composição de Custos	<ul style="list-style-type: none"> - Identificação dos serviços; - Levantamento de Quantitativos; - Descrição dos custos diretos; - Descrição dos custos indiretos; - Cotação de preços; - Definição de encargos sociais e trabalhistas.
Fechamento do orçamento	<ul style="list-style-type: none"> - Definição da lucratividade; - Cálculo do BDI; - Desbalanceamento da planilha.

Fonte: Mattos (2006)

Para Santos et al. (2009), os orçamentos tradicionais geralmente dividem os custos da obra em custos diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles referentes aos insumos

da obra, como, por exemplo, os custos de materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos sociais, sendo os custos indiretos aqueles referentes à administração, ao financiamento e aos impostos. Segundo esses autores, é importante que o orçamento seja adequado à estratégia de execução do empreendimento e que possa ser periodicamente atualizado.

3 BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

Um empreendimento atualmente tem seu processo de implementação fragmentado em várias disciplinas e a comunicação entre elas é baseada em papel e em 2D. Deste modo, podem ser gerados erros e omissões nos documentos resultando em custos inesperados, atrasos na data de entrega e eventuais litígios judiciais entre as diversas partes envolvidas. Assim, o BIM é um dos esforços recentes para tratar esses problemas (EASTMAN, 2014).

O BIM é conceituado por Eastman (2014) como uma metodologia de modelagem e processos integrados para produzir, analisar e comunicar modelos com as informações de edifícios. E tem como características principais o uso de modelos paramétricos e facilitar a comunicação e colaboração entre os profissionais da construção civil. Através da criação do modelo integrado virtual da construção, é possível integrar todas as disciplinas e compreender todo o ciclo de vida da edificação, como também gerar de forma automática, documentos, desenhos, quantitativos, entre outras informações (EASTMAN, 2014).

O BIM atua em uma base de dados virtual possibilitando que qualquer alteração feita na base reflita em todas as peças desenhadas, possibilitando que os participantes do ciclo de vida do empreendimento possam visualizar o modelo, conseguindo facilmente compartilhar e sincronizar informações (AZEVEDO, 2009).

A modelagem 3D vinculada ao orçamento é denominada como modelagem 5D e é caracterizada por acrescentar o custo ao modelo virtual. Tendo com principal objetivo obter o custo do empreendimento, aumentando a precisão durante a construção, tendo menos desperdício de tempo e de materiais, e redução da quantidade de alterações durante a execução das obras devido a maior conciliação das especialidades (AZEVEDO, 2009).

De acordo com Witicovski (2011), o BIM não se caracteriza pelo uso de novas ferramentas de software, mas por um novo enfoque de negócios e de uma nova estrutura organizacional das empresas, que é configurada de uma forma inovadoro, onde as pessoas trabalham juntas em um tempo real. Segundo a mesma autora, o uso estratégico da tecnologia da informação e do BIM, mediante integração de dados, informação, controle e processo deve ser analisado dentro do sistema gerencial inserido.

Desde modo, com a adoção do BIM pode-se gerar informações mais seguras para o planejamento e o gerenciamento de custo do empreendimento possibilitando aos gestores uma visão e compreensão facilitada dos prazos e custos do empreendimento.

4 METODOLOGIA

A metodologia usada para o desenvolvimento da pesquisa foi o estudo de caso da construção do Laboratório de Sustentabilidade e Segurança em Canteiros de Obras do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A escolha deste edifício foi motivada pela obrar possuir arquitetura simples, estrutura convencional de concreto armado e pela mesma estar inserida dentro do Campus São Carlos-SP, como destacado com o símbolo na cor vermelha na Figura 1. A edificação estudada é caracterizada por ser uma obra térrea composta por duas salas com a

concepção de laboratórios secos, como descritos na planta baixa e no corte ilustrado na Figura 2.

Figura 1 - Localização do laboratório

Fonte: Google Maps

Figura 2 - Planta baixa e corte

Fonte: Projeto em CAD 2D

Foram utilizados neste estudo somente os projetos arquitetônico e estrutural que foram concebidos em softwares CAD 2D para fins tradicionais de licitação e construção da edificação. Para efeito de comparação, estes projetos da referida obra foram modelados em 3D para entendimento do processo de extração dos quantitativos a partir do BIM. Foram utilizados para a modelagem o software Sketchup de propriedade da empresa Google. Posteriormente, os dados obtidos via modelo 3D foram comparados com os quantitativos calculados manualmente que consideraram os critérios de medição estabelecidos no edital de licitação e no manual descritivo da obra elaborados pelos profissionais da Universidade.

Para a modelagem utilizou-se como base os projetos originais e foram seguidos os passos descritos na Figura 3. Durante a modelagem verificou-se que era importante que este passo a passo fosse estabelecido a partir da sequência tecnológica de construção de forma a favorecer a extração dos quantitativos para compor a planilha orçamentária da edificação.

Figura 3 - Passo a passo da modelagem em BIM

Fonte: Elaborado pelos autores

Para facilitar compreensão da comparação entre a forma tradicional com a forma BIM de se quantificar materiais e serviço, foi atribuída uma escala de ordem gradual que vai de Faltante (F), Parcial (P) e Equivalente (E) para cada item presente na planilha orçamentária, seguindo o critério descrito na Quadro 2.

Quadro 2 - Escala de ordem gradual para comparação dos orçamentos

GRAU	LEGENDA	DESCRIÇÃO
Faltante	F	Quando a informação gerada pelo modelo não contribui para o levantamento de quantitativos do item orçado.
Parcial	P	Quando a informação gerada pelo modelo é parcial para o levantamento de quantitativos do item orçado.
Equivalente	E	Quando a informação gerada pelo modelo se equivale ao levantamento de quantitativos do item orçado.

Fonte: Elaborada pelos autores

5 RESULTADOS

A Figura 4 ilustra os elementos da obra que foram modelados no 3D seguindo o passo a passo descrito anteriormente.

Figura 4 - Ilustrações do Processo de Modelagem

Fonte: Elaborada pelos autores

Para a comparação, além de obter o quantitativo a partir do modelo, foi feita uma análise de como foi obtido o valor quantitativo na metodologia tradicional, para conseguir um melhor entendimento e empregar as mesmas considerações no modelo, como descrito na Figura 5.

Figura 5 – Parte da planilha de comparativo entre as metodologias

CAMPARATIVO ENTRE AS METODOLOGIAS					
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	TRADICIONAL	SKETCHUP	
			OBTENÇÃO DO DADO	AVALIAÇÃO	OBTENÇÃO DO DADO
3.0	INFRAESTRUTURA				
3.1	Estacas Strauss				
3.1.1	Estaca tipo strauss - moldada no local, diâmetro de 25,0 cm - sem armação	m	Comprimento dos elementos	E	O modelo informa o comprimento do componente
3.1.2	Estaca tipo strauss - moldada no local, diâmetro de 32,0 cm - sem armação	m			
3.2	Escavação Manual				
3.2.1	Escavação Manual em campo aberto de solo (exceto rocha), com profundidade de até 2,00 m	m³	Multiplicação das dimensões dos elementos acrescidas de uma medida destinada a área de montagem das formas	P	Volume do elemento acrescido do volume da área necessária para fixação das formas
3.3	Regularização e apiloamento de fundo de				
3.3.1	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	Mesma área de escavação	P	Área do elemento acrescida da área necessária para fixação das formas
3.4	Lastro				
3.4.1	Lastro de concreto	m³	Área de fundo dos elementos acrescidas de uma medida destinada a área de montagem das formas, multiplicada pela espessura do lastro	P	Área do elemento acrescida da área necessária para fixação das formas
3.5	Forma para Fundações				
3.5.1	Forma de tabua para concreto em fundação com 2 reaproveitamentos	m²	Área das faces dos elementos	E	A área das face de forma é retirada diretamente do modelo
3.6	Aço para Fundações				
3.6.1	Fornecimento de aço CA-60, diâmetro de	kg	Comprimentos dos aços multiplicado pela sua respectiva massa a cada metro	F	O software só da informação de comprimento, área e volume, não da quilos. Também não foi modelado a armadura da estrutura
3.6.2	Fornecimento de aço CA-50, diâmetro de	kg			
3.6.3	Fornecimento de aço CA-50, diâmetro de	kg			
3.6.4	Fornecimento de aço CA-50, diâmetro de	kg			
3.6.5	Execução de corte, dobra, montagem e colocação de ferragem na forma, aço CA-50/60, em barra redonda com diâmetro	kg			
3.7	Concreto para Fundações				
3.7.1	Concreto usinado fck = 25 mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	Volume dos elementos	E	O modelo informa o volume dos elementos
3.8	Impermeabilização das fundações				
3.8.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5 cm, preparo mecânico da argamassa	m²	Área das faces impermeabilizadas	E	O modelo informa a área das face que vai ser impermeabilizada
3.8.2	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (média), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante,	m²	Área das faces impermeabilizadas	E	O modelo informa a área das face que vai ser impermeabilizada
3.8.3	Impermeabilização de fundações, baldrame, muros de arrimo, alicerces e revestimento em contato com o solo -	m²	Área das faces impermeabilizadas	E	O modelo informa a área das face que vai ser impermeabilizada
3.9	Reaterro e Compactação				
3.9.1	Reaterro manual de valas	m³	Volume de escavação menos o volumedo de concreto e do lastro de cada elemento	P	Vai ser o volume escavado menos a área do elemento escavado

Fonte: Elaborada pelos autores

Para exemplificar, foram detalhados os serviço de escavação dos blocos e execução de piso granilite. A Tabela 1 apresenta o levantamento de quantitativos dos blocos, elaborado na forma tradicional. O serviço de escavação também consta desta tabela, sendo que o critério de medição adotado foi acrescentar 0,60 m aos lados de cada bloco como espaço para posicionamento das formas. O volume a ser escavado foi calculado como o somatório do volume dos blocos com o espaço para o posicionamento das formas, totalizando 21,02 m³.

Tabela 1 – Quantitativo de escavação dos blocos (tradicional)

DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS									
	Comp	Larg	Alt	Quant	V. Conc	V. Escav	Regula.	Lastro	F. de Táb.	Reaterro
	(m)	(m)	(m)	un	(m³)	(m³)	(m²)	(m³)	(m²)	m³
B01	1,60	0,64	0,55	4,00	2,25	6,55	8,32	0,36	9,856	3,94
B02	1,41	1,80	0,70	4,00	4,72	14,47	15,93	0,72	14,45	9,03
SUBTOTAL					6,98	21,02	24,25	1,08	24,30	12,97

Fonte: Elaborada pelos autores

A Figura 6 mostra como foi feita a extração do volume dos blocos a partir do modelo 3D, onde os mesmos foram destacados. Com isso, pode-se observar na caixa “Informações da entidade” do software que o volume dos blocos é de 6,986 m³. Entretanto, verifica-se que o quantitativo de escavação não é obtido diretamente, pois o volume dos espaços destinado ao posicionamento das formas não é representado na figura, dado que não pode ser gerado pelo modelo. Com isso, nesta análise, foi atribuído a este item o grau de “Parcial”, já que o modelo gerou parte da informação necessária.

Figura 6 - Quantitativo do volume dos blocos (BIM)

Fonte: Elaborada pelos autores

A planilha do levantamento tradicional de quantitativos da execução do piso granilite é mostrada na Tabela 2, onde se pode notar que foi encontrado uma área total de piso de 93,38 m². Este total foi encontrado através do somatório das áreas de cada ambiente, estabelecida por meio da multiplicação do comprimento pela largura dos mesmos.

Tabela 2 – Quantitativo de execução de piso granilite (Tradicional)

DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				
	Quant.	Comp.	Larg.	Área	Perimetro
	und	m	m	m²	m
Pisos 01 e 03	2,00	7,40	5,44	80,51	50,16
Piso 02	1,00	2,31	5,57	12,87	11,18
TOTAL				93,38	61,34

Fonte: Elaborada pelos autores

A Figura 7 exibe a quantificação da execução do piso granilite gerada pelo modelo. Deste modo, observa-se que a área encontrada para execução de piso é de 93,098 m², tendo uma diferença de 0,282 m² para o procedimento tradicional, explicada pelo fato de não ter sido considerado os recortes dos pilares na quantificação tradicional. Para este item foi atribuído o grau de “Equivalente”, já que o modelo gerou a informação necessária. De forma semelhante, a quantificação do granite no rodapé também foi considerada “Equivalente” nos dois processos.

Figura 7 – Quantitativo de execução de piso granilite (BIM)

Fonte: Elaborada pelos autores

Estendendo a análise para todos os itens da planilha orçamentária foram encontrados os resultados de comparação apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Resultado da escala de ordem gradual

GRAU	NÚMERO DE ITENS	PERCENTUAL
Equivalente (E)	39	63,93 %
Parcial (P)	9	14,75 %
Faltante (F)	13	21,31 %
Número total de itens	61	100,00 %

Fonte: Elaborada pelos autores

Deste modo, constatou-se que em 63,93% dos itens o modelo BIM forneceu a informação “Equivalente” (E) ao item da planilha orçamentária tradicional, demonstrando a contribuição do modelo BIM para o processo de levantamento quantitativo, pois os mesmos são extraídos diretamente do modelo e tem um grau de precisão mais elevado.

Os itens “Parcial” (P) e “Faltante” (F) que tiveram 14,75% e 21,31% respectivamente, não podem ser considerados um grande percentual de itens não favoráveis ao BIM.

Entende-se que os percentuais de incompatibilidades podem ser reduzidos se o grau de detalhamento do modelo for aumentado.

CONCLUSÃO

Os resultados indicaram que os quantitativos extraídos do BIM apresentam um significativo grau de confiabilidade e que a maioria dos itens da planilha orçamentária pode ser extraída de forma automática por meio do modelo BIM. Isto sugere que o BIM é uma ferramenta que não apenas facilita as atividades de projeto, mas também contribui para outras atividades, como para a etapa de levantamento de quantitativos do orçamento, eliminando alguns erros manuais comuns desta etapa e colaborando para uma melhor qualidade do orçamento.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pela bolsa de pesquisa, e à FINEP, projeto CANTECHIS, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L.S. **A contribuição dos sistemas BIM para o planejamento orçamentário das obras públicas**: estudo de caso do auditório e da biblioteca de Planaltina. 2012. 122 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10637/1/2012_LudmilaSantosAndrade.pdf>. Acesso em maio de 2014.

AZEVEDO, O.J.M. **Metodologia BIM - Building Information Modeling na Direção Técnica de Obras**. 82 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade do Minho. Braga. 2009.

BARBOSA, C. et al. **Gerenciamento de custos em projetos**. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

EASTMAN, C.; TEICHOLZ, P.; SACKS, R.; LISTON, K. **Manual de BIM**: um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores. Porto Alegre: Bookman, 2014.

MATTOS, A. D. **Como preparar orçamentos de obras**: dicas para orçamentistas, estudo de caso, exemplos. São Paulo: Editora Pini, 2006.

SABOL, L. Challenges in cost estimating with Building Information Modeling. **Design + Construction Strategic**. 15p., 2008. Disponível em: <<http://pdf-release.net/2/Challenges-in-Cost-Estimating-with-Building-Information-Modeling>>. Acesso em maio de 2014.

SANTOS, A.P.L.; WITICOVSKI, L. C.; GARCIA, L. E. M.; SCHEER, S. A utilização do BIM em projetos de construção civil. **Iberoamerican Journal of Industrial Engineering (IJIE)**, Florianópolis, SC, vol.1, nº 2, p. 24-42, dez. 2009. Disponível em: <http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE/article/viewFile/171/pdf_49>. Acesso em maio de 2014.

WITICOVSKI, L.C. **Levantamento de quantitativos em projeto: uma análise comparativa do fluxo de informações entre as representações em 2D e o modelo de informações da construção (BIM)**. 181 p. Dissertação (Mestre em Construção Civil) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011. Disponibilizado em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/27190/WITICOVSKI_DISSERTDISS_2011.pdf?sequence=1>. Acesso em maio de 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA FRENTE AO CONCEITO DE TECNOLOGIA SOCIAL

MEDVEDOVSKI, Nirce Saffer (1); SILVA, Adriane Borda Almeida da (2); SOPEÑA, Sirlene de Mello (3)

(1) UFPel, (53)3278-6855, e-mail: nirce.sul@gmail.com, (2) UFPel, e-mail: adribord@hotmail.com, (3) UFPel, e-mail: sirmellos@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho buscou analisar métodos e técnicas de reconhecimento e diagnóstico de áreas de habitação de interesse social a partir do conceito de Tecnologias Sociais (TS), sendo estes desenvolvidos para um processo de requalificação urbana participativa de áreas social e ambientalmente vulnerável. Decorreu de um processo de revisão dos procedimentos adotados junto à etapa de diagnóstico do espaço a ser requalificado, observando-se as possibilidades de serem aperfeiçoados através do uso de tecnologias de informação e comunicação. Com este enfoque, algumas ferramentas digitais, tais como Mapas Conceituais, Nuvens de Palavras e Mapas Colaborativos, foram experimentadas buscando otimizar a realização de um Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP). A estruturação e a disponibilização de um aplicativo para o desenvolvimento de Mapas Mentais através de interface tátil, assim como o desenho de instalações digitais, de caráter lúdico e educativo, utilizando-se de interfaces naturais e de realidade aumentada, configuram-se como outras estratégias para facilitar o diálogo entre universidade e comunidade, também como etapas prévias ao projeto de requalificação. Para compreender o significado de tais estratégias frente ao conceito de TS, cada uma delas foi analisada sob a sua potencialidade de promover a autonomia coletiva, baseando-se em um conjunto de diretrizes de tecnologias sociais produzido no âmbito de um projeto desenvolvido por uma rede de pesquisadores advindos de oito instituições públicas brasileiras. Levou-se em consideração que tais diretrizes haviam sido elaboradas para o desenvolvimento de TS focado especificamente na produção e melhoria da qualidade da moradia, observando-se então a pertinência de transpor estes parâmetros ao estudo em questão. Como resultado tem-se a análise e a delimitação de um método de avaliação das estratégias de diagnóstico referidas, além de um referencial para o desenho de novas estratégias que objetivem o desenvolvimento de TS num contexto de habitação de interesse social.

Palavras-chave: Tecnologia Social. Requalificação urbana. Representação gráfica digital. Habitação de Interesse Social.

ABSTRACT

This paper has aimed analyze methods and techniques for recognition and diagnostics areas of social housing from the concept of Social Technologies (TS), which are developed for a process of participatory urban upgrading of social and environmentally vulnerable areas. Ran from a process of review of the procedures adopted by the diagnostic space to be requalified observing the possibilities of being perfected through use of information and communication technologies. With this approach, some digital tools such as Concept Maps, Word Clouds and Collaborative Maps, were tried seeking to optimize the execution of an Participative Urban Fast Diagnosis (PUFD). The structuring and the making available of an app for the development of Mind Maps through tactile interface, as well as the design of digital installations, ludic and educational character, using natural interfaces and augmented reality, are configured as other strategies to facilitate dialogue between university and community, as well as prior steps to the requalification of project. To understand the significance of such strategies towards the concept of ST, each was analyzed in its potential to promote collective autonomy, based on a set of guidelines for social technologies produced under a project developed by a network of researchers

coming from eight brazilian public institutions. We took into account that such guidelines had been drawn up for the development of ST focused specifically on the production and improving the quality of social housing, then noting the relevance of transposing the parameters involved in the study in question . As a result it has been evaluating and defining a method for evaluation of the strategies mentioned, as well as a reference for the design of new strategies that aim at the development of ST to the redevelopment of urban space in the context of SIH.

Keywords: Social technology. Urban requalification. Digital graphic representation. Social Interest Housing.

1 INTRODUÇÃO

No âmbito de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos em um contexto específico da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), tem-se estruturado ações dirigidas ao propósito de apoiar o processo de diagnóstico de espaços urbanos de moradia a serem requalificados. Estas ações, especialmente pensadas para requalificação em contextos de áreas urbanas social e ambientalmente vulneráveis, têm sido revisadas frente ao reconhecimento das possibilidades de inserção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), juntamente com a representação.

Junto a estas ações foram configurados e estão sendo testados, no contexto da região da Balsa, localizada na cidade de Pelotas, alguns dispositivos que objetivaram facilitar os procedimentos participativos de diagnósticos até então adotados. Essa região é constituída de habitações informais, localizadas em área de grande fragilidade ambiental, e atualmente em processo de regularização e requalificação urbana,

Todas as ações foram fomentadas e financiadas dentro do projeto da Rede Finep de Moradia e Tecnologia Social (Rede Morar TS). A referida rede é formada por oito instituições públicas brasileiras cuja principal meta foi a de buscar dar relevância às tecnologias sociais relacionadas a áreas de Habitação de Interesse Social (HIS) e ambientalmente vulnerável. Um dos principais produtos deste projeto, sistematizado por Kapp e Cardoso (2013), foi o estabelecimento de um marco teórico para guiar as ações da rede, partindo da revisão do conceito de Tecnologia Social (TS).

O estudo relatado no âmbito deste artigo refere-se a uma das linhas de pesquisa da rede que buscou desenvolver métodos e técnicas de reconhecimento e diagnóstico de áreas urbanas de HIS a partir das TS, empregando TIC em ferramentas de apoio à gestão do processo de requalificação urbana participativa destas áreas.

O Quadro 1 delimita diretrizes para o desenvolvimento de TS dirigidas à melhoria e à produção de moradias, pontuadas por Kapp e Cardoso (2013). Na coluna da esquerda, está a lista das diretrizes. Na coluna da direita, um recorte da caracterização de cada uma destas diretrizes, a partir do propósito de subsidiar uma interpretação das mesmas como parâmetros de análise para categorizar estratégias, frente ao conceito de TS.

Quadro 1 – Diretrizes para o desenvolvimento de TS

Diretrizes	Características
<u>Autonomia coletiva</u>	Na produção social do espaço é a diretriz que norteia todas as demais. Autonomia significa a possibilidade concreta, política, econômica, social e cultural, de determinar o processo da habitação e seus produtos. O potencial de aumento da autonomia é um critério de qualidade de uma tecnologia social, ao passo que a redução da autonomia, é um critério de desqualificação de uma tecnologia como social.

Catalisação de processos coletivos	Ênfase em processo de mobilização e organização populares, para transformar grupos em coletividades auto-organizadas.
Valorização de confronto	O exercício do confronto afasta do mero participacionismo, possibilitando uma compreensão das reais divergências de interesses, eventualmente iniciando cadeias de experiências que desemboquem em conquistas e não apenas em concessões.
Valorização dos pequenos ganhos de autonomia	Em lugar da opção entre soluções pragmáticas conservadoras e ideais emancipatórios inalcançáveis, trata-se, em cada caso, de formular ações que respondam às urgências, deixando o máximo de abertura para desenvolvimentos e transformações ao longo do tempo.
Fortalecimento de arranjos cooperativos na construção civil	Visa favorecer relações de produção em que também os trabalhadores adquiriam maior autonomia para ampliar suas atuação política e suas qualificações específicas.
Concepção da moradia como um processo	Não restrito à sequência convencional de projeto, construção e uso é outra consequência da autonomia, considerando o seu prolongamento no tempo. Ela implica soluções construtivas e organizacionais radicalmente flexíveis, adaptáveis, evolutivas.
Contextualização crítica	Decorre da consciência de que tecnologias não seguem uma lógica apartada das sociedades e dos grupos em que se desenvolvem. Contrapõe à crença de que tecnologias podem ser como que transplantadas de um contexto a outro.

Fonte: autores (2014) a partir de Kapp e Cardoso (2013).

2 ESTRATÉGIAS DE DIAGNÓSTICOS DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Inicialmente a inserção de tecnologias digitais foi experimentada junto à aplicação de um Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP)¹, explorando recursos de sistematização e visualização de dados, tais como Mapas Conceituais, Nuvens de Palavras e construção de Mapas Colaborativos. Tais recursos foram validados como facilitadores, utilizando-se então de linguagens visuais, para promover o **autorreconhecimento** da comunidade envolvida.

Paralelamente, na medida em que foi ocorrendo o reconhecimento das possibilidades de uso de tecnologias avançadas de representação e de visualização, tais como as interfaces naturais, sejam táteis ou por captura de movimento, outras ações foram sendo estruturadas e foram sendo construídas novas alternativas de participação apoiadas em tecnologias digitais.

Dentre elas está o desenvolvimento de uma interface digital e tátil, para dispositivos móveis, que permite a produção de mapas mentais, partindo-se do método de Kevin Lynch. Denominou-se MAPA MENTAL DIGITAL. Utilizando-se dos cinco principais elementos (vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos) indicados por Lynch (2010), o aplicativo possibilita o registro de como as pessoas percebem e organizam informações quando se deslocam pelo espaço urbano, constituindo leituras sobre a cidade. A Figura 1 representa a interface desse aplicativo, com o qual, além da possibilidade de apenas

¹ O Diagnóstico Rápido Urbano Participativo teve início com o Marco Lógico, metodologia desenvolvida em 1969 pela empresa de consultoria *Practical Concepts Incorporated* – PCI, que buscou objetivar as pesquisas feitas pela United States Agency for International Development. Após ser abundantemente utilizado e difundido pela Sociedade Alemã de Cooperação Prática – GTZ, o Marco Lógico foi modificado através de uma consultoria especializada contratada pela GTZ com finalidade de criar um sistema de gestão de projetos que pudesse ser utilizado independentemente do setor de atuação, deste modo surge o método ZOOP; método que possibilita a operação de um pensamento estratégico, a se preocupar com o amanhã, considerando onde se quer chegar e como (BROSE, 2010).

transpor a prática tradicional de registros de mapas mentais para o espaço digital, é possível incrementar o processo sobrepondo os esquemas sobre mapas geográficos. Esta estratégia procurou facilitar um pouco mais os meios representacionais em um processo de **autorreconhecimento** de um contexto urbano.

Figura 1 – Interface do aplicativo do MAPA MENTAL

Fonte: autores (2012).

Outro tipo de dispositivo, próprio também para ações tutoradas, foi o que se denominou de MOTIVAÇÃO. Trata-se de uma proposta **lúdica**, de transformação de uma fotografia que retrate uma situação problemática do espaço urbano, identificada pela própria comunidade através de um DRUP. Esta proposta envolve um processo **formativo** de edição de imagens digitais. Após a edição das fotografias, de acordo com os propósitos dos estudantes, a proposta se configura como um jogo e foi desenhada tanto para uso em telas de computadores, *tablets* ou para captura de movimento (para dispositivos como *kinect*), sendo dirigido aos estudantes de escolas da comunidade em questão.

O processo de edição das fotografias configurou-se com a possibilidade de transformação da fotografia através da remoção ou adição de alguns elementos, com o propósito de requalificação do cenário urbano. Como exemplificado na Figura 2, criou-se a interface do aplicativo MOTIVAÇÃO - na linha superior: interface de acesso e seleção do cenário; na linha inferior: seleção do tipo de ação e visualização do cenário transformado.

Figura 2- Interface do aplicativo MOTIVAÇÃO.

Fonte: autores (2013)

Na proposta atual do aplicativo existem quatro tipos de ações possíveis, a partir da captura de movimento (tátil ou visão por câmera), representadas por: uma lata de lixo, para a remoção; uma indicação de caminhos (para ações sobre as vias); uma árvore, para selecionar tipos de vegetação próprios da região; um banco, para selecionar tipos de elementos urbanos, todos eles decorrentes de um DRUP.

Com o mesmo tipo de propósito de transformação de uma cena através de prospecções sobrepostas às imagens reais, estão sendo experimentadas ações que se utilizam das técnicas de realidade aumentada, intitulado de CENÁRIOS MOTIVACIONAIS. Tais cenários se constituem a partir de dados obtidos em um diagnóstico sobre as tendências espontâneas de transformação urbana, específicas do contexto estudado. Até então os estudos realizados tem envolvido a observação das evoluções do cenário urbano frente aos parâmetros de adensamento e de arborização.

Os dados para as representações foram gerados a partir da análise do tipo de ocupação do solo, da presença ou não de arborização e da identificação dos tipos de construções recorrentes em uma determinada rua do bairro estudado. Entretanto, o método proposto para a construção destes CENÁRIOS MOTIVACIONAIS considera a necessidade de que estes dados sejam confrontados com a explicitação dos desejos dos moradores em efetivamente seguirem tais padrões. As experimentações ainda não contemplaram este momento, tendo sido identificados apenas os padrões de adensamentos mais recorrentes. Considerou-se como representativa para a rua em questão a moradia assobradada, exemplificada à esquerda da Figura 3. Apoiando-se em Monteiro (2011), os cenários foram construídos com base neste tipo de habitação, identificada então no próprio contexto urbano. Essa foi considerada como tendência de expansão das moradias ao longo da rua, ilustrada em seu perfil atual ao centro da Figura 3. A imagem, da direita desta mesma figura, representa a simulação do perfil, caso todos os demais moradores adotassem este tipo como padrão de adensamento. A comparação dos cenários permitirá observar a possível substituição de arborização ou impossibilidade de incremento destes elementos nas áreas ainda existentes de recuos das moradias em relação ao alinhamento predial, tendo-se em conta que o padrão de tendência de crescimento que está sendo adotado não oferece um recuo mínimo para a arborização junto à testada do lote. No caso em questão a caixa da rua é estreita, dificultando o uso de arborização junto ao espaço da calçada.

Figura 3 –Configuração do CENÁRIO MOTIVACIONAL

Fonte: À esquerda, autores (2013); No centro, Google *Street View*. Acesso em 12/11/2013; À direita, autores (2014).

Desta maneira, o método intitulado CENÁRIOS MOTIVACIONAIS propõe que através de realidade aumentada, os moradores de um contexto específico possam visualizar as opções de crescimento de cada moradia e discutir como esta opção impacta tal contexto. A Realidade Aumentada (RA) de acordo com Kirner e Tori (2006) caracteriza-se pela

sobreposição de objetos virtuais ao espaço real ou físico. Os cenários são produzidos através da simulação do adensamento considerando a máxima ocupação do lote com a edificação, e através da introdução de elementos de vegetação. Com isto o método propõe simular os resultados das escolhas individuais e seu impacto sobre os espaços coletivos e públicos. Este método foi testado com alguns moradores da rua estudada, entretanto, apenas para validar o funcionamento da tecnologia. Observou-se a viabilidade de uso da técnica de RA no local em questão, a partir de aplicativos de uso gratuito. O caráter, por um lado, **lúdico** e, por outro, **formativo** que envolve o uso desta estratégia foi também observado, apontando aspectos importantes a serem explorados em processos que dependem do envolvimento efetivo da comunidade. A surpresa e a curiosidade de compreender a visualização de elementos virtuais sobrepostos ao ambiente físico, por si só, despertou para a participação. Todas as estratégias aqui apresentadas pressupõem um processo participativo, entre comunidade e universidade, para a requalificação do espaço urbano. Entretanto, o caráter participativo atribuído a cada uma das estratégias não pressupõe serem caracterizadas como tecnologias sociais, buscando-se assim analisa-las sob tal perspectiva.

3 JUSTIFICATIVA

A melhoria da qualidade habitacional e o acesso aos serviços urbanos em bairros informais é um processo de difícil gestão, envolvendo desafios nas respostas técnicas e participação dos residentes. No entanto, a realidade nas áreas precárias das cidades é de baixa participação, cooptação pelos políticos locais ou pelos poderes paralelos do tráfico e da contravenção. Aumentar a consciência de sua condição de vida na casa e na cidade e, segundo Kapp e Cardoso (2013) “... transformar estes grupos em coletividades auto-organizadas é, portanto, um objetivo primário das tecnologias sociais para a moradia”. Num país em que o acesso às mídias digitais está passando por uma rápida transformação, com o número de celulares superando o de habitantes, o acesso facilitado ao crédito para compra de equipamentos e a disseminação e popularização de aplicativos gratuitos, já é possível propor métodos e técnicas participativos modificados pela presença da tecnologia digital. Entretanto, nessa experimentação, faltava o cruzamento deste marco conceitual sobre as Tecnologias Sociais com os métodos e técnicas participativos, onde a tecnologia de informação e comunicação entra como um recurso de qualificação e acessibilidade. Esta é a justificativa desta reflexão.

4 OBJETIVOS

No contexto de requalificação do espaço urbano tanto a ser projetado como construído, especificamente voltado à Habitação de Interesse Social (HIS) a partir de TS, este trabalho estabelece uma reflexão sobre o significado de cada uma das ações. Para isso, faz-se uma reflexão frente aos parâmetros de TS estabelecidos no âmbito da Rede Morar TS que se insere este trabalho. Deve-se destacar que tais parâmetros foram elaborados especificamente para o desenvolvimento de tecnologias sociais de melhoria e produção da moradia, entendida aqui em seu sentido mais amplo de direito a cidade. Neste trabalho busca-se observar a aplicabilidade destes parâmetros para avaliar ações específicas, de criação de ferramentas de participação que utilizam tecnologias digitais de informação e comunicação a partir de TS, dirigidas para o diagnóstico de áreas habitacionais de interesse social degradadas., visando sua requalificação.

5 MATERIAS E MÉTODOS

A pesquisa assume um caráter exploratório, por buscar compreender o potencial de TS a ser atribuído a cada estratégia adotada, e também um caráter aplicado, por propor uma aplicação efetiva dos resultados, no sentido de estabelecer um referencial para a estruturação de novas estratégias que considerem o conceito de TS.

O estudo foi desenvolvido a partir de três etapas: a) Identificação de um referencial de análise, através de um processo de revisão bibliográfica; b) Análise das estratégias participativas frente ao referencial adotado, partindo-se das descrições das estratégias e aplicando-se o referencial de análise, no sentido de categorizá-las ou não como tecnologias sociais e c) Sistematização das reflexões, tanto sobre a pertinência do referencial adotado para esta aplicação específica como para estabelecer um referencial para a estruturação de novas estratégias.

6 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVAS FRENTE AO REFERENCIAL DE TS

Efetuuou-se, considerações sobre cada uma das estratégias de diagnóstico participativo frente a cada um dos parâmetros de categorização de TS delimitados a partir de Kapp e Cardoso (2013). Como estas estratégias foram sendo construídas de forma simultânea a elaboração do marco teórico da Rede Morar TS, cabe agora avaliar a pertinência (ou não) dos parâmetros para cada uma das três estratégias, participativas, para o diagnóstico de áreas de HIS degradadas, desenvolvidas com o uso intensivo de tecnologias digitais, como identificado no Quadro 2. De acordo com Kapp e Cardoso (2013), expresso na primeira linha do quadro 1, a diretriz “autonomia coletiva” norteia todas as demais. A partir desta consideração interpretou-se, no âmbito deste trabalho, a “autonomia coletiva” como um medidor de TS. Tendo-se assim seis parâmetros indicadores para pontuar uma ação em seu grau de TS, sendo que o atendimento ao conjunto de todas as diretrizes é que atribui a potencialidade de TS a uma ação.

Quadro 2 – Análise das Estratégias frente aos Indicadores de TS

Indicadores de TS (KAPP; CARDOSO, 2013)	Análise das potencialidades das Estratégias		
	MAPA MENTAL DIGITAL	MOTIVAÇÃO	CENÁRIOS MOTIVACIONAIS
Catalisação de processos coletivos	O mapa mental auxilia a comunidade a reconhecer seus pontos de encontro, as referências, os marcos que auxiliam a sensação de localização, os limites de seu território, suas zonas homogêneas ou a diversidade de suas partes, a estabelecer a hierarquizar as vias segundo sua utilização. A concepção de um mapa mental coletivo auxilia a identificar os lugares de maior importância e significado para a comunidade como	A ideia de que a comunidade selecione os cenários problemáticos (através de fotos) e possa transformá-los virtualmente, poderá construir -se numa “imagem prospectiva coletiva”, alternativa, motivando sua efetiva transformação. Por exemplo, com o caso da eliminação de um depósito clandestino de lixo, que depende exclusivamente de uma postura coletiva.	Os cenários construídos incentivam e dinamizam a postura coletiva de poder requalificar o espaço urbano através de ações que são individuais. Desde a ampliação da moradia, plantio de árvores no recuo, a não adoção de muros opacos, etc.

	um todo.		
Valorização de confronto	A espacialização da informação pode auxiliar à explicitação dos diversos modos como os indivíduos do grupo enxergam e interpretam a mesma realidade da moradia e sua inserção urbana.	Pode promover, por exemplo, o confronto entre uma proposta de colocar em um determinado espaço "goleiras de futebol" ao mesmo tempo em que outro grupo queira modificar o cenário com outros equipamentos, como equipamentos de recreação infantil (caixa de areia, escorregador, etc.).	Os cenários tem a oportunidade de promover o confronto sobre as perspectivas de adensamento, por exemplo, de usuários, que tem a ideia fixa de construir o muro fechado e outros que compreendem a qualidade do espaço com vegetação, mesmo pagando o preço (talvez...) da falta de segurança.
Valorização dos pequenos ganhos de autonomia	Promoção da apropriação da tecnologia de mapas mentais como ferramenta de resolução de problemas cotidianos, como, por exemplo, escolher o traçado de um novo caminho, ou como identificar qual é o centro do bairro que deverá receber investimentos prioritários para sua requalificação.	Proposta de oferecer uma formação para que a edição das fotos seja realizada pela própria comunidade. Desta maneira, a estratégia seria de caráter educativo e a própria formação confere algum ganho de autonomia.	A ação está propondo exatamente a conscientização da comunidade sobre as consequências sobre o urbano, da transformação do espaço da moradia. O fato de tomar decisão com critério pode ser sinônimo de autonomia. Critério construído a partir das simulações de realidades possíveis.
Fortalecimento de arranjos cooperativos na construção civil (acrescido de arranjos cooperativos com a gestão pública)	Se em vários mapas mentais aparece a indicação, por exemplo, de uma determinada rua ou zona ser apontada como a de maior movimento, de maior convergência. Este processo auxilia a escolha da população sobre quais são os lugares da coletividade que devem ser qualificados.	O aplicativo pode ser utilizado para campanhas para promover ações conjuntas entre os moradores e o poder público, inserindo os diversos atores e suas capacidades e responsabilidades de "modificar" os cenários.	A rua é um espaço público que pode ser cuidada e configurada de maneira cooperativa. Especialmente a calçada, com as pré-visualizações, poderia ser planejada e construída a partir de arranjos cooperativos.
Concepção da moradia como um processo		A cena a ser "transformada" poderá ser a própria moradia acrescentando uma melhoria, uma cobertura, uma abertura ou mais cômodos.	Entende-se o processo de configuração do espaço urbano ao longo do tempo, dependente do processo de concepção da moradia e de seu diálogo com o urbano.
Contextualização crítica	A promoção da participação da comunidade pode ser facilitada através de estratégias lúdicas e formativas. Todas as estratégias partem da realidade concreta e específica de cada contexto a ser requalificado. Por outro lado, todas as tecnologias não estão sendo transplantadas de outras realidades sem a adequada contextualização. Por exemplo, se a escola não tem telas <i>touch</i> , o uso do mouse é incrementado. Se a comunidade demonstra o uso de celulares com câmera, as capacitações são realizadas voltadas para o uso de tais dispositivos.		

Fonte: autores (2014)

7 SISTEMATIZAÇÃO DAS REFLEXÕES: A PERTINÊNCIA DO REFERENCIAL ADOTADO E A CATEGORIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS

As reflexões registradas sobre as potencialidades das três estratégias de diagnósticos para áreas de HIS ambientalmente degradadas listadas neste estudo frente a cada um dos indicadores de TS, no Quadro 2, permitem considerar a pertinência do referencial adotado. Os parâmetros utilizados junto às diretrizes de Kapp e Cardoso (2013) foram transpostos ou até mesmo reinterpretados, talvez não correspondendo com o propósito original de tais diretrizes. Entretanto, o exercício desta reflexão permitiu ampliar a percepção sobre os potenciais de cada estratégia e problematizá-los. O fato de compreender possibilidades frente a cada um dos indicadores de TS, e com isto observar potencialidades para efetivamente promover a “autonomia coletiva”, nos permite atribuir “algum” grau de TS a cada uma das estratégias, o que poderá ser verificado em um futuro, após a sistematização dos resultados de um conjunto de experimentações.

A reflexão sobre o MAPA MENTAL DIGITAL reforçou a importância da palavra chave que anteriormente era utilizada para destacar seu objetivo principal, **autorreconhecimento**. O conhecimento sobre o território onde se insere a moradia, sobre as relações desta com o entorno imediato, entre bairro e cidade, construídos de forma coletiva, podem promover a **autonomia** do grupo.

A análise dos aplicativos MOTIVAÇÃO e CENÁRIOS MOTIVACIONAIS destacou o potencial de auxílio à comunidade a visualizar seus espaços de forma distinta da realidade do cotidiano, promovendo a reflexão sobre a necessidade de uma ação coletiva ou para o coletivo. Ambos promovem a conscientização das consequências das ações individuais para a paisagem urbana e a necessidade de uma ação coletiva ou para o coletivo. As palavras chave anteriormente utilizadas para destacar as potencialidades destas estratégias, **lúdico** e **formativo**, foram associadas aos parâmetros de contextualização crítica. Observou-se que estas características podem ser consideradas especialmente úteis para promover o envolvimento da comunidade. Através do lúdico é possível facilitar processos formativos, os quais podem promover a aquisição de critérios para reivindicar direitos e reconhecer deveres, de maneira coletiva e autônoma. Entretanto, deve-se destacar que todas as considerações partem do pressuposto da ação ativa da Universidade a qual deve garantir a infraestrutura para a aplicação da estratégia e para a transferência de conhecimento para que, na medida do possível, possam utilizá-las de maneira autônoma também. Neste caso, o MAPA MENTAL DIGITAL é o que mais propicia a esta autonomia. A MOTIVAÇÃO e os CENÁRIOS MOTIVACIONAIS são dependentes de prospecções sobre uma realidade concreta caracterizada em um momento específico. Exigem processos formativos mais avançados da comunidade, para que ocorra um uso de maneira autônoma. Ao longo desta reflexão foram também sendo apontadas características das estratégias associadas mais diretamente ao uso das tecnologias digitais, que talvez reforcem a possibilidade de valorizar “pequenos ganhos de autonomia” tais como:

1. Promover a compreensão de que a espacialização da informação auxilia a explicitação dos diversos modos como os indivíduos do grupo enxergam e interpretam a mesma realidade da moradia e sua inserção urbana. Atribui-se ao poder do espaço como linguagem, ao poder da imagem e ao poder da antecipação de cenários que a tecnologia digital propicia.
2. Promover o reconhecimento e a apropriação das novas tecnologias. As três estratégias pelo simples fato de trabalharem com o propósito de inserção de tecnologia, poderiam ser consideradas como uma ação para promoção de inclusão digital.

3. Promover uma motivação para que moradores de um mesmo contexto urbano se mobilizem para a configuração de um determinado cenário real. A tecnologia permite uma antecipação do futuro.

4. Promover diversão e formação. Há também o propósito de cada estratégia querer envolver efetivamente a comunidade através de experiências lúdicas ou formativas como “estratégia” de ação. E por isto são chamados de estratégias. Abrir espaço de diálogo através de uma instalação que propõe um jogo de transformação de uma cena real, seja com sobreposição de elementos virtuais (realidade aumentada) ou de edição de fotografia, esteve pensado para um contexto em que a comunidade já está cansada de ser abordada em pesquisas que pouco explicitam um ganho direto. A comunidade tem se sentido “usada” pela universidade em suas pesquisas. A alternativa é propor momentos de diversão e formação, pelo menos de reconhecimento e uso de tecnologias avançadas de visualização.

8 CONCLUSÕES

Como resultados desta reflexão têm-se a delimitação de um método de avaliação dos dispositivos produzidos de diagnóstico voltado a áreas de HIS e um referencial para o desenho de novos dispositivos que visem o propósito de desenvolvimento de TS.

Se aposta que as estratégias construídas, seja a dos esquemas de leitura do espaço sobre um “papel em branco” ou sobre ferramentas de mapas *on-line* (MAPA MENTAL DIGITAL), a de edição de fotografias modificando a realidade anterior (MOTIVAÇÃO), e a de sobreposição de elementos virtuais sobre a realidade concreta (CENÁRIOS MOTIVACIONAIS), possam ser utilizadas como veículo de compreensão e consciência de realidades, de problematização desta realidade, de expressão de desejos e de construção de futuros possíveis.

AGRADECIMENTOS

Aos bolsistas que se envolveram no desenvolvimento de cada uma das estratégias. Ao CNPq, à CAPES e à Comunidade Europeia (Programa ALFA III), pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

BROSE, Markus. Metodologia Participativa – Uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre, 2010.

KAPP, Silke; CARDOSO, Adauto L. Marco teórico da Rede Finep de Moraria e Tecnologia Social – Rede Morar T.S. Morar TS. Risco: Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo (*on line*), v.17, p. 94-120, 2013. Disponível em: <http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco17-pdf/03_ref1b_risco17.pdf>. Acesso em: 12/08/2014.

LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010.

MONTEIRO, Evandro Ziggiatti. “Verdes-dentro e Verdes-fora”: visões de futuro para uma comunidade de autoconstrutores. Campinas: Editora Annablume, 2011.

KIRNER, Claudio; TORI, Romero. Fundamentos de Realidade Aumentada. In: **Livro do Pré-Simpósio. VIII on VirtualReality**. Livro Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada. Belém-PA. 422p. 2006. Disponível em: <<http://www.interlab.pcs.poli.usp.br>>. Acesso em 14/02/2012

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DA VIABILIDADE DE USO DE ALTERNATIVAS GRATUITAS À INTERFACE PRIMÁRIA DO ENERGYPLUS

FERREIRA, Sérgio Leal (1); BARACAT, Thais Malta (2); KUOKAWA, Fernando Akira (3)

(1) USP, 11-3091-5388, sergio.leal@usp.br (2) USP, thais.baracat@usp.br (3) USP, fernando.kurokawa@usp.br

RESUMO

O Diretório de Ferramentas de Simulações Computacionais do Departamento de Energia dos EUA (http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/) fornece informações sobre 416 programas para a avaliação energética computacional de edificações. Além do EnergyPlus, que é o programa principal desenvolvido pelo departamento, alguns deles são livres e vários se baseiam no EnergyPlus. No entanto, a interface primária do EnergyPlus apresenta uma série de dificuldades ao usuário, ao ponto de o próprio departamento, em conjunto com universidades e empresas, dar suporte a criação de novas interfaces. Nesse sentido, dois esforços se destacam de forma substancial, o OpenStudio e o Simergy. Apesar do destaque, tanto um quanto o outro se apresentam em versões iniciais, com uma série de limitações e implementações de funcionalidades ainda em curso. Este trabalho descreverá as principais características desses programas e relatará o que já é possível fazer, indicando até que ponto é admissível substituir a interface primária do EnergyPlus. Serão mostradas as vantagens e desvantagens dessa substituição. O objetivo é dar informações precisas e sistemáticas aos pesquisadores e profissionais que têm expectativas sobre a utilização dessas ferramentas, mas não têm disponibilidade para realizar os testes necessários para certificar-se de que o seu uso será eficaz e adaptado às suas necessidades. Os testes foram feitos com base em dois modelos: um simples, contendo o mínimo a ser considerado em uma simulação e outro mais complexo, contendo elementos tipicamente avançados no que diz respeito à edificação. Trata-se de um trabalho em nível de Iniciação Científica, envolvendo pesquisa bibliográfica e experimentação.

Palavras-chave: Simulação Energética, Interface, EnergyPlus.

ABSTRACT

The Building Energy Software Tools Directory of the U.S. Department of Energy (http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/) provides information on 416 programs for computational energy assessment of buildings. Besides the EnergyPlus, which is the main program developed by the department, some of them are free and based on EnergyPlus. However, the primary interface of EnergyPlus presents a number of difficulties for the user, and the department itself, in conjunction with universities and companies, support the development of new interfaces. Two efforts are highlighted: OpenStudio and Simergy. Despite the highlight, they are presented in early versions, with a number of limitations and implementations of features still ongoing. This paper will describe the main characteristics of these programs and report what is already possible to do, indicating how far it is acceptable to replace the primary interface of EnergyPlus. It will show the advantages and disadvantages of such substitution. The goal is to give accurate and systematic information to researchers and professionals who have expectations about the use of these tools, but do not have resources to perform the necessary tests to ensure that their use will be effective and tailored to their needs. Tests were made using two models: a simple, containing the minimum to be considered in a simulation, and other more complex, containing typically advanced elements related to the buildings. This is a job at the level of Scientific Initiation, involving literature research and experimentation.

Keywords: Energy Simulation, Interface, EnergyPlus.

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A simulação computacional é uma realidade que se aproxima cada vez mais do usuário comum, ou seja, a capacidade computacional, as estruturas de dados mais complexas e o armazenamento de grandes quantidades de dados estão cada vez mais acessíveis (e. g. AUTODESK, 2014 e DASSAULT SYSTEMES, 2014). Isso torna viável e acessível criar cenários virtuais e colocá-los à prova com o auxílio de programas que incorporam equações e métodos de análise que reproduzem fenômenos físicos com bastante confiabilidade.

Em muitas áreas da engenharia simular é praticamente indispensável nos dias de hoje. Modelos de automóveis ou aviões são extensamente experimentados através de simulações computacionais antes dos testes dos protótipos reais (e. g. AUTOMOTIVEBUSINESS, 2011). Na indústria da construção isso também é uma realidade, ainda que por enquanto não seja tão aplicada no dia a dia dos projetistas (HENSEN & LAMBERTS, 2011, p. 6). Algumas dificuldades se apresentam, relacionadas à natureza distinta dessa indústria. Concretamente, uma das maiores dificuldades encontra-se no caráter quase artesanal da indústria, além do fato de que os produtos (edifícios) estão absolutamente relacionados a um local e a umas condições únicas, não permitindo a replicação exata do mesmo cenário. Em outras palavras, a simulação tem que ser reprogramada a cada empreendimento e isso implica em definir uma enorme quantidade de dados a cada novo projeto. Além disso, a simulação é mais útil no momento em que os dados do projeto estão sendo definidos (HENSEN & LAMBERTS, 2011, p. 6) (BAZJANAC et al., 2011), embora quanto mais definidos eles forem, mais precisa é a simulação. Adicionalmente, o ideal é que haja uma evolução constante das simulações para aferir e indicar diretrizes para o projeto.

Conhecendo essas e outras dificuldades, a comunidade de pesquisadores e desenvolvedores de softwares procura maneiras de resolver ou pelo menos minimizar os seus efeitos (e. g. GREENBERG et al., 2013). Os programas de simulação buscam ser cada vez mais adaptados aos usuários, procurando fazer com que a lógica de entrada de dados para a simulação esteja mais próxima da entrada de dados do projeto da edificação e dos seus sistemas (instalações), buscam o reaproveitamento de definições de simulações anteriores (reutilização de componentes), buscam que os dados possam ser facilmente atualizados e refinados para que as simulações possam sofrer uma evolução gradual ao longo do processo de projeto, etc. (e. g. DESIGNBUILDER, 2014).

Há uma quantidade grande de áreas em que as simulações são aplicadas. Em uma mesma área, pode haver diversos programas que implementam simulações em diferentes níveis de profundidade e confiabilidade. Alguns programas acabam tendo uma maior utilização por facilidade de obtenção pelo público em geral. Associando os requisitos de profundidade, confiabilidade e facilidade de obtenção, o EnergyPlus é um dos programas mais populares na área de simulação energética. Além disso, uma característica importante é a sua abertura a contribuições de terceiros (U. S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2014).

Esse trabalho procurou desenvolvimentos que objetivaram melhorar a relação do EnergyPlus com o usuário, os experimentou e verificou até quanto é possível substituir a interface primária do EnergyPlus por essas novas interfaces..

2 OBJETIVO E METODOLOGIA

O objetivo deste estudo foi selecionar programas que atuam em conjunto com o EnergyPlus, experimentar e avaliar as suas potencialidades, sob o ponto de vista da capacidade de substituição da interface primária do EnergyPlus.

Os programas foram utilizados na simulação da eficiência energética de dois modelos de edificação (comparativo de características apresentado no Quadro 1). O primeiro foi um modelo com dados mais simples, o mínimo para que o programa pudesse retornar uma resposta. O segundo inclui dados mais avançados, procurando abarcar os dados mais comuns de uma simulação de porte médio. Os resultados da execução dos programas foram comparados com os resultados utilizando a interface primária do EnergyPlus (IDF Editor).

Quadro 1: Comparação entre os modelos escolhidos para o teste dos programas

Características e parâmetros segundo a terminologia do EnergyPlus	Modelo 1	Modelo 2
Using "proper" Design Days -- SummerDesignDay, WinterDesignDay	X	X
Sizing Periods	2	3
Floor Area (thousand m ²)	0,23	48,96
Number of Floors	1	7
Number of Zones	1	130
Interzone Surfaces		X
Internal Mass		X
People		X
Lights		X
Windows		X
Compact Schedules	X	X
Zonal Equipment		X

Características e parâmetros segundo a terminologia do EnergyPlus	Modelo 1	Modelo 2
Central Air Handling Equipment		X
System Equipment Autosize		X
Coils		X
Pumps		X
Boilers		X
Chillers		X
Towers		X
Standard Reports	X	X
Timestep or Hourly Variables	X	X
HTML Report	X	X
Environmental Emissions		X
Utility Tariffs		X
Cost Estimates		X

Trabalhos futuros devem ampliar o escopo das simulações e incluir os resultados em um relatório público. O resultado da análise dos programas é apresentado aos possíveis usuários através de um relato sistemático, de modo a que o leitor possa decidir pela utilização ou não dos novos programas evitando empreender por conta própria essa análise, poupando tempo e esforços de adaptação. No relato buscou-se também indicar quais seriam os melhores caminhos caso de optasse pela utilização.

3 O ENERGYPLUS, O EP-LAUNCH E O IDF EDITOR

Não cabe aqui relatar todos os elementos do EnergyPlus. A Figura 1 ilustra os módulos do programa, sendo o módulo “Third-Party User Interfaces” o foco deste trabalho.

A arquitetura de interfaces do EnergyPlus contempla uma interface que congrega as diversas ferramentas de apoio, o EP-Launch, e uma interface que interage diretamente com os dados do modelo da edificação que vai ser simulada, o IDF Editor (Figura 2). O IDF Editor, por sua vez, auxilia a entrada e a formatação os dados, gerando um arquivo com estrutura específica para o EnergyPlus, o arquivo IDF (Input Data File). Outros programas que atuam em conjunto com o EnergyPlus costumam importar e exportar esse tipo de arquivo, de modo a garantir a compatibilidade com o EnergyPlus. Nesse

trabalho, essa característica é importante, já que se propõe a substituição de interfaces, o que implica em reaproveitamento de trabalhos anteriores, feitos com o IDF Editor.

Figura 1: Módulos do EnergyPlus. Extraído da documentação do software

Figura 2: Janela de interface do IDF Editor

4 OPEN STUDIO

O OpenStudio é um conjunto de ferramentas gráficas, compatível com diversos sistemas operacionais, que tem como objetivo apoiar a modelagem energética completa de uma edificação, de modo a que o EnergyPlus utilize os dados modelados nas ferramentas do OpenStudio para os seus cálculos. É um projeto aberto a contribuições de terceiros (NREL, 2014).

O programa também prepara os dados para utilização de análise de iluminação natural pelo conjunto de ferramentas de simulação Radiance (LBNL, 2014).

Através do OpenStudio é possível visualizar e editar a programação do condicionamento de ar (scheduling), editar as cargas térmicas (loads) e o coeficientes

dos materiais, utilizar um sistema visual no qual componentes preexistentes (eventualmente organizados em uma biblioteca virtual) podem ser incorporados ao modelo arrastando um ícone representativo para a área de modelagem, utilizar um sistema gráfico que ajuda a montagem do leiaute do sistema de condicionamento de ar, além de visualizar os resultados de forma bastante incrementada.

Também é possível integrar o Radiance à simulação energética usando a simulação anual para medir a incidência da iluminação natural e, a partir daí, programar o uso de energia no EnergyPlus.

Uma ferramenta de análise paramétrica permite também que o OpenStudio realize alternativas de projeto a partir de determinadas medições chamadas *OpenStudio measures*. Além disso, o seu gerenciador de execuções permite cálculos de simulação simultâneos pelo EnergyPlus e o visualizador de resultados possibilita a navegação e a comparação de dados de séries temporais provindos do EnergyPlus.

A última versão do Open Studio testada foi a 1.3.0. A versão mais atual, lançada em 01/07/2014 é a 1.4.0 que trabalha em conjunto com o EnergyPlus 8.1, que por sua vez foi lançado em 31/12/2013.

4.1 Utilização do OpenStudio

O OpenStudio procura ter uma interface altamente amigável e, portanto, intuitiva. No entanto, como a simulação não é uma tarefa comum, a intuição prevista também não é a de uma pessoa comum. Em outras palavras, para que o usuário consiga dar os primeiros passos com certa facilidade, é necessário que tenha um mínimo de experiência relacionada a algum programa de simulação energética, preferencialmente o EnergyPlus.

A documentação do OpenStudio também procura ser muito visual e interativa.

4.2 Fluxo de trabalho mínimo

A recomendação dos desenvolvedores é que se comece o trabalho utilizando o sistema de modelagem arquitetônica SketchUp (TRIMBLE BUILDINGS, 2014) para criar a envoltória da edificação e em seguida aplicar as definições de espaços, como o uso, a carga térmica, os materiais, etc. O SketchUp é uma ferramenta independente, com um modo de execução gratuito, que se comunica com o OpenStudio através de um plugin. Depois disso, o mínimo recomendado para obter resultados de simulação é seguir a sequência:

- Definição de Local
- Definição de Zonas térmicas
- Definição de Sistemas de ar condicionado
- Execução da Simulação
- Apresentação de Resultados

4.3 Vantagens com relação ao IDF Editor

Há uma clara vantagem do OpenStudio desde o início do processo de simulação no que diz respeito à modelagem de elementos geométricos. Ainda que isso não seja feito diretamente pelo OpenStudio e sim pelo SketchUp, a compatibilidade entre os dois é bem feita e não foi constatada nenhuma perda de dados essenciais para a simulação. No entanto, o fato de serem programas independentes pode também ser considerado uma fragilidade, dado que a empresa responsável pelo SketchUp não tem um compromisso absoluto em manter a gratuidade ou mesmo a harmonia com o OpenStudio.

Em um segundo momento, se verifica uma boa vantagem também no que se refere ao aproveitamento de predefinições e reaproveitamento de modelagens anteriores. Nesse sentido, é fácil aproveitar modelos presentes em uma biblioteca pública ou modelagens armazenadas e organizadas no próprio OpenStudio, anteriormente criadas pelo usuário. Aqui o aspecto visual também se faz muito presente, uma vez que os elementos preexistentes aparecem como retângulos que podem ser manipulados no modo “arraste e solte”.

Em certos casos, elementos aparecem na interface, mas ainda não estão funcionais na versão atual. Isso pode gerar confusão para um usuário desavisado (ex.: “Utility Rates”).

O painel dedicado à definição das regras de programação de uso (*Ruleset Schedule*) (Figura 3) é um dos pontos fortes em relação ao IDF Editor. Além de muito gráfica, este painel permite vários tipos de edição, facilitando enormemente o estabelecimento das regras de programação de uso, que tem uma definição muito complexa no EnergyPlus. Não deixou de ser uma tarefa difícil, mas a interface realmente prestigiou bastante o usuário.

Figura 3: Painel de definição das regras de programação de uso (Ruleset Schedule). Retirada do help

A manipulação da hierarquia da edificação (*Facility tab*) não tem paralelo no IDF Editor. É muito útil para que os usuários tenham maior controle sobre o modelo e facilita enormemente a edição e a verificação.

Outro ponto muito forte do OpenStudio é a capacidade de modelar sistemas de ar condicionado (*HVAC Systems*) de um modo bastante gráfico, ainda que esquemático. Não foi possível testar todas as possibilidades, mas fica evidente a superioridade absoluta em relação ao IDF Editor. O help dedica 14 páginas do PDF interativo para mostrar essas funcionalidades.

O resumo dos resultados já se apresentam graficamente, sem a necessidade de manipular planilhas, que é uma tarefa trabalhosa e propensa a erros no EnergyPlus.

4.4 Desvantagens

As desvantagens encontradas são relacionadas à frequência de atualização do EnergyPlus, pouca flexibilidade para definição de regras e a mistura de categorias nas bibliotecas.

O EnergyPlus é frequentemente atualizado e como o OpenStudio trabalha em conjunto com ele, deveria sofrer atualizações ao mesmo tempo, pelo menos para garantir a compatibilidade. Não foi possível detectar qual o empecilho para que essa atualização fosse imediata, mas vislumbra-se que isso é devido à complexidade do OpenStudio.

Certos elementos são indicados com regras prefixadas e por vezes não é possível editar com tanta facilidade como o é no IDF Editor. No entanto, esse bloqueio na edição pode garantir que usuários não experientes cometam erros quase imperceptíveis que gerem problemas graves na simulação.

A biblioteca mistura categorias e isso, por vezes, causa confusão no usuário: componentes (*construction sets*), elementos (*constructions*), materiais (*materials*), programações (*schedules*), modelos completos de edificações aparecem disponíveis em diversos momentos na interface, quando na verdade não se pode utilizá-los naquele âmbito.

5 SIMERGY

O Simergy é uma interface gráfica completa para o EnergyPlus, desenvolvida para o Departamento de Energia dos Estados Unidos pelo Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL, 2012). Da mesma forma que o OpenStudio, o Simergy procura ser uma interface altamente amigável, como se pode perceber na Figura 4; entretanto, requer do usuário conhecimento relacionado à simulação energética de edificações.

A sua proposta é extremamente interessante já que se baseia em um vasto estudo com os usuários e tem como diretriz a modelagem baseada no IFC (*Industry Foundation Classes*) (BUILDINGSMART, 2014). Esse tipo de modelagem pretende facilitar a integração futura com programas que incorporam o formato IFC.

A versão atual do Simergy (1.1) destaca-se pelas seguintes características:

- Gerenciamento de múltiplas alternativas de projeto;
- Criação de modelos de edificação baseados em formas predefinidas, incluídas na própria interface, ou reaproveitamento de desenhos feitos nos formatos DWG/DXG;
- Modelos paramétricos de edificações;
- Suporte a sistemas de controle de iluminação natural;
- Espaços, zonas e grupo de zonas – suporte para associação de cargas, programação (*scheduling*), condições pretendidas e equipamento local a esses elementos;
- Suporte para modelagem e simulação de ventilação natural;
- Definição de sistemas de HVAC, incluindo equipamento local e central;
- Verificação automática do modelo da edificação e do circuito de HVAC para compatibilidade com os requisitos do EnergyPlus;
- Resultados de simulação para as múltiplas variáveis que podem ser geradas pelo EnergyPlus;

- Conjunto padrão de relatórios de desempenho energético (gráfico e tabular);
- Visualização gráfica de séries temporais produzidas pelas simulações do EnergyPlus em diversas visões e de diversas formas;
- Bibliotecas e Gabaritos (templates) contendo uma grande quantidade de entradas reutilizáveis e configurações.

Apesar de serem promessas que destacariam o Simergy diante de outras interfaces do EnergyPlus, as seguintes limitações fazem o seu uso atualmente ficar muito prejudicado:

- A importação de dados no formato IDF só pode ser feita na versão 7.2;
- Uma série de objetos presentes no IDF não são importados para o Simergy;
- A importação de dados em IFC e gbXML que existia na versão 1.1 foi retirada por causa de muitos problemas que surgiram durante o uso. A maior parte dos problemas surgiu por falta de validação dos esquemas pelos aplicativos exportadores dos programas que criaram esses arquivos, ou seja, a modelagem feita por outros softwares teriam que seguir determinadas condições e muitos desses softwares não auxiliavam ou não executavam corretamente esta tarefa.

5.1 Utilização do Simergy

O uso do Simergy enfrentou dificuldades muito grandes. As versões utilizadas (1.0 e 1.1) para este trabalho apresentaram muitas limitações, sendo a importação incompleta do IDF a principal barreira.

5.2 Vantagens com relação ao IDF Editor

Tendo em conta algumas tentativas de uso e a documentação, é possível destacar a possibilidade de utilizar arquivos de programas de CAD e até mesmo a pretendida integração com ferramentas BIM (*Building Information Modeling*) (EASTMAN et al., 2011) através do IFC.

5.3 Desvantagens

É uma iniciativa que precisa se desenvolver e atingir um estágio de confiabilidade e de fluidez no uso. Há uma clara dificuldade também relacionada à atualização com relação ao EnergyPlus. A versão 1.1 do Simergy (abril de 2014) trabalha com o EnergyPlus 7.2 enquanto a última versão do EnergyPlus é a 8.1 (31/12/2013).

Figura 4: imagem da interface do Simergy - (SEE et al., 2011)

6 CONCLUSÕES DA ANÁLISE

As propostas do Open Studio e do Simergy guardam uma grande semelhança. Embora somente o desenvolvimento do Simergy tenha relatado na sua documentação um intenso estudo com os usuários, percebe-se que ambos tiveram essa preocupação.

Ainda não foi possível comparar adequadamente os dois programas, mas foram detectadas algumas características nas quais cada um deles se destaca, e é possível prever o perfil de usuário que mais vai tirar vantagem das funcionalidades.

A vantagem do Simergy com relação ao Open Studio é a promessa de ser gratuito e aberto sempre, a utilização de outros tipos de arquivo como entrada de dados geométricos e também não geométricos, além da promessa de implementar a capacidade de usar o IFC.

A vantagem do Open Studio com relação ao Simergy é que a atual versão é bastante funcional e pode ser utilizada em diversas plataformas (sistemas operacionais distintos) e o acesso a uma vasta biblioteca de componentes, embora os componentes nem sempre estejam adaptados à realidade nacional.

De um modo geral pode-se dizer que o Open Studio já está em condições de ser um substituto do IDF Editor, mas o usuário precisa saber que algumas limitações do programa farão que o seu uso não seja garantido em todos os casos previstos pelo EnergyPlus, da mesma forma que o é com o IDF Editor. Em outras palavras, o usuário pode usar o Open Studio, mas não poderá ainda abrir mão completamente do uso do IDF Editor, ainda mais se há simulações anteriores que ele precisa reaproveitar.

Com relação ao Simergy, o perfil de usuário recomendado é daquele que está disposto a participar do processo de desenvolvimento e tenha tempo disponível para realizar testes. É muito bom que haja este tipo de usuário e que os testes sejam realizados do modo mais variado possível. A comunidade de desenvolvedores do Simergy é bastante ativa e responde rápido às dificuldades e problemas apresentados pelos usuários.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) que através do Processo nº 2014/16362-1, apoiou a divulgação desta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUTODESK. **Autodesk Simulation 360**. Disponível em: <<http://www.autodesk.com.br/adsk/servlet/pc/index?id=20576701&siteID=1003425>>. Acesso em: agosto/2014.

AUTOMOTIVEBUSINESS . **GM e FIAT: quem dormir no ponto perderá a vez**. Disponível em: <<http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/11615/gm-e-fiat-quem-dormir-no-ponto-perdera-a-vez>>. Acesso em: agosto/2014. Publicado em: 13/09/2011.

BAZJANAC, V.; ROSE, C. M.; MAILE, T.; O'DONNELL, J. T.; MRAZOVIĆ, N.; MORRISSEY, E.; WELLE, B. R.. **An assessment of the use of building energy performance simulation in early design**. Proc. Building Simulation 2011. Sydney, Australia. IBPSA. 2011

BUILDINGSMART. **Industry Foundation Classes (IFC) Data Model**. Disponível em: <<http://www.buildingsmart.org/standards/ifc>>. Acesso em: maio/2014.

DASSAULT SYSTEMES. **Solidworks simulation standard: preveja o desempenho do produto mais cedo com um simulador acessível**. Disponível em: <<http://blogs.solidworks.com/solidworksbrasil/2014/07/solidworks-simulation-standard-preveja-o-desempenho-do-produto-mais-cedo-com-um-simulador-acessivel.html>> Acesso em: agosto/2014. Publicado em: 25/07/2014.

DESIGNBUILDER. **Designbuilder - building simulation made easy**. Disponível em: <<http://www.designbuilder.co.uk/>>. Acesso em: agosto/2014.

EASTMAN, Charles; SACKS, Rafael; TEICHOLZ, Paul; LISTON, Kathleen. **BIM Handbook: a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors**. 648p. 2nd ed. ed.: Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 2011.

GREENBERG, Donald; PRATT, Kevin; HENCEY, Brandon; JONES, Nathaniel; SCHUMANN, Lars; DOBBS, Justin; DONG, Zhao; BOSWORTH, David; WALTER, Bruce, **"Sustain: an experimental test bed for building energy simulation"**, Energy and Buildings, Volume 58, March 2013, Pages 44-57, ISSN 0378-7788.

HENSEN, Jan L. M.; LAMBERTS Roberto. **Building performance simulation for design and operation**. 512p. ed.: Routledge. 2011.

LBNL: Lawrence Berkeley National Laboratory. **Development of a design graphical user interface for energyplus**. 2012.

LBNL: Lawrence Berkeley National Laboratory. **Radiance**. Disponível em: <<http://radsite.lbl.gov/radiance/framew.html>>. Acesso em: maio/2014.

NREL: National Renewable Energy Laboratory. **Commercial buildings research and software development**. U. S. Department of energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. Disponível em: <<http://openstudio.nrel.gov/>>. Acesso em: maio/2014.

SEE, Richard; HAVES, Philip; SREEKANTHAN, Pramod; O'DONNELL, James; BASARKAR, Mangesh; SETTLEMYRE, Kevin. **Development of a user interface for the energyplus whole building energy simulation program**. In: 12th Conference of International Building Performance Simulation Association. pp 2919-2926. 2011.

TRIMBLE BUILDINGS. **Sketchup**. Disponível em: <<http://www.sketchup.com/>>. Acesso em: maio/2014

U. S. DEPARTMENT OF ENERGY. **Energyplus energy simulation software**. U. S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. Disponível em: <<http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/>>. Acesso em: maio/2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

SIG COLABORATIVO NA REGIÃO DA Balsa - PELOTAS/RS/ BRASIL

SARAIVA, Marcus Vinicius Pereira (1); SANTA CATHARINA, Roberta Taborda (2); MEDVEDOVSKI, Nirce Saffer (3); SCHULZE, Rafael Faleiro (4); JESKE, Allana da Costa (5)

(1) UFPel, (53)3284.5500, e-mail: marcus.saraiva@gmail.com (2) UFPel, e-mail: rtscatharina@gmail.com (3) UFPel, e-mail: nirce.sul@gmail.com (4) UFPel, e-mail: rafa_schulze15@hotmail.com (5) UFPel, e-mail: allanacjeske@gmail.com

RESUMO

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) destacam-se por sua capacidade de organização, análise e visualização de dados espacialmente referenciados. Recentemente, o uso de SIG tem se popularizado através de soluções online, gratuitas e abrangentes, como as ferramentas Google Maps e StreetView. Também destaca-se seu uso em ambientes colaborativos, onde os próprios usuários do espaço mapeado podem completar e corrigir as informações disponíveis. Essas características conferem grande potencial ao uso do SIG como ferramenta de inclusão social. Através do mapeamento de áreas de interesse social e distribuição das informações à população de forma simples e abrangente, é possível fomentar o autorreconhecimento da comunidade, com reflexos positivos em sua organização social. Este trabalho faz da rede de pesquisa Morar.TS, que busca o desenvolvimento de Tecnologias Sociais (TS) para a habitação de interesse social. Seu objetivo é fornecer um conjunto de informações de levantamento e disponibilizá-las online, divulgar nas comunidades abrangidas e incentivar seu uso entre a população, além de fornecer meios para receber a colaboração dos usuários para corrigir e completar as informações. Inicialmente, foram realizados levantamentos em duas categorias: a) dados socioeconômicos, obtidos a partir do Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); b) dados físicos, obtidos a partir de dados de sensoriamento remoto e de levantamento físico no local. A partir da coleta inicial de dados e organização dos mesmos em SIG, o próximo passo consiste na disponibilização desses dados via internet. Diversos casos de sucesso de mapas colaborativos online podem ser encontrados, sendo que o desafio é transpor essa tecnologia para usuários de baixa renda. A experiência relatada neste trabalho tem relevância por duas razões: a) reforçar o senso de comunidade dos bairros mais pobres, engajando as pessoas na atualização das informações de sua vizinhança; b) para posteriores trabalhos de pesquisa, que podem contar com uma base de informações completa, confiável e atualizada.

Palavras-chave: *Tecnologias Sociais, Sistemas de Informações Geográficas, Habitação de Interesse Social.*

ABSTRACT

Geographic Information Systems (GIS) stand out due to their capacity of organization, analysis and visualization of spatially referenced data. Recently, the use of GIS has become popular through online free solutions, such as Google Maps and StreetView tools. Its use in collaborative environments also stands out, where the users of the mapped space may complete and correct available information. These characteristics provide a great potential to the use of GIS as a tool of social inclusion. Through the mapping of social interest areas and the distribution of information to the population in a simple and broad way, it is possible to promote the auto recognition of the community, with positive consequences in its social organization. The purpose of this work is to provide survey information and make them available online, motivating its use among the population as well as providing means to receive the

collaboration of users to correct and complete the information. To begin, surveys were performed in two categories: a) social economical data, obtained from the Census 2010 carried out by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE); b) physical data, obtained from remote sensing and physical survey at the site. From the initial data collection and its organization in GIS, the next step consists in making this data available via Internet. Several successful cases of online collaborative maps can be found, but the challenge is to transpose this technology for low-income users. The experience reported in this work is relevant for two reasons: a) reinforcing the sense of community in poorer neighborhoods, engaging people to update their neighborhood information; b) for later researches, which can rely on a complete, reliable and updated set of information.

Keywords: *Social Technologies, Geographic Information Systems, Social Interest Housing.*

1. INTRODUÇÃO

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) faz parte de um grupo de universidades brasileiras que vem desenvolvendo o projeto Morar.TS, que busca o desenvolvimento de Tecnologias Sociais (TS) para a habitação de interesse social. Nesse contexto, as TS são entendidas como o conjunto de tecnologias voltadas à inclusão social, buscando envolver o usuário em todas as etapas da produção da habitação, desde o programa de necessidades até o pós-ocupação. A pesquisa investe na busca de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que viabilizem as TS, ampliando a interação entre a comunidade acadêmica e a sociedade.

As TICs são definidas como um conjunto de conhecimentos que se aplicam na utilização da informática na tomada de decisão, tratando das relações complexas entre sistemas de informação, o uso e inovação de hardware, sistemas de automação, software, serviços e usuários (LAURINDO et al., 2001). Dentre as TICs, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) destacam-se por sua capacidade de organização, análise e visualização de dados espacialmente referenciados. Além disso, o uso de SIG tem se popularizado através de soluções online, gratuitas e abrangentes, como as ferramentas Google Maps e StreetView.

Também destaca-se seu uso em ambientes colaborativos, onde os próprios usuários do espaço mapeado podem completar e corrigir as informações disponíveis. Essas ferramentas colaborativas são chamadas PP-SIG's (participação pública no Sistema de Informações Geográficas), construídas em linguagem compreensível e de fácil acesso e disponibilizadas via internet, tornando dinâmico e efetivo o processo de colaboração e envolvimento de uma determinada comunidade. Segundo Câmara, Davis e Monteiro (2001) em áreas que apresentam carência de informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos, rurais e ambientais, os SIG's e as imagens de satélites são ferramentas de grande potencial. Seu uso é fortalecido se for aplicado em conjunto a uma TS, fomentando localmente o desenvolvimento de conhecimento.

Hoje em dia as imagens de satélite em alta resolução são de mais fácil acesso, pois estão disponíveis na internet em sites específicos onde podem ser utilizadas sem a necessidade de conhecimento prévio de softwares especialistas, facilitando a aplicação de instrumentos de TS. Essas características conferem grande potencial ao uso do SIG como ferramenta de inclusão social. Através do mapeamento de áreas de interesse social e distribuição das informações à população de forma simples e abrangente, é possível

fomentar o autorreconhecimento da comunidade, com reflexos positivos em sua organização social.

1.1. Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é organizar um conjunto de informações de levantamento relativas ao uso e ocupação do solo urbano e disponibilizá-las online, divulgar nas comunidades abrangidas e incentivar seu uso entre a população, além de fornecer meios para receber a colaboração dos usuários para corrigir e completar as informações. Inicialmente, foram realizados levantamentos em duas categorias: a) dados socioeconômicos, obtidos a partir do Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); b) dados físicos, obtidos a partir de dados de sensoriamento remoto e de levantamento físico no local. Além de coletar informações sobre a cidade, outro objetivo é apresentar à população informações já mapeadas em outros estudos feitos pelo grupo de pesquisa.

A partir da coleta inicial de dados e organização dos mesmos em um SIG, o próximo passo consiste na disponibilização desses dados via internet. Diversos casos de sucesso de mapas colaborativos online podem ser encontrados, sendo que o desafio é transpor essa tecnologia para usuários de baixa renda. O uso da internet tem se difundido entre as comunidades abrangidas pela pesquisa, através da presença de pequenos provedores de bairro ou via smartphones de baixo custo. É preciso focar na facilidade de uso e agilidade do processo.

1.2. Justificativa

A disponibilidade de ferramentas que permitam a expressão da comunidade e promovam o autoconhecimento de seu território se justifica na possibilidade de integração da população num processo de construção coletiva. Segundo Dagnino (2001), as TS buscam o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a inclusão social e os processos participativos, o que não era contemplado pelas tecnologias convencionais (TC). Entende-se que o uso das TS aplicadas a projetos de HIS possam ampliar a integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade na identificação de problemas e na busca de soluções adaptadas ao contexto do projeto.

Kaap e Cardoso (2013), na elaboração de um marco conceitual do projeto Morar.TS, para o desenvolvimento de tecnologias sociais para habitação de interesse social, enumeram entre as premissas que consideram essenciais para que estas tecnologias possam ser como tais consideradas: a) promover a construção de **autonomia coletiva**, sendo que para os autores, a “...autonomia significa a possibilidade concreta, política, econômica, social e cultural, de determinar o processo da habitação e seus produtos...”, e o potencial de aumento da autonomia é um critério para aferir a qualidade de uma tecnologia social; b) catalisar **processos coletivos**, que significa dar ênfase em processos de mobilização popular, iniciar processos para transformar esses grupos normalmente dispersos em coletividades auto-organizadas.

A experiência relatada neste trabalho têm relevância por duas razões: a) possibilita reforçar o senso de comunidade dos bairros mais pobres, engajando as pessoas na atualização das informações de sua vizinhança; b) para posteriores trabalhos de

pesquisa, que podem contar com uma base de informações completa, confiável e atualizada.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Atualmente, com a popularização da internet, o acesso a imagens aéreas captadas remotamente é largamente difundido e está disponível a qualquer usuário da web. A partir do processo do desenvolvimento tecnológico destas ferramentas tem-se atualmente o advento dos PP-SIGs, que têm possibilitado a ampliação da participação do público nos processos de planejamento e de tomada de decisão. O objetivo dessas ferramentas é a produção e disponibilização de mapas que ajudem a caracterizar o espaço, apresentando informações à população que dificilmente seriam visíveis por outras técnicas (BUGS; REIS, 2011).

Existem muitas ferramentas de participação pública disponíveis, e as mesmas têm a facilidade de poderem ser utilizadas em diferentes plataformas como computadores, tablets e celulares. Assim, o processo acaba sendo mais cômodo para o usuário, pois é possível fazer uso da ferramenta em qualquer lugar com acesso à internet.

Existem serviços com diferentes focos. Aplicativos como Cidadera (www.cidadera.com), Cidade Legal (www.cidadelegal.com), Colab (www.colab.re) e UrboTip (www.urbotip.com.br) (Figura 1) possibilitam que os frequentadores possam publicar, na internet, informações sobre problemas existentes no espaço público. Funcionam em smartphones e tablets com sistema operacional Android ou iOS, bem como em computadores pessoais através do navegador de internet. É possível complementar as informações com os recursos de câmera e de GPS dos aparelhos. Através deles, o usuário pode acompanhar a situação do seu relato, informando se o problema persiste ou foi resolvido, bem como interagir com outros usuários.

Em uma linha semelhante, há aplicativos como o B.O. Coletivo (www.bocoletivo.org). Este serviço permite que os usuários mapeiem ocorrências criminais como furtos, roubos e sequestros. Também é possível imprimir um cartaz com os dizeres “Aqui fui assaltado” para colar no local de ocorrência do crime, levando ao meio físico a interação iniciada no mundo virtual. O objetivo é ajudar a população a identificar os locais mais seguros ou violentos da cidade, expondo-se menos a riscos desnecessários. Tanto este aplicativo quanto os anteriores funcionam como um meio de apontar e denunciar problemas nas cidades, buscando um retorno do poder público. Algumas prefeituras já demonstraram interesse em acompanhar as ocorrências relatadas pelos moradores e trabalhar na resolução dos problemas. A polícia militar também aprova o uso desses aplicativos como forma de coletar informações sobre a incidência de criminalidade.

Figura 1 – Aplicativos Cidadera, Cidade Legal, Colab e UrboTip.

Fonte: Cidadera, Cidade Legal, Colab e UrboTip (2014)

Como iniciativas mais abrangentes, existem serviços como os Mapas Coletivos (www.mapascoletivos.com.br) e o Ushahidi (www.ushahidi.com) (Figura 2). O site Mapas Coletivos é um projeto que visa mensurar a qualidade de vida na cidade de São Paulo, utilizando cartografia digital e compartilhamento de dados. Através da colaboração de qualquer pessoa, podem ser criados mapas onde são informados temas importantes no meio urbano. Os colaboradores podem convidar mais pessoas a trabalhar no mapeamento. Podem ser adicionadas variáveis como: Áreas Verdes, Acessibilidade, Água, Alimentação, Arquitetura e Urbanismo, Arte e Cultura, Educação, Lixo, Mobilidade Urbana, Qualidade do Ar e Reciclagem. A principal meta é promover o mapeamento coletivo para engajar os cidadãos a pensarem e opinarem no meio público. Para colaborar, o cidadão pode utilizar um mapa já existente na Galeria de Mapas, ou criar um novo mapeamento e convidar outras pessoas para colaborarem.

A Ushahidi é uma ONG que nasceu no Quênia e que busca causar um impacto social positivo por meio de armazenamento de informações. Utiliza, por exemplo, seu banco de dados para disseminar as informações - em tempo real - sobre desastres naturais (como terremotos, furacões) e também monitorar eleições. Esse mapeamento gera benefícios para o mundo todo e já foi utilizado para ajudar no atendimento aos feridos no terremoto que atingiu o Haiti, e ajudou no mapeamento das áreas atingidas pelo furacão Sandy, nos EUA. Serviu também para coletar dados durante conflitos na Líbia. É um programa aberto que dá a possibilidade de apresentar vários tipos de informações em um mapa.

Figura 2 – Mapas Coletivos e Ushahidi.

Fonte: Mapas Coletivos e Ushahidi (2014)

Essas iniciativas mostram um crescimento no uso de informações geográficas pela população em geral, em temas relevantes para seu dia a dia. Também mostram que a tecnologia está cada vez mais acessível a usuários não especializados, a partir de vários tipos de interfaces e equipamentos de acesso a internet.

3. MÉTODO

O trabalho está sendo desenvolvido a partir das seguintes etapas:

- organização das informações disponíveis em SIG, tanto levantadas especificamente para esta pesquisa como provenientes de pesquisas anteriores;
- seleção de ferramentas de SIG online com capacidade de colaboração, considerando as possibilidades e limitações de cada uma, bem como os custos envolvidos na sua utilização;
- publicação dos dados georreferenciados no SIG online e divulgação para a comunidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como primeira etapa da pesquisa, foi organizado um conjunto de informações espaciais sobre a cidade de Pelotas. Essas informações foram obtidas em outras etapas da pesquisa ou em trabalhos anteriores, ou então fornecidos por instituições como a Prefeitura Municipal. Consistem em dados socioeconômicos, provenientes do Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e em dados físicos e de uso do solo, obtidos a partir de sensoriamento remoto e de levantamento no local.

A escala e o nível de detalhamento variam de acordo com a localidade e o tipo de informação coletada. Assim, para as comunidades onde o grupo de pesquisa atua mais ativamente e por mais tempo, existem informações mais detalhadas quanto às

características físicas do local e do uso do solo¹. Esse é o caso da área da Balsa, na área portuária de Pelotas (Figura 3). Para outras áreas da cidade, as informações são mais generalistas, ou então foram obtidas a partir de terceiros.

Figura 3 – Área de estudo – Bairro Balsa/Pelotas.

Fonte: Google Earth (2014)

Entre os dados socioeconômicos, estão os dados referentes à renda da população. Mais detalhadamente, foram coletadas informações referentes à arborização, presença de resíduos sólidos e uso do solo, como no caso da Rua Paulo Guilaym (Figura 4).

Figura 4 – Renda da população em Pelotas e dados sobre arborização, presença de resíduos sólidos e uso do solo, na Rua Paulo Guilaym.

Fonte: mapeamento realizado pelos autores.

A próxima etapa consiste na seleção de ferramentas que possibilitem publicar esses dados online e receber contribuições da comunidade. Foram catalogadas cinco ferramentas de SIG online: a) CartoDB (www.cartodb.com); b) GeoCommons (www.geocommons.com); c) ArcGIS Online (esri.com/software/arcgis/arcgisonline); d)

¹ Desde 2009 é desenvolvido na UFPEL o projeto de extensão interdisciplinar “Requalificação Urbana Participativa na Região da Balsa”, com a geração de dados a partir do DRUP – Diagnóstico Rápido Urbano Participativo e de levantamentos de campo. Ver: MEDVEDOVSKI et al (2010)

Google Fusion Tables (tables.googlelabs.com/); e) uMap (umap.openstreetmap.fr/pt). Essas ferramentas foram analisadas tecnicamente quanto a seus recursos e possibilidades, além do custo de aquisição e facilidade de uso tanto para o usuário final quanto para o administrador do sistema.

Entre essas ferramentas, foi constatado que CartoDB, GeoCommons e ArcGIS Online possuem boa capacidade de disponibilização e análise de dados espaciais online. O foco desses serviços são empresas e instituições com necessidades de recursos de geoprocessamento normalmente presentes somente em softwares de SIG desktop. Porém, duas limitações principais foram encontradas: a) custo de licenciamento muito elevado, impedindo seu uso como tecnologia social e também para fins acadêmicos; b) capacidade limitada de cooperação por parte do usuário final, visto que são pensados para o uso por usuários especializados.

O serviço Fusion Tables, disponibilizado pelo Google e integrado aos serviços Google Drive e Google Maps, apresenta-se como uma alternativa importante neste cenário. Trata-se de um SIG gratuito e online que permite a produção de mapas online e seu fácil compartilhamento. Possui recursos que possibilitam até mesmo a substituição de um SIG desktop para a execução de tarefas mais simples. Porém, a capacidade de permitir colaboração por parte do usuário depende da produção de scripts personalizados pela equipe da pesquisa, sendo necessária a presença de pessoal técnico na área de desenvolvimento web. Além disso, há restrições quanto à quantidade de informações que podem ser sobrepostas em um único mapa .

Por fim, a ferramenta escolhida para disponibilização do SIG Online foi a uMap, desenvolvido pela equipe do projeto OpenStreetMap. O uMap é totalmente gratuito e de código aberto, além de não possuir restrições quanto à quantidade de tabelas a serem inseridas em seu banco de dados. Além disso, possibilita a visualização de diversas feições geográficas simultaneamente, com a criação de mapas temáticos personalizados. Por fim, possui recursos de edição e inclusão das informações pelos usuários, possibilitando a colaboração entre os técnicos administradores do sistema e os usuários finais do SIG. Como ponto negativo, está a impossibilidade de restringir quais informações os usuários finais têm acesso à edição, possibilitando que dados sejam alterados erroneamente ou apagados do sistema.

Como um teste inicial, parte dos dados de levantamento foram publicados no uMap e disponibilizados online. A Figura 5, a seguir, mostra a camada de dados referente à educação, onde foram mapeadas as escolas municipais e estaduais de Pelotas. Ao clicar em um dos pontos, o usuário pode obter informações sobre a escola, como o nome e o endereço da mesma. Em seguida, Figura 6, está o mapa com todas as paradas de ônibus da cidade, bem como das linhas que ligam o bairro do Porto e a região da Balsa ao centro da cidade.

Figura 5 – Educação, Pelotas.

Fonte: mapeamento realizado pelos autores e publicado no uMap (2014)

Figura 6 – Paradas de ônibus, Pelotas.

Fonte: mapeamento realizado pelos autores e publicado no uMap (2014)

Todas essas informações podem ser editadas por qualquer usuário do sistema. Basta acessar o modo de edição e modificar as feições preexistentes ou adicionar novas, sob a forma de pontos, linhas ou áreas. Além da informação espacial, o usuário pode editar as informações tabulares disponíveis, como o nome e o endereço da instituição de ensino. Como ponto negativo, está a falta de controle sobre o que os usuários podem editar. Deste modo, recomenda-se que seja mantido um backup das informações publicadas e manter uma camada de dados dedicada à colaboração dos usuários. Assim, dados inseridos pelos moradores nessa camada devem ser conferidos e transpostos para as camadas finais pela equipe do projeto regularmente, mantendo a integridade das informações.

A continuação do trabalho, correspondente ao terceiro objetivo da pesquisa, consiste em avaliar, em oficinas presenciais, a receptividade do público alvo quanto à possibilidade de conhecer melhor as informações disponíveis sobre sua cidade e vizinhança, e de colaborar para manter essas informações corretas e atualizadas. A partir da avaliação das ferramentas por parte do público, devem ser feitas as adaptações identificadas. A partir

daí, estão planejadas ações de divulgação e de incentivo de uso das ferramentas para toda a comunidade da região da Balsa, em Pelotas/RS.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A recente difusão do acesso à internet entre todas as camadas da população tornou possível o uso de novas formas de comunicação e interação entre as pessoas. Nesse contexto, os Sistemas de Informações Geográficas passaram a fazer parte do dia a dia dos usuários de tecnologias através da disponibilidade de ferramentas e serviços online baseados em mapas. Além disso, é cada vez mais comum a participação ativa dos usuários na construção da informação disponível, e não apenas no consumo da mesma.

Esse é um dos fundamentos das tecnologias sociais, que buscam auxiliar na autonomia das comunidades, bem como catalisar seus processos coletivos. O relato apresenta a busca de uma opção, dentro dos serviços de SIG online disponíveis, que possa apoiar a construção de TS através da colaboração da comunidade na geração e intervenção no conjunto de informações espaciais disponibilizadas sobre seu território. Deste modo, investe na possibilidade de integração do saber técnico da Universidade com o saber empírico da população local, através da tecnologia do SIG colaborativo.

Esse é um primeiro passo nesse sentido. O resultado final esperado é a apropriação dessas técnicas pela população e sua utilização de forma autônoma, como ferramentas auxiliares ao alcance de seus objetivos.

AGRADECIMENTOS

Ao FINEP e ao CNPq, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

BUGS, G.; REIS, A. T.: **Participação Popular no Planejamento Urbano: Mapas Interativos e Ferramentas SIG na Internet e Aspectos Cognitivos**. In: XIV Encontro Nacional da ANPUR, Rio de Janeiro, 2011.

CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. **Introdução à ciência da geoinformação**. São José dos Campos: INPE, 2001. Disponível em: <<http://mtc-m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/sergio/2004/04.22.07.43/doc/publicacao.pdf>>. Acesso em: 15/01/2014.

DAGNINO, R. **A tecnologia social e seus desafios**. (Fundação Banco do Brasil, Org., Comp.) Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Banco do Brasil, 2001.

KAAP, S.; CARDOSO, A. **Marco Teórico**. Disponível em: <<http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/index.html>>. Acesso em: 09 jun. 2013.

LAURINDO, F. J. B.; SCHIMIZU, T.; CARVALHO, M. M.; RABECHINI JR.; R. O papel da tecnologia da informação (TI) na estratégia das organizações. **Gestão & Produção**, São Carlos, vol.8, no.2, p.160-179, Ago 2001.

MEDVEDOVSKI, N. S.; BOSENBECKER, A. C.; FERRARI, A. A.; ROTTA, M.; GUIMARAES, E. S.; COSWIG, M. T.. **A experiência interdisciplinar do projeto Vizinhança na UFPEL RS Brasil: O habitat como elemento integrador**. Anais do Congresso Internacional Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social. Porto Alegre: PUC RS, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO ENXUTO EM ESCRITÓRIOS DE PROJETO DE GOIÂNIA

SANTOS, Vinícius Carrião dos (1); AMARAL, Tatiana Gondim do (2); BATISTA, Danilo Gonçalves (3)

(1) Universidade Federal de Goiás, (62) 81830187, e-mail: vinicius.arquiteto@yahoo.com.br (2) Universidade Federal de Goiás, e-mail: tatiana_amaral@hotmail.com, (3) Universidade Federal de Goiás, e-mail: daniлогancales@gmail.com

RESUMO

Com foco no processo de projeto de edifícios este trabalho investigou a existência de práticas de gestão coerentes com o *lean design management* (gerenciamento de projeto enxuto) com vistas à redução das deficiências do gerenciamento do processo de projeto. A fundamentação teórica sobre o *lean design management* é recente e o tema tem adquirido importância por sua potencial contribuição ao processo de projeto de edifícios por meio de ferramentas simples e, sobretudo, pela ênfase no comprometimento dos agentes do processo. A pesquisa se classifica como estudo de caso, desenvolvido em dois escritórios de projeto de edifícios de multipavimentos da cidade de Goiânia. Os resultados demonstraram o estágio ainda preliminar das ações para melhoramento do processo de projeto e as dificuldades enfrentadas. A pequena amostragem do estudo não permitiu o aprofundamento das causas destas dificuldades, nem o estabelecimento do nível de compreensão de conceitos e ferramentas enxutas por parte dos escritórios. A partir dos tópicos criados para a análise do processo de projeto pôde-se definir qual deles é preferencial na alocação de recursos para melhorias incrementais no processo. Também foi possível visualizar quesitos de gestão do processo que parecem variar com a disciplina de projeto. Este estudo foi útil para destacar que há um interesse dos escritórios de projeto em melhorar seus processos de trabalho e de que novos estudos acadêmicos possam auxiliá-los a superar as dificuldades percebidas e que se mostram de difícil transposição.

Palavras-chave: *Lean design management*; gerenciamento de projetos; processo de projeto de edifícios.

ABSTRACT

Focusing on the building design process, this paper studied the occurrence of management practices aligned with the lean design management with the aim to reduce the management deficiencies in the design process. The theoretical foundation of the lean design management is recent and it has gained importance in literature for its potential contribution to the building design process through simple tools and, especially, by emphasizing the commitment of the process agents. Two design firms of multiple floor buildings of the city of Goiânia were investigated through semi-structured interviews. The results demonstrated the preliminary stage of further actions to improve the design process and the difficulties faced. The small sampling of the study did not allow the deepening of the difficulties causes, nor establish the level of understanding of lean tools and concepts by the firms. From the topics created for the analysis of the design process could be defined which one is preferred in allocating resources to generate process improvements. It was also possible to point questions of design process management that seem to vary with the design discipline. This study was useful to highlight that there is an interest by the design firms in improve their work processes and that new academic researches help them overcome the difficulties.

Keywords: *Lean design management*; project management; building design process.

1 INTRODUÇÃO

Do ponto de vista do gerenciamento, o processo de projeto de edifícios é caracterizado como ineficiente, no qual se podem identificar vários tipos de perdas (TILLEY, 2005; KOSKELA *et al.*, 1997). Pesquisas fundamentadas no pensamento enxuto têm sido desenvolvidas com o intuito de identificar e desenvolver formas e ferramentas para que o processo de projeto torne-se eficiente e alcance o valor desejado pelo cliente (HANSEN; OLSSON, 2011; ELREIFI; EMMITT, 2011; EMMITT *et al.*, 2011; SMITH *et al.*, 2011).

O processo de projeto é complexo e envolve fluxos de características distintas assim como a atuação de diversos agentes com diferentes atribuições. Por isso, os trabalhos citados anteriormente enfocam agentes diferentes do processo, mas com um só objetivo.

De acordo com Emmitt *et al.* (2011) a maioria das pesquisas relacionadas ao tema diz respeito a projetos de construção muito grandes ou pertencentes a grandes organizações contratantes, tendo-se na literatura uma pequena proporção de trabalhos dedicados às pequenas e médias empresas, que representa grande parcela das empresas do setor da construção.

O artigo insere-se no universo de pesquisas na área de gestão que evidenciam as dificuldades e deficiências assim como a importância da fase de projeto. Muitos são os problemas identificados tais como a deficiência das informações, as falhas de comunicação, as perdas e dificuldades como a falta de entrosamento entre os técnicos envolvidos, a maior complexidade das edificações contemporâneas que exigem mais especialistas, o aumento da demanda produtiva e da exigência por qualidade e desempenhos compatíveis, o trabalho à distância e com equipes multinacionais, entre outros.

2 OBJETIVOS

Explorar as estratégias de ação enxutas para a redução das deficiências do gerenciamento do processo de projeto em escritórios de projeto de edifícios de multipavimento goianienses.

3 OS PROBLEMAS DE EFICIÊNCIA DO PROJETO E SUA GESTÃO

Atrasos, desentendimentos e incertezas caracterizam o processo de projeto convencional enquanto a documentação deficiente e a baixa qualidade marcam o produto de projeto. Como consequências para o processo temos os retrabalhados e outros tipos de perdas, já o produto construído fica aquém dos requisitos desejados pelo cliente (SMITH *et al.*, 2011).

O uso de informações incompletas, a tomada de decisão vacilante, a locação inadequada de recursos, a falta de coordenação, a desconsideração de decisões anteriores em etapas avançadas do projeto e a comunicação deficiente são falhas de gerenciamento que prejudicam o processo de projeto e que ainda persistem em graus variáveis apesar da evolução da prática da gestão (KOSKELA *et al.*, 1997; TILLEY, 2005; FORMOSO & TZORTZOPOULOS, 1999).

Tilley (2005) aponta a deficiência do programa de necessidades (*briefing*) e as falhas de detalhamento como os principais fatores para a baixa construtibilidade, a má documentação de projeto e a falta de atendimento aos requisitos do cliente. Situação que se acentua com o atual quadro de queda do preço da elaboração de projeto, prazos menores para a conclusão dos planos e o aumento da complexidade dos edifícios.

Três são os focos para a atuação sobre os processos de projeto com vistas a seu aprimoramento. As falhas de gerenciamento citadas acima evidenciam que o fluxo de informação e o planejamento do processo de projeto são determinantes. Por outro lado, apenas a redução dos desperdícios no processo não torna um projeto bem sucedido se ele não atender

os requisitos do cliente, isto é, o gerenciamento do valor (KOSKELA *et al.*, 1997; HANSEN; OLSSON, 2011; EL REIFI; EMMITT, 2011).

2.1 O fluxo de informações

O fluxo de informações pode ser analisado a partir de três critérios: os tempos de ciclo, os trabalhos em aberto e as restrições ou gargalos do fluxo (TRIBELSKY; SACKS, 2010). Estes critérios tendem a ser cada vez mais automatizados com os avanços das ferramentas de modelagem da informação no processo de projeto (*Building Information Modelling* - BIM) em substituição às ferramentas tradicionais de desenho assistido por computador.

Tempo e informação são fatores críticos na construção. Tribelsky e Sacks (2010) investigaram o gerenciamento do fluxo da informação e identificaram não só a falta de indicadores para avaliar o fluxo de informações, que denuncia que o processo não é conhecido a fundo, assim como a falta de medidas ou soluções gerenciais que objetivem aprimorar o gerenciamento e o conteúdo das informações compartilhadas. Os autores estudaram também os intervalos e os meios utilizados para a troca das informações, se via correio eletrônico, CDs ou *extranets*, e ainda o tamanho, o conteúdo e a qualidade das informações.

Verificou-se que o volume de informações compartilhadas de uma só vez é grande e isso dificulta a rápida compreensão de quem o recebe, de modo que conteúdos importantes podem passar despercebidos. Contribuem também para a dispersão do conteúdo os longos intervalos de compartilhamento e as repetições.

2.2 O planejamento do processo de projeto

Ferramentas de controle e o comprometimento da equipe de trabalho contribuem para a redução das deficiências no planejamento do processo de projeto. Koskela *et al.* (1997), Tilley (2005) e Emmitt *et al.* (2011) apontam que o comprometimento de todos os envolvidos no empreendimento é determinante para a compreensão dos meandros do processo e o estabelecimento das promessas que regem os compromissos estabelecidos. Sem estes compromissos, ferramentas de planejamento e controle, como *Last Planner*, *Design Structure Matrix* (DSM), *check-lists*, *briefs*, *set-base design* e cronogramas pouco contribuirão para o atendimento das metas de prazo e de qualidade dos produtos (TILLEY, 2005).

Koskela *et al.* (1997), Tilley (2005), Tribelsky; Sacks (2010) e El.Reifi; Emmitt (2011) destacam que o projeto é gerenciado e entendido a partir de princípios obsoletos, pouco adequados ao caráter iterativo da projeção. Por isso, a liderança deve existir como recurso para tornar o processo eficiente e efetivo.

A desconsideração da interrelação entre as tarefas planejadas e a falta de organização do fluxo de informações são os responsáveis pelo atraso na obtenção dos dados para o projeto, pela deficiência das informações e pelo retardo na conclusão das etapas de projeto (TILLEY, 2005).

2.3 O gerenciamento do valor

O atendimento aos requisitos do cliente é o foco da elaboração do produto e é estratégico para o projetista se manter no mercado. Valor pode ser subjetivo ou objetivo e extrapola as medidas financeiras. Geralmente varia com o tempo e conforme o contexto, mas é avaliável e apreciável (THYSEN *et al.*, 2010).

O gerenciamento do valor favorece uma melhor documentação do processo, contribui para a redução de suas incertezas e orienta a inovação (TILLEY, 2005). Portanto, o comprometimento da equipe envolvida associado a ferramentas de seleção de soluções de

projeto como a *quality deployment function* (QDF) é determinante, tal como acontece com o planejamento do processo de projeto (KOSKELA *et al.* 1997; EMMITT *et al.*, 2011).

No gerenciamento do valor o elemento primordial é o programa de necessidades (*briefing*), que pode ser único e definido no início do projeto, reunindo o máximo de informações possíveis, ou dinâmico a ser trabalhado ou completado e revisado a cada etapa do projeto de modo a proteger o processo de elaboração de suposições excessivas e às vezes necessárias para que o projeto não pare. Estas suposições surgem por falta de tomada de decisão ou falta de informação no momento adequado e caracterizam circunstância corriqueira na prática convencional de gerenciamento (KOSKELA *et al.* 1997; TILLEY, 2005; EMMITT *et al.*, 2011).

4 LEAN DESIGN MANAGEMENT (LDM)

A gestão enxuta (*lean*) aplicada ao desenvolvimento de projetos proporciona uma produção mais ágil, com melhor aproveitamento da dedicação profissional e a atenção adequada aos requisitos do cliente. O LDM associa recursos da construção enxuta e das lições e ferramentas do gerenciamento de projetos. Constitui uma abordagem que pretende aumentar a eficiência e a qualidade dos resultados do projeto, maximizando o alcance do valor para os clientes do processo (TILLEY, 2005; EGAN, 1998 *apud* EL.REIFI; EMMITT, 2011).

No gerenciamento de projetos de construção ainda persiste a compreensão do processo como uma sequência de atividades, como ocorre na etapa de obra. Esta associação durante a fase de projetos só é aplicável a partir da etapa de detalhamento (TRIBELSKY; SACKS, 2010). Diferentemente, as etapas iniciais do projeto não são plenamente lineares e ciclos podem existir como momentos para análise e seleção de alternativas. Nesta fase criativa, o tempo é dificilmente determinado e por isso ferramentas tradicionais de programação como o *Critical Path Method* (CPM) são inadequadas (EL.REIFI; EMMITT, 2011).

O *Integrated Project Delivery* (IPD) reúne conceitos e princípios da produção enxuta, técnicas e recursos informacionais (BIM), ferramentas gerenciais e conceitos de relação interpessoal, como a confiança e a integração, para criar um ambiente produtivo que favoreça maior produtividade e eficiência com menos desperdício e maior valor para o cliente (AIA, 2007). O IPD, considerado como um produto do LDM, é um processo de produção de edifícios que procura integrar pessoas, sistemas, negócios e recursos num trabalho colaborativo que busca minimizar as perdas, otimizar a eficiência desde a concepção do empreendimento até a entrega e avaliação pelo usuário.

No entanto, a aplicação de práticas enxutas exige dedicação e consome recursos. Seus resultados não se estabelecem em curto prazo e o conjunto de soluções LDM é, em geral, pouco generalizável. Em função destas características, as práticas LDM são consideradas desinteressantes para muitas empresas (EL.REIFI; EMMITT, 2011).

Para estes autores são apontados como critérios para a adoção de práticas de gerenciamento enxuto: (a) a garantia do comprometimento de todos os envolvidos no empreendimento; (b) a definição colaborada de etapas críticas e do monitoramento do projeto e da ação; (c) o uso de técnicas com vistas a melhorias incrementais (matrizes, verbalizações por meio de oficinas facilitadas, etc.); (d) a busca da eficiência utilizando a tecnologia; (e) a promoção da filosofia enxuta e o incentivo de seu uso e (f) a ênfase nas fases anteriores à construção.

Emmitt *et al.* (2011) constataram que a promoção da interação entre os envolvidos propagada pela cultura enxuta teve como reflexos para o gerenciamento do projeto a melhoria do fluxo de trabalho e menos desentendimentos na equipe. Verificou-se que, para a equipe de desenvolvimento de projeto, parece preferível melhorar o gerenciamento do trabalho coletivo

do que organizá-lo por meio de roteiros ou fórmulas prontas, como por exemplo, softwares de administração. Esta observação é coerente com as dificuldades de aplicação do LDM e, por outro lado, também demonstra a ansiedade por parte dos agentes do processo em tornar o processo menos penoso e mais eficiente.

Para Tilley (2005) e El.Reifi; Emmitt (2011), a qualidade das soluções de projeto, sua capacidade de alcançar os requisitos do cliente e maximizar o valor dependem do nível de interação com o cliente e com os demais envolvidos no processo de projeto.

Por isso, como recurso para a consolidação das práticas de gerenciamento enxuto El.Reifi; Emmitt (2011), Tilley (2005) e Ghassemi; Becerik-Gerber (2011) destacam a importância da organização contratual e do uso de contratos relacionais, cuja característica é comprometer integralmente todas as partes num único instrumento de modo que se reforce o envolvimento e se construa confiança.

A intrincada relação entre os princípios do gerenciamento de projetos, o modelo produtivo de transformação e a teoria da produção impõem-se como um nevoeiro que dificulta a visibilidade de soluções que permitam melhorar o desempenho do processo de projeto e por isso mais estudos precisam ser desenvolvidos e o conhecimento divulgado (TILLEY, 2005; EL.REIFI; EMMITT, 2011).

5 MÉTODO

O método de pesquisa adotado para o desenvolvimento deste trabalho é classificado como qualitativo e foi realizado por meio de estudos de caso.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica, seguida da pesquisa de campo, utilizando-se para o levantamento de dados a aplicação de entrevistas semi-estruturadas e pesquisa documental dos escritórios estudados.

Para a elaboração do questionário semi-estruturado foram identificados como critérios orientadores para o aprimoramento do processo de projeto: o fluxo de informações, o gerenciamento de valor e o planejamento do processo.

Os seguintes critérios foram considerados na seleção das empresas:

- Ser responsáveis pela elaboração de projeto arquitetônico e complementares que atendessem ao mercado construtor goianiense de edifícios de multipavimentos.
- Atendessem clientes construtoras e/ou incorporadores de empreendimentos residenciais e comerciais.
- Ter como nicho de mercado a região metropolitana de Goiânia-GO e ser representativa no ramo de incorporação e construção neste cenário;
- Ter interesse na realização da pesquisa.

Mediante aos critérios definidos, três empresas foram contatadas, mas apenas duas responderam positivamente à participação da pesquisa. A terceira empresa não demonstrou interesse na participação da pesquisa. Os questionários semi-estruturados foram aplicados por meio de entrevistas em dois escritórios de projetos, um deles de arquitetura e outro de estruturas e ocorreram em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, respectivamente.

Em cada empresa apenas um profissional foi entrevistado. No escritório de arquitetura foi entrevistado um dos dois diretores da empresa. Este diretor é um dos fundadores da empresa e, junto com seu sócio, controla todos os processos administrativos e de produção da empresa. Ele atua, sobretudo, no escritório, recebendo clientes e projetistas colaboradores para as

reuniões de contrato, projeto e coordenação. No escritório de estruturas o participante da pesquisa foi um engenheiro civil pertencente ao quadro da empresa, responsável por coordenar uma das tipologias de projeto desenvolvidas pela: a de reforço de estruturas. Este engenheiro não atua em atividades administrativas do escritório, concentrando-se na produção.

O questionário, apresentado no Quadro 1, foi composto de três seções sendo a primeira dedicada à caracterização da empresa, a segunda com perguntas diretas e de múltipla escolha a respeito dos tópicos de fluxo de informações, o gerenciamento de valor e o planejamento do processo de projeto e a terceira com seis perguntas que objetivavam aprofundar no tema das três questões anteriores e verificar a coerência das respostas dadas.

Quadro 1 – Questionário

Dados da Empresa	
1.	Nome da Empresa e tempo de atuação no mercado de edifícios multipavimentos.
2.	Nome do entrevistado e função no escritório.
3.	O escritório tem certificações? Quais?
4.	Número de projetos de edifícios multipavimentos entregues ou produzidos por ano.
5.	Breve descrição do funcionamento do escritório (Como um novo projeto entra na produção do escritório? Quem são os responsáveis? Os auxiliares de projeto que atuam em sua elaboração constituem equipes? Há um planejamento interno preliminar para a produção do projeto e programação de reuniões? Como é feita e por que meios se dá a interação com os demais projetistas? Como são controlados os resultados dos projetos?)
Atendimento aos requisitos do cliente	Descrição
☐ NÃO ATENDEU	Circunstâncias demandaram a reelaboração QUASE INTEGRAL do projeto
☐ NÃO ATENDEU	Circunstâncias demandaram a reelaboração de PARTES do projeto
☐ ATENDEU	Projeto executado integralmente com pequenas modificações
☐ ATENDEU	O projeto incorporou melhoramentos aos requisitos pedidos pelos clientes
Importância do fluxo de informações	Descrição
☐ ALTO	Uso de <i>extranet</i> e CURTOS intervalos de alimentação do sistema com informações de projeto
☐ MÉDIO	Uso de <i>extranet</i> e LONGOS intervalos de alimentação do sistema com informações de projeto (mais de 2 semanas)
☐ BAIXO	Uso de CDs e e-mails para o registro e compartilhamento das informações de projeto
☐ NENHUM	As informações de projeto e arquivos de desenho só são compartilhadas quando solicitados pelos demais projetistas ou quando completos.
Deficiências no planejamento do processo de projeto	Descrição
☐ ALTA	Não foi realizado planejamento do processo de projeto ou a definição formal de um cronograma.
☐ MÉDIA	Foi realizado o planejamento das etapas do projeto e definidos marcos no cronograma para seu acompanhamento.
☐ BAIXA	O planejamento foi realizado de forma colaborativa e foram definidos marcos no cronograma para seu acompanhamento
☐ MÍNIMA	O planejamento foi realizado de forma colaborativa, com o uso de marcos no cronograma e indicadores para monitoramento do processo.
Questionário	
1.	O quanto contribuiria para os resultados do projeto elaborado pelo escritório a realização de uma reunião preliminar com os demais projetistas e outros agentes relevantes para a preparação do PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE PROJETO?
2.	O programa de necessidades que subsidia os projetos elaborados pelo escritório é fornecido pelo cliente? A definição do programa de necessidades de forma colaborativa, reunindo cliente, projetistas, fornecedores-chave, construtores e usuários potenciais resultaria em melhorias para as soluções de projeto? Que

deficiências ou dificuldades seriam superadas com este tipo de procedimento?
3. A falta de compreensão completa dos requisitos do cliente antes do início do projeto geram alterações no projeto em suas fases mais avançadas, exigindo retrabalhos, o que significa mais dedicação dos trabalhadores e maior consumo de recursos e de tempo. Que soluções ou modificações na organização e no fluxo das informações necessárias para o projeto permitiriam que os requisitos do cliente fossem plenamente compreendidos antes da projeção?
4. Quais as vantagens e as dificuldades para o uso de ferramentas de planejamento do processo de projeto como cronogramas detalhados, marcos definidores de reuniões e entrega de produtos preliminares e o uso de indicadores de desempenho?
5. Que modificações nos contratos firmados entre projetistas e clientes contribuiriam para melhorar o comprometimento e o envolvimento dos diversos colaboradores de um projeto em seu planejamento?
6. Que medidas poderiam ser tomadas para minimizar ou até mesmo solucionar os problemas de interface (interoperabilidade) entre os projetos dos diversos escritórios e fornecedores envolvidos no processo?

Devido à pequena quantidade de entrevistas os resultados não puderam ser tabulados. A partir da comparação dos resultados procuramos identificar nos escritórios a existência de estratégias ou ações que visem o aprimoramento do processo, as dificuldades para a realização das melhorias e as contribuições que estas melhorias trariam para o processo de projeto.

6 LEVANTAMENTOS DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

6.1 Caracterização das empresas entrevistadas

O escritório 1 é uma empresa de profissionais associados que presta serviços de consultoria e projetos estruturais com 40 anos no mercado. A empresa não possui certificações e produz uma média de 30 projetos de edifícios de multipavimentos por ano. Por ser uma empresa de pequeno porte é administrada por um único diretor-proprietário que concentra o controle administrativo e produtivo da empresa.

Partindo da diretoria do escritório existem distintas equipes de produção de projeto coordenadas por engenheiros civis. Cada equipe detém uma tipologia especial, com a qual pode trabalhar caso existam contratos que as demandem. As tipologias são alvenaria estrutural, obras industriais, reforços estruturais, estrutura metálica e concreto protendido.

O funcionamento do escritório não se dá por divisão de tarefas e sim por equipes e tipologia de projetos. Assim, não há um departamento exclusivo para lançamento de estruturas, outro para detalhamento de vigas, outro para detalhamento de pilares e etc. A diretoria do escritório acredita que a divisão por tarefas não contribui para o aprimoramento profissional do engenheiro e que a oportunidade de participar de um projeto do início é mais proveitosa, apesar de ser menos produtiva se comparada com o regime por tarefas.

O escritório tem por procedimento uma reunião de partida para a caracterização inicial do trabalho e faz uso de *check-lists* para o registro do programa inicial. Estas medidas têm por objetivo agilizar lançamento do partido estrutural e evitar retrabalhos. Cada equipe efetua seus registros e compartilha informações exclusivamente por *e-mails*. Ao longo do trabalho, o escritório aproveita as reuniões de coordenação dos empreendimentos e eventualmente as solicita para apresentar soluções ou demandas de novos dados.

O escritório 2 é uma empresa de profissionais associados que presta serviços de coordenação e elaboração de projetos de arquitetura com 10 anos no mercado. A empresa tem sistema de gestão da qualidade (ISO 9001/2008) certificado e uma produção média de 18 projetos de edifícios de multipavimentos por ano.

O escritório se organiza em três níveis: diretoria, coordenadores e profissionais responsáveis. São três coordenações responsáveis por tarefas distintas: (a) estudos de viabilidade técnica e

projetos legais, (b) projetos executivos e detalhamentos e (c) coordenação de projetos complementares. Os profissionais responsáveis atuam dentro das coordenações no desenvolvimento das tarefas sob a orientação de profissionais arquitetos.

O sistema de gestão da qualidade orienta as práticas do escritório e cada departamento tem seu conjunto de procedimentos que se iniciam em reuniões de partida, seguem por instantes de análises críticas, validações internas, revisões e reuniões de entrega. Esta sequência é documentada, em cada departamento, por meio de documentos gráficos, *check-lists*, cronogramas e históricos que servem de registro de ações e de responsáveis, assim como de subsídio para o trabalho do departamento seguinte. O programa de necessidade no escritório 2 tem caráter dinâmico e é completado a cada fase do projeto.

Para as atividades internas do escritório 2 e para o compartilhamento de informações com agentes externos o *e-mail* é o recurso preferencial de comunicação, especialmente para a solicitação de informações.

6.2 Análise e discussão de resultados

Ambos os escritórios indicaram que atendem os requisitos do cliente, sendo que o escritório 1 tem de lidar com pequenas modificações nos projetos finalizados mais frequentemente que o escritório 2, que consegue incorporar melhoramentos aos requisitos pedidos pelos clientes. Esta diferença pode ser atribuída ao tipo de projeto. O projeto de arquitetura é anterior ao de estruturas e este, por ser complementar, sofre mais diretamente as influências dos determinantes executivos no canteiro de obras. Muitas vezes o edifício difere do projeto arquitetônico em função de modificações ocorridas nos projetos complementares.

Para o gerenciamento de valor são adotados *check-lists* e reuniões de partida nos dois escritórios. Práticas que podem ser consideradas alinhadas ao LDM. No escritório 2, reuniões de partida, com seus respectivos *check-lists*, são realizadas toda vez que um projeto avança de um departamento para outro, o que não acontece no escritório 1 por duas razões: o caráter complementar do projeto estrutural e por uma só equipe conduzir o projeto do início ao fim.

Para os dois escritórios a principal contribuição de ações que melhorem o atendimento dos requisitos do cliente é minimizar os retrabalhos.

A importância do fluxo de informações foi classificada como baixa pelos dois escritórios. Nas duas empresas o uso de CDs e *e-mails* para o registro e compartilhamento das informações de projeto constitui a forma mais comum de comunicação com outros projetistas e com o cliente. O uso de *extranets* acontece em ambos os escritórios quando o cliente faz uso deste recurso ou o exige, circunstância comum quando o cliente contrata um serviço de coordenação de projetos independente dos escritórios investigados.

A baixa importância do fluxo de informações se deve ao padrão de ferramentas de desenho e comunicação adotados pelo mercado. Ainda é restrito o uso de plataformas colaborativas para projeto de edifícios em Goiânia. Os *softwares* de desenho são essencialmente 2D e com baixa interoperabilidade. O fluxo de informações fragmentado marca o mercado goianiense de projetos de edifícios, situação que parece evoluir aos poucos sob a demanda dos clientes.

A principal contribuição de melhorias no fluxo de informações seria a redução da ocorrência de faltas ou de atrasos de dados que emperram os projetos. A coordenação de projetos parece ser uma ferramenta bem-vinda para iniciar esta melhoria por atuar simultaneamente no planejamento e na gestão da informação. O uso de ambientes colaborativos virtuais também é considerado positivo por dispensar a necessidade de que algum agente do processo tenha de ser o gerenciador de versões de arquivos.

O fluxo de informação está mais intimamente ligado ao planejamento do processo de projeto do que com a organização do escritório, no entanto, uma correlação pode ser feita entre o fluxo de informações e a organização de cada escritório. O fluxo é eficaz e mais estanque no escritório 2 que é departamentalizado e possui sistema de gestão da qualidade, enquanto que no escritório 1, o fluxo é mais difuso e informal.

Assim como a importância do fluxo de informações, o planejamento do processo de projeto também é caracterizado pelo relacionamento com o cliente e apesar das divergências das respostas, as deficiências no planejamento existem e não são poucas. Os dois escritórios relatam que nos casos em que há uma coordenação efetiva estas deficiências são minimizadas e que marcos e cronogramas são estabelecidos para o cumprimento das metas. Por outro lado, quando a coordenação não existe o processo de projeto caminha conforme são repassadas as informações pelo cliente e pelos demais colaboradores.

Foi observado que o prazo, como quesito de planejamento, tem importância diferente para cada tipo de projeto. Para o escritório 1, o prazo é um gargalo e é o foco dos instrumentos contratuais, já para o escritório 2 o prazo de entrega tem de ser flexível por ser dependente de informações do cliente, que muitas vezes vacila em seus requisitos. No entanto, esta flexibilidade no escritório 2 não o exime de manter rigorosos cronogramas internos de trabalho, de modo a deixar os atrasos sob a responsabilidade do cliente.

A principal dificuldade verificada pelos escritórios para o uso de ferramentas de planejamento e controle é a falta de disciplina dos agentes participantes, sobretudo do cliente. Por isso, a possibilidade de se estruturar um bom planejamento parece ser condicionada pela noção e qualificação gerencial do cliente. O planejamento é mais eficaz se o cliente percebe ou sabe que planejar gera economia para o empreendimento como um todo. Todavia, se o cliente não monitora suas perdas e as origens delas, o planejamento pode parecer desnecessário.

Melhorias no planejamento contribuiriam com a compatibilização do projeto, que associada a um sistema de informações, permitiria que ela acontecesse a partir de visualizações em 3 dimensões, tornando-a mais eficaz. O planejamento também reduziria os prejuízos financeiros, fazendo com que os projetos tivessem menos interrupções e que permanecessem menos tempo dentro do escritório, comprometendo a captação de novos trabalhos. Por fim, contribuiria para reduzir a inércia do mercado profissional que é resistente a mudanças.

Novamente a coordenação de projetos e o ambiente colaborativo são recursos desejáveis. Neste trabalho não foram identificadas práticas enxutas consolidadas nos escritórios para se reduzir as deficiências do planejamento.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância do estudo pode ser verificada no impacto causado pelas deficiências do processo na organização do trabalho dos escritórios. Pôde-se verificar que práticas coerentes com o LDM são insipientes nos escritórios investigados e que dos três tópicos definidos para a avaliação do gerenciamento do processo de projeto, a definição de ações de melhorias para o planejamento do processo é a mais promissora em função dos resultados que pode proporcionar sobre os outros dois tópicos, apesar de ser, dentre os três, o mais intrincado como também apontaram Emmitt *et al.* (2011) e El.Reifi, Emmitt (2011).

A visão de mercado e o indutor de melhorias no escritório 1 é a valorização da formação profissional e a qualidade do produto entregue. No escritório 2 a visão de mercado é a de melhoria do processo de trabalho aliada a um produto de qualidade e o indutor desta melhoria é a compreensão das tendências do mercado a partir do que acontece dentro e fora do país. Foi citado na entrevista feita no escritório 2 que a chegada de empreendedores estrangeiros no

país tem sido um incentivo para que os escritórios avancem em seus processos sob o risco de perderem oportunidade de bons negócios e espaço no mercado de projetos.

As dificuldades e deficiências do planejamento do processo de projeto apontadas pelas entrevistas acentuam a ideia de uma origem cultural para o problema. No país, a prática do planejamento e do monitoramento ainda está em consolidação e por essa razão entraves desta ordem são para nós difíceis de serem superados. A resistência do setor profissional a mudanças e inovações relatada nas entrevistas demonstra a extensão desta dificuldade e já há algum tempo identificadas por Formoso e Tzortzopoulos (1999).

Os resultados deste estudo foram limitados pela pequena amostragem e também por não ser possível aprofundar a investigação sobre o nível de conhecimento dos escritórios sobre os princípios enxutos. Pesquisas futuras podem preencher estas lacunas e ainda buscar estabelecer qual é a real interferência dos clientes nas deficiências do planejamento do processo, assim como qual a contribuição do sistema de gestão da qualidade e da interação para a adoção de ferramentas de controle enxutas no processo de projeto.

REFERÊNCIAS

AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (AIA) - California Council. ***Integrated Project Delivery: a working definition***. 2007. Disponível em: <<http://www.ipdca.net/images/Integrated%20Project%20Delivery%20Definition.pdf>>. Acesso em: 13 jul. 2012.

ELREIFI, M. H.; EMMITT, S. Lean Design Management: exploring perception and practice. In: CIB-096 CONFERENCE 2011, Vienna, Austria. **Proceedings...** CIB, 2011. p. 46-56.

EMMITT, S.; PASQUIRE, C.; MERTIA, B. Addressing the architect/contractor interface: lean design management perspective. In: CIB-096 CONFERENCE 2011, Vienna, Austria. **Proceedings...** CIB, 2011. p. 110-119.

FORMOSO, C. T. ; TZORTZOPOULOS, P. . Considerations on the application of lean construction principles to design management. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEAN CONSTRUCTION, 7., 1999, Berkeley, Califórnia. **Proceedings ...** Berkeley: University of Califórnia, 1999. p. 335-344

GHASSEMI, R.; BECERIK-GERBER, B. Transitioning to Integrated Project Delivery: Potential barriers and lessons learned. **Lean Construction Journal**, lean and integrated project delivery special issue, p. 32-52, 2011. Disponível em: <www.leanconstructionjournal.org>.

HANSEN, G. K.; OLSSON, N. O. E. Layered process-layered process: lean thinking and flexible solutions. **Architectural Engineering and Design Management**, London, v. 7, n. 2, p. 70-84, 2011. DOI: 10.1080/17452007.2011.582331

KOSKELA, L.; BALLARD, G.; TANHUANPAA, V-P; Toward lean design management. In: 5th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 1997, Gold Coast. **Proceedings...** Disponível em <http://iglc.net/?page_id=6>

SMITH, R.E.; MOSSMAN, A.; EMMITT, S. Editorial: lean and integrated project delivery. **Lean Construction Journal**, lean and integrated project delivery special issue, p. 01-16, 2011. Disponível em: <www.leanconstructionjournal.org>.

THYSSEN, M. H.; EMMITT, E.; BONKE, S.; CHRISTOFFERSEN, A. K. Facilitating Client Value Creation en the Conception Design Phase of Construction Project: a workshop approach. **Architectural, Engineering and Design Management**, v. 6, n. 1, p. 18-30, 2010.

TILLEY, P. A. Lean Design Management: a new paradigm for managing the design and documentation process to improve quality. In: 13th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 2005, Sydney. **Proceedings...** Disponível em < http://iglc.net/?page_id=6 >.

TRIBELSKY,E.; SACKS, R. Measuring information flow in the detail design of construction projects.
Research in Engineering Design. n. 21, p. 189-206, 2010, DOI: 10.1007/s00163-009-0084-3.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INTEGRAÇÃO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM) COM O PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

MENDES JUNIOR, Ricardo (1); SCHEER, Sérgio (2); GARRIDO, Marlon Camara (3), CAMPESTRINI, Tiago Francisco (4)

(1) UFPR, 3361-3218, e-mail: mendesjr@ufpr.br; (2) UFPR, e-mail: scheer@ufpr.br; (3) UFPR, e-mail: marlon.c.garrido@gmail.com; (4) UFPR, e-mail: tiago@campestrinitecnologia.com.br

RESUMO

No intuito de aproveitar os benefícios da aplicação tanto da modelagem BIM quanto da Construção Enxuta, estudos foram publicados relacionando a aplicação de ambos em sinergia. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar um caso de aplicação de ferramentas BIM no Planejamento e Controle da Produção (PCP) em uma obra de construção residencial vertical, apoiando a adoção de princípios da Construção Enxuta, na cidade de Araucária, Paraná. Através do processo de gestão da obra, o modelo BIM foi utilizado para proporcionar produção puxada de atividades produtivas. Os pesquisadores atuaram na elaboração do modelo BIM, da estratégia de intervenção e do auxílio às atividades realizadas em canteiro com o modelo BIM. Os resultados demonstram ganhos tanto no PCP quanto para a equipe de produção da construção ao trabalhar com os princípios enxutos e BIM. O trabalho conclui com uma proposta de interação sistemática da equipe com o modelo BIM e o Sistema Last Planner na forma de um arcabouço teórico. Outros estudos de casos estão sendo realizados nesta pesquisa de modo a validar o arcabouço teórico proposto.

Palavras-chave: Construção enxuta, Planejamento e Controle da Produção, BIM, Sistema *Last Planner*.

ABSTRACT

In order to have the benefits of application of both BIM modeling as Lean Construction, studies have been published relating the application of both in synergy. In this context, the aim of this paper is to present a case of application of BIM tools in Production Planning and Control (PCP) in a project of vertical residential construction, supporting the adoption of principles of Lean Construction in the city of Araucaria, Parana. Through the management of the construction process, BIM model was used to provide pull production of productive activities. The researchers worked on drafting the BIM model, the intervention strategy and assistance with the BIM model in construction activities. The results show improvement in both the PCP and for the production team when working with BIM and lean principles. The paper conclude with a proposal for systematic interaction of staff with the BIM model and the Last Planner System in the form of a theoretical framework. Other case studies are being conducted in this research in order to validate the theoretical framework proposed.

Keywords: Lean Construction, Production Planning and Control, BIM, Last Planner System.

1. INTRODUÇÃO

Embora independentes, a construção enxuta e a modelagem BIM já são reconhecidos por pesquisadores que ambos podem se auxiliar mutuamente e aumentar seu potencial de aplicação na gestão da construção (KOSKELA *et al*, 2010).

A construção enxuta influencia no processo de Planejamento e Controle da Produção (PCP). Por meio de mapeamento e definição de fluxos de trabalho, informações, suprimentos e empreendimento, o PCP é elaborado com visão de fluxos da construção enxuta.

Uma ferramenta de construção enxuta utilizada largamente em PCP é o Sistema *Last Planner* (Ballard, 2000; Formoso *et al*, 2001) que divide o processo de PCP em três níveis hierárquicos: plano mestre (longo prazo), *Lookahead* (médio prazo) e Last Planner (curto prazo).

Nas etapas do PCP, bem como nos três níveis do Sistema *Last Planner*, a modelagem a modelagem BIM é possível de ser utilizada apoiando princípios da construção enxuta. O objetivo deste trabalho é discutir como a modelagem BIM pode ser utilizada em PCP e as suas interações com os princípios da construção enxuta. O presente artigo apresenta um estudo de caso realizado na cidade de Araucária, Paraná, que serve de base para as discussões e para a proposta de um arcabouço de integração entre a modelagem BIM e o Sistema Last Planner.

2. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

O modelo de planejamento e controle da produção (PCP) utilizado é segmentado em quatro etapas adaptado de Formoso *et al*. (2001). O processo de PCP é dividido em três níveis hierárquicos: planejamento de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Esta divisão apresenta-se tal como é aplicado o Sistema *Last Planner* (Ballard, 2000), com longo prazo sendo o Plano Mestre, o médio prazo sendo o *Lookahead* e o curto prazo sendo o *weekly work plan*. O indicador proposto pelo autor que demonstra eficácia do planejamento semanal é chamado Percentual da Programação Concluída (PPC).

As etapas do PCP são: 1) Preparação do processo de PCP, com as decisões preliminares, definição dos padrões de planejamento, identificação das restrições e definição do plano de ataque; 2) Elaboração do plano de longo de prazo, com coleta de informações, fluxo de caixa, cronograma, plano mestre, programação dos recursos classe 1 e difusão do plano; 3) Elaboração do plano de médio prazo, com coleta de informações, plano de médio prazo, difusão do plano, programação dos recursos classe 2, difusão da programação de recursos; 4) Elaboração do plano de curto prazo, com coleta de informações, plano de curto prazo, difusão do plano, programação dos recursos classe 3, difusão da programação de recursos.

3. INTERAÇÕES ENTRE MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO ENXUTA

Koskela *et al* (2010), propõe 56 interações entre BIM e construção enxuta. A seguir no quadro 1 são listadas interações aplicadas diretamente ao PCP. Alguns trabalhos já publicados que discutem aplicações da modelagem BIM e sua interação com o PCP e a construção enxuta são discutidos em seguida.

Quadro 1 – Interações entre BIM e construção enxuta aplicadas ao PCP

Nº	Funcionalidade BIM	Princípio <i>lean</i>	Descrição
1	Fonte única de informação	Redução de variabilidade.	O modelo passa a ser um banco de dados único contendo documentos necessários à fase de projeto, construção e operação da edificação.
2	Checagem de	Redução do	Detalhamento de desenhos melhor especificados,

	incompatibilidades físicas automatizada	tempo de ciclo.	sem necessidade de decisões no canteiro de obras. Aumento em produtividade.
3	Geração automatizada de tarefas de construção	Redução da variabilidade e tempo de ciclo.	Retira erros humanos em elaboração de cronogramas resultando em pacotes de trabalho sequenciados e passíveis de execução.
4	Simulação do processo de construção	Redução da variabilidade e tempo de ciclo e controle.	Otimização de cronogramas através de simulações estocásticas e checagem em modelos BIM 4D.
5	Visualização em modelos BIM 4D	Redução da variabilidade e tempo de ciclo e gestão visual.	Refino de cronograma de pacotes de trabalho e sistema de produção para suporte da produção.
6	Visualização de status do processo	Redução do tempo de ciclo, controle apropriado, gestão visual e validação.	Controle e gestão através de visualização da produção, sem necessidade de coletar dados em obra. O controle fornece informações e status de cada pacote de trabalho naquele momento.
7	Comunicação online do produto e processo	Gestão visual, redução do tempo de ciclo e controle apropriado.	Informações referentes a pacotes de trabalho em plano, execução e já produzidos atualizadas online para todos os envolvidos com a produção, desde encarregados até responsáveis por aquisição de recursos.

Fonte: Adaptado de KOSKELA *et al.* (2010)

Sacks, *et al.* (2013) implementam o sistema KanBIM em uma obra: O modelo BIM, ligado ao Sistema *Last Planner*, organizado por estrutura analítica de projeto (EAP) como pacotes de trabalho. Este demonstra às equipes de produção o nível de maturidade de cada pacote. A maturidade é aumentada com a remoção das restrições que impedem o início do trabalho. O processo de construção é visualizado e comunicado online.

Bhatla & Leite (2012) propõem através de estudo de caso o uso do modelo BIM para coordenação de modelos de instalações elétricas, hidráulicas e mecânicas. Essa coordenação ocorre durante o planejamento *Lookahead* (médio prazo), como forma de remoção de restrições, e trouxe: Redução do tempo de ciclo de atividades, devido à checagem e correção de incompatibilidades físicas entre disciplinas de projeto, no modelo; A utilização do modelo em reuniões de *Last Planner* auxiliou na comunicação e entendimento da produção por parte dos profissionais;

Um gestor do empreendimento afirmou que necessidades de informação no momento da execução foram diminuídas, pois muitos requisitos de produção foram obtidos antes do início da atividade.

Biotto (2012) propõe um método para utilização de BIM no PCP com apresentação de quatro estudos. No primeiro estudo, um modelo 4D é utilizado para definir o plano de ataque da obra. Posteriormente o cronograma é refinado e gerado uma linha de balanço como resultado. Em seu segundo estudo, o modelo BIM é utilizado nos planos de longo prazo (mestre) e médio prazo (*Lookahead*). No primeiro, a visualização auxilia na sincronização de fluxos de produção de pacotes de trabalho. Para o *Lookahead*, comparações entre previsto e realizado são feitas visualmente. Novos planos de médio prazo são propostos para atingir metas produtivas. No terceiro estudo, a estratégia de

ataque do empreendimento é revista como perspectiva de reduzir o trabalho em progresso e também a distância percorrida pela mão de obra. O modelo é utilizado para este fim, que dita todo o andamento das atividades de planejamentos de longo, médio e curto prazo. Em seu quarto e último estudo, a autora utiliza o modelo para decisões de plano de ataque e de projeto de sistema de produção. Trazendo como resultados informações que serão utilizadas por todo o empreendimento.

4. ESTUDO DE CASO

Neste trabalho é apresentado um primeiro caso estudado em 2013 para utilizar o modelo BIM em atividades do PCP. O estudo foi realizado na cidade de Araucária, Paraná, em uma obra residencial do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento contém quatro torres de quatro pavimentos cada com 64 unidades residenciais e terreno de 8700 m². As torres foram executadas pelo sistema construtivo alvenaria estrutural com blocos de concreto e lajes pré-moldadas com posterior capeamento de concreto.

4.1. Elaboração do modelo BIM do empreendimento.

O modelo BIM do empreendimento foi elaborado no seu início, enquanto atividades de terraplenagem eram executadas. Os projetos e o planejamento do empreendimento já estavam finalizados. O modelo BIM proporcionou detecção de interferências físicas, organização de informações e verificação do planejamento de longo prazo da obra.

Para organizar os elementos do modelo BIM e informações referentes foi utilizada a Estrutura Analítica de Projeto do empreendimento. A EAP foi revisada e passou por diversas alterações, visto que o modelo trouxe pacotes de trabalho que não tinham sido considerados anteriormente.

4.2. Utilização do modelo BIM em atividades do PCP

Inicialmente a estratégia de ataque foi revista com o auxílio da visualização pelo modelo BIM 4D. Algumas atividades tiveram suas datas de início alteradas devido à presença, no local de construção, de instalações do sistema de produção.

Figura 2 – Refino do planejamento de longo prazo com BIM

Fonte: Os autores (2014)

Um exemplo dessas alterações foi nas atividades de instalações de água esgoto (figura 2). Em (a) as atividades de instalações de água fria/quente e esgoto estavam planejadas para serem executadas em pisos diferentes (superior e inferior do mesmo pavimento). Isso gera excessivo transporte da mão de obra. Foi decidido que a equipe faria simultaneamente as instalações de água daquele pavimento e de esgoto acima, diminuindo a necessidade de transporte. Em (b) o planejamento não contemplava instalações de esgoto e suas saídas da torre antes da laje piso. Foi alterado também o planejamento.

O modelo BIM 4D era revisto durante a elaboração do plano de médio prazo para interpretar o comportamento de uma atividade entre outras que seriam ou já estavam em produção e incompatibilidades entre atividades eram identificadas no modelo e

solucionadas. A figura 3 demonstra uma solução para incompatibilidade repassada à obra.

Figura 3 – (a) incompatibilidade resolvida; (b) produção em canteiro; (c) mão de obra em contato com o modelo.

Fonte: Os autores (2014)

Os planos de médio prazo eram difundidos com o Sistema *Last Planner* e as restrições eram removidas pela equipe de administração. O objetivo era eliminar as necessidades de informação. A figura 4 demonstra um kit de materiais como restrição de atividade que foi difundida através do médio prazo.

Figura 4 – Kit de materiais de instalações hidráulicas separados no médio prazo

Fonte: Os autores (2014)

Semanalmente, os planos de curto prazo eram confirmados e difundidos à equipe de produção através do modelo. A figura 5 demonstra atividades em atraso durante três semanas. Detalhe para as atividades que estão em vermelho (em atraso).

Figura 5 – Visualização do modelo no curto prazo em três semanas diferentes

Fonte: Os autores (2014)

5. BIM COM SISTEMA LAST PLANNER ATRAVÉS DO PCP: ARCABOUÇO TEÓRICO

Os quadros a seguir relacionam como o modelo BIM foi utilizado nas etapas do PCP, sua interação com a construção enxuta (do Quadro 1) e as referências identificadas.

a) Etapa Preparação do Processo de PCP

Quadro 2 – Uso do modelo BIM na preparação do processo de PCP

Uso do modelo BIM	Interação BIM e construção enxuta	Referência
<p>Conhecendo o PCP e as potencialidades do BIM, definir o plano de utilização.</p> <p>Definir quais informações devem ser adicionadas e quais devem ser retiradas do modelo BIM.</p> <p>Definir a EAP do empreendimento com base na visualização dos pacotes.</p> <p>Associar critérios de projeto, informações de custo, prazo e qualidade a cada pacote da EAP, representados no modelo.</p>	Nº1	(Eastman <i>et al.</i> (2014); Smith <i>et al.</i> (2011); Koskela <i>et al.</i> (2010);
<p>Estudar o plano de ataque da obra com o modelo BIM 4D.</p> <p>Projetar o sistema de produção com base na visualização dos espaços no canteiro e das etapas construtivas identificadas no plano de ataque.</p>	Nº4 e Nº5	Biotto (2012)

Fonte: Os autores (2014)

b) Planejamento de longo prazo: deve fazer (*should*)

Quadro 3 – Uso do modelo BIM no Plano de Longo Prazo

Especificações e informações de cada pacote de trabalho podem ser obtidas pelo modelo BIM, após as informações serem inseridas na etapa anterior.	Nº1 e Nº7	
<p>Realizar plano mestre da obra com apoio do modelo BIM 4D.</p> <p>Simulação para otimizar o planejamento.</p> <p>Definir alterações no sistema de produção e seus prazos.</p>	Nº3, Nº4 e Nº5	Bhatla & Leite (2012); Biotto (2012); Garrido <i>et al.</i> (2013); Wang <i>et al.</i> (2014)
Utilizar o modelo BIM 4D para difundir e explicar o plano mestre aos responsáveis através da visualização da produção.	Nº3, Nº5 e Nº7	Staub-French & Khanzode, 2007; Davies & Harty, 2013)
<p>Listas de compras extraídas de cada pacote de trabalho, através do modelo, com especificações técnicas, quantidades, custos e prazos para cada pacote de trabalho definidos no modelo.</p> <p>Disponibilizar necessidades de recursos atualizados no modelo BIM, devido à integração de documentos de produção, projeto e compras.</p>	Nº1 e Nº7	Mendes Junior <i>et al.</i> (2013)

Fonte: Os autores (2014)

c) Planejamento de médio prazo: pode fazer (*can*)

Quadro 4 – Uso do modelo BIM no Plano de Médio Prazo

Com a visualização do modelo BIM 4D puxar atividades a serem realizadas no médio prazo. Preparar restrições para serem removidas. Informações detalhadas da edificação com vistas gráficas e especificações produtivas do pacote. Quantitativos de pacotes de trabalho.	Nº1, Nº6 e Nº7	
Do Last Planner, o <i>Lookahead</i> é elaborado para atingir e recuperar metas com auxílio do modelo BIM 4D. Realizar o sequenciamento de atividades, resolver incompatibilidades físicas de projeto e replanejar metas em médio prazo. Instalações temporárias do sistema de produção e interferências futuras neste.	Nº3, Nº4, Nº5 e Nº6	(Bhatla & Leite, 2012; Biotto, 2012; Garrido <i>et al</i> , 2013; Wang <i>et al</i> , 2014)
Utilizar o modelo BIM 4D para difundir e explicar o <i>lookahead</i> aos responsáveis através da visualização da produção.	Nº6 e Nº7	(Eastman, <i>et al</i> , 2014; Sacks <i>et al</i> , 2013)
Do <i>Lookahead</i> , obtenção de recursos são restrições a serem removidas. Todas as informações necessárias para aquisição estão disponíveis em cada pacote de trabalho no modelo BIM.	Nº7	(Mendes Junior <i>et al</i> , 2013)
Disponibilizar necessidades de recursos atualizados no modelo BIM, devido à integração de documentos de produção, projeto e compras.	Nº1 e Nº7	(Sacks <i>et al</i> , 2013)

Fonte: Os autores (2014)

d) Planejamento de curto prazo: vai fazer (*will*)

Quadro 4 – Uso do modelo BIM no Plano de Curto Prazo

Buscar do modelo BIM 4D pacotes a serem produzidos no curto prazo, visualmente. Visualizar o status do processo de produção no modelo (<i>work in progress</i> , PPC e qualidade de pacotes terminados).	Nº1, Nº6 e Nº7	
O <i>Lookahead</i> disponibiliza de forma visual e integrada, pacotes de trabalho sem restrições, passíveis de serem produzidos.	Nº3, Nº4, Nº5 e Nº6	Bhatla e Leite, (2012); Garrido <i>et al</i> , (2014)
Definir o plano visualmente e por meio de documentos gerados. Transmitir visualmente o status do processo de produção.	Nº6 e Nº7	Eastman <i>et al</i> , (2014); Sacks <i>et al</i> , (2013)
Todas as informações necessárias para aquisição estão disponíveis em cada pacote de trabalho no modelo BIM.	Nº7	Mendes Junior <i>et al</i> , (2013)
Disponibilizar necessidades de recursos atualizados no modelo BIM, devido à integração de documentos de produção, projeto e compras.	Nº1 e Nº7	Sacks <i>et al</i> , (2013)

Fonte: Os autores (2014)

Baseado no arcabouço teórico proposto por Bhatla & Leite (2012) e no estudo de caso aqui relatado, um arcabouço teórico de integração da modelagem BIM com *Last Planner* é proposto, conforme a figura 6.

A estrutura analítica de projeto (EAP) é definida orientando o escopo e os pacotes de trabalho de empreendimento. Cada pacote de trabalho possui demanda por informações de custo, prazo, qualidade e critérios de projeto. Todas essas informações, devidamente alocadas na EAP correta, são inseridas no modelo. Esta será a chave para localização no banco de dados do empreendimento.

Figura 6 – Arcabouço teórico de integração de BIM com Sistema *Last Planner*

Fonte: Os autores (2014)

O planejamento é elaborado e revisto junto ao modelo BIM 4D. A visualização e análise deste possibilitam revisão do refino do planejamento mestre que é integrado ao modelo e alocado em um local específico no banco de dados. Está definido então o que a produção deve (*Should*) fazer.

No *Lookahead*, o modelo BIM como banco de dados, traz sistematicamente as demandas por informação para a atividade que irá iniciar. Essas demandas por informação são transformadas em restrições e distribuídas à equipe de gestão. Informações coletadas diretamente no canteiro de obras são recursos para replanejamento e sequenciamento da produção, neste mesmo *Lookahead*. O exemplo da Figura 6 demonstra que estas são as atividades que a equipe de produção pode fazer (*Can*). Em formato de restrição está também a resolução de interferências entre sistemas (resolução de *clashes*). Neste arcabouço conceitual, essa atividade é puxada pelo *Lookahead*. E todas as informações são novamente inseridas no modelo.

Atividades de restrição zero são divididas em tarefas menores e sequenciadas, como orientação à produção. Assim, semanalmente é realizado o plano semanal. As informações necessárias para a produção constam no modelo: recursos utilizados, especificações técnicas, procedimentos de execução e incompatibilidades resolvidas. Nesta parte do arcabouço são as atividades que a produção vai fazer (*will*).

Passado o período de processamento produtivo, recursos e informação são empregados e transformados em saídas. O resultado da prática do planejado é coletado em forma de dados e adicionado ao modelo como forma de controle. Controle este para trazer tomada de decisão durante a atividade produtiva e conhecimento da situação. Essa etapa é coleta do que foi feito (*Did*). Esses dados se transformarão em informação quando em contato da equipe de gestão e produção, para avaliar qual é a situação da obra e verifica o que pode ser feito, a cada *Lookahead*.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo apresenta em estudo prático da utilização da interação da modelagem BIM com o Sistema *Last Planner*. Demonstrou que é possível obter mais informações para produção do que utilizar documentos sem integração (projetos, cronogramas, orçamentos, etc.). A visualização e a possibilidade de simular cenários futuros de produção, opção por outros sistemas construtivos e resolução de incompatibilidades traz mais opções para as decisões de produção, bem como confiabilidade nos resultados. A integração das informações em um só banco de dados reduz a variabilidade e melhora a comunicação entre os envolvidos. Isso traz redução de tempos de ciclo, redução em retrabalho pelo acerto em uma primeira tentativa entre outros. Assim, a utilização de modelagem da informação da construção apoia os princípios da construção enxuta. Para que tenha sucesso, essa utilização deve ser feita de maneira sistemática, inserida no dia a dia da equipe do empreendimento. E deve ser comprovado que suas informações têm confiabilidade. Além de um rigoroso critério de inserção de informações no modelo, o feedback coletado no dia a dia de produção também aumenta essa confiabilidade. Porém, a experiência realizada no estudo de caso relatado acima, mostrou que a equipe não estava pronta para utilizar o modelo. Muitos não compreendiam a importância do modelo, outros simplesmente não sabiam como interagir. À menor falta de informação integrada, a equipe deixava o modelo de lado e voltava ao seu trabalho tradicional com documentos sem integração.

O artigo conclui com uma proposta de interação sistemática da equipe com o modelo BIM e o Sistema *Last Planner* na forma de um arcabouço teórico elaborado a partir do estudo realizado e da proposta apresentada por Bhatla e Leite (2012). Outros estudos de caso estão sendo realizados de modo a validar o arcabouço teórico proposto.

AGRADECIMENTOS

Às empresas parceiras deste trabalho especialmente à Campestrini Tecnologia, à Rede de Pesquisa TIC-HIS (Finep/CNPq) e à CAPES pela bolsa de pesquisa Bolsa DS.

REFERÊNCIAS

- BALLARD, G. **The Last Planner System of Production Control**. 2000. Thesis (Doctor of Philosophy) – School of Civil Engineering, Faculty of Engineering. University of Birmingham, Birmingham.
- BHATLA, A.; LEITE, F. Integration Framework of BIM with the Last Planner System. In: **Annual Conference of the International Group for Lean Construction**, 12, 2012, Proceedings.... San Diego, United States: IGLC, 2012

BIOTTO, C. N. **Método de Gestão da Produção na Construção Civil com Uso da Modelagem BIM 4D**. Dissertação de mestrado. Rio Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 2012.

DAVIES, R.; HARTY, C. **Implementing ‘Site BIM’: A case study of ICT innovation on a large hospital project**. *Automation in Construction*, v. 30, n. 5, p. 15-24, 2013. Elsevier B.V.

EASTMAN, C.; TEICHOLZ, P.; SACKS, R.; LISTON, K.; **BIM Handbook: A guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors**. 2nd e. John Wiley & Sons, Inc., 2011

FORMOSO, C. T. (Org.). **Planejamento e controle da produção em empresas de construção**. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação, 2001.

GARRIDO, M. C.; GUARDA, A. C.; MENDES JUNIOR, R.; CAMPESTRINI, T. F. **Uso da modelagem BIM 4D no planejamento e execução de um empreendimento habitacional**. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 3; ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 2013, Campinas. Anais... Porto Alegre: ANTEC, 2013.

KOSKELA, L.; SACKS, R.; DAVE, B. A.; OWEN, R. The interaction of lean and building information modeling in construction. **Journal of Construction Engineering and Management**, ASCE, p. 1307-1315. nov. 2010

MENDES JUNIOR, R.; SCHEER, S.; SANTOS, A.B.; DE PAULA, F. A.; GOUVÊA, L. B. **Comunicação do modelo integrado com o planejamento de prazo e custo**. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 3; ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 2013, Campinas. Anais... Porto Alegre: ANTEC, 2013.

SACKS, R.; BARAK, R.; BELACIANO, B.; GUREVICH, U.; PIKAS, E. KanBIM workflow management system: prototype implementation and field testing. *Lean Construction Journal*, p. 19-35. may. 2013

SMITH, D. K.; TARDIF, M. **Building Information Modeling: a strategic implementation guide for architects, engineers, constructor and real estate asset managers**. 1st e. John Wiley & Sons, Inc., 2009

STAUB-FRENCH, S.; KHANZODE, A. **3D and 4D modeling for design and construction coordination: issues and lessons learned**. *ITcon* v. 12, p. 381 – 407, 2007

WANG, W.; WENG, S. WANG, S. CHEN, C. **Integrating building information models with construction process simulations for project scheduling support**. *Automation in Construction*, v. 37, n. 5, p. 68-80, 2014. Elsevier B.V.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR NO PROCESSO DE PROJETO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

ANDRADE, Max (1); MATSUNANGA, Cristina (2)

(1) UFPE, e-mail: max.andrade@ufpe.br (1) UFPE, e-mail: criismnaga@gmail.com

RESUMO

Este trabalho propõe um método de projeto que incorpora questão de valores a estimativa de custo, dentro de uma abordagem de custeio-meta e integrado ao Modelo da Informação da Construção (BIM). Este método de projeto incorpora mecanismos de avaliação do valor desejado associado ao custo, durante o processo de projeto de EHIS desenvolvidos sob a égide do programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV). A pesquisa mostra que existe uma real possibilidade de inserção de instrumentos metodológicos de projeto, que permita a avaliação de valores desejados, em tempo real, durante as ações projetuais. Esses valores podem contribuir para o redirecionamento de uma proposição projetual, possibilitando que as decisões dos projetistas sejam tomadas atendendo mais claramente aos desejos dos moradores, sem desconsiderar questões de custo, que são essenciais para a viabilidade de um empreendimento desse tipo.

Palavras-chave: *Building Information Modeling*, Valor desejado, Avaliação Automática, Custeio-meta.

ABSTRACT

The method proposed in this paper addresses the management of values and the cost estimate, based on target costing approach, and integrated with Building Information Model (BIM). This design method must incorporate mechanisms of automated assessment associated with desired value at cost during the design process. The paper will try to show, in brief, that there is a real possibility of inclusion of methodological tools of design, allowing assessment of values in real time during the design actions.

Keywords: *Building Information Modeling, Desired value, Automatic Assessment, Target Costing.*

1 INTRODUÇÃO

A indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO), no Brasil, no campo da habitação social vem passando por um processo de crescimento significativo nos últimos anos. No entanto, carece de métodos de concepção destinados a melhorar a qualidade das tipologias, tendo em conta a redução de custos. Confrontado com este problema, este trabalho apresenta uma pesquisa, em andamento, que propõe um **método de projeto** para ser usado na concepção de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS). O método proposto neste trabalho trata da gestão de valores e estimativa de custo, em uma abordagem de custeio-meta, integrada ao Modelo da Informação da Construção (*Building Information Modelling* – BIM).

Para entender melhor esta abordagem, esta pesquisa iniciou-se definindo os conceitos de custo e valor e sua aplicação em habitação. De acordo com Silva (2008), custos são recursos aplicados na transformação dos ativos representados por gastos relativos à utilização de bens ou serviço aplicado na produção de outros bens ou serviços. Para Martins (1998) o custo pode ser entendido como um gasto monetário relativo à

utilização de bens ou serviços utilizados na produção de outros bens. Ou seja, O custo é uma medida monetária dos sacrifícios financeiros que um indivíduo ou grupo de pessoas arcam a fim de atingir seus objetivos.

Já o conceito de valor, segundo Miron (2008) está intrinsecamente relacionado à satisfação para o cliente. Este autor, com base em Oliver (1980), infere que o julgamento da satisfação está sobre a influência do valor percebido pelo cliente, tanto na situação de pré-compra (valor desejado) quanto na situação de pós-compra (valor recebido). O valor recebido, por sua vez, está relacionado ao *trade-off* (ponderação) entre os **benefícios** recebidos pela aquisição do produto, ou serviço e os **sacrifícios** percebidos ao se confrontar com o custo destes, expresso pelo preço pago pelo mesmo.

A abordagem de custeio-meta (CM) é uma abordagem proveniente da indústria da manufatura que tem como objetivo gerenciar lucros (MONDEN, 1995) e resumidamente consiste em uma nova metodologia para se desenvolver produtos tendo em vista a relação entre o custo e o valor do produto pela perspectiva do cliente. Assim todas as informações são trabalhadas como dados que podem alimentar o processo de projeto ainda nas suas fases iniciais (JACOMIT; GRANJA, 2010).

Para colocar essa abordagem em prática, o método proposto neste trabalho trata da gestão de valores e estimativa de custo, em uma abordagem de custeio-meta, integrada ao Modelo da Informação da Construção. De acordo com Eastman *et al.* (2008), uma abordagem de projeto baseada no BIM pode proporcionar o uso da engenharia de valor no desenvolvimento de produtos da construção civil por meio de estimativas de custos e programação contínua, integradas na concepção do projeto. Com isso, facilita-se a tomada de decisão nas fases iniciais de projeto, possibilitando uma avaliação do produto da construção sob uma abordagem de custeio-meta.

O método apresentado neste artigo busca incorporar mecanismos de avaliação do valor desejado associado ao custo monetário do empreendimento, já nos estágios iniciais do processo de projeto de EHIS desenvolvidos sob a égide do programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV). Para isso, foram estabelecidos alguns valores desejados pela população, a partir de pesquisas bibliográficas. Esses valores, com base em um método de monetarização, foram transformados em custos. Estes custos foram agregados à informações de projeto, associados ao modelo digital do edifício. Dessa forma, espera-se que seja possível, já nas etapas conceituais, compreender os custos (monetários) dos valores desejados pelos usuários.

2. METODOLOGIA

2.1. Pesquisa Documental: definição do universo

A primeira etapa da pesquisa, apresentada neste artigo, consistiu em uma análise crítica da produção arquitetônica e tecnologias construtivas de edifícios de EHIS, desenvolvidos nos últimos cinco anos na Região Metropolitana do Recife/ Brasil (RMR) e financiados pelo programa federal MCMV, nas faixas de renda 2 (renda de 4 a 6 salários mínimos) e 3 (renda de 7 a 10 salários mínimos). Para isso, foi realizada uma pesquisa documental.

Após o fichamento individual, as informações foram organizadas em uma tabela no Excel. Nesta tabela as respostas foram padronizadas e foram classificados em categorias de modo a facilitar a análise. Além das tabelas, alguns gráficos comparativos e correlações foram criados.

2.2. Pesquisa Documental: estudo de casos

A partir de uma visão geral sobre o perfil da habitação, passou-se para a fase seguinte da pesquisa que constituiu da realização de estudos de casos com o objetivo de obter um levantamento mais completo, que confirmasse as informações catalogadas na fase anterior e detalhasse as informações relacionadas principalmente a tecnologia e processos construtivos.

Foram escolhidos como estudos de casos empreendimentos que ainda estão em construção e que são considerados como típicos, representativos da produção habitacional MCMV na RMR. Os estudos foram realizados através de visitas guiada à canteiros de obra, aplicação de questionários estruturados e entrevista com o arquiteto projetista, gerentes de obras e o engenheiro responsável pela obra.

2.3. Pesquisa Experimental

O passo seguinte está sendo o desenvolvimento de um método de projeto, apoiado em uma ferramenta computacional de autoria BIM (customizada) para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos de EHIS, visando análise de custo e do valor percebido para o cliente, desde a fase de estudo preliminar. Os dados da pesquisa documental foram essenciais para definir o modo de operacionalização das variáveis e de inserção das informações em *templates*, que deverão ser utilizados pelos projetistas.

3. A PESQUISA

3.1. Pesquisa Documental: catalogação de dados

O Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal estabelecem uma série de regras descritas em cartilhas e especificações para o desenvolvimento de empreendimentos dentro do programa MCMV. Estas especificam o perfil do empreendimento, o porte, o dimensionamento das unidades habitacionais, o tipo de acabamento, as dimensões mínimas, as tecnologias recomendadas e uma série de exigências mínimas para a realização desses empreendimentos. Mesmo assim, cada empreendimento tem características particulares que os diferencia de outros. Essa diferenciação está vinculada à localização do empreendimento, as características do terreno, o perfil das construtoras, ao projeto arquitetônico, as tecnologias construtivas empregadas, à demanda local, questões regionais, entre outros fatores.

Buscando entender melhor as especificidades desse perfil de habitação na região de estudo delimitada por essa pesquisa o presente trabalho realizou a catalogação de 29 EHIS. Estes representam um total de 18.090 unidades habitacionais. Este valor representa cerca de 70% do total de empreendimentos realizados pelo programa MCMV na RMR, durante o período pesquisado. (Segundo dados do Ministério das Cidades este valor é de 26.039 unidades habitacionais, entre 2009/2014.) Com esse levantamento se obteve um catálogo representativo do perfil dos empreendimentos habitacionais que estão sendo lançadas na RMR. Entre os dados catalogados constam-se de dimensionamentos dos empreendimentos, perfil da implantação, características tipológicas, tecnologias construtivas empregadas, etc.

Entre as características dos empreendimentos pesquisados observa-se que os mesmos reproduzem o perfil programático de empreendimentos voltados para uma população de maior renda: são todos eles condomínios fechados compreendidos por empreendimentos de médio porte (47% dos casos são edifícios constituídos por 1 a 10 blocos de apartamentos; 70% dos empreendimentos são constituídos por até 500 apartamentos);

todos os empreendimentos possuem 1 vaga de automóvel por apartamento e possuem áreas de lazer, com diversos equipamentos de apoio; são condomínios constituídos por blocos de 4 pavimentos (70%), mas nos últimos anos, por conta de uma mudança tecnológica, estão sendo substituídos por blocos de 7 a 8 pavimentos (30%) com elevador; são empreendimentos com áreas que variam entre 41 a 50 m²; e são constituídos, em sua grande maioria, por apartamentos de 2 dormitórios (74% empreendimentos). Quanto às tecnologias construtivas utilizadas destacam-se as seguintes tecnologias: sistema de paredes de concreto in loco, estrutura de concreto armado com pilar e viga e a alvenaria de bloco estrutural de concreto.

3.2. Pesquisa Documental: estudo de casos

Com relação ao processo de tomada de decisões para a realização dos empreendimentos, o que se tem observado, a partir dos estudos de casos, é que afora as restrições estabelecidas pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica Federal, a equipe de vendas das incorporadoras é o principal instrumento que define o porte, a localização dos empreendimentos, e questões programáticas, como por exemplo, a existência de piscinas, quadras de esporte, etc. O custo vai ser definido com base no uso de uma tecnologia construtiva ou outra. O papel dos projetistas é secundário, assim como questões de desempenho e de valor, que poderiam estar melhor agregada ao projeto dos empreendimentos.

3.3. Pesquisa Experimental

Esta fase da pesquisa, em andamento, analisa as questões relacionadas com o valor e o custo da habitação e propõe metodologia para o desenvolvimento de projetos de habitação apoiados pela avaliação de valores e sustentados no conceito BIM.

3.4 Valor Desejado da Habitação de Interesse Social no Brasil

Uma das abordagens mais comumente discutidas em habitação de interesse social, no Brasil, trata do custo da produção e manutenção dos EHIS. Essas, pouco consideram questões de valor associadas ao custo da habitação. Abordagens que considerem o valor são, geralmente, empíricas e pouco contribuem para a qualidade da solução, sendo difícil de levar à cabo durante o desenvolvimento de projetos. Por outro lado, autores como Maslow (1998) mostram que uma abordagem baseada em valores, a partir da teoria da hierarquia das necessidades, deveria se constituir um elemento chave em qualquer projeto de edificação.

A partir de análises de trabalhos que avaliam o valor desejado em EHIS no Brasil foi possível identificar valores mais relevantes e que poderiam ser quantificados e introduzidos em processos de projeto de EHIS. Entre estes trabalhos destacam-se: Granja *et al.* (2009) e Formoso *et al.* (2011). Embora esses trabalhos representem realidades culturais, econômicas e sociais diferentes da realidade da presente pesquisa, estas serviram como referências de eventuais valores desejados referenciados nesta pesquisa.

Na prática projetual, o que se observou, nos estudos de casos, é que os valores presentes nos programas de EHIS na RMR são definidos de maneira empírica, a partir de análises de mercado estabelecidas pelos Corretores de Imóveis. Estes profissionais, a partir de conversas com o público e de um conhecimento do que se vende e o que não se vende, indicam para as empresas incorporadoras alguns dos principais “valores” que devem ser considerados em novos empreendimentos de EHIS.

Visando ter um referencial de valores esta pesquisa utiliza uma base de dados de pesquisas realizadas com populações advindas de realidades sócios culturais diferentes, porém com um público de faixa econômica parecida. Assim, utilizou-se como valores de referência aquelas levantados por Granja *et al.* (2009) e Formoso *et al.* (2011). Para Granja *et al.* (2009) os valores foram agrupados em cinco categorias: Perspectiva Financeira, Percepção Sócio-espacial, Valores Culturais, Qualidade do Ambiente Interno e Qualidade Espacial. Para Formoso *et al.* (2011) a abordagem envolveu questões como: habitabilidade, funcionalidade, segurança, aparência, acessibilidade a transporte e equipamentos urbanos, etc.

A partir da análise dos valores considerados mais importantes nas duas pesquisas acima supracitada e com base nos valores que poderiam ser melhor quantificáveis e transformados em dados de projeto, esta pesquisa se propôs a trabalhar com os seguintes valores desejados: (1) Baixo Custo de Manutenção; (2) Segurança/ Privacidade; (3) Acessibilidade; (4) Existência de Área de lazer; (5) Custo das Unidades; (6) Qualidade Acústica; (7) Qualidade Térmica; (8) Conforto Ambiental; (9) Tamanho das unidades.

Com base nas análises empreendidas na pesquisa documental e em autores como Eastman (2009), Eastman *et al.* (2011) esta pesquisa propõe um método de projeto que avalia o valor desejado da solução arquitetônica, a partir de informações de custo do empreendimento, já nas etapas iniciais do processo de projeto. Com isso, é possível estabelecer uma correlação entre o custo das decisões projetuais, e o valor desejado pelo morador.

Estabelecidos os valores desejados, procurou-se identificar categorias de custo existentes em um empreendimento MCMV que pudessem estar relacionados com esses valores. Entre as categorias de custos identificados destacam-se: **custo absoluto** e **custo comparado**. O custo absoluto se refere a um custo que é padrão para todas as unidades habitacionais, dentro de um empreendimento. Este custo, que é fixo e igual para todas as unidades habitacionais, varia em função da característica do empreendimento. O custo relativo se refere ao custo agregado ao apartamento em virtude de características específicas da unidade habitacional. Este pode variar em função da localização e disposição da unidade em relação ao conjunto habitacional. Também pode variar em função as tecnologias usadas e das soluções empreendidas de projeto.

Para o cálculo do custo também se levou em consideração a vida útil do empreendimento. Para o cálculo da Vida Útil, utilizou-se como referência a *European Organization for Technical Approvals* (CIB Report Publication 294, 2004 *apud* ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008). Esta organização considera a Vida Útil de um empreendimento habitacional de 50 anos. Logo, para o cálculo do custo do valor desejado deve-se considerar o custo, mensal ou anual, multiplicado pelo tempo de vida útil do empreendimento, considerado por esta pesquisa como de 50 anos.

No quadro abaixo (Quadro 1) são apresentados os valores desejados, considerados como os mais importantes nesta pesquisa, a descrição resumida desses valores e os referenciais de custos, obtidos na pesquisa documental deste trabalho. A partir de cada um desses valores, obteve-se os custos agregados a cada um desses valores. Nos itens à seguir, são apresentados sucintamente como se obteve dois desses valores.

Quadro 1 – Valores desejados em projetos habitacionais MCMV

	Valor desejado	Descrição	Referencial de custos
--	----------------	-----------	-----------------------

1	Baixo Custo de Manutenção	Relação unidade/conjunto	Referência: 380 unidades Acima – reduzir custo Abaixo – aumentar custo
2	Existência de área de lazer	Relação área de lazer/ número de unidades	Referência: 0,5m ² /Unid. Acima – aumentar custo Abaixo – reduzir custo
3	Conforto Ambiental	Custo Total da Construção/densidade do empreendimento	Densidade de referência: 55 m2 Acima – aumentar conforto Abaixo – reduzir conforto
4	Custo do m2	Valor em Reais obtidos a partir do custo total da construção pelo número de apartamentos.	Quando o valor do m2 estiver acima do valor de referência o empreendimento terá um custo maior, e vice-versa.
5	Maior Segurança/ Privacidade	Visibilidade/ segurança dos apartamentos no Térreo	Térreo – Custo de barreira vegetal (R\$)/ Custo grade Nos demais andares o custo é zero
6	Boa Acessibilidade	Acessibilidade aos apartamentos – térreo – boa, demais andares ruins.	No térreo a acessibilidade é boa e o custo é zero. Nos demais deve-se acrescentar o custo elevador/ número de unidades por bloco (não incluir o térreo)
7	Qualidade acústica	Custo de reparação. Em função da localização das unidades em relação à fontes de ruído.	Bom – custo 0 Regular – R\$ Ruim – R\$ (tratamento acústico mais severo)
8	Qualidade térmica	Custo para refrigeração.	Referência Leste/ventilação cruzada.

Fonte: Autores

3.4.1 Valor Desejado: menor valor do condomínio

Um dos valores mais desejados pela população é que o empreendimento tenha um baixo custo de manutenção, o que causa uma sensação de conforto. Este custo está diretamente associado ao custo do condomínio. Para o cálculo do custo do condomínio levou-se em consideração a quantidade de unidades habitacionais por empreendimento. Empreendimentos com muitas unidades, o custo do condomínio é, teoricamente, reduzido. Inicialmente criou-se um custo de referência. Este foi obtido com base no número médio de apartamentos por condomínio pesquisado. O número foi de 330 unidades por empreendimento. (O valor monetário de referência do condomínio foi obtido com base nos custos de condomínio praticados em empreendimentos MCMV na RMR, já em funcionamento (fev/2014).) Este custo foi de R\$ 158,00. Um empreendimento com 295 unidades de apartamentos, por exemplo, o custo do condomínio seria de R\$ 176,00, ou seja, um aumento de R\$ 18,00 em relação ao custo-base. Para se obter o custo do valor desejado multiplica-se o custo da diferença entre o custo de referência e o custo real e multiplica este valor pela Vida Útil do edifício (50 anos/600 meses), obtém-se o custo de manutenção do empreendimento (R\$ 10.800,00).

Embora o custo de manutenção se reduza com o aumento do número de unidades do empreendimento, outros valores desejados, como o conforto ambiental está associado à redução da densidade do empreendimento. Portanto, serve como medida de compensação.

3.4.2 Valor Desejado: qualidade térmica

Outro exemplo de valor desejado que foi quantificado nesta pesquisa foi a qualidade térmica. Este está associada à qualidade térmica de um apartamento em função da sua disposição em relação ao Norte e em relação à existência ou não de ventilação cruzada. Assim, um apartamento (A), que possui a orientação principal Leste e Ventilação Cruzada, possui (em tese) uma melhor qualidade térmica de que um apartamento cuja orientação principal é Oeste e não tem ventilação cruzada.

Para quantificar, em termos monetários, o custo da qualidade térmica dos apartamentos, em função da localização realizou-se o seguinte procedimento: construiu-se um modelo digital de um bloco de apartamento padrão (modelo fornecido pelo manual do MCMV - Figura); Fez-se os estudos das cargas térmicas e da quantidade de calor necessário para a refrigeração de quatro fachadas (Norte, Sul, Leste e Oeste); A carga térmica da melhor posição é considerada com o valor de referência; A partir daí são avaliadas as cargas das demais posições e estabelecida a quantidade de BTUs necessário para se chegar ao valor de referência (Melhor posição).

Figura 1 Modelo padrão MCMV proposto em manual (modelo digital do MCMV modelo no ArchiCAD da Graphisoft).

A partir do modelo 3D do edifício realizou-se o estudo da carga térmica. Para isso utilizou-se a ferramenta Avaliação Ecodesigner (que é uma extensão do ArchiCAD da Graphisoft). Foram consideradas duas situações de uso dos apartamentos, para o cálculo energético: o apartamento com as janelas fechadas e condicionadas a uma temperatura de 24 graus e os apartamentos com as janelas abertas, considerando a ventilação natural e a quantidade de calor que incide na fachada. Para esta última opção considerou-se como temperatura de referência 25 graus. Para cada situação foram consideradas as 4 posições geográficas, Norte, Sul, Leste e Oeste.

Os resultados mostram que a melhor posição é a fachada Norte. Para esta fachada seria necessário 10.428 KW/ano para que o ambiente permanecesse com uma temperatura de 25 graus. Para as demais fachadas a quantidade de energia necessária para se obter a mesma temperatura precisaria de ser de 10.625(Leste), 10.651(Sul) e 10.864 (Oeste) KW/ano.

Para se obter o custo total de energia considerou-se como valor de referência a quantidade de energia em Quilowatts/Ano que cada uma das outras três fachadas, precisaria de gerar para se obter o mesmo valor da fachada de referência (Fachada Norte). Assim foi possível obter a quantidade de Energia necessária para que as demais fachadas do empreendimento tivessem a mesma qualidade térmica da fachada Norte (melhor fachada). Para as fachadas Leste, Sul e Oeste seriam necessárias as seguintes cargas térmicas para se chegar ao mesmo padrão de aquecimento da fachada Norte: 197 Quilowatts/Ano (fachada leste); 223 Quilowatts/Ano (fachada sul); e, 436 Quilowatts/Ano (fachada oeste). Considerando como valor de referência do Quilowatts/hora de R\$ 0,50, ter-se-ia como custo agregado às demais fachadas leste, sul

e oeste, de R\$ 98,50, R\$ 111,50 e 218 reais por ano. Considerando a vida útil do empreendimento tem-se que os custos agregados são de respectivamente de R\$ 4.925, R\$ 5.575 e R\$10.900.

3.4.3 Custo Final do Imóvel

A partir das considerações abreviadamente apresentadas acima se chegou a uma relação de Custos dos Valores Desejados e impactos desses no Custo Final do Imóvel (CFI). O CFI é a soma do Custo Total da Construção (CTC) do Imóvel acrescido do Custo do Valor Desejado (CVD), que é a soma dos custos dos valores desejados nesta pesquisa.

Para a obtenção do CVD foram utilizados como parâmetros dados obtidos na pesquisa documental, além de informações da cartilha e especificações do programa MCMV. Para esta etapa da pesquisa esses valores foram formulados de maneira empírica, sem uma calibração (o que deverá ocorrer na etapa seguinte da pesquisa).

Para o Custo Total da Construção (CTC) foram levadas em consideração, as tecnologias construtivas utilizadas. As tecnologias identificadas nos estudos de casos foram: paredes de concreto in loco, estrutura de concreto armado com pilar e viga e a alvenaria de bloco estrutural de concreto. Para cada uma dessas tecnologias foram estudados os componentes que tinham maior peso na composição de preço da construção.

Acredita-se que ao se obter o CVD e o CTC, a partir de soluções de projeto propostas ainda na fase de estudo preliminar, será possível com que projetistas e construtores avaliem, com muito mais precisão, os custos das decisões arquitetônicas em projetos de EHIS e os impactos desses custos no CFI.

Para que os resultados da pesquisa fossem considerados como satisfatórios seria necessário que os mesmos estivessem agregados às ferramentas de avaliação automática, utilizadas pelos projetistas durante o processo de projeto. Dessa maneira, seria possível que os valores pudessem ser mensurados automaticamente, em virtude das decisões projetuais.

3.5 Implementação em software de autoria BIM

Na etapa final, desta pesquisa está sendo proposto um processo metodológico que permita com que o CVD seja obtido juntamente com o lançamento do estudo preliminar de uma solução de projeto. A ideia é que o CVD esteja agregado em *templates* de softwares de autoria BIM. Estes *templates* deverão ser utilizados pelos projetistas já durante as fases iniciais do processo de projeto. Estes *templates* também incorporarão informações sobre as tecnologias construtivas utilizadas neste tipo de empreendimento, e identificadas na pesquisa documental. Estes *templates*, portanto, conterão as famílias de objetos típicas dessas tecnologias.

É importante destacar que os CVD precisam ser transformados em valores monetários e precisam estar “pendurados” em *templates*, de modo que possam ser resgatados, em função da característica do projeto. Para a análise final de uma proposta o modelo deverá fornecer informações do CVD e do CTC. Este último deverá ser obtido (em termos de estimativa) a partir das tabelas dos quantitativos obtidos de modo automático nos *templates*.

Com relação à inserção de informações para a obtenção dos valores procurou-se minimizar os trabalhos dos projetistas, de modo que os mesmos tivessem o mínimo de trabalho, de modo a comprometer ao mínimo o processo projetual. Para isso, limitou a inserção da informação dos valores desejados a um único sistema do edifício: Zona (As

zonas, de acordo com a Graphisoft 2013, são unidades espaciais do projeto).

A partir de dados obtidos diretamente das zonas, é possível extrair os custos dos principais valores considerados na pesquisa. Essas informações de zonas estão sendo inseridas também nos *templates* de projeto dentro de um software de autoria BIM. O software que está sendo usado é o ArchiCAD da Graphisoft. Dentro desses *templates* estão sendo criadas tabelas automáticas, que fornecem esses índices.

Na zona são associadas informações sobre a localização geográfica das unidades de apartamentos, a área, o pavimento, questões acústicas, etc. Essas informações são posicionadas em localizações estratégicas dentro de tabelas.

Ao modelar as zonas das unidades habitacionais com as informações dos valores desejados, o projetista exporta a tabela gerada automaticamente, para o software Excel da Microsoft. Neste último, está sendo criado um Macro, com informações sobre os valores de referência pesquisados neste trabalho. Assim, ao abrir o Macro nas tabelas exportadas do software de autoria BIM é possível obter de maneira automatizada os resultados tanto do CVD e quanto do CTC.

O que se espera, por fim, é durante o desenvolvimento da proposta de uma solução arquitetônica de HIS, já no estudo preliminar, seja possível obter o CVD e o CTC da solução arquitetônica proposta. Desse modo, será fácil e rápido identificar os impactos das alterações espaciais no CVD e CTC. Com isso também será possível empreender ações de projeto que valorizem mais os valores desejados pelos moradores e identificar como esses valores podem interferir no custo do empreendimento.

A obtenção do CTC está sendo obtida também de maneira automática, a partir da definição daquelas famílias de componentes que têm maior impacto no custo do empreendimento. Essas famílias estão agregadas aos *templates*, que, por sua vez, reproduzem as tecnologias construtivas utilizadas nesse tipo de empreendimento.

3.LIMITAÇÕES

Como o foco principal do estudo está na proposição de um método de projeto, baseado o uso de informações de valores desejados “pendurados” nos modelos digitais de edifícios para a obtenção do CVD e CTC, é necessário que os valores considerados na pesquisa sejam validados regionalmente. Ressalta-se que esses valores foram considerados apenas como meio de validação de um método de trabalho. Na prática, precisar-se-iam desenvolver pesquisas em valor, dentro do MCMV na RMR.

Outra questão que não foi considerado neste trabalho, mas que deve ser visto como de extrema importância foi à calibração dos valores monetários considerados nesta pesquisa. Esses valores foram obtidos de maneira empírica, a partir de dados analíticos dos conjuntos habitacionais estudados neste trabalho e precisariam ser validados.

Por fim, entende-se que para comprovar a eficiência do método proposto nesta pesquisa seriam necessários alguns testes de projeto, com estudos de análise de protocolos. Com isso, seria possível efetivamente validar a eficiência do método.

4 CONCLUSÕES

O que se conclui com esta pesquisa, embora com resultados ainda muito preliminares, é que existe uma real possibilidade de inserção de instrumentos metodológicos de projeto, que permita a avaliação de valores desejados, em tempo real, durante as ações projetuais. Esses valores podem contribuir para o redirecionamento de uma proposição

projetual, possibilitando que as decisões dos projetistas sejam tomadas atendendo mais claramente os desejos dos moradores, sem desconsiderar questões de custo, que são essenciais para a viabilidade de um empreendimento desse tipo. Mas, para isso a incorporação e extração de informações no modelo digital do edifício aparecem como instrumento essencial para a viabilização do método.

AGRADECIMENTOS

Às construtoras e escritórios de projeto que participaram da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho - Parte 1. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.
- EASTMAN, C. Automated assessment of early concept designs. *Architectural Design*, n. 199, p. 52-57, May-Jun. 2009. 2009.
- EASTMAN, C.; TEICHOLZ, P.; SACKS, R.; LISTON, K. *BIM Handbook: A guide to Building Information Modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors*. 2nd ed, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 2011.
- FORMOSO, C.; BONATTO, F. ; MIRON, L. Avaliação de empreendimentos habitacionais de interesse social com base na hierarquia de valor percebido pelo usuário. *Ambiente Construído (Online)*, v. 11, p. 67-83. 2011.
- GRANJA, A. D., KOWALTOWSKI, D. C. C. K.; PINA, S. A. M. G.; FONTANINI, P. S. P.; BARROS, L. D. F.; PAOLI, D. D.; JACOMIT, A. M.; MAÇANS, R. M. R.. A natureza do valor desejado na habitação social. *Revista Ambiente Construído*, v.9, n.2, p. 87-103. Abr/Jun de 2009. 2009.
- GRAPHISOFT. Help Center, 2014.
- JACOMIT, A. M; GRANJA, A. D. Análise crítica da aplicação do custeio-meta no desenvolvimento de empreendimentos de habitação social. *Revista Ambiente Construído*, v. 10, n 1, p. 69-88 Jan/Mar 2010.
- MARTINS, Eliseu. *Contabilidade de Custos*. 6º Ed. São Paulo: Atlas, 1998.
- MASLOW, A. *Maslow on Management*. New York: Wiley. 312p. 1998.
- MIRON, L. I. G. *Gerenciamento dos Requisitos dos Clientes de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social: proposta para o programa integrado entrada da cidade em Porto Alegre, RS*. 351 f. Porto Alegre. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
- MONDEN, Y. *Target Costing and Kaizen Costing: portland, Oregon, USA: Productivity Press*, 1995.
- MORAIS, M.; GRANJA, A. D.; RUSCHEL, Regina Coeli; BIM e custeio-meta: uma análise em HIS, 11/2011, VII Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção (SIBRAGEC), Vol. 1, pp.1-10, Belém, PA, Brasil, 2011
- SILVA, Benedito Albuquerque da. *Custos e Estratégias de Gestão*. Apostilado de pós-graduação, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

FERRAMENTA PARA PLANEJAMENTO DE DISCIPLINA BIM

BARISON, Maria Bernardete (1); SANTOS, Eduardo Toledo (2)

(1) Universidade Estadual de Londrina, tel: (43) 3371-4236, e-mail: barison@uel.br

(2) Universidade de São Paulo, tel: (11) 3091-5284, e-mail: etoledo@usp.br

RESUMO

Devido à importância de se ensinar conceitos e ferramentas BIM (*Building Information Modeling*) para estudantes de Arquitetura e de Engenharia Civil, várias escolas têm procurado introduzir este assunto em seus currículos. No entanto, como o currículo já está sobrecarregado e há pouco espaço para novas disciplinas, uma estratégia útil é distribuir conteúdos BIM em diversas disciplinas do curso. O objetivo deste trabalho é propor uma ferramenta que pode ajudar professores no planejamento de disciplinas com conteúdos BIM. Este instrumento é o resultado final de uma pesquisa de doutorado em que se aplicou todo o conhecimento construído na etapa de 'Teorização'. Na pesquisa de doutorado, foi utilizada a 'Metodologia da Problemática' (MP), que possui 5 etapas: Observação da Realidade; Definição de Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade. Na etapa de Teorização, foram analisados 406 documentos com base no método 'Análise de Conteúdo'. Uma das Hipóteses de Solução foi analisar disciplinas relacionadas com: projeto, representação gráfica digital e gerenciamento de projeto/construção, de dois currículos de uma universidade pública brasileira. Por meio desta análise, foi possível identificar alguns parâmetros, os quais foram sistematizados em forma de um instrumento. O objetivo deste estudo é descrever ao leitor a estrutura do instrumento proposto e a teoria que lhe dá sustentação. O professor da disciplina a ser analisada fornece algumas informações sobre a mesma e seleciona as habilidades individuais BIM que pretende desenvolver. Ao final, é possível saber quais conceitos e usos de BIM estão relacionados com as habilidades e quais são os recursos que possivelmente serão necessários. O instrumento também informa qual é o nível de proficiência BIM da disciplina e que tipos de especialistas BIM ela pode ajudar a formar. As recomendações da ferramenta são enviadas através de mensagem eletrônica (e-mail) para o respondente e para os autores do instrumento.

Palavras-chave: Ensino de BIM. Engenharia Civil. Arquitetura e Urbanismo. Modelagem da Informação da Construção.

ABSTRACT

The importance of teaching BIM concepts and BIM tools to students of Architecture and Civil Engineering has led several schools to introduce this subject in their curriculum. However, as in many schools the curriculum is already overloaded and there is little 'space' for including new courses, a useful strategy is to distribute BIM content over various existing courses. The purpose of this work is to propose a tool that can help teachers in planning courses with BIM content. This instrument is the outcome of a PhD research project based on all the theoretical knowledge that has been explored. In this doctoral research the 'Problematic Methodology' (PM) was employed. This follows five stages: Observation of Reality; Definition of Key Points; Theorizing; Finding possible solutions and Application to Real Situations. In the theorizing stage, 405 documents were analyzed by means of the 'content analysis' method. Another procedure was to analyze syllabuses related to design, digital graphic representation, and project management; this involved planning two different curricula for a Brazilian university. Through this analysis it was possible to classify several parameters, which could be combined in a systematic way to form an instrument. The aim of this study is to describe the framework of the proposed instrument and its underlying theory. The teacher of the course being analyzed provides some information about the course and selects the individual BIM skills that he/she intends to develop with his/her students. As a result, it is possible to find out the concepts and BIM uses related to the skills and

to determine what resources will possibly be required. The tool also gives information about the level of BIM proficiency of the course and what BIM specialists it is able to help to prepare. The recommendations of this tool are sent by email to the respondent and to the instrument authors.

Keywords: *BIM Teaching. Civil Engineering. Architecture and Urbanism. Building Information Modeling*

1 INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta uma proposta de ferramenta para auxiliar o planejamento de disciplinas com conteúdos BIM. Este instrumento é o resultado final de uma pesquisa de doutorado sobre o ensino de BIM. Na pesquisa, foi utilizada a ‘Metodologia da Problematização’ (MP), que possui cinco etapas: Observação da Realidade para a definição do problema de pesquisa; definição de Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução; e Aplicação à Realidade. Na etapa de Teorização, foi utilizado o método ‘Análise de Conteúdo’ para se analisar 292 documentos sobre ‘Ensino de BIM’ e 114 documentos sobre ‘Especialistas BIM’.

A análise textual dos documentos sobre ensino de BIM revelou que 168 universidades, no mundo todo, estão experimentando alguma forma de ensino de conteúdos BIM, entre as quais, 17 são do Brasil. Barison e Santos (2013) classificaram, em uma escala progressiva, denominada ‘Nível de Proficiência BIM’ (NPBIM), as várias estratégias de ensino BIM relatadas nesses documentos. Essa escala permite identificar se uma disciplina desenvolve, no aprendiz, a capacidade para dominar certos assuntos e realizar determinadas atividades que são específicas de especialistas BIM. O estudo também investigou as responsabilidades e as funções desses especialistas (BARISON, SANTOS 2010), porém, focou as competências do Gerente BIM (BARISON; SANTOS, 2011a). Succar, Sher e Williams (2013) e o *Computer Integrated Construction* (2012) também definiram as competências BIM individuais e de equipes, respectivamente, porém de forma genérica.

A partir dessas evidências, na etapa de levantamento de ‘Hipóteses de Solução’, foram determinadas algumas alternativas para se tentar solucionar o problema de pesquisa: **‘encontrar formas de preparar estudantes de Arquitetura e de Engenharia Civil para ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos e habilidades em BIM’**. Na etapa de ‘Aplicação à Realidade’, foram escolhidas as soluções possíveis de serem encaminhadas para que a realidade possa ser transformada em algum grau.

Uma das várias soluções propostas pelo estudo, possível de ser implementada, envolveu a análise dos currículos de dois cursos de uma universidade pública do Estado de São Paulo: Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. O objetivo foi identificar disciplinas que possuem potencial para ensinar BIM. Entretanto, para realizar a análise das ementas desses dois currículos, foi necessário utilizar alguns parâmetros, os quais foram sistematizados em forma de uma ferramenta computacional.

Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar esta ferramenta que pode ser utilizada não apenas pelos professores desses dois cursos, como também por professores de outras universidades. Vale ressaltar que uma das limitações da ferramenta é a plataforma escolhida para sua implementação piloto, que não ofereceu alguns recursos necessários, e que poderão ser aprimorados em implementação posterior.

2 A IMPLEMENTAÇÃO DA FERRAMENTA

2.2 Justificativa

Devido à importância de se ensinar conceitos e ferramentas BIM para estudantes de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil, várias escolas têm procurado introduzir este assunto em seus currículos. No entanto, como o currículo já está sobrecarregado e há pouco espaço para novas disciplinas, uma estratégia útil é distribuir conteúdos BIM em diversas disciplinas do curso.

Com o objetivo de transformar a realidade em algum grau, esta pesquisa investigou dois currículos de uma universidade pública do Estado de São Paulo. A investigação envolveu a análise textual de ementas de disciplinas, assim como as respostas a um questionário que foi aplicado a professores das disciplinas selecionadas. Como resultado, foi possível identificar alguns parâmetros, os quais foram, posteriormente, sistematizados em forma de um instrumento.

2.3 Interface

A ferramenta proposta é um questionário *on-line* que fornece recomendações de acordo com as respostas fornecidas pelo usuário.

Para implementar esse questionário, foi utilizado o *Google Forms*. O professor fornece informações sobre a disciplina a ser analisada e seleciona as **habilidades BIM** que pretende desenvolver. Ao final, é possível saber: quais conceitos e usos de BIM estão relacionados com as habilidades BIM selecionadas, qual é o NPBIM recomendado para a disciplina e que tipo de especialista BIM a disciplina ajudaria a formar. O instrumento envia duas mensagens eletrônicas com recomendações: uma para o respondente e outra para os autores.

Inicialmente, o respondente fornece as seguintes informações: nome da universidade, nome do curso e nome da disciplina. Em seguida, o respondente seleciona os conhecimentos prévios dos alunos que cursarão a disciplina (Quadro 1). A partir desta seleção, a ferramenta informa qual é o NPBIM recomendado para a disciplina e solicita que o usuário selecione as habilidades que ele pretende desenvolver.

Quadro 1 – Conhecimentos prévios dos alunos

Bloco	Conhecimentos prévios
1	Não possuem experiência em ferramentas BIM Não conhecem conceitos BIM Não possuem conhecimentos na área de AEC
2	Têm experiência em uma ferramenta BIM de sua área Conhecem conceitos de BIM Conhecem conceitos básicos de modelagem de dados Sabem gerar documentações, quantidades e especificações a partir do modelo BIM Conhecem fundamentos de projeto Sabem comunicar informações de projetos de arquitetura/engenharia
3	Têm experiência na utilização das principais ferramentas BIM Conhecem técnicas avançadas de modelagem 3D Conhecem padrões BIM e fluxo de trabalho BIM Sabem utilizar um modelo BIM em processos 4D e 5D Têm experiência profissional em AEC Conhecem linguagem de programação Conhecem materiais e métodos de construção

4	Conhecem tecnologia de construção
	Conhecem sistemas do edifício
	Conhecem técnicas de BIM e processos relacionados
	Têm experiência de trabalho em equipes de projeto
	Conhecem processos de formação e dinâmicas de equipes

No total, existem no instrumento 235 habilidades BIM individuais distribuídas em 8 grupos e 51 subgrupos. Ao usuário são apresentadas somente as habilidades referentes ao NPBIM menor ou igual ao NPBIM recomendado para a disciplina (Tabela 1).

Tabela1 – Quantidade de Habilidades BIM de cada NPBIM

NPBIM	Quantidade de Habilidades (N=235)	Habilidades visíveis
Introdutório	9	9
Intermediário	46	$46 + 9 = 55$
Avançado	28	$46 + 9 + 28 = 83$
Profissional	152	$46 + 9 + 28 + 152 = 235$
Total	235	

A identificação das habilidades (Quadro 2) baseou-se em Succar, Sher e Williams (2013), no *Computer Integrated Construction* (2011) e em Barison e Santos (2011a).

Quadro 2 – Agrupamentos de habilidades BIM

N	Grupo (N=8)	N	Subgrupo (N=51)
1	Técnicas	1	Habilidades técnicas Básicas
		2	Gerenciamento de documentos
		3	Específicas com equipamentos
		4	Gerenciamento do Modelo
		5	Modelagem e desenhos
		6	Detalhamento e documentação
2	Gerenciais	7	Gerenciamento geral
		8	Gerenciamento estratégico
		9	Gerenciamento organizacional
		10	Gerenciamento do cliente
		11	Parcerias e alianças
		12	Liderança
3	Administrativas	13	Finanças, custos e orçamentos
		14	Administração geral
		15	Procedimentos e políticas do escritório
		16	Recursos humanos e recrutamento
		17	Marketing
		18	Licitações e aquisições
		19	Observância e administração de contratos
		20	Gerenciamento de risco
		21	Controle de qualidade
4	Funcionais	22	Colaboração
		23	Habilidades funcionais básicas
		24	Gerenciamento do fluxo de trabalho e equipe
		25	Gerenciamento do empreendimento
5	Operacionais	26	Planejamento e programação
		27	Quantificação e estimativa
		28	Uso geral do modelo

		29	Análises e Simulações
		30	Seleção e Especificação
		31	Verificação e Monitoramento
		32	Operação e Controle
		33	Ligação e extensão
		34	Concepção e conceitualização
6	De implantação	35	Desenvolvimento de componente
		36	Guias e Manuais
		37	Fundamentos de implementação
		38	Padronização e templates
		39	Testagem do processo e sistema
		40	Treinamento técnico
		41	Gerenciamento da biblioteca
7	De suporte	42	Software e projeto de web
		43	Dados, arquivos e gerenciamento da rede
		44	Suporte TI em geral
		45	Resolução de problemas com software
8	Pesquisa & Desenvolvimento	46	Facilitação de mudanças
		47	Habilidades de avaliação e pesquisa
		48	Planejamento e desenvolvimento de estratégia
		49	Ensino e treinamento
		50	Desenvolvimento e pesquisa geral
		51	Engenharia do conhecimento

Fonte: Succar, Sher e Williams (2012); Barison e Santos (2011a) e Computer Integrated Construction (2011)

Depois que o usuário remete sua resposta, a ferramenta processa as informações nela contidas e faz algumas recomendações úteis. Por exemplo, de acordo com as habilidades selecionadas, a ferramenta determina um grupo de conceitos (Quadro 3) e um grupo de usos de BIM (Quadro 4) relacionados a eles. Além disso, a ferramenta indica o nível cognitivo de cada habilidade, dos conceitos e usos, conforme o NPBIM recomendado.

Quadro 3 – Conceitos relacionados ao BIM e níveis cognitivos recomendados

N	Conceitos relacionados ao BIM	1º e 2º anos Introdutório	3º e 4º anos Intermediário	5º ano Avanç.	Profiss. Profiss.
1	Modelagem paramétrica	Aplicar	Aplicar	Avaliar	Criar
2	Propriedade intelectual do modelo e componentes	Entender	Entender	Aplicar	Analisar
3	Programação Orientada a Objetos	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar
4	Modelagem Generativa e Geometria Complexa	Entender	Aplicar	Avaliar	Criar
5	Integridade e Consistência de dados	Entender	Entender	Aplicar	Criar
6	Restrições e regras que definem comportamentos de objetos	Entender	Aplicar	Avaliar	Criar
7	Interoperabilidade	Entender	Entender	Aplicar	Criar
8	Padronização BIM	Entender	Entender	Aplicar	Analisar
9	Novas formas de contratos (inclui IPD)	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar
10	Fluxo de trabalho BIM	Entender	Aplicar	Analisar	Avaliar
11	Nível de detalhe e nível de desenvolvimento do modelo	Não se aplica	Aplicar	Analisar	Avaliar
12	Segurança de dados	Não se aplica	Entender	Aplicar	Criar

13	Aspectos legais e contratuais da implementação BIM	Não se aplica	Entender	Aplicar	Analisar
14	Repositório de informações e base central de dados	Não se aplica	Entender	Analisar	Criar
15	Ferramentas de comunicação e mídia	Aplicar	Aplicar	Criar	Avaliar
16	Compartilhamento de informações	Aplicar	Aplicar	Aplicar	Avaliar
17	Seleção e avaliação de ferramentas, processos e/ou tecnologias BIM	Não se aplica	Aplicar	Criar	Avaliar
18	Mudanças em processos e procedimentos de gestão	Não se aplica	Aplicar	Aplicar	Criar
19	Vantagens de BIM para projeto e construção e riscos associados	Não se aplica	Aplicar	Analisar	Criar
20	Mudança de papéis	Não se aplica	Entender	Aplicar	Analisar
21	Obstáculos na implementação BIM	Não se aplica	Entender	Aplicar	Analisar
22	Nível de maturidade e nível de capacidade BIM de organizações	Não se aplica	Entender	Aplicar	Analisar
23	Colaboração	Não se aplica	Entender	Aplicar	Analisar
24	Gerenciamento do fluxo de informações	Não se aplica	Entender	Aplicar	Analisar
25	Procedimentos de contratação/gestão	Não se aplica	Aplicar	Analisar	Avaliar

Obs. Níveis em negrito foram adaptados da pesquisa Sacks e Pikas (2013).

A ferramenta também gera um gráfico que ajuda o usuário a visualizar quantas das habilidades de cada especialista BIM e respectivos tipos de profissionais são desenvolvidas na disciplina, conforme pode ser observado no exemplo da Figura 1.

Figura 1 – Gráfico de habilidades dos especialistas e profissionais

Por fim, a ferramenta informa as características do NPBIM recomendado para a disciplina, em termos de: tipos de projetos que podem ser conduzidos e tipos de colaboração que podem ser praticados (BARISON; SANTOS 2011b). Além disso, sugere recursos de acordo com os usos de BIM relacionados.

Quadro 3 – Usos de BIM

N	Usos de BIM	1º e 2º Introdutório	3º e 4º Intermed.	5º ano Avanç.	Profiss. Profiss.
1	Modelagem de condições existentes	Aplicar	Aplicar	Analisar	Avaliar
2	Estimativa de custos automatizada	Aplicar	Aplicar	Analisar	Avaliar
3	Integração de BIM com ERP	Não se aplica	Entender	Entender	Aplicar

4	Extração de quantitativos automatizada	Aplicar	Aplicar	Analisar	Avaliar
5	Planejamento das etapas da obra	Aplicar	Aplicar	Analisar	Criar
6	Análise do terreno	Aplicar	Aplicar	Analisar	Avaliar
7	Programação de espaços	Aplicar	Aplicar	Analisar	Avaliar
8	Avaliação e revisão do projeto	Não se aplica	Entender	Aplicar	Analisar
9	Modelagem com componentes catalogados	Aplicar	Aplicar	Aplicar	Analisar
10	Modelagem com componentes customizados	Aplicar	Aplicar	Analisar	Criar
11	Modelagem de sólido/volume	Aplicar	Aplicar	Analisar	Avaliar
12	Geração de ambientes imersivos	Não se aplica	Entender	Aplicar	Analisar
13	Criação de renderizações e apresentações	Entender	Entender	Entender	Analisar
14	Produção de desenhos - detalhes em 3D	Não se aplica	Aplicar	Analisar	Avaliar
15	Geração automatizada - documentação	Entender	Entender	Aplicar	Analisar
16	Verificação do código de obras	Entender	Entender	x	Analisar
17	Verificação da conformidade com os requisitos do programa/cliente	Entender	Entender	x	Analisar
18	Análise energética	Entender	Entender	Entender	Analisar
19	Análise estrutural	Entender	Entender	Entender	x
20	Análise de iluminação	Não se aplica	Aplicar	Analisar	Avaliar
21	Análise de ar-condicionado	Não se aplica	Aplicar	Analisar	Avaliar
22	Análises e revisão de construtibilidade	Aplicar	Aplicar	Analisar	Avaliar
23	Simulação de evento discreto	Não se aplica	Não se aplica	Entender	x
24	Avaliação de sustentabilidade (LEED, etc.)	Não se aplica	Não se aplica	Aplicar	Avaliar
25	Outras análises de engenharia	Não se aplica	Entender	Entender	x
26	Deteção de interferências	Não se aplica	Aplicar	Analisar	Avaliar
27	Coordenação 3D	Entender	Entender	Aplicar	Avaliar
28	Construção virtual	Não se aplica	Entender	Entender	Aplicar
29	Fabricação/instalação controlada por computador	Entender	Entender	Aplicar	Analisar
30	Planejamento da utilização do canteiro	Aplicar	Aplicar	Analisar	Avaliar
31	BIM na obra	Entender	Aplicar	Analisar	Criar
32	Planejamento e controle 3D	Entender	Entender	Aplicar	Analisar
33	Modelo de registro BIM	Entender	Entender	Aplicar	Analisar
34	Gerenciamento/manutenção da facilidade	Entender	Entender	Entender	Aplicar
35	Rastreamento/gerenciamento de espaços	Entender	Entender	Entender	Aplicar
36	Gerenciamento do patrimônio	Entender	Entender	Entender	Aplicar
37	Análises de sistemas do edifício	Não se aplica	Entender	Entender	Aplicar
38	Planejamento de desastres	Não se aplica	Entender	Entender	Aplicar

Obs. Níveis em negrito foram adaptados da pesquisa Sacks e Pikas (2013) para a Taxonomia de Bloom revisada.

Fonte: Adaptado de Sacks e Pikas (2013) e Computer Integrated Construction (2011)

3 A FERRAMENTA

3.3 Fluxograma

A Figura 2 apresenta um fluxograma da ferramenta. Nele, é possível observar a entrada de informações pelo usuário e o processamento das recomendações.

Inicialmente, o usuário seleciona os conhecimentos prévios dos alunos, os quais determinarão o NPBIM recomendado. Este, por sua vez, determinará quais habilidades BIM estarão visíveis e são passíveis de ser selecionadas pelo usuário. A desativação de habilidades não recomendadas, tanto facilita a seleção pelo respondente pela redução da quantidade de opções, quanto o orienta ao não permitir escolha de habilidades que dependem de pré-requisitos que os alunos ainda não têm. Após submeter suas escolhas, o usuário recebe um *e-mail* com as recomendações.

As recomendações descrevem as características do NPBIM sugerido, em termos de: tipo de colaboração e projeto a ser desenvolvido pelos alunos. Em seguida, são apresentadas três tabelas: lista das habilidades BIM selecionadas pelo usuário, lista de conceitos BIM ligados às habilidades e lista de usos de BIM relacionados a elas. Além disso, para cada habilidade, conceito e uso há uma recomendação sobre o nível cognitivo a ser alcançado na disciplina (Quadro 4). Com estas informações, o professor pode escolher quais usos de BIM abordar na disciplina e, quais atividades educacionais planejar, em função do nível cognitivo. Os gráficos de especialistas BIM e respectivos profissionais são gerados de acordo com o especialista BIM indicado para cada habilidade.

Figura 2 – Fluxograma da ferramenta

Fonte: Os autores, 2014

Quadro 4 – Taxonomia de Bloom revisada

Nível cognitivo	Descrição
Lembrar	Consegue reconhecer e recordar informações importantes usando a memória de longa duração.
Entender	É capaz de fazer sua própria interpretação do material.
Aplicar	É capaz de usar o conhecimento aprendido em uma situação nova ou familiar.
Analisar	É capaz de dividir o todo em partes e descobrir como essas partes se relacionam com o todo.
Avaliar	É capaz de verificar e criticar.
Criar	É capaz de reunir elementos para dar origem a algo novo.

3.4 Princípios das recomendações

A análise textual dos 114 documentos sobre ‘Especialistas BIM’ mostrou que há uma ampla variedade de funções que requer um conjunto de habilidades. Na prática, um profissional pode conduzir as tarefas de um ou mais especialistas, dependendo do grau de complexidade do projeto e do tamanho da empresa em que ele/ela trabalha.

Cada competência BIM individual (Quadro 1) é relacionada com seu respectivo especialista. O objetivo é informar ao usuário qual especialista BIM a disciplina irá abordar.

A matriz NPBIM consiste de três níveis: introdutório, intermediário e avançado. Em cada nível existe um grupo de características que mostra a natureza do projeto BIM a ser conduzido pelos estudantes. Um quarto nível foi adicionado à ferramenta: profissional.

Sacks e Pikas (2013) também conceberam uma metodologia para que escolas de AEC pudessem definir o tipo de conteúdo BIM a ser ensinado. Esta metodologia envolveu uma pesquisa com profissionais e resultou em uma lista de 39 competências BIM individuais, relacionadas à Taxonomia de Bloom. O presente estudo utilizou os resultados da pesquisa de Sacks e Pikas (2013) para determinar o relacionamento entre níveis cognitivos e NPBIM. Contudo, no instrumento aqui apresentado, foi utilizada a Taxonomia de Bloom revisada, cujo nível mais alto é “criar” ao invés de “avaliar”.

Um estudo do Computer Integrated Construction (2011) determinou os recursos requeridos para se trabalhar com cada uso de BIM. O presente estudo baseou-se nas recomendações do Computer Integrated Construction (2011) e na matriz de ferramentas BIM publicada pelo BIM Fórum (2011). Portanto, o instrumento aqui apresentado agregou esses conhecimentos em uma interface fácil de usar, acessível ao professor não especialista em ensino de BIM.

3.5 Validação do instrumento

Todo o conteúdo relacionado a habilidades, conceitos, usos e recursos foi revisado por três profissionais que estão praticando BIM e que possuem respeitabilidade, experiência de trabalho e liderança. A abordagem foi qualitativa porque, no Brasil, existem ainda poucos especialistas nesta área. Os profissionais corrigiram o conteúdo dos quadros e deram sugestões.

4 CONCLUSÕES

O instrumento foi implementado¹ como um aplicativo da *Web* para uso *on-line* (*GoogleForms*). A recomendação fornecida pelo instrumento fundamenta-se nas conclusões da pesquisa de doutorado, desenvolvida pelos autores, sobre o planejamento de uma disciplina BIM e/ou currículo. Acredita-se que, com base nesse conhecimento, o usuário poderá avaliar, com maior facilidade, a adequação dessa proposta para o caso particular de sua disciplina.

Esta pesquisa de doutorado procura sintetizar conhecimentos advindos de vários importantes autores, em sua maioria internacional, nas áreas: ensino de BIM e especialistas BIM. Com esse trabalho, parte desse conhecimento é disponibilizada em um formato possível de ser usado pelos interessados primários (professores

¹A implementação da ferramenta foi realizada por um aluno do 3º ano do curso de Ciências da Computação - UEL (Felipe Kengi Nakano), sob a orientação do Prof. Dr. Fabio Sakuray.

universitários dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil, de forma simples e semi-automatizada.

Ao se levar em consideração o longo tempo de existência da ampla maioria dos cursos superiores nas áreas de AEC, pode-se concluir que cursos focados em BIM ou que abordam esse tema ainda são extremamente recentes nas Universidades. No entanto, a demanda do mercado por profissionais qualificados por universidades já é bastante significativa. Mais que isso, o próprio sucesso da implantação mais ampla de BIM em um país dependerá da resposta de suas universidades em relação a essa formação, pois profissionais qualificados atuam como agentes de transformação da cultura e da tecnologia empregadas na Construção.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES e ao CNPq pelo apoio recebido nesta pesquisa, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio em sua divulgação.

REFERÊNCIAS

- ANDERSON, L.W. et al. **A Taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives**. New York: Longman, 2001.
- BARISON, M. B., SANTOS, E. T. An overview of BIM specialists. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, **Proceedings...** W. Tizani, ed., Nottingham University Press, Nottingham, UK, 2011 p.141.
- _____. The competencies of BIM specialists: A comparative analysis of the literature review and job ad descriptions. **Proceedings...** IN: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING, ASCE, Reston, VA, 2011a.
- _____. BIM Teaching: Current International Trends. **Gestão e Tecnologia de Projetos**, v. 6, n. 2, p. 67-80. 2011.
- BIM FÓRUM (2011). **BIM Matrix Tools**. Disponível em: <http://bimforum.org/wp-content/uploads/2011/02/BIM_Tools_Matrix.pdf> Acesso em: 20 dez. 2013.
- COMPUTER INTEGRATED CONSTRUCTION. **BIM Project Execution Planning Guide**. Disponível em: <<http://bim.psu.edu/Uses/>> Acesso em: 11 dez. 2013.
- SACKS, R., PIKAS, E. Building Information Modeling Education for Construction Engineering and Management: Industry Requirements, State of the Art, and Gap Analysis. **J. Constr. Eng. Manage.**, v.139, n. 11, 2013.
- SUCCAR, B., SHER, W., WILLIAMS, A. An integrated approach to BIM competency assessment, acquisition and application. **Automation in Construction**, v.35, p. 174-189, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

MODELAGEM PARAMÉTRICA NA CONCEPÇÃO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE EDIFÍCIOS COMPLEXOS

FLORIO, Wilson (1)

(1) Universidade Presbiteriana Mackenzie, tel: (11)3661-3086, e-mail: wflorio@uol.com.br

RESUMO

O processo de projeto em arquitetura tem como característica a modificação e a revisão constante de cada elemento construtivo durante todas as fases do projeto. Na Era Digital, a Modelagem Paramétrica (MP) é aquela que permite desenhar e modificar todos os componentes de um edifício a partir de parâmetros. A MP permite definir e interagir com a geometria de um elemento construtivo contido num modelo digital a partir de parâmetros, regras, funções, restrições e interdependências entre suas partes-componentes, e/ou entre elementos construtivos. A definição dos parâmetros presentes na MP é dependente dos conhecimentos e das experiências do programador, que deve explicitar, nos parâmetros adotados, conjuntos de possibilidades de relações e características pretendidas para o projeto. O objetivo deste artigo é explicitar como a MP possibilita gerar diferentes famílias de elementos construtivos a partir da manipulação de parâmetros. Esta pesquisa, financiada pelo CNPq, propiciou a criação de algoritmos com o auxílio do plugin Grasshopper. Este procedimento metodológico permitiu a definição de elementos construtivos a partir da compreensão de sua ontologia. O artigo se propõe a apontar as vantagens de tal processo a partir da pormenorização, passo a passo, da criação de quatro diferentes elementos construtivos, e suas variações paramétricas. Neste artigo o autor aponta como este tipo de modelagem permite projetar a partir da exploração sistemática de diferentes configurações geométricas e dimensionais embutidas nos parâmetros adotados. Desde estruturas, esquadrias, escadas, vedações até edifícios inteiros podem ser rapidamente modelados e modificados a partir da manipulação de parâmetros relacionados entre si. Esta flexibilidade para a mudança é ainda mais fundamental em edifícios de alta complexidade formal, onde a geometria entre os elementos varia de acordo com os parâmetros adotados. Os resultados obtidos permite afirmar que a MP é extremamente eficaz na investigação de formas de grande complexidade geométrica e espacial.

Palavras-chave: Modelagem Paramétrica, TIC, Processo de Projeto.

ABSTRACT

The design process in architecture is characterized by constant revision and modification of each construction element during all phases of the project. In the Digital Age, Parametric Modeling (PM) allows you to draw and modify all components of a building from the parameters. The PM lets you define and interact with the geometry of a building element contained in a digital model from the parameters, rules, functions, constraints and interdependencies between parts, components, and / or between building elements. The parameters definition in MP is dependent on the knowledge and experience of the programmer who must specify, in the adopted parameters, sets of possible relationships and characteristics desired for the project. The aim of this paper is to explain how the PM enables to generate different families of constructive elements from parameter manipulation. This funded research by CNPq led to the creation of algorithms with the help of Grasshopper plugin. This approach allowed the definition of constructive elements from the understanding of his ontology. The article aims to point out the advantages of such a process from detailing step by step, creating four different construction elements, and their parametric variations. In this article the author shows how this type of modeling allows you to design from a systematic exploration of different geometric and dimensional configurations embedded in the adopted parameters. Since structures, frames, stairs, fences even entire buildings can be quickly modeled and modified from the manipulation of parameters related to each other. This flexibility to change is even more crucial in high buildings formal complexity, where the geometry of the

elements varies according to the adopted parameters. The results obtained allow us to affirm that the PM is extremely effective in the investigation of ways to great complexity and spatial geometry.

Keywords: Parametric Modeling, ITC, Design Process.

1 INTRODUÇÃO

Pesquisas publicadas nos últimos anos (HOLZER; HOUGH; BURRY, 2007; GOLDBERG, 2006; HERNANDEZ, 2004; HERRERA, 2009; MONEDERO, 2000; SHAH; MANTYLA, 1995; WOODBURY, 2010;) revelam a crescente importância da modelagem paramétrica (MP) e dos sistemas generativos no processo de projeto em arquitetura. Além disso, a intensificação do uso de protótipos rápidos e da fabricação digital de elementos construtivos, no âmbito acadêmico, tem renovado o interesse pelo processo construtivo e sua materialização em ambiente físico.

A pesquisa investiga o uso da MP na definição preliminar de alguns elementos construtivos no domínio do projeto de arquitetura. São investigados elementos para estrutura, aberturas (porta e janela) e fechamentos (painéis laterais e de cobertura).

Nesta pesquisa, a geometria adotada partiu de conhecimentos consolidados sobre superfícies regradas (*ruled surfaces*) (Quadro 1), e sobre superfícies de revolução. Devido à facilidade de interpolar curvas no espaço para gerar superfícies, arquitetos têm se mostrado cada vez mais interessados em geometrias curvilíneas complexas, particularmente aquelas contínuas, derivadas de curvas de terceiro grau.

Quadro 1 – Superfícies Regradas

Fonte: Wilson Florio (2012)

A MP possibilita manipular, com facilidade, entidades localizadas no espaço, que são controladas por vetores e dimensões. Curvas e retas podem ser editadas por meio de comandos muito simples. A interpolação por meio de comandos como o “*loft* e *extrude*”, por exemplo, permite gerar superfícies e volumes sólidos com grande rapidez e precisão. Estes fatores têm estimulado a imaginação dos arquitetos e impulsionado novas investigações relativas aos elementos construtivos.

A geometria subjacente de cada elemento destinado à construção de edifícios civis deve ser definida com exatidão para a sua execução e montagem no canteiro de obras. É importante destacar que simples componentes como janelas e portas contêm muitos sub-elementos, que os constitui dentro de uma lógica própria de fabricação e de montagem. Assim, a compreensão inicial destes elementos e sub-elementos torna-se fundamental, pois a definição de sua geometria depende do entendimento de suas dimensões, fixações e encaixes.

O foco desta pesquisa não é pormenorizar elementos construtivos a tal ponto de definir a geometria dos sub-elementos. A presente pesquisa restringe-se a definir, parametricamente, alguns elementos e posicioná-los espacialmente em superfícies curvilíneas não padronizadas.

Devido aos poderosos recursos de MP na atualidade, pode-se obter, com precisão, caixilhos e vedações não convencionais, com geometrias complexas. Pode-se definir parametricamente diferentes famílias de elementos construtivos e inseri-los em paredes

de dupla curvatura. Os algoritmos criados nesta pesquisa têm a intenção de investigar novas possibilidades para a criação de projetos de edifícios complexos na atualidade.

A concepção de formas curvilíneas depende da clara adoção de princípios geométricos. Neste sentido, as superfícies regradas, com diretriz e geratriz, geradas e manipuladas parametricamente, podem ser de extrema importância para a criação de edifícios com geometria topológica.

De um modo experimental, adotou-se a MP para testar novas geometrias e novas possibilidades de conceber elementos construtivos, que vão desde esquadrias e aberturas zenitais até painéis de vedação e estruturas. Como afirmou James Gleick (1989, p. 219-220), “[...] *com os computadores, a geometria da tentativa e erro tornou-se possível*”. Assim, é possível avaliar as restrições e dificuldades na definição e na adoção de geometrias de elementos construtivos não padronizados destinados à construção civil.

Pelos motivos acima, a presente pesquisa investiga a MP como um meio de expressar novas possibilidades criativas a partir da geometria, seja euclidiana, seja a não euclidiana. Os algoritmos que serão apresentados a seguir abarcam diferentes possibilidades para a definição de superfícies regradas, controladas parametricamente.

2 ALGORITMOS

Durante a definição dos algoritmos, procurou-se diversificar as possibilidades de definição ou de captura de superfícies para a produção de elementos construtivos. Em alguns casos partiu-se de pontos, capturados no plano XY, em outros casos partiu-se de curvas ou ainda de superfícies, previamente definidas no programa Rhinoceros. Entretanto, vários algoritmos não partiram de entidades previamente definidas, ao contrário, estes algoritmos definiram todos os vetores e elementos geométricos, desde pontos e linhas até superfícies e sólidos.

Procurou-se criar um número de parâmetros compatível com as necessidades de controle da geometria dos elementos pretendidos para o algoritmo. Algumas funções matemáticas, particularmente para definir as operações básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão foram estabelecidas a priori, sem serem controladas por parâmetros. Do mesmo modo, algumas funções matemáticas foram necessárias para transformar radianos em graus, para operar com seno, co-seno e a função Pi.

Muitos recursos disponíveis para a definição de vetores foram propositadamente utilizados, pois a intenção foi explorar suas capacidades na definição de elementos no espaço. A localização, a direção e a intensidade dos vetores definidos permitiram estabelecer relações lógicas entre os elementos que compuseram cada algoritmo. O pensamento matemático algorítmico foi norteado por encadeamentos de soluções lógicas, mas que estabeleceram uma interface de uso para o usuário criar famílias de formas e de componentes, seja de esquadrias, vedações ou de estruturas.

Os algoritmos mais simples não exigem muito da capacidade de processamento e de memória de computadores. No entanto, alguns algoritmos mais complexos, sobretudo aqueles que combinaram dois a três tipos de componentes, exigem um processamento matemático mais complexo e demorado, exigindo muito da capacidade do computador.

2.1 Pórtico com mosaicos

Este elemento construtivo é constituído por dois algoritmos. O primeiro permite gerar famílias de mosaicos; o segundo possibilita a criação de pórticos. A intenção é interligar os dois algoritmos, de modo a estabelecer relações entre diferentes algoritmos.

A criação de mosaicos parte de uma superfície plana. Neste caso, pode ser uma superfície no plano XY, XZ ou YZ. Esta superfície é inicialmente subdividida em partes iguais, de modo a gerar vértices de cada face (de 0 a 3). Foram criadas linhas a partir destes vértices, de modo a obter outros vértices como referência para formação de superfícies. Assim, um parâmetro denominado comprimento da linha parte de cada um dos quatro vértices, na direção de vetores diagonais e paralelos à cada face.

O passo seguinte foi criar linhas que interligassem os vértices da face com os pontos finais (*endpoints*) das linhas diagonais e paralelas. As linhas criadas formaram polígonos, que foram transformados em superfícies.

Quadro 2 – Desenho paramétrico dos mosaicos

1. Superfície inicial	2. Superfície subdividida	3. Linhas e vetores para a definição do mosaico	4. Detalhe dos vértices referenciais para o mosaico
5. Conexão dos vértices por linhas	6. Definição da superfície do mosaico	7. Metade espelhada	8. Resultado com ambas as metades
9. Detalhe da opção 2	Algumas alternativas		

Fonte: Wilson Florio (2012)

As superfícies criadas nas faces correspondem a metade da superfície total inicial. Elas foram espelhadas a partir de um ponto de referência ao centro da superfície inicial pelo comando “câmara obscura” (ou *point mirror*). Estes dois ramos da “árvore” foram subdivididos pela metade comando “*list*”. Os dois ramos da árvore (*tree branches*, como é denominado no Grasshopper) foram o mosaico final.

É importante destacar que este algoritmo é constituído apenas por três parâmetros: dois para a divisão da superfície inicial na direção U e V; e o terceiro para controlar o comprimento das linhas diagonais e paralelas. A combinação entre eles e a opção de utilizar ou não as faces espelhadas, possibilita a criação de mosaicos com diferentes geometrias. Uma das possibilidades foi selecionada para gerar os mosaicos que foram sobrepostos às superfícies na segunda parte deste algoritmo.

O algoritmo que constitui a segunda parte tem como objetivo a criação de pórticos curvilíneos não convencionais. As curvas iniciais que definem o perfil lateral do pórtico foram previamente desenhadas no programa Rhinoceros. Isto possibilita maior flexibilidade ao usuário, pois ele pode gerar diferentes perfis, com diferentes geometrias.

As duas curvas NURB são de terceiro grau, e foram capturadas pelo algoritmo e interpoladas no Grasshopper pelo comando *Loft*. Esta superfície inicial corresponde a metade da área total da cobertura constituída por pórticos.

Esta superfície inicial foi dividida por pontos. Entretanto, o número de pontos na direção U determina a suavidade da curva, enquanto que o número de pontos na direção V determina o número de pórticos.

Para estabelecer a largura do pórtico, os pontos sobre a curva foram manipulados pelo comando *Graph Mapper*. Devido a flexibilidade necessária, a curva escolhida no *Graph Mapper* foi a gaussiana. Assim, esta segunda curva, derivada da primeira, foi definida pelo deslocamento perpendicular dos pontos na direção U.

Quadro 3 – Pórtico com mosaicos

1. Curvas iniciais capturadas no Rhino	2. Superfície inicial gerada pelo loft no Grasshopper	3. Superfície inicial dividida por pontos	4. Curvas internas

5. Curvas externas em elevação manipulada pelo Graph Mapper	6. Curvas externas e internas	7. Pórticos resultantes do loft entre a curva interna e a curva externa	8. Superfície da cobertura resultante do loft entre a curva externa de um módulo com a curva interna do outro módulo

9. Cobertura e pórticos espelhados	10. Detalhe do mosaico gerado e aplicado sobre as superfícies da cobertura	11. Aplicação dos mosaicos sobre a superfície	12. Detalhe do mosaico sobre a superfície

13. Detalhe do pórtico	14. Perspectiva oposta	15. Perspectiva interna	16. Render

Fonte: Wilson Florio (2012)

As duas curvas planares criadas, ou seja, a curva interna inicial e a curva externa foram interpoladas pelo comando *Loft*. Um recurso denominado *Shift List* permitiu que a lista de curvas internas avançasse e se conectasse à curva externa do outro pórtico, gerando a superfície da cobertura. Porém, para que as curvas fossem interpoladas foi necessário mapear a lista de curvas internas. Os paths e os índices da lista da curva interna foram combinados com os da curva externa, de modo que o *loft* entre elas fosse possível. Por

outro lado, a superfície do pórtico foi obtida pelo *Loft* entre as duas curvas, a interna e a externa, sem o comando *Shift List*.

Esta manipulação dos ramos da árvore (*Tree*) foi possível devido ao recurso denominado Path Mapper, que permite indicar qual trajetória (*path*) e qual índice irá combinar com o outro. Esta seleção de objetos distribuídos em diferentes ramos (*branches*) da árvore é fundamental, pois sem este recurso é difícil determinar qual objeto será combinado com o outro.

As duas superfícies, ou seja, a superfície da cobertura e a superfície dos pórticos foram espelhadas pelo comando *Mirror*, formando uma grande área coberta. Ambos foram extrudados na direção de vetores perpendiculares às superfícies.

Neste algoritmo, três parâmetros controlam toda a geometria das superfícies: dois controlam o número de pontos na direção U e V, estabelecendo o número de pórticos e sua suavidade; e o terceiro que controla a geometria da curva externa do pórtico. A maior definição é a que diz respeito a manipulação indireta das listas de curvas pelos comandos *Path Mapper* e *Shift List*.

Por fim, as superfícies geradas para a cobertura foram selecionadas para a aplicação do padrão de mosaicos. Este processo exigiu memória e grande capacidade de processamento da máquina. Os mosaicos foram moldados às superfícies curvilíneas, gerando um relevo instigante e complexo. Os detalhes e perspectivas dos Quadros 2 e 3 mostram a complexidade geométrica resultante do processo.

2.2 Pórtico Metálico Paramétrico

Este algoritmo tem como intenção principal a geração de diferentes estruturas metálicas constituídas por pórticos a partir de simples perfis. Pode-se gerar pórticos curvilíneos ou retilíneos. Pode-se controlar a proporção entre a altura do pórtico e a largura da aba. Pode-se controlar a proporção entre a altura e largura dos pórticos, das vigas e das terças. Além disso, pode-se estabelecer relações entre a altura da viga e o espaçamento entre os pórticos. Isto é possível graças a operações matemáticas simples de multiplicação ou divisão entre dois valores.

Inicialmente a curva desenhada previamente no programa Rhinoceros é capturada. Esta curva é duplicada (pelo comando *Offset*) por um parâmetro denominado altura da viga. A largura da viga é obtida por um parâmetro que divide a altura da viga por um número variando entre 2 e 5. Esta operação matemática estabelece a largura das abas inferior e superior do pórtico.

O número de repetições deste pórtico inicial é controlado por um parâmetro. Porém, a distância entre os pórticos se dá pela multiplicação da altura da viga por um fator que varia entre 5 e 20.

As vigas perpendiculares aos pórticos são dimensionadas em proporção às dimensões do pórtico inicial. Este cálculo é controlado por um parâmetro que estabelece um fator de divisão que varia entre 1 e 5. Assim, pode-se, por exemplo, obter uma viga de 0.30 a partir da divisão da altura de 0.60 do pórtico pelo fator 2. Por outro lado, o número de vigas é controlado por outro parâmetro, que divide o comprimento da curva inicial em partes iguais.

O mesmo processo ocorre na determinação da geometria das terças. Estas são dimensionadas em proporção às dimensões do pórtico inicial. Porém, neste caso a altura e a largura da terça são definidos por dois outros fatores de divisão variando entre 4 e 12. Por exemplo, se a altura do pórtico for 0.60 e o fator de divisão for 4, a altura da

terça será 0.15. O número de terças pode ser controlado por um parâmetro específico. Entretanto, a distância entre elas é definida a partir da divisão da curva inicial pelo número de terças.

Como se pode notar, a altura do pórtico inicial determina as proporções e distâncias dos pórticos, vigas e terças. Pode-se obter diferentes desenhos alterando-se os valores dos parâmetros estabelecidos. No entanto é importante lembrar que tais proporções devem obedecer às normas de estrutura metálica, relativas ao pré-dimensionamento.

Quadro 4 – Pórtico Metálico Paramétrico

1. Curva inicial do pórtico posicionada no plano XZ capturada no Rhinoceros	2. Curva <i>offsetada</i> com a largura do pórtico no plano XZ	3. Pórtico inicial com a alma e as abas	4. Repetição dos pórticos no eixo Y

5. Vigas perpendiculares aos pórticos	6. Terças	7. Perspectiva da estrutura	8. Detalhe

9. Elevação da estrutura	Resultado final obtido		

Fonte: Wilson Florio (2012)

O Quadro 4 sintetiza todo o processo, e permite visualizar as principais etapas descritas anteriormente. A repercussão de uma mudança se dá por todo o algoritmo, tornando-se valioso quando se deseja gerar novas famílias de estruturas metálicas constituídas por pórticos.

2.3 Janela diagonal sobre superfície regradada

O propósito deste algoritmo é criar uma janela paramétrica envolvida por um requadro trapezoidal que possa ser inserida em superfícies regradadas. Assim, o algoritmo foi dividido em duas partes: a primeira destinada a gerar a janela; e a segunda destinada a inserir a janela sobre uma superfície curvilínea.

A primeira parte teve início com a definição dos pontos limites do requadro que envolve

a janela. Estes pontos foram localizados no plano XY. Em seguida os quatro pontos geraram uma superfície plana correspondente à base do requadro. Na sequência, foram criados quatro pontos na base para definir as duas superfícies laterais do requadro. As três superfícies foram extrudadas na direção do eixo Z, finalizando com a cópia da base do requadro (Quadro 5 – Figuras 1 a 5). Quatro parâmetros controlam o desenho do requadro: profundidade, largura, altura e espessura.

O caixilho da janela, envolvido pelo requadro, foi determinado por um parâmetro adicional que permite estabelecer sua largura e profundidade. A geometria do caixilho mais a do requadro pode ser obtida por uma única *boundary representation* (Brep). Este *Brep* gera o módulo que será inserido sobre a superfície curvilínea.

Quadro 5 – Janela diagonal sobre superfície regradada

1. Pontos iniciais da janela diagonal no plano XY	2. Definição dos pontos iniciais do requadro da janela diagonal no plano XY	3. Superfícies dos requadros laterais	4. Superfícies da janela diagonal extrudados em Z

5. Cópia da base do requadro da janela diagonal	6. Linhas do caixilho da janela diagonal	7. Superfície do caixilho	8. Caixilho da janela diagonal

9. Módulo da janela diagonal para o <i>morph</i>	10. Pontos das retas iniciais e pontos da manipulação do <i>Graph Mapper</i>	11. Superfície inicial – parabolóide hiperbólico	12. Definição das superfícies pares

13. Definição das superfícies ímpares	14. Painéis da parede	15. Janelas e molduras diagonais nos módulos pares obtidos pelo <i>Morph</i>	16. Caixilhos nos módulos ímpares obtidos pelo <i>Morph</i>

Fonte: Wilson Florio (2012)

A segunda parte do algoritmo permite gerar a superfície, controlar sua subdivisão, inserir a janela com o requadro e a janela separadamente, assim como determinar as áreas de painéis de vedação. Para a definição da superfície inicial, foram criadas duas retas manipuladas pelo comando *Graph Mapper*. Neste caso, foram escolhidas retas, em direções opostas, tendo como resultado um parabolóide hiperbólico. Esta superfície regrada, constituída por retas na direção vertical, foi subdivida por dois parâmetros, um para divisões em U e outra para divisões em V.

Metade das faces da superfície foi destinada a aberturas, e a outra metade para painéis cegos para vedação. As superfícies pares (0, 2, 4, etc.) receberam painéis, enquanto que as superfícies ímpares (1, 3, 5, etc.) receberam aberturas. As faces ímpares foram alternadas entre janelas com e sem requadro. Para realizar esta intenção, foi utilizado o recurso *Morph*, que permite substituir um módulo por outro (Quadro 5 – Figuras 12 a 16).

Dois tipos de aberturas foram utilizados: janela com requadro e sem requadro. A janela com o requadro diagonal foi gerada pela primeira parte do algoritmo, e foi inserida como a geometria para o primeiro *Morph*. A janela sem o requadro foi também gerada pela primeira parte do algoritmo e também foi inserida como a geometria para o segundo *Morph*. Dois parâmetros controlam a profundidade da janela com e sem requadro.

Um parâmetro foi criado para controlar a espessura dos painéis cegos da outra metade da superfície, ou seja, sobre as superfícies pares.

O resultado obtido permite visualizar a oscilação da superfície, e, consequentemente, a oscilação das aberturas sobre a mesma. A combinação entre as variações paramétricas das partes que controlam a geometria da janela (com e sem requadro) e as variações da geometria da superfície permite gerar uma família de janelas e posicionamentos na fachada de edifícios. Este processo generativo facilita a criação de novas possibilidades, tanto em termos de estudo preliminar como para projetos destinados à execução.

3 DISCUSSÃO

O pensamento paramétrico requer um olhar abrangente, uma vez que as múltiplas variáveis e parâmetros podem conduzir diferentes raciocínios interpretativos. Os novos edifícios, construídos a partir deste poderoso recurso tecnológico, têm demonstrado, na prática, que há, recentemente de fato, um novo modo de pensar, que é ao mesmo tempo criativo e matemático, lógico e analógico, algorítmico e improvisado, sem, contudo, perder o foco sobre o principal objetivo: obter um edifício com qualidade construtiva, qualidade de espaços e adequado ao uso específico.

A MP amplia nossa capacidade e processar informações na mente. O processamento

matemático nos computadores expande nossa capacidade de combinar diferentes padrões e variados conhecimentos. Essa relação dialógica entre homem-máquina tem alargado e catalisado explorações formal-espaciais até então nunca vistas. Embora arquitetos visionários sempre tenham imaginado novas concepções espaciais, somente em anos recentes ideias futuristas exploratórias puderem ser viabilizadas a partir dos recursos tecnológicos, sobretudo pela fabricação digital.

A MP permite explorar o que há de melhor no ser humano e no processamento computacional. Enquanto a imaginação é um típico atributo do ser humano, a capacidade de processar, matematicamente, grandes quantidades de informações, é típica do computador. Ao programar intencionalmente algoritmos paramétricos, pode-se alcançar novos conhecimentos a partir de combinações de conhecimentos já adquiridos. Este processo estende nossa capacidade de imaginar e de combinar, uma vez que, enquanto que o ser humano tem a capacidade de programar e o computador tem a capacidade de processar, de modo ágil, dados extremamente complexos, que a mente humana não seria capaz de fazer com a mesma desenvoltura.

Projeto paramétrico é o uso do computador para modificar automaticamente um projeto enquanto os valores dos parâmetros mudam, e fazer as mudanças correspondentes nos modelos computacionais durante o processo de projeto. A modelagem paramétrica é particularmente útil para modelar edifícios com formas complexas, ou que possuam uma geometria curvilínea de grande complexidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maior alteração do CAD tradicional da modelagem paramétrica é a possibilidade de interação entre o usuário e o modelo paramétrico. Esta diferença crucial se deve à mudança de uma modelagem baseada na definição de objetos para uma modelagem baseada na definição de características, restrições e variáveis de um objeto. Mas isto depende de como foram concatenadas as relações entre as partes, assim como quais variáveis estão disponíveis para esta interação. Portanto, a repercussão automática das mudanças por todo o modelo, assim como as alternativas dependerão das restrições e variáveis entre objetos de um modelo paramétrico impostas pelo programador. Cabe ao usuário explorar as alternativas e julgar qual a mais viável dentro do contexto projetual.

É interessante notar a agilidade com que as informações contidas no sistema de representação simbólica por meio de scripts, na forma de texto, é transformada em outro sistema de representação, o sistema gráfico. Esta comunicação entre um sistema abstrato e um sistema visual mais concreto traduz aquilo que McLuhan denominou de “movimento da informação”.

A MP permite transformar informações abstratas, constituídas por textos e símbolos abstratos, em desenhos bi e tridimensionais. Esta transformação requer o desenvolvimento de nosso pensamento abstrato e espacial. A entrada de dados, a ordenação de sequências de símbolos e de variáveis abstratas nos scripts tem como resultado a produção de sequências de operações de construção de objetos espaciais em programas gráficos. Este ciclo interativo entre pensamento abstrato e visual obriga o programador a avaliar, de modo consciente, o propósito de cada componente e a sucessão de eventos articulados decorrentes destas operações sequenciais.

Durante a articulação entre as variáveis contidas na MP, os pequenos ciclos abstrato→concreto→abstrato conduzem o encadeamento do raciocínio lógico do arquiteto, de modo a explorar diferentes aspectos do projeto, desde os técnico-

construtivos, até os espaciais e funcionais. Uma vez que a representação mental é incorporada na representação simbólica da modelagem paramétrica, esta exteriorização começa a tornar-se concreta, pois o percurso – mente do sujeito→modelagem paramétrica→representação gráfica – transforma a ideia contida na mente do sujeito em símbolos programados e, daí, em representação concreta 3D. A alternância entre o pensamento abstrato simbólico e o pensamento visual permite avançar na prospecção de formas e espaços em arquitetura.

Pela primeira vez na história que arquitetos estão projetando edifícios baseados em parâmetros e restrições contidos em scripts. Se por um lado a geometria sempre esteve presente na definição de formas e de espaços, por outro a definição da geometria, indiretamente, por meio de parâmetros, potencializa o processo, gerando infinitas possibilidades de criar novas formas com diferentes geometrias, euclidianas e não euclidianas. A habilidade dos arquitetos de definir uma forma a partir de scripts regidos por parâmetros amplia sua capacidade imaginativa de buscar e organizar formas dinâmicas, não lineares, de um modo não determinista e criativo.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece o apoio financeiro do CNPq.

REFERÊNCIAS

- AISH, R. WOODBURY, R. Multi-Level Interaction in Parametric Design. In: Lecture Notes in Computer Science. n. 3638. Berlin: Springer, p. 151-162, 2005.
- GLEICK, J. **Caos: a criação de uma nova ciência**. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989
- GOLDBERG, S. A. Computational Design of Parametric Scripts for Digital Fabrication of Curved Structures. **International Journal of Architectural Computing**, v. 4, n. 3, p. 99-117, 2006.
- HERRERA, P. C. Patrones y convenciones en el uso de Rhinoscripting. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE IBEROAMERICANA DE GRÁFICA DIGITAL, 13, SIGRADI 2009, São Paulo. **Anais...** São Paulo, Brazil: UPM, 2009, p. 340-342.
- HOLZER, D.; HOUGH, R.; BURRY, M. Parametric Design and Structural Optimisation for Early Design Exploration. **International Journal of Architectural Computing**, v. 5, n. 4, p. 625-643, 2007.
- MONEDERO, J. Parametric design: a review and some experiences. **Automation in Construction**, v. 9, n. 4, p. 369-377, 2000.
- SHAH, J. J.; MANTYLA, M. **Parametric and Feature-based CAD/CAM: concepts, techniques, and application**. New York: John Wiley, 1995.
- WOODBURY, R. **Elements of Parametric Design**. Abingdon, Oxon: Routledge, 2010. 300 p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE PROJETO PARA O REVIT® ATRAVÉS DE API

PEREIRA, Silvia Maria Soares de Araujo (1); AMORIM, Sergio Roberto Leusin (2);

(1) UFF, , e-mail: silviaraujo@hotmail.com (2) UFF, e-mail: sergio.leusin@gmail.com.

RESUMO

Este artigo apresenta o desenvolvimento de ferramenta de verificação de requisitos de projeto de arquitetura de biotérios - o VeR_Arq -, desenvolvido através de API (*Application Programming Interface*) e que funciona internamente ao Revit®. Este estudo apresenta os requisitos de projeto, as regras de negócio e o funcionamento desta ferramenta.

Palavras-chave: verificação de requisitos, Revit® API, processo de projeto.

ABSTRACT

This article presents the tool's development of check requirements of architectural design for vivariums - the VeR_Arq - developed by API (Application Programming Interface) and that works internally to Revit®. This study presents the design requirements, business rules and operation of this tool.

Keywords: check requirements, Revit® API, project process.

1 INTRODUÇÃO

A verificação de requisitos de um projeto pode, atualmente, ser realizada por meio da utilização de alguns softwares, com base na tecnologia BIM¹. Dentre eles, cita-se o *Solibri Model Checker*® e o *Trelligence Affinity*®. Nestes programas, é possível verificar a área mínima dos ambientes, a conexão entre eles, sua localização nos pavimentos da edificação e a localização adequada de mobiliário / equipamento, por exemplo.

O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma ferramenta – o **VeR_Arq** - que funciona internamente ao Revit®² e, com ela, reduzir a necessidade de exportação para outros softwares. O Revit® API (*Application Programming Interface*) é a interface pela qual um programador pode se comunicar com o núcleo do software, através de bibliotecas disponibilizadas pela empresa que o comercializa, neste caso, a Autodesk®.

O tipo do método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho quanto aos procedimentos é o *constructive research*, que é uma abordagem de pesquisa para o

¹ Para este artigo, adotamos como referência teórica básica para o BIM, o texto de EASTMAN... [et al.], *BIM handbook: a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors*.

² Revit é uma plataforma da Autodesk que usa a tecnologia BIM. É um software de design de projeto de arquitetura e engenharia e um sistema de documentação que suporta as diversas fases do processo de projeto.

desenvolvimento de construções inovadoras – artefatos (LUKKA, 2003 apud BALDAUF, 2013). O estudo é exploratório no sentido de desenvolver uma lógica de programação que relacione os diversos requisitos de um projeto de arquitetura para um biotério. Biotérios possuem programa arquitetônico com requisitos específicos e padronizados por normas e foi por isto, neste trabalho, utilizado para a demonstração da funcionalidade do **VeR_Arq**.

Utilizou-se para tal, a modelagem de um banco de dados com todos os itens a serem comparados neste projeto, além da modelagem das relações ou regras de negócio entre os itens a serem verificados. Especificamente nesta pesquisa, foram verificados os ambientes, os equipamentos e o fluxograma, através das conexões (portas).

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Requisitos de Projetos de Biotérios

Segundo Cardoso (2000), “biotérios são instalações capazes de produzir e manter espécies animais destinadas a servir como reagentes biológicos em diversos tipos de ensaios controlados, para atender as necessidades dos programas de pesquisa, ensino, produção e controle de qualidade nas áreas biomédicas, ciências humanas e tecnológicas segundo a finalidade da instituição”.

O ambiente edificado para biotérios deve atender aos níveis apropriados de biossegurança para propiciar condições adequadas de trabalho (Pessoa, 2008), além de assegurar a qualidade dos animais e das pesquisas. Para atender às questões de biossegurança, sistemas e equipamentos de elevados custos de implantação e operação são necessários. Para a separação de áreas possivelmente contaminadas das áreas limpas, pode-se utilizar como barreiras de contenção, antecâmaras, autoclaves³ com dupla porta, microisoladores⁴ entre outros.

As salas dos animais devem ser separadas por espécie e também pela qualidade sanitária e genética que se pretende para eles. A partir desta identificação, deve-se avaliar o nível de biossegurança requerido para a manipulação dos agentes de risco. Para a avaliação do nível de biossegurança deve-se levar em conta a classificação do risco potencial do agente biológico e a natureza da pesquisa.

No caso de tratar-se de biotérios de criação, os animais, mesmo os convencionais, são considerados, em princípio, não contaminados e, assim, não representariam riscos aos funcionários, à comunidade do entorno, ao ambiente e aos outros animais. Porém, trata-se do risco biológico presumido. Assim, agentes infecciosos podem ser liberados acidentalmente. Daí a necessidade da instalação de barreiras para que riscos e perdas sejam minimizados e não atinjam toda a colônia de criação, contaminem o meio ambiente ou prejudiquem as pesquisas.

Na Figura 1, apresenta-se o fluxograma de um biotério de experimentação, com base em NIH (2003). Podem-se verificar fluxos de pessoas, animais, materiais, equipamentos e resíduos. Assim, na linguagem dos pesquisadores, há fluxos considerados sujos, limpos, contaminados, não contaminados, descontaminados e não descontaminados.

³ Autoclave é um equipamento utilizado na esterilização de materiais e insumos, por calor sob pressão. O calor úmido sob forma de vapor saturado sob pressão na autoclave é o fator de esterilização (Majerowicz, 2008).

⁴ Microisolador é a gaiola de paredes rígidas providas de tampa com filtro, que isola o ambiente interno da gaiola do ambiente laboratorial (Majerowicz, 2008).

Figura 1 – Fluxograma de um biotério

Fonte: Baseado em NIH (2003)

2.2 Tipos de requisitos de Projetos de Biotérios

No caso de projetos de biotérios, os requisitos específicos de projeto para garantir o funcionamento da edificação, seguindo normas e controles ambientais que visam à padronização das condições sanitárias dos animais nela produzidos, correspondem aos requisitos esperados.

Os requisitos explícitos para os biotérios são os declarados pelos clientes, que envolvem desde as definições para os tipos de animais a serem produzidos / mantidos (questões funcionais) até o nível de impacto estético desejado (questões de composição arquitetônica). O cliente pode ainda declarar as limitações financeiras para a construção ou reforma do biotério.

Os recursos alcançáveis com o uso da ferramenta – a serem apresentados nesta pesquisa - para satisfação e controle dos requisitos explícitos, atendem às definições dos tipos de animais a serem criados, porque tratam de questões objetivas. Porém não contempla os requisitos estéticos de composição que influenciam no que se pode chamar de beleza e qualidade arquitetônica (questões subjetivas).

Os requisitos implícitos para os biotérios são, por exemplo, o silêncio desejado para as salas dos animais e para as salas de procedimentos, mas que não é declarado pelo cliente. Ou ainda, o estudo de ergonomia para a sala de lavagem, com a correta distribuição dos equipamentos visando atender a sequência das atividades, sem idas e vindas desnecessárias e sem os cruzamentos de fluxos entre os funcionários.

Os requisitos inesperados para os biotérios podem ser, por exemplo, a inserção de elementos arquitetônicos que promovam maior qualidade ambiental e bem estar animal, que ultrapassem o nível mínimo exigido e também as expectativas dos clientes. A

verificação de atendimento a esses requisitos, tanto os implícitos quanto os inesperados, não é objeto de estudo desta pesquisa. Os requisitos estudados nesta pesquisa para verificação através do aplicativo são dos tipos específicos e explícitos e são indicados na Figura 2.

2.3 VeR_Arq no processo de projeto de biotérios

O processo de projeto de arquitetura de biotérios envolve diversas fases e, por tratar-se de um programa arquitetônico complexo, a ideia de se utilizar o **VeR_Arq** é de aumentar o controle nos arranjos de fluxos, a fim de se atender aos requisitos legais e de biossegurança, criando-se um padrão para verificação e validação nas fases mais técnicas deste processo.

Pode-se, assim, sistematizar parte do processo de projeto, automatizando-se etapas de verificação e de documentação das tomadas de decisão. Ao otimizar esta parte do processo, libera-se tempo e esforço para as demais fases, das que envolvem processos criativos às que envolvem a verificação de outros requisitos, como os de diminuição do impacto ambiental.

Uma das vantagens do uso da ferramenta no processo de projeto é, certamente, o fato do aumento da necessidade de se ampliar o planejamento na fase inicial do processo, de forma a organizar as informações e estruturá-las. Um dos itens do processo de projeto que podem interferir na melhoria da qualidade do produto é o gerenciamento eficaz destas informações – os requisitos de projeto.

“O gerenciamento de requisitos do cliente consiste na identificação, análise, priorização e disponibilização das informações sobre as necessidades e preferências do cliente” (KAMARA *et al*, 1999 apud BALDAUF, 2013). No caso desta pesquisa, foram modelados os requisitos de projeto, esquematizados na Figura 2.

Figura 2 – Modelagem de requisitos realizada nesta pesquisa

MODELAGEM DE REQUISITOS		
Requisitos Específicos	Área Mínima dos Ambientes Equipamentos Nível de Biossegurança Material de Piso Material de Parede Material de Forro Fluxograma
Requisitos Explícitos	Tipo de animal a ser criado, mantido
Requisitos Implícitos	Controle de Ruídos Ergonomia
Requisitos Inesperados	Promoção do aumento do bem estar animal

3 MÉTODOS

Foi desenvolvido um aplicativo correspondente a uma ferramenta, acessada como um *plug-in* do Revit® na sua versão 2013. Sua função é de apoio ao processo de projeto de arquitetura de biotérios, de forma a aumentar a qualidade e o controle do mesmo, conforme apresentado na Figura 3.

Um *plug-in* para um software (programa) é um tipo de módulo (ou arquivo) que adiciona funcionalidade para o produto, geralmente sob a forma de um comando para uma tarefa ou automatização personalizada do comportamento do produto. Um *plug-in* para o Revit® – ou *Add-in* (suplementos) - significa um módulo que contém um código que faz uso do Revit® API. O Revit® carrega como *plug-ins* e os utiliza para customizar o seu comportamento sob determinadas condições (Autodesk, 2013).

Figura 3 – Desenho do aplicativo VeR_Arq para o Revit® (versão 2013)

O desenvolvimento do aplicativo iniciou-se pela programação em C# dos filtros. Os filtros funcionam como um visualizador dos dados de projetos que serão verificados, comparados com um banco de dados. Foram utilizados quatro filtros para estas informações, a saber:

- Informações do Projeto;
- Ambientes;
- Equipamentos;
- Conexões.

Após a aplicação destes filtros, para que as informações possam ser verificadas, foram modeladas as regras de negócio⁵. Assim, as informações extraídas do projeto são comparadas com as informações armazenadas em um banco de dados, segundo estas regras de negócio.

⁵ Regras de negócio representam um importante conceito dentro do processo de definição de requisitos para sistemas de informação e devem ser vistas como uma declaração genérica sobre a organização (LEITE E LEONARDI, 1998 apud DALLAVALLE, 2000).

3.1 Informações do Projeto

A partir do desenvolvimento de um projeto de biotério de experimentação, utilizou-se a ferramenta desenvolvida para a demonstração de seu funcionamento. Inicialmente, foram incluídas as informações de projeto.

Importante informação acrescentada já pela necessidade de posterior utilização do projeto para a verificação de requisitos foi o registro, nesta etapa de configuração, do nível de biossegurança animal requerido (pode ser de NBA-1 a NBA-4). Registrou-se para este projeto o NBA-3.

Os requisitos para atender ao nível de biossegurança foram limitados, neste aplicativo, à obrigatoriedade ou recomendação de equipamentos e à área mínima dos ambientes, mas podem ser estendidos à obrigatoriedade ou não de ambientes específicos e a outros requisitos de localização (isolado em uma edificação exclusiva ou não).

3.2 Ambientes

Com as regras de negócio para ambientes, são verificados os nomes, as áreas mínimas, as alturas e volumes mínimos por ambiente, além dos materiais de acabamento para piso, parede e forro. Se houver algum desacordo ou ausência de informação para o ambiente projetado, o aplicativo acusará o erro através de caixa de diálogo, com texto explicativo. Estas informações serão salvas em arquivo de texto externo ao Revit®.

**Quadro 1 – Dados armazenados no banco de dados referentes ao Departamento
Sala de Animais e Áreas de Apoio de um biotério de experimentação**

DEPARTAMENTO		AMBIENTE	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	ÁREA POR DEPARTAMENTO (m²)
NOME	Nº					
SALA DE ANIMAIS E ÁREAS DE APOIO	1	Sala de Animais	24,00	3,00	72,00	62,25
		Sala de Procedimentos	12,00	3,00	36,00	
		Corredor Descontaminado	17,50	3,00	52,50	
		Corredor Não Descontaminado	8,75	3,00	26,25	

**Quadro 2 – Exemplo de dados armazenados no banco de dados referentes ao
material de acabamento do piso**

AMBIENTE	MATERIAL DE ACABAMENTO DO PISO						
	Alta Resistência	Argamassa autonivelante	Carpete	Cerâmica	Madeira	Mármore ou Granito	Vinílico
Sala de Animais	X	X					
Sala de Procedimentos	X	X					
Corredor Descontaminado	X	X					
Corredor Não Descontaminado	X	X					

As áreas e altura dos compartimentos apresentadas nas planilhas são sempre consideradas as mínimas e algumas delas serão determinadas em função do número de trabalhadores / usuários dos espaços, em função do tipo e quantidade de animal criado / mantido ou em função de outras áreas, como é o caso dos corredores descontaminados e não descontaminados.

3.3 Equipamentos

Com as regras de negócio para equipamentos, serão verificados os equipamentos e suas devidas localizações, levando-se em consideração o nível de biossegurança, e se são equipamentos obrigatórios (O) ou simplesmente recomendados (R). Cada ambiente poderá conter, no mínimo, os equipamentos relacionados a ele, dependendo do nível de biossegurança.

Quadro 3 – Exemplo de dados armazenados no banco de dados referentes aos equipamentos obrigatórios ou recomendados para o NBA-3

AMBIENTE	EQUIPAMENTOS NBA-3					
	Autoclave	Autoclave Dupla Porta	Chuveiro	CSB	Lavatório	Torneira com acionament o sem o uso das mãos
Sala de Animais						
Sala de Procedimentos				O		
Corredor Descontaminado					O	O
Corredor Não Descontaminado					O	O

3.4 Conexões

Com as regras para conexões apresentadas, é possível verificar o fluxograma para o projeto de biotério. Isto porque, através do filtro de portas, tem-se a informação de que ambiente para qual ambiente a conexão é estabelecida por cada porta (*porta.FromRoom, porta.ToRoom*) e assim comparada ao banco de dados modelado com estas regras de negócio. Cada ambiente poderá se conectar a outros ambientes ou ao exterior (que pode tratar-se de um ambiente de outro departamento ou ao exterior mesmo), estabelecendo uma relação de proximidade, segundo as restrições modeladas no banco de dados.

Quadro 4 – Exemplo de dados armazenados no banco de dados referentes à restrição de conexão entre os ambientes do Departamento 1

RESTRIÇÃO DE CONEXÃO ENTRE AMBIENTES DEPARTAMENTO 1						
		A	B	C	D	EXT
Sala de Animais	A		X	X		
Sala de Procedimentos	B	X			X	
Corredor Descontaminado	C	X				X 2, 3, 4, 5, 9
Corredor Não Descontaminado	D		X			X 7, 9

4 RESULTADOS

Conforme mencionado, o *plug-in VeR_Arq* irá aparecer na barra de ferramentas do Revit®, em sua versão 2013, após o desenvolvimento do código em C#. Ao selecioná-lo, as opções dos filtros aparecem: Informações do Projeto, Ambientes, Equipamentos e Conexões, conforme apresenta a Figura 4.

Figura 4 – O *plug-in* na barra de ferramentas do Revit® e as opções de filtros para a verificação das informações

Ao selecionar o filtro *Ambientes*, uma nova janela se abre com as informações dos ambientes e dos departamentos existentes no projeto. Estas informações são as mesmas exibidas pela paleta de propriedades do *Revit*®, que aparecem após selecionar o identificador do ambiente no projeto. O filtro é aqui utilizado para que a programação possa enxergar estes dados e compará-los ao banco de dados. Ao selecionar um ambiente ou vários ambientes pelo ID (Figura 5), é possível realizar a verificação da adequação destas informações, pois as mesmas são comparadas às informações cadastradas no banco de dados, segundo as regras de negócio já estabelecidas.

Figura 5 – Filtro *Ambientes*

A Figura 6 é um exemplo da caixa de texto que apresenta a verificação dos requisitos para os ambientes selecionados.

Figura 6 – Verificação de requisitos para os ambientes selecionados

Após fechar esta caixa de texto (janela), aparecerá a mensagem de que um arquivo de texto, contendo estas informações, é criado e salvo no local indicado, conforme a Figura 7.

Figura 7 – Indicação da criação de um arquivo texto contendo as informações da verificação de requisitos realizada

Apesar da criação de um arquivo texto externo ao Revit®, contendo as informações de cada verificação de requisitos realizada, tanto para ambientes, como para equipamentos e fluxograma, é possível, através de outro comando - Relatórios / Verifica Requisitos - obter a verificação completa dos requisitos citados, salvar e/ou imprimir estas informação de forma resumida. Há, portanto, um formulário (Figura 8), contendo todos os itens verificados, com a indicação de conforme (V) ou não conforme (X).

Figura 8 – Formulário integrado - Relatório com todas as verificações realizadas

A interface é uma janela com o título "Relatório". No topo, há um campo de texto rotulado "Nível de Biossegurança:" com uma seta para baixo. Abaixo, há uma seção rotulada "Verificação de Requisitos" que contém uma tabela. A tabela tem sete colunas: "Ambientes", "Área", "Altura", "Material Piso", "Material Parede", "Material Forro", "Equipamentos" e "Fluxograma". A primeira coluna, "Ambientes", está selecionada e destacada em azul. Abaixo da tabela, há uma barra de status com o texto "quarta-feira, 7 de maio de 2014" e um ícone de calendário. No canto inferior direito, há três botões: "Salvar", "Imprimir" e "Sair".

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho, é possível demonstrar que a customização de ferramentas de projeto, neste caso, permitida pela tecnologia BIM e pela API do Revit® (parametrização / modelagem orientada a objetos) pode contribuir fortemente para a melhoria do desempenho do processo de projeto através do aumento da qualidade do projeto e do aumento do fluxo e do controle da informação. Além disso, com esta ferramenta, espera-se evitar possível perda de informações (falhas no intercâmbio do modelo entre os softwares - interoperabilidade), eliminar uma das etapas do processo de projeto (transporte do modelo de um software a outro) e reduzir a necessidade de adquirir / operar outro software no processo de desenvolvimento do projeto.

O uso do aplicativo **VeR_Arq** – ferramenta para verificação de requisitos do projeto de arquitetura – contribui para aumentar o controle nos arranjos de fluxos, em atendimento aos requisitos de biossegurança. Da mesma forma, em atendimento aos mesmos requisitos, é possível verificar a presença dos equipamentos obrigatórios em suas

devidas localizações, e é possível ainda verificar os materiais de acabamento de piso, parede e forro. Esta verificação é realizada de forma simplificada apenas pelo nome do material, como exemplo para demonstração. Todas as demais características podem ser verificadas, aumentando-se os dados a serem filtrados no projeto. Porém, as normas referentes ao desempenho dos materiais não foram exploradas mas podem ser dados de verificação.

A verificação das áreas e alturas dos ambientes poderá contribuir também para otimizar a construção de biotérios já que a verificação é realizada para o valor mínimo das mesmas, abrindo-se a possibilidade de introdução da verificação de seus valores máximos. No aplicativo, esta informação não está armazenada no banco de dados por demandar estudos extras para cada tipo de animal criado / mantido no biotério.

E espera-se que com o desenvolvimento do *plug-in*, outras verificações possam ser programadas e novos bancos de dados sejam modelados tanto para outras verificações em projetos de biotérios, como para outros tipos de programas arquitetônicos, como hospitais e escolas, por exemplo.

REFERÊNCIAS

AUTODESK. **Revit API - Application Programming Interface for Revit**. Disponível em: <<http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=16849339>>. Acesso em 09 out 2013.

BAULDAUF, Juliana Parise; FORMOSO, Carlos Torres; MIRON, Luciana Inês Gomes. **Modelagem de requisitos de clientes de empreendimentos habitacionais de interesse social com o uso do BIM**. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 13, n. 3, p. 177-195, jul./set. 2013.

CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira. **Programa arquitetônico de biotérios**. In: Teixeira P., org. Curso de aperfeiçoamento em biossegurança. Rio de Janeiro: EAD/ENSP: p. 21-42., 2000.

DALLAVALLE, Silvia Inês; CAZARINI, Edson Walmir. **Regras do Negócio, um fator chave de sucesso no processo de desenvolvimento de Sistemas de Informação**. 2000. Disponível em: <<http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENESEP2000>>. Acesso em: 06 mai. 2014.

NIH. National Institutes of Health. **Design Requirements Manual, biomedical laboratories & animal research facilities**. 2003. Disponível em: <<http://orf.od.nih.gov>>. Acesso em: 6 out. 2010.

PESSOA, Maria Cristina T. R; LAPA, Renata Cristina Coutinho; VIEIRA, Valéria Michelin. **Arquitetura e Biossegurança**. In: MOLINARO, E. M.; VALLE, S.; MAJEROWICZ, J. (Org.). Biossegurança em Biotérios. Editora Interciência, Rio de Janeiro, p. 19-33, 2008.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

INFRAESTRUTURA PARA UMA SALA DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS EM BIM: AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE COMUNICAÇÃO E REQUISITOS

ADDOR, Miriam R.A. (1); SANTOS, Eduardo T. (2);

(1) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Tel: 11-3045-0446, miriamaddor@usp.br

(2) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Tel: 11-3091-5284, etoledo@usp.br

RESUMO

Este artigo apresenta uma metodologia para captura e análise do padrão de comunicação entre usuários de uma sala de coordenação de projetos e tem como objetivo o levantamento dos principais requisitos destes usuários durante reuniões de coordenação de projetos. É necessário conhecer e entender quais são as ações comuns que ocorrem durante as reuniões de coordenação de projetos para que se possa definir a infraestrutura adequada para dar suporte às reuniões. Desta forma, vinte e seis reuniões de coordenação de projetos tradicionais foram analisadas. Os resultados indicam que ações de criação de texto e visualização de plantas impressas são as ações mais frequentes executadas pelos participantes mais assíduos das reuniões (coordenador, arquiteto e o proprietário). Com o cruzamento entre as necessidades dos usuários e as capacidades dos equipamentos pode-se concluir, nesta etapa do trabalho, que uma grande tela de projeção interativa pode dar apoio à maior parte das ações requeridas da infraestrutura de uma sala de coordenação de projetos.

Palavras-chave: Espaços Interativos, Reuniões de Coordenação de Projetos, Visualização, Modelagem da Informação da Construção, BIM.

ABSTRACT

This paper reports on a methodology for capturing and analyzing the communication pattern among project participants inside a coordination room and aiming to identify their main requirements during design coordination meetings. Understanding which participant actions ordinarily occur during design coordination meetings is necessary for providing adequate infrastructure supporting them. Accordingly, twenty-six traditional design coordination meetings were analyzed. Results indicated that text creation (note taking) and floor plan visualization are the most frequent actions by the most usual meeting participants (coordinator, architect and owner). By mapping user's needs to devices capabilities, it can be concluded that a large display device, such as an interactive projection screen, may support the majority of actions required from the infrastructure of a coordination meeting room.

Keywords: Interactive Workspaces, Design Coordination Meetings, Visualization, Building Information Modeling, BIM.

1 INTRODUÇÃO

Coordenação de projetos é uma atividade multidisciplinar de suporte ao processo de projeto focada no gerenciamento de questões técnicas e tomada de decisão no projeto (MELHADO et al.,2005). Esta atividade geralmente implica na comunicação entre todos os projetistas, tanto dentro quanto fora das salas de reunião de projetos. Os espaços onde as reuniões de coordenação de projetos ocorrem podem ser físicos ou virtuais (LISTON et al.,2000) e são utilizados para compartilhamento de informações,

para consultas e tomada de decisão sobre as questões dos projetos. Frequentemente, a interface via internet nos projetos diz respeito ao gerenciamento de informações, arquivos e análise de questões de projeto. No entanto, o papel crítico de análise e tomada de decisão, na maioria das vezes, ainda é feito pessoalmente. As pessoas se organizam em espaços físicos para trocar informações e tomar decisões de projeto (LISTON et al., 2000). Este processo de trabalho baseado em papel, ainda utilizado atualmente, poderá não ser eficiente quando aplicado a novos conceitos de trabalho como o da Modelagem da Informação da Construção (BIM - *Buiding Infomation Modeling*). Estudo recém-publicado (MCGRAW-HILL CONSTRUCTION, 2014) mostra que, no Brasil, 40% das empresas do setor de projeto e construção que responderam a pesquisa se encontram em nível médio de implantação de BIM, sendo que 70% destas empresas vem usando BIM de 1 a 2 anos. Esta é uma realidade mundial de avanço neste novo processo de trabalho segundo o relatório da McGraw-Hill. A Modelagem da Informação da Construção é um processo de produção, uso e atualização de um modelo de informações da edificação durante todo o seu ciclo de vida. Esse modelo, além da geometria da construção, contém numerosas informações sobre seus diferentes aspectos, podendo abranger todas as disciplinas envolvidas em um empreendimento (SANTOS, 2012). Segundo a GSA, (GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, 2007) o BIM é “o desenvolvimento e uso de um modelo de dados computacional multi-facetado, para não somente documentar um projeto de edificação, mas também para simular a construção e operação de construções novas ou a reformar. O Modelo da Informação da Construção resultante é uma representação rica em dados, baseada em objetos, inteligente, digital e paramétrica, a partir da qual visões apropriadas para várias necessidades dos usuários podem ser extraídas e analisadas para gerar retroalimentação e melhoria no projeto da edificação”.

Em reuniões de projeto contextualizadas no modelo tradicional de trabalho, as informações são discutidas e as decisões são tomadas sobre projetos impressos a partir de arquivos digitais. Durante uma reunião de coordenação de projetos, a troca de informações pode ocorrer de várias formas: através de anotações escritas em papel, com anotações sobre as plantas impressas, através da elaboração de croquis explicativos, digitando em processadores de texto, visualizando documentos, planilhas, memoriais descritivos e outros tipos de formulários ou documentos. A adoção de processos de projeto em BIM, bem como a crescente complexidade dos projetos e a disponibilidade de novas tecnologias estão levando os usuários a buscar alternativas para o processo de coordenação tradicional e os espaços que o suportam.

Muitos exemplos de salas inovadoras para coordenação de projetos são conhecidos no setor privado e em universidades internacionais. O CIFE (*Center for Integrated Facility Engineering*) na Stanford University (LISTON et al., 2000), A University of British Columbia (GOPARVAR-FARD et al., 2006) e a Penn State University (LEICHT, 2009) são instituições que têm desenvolvido pesquisas neste tema. No entanto, no Brasil não temos ainda exemplos de salas montadas com este foco. Há algumas iniciativas isoladas de coordenação de modelos BIM utilizando-se telas de grandes dimensões, televisões, monitores, *tablets* e PCs. Deve-se levar em consideração que, no Brasil, diferentemente do que ocorre nos EUA, o processo de coordenação e compatibilização dos projetos se dá em uma fase anterior à obra, ou seja, em escritórios de projetos e, para isso, muitas reuniões de coordenação de projeto ocorrem antes da execução da obra.

Este artigo representa parte de um estudo maior que terá como resultado uma dissertação de mestrado. Esta pesquisa objetiva o entendimento das necessidades dos usuários dentro da sala de coordenação de projetos e a proposta de uma infraestrutura

otimizada que atenda a estes requisitos durante a execução de reuniões em processo BIM. Os equipamentos a serem definidos deverão dar suporte a tomada de decisão em projeto e demonstrar que para este novo processo de trabalho necessita-se de uma nova infraestrutura. A metodologia utilizada para a pesquisa tem caráter construtivo (“constructive research”) (OYEGOKE, 2011) e envolve identificação e levantamento das atividades e requisitos dos usuários de salas de coordenação baseadas em papel, definição dos critérios desta comunicação, definição dos equipamentos a serem colocados, proposta de uma sala piloto, resultados do teste desta sala em uso comercial, e avaliação da aplicabilidade da solução. Este artigo está recortado na fase de levantamento das ações dos usuários nas salas e análise dos padrões de comunicação, objetivando o projeto da sala piloto.

2 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO EM REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Para uma melhor avaliação dos requisitos que deem suporte à infraestrutura de uma sala para coordenação baseada em processo BIM, é necessário identificar as atividades de comunicação que ocorrem durante este processo e que possam ser auxiliadas pela tecnologia. De forma semelhante a de pesquisas anteriores (LISTON et al., 2000; GOLPARVAR-FARD et al., 2006) o estudo foi iniciado sobre observação de reuniões baseadas em papel. A hipótese considerada neste estudo é de que as ações básicas de trocas de informações técnicas realizadas durante as reuniões de coordenação de projetos são as mesmas independentemente da tecnologia adotada, já que advêm de necessidades de troca de informações intrínsecas ao projeto em si e não a sua forma de representação. No entanto, deve-se considerar que os grupos estão locados em um ambiente que tem aspectos físicos e sociais envolvidos. Muitas destas características podem fazer a diferença em como os grupos se relacionam e por isso podem alterar o processo de interação (MCGRATH, 1984). A interação do grupo não leva em conta somente o local, mas o que o grupo está fazendo, e por isso a interação do grupo pode ser caracterizada pela tipologia de tarefas que está realizando. Apesar de uma reunião de coordenação de projetos baseada em BIM provavelmente mostrar um padrão diferente de comunicação, a análise sobre as reuniões convencionais de coordenação devem servir de base para a proposta inicial a ser construída e posteriormente refinada com a avaliação da sala em uso. Senescu et al. (2011) monitoraram a comunicação **eletrônica** que ocorre entre equipes de projeto, tanto dentro quanto fora das salas e também a transferência de arquivos que ocorre entre os participantes de um projeto com a intenção de medir a interação entre eles. Leicht (2012) propôs um estudo em que novas abordagens organizacionais facilitam o trabalho conjunto buscando a integração desde as fases mais iniciais do projeto. Estes estudos objetivaram determinar quais profissionais necessitam estar juntos em uma *Big Room*¹ (SENESCU, 2012) para que o trabalho em conjunto possa atingir a meta satisfatoriamente. No entanto, a estratégia destas pesquisas mencionadas monitorou a **interação virtual a distância** entre participantes de um projeto, sendo que no presente estudo estamos interessados na comunicação **face a face, em uma mesma sala**.

Este artigo diz respeito à captura e análise dos padrões de comunicação entre os participantes de uma reunião de coordenação de projetos dentro da sala de reuniões.

¹ *Big Room*, define uma sala grande, geralmente locada em obra, onde a maior parte da equipe de projetistas e construtores trabalham juntos para resolução do projeto. Para isso se utilizam de várias técnicas, tais como BIM e IPD (*Integrated Project Delivery*) (KHANZODE; SENESCU, 2012).

Esta análise indicará os tipos mais importantes e mais frequentes de comunicação e as necessidades a serem atendidas pela infraestrutura da sala de coordenação.

Para análise dos padrões de comunicação nas reuniões de coordenação de projetos, a metodologia utilizada incluiu:

- Preparação de um formulário para registro dos tipos de ações, agentes, documentos e objetivo da comunicação;
- Gravação em vídeo das reuniões de coordenação de projetos (com a permissão prévia de todos os participantes);
- Análise dos vídeos gravados para contagem e registro do número de cada tipo de ação executada por categoria de participante, envolvendo cada classe de documento e meta da comunicação;
- Resumo das ações e análise dos resultados.

3 DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS

Por definição metodológica, somente as ações que necessitam dos recursos da infraestrutura dentro da sala de reunião foram consideradas no levantamento. Assim, por exemplo, “conversar” não foi considerada uma ação relevante neste levantamento. Importante ressaltar que a meta essencial em uma reunião tradicional baseada em papel é a mesma que uma reunião baseada em modelos tridimensionais, ou seja, tomar decisões e resolver as questões dos projetos. Desta forma, somente a forma como a comunicação ocorre poderá ser diferente nas reuniões BIM, sendo que o objeto analisado essencialmente é o mesmo.

Os itens a seguir foram selecionados e assim categorizados para a coleta e análise dos dados:

- **Papel do Agente na reunião:** Coordenador, Assistente de Coordenador, Incorporador, Construtor, Arquiteto, Engenheiro Estrutural, Engenheiro de Instalações, Engenheiro de Ar Condicionado, Consultor de Impermeabilização, Consultor de Hotelaria, Consultor de Aquecimento Solar, Paisagista;
- **Ações:** visualizar, marcar, medir, criar;
- **Destino da comunicação:** para si próprio, para um determinado grupo, para todos;
- **Tipos de Documentos:** texto, planta impressa, CAD 2D, imagens, croquis.

Agente é o participante da reunião que faz a ação ou a comunicação. A comunicação foi analisada considerando-se os papéis desempenhados pelos participantes da reunião. Desta forma, poderá se garantir que os requisitos dos mesmos sejam atendidos. Quando houver um ou mais participantes na reunião com o mesmo papel (por exemplo, dois ou mais arquitetos), suas ações serão aglutinadas na mesma função quando da análise dos dados. A exceção a este caso é quando dois ou mais agentes com o mesmo papel fizerem uma ação para eles mesmos como, por exemplo, ler um texto silenciosamente ou fazer alguma anotação. Neste caso, essas ações simultâneas foram contadas apenas uma vez. Além dos papéis mencionados acima, “grupo” (subconjunto de participantes) e “todos os participantes” também foram listados como possíveis agentes da ação.

Ação é um ato de comunicação realizado por um agente. Por uma questão de simplicidade, ações dirigidas a si mesmo também serão chamadas ações de comunicação. As quatro ações consideradas relevantes para este estudo foram:

- **Visualizar** um documento (texto escrito, uma planta impressa, uma imagem, etc.), apenas para si mesmo ou mostrá-lo aos outros participantes. Esta ação inclui o ato de apontar;
- **Marcar** um documento individual ou compartilhado (um texto, projeto, etc.);
- **Medir** (uma planta, um desenho CAD 2D, etc.) mantendo a leitura para si ou para mostrá-lo a um grupo ou a todos os participantes;
- **Criar** (um texto, um desenho CAD 2D, um esboço, etc.) para si ou para mostrá-lo aos demais participantes.

Destino da comunicação é o destino da ação. Pode ser a si mesmo (como a leitura silenciosa de um texto), um grupo (por exemplo, apontando em uma planta para alguns participantes reunidos em torno dela) ou todos os participantes (como ao mostrar uma imagem na tela de projeção).

E, por fim, os **tipos de documentos** referem-se ao objeto da ação registrada. Pode ser um texto, uma planta impressa, um desenho em CAD 2D, uma imagem ou um esboço. É importante notar que foram analisadas nesta fase somente reuniões convencionais (2D). Desta forma, ações sobre modelos ou animações 4D, comuns em reuniões baseadas em processo BIM, não serão encontradas nos registros apresentados.

Os tipos de documentos se repetem nas ações descritas acima, com exceção de “medir um texto” ou “criar uma planta impressa” que não fazem sentido nesse contexto.

Os dados sobre o empreendimento, data da reunião (gravação em vídeo), fase do projeto e pauta da reunião também foram registrados para posterior análise.

Considerando todos os aspectos mencionados anteriormente, a forma da planilha final criada para o coleta de dados é mostrada na Figura 1.

Figura 1 - Planilha de Coleta de Dados

EMPRESA:										DATA:										FASE:										PAUTA:									
AGENTE:										COORD			INCRP			CONSTRUT			ARQ			ESTRUT			INSTAL			...			N			TODOS			TOTAL		
DESTINO:										O	N	TODOS	O	N	TODOS	O	N	TODOS	O	N	TODOS	O	N	TODOS	O	N	TODOS	...	O	N	TODOS	O	N	TODOS					
VISUALIZAR	TEXTO																																						
	PLANTA IMPRESSA																																						
	CAD 2D																																						
	IMAGEM																																						
	CROQUI																																						
MARCAR	TEXTO																																						
	PLANTA IMPRESSA																																						
	CAD 2D																																						
	IMAGEM																																						
	CROQUI																																						
MEDIR	PLANTA IMPRESSA																																						
	CAD 2D																																						
	IMAGEM																																						
	CROQUI																																						
CRIAR	TEXTO																																						
	CAD 2D																																						
	IMAGEM																																						
	CROQUI																																						
TOTAL																																							

Fonte: Autores

Embora esta seleção de itens tenha sido criada independentemente, muitas das conclusões e recomendações do estudo de Golparvar-Fard et al. (2006) para espaços de trabalho interativos apoiam esta definição:

1. “Tornar a informação compartilhada continuamente acessível a todos os membros do grupo”: reforça a ação de **Vizualizar** e o destino da comunicação para **Todos**;
2. “Dar suporte à anotação que possa ser apagada a partir de uma entrada direta”: valida a ação de **marcar**;
3. “Dar suporte a atividades individuais sem interferir nas atividades de grupo”: justifica as ações de um indivíduo **para si mesmo**;
4. “Dar suporte a atividades de subgrupos”: valida o destino da comunicação para um **grupo de pessoas**;
5. “Disponibilizar meios de expressar informação compartilhada”: como o item 1 acima;
6. “Manter artefatos tradicionais à disposição”: como documentos de **texto** e **plantas impressas**.

4 RESULTADOS

Uma câmera de vídeo e outros dispositivos simples como um Laptop foram usados para gravar as reuniões em vídeo. Juntas, essas gravações ultrapassaram 120 horas de vídeo, capturadas entre março de 2013 e fevereiro de 2014. Usando um tripé, a câmera foi posicionada de modo que todos os participantes e os documentos sobre a mesa de reunião pudessem ser gravados. Todos os representantes das disciplinas participantes da reunião de coordenação estavam presentes em algumas reuniões, mas não em todas elas. Um total de 4.010 ações foi registrado manualmente a partir da análise dos vídeos gravados. Os projetos se encontravam em fases diferentes de acompanhamento, seja *start up*, estudo preliminar ou pré-executivo.

A gravação das reuniões foi classificada de acordo com a fase de desenvolvimento do projeto e o tipo de projeto analisado, conforme mostra a figura 2.

Figura 2 - Fases e Tipologia dos empreendimentos analisados

Fonte: Autores

Os participantes das reuniões foram computados de acordo com o papel que a especialidade representa na reunião (Figura 3) de forma a apoiar futuramente a priorização dos gastos com a infraestrutura para a sala interativa de coordenação.

Figura 3 - Porcentagem de Participação em Reunião por disciplina

Fonte: Autores

A Tabela 1 mostra o número total de ações por tipo de ação e de documentos. Os resultados indicam que as ações podem ser agrupadas em quatro grupos:

- ações de alta frequência (33% - 50%): visualização de planta e criação de texto;
- ações de baixa frequência (3 a 5%): visualizar texto, marcar planta e criação de esboço;
- ações de muito baixa frequência (1 a 2,5%): visualizar desenho 2D CAD, visualizar imagens, marcar texto e medir planta;
- frequências irrelevantes (<1% de todas as ações): todo o resto dos tipos de ações.

Tabela 1 – Número total de ações por tipo, documento e destino nas reuniões.

AÇÃO	DOCUMENTO	O	N	TODOS	AÇÕES	%AÇÕES
VISUALIZAR	TEXTO	151	7	22	180	4,5%
	PLANTA IMPRESSA	513	218	1190	1921	47,9%
	CAD 2D	18	2	36	56	1,4%
	IMAGEM	42	16	24	82	2,0%
	CROQUIS	5	2	4	11	0,3%
	SUBTOTAL	729	245	1276	2250	56,1%
MARCAR	TEXTO	33	0	4	37	0,9%
	PLANTA IMPRESSA	105	3	35	143	3,6%
	CAD 2D	0	0	0	0	0,0%
	IMAGEM	0	0	0	0	0,0%
	CROQUIS	0	0	0	0	0,0%
	SUBTOTAL	138	3	39	180	4,5%
MEDIR	PLANTA IMPRESSA	5	2	39	46	1,1%
	CAD 2D	0	0	4	4	0,1%
	IMAGEM	0	0	0	0	0,0%
	CROQUIS	0	0	0	0	0,0%
	SUBTOTAL	5	2	43	50	1,2%
	TEXTO	1336	39	1	1376	34,3%
CRIAR	CAD 2D	13	0	0	13	0,3%
	IMAGEM	0	0	0	0	0,0%
	CROQUIS	64	7	70	141	3,5%
	SUBTOTAL	1413	46	71	1530	38,2%
TOTAL		2285	296	1429	4010	100%

Fonte: Autores

Os dados individuais de cada especialidade não foram divulgados neste artigo em razão da restrição de espaço.

5 DISCUSSÃO

Observando as ações de alta frequência, os dados apresentados na tabela 1 mostram que para uma reunião de coordenação e projetos baseada em análise sobre papel, as ações mais frequentes são "visualização de planta impressa e "criação de texto". Ao examinar detalhadamente os dados, de acordo com o critério de maior ocorrência de ações, pode-se observar que 73% das ações "visualizar planta" são direcionadas para alguns ou todos os participantes, o que possivelmente implica que um grande dispositivo de exibição gráfica (por exemplo, uma tela de projeção) pode suprir os requisitos desta ação. Uma mesa tátil ou monitor seriam também alternativas para atender a visualização por grupos.

Uma análise similar mostra que a ação de "criar um texto" é realizada 97% das vezes para si mesmo, ou seja, uma pessoa toma notas pessoais ou o assistente de coordenação prepara atas de reuniões (assistentes de coordenação são responsáveis por 53,5% de tais ações). Anotações individuais em geral não precisarão de apoio na sala interativa uma vez que são feitas nos próprios dispositivos pessoais (blocos de notas, *tablets*, etc.) que os agentes trazem para a sala de reunião. Atas de reuniões provavelmente poderão ser substituídas por anotações / **marcações** nos próprios aplicativos BIM onde se registrarão as interferências detectadas e as decisões sobre como e quem será o responsável pela revisão de cada uma delas em projetos baseados em processo BIM. É importante ressaltar que as ações de baixa frequência (3 a 5%) podem não ser representativas estatisticamente, porém devem ser analisadas em sua necessidade. Por exemplo, a criação de um croqui durante a reunião e uma marcação em uma planta impressa são ações de baixa frequência que, no entanto, são essenciais em uma reunião de coordenação de projetos. Em um ambiente interativo, equipamentos que deem suporte a estas ações como, por exemplo, *tablets* ou mesas sensíveis ao toque devem ser considerados.

Quanto à frequência à reunião, o coordenador e seu/sua assistente são, obviamente, os participantes da reunião mais frequentes, seguidas pelo proprietário e arquiteto. Portanto, é importante apoiar as ações mais frequentes por estes quatro papéis. A "visualização de planta impressa" dirigida a todos, é a ação mais frequente pelo coordenador e assistente de coordenação (cerca de 52,4 % de suas ações combinadas, se anotação de texto for excluída). Esta mesma ação é a ação do proprietário mais frequente (39%), bem como do arquiteto (33,5%). Mais uma vez, um grande dispositivo de exibição gráfica pode satisfazer essas necessidades.

A análise dos dados recolhidos não mostrou qualquer diferença significativa no percentual de tipos de ação, quando o estágio da fase de projeto é considerado. Porém, na fase de Estudo Preliminar a porcentagem da ação "criação de texto" (33%) foi maior do que na de Pré-executivo (28%) e a de "visualização planta" foi maior em Pré-Executivo (52%) do que nas reuniões de Estudo Preliminar (45%).

Também não há diferenças relevantes em ações realizadas quanto à tipologia de projeto (residencial, de uso comercial ou misto), embora apenas um projeto comercial tenha sido estudado por enquanto. A única observação é que a visualização de arquivos de CAD 2D foi duas vezes maior nos projetos de uso misto em comparação com os

residenciais. Acredita-se que isso ocorreu devido à maior dimensão dos projetos de uso mistos, tornando mais difícil para trabalhar com documentação impressa, induzindo o uso de plantas eletrônicas.

6 CONCLUSÕES

Neste artigo, foi mostrada uma metodologia de coleta de dados de padrão de comunicação relacionados a reuniões de coordenação de projetos, juntamente com a identificação do formulário utilizado para se obter estes dados.

Análises sobre os dados coletados mostram que as ações de “visualizar plantas impressas” e “criar textos” são as mais frequentes dentro de uma sala de coordenação de projetos baseada em processo de análise sobre papel. As ações executadas pelos participantes das reuniões não são afetadas pela fase do projeto ou a tipologia do mesmo. Os resultados indicam que, para esta fase do trabalho, considerando-se que a análise foi feita sobre reuniões baseadas em análise sobre papel, uma grande tela poderá suprir as necessidades da maioria das ações mais frequentes nestas reuniões de coordenação de projetos, de acordo com o critério de análise sobre a quantidade de ações ocorridas. No entanto, espera-se encontrar um padrão de comunicação um pouco diferente em reuniões de coordenação que utilizem o processo baseado em BIM pois o comportamento dos participantes tende a mudar quando este tipo de tecnologia é introduzida, como foi evidenciado por alguns dos nossos resultados muito preliminares (não reportados neste artigo). Dando continuidade a esta pesquisa, a partir da análise aqui apresentada, deverá se implementar a infraestrutura tecnológica necessária para uma sala de coordenação em processo BIM. Este ambiente será montado a fim de se realizar uma nova captura de dados e análise semelhantes. A partir destes achados poderá se confirmar se há realmente uma mudança de padrão de comunicação e como seria esta mudança. Isso permitirá ajustar os requisitos de infraestrutura para salas de reuniões de coordenação em BIM.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Pedro Henrique Pedrosa Torres por sua colaboração na coleta dos dados, à *FINEP- Financiadora de Estudos e Projetos* e ao *CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico* por financiarem parte desta pesquisa e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION-GSA. **GSA BIM Guide series 01: BIM guide overview-** version 0.60. Washington: General Administration Services, 2007. Disponível em: <<http://www.gsa.gov/portal/content/102276>>. Acesso em: 07 mar. 2013.

GOLPARVAR-FARD, M.; STAUB-FRENCH, S.; PO, B.; TORY, M. Requirements of a mobile interactive workspace for design development and coordination. IN: JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND DECISION MAKING IN CIVIL & BUILDING ENGINEERING. 11. **Proceedings of...** Montreal: ASCE, 2006. p.3587-3596. Disponível em: <http://manigolparvar.com/conferencepapers/golparvarfardetal_2006_ASCE_ICCEBEXI.PDF>. ACESSO EM: 21 OUT. 2012.

LEICHT, R. M. **A framework for planning effective collaboration using interactive workspaces.** 2009. Ph.D. Thesis (Architectural Engineering), Pennsylvania State University, 2009. 260p.

LEICHT, R. M. ; MESSNER, J.I.; POERSCHKE,U. Developing Interactive Workspaces That Impact Communication and Task Performance When Using Virtual Prototypes. **Journal of Computing in Civil Engineering**, n.28(2), p.191-201, Agosto 2012.

LISTON, K.; FISHER, M.; KUNZ, J. Requirements and Benefits of Interactive Information Workspaces in Construction. In: INTERNATIONAL CONFERENCE AND COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, 8., **Proceedings of...**, Stanford University, 2000. Disponível em: <<http://www.stanford.edu/group/4D/workspace/papers/ASCE2000-RequirementsKL.pdf>>. Acesso em: 12 out. 2012.

McGRATH, J.E. Chapter Five: A Typology of Tasks. In: _____. **Groups: Interaction and Performance.** NJ: IPB Books Prentice Hall; Englewood Cliffs, 1984.cap 5, p. 53-66.

McGRAW-HILL CONSTRUCTION **The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets: How Contractors Around the World Are Driving Innovation With Building Information Modeling.** SmartMarket Report. 2014.

MELHADO, S.B. (Coordenador) et al. **Coordenação de projetos de edificações.** São Paulo. O Nome da Rosa, 2005. 120p.

OYEGOKE, A.S.; KIIRAS, J. Development and Application of the Specialist Task Organization Procurement Approach. **Journal of Management Engineering**, Reston, VA,n.25, p. 131-142, julho 2009.

SANTOS, E. T. BIM Building Information Modeling: um salto para a modernidade na Tecnologia da Informação aplicada à Construção Civil. In: PRATINI, E.F.;SILVA JUNIOR, E.A. **Criação, representação e visualização digitais: tecnologias digitais de criação, representação e visualização no processo de projeto.** 1ed. Brasília: Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, 2012, p. 25-62.

SENESCU, R. R. **Design Process Communication Methology.** Ph.D. Thesis (Civil and Environmental Engineering), Stanford University, 2011. 152 p.

SENESCU, R., HAYMAKER, J. AND FISHER, M. **Design Process Communication Methodology: Improving the Efficiency and Effectiveness of Collaboration, Sharing, and Understanding.** Stanford: CIFE- Center for Integrated Facility Engineering, 2011.Technical Report # TR197, 2011.

KHANZODE, A.; SENESCU, R. Making the Integrated Big Room Better. **DPR Review.** Fall/Winter, 2012. Disponível em: <<http://www.dpr.com/assets/docs/Big-Room-Whitepaper.pdf>>. Acesso em 05 mai. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AMBIENTE DE IMERSÃO COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO À PERCEPÇÃO DO ESPAÇO VIRTUAL

PAES, Daniel Carneiro (1); ARANTES, Eduardo Marques (2)

(1) UFMG, danielcpaes@gmail.com, (2) UFMG, (31) 3409 1956, arantes@demc.ufmg.br

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de apresentar a pesquisa de mestrado em desenvolvimento referente à avaliação da capacidade de um Ambiente de Imersão em oferecer melhor percepção sobre um ambiente virtual, sabendo-se que este fator contribui para o desenvolvimento de soluções mais integradas no processo de projeto. O método adotado define-se como qualitativo e exploratório e procura comparar o nível de percepção sobre o ambiente entre duas situações: utilizando-se Realidade Virtual não Imersiva (RVnI) e Realidade Virtual Imersiva (RVI). A tecnologia utilizada na pesquisa para o caso do ambiente de Realidade Virtual não Imersiva é constituída de uma estação de trabalho convencional. Para o caso do ambiente de Realidade Virtual Imersiva foi utilizado o Ambiente de Imersão da Escola de Arquitetura e Design da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), denominado AIVITS. O procedimento de coleta de dados se baseou na submissão de Questionários de Verificação de Percepção. Espera-se que a partir da comparação entre as respostas coletadas, seja possível identificar as diferenças de percepção entre os modelos virtuais e suas relações com os diferentes perfis de participantes. Defende-se a hipótese de que o Ambiente de Imersão favorece uma melhor percepção do ambiente virtual em relação ao ambiente não imersivo, ainda que exista uma variação desse nível de percepção em função do perfil do usuário. Este artigo apresenta resultados parciais da comparação entre os níveis de percepção oferecidos por cada uma das tecnologias e conclui que o Ambiente de Imersão oferece melhor percepção do ambiente virtual.

Palavras-chave: realidade virtual, ambientes de imersão, processo de concepção, percepção.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to present the ongoing master degree research related to the verification of the capacity of an Immersive Environment to provide better perception of a virtual environment, knowing that this factor contributes to the development of more integrated solutions in the design process. The used method is defined as qualitative and exploratory. It compares the level of perception of the environment between two situations: using non-Immersive Virtual Reality (nIVR) and Immersive Virtual Reality (IVR). The technology used for non-Immersive Virtual Reality consists of a conventional workstation. For Immersive Virtual Reality it was used the Immersive Environment of the School of Architecture and Design at Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), named AIVITS. The procedure for data collection was based on the submission of Perception Verification Questionnaires. It is expected that from the comparison between the responses to the questionnaires, it will be possible to identify differences of perception between the virtual models and their relations with the different participants profiles. The defended hypothesis is that the Immersive Environment offers better perception of the virtual environment compared to the non-immersive environment, although there could be variations in this level of perception depending on the user profile. This paper presents partial results from the comparison between levels of perception offered by each technology and concludes that the Immersive Environment offers better perception of the virtual environment.

Keywords: virtual reality, immersive environments, design process, perception.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Sampaio, Henriques e Martins (2010), a representação virtual tridimensional supera o desenho bidimensional devido ao seu aspecto interativo e contribui positivamente para uma melhor compreensão da configuração espacial e estrutural do ambiente representado e para o suporte à tomada de decisões, baseadas em comparações visuais das soluções de projeto. No processo de concepção de projetos, a adoção de representações que se aproximem ao máximo da experiência existencial-espacial é de fundamental importância para que sejam projetados espaços que de fato corresponderão técnica, funcional e simbolicamente ao uso destinado (MALARD; RHODES; ROBERTS, 1997).

A escassez de estudos sobre as aplicações da Realidade Virtual – em especial da Realidade Virtual Imersiva – no processo de projeto da indústria da construção civil evidencia a necessidade de mais investigações. Faz-se necessária uma avaliação sistemática sobre as possíveis formas de contribuição dessa tecnologia para a atividade de projeção, identificando aspectos a serem trabalhados para sua adequação às demandas da indústria (MALARD; RHODES; ROBERTS, 1997; RUSCHEL; HARRIS; BERNARDI, 2011).

Nesse contexto, esta pesquisa se ocupa em investigar a capacidade do Ambiente de Imersão Virtual de Tecnologia Simplificada (AIVITS) da Escola de Arquitetura e Design da UFMG em oferecer melhor compreensão sobre representações virtuais tridimensionais. Tal compreensão/percepção é necessária ao longo de todo o processo de concepção de projetos de edifícios, mais especificamente, nos momentos de realização da análise crítica distribuídos ao longo da projeção (ROMANO, 2006; SILVA; NOVAES, 2008), quando os projetistas submetem seus projetos à própria avaliação e à de terceiros através de representações computacionais.

A Figura 1 reproduz o gráfico das fases do processo de projeto de edificações de autoria de Romano (2006) e apresenta sequencialmente cada uma das etapas de elaboração do projeto, contidas na macrofase da projeção. Nesta figura é assinalada (em contorno vermelho) a macrofase à qual se aplica esta pesquisa. Segundo a autora, ao final de cada etapa acontece uma avaliação do resultado obtido (análise crítica do projeto em andamento) que autoriza a passagem para a fase seguinte.

Figura 1 – A projeção no processo de projeto de edificações.

Fonte: Adaptado de Romano (2006).

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 O processo de concepção

A projeção do espaço é fruto do pensamento construído através de representações. Representação arquitetônica (como ato de investigação) significa produzir conhecimento, um processo cognitivo. Representação é o “desenho” como linguagem de mediação de conhecimento no processo de projeto que, de forma dinâmica, estabelece relações, testa e experimenta (LACOMBE, 2007). No processo de concepção de um edifício, ele não é projetado, mas “conhecido”. Processo este, que envolve etapas com níveis diferentes de detalhamento sobre a descrição do objeto: do escopo ao projeto executivo, por exemplo. O processo de projeto de um edifício é, portanto, o ato de se aprofundar no conhecimento desse objeto, identificando, caracterizando e representando seus componentes (ALVARENGA, 2003; FLORIO, 2011; MALARD, 2004).

No entanto, o pensamento dedicado ao ato da concepção não deveria se submeter às limitações dos códigos do desenho arquitetônico bidimensional, pois esse não é capaz de conter toda a complexidade da arquitetura como também as possibilidades de soluções (LACOMBE, 2007). Ademais, Souza, Amorim e Lyrio (2009) afirmam que a representação tridimensional é capaz de não restringir a compreensão do projeto apenas àqueles que conhecem as simbologias do desenho arquitetônico.

2.2 A Realidade Virtual

De acordo com Zevi (1978), a percepção do espaço arquitetônico não se esgota nas três dimensões, sendo a variável tempo responsável pela existência de uma quarta dimensão, que surge pelo deslocamento do observador ao ocupar sucessivos e diferentes pontos de vista. Nesse sentido, a realidade virtual (RV) é uma tecnologia que permite ao usuário explorar e manipular ambientes virtuais tridimensionais em tempo real (SAMPAIO; HENRIQUES; MARTINS, 2010). Para Adams (1995), a realidade virtual é uma simulação espaço-temporal, ou “quadridimensional”: uma animação tridimensional apresentada em um contexto interativo, em tempo real.

Segundo Steuer (1992), o conceito de realidade virtual é frequentemente reduzido à ideia de um conjunto de equipamentos, dispositivos e hardwares, não se considerando o caráter “experimental” da tecnologia. O autor parte do conceito de “presença” para formular uma definição mais precisa sobre realidade virtual. Segundo ele, a presença pode ser considerada a “percepção do ambiente mediada por processos mentais”. O termo “telepresença” será utilizado para descrever tal percepção quando auxiliada por uma tecnologia de comunicação (mídia): telepresença é a experiência de presença em um ambiente através de um meio de comunicação. Por conseguinte, realidade virtual seria “toda e qualquer experiência de telepresença”. Tal definição transfere o termo realidade virtual da ideia de um conjunto específico de hardware para a ideia de percepções de um indivíduo (STEUER, 1992).

2.3 A Realidade Virtual Imersiva e os Ambientes de Imersão

A natureza da experiência humana em ambientes virtuais se relaciona com a definição de presença do indivíduo nesses espaços. Quando um modelo tridimensional é apresentado em um monitor convencional a visão binocular humana – capaz de identificar profundidades – informa que o objeto visualizado se trata de uma imagem plana. A noção de profundidade ocorre quando no espaço tridimensional os objetos aparecem e desaparecem uns dos outros ao movimento do observador. A projeção de imagens estereoscópicas sobre grandes telas panorâmicas é capaz de produzir a

ilusão de superfícies em profundidade em um modelo tridimensional. Perceber a si mesmo inserido no ambiente é a raiz da sensação ou senso de presença em ambientes de imersão (WANN; MON-WILLIAMS, 1996).

A diferença mais evidente entre a forma imersiva da realidade virtual e as formas não imersivas é exatamente o grau de imersão oferecido pelo funcionamento concomitante de softwares e hardwares em cada uma das plataformas. Por sua vez, o grau de imersão pode ser determinado pela intensidade da sensação de imersão ou senso de presença em um ambiente de realidade virtual. Nesse contexto, pelo uso de aplicativos e equipamentos sofisticados, as plataformas de realidade virtual imersiva (Ambientes de Imersão ou, do inglês, *Immersive Environments*) são capazes de oferecer ao usuário simulações mais fiéis à sua experiência no mundo físico, mais intensas em termos de sensação de imersão. Em suma, a realidade virtual, por definição, considera a sensação de presença, ao passo que a realidade virtual imersiva procura intensificar esta sensação, incrementando a experiência espaço-temporal do usuário (BERTOL, 1997; FREITAS; RUSCHEL, 2010; MALARD, 2004).

Sistemas imersivos de realidade virtual baseados em projeções (*projection-based systems*), como a CAVETM (*Cave Automatic Virtual Environment*), permitem que o usuário participe diretamente na cena gerada por computador, através de uma experiência completamente imersiva, com exploração do ambiente pelo movimento da cabeça, navegação pelo caminhar e manipulação dos objetos virtuais por gestos das mãos e dedos (CRUZ-NEIRA, 1996). As CAVEs ainda são sistemas de custo muito elevado e portanto, restritos a poucos grupos de pesquisa ou segmentos industriais. Poucos anos após o surgimento da primeira CAVE, ambientes de imersão de baixo custo ou de tecnologia simplificada começaram a ser desenvolvidos. Esses sistemas empregam tecnologias e componentes de hardware de menor custo e já disponíveis no mercado e exigem habilidades computacionais menos avançadas para serem operados, tornando-se acessíveis a uma variedade maior de usuários (KALISPERIS et al., 2002).

3 MÉTODO

O método de pesquisa adotado neste trabalho define-se como qualitativo e exploratório. Procura realizar uma comparação qualitativa do nível de percepção sobre o objeto representado virtualmente entre duas situações: utilizando-se infraestrutura para Realidade Virtual não Imersiva (RVnI) e para Realidade Virtual Imersiva (RVI).

A tecnologia utilizada na pesquisa para o caso do ambiente de Realidade Virtual não Imersiva é constituída de uma estação de trabalho convencional composta por um computador de alto desempenho, monitor LCD, teclado e mouse. Para o caso do ambiente de Realidade Virtual Imersiva foi utilizado o AIVITS, Ambiente de Imersão Virtual de Tecnologia Simplificada da Escola de Arquitetura e Design da UFMG, composto pelo mesmo computador de alto desempenho citado anteriormente, três módulos de projeção idênticos equipados com um projetor estereoscópico e um espelho cada, uma grande tela panorâmica de tecido sintético com dimensões de 1,70m de altura por 6,81m de largura, óculos de estereoscopia passiva (filtro simples), teclado e mouse. Os aspectos técnicos referentes aos softwares, hardwares e demais equipamentos do AIVITS se basearam nas configurações do Laboratório de Ambientes de Imersão (*Immersive Environments Lab*) da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos (KALISPERIS et al., 2002).

O procedimento de coleta de dados se baseou na submissão dos Questionários de Verificação de Percepção (QVP) e do Questionário de Caracterização do Perfil do

Participante (QCPP), ambos baseados sobre aqueles desenvolvidos e utilizados por Oliveira (2003) e Fracaroli (2006).

O procedimento experimental foi realizado nas seguintes etapas:

1. Definição do ambiente de estudo;
2. Desenvolvimento das maquetes/ambientes virtuais;
3. Elaboração dos questionários (QCPP e QVPs);
4. Ensaio do experimento;
5. Definição e caracterização dos participantes, utilizando-se o QCPP;
6. Apresentação da animação a cada um dos participantes em RV não Imersiva e aplicação concomitante do QVP RVnI;
7. Apresentação da animação a cada um dos participantes em RVI e aplicação concomitante do QVP RVI;
8. Visita do participante ao ambiente físico e aplicação concomitante do QVP AF;
9. Análise dos dados coletados.

Na primeira etapa, estabeleceu-se como ambiente de estudo o hall de acesso do edifício da EAD-UFMG. Na etapa 2, os alunos bolsistas de extensão universitária do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade confeccionaram as maquetes virtuais para cada plataforma, RV não Imersiva e RVI. A partir de desenhos técnicos do projeto de reforma do edifício foi elaborada uma maquete virtual do ambiente utilizando-se o software Sketch Up Pro (versão 8.0.3117), para os testes com RV não Imersiva. A maquete foi então exportada em extensão .3ds e importada por outro software, o Unity (versão 4.0.1F2). Neste software foi possível criar uma maquete em formato estereoscópico que serviria posteriormente para os testes com RVI. Optou-se neste trabalho pelo desenvolvimento de animações do tipo exploratória e simplificada. A realidade virtual exploratória é aquela em que o usuário pode explorar o ambiente virtual definindo seu próprio percurso, detendo-se nos pontos que desejar e focalizando a cena que lhe convier. O termo “simplificada” diz respeito ao grau de realismo da animação, que neste caso não possui recursos de *rendering* como luz, sombra e texturas em relevo. Tem-se portanto a criação de dois ambientes de realidade virtual:

1. Ambiente de Realidade Virtual não Imersiva Exploratória Simplificada (estação de trabalho convencional);
2. Ambiente de Realidade Virtual Imersiva Exploratória Simplificada (AIVITS).

Na etapa 3 foram elaborados os questionários de Caracterização do Perfil do Participante (QCPP) e de Verificação de Percepção (QVP). Neste trabalho, os QVPs são compostos apenas por perguntas objetivas que tiveram como base os aspectos físicos do ambiente em estudo (dimensões, formas, disposição no espaço, etc.), num total de sete questões que se repetem em cada um dos três QVPs (RVnI, RVI e AF). Evitou-se a inclusão de questões subjetivas aos QVPs após a constatação na bibliografia de que este tipo de questão poderia conduzir a dados de baixa relevância ou a conclusões inconsistentes, no presente trabalho especificamente. A ordem das questões entre os três QVPs foi alterada com o objetivo de se evitar que o participante, enquanto respondia ao QVP no segundo ou terceiro ambiente, se lembrasse da resposta que havia dado no QVP anterior. Em suma, o conteúdo dos QVPs é o mesmo nas três situações, variando-se apenas a ordem de suas questões. Para exemplificar o caráter e a estrutura das questões

e das alternativas de respostas dos QVPs, uma delas é reproduzida a seguir: “A distância máxima entre o piso e o teto do ambiente é de: a) até 4 metros; b) até 6 metros; c) até 8 metros; d) até 10 metros; e) até 12 metros; f) não consigo avaliar”.

Os critérios definidos para a composição da amostra dessa pesquisa foram: idade mínima de 18 anos e nível mínimo de escolaridade igual ou superior a 1º grau completo. Procurou-se convidar determinados perfis de participantes, tais como: profissionais da construção civil (arquitetos e engenheiros), engenheiros de outras áreas envolvidos com atividades de projeto, estudantes de arquitetura ou engenharias e leigos.

As etapas 5, 6, 7 e 8 dizem respeito aos procedimentos de coleta de dados e foram realizadas no Laboratório Radamés e no hall de acesso do edifício da EAD-UFGM, nesta ordem, com cada um dos participantes. Após breve treinamento sobre como utilizar o mouse e o teclado para exploração dos ambientes virtuais, o participante foi apresentado às duas animações – primeiro à animação não imersiva, depois à animação imersiva. O participante explorava cada um dos ambientes virtuais até que respondesse a todas as questões do QVP (RVnI e RVI). O tempo utilizado nestas tarefas foi registrado. Da mesma forma, cada participante visitava o ambiente físico e respondia ao QVP AF, com registro do tempo novamente. A Figura 2 apresenta momentos do procedimento de coleta de dados enquanto um participante assistia à animação em realidade virtual não imersiva (à esquerda) e em seguida à animação em realidade virtual imersiva (à direita) com o uso dos óculos de estereoscopia passiva.

Figura 2 – Participante assistindo à animação em RVnI (esq.) e em RVI (dir.).

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na etapa 9 – em andamento – é realizada a comparação entre as respostas obtidas sobre a percepção dos ambientes virtuais, com as respostas obtidas sobre a percepção do ambiente físico. Não se espera que o participante seja preciso na percepção do ambiente físico, ou seja, que ele consiga por exemplo, dizer qual é a verdadeira altura do pé-direito (primeira questão do QVP). O objetivo é comparar o que ele percebe sobre o pé-direito ao visitar o ambiente físico com o que ele percebe sobre o pé-direito ao visitar os ambientes virtuais.

Essa comparação foi realizada da seguinte forma: a resposta a uma determinada questão do QVP aplicado em um dos ambientes virtuais (RVnI ou RVI) foi comparada com a resposta à mesma questão quando aplicada na visita ao ambiente físico (AF), através de uma escala de valores numéricos atribuídos a cada uma das possíveis respostas de cada questão, apresentada no Quadro 1 (FRACAROLI, 2006).

Quadro 1 – Escala de valores numéricos das respostas das questões do QVP.

Resposta	Valor numérico
a)	1
b)	2
c)	3
d)	4
e)	5
f)	sem valor

Fonte: Elaborado pelos autores.

Subtraindo-se o valor numérico da resposta à uma determinada questão aplicada na visita ao ambiente virtual do valor numérico da resposta à mesma questão aplicada na visita ao ambiente físico, obtém-se o nível de semelhança entre as percepções nas diferentes situações, como apresentado no Quadro 2, doravante denominado Índice de Manutenção da Percepção – IMP (OLIVEIRA, 2003). Quanto mais próximo de zero for o IMP, maior é o nível de semelhança entre as percepções. Considera-se que a tecnologia de realidade virtual – RV não Imersiva ou RVI – que obtiver um número maior de resultados mais próximos de zero ou nulos, é aquela que oferece a percepção sobre o ambiente virtual mais semelhante à percepção sobre o mesmo ambiente em seu formato físico. Em outras palavras, é a tecnologia que oferece a experiência mais próxima da experiência “real”.

Quadro 2 – Exemplo de cálculo do Índice de Manutenção da Percepção (IMP).

Participante nº X				
Questão do QVP	Valor numérico da resposta escolhida		Diferença (AV) – (AF)	IMP (módulo da diferença)
	Ambiente Virtual (AV)	Ambiente Físico (AF)		
1	2	5	$2 - 5 = -3$	3
2	4	3	$4 - 3 = 1$	1
3	3	1	$3 - 1 = 2$	2
4	5	5	$5 - 5 = 0$	0
5	1	2	$1 - 2 = -1$	1

Fonte: Elaborado pelos autores.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise inicial dos dados demonstra ganhos significativos na percepção do ambiente virtual com o uso do Ambiente de Imersão (RVI). Verificou-se que para 53% do total de participantes até o momento de submissão deste artigo, a RVI proporcionou melhor percepção do ambiente virtual em relação à RVnI (estação de trabalho convencional). Para 37% dos participantes ocorreu o contrário: a RVnI proporcionou melhor percepção do ambiente virtual. Para 10% dos participantes as duas tecnologias ofereceram a mesma qualidade de percepção sobre o ambiente virtual. Uma análise inicial mostra que o perfil dos participantes em cada um destes três grupos é bastante similar, não havendo discrepâncias significativas em relação à idade, sexo, nível de escolaridade e até mesmo

profissão entre estes grupos. Até o momento de submissão deste artigo, a pesquisa contou com a participação de 19 pessoas, entre profissionais da construção civil (arquitetos e engenheiros), engenheiros de outras áreas envolvidos com atividades de projeto, estudantes de arquitetura ou engenharia civil e leigos.

Como discutido anteriormente, cada uma das sete questões é respondida em três situações (RVnI, RVI e AF). São obtidos sete IMPs referentes à comparação RVnI x AF e outros sete referentes à comparação RVI x AF, por participante. Dentre todos os Índices de Manutenção da Percepção analisados para a relação RVnI x AF (7 IMPs x 19 participantes) 61% foram iguais a zero (nulos), sendo 39% diferentes de zero (não nulos). Para a relação RVI x AF, 74% foram nulos e 26% não nulos. A diferença das porcentagens de IMPs nulos entre as duas tecnologias (RVI e RVnI), é de 13% ($74\% - 61\% = 13\%$), como mostra a Figura 3 a seguir. Realizando-se o teste de proporção entre as duas amostras de IMPs nulos e não nulos ($61\% / 39\%$ para RVnI e $74\% / 26\%$ para RVI) é possível afirmar, com 95% de confiança (significância de 0,05), que a diferença de 13% é significativa ($p.\text{valor} = 0,036$).

Figura 3 – Gráfico comparativo dos IMPs nulos e não nulos entre RVnI e RVI.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5 CONCLUSÕES

A diferença significativa de IMPs nulos entre as duas tecnologias é suficiente para se concluir que utilizando-se o Ambiente de Imersão (Realidade Virtual Imersiva), obtém-se uma melhor percepção do ambiente virtual em comparação com a percepção obtida com o uso de uma estação de trabalho convencional (Realidade Virtual não Imersiva).

O Ambiente de Imersão pode contribuir para a otimização do processo de projeto, dependendo do nível de conhecimento dos profissionais envolvidos e da forma de introdução dessa tecnologia no processo. A imersão permite ao projetista perceber e experimentar relações formais e espaciais do edifício impossíveis de serem verificadas através da realidade virtual não imersiva. Este fator contribui para o desenvolvimento de soluções de projeto melhores e mais integradas, pois contribui para um conhecimento maior ou mais “verdadeiro” do edifício sob projeção, por todos os agentes envolvidos.

Este trabalho limitou-se em avaliar a capacidade de um ambiente de imersão em auxiliar a percepção dos usuários sobre um ambiente virtual. Sugere-se que estudos futuros nesta área procedam à investigação sobre a introdução de ambientes de imersão no processo de concepção de projetos de edifícios. O potencial de comunicação e

integração de conhecimentos dessa tecnologia requisita a revisão dos modelos tradicionais de gestão do processo de projeto em vigência na indústria da construção civil.

O procedimento de coleta e análise dos dados dessa pesquisa ainda está em andamento. Procura-se aumentar o número de participantes da amostra bem como estabelecer outros cruzamentos de dados a fim de extrair-lhes informações mais consistentes que sustentem as conclusões iniciais, ou ainda, que alterem a percepção sobre o que foi observado até o momento neste experimento.

AGRADECIMENTOS

Aos professores do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura e Design da UFMG: José dos Santos Cabral Filho, Ana Paula Baltazar dos Santos, Cristiano Cezarino e Mateus Pontes. Aos alunos bolsistas do Projeto AIVITS. À professora Regina Coeli Ruschel da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP. Ao corpo docente do PPGCC da Escola de Engenharia da UFMG. Ao CNPq e à CAPES, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- ADAMS, L. **Visualização e Realidade Virtual**. São Paulo: Makron Books, 1995.
- ALVARENGA, L. Representação do conhecimento na perspectiva da ciência da informação em tempo e espaço digitais. **Encontros Bibli – Revista Eletrônica de Ciência da Informação**, n. 15, Florianópolis, 2003.
- BERTOL, D. **Designing Digital Space: An Architect's Guide To Virtual Reality**. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997.
- CRUZ-NEIRA, C. **Immersed in science and engineering: Projection technology for high-performance virtual reality environments**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL REALITY AND TELEXISTENCE (ICAT), 1996. p. 77-81.
- FLORIO, W. Análise do processo de projeto sob a teoria cognitiva: sete dificuldades no atelier. **Arquiteturarevista**, v. 7, n. 2, p. 161-171, São Leopoldo, jul./dez. 2011.
- FRACAROLI, F. **Um estudo de percepção em ambiente simulado com realidade virtual exploratória**. 2006. 127f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- FREITAS, M., RUSCHEL, R. Aplicação de realidade virtual e aumentada em arquitetura. **Arquiteturarevista**, v. 6, n. 2, p. 127-135, São Leopoldo, jul./dez. 2010.
- KALISPERIS, L., OTTO, G., MURAMOTO, K., GUNDRUM, J., MASTERS, R., ORLAND, B. **An Affordable Immersive Environment in Beginning Design Studio Education**. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTER AIDED DESIGN IN ARCHITECTURE (ACADIA), 2002, Pomona, CA. Anais... Pomona, 2002. p. 47-54.
- LACOMBE, O. O projeto como descoberta. **Vitruvius**, jun. 2007. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.085/239>>. Acesso em: 19 out. 2013.
- MALARD, M. L., RHODES, P. J., ROBERTS, S. E. O Processo de Projeto e o Computador: realidades que interagem virtualmente. **Revista de Arquitetura e Urbanismo**, v. 1, n. 1, p. 25-37, Florianópolis, 1997.
- MALARD, M. L. A lógica do pensamento arquitetônico. **EVA – Estúdio Virtual de Arquitetura**, 2004. Disponível em: <<http://www.arq.ufmg.br/eva/textos.htm>>. Acesso em: 29 out. 2013.

- OLIVEIRA, A. A. S. **Utilização da Animação Computacional na Verificação do Programa Arquitetônico de Necessidades**. 2003. 154f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- ROMANO, F. Modelo de referência para o gerenciamento do processo de projeto integrado de edificações. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, v. 1, n. 1, p. 23-46, nov. 2006.
- RUSCHEL, R., HARRIS, A., BERNARDI, N. Tecnologia e multidisciplinaridade inovando o ensino de arquitetura e engenharia. **Revista FAAC**, v. 1, n. 1, p. 21-34, Bauru, mar./set. 2011.
- SAMPAIO, A. Z., HENRIQUES, P. G., MARTINS, O. P. Virtual Reality Technology Used in Civil Engineering. **The Open Virtual Reality Journal**, v. 2, p. 18-25, 2010.
- SILVA, M., NOVAES, C. A coordenação de projetos de edificações: estudos de caso. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, v. 3, n. 1, p. 44-78, maio 2008.
- SOUZA, L., AMORIM, S., LYRIO, A. Impactos do uso do BIM em escritórios de arquitetura: oportunidades no mercado imobiliário. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, v. 4, n. 2, p. 26-53, nov. 2009.
- STEUER, J. Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. **Journal of Communication**, v. 42, n. 4, p. 73-93, 1992.
- WANN, J., MON-WILLIAMS, M. What does virtual reality NEED?: human factors issues in the design of three-dimensional computer environments. **International Journal of Human-Computer Studies**, v. 44, n. 6, p. 829-847, 1996.
- ZEVI, B. **Saber ver a arquitetura**. Trad. Maria Isabel Gaspar e Gaëtan Martins de Oliveira. São Paulo: Martins Fontes, 1978.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA FINS DE ACESSIBILIDADE EM AMBIENTE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

DIAS, Miriam Carla do Nascimento (1); CASTAÑÓN, José Alberto Barroso (2)

(1) UFJF, (32) 8847-8011, e-mail: arquitetamiriamdias@gmail.com (2) UFJF,

e-mail: castanon@terra.com.br

RESUMO

Há tempos, o desenvolvimento tecnológico vem influenciando as formas de se ver, pensar e vivenciar a arquitetura. Cada inovação, independente de sua área técnica, traz conectada a si uma reestruturação das técnicas construtivas e consequentemente da paisagem. Todo aprimoramento tecnológico possui a finalidade de melhorar a condição da vida humana, intervindo diretamente na eficácia e na eficiência da execução de suas atividades cotidianas. A humanidade tem presenciado o surgimento das novas técnicas de representação gráfica em ambiente virtual e o desenvolvimento de softwares cada vez mais potentes e dinâmicos. Os hardwares tiveram que acompanhar todo esse desenvolvimento e o surgimento dos modelos sem fio permitiu que o escritório pudesse estar em qualquer lugar, e parte destes hardwares foi transformado em dispositivos móveis como celulares e tablets, já considerados como importantes instrumentos de trabalho na construção civil. Diante deste contexto, esta pesquisa, objetiva efetivar o uso de dispositivos móveis para facilitar a acessibilidade dentro dos padrões de acesso universal, tendo como ferramenta a criação de um protótipo de aplicativo mobile utilizando tecnologia de geolocalização, baseado em estudos de implantação de acessibilidade em ambiente de ensino universitário, obtidos através de pesquisa bibliográfica. Usando como recorte espacial o anel viário do Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, a metodologia utilizada para coleta de informações para criação de um banco de dados incluiu mapeamento por geolocalização (GPS) e endereçamento do local, cadastramento das condições ambientais existentes, classificação das rotas externas de passagem entre as edificações e criação de uma simbologia representativa dos elementos urbanos existentes voltados para acessibilidade, mobilidade e inclusão, fornecendo condições para que os usuários do Campus Universitário, sejam eles pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, estrangeiros ou visitantes, tenham iguais condições de localizar os prédios, os acessos, os equipamentos urbanos e as melhores rotas para seu destino.

Palavras-chave: Mapeamento por geolocalização, endereçamento, acessibilidade.

ABSTRACT

There are times, technological development has influenced the ways of seeing, thinking and experiencing architecture. Every innovation, regardless of its technical area, connected to each other brings a restructuring of construction techniques and consequently the landscape. Every technological improvement has the purpose of improving the condition of human life, directly intervening in the effectiveness and efficiency of the execution of their daily activities. Humanity has witnessed the emergence of new techniques of graphic representation in the virtual environment and the development of increasingly powerful and dynamic software. The hardware had to follow all of this development and the emergence of wireless models allowed the office could be anywhere, and part of this hardware was transformed into mobile devices like phones and tablets, already regarded as important tools for construction labor. Given this context, this research aims to accomplish the use of mobile devices to facilitate accessibility within the standards of universal access, taking as a tool to create a prototype of a mobile application using geolocation technology, based on studies of implantation at room accessibility university education, obtained through literature search. Using spatial area as the main route of the Federal University of Juiz de Fora, the methodology used to collect information to create a database included mapping geolocation (GPS) and addressing the local registration of existing environmental conditions, classification external routes of passage between the buildings and the creation of a representative symbols of existing urban elements facing accessibility, mobility and inclusion, providing conditions for users of the Campus, they are people with disabilities or reduced mobility, or foreign visitors, have equal conditions to locate the buildings, accesses, urban equipment and the best routes to their destination.

Keywords: *Geolocation mapping, addressing, accessibility.*

1. INTRODUÇÃO

Fatores como a localização no eixo da Estrada Real entre Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, a implantação de grandes indústrias têxteis que a fizeram conhecida como a “Manchester Mineira”, além de ser palco da implantação da primeira rodovia pavimentada do Brasil, impulsionaram a cidade de Juiz de Fora numa caminhada de desenvolvimento social, econômico e geográfico reposicionando-a continuamente ante as principais cidades do país.

A Universidade Federal de Juiz de Fora nasce em um contexto de grandes mudanças no país, como a inauguração da cidade de Brasília como nova sede do Distrito Federal e a reformulação do pensamento do ensino universitário no Brasil. Em seus primeiros anos foi reconhecida como “*símbolo da modernidade em Juiz de Fora, tendo o seu espaço utilizado das mais diversas maneiras pela cidade destacando sempre seu caráter moderno e funcionalista*” (ALBERTO, 2014).

A maneira como o projeto do *campus* foi concebido, adotava uma concepção dada às cidades universitárias da época e se baseava num urbanismo modernista que se propunha a humanizar as cidades estabelecendo um equilíbrio entre o individual e o coletivo, considerando que, como a maioria dos usuários do *campus* universitário seria de estudantes, ele deveria ser planejado em função da vida estudantil. Assim sendo, foram considerados dois setores distintos, um de vivência e outro de ensino e pesquisa (ALBERTO, 2014).

Passados 43 anos da inauguração do *campus* da UFJF, é notório o desenvolvimento da universidade no aumento do número de cursos de graduação e pós-graduação, consequentemente de alunos, professores, plataformas, vias de acesso e edificações. Toda essa nova demanda e as novas formas de se ver e projetar arquitetura distanciaram a estrutura arquitetônica e urbanística do *campus* atual de sua concepção original, tornando-o monumental em seu conjunto, mas tendo cada elemento arquitetônico pensado individualmente, baseado na estruturação política que se tornou um forte obstáculo à implementação de um plano diretor e gerou uma grande barreira de acessibilidade considerando o grau de dificuldade de localização dos seus ambientes.

2. A ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES DE ENSINO UNIVERSITÁRIO

Ao se fazer uma reflexão sobre dificuldades de acesso, o primeiro elemento a ser ponderado é a barreira física arquitetônica, que surge como obstáculos construídos nas edificações ou no próprio meio urbano, impedindo ou dificultando a livre circulação das pessoas que vivem com alguma limitação, seja ela transitória ou permanente (BITTENCOURT *et al.*, 2004).

Esta reflexão deve considerar que muitos dos elementos arquitetônicos existentes em um *campus* universitário foram construídos em épocas não muito recentes, “*quando o paradigma da inclusão na filosofia do desenho universal não era concebido pela arquitetura dos edifícios públicos*” (BORGHA *et al.*, 2013), e nem ao menos se considerava a presença de alunos, professores ou servidores com deficiência.

Outro ponto a ser considerado nesta reflexão sobre acessibilidade em ambientes de ensino universitário é que há certos elementos que se tornam barreiras de acessibilidade para qualquer pessoa, ainda que não possua nenhuma deficiência ou problemas por mobilidade reduzida. A sinalização inadequada ou inexistente é um fator importante e que impede a muitos de chegarem ao seu destino, independente de sua condição física, de maneira que se tornam importantes as ações e intervenções que visem à adequações e adaptações desses espaços (BORGHA *et al.*, 2013). Esta pesquisa visa analisar o quanto um aplicativo móvel é capaz de interferir na eficiência e na eficácia de um projeto sinalético com fins de acessibilidade. O *campus* da UFJF, assim como tantos outros, tem entre seus usuários: idosos, pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, estrangeiros e visitantes. Um ambiente construído, quando acessível a todos, é capaz de oferecer oportunidades igualitárias a todos os seus usuários (BITTENCOURT *et al.*, 2004).

Para assessorar esta pesquisa, foi feita uma análise dos processos de mapeamento da acessibilidade nos *campi* de importantes universidades brasileiras e estrangeiras, cuja seleção se deu entre aquelas que possuíam um plano de acessibilidade ou uma equipe ou departamento de estudos relativos à acessibilidade em seu *campus*, conforme descrito abaixo:

- 1.1 **Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG:** Possui o laboratório ADAPTESE, da Escola de Arquitetura; através de um levantamento das condições ambientais, fez uma categorização de diferentes rotas externas de passagens entre edificações; criou uma simbologia representativa de diferentes

situações; representou as informações coletadas em mapas impressos e interativos e desenvolveu projeto de mapas de acessibilidade no *campus*, disponibilizando-os em diversas mídias como áudio e gráficos tridimensionais e fotografias para atender a um público variado independente da condição física ou habilidades incomuns (PICCELLI *et al*, 2008).

- .2 **Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ:** Possui o núcleo Pró-Acesso; desenvolveu uma pesquisa intitulada “Acessibilidade aos Espaços de Ensino Público”, com ênfase em Desenho Universal no *campus* da UFRJ; sua metodologia de coleta de dados concentrou-se, em grande parte, na identificação de certas atividades da vida cotidiana exercidas por pessoas com deficiência. Esta pesquisa partiu da hipótese de que as pessoas com deficiência são segregadas devido aos espaços inacessíveis, tendo, portanto o seu desempenho prejudicado no aprendizado e nas atividades de pesquisa; os autores desta pesquisa encontraram muita dificuldade em coletar dados a partir do depoimento dos usuários com deficiência, em alguns casos por descrédito de que a Universidade faria algum tipo de intervenção a seu favor e em outros casos por acharem que seriam tratados como meros objetos de estudo. A coleta de dados a partir do levantamento de campo implicou na visita autorizada a todas as dependências dos edifícios, considerando os que possuem em seu acesso escadas, degraus ou rampas muito inclinadas, a existência ou não de vagas especiais no estacionamento e sua devida sinalização, a existência de carpetes, tapetes ou irregularidades no piso impossibilitando o acesso, largura das portas e dos corredores, assim como dos espaços de ensino como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, centrais de informática, etc; A pesquisa do Núcleo Pró-acesso no *campus* da UFRJ concluiu que a inadequação dos espaços e acessos impediam que pessoas com deficiência pudessem frequentar a universidade ou levar uma vida acadêmica com autonomia (DUARTE e COHEN, 2004).
- .3 **Universidade de São Paulo – USP – *Campus Bauru*:** Possui uma Comissão para assuntos relativos à pessoas com deficiência, com atribuição de diagnosticar as barreiras arquitetônicas, propor intervenções para adequação dos espaços internos e externos do *campus* da USP e promover ações de conscientização da comunidade acadêmica. Possui o Programa USP Legal com a missão de elaborar políticas internas de inserção de pessoas com deficiência no ambiente universitário. A escolha deste *campus* se deu pelo fato de ser um estabelecimento público, prioritariamente da área de saúde e totalmente voltado para o ensino, pesquisa e assistência à comunidade. A Comissão fez um mapeamento de barreiras físicas e intervenções executadas, obtendo dados por meio de percurso das áreas internas e acessos externos, realizando uma pesquisa somente descritiva e quantitativa cujos resultados ainda não foram utilizados na sua totalidade para implementação de ações de acessibilidade. (LAMONICA *et al*, 2008)
- .4 **Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP:** Possuidora do maior núcleo de acessibilidade do país, cujo objetivo visa acesso, permanência e prosseguimento da escolaridade de nível superior de pessoas com deficiência através da criação de ambientes inclusivos. Possui o Laboratório de Acessibilidade – LAB – para onde convergem os trabalhos de diversos grupos de pesquisadores da UNICAMP, compondo assim o grupo Todos Nós - UNICAMP acessível através do qual diversas ações são efetuadas com o intuito de atrair, inserir e manter com dignidade e

autonomia o estudante e o servidor com deficiência. (PUPO *et al*, 2004). Este projeto conta também com uma vasta produção acadêmica, cujas linhas de atuação perpassam pelos seguintes tópicos: Atendimento Educacional Especializado, Ensino Inclusivo, Acesso ao Conhecimento e à Tecnologia, Tecnologia Assistiva, Interação Humano-Computador e Ambientes Inclusivos de Aprendizagem (MANTOAN e BARANAUSKAS, 2006). Dentre as ações voltadas para facilitar o acesso ao ambiente construído, pode-se citar a criação de maquetes táteis e sonoras (Figura 10), tendo por finalidade orientar e descrever o ambiente para pessoas com deficiência visual, dois projetos infra-estruturais compostos por uma sala de acesso à informação e o laboratório de apoio didático (LAB), ambientes projetados para serem utilizados não apenas por pessoas com deficiência, extrapolando o design especializado. Pode-se citar também a criação de um aplicativo móvel chamado “Unicamp Serviços” (Figura 11), que oferece as seguintes funcionalidades:

- Consulta a pontos de interesse (geolocalização);
- Consulta à lista de ramais da Unicamp;
- Saldo do cartão dos alunos (R.U. e Biblioteca);
- Cardápio dos Restaurantes;
- Horários e trajetos do ônibus circular interno e da moradia estudantil;
- Consulta, reserva e renovação do acervo da biblioteca;
- Consulta aos agendamentos feitos na Odontologia e na Clínica Médica para alunos, docentes e funcionários;
- Serviço de informações ao cidadão Unicamp, para solicitar documentos e dados relativos à Unicamp, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, instituída pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
- Notícias do Campus (Jornal da Unicamp, Agenda de Eventos e Teses do Mês);
- Solicitações administrativas;
- Acesso ao Portal do Centro de Computação da Unicamp e ao Portal Unicamp.

Dentre as estrangeiras, foram analisados os programas e ações de acessibilidade das Universidades Ohio University, North Carolina State University e University of Missouri, que tem como particularidade a utilização de mapas de acessibilidade, que retratam o bom endereçamento dos *campi* e demonstram de forma clara e com simbologia específica os espaços acessíveis, inacessíveis e vazios, as rotas acessíveis, difíceis e inacessíveis, os estacionamento e as vagas especiais, além da localização dos equipamentos e mobiliários urbanos e a marcação das rotas para se fazer à pé.

As Universidades analisadas como referência possuem diferentes formas de pensar a problemática da acessibilidade em ambiente de ensino universitário e serviram de base para que esta pesquisa fizesse uma reflexão sobre o quanto o uso de um aplicativo móvel pode complementar e aumentar a eficácia e a eficiência de um bom endereçamento e uma boa sinalização.

3. METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS

3.1 Mapeamento

Tendo como base a Planta Geral do *campus* da UFJF, partiu-se da hipótese de que a dificuldade de localização dos ambientes é uma forte barreira de acessibilidade e que um mapeamento das condições existentes, aliado à criação de um endereçamento e à uniformização da comunicação visual quebraria esta dificuldade. A segunda hipótese é que a soma da tecnologia de um aplicativo móvel à essas mudanças traz mais eficiência ao processo. O Anel Viário, utilizado como recorte espacial desta pesquisa, teve todo o seu trajeto percorrido para conferência e atualização das plantas e elementos cadastrados. O Anel Viário possui os dois principais acessos ao *campus* universitário: o Pórtico Norte com acesso pelo Bairro São Pedro e o Pórtico Sul com acesso pelo Bairro Dom Bosco. Ele é o ponto de partida para todos os setores da UFJF, além de ser o local com o maior trânsito de visitantes, uma vez que os ônibus municipais trafegam dentro do *campus* e é o local com o maior fluxo de veículos, pois serve de passagem entre bairros. Ele é o lugar onde acontecem os eventos de maior impacto ambiental e envolvimento social da Universidade.

Este mapeamento detectou que o Anel Viário possui os seguintes dados:

- 07 entradas de estacionamento sendo uma na primeira plataforma, com 92 vagas, uma no Centro Olímpico, com 109 vagas, uma no Corpo de Bombeiros com 05 vagas, uma no lado direito da plataforma de Estudos Sociais com 113 vagas, uma no lado esquerdo da plataforma de Estudos Sociais com 112 vagas, sendo duas reservadas para pessoa com deficiência, uma na Reitoria, com 246 vagas, sendo quatro reservadas para pessoa com deficiência e uma na Pró-Reitoria de Infraestrutura, com 51 vagas, sendo uma reservada para pessoa com deficiência;
- 06 pontos de ônibus (internos e municipais);
- 09 travessias de pedestres através de Traffic Calming;
- 01 bicicletário (Reitoria);
- 04 orelhões em perfeito estado de conservação;
- 02 sanitários químicos;
- 09 elevadores;
- 08 secretarias e;
- 05 Infocentros.

Entre os equipamentos urbanos, possui:

- Farmácia Universitária;
- Escola Municipal Santana Itatiaia;
- Corpo de Bombeiros;
- Centro de Vivência com Observatório Astronômico, Concha Acústica, Skatepark, ginástica ao ar livre e um restaurante;
- 02 cantinas;

- 02 Agências Bancárias e 03 Caixas Eletrônicos independentes;
- Biblioteca Central;
- Sede da Associação de Professores de Ensino Superior;
- Sede do Diretório Central de Estudantes;
- Central Telefônica;
- Secretaria Avançada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFJF;
- Centro de Pesquisas Sociais;
- Reitoria;
- 03 anfiteatros e;
- 01 Lago.

No Anel Viário também estão instaladas 05 Faculdades e 01 Instituto e dá acesso para outras 08 Plataformas e suas instalações.

3.2 Cadastramento das condições ambientais existentes

O cadastramento das condições ambientais existentes levou em consideração a definição de rota acessível como *“um conjunto de medidas de acessibilidade que visam tornar um determinado espaço completamente acessível.”* (DUARTE *et al*, 2004)

Este cadastramento foi feito através de relatório escrito e fotográfico e visa fornecer dados que auxiliarão ao aplicativo e seu usuário na escolha da melhor rota a ser seguida, considerando a existência de qualquer tipo de barreira, por menor que pareça, uma vez que *“um único elemento que se caracterize como uma barreira física pode invalidar todas as outras medidas de acessibilidade adotadas.”* (DUARTE *et al*, 2004)

A forma de cadastramento deverá ser interativa e contínua. Quando o usuário se deparar com obstáculos na sua rota de acesso, deverá fotografar e enviar aos administradores do aplicativo, para que seja feita alteração dos mapas e traçado das rotas. Desta forma, as informações se manterão atualizadas e ações de intervenção poderão ser realizadas para solucionar o problema.

3.3 Geolocalização

Denomina-se geoprocessamento a ação de utilizar-se de técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica, e que influencia diretamente em diversas áreas ligadas à engenharia civil e ambiental, como: cartografia, análise de recursos naturais, agricultura de precisão, transportes, comunicação, energia e planejamento urbano. Trata-se de um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais, voltado para um objetivo específico (BERNARDI & LANDIM, 2002).

Esta pesquisa apossou-se da aplicação do sistema de posicionamento global (GPS) para a coleta de dados fundamentais para a criação de um novo endereçamento no *campus* universitário.

O mapeamento por geolocalização foi feito com dispositivos móveis e com o auxílio do software GPS TrackMaker. Nele foram compilados os dados obtidos no levantamento

de campo e, com o apoio das plantas em AutoCAD foram feitas as marcações dos pontos de interesse a serem lidos pelo aplicativo em desenvolvimento.

4. O ENDEREÇAMENTO ALIADO À INFORMAÇÃO

4.1 Conceituando endereçamento

Considerando que a sinalização inadequada ou inexistente gera dificuldade de localização de um ambiente e conseqüentemente uma barreira de acessibilidade, para eficácia desta pesquisa, fez-se necessária a criação de um endereçamento no local objeto deste estudo, denominando a rua que forma o Anel Viário e as ruas diretamente ligadas a ele, denominar e numerar cada prédio existente e todas as salas que o compõem.

Através de um endereçamento é possível melhorar a localização das edificações e ambientes e a orientação de seus usuários; facilitar as intervenções de emergência seja por ambulâncias, bombeiros ou polícia; situar os serviços prestados e facilitar a gestão ambiental (GODIN, 2005).

O endereçamento proposto não consta de uma simples operação sinalética, mas um mapeamento detalhado possibilitando o recolhimento de informações morfológicas, históricas e conceituais, facilitando não somente a localização da edificação, mas também sua manutenção, reforma ou alteração do uso. A forma de endereçamento proposta visa ser um importante instrumento de programação e gestão dos serviços técnicos por facilitar o conhecimento do patrimônio público através do seu histórico de saneamento, instalações prediais, estrutura, acabamento, tecnologia aplicada, histórico das intervenções, redes, etc.

Para que isto ocorra, além de letreiros e números nas fachadas e nas portas, esta pesquisa propõe a implantação de um código de barras 2D ou QR Code em todas as fachadas, com a finalidade de indicar onde a pessoa se encontra e prestar informações mais detalhadas do local através do uso de dispositivos móveis.

Recém surgida e amplamente disseminada no mundo corporativo, o código de barras bidimensional, também chamado 2D ou QR-Code é lido por câmeras de dispositivos móveis como celulares e tablets com o auxílio de um aplicativo decodificador. O QR Code é uma forma rápida, fácil e barata de obter informação, pois tem capacidade de armazenamento de 7089 caracteres numéricos, 4296 caracteres alfanuméricos, 2953 bytes e 1817 caracteres de símbolos japoneses Kanji/Kana, o que faz dele uma ferramenta de comunicação com seus usuários (JÚNIOR *et al*, 2012). A imagem, após captada e decodificada pelo aplicativo é transmitida como mensagem, que pode ser um dispositivo para URL, um endereço, um vídeo entre outros conteúdos (JÚNIOR *et al*, 2012).

Através do aplicativo móvel, o usuário tem acesso à sua localização por geoprocessamento, à localização de setores e ambientes edificadas ou abertos, informações sobre como chegar através do meio de transporte que está utilizando (ônibus municipal, ônibus fretado, ônibus circular da UFJF, carro, motocicleta, bicicleta ou à pé), informações da melhor rota com base nas suas habilidades ou ausência delas, além das distâncias dos equipamentos e mobiliários urbanos e condições de uso dos mesmos.

5. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa pretende contribuir para a eficiência e a eficácia de ações de acessibilidade universal como endereçamento e comunicação visual, que podem ser aplicáveis em ambientes de ensino universitário e outros de semelhante dimensão, conectando estas ações através de um aplicativo móvel que atuará como um facilitador na implementação deste processo ao distinguir ambientes, rotas, facilitando a leitura do ambiente construído e propondo alternativas que interferem nas barreiras técnicas e paulatinamente nas barreiras atitudinais.

De igual forma, esta pesquisa visa contribuir com os processos de construção de um plano de acessibilidade ao *campus* universitário da UFJF ao propor formas de endereçamento e identificação dos ambientes, fornecendo informações precisas através do mapeamento de seus acessos e elementos urbanísticos de apoio.

Por outro lado, pretende-se levantar discussões referentes ao (des)preparo dos atuais usuários das universidades ao receber uma nova demanda de usuários com necessidades especiais, sabendo que uma universidade, além de profissionais altamente qualificados, precisa formar cidadãos.

REFERÊNCIAS

- ALBERTO, K. C. **Os debates para a criação e consolidação da Universidade Federal de Juiz de Fora (1930-1960)**. 2014. Anais do XI Congresso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana. Toluca, México.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
- BERNARDI, J.V.E. & LANDIM, P.M.B. **Aplicação do Sistema de Posicionamento Global (GPS) na coleta de dados**. 2002. DGA, IGCE, UNESP/Rio Claro, Lab. Geomatemática, Texto Didático 10, 31 pp. 2002. Disponível em <<http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/textodi.html>>. Acesso em: 14/03/2014
- BITTENCOURT, L.S., CORRÊA, A.L.M., MELO, J.D., MORAES, M.C., RODRIGUES, R.F. **Acessibilidade e Cidadania: Barreiras Arquitetônicas e Exclusão Social dos Portadores de Deficiências Físicas**. 2004. Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Belo Horizonte, Minas Gerais.
- BORGA, K., OLIVEIRA, G.F., BRIDI, L.R.T. 2013. **Acessibilidade em ambiente de ensino: identificação de barreiras arquitetônicas no IFC Campus Friburgo**. Mostra Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar – VI MIC TI. Instituto Federal Catarinense – *Campus* Camboriú – SC.
- DUARTE, Cristiane Rose de Siqueira ; COHEN, R. . **Acessibilidade aos Espaços do Ensino e Pesquisa: Desenho Universal na UFRJ – Possível ou Utopico?** In: NUTAU 2004: Demandas Sociais, Inovações Tecnológicas e a Cidade, 2004, São Paulo. Anais NUTAU 2004: Demandas Sociais, Inovações Tecnológicas e a Cidade, 2004. CREA-MG. **Guia de acessibilidade urbana**. Belo Horizonte – MG. 2006
- GODIN, L., FARVACQUE-VITKOVIC, C., LEROUX, H., VERDET, F., CHÁVEZ, R. 2005. **O endereçamento e a gestão das cidades**. Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento / Banco Mundial 1818 H Street, N.W., Washington, D.C.

JÚNIOR, D.L., LOTERIO, G.A., MAGNANI, L.E., SILVA, F.N.M. **O uso de códigos de barras bidimensionais (QR-Codes) como ferramentas para ampliação da experiência publicitária: um estudo sobre os anúncios veiculados em um jornal brasileiro.** 2012. Anais do XV SEMEAD – Seminários em Administração. FEA – USP. São Paulo, SP.

LAMÔNICA, Dionísia Aparecida Cusin; ARAÚJO-FILHO, Pedro; SIMOMELLI, Simone Berriel Joaquim; CAETANO, Vera Lúcia Santos Butiquiol; REGINA, Márcia Regina Rodrigues; REGIANI, Denise Maria. 2008. **Acessibilidade em ambiente universitário: identificação de barreiras arquitetônicas no campus da USP de Bauru.** Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, Mai.-Ago. 2008, v.14, n.2, p.177-188

MANTOAN, M.T.E., BARANAUSKAS, M.C. **Todos Nós - Unicamp Acessível.** In: **Diferentes Contextos de Educação Especial/Inclusão Social** / PROESP, 2006, Santa Maria: Pallotti. p. 45-60.

NETO, R.S.N., RUSCHEL, R.C., PICCHI, F.A. **Avaliação de ferramentas de Tecnologia da Informação na construção com funcionalidades móveis compatíveis aos itens da NBR ISO 9001:2008.** 2012. REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil. Volume6, nº 1. Disponível em: <http://revistas.ufg.br/index.php/reec/index> Acessado em 14/02/2014.

PICCELI, Angélica Fátima Baldin; GRENFELL, Camilla Fortini Pinto; GUIMARÃES, Marcelo Pinto. **O Processo de Mapeamento da Acessibilidade no Campus da UFMG.** Laboratório ADAPTSE, Escola de Arquitetura. UFMG. Belo Horizonte – MG. 2008.

PUPO, D.T., BONILHA, F.F.G., CARVALHO, S.H.R. **Laboratório de Acessibilidade: Criação, Implantação e Inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais na Biblioteca Central da UNICAMP.** Anais do XIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias – SINBU. Natal – RN. 2004.

TONIAZZO, J. C., PAZETO, T. A., JACOSKI, C. A. 2006. **Protótipo para Coleta e Transmissão de Dados na Construção Civil Utilizando Dispositivos Móveis.** 2006. XII Encontro Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído - ENTAC. Florianópolis, SC.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROPOSTA DE UMA MODELAGEM DE DADOS PARA AUXILIAR NO CONTROLE INTEGRADO DA PRODUÇÃO E DA QUALIDADE

LEÃO, Cibeli (1); ISATTO, Eduardo (2); FORMOSO, Carlos (3)

(1) UFRGS, e-mail: cibeli.leao@gmail.com (2) UFRGS, e-mail: isatto@ufrgs.br, (3) UFRGS, e-mail: formoso@ufrgs.br

RESUMO

A integração entre os controles da produção e da qualidade é considerada como um meio de reduzir a incidência de perdas causadas pela falta de terminalidade das tarefas. No entanto, para facilitar essa integração, é necessário o auxílio da tecnologia de informação, devido à quantidade de dados que devem ser coletados e processados. Assim, o uso de *tablets* é considerado uma solução para coletar e gerenciar informações no canteiro de obras de uma forma mais eficiente, tendo forte potencial para melhorar o nível de compartilhamento de dados e as práticas de comunicação na indústria da construção e fornecendo oportunidades para inovar os processos de gestão. O objetivo desse artigo é propor uma modelagem de dados para auxiliar no desenvolvimento de aplicações para o controle integrado da produção e da qualidade, e apresentar uma avaliação preliminar da implementação da modelagem proposta em um estudo de caso. O modelo é constituído por três módulos integrados: pacotes de trabalho, qualidade e *making-do*; sendo possível monitorar a porcentagem de pacotes concluídos, falta de terminalidade das tarefas, ocorrência de pacotes informais, perdas por *making-do* e indicadores de controle da qualidade. Também são apontadas possíveis integrações entre a modelagem de dados e os modelos BIM.

Palavras-chave: Perdas, Controle Integrado, Modelagem de Dados, BIM.

ABSTRACT

The integration between production and quality control has been pointed out as a means to reduce the incidence of waste caused by unfinished work. However, it is necessary the assistance of information technology to facilitate this integration, due the amount of data that must be collected and processed. Thus, the use of tablets is considered a solution to collect and manage information on construction site in a more efficient manner, with strong potential to improve the data sharing and the communication practices in the construction industry, and providing opportunities to innovate management processes. This paper proposes a data modeling to assist in the development of applications for production and quality control, and it presents the preliminary evaluation of the implementation of the proposed model in a case study. The model consists of three integrated modules: work packages, quality and making-do; and it is possible to monitor the percentage of completed packages, unfinished work, the occurrence of informal packages, making-do waste and indicators of quality control. Also, possible integration between data modeling and BIM models are indicated.

Keywords: Waste, Integrated Control, Data Modeling, BIM.

1 INTRODUÇÃO

A falta de terminalidade das tarefas é apontada na literatura (ALVES, 2000; SUKSTER, 2005; FIREMAN; FORMOSO; ISATTO, 2013) como um importante problema que

vem sendo negligenciado pelos sistemas de gestão. Segundo Alves (2000), a terminalidade refere-se à conclusão das tarefas no prazo e com a qualidade determinada, sem a necessidade de retorno posterior de alguma equipe para a realização de retrabalhos ou arremates. A falta de terminalidade das tarefas contribui para o aumento das perdas na construção, devido à necessidade de refazer trabalhos já executados e aumentando a quantidade de trabalho em progresso (ALVES, 2000).

Fireman, Formoso e Isatto (2013) também apontam que a falta de terminalidade contribui para o aumento de pacotes informais, uma vez que os pacotes de retrabalho e arremates, na maioria das vezes, não são planejados durante as reuniões de planejamento semanal, sujeitando-se às incertezas. Ainda, há evidências de que a execução de pacotes informais provoca o aumento das perdas por *making-do*, que segundo Koskela (2004), ocorrem quando uma tarefa é iniciada sem que todos os itens necessários para sua realização estejam disponíveis. As perdas por *making-do* são frequentes na construção civil e causam outras perdas como redução da segurança, retrabalho, redução da qualidade e perda de material (SOMMER, 2010; FIREMAN; FORMOSO; ISATTO, 2013).

O sistema *Last Planner* de controle da produção, proposto por Ballard (2000), foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a confiabilidade dos fluxos de trabalho, protegendo a produção dos efeitos da incerteza e reduzindo a variabilidade. Segundo Koskela (2004), o *Last Planner* utiliza a eliminação das perdas por *making-do* como um condutor para reduzir a variabilidade e melhorar o sistema de produção como um todo. No entanto, Marosszeky *et al.* (2002) salientam que, embora a utilização do *Last Planner* resulte em uma maior transparência e confiabilidade, auxiliando na identificação de alguns obstáculos para atingir uma produção livre de defeitos, a qualidade do produto não é considerada explicitamente nesse sistema.

A integração entre os controles da produção e da qualidade é considerada como um meio de reduzir a incidência de pacotes informais e perdas por *making-do*. Assim, é proposto por Leão (2014) um modelo de controle integrado da produção e da qualidade, vinculado ao sistema *Last Planner*, capaz de monitorar perdas na construção civil causadas pela falta de terminalidade e pela execução de pacotes informais. No entanto, para facilitar essa integração, é necessário o auxílio da tecnologia de informação, devido à quantidade de dados que devem ser coletados e processados.

O uso de dispositivos móveis no canteiro de obras, como *tablets*, tem sido apontado na literatura como uma solução para coletar e gerenciar informações referentes à construção de uma forma mais eficiente (KIM; LIM; KIM, 2011). No entanto, o uso de sistemas informatizados depende em grande parte da formalização de uma ontologia, que, segundo Park *et al.* (2012), representa o conhecimento como um conjunto de conceitos e suas inter-relações. No caso do uso de dispositivos móveis, abordado nesse artigo, tais ontologias necessitam ser traduzidas em modelos de dados, os quais servem para armazenar as informações relevantes no domínio da aplicação, nesse caso, o controle integrado da produção e da qualidade. Sendo assim, o objetivo desse artigo é propor uma modelagem de dados para auxiliar no desenvolvimento de aplicações para o controle integrado da produção e da qualidade.

Este artigo aborda especificamente obras de empreendimentos horizontais e de natureza repetitiva, apresentando as informações obtidas com a implementação da modelagem proposta em um estudo de caso, e a avaliação preliminar da sua contribuição para os sistemas de gestão.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Pacotes de Trabalho

O Sistema *Last Planner* é um conjunto de ferramentas utilizado para facilitar a implementação de um controle mais efetivo, tendo duas funções principais: o controle da unidade de produção e o controle de fluxo do trabalho (BALLARD, 2000). A primeira função visa fazer melhores atribuições para os trabalhadores através da aprendizagem contínua e de ações corretivas. Já a segunda função está voltada em fazer com que o fluxo de trabalho siga através da unidade de produção na melhor sequência possível (BALLARD, 2000).

O *Last Planner* pode ser entendido como um mecanismo para transformar o que deveria ser feito em algo que pode ser feito (BALLARD, 2000). Para isso, é realizado o planejamento de médio prazo, no qual é criado um estoque de atividades aptas a serem executadas, a partir do qual é formado o plano de trabalho semanal, ou plano de curto prazo. O plano de curto prazo é um compromisso do último planejador com aquilo que realmente será feito (BALLARD, 2000). Assim, segundo o autor, os pacotes de trabalho planejados devem ser suficientemente detalhados, a fim de permitir que os mesmos sejam preparados e que sua conclusão possa ser identificada claramente. No entanto, Choo e Tommelein (2001) mencionam que um pacote de trabalho não pode ser excessivamente detalhado, a fim de permitir certa flexibilidade aos trabalhadores durante a execução do trabalho.

Choo, Tommelein e Ballard (1999) definem pacote de trabalho como uma determinada quantidade de trabalho similar, ou um conjunto de tarefas, que será feito frequentemente em uma área bem definida, utilizando informações específicas de projeto, material, mão-de-obra e equipamento, e com todos os pré-requisitos completos. Marchesan (2001) ainda sugere que o pacote de trabalho seja definido por uma ação, um elemento e um local.

2.2 Controle Integrado da Produção e da Qualidade

Segundo Marosszeky *et al.* (2002), o controle da qualidade deveria ser realizado no tempo mais próximo possível ao da execução do trabalho, identificando os problemas de qualidade e agindo de forma a limitar sua recorrência. No entanto, os autores afirmam que, geralmente, o controle da qualidade é realizado muito tempo depois da execução da tarefa. Assim, quando os serviços são verificados, os trabalhadores envolvidos na execução já foram para outras áreas do canteiro ou já deixaram a obra por completo. Isso faz com que o tempo entre a detecção do problema e sua correção seja muito longo (MAROSSZEKY *et al.*, 2002).

De acordo com Marosszeky *et al.* (2002), o controle da qualidade deveria envolver a análise, a inovação, a resolução de problemas e a aprendizagem. Para os autores, o foco do controle da qualidade deveria ser identificar os defeitos em um dia e evitar sua ocorrência no outro. Ainda, quando o controle da qualidade é realizado na origem, a tomada de decisão é mais rápida e ágil, as organizações tornam-se menos burocráticas e mais dinâmicas e a melhoria da qualidade torna-se uma consequência (MAROSSZEKY *et al.*, 2002).

Para Misfeldt e Bonke (2004), a qualidade deve ser controlada e aprovada antes de uma atividade ser dada como concluída, a fim de garantir que as tarefas subsequentes não serão executadas sobre partes da construção que apresentam defeitos. Sukster (2005) ainda ressalta que a utilização de procedimentos e planilhas que integrem os sistemas de controle da produção e da qualidade podem beneficiar ambos os sistemas,

principalmente em relação ao comprometimento das equipes e à redução das não conformidades. Segundo Arentsen, Tiemersma e Kals (1996), a integração dos controles da produção e da qualidade é considerada como uma solução para garantir o cumprimento do prazo de conclusão e o uso eficiente dos recursos.

3 MÉTODO DE PESQUISA

A estratégia de pesquisa adotada para esse trabalho é a pesquisa construtiva, ou *design science research*, que é uma forma de produção de conhecimento, que segundo Lukka (2003), é usada para produzir construções inovadoras com o objetivo de solucionar problemas do mundo real e fazer uma contribuição para a teoria da disciplina na qual está sendo aplicada.

Como parte de uma pesquisa de mestrado, está sendo desenvolvida uma proposta de modelagem de dados para auxiliar no controle integrado da produção e da qualidade com o uso de *tablets*. Para o desenvolvimento da modelagem foi utilizada a técnica ERD (*Entity Relationship Diagram*), sendo que, para a identificação das entidades e suas relações, foram consideradas todas as tabelas necessárias para o controle integrado referente a pacotes de trabalho, perdas por *making-do* e verificação da qualidade.

A modelagem foi testada na obra de dois empreendimentos horizontais similares de uma empresa construtora de Porto Alegre/RS, financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O sistema de controle integrado foi concebido para operar sem a necessidade de rede, através de uma base de dados residente em um *desktop* (um servidor de BD) e uma base de dados no dispositivo móvel (para a coleta de dados). Para testar a modelagem proposta, foram inicialmente criados bancos de dados nas plataformas *MySQL* (para o servidor BD *desktop*) e *Sqlite* (para o dispositivo móvel). Tais bancos de dados possuíam essencialmente a mesma estrutura (modelo de dados). A base de dados do dispositivo móvel seria atualizada no início da semana, a partir dos pacotes de trabalho programados para a semana na reunião de planejamento de curto prazo, sendo que, ao final da semana, os dados coletados no período seriam transferidos para a base de dados do servidor. Segue-se então um processo de análise crítica dos dados e sua consolidação, para dar-se início a um novo ciclo de planejamento e controle semanal.

Para o teste da modelagem de dados optou-se pelo uso de planilhas eletrônicas e arquivos no formato *MS Excel* tanto para o armazenamento das tabelas como para a interface para coleta de dados, ambos em um *tablet* com sistema operacional Android e tela de 7". Para a interface de coleta de dados era necessário um aplicativo de visualização e edição de planilhas que possibilitasse o uso da função PROCV (procura vertical) e do recurso validação de dados, disponíveis em *softwares* como o *MS Excel* e *LibreOffice*. Foram avaliados seis aplicativos para a plataforma Android, dos quais foi selecionado o *Kingsoft Office*, pois além de possibilitar o uso das funções e recursos necessários, o aplicativo era gratuito.

Em um primeiro momento, o teste foi realizado pela própria pesquisadora para identificação de melhorias, e após alguns refinamentos, a modelagem foi utilizada por outros pesquisadores e também por usuários da empresa, a fim de validar sua aplicabilidade.

4 RESULTADOS

4.1 Proposta de modelagem de dados

Toda modelagem implica em algum tipo de propósito ou intenção. A ontologia aqui descrita busca o atendimento simultâneo e de forma integrada de três objetivos distintos: o controle da qualidade, o controle da produção e a identificação dos eventos de *making-do*, visando um planejamento mais eficaz e a redução de perdas. A cada um destes objetivos corresponde um módulo específico no modelo de dados.

O modelo de dados foi construído utilizando-se o *software MySQLWorkbench*, para a plataforma *MySQL*, sendo este posteriormente portado para as plataformas *Sqlite* e tabelas de planilhas eletrônicas. Este modelo foi mantido em sincronia em todas essas plataformas, na medida em que os dados coletados a partir dos dispositivos móveis demandavam refinamentos no modelo inicialmente proposto. O modelo, em sua configuração final, encontra-se representado no diagrama ERD da Figura 1.

Figura 1 – Diagrama ERD

4.1.1 Módulo pacote de trabalho

O pacote de trabalho é a unidade de controle do modelo proposto. Denominada como *PTespecifico* no modelo, ele deve corresponder a uma quantidade bem definida de serviço, a ser executado por um operário e equipe, e que segundo Marchesan (2001), deve ser representada por uma ação em um determinado elemento e um determinado local. Neste caso, a ação representa um tipo de trabalho ou serviço a ser realizado (p.ex., realizar a concretagem) e o elemento representa uma parte bem definida da edificação (p.ex., paredes). Como as obras repetitivas se caracterizam pela existência de uma ou mais unidades de repetição (como por exemplo, os vários modelos de casas), é natural que os pacotes de trabalho realizados em cada uma das casas também sigam um padrão de repetição, definido pelas possíveis combinações “ação + elemento” associadas ao

modelo de casa. Tal combinação foi aqui considerada como um “pacote de trabalho genérico” (*PTGenerico*). Assim, o pacote de trabalho (*PTEspecífico*) pode ser visto como uma associação entre um pacote de trabalho genérico e um local, este representado por uma ou mais instâncias da unidade-base (neste caso, as diferentes casas). Na ontologia proposta, *Instancia* representa cada uma das casas, *Lote* representa uma quantidade de casas executadas simultaneamente em um mesmo pacote de trabalho, e *Lote_has_instancia* representa a composição de cada lote específico em termos das casas que o compõe.

Quando um pacote de trabalho é atribuído a uma equipe ou operário, este é associado a um recurso existente (Equipe) e uma programação (datas planejadas de início e fim). Durante o controle da produção, a data de início dos pacotes de trabalho é registrada à medida que os mesmos são iniciados, o mesmo ocorrendo em relação a sua conclusão. Todos estes atributos (equipe, datas de início e fim planejados, datas de início e fim observadas) são partes integrantes de um pacote de trabalho, sendo definidos ao longo da sua existência.

A empresa estudada tem por regra associar quaisquer atrasos na execução de pacotes com um tipo de causa, favorecendo a posterior análise e estratificação das causas mais significativas de atrasos. Assim, quando um pacote de trabalho não é concluído dentro da semana prevista, deve ser registrado o *Motivo_não_Conclusão*, selecionando um dos motivos pré-definidos nessa tabela.

Diferentes tipos de pacotes de trabalho foram identificados ao longo do estudo. Um pacote de trabalho idealmente é concebido durante o planejamento da execução, na reunião de planejamento de curto prazo. Neste caso, é denominado como um pacote “formal”. Porém, durante o controle da produção podem eventualmente ocorrer situações onde trabalhadores ou equipes estejam realizando atividades não planejadas. Neste caso, optou-se por considerá-las também como pacotes de trabalho, porém do tipo “informal”, ou seja, cuja realização não foi previamente planejada.

Confirmando as situações mencionadas por Sukster (2005), Righi e Isatto (2011) e Fireman, Formoso e Isatto (2013), diversos casos foram observados nos quais um pacote de trabalho anteriormente dado como concluído pelas equipes e pela engenharia era posteriormente considerado inconcluso, ou por falta de terminalidade ou por não atender aos padrões de qualidade exigidos. Por exemplo, ocorreu de alguns pacotes de trabalho relacionados à regularização ou à textura da parede, serem dados como concluído pela equipe, mas faltava regularizar ou texturizar alguma parte da parede, como a verga das portas ou janelas. Em tais casos, para se evitar a execução da conclusão ou reparo como um pacote informal, é criado um novo pacote idêntico ao anterior, do tipo “retrabalho”. Este terceiro tipo serve como um sinalizador para informar a falta de terminalidade do pacote de trabalho original, para que sua conclusão seja planejada e assim evitar sua execução como um pacote informal.

4.1.2 Módulo *making-do*

O módulo *making-do* tem como principal objetivo identificar as situações sub-ótimas de produção, caracterizadas pela decisão de se executar um pacote de trabalho sem que as pré-condições para sua realização estejam plenamente atendidas. Ele é composto pelas entidades *Making-do*, *Categoria_Perda_Making-do*, *Natureza_Perda_Making-do* e *Análise_Making-do*.

Uma ocorrência de *making-do* (entidade *Making-do*) consiste basicamente numa improvisação identificada durante a execução dos pacotes de trabalho (*PTEspecífico*). Desta forma, toda ocorrência de *making-do* deve necessariamente estar associada com

um pacote de trabalho específico onde o evento ocorreu. A identificação das perdas por *making-do* é realizada conforme o método proposto por Sommer (2010).

Cada ocorrência de *making-do* deve ser associada a uma categoria de perda e ao tipo de pré-requisito ausente. A entidade *Categoria_Perda_Making-do* diz respeito às categorias pré-definidas no sistema, definidas por Sommer (2010) e Fireman, Formoso e Isatto (2013), que são acesso/mobilidade, ajustes de componentes, área de trabalho, armazenamento, equipamento/ferramentas, instalações provisórias, proteção e sequenciamento. Sempre que uma nova categoria de perda é identificada, a mesma deve ser cadastrada nessa tabela. Na entidade *Natureza_Perda_Making-do* são listados os pré-requisitos, apontados por Sommer (2010) como sendo: informação, materiais e componentes, mão-de-obra, equipamentos/ferramentas, espaço, serviços interligados, condições externas e instalações. Novos pré-requisitos identificados devem ser adicionados a esta lista.

Toda ocorrência de *making-do* deve posteriormente ser analisada, de forma a evitar sua recorrência. Na entidade *Análise_Making-do* pode ser realizada a avaliação das improvisações identificadas durante a realização dos pacotes de trabalho. Nessa tabela constam se a improvisação identificada trata-se de uma inovação para o sistema produtivo, a probabilidade de sua ocorrência e sua severidade, assim como o risco e os impactos gerados na produção.

4.1.3 Módulo de controle da qualidade

O módulo de controle da qualidade é parte integrante do Sistema da Qualidade da empresa, e deve armazenar todos os registros de qualidade do processo produtivo, servindo não apenas para identificar os problemas de qualidade e saná-los, mas também para dar condições de rastreabilidade de causas prováveis no caso de futuros problemas de qualidade. As entidades consideradas para o controle da qualidade neste artigo (*PVQ*, *Fase*, *Critérios_Qualidade*, *PTGenerico_has_Criterio*, *Verificação_Qualidade* e *Motivo_não_Qualidade*) foram baseadas no referido sistema da qualidade, e são descritas a seguir.

Uma Planilha de Verificação da Qualidade (PVQ) corresponde a um determinado serviço ou processo, a qual é parte integrante da documentação do sistema de gestão da qualidade da empresa. Cada um dos itens a serem avaliados corresponde a um critério de qualidade (entidade *Critérios_Qualidade*), os quais podem possuir especificações e tolerâncias a eles associados. Tais critérios podem ser agrupados em termos das fases do serviço (entidade *Fase*) em que ocorrem, as quais são dependentes do tipo de serviço que dizem respeito e encontram-se pré-definidas no sistema da qualidade da empresa. Por exemplo, a PVQ de execução das paredes de concreto possui itens a serem avaliados para cada uma das seguintes fases do serviço, as quais são específicas para esse serviço: início do serviço, marcação, armadura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalação de gás, montagem da fôrma, travamento e escoramento da fôrma, montagem de andaimes, antes e durante a concretagem, e pós-desforma.

Cada pacote de trabalho genérico pode ter vários critérios de qualidade a serem avaliados, assim como um critério de qualidade pode estar relacionado a mais de um pacote genérico. Por isto, existe uma entidade de relacionamento denominada *PTGenerico_has_Criterio* a qual exprime tais relações.

A cada uma destas relações podem corresponder uma ou mais verificações da qualidade (entidade *Verificação_Qualidade*), que consistem basicamente na verificação da qualidade dos pacotes específicos executados em relação a cada um destes critérios. Assim, tais verificações da qualidade correspondem aos registros de cada uma das

várias inspeções de qualidade realizadas, constituindo-se na entidade central do módulo qualidade. Quando um pacote de trabalho não é aprovado na verificação da qualidade, deve ser identificada a causa que originou a falta de qualidade, conforme apontado por Fireman, Formoso e Isatto (2013), os quais podem ser: tarefa precedente concluída sem qualidade, material inapropriado, negligência da força de trabalho, baixa instrução da força de trabalho e pré-requisito não disponível. Esses motivos pré-definidos são cadastrados na entidade *Motivo_não_Qualidade*, a qual pode eventualmente ser ampliada para incluir outros motivos.

4.1.4 Interface para coleta de dados

A interface para coleta de dados utilizada para testar a modelagem de dados é composta por três planilhas (Figura 2): pacotes, *making-do* e qualidade. Na planilha pacotes constam os pacotes de trabalho específicos planejados para a semana e também são inseridos os pacotes informais identificados no canteiro de obras. A função dessa planilha é controlar a execução dos pacotes de trabalho, registrando as datas de início e de conclusão. Na planilha “*Making-do*” são registradas as improvisações identificadas durante a execução dos pacotes de trabalho, sendo classificadas quanto à categoria e natureza. Já a planilha qualidade contém os critérios de qualidade que devem ser verificados em cada pacote de trabalho específico. Assim que o pacote específico é concluído, deve-se verificar sua conformidade com os critérios pré-estabelecidos nessa planilha, registrando-se a data de verificação da qualidade, se o pacote foi aprovado (S/N) e o nome do responsável pela verificação.

Figura 2 – Interface para coleta de dados

S Pacotes Making-do Qualidade + X													
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ID PT	Especif	Tipo	PT Genérico	Lote	Equipe	ID Equipe	Data início real	Data Conclusão	Motivo não	Conclusão	Aprovação	Coment
5	38.95.46	Formal	Executar rejunte	Casas 104/106	QL	Tafarel eq1							
6	38.97.46	Formal	Executar rejunte	Casas 108/110	QL	Tafarel eq1							
7	38.111.46	Formal	Executar rejunte	Casas 136/138	QM	Tafarel eq1							
8	37.28.46	Formal	Executar cerâmica	Casa 128	QL	Engenhar eq1							

S Pacotes Making-do Qualidade + X							
1	A	B	C	D	E	F	G
	ID	Making-do	Categoria	Natureza	Foto	ID_Ptesp	
3	M10	armazenamento de material	armazenamento	servicos interligados		42.130.48	
4	M11	armazenamento de material	armazenamento	servicos interligados		42.129.48	
5	M12	uso do balde como escada	acesso/mobilidade	equipamentos/ferramentas		74.139.49	

S Pacotes Making-do Qualidade + X													
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ID_Verif	PT	Genérico	Lote	Quadra	Critério	Data conclusão	Data Aprovação	S/N	Nome Resp	Motivo		
77	197	Executar cerâmica	Casas 281/282	QO		Nível ou prumo	30/12/1899						
78	198	Executar cerâmica	Casas 281/282	QO		Paginacao	30/12/1899						
79	199	Executar cerâmica	Casas 281/282	QO		Espacamento	30/12/1899						
80	200	Executar cerâmica	Casas 281/282	QO		Planicidade	30/12/1899						
81	201	Executar cerâmica	Casas 281/282	QO		Cortes das pecas	30/12/1899						
82	202	Executar cerâmica	Casas 281/282	QO		Condições das pecas	30/12/1899						

4.2 Resultados da aplicação da modelagem proposta

A modelagem de dados proposta permitiu que fossem coletados e processados dados relacionados à conclusão de pacotes de trabalho, execução de pacotes informais, falta de terminalidade das atividades, perdas por *making-do* e verificação da qualidade, sendo possível calcular indicadores como PPC (porcentagem de pacotes concluídos), PPCQ

(porcentagem de pacotes concluídos com qualidade), PPFT (porcentagem de pacotes com falta de terminalidade) e PPCR (porcentagem real de pacotes concluídos). Uma discussão mais aprofundada sobre esses dados pode ser encontrada em Leão (2014).

A utilização do conceito de pacotes genéricos permitiu que cada pacote de trabalho fosse relacionado com critérios de qualidade pré-definidos, facilitando a verificação da qualidade assim que os pacotes eram concluídos. Além disso, o uso de *tablets* para a coleta de dados foi importante para reduzir a quantidade de papéis que deve ser utilizada no canteiro de obras para realizar o controle, e possibilitou que a informação fosse disponibilizada mais facilmente, evitando ter que reescrever os dados.

Ao avaliar a modelagem de dados proposta, os usuários apontaram a possibilidade em manter um histórico da obra no banco de dados e a melhor rastreabilidade das informações. O armazenamento das informações no banco de dados também facilitou a análise dos problemas mais recorrentes, o que possibilita a tomada de ações preventivas, auxiliando nos ciclos de aprendizagem do sistema *Last Planner*.

Ainda, foi reportada pelos usuários a dificuldade em visualizar os dados coletados no modelo de controle integrado. Assim, são sugeridas duas possíveis formas de integração do sistema de controle com modelos BIM. A primeira consiste na possibilidade de visualizar os dados referentes aos pacotes de trabalho específicos diretamente no modelo BIM. Neste caso deve haver uma ligação entre os pacotes genéricos (*PTGenerico*) e os vários elementos que compõem o modelo. A outra possibilidade identificada surgiu da dificuldade em localizar as instâncias (no caso, as casas) no canteiro de obras, devido à sua extensão. Neste caso, poderia haver uma associação da entidade instância com um modelo de implantação do empreendimento, inclusive com a possibilidade de emprego de um sistema georreferencial. No entanto, tais aplicações não foram incluídas no escopo da presente pesquisa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre os controles da produção e da qualidade é considerada como um meio de reduzir a incidência de pacotes informais e perdas por *making-do*. No entanto, para facilitar essa integração, é necessário o auxílio da tecnologia de informação, devido à quantidade de dados que devem ser coletados e processados. Assim, foi desenvolvida uma modelagem de dados para dar suporte ao controle integrado da produção e da qualidade.

A modelagem de dados proposta é composta por três módulos integrados (pacote de trabalho, *making-do* e qualidade), permitindo que sejam coletados e processados dados relacionados à conclusão de pacotes de trabalho, execução de pacotes informais, falta de terminalidade das atividades, perdas por *making-do* e verificação da qualidade.

A modelagem foi avaliada a partir da sua aplicação na obra de um empreendimento horizontal de baixa renda, sendo apontados pelos usuários os benefícios em utilizar o banco de dados para a integração dos controles da produção e da qualidade. Também foram identificados benefícios que poderiam resultar da utilização do modelo proposto associado à tecnologia BIM.

REFERÊNCIAS

ALVES, T. **Diretrizes para a gestão dos fluxos físicos em canteiros de obras: proposta baseada em estudos de caso**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.

ARENTSEN, A. L.; TIEMERSMA, J. J.; KALS, H. J. J. The integration of quality control and shop floor control. **International Journal of Computer Integrated Manufacturing**, v. 9, n. 2, p. 113–130, jan. 1996.

BALLARD, H. **The last planner system of production control**. Thesis (Ph.D) - School of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Birmingham, Birmingham, 2000.

CHOO, H.; TOMMELEIN, I. Requirements and barriers to adoption of last planner computer tools. In: Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 9, 2001.

Proceedings...Singapura: IGLC, 2001.

CHOO, H.; TOMMELEIN, I.; BALLARD, G. WorkPlan: Constraint-based database for work package scheduling. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 125, n. 3, p. 151–160, 1999.

FIREMAN, M. C. T.; FORMOSO, C. T.; ISATTO, E. L. Integrating production and quality control: monitoring making-do and unfinished work. In: Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 21, 2013. **Proceedings...**Fortaleza: IGLC, 2013.

KIM, C.; LIM, H.; KIM, H. **Mobile computing platform for construction site management**. In: International Symposium on Automation and Robotics in Construction, 28, Seoul, Korea. **Proceedings...**2011.

KOSKELA, L. Making-do - the eighth category of waste. In: Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 12, 2004. **Proceedings...**Dinamarca: IGLC, 2004.

LEÃO, C.F. **Proposta de modelo para controle integrado da produção e da qualidade utilizando tecnologia de informação**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

LUKKA, K. The constructive research approach. In: Ojala, L. & Hilmola, O-P. (eds.) **Case study research in logistics. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration, Series B1**, p. 83–101, 2003.

MARCHESAN, P. R. C. **Modelo integrado de gestão de custos e controle da produção para obras civis**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.

MAROSSZEKY, M. et al. Quality management tools for lean production: moving from enforcement to empowerment. In: Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 10, 2002. **Proceedings...**Gramado: IGLC, 2002.

MISFELDT, E.; BONKE, S. Quality control in lean construction. In: Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 12, 2004. **Proceedings...**Copenhagen: IGLC, 2004.

PARK, C.-S. et al. A Framework for Proactive Construction Defect Management using BIM, Augmented Reality and Ontology-based Data Collection Template. **Automation in Construction**, n. 33, p. 61–71, out. 2013.

RIGHI, M.; ISATTO, E. L. **Sistema de controle da qualidade e planejamento de curto prazo na construção civil: integração e compartilhamento de informações**. VII Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, Belém, 2011.

SOMMER, L. **Contribuições para um método de identificação de perdas por improvisação em canteiros de obras**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

SUKSTER, R. **A integração entre o sistema de gestão da qualidade e o planejamento e controle da produção em empresas construtoras**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

ÁREA TEMÁTICA

**SUSTENTABILIDADE URBANA, RURAL E EM
EDIFICAÇÕES**

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DO IMPACTO FINANCEIRO DA IMPLANTAÇÃO DE ATRIBUTOS DA CONSTRUÇÃO VERDE NO ORÇAMENTO DE EM UMA OBRA RESIDENCIAL VERTICAL

SILVA, Sâmara Ribeiro e (1); CABRAL, Antonio Eduardo Bezerra (2)

(1) Engenheira Civil, GPMATE/UFC (2) GPMATE/Universidade Federal do Ceará
eduardo.cabral@ufc.br

RESUMO

A estabilidade econômica, aliada a programas e financiamentos de habitação acarretou um crescimento na quantidade de obras no país. Como consequência, aumentou-se também o consumo de matérias primas usadas e os danos causados pelas construções ao meio ambiente. Por essa razão, surge uma preocupação em diminuir os impactos causados pelo setor da engenharia civil à natureza, buscando um desenvolvimento sustentável através da implantação do Green Building, método de construção que tem como característica a busca pela eficiência energética, uso de energias renováveis, preservação da água e eficiência em seu uso, qualidade do ar, conservação de materiais e recursos, além de um projeto integrado e multifacetado. Porém, a implantação de tecnologias sustentáveis tem como consequência um possível aumento no custo da obra, chamado nesse trabalho de “custo verde”. O objetivo desse estudo é determinar o aumento do custo no orçamento de um edifício residencial com a implantação de atributos da construção sustentável. Para isso, foram realizadas cotações de materiais e tecnologias que poderiam ser implantadas em um edifício, e calculado o acréscimo de custo que suas implantações acarretariam para a obra. Desse modo, determinou-se um aumento de 5,96%, comprovando que a implantação desses atributos exige um investimento inicial maior, que é recuperado durante o uso da edificação.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; GreenBuilding, Custo verde.

ABSTRACT

The economic stability, allied to programs and housing financing have as a result an increase in the number of constructions in the country. As a consequence, the consumption of raw material used and the damages caused to the environment by the constructions also increased. In this way, arises a concern about finding ways to diminish the impacts caused by the department of civil engineering to the environment, trying to establish de sustainable development through the implantation of the Green Building, construction method that has as feature the fact that looks for energetics efficiency, use of renewables, water preservation and efficiency in the use, water quality, conservation of materials and resources, beyond an multifaceted and integrated project. However, the implantation of sustainable technologies has as consequence a possible increase in the cost of the construction, that will be called in this project as “green cost”. The objective of this study is to determine the increase of this cost in the budget of a residential building with the attributes of the sustainable construction. In this way, quotes of materials and technologies that could be implanted in a building were done, than the extra cost that this implantation would cause was calculated. As a result, an increase of 5,96% was determined, proving that the implantation of those attributes requires a higher initial investment which is refund along the use of the construction.

Keywords: Sustainable development. Green Building. Green cost.

1 INTRODUÇÃO

Na última década houve um crescimento do setor da construção civil devido à estabilidade econômica, programas e financiamentos de habitação, grandes obras públicas de infraestrutura e redução de impostos sobre insumos. A conscientização de que os recursos naturais são esgotáveis e que o desperdício deles pode causar danos ao planeta e aos seres humanos em um futuro próximo, faz com que cada vez mais empresas em todo o mundo adquiram hábitos sustentáveis.

São muitos os fatores que podem causar um desequilíbrio ao meio ambiente pelos processos de construções, como: a utilização de recursos naturais para insumos, a poluição do ar pela queima de combustíveis dos caminhões transportadores e máquinas usadas nas obras; poluição do solo e das águas por resíduos da construção que possam ser despejados nesses locais; desmatamento excessivo para a implantação de novas obras; e a degradação visual causada pelas edificações.

Com a conscientização de que é necessário que se dê um novo rumo ao estilo de construções, criando empreendimentos ecologicamente corretos, surge o conceito de Edifícios Verdes (*Green Buildings*). O *Green Building* enfoca o processo de projeto e construção de edificações que tenham como características a eficiência energética e o uso de energias renováveis, a preservação da água e eficiência em seu uso, a qualidade do ar, a conservação de materiais e recursos, além de um projeto integrado e multifacetado (GBCB, 2009).

Se enquadrando nesses critérios, a edificação poderá receber os selos e certificações que a tornam um *Green Building*, como o *Leadership in Energy and Environmental Design* (LEED), certificado que faz parte do *Green Building Council*, Conselho de Construção Sustentável.

Para que isso seja possível, as etapas da construção da obra devem ser integradas, havendo uma comunicação constante entre arquitetos, projetistas, engenheiros e construtora, com o objetivo de sempre aperfeiçoar o processo produtivo. Essa integração é a responsável pela diminuição de custos na implantação dos atributos verdes. Sem ela, a criação dos empreendimentos sustentáveis se tornaria excessivamente cara, tornando-os inviáveis.

Assim, o objetivo deste artigo é analisar o orçamento de uma obra residencial vertical sem o conceito de sustentabilidade, definir alguns atributos da construção sustentável para serem incorporados no edifício para posteriormente avaliar o valor acrescido na etapa do orçamento da qual o atributo faz parte, bem como o acréscimo do custo global da edificação.

2 METODOLOGIA

Foi selecionado um empreendimento localizado na cidade de Fortaleza para ser objeto de estudo do trabalho. Esse empreendimento teve seu orçamento atualizado para os valores financeiros de novembro de 2012 através de cotação ou atualização de preços pelo INCC. Concluída essa etapa, foram escolhidos seis atributos que tornam o edifício mais sustentável para analisar a influência de sua implantação no valor orçado para a obra. Os atributos escolhidos foram:

- a) Troca de lâmpadas por modelos da iluminação LED;
- b) Implantação de aerogeradores;
- c) Uso de aeradores em torneiras;

- d) Uso de sistema de separação e tratamento de água;
- e) Troca de chuveiros por modelos com regulador de pressão;
- f) Troca de elevadores por modelos sustentáveis.

Em seguida foi analisado os resultados obtidos, buscando-se dados acerca do aumento do custo da construção com a implantação dos atributos verdes. Foi comparado o orçamento do edifício residencial antes da implantação de atributos verdes com o após isto, mostrando o quanto cinco atributos afetam no valor da etapa do orçamento em que cada um se encaixa.

2.1 Caracterização da edificação objeto de estudo

O edifício objeto de estudo é um edifício do tipo residencial vertical destinado a um público de classe social A. A Figura 1 traz a imagem ilustrativa da planta baixa da edificação e do seu entorno.

Figura 1 – Planta baixa da edificação e seu entorno

Fonte: Os autores

A edificação em estudo será um empreendimento residencial composto de uma torre de 24 pavimentos, sendo 20 pavimentos tipo, dois subsolos, um pilotis e uma coberta, totalizando uma área construída de 11.421,05 m².

O empreendimento em questão não possui características de um Green Building, logo se torna ideal para o estudo que será realizado, podendo ter seus atributos modificados e servir de comparação. Os orçamentos utilizados no estudo de caso são orçamentos analíticos. Eles são compostos por insumos, composições e tarefas. Os insumos formam as composições, que por sua vez compõem as tarefas. Cada um dos dois orçamentos (com e sem atributos verdes) foi dividido em 20 etapas, sendo elas as seguintes: Canteiro; Trabalhos em Terra; Fundações; Estrutura; Instalações; Elevadores; Elevação; Esquadrias; Revestimento Interno; Revestimento Externo; Pintura; Aparelhos; Elementos Decorativos; Urbanização; Limpeza; Administração da Obra; Mão-de-obra de Apoio; Higiene e Segurança do Trabalho; Drenagem; e Rede de Esgoto.

3 RESULTADOS

3.1 Orçamento da edificação sem os atributos verdes

O orçamento apresentado na Tabela 01 abaixo é do empreendimento sem os atributos sustentáveis. Os preços utilizados nos insumos foram baseados em cotações e valores utilizados pela Construtora sendo considerado o INCC no valor de 521,638 de novembro de 2012.

Tabela 01 – Orçamento da edificação sem os atributos verdes

ETAPAS	VALOR (R\$)	INCC's	%
CONSTRUÇÃO			
Etapa 1 - Projetos	-	-	-
Etapa 2 - Canteiro	197.832,62	379,25	1,51
Etapa 3 - Trabalhos em Terra	90.844,10	174,15	0,69
Etapa 4 - Fundações	800.632,13	1.534,84	6,12
Etapa 5 - Estrutura	2.748.040,86	5.268,10	21,01
Etapa 6 - Instalações	1.193.469,01	2.287,93	9,12
Etapa 7 - Elevadores	548.119,02	1.050,77	4,19
Etapa 8 - Elevação	609.497,52	1.168,43	4,66
Etapa 9 - Coberta	-	-	-
Etapa 10 - Esquadrias	704.075,18	1.349,74	5,38
Etapa 11 - Acabamentos Internos	1.247.656,04	2.391,80	9,54
Etapa 12 - Acabamentos Externos	666.239,72	1.277,21	5,09
Etapa 13 - Pintura	298.132,70	571,53	2,28
Etapa 14 - Aparelhos	276.856,36	530,74	2,12
Etapa 15 - Elementos Decorativos	792.236,12	1.518,75	6,06
Etapa 16 - Urbanização	672.234,67	1.288,70	5,14
Etapa 17 - Limpeza	24.075,04	46,15	0,18
Etapa 18 - Administração da Obra	1.481.569,12	2.840,22	11,33
Etapa 19 - Mão-de-Obra de Apoio	461.491,05	884,70	3,53
Etapa 20 - Higiene e Segurança do Trabalho	168.311,17	322,66	1,29
SUBTOTAL	12.981.312,43	24.885,67	99,23
INFRAESTRUTURA			
Etapa 27 - Drenagem	22.892,33	43,89	0,17
Etapa 28 - Rede de Esgoto	77.779,48	149,11	0,59
SUBTOTAL	100.671,84	193,02	0,77
TOTAL DA OBRA	13.081.984,35	25.078,76	100,00

A etapa de projetos é calculada separadamente e engloba os projetos de drenagem, estrutura de concreto armado, fundações, instalações prediais, paisagismo, rede de esgoto, sondagens e topografia, totalizando R\$ 413.104,36.

3.2 Orçamento da edificação com os atributos verdes

Para que o empreendimento original fosse completamente adaptado para se tornar um Green Building seria necessário um estudo detalhado e demorado que envolveria a integração de todos os projetos do empreendimento o que inviabilizaria economicamente a pesquisa. Desse modo, elegeu-se cinco atributos verdes a serem incorporados no projeto original: elevadores verdes, iluminação LED, uso de aerogeradores, uso de aeradores em torneiras e chuveiros e separação de águas cinzas e negras.

3.2.1 Inclusão de elevadores sustentáveis

O empreendimento possui três elevadores que, no orçamento, fazem parte da etapa S07-Elevadores. Tanto o valor usado para o orçamento original quanto o valor usado nesse estudo foram cotados com empresas especializadas. Em ambas as cotações foram especificados elevadores com capacidade para 8 pessoas e velocidade de 1,5 m/s, com características similares aos elevadores especificados no projeto original

O valor do elevador no orçamento original era de R\$ 179.037,51 para cada elevador social e de R\$ 158.576,08 para o elevador de serviço, totalizando R\$ 516.651,10, equivalendo a 94,26% do valor total da etapa (R\$ 548.119,02).

Os novos elevadores sustentáveis possuem motor sem engrenagem (gearless), iluminação a LED e frenagem regenerativa (sistema eletrônico de potência que controla bi-direcionalmente o fluxo de energia entre a rede elétrica e o motor). O valor orçado para os novos elevadores foi de R\$ 295.000,00 cada, totalizando R\$ 885.000,00 para os três elevadores. Com isso, o novo valor da etapa S07-Elevadores seria R\$ 916.467,92, ou seja, um aumento de 67,20%.

3.2.2 Utilização de iluminação LED

A iluminação especificada no orçamento inicial é uma iluminação convencional com lâmpadas incandescentes, fluorescentes e halógenas, fazendo parte da etapa S14-Aparelhos. O total previsto com as lâmpadas no orçamento original era de R\$ 5.168,07 correspondendo a 1,87% do seu total da etapa S14-Aparelhos. Para o estudo, apenas parte das lâmpadas foram substituídas por equivalentes da tecnologia LED e orçada com um fornecedor especializado. O custo antigo e o novo podem ser vistos na Tabela 2.

Tabela 02 – Custos antigo e novo das lâmpadas.

Quantidade	Lâmpada usada no orçamento original	Valor Unitário	Valor total
357	LÂMPADA INCANDESCENTE LEITOSA 60W	R\$ 1,33	R\$ 474,81
95	LÂMPADA INCANDESCENTE 60W	R\$ 1,10	R\$ 104,50
6	LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA 50W	R\$ 3,67	R\$ 22,02
8	LÂMPADA HALÓGENA HALOPAR 20 FL - 230V/50W 30o.	R\$ 9,32	R\$ 74,56
8	LÂMPADA HALÓGENA HALOPAR 30 NFL - 130V/75W 30o.	R\$ 24,44	R\$ 195,52
10	LÂMPADA HALÓGENA HALOSPOT 111 - 12V/50W 24o.	R\$ 28,36	R\$ 283,60
6	LÂMPADA HALÓGENA HALOSPOT 111 - 12V/50W 4o.	R\$ 24,64	R\$ 147,84
TOTAL:			R\$ 1.302,85
	Lâmpada LED usada na substituição	Valor Unitário	Valor total
357	LÂMPADA A60 10W 220V, 2,7K	R\$ 41,33	R\$ 14.754,81
95	LÂMPADA A60 10W 220V, 2,7K	R\$ 41,33	R\$ 3.926,35
6	LÂMPADA GU10 6,5W 220V 2,7K DIM	R\$ 33,30	R\$ 199,80
8	LÂMPADA PAR20 10W 220V 2,7K	R\$ 50,11	R\$ 400,88
8	LÂMPADA PAR30 10W 220V 2,7K	R\$ 64,84	R\$ 518,72
10	LÂMPADA AR111 12V 2,7K	R\$ 57,79	R\$ 577,90
6	LÂMPADA AR111 12V 2,7K	R\$ 58,79	R\$ 352,74
TOTAL:			R\$ 20.731,20

Desse modo, a etapa de aparelhos passaria a ser de R\$ 296.284,71, o que significa um aumento de 7%, e todas as lâmpadas (R\$ 24.596,42) passariam a representar 8,3% da etapa. Apesar do valor gasto com as lâmpadas LED ser bem superior ao gasto com as lâmpadas convencionais, a economia de cerca de 85% da energia gasta na iluminação proporciona um *pay back* satisfatório, já que a iluminação é responsável por, em média, 20% da energia total gasta em uma residência.

3.2.3 Uso de aeradores em torneiras

Há no mercado aeradores (arejadores) que podem ser comprados separadamente das torneiras e instalados em torneiras convencionais, o qual será o utilizado no caso em estudo. As torneiras também fazem parte da etapa S14-Aparelhos, logo nela serão incluídos os aeradores. Serão utilizadas 415 torneiras no empreendimento contudo serão necessários 409 arejadores, pois não foram incluídos nas torneiras para jardim.

Foi escolhido um modelo de arejador de vazão constante de 6 litros, aplicável a qualquer torneira ou misturador de lavatório da mesma empresa fornecedora das torneiras, garantindo assim a compatibilidade entre eles. Com um valor unitário de R\$25,06, a inclusão dos arejadores acarreta um acréscimo total de R\$10.249,54 na etapa. Isso equivale a um aumento de 3,70% dos R\$276.856,36 iniciais, e assim, a etapa de aparelhos passaria a custar R\$287.105,90.

Esses aeradores podem diminuir para menos da metade o consumo de água nas torneiras, passando de cerca de 20 l/min para 8 l/min, garantindo assim o retorno do investimento com a diminuição do valor da conta de água.

3.2.4 Uso de chuveiros com regulador de pressão

O uso de reguladores de pressão em chuveiros serve para diminuir a vazão de água quando essa está elevada devido a uma coluna d'água muito grande. No orçamento foi estimada a compra de 202 chuveiros, sendo 160 chuveiros para banheiros sociais no valor de R\$46,62 cada e 42 chuveiros para banheiros de serviço no valor de R\$11,65 cada, totalizando R\$ 7.948,50.

Para o estudo, os chuveiros serão trocados por um modelo de parede articulado e equipado com dois crivos de alta e de baixa pressão. Com o crivo de baixa pressão garante-se um banho com jato forte, mesmo com menor consumo de água.

O valor cotado para o novo modelo de chuveiro foi de R\$49,91, valor próximo ao preço usado para os chuveiros dos banheiros sociais no orçamento original. Fazendo a substituição de todos os chuveiros, inclusive os dos banheiros de serviço, o novo valor total gasto com eles será de R\$10.081,82. Desse modo a etapa de aparelhos passaria a custar R\$278.989,68, um aumento de 3,6% do valor inicial.

3.2.5 Implantação de aerogeradores

Foi realizada a cotação de um modelo de aerogerador de 2,4KW de potência, com rotor de diâmetro de 3,7m. De acordo com o fabricante, trata-se de um modelo que alia um design agradável com robustez, fiabilidade e rendimento maximizado. Ele possui desenho especial das pás e baixa rotação, minimizando os ruídos e vibrações. Seu sistema é desenvolvido para resistir a ventos com velocidade de até 63,0 m/s, ou seja, 230,6 km/h. A produção anual de energia de um sistema como o citado acima pode chegar a até 5.000 KWh para velocidades médias de vento de 5,5 m/s (19,8 km/h), típicas da região do Ceará.

O valor do equipamento acima descrito é de R\$ 44.000,00, não incluso a torre e a instalação, valores não informados pela empresa, pois exigiria um estudo mais detalhado do empreendimento, incluindo prazos e datas. Estimou-se que a torre custe cerca de 15% do valor do equipamento (R\$ 6.600,00) e sua instalação 5% (R\$ 2.200,00).

No orçamento seria necessária a criação de uma etapa específica para geração de energia, sendo esses R\$44.000,00 uma porcentagem da etapa, e os R\$ 6.600,00 da torre representaria o restante do valor, logo essa etapa custaria R\$ 50.600,00. A instalação do aerogerador seria posta na etapa S06-Instalações, que passaria de R\$1.193.469,01 para R\$1.195.669,01, o que significa um aumento de apenas 0,18% na etapa.

Estimando-se que uma família de quatro pessoas consuma cerca de 250 KWh, por mês, um edifício como o estudado consumiria cerca de 10.000 KWh mensalmente, o dobro do que o gerador produz anualmente, logo conclui-se que o retorno do investimento de um aerogerador é de longo prazo.

3.2.6 Implantação do sistema de reuso de águas cinzas

O sistema de reuso de águas cinzas é composto por uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e o Sistema de Reuso propriamente dito. Segundo a empresa especializada da qual foi obtida a cotação para o estudo, a ETE especificada para esse empreendimento é composta pelos seguintes itens: Tanque de regularização de vazão, pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV); Reator anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA), pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), do tipo manta de lodo; Filtro submerso aerado, pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV); Meio suporte sintético, fabricado em polietileno, utilizado para formação do biofilme bacteriano de alta performance; Decantador lamelar, pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV); Tanque de adensador de lodo, pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), para recepção de lodo, espuma, areia e materiais inertes e desidratação de lodo; Tanque de contato, pré-fabricado em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), para desinfecção química (remoção de materiais patogênicos remanescentes) do efluente utilizando hipoclorito, para garantir um contato de 60 minutos; Conjunto de dosagem de cloro; Bomba Submersível; Conjunto Sopradores de AR canal lateral e Quadro de comando e proteção para a ETE + REUSO.

O sistema de reuso foi cotado com a mesma empresa e possui a seguinte composição: CFD – Filtro de Areia Descendente, pré-fabricado em resina poliéster com fibra de vidro (PRFV); Filtro Descendente de Carvão Ativado, pré-fabricado em resina poliéster com fibra de vidro (PRFV); Reservatório de água de lavagem, pré-fabricado em poliéster reforçado com Fibra de Vidro (PRFV) e laminado estrutural; CDQ – Conjunto de Dosagem Química; Conjunto de preparo e dosagem sulfato de alumínio; e Bomba Centrífuga Horizontal.

O valor total do sistema acima descrito é de R\$ 320.605,00, sendo R\$ 250.100,00 para a ETE e R\$ 70.505,00 para o Sistema de Reuso. Não existindo uma etapa para esse tipo de sistema, faz-se necessária a criação de uma para conter esse valor.

O investimento inicial da implantação de um sistema de tratamento e reuso de águas cinzas é alto, porém a economia gerada com a diminuição no uso de água fornecida pela empresa fornecedora de água e a diminuição de efluentes lançada na rede pública proporcionam um retorno financeiro e ecológico positivo.

3.2.7 Orçamento global

Estima-se que, além do gasto com as implantações dos atributos verdes acima mencionados, também há um aumento de aproximadamente 5% a 10% nos valores dos projetos. Utilizando a média de 7,5%, no caso estudado, o valor passará de R\$ 413.104,38 para R\$ 444.087,21. Assim, com a implantação dos seis itens estudados no edifício analisado e a estimativa do aumento nos valores dos projetos, o novo orçamento da edificação terá o seguinte valor global:

Tabela 03 – Orçamento global da edificação com os atributos sustentáveis

ETAPAS	VALOR (R\$)	INCC's	%
CONSTRUÇÃO			
Etapa 1 - Projetos	-	-	-
Etapa 2 - Canteiro	197.832,62	379,25	1,43
Etapa 3 - Trabalhos em Terra	90.844,10	174,15	0,66
Etapa 4 - Fundações	800.632,13	1.534,84	5,78
Etapa 5 - Estrutura	2.748.040,86	5.268,10	19,83
Etapa 6 - Instalações	1.195.669,01	2.292,14	8,63
Etapa 7 - Elevadores	916.467,92	1.756,90	6,61
Etapa 8 - Elevação	609.497,52	1.168,43	4,40
Etapa 9 - Coberta	-	-	-
Etapa 10 - Esquadrias	704.075,18	1.349,74	5,08
Etapa 11 - Acabamentos Internos	1.247.656,04	2.391,80	9,00
Etapa 12 - Acabamentos Externos	666.239,72	1.277,21	4,81
Etapa 13 - Pintura	298.132,70	571,53	2,15
Etapa 14 - Aparelhos	308.667,57	591,73	2,23
Etapa 15 - Elementos Decorativos	792.236,12	1.518,75	5,72
Etapa 16 - Urbanização	672.234,67	1.288,70	4,85
Etapa 17 - Limpeza	24.075,04	46,15	0,17
Etapa 18 - Administração da Obra	1.481.569,12	2.840,22	10,69
Etapa 19 - Mão-de-Obra de Apoio	461.491,05	884,70	3,33
Etapa 20 - Higiene e Segurança do Trabalho	168.311,17	322,66	1,21
Etapa 21 - Aerogeradores	50.600,00	97,00	0,37
SUBTOTAL	13.434.272,54	25.754,01	96,96
INFRAESTRUTURA			
Etapa 27 - Drenagem	22.892,33	43,89	0,17
Etapa 28 - Rede de Esgoto	77.779,48	149,11	0,56
Etapa 29 - Estação de Reuso de Águas Cinzas	320.605,00	614,61	2,31
SUBTOTAL	421.276,81	807,60	3,04
TOTAL DA OBRA	13.855.549,35	26.561,62	100,00

Observa-se que houve um aumento de valores em três etapas: a etapa de elevadores passou de R\$ 548.119,02 para R\$ 916.467,92, o que significa um aumento de 67,20%; a etapa de instalações foi de R\$ 1.193.469,01 para R\$ 1.195.669,01, aumentando 0,18%; e

a etapa de aparelhos, somando os acréscimos dos três atributos incluídos nela, passou de R\$ 276.856,36 para R\$ 308.667,57, significando um aumento de 11,49%.

Foram acrescentadas mais duas etapas: uma para os aerogeradores, no valor de R\$ 50.600,00 e outra para o sistema de reuso de águas cinzas, equivalente a R\$ 320.605,00, totalizando assim um acréscimo de R\$371.205,00 no orçamento final.

Com isso pode-se chegar à conclusão de que o novo valor do orçamento será de R\$ 13.855.549,35, o que significa um valor 5,91% superior ao orçamento original, que era de R\$ 13.081.984,35.

Unindo a etapa de projetos às outras etapas, o orçamento inicial teria o valor de R\$ 13.495.088,73 e o do empreendimento sustentável custaria R\$ 14.299.636,56, ou seja, no total há um acréscimo de 5,96%.

Apesar desse investimento inicial superior ao de uma construção dita convencional, a edificação possuirá custos operacionais mais baixos durante toda sua vida útil, garantindo um retorno operacional do investimento em cerca de três a cinco anos (CASADO, 2012).

4 CONCLUSÕES

O conceito de construção sustentável ainda está muito recente no Brasil, porém o provável é que ele cresça através da disseminação de sua prática e das informações sobre novas tecnologias do setor. Com isso exige-se que haja uma adaptação do trabalho de todos os profissionais da construção civil, como construtores, arquitetos, consultores, projetistas, instaladores e fabricantes de insumos, trabalhando todos de modo integrado para maximizar a eficiência do empreendimento e minimizar os custos de sua implantação.

Conforme os resultados de acréscimo de custo realizados por meio das estimativas e cotações, a implantação de 06 atributos sustentáveis na edificação, os quais foram inclusão de elevadores sustentáveis, utilização de luminárias do tipo LED, implantação de aeradores em torneiras, uso de chuveiros com regulador de pressão, implantação de aerogeradores e implantação de sistema de reuso de águas cinzas, aumentou o orçamento da edificação em 5,91%.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (ABES). Uso Racional da Água em Edificações / Ricardo FranciGonçalves (Coord.). Rio de Janeiro, 2006.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDADIZATION – ISO - . Norma ISO 8402/93. Gestão da qualidade e garantia da qualidade. Terminologia. 1993.

LIMMER, Carls V. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC,1996. 86 p.

MINICHIELLO, M. O. Qualidade no Orçamento do Custo Direto de Produção na Construção Civil. 2007. Tese (Título de Tecnólogo em Gerenciamento de Obras de Edificações) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina.

CASADO, Marcos. Green buildings, antes tarde do que nunca. Revista CREA-ES, edição Junho/11. ES 2011.

KERZNER, H. (2002) – Gestão de Projetos. As melhores práticas. Trad. BORGES, M. A., KLIPPEL, M. e BORBA, G.S. – Porto Alegre, RS. Ed. Bookman, 2002.

TZORTZOPOULOS, P. Contribuições para o desenvolvimento de um modelo do processo de projeto de edificações em empresas construtoras incorporadoras de pequeno porte. Dissertação (Mestrado). Porto Alegre, RS CPGEC/UFRGS, 1998.

JACOMIT, Ana Mitsuko; GRANJA, Ariovaldo Denis, SILVA, Vanessa Gomes. Construções sustentáveis realmente precisam custar mais do que construções convencionais? Anais. VI SIBRAGEC, 2009;

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PELOS REQUISITOS DO QUALIVERDE

PAMPURI, Maria F. (1); SALGADO, Monica S. (2)

(1) PROARQ/FAU – Universidade Federal do Rio de Janeiro, pampurimariaflor@gmail.com

(2) PROARQ/FAU – Universidade Federal do Rio de Janeiro, monicassalgado@ufrj.br

RESUMO

Recentemente a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro apresentou uma proposta para avaliação dos requisitos ambientais em projetos. Elaborado por técnicos das secretarias municipais de Meio Ambiente e Urbanismo, o QUALIVERDE lista medidas voltadas para a sustentabilidade ambiental, diretrizes e estratégias que podem ser adotadas durante o desenvolvimento do projeto. A diferença entre esta proposta e outras iniciativas para produção de edificações sustentáveis reside nos benefícios fiscais oferecidos, que impactam os custos do IPTU (Imposto Predial e Territorial e Urbano), ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), entre outros. Considerando-se que os eventos esportivos que serão realizados na cidade provocaram uma explosão de novas construções, entende-se que a adoção de qualquer estratégia ambiental será crucial para o adequado desempenho ambiental das novas edificações. No entanto, apesar da existência de certificação promovida pela Prefeitura, observa-se que os novos projetos têm dado preferência a outras certificações - em particular a certificação norte-americano LEED. Assim, este trabalho apresenta os resultados da pesquisa sobre o novo Museu da Imagem e do Som, que está sendo construído na praia de Copacabana. Este projeto está sendo desenvolvido considerando as exigências da certificação LEED NC (novas construções), e a pesquisa busca confrontar as características do projeto estabelecidas para este edifício com os requisitos ambientais estabelecidos pelo QUALIVERDE. Os resultados indicam que nem sempre as diretrizes para avaliação de projetos propostas pelas certificações são equivalentes, ocorrendo, em muitas ocasiões, pontuações muito discrepantes para uma mesma característica de projeto. Ou seja, o fato de uma edificação atender satisfatoriamente aos requisitos ambientais de determinada certificação não necessariamente significa que será capaz de cumprir satisfatoriamente com os requisitos de outro sistema de avaliação ambiental.

Palavras-chave: construções sustentáveis, qualidade ambiental, certificações ambientais

ABSTRACT

The Municipality of Rio de Janeiro City has recently presented a proposal for a new environmental rating system for buildings. QUALIVERDE certification indicates design guidelines and strategies that can be adopted during the design process in order to guarantee high quality environmental performance in buildings. The differential of this proposal lies in the tax benefits offered, which impacts the cost of property tax (Territorial and Urban Property Tax - IPTU), ITBI Tax (Transfer of Real Property), among others. Considering that the sports events that are going to be held in the city have provoked an explosion of new construction, it is understood that the adoption of any environmental strategy is crucial for the adequate performance of new buildings. However, despite the existence of Rio's environmental certification, one observes that the new projects have given preference to other certifications – particularly the north American LEED certification. Thus, this paper presents results of the research about the new Museum of Image and Sound, on Copacabana beach. This project is being developed considering the requirements of LEED certification, and the research seeks to confront the design features set for this building with the environmental requirements set by QUALIVERDE. The results indicate that guidelines for environmental rating systems are not necessarily equivalent, occurring on many occasions, very discrepant scores for the same design feature. I.e., the fact that a building

satisfactorily meets the environmental requirements of a certification does not necessarily mean it will be able to fulfill satisfactorily the requirements of another system.

Keywords: *sustainable construction, environmental quality, environmental certifications*

1 INTRODUÇÃO

A cidade do Rio de Janeiro tem assistido ao crescimento da indústria da construção civil, impulsionado particularmente pelos jogos da Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas de 2016. Esses dois grandes eventos esportivos detonaram um processo de remodelação urbana e produção de edificações que, em última instância, deixarão um legado aos cidadãos cariocas.

Uma das questões a serem consideradas pelos novos projetos é quanto à sustentabilidade ambiental, tendo em vista que a indústria da construção civil é um dos setores que causa maior impacto ao meio ambiente devido à utilização dos recursos naturais em grande escala.

Diante desse quadro, entende-se a necessidade de avaliar se de fato as novas edificações estão sendo produzidas considerando os aspectos relacionados com a sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, tem destaque a iniciativa da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que elaborou uma certificação própria: o QUALIVERDE. Essa certificação consiste num método capaz de avaliar o desempenho ambiental das edificações atribuindo uma pontuação para cada medida economizadora adotada.

Entretanto, como essa certificação é local (ou seja, exclusiva para a cidade do Rio de Janeiro), os profissionais preferem optar por certificações reconhecidas internacionalmente. Foi o que ocorreu na produção do novo Museu da Imagem e do Som, que está sendo construído na Praia de Copacabana. Este projeto considera os requisitos da certificação ambiental LEED para Novas Construções (LEED NC).

Dessa forma, este artigo apresenta os resultados da pesquisa de iniciação científica que analisou o projeto do Museu da Imagem e do Som para verificar se existe aderência entre os requisitos da certificação LEED NC e o certificado QUALIVERDE. O objetivo foi avaliar se a metodologia proposta pela Prefeitura do Rio de Janeiro estaria alinhada em termos de exigências ambientais ao método norte-americano a partir da análise das características ambientais incorporadas àquele projeto.

2 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO

As discussões em torno das metas para a construção sustentável se intensificaram a partir da publicação, em 2002, da Agenda 21 para a construção sustentável nas Nações em Desenvolvimento. De acordo com aquele documento, estão entre os principais aspectos a serem considerados no atendimento aos objetivos ambientais: o estabelecimento de metas para o desempenho ambiental das edificações, as mudanças nas práticas de gestão do processo de projeto e construção, e a implantação de uma nova cultura dentro do setor da construção civil, onde todos passariam a valorizar os recursos naturais (água, ar, terra) e as possibilidades de reciclagem e reuso dos materiais. (CIB, 2002)

A partir da publicação daquele documento, intensificaram-se as iniciativas em torno da produção de edificações sustentáveis, com a disseminação de diferentes métodos de auxílio ao projeto com qualidade ambiental.

Apesar da grande quantidade de certificações ambientais desenvolvidas internacionalmente, com destaque para o método inglês BREEAM (*Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology*) e o método SBTool (Sustainable Building Tool) desenvolvido pelo iiSBE (*International Initiative for a Sustainable Built Environment*), duas se destacaram na realidade brasileira, e vem sendo adotadas por alguns empreendedores e construtores:

- a metodologia LEED™ para avaliação do desempenho ambiental de edificações (*The Leadership in Energy and Environmental Design Green Building RatingSystem*) desenvolvida pelos norte-americanos;
- o método HQE® (*Haute Qualité Environnementale*) – desenvolvido pelo governo francês, que especifica metas ambientais a serem perseguidas no desenvolvimento do projeto da edificação. No Brasil esse método deu origem à certificação AQUA.

A busca pela validação da qualidade ambiental das construções tem levado ao interesse nos métodos que efetivamente facilitem a produção de edificações sustentáveis. No âmbito dessa discussão, os técnicos da Prefeitura do Rio de Janeiro desenvolveram o QUALIVERDE. Instituído pelo Decreto nº 35745, de 06 de junho de 2012, trata-se de um processo opcional e aplicável aos projetos de edificações novas ou existentes, de uso residencial, comercial, misto ou institucional. Com o objetivo de discutir e comparar esses métodos, serão apresentadas resumidamente as principais características das certificações LEED e QUALIVERDE.

2.1 O método LEED

O método Norte-Americano LEED – *Leadership in Energy and Environmental Design* (Liderança em Energia e Design Ambiental) consiste em um sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações, utilizado em 143 países, que tem o intuito de incentivar a transformação do projeto, obra e operação das edificações, sempre com foco na sustentabilidade. Entre as dimensões de sustentabilidade consideradas pela certificação LEED tem-se (UGBC,2014):

- Espaço sustentável (referentes à escolha do terreno e aspectos locais);
- Eficiência no uso da água - valorização das inovações para uso racional da água, visando a reduzir o consumo de água potável e reuso dos recursos;
- Energia e atmosfera - promoção da eficiência energética da edificação por meio de estratégias de medição e comissionamento de sistemas;
- Materiais e recursos - uso de materiais com baixo impacto ambiental, de forma a reduzir a geração de resíduos;
- Qualidade ambiental interna - escolha de materiais com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, controle de sistemas, conforto térmico e priorização de espaços com vistas externas e luz natural.
- Inovação e processos - incentivo à adoção de medidas projetuais não contempladas pela certificação;
- Créditos de prioridade regional - priorização, considerando as diferenças ambientais, sociais e econômicas da região.

O sistema de avaliação é baseado em créditos que são ponderados para gerar a classificação de desempenho ambiental do empreendimento. O método estabelece

sistemas de certificação conforme o escopo pretendido, sendo possível escolher desde o método mais abrangente, como o LEED-NC (certificado para novas construções e ou grandes reformas) até o mais específico, como o LEED-CI (para interiores de edificações comerciais), entre outros.

Pesquisa realizada por Pereira *et al* (2013) indicou que no mercado imobiliário, as edificações comerciais tem dado preferência à certificação LEED CS (Core & Shell), enquanto na produção de edificações residenciais multifamiliares os empreendedores tem preferido o processo AQUA. As autoras acrescentam que a procura pelo LEED CS vem ao encontro à demanda atual do mercado pelos edifícios comerciais, com certificação da envoltória, suas áreas comuns e os sistemas da edificação. Incorporadores procuram essa certificação na busca de valor agregado ao preço de comercialização das salas comerciais ou no seu valor de locação.

2.2 A proposta do QUALIVERDE

A certificação proposta pela Prefeitura do Rio de Janeiro visa à estimular a adoção de normas e medidas sustentáveis e incentivar a adoção de soluções visando à redução da emissão de gases do efeito estufa. O método pode ser aplicado em antigas ou novas construções, de uso residencial, comercial, misto ou institucional. (COMPUR, 2014)

A qualificação QUALIVERDE será obtida pelo empreendimento que adotar ações e práticas de sustentabilidade, correspondendo cada ação a uma pontuação determinada, existindo dois níveis de qualificação:

- *QUALIVERDE* – para o empreendimento que atingir, no mínimo, 70 pontos;
- *QUALIVERDE TOTAL* – para o empreendimento que atingir, no mínimo, 100 pontos.

O QUALIVERDE lista 38 medidas relativas à gestão da água, eficiência energética e projeto. Aos pontos obtidos nas categorias definidas, somam-se, ainda, pontuações específicas, que visam a incentivar práticas sustentáveis, tais como: realização de *retrofit* em edificação existente; medição individualizada da água potável nas edificações existentes (para as edificações novas já é uma exigência); construção de reservatórios de retardo; certificação ambiental obtida em outro programa (AQUA, LEED, outros); tecnologias inovadoras.

Uma das características do QUALIVERDE que o diferencia das demais propostas são os benefícios fiscais aos empreendimentos que conquistarem essa certificação. (Projeto de Lei nº 1415/2012).

O fato do QUALIVERDE considerar positiva e pontuar a obtenção de outra certificação ambiental levou ao interesse na comparação entre os métodos, de forma, inclusive, a identificar se as proposições estariam alinhadas entre si.

3 ESTUDO DE CASO: O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (MIS), COPACABANA - RIO DE JANEIRO

O projeto do museu foi realizado pelo escritório americano Diller Scofidio + Renfro, Arquitetos Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio e Daniela Thomas e Felipe Tassara na museografia, tendo como precursor da nacionalização do projeto o escritório Índio da Costa AUDT.

O edifício divide-se em setores definidos da seguinte forma: “*Baixo Atlântica*” - refere-se ao lobby, principal ponto de encontro; “*Espírito Carioca*” - relacionado ao espaço que contará com três salas dedicadas ao humor, rebeldia e à festa; “*Música*” - neste

pavimento serão apresentadas as grandes produções musicais da zona norte e sul carioca; “*Alegres Trópicos*” - de acordo com o projeto neste pavimento estará em exposição o acervo dedicado à Carmem Miranda, personagem síntese do Museu da Imagem e do Som; “*É sol, é sal é sul*” - localizando no andar superior, permitirá a visualização da história da cidade (evolução urbana do Rio de Janeiro). Além desses pavimentos, o projeto conta com um espaço de lazer no subsolo, além de um cine-auditório com capacidade para 280 pessoas. O terraço funcionará como um mirante, democratizando a vista da praia de Copacabana. (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2014)

Desde o lançamento do concurso decidiu-se pelo atendimento dos requisitos de sustentabilidade e o escritório responsável pelo projeto contatou a empresa Casa do Futuro no Rio de Janeiro para buscar atender às metas da certificação LEED Novas Construções. (MIS, 2014) As figuras 1, 2 e 3 ilustram o andamento das obras, com significativo avanço a partir de maio de 2014.

Figura 1 – Nov./2013

Fonte: as autoras

Figura 2 – Maio/2014

Fonte: as autoras

Figura 3 – Julho/2014

Fonte: as autoras

4 REQUISITOS DO LEED-NC E DO QUALIVERDE: ANÁLISE COMPARATIVA

Para subsidiar a análise proposta nessa pesquisa, realizou-se contato as instituições envolvidas de forma a ter acesso aos dados de projeto e identificar os requisitos da certificação LEED NC que estariam sendo contemplados pelo projeto do MIS. O Quadro 1 apresenta os dados do projeto com a provável pontuação obtida, e estabelece a correlação entre os requisitos da certificação LEED Novas Construções e os requisitos da certificação QUALIVERDE.

A certificação LEED é concedida no nível “certificado”, quando a pontuação obtida pelo projeto atinge entre 40 a 49 pontos. O nível LEED Prata é concedido quando a pontuação varia entre 50-59. Para obter a classificação LEED Ouro, o projeto deve atingir de 60 – 79 pontos e o nível mais alto da certificação, LEED Platina, é concedido às edificações que obtiverem pontuação acima de 80 pontos.

Quadro 1: Museu da Imagem e do Som a partir dos requisitos do QUALIVERDE e LEED NOVAS CONSTRUÇÕES

	QUALIVERDE	Pontos	Pontos estimados MIS	LEED NOVAS CONSTRUÇÕES	Pontos	Pontos estimados MIS
1	Gestão da Água	15	7 pontos	Espaço Sustentável e Uso Racional da Água	8	6 pontos
	- Dispositivos Economizadores (registros de vazão)	2	Sim	Redução do Consumo de Água	2-4	Sim, 4 pontos
	- Dispositivos Economizadores (descargas)	2	Sim			
	- Sistema de Reuso de Águas Servidas	1	Sim	Tecnologias Inovadoras para Águas Servidas	2	Sim
	- Sistema de Reuso de Águas Negras	8	Não			
	- Aproveitamento de Águas Pluviais	1	Sim	- Projeto para Águas pluviais, controle de qualidade	1	Não
	- Retardo e infiltração de Águas Pluviais	1	Não	- Projeto para Águas pluviais, controle de uso.	1	Não
2	Eficiência Energética	26	16 pontos	Energia e Atmosfera e Qualidade Ambiental interna	29	13 pontos
	- Iluminação Artificial Eficiente	2-4	Sim*	- Controle de Sistemas, Iluminação	1	Sim
	- Iluminação Natural Eficiente	5	Não	- Otimização da Performance Energética	1-19	Sim, 10 pontos
	- Eficiência no Sistema de Iluminação	2	Sim			
	- Aquecimento Solar da Água	5-10	Sim*	- Energia verde	2	Sim
	- Fontes alternativas de Energia	5	Não	- Energias renováveis no local	1-7	Não
3	Projeto	4	3 pontos	Espaço Sustentável	4	1 pontos
	- Bicicletários e Estruturas de Apoio.	1-3	Sim	- Transporte Alternativo (bicicletário e vestiário)	1	Sim
	- Vagas para veículos elétricos	1	Não	- Transporte Alternativo (uso de veículo de baixa emissão)	3	Não

*Sem informação sobre a especificação.

Fonte: Adaptada de UGBC (2011) e COMPUR (2014)

As exceções entre as certificações (requisitos que não possuem correlação entre os dois métodos) são apresentadas nos quadros 2 e 3.

Quadro 2: Análise do Museu da Imagem e do Som – Exceções QUALIVERDE

	Exceções QUALIVERDE	Pontuação	Pontos estimados MIS
1	Gestão da Água	8 pontos	0 pontos
	- Medidores Individuais	1	Não
	- Infiltração – Pavimentação Permeável	2	Não
	- Ampliação de Área Permeável	5	Não
2	Projeto	49 pontos	31 pontos
	- Telhados de cobertura verde	5	Não
	- Orientação ao sol e ventos	5	Sim*
	- Vedações adequadas a zona bioclimática 8	1	Sim
	- Uso de materiais sustentáveis	3	Sim
	- Afastamento das divisas	2	Sim
	- Conforto acústico	2-5	Sim*
	- Isolamento térmico	3	Sim
	- Plano de redução dos impactos ambientais no canteiro de obras	3	Sim
	- Reaproveitamento de resíduos no canteiro de obras	3	Sim
	- Previsão de Compartimento para coleta seletiva do lixo	1-2	Sim*
	- Plantio de Espécies vegetais nativas	2	Não
	- Ventilação Natural de banheiros	2-4	Não
	- Adequação as condições físicas do terreno	2	Não
	- Sistema de fachadas	4	Sim
	- Estruturas Metálicas	8	Não
*	Bonificações	26 pontos	6 pontos
	I. Bonificação Retrofit	15	Não
	II. Medição Individual em prédios existentes ou retrofit	2	Não
		3	Não
	III. Reservatório de Retardo	5	Sim
	IV. Selo de Certificação de Construção Sustentável	1	Sim
	V. Inovação Tecnológica (bonificação por inovação)		

*Sem informação sobre o projeto.

Quadro 3: Museu da Imagem e do Som – Exceções LEED NC

	Exceções LEED NC	Pontuação	Pontos estimados MIS
1	Espaço Sustentável	20 pontos	17 pontos
	- Seleção do terreno	1	Sim
	- Densidade Urbana e Conexão	5	Sim
	- Descontaminação de Áreas Poluídas	1	Não
	- Transporte Alternativo, acesso ao transporte público	6	Sim
	- Transporte Alternativo, área de estacionamento	2	Sim
	- Desenvolvimento do espaço, proteção restauração do habitat	1	Não
	- Desenvolvimento do espaço, maximizar espaços abertos	1	Sim

Quadro 3: Museu da Imagem e do Som – Exceções LEED NC (continuação)

	Exceções LEED NC	Pontuação	Pontos estimados MIS
1	Espaço Sustentável	(continuação)	
	- Redução da ilha de calor, áreas descobertas	1	Sim
	- Redução da ilha de calor, áreas cobertas	1	Sim
	- Redução da poluição luminosa	1	Não
2	Uso Racional da Água	4 pontos	4 pontos
	- Uso eficiente de água no paisagismo	2-4	Sim, 4 pontos
3	Energia e Atmosfera	7 pontos	7 pontos
	- Melhoria no comissionamento	2	Sim
	- Melhoria na gestão de gases refrigerantes	2	Sim
	- Medições e verificações	3	Sim
4	Materiais e Recursos	14 pontos	7 pontos
	- Reuso do Edifício, manter paredes, pisos e coberturas existentes	1-3	Não
	- Reuso do Edifício, manter elementos interiores e não estruturais	1	Não
	- Gestão de resíduos da construção	1-2	Sim
	- Reuso de Materiais	1-2	Não
	- Conteúdo Reciclado	1-2	Sim
	- Materiais Regionais	1-2	Sim
	- Materiais de rápida renovação	1	Não
	- Madeira certificada	1	Sim
5	Qualidade Ambiental Interna	14 pontos	7 pontos
	- Monitoração de ar externo	1	Não
	- Aumento da ventilação	1	Sim
	- Plano de gestão da qualidade do ar, durante a construção	1	Sim
	- Plano de gestão da qualidade do ar, antes da ocupação	1	Sim
	- Materiais de baixa emissão, adesivos e selantes	1	Sim
	- Materiais de baixa emissão, tintas e vernizes	1	Sim
	- Materiais de baixa emissão, carpetes e sistemas de piso	1	Não
	- Materiais de baixa emissão, madeiras compostas e agrofibra	1	Não
	- Controle Interno de poluentes e produtos químicos	1	Sim
	- Controle de Sistemas, conforto térmico	1	Não
	- Conforto térmico, projeto	1	Sim
	- Conforto térmico, verificação	1	Não
	- Iluminação Natural e paisagem, luz do dia	1	Não
	- Iluminação natural, vistas	1	Não
6	Inovação e Processos de Projeto	6 pontos	6 pontos
	- Performance Exemplar – Transporte público	1	Sim
	- Performance Exemplar – Maximização dos espaços abertos	1	Sim
	- Performance Exemplar – Soluções inovadoras para sistema de esgoto	1	Sim

Quadro 3: Museu da Imagem e do Som – Exceções LEED NC (continuação)

	Exceções LEED NC	Pontuação	Pontos estimados MIS
6	Inovação e Processos de Projeto	(continuação)	
	- Inovação no projeto	1	Sim
	- Inovação no projeto	1	Sim
	- Profissional acreditado LEED	1	Sim
7	Créditos Regionais	4 pontos	4 pontos
	- Prioridades regionais	1-4	Sim, 4 pontos

Segundo a análise realizada, o projeto do MIS-RJ pode completar 72 pontos no método LEED, o que o qualificaria para a certificação LEED Novas Construções nível Ouro. Entretanto, considerando a avaliação conforme o selo QUALIVERDE, verificou-se que MIS poderia receber até 63 pontos, o que não qualificaria o projeto para essa certificação uma vez que a pontuação mínima é de 70 pontos.

5 CONCLUSÕES

A partir da análise do projeto do Museu da Imagem e do Som através dos requisitos definidos pelas certificações LEED Novas Construções e QUALIVERDE pode-se destacar alguns aspectos que destoam dentre as certificações. Tomando como exemplo a categoria Gestão da Água, de acordo com o QUALIVERDE, o projeto da edificação deve considerar estratégias tais como: adoção de dispositivos para controle de vazão, adoção de dispositivos para economia na descarga das bacias sanitárias, adoção do sistema de reuso de águas servidas, adoção de sistema de reuso de águas negras, adoção de sistema para reaproveitamento de águas pluviais e adoção de mecanismos para retardo e infiltração de águas pluviais. Este requisito poderia ser considerado equivalente, no LEED NC, aos requisitos de Projeto Sustentável e Uso Racional da Água. Porém, considerando as sete exigências do selo QUALIVERDE nesta categoria, o valor da pontuação obtida não seria compatível com o LEED NC, uma vez que no QUALIVERDE, são destinados 15 pontos para a avaliação desses requisitos, enquanto no LEED NC, a pontuação equivalente seria de apenas 8 pontos. Entretanto, cabe ressaltar que, mesmo sendo o QUALIVERDE o selo que disponibiliza mais pontos nessa área de avaliação, a pontuação obtida pelo Museu da Imagem e do Som nas duas certificações é bem próxima. Dos 15 pontos distribuídos pelo QUALIVERDE para o tópico Gestão da Água, 8 seriam atendidos pela edificação, já no LEED NC, dos 8 pontos, 6 são almejados e atendidos a priori no projeto MIS. Entre as demais categorias que coincidem nos dois selos (Tabela 1), a pontuação obtida pelo projeto da edificação apresenta certa coerência e proporção, não havendo nenhuma distorção que desperte atenção.

Através das tabelas constatou-se que os requisitos que podem ser pontuados pela certificação carioca possuem uma estrutura mais objetiva, uma vez que apresentam um número menor de subdivisões e considera uma pontuação maior para cada item. O Quadro 3 mostra que o LEED Novas Construções subdivide suas categorias em inúmeros requisitos que possuem um valor menor. Outra categoria de avaliação do selo norte-americano que merece destaque é quanto ao Transporte Alternativo - Acesso ao Transporte público (na categoria Espaço Sustentável), que equivale a 6 pontos na tabela LEED NC e não possui equivalência no QUALIVERDE. Além disso, tem-se grande

diferenciação no que diz respeito qualidade ambiental interna, presente de forma mais detalhada no LEED-NC e atendida em boa parte pela edificação analisada.

Outra questão notável é a distinção entre os pontos de bonificação no QUALIVERDE e LEED NC onde o primeiro selo disponibiliza 26 pontos e o segundo apenas 10 pontos. Porém, o Museu atinge 6 pontos e 10 pontos, respectivamente, o que mostra a maior exigência e especificação para se atender à esse requisito no selo QUALIVERDE, enquanto o LEED NC permite maior liberdade à solução em relação à inovação proposta pelo projeto.

Dessa forma, a análise do projeto do Museu da Imagem e do Som permitiu verificar que, embora o projeto esteja em vias de receber a certificação LEED NC Ouro, não estaria apto a receber a certificação carioca. Ressalte-se que, como não foi possível realizar a análise projetual detalhadamente, uma vez que não tivemos acesso aos projetos executivos, os resultados obtidos com desta pesquisa não são definitivos em relação à esse projeto. Entretanto, o estudo revela-se válido na medida em que aponta as discrepâncias entre os sistemas de certificação que, embora semelhantes em alguns aspectos, apresentam sistemas distintos que impossibilitam a qualificação de projetos de maneira uniforme.

Portanto, a produção de edificações sustentáveis fica comprometida na medida em que não se disponibilizam métodos de certificação ambiental que sejam equivalentes. Questiona-se, portanto, a eficiência e eficácia dos métodos de certificação ambiental como ferramentas para efetivamente atestar a qualidade ambiental das edificações construídas.

AGRADECIMENTOS

As autoras agradecem ao CNPQ pelo fomento: bolsa de iniciação científica (PIBIC), bolsa de produtividade em pesquisa (PQ) e Edital Universal – n° 14/2012.

REFERÊNCIAS

CIB – International Council for Research and Innovation in Building Construction. (2002) **Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries** – Discussion document CSIR Building and Construction Technology, Pretoria: ZA.

COMPUR. **Qualiverde: Legislação para Construções Verdes**, Disponível em <http://www2.rio.rj.gov.br/smu/compur/pdf/proposta_qualiverde.pdf> Acesso em jan. 2014

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. MIS RJ. Site Institucional. Disponível em <<http://www.frm.org.br>> Acesso em 19 de fevereiro de 2014.

LEED 2009 Rating Selection Guidance, versão 4, USGBC, 2011

MIS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM, RIO DE JANEIRO. Site Institucional. Disponível em <<http://www.mis.rj.gov.br/sustentabilidade/>> Acesso em 19 de fevereiro de 2014.

PEREIRA, A. A., BERNARDINO, M. R. SALGADO, M.S. Certificações ambientais no Brasil: indicativo da situação 13ª Conferência Internacional da LARES. **Anais..** São Paulo, 2013, p. 1-9

Projeto de Lei nº 1415/2012 Estabelece os benefícios fiscais para os empreendimentos que detenham a qualificação QUALIVERDE e dá outras providências (Disponível em <<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos>> acesso em julho de 2014)

USGBC – United States Green Building Council. Página Institucional. Disponível em: <<http://www.usgbc.org>>. Acesso em 23 de abril de 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE UM NOVO LUGAR: AS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL DO PROGRAMA MCMV

ONGARO, Daniella Fonseca Zanotti (1); ABDALLA, José Gustavo Francis (2)

(1) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: daniellaongaro@yahoo.com.br (2) Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: gustavofrancis@ig.com.br

RESUMO

A Política Nacional de Habitação propõe a universalização do acesso à moradia digna a todos os cidadãos, conforme publicado pelo Plano Nacional de Habitação – PlanHab – em 2010. Contudo, verifica-se que os programas habitacionais brasileiros priorizam os parâmetros econômicos e de produção, não valorizando as questões sociais e culturais dos futuros moradores dos empreendimentos. Dessa forma, pode-se constatar a dificuldade no estabelecimento de um senso de lugar e de habitar por parte dos moradores. Esse trabalho considera os conflitos de formação do território como parte integrante do processo para a formação de um novo lugar. Por meio de uma revisão bibliográfica sistematizada de quatro categorias geográficas espaciais: espaço, lugar, paisagem e território; foram encontrados dezessete artigos, sendo destacados os cinco principais em função da dimensão do texto. O objetivo envolve delimitar o território da recomposição social do agrupamento de famílias que mudaram para um novo conjunto habitacional. Observa-se que há um espaço intermediário que permite a redefinição de identidade entre os moradores que vieram de diferentes lugares e culturas. No artigo conclui-se que ocorreu um processo de desterritorialização e está em curso a reterritorialização da comunidade constituída pelo Programa Minha Casa Minha Vida deste estudo. Esta pesquisa pretende colaborar com a discussão sobre o resultado da produção das habitações de interesse social no Brasil, destacando a importância em considerar os aspectos sociais, além dos técnicos, também como parte integrante dessa problemática, contribuindo para a constituição de empreendimentos que sejam socialmente sustentáveis.

Palavras-chave: Categorias Geográficas Espaciais, Habitação de Interesse Social, Programa Minha Casa Minha Vida, Sustentabilidade Social.

ABSTRACT

The National Housing Policy proposes universal access to adequate dwelling for all citizens, as shown by the national plan (PlanHab) in 2010. Although, it appears that Brazilian housing programs prioritize economic and productive parameters, not taking care about social or cultural issues of future residents in housing complex. These concerns can demonstrate the difficulty in establishing a sense of place and reside by the locals. This paper have as goals discuss about struggles of territory's development as part of process in establishment of new areas. To support this work sheet, were reviews in several consolidate and substantial researches, those conceptions: space, places, territory and landscape. The transitions of families to their new home place, representing a reinstatement of collective life way. Is viewed that places between their house's and neighborhood allowing a redefinition of plenty of different cultures and identities. This paper point out there are a process of deterritorialization and reterritorialization is an ongoing community in development. This research intends to collaborate with the discussion about production of social housing in Brazil, highlighting the importance of considering the social aspects, beyond the technical, contributing to the creation of dwelling that are socially sustainable.

Keywords: spatial geographic categories; social housing; Program “Minha Casa, Minha Vida”; social sustainability.

1 INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Habitação propõe a universalização do acesso à moradia digna a todos os cidadãos, conforme publicado pelo Plano Nacional de Habitação – PlanHab – em 2010. Contudo, verifica-se que os programas habitacionais brasileiros priorizam os parâmetros econômicos, utilizando soluções de produções para serem realizadas no curto prazo de tempo e baixo custo construtivo, aparentemente, não valorizando as outras questões sociais e culturais que envolverão os futuros moradores dos empreendimentos.

Este artigo considera a dimensão social como parte integrante e necessária das características sustentáveis de um determinado empreendimento habitacional de interesse social, onde “a questão habitacional não se resume a acesso ao abrigo. Está ligada às condições de fixação do homem ao local de moradia, tanto no sentido da apropriação dos espaços quanto no da subsistência familiar e das relações de vizinhança” (PALERMO, 2009). Dessa forma, faz-se necessário considerar a dimensão subjetiva do ambiente construído (LEITÃO, 2002) a fim de que se possam obter resultados mais satisfatórios na produção das habitações brasileiras, principalmente as relacionadas ao interesse social. Muito além de abrigo, o ambiente construído representado pelas habitações, tende a constituir um lugar portador de história (tempo), um lar (vivência), apresentando significados e valores (cultura e identidades).

O presente artigo é decorrente de uma pesquisa em andamento, tendo como título provisório: “A Sustentabilidade Social nas Habitações de Interesse Social: estudo de caso sobre a relação entre violência e lugar nos empreendimentos Minha Casa, Minha Vida”. Contudo, direcionada para uma natureza possível de ser observada em empreendimentos localizados em diversas cidades brasileiras. O interesse se deu, principalmente, em função de notar a origem e expressividade das ações violentas ocorridas no município em estudo durante o ano de 2013, bem como a verificação da situação dos empreendimentos habitacionais dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Eles apresentam diversos problemas sociais, arquitetônicos e urbanísticos. Esse artigo é parte do contorno teórico e conceitual da dissertação. Aqui, busca-se apresentar a identificação do território da recomposição social do agrupamento de famílias que mudaram para um novo conjunto habitacional, por meio da análise acerca de algumas categorias espaciais. É uma pesquisa teórica de caráter qualitativo, de observação direta, sob a ótica da sustentabilidade social, utilizando-se como suporte o espaço, o lugar, a paisagem e o território.

O artigo foi produzido em três etapas: (1) revisão bibliográfica sistematizada, (2) visitas exploratórias, (3) entrevista semiestruturada. Inicialmente, foi realizada uma busca online por artigos nacionais que abordam a temática da pesquisa, por meio de consultas aos periódicos disponíveis nas seguintes bases de dados: Periódicos Capes, Scielo e LILACS. Utilizou-se como descritores os seguintes termos: categorias espaciais; habitação de interesse social; Programa Minha Casa, Minha Vida; e sustentabilidade social; onde cada termo foi inserido separadamente. Foram priorizados somente artigos completos, sendo selecionados 17 desses.

Complementarmente à revisão bibliográfica, uma consulta não sistematizada foi realizada, por meio da leitura das referências presentes em alguns artigos selecionados. Paralelamente à realização dessa pesquisa bibliográfica, foram feitas visitas exploratórias, procurando-se a apreensão de impressões do lugar e a obtenção e/ou constatação de dados técnicos in loco do ambiente construído em estudo, incluindo seu contexto social. Também foi realizado uma entrevista semiestruturada com a

coordenadora do Núcleo de Projetos Sócio Habitacionais da Empresa Regional de Habitação do Município (EMCASA).

Essa pesquisa destaca a relevância em se constituir empreendimentos habitacionais que estabeleçam uma condição de âmbito urbano, ou seja, aquela em que as promoções de novos ambientes construídos devem estar inseridas adequadamente nas cidades, sendo responsáveis por fazer com que seus moradores sintam-se parte de um lugar da cidade, proporcionando, entre outros aspectos, a determinação da cidadania dos indivíduos (VIGLIECCA, 2014). Conforme divulgado pelo Ministério das Cidades (2010), esse é um dos aspectos que permite colaborar para a fixação das populações beneficiadas nos empreendimentos. Assim, entende-se que a ausência do atendimento desse aspecto pode contribuir para que os moradores não se identifiquem com as novas moradias, dificultando o estabelecimento de vínculos com o lugar. O artigo trata dessas questões uma vez que considera por teorias a que tratamos no decorrer do texto, para as habitações de interesse social e de espacialidade similar a essas, a existência de um espaço intermediário (entre o interior doméstico e a cidade) que possibilita a percepção de construções de novas relações e ordenamento das identidades entre os moradores.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como suporte teórico, recorre-se a um campo disciplinar da Geografia, a fim de enriquecer e ampliar o entendimento sobre os conceitos de espaço, lugar, paisagem e território; sendo destacados os pertencentes à corrente humanista da geografia, frutos de processos de renovação da disciplina, ocorridos a partir da década de 70, onde foram desenvolvidos trabalhos complementados por disciplinas, como a antropologia, a sociologia, a psicologia, entre outros. Conforme Holzer (1997), nesse campo da geografia, as análises das ações e produtos humanos passam a ser consideradas nas abordagens de temas geográficos, apresentando estudos que vão além da perspectiva científica cartesiana. Nesse campo tem-se como aporte filosófico a fenomenologia que considera, em suas análises, os aspectos do espaço vivenciado.

Conforme Calisto (2006), encontra-se na categoria espaço as características da relação entre o homem e a natureza. Segundo Holzer (2012), o espaço refere-se às questões da relação entre o homem e o mundo, ou seja, à existência do homem na Terra. Caracterizado como primitivo, no sentido de antecedente, prévio, o espaço é estabelecido por meio de sua apropriação pelo homem através da determinação das distâncias, direções e estabelecimento de marcos referenciais. Essas determinações produzem os espaços construídos, aqui tratados como ambiente construído, caracterizados por um conjunto de intervenções que modificam o ambiente natural ao longo do tempo.

A geografia humanista introduz estudos relacionados à vivência no espaço, considerando, por exemplo, aspectos referentes à situação do homem no espaço, aprimorando as reflexões sobre o mesmo; bem como considerando a percepção humana como um dos instrumentos de análise das questões espaciais (CALISTO, 2006). Esses espaços (vividos) são compreendidos tendo-se em consideração também os aspectos simbólicos, sentimentais e relacionados às experiências dos indivíduos, ou seja, também como espaço relacionado à prática social (HORA NETO e QUEIROZ, 2010). Ao tratar das relações entre espaço e lugar, Tuan (2013) afirma que o espaço é caracterizado como abstrato, indiferenciado e desprovido de valor. Quando o vínculo com o espaço é iniciado, o mesmo se transforma em lugar, ou seja, para Tuan (2013), o lugar é familiar e dotado de valor.

O conceito de lugar caracteriza-se como o espaço vivido dotado de significado, indo além da compreensão do espaço produzido, uma vez que considera os sentidos e as ideias dos indivíduos que vivem em determinado espaço (HORA NETO e QUEIROZ, 2010). Cabral (2007) afirma que a constituição do lugar se dá por meio de diversas experiências relativas à existência humana, entre elas: “viver, habitar, utilizar, consumir, trabalhar”. O lugar pode apresentar-se em diferentes escalas, por exemplo: desde, representando uma escala menor, através da constituição da moradia, sendo essa, lugar gerador de significados; bem como pode ser representado pelo bairro, por meio da sociabilidade.

Mello (2012) reforça o discurso, acima colocado, ao indicar o que para ele é percebido comumente nas comunidades e periferias, por exemplo: a rua como a extensão da casa é uma situação verificada na convivência e nas atividades desenvolvidas nos espaços coletivos de empreendimentos habitacionais, sendo um dos aspectos que contribuem para a apropriação do espaço, percepção e caracterização do território, interação comunitária e criação de valores identitários e de fortalecimento cultural levando-se à territorialidade, tudo contribuindo para a formação do lugar. Entretanto, o tempo desempenha um relevante papel para que, efetivamente, o lugar seja constituído. Oliveira (2012) e Tuan (2013) destacam essa ligação entre o espaço e o tempo, apontando que o significado de determinado lugar cresce ao longo dos anos, à medida que são incorporados sentimentos para com os mesmos, indicando que a experiência, conquistada diariamente, contribui para se sentir num lugar.

Em sua atuação profissional, o arquiteto contribui para a constituição de lugares uma vez que o mesmo busca, por meio de considerações sobre a cultura, hábitos, necessidades, etc., produzir ambientes que respondam ao desejo dos indivíduos, procurando, segundo Tuan (2013), “dar-lhes forma simbólica”. Ao descrever alguns aspectos de lugar, Relph (2012), destaca a função de arquitetos e planejadores como atores responsáveis pela tentativa de produzir lugares, pois, segundo ele, os lugares são efetivamente constituídos somente a partir da vivência dos indivíduos nos mesmos, visto que são os indivíduos quem estabelecem as atividades e desenvolvem os significados. Os arquitetos e planejadores proporcionam a construção de ambientes e infraestrutura que facilitam a criação desses lugares.

A paisagem, tal como o espaço e o lugar, também apresenta-se como uma das bases da geografia humanista, ao considerar o envolvimento do homem com o mundo (CABRAL, 2000). Segundo Cabral (2007), o conceito de paisagem vincula-se à percepção do espaço, ou seja, está relacionado à forma de visualização e de composição do mundo; cujo processo envolve a organização das informações percebidas e as atribuições de sentido. A paisagem “traduz-se num campo de visibilidade e, ao ser oferecida a nossa percepção e a nossa experiência, converte-se num campo de significação individual e coletiva”, (CABRAL, 2007), implicando na apresentação de perspectivas diversas (LOPES, 2012). A paisagem reporta-se para o mundo, cuja composição se dá por meio das relações entre os indivíduos (HOLZER, 1997). Segundo Cabral (2007), paisagem é considerada nas situações em que aspectos visuais, somados à sua dimensão simbólica, adquirem relevância na análise das relações do homem com o espaço. Sendo assim, a paisagem, por um lado, é uma percepção individual e, por outro lado, senso comum da sociedade em relação ao contexto da natureza (dada ou construída) e visão de mundo que o homem tem para refletir, interpretar e a representar.

A observação dessas relações (homem/espaço) também contribui para a compreensão do conceito de território uma vez que, segundo Raffestin (1993) apud Lopes (2012), o território é constituído a partir do espaço, onde verifica-se a apropriação desse pelo

homem. Segundo Lopes (2012), questões relacionadas ao controle e à gestão do espaço estão associadas às relações de poder, as quais são observadas em uma análise territorial, onde é considerada a forma como o homem utiliza o espaço, ou seja, o territorializa. Haesbaert (2001) sugere três diferentes sentidos para a definição de território, são eles:

“1) jurídico-política: a mais difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e controlado, por meio do qual se exerce um determinado poder, na maioria das vezes visto como o poder político do Estado;

2) cultural (ista): prioriza a dimensão simbólico-cultural, mais subjetiva, na qual o território é visto sobretudo como o produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo sobre seu espaço;

3) econômica: bem menos difundida, enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho.”

Em conformidade com o objetivo desse artigo, destaca-se a dimensão cultural, também chamada de simbólica por Haesbaert (2001), a qual enfatiza a existência de um controle simbólico sobre o espaço onde vivem os grupos sociais. Esse controle se dá por meio da constituição de uma identidade territorial (HAESBAERT, 2001). Souza e Pedon (2007) ressaltam também a necessidade do entendimento dessas relações de afetividade e de identidades entre determinado grupo social e seus espaços de vivência.

Podendo apresentar diferentes dimensões (política, cultural, econômica), a territorialidade relaciona-se à maneira de apreensão e/ou apropriação de determinado espaço em utilização pelas pessoas, sendo caracterizada pela organização das pessoas no espaço e pela forma como as pessoas constroem o lugar (HAESBAERT, 2004). Para que ela seja melhor compreendida, faz-se necessário o entendimento das relações sociais e culturais que as pessoas estabelecem com os lugares (BONNEMAISON (1981) apud HOLZER (1997)). Ao utilizar a territorialidade como estratégia para a determinação do controle, o indivíduo (ou grupo) adquire poder sobre determinado espaço, por meio da tentativa de influenciar outros indivíduos (SACK (1983) apud HOLZER (1997)).

Entretanto, o território está submetido à diversos processos, os quais podem ser responsáveis por desfazê-lo, deixando de existir as relações, apropriações e vivências sobre determinado espaço. Essa perda do território é chamada desterritorialidade; e quando há a busca da territorialidade em novos territórios, configura-se a reterritorialidade, onde novas identidades são construídas baseadas em características do antigo território, ou seja, em um novo espaço, a princípio desconhecido, inicia-se a tentativa de estabelecer a construção de um novo território, na maioria das vezes, baseando-se em características de antigos territórios (CORREA apud SOUZA E PEDON, 2007). Por fim, há que se salientar que neste artigo não se está considerando os grupamentos humanos que mantêm identidades e até territorialidades sem o suporte físico coeso e contínuo, como também, reconhece que os indivíduos levam consigo valores adquiridos em outros lugares em suas migrações para novas terras, onde se formarão novas concepções, desde as relações ecológicas e sistêmicas até culturais, consequentemente, sentimentais e, assim, de lugares.

3 O OBJETO DE ESTUDO EM DEBATE

O objeto de estudo desse artigo é um empreendimento de interesse social pertencente à primeira fase do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) localizado em uma cidade da região sudeste brasileira. Por ser o primeiro a ser implementado na cidade, esse empreendimento apresenta um maior histórico de ocupação em comparação a outros existentes, o que permite verificar os transtornos já consolidados.

Caracterizado como Condomínio, o empreendimento apresenta uma única tipologia: trinta e dois sobrados, cada um possuindo quatro unidades habitacionais, totalizando cento e vinte e oito. Possui também portaria, área de lazer, área para depósito de lixo, parque infantil e quatro ruas internas. Localizado na região sul do município, é pertencente à uma área de fronteira urbana e distancia-se do centro em, aproximadamente, oito quilômetros (PJF, 2000). Desde sua inauguração, em 2011, o Condomínio confronta-se com diversas situações relacionadas à precariedade de suas edificações, muitas delas apresentando patologias diversas, resultando em abandonos e consequentes invasões.

O critério de seleção das famílias beneficiadas se deu por meio de um sorteio das pertencentes ao Cadastro Único. Segundo a coordenadora do Núcleo de Projetos Sócio Habitacionais da Empresa Regional de Habitação do município (2014), essa é a alternativa atual encontrada para dar resposta à elevada demanda em relação à oferta de habitações. Esse fato colabora para aproximar indivíduos provenientes de diversos bairros do município, os quais apresentam grande diversidade cultural, ideológica e comportamental.

O Condomínio também enfrenta a inadequação familiar, visto que há relatos de famílias constituídas por até treze pessoas residindo na mesma unidade habitacional. A situação dos imóveis é crítica, uma vez que são verificadas, além das invasões anteriormente citadas, aluguéis e repasses. Há relatos e constatações de ocorrência de variados tipos de violência, sejam elas internas ou externas ao ambiente doméstico. Brigas de gangues, depredação de alguns imóveis e dos espaços comuns dos empreendimentos, tráfico de drogas, entre outros, são alguns exemplos. Essas condutas ilícitas são teoricamente reflexos da tentativa de “territorializar o espaço”, buscando o controle e o poder de um grupo ou indivíduo sobre os outros (o eu e o não eu presente em todos os seres vivos).

O contexto exposto acima certamente afasta o “sentimento de bairrofilia”, discorrido por Mello (2012), ao enfatizar que a moradia proporciona a sensação de “apego, pertencimento, desenvoltura, filiação e bem-estar”, características essas não observadas nos moradores do Condomínio em estudo. A ausência de vínculo com o espaço vivido é percebida por meio da verificação de um enorme descuido relacionado aos espaços de uso coletivo, evidenciando um espaço ausente de significados e valores, dificultando a efetiva constituição de lugares. O comportamento dos moradores vai ao encontro da colocação de Tuan (2013), ao relatar sobre o sentimento dos indivíduos que não vivem em moradias planejadas por elas, onde o ambiente construído não traduz o ideal dos seus moradores, corroborando para o afastamento dos mesmos.

A pesquisa, ao que parece até este momento, nos faz levantar a hipótese de que os conflitos sociais são resultantes da falta de identidade entre os moradores e as novas moradias. Mello (2012) afirma que a conduta dos indivíduos é influenciada pelo ambiente que o envolve, seja o mesmo “físico, social ou imaginário”. No caso do Condomínio, esse fato pode ser percebido por meio da questão paisagística do território, entre a cidade e o lugar da unidade arquitetônica, onde não existe a contribuição para a formação cidadã dos moradores, resultando na ausência de integração desses com o

bairro e repercutindo na percepção negativa para o espaço. Constata-se a inexistência de um limite físico para esse espaço (territorialidade), visto que o mesmo é diverso, apresentando diferentes conflitos e interesses.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Construído para colaborar com a redução do déficit habitacional do município, o empreendimento em estudo constitui-se como um dos exemplos de que a simples oferta de habitações de interesse social pode não solucionar os problemas habitacionais dos municípios, uma vez que podem ser verificados o não cumprimento de diversos aspectos essenciais, como, por exemplo, possibilitar a adequada instalação e fixação dos moradores às moradias; sendo indispensável considerar as particularidades que a habitação de interesse social deve atender para dar resposta à função social.

Faz-se necessário, entre os inúmeros desafios da produção de habitações de interesse social (HIS) no Brasil, a necessidade de compreensão da dinâmica responsável por considerar seus territórios como espaços de vivência e da experiência dos moradores com o entorno dos empreendimentos (SOUZA e PEDON, 2007). Contribuindo para aumentar as chances de acerto nas atividades de planejar e produzir HIS, torna-se essencial a consideração dos aspectos relacionados à construção de novas relações e ordenamento das identidades entre os moradores que vieram de variados lugares e culturas.

Segundo Leitão (2002): “o sentido de **pertinência** [grifo dos autores] parece ser o elemento-chave no processo de identificação que as pessoas expressam com o espaço em que habitam”. Ao observar o Condomínio em estudo, constata-se a existência de um espaço intermediário entre o interior doméstico e a cidade, apresentando-se como um território em disputa, isto é, ainda não socialmente e culturalmente configurado pela nova comunidade em formação. Nesse sentido, ocorreu nesse condomínio um processo que identificamos na teoria como de desterritorialização e está em curso a reterritorialização da comunidade constituída pelo PMCMV, ocasionando um contexto social desarmônico no território fisicamente já configurado e hipoteticamente territorializado para os seus agentes produtores (Estado e construtores), bem como para o senso comum da sociedade que não vive nele e que supõem atender a uma territorialidade em outra escala social (falta de unidade de habitação para baixa renda). Esses territórios necessitam de atenção, visto que são desprovidos de significados, sendo assim, impossibilitados de tornar-se novos referenciais.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à CAPES, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- CABRAL, L. O. A paisagem enquanto fenômeno vivido. **Revista Geosul**. Florianópolis, v. 5, n. 30, p. 34-45, jul./dez de 2000.
- CABRAL, L. O. Revisitando as noções de espaço, lugar, paisagem e território, sob uma perspectiva geográfica. **Revista de Ciências Humanas**. Florianópolis, v. 41, n. 1 e 2, p. 141-155, abr./out; de 2007.
- CALISTO, C. S. **O ambiente como mundo vivido: uma abordagem do espaço segundo a geografia humanista**. 2006. 118 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) – Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

HAESBAERT, R. Território, cultura e des-territorialização. In: ROSENDAHL, Z.; CORRÊA, R. L. (Orgs.). **Religião, identidade e território**. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2001, p.115-144.

_____. Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade. In: CONFERENCE, 2004. Porto Alegre, set. 2004.

HOLZER, W. Uma discussão fenomenológica sobre os conceitos de paisagem e lugar, território e meio ambiente. **Revista Território**. Ano II, n. 3, p. 77-85, jul./dez. 1997.

_____. Mundo e lugar: ensaio de geografia fenomenológica. In: OLIVEIRA, L.; MARANDOLA JR., E.; HOLZER, W. (Orgs.). **Qual o espaço do lugar?** 01 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2012, p. 281-304.

HORA NETO, J. A.; QUEIROZ, J. R. Espaço e Lugar: estudo sobre a compreensão espacial de uma pessoa com deficiência visual. In: Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica, 5, Maceió, 2010. **Anais...** Maceió: CONNEPI, 2010.

LEITÃO, L. Espaço do abrigo? Espaço do afeto! In: DEL RIO, V.; DUARTE, C. R; RHEINGANTZ, P. (Orgs.). **Projeto do Lugar: colaboração entre psicologia, arquitetura e urbanismo**. 1 ed. Rio de Janeiro: PROARQ, 2002, p. 365-369.

LOPES, J. G. As especificidades de análise do espaço, lugar, paisagem e território na geografia. **Revista Geografia Ensino & Pesquisa**. Cascavel, v. 16, n. 2, p. 23-30, maio/ ago. 2012.

MELLO, J. B. F. O Triunfo do Lugar sobre o Espaço. In: OLIVEIRA, L.; MARANDOLA JR., E.; HOLZER, W. (Orgs.). **Qual o espaço do lugar?** 01 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2012, p. 33-68.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. **Avanços e Desafios: Política Nacional de Habitação**. Brasília: Ministério das Cidades, 2010. 96 p.

PALERMO, C. **Sustentabilidade Social do Habitar**. 1 ed. Florianópolis: Ed. da autora, 2009. 96 p.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. **Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano**. Juiz de Fora: PJF, 2000. Disponível em: <<http://www.pjf.mg.gov.br/pddu/>>. Acesso em: fev., 2014.

RELPH, E. Reflexões sobre a emergência, aspectos e essência de lugar. In: OLIVEIRA, L.; MARANDOLA JR., E.; HOLZER, W. (Orgs.). **Qual o espaço do lugar?** 01 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2012, p. 17-32.

SOUZA, E. A; PEDON, N. R. Território e Identidade. **Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros**. Três Lagoas - MS, v.1, n.6, ano 4, p. 126-148, nov. 2007.

TUAN, Y. **Espaço e lugar: a perspectiva da experiência**. 01 ed. Londrina: Eduel, 2013. 248 p.

VIGLIECCA, H. Palestra sobre projetos arquitetônicos, urbanísticos e tecnologias. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. 3, 2014. Porto Alegre.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DE TIJOLOS DE ADOBE COM ADIÇÃO DE CINZAS E FIBRAS DO COCO

COSTA, Heloina Nogueira (1); PINHEIRO, Levi Teixeira (2); MENEZES, Francisco Charlys Moreira (3); CABRAL, Antonio Eduardo Bezerra (4)

(1) UFC, e-mail: heloinan@hotmail.com, (2) UFC, levi.teixeira@terraambiente.com.br, (3) Engº Civil, charlysmenezes50@hotmail.com (4) UFC, e-mail: eduardo.cabral@ufc.br,

RESUMO

O adobe é uma das primeiras técnicas construtivas conhecidas pela humanidade, apesar de antiga, ainda é utilizada na produção de habitações populares em diversos lugares do mundo, principalmente em zonas rurais, onde o acesso a materiais de construção e novas tecnologias é restrito. A simplicidade de execução e o baixo custo são suas principais vantagens para comunidades distantes dos centros urbanos. Ainda que, suas vantagens técnicas sejam limitadas em relação a outros materiais, são capazes de atender as necessidades do meio rural, por exemplo, o isolamento térmico, acústico, resistência ao fogo e sustentabilidade, pois não gera resíduo e não necessita da queima de madeira em seu processo de fabricação. A técnica apresenta desvantagens, principalmente, quando sujeita às intempéries, como chuvas e raios solares. Portanto, o objetivo geral deste trabalho é verificar o desempenho de tijolos de adobe com adições de cinzas de combustão de carvão mineral (CCCM) e fibras de coco, quanto à resistência à compressão e à durabilidade na presença de água. A parte experimental foi dividida em três etapas: caracterização dos materiais; produção dos tijolos; e avaliação dos mesmos por meio do ensaio de resistência à compressão e de durabilidade. Foram moldados tijolos de adobe com adição de 5%, 10%, 15% e 20% de CCCM e tijolos com adição de 1%, 3% e 5% de fibras do coco. Os resultados do ensaio de resistência à compressão apontam melhor desempenho dos tijolos com adição de CCCM, já no ensaio de durabilidade na presença de água, os tijolos com fibras do coco apresentam melhores resultados.

Palavras-chave: Adobe, cinza de combustão de carvão mineral, fibras do coco.

ABSTRACT

The adobe is one of the first building techniques known to mankind, and although old, is still used in the production of affordable housing in many places in the world, especially in rural areas, where access to building materials and new technologies is restricted. The simplicity of implementation and low cost are key benefits to communities far from urban centers. Although, technical advantages are limited compared to other materials, are able to meet the needs of rural areas, for example, thermal, acoustic, fire resistance and insulation sustainability because it does not generate waste and does not require the burning of wood in its manufacturing process. The technique has disadvantages, especially when subjected to the weather, such as rain and sunlight. Therefore, the objective of this work is to verify the performance of adobe blocks with additions of ash from combustion of coal (CCCM) and coconut fiber, as the compressive strength and durability in the presence of water. The experimental part was divided into three steps: characterization of materials; production of the blocks; and evaluation of the same through the test of compressive strength and durability. Adobe blocks with addition of 5%, 10%, 15% and 20% and KCCM blocks with addition of 1%, 3% and 5% coconut fibers were molded. The test results of the compressive strength of the blocks indicate better performance with KCCM addition, since the durability test in the presence of water, the blocks with coconut fibers have the best results.

Keywords: Adobe, ash combustion of coal, coconut fibers.

1 INTRODUÇÃO

A construção com terra é uma técnica construtiva remota, apontada como uma das primeiras formas de construção que a humanidade conheceu, que se utiliza de um material abundante em todo planeta (FREIRE, 2003). Ainda hoje, são várias as técnicas construtivas em terra usadas em todo o mundo, como por exemplo: taipa de pilão, taipa de mão (ou pau-a-pique), terra ensacada, adobe ou BTC (bloco de terra comprimida). Em meio às preocupações atuais voltadas para sustentabilidade, a técnica milenar do adobe ressurgiu como uma opção para construção civil em locais distantes dos centros urbanos (CORRÊA et al, 2006).

No interior do Ceará, o adobe ainda é utilizado como técnica construtiva, na região norte do estado, nas cidades de Viçosa do Ceará, Camocim, Sobral e entorno, somando cerca de 30 municípios, onde existem famílias na zona rural que habitam em casas com mais de 50 anos construídas em adobe. Segundo Carvalho (2012), estas cidades do interior do estado conservaram sistemas construtivos puros ao longo dos anos, quase sem intervenções de sistemas construtivos diferentes.

O adobe se apresenta como um material construtivo sustentável e de baixo custo. Porém, o seu uso, nas construções convencionais brasileiras, foi abandonado por apresentar algumas desvantagens, principalmente, na presença de água.

Por outro lado, há uma série de técnicas que foram desenvolvidas para melhorar o desempenho dos adobes. Freire (2003) recomenda o uso de estabilizantes naturais e industrializados (produtos e subprodutos) como pozolanas, fibras vegetais, betume, gesso, cinzas de madeira, entre outros. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de blocos de adobe com a adição de cinzas de combustão de carvão mineral (CCCM) e fibras de coco, quanto à resistência à compressão e durabilidade na presença de água.

A CCCM e a fibra do coco são resíduos disponíveis na cidade de Fortaleza-CE, o primeiro em virtude da usina termoeletrica localizada na região metropolitana com capacidade de 365 MW de geração de energia, que entrou em atividade em 2012, o segundo, devido ao alto consumo de coco verde na cidade, que ultrapassa 700 mil unidades mensais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Adobe

Segundo Oliveira (2003), o adobe é uma técnica tradicional de alvenaria, onde a principal matéria prima é a terra crua. O processo de fabricação do tijolo de adobe consiste em amassar a terra, deixar descansar por alguns dias e, ainda úmido, colocá-la em fôrmas, deixando-a secar ao sol. Atualmente, o tijolo também é feito com processo de secagem à sombra (CARVALHO, 2012).

A resistência à compressão dos tijolos de adobe é satisfatória para realização de construções com segurança do ponto de vista estrutural. Os estudos de Motta (2004) revelam que a resistência média do bloco é de 2 MPa. Esse valor é semelhante à resistência do tijolo cerâmico comum, o que mostra que o sistema é competitivo nesse aspecto. O tijolo de adobe apresenta também outras vantagens (FREIRE, 2003): simplicidade de execução, pois não há necessidade de mão de obra qualificada e de equipamentos específicos; custos de produção dos tijolos praticamente nulos, quando há barro disponível no local; não gera resíduo e não necessita da queima de madeira; permite um isolamento térmico e acústico; material resistente ao fogo. Apesar de

apresentar tais qualidades, o adobe apresenta também desvantagens: a presença de água pode provocar a desintegração no material e falhas estruturais; apresenta altas taxas de contração/ expansão, o que leva ao aparecimento de fissuras, quando o material permanece exposto a condições climáticas variáveis; possui baixa resistência a abrasão; necessita de manutenção frequente.

Devido às desvantagens que o sistema apresenta foram desenvolvidas ao longo da história diversas técnicas para estabilizar o tijolo. Os estabilizantes foram divididos em estabilizantes naturais e industrializados (produtos e subprodutos). Os principais materiais utilizados como estabilizantes são: naturais - areia e argila, palhas e fibras vegetais, sumo de plantas, cinza de madeira, sangue fresco de bovino com cal e esterco de animal; Industrializados – cal, pozolanas, cimento Portland, gesso, silicato de sódio, entre outros (FREIRE, 2003).

2.2 Cinza de Combustão de Carvão Mineral - CCCM

Segundo Freire (2003), a calcinação do carvão mineral em caldeiras de leito fluidizado é bastante comum, especialmente na geração de energia termoeletrica.

A maior parte do carvão consumido atualmente em usinas termoeletricas é queimada em caldeiras de carvão pulverizado. Neste tipo de caldeira, mais de três quartos da cinza produzida é leve o bastante para ser arrastada com os gases de combustão (cinza leve ou volante), sendo na sua maior parte coletada por equipamentos de retenção, como precipitadores eletrostáticos. As cinzas remanescentes são densas o suficiente para não serem emitidas para a atmosfera e caem, no fundo da caldeira, fundidas em partículas maiores (cinza pesada ou residuária) (FUNGARO E SILVA, 2002).

Segundo a NBR 12653 (ABNT,2012), cinzas volantes são materiais finamente divididos, que resultam da combustão de carvão pulverizado ou granulado com atividade pozzolânica. Conforme Mehta (1987), a composição química das cinzas volantes é determinada pelo tipo de carvão utilizado e pela quantidade de material incombustível presente no mesmo. Mais de 85% da maioria das cinzas volantes são formadas pelos elementos silício, alumínio, ferro, cálcio e magnésio. Ainda o mesmo autor afirma que a cinza volante exibe atividade pozzolânica, pois contem silicatos de alumínio metaestáveis, que reagem com os íons de cálcio em presença de umidade, para formar silicatos de cálcio hidratado.

2.3 Fibras do coco

As fibras do coco são formadas de celulose, hemicelulose, lignina, pectina, cera e outras substâncias solúveis em água. O alto conteúdo de lignina permite que a degradação da fibra de coco ocorra mais lentamente que outras fibras vegetais (HEJAZI et al., 2012). A vantagem da fibra do coco em relação às demais fibras naturais é a sua maior durabilidade, pois em relação à resistência à tração e ao módulo de elasticidade esta apresenta-se em desvantagem, conforme o estudo de Motta e Agopyan (2007) que comparou fibras vegetais e industrializadas. O seu uso em compósito de terra já é uma prática advinda desde a antiguidade para evitar fissuras nos solos com alto teor de argila. Dentre as fibras mais utilizadas como reforço do adobe tem as de sisal, cânhamo, capim elefante, fibra de coco e fibra de bagaço de cana-de-açúcar (FREIRE, 2003).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Solo

O solo utilizado na produção dos blocos de adobe foi coletado de uma escavação no campus Pici da Universidade Federal do Ceará – latitude: 3°44'27.97" S/ longitude 38°34'31.10" O. O material foi preparado para os ensaios seguindo as orientações da NBR 6457 (ABNT, 1986). Na tabela 1 são apresentados os resultados da caracterização do solo.

Tabela 1 – Características físicas da CCCM

Ensaio	Norma	Resultado
Densidade real (Kg/dm ³)	ME 093 (DNER, 1994)	2,57
Massa específica aparente seca (g/cm ³)	NBR 7182 (ABNT, 1986)	1,850
Umidade Ótima (%)	NBR 7182 (ABNT, 1986)	16
Limite de Liquidez (%)	NBR 6459 (ABNT, 1984)	27
Limite de Plasticidade (%)	NBR 7180 (ABNT, 1994)	14
Índice de plasticidade (%)	NBR 7180 (ABNT, 1994)	13

Fonte: Autores, 2013

A granulometria foi realizada conforme a NBR 7181 (ABNT, 1984). A curva granulométrica é apresentada na figura 1.

Figura 1 – Curva granulométrica

Fonte: Autores, 2013.

A curva granulométrica apresenta a composição do solo nas seguintes proporções: 53% de areia, 22% de argila e 24% de silte. O solo apresenta uma aproximação razoável das proporções recomendadas e se caracteriza como solo adequado para confecção de tijolos de adobe. Martinez (1979) define a composição ideal para adobe um material com 20% de argila e 40% a 55% de areia. Hernandez *et al.* (1983) definem a porcentagem ideal de areia para os adobes próxima de 50%, silte de 30% e argila, 20%.

3.2 Cinza de Combustão de Carvão Mineral -CCCM

A CCCM é originária da usina Termoelétrica Energia Pecém, localizada na cidade de São Gonçalo do Amarante-CE. Na tabela 2 são apresentadas as características físicas da CCCM.

Tabela 2 – Características físicas da CCCM

Ensaio	Norma	Resultado
Dimensão Máxima Característica (mm)	NBR NM 248 (ABNT, 2001)	0,150
Módulo de finura	NBR NM 248 (ABNT, 2001)	0,252
Umidade (%)	NBR NM 24 (ABNT, 2003)	0,6
Massa específica (g/cm ³)	NBR NM 23 (ABNT, 2001)	2,33
Índice de atividade pozzolânica (%)	NBR 5752 (ABNT, 2012)	98,95

Fonte: Nobre et al, 2013.

Observa-se que a CCCM apresenta índice de atividade pozzolânica superior a 75%, que de acordo com NBR 5752 (ABNT, 2012) é considerado material pozzolânico. Tal característica foi comprovada com o ensaio de difração de raios X. A figura 2 apresenta o difratograma de raios X da CCCM.

Figura 2 – Difratograma de raios X da CCCM

Fonte: Nobre et al, 2013.

O difratograma apresenta um halo amorfo característico de materiais pozzolânicos e compostos cristalinos, identificados como quartzo e hematita. A composição química da CCCM foi obtida através de espectrometria de fluorescência de raios X. O resultado da análise química é mostrado na tabela 3.

Tabela 3 – Composição química da CCCM

Elemento	(%)	Elemento	(%)	Elemento	(%)	Elemento	(%)
	Massa		Massa		Massa		Massa
Si	42,906	Fe	27,067	Al	12,029	Ca	7,2544
K	5,4758	Ti	2,3774	S	1,5991	Sr	0,3103
Cl	0,3043	Mn	0,2417	Zn	0,1640	Cr	0,1365
Ni	0,1347						

Fonte: Nobre et al, 2013.

Os elementos silício, ferro e alumínio representam 82% da composição da amostra, os demais elementos somam 18% do total.

3.3 Fibras do coco

As fibras de coco foram cedidas pela unidade de beneficiamento de casca do coco verde da EMPRAPA-CE. Para obter informações sobre a forma das fibras, uma amostra foi analisada através microscopia ótica para obtenção do diâmetro e o comprimento foi

medido por paquímetro. Na figura 4 apresenta-se imagens da microscopia ótica das fibras.

Figura 3 – Microscopia ótica das fibras do coco

Fonte: Autores, 2013

Conforme a figura 4 foi observada diversas variações do diâmetro ao longo do seu comprimento, com isso, o índice de forma (divisão do comprimento da fibra pelo seu diâmetro) se torna variável. Não foi possível obter uma relação linear entre diâmetro e comprimento.

A massa específica da fibra do coco é igual a $0,97 \text{ g/cm}^3$, obtido através da NBR NM 52 (ABNT,2002), realizando-se adaptações para este material. A realização do ensaio seguiu a seguinte ordem de procedimentos: 1) selecionou-se a fibra seca cortando-a em tamanhos pequenos de aproximadamente 4 cm; 2) pesou-se duas porções de fibra com massa de 10 g; 3) inseriu as amostras em dois frascos distintos e pesou-se. Depois deixou-se durante 16h no frasco em repouso na água; 4) retirou-se a fibra do frasco para secá-la em estufa à $(105 \pm 5) ^\circ\text{C}$ até massa constante ($\pm 0,1 \text{ g}$). Foi resfriado à temperatura ambiente em dessecador e pesado novamente.

3.4 Fabricação dos tijolos de adobe

O processo de fabricação dos tijolos de adobe foi realizado manualmente, segundo a metodologia indicada por Carvalho (2012), com seguinte sequência: confecção das fôrmas; amassamento da terra; preparação e moldagem do material; desmoldagem dos tijolos; processo de secagem.

As formas foram executadas de madeira sem fundo com fórmica no seu interior para facilitar a desforma nas dimensões de 0,30 m de comprimento, 0,15 m de largura e 0,08 m de altura. Foram moldados blocos com adição de CCCM com os teores de 5%, 10%, 15% e 20% em volume. Os blocos com adição de fibras do coco foram moldados com os teores de adição de 1%, 3% e 5%, também em volume. Os percentuais utilizados foram determinados com base em experimentos de Freire (2003) com adição destes materiais em compostos cimentícios.

3.5 Ensaio de resistência à compressão

A verificação de resistência à compressão foi adaptada da norma utilizada para tijolos de solo- cimento para alvenaria NBR 8492 (ABNT, 2012). Foram rompidos dois corpos de prova para cada traço no 24º dia após sua fabricação.

3.6 Ensaio de durabilidade na presença de água

O ensaio de durabilidade foi realizado para analisar o comportamento do tijolo de adobe perante exposição à chuva durante um determinado período. Baseou-se no método

desenvolvido por Ferreira e Silva (2009), que expõe os tijolos à chuva por determinado período de tempo. Neste trabalho esse processo foi acelerado.

O ensaio se propõe a simular o efeito da chuva durante um dia sobre o adobe. Para isso obteve-se dados da estação pluviométrica da Funceme – posto do Pici, dos últimos 40 meses, chegando ao valor de 3,7 mm de precipitação diária (FUNCEME, 2013). Com os dados da vazão de um chuveiro comum e a área do bloco calculou-se tempo necessário para o chuveiro gerar o volume de água correspondente, sendo igual a 27,29 segundos. O equipamento para simular a chuva consiste em um chuveiro suspenso ligado a uma mangueira. Aliado a este, tem-se um aparador para o tijolo, feito com uma tela metálica, este serve para permitir que o barro carregado pela água não se acumule sob o bloco.

Figura 4 – Ensaio de durabilidade

Fonte: Autores, 2013

Após o equipamento montado, o volume e o tempo de água calculado, separou-se dois blocos de cada traço e colocou-os na estufa durante 24 horas. Os blocos secos são pesados e colocados sobre a tela, então liga-se o chuveiro. Após o tempo previsto no equipamento, os blocos são colocados em estufa por 24 horas. Por fim são pesados novamente. Com a diferença de massa dos tijolos pode-se analisar quanto cada tijolo perdeu em massa.

4 RESULTADOS

4.1 Resistência à compressão

Os resultados obtidos no ensaio são apresentados no gráfico da figura 5.

Figura 5 – Gráfico dos resultados do ensaio de resistência à compressão

Fonte: Autores, 2013.

A NBR 8492 (ABNT, 2012) estipula que a média de resistência à compressão dos tijolos maciço de solo-cimento para alvenaria deve ser no mínimo 2,0 MPa. O tijolo de

adobe utilizado como referência obteve média de 2,5 MPa. Os tijolos com adição de CCCM apresentaram valores médios superiores, sendo: 3 MPa; 2,9 MPa; 2,7 MPa e 2,5 MPa para os respectivos valores de adição 5%, 10%, 15% e 20%.

Os tijolos adicionados de fibra do coco apresentaram resultados abaixo do mínimo exigido pela NBR 8492 (ABNT, 2012) e da média apresentada pelo adobe de referência. Os valores médios obtidos pelo adobe com fibras do coco foram 2 Mpa; 1,6 Mpa e 1,8 Mpa para os teores de substituição de 1%, 3% e 5%, respectivamente.

4.2 Ensaio de durabilidade na presença de água

Os resultados do ensaio de durabilidade na presença de água são apresentados no gráfico da figura 6.

Figura 6 – Gráfico dos resultados do ensaio de durabilidade

Fonte: Autores, 2013.

O adobe de referência obteve uma perda média de massa de 0,52%, enquanto que os tijolos adicionados de CCCM apresentaram os seguintes valores 0,78%, 8,03%, 1,24% e 0,31% para os percentuais de adição de 5%, 10%, 15% e 20%, respectivamente. Os tijolos adicionados de fibras do coco obtiveram uma perda média de 0,34%, 0,92% e 0,47% para os percentuais de adição de 1%, 3% e 5%, respectivamente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do desempenho do adobe com adição de CCCM nos teores de adição de 5% e 10% apresentaram ganhos na resistência à compressão em relação aos tijolos de referência com valores médios de 18,6% e 14,34%, respectivamente. Já no teste de durabilidade estes apresentaram piores desempenho com maior perda de massa. Os tijolos com adição de 10% de CCCM apresentou um resultado de grande variação em relação aos demais, possivelmente por erros decorridos no ensaio. Ainda no quesito durabilidade o adobe com adição de 20% de CCCM apresentou os melhores resultados, ou seja, menor índice de perda de material, porém no ensaio de resistência à compressão, teve uma perda média de 2,71% em relação aos tijolos de referência.

Os tijolos com adição de fibras do coco apresentaram resultados abaixo do valor mínimo exigido em norma e inferiores aos valores obtidos nos blocos de referência.

No ensaio de durabilidade os tijolos com adição de fibra apresentaram bom desempenho sem grandes variações entre os índices. Em relação à média do adobe de referência, a média do adobe com 1% de fibra apresentou um ganho de 18% de conservação de

massa. A média do adobe com 5% de fibra apresentou ganho de 0,05%, já a média dos blocos de 3% apresentou resultado inferior à média dos tijolos de referência.

No processo de moldagem dos tijolos, observou-se maior dificuldade na execução dos adobes com adição de fibras, quanto maior o percentual de adição, maior a dificuldade em manusear o compósito. Os tijolos com adição de CCCM apresentaram melhor trabalhabilidade para moldagem, assim como, apresentou um endurecimento mais rápido no processo de cura.

Vale ressaltar que o ensaio de resistência à compressão foi adaptado da NBR 8492 (ABNT, 1984) para tijolos maciços de solo-cimento, pois não existe norma específica para tijolos de adobe. Em virtude de limitação técnica foram utilizados apenas dois corpos de prova para cada tipo de tijolo produzido, portanto, para futuros trabalhos recomenda-se a quantidade sugerida em norma. Outro aspecto a ser observado é a proximidade dos resultados entre os corpos de prova testados, embora, tenha-se verificado perdas e ganhos em relação à média estipulada em norma e ao adobe de referência, não foram suficientes para caracterizar que material pode oferecer melhores condições de uso, portanto, pode-se considerar que os materiais possuem desempenhos semelhantes.

No ensaio de durabilidade realizado por Ferreira e Silva (2009), os tijolos foram expostos durante alguns meses aos agentes climáticos, em ambiente natural, até observar-se a desagregação total do material do tijolo. Através da adaptação realizada neste estudo, pode-se estimar o tempo de desagregação total do material, de acordo com índices pluviométricos da região, que ocorreria em 6,41 meses para o tijolo de referência, para os tijolos com CCCM ocorreria em: 4,2 meses; 0,4 meses; 2,6 meses e 10,7 meses, respectivamente, para os tijolos com 5%, 10%, 15% e 20% de percentual de adição. Para os tijolos com fibras de coco, pode-se estimar: 9,8 meses; 3,6 meses e 7,0 meses, para os adobe com 1%, 3% e 5% de adição, respectivamente. Observa-se que o resultado deste ensaio é condicionado ao clima da região onde o estudo é realizado e oferece apenas uma estimativa de durabilidade do produto.

A utilização de CCCM e fibras do coco para reforçar blocos de adobe pode ser viável em comunidades rurais. A CCCM pode garantir maior resistência aos blocos e devem ser melhor protegidas do contato com água. As fibras do coco garantem menor desgaste com a presença de água. Para evitar o contato direto com as águas das chuvas, recomenda-se construções com alpendres alargados em todo o perímetro da residência, arquitetura típica das zonas rurais no Brasil, assim como, o revestimento das paredes para redução da vulnerabilidade à ação do intemperismo.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR- 6459: **Solo - Determinação do Limite de Liquidez**. Rio de Janeiro, 1984.
- _____. NBR- 7182: **Solo – Ensaio de Compactação**. Rio de Janeiro, 1986.
- _____. NBR- 7181: **Solo – Análise Granulométrica**. Rio de Janeiro, 1984.
- _____. NBR- 7180: **Solo - Determinação do Limite de Plasticidade**. Rio de Janeiro, 1984.
- _____. NBR- 6457: **Amostras de Solo – Preparação para Ensaios de Compactação e Ensaios de Caracterização**. Rio de Janeiro, 1984.
- _____. NBR 8492. **Tijolo maciço de Solo-Cimento- Análise dimensional, determinação da Resistência à compressão e absorção de água- Método de Ensaio**. Rio de Janeiro, 2012.

- _____. NBR NM 24. **Materiais Pozolânicos – Determinação do Teor de Umidade**. Rio de Janeiro, 2003.
- _____. NBR 5752. **Materiais Pozolânicos – Determinação de atividade pozolânica com Cimento Portland – Índice de atividade pozolânica com cimento – Método de ensaio**. Rio de Janeiro, 2012.
- _____. NBR NM 248. **Agregados-Determinação da composição granulométrica**. Rio de Janeiro, 2012.
- _____. NBR 12653. **Materiais Pozolânicos**. Rio de Janeiro, 1992.
- _____. NBR NM 23. **Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da massa específica**. Rio de Janeiro, 2001.
- _____. NM 52. **Agregado miúdo - Determinação de massa específica e massa específica aparente**. Rio de Janeiro 2003.
- CARVALHO, R. M. **Soluções para a construção de habitação em adobe a custos controlados**. Tese apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Engenharia Civil. Aveiro. Portugal, 2012.
- CORRÊA, A. *et al.* **Avaliação das propriedades físicas e mecânicas do adobe**. Ciênc. agrotec. Lavras, v. 30, n. 3, p. 503-515, maio/jun., 2006.
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DNER-ME 093/94: **Solos – Determinação da Densidade real – Método de Ensaio**. DNER, 1994.
- FERREIRA, S. R. SILVA, A. C. **Estudo das propriedades mecânicas de adobe com adição de fibras de vegetais de coco verde**. In: Encontro nacional sobre Aproveitamento de Resíduos na Construção. Feira de Santana: ENARC. 2009.
- FREIRE, W. J. **Tecnologias e materiais alternativos de construção**. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003.
- FUNCEME. **Gráfico de chuvas dos postos pluviométricos**. Fortaleza, 2013. Disponível em: <http://www.funceme.br/index.php/areas/tempo/grafico-de-chuvas-dos-postos-pluviometricos>. Acesso em maio/2013.
- FUNGARO, A. F., SILVA, M. G. da. Utilização de Zeólitas Preparada a Partir de Cinza residual de Carvão como Adsorvedor de Metais em Água. **Química Nova**. São Paulo. 2002.
- HEJAZI, S. M. *et al.* A simple review of soil reinforcement by using natural and synthetic fibers. **Construction and Building Materials**, v. 30, p.100-116, 2012
- HERNANDEZ, R. *et al.* **Cartilha de pruebas de campo para seleccion de tierras en la fabricación de adobes**. México: Conescal, 1983
- MARTINEZ, E. A. (Coord.). **Manual para la construccion das viviendas con adobe**. 1979.
- MEHTA, P.K. **Natural Pozzolan**. In: Supplementary Cementing Materials. Ottawa: V. M. Malhotra. 1987.
- MOTTA, A. L. T. S.; MACHADO, J. M.; SCOVINO, P. F. **O resgate do adobe e sua adequação a necessidade de construções contemporâneas**. In: 2º Congresso Nacional da Construção, 2004, Cidade do Porto. CONSTRUÇÃO 2004, 2004.
- MOTTA, L.A.C., AGOPYAN, V. **Caracterização de fibras curtas empregadas na Construção Civil**. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. São Paulo, 2007.
- NOBRE, C.P. PINTO, D.G.L. CABRAL, A. E. B. **Caracterização de Cinza de Combustão de Carvão Mineral oriunda de FGD da Usina Termelétrica Pecém**. Departamento de Engenharia Civil –Universidade Federal do Ceará. 2013. (Em publicação).
- OLIVEIRA, L.B. **Arquitetura e Sustentabilidade: perspectivas, dificuldades e propostas. Dissertação de Mestrado**. Brasília: UnB, 2003.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

OS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL EM CIDADES DE MÉDIO PORTE: O CASO DE MARÍLIA (BRASIL)

MAGAGNIN, Renata Cardoso (1); ROSTWOROWSKI, Luís Fernando (2)

(1) Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, e-mail: magagnin@faac.unesp.br (2) Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, e-mail: lfrostw@hotmail.com

RESUMO

Nas últimas décadas, os municípios brasileiros têm incorporado, nas discussões sobre o desenvolvimento urbano, temas relacionados à mobilidade urbana e à sustentabilidade. Entretanto, nos últimos doze anos, constatou-se um aumento significativo na frota de veículos (automóveis e motocicletas) no país. Este fator, associado às políticas públicas de desenvolvimento urbano e de transportes adotadas no país, tem contribuído para a redução dos índices de mobilidade urbana, e consequentemente, na deterioração da qualidade de vida. Diante desta realidade, este artigo tem como objetivo identificar se os municípios de médio porte do Estado de São Paulo, neste caso, o município de Marília, está implantando ações para incentivar a utilização de modos de transporte mais sustentáveis. Neste artigo foram utilizados os seguintes métodos: consulta à legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) sobre o tema mobilidade urbana sustentável e levantamento fotográfico. Os resultados conduziram às seguintes conclusões: i) as esferas federal e estadual tem se preocupado em propor políticas públicas relacionadas ao tema mobilidade urbana sustentável; ii) o município de Marília possui muitos projetos sobre o assunto, mas ainda não implantou medidas efetivas para ampliar a utilização dos modos de transportes mais sustentáveis, tais como: a pé, bicicleta e transporte coletivo, e assim minimizar seus problemas de mobilidade. A partir do diagnóstico realizado, o município pode formular e implantar ações a curto, médio e longo prazos para incentivar a utilização dos modos de transporte mais sustentáveis.

Palavras-Chave: Mobilidade urbana sustentável, Políticas públicas, Modos de transportes sustentáveis.

ABSTRACT

Over the last decades, the Brazilian cities have incorporated discussions about urban development related to urban mobility and sustainability issues. However, the past twelve years, there was a significant increase in number of vehicles (automobiles and motorcycles) in Brazil. This problem, combined with public policies for urban development and transportation adopted in Brazil has contributed to reduce the urban mobility index, and consequently the deterioration of quality of life. Face of this reality, this paper aims to identify if the middle-sized cities of São Paulo, in this case the Marília, is implementing actions to encourage the use of more sustainable transport modes. In this paper the following methods were used: consult the current legislation (Federal, State and Municipal laws) about the sustainable urban mobility and photographic survey. The results have conducted to the following conclusions: i) the federal and state levels has been concerned to propose public policies related to the theme sustainable urban mobility; ii) the Marília city has many projects about this theme, but not yet implemented effective measures to increase the use of more sustainable modes of transport, such as walking, cycling and public transport, and thus minimize their mobility problems. The diagnosis presented in this paper allows us to say that the municipality can formulate and implement actions in the short, medium and long term to encourage the use of more sustainable modes of transport.

Keywords: Sustainable urban mobility, Public policy, Sustainable transport modes.

1 INTRODUÇÃO

A partir da década de 1950, verificou-se um crescimento constante e significativo no número de carros no tráfego urbano. O automóvel tem sido o principal meio de transporte nos países industrializados. O aumento do volume e no uso de veículos individuais motorizados no cotidiano das cidades tem contribuído para a diminuição da sustentabilidade, gerando impactos ambientais, sociais e econômicos no sistema de transporte (MAGAGNIN, 2008; 2014).

Na última década, as cidades brasileiras têm vivenciado um crescimento no número de veículos individuais motorizados (automóveis e motocicletas) em circulação. No Brasil, o aumento da frota neste período foi de 255,7%, enquanto que o aumento de veículos em circulação foi de 220,6% e de motos foi de 472,6%. A frota em circulação no Estado de São Paulo cresceu 216,4%; o número de veículos aumentou em 198,1%, enquanto que o de motos o aumento foi de 378%. Este fenômeno é reflexo do aumento do poder aquisitivo das pessoas, da deficiência no transporte público e na política federal de incentivo a aquisição de veículos privados (automóveis e motos) através de isenções de impostos e facilidades financeiras (MAGAGNIN, 2014; VASCONCELLOS *et al*, 2011).

Diante desta realidade, as cidades adaptaram toda a sua infraestrutura para atender a esta demanda crescente da frota. O sistema viário foi ampliado para garantir a fluidez no trânsito. O incentivo à utilização dos transportes mais sustentáveis foi deixado para um segundo plano; assim como as ações (investimentos e projetos em infraestrutura) que pudessem contribuir para o aumento na utilização de modos de transporte individual não motorizado e coletivo (MAGAGNIN, 2008; 2014).

O aumento da frota e seu reflexo na infraestrutura urbana, também têm gerado impactos negativos nas cidades de médio porte. Neste sentido, buscamos identificar, neste artigo, se o município de Marília (cidade de médio porte paulista) está implantando ações para incentivar a utilização de modos de transporte mais sustentáveis e assim contribuir para a mobilidade urbana sustentável.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada consistiu de pesquisa documental, observações *in loco* e registro fotográfico. A pesquisa documental foi embasada no estudo sobre as legislações federal, estadual e municipal sobre mobilidade urbana sustentável, cujo enfoque baseou-se nos temas relacionados aos modos mais sustentáveis como modo a pé (acessibilidade), bicicletas (ciclovias), transporte público (ônibus), nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade e no plano diretor do município de Marília. As observações em loco e os registros fotográficos tiveram por finalidade identificar como o município tem implantado infraestrutura adequada para os modos de transportes mais sustentáveis levando-se em consideração as leis e normatizações técnicas brasileiras.

3 A POLÍTICA BRASILEIRA REFERENTE À MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

O meio de transporte mais utilizado nas cidades brasileiras, incluindo as de porte médio, tem sido o modo individual motorizado. A adoção deste meio de transporte foi viabilizada pelos seguintes motivos: grande extensão territorial das cidades e uma suposta facilidade nos deslocamentos e investimentos em infraestrutura. No entanto, esta dependência no uso do automóvel tem causado um círculo vicioso nas cidades, pois a expansão do perímetro urbano (com a construção de novos bairros distantes do centro) tem gerado um número maior de deslocamentos sendo realizados, na maioria das vezes,

por automóveis. Este aumento no número de veículos, por sua vez, gera um aumento na demanda por infraestrutura para comportar este aumento de carros nas vias.

Esta expansão da cidade, e consequentemente, da infraestrutura viária se contrapõe às premissas da mobilidade urbana sustentável que tem por objetivo proporcionar o acesso amplo e democrático a todo espaço urbano, priorizando a utilização dos modos de transportes mais sustentáveis (coletivos e não motorizados), incorporando princípios da inclusão social e da sustentabilidade ecológica. Entretanto, o modelo de planejamento urbano adotado por grande parte das cidades brasileiras, inclusive as de porte médio, está baseado em uma baixa densidade espacial que, além de contribuir para a dependência no uso do automóvel, tem aumentado os deslocamentos urbanos entre as áreas destinadas à moradia, ao comércio e aos serviços. Este modelo não tem contribuído para a efetivação das políticas de mobilidade.

Os municípios brasileiros só poderão aplicar o conceito de mobilidade urbana sustentável se adotarem um conjunto de políticas de transporte e circulação associadas a uma nova forma de planejar as cidades.

3.1 AS DIRETRIZES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Na esfera federal, a Constituição de 1988, define nos Artigos 21 e 30, respectivamente, quem são os atores responsáveis por propor e executar as políticas voltadas ao desenvolvimento urbano e de transportes no país. Cabe ao governo federal propor diretrizes para as políticas públicas, no caso deste artigo, voltadas à mobilidade urbana sustentável e aos municípios executá-las (BRASIL, 1998).

O Artigo 5º da Constituição Federal, garante a todos os cidadãos brasileiros o direito de ir e vir em todo o território. O Artigo 227, parágrafo 2 e o Artigo 244 trazem referências sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo no que tange a acessibilidade e a garantia de acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais.

Até este período, as questões de transporte estavam associadas apenas à implantação de infraestrutura para os modos motorizados. A atual política nacional para a mobilidade urbana no Brasil teve sua implantação iniciada com a aprovação do Estatuto da Cidade no ano de 2001, sendo consolidada em 2003 com a implantação do Ministério das Cidades. O foco principal desta política está pautado na promoção da facilidade dos deslocamentos das pessoas, na busca da qualidade e preservação ambiental e na garantia de acessibilidade universal urbana.

Para subsidiar a implantação de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana sustentável, o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob) definiu as seguintes estratégias para o planejamento da mobilidade nos municípios: i) diminuir a necessidade de viagens motorizadas; ii) repensar o Desenho Urbano; iii) repensar a circulação de veículos; iv) desenvolver os meios de transportes não motorizados; v) reconhecer a importância do deslocamento de pedestres; vi) propiciar mobilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com restrição de mobilidade; vii) priorizar o transporte coletivo; viii) considerar o transporte hidroviário; e ix) estruturar a gestão local. Estes princípios visam promover a integração entre as políticas de transporte, trânsito e planejamento urbano nos municípios brasileiros (MAGAGNIN, 2008).

Com o objetivo de incentivar os meios de transportes não motorizados, a SeMob desenvolveu dois projetos para a Política Nacional de Mobilidade Urbana: *o Programa Brasil Acessível* e *o Programa Bicicleta Brasil*.

O programa brasileiro de acessibilidade urbana - Brasil Acessível foi divulgado em julho de 2004 e tem por objetivo estimular os governos municipais e estaduais a desenvolverem ações que garantam a acessibilidade às pessoas com restrições de mobilidade nos sistemas de transportes, nos equipamentos urbanos e na circulação em áreas públicas. Este programa visa estimular os municípios a elaborarem os Planos Municipais de Acessibilidade (BRASIL, 2007).

O programa brasileiro de mobilidade por bicicleta - Bicicleta Brasil foi lançado no ano de 2007. Ele tem por objetivo inserir e ampliar o transporte por bicicleta nos deslocamentos urbanos; promover sua integração junto aos sistemas de transportes coletivos, visando reduzir o custo dos deslocamentos, principalmente da população de menor renda; estimular os governos municipais a implantar sistemas cicloviários e um conjunto de ações que garantam a segurança de ciclistas nos deslocamentos urbanos; difundir o conceito de mobilidade urbana sustentável, estimulando os meios não motorizados de transporte, inserindo-os no desenho urbano (BRASIL, 2007).

Além destes dois programas, a SeMob tem contribuído para a mobilidade urbana sustentável com os seguintes programas: i) Programa de apoio a projetos de sistemas de circulação não motorizados; ii) Programa de infraestrutura para a mobilidade urbana (Pró-Mob), que apoia a implantação de infraestrutura para a circulação não motorizada (bicicleta e pedestre); e iii) Programa Pró-Transporte que permite o financiamento de infraestrutura para o transporte coletivo urbano. Estes programas visam contribuir para mudanças no planejamento e na gestão das políticas de mobilidade urbana nos municípios brasileiros e assim alterar o padrão de urbanização e circulação garantindo a sustentabilidade destas cidades.

Com relação à legislação federal e estadual que tratam da questão da mobilidade urbana sustentável, encontramos ao longo de décadas algumas leis ou normas técnicas relacionadas à acessibilidade urbana, além de legislação associada aos portadores de necessidades especiais e aos idosos.

A partir da metade dos anos de 1980, as discussões sobre acessibilidade se intensificaram, como resultado dos debates que estavam ocorrendo no cenário internacional. Neste período foi aprovada a primeira norma técnica brasileira sobre acessibilidade - NBR 9050/1985. Em 2004, essa norma foi revisada, sendo acrescentadas novas diretrizes projetuais para proporcionar aos cidadãos o acesso universal ao ambiente construído.

No ano 2000, o Governo Federal publicou duas importantes leis sobre acessibilidade: a Lei 10048/2000 e a 10098/2000. A Lei 10048/2000 refere-se ao atendimento prioritário às pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos e a acessibilidade nos veículos. A Lei 10098/2000 estabelece normas gerais e critérios para a promoção da acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, nas edificações de uso ou coletivo, nas edificações de uso privado, nos sistemas de comunicação e sinalização (BRASIL, 2000).

Estas duas leis foram regulamentadas apenas no ano de 2004, com a publicação do Decreto Federal 5296/2004. Este decreto regulamenta e define prazos para aplicação da acessibilidade para as edificações públicas ou de uso público (prazo até junho/2007) e de uso privado (até dezembro/2008). Ele aborda os seguintes temas: aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos, de comunicação e informação, de transporte coletivo, execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva, outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza, aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos (convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar) e concessão de aval da União na

obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados. Ele regulamenta as sanções administrativas, cíveis e penais que podem ser aplicadas no caso da não utilização destas normas no prazo estabelecido pela Lei.

Outro item a ser destacado, neste Decreto, refere-se ao Programa Nacional de Acessibilidade. Ele traz definições sobre as ações a serem realizadas por Estados e Municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos sobre a acessibilidade no país.

Em 2012, foi sancionada a Lei Nº 12587/2012, que tem como objetivo dar diretrizes e definir a Política de Mobilidade Urbana para todo o território brasileiro. Esta lei traz a definição da Política Nacional de Mobilidade Urbana como sendo um instrumento da política de desenvolvimento urbano. Ela tem por objetivo integrar os diferentes modos de transporte, e melhorar a acessibilidade e mobilidade de cargas nos municípios. O Artigo 6º da referida Lei define que os transportes não motorizados devem ser priorizados sobre os motorizados e o transporte público coletivo em detrimento ao individual motorizado. Também menciona sobre o incentivo à pesquisa no desenvolvimento de uso de energias renováveis e menos poluentes.

Na esfera estadual, o governo de São Paulo, publicou a Lei 11263/2002, que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida. Esta lei determina a remoção de obstáculos, barreiras físicas e arquitetônicas nas calçadas e em áreas públicas, - em construções e/ou reformas.

Esta lei é uma resposta à Lei Federal 1098/2000; nela o governo estadual estabelece uma data limite de 4 anos (ou seja, até o ano de 2006) para que todos os agentes sob sua jurisdição se adequem a lei, isto é, implementem as adaptações necessárias, ou eliminem as barreiras arquitetônicas. Esta lei estabelece um prazo menor que o Decreto Federal 5296/2004. A lei estadual traz um avanço aos portadores de necessidades especiais, pois garante a estas pessoas o direito de livre acesso a cidade.

Em 2008, o governo estadual compilou as 46 leis de acessibilidade existentes, promulgando a Lei 12907/2008 cujo conteúdo aborda os vários aspectos sobre a mobilidade de pessoas com deficiência, facilitando sua implementação.

Com relação ao transporte por bicicleta, o Estado de São Paulo promulgou a Lei Estadual Nº 12286/2006 que institui a Política de incentivo ao uso da bicicleta no Estado. Seu objetivo é promover o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, por meio da priorização do transporte coletivo e não motorizado; possibilitando, assim, a redução do uso do automóvel nas viagens de curtas distâncias. Essa lei traz, entre outras medidas, a eliminação de barreiras urbanísticas aos ciclistas e usuários de cadeira de rodas; a implementação de infraestrutura para bicicleta, ciclovia e ciclofaixa, sinalização e bicicletários; a integração entre bicicleta e sistema de transporte público existente; e a promoção de campanhas educativas para o uso da bicicleta (SÃO PAULO, 2006).

Com o processo de descentralização fiscal, administrativa e política do Estado, instituído no Brasil a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Governo Federal tornou-se o órgão responsável por propor e apoiar às políticas de promoção da mobilidade sustentável, deixando para os municípios a responsabilidade pela tomada de decisão local, ou seja, executar as ações propostas por estas políticas.

4 A POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL EM MARÍLIA

Marília é uma cidade de médio porte, localizada na região centro-oeste do Estado de São Paulo. Segundo projeções do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a população da cidade está estimada em 228.618 habitantes (IBGE, 2014).

O município apresenta uma alta taxa de população urbana - 95,51%, se comparada com a média estadual, que é de 95,94 %. A taxa de crescimento populacional de Marília é de 0,73% ao ano, ficando um pouco abaixo da taxa estadual, que é de 0,87 (SEADE, 2014). A densidade demográfica municipal é de 189,17 habitantes/km². Esta taxa é maior que a estadual (170,43 habitantes/km²), o que representa uma grande concentração de pessoas na área urbana (SEADE, 2014). Estes dados mostram que o grau de urbanização na cidade é muito alto, se comparado aos dados de sua região e está pouco abaixo do grau de urbanização do Estado de São Paulo.

Entretanto, este índice de urbanização ou ocupação do solo urbano, não reflete a realidade do município de Marília por inteiro. Em função da política de uso e ocupação do solo, esta densidade pode variar consideravelmente de acordo com o bairro estudado. Em algumas regiões da cidade este índice é maior em função da intensa ocupação do solo urbano e da verticalização. Em outras regiões da cidade observa-se uma situação oposta. Estas duas realidades são consequência dos vazios urbanos e da especulação imobiliária existente no município.

Segundo Magagnin (2014) nos últimos doze anos a frota municipal teve um aumento de 215,8% e, com relação ao número de automóveis, este crescimento foi de 193,6% e em relação as motocicletas este percentual foi de 336,9%. Em 2001 a frota municipal era de 64.769 veículos, sendo 48.880 automóveis e 11.065 motocicletas. Em dezembro de 2013 a frota municipal era de 139.795 veículos, sendo que, deste total havia 94.619 automóveis e 37.275 motocicletas. Estes valores indicam que o número de habitantes por veículo (*Índice 1*), o número de habitantes por automóvel (*Índice 2*) e o número de habitantes por motocicleta (*Índice 3*), aumentou significativamente neste período.

Em 2001, o *Índice 1* calculado era de 3,05 hab/veic, no ano de 2013 este número caiu para 1,55 hab/veic. Com relação ao número de habitantes por automóvel (*Índice 2*) os valores encontrados em 2001 era de 4,04 hab/auto e em 2013, 2,29 hab/auto. No cálculo do número de habitantes por motocicleta (*Índice 3*) no ano de 2001 foi encontrada a relação de 17,83 hab/moto e em 2013 o índice encontrado foi de 5,81 hab/moto. Estes resultados mostram que o município possui um alto grau de dependência em relação ao transporte individual motorizado, o que indica a falta de políticas públicas associadas à mobilidade sustentável no município.

No que se refere a política de acessibilidade, o município vem adotando algumas medidas para tornar os principais eixos viários da região central do município acessível aos portadores de necessidades espaciais. No entanto, há espaços de uso público que precisam ser adaptados de acordo com as normas técnicas de acessibilidade para serem utilizados por todos os usuários da cidade.

Em relação à utilização da bicicleta, observou-se que os ciclistas utilizam o sistema viário principal para se deslocarem na cidade. De acordo com dados da Câmara Municipal, o município aprovou em 2008 a implantação da primeira ciclovia (denominada Waldir Coneglian) na cidade. Entretanto, ela ainda não foi implantada. Em abril de 2014 foi inaugurada uma ciclofaixa de lazer, para estimular o ciclismo de lazer aos domingos, na Avenida das Esmeraldas.

Com relação ao transporte público, a frota municipal é 100% acessível, o que significa que o município já está atendendo ao prazo definido por lei federal (para 2014). Todos os veículos dispõem de equipamento elevatório para cadeira de rodas e nichos internos para sua fixação. Os ônibus apresentam também opção de assento dobrável, e banco para obesos, conforme previsto pelas normas que regulamentam o setor. Há assentos preferenciais para idosos, gestantes e pessoas com limitações físicas; eles são sinalizados com adesivos de orientação. Com relação à emissão de poluentes, os ônibus

são equipados com motores eletrônicos que permitem uma menor emissão de poluentes (conforme determinação do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA).

4.1 A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SEU REBATIMENTO NO ESPAÇO URBANO

O município de Marília trata dos temas relacionados à mobilidade urbana sustentável nas seguintes leis: Lei N° 13/1992; Lei N° 42/1992; Lei N° 7009/2009; Lei N° 7019/2009; Lei N° 7514/2013 e a Lei 480/2006.

A primeira lei municipal a tratar de um assunto relacionado à mobilidade urbana no município foi a Lei Complementar N° 13/1992 que se refere ao Código de Posturas do Município. O único tema abordado nesta Lei refere-se à acessibilidade. Entretanto, ele traz poucas informações que possam contribuir efetivamente para esta questão; pois no país esta temática ainda está pouco disseminada.

A Lei Complementar N° 42/1992, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Município de Marília, traz maiores contribuições para a acessibilidade no município. O Artigo 2° desta lei prevê a necessidade de se utilizar uma normatização técnica para que os portadores de necessidades especiais, idosos e gestantes possam acessar as edificações.

O Artigo 17 da referida Lei aborda as formas de construção dos passeios públicos na cidade. Ele traz informações técnicas sobre o tipo de piso a ser utilizado, largura mínima (1,50m), declividade e rebaixamento de guias. Para calçadas com largura superior a 2,50m prevê-se a implantação de uma faixa de permeabilidade do solo. Estes recomendações estão presentes, atualmente nas normas técnicas de acessibilidade.

Com relação à acessibilidade nas edificações, a Lei N° 42/1992, os Artigos 45 e 46 trazem informações sobre a largura mínima para rampa de acesso à edificação e a disposição de elevadores para os portadores de necessidades especiais (MARÍLIA, 1992b). O Artigo 54 prevê a destinação de vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais nas edificações de uso público.

No ano de 2009 foram aprovadas as Leis 7009/2009 e 7019/2009 que tratam respectivamente, da obrigatoriedade da instalação de sinalização tátil, sonora e visual, nos prédios municipais; e da adaptação física nos condomínios residenciais multifamiliares. Estas duas leis mencionam que a norma técnica NBR 9050/2004 deve ser utilizada como diretriz para os referidos projetos de adaptação ou construção. Estas leis também não mencionam prazos para implantação ou sanções no caso de seu não cumprimento.

Com relação à acessibilidade no transporte público, a Lei 7514/2013 permite que pessoas com mobilidade reduzida, usuários de órtese, prótese ou outro meio auxiliar de locomoção e pessoas obesas não passem em catracas, roletas ou borboletas nos ônibus urbanos. Estes usuários poderão acessar o transporte coletivo através dos locais de saída dos ônibus.

Outra legislação consultada sobre o tema abordado neste artigo referiu-se a Lei Complementar n° 480/2006. Ela instituiu o Plano Diretor de Marília. Este plano prevê em seu Artigo 2° que o município deve adotar como princípio o desenvolvimento sustentável. Ele possui uma seção específica para tratar dos assuntos relacionados à mobilidade urbana – Artigos 11 a 23. O Artigo 11 traz diretrizes sobre a mobilidade no município. Esta lei prevê que o município deve garantir a circulação e o deslocamento de pessoas e veículos em todo o território. Este artigo define quais são os principais elementos do sistema de mobilidade urbana para o município: Estrutura viária;

Interligações regionais; Interligações urbanas; Denominação e identificação de todos os logradouros públicos; Acessibilidade; Transporte coletivo urbano; Transporte coletivo especial para pessoas com deficiência; Ciclovias; Pólos geradores de tráfego; Centrais de carga e abastecimento; Plano Viário Rural; e o Plano Diretor de Mobilidade.

Para analisar a questão da mobilidade urbana sustentável, destacamos os Artigos 15, 16, 19 e 22, que tratam, respectivamente, da Acessibilidade dos pedestres, do Transporte Coletivo Urbano; de Ciclovia, e da elaboração do Plano Diretor de Mobilidade. Com relação à acessibilidade, o texto menciona que o município deve priorizar o deslocamento de pedestres; em especial das pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida. Para isto, traz uma série de procedimentos que devem ser implantados nos passeios públicos (como rampas em ruas arteriais e coletoras, e implantação de semáforos sonoros), atendendo aos princípios do Desenho Universal.

O Artigo 15 prevê que as regras de acessibilidade devem estar presentes no Código de Posturas do município; no entanto, esta lei é do ano de 1992 e não traz diretrizes específicas sobre acessibilidade como na norma técnica NBR 9050/2004. Até o início do ano de 2014, não houve qualquer reformulação do código de posturas.

Após oito anos da aprovação do plano diretor, ainda é possível constatar problemas de acessibilidade na área central (ver Figuras a seguir). Tanto no plano diretor quanto nas demais legislações de acessibilidade não foi possível identificar qualquer diretriz para a acessibilidade nos bairros. No entanto, é comum encontrarmos situações que impedem o deslocamento de pessoas nas áreas mais periféricas das cidades. Dentre estes problemas citamos: inadequação e mau estado de conservação do piso; desníveis abruptos entre o passeio e as rampas de garagem; largura da calçada; instalação inadequada de equipamentos urbanos; e mobiliário urbano inadequado obstruindo as calçadas.

Figura 1 – Rampas

Figura 2 – Rampas

Figura 3 – Largura

Fonte: dos autores (2014).

Com relação ao transporte coletivo urbano, o Artigo 16 traz diretrizes para implantação de novas rotas de transporte coletivo na cidade. No entanto, não foram encontradas medidas efetivas relacionadas à priorização do transporte público no município.

O Artigo 19 menciona que o município deverá criar um sistema de ciclovias para atender ao programa de transporte alternativo sustentável. Entretanto, apenas no ano de 2014, que município implantou a 1ª ciclofaixa de lazer, sendo que seu funcionamento ocorrerá apenas aos domingos. A inserção da bicicleta nos deslocamentos diários deve ser utilizada pelos planejadores como um elemento para implementar o conceito de mobilidade urbana sustentável e assim melhorar a qualidade de vida nas cidades.

Ainda com relação à mobilidade urbana sustentável, o Artigo 22 do plano diretor determina ao município, um prazo de 24 meses, para que se elabore o plano diretor de

mobilidade. Este artigo determina os estudos e projetos que devem fazer parte deste plano. Dentre eles destacamos: projetos para ciclovias, estudos de viabilização para instalação de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), projetos de novos corredores viários, e estudo e projetos para transportes alternativos. Até o início do ano de 2014, não havia qualquer informação sobre a elaboração deste plano diretor no município.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os espaços de uso público no município de Marília, assim como de outras cidades, apresentam muitos problemas relacionados à mobilidade urbana sustentável. Embora o país tenha leis em todas as esferas públicas voltadas a esta questão, ainda não é possível encontrar muitos reflexos destas leis nos municípios brasileiros.

Os dados da frota municipal de Marília, apresentados neste artigo, comprovam a crescente dependência do transporte individual motorizado. Estes dados vêm enfatizar um problema crescente das cidades de médio porte brasileiras, que está associado à falta de implantação de políticas públicas de incentivo aos modos de transportes mais sustentáveis em detrimento do transporte individual motorizado.

Com relação às legislações apresentadas, pode-se afirmar que dentre os três modos mais sustentáveis, aquele que obteve maior destaque na legislação é o modo a pé. A maioria das leis municipais aborda (em maior ou menor grau de detalhamento) a questão da infraestrutura destinada ao pedestre e dos problemas que afetam seu deslocamento no município, no entanto, muitos espaços de uso público ainda não são acessíveis a todos os portadores de necessidades especiais, sejam eles, temporários ou definitivos.

Ao observarmos o trânsito nas principais vias da cidade, verificamos que os ciclistas compartilham a mesma infraestrutura dos demais modos de transporte. O município ainda não dispõe de infraestrutura adequada à circulação dos ciclistas, com segurança; há apenas projetos para a construção de ciclovias ou ciclofaixas. Ao analisarmos as leis municipais sobre este assunto, encontramos uma lei que aprova a implantação de uma ciclovia na cidade, no entanto, ela não foi implantada.

Com relação ao transporte público também não foi encontrada legislações específicas que incentive sua utilização, nem mesmo no corpo da lei do plano diretor de 2006. Embora conste no site do município que 100% da frota é acessível e que os veículos já atendem a norma do CONAMA sobre a emissão de poluentes, não há indícios de utilização de outras formas de transporte público que utilize tecnologias menos poluentes. Há apenas indicativos da necessidade em se realizar estudos de viabilidade técnica para implantação de VLTs.

Diante do exposto, pode-se afirmar que a esfera federal e estadual tem se preocupado em propor políticas públicas para implantar programas relacionados à mobilidade urbana sustentável. Entretanto, os municípios ainda não têm adotado medidas efetivas para favorecer a mobilidade incorporando os princípios da sustentabilidade na cidade, principalmente, aquelas relacionadas aos espaços de uso público ou as infraestruturas urbanas destinadas à circulação de pedestres, de ciclistas e do transporte coletivo. O estudo de caso realizado em Marília é um reflexo do que está ocorrendo em outros municípios brasileiros.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - Processos nº: 2011/19450-0; 2013/05271-2 e 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Constituição Federal**. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal. 1988.
- BRASIL. **Decreto Lei 5.296, de 2 de dezembro de 2004**. Regulamenta as Leis Nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília: Senado Federal. 2004.
- BRASIL. **Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000**. Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. Brasília: Senado Federal. 2000a.
- BRASIL. **Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000**. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília: Senado Federal. 2000b.
- BRASIL. Ministério das Cidades. **PlanMob – Construindo a cidade sustentável**. Caderno de referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. Brasília. 2007.
- BRASIL. **Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012**. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Brasília: Senado Federal. 2012.
- Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). **Informações dos Municípios Paulistas - IMP**. 2014. Disponível em: < <http://www.seade.gov.br/>> Acesso em: 15/04/2014.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Censo 2010**. 2014. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>.
- MAGAGNIN, R.C. Os Planos Diretores Municipais do Estado de São Paulo e a questão da Mobilidade Urbana: Estudo de caso sobre algumas cidades de médio porte paulista. **Relatório Final de Pesquisa Regular**. FAPESP. 2014.
- MAGAGNIN, R.C. Um Sistema de Suporte à Decisão na *internet* para o planejamento da Mobilidade Urbana. Tese (**Doutorado**). EESC. Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.
- MARÍLIA. **Lei 7009, de 11 de Novembro de 2009**. Dispõe sobre a instalação de sinalização tátil, sonora e visual, nas dependências dos prédios em funcionam órgãos municipais, a fim de possibilitar acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos. Marília: Câmara Municipal. 2009a.
- MARÍLIA. **Lei 7019, de 23 de Novembro de 2009**. Dispõe sobre a adaptação para acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida em condomínios residenciais multifamiliares. Marília: Câmara Municipal. 2009b.
- MARÍLIA. **Lei 7514, de 29 de Maio de 2013**. Dispõe sobre a obrigatoriedade da passagem de pessoas com mobilidade reduzida, pelas catracas, roletas ou borboletas, do transporte coletivo urbano do município de Marília. Marília: Câmara Municipal. 2013.
- MARÍLIA. **Lei Complementar nº 13, de 13 de janeiro de 1992**. Código de Posturas do Município de Marília. Marília: Câmara Municipal. 1992a.
- MARÍLIA. **Lei Complementar nº 42, de 28 de setembro de 1992**. Código de Obras e Edificações do Município de Marília. Marília: Câmara Municipal. 1992b.
- MARÍLIA. **Lei Complementar Nº 480, de 09 de outubro de 2006**. Dispõe sobre o plano diretor do município de Marília e dá outras providências. Marília: Câmara Municipal. 2006.
- SÃO PAULO. **Lei Estadual Nº 12.286, de 22 de fevereiro de 2006**. Consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado de São Paulo. São Paulo. 2006.
- SÃO PAULO. **Lei Nº 12.907, de 15 de abril de 2008**. Consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado de São Paulo. São Paulo. 2008.
- VASCONCELLOS, E.A.; CARVALHO, C.H.R. e PEREIRA, R.H.M. Transporte e mobilidade urbana. **Textos para Discussão CEPAL-IPEA, 34**. Brasília, DF: CEPAL. IPEA. 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

TÉCNICAS DE SUSTENTABILIDADE APLICÁVEIS À RESIDÊNCIAS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

SANTOS, Karla (1); OLIVEIRA, Danielle (2)

(1) Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais
e-mail: karlaf@ufmg.br

(2) Doutora em Engenharia de Estruturas, Prof. Adjunta - Deptº Eng. de Materiais e Construção,
Universidade Federal de Minas Gerais
e-mail: danielle@demc.ufmg.br

RESUMO

Na construção civil o conceito de sustentabilidade reporta à importância da promoção do desenvolvimento das atividades econômicas sem que se comprometa o atendimento das necessidades das gerações futuras. Assim, a sustentabilidade deve ser incorporada nas diversas fases do ciclo de vida da edificação, desde a concepção até a demolição ou a readequação. As habitações destinadas à população de baixa renda não devem se mostrar alheias a essas novas exigências de mercado e devem incorporar técnicas que visem ampliar a sustentabilidade, aplicadas nas dimensões ambientais, sociais e econômicas. O presente trabalho mostra técnicas de sustentabilidade aplicadas a um empreendimento financiado pelo programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida orientadas à obtenção do Selo Casa Azul Caixa de sustentabilidade. Além disso, são propostas outras técnicas de sustentabilidade, de pré-dimensionamento, que poderiam ser incorporadas ao empreendimento. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho consiste em pesquisa bibliográfica e aplicação dos conceitos abordados em um estudo de caso. Observou-se que o empreendimento estudado possui qualificações de sustentabilidade no que diz respeito à qualidade urbana, na medida em que está inserido harmonicamente no ambiente do seu entorno, possui na sua concepção elementos que promovem: o aproveitamento da luz e ventilação natural, a melhoria da qualidade de vida através da preocupação com a criação de ambientes de lazer e áreas verdes, busca pela eficiência energética, pela conservação e melhor utilização dos materiais e da água e ainda promove a inserção social da população direta e indiretamente envolvida com o empreendimento. Mesmo com todos esses aspectos já contemplados no empreendimento, percebe-se que outras práticas ainda poderiam ser incorporadas, como por exemplo, aproveitamento de água da chuva e capacitação profissional dos operários. Com isso, pretende-se formar um material norteador para futuros empreendimentos sobre técnicas sustentáveis aplicáveis à construção civil.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Programa Minha Casa Minha Vida, Selo Casa Azul Caixa.

ABSTRACT

In civil construction the sustainability concept reports the importance of economic activities development promotion, ensuring that the needs of future generations are attended. Therefore the sustainability must be incorporated in the several stages of the building life cycle from conception until demolition or readjustment. The habitations intended to low-income people must be aware to this new market requirements and must incorporate techniques that aim to increase sustainability applied at environmental, social and economic dimensions. This undergraduate course work intends to show sustainability techniques applied to an enterprise funded by federal government program “Minha Casa Minha Vida” oriented to obtain the sustainability stamp “Selo Casa Azul Caixa”. Also, other sustainability techniques, in pre-design dimension, that could be incorporate in the building are proposed. The methodology used for the development of the work consists in bibliographic research and application of the concepts covered in a case study. It was observed that the studied building has sustainability skills as regards urban quality, inasmuch as it is inserted harmoniously in its surrounding environment, has in its design elements that

promote: the use of natural light and ventilation, improved quality of life through preoccupation with the creation of green areas and leisure environments, pursuit for energy efficiency, conservation and better use of materials, water and also promotes the social inclusion of directly and indirectly building involved population. Even with all of these aspects already covered in the building, other practices could still be incorporated, for example, use of rainwater and professional training of workers. From this study, we mean to develop a guiding material to future enterprise of sustainability techniques applied to civil construction.

Keywords: Sustainability, “Minha Casa Minha Vida” program, “Selo Casa Azul Caixa” stamp.

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO

O conceito de sustentabilidade tem estreita ligação com o de desenvolvimento sustentável. Na Década de 80, intensas discussões sobre o meio ambiente, mudanças climáticas, substâncias nocivas e uso racional dos recursos foram realizadas na ONU. O resultado dessas discussões foi a publicação do documento “Nosso Futuro Comum” ou “Relatório de Brundtland”, como também ficou conhecido. Nesse relatório consta o seguinte conceito de desenvolvimento sustentável: “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades” (SANTOS, 2010).

A sustentabilidade é um conceito aplicável à todas as áreas que lidam com as relações humanas, com o ambiente natural e com o meio socioeconômico. É a condição ideal a ser alcançada, pois equilibra o desenvolvimento que ocorre no presente com a preservação de recursos para o futuro.

A construção civil é uma área que lida com as relações humanas em suas diversas etapas e por isso deve viabilizar a promoção da sustentabilidade, sendo essa alcançada quando o empreendimento está comprometido com diversos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Também é importante que as ações realizadas no empreendimento em prol da sustentabilidade estejam alinhadas com as características do entorno em que ele está inserido, para que estas efetivamente tenham seus resultados alcançados (CAMARGOS, 2008).

A sustentabilidade também deve ser aplicada às residências destinadas à população de baixa renda, na medida em que se promovam moradias seguras, em harmonia com o ambiente no entorno, que possuam baixo custo de operação, por meio da redução de gastos com água, energia elétrica, gás e reformas precoces, que sejam construídas evitando desperdícios, retrabalhos e geração de resíduos e que, principalmente, cumpram seu papel principal de promover a inclusão social e o acesso a toda a população à residência própria e digna.

O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo Federal que subsidia e financia moradias para a população de baixa renda de acordo com faixas de renda mensal familiar. É um importante programa nacional, pois amplia o acesso à casas e apartamentos para muitos brasileiros, promovendo uma redução na desigualdade social.

Em 2010, a CAIXA incorporou ao programa Minha Casa Minha Vida conceitos de sustentabilidade a partir da criação do Selo Casa Azul Caixa. O Selo incentiva que os empreendimentos subsidiados e financiados pela CAIXA possuam intervenções que os tornem mais sustentáveis.

Como forma de nortear essas intervenções, o selo possui 53 critérios divididos em 6 categorias de sustentabilidade, os quais são obrigatórios ou de escolha livre e que devem ser atendidos pelos empreendimentos interessados à obtenção da certificação. As 6 categorias de sustentabilidade são:

Categoria 1: Qualidade Urbana;

Categoria 2: Projeto e Conforto;

Categoria 3: Eficiência Energética;

Categoria 4: Conservação de Recursos Materiais;

Categoria 5: Gestão da Água;

Categoria 6: Práticas Sociais.

De acordo com a quantidade de critérios atendidos o empreendimento obtém determinado nível do Selo Casa Azul Caixa. Os níveis de gradação são (JOHN e PRADO, 2010):

Nível Bronze: Todos os critérios obrigatórios foram atendidos;

Nível Prata: Todos os critérios obrigatórios e seis critérios de livre escolha foram atendidos;

Nível Ouro: Todos os critérios obrigatórios e doze critérios de livre escolha foram atendidos.

A Figura 1 ilustra os selos que são conferidos aos empreendimentos que atingem os critérios necessários.

Figura 1 - Selo Casa Azul Caixa dos níveis Ouro, Prata e Bronze respectivamente.

Fonte: John e Prado (2010).

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso com um empreendimento localizado em Betim, Minas Gerais, que incorporou às suas especificações os conceitos de sustentabilidade exigidos pelo Selo Casa Azul Caixa, atendendo a 29 critérios e alcançando o nível Prata. Foram ainda propostas outras soluções sustentáveis, de concepção e pré-dimensionamento, que poderiam ser incorporadas ao empreendimento estudado levando-o a um melhor posicionamento junto ao selo. O empreendimento será tratado por Empreendimento X.

Assim, este trabalho limita-se a uma apresentação e discussão de alguns dos aspectos que promovem a sustentabilidade incorporados ao Empreendimento X e, conforme mencionado anteriormente, a uma sugestão de outras técnicas sustentáveis aplicáveis ao caso.

O objetivo do estudo é mostrar algumas soluções que podem ser adotadas para tornar as obras residenciais populares mais sustentáveis no que diz respeito aos aspectos de qualidade urbana e social, projeto e conservação de recursos naturais.

2. MÉTODO

Para a discussão de conceitos de sustentabilidade aplicada à construção civil objetivando atender a critérios para a obtenção do Selo Casa Azul Caixa em empreendimentos residenciais, propõe-se o estudo de caso do Empreendimento X.

O Empreendimento X é um empreendimento residencial de oito pavimentos localizado em Betim, Minas Gerais. Ele é destinado a famílias de renda entre R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e R\$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), e participou de financiamento pela Caixa Econômica Federal, sendo contemplado com o Selo Casa Azul Caixa Nível Prata.

Foram analisados alguns dos critérios que compõem os requisitos do Selo Casa Azul Caixa e que foram alcançados pelo Empreendimento X ou que possuíam técnicas factíveis no caso.

Através de pesquisa com a construtora do Empreendimento X, fabricantes, normas técnicas, leis e bibliografias complementares serão propostas soluções sustentáveis, as quais poderiam ser executadas no empreendimento, para o atendimento de mais critérios levando a obtenção do nível Ouro do Selo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Técnicas sustentáveis incorporadas ao Empreendimento X

Conforme mencionado anteriormente o Selo Casa Azul Caixa divide as técnicas sustentáveis aplicadas à habitações residenciais em critérios e estes por sua vez são agrupados em categorias.

A Categoria 1 - Qualidade Urbana apresenta critérios que promovem a convivência harmônica do empreendimento com o entorno. Como objetivos dos critérios pode-se destacar a existência de infraestrutura na região, a inexistência de fontes poluidoras como fábricas e indústrias que possam afetar drasticamente o microclima do empreendimento e também a perspectiva de melhorias realizadas pela construtora em algum espaço público de forma a beneficiar toda a comunidade. O Empreendimento X está em acordo com os aspectos citados acima e dentre outros critérios que ele atende nesta categoria pode-se destacar a presença de infraestrutura urbana no local, dotado, em suas proximidades, de rede de água e esgoto, energia elétrica, pavimentação, linhas de transporte público, praças, escolas e centro de saúde.

A Categoria 2 – Projeto e Conforto apresenta critérios os quais incentivam que o projeto do empreendimento leve em consideração a promoção da qualidade de vida dos moradores e o aproveitamento dos recursos naturais. Dentre os aspectos alcançados pelo Empreendimento X nessa categoria pode-se destacar a preocupação com a existência de áreas verdes, local para coleta seletiva, utilização de vedações que têm bom desempenho térmico e também a existência de equipamentos de lazer. Além disso, o projeto do edifício levou em consideração a orientação do sol e dos ventos dominantes, a utilização de ventilação e iluminação natural e a possibilidade de mudança de layout dos cômodos dos apartamentos se adequando às necessidades dos futuros usuários.

A Categoria 3 – Eficiência energética tem como objetivo promover o uso racional da energia elétrica e gás, evitando desperdícios. Dentre os critérios atendidos pelo Empreendimento X nessa categoria pode-se destacar a utilização de dispositivos economizadores de energia elétrica, como por exemplo, sensores de presença nos halls e na escada, para iluminar somente quando houver algum morador no local e sensores

fotolétricos nas áreas externas e de uso comum, garantindo acionamento e iluminação artificial somente durante a noite.

A Categoria 4 – Conservação de Recursos Materiais propõe a utilização de materiais de alta qualidade, duráveis e menos impactantes no meio ambiente. Além disso, é interessante que o empreendimento utilize racionalmente os materiais, evite erros, retrabalhos e a produção de resíduos. Dentre os critérios atendidos pelo Empreendimento X destaca-se a utilização em sua construção de elementos pré-fabricados, que promovem uma obra mais limpa, rápida, com menos desperdícios e mais racional.

A Categoria 5 – Gestão da água objetiva a utilização desse recurso tão importante à sobrevivência humana de forma racional, além da preocupação com o destino das águas de chuva. O Empreendimento X se adequou a essas necessidades por meio da utilização de dispositivos economizadores no sistema de descarga e também com o uso de arejadores nas torneiras, medição individualizada e adoção de áreas permeáveis de forma a minimizar o escoamento superficial da água.

A Categoria 6 – Práticas sociais propõe a troca de conhecimentos e experiências entre todas as pessoas envolvidas na obra, futuros moradores e a comunidade de forma geral. Além disso, essa categoria incentiva a contratação de mão de obra local, trazendo desenvolvimento para a região e promovendo a inclusão social. O Empreendimento X teve o cuidado de ampliar o conhecimento de seus funcionários com cursos sobre meio ambiente, gestão de resíduos e desenvolvimento pessoal. Também foram colocadas a disposição vagas prioritárias para moradores da região e foi elaborado um manual do usuário para os moradores saberem como utilizar corretamente os elementos de sustentabilidade incorporados ao empreendimento.

3.2. Técnicas sustentáveis possíveis de serem adotadas no Empreendimento X

A seguir serão apresentadas algumas técnicas sustentáveis possíveis de serem adotadas no Empreendimento X e que poderiam levar o empreendimento a atingir o nível Ouro do Selo Casa Azul Caixa.

É importante ressaltar que quaisquer soluções devem ser previstas desde a fase de concepção do empreendimento, porque desta forma não serão necessárias adaptações não planejadas e minimizam-se interferências entre elementos e custos de implantação, contribuindo ainda mais para a sustentabilidade.

3.2.1. Categoria 5 – Gestão da Água: Aproveitamento de Água Pluviais

A categoria Aproveitamento de Água Pluviais propõe que o empreendimento colete as águas da chuva para que esta seja usada para fins menos nobres, como, por exemplo, bacia sanitária, lavagem de pisos, veículos e rega.

Para o Empreendimento X, foi realizado um pré-dimensionamento do sistema de captação de água da chuva, apresentado a seguir.

Foram considerados pavimento térreo com 2 apartamentos, 7 pavimentos tipo com 4 apartamentos cada um, 5 pessoas por apartamento e consumo de água 160 L/hab.dia (HELLER e PÁDUA, 2010). Resulta-se um total de 150 pessoas e volume de água mensal gasto no empreendimento de 720 m³.

Chuva necessária para o atendimento da economia de água estabelecida

Foi considerado que toda a chuva que cair no telhado da edificação será coletada por calhas e conduzida até o reservatório de água da chuva. A área do telhado do prédio é de aproximadamente 230 m². E o Selo Casa Azul Caixa solicita que seja economizado 10%

de todo o volume de água necessária ao consumo, logo o volume de água economizado no Empreendimento X deve ser de 72 m³.

Portanto, para se alcançar a economia necessária será preciso que por mês haja uma pluviosidade de 313 mm.

Em Betim a maior pluviosidade média mensal ocorre em Dezembro, com 292 mm, o que tornaria o sistema inviável do ponto de vista do atendimento ao critério para a obtenção do selo. Além disso, nos meses de seca a pluviosidade média cai ainda mais chegando até a 10 mm em Agosto (CLIMA: BETIM, 2013).

Acredita-se que o critério está sendo muito rigoroso quanto à expectativa de aproveitamento do sistema, sendo o mesmo viável do ponto de vista ecológico mesmo que proporcione menor redução de utilização de água potável que a desejável. Além disso, pode-se ainda ampliar, no Empreendimento X, o aproveitamento do sistema, prevendo que as vagas de garagem sejam cobertas por telhados e estes coletem a água da chuva, aumentando a área de captação.

Considerações complementares sobre o sistema

Para o bom funcionamento do sistema deve-se ainda descartar as águas das primeiras chuvas para que elas sirvam como meio de lavagem dos telhados e prever um tratamento para as águas coletadas, como por exemplo, a cloração.

Os pontos de consumo alimentados por água da chuva devem ser devidamente identificados evitando a ingestão dessa água não potável ou a utilização para fins nobres.

3.2.2. Categoria 6 – Práticas Sociais: Capacitação Profissional dos Empregados

A categoria Capacitação Profissional dos Empregados tem como objetivo qualificar a mão de obra da construção civil. Sabe-se que boa parte dos desperdícios, erros e retrabalhos tem origem na falta de conhecimento técnico dos operários na própria função que desempenham, visto que, muitas vezes a habilidade que possuem foi adquirida somente com a prática e experiência na função, sendo necessário que esta habilidade seja lapidada com conhecimentos técnicos específicos para torná-la mais enxuta e menos passível de erros.

Para o Empreendimento X propõe-se que sejam realizadas aulas teóricas e práticas, ministradas por Engenheiros ou pessoas qualificadas na área, sobre temas relacionados à prática da atividade da construção civil, leitura de projetos e práticas de sustentabilidade na promoção do uso racional de recursos e redução de desperdícios e geração de resíduos. Cada aula terá como público somente os operários responsáveis pela função objeto do tema da aula ou todos os operários caso seja um tema de interesse geral. Pode-se dividir os operários em turmas e serem realizadas mais de uma aula sobre o mesmo tema como forma de não prejudicar o andamento da obra.

Os temas sugeridos para as aulas são:

- Aulas teóricas e práticas sobre leitura de projetos arquitetônico, estrutural com enfoque nos projetos de montagem de estruturas pré-fabricadas e de instalações. Público alvo: Todos os operários envolvidos na obra.
- Aulas teóricas e práticas sobre técnicas de escavação seguras. Público alvo: Operários atuantes na função.
- Aulas teóricas e práticas sobre execução de fundações. Público alvo: Operários atuantes na função.
- Aulas teóricas e práticas sobre instalações elétricas. Público alvo: Operários atuantes na função.

- Aulas teóricas e práticas sobre instalações hidráulicas. Público alvo: Operários atuantes na função.
- Aulas teóricas e práticas sobre revestimentos cerâmicos. Público alvo: Operários atuantes na função.
- Aulas teóricas e práticas sobre corte e dobra de armaduras. Público alvo: Operários atuantes na função.
- Aulas teóricas e práticas sobre lançamento e adensamento do concreto. Público alvo: Operários atuantes na função.
- Aulas teóricas e práticas sobre pinturas. Público alvo: Operários atuantes na função.
- Aulas teóricas e práticas sobre instalação de aquecedores solares e sistemas de aproveitamento de água de chuva, com enfoque na importância do sistema e forma correta de execução. Público alvo: Todos os operários envolvidos na obra.
- Aulas teóricas e práticas sobre gestão de resíduos na obra. Público alvo: Todos os operários envolvidos na obra.

A capacitação profissional é importante para a empresa, pois com uma equipe treinada serão minimizados os erros e necessidades de material e mão de obra não previstos para a correção dos mesmos. Além disso, a construtora estará formando uma equipe mais qualificada que poderá gerar ainda mais benefícios quando alocada em obras futuras.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho buscou-se legitimar a importância da sustentabilidade ambiental, social e econômica também em empreendimentos voltados para famílias de baixa renda, como aquelas assistidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Trata-se de um tema relevante, porque o setor da construção habitacional é muito expressivo no cenário de mercado brasileiro e, portanto, não deve se distanciar das discussões e utilização das soluções sustentáveis. É um importante passo para os empreendimentos de habitação popular a incorporação de técnicas sustentáveis, pois estas irão trazer benefícios durante todo o ciclo de vida do edifício e também promoverão a sustentabilidade no tocante a inclusão social e acesso a moradia segura para um número maior de brasileiros.

O Empreendimento X obteve sucesso nas técnicas sustentáveis incorporadas e é possível perceber que estas são de extrema importância tanto para a construtora quanto para os futuros moradores e para a comunidade local, pois a existência de um empreendimento preocupado com a qualidade de vida da população, com o meio ambiente e com a viabilidade técnica econômica agrega valor ao mesmo e a toda a região de inserção.

Além disso, se fosse incorporada a técnica de aproveitamento de água da chuva seriam ainda mais reduzidos os custos de operação do empreendimento gerando grandes benefícios para o meio ambiente na medida em que reduziriam-se os consumos de água potável para fins menos nobres. Já com a promoção da capacitação profissional dos empregados maiores seriam as chances de conclusão da obra com menos erros, retrabalhos e com um produto final de maior qualidade devido ao maior conhecimento sobre suas atividades proporcionado aos empregados.

REFERÊNCIAS

CAMARGOS, T. D. (coordenador). **Guia de Sustentabilidade na Construção**. Belo Horizonte: Câmara da Indústria da Construção - CIC/FIEMG, 2008. 60p.

Clima: Betim. Disponível em: <pt.climate-data.org/location/2887/>. Acesso em: 10 nov. 2013.

HELLER, L.; PÁDUA, V. L. (organizadores). **Abastecimento de água para consumo humano**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

JOHN, V.M.; PRADO, R.T.A. **Boas práticas para habitação mais sustentável**. São Paulo: Páginas & Letras, 2010.

SANTOS, L.L.; **Sustentabilidade urbana em comunidades de residências populares**. UFMG, Belo Horizonte: 2010. 159p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DIMENSÕES URBANAS PARA A CONSTRUÇÃO DE BAIRROS HABITACIONAIS COM MAIOR VALOR AMBIENTAL

CONDE, Karla (1); PINA, Silvia Mikami (2)

(1) UNICAMP, e-mail: karlamconde@hotmail.com (2) UNICAMP, e-mail: smikami@fec.unicamp.br

RESUMO

A qualidade ambiental urbana é influenciada por uma ampla gama de aspectos que compõem suas dimensões físico-espaciais e sistemas de atividades que interagem com a população por meio de vivências, percepções e ações cotidianas. A percepção de valor ambiental promove ambientes urbanos mais sustentáveis, uma vez que atribui qualidade de vida em espaços urbanos tornando-os territórios habitacionais plenos. Observa-se que alguns bairros mantêm a vivacidade de seus espaços urbanos ao longo dos anos e articula-se a hipótese que um conjunto de elementos urbanos pode propiciar qualidade ambiental, cujo valor é percebido pela comunidade por meio de suas dimensões urbanas. Esta pesquisa tem por objetivo identificar quais são as dimensões urbanas responsáveis por um maior valor ambiental e que incentivam a vivacidade em alguns bairros habitacionais. Este trabalho apresenta uma pesquisa exploratória de estudo de caso de um bairro residencial na cidade de Vitória/ES. Projetado em 1896, seu traçado se mantém pouco alterado desde a sua concepção e, mesmo com crescimento populacional e mudanças nos níveis de ocupação, tal área preserva a qualidade ambiental ao longo de décadas. Fontes documentais e entrevistas a moradores são utilizadas para caracterização do bairro habitacional. O valor ambiental desejado e o valor ambiental recebido são diagnosticados através de aplicação de Técnica de Preferência Declarada para avaliação de atributos de valor do desenho urbano, nos âmbitos sociocultural, ambiental, econômico e das relações humanas na escala da cidade e da vizinhança. Os resultados indicam que os elementos que atribuem sentido de lugar são os mais considerados na análise do ambiente urbano pelos moradores entrevistados. Considera-se o bairro em análise um território habitacional pleno, por gerar valor aos moradores e contribuir para a qualidade ambiental urbana, priorizando o pedestre e o convívio social.

Palavras-chave: Valor ambiental urbano, qualidade ambiental urbana, desenho urbano.

ABSTRACT

Urban environmental quality is influenced by a wide range of aspects that make up its physical and spatial dimensions and activities systems that interact with the population through experiences, perceptions and usual actions. The perception of environmental value promotes more sustainable urban environments, since it gives quality of life in urban spaces making them full housing territories. It is observed that some neighborhoods maintain the liveliness of its urban spaces over the years, and articulates the hypothesis that a set of elements can provide urban environmental quality, whose value is perceived by the community through its urban dimensions. This research aims to identify what are the urban dimensions of which are assigned higher environmental value, and that encourage liveliness in some residential neighborhoods. This paper presents an exploratory case study of a residential neighborhood in the city of Vitória/ES. Designed in 1896, its layout remains little changed, and even with population growth and changes in occupancy levels, this area preserves environmental quality for decades. Documentary sources and interviews with residents are used to characterize the residential neighborhood. The desired environmental value and received environmental value are diagnosed by application of Stated Preference Method for assessing value attributes of urban design in sociocultural, environmental, economic, and human interactions in contexts at city and the neighborhood levels. The results indicate that the elements that give sense of place are the most considered in the analysis of the urban environment for the residents interviewed. Considers the neighborhood of the analysis a full

housing territory by generating value for residents and contribute to urban environmental quality, prioritizing pedestrian and social interaction.

Keywords: *Urban environmental value, urban environmental quality, urban design.*

1 INTRODUÇÃO

O aumento de interesse em torno da qualidade ambiental urbana e seus reflexos na vida das pessoas vêm sendo observado desde o final do século XX. Esforços no sentido de promover cidades mais sustentáveis e com maior qualidade de vida urbana se traduzem em cidades, bairros e edifícios voltados para o pedestre e o convívio social (COELHO, 2005; DEL RIO; SIEMBIEDA, 2013). O conceito vivacidade está diretamente relacionado a tais preocupações, uma vez que os diferentes gradientes de intensidade da vida social e das suas manifestações podem interferir na percepção da qualidade ambiental urbana. O conceito de vivacidade deve ser compreendido de forma ampla, que acrescenta convívio entre pessoas e entre estas e o meio, acessibilidade e experiência agradável no espaço público, ao conceito de urbanidade; que por sua vez, está vinculado à dinâmica das experiências conferidas às pessoas pelo uso que fazem do ambiente urbano e à qualidade que os espaços públicos tende a oferecer a seus usuários através da capacidade de intercâmbio e de comunicação que contêm (GOMES, 2011). É importante destacar que, embora o termo vivacidade possa dar ideia exclusiva de dinamismo urbano, seu conceito associa-se as abundantes possibilidades de identidade (NORBERG-SCHULZ, 1975 p. 135) e à diversificação da noção de qualidade de vida.

Um território habitacional deve, assim, ir além do espaço exclusivo de moradia e gerar um sentimento de pertencimento ao bairro, onde são respeitadas as características intrínsecas do lugar, sua complexidade e particularidade, às quais seus moradores atribuem um alto valor ambiental urbano. Territórios habitacionais plenos, neste sentido, se constituem como elementos estruturadores da cidadania e são compostos de uma linguagem regional que acontece pela comunhão que as pessoas mantêm com o ambiente (SANTOS, 2000).

As dimensões urbanas compreendem o conjunto de elementos urbanos e a relação criada com sua associação aos aspectos multidimensionais do valor de quem usa ou mora em um determinado lugar (DE PAOLI, 2014). Determinadas áreas urbanas são identificadas como de alta qualidade ambiental pela vivacidade de seus espaços urbanos ao longo dos anos.

Considerando que o espaço urbano proporciona aos moradores uma percepção de valor ambiental que contribui para sua qualidade, este trabalho tem por objetivo identificar quais são as dimensões urbanas às quais é atribuído maior valor ambiental e que incentivam a vivacidade em um bairro habitacional. Para tal, desenvolve-se um estudo exploratório com o desenvolvimento de estudo de caso no bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, por este apresentar um traçado urbano que o caracteriza e dá suporte aos usos e a vida em comunidade ao longo de décadas. Sob a ótica da percepção ambiental urbana, investiga-se a morfologia urbana e o desenho urbano na formação e na qualidade dos espaços abertos urbanos, caracterizando o bairro Praia do Canto, assim como são identificados e hierarquizados os atributos de valor ambiental urbano percebido pelos moradores, de maneira a identificar o conjunto de elementos urbanos aos quais é atribuído maior valor ambiental urbano no bairro em estudo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O primeiro grau de leitura da cidade é físico-espacial e morfológico, uma vez que permite evidenciar a diferença entre os espaços e ajuda a compreender as características de cada parte da cidade. A esse se juntam outros níveis de leitura e seus diferentes conteúdos históricos, econômicos, sociais e culturais. Da mesma maneira, o desenho urbano se encontra indissociavelmente ligado a comportamentos, a apropriação e utilização do espaço, às condicionantes ambientais e climáticas e a vida comunitária dos cidadãos (COELHO, 2005; LAMAS, 2011; ANDERSON, *et al.*, 1996).

No documento *The value of urban design*, a Comissão de Arquitetura e do Ambiente Construído - CABE do Reino Unido, apresenta objetivos que atribuem qualidade ao ambiente urbano, a saber: (a) caráter, identidade e pertencimento; (b) privacidade; (c) acessibilidade, permeabilidade e mobilidade; (d) legibilidade e; (e) diversidade. Os objetivos se inter-relacionam e exercem influência uns sobre os outros, potencializando-os (DETR; CABE, 2000). Quando presentes no ambiente urbano, tais características podem ser percebidas por meio de estímulos sensoriais e fatores como memória, cultura e personalidade do indivíduo (REIS; LAY, 2006; SOINI *et al.*, 2012). Dessa maneira, a percepção do ambiente envolve questões psicológicas e abrange orientação e identificação. Um ambiente possui estruturas espaciais que possibilitam o desenvolvimento de uma imagem ambiental. Quando a formação da imagem ambiental é difícil, o indivíduo se sente perdido. Sentir-se perdido é o oposto da sensação de segurança e de orientação, que distingue o lar. Identificação significa pertencimento, estabilidade psíquica e emocional frente àquela imagem conhecida. Assim, o sentido de lugar é gerado pela sobreposição de três esferas da consciência: atividades ou usos; atributos físicos; e concepção da imagem (DEL RIO, 1990).

Assim, sentido de lugar normalmente se refere à experiência com um lugar, que é adquirida através do uso e das emoções para com o lugar, que se desenvolvem a partir da identificação do indivíduo ou de uma comunidade com o lugar. Algumas pesquisas analisam o sentido de lugar com base nos seguintes componentes: (a) Ligação com o lugar - vínculo emocional que o indivíduo tem com o lugar; (b) Satisfação com o lugar - julgamento da qualidade percebida em um determinado cenário; (c) Identidade com lugar: dimensões pessoais que definem a identidade do indivíduo ou da comunidade em relação ao ambiente físico e; (d) Dependência com lugar - quão bem o lugar atende a uma determinada necessidade/uso numa gama de alternativas existentes (JORGENSEN; STEDMAN, 2006; BROWN; RAYMOND, 2007; SOINI *et al.*, 2012). O sentido de lugar remete ao indivíduo uma sensação positiva, identificação, valorização e apropriação do espaço por ele habitado.

O desenho urbano e as relações que são criadas ao se associarem a aspectos de valor de quem usa um determinado lugar podem ser instrumento para promover e incentivar lugares com maior qualidade ambiental urbana, promovendo vivacidade dos espaços urbanos e uma melhor qualidade de vida a seus usuários (CARMONA *et al.*, 2003). O valor do espaço urbano é determinado pelo contexto e pela relação que o usuário tem com esse espaço; com os benefícios e os sacrifícios que ele percebe quando usufrui desse espaço, enquadrado em seus próprios valores. Ou seja, valor é a relação entre benefícios, ou o que se recebe, e sacrifícios, que pode ser interpretado como aquilo que se abre mão. Valores são critérios para julgar o valor, subjetivo ao julgador, com base nos padrões culturais, mas também são formados nas sociedades a partir de pontos de vista comuns (THOMSON, 2003).

Os valores influenciam os espaços e o cotidiano das pessoas, assim como torna o desenho urbano um elemento gerador de valores sociais, culturais, ambientais e econômicos. Portanto, considera-se importante buscar meios de quantificar o valor considerando atributos ou preferências na relação do homem com o seu ambiente construído, a partir da própria visão do indivíduo (GRANJA *et al.*, 2009; DE PAOLI, 2014). Uma vez identificado o que é mais valorizado pelas pessoas, novos espaços e intervenções no ambiente podem responder às reais necessidades da comunidade, contribuindo para uma maior qualidade ambiental urbana. Da mesma maneira, um determinado elemento urbano pode direcionar a um determinado aspecto ou comportamento, que contemple um determinado atributo de valor, como ilustrado e exemplificado na Figura 1. Ressalta-se a interação dos vários elementos do desenho urbano e a capacidade de influenciar e reforçar um ao outro para propiciar uma maior qualidade ambiental.

Figura 1 - Inter-relações de elementos urbanos e percepções de valor.

Fonte: a partir de McINDOE *et al.*, 2005; JENKS; JONES, 2010.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa exploratória por meio de estudo de caso foi desenvolvida no bairro Praia do Canto na cidade de Vitória/ES. O critério de seleção do bairro Praia do Canto foi por este ter sido projetado no final do século XIX, ao longo do século XX ter recebido diferentes tipos de ocupação em um traçado que se manteve praticamente inalterado, mantendo também até os dias atuais uma vivacidade do ambiente urbano. Sob a ótica da percepção ambiental investiga-se o espaço urbano e a qualidade ambiental urbana. O estudo de caso objetiva identificar o conjunto de elementos aos quais é atribuído valor ambiental urbano no bairro residencial em estudo. A Figura 2 apresenta a estrutura da abordagem metodológica utilizada.

Figura 2 – Estrutura da abordagem metodológica utilizada.

Fontes documentais e entrevistas foram a base para caracterizar o espaço urbano, como se constituiu ao longo do tempo e sua apropriação pelos seus moradores. Os registros de imprensa, concentrados em matérias publicadas nos principais jornais locais possibilitam confirmar as transformações do desenho urbano ao longo dos anos, seja por meio do caráter de levantamento histórico de reportagens ou pela descrição de fatos no momento em que ocorreram. No nível de investigação em campo, com a aplicação de entrevistas, procura-se identificar aspectos relativos a dois níveis de processo perceptivo dos respondentes: o de formação de imagem e o de avaliação e conduta (DEL RIO, 1990).

As perguntas iniciais são destinadas a caracterizar os respondentes, seguidas pela proposição de elaboração de mapa mental do bairro. Foi utilizado o método de mapas mentais indiretos, ou seja, solicitou-se ao respondente citar os cinco primeiros elementos físicos de que se lembrasse, ou sensações relacionadas à sua experiência no bairro. Interessou-se também aquele citado em primeiro lugar, fato que revela a sua intensidade cognitiva. Solicitou-se que descrevesse os percursos e meios de transporte que mais utiliza para deslocamento pelo bairro e os locais que mais frequenta e vivencia. Para cada respondente, utilizou-se um mapa, onde suas respostas foram registradas. Um mapa mental composto pelos elementos físicos citados nas respostas foi elaborado. As entrevistas visam diagnosticar os usos e a percepção dos moradores em relação aos espaços abertos urbanos disponíveis quanto ao atendimento às suas necessidades. Por meio de perguntas abertas, foram observadas as manifestações voluntárias que atribuem sentido de lugar ao bairro de moradia.

A percepção de valor ambiental urbano foi identificada por meio da utilização da Técnica de Preferência Declarada, que consiste em apresentar diversas alternativas aos respondentes para que uma seja escolhida. A opção do respondente indica a sua escolha preferida de atributos em relação às demais alternativas (GRANJA *et al.*, 2009). Para a aplicação da Técnica de Preferência Declarada foram utilizados cartões ilustrados elaborados por De Paoli (2014) em metodologia desenvolvida para avaliar a percepção de valor em bairros habitacionais. O jogo de cartões apresenta cinco categorias de valor ambiental urbano, que são: valor ambiental, valor sócio cultural, valor econômico, valor no ambiente intraurbano, e valor na inserção urbana. As duas últimas possuem enfoque nos âmbitos das relações humanas na escala da cidade e da vizinhança. Cada categoria de valor abrange atributos de valor, num total de 24 cartões. Tais atributos estão relacionados a objetivos do desenho urbano.

A Técnica de Preferência Declarada foi aplicada da seguinte maneira: perguntou-se ao entrevistado o que considera mais importante em um bairro ideal para se morar, e foi solicitado que o respondente hierarquizasse as suas preferências entre os atributos que compõem cada categoria; a seguir, solicitou-se que fossem hierarquizadas apenas as 5 escolhas prioritárias de cada categoria escolhidas a priori. Os dados obtidos recebem pontuações que revelam a hierarquia dos atributos de valor dos respondentes, assim como os objetivos do desenho urbano mais valorizados pelos moradores. Em seguida, o morador foi questionado se ele percebe como valor recebido no bairro Praia do Canto o primeiro atributo (carta) por ele selecionado como mais importante nas cinco categorias de valor. Assim, identifica-se a percepção de valor ambiental recebido, ou seja, o julgamento da qualidade ambiental urbana pelos moradores entrevistados.

Os moradores participantes do estudo de caso foram selecionados aleatoriamente, de maneira que não ocorresse concentração na localização das residências dos respondentes. Este artigo apresenta resultados preliminares de pesquisa de doutorado. A amostra é composta por 10 moradores do bairro, e será ampliada no prosseguimento

desta pesquisa. Utilizou-se em média 40 minutos por entrevistado. Apesar no número inicial reduzido de respondentes busca-se a qualidade e o conteúdo das respostas mais do que uma utópica representatividade estatística. Para a identificação dos elementos ou conjunto de elementos urbanos que atribuem maior qualidade ambiental no bairro em estudo, foram identificados os atributos de maior valor ambiental percebido pelos moradores, seus respectivos objetivos do desenho urbano, e a relação como os elementos urbanos presentes no bairro.

4 ANÁLISE DE RESULTADOS

Capital do Estado do Espírito Santo, Vitória possui seu território parte em ilha e parte ao norte no continente. O bairro Praia do Canto originou-se do Plano Novo Arrabalde, elaborado em 1896 pelo Engenheiro Sanitarista Saturnino de Brito, cujo um dos objetivos era a expansão territorial da cidade, ligando o núcleo urbano inicial às praias localizadas a leste da ilha de Vitória. O Plano Novo Arrabalde reflete o pensamento filosófico positivista e as tendências sociais da época, veiculados através da tradição dos planos sanitários, visando o embelezamento e ressaltando marcos naturais.

Na época em que foi projetada, a região do bairro Praia do Canto, representava o limite territorial a noroeste do município de Vitória. O início da ocupação do bairro foi na década de 1940, sendo até os anos sessenta o seu uso exclusivamente residencial. A ligação da ilha de Vitória com o continente se dava ao norte da ilha. Na década de 60, foi contruída a ponte ligando o bairro à orla no continente, e ao final da década de 80, foi feita a terceira ligação com o continente, na avenida central do bairro Praia do Canto. Atualmente o bairro Praia do Canto possui um intenso fluxo de veículos, tanto local quanto de passagem para a parte continental da cidade de Vitória (Figura 3).

Figura 3 - Praia do Canto - Traçado - Conexões com a cidade.

Fonte: adaptado da intranet da Prefeitura Municipal do Vitória, 2012.

Obras de aterro avançando ao mar, iniciadas em 1972 e finalizadas ao término da década de 80, transformaram significativamente a paisagem do bairro, onde foram acrescentadas duas grandes praças que atraem moradores de toda a cidade e turistas para feiras de artesanato, exposições e atividades ao ar livre, como locação de equipamentos náuticos e quadras esportivas.

O espaço urbano no bairro Praia do Canto se caracteriza fisicamente por um traçado de ruas em base quadriculada, com a predominância de vias com 21 metros largura e a Avenida Rio Branco com 28 metros de largura. Os quarteirões possuem dimensão média de 98m por 112m, o que permite deslocamentos a pé, facilidade de leitura e percurso. Os lotes foram inicialmente traçados com 14m de frente e 42m de profundidade para serem ocupados por residências unifamiliares em centro de terreno, ao longo dos anos muitos foram lembrados para receber edifícios residenciais multifamiliares, com áreas de lazer privativas. Atualmente é notada uma variedade de tipologias construtivas que reflete as revisões dos Planos Diretores Urbanos no que se refere ao gabarito das edificações, em meio a poucas residências unifamiliares restantes, encontram-se edifícios residenciais de 4 pavimentos que marcam as primeiras construções de múltiplos pavimentos da década de 60, edifícios residenciais de 13 pavimentos que marcam a década de 80, e edifícios residenciais a cerca de 16 pavimentos construídos a partir da década de 90.

O uso residencial multifamiliar é predominante, mas também é expressivo o comércio local de conveniências geralmente localizado nas esquinas dos quarteirões. A ocupação dos terrenos de esquina é limitada em até 2 pavimentos para fins comerciais e serviços, e apesar da verticalização com edifícios residenciais multifamiliares, a contenção da mesma nos terrenos de esquina favorece a iluminação e ventilação, além de não proporcionar sensação de opressão ou excesso de preenchimento do espaço por massa edificada. Somadas a essas características, a arborização acrescenta sombra e frescor às largas calçadas, e os cafês, boutiques, restaurantes e outras opções de comércio local atribuem uma identidade charmosa ao bairro, como um shopping a céu aberto.

O traçado original do Plano Novo Arrabalde, ruas largas distribuídas em um tabuleiro xadrez, absorve as transformações ocorridas pelo aumento na densidade populacional do bairro. O fluxo intenso de veículos convergindo em cruzamentos é orientado por meio de rótulas, com aproximadamente 10 metros de diâmetro, que auxiliam na preferencial dos veículos, mantendo a fluidez do trânsito e a baixa velocidade dos veículos. Entretanto, as vagas de estacionamento de veículos disponíveis ao longo das vias não comportam a demanda dos visitantes e clientes do comércio local. Há carência de vagas de estacionamento, havendo interesse da Associação Comercial da Praia do Canto na adoção de estacionamento rotativo ao longo das ruas. Por outro lado, observa-se que os moradores do bairro, que há algumas décadas atrás eram habituados a se deslocarem pelo bairro em automóveis, hoje são incentivados a percursos a pé.

O bairro é identificado pelos seus moradores como um bairro familiar, bonito, charmoso, tranquilo, agradável para percursos a pé, com comércio atraente e locais de encontro. As praças localizadas no aterro e algumas ruas foram citadas como elementos físicos marcantes. Por outro lado, a qualidade do ambiente urbano foi o aspecto mais citado nas entrevistas. O prazer em passear pelo bairro, o comércio local, o convívio social, a identificação com o bairro foram destacados. A mobilidade, a acessibilidade e a permeabilidade aos locais de interesse foram descritos como grandes atributos do bairro. Outro aspecto considerado foi a boa manutenção das ruas, calçadas, praças e edifícios, que atribuem a sensação de modernidade, citado em uma entrevista como “um bairro que não parou no tempo”. Foi declarado que os espaços abertos disponíveis no bairro

atendem às necessidades dos moradores, considerados acessíveis e atraentes para todas as idades. Como aspecto para melhoria do bairro, foi identificado a falta de espaços culturais. A falta de segurança foi apontada como um problema conjuntural econômico social, não se restringindo ao bairro. A pequena amostra foi composta por 4 pessoas vindas de outras cidades e 6 pessoas naturais de Vitória/ES. Os moradores naturais de Vitória declararam não concordar com algumas obras que foram realizadas em áreas com forte herança histórica para a comunidade local, ou com grande impacto ao trânsito de veículos no bairro.

Os moradores consideram que uma das vantagens do bairro é a possibilidade de se fazer tudo a pé. Observa-se uma variedade de comércio, serviços e conveniências disponíveis no bairro, tendo sido citados: mercados, hortifruti, supermercados, restaurantes, padarias, cafés, sorveterias, salão de beleza, academias de ginástica, escola e igreja. Os entrevistados se deslocam pelo bairro predominantemente a pé, utilizando veículo somente quando é necessário carregar compras. Mais do que os edifícios, as ruas são marcos e convergência física de elevada imageabilidade, que traduzem a identidade do bairro, numa estrutura repleta de significados, cujas entrevistas indicam um lugar receptivo e agradável para os moradores vindos de outros locais, e um lugar que contém lembranças de tempos passados, mas se mantém jovem e renovado para os moradores naturais da cidade de Vitória. No Quadro 1, são apresentadas as percepções dos moradores entrevistados quanto aos componentes que proporcionam sentido de lugar.

Quadro 1 - Percepção quanto aos componentes de sentido de lugar.

LIGAÇÃO COM O LUGAR	IDENTIDADE COM O LUGAR
<ul style="list-style-type: none"> 70% não têm vontade de morar em outro bairro 	<ul style="list-style-type: none"> 100% gostam de passear pelo bairro
SATISFAÇÃO COM O LUGAR	DEPENDÊNCIA COM O LUGAR
<ul style="list-style-type: none"> 40% se dizem plenamente satisfeito e 30% muito satisfeito de morar no bairro 	<ul style="list-style-type: none"> 70% afirmam que os espaços abertos disponíveis atendem às suas necessidades

No Quadro 2, estão organizados os 5 atributos de valor desejado pelos moradores e como os elementos urbanos se apresentam no bairro Praia do Canto, de maneira a contribuir ou não para a percepção do valor recebido.

Quadro 2 - Valor e elementos urbanos no bairro Praia do Canto (cont.).

VALOR DESEJADO	VALOR RECEBIDO	OBJETIVOS DO DESENHO URBANO MAIS VALORIZADOS PELOS ENTREVISTADOS
SEGURANÇA	NÃO PERCEBIDO	VITALIDADE / ACESSIBILIDADE
ELEMENTOS URBANOS	<ul style="list-style-type: none"> Os moradores entrevistados consideraram que o desenho urbano do bairro não propicia situações de perigo; Problema considerado generalizado na cidade de Vitória pelos moradores entrevistados; Os ambientes urbanos são utilizados e acessíveis, o que garante a segurança natural, entretanto não é suficiente; Importância do incremento de programas de policiamento de proximidade. 	
LUGARES DE ENCONTRO E LAZER	PERCEBIDO	DIVERSIDADE / VITALIDADE / ATIVIDADE
ELEMENTOS URBANOS	<ul style="list-style-type: none"> Ambientes que promovem a convivência social e harmoniosa; Calçadas largas, niveladas e acessíveis; Praças com equipamentos para diversas idades. 	

Quadro 2 - Valor e elementos urbanos no bairro Praia do Canto (cont.).

VALOR DESEJADO		VALOR RECEBIDO	OBJETIVOS DO DESENHO URBANO MAIS VALORIZADOS PELOS ENTREVISTADOS
SENTIMENTO DE TRANQUILIDADE		PERCEBIDO	PERTENCIMENTO / IDENTIDADE / LEGIBILIDADE
ELEMENTOS URBANOS	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas movimentadas por pedestres; • Trânsito lento com fluxo contínuo; • Ruas ventiladas, arborizadas e iluminadas; • Ambientes que promovem a convivência social e harmoniosa. 		
VARIEDADE DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E FACILIDADES		PERCEBIDO	DIVERSIDADE / VITALIDADE
ELEMENTOS URBANOS	<ul style="list-style-type: none"> • Variada oferta de comércio, serviços e facilidades, de diversas faixas de preços; • Proximidade dos pontos de interesse, a distâncias menores que 500m, em percurso agradável e acessível. 		
LOCALIZAR-SE E MOVER-SE		PERCEBIDO	LEGIBILIDADE / ACESSIBILIDADE
ELEMENTOS URBANOS	<ul style="list-style-type: none"> • Traçado das ruas de fácil compreensão e diversas opções de percursos; • Proximidade dos pontos de interesse, a distâncias menores que 500m; • Calçadas largas, niveladas e acessíveis; • Referências visuais (canteiros centrais; pequenos centros de compras e serviços, sinalização). 		

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dimensões urbanas, no âmbito morfológico de desenho urbano e perceptivo, bem como as relações criadas ao se associarem a aspectos de valor de quem usa um determinado lugar, podem ser instrumento para promover e incentivar lugares com maior qualidade ambiental urbana, promovendo vivacidade dos espaços urbanos e uma melhor qualidade de vida a seus usuários. Uma vez identificado o que é mais valorizado pelas pessoas, novos espaços e intervenções no ambiente podem responder às reais necessidades da comunidade. Para tal, técnicas de investigação da percepção ambiental aplicadas em estudo de caso são direcionadas para subsidiar recomendações de desenho urbano de cunho contextualizado, de modo a contribuir para territórios habitacionais com maior valor ambiental urbano.

O bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, mantém-se atraente ao uso e ao convívio social ao longo de décadas, e observa-se que o traçado do bairro manteve-se praticamente inalterado, absorvendo o aumento populacional por meio do adensamento e da verticalização das edificações. Ou seja, ao longo dos anos, o traçado urbano deu suporte as modificações ocorridas na paisagem urbana, assim como, pode ter contribuído para vivacidade dos espaços urbanos, pelas suas características de mobilidade, permeabilidade, acessibilidade e imageabilidade.

Quando analisada a qualidade do ambiente urbano, por meio de atributos que os moradores mais valorizam em um bairro residencial, os resultados indicam que o quesito segurança é o mais valorizado, entretanto, não é percebido no bairro Praia do Canto. O que pode indicar que, apesar dos ambientes urbanos serem utilizados e acessíveis, não é suficiente para garantir a segurança natural, necessitando de incremento de outros programas ou iniciativas. Por outro lado, dos cinco atributos mais valorizados: lugares de encontro e lazer; sentimento de tranquilidade; variedade de comércio, serviços e facilidades e; localizar-se e mover-se, são percebidos no bairro, assim como estão relacionados a vitalidade, pertencimento e identidade. Os resultados

indicam que os elementos físicos do espaço urbano que atribuem maior valor ambiental no bairro em análise estão relacionados ao sentido de lugar.

REFERÊNCIAS

- ANDERSON, W.P.; KANARGOGLOU, P.S.; MILLER, E. Urban Form, Energy and the Environment: A Review of Issues, Evidence and Policy. **Urban Studies**, v.33. n.1, 1996. Pp. 17-35.
- BROWN; G., RAYMOND, C. The relationship between place attachment and landscape values: Toward mapping place attachment. **Applied Geography**. n. 27, p. 89–111. 2007.
- CARMONA, M., HEATH, T., OC, T., TIESDELL, S. **Public places urban spaces – The dimensions of urban design**. Oxford: Architectural Press, 2003.
- COELHO, A. B. Humanização e vitalização do espaço público. **revista infohabitar**, Lisboa, Julho, 2005.
- DE PAOLI, D. **O valor do desenho urbano na construção de bairros habitacionais e comunidades**. 2014. 249p. Tese (Doutorado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- DEL RIO, V. **Introdução ao desenho Urbano no processo de planejamento**. São Paulo: Editora Pini Ltda, 1990.
- DEL RIO, V., SIEMBIEDA, W. (org.). **Desenho urbano contemporâneo no Brasil**. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- DETR, CABE. **The value of urban design**. Department of the Environment, Transport and the Regions; Commission for Architecture and the Built Environment. Great Britain, 2000.
- GRANJA, A. D. *et al.* A natureza do valor desejado na habitação social. **Ambiente Construído**, v. 9, n. 2, p. 87-103, Porto Alegre. Abr./Jun. 2009.
- GOMES, P. M. S. **Vivacidade. A animação do espaço público como estado e como acção municipal**. 2011. 197p. Dissertação (Mestrado em Estudos do Espaço e do Habitar em Arquitetura) - Faculdade de Arquitectura Universidade Tecnica de Lisboa, Lisboa.
- JENKS, M., JONES, C. **Dimensions of the sustainable city. Future city**. Volume 2. United Kingdom: Springer, 2010.
- JORGENSEN, B. S., STEDMAN, R. C. A comparative analysis of predictors of sense of place dimensions: Attachment to, dependence on, and identification with lakeshore properties. **Journal of Environmental Management**. n. 79, p. 316–327. 2006.
- LAMAS, J. M. **Morfologia urbana e desenho da cidade**. 6 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.
- McINDOE, G R. *et al.* **The value of urban design: the economic, environmental and social benefits of urban design**. Ministry for the Environment. Wellington, New Zealand. June, 2005.
- NORBERG-SCHULZ, C. **Existencia, Espacio y Arquitectura**, Barcelona, Editorial Blume, trad. Adrian Margarit, 1975.
- REIS, A. T. L, LAY, M. C. D. Avaliação da qualidade de projetos – uma abordagem perceptiva e cognitiva. **Ambiente Construído**, v. 6, n. 3, p. 21-34. Porto Alegre, Jul./Set. 2006.
- SANTOS, M. **O espaço do cidadão**. 5 ed. São Paulo: editora Nobel, 2000.
- SOINI, K., VAARALA, H., POUTA, E. Residents' sense of place and landscape perceptions at the rural-urban interface. **Landscape and Urban Planning**. n. 104, p.124-134. 2012.
- THOMSON, D. *et al.* Managing Value and quality in design, **Building Research & Information**, London, v. 31, n. 5, p.334-345, set. 2003.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

GERAÇÃO DE RESÍDUOS EM OBRAS RESIDENCIAIS VERTICAIS: INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO E SISTEMA DE PRODUÇÃO

DIAS, Michele Ferreira (1); KERN, Andrea Parisi (2); KULAKOWSKI, Marlova Piva (3); GOMES, Luciana Paulo (4); BENINI, Gustavo Luis (5)

(1) UNISINOS, email: michelefdias@yahoo.com.br (2) UNISINOS, e-mail: apkern@unisinios.br

(3) UNISINOS, e-mail: marlovak@unisinios.br; (4) UNISINOS, e-mail: lugomes@unisinios.br

(5) UNISINOS, email: gustavolbenini@hotmail.com

RESUMO

A significativa quantidade de resíduos gerada pelo setor da construção civil é hoje um grande problema ambiental a ser enfrentado pelo poder público e empresas construtoras. Para evitar ou reduzir a geração de resíduos é preciso atuar na origem, que pode estar desde o projeto até a fase de execução. O projeto consiste no passo inicial do empreendimento e tem influência significativa sobre o processo construtivo e produto final. Estudos apontam também que o sistema de gestão empregado por construtoras tem relação direta com a ocorrência de perdas, incluindo os resíduos. O objetivo deste trabalho foi analisar a influência de variáveis de projeto arquitetônico e sistema produtivo sobre a geração de resíduos em obras de edifícios residenciais verticais em um contexto local/regional. Foi utilizada análise estatística com dados de 18 obras residenciais verticais localizadas na região metropolitana de Porto Alegre/RS, provenientes de 10 empresas construtoras. A análise de regressão obteve valor de R^2 ajustado = 0,69. As variáveis que apresentaram estatisticamente influência foram: relativas ao projeto (área do pavimento tipo, relação entre o número de pavimentos tipos e o número total de pavimentos e Índice econômico de compactidade) e ao sistema de produção (sistema construtivo e reaproveitamento de resíduos no canteiro).

Palavras-chave: Gestão de resíduos de construção, minimização de resíduos de construção, regressão linear múltipla.

ABSTRACT

A significant amount of waste generated by the construction industry is now a major environmental problem being faced by the government and construction companies. To prevent or reduce the generation of waste at the source is necessary to act, which may be from design to the implementation phase. The project is the initial step of the development and has significant influence on the construction process and final product. Studies also show that the management system employed by construction companies is directly related to the occurrence of losses, including waste. The aim of this study was to analyze the influence of variables of architectural design and production system on the generation of waste into works of vertical residential buildings on a local / regional context. Statistical analysis with data from 18 vertical residential construction located in the metropolitan region of Porto Alegre / RS, was used 10 companies from construction. Regression analysis obtained set value R^2 adjusted = 0.69. The variables that showed statistically influence were related to the project (area of pavement type, relationship between the number of flooring types and the total number of floors and economic index compactness) and production system (building system and reuse of waste in construction).

Keywords: Management of construction waste, minimizing construction waste, multiple linear regression.

1 INTRODUÇÃO

Na construção civil, a ineficiência de alguns dos seus processos de produção e principalmente suas grandes proporções a tornam uma grande geradora de resíduos dentro da cadeia produtiva (SOUZA et al, 2004). A disposição final destes resíduos é uma tarefa difícil, devido à heterogeneidade na composição, aos custos com transporte e disponibilidade de áreas que atendam aos requisitos ambientais.

Em termos quantitativos, no cenário mundial os resíduos de construção surgem com elevada participação no total de resíduos sólidos. No continente europeu, a Inglaterra estimou, em 2005, geração total de 88,63 milhões de toneladas de resíduos provenientes de construção, demolição e escavações (DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT, 2007). Considerando que a população da Inglaterra em 2005 foi contabilizada em 50.431,700 habitantes (BARROW, 2012) a geração anual per capita equivale a 1,76 toneladas. Enquanto que, na Espanha, no ano de 2008 foi estimada a geração de 40 milhões de toneladas (MINISTRY OF ENVIRONMENT AND RURAL AND MARINE AFFAIRS, 2008), equivalendo à geração anual de 0,86 toneladas por habitante/ano, considerando a população da Espanha estimada em 46.766,403 de habitantes no mesmo ano (INE, 2012).

Segundo Katz e Baum (2011), no ano de 2010 em Israel, a participação deste resíduo atingiu 60% do total de resíduos sólidos do país. Os autores relatam que houve aumento significativo nas duas últimas décadas e este é justificado pelo aumento do nível de vida, alterações nos hábitos de consumo, bem como o aumento natural da população. Já na China dados apontam participação percentual dos resíduos de construção de 30 a 40% do total de resíduos sólidos urbanos (WANG; JINGKUANG, 2012), e na Austrália estes equivalem a aproximadamente 37% do total de resíduos sólidos urbanos (TERRY, 2004).

No Brasil, os dados disponíveis mostram uma situação semelhante à dos países citados. Ainda um dado muito utilizado é o estimado por Pinto (1999) e expressa que os resíduos da construção e demolição representam entre 41% e 70% do total de resíduos sólidos urbanos, e conforme Pinto e González (2005) estes equivalem a duas vezes, em massa, a quantidade dos resíduos sólidos domiciliares.

Diante da elevada taxa de geração de resíduos de construção e demolição e o grande volume que estes ocupam no meio ambiente, a necessidade de gerenciá-los de forma a atender a legislação nacional e reduzir os impactos causados são iminentes. No Brasil foi criada em 2002 a Resolução 307 do CONAMA que responsabiliza o gerador pelos resíduos e estabelece que este deva ter como objetivo principal a não geração de resíduos e secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final dos mesmos.

Mattosinho e Pionório (2009) ressaltam a necessidade de ampliação das pesquisas com enfoque na minimização da geração de resíduos na fonte, ao observarem que a maioria dos estudos concentra-se em propor técnicas de reciclagem, agindo de forma corretiva e não atingindo a real causa do problema.

Conforme Osmani (2011) a maior parte dos esforços têm sido voltados à gestão dos resíduos no canteiro, porém um investimento limitado é dedicado à prevenção da geração de resíduos de construção em pontos importantes como a cadeia de gestão, etapas de projeto, aquisição e encargos. A prevenção e a redução na geração de RCD é um ponto importante a ser estudado durante o planejamento e a produção dos edifícios. A antecipação por parte das empresas no intuito de alcançar uma gestão ótima dos

resíduos é uma estratégia importante de melhoria dos seus processos de produção e consequente redução na geração de resíduos (SAÉZ et al., 2012).

Embora os resíduos só apareçam ao início da construção estes já começam a ocorrer nas decisões tomadas durante a fase de concepção e projeto (MÁLIA, 2010). De acordo com Osmani (2011), uma parte significativa dos resíduos é causada por problemas que ocorrem em etapas que precedem a produção, e a fase de concepção e projeto é considerada uma das fontes mais importantes de resíduos de construção.

Decisões tomadas durante a etapa de concepção do edifício também exercem grande influência no consumo de materiais da obra a ser produzida, devido à forma arquitetônica, por exemplo.

Em relação à forma do edifício, Mascaró (2010) propõe um índice que representa numericamente o grau de compacidade do edifício, denominado índice de compacidade conceituado como “a relação percentual que existe entre o perímetro de um círculo de igual área do projeto e o perímetro das paredes exteriores do projeto”, e estabelece uma relação de custo direto (materiais, equipamentos e mão de obra) com a compacidade (forma) do edifício. Assim, uma relação que pode ser estabelecida é a compacidade do projeto (forma) versus geração de resíduos, tendo em vista o maior ou menor consumo de materiais.

Um amplo estudo realizado por Formoso et al. (2002) com o objetivo investigar as principais causas de geração de perdas em canteiros de obras, assim como quantificar as perdas na Indústria da Construção Brasileira, identificou um nível elevado de desperdício e revelou que grande parte destes resíduos é previsível e evitável. Em avaliação sobre as fontes de resíduos foi identificado que as atividades de fluxo, como a entrega de material, estoques e manuseio e transporte interno, têm grande influência nos resíduos e estas muitas vezes são negligenciadas pela administração do canteiro. Problemas de gestão em fases que precedem a produção foram relacionados entre as causas mais importantes de resíduos.

Questões relacionadas ao planejamento da produção e gestão do canteiro por parte dos gerentes e a falta de transparência nos processos afetam a geração de resíduos. Como principais causas podem ser citados falha na otimização dos recursos durante a execução, e falhas no sistema de aquisição, planejamento de entrega e distribuição de materiais (FORMOSO et al.; 2002 OSMANI et al., 2008).

Neste contexto este trabalho se propôs a analisar a influência de variáveis de projeto arquitetônico e sistema produtivo sobre a geração de resíduos em obras de edifícios residenciais verticais da região metropolitana de Porto Alegre/RS. Este estudo foi realizado no âmbito de um convênio de pesquisa entre o Sindicato da Indústria da Construção de Novo Hamburgo/RS (SINDUSCON-NH) e um grupo de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e buscou, dentro de um contexto local/regional, identificar características qualitativas e quantitativas que influenciam a geração de resíduos.

2 MÉTODO DE PESQUISA

A realização desta pesquisa constitui em um estudo de casos múltiplos, a partir de fontes de evidências quantitativas e qualitativas observadas em obras de diferentes empresas. Como ferramenta de análise foi utilizada a estatística, empregando para o tratamento dos dados a técnica de regressão linear múltipla. A equação de regressão é

útil para explicar valores de uma variável em função de outras, isto é quando se suspeita de uma relação de causa e efeito entre duas ou mais variáveis, a análise de regressão permite verificar qual relacionamento matemático pode existir entre elas (STEVENSON, 2001). A pesquisa consistiu em duas etapas, denominadas “levantamento de dados” e “tratamento de dados”, conforme descrito a seguir.

2.1 Levantamento de dados

Os objetivos desta etapa do trabalho foram obter dados de geração de RCD na produção de edifícios e identificar as possíveis causas da geração destes resíduos, a fim de posteriormente verificar o grau de influência das variáveis relacionadas ao projeto (definidas na revisão de literatura) e variáveis relacionadas à produção (definidas em visitas a obras e na revisão de literatura) através do tratamento estatístico dos dados.

O estudo foi realizado com base em dados de dezoito edifícios, localizados na região metropolitana de Porto Alegre/RS, concluídos entre 2008 e 2013, denominados 1 até 18. Estes edifícios foram construídos por dez diferentes empresas construtoras, atuantes na região, chamadas CA até CJ.

2.1.1 Variável dependente – quantidade de resíduo gerada

A variável dependente considerada neste estudo foi o número de caçambas contratadas, durante o período da obra, informado por cada uma das empresas construtoras. O volume das caçambas foi verificado junto às próprias empresas que realizam a coleta, variando entre 4, 5 e 6 m³. Cabe ressaltar que não foi considerado fator de empolamento dos resíduos nas caçambas.

2.1.2 Variáveis independentes relacionadas ao processo de projeto

As variáveis relacionadas à etapa de projeto das obras estudadas são do tipo quantitativo e a seguir são descritas:

- Área total construída e área do pavimento tipo, obtidas através da informação disponibilizada na planilha de áreas do projeto arquitetônico;
- A relação entre o número de pavimentos tipo e o número total de pavimentos do prédio (tipo/total);
- Densidade de paredes internas no pavimento tipo (m/m²), que se refere ao comprimento de paredes internas (apenas paredes em alvenaria) incluindo os pilares, dividido pela área do pavimento tipo;
- Índice econômico de compacidade (IeC): Calculado a partir das equações 1 e 2, conforme teoria proposta por Mascaró (2010), onde “Ap” é a superfície de projeto e “Pep” corresponde ao perímetro econômico de projeto (equação 2).

$$IeC = \frac{2\sqrt{Ap \cdot \pi}}{Pep} \times 100 \quad (1)$$

$$Pep = Ppr + 1,5Ppc + \frac{nA}{2} \quad (2)$$

Na equação 2, “Ppr” equivale ao perímetro das paredes exteriores retas, “Ppc” é o perímetro das paredes exteriores curvas e “nA” número e arestas das fachadas.

2.1.3 Variáveis independentes relacionadas ao sistema de produção

As variáveis relacionadas ao sistema de produção são qualitativas e foram convertidas em valores numéricos para permitir a comparação objetiva das obras através da regressão múltipla.

Considerando o fato de que os edifícios estudados estão concluídos, para atribuir valores às variáveis relacionadas com a fase de produção e organização do canteiro, os pesquisadores visitaram, pelo menos, uma obra em andamento de cada uma das dez construtoras. Isso foi feito para verificar in loco a cultura das empresas, em termos de práticas de gestão, organização do canteiro e processo de construção empregado por essas empresas.

As variáveis coletadas referentes ao sistema de produção são:

- “Reaproveitamento de resíduos” (sim ou não): foi colocado sim quando as empresas de construção relataram reutilizar resíduos no canteiro.
- “Organização do canteiro” (escala 1-5): esta variável abrange muitos aspectos do canteiro de obras, tais como ferramentas de limpeza, problemas de segurança, de qualidade e de gestão. A pontuação foi elaborada a partir das percepções dos pesquisadores baseados em visitas a canteiros de obras das empresas estudadas (foi considerada a média obtida entre as opiniões de três pesquisadores participantes): 1 foi considerada a canteiros com falhas de organização e 5 para os canteiros mais organizados.
- “Sistema produtivo” (escala 1-3): variou de sistema de produção artesanal (1) ao sistema mais industrializado (3), também com base na percepção de pesquisadores seguindo os mesmos critérios que a variável anterior.

2.2 Tratamento dos dados

Na segunda etapa foi realizado o tratamento dos dados coletados na etapa anterior através da utilização de regressão linear múltipla. Todas as análises foram realizadas a partir do programa computacional estatístico IBM SPSS Statistics, e antes do início das análises foram excluídas do banco de dados amostras incompletas.

Neste estudo foi considerada variável dependente (Y) a quantidade de resíduo gerada em m³. Para verificar a viabilidade da amostra, foi realizada avaliação do conjunto de dados através de gráficos de dispersão dos dados, do diagrama de caixa (boxplot) e testes estatísticos de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk para a verificação da normalidade dos dados que compõem a variável dependente (Y), pois a distribuição Normal é requisito para aplicação da regressão linear.

Num segundo momento as variáveis coletadas que apresentaram influência sobre a variável dependente (Y) foram utilizadas na análise de regressão. Foi estabelecido nível de significância $\alpha = 0,05$ e analisados os coeficientes de determinação (R^2), de determinação ajustado (R^2 ajustado) e de correlação (r), a análise de variância (F) e teste das variáveis explicativas (t). Além da análise dos resíduos através da verificação de sua normalidade através dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk e por meio de gráficos de probabilidade normal dos resíduos.

3 RESULTADOS

Inicialmente são apresentados os resultados obtidos na etapa de levantamento de dados e em seguida são apresentadas as análises realizadas e identificadas as variáveis que apresentaram estatisticamente influência sobre a geração de resíduos.

3.1 Dados que compõem a amostra

3.1.1 Variável dependente

Os dados de números de caçambas coletadas durante a execução de cada uma das obras são apresentados na Tabela 1. Também é apresentada a capacidade de volume das caçambas utilizadas, o volume de resíduo resultante em m³ e a geração de resíduo por área construída (m³/m²).

Tabela 1 - Volume de resíduos gerados

ID	Empresa	Nº de caçambas	Capacidade das caçambas utilizadas (m ³)	Volume total de resíduos gerados (m ³)	Geração de resíduo / área construída (m ³ /m ²).
1	CA	235	6	1410	0,18
2	CA	315	6	1890	0,13
3	CA	140	6	840	0,09
4	CA	179	6	1074	0,08
5	CB	179	6	1074	0,19
6	CC	218	4	872	0,20
7	CD	105	4	420	0,06
8	CF	153	4	612	0,08
9	CF	184	4	736	0,11
10	CG	488	4	1952	0,08
11	CG	297	4	1188	0,08
12	CG	378	4	1512	0,07
13	CG	541	4	2164	0,10
14	CG	219	4	876	0,06
15	CH	253	4	1012	0,37
16	CI	178	4	712	0,09
17	CE	233	5	1165	0,05
18	CJ	563	4	2252	0,29

3.1.2 Variáveis independentes

Na Tabela 2 são apresentadas as variáveis consideradas para avaliação da participação de fatores relacionados ao projeto arquitetônico sobre a geração de resíduos.

Tabela 2 - Variáveis independentes relacionadas ao projeto (quantitativas)

ID	“Área total” (m²)	“Área do tipo” (m²)	“Nº de pav. tipo”	“Tipo/total”	“IeC” (%)	“Densidade de paredes” (m/m²)
1	7994,53	321,90	17	0,81	62,83	0,52
2	14297,00	509,23	19	0,83	43,12	0,54
3	9496,70	369,63	15	0,83	44,23	0,52
4	12684,08	429,04	17	0,85	56,31	0,58
5	5776,96	360,65	9	0,75	62,09	0,48
6	4326,08	564,95	5	0,71	59,23	0,46
7	6588,00	423,00	9	0,69	55,47	0,47
8	7619,94	346,80	14	0,82	60,58	0,39
9	6856,52	399,77	13	0,81	66,82	0,47
10	23920,33	605,84	14	0,82	51,77	0,28
11	15230,89	532,00	10	0,77	60,17	0,20
12	21632,44	531,48	15	0,88	58,31	0,20
13	21129,08	696,57	14	0,93	55,69	0,26
14	14038,61	546,83	18	0,78	51,93	0,25
15	2700,00	230,51	9	0,82	57,91	0,43
16	8283,00	506,00	12	0,92	41,05	0,48
17	21794,63	419,20	9	0,75	61,74	0,52
18	7812,24	427,21	13	0,81	72,27	0,42

Na **Tabela 2** Tabela 3 são apresentadas as variáveis consideradas para avaliação da participação de fatores relacionados à produção sobre a geração de resíduos.

Tabela 3 - Variáveis relacionadas à produção (qualitativas)

ID	“Sistema de produção” (1 to 3)	“Organização do canteiro” (1 to 5)	“Reapro- veitamento”	ID	“Sistema de produção” (1 to 3)	“Organização do canteiro” (1 to 5)	“Reapro- veitamento”
1	2	4	não	10	3	4	sim
2	2	4	não	11	3	4	sim
3	2	3	sim	12	3	3	sim
4	2	3	sim	13	3	4	sim
5	1	2	não	14	3	4	sim
6	1	5	não	15	1	4	não
7	1	4	não	16	2	3	sim
8	1	3	sim	17	2	3	não
9	1	3	sim	18	2	3	não

3.2 Análise estatística dos dados

Foi aplicado o teste de normalidade sobre os dados da variável dependente (Y). Os resultados para os testes são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Teste de normalidade variável dependente

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	p-valor	Statistic	df	p-valor
VOLUME DE RESÍDUOS GERADOS	0,182	18	0,118	0,922	18	0,142

Com o resultado encontrado no teste Shapiro-Wilk de p-valor= 0,142 não se rejeita a hipótese de normalidade para a variável dependente. Não foram constatados *outliers* na amostra.

Foram testadas todas as variáveis independentes *versus* a variável dependente. De acordo com o coeficiente de determinação ajustado (R^2 ajustado) obtido e os resultados de p-valor de cada uma das variáveis, foram realizadas novas análises sendo excluídas as variáveis que atingiram maiores resultados de p-valor.

Abaixo é apresentado o modelo que demonstrou os melhores resultados dentre as análises realizadas. Neste, obteve-se R^2 ajustado de 0,694 e o teste F comprovou a validade dos regressores em conjunto.

Tabela 5 - Resumo dos resultados da análise de regressão

R^2	R^2 ajustado	Erro padrão da estimativa	F	p-valor
0,784	0,694	301,13260	8,707	0,001

Na Tabela 6 encontram-se os resultados relativos ao teste t das variáveis independentes isoladas, as variáveis tipo/total, IeC, sistema produtivo e reaproveitamento de resíduos se apresentaram significativas ao nível de significância $\alpha = 0,05$. Este resultado comprova estatisticamente a influência destas variáveis sobre a geração de resíduos em obras residenciais verticais. A variável área do pavimento tipo embora não tenha se mostrado estatisticamente significativa ao nível de significância adotado apresentou importância, pois uma vez que foi retirada da análise houve redução do coeficiente de determinação ajustado.

Tabela 6 - Coeficientes do Modelo

		Coeficiente (β)	Erro padrão	p-valor
Modelo 9	Constante	-5202,886	1452,963	0,004
	Tipo/total	5138,519	1488,328	0,005
	Área do pavimento tipo	1,411	0,882	0,136
	IeC	22,968	9,864	0,038
	Sistema produtivo	375,155	135,364	0,017
	Reaproveitamento de resíduos	-783,296	188,219	0,001

4 CONCLUSÃO

A partir de uma amostra de dezoito obras residenciais verticais, esse trabalho investigou a influência de dois grandes grupos citados frequentemente na literatura como influentes na geração de RCD: projeto arquitetônico e produção.

Tendo em vista que dentre as variáveis estudadas, as variáveis que demonstraram influência sobre a geração de resíduos na tipologia de edifício residencial vertical foram: o percentual de participação dos pavimentos tipo sobre o total de pavimentos do edifício (tipo/total), índice econômico de compacidade, área do pavimento tipo,

reaproveitamento de resíduos no canteiro e sistema produtivo, observa-se que a etapa de projeto está presente em três das cinco variáveis que demonstraram influência. Com base nestes dados é possível verificar a elevada influência das decisões de projeto sobre a geração de resíduos.

A partir da identificação destas variáveis torna-se possível atuar na origem dos resíduos trabalhando sua minimização desde a concepção do projeto. Avaliando questões como a forma do edifício, expressa através do índice de compacidade, o número de repetições dos pavimentos e área de cada um deles é possível atuar preventivamente em relação aos resíduos.

Analisar todos os aspectos relacionados ao sistema construtivo a ser adotado em cada projeto também é um fator importante e merece atenção por parte das empresas. Bem como estudar alternativas de implementação de reaproveitamento de resíduos no canteiro.

AGRADECIMENTOS

Aos órgãos de fomento à pesquisa, CAPES, pela concessão da bolsa de estudos, às empresas participantes pela disponibilidade de informações e ao SINDUSCON-NH pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

BARROW, M. **Project Britain**: British life & Culture. 2012. Disponível em:< <http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/population.html>>. Acesso em: fevereiro de 2013.

CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 307 de 05 de julho de 2002**. Ministério do Meio Ambiente.

DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT. **Survey of Arisings and Use of Alternatives to Primary Aggregates in England, 2005**, Construction, Demolition and Excavation Waste. London, United Kingdom. 2007.

FORMOSO, C.T.; SOIBELMANN, L.; CESARE, C.; ISATTO, E.L. Material Waste in Building Industry: Main Causes and Prevention. **Journal of construction engineering and management**. July/August, 2002.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DA ESPANHA – INE. Demografía y población. 2012. Disponível em: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/p321/serie/def&file=pcaxis>. Acesso em: agosto de 2013.

KATZ, A. e BAUM, H. A Novel Methodology to Estimate the Evolution of Construction Waste in Construction Site. **Journal of Waste Management**, v. 31, n. 2, p. 353-358, 2010.

MÁLIA, M.A.B. **Indicadores de resíduos de construção e demolição**. 2010. 124 f. Dissertação (Mestrado). Instituto Superior Técnico Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa, 2010.

MASCARÓ, J.L. **O custo das decisões arquitetônicas**. 5ª edição. Porto Alegre. Masquatro editora, 2010.

MATTOSINHO, C.; PIONÓRIO, P. Aplicação da Produção Mais Limpa na Construção Civil: Uma Proposta de Minimização de Resíduos na Fonte. **Proceedings... 2nd INTERNACIONAL**

WORKSHOP ADVANCES IN CLEANER PRODUCTION “Key Elements for a Sustainable World: Energy, Water and Climate Change”. São Paulo. 2009.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND RURAL AND MARINE AFFAIRS (2008) II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición para el período 2008-2015. Boletín Oficial del Estado. Spain: Spanish Government.

OSMANI, M.; GLASS, J.; PRICE, A. Architects’ perspectives on construction waste reduction by design. **Waste Management**, v. 28, p. 1147–1158. 2008.

OSMANI, M. “Construction Waste”. In: LETCHER, T.M.; VALLERO D. A. (editores) **Waste: A Handbook for Management**, Elsevier, p.207-218. 2011.

PINTO, T.P. **Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da construção urbana**. 1999. 190 p. Tese (Doutorado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1999.

PINTO, T.P; GONZÁLEZ, J.L.R. **Manejo e gestão de resíduos da construção civil**. Volume 1 - Manual de orientação: como implantar um sistema de manejo e gestão nos municípios. Brasília : CAIXA, 2005.

SÁEZ, P.V.; MERINO, M. Del R.; PORRAS-AMORES, C. Estimation of construction and demolition waste volume generation in new residential buildings in Spain. **Waste Management & Research**, v.30, n.2, p. 137–146, 2012.

SOUZA, U.E.L. et al. Diagnóstico e combate à geração de resíduos na produção de obras de construção de edifícios: uma abordagem progressiva. **Ambiente construído**, Porto Alegre, v. 4, n. 4, p. 33-46, 2004.

STEVENSON, W. J. **Estatística aplicada à administração**. São Paulo: Harbra, 2001.

TERRY, M. **Waste minimization in the construction and demolition industry**. 78p. Capstone Project (Thesis of Bachelor of Civil & Environmental Engineering) – Faculty of Engineering, University of Technology, Sydney, Sydney, 2004.

WANG, Y; JINGKUANG, L. A case-study of critical success factors for construction and demolition waste management: the Pearl River Delta Region of China. **Waste Management**. 2012.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROTEÇÕES SOLARES: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS

MACIEL, Liliane (1); TIBÚRCIO, Túlio (2); CARLO, Joyce (3)

(1) UFV, e-mail: lilianefmaciel@gmail.com, (2) UFV, e-mail: tmst83@hotmail.com, (3) UFV, e-mail: correnacarlo@gmail.com

RESUMO

O termo sustentável é usado com frequência na literatura referente ao espaço construído. Um princípio prático, comumente utilizado em edificações que buscam a sustentabilidade, é o uso de proteções solares. Porém, esse uso deve ser planejado tendo em vista que as decisões projetuais implicam em uma série de consequências que não se restringem às condições de radiação direta e conforto térmico, mas que se relacionam também a outros aspectos como: níveis de iluminação natural, consumo de energia, privacidade e visão do exterior. O objetivo deste trabalho consiste em analisar o uso de elementos de proteção solar em edificações que são associadas aos princípios da sustentabilidade e verificar como esses elementos contribuem em seu desempenho. Este artigo consiste em uma pesquisa exploratória na qual foi realizada uma revisão de literatura e foram observados casos de edifícios considerados sustentáveis. A revisão inclui uma discussão sobre o conceito de sustentabilidade aplicado a edificações e sobre o uso de dispositivos de proteção solar. Edifícios foram analisados para investigar a contribuição de brise-soleils para sustentabilidade de edificações. Foram contrastadas edificações participantes do concurso “Solar Decathlon Europe 2012” que utilizaram brise-soleils e que não utilizaram. Esse concurso reúne o que há de mais avançado em edificações sustentáveis e disponibiliza dados para análise. Foram selecionados os aspectos da sustentabilidade que têm relação com brise-soleils: conforto térmico (bloqueio da radiação solar direta e possibilidade de ventilação natural); conforto visual (iluminação e vistas para o exterior); materiais (durabilidade e possibilidade de reuso); e eficiência energética. Identificaram-se as características dos dispositivos de sombreamento que mais contribuíram nesses aspectos e como esses brise-soleils foram incorporados à edificação, em termos formais e compositivos. Observou-se que aquelas residências com brise-soleils apresentaram melhor desempenho nos aspectos considerados. A contribuição deste artigo consiste na compilação de estratégias projetuais que utilizam brise-soleils visando à sustentabilidade.

Palavras-chave: Dispositivos de proteção solar, Edificações sustentáveis, Desempenho de edifícios.

ABSTRACT

The term sustainable is frequently used in the literature on built environment. A practical approach commonly used on buildings that aims to be sustainable are the shading devices. However, that use must be planned knowing that the design decisions involve a range of consequences that are not restricted to conditions of direct radiation and thermal comfort, but they are also relate to other aspects such as levels of natural lighting, energy consumption, privacy and outside view. This paper aims to analyze the use of shading devices in buildings that are associated to the principles of sustainability and see how these elements contribute to its performance. A literature review about the concept of sustainability applied to buildings and the use of solar shading was done. Buildings from the “Solar Decathlon Europe 2012” that use brise-soleils or slabs as shading devices were analyzed to investigate the contribution of those elements for sustainability of buildings. The choice of buildings from that award is justified because that event brings together the latest in sustainable buildings and due to the availability of data for analysis. Aspects of sustainability related to brise-soleils were selected among those addressed in the literature review: thermal comfort (blocking of direct solar radiation and the possibility natural ventilation); visual comfort (lighting and views to outside); materials (durability and reuse); and energy efficiency. It was

identified the characteristics of shading devices that contributed to these aspects and how these devices were incorporated into the building in formal and compositional terms. It was observed that those houses with brise-soleils showed better performance in the aspects considered. The contribution of this paper is a compilation of design strategies that use brise-soleil aiming at sustainability.

Keywords: *Shading devices, sustainable buildings, building performance.*

1 INTRODUÇÃO

Este artigo consiste em uma pesquisa exploratória na qual foi realizada uma revisão de literatura sobre o conceito de sustentabilidade aplicado a edificações e sobre o uso de dispositivos de proteção solar. Em seguida foram feitos estudos de caso para aproximar essas duas temáticas. Buscou-se, então, dar resposta à seguinte questão: o uso de sistemas de proteção solar contribui para a sustentabilidade das edificações? A resposta a essa questão parte da compreensão do conceito de sustentabilidade e do que são os dispositivos de proteção solar, também chamados neste trabalho de elementos de sombreamento, brise-soleil ou simplesmente brise.

O conceito de edificações sustentáveis esteve associado a uma filosofia ambientalista que se afastava da sociedade para que seus adeptos vivessem de forma independente. Com o passar do tempo, a abordagem da edificação sustentável passou a se relacionar com questões como alto desempenho, eficiência, integração e elegância, tendendo a se aproximar do modo de vida da sociedade atual (KEELER; BURKE, 2010). A sustentabilidade em edificações é um conceito amplo, aberto e que abrange as dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais (AMARAL et al., 2012; CLEMENTS-CROOME, 2011; SACHS, 1993). Nesse sentido, a sustentabilidade orienta o processo de planejamento, construção e uso das edificações. Isso se reflete na busca da promoção do conforto e do bem estar dos usuários ao mesmo tempo em que as demais dimensões também são trabalhadas.

As edificações sustentáveis deixam um grande legado de projeto. É possível citar inúmeras edificações que foram consideradas bem projetadas porque seu projeto se adaptou ao clima regional; utilizou materiais de construção disponíveis e as técnicas já testadas de modo eficiente; garantiu um bom nível de conforto com a termoacumulação (por meio da massa térmica); ou aproveitou os benefícios do meio ambiente ao armazenar a água (KEELER; BURKE, 2010, p.50).

A partir desse legado, surge uma série de princípios que visam aproximar as edificações contemporâneas da sustentabilidade. Um princípio prático que é usado frequentemente em edificações que buscam a sustentabilidade é o uso de proteções solares. De acordo com Gutierrez e Labaki (2005), o brise-soleil é um entre vários tipos de dispositivos de proteção solar. É um elemento construtivo constituído por lâminas geralmente paralelas, externas à edificação. Os dispositivos de proteção solar são componentes integrados ao sistema de abertura e à fachada. Eles protegem o ambiente do sol direto, do superaquecimento e do ofuscamento; proporcionam melhorias nos níveis de iluminação natural, promovem a privacidade e/ou a visão do exterior (OLBINA, 2008). Kim et al. (2012) afirmam que a função básica dos elementos de sombreamento é interceptar os raios solares antes que eles atinjam o interior da edificação. Nesse sentido, as proteções solares são elementos arquitetônicos cujo uso não pode ser desvinculado do edifício. Integram um sistema que inclui, além deles, as aberturas e a superfície transparente. Esse sistema tem um grande efeito no consumo de energia de uma edificação devido à sua influência nos ganhos solares, na transmissão de calor e na infiltração de ar (KIM et al., 2012). Entretanto, de acordo com Ferreira e Souza (2010), projetar corretamente os dispositivos de proteção solar não é uma tarefa simples, pois se eles forem

superdimensionados, podem se tornar obstruções à luz natural e acarretar no aumento do consumo de energia por sistemas de iluminação artificial. Analogamente, as proteções solares podem funcionar como barreiras à ventilação natural.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em analisar os sistemas de abertura de residências que são reconhecidamente associadas aos princípios da sustentabilidade e da eficiência energética e identificar nessas edificações como a presença de elementos de proteção solar ou composições geométricas que geram sombreamento contribui para a sustentabilidade. O método de pesquisa adotado se baseou em estudos de caso de residências do *Solar Decathlon Europe 2012* realizado na cidade de Madrid na Espanha.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Edifícios Sustentáveis

O ideal da sustentabilidade em edificações deve ser trabalhado em três esferas distintas e complementares (projetual, construtiva e operacional), sendo a base de todas elas a esfera projetual. No momento do planejamento se define o quão sustentável o empreendimento poderá ser. É nesse momento que são definidos os materiais e as estratégias bioclimáticas a serem utilizadas, além do estudo do impacto ambiental, social, econômico e cultural do edifício. Dessa forma, somente com um planejamento eficiente e consciente é que se pode tornar a construção e o edifício mais próximos da sustentabilidade. Neste trabalho, a temática da sustentabilidade em edificações é abordada em suas esferas projetual e do edifício construído.

Um marco na conceituação de sustentabilidade é o relatório “Nosso Futuro Comum”, publicado originalmente em 1987. Esse relatório define o desenvolvimento sustentável como a capacidade da humanidade de garantir um desenvolvimento que “atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas” (CMMAD, 1991, p.09). É interessante notar que esse é um conceito amplo, que abrange uma gama de variáveis que vai além da dimensão ambiental. O entendimento de edifícios sustentáveis também é extenso e diverso. Para Burnett (2007), assim como o desenvolvimento sustentável, a noção de edifícios sustentáveis depende da percepção de cada um.

Amaral et al. (2012) acreditam ser difícil definir sustentabilidade na contemporaneidade devido ao quantitativo de premissas, dimensões e significados atribuídos ao termo desde o conceito cunhado em 1987. Clements-Croome (2011) afirma que a sustentabilidade abrange não apenas o princípio ambiental, mas também os fatores econômicos e sociais.

Segundo Barbosa (2013), além da chamada tríade da sustentabilidade formada pelas dimensões ambiental, social e econômica, outras dimensões têm sido delineadas como a tecnológica (EBSEM; RAMBOL, 2000; SILVA; TIBÚRCIO, 2008), a cultural (SACHS, 1993), a institucional (SILVA, 2003; VILHENA, 2007) e a estética (ISOLDI, 2007) na busca de um entendimento mais holístico da sustentabilidade.

Observa-se uma tendência da inserção de tais princípios em edificações. Porém, é discutível se a aplicação de técnicas e conceitos baseados na sustentabilidade garantem edifícios, de fato, sustentáveis. Por outro lado, a busca da sustentabilidade já é um passo importante. Nesse sentido, diferentes autores apresentam suas concepções e mostram formas de aproximar a arquitetura da sustentabilidade.

Jensen e Gram-Hanssen (2008) definem edifícios sustentáveis como aqueles em que as preocupações ambientais são levadas em conta no processo de construção e operação.

Entretanto, eles afirmam que uma definição mais precisa está aberta à discussão. Já para Sachs (1993), o conceito de sustentabilidade em edificações é baseado em cinco princípios: conforto ambiental, materiais de construção, utilização de fontes alternativas de energia, uso racional de água e gerenciamento de resíduos sólidos. Burnett (2007) mostra que edifícios verdadeiramente sustentáveis estão longe de se tornar uma prática comum. Para ele a questão é analisar quão mais sustentáveis os edifícios podem se tornar. E essa melhoria no nível de sustentabilidade é caracterizada pela promoção do desempenho desejado ao mesmo tempo em que o consumo de recursos e o impacto ambiental são minimizados durante todo o ciclo de vida da edificação, sustentando a atividade econômica e a qualidade de vida. Farmer e Guy (2010) afirmam que o projeto sustentável é constituído por meio da evolução de abordagens sócio-tecnológicas que se desenvolvem a partir de uma experiência prática e que tomam forma quando os arquitetos, construtores, usuários e a comunidade enfrentam os problemas ambientais, têm conhecimento sobre seus valores, crenças e práticas e melhoram progressivamente a ecologia do ambiente construído. Segundo eles essa prática social transformadora também sugere que novos conhecimentos e novos valores de projeto podem surgir da atividade humana reflexiva e bem planejada (pragmática) em diferentes contextos. Assim, as práticas de projeto são sustentadas pela flexibilidade, colaboração e mudança.

Vakili-Ardebili e Boussabaine (2007) acreditam que o processo de projeto de edifícios sustentáveis deve ser baseado em uma abordagem humano-orientada, isto é, que tenha a satisfação do cliente como objetivo central. Esses autores definem a durabilidade como um atributo essencial dos edifícios sustentáveis. Essa relevância é dada à durabilidade porque ela depende do cumprimento de outros atributos como flexibilidade, operacionalidade, facilidade de manutenção e suporte ao longo do tempo. Clements-Croome (2011) afirma que para os edifícios inteligentes serem sustentáveis, deve-se manter o seu desempenho para as futuras gerações. No caso dos edifícios já existentes, Moraes e Quelhas (2012) realizaram uma pesquisa onde questionaram aos profissionais da área da construção civil acerca da viabilidade da implantação de estratégias sustentáveis e concluíram que a análise da durabilidade combinada com os custos da operação foi considerada uma prática imprescindível. Para Clements-Croome (2011), tanto a inovação quanto o uso de estratégias ambientais passivas são importantes. Ele afirma que a redução na demanda de energia de edificações pode ser alcançada pelo uso de meios naturais como massa (inércia térmica), orientação e forma do edifício, que contribuem para controle da luz solar e renovação de ar, além do aproveitamento da água pluvial. Kovacic e Sreckovic (2013) argumentam que para a realização de ambientes construídos sustentáveis, em que um dos principais objetivos é atingir o nível máximo de eficiência no consumo de energia e recursos, é necessário um conhecimento multidisciplinar. A comunicação, a transferência de conhecimentos e a construção de um conhecimento comum se mostram fundamentais desde as etapas iniciais de projeto, pois são nessas etapas que se determina o desempenho da edificação ao longo do seu ciclo de vida. Nesse sentido é necessária uma mudança de uma abordagem focada na tecnologia para uma abordagem orientada para a pessoa e o processo.

2.2 Proteções Solares

Os dispositivos de proteção solar apresentam um potencial de contribuição para a sustentabilidade de edificações, pois são elementos que impedem que a radiação solar direta atinja os ambientes internos e, conseqüentemente, atuam no controle e redução do ganho de calor e consumo de energia da edificação. Quando esses dispositivos são constituídos de lâminas (geralmente paralelas) externas à edificação são chamados de brise-soleil. Além da função primordial de proteção da radiação direta, os brises

também são utilizados no controle do excesso de luminosidade, característico de regiões de clima quente. As proteções solares também influenciam na visibilidade para o exterior e na ventilação da edificação (GUTIERREZ; LABAKI, 2005). Olbina (2008) afirma que as proteções solares podem gerar os seguintes benefícios: proteger da radiação solar direta, evitar o superaquecimento, evitar o ofuscamento, melhorar os níveis de iluminação natural, promover a privacidade e/ou a vista para o exterior.

Devido à tendência arquitetônica de se usar fachadas envidraçadas em edifícios comerciais, o gerenciamento dos ganhos solares é uma consideração importante no projeto de edifícios eficientes energeticamente. De acordo com Lomanowski e Wright (2012), os ganhos solares através da janela representam a maior e mais variável fonte de calor de um edifício. Nesse sentido, o uso apropriado de dispositivos de proteção solar representa uma economia no consumo de energia para resfriamento. Segundo eles, elementos móveis podem equilibrar o balanço entre os ganhos solares, as questões de ofuscamento e aproveitamento da luz diurna. E ainda, o controle dos ganhos solares não é necessário apenas nos edifícios envidraçados e com isolamento térmico ineficiente, mas são também fundamentais no projeto de novos edifícios comerciais e residenciais energeticamente eficientes. Segundo esses autores, com a busca de edificações mais eficientes, o potencial benefício dos dispositivos móveis automatizados é significativo. Esquemas de controle para proteções solares automatizadas podem ser integrados à simulação para regular o ganho solar e avaliar o impacto na carga térmica da edificação, nos níveis de iluminância e no consumo de energia para iluminação.

O uso de proteções solares em climas quentes gera melhorias no desempenho termo-energético de edificações, pois anteparam a incidência de radiação solar direta e evitam o consequente aquecimento do ambiente. No entanto, esses dispositivos podem tornar-se obstruções à luz natural, o que pode acarretar o aumento do uso de energia para iluminação artificial. Dessa forma, é preciso avaliar o balanço entre a carga térmica e a disponibilidade de luz natural em um ambiente que adote dispositivos de proteção solar (FERREIRA; SOUZA, 2010). Nesse sentido, Oteiza e Soler (1995) compararam o desempenho de iluminação em diferentes dispositivos de proteção solar que geram a mesma máscara de sombra. Nesse trabalho, o modelo com prateleiras de luz apresentou um desempenho superior, tanto em termos de uniformidade quanto em níveis de iluminância. Preocupados com o desempenho da iluminação natural quando dispositivos de sombreamento são utilizados, Olbina e Beliveau (2009) propuseram um sistema de proteção solar transparente. Utilizando os princípios óticos, eles desenvolveram dispositivos móveis e automaticamente controlados, que são formados por aletas de seção triangular de plástico transparente e revestimento reflexivo prateado.

Ainda com relação ao papel das proteções solares, Laouadi (2009) afirma que sistemas complexos de aberturas, *complex fenestration systems* (CFS), são componentes típicos dos edifícios de alto desempenho. Segundo ele, CFS incluem dispositivos de sombreamento integrados entre camadas de vidro, ou anexos ao interior ou exterior de fachadas envidraçadas. Esses sistemas contribuem no controle da iluminação natural, dos ganhos de calor solar e da visão do exterior, e podem conter elementos fotovoltaicos embutidos nas camadas de vidro para produzir energia no local. Entretanto, de acordo com o autor, previsões do desempenho térmico desses sistemas ainda encontram-se em estágio inicial. Dessa forma, entende-se que os dispositivos de proteção solar apresentam um potencial interessante de aplicações em edificações e podem contribuir para a sustentabilidade. Porém, esse uso deve ser planejado tendo em vista que as decisões projetuais implicam em uma série de consequências que não se restringem às condições de radiação direta e conforto térmico, mas que se relacionam também a

outros aspectos como níveis de iluminação natural, consumo de energia, privacidade, visão do exterior e até mesmo na ventilação natural que é pouco abordada na literatura.

3 ESTUDOS DE CASO

Em conformidade com as orientações de Yin (2010) sobre a aplicação do método estudo de caso, que é definido como uma investigação em profundidade um fenômeno contemporâneo, este trabalho investiga a busca de edificações mais sustentáveis. A preocupação com a sustentabilidade de edificações se consolidou quando a escassez de recursos ambientais e energéticos passou a ser uma inquietação mundial e o potencial de contribuição da construção civil passou a ser enxergado como relevante nesse contexto. Esse fato dificulta a utilização de outros métodos de pesquisa senão o estudo de caso, pois a análise da sustentabilidade de edificações por métodos que isolam o objeto de seu contexto seria uma tarefa demasiadamente complexa.

O presente estudo de caso busca analisar estratégias para projeto de aberturas. Identificaram-se, dentre os princípios da sustentabilidade citados na revisão de literatura, aqueles que se aplicam à análise de proteções solares e contribuem especialmente nas dimensões ambiental e econômica, a saber: conforto térmico (bloqueio da radiação solar direta e possibilidade de ventilação natural); conforto visual (aproveitamento da luz natural e vistas para o exterior); materiais (durabilidade e possibilidade de reuso) e eficiência energética. Uma análise simplificada das condições de conforto térmico e visual da abertura de um ambiente de permanência prolongada será realizada para cada uma das casas. A abertura estudada está voltada para a orientação sul. Observa-se que a radiação solar direta é indesejável tanto sob o ponto de vista térmico, pois pode admitir calor em excesso, quanto sob o ponto de vista da iluminação, pois pode gerar contrastes e ofuscamento. O aproveitamento da luz natural é função do somatório da quantidade de luz proveniente da abóbada celeste (componente celeste) e da quantidade de luz refletida interna e externamente (componente refletida interna e componente refletida externa). Neste artigo, essa contribuição somente será estimada por meio do ângulo vertical da componente celeste, considerando que a abertura pode se prolongar horizontalmente ao longo do ambiente e que as componentes refletidas podem variar muito. Um ponto de trabalho será estabelecido a 0,85m do piso (distância vertical) e a 1,5m em direção normal à abertura (distância horizontal) para que o ângulo vertical da componente celeste possa ser determinado e comparado entre os diferentes sistemas de abertura.

A escolha das edificações participantes do concurso *Solar Decathlon* se justifica por se tratar de um evento que reúne tecnologias sustentáveis e pela disponibilidade de dados para análise. A íntegra dos projetos e memoriais de todas as residências participantes está disponível em SDE (2012a). As residências e respectivos projetos escolhidos foram os 3 primeiros colocados do *Solar Decathlon Europe* (SDE), realizado em 2012 na cidade de Madrid, na Espanha.

3.1 Casa Canopea – 1º Colocado no SDE 2012

As aberturas da Casa Canopea são protegidas por lâminas ajustáveis que regulam as trocas térmicas enquanto permite a ventilação cruzada. A camada mais externa da casa é composta basicamente de dois elementos diferentes: o sistema de brises e as persianas. Os brises de vidro permitem o controle da ventilação (Figura 01-a). Abertas, as peças de vidro ficam dispostas horizontalmente, permitindo a passagem do ar. Por serem semitransparentes, os brises não prejudicam a iluminação natural ao mesmo tempo em

que permitem ao usuário estabelecer um contato visual com o exterior. No inverno, os brises fechados formam uma segunda pele de proteção contra a perda de calor. No verão, para evitar o efeito estufa, os brises são escondidos atrás das persianas, por meio de painéis móveis. Já as persianas protegem as paredes e janelas da radiação solar direta e podem ser desenroladas ao longo de uma linha vertical. Esses elementos são controlados por motores ou por controle manual e contribuem para o conforto e o bom funcionamento bioclimático da casa. Tanto os brises quanto as persianas podem ser facilmente desmontados para reutilização em outras residências ou reciclagem. Durante seu funcionamento, a casa apresentou um baixo consumo de energia anual estimado em 32,18 kWh/m², sendo essa informação obtida em SDE (2012b).

Figura 1 – Análise Casa Canopea

Fonte: SDE (2012a). Adaptado pelos autores.

O ambiente adotado para análise na Casa Canopea foi a sala de estar. Embora a sala tenha sido projetada para atividades visuais, sabe-se que esse ambiente pode ser utilizado para trabalho e leitura. A maior área envidraçada desse ambiente está orientada para o sul. A localização das aberturas e a integração dos ambientes viabiliza a ventilação cruzada na sala (Figura 1-b). Com relação à radiação solar através da abertura voltada para o sul, a própria laje do segundo pavimento funciona como sombreamento durante o verão. Durante o inverno os raios solares atingem o interior do ambiente, mesmo com a presença dos brises (Figura 1-c). Observa-se que a principal função do brise, nesse caso, não é o sombreamento, mas o controle das trocas de ar. Mesmo com os brises fechados, a quantidade de luz que chega à sala é alta, pois os brises não obstruem totalmente a passagem da luz, embora o fator solar do vidro deva ser considerado para efeito de cálculo (Figura 1-a). Pode-se desconsiderar os brises na determinação do ângulo vertical da componente celeste (Figura 1-d). Na situação de inverno, tem-se a opção de desenrolar a persiana, o que nesse caso causaria o escurecimento do ambiente e um ângulo de componente celeste igual a zero, comprometendo o aproveitamento da iluminação natural e as vistas para o exterior.

3.2 Patio 2.12 – 2º Colocado no SDE 2012

A casa Patio 2.12 é composta por um pátio central para o qual todos os ambientes se abrem (Figura 2-a). Os fechamentos desse pátio são compostos por duas camadas. A primeira é envidraçada e operável no sentido de permitir tanto a abertura para ventilação, quanto o completo fechamento. A outra camada é uma série de aletas ajustáveis que lembram folhas de parreira. Assim, esse fechamento visa promover sombra, ar fresco e luz. Além das aberturas para o pátio, as demais aberturas da casa se dão por meio de janelas de folhas pivotantes opacas. Essas janelas integram o sistema de ventilação cruzada da residência e permitem aos usuários controlar a sua privacidade, sendo essa a única possibilidade de visão do exterior a partir da sala e dos quartos. Com relação ao material das aletas dos brises, deu-se preferência a materiais recicláveis e

produzidos localmente. A casa apresentou a melhor condição de eficiência energética do SDE 2012, com um consumo anual de 27,84 kWh/m² (SDE, 2012b).

O ambiente selecionado para análise foi a sala de estar. A sala possui uma pequena abertura voltada para o norte, que possibilita a ventilação cruzada (Figura 2-b). Porém a abertura considerada para esta análise consiste na porta que se abre para o pátio interno. Essa porta está orientada para o sul e tem seu controle da radiação e da iluminação por meio da cobertura do pátio. Os brises do pátio protegem a sala da radiação solar que tanto no inverno quanto no verão (Figura 2-c). Com relação ao aproveitamento da luz natural, um ponto de trabalho localizado no interior da sala não conseguiria “ver” nenhuma parte do céu através dos brises do pátio, portanto a componente celeste é igual a zero e o pátio contribui com a iluminação natural da sala apenas por meio de reflexão.

Figura 2 – Análise Pátio 2.12

Fonte: SDE (2012a). Adaptado pelos autores.

3.3 Med in Italy – 3º Colocado no SDE 2012

O projeto da casa Med in Italy optou por concentrar as aberturas da casa voltadas para um espaço externo privativo (isolado visualmente do entorno por meio de meio de paredes, porém sem cobertura). Nesse sentido, todas as paredes voltadas para o exterior são opacas e somente a parede voltada para esse pátio é envidraçada (Figura 3-a). O ambiente analisado é a sala (Figura 3-c), onde todas as aberturas estão voltadas para uma única orientação (sul), tornado possível bloquear a radiação solar indesejada no verão, com o uso de uma marquise, e permitir que os raios solares adentrem a residência no inverno, levando em consideração a posição do sol nas respectivas estações (Figura 3-c). Essa marquise, bem como a casa como um todo, é estruturada em madeira (material renovável). Com relação ao aproveitamento da luz natural, o ângulo da componente celeste com um ponto de trabalho, localizado conforme descrição anterior, demonstra um bom uso da iluminação natural (Figura 3-d). Uma limitação dessa casa com relação aos critérios abordados neste artigo consiste na impossibilidade do usuário visualizar o exterior da edificação. Além disso, a localização das aberturas em uma única fachada prejudica a ventilação cruzada no interior da edificação. Com relação ao consumo de energia, a casa apresentou um consumo anual estimado em 67,09 kWh/m² (SDE, 2012b).

Figura 3 – Análise Med in Italy

Fonte: SDE (2012a). Adaptado pelos autores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A casa Canopea apresentou bastante flexibilidade no controle dos elementos de sombreamento. Embora os brises não tenham demonstrado um sombreamento efetivo, a presença das persianas permite ao usuário bloquear a radiação indesejada. Para o ambiente analisado, as condicionantes térmicas e de iluminação foram consideradas adequadas, pois a laje protege da radiação direta sem diminuir a componente celeste. Já no inverno, observou-se que ao bloquear a radiação direta com o uso das persianas, o usuário bloqueia também a iluminação natural. Na casa Patio 2.12, observa-se uma adequada proteção da radiação solar direta, embora a iluminação zenital do pátio só contribua com a sala por meio de reflexões, tanto no inverno quanto no verão. Já na casa Med in Italy, as condições de sombreamento foram alcançadas para o verão, enquanto no inverno há incidência de radiação direta. Mesmo para as condições de inverno, a radiação solar direta é indesejável, pois prejudica a realização atividades visuais. Nesse sentido, observa-se que todas as proteções solares analisadas apresentaram dificuldades de conciliar o bloqueio da radiação solar e o uso da luz natural durante o inverno. Com relação ao consumo de energia, que também depende de outros parâmetros que não foram abordados nesse artigo, a Casa Canopea e o Patio 2.12 tiveram um consumo quase duas vezes menor que a cada Med in Italy que não possui brises em aletas, apenas uma marquise como elemento sombreador. Tanto na casa Canopea quanto no Patio 2.12, os fechamentos são trabalhados em camadas nas quais os brises funcionam como mecanismos termorreguladores, que permitem diferentes configurações durante o inverno e verão ou durante dia e noite. Tais estratégias projetuais são possíveis de serem aplicadas em diferentes contextos, desde que corretamente avaliadas pelo projetista, e representam contribuições para a sustentabilidade, especialmente em suas dimensões ambiental e econômica.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, T. G.; HORA, K. E. R.; CARVALHO, R. R.; MORAES, P. O. I. Certificação ambiental: sustentabilidade ou *marketing*? In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 14., 2012, Juiz de Fora. **Anais...** Juiz de Fora: ANTAC, 2012. p. 282-291.
- BARBOSA, R. T. Z. **Recomendações para a habitação unifamiliar sustentável com base em seis dimensões de sustentabilidade e em diretrizes do selo casa azul.** 2013. 147 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2013.
- BURNETT, J. Sustainability and sustainable buildings. **The HKIE Transactions**, London, UK, v.3, n. 2, p. 83-92. 2007.
- CLEMENTS-CROOME, D. Sustainable intelligent buildings for people: a review. **Intelligent Buildings International**, London, UK, v.3, n. 2, p. 67-82. 2011.
- COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso futuro comum**. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991.
- EBSEN, C.; RAMBOL, B. International review of sustainable low-cost housing projects. In: Strategies for a sustainable building environment. **Anais...** Pretoria, 2000.
- FARMER, G.; GUY, S. Making morality: sustainable architecture and the pragmatic imagination. **Building Research & Information**, London, UK, v.38, n. 4, p. 368-378. 2010.
- FERREIRA, C. C.; SOUZA, R. V. G. Avaliação dos impactos dos brises no conforto térmico e luminoso conforme as recomendações do RTQ-C: estudo de Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 13. **Anais...** Canela: ANTAC, 2010.
- GUTIERREZ, G. C. R.; LABAKI, L. C. Considerações sobre o brise-soleil na Arquitetura Moderna brasileira. Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, 8.; Encontro Latino-americano de Conforto no Ambiente Construído, 4. **Anais...** Maceió: ANTAC, 2005.

- ISOLDI, R. A. **Tradição, inovação e sustentabilidade: desafios e perspectivas do projeto sustentável em arquitetura e construção**. 2007. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
- JENSEN, J. O.; GRAM-HANSEN, K. Ecological modernization of sustainable buildings: a Danish perspective. **Building Research & Information**, London, UK, v.36, n. 2, p. 146-158. 2008.
- KEELER, M.; BURKE, B. **Fundamentos de projeto de edificações sustentáveis**. Tradução de Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2010.
- KIM, G.; LIM, H. S.; LIM, T. S.; SCHAEFER, L.; KIM, J. T. Comparative advantage of an exterior shading device in thermal performance for residential buildings. **Energy and Buildings**, v.46, n. 1, p. 105-111, mar. 2012.
- KOVACIC, I.; SRECKOVIC, M. Designing the planning process for sustainable buildings: from experiment towards implementation. **Engineering Project Organization Journal**, London, UK, v.3, n. 1, p. 51-63. 2013.
- LAOUADI, A. Thermal performance modelling of complex fenestration systems. **Journal of Building Performance Simulation**, London, UK, v.2, n.3, p. 189-207. 2009.
- LOMANOWSKI, B. A.; WRIGHT, J. L. The complex fenestration construction: a practical approach for modeling windows with shading devices in ESP-r. **Journal of Building Performance Simulation**, London, UK, v.5, n.3, p. 185-198. 2012.
- MORAES, V. T. F.; QUELHAS, O. L. G. "Retrofit": Criação e implantação de estratégias sustentáveis no uso e manutenção de edificações existentes. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 14., 2012, Juiz de Fora. **Anais...** Juiz de Fora: ANTAC, 2012. p. 4237-4245.
- OLBINA, S. J. Windows: Shading Devices. **Encyclopedia of Energy Engineering and Technology**, New York, p. 1641-1648. 2008.
- OLBINA, S.; BELIVEAU, Y. Developing a transparent shading device as a daylighting system. **Building Research & Information**, London, UK, v.37, n.2, p. 148-163. 2009.
- OTEIZA, P.; SOLER, A. A comparison of the daylighting performance of different shading devices giving the same solar protection. **Architectural Science Review**, London, UK, v.38, n.4, p. 171-176. 1995.
- SACHS, I. **Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente**. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Studio Nobel: Fundap, 1993.
- SILVA, I. C. C. TIBÚRCIO, T. M. de S. **Arquitetura Sustentável em Edifícios Educacionais**. 2008. 46 p. (Relatório Final de Iniciação Científica PIBIC/CNPq) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008.
- SILVA, V. G. **Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios de Escritórios Brasileiros: diretrizes e base metodológica**. 2003. 210 f. Tese (Doutorado em Engenharia) – Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2003.
- SOLAR DECATHLON EUROPE, 2., 2012, Madrid. **Solar Decathlon 2012 Technical Resources**. Madrid: SDE, 2012a. Disponível em: <http://www.sdeurope.org/downloads/sde2012/?lang=en>. Acesso em: 23 set. 2013.
- SOLAR DECATHLON EUROPE 2012: **Guía del visitante**. Disponível em: <http://www.sdeurope.org/guia-del-visitante/>. Publicado em: 09 out. 2012b. Acesso em: 23 set. 2013.
- VAKILI-ARDEBILI, A.; BOUSSABAIN, A. H. Creating Value through Sustainable Building Design. **Architectural Engineering and Design Management**, London, UK, v.14, n. 3, p. 1-9. 2007.
- VILHENA, J. M. Diretrizes para a Sustentabilidade das Edificações. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, v.2, n.2, p. 59-78, maio 2007. Disponível em: <http://arquitetura.eesc.usp.br/posgrad/gestaodeprojetos/jornal2/index.php/gestaodeprojetos/article/viewArticle/32> >. Acesso em: 19 ago. 2011.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Tradução: Ana Thorell. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

UTILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE ALVENARIA NÃO CONFORMES NA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO EM CUIABÁ - MT

PORTO, Leonan Fonseca Sá (1); VALIN JR, Marcos de Oliveira (2)

(1) Tecnólogo em Controle de Obras pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Cuiabá (IFMT). E-mail: leonan.porto@gmail.com

(2) Prof. Esp. do Instituto Federal de Ciência e tecnologia de Mato Grosso - Campus Cuiabá (IFMT). E-mail: marcos.valin@cba.ifmt.edu.br

RESUMO

Na busca pela produtividade na produção de edificações, tem-se verificado a necessidade de modernos sistemas construtivos com menor geração de resíduos, manutenibilidade e sustentabilidade. Então foi realizado um estudo de caso em um empreendimento de habitação de interesse social no município de Cuiabá – MT, que utiliza o sistema construtivo “JET CASA”, com o objetivo analisar e discutir as dimensões da sustentabilidade no processo de produção do empreendimento com foco nas características intrínsecas ao sistema produtivo e na utilização de painéis, os não aprovados pelo controle de qualidade, porém sem comprometimento estrutural que podem ser utilizados para construções com fins sociais e não aqueles comerciais fazendo parte de um projeto de extensão do IFMT. A metodologia adotada constituiu-se inicialmente pela construção do vestiário para campo de futebol no bairro próximo a obra, como alternativa social e sustentável para o reaproveitamento de painéis. Posteriormente foi analisado a qualidade e integridade do vestiário e em seguida foram aplicados 2 questionários semiestruturados, um para o residencial que já utiliza o sistema “JET CASA” e outro para o bairro onde foi construído o vestiário. Os resultados foram satisfatórios, pois referente ao questionário aplicado ao residencial (sistema “jet casa”), 70% das casas não apresentaram nenhum tipo de patologia, 86% não apresentaram infiltração nas paredes e o mesmo percentual, 86%, não apresentaram problemas para a fixação nas paredes. Referente ao questionário aplicado ao bairro Itapajé, 92% dos moradores entendem que será muito bom a construção do vestiário junto ao campo de futebol para uso de lazer e incentivo ao esporte para a população. A pesquisa teve duas principais contribuições: a primeira foi social, com o oferecimento de uma estrutura física de lazer e a outra demonstrando a viabilidade técnica e sustentável da reutilização dos painéis.

Palavras-chave: Sustentabilidade, JET CASA, Painéis pré-fabricados de alvenaria.

ABSTRACT

In the quest for productivity in buildings, there has been the need for modern construction with less waste, maintainability and sustainability systems. Then a case study was conducted in an enterprise of social housing in the city of Cuiabá-MT, which uses the constructive system "JET HOME", with the objective to analyze and discuss the dimensions of sustainability in the production process of the project focused intrinsic to the production system and the use of panels features, not approved by the quality control, but no structural change that can be used for buildings with social purposes and not commercial ones as part of an extension project IFMT. The methodology adopted was constituted initially by the construction of the locker room to the football field next quarter's work as a social and sustainable alternative to the reuse of panels. Was subsequently analyzed the quality and integrity of the locker room and then 2 semi-structured questionnaires, one for the home that already use "JET HOME" system and another for the neighborhood where it was built the locker room were applied. The results were satisfactory, since the questionnaire relating to the residential system ("Jet Home"), 70 % of households do not presented any pathology, 86 % had no seepage on the walls and the same percentage, 86 %, had no problems for fixation walls. Concerning the questionnaire to Itapajé neighborhood, 92 % of residents believe that will be very good at building the field next to the football field for use of leisure and sports

incentive for the population. The research had two main contributions: the first was social, with the offer of a physical structure and other leisure demonstrating the technical viability and sustainable reuse of panels

Keywords: Sustainability, JET HOME and Prefabricated masonry panels.

1 INTRODUÇÃO

No ano de 2011, o déficit habitacional brasileiro era de aproximadamente 5,5 milhões de moradias (CAMARA, 2011). Na tentativa de suprir essa deficiência o Governo Federal, em parceria com os estados e municípios, criou em março de 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), com o objetivo de produzir unidades habitacionais para a venda às famílias que possuem renda familiar mensal de 0 a 3 salários mínimos.

A CEF possui vários sistemas construtivos homologados tecnicamente e que possuem a avaliação do IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas) e do Instituto Falcão Bauer, comprovando a qualidade desses sistemas. Então, referente a industrialização da construção, Farah (1996) acredita que esta também constitui o caminho para enfrentar o enorme déficit habitacional urbano brasileiro. Contudo, para a produção em escala é necessário industrializar a construção de habitações, que de acordo com Trigo (2009), significa produzir de forma contínua e seriada, onde a construção é distribuída uniformemente por um período de tempo e exigindo noções de repetição e organização.

Com isso, a obra em estudo trata-se do Residencial Santa Terezinha, localizado próximo ao bairro Itapajé, na cidade de Cuiabá – MT. Esse residencial conterá aproximadamente 4.000 unidades habitacionais, todas com 2 quartos, mas com tipos de casas e metragem diferentes. O residencial foi dividido por setores, com datas de entrega diferentes, onde ao todo são 6 modelos de residências (A, B, C, D, E e F) e com metro quadrado de 36,76 m² a 51,98 m² de área construída. As casas do residencial em estudo foram construídas com a utilização do sistema construtivo “Jet Casa”, painéis pré-fabricado de alvenaria, por ser um método rápido e econômico e o vestiário, para campo de futebol foi construído no bairro próximo a esse residencial como alternativa social e sustentável para minimizar os impactos causados durante a execução da obra.

O sistema “Jet Casa” é um método que consiste na construção de paredes, lajes e fundação pré-fabricada para casas térreas isoladas ou geminadas e sobrados isolados ou geminados. É constituído de paredes estruturais de painéis pré-fabricados unindo concreto armado e blocos cerâmicos já incluso as instalações elétricas e hidráulicas (PEPPE & BRANDT, 2009).

Esse trabalho tem por objetivo verificar se o sistema construtivo “Jet Casa” atende aos princípios de sustentabilidade com a reutilização dos painéis reprovados, para fins comerciais, na construção de um vestiário para campo de futebol em um bairro de Cuiabá. Analisando assim os critérios de reprovação dos painéis, por parte da empresa construtora, as patologias encontradas na produção e montagem das peças pré-fabricadas. E ainda verificar a satisfação dos moradores do residencial, construído com o sistema “Jet Casa” e também a satisfação dos moradores do bairro Itapajé quanto a construção do vestiário.

Foram aplicados questionários para as devidas avaliações da estrutura das casas construídas pelo sistema “Jet Casa” e para a satisfação dos moradores do bairro onde foi construído o vestiário.

Após a coleta dos questionários, os resultados foram tabulados para identificar o nível de satisfação dos moradores das residências com sistema “Jet Casa” e também dos moradores do entorno com a construção do vestiário.

2 BREVE HISTÓRICO DA HABITAÇÃO NO PAÍS

Conforme Lorenzetti (2001, p.4), assim como a vestimenta e a alimentação, a moradia pode ser também considerada uma necessidade humana básica. Então a habitação deve fazer parte das ações nacionais e internacionais por proporcionar o bem-estar físico, social, psicológico e econômico da pessoa humana (AGENDA HABITAT, 1997, p.2).

O surgimento da questão habitacional no país se deu pela decadência da economia cafeeira no Vale do Paraíba no que sucedeu-se o surto manufatureiro-industrial a partir de 1870 (COELHO, 2002). Nesse mesmo pensamento, Coelho (2002), diz que o aumento do fluxo de imigrantes e escravos libertos e ainda a redução da mortalidade, devido as políticas de saneamento, agravou a demanda por habitação com o aumento da população nas cidades.

Então Ferreira & Uemura (2009) salientam que a dramática situação da moradia que assola as cidades brasileiras não deva ser encarada como uma questão ingênua, ou seja, resultado natural do crescimento urbano. E sim porque tais problemáticas possuem raízes na forma com que se organizou nossas cidades, onde constitui um Estado patrimonialista com o controle absoluto das elites dominantes sob o acesso à terra, rural e urbanas.

O surgimento das favelas e cortiços no Brasil, se deu com a população pobre sendo excluída do mercado imobiliário regular, pois no país não havia intervenção do Estado na área social e a forma de provisão habitacional era por meio dos mercados de aluguéis o que restou aos pobres, como alternativa, essas “cidades ilegais” (ABRAMO, 2002).

Nessa ótica, Bonduki (1998) explica que a habitação das classes populares ocorreu por meio da produção privada das vilas operárias ou de moradias de aluguel, onde as vilas tiveram incentivo do poder público por meio de isenções fiscais, sendo considerada uma solução de disciplinamento e higienização das massas. Contudo, só tinham acesso à essas moradias de melhor qualidade, embora populares, operários qualificados, funcionários públicos e comerciantes. Por isso os cortiços, de qualidade ainda pior, representou a única forma de acesso a moradia pela maioria da população.

Então, somente a partir de 1930 na Era Vargas, o governo começou a investir em infraestrutura urbana e regional, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento industrial, onde se deu a construção dos primeiros conjuntos habitacionais, mas que em sua grande maioria destinada à uma determinada categoria profissional (MARICATO, 1997).

Houveram melhoras na qualidade de vida urbana nas maiores cidades do país nos últimos anos em razão da forte inversão em infraestrutura e serviços, que por muitas vezes foi possibilitada por empréstimos de instituições internacionais obtidos pelo governo (BRASIL, 2011). Mas este cenário ainda possui muitos desafios se analisado o acesso universal dos direitos sociais, entre eles o direito a moradia (BRASIL, 2011).

Conforme pesquisa do IPEA (2013) o déficit habitacional é um dos problemas no nosso país, mas que diminui a cada ano. De 2007 a 2012 houve a criação de 350 mil novas residências o que representou um aumento de 8,53%. A pesquisa ainda informa que o Déficit Habitacional é um indicador que auxilia a sociedade e a gestão pública a

visualizar a necessidade de reposição do estoque de moradias e a partir disso o desenvolvimento das devidas políticas públicas.

3 A SUSTENTABILIDADE

A geração de resíduos da construção é difusa e cerca de 70% é proveniente do pequeno gerador com reformas, pequenas obras e demolição onde, na maioria das vezes, são coletados pelo serviço de limpeza urbano (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).

Diante dessa problemática, para organizar e atender as necessidades de uma gestão dos resíduos, a Resolução CONAMA 307 apresenta um modelo de gestão onde responsabilidades são definidas para os agentes envolvidos na geração dos resíduos: geradores, transportadores, áreas de destinação e municípios, onde este último, deve elaborar o plano municipal e estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos aos agentes envolvidos (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).

Para isso a Resolução CONAMA 307 define os resíduos da construção civil como sendo da Classe A, ou seja, aqueles advindos das construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e também os resultantes da preparação e escavação de terrenos, como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solo, rocha, madeira, forro, argamassa, telha, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc.

Podemos encontrar definições para sustentabilidade, tais como:

As atividades humanas relacionadas à extração dos recursos naturais devem ser consideradas se puderem ser mantidas ao longo do tempo. Essa extração está relacionada aos recursos naturais que se mantêm efetivamente constantes ao longo do processo de extração (HOWE, 1979).

Já Silva & Moraes (2011), pensam que:

[...] sustentabilidade representa promover a exploração de áreas ou o uso de recursos planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o meio ambiente e as comunidades humanas e toda a biosfera que dele dependem para existir.

Em meio a essas definições da sustentabilidade o Tratado de Educação Ambiental (1992) salienta que:

Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e coletiva em nível local, nacional e planetário.

Nessa mesma linha de raciocínio, Silva e Shimbo (2006), classificam a sustentabilidade em 5 dimensões: a) Dimensão Ambiental: minimização dos impactos urbanos.; b) Dimensão Social: igualdade de acesso a bens, equipamentos e serviços públicos e qualidade no espaço de lazer, transporte, etc.; c) Dimensão Econômica: distribuição de riqueza pela geração de trabalho e renda.; d) Dimensão Cultural: promoção da identidade e diversidade cultural em suas formas de expressão, e; e) Dimensão Política: espaços para tomada de decisões e participação democrática.

Mesmo que haja a conceituação da literatura a respeito da sustentabilidade, a maioria das grandes cidades fica em dúvida entre proporcionar uma qualidade de vida melhor à

sua população e conservar o meio ambiente. Nesse dilema as construtoras desenvolveram novas formas de construir seus empreendimentos com pensamento na conservação dos recursos naturais, como energia e água e ainda na redução das emissões de poluentes advindos dos imóveis (ATITUDESSUSTENTÁVEIS.COM.BR, 2013).

Referente a construção, os impactos dela causados ao meio ambiente são vários desde a extração das matérias-primas até o término da vida útil dos produtos construídos, envolvendo a reutilização, reciclagem ou descarte dos mesmos (GUIA DE BOAS PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE, 2012).

Contudo, o caminho a percorrer rumo aos empreendimentos totalmente sustentáveis e ecologicamente corretos ainda é longo, até por que o imenso volume de resíduos e descartes de materiais tóxicos e poluentes do meio ambiente é oriundo da construção civil (ATITUDESSUSTENTÁVEIS.COM.BR, 2013).

Com isso, a prática de ações de sustentabilidade pode garantir um mundo nas condições necessárias para o desenvolvimento das várias formas de vida, incluindo a vida humana, a médio e longo prazo. Garantindo, dessa forma, estoque de recursos naturais necessários para as próximas gerações e a qualidade de vida (SUAPESQUISA.COM, 2013).

Com o conceito de sustentabilidade sendo frequentemente abordado em várias esferas na construção civil, o PBQP-H, passou por revisão e em 2012 entrou em vigor que as empresas construtoras do subsetor, obras de edificações, são obrigadas a implementar e manter indicadores voltados a Sustentabilidade nos canteiros de obras, se referindo minimamente aos: Indicadores de geração de resíduos, Indicadores de Consumo de Água e de Energia (PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUÇÃO DO HABITAT – PBQP-H, 2012).

4 O SISTEMA CONSTRUTIVO “JET CASA”

A revista Techne (2005) expõe que os fabricantes foram obrigados a atualizarem produtos e tornar os preços mais competitivos, pois com a abertura do mercado internacional os produtos importados tinham melhor qualidade que os nacionais.

Nesse sentido Peppe & Brandt (2009) informam que o sistema construtivo “Jet Casa” surgiu com a intenção de seguir o tempo de finalização da obra, reduzir desperdícios, onde é executado com maior planejamento, possibilitando um maior controle de qualidade e o respeito ao meio ambiente.

O sistema “Jet Casa” envolve um método de fabricação de painéis e que são usados para diversos tipos de projetos habitacionais, sendo estruturados e autoportantes (JETCASA, 2013).

Então conforme o site JetCasa.com.br (2013) todo o processo faz parte de uma moderna linha de produção, composta por uma fábrica contendo trilhos, pórticos, fôrmas e moldes, com a oferta de redução dos custos, prazos da obra, diminuição dos desperdícios de materiais e facilidade no planejamento e controle.

Para entendermos melhor os sistemas construtivos, alguns são definidos como elementos pré-fabricado ou pré-moldado, onde o primeiro é realizado industrialmente sob condições rigorosas de controle de qualidade e o segundo com um controle menos rigoroso. Mas são incomuns, pois são produzidos fora do local de utilização definitiva (NBR 9062, 1985).

Esse sistema “Jet Casa” é direcionado à produção industrializada, unindo concreto armado e blocos cerâmicos criando elementos como paredes, lajes, blocos e fundação pré-fabricados que normalmente são destinados a unidades habitacionais. A união dos painéis pré-fabricados formam as paredes que receberão os oitões e lajes e as tubulações elétricas e hidráulicas são embutidas nos próprios painéis. Essa ligação entre os painéis é mecânica e realizada por meio de soldagem de barras de aço estrategicamente posicionadas nos painéis pré-fabricados (PEPPE & BRANDT, 2009).

Um padrão é estipulado ao sistema “Jet Casa” em relação ao comprimento, altura e espessura dos painéis, sendo 3,50 m de comprimento, altura de acordo com o pé direito das edificações e espessura de 11 cm ou 14 cm (paredes geminadas) levando em conta 1 cm para cada camada, interna e externa (SINAT, 2011).

5 MÉTODO

Este trabalho tem como tipo de pesquisa a de campo, na área da construção civil, onde seu objetivo consiste na pesquisa exploratória cuja natureza é quanti-qualitativa.

Para a realização dos serviços (fabricação e montagem dos painéis) a empresa segue a IT (Instrução de Trabalho) criada pela mesma através de normas e do conceito do próprio sistema “Jet Casa” e para a caracterização dos painéis aprovados e reprovados, o método utilizado foi o acompanhamento das Fichas de Verificação de Serviços (FVS) da fábrica, que informa o tipo e o local da patologia que levou ao descarte do painel, como forma de rastreabilidade.

A construção do vestiário foi realizada por equipe especializada na montagem, a mesma que atua no residencial, com a utilização de caminhão guindauto (munk) para o transporte dos painéis onde a junção dos painéis foi realizada por soldagem como padroniza o próprio sistema “Jet Casa”. O vestiário foi construído com painéis que foram fabricados em Julho e Agosto de 2013 e ficaram estocados, em local apropriado na fábrica, aguardando sua destinação. Sua construção foi sob uma fundação rasa, tipo radier, e possui 50 m² de área construída onde foi distribuída em 1 (um) vestiário masculino, 1 (um) vestiário feminino, 1 (uma) sala de materiais mais 2 (duas) salas de uso geral e 1 (um) hall.

Foram 2 (dois) tipos de questionários de avaliação utilizados nesse trabalho, sendo um para o residencial construído pelo sistema “Jet Casa” e outro para o entorno da obra (bairro Itapajé) referente ao vestiário. Todos os questionários contêm perguntas mistas.

Ao total foram respondidos 75 questionários, sendo 49 para o residencial que utiliza o sistema “Jet Casa” e mais 26 questionários para o bairro Itapajé, local de construção do vestiário. Esses questionários foram aplicados através de visita às residências dos moradores em horário comercial, normalmente no período da manhã: no residencial (sistema “Jet Casa”) entre os dias 06 à 27 de janeiro de 2014 e no bairro Itapajé somente no dia 16 de janeiro de 2014.

6 RESULTADOS

As maiores patologias surgidas após a fabricação dos painéis são: a ocorrência de pequenas fissuras no reboco do entijolamento, pois os painéis são fabricados em uma superfície que não é totalmente regular ocorrendo seu desgaste e que não há como inspecionar durante a execução só podendo ser percebidas após o içamento das peças. A outra patologia que costuma ocorrer são as trincas em painéis grandes, normalmente em

colunas e no reboco, assim como também as rachaduras do painel devido aos esforços ocasionados pelo içamento.

Diante disso os painéis utilizados para a construção do vestiário foram reprovados pelos seguintes motivos:

- Painel com esquadria invertida. (Figura 1)
- Painel com trincas profundas no reboco. (Figura 2)
- Painel com rachaduras na coluna de concreto da porta.
- Painel com falhas significativas no reboco do entijolamento.
- Painel com espessura do reboco do entijolamento incorreta.
- Painel fora de esquadro.

Figura 1 – Presença de algum tipo de fissura na residência

Figura 2 – Painel com trincas profundas no reboco

No que se refere aos resultados das pesquisas de satisfação, tanto no Residencial que utiliza o Sistema “Jet Casa” quanto no bairro Itapajé onde se localiza o vestiário, obtivemos a satisfação da maioria dos moradores.

Para o residencial (sistema “Jet Casa”) foram preenchidos 49 questionários e tivemos um resultado de 70% das casas que não apresentaram nenhum tipo de fissura, trinca ou rachadura. E 86% das casas informaram não possuir nenhum tipo de infiltração. Esse mesmo percentual, 86% das casas, também não relataram nenhum problema para a perfuração e fixação nas paredes para a colocação de prateleiras, mobiliários, etc., exposto na Figura 3.

É importante salientar que 45% dos moradores que preencheram os questionários, não sabiam que suas casas foram construídas pelo sistema “Jet Casa”, ou seja, de painéis de alvenaria pré-fabricados.

Já aos questionários aplicados ao bairro Itapajé, local de construção do vestiário, 77% dos moradores já residem no bairro por mais de 10 anos e pensam que será bom para o bairro, em questão de valorização e infraestrutura, a construção do novo residencial ser próximo.

Ao que se refere a satisfação com a construção do vestiário de campo de futebol, 93% dos moradores ficaram muito satisfeitos com essa construção, pois proporcionará a população mais lazer, infraestrutura para a escolinha de futebol e integração com bairros vizinhos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com toda a pesquisa observou-se que houve grande satisfação dos moradores do residencial, em relação ao imóvel, mostrando que o sistema construtivo “Jet Casa” apresenta poucos problemas com fissuras, infiltração e fixação nas paredes, onde prova o controle rigoroso no processo de fabricação e montagens dos painéis pré-fabricados.

Observou-se também que a satisfação atingiu a maioria no bairro Itapajé, onde foi construído o vestiário, pois a utilização dos painéis servirá como alternativa social e sustentável, pois o local carece de meios de lazer.

Ao final conclui-se que a sustentabilidade atingiu todas as dimensões como preconizou Silva e Shimbo (2006): pois nesse estudo notou-se que com a utilização desses painéis, reduziu-se o volume de descartes dos resíduos ao meio ambiente (dimensão Ambiental), realização do vestiário como alternativa de lazer a toda comunidade (dimensão Social), geração de trabalho e diminuição de gastos com compra de materiais (dimensão Econômica), consciência de reciclagem e meio ambiente (dimensão Cultural) e a construção de espaços que oportunizem a participação democrática da população (dimensão Política).

REFERÊNCIAS

- ABRAMO, P. **Formas de financiamento do acesso à terra e funcionamento do mercado fundiário-imobiliário**: um ensaio com base na noção de regime urbano. IN: Cadernos IPPUR/UFRJ/ ano XII, n.1, (jan/jul 2002).
- AGENDA HABITAT. **União dos Movimentos Sociais de Moradia**, 1997.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br>. Acesso em: 20 de Setembro de 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9062 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado**. São Paulo, 1985.

BONDUKI, N. G. **Origens da Habitação Social no Brasil**. Arquitetura moderna, Lei de Inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, FAPESP, 1998.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação: **Déficit Habitacional no Brasil 2008**. – Brasília, Ministério das Cidades, 2011, 140 p.

CAMARA. Disponível em: <<http://www2.camara.gov.br>>. Acesso em: 13 Ago. 2013 as 14h00min.

COELHO, W. R. – **O Déficit das Moradias**: Instrumento para Avaliação e Aplicação de Programas Habitacionais. Dissertação. 2002.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. **Resolução nº 307, de 05 de Julho de 2002**. Gestão dos Resíduos da Construção Civil.

FARAH, M.F.S. **Processo de trabalho na construção habitacional**: tradição e mudança. São Paulo: Ed. AnnaBlume / FAPESP, 1996.

FERREIRA, J. S. W.; UEMURA, M. **Política Urbana**. In: Ministério das Cidades / Aliança de Cidades / DENALDI, Rosana (org.) Ações Integradas de Urbanização de assentamentos precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2009.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Resíduos da Construção Civil e o Estado de São Paulo** – A experiência do SindusCon-SP. São Paulo – SP, 2012. Disponível em: http://www.sindusconsp.com.br/downloads/proderv/publicacoes/manual_residuos_solidos.pdf.

GUIA CBIC de **Boas Práticas em Sustentabilidade na Indústria da Construção** / Rafael Tello; Fabiana Batista Ribeiro. – Brasília: Câmara Brasileira da Indústria da Construção; Serviço Social da Indústria; Nova Lima: Fundação Dom Cabral, 2012.

HOWE, C. W. **The management of fisheries**: a case of renewable but destructible common property resources. In: Natural Resource Economics - Issues, analysis, and policy. New York, John Wiley & Sons, 1979.

IPEA. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20656&catid=1&Itemid=7. Acesso em: 02/12/2013.

JET CASA. Disponível em: <<http://www.jetcasa.com.br>>. Acesso em: 13 Ago. 2013.

MARICATO, E. **Habitação e Cidade**. 7.ed. São Paulo: Atual, 1997.

PEPPE, C.R.A. & BRANDT, C.S.P. **Avaliação de um Sistema Construtivo Industrializado para Residência Unifamiliar**. Trabalho de Conclusão de Curso. Fundação Educacional de Barretos, São Paulo, 2009.

PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO – PBQP-H. **Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil** – SIAC. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação. 2012.

REVISTA TÊCHNE (2005) Artigo: **O que mudou na construção civil nos últimos dez anos?** São Paulo. Nº 100 – Julho, 2005.

SILVA, A. S.; SHIMBO, I. *A dimensão política na conceituação da sustentabilidade*. ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO. Anais. Florianópolis. 2006.

SILVA, D. & MORAES, I. **Sustentabilidade (Reciclagem de Óleo Residual)**. TCC. SP, 2011.

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÕES TÉCNICAS – SINAT: **Sistema Jet Casa de painéis pré-moldados mistos de concreto armado e blocos cerâmicos**. Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H. Brasília, DF, 14 de novembro de 2011.

SUSTENTABILIDADE. **Disponível em:** <http://www.atitutessustentaveis.com.br/sustentabilidade/>. Acesso em 14/08/2013.

TRATADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS E RESPONSABILIDADE GLOBAL, 1992.

TRIGO, C.C. **Pré-Fabricados em Argamassa Armada**: Material, Técnica e Desenho de Componentes Desenvolvidos por Lelé, 2009. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura, Universidade de São Paulo, São Paulo.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESEMPENHO AMBIENTAL DE EDIFICAÇÕES: AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA EM EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL

EVANGELISTA, Patricia (1); SOUZA, Hugo Henrique (2); TORRES, Ednildo (3); GONÇALVES, Jardel (4)

(1) UFBA, e-mail: patriciae@fieb.org.br (2) UFMS, e-mail: hugohenriquesouza@gmail.com (3) UFBA, e-mail: ednildotorres@gmail.com (4) UFBA, e-mail: jardelpg@gmail.com

RESUMO

O desenvolvimento sustentável e o desempenho ambiental das edificações passaram a ocupar papel prioritário na agenda do setor da construção civil nos últimos 20 anos. Apesar de ocupar posição relevante no cenário econômico do país, este segmento se apresenta como um dos mais críticos no que se refere à geração de impactos ambientais. Diante da necessidade de avaliação destes impactos nos empreendimentos, desde a produção das matérias-primas, passando por seu processo produtivo e considerando os aspectos de uso e de disposição final, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) tem se apresentado como ferramenta importante na identificação dos aspectos e quantificação destes impactos em busca de uma construção mais sustentável. Este artigo tem como objetivo utilizar a ACV com o propósito de discutir o desempenho ambiental das edificações, assim como difundir o tema, sua aplicabilidade e limitações. O trabalho apresentado faz parte da aplicação prática da ferramenta de ACV, caracterizada por estudo exploratório, uma vez que diante da escassez de experiências semelhantes e a existência de vários elementos de análise envolvidos no processo, optou-se pelo estudo de caso como estratégia de pesquisa. O estudo de caso foi aplicado a um edifício residencial em Salvador/BA, utilizando o *software* SimaPro 7.3.3 e o método de avaliação de impactos CML 2001. As categorias de impacto ambiental analisadas foram aquecimento global, depleção abiótica, toxicidade humana e ecotoxicidade. Os resultados mostram que é possível evidenciar os impactos mais relevantes de uma edificação, dividindo-os por etapa do processo construtivo, assim como demonstram a necessidade de um modelo estruturado que permita a difusão da aplicação da ACV no referido setor e atue na promoção da melhoria do desempenho ambiental das edificações no Brasil.

Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida, Construção Civil, Desempenho Ambiental.

ABSTRACT

Sustainable development and environmental performance of buildings began to occupy key role in the Construction sector in the last 20 years. Despite occupying important position in the economic scenario of the country, this industry segment is presented as one of the most critical with regard to the environmental impacts of its production process. Given the need for environmental impact assessment of enterprises, from production of raw materials, through the production process and considering all aspects of the use and disposal, Life Cycle Assessment (LCA) has emerged as an important tool in the identification of aspects and quantification of these impacts in search of a more sustainable construction. This article aims to use the LCA in order to discuss the environmental performance of buildings, as well as disseminating the theme, their applicability and limitations. This work is part of the practical application of LCA tool, characterized by exploratory study, since the shortage of similar experiences and the existence of various analysis elements involved in the process, if opted by the case study as a research strategy. The case study was applied to a residential building in Salvador/BA, using the SimaPro 7.3.3 software and the CML 2001 as the method of assessing impacts. The environmental impact categories analyzed were global warming, abiotic depletion, human toxicity and ecotoxicity. The results show that it is possible to describe the most relevant impacts of a building, dividing them by stage of the construction process, as well as demonstrate the need for a structured model that allows the

dissemination of the application of LCA tool in that sector and act in promoting the improvement of the environmental performance of buildings in Brazil.

Keywords: *Life Cycle Assessment, Civil Construction, Environmental Performance.*

1 INTRODUÇÃO

O setor da construção civil se apresenta como ator importante no cenário econômico brasileiro. A sua cadeia produtiva abriga milhares de empresas e emprega quase três milhões de empregados formais (BRASIL, 2012). Apesar de um período de baixa demanda na década de 90, o setor iniciou um processo de recuperação a partir de 2004 com a abertura de novas linhas de crédito, programas habitacionais governamentais, novos projetos de infraestrutura e aumento do poder aquisitivo da população.

Em particular no segmento habitacional é preocupante a questão do déficit estimado em 5,5 milhões de domicílios, cerca de 10% do estoque de moradias construídas no país. Este déficit representa um grave problema social, pois está concentrado nas camadas mais desassistidas da população, ou seja, 74,2% do déficit total referem-se a famílias com renda inferior a três salários mínimos. Adiciona-se à escassez atual, o aumento esperado do número de famílias e de sua renda. Desta forma, estima-se que até 2022 serão necessárias 23 milhões de novas moradias no Brasil (CBIC, 2012).

Apesar dos aspectos econômico e social relevantes do setor, a construção civil figura como a atividade humana que gera maior impacto sobre o meio ambiente, consumindo altas cotas de matéria prima e gerando grandes volumes de resíduos de diversas espécies. (BENTO; ROSSIGNOLO, 2013).

Os atuais conceitos ambientais destacam o impacto da fase de construção, deixando em segundo plano a energia dispendida durante a exploração e transporte de recursos, assim como a produção e descarte de matérias primas (MIYAZATO; OLIVEIRA, 2009).

Dentre os diversos procedimentos e ferramentas disponíveis para realizar a avaliação de desempenho ambiental de um material ou produto, podem ser citados os Sistemas de Indicadores Ambientais, a Contabilidade de Gestão Ambiental, os Sistemas de Gestão Ambiental, a Eco-rotulagem e a Avaliação de Ciclo de Vida, sendo esta última considerada a mais completa, uma vez que considera todos os seus estágios e agrega possíveis impactos dos efeitos ambientais e sua avaliação, de modo a dar suporte para os tomadores de decisão (ASDRUBALI; BALDASSARRI; FTHENAKIS, 2013).

Miyazato e Oliveira (2009) reforçam a ACV como uma ferramenta de gestão para análise, escolha de alternativas e tomada de decisões, sob uma perspectiva ambiental, onde a meta é analisar as repercussões ambientais de um produto ou atividade, a partir de um inventário de entradas e saídas (matérias-primas e energia, produto, subprodutos e resíduos) do sistema considerado.

Apesar da existência de vários trabalhos de aplicação da ACV em edificações no mundo, no Brasil estas pesquisas ainda são incipientes. Desta forma, apesar das limitações de bancos de dados de inventários nacionais, o presente trabalho tem como objetivo utilizar a ACV a fim de avaliar o desempenho ambiental das edificações, assim como difundir sua aplicabilidade, e para isso se propõe a fazer um estudo preliminar de ACV em uma edificação residencial do “berço ao portão” como forma de iniciar a aplicação prática dos conceitos da ACV na avaliação do desempenho ambiental de unidades habitacionais brasileiras.

O estudo de caso foi aplicado a um edifício residencial localizado na cidade de Salvador/BA, utilizando o *software* SimaPro 7.3.3 e foram analisadas as categorias de

impacto ambiental relacionadas ao aquecimento global, depleção abiótica (consumo de recursos naturais), toxicidade humana e ecotoxicidade, por meio do método de avaliação de impactos CML 2001.

Frente ao cenário apresentado, faz-se necessário o debater sobre o efetivo desempenho ambiental das edificações brasileira e as aplicações e limitações da ferramenta da ACV dentro desta perspectiva, além da importância de disseminar conceitos e casos práticos para sensibilizar profissionais, pesquisadores e empresários na busca de soluções que favoreçam uma construção mais sustentável.

2 ACV APLICADA A EDIFICAÇÕES

2.1 Avaliação do Ciclo de Vida – ACV

Na identificação de oportunidades para a melhoria do desempenho ambiental, a ACV destaca-se como ferramenta normalizada e de excelência na análise das repercussões ambientais de um produto ou atividade, por meio de um processo de inventário de entradas e saídas do sistema considerado. Esse procedimento permite uma avaliação científica da situação, além de facilitar a identificação de eventuais mudanças associadas às diferentes etapas do ciclo que resultem em melhorias no respectivo perfil ambiental (SOARES; SOUZA; PEREIRA, 2006).

A NBR 14040 (ABNT, 2009a) define ACV como “compilação e avaliação das entradas e saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida”. A estrutura de uma ACV prevista nesta norma pode ser vista na Figura 1.

Figura 1 – Fases de uma ACV

Fonte: ABNT (2009a).

2.2 Aplicações da ACV

As aplicações de uma ACV podem ser amplas e significativas em função da interpretação de seus resultados e amplitude dos dados levantados. Podem ser citadas as seguintes possibilidades (TAVARES, 2006):

- Identificar oportunidades de melhoria do desempenho ambiental de produtos nas diversas fases de seu ciclo de vida;

- Subsidiar a tomada de decisão na indústria e em organizações governamentais e não governamentais ligadas a planejamento estratégico;
- Definição de prioridades ou projeto e reprojeção de produtos e processos;
- Definir e selecionar indicadores de desempenho ambiental e seus critérios de medição;
- Suportar ações de *marketing*, processos de rotulagem ambiental, apresentações de reivindicações ambientais e para declarações ambientais de produto;
- Analisar a causa de problemas relacionado a produtos ou serviços;
- Levantar os limites do processo produtivo de um determinado produto incluindo insumos, transporte e descarte;
- Orientar o *design* de produtos novos;
- Determinar a energia embutida em um produto;
- Comparar características ambientais e econômicas das variantes para um determinado produto;
- Subsidiar a avaliação de desempenho ambiental de produtos e sistemas.

2.3 Limitações da aplicação da ACV na Construção Civil

Para Soares, Souza e Pereira (2006) a ferramenta da ACV associada ao setor da construção civil apresenta algumas limitações, destacando a dificuldade em obter informações e bases de dados confiáveis e adequadas para os materiais de construção.

Alguns fornecedores têm receio de divulgar informações acerca de seus processos produtivos com receio da concorrência, plágio de sua dinâmica produtiva ou vincular imagem negativa a sua empresa em função dos dados obtidos e divulgados (MIYAZATO; OLIVEIRA, 2009).

Scheuer, Keoleian e Reppe (2003) relatam a dificuldade em se obter dados quantitativos de impactos ambientais gerados, notadamente, durante as fases de construção e demolição. Esta situação é agravada em função da diversidade e composição química de materiais utilizados no setor da construção civil e na própria dinâmica de modificações e renovação dos espaços arquitetônicos e interação com o meio ambiente urbano.

Ribeiro, Gianneti e Almeida (2003) reforçam a limitação relacionada a realização de inventários que, em sua maioria, são onerosos e consomem muito tempo, pois podem exigir medições de campo ou levantamentos detalhados de arquivos e registros. Ainda ressaltam a falta de uma metodologia unificada que dificulta tanto a etapa de análise dos resultados quanto a sua aceitação. Em muitos casos são utilizadas metodologias de países que trazem consigo bancos de dados que refletem suas realidades produtivas e podem causar distorções quando aplicados por outros países como o Brasil.

Malmqvist *et al.* (2011) citam que o uso da ACV, em geral, incluem preconceitos sobre a sua complexidade, possíveis resultados arbitrários, falta de precisão e problemas relativos a interpretação dos resultados. Miyazato e Oliveira (2009) trazem ainda questões relacionadas a falta de profissionais capacitados para realização de estudos de ACV, dificuldades quanto a análise de impactos relacionados ao transporte de produtos e a falta de incentivos fiscais e de políticas públicas que favoreçam a realização de estudos de ACV ou a promoção de melhorias identificadas em estudos desta natureza.

2.4 ACV aplicada a Edificações

Diante da necessidade de avaliação do desempenho ambiental das edificações, a ACV apresenta-se como ferramenta adequada para certificar a demanda global do impacto ambiental e de energia. Os edifícios têm ciclos de vida complexos, uma vez que

utilizam diversos materiais e combinações destes, têm uma vida útil longa, precisam de manutenção ao longo da vida e, em sua maioria, são produtos únicos (ASDRUBALI; BALDASSARRI; FTHENAKIS, 2013).

De acordo com Malmqvist *et al.* (2011), para fazer uma ACV de um edifício, necessitam-se de ferramentas específicas como as que foram desenvolvidas em alguns países, porém estas são exceções. De qualquer forma, estas iniciativas são úteis, fornecendo uma valiosa fonte de dados para o desenvolvimento de diretrizes para aplicação em outros locais. O processo de desenvolvimento de um novo edifício é essencialmente o mesmo em todos os lugares, mas os detalhes, as subdivisões de fases e termos técnicos podem diferir de país para país. Outra questão que deve ser abordada é que os resultados da ACV de um edifício podem conter informações complexas, sendo necessário encontrar formas eficientes de comunicação dos resultados para os usuários e clientes.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho, diante da escassez de experiências semelhantes no país e a existência de vários elementos de análise envolvidos no processo, optou-se por estudo exploratório como estratégia de pesquisa. Foi realizado estudo de caso de aplicação da avaliação do ciclo de vida em um edifício residencial localizado em Salvador/BA com o objetivo de identificar os seus potenciais impactos ambientais, estimulando o uso da ACV como ferramenta de análise de desempenho ambiental no setor da construção civil.

O edifício objeto do estudo possui 16 pavimentos com 4 apartamentos por andar, dois pavimentos de garagem e área comum com parque infantil, quadra poliesportiva, salão de festas, piscina e academia. A área total do terreno é de 2.048 m², sendo 525 m² de área ocupada. A área total construída é de 10.787 m².

A fundação do edifício é profunda com estacas metálicas, a estrutura é convencional em concreto armado. O sistema de vedação é composto por alvenarias de blocos de concreto, os forros de placas de gesso, as paredes e tetos foram revestidos em argamassa, massa e tinta PVA. Os pisos internos foram parte em placas cerâmicas ou porcelanato e parte em contra piso e as fachadas receberam acabamento em cerâmica.

A aplicação da ferramenta ACV seguiu a estrutura metodológica recomendada nas normas da série ISO 14040 (ABNT, 2009a, 2009b), contemplando as quatro fases padronizadas, utilizando o *software* SimaPro versão 7.3.3 e considerando a base de dados do Ecoinvent v2.2. A Figura 2 ilustra a fronteira do sistema, “do berço ao portão” e o detalhamento das etapas contempladas na fase de construção do edifício.

Figura 2 – Fronteira do sistema

Fonte: Os autores (2014)

Conforme pode ser verificado, as etapas de uso e ocupação, manutenção e disposição final após o fim da vida útil do edifício não foram consideradas neste estudo, já que o foco principal foi identificar quais materiais e etapas construtivas são mais impactantes na fase de execução do empreendimento, além da escassez de dados referentes às demais etapas mencionadas. A unidade funcional adotada foi área total do edifício em m² para uma vida útil de 50 anos. Desta forma, buscou-se a estimativa de todas as entradas e saídas (insumos, água, energia, emissões) relacionadas a este empreendimento durante as etapas de produção das matérias primas e execução da obra.

O quantitativo dos materiais utilizados na construção do edifício entre os anos de 2009 e 2010 foi obtido a partir de fontes primárias, cedido pela empresa construtora, com base no orçamento detalhado da obra por etapa do processo construtivo (Fundação, Estrutura, Alvenaria, Revestimento, Instalações Elétricas e Hidráulicas e Cobertura). Os dados foram trabalhados e seus quantitativos nas unidades informadas pela empresa foram convertidos em unidades de massa para compor o Inventário de Ciclo de Vida (ICV).

Os pressupostos e as escolhas de valores assumidos tiveram como base informações do orçamento da obra e dados de literatura. A partir das contas de energia elétrica e água emitidas pelas concessionárias durante a construção do edifício, estimou-se o consumo de aproximadamente 85.000 kWh de energia elétrica e 6.750 m³ de água. A geração de resíduos sólidos foi estimada pela média dos valores de perdas encontrados por Agopyan *et al.* (1998) e Soilbelman (1993). Assumiu-se a quantidade de 1% do cimento consumido como emissão atmosférica.

Foi necessário adotar um critério de corte para determinados materiais de pequena relevância no escopo total do edifício, em função da grande quantidade de dados demandados por este sistema, sendo eliminados aqueles que apresentassem quantidades menores que 1,0% da massa total diretamente utilizada no estudo. Além disso, o transporte não foi contabilizado e vale enfatizar que neste estudo de ACV não foram considerados os investimentos de capital, ou seja, os recursos e a energia utilizados na construção e manutenção das indústrias, estradas, ferramentas, maquinários e outros.

O método de avaliação de impacto ambiental selecionado foi CML 2001. A escolha se deu pelo fato de ter uma abordagem *midpoint*, proporcionando um menor grau de incerteza e por apresentar a avaliação em âmbito global, além de ser amplamente utilizado no meio acadêmico. As categorias de impacto ambiental selecionadas estão apresentadas na Tabela 1, seguidas de uma breve definição e caracterização.

Tabela 1 – Categorias de impacto ambiental e suas definições

Categoria	Característica e definição
Aquecimento global	Refere-se ao aumento da temperatura terrestre pela presença de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono (CO ₂) e metano (CH ₄).
Toxicidade humana	Caracteriza a exposição humana a substâncias tóxicas, especialmente através da ingestão e inalação.
Ecotoxicidade	Relativa à ação prejudicial, algumas vezes irreversível, de substâncias tóxicas ao meio ambiente. Pode ser definida para a água e para o solo.
Depleção de recursos	Refere-se à ideia que as reservas de um recurso vão sendo diminuídas ao longo do tempo pela atividade humana, de modo a reduzir a oportunidade de acesso a este pelas futuras gerações.

Fonte: Adaptado de Sousa (2008) e Silva (2010)

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 3 ilustra os potenciais impactos ambientais para as categorias de aquecimento global, toxicidade humana e depleção abiótica. Os potenciais impactos ambientais destas categorias são expressos respectivamente em: quilograma de dióxido de carbono equivalente, quilograma de 1,4-diclorobenzeno equivalente e quilograma de antimônio (Sb) equivalente.

Figura 3 – Impactos ambientais das categorias de aquecimento global, depleção abiótica e toxicidade humana (caracterização)

A análise do processo indicou que para a categoria de aquecimento global, o clínquer, utilizado no processo de fabricação do cimento, foi o principal contribuinte, já que para sua fabricação, grandes quantidades de CO₂ são liberadas durante o aquecimento dos fornos rotativos.

Para a categoria de toxicidade humana, os metais foram os materiais mais impactantes, com destaque para o cobre utilizado nas instalações hidrossanitárias e elétricas. Já para a categoria de depleção abiótica materiais como o PVC (Policloreto de Vinila) tiveram grande relevância.

Já a Figura 4 ilustra os potenciais impactos ambientais para as categorias de ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade marinha e ecotoxicidade de água doce. As substâncias tóxicas têm seus valores expressos em kg de 1,4-diclorobenzeno equivalente.

A análise do processo indicou que para a categoria de ecotoxicidade terrestre, materiais como o aço, clínquer e cobre apresentaram grande contribuição. Para as categorias de ecotoxicidade marinha e ecotoxicidade de água doce, os resíduos sólidos foram apontados como os principais causadores dos impactos.

Figura 4 – Impactos ambientais das categorias de ecotoxicidade terrestre, marinha e de água doce (caracterização)

Na fase de normalização da avaliação de impactos ambientais (método CML 2001 com abordagem mundial e ano de referência de 1995), ficou evidente a magnitude dos potenciais impactos ambientais, ganhando destaque as categorias de ecotoxicidade marinha, ecotoxicidade de água doce, depleção abiótica e aquecimento global.

A Figura 5 ilustra a contribuição de cada etapa da obra no impacto ambiental promovido pela edificação. Conforme pode ser verificado, atenção especial deve ser dada para as etapas de revestimento e alvenaria. Isto ocorre por haver maior quantidade de insumos e resíduos nestas etapas, sendo que os elementos de cimento favoreceram esta situação na etapa da alvenaria e os elementos cerâmicos apresentaram grande contribuição na etapa de revestimento em função da alta demanda energética de seu processo produtivo.

Figura 5 – Contribuição por etapas da construção

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da tendência de crescimento do mercado imobiliário habitacional brasileiro e dos impactos ambientais associados ao ciclo de vida destas construções, a escolha de materiais e sistemas que gerem menos impactos desde a fase de construção, pensando em sua operação e uso e em seu destino final, são uma realidade para todos os profissionais ligados a cadeia produtiva da construção civil.

A atividade construtiva muito contribui para o consumo de combustíveis fósseis, recursos naturais e emissão de vários gases perigosos que levam a prejuízos globais como a depleção da camada de ozônio, efeito estufa e contaminação do solo e da água.

Os resultados preliminares deste estudo de caso de ACV permitiram concluir que as principais categorias de impacto ambiental relacionadas à construção do referido edifício foram: ecotoxicidade aquática, depleção abiótica e aquecimento global.

Também ficaram evidentes os materiais mais impactantes, sendo eles: PVC, clínquer (cimento), cobre e revestimentos cerâmicos. As etapas mais críticas da obra estudada, no que diz respeito aos impactos ambientais, foram as fases de revestimento e alvenaria.

Faz-se necessária a ampliação deste estudo, refinando os dados de inventário levantados, incluindo os aspectos de transporte e as demais fases do ciclo de vida do empreendimento (uso, manutenção e destinação final, em suas diversas possibilidades).

A ACV se mostrou como uma ferramenta adequada na quantificação dos impactos ambientais da construção civil, de relevante importância no apoio à tomada de decisão em relação aos produtos e serviços envolvidos no setor.

REFERÊNCIAS

AGOPYAN, V.; SOUZA, U. E. L.; PALIARI, J. C.; ANDRADE, A. C. Perdas de materiais nos canteiros de obras: a quebra do mito. **Revista Qualidade**. São Paulo. 1998.

ASDRUBALI, F.; BALDASSARRI, C.; FTHENAKIS, V. Life cycle analysis in the construction sector: Guiding the optimization of conventional Italian buildings. **Energy and Buildings** 64, p.73-89, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14040**: Avaliação do Ciclo de Vida: princípios e estrutura. Rio de Janeiro, 2009a.

_____. **NBR 14044**: Gestão Ambiental - Avaliação do Ciclo de Vida: requisitos e orientações. Rio de Janeiro, 2009b.

BENTO, R. C.; ROSSIGNOLO, J. A. **Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) na análise do desempenho ambiental de estruturas de concreto armado**. In: CBC – 55º Congresso Brasileiro do Concreto, 2013, Gramado/RS.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Características do Emprego Formal segundo a Relação Anual de Informações Sociais – 2012 - **RAIS 2012**. Disponível em: <<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF808081419E9C900141B74A39245892/Principais%20Resultados%20-%20Ano%20base%202012%202.pdf>>. Acesso em 22 abr.2014.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). **Guia CBIC de boas práticas em sustentabilidade na indústria da Construção**. Brasília: 2012.

MALMQVIST, T.; GLAUMAN, M.; SCARPELLINI, S.; ZABALZA, I.; ARANDA, A.; DÍAZ, S. Life cycle assessment in buildings: The ENSLIC simplified method and guidelines. **Energy** 36, P. 1900-1907, 2011.

MIYAZATO, T.; OLIVEIRA, C. T. A. **Avaliação do Ciclo de Vida (ACV):** aplicações e limitações no setor da construção civil. In: ELECS – V Encontro Nacional e III Encontro Latino-Americano sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis, 2009, Recife. Disponível em: http://www.elecs2013.ufpr.br/wp-content/uploads/anais/2009/2009_artigo_049.PDF. Acesso em: 07 set. 2013.

RIBEIRO, C. M.; GIANNETI, B. F.; ALMEIDA, C. M. V. B. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV): uma ferramenta importante da ecologia Industrial. **Revista de Graduação da Engenharia Química**. São Paulo, ano VI, n. 12, 2003.

SCHEUER, C.; KEOLEIAN, G. A.; REPPE, P. Life cycle energy and environment performance of a new university building: modelling challenges and design implications. **Energy and Buildings**, n. 35, p. 1049-1064, 2003.

SILVA, A. L. R. T. **Desenvolvimento de fatores de normalização de impactos ambientais regionais para avaliação do ciclo de vida de produtos no estado de São Paulo**. 2010. 168 p. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.

SOARES, S. R.; SOUZA, D. M; PEREIRA, S. W. A avaliação do ciclo de vida no contexto da construção civil. In: SATTER, M. A; PEREIRA, F.O.R (Eds.). **Construção e Meio Ambiente**. Porto Alegre: ANTAC, 2006. (Coleção Habitare, v.7).

SOIBELMAN, L. **As perdas de materiais na construção de edificações:** Sua incidência e controle. 1993. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

SOUZA, S. R. **Normalização de critérios ambientais aplicados à avaliação do ciclo de vida**. 2008. 73 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

TAVARES, S. F. **Metodologia de Análise do Ciclo de Vida Energético de Edificações Residenciais Brasileiras**. 2006. 225p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ENTRAVES QUANTO AO GERENCIAMENTO DOS RCCS NA GRANDE JOÃO PESSOA: UM ESTUDO REALIZADO COM EMPRESAS CONSTRUTORAS, ENTIDADES DE CLASSE E ÓRGÃOS FISCALIZADORES

ESTEVÃO, Roberta (1); ARAÚJO, Nelma Mirian Chagas (2); MEIRA, Alessandra Rocha (3)

(1) IFPB, (83) 3612-1200, e-mail: robertaestevao@gmail.com (2) IFPB, e-mail: nelmamca@gmail.com, (3) IFPB, e-mail: alexrmeira@uol.com.br

RESUMO

Atualmente as metrópoles brasileiras vêm sofrendo um acelerado processo de verticalização das edificações e, conseqüentemente, um elevado índice da geração de RCCs. Diante dessa problemática, é observada a necessidade urgente de ações de controle e de orientação quanto ao gerenciamento desses resíduos. Em função desse cenário, a partir de 2002 entrou em vigor a Resolução nº. 307 do CONAMA, estabelecendo diretrizes e normas para o tratamento e, sobretudo, para a não geração dos resíduos. Na cidade de João Pessoa, a realidade ainda está bem distante da preconizada pela legislação federal vigente, no que se refere ao gerenciamento, apesar da existência, inclusive, de uma lei municipal sobre este tema (Lei nº. 11.176/2007). Diante do exposto, o presente trabalho, resultado de pesquisa de iniciação científica, apresenta um diagnóstico quanto à gestão dos RCCs na grande João Pessoa, no tocante aos entraves existentes entre as empresas construtoras, as entidades de classe e os órgãos fiscalizadores. Trata-se de um estudo de caso, com a participação de cinco empresas construtoras de edificações verticais associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa (SINDUSCON-JP), quatro entidades de classe (SINDUSCON-JP, SINTRICOM – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de João Pessoa, SENGE-PB – Sindicato dos Engenheiros no Estado da Paraíba e CREA-PB – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba) e dois órgãos fiscalizadores (SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa e SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba). A pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva, quanto aos fins, de campo, bibliográfica e participante, quanto aos meios de investigação. Na coleta de dados fez-se uso de quatro formulários distintos, previamente elaborados e testados pelos pesquisadores, e de roteiros de observações, os quais foram utilizados nos canteiros das empresas. Após a coleta dos dados foi elaborado um diagnóstico com os resultados da pesquisa. Constatou-se uma atuação incipiente da PMJP (Prefeitura Municipal de João Pessoa), por meio da SEMAM, no tocante à divulgação, fiscalização e adoção de medidas relativas ao cumprimento da Lei Municipal nº 11.176 e da Resolução nº. 307 do CONAMA, bem como o desconhecimento, ou conhecimento parcial, relativo à legislação sobre gestão dos RCCs por parte dos gestores e funcionários das obras.

Palavras-chave: Construção civil, legislação, RCC, gerenciamento.

ABSTRACT

Currently the Brazilian cities are suffering an accelerated process of verticalization of buildings and hence a high rate of generation of RCCs. Faced with this problem, the urgent need to control actions and guidance on the management of these wastes is observed. Given this scenario, from 2002 came into force on Resolution nº. 307 of CONAMA, establishing guidelines and standards for the treatment and especially for not generating waste. In the city of João Pessoa, the reality is still very far from that advocated by the current federal legislation, with regard to management, despite the existence even of a

municipal law on this subject (Law n°. 11.176 / 2007). Given the above, the present work, search result of scientific research, presents a diagnosis on management of RCCs in the great João Pessoa, in relation to gaps between construction companies, professional associations and regulatory agencies barriers. This is a case study with the participation of five construction companies of vertical buildings associated with the Union of Construction Industry of João Pessoa (SINDUSCON-JP), four associations (SINDUSCON-JP, SINTRICOM - Workers Union Industries Construction and Furniture João Pessoa, PB-Senge - Union of Engineers in the State of Paraíba and CREA-PB - Regional Council of Engineering and Agronomy of Paraíba) and two regulatory agencies (SEMAM - Department of the Environment John person SUDEMA - Superintendent of Directors of Environment Paraíba). The research is classified as exploratory and descriptive, on ends of the field, bibliographic and participant, as the means of investigation. In data collection made use of four separate, previously developed and tested by researchers forms, and routes of observations, which were used in the beds of companies. After collecting the data a diagnosis with the search results was prepared. It found an incipient action of PMJP (Municipality of João Pessoa), through SEMAM with regard to disclosure, inspection and adoption of measures to comply with the Municipal Law n°. 11.176 and Resolution n°. 307 of CONAMA, as well as the ignorance or partial knowledge on legislation on management of RCCs by managers and employees of the works.

Keywords: Construction, law, RCC, management.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente o setor da construção civil demonstra um crescente aumento em suas atividades, resultando em benefícios socioeconômicos para o país, através da participação ativa na geração de emprego e renda (COSTA et. al., 2014). Esse crescimento gera inúmeras oportunidades de negócios e favorece os processos de desenvolvimento econômico e social do país (ESTEVÃO, ARAÚJO e MEIRA, 2013).

Consoante Marques Neto *apud* Marques *et al.* (2013), no Brasil a construção civil apresenta aproximadamente 15% do PIB (Produto Interno Bruto) e realiza investimentos superiores a R\$ 90 bilhões por ano, além de uma elevada taxa de absorção de mão de obra.

Porém, o setor também se destaca, negativamente, por causar impactos ambientais de grandes proporções, pois utiliza uma elevada quantidade de recursos naturais, modifica o ambiente e gera um grande volume de resíduos.

Em função dos desperdícios existentes durante o processo construtivo das obras e devido ao alto consumo de recursos naturais, energia, poluição do ar, do solo e da alta produção de resíduos, a construção civil tem sido alvo de atenção por parte do governo e da sociedade em geral.

Diante dessa conjuntura, no ano de 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) criou a Resolução n°. 307 (BRASIL, 2002), que visa superar, ou pelo menos minimizar, esse problema, definindo diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos oriundos da construção civil. Com o intuito de atender aos requisitos da referida resolução, iniciou-se, por parte das empresas construtoras, o processo de mobilização e elaboração de projetos de gerenciamento de resíduos.

Segundo a Resolução n°. 307 do CONAMA (BRASIL, 2002), gerenciamento de resíduos é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos.

Consoante Viana (2009), a cidade de João Pessoa apresenta um processo dinâmico de expansão e renovação urbana devido ao seu alto índice de crescimento populacional.

Dados do IBGE mostram que o município de João Pessoa, em 2010, possuía 723.515 habitantes residentes (IBGE, 2010).

Conforme estudo de Araújo, Estevão e Meira (2013), dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, relativos a 2007, demonstram que diariamente a cidade produz cerca de 130.000 kg/dia. Cada morador da capital gera, em função desses dados, algo em torno de 4,255 kg de RCC/mês, equivalente a 0,052 ton/hab/ano. Ressalta-se que nesses dados não estão inclusos cálculos do RCC que são dispostos em locais clandestinos.

Na cidade de João Pessoa, a realidade ainda está bem distante, de uma situação ideal adequada no que se refere ao gerenciamento dos resíduos propostos na Resolução, apesar de possuir uma Lei Municipal sobre o tema, a Lei nº. 11.176/2007 (JOÃO PESSOA, 2007).

Diante do exposto, o presente trabalho visa demonstrar os entraves quanto ao gerenciamento dos RCCs na grande João Pessoa, na percepção das empresas construtoras, das entidades de classe e dos órgãos fiscalizadores.

2 METODOLOGIA

Considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2009), quanto aos fins e quanto aos meios, a pesquisa realizada classifica-se em exploratória e descritiva, quanto aos fins, e de campo, bibliográfica e participante, quanto aos meios de investigação.

O universo da pesquisa foi composto pelas empresas construtoras de edificações verticais cadastradas junto ao Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa (SINDUSCON-JP), as entidades de classe pertinentes ao tema abordado na pesquisa (SINDUSCON-JP, SINTRICOM – Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de João Pessoa, SENGE-PB – Sindicato dos Engenheiros no Estado da Paraíba e CREA-PB – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba) e os órgãos fiscalizadores (SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa e SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba).

No tocante às empresas construtoras, a amostra foi composta por cinco empresas atuantes na grande João Pessoa.

A coleta de dados ocorreu em dois momentos: no primeiro momento, com relação à pesquisa bibliográfica; no segundo, com relação à pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica, os dados foram coletados através de fichas resumos oriundas de teses, dissertações, monografias, artigos, livros e legislações que tinham relação com o tema da pesquisa.

Durante a confecção dos formulários utilizou-se o estudo de Viana (2009). Foram elaborados quatro formulários distintos, cada um com perguntas específicas direcionadas ao segmento abordado: empresas construtoras (gestores e funcionários), entidades de classe e órgãos fiscalizadores.

Já na pesquisa de campo, os dados foram coletados por meio de roteiros de observação, os quais foram elaborados a partir da pesquisa bibliográfica. A finalidade dos roteiros foi descrever a gestão nos canteiros de obra e nas empresas transportadoras, bem como para levantamento de dados e observação das ações relativas à gestão dos RCCs praticadas pelas entidades de classe e órgãos fiscalizadores.

O preenchimento dos formulários ocorreu de duas maneiras: [1] através de visitas aos órgãos fiscalizadores, entidades de classe e empresas construtoras; [2] através de observações in loco nos canteiros de obras das empresas construtoras, sempre com o auxílio de registros fotográficos.

No desenvolvimento desse trabalho participaram cinco empresas construtoras, quatro entidades de classe e dois órgãos fiscalizadores.

3 CARACTERISTICAS DAS EMPRESAS CONSTRUTURAS PESQUISADAS

3.1 Identificação das empresas

No tocante à atuação das empresas pesquisadas, apenas uma das construtoras possui atuação nacional, duas delas possuem atuação regional e outras duas têm atuação local.

Quando indagadas quanto ao tipo de obras que constroem, uma delas afirmou construir edificações verticais (edificações com mais de dois pavimentos) e horizontais (edificações com até dois pavimentos), sendo que as demais apenas constroem edificações verticais.

Todas as empresas construtoras pesquisadas são de médio porte, tomando como parâmetro a classificação do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) quanto ao número de funcionários.

Quanto às construtoras possuírem certificação de sistemas de gestão, apenas duas empresas dispõem de certificação PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat).

3.2 Caracterização das obras pesquisadas

Todas as empresas construtoras pesquisadas usam o bloco cerâmico nas alvenarias de suas obras e utilizam o concreto armado na confecção da estrutura. Apenas uma das empresas construtoras também utiliza o bloco estrutural, como sistema construtivo adicional.

O Quadro 1 sintetiza as principais características das obras pesquisadas.

Quadro 1 – Principais características das obras pesquisadas

Empresa construtora	Tipo de obra	Nº. de pavimentos	Área da edificação (m²)
Construtora A	Residencial	6	38.328,95
Construtora B	Mista	29	43.000,00
Construtora C	Residencial	17	34.000,00
Construtora D	Residencial	11	8.920,90
Construtora E	Residencial	30	26.000,00

4 LEI MUNICIPAL N° 11.176/2007

A cidade de João Pessoa conta com a Lei Municipal n° 11.176/2007 (JOÃO PESSOA, 2007), que tem por objetivo atender à Resolução n°. 307 do CONAMA (BRASIL, 2002) e disciplinar a gestão dos RCCs, através do Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Demolição e do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição.

Essa lei apresenta 37 artigos, distribuídos em nove capítulos, os quais abordam os seguintes temas: objeto, objetivo, definições, responsabilidades, destinação dos resíduos, gestão e fiscalização e penalidades.

5 RESULTADOS

5.1 Empresas Construtoras

A pesquisa buscou se balizar nos requisitos estabelecidos pela Resolução n°. 307 do CONAMA (BRASIL, 2002) e pela Lei Municipal n° 11.176 (PMJP, 2007), de maneira a conhecer melhor os entraves apontados pelas empresas construtoras, pelas entidades de classe e pelos órgãos fiscalizadores no tocante à gestão de resíduos.

A partir dos dados coletados durante as visitas aos canteiros de obras das cinco empresas construtoras que aceitaram participar da pesquisa, foi efetuada a tabulação destes e suas interpretações, com vistas a elaborar um diagnóstico da gestão dos RCCs na grande João Pessoa.

Para a obtenção dos dados junto às empresas construtoras foram elaborados dois tipos de formulários de entrevistas, um para aplicação junto ao empresário e o outro junto aos funcionários.

O formulário destinado aos empresários tinha como objetivo descrever e identificar a empresa, o tipo de obra e, principalmente, diagnosticar a gestão de RCCs no canteiro de obras.

Com relação ao formulário aplicado junto aos funcionários, este buscou, além de identificar e caracterizar o perfil do respondente, diagnosticar o conhecimento da gestão de resíduos nos canteiros de obras. Para tanto, foram entrevistados um total de 75 funcionários com qualificações distintas.

Após a tabulação dos dados constatou-se que 50% dos funcionários pesquisados possuem o ensino fundamental completo, sendo um deles analfabeto.

Outro tema abordado na caracterização dos funcionários foi identificar se estes possuíam curso profissionalizante. Como mostra o Quadro 2, a maioria dos funcionários pesquisados não possui curso profissionalizante, ressaltando que em apenas uma construtora a maioria possui curso profissionalizante.

Quadro 2 – Funcionários que possuem ou não curso profissionalizante

Empresa	Sim	Não	Nº de funcionários entrevistados
Construtora A	31%	69%	16
Construtora B	57%	43%	22
Construtora C	40%	60%	10
Construtora D	40%	60%	15
Construtora E	42%	58%	12

Quando questionados quanto à existência de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), verificou-se que 94% dos entrevistados da Construtora A afirmaram desconhecimento, enquanto 6% afirmaram que a empresa possuía o programa. Durante a pesquisa, 91% dos entrevistados da Construtora B garantiram que esta não possuía o PGRS, enquanto 9% afirmaram possuir. Para os entrevistados da Construtora C, 80% deles afirmaram que a empresa não tinha PGRS e 20% alegaram que a empresa dispunha um PGRS. Já na Construtora D, 33% disseram acreditar que a empresa não possuía PGRS, ao passo que 67% alegaram que esta dispunha sim de um PGRS. De acordo com os entrevistados da Empresa E, 17% deles afirmaram que a empresa não possuía o PGRS, mas, para 83% deles, a empresa possuía. A Figura 1 representa, de forma gráfica, os resultados obtidos quanto à existência de PGRS nas empresas pesquisadas, sob o ponto de vista dos funcionários.

Figura 1 – Existência de PGRS nas Empresas pesquisadas, sob a ótica dos funcionários

Foi questionado aos funcionários se estes tinham recebido algum tipo de treinamento promovido pela empresa referente às práticas adequadas de separação dos diversos tipos de resíduos da obra. Constatou-se que 50% dos entrevistados da Construtora A

afirmaram já ter recebido treinamento, enquanto que 50% alegaram não ter recebido. Na Construtora B, 32% afirmaram ter recebido treinamento e 68% afirmam não ter recebido nenhum tipo de treinamento. Entre os funcionários da Construtora C, apenas 10% afirmaram já ter recebido treinamento e 90% afirmaram não ter recebido. Para os entrevistados da Construtora D, 40% alegaram ter recebido treinamento, já 60% garantiram não ter recebido. Em se tratando dos funcionários da construtora E, 33% deles disseram ter recebido treinamento, enquanto 67% disseram que não. Os resultados desse questionamento estão representados graficamente na Figura 2.

Figura 2 – Execução de treinamento de separação dos diversos tipos de resíduos

Buscou-se descobrir também se as empresas faziam o reaproveitamento dos resíduos produzidos no canteiro. Os resultados desse questionamento são apresentados na Figura 3, onde constata-se que apenas a Construtora E, segundo os entrevistados e as observações in loco, faz reaproveitamento dos resíduos no próprio canteiro.

Figura 3 – Execução de reaproveitamento de resíduos no canteiro

5.2 Entidades de classe

No tocante às entidades de classe, foram entrevistadas quatro entidades: o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA-PB), o Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa (SINDUSCON-JP), o Sindicato dos Engenheiros da Paraíba (SENGE-PB) e o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de João Pessoa (SINTRICON-JP).

Durante a pesquisa, as entidades de classe foram indagadas se possuíam conhecimento de algum programa de gerenciamento de RCCs na cidade de João Pessoa. Duas delas afirmaram que tinham conhecimento, sendo este obtido através de palestras, enquanto duas afirmaram não possuir nenhum conhecimento.

As entidades de classe foram questionadas quanto ao conhecimento da Resolução n°. 307 do CONAMA e da Lei Municipal 11.176/2007, três afirmaram possuir conhecimento, apenas uma delas afirmou não possuir qualquer conhecimento. Além disso, foram questionadas no sentido de constatar se havia alguma ação voltada para o cumprimento das legislações em questão, todas as entidades de classe pesquisadas afirmaram não haver nenhuma ação.

5.3 Órgãos fiscalizadores

Em relação aos órgãos fiscalizadores, participaram desta pesquisa a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) e a Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (SUDEMA).

Todos os órgãos alegaram possuir em seus quadros de funcionários pessoal capacitado para fiscalização da gestão dos resíduos na cidade de João Pessoa, bem como ter conhecimento da Resolução n°. 307 do CONAMA e da Lei Municipal n°. 11.176/2007.

6 ENTRAVES ENCONTRADOS

De acordo com o exposto anteriormente, constatou-se que os principais entraves apontados pelas empresas construtoras, pelas entidades de classe e pelos órgãos fiscalizadores, no tocante ao gerenciamento dos RCCs na grande João Pessoa, são:

- O grau de instrução dos profissionais do setor da construção civil, ao se constatar que 50% dos funcionários pesquisados possuem apenas o ensino fundamental completo e um deles alegou ser analfabeto.
- A ausência de profissionais com qualificação, identificando-se que os profissionais pesquisados não possuíam qualquer tipo de curso profissionalizante. Ressaltando-se que em apenas uma das construtoras pesquisadas a maioria dos profissionais possuía curso profissionalizante.
- Elaboração/conhecimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), ao verificar-se a maior parte das empresas construtoras não possuía o programa e que grande parte dos entrevistados alega desconhecimento do referido programa.
- Ausência de treinamentos voltados para a gestão dos RCCs, ao constatar-se que a maioria dos trabalhadores das empresas pesquisadas nunca recebeu nenhum tipo de treinamento promovido pela empresa referente às práticas adequadas de separação dos tipos de resíduos oriundos das obras, por exemplo.

- Não reaproveitamento dos RCCs, haja vista que a maioria das empresas construtoras pesquisadas não faz o reaproveitamento dos resíduos produzidos nos seus respectivos canteiros de obra.
- Desconhecimento total ou pouco conhecimento da legislação pertinente à gestão dos RCCs, dentre elas a Resolução CONAMA nº. 307 e a Lei Municipal nº. 11.176/2007, por parte dos gestores dos canteiros de obra e entidades de classe.
- Atuação incipiente dos órgãos fiscalizadores (SEMAM e SUDEMA), no que diz respeito ao cumprimento das legislações referentes aos RCCs, mesmo possuindo nos seus respectivos quadros funcionais pessoal qualificado para tal.
- Falta de conscientização por parte dos empresários e gestores das obras, no sentido da importância do gerenciamento dos RCCs.
- Ausência de ações, por parte da Prefeitura Municipal e dos órgãos fiscalizadores, voltadas para o cumprimento das legislações pertinentes.

Assim, faz-se necessário a adoção de medidas que possam solucionar os entraves encontrados, no sentido de:

- Proporcionar um maior incentivo à educação acadêmica, bem como à qualificação profissional com vistas a melhorar a qualificação profissional dos trabalhadores do setor.
- Elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) nos canteiros de obras das empresas construtoras, bem como adotar medidas e treinamentos que visem a sua melhor utilização.
- Implantar, de maneira eficaz, a política dos três Rs (Reduzir, Reciclar e Reutilizar), em se tratando dos resíduos produzidos em seus canteiros de obra.
- Adotar ações que visem o conhecimento e a implementação da legislação pertinente à gestão dos RCCs, dentre elas a Resoluções CONAMA nº. 307 e a Lei Municipal nº. 11.176/2007, por parte dos gestores dos canteiros de obras, entidades de classe e a sociedade em geral.
- Atuar de forma mais eficiente na fiscalização do cumprimento das legislações pertinentes, relativas aos RCCs.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação da PMJP, por meio da SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente), no tocante à divulgação, fiscalização e adoção de medidas relativas ao cumprimento da Lei Municipal nº. 11.176 e da Resolução nº. 307 do CONAMA, é incipiente.

Também se pôde constatar o desconhecimento ou conhecimento parcial sobre a legislação pertinente à gestão dos RCCs, dentre estas a Lei Municipal nº. 11.176/2007 e a Resolução nº. 307 do CONAMA, por parte dos gestores e funcionários das obras.

Por fim, conclui-se que o nível de conhecimento e implantação das legislações pertinentes pelas entidades de classe, órgãos fiscalizadores e empresas construtoras, em termos de gestão dos resíduos, ainda são considerados insatisfatórios, carecendo a adoção de procedimentos que visem aperfeiçoar o processo, com vistas a galgar

benefícios, tanto para as entidades de classe, órgãos fiscalizadores e empresas construtoras, quanto para a sociedade e o meio ambiente, de uma forma geral.

AGRADECIMENTOS (OPCIONAL)

Ao CNPq e ao IFPB, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, N. M. C.; ESTEVÃO, R.; MEIRA, A. R. Usinas de reciclagem de RCCs da grande João Pessoa: uma abordagem sobre gestão e (sub) utilização. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 8, 2013, Salvador. **Anais...** Salvador: SIBRAGEC, 2013.

BRASIL. Resolução CONAMA nº. 307, de 5 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 de julho de 2002.

COSTA, R. V. G.; ATHAYDE JÚNIOR, G. B.; OLIVEIRA, M. M. Taxa de geração de resíduos da construção civil em edificações na cidade de João Pessoa. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v.14, nº 1, p127 – 137, jan./mar. 2014.

ESTEVÃO, R.; ARAÚJO, N. M. C.; MEIRA, A. R. A gestão dos RCDs na grande João Pessoa sob a ótica das empresas construtoras, empresas transportadoras, entidades de classe e órgãos fiscalizadores. In: ENCUESTRO LATINO AMERICANO DE GESTIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, 5, 2013, Cancun. **Anais...** Cancun: ELAGEC, 2013.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

JOÃO PESSOA. Lei nº 11.176, de 10 de outubro de 2007. Institui o sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e demolição e o plano integrado de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil e demolição de acordo com o previsto na Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, e dá outras providências. **Câmara Municipal de João Pessoa**, João Pessoa, PB, 10 de outubro de 2007.

MARQUES, O. B.; OLIVEIRA, R. M. S.; PICANÇO, A. P. Resíduos de construção civil: geração e alternativas para reciclagem em um canteiro de pequeno porte. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 8, 2013, Salvador. **Anais...** Salvador: SIBRAGEC, 2013.

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Viana, K. S. C. L. **Metodologia simplificada de gerenciamento de resíduos sólidos em canteiros de obras**. 2009. Dissertação (Mestrado)-UFPB/CCT. João Pessoa, PB, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA E CONTEÚDO ENERGÉTICO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS NA AMÉRICA LATINA

GARCIA, Juliana (1); OLIVEIRA, Lidiane (2); JOHN, V.M. (3)

(1) Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 11 3091 5459, e-mail: juliana.garcia@lme.pcc.usp.br, (2) e-mail: lidiane.oliveira@lme.pcc.usp.br (3) e-mail: vanderley.john@lme.pcc.usp.br

RESUMO

Os sistemas fotovoltaicos (PV) têm sido apresentados como uma solução para a escassez de energia com baixa poluição ambiental, mas o fato desses sistemas não emitirem gases do efeito estufa (GEE) durante a operação do sistema não significa que esse processo de geração de energia não possua impactos ambientais. O objetivo deste artigo é analisar a quantidade de emissões de gases do efeito estufa e o conteúdo energético dos sistemas PV segundo os índices de radiação solar média anual ($\text{kWh/m}^2/\text{ano}$) emitida em cada um dos países da América Latina. Os dados foram levantados em revisão bibliográfica de estudos de avaliação do ciclo de vida (ACV) dos sistemas PV. Foram analisados cinco tipos, cada um com células fotoelétricas de diferentes materiais. A quantidade de energia gerada por cada sistema PV foi calculada de acordo com os níveis de radiação solar atingidos nos países onde foram obtidos os dados da literatura. Após isso, estimou-se a quantidade de energia que o painel geraria com os níveis de radiação solar atingidos nos países da América Latina. Em seguida, calculou-se a quantidade de GEE de acordo com o cálculo da energia gerada por cada painel. Os resultados mostram que a produção de energia poderia ser superior em relação aos países europeus e asiáticos. Em todos os casos analisados o período de recuperação da energia é menor que a mínima vida útil esperada. Para o caso do Moni-Si, em alguns cenários o produto gasta metade de sua vida útil para recuperar a energia embutida na sua fabricação. Para os demais produtos (poli-Si, A-Si, CdTe e CIS) o período de recuperação da energia representa entre menos de 10 a 15% da sua vida útil. Observou-se que com menor radiação solar o aumento das emissões GEE é significativo e vice-versa.

Palavras-chave: avaliação do ciclo de vida, sistemas fotovoltaicos, gases de efeito estufa, tempo de recuperação da energia.

ABSTRACT

The photovoltaic systems (PV) have been a solution to environmental pollution low levels in electricity shortage, in view of systems do not emit greenhouse gases (GHG) during the operation processes, this don't mean that these electricity generation processes don't have environmental impacts. The aim of this paper is to analyze the environment and sustainable performance of photovoltaic systems according to the average annual radiation rates ($\text{kWh/m}^2/\text{year}$) emitted on each Latin American country. The study data's were found by literature review about photovoltaic systems life cycle assessment (LCA). These were analyzed by five types, each one with different photoelectric cells material. Amount of power generated for each PV system was calculated according to the solar radiation levels achieved where the initial test was made for PV panels. Afterward, it was calculated amount of power generated by PV system would be able to produce with the average solar radiation levels achieved in Latin American countries. Subsequently, it was calculate the GHG's amount in relation to power generated calculated. The results show energy production could be higher compared to European and Asian countries. In all the cases the energy payback time is less than the minimum expected useful life. For the case of Moni-Si, in some scenarios the product spends half its life to retrieve the embedded energy in its manufacture. For other products (poly-Si, Al-Si, CdTe and CIS) energy payback time represents less between 10-15% of its useful life. It was observed that less solar radiation increase is significant GHG emissions and vice versa.

Keywords: life cycle assessment, photovoltaic system, GHG emission rate, energy payback time.

1 INTRODUÇÃO

Os impactos ambientais devido à emissão de gases e outros poluentes e ao elevado consumo de recursos não renováveis são problemas diretamente relacionados com a geração e o uso de energia elétrica (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013). Novas tecnologias para captação e transformação de energia renovável têm como propósito reduzir o impacto no meio ambiente, tanto na fabricação dos componentes, como na implantação e operação do sistema.

Os sistemas fotovoltaicos (PV) são um das soluções para produção de eletricidade, substituindo o uso de combustíveis fósseis na etapa de geração de eletricidade pela energia do sol. Os sistemas PV têm sido apresentados como uma solução para a escassez de energia com baixa poluição ambiental (Nishimura et al. 2010). A tecnologia PV oferece múltiplas soluções no âmbito da sustentabilidade. Em países onde não há condições para criar reservatórios de água para geração de hidrelétricas (Sueyoshi and Goto 2014), sistemas PV são utilizados conectados às redes elétricas principais, contribuindo com a geração durante a demanda de picos diurnos. A geração descentralizada pode diminuir as perdas por transmissão da energia a longas distâncias (R. Rüther and R. Zilles 2011).

O fato de gerar eletricidade diretamente do sol e de não consumir combustíveis fósseis e, consequentemente, não emitir gases do efeito estufa durante a operação do sistema, não significa que esse processo de geração de energia não possua impactos ambientais. Algumas etapas do ciclo de vida dos sistemas PV necessitam de grandes quantidades de energia, inclusive térmica. Dentre estas etapas estão os vários estágios de fabricação das células solares, a montagem do módulo PV, dos equipamentos de instalação, inversores, o transporte de todo material, instalação, manutenção e limpeza, desmontagem, descarte ou reciclagem (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013).

Com a finalidade de pesquisar com mais profundidade o desempenho ambiental dos sistemas PV, muitos autores realizaram uma avaliação do ciclo de vida (ACV) para analisar os impactos ambientais resultantes. Para isso, os fluxos de entrada e saída dos sistemas produtivos devem ser levantados. Neste caso será realizada uma avaliação simplificada, utilizando os indicadores mais utilizados: período de recuperação da energia (PRE) e as emissões de gases de efeito estufa (GEE). PRE é tempo em anos no qual a energia investida durante o ciclo de vida é recuperada por meio da eletricidade gerada com o painel PV (Nieuwlaar and Alsema 1997). Para o cálculo destes dois indicadores foi necessário estimar a vida útil das células PV e dos demais componentes do sistema, dada em cada uma das referências pesquisadas.

A ACV é a melhor ferramenta para comparar soluções alternativas do ponto de vista ambiental. Como a geração de energia depende da média da radiação solar, os resultados obtidos nas análises das ACV não são universais, pois essa radiação varia de país para país. Além disso, existe a variação da intensidade das emissões de CO₂ na matriz energética, que pode ser de origem renovável ou não.

O objetivo deste artigo é analisar de forma simplificada o desempenho ambiental no que diz respeito às emissões de GEE dos sistemas PV segundo os índices de radiação solar média anual (kWh/m²/ano) emitida em cada país da América Latina. Para isso foram utilizados dados levantados em estudos de ACV de sistemas fotovoltaicos desenvolvidos em diferentes países da Europa e Ásia, referenciado na literatura citada ao longo deste trabalho.

2 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

A ACV é dividida em quatro fases: definição do objetivo e escopo, análise de inventário, avaliação de impactos e interpretação (ABNT 2009). O objetivo da ACV dos sistemas PV é analisar o desempenho ambiental e sustentável segundo os índices de radiação solar média anual emitida em cada um dos países da América Latina, procurando confirmar se há uma diminuição da vida útil dos sistemas PV, em consequência do desgaste do material devido aos altos níveis de radiação solar.

A produção de um sistema PV é composta pelas seguintes etapas: produção do painel e dos acessórios, transporte do material, montagem, instalação e adaptação dos sistemas, limpeza e manutenção do painel e descarte ou reciclagem (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013). No entanto, no presente estudo a fronteira é delimitada apenas pelas duas primeiras etapas do ciclo de vida (Figura 1). Na produção do painel estão incluídas atividades como extração e refino da matéria-prima e produção das células solares. Na produção dos acessórios é considerada a produção do marco ou suportes do painel. A etapa de transporte foi excluída, pois este dado não foi considerado nas fontes bibliográficas utilizadas. Além disso, as placas são transportadas como cargas marítimas, que tem baixas emissões mesmo para longas distâncias (Krauter and Ruthher 2004).

Figura 1 - Delimitação da fronteira do sistema estudado.

Fonte: Autor (2014)

A análise do inventário foi realizada a partir dos dados coletados na literatura. As variáveis levantadas foram matéria-prima das células condutoras, país onde o sistema foi inicialmente testado o painel, radiação solar do local de teste, módulo de eficiência do painel, vida útil estimada do painel, coeficiente de rendimento, período de recuperação da energia e GEE emitidos na fabricação de cada painel. Os dados do inventário são apresentados na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

As matérias-primas das células condutoras variam em cinco tipos: silício monocristalino (mono-Si), silício policristalino (poli-Si), silício amorfo (a-Si), telureto de cádmio (CdTe) e cobre – índio – selênio (CIS). As duas últimas são filmes finos, mais conhecidos como *thin films*. Nas três primeiras, a etapa de maior consumo energético no processo produtivo dos painéis PV está relacionada ao refino da matéria-prima, ou seja, na redução do quartzo ao grau metalúrgico para a purificação do silício (Sherwani, Usmani, and Varun 2010; Varun, Bhat, and Prakash 2009). O consumo energético para o funcionamento da indústria e a produção de sistemas PV, está diretamente relacionado às emissões de CO₂, dado que a queima de combustíveis fósseis e o uso de recursos não renováveis desencadeia no aumento da geração de gases de efeito estufa.

Tabela 1. – Dados de inventário - Caracterização dos painéis PV.

MP	Fonte	Localização	Radiação Solar (kWh/m ² /ano)	Módulo de Eficiência (ME) (%)	Vida útil (anos)	PRE (anos)	GEE _{PPV} (gCO ₂ -eq./kWh)
Mono-Si	(Wilson and Young 1996)	Inglaterra	913	12	20	9,75	N/A
Mono-Si	(Kato et al.1998)	Japão	1427	12,2	20	8,9	61
Mono-Si	(Alsema and Wild-Scholten 2005)	Sul da Europa	1700	13,7	30	2,6	41
Mono-Si	(Alsema and Wild-Scholten 2005)	Sul da Europa	1700	12	30	2,1	35
Mono-Si	(Jungbluth et al. 2007)	Suíça	1117	14	30	3,3	N/A
Mono-Si	(Wild-Scholten 2009)	Sul da Europa	1700	14	N/A	1,75	30
Mono-Si	(Masakazu I., Komoto K., and Kurokawa K. 2010)	China	1702	N/A	25	2,5	50
Poli-Si	(Phylipsen and Alsema 1995)	Sul da Europa	1700	12	25	2,7	N/A
Poli-Si	(Kato et al. 1998)	Japão	1427	11,6	30	2,7	20
Poli-Si	(Alsema 2000)	Sul da Europa	1700	12	30	3,2	60
Poli-Si	(Ito et al. 2003)	China	1675	12,8	30	1,7	12
Poli-Si	(Battisti and Corrado 2005)	Itália	1530	10,7	30	3,3	N/A
Poli-Si	(Alsema and Wild-Scholten 2005)	Sul da Europa	1700	13,2	20	1,9	32
Poli-Si	(Pacca et al. 2007)	Estados Unidos	1359	12,9	30	2,1	63,5
Poli-Si	(Jungbluth et al. 2007)	Suíça	1117	13,2	20	2,9	N/A
Poli-Si	(Raugei et al. 2007)	Sul da Europa	1700	14	30	2,4	72
Poli-Si	(Wild-Scholten 2009)	Sul da Europa	1700	13,2	N/A	1,75	29
Poli-Si	(Masakazu I et al. 2010)	China	1702	N/A	25	2	43
a-Si	(Lewis and Keoleian 1997)	Estados Unidos	1974	5	N/A	3	N/A
a-Si	(Alsema 1998)	Nova Europa	1000	6	30	3,2	N/A
a-Si	(Alsema 2000)	Sul da Europa	1700	7	30	2,7	50
a-Si	(Jungbluth et al. 2007)	Suíça	1117	6,5	20	3,1	N/A
a-Si	(Pacca et al. 2007)	Estados Unidos	1359	6,3	30	3,2	34,3
a-Si	(Ito et al. 2008)	China	2017	6,9	30	2,5	15,6
a-Si	(Wild-Scholten 2009)	Sul da Europa	1700	6,6	N/A	1,4	24
CdTe	(Alsema 1998)	Nova Europa	1000	6	30	3,2	N/A
CdTe	(Kato et al. 2001)	Japão	1430	10,3	30	1,7	14
CdTe	(Fthenakis and Kim 2005)	Estados Unidos	1800	9	30	1,2	23,6
CdTe	(Alsema and Wild-Scholten 2005)	Sul da Europa	1700	9	30	1,1	25
CdTe	(Jungbluth et al. 2007)	Suíça	1117	7,1	20	2,5	N/A
CdTe	(Raugei, Bargigli, and Ulgiati 2007)	Sul da Europa	1700	9	30	1,5	48
CdTe	(Wild-Scholten 2009)	Sul da Europa	1700	10,9	N/A	0,84	16
CdTe	(V. Fthenakis et al. 2009)	Sul da Europa	1700	10,9	N/A	0,79	18
CdTe	(Masakazu I. et al. 2010)	China	1702	N/A	30	2,1	50
CdTe	(Held and Ilg 2011)	Europa	1450	10,9	30	0,9	24,5
CIS	(Jungbluth, et al. 2007)	Suíça	1117	10,7	20	2,9	N/A
CIS	(Raugei et al. 2007)	Sul da Europa	1700	11	30	2,8	95
CIS	(Ito et al. 2008)	China	2017	11	30	1,6	10,5
CIS	(Wild-Scholten 2009)	Sul da Europa	1700	10,5	30	1,45	21
CIS	(Masakazu I. et al. 2010)	China	1702	11	N/A	1,8	46

Fonte: Peng et al. (2013).

A radiação solar é a fonte disponível para a célula gerar energia e ela varia de acordo com a localização no globo terrestre. Ela refere-se à medida da energia emitida pelo sol que é recebida em unidade de área da superfície terrestre durante um tempo determinado (Michael Boxwell 2010). No estudo foi utilizada a radiação solar média do

local de estudo citado por Peng et al. (2013) e a radiação mínima, máxima e média dos países da América Latina (Tabela 2).

Tabela 2. – Radiação solar – Países da América Latina.

País	Mínimo (kWh/m ² /ano)	Média (kWh/m ² /ano)	Máximo (kWh/m ² /ano)
Argentina	1300	1800	2300
Bolívia	1800	2300	2800
Brasil	1500	2200	2600
Colômbia	1600	1950	2300
Costa Rica	1800	2000	2200
Cuba	1900	2100	2300
Chile	1200	2000	2800
Rep. Dominicana	2000	2200	2200
Ecuador	1500	1800	2100
El Salvador	2100	2250	2400
Guatemala	1700	2000	2300
Haiti	2100	2250	2400
Honduras	1900	2050	2200
Jamaica	1800	1950	2100
Ant. Holandesas	1900	2300	1900
Nicarágua	1700	1950	2200
Panamá	1600	1900	2200
Paraguai	1900	2000	2100
Peru	1500	2050	2600
Trinidad e Tobago	2100	2150	2200
Uruguai	1600	1800	1000
Venezuela	1800	2100	2400

Fonte:(© GeoModel Solar - SolarGIS, 2010).

O módulo de eficiência refere-se à eficiência do painel para converter a energia solar captada em energia elétrica. A vida útil do painel é o tempo de vida do painel, ou seja, o tempo em que este tem capacidade de absorção de energia. O coeficiente de rendimento indica o desempenho dos sistemas analisados, estando associado a todas as perdas geradas no conversor de energia, cabo e transformador. O PRE é a razão entre a energia investida durante o ciclo de vida do painel e a energia gerada durante a operação do sistema. Por fim, GEE são os gases de efeito estufa, que incluem SO₂, NO_x, CH₄, CO₂ entre outros, sendo este último o principal responsável pelo aquecimento global (V. M. Fthenakis and Moskowitz 2000).

Nos dados do inventário alguns autores expressam os resultados de emissões de GEE em gC (Ito et al. 2003; Kato et al. 2001) e outros em gCO₂ (Kato, Murata, and Sakuta 1998; Masakazu I., Komoto K., and Kurokawa K. 2010; Alsema 2000), enquanto os demais autores expressam em gCO₂-eq. Contudo, pode-se afirmar os GEE dos painéis PV são compostos por CO₂, pois, no caso do processo produtivo dos painéis PV, os demais gases não são relevantes, por serem significativamente menores, já que estão presentes apenas em algumas fases do ciclo de vida (Nieuwlaar and Alsema 1997), como no descarte. No presente estudo, essas etapas não são consideradas dentro dos limites da fronteira do sistema.

3 METODOLOGIA

A energia gerada ao longo do ciclo de vida (EG) por cada m² de painel PV instalado foi estimada de acordo com a equação (1) (Zamboti et al. 2013).

$$EG = \frac{RS \times ME \times U}{100} \quad (1)$$

Onde, EG = energia gerada (kWh/m²)

RS = radiação solar anual (kWh/m²/ano)

VU = vida útil (anos)

ME = módulo de eficiência (%)

Para estimar a energia que, em média, cada painel pode gerar em cada um dos países da América Latina (EG_{AL}), apenas se substituiu o valor de RS pela radiação solar mínima, máxima e média anual desses países (RS_{AL}).

O período de recuperação da energia gasta no processo produtivo é estimado pela equação (2) (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013).

$$PRE = \frac{ER_{FAB}}{EG_{AL}} \quad (2)$$

Onde, PRE = período de recuperação da energia (anos)

ER_{FAB} = energia requerida na fabricação do painel (kWh/m²)

EG_{AL} = energia gerada nas diferentes localizações analisadas (kWh/m²)

Estimou-se a quantidade de GEE da fabricação do painel (gCO₂/m²), ou seja, a quantidade de gramas de CO₂ por cada m² de painel PV produzido. Os quais foram estimados de acordo com os dados de GEE do ciclo de vida do painel obtidos da literatura (gCO₂/kWh) por meio da equação (3) (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013).

$$GEE_{fabPV} = EG \times GEEP_V \quad (3)$$

Onde, GEE_{fab PV} = GEE emitidos na fabricação de cada m² de painel PV (gCO₂/m²)

EG = energia gerada (kWh/m²)

GEEP_V = gases de efeito estufa no ciclo de vida do painel (gCO₂/kWh)

Por fim, os GEE_{PV AL} dos painéis PV de acordo com a radiação solar da AL foram estimados de acordo a equação (4).

$$GEE_{PV AL} = \frac{GEE_{fabPV}}{EG_{PV AL}} \quad (4)$$

Onde, GEE_{PV AL} = gases de efeito estufa do painel PV por cada kWh de energia produzida de acordo com a radiação da AL (gCO₂/kWh)

GEE_{fab PV} = GEE emitidos na fabricação de cada m² de painel PV (gCO₂/m²)

EG_{PV AL} = energia gerada pelo painel PV na AL (kWh/m²)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Energia gerada e vida útil

A Figura 2 apresenta a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos no local inicial onde foram testados, dados obtidos da literatura (Lit.) (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013), e a energia que estes gerariam se estivessem alocados na América Latina.

Os painéis na América Latina que apresentam melhor rendimento são os de Mono-Si. Ainda com a radiação mínima da AL, esses teriam rendimento maior do que nos países asiáticos e europeus, onde foram inicialmente testados.

Figura 2 - Energia gerada por painéis PV. Comparação entre os dados da literatura e o esperado segundo a radiação solar da América Latina.

Fonte: Autor (2014).

Entretanto, nem todos os painéis a base de Silício apresentam um ótimo desempenho. Por exemplo, os painéis de a-Si expressam o menor rendimento dentre as cinco tecnologias, embora que estes sejam os painéis mais comercializados por apresentarem baixo custo na sua manufatura (Shah et al. 2006), principalmente quando o silício é reciclado (Peng. 2013). É importante ressaltar que os painéis PV, independente da tecnologia utilizada, mostram um bom rendimento nos locais na AL onde a radiação é alta. Os valores mínimos das faixas de energia gerada estão dados pelos lugares da AL onde a radiação solar é menor ou igual a $1200 \text{ kWh/m}^2/\text{ano}$. Os valores máximos das faixas de energia gerada estão dados pelos locais da AL onde a radiação solar é maior a $2800 \text{ kWh/m}^2/\text{ano}$.

A vida útil é uma das variáveis utilizadas na equação do cálculo de energia gerada. Esta variável foi levantada na literatura (Peng. 2013).

Com este estudo observa-se que a vida útil é um limitante da quantidade de energia gerada. A existência de uma estimativa confiável é condição para avaliação objetiva do desempenho destes produtos, seja do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista econômico. Os dados encontrados na literatura assumem que a vida útil dos painéis varia entre 20 e 30 anos, resultando em uma média de 26,7 anos (Figura 3). Na verdade os estudos utilizam apenas três valores de vida útil: 20, 25 ou 30, com preferência para o último.

Figura 3 – A faixa de variação da vida útil dos painéis PV encontrada na literatura é constante para todas as tecnologias, oscilando entre um mínimo de 20 e um máximo de 30 anos.

Fonte: Autor (2014).

Cabe observar que as diferenças de composição dos produtos e do ambiente a que os materiais são expostos influenciam diretamente na degradação de um produto. Os autores assumem vida útil dentro de uma mesma faixa. Porém é possível que em alguns ambientes da América Latina a vida útil pode estar fora desta faixa – maior ou menor.

Nota-se que falta um estudo sistemático que forneça uma distribuição da vida útil esperada em função da tecnologia e das diferentes condições ambientais de uso.

4.2 Energia requerida e período de recuperação da energia

Com os dados do período de recuperação da energia tem-se o gráfico apresentado na Figura 4. Estes valores dependem diretamente da radiação solar do local de utilização, do módulo de eficiência e da energia requerida de fabricação. Pode-se verificar que os valores apresentam maior oscilação para os painéis PV a base de silício, enquanto que entre os *thin films* a oscilação do tempo de recuperação da energia é menor e não varia em termos gerais.

Figura 4 – Período de tempo de recuperação da energia de diferentes tecnologias. Comparação entre dados da literatura e o esperado nos países da América Latina.

Fonte: Autor (2014).

O tempo de vida útil que o material leva para recuperar a energia utilizada na produção é um indicador interessante do seu desempenho. Em todos os casos o tempo de recuperação da energia é menor que a mínima vida útil esperada. Para o caso do Mono-Si, em alguns cenários o produto gasta metade de sua vida útil para recuperar a energia embutida na sua fabricação. Para os demais produtos (poli-Si, A-Si, CdTE e CIS) o período de recuperação da energia representa entre menos de 10 a 15% da sua vida útil.

A maior variação do PRE se apresenta nos Mono-si, os quais em média demorariam até 4,4 anos para recuperar a energia gasta. Na AL os mesmos demorariam em média 3,0 anos por causa do aumento na geração de energia devido à radiação solar. Porém, os painéis que recuperariam a energia mais rapidamente seriam os Poli-Si, se estivessem alocados na AL. Os mesmos precisariam de apenas 2 anos, em média, para recuperar a energia. Com os valores do período de recuperação da energia foi possível estimar a energia requerida em cada um dos processos produtivos dos painéis PV, apresentados na Tabela 3.

Os resultados contrastam com a capacidade de geração de energia dos painéis PV. É preciso reconhecer que a grande variação entre o calculado neste trabalho e os dados da literatura, sobretudo nos painéis a base de silício, deve ser atribuída à eficiência e à fonte energética de cada um dos processos produtivos utilizados. Principalmente à etapa de extração da matéria prima, em especial para os painéis à base de Si. Vários autores relatam as limitações e incertezas no processo produtivo desses painéis (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013; Dones and Frischknecht 1998).

Tabela 3 - Energia requerida na produção dos painéis (kWh/m²), dados obtidos da literatura.

	Mono-Si	Poli-Si	a-Si	CdTe	CIS
Mínimo	794,4	749,7	197,2	219,4	296,9
Média	1126,8	1090,1	375,0	360,1	382,4
Máximo	1459,2	1430,6	552,8	500,8	467,8

Fonte: Peng et al. (2013).

Ainda assim, pode-se afirmar que os *thin films* requerem uma menor quantidade de energia para a sua produção, enquanto que os painéis a base de Mono-Si podem consumir em média até 18.558,0 kWh/m².

4.3 Emissão de gases de efeito estufa no sistema fotovoltaico

A estimativa da taxa de GEE dos sistemas PV em regiões específicas é muito difícil, pelo fato de ser afetada por muitos parâmetros, tais como a energia requerida no ciclo de vida, a composição da matriz energética dos lugares de origem dos painéis PV, a radiação do local de alocação dos painéis, as condições climáticas durante a vida útil dos painéis (Peng, L. Lu, and H. Yang 2013). Ainda assim, atualmente a maioria das emissões de GEE durante o ciclo de vida dos painéis PV foi atribuída principalmente ao consumo de energia na produção dos componentes (Dones and Frischknecht 1998).

Figura 5 – Comparação das emissões de GEE de dados da literatura com os referentes à América Latina, em gCO₂/kWh de energia gerada.

Fonte: Autor (2014).

Na Figura 5 se verifica que a maior dispersão na taxa de emissões de GEE é dada nos painéis à base de CIS, sendo estes os que tendem a emitir maior quantidade de GEE, 134,58 gCO₂/kWh de energia gerada pelo painel PV.

Deve-se considerar que países como Brasil, Colômbia e Costa Rica apresentam valores de GEE por produção elétrica abaixo de 150 gCO₂/kWh de energia gerada (International Energy Agency 2012). Sendo assim, compensa fazer uma avaliação exaustiva sobre os lugares exatos onde os painéis serão alocados e a tecnologia que será utilizada. Dependendo da tecnologia utilizada nos painéis PV, estes podem sobrepassar as taxas de GEE atuais.

No sul de países como Argentina, Chile e uma parte do sul do Brasil, os índices de radiação solar são menores ou iguais a 1200 kWh/m²/ano. Isso resulta em uma radiação muito baixa, para compensar a energia embutida no processo produtivo dos painéis PV. Contudo, existem lugares na AL, como o norte do Chile, o nordeste brasileiro e a Argentina Central, que apresentam níveis de radiação elevados (>2300 kWh/m²/ano),

muito superior aos 2017kWh/m² registrados na Europa. Estes locais são aptos para a alocação dos painéis PV, gerando uma taxa mínima de GEE. Com a máxima radiação solar, a taxa de GEE diminui dentro do ciclo de vida dos painéis PV.

5 CONCLUSÕES

Em termos de geração de energia, pode-se determinar claramente que pelo fato da radiação solar ser maior em alguns lugares da AL, os painéis produziram 29,9% mais energia que nos países de origem. No entanto, é preciso ressaltar que a radiação solar na AL apresenta grandes variações, apesar de nem toda AL possuir as características necessárias para funcionamento eficiente dos painéis PV.

No que corresponde à vida útil dos painéis PV é importante fazer uma avaliação mais sistemática. Nas fases de uso dos painéis as emissões de GEE são insignificantes e o processo de descarte apenas existe em fase de teste, não sendo aplicado (Müller, Wambach, and Alsema 2006). Seria necessário para a avaliação da vida útil que os critérios de decisão para obtenção dessas faixas nos painéis PV fossem expostos, dado a variabilidade da tecnologia utilizada e as condições de uso, que dependem do contexto (clima, poluição, radiação, etc.).

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES pelas bolsas de mestrado concedidas.

REFERÊNCIAS

- © GeoModel SolarSolarGIS. 2010. "Solar Radiation Maps: Direct Normal Irradiation (DNI)." <http://solargis.info/doc/free-solar-radiation-maps-DNI>.
- ABNT. 2009. *NBR 14040. ABNT/CB-38*.
- Alsema. 1998. "Energy Requirements of Thin Film Solar Cell Modules—a Review."
- Alsema, E. A. 2000. "Progress in Photovoltaics." *Energy Pay-Back Time and CO2 Emissions of PV Systems* 8 (1): 17–25. doi:10.1002/(SICI)1099-159X(200001/02)8:1<17.
- Alsema, E. A., M.J. Wild-Scholten, and V. Fthenakis. 2006. "Environmental Impacts of PV Electricity Generation - A Critical Comparison of Energy Supply Options."
- Alsema, and Wild-Scholten. 2005. "The Real Environmental Impacts of Crystalline Silicon PV Modules: An Analysis Based on up-to-Date Manufacture Data."
- Battisti, R., and R. Corrado. 2005. "Evaluation of Technical Improvements of Photovoltaic Systems through Life Cycle Assessment Methodology."
- Dones, R., and R. Frischknecht. 1998. "Progress in Photovoltaics." *Life-Cycle Assessment of Photovoltaic Systems: Results of Swiss Studies on Energy Chains* 6 (2): 117 – 125. doi:10.1002/(SICI)1099-159X(199803/04)6:2<117.
- Fthenakis, V., H.C. Kim, M. Held, M. Raugei, and J. Krones. 2009. "Update of PV Energy Payback Times and Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions."
- Fthenakis, V. M., and P. D. Moskowitz. 2000. "Progress in Photovoltaics: Research and Applications." *Photovoltaics: Environmental, Health and Safety Issues and Perspectives* 8 (February): 27 – 38. doi:10.1002/(SICI)1099-159X(200001/02)8:1.
- Fthenakis, Vasilis M., and Hyung-Chul Kim. 2005. "Energy Use and Greenhouse Gas Emissions in the Life Cycle of CdTe Photovoltaics." In . https://www.researchgate.net/publication/232016296_Energy_Use_and_Greenhouse_Gas_Emissions_in_the_Life_Cycle_of_CdTe_Photovoltaics.
- G.J.M. Philipsen, and E.A. Alsema. 1995. *Environmental Life-Cycle Assessment of Multicrystalline Silicon Solar Cell Modules*. Study by Commission of NOVEM Report no. 95057. Utrecht, The Netherlands: Netherlands Agency for Energy and the Environment.
- Held, M., and R. Ilg. 2011. "Update of Environmental Indicators and Energy Payback Time of CdTe PV Systems in Europe."
- International Energy Agency. 2012. "CO2 Emissions from Fuel Combustion - Highlights." <http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf>.
- Ito, M., K. Kato, H. Sugihara, T. Kichimi, J. Song, and K. Kurokawa. 2003. "Solar Energy Materials & Solar Cells." *A Preliminary Study on Potential for Very Large-Scale Photovoltaic Power Generation (VLS-PV)*

System in the Gobi Desert from Economic and Environmental Viewpoints 75 (3-4): 507–17. doi:10.1016/S0927-0248(02)00198-8.

Ito, M, M Kudo, and K Kurokawa. 2008. “A PRELIMINARY LIFE CYCLE ANALYSIS OF A MEGA SOLAR SYSTEM.” In . <https://getinfo.de/app/A-PRELIMINARY-LIFE-CYCLE-ANALYSIS-OF-A-MEGA-SOLAR/id/BLCP%3ACN068988158>.

Jungbluth, N, R Dones, and R Frischknecht. 2007. “Life Cycle Assessment of Photovoltaics; Update of the Ecoinvent Database.”

Kato, K., T. Hibino, K. Komoto, S. Ihara, S. Yamamoto, and H. Fujihara. 2001. “Solar Energy Materials & Solar Cells.” *A Life-Cycle Analysis on Thin-Film CdS/CdTe PV Modules* 67: 279 – 287. doi:10.1016/S0927-0248(00)00293-2.

Kato, K., A. Murata, and K. Sakuta. 1998. “Progress in Photovoltaics.” *Energy Pay-Back Time and Life-Cycle CO2 Emission of Residential PV Power System with Silicon PV Module*. 6 (2): 105 – 115. doi:10.1002/(SICI)1099-159X(199803/04)6:23.O.CO;2-C.

Krauter, S., and R. Ruthner. 2004. “Renewable Energy.” *Considerations for the Calculation of Greenhouse Gas Reduction by Photovoltaic Solar Energy* 29: 345–55. doi:10.1016/S0960-1481(03)00251-9.

Lewis, G, and G Keoleian. 1997. “Life Cycle Design of Amorphous Silicon Photovoltaics Modules.”

Masakazu I., Komoto K., and Kurokawa K. 2010. “Current Applied Physics.” *Life-Cycle Analyses of Very-Large Scale PV Systems Using Six Types of PV Modules* 10 (2): S271–73. doi:10.1016/j.cap.2009.11.028.

Michael Boxwell. 2010. *Solar Electricity Handbook*. <http://solarelectricityhandbook.com/>.

Müller, Anja, Karsten Wambach, and Erik Alsema. 2006. “Materials Research Society Symposium Proceedings.” *Life Cycle Analysis of Solar Module Recycling Process* 895.

Nieuwlaar, E., and E. Alsema. 1997. *Environmental Aspects of PV Power Systems*. <http://www.energycrisis.com/Apollo2/pvenv1997.pdf>.

Nishimura, A., Y. Hayashia, K. Tanaka, M. Hirota, S. Kato, M. Ito, K. Arakic, and E.J. Hu. 2010. “Applied Energy.” *Life Cycle Assessment and Evaluation of Energy Payback Time on High-Concentration Photovoltaic Power Generation System* 87 (9): 2797 – 2807. doi:10.1016/j.apenergy.2009.08.011.

P., Joshua. 2013. “Resources, Conservation and Recycling.” *Lyfe Cycle Analysis of Silane Recycling in Amorphous Silicon-Based Solar Photovoltaic Manufacturing* 70: 44 – 49. doi:10.1016/j.resconrec.2012.10.002.

Pacca, S, D Sivaraman, and GA Keoleian. 2007. “Parameters Affecting the Life Cycle Performance of PV Technologies and Systems. Energy Policy.”

Peng, J., L. Lu, and H. Yang. 2013. “Renewable and Sustainable Energy Reviews.” *Review on Life Cycle Assessment of Energy Payback and Greenhouse Gas Emission of Solar Photovoltaic Systems* 19: 255–74. doi:10.1016/j.rser.2012.11.035.

R. Rüther, and R. Zilles. 2011. “Energy Police.” *Making the Case for Grid-Connected Photovoltaics in Brazil* 39 (3): 1027–30. doi:10.1016/j.enpol.2010.12.021.

Raugei, M, S Bargigli, and S Ulgiati. 2007. “Life Cycle Assessment and Energy Pay-Back Time of Advanced Photovoltaic Modules: CdTe and CIS Compared to Poly-Si.”

Shah, A., J. Meier, A. Buechel, U. Kroll, J. Steinhäuser, F. Meillaud, H. Schade, and D. Dominé. 2006. “Thin Solid Films.” *Towards Very Low-Cost Mass Production of Thin-Film Silicon Photovoltaic (PV) Solar Modules on Glass* 502 (1-2): 292–99. doi:10.1016/j.tsf.2005.07.299.

Sherwani, A.F., J.A. Usmani, and Varun. 2010. “Life Cycle Assessment of Solar PV Based Electricity Generation Systems: A Review”, 14 edition.

Sueyoshi, T., and M. Goto. 2014. “Energy Economics.” *Photovoltaic Power Stations in Germany and the United States: A Comparative Study by Data Envelopment Analysis* 42 (March): 271 – 288.

Varun, I.K. Bhat, and Ravi Prakash. 2009. “LCA of Renewable Energy for Electricity Generation systems—A Review”, 13 edition. Doi:10.1016/j.rser.2008.08.004.

Wild-Scholten, M.J. 2009. “Energy Payback Time and Carbon Footprint of Commercial Photovoltaic Systems.”

Wilson, R, and A Young. 1996. “The Embodied Energy Payback Period of Photovoltaic Installations Applied to Buildings in the UK. Building and Environment.”

Zamboti, Marcio, Victor Hugo Ferreira, Bruno Henriques Dias, and Flávio Gomes. 2013. “Conceitos Iniciais Para Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos Em Residências”. presented at the Introdução a engenharia, UFF e UFJF, July. http://www.ufjf.br/flavio_gomes/files/2013/05/Projeto-Solar-_Introdu%C3%A7%C3%A3o-a-Engenharia-El%C3%A9trica.pdf.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

OS PLANOS DIRETORES DA GRANDE TERESINA A GESTÃO AMBIENTAL URBANA: CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E POLÍTICAS LOCAIS- ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

LIMA, Antônia Jesuíta de (1); REIS, Leianny Danielly da Silva (2); SOUSA, Karine Cabral de (3)

(1) Universidade Federal do Piauí, e-mail: a.je.l@uol.com.br (2) Universidade Federal do Piauí, e-mail: leiannyr@gmail.com.br, (3) Universidade Federal do Piauí, e-mail: karynne.su@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho analisa a sustentabilidade nos Planos Diretores - PD's - de municípios piauienses focalizando a coerência entre os PDs da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento) Grande Teresina com o Estatuto da Cidade especialmente os aspectos relativos à política ambiental urbana e a presença nos municípios investigados de dispositivos legais e mecanismos de gestão e controle ambiental. Para o desenvolvimento da pesquisa foi levado em consideração a coleta da legislação urbanística e ambiental nos municípios que aprovaram seus PDs até 2011. A análise demonstrou que apesar dos PDs incorporarem em suas diretrizes o discurso da preservação ambiental, ainda é incipiente a existência de objetivos e metas que visem um planejamento ambiental integrado às demais políticas setoriais. Ademais, mesmo absorvendo em seu escopo a necessidade de preservação do meio ambiente, não foram fixados instrumentos legais para sua operacionalização, evidenciando PD's sem efeitos práticos do ponto de vista da intervenção. Assim, a discussão sobre a sustentabilidade urbana é fundamental e ainda se constitui um desafio aos municípios incorporar a noção de cidade sustentável e democrática na pauta das políticas sociais provocando danos ao meio ambiente e aos estratos populacionais pobres que por sua condição social ficam à mercê de um sistema injusto e fragilizados quanto à garantia de direitos.

Palavras-chave: Plano Diretor; Sustentabilidade; Meio Ambiente.

ABSTRACT

This paper discusses the sustainability in Master Plans of piauienses' cities and aims to examine if Teresina's PDs RIDE (Integrated Development Region) articulates with the Statute of the City, especially the urban environmental policy and the presence in these cities of legal devices and management mechanisms and environmental control. For the development of this research was taken into consideration collecting of urban and environmental legislation which has been held in the cities that have approved their PDs until 2011 . Analysis demonstrated that all PDs incorporated into their guidelines the discourse of environmental preservation . On the other hand , is still in its infancy the existence of goals and objectives aimed at an integrated environmental planning other sectoral policies . Moreover, even absorbing in its scope the need to preserve the environment , it was not fixed legal instruments for its operation , which reaffirms the environmental management through an empty speech without practical effects from the perspective of the intervention. Thus, the discussion on urban sustainability is based and yet constitutes a challenge to cities incorporate the concept of sustainable and democratic city in the agenda of social policies, causing damage to the environment and the poor population strata that by their social conditions are at the mercy of an unjust and fragile system as the guarantee of rights.

Keywords: *Master Plan; sustainability; Environment.*

1 INTRODUÇÃO

A constituição de 1988 se constitui um ponto de inflexão na realidade política brasileira especialmente quanto ao pacto federativo, pois a partir dela o município, ente federativo mais próximo do cidadão, passa a gozar de autonomia “experimentando mudanças importantes no âmbito das relações intergovernamentais, que apontam para a solução de problemas históricos relativos a desigualdades regionais, fiscais e tributárias” (LIMA, 2010, p. 21).

Em contraposição ao regime político de outrora (ditadura militar), cujas legislações e práticas políticas de urbanas assinalavam para uma intensa centralização de poder e autoritarismo, a carta de 1988 apontou no âmbito das relações intergovernamentais e à gestão das políticas públicas a instituição da descentralização e a participação da sociedade civil (LIMA, 2012) contemplando reivindicações de movimentos que lutavam pela democratização do Estado brasileiro e o reconhecimento da função social da cidade e que despontaram na década de 1980, entre os quais se destacou o MNRU – Movimento Nacional pela Reforma Urbana (GONDIM; LIMA; MOREIRA, 2005).

Apesar da conquista referente a função social da cidade incluída no capítulo sobre a política urbana na Constituição de 1988, sua regulamentação foi instituído apenas, através da lei 10.257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, o qual ratifica a função social da cidade e inclui nesta a sustentabilidade, fixando diretrizes gerais da política urbana e apontando instrumentos jurídicos, políticos e tributários necessários para efetivação de cidades justas, democráticas e sustentáveis. Dentre os instrumentos concebidos na referida lei, destaca-se o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo integrante do processo de planejamento do município e tendo que assumir por objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988, p. 122).

No entanto, como visto acima, mesmo reconhecendo a existência de outros instrumentos a exemplo do Estudo de Impacto de Vizinha (EIV), IPTU progressivo, Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, entre outros, é sobre o plano diretor que recaem as maiores responsabilidades na gestão da política urbana das cidades, uma vez que ele é concebido como o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana o qual deve trazer articuladamente em seu bojo todos estes instrumentos (BRASIL, 2001, p. 14).

Uma dimensão fundamental do escopo da nova política urbana inaugurada com o Estatuto da Cidade é a garantia do direito a cidades sustentáveis, apontada como uma das diretrizes gerais desse novo padrão e que é “entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001, p.1). Nessa nova conjuntura e com importantes marcos regulatórios, torna-se fundamental discutir e problematizar se de fato o direito a cidades sustentáveis vem sendo discutido e defendido nas legislações urbanas. É por esse motivo que esse artigo apresenta resultados parciais de Iniciação Científica desenvolvidas no âmbito da pesquisa “Planos Diretores e Sustentabilidade em municípios piauienses: análise dos instrumentos e intervenções locais”, coordenada pela Prof^a. Dr^a Antônia Jesuíta de Lima, visando analisar a implementação dos planos diretores em municípios piauienses.

Analizando a gestão ambiental urbana da Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) Grande Teresina, o presente trabalho buscou responder aos seguintes objetivos: analisar os planos diretores municipais verificando se há correlação com as diretrizes do Estatuto da Cidade, especificamente no concernente à política ambiental urbana, examinar se o município dispõe de dispositivos legais e mecanismos de gestão e controle ambiental, observando a existência de Política Municipal de Meio Ambiente, Plano Municipal, Fundo Específico e Mecanismos de Controle Social e verificar que ações estão sendo desenvolvidas pelo município na área ambiental e se as mesmas são conexas com os planos diretores e o Estatuto da Cidade.

2 A NOVA DIMENSÃO DO PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL

Como uma das conquistas do MNRU foi consagrada e iniciada na Constituição de 1988 uma nova dimensão do planejamento urbano no Brasil. Ao ter por objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988, p. 122), segundo Carvalho (2001), o planejamento urbano ganha status de política pública, tendo como executor dessa política o município, a quem a Carta Magna delega autonomia para assim fazer.

No entanto, a regulamentação dos artigos referentes à política urbana só foi realizada treze anos após a promulgação da Constituição Federal. Assim, em 10 de julho de 2001 o Congresso Nacional aprovou e a Presidência da República sancionou a lei 10.257, intitulada “Estatuto da Cidade” para estabelecer as diretrizes gerais da política urbana (BRASIL, 2001, p. 1).

Com a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, o plano diretor, que já era obrigatório em cidades com mais de 20.000 habitantes na Constituição de 1988, estendeu-se ainda para municípios integrantes de RIDES (Região Integrada de Desenvolvimento), aos municípios que pretendam realizar parcelamento ou edificação compulsórios, municípios integrantes de áreas de interesse turístico, municípios com área de impacto ambiental e municípios suscetíveis a grandes impactos como deslizamentos ou inundações (BRASIL, 2001, p. 14).

Segundo Boeira, Santos e Santos (2009) o Estatuto da Cidade tem como princípios básicos o caráter municipalista, a centralidade do plano diretor e a ênfase na gestão democrática, atentando para a combinação entre gestão participativa e sustentabilidade econômica e ecológica. Vale destacar o novo conceito de gestão urbana, pensado a partir do melhor ordenamento da cidade, da proteção ambiental e buscando resolver os problemas sociais graves, como moradia e saneamento, tendo em vista os processos excludentes sob os quais se deu a urbanização e o planejamento urbano no Brasil. Nesse novo conceito de gestão da política urbana, aparece como escopo a garantia do direito a cidades sustentáveis, no qual está compreendida moradia digna, saneamento básico, saúde, educação, lazer, transporte, bem o direito a um meio ambiente equilibrado.

Essa nova dimensão apreendida pela política urbana no Brasil abrange uma série de aspectos da realidade, tais como o social, a economia, a ecologia, o espaço, a cultura (SACHS apud LIMA, 2012, p.24). Tal como aponta Jacobi (2003), esta problemática é um dos assuntos que mais se discute na atualidade, tendo em vista desafio de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, com o direito a condições sociais que possa proporcionar qualidade de vida às pessoas. É nesta dimensão da vida social, do convívio e do conflito de interesses que está, segundo o autor, o maior desafio da sustentabilidade, tendo em vista o choque de interesses que ali se colocam e, conseqüentemente, a dificuldade de se assegurar direitos.

A noção de sustentabilidade urbana se constitui o substrato do direito à cidade, conforme preceitua o artigo 2º desta Lei que aponta diretrizes que contemplam o meio ambiente como “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001). Este documento prevê ainda instrumentos regulatórios para a promoção da proteção ao meio ambiente, como zoneamento ambiental, instituição de unidades de conservação, Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo Prévio de Impacto Vizinhança (EIV) (BRASIL, 2001).

O debate sobre sustentabilidade busca, sobretudo, suscitar a discussão sobre alternativas para o desenvolvimento econômico que provoca profundas mudanças e agressões ao meio ambiente. No entanto, para além da dimensão ambiental, tendo em vista a complexidade do desenvolvimento sustentável, essa discussão visa trazer à baila a problemática que se apresenta junto aos estratos da população que, por sua condição social de pobreza, ficam à margem da garantia de direitos e, por conseguinte, sem acesso à cidadania.

Martins (2011) afirma que a questão ambiental urbana relaciona-se aos problemas de moradia, falta de oportunidades, de garantia de direitos. Debatendo acerca do modelo de desenvolvimento econômico e social da atualidade, a autora destaca que se não for priorizada a dimensão social, mesmo com a redução das atividades poluidoras e dos efeitos negativos do sistema econômico, não será possível alcançar melhores condições ambientais. A partir da análise de situação da Região Metropolitana de São Paulo, a autora chama atenção para o fato constantemente se associa a questão ambiental urbana aos problemas relacionados às moradias precárias existentes em áreas de risco, de fragilidade do meio ambiente.

O reconhecimento das condições precárias de moradia e sua associação aos problemas ambientais urbanos não são dimensionados e trazidos ao debate da forma necessária. A discussão se esgota em políticas públicas que, se por um lado acenam para uma incorporação da questão ambiental, por outro acabam sustentando “práticas e projetos que mais têm acirrado os conflitos sociais e injustiças ambientais do que enfrentado adequadamente a questão ambiental” (MARTINS, 2011, p. 61).

3 RIDE GRANDE TERESINA: INSTITUCIONALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

A RIDE Teresina foi criada pela Lei Complementar nº 112/2001 (BRASIL, 2001) e instituída pelo decreto nº 4.367/2002 (BRASIL, 2002). Integra essa aglomeração urbana os municípios de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Pau D’arco, Teresina e União, no Piauí, e o município de Timon, no estado do Maranhão. Para os propósitos desse estudo, não foram considerados na análise aqueles municípios cuja obrigatoriedade de elaborar o plano diretor não foi cumprida, como nos casos de Coivaras, Curralinhos, Miguel Leão e Pau D’Arco do Piauí.

Conforme disposto na referida Lei Complementar, é objetivo da RIDE “articular e harmonizar ações administrativas da União e dos Estados do Piauí e Maranhão” (BRASIL, 2001, p.1). Dessa forma, é de responsabilidade dos municípios componentes da RIDE o compromisso com a integração entre os entes participantes, entre os instrumentos das diversas políticas públicas, de modo a articular um desenvolvimento

tendo em vista ações que proporcionem melhorias principalmente nas condições de infraestrutura básica e geração de emprego e renda (BRASIL, 2001).

Como interesses comuns dos municípios estão: a) infraestrutura; b) saneamento básico, em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de limpeza pública; c) uso, parcelamento e ocupação do solo; d) transporte e sistema viário; e) proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; f) aproveitamento de recursos hídricos e minerais; g) habitação popular; h) combate às causas de pobreza e aos fatores de marginalização (BRASIL, 2002 p. 2). Tal como se percebe, o planejamento urbano e a gestão das cidades é o principal foco destacado pelo documento de criação da RIDE Grande Teresina, o que remete à necessidade de consonância entre os instrumentos urbanísticos dos municípios que dela fazem parte. Percebe-se, nesse sentido, que o decreto que institui essa aglomeração urbana prevê a consonância entre os instrumentos de política urbana no contexto dos municípios que compõem a RIDE Grande Teresina, reafirmando a necessidade de articulação e integração entre esses entes de forma a aludir às diretrizes estabelecidas no ato de sua criação.

No entanto, mesmo tendo sido criada em 2001, a RIDE Grande Teresina ainda está em ritmo lento no que diz respeito à integração; o Programa Especial de Desenvolvimento, instituído no ato de sua criação, nunca foi consolidado, assim como o Conselho Administrativo, que teve sua primeira reunião realizada após doze anos de existência dessa aglomeração. Embora seja um fórum de integração de políticas públicas, a RIDE Grande Teresina não foi encarada como tal; por conseguinte, o que se constata é sua total desarticulação.

Ademais, de todos que fazem parte da RIDE Grande Teresina, apenas aqueles que têm plano diretor, são eles: Altos, Beneditinos, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil, Teresina e União. Com efeito, o presente estudo, destacado logo a seguir, levou em consideração esta realidade.

4 A GESTÃO AMBIENTAL URBANA NOS MUNICÍPIOS DA RIDE GRANDE TERESINA

No que diz respeito à configuração dos instrumentos urbanísticos presentes nos oito municípios da Grande Teresina analisados, verifica-se, segundo a tabela 4, que os instrumentos comuns a todos os municípios são a Lei do Perímetro Urbano e o Código de Obras. O Zoneamento Urbano, importante instrumento de divisão da cidade e definição de áreas prioritárias como zonas de proteção ambiental, zonas comerciais, zonas residenciais; no entanto, apenas quatro municípios possuem essa legislação (Beneditinos, Monsenhor Gil, Teresina e União). Quanto à legislação complementar ao Plano Diretor, a saber, as Diretrizes para Uso do Solo, o Parcelamento do Solo e as Diretrizes para Ocupação do Solo são as menos existentes entre os municípios da Grande Teresina, estando presentes apenas em Altos, Teresina e União.

Tabela 1 - Instrumentos regulatórios urbanísticos da RIDE Grande Teresina.

Município	Lei do perímetro urbano	Zoneamento	Código de Obras	Código de Posturas	Legislação complementar ao PD		
					Diretrizes para uso do solo	Parcelamento do Solo	Diretrizes para ocupação do solo

Altos	X	Não	X	X	X	X	X
Beneditinos	X	X	Não	X	Não	Não	Não
José de Freitas	X	Não	X	X	X	X	Não
Lagoa Alegre	X	Não	Não	X	Não	Não	Não
Lagoa do Piauí	X	Não	Não	X	Não	Não	Não
Monsenhor Gil	X	X	X	X	Não	Não	Não
Teresina	X	X	X	X	X	X	X
União	X	X	Não	X	X	X	X

Fonte: Acervo da pesquisa; IBGE (2012).

No caso dos municípios de Altos, José de Freitas, Lagoa Alegre, Teresina e União, apenas são citados os instrumentos urbanísticos, mas não há previsão de prazos para elaboração; no caso de Beneditinos, mesmo citando todos os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade apenas o parcelamento compulsório e a outorga onerosa do direito de construir são autoaplicáveis, tendo sido estabelecidos prazos para sua aplicação. Em Lagoa do Piauí e Monsenhor Gil, apenas o IPTU progressivo no tempo e o parcelamento compulsório são obrigatórios.

Na análise verificou-se que todos os PDs dos municípios estudados incorporam em suas diretrizes, princípios e objetivos o discurso da preservação ambiental. Na realidade, o que constatou de modo geral nos PDs foi o direcionamento das metas no sentido de proteger áreas de preservação ambiental, criar parques e unidades de conservação, impedir a ocupação de áreas de risco por parte da população pobre. Em contrapartida, ainda é incipiente nos PDs a existência de diretrizes, objetivos e metas que visem um planejamento ambiental integrado às demais políticas setoriais; no máximo esta integração aparece através de metas como a educação ambiental e a arborização urbana. Dessa forma, ainda não é possível perceber de fato a garantia do direito a cidades sustentáveis, tal qual estabelece o EC, uma vez que este direito assegura diversas garantias como meio ambiente equilibrado, saneamento, direito à terra e à infraestrutura urbanas, aos serviços públicos (BRASIL, 2001).

No entanto, mesmo em face dos problemas encontrados, é preciso atentar para o fato de que a existência de diretrizes, metas e objetivos para o meio ambiente já sinaliza um avanço significativo que pode provocar mudanças importantes na dinâmica e no entendimento da questão ambiental. O PD, enquanto instrumento do planejamento urbano municipal, abre possibilidades para uma maior integração entre as políticas setoriais que estão diretamente ligadas ao espaço urbano, como o meio ambiente, o saneamento básico, as condições de habitabilidade, de transporte, de infraestrutura.

O grande desafio dos PDs, sem dúvida, é superar o discurso vazio acerca da necessidade de proteção, recuperação e promoção do meio ambiente e conseguir fixar instrumentos capazes de viabilizar tais direitos. Entre os PDs analisados, apenas Beneditinos, José de Freitas, Monsenhor Gil, Teresina e União conceberam instrumentos relacionados à questão ambiental, como mostra a tabela abaixo:

Tabela 2 - Instrumentos regulatórios da gestão ambiental da RIDE Grande Teresina.

Município	EPIV*	EIA**	Zoneamento	Licenciamento Ambiental
Altos	Não	Não	Não	Não
Beneditinos	Não	Não	X	Não
José de Freitas	X	X	Não	Não
Lagoa Alegre	Não	Não	Não	Não
Lagoa do Piauí	Não	Não	Não	Não
Monsenhor Gil	Não	Não	X	Não
Teresina	X	X	X	X
União	X	Não	X	Não

Fonte: Acervo da pesquisa; IBGE (2012). *Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança. ** Estudo de Impacto Ambiental.

Como se verifica na tabela acima, que traz os instrumentos regulatórios da gestão ambiental na Grande Teresina, ocorre ainda uma grande ausência desses instrumentos na realidade dos municípios. Conforme se visualiza na tabela 5, apenas os municípios de José de Freitas, Teresina e União possuem algum instrumento, sendo que José de Freitas possui EPIV e EIA, Teresina possui EPIV, EIA, Zoneamento e Licenciamento Ambiental e União possui EPIV e Zoneamento. Tal qual se percebe, a capital Teresina é o município que apresenta uma legislação ambiental mais ampla em termos de instrumentos de gestão visando à promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, destacando-se, entre os principais instrumentos dessa área setorial o EIV, o EIA, o Zoneamento Ambiental e o Licenciamento Ambiental.

No que diz respeito ao estabelecimento de prazos para elaboração de planos, programas e projetos relativos ao meio ambiente e ao saneamento básico, a análise permitiu constatar ainda que o PD de Altos não estabelece prazos para elaboração de Plano Municipal de Saneamento; os PDS de Beneditinos, Lagoa do Piauí e Monsenhor Gil definem um prazo de 10 anos para elaboração e aprovação dos planos de saneamento; o PD de José de Freitas prevê a atualização da legislação urbanística com base nas prescrições do Estatuto da Cidade, elaboração da legislação ambiental e de normas e procedimentos de controle e fiscalização do uso e ocupação do solo, mas não fixa prazos para aprovação; o PD de Lagoa Alegre não prevê prazos para elaboração de plano municipal de saneamento; apenas define como legislação complementar o Código de Obras, de Posturas e a Lei de Proteção Ambiental, mas não estipula prazos para aprovação; o PD de Teresina prevê a elaboração e implantação do Plano Diretor de Drenagem Urbana e do Plano de Gestão para os Resíduos Sólidos produzidos no município, mas não determina prazos para elaboração e aprovação; o PD de União prevê apenas a implementação de orientações específicas para coleta e destinação de lixo tóxico ou contaminado, atualização da legislação urbanística conforme as obrigações do Estatuto da Cidade, mas não prevê elaboração e prazo de aprovação da política de saneamento.

O Estatuto da Cidade prevê uma série de instrumentos que visam garantir o saneamento ambiental à população do município como as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, demarcação de áreas prioritárias para implantação de infraestrutura para fins de habitação popular, estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo correlatos

à função social da propriedade, outorga onerosa do direito de construir, parcelamento compulsório e IPTU progressivo no tempo.

Desse modo, constatou-se que metade dos PDs não cumprem as diretrizes do Estatuto da Cidade no que respeita, por exemplo, ao zoneamento ambiental, um instrumento fundamental para a promoção do meio ambiente preservado. Mesmo incorporando em seu escopo a necessidade de preservação do meio ambiente, não são fixados instrumentos legais para sua operacionalização - zoneamento ambiental, EIV, EIA – nem de gestão – planos, programas e projetos. Dessa forma, a proteção ao meio ambiente figura na maioria dos planos como um discurso vazio, sem efeitos práticos do ponto de vista da intervenção.

No que respeita à Política Municipal de Meio Ambiente, conforme mostra a tabela acima apenas os municípios de José de Freitas, Monsenhor Gil e Teresina a formularam nos PDs e regulamentaram sob a forma de leis. Nesse sentido, ressalta-se mais uma vez a ausência de regulamentação das diretrizes, metas e objetivos para o meio ambiente, pois embora todos os PDs cite a necessidade de preservação, promoção e recuperação do meio ambiente, apenas esses três municípios criaram legislação específica para a questão ambiental. Sobre a existência de mecanismos de controle social da gestão do meio ambiente (Conselho e Fundo Municipal de Meio Ambiente) foi constatado que os municípios de Altos, José de Freitas, Monsenhor Gil e Teresina possuem este dispositivo, sinalizando para a necessidade de se valorizar a participação da população nos espaços democráticos de decisão. No que diz respeito ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, constatou-se que apenas José de Freitas e Teresina possuem este instrumento. Outra importante obrigatoriedade do EC é que o Orçamento Municipal (LDO, LOA, PPA) estão correlatos às diretrizes do plano diretor, o que só ocorreu nos planos diretores dos municípios de Beneditinos, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil, União; Altos e Teresina sequer citam.

Tabela 3 – Instrumentos de controle social da gestão ambiental urbana da RIDE Grande Teresina.

Município	Política Municipal de Meio Ambiente	Conselho Municipal de Meio Ambiente	Fundo Municipal de Meio Ambiente
Altos	Não	X	Não
Beneditinos	Não	Não	Não
José de Freitas	X	X	X
Lagoa Alegre	Não	Não	Não
Lagoa do Piauí	Não	Não	Não
Monsenhor Gil	X	X	Não
Teresina	X	X	X
União	Não	Não	Não

Fonte: Acervo da pesquisa; IBGE (2012).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme o exposto percebe-se que o Estatuto da Cidade foi uma importante conquista no que diz respeito à política urbana e o caráter social, democrático e sustentável inerente a seu escopo. Ademais, o plano diretor, nesse sentido, tem grande relevância como instrumento básico para a política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo

imprescindível para o desenvolvimento de um planejamento urbano comprometido com a garantia do direito à cidade. No entanto, o avanço alcançado na esfera federal não foi acompanhado pelos municípios, pois embora todos os planos diretores analisados definam objetivos, diretrizes e metas para o meio ambiente, para garantia da sustentabilidade, praticamente não há autoaplicabilidade das ações previstas.

Ademais, constatou-se também que o tratamento à questão ambiental aparece segmentado de diversas questões fundamentais à gestão urbana, como o direito à moradia, à qualidade de vida, à função social da propriedade; não obstante o discurso da sustentabilidade previsto no Estatuto da Cidade, os planos diretores ainda apreendem o meio ambiente sob a ótica da preservação ambiental, não conseguindo absorver, dessa forma, a noção de cidade sustentável.

REFERÊNCIAS

ALTOS. **Lei n. 207, de 17 de dezembro de 2007**. Institui o Plano Diretor de Altos, e dá outras providências. Altos, 2007.

BENEDITINOS. **Lei n. 068, de 26 de novembro de 2010**. Institui o Plano Diretor do município de Beneditinos-PI e dá outras providências. Beneditinos, 2010.

JOSÉ DE FREITAS. **Lei n. 1.138, de 16 de junho de 2007**. Institui o Plano Diretor do município de José de Freitas e dá outras providências. José de Freitas, 2007.

LAGOA ALEGRE. **Lei n. 238, de 30 de outubro de 2008**. Institui o Plano Diretor Municipal e estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento do município de Lagoa Alegre.

LAGOA DO PIAUÍ. **Lei n. 140, de 14 de outubro de 2011**. Institui o Plano Diretor do município de Lagoa do Piauí e dá outras providências.

MONSENHOR GIL. **Lei n. 424, de 23 de setembro de 2008**. Institui o Plano Diretor do município de Monsenhor Gil-PI, e dá outras providências. Monsenhor Gil, 2008.

UNIÃO. **Lei n. 494, de 21 de setembro de 2006**. Institui o Plano Diretor de União e dá outras providências.

LIMA, Antônia J.de. **Gestão urbana e políticas de habitação social: análise de uma experiência de urbanização de favelas**. 2010.

_____. Planos diretores e os dilemas da governança urbana no Brasil. **Textos & Contextos**, Porto Alegre, 2012, v.11, n.2, p. 362-375.

GONDIM, Linda M. P.; LIMA, Martônio M. B.; MOREIRA, Sandra M. V. **Plano diretor participativo: instrumento para democratizar a gestão urbana?** In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, XXIX, Caxambu, out. 2005, p. 1-22.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Brasília, 1988.

BRASIL. **Lei Complementar nº112, de 19 de setembro de 2001**. Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da Grande Teresina e dá outras providências. Brasília, 2001.

BRASIL. **Decreto Federal nº 4.367/2002**. Regulamenta a lei complementar nº 112, de 19 de setembro de 2001, que autoriza o poder executivo a criar a região integrada de desenvolvimento da grande Teresina e instituir o programa especial de desenvolvimento da grande Teresina, e dá outras providências. Brasília, 2002.

BRASIL. **Lei 10.257/2001**. Regulamenta os artigos. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, 2001.

CARVALHO, Sonia N. de. **Estatuto da Cidade: aspectos políticos e técnicos do plano diretos** (2001).

BOEIRA, Sérgio L.; SANTOS, Adriana C. B. dos; SANTOS, Alini G. dos. **Estatuto da Cidade:** aspectos epistemológicos, sociopolíticos e jurídicos Rio de Janeiro: Revista de Administração Pública: 2009.

JACOBI, Pedro. Poder Local, Políticas Sociais e Sustentabilidade. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, 1999, vol.8, n.1, p. 31-48.

MARTINS, Maria Lucia Refinetti. São Paulo, centro e periferia: a retórica ambiental e os limites da política urbana. **Estudos Avançados**, São Paulo, 2011, vol. 28, n. 80, p.1-14.

TERESINA. **Lei nº 3.151 de 23 de dezembro de 2002**. Institui o Plano de Desenvolvimento Sustentável – Teresina Agenda 2015 - como Plano Diretor de Teresina.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ARQUITETURA EFÊMERA SUSTENTÁVEL –

ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

JOCHIMS, Carolina (1); ILHA LIBRELOTTO, Lisiane (2); CYBIS PEREIRA, Alice (3); PUPO, Regiane (4)

(1) UFSC, e-mail: jochims.carolina@gmail.com, (2) UFSC, e-mail: lisiane.librelotto@gmail.com, (3) UFSC, e-mail: acybis@gmail.com, (4) UFSC, e-mail: regipupo@gmail.com.

RESUMO

A arquitetura efêmera, caracterizada pela transitoriedade de suas instalações, não tem sido, de forma geral, associada a conceitos como sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência energética. Em especial, dentro deste segmento, as Feiras Transitórias para Venda de Produtos, as chamadas Feirinhas, caracterizam-se pelo improviso usual de suas instalações. Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo a busca de um modelo arquitetônico que, com marcada identidade, fosse também funcional, flexível, racional e econômico, incorporando requisitos para a sustentabilidade. Com módulos de execução passível pelos próprios feirantes, com utilização de materiais reciclados, o resultado deveria ainda incentivar, neste segmento, o aprendizado das questões relativas à sustentabilidade, ao conforto ambiental, à eficiência energética, à ergonomia e à acessibilidade, através da visualização e da experiência. A proposta foi desenvolvida dentro do contexto de um programa de mestrado, evidenciando-se uma abordagem experimental. Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa exploratória, com objetivo de adquirir conhecimento a cerca do tema e do problema de projeto. Foram utilizados softwares específicos para a elaboração do projeto arquitetônico e para as simulações computacionais, bem como confeccionada uma maquete para análises do projeto e testes, por meio de processos de Prototipagem Digital. Para tanto, foi utilizada uma cortadora a laser enquanto para a simulação da incidência solar na maquete foi utilizado um Solarscópio. Graças às novas tecnologias e a simuladores, o modelo pôde ser testado e aprimorado, resultando, em sua forma final, na resposta afirmativa à pergunta da pesquisa. A contribuição do trabalho constitui-se em um exemplo de solução possível no sentido de minimizar os impactos gerados pela sociedade num segmento específico e também num desafio a novas pesquisas na área da arquitetura efêmera.

Palavras-chave: Arquitetura efêmera, Sustentabilidade, Conforto Ambiental

ABSTRACT

Ephemeral architecture, characterized by the transience of its facilities, has not commonly been associated with concepts such as sustainability, environmental comfort, and energy efficiency. In particular, within this segment, the Temporary Fairs for Product Sales, the so-called Little Fairs, are characterized by their usually improvised facilities. This article presents the results of a study that aimed to search for an architectural model that, with a marked identity, could also be functional, flexible, rational, and economical, with sustainability requirements. Using recycled-material modules easily assembled by the stallholders themselves, the intended outcome should also encourage this segment's individuals to learn about sustainability, environmental comfort, energy efficiency, ergonomics, and accessibility issues through visualization and experience. The proposed study was carried out during the course of the master's degree program activities, highlighting an experimental approach. The methods used included literature review and exploratory research for knowledge about the theme and design problem. Specific software was used to prepare the architectural design and make computer simulations, and a mockup testing for analysis of the project was produced using the Digital Prototyping process.

Then, a laser cutter was used while the Solarscope was applied for simulating solar incidence on the mockup. Thanks to new technologies and simulators, the model could be tested and refined, and its final form resulted in a positive response to the research question. This work's contribution illustrates a feasible solution for minimizing the impacts generated by society in a given segment, and it is also a challenge to further research in the field of ephemeral architecture.

Keywords: *Ephemeral Architecture, Sustainability, Environmental Comfort.*

1 INTRODUÇÃO

As feiras transitórias para a venda de produtos, as chamadas feirinhas, constituem-se em um exemplo de Arquitetura Efêmera e configuram-se, particularmente, como ambientes de troca, convívio e abrigo, em que identidade, luz, cor, temperatura, som, odor, texturas, tato, escala e tempo exercem papéis importantes. Presentes na grande maioria das cidades brasileiras, as feirinhas destacam-se, em geral, pelo imprevisto em suas instalações e, em muitos casos, pela precariedade das mesmas. Cada local cria sua própria cultura em relação a estes espaços, onde soluções inteligentes e adaptadas às necessidades são encontradas lado a lado com improvisos que chegam a comprometer o funcionamento das atividades ou até mesmo a segurança dos usuários. Ao mesmo tempo, tais ambientes representam espaços ricos em termos de possibilidades não exploradas, entre estas a da educação para práticas mais saudáveis e sustentáveis à vida no planeta.

A proposta deste trabalho foi desenvolvida dentro do contexto de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ) da UFSC, unindo conhecimentos das disciplinas de Sustentabilidade, Conforto Ambiental e Projeto Assistido por Computador, evidenciando uma abordagem exploratória. A pesquisa teve como objetivo a busca de um modelo arquitetônico que, com marcada identidade, fosse também funcional, flexível, racional e econômico, incorporando, ainda, requisitos para a sustentabilidade. A pergunta da pesquisa configurou-se, então, da seguinte maneira: Seria possível, num ambiente de feira transitória para venda de produtos, através de uma proposta arquitetônica, afirmar a cultura e a identidade do local, resolver problemas comumente encontrados, explorar novas possibilidades e ainda incluir nestes espaços conceitos de sustentabilidade, conforto ambiental, eficiência energética, ergonomia e desenho universal, num processo que, além dos benefícios aos feirantes possibilitasse também a todos os usuários oportunidades de aprendizado em relação a questões tão importantes à época atual e ao futuro?

A pesquisa limitou-se à proposta de solução projetual em 2D e 3D, orientada por diretrizes pré-estabelecidas, pela escolha dos materiais de acordo com ferramentas e indicadores de sustentabilidade, por análises climáticas do local e pela maquete executada, importante não apenas para avaliação dos resultados, mas também durante o processo de projeto, em seu entendimento e soluções.

2 FUNDAMENTAÇÃO

O que é uma arquitetura efêmera? O que a distingue é, sobretudo, a consciência de um tempo de vida pré-determinado; uma obra efêmera é aquela que nasce para morrer: o efêmero é algo que anuncia o seu próprio fim, renunciando ao futuro (ESCOBAR, 1999). Dentro de tais padrões, podem ser enquadradas como arquitetura efêmera as Feiras Transitórias para a Venda de Produtos, as conhecidas “Feirinhas”, presentes em em muitos países, bem como em muitas das cidades brasileiras.

Segundo Bentley et al, (1999), e Jan Gehl, (2009), nas Feiras Transitórias para Vendas

de Produtos deve ser encorajada a sustentabilidade, em seus aspectos econômico, social, cultural e ecológico, através de flexibilidade, elasticidade e adaptabilidade. Devem ainda, segundo os mesmos autores, ser trabalhadas as características do lugar, com sua identidade e distintividade, criando-se riqueza e originalidade; promovidas a conexão e o acesso, evitando-se a segregação, misturando e integrando-se áreas para produzir espaços de boa qualidade; ser criado o fator bem estar, além da sensação de segurança; ser promovida a diversidade de usos e o fácil entendimento do lugar. Para Paz (2008), é importante, ainda, para o projeto de tais espaços, considerar todo o processo de montagem, desmontagem e remontagem. No auxílio ao desenvolvimento de produtos, os modelos físicos podem ser úteis, pois podem ser entendidos como representações tridimensionais de objetos ou produtos em fase de desenvolvimento. Simulam determinadas propriedades dos objetos em estudo, permitindo corrigir defeitos e insuficiências do produto durante as etapas de projeto.

A sustentabilidade, por sua vez, traz em seu âmago a questão da educação e da urgência de seu aprendizado, não apenas de conceitos gerais ou particulares em relação aos aspectos sociais, ambientais e econômicos, mas também, e principalmente, de formas efetivas de sua aplicação. No final da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, entre 2005 e 2014, estabelecida pela Assembléia Geral da ONU de 2002, continuamos carentes de um maior número de modelos que cheguem a promover efetivamente as necessárias mudanças de comportamento em massa. Segundo Rocha Loures (2009), “junto com o senso de justiça, responsabilidade, descoberta e diálogo, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável busca promover a adoção de comportamentos e práticas que permitam a todos uma vida completa, sem privação da satisfação das necessidades básicas”. Neste sentido, as Feiras Transitórias para a Venda de Produtos, apresentam-se então como uma rica possibilidade para o ensino da Sustentabilidade, num ambiente real e de vivência cotidiana de um grande número de pessoas, de diferentes idades, condições e camadas sociais.

3 MÉTODOS

A metodologia utilizada foi, num primeiro momento, a de uma revisão bibliográfica seguida de uma pesquisa exploratória com caráter experimental, na qual foram percorridos as seguintes etapas: 1- Estabelecimento de diretrizes; 2- Escolha do local, levantamentos e entrevistas; 3- Estudo dos condicionantes climáticos no programa ZBBR, e de incidência solar e ventos no programa SOL-AR; 4- Escolha de materiais e avaliação segundo as ferramentas FEM e ESA, indicadores de sustentabilidade. 5- Proposta de projeto, com croquis, estudo preliminar e anteprojeto, em 2D e 3D; 6- Confecção da maquete em MDF para testes, através de processo de Prototipagem, sendo utilizada, para tanto, a cortadora a laser do Laboratório de Prototipagem e Novas Tecnologias Orientadas ao 3D – PRONTO3D da UFSC. 7- Testes no solarscópio do LabCon, da UFSC; 8- Acertos no projeto, nova prototipagem, novo corte, pintura das peças e montagem final.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando se discute a arquitetura, em quaisquer de suas manifestações, se está automaticamente tratando do efêmero, uma vez que todos os espaços criados pelo ser humano possuem a característica do transitório. “A arquitetura é efêmera: A luta contra o tempo é, desde já, uma batalha perdida contra a erosão dos elementos, o desgaste causado pelo clima e a destruição provocada pelo homem” (GALIANO, 2011). Mesmo assim, algumas manifestações da arquitetura possuem em sua proposta um caráter mais

transitório do que outras, o que não as torna menos dignas de cuidadoso estudo e tampouco de trabalho menos intenso e cuidadoso. “Apesar da intenção primária da arquitetura efêmera apontar para a pura vivência do instante, privilegiando o evento, toda a experimentação plástica, formal e até social da intervenção inspira uma estratégia de análise e reflexão sobre matérias, espaço e forma, importantes ao desenvolvimento da construção e do desenho arquitetônico” (CARNIDE, 2012). “A Educação para o Desenvolvimento Sustentável deve atingir a todos, independentemente da fase da vida em que se encontram. Desta forma, adota-se a perspectiva da educação ao longo de toda a vida, utilizando todos os espaços possíveis de ensino: Formais, não formais e informais, da tenra infância à vida adulta” (ROCHA LOURES, 2009). Ancorada em tais conceitos, a presente proposta perseguiu em todas as etapas do trabalho os objetivos estabelecidos pela pesquisa.

4.1 Diretrizes estabelecidas

4.1.1 Lugar

O lugar deveria garantir a adequada infraestrutura e a segurança, enquanto o projeto deveria permitir a flexibilidade, transmitir identidade e promover a convivência, bem como o aprendizado de princípios de sustentabilidade, conforto ambiental, eficiência energética, ergonomia e desenho universal.

4.1.2 Módulo

O produto final deveria ser montável e desmontável, portátil, compacto, flexível, e garantir a adequada exposição de produtos; deveria ter cobertura e ser composto por materiais leves, resistentes à fadiga e às intempéries, composto por peças prontas, heterogêneas e móveis entre si.

4.1.3 Sustentabilidade

Deveria permear toda a proposta, não apenas por escolhas sustentáveis, mas visando um caráter educativo, através de exemplos que, além de sua utilidade imediata, pudessem possibilitar também a visualização, a experiência e o aprendizado por parte dos usuários dos espaços.

4.2 A proposta

4.2.1 Materiais

Após a escolha do local e executados os levantamentos e entrevistas necessárias, foram escolhidos os materiais e sistemas a serem utilizados, com o auxílio da aplicação das ferramentas FEM e ESA, indicadores de sustentabilidade propostos por Librelotto e outros (2012). Para as estruturas da barraca de feira foi especificada a madeira, por ser um material renovável, sustentável, resistente, acessível e de baixo custo, além de possuir um baixo índice de industrialização e de ser já culturalmente aceito pela grande maioria dos usuários. A facilidade de manutenção e reposição, bem como a mão de obra acessível também foram fatores decisivos para a escolha, ao lado da possibilidade de execução dos conjuntos até mesmo pelos próprios feirantes. O acabamento escolhido para as peças estruturais foi a tinta esmalte colorida, por tornar as peças impermeáveis, de fácil manutenção e identificação, o que facilita e agiliza o processo de montagem. Para os tampos e prateleiras foi especificado o MDF, com espessura de 2,5cm, também com pintura em tinta esmalte, e para as coberturas, o Madeirit naval de 1,8cm, devido à sua leveza e resistência às intempéries. Para o sombreamento complementar e proteções laterais foi indicada a lona impermeável, material leve, resistente e já culturalmente

Mantendo sempre a mesma configuração em seu interior, o módulo básico pode ser confeccionado em diferentes alturas e larguras, sendo que para este projeto foram utilizadas, para o módulo inicial da barraca de feira, apenas uma altura e duas larguras, e para o conjunto total, quatro alturas e quatro larguras diferentes. O módulo básico tem como funções o apoio, o travamento estrutural ou apenas o suporte para vedação visual. Pode ser utilizado de forma isolada ou ligado a outros, de iguais dimensões ou diferentes. A ligação de módulos básicos pode ser feita através de dobradiças, que possibilitam a união de diversas peças, com armazenamento em forma de sanfona ou ainda através do encaixe a outros módulos básicos, com o travamento garantido por saliências laterais. O módulo pode ainda ser envolvido lateralmente pelos pilares, sendo fixados a estes e assumindo, assim, a função de travamento estrutural do conjunto.

Modulo Operacional Mínimo: O conjunto de nove Módulos Básicos, com apenas uma altura e duas larguras diferentes acrescidos das demais peças, formam o Módulo Operacional Mínimo, apenas para exposição e venda de produtos. Encaixados a uma base niveladora, que faz a travamento inferior do conjunto, os módulos básicos apoiam ao mesmo tempo o tampo, que, por sua vez, posiciona os pilares que o ultrapassam e que se encaixam na base niveladora. Os pilares duplos, perfurados a distâncias iguais, envolvem e fixam os módulos básicos laterais, que tem função de travamento estrutural na parte inferior. Acima do tampo a colocação dos módulos laterais é opcional, tendo estes, então, função de vedação visual ou de suporte para eventuais prateleiras superiores. Entre os pilares, passa também a fiação elétrica que garante a iluminação do conjunto para o caso de feiras noturnas. Na parte superior, os pilares envolvem as mãos francesas, que suportam as coberturas, ao mesmo tempo em que proporcionam suporte à identidade visual da barraca em particular e identidade formal ao conjunto geral da feira. As duas peças da cobertura tem as mesmas peças e a mesma configuração, mas são montadas de forma oposta. Apenas a furação para a passagem dos pilares e a furação para a condução da água da chuva, ambas na cobertura inferior, as diferenciam. A superior apresenta a configuração lisa na parte de cima, enquanto a inferior, destinada à condução da água da chuva, tem sua posição invertida. Ambas as coberturas são dobráveis em duas partes, proporcionando facilidade no transporte, no manuseio e na montagem. As peças são menores do que uma chapa de Madeirit, visando o melhor aproveitamento de material, enquanto a altura maior dos pilares frontais, juntamente com a inclinação das mãos francesas, garante o caimento de 5% das coberturas. Também para fins de maior facilidade no processo de montagem, os pilares frontais são identificados pela cor branca, enquanto os posteriores são pintados de amarelo. O espaço entre as coberturas provê a iluminação e a ventilação naturais no caso de várias barracas encostadas ou de fechamento lateral por chuvas, podendo ser regulado pelo posicionamento da altura das mãos francesas posteriores, que suportam a cobertura inferior. As hastes de metal que atravessam de uma só vez as coberturas, os pilares e as mãos francesas em quatro pontos, são fixadas em suas extremidades por roscas e parafusos e garantem o travamento estrutural superior do conjunto.

O conjunto inicial, o módulo operacional mínimo, é composto no total por 28 peças: 1 base niveladora, 5 módulos básicos com função de apoio, 1 tampo, 1 prateleira de travamento, 4 pilares duplos (8 peças), 2 módulos básicos com função estrutural para as laterais inferiores ao tampo, 4 mãos francesas, 2 conjuntos de cobertura e 4 hastes de fixação. 24 parafusos e porcas, além de 4 travas finais para as hastes completam o conjunto, e, como elementos opcionais, 2 módulos básicos com função de suporte e vedação para as laterais superiores, bem como uma prateleira encaixada nos mesmos podem ser acrescentados. A Figura 3, como um manual, demonstra a ordem de

montagem do conjunto inicial em 12 passos, incluindo os elementos opcionais já referidos. Além destes, um maior número de prateleiras, os toldos nas partes frontais e posterior, bem como as proteções laterais, de ambos os lados, podem ser instalados a qualquer tempo.

Figura 3– Ordem de montagem do módulo operacional mínimo em 12 passos

Fonte: Projeto dos autores

1-Colocação e acerto da base niveladora no solo; 2-Encaixe dos módulos duplos nas fendas da base; 3-Travamento do conjunto com o módulo central; 4-Encaixe dos módulos laterais inferiores; 5-Encaixe da prateleira inferior; 6-Colocação do tampo; 7-Inserção dos pilares duplos, atravessando o tampo e a base; 8-Encaixe dos módulos laterais superiores (opcionais) e da prateleira superior (opcional); 9-Encaixe e fixação das mãos francesas; 10-Encaixe da cobertura inferior e fixação das hastes de travamento; 11-Colocação das canaletas da instalação elétrica; 12-Colocação e fixação da cobertura superior.

4.2.4 Flexibilização

Ao módulo inicial podem ser acrescentados, no sentido longitudinal do projeto, os módulos opcionais, de acordo com a necessidade do negócio de cada feirante. Caso haja necessidade de produção e/ou estoque no próprio local, o módulo de apoio (laranja) e o de serviços (verde), garantem a estrutura necessária, enquanto o banco (módulo roxo), proporciona acessibilidade aos clientes idosos e/ou com necessidades especiais e conforto aos clientes em geral (Figura 4).

Figura 4– Foto da maquete – Detalhe da flexibilidade transversal e longitudinal

Fonte: Projeto e execução dos autores

Lateralmente, a barraca pode ser replicada em número ilimitado, de acordo com o espaço necessário a cada caso. Com a conformação contígua das barracas, configura-se, então, uma passagem coberta que atravessa toda a extensão do conjunto.

Os toldos das barracas estendem-se até o chão, não apenas por uma proposta estética, mas também por questão de conforto térmico, pois proporcionam desta maneira a melhor proteção solar. Os mesmos podem ser fixados ao chão em sua extensão máxima, na presença de todos os módulos opcionais, ou mais perto da barraca, caso seja utilizada na mesma apenas a configuração do módulo mínimo inicial. Lateralmente, as barracas são protegidas de ventos e chuva pelas proteções laterais reguláveis, que podem ser também bastante úteis no caso de barracas eventualmente implantadas com outra orientação, então expostas a radiações solares indesejadas.

4.2.5 Implantação do conjunto da feira

A proposta de implantação do conjunto da feira segue o parâmetro da incidência solar, de acordo com a orientação do local. Neste caso, de acordo com a simulação no software SOL-AR e no Solarscópio do LabCon da UFSC, para a melhor proteção, tanto da incidência e radiação solares quanto de ventos, as barracas devem ser posicionadas com seu eixo longitudinal na posição leste-oeste.

4.2.6 Acessibilidade

Tanto o módulo básico inicial das barracas quanto os opcionais, dos demais setores, já preveem a acessibilidade, a ergonomia e o desenho universal, de acordo com a NBR-9050/2004, tanto pelos espaços disponíveis quanto pela possibilidade de regulagem dos tampos para diferentes alturas, além da presença dos bancos para descanso. O conjunto da feira deve também seguir este padrão, com a demarcação das áreas de trânsito nos pisos para deficientes visuais e com a implantação das demais facilidades requeridas por portadores de quaisquer deficiências.

4.2.7 Infraestrutura

O abastecimento de água, esgoto, eletricidade e gás, bem como a coleta de lixo, devem fazer parte da infraestrutura fornecida pelo município, mas na falta destes, e até mesmo pela proposta de utilização da feira como promotora da educação para a sustentabilidade, podem também ser providenciadas no próprio local, com as seguintes soluções:

Água: A inclinação e a forma dos telhados, em conjunto com o toldo, foram concebidos para a captação da água da chuva, que é conduzida por uma corrente às duas pequenas caixas d'água. O sistema pode não apenas colaborar com o abastecimento, mas ensinar aos frequentadores da feira uma maneira simples de captar a melhor água dos telhados: Quando a caixa menor enche com a água da primeira chuva, mais suja, que lava o telhado, a tubulação fecha-se com uma pequena esfera, e a água mais limpa, passível de uso para fins não potáveis, passa a preencher a caixa maior.

Eletricidade: O sistema de coleta de energia solar pode ser implantado através do sistema de “árvores” de placas fotovoltaicas, que colaborariam para a riqueza visual do entorno, reforçando a proposta educacional.

Gás: Devido ao risco do manuseio deste produto, o ideal é que eventuais necessidades sejam supridas através rede pública, com todos os cuidados previstos pela legislação. Em caso de falta desta, os botijões de 5 ou 13kg tem espaço previsto abaixo dos tampos do módulo de serviço (verde), com ventilação garantida pelos módulos vazados.

Esgoto: Para o tratamento das águas servidas, e também pela questão de aprendizado, há espaço e condições no local para a criação de uma zona de raízes, o que possibilitaria o uso das águas assim tratadas para fins de irrigação, além de proteger o solo e aliviar as tubulações de esgoto da via pública.

Coleta de lixo: Além das já consagradas lixeiras coloridas para o descarte adequado de cada lixo reciclável, podem ser vendidas no próprio local e instaladas nas barracas, composteiras para uso doméstico, com instruções do uso adequado para cada situação.

4.2.8 Identidade

A identidade visual da feira tem como elementos marcantes as coberturas brancas, que ajudam na questão sustentabilidade devido à grande reflexão dos raios solares, os toldos em faixas amarelas e brancas estendidas até o chão, que sobrepostos criam áreas de sombra e penumbra com intensidades diferentes e as mãos francesas em estilo diferenciado, como marca da identidade do local. Painéis informativos no mesmo estilo, com orientações gerais e com instruções acerca de questões de sustentabilidade, marcam todo o conjunto com o rótulo de Feira Sustentável, com um significado bem além da simples venda de produtos orgânicos.

5 CONCLUSÕES

Além da provisão às necessidades básicas do programa, o projeto atendeu ainda a todas as diretrizes previamente estabelecidas. Tanto nos módulos quanto no conjunto da feira, as questões relativas a estética, identidade, sustentabilidade, infraestrutura, conforto térmico e lumínico, ventilação natural, proteção contra chuvas, acessibilidade, ergonomia e desenho universal puderam ser atendidas pela proposta resultante da pesquisa, o que pode ser visualizado tanto no projeto, quanto no modelo físico executado. A utilização dos diferentes programas para execução do projeto, em 2D e 3D, e dos softwares de simulação ZBBR e SOL-AR, para o estudo do clima, bem como

a utilização das ferramentas de indicadores de sustentabilidade FEM e ESA e o processo de Prototipagem para a montagem do modelo, provaram ser de grande valor, não apenas em relação às decisões de projeto, mas também para o aprimoramento do mesmo e para o resultado final de todo o processo. O estudo do clima, da trajetória solar e da incidência de ventos na região direcionaram o projeto desde a sua concepção, sendo então modelado o projeto em 2D e 3D. As ferramentas FEM e ESA, serviram de suporte e orientação à escolha dos materiais quanto à sustentabilidade, e através da maquete, confeccionada em MDF pelo processo de prototipagem digital e corte a laser, na cortadora do laboratório PRONTO3D da UFSC, os ajustes necessários puderam ser efetuados, desde a fase inicial do projeto até o produto final. A incidência solar na maquete, testada então no Solarscópio do LabCon da UFSC, comprovou então a correta orientação e posicionamento das proteções solares. Outras simulações, não desenvolvidas neste trabalho, tais como testes estruturais, térmicos, acústicos, lumínicos mais aprofundados e de infraestrutura, poderiam ser objeto de novos estudos.

Em sua forma final, a proposta resulta na resposta afirmativa à pergunta acerca da possibilidade de unir às necessidades básicas das feirinhas, melhorias desejáveis e ainda questões relativas à sustentabilidade, conforto ambiental, eficiência energética, ergonomia, desenho universal e acessibilidade, numa proposta funcional e ao mesmo tempo educativa. A contribuição do trabalho constitui-se em um exemplo de solução possível no sentido de melhorias de usos e propósitos em espaços já consagrados, além de uma proposta de minimização dos impactos gerados pela sociedade num segmento específico e, ainda, num desafio a novas pesquisas na área da arquitetura efêmera.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9050**: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004.
- BENTLEY, Ian et all. **Entornos Vitales: hacia un diseño urbano y arquitectónico mas humano**. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
- CARNIDE, S.J.F. **Arquiteturas expositivas efêmeras. Pavilhão temporário de Roma**. Dissertação. Instituto Superior Técnico. Universidade Técnica de Lisboa. Cap. 1. P. 9 a 21. 2012.
- ESCOBAR, V. M.1999. **¿Pensar lo efímero?. Arquitectura, Art i Espai Efímer**. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona: 1999. Cap.1, p. 16.
- GALIANO, L. F. Espacios Efimeros. **Arquitectura Viva**, nº 141, 2011. p.3. 2011.
- GEHL, Jan. **Cities for people**. Washington/Londres: Island Press, 2009.
- LIBRELOTTO, Lisiane et all. **A Teoria do Equilíbrio: Alternativas para a Sustentabilidade na Construção Civil**. Florianópolis. DIOESC, 2012.
- PAZ, D. **Arquitetura efêmera ou transitória. Esboços de uma caracterização**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 09, n. 102.06, Vitruvius, nov. 2008. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.102/97>. Acesso em 15/04/2014.
- ROCHA LOURES, Rodrigo C. da. **Sustentabilidade XXI. Educar e inovar sob uma nova consciência**. São Paulo. Editora Gente, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

RESÍDUOS DE GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL - REUTILIZAÇÃO E/OU RECICLAGEM NO RN

PEREIRA, Milena (1); FERREIRA, João (2); OLIVEIRA, Michelli (3)

(1) UNIFACEX, (84) 9617-9595, e-mail: milena_katharina@hotmail.com, (2) UNIFACEX, e-mail: joao.leiteandrade@hotmail.com, (3) UNIFACEX, e-mail: michelliso@gmail.com.

RESUMO

A utilização do gesso na construção civil apresenta-se cada vez mais difundida devido a aspectos como baixo custo de produção e fino acabamento. Consequentemente problemas foram gerados com relação ao seu descarte, tanto ambientais quanto econômicos. A busca por uma logística reversa na reutilização do gesso levou a um projeto de pesquisa de caráter exploratório-descritivo, com o objetivo de investigar e avaliar a real destinação dos resíduos de gesso nas empresas do Rio Grande do Norte, assim como seu conhecimento e comportamento a respeito da temática, e, por conseguinte, verificar como pode e deve ser feito o efetivo reaproveitamento e reciclagem do material. Com base nisso, a metodologia utilizada fez uso da técnica de pesquisa bibliográfica a fim de entender e dominar as características físico-químicas do gesso, seu custo de processamento e de transporte, o preço da matéria prima natural, a gestão dos seus resíduos, dentre outras informações acerca dos projetos que vêm sendo desenvolvidos na área, por meio de levantamento de dados. De forma complementar, o uso da pesquisa de campo possibilitou a realização de visitas *in loco*, para realização de uma pesquisa quantiquantitativa. Diante disso, um questionário serviu de pré-teste e foi aplicado às empresas associadas ao SINDUSCON/RN, com intuito de analisar o seu grau de conhecimento, destinação, gerenciamento e reutilização do gesso. Os resultados alcançados apontam para uma nova fase da pesquisa, onde foi construído um instrumento de coleta de dados específico, de acordo com a realidade apresentada, a fim de se obter uma visão mais clara dos reais procedimentos adotados nas empresas para destinação do gesso. O questionário, fruto desta análise foi aplicado em 23 empresas, as quais apresentaram as primeiras evidências quanto ao comportamento de destinação do gesso.

Palavras-chave: Construção civil, Reutilização, Gesso.

ABSTRACT

The use of plaster in construction presents increasingly diffused due to aspects such as low production and fine workmanship. Consequently problems were generated with respect to its both environmental and economic disposal. The search for a reverse logistics reuse of plaster led to research project descriptive exploratory study aiming to investigate and evaluate the actual allocation of plaster waste companies in Rio Grande do Norte, as well as their knowledge and behavior of the theme, check how can and should be made effective reuse and material recycling. Based on this, the methodology made use of the technique of literature in order to understand and master the physicochemical characteristics of the gypsum cost of processing and transport, the price of natural raw materials, the management of their waste, among other information about the projects being developed in the area through survey data. So we tried to make visits in loco, Quantiquantitative for performing a search. Therefore, a questionnaire served as the pretest and the companies associated to SINDUSCON / RN was applied, in order to analyze the degree of knowledge, disposition, management and reuse of plaster. The results obtained indicate a new phase of the research, which was built an instrument to collect specific data, according to the reality presented in order to obtain a clearer image of the actual procedures used by companies to dispose of plaster. The questionnaire, the result of this analysis was applied to 23 companies, which were the first evidence regarding the behavior of dispose of plaster.

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem o objetivo de investigar e avaliar a real destinação dos resíduos de gesso nas empresas do Rio Grande do Norte, assim como seu conhecimento e comportamento a respeito da temática, e, ainda, propor um melhor reaproveitamento e reciclagem do material.

A metodologia de caráter exploratório-descritivo abrangeu uma pesquisa bibliográfica, a fim de entender e dominar as características físico-químicas do gesso, seu custo de processamento e de transporte, o preço da matéria prima natural, a gestão dos seus resíduos, dentre outras informações acerca dos projetos que vêm sendo desenvolvidos na área, por meio de levantamento de dados, além de uma pesquisa de campo quanto a seus procedimentos, onde foram também realizadas visitas *in loco* e a aplicação de um questionário nas empresas associadas ao SINDUSCON/RN.

Pôde-se verificar que entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva da construção civil, o segmento gesseiro apresenta um grande potencial de contribuição para a sustentabilidade da indústria da construção, devido ao baixo consumo energético do processo de produção e da viabilidade de reciclagem dos resíduos gerados ao longo de sua cadeia produtiva (JOHN, ANGULO, CINCOTTO, 2002).

A experiência internacional mostra que a reciclagem do resíduo de gesso é viável, sendo adotada nos EUA e Europa, especificamente, no setor de beneficiamento de chapas acartonadas (PINHEIRO, 2011).

O interessante é que desde 2001 a reciclagem desse resíduo teve início na Europa, enquanto que no Brasil no mesmo período foi classificado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), 307/02 como classe “C”, ou seja, resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis para reciclagem ou recuperação. Só passou por uma reclassificação em 2011 sendo considerada classe “B”, reciclável para outras destinações. Isso ocorreu em função de pesquisas recentes que mostraram que o gesso pode ser reciclado diversas vezes e reinserido em sua própria cadeia produtiva ou mesmo em outros tipos de uso e também em função do interesse dos fabricantes.

Devido a isso, é necessário que a indústria da construção civil adote os sistemas de logística reversa, que têm por objetivo desenvolver cadeias reversas para o reaproveitamento dos produtos e resíduos originados nos processos produtivos e estabelecer nos agentes que nela atuam o censo de responsabilidade por todo o ciclo de vida do produto (QUERINO, 2013).

É importante saber que as características físico-químicas do resíduo exigem cuidados especiais na sua disposição final, devido ao seu potencial tóxico, à liberação de gases inflamáveis, ao risco de contaminação do solo e do lençol freático, bem como em razão das restrições aos percentuais de uso em agregados reciclados oriundos dos resíduos da construção civil (JOHN, ANGULO, CINCOTTO, 2002). Entretanto, a reversibilidade de suas reações de transformação possibilita, por meio de um processo simples de reciclagem, a inserção do resíduo nos diferentes setores da sua cadeia produtiva.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A gipsita também conhecida como “gipso” se configura um mineral abundante na natureza, cuja fórmula estequiométrica é $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Pode-se dizer então que sua constituição química é basicamente: 32,5% de CaO ; 46,5% de SO_3 e 20,9% de H_2O .

Por ser um mineral pouco resistente, sob a ação do calor, em torno de 160°C, sofre desidratação parcial o que provoca a obtenção do material denominado gesso ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$).

Sabe-se que a gipsita é facilmente encontrada em bacias sedimentares, o Brasil, por possuir cerca de 60% do seu território recoberto por essa formação, possui vários depósitos de gipsita, sendo os principais: Bacia Amazônica (Amazonas e Pará), Bacia do Meio Norte ou Bacia do Parnaíba (Maranhão e Tocantins), Bacia Potiguar (Rio Grande do Norte), Bacia Sedimentar do Araripe (Piauí, Ceará e Pernambuco) e Bacia do Recôncavo (Bahia) (LYRA SOBRINHO *et al.* 2011).

Em 2010, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), foram produzidas no Brasil cerca de 2750 mil toneladas de gipsita, enquanto foram consumidas 2820 mil toneladas desse mineral. O estado de Pernambuco, principal produtor do Brasil, foi responsável por 91,5% da produção nacional, tendo como destaque o chamado “polo gesseiro do Araripe”, situado no extremo oeste pernambucano e formado pelos municípios de Araripina, Trindade, Ipubi, Bodocó e Ouricuri. Os demais estados produtores de gipsita são: Maranhão (4,9%), Ceará (2,4%), Amazonas (1,1%) e Tocantins (0,1%) (LYRA SOBRINHO *et al.* 2011). Segundo o próprio DNPM, a produção de gipsita no Brasil aumentou para 3223 mil toneladas em 2011 e para 3750 mil toneladas (dado preliminar) em 2012 (AMORIM NETO, DANTAS, 2013).

No que se refere às empresas produtoras, as de maior destaque são: Votorantim Cimentos N/NE, Mineradora São Jorge S/A, CBE - Companhia Brasileira de Equipamento (Grupo João Santos), Mineradora Campevi Ltda e Holcim S/A, juntas elas produzem mais de 60% de toda a produção nacional.

O gesso utilizado na construção civil é denominado gesso “beta”, que por possuir um custo de processamento menor, tem características como resistência mecânica, consistência e tempo de pega inferior ao ideal, tudo isso devido ao formato irregular dos cristais obtidos.

Como o gesso é um dos materiais mais usados na construção civil, devido a sua ampla variabilidade de uso (fabricação de blocos e placas, revestimentos, moldes cerâmicos, forros, acabamentos) com o passar dos anos sua utilização tornou-se cada vez mais acelerada, seu desenvolvimento e técnicas de aplicação foram se aperfeiçoando, concomitantemente o seu descarte nos aterros de construção civil também, uma vez que o quantitativo de resíduos provenientes do gesso equivale a 4% de todo resíduo gerado nos canteiros de obra.

No entanto, aliado a isso começa a surgir a cultura do “reduzir-reusar-reciclar”, influenciada sem dúvidas pela alteração do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Na resolução 307/02 o gesso era classificado como “classe C” (resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis para reciclagem ou recuperação), ou seja, era considerado como lixo. Hoje a nova resolução do CONAMA 431/11 permite que o gesso passe a ocupar a “classe B”, e consequentemente, possua tecnologia viável para sua reciclagem.

Segundo as informações da SINDUSGESSO e ABRAGESSO as principais fontes de resíduos de gesso na construção civil são as atividades de revestimento (88%), chapas de gesso acartonado (8%) e os componentes pré-moldados (4%) que são responsáveis pelo consumo direto de 1.090.000 toneladas do minério por ano e produzem uma massa aproximada de 120 mil toneladas de resíduos somente na grande São Paulo. Esses resíduos, se devidamente gerenciados, poderiam minimizar o consumo de gipsita em 32.700 toneladas por ano (AGOPYAN, A. K. *et al.* 2005).

3 METODOLOGIA

Foi realizado um estudo bibliográfico quali-quantitativo abrangendo as principais informações sobre a aplicabilidade do gesso na construção civil, o preço da matéria-prima natural e do transporte, seu custo de processamento, quantidade de resíduos de gesso nas indústrias e a gestão desses resíduos.

Além disso, foi realizado um levantamento do número de construtoras norte-rio-grandenses através do Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), a fim de coletar dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa. O questionário abordava os mais variados temas interligados à sustentabilidade empregada na construção civil, dentre eles: gerenciamento do resíduo, práticas sustentáveis e sua destinação.

Logo após, foi aplicado um questionário do tipo fechado a fim de obter a quantidade de empresas que desenvolvem métodos e técnicas para minimizar os problemas causados por suas obras, bem como o gerenciamento de resíduos, particularmente o caso do gesso, e a economia gerada naquelas que possuíam programas sustentáveis.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aplicação dos questionários sobre a utilização do gesso nas empresas do Rio Grande do Norte permitiu investigar as práticas relacionadas ao consumo de gesso adotadas por 23 construtoras. Inicialmente, dentre as empresas pesquisadas, 59% alegam executar atividades voltadas para a aplicação de forros, com e sem cortineiros, em áreas de 100m² a 1000m² diariamente, com uma redução de custo de 10% para até 57% das empresas entrevistadas, em razão da utilização do gesso.

Para 91% das empresas participantes da pesquisa o desenvolvimento de uma obra visando sua sustentabilidade é fator de diferencial competitivo. No entanto, o que se observa é que, apesar das empresas defenderem este posicionamento, pouco se tem feito para alcançar tal diferencial de forma prática.

Gráfico 1 – Empresas que empregam projetos de sustentabilidade

Fonte: Dados da pesquisa (Março, 2014).

A pesquisa também demonstrou que 61% das empresas desenvolvem algum projeto de sustentabilidade, conforme Gráfico 1. Considera-se por projeto com desenvolvimento sustentável apresentar ações que busquem minimizar os impactos causados pela obra, tais como: fiscalização dos canteiros, destinação correta dos resíduos, palestras com seus funcionários, segregação de resíduos, dentre outros.

Ao identificarmos as ações de sustentabilidade que busquem minimizar os impactos ambientais implementadas nas obras, foi observado que 60% das empresas adotam práticas relacionadas com o cumprimento da Resolução 306 do CONAMA, como mostra o Gráfico 2 abaixo.

Gráfico 2 - Projetos empregados na obra

Fonte: Dados da pesquisa (Março, 2014).

Ao tratar do emprego de técnicas de reciclagem do gesso, 96% das empresas afirmam que não empregam técnicas ou tecnologias de reciclagem e reutilização em nenhuma atividade (Gráfico 3). O mais preocupante, em outra análise deste gráfico, é que 78% do total destas empresas, desconhecem o que pode ser feito para um melhor reaproveitamento do insumo, ficando somente na tentativa de aproveitar ao máximo o gesso durante a execução das obras.

Gráfico 3 - Emprego de técnicas de reciclagem

Fonte: Dados da pesquisa (Março, 2014).

Essa vertente permite visualizar a falta de consciência da importância aliada à ausência de informações, pois apesar de existirem tecnologias, mesmo que poucas, para a reutilização do gesso, o que foi apresentado pelas empresas, é que as mesmas desconhecem os possíveis impactos causados pelos resíduos do gesso. Em uma escala de 1 a 5 foi perguntado sobre o nível de impacto que julgavam ocasionar em suas obras, e 57% responderam três, ou seja, um valor mediano, apesar da realidade ser bastante diferente.

Já com relação à destinação dos resíduos do gesso, 78% das empresas afirmaram conhecer seu encaminhamento final, além disso, informaram que esse processo é realizado por mão de obra especializada, a qual se responsabiliza de depositá-los em locais como: usinas (40%), aterros da construção civil (40%), dentre outros. Entretanto, quando perguntados utilizando uma escala de 1 a 10 quanto do total aplicado de gesso é depositado em locais adequados para resíduos da construção civil 48% apontam nível 2, ou seja, depositam em locais inapropriados (Gráfico 4). Consequentemente, o que se pode dizer é que a maioria das empresas ainda não possuem informações consistentes relacionadas à destinação final dos rejeitos.

Gráfico 4 – Metodologia de descarte adequado

Fonte: Dados da Pesquisa (Março, 2014).

Com base no Gráfico 5, foi observado que 80% do material desperdiçado durante a realização de uma obra, possui dois destinos, aterros de construção civil e usinas, o restante é distribuído para lixões (8%) ou fica retido na obra (12%), ocupando um espaço que poderia ser destinado a finalidade. Com isso, observa-se que boa parte das obras possui um gerenciamento efetivo de seus resíduos, e com a orientação que as empresas alegam dar aos seus instaladores na hora de segregar um material corretamente, a chance desse resíduo vir a ser reaproveitado posteriormente aumenta.

Gráfico 5 – Destinação dos resíduos de gesso da construção civil

Fonte: Dados da Pesquisa (Março, 2014).

Para atender a demanda quanto à destinação e obtenção da reciclagem de resíduos, oriundos da construção civil foi aberta a ECOBRIT, usina de reciclagem situada no município de São Gonçalo do Amarante/RN, com capacidade de reciclar de 80 a 120 toneladas por dia de rejeitos. Conforme Figura 1, o gesso está estocado esperando seu processamento. O processo de reciclagem se dá através de uma limpeza manual, quebra do material em pequenos pedaços, para então ser triturado por uma enchedeira capaz de deixá-lo na forma de pequenos pedriscos. Esse gesso é destinado às cimenteiras que, após moagem, reutilizam o gesso em seu processo produtivo. Este cimento produzido é vendido na maioria das vezes para as mesmas construtoras, que o encaminharam à ECOBRIT, formando um ciclo de logística reversa.

Figura 1 – Metodologia de descarte adequada

Figura 1 – Gesso aguardando processamento para ser encaminhado às empresas.

Tabela 1 – Relação de entrada e saída gesso

Meses de recebimento	Quantidade recebida (m³)	Quantidade destinada (m³)
Janeiro	120	100
Fevereiro	80	70
Março	110	110
Abril	160	40
Total	470	320
Custo de frete por tonelada		R\$ 45,00

Fonte: Dados fornecidos pela ECOBRIT (Março, 2014).

A Tabela 1 apresenta o beneficiamento do resíduo de gesso recebido pela ECOBRIT nos primeiros quatro meses de 2014. Pode-se observar que apesar da reciclagem do material garantir a sua utilização para diversas aplicabilidades, essa prática ainda não é comumente utilizada no Rio Grande do Norte, visto que menos da metade dos resíduos de gesso da construção civil (cerca de 40%, segundo Gráfico 5) são destinados à reciclagem. Falta de informações, aliado a falta de divulgação e estudos acerca do assunto favorecem essa realidade.

A reciclagem do gesso é, como exposto acima, fácil e relativamente barata, já que o principal custo refere-se ao transporte, e também é extremamente benéfica para o meio ambiente. Por isso, faz-se necessário uma maior inserção da política do reduzir-reutilizar-reciclar no Estado, tanto através de maior enfoque no que as empresas estão desenvolvendo, quanto no desenvolvimento de pesquisas, a fim de sempre mostrar que construção civil e sustentabilidade, podem sim permanecer juntas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência e consequente cobrança de uma legislação específica orientando a correta destinação dos resíduos da construção civil, tem contribuído para um maior cuidado das empresas construtoras do estado do Rio Grande do Norte, quando tratam esta situação.

Entretanto, segundo dados da pesquisa, ainda se verifica um estágio muito inicial de consciência das empresas quanto à importância e benefícios de um gerenciamento adequado desses resíduos, inclusive os do gesso, o que se configura em algumas respostas contraditórias e na falta de dados consistentes sobre a geração e destinação de tais resíduos. Outro fator a considerar é a falta de conhecimento quanto às possibilidades e tecnologias de reciclagem disponíveis.

Quando se tem o resíduo de gesso, a conclusão que se pode ter é que, por ser muito barata sua exploração e produção, o material também é muito barato e, consequentemente, muito utilizado em obra. Isto tem gerado uma grande quantidade de resíduo na região, mas o interesse na reciclagem e reutilização é quase nenhum. No entanto, os maiores cuidados com a destinação têm gerado um resíduo mais limpo e adequado à sua reciclagem e reutilização. Um quadro que é similar ao de muitos outros estados do país e que precisa ser mudado.

AGRADECIMENTOS

Ao UNIFACEX, pelo apoio financeiro, ao SINDUSCON/RN e suas empresas associadas, que demonstraram interesse em participar deste trabalho e à ECOBRIT pela disponibilização dos dados para a pesquisa e seus colaboradores que dedicaram tempo para contribuir com a pesquisa de campo.

REFERÊNCIAS

AGOPYAN, A. K. et al. **Resíduos de gesso: desafios e oportunidades**. In: SEMINÁRIO GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - AVANÇOS RECENTES E DESAFIOS FUTUROS, Anais. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP, 2005. p. 1-24.

AMORIM NETO, A. A.; DANTAS, J. O. C. **Gipsita**. Pernambuco: Balanço Mineral Brasileiro, 2013.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA. **Resolução n. 307, de 5 de julho de 2002**. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307>>. Acesso em: 19 mar. 2014.

JOHN, V. M. ; ANGULO, S. C. ; CINCOTTO, M. A. **A reciclagem de resíduos de construção e demolição e o gesso**. Notícias da Construção, p. 18 - 19, 01 set. 2002.

LYRA SOBRINHO, A. C. P. de et al. **Gipsita**. Pernambuco: Balanço Mineral Brasileiro, 2011.

PINHEIRO, S. M. de M. **Gesso reciclado: avaliação de propriedades para uso em componentes**. 2011. 304 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

QUERINO, B. D.C., *et al.* **Cadeia de suprimentos de mármore e granito na construção civil – um estudo de caso de logística reversa**. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO - INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 8., 2013, Salvador.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

GESTÃO DE PROJETOS NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

REIS, Daniel (1); FABRÍCIO, Márcio (2); SOUSA, José (3)

(1) Universidade de São Paulo – Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, e-mail: danielreis@usp.br

(2) Universidade de São Paulo – Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, e-mail: marcio@sc.usp.br

(3) Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portugal), e-mail: jso@isep.ipp.pt

RESUMO

A indústria da construção, nomeadamente no setor da edificação, baseia-se essencialmente em métodos de construção tradicional. Esta indústria é caracterizada pela elevada quantidade de recursos que consome, pela quantidade de resíduos que produz, a sua implicação na economia dos países e à sua inter-relação com a sociedade. Esta realidade é de todo incompatível com os desígnios do desenvolvimento sustentável, nos quais se procura a correlação harmoniosa entre as vertentes ambientais, sociais e económicas. É precisamente sobre esta preocupação que o presente trabalho irá incidir, abordando a temática da sustentabilidade na construção, face aos desafios que se colocam às empresas e aos intervenientes do setor, com ênfase na fase de projeto. Nesta ótica, o presente artigo apresenta uma possível solução recorrendo a uma ferramenta inovadora, através do qual será possível que, de uma forma coordenada e integrada orientar o desenvolvimento do projeto para soluções sustentáveis ao longo das várias fases do ciclo de vida de um edifício residencial. A ferramenta não deverá apresentar dificuldades acrescidas para a equipa projetista e proporciona ao gestor de projeto a disponibilização dos elementos necessários no momento preciso. Foi desenvolvida recorrendo a uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. A etapa seguinte consiste na validação e otimização da ferramenta, através da efetivação de casos práticos de forma a balizar o seu desempenho. Pensa-se que através da adequada aplicação desta ferramenta, os objetivos definidos pelo Dono-de-Obra, em termos de sustentabilidade, poderão ser mais facilmente atingidos pela equipa de conceção do projeto através da consideração atempada de medidas e soluções sustentáveis nas diferentes fases de desenvolvimento do projeto.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Gestão de projetos; Sistemas de certificação e avaliação da sustentabilidade em edifícios

ABSTRACT

The construction industry, particularly in the building sector, is based mainly on traditional construction methods. This industry is characterized by excessive consumption of resources, the amount of waste it produces, its implication in the economy of countries and their relationship with society. This reality is entirely incompatible with the aims of sustainable development, which seeks a harmonious relationship between the environmental, social and economic aspects. It was about this concern that the present work will focus, addressing the issue of sustainability in construction, given the challenges faced by companies and those involved in sector, with emphasis in the design phase. In this perspective, this paper presents a possible solution using an innovative tool, through which it is possible that, in a coordinated and integrated manner to guide the development of the project to sustainable solutions throughout the various stages of the life cycle of a residential building. The tool should not present any additional difficulties for the designer team and provides to project manager the availability of information needed at the precise moment. Was developed using a literature review about the topic. The next step is the validation and calibration of the tool, through the realization of practical cases in order to mapping out its performance. It is believed that through proper application of this tool, the goals set by Owner of the work, in terms of

sustainability, can be more easily achieved by the project design team through timely consideration of measures and sustainability solutions at different stages of project development.

Keywords: Sustainability; Project management; Sustainable assessment tools.

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção é um dos maiores e mais ativos setores da economia do mundo. No entanto apresenta impactos negativos ao longo do ciclo de vida dos edifícios, colocando em causa os desígnios do desenvolvimento sustentável, que procura um equilíbrio entre as vertentes ambientais, sociais e econômicas (Zuo & Zhao, 2013). Este setor representava em 2012, na economia brasileira, 8,4% do emprego correspondendo a aproximadamente 7,8 milhões de trabalhadores e um contributo de 5,7% do Produto Interno Bruto (PIB) (DIEESE, 2013).

No decorrer da procura pela sustentabilidade na construção, uma das definições mais consensuais de “construção sustentável” foi apresentada por Charles Kibert em 1994, no Conselho Internacional da Construção (CIB), que refere o seguinte: “*Construção sustentável é a criação e gestão responsável de um ambiente construído, tendo em consideração os princípios ecológicos e a utilização eficiente dos recursos*” (CIB, 1998).

Na perspetiva tradicional, uma construção só era competitiva se tivesse o nível de qualidade exigido pelo projeto, se utilizasse um sistema construtivo que otimizasse a produção durante a fase de construção e que desta forma conduzisse à diminuição do período de construção, permitindo uma maior rapidez na recuperação do investimento.

A agenda 21 para a construção sustentável, apontou como grandes desafios para a indústria da construção (Mourão & Pedro, 2012):

- Alcançar uma relação mais próxima com os agentes de conceção de edifícios;
- Melhorar os parâmetros de desempenho ambiental;
- Repensar os processos de construtivos correntes tendo em vista uma maior sustentabilidade.

Neste enquadramento, entende-se que para alcançar os objetivos da construção sustentável, torna-se necessário uma mudança nas práticas na conceção do projeto.

A formulação da questão de pesquisa para este trabalho resulta de como incorporar, de uma forma mais eficaz e eficiente, soluções de sustentabilidade na indústria da construção ao longo das várias fases de desenvolvimento de um projeto.

Neste sentido, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica com recolha de informação que, posteriormente, permitiu a criação de uma ferramenta que visa auxiliar na definição dos passos a dar para incorporar soluções de sustentabilidade em projeto. Admite-se que a ferramenta irá permitir ao gestor do projeto, a disponibilização dos elementos necessários no momento preciso, propondo procedimentos que possibilitem maximizar a sustentabilidade do edificado, sem propiciar desvios e distorções dos objetivos em cada fase.

Tendo em conta o limite de páginas para elaboração do artigo, procurou-se de uma forma sintética explicar como a ferramenta funciona e não fazer um detalhe exaustivo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 A Importância do Projeto na Construção Sustentável

Segundo Bragança, uma construção só pode ser considerada sustentável quando as três dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômica) são ponderadas durante a fase de projeto (Bragança & Mateus, 2004). Neste enquadramento, a importância de considerar a questão da sustentabilidade na fase de projeto vai no sentido de encontrar soluções de longo prazo que garantam o bem-estar e minimizar as necessidades de recursos naturais como o uso da terra, biodiversidade, água, ar e energia ao longo do ciclo de vida de um edifício – conceção, construção, operação e desconstrução (Bragança, Vieira & Andrade, 2014).

De acordo com a figura 1, é possível verificar que o potencial de influenciar o desempenho da construção é mais elevado nas primeiras fases de conceção de projeto e diminui acentuadamente à medida que este progride para o seu término. Assim, se o projeto for bem planeado desde o seu início, incluindo os critérios de sustentabilidade logo nesta fase, a possibilidade de reduzir os impactos negativos é maior, bem como o custo de implementação será menor (Kohler & Moffatt, 2003). Desta forma, admite-se que nas fases iniciais de projeto é possível encontrar as sinergias e as soluções mais simples que tornam possível na prática os objetivos da construção sustentável.

Figura 1: Influência das decisões tomadas nas várias fases do ciclo de vida de um edifício nos respetivos impactos ambientais e de custos

Fonte: Traduzido pelos autores de Kohler & Moffatt, 2003

Segundo Rekola, a construção sustentável requer ainda uma gestão cuidadosa no que se refere ao desempenho global do edifício, considerando os impactos ao longo do seu ciclo de vida e uma comunicação eficaz e de cooperação entre os vários intervenientes responsáveis pelo desenvolvimento do projeto (Rekola, Mäkeläinen & Häkkinen 2012).

2.2 Metodologias para Avaliação do Desempenho de Sustentabilidade do Edifício

Durante as duas últimas décadas tem surgido no mercado um número significativo de ferramentas e sistemas de avaliação e certificação da sustentabilidade em edifícios (Castanheira & Bragança, 2014). Estes sistemas têm como objetivo avaliar quantitativamente os aspetos da sustentabilidade dos edifícios, recorrendo a um conjunto de indicadores de diversas categorias e comunicar os resultados decorrentes da avaliação através de um relatório de fácil interpretação, mesmo quando consultado por pessoas não especializadas na área (Ferreira, Pinheiro, & Brito, 2013). Dentro deste segmento de mercado, o *Leadership in Energy and Environmental Design* (LEED) e o *Building Research Establishment's Environmental Assessment Method* (BREEAM) são dos sistemas mais disseminados por todo o mundo. No Brasil o sistema *Alta Qualidade Ambiental* (AQUA) juntamente com o LEED são dos mais utilizados. No entanto é de salientar que, apesar do crescente nível de sensibilização das pessoas para a sustentabilidade dos edifícios, atualmente, ainda não existe uma metodologia que seja internacionalmente aceite, havendo na Europa um grupo de trabalho, que se designa CEN/TC 350, que está a uniformizar as regras a que devem obedecer os métodos de avaliação, dentro do espaço Europeu. Refere-se ainda que devido à crescente gravidade dos problemas ambientais alguns destes sistemas de certificação tendem a atribuir uma maior importância a este fator, descurando um pouco os fatores sociais e económicos.

Existem também ferramentas baseadas nos sistemas de Análise de Ciclo de Vida (ACV), tais como o Simapro ou Athena. A avaliação ACV corresponde a uma metodologia de quantificação de potenciais impactos ambientais de um produto ou serviço durante o seu ciclo de vida. No entanto, a adoção da análise ambiental de ciclo de vida em edifícios constitui uma tarefa complexa e morosa, uma vez que a construção incorpora centenas de produtos individuais no mesmo projeto e envolve uma série de empresas e de intervenientes (Mateus & Bragança, 2012). Adicionalmente, no Brasil ainda não existem dados de inventário necessários para uma avaliação rigorosa e precisa (John & Agopyan, 2013). Por estas razões, apesar de ser uma metodologia extremamente valiosa pela precisão com que funciona, as ferramentas de ACV atualmente disponíveis não são utilizadas pela maioria dos decisores do setor da construção.

Por outro lado, existem diferentes perspectivas de sustentabilidade nos vários sistemas de certificação da sustentabilidade dos edifícios. No entanto, estes sistemas contemplam, direta ou indiretamente, algumas categorias de desempenho em comum, tais como: uso do solo; consumo de água; eficiência energética; utilização de materiais ecoeficientes; e qualidade do ambiente interior (Bragança, Mateus & Koukkari, 2007).

2.3 Justificativa do Trabalho

Conforme referido no subcapítulo 2.1, as decisões mais importantes que influenciam o desempenho de um edifício durante o seu ciclo de vida, devem ser tomadas na fase inicial do projeto. Por outro lado, a procura de sustentabilidade desafia os vários responsáveis do projeto (arquitetos, engenheiros, clientes e promotores), a experimentarem a adoção de medidas e soluções que se identifiquem com os princípios da sustentabilidade. Neste sentido, foi desenvolvida uma ferramenta que permita auxiliar a tomada de decisão no que se refere à introdução de soluções sustentáveis na fase de projeto. Pensa-se que através da adequada aplicação desta ferramenta, os objetivos definidos pelo Dono-de-Obra, em termos de sustentabilidade, poderão ser mais facilmente atingidos pela equipa de conceção do projeto através da sua consideração atempada nas diferentes fases de desenvolvimento do projeto. Desta forma, o fato de o projeto ser pensado desde o início, de maneira a integrar medidas

sustentáveis pode permitir uma solução mais equilibrada dos custos no ciclo de vida do edifício, trazendo desde logo benefícios, não só ambientais como também econômicos.

As soluções que integram a ferramenta, tem por base o sistema de certificação LEED. Tal opção resulta do facto de ser um dos sistemas mais utilizados no Brasil e também internacionalmente.

Para se obter a certificação LEED, o projeto deve reunir uma série de requisitos e com as respetivas pontuações dentro de limites pré-estabelecidos, associadas a determinadas metas de desempenho (LEED, 2011). A ferramenta que se propõe apresentar neste artigo, possibilita o acompanhamento das diferentes fases do projeto de um edifício residencial, assumindo em qualquer altura os princípios de sustentabilidade assentes no sistema LEED.

Assim, a ferramenta surge como um instrumento facilitador para a equipa projetista na medida em que permite acompanhar e orientar o desenvolvimento de soluções sustentáveis ao longo das diferentes fases do projeto.

3 ORGANIZAÇÃO DA FERRAMENTA PROPOSTA

A forma como se organiza esta ferramenta concretiza os principais aspetos a ter em consideração ao longo das várias fases do projeto, para que, de um modo objetivo e concreto, sejam abordados determinados parâmetros que, atualmente não são considerados de uma forma evidente à luz da sustentabilidade.

Neste contexto, os parâmetros considerados na ferramenta são baseados nas boas práticas, tanto ao nível da arquitetura, como ao nível das várias especialidades da engenharia, para que uma vez desenvolvidos e corretamente aplicados aos edifícios permita que estes alcancem uma boa qualidade arquitetônica de conforto e salubridade para os utilizadores e um bom desempenho ambiental, económico e social. A ferramenta permite também auxiliar o desenvolvimento do projeto de forma a ser certificado pelo sistema LEED: certificado, prata, ouro ou platina.

Por sua vez, e no que se refere ao faseamento do projeto, de acordo com a norma brasileira NBR 13.531/1995, não foram incluídas na ferramenta as etapas iniciais da norma, nomeadamente o levantamento, o programa de necessidades e o estudo de viabilidade. Admite-se que as decisões mais relevantes em termos de sustentabilidade, nomeadamente o tipo de produto, características e nível de desempenho ocorram nas seguintes fases: i) estudo preliminar; ii) anteprojecto; iii) projecto legal; iv) projecto de execução. Desta forma a ferramenta incide apenas nestas quatro etapas. A figura 2 representa as várias fases de desenvolvimento de um projecto de acordo com a norma brasileira ABNT NBR 13.531/1995.

Figura 2: Fases de desenvolvimento de um projeto

Fonte: Adaptado pelos autores de ABNT NBR 13.531, 1995

Por outro lado, para incluir soluções de sustentabilidade em projeto, é necessário que as mesmas estejam direcionadas para aqueles que são os principais intervenientes. Deste modo, a ferramenta encontra-se estruturada em função das diversas especialidades do projeto, igualmente definidas pela norma NBR 13.531/1995: arquitetura, equipamentos e instalações de água e esgotos, equipamentos e instalações mecânicas e elétricas, sistema estrutural e gestão integrada de resíduos. A figura 3 representa parte da estrutura geral da ferramenta e a forma como se encontra organizada.

Figura 3: Parte da estrutura geral da ferramenta

A	B	C	D	E	F	G
Verificação				Instalações Hidráulicas		
				A	Estudo Preliminar	
				A1	Eficiência no Uso da Água	
				B	Anteprojeto	
				B1	Locais Sustentáveis	
				B2	Eficiência no Uso da Água	
				C	Projeto Legal	
				B1	Locais Sustentáveis	
				C1	Eficiência no Uso da Água	
				D	Projeto de Execução	
				D1	Eficiência no Uso da Água	
				Instalações Mecânicas		
				A	Estudo Preliminar	
				A1	Qualidade do Ambiente Interior	
				B	Anteprojeto	
				B1	Energia e Atmosfera	
				B2	Qualidade do Ambiente Interior	
				C	Projeto Legal	
				C1	Locais Sustentáveis	
				C2	Energia e Atmosfera	
				C3	Qualidade do Ambiente Interior	
				D	Projeto de Execução	
				D1	Energia e Atmosfera	
				D2	Qualidade do Ambiente Interior	
				Instalações Elétricas		
				A	Estudo Preliminar	
				A1	Energia e Atmosfera	
				B	Anteprojeto	
				B1	Energia e Atmosfera	
				C	Projeto Legal	
				C1	Qualidade do Ambiente Interior	
				C2	Locais Sustentáveis	
				D	Projeto de Execução	
				D1	Locais Sustentáveis	
				D2	Energia e Atmosfera	
				Estruturas		
				B	Estudo Preliminar	
				B1	Materiais e Recursos	
				C	Projeto Legal	
				C1	Locais Sustentáveis	
				C2	Materiais e Recursos	
				Arquitetura/Paisagismo		
				A	Estudo Preliminar	
				A1	Locais Sustentáveis	
				A2	Eficiência no Uso da Água	
				A3	Energia e Atmosfera	
				A4	Materiais e Recursos	
				A5	Qualidade do Ambiente Interior	
				B	Anteprojeto	
				B1	Locais Sustentáveis	

Fonte: Produção dos autores

A ferramenta foi desenvolvida com recurso à ferramenta informática MS Excel e está estruturada em função dos vários intervenientes (instalações hidráulicas, instalações mecânicas, instalações elétricas, estruturas, arquitetura e gestão de resíduos). Por sua vez, e conforme elucidado na figura 3, cada especialidade interveniente encontra-se subdividida em função das várias etapas do projeto, permitindo que em cada etapa se disponibilizem diferentes indicadores. A ferramenta encontra-se adaptada para o desenvolvimento de projetos de edifícios residenciais, dada a génese dos métodos utilizados.

Dentro de cada etapa existe um conjunto de indicadores, que correspondem a linhas de orientação que, seguidas cronologicamente irão permitir incluir no projeto soluções de sustentabilidade. Os indicadores de sustentabilidade encontram-se devidamente estruturados e direcionados para determinada especialidade do projeto, por forma a que o projeto cumpra determinados requisitos de desempenho. À medida que o projeto evolui ao longo do seu faseamento, as medidas vão sendo cada vez mais pormenorizadas. Por sua vez, e de forma a organizar os indicadores que integram a ferramenta, os mesmos encontram-se distribuídos em função das cinco áreas gerais avaliadas pelo LEED (locais sustentáveis, eficiência no uso de água, energia e atmosfera, materiais e recursos, e qualidade do ambiente interior). A figura 4 e 5 ilustram a forma como os indicadores estão dispostos na ferramenta.

Figura 4: Pormenor da ferramenta; alguns indicadores na especialidade de instalações hidráulicas

Verificação				Instalações Hidráulicas	
Pré-requisito	1	OK		A Estudo Preliminar	
	0	KO		A1 Eficiência no Uso da Água	
	1	OK		(WEp1) A1.1	Considerar o uso de fontes alternativas de água, tais como reaproveitamentos das águas pluviais, águas cinzentas para fins não potáveis. A qualidade da água deverá ser tomada em consideração com base na sua aplicação ou utilização.
	0	KO		(WEp1) A1.2	Analisar estratégias para reduzir o consumo de água primária, proveniente da rede de abastecimento público.
	0	KO		(WEp1) A1.3	Analisar estratégias no sentido de gerir as águas locais associando-se a sua boa qualidade a usos mais nobres e exigentes.
1.º cr.	0	KO		(WEp1) A1.4	Verificar com entidades competentes se existe algum tipo de cláusulas regulamentares locais para o uso de reaproveitamento de águas cinzentas, água da chuva e águas residuais.
				B Anteprojeto	
				B1 Locais Sustentáveis	
	0	KO		(SSc6.2) B1.1	Pré-dimensionamento do sistema de gestão e tratamento das águas pluviais e identificar as medidas apropriadas para serem tomadas no projeto.
				B2 Eficiência no Uso da Água	
				Implementar estratégias que permitam limitar ou eliminar as necessidades de água potável para irrigação das zonas verdes. Pretende-se, com esta medida, maximizar os recursos naturais do local de forma a minimizar ou eliminar as necessidades de irrigação. Esta medida...	

Fonte: Produção dos autores

Figura 5: Pormenor da ferramenta; alguns indicadores na especialidade de estruturas

Instalações Elétricas			
A Estudo Preliminar			
A1 Energia e Atmosfera			
B Anteprojeto			
B1 Energia e Atmosfera			
C Projeto Legal			
C1 Qualidade do Ambiente Interior			
C2 Locais Sustentáveis			
D Projeto de Execução			
D1 Locais Sustentáveis			
D2 Energia e Atmosfera			
Estruturas			
A Estudo Preliminar			
A1 Materiais e Recursos			
(MRc1.1)	A1.1	No caso de se estar a intervir em edifícios existentes, deve-se tentar estender o ciclo de vida dos materiais e reduzir o impacto ambiental de novos edifícios no que se refere ao fabrico, manufatura e transporte de materiais. Elaborar um plano de forma a manter ao máximo a preservação do sistema estrutural do edifício (vigas, pilares, fachadas estruturais, plataformas do telhado, pisos estruturais, alvenarias (interiores e exteriores), etc.). O Leed define os créditos da seguinte forma: 1. Reaproveitar 55% da superfície estrutural, não contabilizando as janelas, portas, materiais perigosos e não estruturais. A este reaproveitamento está associado um ponto. 2. Reaproveitar 75% da superfície estrutural, contabilizando de forma análoga ao ponto anterior. A este reaproveitamento está associado dois pontos; 3. Reaproveitar 95% da superfície estrutural, contabilizando de forma análoga ao primeiro ponto. A este reaproveitamento está associado três pontos.	
	A1.2	Elaborar uma lista discriminando todos os elementos estruturais do edifício e aqueles que serão reaproveitados; quantificar a percentagem de elementos que serão reutilizados. Este crédito não se contabiliza, se a área do edifício "novo" em projeto tiver o dobro da área do edifício existente. Os elementos considerados estruturalmente defeituosos e os elementos, os materiais perigosos e os materiais com riscos de contaminação para os ocupantes do edifício devem ser removidos e não são contabilizados neste cálculo.	
	LEED Apolo/A966		
(MRc1.2)	A1.3	No caso de se estar a intervir em edifícios existentes, deve-se tentar estender o ciclo de vida dos materiais e reduzir o impacto ambiental de novos edifícios no que se refere ao fabrico, manufatura e transporte de materiais. Elaborar um plano de forma a reutilizar pelo menos 50% dos elementos interiores não estruturais , tais como paredes interiores, revestimentos de tetos e pisos, portas, paredes interiores e exteriores não estruturais, revestimentos de piso.	

Estruturas

50%

50%

Aplicado

Não Aplicado

Fonte: Produção dos autores

De forma sucinta, a ferramenta apresenta as seguintes características:

- Cada indicador encontra-se devidamente identificado em função da categoria e respetivo crédito ou pré-requisito associado no sistema LEED. Por exemplo, as categorias Locais Sustentáveis são designadas de “SS”; Energia e Atmosfera “EA”. Para cada categoria encontra-se associado o respetivo crédito (c) ou pré-requisito (p). Desta maneira consegue-se efetuar eventuais alterações ou atualizações à ferramenta de uma maneira mais eficiente;
- Possui um sistema de verificação de conformidade (canto superior esquerdo da figura 4). Este campo tem como objetivo quantificar se o indicador está ou não a ser incluído no projeto. Está igualmente associado um código de cores, de maneira que a que aparecerá a cor “verde” se o crédito estiver implementado; “amarelo” se o crédito não estiver implementado ou “vermelho” se o mesmo for um pré-requisito;
- Na coluna mais à direita, e conforme ilustrado na figura 5, estão associados gráficos, que proporcionam uma melhor visualização do número de indicadores que estão a ser incluídos em cada etapa do projeto. Os gráficos encontram-se desenvolvidos em função das várias especialidade e faseamento do projeto. Deste modo, para cada etapa do projeto e de acordo com a especialidade em questão, é possível quantificar o número de indicadores que estão a ser incluídos;
- No final da ferramenta, e conforme ilustrado na figura 6, foi incluído um gráfico radar, em que cada vértice indica o que está a ser incluído ou não no projeto em cada categoria LEED. Todos os gráficos encontram-se programados para gerarem valores automaticamente em função do número de indicadores que estão a ser ou não incluídos no projeto. Permite-se, desta forma, uma melhor visualização do número de indicadores que foram implementados aquando o término do projeto;
- Por fim, foi desenvolvido dentro da ferramenta uma nova planilha de apoio com informações adicionais. Esta nova planilha tem como objetivo auxiliar os projetistas em alguns indicadores que possam suscitar dúvidas relativamente àquilo que se pretende incluir no projeto, de maneira a cumprir com o indicador em questão. Nestes casos, o indicador possui uma hiperligação que direciona para a célula correta da planilha de apoio permitindo ao projetista visualizar o que se pretende introduzir no projeto. Salienta-se que só alguns indicadores da ferramenta possuem esta característica.

Figura 6: Exemplo da contabilização final do número de indicadores

Fonte: Produção dos autores

Torna-se importante referir que as características, condições e soluções que se pretende implementar no projeto, deverão ser de iniciativa do Dono-de-Obra, já que é o responsável pela encomenda das operações e pela celebração do respetivo contrato de adjudicação.

A ferramenta pressupõe que as exigências legais são cumpridas e que as mesmas são adotadas como requisitos essenciais mínimos nas diferentes especialidades consideradas. Os indicadores que constituem a ferramenta pretendem ajudar a selecionar soluções que melhore, preferencialmente de forma significativa, o desempenho do edifício ao longo do seu ciclo de vida, nas três vertentes do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e económico).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi apresentada uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de projetos sustentáveis de edifícios residenciais. As orientações que a ferramenta propõe devem ser assumidas logo no Programa Preliminar definido pelo Dono-de-Obra, o qual orienta os desenvolvimentos subsequentes do projeto.

A ferramenta procura desmistificar a complexidade às vezes gerada em incluir medidas e soluções sustentáveis que, se colocadas por si próprias e no momento exato, não constituem um fator de incremento de entropia no seio da equipa projetista.

Através da correta aplicação desta ferramenta, é possível acompanhar qualquer uma das fases de desenvolvimento de um projeto, desde o Programa Preliminar, passando pelo Anteprojeto e Programa base até ao Projeto de execução.

Relativamente a evoluções futuras, estas podem passar por aperfeiçoar e otimizar a ferramenta através da efetivação de casos práticos.

As imagens elucidativas da ferramenta apresentadas neste artigo apenas representam uma pequena parte da mesma.

5 AGRADECIMENTOS

À CAPES pela bolsa de pesquisa;

Ao CNPq pela bolsa produtividade em pesquisa;

À FINEP pelo auxílio a pesquisa – Projeto INOVATEC;

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio na divulgação da pesquisa – Processo nº 2014/16362-1.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) - **NBR 13.531**. Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas. 1995.

BRAGANÇA, L.; MATEUS, R. **Sustentabilidade de soluções construtivas**. Congresso sobre Construção Sustentável, 07 Set. 2004.

BRAGANÇA, L.; MATEUS, R.; KOUKKARI, H. **Perspectives of building sustainability assessment**. Proceedings of the international conference "Portugal SB07", p. 356-365, 12-14 Set. 2007.

BRAGANÇA, L.; VIEIRA, S. M.; ANDRADE, J. B. Early Stage Design Decisions: The Way to Achieve Sustainable Buildings at Lower Costs. **The Scientific World Journal**, 22 Jan. 2014.

CASTANHEIRA, G.; BRAGANÇA, L. The Evolution of the Sustainability Assessment Tool SBTool: From Buildings to the Built Environment. **The Scientific World Journal**, p. 10, 27 Jan. 2014.

CIB. **Sustainable Development and the Future of Construction**. International Council for Building. (1998).

DIEESE. **Estudo Setorial da Construção** 2012. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, p. 42, Maio 2013.

FERREIRA, J.; PINHEIRO, M. D.; BRITO, J. D. Portuguese sustainable construction assessment tools benchmarked with BREEAM and LEED: An energy analysis. **Energy and Buildings**, p. 451-463, 08 Nov. 2013.

JOHN, V.; AGOPYAN V. **Construção sustentável: mitos, desafios e oportunidades**. Desenvolvimento Sustentável 2012-2050 Visão Rumos e Contradições. Elsevier Editora, 2012.

KOHLER, N.; MOFFATT, S. Life-cycle analysis of the built environment. **United Nations Environment Programme UNEP Industry and Environment**, p.17-21, 09 Abr. 2003.

LEED. **Leadership in Energy and Environmental Design** for new construction and major renovations with alternative compliance paths for projects outside the U.S. USGBC, 2009.

MATEUS, R.; BRAGANÇA, L. **Análise do ciclo de vida de Construções Metálicas**. Luanda, Angola: I Congresso Luso-Africano de Construção Metálica Sustentável, p. 10, 27 Jul. 2012.

MOURÃO, J.; PEDRO, J. B. **Princípios de Edificação Sustentável**. Lisboa, Portugal: Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 2012.

REKOLA, M.; MÄKELÄINEN, T.; HÄKKINEN T. The Role of design management in the sustainable building process. **Architectural Engineering and Design Management**, p. 78-89, 26 Mar. 2012.

ZUO, J., & ZHAO, Z.-Y. Green building research - current status and future agenda: A review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, p. 271-281, 07 Nov. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE GALERIAS TÉCNICAS NA ORGANIZAÇÃO DE SUBSOLO URBANO EM SÃO PAULO

PUPIN, L. H. L. Z. (1); MARINS, K. R. C. C. (2)

(1) Escola Politécnica da USP, luishenrique.pupin@gmail.com; (2) Escola Politécnica da USP, 11 3091 5107, karin.marins@usp.br

RESUMO

Os serviços técnicos urbanos são atividades ofertadas nas cidades ou zonas urbanizadas, tais como abastecimento de água, coleta de esgoto e fornecimento de energia. Para isso, são utilizadas redes de infraestrutura urbana. As galerias técnicas são uma forma de infraestrutura compostas por túneis que integram as diversas redes dos sistemas técnicos urbanos em um espaço facilmente acessível em qualquer ponto de sua extensão. O presente artigo visa analisar as condições de implantação e operação de galerias técnicas subterrâneas como elemento de organização e planejamento do subsolo urbano, em áreas urbanas brasileiras. São inicialmente identificados fatores técnicos, urbanísticos e econômicos que auxiliem na análise da viabilidade desse sistema alternativo mediante pesquisa bibliográfica e consulta a fornecedores de componentes construtivos para implantação de galerias técnicas. O referencial teórico é então utilizado para comparar diversas soluções alternativas de inserção das redes de infraestrutura urbana em um caso selecionado, a área da operação urbana Água Branca, em São Paulo, atualmente em processo de desenvolvimento e reurbanização, detalhando-se indicadores de custos de implantação e operação da infraestrutura e das redes urbanas e se calculando tempo de retorno dos investimentos. Da análise da região da operação urbana Água Branca, nota-se que, apesar do elevado custo de implantação das galerias técnicas, seu custo operacional em médio e longo prazos é mais baixo em relação à construção em valas simples, considerando redes de energia elétrica e água. Dessa forma, em uma análise global do caso estudado, as galerias técnicas são economicamente mais viáveis quando comparadas às valas comuns para se inserir as redes analisadas. Assim, podem representar uma solução interessante em áreas de desenvolvimento urbano em que se prevê adensamento populacional e expansão ou ampliação das redes de infraestrutura.

Palavras-chave: galerias técnicas, túneis de utilidades, infraestrutura urbana, sustentabilidade

ABSTRACT

The urban technical services are activities offered in cities or urbanized zones, such as water supply, sewage and energy supply. In order to achieve these services, urban infrastructure networks are used. Technical galleries or utility tunnels are a form of infrastructure composed of tunnels that integrate different urban technical system networks in an easily accessible space at any point of its extension. The present article intends to analyze the constraints involved in the implementation and operation of technical galleries as an element of urban soil organization and planning in urban areas. Technical, urban and economic factors that assist in the viability on this alternative system analysis are initially identified through bibliographic research and consultancy of providers of constructive components related to technical galleries construction. References are then used to compare different alternative solutions of urban infrastructure networks in a study case, Agua Branca urban operation area, located in São Paulo, which is currently under development and reurbanization. The analysis includes cost indicators related to the construction and operation phases of the infrastructure and the urban networks and the payback time. The analysis of Agua Branca case study shows that, in spite of the high initial cost of utility tunnels, its operational cost in medium and long terms is lower comparing to the ones in simple ditch construction, considering electricity and water networks. Thus, as a general result, technical galleries have shown to be economically more viable in comparison with common ditches in order to

insert the analyzed networks. Therefore, they can represent an interesting solution in urban development areas in which is foreseen a population concentration and expansion or amplification of infrastructure networks.

Key words: technical galleries, utility tunnels, urban infrastructure, sustainability.

1 INTRODUÇÃO

Os serviços técnicos urbanos são atividades ofertadas nas cidades ou zonas urbanizadas, tais como abastecimento de água, coleta de esgoto e fornecimento de energia. Para isso, são utilizadas redes de infraestrutura urbana. As galerias técnicas são uma forma de infraestrutura, compostas por túneis que integram as diversas redes dos sistemas técnicos urbanos em um espaço facilmente acessível em qualquer ponto de sua extensão.

Por vários anos, essas redes vêm sendo alocadas de forma desorganizadas e não integradas com outras estruturas que utilizam o mesmo meio, o que gerou, com o passar do tempo, um problema de congestionamento do subsolo urbano, onde grande parte dessas redes é alocada hoje em dia. Tal situação é ironicamente denominada pelos engenheiros urbanos como “o problema do macarrão no subsolo” (CANO-HURTADO e CANTO-PERELLO, 1999).

As sociedades modernas não podem viver sem que sejam providos os serviços técnicos urbanos, utilizados diariamente por milhares de pessoas. Por esse motivo, o problema da sobrecarga sobre o subsolo urbano vem se tornando cada vez mais discutido, tornando-se imprescindível a adoção de soluções alternativas para que este seja organizado, livrando-o inclusive para atendimento a outras finalidades das gerações futuras.

Nesse contexto, as galerias técnicas, ou túneis de utilidades, se colocam como uma possibilidade em determinados contextos urbanos. O presente artigo visa analisar as condições de implantação e operação de galerias técnicas subterrâneas como elemento de organização e planejamento do subsolo urbano, em áreas urbanas brasileiras.

São inicialmente identificados fatores técnicos, urbanísticos e econômicos que auxiliem na análise da viabilidade desse sistema alternativo, mediante pesquisa bibliográfica e consulta a fornecedores de componentes construtivos para implantação de galerias técnicas. O referencial teórico é então utilizado para comparar diversas soluções alternativas de inserção das redes de infraestrutura urbana em um caso selecionado, a área da operação urbana Água Branca, em São Paulo, atualmente em processo de desenvolvimento e reurbanização, detalhando-se indicadores de custos de implantação e operação da infraestrutura e das redes urbanas e se calculando tempo de retorno dos investimentos.

2 GALERIAS TÉCNICAS

As galerias técnicas, como descrevem Cano-Hurtado e Canto-Perello (1999), são túneis que integram as diversas redes de serviços técnicos urbanos em um espaço comum e acessível em toda extensão, caso seja necessária manutenção ou ampliação de alguma rede. Segundo os autores, o subsolo é um recurso natural finito e não renovável e assim precisa ser considerado quando está se decidindo sobre sua ocupação com as diversas redes de infraestrutura.

A grande barreira considerada por governantes e concessionárias de serviços técnicos urbanos para a adoção dessa alternativa é o custo inicial. Por se tratar de uma estrutura de grandes dimensões enterrada, é inevitável que necessite de um grande investimento para a implantação. Por outro lado, ao se analisar a solução em um horizonte de planejamento maior, nota-se que as redes no interior das galerias apresentam uma

durabilidade muito mais expressiva quando comparadas às redes enterradas em valas simples. Como descrito por A. Laistner e H. Laistner (2012), algumas redes inseridas em galerias em Londres, as quais apresentam mais de 100 anos, continuam resistindo e operando adequadamente. Essa elevada durabilidade deve-se ao fato do ambiente proporcionado pelas galerias, sendo este previsível e não agressivo para as estruturas nelas inseridas.

2.1 Fatores considerados para a implantação das galerias técnicas

Dentre as análises técnicas necessárias para o estudo de viabilidade da adoção das galerias, é necessário selecionar quais as mesmas abrigariam e definir sua organização, para que sejam evitadas interferências.

Além do arranjo espacial para as redes no interior dos túneis, deve ser considerado o espaço para a locomoção e realização de manutenção e ampliações pelos técnicos, além de ser necessário reservar espaços para futuras redes a serem instaladas. Esse requisito é descrito por Cano-Hurtado e Canto-Perello (1999), quando foram construídas as primeiras galerias técnicas na Europa, por exemplo, quando não havia ainda redes de energia elétrica. Nos anos seguintes, essas redes passaram a compor os serviços técnicos urbanos e foram inseridas nas galerias existentes nas quais havia sido reservado um espaço adicional, evitando, assim, novas escavações.

Deve-se considerar, também, o traçado das galerias, observando a topografia, geologia e uso e ocupação do solo. Caso haja alguma interferência muito acentuada, como por exemplo, escavação em rocha, a viabilidade da adoção dessa alternativa pode ser prejudicada devido a um incremento no custo inicial (HUNT, NASH e ROGERS, 2014).

Como a implantação dos túneis de utilidades necessitam de um custo inicial expressivo, deve-se considerar a população que será atendida, por meio da densidade populacional verificada ao longo traçado da rede. Uma densidade populacional elevada pode justificar a adoção dessa alternativa.

Além disso, como descrevem Hunt, Nash e Rogers (2014), com a adoção das galerias, há uma expressiva redução nos impactos causados na superfície cada vez que há alguma intervenção nas redes, melhorando a qualidade de vida no comércio e residências, diminuindo ruídos e ocupação de espaço urbano com obras e interrupções no tráfego.

Por se tratar de um espaço comum, compartilhado pelos diversos prestadores de serviços técnicos urbanos, um fator a se considerar no planejamento da galeria é como se dará seu gerenciamento. Canto-Perello e Curiel-Esparza (2006) descrevem que há uma questão de lealdade entre as empresas que dividem os túneis que precisa ser bem resolvido para que seja garantido que cada técnico realize intervenções apenas na rede que está habilitado e permitido. Os autores orientam que devem ser estipulados controles de entrada, saída e relatórios de serviços realizados por cada trabalhador, por exemplo.

Além do espaço reservado para que sejam realizadas a manutenção e a ampliação, deve-se prover as galerias com sistemas que garantam a segurança do técnico em seu interior, como: rotas de fuga, detectores de fumaça, inundação, elevação da temperatura e emissão de monóxido de carbono entre outros que podem se fazer necessários mediante a utilização dos túneis (CANTO-PERELLO e CURIEL-ESPARZA, 2006).

3 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE GALERIAS TÉCNICAS EM ÁREA INSERIDA NA OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA, EM SÃO PAULO

A operação urbana Água Branca é uma área situada no distrito da Barra Funda em São Paulo, com 5,40 km² com 36 habitantes por hectare (EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, 2009), que atualmente está passando por um processo de reurbanização com intervenções tanto em ocupação quanto infraestrutura, e onde está previsto grande adensamento populacional. Por esses motivos, a área demonstrou potencial de aplicação de soluções alternativas de organização do subsolo urbano, no caso as galerias técnicas.

Nesse estudo foram consideradas as soluções de alocação de redes em valas comuns (situação mais comum, adotada como referência) e em galerias técnicas, considerando os sistemas de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. A análise considerou apenas essas duas redes devido a dificuldades maiores de se conseguir dados referentes aos custos das diversas redes presentes no subsolo urbano.

Para o comprimento das redes, usou-se a divisão estipulada pela Empresa Municipal de Urbanização (EMURB, 2009), mostrado na figura 1.

Figura 1 - Divisão em setores e nós da operação urbana Água Branca e localização no município de São Paulo

Fonte: Adaptação de Google Earth, Image © 2013 Digital Globe.

Considerou-se, por disponibilidade de dados sobre os setores, que cada rede seria alocada no perímetro de cada setor, e este foi dividido em trechos, compostos pela ligação de dois nós. Para a rede de distribuição de água, ponderou-se o número de pessoas atendidas por trecho, considerando, para isso, os respectivos comprimentos de tubulação, conseguindo-se assim, o diâmetro de tubulação necessária em cada trecho.

No caso da situação de referência (implantação das redes em valas segregadas) são necessários os serviços de quebra da pavimentação existente, escavação, assentamento da rede, reaterro e recapeamento, conforme indicado nos esquemas da Figura 2. Para a rede de energia elétrica foram adotados valores como largura e profundidade de valas e composição da pavimentação descritos por Velasco *et al.* (2006) e AES Eletropaulo

(2005), enquanto que para a rede de distribuição de água foram adotados valores descritos por Rubens (2011).

Figura 2 - Seção transversal das valas adotadas para rede de água e energia elétrica, medidas em metros

Fonte: Adaptado de Velasco *et al.* 2006, Rubens 2011 e AES Eletropaulo 2005.

Para a rede de distribuição de energia elétrica, considerou-se os custos descritos por Velasco *et al.* (2006), que especifica a quantidade de material necessário por quilômetro de rede, assim como os equipamentos acessórios como terminais de alta tensão e transformadores.

Com isso, as quantidades de serviços a se realizar e a quantidade de material necessária para a inserção das redes foram estimadas, e, então, obteve-se os custos de implantação utilizando-se como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, 2013a, 2013b), conforme indicado nos gráficos das Figuras 3 e 4.

Figura 1 - Custo por habitante para a rede de distribuição de água em relação ao número de habitantes atendidos.

Fonte: Elaborado pelos autores

Verifica-se nos resultados que há um decréscimo dos custos por habitante quando há um aumento do número de habitantes atendidos. Isso acontece devido aos custos comuns para a inserção de tubulações de diversos diâmetros, por exemplo, seja para inserir uma tubulação de 50 milímetros ou 150 milímetros, há a necessidade de escavação de uma vala com 50 centímetros de largura por 1,00 metro de profundidade. Com o aumento da população, esses custos fixos são diluídos.

Figura 2 - Custo por metro linear de rede de energia elétrica em relação ao comprimento de cada trecho

Fonte:Elaborado pelos autores

Para a rede de energia elétrica, verifica-se a mesma tendência observada para a distribuição de água e, novamente, esse comportamento é explicado pela diluição dos custos fixos quando se há o aumento do comprimento da rede. Ou seja, para construir uma rede curta ou longa, há a necessidade de se implantar, por exemplo, pelo menos um transformador, a diferença reside no fato de que na rede longa, esse custo é diluído por metro de rede.

3.1 A solução em galeria técnica

Para a solução em galerias técnicas como alternativa de implantação para o caso da operação urbana Água Branca, definiu-se a seção da galeria com auxílio do Eng. Alírio Brasil Gimenez (GIMENEZ, 2013) e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Concreto (ABTC), estipulando uma galeria padrão de 2,00 metros por 2,00 metros em concreto armado.

Utilizando valores de serviços e materiais descritos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, 2013a, 2013b) e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB, 2014), e assumindo moldagem *in loco*, obteve-se o custo de 38.532.212,17 reais para a implantação das galerias em toda a área. Adicionando-se o custo das redes de água e energia elétrica inseridas no seu interior, resultaria no total de 40.857.562,26 reais.

3.2 Análise econômica das soluções consideradas

Ao se comparar o custo total para a implantação das redes em valas comuns (10.168.904,52 reais) nota-se que é expressivamente menor que quando se utiliza as galerias técnicas como alternativa.

Em relação a custos operacionais, tomou-se por base o estudo de A. Laistner e H. Laistner (2012) sobre diversas galerias em cidades europeias, chegando a valores médios de operação anual das redes de distribuição de água e energia elétrica por metro linear, quando em valas separadas (R\$351,49) e inserido em túneis de utilidades (R\$ 132,50). Os valores foram convertidos em reais segundo a cotação do dia 16/Julho/2013 quando 1 euro = 2,9615 reais).

Verifica-se que os custos operacionais são sensivelmente maiores quando os sistemas são alocados da forma mais tradicional. Para o estudo de caso em questão, fazendo a extrapolação dos custos anuais para um horizonte de planejamento maior, adotou-se um aumento anual dos preços em torno de 6%, uma vez que a inflação anual gira em torno desse valor, verificando-se que, com 7 anos, as galerias se apresentam mais vantajosas quando considerado apenas as redes de distribuição de água e energia elétrica.

Caso essa análise seja expandida para um número maior de redes, a tendência é as galerias se tornarem vantajosas mais rapidamente, uma vez que todos os custos operacionais de todas as redes são menores quando essas estão inseridas em galerias técnicas, como evidenciado por A. Laistner e H. Laistner (2012).

Além disso, quanto ao investimento inicial, ao se adotar valas separadas, para construí-las, é necessário que se repita diversos serviços que são comuns, como quebra da pavimentação existente, escavação, reaterro e recapeamento, o que não acontece quando se utiliza galerias técnicas, para as quais esses serviços são contabilizados apenas uma vez, portanto, contribuindo, ainda mais, para a redução desses custos de manutenção.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise da região da operação urbana Água Branca, nota-se que, apesar do elevado custo de implantação das galerias técnicas, seu custo operacional em médio e longo prazos é mais baixo em relação à construção em valas simples, considerando redes de energia elétrica e água.

Dessa forma, em uma análise global do caso estudado, as galerias técnicas são economicamente mais viáveis quando comparadas às valas comuns para se inserir as redes analisadas. Assim, podem representar uma solução interessante em áreas de desenvolvimento urbano em que se prevê adensamento populacional e expansão ou ampliação das redes de infraestrutura.

Além desse fato, as galerias técnicas se mostram mais sustentáveis do ponto de vista do território urbano, pois organizam um subsolo cada vez mais ocupado por redes e elementos da infraestrutura urbana e, quando utilizadas, não são necessários métodos destrutivos para a manutenção e a ampliação das redes inseridas.

AGRADECIMENTOS

Ao banco Santander, pela concessão de bolsa de iniciação científica, no âmbito do programa PIBIC – Programa de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio recebido para divulgação da pesquisa (processo nº 2014/16362-1).

REFERÊNCIAS

- AES ELETROPAULO. **Distribuição subterrânea – Empreendimentos particulares**. São Paulo: 2005.
- CANO-HURTADO, J.J, CANTO-PERELLO, J. Sustainable development of urban underground space for utilities. **Tunneling and Underground Space Technology**. Volume 14, Number 3, 335-340, 1999.
- CANTO-PERELLO, J., CURIEL-ESPARZA, J. An analysis of utility tunnel viability in urban areas. **Civil Engineering and Environmental Systems**. 23:1, 11-19, 2006.
- CAVALCANTE, J. A. **Custo de implantação de rede de energia elétrica**. Mensagem recebida por luishenrique.pupin@gmail.com em 24 de julho de 2013.
- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – EMURB. **Operação Urbana Água Branca: Parâmetros de revisão Out09**. São Paulo: EMURB, 2009. Disponível em: <http://www.slideshare.net/chicomacena/apresentao-da-operaourbana-agua-branca> Acessado dia 01/07/2013 às 16h20min.
- GIMENEZ, A. B. **Custo por metro linear de uma galeria técnica**. Mensagem recebida por luishenrique.pupin@gmail.com em 11 de junho de 2013.
- HUNT, D. V. L., NASH, D., ROGERS, C. D. F. Sustainable utility placement via Multi-Utility Tunnels. **Tunneling and Underground Space Technology**. Volume 38, 15-26, 2014.
- LAISTNER, A., LAISTNER, H. **Utility Tunnels – Proven Sustainability Above and Below Ground**, Lauchhein, Maio 2012.
- RUBENS, T. F. **Contribuição ao Dimensionamento de Rede de Distribuição de Água por Critério de Custo Global**. Dissertação para mestrado em Engenharia Civil, São Paulo: Escola Politécnica, 2011.
- SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. **Relatório de serviços com desoneração**. IBGE, Rio de Janeiro, Abril de 2013a.
- SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. **Relatório de insumos com desoneração**. IBGE, Rio de Janeiro, Abril de 2013b.
- SIURB – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE OBRAS. **Tabela de custos com desoneração Data-Base Janeiro 2014**. Prefeitura Municipal de São Paulo, São Paulo, Janeiro de 2014.
- VELASCO, G. D. N., LIMA, A. M. L. P., COUTO, H. T. Z. Análise Comparativa dos Custos de Diferentes Redes de Distribuição de Energia Elétrica no Contexto da Arborização Urbana. **R. Árvore**. Volume 30, Número 4, 679-686, Minas Gerais, 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES DE SUSTENTABILIDADE APLICADAS A BAIRROS URBANOS

MARINS, Karin Regina de Casas Castro

(1) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 11 3091 5107, karin.marins@usp.br

RESUMO

As áreas urbanas brasileiras apresentam, em geral, problemas urbanísticos, ambientais, institucionais e ineficiências econômicas, correlacionados à carência de abordagem sistêmica das questões urbanas e de soluções que possibilitem a integração intersetorial. Este artigo apresenta um panorama de estratégias e soluções integradas selecionadas, relativas à infraestrutura, que visam à incorporação de requisitos de sustentabilidade no desenvolvimento de áreas urbanas. O trabalho é parte de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Incluem-se no escopo da pesquisa as soluções para uso e ocupação do solo, densidade urbana, sistemas de saneamento ambiental (água, esgoto, resíduos e drenagem), energia e transporte, e suas integrações em termos físicos, operacionais e institucionais, em áreas em desenvolvimento urbano, na escala de distritos, bairros e unidades de vizinhança. A análise é suportada pela associação entre aprofundamento teórico e sistematização de experiências e resultados práticos, incluindo, no Brasil, Cidade Pedra Branca (Palhoça/ Florianópolis); na Alemanha, Kronsberg (Hannover), Vauban e Rieselfeld (Freiburg); e na Suécia, Hammarby Sjöstad (Estocolmo). Foram utilizadas, para caracterização das soluções, pesquisa bibliográfica, visitas técnicas *in loco* e entrevista/ consulta a atores envolvidos nos processos de desenvolvimento urbano dessas áreas. A continuidade desse trabalho será baseada na consolidação de um comparativo de indicadores para auxiliar na avaliação da aplicabilidade à realidade urbana brasileira de soluções urbanas baseadas em critérios e estratégias de sustentabilidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento urbano, bairros, distritos, sustentabilidade.

ABSTRACT

Brazilian urban areas present, in general, urban, environmental, institutional and economic inefficiencies, which are correlated to the lack of systemic approach to urban issues and solutions that enable cross-sectoral integration. This article presents an overview of strategies and integrated solutions regarding infrastructure, aimed at the incorporation of sustainability requirements in the development of urban areas. The work is part of a research project funded by FAPESP - Research Support Foundation of the State of São Paulo. Included within the scope of the research are solutions for land use and occupation, urban density, environmental sanitation (water, sewage, waste and drainage), energy and transportation systems. They are considered regarding their potential of integration in physical, operational and institutional terms, in areas in urban development, in the scale of districts and neighborhoods. The analysis is supported by the association between theoretical depth and systematic analysis of experiences and practical results based on case studies, including, in Brazil, Cidade Pedra Branca (Palhoça/ Florianópolis); in Germany, Kronsberg (Hannover), Vauban and Rieselfeld (Freiburg); and Sweden, Hammarby Sjöstad (Stockholm). Literature review, technical site visits and interview/ consultation with stakeholders in the processes of urban development in these areas were used to characterize the solutions. At the continuity of the research, a comparative analysis will be produced by the systematization of indicators which aims to assist the assessment of sustainability strategies applied to the Brazilian urban reality.

Keywords: Urban development, neighbourhoods, districts, sustainability

1 INTRODUÇÃO

As áreas urbanas brasileiras apresentam, em geral, problemas urbanísticos, ambientais e institucionais, além de ineficiências econômicas, correlacionados à carência de abordagem sistêmica das questões urbanas e de soluções que possibilitem a integração intersetorial, tanto nas etapas de planejamento quanto de gestão, inclusive nos processos de tomada de decisão, quando há dificuldade de compatibilizar as posições e ações dos múltiplos atores envolvidos.

De acordo com Batty (2008), as cidades, enquanto sistemas, passaram a ser consideradas como conjuntos de elementos ou componentes ligados por mecanismos de interações. A estrutura arquetípica foi configurada em torno do uso do solo, considerando as conexões econômicas e funcionais entre os diversos usos.

A morfologia urbana, frequentemente referida como estrutura ou mesmo malha urbana, é resultado da combinação de diversos elementos que formam as áreas ocupadas, livres, com vegetação ou pavimentação, com volumetrias, materiais e cores diversas (MARINS; ROMERO, 2012). A morfologia urbana está física e funcionalmente integrada aos subsistemas técnicos urbanos, formados pela infraestrutura e pelos serviços públicos urbanos e responsáveis por propiciar o transporte e a circulação de pessoas e mercadorias, além do fornecimento de água e energia, transmissão de dados e coleta e tratamento de esgotos e resíduos. Há profunda interdependência entre esses elementos, no que tange à demanda por serviços resultante da densidade populacional e à capacidade dos sistemas, as formas de uso e ocupação do solo e às características das redes de infraestrutura. O nível e a qualidade das interações impactam na eficiência e na qualidade de cada um desses elementos e da área urbana como um todo, em termos econômicos, sociais e ambientais. Filion (2008), por exemplo, aborda os aspectos relacionados a consumo de energia em sistemas de distribuição de água como consequência da forma urbana. Newman e Kenworthy (1999), por sua vez, relacionaram em seus trabalhos densidade populacional, modos de transporte e consumo de energia.

Os sistemas de infraestrutura urbana não são, porém, apenas um conjunto de elementos técnicos. Eles são associados a pessoas, a diversas organizações e autoridades responsáveis por seu planejamento, construção, operação e uso, condicionando esses sistemas (TORGUET, 2010). Conforme afirmam Energy Cities e Ademe (2008), o território coloca-se, dessa forma, como uma plataforma de integração de diferentes setores, funções e atores, sendo a autoridade local responsável por essa integração e sua forma de organização e pela coesão territorial e também social.

De acordo com Deakin *et al.* (2002), o planejamento e a gestão de áreas urbanas de acordo com critérios de sustentabilidade requerem uma visão clara do sistema urbano e das interações de seus subsistemas, incluindo a morfologia urbana e todos os subsistemas técnicos urbanos. Por meio das interações, é possível melhor compatibilizar demanda e oferta de serviços, assim como aproveitar subprodutos de certos subsistemas técnicos como recursos em outros subsistemas, como o uso de resíduos para produção de biogases e seu aproveitamento energético local. Essas medidas estão alinhadas com critérios de sustentabilidade, uma vez que recursos passam a ser otimizados e é possível reduzir a poluição ambiental. De acordo com Walton *et al.* (2007), a abordagem integrada em planejamento urbano requer, primeiramente, a avaliação e o desenvolvimento de interconexões mais do que adicionar “elementos verdes” ao ambiente construído, o que não demanda, necessariamente, soluções que modifiquem a paisagem urbana, mas que permitam modificar a dinâmica das cidades. Para Wheeler (2013), a direção para um futuro mais sustentável é, antes de mais nada, um desafio de

planejamento, no sentido de definir caminhos, mediante estudos e análises e trabalhando para identificar formas criativas de sair da situação atual para a desejada.

Para Fraker (2013), se os bairros pudessem atuar como unidades de produção e consumo para recursos básicos, como água, energia e resíduos, eles poderiam representar sistemas muito mais resilientes, tornando as comunidades menos dependentes dos sistemas centralizados, agregando segurança e confiabilidade, podendo representar uma estratégia de adaptação no contexto das Mudanças Climáticas.

Este artigo apresenta um panorama de estratégias e soluções integradas selecionadas, relativas à infraestrutura, que visam à incorporação de requisitos de sustentabilidade no desenvolvimento de áreas urbanas. O trabalho é parte de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Incluem-se, no escopo da pesquisa, soluções em áreas em desenvolvimento urbano, na escala de distritos, bairros e unidades de vizinhança, envolvendo uso e ocupação do solo, densidade urbana, sistemas de saneamento ambiental (água, esgoto, resíduos e drenagem), energia e transporte, e suas integrações em termos físicos, operacionais e institucionais.

A análise, de cunho exploratório, é suportada pela associação entre aprofundamento teórico e análise sistematizada de experiências e resultados práticos relativos aos bairros: Cidade Pedra Branca (Palhoça, Santa Catarina/ Brasil); Kronsberg (Hannover/ Alemanha), Vauban e Rieselfeld (Freiburg/ Alemanha); e Hammarby Sjöstad (Estocolmo/ Suécia). Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica, visitas técnicas nesses locais e entrevista/ consulta a atores envolvidos nos processos de desenvolvimento urbano dessas áreas.

2 PANORAMA DE SOLUÇÕES PARA SUSTENTABILIDADE EM INFRAESTRUTURA ADOTADAS EM DISTRITOS URBANOS

Distritos urbanos configuram, em geral, áreas administrativas municipais compostas por diversos bairros e unidades de vizinhança, estes mais delimitados por características sociais e culturais. No município de São Paulo, por exemplo, distritos localizados nas regiões mais urbanizadas têm cerca de 600 a 1000 ha (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2010). Segundo Walton *et al.* (2007), uma unidade de vizinhança tem cerca de 50 ha e deve estar organizada de forma integrada e dinâmica, proporcionando acesso por meio da caminhada a facilidades cotidianas, com variedade suficiente e disponibilidade de lugares e espaço para realização das diversas atividades.

O interesse e os investimentos no desenvolvimento e na implantação de distritos urbanos compromissados com abordagens sistêmicas e critérios de sustentabilidade vêm adquirindo importância nos últimos anos, no mundo e no Brasil. Iniciativas recentes são encontradas em diversos países no mundo, como 22 Barcelona, em Barcelona (Espanha); B001, em Malmö, Hammarby Sjöstad e Stockholm Royal Seaport, em Estocolmo (Suécia); Bonne, em Grenoble (França); Cidade Pedra Branca, em Palhoça, Grande Florianópolis (Brasil); Elephant and Castle e Gallions Park, em Londres (Inglaterra); Hart van Zuid, em Rotterdam (Holanda); Kronsberg, em Hannover, Vauban e Rieselfeld, em Freiburg (Alemanha); South Waterfront, em Portland (Estados Unidos); Southeast False Creek, em Vancouver (Canadá); e Tianjin (Cingapura).

Dentre esses locais, cinco foram selecionados para integrar a presente análise, de acordo com a fase de implantação em que se encontravam, priorizando os casos concluídos ou processo de conclusão, que apresentassem uma gama de soluções intersetoriais, que propiciassem a análise do desempenho sistêmico da área e que estivessem presentes em

diferentes cidades e países, o que permitiria um comparativo em âmbito internacional. Considerando esses critérios, foram escolhidos os bairros de Kronsberg, Vauban, Rieselfeld e Hammarby Sjöstad, localizados no exterior e resultantes de uma ação pública para sua implantação, e Cidade Pedra Branca, único caso brasileiro e objeto de implantação pela iniciativa privada.

Tabela 1 – Dados gerais relativos aos bairros estudados

Bairro	Localização	Pop. final	Unid. resid.	Concl. da implant.
Kronsberg	Hannover, Alemanha	6.475 ¹	2.878 ²	1996 ²
Vauban	Freiburg, Alemanha	5.100 ³	2.000 ³	2008 ³
Rieselfeld	Freiburg, Alemanha	12.000 ³	4.500 ³	2010 ³
Hammarby Sjöstad	Estocolmo, Suécia	26.000 ⁴	11.500 ⁴	2018 ⁴
C. Pedra Branca	Palhoça, Brasil	30.000 ⁵	10.000 ⁵	2025 ⁵

Fontes: ¹FRAKER (2013). ²RUMMING (2004), ³FREY (2011); STOCKHOLM STAD *et al.* (2011); ⁵BITTENCOURT; NILSON (2014).

Os dados constantes na Tabela 1 reúnem características gerais da implantação dos bairros estudados. É possível identificar três portes principais, por população e área construída que, de modo geral, são proporcionalmente acompanhados pelo período de execução: o primeiro abrangendo Kronsberg e Vauban; o segundo, Rieselfeld; e o terceiro, Hammarby Sjöstad e Cidade Pedra Branca. Exceção quanto ao prazo ocorre com Kronsberg, cuja motivação principal está relacionada à breve conclusão da construção do bairro para acompanhar o término das instalações para a exposição Internacional de Hannover, realizada em 2000. É importante mencionar que existem outras diferenças entre as áreas estudadas, as quais não estão sendo objeto de análise no presente artigo, mas que constituem aspectos relevantes na temática da análise da sustentabilidade urbana, tais como oferta de habitação e serviços para múltiplas faixas sociais e de renda.

2.1 Eficiência energética e geração de energia local

De acordo com Rumming (2004), em Kronsberg, o desempenho energético em edificações é integrante do chamado “conceito de energia”, desenvolvido para ser aplicado no desenvolvimento do novo bairro e que visava à redução, no seu conjunto, de 60% das emissões de gases de Efeito Estufa, quando comparado a uma área urbana tradicional. Exigências de desempenho (consumo com aquecimento inferior a 50 kWh/m² ano), neste caso, foram incluídas em cláusulas dos contratos de compra e venda de terreno, assinados entre os empreendedores e a Prefeitura, de modo que as especificações requeridas fossem mantidas no projeto e na construção das edificações. O resultado foi o consumo medido da ordem de 56 kWh/ m² ano (RUMMING, 2007). Cerca de 15% das habitações tem um desempenho ainda melhor (15 kWh/m² ano) quanto ao consumo para aquecimento, com paredes de até 40 cm de espessura, vidros triplos, aquecimento solar passivo e recuperadores de calor para pré-aquecimento do ar (RUMMING, 2004).

Com relação à geração de energia, foi realizado um estudo de viabilidade considerando diversos sistemas locais de geração de energia (eólica, solar, biomassa, gás natural). A implantação de novas unidades cogeradoras a gás natural no bairro (Figura 4) se mostrou a solução mais adequada ao caso de Kronsberg (RUMMING, 2004), em um total de 3,6 MW (FRAKER, 2013). Além desse sistema principal, foi também implantado um sistema de coletores solares (1.350m²) para aquecimento de água, ligados a um tanque de armazenamento sazonal, com capacidade de 2.750 m³ que

atende a 40% da demanda anual de aquecimento nessas habitações. As ações tanto em redução da demanda quanto em geração de energia local resultaram na redução de emissões nesse distrito da ordem de 45%.

Em Vauban, os edifícios foram projetados para atingir 65 kWh/ m² ano de consumo com aquecimento, sendo que 200 unidades deveriam ser mais eficientes (15 kWh/m² ano) e 50 deveriam produzir mais energia do que consomem. Os dois primeiros tipos correspondem, em essência, às soluções adotadas em Kronsberg, anteriormente descritas. O ultimo tipo (*plus-energy houses*, Figura 1) inclui a instalação de sistemas fotovoltaicos integrados à cobertura das edificações na face sul e conectadas à rede elétrica, o excedente de energia não consumido pela própria unidade é vendido à rede. O bairro é ainda conectado a uma central de cogeração (biomassa e gás natural), localizada em região próxima (FREY, 2011).

Figura 1 - Vauban: Paineis fotovoltaicos nas *plus energy houses*

Fonte: Marins (2012)

Figura 2 - Hammarby Sjöstad: Paineis fotovoltaicos nos edifícios

Fonte: Marins (2012)

Rieselfeld adotou um padrão único de desempenho com base na legislação municipal vigente à época, relativamente ao consumo máximo de energia para aquecimento (65 kWh/m² ano) e à exigência de conexão das edificações ao sistema de aquecimento distrital. Foram também incentivados sistemas fotovoltaicos ou bombas de calor, integrados às edificações (CITY OF FREIBURG, 2010).

Figura 3 - Hammarbyverket, em Hammarby Sjöstad

Fonte: Marins (2012)

Figura 4 - Kronsberg: Unidade cogeneradora a gás natural

Fonte: Marins (2012)

Em Hammarby Sjöstad, as metas de consumo energético em edificações (máximo de 60 kWh/m² ano), inicialmente obrigatórias, tornaram-se apenas referências a serem

consideradas voluntariamente pelos empreendedores, conforme mencionam diversos autores citados por PANDIS *et al.* (2010). A Figura 2 mostra uma das edificações implantadas, incluindo painéis fotovoltaicos na cobertura. No que tange a fornecimento energético, nas proximidades do distrito já havia duas usinas, sendo uma incineradora de resíduos combustíveis e outra de produção de água quente e fria, baseada em bombas de calor (PANDIS *et al.*, 2010; Figura 3, *Hammarbyverket*), que foram utilizadas para abastecer redes de aquecimento e resfriamento distritais. Nesse sistema também é aproveitado o calor de processo resultante do tratamento de esgotos no bairro, também utilizado para geração de biogás, aproveitado em cerca de 1000 fogões a gás utilizados nas residências e também em ônibus, táxis e caminhões de lixo (GASHUSSET, 2007).

Cidade Pedra Branca, por fim, é atualmente um bairro em construção, no qual já está implantado o Condomínio Parque da Pedra, que ocupa uma das quadras centrais da área em urbanização. Iluminação e ventilação naturais e padrão construtivo de alta qualidade são premissas do projeto das edificações em implantação no local (PEDRA BRANCA, 2014). Também estão previstos aquecedores solares complementados por aquecedores a gás, proteção térmica da cobertura e uso de equipamentos eficientes (lâmpadas e elevadores) (BITTENCOURT, 2010). Vedações externas e áreas envidraçadas não tem uma especificação muito diferenciada do convencional. Não foi ainda realizado monitoramento do consumo dos apartamentos, dificultando a análise do seu desempenho energético. Com relação à geração de energia, a área está ligada ao sistema regional convencional, com exceção da cobertura do *stand* de vendas, que possui 6,4 kW instalados em painéis fotovoltaicos, utilizados para atendimento ao próprio consumo (NASCIMENTO; RÜTHER, 2010).

2.2 Saneamento ambiental

Relativamente a soluções de saneamento, Kronsberg se destaca pela solução adotada para gerenciamento de águas pluviais, com base em um amplo estudo hidrológico local, parte dos estudos ambientais, verificou-se que uma solução híbrida (*Water concept*), baseada em princípios de controle de águas pluviais na origem, seria mais viável tanto do ponto de vista ambiental, como econômico-financeiro (RUMMING, 2004). A solução envolveu projeto urbanístico, paisagístico e infraestrutura para infiltração e retenção descentralizada e semidescentralizada, com liberação controlada de fluxo d'água. Destaca-se na solução adotada um sistema de 11 km de trincheiras (*mulden-rigolen system*, Figura 5), posicionado ao longo das vias, junto ao passeio público, para infiltração e retardamento do escoamento pluvial. O sistema custaria 25% a mais para os empreendedores privados. No entanto, a solução adotada resultou na redução de 70% das taxas pagas para disposição e manejo de águas pluviais, tornando-a mais atrativa (ALTEVERS *et al.* 2000).

Em Hammarby Sjöstad, destaca-se a implantação de uma estação-piloto para tratamento de esgoto local, com capacidade para atender 600 pessoas. A primeira e a segunda linhas são baseadas, respectivamente, em sistemas aeróbios (lodos ativados, incluindo pré-precipitação química, pré-desnitrificação e filtração) e biológicos (bioreatores de membranas). As linhas três e quatro consistem em processos anaeróbios, sendo utilizados leito fluidizado e digestor anaeróbio de fluxo ascendente, respectivamente (EKMAN *et al.*, 2006). Hammarby Sjöstad ainda contou com um sistema infraestruturado para coleta e separação de resíduos sólidos, com 16 km de tubulações para atender a 15 toneladas de lixo por dia ou 10.150 apartamentos (ENVAC, 2012). É composto por três tipos compartimentos, destinados a lixo combustível (plásticos e papeis, com exceção de embalagens); lixo orgânico; e jornais, papeis, catálogos não

embalados, conectados a lixeiras públicas (Figura 6) e privadas. O resíduo acumulado é sugado em uma rede de tubulações em escala urbana, a qual estão ligadas todas as frações, até atingir uma estação de coleta e o container apropriado ao tipo de resíduo (ENVAC, 2012), por fim destinados à incineração para produção de eletricidade e calor, à reciclagem ou à compostagem.

Figura 5 – Kronsberg: Mulden-Rigolen-System

Fonte: Marins (2012)

Figura 6 - Hammarby Sjöstad: Lixeiras públicas conectadas à rede de sucção

Fonte: Marins (2012)

No caso de Vauban e Rieselfeld, buscou-se também balancear áreas permeáveis e impermeáveis, com vistas a ampliar o potencial de infiltração, embora não tenha sido identificada a elaboração de estudos detalhados de viabilidade nem a complexidade do sistema visto em Kronsberg. Em Rieselfeld, as águas remanescentes passam por um filtro biológico no solo e depois são direcionadas a um reservatório natural situado ao lado do bairro (CITY OF FREIBURG, 2010).

Na Cidade Pedra Branca, por sua vez, foram verificadas ações relativas a reaproveitamento de águas pluviais para uso em bacias sanitárias e irrigação de jardins (BITTENCOURT, 2010). O sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto é independente da rede pública, havendo captação subterrânea de água potável e tratamento de esgoto em estação própria com capacidade atual de 18.000m³/mês. As taxas de infiltração de águas pluviais, no entanto, são bastante baixas, uma vez que grande parte do subsolo dos empreendimentos é ocupada por garagem (NILSON, 2013).

2.3 Transporte urbano

Vauban é internacionalmente conhecido com um bairro projetado para não ter automóveis (*car-free living project*), o que constitui um diferencial da área, já que esta premissa não é encontrada em outros distritos de Freiburg (FREY, 2011), nem nos demais estudos de caso objeto da presente análise. Embora não concretizada na sua totalidade, diversas estratégias foram implantadas para desmotivar e dificultar o uso dos veículos individuais pelos moradores. Elas abrangem a proibição de estacionamento, a circulação restrita de carros junto aos edifícios (Figura 7) e o pagamento de elevadas taxas anuais para estacionar veículos em locais demarcados (ROSENTHAL, 2009). As severas restrições aos automóveis são, no entanto, amparadas pela implantação de extensa e equipada rede cicloviária, oferta de transporte público eficiente e com tarifas mensais bastante atrativas e disponibilização de serviço do tipo *car sharing*.

Figura 7 – Vauban: Exemplo de via local, onde não é proibida livre circulação e estacionamento de veículos

Fonte: Marins (2012)

Fonte: Marins (2012)

Os casos de Kronsberg, Rieselfeld (Figura 8) e Hammarby Sjöstad contam com soluções de natureza semelhante relativas ao incentivo de transporte não motorizado e público, com oferta de infraestrutura ciclovária e sistemas de transporte de média capacidade (*tram*), integrados à rede de alta capacidade. Para Freudenthal (2011), a ampla utilização dos sistemas públicos de transporte em Hammarby Sjöstad se deve à implantação precoce dos mesmos, que já estavam disponíveis na mudança dos primeiros moradores. Nesses casos, entretanto, as restrições ao transporte individual são bastante simplificadas, comparativamente a Vauban.

Figura 9 – Cidade Pedra Branca: via já implantada, com cabeamento subterrâneo, pavimentação padronizada e passeios públicos largos

Fonte: Marins (2012)

Cidade Pedra Branca, por fim, traz melhorias técnicas no que tange à implantação de passeios públicos e sistemas viários, com tratamento (pavimentos) e dimensionamento mais adequado em passeios públicos e vias para bicicleta (Figura 9), quando comparado aos padrões encontrados em espaços públicos no Brasil. No entanto, a solução é aplicável ao escopo da intervenção, portanto, visa ao incentivo desses modos no transporte dentro do bairro. A rede de transporte público abrange apenas algumas linhas que conectam o local com o centro de Palhoça, não havendo desincentivos ao transporte individual.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme caracterizado, os bairros estudados apresentam, em geral, soluções para sustentabilidade que, dependendo do caso, focam em um ou mais aspectos, tornando-os mais relevantes frente aos demais. Verifica-se isso com relação à eficiência energética em edificações em Kronsberg e Vauban, geração local de energia nesses dois bairros e também em Hammarby Sjöstad. Drenagem também é destaque em Kronsberg, assim como transporte é em Vauban e resíduos sólidos, em Hammarby Sjöstad. Rieselfeld apresenta de modo geral soluções relativamente aos vários aspectos, porém com características mais medianas ou simplificadas. Cidade Pedra Branca é o empreendimento mais recente e ainda bastante incompleto e traz diferenciais com relação ao padrão de urbanização brasileiro, mas que até a presente fase mostrou soluções ainda mais pontuais.

A continuidade desse trabalho será baseada na consolidação de um comparativo de indicadores, que em breve será igualmente publicado, para auxiliar na avaliação da aplicabilidade à realidade urbana brasileira de soluções urbanas baseadas em critérios e estratégias de sustentabilidade.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio recebido para desenvolvimento (proc. nº 2011/21315-4) e divulgação da pesquisa (processo nº 2014/16362-1).

À equipe técnica da Cidade Pedra Branca, em especial aos engenheiros Ramiro Nilson e Dilnei Bittencourt pela disponibilização de dados.

REFERÊNCIAS

- ALTEVERS, B. *et al.* (ed.). **Water Concept Kronsberg**. Part of the EXPO project Ecological Optimisation Kronsberg. Hannover: FormArt, 2000.
- BATTY, M. **Cities as Complex Systems: Scaling, Interactions, Networks, Dynamics and Urban Morphologies**. London: Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, 2008.
- BITTENCOURT, D. **Memorial descritivo do condomínio Pátio da Pedra**. Florianópolis, 2010.
- BITTENCOURT, D., NILSON, R. **Reunião técnica sobre o bairro Pedra Branca**. Depoimento concedido a Karin Regina de Casas Castro Marins. Palhoça, 24 fev 2014.
- CITY OF FREIBURG. **The new district of Freiburg-Rieselfeld: a case study of successful, sustainable urban development**. Freiburg: City of Freiburg, 2010.
- DANIELL, K.A., *et al.* Integrated urban system modeling: methodology and case study using multi-agent systems. p. 2026 a 2032. In: ZERGER, A., ARGENT, R.M. (eds) MODSIM 2005 INTERNATIONAL CONGRESS ON MODELLING AND SIMULATION. **Proceedings**. Modeling and Simulation Society of Australia and New Zealand, December 2005.
- DEAKIN, M. CURWELL, S. LOMBARDI, P. Sustainable Urban Development: The framework and directory of assessment methods. **Journal of Environmental Assessment Policy and Management**. Imperial College Press. 4, 2 (June 2002) pp. 171–197.
- EKMANN, M.; BERNDT B.; ANDERSSON, M. Control of the aeration volume in an activated sludge process using supervisory control strategies. **Water Research**, 40, 1668 – 1676, 2006.
- ENERGY CITIES; ADEME. **Guidebook of Sustainable Neighbourhoods in Europe**. February 2008.

- ENVAC. **Envac's Guide to Hammarby Sjöstad**. Waste solutions in a sustainable urban development. Stockholm: Envac, s.d.
- FILION, Y. R. Impact of Urban Form on Energy Use in Water Distribution Systems. **Journal of Infrastructure Systems**, 14, p. 337-346, 2008.
- FRAKER, H. **The hidden potential of sustainable neighborhoods**. Lessons from low-carbon communities. Washington: Island Press, 2013.
- FREUDENTHAL, E. **Cidades e Soluções: Hammarby Sjöstad**. Depoimento Dez 2011. Entrevistador: André Trigueiro. Estocolmo: Globo News, 2011. Entrevista concedida para o Programa Cidades e Soluções.
- FREY, W. **Freiburg Green City**. Freiburg: Verlag Herder, 2011.
- GLASHUSETT. **Hammarby Sjöstad – a unique environmental project in Stockholm**. Stockholm: GlashusEtt, 2007.
- WHEELER, S. **Planning for sustainability**. 2nd ed. New York: Routledge, 2013.
- MARINS, K.R.C.C.; ROMERO, M.A. Integração de condicionantes de morfologia urbana no desenvolvimento de metodologia para planejamento energético urbano. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 12, n. 4, p. 57-73, out./dez. 2012.
- NASCIMENTO, L., RÜTHER, R. **Projeto Executivo do Show Room – Pedra Branca**. Sistema solar fotovoltaico de 6,4 KWp conectado à rede elétrica. Florianópolis, Universidade federal de Santa Catarina, LABSolar, 2010.
- NEWMAN, P., KENWORTHY, J. **An international sourcebook of automobile dependence in cities, 1960-1990**. Niwot, Boulder: University Press of Colorado, 1999.
- NILSON, R. **Infraestrutura do bairro Cidade Pedra Branca**. Florianópolis: 24.02.2014.
- PANDIS, S. *et al.* Implications of systems integration at the urban level, the case of Hammarby Sjöstad, Stockholm. 14TH EUROPEAN ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION. **Proceedings**. Delft, The Netherlands, October 25-29, 2010.
- PEDRA BRANCA. **Conceitos de urbanismo sustentável**. Disponível em: <http://www.cidadepedrabranca.com.br/o-que-e-pedra-branca/conceitos-do-urbanismo-sustentavel.html>, acessado em 10 Mar 2014.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. **Dados Demográficos dos Distritos pertencentes às Subprefeituras**. Baseado em dados do IBGE. Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758 acessado em 10 Abril 2014.
- ROSENTHAL, E. In German Suburb, Life Goes On Without Cars. In: **The New York Times**, 11 de Maio de 2009.
- RUMMING, K. (ed). **Hannover Kronsberg Handbook**. Planning and Realisation. Leipzig: Jütte-Messedruck Leipzig GmbH, 2004.
- STOCKHOLMS STAD *et al.* **Hammarby Sjöstad – a new city district with emphasis on water and ecology**. Stockholm, 2011.
- RUMMING, K. **Hannover-Kronsberg: from model settlement to standard practice**. Hannover: Druckhaus Pinkvoss, 2007.
- TORGUET, L. **Integrating urban infrastructure solutions**. Minor thesis 2009. Universitat Politècnica de Catalunya.
- WALTON, D. *et al.* **Urban Design Compendium**. Reino Unido: English Partnerships e The Housing Corporation, 2007.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

FELIZ E OS INDICATIVOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE PARA MUNICIPALIDADES

**DE MOARES DE ZORZI, Lizia (1); GIULIANI KRÁS BORGES, Joice (2);
BASSO POLI, Cláudia Maria (3)**

(1) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: liziadz@gmail.com (2) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: joicekras@hotmail.com, (3) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: claudiapoli@gmail.com

RESUMO

Nas últimas décadas, foram criados diversos indicadores de aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos e culturais, que objetivaram fornecer uma contribuição ao diálogo da sustentabilidade. Para avaliar padrões de sustentabilidade e nortear rumos para o desenvolvimento de municípios, é importante a definição de indicadores. Neste contexto, têm-se destacado o município de Feliz, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Localizado na região conhecida como Vale da Felicidade, o pequeno município foi classificado no ano de 2012 como o município de maior ISDM (Indicador Social de Desenvolvimento dos Municípios) do estado, e o quinto maior ISDM do país. Anteriormente a isso, o município já foi classificado, no ano de 1998, como o município brasileiro de maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e, no ano de 2010, com o menor índice de analfabetismo do país. Este estudo, desenvolvido no Núcleo Orientado de Inovação da Edificação (NORIE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem por objetivo avaliar o desenvolvimento e a sustentabilidade desta cidade através da análise de indicadores. Com isso, a pesquisa visa contribuir para a aplicação de padrões de sustentabilidade para outras cidades. Para a realização do estudo, inicialmente foram analisadas as possíveis contribuições de alguns indicadores para as políticas públicas e avaliadas as dimensões do ISDM relacionadas à renda, habitação, educação, trabalho, segurança e saúde, englobando algumas das questões mais prementes nas políticas públicas. Os resultados apontaram quais as principais potencialidades e problemas do município de Feliz, fornecendo diretrizes para a proposição de políticas públicas dedicadas à melhoria das condições de vida e sustentabilidade do município.

Palavras-chave: Indicadores de Desenvolvimento, Sustentabilidade dos Municípios, Município de Feliz.

ABSTRACT

In recent decades, several indicators of environmental, economic, social, ethical and cultural aspects, aimed to provide a contribution to the dialogue of sustainability were created. To evaluate sustainability standards and guide directions for the development of the cities, it is important to define indicators. In this context, have highlighted the city of Feliz, in the state of Rio Grande do Sul. Located in the area known as Happy Valley, the region was rated in 2012 as the largest city of ISDM (Social Indicator Development of the Countries) of the state, and the fifth largest ISDM of the country. Prior to this, the small town has been classified, in 1998, as the Brazilian municipality of highest HDI (Human Development Index) and, in 2010, as the lowest illiteracy rate in the country. This study was developed at the Center of the Building Oriented to Innovation (NORIE) of the Federal University of Rio Grande do Sul, aims to assess the development and sustainability of this city through the analysis of indicators. This research aims to contribute to the implementation of standards for the sustainability of other cities. The study initially analyzed the possible contributions of some indicators for public policy and evaluated the size of the Social Indicator Municipal Development (ISDM) related to income, housing, education, labor, health and safety, encompassing some of the most pressing issues in public policy. The results indicated that the

Keywords: Development Indicators, Sustainable Cities, City of Feliz.

1 INTRODUÇÃO

Diversos indicadores de aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos e culturais, que objetivaram fornecer uma contribuição ao diálogo da sustentabilidade, foram criados nas últimas décadas. Segundo Louette (2007), para definir padrões sustentáveis de desenvolvimento, tornou-se necessário definir indicadores que avaliem e monitorem esses padrões sustentáveis. Dentre eles destacam-se: a PE (Pegada Ecológica) e o HPI (Happy Planet Index), o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), e o ISDM (o Indicador Social de Desenvolvimento Municipal). Os dois primeiros costumam ser utilizados apenas na escala global, já os dois últimos estão sendo aplicados para contribuir com políticas públicas locais e regionais.

Neste contexto, têm-se destacado o município gaúcho de Feliz, objeto de estudo desta pesquisa. Localizado na região do Vale do Caí, também conhecido como Vale da Felicidade, o município com pouco menos de 13 mil habitantes foi classificado no ano de 2012 como o município de maior ISDM do estado, e o quinto maior ISDM do país (FGV, 2012). Anteriormente a isso, ele foi classificado, no ano de 1998, como o município brasileiro de maior IDH e, no ano de 2010, como o município com menor índice de analfabetismo do país (FELIZ, 2013).

Para a realização deste estudo de caso, desenvolvido no Núcleo Orientado de Inovação da Edificação (NORIE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram analisadas as variáveis relacionadas a renda, habitação, educação, trabalho, segurança e saúde do ISDM. A partir destas análises, foram observadas as principais potencialidades e problemas locais e apresentadas diretrizes para a proposição de políticas públicas dedicadas à melhoria das condições de vida e sustentabilidade no município de Feliz, que deverá servir de modelo para outras pequenas municipalidades.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Os indicadores de sustentabilidade surgiram com a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, Rio-92, conforme a Agenda 21. A intenção era definir padrões sustentáveis de desenvolvimento que medissem aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos e culturais. Para isso, tornou-se necessário definir indicadores que mensurassem, monitorassem e avaliassem as realidades locais (GESINALDO; CÂNDIDO, 2012).

Para a realização deste estudo, inicialmente foram analisadas as possíveis contribuições dos seguintes indicativos para as políticas públicas: a PE (Pegada Ecológica), o HPI (Happy Planet Index), o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), e o ISDM (Indicador Social de Desenvolvimento dos Municípios). Posteriormente, o estudo foi aprofundado a partir dos dados do ISDM para o município de Feliz. A escolha por esse indicador deveu-se ao fato de ele abranger variáveis importantes para as políticas públicas locais. De acordo com Barbosa e colaboradores (2012) para compreender o desenvolvimento de um local devem ser considerados os aspectos locais relacionados à melhoria da qualidade de vida das pessoas e à conservação do meio ambiente. Estes fatores estão inter-relacionados e são interdependentes, já que o aspecto econômico implica em aumento da renda e riqueza, além de condições dignas de trabalho e saúde.

O indicador de PE refere-se à quantidade de área produtiva necessária para fornecer os recursos necessários às atividades humanas (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009), sendo calculado a partir de dados sobre consumo da população e os recursos necessários à

produção dos produtos e serviços consumidos. Ele indica, portanto, a sustentabilidade do estilo de vida de indivíduos, produtos e serviços, organizações, setores industriais, vizinhanças, cidades, regiões e nações. Os seus relatórios indicam que as populações tecnologicamente avançadas, em geral, têm PE maiores do que as subdesenvolvidas.

Lançado em 2006 pela New Economics Foundation (NEF), o HPI mede a eficiência com a qual os países convertem seus recursos naturais em bem-estar para os seus cidadãos (MARKS et al., 2009). Sendo assim, uma sociedade bem-sucedida é aquela na qual se pode levar uma boa vida sem custar a Terra. O cálculo do HPI incorpora três indicadores: a PE, a satisfação com a vida, e a expectativa de vida (LOUETTE, 2007). O HPI identifica a saúde e a experiência positiva de vida como objetivos humanos universais, e os recursos naturais como fundamentais aos sistemas humanos dependentes de insumos, devendo ser utilizado como um indicador a título de progresso (NEF, 2012). O relatório de 2012 mostrou que dezenas de países de alta renda são rebaixados consideravelmente no ranking do HPI por suas grandes PE, e apontou as áreas nas quais os países devem se concentrar as suas políticas (ABDALLAH et al., 2012).

Bastante utilizado para avaliar tanto realidades a nível global quanto local, IDH foi proposto em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como ferramenta para mensurar o desenvolvimento econômico e humano, sintetizando quatro aspectos: expectativa de vida, taxa de alfabetização, escolaridade e PIB per capita (BRAGA et al., 2004). De acordo com os autores, o IDH visa captar em um único número uma realidade complexa sobre desenvolvimento humano e privações de necessidades básicas. Para aprofundar os estudos sobre as realidades a nível local, a Fundação Getúlio Vargas criou, em 2012, o ISDM (AMORIM; SANTOS; CÂNDIDO, 2008). O indicador abrange as principais dimensões mais prementes nas políticas públicas e torna possível a comparação do desempenho dos municípios entre si, além da comparação ao longo do tempo.

3 MÉTODO

Para a realização do estudo, foram avaliadas as dimensões relacionadas à renda, habitação, educação, trabalho, segurança e saúde, componentes do ISDM. A análise dos dados do indicador aponta quais são os principais problemas e potencialidade da cidade. Através de entrevistas e outros levantamentos realizados *in loco* pode-se entender o porquê dos resultados, e quais os aspectos que devem ser tratados como prioridade pelas políticas públicas.

Como algumas das variáveis que compõem as dimensões do ISDM apresentam diferentes unidades de medidas, sendo algumas positivas (quanto maior o indicador melhor será índice) e outras negativas (quanto maior o indicador pior será o índice), os seus valores foram transformados em índices de zero a um, facilitando a compreensão e comparação dos dados. Seguindo o método de Martins e Cândido (2008), para a transformação dos dados do ISDM em índices comparativos, foi realizada operacionalização a partir da Fórmula 1, utilizada quando a relação é positiva, e da Fórmula 2, quando a relação é negativa.

$$I = (x-m)/(M-m) \quad (1)$$

$$I = (M-x)/(M-m) \quad (2)$$

- I = Índice calculado para cada Estado e municípios analisados;
- x = Valor de cada variável em cada Estado ou Município;
- m = Valor mínimo identificado nessas localidades;

M = Valor máximo identificado nessas localidades.

Foram considerados valores mínimos (m) e máximos (M) de cada variável, os valores extremos obtidos na base de dados do ISDM para os municípios do Rio Grande do Sul. A partir dos valores extremos e dos de Feliz (x) foram obtidos, então, os índices comparativos (I) que variam de zero a um. Para classificação e posterior elaboração de ranking, os valores dos índices foram divididos em quatro níveis, como em estudo de Martins e Cândido (2008), conforme pode ser observado do Quadro 1.

Quadro 1 – Classificação dos índices

Índice (0 - 1)	Desempenho	Classificação
0,7501 - 1,000	Ideal	
0,5001 - 0,7500	Aceitável	
0,2501 - 0,5000	Alerta	
0,0000 - 0,2500	Crítica	

Fonte: Martins e Cândido (2008).

4 RESULTADOS

O relatório do ISDM de 2010 revela uma desigualdade regional em termos multidimensionais no Brasil. Há uma maior concentração de municípios acima da média nacional (cerca de 40% do total) na Região Sudeste. No estado do Rio Grande do Sul, 65% dos municípios apresentaram um desempenho acima da média nacional, sendo Feliz a cidade melhor classificada.

Feliz obteve um ISDM de 6,19 para o ano de 2010. Esse valor é bastante superior à média do estado (5,55) e do país (4,43), como pode ser observado no Quadro 2. Este quadro mostra também que a dimensão com maior valor para o Município foi a que trata da Saúde e Segurança (8,97) e que a dimensão com o pior valor (5,28) foi a da Habitação, possuindo essa um valor abaixo da média do estado (5,40).

Quadro 2 – O ISDM de Feliz, do Rio Grande do Sul e do Brasil

Local	ISDM	Habitação	Renda	Trabalho	Saúde e Segurança	Educação
Feliz	6,19	5,28	6,11	6,42	8,97	6,11
RS	5,55	5,40	5,64	5,44	5,27	5,56
Brasil	4,43	4,39	4,55	4,25	5,02	4,62

Fonte: ISDM (2012)

Para melhor entender os resultados das diversas dimensões do ISDM foram, então, estudadas as sub-dimensões que compõem o indicador, apresentadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Dimensões que compõem o ISDM

Código	Dimensão	Sub-dimensão	Indicador
H1	Habitação		Proporção de pessoas que vivem em domicílio atendido por coleta de lixo
H2			Proporção de pessoas que vivem em domicílio com energia elétrica de companhia distribuidora
H3			Proporção de pessoas que vivem em domicílio com acesso à água canalizada em pelo menos um cômodo
H4			Proporção de pessoas que vivem em domicílio com esgotamento sanitário do tipo rede geral de esgoto ou pluvial

H5			Proporção de pessoas que vivem em domicílio próprio de algum morador
H6			Proporção de pessoas que vivem em domicílio que tem densidade de moradores por dormitório inferior a 2
R1	Renda		Proporção de pessoas com renda domiciliar <i>per capita</i> abaixo da linha de pobreza
R2			Proporção de pessoas com renda domiciliar <i>per capita</i> abaixo da linha de extrema pobreza
T1_1	Trabalho	Geral	Taxa de ocupação
T1_2			Taxa de formalização entre os empregados
T2_1		Infantil	Taxa de trabalho infantil
S1_1	Saúde	Infantil	Taxa de mortalidade infantil, por mil nascidos vivos
S1_2			Mortalidade proporcional por doenças com causas evitáveis de menores de 5 anos
S1_3			Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
S2_1		Geral	Proporção das adolescentes (10 a 19 anos) que já tiveram filho
S2_2			Mortalidade proporcional por doenças com causas evitáveis na população de 5 a 74 anos
S3_1		Segurança	Taxa de homicídio, por cem mil habitantes
E1_1	Educação	Ensino Infantil	Proporção de crianças de 0 a 3 anos que frequentam creche
E1_2			Proporção de crianças de 4 a 6 anos que frequentam pré-escola
E2_1		Ensino Fundamental	Proporção de crianças de 8 ou 9 anos não alfabetizadas
E2_2			Proporção de adolescentes de 10 a 14 anos não alfabetizados
E2_3			Proporção de crianças de 7 a 14 anos que frequentam escola
E2_4			Proporção de crianças de 7 a 14 anos na série adequada para sua idade
E2_5			Índice transformado na escala Ideb de proficiência Agregado para a 4ª série do EF (5º ano EF)
E2_6			Índice transformado na escala Ideb de proficiência Agregado 8ª série do Ensino Fundamental (9º ano EF)
E3_1		Ensino Médio e Geral	Proporção de crianças de 15 a 17 anos que frequentam escola
E3_2			Proporção de jovens de 15 a 17 anos não alfabetizados
E3_3			Proporção de indivíduos com mais de 18 anos não alfabetizados

Fonte: ISDM (2012)

Para cada indicador, foi calculado um índice de desempenho que permitiu, além de uma melhor compreensão e comparação dos dados, a classificação do desempenho e o ranqueamento de prioridades para intervenção, conforme o Quadro 4 e a Figura 1.

Quadro 4 – Índices do município de Feliz

Dimensão		Índices	Desempenho	Classificação	Prioridade
Habitação	H1	0,9943	Ideal		20°
	H2	0,9508	Ideal		16°
	H3	0,9954	Ideal		21°
	H4	0,1576	Crítico		1°
	H5	0,5970	Aceitável		4°
	H6	0,7901	Ideal		11°
Renda	R1	0,9880	Ideal		19°
	R2	0,9965	Ideal		21°
Trabalho	T1_1	0,8508	Ideal		13°
	T1_2	0,8956	Ideal		14°
	T2_1	0,9744	Ideal		17°
Saúde e Segurança	S1_1	0,9776	Ideal		18°
	S1_2	1	Ideal		23°
	S1_3	0,7015	Aceitável		8°
	S2_1	0,7554	Ideal		9°
	S2_2	0,2833	Alerta		2°
	S3_1	1	Ideal		24°
Educação	E1_1	0,6283	Aceitável		5°
	E1_2	0,7742	Ideal		10°

	E2_1	1	Ideal		25°
	E2_2	1	Ideal		26°
	E2_3	0,9200	Ideal		15°
	E2_4	0,6487	Aceitável		6°
	E2_5	0,6580	Aceitável		7°
	E2_6	0,8165	Ideal		12°
	E3_1	0,5348	Aceitável		3°
	E3_2	1	Ideal		27°
	E3_3	1	Ideal		28°

Figura 1 – Gráfico com os índices para as diversas dimensões do ISDM

Os dados apresentados indicam o desempenho de cada sub-dimensão e quais devem ser as prioridades das políticas públicas. Na sequência, foi realizada a análise de cada dimensão considerando os principais índices observados, os dados disponibilizados pelo IBGE Cidades (2013) e as informações levantadas *in loco*.

4.1 Habitação

Conforme apresentado, a dimensão da Habitação foi a que apresentou o pior desempenho na cidade de Feliz devendo, portanto, ser prioridade das políticas públicas. O Quadro 4 mostra que a sub-dimensão que trata dos sistemas de esgoto das residências (H4), foi o único com desempenho considerado crítico.

De acordo com os dados do IBGE Cidades (2013), existe uma grande parcela da população vivendo em condições sanitárias inadequadas, muitas ainda utilizam valas, sem fossa séptica e sumidouro. A engenheira Buchweitz (2013) confirma que atualmente os sistemas de esgoto utilizados são predominantemente de fossa e filtro ou sumidouro. Na zona rural, aonde vive 24% da população, utiliza-se o sistema de sumidouro e valas de infiltração, sendo estes de responsabilidade dos proprietários. Na zona urbana, o sistema de fossa e filtro é o mais utilizado, e a rede canalizada leva o esgoto para o Rio Caí. O lançamento de esgotos *in natura* à rede pluvial contamina os corpos hídricos e possibilita a ocorrência de doenças e enfermidades de veiculação hídrica ameaçando a saúde da população. De acordo com a engenheira, não existe nenhuma companhia atendendo nem a rede pluvial nem a cloacal de esgoto do município. Entretanto, a prefeitura está em negociações com a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), para passar, mediante contrato de concessão, a responsabilidade destes serviços à mesma.

A outra sub-dimensão que não apresentou desempenho ideal, é a que trata do percentual de pessoal que vive em domicílio próprio (H5). Acredita-se que isso seja consequência do baixo rendimento nominal *per capita* e da distribuição desigual da renda.

4.2 Renda

Apesar de a dimensão da renda ter um desempenho considerado como ideal, alguns problemas foram identificados. A cidade ainda deve buscar soluções para reduzir a pobreza (R1) cuja incidência é de 15,95%. O rendimento nominal mediano *per capita* no município é de R\$ 655,00, na Zona Rural e R\$ 765,00 na Zona Urbana. Analisando os dados do IBGE Cidades (2013) sobre os rendimentos nominais mensais da população de Feliz, percebe-se que um elevado percentual da população (aproximadamente 43%) ganha menos do que um salário mínimo. Estes valores indicam uma má distribuição de renda.

O Índice de Gini mede o grau de concentração de renda em um determinado grupo com valores entre zero, correspondente à completa igualdade de renda, e um, correspondente a total desigualdade. O valor para Feliz é de 0,4, estando bastante inferior a média do estado (0,59) e a do país (0,4). Se compararmos o índice com o do município de Trabiju/SP, considerada a cidade com melhor ISDM, ou com o de São Vedelino/RS, classificada em primeiro lugar na dimensão renda do ISDM, ambas as cidades com 0,35 de valor no Índice de Gini percebemos, novamente, que a renda de Feliz deveria ser mais bem distribuída para que houvesse um melhor desempenho geral.

A respeito da pobreza subjetiva, que se apoia no sentimento de impotência e exclusão social, Feliz tem um percentual de 10,79%, bastante inferior ao da pobreza financeira real da cidade, que é de 15,95%. Essa diferença mostra que apesar da baixa renda e da sua distribuição desigual, ainda há um grande percentual da população pobre que não se sente impotente e excluído da sociedade. Isso se deve ao fato de o percentual da população em extrema pobreza (R2) ser zero, e às características específicas da cidade como, por exemplo, a presença de hortas nas residências.

4.3 Trabalho

O desempenho de Feliz nesta dimensão foi considerado ideal. Como se pode observar no Quadro 4, a taxa de desempregados na cidade (T1_1) é pequena, e a de trabalho infantil (T2_1) é ainda menor. Acredita-se que a dimensão do trabalho tenha um valor alto em consequência de outra dimensão, a educação que, de acordo com Bublitz (2011), é o principal alvo das políticas públicas. Grande parte da população adulta consegue emprego dentro e fora da cidade, pois teve acesso à educação e as crianças não trabalham, pois estudam.

4.4 Saúde e Segurança

A dimensão que trata da saúde e da segurança foi a que apresentou o melhor desempenho no ISDM da cidade de Feliz, apesar de algumas das suas variáveis (S1_3 e S2_2) apresentarem desempenhos ruins, como mostrou o Quadro 4. Considerada como ideal, a taxa de mortalidade infantil (S1_1) no município de Feliz é 7,46, estando bastante abaixo tanto da média do estado (11,17) quanto da média das 10% melhores classificadas (11,21).

A mortalidade proporcional por doenças evitáveis em crianças com menos de cinco anos (S1_2) também é ideal, com valor igual a zero, assim como o percentual de adolescentes até 19 anos que já tiveram filhos (S2_1). Acredita-se que isso seja consequência da boa escolarização da população e, principalmente do programa de saúde da família.

O índice de nascidos vivos com baixo peso ao nascer (S1_3), não apresenta um desempenho ideal. Isto é consequência, principalmente, da má distribuição de renda e dos baixos salários de quase metade da população. O outro índice que não apresenta desempenho satisfatório nesta dimensão é o que trata do percentual de mortalidade

proporcional por doenças com causas evitáveis na população de 5 a 74 anos (S2_2). Este índice foi classificado como alerta tendo o segundo pior desempenho entre as sub-dimensões consideradas no estudo, apesar de o seu percentual (71,67) ser bastante abaixo da média do estado (77,17) e das cidades mais bem classificadas (74,95).

Para reduzir o percentual de mortes por causas evitáveis, seria importante aumentar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), que conta com apenas quatro unidades. Além disso, analisando os dados do IBGE Cidades (2013) sobre as principais causas de morte, também se percebe que muitas mortes poderiam ser evitadas se houvesse um nível maior de especialização médica na cidade. Se a medicina na cidade fosse mais desenvolvida o percentual de mortes cujas causas são desconhecidas (28%) provavelmente seria menor.

Sobre a segurança, o ISDM considera apenas a taxa de homicídios por cem mil habitantes (S3_1). Na cidade de Feliz este valor é zero, sendo o índice da dimensão considerado ideal, desta forma. Acredita-se que a cidade seja bastante segura em função da boa educação da população e, também, da baixa taxa de desemprego.

4.5 Educação

O ISDM da cidade, na dimensão da educação (6,11), é bastante acima da média do estado do Rio Grande do Sul (5,56) e do país (4,62), conforme o quadro 2.

De acordo com o censo de 2010 do IBGE, a cidade de Feliz é a primeira no ranking da alfabetização brasileira (E2_1 e E2_2), e possui apenas 97 pessoas com mais de 15 anos não alfabetizadas (E3_2 e E3_3). Estes dados fazem com que o município apresente um índice de satisfação na educação de 80% por parte dos moradores, segundo pesquisa realizada pela Prefeitura em 2013. Acredita-se que este resultado seja influenciado por fatores históricos e culturais como, por exemplo, o pequeno porte da municipalidade, que aproxima o poder público da comunidade, e a colonização europeia, que tradicionalmente valoriza a educação.

O prefeito Cesar Luiz Assmann afirma que a educação é prioridade nos investimentos. Os recursos na área ultrapassam 25% do orçamento. Os professores são valorizados, e uma política de qualificação é estimulada. Os programas de esporte, lazer e ensino garantem atividades que envolvem mais 2.300 pessoas. Oficinas de futebol, entre outras e cursos de idiomas são oferecidos gratuitamente a toda a população (BUBLITZ, 2011). Apesar disso, como pode ser observado no Quadro 9, algumas variáveis que compõem a dimensão educação não apresentam um desempenho ideal. A Proporção de crianças com até três anos que frequenta creche (E1_1) é extremamente baixa, pois a prefeitura não está conseguindo suprir a demanda local.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme mostrou a pesquisa, indicadores são ferramentas importantes para a promoção do desenvolvimento e da sustentabilidade nas nações, estados e municípios. Neste contexto, o ISDM é conveniente por observar diferentes áreas do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, fornecer uma medida sintética de bem-estar. Contribui para a formulação de políticas públicas e para melhor informar a sociedade sobre as condições de vida em um determinado local. Quanto mais heterogêneas forem as diferenças de um local, mais importante é a abordagem de múltiplos fatores.

O estudo de caso mostrou que, apesar do bom desempenho nos indicadores de educação, IDH e ISDM, o município de Feliz ainda precisa melhorar em muitos aspectos. A principal dimensão do ISDM que precisa ser melhorada para aumentar a sustentabilidade e o desenvolvimento local é a da habitação. A sua melhoria está

diretamente relacionada à necessidade de implantação de um sistema de esgotamento sanitário. Como a prefeitura já está em negociação com a CORSAN para isso, acredita-se que em breve o desempenho desta dimensão melhore. Também deverá contribuir para esta melhora o Plano Municipal de Saneamento Básico, recentemente criado pela Prefeitura, que prevê a criação de projetos de educação ambiental para conscientizar a população a respeito da importância da implantação de um sistema de esgotamento sanitário e necessidade da participação popular para o sucesso do mesmo.

Com relação à renda, constatou-se que o problema está, principalmente, na sua má distribuição, o que faz com que um percentual muito grande da população receba menos do que o salário mínimo. Acredita-se que, para que este cenário melhore, deva-se investir na qualificação profissional e incentivar a criação de empresas de pequeno porte. Para estimular a criação de empregos, seria interessante o desenvolvimento de uma Política Tarifária de Incentivo Fiscal.

A melhora no trabalho e na renda também resultaria em melhora a saúde reduzindo, por exemplo, a taxa de baixo peso ao nascer das crianças. Verificou-se que a cidade precisa ampliar o número de unidades de atendimento do Sistema Único de Saúde e buscar a qualificação do serviço através de uma maior especialização da medicina. Com isso, muitas mortes poderiam ter as suas causas esclarecidas e até serem evitadas.

Apesar de a educação ser prioridade nos investimentos da prefeitura e de ela já ter obtido o título de município mais alfabetizado no Brasil, observa-se que ela ainda apresenta carências e que precisa melhorar em todos os níveis. É importante lembrar, ainda, que as melhoras na educação acarretam em melhoras nas demais dimensões.

REFERÊNCIAS

ABDALLAH, S.; MICHAELSON, J.; SHAH, S.; STOOL, L.; MARKS, N. **Happy Planet Index:** 2012. Report. 2012. Disponível em: <<http://www.neweconomics.org/publications/entry/happy-planet-index-2012-report>>. Acesso em: 02 jul. 2013.

AMORIM, B.P.; SANTOS, J.A.; CÂNDIDO, G.A. **Índice de sustentabilidade municipal e as suas relações com as políticas e ações para geração do desenvolvimento sustentável: um estudo aplicado na cidade de João Pessoa – PB.** SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Anal. 2008. Disponível em: <http://www.aedb.br/seget/artigos08/553_Artigo%20SEGET.pdf>. Acesso em: Fev. 2014.

BARBOSA, R.F.; VERÍSSIMO, P.; SOUSA, J.E.; MELO, J.W.L.; PEREIRA, D.A.M. **Análise da tríade da sustentabilidade na cidade de Guarabira -PB por meio do IDSM (Índice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios).** Anal. XXXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Bento Gonçalves. 2012.

BRAGA, T.M.; FREITAS, A.P.G.; DUARTE, G.S.; CAREPA-SOUZA, J. **Índices de sustentabilidade municipal:** o desafio de mensurar. Nova Economia: Belo Horizonte. n.14, p.11-33, Set/Dez. 2004.

BUBLITZ, J. **Feliz é o município mais alfabetizado do Brasil.** Site da Prefeitura de Feliz. 2011. Disponível em: <<http://www.feliz.rs.gov.br/noticias/2011/06/22/en/feliz-e-o-municipio-mais-alfabetizado-do-brasil/>>. Acesso em: 12 jul. 2013.

BUCHWEITZ, A. **As condições hidrossanitárias da cidade de Feliz/RS.** Feliz, 10 jul. 2013. Entrevista concedida a Joice Krás e Cláudia Poli.

FELIZ. **Prefeitura Municipal de Feliz.** Disponível em: <<http://www.feliz.rs.gov.br>>. Acesso em: 24 jun. 2013.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **Indicador Social de Desenvolvimento dos Municípios – ISDM.** Sumário Executivo. São Paulo, 2012.

GESINALDO, R.F.B.; CÂNDIDO, G.A. **Análise do índice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios IDSM: O Caso de Guarabira – PB.** Revista da Ciência da Administração – Versão Eletrônica, v. 5, Jan./Jul. 2012.

GUIMARÃES, R.P.; FEICHAS, S.A.Q. **Desafios na construção de indicadores de sustentabilidade.** Campinas: Ambiente e Sociedade, v. XII, n. 2, p. 307-323, Jul/Dez. 2009.

IBGE Cidades. **Dados sobre o município de Feliz/RS.** 2013. Disponível em: <<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430810>> Acesso em: 24 abr. 2014.

LOUETTE, A. **Indicadores de nações: uma contribuição ao diálogo da sustentabilidade: Gestão do conhecimento.** 1.ed. São Paulo: WHH – Willis Harman House, 2007.

MARKS, N.; ABDALLAH, S.; MICHAELSON, J.; THOMPSON, S.; STEUER, N. **The Happy Planet Index 2.0.** 2009. Disponível em: <<http://www.neweconomics.org/publications/entry/the-happy-planet-index-2>>. Acesso em: 02 jul. 2013.

MARTINS, M. F.; CÂNDIDO, G. A. **Metodologia para Construção e Análise de Índices de Desenvolvimento Sustentável: uma aplicação no Estado da Paraíba.** João Pessoa - PB: Edições SEBRAE, 2008.

THE NEW ECONOMICS FOUNDATION. **The Happy Planet Index: 2012 Report – a global index of sustainable well-being.** 2012.

UNCED. **United Nations Conference on Environment and Development: Agenda 21.** New York: United Nations. 2012. Disponível em: <<http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

A RELAÇÃO ENTRE A COMPACIDADE DE PRÉDIOS E MONTANTE DE ENERGIA INCORPORADA E EMISSÕES DE CO₂ EM EHIS

POSTAY, Renata (1); KERN, Andrea P. (2); MANCIO, Maurício (3); GONZÁLEZ, Marco A. S. (4); SCHNECK, Eduardo R. (5); HEHN, Alan V. (6)

(1) UNISINOS, e-mail: rpostay@gmail.com, (2) UNISINOS, e-mail: apkern@unisinios.br, (3) UNISINOS, e-mail: mancio@unisinios.br, (4) UNISINOS, e-mail: mgonzález@unisinios.br, (5) FEEVALE, e-mail: eduardoschneck@gmail.com, (6) UNISINOS, e-mail: alanhehn@gmail.com.

RESUMO

A construção civil é considerada como uma das atividades que consome uma grande quantidade de energia. Destaca-se o setor residencial, que utiliza o equivalente aos setores comercial e público juntos, em todas as fontes de energia, envolvendo desde a energia para a produção de materiais e componentes, como a energia utilizada na fase de uso do ambiente construído. Práticas de ações voltadas à economia e da construção, desde a fase de projeto, até a execução são muito oportunas, tendo em vista a atual crise energética que o país vem enfrentando. Esse artigo investiga a relação entre compactidade de prédios de empreendimentos de habitação de interesse social (EHIS) com o montante de energia incorporada (EI) e emissões de dióxido de carbono (CO₂) dos materiais de construção. Entendendo EI como o montante energético utilizado para a produção de determinado produto e ponderando o CO₂ como um dos principais gases colaboradores do efeito estufa. Ao todo foram calculados os montantes de EI de cinco prédios de EHIS, considerando áreas similares e o mesmo sistema construtivo de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. A variável do estudo consistiu no índice econômico de compactidade dos prédios, que mudou conforme a configuração geométrica dos mesmos. Os resultados mostram que quanto maior a compactidade dos prédios, menor a quantidade de EI e emissões de CO₂, chegando a diferença de 20% para EI e 21% para emissões de CO₂ entre os 5 projetos analisados.

Palavras-chave: Projeto, Empreendimento habitacional de interesse social, Índice econômico de compactidade, Energia Incorporada, Emissões de CO₂.

ABSTRACT

The civil construction is considered as one of the activities that consume a lot of energy. The residential sector is highlighted because it uses the energy equivalent of the commercial and public sectors together, considering all energy sources, such as the energy to produce materials and components, and also the energy used in the use phase of the built environment. Practices of actions aimed to the economy of construction, from the design phase to execution are very timely, given the current energy crisis that the country is facing. This paper investigates the relationship between compactness of buildings from ventures of social interest housing, with the amount of embodied energy (EE) and dioxide carbon emissions (CO₂) of building materials. Understanding EE as the amount of energy used for the production of certain product and considering CO₂ as a leading contributor of greenhouse gases. Five buildings had the amount of EE calculated, considering similar areas and the same constructive system of structural masonry with ceramic blocks. The variable of the study consisted on the economic index compactness of the buildings, which changed according to the geometrical configuration of the same. The results show that the higher is the compactness of the buildings, the lower is the amount of EE and CO₂ emissions, reaching the divergence from 20% to 21% for EE and CO₂ emissions, between the five projects analyzed.

Keywords: Design, Social housing design, Economic index of compactness, Embodied energy, CO₂ Emissions.

1 INTRODUÇÃO

A matriz energética brasileira possui 45,3% da produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias eólica e solar, sendo as usinas hidrelétricas responsáveis pela geração de mais de 75% da eletricidade do País (BRASIL, 2014). Contudo, embora a matriz energética seja de fonte renovável e limpa, é recorrente a preocupação em reduzir o consumo de energia do Brasil (PAULSEN; SPOSTO, 2013). Períodos de falta de chuva aliados ao aumento no consumo de energia e falta de investimentos no setor tem sido apontados como causas dos recentes apagões ocorrido nas diferentes regiões do país. A crise energética se tornou assim, um tema de suma importância e urgência, com presença marcante na pauta atual de discussão no país.

Tanto a indústria da construção como o ambiente construído são considerados duas áreas chave para o desenvolvimento sustentável na sociedade e apresentam papel essencial para o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e enxutas (HALLIDAY, 1997 apud LOBO et al., 2010). Na lista das 10 atividades consideradas maiores consumidoras de energia do país estão seis da construção civil (LOBO, SANTOS, TAVARES; 2010). Entre os setores diretamente ligados à construção civil, destaca-se a importância do setor residencial em termos energéticos, por consumir o equivalente aos setores comercial e público juntos, em todas as fontes de energia (BRASIL, 2005).

Esse maciço consumo energético da construção civil, cria oportunidades para se pensar em gestão e planejamento para avaliação ambiental, envolvendo desde a energia para a produção de materiais e componentes, como a energia utilizada na fase de uso do ambiente construído. A prática de ações voltadas à desmaterialização da economia e da construção, que envolvem medidas eficientes por parte dos profissionais desde a fase de planejamento, projeto, até a execução. Ou seja, construir mais usando menos materiais, reduzindo a pressão sobre a natureza e o volume de material nos aterros, sem aumentar outros impactos ambientais (WEINSTOCK, 2000; AGOPYAN e JOHN, 2011).

O projeto é um dos elementos fundamentais do processo de produção no setor da construção, sendo o elemento indutor da racionalização da construção, da qualidade do produto final e de sua sustentabilidade, pois é na fase de projeto que o produto é concebido e os materiais e as técnicas construtivas são especificados (CARVALHO; SPOSTO, 2012). Como resultado da escolha dos materiais e forma definida tem-se o impacto ambiental, podendo citar: o consumo de materiais, energia incorporada, emissões de CO₂ (SCHNECK, 2013) e geração de resíduos (DIAS, 2013).

Nos últimos anos o segmento de habitação de interesse social tem recebido grandes investimentos do Governo Federal, na busca para redução do alto déficit habitacional que o país enfrenta há décadas. De acordo com dados disponibilizados pela CEF (2011) entre os anos de 2003 até dezembro de 2010 foi realizada a contratação de um milhão e cinco mil unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), sendo 936,5 mil pela Caixa Federal, com estimativa de chegar até o final de 2014 a 2 milhões de casas e apartamentos construídos.

Brandão (2006) aponta a necessidade de mais pesquisas focadas na fase de projeto de EHIS, considerando que parte das plantas consideradas típicas nesse segmento não configuram arranjos com os melhores índices de conforto, além de apresentarem baixo nível de construtibilidade e qualidade ao usuário. Heineck e Fernandes (2004) salientam que a análise de projetos pode ser direcionada a diversos aspectos de ordem qualitativa: a estética, a geometria funcional, a geometria morfológica, a construtibilidade e a racionalidade. Esses aspectos, perante as decisões tomadas na fase de projeto, podem

ser correlacionados a impactos ambientais (SCHNECK, 2013). Assim emerge uma demanda por traçar um paralelo entre a eficiência geométrica dos arranjos físicos propostos com os aspectos ambientais envolvidos enquanto os EHIS estão sendo concebidos.

Tratando-se de habitação de interesse social, os parâmetros dimensionais são limitados pela relação direta que estabelecem com o custo da construção, um importante requisito neste segmento. Segundo Mayer (2012), mantendo-se constante o tipo e qualidade do material empregado, uma das formas de parametrizar o custo da construção está diretamente relacionado com a sua compactidade: quanto mais compacta a construção, menor o seu custo. Onde, a diminuição do custo se dá pela menor necessidade de materiais.

A compactidade do prédio pode ser representado pelo índice de compactidade definido, por Rosso (1978), pela relação percentual que se estabelece entre o perímetro de um círculo de igual área do projeto e o perímetro de paredes exteriores do projeto (Equação 1), definido na década de 70, pelo *Building Performance Research Unit* da Universidade escocesa de Strathclyde.

$$IC = \frac{2\sqrt{Ap \cdot \pi}}{Pp} \times 100 \quad \text{Onde:} \quad (1)$$

IC = índice de compactidade;
Ap = superfície do projeto;
Pp = perímetro das paredes exteriores do projeto.

A partir de uma revisão feita por Mascaró (2010), o índice teve incorporado o número de arestas e perímetros curvos de fachadas, em função do maior custo de execução destes, passando à denominação atual de Índice Econômico de Compactidade (IeC), conforme Equação 2.

$$IeC = \frac{2\sqrt{Ap \cdot \pi}}{Pep} \times 100 \quad \text{Onde:} \quad (2)$$

IeC = índice econômico de compactidade;
Ap = superfície do projeto;
Pep = perímetro econômico do projeto.

O valor do Pep da Equação 2 é calculado separadamente pela fórmula da Equação 3, sendo que é este valor que difere o IeC do IC, devido a ponderar arestas e curvas no perímetro.

$$Pep = Ppr + 1,5Ppc + \frac{nA}{2} \quad \text{Onde:} \quad (3)$$

Pep = perímetro econômico do projeto;
Ppr = perímetro das paredes exteriores retas;
Ppc = perímetro das paredes exteriores curvas;
nA = número de arestas das fachadas.

O objetivo deste artigo é investigar a relação entre compactidade de prédios de EHIS com o montante de energia incorporada (EI) e emissões de CO₂ dos materiais de construção. Entendendo EI como o montante energético utilizado para a produção de determinado produto, desde a extração, distribuição no mercado até sua destinação final (GAUZIN-MÜLLER, 2002) e ponderando-se o CO₂ como um dos principais gases colaboradores do efeito estufa.

Esta artigo apresenta resultados parciais de uma Dissertação de Mestrado que está em desenvolvimento no âmbito de um projeto de pesquisa realizado com fomento do

MCTI/CNPq/MCidades, Chamada 11/2012, e tem como título: “Projetos de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social: conjunto de indicadores para avaliação do desempenho urbano, ambiental e quesitos de habitabilidade”.

2 MÉTODO DE PESQUISA

O método empregado no estudo utilizou como estratégia de pesquisa os estudos de caso, tendo como objeto de estudo: projetos arquitetônicos de EHIS construídos no Rio de Janeiro e São Leopoldo, além de um caso proposto por Schneck (2013). O critério de escolha dos projetos foram programas, áreas e número de pavimentos semelhantes, considerando para todos o mesmo sistema construtivo, de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos. Assim, a variável dependente do trabalho foi a compacidade dos prédios, buscando-se configurações geométrica distintas. As etapas da execução encontram-se sintetizada no delineamento da pesquisa demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Delineamento da Pesquisa

O desenvolvimento da pesquisa iniciou (etapa 1) nos estudos de caso, ao todo foram analisados projetos arquitetônicos de cinco EHIS, sendo que quatro deles pertencem ao Programa Minha Casa Minha Vida. Três são empreendimentos construídos na cidade do Rio de Janeiro - RJ (no estudo denominados P2, P3 e P4) e um situado na cidade de São Leopoldo - RS (denominado P1). Já o último pertence ao estudo de caso utilizado por Schneck (2013) e consiste numa simulação com base no P1, projeto localizado em São Leopoldo, onde o tipo arquitetônico do prédio foi alterado a fim de aumentar o IeC. Esse projeto é utilizado como base de comparação nos estudos, sendo denominado P5.

O Quadro 1 apresenta as características dos projetos analisados nessa pesquisa.

Quadro 1 – Síntese dos projetos

Planta baixa do pavimento tipo (sem escala)		Pavimentos	Área edifício (m²)	Área pav. tipo (m²)
P1 (RS)		5 pavimentos Térreo + 4 tipo	1.020,00	204,00
P2 (RJ)		5 pavimentos Térreo + 4 tipo	1.058,32	209,40
P3 (RJ)		5 pavimentos Térreo + 4 tipo	1.028,28	204,57
P4 (RJ)		4 pavimentos Térreo + 3 tipo	851,11	209,78
			Área ponderada para 5 pav: 1.049,37	
P5		5 pavimentos Térreo + 4 tipo	1.020,00	204,00

A partir das características dos cinco empreendimentos analisados observa-se que os cinco possuem 4 apartamentos por pavimento, tanto no térreo como no pavimento tipo. Quatro dos cinco projetos possuem 5 pavimentos, exceto o P4 que possui apenas 4 pavimentos, vale destacar que o P4 para parâmetros de comparação de quantitativos de materiais e emissões foi considerado como 5 pavimentos (área 1.049,37m²). Importante salientar também que no P2 e P4 os apartamentos possuem sacadas privativas, que estão contempladas no compute da área total do pavimento. Já quanto a área do pavimento tipo, há variação entre 204,00 m² e 209,78 m², o que significa um intervalo de 5,78 m².

A primeira atividade realizada consistiu em quantificar o consumo de materiais necessários para a construção e calcular o índice econômico de compacidade (IeC) de cada um dos cinco projetos. Onde, os projetos dos empreendimentos, disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e o projeto simulado por Schneck (2013), foram

modelados no software *Revit Autodesk*, programa com a tecnologia BIM (Building Information Modeling).

A partir dos dados do programa, foi gerada uma lista de materiais e seus respectivos quantitativos (em quilogramas), estruturada conforme as etapas de obra, baseada na estrutura do quantitativo do P1, tendo em vista que no estudo de Schneck (2013) o quantitativo foi a partir do empresa construtora do projeto. Sendo ponderadas algumas considerações sobre os materiais: (a) para alguns materiais que não se obteve as quantidades no *Revit*, foram extrapoladas comparações com quantitativo de P1; (b) para os serviços preliminares foram considerados os mesmos valores para os 5 projetos, tendo como base P1; (c) foram excluídos do cálculo os materiais referentes a esquadrias, instalações elétricas, instalações hidráulicas e pinturas. Posterior a isso, os materiais iguais foram agrupados para facilitar a inserção deles no programa a ser utilizado na etapa subsequente.

A partir do quantitativo dos materiais, parte-se para a Etapa 2, que consiste na análise dos impactos ambientais dos 5 projetos, quanto à energia incorporada e emissões de CO₂, em função dos materiais empregados e respectivas quantidades. Atividade realizada com auxílio do *software CES Selector*, que viabiliza uma análise detalhada dos impactos ambientais de produtos ao longo do seu ciclo de vida, com a ferramenta *Eco Audit Tool*, onde foram selecionados os materiais na base de dados do programa e inseridas as quantidades de cada um deles. Para os materiais que não constavam na base de dados do programa, foi utilizado o módulo *Constructor*, que permite a personalização da base de dados, possibilitando inserir características próprias dos estudos analisados e especificações locais, para posterior inclusão no *Eco Audit Tool*. Para suporte a esses materiais da nova base de dados, foram considerados também como base os valores de EI e emissão de CO₂ dos materiais de construção das pesquisas de Tavares (2006) e Lobo, Santos e Tavares (2010).

Após a obtenção dos dados de consumo de EI e emissões de CO₂ dos projetos em estudo, na Etapa 3, foram montados gráficos para comparar os resultados, sendo relacionado o IeC resultante das decisões de projeto quanto ao tipo arquitetônico, ao consumo de EI e emissões de CO₂.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os IeC de cada um dos cinco projetos são apresentados no Quadro 2, calculados a partir da Equação 2, onde apresentam variação de 49,40 (P1) até o maior índice de 72,12 (P5).

Quadro 2 – IeC dos Projetos

	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5
IeC	49,40	54,44	62,71	64,21	72,12

Quanto a energia incorporada e emissões de CO₂ temos os gráficos apresentados respectivamente na Figura 2 e Figura 3, onde estão apresentados de ordem decrescente de energia incorporada/ emissão de CO₂, gráfico gerado pelo *software CES Selector*.

Figura 2 – Estimativa de EI dos cinco projetos

Figura 3 – Estimativa de emissões de CO₂ dos cinco projetos

Tanto para estimativa de EI quanto emissões de CO₂ o projeto com maior impacto ambiental foi o P1 considerando os aspectos analisados, sendo utilizado como parâmetro de comparação para os demais projetos. Assim, a partir dele tem-se a redução quanto a EI de 4% para P2, 9% de redução para P3, 15% para P4 e 20% para P5 e quanto as emissões de CO₂, ao comparar os projetos com P4 tem-se: redução de 3% para P2, 7% para P3, 14% para P4 e 21% para P5.

Traçando-se um paralelo entre os dados de EI e IeC, como se observa na Figura 4, e também entre emissões de CO₂ e IeC, demonstrado na Figura 5, quanto maior o IeC menor o impacto ambiental tanto de EI como emissões de CO₂.

Figura 4 – Relação entre EI e IeC

Figura 5 – Relação entre emissões de CO₂ e IeC

4 CONCLUSÃO

Entre os projetos analisados, comparando-se os que possuem respectivamente o menor e o maior IeC, de 49,4 (P1) e 72,12 (P5), obteve-se uma redução de 20% quanto a EI do P1 para P5 e redução de 21% para emissões de CO₂ em comparação a P1, considerando-se a influência dos materiais e quantidade empregada dos mesmos. Desta forma, confirmando o pressuposto de que o aumento do IeC reduziria os impactos ambientais através dos quesitos analisados.

Salienta-se, que decisões de projeto com relação a forma do tipo arquitetônico, relacionadas a compacidade do projeto, causam reflexos diretamente relacionados a impactos ambientais, tanto quanto a energia incorporada quanto as emissões de CO₂ dos materiais empregados no projeto.

Vale destacar que são necessárias maiores aprofundamentos na pesquisa bem como a ponderação de outros aspectos como o transporte dos materiais e investigação de outras técnicas construtivas, o que está em desenvolvimento na dissertação de mestrado já citada anteriormente.

AGRADECIMENTOS

Ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação, – MCTI, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e ao Ministério das Cidades – MCIDADES pelo fomento à pesquisa. À Caixa Econômica Federal e à empresa construtora participante, pela disponibilização dos projetos e orçamentos.

REFERÊNCIAS

AGOPYAN, V.; JOHN, V. M. **O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil**. [S.l.]: [s.n.], 2011. v. 5.).

BRANDÃO, D. Q. Avaliação da qualidade de arranjos espaciais de apartamentos baseada em aspectos morfo-topológicos e variáveis geométricas que influenciam na racionalização construtiva. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 6, n. 3, p. 53-67, 2006.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). **Cartilha Minha Casa Minha Vida**. Brasília. Disponível em: <http://www.adh.pi.gov.br/minha_casa_minha_vida.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2013.

BRASIL. Eficiência energética em habitações de interesse social. *Caderno 9*. Brasília: Ministério das Cidades/Ministério de Minas e Energia, 2005.

_____. *Balanço Energético Nacional. Ministério de Minas e Energia*. Disponível em: <<http://www.mme.gov.br/mme>>. Acesso em: 11 março de 2014.

CARVALHO, M. T. M.; SPOSTO, R. M. Metodologia para avaliação da sustentabilidade de habitações de interesse social com foco no projeto. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 207-225, 2012.

DIAS, M. F. **Modelo para estimar a geração de resíduos na produção de obras residenciais verticais**. 2013. 168 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo. 2013

GAUZIN-MÜLLER, D. *Arquitectura ecológica*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

HEINECK, L. F. M.; FERNANDEZ, J. A. C. G. **Modelo para avaliação qualitativa de projetos arquitetônicos, sob a ótica do usuário**. Florianópolis, nov. 2004. Disponível em: <<http://www.sindusconfpolis.org.br/artigosCientificos>>.

LOBO, F. H. R. **Inventário de emissão equivalente de dióxido de carbono e energia embutida na composição de serviços em obras públicas: Estudo de caso no Estado do Paraná**. 2010. 212 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – Programa de Pós-Graduação em Construção Civil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2010.

LOBO, F. H. R.; SANTOS, A. P. L.; TAVARES, S. F. **Revista Iberoamericana de Engenharia Industrial**, Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 26-43, 2010.

MASCARÓ, J. L. **O Custo das Decisões Arquitetônicas**. 5. ed. Porto Alegre: Masquatro, 2010.

MAYER, R. **A gramática da habitação mínima : análise do projeto arquitetônico da habitação de interesse social em Porto Alegre e Região Metropolitana**. 2012. 205 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

PAULSEN, J. S.; SPOSTO, R. M. A life cycle energy analysis of social housing in Brazil: Case study for the program “My House My Life”. **Energy and Buildings**, n. 57, p. 95-102, 2013.

ROSSO, T. **Aspectos geométricos do custo das edificações. Simpósio sobre barateamento da construção habitacional.** Trabalho nº 83. Salvador, mar., 1978.

SCHNECK, E. R. **Tipo arquitetônico em empreendimentos habitacionais de interesse social:** impactos ambientais, diferenças no custo e em quesitos de habitabilidade. 2013. 168 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo. 2013

TAVARES, S. F. **Metodologia de análise do ciclo de vida energético de edificações residenciais brasileiras.** 2006. 225 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis. 2006.

WEINSTOCK, G. Agenda 21 para a Construção Sustentável. *Relatório CIB – Publicação 237*, Novembro 2000.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

HABITAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONSTRUÍDA EM BAMBU

ALENCAR, Juliana Mussi (1); GASPARINE, José Carlos (2); HOFFMANN, Alessandra Corsato (3); MOURA, Jorge Daniel (4); RECCO, Emanuelle Graça (5); SKRABA, Cristiana (6).

(1) Universidade Estadual de Londrina-Pr (UEL), juliana_mussi@hotmail.com, (2) UEL, jcgasparine@yahoo.com.br, (3) Universidade Estadual de Maringá-Pr (UEM), alecorsato@hotmail.com, (4) UEL, jordan@uel.br, (5) UEL, emanuellegracarecco@yahoo.com.br, (6) UEL, cristiana.skraba@gmail.com.

RESUMO

As catástrofes naturais, os conflitos sociais, políticos e principalmente os de cunho econômicos, são eventos que sempre estiveram presentes na história da humanidade. Diante do presente cenário, este artigo tem como objetivo apresentar metodologia de projeto com soluções construtivas para uma proposta de habitação de emergência utilizando o bambu como material predominante. O bambu é um recurso renovável, perene e tropical, cresce rapidamente e possui um grande potencial agrícola, protege o solo, sequestra carbono e ainda, combinado com outras madeiras, pode ser usado em reflorestamento, na recomposição de matas ciliares e como regenerador ambiental. A coordenação modular e a restrição na utilização de alguns materiais foram condicionantes para o desenvolvimento do projeto. Este artigo foi caracterizado como experiência didática com objetivos exploratórios e práticos. Em todas as etapas do desenvolvimento do projeto houve a preocupação com a facilidade de montagem/desmontagem, além da durabilidade da construção, para possível utilização do módulo emergencial por longos períodos. Através deste processo de projeto, visualiza-se que é possível construir uma edificação de baixo custo com rapidez e facilidade na execução utilizando o bambu.

Palavras-chave: Habitação de emergência, Construção em bambu, Coordenação modular, Sistemas construtivos.

ABSTRACT

Natural disasters, social conflicts, political and especially economic nature, are events that have always been present in human history. Given this scenario, this paper aims to present design methodology with constructive solutions for a proposed emergency housing using bamboo as the predominant material. Bamboo is a renewable, perennial and tropical resource, grows quickly and has great agricultural potential, protects the soil, sequesters carbon and, combined with other woods, can be used in reforestation, the restoration of riparian forests and how environmental regeneration. The modular coordination and restraint in the use of some materials were constraints to the development of the project. This article was featured as didactic and practical experience with exploratory objectives. At all stages of project development were concerned with the ease of assembly / disassembly, plus the durability of construction, for possible use in the emergency module for long periods. Through this design process, it displays that it is possible to construct a building of low cost speed and ease of application using bamboo.

Keywords: Emergency housing, bamboo construction, modular coordination, Construction systems.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, constantes desastres naturais vêm ocorrendo no mundo todo. No Brasil, este fenômeno também tem sofrido um aumento significativo a partir da década

de 1970. A população desalojada muitas vezes é relocada para abrigos coletivos improvisados devido à rapidez dos fatos. Em alguns casos, são transladadas para locais também provisórios, mas que possam acomodar as famílias com mais privacidade, por um período de tempo maior, até que retornem a suas casas, ou a outro local definitivo.

Além de uma resposta rápida para atender as vítimas, uma solução com baixos custos para prestar essa assistência também deve ser incorporado às ações, inclusive pela frequência destes fenômenos. A utilização de materiais naturais locais e que podem ser reaproveitados pode ser uma solução para atender as duas premissas, rapidez e baixo custo. Entre os materiais naturais de fácil produção, fácil manuseio, e com baixo custo agregado, destaca-se o bambu.

No Brasil, a forma mais utilizada do bambu na construção é a natural, mas ainda, segundo PEREIRA (2008), pode ser encontrado de outras formas, como:

- Reforço de concreto pelo bambu - o bambucreto;
- Placas cerâmicas armadas com bambu, compósito à base de cimento e bambu particulado - o biokreto, utilizado na confecção de telhas, pisos e placas para calçadas e blocos vazados,
- Painéis de bambu laminado colado - BLC,
- Chapas de partículas de bambu,
- Chapas de partículas de bambu e resina poliuretana,
- Compósito bambu-resina-fibra de vidro,
- Compósito de bambu e resíduos de borracha;
- Bambu e poliestireno.

Mesmo com a infinidade de usos para este material, a sua utilização ainda é modesta no Brasil, PEREIRA (2008) relata que aspectos culturais delegam ao bambu um papel secundário, e aponta outros fatores que contribuem para este fato, entre eles, a inexistência de normas para a execução de ensaios referentes às características físico-mecânicas de algumas espécies do bambu. JANSSEN (2000) apud PEREIRA (2008), afirma que se forem consideradas as relações resistência/massa específica, tais valores superam aos das madeiras e do concreto, podendo ser tais relações comparáveis inclusive ao aço.

1.1 Sistema construtivo e coordenação modular

Estabelecer parâmetros sobre metodologia de projeto é uma tarefa complexa, vários fatores devem ser levados em consideração, como processo de projeto e o sistema construtivo a ser utilizado na construção. Conhecer o processo construtivo, desde a concepção de projeto aos detalhes de encaixe das peças no local, e aplicar este conhecimento no desenvolvimento do projeto, transforma o projeto em um manual de construção. Esta metodologia de desenvolvimento projetivo, leva em consideração todas as restrições e opções que podem influenciar no resultado, como cita KOWALTOWSKI (2011).

Segundo as normas brasileiras de coordenação modular citadas por PEREIRA (2005) módulo básico é definido como a distância entre dois planos consecutivos do Retículo Modular Espacial de Referência, que é de 10 cm por convenção internacional. Portanto, módulo, é a unidade básica de medida para a coordenação dimensional dos componentes e das partes da construção.

Segundo Ribeiro (2002) deve ser considerado alguns fatores na determinação da medida modular, como:

- A medida do módulo base deve ter um tamanho grande o suficiente para permitir uma relação entre as medidas modulares dos componentes e as medidas dos espaços do projeto;
- O módulo base deverá ser pequeno o suficiente para que sua repetição seja abrangente reduzindo as alterações necessárias para ajustá-los a medida modular mais próxima e nos espaços previstos em projeto;
- A eleição do modulo base deve ser a maior medida possível a fim de proporcionar uma menor variedade de produtos;
- Para facilitar a aplicação, a medida do módulo deverá ser um número inteiro.

No processo projetual para elaboração da habitação de emergência em bambu que trata este artigo, foram aplicados os conceitos de coordenação modular com o intuito de agilizar o processo de fabricação dos elementos construtivos, bem como o processo de montagem da própria edificação.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 O projeto da habitação de emergência

A experiência didática da qual foi elaborado o projeto de habitação emergencial em questão, possuiu como principal condicionante a utilização do bambu como material predominante, justificado principalmente por ser uma matéria prima de baixo custo e de fácil manuseio. Além deste material, outros foram disponibilizados para a elaboração do projeto e se restringiram a: duas chapas de OSB (*Oriented Strand Board*), conectores metálicos, uma carcaça de geladeira, cordas, lonas e engradados de cerveja (caixas plásticas). Para a elaboração do projeto outras condicionantes foram impostas, entre elas: tal habitação deveria suprir a necessidade de dormir, estar e se alimentar das vítimas, tendo em vista que as dependências sanitárias seriam coletivas, dispostas em edificação separada, não contemplada neste experimento.

Para o processo de concepção da unidade emergencial adotou-se como base principal um módulo composto por meia cana em bambu. Foi executado um protótipo físico deste módulo de modo a verificar o seu desempenho, funcionalidade, e consequentemente utiliza-lo como instrumento de experimentação no desenvolvimento do projeto. Na Figura 01 pode-se visualizar a aparência final deste protótipo, que se mostrou de grande importância em todas as etapas do projeto, desde a determinação da vedação e estrutura, até as soluções mais adequadas para as ligações e encaixes.

Figura 01 – Protótipo elaborado para a composição da unidade emergencial.

Fonte: Os autores

O processo do projeto iniciou-se com elaboração de croquis e perspectivas, dispondo os ambientes e dimensões. Com relação ao volume proposto optou-se por uma planta baixa com as dimensões das duas placas de OSB e mesma dimensão para o pé-direito (2,40m x 2,40m x 2,40m), resultando na unidade básica, podendo ser dormitório, cozinha, sala ou até mesmo varanda. Esta unidade básica poderá ser repetida e disposta conforme a necessidade de cada família, possibilitando diversas composições, como ilustram as Figuras 02 e 03.

Figura 02 – Planta da Unidade Básica de Emergência

Fonte: Os autores

Figura 03 - Composições possíveis através da unidade básica.

Fonte: Os autores

2.2 O Sistema Construtivo

Estabelecida a volumetria da unidade básica e o módulo em bambu, iniciou-se o processo de concepção do sistema construtivo. Em todas as etapas do desenvolvimento do projeto houve a preocupação com a facilidade de montagem e desmontagem, além da durabilidade da construção, pois apesar de seu caráter emergencial, muitas vezes é longo o período de uso pelos desabrigados.

Devido a irregularidade e conicidade das peças de bambu, definiu-se portanto material metálico para os pilares e vigas compondo a estrutura, garantindo uma maior resistência para a unidade, e o módulo desenvolvido em bambu foi utilizado como vedação, facilitando os encaixes e ligações.

Como base da unidade básica utilizou-se os engradados de cerveja preenchidos com brita e concreto, visando à estabilidade e facilidade de montagem e desmontagem da habitação. Para a vedação foram utilizados os módulos de bambu, tanto para o fechamento lateral quanto superior. Todos com mesma largura, porém, se diferenciam no comprimento dependendo da fachada em que for utilizado e também quando utilizados como portas ou janelas.

No processo de desenvolvimento do projeto e detalhes das conexões, muitas vezes foi necessário retroceder e fazer alterações, tendo em vista que soluções adotadas após etapas evoluídas não alcançaram o resultado desejado. Desta forma, para a determinação das dimensões do módulo base em bambu e conectores metálicos, foi necessário o desenho do conjunto em planta baixa e elevações, como ilustrado na Figura 04, com o objetivo de validar as soluções adotadas.

Figura 04 – Elevações Unidade de Emergência.

Fonte: Os autores

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Conexões do módulo base

A montagem do módulo base em bambu consiste na junção de uma sequência de meias canas posicionadas lado a lado, unidos por uma meia cana de travamento fixada no sentido oposto por parafusos e chapa metálica, como demonstra a figura 05.

A construção de cada módulo exigiu uma fixação própria para unir as meias canas e manter o módulo estável para depois fixar lateralmente um módulo ao outro formando o painel de vedação da habitação. A Figura 05, detalha o esquema de montagem e fixação

do módulo, onde o parafuso atravessa as meias canas travando o módulo base com uma porca.

Figura 05 - Esquema de construção do módulo base em planta baixa.

Fonte: Os autores

Para a fixação dos módulos, utilizou-se o mesmo ponto de fixação do módulo base. Com um parafuso mais longo e uma chapa metálica, conecta-se os dois módulos formando um painel maior, conforme Figura 06. Nota-se na Figura 05 a meia cana que transpassa o limite do travamento, auxilia no encaixe de um módulo no outro, como um sistema de macho e fêmea.

Figura 06 - Esquema de construção de encaixe dos módulos-base

Fonte: Os autores

A partir desta concepção de montagem foram desenvolvidos os tipos de módulos de vedação para atender as variações do projeto, facilidade de montagem e resultado estético. Adotou-se uma inclinação da cobertura de aproximadamente 15%, resultando em 6 tipos de módulos, conforme Figura 07. Considerando que os módulos de vedação já possuem a altura do pé direito da Unidade de Emergência e que existe a necessidade da desmontagem e aproveitamento posterior das peças, esta solução foi bastante eficiente para o projeto.

Para as janelas e portas são realizadas adaptações no módulo base. A porta tem a largura do módulo reduzida devido ao batente e as janelas são recortes no módulo base com dimensão de 40cm x 60cm. Ambos os módulos das aberturas são dispostos de acordo com a composição de volume escolhida.

Figura 07 - Tipos de módulos de vedação da habitação de emergência

Fonte: Os autores

3.2 Conexões do módulo de vedação na base

Para a fixação da base de caixas de cerveja no solo propõem-se o corte do terreno na cota -17 cm, meia altura dos engradados. Assim a casa fica elevada em torno de 17 cm (altura de um degrau), facilitando o acesso à habitação e melhorando a fixação da base no solo. As caixas dos cantos serão concretadas com a forma dos pilares na posição exata para o encaixe posterior dos pilares metálicos. Nas demais caixas, a brita foi utilizada para proporcionar estabilidade à base da unidade emergencial.

Posicionadas estrategicamente uma ao lado da outra, as caixas recebem uma lona e posteriormente as chapas de OSB formando assim a base da habitação. No ponto de encontro da chapa de OSB com o módulo de bambu, foi proposto um “rodapé”, uma chapa metálica com secção “L” presa no ponto de fixação do módulo base para proteger a madeira (chapa OSB) da possível entrada de água, além de ser o elemento de ligação dos módulos na base proporcionando estabilidade ao painel de vedação, como mostra a Figura 09.

Figura 09 - Conexão do módulo na base - detalhe do piso.

Fonte: Os autores

3.3 Conexões do módulo de vedação nos pilares e vigas

As conexões dos módulos de bambu aos pilares são as mesmas utilizadas para unir um módulo ao outro, representada pela chapa metálica presa ao parafuso longo que une o módulo ao pilar metálico, como se verifica no detalhe da Figura 10.

Figura 10 - Conexão do módulo no pilar metálico e tipos de pilares

Fonte: Os autores

3.4 Conexões do módulo de vedação na cobertura

Para a conexão dos módulos de vedação ao módulo da cobertura foi utilizada uma chapa metálica seção “U” com função de viga e de conexão dos painéis na parte superior, servindo tanto de travamento como de conector entre os painéis e a cobertura, conforme Figura 11. Os conectores são presos por um parafuso e porca, facilmente montados e desmontados.

Figura 11 - Fixação dos módulos de vedação nos módulos da cobertura.

Fonte: Os autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer de todo trabalho ficou evidente que o bambu, na sua generalidade, é um material com um alto potencial de aplicabilidade na construção civil, principalmente para construções emergenciais, sendo muitas vezes subvalorizado, inclusive quando se dispõe deste recurso como nativo e disponível.

Neste experimento a revisão bibliográfica criteriosa foi uma ferramenta de grande importância para a determinação das diretrizes e processo de elaboração do projeto da unidade emergencial. A execução do protótipo físico do módulo de bambu contribuiu significativamente para o entendimento e elaboração do sistema construtivo proposto, assim como para o desenvolvimento dos detalhes das conexões e ligações, elementos chaves na proposta construtiva.

REFERÊNCIAS

- CUPERUS, Y.; **An Introduction to Open Building**. IGLC9, the Ninth Conference of the International Group for Lean Construction, Singapore, National University of Singapore. 2001.
- INBAR** - International Network For Bamboo And Rattan. Disponível em <http://www.inbar.int/publications>. Acesso em 20 de novembro de 2013.
- JANSSEN, J. A. **Building with bamboo – a handbook**. London, UK: Intermediate Technology Publications. 2000.
- KOWALTOWSKI, D.C.C.K., CELANI, M.G.C., MOREIRA, D.C., PINA, S.A.M.G., RUSCHEL, R.C., SILVA, V.G., LABAKI, L.C., PETRECHE, J.R.D., **Reflexão sobre metodologias de projeto arquitetônico**, Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 07-19, abr./jun. 2006.
- KOWALTOWSKI D.C.C.; **Arquitetura Escolar: O projeto do Ambiente de Ensino**. Oficina de Textos, São Paulo. 2011
- KUDERER, K.; **Benefits of Modularity**. In: **DEVELOPMENT OF MODULAR PRODUCTS**, 2006; Anais, Dalarna: School of Industrial Leadership, 2006, 1.v. p. 74-81.
- MARCELINO, E. V.; **Desastres Naturais e Geotecnologias: Conceitos Básicos**. Ministério da Ciência e Tecnologia. INPE; São José dos Campos, 2008.
- PEREIRA, A.C.W., **Diretrizes para implantação de sistemas construtivos abertos na Habitação de interesse social através da modulação**. Dissertação de mestrado Universidade Federal do Paraná, 2005.

PEREIRA, M. A. R., BERALDO, A. L. Bambu de corpo e alma. Bauru, SP: Canal 6, 2008. 2º ed. 2010.

RIBEIRO, M. S.; **A Industrialização como Requisito para a Racionalização da construção.** 2012; Dissertação de Mestrado. Programa de Pós - Graduação em Arquitetura/ FAU/UFRJ.

ZIEBELL, A. C.; **Arquitetura de Emergência: Entre o Imediato e o Definitivo.** Dissertação de Mestrado em Arquitetura. Faculdade de Arquitectura- Universidade técnica de Lisboa. Lisboa, 2010.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROJETO COLABORATIVO PARA PREPARAÇÃO E RESPOSTA APÓS DESASTRES

BARBOSA, Lara Leite; FAU USP, barbosall@usp.br

RESUMO

Os desastres estão afetando um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. A recorrência destes eventos tem como consequência uma crescente procura por abrigos temporários pela população afetada. Durante este período em que ficam desabrigadas, as pessoas adaptam edifícios públicos, tais como escolas, ginásios e igrejas, para a finalidade de uso como moradia emergencial. Estas apropriações de espaços inadequados para tal uso causam vários problemas, em uma circunstância na qual as pessoas já se encontram fragilizadas.

Este artigo propõe como resultados parciais requisitos de projeto para futuras intervenções em abrigos temporários no Brasil. Confirma a adequação dos requisitos através de justificativas com um estudo de caso, o Projeto APIS - Banheiros emergenciais após desastres relacionados às chuvas, o qual exemplifica como o design emergencial pode ser realizado de maneira colaborativa. A pesquisa aborda de forma inédita um estudo de caso sobre intervenções na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, envolvendo pesquisadores, funcionários da prefeitura local e moradores que ficaram desabrigados em inundações recorrentes no município. Este trabalho vem sendo desenvolvido desde o ano de 2010 junto ao grupo de pesquisa NOAH- Núcleo Habitat sem Fronteiras, criado e coordenado pela autora do artigo.

O objetivo do artigo é apresentar características-chave para se projetar visando o período imediatamente após os desastres, incluindo a perspectiva das pessoas que passaram por esta experiência em abrigos temporários. As coletas de dados foram resultantes de workshops colaborativos inspirados na metodologia do *design thinking*, incorporando a abordagem intrinsecamente centrada no ser humano para a resolução de problemas.

Baseado em dinâmicas que envolvem grupos colaborativos, o processo de projeto é lento e inclusivo, mas precisa estar preparado para um momento de resposta rápido. O projeto deve fazer sentido e o designer deve ser proativo e fazer com que as coisas aconteçam.

Palavras-chave: abrigo temporário, desastre, projeto colaborativo.

ABSTRACT

Worldwide disasters are affecting an increasing number of people. The recurrence of these events has resulted in a growing demand for temporary shelters for the affected population. During this period people are homeless and adapt public buildings, such as schools, gyms and churches, for the purpose of use as emergency housing. These appropriations of spaces unsuitable for such use can cause several problems, in a condition in which people are already fragile.

This article proposes as partial results design requirements for future interventions in temporary shelters in Brazil. Confirms the adequacy of the requirements through justifications with a case study, The APIS Project: Post-Disaster Emergency Bathrooms, which exemplifies how the emergency design can be accomplished in a collaborative way. The research addresses so unprecedented a case study on interventions in the city of Eldorado, in Ribeira Valley, involving researchers, City Hall employees and local residents who were left homeless in recurring floods in the city. This work has been developed since the year 2010 by the research group NOAH- Habitat Center without Borders, created and coordinated by the author of the article.

The objective of this article is to present key features for designing with the period immediately after the disaster, including the perspective of people who have gone through this experience in temporary shelters. Data collections were a result of collaborative workshops inspired by the methodology of design thinking, incorporating the intrinsically human-centric approach to problem-solving.

Dynamic-based involving collaborative groups, the design process is slow and inclusive, but need to be prepared for a fast response time. The project should make sense and the designer should be proactive and make things happen.

Keywords: temporary shelter, disaster, collaborative design.

1 METAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES ATÉ 2015

Entre 18 e 22 de janeiro de 2005 em Kobe, Hyogo, no Japão, foi realizada uma Conferência Mundial para a Redução de Desastres que resultou em um documento que estabeleceu prioridades para ação até 2015. Desde então, as Nações Unidas, por meio da Estratégia Internacional para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) vem promovendo o Marco de Ações de Hyogo (MAH), adotado pelo Brasil entre outros 168 países. Este documento fortalece apoios políticos para implementar melhorias nas cinco principais áreas identificadas:

- 1- Governança: quadro organizacional, legal e político;
- 2- Identificação, avaliação, monitoramento e alerta precoce do risco;
- 3- Gestão do conhecimento e educação;
- 4- Redução dos fatores de risco subjacentes;
- 5- Preparação para resposta efetiva e recuperação.

Recentemente houve no Brasil a revisão e reestruturação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com a aprovação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), instituída pela lei nº 12.608 de 11 de abril de 2012. Pela perspectiva da lei, as ações são divididas em: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, sendo que o gerenciamento de riscos e de desastres deve ser articulado com as políticas setoriais para a promoção do desenvolvimento sustentável.

No Brasil os desastres estão afetando um número cada vez maior de pessoas, dado confirmado pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, publicado pelo pioneiro trabalho do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina em 2012, o qual compilou eventos históricos ocorridos entre 1991 e 2010. Os gráficos abaixo demonstram que cerca de 50,34% da população brasileira é afetada por estiagem e seca, causadas pela redução das precipitações hídricas por um longo período, sendo o desastre que afeta o maior número de pessoas no Brasil. No entanto, é o seu oposto, ou seja, as intensas precipitações hídricas concentradas em um curto período que causam as inundações bruscas, as quais configuram os desastres que causam mais perdas humanas. Ainda que afetem apenas 29,56% da população, causam o maior número de mortes (43,19%), segundo dados compilados (CEPED- UFSC, 2012).

Figura 1 – Gráficos de afetados e mortos por tipos de desastres naturais no Brasil.

Gráfico 4 – Afetados por tipo de desastre

Fonte: Própria pesquisa, 2012.

Gráfico 5 – Mortos por tipo de desastre

Fonte: Própria pesquisa, 2012.

Fonte: CEPED UFSC - Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. Florianópolis: CEPED UFSC, 2012.

As ações relacionadas aos desastres são organizadas segundo o tempo em que ocorrem com relação ao evento, sendo que esse artigo foca em dois momentos: de preparação e de resposta. A fase de preparação compreende ações, sejam elas da comunidade, das instituições governamentais e não governamentais que minimizem os efeitos dos desastres. Inclui a formação e capacitação de pessoas e a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. A fase de resposta propriamente dita é aquela que ocorre imediatamente após o desastre, com ações de atendimento à população afetada: busca, salvamento, primeiros socorros e assistência para abrigamento emergencial até o retorno da normalidade.

Desta forma, as ações que reduzem o risco de desastres e visam construir cidades resilientes contribuem para o desenvolvimento do novo Marco Internacional a ser adotada na Terceira Conferência Mundial sobre Redução do Risco de Desastres que será realizada em Sendai, no Japão em março de 2015.

2 PROJETAR ABRIGOS TEMPORÁRIOS PARA POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

Alguns desafios permeiam a organização dos abrigos temporários no Brasil: carências na disponibilização das condições materiais, demora para providenciar ações de reconstrução e dificuldades na gestão do abrigo. “Em termos ideais, a administração do abrigo temporário deve atender a um conjunto de provisões que se referem à proteção física, a um local de repouso, à alimentação, ao vestuário, à medicação até que uma solução duradoura seja implementada pelo Estado” (VALENCIO, N.F.L.S.; MARCHEZINI, V.; SIENA, M. 2008, p.7).

Aspectos psicossociais muito particulares estão intrinsecamente ligados a esta condição de estar abrigado temporariamente num local adaptado justamente quando a pessoa se encontra em um estado emocional muito abalado. No entanto, a questão da vulnerabilidade não trata apenas da crise pessoal do indivíduo após o desastre, mas sim de uma crise relativa ao contexto social. A intervenção humana sobre o meio de maneira cada vez mais intensa produz riscos e estes constituem parte de nosso cotidiano. Deixam

de ser vistos como “acidentes” ou excepcionalidades para serem tratados cada vez mais como algo normal devido a sua recorrência. Norma Valêncio avalia que o termo “área de risco” caracteriza um discurso para culpar os mais pobres pela sua incapacidade em lidar com os perigos que os cercam (MARCHEZINI, 2014).

Entre tantas fragilidades, o projeto de abrigos temporários não deve se limitar à materialidade do ambiente construído, mas deve reforçar os aspectos simbólicos do território. A privacidade é um fator que deve ser contemplado, com atenção não somente aos anteparos visuais, mas também aos elementos auditivos e olfativos. O compartilhamento de espaços pode ser estudado de forma que seja possível gerenciar a aproximação dos grupos que possuem mais afinidades ou, se possível, membros da mesma família. A segurança é outro fator relevante, na medida em que ocorrem atos de violência como estupros, furtos, agressões, muitas vezes potencializados pelo consumo de álcool e drogas nos abrigos. Ainda que seja uma solução temporária, o atendimento não se limita aos aspectos das necessidades humanas básicas. Necessidades subjetivas como de sentir-se útil e poder ajudar o próximo ou de manter a coesão da família em uma situação trágica podem ser estimuladas pelo tipo de solução arquitetônica. O projeto pode prever componentes que possam ser montados pelos desabrigados. Ou ainda, a proposta pode ter flexibilidade de forma que diferentes layouts reconfigurem o espaço segundo o número de pessoas que o ocuparão.

3 COLETA COM ESTUDO DE CASO EM MUNICÍPIO AFETADO

Para melhor compreender as especificidades de uma intervenção em abrigos temporários após desastres escolhemos uma região que sofre com recorrentes eventos no Estado de São Paulo, uma vez que os pesquisadores se encontram nestas proximidades. No Vale do Ribeira, região selecionada para a pesquisa, estão os municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dos Estados do Paraná e de São Paulo, o que reforça as dificuldades que os governos municipais possuem para se reestruturar após os desastres.

Desde 2010 que o grupo de pesquisa NOAH- Núcleo Habitat sem Fronteiras, criado e coordenado pela autora do artigo, em parceria com outras unidades da USP como o Instituto de Geociências e Escola Politécnica vem realizando workshops colaborativos inspirados na metodologia do design thinking. As pesquisas destes grupos lidam com as fases de Preparação, Resposta e Reabilitação e estão inseridas junto ao NAP- Núcleo de Apoio a Pesquisa CEPED- Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres do Estado de São Paulo.

Com o objetivo de coletar dados de projeto a partir de fontes não exclusivamente acadêmicas elaboramos os workshops, nos quais convidamos pesquisadores de outras faculdades e áreas do conhecimento, funcionários da prefeitura local e moradores que já haviam ficado desabrigados em enchentes anteriores. Em 9 de Dezembro de 2011, conseguimos diagnosticar as necessidades de abrigo de emergência e os pedidos específicos em situações de desastre relacionado às chuvas das pessoas que participaram do I Workshop NOAH: Experiência participativa com desabrigados pelas chuvas. A análise das informações geradas pela reunião dos grupos citados indicou três tipos de projetos desejáveis: divisórias com fibras vegetais para os abrigos existentes; banheiros temporários para uso coletivo e estudos de novos núcleos de abrigamento para o período de desastres. Foi então que no dia 5 de agosto de 2012 na Aldeia Cultural realizamos o II Workshop “Dinâmica colaborativa para elaboração do projeto em Eldorado”. O foco das atividades foi direcionado a introduzir a discussão de soluções e verificar a

aceitação dos participantes quanto ao conceito colaborativo como estratégia que viabilizará a execução do projeto. Ao longo do ano de 2013 foi feito o desenvolvimento de projeto preliminar do equipamento escolhido que será um banheiro móvel para dar apoio aos abrigos existentes. A seleção deste projeto como tema prioritário foi um dos resultados do II Workshop “Na ocorrência da enchente de agosto de 2011 havia pouca ou nenhuma disponibilidade de água para higiene pessoal. Quando havia, não era aquecida para banhos. A falta de privacidade levavam-nos ao desconforto em ações como vestir-se e arrumar-se” (BARBOSA, L. L.; TAKUSHI, C. Y.; CARLI, L. L. S.; KAWASAKI, B. C., 2012, p.8).

Durante 2014 está sendo realizada a construção de modelos para estudos em escala e será o início da prototipagem para que em 2015, finalmente, possamos testar as propostas com as pessoas que ficam recorrentemente desabrigadas no Vale do Ribeira. A partir de novembro de 2013 o grupo NOAH- Núcleo Habitat sem Fronteiras passou a ter o apoio necessário para a execução do protótipo. Este projeto chamado APIS - Banheiros emergenciais após desastres relacionados às chuvas foi classificado, em seleção internacional, entre 6 (seis) universidades finalistas para participar do Programa Pillars of Sustainable Education criado pela Architecture for Humanity, financiado pela Alcoa Foundation (<http://pillarsofsustainableeducation.org/university-of-sao-paulo>).

Trata-se de um programa que apoia projetos universitários baseados em comunidades e que explorem usos inovativos de materiais sustentáveis e dá subsídios para a sua construção. Assim, vislumbramos a possibilidade de realizar novos estudos que verifiquem a usabilidade do banheiro proposto e a sua adequação ao momento após o desastre.

Figura 2 – Projeto APIS - Banheiros emergenciais após desastres relacionados às chuvas, em estágio preliminar

Fonte: Arquivos do acervo do grupo NOAH- Núcleo Habitat sem Fronteiras, 2013.

4 REQUISITOS DE UM PROJETO COLABORATIVO

Inicialmente, para organizar uma proposta de intervenção temporária, cinco questões principais devem ser abordadas pelo projeto:

- “- Quem será servido pelo equipamento? Definir diversidade e quantidade (público);
- Qual o problema a ser resolvido? Definir especificidades segundo a localidade;
- Quanto tempo dura a intervenção? Definir durabilidade, montagem, estocagem e reutilização;
- Onde será a intervenção? Definir disponibilidade de infraestrutura e adaptações necessárias para o funcionamento;
- O que será a intervenção? Indicar possíveis soluções” (BARBOSA, L. L.; TAKUSHI, C. Y.; CARLI, L. L. S.; KAWASAKI, B. C., 2012, p.6).

Ao longo do desenvolvimento do projeto, é necessário estabelecer requisitos que auxiliem as escolhas a respeito da materialidade, da funcionalidade, da durabilidade, da construção, do transporte, da manutenção, do conforto e da usabilidade adequadas à edificação em questão. Após os vários debates realizados nos workshops e seminários do grupo NOAH, identificamos os seguintes requisitos de projetos para situações após desastres:

4.1. Materialidade, funcionalidade e durabilidade

- Materiais locais: é recomendável que o projeto prefira o uso de materiais disponíveis ou produzidos no município ou região. A escolha é benéfica para a economia local e para o bom funcionamento do edifício, que conta com manutenção mais rápida dos componentes.
- Sustentabilidade: o projeto deve priorizar a redução do consumo de materiais e energia, considerando o uso de fontes de energia renováveis, reuso e reciclagem de seus componentes.
- Autonomia: é necessário prever a possibilidade de falhas e ausência do fornecimento de água e energia pela infraestrutura local em situações de crise, por isso o projeto precisa proporcionar alternativas para sua captação, uso e armazenamento.
- Relação custo-benefício: a relação entre design, produção, transporte, materiais e vida útil deve estar de acordo com o orçamento disponível e com as necessidades do município ou local de inserção do projeto.
- Durabilidade e resistência: assegurar a resistência de todo o equipamento do projeto durante uma vida útil de pelo menos três ciclos, permitindo seu uso durante o desastre, manutenção no período pós-desastre e reutilização nas próximas situações críticas.

4.2. Construção, transporte e manutenção

- Design modular: se o projeto permitir a multifuncionalidade, conexão e combinação do equipamento com outros módulos poderá facilitar seu uso e atender diferentes demandas. A modulação também permite economia na industrialização dos componentes necessários.
- Desmontagem: quando o projeto é desmontável, ele não só permite que o equipamento seja compactado para transporte ou armazenamento, economizando espaço e combustível para o deslocamento, como facilita a manutenção ou substituição das peças.

- Facilidade de construção: o projeto deve ser facilmente construído pelos usuários finais de forma participativa, exigindo um pequeno número de pessoas especializadas para montar a estrutura.
- Transportabilidade: os materiais não locais devem ser leves e compactos, para permitir um transporte rápido e eficiente até o município no momento de sua construção e facilitando a manutenção.
- Higiene: é essencial que o projeto seja facilmente limpo e planejado para não acumular sujeira, principalmente nas áreas contaminadas por epidemias.
- Pouca e fácil manutenção: o equipamento deve exigir pouca ou mínima manutenção de suas peças e estruturas hidráulicas, elétricas e sanitárias durante o atendimento ou resposta após desastre. Se necessário, a manutenção não deve exigir muito tempo ou pessoal, sejam eles os próprios usuários ou indivíduos especializados.

4.3. Conforto e usabilidade

- Adequação ao local e clima: o projeto deve priorizar a impermeabilidade dos componentes e peças, devido ao seu uso em lugares afetados pela intensa umidade proveniente de chuvas e inundações. Devem-se prever conexões adequadas e funcionais com as redes locais de água, esgoto e eletricidade.
- Flexibilidade: a estrutura do projeto pode pressupor um uso durante a anormalidade (resposta ao desastre) e outro durante a normalidade, de forma que ambas as funções possam ser rápida e facilmente adequadas conforme a necessidade da comunidade.
- Praticidade: os equipamentos devem ser compactos e fáceis de manusear durante seu uso e montagem. A ergonomia e técnicas de uso devem propiciar praticidade no manuseio sem a necessidade de complexas indicações, principalmente na situação de montagem da estrutura de abrigo temporário.
- Segurança: o funcionamento do projeto não pode trazer riscos aos usuários. Para tanto, as instalações elétricas e hidráulicas devem ser isoladas e os componentes pensados para proteger aqueles que irão instalá-los. Estes equipamentos devem ser instalados em locais seguros, longe de áreas críticas ou que possam ser inundadas.
- Conforto: o dimensionamento dos espaços e equipamentos deve ser baseado em pesquisas sobre ergonomia e incluir diversidades de usuários, como crianças, grávidas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. O conforto ambiental, térmico, acústico e luminoso deve ser levado em conta no projeto e estar dentro dos padrões existentes tanto durante a anormalidade (resposta ao desastre) quanto nos períodos de normalidade (se houver uso).
- Comunidade local: o projeto deve respeitar a cultura e hábitos locais ao mesmo tempo em que atende às necessidades da comunidade. Usuários e sobreviventes dos desastres tem papel fundamental em todas as decisões, por meio dos workshops participativos. Podem também se envolver no processo de produção e montagem, gerando um maior acolhimento do produto final pelos usuários.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: PREPARAÇÃO LENTA PARA UMA RESPOSTA RÁPIDA

Baseado em dinâmicas que envolvem grupos colaborativos, o processo de projeto é lento e inclusivo, mas precisa estar preparado para um momento de resposta rápido. O projeto deve fazer sentido para a comunidade que será beneficiada, por isso o designer deve ser proativo e fazer com que as coisas aconteçam.

O título APIS vem de *apis mellifera*, o nome científico da abelha que é por natureza um inseto colaborativo. Como nesta sociedade cada membro tem a sua tarefa para a manutenção da colmeia, neste modelo colaborativo cada participante contribui com o seu melhor, em sua especificidade.

Parte das colaborações pode ocorrer durante o workshop, que possui um formato preparado para incluir e misturar pessoas de diversas origens e papéis na sociedade. Destacamos três aspectos que devem ser incluídos no processo de projeto, descritos a seguir.

5.1 Aspectos da logística humanitária

Aspectos de logística são cruciais para viabilizar o atendimento às necessidades após os desastres, quando é frequente a destruição de pontes, estradas e formas de acesso ao local atingido. O Centro de Inovação em Engenharia de Sistemas Logísticos (CISLOG), grupo de pesquisa criado por docentes dos Departamentos de Engenharia de Produção (PRO) e de Engenharia de Transportes (PTR) da Escola Politécnica da USP possui entre suas temáticas a Logística Humanitária. Esta ênfase tem como diferencial o estudo dos processos e sistemas envolvidos na mobilização das pessoas, recursos, habilidades e conhecimento para ajudar as pessoas vulneráveis afetadas por desastres. No Projeto APIS em desenvolvimento, que requer o transporte de um container até uma área afetada por um desastre, a determinação do maquinário correto e da equipe que viabilizará o seu funcionamento é vital para a correta instalação do banheiro.

5.2 Aspectos da sociologia dos desastres

É importante destacar que até a década de 1970 o desastre era abordado como um agente externo. A inclusão dos fatores sociais para melhor perceber este fenômeno foi proposto por Enrico Quarantelli, um pioneiro da área da sociologia dos desastres. Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres (NEPED) realizou o estudo Representações Sociais dos Abrigos Temporários no Brasil, de 2006 a 2009. O trabalho do grupo evidencia os conflitos e dificuldades no cotidiano dos abrigos e alerta para a importância de considerar as relações existentes neste cenário para que o projeto possa promover melhorias de fato.

Os levantamentos realizados pelo NEPED confirmam a relevância da proposta de um banheiro móvel, especialmente que possua chuveiros quentes, os quais complementem a estrutura dos edifícios públicos adaptados que possuem, em geral, um chuveiro para cada 100 pessoas. “As abrigadas entrevistadas atribuem os locais de banho como espaços coletivos que não garantem nenhuma privacidade e intimidade, como espaços deficitários em que precisam adaptar sua rotina e a dos filhos. Representam esses espaços como locais de horror e com pouca infraestrutura para atender às necessidades das famílias abrigadas” (MARCHEZINI, 2014, p. 69).

5.3 Aspectos da sustentabilidade

Os impactos positivos que o projeto colaborativo pretende promover podem ser percebidos nas comunidades onde será inserido, mas também no meio ambiente. Os materiais e os sistemas construtivos devem contemplar requisitos de sustentabilidade que tragam melhorias para o local afetado. Desta forma, estabelecer parcerias locais é uma maneira de incentivar o desenvolvimento de grupos prejudicados pelo desastre. O Projeto APIS está explorando diferentes usos do material disponível na região estudada: a fibra de bananeira e de pupunha. Do ponto de vista da sustentabilidade, o uso de

recursos locais diminui impactos relativos ao transporte e facilita a aceitação do material por se tratar de algo culturalmente usual para a população.

O impacto econômico dos desastres contabilizado pela agência Estratégia Internacional para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) corresponde a US\$1.300.000.000, ou seja, cerca de um trilhão de dólares foram gastos para reparar os danos dos principais desastres ocorridos no mundo entre 2000 e 2011 (BARBOSA, 2013). Por isso, incentivar a recuperação econômica dos afetados auxilia não somente a aquisição de sua nova habitação, mas de sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que há prejuízos nas atividades comerciais e agrícolas onde ocorre o desastre. A proposta de utilização e de inovação com materiais locais do projeto APIS pretende contribuir com a futura capacitação de mão-de-obra local e gerar oportunidades para geração de renda com a construção de componentes construtivos baseados em fibras vegetais.

Trabalhar com o projeto colaborativo é um fator que aumenta as probabilidades da proposta ser bem sucedida porque visa garantir o acesso de todos no processo de tomada de decisão, de forma a preservar a diversidade e a identidade cultural.

AGRADECIMENTOS

Ao Architecture for Humanity e à Alcoa Foundation pelo apoio recebido para a realização da pesquisa e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio na divulgação da pesquisa, segundo Processo nº 2014/16362-1.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, L. L. **Abrigos temporários: para onde vão as pessoas afetadas por situações de desastres?** Revista Glocal- Painel de Geopolítica, Meio Ambiente, Cultura e Matemática Cotidiana., v. 2 e 3, p. 78-79, 2013.

BARBOSA, L. L.; SAWADA, C. S.; TAKUSHI, C. Y. **1º Workshop NOAH - Experiência participativa com desabrigados pelas chuvas.** Relatório. São Paulo: NOAH/ FAU-USP, dezembro de 2011. Disponível em: <http://www.usp.br/noah/wp-content/uploads/2012/07/Relatorio_Workshop_NOAH.pdf>. Acesso em: 11 maio 2014.

BARBOSA, L. L.; TAKUSHI, C. Y.; CARLI, L. L. S.; KAWASAKI, B. C. **2º Workshop NOAH - Dinâmica colaborativa para elaboração do projeto em Eldorado.** Relatório. São Paulo: NOAH/ FAU-USP, agosto de 2012. Disponível em: <http://www.usp.br/noah/wp-content/uploads/2012/09/Relatorio-II-Workshop-NOAH_3-setembro-2012.pdf>. Acesso em: 11 maio 2014.

BARBOSA, L. L.; DELANEZ, L. G.; CABRAL, E. H. M.; VACCARI, M. S. **3º Workshop NOAH - Atividades participativas para experimentação com fibras vegetais.** Relatório. São Paulo: NOAH/ FAU-USP, fevereiro de 2014. Disponível em: <<http://www.usp.br/noah/wp-content/uploads/2014/04/Relatorio-III-Workshop-NOAH.pdf>>. Acesso em: 11 maio 2014.

CEPED UFSC - Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina. **Atlas Brasileiro de Desastres Naturais.** Florianópolis: CEPED UFSC, 2012. Disponível em: <http://www.ceped.ufsc.br/sites/default/files/projetos/cm_-_2010.123_-_atlas_brasileiro_de_desastres_naturais.pdf>. Acesso em: 01 maio 2014.

MARCHEZINI, V. **Campos de desabrigados - a continuidade do desastre.** São Carlos: Rima, 2014.

VALENCIO, N.F.L.S.; MARCHEZINI, V.; SIENA, M. **Após o desastre: abrigos temporários como loci de reafirmação da vulnerabilidade dos afetados pelas chuvas.** In: REUNIÃO

BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 26, 2008, Porto Seguro: ABA, 2008a. Disponível em: <http://201.48.149.88/abant/arquivos/6_5_2008_10_8_47.pdf>. Acesso em: 01 maio 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

EDIFÍCIOS ALTOS: DEVEMOS CONTINUAR A EXPLORAR ESTE MODELO DE EDIFICAÇÕES?

SATTTLER, Miguel Aloysio

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS; email: masattler@gmail.com

RESUMO

O NORIE (Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação) vem pesquisando, há quase vinte anos, um amplo espectro de temas relacionados à sustentabilidade de edificações e comunidades. Este trabalho tem por objetivo discutir alguns dos desafios relacionados a edifícios altos, particularmente daqueles já existentes e próximos de alcançar o final de sua vida útil. O método se apoia, principalmente, em revisão da literatura e discussão de alguns casos associados à realidade brasileira. A análise de perspectivas futuras e dos estoques atuais de edifícios em transição para o esgotamento de sua vida útil estimada aponta para a necessidade de nos anteciparmos ao que está sendo previsto como inevitável (esgotamento de recursos energéticos e concomitante impossibilidade de produção dos materiais que mais são utilizados atualmente na produção de edificações; a crescente degradação dos espaços urbanos; etc.), para que propiciemos uma perspectiva menos sombria a nossos descendentes, no que tange a este tema.

Palavras-chave: Sustentabilidade; vida útil de edificações; edificações altas; obsolescência de edificações.

ABSTRACT

NORIE (Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação) has been studying, for nearly twenty year, a broad spectrum of topics related to buildings and communities sustainability. This paper aims at discussing some of the challenges related to tall buildings, particularly of those already built and that are nearly to reach the end of their life cycle expectancy. The study makes a literature review and discusses some case studies associated to the Brazilian reality. The analysis of future scenarios and of the stock of existing buildings that are approaching the end of their life expectancy points to the necessity of taking steps towards the search for solutions to what is being forecast as inevitable (end of fossil fuels availability and the impossibility of production and replacement of most used materials in building production; the growing degradation of urban spaces; etc.), so to offer a less blight perspective to our children.

Keywords: Sustainability; life expectancy of buildings; high rise buildings; building obsolescence.

1 INTRODUÇÃO

Acompanhando o crescimento da população mundial, particularmente nos últimos cinquenta anos, as áreas urbanas também cresceram, de modo a abrigar, hoje, mais de 50% dos habitantes do planeta. A forma de ocupação do solo nas áreas urbanas tem sido variada, com o crescimento das cidades resultando tanto em sua expansão horizontal, quanto vertical. Apenas para ilustrar extremos, na assim denominada mega-região chinesa de Hong Kong-Shenhzen-Guangzhou vivem cerca de 120 milhões de pessoas; em termos de Brasil, as regiões

metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro hoje abrigam 43 milhões de pessoas, tendendo a se transformar em uma das maiores mega-regiões do mundo. Neste quadro, São Paulo é a maior cidade, ocupando uma área de 968,3 km², seguida de Brasília com 621,2 km² e Rio de Janeiro, com 557,3 km² (SILVA, 2011). Por outro lado, também se consolidam as cidades verticalizadas, ou os núcleos de elevadíssimo índice de verticalização, em cidades de população variável, como os ocorrentes em novas cidades asiáticas e em países árabes, com prédios alcançando uma altura de até 1.000 m. Em um e outro caso, há os defensores e críticos dessas propostas extremas.

O que se observa, em primeiro lugar, é que, para ambos os casos, seja em sua defesa ou sua crítica, apenas aspectos específicos, ou um número singelo de aspectos são analisados, sem atentar que a cidade é um “sistema complexo” e de, em decorrência disso, serem inúmeros os fatores que contribuem, ou não, para a sua sustentabilidade, saudabilidade, segurança...

Não é raro, pois, encontrar defensores da tese de que, no tocante a aglomerados urbanos, “quanto maiores, melhor...”. Em sua defesa, alegam que as mega-regiões contribuem com mais de 66% de toda a atividade econômica e com 85% da inovação tecnológica e científica, e que com tais apontamentos prenunciam o potencial de consolidação e difusão dessa forma de ocupação territorial como um modelo a ser reproduzido crescentemente no futuro. Adicionam, ainda, que alguns desenhos de cidade oferecem custos maiores ou menores, conforme as suas relações de uso e ocupação, adequação topográfica, sistema viário e demais infraestruturas, entre outras condicionantes ou determinantes de projeto. Também apontam que a pavimentação e a drenagem, são as infraestruturas urbanas mais onerosas, sendo responsáveis por 55% a 60% do custo de toda a infraestrutura urbana. Neste panorama, sendo a densidade urbana a definidora dos custos de infraestrutura, o modelo de habitação multifamiliar apresenta vantagens sobre o unifamiliar, por ser o primeiro mais denso que o segundo (SILVA, 2001).

É indiscutível que haja a necessidade de se densificar áreas urbanas, pelos benefícios sociais, culturais e econômicos decorrentes e para que se evite o modelo norte-americano de subúrbios, que configura um cenário extremo de cidade dispersa. No entanto, nesta opção de densificação, existem modelos muito mais racionais (FARR, 2008), que vem propondo, desde a década de 1980, novas alternativas de dinamização urbana, diversificação e intensificação de usos e funções no solo urbano, aumento de densidade e coesão social, entre outros aspectos.

A segunda observação que se faz é que, nas análises realizadas e argumentos apresentados em defesa de cidades mais densas, raramente é incluída a discussão de cenários futuros (SUSTAINABLE CITIES INTERNATIONAL, 2012). Esta instituição (SCI) explora cenários futuros, com base nas técnicas de *forecasting* e *backcasting*. É esclarecido que *forecasting* é um método que permite traduzir tendências passadas e presentes em estimativas futuras. No entanto, a SCI prefere se valer do conceito de *backcasting*, que parte da definição de um futuro desejado (frequentemente referido como uma *visão*) e então avalia o que é necessário para se chegar a **este** futuro. Explica o problema associado com a técnica de *forecasting* fazendo a seguinte indagação: “Mas e se as tendências presentes forem parte do problema”? Explica que a dispersão urbana (*sprawl*) é um exemplo que ilustra bem a tendência de crescimento urbano, onde, se a técnica de *forecasting* for aplicada, ela resultará em uma predição de ainda maior dispersão urbana! Os pesquisadores atuantes na SCI afirmam que o *backcasting* possibilita aos planejadores a introdução de idéias criativas e novas – ampliando

o diálogo sobre o futuro que pretendemos criar, diante de um outro, que é puramente preditivo e baseado em tendências e comportamento passados.

O autor do presente trabalho coordenou, de 1995 a 2011, a Linha de Pesquisas em Edificações e Comunidades Sustentáveis, no NORIE, e gradualmente, ampliou o foco de atuação de seu grupo de pesquisas, contemplando, consecutivamente, as áreas de materiais, edificações, bairros, cidades e, atualmente, orienta as pesquisas de sua equipe para a escala mais ampla de inteiras municipalidades. Com este foco, busca criar diretrizes para orientar o desenvolvimento de pequenas municipalidades (com menos de 20 mil habitantes), analisando, tanto as áreas urbanas, como as rurais, dentro de um enfoque sistêmico, de forma a contribuir no estabelecimento de um futuro mais sustentável e saudável. Na busca de modelos de resiliência para tais comunidades, entende que tais sistemas complexos devam ser orientados pelos princípios de sustentabilidade, em seu sentido amplo (ambiental, econômica, social, cultural, política), e dentro de um enfoque técnico, buscando harmonizar os aspectos de energia, preservação de qualidade das águas e ar, gestão de resíduos, morfologia urbana, uso do solo, drenagem urbana, produção local de alimentos e mobilidade urbana.

Neste trabalho se busca apresentar alguns dos desafios a serem enfrentados pelos vários atores da cadeia produtiva da construção civil, em especial por parte daqueles associados à produção de edifícios, particularmente no que concerne à morfologia urbana, questionando a opção que vem sendo crescentemente adotada, de edifícios altos, diante dos desafios atuais e daqueles que se anteveem ao se analisar cenários futuros.

2 ASPECTOS PREOCUPANTES ASSOCIADOS ÀS EDIFICAÇÕES ALTAS

2.1 Energia

Inúmeros especialistas na área de energia apontam para os problemas associados ao esgotamento de recursos energéticos de origem fóssil. Richard Heinberg provavelmente seja o mais popular pesquisador tratando do assunto, com vários livros publicados na área. Talvez a obra que lhe tenha conferido uma visibilidade internacional seja a intitulada *The Party's Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies* (2003). Em seu livro esclarece sobre a total dependência das modernas sociedades industriais em recursos energéticos fósseis; da preocupante falta de resiliência dessas sociedades frente a, mesmo que, diminutas reduções em recursos energéticos; da inevitabilidade da depleção de combustíveis fósseis, entre outros temas. Em uma obra mais recente (HEINBERG, 2010), o autor reafirma muitas de suas colocações, inclusive a de nossa continuada dependência em recursos fósseis, mas também destaca a curva descendente de sua disponibilidade, assim como do esgotamento de recursos em metais e minerais e, ainda, do declínio da atividade econômica global, sob muitos aspectos.

Tais eventos inevitavelmente afetarão, tanto à toda a cadeia produtiva da construção civil, altamente dependente em energia, como à própria operação das edificações, incluindo a mobilidade vertical em edifícios altos. Uma antevisão de uma situação desta natureza é muito bem ilustrada em um documentário norte americano (*The Community Solution*, 2006), que ilustra o colapso econômico enfrentado por Cuba, após a queda da União Soviética, quando Cuba deixou de receber metade de suas importações de petróleo. O documentário mostra claramente as dificuldades enfrentadas pelo povo cubano diante desta adversidade e, particularmente, daqueles que viviam em edificações multifamiliares, onde a falta de energia impedia o uso de elevadores, e inclusive o próprio bombeamento de água para os

reservatórios elevados dos edifícios, o que implicava em que o acesso à água fosse realizado, pelo lado externo dos edifícios, através de sua condução em baldes, alçada aos diferentes andares por cordas, contando com o auxílio de roldanas.

Roaf et al. (2009) reforçam o primeiro destes aspectos ao lembrarem que os elevadores consomem muita energia elétrica e são caros de instalar, manter e substituir. Segundo os autores, os elevadores, sozinhos, podem representar entre 5 e 15% dos custos correntes de um prédio, e, quanto mais alto este for, mais elevados serão os custos com energia e manutenção.

Como a escassez de energia não deverá ocorrer subitamente, também a população toda não será privada dela ao mesmo tempo. Com a redução gradual dos recursos energéticos, o seu preço também se elevará gradualmente, e com isso, serão os extratos populacionais de menor poder aquisitivo os que, gradualmente, deixarão de usufruir do conforto proporcionado pelo fácil acesso à energia.

A energia do futuro certamente será de origem solar, cujo uso deverá crescer gradualmente, tanto para o aquecimento de água e do ar, como para a geração de eletricidade, na medida em que ocorrer um crescimento simultâneo na eficiência dos equipamentos que a coletam. Isto porque, em função da relativamente baixa densidade de energia presente nos raios solares, hoje a energia solar consegue suprir tão somente a energia requerida por aqueles moradores que residem diretamente abaixo do telhado que a coleta. Isto é confirmado por Roaf et. al (2009), que explicam que as características geométricas de torres (Figura 1) tornam muito difícil o uso de sistemas solares de aquecimento de água ou de geração de energia ou, ainda, de calefação, pois sua superfície não é suficiente para a suprir à totalidade dos usuários de um edifício.

Figura 1 - Vista a partir de uma torre residencial no Bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Fonte: Ingrid P. B. Bohadana (2005)

Para agravar a situação, aqueles edifícios dotados de peles de vidro também sofrem com os enormes ganhos solares, típicos de climas intertropicais, já que esta alternativa projetual dificulta o controle de ganhos solares. Tais torres, em geral, requerem sistemas de arrefecimento, pois, normalmente são dotados de uma área ampla em planta - o que ocorre

para sua viabilização econômica - sendo impossibilitado o benefício da atenuação que poderia ser proporcionada pelo uso de ventilação natural. A climatização artificial, por si só, chega a quadruplicar os gastos com energia nessas edificações (ROAF et al., 2009).

2.2 Durabilidade e manutenção

A **durabilidade** é a capacidade de o edifício e de suas partes manterem, ao longo do tempo, o desempenho, quando expostos a condições normais de uso (JOHN; SATO, 2006). Segundo os mesmos autores, a durabilidade não é uma propriedade inerente a um material ou componente, podendo ser descrita pela variação do desempenho ao longo do tempo, ou seja, como a capacidade do produto em atender às necessidades dos usuários, que varia ao longo do tempo. Já, o **desempenho** é definido como a capacidade do edifício, ou de suas partes, de atender às necessidades dos usuários ou requisitos de desempenho.

Rocha (2008) ao efetuar uma revisão ampla da literatura internacional, identificou a expectativa de vida útil para as diferentes *layers* (estrutura, vedações, instalações e serviços e espaços internos) de uma edificação. Verificou que não há consenso quanto à longevidade associada a cada *layer*, apesar de sua média apontar para algo em torno de 50 anos, para a estrutura, e uma vida útil consideravelmente inferior para os demais itens, o que também está de acordo com as estimativas da NBR 15755-1 (ABNT, 2002).

Conforme a ABNT (2002), a **vida útil** é o período de tempo durante o qual uma edificação, sistema predial ou um componente, podem ser utilizados, sob condições satisfatórias de segurança, saúde e higiene, e a **manutenção** é o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional de uma edificação e suas partes constituintes, para atender às necessidades e à segurança de seus usuários.

Figura 2 - Desempenho de uma edificação, ao longo do tempo

Fonte: ABNT, 2002

Observa-se, na Figura 2, que o desempenho de uma edificação decai ao longo do tempo. Poderíamos cogitar, paralelamente, sobre a composição do **perfil de renda** dos moradores de tais edificações, também ao longo do tempo. Não estaria ele, de certo modo, acompanhando a curva de decaimento de desempenho ao longo do tempo e, com isso, dificultando as operações de sua manutenção? E mais: se fôssemos traçar sobre a mesma Figura 2, uma curva identificando os custos das operações de manutenção, não seria esta uma curva **ascendente**? E diante dessa situação não estaríamos, pelos recursos crescentes requeridos para a manutenção e disponibilidade decrescente de recursos, por parte de seus usuários, diante de um processo de esgotamento acelerado da vida útil da edificação?

Com o intuito de criar um pano de fundo para o aprofundamento desta discussão, ilustra-se, na Figura 3, dois momentos: um, identificando o final do ciclo de vida do Edifício São Vito, construído sobre um terreno de 784 m², em São Paulo - um condomínio residencial, com 27 andares e 600 apartamentos e que foi alvo especial de atenção pelos impactos, de diversas naturezas, por um período considerável de tempo. O segundo momento registra a situação pós-demolição, com os resíduos gerados.

Com relação a este edifício, merecem destaques alguns fatos. A construção do edifício foi concluída em 1959. Em meados da década dos anos 80, ele ficou conhecido como o **maior cortiço verticalizado da cidade**. Em 2002, foi orçada a sua reforma: primeiro, para que o edifício pudesse ser utilizado para atender a demanda original do edifício, ou seja, para proporcionar moradia de baixo custo a usuários de baixa renda; e, mais tarde, com a finalidade de ser transformado em hotel, biblioteca ou sede de secretarias municipais. No entanto, o custo da reforma foi considerado excessivamente elevado, para tais fins. Em 2004, ele foi esvaziado, em função da precariedade de seu estado físico. Ao final, transcorreram sete anos, envolvendo tratativas judiciais, de diferentes naturezas, antes de, finalmente, ser definida a demolição do edifício, assim como de outros 33 prédios em seu entorno, incluindo ao Ed. Mercúrio, com 142 apartamentos e o Ed. Herreras, com 39 apartamentos. O processo de demolição do conjunto de prédios foi iniciado em 2010 e concluído em maio de 2011, após seis meses. Neste processo, foram gerados 45.000 m³ de resíduos e requerido um verdadeiro exército de trabalhadores.

Figura 3 - Edifício São Vito, em São Paulo: (a) Edifício desocupado. (b) Resíduos, ao final do processo de demolição, dos Edifícios São Vito, Mercúrio e Herreras.

(a) Fonte: Edifício São Vito (2013)

(b) Fonte: ESTADÃO.COM.BR/Blogs (2011)

Merece destaque o fato de o processo de demolição ter sido todo custeado com recursos públicos e de o governo local ter optado por construir, no local de demolição, uma área verde, para uso público. Quantos dos prédios altos hoje existentes ou em construção, em todo o planeta, contarão com recursos para a sua demolição ao final de sua vida útil, como foi o caso aqui exemplificado? Deve-se lembrar que a demolição é um processo que requer recursos financeiros consideráveis. Normalmente, os seus usuários, por falta, ou de recursos, ou de interesse, ou, ainda, por falta de acordo entre seus proprietários, não conseguirão efetivar a sua demolição. Até porque o valor obtido, na grande maioria dos casos, com a venda do terreno sob o edifício e com a venda dos resíduos do processo de demolição, não cobriria os custos de demolição e de remoção dos resíduos. Do mesmo modo, governos locais e empresários dificilmente se disporão a custear a sua demolição. Em não havendo tal interesse o que acontecerá com os edifícios e com as áreas urbanas em que se localizam?

A mesma preocupação é manifesta por Salingaros e Kunstler (2001), quando lembram que “alguns dos edifícios mais altos, mais fortes e mesmo mais agradáveis, em termos estéticos, do início do século XX, apenas agora estão se aproximando do fim dos chamados “ciclos de vida”. Qual será o destino destes prédios”?

Em um linha de pensamento afim, Roaf et al. (2009) referem que “muitas torres acabam se deteriorando de maneira lamentável, porque seus proprietários não conseguem pagar a manutenção. Aliás, há muitos exemplos que nos mostram que, muitas vezes é mais fácil dinamitá-las, do que consertá-las. Porém, inclusive esta alternativa envolve custos consideráveis e impactos ao meio ambiente”.

Certamente a situação será ainda mais crítica ao se considerar que os dois panoramas acima descritos irão se sobrepor e que uma quantidade significativa de energia, escassa no futuro, também será necessária para o processo de demolição e transporte dos resíduos gerados.

2.3 Saúde e qualidade de vida

Algumas questões de cunho social e psicológico também devem ser incluídas em considerações sobre o tema da altura das edificações. Estudos realizados em edifícios altos, no Reino Unido, apontaram para problemas crônicos frequentes, ocorrentes em moradores de edifícios altos, como o retardo do desenvolvimento motor das crianças que não tinham a oportunidade de descer para o nível do solo, sem a presença e supervisão dos pais (ROAF et al., 2009).

Gifford (2007) também identifica distúrbios sociais e emocionais relacionados a edifícios altos, como a insatisfação, stress, problemas de comportamento, suicídio, dificuldade nas relações sociais e de desenvolvimento, em crianças.

Salingaros e Kusntler (2011) apontam ainda que, entre outros fatores, a altura dos edifícios também pode criar problemas para pessoas que sofrem de vertigem, o mal que afeta aqueles indivíduos que não têm condições psicológicas de ficar em locais “muito altos”. Como questionam os autores: “Qual o portador deste problema poderia se sentir seguro e confortável trabalhando a 110 andares acima do solo? Ou a 60 andares? Ou, até, a 27”?

Scussel e Sattler (2010) avaliaram o impacto do processo de verticalização e adensamento na qualidade do espaço residencial, em um bairro da cidade de Porto Alegre. Ao analisar o impacto determinado por um edifício de 18 pavimentos (Figura

1), em um quarteirão com predominância de sobrados e prédios de três pavimentos, foi constatado que o edifício alto não somente altera a paisagem do bairro. Ele reduz (ou até exclui) a incidência de radiação solar, e o grau de privacidade das edificações vizinhas; acresce consideravelmente à densidade populacional, bem com à demanda por serviços e infraestrutura, e ao fluxo de veículos; afeta, por conseguinte, as próprias relações de vizinhança – nos novos prédios, privilegia-se a vida no condomínio, o morador já não sai à rua, os vizinhos não se conhecem. Pergunta-se, pois, até que ponto, sob tais condições, a identidade cultural do bairro pode ser sustentada? Em que magnitude se altera os aspectos de qualificação do *lugar de morar* de seus habitantes?

2.4 Outros aspectos

Não serão abordados aqui, até pela limitação de espaço, outros aspectos sobre os quais Roaf, Crichton e Nicol (2009) discorrem exaustivamente, referentes a características de edifícios altos, e que envolvem aspectos relativos à construção, uso, manutenção e impacto no entorno, entre os quais:

- (a) custos de construção, operação e manutenção elevados - que crescem com a altura do edifício, por exigir sistemas construtivos e de proteção (contra incêndio, intempéries) mais complexos;
- (b) no caso de inserção em áreas consolidadas - sobrecarga aos sistemas de infraestrutura urbana previamente existentes – abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, sistema viário – além de ampliação da demanda aos serviços e equipamentos de uso coletivo;
- (c) modificação do clima local, com aumento da velocidade dos ventos ao nível da rua, sombreamento; prejuízo ao conforto térmico, lumínico e acústico, não só do entorno mas também do próprio edifício, conforme a altura e o posicionamento de determinada unidade – quanto mais alto o edifício, maior o problema de estratificação térmica e maior o consumo de energia para climatização.

3 CONCLUSÕES

Com base na revisão de literatura realizada e apoiado em reflexões adicionais, tendo por referência a situação brasileira, consideramos pertinentes as seguintes conclusões, que, fundamentalmente, apontam para os aspectos mais críticos associados ao processo de produção de edificações altas:

- Em primeiro lugar, o gradativo esgotamento de recursos energéticos fósseis, como apontado por Heinberg, que tornará crítica a mobilidade de seus moradores e o transporte vertical de materiais pesados de qualquer natureza;
- Em segundo lugar, com o esgotamento da vida útil deste tipo de edificações; com a concomitante diminuição da capacidade de investimentos em sua manutenção, cujos custos tendem a crescer com o envelhecimento dos edifícios; e com as dificuldades inerentes ao processo de sua demolição; antecipa-se um quadro tétrico, constituído por um crescente número de edifícios altos disfuncionais abandonados (realidade já presente em muitas cidades);
- Por último, a diminuição na saudabilidade de vida, principalmente para aqueles que mais se ressentem do problema de confinamento em edifícios altos, particularmente de crianças e idosos, depõe contra esta opção de edificação, principalmente quando destinada a moradias.

Fica reforçada, portanto, a importância de se aprofundar e intensificar a prática de previsões do tipo *backcasting*, de modo a contribuir para a criação do futuro que efetivamente desejamos, particularmente no que concerne ao planejamento de áreas urbanas.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelos auxílios e bolsas concedidas ao mesmo, assim como a seus orientandos, tanto presentes, como passados, que lhe possibilitaram, inclusive, desenvolver os estudos constantes neste trabalho.

REFERÊNCIAS

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010). **Edifícios Habitacionais de até 5 pavimentos – Desempenho, Parte 1: Requisitos gerais**. NBR 15755-1, Rio de Janeiro: ABNT.
- EDIFÍCIO SÃO VITO (2013) **Edifício San Vito**. Disponível em: pt.wikipedia.org/wiki/Edificio_São_Vito. Acesso em: fev. 2013.
- ESTADÃO.COM.BR/BLOGS (2011). **DEMOLIÇÃO DO TREME TREME**. Foto Hélvio Romero. Disponível em: blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/demolição-do-treme-treme/. Acesso em: fev. 2013.
- FARR, D. (2008). **Sustainable Urbanism: Urban Design with Nature**. Wiley, New Jersey.
- GIFFORD, R. (2007). The Consequences of Living in High-Rise Buildings. **Architectural Science Review**. Canadá. Disponível em: <http://web.uvic.ca>. Acesso em: set/2012.
- HEINBERG, R. (2003). **The Party's Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies**. New Society Publishers. Canada.
- HEINBERG, R. (2010). **Peak Everything: Waking Up to the Century of Declines**. New Society Publishers. Canada.
- JOHN, V.M.; SATO, N.M.N. (2006). Durabilidade de componentes da construção. In: SATTTLER, Miguel Aloysio; PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay (editores). **Construção e Meio Ambiente**. Porto Alegre: ANTAC (Coletânea HABITARE, v.7).
- ROAF, S.; CRICHTON, D.; NICOL, F. (2009). **A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas: Um guia de sobrevivência para o século XXI**. Tradução Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 384p.
- ROCHA, C. G. (2008). **Proposição de diretrizes para ampliação do reuso de componentes de edificações**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre.
- SALINGAROS, N.; KUNSTLER, J. H. (set. 2001). **The end of tall buildings**. Disponível em: <http://www.planetizen.com/node/27>>. Acesso em: jul. 2012.
- SCUSSEL, M. C. B.; SATTTLER, M. A. (2010). Cidades em (trans)formação: impacto da verticalização e densificação na qualidade do espaço residencial. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 10, n. 3, p. 137-150, jul./set. 2010.
- SILVA, G. J. A. (2011). **Cidades sustentáveis : uma nova condição urbana - estudo de caso: Cuiabá-MT**. Tese de doutorado. Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Brasília.

SUSTAINABLE CITIES INTERNATIONAL (2012). **Infrastructure Costs and Urban Growth Management: A practical guide to understanding the impact of urban growth patterns on a city's infrastructure costs.** SCI, Vancouver.

THE COMMUNITY SOLUTION (2006). **The Power of Community. How Cuba Survived Peak Oil.** Disponível em <www.youtube.com/watch?v=L2TzvnRo6_c>. Acesso em: fev. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA NA HABITAÇÃO SOCIAL EM SÃO PAULO: O CONJUNTO MATA VIRGEM

VERAS, Mariana Ribeiro (1); PISANI, Maria Augusta Justi (2)

(1) Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2114-8298, marianarveras@gmail.com (2) Universidade Presbiteriana Mackenzie, (11) 99187-3437, augustajp@gmail.com

Neste século a sustentabilidade deixou de ser um tema apresentado preponderantemente no campo teórico e passa a ser prático e aplicado na arquitetura e no urbanismo. Considerando que a habitação é o uso mais recorrente das edificações brasileiras e que nosso déficit habitacional ultrapassa a casa dos seis milhões de unidades, a sustentabilidade nestes empreendimentos se torna um tema de relevância social, econômica, cultural, política e ambiental. O objetivo desta investigação é analisar o Conjunto Mata Virgem, projeto do arquiteto José Luiz Tabith Junior, aplicando critérios de análise da sustentabilidade em habitação de interesse social vinculados ao Programa de Urbanização de Favelas do Município de São Paulo. Esta pesquisa, de caráter exploratório, realiza diversos estudos de caso dos conjuntos habitacionais de interesse social produzidos no século XXI. Os procedimentos metodológicos deste trabalho envolvem as etapas tais como: coleta de dados secundários com ênfase nos quesitos da certificação Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal; estudo de caso do conjunto habitacional Mata Virgem por meio de levantamentos de dados primários, incluindo visitas “in loco” e entrevista com o arquiteto autor do projeto. Os resultados obtidos apontam qualidades do projeto, como por exemplo, as melhorias no entorno do conjunto com a instalação de infraestrutura, na geração de emprego e renda aos moradores locais e na parceria entre a Prefeitura e o Governo do estado de São Paulo para a produção de habitação social; porém também indicam outras possibilidades que poderiam ter fornecido mais sustentabilidade ao conjunto e que não foram empregadas, como por exemplo, o aproveitamento de águas pluviais e o aquecimento de água por energia solar.

Palavras-chave: Selo Casa Azul da CAIXA, habitação social sustentável, Conjunto Mata Virgem.

ABSTRACT

In this century sustainability is no longer an issue presented predominantly in theoretical and practical, and shall be applied in architecture and urbanism. Considering that housing is the recurrent use of the buildings and our Brazilian housing deficit exceeds the home of six million units, sustainability these projects becomes a subject of social, economic relevance, cultural, political and environmental. The objective of this research is to analyze the “Conjunto Mata Virgem” by architect José Luiz Tabith Junior project applying sustainable criteria in social housing linked to Slum Upgrading Program of São Paulo. This research, exploratory and performs several case studies of housing of social interest produced in the XXI century. The methodological procedures of this study involve steps such as secondary data collection with emphasis on questions of accreditation “Selo Casa Azul da Caixa Economica Federal”; case study of the housing Virgin Forest through surveys of primary data, including visits “in loco” and interview with the author of the project architect. Results indicate qualities of the project, such as improvements in the vicinity of the set with the installation of infrastructure, generation of employment and income for local residents and partnership between the City and the Government of the State of São Paulo for the production of social housing, but also indicate other possibilities that could have provided more sustainability and to all who were not employed, for example, rainwater harvesting and water heating by solar energy.

Keywords : Selo Casa Azul da CAIXA, sustainable social housing, Conjunto Mata Virgem, ENTAC 2014.

1 INTRODUÇÃO

Como o uso habitacional é o mais frequente nas edificações brasileiras e o déficit habitacional brasileiro excede o número de seis milhões de unidades, a sustentabilidade nestes empreendimentos se torna um tema de relevância social, econômica, cultural, política e ambiental. O objetivo desta pesquisa é de: analisar o emprego de critérios sustentáveis em habitação de interesse social vinculados ao Programa de Urbanização de Favelas do município de São Paulo a partir dos critérios de avaliação propostos pelo manual Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal, tendo como estudo de caso o conjunto Mata Virgem na cidade de São Paulo.

Os procedimentos metodológicos empregados para o desenvolvimento deste trabalho seguiu as etapas de: coleta de dados secundários e análise crítica de material consultado e o estudo de caso com roteiro de análise fundamentado no Manual Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal. Os quesitos avaliados foram: qualidade urbana; projeto e conforto; eficiência energética; conservação de recursos materiais; gestão da água e as práticas sociais. A entrevista com o arquiteto José Luiz Tabith Jr., autor do projeto, e os levantamentos de campo embasaram as análises. Para a avaliação da qualidade da iluminação natural foram elaboradas simulações, com o emprego do software Relux Professional 2000. Os resultados parciais deste trabalho juntamente com os demais produzidos pelo grupo de pesquisa “Arquitetura e Construção” da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie alimentam um repertório pré-existente e fundamentam novas discussões sobre como produzir habitação social no Brasil.

1.1 Urbanização de favelas na cidade de São Paulo

Em 2005, a Prefeitura de São Paulo lançou o Programa de Urbanização de Favelas, visando melhoria e a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos precários que não apresentassem necessidade de remoção, além disso, proporcionar novas habitações para as famílias desalojadas. O programa, ainda em vigor, representa o maior suporte de regularização urbanística e fundiária do Brasil e já promoveu melhorias em várias favelas da cidade, como: Paraisópolis, Heliópolis, Jardim São Francisco, Cantinho do Céu, Jaguaré e outras. O Programa de Urbanização de Favelas apresentava

[...] como foco a urbanização e a regularização fundiária de áreas degradadas, ocupadas desordenadamente e sem infraestrutura. O objetivo é transformar favelas e loteamentos irregulares em bairros, garantindo a seus moradores o acesso à cidade formal, com ruas asfaltadas, saneamento básico, iluminação e serviços públicos (SÃO PAULO, 20--, s/p).

A partir da ideia de urbanização, são desenvolvidos projetos para áreas específicas que tem como base teórica “promover a qualificação urbana e habitacional de núcleos de favelas ou assentamentos precários [...] com provisão de soluções habitacionais na própria área de intervenção”; ou seja, além de melhorias urbanas, a construção de conjuntos habitacionais também se apresenta como prioridade a fim de minimizar o déficit habitacional e proporcionar moradias adequadas a essa parcela da população.

De acordo com o Plano Municipal de Habitação de São Paulo (2010), “a moradia digna é entendida [...] como vetor de inclusão sócio territorial, que garante a construção da cidadania a todos os moradores”.

Entre os anos de 2005 a 2012, dados informam que este programa da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) de São Paulo beneficiou 40 mil famílias em todo município, e objetivava atender aproximadamente mais 134 mil famílias. Este foi contemplado em 2012 com o prêmio Scroll of Honor, da UN-Habitat.

Desde sua implantação, o programa de urbanização de favelas passou por modificações e foi sendo aperfeiçoado algumas vezes, acompanhando as mudanças de estruturação do governo municipal e em determinadas situações sofrendo interferências e atrasos devido a este processo de renovação do poder público. Pisani et al (2013) destaca a boa arquitetura praticada no período de 2008 a 2012 na aplicação das políticas públicas da Prefeitura de São Paulo em urbanização de favelas, entre elas destacam-se os conjuntos: Alexandre Mackenzie na Favela Nova Jaguaré, do arquiteto Marcos Boldarini; os Conjuntos E e F em Paraisópolis, do Arquiteto Edson Elito, o conjunto “Redondinho” em Heliópolis do Arquiteto Ruy Ohtake e o Conjunto Mata Virgem do arquiteto José Luiz Tabith Junior.

2 CONJUNTO HABITACIONAL MATA VIRGEM

Projetado pelo escritório do arquiteto José Luiz Tabith Junior, o conjunto habitacional Mata Virgem fica localizado na subprefeitura de Cidade Ademar, próximo da divisa entre as cidades de São Paulo e Diadema. Este residencial foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) e o Estado, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). O projeto faz parte da segunda etapa do Programa de Mananciais da prefeitura de São Paulo que tem como finalidade “recuperar e conservar a qualidade das águas dos reservatórios Guarapiranga e Billings, melhorar as condições de vida dos moradores, e garantir a inclusão social da população e a sustentabilidade das intervenções urbanísticas realizadas por este programa” (SÃO PAULO, 2012).

Este conjunto habitacional tem capacidade para abrigar 9% das 4.500 famílias previstas para serem assistidas por esta etapa do programa, retiradas de ocupações irregulares na região do Cantinho do Céu e que se encontrava em risco iminente de ocorrência de acidente devido a deslizamentos de terra ou assoreamento na represa. O projeto foi encomendado ao arquiteto em 2008, porém só teve suas obras iniciadas em 2010 e foi concluída e entregue aos moradores em outubro de 2012.

O ponto de partida para o desenvolvimento do projeto foi a preocupação em preservar o meio ambiente, buscando promover o mínimo de intervenção no espaço físico pré-existente. O arquiteto José Tabith Junior desenvolveu toda estrutura do conjunto habitacional levando em consideração o relevo presente e a vegetação já existente no terreno destinado. O projeto concluído apresenta-se formado por 6 blocos, como pode ser visto na figura 1. Essas torres formam 3 condomínios independentes no mesmo terreno, e oferecem um total de 407 apartamentos. As torres possuem no máximo 4 pavimentos acima do nível da rua, para que assim não houvesse a necessidade de instalação de elevadores.

Figura 1 - Implantação das edificações que compõe o residencial Mata Virgem

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)

Os blocos de apartamento são divididos em módulos que podem ser retirados ou acrescentados de acordo com a disposição no terreno, permitindo assim uma maior facilidade de execução da obra. Os únicos módulos que apresentam diferença são os que ficam situados nas extremidades das edificações e os pavimentos térreos que possuem apartamentos adaptados destinados a pessoas com necessidades especiais e alguns ambientes de uso comum. Em cada bloco, foi projetado no piso térreo um apartamento destinado a pessoas com necessidades especiais, seguindo a porcentagem exigida pela legislação. Além disso, neste mesmo pavimento, cada bloco também apresenta algumas áreas de uso comum e voltadas para o lazer como, sala de jogos, salão de festa e lazer infantil. Os apartamentos possuem uma única tipologia, que segundo o arquiteto fora planejada para ser uma planta flexível que possibilitaria a existência de 2 ou 3 dormitórios. Porém por determinação da Prefeitura fixou-se que todos os apartamentos seriam compostos por 3 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e área de serviço, distribuídos em uma área de 42,95 m². (figura 2 e 3)

A estrutura é feita com blocos de concreto sem a utilização de pilares, ou seja, em alvenaria estrutural. Tabith Jr. (2012) revelou algumas influências que teve ao desenvolver este projeto, relatando que buscou destacar a cobertura na edificação projetando-a como se estivesse solta da construção, e que optou por uma postura arquitetônica influenciada pelo estilo moderno europeu. (figura 4)

Para compor com a arquitetura projetada e buscar uma identidade dos moradores com o local, o arquiteto também desenvolveu painéis artísticos que foram pintados em cada

bloco de apartamento, optando por identificar cada condomínio com uma cor predominante nestes painéis. (figura 5 e 6).

Figura 2 - Blocos

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)

Figura 3 - Parte da planta baixa de um pavimento térreo

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)

Figura 4 - Elevação com a rua e o talude.

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)

Figura 5– Diferentes painéis artísticos para caracterizar cada bloco e Figura 6 -

Fonte: Acervo do arquiteto José Luiz Tabith Junior (2012)

2.1 Análise a partir do Selo Casa Azul da CAIXA

A análise desenvolvida teve como roteiro base o Selo Casa Azul da CAIXA (BOAS PRÁTICAS PARA HABITAÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL, 2010) propiciando uma avaliação da obra em 6 aspectos que abrangem 53 critérios de análise, adotando-se as respostas segundo os seguintes critérios:

- a) Se o quesito é obrigatórios: **sim e não**;
- b) As respostas em cada quesito: **sim** - quando o conjunto habitacional em análise atender aos requisitos referentes a cada critério exposto; **não** – quando menos de 50% das exigências do quesito foram atendidas; **parcialmente** - diante do cumprimento de mais de 50% porém não atingiram a totalidade da exigências solicitadas no critério observado e **não se aplica** - perante um critério de análise que não se adequa ao tipo de edificação ou urbanismo em questão.

A Tabela 1 a seguir apresenta os resultados das análises dos critérios do Selo Casa Azul:

Tabela 1 – Resultados da aplicação dos critérios do Selo Casa Azul da CAIXA no Conjunto Mata Virgem

1-QUALIDADE URBANA	Obrigatório	Existência no Projeto			
		Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica
1.1 Qualidade do Entorno - Infraestrutura	Sim	X			
1.2 Qualidade do Entorno - Impactos	Sim	X			
1.3 Melhorias no Entorno		X			
1.4 Recuperação de Áreas Degradadas		X			
1.5 Reabilitação de Imóveis					X
2 – PROJETO E CONFORTO	Obrigatório	Existência no Projeto			
		Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica
2.1 Paisagismo	Sim	X			
2.2 Flexibilidade de Projeto			X		
2.3 Relação com a Vizinhança				X	
2.4 Solução Alternativa de Transporte			X		
2.5 Local para Coleta Seletiva	Sim	X			
2.6 Equipamentos de Lazer, Sociais e Desportivos	Sim	X			
2.7 Desempenho Térmico - Vedações	Sim	X			
2.8 Desempenho Térmico - Orientação ao Sol e Ventos	Sim	X			
2.9 Iluminação Natural de Áreas Comuns		X			
2.10 Vent. e Ilum. Natural de Banheiros			X		
2.11 Adequação às Condições Físicas do Terreno		X			
3 – EFICIENCIA ENERGÉTICA	Obrigatório	Existência no Projeto			
		Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica
3.1 Lâmpadas de Baixo Consumo - Áreas Privativas	até 3 s.m.		X		
3.2 Dispositivos Economizadores - Áreas Comuns	Sim	X			
3.3 Sistema de Aquecimento Solar			X		
3.4 Sistemas de Aquecimento à Gás			X		
3.5 Medição Individualizada – Gás	Sim	X			
3.6 Elevadores Eficientes					X
3.7 Eletrodomésticos Eficientes					X
3.8 Fontes Alternativas de Energia			X		

4 - CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	Obrigatório	Existência no Projeto			
		Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica
4.1 Coordenação Modular				X	
4.2 Qualidade de Materiais e Componentes	Sim	X			
4.3 Componentes Industrializados ou Pré-fabricados				X	
4.4 Formas e Escoras Reutilizáveis	Sim	X			
4.5 Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	Sim	X			
4.6 Concreto com Dosagem Otimizada		X			
4.7 Cimento de Alto-Forno CPIII e Pozolânico CP IV		X			
4.8 Pavimentação com RCD			X		
4.9 Facilidade de Manutenção da Fachada		X			
4.10 Madeira Plantada ou Certificada		X			
5 – GESTÃO DA ÁGUA	Obrigatório	Existência no Projeto			
		Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica
5.1 Medição Individualizada - Água	Sim	X			
5.2 Dispositivos Economizadores - Sistema de Descarga obrigatório		X			
5.3 Dispositivos Economizadores - Arejadores				X	
5.4 Dispositivos Economizadores			X		
5.5 Aproveitamento A. pluviais			X		
5.6 Retenção de Águas Pluviais			X		
5.7 Infiltração de Águas Pluviais			X		
5.8 Áreas Permeáveis	Sim	X			
6 – PRÁTICAS SOCIAIS	Obrigatório	Existência no Projeto			
		Sim	Não	Parcialmente	Não se aplica
6.1 Educação para a Gestão de RCD	Sim		X		
6.2 Educação Ambiental dos Empregados	Sim		X		
6.3 Desenvolvimento Pessoal dos Empregados			X		
6.4 Capacitação Profissional dos Empregados		X			
6.5 Inclusão de trabalhadores locais		X			
6.6 Participação da Comunidade na Elaboração do Projeto		X			
6.7 Orientação aos Moradores	Sim	X			
6.8 Educação Ambiental dos Moradores			X		
6.9 Capacitação para Gestão do Empreendimento			X		
6.10 Ações para Mitigação de Riscos Sociais		X			
6.11 Ações para a Geração de Emprego e Renda			X		

Fonte: Mariana Veras (2013)

O projeto atendeu positivamente a 27 dos 53 critérios de análise do Selo Casa Azul, porém não seria certificado pelo fato de não atender a dois obrigatórios: a educação para a gestão de resíduos sólidos e a educação ambiental dos empregados na obra.

Todos os critérios foram avaliados individualmente em função dos parâmetros técnicos e científicos descritos no Manual do Selo Casa Azul, por exemplo, para o critério de iluminação natural foram elaboradas simulações para a constatação da qualidade, com o emprego do software Relux Profissional 2000 e posteriori constatação no local, cujo resultado é apresentado na figura 7.(VERAS, 2013)

Figura 7 – Distribuição da iluminância interna em pseudo cores no pavimento tipo.

Fonte: Veras (2013, p. 60).

Após a conclusão desta pesquisa (em fevereiro de 2013) o Selo Casa Azul passou por alterações, porém esta pesquisa foi elaborada apoiada na versão elaborada em 2010, que ficou em vigor até fevereiro de 2013. As mudanças ocorridas ocorreram porque os critérios do Selo Casa Azul se tornaram mais restritivos que os da norma de desempenho habitacional (ABNT NBR 15575) aprovada em 2013 e ao Procel Edifica Residencial. Desta maneira foi realizada uma revisão nos indicadores, com o objetivo de atualizar e adequar a metodologia às normas e diretrizes voltadas à elaboração de projetos habitacionais. Outra alteração foi a criação do “Critério Bônus”, que contará como um critério de livre escolha, consentindo uma pontuação a mais na avaliação do projeto, a partir da inclusão de outras medidas que não foram contempladas na lista proposta, desde que analisados e aprovados antecipadamente pela CAIXA. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2014)

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante a análise realizada a partir de dados coletados sobre o Conjunto Habitacional Mata Virgem, observa-se muitos aspectos positivos com a instalação desse empreendimento no local. Dentre eles pode-se citar a melhoria no entorno imediato, a instalação de infraestrutura básica, a geração de emprego aos moradores locais e as parcerias entre Prefeitura e Estado. Outras questões poderiam ter sido incluídas no projeto, como por exemplo, o aproveitamento de águas pluviais e sistemas de aquecimento de água por energia solar ou a gás.

O Conjunto Mata Virgem se submetido a avaliação da versão inicial Selo Casa Azul da CAIXA não receberia certificação nos critérios analisados, porém a obra apresenta o projeto e construção que se destacam pela boa arquitetura, em relação aos projetos recorrentes de conjuntos habitacionais de interesse social.

Este trabalho, juntamente com as demais pesquisas desenvolvidas pelo grupo Arquitetura e Construção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, através da aplicação de metodologia semelhante, compõem uma análise crítica sobre os conjuntos de habitação social contemporâneos na cidade de São Paulo. Os resultados dessas pesquisas alimentam o repertório pré-existente e incentivam o desenvolvimento de novos estudos, além de poderem ser empregados como parâmetros para a fundamentação de novos processos de projetos de habitação de interesse social.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e a CAPES pelo apoio recebido e ao Arquiteto José Luiz Tabith Junior por ter permitido o emprego de seu acervo pessoal.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT NBR 15575-5_2013 **Edificações habitacionais — Desempenho**, 2013.

BOAS PRÁTICAS PARA HABITAÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL / coordenadores Vanderley Moacyr John, Racine Tadeu Araújo Prado. -- São Paulo: Páginas & Letras - Editora e Gráfica, 2010.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. **Veja o que mudou no selo Casa Azul**. Disponível em: http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/sustent/selo_casa_azul/Mudancas_Selo_Casa_Azul.pdf Acesso em 09 abr. 2014.

PISANI, Maria Augusta Justi ET AL. **Habitação Social no Brasil: projetos e sustentabilidade no século XXI**. Relatório de pesquisa. São Paulo, Mackpesquisa, 2013.

SÃO PAULO (município). Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP). Secretaria municipal de Habitação (SEHAB). **Programas: Programa Mananciais**. Disponível em: <<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/programas/index.php?p=3377>>. Acesso em: 26 nov. 2012

SÃO PAULO (município). Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP). **Plano Municipal de Habitação**. São Paulo. 2010.

SÃO PAULO (município). Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria de Habitação e Desenvolvimento urbano. **Urbanização de favelas: a experiência de São Paulo**. São Paulo: Boldarini Arquitetura e urbanismo, 2008.

SÃO PAULO (município). Secretaria de Estado da Habitação. Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. **Plano Plurianual – PPA 2008-2011**. 2012?. Disponível em: <<http://www.habitacao.sp.gov.br/secretariahabitacao/downloads/plano-plurianual.pdf>>. Acesso em: 25 mai. 2013.

VERAS, Mariana Ribeiro. **Sustentabilidade e habitação de interesse social na cidade de São Paulo: análise de obras**. Dissertação de Mestrado apresentada a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade P. Mackenzie, São Paulo: 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AVALIAÇÃO DA IRRADIAÇÃO SOLAR E DO POTENCIAL FOTOVOLTAICO NA ENVOLTÓRIA DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

SILVESTRE, Silvana M.S. (1); PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay (2)

(1) UFSC/LABCON, e-mail: silvana.ms.silvestre@gmail.com; (2) UFSC/LABCON, e-mail: feco@arq.ufsc.br

RESUMO

Em um país com grande potencial de irradiação solar, como o Brasil, o sistema fotovoltaico ligado à rede torna-se uma alternativa promissora para a geração de energia elétrica próxima ao ponto de consumo. Em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou a Resolução Normativa nº 482, que estabelece as regras para instalação de geração distribuída de pequeno porte. A aplicação dos sistemas fotovoltaicos nos centros urbanos pode ser prejudicada pela verticalização das cidades e consequente obstrução solar. Por esta razão, esta pesquisa possui como objetivo principal avaliar a aplicação do sistema fotovoltaico na envoltória de diferentes edifícios residenciais para geração de energia elétrica. O método foi dividido em três etapas: identificação das tipologias residenciais para os estudos de caso; análise da disponibilidade solar incidente nas envoltórias das edificações e quantificação do potencial de geração de energia. As três edificações residenciais escolhidas localizam-se no centro urbano da cidade Blumenau, SC. Os modelos foram desenvolvidos no software *Rhinoceros* e simulados através do *plug-in* DIVA que permitiu, através de mapas de irradiação, a quantificação de irradiação solar nas partes opacas destes edifícios. Os resultados identificaram a cobertura (plano horizontal) como o plano de melhor aproveitamento da irradiação solar porém com áreas insuficientes para atender a demanda das unidades habitacionais e as fachadas (plano vertical) com áreas necessárias para atender a demanda das edificações, porém com produtividade do sistema fotovoltaico inferior a 50% quando comparado com a cobertura. Observou-se também que as obstruções no centro urbano reduzem o acesso solar, principalmente, nos andares inferiores das edificações.

Palavras-chave: Edificações residenciais, Irradiação solar, Sistema fotovoltaico

ABSTRACT

In a country with great potential of solar irradiation the grid-connected photovoltaic system becomes a promising alternative for electric energy generation close to the local of consumption. In 2012, the Brazilian National Electric Energy Agency (ANEEL) approved rules and standards for the installation of electricity generation systems integrated to the electricity distribution grid. The application of photovoltaic system on the envelope of the buildings in urban centers may be affected by the built density, higher buildings and consequent larger solar obstruction. For this reason the main goal of this research is to evaluate the application of photovoltaic system on the envelope of different residential buildings for electric power generation. The method was divided into three stages and had the following sequence: i) identification of residential typologies for the case studies; ii) analysis of incident solar availability in the envelopes of buildings, and iii) quantification of the potential for generating electric power. Three distinct residential buildings chosen for this study are located in the city of Blumenau, SC, Brazil. The building models were developed in Rhinoceros software and simulated using the plug-in Diva-4-Rhino that allowed through radiation maps, the quantification of annual solar irradiation in the opaque parts of these buildings. The results identified the roof (horizontal plane) as the plan better use of solar irradiation but with insufficient area to meet the demand of housing units and the facades (vertical plane) with enough area to meet the demand of the buildings but with the yield less than 50% when compared to the roof. It was also observed that the obstructions in the urban center reduce solar access, mainly on lower floors of buildings.

Keywords: Residential building, Grid-connected, Photovoltaic solar energy

1 INTRODUÇÃO

As cidades consistem no agrupamento de várias edificações com diferentes usos, que por sua vez, apresentam gabaritos, formas e dimensões variados, conforme os planos diretores de ocupação urbana do município. Em grande parte, estes planos são produzidos sem nenhuma consideração da acessibilidade ao sol (SCALCO, 2010). A teoria do envelope solar, proposta por Knowles e Berry (1980), aponta claramente o tamanho, forma, orientação, topografia, latitude e contexto urbano como os principais parâmetros que determinam os limites espaciais das edificações, para garantia de uma acessibilidade solar satisfatória.

A acessibilidade solar caracteriza-se na condição de exposição aos raios solares e tem grande impacto na adequação climática e geração de ambientes mais saudáveis, principalmente no setor residencial, objeto do estudo deste artigo. Esta condição pode interferir na necessidade de maior ou menor uso da energia elétrica pelos usuários deste setor, seja para condicionamento de ar ou iluminação artificial. De acordo com a EPE (2012), o setor residencial foi o segundo maior responsável pelo consumo de energia elétrica no Brasil, perdendo apenas para o setor industrial.

A energia solar possui diversas aplicações, sendo a geração direta de eletricidade através da tecnologia fotovoltaica, uma das alternativas para gerar energia *in loco*, junto à própria edificação, com menores impactos quando comparados com os da geração de energia proveniente de centrais hidrelétricas (QUAGLIA, 2010; ZOMER *et al*, 2011).

O Brasil tem radiação solar suficiente para o desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica (RÜTHER e ZILLES, 2011). A irradiação anual na superfície de um edifício depende da localização geográfica, dados meteorológicos, orientações e, no contexto urbano, da interferência do sombreamento das edificações do entorno, por isto é fundamental, para avaliação econômica deste sistema, conhecer os fatores que a influenciam (MARDALJEVIC e RYLATT, 2003).

A Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou em abril de 2012 a Resolução Normativa nº 482, que estabelece as regras para instalação de geração distribuída de pequeno porte, incluindo a micro geração (até 100 kW) e a mini geração (100 kW até 1 MW). Esta normativa institui o Sistema de Compensação de Energia que permite ao consumidor instalar pequenos geradores em sua unidade consumidora, trocar energia com a distribuidora e ter o excedente desta geração transformado em crédito para os meses subsequentes (ANEEL, 2012).

A inserção da tecnologia fotovoltaica no meio urbano tem vantagem quantitativa, pois existem grandes áreas disponíveis no envelope da edificação para a instalação deste sistema (SALAMONI, 2009; SANTOS e RÜTHER, 2012). De acordo com Gaviria (2013) a aplicação de painéis fotovoltaicos em planos verticais, considerando os arquivos climáticos de Florianópolis, possui potenciais maiores de irradiação nas orientações Leste e Oeste do que encontrados para a orientação Norte. Em uma pesquisa mais recente, Salamoni e Ruther (2014), encontraram resultados também para o plano vertical, em latitudes menores, que aumentam os ganhos entre 5% e 10% para energia anual, das fachadas orientadas para Leste e Oeste em relação às orientadas para o Norte.

O momento é oportuno para avaliar o acesso solar na envoltória das edificações residenciais e o potencial de geração de energia elétrica, através de sistemas fotovoltaicos, principalmente, em um país como Brasil, com a tarifa residencial de energia elétrica elevada, acima de alguns países como EUA, México e Coréia (EPE, 2013) e com um grande potencial de irradiação solar (SALAMONI, RÜTHER e ZILLES, 2009).

2 OBJETIVO

O objetivo geral deste artigo é avaliar a irradiação solar e o potencial de geração de energia elétrica através dos sistemas fotovoltaicos aplicados na envoltória de três edifícios multifamiliares verticais inseridos na malha urbana.

3 MÉTODO

O potencial para geração de energia elétrica do sistema fotovoltaico, aplicado na envoltória das edificações residenciais, foi analisado através desta pesquisa de caráter exploratório. O processo para realização do método foi dividido em três etapas e obedeceu a seguinte sequência: identificação das tipologias residenciais para os estudos de caso, análise da disponibilidade solar incidente nas envoltórias das edificações e quantificação do potencial de geração de energia.

Os edifícios residenciais selecionados para esta pesquisa possuem três, oito e treze pavimentos tipo de apartamentos e foram nomeadas nesta pesquisa de EM_RI, EM_VC e EM_VS. A diferença de gabarito permitiu a análise da interferência da verticalização na geração de energia elétrica, através do sistema fotovoltaico, quantificando o percentual do atendimento a demanda de energia destas edificações. As fachadas destas edificações possuem orientações diferentes conforme cenário urbano da cidade de Blumenau, localizada no estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, com latitude de 26,9°S e longitude de 49,1°W.

3.1 Descrição dos empreendimentos

O menor empreendimento é o EM_RI, localizada no bairro da Velha, possui a fachada frontal com um desvio azimutal de 245,6 graus, posicionada entre os quadrantes SO e O. No mesmo bairro, a edificação EM_VC, possui a fachada frontal com um desvio azimutal de 66,66 graus, posicionada entre os quadrantes NE e L. O edifício com mais pavimentos é o EM_VS, localizado no bairro Victor Konder. A fachada frontal desta edificação possui um desvio azimutal de 216,6 graus, posicionada entre os quadrantes S e SO. O Quadro 1 apresenta de forma resumida os dados das três edificações e as áreas correspondentes a cobertura, fachadas e aberturas.

Quadro 1 – Dados dos três empreendimentos analisados nos estudos de caso.

Nomeclatura	EM_RI		EM_VC		EM_VS	
Descrição/	(%)	Area (m²)	(%)	Area (m²)	(%)	Area (m²)
Área total pavimento tipo		216,90		415,00		405,00
Área de fachada		172,05		284,90		608,16
Área opaca	83,11	142,99	82,30	234,47	83,25	506,28
Área de abertura	16,89	29,06	17,70	50,43	16,75	101,88
Área de cobertura		151,75		340,96		524,81
Relação área de cobertura/pavimento tipo	5,38		6,32		9,97	
Relação área de fachada/pavimento tipo	65,92		56,50		125,01	

Fonte: Autores

3.2 Modelagem e simulação das edificações

As edificações estudadas e a área de abrangência foram modelados de forma tridimensional no programa Rhinoceros v5.0 (MCNEEL, 2012). Os edifícios foram modelados seguindo as formas e dimensões reais. As fachadas foram simplificadas e as áreas de sacadas, delimitadas na parte externa da edificação, foram representadas com o fechamento em vidro. Apenas as áreas opacas foram computadas como áreas com

potencial para inserção de painéis fotovoltaicos. As áreas de janelas e sacadas foram consideradas como áreas de aberturas e não receberam os pontos para análise de irradiação. De forma a padronizar a avaliação das edificações multifamiliares foram considerados como áreas verticais, para avaliação da irradiação solar, apenas a parte da envoltória que corresponde aos pavimentos-tipo da edificação. As coberturas dos prédios foram consideradas como laje impermeabilizada, desconsiderando qualquer especificação dos telhados que possam ter sido construídos. Quanto à caixa d'água excluiu-se da análise a envoltória vertical, apenas a cobertura da mesma foi computada.

Os empreendimentos do entorno foram inseridos também em blocos tridimensionais, obedecendo às formas e as dimensões, foram desenhados como sólidos, sem inclusões de aberturas, brises e/ou outros detalhes arquitetônicos. Estes edifícios fizeram parte da análise apenas como obstrução aos estudos de caso analisados.

Para alcançar o objetivo proposto deste trabalho, a análise dos estudos de caso fundamentou-se no método de simulação computacional, assim sendo, utilizou-se o *plug-in* denominado DIVA-for-Rhino, desenvolvido inicialmente na Escola de Pós-Graduação em Design da Universidade de Harvard (LAGIOS, 2013) que permitiu avaliações, através de uma série de pontos aplicados sobre as áreas opacas das edificações, de mapas de irradiação com o edifício inserido contexto urbano.

As simulações foram feitas a partir dos arquivos climáticos com a extensão EPW (*Energy Plus Weather*) com a base de dados SWERA (*Solar and Wind Energy Resource Assessment*) (DOE, 2013). Foi adotado o arquivo da cidade de Florianópolis, localizada a 27,6°S e 48,5°W, pois o SWERA não possui arquivo climático para a cidade de Blumenau (PEREIRA *et al*, 2006).

4 RESULTADOS

As simulações foram realizadas para o período de um ano (365 dias) e foram analisados os valores da média anual e das estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Com intuito de identificar as potenciais obstruções, os valores foram identificados separadamente para as quatro fachadas para a cobertura das edificações. Como forma de quantificar os valores, de acordo com o gabarito das edificações foi identificada também a irradiação diária recebida nas malhas de pontos por pavimentos.

As coberturas receberam malhas de pontos no plano horizontal. Os níveis de irradiação da média diária na horizontal foram iguais para os dois edifícios mais altos EM_VS e EM_VC de 3,99 kWh/m² e para o EM_RI é de 3,7 kWh. O comportamento dos resultados, quando analisado por estação do ano, é similar, alcançando valores maiores no verão, seguido pela primavera e, com uma redução entre 38% e 45%, quando comparado com verão, nas estações de outono e inverno, sendo esta última com os menores valores de irradiação. A Figura 1 apresenta os valores das três edificações.

Figura 1 - Gráfico das médias diárias (kWh/m²/dia) por estações do ano das simulações realizadas com os pontos de análises no plano horizontal (cobertura).

Fonte: Autores

No verão as maiores médias diárias das coberturas EM_VS e EM_VC, 5,21 kWh/m²/dia e 5,25 kWh/m²/dia, respectivamente ultrapassaram a máxima média diária de irradiação encontrada por Santos (2013), que apresentou para Florianópolis o valor de 4,8kWh/m²/dia para 100% de radiação.

Os pavimentos mais altos receberam índices maiores de irradiação solar e decresceram de acordo com a redução dos andares (Figura 2). Nas três edificações, a análise das áreas opacas que receberam as malhas de pontos na vertical, no último pavimento tipo, obteve a maior média diária: 2,04 kWh/m², 1,65 kWh/m² e 1,98 kWh/m², valores respectivos dos prédios analisados com três, oito e treze andares. O valor percentual entre as variações de cada pavimento foi de 0,68% a 4,5%.

Figura 2 - Gráfico das médias diárias (kWh/m²/dia) de um ano de simulação realizadas com os pontos de análises no plano vertical por pavimento.

Fonte: Autores

A Tabela 1 apresenta os dados relevantes encontrados para as fachadas. Na primeira coluna de cada edificação tem-se a quantidade de pontos analisados e as áreas opacas onde foram inseridas estas malhas. A partir da segunda coluna tem-se a quantidade de irradiação recebida pelo período analisado (ano e estações), os resultados apresentados são da média de todos os pontos, por período e a média diária.

Nas simulações da edificação EM_VS, a melhor média anual foi de 2,04kWh/m²/dia e corresponde a orientação N-NE, fachada posterior da edificação que não possui obstrução direta. O pior valor obtido, aproximadamente 50% inferior a melhor fachada, corresponde à orientação S-SO, com o valor de 1,12 kWh/m²/dia. Segundo os valores obtidos para este estudo de caso, a maior interferência do entorno encontra-se ao lado esquerdo, na fachada O-NO.

As quatro estações do ano apresentam comportamentos similares nas fachadas direcionadas mais para o norte, entre os quadrantes N-NE e O-NO. A média diária de irradiação solar tem pouca variação entre as estações, mas o outono destaca-se como a melhor média diária nestas duas orientações. As demais fachadas direcionadas mais para o sul, entre os quadrantes L-SE e S-SO, apresentam os melhores resultados no verão, seguido da primavera. Nas demais estações, outono e inverno, obtiveram-se valores com o percentual reduzido entre 50% e 60% , quando comparado com o verão.

A simulação do edifício EM_VC apresentou os melhores índices de irradiação para a fachada com orientação NE-L, incluindo a média anual e os melhores níveis em todas as estações do ano. Esta fachada é a frontal e possui recuos obrigatórios dentro do terreno.

O afastamento das outras edificações é somado a este recuo e também ao sistema viário, resultando em uma distância entre torres de aproximadamente 30 metros. A orientação SO-O, representada pela fachada posterior, apresentou um comportamento semelhante à fachada frontal para as estações do ano verão e primavera. Porém, no outono e inverno, quando comparado com os valores da fachada frontal, houve uma redução de 40% e 35% respectivamente.

Tabela 1 – Resumo dos dados em kWh/m² por período analisado resultantes da simulação de todas as fachadas dos três estudos de caso

	EM_RI			EM_VC			EM_VS		
	Orient. Média			Orient. Média			Orient. Média		
	A (m ²)	Período	Dia	A (m ²)	Período	Dia	A (m ²)	Período	Dia
	Pontos	kWh/m ² /período		Pontos	kWh/m ² /período		Pontos	kWh/m ² /período	
FRONTAL	SO-O			NE-L			S-SO		
Ano	83,1	616,63	1,69	493,3	697,97	1,91	1322,4	409,57	1,12
Verão	384	198,78	2,23	2800	191,82	2,16	3302	142,01	1,6
Outono		111,33	1,21		173,25	1,88		64,34	0,7
Inverno		103,17	1,12		146,04	1,59		60,14	0,65
Primavera		201,52	2,19		186,73	2,03		142,66	1,55
Lat. ESQ.	NO - N			SE-S			O-NO		
Ano	143,8	964,95	2,64	449,9	352,55	0,97	2049,8	588,40	1,61
Verão	660	204,39	2,3	2304	119,45	1,34	5226	147,31	1,66
Outono		288,32	3,13		59,61	0,65		154,24	1,68
Inverno		269,99	2,93		55,55	0,6		144,37	1,57
Primavera		202,34	2,2		117,93	1,28		142,49	1,55
POSTERIOR	NE - L			SO-O			N-NE		
Ano	83,6	777,00	2,13	497,0	552,99	1,52	1191,8	745,76	2,04
Verão	384	229,90	2,58	2968	181,57	2,04	3601	175,32	1,97
Outono		176,56	1,92		102,25	1,11		211,02	2,29
Inverno		149,15	1,62		95,25	1,04		190,79	2,07
Primavera		217,26	2,36		173,93	1,89		166,43	1,81
Lat. DIR	SE - S			NO-N			L-SE		
Ano	118,5	454,62	1,25	434,5	520,13	1,43	2017,6	644,70	1,77
Verão	570	161,99	1,82	2296	130,59	1,47	5167	228,23	2,56
Outono		71,76	0,78		138,84	1,51		108,61	1,18
Inverno		67,88	0,74		125,82	1,37		92,90	1,01
Primavera		153,14	1,66		124,89	1,36		214,73	2,33

Fonte: Autores

O mesmo comportamento citado anteriormente ocorreu com a fachada SE-S, no qual a redução dos níveis de irradiação do outono e inverno, em relação ao verão, foram maiores de 50%, sendo estes, praticamente, os menores valores de todas as simulações. O comportamento desta fachada é explicado por estar mais voltado para o Sul e ainda possuir obstrução, ocasionada por um edifício mais alto do que o prédio estudado.

Segundo os valores obtidos em todas as simulações, a fachada que apresenta a maior média diária foi a NO-N do estudo de caso EM_RI. Atualmente, esta fachada não possui construções na adjacência, o que resultou em 2,64 kWh/m²/dia. Esta mesma edificação, quando calculado a média diária de um período de um ano para todas as fachadas, obteve o melhor nível de irradiação (1,93 kWh/m²/dia) dos três estudos de caso. A Figura 3 apresenta em forma de gráfico os resultados referentes à análise no plano vertical e o Quadro 2 apresenta algumas ilustrações dos *outputs* para verão e inverno resultante da simulação com *plug in* Diva for Rhino.

O consumo estimado de cada unidade habitacional (UH) foi baseado em Montenegro (2013), que analisou o consumo médio mensal dos consumidores residenciais (exceto baixa renda), no ano de 2011, para as 27 capitais brasileiras e conclui que torna-se razoável o consumo de 250 kWh/mês. Este valor foi adotado neste trabalho para as UHs com 3 dormitórios, reduziu-se para 220,0 kWh/mês com dois dormitórios e 190 kWh/mês para um dormitório. Após calculado, obteve-se o seguinte consumo: EM_RI com 1500 kWh/mês, EM_VC com 7600 kWh/mês e EM_VS com 16300 kWh/mês.

Figura 3 - Gráfico das médias diárias (kWh/m²/dia) por estações do ano das simulações realizadas com os pontos de análises no plano vertical (fachadas)

Fonte: Autores

■ Ano ■ Verão ■ Outono ■ Inverno ■ Primavera

Quadro 2 – Imagens de alguns resultados das simulações no contexto urbano

	Orientação	Fachada Frontal e Lateral Esquerda	
		Verão	Inverno
EM_RI			
EM_VC			
EM_VS			

Legenda: Escala de cores em kWh/m²

Fonte: Autores

Para o cálculo da geração, foi considerada como área útil do plano horizontal ou vertical (já excluídos as aberturas) apenas 85% dos valores indicados anteriormente. Segundo Zomer (2009) esta seria a perda para a diagramação dos módulos. Não foram consideradas neste trabalho a integração estética ou técnica do sistema fotovoltaico nestas edificações. A eficiência do módulo solar fotovoltaico considerado para a estimativa de geração foi de 14%, considerando a aplicação da tecnologia de silício multicristalino (ZOMER 2009). Com os dados do consumo energético das edificações (kWh/mês) e os valores de irradiação solar (kWh/m²/dia) encontrados nas simulações apresentadas anteriormente, foram feitos os cálculos da potência (P_{FV}) a ser instalada em kWp e também a previsão anual de produtividade do sistema (*yield*) que é dada pela razão entre a geração fotovoltaica estimada e a potência instalada (Tabela 2).

Os valores de produtividade encontrados para as coberturas são compatíveis com os valores da produtividade anual de 1.114 kWh/kWp encontrados na medição do sistema

da Casa Eficiente em 2008 (LAMBERTS *et al*, 2010). Para as fachadas a redução foi de mais de 50% em relação ao desempenho da cobertura, nos três estudos de caso.

A área disponível na cobertura apenas do EM_RI é suficiente para atender 100% da demanda da geração de energia. As fachadas, nos três estudos de caso, possuem áreas suficientes para a instalação do sistema mas com um desempenho menor que 50% quando comparado com a cobertura.

Tabela 2 – Resultados calculados da potência fotovoltaica (P_{FV}), do *yield*, do investimento e da economia do sistema fotovoltaico

Edificações	Local de aplicação	Geração kWh/mês	Irradiação kWh/m ² /dia	P_{FV} (kWp)	Área (m ²)	Área útil exist. (m ²)	Yield kWh/kWp	Invest. (R\$)	Economia Ano (R\$)
EM_RI	Cobertura	1500	3,78	16,5	118,1	129,0	1088,6	115740,7	7200,0
	Fachada		1,93	32,4	231,3	364,6	555,8	226683,9	7200,0
EM_VC	Cobertura	7600	3,78	79,4	566,9	289,8	1149,0	555590,0	36480,0
	Fachada		1,48	214,0	1528,3	1594,4	426,2	1497747,7	36480,0
cenário 2	Cobertura	3876	3,99	40,5	289,1	289,8	1149,1	283333,3	18604,8
	Fachada	3724	1,54	100,8	719,7	1594,4	461,6	705303,0	17875,2
EM_VS	Cobertura	16380	4,05	168,5	1203,7	446,1	1166,4	1179640,0	78624,0
	Fachada		1,62	421,3	3009,3	5594,4	466,6	2949100,0	78624,0
cenário 2	Cobertura	6060,6	4,05	62,4	445,4	446,1	1166,4	436463,0	29090,9
	Fachada	10319	1,94	221,6	1583,1	5594,4	558,7	1551456,2	49533,1

Fonte: Autores

De acordo com CELESC (2014) as tarifas da classe residencial do subgrupo B1, possui tarifas e impostos diferenciados para consumo até 150kWh/mês e acima deste valor. Para este artigo, que não possui a intenção de um análise financeira detalhada, considerou-se que o consumidor pague a concessionária o valor de R\$ 0,40 por kWh/mês, incluído os impostos. Adotou-se o valor de R\$ 7000,00 o custo do kWp instalado, valor considerado como cenário real por Montenegro (2013), no qual o autor identifica que o sistema fotovoltaico torna-se viável em Florianópolis no caso do aumento anual das tarifas residenciais B1 aumentarem acima de 5% aa. O ajuste anual da tarifa em todos os cenários analisados foi adotado também 5% aa.

No cenário 1, analisou-se em quantos anos a economia do valor não pago a concessionária torna-se equivalente ao investimento inicial de todo o sistema, excluindo a análise da aplicação financeira ao longo dos anos. Neste caso o EM_RI, que possui área suficiente na cobertura e fachada precisaria de 14 anos e 28 anos, respectivamente, para a economia do valor da energia que não será paga a concessionária cobrir os custos do sistema fotovoltaico investido, apresentado a cobertura como a posição mais adequada e viável para a geração de energia. Nas outras duas edificações, mais verticalizadas, as coberturas não seriam suficientes para atender 100% da demanda e para as fachadas, o sistema seria equivalente ao valor do investimento, após 40 anos.

O cenário 2 analisa o investimento do sistema com a combinação entre geração fotovoltaica no plano horizontal e vertical, desconsiderando também análise da aplicação financeira ao longo dos anos, da mesma forma do cenário 01. A configuração do sistema fotovoltaico para o estudo de caso EM_VC, considera com 51% do sistema instalado na cobertura e os outros 49% da demanda com o sistema fotovoltaico na fachada, correspondendo aos 4 pavimentos mais altos. O resultado apresenta tempo estimado de 27 anos para o valor economizado do pagamento a concessionária alcance o valor do investimento inicial.

A configuração do sistema fotovoltaico para o estudo de caso EM_VC, considera com 51% do sistema instalado na cobertura e os outros 49% da demanda com o sistema fotovoltaico na fachada, correspondendo aos 4 pavimentos mais altos. O resultado apresenta um tempo de aproximadamente 27 anos para o valor economizado do pagamento a concessionária alcance o valor do investimento inicial.

A edificação EM_VS no cenário 2 configura-se com 37% do sistema instalado na cobertura e os demais 63% seriam instalados na fachada, no qual ocupariam apenas os dois pavimentos mais alto. Desta forma, a irradiação diária média dos dois pavimentos deste edifício passaria a ser $1,94 \text{ kWh/m}^2$ ao invés de ser $1,62 \text{ kWh/m}^2$ da média de todos os andares. O tempo estimado para que os valores se iguaissem nas mesmas condições citadas anteriormente seria aproximadamente de 26 anos.

5 CONCLUSÕES

A inserção urbana da tecnologia fotovoltaica para geração de energia elétrica próximo ao ponto de consumo recebeu incentivos com a resolução nº 482 da ANEEL, mas o valor do investimento do sistema precisa reduzir para atender ao perfil do consumidor residencial.

A cobertura, avaliada neste trabalho como plano horizontal da edificação, apresentou-se como o plano de melhor aproveitamento de irradiação solar. Mas, de acordo com a altura das edificações, este plano pode não dispor de área suficiente para atender a demanda das unidades habitacionais. Na avaliação das fachadas, o estudo demonstrou que as edificações possuem áreas suficientes para aplicação dos painéis fotovoltaicos, porém a produtividade do sistema é reduzida para valores abaixo de 50% quando comparados com a produção de energia de um sistema aplicado na cobertura.

As obstruções no centro urbano reduzem o acesso solar as edificações, principalmente, nos andares inferiores. A fachada frontal, comumente distanciada de outras edificações por vias, calçadas e recuos frontais maiores, não sofre interferência significativa das obstruções, porém possuem áreas reduzidas quando comparadas com as fachadas laterais, por características das disposições longitudinais dos lotes urbanos, para aplicação de painéis fotovoltaicos. O trabalho apresentou resultados que indicam que as fachadas quando direcionadas ao Norte com desvio azimutal para Leste ou para Oeste são as mais indicadas para receber o sistema fotovoltaico.

É relevante ressaltar que não foram analisadas as questões estéticas relacionadas à aplicação de painéis fotovoltaicos em toda a edificação e não foram simuladas novas obstruções que podem ser construídas no contexto urbano e interferir nos valores de geração de energia de um sistema instalado, principalmente, nos planos verticais.

Os cenários apresentados não são rentáveis quando o objetivo é suprir todo o consumo de uma edificação residencial vertical, pois o valor do investimento do sistema fotovoltaico ainda é alto quando comparado com os valores a serem pagos para a concessionária de energia. Os resultados deste artigo contribuem para que novos cenários urbanos possam ser criados e aplicação de painéis fotovoltaicos possa ocorrer de forma a reduzir a dependência de energia da rede elétrica.

Finalmente, existe a expectativa do mercado que políticas de incentivos tornem o acesso à tecnologia fotovoltaica mais viável. Em especial, para sua aplicação nos centros urbanos será imprescindível que sejam analisados as obstruções solares, os níveis de irradiação no plano a ser instalado e a geração de energia, simultaneamente a viabilidade econômica.

REFERÊNCIAS

- ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. **Resolução Normativa no 482, de 17 de abril de 2012**. Disponível em: <<http://www.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf>>. Acesso em: 13 ago. 2013.
- CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina. **Tarifas**. Disponível em: <<http://novoportall.celesc.com.br/portal/index.php/duvidas-mais-frequentes/42-fatura/1140-tarifa>>. Acesso em: 10 maio 2014.
- DOE - Department of Energy. **Weather Data**. Disponível em: <http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data3.cfm/region=3_south_america_wmo_region_3/country=BRA/cname=Brazil>. Acesso em: 18 set. 2013.
- EPE-Empresa de Pesquisa Energética. **Projeção da demanda de energia elétrica para os próximos 10 anos (2013-2022)**. Rio de Janeiro, 2012.
- EPE-Empresa de Pesquisa Energética. **Anuário Estatístico de energia elétrica 2013**. RiodeJaneiro,2013.
- GAVIRIA, L. R. **Influência da configuração urbana na geração energética de sistemas fotovoltaicos integrados as fachadas**. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.
- KNOWLES, R. L.; BERRY, R. D. **Solar Envelope Concepts: Moderate Density Building Applications : Final Report**. Los Angeles, 1980.
- LAGIOS, K. **Diva for Rhino: Environmental Analysis for Buildings**. Cambridge, MA, USA, 2013. Disponível em: <<http://diva4rhino.com/>> . Acesso em: 18 set. 2013.
- LAMBERTS, R.; GHISI, E.; PEREIRA, C. D.; BATISTA, J. O. **Casa Eficiente: Consumo e Geração de Energia**. Florianópolis, 2010.
- MARDALJEVIC, J.; RYLATT, M. Irradiation mapping of complex urban environments: an image-based approach. **Energy and Buildings**, v. 35, n. 1, p. 27–35, jan. 2003.
- MCNEEL, R. **Rhinoceros**, 2012. Disponível em: <<http://www.rhino3d.com/>>. Acesso em: 18 set. 2013.
- MONTENEGRO, A. **Avaliação do retorno do investimento em sistemas fotovoltaicos integrados a residências unifamiliares urbanas no Brasil**. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.
- PEREIRA, E. B.; MARTINS, F.R.; ABREU, S.L.; RÜTHER, R. **Atlas Brasileiro de Energia Solar**. INPE ed. São José dos Campos: 2006.
- QUAGLIA, R.B. **Incentivo à Geração Distribuída com Sistemas Fotovoltaicos: cenários para o setor elétrico brasileiro**. Dissertação (mestrado). Universidade Federal do ABC, São Paulo, 2010.
- RÜTHER, R.; ZILLES, R. Making the case for grid-connected photovoltaics in Brazil. **Energy Policy**, v.39, n.3, p.1027–1030, mar. 2011.
- SALAMONI, I. T. **Um programa residencial de telhados solares para o Brasil: diretrizes de políticas públicas para a inserção da geração fotovoltaica conectada à rede elétrica**. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.
- SALAMONI, I. T.; RÜTHER, R.; ZILLES, R. Uma oportunidade para o desenvolvimento da indústria fotovoltaica no Brasil : eletricidade solar para os telhados. **Parcerias Estratégicas**,v.14, p.219–243, 2009.
- SANTOS, I. P. **Desenvolvimento de ferramenta de apoio à decisão em projetos de integração solar fotovoltaica à arquitetura**.Tese(doutorado).Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.
- SANTOS, I. P.; RÜTHER, R. The potential of building-integrated (BIPV) and building-applied photovoltaics (BAPV) in single-family, urban residences at low latitudes in Brazil. **Energy and Buildings**, v. 50, p. 290–297, jul. 2012.
- SCALCO, V. A. **Método para a avaliação dos impactos de edificações sobre a iluminação natural e insolação em vizinhanças urbanas**. Tese (doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.
- ZOMER, C. D. **O sol: caminho para a sustentabilidade energética de uma casa container**. Eco_Lógicas: Concurso Catarinense de Monografias sobre Energias Renováveis e Eficiência Energética. Florianópolis, 2009.
- ZOMER, C. D.; Urbanetz, J.; MONTENEGRO, A.; PFITSCHER, P.H.; RÜTHER,R. Compromissos entre forma e função de sistemas fotovoltaicos integrados a edificações e conectados à rede em baixas latitudes. **XI ENCAC: Encontro nacional de Conforto no Ambiente Construído**. Búzios, 2011.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

O PROCESSO DA CERTIFICAÇÃO LEED – LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN: ESTUDO DE CASO

CAMPOS, Vanessa Ribeiro (1); SANTOS, Tassiano José dos (2)

(1) Universidade Federal do Ceará, 33669607, e-mail: vanessa.campos@ufc.br

(2) Universidade Federal do Ceará, e-mail: tassiano@alu.ufc.br

RESUMO

As empresas de edificações têm investido em sistemas de gestão da qualidade e sustentabilidade, principalmente, para minimizar os danos causados à natureza decorrentes de desperdícios e falhas durante o processo de execução das obras. Outra medida, recentemente tomada, é a certificação de sustentabilidade de seus empreendimentos. Uma certificação significativa adotada no Brasil é o LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*). A adoção dessas certificações gera impacto sobre a qualidade da obra e a cultura organizacional. Este trabalho, que consiste em um estudo de caso, tem como objetivo entender o processo de implantação da certificação LEED na versão Core & Shell e categoria prata em uma obra na cidade de Fortaleza, bem como estudar sua influência no Sistema de Gestão de Qualidade do empreendimento. Desse modo, o estudo se faz relevante pois analisa o processo de implantação do LEED com seus impactos sobre a qualidade do empreendimento. O estudo tem como faz investiga os pontos fortes e fracos na qualidade da obra em decorrência da implantação do LEED, correlacionando as exigências da certificação com os métodos construtivos adotados. Os resultados da pesquisa contempla uma análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) referentes ao processo de implantação do sistema para o caso de construção de um edifício comercial.

Palavras-chave: Edificações, Qualidade e Sustentabilidade, Certificação LEED.

ABSTRACT

Many companies are investing in quality and sustainable management systems, to minimize the environmental negative impacts caused by waste resulted from building construction. Another recent measure adopted, is the search for environmental and sustainable certification systems. An important certification adopted in Brazil is the Leadership and Energy and Environmental Design - LEED. Hence, this course of action provides significant impact over the organizational culture and the quality of the work. This paper presents a case study that aims to understand the implementation process of LEED Core& Shell silver category certification of a building construction building located in Fortaleza. Thus, the research scope is to analyze the implementation and effect of LEED certification concerning the project quality. This research aims to investigate the strengths and weaknesses of the construction methods adopted. This paper shows as a result a SWOT (Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis of the implementation process of the sustainable system of a commercial building construction.

Keywords: Building Construction, Quality and Sustainability, LEED Certification

1 INTRODUÇÃO

A construção civil é um dos setores da economia que mais geram impactos nocivos sobre o meio ambiente. A consciência da necessidade do desenvolvimento sustentável recrudescer a cada dia devido a diminuição gradativa dos recursos naturais do planeta. Em princípio, isso parece ser um fator mitigador do crescimento econômico de um país, sobretudo aquele que depende do desenvolvimento da construção civil, pois este é um dos setores da economia que mais afetam o meio ambiente de maneira nociva e, consequentemente, que mais sofre influência da escassez de recursos.

Medidas, para diminuir o efeito nocivo da indústria da construção civil sobre o meio ambiente, vêm sendo tomadas por muitas organizações internacionais, e entre essas destacam-se as certificações ambientais. Ding (2008) diz que há um aumento crescente de preocupação na construção de edifícios no sentido de minimizar os seus efeitos negativos no ambiente. São exemplos as construções de *Green Buildings* (edifícios verdes) que incorporam na sua construção materiais reciclados.

De acordo com Ferreira, Pinheiro e Brito (2014), na fase de desenvolvimento dos projetos de um edifício, ocorrem às principais decisões sobre seu desempenho e, portanto, esta é a fase determinante para implantar uma construção sustentável. Lembra-se que a concepção do empreendimento envolve muitos critérios, que devem incluir aspectos econômicos e ambientais.

Nesse contexto, a Certificação LEED - *Leadership in Energy and Environmental Design* - desenvolvida pela ONG (Organização Não Governamental) americana *Green Building Council*, é um importante fator na mitigação dos efeitos nocivos da construção civil ao meio ambiente, além de contribuir com o desenvolvimento do sistema da qualidade das obras nesse setor. O presente estudo tem como objetivo entender e avaliar o processo para obtenção da certificação LEED em uma construtora cearense fundamentado nos critérios estabelecidos entre o conselho certificador (*Green Building Council*) e a incorporadora da obra.

A pesquisa busca estudar e avaliar o processo de certificação em uma obra de edificação comercial em Fortaleza. São identificadas melhorias na qualidade da obra em decorrência da implantação do LEED, correlacionando as exigências da certificação com os métodos construtivos adotados.

Pretende-se discorrer sobre as vantagens e desvantagens de implantação da certificação. Os resultados da pesquisa consiste em apresentar uma análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) referentes ao processo de implantação do sistema de qualidade com foco na sustentabilidade para a construção de um edifício comercial.

2 CERTIFICAÇÃO LEED

O Green Building Council Brasil (GBCB), LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*) é um sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações, utilizado em 143 países. Possui o intuito de incentivar a transformação dos projetos, obra e operação das edificações, sempre com foco na sustentabilidade.

Na literatura encontram-se alguns estudos sobre os efeitos da certificação LEED para a sustentabilidade na construção de edifícios, como exemplo têm-se o estudo de Altomonte e Schiavon (2013) que pesquisa sobre a satisfação dos clientes em edifícios que possuem a certificação. Destaca-se, também, o trabalho de Scofield (2013) que

estuda a eficácia de aplicação da certificação LEED para redução o consumo de energia na construção de edifícios comerciais nos Estados Unidos

O GBCB (2013) lista diversos benefícios, em três campos, que compõem o conceito de sustentabilidade que advém do LEED. Dentre os ganhos, destacam-se:

- a) Econômicos: diminuição dos custos operacionais; diminuição dos riscos regulatórios; valorização do imóvel para revenda ou arrendamento; aumento na velocidade de ocupação; modernização e menor obsolescência da edificação.
- b) Sociais: melhoria na segurança e priorização da saúde dos trabalhadores e ocupantes; inclusão social e aumento do senso de comunidade; capacitação profissional; conscientização de trabalhadores e usuários; aumento da produtividade do funcionário; incentivo a fornecedores com maiores responsabilidades socioambientais; aumento da satisfação e bem estar dos usuários; estímulo à políticas públicas de fomento na construção sustentável.
- c) Ambientais: uso racional e redução da extração dos recursos naturais; redução do consumo de água e energia; implantação consciente e ordenada; mitigação dos efeitos das mudanças climáticas; uso de materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental; redução, tratamento e reuso dos resíduos da construção e operação.

Vale salientar que a adesão ao sistema acontece de forma voluntária. O LEED avalia o desempenho ambiental do empreendimento para energia, água e emissão de CO₂ (dióxido de carbono). Verifica, também, a qualidade interior dos ambientes, o uso de recursos naturais e os impactos ambientais gerados.

Quando os critérios de adesão ao sistema são atendidos de modo satisfatório, é emitido um selo de certificação de acordo com o grau de proteção ambiental do empreendimento. A certificação internacional LEED possui sete dimensões a serem avaliadas em edificações. Todas elas possuem pré-requisitos ou práticas obrigatórias, assim como créditos e recomendações que, quando atendidas, garantem pontos para a edificação. O nível da certificação é definido, conforme a quantidade de pontos adquiridos, podendo variar de 40 pontos para obter a certificação mínima e 110 pontos para o nível platina. Dessa forma, o LEED possui quatro níveis: certificado LEED, certificado Prata, certificado Ouro e certificado Platina.

A inserção em uma das categorias depende do somatório das pontuações obtidas em cada critério estabelecido no empreendimento. As dimensões avaliadas são:

- espaço sustentável – estimula estratégias que minimizam o impacto no ecossistema durante a implantação da edificação e aborda questões de grandes centros urbanos, como redução do uso do carro;
- eficiência no uso da água – promove inovações para o uso racional da água, com foco na redução do consumo de água potável e alternativas de tratamento e reuso de resíduos;
- energia e atmosfera – promove eficiência energética nas edificações por meio de estratégias simples e inovadoras, como por exemplo, simulações energéticas, medições, condicionamento de sistemas e utilização de equipamentos e sistemas eficientes;
- materiais e recursos - impulsiona o uso de materiais de baixo impacto ambiental (reciclados, regionais, recicláveis ou de reuso) e reduz a geração de resíduos, além de promover o descarte consciente, desviando o volume de resíduos gerados dos aterros sanitários;

- qualidade ambiental interna – incrementa a qualidade ambiental interna do ar com foco na escolha de materiais com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, controle de sistemas, conforto térmico e priorização de espaços com vista externa e luz natural;
- inovação no projeto ou inovação nas operações – incentiva a busca de conhecimento sobre *Green Buildings*;
- créditos de prioridade regional – fomenta créditos definidos como prioridade regional para cada país, de acordo com as diferenças ambientais, sociais e econômicas existentes em cada local.

Pardini (2009) acrescenta que para a certificação de um novo projeto de um empreendimento comercial, que se enquadra na metodologia LEED-NC, o processo se dá de acordo com seis categorias distintas e divididas por assuntos relacionados à sustentabilidade. Sejam esses a sustentabilidade do terreno, o uso racional de água, a energia e atmosfera, os materiais e recursos, a qualidade do ambiente interno, as inovações de projeto.

Contudo, avaliar o grau de sustentabilidade de um empreendimento não é tarefa fácil, devido as várias as nuances de cada projeto que variam desde o padrão de acabamento, o uso até sua localização. Além disso, o LEED avalia exclusivamente a dimensão ambiental, deixando de lado as questões sociais, tão importantes para países em desenvolvimento, como o Brasil.

A figura 1 mostra como ocorreu a evolução dos registros de certificação a partir do ano de 2006. Percebe-se um aumento significativo da quantidade de registros anos de 2012 e 2013 superando 750 empreendimentos certificados.

Figura 1. Evolução de registros e certificações LEED no Brasil

Fonte: GBCB (2013)

3 ESTUDO DE CASO

Este trabalho tem como estratégia de pesquisa o estudo de caso que, na visão de Gerhardt e Silveira (2009), busca saber como e a razão pelo qual certos fenômenos acontecem ou mesmo busca analisar eventos dos quais se tem pouco controle ou, ainda, eventos atuais dentro de um contexto específico. Este estudo foi realizado em uma obra em Fortaleza de construtora e incorporadora cearense.

Visando a melhoria constante do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), a construtora almeja obter a certificação LEED, tipologia Core & Shell (C&S), categoria prata, em um edifício comercial de múltiplos pavimentos.

A construtora já possui certificação na NBR ISO 9001 e no SiAC do PBQP-H - Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Assim, seus procedimentos baseiam-se em um Sistema de Gestão (SGQ). Desse modo, os processos nas obras e nos departamentos de pessoal, financeiro e de compras são controlados conforme os parâmetros dessas normas, com ênfase no treinamento de funcionários e no controle de não conformidades. Não obstante, nenhum funcionário da mesma, desde a gerência até o operário, tinha experiência com esse tipo de certificação de sustentabilidade, o que de início, foi uma limitação.

O processo de certificação LEED Core & Shell exige o máximo comprometimento de toda equipe envolvida no desenvolvimento do empreendimento, participam os engenheiros da obra até os operários que realizam diretamente os serviços. É relevante que cada pessoa cumpra rigorosamente sua tarefa com empenho para não incorrer em nenhuma não conformidade que possa prejudicar o avanço de todo o processo de certificação.

Vale ressaltar que o desenvolvimento do projeto de um edifício sustentável certificado pelo LEED partiu da exigência do incorporador. O processo de certificação do projeto é acompanhado por uma consultoria especializada e está registrado no *Green Building Council Brasil* (GBCB).

São várias as estratégias de sustentabilidade para empreendimento aplicadas durante as fases de projeto, obra e uso:

- programa de necessidades para maior qualidade de vida: salas de reunião e auditório, para estimular a convivência entre os profissionais;
- foco na saúde dos condôminos: piscina com raia de 25 metros e academia de ginástica, para estimular a prática de exercícios físicos;
- contribuição urbana: bicicletário e vagas preferenciais para veículos com combustível alternativo;
- melhoraria no conforto térmico do empreendimento e entorno, pisos e fachada com cores claras e paisagismo privilegiando espécies locais e a biodiversidade;
- água: redução do consumo de água potável para irrigação e descargas, com projetos eficientes e uso de fontes alternativas;
- redução do consumo de energia: uso de vidros mais eficientes, que permitem a iluminação natural interna, além de reduzir o calor;
- iluminação otimizada, infraestrutura para instalação de ar-condicionado tipo VRF (*variable refrigerant flow*) de última geração e automação complementam as estratégias; materiais e qualidade do ar interno: preferência a produtos locais e materiais com conteúdo reciclado de baixa toxicidade. Madeira com manejo correto certificado;

- resíduos: infraestrutura para facilitar a separação e envio dos resíduos do edifício para reciclagem;
- obra: respeito ao entorno, com cuidados com a geração de poeira e detritos.

É importante analisar a influência da certificação na qualidade da obra, supõe-se ser intrínseca para a relação entre a certificação e a qualidade de um empreendimento, visto que o controle sobre os processos se acirra para alcançar tal objetivo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o processo de implantação da certificação LEED, houve evolução no controle e nas inspeções sobre os processos da obra para garantir o atendimento aos requisitos da certificação. Isso propiciou ganhos substanciais para a qualidade da obra e para o Sistema de Gestão da Qualidade da construtora.

Contudo, não é fácil correlacionar o índice de não conformidades detectadas com a certificação, pois não há necessariamente diminuição obrigatória do mesmo com a implantação LEED. A medida em que se aprimoram os treinamentos dos colaboradores, o que levaria a uma diminuição do índice de não conformidades, também se investe mais nas inspeções dos serviços, o que levaria a uma maior detecção de falhas.

De qualquer forma, é significativa a contribuição da implantação da certificação para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do empreendimento e da construtora com um todo. Um dos princípios primordiais de SGQ é a exigência da melhoria contínua em seus processos. Em cada não conformidade percebida, é estabelecida uma ação corretiva e outra preventiva para inibir que a mesma volte a ocorrer. Isso faz com que o SGQ da empresa seja alimentado e, conseqüentemente, ocorre a melhoria dos processos por meio de treinamentos.

Em síntese, os pontos fortes e fracos do empreendimento no processo de certificação, bem como a análise de oportunidades e ameaças decorrentes do mesmo estão elencados nos quadros 1 e 2, respectivamente.

Quadro 1 - Pontos fortes e pontos fracos.

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<u>Sustentabilidade</u> : reuso de materiais, principalmente madeira; separação de resíduos para destiná-los a aterro sanitário adequado; combate ao desperdício de água, energia e materiais; limpeza da obra e da vizinhança, e combate ao tabagismo.	<u>Treinamentos</u> : Necessidade de maior treinamento para os colaboradores; treinamentos, às vezes, ineficazes; grande número de funcionários a serem treinados.
<u>Controle</u> : aumento do número de inspeções/verificações realizadas de serviços e procedimentos. <u>Correção</u> : ações corretivas bem definidas	<u>Controle</u> : necessidade de maior controle sobre os processos. <u>Correção</u> : demora na implementação de algumas ações corretivas.
<u>Participação dos funcionários</u> : empenho da alta administração da obra na busca do objetivo.	<u>Participação dos funcionários</u> : resistência inicial dos operários às mudanças decorrentes dos requisitos da certificação LEED, sobretudo à proibição do tabagismo.
<u>Qualidade do canteiro de obra</u> : canteiro organizado.	<u>Planejamento</u> : necessidade e dificuldade de planejamento minucioso de todas as etapas.

Quadro 2 - Oportunidades e ameaças.

OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
Disseminação da cultura sustentável para outras obras e para a comunidade.	Dificuldade de obtenção de especialistas na área de sustentabilidade voltada à certificação LEED.
Melhoria e aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade da construtora.	Custo de implantação relevante comparado a empreendimentos não certificados. Isso dificulta a propagação para outras obras da construtora.
<i>Marketing</i> empresarial e divulgação da incorporadora e da construtora no mercado.	Requisitos da certificação nos padrões de países desenvolvidos. Não consideram a interferência dos fatores sociais e econômicos existentes nos países em desenvolvimento.
Preocupação com impactos do empreendimento na vizinhança.	Fornecedores não compatíveis com os parâmetros da certificação.

Outro fator relevante de contribuição decorrente da certificação LEED do empreendimento em estudo, foi a transmissão dos conceitos e práticas sustentáveis utilizados nesta obra para as demais obras da construtora. Ações de conscientização visando economia de água e energia, segurança, tratamento adequado de resíduos e combate ao tabagismo vem sendo aos poucos difundidas para os canteiros das outras obras da construtora, mesmo que estas não estejam sob o processo de certificação LEED.

De acordo com o diretor presidente da construtora, a empresa pretende incorporar a seus processos e a seu Sistema de Gestão da Qualidade com as práticas e conceitos de sustentabilidade aprendida e aplicada através da certificação LEED Core & Shell.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atender os requisitos para obtenção da certificação LEED Core & Shell, na categoria prata, é tarefa que demanda o empenho por parte de todos os envolvidos no processo. A concepção dos projetos, a execução, o uso e a manutenção devem estar de acordo os critérios do *Green Building Council Brasil*, órgão certificador; então, as pessoas que fazem parte de todas essas etapas do empreendimento devem se dedicar para alcançar tal objetivo.

Diante dos impactos ambientais decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais pelo setor da construção, a certificação LEED é fator importante na mitigação dos resultados nocivos desse setor. Contudo, sua implantação interfere diretamente na qualidade dos empreendimentos sujeitos ao processo de certificação.

A adoção do LEED não é por si só suficiente para garantir a qualidade da obra com base nos critérios das Normas NBR ISO 9001 e do Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (SiAC do PBQP-H). Os critérios da certificação são diferentes daqueles das normas supracitadas, havendo, evidentemente, semelhanças entre eles.

Todo esse esforço em se adequar aos requisitos da certificação LEED, por meio da realização de treinamentos periódicos e palestras de conscientização, promoveu aprimoramento da qualidade dos serviços dos operários da obra. Não obstante, isso não extinguiu as não conformidades nos processos, mas medidas foram tomadas para evitar

não conformidades futuras pela aplicação de ações preventivas. Por outro lado, para se garantir o atendimento de tais parâmetros foram incrementadas inspeções sobre os serviços, aumentando o controle sobre os mesmos.

REFERÊNCIAS

ALTOMONTE, S.; SCHIAVON, S. Occupant satisfaction in LEED and non-LEED certified buildings. **Building and Environment**, v. 68, p. 66 – 76, 2013.

DING, G. K. C. Sustainable construction - The role of environmental assessment tools. **Journal of Environmental Management**, v. 86, p. 451 – 464, 2008.

FERREIRA, J.; PINHEIRO, M. D; BRITO, J. Portuguese sustainable construction assessment tools benchmarked with BREEAM and LEED: an energy analysis. **Energy and Buildings**, v. 69, p. 451 – 463, 2014.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL. Disponível em: <www.gbcbrasil.org.br>. Acesso: maio de 2013.

PARDINI, A. F. **Contribuição ao atendimento da aplicação da certificação LEED e do conceito de custos no ciclo de vida em empreendimentos mais sustentáveis no Brasil**. 2009. 227 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

SCOFIELD, J. H. Efficacy of LEED-certification in reducing energy consumption and greenhouse gas emission for large New York City office buildings. **Energy and Buildings**, v. 67, p. 517 – 524, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

TELHADO VERDE, ENERGIA EMBUTIDA E EMISSÃO DE CO₂: ANÁLISE COMPARATIVA A COBERTURAS CONVENCIONAIS

TAVARES, Sergio Fernando (1); LOPES, Thaís Vieira (2); SAVI, Adriane Cordoní (3); OLIVEIRA, Eloise (4)

(1)UFPR, e-mail: sergioft22@yahoo.com.br (2) UTFPR, e-mail: thaisvielo@gmail.com, (3) UFPR, e-mail: adriane.savi@gmail.com, (4) UFPR, email: eloisedeoliveira@gmail.com

RESUMO

O crescimento populacional urbano das últimas décadas trouxe um grande impacto para a área urbana, seja na redução de áreas permeáveis nas cidades, seja nos impactos causados pela construção civil acelerada para atender à esta demanda. Neste sentido o uso de telhados verdes pode surgir como uma alternativa para combater alguns dos efeitos do adensamento urbano atual, como a redução de ilhas de calor, melhoria da qualidade do ar e da água dos ambientes, e na qualidade das edificações. Os telhados verdes são uma técnica construtiva milenar, e nas últimas décadas tem tomado uma conotação cada vez mais sustentável no sentido de produzir um menor impacto ambiental se comparado a sistemas de cobertura convencionais. A partir disso este artigo procura analisar sete sistemas construtivos, que vão de coberturas convencionais em laje pré-moldada e coberturas cerâmicas a propostas de utilização de telhado verde com estrutura em madeira, ou ainda sobre uma laje pré-moldada. Para isso foram utilizadas tabelas de composição e quantificação dos materiais em 3 sistemas de cobertura analisados, para em seguida calcular os valores de energia embutida (MJ) e emissão de CO₂ desses materiais. Com isso pode-se comparar entre os sete sistemas quais seriam os de menor impacto em termos de energia embutida e CO₂. Conclui-se que três dos sistemas de telhados verdes tiveram índices de energia embutida e emissão de CO₂ menores do que as coberturas convencionais com laje pré-moldada, sendo, portanto uma alternativa eficiente às coberturas em laje, do ponto de vista do menor impacto ambiental.

Palavras-chave: Telhado verde. Energia Embutida. Emissão de CO₂. Sustentabilidade. Arquitetura

ABSTRACT

Urban population growth in recent decades has brought a big impact to the urban areas, as the reduction of permeable areas in cities, as the impacts caused by the accelerated building construction to complete this demand. Therefore, the use of green roofs may emerge as an alternative to contest some of the effects of the actual urban density, such as the reduction of heat islands, improving the quality of air and water environments, and the quality of the buildings. Green roofs are a millenary construction technique, and in recent decades have taken an increasingly sustainable connotation producing a lower environmental impact compared to conventional roofing systems. So, the paper analyzes seven construction systems ranging from conventional roofing precast slab and ceramic covers to propose the use of green roof wooden structure, or on a precast slab. Composition tables and quantification of these 3 roofing materials systems were analyzed to then calculate the values of embodied energy (MJ) and CO₂ emissions. However, it can compare among the systems, which would have the lowest impact in terms of embodied energy and CO₂. The conclusion was that the three green roof systems have indices of EE and CO₂ smaller than conventional roofing tile with the slab, thus being an efficient alternative to the coverage ceramic slab, from the viewpoint of reduced environmental impact.

Keywords: Green roof. Embodied Energy. CO₂ emission. Sustainability. Architecture.

1 INTRODUÇÃO

O equilíbrio das cidades vem sendo alterado sucessivamente devido à ocupação urbana desordenada e crescente. A evolução tecnológica permitiu que o homem produzisse condições de habitabilidade artificialmente, o que tem nos afastado das técnicas de construção mais primitivas ou orgânicas de construir, produzindo uma degradação de espaço e meio ambiente, à medida que se esgotam materiais e recursos naturais.

Segundo Roaf et al. (2006), o mundo precisa de profissionais multidisciplinares, que possam projetar edifícios mais passivos, que usem menos energia, e que esta energia seja proveniente de fontes renováveis. É preciso, segundo a autora, que exista o desenvolvimento de uma consciência, além de uma formação profissional, de maneira que possam projetar e construir com interdisciplinaridade, possibilitando adequar as necessidades de construção juntamente com propostas mais sustentáveis.

Mesmo tendo origem secular, no Brasil, os telhados verdes foram pouco difundidos, porém recentemente tem ganhado alguma popularidade, por conta das possibilidades e benefícios que eles apresentam. Sua contribuição na melhora do conforto térmico nas edificações, além da contribuição na filtragem e drenagem de água de chuva, criação de microclimas, redução de efeito de ilhas de calor, aumento da flora e fauna urbana, entre outras vantagens. Assim sendo, este trabalho visa comparar o potencial de energia embutida (EE) e de emissão de CO₂, enquanto atributos de sustentabilidade, entre sete sistemas de coberturas, evidenciando a viabilidade não só deste ponto de vista, mas também do ponto de vista social, tecnológico e econômico.

Baseada na demanda já descrita surge o problema desta pesquisa: um sistema de telhado verde extensivo tem menos energia embutida e emite menos CO₂ se comparado a um sistema de cobertura em telha cerâmica ou de laje de concreto pré-moldado?

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise comparativa entre sistemas de telhados tradicionais comuns no Brasil e sistemas de telhado verde, no tocante a emissão de CO₂ e energia embutida.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A redução de carga de energia embutida em um telhado verde está relacionada à menor quantidade de material utilizado, e à tipologia de materiais utilizados na elaboração de um sistema de telhado verde. Dessa forma, entende-se que uma estrutura de telhado verde que não utilize um embasamento em laje de concreto armado possa ter níveis de energia embutida menores e também uma menor emissão de CO₂, se comparados a sistemas de cobertura em telha cerâmica ou laje impermeabilizada. Considerando-se os impactos gerados pela exploração e uso excessivo de recursos naturais, e também que os seis setores industriais responsáveis por grande parte do consumo energético do Brasil são diretamente ligados à construção civil, e são responsáveis, conjuntamente, pelo uso de 75% de energia de fontes não renováveis (TAVARES, 2006), este trabalho se justifica como uma tentativa de mensurar e comparar diretamente qual tecnologia de cobertura pode ter menor impacto ambiental.

2.1 Telhados verdes

Telhados verdes são estruturas de cobertura onde são aplicadas diversas camadas, entre elas camadas de solo e vegetação. Apesar de ser mais comum encontrar telhados verdes sobre lajes, o telhado verde é um sistema construtivo que pode permitir variações e

aplicação sobre diversas superfícies e estruturas. Os telhados verdes modernistas eram quase sempre encontrados sobre lajes planas de concreto, porém em alguns países, como a Alemanha e outros países nórdicos, é comum observar esse tipo de telhado em coberturas inclinadas. São construídos em diferentes camadas e espessuras variáveis, porém normalmente consistem de uma camada de barreira de raiz, drenagem, filtro, meio de cultura ou substrato e por último a camada de vegetação(BIANCHINI *et al*, 2011)

2.1.1 Classificação das telhados verdes

A classificação dos telhados verdes, de acordo com sua finalidade e características, é dividida entre telhados intensivos e extensivos. Coberturas intensivas exigem uma profundidade maior de solo ou substrato, e exigem mais manutenção e substrato além de ser um sistema mais pesado, normalmente associado aos telhados-jardins. Para este trabalho optamos utilizar a tipologia de telhados extensivos, por terem menor peso e exigirem menos manutenção, além de representarem a maior quantidade de telhados verdes aplicados atualmente (SAVI, 2012).

2.1.1.1 Telhados verdes extensivos

São coberturas mais simples, mais resistentes e geralmente tem um custo menor de implantação e manutenção. São indicadas para qualquer tamanho de área, e por ter um peso menor, se adaptam melhor a estruturas de coberturas já existentes. São ideais para vegetação de pequeno porte, pois a espessura do sistema fica entre 8 e 12cm geralmente.

Os telhados extensivos tem durabilidade estimada em 30 anos, e aceitam inclinações entre 0° e 30° (KÖEHLER, 2001 apud NASCIMENTO, 2008)

2.1.1.2 Telhados verdes intensivos

Tem porte maior e permitem maior variedade de plantas, porém, requerem sistemas de irrigação e manutenção mais complexos. Tem uma espessura de substrato variando entre 15cm e 200 cm, com custos de instalação e manutenção maiores do que os sistemas extensivos, exigindo reforço estrutural para suportar uma carga que pode chegar a 1.200Kg/m², em função da espessura de substrato e volume de água acumulado (BALDESSAR, 2012).

2.1.2 Estruturas dos telhados verdes

Telhados verdes são basicamente compostos por camadas de vegetação, substrato, membrana filtrante, camada de drenagem, camada de retenção de água, isolamento térmico, membrana anti raízes, membrana de impermeabilização e infraestrutura de suporte (NASCIMENTO, 2008).

Figura 1 -Camadas de um telhado verde.

Fonte: Baldessar (2012)

2.2 Redução do consumo e energia embutida

Segundo Dutil *et al* (2011), a redução do consumo de energia, especialmente a gerada através de combustíveis fósseis, é uma necessidade mundial. Para diminuir os efeitos das mudanças climáticas, o mundo precisa reduzir suas emissões de CO₂ em pelo menos 50% até o ano de 2050.

Reduzir a energia embutida em materiais de construção é um assunto em foco no momento. O cálculo de energia embutida é utilizado para medir o impacto ambiental das construções, e é considerado um indicador de sustentabilidade de edificações.

Considera-se como energia embutida, toda aquela utilizada para a fabricação dos materiais que serão usados na construção de um edifício, e contempla desde a extração desses materiais até o destino final na obra, incluindo nisso o transporte das matérias primas e dos produtos finais. A energia embutida pode chegar a 40% de toda a energia consumida durante a vida da edificação (TAVARES, 2006). Nesta pesquisa os valores de transporte foram considerados apenas para o cálculo de EE do material até a sua fabricação, desconsiderando o transporte até a obra.

2.3 Emissões de CO₂ no Brasil

Em um documento produzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que apresenta estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, existe uma descrição detalhada das emissões de CO₂ no Brasil (BRASIL, 2013). Entre os anos de 2000 e 2005, a maioria das emissões, em torno de 75%, era proveniente de queimadas de terrenos para produção de pastos ou agricultura, entre 2005 e 2010, esses valores mudaram sensivelmente, atualmente os maiores responsáveis pela emissão de CO₂ no Brasil são associados à agropecuária e a energia, através do consumo de combustíveis de origem fóssil para fonte de energia, que somadas aos processos industriais (totalmente ligados à construção civil) chegam a 75% das emissões (BRASIL, 2013).

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Com base na pesquisa publicada por Savi (2012), levantou-se a composição de materiais e quantitativos, conforme demonstrado na tabela 2, dos sete sistemas de cobertura propostos pela autora (tabela 1), de forma a se calcular a quantidade de energia embutida e emissão de CO₂ de cada sistema proposto. Dessa forma, foram elaborados quadros, tabelas e gráficos, de maneira a sistematizar e organizar os resultados obtidos para assim chegar às considerações finais sobre a comparação entre sistemas de cobertura e suas emissões de CO₂ e energia embutida.

Tabela 1 -Sistemas de telhado analisados

Sistema	Descrição
Sistema 1	Laje pré-moldada com telhado em telha cerâmica
Sistema 2	Laje pré-moldada sombreada com argila expandida
Sistema 3	Telhado com estrutura em madeira, cobertura em telha cerâmica e forro em madeira
Sistema 4	Telhado verde - Sistema Hexa
Sistema 5	Telhado verde - sistema modular
Sistema 6	Telhado verde - Sistema vernacular
Sistema 7	Telhado verde - Sistema vernacular sobre laje pré-moldada

Fonte: Lopes, 2014

3.1 Protocolo de coleta de dados

3.2 Composição dos sistemas de cobertura

A etapa da coleta de dados foi estruturada a partir de uma tabela de composição e quantitativo de materiais utilizados em cada um dos sistemas construtivos. Dessa forma, cada um dos materiais utilizados na composição dos diversos sistemas foi quantificado e discriminado, gerando valores de energia embutida (ee) em MJ Total e EE MJ/m². Para composição dos sistemas de coberturas foram utilizados dados da TCPO (Tabelas de composição de Preços para Orçamentos) (TCPO, 2013), assim como a tabela de insumos e serviços da SEIL/PRED de junho 2013. Esta planilha é utilizada para composição de custos de material e serviços pelo Governo do Estado do Paraná, para composição de preços de pregões e licitações públicas no estado.

Os valores para cálculo de EE e emissão de CO₂ foram obtidos em Tavares (2006), Myrans (2009) e Hammond (2008) conforme tabela 2. Os materiais não descritos, como os sistemas de telhado verde, foram coletados junto a fabricantes e fornecedores dos produtos, através de contato por email e telefônicos.

A partir da determinação dos quantitativos de material e EE, pode-se calcular os valores de CO₂ em cada material e no sistema como um todo, sendo efetuados os mesmos cálculos para cada um dos sete sistemas de cobertura analisados. A tabela 3 exemplifica o levantamento de dados no sistema 3.

Tabela 2 - Valores de EE (MJ/Kg) e CO₂(Kg) dos principais materiais utilizados

	Aço	Areia	Cal	Cerâmica - Telhas	Cerâmica - Blocos	Cimento	Compensado	Poliétileno -HDPE	Impermeabilização	Madeira seca ar livre	Pedra britada	Polipropileno	Poliéster	Substrato	Tinta PVA Látex	Vermiculita expandida	Verniz
Energia Embutida (MJ/Kg)	30 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾	3 ⁽¹⁾	5,4 ⁽¹⁾	2,9 ⁽¹⁾	4,2 ⁽¹⁾	8 ⁽³⁾	79,67 ⁽³⁾	51 ⁽¹⁾	0,5 ⁽¹⁾	0,15 ⁽¹⁾	95 ⁽²⁾	95 ⁽²⁾	3,904 ⁽²⁾	65 ⁽¹⁾	7,2 ⁽³⁾	65 ⁽³⁾
Kg CO ₂ /Kg	0,075 ⁽¹⁾	0,079 ⁽¹⁾	0,076 ⁽¹⁾	0,078 ⁽¹⁾	0,052 ⁽¹⁾	0,126 ⁽¹⁾	0,856 ⁽¹⁾	1,6 ⁽³⁾	4,2 ⁽³⁾	0,45 ⁽¹⁾	0,071 ⁽¹⁾	0,053 ⁽¹⁾	2,52 ⁽¹⁾	1,32 ⁽²⁾	0,074 ⁽¹⁾	0,52 ⁽³⁾	0,074 ⁽¹⁾

Fonte: (1) TAVARES,2006. (2) MYRANS, (3) HAMMOND, 2008

Primeiramente calculou-se a quantidade de cada material, para, a partir daí, calcular o valor de EE/kg de material, e por conseguinte o valor de ee total do sistema. O cálculo de CO₂ foi feito da mesma forma, obtendo-se a quantidade de kg de cada material, multiplicando-se pelo valor de CO₂ em cada kg de material, assim sucessivamente para cada um dos sistemas. Os valores relativos a transporte dos materiais até o local de execução dos protótipos não foi considerado.

Tabela 3 - Composição, quantitativo de materiais e energia embutida no sistema 3

Sistema 3 - Estrutura em madeira e telha cerâmica									
	Materiais	Un.	Quant.	Sub Total	Densidade	Total Kg	EE MJ/Kg	EE Total Material	EE MJ Kg/m² construído
COBERTURA		m²	57,46						
	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CER AMICAS, VAOS 7M ATE 10	kg	28,4	1631,864		1631,86	0,5	815,932	14,165
	telha cerâmica tipo romana	m²	16	919,36	2,5	2298,4	5,4	12411,360	215,475
FORRO		m²	57,6						
	FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA TIPO CEDRINHO, INCLUSO TESTEIRA FORRO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, LARGURA DAS TABUAS 10CM, ESPESSURA 1CM, EXCLUSIVE	m²	8,01	0,0801	720	57,672	0,5	28,836	0,501
	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	44,53	0,4453	720	320,616	0,5	160,308	2,783
	Areia lavada tipo média	m³	18,6						
	Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)	kg	0,06	1,116	1515	1690,74	0,05	84,537	1,468
	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL		18,6			45,756	4,2	192,175	3,336
	Areia lavada tipo média	m³	0,109	2,0274	1515	3071,51	0,05	153,576	2,666
	Cal hidratada CH III	kg	46,36	862,296		862,296	3	2586,888	44,911
	Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)	kg	16,36	304,296		304,296	4,2	1278,043	22,188
	REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO	m²	18,6						
	Cal hidratada CH III	kg	15,3	284,58		284,58	3	853,740	14,822
	areia lavada tipo fina	m³	0,041	0,7626	1515	1155,34	0,05	57,767	1,003
ALVENARIA		m²	18,6						
	BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO 6 FUROS - 9 X 14 X 19 CM	unid.	31	576,6	2,21	1274,29	2,9	3695,429	64,157
	argamassa traco 1:4 cimento e areia para assentamento								
	Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)to Po	kg	1,2	22,32		22,32	4,2	93,744	1,628
	Areia lavada tipo média	m³	0,12	2,232	1515	3381,48	0,05	169,074	2,935
	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	18,6						
	Areia lavada tipo média	m³	0,06	1,116	1515	1690,74	0,05	84,537	1,468
	Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)	kg	2,46	45,756		45,756	4,2	192,175	3,336
	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL								
	Areia lavada tipo média	m³	0,109	2,0274	1515	3071,51	0,05	153,576	2,666
	Cal hidratada CH III	kg	46,36	862,296		862,296	3	2586,888	44,911
	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO		18,6						
	Cal hidratada CH III	kg	15,3	284,58		284,58	3	853,740	14,822
	areia lavada tipo fina	m³	0,041	0,7626	1515	1155,34	0,05	57,767	1,003
VEDAÇÃO/ACABAMENTOS									
	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	m	31,82	31,82	0,83	26,4106	33,8	892,678	15,498
	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	m	4	4	1,72	6,88	33,8	232,544	4,037
	PINTURA VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA, DUAS DEMAOS	l	0,17	8,9318	1,3	11,6113	65	754,737	13,103
EE Total (GJ)								28390,05	492,88
EE (GJ)								28,39	0,49

Fonte: Lopes, 2014

3.3 Método de análise de dados

A análise de dados deu-se através de comparação direta entre os dados obtidos de cada uma das tabelas. Dessa forma pode-se observar a contribuição de cada material ao sistema analisado, e obter o impacto percentual de cada material relativamente a EE e CO₂, sendo tais resultados demonstrados através de gráficos e tabelas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos em cada sistema foram compilados em uma tabela que demonstra os valores obtidos para EE e CO₂ em cada um dos sistemas.

4.1 Sistemas demonstrados

Neste artigo vamos demonstrar três sistemas analisados, cujos resultados foram os mais expressivos, sendo eles o sistema 2 e 3, de cobertura convencionais, e sistema 6 – telhado verde, conforme dados compilados na tabela 4 abaixo.

Tabela 4–Valores de Energia Embutida e CO₂ nos principais materiais dos Sistemas 2, 3 e 6

	EE (MJ/Kg)			% EE			Kg CO ₂			% CO ₂		
	Sistema 2	Sistema 3	Sistema 6	Sistema 2	Sistema 3	Sistema 6	Sistema 2	Sistema 3	Sistema 6	Sistema 2	Sistema 3	Sistema 6
Aço	3.428,35	–	–	2,53	–	–	256,72	–	–	1,92	–	–
Aço galvanizado	892,68	1.125,22	–	0,66	3,96	–	66,85	84,26	–	0,5	1,99	–
Areia	2.015,16	760,83	102,73	1,49	2,68	0,14	159,50	60,22	8,13	1,19	1,42	0,08
Argila expandida	15.552,00	–	9.396,00	11,48	–	12,83	1.123,20	–	678,60	8,4	–	6,74
Cal	17.670,16	6.881,26	–	13,04	24,24	–	4.476,44	1743,25	–	33,47	41,18	–
Cerâmica - bloco	37.938,63	3.695,43	–	28,00	13,02	–	1.963,07	191,21	–	14,68	4,52	–
Cerâmica - telhas	–	12.411,36	–	–	43,72	–	–	972,03	–	–	22,96	–
Cimento	12.788,99	1.756,14	2.616,18	9,44	6,19	3,57	1.618,12	222,19	331,01	12,1	5,25	3,29
Compensado	–	–	3.864,00	–	–	5,28	–	–	413,64	–	–	4,11
Impermeabilização	42.760,44	–	44.716,80	31,55	–	61,08	3.521,45	–	3682,56	26,33	–	36,55
Madeira	12,10	1.005,08	1.249,66	0,01	3,54	1,71	10,89	904,57	1124,69	0,08	21,37	11,16
Pedra britada	1.283,04	–	16,35	0,95	–	0,02	90,49	–	1,15	0,68	–	0,01
Poliéster	–	–	2.188,80	–	–	2,99	–	–	58,29	–	–	0,58
Substrato	–	–	9.057,28	–	–	12,37	–	–	3776,46	–	–	37,49
Tinta	1.171,32	754,74	–	0,86	2,66	–	86,22	55,56	–	0,64	1,31	–
Totais	135.512,87	28.390,06	73.207,80	100%	100%	100%	13.372,95	4233,29	10.074,53	100%	100%	100%

Fonte: Lopes, 2014

4.1.1 Sistema tipo 2 – laje pré-fabricada com sombreamento

O sistema 2, é uma cobertura convencional de laje pré-moldada impermeabilizada e com um sombreamento através de uma camada de argila expandida. Conforme demonstra a tabela 4, a impermeabilização foi o material de maior impacto no valor de energia embutida na composição do telhado 2.

Em relação aos valores de emissão de CO₂, nesse caso dois materiais se destacaram, sendo a cal com o maior percentual de emissão seguida pela impermeabilização.

4.1.2 Sistema tipo 3 - telhado com estrutura de madeira, cobertura cerâmica e forro de madeira

Considerando um telhado com estrutura em madeira e com telhas cerâmicas, as telhas foram justamente o material de maior representatividade neste sistema, sendo responsáveis por mais de 40% de toda a energia embutida nesta cobertura. Tal valor deve-se principalmente ao processo de fabricação da telha cerâmica, que, na sua cura/queima utiliza grande quantidade de combustível fóssil de fonte não renovável.

Em relação às emissões de CO₂ no sistema 3 o material com maior valor de CO₂ emitido também foi a cal, seguida das telhas cerâmicas e da madeira tratada, que tem valores maiores para CO₂ do que a madeira de obra, por passar por um processo de secagem, tratamento e acabamento, o que eleva sua EE e também suas emissões (TAVARES, 2006).

4.1.3 Sistema tipo 6 – telhado verde vernacular

O sistema 6 é um sistema de cobertura verde, instalado sobre uma estrutura de madeira coberta com chapas de compensado estruturado. Essa base em compensado recebe impermeabilização, como nos sistemas com laje, a impermeabilização é a componente de maior valor de energia embutida, apresentando mais de 60% da energia de toda a cobertura. O substrato também aparece como maior emissor de CO₂, correspondendo a mais de um terço das emissões na cobertura 6.

4.2 Comparações dos sistemas

Conforme ilustrado tabela 5, o sistema que obteve maior valor de energia embutida foi o sistema 7, seguido pelo sistema 2, e o de menor valor foi o sistema 3. A cobertura 7, tal como a 2, é composta por laje pré-moldada, cujo valor de energia embutida no processo de impermeabilização é bastante alto, conforme já visto, o que faz o valor da cobertura 7 ser maior que a cobertura do sistema 2 é pelo fato da 7 ser um sistema de cobertura verde, e como visto, o substrato acaba por ter um alto valor de EE, o que fez do sistema 7 superior em valores de EE comparado ao sistema 2. Embora a energia embutida na produção do cimento seja alta (4,2mj/kg), nos sistemas analisados seu valor foi pouco expressivo em razão da quantidade utilizada.

Tabela 5 - Valores de EE (MJ/Kg) e CO₂(Kg) dos sete sistemas analisados

Sistemas	EE Total (MJ)	kg CO ₂ Total
1	81.323,85	8.904,45
2	135.512,87	13.372,95
3	28.390,06	4.233,30
4	80.764,05	10.233,71
5	76.569,41	10.260,63
6	73.207,80	10.074,54
7	137.378,35	16.698,50

Fonte: Lopes, 2014

O terceiro maior valor de EE observa-se no sistema 1, cujas lajotas cerâmicas de sua laje pré-moldada tiveram a maior contribuição no tocante a carga de energia embutida.

Verificando os sistemas 4, 5, 6 de tecnologia de telhado verde, novamente a impermeabilização, juntamente com o substrato, é a responsável pelos maiores valores de energia embutida nesses sistemas. A impermeabilização tem valor de energia embutida alto, devido aos altos valores de EE em MJ/kg nos materiais que compõem a impermeabilização, ou seja, manta butílica, adesivo autovulcanizante, emulsão hidroasfáltica e fita de caldeação. Optou-se por utilizar a composição descrita por Tavares (2006) diante da dificuldade de encontrar valores relacionados à EE e CO₂ na literatura pesquisada, e também por Savi (2012) considerar a possibilidade de utilização de outras tecnologias de impermeabilização.

O sistema 6 aparece como o segundo menor valor de EE, e por ser um sistema vernacular, acaba por ser o melhor entre as coberturas verdes apresentadas, no sentido de ter menos energia embutida. Tal resultado deve-se a utilização de menos material plástico, no caso o HDPE (polietileno de alta densidade), que foi utilizado na composição das caixas modulares dos sistemas 4 e 5, o que o tornou a melhor opção entre os telhados verdes. O sistema 7 demonstrou ter o maior valor de EE e CO₂, justamente por ser uma combinação de laje cerâmica com telhado verde, o que agrega os altos valores de impermeabilização, cerâmica e substrato, portanto teve um resultado esperado. O sistema 3 aparece como sendo a cobertura de menor energia embutida, pois não possui laje e portanto não necessita de impermeabilização, apresentando um valor de EE sensivelmente mais baixo que os demais sistemas.

Segundo Myrans (2009) o composto orgânico que compõe o substrato é responsável por 53,6% de toda a ee, devido principalmente ao processo de compostagem, e mais ainda ao gasto energético para transporte do composto, desde a coleta dos materiais que irão compor a compostagem, até a triagem e energia elétrica utilizada na instalação da usina

de compostagem. Nos telhados verdes, o substrato aparece como sendo o valor mais expressivo em emissão de CO₂. Tal valor de EE e posteriormente de CO₂ deve-se a composição do substrato, que leva agregados fundamentais ao meio de cultura, entre eles os chamados agregados leves: xisto, ardósia ou argila. Tais agregados tem altos valores energéticos oriundos de sua produção, que necessita de queima em fornos de altas temperaturas (aproximadamente 1.150° C). Tais processos de aquecimento, combinados aos gases envolvidos, acaba por inchar o volume do agregado, duplicando seu tamanho e aumentando a capacidade de absorção de água (Bremner e Ries, 2007 apud MYRANS, 2009).

Tabela 6-Materiais com maior emissão de CO₂ nos sete sistemas

Sistemas	Material com maior participação de CO ₂	Percentual no sistema
1	Cal	40,08%
2	Cal	33,47%
3	Cal	41,18%
4	Impermeabilização	34,44%
5	Substrato	36,81%
6	Substrato	37,49%
7	Cal	27,93%

Fonte: Lopes, 2014

Verificamos que 3 materiais são os maiores responsáveis pelas emissões de CO₂ nos sistemas estudados, sendo a cal, a impermeabilização e ainda o substrato. Embora a impermeabilização só apareça como maior valor do sistema 7, ela tem valores elevados nos 5 sistemas em que é utilizada.

Segundo Tavares (2006) os altos valores de emissão de CO₂ relativos à cal, devem-se a grande quantidade de combustível fóssil no processo de produção e também da calcinação do calcário, reação que também faz parte para a produção do clínquer, que compõe o cimento. No Brasil o clínquer representa cerca de 73% da composição do cimento produzido (BRASIL, 2013).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de cobertura 3, composto por telhado cerâmico e forro em madeira envernizada mostrou o melhor resultado, tanto em emissão de CO₂ quanto em energia embutida. Tal resultado deve-se ao fato desse sistema não utilizar os materiais mais significativos em EE e CO₂, como a impermeabilização e o substrato, presentes nas coberturas verdes. No entanto, o telhado verde do sistema 6 se mostrou bastante eficiente tanto em EE quanto em emissão de CO₂ se comparado às coberturas com laje cerâmica, o que do ponto de vista da sustentabilidade é de grande importância, se considerarmos o impacto gerado pela construção civil no mundo.

Esta pesquisa comparou alguns sistemas mais comuns de cobertura, com possibilidades de uso de sistemas de telhado verde comerciais ou sistemas moldados *in loco*, denominados vernaculares. Através da análise comparativa, foi possível confirmar parcialmente a hipótese de que os sistemas de cobertura verde têm menor coeficiente de EE e emissão de CO₂ se comparados a tecnologias tradicionais de cobertura, principalmente coberturas com laje cerâmica, como observamos nas tabelas.

De todos os sistemas comparados, o sistema 6, que utiliza telhado verde vernacular, sobre estrutura de madeira foi o que apresentou o melhor resultado entre as coberturas

verdes, no sentido de gerar menos CO₂ e ter um menor coeficiente de energia embutida, sendo então uma solução importante do ponto de vista da sustentabilidade.

Tais comparações foram necessárias para demonstrar quais materiais tem mais impacto nos diferentes sistemas, sendo possível verificar que a impermeabilização, a cal, e o substrato foram os maiores responsáveis pelas emissões de CO₂ nos sistemas analisados. Uma importante pesquisa complementar seria ainda analisar o ciclo de vida da cobertura verde incluindo a fixação de CO₂ através das vegetações utilizadas.

Conclui-se que se considerarmos um sistema de impermeabilização e substrato mais leve, sem o uso de materiais como: xisto, argila e ardósia, as coberturas verdes podem ser uma alternativa viável para implantação em projetos de caráter sustentável. Como a energia de transporte dos materiais até a obra não foi considerada nesta pesquisa, tais valores podem alterar os resultados, devendo ser considerados em trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

- BALDESSAR, Silvia M. N. **Telhado verde e sua contribuição na redução da vazão da água pluvial escoada**. Dissertação de mestrado. Curitiba: UFPR, PPGCC, 2012.
- BIANCHINI, F. ; HEWAGE, K. **How green are the greenroofs – Lifecycle analysis of green roof materials**. School of Civil Engineering, University of British Columbia. Canadá. 2011. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132311002629>> Acesso em 04/02/2014.
- BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. **Estimativas anuais de emissões de gases do efeito estufa no Brasil**. Brasil, 2013. Disponível em <<http://www.mct.gov.br>> Acesso em 20/03/2014.
- DUTIL, Y.; ROUSSE, D. ; QUESADA, G. **Sustainable Buildings: An Ever Evolving Target**. Technologies of Energy and Energy Efficiency, École de Technologie Supérieure. Canadá. 2011. Disponível em: <<http://www.mdpi.com/2071-1050/3/2/443/>>. Acesso em: 20/01/2014.
- HAMMOND, G.P.; JONES, C.I. **Inventory of Carbon & Energy (ICE)**. Department of Mechanical Engineering. University of Bath. UK, 2008. Disponível em: <www.bath.ac.uk/mech-eng/ser/embodied/>. Acesso em 12/02/2014.
- LOPES, Thaís Vieira. **Telhado Verde, energia embutida e emissão de CO₂: uma análise comparativa a sistemas de cobertura convencionais**. Monografia de especialização. Curitiba: UTFR, CECONS, 2014.
- MYRANS, Katharine. **Comparative energy and carbon assessment of three green technologies of a Toronto Roof**. Dissertação de Mestrado. University of Toronto, 2009.
- NASCIMENTO, Wânia C. do. **Coberturas verdes no contexto da região metropolitana de Curitiba – Barreiras e potencialidades**. Dissertação de mestrado. Curitiba: UFPR, PPGCC, 2008.
- ROAF, S., FUENTES, M., THOMAS, S., **A Casa Ambientalmente Sustentável**. 2º edição, Porto Alegre: Bookman, 2006.
- SAVI, Adriane C. **Desenvolvimento de técnica construtiva de telhado verde e análise comparativa de custos com sistemas tradicionais de cobertura**. Monografia de especialização. Curitiba: UTFPR, DACC, 2012.
- SEIL, PR. Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná. **Tabela de composições de serviços de edificações com desoneração**. Disponível em: <<http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/>> Acesso em 02/02/2014.
- TAVARES, Sérgio F. **Metodologia de análise do ciclo de vida energético de edificações residenciais brasileiras**. Tese de doutorado. Florianópolis: UFSC, PPGECC, 2006.
- TCPO, **Tabelas de composição de Preços para Orçamentos**. Editora PINI. São Paulo, 2003. CD-ROM, desenvolvido pela Construnet.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

APLICAÇÃO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA VERDE EM UMA MICRO-BACIA URBANA

SCARPINELLA, Gustavo D’Almeida (1); SILVA, Ricardo Siloto da (2); OLIVEIRA, Simone Cristina de (3)

(1) Universidade Federal de São Carlos, e-mail: gscarpinella@gmail.com (2) Universidade Federal de São Carlos, e-mail: rss@ufscar.br, (3) Universidade Federal de São Carlos, e-mail: simonecoliv@gmail.com

RESUMO

No presente artigo é relatada uma pesquisa desenvolvida com o objetivo de diagnosticar, identificar e caracterizar os elementos de infraestrutura verde passíveis de aplicação em áreas públicas, institucionais e de recreio, dentro de uma sub-bacia hidrográfica da área urbana do município de São Carlos/SP. A metodologia consistiu na pesquisa em literatura técnico-científica, além do levantamento de informações com a prefeitura local. Recorreu-se à aplicação de Sistema de Informações Geográficas (SIG), com emprego de imagens de satélite Quick Bird, datadas de 2008 e com resolução espacial de 0,60 m. Foi utilizado o *software* ArcGis 10.1. Como auxílio, foram tiradas fotografias in loco de cada trecho estudado, possibilitando uma visualização recente e mais detalhada de cada área. O artigo é apresentado com um enfoque exploratório e descritivo. O resultado da pesquisa apresenta como área de estudo a micro-bacia urbana do município de São Carlos (SP), conhecida como “Tijuco Preto” e dentro dela, as áreas públicas institucionais e de recreio. A bacia tem uma área de 2,6 km², conta com 22 áreas públicas de recreio e 8 terrenos públicos institucionais. Dentre os elementos de infraestrutura verde que vêm sendo trabalhados na pesquisa foram propostos para análise de aplicação ou melhoria os seguintes elementos: desconexão de calhas, coleta de águas pluviais, jardins de chuva, biovaletas, pavimentos permeáveis, estacionamentos verdes, telhados verdes e arborização urbana. Os resultados apontam que todas as sub-áreas analisadas são passíveis de melhorias e adaptações que garantam maior qualidade ambiental. Este artigo apresenta, portanto, um diagnóstico que retrata como as áreas públicas destinadas a fins institucionais e de recreio vêm tendo suas superfícies livres cobertas/tratadas.

Palavras-chave: Infraestrutura verde, Micro-bacia, São Carlos.

ABSTRACT

The aim of this research is to diagnose, identify and characterise green infrastructure elements subject to application in public, institutional and recreational areas in a hydrographic sub-basin in an urban area in the city of São Carlos (São Paulo state, Brazil). The methodology consisted of a technoscientific literature review, as well as collecting information from the local council. The Geographic Information System was used, as well as Quick Bird satellite imagery, dating back to 2008 and a spatial resolution of 0.60 m. The ArcGis 10.1 software was also used. As an aid, in loco photographs were taken of each studied stretch, so that recent and more detailed images of each area could be obtained. The article has an exploratory and descriptive focus. The results of the research show the urban micro-basin in the city of São Carlos as an area of study, known as “Tijuco Preto” and in it, public, institutional and recreational areas. The basin has an area of 2.6 km², 22 public recreational areas and 8 public institutional pieces of land. Among the green infrastructure elements that were studied in the research, the following elements to analyse and improve were proposed: disconnecting pipes, collecting rainwater,

gutters, bioditches, permeable surfacing, green parking, green roofs and urban green areas. Results show that all the sub-areas analysed could be improved and adaptations made, which ensure better environmental quality. Therefore, this article presents a diagnosis, which shows how public areas have had their free surfaces covered/treated for institutional and recreational purposes.

Keywords: *Green infrastructure, Micro-watersheds, São Carlos.*

1 INTRODUÇÃO

As cidades são, em essência, o locus do ambiente construído. A adoção de ecotécnicas nos seus sistemas de drenagem, de água, esgoto, pavimento viário e outros sistemas, somada aos elementos vegetais urbanos, pode ser entendida como uma infraestrutura verde que, além de servir como conexão ecológica e da aproximação entre os recursos naturais e os construídos, contribui para o bem-estar ambiental dos seus cidadãos.

As áreas públicas de uma cidade exercem um importante papel por proporcionarem aos seus habitantes espaços de lazer e ócio, prestação de serviços e circulação entre bairros e regiões. Foram analisadas neste artigo as áreas públicas institucionais e áreas de recreio de uma micro-bacia hidrográfica da área urbana de São Carlos (SP). Áreas institucionais são aquelas destinadas “à instalação de edificações e/ou equipamentos públicos comunitários”. Já as áreas de recreio (ou lazer) são aquelas livres de “preservação ambiental destinadas à implantação de áreas para esportes, cultura e lazer, praças e parques” (São Carlos, 2005).

O conceito de infraestrutura verde traz em si o princípio da mimese da natureza através da adoção de ecotécnicas no espaço urbano. De acordo com a *Environmental Protection Agency* (2013) a infraestrutura verde aproveita as características hidrológicas naturais do meio para prover o gerenciamento da água e garantir ambientes urbanos mais saudáveis. A junção de técnicas pode proporcionar uma malha verde mais consistente e contínua, acompanhando corpos d'água, trechos urbanos de interesse social e cultural, além de um ambiente mais constituído das diversas formas de vida.

A tipologia formadora da infraestrutura verde pode ser destacada através das seguintes técnicas (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2013):

- **Desconexão de calhas** - quando as calhas dos telhados são conduzidas a uma área permeável e próxima, ao invés de serem destinadas ao sistema de drenagem convencional; **Coleta de águas pluviais** - através do método de armazenamento das águas pluviais em cisternas; **Jardins de chuva** - caixas ajardinadas localizadas em cotas inferiores do local em que se encontram, com menores dimensões se comparadas a jardins. Têm a função de receber, reter e infiltrar água de chuva; **Biovaletas** - trabalho no relevo do local de forma que as águas pluviais sejam conduzidas a uma valeta permeável, que desembocará em alguma bacia de retenção, detenção ou corpo hídrico próximo; **Pavimentos permeáveis** - pisos preparados para infiltrar parte da chuva incidente sobre o mesmo; **Ruas verdes e vielas** - ruas com estrutura mais bem preparada em termos de arborização e ajardinamento. Há a restrição de passagem de veículos motorizados; **Estacionamentos verdes** - espaços com pisos permeáveis ou superfície vegetada rasteira; **Telhados verdes** - estruturas que recebem espaços ajardinados sobre os telhados de uma construção; **Arborização urbana** - inserção e enriquecimento de espécies arbóreas no trecho urbano de uma cidade.

Além destes, Herzog (2013) cita os alagados construídos (áreas que recebem águas geralmente poluídas ou com poluição difusa), bioengenharia (ou engenharia leve – trabalhos de movimentação de solo, como taludes em beira de estrada, que visam benefícios como uma menor erosão do solo), interseções viárias (áreas permeáveis geralmente ilhadas e com difícil acesso ao pedestre, mas que têm mínima função biológica), lagoas pluviais (ou bacias de retenção, ou biorretenção – recebem as águas da chuva), lagoas secas (ou bacias de detenção – alguns parques são projetados para receber um grande volume de chuva e guardar temporariamente essas águas, infiltrando-as. Depois, as mesmas áreas podem ser aproveitadas para outros fins, como lazer ou prática de esportes), *woonerf* (ruas internas com circulação apenas de ciclistas e pedestres), vias de uso múltiplo (onde prega-se uma convivência pacífica entre os veículos não motores (bicicletas) e os demais motorizados) e corredores verdes (com a prioridade à instalação de espécies arbóreas e outras vegetais que garantam um fluxo gênico de fauna e flora). Smaniotto Costa (2012) relaciona, ainda, a ocorrência de uma modalidade de infraestrutura verde – os *Kleingarten* (espaços sub-utilizados, adotados pela população, transformados em hortas e jardins).

As tipologias citadas, formadoras do sistema de infraestrutura verde, apresentam um objetivo básico de mimetizar a natureza através de ecotécnicas que organizem o ambiente, diminuam impactos ambientais e garantam uma melhoria no meio urbano, quanto à umidade local, retenção de água, área de cobertura vegetal e maior fluxo de fauna e flora, dentre outros.

A retenção e infiltração de água trazidas por tais tipologias possibilita que o sub-solo seja recarregado e umedecido, devolvendo ao lençol freático e aos aquíferos locais parte da água retirada através da evaporação, evapotranspiração e consumos consuntivos da água superficial e subterrânea.

De acordo com Silveira (2001), o ciclo hidrológico é um processo no qual a água circula em sistema fechado entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionada pela energia solar e associada pela gravidade terrestre. As gotas de água provenientes da chuva – precipitação em forma líquida e fenômeno natural integrante do ciclo da água – podem causar impactos ao tocar a superfície terrestre. Quanto maior a cobertura vegetal desta superfície, menor será a enxurrada provocada, as enchentes, a erosão do solo e maior será o nível do lençol freático local (BERTONI & LOMBARDI NETO, 2008).

Embora muitas cidades tenham suprimido diversas nascentes e córregos através de canalizações, tamponamentos e outras intervenções (BARTALINI, 2009), os principais cursos d'água e a topografia remanescente traçam as bacias hidrográficas lá existentes. Os estudos que associam o ciclo hidrológico (ou uma fase dele) e seus efeitos na superfície terrestre, são melhor desenvolvidos se adotados tendo a bacia hidrográfica como unidade de área. Isto porque a água que precipita nesta bacia, deverá infiltrar, evaporar ou escorrer superficialmente até que atinja o corpo d'água mais próximo.

Portanto, havendo áreas permeáveis, a água precipitada será retida em maior volume na bacia hidrográfica. Silveira (2001) conceitua bacia hidrográfica como sendo:

“uma área de captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório”.

A escala a ser adotada em um estudo pode variar desde 0,5 km² de uma bacia localizada em área urbana, até 600.000 km², que é a área aproximada da bacia do Rio São Francisco (PORTO & PORTO, 2008).

Foi o objetivo, no presente artigo, o diagnóstico das áreas públicas institucionais e de recreio situadas na microbacia do Tijuco Preto em São Carlos (SP) e a possível aplicação de alguns elementos de infraestrutura verde nestes trechos públicos urbanos. A razão da escolha de áreas públicas deve-se à possibilidade de acesso aos locais para análise, à disponibilidade de dados e informações mais consistentes e à potencial melhoria destes espaços comuns, geralmente deficientes de tais ecotécnicas.

2 MÉTODO

A área adotada para estudo localiza-se no município de São Carlos (interior do Estado de São Paulo), mais precisamente em sua área urbana. Trata-se de uma microbacia hidrográfica (Tijuco Preto).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013), o município de São Carlos tem aproximadamente 221.000 habitantes em uma área de 1.137 km², sendo que a área urbana ocupa 80,47 km² (ou 7% da área total). Seus limites geográficos estão sob as coordenadas 47°30' e 48°30' Longitude Oeste e 21°30' e 22°30' Latitude Sul (SÃO CARLOS, 2013). O município conta com dois distritos - Santa Eudóxia e Água Vermelha – que podem ser observados na Figura 1, um pouco acima da delimitação da área urbana de São Carlos. No entanto, estes dois últimos não serão tratados no presente artigo.

A nascente do córrego do Tijuco Preto aflora a uma altitude de 846 metros acima do nível do mar e apresenta sua foz após 2.900 metros, desaguando no Ribeirão do Monjolinho, o corpo hídrico mais importante de São Carlos. A cidade foi fundada em 1850. No entanto, a ocupação regularizada do entorno do córrego do Tijuco Preto teve início na década de 40. Nas décadas de 80 e 90 houve uma segunda expansão no entorno do córrego (PAVEZZI NETTO et al, 2013). A Figura 1 contextualiza a área de estudo.

Figura 1- Área de estudo de caso, com destaque (em azul), no sentido horário, para: o Estado de São Paulo; o município de São Carlos; a área urbana de São Carlos; a bacia hidrográfica do Tijucu Preto e; a mesma bacia e suas áreas públicas

Fonte: Elaboração própria

A Economia do município é baseada predominantemente em Serviços (64,23%), Indústria (33,37%) e Agropecuária (2,4%), com um PIB de R\$ 4.436.702.000 (IBGE, 2013).

De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura – CEPAGRI (2013), o clima do município de São Carlos é do tipo Cwa, considerando a classificação climática de Koppen (clima tropical de altitude), havendo duas estações definidas, sendo uma de 6 meses de verão chuvoso e outra com 6 meses de inverno seco. A temperatura média do mês mais quente é superior a 22°C. A vegetação remanescente é predominantemente de cerrado.

Com um enfoque exploratório e descritivo, foi delineada uma metodologia baseada em pesquisa na literatura técnico-científica (bibliotecas e internet), além do levantamento de informações com o poder público local, que cedeu o mapeamento das áreas públicas institucionais e de recreio.

Recorreu-se à aplicação de Sistema de Informações Geográficas (SIG), com emprego de imagens de satélite Quick Bird, datadas de 2008 e com resolução espacial de 0,60 m, cedidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SC). O *software* utilizado (ArcGis 10.1) permitiu uma visualização geral e ampla, garantindo um exercício de projeção e aplicação de elementos de infraestrutura verde no objeto de estudo. Como auxílio, foram tiradas fotos *in loco* de cada trecho estudado,

possibilitando uma visualização recente e mais detalhada de cada área, bem como um diagnóstico geral quali-quantitativo.

As camadas que relacionam a hidrografia, as áreas públicas do trecho urbano e demais informações técnicas do município, foram cedidas pela Secretaria de Habitação do governo municipal. Toda a base de dados foi trabalhada sob o Sistema de Coordenadas Planas SIRGAS 2000, Projeção Transverse Mercator 23S.

Na parte introdutória deste artigo, foram relacionados diversos elementos formadores do sistema de infraestrutura verde nas áreas urbanas. No entanto, somente os seguintes serão considerados na avaliação das áreas para o presente artigo: desconexão de calhas, (DC); coleta de águas pluviais (CA); jardins de chuva (JC); biovaletas (BV); pavimentos permeáveis (PP); estacionamentos verdes (EV); telhados verdes (TV); arborização urbana (AU). Não serão considerados como candidatos à implementação (ou melhoria) as seguintes tipologias: *Kleingarten*, ruas verdes e vielas, bioengenharia, corredores verdes, vias de múltiplo uso, *woonerf*, lagoas secas, conservação da terra, lagoas pluviais e alagados construídos. Isso porque as áreas analisadas são trechos urbanos já ocupados e consolidados, com jardinamento ou construções. E os elementos excluídos são passíveis de aplicação somente em áreas abandonadas, vias trafegáveis ou terrenos mais amplos que exijam certa movimentação de terra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir são apresentadas, de forma sintetizada, as áreas públicas analisadas, suas características básicas e a sugestão de implementação ou melhoria dos elementos de infraestrutura verde selecionados. Após cada breve caracterização há, ao final, a sigla dos elementos que os autores sugerem implementar, a saber: DC (desconexão de calhas), CA (coleta de águas pluviais), JC (jardins de chuva), BV (biovaletas), PP (pavimentos permeáveis), EV (estacionamentos verdes), TV (telhados verdes) e AU (arborização urbana);

3.1 Áreas públicas de recreio localizadas na micro-bacia do Tijuco Preto e sugestão de melhorias:

- Praça Culto à Ciência - Área de 3.491 m². Relativamente bem arborizada, apresenta calçada impermeável em todo seu entorno, além de caminhos e espaço, no interior, também impermeáveis. (JC; PP);
- Praça das Avencas - Área de 1.457 m². Parcialmente tomada por uma quadra de bocha, esta praça apresenta mudas arbóreas em formação. Grama plantada e caminhos de passeio concretados. Há bancos de madeira, como equipamentos. Nenhum atrativo. (DC; CA; JC; PP; TV);
- Praça Tomaz Casale - Área de 1.124 m². Relativamente bem arborizada, esta área possui caminhos e calçadas impermeáveis. Nenhum equipamento ou atrativo presente. (JC; PP);
- Praça Duque de Caxias - Área de 577 m². Relativamente arborizada, com calçamento e caminhos impermeáveis. Apresenta alguns bancos de cimento, dois telefones públicos e abriga um ponto de ônibus. (JC; PP);
- Praça General Carlos de Meira Matos - Área de 2.931 m², em frente à rodoviária. A praça é bem arborizada, com calçamento impermeável circundando-a. Junto a esta área

há mais três espaços públicos voltados a recreio, que somam 6.380,7 m². Estes apresentam árvores em formação e caminhos impermeáveis de cimento. (JC; PP)

- Praça Paulo Apolinário de Oliveira - Área de 504 m². Espaço permeável, no entanto, sem qualquer atrativo ou equipamento instalado. (JC; PP; AU);

- Praça 2 de julho - Área de 2.905 m². Há um pequeno *playground* instalado e mudas de árvore em formação. Parte existente da calçada é impermeável. Abriga um ponto de ônibus. (JC; PP);

- Praça Arnold Schmidt - Área de 1.006 m². Neste espaço há um prédio da prefeitura e, ao lado, uma pequena praça arborizada apenas em uma lateral que tem sido usada como estacionamento de automóveis. Apresenta calçada impermeável em sua extensão. (DC; CA; JC; PP; TV; AU);

- Praça Guerino Deriggi - Área de 197 m². Espaço pequeno, triangular, fruto de uma bifurcação viária. Há três bancos de madeira e 1 árvore adulta, suficiente para a cobertura da praça. Apresenta calçada impermeável em seu entorno. (JC; PP);

- Praça Sebastião Bataglia - Área de 485,6 m². Praça relativamente arborizada com presença de substancial área interna impermeável, além das calçadas. (JC; PP);

- Praça Estanislau Kruzeyski - Área de 347,5 m². Praça relativamente arborizada, com mudas de árvore em formação e boa parcela interna, além da calçada do perímetro, impermeabilizando o solo. (JC; PP);

- Praça Delmas Penteado Machado - Área de 7.219 m². Das áreas observadas, esta é a mais bem conservada de todas em termos de cobertura arbórea, sem caminhos internos impermeáveis. Apresenta duas entradas com pouca possibilidade de desfrute da população, dada sua localização e seu perímetro quase todo cercado. As calçadas próximas são cimentadas. (PP);

- Praça Paul Percy Harris - Área de 481 m². Espaço relativamente arborizado. Apresenta calçamento impermeável em seu perímetro. (JC; PP);

3.2 Áreas públicas institucionais localizadas na micro-bacia do Tijuco Preto e sugestão de melhorias:

- CEMEI “Prof. Julien Fauvel” - Área de 2.222 m². Área bem arborizada, no entanto, com calçadas impermeáveis e parcialmente deformadas por conta do sistema radicular das árvores. (DC; CA; JC; PP; TV);

- Corpo de Bombeiros - Área de 4.399 m². Terreno usado para o estacionamento de viaturas e treinamento de pessoal. As calçadas que contornam o posto são impermeáveis. (DC; CA; JC; PP; EV; TV);

- Unidade Básica de Saúde Dr. Luiz Valente de Oliveira - Área de 2.273 m². Apresenta uma pequena área permeável e calçadas impermeáveis. (DC; CA; JC; PP; TV);

- Escola Municipal de Educação Infantil “Helena Gornfeld” - Área de 12.694 m². O terreno delimitado como institucional abriga, ainda, um campo de futebol e uma quadra poliesportiva coberta. A área referente à escola apresenta espaços permeáveis e arborizados. As calçadas externas são impermeáveis. (PP; TV);

- Terreno cercado não identificado - Área de 2.199 m². Espaço com boa cobertura arbórea. No entanto, as calçadas ao longo do terreno são impermeáveis. (PP);

- CEMEI “Aracy Leite Pereira Lopes” - Área de 3.075 m². Apresenta horta, é relativamente arborizada. O solo é permeável, mas não apresenta cobertura vegetal. As calçadas são impermeáveis. (DC; CA; JC; PP; TV; AU);
- Praça superior à Rodoviária - Área de 882 m². Espaço arborizado e ajardinado. Apresenta pisos e caminhos impermeáveis. (JC; PP);
- Seis terrenos vazios, sem construção ou equipamentos - Somam 10.111,7 m². São geralmente terrenos mais afastados do passeio de pedestres, localizando-se próximos ao Córrego do Tijucu Preto. (JC);

Através da descrição apresentada algumas características das áreas estudadas podem ser inferidas. Todas elas são passíveis da aplicação de algum elemento de infraestrutura verde dentre os selecionados. A desconexão de calhas e a coleta de águas pluviais podem ocorrer em todas as áreas que contem construções e telhado, geralmente as áreas institucionais. No entanto, a existência de uma, anula a possibilidade da ocorrência da outra. Já os telhados verdes podem ser instalados concomitantemente. Embora seja um elemento bastante importante, a biovaleta não se aplicou em nenhum caso, por não se tratar de área pública grande onde a água proveniente da chuva possa convergir e ser “canalizada” até algum corpo hídrico. A implementação de estacionamento verde é sugerida no pátio do corpo de bombeiros. A arborização urbana, embora presente na maioria das áreas analisadas, poderia receber maiores cuidados como podas corretivas, de limpeza e manejo das raízes além da seleção acertada de espécies arbóreas para calçadas e outras áreas estratégicas. Os jardins de chuva (ou canteiros pluviais, quando em áreas menores) são passíveis de implementação em praticamente todos os terrenos, uma vez que consistem em uma simples adaptação de rebaixamento das áreas aptas à recepção e infiltração das águas pluviais. Por fim, os pavimentos permeáveis poderiam ser aplicados em praticamente todas as áreas analisadas. Estas contam com pisos cimentados em seu entorno e outras apresentam caminhos impermeabilizados no interior de seus espaços, dificultando a infiltração das águas. Sabe-se que a impermeabilização de pisos e caminhos é empregada visando menores custos de manutenção. No entanto, quando bem implementados, os pisos permeáveis trazem vantagens ambientais e estéticas, além de serem eficazes em seus papéis. As Figuras 2 e 3 apresentam áreas de recreio e institucionais, respectivamente, para ilustrar a demanda aventada.

Figura 2 – Áreas públicas de recreio. Praça Apolinário de Oliveira (a) e Praça Percy Harris (b)

Fonte: Fotos tiradas pelos autores

Figura 3 – Áreas públicas institucionais. Unidade Básica de Saúde Dr. Luiz Valente de Oliveira (a) e Corpo de Bombeiros (b)

Fonte: Fotos tiradas pelos autores

A questão da implementação destes elementos de infraestrutura verde passa pela organização do poder público em seus espaços ajardinados. Também é importante a consciência da população em demandar tais características nas áreas públicas de sua cidade. No entanto, estas ações devem depender antes do conhecimento de tais elementos, seus benefícios e vantagens por parte do poder público e do cidadão comum. Ações de educação ambiental podem ser um bom começo para a conscientização da importância dos espaços públicos e o papel ambiental que áreas, mesmo reduzidas, podem conferir à região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde ser observado que as áreas públicas estudadas da micro-bacia do Tijuco Preto são passíveis de melhorias nos diversos aspectos levantados. Os pavimentos permeáveis e os jardins de chuva foram aqueles que apresentariam contribuição em praticamente todos os espaços analisados. Outros elementos não menos importantes como a instalação de telhados verdes, desconexão de calhas ou coleta de águas pluviais, poderiam ser aplicados em construções localizadas predominantemente nas áreas institucionais, com função de maior aproveitamento das águas pluviais. Em menor destaque apareceram os estacionamentos verdes e biovaletas. A arborização urbana, embora presente, poderia ser melhorada em diversos aspectos, a começar pela seleção correta de espécies para calçadas. Podas corretivas e de manutenção executadas de forma incorretas também foram observadas, fazendo crer que a reciclagem (com cursos) de trabalhadores que cuidam dos jardins é uma questão necessária e estratégica. No entanto, nenhuma aplicação ou melhoria dos elementos citados neste artigo será eficaz se não houver antes uma conscientização coletiva dos benefícios ambientais, sociais e econômicos oferecidos pelos elementos de infraestrutura verde.

REFERÊNCIAS

- BARTALINI, V. **Os córregos ocultos e a rede de espaços públicos urbanos**. Arqutextos. Mar. 2009. Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqutextos/09.106/64>>. Acesso em: 4 abr. 2014.
- BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 6.ed. São Paulo: Ícone. 355p. 2008.
- CENTRO DE PESQUISAS METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS APLICADAS A AGRICULTURA. **Clima dos municípios paulistas**. 2013. Disponível em: <<http://www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima-dos-municipios-paulistas.html>>. Acesso em: 2 abr. 2014.
- ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Green Infrastructure**. 2013. Disponível em: <http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/index.cfm#Principles_of_Green_Infrastructure> Acesso em: 4 abr. 2014.
- HERZOG, C. P. **Cidades para todos: (re) aprendendo a conviver com a natureza**. 1 ed. Rio de Janeiro: Mauad X: Inverde, p.312, 2013.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **IBGE Cidades. Dados básicos de São Carlos/SP**. 2013. Disponível em:< <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=354890#>>. Acesso em: 4 abr. 2014.
- PAVEZZI NETTO, M., SCARPINELLA, G.D.A., SILVA, R. S. Environmental Analysis of Springs in Urban Areas – A Methodological Proposal. **World Academy of Science, Engineering and Technology (Online)**, v. 76, p. 78-82, 2013.
- PORTO, M. F. A., PORTO, R. L. Gestão de bacias hidrográficas. In: **DOSSIÊ água: estudos avançados**, v.22, n.63, p.43-60, maio/ago, 2008.
- SÃO CARLOS. **Lei nº 13.691/05**. Plano Diretor de São Carlos Anexo 12 – Glossário. Disponível em: < <http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/utilidade-publica/plano-diretor.html>>. Acesso em: 4 abr. 2014.
- SÃO CARLOS. **Dados da cidade (Geográfico e demográfico)**, 2013. Disponível em :< <http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/conheca-sao-carlos/115442-dados-da-cidade-geografico-e-demografico.html>>. Acesso em: 4 abr. 2013.
- SILVEIRA, A. L. L. Ciclo hidrológico e a bacia hidrográfica. In: TUCCI, C.E.M. (Org.). **Hidrologia: ciência e aplicação**. 2.ed. Porto Alegre: Universidade UFRGS. Cap.2, p.35-51, 2001.
- SMANIOTTO COSTA, C. Kleingärten – um componente da infraestrutura urbana: aspectos urbanísticos, ecológicos e sociais dos jardins arrendados na Alemanha. **Revista Brasileira de Gestão Urbana**. v.4, n.1, p.103-122, jan/jun, 2012.

Processo nº 2014/16362-1, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio na divulgação da pesquisa.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

AValiação entre Espaços Construídos e Arborizados com uso do Índice de Floresta Urbana (IFU)

VIANA, Sabrina Mieke (1); SILVA FILHO, Demóstenes Ferreira da Silva (2); SILVA, Ricardo Siloto (3)

(1) Universidade Federal de São Carlos, telefone: 16-3306-6582, e-mail: sabrinamieko@gmail.com, (2) Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, dfilho@usp.br, (3) Universidade Federal de São Carlos, e-mail: rss@ufscar.br

RESUMO

O primeiro passo no planejamento da arborização nas cidades requer que se saiba o que já se tem na área de interesse, para que se possam propor metas para expansão, manutenção e implantação da arborização, levando-se em conta as especificidades de cada local e a sua integração com outros elementos da cidade. Esta pesquisa levantou e analisou a cobertura arbórea de cinco áreas da cidade de São Carlos (SP), e a aplicação do uso de Índice de Floresta Urbana (IFU), como forma a avaliar o balanço entre os espaços construídos e arborizados. Para tanto, foram utilizadas imagens de alta resolução espacial do satélite Worldview-2, coletadas em junho de 2011. A porcentagem de cobertura arbórea, bem como das demais classes de cobertura do solo dentro da área urbana, foi levantada por meio de uma classificação supervisionada. O IFU foi calculado com base na somatória da proporção entre as áreas arborizadas e áreas impermeáveis e dos espaços construídos. As áreas analisadas incluíram desde bairros residenciais populares até os de classe média e alta e regiões comerciais ao centro da cidade. Os resultados indicam que os menores valores ocorreram nos bairros mais pobres ($IFU=0,33$) enquanto as mais elevadas em uma região de condomínios fechados ($IFU=1,28$). A análise dos componentes do IFU, como no caso dos bairros populares ($PAC=0,11$), sugerem áreas densamente ocupadas, onde se podem concentrar os esforços na criação de espaços junto a calçadas ou ao leito carroçável. Conclui-se que os benefícios proporcionados pela arborização não são igualmente desfrutados por toda população da cidade de São Carlos e que a análise tanto do IFU, como de seus componentes podem auxiliar na geração de estratégias para gestão e ampliação da cobertura arbórea urbana.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Arborização, Índices, Área Urbana.

ABSTRACT

The first step to plan the Urban Forest requires the knowledge about what is already in the area of interest, in order to set goals for its expansion, maintenance and implementation of the urban trees, considering the specificities of each location and its integration with the cities elements. This research assessed and analyzed the tree canopy cover in five areas of São Carlos (SP) and the application of the Urban Forest Index (UFI), as a way to evaluate the balance between the built up and green areas. For this purpose, we used high resolution Worldview-2 satellite images, collected in June 2011. The tree canopy cover percentages, as well the other features inside the city area, were analyzed using a supervised classification. The UFI calculation was made based in the sum of the ratio between wooded and impervious and built areas. The assessed areas included from popular residential to medium and high class districts and the commercial areas in the city downtown. The results indicated that the lower UFI values occurred in poorer districts ($UFI=0,33$), while the higher values occurred in the gated communities area ($UFI=1,28$). The UFI components analysis, in the popular districts, suggests that densely populated areas, where efforts can be focused on creating spaces along the sidewalks or on the streets. We concluded that the benefits provided by the Urban Forest are not equally enjoyed by the São

Carlos' population and that the UFI, as well its components, analysis can be useful to come up with strategies to manage and expand the urban tree canopy cover.

Keywords: Remote sensing, Urban Forestry, Indexes, Urban Area.

1 INTRODUÇÃO

As árvores desempenham um papel essencial na manutenção do equilíbrio ambiental das cidades ao proporcionar inúmeros benefícios, como melhorias no microclima, na qualidade do ar, na permeabilidade do solo, na diminuição dos ventos, na redução de ruídos, no sombreamento, na redução da velocidade dos ventos, dentre outros benefícios (MILANO; DALCIN, 2000). Entretanto, apesar de todos os serviços ambientais prestados, estas ainda são vistas muito mais pelos seus aspectos culturais e estéticos em detrimento de outras infraestruturas urbanas, como a iluminação pública, o esgoto, a água e o viário. (NUCCI, 2008). Desta forma, frequente não inclusão da arborização na fase de planejamento, aliada a uma gestão deficiente colaboram para um quadro deficitário na maioria das cidades brasileiras.

Para que se possa fazer um bom planejamento da implantação da arborização nas cidades, é necessário que se conheça a atual situação da mesma, de forma que se possam propor metas para sua expansão e manutenção sem que se deixe de levar em conta as especificidades de cada local e a sua integração com outros elementos da cidade (SILVA e outros, 2007). Nesta fase, podem ser utilizados diferentes tipos de métodos para o levantamento da Floresta Urbana, desde inventários até o uso de imagens de satélite ou fotos aéreas. Cada método trabalha com escalas diferentes e fornece informações com maior ou menor detalhamento. A escolha do método deverá levar em conta as necessidades de cada caso, os recursos financeiros e o tempo disponíveis, equipe técnica e o nível de detalhamento desejado.

Quando se trata do uso de imagens aéreas ou de satélite, pode-se ter uma visão mais geral da situação no local, de forma que é possível que se avalie melhor sua extensão e a sua posição dentro da malha urbana como no seu contexto regional (PAIVA; GONÇALVES, 2002). Nas últimas décadas com a redução dos custos para aquisição das imagens de satélite e o desenvolvimento de *softwares* livres de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), a tarefa de levantamento da cobertura arbórea tornou-se mais acessível às prefeituras (VIANA, 2013).

Dentro desta perspectiva, este trabalho buscou explorar o uso de imagens de satélite de alta resolução espacial e as possibilidades de trabalho de avaliação do espaço urbano. Assim, este estudo teve como principal objetivo levantar e analisar a cobertura arbórea de cinco regiões da cidade de São Carlos (SP), com o uso de Índice de Floresta Urbana (IFU), como forma a avaliar o balanço entre os espaços construídos e arborizados e assim auxiliar no desenvolvimento de estratégias para o incremento da cobertura arbórea.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Segundo Silva Filho e outros (2005), as cidades são espaços onde edifícios, casas e outras construções são construídas e demolidas, e árvores são retiradas e plantadas em um espaço muito curto de tempo. Portanto, segundo estes mesmos autores, há a necessidade de que se desenvolvam mais estudos que explorem e analisem estas condições de forma rápida e abrangente, para que se possa gerar subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a gestão das árvores nas cidades.

No Brasil as pesquisas voltadas para a arborização urbana são relativamente recentes, e de forma geral, há ainda necessidade de se ampliar o conhecimento de qual a atual situação destas nas cidades brasileiras, o aprofundamento das discussões com relação aos padrões e critérios para avaliação do verde urbano dentro da realidade nacional, assim como a padronização de alguns termos utilizados na área (NUCCI, 2008; TOSETTI e outros, 2010). Assim, se considerarmos as particularidades de cada cidade, determinar um valor de cobertura ideal, deveria ser uma tarefa realizada em função das características de cada local, com base em uma avaliação quali-quantitativa do que já se tem e das potencialidades presentes na área, de forma a se criar metas mais realistas para a área em estudo.

Nesta avaliação devem ser considerados fatores, como tipo de solo, clima, declividade, a ocupação de área e o tipo de vegetação preexistente na região (NOWAK e outros, 1998). A construção destas metas também pode incluir o cálculo do retorno financeiro, assim como a necessidade de incremento de algum dos benefícios advindos da arborização, como o sequestro de carbono, economia de energia elétrica, melhoria do escoamento das águas pluviais, dentre outros (McPHERSON, 2007, MCPHERSON e outros 2011).

Luley e Bond (2002) desenvolveram para a cidade de Nova York um plano de ampliação da cobertura arbórea com base na necessidade de redução dos índices de poluição atmosféricos. Neste estudo, foram simulados cenários com incremento da cobertura já existente de 10% e 32%, onde frente a pouca diferença nos resultados desejados, optou-se pela primeira meta reconhecida como a mais realista. Dentre as recomendações, também é interessante notar que os autores citam além do plantio de novas árvores, a redução da mortalidade, a manutenção das já existentes, e o estímulo a programas educacionais.

Muitos estudos sobre a arborização das cidades e uso de índices para sua quantificação, frequentemente utilizam como base a relação com dados demográficos e a quantidade de áreas verdes ou de cobertura arbórea por metro quadrado (NUCCI, 2008). Entretanto, ao analisarmos este tipo de índice é necessário cautela, uma vez que nem sempre um incremento quantitativo destes represente de fato uma real melhoria na qualidade ou na distribuição da vegetação. Buccheri Filho e Nucci (2006) e Nucci (2008) alertam que se deve sempre observar os critérios utilizados para extração destes índices, uma vez que ainda há certa confusão sobre a definição e delimitação de alguns deles, o que também pode dificultar a comparação entre áreas. No caso do termo 'áreas verdes', por exemplo, a conceituação é confusa entre as prefeituras, pois algumas incluem espaços sem um único indivíduo arbóreo sob esta definição (LIMA e outros, 1994).

Outro ponto a ser considerado é que algumas cidades possuem levantamentos sobre suas áreas verdes e arborização, porém muitas vezes feitos por amostragem e sem relacionamento entre os espaços construídos dentro das cidades, como prédios, calçadas, tipo de solo, pavimento, dentre outros (SILVA FILHO e outros, 2005).

Durante o processo de planejamento da implantação e da gestão da arborização nas cidades, é de extrema relevância que se leve em conta as particularidades de cada local com a finalidade de se determinar metas que sejam realistas e aplicáveis a área de estudo (NOWAK e outros, 1996).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Área de Estudo

O município de São Carlos localiza-se na região central do estado de São Paulo (Figura 1), entre os paralelos 47°50' e 48°05' longitude Oeste, 21°57' e 22°06' latitude Sul, aproximadamente 240 km da capital.

Figura 1 – Localização do município de São Carlos no Estado de São Paulo e na região administrativa central, conforme dados do SEADE (2010)

Fonte: Viana (2013)

Segundo dados do IBGE, a população no ano de 2010 era de 221.950 habitantes, dos quais 96% vivem na área urbana, cuja área calculada para o ano de 2011 era de 80km² (IBGE, 2010; PMSC, 2011).

Para este estudo, foram selecionadas cinco áreas dentro da cidade de São Carlos, baseados principalmente em algumas características como tipo de do bairro (predominantemente residencial ou comercial) e renda – baixa, média ou alta, de forma a obter áreas com características diversas para aplicação do índice. Foram escolhidos bairros residenciais de classe média e alta ao norte (1), leste (2), noroeste (4), populares e residenciais ao sul da cidade (5) Também foram inclusas áreas comerciais ao centro da cidade (3) (Figura 2).

Figura 2 – Localização das áreas de estudo selecionadas dentro da área urbana do município de São Carlos, SP.

Fonte: próprios autores

3.2 Quantificação da cobertura arbórea e Índice de Floresta Urbana (IFU)

A quantificação e análise da cobertura arbórea da área urbana de São Carlos foi realizada com uso de imagens do satélite Worldview 2, coletadas em 2 junho de 2011, nas bandas do vermelho (R), verde (G), azul (B) e infravermelho próximo (NIR), fusionadas e georreferenciadas no sistema de Projeção Transversal Universal de Mercator (UTM), datum WGS1984, zona 23.

O levantamento da cobertura arbórea e dos demais espaços construídos foi realizado por meio de classificação supervisionada com uso do algoritmo de classificação Stepwise Linear (Regressão Linear). A verificação da acurácia do mapeamento foi extraída à

partir de uma matriz de erro e aplicação da estatística kappa (LANDIS; KOCH, 1997; CONGALTON; KASS, 2009).

A escolha das classes de cobertura do solo utilizadas para a construção dos treinadores para a classificação supervisionada teve como base visitas a campo e exame visual da própria imagem para a identificação das classes (SCHOWENGERDT, 2007). As classes selecionadas foram: asfalto, telhados, solo exposto, relvado, piscina, corpo d'água e pisos.

Para análise dos valores obtidos à partir da classificação supervisionada da imagem de satélite, procedeu-se o cálculo do Índice de Floresta Urbana (IFU), proposto por Silva Filho e outros (2005), conforme fórmula (1):

$$IFU = PAI + PAC \quad (1)$$

Onde,

IFU = Índice de Floresta Urbana

PAI = Proporção entre o Espaço Livre Arborizado (ELA) e Espaço Livre Impermeável (ELI)

PAC = Proporção entre Espaço Arborizado (ELA) e o Espaço Construído (EC),

Por sua vez, PAI e PAC são compostos pelas fórmulas 2 e 3:

$$PAI = \frac{ELA}{(ELA+ELI)} \quad (2)$$

$$PAC = \frac{ELA}{(EC+ELA)} \quad (3)$$

Onde,

ELA = Espaço Livre Arborizado

ELI = Espaço Livre Impermeável

EC = Espaço Construído

O ELA é constituído pela proporção da área de estudo categorizada como “Copa de árvores”. Entretanto, levando-se em conta as limitações do método adotado, relacionados à capacidade do método de classificação supervisionada em classificar vegetais de porte arbustivo e arbóreo de forma separada, considera-se que nesta categoria estão inclusos vegetais de ambos os portes. Desta forma, este item, corresponde a cobertura arbustiva-arbórea levantada na imagem de satélite estudada. Para o EC, foi incluída a classe “telhado”, enquanto o ELI foi composto pelo somatório das classes asfalto e piso.

Tanto o PAI quanto o PAC podem ter valores entre 0 e 1 e portanto o IFU pode assumir valores entre 0 e 2. Quanto mais elevado for o índice, mais espaço arborizado está valorizado em detrimento aos espaços construídos e impermeabilizados (SILVA FILHO e outros, 2005).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a cobertura arbórea é distribuída de forma desigual entre as regiões analisadas, o que indica que os benefícios proporcionados pela arborização não

são igualmente desfrutados pela população destas áreas. Enquanto nas áreas com bairros populares (área 5) a porcentagem de cobertura arbórea chega a 4,88%, nos bairros de classe média e alta estes valores variam entre 29,60% (área 1), 21,45% (área 4). Já na área 2, localizado na periferia leste de São Carlos, o valor obtido foi de 12,31% e no centro (área 3), 8,91%.

Quadro 1 – Porcentagem de cobertura arbórea nas cinco áreas de estudo analisadas no município de São Carlos, SP

Fonte: próprios autores

Com relação ao IFU, condizente com os valores de porcentagem de cobertura arbórea obtidos, os menores valores ocorreram na área 5 (IFU=0,33) e a mais elevada na área 1 (IFU=1,28). Nas demais áreas os valores de IFU encontrados foram, 0,70 (área 2), 0,47 (área 3) e 1,01 (área 4) (Quadro 1). De acordo com Silva Filho e outros (2005), índices superiores a 1 indicam um bom balanço entre as áreas construídas e arborizadas.

Quadro 1 – Valores obtidos nas áreas de estudo no município de São Carlos, SP para o Índice de Floresta Urbana (IFU), Proporção de Espaços Impermeabilizados (PAI), Proporção de Espaços Construídos (PAC), Espaços Livres Arborizados (ELA), Espaços Livres Impermeabilizados (ELI) e Espaços Construídos (EC).

Área	IFU	PAI	PAC	ELA	ELI	EC
1	1,28	0,61	0,67	29,6	18,72	14,77
2	0,71	0,41	0,3	12,31	18,02	29,34
3	0,47	0,28	0,19	8,91	22,56	37,42
4	1,01	0,54	0,47	21,45	18,37	23,76
5	0,33	0,22	0,11	4,88	17,43	39,22

Fonte: próprios autores

Outro ponto notável é o fato de que as áreas 1 e 4, que obtiveram bom desempenho no IFU, possuem vegetação nas margens dos córregos melhor preservadas, o que ressalta a importância da conservação destas áreas.

A análise dos componentes do IFU também dão indicações de que, por exemplo, áreas com baixo valor de PAC, como no caso dos bairros populares ($PAC=0,11$) e da região central da cidade ($PAC=0,19$), sugerem áreas densamente ocupadas, onde se podem concentrar os esforços na criação de espaços junto a calçadas ou ao leito carroçável. Na região central nota-se também a concentração da cobertura arbórea dentro das quadras, que se justifica pela presença de casas antigas, com grandes quintais. Neste caso especificamente, seria muito interessante que houvesse incentivos para manutenção das árvores nestas áreas e até mesmo a exploração dos espaços disponíveis dentro de estacionamentos.

No caso da área 5, tanto os valores de PAI (0,22) como PAC (0,11), indicam uma grande densidade de ocupação. De acordo com dados da Prefeitura Municipal de São Carlos (PMSC, 2012), observa-se que nesta área as maiores áreas livres são institucionais, enquanto as áreas pertencentes ao sistema de recreio (parques e praças) constituem-se somente em pequenas áreas nos extremos de alguns quarteirões.

Devido ao tipo de ocupação do local, caracterizado por calçadas estreitas e terrenos em meio lote, há uma grande dificuldade de implantação de arborização nestes locais. Assim as estratégias de ampliação da cobertura arbórea nestas áreas, poderiam se voltar as praças já existentes e aquelas ainda não implantadas. Por se tratar de uma região rica em nascentes, localizada entre as bacias hidrográficas dos Córregos da Água Quente e Água Fria a questão da drenagem e da permeabilidade destas áreas deve ser observada com atenção no planejamento da implantação da vegetação. O entorno destes bairros também se caracteriza pela presença de fragmentos de cerrado e floresta de transição, boa parte deles com algum grau de degradação, além de possuir algumas áreas de risco devido aos solos arenosos e declividade acentuada (2% a 5%) (TONISSI, 2005).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se com a análise dos dados obtidos que os benefícios proporcionados pela arborização não são igualmente desfrutados por toda população da cidade de São Carlos, o que afeta profundamente como a qualidade de vida proporcionada por esta é acessada dentro da área urbana. Assim, nos bairros mais populares, a qualidade ambiental é comprometida, e repercute em vários campos, desde o social, econômico e psicológico. Reforça-se a necessidade de planejamento e gestão da Floresta Urbana nas cidades, com uso de instrumentos de políticas públicas, como os Planos Diretores de Arborização Urbana (PDAU), que visem a implantação de uma arborização de qualidade e com distribuição mais justa e adequada a cada realidade trabalhada das diferentes regiões da cidade. Neste caso, tanto a análise tanto do IFU e de seus componentes, podem fornecer informações que venham a auxiliar na geração de estratégias que possam ser incluídas .

AGRADECIMENTOS

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) processo 2010/09400-3, pelo apoio financeiro desta pesquisa, processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa, e a CAPES pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

- BUCCHERI FILHO, A.T.; NUCCI, J.C. Espaços livres, áreas verdes e cobertura vegetal no bairro Alto da XV, Curitiba, PR. **Revista do Departamento de Geografia**, São Paulo, n.18, p. 48-59, 2006
- CONGALTON, R.G.; KASS, G. **Assessing the accuracy of remotely sensed data: principles and practices**. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2009. 183p.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **IBGE Cidades@**. 2010. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/cidadesat>>. Acesso em: 06 jun. 2011.
- LANDIS, J.R.; KOCH, G.G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, Arlington, v.33, n.1, p.159-174, 1977.
- LIMA, A.M.L.P.; CAVALHEIRO, F.; NUCCI, J.C.; SOUZA, M.A.B.; FIALHO, N.O.; DEL PICCHIA, P.C.D. Problemas na conceituação de termos como espaços livres, áreas verdes e correlatos. In: Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, 2, 1994, São Luís. Anais... SBAU, São Luis 1994, p.539-549.
- LULEY, C.J.; BOND, J. **A Plan to integrate management of urban trees into air quality planning**: A Report to North East State Foresters Association. 2002. Davey Resource Group. Disponível em: <http://www.urbantrees.org/policymakers/studies/IntegrateTrees_LuleyBond.pdf> Acesso em: 13 dez. 2012
- MCPHERSON, E.G. Benefit-based tree valuation. **Arboriculture & Urban Forestry**, Champaign, v. 33, n.1, p.1-11, 2007.
- MCPHERSON, E.G.; SIMPSON, J.R.; XIAO, Q.; WU, C. Million trees Los Angeles canopy cover and benefit assessment. **Landscape and Urban Planning**, Amsterdam, v.99, n.1, p. 40-50, 2011.
- MILANO, M.S.; DALCIN, E.C. **Arborização de vias públicas**. Rio de Janeiro: Light, 2000. 226p.
- NOWAK, D.J.; DWYER, J.F.; CHILDS, G. Los beneficios y costos del enverdecimiento urbano. In: KRISHNAMURTHY, L.; NASCIMENTO, R. (Org.) **Áreas verdes urbanas em Latinoamérica y el Caribe**: memória del seminário internacional celebrado em la Ciudad de Mexico del 2 -5 diciembre de 1996. Universidad Autonoma Chapingo. 1998, p. 17-38. Disponível em: <http://www.rivasdaniel.com/Pdfs/Areas_verdes_LatAmerica.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2010.
- NUCCI, J.C. **Qualidade ambiental e adensamento urbano**. 2008. Disponível em: <http://www.geografia.ufpr.br/laboratorios/labs/arquivos/qldade_amb_aden_urbano.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2013
- PAIVA ; H.N.; GONÇALVES, W. **Florestas Urbanas**: Planejamento para a melhoria da qualidade de vida. Coleção jardinagem e paisagismo, Série Arborização Urbana. Viçosa: Editora Aprenda Fácil, 2002. 177p.
- PMSC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. Mapa base da área urbana de São Carlos (atualizado em janeiro de 2011). **MAPA-BASE.dwg**. São Carlos: PMSC, 2011.
- PMSC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. **Mapa de equipamentos e áreas públicas** (atualizado em maio de 2012). São Carlos: PMSC, 2012. <<http://geo.saocarlos.sp.gov.br/habitacao/files/plots/maps/0003-1.pdf>>. Acesso em: 04 mar. 2013.
- SCHOWENGERDT, R.A. **Remote sensing models and methods for image processing**. 3th ed. Berlington: Academic Press, 2007. 515p.

SEADE - FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS **O estado dos municípios 2006-2008**: Índice paulista de responsabilidade social. 2010. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br/projetos/iprs/ajuda/2008/sintese.pdf>>. Acesso em: 26 set. 2011.

SILVA, A.G.; PAIVA, H.N.; GONÇALVES, W. **Avaliando a arborização urbana**. Viçosa: Aprenda Fácil. 2007. 346p.

SILVA FILHO, D.F.; PIVETTA, K.F.L.; COUTO, H.T.Z.; POLIZEL, J. Indicadores de floresta urbana a partir de imagens aéreas multiespectrais de alta resolução. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, n.67, p. 88-100, 2005.

TOSETTI, L.L.; VIANA, S.M.; SOAVE JUNIOR, M. A.; SILVA FILHO, D.F. Panorama das Pesquisas em Arborização Urbana no Brasil. In: Congresso Brasileiro de Arborização urbana, 14., 2010. Bento Gonçalves, Anais... Bento Gonçalves: SBAU, 2010. CDROM

TONISSI, R.M.T. **Percepção e caracterização ambientais da área verde da microbacia do Córrego da Água Quente (São Carlos, SP) como etapas de um processo de educação ambiental**. 2005. 281p. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005.

VIANA, S.M. **Percepção e quantificação das árvores na área urbana do município de São Carlos, SP**. 2013. 202p. Tese (Doutorado em Ciências: Recursos Florestais) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

COMPARATIVO DE ENERGIA EMBUTIDA EM DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE FACHADAS VIVAS – ENTAC 2014 – MACEIÓ – AL

OLIVEIRA, Luciana Bandeira de (1); ALVES, Alexandre Bessa Martins (2); LIMA JUNIOR, José Edwalto de (3); TAVARES, Sérgio Fernando (4)

(1) UFPR, (41)3361-3069, e-mail: luciana.ban@gmail.com (2) UFPR, e-mail: alexandre.bmalves@gmail.com, (3) UFPR, e-mail: arq.jrlima@gmail.com (4) UFPR, e-mail: sergioftavares@gmail.com

RESUMO

As fachadas vegetadas possuem conhecidas propriedades benéficas ao meio urbano e às edificações, tais como a redução do consumo energético com climatização, mitigação dos gases do efeito estufa, redução de ilhas de calor, além do resgate da biodiversidade e do contato com a natureza, perdidos no meio urbano. Dessa forma, as mesmas têm sido objeto de estudo em diversos países, no Brasil os altos níveis de radiação solar tornam o clima favorável à implantação dessa tecnologia. Os sistemas de fachadas vivas (*living wall systems*) são entendidos como conjuntos de módulos ligados à parede, no qual o enraizamento das plantas se dá na própria estrutura e não no chão. Estas apresentam os maiores valores de energia embutida dentre os tipos existentes de jardins verticais, devido ao uso de materiais como metais e plásticos na composição de sua estrutura, por outro lado, apresentam desempenho superior de redução da carga térmica de edifícios e de fixação de carbono e outros gases do efeito estufa, reduzindo impactos ambientais. Dessa forma, este trabalho apresenta resultados acerca da energia embutida das fachadas vivas num contexto brasileiro e verifica a redução desse valor utilizando componentes alternativos na estrutura das mesmas, avançando nos estudos relativos às fachadas vegetadas e suas implicações ambientais no contexto brasileiro. Estudos conduzidos em outros países apresentam elevados impactos ambientais relacionados aos sistemas de fachadas vivas. Neste estudo, o tipo de fachada que apresentou maior energia embutida inicial foi o sistema de módulos de plástico, seguido do sistema em manta com estrutura metálica, e constatou-se que a substituição dos materiais tradicionalmente usados como o aço, por materiais de reduzido valor energético, como a madeira, reduziu o valor da energia embutida, sendo este o sistema que apresenta menor energia embutida por unidade de área, mesmo quando tratamos da reposição em 50 anos.

Palavras-chave: sistemas de fachadas vivas, energia embutida, impactos ambientais.

ABSTRACT

The Green façades are known for bringing many positive properties to urban centers and buildings, such as the reduction of energy consumption, mitigation of greenhouse gases, the reduction of the heat islands, and also the rescue of the biodiversity and the contact with nature, almost lost in urban centers. Therefore, this system has been studied in several countries; the high levels of solar radiation in Brazil for instance, present favorable conditions on implementing and studying this technology. The living wall systems are sets of modules linked to the wall, in which the rooting occurs in the own structure and not in the ground. This kind of system presents the biggest values of embodied energy due to the materials on the structure, for example metal and plastic. But on the other hand, when compared to other systems, they present a superior performance on the reduction of the thermal gain of solar heat, and the fixation of carbon and other greenhouse gases, decreasing the environmental impacts. Thereby, this paper presents results upon embodied energy of green façades in Brazil and tests its reduction by changing some components on its structure, making progress on the studies and discussing the environmental entailment on the Brazilian context. Studies conducted in other countries present high levels of environmental

impacts related to living wall systems. In our study the type of façade that reached the highest embodied energy was HDPE plastic modules, followed by felt layers with metallic structure, and we concluded that the substitution of the materials traditionally used by wood reduced the value of embodied energy, making this system the one that presents the lowest embodied energy per unit of area, even when it is considered its replacement within a 50 years life-cycle.

Keywords: *Living wall systems, embodied energy, environmental impacts*

1 INTRODUÇÃO

As exigências do mercado e da sociedade por menores impactos ambientais favorecem o uso de sistemas construtivos com atributos em prol da sustentabilidade nas edificações. Neste sentido, as fachadas vegetadas têm sido utilizadas na construção civil, também acompanhando a tendência da “arquitetura verde”, termo usado comercialmente para designar edifícios ou técnicas de baixo impacto ambiental.

Podem ser consideradas fachadas vegetadas quaisquer técnicas que utilizem plantas para cobertura de paredes, internas ou externas, de um ambiente construído. Classificam-se em dois grupos principais: fachadas verdes (*green walls*) e sistemas de fachadas vivas (*living wall systems*), as primeiras se caracterizam pela necessidade de solo, em canteiros ou no chão, para seu desenvolvimento, enquanto os sistemas de fachadas vivas abrigam as plantas em sua estrutura com pouco ou nenhum solo (KÖHLER, 2008; LOH, 2008; PERINI, 2011).

Além do apelo mercadológico, as fachadas vivas são sistemas construtivos utilizados para reduzir a carga térmica dos edifícios, purificar o ar, proteger a parede contra a radiação solar direta, intempéries e depredações de vandalismo e resgatar parte da biodiversidade local. Na escala urbana, seu uso é justificado para a redução do efeito de ilha de calor, captação do carbono, melhorias na paisagem, reconciliação ecológica com o meio urbano, bem-estar social e saúde das pessoas (PECK, 1999; LOH 2008; SHARP, 2009; FRANCIS & LORIMER, 2011; ALEXANDRI & JONES, 2008).

Porém, devido à necessidade de manutenção e irrigação constantes e aos tipos de materiais empregados em sua estrutura são considerados por muitos profissionais como “*green wash*”, ou seja, um recurso estético que remete à natureza e à sustentabilidade, mas sem impactos positivos reais para o meio ambiente.

Um meio de avaliar a sustentabilidade de produtos são as análises do ciclo de vida (ACV), estudos dos impactos gerados por produtos ou edificações, desde a extração da matéria prima até sua destinação final. Inseridas neste conceito estão as análises do ciclo de vida energético, que são uma forma significativa de conduzir uma análise de impactos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida do edifício, ou nas fases específicas: pré-operacional, operacional e pós-operacional. (TAVARES, 2006; PAULSEN, 2013).

Este artigo apresenta resultados parciais de uma dissertação em andamento do Programa de Pós Graduação em Engenharia da Construção Civil da Universidade Federal do Paraná, e tem como objetivo avaliar o impacto ambiental das fachadas vivas através do levantamento da energia embutida e da comparação entre diferentes sistemas, quantificando a energia embutida nos materiais componentes das mesmas, desde a extração dos insumos até a fabricação, resultando em uma análise *cradle-to-gate* (do berço ao portão), que permite avaliar o peso da escolha dos materiais no impacto ambiental das mesmas.

2 FACHADAS VIVAS

As fachadas vivas, também conhecidas como jardins verticais, paredes vivas ou *living wall systems*, se caracterizam por envolver estruturas de caixas, mantas ou similares que ancoram as plantas, para que se desenvolvam dentro de sistemas de módulos ligados a parede, sem precisarem enraizá-las no chão (KÖHLER, 2008). Segundo Ottelé *et al.* (2011) as fachadas verdes apresentam impactos ambientais menores que os sistemas de fachadas vivas, no entanto, estas proporcionam economia de energia com climatização três vezes maior que as primeiras.

As fachadas vivas em manta são sistemas construtivos produzidos *in loco*. A técnica foi desenvolvida e patenteada nos anos 80 e 90 pelo botânico Patrick Blanc. As fachadas vivas em manta de Blanc (2011) são compostas por três etapas: armação metálica, painel de PVC e camadas de manta. Na primeira etapa, perfis metálicos, que podem ser de aço galvanizado, aço inoxidável ou alumínio, formam uma estrutura em grade que pode ou não ser fixada na parede da edificação. Logo depois, a estrutura metálica recebe a fixação de chapas de PVC, formando um grande painel de apoio e uma barreira de isolamento térmico para superfície da parede do edifício. Em seguida, uma dupla camada de feltro é grampeada na chapa de PVC com grampos de 10 mm. O grampeamento, além de fixar as mantas de feltro na chapa, ajuda também a delimitar os espaços que se tornarão os bolsos onde as plantas irão se desenvolver. Por fim, na camada de feltro externa são feitos cortes com estiletes apropriados que formarão os bolsos de feltro.

Lima Junior (2014), baseando-se nos sistemas de Blanc, propôs a construção de fachadas vivas com uso de materiais alternativos como a madeira na estrutura e a lona plástica no lugar da chapa de PVC para aplicações em pequena e média proporções. Para isto, aproveitou a própria estrutura de madeira para a fixação dos grampos e criação dos bolsos de feltro. Foi verificado que tais materiais se mostraram resistentes às intempéries, ao peso das plantas e à umidade da cavidade.

As fachadas vivas em módulos ou painéis modulares consistem em caixas de polietileno de alta densidade (PEAD), as quais acomodam as plantas em vasos, também de PEAD, e são fixadas à parede ou a uma estrutura auxiliar. Esse modelo tem sido muito fabricado e comercializado no mercado brasileiro, pelo baixo custo e moldabilidade do PEAD, pela facilidade de montagem e efeito estético.

A alimentação das plantas é feita por hidroponia (BLANC, 2012), técnica de desenvolvimento de plantas sem uso do solo. Nas fachadas vivas é necessária apenas uma pequena quantidade de substrato que serve como base para a retenção da água e dos nutrientes, além do enraizamento das plantas, papel que também é desempenhado pela camada de feltro. Nesses casos, as plantas precisam receber constantemente uma solução contendo todos os nutrientes necessários a sua sobrevivência, através da fertirrigação.

3 MÉTODO

Dado o objetivo de comparar a energia embutida nos sistemas de fachadas vivas, após conhecer as características das fachadas vegetadas foram escolhidos para a análise três diferentes sistemas de fachadas vivas: a fachada viva em manta com estrutura metálica, semelhante à criada por Patrick Blanc (2012); a fachada viva em manta adaptada por Lima Jr.(2014), com estrutura em madeira; e a fachada viva em módulos de plástico,

encontrada no mercado brasileiro. A figura 1 ilustra a composição de cada sistema analisado.

Figura 1: Composições dos sistemas de fachadas vivas estudados

Fonte: dos autores

Foram escolhidos para análise os sistemas de fachadas vivas partindo-se do pressuposto que as fachadas verdes, aquelas com enraizamento no solo, possuem baixa energia embutida, visto que possuem estrutura de suporte simplificada e composta de poucos materiais. Propostos os tipos de sistemas de fachadas vivas a serem estudados, a próxima etapa consistiu em identificar e quantificar os materiais necessários à construção de cada sistema proposto, sendo a unidade de análise 1 metro quadrado de fachada.

Em seguida, o cálculo da energia embutida dos sistemas de fachadas apoiou-se em bases de dados de energia embutida de materiais utilizados na construção civil. Tavares (2006) apresenta um inventário de dados sobre os materiais mais utilizados no mercado brasileiro, porém, para alguns componentes a fonte de dados é internacional e, para a chapa de PVC, foi necessário recorrer a dados apresentados por Hammond e Jones (2008), levantados na Inglaterra. Alguns dados ainda foram retirados de Lopes (2014) que realizou estudo sobre a energia embutida de coberturas vegetadas para a cidade de Curitiba/PR. Os dados compilados foram organizados em planilha eletrônica e foi quantificado o total da energia embutida inicial, considerando-se 1m² de cada sistema.

Alguns componentes das fachadas podem variar de acordo com o projetista, o local e as condições de aplicação de um sistema deste tipo, como a origem do armazenamento de água, o sistema de irrigação, além de sistemas de drenagem em decorrência da instalação das fachadas vivas. Estes componentes não foram considerados neste cálculo da energia embutida.

O foco deste trabalho foi calcular a energia embutida nos materiais componentes das fachadas considerando apenas a extração dos materiais e fabricação dos componentes, consistindo em uma análise *cradle-to-gate*, de modo que também não foi calculada a

energia de transporte destes até a construção. Sendo assim, não se trata de uma análise de ciclo de vida energético completa. Para a avaliação completa do ciclo de vida energético de uma construção é fundamental incluir a energia gasta com variáveis como o transporte, que pode variar entre os locais e tipos de fachadas; além da energia operacional, principalmente quanto à irrigação, que pode ser automatizada, por bomba d'água, por gotejamento em gravidade, ou ainda com reaproveitamento de águas pluviais; além da energia de descarte ou demolição.

Por fim, considerando-se um ciclo de vida de 50 anos, mostra-se necessária a reposição de alguns materiais, como a chapa de PVC, a manta geotêxtil, a fibra plástica, os grampos metálicos, os tubos do sistema de irrigação, o substrato, as mudas, a estrutura de madeira e os pregos de aço galvanizado (OTTELÉ *et. al*, 2011; NAHUZ, 2013). Tavares (2006) considera que, apesar de essa reposição ocorrer cronologicamente na fase operacional do ciclo de vida, essa energia deve ser considerada energia embutida do material ou sistema construtivo, por ser da mesma natureza.

Assim, a energia embutida dos materiais repostos ao longo do ciclo de vida foi adicionada à energia embutida inicial calculada previamente. Ottelé *et al* (2011) fornece informações sobre o tempo de vida útil de cada um dos componentes das fachadas vivas em manta com estrutura metálica e em módulos de PEAD, enquanto que para a estrutura em madeira utilizou-se Nahuz (2013), que complementa os dados dos componentes da fachada viva com a durabilidade das madeiras.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Energia embutida inicial

Na análise dos três tipos de fachadas vivas, apresentada na Tabela 1, as diferentes composições das mesmas já resultam em pesos relativos diferentes, sendo que as fachadas em módulos plásticos, devido, principalmente, a grande quantidade de substrato em um metro quadrado, chegam a pesar 34,5 Kg/m² de fachada, enquanto que o sistema com manta e madeira pesa 25,13 Kg/m² e o sistema em manta com estrutura metálica 22,65 Kg/m², não sendo considerada nestas porções a água com nutrientes.

Tabela 1 – Peso e energia embutida inicial

Tipo	Peso (Kg/m²)	EEi (MJ/m²)
Manta com estrutura metálica	22,65	885,6
Manta com estrutura em madeira	25,13	314,4
Módulo de PEAD	34,52	1901,3

Fonte: dos autores

Em termos de energia embutida inicial o sistema em módulos plásticos também é o que apresentou o maior valor: 1901,3 MJ/m² de fachada, enquanto o sistema em manta com estrutura em madeira apresentou o menor: 314,4 MJ/m². O sistema em manta com estrutura metálica ficou com valor intermediário de 885,6 MJ/ m². As figuras 2, 3 e 4 ilustram a contribuição de cada material na energia embutida (EE) de cada sistema.

Figura 2 - % de contribuição de EE inicial em manta com estrutura metálica

Ao analisarmos o sistema em manta com estrutura metálica, na Figura 2, vê-se que o aço presente na estrutura e ligações é o material de maior contribuição quanto à energia embutida inicial, representando 47 % do total do sistema de fachada, sendo seguido pelo PVC, presente na chapa onde a manta é fixada e nos tubos de irrigação, com 28 %.

Figura 3 - % de contribuição de EE inicial em manta com estrutura de madeira

No sistema em manta com estrutura em madeira, Figura 3, o substrato é o material de principal contribuição para a energia embutida inicial, representando 50%, enquanto que a estrutura em madeira é responsável por 20%.

Figura 4 - % de contribuição de EE inicial em módulos de PEAD

No caso do sistema de módulos em PEAD, presente no mercado brasileiro, a composição da fachada e seus pesos para a contribuição total da energia embutida são dados na Figura 4 (acima). Neste sistema, a estrutura em PEAD mais os vasos de

mesma composição são responsáveis por 61% da energia embutida da fachada, em seguida o substrato é o componente de maior peso, representando 27%.

Estes resultados nos mostram que, em termos de energia embutida inicial, o sistema de manta com estrutura de madeira é o que apresenta os melhores resultados, sendo que, como é composto por materiais de baixo impacto energético, o substrato é o componente de maior peso. Nos outros dois sistemas, a maior energia embutida é encontrada na própria estrutura da fachada, composta por plástico (PEAD) e estrutura metálica galvanizada. Mesmo assim, é interessante ressaltar que o substrato tem grande influência na energia embutida total das fachadas, que segundo Myrans (2009 apud Lopes, 2014) a alta energia decorre dos minerais que compõem o substrato, xisto, ardósia ou argila, que sofrem processamento a altas temperaturas (150 °C) para que estes potencializem a capacidade de retenção de umidade. Vale ressaltar que estes dados de energia embutida para o substrato são colhidos no Canadá e não há dados para o Brasil, que possivelmente seriam menores.

4.2 Energia embutida de reposição dos materiais

Considerando o ciclo de vida de 50 anos, as reposições de material necessárias aumentam consideravelmente a energia embutida dos sistemas. A tabela 2 apresenta os valores encontrados no cálculo da energia embutida total (EE) nos sistemas de fachadas vivas, considerando, além do peso de cada componente, a energia embutida inicial (EEi) o tempo de vida útil de cada material componente das fachadas estudadas e a energia gasta com a reposição dos mesmos ao longo do ciclo de vida (EEr).

Tabela 2 - Cálculo da energia embutida nos três sistemas de fachada

Sistema Manta + Estrutura Metálica	quant. (Kg)	EE (MJ/Kg)	EEi (MJ)	vida útil(a)	EEr (MJ)
Perfil de aço galvanizado tipo "c" 90x40mm ¹	12,07	33,8	408,1	-	0
Parafusos autobrochantes de aço carbono ¹	0,20	33,8	6,7	-	0
Chapa de PVC e=2,3 mm ²	3,38	68,6	231,9	10 ⁵	1159,7
Manta geotêxtil 100% poliéster ³	0,30	95,0	28,5	10 ⁵	142,5
Fibra plástica PP ¹	0,43	83,8	35,8	10 ⁵	179,1
Grampo metálico ¹	0,10	33,8	3,3	10 ⁵	16,3
Tubo de PVC 20 mm para irrigação ¹	0,19	83,8	15,6	7,5 ⁵	104,3
Substrato ³	5,99	26,0	155,7	10 ⁵	778,7
Mudas	-	-	-	3,5 ⁵	-
TOTAL	22,65		885,6		2380,6
Sistema Manta + Estrutura Madeira	quant. (Kg)	EE (MJ/Kg)	EEi (MJ)	vida útil(a)	EEr (MJ)
Madeira aparelhada seca em forno (Cumaru) ¹	17,99	3,5	62,9	12 ⁴	262,3
Pregos de aço galvanizado ¹	0,10	33,8	3,3	12 ⁵	13,9
Lona plástica impermeabilizante PEAD ¹	0,47	95,0	44,9	-	0,0
Manta geotêxtil 100% poliéster ³	0,30	95,0	28,5	10 ⁵	142,5
Grampos ¹	0,10	33,8	3,3	10 ⁵	16,7
Tubo PVC 20 mm para irrigação ¹	0,19	83,8	15,6	7,5 ⁵	104,3
Substrato ³	5,99	26,0	155,7	10 ⁵	778,7

Mudas	-	-	-	3,5 ⁵	-
TOTAL	25,13		314,4		1318,3
Sistema em Módulos de PEAD	quant. (Kg)	EE (MJ/Kg)	EEi (MJ)	vida útil(a)	EEr (MJ)
Plástico estrutural PEAD dos módulos ¹	7,51	95,0	713,3	-	0,0
Parafusos com bucha para alvenaria ¹	0,06	33,8	2,0	-	0,0
Vaso para plantio em PEAD ¹	4,81	95,0	457,0	-	0,0
Manta geotêxtil 100% poliéster ³	1,53	95,0	144,9	10 ⁵	724,6
Tubo de PVC 20 mm para irrigação ²	0,83	83,8	69,6	7,5 ⁵	464,1
Substrato ³	19,79	26,0	514,5	10 ⁵	2572,6
Mudas	-	-	-	3,5 ⁵	-
TOTAL	34,52		1901,3		3761,3

Fonte: 1 – Tavares (2006); 2 – Hammond & Jones (2008); 3 – Lopes (2014); 4 – Nahuz (2013); 5 – Ottelé (2011)

Ao considerarmos o tempo de vida útil para as fachadas vivas, temos para o sistema em manta com estrutura metálica um aumento de 268 % de energia embutida, durante 50 anos, enquanto que para o sistema em manta com estrutura em madeira o aumento foi de 419 %, devido ao peso que o substrato apresenta na composição da fachada. E o sistema em módulos de PEAD teve um aumento de 198%.

Deve-se observar que, se em termos relativos percentuais os módulos em PEAD apresentam o menor aumento durante os 50 anos, na Figura 6 é possível ver que em termos absolutos esta ainda é a que tem o maior valor de energia embutida total.

Figura 5 - Total de energia embutida nos três tipos de fachada

Fonte: dos autores

5 CONCLUSÕES

Os sistemas em fachada viva podem apresentar diversas variações de composição e de materiais, porém neste trabalho são estudados o sistema em manta com estrutura

metálica, semelhante ao desenvolvido por Blanc (2012); em manta com estrutura em madeira, semelhante ao adaptado por Lima Junior (2014); e em módulos de PEAD industrializados e comercializados no Brasil.

Para estes sistemas calculou-se a energia embutida em um metro quadrado de fachada viva e concluiu-se que o sistema em módulos de PEAD é o que tem maior gasto energético na avaliação *cradle to gate* realizada, tanto considerando somente a energia embutida inicial como de reposição durante 50 anos.

Já na adaptação do sistema em manta com estrutura metálica e PVC para estrutura em madeira e lona realizada neste trabalho, verificou-se considerável redução da energia embutida inicial, tendo a mudança reduzido 65% da energia inicial e 50% da energia embutida total.

Fato que chama atenção neste estudo, ainda, é a grande contribuição que o substrato pode apresentar ao calcularmos a energia embutida de uma fachada viva. Devido à perda de parte do material do substrato durante a fertirrigação, faz-se necessária a reposição do mesmo. Porém os dados aqui utilizados não são da produção brasileira e sim canadense, por falta do dado às condições locais. O cálculo da energia embutida em substratos no Brasil seria estudo de grande relevância e que poderia ainda modificar os resultados aqui apresentados.

6 AGRADECIMENTOS

À CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento no Ensino Superior pelo financiamento de bolsa de estudos.

REFERÊNCIAS

- ALEXANDRI, E.; JONES, P. Temperature decreases in an urban canyon due to green walls and green roofs in diverse climates. **Building and Environment**, v. 43, n. 4, p. 480-493, 2008.
- BLANC, P. **The Vertical Garden: from nature to the city**. W.W.Norton & Company: London, 2012.
- FRANCIS, R. A.; LORIMER, J. Urban reconciliation ecology: The potential of living roofs and walls. **Journal of Environment Management**. 1429-1437. Elsevier, 2011.
- HAMMOND, G.; JONES, C. **Inventory of Carbon & Energy: ICE**. Sustainable Energy Research Team, Department of Mechanical Engineering, University of Bath, 2008.
- KÖHLER, M. Green façades – a view back and some vision. **Urban Ecosyst**. V.11. Neubrandenburg, 423-436, 2008.
- LIMA JUNIOR, J. E. **Avaliação da influência de um sistema de fachada viva: o estudo de caso da planta Sphagneticola Trilobata em condições de inverno em Curitiba**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil) Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, 2014.
- LOH, S. Living walls: a way to green the built environment. **BEDP Environment Design Guide**, 1(TEC 26), pp. 1-7. 2008.
- LOPES, Thaís Vieira. **Telhado verde, energia embutida e emissão de CO₂**: Uma análise comparativa aos sistemas de cobertura convencionais. 2014. 89 folhas. Monografia de especialização em construções sustentáveis – DACC - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba.

NAHUZ, M. A. R. (Coord.), Vários autores. **Catálogo de madeiras brasileiras para a construção civil**. São Paulo: IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 2013.

OTTELÉ, M. et al. Comparative life cycle analysis for green façades and living wall systems. **Energy and Buildings**, v. 43, n. 12, p. 3419-3429, 2011.

PAULSEN, J. S.; SPOSTO, R. M. A life cycle energy analysis of social housing in Brazil: Case study for the program “MY HOUSE MY LIFE”, **Energy and buildings** 57(2013) 95-102. 2013.

PECK, S. P.; CALLAGHAN, C.; KUHN, M.E.; BASS, B. **Greenbacks from greenroofs: Forging a new industry in Canada**. Toronto: Canada Mortgage and Housing Corp, 1999.

PERINI, K; OTTELÉ, M; HAAS, E.M; RAITERI, R. Greening the building envelope, façade greening and living wall systems. **Open Journal of Ecology**, v. 1, n. 01, p. 1, 2011.

SHARP, R. Introduction to Green Walls: technology, benefits and design. **Green Roofs for Healthy Cities**, 2009.

TAVARES, S. F. **Metodologia de análise do ciclo de vida energético de edificações residenciais brasileiras**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de pós-graduação em Engenharia Civil. Florianópolis. 2006.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

CERTIFICAÇÕES HABITACIONAIS E A AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA

CARDOSO, Poliana F. (1); PABLOS, Javier. M. (2)

(1) Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, e-mail: polistm@usp.sc.br; (2) Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, e-mail: pablos@sc.usp.br

RESUMO

Para que haja melhor desempenho na integração das tomadas de decisões no processo de projeto e construção, a certificação entra como auxílio em direção a sustentabilidade. Neste contexto, o trabalho tem como objetivo discutir a aplicação da técnica de ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) em sistemas de CAE (Certificação Ambiental de Edificações) habitacional no cenário brasileiro nas fases iniciais de projeto do ambiente construído. Para alcançar este objetivo utiliza-se a pesquisa exploratória por meio das etapas metodológicas: a) revisão bibliográfica sobre desempenho ambiental, certificação ambiental de edificações e a técnica de ACV; b) seleção dos sistemas para discussão; c) análise em relação às principais características de cada sistema, categorias de impacto com abordagem de ACV, fases de ciclo de vida da edificação utilizadas e, correlaciona os aspectos e impactos dos principais métodos de caracterização da fase de AICV (Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida) com as categorias de impacto dos sistemas selecionados; d) discussão dos resultados destas análises. Os resultados mostram que as CAE utilizam a ACV de forma incipiente para certificar em alguns critérios, como, materiais, resíduos e energia. Outro resultado é a utilização dos métodos de caracterização nas certificações, as CAE utilizam categorias de avaliação de impacto parecidas com as categorias do método EPS (Environmental Priority Strategies) e menos com dos métodos ECO-Indicator e EDIP (Environmental Design for Industrial Products). Deste modo, para facilitar a utilização da ACV em certificações é necessário que os critérios das certificações sejam além de classificações por critérios de categorias e tenham banco de dados público dos produtos a serem utilizados na edificação.

Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida, Sistemas de Certificação Ambiental, Desempenho Ambiental de Habitações.

ABSTRACT

To ensure improved performance in the integration of decision making in the design and construction process, the certification comes as aid towards sustainability. In this context, the paper aims to discuss the technique of LCA (Life Cycle Assessment) in housing CAE systems (Environmental Certification of Building) on the Brazilian scene in the early stages of design of the built environment. To achieve this goal is used the exploratory research through methodological stages: a) Literature review about environmental performance, environmental certification of buildings and technical LCA; b) Selection of systems for discussion; c) Analysis in relation the main characteristics of each system, impact categories with LCA approach, phases of the lifecycle building that are used and correlates aspects and impacts of the main methods of characterization phase LCIA (Impact Assessment Life Cycle) with impact categories of the selected systems; d) discuss of results of these analyzes. The results reveal that CAE use LCA incipiently to certify on some criteria as materials, waste and energy. Another result is the use of methods characterization of certificates, CAE use categories of impact assessment similar to the categories of EPS (Environmental Priority Strategies) and less with the methods ECO-Indicator and EDIP (Environmental Design for Industrial Products) method. Thus, to facilitate the use of LCA in certification is necessary that criteria of certifications be in addition to ratings by criteria categories and has public database of products to be used in building.

Keywords: *Life Cycle Assessment, Environmental Certification Systems, Environmental Performance of Housing.*

1 INTRODUÇÃO

A evolução dos conceitos de desenvolvimento sustentável e novos modelos econômicos fez com que o setor da construção civil se posicionasse estrategicamente frente aos impactos por ela causados, introduzindo no mercado sistemas de avaliação ambiental de edificações derivados dos procedimentos de avaliação ambiental de processos ou produtos (SEVERO; CARVALHO FILHO; SOUSA, 2012; SILVA, 2003). Esses sistemas de avaliação são qualitativos, se baseiam no desempenho relativo ambiental de uma construção, quando comparada a outros edifícios de diferentes alternativas de concepção (COLE, 1998).

Estes sistemas surgiram na década de 90 na Europa, EUA e Canadá, com o intuito de medir o desempenho ambiental em prol do desenvolvimento da sustentabilidade. Para o contexto brasileiro estes sistemas foram trazidos de forma generalizada por não apresentarem flexibilidade de adaptação a diferentes contextos locais, como por exemplo, o LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, sistema americano (BUENO, 2010), ou BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method, da Inglaterra.

Segundo Rebitzer (2004), para atingir o desenvolvimento sustentável necessita-se de sistemas e ferramentas que ajudem a quantificar e comparar os impactos ambientais dos bens (produtos) e serviços para a sociedade.

A técnica internacionalmente aceita para esta avaliação ambiental de edifícios é a ACV - Avaliação do Ciclo de Vida, do inglês, LCA - Life Cycle Analysis, originalmente definida pela SETAC - Society of Environmental Toxicology and Chemistry, como sendo um processo para avaliar as implicações ambientais de um produto ou atividade em todos os estágios de sua vida que geram impactos (SETAC, 1991) ou seja, permite avaliar os impactos de um sistema de produto, sistematicamente, por todo o seu ciclo de vida. O ciclo de vida de um sistema de produto permeia seus estágios sucessivos e encadeados, desde a extração dos recursos naturais até a disposição final (ABNT, 2009; SILVA, 2007).

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo discutir a aplicação da técnica de ACV em sistemas de CAE - Certificação Ambiental de Edificações habitacional no cenário brasileiro nas fases iniciais de projeto do ambiente construído.

1.1 Desempenho Ambiental - DA

Define-se como DA os resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais (ABNT, 2004). Este desempenho foca em categorias que tem relação com o meio exterior (derramamentos no solo, descarte de resíduos e as emissões para a atmosfera) e relação com o meio ambiente interior (ergonomia, segurança, saúde, conforto ambiental, lumínico, acústico e higró-térmico) O desempenho ambiental da edificação está relacionado a todos os elementos que compõem esta edificação, considerando uma complexa gama de aspectos ambientais (ZAMBRANO; BASTOS; SLAMA, 2004).

1.2 Certificações Ambientais de Edificações - CAE

As CAE são sistemas desenvolvidos para Avaliação do Desempenho Ambiental (ADA) da construção em fase de planejamento; construção / reforma; e operação. Podem ser utilizados além da tipologia habitacional, para avaliar condomínios, loteamentos, escolas e unidades comerciais / industriais. Tem o objetivo de fornecer aos especialistas

sobre o desempenho ambiental das diversas áreas analisadas da construção (ZAMBRANO; BASTOS; SLAMA, 2004).

Em relação à divulgação as CAE podem ser “orientadas para o mercado” ou “orientadas para pesquisa”. Para as orientadas ao mercado, as avaliações são desenvolvidas para serem de fácil acesso aos projetistas ou para divulgar a importância da dedicação contínua de melhorar a qualidade ambiental de projetos, obra e operação pelo mercado. Para os orientados a pesquisa, as avaliações evidenciam o desenvolvimento de uma metodologia com base científica aprofundada com o intuito de colaborar com novos sistemas (SILVA, 2003).

1.3 Avaliação do Ciclo de Vida- ACV

A ACV pode ser usada para avaliar sistemas complexos como as edificações. A avaliação se baseia em quatro fases: (1) definição de objetivo e escopo, (2) análise de inventário (ICV), (3) avaliação de impactos (AICV), e (4) interpretação (ABNT, 2009).

Uma das fases considerada importante para a interpretação dos resultados é a AICV. Nesta fase os dados coletados na fase anterior (ICV) são caracterizados em resultados de impacto de indicadores associados ao sistema de produto em estudo, ampliando o entendimento de sua significância ambiental (ABNT, 2009).

Existem diversos métodos de caracterização desenvolvidos nas últimas décadas que utilizam diferentes categorias de impacto a serem avaliadas, pode-se destacar: Ecoindicator99 (2001), CML2001, EPS2000, LIME (2003), EDIP97 e IMPACT2002+.

Recomenda-se para a avaliação de uma edificação utilizar indicadores para verificar categorias como: (i) consumo de materiais, (ii) consumo de energia, (iii) consumo de água, (iv) geração e liberação de resíduos, (v) uso e ocupação do solo e (vi) qualidade do ar interior (KLEIN, 2002).

2 MÉTODO DE PESQUISA

Para esta pesquisa bibliográfica e exploratória foram adotadas as seguintes etapas metodológicas: (i) Seleção dos sistemas para discussão; (ii) Análise em relação às principais características de cada sistema; (iii) Identificação das categorias de impacto com abordagem de ACV; (iv) Identificação das fases do ciclo de vida da edificação utilizadas nos sistemas e (v) Correlação dos aspectos e impactos dos principais métodos de caracterização da fase de AICV (Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida) com as categorias de impacto dos sistemas selecionados.

3 RESULTADOS

3.1 Seleção dos sistemas para discussão

No Brasil existem alguns sistemas de certificação ambiental utilizados de forma nacional ou local. Neste trabalho foram levantados os sistemas mais difundidos e após realizada a seleção para o estudo. Para este estudo foram selecionados os de uso no contexto nacional para edificações habitacionais: AQUA, BREEAM, selo Casa Azul e a certificação LEED. A seleção destes sistemas levou em consideração a disponibilidade de informações bibliográficas, o país, forma de avaliação, categorias e critérios adotados como referência por cada sistema.

3.2 Análise em relação às principais características de cada sistema

Para que os sistemas pudessem ser vistos de um panorama geral foram analisadas características principais em cada um e os resultados são mostrados na Figura 1.

Figura 1 – Características principais de cada sistema de certificação ambiental

	AQUA		BREEAM	CASA AZUL	LEED
Categorias de Avaliação	1- Relação do edifício com o seu entorno 2- Qualidade dos componentes 3- Canteiro responsável 4- Gestão de energia 5- Gestão de água 6- Gestão dos Resíduos 7- Gestão da conservação e da manutenção	8- Conforto Higrotérmico 9- Conforto Acústico 10- Conforto Visual 11- Conforto Olfativo 12- Qualidade dos espaços 13- Qualidade Sanitária do Ar 14- Qualidade Sanitária da Água	1- Energia e emissões de CO2 2- Água 3- Materiais 4- Escoamento das águas da superfície 5- Resíduos 6- Poluição 7- Saúde e bem-estar 8- Gestão 9- Ecologia	1- Qualidade Urbana 2- Projeto e Conforto 3- Eficiência Energética 4- Conservação de Recursos materiais 5- Gestão da Água 6- Práticas Sociais	1- Espaço Sustentável 2- Uso racional da água 3- Energia e Atmosfera 4- Materiais e Recursos 5- Qualidade Ambiental Interna 6- Inovação e Processo do Projeto 7- Créditos Regionais
Aplicabilidade	Adaptado para aplicação no contexto brasileiro.		Desenvolvido para o Reino Unido, com aplicação internacional.	Desenvolvido para aplicação no contexto brasileiro.	Desenvolvido para o EUA, com aplicação internacional.
Metodologia de avaliação	A avaliação dá-se de maneira evolutiva ao longo da estrutura em árvore composta de Categorias, Subcategorias e Preocupações.		Avaliação sistemática, o número total de créditos ganho para cada área de critérios das categorias é multiplicado por um fator de peso ambiental, que cada uma tem nas diferentes regiões do mundo.	Avaliação dos edifícios através de uma lista de pré-requisitos (<i>checklist</i>) aos quais são atribuídos créditos baseados em uma lista de objetivos preexistentes. A classificação final é obtida pela soma dos pontos atingidos nas categorias.	Avaliação dos edifícios através de uma lista de pré-requisitos (<i>checklist</i>) aos quais são atribuídos créditos baseados em uma lista de objetivos preexistentes. A classificação final é obtida pela soma dos pontos atingidos nas categorias.
Complexidade de aplicação	Aplicação simples, no formato de questionário, aplicado por consultoria.		Aplicação simples, em forma de questionário, aplicado por consultoria.	Aplicação simples, no formato de <i>checklist</i> , de fácil preenchimento.	Aplicação simples, no formato de <i>checklist</i> , de fácil preenchimento.
Classificação	Níveis de desempenho: Base (B); Boas Práticas (BP); Melhores Práticas (MP). Nível global: Passa - 14 categorias em nível B; Bom - entre 1 a 4 estrelas em nível BP e MP; Muito Bom - entre 5 a 8 estrelas em nível BP e MP; Excelente - entre 9 a 11 estrelas em nível BP e MP; Excepcional - com 12 estrelas ou mais.		Aprovado - 30%; Bom - 45%; Muito Bom - 55%; Excelente - 70%; Excepcional - 85%.	Bronze - 19 critérios; Prata - obrigatórios + 06 critérios de livre escolha; Ouro - obrigatórios + 12 critérios de livre escolha.	Certificado - 40-49 pontos Prata - 50-59 pontos Ouro - 60-79 pontos Platina - 80 pontos e acima.

Fonte: Autores

3.3 Identificação das categorias de impacto com abordagem de ACV

Identifica as categorias de impacto utilizadas pelos sistemas que abordam critérios da ACV para certificar. Através da análise aprofundada de cada critério das categorias de impacto de cada certificação selecionada foi possível identificar estas categorias.

AQUA

As categorias identificadas no sistema AQUA foram a “Qualidade dos componentes” e “Canteiro responsável”, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Categorias com abordagem de ACV do AQUA

Critério	Descrição
Categoria - Qualidade dos componentes	
Qualidade técnica dos materiais e equipamentos utilizados	Neste critério a escolha de produtos e equipamentos apropriados a edificação e que estejam em conformidade com o Programa Setorial da Qualidade (PSQ) correspondente a seu âmbito de atuação no programa Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC) do PBQP-H.
Qualidade ambiental dos materiais, produtos e equipamentos utilizados	As empresas fornecedoras devem fornecer informações referentes a seus impactos ambientais seja por meio de Fichas de Informação de Produto ou pelas EPDs (Declarações Ambientais de produto)

Categoria - Canteiro responsável	
Gestão dos resíduos de canteiro	Visa realizar um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Demolição / Desconstrução das edificações.

Fonte: FCAV (2013)

BREEAM

Categorias com enfoque de ACV são Energia e emissões de CO₂; Materiais, Resíduos; Saúde e bem-estar; e Gestão e ecologia.

Quadro 2 – Categorias com abordagem de ACV do BREEAM

Critério	Descrição
Categoria - Energia e Emissões de CO₂	
Ciclo de armazenamento	Visa tecnologias que emitam baixo carbono ou zero (LZC).
Categoria - Materiais	
Impacto ambiental dos materiais	Visa a escolha de materiais provenientes de processos de produção responsáveis. Os materiais são classificados de acordo com um guia baseado na Avaliação do Ciclo de Vida utilizando a metodologia do perfil ambiental do material.
Categoria - Resíduos	
Armazenamento de resíduos não recicláveis e resíduos domésticos recicláveis	Os materiais recicláveis devem ser discriminados pelo menos três dos tipos recicláveis (papel, papelão, vidro, plásticos, metais e têxteis).
Gestão de resíduos de construção e a compostagem	Visa gerenciar a compostagem doméstica e a finalidade dos resíduos da fase de obra.
Categoria - Saúde e Bem-estar	
Vida útil da habitação	Promover a manutenção pra preservar a edificação até a vida útil prevista em projeto.
Categoria - Gestão	
Impactos da construção local	Visa promover a eficiência dos recursos por meio da gestão eficaz e adequada dos resíduos do canteiro de obras.
Categoria - Ecologia	
Valor ecológico do local	Visa acréscimo em terras que o valor para vida selvagem é limitado.
Valorização ecológica	Visa melhoria do local com a plantação de espécies vegetais recomendadas por ecologistas especialistas.
Proteção das características ecológicas	Visa preservar as áreas de valor ecológico durante a construção e uso do empreendimento.
Mudança nos valores ecológicos do local	Visa medir o antes e o depois do valor das espécies ecológicas no desenvolvimento da obra.
Pegada do edifício	Visa promover uso eficiente da pegada do edifício, garantindo que o uso da terra e de materiais seja otimizado por meio da relação da área útil interna com a área de maior piso.

Fonte: BRE (2009)

Casa Azul

Categorias com abordagem de ACV são Projeto e conforto; Conservação de recursos materiais e Práticas sociais.

Quadro 3 – Categorias com abordagem de ACV do Casa Azul

Critério	Descrição
Categoria – Projeto e Conforto	
Flexibilidade de projeto	Solicita que os projetos sejam de fácil adaptação a mudanças no futuro, como ampliações e modificações, com o intuito de diminuir o consumo, desperdício de materiais, e menor quantidade de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e assim aumentar a vida útil da edificação. Considerar os sistemas construtivos assim como os efeitos de conforto.
Categoria – Conservação de recursos materiais	
Qualidade dos materiais e componentes	Visa reduzir o consumo de recursos naturais utilizados para correção, por meio do indicador de qualidade do PBQP-H evitando assim o uso de produtos de baixa qualidade.
Componente industrializado ou pré-fabricado	Empregar componentes industrializados com o intuito de reduzir a geração de resíduos e perdas de materiais, assim como, o consumo de recursos naturais. Adotar sistemas construtivos de componentes industrializados montados em canteiro, projetados de acordo com as normas ou no âmbito do Sistema Nacional de Aprovação Técnica (SINAT) e emprega-los em dois dos itens: fachadas, divisórias internas, estrutura de pisos (lajes) e escadas, pilares e vigas.
Fôrmas e escoras reutilizáveis	Visa reduzir a madeira em aplicações de baixa durabilidade, diminuindo o desperdício e o impacto ambiental do uso de madeira, e aumentar o uso de materiais recicláveis. Por meio de projetos de fôrmas, de acordo com a NBR 14931 e especificação de uso.
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD)	Objetiva reduzir a quantidade de resíduos de construção e demolição, assim como, seus impactos no meio ambiente urbano. A gestão do RCD deve estar de acordo com as normas e avaliado pelo “Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC” para cada obra.
Categoria – Práticas sociais	
Educação para gestão de RCD	Este faz parte do plano de gestão de RCD, com intuito de instruir os agentes do processo de desenvolvimento do edifício para que tenham as competências necessárias para a execução da obra.
Orientação aos moradores	Instruir os moradores quanto a forma de uso e manutenção da edificação, com objetivo de maximizar o seu tempo de vida útil da, por meio de informativos, manuais ilustrativos e didáticos.

Fonte: John e Prado (2010)

LEED

As categorias com abordagem de ACV do sistema LEED são Uso racional da água; Energia e atmosfera; Materiais e recursos; e a categoria Inovação e processo do projeto.

Quadro 4 – Categorias com abordagem de ACV do LEED

Critério	Descrição
Categoria - Uso Racional da Água	
Uso racional básico para casas	Visa utilizar produtos hidro-sanitários eficientes que reduzam a demanda por água.
Categoria – Energia e Atmosfera	
Desempenho Energético Aprimorado	Visa reduzir de 10-50% o uso de energia elétrica.

Gerenciamento do Gás Refrigerante	Seleção de equipamentos de refrigeração das habitações de forma eficiente.
Categoria – Materiais e Recursos	
Gerenciamento de Resíduos da Construção	Visa a criação de planos para gerenciar os resíduos provenientes da construção e operação.
Materiais ambientalmente preferíveis	Visa a utilização de materiais que sejam provenientes de reuso, regionais, de conteúdo reciclado, de rápida renovação ou recicláveis.
Materiais Certificados	Escolha de materiais que receberam certificados nacionais ou internacionais, conforme as normas: NBR ISO 14020:2002; Tipo I – NBR ISO 14024: 2004; Tipo II – NBR ISO 14021: 2004; Tipo III – NBR ISO 14025: 2006.
Desmontabilidade e Redução de Resíduo	Visa a escolha de sistemas estruturais e elementos não estruturais de fácil desmontabilidade na fase de desativação.
Categoria – Inovação e Processo do Projeto	
Gerenciamento da Qualidade	Visa a durabilidade da edificação em geral.
Análise de Ciclo de Vida	Visa comparar materiais ou produtos utilizados na edificação a ser certificada com base na norma NBR ISO 14040.

Fonte: USGBC (2009)

3.4 Identificação das fases de ciclo de vida da edificação utilizadas nos sistemas

O ciclo de vida de uma edificação é constituído por processo informativo e físico. No processo físico estão as fases de planeamento e projeto. O processo físico é constituído pelas fases: extração, transporte, fabricação dos materiais, construção, uso e operação, manutenção e desativação. O Quadro 5 indica as fases utilizadas nos processos de CAE.

Quadro 5 – Fases do ciclo de vida pertencentes a cada CAE

Fases de processo (Físico)	Certificações Ambientais			
	AQUA	BREEAM	Casa Azul	LEED
Extração		X		X
Transporte	X	X	X	X
Fabricação de materiais	X	X	X	X
Construção	X	X	X	X
Uso		X	X	X
Manutenção	X	X		X
Desativação	X			X

Fonte: Autores

3.5 Correlação dos aspectos e impactos dos principais métodos de caracterização da fase de AICV (Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida) com as categorias de impacto dos sistemas selecionados

Os métodos para a classificação das categorias de avaliação de impacto de ciclo de vida das certificações ambientais escolhidos para este estudo são os mais utilizados atualmente, Ecoindicator99 (2001), CML2001, EPS2000, LIME (2003), EDIP97, IMPACT2002+. O Quadro 6 mostra a relação as categorias de impacto dos métodos de AICV que são utilizadas nas categorias de avaliação das CAE.

No Quadro 6 indica-se que as categorias de Material Particulado, Radiação Ionizante, Ecotoxicidade, Acidificação, Eutrofização não são avaliadas no processo das CAE. As

categorias de impacto abordadas por todas as CAE são as Toxicidade Humana, Mudança Climática, Destruição da Camada de Ozônio, Extração ou uso de combustíveis fósseis ou não renováveis, Uso da água, Mudança em valores de recreação.

Quadro 6 – Categorias de impacto dos métodos de AICV abordadas pelos CAE

Área de proteção	Categorias de Impacto	AQUA	BREEAM	Casa Azul	LEED
Saúde Humana	Incômodo severo, Incômodo (doença leve)	X	-	-	-
	Toxicidade Humana	X	X	X	X
	Contaminação Atmosférica Urbana	X	-	-	X
	Efeitos Respiratórios	X	X	-	-
	Material Particulado	-	-	-	-
	Mudança Climática	X	X	X	X
	Destruição da Camada de Ozônio	X	X	X	X
	Oxidação Fotoquímica	X	X	-	-
	Radiação Ionizante	-	-	-	-
	Ruído	-	X	-	X
	Odor (malcheiroso) água, ar	X	-	-	-
Qualidade do Ecosistema	Ecotoxicidade	-	-	-	-
	Acidificação	-	-	-	-
	Eutrofização	-	-	-	-
	Uso e Ocupação do Solo	-	X	X	X
	Dessecação (grupo de problemas ambientais relacionados a falta de água devido a extração de água subterrânea e a provisão de água potável)	-	X	-	X
Uso de recursos	Diminuição de Recursos (abióticos) e (bióticos)	-	X	X	-
	Extração de Minerais	-	X	-	X
	Extração ou uso de combustíveis fósseis ou não renováveis	X	X	X	X
	Uso da água	X	X	X	X
Resíduos	Resíduos	X	X	X	-
Cultura	Mudança em valores de recreação	X	X	X	X
Acidentes	Acidentes	-	-	-	-
Calor	Liberação de Calor	-	-	-	X

Fonte: Autores

A AQUA avalia categorias que outras CAE não avaliam, como a categoria de Incômodo severo e Odor. A certificação LEED é a única dentre elas que avalia a categoria Liberação de Calor.

Após essa análise de categorias foi relacionado a quantidade de categorias de impacto utilizadas pelas CAE com cada método de AICV na Tabela 1.

A Tabela 1 indica que as categorias do método EPS são mais utilizadas por todas as CAE. A AQUA possui menos categorias do Eco-Indicator e do EDIP. As certificações BREEAM, Casa Azul e LEED têm poucas categorias do método EDIP.

Tabela 1 – Relação das CAE com os métodos de AICV

Métodos de Caracterização da AICV	Certificações Ambientais			
	AQUA	BREEAM	Casa Azul	LEED
Eco-Indicator 99	3	5	3	4
CML2001	4	7	4	5
EPS2000	7	10	7	7
LIME	5	5	5	4
EDIP97	3	3	2	2
Impact2002+	5	7	4	5

Fonte: Autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados até esta etapa da pesquisa nos permite fazer algumas considerações, quanto aos materiais, componentes e sistemas construtivos são avaliados por seus impactos nas categorias de extração de recursos, energia incorporada, conteúdo de material reaproveitado, emissões de gases do efeito estufa ou destruidores da camada de ozônio e pela categoria de qualidade do ambiente interno.

As questões das fases do ciclo de vida da edificação nos sistemas de avaliação ambiental de edificações mostram que as CAE não avaliam todos os processos de forma conjunta e dinâmica, o processo é realizado por fases isoladas. Em alguns casos há uma preocupação com o ciclo de vida do edifício como um todo, como nas áreas de proteção relacionadas à saúde humana e uso de recursos. No entanto, trata-se de avaliações qualitativas, para as quais não há uma ferramenta técnica que avalie os impactos potenciais de forma a quantificar o ciclo.

Em relação aos métodos de AICV, a análise mostrou que todas as CAE utilizam as categorias de avaliação de impacto do método EPS em suas certificações. O método ECO-Indicator e o EDIP são categorias que os sistemas CAE pouco utilizam.

Tanto os sistemas de CAE quanto a técnica de ACV tem o objetivo de criar um ciclo de vida sustentável para o ambiente construído. Embora tenham metodologias diferentes, qualitativa e quantitativa respectivamente, ambos possuem pontos fortes e fracos e devem preferencialmente ser utilizadas em conjunto. Para facilitar a utilização da ACV em CAE é necessário que os critérios das certificações sejam além de classificações por critérios de categorias e tenham banco de dados público dos produtos a serem utilizados na edificação.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 14031**: Gestão ambiental – Avaliação de desempenho ambiental – Diretrizes. Rio de Janeiro, 2004.

_____. **NBR ISO 14040**: Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura. Rio de Janeiro, 2009.

BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT, BRE. Building Research Establishment Environmental Assessment Method Centre. (2009). **Code for sustainable homes technical guidance**. Disponível em: <<http://www.breeam.org>>. Acesso em: 18 set. 2013.

BUENO, C. (2010). **Desempenho ambiental de edificações: cenário atual e perspectivas dos sistemas de certificação**. Revista Minerva, v.7, n.1, p.45-52.

COLE, R. J. (1998). **Charting the future: emerging trends in building environmental assessment methods**, School of Architecture, University of British Columbia. Building Research and Information, v.26, n.1, p.3-16.

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLIN, FCAV. (2014). **Referencial de avaliação da qualidade ambiental de edifícios residenciais em construção - processo AQUA: vs.1**. Disponível em: <http://vanzolini.org.br/download/RT_AQUA-HQE-Edificios_residenciais.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2014.

JOHN, V.M.; PRADO, R.T.A. (Coord.). (2010). **Boas práticas para habitação mais sustentável – selo CASA AZUL**. São Paulo: Páginas e Letras.

KLEIN, S. E. S.; SELL, I. (2002). **Gestão Ambiental na Construção Civil de Edificações**. In: VII ENGEMA – ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE, São Paulo, 2002.

REBITZER, G. et al. (2004). **Life cycle assessment. Part 1: Framework, goal and scope definition, inventory analysis, and applications**. Environment International, v.30, p.701-720.

SEVERO, E. M. F.; CARVALHO FILHO, A. C.; SOUSA, H. J. C. (2012). **Comparativo das principais ferramentas para avaliação do ciclo de vida de edificações**. In: CONGRESSO BRASILEIRO EM GESTÃO DO CICLO DE VIDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS, 3., 2012, Maringá. Anais... [S.l.:s.n.].

SILVA, V. G. (2003). **Avaliação da sustentabilidade de edifícios de escritórios brasileiros: diretrizes e base metodológica**. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003.

SILVA, G. A. (2007). **Avaliação do ciclo de vida – sua importância para a sustentabilidade da construção civil**. In: CICLO DE DEBATES SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL SUSTENTÁVEL “MEIO AMBIENTE EM DEBATE” – Insumos e Resíduos. São Paulo. Disponível em: <<http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/noticias/2007/10/gil.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2014.

SOCIETY OF ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY. SETAC Foundation for Environmental Education. (1991). **A Technical framework for life-cycle assessment**, Washington, DC: Society of Environmental Toxicology and Chemistry and SETAC Foundation for Environmental Education Inc. In: WORKSHOP HELD IN SMUGGLERS NOTCH, 1990, Vermont.

UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL, USGBC. (2009). **Green building rating system: LEED for new construction and major renovation – with alternative compliance paths for projects outside the U.S.** [S.l.:s.n.].

ZAMBRANO, L. M. de A.; BASTOS, L. E. G.; SLAMA, J. G. (2004) **Gestão Ambiental e Avaliação do desempenho da edificação – estudo de caso na indústria farmacêutica**. In: I CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL. X ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO (ENTAC). 2004, São Paulo. Anais... São Paulo, ISBN 85-89478-08-4.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

HÁBITATS SOSTENIBLES COMO ESTRATEGIA PARA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LAS ZNI DE COLOMBIA

BEDOYA TORRES, Sebastian (1); ROMERO HERNÁNDEZ, Antonio José (2); DELGADO JIMENEZ, Jeison Alejandro (3)

(1) Universidad Nacional de Colombia, e-mail: sbedoya@unal.edu.co, (2) Universidad Nacional de Colombia, e-mail: aromero@unal.edu.co, (3) Universidad Nacional de Colombia, e-mail: jadelgad@unal.edu.co

RESUMEN

Las zonas no interconectadas (ZNI) son municipios, corregimientos y localidades que no están interconectadas al sistema energético central en Colombia. Estas localidades ubicadas principalmente en entornos rurales se caracterizan por la diversidad cultural, ambiental, constructiva y tecnológica; diversidad que contrasta paradójicamente con el desarrollo deficiente de hábitats que no responden de manera funcional, sino a imaginarios asociados al estatus que representa el uso o no de ciertos materiales. El proyecto tuvo como objetivo integrar mediante experiencias constructivas, el conocimiento teórico del diseño bioclimático, los procesos y materiales de origen industrial, el saber ancestral en el uso de los materiales locales, las técnicas constructivas tradicionales y la concepción misma del espacio que responden a características sociales y ambientales de cada localidad. Se realizaron estudios previos de cada zona donde se hizo una recopilación de materiales propios del lugar, técnicas constructivas tradicionales y hábitos culturales para determinar el tipo de prototipo a ser construido. En paralelo, fueron registrados datos climáticos para entender el comportamiento fenomenológico del lugar e integrarlo al diseño de los prototipos. En total el proceso de investigación, diseño, ejecución y monitoreo de los prototipos se desarrolló durante un periodo de más de 3 años; periodo durante el cual hubo un seguimiento constante en cada una de las etapas de desarrollo que permitió entender tanto la maduración de los materiales y sistemas constructivos en el tiempo como la apropiación de estos por las comunidades objeto de estudio.

Palabras-clave: Zonas No interconectadas, Desarrollo Sostenible, Bioclimática, Eficiencia Energética.

ABSTRACT

The Unconnected areas (ZNI in Spanish) are townships that are off the Colombian energy system grid. These localities are mainly in rural surroundings, characterized for high cultural, environmental, constructive and

technological diversity, which is in contrast with low habitat developments, and responses, not to the environmental realities but external desires of "quality of life". The project aim was to integrate the different construction methods and cultural inheritance. Enhance the quality with industrial source processes and materials, based upon theoretical knowledge of sustainable design, bearing the ancestral knowledge about the use of local material, traditional construction techniques and space design to respond to specific social and environmental characteristics. In each area, previous tests and information were collected for the prototype design. In addition, environmental data was measured to be applied in the design. All the process took place in a 3 years lapse, with constant monitoring to understand the materials response, construction system behavior and community appropriation.

Key words: *Unconnected areas, sustainable development, bioclimatic, energy efficiency.*

1 INTRODUCCION

En Colombia las Zonas No Interconectadas (o aisladas), ZNI, corresponden a aquellas áreas del país, urbanas o rurales, que no reciben servicio de energía eléctrica a través del Sistema Interconectado Nacional, SIN, y cuya interconexión, no es económicamente factible. El servicio de energía en estas zonas se caracteriza por la baja oferta de servicios energéticos primarios y secundarios, baja cobertura, reducido número de horas de prestación del servicio y bajos niveles de calidad, entre otros. Adicional a estos aspectos, la baja densidad de la población hace difícil la prestación del servicio (UPME, 2000).

Gran parte del área que comprende las ZNI, corresponde a climas cálido-húmedos que, debido a las altas concentraciones de humedad y las elevadas temperaturas, supone grandes consumos energéticos para alcanzar niveles aceptables de confort térmico para quienes las habitan. La pequeña diferencia que existe entre el exterior y el interior de los espacios, disminuye la posibilidad de perder calor en las edificaciones. Adicionalmente, las altas concentraciones de humedad impiden que el cuerpo humano libere calor a través del sudor, pues el aire se encuentra saturado y no puede absorber más humedad (ASHRAE 55:2004). El sudor acumulado en la piel y la alta temperatura del aire producen sensaciones de poco confort, haciendo que las personas alteren su estado de ánimo y disminuyan su disposición para realizar actividades (TRUJILLO, ARROYAVE, 2002).

En estas regiones, las construcciones deben disminuir la ganancia de calor proveniente del sol, al mismo tiempo que deben disipar el calor producido internamente (BITTENCOURT, CÁNDIDO, 2006). Para disminuir la ganancia de calor a través de la irradiación solar, se recomienda que las fachadas de las construcciones de estos climas estén sombreadas adecuadamente y que utilicen superficies con baja absorción solar. Además de esto, se debe maximizar la ventilación con el fin de compensar las necesidades de confort térmico.

Al incrementar la velocidad del aire, se puede aumentar la evaporación en la superficie de la piel produciendo una sensación de refrescamiento. Por ejemplo, en un ambiente con velocidades de aire de 0.8m/s con humedad relativa de 60%, la temperatura de bulbo seco podría estar 2°C por encima del límite superior de la zona de confort térmico debido a la compensación que puede obtenerse con esa velocidad (ALLARD, SANTAMOURIS, 1998). Esto significa que los ocupantes pueden estar en buenas condiciones de confort térmico, aun cuando se tengan temperaturas más altas, gracias al aumento de la velocidad del aire.

2 OBJETIVO

El proyecto tuvo como objetivo integrar mediante experiencias constructivas, el conocimiento teórico del diseño bioclimático, los procesos y materiales de origen industrial, el saber ancestral en el uso de los materiales disponibles, las técnicas constructivas tradicionales y la concepción misma del espacio que responden a características sociales y ambientales de cada localidad.

3 METODO

Entendiendo que los grandes retos en lo que a generación de confort se refiere están en los climas cálido-húmedos fueron elegidas 6 comunidades de las ZNI para realizar un ejercicio de integración cultural y tecnológica a través de procesos constructivos; el proyecto tuvo una duración de más de 3 años, periodo durante el cual hubo un seguimiento constante en cada una de las etapas de desarrollo, permitiendo entender tanto la maduración de los materiales y sistemas constructivos en el tiempo, como la apropiación de estos por las comunidades objeto de estudio.

La estructura a través de la cual se realizó el proyecto comprendió 4 etapas: Caracterización, diseño, implementación y monitoreo; las cuales permitieron desarrollar el concepto, el modelo, el prototipo y con ello aproximarse de manera integral a la problemática del hábitat, la eficiencia energética, y el uso de los diferentes materiales en las ZNI de Colombia.

Las comunidades de las Zonas No Interconectadas en las cuales se realizó el proyecto fueron: Isla Fuerte en el departamento de Bolívar, El Totumo y Murindó en el departamento de Antioquia, Titumate y Pizarro en el departamento de Chocó y Nazareth en el departamento de la Guajira.

3.1 Caracterización

Esta etapa permitió tener un primer acercamiento a los procesos involucrados en el hábitat de cada una de las zonas (Ver Figura 1). El proyecto, incluyó visitas a cada una de las poblaciones, las cuales representan tres condiciones ambientales: Cálido-seco, cálido-húmedo continental y cálido- húmedo insular. Cada uno de estos representaba formas distintas de habitar y apropiarse de los materiales del territorio y en torno a ello se desarrolló la etapa de caracterización. Las premisas principales fueron: conocer los materiales que se utilizaban, las tecnologías constructivas predominantes y los procesos de adaptación y consumo de los recursos de cada lugar. Durante esta etapa un grupo interdisciplinar, realizó visitas de campo que permitieron estudiar de manera directa las dinámicas sociales, ambientales, tecnológicas y energéticas de cada lugar.

Figura 1 – Lugares caracterizados en las ZNI

Fuente: De los autores

Las actividades realizadas se clasificaron así:

- Componente ambiental: Se orientó a documentar como se daban los procesos de Manejo de residuos, gestión de agua y alimentos.
- Componente socio–económico: Estructura social, movilidad, estructura familiar, actividades económicas y nivel de ingresos.
- Componente arquitectónico: Materiales, sistemas constructivos, patologías de los materiales, configuraciones espaciales, y el monitoreo a través de sensores para medir humedad relativa y temperatura en distintas tipologías de vivienda, en distintas orientaciones con respecto al sol, corrientes de viento predominantes, barreras vegetales y condiciones topográficas.

Durante las salidas de campo fueron documentados los rituales cotidianos que se establecen como forma de adaptación según las condiciones culturales, económicas y ambientales de cada lugar (Ver figura 2). La información y los estudios realizados durante esta etapa se constituyeron en la línea base para el desarrollo de las etapas posteriores.

Figura 2 – Imágenes Nazareth – Alta Guajira

Fuente: De los autores

3.2 Diseño

En el proceso de diseño fue incorporada la información levantada en campo que permitió generar los diseños según las particularidades de cada lugar, la línea de desarrollo se estableció integrando el conocimiento teórico del diseño bioclimático, los procesos y materiales de origen industrial, y las tecnologías constructivas que se identificaron en la línea base. La base teórica del diseño bioclimático vinculó conceptos de inercia térmica en los materiales y fenómenos de convección como estrategia en la ventilación, ubicación con respecto al sol, al viento y la vegetación (Ver figura 3). Adicionalmente se consideró incluir en el diseño materiales y técnicas ancestrales usadas en la implementación de cerramientos y cubiertas propias de cada localidad.

Figura 3 – Proceso de diseño

Fuente: De los autores

3.3 Implementación

Una vez generados los diseños se definieron las estrategias que posibilitarían la implementación de los prototipos diseñados en cada localidad. Estas estrategias consistían en factores logísticos como transporte, disponibilidad de recursos, mano de obra y conocimiento especializado (saberes locales), además de tiempos de ejecución, y las condiciones climáticas dado el difícil acceso en épocas de invierno a algunas localidades. Estas estrategias se adaptaron prestando especial atención a las particularidades de cada entorno y la conciliación de las técnicas y materiales de origen industrial (Ver figura 4), con la mano de obra y materiales disponibles en cada zona al momento de la construcción, especialmente cañas, fibras y bejucos por sus propiedades aislantes y abundancia.

Figura 4 – Proceso de implementación

Fuente: de los autores

3.4 Monitoreo

Los prototipos implementados quedaron insertados en el territorio bajo las particularidades del mismo y fueron objeto de estudio a través de un seguimiento constante. Durante esta etapa fueron realizadas visitas periódicas a cada uno de los lugares para documentar tanto la maduración de los materiales y sistemas constructivos utilizados, como la apropiación de los espacios por parte de los habitantes de cada localidad. Durante esta etapa fueron instalados sensores que midieron humedad relativa y temperatura en cada uno de los espacios implementados durante un periodo de un año (Ver figura 5).

Figura 5 – Monitoreo humedad relativa y temperatura

Fuente: de los autores

4 RESULTADOS

Como resultado de esta investigación fueron diseñados, implementados y monitoreados 7 prototipos habitables desarrollados así: 2 prototipos en clima cálido húmedo insular (Isla Fuerte), 4 en clima cálido húmedo continental (El Totumo y Titumate) y 1 en clima cálido seco continental (Nazareth), (Figura6).

Figura 6 – Prototipos implementados

Fuente: De los autores

El desarrollo metodológico, permitió un conjunto de aprendizajes en la relación, teoría y prácticas empíricas a través de la integración de tecnologías industriales y ancestrales. Este conjunto de aprendizajes puede resumirse en función del acercamiento de los diferentes saberes y la conciliación de los mismos, mediante la implementación de soluciones que responden a problemáticas de orden local, pensadas tanto desde las dinámicas urbanas como desde las realidades y necesidades rurales. Es importante resaltar que, además de las intervenciones puntuales como los prototipos implementados, la gran enseñanza está representada en el conocimiento acumulado durante el desarrollo del proyecto, en la interacción a través de una estructura colaborativa entre el universo urbano y rural, académico y estatal, interacciones afortunadas que posibilitaron los mecanismos de acción para el desarrollo de soluciones sostenibles que mejoren la calidad de vida de las poblaciones más necesitadas.

5 CONSIDERACIONES FINALES

Si bien, el desarrollo de soluciones apropiadas en la vivienda, dan respuesta a unas necesidades específicas de habitabilidad en los entornos objeto de estudio, no son el punto final del proceso, la solución debe ser mucho más dinámica, A estos procesos de generación del hábitat deben sumarse estrategias para la conservación del entorno a una escala territorial mayor que permita mejorar la gestión de alimentos, de agua y generación de energías alternativas, además de promover prácticas que las hagan cultural y ambientalmente sostenibles.

Mediante el uso correcto de los materiales locales fue posible demostrar a los habitantes de cada localidad la importancia de incorporarlos dentro de las soluciones de vivienda como estrategia para la generación de hábitats cultural y ambientalmente más sostenibles.

Durante la etapa de monitoreo se encontró que la combinación entre los valores de temperatura y humedad relativa se encuentra en su mayoría por fuera de la zona de confort reflejando las exigentes condiciones climáticas en los cuales fueron emplazados todos los prototipos. Debido a la complejidad que implicaba hacer un estudio adecuado de ventilación dentro de la campaña de monitoreo realizada, no fue posible establecer la compensación inducida por el viento en el interior de los prototipos. No obstante, se debe resaltar que el diseño de estos atiende a las recomendaciones indicadas por la carta bioclimática, esto es: mejorar la ventilación, sombrear las fachadas y maximizar la cantidad de viento que entra en cada prototipo mediante el uso de cerramientos que aun al estar cerrados, permitieran el paso del aire.

Los prototipos implementados integraron los componentes ambientales y culturales claves de cada sitio, y posibilitó su inserción como referente constructivo y elemento generador de identidad. A través de testimonios realizados por los habitantes de cada localidad fue posible constatar el nivel adecuado de confort logrado al interior de los prototipos implementados (Figura6).

Figura 6 – Prototipos implementados

Debido a la abundancia y rápido crecimiento, los materiales usados en los cerramientos no comprometió la disponibilidad del recurso, por otro lado, al tratarse de sistemas constructivos locales posibilitan realizar las reparaciones que puedan ser requeridas para el

mantenimiento de los prototipos. No existen materiales buenos o malos, siempre dependerá del cómo y dónde sean usados, estos deberán ser evaluados según los requerimientos de cada lugar para establecer jerarquías constructivas según su disponibilidad, duración, desempeño ambiental, y requerimientos espaciales. En el desarrollo de los prototipos fueron usados materiales como cañas fibras y bejucos, que disponiéndolos de manera correcta ofrecieron un buen desempeño además de ser materiales abundantes de rápido crecimiento.

Durante el desarrollo del proyecto hubo muchas enseñanzas para el grupo que lo llevo a cabo, pero quizás la más importante fue entender que aun cuando se comparte una misma realidad global, cada lugar está regido por unas nociones de tiempo y espacio que determinan la manera de interpretarlo e intervenirlo. Deben promoverse procesos que generen una postura diferente frente a la manera en que se interactúa con el entorno, partiendo de la generación de espacios habitables, que se extienden como un elemento dentro del complejo sistema de componentes que permiten la permanencia de las comunidades en una zona determinada.

AGRADECIMIENTOS

Al instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas del Ministerio de Minas y Energía de Colombia (IPSE). Instituto encargado de desarrollar sistemas de generación alternativos para las ZNI, el cual en convenio con la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín posibilitó el desarrollo del proyecto.

REFERENCIAS

- ALLARD, Francis; SANTAMOURIS, Matheos. **Natural Ventilation in Buildings: A Design Handbook**. London: James and James, 1998.
- BITTENCOURT, L.; CÂNDIDO, C. **Introdução à ventilação natural**. 2 ed. rev. e ampl. Edufal. Maceió, AL 2006.
- LABEEE – LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES. Universidad Federal de Santa Catarina. **Programa computacional Analysis Bio, versão: 2.2**. Disponible en: <http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/analysis-bio>.
- LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. R. **Eficiência energética na arquitetura**. São paulo: Pw Editores, 1997. 192 p. Disponible en: <http://www.labeee.ufsc.br/publicacoes/livros>.
- TRUJILLO, Jorge Hernán Salazar; ARROYAVE, Rafael Hernán Atehortua. **Construcción de normativas urbanísticas para el ahorro energético en climas tropicales**. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2002.
- UPME, **Establecimiento de un plan estructural, institucional y financiero, que permita el abastecimiento energético de las zonas no interconectadas, con la participación de las comunidades y el sector privado**, in 'Metodología', UPME - Ministerio de Minas y Energía Unidad de Planeamiento Minero Energético, 2000.
- ASHRAE. **Thermal environmental conditions for human occupancy**. (No. De publicación ASHRAE 55:2004), Atlanta, USA 2004.

ÁREA TEMÁTICA

**TECNOLOGIA DE SISTEMAS E PROCESSOS
CONSTRUTIVOS**

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTADO DA ARTE DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE UNIDADES PENAIS DE REGIME FECHADO NO BRASIL

TENÓRIO FILHO, José Roberto (1); LIMA¹, Suzann Flávia Cordeiro de (2); CARVALHO NETO, Aloísio Batista de (3); CORREIA, Dayane Alexandre (4); LEITE, Débora Teixeira Correia (5); LIMA, Camila Costa de (6); MELO, Hedhyliana Walkyria Rodrigues de (7);

(1) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: jr.roberto@hotmail.com (2) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: suzanncordeiro@hotmail.com

RESUMO

O cenário atual do sistema prisional brasileiro é caracterizado, dentre outros, pela insuficiência da capacidade de vagas, extremamente inferior à demanda existente. Tal realidade traz à tona uma superpopulação carcerária. Tempo de execução, qualidade e desempenho da estrutura em utilização e custos envolvidos na implantação de unidades penitenciárias configuram grandes obstáculos para a eficiência da política pública brasileira, quando o assunto é arquitetura penal. O estudo apresentado possui caráter exploratório e objetiva apresentar um resumo sobre o contexto geral dos sistemas construtivos de unidades penais de regime fechado a influência de novas tecnologias no desempenho destes estabelecimentos enquanto espaço construído. Adotou-se como procedimentos metodológicos a revisão bibliográfica de conceitos de humanização (para um melhor entendimento do espaço prisional não sendo contudo, objeto de foco deste estudo) e arquitetura prisional, análise de projetos arquitetônicos de unidades penais e os principais materiais e sistemas construtivos atualmente adotados. Iniciando pelas grandes cadeias públicas do Brasil Colônia com a utilização marcante da construção em pedra, argamassas de cal e barro e, por vezes, óleo de baleia como material aglomerante caracteriza-se um sistema bastante rústico, construções insalubres, com técnicas de execução rudimentares e intermináveis prazos de execução. Nas últimas décadas verifica-se verdadeira revolução dos sistemas, com o advento da utilização de sistemas pré-fabricados em concreto na execução de unidades, reduzindo o tempo de execução das obras e aumentando exponencialmente a qualidade, segurança e durabilidade das construções. Sobre questões de desempenho dos materiais, os sistemas estudados destacam-se em segurança, agilidade de execução e qualidade da estrutura. Ressalta-se que a busca por sistemas inovadores não é suficiente, o custo de aplicação de novas tecnologias pode ser fator decisivo em sua escolha para aplicação, a falta de pesquisas e difusão dos métodos de produção e aplicação destes sistemas acaba gerando uma barreira para a diminuição dos custos envolvidos e aplicação destas soluções.

Palavras-chave: Arquitetura penal, Sistemas construtivos, Desempenho das edificações.

ABSTRACT

The current scenario of the Brazilian prison system is characterized, among others, by insufficient capacity of vacancies, vastly inferior to the existing demand. This reality brings out a prison-overcrowding situation. Construction time, quality and performance of the structure in use and costs involved in settling penitentiary units constitute major obstacles to the efficiency of Brazilian public policy, when it comes to prison architecture issues. The present study has exploratory nature and intends to present a brief and general context about the building systems of those units and their impact on the performance of these establishments as a built space. As methodological procedures, it was performed bibliographic reviews of concepts regarding to humanization and prison architecture, analysis of architectural projects and the main construction materials and systems currently in use. Beginning with large public prison of colonial

¹ Orientadora da pesquisa e coordenadora do Núcleo de Estudos de Projetos Especiais (NuPES)

Brazil with a large use of building stones, lime based mortars and clay and sometimes whale oil as a binder material; takes place a very rustic system, unhealthy buildings with rudimentary techniques for its implementation, beyond endless deadlines. In recent decades it has been noticed a real revolution, with the advent of precast concrete systems in the implementation of units, reducing the time of the works and exponentially increasing the quality, safety and durability of buildings. Concerning to the material performance, the studied systems stand out in safety, speed of execution and quality of the structure. It is emphasized that the search for innovative systems itself is not enough, the cost of implementing new technologies can be a decisive factor in its choice of application, the lack of research and dissemination of methods of production and application of these systems ends up creating a barrier to lower costs involved and implementing these solutions.

Keywords: Prison architecture, Building systems, Quality and performance of buildings.

1 INTRODUÇÃO

O cenário atual do sistema prisional brasileiro é caracterizado, dentre outros, pela insuficiência da capacidade de vagas, extremamente inferior à demanda existente. Tal realidade traz à tona uma superpopulação carcerária e uma série de mandados de prisão não cumpridos, em sua maioria, pela falta de vagas em estabelecimentos penais. Fatores como tempo de execução, qualidade e desempenho da estrutura em utilização e custos envolvidos na implantação de unidades penitenciárias têm sido um grande obstáculo para a eficiência da política pública brasileira, quando o assunto é arquitetura penal.

Segundo dados de pesquisa publicada pelo International Centre for Prison Studies (ICPS), da Universidade de Essex, na Inglaterra (divulgadas pelo folhetim eletrônico O GLOBO em edição de janeiro de 2014) a população carcerária brasileira passa de 548 mil presos. A capacidade do sistema é de, aproximadamente, 310 mil vagas, apresentando um déficit de, aproximadamente, 238 mil vagas.

No caso específico da Arquitetura Penal, a constatação de alguns conceitos por vezes é desconhecida pela sociedade, fato que dificulta a compreensão do sistema penitenciário, trazendo à tona a necessidade de apresentá-los, a fim de poder descrevê-lo como elemento de análise para o planejamento dos espaços penais.

Por se tratar de espaço de segurança, considerando-se a necessidade de cuidadosos controles e rigorosa disciplina, segundo nos dizem os gestores do sistema prisional, considera-se, aqui, a necessidade de compreender melhor quais as estratégias e soluções espaciais necessárias à segurança das unidades.

Desde a implementação de Resoluções sobre projetos de estabelecimentos penais no país, que coincidem com a atuação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP/MJ), busca-se a aplicação de materiais e sistemas construtivos que atendam satisfatoriamente aos fatores de segurança e habitabilidade desejados.

Iniciando pelas grandes cadeias públicas do Brasil Colônia (Figuras 1a e 1b) com a utilização marcante da construção em pedra, argamassas de cal e barro e, por vezes, o óleo de baleia como material aglomerante, podendo apresentar paredes com espessura de até 1,5 m na tentativa de evitar o colapso estrutural devido às elevadas cargas dos pavimentos térreo e superior e das cobertas sobre as paredes perimetrais (Figura 2). Tais evidências apenas reforçam as características de um sistema bastante rústico configurando construções insalubres, com técnicas de execução rudimentares e intermináveis prazos de execução.

Figura 1 – (a) Casa de câmara e cadeia de Ouro Preto. (b) Casa de câmara e cadeia de Salvador

Fonte: Viana (2009)

Figura 2 – Variação de espessura das paredes em função do comportamento mecânico da estrutura

Fonte: Piccolo (2006)

Tal sistema foi gradualmente substituído pela alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos, trazendo uma maior agilidade na execução da obra e um maior controle sobre o sistema construtivo, e posteriormente, avançou para o uso do bloco de concreto grauteado, no intuito de aumentar a resistência.

Das quatro últimas décadas até os dias atuais tem-se verificado uma verdadeira revolução dos sistemas, com o advento da utilização do concreto na execução de muros e paredes, reduzindo o tempo de execução das obras e aumentando exponencialmente a qualidade, segurança e durabilidade das construções.

O desenvolvimento de novos materiais, como concretos de alto desempenho e a difusão dos sistemas pré-moldados, possibilitou um salto imensurável na linha do tempo das construções penitenciárias. Obras executadas em anos são realizadas em alguns meses; paredes que antes possuíam até 1,5 m de espessura foram substituídas por blocos e placas de concreto pré-moldados com até 8 cm de espessura; ausência de elementos de aço antes utilizados como armas pelos próprios detentos e até mesmo sensores de fibra ótica capazes de notificar tentativas de fuga são algumas das inúmeras vantagens dos novos sistemas.

A evolução dos métodos citados mostra-se como elemento de fundamental importância dentro da problemática apresentada, sendo determinante na melhoria dos estabelecimentos penitenciários enquanto espaços de custodiamento e desempenho de segurança. A análise da evolução dos sistemas construtivos para estabelecimentos penais também pode permitir, entre outros, compreender como desenvolver novas técnicas de

avaliação de desempenho específicas para materiais construtivos, buscando especificações técnicas como estratégias para a humanização destes espaços, aspecto pouco considerado na atual concepção de projetos penais.

Neste sentido, o estudo apresentado possui caráter exploratório e compõe parte dos resultados de pesquisa de iniciação científica intitulada **Estudo das tipologias arquitetônicas de unidades penais de regime fechado**, objetivando apresentar o impacto da evolução dos sistemas construtivos de unidades penais de regime fechado no desempenho destes estabelecimentos enquanto espaço construído.

Adotou-se como procedimentos metodológicos a revisão bibliográfica de conceitos de humanização e arquitetura prisional, mapeamento das unidades penais brasileiras com base na tipologia arquitetônica utilizada e no sistema construtivo empregado (através da ferramenta © 2014 Google Maps, sendo analisadas um total de 211 unidades distribuídas por todo o país), análise de projetos arquitetônicos e especificações técnicas de unidades penais com foco nos principais materiais e sistemas construtivos atualmente adotados (de acordo com as recomendações de desempenho e utilização presentes na resolução 09/2011 do CNPCP/MJ).

As tipologias arquitetônicas prisionais podem ser classificadas segundo critérios a) de segurança, do nível mínimo ao máximo, como as supermax e b) de gestão, que são prisões estaduais, federais e prisões público-privadas e prisões híbridas, porém estas classificações não consideram a função e o lugar da prisão na sociedade.

Em análises feitas no banco de projetos arquitetônicos do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça (DEPEN/MJ), pode-se observar grupos de caracteres semelhantes em alguns partidos arquitetônicos: poste telegráfico, panótico, convento, compacto (que se consolidaram a partir da década de 60) e, atualmente, os projetos pré-fabricados, que correspondem a mais de 80 estabelecimentos penais, no Brasil.

O setor de pré-fabricados de concreto, acompanhando o desenvolvimento da economia brasileira e o crescimento da construção, tem evoluído de forma expressiva nos últimos anos e contribuído com a ampliação da base industrial, imobiliária e de infraestrutura do país. Segundo dados publicados no anuário 2012 da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (ABIC), o setor apresentou um crescimento de 15% em volume de produção no ano de 2012.

Com base na análise de unidades realizadas verificou-se que os sistemas pré-fabricados, identificados nas tipologias arquitetônicas **panótica** e **monobloco**, constituem 33% dos sistemas utilizados nas unidades brasileiras, com destaque para a região sul, com um total de 56% das unidades pesquisadas.

Dados do ministério da justiça, apresentados no Programa Nacional de Melhoria do Sistema Prisional revelam que ainda é caro utilizar a pré-fabricação na maioria dos casos (Quadro 1), embora, a depender da especificação do sistema utilizado, o custo inicial pode ser rapidamente compensado.

Destaca-se, neste quadro comparativo, a equivalência de custos nas construções de novos estabelecimentos penais, no que se refere aos estabelecimentos pré-moldados, enquanto há uma variação de valores nos métodos construtivos convencionais, em que os projetos financiados pelo Governo Federal apresentam mais de 10% de diferença nos custos/vaga, em relação aos projetos com recursos dos governos estaduais.

Quadro 1 -Comparativo do custo por vaga

		Método Construtivo	Projetos financiados pelo DEPEN	Projetos com recursos das UFs*
Ampliação	Cadeia Pública	Pré-moldado	—	16.000,00**
		Convencional	19.000,00	8.000,00
	Penitenciária	Pré-moldado	—	16.000,00**
		Convencional	23.000,00	26.000,00
Construção	Cadeia Pública	Pré-moldado	42.000,00	42.000,00
		Convencional	38.000,00	33.000,00
	Penitenciária	Pré-moldado	52.000,00	53.000,00
		Convencional	45.000,00	33.000,00

* Sem garantia de cumprimento das diretrizes do CNPCP

** Somente o módulo vivência (6 por cela)

Fonte: Apresentação do Programa Nacional de Melhoria do Sistema Prisional. Ministério da Justiça (2011)

Dentre os projetos que utilizam de tais sistemas, destacam-se duas tipologias preponderantes, descritas a seguir:

1.1 Sistema A

Construído de acordo com padrões de tipologias norte-americanas, baseado em elementos pré-moldados em concreto armado com resistência média à compressão de 60 MPa, este sistema configura-se como tipologia arquitetônica modular, em formato T (Figura 3) em que a população carcerária é controlada por estação elevada (a 1,50 m do nível do piso) localizada na intersecção dos módulos (Figura 4).

Figura 3 - Tipologia semi-cruz ou T

Fonte: Google Maps (2014)

Figura 4 - Posto de controle elevado

Fonte: Projeto arquitetônico com base no sistema A. DM Construtora (2011)

O sistema é baseado na fabricação de celas duplas que são concretadas de maneira a compor um bloco monolítico. Toda a concretagem e montagem das unidades realiza-se em fábrica e para o canteiro são transportadas as unidades prontas para montagem. Do acoplamento dos blocos podem-se obter pavimentos superiores sendo destinada uma passarela externa para circulação da vigilância, com laje de área técnica acima das celas (Figura 5).

Figura 5 - Configuração de módulos com pavimento superior

Fonte: Projeto arquitetônico com base no sistema A. DM Construtora (2011)

As paredes das celas apresentam espessura de 15 cm e a laje de piso de 50 cm para evitar tentativas de fugas através de escavações. Os setores administrativos, de serviços e saúde são construídos de maneira diferente. A estrutura é composta por pilares e vigas de concreto, também pré-fabricadas e, transportadas ao local da obra apenas para locação e montagem. A vedação vertical destes espaços é executada com blocos de concreto de dimensões 14x39x19 cm.

Tratando-se de um sistema em que os blocos de celas são concretados em fôrma tipo caixa dupla, de maneira a formar uma estrutura monolítica, todo o projeto da área de vivência dos detentos é realizado de maneira modulada, em que os ambientes são todos resultados da coordenação de ambientes de base, como uma repetição em série de módulos (Figura 6).

Figura 6 - Modulação das celas

Fonte: Projeto arquitetônico com base no sistema A. DM Construtora (2011)

Apesar de facilitar a produção e montagem dos módulos, o sistema coordenado acaba inviabilizando o desenvolvimento de tipologias arquitetônicas mais flexíveis fazendo-se necessária a utilização de técnicas baseadas em sistemas convencionais para finalização da estrutura.

O sistema apresentado acarreta grande redução no tempo de execução da obra chegando a substituir a média de vinte meses dos sistemas convencionais por um tempo médio de seis meses. Além disso, a qualidade de acabamento e resistência do produto final quando comparados ao sistema convencional é imensurável. Por conta de seus aspectos positivos, o sistema tem sido bastante difundido no Brasil havendo várias unidades construídas, sendo 12 somente no estado do Espírito Santo, além de outras unidades nos estados da Bahia, Pará, Tocantins e Paraná.

Ainda em termos de custo/benefício é possível citar:

- o menor tempo de execução da obra e, conseqüentemente, de início do funcionamento da unidade, o que possibilita que os presos sejam rapidamente retirados de locais inadequados e superlotados;
- a redução do contingente de agentes penitenciários necessários para operar o sistema, uma vez que além da pré-fabricação do ambientes adota-se também um sistema automatizado para o controle de abertura de celas. Assim, o investimento inicial em um sistema construtivo com mais qualidade e eficiência promove, já na entrada em operação da unidade, uma diminuição de seus custos mensais, segundo dados de avaliação técnica e da relação custo e benefício do sistema apresentados ao ministério da justiça em 2007.

Apesar das vantagens apresentadas, por se basear num método construtivo norte-americano, o sistema apresenta inadequações em sua implementação no Brasil. Um exemplo claro deste equívoco de aplicação está relacionado à ausência de aberturas para ventilação nas celas, sendo estas dotadas de seteiras - pequenas esquadrias à base de placas de policarbonato com 12 cm de espessura - que permitem apenas a passagem da luz. Na tentativa de solucionar o problema, algumas unidades federativas adotaram a utilização de exaustores nos módulos de vivência com o intuito de retirar o ar quente do ambiente e proporcionar maiores condições de conforto aos agentes e reeducandos.

Não é possível apresentar maiores detalhes com relação a custo de execução e especificações do sistema em questão, dada a dificuldade na obtenção de projetos e detalhamentos técnicos. A política de sigilo de projetos e a não divulgação de documentos gráficos nos processos licitatórios envolvidos na construção de unidades penais têm se mostrado fator de grande empecilho no desenvolvimento de pesquisas neste setor.

1.2 Sistema B

Também baseado na utilização de elementos pré-fabricados de concreto, o sistema B configura uma tipologia arquitetônica conhecida como poste telegráfico ou ainda espinha-de-peixe (Figura 7).

Figura 7 - Tipologia poste telegráfico ou espinha-de-peixe

Fonte: VSISBRASIL (2014)

Desenvolvido totalmente em solo brasileiro o sistema em questão tem sido bastante difundido nos últimos dez anos, contando atualmente com aproximadamente 90 unidades construídas em todo o país. Dada sua difusão e aceitação no setor, o sistema passou a configurar não só um método construtivo como também uma tipologia arquitetônica conhecida como monobloco.

Ao contrário do sistema descrito anteriormente, o monobloco é composto por placas pré-fabricadas de alto desempenho cuja concretagem ocorre de maneira individual, havendo

a necessidade de posterior montagem dos ambientes. O concreto utilizado não possui armadura de aço em seu interior, sendo esta substituída pela incorporação de fibras de polipropileno e fibras de vidro resistentes à álcalis (GRC). As placas podem ainda conter uma malha de fibra ótica que, conectada a um sistema de alarmes, consegue notificar qualquer tentativa de perfuração. Devido ao comportamento das fibras na mistura, o preenchimento das formas é realizado na horizontal.

O layout dos módulos também é diferenciado por conter uma passarela aérea entre os blocos de celas (Figura 8), através da qual são estruturados os componentes das instalações hidrossanitárias, é realizada a vigilância dos reeducandos e controle (manual) de abertura das celas (Figura 9).

Figura 8 - Layout do sistema

Figura 9 – Passarelas aéreas

Fonte: VSISBRASIL (2014)

Apesar do custo inicial para implantação, o sistema tem sido visto como uma opção altamente viável por apresentar uma boa relação custo benefício a médio e longo prazo:

- a vida útil muito maior dos materiais utilizados no sistema construtivo, que podem ter durabilidade quatro vezes maior em relação a materiais comuns;
- a menor necessidade de manutenção, reformas e recuperações no prédio.

De fato, dados de um relatório de análise do sistema construtivo penitenciário à Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo em 2007 indicam que o sistema em questão apresenta um custo médio inicial de R\$ 2.398,21 (dois mil trezentos e noventa e oito reais e vinte um centavos) por metro quadrado e R\$ 44.587,11 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos) por vaga, representando uma diferença de 6% a 28% a mais em relação aos sistemas convencionais.

Por outro lado, observou-se que para a construção de novas unidades os ganhos em tempo de execução giram em torno de 17% a 20% em relação às construções convencionais, podendo esse índice chegar até 50% quando se trata de ampliações de alas carcerárias ou módulos de vivência.

Com base na redução do tempo de obra, estima-se que num período de nove meses a menos de cinco anos, a diferença no custo inicial é eliminada.

Em termos de propriedades, a estrutura apresenta resistência à compressão média de 80 MPa, massa específica entre 1700 e 2100 kg/m³ (mais leve que uma estrutura de concreto convencional), reduzido índice de vazios e uma expectativa de vida útil sem comprometimento físico três vezes maior em relação aos projetos convencionais.

Assim como no sistema anterior, este sistema é baseado na coordenação modular de ambientes apresentando certa limitação quanto à geometria das unidades (Figura 10).

Figura 10 - Possibilidades de tipologias com o sistema monobloco (vista em planta)

Fonte: Relatório de análise do sistema construtivo penitenciário. Ministério da Justiça (2007)

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme descrito, os avanços na pré-fabricação de construção de estabelecimentos penais focam nas questões de segurança e resistência dos materiais, porém, pouco temos avançado em relação a propostas inovadoras do ponto de vista do partido arquitetônico. No entanto, a problemática da arquitetura penal brasileira não se restringe somente à construção de unidades arrojadas, sendo um tema complexo, com necessidade de âmbito interdisciplinar, que sugere a análise de diversos outros fatores, desde a concepção do projeto até a seleção de materiais e sistemas construtivos que deve ser baseada não somente em termos de desempenho estrutural.

Sobre questões de desempenho dos materiais, as soluções aqui apresentadas em termos de sistemas construtivos são satisfatórias em vários aspectos: segurança, agilidade de execução, qualidade da estrutura, racionalização da construção e outros. No entanto, é preciso ressaltar que a busca por sistemas inovadores não é suficiente, o custo de aplicação de novas tecnologias pode ser fator decisivo em sua escolha para aplicação, a falta de pesquisas e difusão dos sistemas de produção e aplicação destes sistemas acaba gerando uma barreira para a diminuição dos custos envolvidos.

Do ponto de vista do desenvolvimento de pesquisas na área, pode-se afirmar, com base na experiência obtida no desenvolvimento deste trabalho, que a falta de transparência dos processos e ausência de disponibilidade de dados, são os principais entraves quando se refere à obtenção de informações para análise de projetos e processos construtivos de edificações penais.

Ainda que as obras sejam públicas e que passem por processos licitatórios (com projetos básicos e falta de informações suficientemente detalhadas para a construção), a lei de acesso à informação não parece ser atendida nesta área.

O espaço penal não é apenas punitivo, deve ser humanizador e acima de tudo ferramenta de reinserção social daqueles que transgrediram as convenções da sociedade. É evidente que a adoção de sistemas industrializados e racionalizados como os citados neste trabalho, se aplicados de maneira correta, só tendem a contribuir de maneira positiva para a resolução do problema de construção de novos estabelecimentos penais no que diz respeito a tempo de execução, desempenho e custo/benefício das estruturas construídas.

O projeto com pré-fabricados implica o conhecimento do projetista não só do produto final, mas também dos processos de fabricação dos elementos, do transporte, da montagem de suas ligações. Por esse motivo, o detalhamento dos projetos de arquitetura é de extrema importância para o bom desempenho desse sistema construtivo logo na concepção do projeto.

Nesse sentido, a transparência de informações e dados necessários para a construção de modelos de análise úteis para a observação e compreensão destes espaços e para a geração de novas tecnologias como estratégias consistentes ao planejamento espacial adequado e para a melhoria permanente de capacidades institucionais e locais, se configura em iniciativa importante para o salto qualitativo no processo de planejamento destes espaços.

AGRADECIMENTOS

Ao grupo PET Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas e ao Núcleo de Pesquisas e Estudos de Projetos Especiais (NUPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Federal de Alagoas.

REFERÊNCIAS

Anuário 2012 da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (ABIC).

BRASIL, Ministério da Justiça. **Apresentação do Programa Nacional de Melhoria do Sistema Prisional.** Brasília, 2011.

BRASIL, Ministério da Justiça. **Avaliação Técnica e da Relação Custo e Benefício.** Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), DEPEN/DIRPP/CGPAI/COENA, Brasília, 2007.

BRASIL, Ministério da Justiça. **Relatório de análise do sistema construtivo penitenciário.** Nota técnica nº 335/2007 – DEPEN/DIRPP/CGPAI/COENA, Brasília, 2007.

DM Construtora. **Projeto arquitetônico de unidade penal baseada no sistema construtivo A.** 2011.

O GLOBO, Folhetim eletrônico. **Brasil tem 55% mais presos do que a média global.** Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/brasil-tem-55-mais-presos-do-que-media-global>.

PICCOLO, Sara. **Técnicas Construtivas do Brasil Colônia.** História e Teoria da Arquitetura III. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2006.

VIANA, Lúcia Quiêto. **A contribuição da arquitetura na concepção de edificações penais no Rio de Janeiro.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, mar. 2009.

VSISBRASIL. **Sistema construtivo penitenciário.**

Disponível em: <<http://www.vsisbrasil.com.br/siscopen/brasil>>. Acesso em: 31 mar. 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE COBERTURA: UM ESTUDO DE CASO EM CONSTRUTORA DE SANTA CATARINA

LIMA, Mayara Amin de (1); NARLOCH, Tamyres Blenke (2); LIBRELOTTO, Lisiane Ilha (3); MUTTI, Cristine do Nascimento (4)

(1) UFSC, e-mail: mayara_amin@hotmail.com; (2) UFSC, e-mail: tbnarloch@gmail.com; (3) UFSC, e-mail: lisiane.librelotto@arq.ufsc.br; (4) UFSC, e-mail: cristine.mutti@ecv.ufsc.br

RESUMO

A preocupação com custos e qualidade na construção civil de edifícios tem tornado necessária a implantação de técnicas que racionalizem as atividades construtivas. Este artigo trata da elaboração e aplicação em obra de um projeto executivo do sistema de cobertura em uma construtora do norte de Santa Catarina e aborda as primeiras análises dos aspectos do sistema de cobertura: estrutura de madeira, telhas de fibrocimento e acessórios. O objetivo da implantação do projeto consiste na racionalização da execução da cobertura em estrutura de madeira em edifícios da construtora. Esta pesquisa é um estudo de caso exploratório que apresenta os resultados finais de uma experimentação prática realizada em parceria com uma construtora, que será objeto de dissertação de mestrado. Os procedimentos metodológicos do estudo de caso foram a pesquisa bibliográfica, o levantamento de informações em campo e a pesquisa-ação. A elaboração e a implantação do projeto executivo consideraram as diretrizes da Metodologia para Desenvolvimento de Métodos, Processos e Sistemas Construtivos proposta por Sabbatini (1989). Após sua elaboração, com o auxílio da ferramenta AutoCAD 2010®, o projeto foi testado em uma obra piloto da construtora. O acompanhamento do teste gerou informações que retroalimentaram o processo e permitiram melhorias no projeto e sua padronização. Além do projeto, foram elaborados o procedimento executivo da cobertura e o procedimento com diretrizes para elaboração dos próximos projetos para obras seguintes. A implantação do projeto executivo do sistema de cobertura permitiu uma execução mais organizada e levou a informação executiva necessária à mão de obra. Os procedimentos permitiram a padronização e a continuidade da cultura construtiva da empresa. Como uma contribuição importante ao conhecimento a presente pesquisa demonstra como o projeto executivo pode melhorar o planejamento e o controle da execução, bem como retirar da mão de obra as decisões sobre as técnicas construtivas.

Palavras-chave: Projeto executivo, Sistema de cobertura, Racionalização construtiva.

ABSTRACT

The concern about costs and quality in construction of buildings has turned necessary the implementation of techniques to rationalize constructive activities. This article is focused on the development and application of a roofing system executive project for a construction company located in the north of Santa Catarina state and it addresses the first analyzes of roofing system aspects: wood frame, fiber cement roofing and accessories. The purpose of project deployment is to rationalize the execution of wood frame roofing system on buildings of the company. This research is an exploratory study of case that presents the results of a practical experiment carried out in partnership with the construction company, which will be the subject of a dissertation. The methodological procedures for the study of case were the bibliographical research, information collect in field and the action-research. The development and deployment of the executive project considered the guidelines of the Methodology for Development of Methods, Processes and Constructive Systems proposed by Sabbatini (1989). After its elaboration, using AutoCAD 2010® tool, the project was tested in a pilot building of the company. The monitoring of the test provided information that fed back the process flow and enabled improvement in design and its standardization. In addition to the project, an executive procedure of roofing system and a procedure presenting guidelines for

development of future projects for the following works were produced. The implementation of the executive project of the roofing system allowed a more organized execution and shared the required information with the labor team. The procedures allowed the standardization and the continuity of constructive culture for the company. As an important contribution to knowledge, this research demonstrates how the executive project can improve the planning and the execution control, as well as removing the decisions from labor team about construction techniques.

Keywords: *Executive project, Roofing system, Constructive rationalization.*

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste na elaboração e aplicação em obra de um projeto executivo de cobertura, desenvolvido junto a uma construtora de Santa Catarina. Os aspectos do sistema considerado restringem-se à estrutura de madeira, às telhas de fibrocimento e seus acessórios. O projeto desenvolvido constitui uma análise inicial dos aspectos mais relevantes da cobertura, tomando como referência e documentando as técnicas construtivas já em uso pela mão de obra na construtora. Este trabalho pode ser objeto de aprofundamento em estudos futuros a fim de se chegar ao projeto para produção de coberturas, levando em consideração os aspectos de desempenho, segurança e conformidade dos materiais empregados.

O domínio do processo executivo dos sistemas de cobertura dos edifícios da construtora do norte de Santa Catarina, junto à qual o estudo foi realizado, sempre esteve com a mão de obra, no canteiro. Os executores e a equipe de obra estimavam quantitativos e executavam o sistema conforme sua experiência, sem quaisquer recomendações ou restrições de projeto. As únicas informações que possuíam eram provenientes do projeto arquitetônico (planta baixa e cortes), cujas indicações limitavam-se à quantidade de águas, sentido e valor de inclinação e área de abrangência. Esta situação dificultava o orçamento e o controle da etapa de cobertura, visto que não havia uma padronização do método construtivo, além de gerar desperdício de materiais, vazamentos, infiltrações e retrabalhos oriundos de incompatibilidades com outros projetos. O desenvolvimento desta pesquisa surgiu com a indagação do que poderia ser realizado, ainda em projeto, para melhorar a execução do sistema de cobertura do edifício, aproveitando as técnicas construtivas já aplicadas pela mão de obra.

O objetivo deste trabalho consiste na racionalização da execução do sistema de cobertura em estrutura de madeira em edifícios residenciais da referida construtora, através da implantação de um projeto executivo. A importância desta racionalização está na diminuição dos desperdícios, na melhoria do planejamento e no controle da execução com a conferência dos serviços realizados. A possibilidade de verificar incompatibilidades com outros subsistemas do edifício permite a diminuição das manifestações patológicas, o que reflete significativamente na qualidade e no desempenho do produto final.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC (2012) a construção civil possui os requisitos necessários para impulsionar a economia, pois requer o uso intensivo de mão de obra e representa uma extensa cadeia produtiva, tendo como produto final a moradia, que possui um forte caráter social. É consenso, portanto, que para promover a sustentabilidade da construção civil, é necessário melhorar a produtividade, ou seja, o uso dos recursos naturais e humanos de modo mais eficiente.

No contexto de crescimento e de busca da qualidade Melhado (2001) destaca o processo de projeto como elo fundamental da cadeia produtiva de várias empresas construtoras

brasileiras. Além de ser um instrumento de decisão sobre as características do produto, o projeto pode influenciar diretamente os resultados econômicos dos empreendimentos e interferir na eficiência dos processos, sendo informação de apoio à produção. Franco (1992) afirma que a fase de concepção de um empreendimento exerce papel determinante na qualidade, tanto do produto como do processo construtivo e que na fase de projeto costumam originar-se a maioria dos problemas patológicos dos edifícios.

Melhado (1994) afirma que a tecnologia construtiva deveria estar definida de maneira detalhada na etapa de projeto, pois é neste momento que se deve formular alternativas e propor técnicas construtivas racionalizadas, antecipando no papel o ato de construir. Por convenção, o setor definiu o projeto executivo como a terminologia para abrigar a maioria dos detalhes de definição tecnológica no empreendimento.

Na definição de Melhado (1994) o projeto executivo é a uma representação completa e final das edificações e do entorno, sob a forma gráfica e de especificações técnicas e memoriais, que são suficientes para se compreender o projeto, elaborar o orçamento e contratar as atividades de construção necessárias. Entretanto nem sempre o projeto executivo atinge sua forma mais completa. Caracterizando-o como projeto de produto, Melhado (1994) propõe a inclusão do “projeto para produção”. Esta expressão refere-se ao projeto que apresenta informações para uso no canteiro de obras, ou seja, o conteúdo do processo.

Referindo-se ao projeto executivo do sistema de cobertura, Pinheiro e Lahr (1998) afirmam que é possível reduzir o consumo de madeira em estruturas do sistema de cobertura desde que haja a elaboração de projetos e uma concepção racional.

As telhas e acessórios de fibrocimento são constituídos por cimento Portland, agregados, adições ou aditivos, reforçados por fibras, fios ou filamentos, com exceção de fibras de amianto, conforme apresenta a NBR 15210-1: Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios: Parte 1: Classificação e requisitos (ABNT, 2014a). A NBR 7581-1 Telha ondulada de fibrocimento: Parte 1: Classificação e requisitos (ABNT, 2012) por sua vez caracteriza como peças complementares às telhas de fibrocimento os elementos de forma particular, adaptados às telhas, que completam o telhado nas bordas, laterais, junções e cumeeira, ou que possuem funções específicas de iluminação, ventilação, entre outras.

A NBR 15575-5 Edificações habitacionais: desempenho: Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas (ABNT, 2013) conceitua sistema de cobertura como o conjunto de elementos e componentes, localizados no topo da construção, que possuem a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade, proteger os demais sistemas da edificação habitacional da deterioração por agentes naturais, bem como contribuir para o conforto térmico e acústico da edificação. Os sistemas de cobertura integram-se ao corpo das edificações habitacionais e por este motivo interagem com os sistemas de instalações hidrossanitárias, sistemas de proteção de descargas atmosféricas, sistemas de isolamento térmico, entre outros, previstos em projeto.

Sabbatini (1989) afirma que um processo racionalizado engloba ações cujo objetivo deva ser a otimização do uso de recursos disponíveis na construção, em todas as suas etapas, sejam eles materiais, humanos, organizacionais, energéticos, tecnológicos, temporais ou financeiros. Franco (1992) complementa que a implantação da racionalização nos empreendimentos pode seguir alguns caminhos diferentes como através da implantação de inovações tecnológicas, o uso de novos materiais, a mudança na forma organizacional das técnicas e métodos construtivos. Sua aplicação visa, entre outros fatores, a diminuição do consumo de materiais e mão de obra, a uniformização do produto e a diminuição das

manifestações patológicas. Segundo Chalita (2010) a racionalização e o aperfeiçoamento dos processos construtivos isoladamente não são suficientes para a obtenção de maior eficiência, sendo necessário que o processo de produção seja conduzido totalmente pelo projeto construtivo.

3 MÉTODO

Este trabalho consiste em um estudo de caso exploratório que apresenta os resultados finais de uma experimentação prática que será objeto de dissertação de mestrado, realizada em obras de uma construtora de Santa Catarina.

Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo de caso foram a pesquisa bibliográfica, o levantamento de informações em campo e a pesquisa-ação (THIOLLENT, 1947).

A elaboração e a implementação do projeto executivo consideraram as práticas executivas e os materiais já adotados na construtora e diretrizes da Metodologia para Desenvolvimento de Métodos, Processos e Sistemas Construtivos proposta por Sabbatini (1989), que constitui uma sequência de doze etapas divididas em quatro fases.

O projeto executivo do sistema de cobertura foi elaborado com o auxílio da ferramenta AutoCAD 2010® e em seguida testado em uma obra piloto da construtora. O acompanhamento do teste gerou informações que retroalimentaram o fluxo do processo e permitiram melhorias no projeto, sua documentação e a padronização das técnicas utilizadas, fechando um ciclo PDCA (*plan, do, control, action*). Além do projeto também foram elaborados o procedimento executivo da cobertura e o procedimento com diretrizes para elaboração dos próximos projetos para as obras seguintes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo Sabbatini (1989) a primeira fase da elaboração do projeto chama-se Concepção e compreende quatro etapas: estudos iniciais, concepção do método, projeto de componentes/elementos e projeto de produção da parte do edifício.

Em um estudo preliminar, analisou-se a viabilidade e a necessidade de elaboração de um projeto executivo para o sistema de cobertura, que até então possuía indicações muito falhas no projeto arquitetônico. O projeto executivo desenvolvido baseou-se no método construtivo já utilizado nas obras da construtora: estrutura de madeira e telhas de fibrocimento. Nesta etapa também foram escolhidos os tipos e dimensões dos componentes, tais como madeira, telhas e acessórios. Esta escolha foi baseada nos sistemas, materiais e fornecedores já utilizados pela construtora, já que nesta primeira etapa havia uma busca maior pela documentação das melhores práticas da mão de obra de forma que pudessem ser replicadas em outras obras. As análises normativas não constam neste estudo inicial por serem consideradas uma próxima etapa de continuação aos estudos deste trabalho.

Através de revisão bibliográfica e do método de pesquisa-ação apresentado por Thiollent (1947) foram coletadas e agrupadas informações referentes ao método construtivo vigente com as equipes de obras e fornecedores dos componentes. Foi então desenvolvido o projeto preliminar do sistema de cobertura, que incluiu a descrição das técnicas e métodos construtivos, bem como o projeto dos detalhes de execução, tais como fixação, montagem e acabamento.

A segunda fase da elaboração do projeto é a Verificação. Nesta fase estão as etapas de produção experimental de componentes e elementos, projeto e construção de protótipos e avaliação dos protótipos e do método construtivo.

Nesta fase o projeto preliminar foi implantado em uma obra piloto da construtora, mostrada na Figura 1, entre os meses de setembro e novembro de 2013, sendo avaliado o desempenho dos elementos, componentes e do método construtivo.

Figura 1 - Execução do projeto preliminar em obra piloto

Fonte: dos autores (2013)

O primeiro estágio desta fase consistiu em uma avaliação contínua ao longo da execução na obra piloto, através de visitas semanais à obra em que os aspectos projetados eram discutidos com o líder de obra e com os executores. Ao longo da execução, verificou-se falhas e vários pontos de melhoria do método construtivo físico em relação ao modelo projetado, como por exemplo a ausência de detalhe da fixação de algumas peças de madeira e a ausência da indicação do corte das telhas para sobreposição.

O segundo estágio de verificação definiu as avaliações realizadas após a conclusão da execução, em uma avaliação pós-construção, mas não necessariamente após a finalização de todo o empreendimento. Nesta etapa verificou-se deficiências no comportamento em uso, ou seja, manifestações de patologias do subsistema no edifício, tendo como exemplos telhas quebradas e deficiências na interface do sistema de telhas com o de calhas e rufos, gerando infiltrações.

Os dois estágios de avaliação realimentaram a concepção dos elementos, componentes e do método construtivo com os resultados experimentais obtidos, a fim de tornar o modelo (iniciado na primeira fase) consistente e bem definido. Além disso, a resolução no projeto das deficiências diagnosticadas mostra-se um passo importante para prevenir manifestações patológicas nas obras seguintes. A partir daí foi possível elaborar uma primeira proposta de projeto executivo baseado nas melhores práticas das equipes de obra sobre o sistema de cobertura em estrutura de madeira e telhas de fibrocimento para as obras posteriores à obra em análise.

Ao final da coleta de dados e informações foi realizada uma análise crítica sobre todo o processo de desenvolvimento, a fim de incrementar a racionalização construtiva.

A terceira fase da elaboração do projeto é a Descrição, que constitui a etapa de consolidação da tecnologia desenvolvida nas fases de concepção e verificação. Nesta fase foram preparados documentos com as informações pertinentes sobre os elementos,

componentes e o método construtivo, tais como planta de colocação de caibros e pontaletes, planta de colocação de sarrafos e telhas de fibrocimento, cortes, detalhes de emenda, montagem, fixação e acoplamento, sequência de execução da cobertura, quantitativos de material e recomendações de execução. Nas Figura 2, 3 e 4 são mostrados detalhes construtivos da cobertura, da fixação das telhas e da sequência de execução do telhamento.

Figura 2 - Projeto executivo de cobertura – planta de caibros e pontaletes

Fonte: dos autores (2013)

Figura 3 - Detalhes de fixação e emendas

Fonte: dos autores (2013)

Figura 4 - Projeto executivo – cortes e sequência de colocação das telhas

Fonte: dos autores (2013)

A Figura 5 mostra os procedimentos e diretrizes para a elaboração do projeto da cobertura. Este documento visa complementar as informações existentes em projeto e orientar a equipe de obras no momento da execução da cobertura.

Figura 5 – Procedimento para elaboração do projeto e procedimento executivo

- 5) Em casos em que a cobertura possui platibanda em alvenaria, o pontalete externo de cada tesoura (menor pontalete) deve estar posicionado a uma distância de 22 a 25cm da platibanda, para não prejudicar a colocação das calhas;
- 6) Na linha da cumeeira, os pontaletes centrais (maiores pontaletes) serão travados lateralmente por mãos francesas e na parte superior por um caibro no sentido da cumeeira;

Figura 8 - Pontalete central travado por mãos francesas e por um caibro no sentido da cumeeira

- 7) A altura do pontalete central (maior pontalete, abaixo da linha da cumeeira) será a altura do menor pontalete acrescido da altura referente à inclinação, descontando-se a altura do caibro no sentido do eixo principal (caibro no sentido da cumeeira). Eventualmente, a

OBJETIVO

Apresentar o procedimento executivo da estrutura de cobertura em madeira com telhas de fibrocimento.

MATERIAIS

Fonte: dos autores (2013)

Sabbatini (1989) indica ainda um segundo passo nesta fase, que seria o projeto e planejamento para a fase de comercialização. Como este projeto foi desenvolvido para ser interno à construtora, a referida etapa não foi considerada pertinente.

A quarta e última fase chama-se Comercialização e reúne as etapas de divulgação técnica e comercial, adotando a construção em escala piloto para o aperfeiçoamento da tecnologia e construção em escala de mercado. Como a elaboração e a implantação do projeto executivo e dos procedimentos não foram realizadas para uso e implantação no mercado, não houve divulgação técnica ou comercial. A construção em escala piloto, o aperfeiçoamento da tecnologia e a construção em escala de mercado, da maneira como são descritos por Sabbatini (1989) também não ocorreram neste estudo de caso. Entretanto, o projeto foi elaborado para as obras posteriores à obra protótipo, o que permitiu a continuação da execução em escala reduzida e consequentemente a detecção e correção de possíveis deficiências antes de se tornarem problemas de níveis elevados.

Em novembro de 2013 o projeto padrão foi adaptado à obra, mostrada na Figura 6, realizada posteriormente à execução do protótipo. Em março de 2014 o acompanhamento da aplicação do projeto e do procedimento executivo mostrou bons resultados em relação à aceitação da mão de obra e ao cumprimento das indicações de projeto. A equipe de obras foi treinada sobre aspectos de projeto, sendo coletadas críticas e sugestões dos executores ao longo da execução. Como resultados positivos deste estudo, observou-se maior precisão no quantitativo de materiais para orçamento e diminuição dos desperdícios na obra, que recebe apenas o material necessário à execução da etapa; padronização do método construtivo das coberturas em todas as obras da construtora; possibilidade de compatibilização com outros subsistemas como por exemplo o de drenagem; detalhamento das informações no projeto, permitindo que a equipe de obras apenas siga as orientações e não tenha que se preocupar em desenvolver a melhor técnica executiva; um produto final com maior qualidade.

Figura 6 – Execução da cobertura na obra seguinte ao protótipo

Fonte: dos autores (2014)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora seja considerado por muitos como fator meramente indicativo, o projeto é uma das etapas decisivas do empreendimento, por ser o momento em que é possível fazer alterações das soluções previstas inicialmente, possibilitando compatibilizações entre os subsistemas e melhorias nos processos construtivos, antecipando no papel as decisões sobre as técnicas construtivas. Quando bem elaborado e adequado à cultura construtiva da empresa, o projeto constitui uma informação importante para garantir a execução correta dos subsistemas. Esses fatores foram observados ao longo dos dois ciclos iterativos descritos nesta pesquisa: a elaboração do projeto executivo na obra de referência e a implantação dos procedimentos e diretrizes na obra executada posteriormente.

O projeto executivo do sistema de cobertura derivado deste estudo tornou-se padrão nas obras da construtora, permitindo uma execução mais racionalizada. Além disso, gerou aumento de precisão no quantitativo e diminuição dos desperdícios em obra. A possibilidade de um início de compatibilização com outros subsistemas com os quais a cobertura interage diminuiu a incidência de manifestações patológicas e consequentemente produziu uma melhoria na qualidade final do produto.

O trabalho de elaboração e refinamento do projeto executivo propiciou um grande avanço para a construtora, que até então não dispunha de informações que orientassem a execução do sistema de cobertura. Deve-se observar, no entanto, que há muito o que melhorar neste tipo de projeto, principalmente em relação às interfaces com os outros subsistemas que interagem na cobertura dos edifícios, como o estrutural e o de drenagem.

É válido dizer ainda que no início do desenvolvimento desta pesquisa a construtora ainda estava em fases iniciais de estudos da NBR 15575: Edificações habitacionais: desempenho (ABNT, 2013) que havia sido publicada recentemente. Dessa forma, boa parte das fontes de informação disponíveis encontravam-se nos projetos executivos que a construtora já possuía e nas informações coletadas com a mão de obra executora, que por muito tempo deteve as responsabilidades de decisão sobre as técnicas construtivas. Considerando este aspecto e o fato de que o objetivo da pesquisa consistiu em relatar a implantação do projeto executivo do sistema de cobertura na construtora, não houve verificação da conformidade da cobertura aos critérios de desempenho da NBR 15575. Entretanto, sugere-se que para a continuidade dos estudos em relação aos projetos do

sistema de cobertura seja realizada esta verificação, a fim de analisar se as causas das falhas estão relacionadas a não conformidades em relação aos critérios de desempenho, e não apenas às falhas de projeto e execução.

Além da inclusão dos critérios da NBR 15575, uma próxima etapa para este desenvolvimento deve ser o estudo das normas técnicas relacionadas ao conjunto de elementos que compõe o sistema de cobertura. Sobre estes elementos, a ABNT (2014b) elenca as seguintes normas mais específicas que podem ser utilizadas:

- NBR 5643: 2012 Telha de fibrocimento – Verificação da resistência a cargas uniformemente distribuídas: define qual é o método que deve ser seguido para verificar se as telhas de fibrocimento possuem a resistência adequada às cargas uniformemente distribuídas;
- NBR 7190: 1997 Projeto de estruturas de madeira: abrange diversos tipos de estrutura de madeira, sendo uma delas o sistema de coberturas, sobre as condições de projeto, execução e controle;
- NBR 7196: 2012 Folha de telha ondulada de fibrocimento – Procedimento: define algumas exigências para projeto e execução de sistemas de coberturas;
- NBR 7581-1: 2012 Telha ondulada de fibrocimento – Parte 1: Classificação e requisitos: define as exigências para recebimento de telhas onduladas de fibrocimento e seus acessórios, classifica estes materiais e estabelece os ensaios para as etapas de fabricação e de recebimento do material;
- NBR 7581-2: 2014 Telha ondulada de fibrocimento – Parte 2: Ensaios: através das exigências da primeira parte desta norma, ela define quais os métodos de ensaio que garantem as características geométricas e mecânicas das telhas;
- NBR 7581-3: 2012 Telha ondulada de fibrocimento – Parte 3: Padronização: através das exigências da primeira parte desta norma, ela padroniza as telhas onduladas de fibrocimento;
- NBR 15210-1: 2014 Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios – Parte 1: Classificação e requisitos: prescreve os requisitos para aceitação de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto maiores que 90 cm e seus acessórios.
- NBR 15210-2: 2013 Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios – Parte 2: Ensaios: define os métodos de ensaio de forma a garantir os requisitos da NBR 15210-1.

Como é possível verificar, várias destas normas estão mais ligadas à fabricação dos componentes, podendo assim ser utilizadas para o desenvolvimento de fornecedores de qualidade e para controle de recebimento dos materiais em obra. Outras normas já definem requisitos que devem ser considerados nas etapas de projeto e especificação de materiais. Este estudo, que buscou demonstrar a documentação das melhores práticas adotadas em obra em relação à execução do sistema de coberturas, abre um conjunto de futuros desenvolvimentos possíveis de serem realizados em busca da melhoria contínua.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7581-1**: Telha ondulada de fibrocimento: Parte 1: Classificação e requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 23 p.

_____. **NBR 15575-5**: Edificações habitacionais: desempenho: Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 73 p.

_____. **NBR 15210-1**: Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios: Parte 1: Classificação e requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a. 73 p.

_____. (Brasil). **ABNT Coleção**. 2014b. Disponível em: <<http://abntcolegao.com.br>>. Acesso em: 08 ago. 2014.

BRASIL. **Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993**. Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18666cons.htm>. Acesso em 10 fev. 2014.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (Brasil) (Org.). **A produtividade da Construção Civil brasileira**. Brasília: Gd7, 2012. 12 p. Disponível em: <<http://www.cbicdados.com.br/menu/estudos-especificos-da-construcao-civil/produtividade-na-construcao-civil>>. Acesso em: 10 fev. 2014

CHALITA, A. C. C. **Estrutura de um projeto para produção de alvenarias de vedação com enfoque na construtibilidade e aumento de eficiência na produção**. 2010. 251 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

FRANCO, L. S. **Aplicação de diretrizes de racionalização construtiva para a evolução tecnológica dos processos construtivos em alvenaria estrutural não armada**. 1992. 319 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992.

MELHADO, S. B. **Gestão, cooperação e integração para um novo modelo voltado à qualidade do processo de projeto na construção de edifícios**. 2001. 235 f. Tese (Livre-Docência) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

_____. **Qualidade do projeto na construção de edifícios**: aplicação ao caso das empresas de incorporação e construção. 1994. 294 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

PINHEIRO, R. V.; LAHR, F. A. R. Artigo. In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA, 6., 1998, Florianópolis. **Racionalização e avaliação do consumo de madeira em estruturas de cobertura, quanto ao nível tecnológico**. Florianópolis: EBRAMEM, 1998. P. 146 – 155.

SABBATINI, F. H. **Desenvolvimento de métodos, processos e sistemas construtivos: formulação e aplicação de uma metodologia**. 1989. 321 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 4. ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1988. 108 p.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DESENVOLVIMENTO DE CAIBRO TRELIÇADO DE MADEIRA LAMINADA PREGADA DE PINUS SPP

CADURIN, Leonardo Dal Pico (1); PLETZ, Everaldo (2); JAOUCHE, Sheedy Tomás (3)

(1) USP, leonardodpc@usp.br (2) UEL, pletz@uel.br (3) UEL, sheedytj@hotmail.com

RESUMO

A utilização de madeira proveniente de florestas plantadas, especialmente o *Pinus*, tem se tornado mais frequente e demonstra ser uma boa opção para construção de estruturas. Uma nobre utilização de *Pinus* é para estruturas de cobertura, que é o mais comum emprego estrutural de madeira no Brasil. Os caibros treliçados, construídos com madeira de conífera e ligações em chapas de dentes estampados, são amplamente utilizados em coberturas de países europeus, EUA e Canadá. As barras da treliça podem ser laminadas pregadas, que é uma alternativa mais viável economicamente em relação à madeira laminada colada. Este trabalho faz parte do desenvolvimento de projeto de pesquisa financiado pela Fundação Araucária e tem como objetivo desenvolver uma nova tecnologia para estruturas de cobertura, que consiste de caibros treliçados compostos de madeira laminada pregada. Neste sentido foi realizada uma extensa revisão bibliográfica, estudado alternativas de sistema estrutural, desenvolvido um modelo de cálculo e realizado ensaio de dois protótipos. A metodologia de ensaio consistiu em aplicar carregamento, através de blocos de concreto, em sete pontos igualmente distanciados do banzo superior do caibro treliçado, para representar o carregamento uniformemente distribuído que caracteriza este sistema de cobertura. A construção do caibro treliçado com *Pinus spp* no sistema de laminação pregada demonstrou ser uma opção viável do ponto de vista econômico, construtivo e técnico. A estrutura entrou em colapso com a aplicação de 13,573 kN (muito além dos 6,00 kN correspondentes à carga de serviço), mas ainda necessita de estudos sobre o seu comportamento em relação à fluência e sobre as emendas nas barras, principalmente aquelas sujeitas à tração.

Palavras-chave: *Pinus spp*, caibro treliçado, madeira laminada pregada, cobertura.

ABSTRACT

The use of wood from planted forests, especially Pinus, is becoming more frequent and proving to be a good option for the construction of structures. A noble use of Pinus is for roof structures, which is the most common structural use of timber in Brazil. The trussed rafters constructed with softwood timber and connections in metal connector plates are extensively used in roofs of European countries, USA and Canada. Nailed laminations are a more economically viable alternative to glued laminations for truss constructions. This work is part of the development of a research project financed by the Araucaria Foundation and aims to develop a new technology for roofing structures, consisting of trussed rafters composed of nailed laminated timber. With this in mind an extensive literature review was undertaken, alternative structural systems were studied, a calculation model was developed and two experimental prototypes tested. The testing methodology consisted of hanging concrete blocks in seven points equally spaced in the top chord of the trussed rafter to represent the uniformly distributed load that characterizes this roofing system. The construction of nailed laminated trussed rafters with Pinus spp proved to be an economically, technically and constructive viable option. The structure collapsed with the application of 13,573 kN (far beyond 6,00 kN, the expected the service load), but there is still a need for more study on creep performance and on butt joints subjected to tension.

Keywords: *Pinus spp*, trussed rafter, nailed laminated timber, roofing.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui grande extensão territorial, sendo cerca de 64% do território (aproximadamente 550 milhões de hectares) correspondente a coberturas florestais em geral. As plantações florestais cobrem 6,66 milhões de hectares, dos quais 76,6% são áreas de plantios de Eucalyptus e 23,4% de Pinus. Os estados do Paraná e Santa Catarina são os maiores produtores de Pinus do país. (ABRAF, 2013)

Embora o Brasil possua uma grande produção de florestas plantadas devido à enorme extensão territorial e boa produtividade devido ao tipo do solo e clima, a madeira serrada que é destinada ao mercado interno, principalmente à construção civil, ainda é de baixa qualidade. Como a maior parte da madeira é utilizada para fins pouco nobres e o mercado consumidor não é exigente, não há muita preocupação por parte dos produtores com a qualidade final do produto, sendo os maiores problemas decorrentes do manejo florestal (principalmente em relação às podas), desdobro realizado de forma precária e defeitos oriundos da secagem. (FAGUNDES, 2003)

O mercado da construção civil ainda é o maior consumidor de madeira serrada, sendo a indústria mobiliária responsável pelo segundo maior consumo. Por outro lado, embora a construção civil seja o maior consumidor, as melhores madeiras são destinadas ao setor de móveis, sendo as restantes destinadas aos demais fins. O setor da construção civil utiliza madeira serrada de florestas plantadas em estruturas provisórias (andaimes, escoramentos, fôrmas, construções temporárias, etc), coberturas e outros produtos com maior valor agregado, como portas, janelas, pisos, forros, molduras, acabamentos, etc, sendo o uso para fins estruturais pouco visto. (VALLE, 2011)

O Pinus possui defeitos naturais característicos desse tipo de madeira, mas com tratamento adequado a madeira pode ser utilizada de forma segura. É preciso conscientizar profissionais da área da construção e o mercado consumidor que é necessário realizar a classificação visual e mecânica das peças para obter melhor eficiência no uso destas, visto que grande parte da madeira é vendida indiscriminadamente, independente da grande variabilidade entre peças referente às propriedades mecânicas. Madeiras jovens tendem a ter menores módulos de elasticidade, pois possuem menor incidência de anéis de crescimento. Outro cuidado é referente à secagem, sendo muito recomendada a utilização de madeira seca e que a secagem seja feita de forma adequada. Quando utilizado de forma correta, o Pinus apresenta bons resultados, sem contar a grande facilidade relacionada à industrialização por ser uma madeira leve. (STAMATO, 2006)

Um comum uso estrutural de madeira é em coberturas. Tradicionalmente, as estruturas que recebem as telhas são constituídas de ripas, caibros e terças (umas sobre as outras, respectivamente nesta ordem), as quais são apoiadas sobre tesouras. Uma alternativa é utilizar caibros treliçados, o que substitui o uso das terças e caibros. Nesse caso, as ripas, as quais servem de apoio para as telhas, se tornam responsáveis por realizar o contraventamento das tesouras e estas realizam a função de caibro também. Além de ser um sistema antigo e muito utilizado em países desenvolvidos, provando ser eficiente, o sistema em caibro treliçado consome menor volume de madeira quando comparado com os sistemas tradicionais de cobertura, de acordo com Mindham (2006). Comumente, nas ligações de caibros treliçados são utilizadas chapas de dentes estampados, mas uma adaptação à realidade brasileira, tornando a construção mais econômica, seria o uso de pregos.

Como a madeira de Pinus encontrada no mercado nacional ainda possui grande incidência de defeitos naturais, a composição de madeira laminada pregada (MLP) feita

com tábuas isentas de defeitos pode ser uma boa opção (ainda pouco estudada) para compor os caibros treliçados. O sistema MLP (Figura 1) apresenta características de baixo custo, facilidade de execução e melhor uso da madeira disponível. Um emprego do sistema MLP para cobertura foi feito por Valle (2011), no qual foram obtidos bons resultados.

Figura 1 - Esquema de MLP

Fonte: Jaouiche (2012)

O objetivo desse estudo foi desenvolver uma estrutura de cobertura em caibro treliçado, utilizando MLP de *Pinus spp*, visando a sua utilização em larga escala para habitações de interesse social. Jaouiche (2012) realizou testes de ruptura com caibros treliçados compostos de MLP, os quais apresentaram bons resultados, mas com fragilidade na ligação entre linha e perna. Cadurin (2013) deu continuidade aos experimentos de Jaouiche, sendo aprimoradas as ligações nos nós do protótipo. Este apresentou maior resistência mecânica em relação ao de Jaouiche, mas ainda são necessários estudos sobre o comportamento da estrutura em estado de fluência e também sobre as emendas das barras, principalmente em relação às tracionadas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A madeira utilizada neste estudo é do tipo *Pinus spp* e foi fornecida pelo Laboratório de Estruturas da Universidade Estadual de Londrina, através de financiamento de pesquisa junto à Fundação Araucária. As pranchas já se encontravam secas e possuíam dimensões médias de 3 metros de comprimento, 28 cm de largura e 4 cm de espessura. Cada prancha foi desdobrada e deu origem a quatro tábuas. Os protótipos de Jaouiche (2012) e Cadurin (2013) apresentam pequenas diferenças em relação às dimensões do caibro treliçado. Ambos os autores desenvolveram os projetos dos caibros treliçados (Figura 2) com base em um projeto arquitetônico de uma residência do projeto Casa Fácil da Universidade Estadual de Londrina, supondo carregamento de telhas cerâmicas. Outras diferenças em relação aos protótipos são em relação aos pregos e a quantidade dos mesmos utilizados nas ligações. Jaouiche (2012) utilizou pregos 19x39 (Figura 1), enquanto Cadurin (2013) utilizou pregos 20x30 para que não fosse necessário dobrá-los na ponta.

2.1 Classificação visual

A classificação visual foi realizada com o auxílio de um Manual de classificação visual de peças estruturais de madeira tipo *Pinus*. Este manual é parte integrante do livro Qualidade e processo produtivo da madeira para utilização em mobiliário, de autoria de Moura, Pletz & Recco, publicado pela Universidade Estadual de Londrina em 2012. O manual foi elaborado de acordo com a norma brasileira NBR 11700 e as normas americanas ASTM D245-93 e SOUTHERN PINE 1994.

Figura 2 - Dimesões dos caibros treliçados (em cm)

Fonte: Jaouiche (2012) e Cadurin (2013), respectivamente

Primeiramente foram observados defeitos como nós, bolsas de resina, galerias, esmoados e rachaduras. Em seguida foram realizadas marcações com giz para delimitar as seções livres de defeitos naturais e as seções defeituosas. Quando foi considerado que o defeito não era limitante para o desempenho final da peça, ele permaneceu na seção utilizável. Por outro lado, em alguns casos as tábuas inteiras precisaram ser descartadas devido ao excesso de defeitos naturais ou tamanho e localização destes.

Foi obtida, para cada peça, medida de comprimento (em cm) com trena metálica, três medidas (em cm) de espessura e três de largura, igualmente espaçadas ao longo do comprimento da peça, com uso do paquímetro. Os anéis de crescimento foram contados e também foram anotados os defeitos naturais presentes, além da porcentagem máxima de mancha azul presente. Quando havia presença de nós, foi anotada a quantidade total de nós e especificada a quantidade de cada tipo de nó. Conforme os defeitos observados, a peça foi classificada entre classes 1 a 3.

2.2 Classificação mecânica

Foram realizados ensaios não destrutivos de flexão estática, com base na NBR 7190, para obtenção do módulo de elasticidade. Para realização dos experimentos, foi utilizado um pórtico metálico com cilindro hidráulico, célula de carga e medidor de deslocamento LVDT instalados.

As tábuas foram colocadas sobre dois apoios cujo vão foi de 41,5 cm. O centro do vão corresponde ao centro do cilindro hidráulico. Tentou-se manter sempre o centro da tábua no centro do vão, mas devido à presença de defeitos, muitas vezes foi necessário deslocar a tábua para os defeitos não permanecem sobre os apoios ou no intervalo do vão. Com a tábua posicionada, foram realizados os carregamentos conforme a NBR 7190. Os dois primeiros ciclos de carregamento foram realizados e no terceiro ciclo, ao invés de carregar até a ruptura, foi realizado um ciclo idêntico aos dois primeiros, a fim de obter o módulo de elasticidade.

A carga de ruptura estimada para as tábuas de *Pinus* foi de 400 daN. Dessa forma, nos três ciclos as tábuas foram carregadas primeiramente até 200 daN, permanecendo por 30 segundos, e depois o carregamento foi reduzido a 50 daN. Após 30 segundos o ciclo foi repetido, havendo ainda um terceiro ciclo idêntico, no qual foram obtidos os valores de carregamento e deslocamentos para 50% e 10% da carga estimada de ruptura. Além desses dados, no início do ensaio o aplicador de carga foi encostado nas tábuas para obter o deslocamento inicial.

2.3 Escolha do sistema estrutural

Jaouiche (2012) comparou quinze tipos de estruturas de cobertura em relação ao volume total de madeira consumida e gasto total desta. Após análise dos dados foram escolhidos os caibros treliçados do tipo Howe com ripas de seção 5x7,5 cm.

2.4 Construção dos caibros treliçados

Os protótipos foram construídos pelos próprios autores. Não foi feito um dimensionamento específico para as junções da MLP, mas foi evitada a superposição de emendas. As peças de *Pinus* foram posicionadas de maneira que as barras mais solicitadas da tesoura fossem construídas com madeiras de maior módulo de elasticidade. No trabalho de Jaouiche (2012), a quantidade de pregos nas ligações foi determinada com base na NBR 7190 (Figura 3), enquanto no trabalho de Cadurin (2013) as ligações foram elaboradas conforme o Eurocode 5 (Figura 4).

Figura 3 – Dimensionamento das ligações de Jaouiche conforme NBR 7190

Fonte: Jaouiche (2012)

Figura 4 - Dimensionamento das ligações de Cadurin conforme Eurocode 5 (em cm)

Fonte: Cadurin (2013)

Em relação às ligações entre as junções e emendas da MLP, adotou-se espaçamento médio horizontal de 15 cm entre cada prego ao longo da MLP e em relação às bordas foi de 3,5 cm. Na região da emenda o espaçamento adotado foi menor do que 15 cm, a fim de não deixar os pregos muito distantes da extremidade da tábu. Na Figura 5 é possível ver uma demonstração da distribuição de pregos na MLP em uma das faces.

Figura 5 - Exemplo de distribuição de pregos na MLP (em cm)

Fonte: Cadurin (2013)

2.5 Ensaio de ruptura dos caibros treliçados

Os ensaios de ruptura foram realizados na área externa do Laboratório de Estruturas da UEL. O carregamento foi aplicado através de colocação de blocos de concreto sobre suportes metálicos que foram presos à tesoura. No ensaio de Jaouiche (2012) foram pendurados seis suportes metálicos, enquanto no trabalho de Cadurin (2013) foi posicionado um suporte metálico adicional, totalizando sete suportes. Na figura 6 é possível ver a posição de cada suporte.

Figura 6 - Sequência de carregamento da estrutura

Fonte: Cadurin (2013)

Os blocos de concreto e suportes metálicos foram todos pesados em balança de precisão de 0,1 daN antes de serem utilizados no ensaio. Em seguida foi realizada a aplicação dos Ciclos de Acomodação, necessários para acomodar as fibras e encaixes da estrutura. A aplicação das cargas ocorreu sempre das extremidades para o centro, conforme sequência exposta na Figura 6. Em seguida foram realizados os carregamentos até a ruptura (Ciclos de Ruptura). Após a execução de cada ciclo de carregamento foi medido o deslocamento em três pontos da tesoura (nós centrais do banzo inferior) com régua de precisão de 1 mm.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estrutura de Jaouiche (2012) obteve ruptura com carregamento de 707,70 daN devido a uma fragilidade na ligação entre perna e linha (Figura 7) e o deslocamento máximo calculado no vão central foi de 87,80 mm. Segundo dimensionamento pela NBR 7190 seriam necessários 12 pregos para esta ligação, o que foi impossível devido ao espaço físico limitado. No trabalho de Cadurin (2013) foi feito o dimensionamento pelo Eurocode 5 (Figura 4) e esse problema foi solucionado.

Figura 7 - Ruptura da estrutura de Jaouiche

Fonte: Jaouiche (2012)

Os resultados de Cadurin (2013) indicam as melhorias obtidas para o sistema estrutural. Na Tabela 1 é possível ver os dados de carregamento e deslocamentos da estrutura. A primeira série de carregamento dos Ciclos de Acomodação contém as massas dos suportes inclusas. Devido a uma questão de segurança e praticidade durante o transporte e manejo dos blocos de concreto, nos Ciclos de Ruptura foram utilizados blocos de menor massa (aproximadamente 25 daN), sendo de 50 daN (em média) os utilizados nos Ciclo de Acomodação.

Tabela 1 - Dados de carregamento da estrutura

Ponto	Ciclos de Acomodação				Ciclos de Ruptura					
	P (daN)	Δ (mm)	P (daN)	Δ (mm)	P (daN)	Δ (mm)	P (daN)	Δ (mm)	P (daN)	Δ (mm)
1	61,9		51,2		30,5		26,1		26,8	
2	63,3		50,3		31,2		27,0		26,1	
3	63,1	3,0	49,5	12,0	26,4	31,0	26,8	39,0	26,2	53,0
4	61,3	3,0	49,8	14,0	26,7	29,0	26,9	36,0	26,6	50,0
5	63,1		50,4		30,4		26,2		26,9	
6	61,4		50,6		26,1		26,0		27,2	
7	54,0	7,0	49,8	21,0	30,9	40,0	30,5	45,0	26,1	59,0
P_{série} (daN)	428,1		351,6		202,2		189,5		185,9	
P_{acum} (daN)	428,1		779,7		981,9		1171,4		1357,3	

Fonte: Cadurin (2013)

O carregamento de ruptura da estrutura de Cadurin foi de 1357,3 daN e o deslocamento máximo no centro do vão foi de 59 mm. Ao contrário do primeiro protótipo, a ruptura ocorreu em uma emenda de barra tracionada, ocorrendo rasgamento da madeira pertencente à camada interna, como pode ser observado na Figura 8.

Figura 8 - Ruptura na emenda tracionada

Fonte: Cadurin (2013)

Na Figura 9 é possível ver a estrutura com o carregamento máximo aplicado e a posterior ruptura.

Figura 9 - Estrutura com carregamento de ruptura aplicado

Fonte: Cadurin (2013)

As medidas de deslocamento na emenda de ruptura foram medidas e a Figura 10 apresenta a evolução de deslocamento durante os Ciclos de Ruptura. As medidas foram obtidas, respectivamente, nos ciclos acumulados de 981,9 daN, 1171,4 daN e 1357,3 daN e a curva de evolução do deslocamento na emenda pode ser vista na Figura 12.

Figura 10 - Evolução do deslocamento na emenda de ruptura

Fonte: Cadurin (2013)

Para representar o comportamento global da estrutura, as curvas de deslocamentos foram obtidas de acordo com as medidas nos nós do vão do banzo inferior. Também foi obtido o deslocamento teórico conforme análise no software Ftool (Figura 11).

Figura 11 - Curvas de deslocamentos do caibro treliçado

Fonte: Cadurin (2013)

É possível comparar o deslocamento em cada ponto da estrutura através das curvas carga x deslocamento apresentadas na Figura 12.

Figura 12 - Curvas carga x deslocamento do caibro treliçado

Fonte: Cadurin (2013)

A reta em azul claro corresponde ao valor da ruptura estimada (1400 daN), que foi calculado anteriormente ao ensaio de ruptura ser realizado. As curvas correspondem aos pontos 3, 4 e 7 (nós inferiores do vão) e a curva roxa representa o comportamento da emenda na qual ocorreu a ruptura. É possível notar que quando ocorreu menor deslocamento dos nós (intervalo entre carregamentos acumulados de 981,9 daN e 1171,4 daN), houve maior deslocamento da emenda de ruptura.

4 CONCLUSÕES

Os caibros treliçados são amplamente utilizados como estruturas de cobertura nos EUA, Canadá e alguns países europeus, ou seja, sua eficiência já é comprovada. A construção

dessas estruturas com madeira laminada pregada demonstrou ser uma opção viável diante da madeira de *Pinus* produzida no Brasil, a qual apresenta grande quantidade de defeitos naturais.

Os resultados deste estudo demonstraram que houve melhoria de desempenho mecânico em relação ao protótipo de Jaouiche (2012), através da correção do problema da ligação no nó entre linha e perna. Por outro lado, apresentou fragilidade em uma emenda tracionada (banzo inferior) devido ao pequeno espaço disponível para a colocação dos pregos, sendo possível colocar apenas um nessa ligação. Os resultados apresentados são favoráveis, mas é necessário corrigir a emenda na qual ocorreu ruptura, deixando um espaço maior para que seja possível colocar a quantidade suficiente de pregos para transmitir os esforços normais. Também é necessário aprofundar os estudos em relação ao comportamento da estrutura em estado de fluência.

AGRADECIMENTOS

À Fundação Araucária, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7190**: Projetos de estruturas de madeira. Rio de Janeiro, 1997
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS. **Anuário estatístico da ABRAF 2013**: ano base 2012. 148f. Brasília, 2013. Disponível em: <<http://www.abraflor.org.br/estatisticas.asp>>. Acesso em: 21 abr. 2014.
- CADURIN, L. D. P. **Análise experimental de um caibro treliçado composto de vigas laminadas pregadas de *Pinus spp* para coberturas de habitações de interesse social**. 2013. 130f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina.
- EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. **Eurocode 5**: Design of Timber Structures – Part 1.1: General – Common Rules and Rules for Buildings, Bruxelas, 2004.
- FAGUNDES, H. A. V. **Diagnóstico da produção de madeira serrada e geração de resíduos do processamento de madeira de florestas plantadas no Rio Grande do Sul**. 2003. 173f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- JAOUCHE, S. T. **Estruturas leves de madeira laminada pregada de *Pinus spp* para telhados de habitações de interesse social**. 2012. 80f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina.
- MINDHAM, C. N. **Roof Construction and loft conversion**. 4 ed. Blackwell Publishing, 2006.
- MOURA, J. D. M.; PLETZ, E; RECCO, E. G. **Qualidade e processo produtivo da madeira para utilização em mobiliário**. Londrina, 2012.
- STAMATO, G. C. et al. **Cuidados com a utilização de coníferas nas estruturas de madeira**. X EBRAMEM. São Pedro, 2006. Disponível em: <http://www.stamade.com.br/artigos/utilizacao_de_coniferas.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2014.
- VALLE, I. M. R. **A pré-fabricação de dois sistemas de cobertura com madeira de florestas plantadas**: Estudos de casos: os assentamentos rurais Pirituba II e Sepé Tiaraju. 2011. 352f. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

DIAGNÓSTICO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

FRANCO, Aydil de Jesus (1); CARVALHO, Ricardo Fernandes (2)

(1) MEAU-UFBA, e-mail: aydil.franco@gmail.com (2) MEAU-UFBA, e-mail: ricardoc@ufba.br

RESUMO

As pressões para o aumento da produtividade e qualidade na construção civil têm induzido a escolha por sistemas construtivos pré-fabricados de concreto e, com isso, aumentado as operações de montagem em canteiros de obras, bem como, a busca por maior eficiência no transporte de materiais e componentes da construção. Entretanto, tais métodos de produção estão associados a novos perigos para os trabalhadores. A pesquisa foi dividida em duas etapas; Na primeira, foi realizado um estudo exploratório visando definir uma abordagem adequada para analisar os riscos oriundos da atividade de movimentação de carga. A segunda, consiste no levantamento de dados através da aplicação de uma lista de verificação, com base na NR 18, em onze canteiros de obras na Região Metropolitana de Salvador, com a finalidade de identificar as causas relevantes dos riscos oriundos da movimentação de carga. Quanto aos principais resultados desta pesquisa, pode-se destacar: verificação dos equipamentos usuais nos canteiros de obras; identificação das lacunas normativas e de processo para a garantia da segurança nas atividades de movimentação de carga, e, oportunidades de melhoria relativas à segurança do trabalhador. Espera-se que este trabalho colabore como uma ferramenta auxiliar na gestão da segurança do trabalho em canteiros de obras, uma vez que, há escassez de estudos no Brasil sobre os riscos na movimentação de carga e carece de ação prática e efetiva.

Palavras-chave: Construção Civil, Movimentação de Carga, Segurança do Trabalho.

ABSTRACT

Pressures to increase productivity and quality in construction have prompted the choice of prefabricated concrete building systems, and with it, increased assembly operations on construction sites, as well as the search for greater efficiency in transport materials and building components. However, such production methods are associated with new hazards for workers. The study was divided into two stages; at first, an exploratory study was conducted to define an appropriate approach to analyze the risks from cargo handling activity. The second consists in data by applying a checklist, based on NR 18, eleven construction sites in the Metropolitan Region of Salvador, in order to identify the relevant causes of risks arising from cargo handling. As the main results of this research can be highlighted: the usual verification equipment at construction sites; identifying regulatory gaps and process for ensuring security in cargo handling activities, and opportunities for improvement relating to worker safety. It is hoped that this work will collaborate as a helper in managing workplace safety on construction sites tool, since there are few studies in Brazil on risks in cargo handling and lacks practical and effective action.

Keywords: Construction, Lifting Operations, Safety.

1 INTRODUÇÃO

A partir do século 20 tem sido evidente os inúmeros projetos notáveis, através da implantação de equipamentos de movimentação de carga na construção civil, impulsionada pela necessidade de redução de funcionários, custos e resíduos, e a busca pelo aumento da produtividade (SERTYESILISIK *et al.*, 2009). A atividade de movimentação de carga é caracterizada como, uma operação de deslocamento vertical e/ou horizontal de materiais e componentes dentro do canteiro de obras, onde o transporte desta carga representa riscos aos trabalhadores envolvidos e aos demais trabalhadores, uma vez que, a maioria das atividades são executadas simultaneamente.

Segundo Shapira *et al.*, (2007) a construção tem aumentado a mecanização através da substituição dos equipamentos, sendo dominantes aqueles destinados a movimentação de carga. Um dos equipamentos de movimentação de carga mais observados em canteiros de obras são, as gruas e os guindastes móveis, devido não só ao seu tamanho, mas também ao papel vital que eles têm no transporte de materiais e elementos vertical e horizontal, todavia, a maioria dos acidentes é oriunda do uso destes equipamentos (SHAPIRA *et al.*, 2007; SWUSTE, 2013). Outros equipamentos têm sido introduzidos ou adaptados para a função de manipuladores de carga, retroescavadeiras, movimentadores telescópicos, minicarregadeiras e, caminhões munck.

As operações com equipamentos de movimentação de carga podem ser associadas com causas de acidente do trabalho na construção civil. Gruas e guindastes são os de maiores recorrências (BEAVERS *et al.*, 2005; MCDONALD *et al.*, 2010; SWUSTE, 2013), e, as empilhadeiras (SARIC *et al.*, 2013) e as minicarregadeiras (NIOSH, 2010) também foram objeto de pesquisas recentes. Esses acidentes têm forte impacto social, político e econômico, nas formas de benefícios pagos, custos acidentários, marginalização social e políticas setoriais governamentais (FRANCO *et al.*, 2013).

Em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, a preocupação com a segurança na operação dos equipamentos de movimento de carga acontece desde a década de 80 (NISKANEN e LAUTTALAMMI, 1989). O relatório preparado pela *Health and Safety Laboratory* (HSL, 2010) no Reino Unido, sobre o tema, analisou 85 incidentes/acidentes envolvendo o colapso de grua entre 1989 e 2009. Esses acidentes foram divididos em categorias, como se segue: montagem/desmontagem do guindaste (34%), climas extremos (18%), problemas com fundação (2%), problemas mecânicos ou estruturais (5%), uso indevido (7%), questões elétrica/controle de sistema (1%), causa desconhecida (33%).

As condições de segurança das gruas têm sido bastante investigadas internacionalmente, todavia, observa-se que a caracterização da situação no Brasil, em termos de causas e circunstâncias dos acidentes de trabalho envolvendo os equipamentos de movimentação de carga carece de dados estatísticos oficiais. Outros equipamentos como, elevadores e movimentadores telescópicos têm sido observados. Os elevadores de carga têm causado acidentes com grande repercussão, como registrados em noticiário nacional. A partir da pressão social, os elevadores suspensos em cabos tiveram seu uso em canteiros restringido e novas normas técnicas foram editadas sobre o tema.

A partir do exposto, o presente trabalho procura avaliar a atual condição dos equipamentos envolvidos na movimentação de cargas, e, propor medidas de contenção de acidentes a partir das recomendações da NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) associadas a estes equipamentos.

2 BARREIRAS DE SEGURANÇA

A ocorrência ou a inibição de acidentes podem ser associados às Barreiras de Segurança e suas falhas podendo ser categorizadas de diferentes maneiras por diferentes autores (HOLLNAGEL, 2004; GULDENMUND *et al.*, 2006; SKLET, 2006) e sua performance pode ser descrita de várias maneiras, porque não existe uma definição universal para barreiras. O termo barreira de segurança e diferentes termos com significado similar como, defesa em profundidade, cama de proteção, função de segurança, elemento crítico de segurança, distância entre causa e consequência, procedimentos, treinamentos, padrões (HOLLNAGEL, 2004; BASNYAT *et al.*, 2007) e sistema de segurança são aplicados em padrões, normas e na literatura (SKLET, 2006), e tem sido utilizado transversalmente entre vários ramos industriais, setores e países.

As barreiras de segurança também podem ser classificadas como medidas que minimizem os riscos na execução do trabalho, nesse sentido, é um obstáculo que pode ou não, (1) evitar uma ação que está sendo realizada ou um evento ocorra ou (2) impedir ou diminuir o impacto das consequências. Para Hollnagel (2004) as barreiras de segurança possuem duas funções principais: prevenção e proteção e, podem ser classificadas em:

- a) Barreiras materiais ou físicas: bloqueiam uma ação a ser executada ou um evento ocorra, também podem bloquear ou atenuar os efeitos de um evento não desejado;
- b) Barreiras funcionais: funciona impedindo a ação a ser realizada, por exemplo, estabelecendo um bloqueio, ou lógica ou temporal, definindo um ou mais pré-requisitos que devem ser cumpridos antes que a ação pode ser realizada;
- c) Barreiras simbólicas: requer um ato de interpretação, a fim de atingir seu objetivo;
- d) Barreiras imateriais: significa que a barreira não está fisicamente presente ou representado na situação, mas que isso depende do conhecimento do usuário, a fim de alcançar o seu objetivo.

Os acidentes podem ser vistos como um conjunto de barreiras que falharam, embora a falha de uma barreira dificilmente seja incluída no conjunto de causas identificadas nos Cadastros de Acidentes do Trabalho (CAT). A identificação e análise dos diferentes fatores de riscos na atividade de movimentação de carga são úteis na caracterização do fenômeno, permitindo identificar os eventos que corroboram na ocorrência dos acidentes do trabalho, e ser possível a adoção de medidas preventivas ou corretivas, como as Barreiras de Segurança.

3 MÉTODO DE PESQUISA

O levantamento dos dados foi realizado em onze canteiros de obras de edificações residenciais destinadas ao mercado imobiliário e/ou comerciais localizadas na Região Metropolitana de Salvador – BA. Sendo, canteiros de obras verticais (10) e horizontal (01), o número de pavimentos variam entre 5 e 30 andares, a maioria das obras apresentava atividades de infraestrutura e/ou superestrutura, como mostrado no Quadro 1.

Quadro 1 - Características das obras observadas

Obra	Fase da Obra	Nº de Torres	Nº de Pavimentos por torre
A	Revestimento externo	6	19
B	Alvenaria	6	23
C	Supraestrutura, Infraestrutura	2	22
D	Supraestrutura	1	19
E	Alvenaria	1	14
F	Supraestrutura	1	30
G	Supraestrutura, Alvenaria, Revestimento Interno, Revestimento Externo	3	5
H	Infraestrutura, Supraestrutura, Alvenaria, Revestimento Interno, Revestimento Externo	15	7
I	Supraestrutura, Infraestrutura	2	28 e 5
J	Supraestrutura, Infraestrutura	1	7
K	Supraestrutura	1	15

Fonte: Os autores

Baseado nos critérios da NR 18 (BRASIL, 1995), foi aplicado uma lista de verificação para determinar a conformidade dos itens (Figura 1). Quanto à escala de pontuação, optou-se por usar a escala de Likert. Esta pontuação foi adotada como uma alternativa da escala dicotômica Sim, Não ou Não se Aplica, para possibilitar o registro de informações de situações intermediárias sempre que um ou mais itens normativos não fossem atendidos de maneira completa nos canteiros de obras. Sendo assim, na escala de Likert, o 0 corresponde a falta do equipamento no canteiro, o 1 corresponde a má inadequação e o 5 a completa adequação à NR-18 e a RTP-01 (Medidas de Proteção Contra Quedas de Altura); além da opção Não se Aplica (NA) para registrar itens não aplicáveis ao Sistema de Proteção Coletiva de acordo com a fase da obra. O índice de conformidade corresponde à média obtida tanto no item observado quanto na avaliação dos equipamentos.

Figura 1 - Trecho da lista de verificação dos itens Movimentação de Carga

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO							
GRUA									
11.1.6	Os operadores fazem uso de cartão de identificação? (Com nome e foto, em lugar visível)?	Na	0	1	2	3	4	5	
11.1.7	O equipamento de transporte motorizado possui sinal de advertência sonora (buzina)?	Na	0	1	2	3	4	5	
18.14.24.1	A ponta da lança e o cabo de aço ficam a 3m de obstáculos e estão afastados da rede elétrica?	Na	0	1	2	3	4	5	
18.14.24.6.1	Há dispositivo automático com alarme sonoro indicativo de ocorrência de ventos superiores a 42 km/h?	Na	0	1	2	3	4	5	
18.14.24.7	A estrutura da grua está devidamente aterrada?	Na	0	1	2	3	4	5	

Fonte: Os Autores

Os equipamentos de movimentação de carga, torre de elevador, elevador de transporte de materiais, guincho do elevador, grua, caminhão tipo munck, empilhadeira, retroescavadeira, minicarregadeira (bobcat), telehandler (movimentador telescópico)

foram analisados. As maiores recorrências observadas nos canteiros foram, a grua, a retroescavadeira, e o elevador de materiais, com isso, foram selecionados para uma análise quantitativa e qualitativa (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Frequência relativa dos equipamentos de movimentação de carga verificados nas obras.

Fonte: Os Autores

4 RESULTADOS E ANÁLISES

Gruas, elevadores e retroescavadeiras foram observados em 79% dos canteiros, os demais equipamentos são pouco frequentes. Cabe salientar que em obras com número de pavimentos maiores ou igual a cinco a utilização de equipamentos de mecanizado para movimentação, é indispensável para a eficiência do projeto de construção e entrega no prazo.

Na avaliação das gruas foram analisados 26 requisitos da NR 18 e o índice de conformidade geral observado foi de 4,52, o que corresponde a 90%, relativo ao máximo de 5. Entretanto, ao analisar os itens separadamente observa-se a redução do índice de conformidade nos seguintes itens (Gráfico 2): ausência do guarda-corpo, corrimão e rodapé nas transposições de superfície (2,86), falta do limitador de curso para o movimento de translação (3,57), inexistência de dispositivo automático com alarme sonoro indicativo de ocorrência de ventos superiores a 42 km/h (3,57), escadas fixas (3,57) e, ausência do plano de carga (3,29), sendo esses sugeridos como itens prioritários na formulação dos planos de inspeções em canteiros de obras.

Observa-se ainda que, as responsabilidades por esses itens são de diferentes origens. O “Plano de carga” é um item de melhoria da gestão dos canteiros enquanto “Limitadores de curso”, “Alarmes de ventos fortes” e, “Guarda corpo para as transições de níveis” devem ser solucionados no projeto e na manutenção dos equipamentos, cabendo ao canteiro certificar-se que o fornecedor cumpre as normas em vigor. Os demais itens avaliados são referentes ao projeto e fabricação da grua e foram atendidos em plenitude, em todos os canteiros.

Gráfico 2 – Índice de conformidade em requisitos para as guias

Fonte: Os Autores.

Para o equipamento “elevador de materiais” foram analisados 30 requisitos, e em média, as obras apresentaram índice de conformidade com a NR 18 em 2,67 o equivalente a 53,3% da nota total. Em nenhum dos canteiros avaliados foi observado conformidade em todos os itens, sendo que 2 itens não foram atendidos em nenhuma das obras: o cabo de tração dispor de 6 voltas no tambor e, as condições adequadas de segurança na montagem e desmontagem. Entretanto, os itens específicos dos elevadores com cabos não foram incluídos na presente análise por este tipo de mecanismo para acionamento dos elevadores ter tido seu uso restrito por norma específica.

O Gráfico 3 apresenta o resultado da avaliação dos itens relacionados a proteção coletiva contra quedas em altura no acesso à torre, são itens relacionados a instalação do equipamento no canteiro e têm sido descritos em estudos recentes (PLECH *et al.*, 2013). Observa-se que o Índice de Conformidade de 1,67, equivalente a 33%, no sistema Guarda-Corpo e Rodapé (GcR), essencial para conter o risco de queda de pessoas ou materiais, o que propõe oportunidade de melhoria para este equipamento.

Gráfico 3 - Proteção contra quedas por meio de guarda-corpo e rodapé no acesso à torre do elevador.

Fonte: Os Autores.

O Índice de Conformidade médio para os elevadores foi de 2,67, significativamente inferiores às registradas nas gruas, indicando maiores riscos de acidentes, multas e, paralizações. Observa-se que os itens de menor conformidade não estão relacionados com o tipo tecnológico do elevador, cremalheira ou cabo, mas com aspectos do sistema de proteção coletiva, comuns a ambos os tipos.

As retroescavadeiras foram observadas índice de conformidade de 4,57 (24% dos canteiros) e foram avaliados em 5 itens apresentados no Gráfico 4. Cabe salientar que este equipamento está sendo utilizado frequentemente nos canteiros de obras, usualmente estão em por contratos de aluguel, sendo a manutenção responsabilidade dos fornecedores, e não existe norma técnica específica para avaliar os requisitos de operação e manutenção. O uso de retroescavadeira em várias situações tem sido utilizado de forma improvisada.

Gráfico 4 – Avaliação de requisitos para retroescavadeira.

Fonte: Os Autores.

Após a análise quantitativa dos equipamentos, foi possível relacionar as não conformidades com suas respectivas medidas de controle/correção e o tipo de barreira a que se refere a não conformidade. Por exemplo, '*Possui dispositivo automático com alarme sonoro indicativo de ocorrência de ventos superiores a 42 km/h*', o dispositivo automático é classificado como uma barreira simbólica e para corrigir a não conformidade, é necessário realizar manutenção preventiva para monitorar os dispositivos de segurança e também inspeção do equipamento antes do início da atividade.

Com base nas informações apresentadas no quadro 3, foi possível confirmar as conclusões de Shapira e Lyachin (2009), a maioria das não conformidades estão relacionados ao fator humano (experiência do operador, experiência do sinaleiro e caráter do operador) e alguns ligados a gestão da segurança (gerenciamento da manutenção, gerenciamento de nível local).

Quadro 2 – Medidas de Controle das Não Conformidades.

Equipamento	Menor Conformidade	Tipo de Barreira	Medida de Controle / Correção
Grua	Possui dispositivo automático com alarme sonoro indicativo de ocorrência de ventos superiores a 42 km/h	Simbólica / Imateriais	- manutenção preventiva para monitorar os dispositivos de segurança - inspeção do equipamento de segurança antes do início da atividade
	Possui guarda-corpo, corrimão e rodapé nas transposições de superfície	Materiais ou Físicas / Funcionais	- uso de GcR conforme norma - placa informando o risco de queda em altura
	Possui limitador de curso para o movimento de translação de guias instaladas sobre trilhos	Funcionais	- inspeção do equipamento de segurança antes do início da atividade
	Possui Plano de Cargas para Guas	Imateriais	- verificar a existência do plano de carga antes da montagem da mesma.
Elevador	O cabo de tração dispor de 6 voltas no tambor	Imateriais	- manutenção preventiva/corretiva para monitorar os dispositivos de segurança
	As condições adequadas de segurança na montagem e desmontagem	Imateriais	- treinamento de segurança com o objetivo de instruir os operários de como se portar durante a atividade de montagem e desmontagem
			- solicitar a empresa contratada documentos comprovando a proficiência dos montadores
	São providas de sistema de guarda-corpo e rodapé?	Materiais ou Físicas / Funcionais	- manutenção preventiva para monitorar os dispositivos de segurança - inspeção do equipamento antes do início da atividade
	Têm pisos de material resistente, sem apresentar aberturas?	Materiais ou físicas	- manutenção preventiva para monitorar os dispositivos de segurança
	Não têm inclinação descendente no sentido da torre?	Materiais ou Físicas	- inspeção do equipamento antes do início da atividade
	São fixadas à estrutura do prédio e da torre?	Materiais ou físicas / Funcionais	- inspeção do equipamento antes do início da atividade

Fonte: Os Autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A movimentação de carga nos canteiros ainda é realizada principalmente com equipamentos tradicionais na construção (grua, elevador de materiais e retroescavadeira). Os itens de relacionados à segurança do trabalho indicados nas normas regulamentadoras são usualmente atendidos como item de projeto, constam como componente dos equipamentos. Itens de manutenção de responsabilidade do locador necessitam ser verificados rotineiramente pelos no canteiro. Enquanto os itens

de montagem e construção nos canteiros são os que mais apresentaram não conformidades.

Para atender as atuais recomendações de segurança é necessária ênfase das construtoras nos próprios sistemas de gestão para acompanhamento de recebimento e montagem dos equipamentos. As empresas fornecedoras também necessitam aprimorar os métodos de controle da manutenção preventiva.

Lacunas e deficiências são observadas nas Normas Regulamentadoras quanto a abrangência e atualização dos requisitos para esses tipos de equipamentos. As retroescavadeiras, por exemplo, não possuem atenção específica das normas de segurança do trabalho em canteiros. Com isso e considerando a experiência internacional e a consolidação do uso desses equipamentos, é importante preparar as normas a partir de estudos sistemáticos quanto aos riscos dos equipamentos, porque a exposição dos trabalhadores a novos riscos tende a ampliar.

Considerando as medidas de controle elaboradas com base nas não conformidades encontradas, verifica-se a necessidade de otimização dos processos de inspeção no canteiro. No que se refere aos equipamentos de movimentação, é necessário buscar a correção dos requisitos recorrentes não atendidos da NR18, principalmente aqueles referentes aos elevadores de materiais, independentemente do tipo de acionamento do elevador.

AGRADECIMENTOS

À CAPES pelo apoio recebido através das bolsas concedidas, a FINEP e as empresas por permitir as visitas técnicas.

REFERÊNCIAS

BASNYAT, S., PALANQUE, P., SCHUPP, B., WRIGHT, P., Formal socio-technical barrier modelling for safety-critical interactive systems design. **Safety Science** 45, 545–565. 2007

BEAVERS et al. Crane-related fatalities in the Construction Industry. **Journal of Construction Engineering and Management**, Vol. 132, No. 9, DOI: 10.1061/ (ASCE) 0733-9364(2006)132:9(901). September, 2006.

BRASIL. **Norma Regulamentadora nº 18** (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção). Rio de Janeiro: 1995.

FRANCO, A. J.; FONSECA, A.; SILVA, F. G.; GONÇALVES, J. P.; CARVALHO, R. F. Estudo do Perfil e do Custo Público dos Acidentes do Trabalho na Construção Civil da Bahia. In: **8º Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção**. Salvador, 2013.

GULDENMUND, F.; HALE, A.; GOOSSENS, L.; BETTEN, J.; DUIJM, N. J. The development of an audit technique to assess the quality of safety barrier management. **Journal of Hazardous Materials** 130 234–241. 2006

HOLLNAGEL, E. **Barriers and Accident Prevention**. [S.l.]: Ashgate Publishing, v. 1, 2004. 242 p. ISBN 978-0-7546-4301-2.

HSL – Health and Safety Laboratory. Tower crane incidents worldwide. **RR820. Research Report**. HMSO, UK, 2010.

MCDONALD, B., ROSS, B., CARNAHAN, R., 2011. The Bellevue crane disaster. **Journal of Engineering Failure Analysis** **18**, 1621–1636. DOI:10.1016/j.engfailanal.2010.09.003. 2010

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). **NIOSH Construction Research Program Evidence Package**. ISBN: 0-309-12851-X. Washington, D.C., July, 2008

NISKANEN, T; LAUTTALAMMI, J. Accidents in materials handling at building construction site. **Journal of Occupational Accidents**. Vol.11, pg1-17. 1989.

PLECH, C.; COSTA, F.; CARVALHO, R. Análise da compatibilidade entre os sistemas construtivos inovadores e os EPC em canteiros de EHIS. In: **8º Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção**. Salvador, 2013.

SARIC, S; BAB-HADIASHAR, A; HOSEINNEZHAD, R; HOCKING, I. Analysis of forklift accident trends within Victorian industry (Australia). **Safety Science** 60 176–184. DOI: 10.1016/j.ssci.2013.07.017. 2013.

SERTYESILISIK, B; TUNSTALL, A; MCLOUGLIN, J. An investigation of lifting operations on UK construction sites. **Safety Science** 48 (72-79). Elsevier, 2010.

SHAPIRA, A., LUCKO, G; SCHEXNAYDER, C. J., Cranes for Building Construction Projects. **Construction Engineering and Management** 133:690-700. 2007.

SHAPIRA, A; LYACHIN, B. Identification and analysis of factors affecting safety on construction site with tower cranes. **Journal of Construction Engineering and Management**. 2009.

SKLET, S. Safety barriers: Definition, classification, and performance. **Journal of Loss Prevention in the Process Industries**. 6 Dezembro 2006.

SWUSTE, P. A ‘Normal Accident’ with a Tower Crane? An accident analysis conducted by the Dutch Safety Board. **Safety Science** 57 276–282. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2013.03.002>. 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS PARA INTERFACES DE PAREDES DE TAIPA

VERALDO, Ana Carolina (1); YUBA, Andrea Naguissa (2); MILANI, Ana Paula da Silva (3)

(1) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande/MS, anacarolinaveraldo@hotmail.com

(2) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande/MS: naguissa@gmail.com

(3) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande/MS: ana.milani@ufms.br

RESUMO

O efetivo potencial da técnica construtiva de taipa, assim como outras técnicas de terra crua, como possibilidades construtivas na construção civil atual, tendo em vista a busca da sustentabilidade, requer a execução de muitas ações setoriais e também as de cunho técnico. Assunto que ainda está em curso é o do detalhamento de projeto e execução específico para essa técnica, principalmente se mecanizado, visando o desempenho da edificação como um todo, com vistas ao conforto visual, boas condições de salubridade e facilidade de execução. Este trabalho objetiva analisar o atendimento às expectativas de soluções construtivas para interfaces de paredes de taipa com outros subsistemas de uma edificação em taipa. Os dados apresentados são derivados da construção de um protótipo de uma edificação térrea. As interfaces analisadas são taipa-alicerce, taipa-taipa (em T e L), taipa-alvenaria, taipa-cobertura, taipa-revestimentos e taipa-esquadrias. São apresentadas as condicionantes que determinaram a definição de soluções, com base em revisão de literatura, o projeto dos detalhes e as expectativas, o *as built*, as modificações sugeridas e a avaliação do estado físico das interfaces em relação às expectativas. Os resultados mostram que algumas soluções de detalhamentos construtivos foram efetivas nos requisitos de conforto visual e facilidade de execução e não alteraram as qualidades das paredes de taipa. Outras, entretanto, resultantes de deformações da forma ou de intervenções pós desforma, ocasionaram interferências no comportamento da taipa e também desconforto visual.

Palavras-chave: taipa, habitação social, habitação rural, mecanização.

ABSTRACT

The potential of rammed earth construction technique, as well as other earth construction techniques for a more sustainable building construction sector, requires sectoral actions and also technical ones. Architectural detailing and construction process standardization is still ongoing for this technique, especially if mechanized, aiming the best performance of the buildings, related to visual comfort, good health conditions and easiness to be built, because of specific issues of the material. This paper aims to analyze the relationship between architectural detailing (mainly interfaces), the performance expectations and post construction results. The presented data were obtained by a house prototype construction. The conditions, details, expectations, as built, evaluation and feedback are presented. The results show that some constructive solutions were effective in detailing requirements for visual comfort and construction easiness and did not affect the quality of the rammed earth walls. Some of them, however, resulted in addition of interference in walls behavior and aesthetic discomfort, mainly caused by formwork weaknesses or post-rammed interferences.

Keywords: rammed earth, housing, rural housing, mechanization.

1 INTRODUÇÃO

A alta disponibilidade de terra, associada aos avanços da tecnologia, fazem dessa matéria-prima uma potencial alternativa para atender aos desafios da construção sustentável. Em algumas partes da América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, as construções de taipa, com solo estabilizado utilizam formas semelhantes às de concreto armado moldado in loco e compactadores pneumáticos, dentre outras inovações, o que melhorou a produtividade e o desempenho do produto para o consumidor, permitindo à inserção da técnica no mercado da construção com competitividade (SUZUKI, KRAYENHOFF, 2014; JAQUIN, 2008).

As construções de terra crua, mesmo quando incorporam materiais mais recentes como o cimento para sua estabilização, ainda possuem benefícios ambientais, podendo resultar em menores índices de energia incorporada e emissões de carbono do que edificações equivalentes, feitas com materiais convencionais, como concreto, aço ou alvenaria (JAGADISH, 1988; VENKATARAMA REDDY, JAGADISH, 2001).

Pesquisas sobre caracterização tipológica das patologias, estado e suas causas em edificações patrimoniais de terra (FONSECA, 2007) são fontes de solução para os detalhes atuais, entretanto os aspectos construtivos e formais da taipa atualmente necessitam de diretrizes de *design* estruturais mais racionais (JAQUIN, 2008). CLAIR, COURT (2011) observam uma modificação no tipo arquitetônico e nos modos de construir, partindo de um desenho mais tradicional (pequenas aberturas e paredes espessas) para um desenho adaptado à disponibilidade de outros materiais e técnicas, além das próprias exigências e necessidades funcionais dos tempos atuais (painéis independentes alternados com outros materiais, elementos e sistemas construtivos). Esta concepção contemporânea criou uma série de interfaces entre diferentes tipos de materiais, que nem sempre são executadas pela mesma equipe de construtores e que acabam gerando defeitos na superfície do painel e conexões pouco engenhosas.

Figura 1 – Concepção tradicional (esquerda) e contemporânea (direita) da taipa

Fonte: CLAIR, E. COURT, J. (2011).

O desconhecimento das especificidades do material como suscetibilidade à abrasão superficial, poder de absorção de água, propensão à ocorrência de patologias e baixa tolerância a correções pós-execução (GONZÁLEZ, 2006; FONSECA, 2007; CEPED, 1984), só contribuem para agravar o quadro de patologias executivas.

As construções de terra demandam soluções de detalhes construtivos que evitem degradações, de modo que a edificação possa ter um bom desempenho ao longo do tempo. Na ausência de normas brasileiras, os códigos de outros países são os documentos disponíveis para nortear o desenvolvimento das construções no Brasil. Assim, a norma de desempenho tem um potencial de contornar essa questão, pois determina o desempenho a ser atingido pelo produto e não o modo como deve ser produzido.

Nesse contexto, este trabalho objetiva analisar o atendimento às expectativas de soluções construtivas para interfaces de paredes de taipa com outros subsistemas de uma edificação.

O método adotado para o estudo consiste de: revisão bibliográfica para elaboração dos detalhamentos construtivos (item 2); definição de critérios e procedimentos de avaliação (item 3.2); construção do protótipo (item 3.1 e 4); avaliação do resultado e modificações propostas (item 4). As limitações da pesquisa são descritas no item 3.2.

2 ASPECTOS CONSTRUTIVOS E FORMAIS

O processo construtivo consiste basicamente em moldar in loco paredes de terra crua através da compactação da mistura de solo e aditivos, dentro de formas especiais, produzindo paredes maciças que dispensam a aplicação de revestimentos convencionais como rebocos e pinturas. Dentre variadas possibilidades de soluções formais e materiais, estão:

- Base da parede: devem proteger as paredes da umidade ascendente e ainda, da água de chuva que respinga nas paredes. Fonseca (2007) descreve edificações de taipa históricas em Avis, Portugal com fundações em pedra, elevadas do nível do terreno, numa altura média de 0,50m, mas códigos atuais de construção em terra (WALKER, STANDARDS AUSTRALIA, 2002; MANIATIDIS, WALKER, 2003) indicam o uso de fundações radier e sapata corrida para a base dos painéis;
- Quinas: as ações humanas e de outros seres vivos, como insetos e vegetação são fatores a considerar, por serem causadores de anomalias no material (biopatologias). São áreas de vulnerabilidade a danos por atrito de passagem e onde processos erosivos são mais evidentes. Nas edificações antigas os cunhais eram reforçados com pedra, endentadas no bloco de taipa (Fonseca, 2007). Soluções mais econômicas na atualidade são os chanfros;
- Aberturas: vãos nas paredes de taipa são pontos sensíveis da construção. Nos projetos de janelas e portas contemporâneos é perceptível que atualmente se evitam as vergas, deixando livre todo o pé direito (ver exemplo na Figura 1) ou embutindo-se molduras de madeira durante a compactação (EASTON, MCHENRY, NZS 4299:1998 e WALKER, STANDARDS AUSTRALIA apud MANIATIDIS, WALKER, 2003). Nas edificações antigas, os vãos tinham reduzidas dimensões porque era comum a fissuração na taipa, provocado por tensões que ocorriam entre as esquadrias e as paredes e também pela presença de vergas mal dimensionadas que provocavam esforços de flexão excessivos no material;
- Cobertura: Fonseca (2007) relata que foram identificados beirais nas edificações coloniais de taipa de Avis, com um balanço de apenas 0,20m, arrematados com tijolos nos topos das paredes. Topos inclinados são evitados, dada a dificuldade de realizar a compactação e até mesmo os cortes pós-compactação. Cintas são usadas a fim de melhorar a resistência à tração das paredes de taipa quando sujeitos a altas cargas laterais, que podem provocar fissuras nos painéis. Tais cintas são também uma interface entre a parede e a cobertura, fazendo o duplo papel de distribuição das cargas e ancoragem contra os efeitos de sucção. Na ausência de um berço de madeira ou concreto, a cobertura pode ser fixada diretamente na taipa (MANIATIDIS, WALKER, 2003);
- Tubulações: os códigos e normas internacionais geralmente recomendam não embutir tubulações de água nas paredes de terra. Para os eletrodutos, há recomendações diversas: aparente ou se embutido, que seja no terço central da espessura da parede sem exceder 10% de sua espessura e com furos menores do que 300mm ou realizados com cortes pós compactação (EASTON, KEABLE, SAZS 724:2001 e WALKER, STANDARDS AUSTRALIA apud MANIATIDIS, WALKER, 2003);

- Revestimentos e acabamentos: a ação do vento e da água retira partículas das camadas superficiais, com prejuízo para a espessura da taipa e sua compacidade. Em Avis, a arquitetura de taipa era revestida com rebocos feitos de cal e areia, o que provocava o aparecimento de patologias, dada a pouca capacidade de deformar, incompatível com o comportamento da terra. O uso de tintas plásticas, além de ser passível de questionamento pelo prejuízo para a imagem da edificação de terra, resulta em problemas pela ação da umidade entre o revestimento e acabamento ou entre a taipa e acabamento. Impermeabilizantes à base de PVA ou emulsões à base de silicone sobre a superfície da parede repelem a água, enquanto permitem a saída do vapor (WALKER, STANDARDS AUSTRALIA, 2002).

Os maiores problemas identificados nessa revisão são relacionados à água, em suas diversas formas, evidenciando um ponto que demanda grande atenção para aplicação em locais de clima predominantemente tropical. Assim, há limites à transferência das recomendações internacionais dadas as diferenças climáticas e até mesmo práticas construtivas em relação à realidade brasileira, o que expõe a lacuna de pesquisa tratada neste trabalho.

3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO

3.1 O caso estudado

O estudo foi conduzido com base nos dados obtidos com a execução de um protótipo de habitação social de 105m², vinculado a ações de pesquisa e extensão na UFMS. O propósito do protótipo é evidenciar a viabilidade do uso da terra como material de construção e da técnica de taipa para gerar oportunidades de trabalho com foco principalmente nas áreas rurais.

Figura 2 – Planta (a), vistas do protótipo (b, c) e forma (d)

Fonte: CCS/UFMS e do autor

Foi motivado pela análise de que a habitação social nesse meio atualmente segue modelos urbanos de forma e produção, o que resulta em problemas de adaptação e logística.

Com base nisso, o protótipo, como um todo, teve como principais modificações tecnológicas (em relação ao modo tradicional de construção) a introdução de mecanização da mistura, transporte e compactação; a substituição de armadura metálica por macrofibra de polipropileno no concreto da fundação, a introdução de microfibra de polipropileno na mistura da taipa, o uso de formas mistas (metal-compensado) e o uso de cobertura metálica sanduíche. A introdução das modificações é resultante de parcerias com fabricantes de máquinas e materiais e consultorias com prestadores de serviço de execução de paredes de taipa. Os problemas também motivaram a busca de soluções, as mais simplificadas possíveis (rol de materiais, equipamentos e grau de especialização da mão de obra), para os detalhamentos construtivos. A descrição dos materiais e técnicas utilizados nos subsistemas é apresentada no item 4.

3.2 Procedimento de avaliação

Para a coleta de dados, a construção do protótipo, principalmente na fase de execução das paredes, foi acompanhada por pelo menos um membro da equipe de pesquisa. As atividades foram filmadas, fotografadas e anotadas em fichas-padrão. Para a avaliação utilizou-se como base os requisitos de desempenho relacionados às exigências de habitabilidade apresentadas na NBR 15575:2013 (ABNT, 2013), também analisadas em CBIC (2013), e que permitem a avaliação por verificação *in loco*, visando a futura contribuição para a elaboração de métodos expeditos para avaliação de edificações de terra. Por essa razão, não foram avaliadas as exigências que necessitem de ensaios em laboratório ou equipamentos mais sofisticados.

Limitações da pesquisa: mesmo com a definição de critérios de avaliação (a seguir), a análise tem um grau de subjetividade pela falta de critérios de avaliação e normas desenvolvidos especificamente para o caso das edificações de terra e também por não ter sido definido um critério de ponderação entre as questões analisadas. Limita-se também aos dados obtidos em protótipo, tratando-se, portanto de uma primeira aproximação do assunto, havendo a necessidade futura de agregar mais objetividade à análise.

Os critérios adotados nesta pesquisa são: **estanqueidade**: as interfaces não devem permitir umidade ascendente do solo, percolação de umidade das paredes de fachada, janelas e cobertura e entre ambientes internos da edificação (CBIC, 2013); **salubridade** (saúde, higiene e qualidade do ar): as interfaces não devem apresentar frestas ou reentrâncias que facilitem a infestação de insetos, aves e roedores ou proliferação de micro-organismos, bactérias e passagem de gases tóxicos e poeira (CBIC, 2013); **conforto tátil**: os detalhamentos construtivos e as paredes de taipa não devem prejudicar as atividades rotineiras (caminhar, apoiar, limpar, brincar, posicionar móveis) e nem sofrerem degradações pelas condições de uso; **conforto visual**: as características superficiais (cor, textura e acabamento) das paredes de taipa devem ser mantidas; **exequibilidade**: o detalhamento deve buscar a máxima facilidade de execução, interferindo o mínimo possível na produtividade e considerar a melhor relação custo-benefício.

Para cada detalhe avaliado, foram considerados: proposta (decisões para os detalhamentos construtivos); expectativas (resultados esperados em relação aos critérios de desempenho definidos acima); *as built* (descrição do que foi construído, razões para modificação, interferências na taipa, desempenho); retroalimentação (modificações

sugeridas pós-execução, com base em revisão bibliográfica e nas avaliações intermediárias durante a obra).

Foram analisadas as seguintes interfaces: taipa-fundação; taipa-taipa (em Te L); taipa-alvenaria; taipa-cobertura; taipa-instalações; taipa-esquadrias (somente portas) e taipa-acabamentos.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Quadro 1 - Taipa-fundação

Proposta: fundação radier com base para as paredes de concreto	
<p>Expectativa: que a base de concreto, impermeabilizada, cumprisse a função de rodapé. Para isto seria necessário que tanto o piso, a base e a forma da taipa estivessem perfeitamente alinhados, aprumados, nivelados, nas dimensões indicadas em projeto e sem irregularidades na superfície, de modo que as faces internas da forma encostassem perfeitamente na base.</p>	<p>Proposta inicial (corte)</p>
<p>As built: falhas executivas dificultaram o contato entre a forma e a base (falta de alinhamento da base, deformações da estrutura da forma, irregularidades no nivelamento do piso e erros de dimensionamento) o que acarretou o surgimento de vãos, que tiveram que ser preenchidos com papel. Na desforma, foram observadas falhas de compactação na base da parede (reentrâncias e desagregações), resultado da falta de adensamento. Além disso, a base ficou um pouco mais estreita do que a largura da forma e isto gerou uma diferença de alinhamento entre eles.</p>	<p>Interface base-parede</p>
<p>Modificação: com a obra em andamento optou-se por acoplar uma peça de aço em "T" entre a taipa e a base de concreto, a fim de vedarem-se os vãos e melhorar o nivelamento da interface, que foi revestida depois com um rodapé de argamassa.</p>	<p>Remediação (corte)</p>
<p>Avaliação: a peça metálica em T criou uma proteção para a borda externa da parede de taipa. É uma peça de baixo custo comumente encontrada no mercado, que supre a necessidade de um rodapé de proteção para a base das paredes, sem necessitar de serviços especializados. Entretanto por não ter sido inserida em todas as paredes, optou-se por revesti-la com um rodapé de argamassa, uniformizando o acabamento ao redor de toda a edificação.</p>	<p>Aparência final</p>

Fonte: do autor

Quadro 2 - Taipa-taipa (T)

Proposta: criar junta de encaixe na intersecção em "T"	
<p>Expectativa: que o painel pronto estivesse no prumo, de modo que a forma encostasse na face e a amarração não apresentasse defeitos. Houve discussão sobre a possibilidade de se fazer um acabamento chanfrado no encontro dos painéis.</p>	<p>Proposta inicial (planta)</p>
<p>As built: a falta de prumo do painel pronto dificultou o encontro da forma com a face da parede e, além disso, foi necessária a improvisação com chapas menores de compensado para o fechamento da forma nos cantos. Na moldagem do painel 4 foi inserida, dentro da forma, uma peça de madeira a fim de moldar o rebaixo para a amarração dos painéis. Esse ponto demandou compactação manual.</p>	

continua

continuação

Avaliação: a junta demandou modificações na forma, que, improvisada, ficou mal apoiada, resultando em uma compactação mal sucedida e consequente reentrância com abertura maior que 3mm. Isso pode comprometer a salubridade, e a reentrância torna-a mais vulnerável aos agentes climáticos. Houve surgimento de trinca (1mm) na face oposta do painel 4 e marcas antiestéticas que alteraram a homogeneidade e regularidade da superfície da taipa. Desta forma, a intersecção em T apresentou dificuldade executiva porque a forma não é adequada para esse tipo de detalhe.

Modificações sugeridas: reforma das formas, inserindo-se uma peça exclusiva para estas intersecções.

Aparência da interface em T

(a)

Fonte: CCS/UFMS e do autor; Minke, 2006 (a)

Quadro 3 - Taipa-taipa em "L"

Proposta: solucionar as quinas de 90°, substituindo-as por chanfros a 45°

Expectativa: evitar a degradação por atrito.

Avaliação: o detalhe deu um acabamento que possibilitou melhor proteção das quinas contra erosão e desagregação por atrito. Apresentou bom acabamento, pois evitou irregularidades recorrentes das quinas “vivas”. No que se refere à exequibilidade apresentou facilidade de inserção da peça triangular nos cantos da forma, não atrapalhando a produtividade e auxiliando na vedação dos cantos, que normalmente são pontos de vazamento da mistura na compactação.

Aparência da quina chanfrada

Fonte: do autor

Quadro 4 - Taipa-alvenaria de tijolos maciços (fachada)

Proposta: executar paredes de alvenaria, entre paredes de taipa, para o assentamento das janelas

Expectativa: evitar o uso de vergas e que a interface tivesse um bom aspecto (linearidade, enquadramento).

As built: as faces das paredes de taipa estavam fora do prumo, com áreas desagregadas, o que prejudicou a aparência dos tijolos externamente, dado que os vãos foram preenchidos com argamassa para compensar o defeito. O detalhe também evidenciou a diferença de largura da base de concreto em relação à parede de tijolo, mais estreita.

Modificação: com a obra em andamento optou-se por pintar as manchas do excedente de argamassa com uma tinta de terra e cortar a sobra da base de concreto.

Avaliação: a interface criou fissuras de dilatação entre os materiais. O corte feito na base de concreto eliminou a parte exposta que poderia acumular poeira, desta forma a interface tende a não apresentar problema de salubridade. A quina chanfrada propiciou maior proteção a atritos pelas condições de uso do ambiente. O conforto visual foi prejudicado devido ao conjunto de pequenas falhas (falta de enquadramento, linearidade, fissuras de dilatação e manchas de argamassa). A amarração entre paredes foi executada conforme orientações de projeto e não houve dificuldade executiva.

Proposta inicial

Aparência pré-pintura

Aparência pós-pintura

Fonte: CCS/UFMS e do autor

Quadro 5 - Taipa-cobertura

Proposta: moldar solocimento plástico no topo das paredes planas e inclinadas, formando uma cinta de amarração e chumbar as vigas de madeira na cinta	
Expectativa: que resultasse em bom acabamento superficial do topo da taipa.	<p>Diagrama de uma seção transversal da taipa-cobertura. Mostra uma taipa (tijolo) com uma cinta de solocimento plástico no topo. Uma barra de aço rosca (parafuso) atravessa a taipa e a cinta, fixada com resina epóxi. Acima da taipa, há um berço de madeira 6x12. O solo-cimento plástico tem uma espessura de 25 cm. O solo-cimento 1:12 está abaixo da taipa.</p> <p>Proposta inicial</p> <p>Corte do topo</p> <p>Acabamento da superfície</p>
As built: as paredes foram executadas com altura maior do que o projetado e cortadas com serra mármore e talhadeira e não houve a aplicação do solocimento plástico. As vigas frechais foram chumbadas nos topos da taipa com barra de aço rosca (com pontas afiadas) e resina epóxi, com desenho similar ao proposto.	
Avaliação: em todas as paredes, o volume compactado excedente foi muito maior do que o necessário, resultando em dificuldade para a realização do corte. O acabamento dos topos apresentou defeitos (partes desagregadas, desniveladas, mal compactadas e algumas fissuras entre camadas). A interface entre a madeira e taipa não apresentou bom resultado, devido à irregularidade da taipa, resultando em frestas para a entrada de insetos e poeira. A superfície áspera do topo também interfere nas condições de limpeza e manutenção da edificação.	
Modificação sugerida: moldar um lastro de concreto de 5cm, antes da desforma, para proteger, nivelar e dar acabamento aos topos. Outra opção é realizar o corte do excedente logo após a desforma, com a taipa ainda úmida.	

Fonte: CCS/UFMS e do autor

Quadro 6 - Taipa-esquadrias

Proposta: assentar o batente das portas com espuma de poliuretano	
Expectativas: que na colocação dos batentes a espuma regularizasse a falta de prumo dos vãos, evitando patologias.	<p>Diagrama de uma seção transversal de uma porta com o batente fixado com espuma de poliuretano.</p> <p>Proposta inicial</p> <p>Parede pós-desbaste</p>
As built: as paredes de taipa foram desbastadas com serra mármore para recuperar o prumo, o que ocasionou fissuras e desagregações. Os batentes foram parafusados à taipa.	
Avaliação: não apresentou problemas de estanqueidade por serem zonas protegidas de chuva (partes cobertas), nem salubridade e desconforto tátil. No entanto, o desbaste das paredes com serra mármore foi de difícil execução, além de ter gerado os problemas citados.	

Fonte: do autor

Quadro 7 - Taipa-instalações

Proposta: executar as instalações elétricas aparentes e a hidráulica embutida em paredes de alvenaria	
Expectativa: não fazer cortes nas paredes para o embutimento, nem inserir dentro da forma durante a moldagem das paredes, para evitar danos às tubulações pela força de compactação.
As built: conforme projeto.	
Avaliação: os eletrodutos aparentes, dependendo da posição na parede, causam um certo desconforto visual, e que pode interferir também nas condições de uso dos ambientes. Quanto à exequibilidade foi uma solução econômica e de fácil execução e não provocou problemas na taipa.	

Fonte: do autor

Quadro 8 - Taipa-revestimentos

Proposta: proteger a superfície da taipa da umidade com o uso de consolidante. Nas paredes internas, revestir as paredes com maiores índices de patologias	
Expectativas: que o uso da lixadeira suprisse a correção da maior parte de imperfeições da superfície (manchas, marcas de forma, protuberâncias).
As built: a aplicação de consolidante (silicone) nas paredes de taipa foi feita com um rolo e a tinta de terra na cor natural foi aplicada com esponja nas interfaces que necessitavam de correções. Na cozinha, na parede com várias patologias, foi aplicada uma pintura à base de massa PVA diluída na cor branca.	
Avaliação: as microfibras de polipropileno, adicionadas à mistura de solo-cimento representaram resistência para o lixamento. O consolidante deu acabamento às paredes e fixou melhor as partículas, o que deverá contribuir para evitar o surgimento de novas patologias por esfarelamento ou abrasão. As tintas de terra, com aglomerante à base de PVA corrigiram as imperfeições estéticas e camuflaram as marcas de respingos e manchas de argamassa, porém destoaram da cor e textura originais da taipa. A aplicação da massa PVA na parede da cozinha corrigiu pequenas fissuras da parede 6.	

Fonte: do autor

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No geral, as interfaces e detalhes considerados satisfatórios são: chanfro das quinas, peça em "T" metálica entre parede e base de concreto, instalações, revestimentos e acabamentos. As interfaces que apresentaram mais problemas são as da taipa com alvenarias, provocadas pelos defeitos de prumo da taipa e falta de cuidado da mão de obra. As formas também demandam revisão, no projeto das contraformas, nas deformações e encaixes em "T". Cortes pós-secagem também não apresentaram bons resultados de acabamento.

Estudos como este, ganham significado num contexto de ausência de normas técnicas para a taipa, com normas de desempenho em vigor e necessidades de viabilização de alternativas tecnológicas mais sustentáveis. Embora dirigido a uma parte da edificação (paredes), procura detectar a influência das outras partes sobre o elemento estudado e a possível intervenção dos usuários quando em uso. As informações geradas sobre o desempenho da técnica construtiva poderão contribuir para a evolução da tecnologia de terra. Estudos futuros deverão ser realizados, apontando novos resultados relacionados ao desempenho dessas interfaces e também considerando os requisitos que não foram avaliados nesta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR-15575: Edificações Habitacionais - Desempenho**. Rio de Janeiro, 2013.

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). **Desempenho de edificações habitacionais: guia orientativo para atendimento à norma ABNT NBR 15575/2013**. Fortaleza: Gadiola Cipolla Comunicação, 2013, 300p.:il

CLAIR, E., COURT, J. (Coord) **Rénover et construire en pisé**. Parc Naturel Régional Livradois-Forez. 2011.

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED). **Manual de construção com solo-cimento**. 3ª. edição. São Paulo: CEPED/ BNH/ URBIS/ CONDER/ PMC/OEA/CEBRACE/ ABCP, 1984. 147 p.

FONSECA, I. **Arquitetura de Terra em Avis**. 1ª. Edição. Lisboa, Portugal: Argumentum, 2007, 143 p.

GONZÁLES, F. D. **Geometrias da Arquitetura de terra: A sustentabilidade Geométrica das construções em Terra Crua**. Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2006, 203p.

HOFFMANN, M. V.; MINTO F. C. N ; HEISE A. F. apud NEVES, FARIA (Org). **Técnicas de construção com terra**. Bauru : FEB-UNESP / PROTERRA, 2011. 79 p. il. [Projeto de Investigação XIV.6. 2005. 31p. Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento-CYTED]

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO 6241:1984**. Performance standards in buildings: principles for their preparation and factors to be considered, ISO 6241. London, 1984.

JAGADISH, K. S. **The progress of stabilized soil construction in India**. In: Proceedings of National Seminar on Application of stabilized mud blocks in Housing and Building, Bangalore, India, November 1988, pp. 17–43.

JAQUIN, P. **Historic Rammed Earth**, 2008. Disponível em : http://historicrammedearth.co.uk/rammed_earth.htm. Acesso em: 17 de maio de 2014.

SUZUKI D., KRAYENHOFF, M. **Sirewall: stabilizer insulated rammed earth**. Disponível em : <http://www.sirewall.com/about/sirewall-system/>. Acesso em: 12 mar. 2014.

VENKATARAMA REDDY, B. V., JAGADISH, K. S. **Embodied energy of common and alternative building materials and Technologies**. Energy and buildings 35. 2003. 129-137. May, 2001.

MANIATIDIS, V., WALKER, P. **A Review of Rammed Earth Construction** – Dti Partners in Innovation Project 'Developing Rammed Earth for UK Housing'. Natural Building Technology Group, Department of Architecture & Civil Engineering, University of Bath, 2003.

MINKE, G. **Manual de construcción para viviendas antisísmicas de tierra**. 1a. edição, 2001. Universidad de Kassel, Alemanha.

WALKER, P., STANDARDS AUSTRALIA. **The Australian Earth Building Handbook**. Watford, BRE Bookshop. 2005

AGRADECIMENTOS

À FUNDECT, CNPq, UFMS, Taipal Construções em Terra, Construgreen, Neomatex, Votorantim Cimentos, Sermix, Batlab, Ecomáquinas, Quartozolit, SF Formas, Mineração Xerez, Cerâmica Volpini.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NO USO RACIONAL DA ÁGUA EM CANTEIROS DE OBRAS

ZEULE, Ludimilla de O. (1); SERRA, Sheyla M. B.(2)

Núcleo de Pesquisa em Racionalização e Desempenho de Edificações (NUPRE), Programa de Pós-graduação em Estruturas e Construção Civil (PPGECiv), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

(1) Doutoranda, zeule.eu@gmail.com, (2) Professora, sheylabs@ufscar.br

RESUMO

A prática da sustentabilidade e sua aplicação na construção pode ser considerada recente, necessitando de estudos que procurem detalhar as diferentes possibilidades existentes. Este artigo apresenta um método para identificação e comparação de práticas de sustentabilidade em canteiros de obras. A pesquisa original propõe uma lista de itens que facilitam a implementação da sustentabilidade em canteiros de obras, visando promover desenvolvimento tecnológico e disseminação dos aspectos da sustentabilidade voltada para a fase de execução dos empreendimentos. Identificou-se que existem seis principais temas que precisam ser mais investigados, sendo que este artigo se relaciona com o tema “Uso Racional da Água” nos canteiros de obras. No caso da água, por ser um recurso natural, a mesma tem sido fonte de grande preocupação para a sociedade, notando-se um crescimento de conscientização em geral, alcançando também os ambientes de trabalho. Os principais itens a serem avaliados sobre uso da água em atividades e processos dentro dos canteiros de obras abordam: captação de águas pluviais, captação de águas cinzas, reúso de águas pluviais e cinzas, condições das instalações tanto de águas pluviais e cinzas quanto de águas servidas, periodicidade de manutenção das instalações de águas servidas, tipo de abastecimento de água para o canteiro, palestras e orientação aos operários, e emprego de louças e metais sanitários economizadores nas instalações provisórias do canteiro visando a redução do consumo de água na fase de execução. O artigo utiliza o método de estudo de caso, composto por quatro obras, de diferentes tipologias e localizações geográficas, podendo ser avaliada quais as maiores dificuldades e melhores ocorrências de práticas sustentáveis em relação ao uso da água nos canteiros de obras.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Uso racional da água, Canteiro de obras, Gestão ambiental.

ABSTRACT

The practice of sustainability and its application in construction can be considered recent, requiring studies attempting to detail the different possibilities. This paper presents a method for the identification and comparison of sustainability practices on construction sites. The original research proposes a list of items that facilitate the implementation of sustainability in construction sites, aiming to promote technological development and dissemination of aspects of sustainability facing the execution phase of the ventures. It was identified that there are six major themes that need to be investigated further, and this article relates to the theme "Rational Use of Water" at construction sites. In the case of water, as a natural resource, it has been of great concern to society, noting an increase of awareness in general, also reaching workplaces. The main items to be evaluated on water use in activities and processes within the construction site address: rainwater harvesting, greywater capture, reuse of rainwater and gray, conditions of facilities both rainwater and gray water as served, frequency of maintenance of wastewater facilities, type of water supply to the building, lectures and guidance to workers and job-saving sanitary ware and metal construction of temporary facilities in order to reduce water consumption in the execution phase. The article uses the case study method, consisting of four articles of various types and geographical locations, which can be evaluated more difficulties and occurrences of sustainable best practices in relation to water use at construction sites.

Keywords: Sustainability, Rational use of water, Construction site.

1 INTRODUÇÃO

Identificada normalmente como uma indústria que consome grande parte dos recursos naturais, a construção civil tem considerável influência na gestão do meio ambiente e, de certa forma, desencadeou a adoção de posturas sustentáveis pelos seus agentes. A questão da sustentabilidade passou a ser discutida por vários especialistas e sociedade a partir da década de 80 e visava, enquanto definição geral, a “suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas” (WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987).

Com isso, verificou-se ao longo do tempo a utilização de diferentes práticas sustentáveis no ciclo produtivo da construção e a busca da certificação em vários empreendimentos, procurando registrar as inovações para a sociedade e como forma também das empresas se manterem competitivas no mercado. Os selos de certificações funcionam como um parâmetro de qualidade incorporado à edificação. Atualmente existem várias certificações de sustentabilidade construtiva, originadas em diferentes partes do mundo, à disposição dos empreendedores e da própria sociedade.

Segundo *United States Green Building Council* (USGBC, 2013), o Brasil é o quarto país no *ranking* mundial de construções verdes com 51 prédios certificados e 525 em processo de certificação, construídos a partir de 2007, atrás apenas dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e China. Para esse Conselho, o desenvolvimento da indústria da construção sustentável envolve a adoção de boas práticas e um processo integrado de concepção, construção e operação de edificações e de espaços construídos.

Dessa forma, pode-se afirmar que o processo de certificação deve considerar também o processo de execução das obras. Para Cardoso; Araújo (2007), a etapa de construção de um edifício responde por uma parcela significativa dos impactos negativos causados ao meio ambiente, principalmente os relacionados às perdas de materiais e à geração de resíduos e os referentes às interferências na vizinhança da obra e nos meios físico, biótico e antrópico do local onde a construção é edificada.

A construção sustentável passa a ser compreendida e desenvolvida a partir de ações que combatam crises e solucionem o problema ecológico, por meio do uso de tecnologias e materiais adequados, criando construções que sejam úteis não somente ao usuário, mas também ao meio ambiente. Tem por princípios o uso de materiais recicláveis, utilização racional de água, eficiência energética sem deixar de proporcionar conforto ao usuário (VALENTE, 2009).

Existe uma diversidade de práticas que ajudam a reduzir os impactos e que precisam ser mais bem conhecidas. Dessa forma, este artigo se concentrará em apresentar diretrizes e soluções encontradas nas referências e em estudos de caso para o uso racional da água em canteiros de obra e está baseado na pesquisa Zeule (2014).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Gestão sustentável do canteiro de obras e da água

A concepção do projeto de canteiro e gerenciamento das atividades realizadas em suas dependências são itens importantes no tocante à minimização dos transtornos causados durante a obra, ao bem estar dos operários e ao seu entorno. Assim, a gestão sustentável realizada nos canteiros visa, entre outros, a redução dos impactos ambientais causados pelo uso inadequado dos materiais/recursos ou componentes no canteiro de obras que podem ser minimizados ao se adotar políticas de planejamento e gestão.

Ressalta-se a importância do canteiro de obras no contexto da sustentabilidade, já que as práticas sustentáveis com relação ao empreendimento são vistas com maior frequência focando a fase de ocupação, talvez pelo fato de ser uma fase com maior consumo energético, possuir longoprazo de vida útil, bem como necessitar apresentar características que sirvam ao bem estar das pessoas que nele residirão. Normalmente, a fase de execução possui prazos menores e a ocupação dos trabalhadores é feita de forma parcial durante o dia. Entretanto, algumas diretrizes de sustentabilidade podem ser adaptadas e/ou utilizadas nas duas fases do empreendimento.

Brasil (2014) menciona que no âmbito da edificação, entende-se que alguns fatores são essenciais, tais como: adequação do projeto ao clima do local; a minimização do consumo de energia e otimização das condições de ventilação; uso da iluminação e aquecimento naturais; atenção para a orientação solar adequada, evitando-se a repetição do mesmo projeto em orientações diferentes; utilização de coberturas verdes. Desta forma, é possível notar que os anseios para a fase de ocupação podem ser previstos desde a fase de execução, ou seja, o canteiro também pode prever a sustentabilidade que envolve diversos fatores como, edificação, canteiro de obras e vizinhança, pessoas, fornecedores, materiais e processos.

Entende-se que os selos de certificação ambientais podem servir como uma forma de auxílio nas implementações, uma vez que contribuem para a minimização da poluição e do consumo surgidos nas etapas de produção, como dito por Halliday (2010). Para essa autora, a implantação dos selos de certificação sustentável traz benefícios ambientais, econômicos e sociais, e as construções que levam em conta os “critérios verdes” ganham com a diminuição de custos operacionais, melhora na segurança e saúde dos trabalhadores e ocupantes, uso racional dos recursos naturais, entre outras vantagens.

No tocante à gestão da água dentro dos canteiros de obras, observa-se que existem algumas pesquisas e orientações para o uso de estratégias de minimização e controle do consumo. Entretanto, ainda não há implantação massiva nos canteiros de obra, devido talvez à falta de fiscalização das normalizações estaduais e nacionais.

Para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2014) o reúso de água faz “parte de uma atividade mais abrangente que é o uso racional ou eficiente da água, o qual compreende também o controle de perdas e desperdícios, e a minimização da produção de efluentes e do consumo de água”.

O manual internacional mais consultado e conhecido para reúso de água é o “*Guidelines for Water Reuse*” publicado em conjunto pela *Environmental Protection Agency* (EPA) e *Agency for International Development* em 2004 e reeditado em 2012, que tem por objetivo principal orientar o reúso da água em locais onde não há regulamentação para tal prática (EPA, 2012).

O Brasil possui diversos documentos de regulamentação, como a Norma Brasileira Registrada (NBR) 15527 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2007) que trata dos aproveitamentos de água de chuva para uso não potável; a Resolução nº 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005) que classifica as águas segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes (entre elas, a água para abastecimento humano); a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH, Brasil, 1997); e a NBR 13969 (ABNT, 1997), que não é específica para reúso, mas tem um item definindo as classes de água de reúso e indicação de padrões de qualidade esperados, que descreve as unidades de pós-tratamento e sugere alternativas de disposição final de efluentes líquidos de tanques sépticos.

Também existem várias recomendações e portarias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que é a responsável por fiscalizar aspectos relacionados com a saúde das pessoas no Brasil. Segundo Brasil (2011), “toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água”. Para comprovar a qualidade da água, devem ser seguidos parâmetros de referência internacional, como as metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), entre outras.

De acordo com Giacchini (2011), o Brasil não dispõe de normatização técnica específica para os sistemas de reúso da água. Em geral, são adotados padrões referenciais internacionais ou orientações técnicas produzidas por instituições privadas, o que tem dificultado a aplicação desta prática no país. Para esse autor, a falta de legislação específica pode colocar em risco a saúde da população devido à falta de orientação técnica para a implantação e fiscalização.

2.2 Práticas de uso sustentável da água em canteiros de obras

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 18 que descreve as “Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção” (BRASIL, 2014b), a utilização de água nos canteiros de obras está relacionada com as demandas essenciais dos funcionários, e devem estar presentes nos itens básicos: a) refeitórios; b) instalações hidrossanitárias; c) bebedouros. De um modo geral, a água também deve estar presente nas frentes de trabalho para atender as demandas das atividades e serviços.

Segundo Reis; Souza e Oliveira (2004), o projeto das instalações hidráulicas em canteiros de obra contribui para a minimização de consumos excessivos da água, favorecendo a redução do impacto ambiental das obras de construção. Para estes autores, os canteiros de obras localizados em regiões que não possuam abastecimento público podem ser alimentados por poços artesianos, semi-artesianos, caminhões-pipa ou realizar-se a captação em um manancial próximo, quando este existir.

Desta forma, surge a necessidade de avaliação sistêmica do impacto gerado no entorno na fase de implantação do empreendimento. De acordo com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA, 2012) é importante considerar que a região onde a obra está localizada interfere significativamente na avaliação da sustentabilidade, orientando, quase que obrigatoriamente, a adoção de alguma prática sustentável.

Entre as principais práticas encontradas está a “Captação de água pluvial e cinza” e consequente tratamento para reutilização em canteiro. As águas cinzas são provenientes dos chuveiros, lavatórios de banheiro, pias e tanques. É importante observar se as águas captadas (pluviais e/ou cinzas) são corretamente tratadas posteriormente para reúso e se os dispositivos de coleta de água de chuva são totalmente separados das instalações de água potável para impedir sua contaminação.

Um estudo experimental realizado por Santos *et al.* (2011) inclui a análise da eficiência do tratamento e avaliação do potencial de qualidade das águas cinzas tratadas, com baixo custo e fácil manutenção para a reutilização, onde a água cinza bruta é captada a partir de água de pias/lavatórios públicos e água de chuveiros de vestiários. O sistema mostrou potencial para recuperação das águas cinzas, mas as concentrações de alguns sólidos não eram baixas o suficiente para alcançar os limites apresentados em documentos legais e de referência.

Outra prática encontrada é o uso de “Tecnologias para águas servidas” onde pode ser considerada a qualidade das instalações de esgoto na obra, o método empregado para

coleta das águas servidas (água de esgoto), a possível existência de reservatório para decantação de águas com material particulado, como argamassas endurecidas, gesso e outros resíduos que possam interferir no sistema de coleta de esgoto. Também deve ser avaliado se ocorre manutenção periódica deste tipo de instalações.

O esgotamento de água servida do canteiro pela rede pública, quando mal feito, pode apresentar vazamento e, conseqüentemente, percolação do esgoto por meio do solo, contaminando águas superficiais e subterrâneas (CARDOSO; ARAÚJO, 2007).

Outra prática é a “Redução do consumo” onde pode ser verificada se o canteiro dispõe de atividades para instruir os trabalhadores como gerar a economia de água e se eles colocam em prática o que lhes é informado. Para efetividade desta estratégia, é importante também utilizar equipamentos redutores de consumo de água. Alguns fabricantes de equipamentos sanitários disponibilizam no mercado torneiras com sensor de proximidade e vasos sanitários com duplo acionamento de descarga para líquidos e sólidos. O vaso funciona com meia descarga no caso dos líquidos e vazão completa para sólidos. Observa-se que tecnologias como essas têm sido empregadas em vários locais públicos devido ao grande desperdício de descargas e torneiras desreguladas que acabam gerando um desperdício de água.

3 MÉTODO E INSTRUMENTO DE PESQUISA

No campo metodológico, esta pesquisa é classificada como estudo descritivo de casos múltiplos, pois, de acordo com Yin (2009), este trabalho tem foco contemporâneo, cujos dados obtidos são de mais de um caso e objetiva responder a principal questão de pesquisa com estruturação do tipo “Como?” e “Por quê?”.

A pesquisa também possui fator qualitativo, pois apresenta um sistema de pontuações baseado na escala de *Likert*, variando em número ímpar de opções, que é uma técnica não escalar e unidimensional onde os entrevistados são convidados a indicar o seu nível de concordância ao que for questionado por meio de uma escala ordinal. Segundo Bertram (2009), essa escala de resposta psicométrica é usada principalmente em questionários para obter preferências ou grau de concordância com uma declaração ou conjunto de declarações dos participantes. Nesta pesquisa, adotaram-se cinco graus de variação, de 0 a 4, sendo 0 a menor nota, correspondendo à ausência de sustentabilidade. Também foi adotada a possibilidade de se assinalar a opção “Não se aplica” (NA) para estudos em canteiros que não apresentam determinada condição e/ou for um quesito obrigatório excluindo este item da pontuação.

A pesquisa inicialmente procurou obter uma comparação das diretrizes e regras de pontuações dos selos de certificações ambientais a fim de elaborar um instrumento único de observação da sustentabilidade em canteiro de obras. Assim, foi feita uma tabela comparativa baseada nas quatro certificações - LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*), AQUA (Alta Qualidade Ambiental), BREEAM (*Building Research Establishment Assessment Method*) e SELO CASA AZUL da Caixa Econômica Federal- e dois autores que serviram como referência de práticas sustentáveis no canteiro de obras - Cardoso e Araújo (2007) e Brandão (2011), como visto no Quadro 1. A última coluna corresponde à nomenclatura e perguntas adotadas na lista de verificação proposta, na qual se baseia esta pesquisa. Neste Quadro1 são apresentadas as questões que devem servir como balizamento para verificar a sustentabilidade no canteiro em relação apenas ao item “Uso Racional da Água”.

Quadro 1 – Fontes de referência e posteriores perguntas do instrumento de pesquisa elaborado

LEED	AQUA	BREEAM	Selo Casa Azul	CARDOSO e ARAÚJO (2007)	BRANDÃO (2011)	Pergunta da lista de verificação voltada ao canteiro de obra
Captação de água pluvial e cinza						
Projeto para águas Pluviais controlando a quantidade e qualidade	Projeto de águas pluviais para Escoamento / tratamento e impermeabilização; Os dispositivos de coleta devem ser totalmente separados das instalações de água potável	Projeto de águas pluviais	Retenção e Aproveitamento de águas pluviais		Plano de reaproveitamento de águas pluviais	1- Tem ou terá algum sistema de captação de água de chuva? 2- Tem ou terá algum sistema de captação de águas cinzas? 3- As águas captadas (pluviais e/ou cinzas) são corretamente tratadas para reúso? 4- Os dispositivos de coleta de água de chuva são separados das instalações de água potável?
Tecnologias para águas servidas						
Eficiência na utilização de água e tecnologias inovadoras de tratamento de águas servidas	Qualidade sanitária da água; Manutenção das instalações	Garantir qualidade da água sanitária; Detecção de vazamentos de água e prevenção	Raio mínimo de 2,5 Km de distância de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Prever um correto sistema para esgotamento de águas servidas da obra; Manutenção periódica das instalações		1- Foi previsto um sistema para esgotamento de águas servidas da obra? 2- É realizada manutenção periódica das instalações de águas servidas?
Redução do consumo						
Redução do consumo	Controle e redução do consumo de água potável; Caixa de descarga da bacia sanitária com capacidade menor ou igual a 6 litros	Monitoramento do consumo de água	Medição individualizada da água; Dispositivos economizadores-sistema de descarga, arejadores, registro, regulador de vazão	Instalar medidores de água nas áreas de vivência, de modo a conhecer os consumo e combater os desperdícios	Redução de consumo	1- Há conscientização por parte dos trabalhadores na redução do consumo de água? 2- São tomadas medidas para combater os desperdícios de água? 3- As louças e metais sanitários têm tecnologias economizadoras de água?

Ao final da análise e identificação dos itens da lista de verificação é feito um cálculo para atribuir uma nota ao canteiro pesquisado. A pontuação é calculada por regra de três, sendo que neste item “Uso Racional da Água”, pode ser conhecida a porcentagem de pontuação individual de cada subitem e a soma total do item, dessa forma identificando qual dos três subitens pontuou mais ou menos e a classificação geral do item.

O Quadro 2 exibe um extrato da lista de verificação para o subitem “Tecnologias para Águas Servidas” com as opções de respostas que podem ser assinaladas. Procurou-se elencar as várias possibilidades existentes identificadas na prática e na literatura, estabelecendo que a ponderação seja de acordo com a não realização da prática (nota 0) melhorando as características até a melhor pontuação (nota 4).

Quadro 2 – Opção das respostas do subitem “Tecnologias para águas servidas”

Pergunta	Opções de resposta
Foi previsto um sistema para esgotamento de águas servidas da obra?	0= Nenhum
	1= Sim, por tubulações provisórias
	2= Sim, apenas banheiro químico com coleta periódica
	3= Sim, por fossa séptica
	4= Sim, por rede pública definitiva
	NA= Não é possível assinalar este critério

O objetivo da lista de verificação das condições de sustentabilidade em canteiros de obras é apresentar diretrizes de implantação e avaliação da sustentabilidade baseado nas certificações ambientais e literaturas citadas. Também visa propor um método de mensuração de aplicação do conceito nas obras a serem pesquisadas. Com isso, espera-se também obter uma faixa de classificação do canteiro segundo os aspectos da sustentabilidade, como no Quadro 3 seguinte.

Quadro 3– Classificação dos canteiros de obras

Níveis	Classificação
0	canteiro não sustentável = 0% a 20%
1	canteiro com poucas práticas sustentáveis = 21% a 50%
2	canteiro com bom nível de práticas sustentáveis = 51% a 70%
3	canteiro com ótimo nível de práticas sustentáveis = 71% a 80%
4	canteiro com excelente nível de práticas sustentáveis = 81% a 100%

4 ESTUDOS DE CASO E RESULTADOS

Os empreendimentos apresentados neste artigo são quatro, denominados Obra A, Obra B, Obra C e Obra D. Procurou-se restringir a fase dos canteiros estudados, identificando canteiros que estivessem em fase de estrutura e/ou vedação. O Quadro 4 apresenta as principais características de cada obra visitada, identificando se é Habitação de Interesse Social (HIS) ou não.

Foram identificadas várias práticas sustentáveis nestas obras, sendo que algumas referentes ao Uso Racional da Água podem ser observadas nas Figuras 1 e 2 seguintes. Na Figura 1 pode-se observar que a Obra A e Obra C possuem sistema adequado de filtragem, armazenagem e refrigeração de água para consumo dos trabalhadores no canteiro; a Obra B utiliza nos banheiros dos trabalhadores descargas de corda, que possui vazão controlada para as descargas dos sanitários evitando o desperdício.

Quadro 4– Características das obras visitadas

Obras	Cidade/Estado	Sistema Construtivo	HIS	Selo de Certificação
Obra A	Fortaleza/CE	Alvenaria Estrutural	Sim	Não
Obra B	Pindamonhangaba/SP	Alvenaria Estrutural	Não	AQUA
Obra C	Fortaleza/CE	Pré-moldado em concreto	Sim	Não
Obra D	Limeira/SP	Concreto Armado	Não	AQUA

Figura 1– Práticas sustentáveis das Obras A, B e C

(a) Abastecimento de água para consumo -Obra A

(b) Caixa de descarga acionamento por corda- Obra B

(c) Abastecimento de água para consumo -Obra C

A Obra B utiliza outras duas práticas (Figura 2) que são a aspersão de água no solo com caminhão-pipa para evitar que a poeira suba com água captada da chuva e uma captação de água de chuva simples sem tratamento de água para usos não potáveis.

Figura 2– Práticas sustentáveis da Obra B

(a) Caminhão pipa para irrigar canteiro

(b) Coleta de água de chuva por telhado

Na Figura 3, são apresentadas algumas práticas utilizadas no canteiro da Obra D a respeito do uso racional da água neste local. Na Figura 3 (a) pode ser visto o sistema de captação de água de chuva por calhas de PVC nas instalações provisórias do canteiro de obras e o uso dos aparelhos de ar-condicionado, onde a água gotejada é reservada para limpeza umidificada dos ambientes. As cisternas para armazenagem e tratamento da água de chuva podem ser vistas na Figura 3 (b), e a torneira com água de reúso para o lava rodas de veículos e lava bicas de caminhões betoneiras pode ser vista na Figura 3 (c).

Figura 3– Práticas sustentáveis da Obra D

Ao final, a lista de verificação foi aplicada nestes canteiros para serem avaliadas as práticas sustentáveis ocorrentes em cada canteiro. Os resultados percentuais obtidos em cada subitem podem ser vistos na Figura 4 e na Tabela 1 seguintes.

Figura 4– Gráficos de análise das respostas do item “Uso Racional da Água”

Tabela 1 – Porcentagem do item/subitens e média

USO RACIONAL DA ÁGUA	Obra A	Obra B	Obra C	Obra D
Captação de água pluvial e cinza	0%	44%	0%	69%
Tecnologias para águas servidas	63%	50%	75%	100%
Redução do consumo	67%	75%	67%	75%
Média do item por Obra	43%	56%	47%	81%

Ao final da análise da Tabela 1, pode-se verificar a pontuação final para o item “Uso Racional da Água”. Observa-se que a Obra A tem a pior nota se enquadrando no nível 1 – canteiro com poucas práticas sustentáveis, segundo classificação do Quadro 3; a Obra C também se enquadraria no nível 1 devido à pontuação de 47%. Em relação à Obra B com 56% a mesma seria enquadrada no nível 2 – canteiro com bom nível de práticas sustentáveis, e a Obra D, com a melhor pontuação dos quatro canteiros com 81%, estaria no nível 4 – canteiro com excelente nível de práticas sustentáveis. Fazendo comparação com o Quadro 4, verifica-se que as obras B e D, que apresentam certificação AQUA, alcançaram as maiores notas de acordo com o instrumento proposto e apresentam melhores práticas de sustentabilidade no uso da água.

5 CONCLUSÃO

Pelos resultados obtidos pode-se avaliar que existem estratégias de uso, reúso e gestão da água nos canteiros de obras, tendo sido encontradas práticas de sustentabilidade nas quatro obras visitadas. Apesar das pontuações terem sido baixas em duas obras, destaca-se que existem iniciativas visando preservar a água, que é um recurso natural esgotável e que tem sido motivo de grande preocupação atualmente. As melhores pontuações foram obtidas pelas duas obras que possuem selo de certificação ambiental, que apresentam requisitos mínimos que devem ser atendidos desde a etapa de execução; mas, mesmo assim, a Obra B não obteve uma nota adequada à classificação de obra sustentável.

Destacou-se que nas Obras A e C, que são empreendimentos HIS, as notas foram nulas no subitem de “Captação de águas pluviais e cinzas”. Acredita-se que poderia haver iniciativas por parte do contratante, no caso dos governos, para solicitar o uso deste tipo de prática durante as fases de execução e de ocupação.

Por fim, ressalta-se que ferramentas como a lista de verificação proposta pode servir como subsídio para a melhoria da implementação da sustentabilidade na construção civil, e principalmente no canteiro de obras, que é a fase de maior movimentação e ocorrências durante o processo de construção, e que proporciona benefícios sociais e econômicos para o empreendimento, além dos ambientais.

AGRADECIMENTOS

A CAPES, Rede Pró-engenharias, e à FINEP, Rede CANTECHIS, pelo apoio na realização da pesquisa.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA (ASBEA). **Guia de Sustentabilidade na Arquitetura**: diretrizes de escopo para projetistas e contratantes. São Paulo: Prata Design, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13969**: Tanques sépticos: unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos: projeto, construção e operação. Rio de Janeiro, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15527**: Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. 8 p. Rio de Janeiro, 2007.

BERTRAM, D. **Likert Scales**. Topic Report, University of Belgrade, Serbia, 2009.

BRANDÃO, G. B. M. **Tecnologias e Certificações para Canteiros Sustentáveis**. 2011. 66f. Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos.

BRASIL. **Lei no. 9.433**, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, seção 1, p. 470, v. 135, n. 6, 09 de janeiro de 1997.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Construção Sustentável**. 2014a. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/cidadessustentaveis/urbanismosustentavel/constru%C3%A7%C3%A3o-sustent%C3%A1vel>>. Acesso em abril de 2014.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). **Resolução nº 357**, de 17 de março de 2005. "Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais..." Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>>. Acesso em abril de 2014.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 18**: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 2014b. Disponível em: <<http://portal.mte.gov.br/legislacao/norma-regulamentadora-n-18-1.htm>>. Acesso em fevereiro de 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria MS nº 2914** de 12/12/2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html>. Acesso em julho de 2014.

CARDOSO, F.F.; ARAUJO, V.M. **Levantamento do estado de arte: canteiro de obras**. 2007. 38p. Projeto Finep: Tecnologias para construção habitacional mais sustentável. São Paulo, SP.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). **Reúso de água**. 2014. Disponível em: <<http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/%C3%81guas-Superficiais/39-Reúso-de-%C3%81gua>>. Acesso em julho de 2014.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). **Guidelines For Water Reuse**. Washington, 2012. Disponível em: <<http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P100FS7K.pdf>>. Acesso em julho de 2014.

GIACCHINI, M. **Uso e Reúso da Água**. Série de Cadernos Técnicos. CREA-PR, 2011.

HALLIDAY, S. **Sustainable Construction**. Burlington, USA: Butterworth-Heinemann, 2010.

REIS, R.P.A.; SOUZA, U.E.L.; OLIVEIRA, L.H. Alternativas e Soluções de Instalações Hidráulicas Provisórias em Canteiros de Obras. 10p. 2004. In: I Conferência Latino-Americana de Construção Sustentável – X Encontro Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído. **Anais...** São Paulo.

SANTOS, C.; TAVEIRA-PINTO, F.; CHENG, C.Y.; LEITE, D. **Development of an experimental system for greywater reuse**. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal, 2011.

UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC). Disponível em: <<http://www.gbcbrazil.org.br>> Acesso em julho de 2013.

VALENTE, J. P. **Certificações na Construção Civil**: comparativo entre Leed e HQE. 2009. 71p. Rio de Janeiro: Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (WCED). 1987. **Our Common Future: The Brundtland Report**. United Nations World Commission on Environment and Development. Oxford University Press. New York, NY.

YIN, R.K. **Case Study Research: design and methods**. 4th.ed. Thousand Oaks: SAGE Publications. 2009. (Applied Social Research Methods Series; v.5).

ZEULE, L.O. **Práticas e avaliação da sustentabilidade em canteiros de obras**. 2014. 268f. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2014.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

QUALIDADE DA ADESÃO DA MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PARA PRODUÇÃO DE PAINÉIS ESTRUTURAIS CROSS LAMINATED TIMBER (CLT)

ALENCAR, Juliana Bello Mussi (1); MOURA, Jorge Daniel de Melo (2);

(1) Universidade Estadual de Londrina- UEL, (43) 3371-4000, e-mail: juliana_mussi@hotmail.com (2)

Universidade Estadual de Londrina, e-mail: jordan@uel.br

RESUMO

O Sistema Construtivo Cross Laminated Timber ou CLT (madeira laminada cruzada), desenvolvido primeiramente na Áustria e Alemanha, tem despontado recentemente como uma excelente alternativa para a construção civil. A região de Telêmaco Borba-PR possui uma indústria de serraria que produz uma grande quantidade de peças de madeira de baixo valor agregado, como peças de pequeno comprimento de Pinus e peças provenientes da região da medula do Eucalipto, materiais utilizados na pesquisa. O objetivo deste trabalho é a análise da qualidade e desempenho de colagem através de testes em corpos de provas, utilizando tábuas de madeira de reflorestamento, *Pinus spp* e *Eucalypto grandis*, previamente classificadas visual e mecanicamente, para futura utilização em painéis estruturais em CLT. De acordo com os conceitos de pesquisa experimental, com objetivos exploratórios, foram testados mecanicamente, conforme a norma NBR 7190/97, 72 corpos de provas representativos de painéis CLT, utilizando os adesivos estruturais Melanina Ureia Formaldeído (MUF) e Ureia-formaldeído (UF). Estes grupos foram subdivididos e colados com orientação paralela e perpendicular as fibras, combinando as espécies pinus e eucalipto. A análise dos resultados obtidos nos testes de determinação da resistência ao cisalhamento longitudinal da colagem entre o pinus e o eucalipto e entre as mesmas espécies, apontou melhor desempenho para o adesivo MUF, nas colagens no sentido paralelo as fibras para a combinação pinus/pinus.

Palavras-chave: madeira de reflorestamento, Cross Laminated Timber, colagem de madeira, construção em madeira, estruturas de madeira de reflorestamento.

ABSTRACT

*The Cross Laminated Timber Construction System or CLT (cross laminated timber), first developed in Austria and Germany, has recently emerged as an excellent alternative for construction. The Telêmaco Borba-PR industry has a sawmill that produces a lot of pieces of wood of low value, such as pieces of short lengths of pine and pieces from the bone marrow of Eucalyptus, materials used in the research area. The objective of this study is to examine the quality and performance bonding through tests on test samples using wooden planks reforestation, *Pinus spp* and *Eucalyptus grandis*, previously classified visually and mechanically, for future use in structural panels in CLT. According to the concepts of experimental research with exploratory objectives were tested mechanically, according to NBR 7190/97, 72 specimens of representative evidence of CLT panels using structural adhesives Melamine Urea Formaldehyde (MUF) and Urea-formaldehyde (UF). These groups were subdivided and bonded with parallel and perpendicular fibers, combining pine and eucalyptus species. The results obtained in the tests for determining the resistance to longitudinal shear bonding between the pine and eucalyptus trees and between the same species, showed better performance for the MUF adhesive, the collages in the direction parallel to the fibers pine / pine combination.*

Keywords: *plantation wood Cross Laminated Timber, wood adhesive, timber construction, timber structures reforestation.*

1 INTRODUÇÃO

A madeira de reflorestamento pinus e eucalipto como matéria prima para construção civil, normalmente é sub utilizada no Brasil, destinada principalmente como formas temporárias para estruturas de concreto como vigas, lajes e como escoras. Quando se trata de medula de eucalipto e peças resultantes dos cortes de pinus, com comprimentos menores que 120 cm, a destinação para construção civil é praticamente inexistente. Este fato deve-se principalmente à baixa densidade, característica da medula, parte central das toras, tornando este produto, assim como os recortes de pinus, matéria prima destinada a se transformar em carvão e lenha. Portanto, a possibilidade do aproveitamento deste material, medula de eucalipto e recortes de pinus na construção civil é uma forma de baixar custos de produção e agregar valor a esta matéria prima.

O sistema construtivo em madeira, Cross Laminated Timber (CLT) é composto por tábuas coladas em camadas transversais, formando uma placa maciça com características estruturais. Inicialmente desenvolvido na Áustria e Alemanha, na década de 1990, estes painéis têm sido empregados em vários tipos de construções, comerciais e residenciais, com estudos para utilização inclusive em edifícios altos. O CLT pode ser utilizado em construções de forma exclusiva, como estrutura e vedação, bem como em combinação com outros métodos construtivos como concreto e aço, principalmente em prédios de mais de 2 pavimentos.

Segundo RIVERA (2012), tradicionalmente os sistemas de madeira maciça têm usado fibras de madeira orientadas em uma única direção, tanto em aplicações verticais como horizontais. A característica principal dos painéis de CLT é o bom desempenho estrutural em todas as direções, podendo ser considerado como elementos isotrópicos estruturais, pois são construídos por camadas sobrepostas de peças de madeira em direções transversais com o objetivo de aumentar a rigidez e estabilidade. A espessura do painel pode ser de 3 a 10 camadas, como ilustra a figura 1.

Figura 1. Configuração das camadas dos painéis de CLT.

Fonte: FPInnovation (2011) CLT Handbook

Os painéis podem ser formados com tipos de espécies de madeira diferentes, que podem alterar a sua resistência, aumentando ou diminuindo dependendo das características das espécies. De acordo com a norma ANSI/APA PRG 320 (2011) que regulamenta o CLT nos Estados Unidos, para evitar diferenças nas propriedades físicas e mecânicas da madeira serrada, quando houver combinações de madeira, cada espécie deve ocupar uma camada diferente. A mesma norma estipula uma classificação das espécies disponíveis nos EUA através das resistências físicas e mecânicas, como tensão, flexão, compressão e cisalhamento.

Outro fator que altera a resistência é o tipo de adesivo utilizado na fabricação dos painéis, que de acordo com FPINNOVATIONS (2011) é o segundo componente mais importante do sistema construtivo CLT. Os adesivos utilizados com mais sucesso no CLT são do tipo

Fenólico: Fenol-resorcinol-formaldeído, Emulsão Polímero Isocianato (EPI) e os Poliuretanos (PUR), no entanto estes adesivos apresentam um custo elevado. Os adesivos estruturais melanina-ureia-formaldeído (MUF) e uréia-formaldeído (UF), por apresentarem menor custo comercial, tornam-se opções viáveis para fabricação de painéis CLT.

De acordo com VITAL *et al* (2006) dentre as teorias que explicam o fenômeno da adesão, destacam-se a teoria do enganchamento mecânico e da adsorção. Na primeira teoria a penetração do adesivo num substrato poroso leva a formação de ganchos que se prendem nas comadas superficiais da madeira. Segundo a teoria da adsorção a adesão é resultante do contato molecular entre os dois materiais que desenvolvem forças de atração superficiais.

Alguns aspectos interferem no processo de colagem como a variabilidade na densidade e porosidade entre os lenhos iniciais e tardios, cerne e alburno, além da presença de extrativos nas cavidades dos elementos anatômicos. A densidade na madeira indica a quantidade aproximada de espaços vazios disponíveis para receber líquidos, como os adesivos, sendo assim, quanto menor a densidade, maior a permeabilidade na estrutura da madeira formando uma ligação interfacial mais forte entre o adesivo e a madeira (VITAL *et al* 2006).

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da colagem entre as madeiras de eucalipto e Pinus, provenientes da região da medula, utilizando-se dois adesivos, melanina-ureia-formaldeído (MUF) e ureia-formaldeído (UF), em corpos de prova colados em planos paralelos e perpendiculares às fibras.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Estruturas do Centro de Tecnologia e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina-Pr. Os corpos de prova para o estudo, foram extraídos de tábuas de madeira serradas das espécies de reflorestamento *Pinus spp* e *Eucalipto grandis*, (Tecnomade), provenientes das serrarias da cidade de Telêmaco Borba no Paraná um dos principais produtores de madeira e produtos florestais do estado. A produção da região, se destina na sua maior parte para fabricação de papel e celulose, como cita MOURA *et al.*(2013).As peças analisadas de medula de Eucalipto são consideradas rejeitos por estas serrarias, pois tem baixo valor comercial, assim como as tabuas de pinus com comprimento abaixo de 120 cm.

Todas as tabuas de medula de eucalipto e pinus foram analisadas visual e mecanicamente, obtendo-se valores de densidade, umidade, Módulo de elasticidade estático e Módulo de elasticidade dinâmico, através de ultrassom. A classificação visual permite estabelecerem-se classes de resistência para o pinus, de acordo com a norma NBR 11700 (1990) e a norma ASTM D245-93.

De acordo com a norma NBR 9487-86 (1986) de classificação de madeira serrada de folhosas, a medula é um defeito considerado inadmissível em qualquer uma das quatro classes, portanto como todas as peças analisadas são compostas em sua maioria por medula, não seria possível sua utilização estrutural. No entanto, tendo como objetivo de agregar valor a estas peças, consideradas rejeitos nas serrarias, e na pretensão de que o impacto deste defeito seja pulverizado na composição de painéis de CLT, as peças foram incluídas no estudo.

Os corpos de prova foram confeccionados livres de defeitos, de acordo com as normas ASTM D 905- 2008 e a NBR 7190-96, com valor de densidade médio de 0,60 g/cm³ para o eucalipto e 0,61 g/cm³ para o pinus. Os valores obtidos de MOE estático para o eucalipto foi de 8.342,55 Mpa e de 11.142,14 Mpa para o pinus. As tabuas, tanto de pinus como de eucalipto foram secas em estufa e apresentaram teor de umidade com média de 12%.

Para confecção dos corpos de prova, as tabuas de pinus e eucalipto, passaram por um processo de aplainamento, para eliminar partículas na superfície da peça e possibilitar a abertura dos poros da madeira, facilitando o processo de penetração do adesivo.

Figura 2. Corpo de prova para a realização do ensaio de cisalhamento da linha de cola (dimensões em mm).

Fonte: ASTM D-905 (ASTM 2008)

Foram elaborados 72 corpos de prova para testes de cisalhamento na linha de cola, dos quais, 36 utilizaram o adesivo estrutural melanina-uréia-formaldeído (MUF), cedido pela empresa Akzonobel e os demais corpos de prova confeccionados com o adesivo estrutural uréia-formaldeído (UF). Além do comparativo entre os adesivos, outro objetivo do estudo é comparar a resistência ao cisalhamento na linha de cola relacionado a direção das fibras e a combinação de espécies como mostra o quadro 1. Serão três grupos diferentes com a combinação de espécies da seguinte forma: pinus/pinus, eucalipto/pinus e eucalipto/eucalipto. Cada grupo será composto de 12 corpos de prova, sendo 6 colados na direção perpendicular às fibras e 6 na direção paralela, com dois tipos de adesivos, MUF e UF.

Figura 2. Orientação das fibras dos corpos de prova para a realização do ensaio de cisalhamento da linha de cola.

Fonte: Autores.

O adesivo melanina-ureia-formaldeído (MUF) utilizado em colagens estruturais tem características semelhantes aos do fenol formaldeído, também um bi-componente. A

gramatura recomendada é de 400 g/m² e o tempo de assemblagem é de 50 min a 30°C e de 150 minutos a 15°C. O tempo para prensagem e secagem deve variar de 3 a 10 horas dependendo da temperatura ambiente. A preparação dos corpos de prova com o adesivo MUF, foi realizada utilizando-se para cada 100 partes da resina, 20 partes do catalizador, aplicados com auxílio de uma espátula de silicone. Os corpos de prova foram prensados a frio, com pressão de 0,7 Mpa por um período de 6 horas, conforme recomendações do fabricante.

A preparação do adesivo Uréia-formaldeído, segundo orientações do fabricante, foi a seguinte: 100 partes de adesivo, 20 partes de água, 7 partes de catalizador preparado endurecedor HLE-30 e 20 partes de extensor a base de farinha de trigo. Para melhor visualização e análise da falha na linha de cola, foi adicionado corante (anilina) verde na composição, conforme figura 3. Assim como na aplicação do MUF, a gramatura do adesivo UF foi de 400 g/m², com auxílio de uma espátula de silicone. Ainda segundo recomendações do fabricante, os corpos de prova foram prensados a frio com pressão de 1,2 Mpa por um período de 6 horas.

Figura 3. Preparação do adesivo Ureia-formaldeído com adição de corante.

Fonte: Autores

As juntas coladas foram testadas segundo a norma ASTM D-905 (ASTM 2008), por cisalhamento na compressão, como demonstra a figura 4.

Figura 4. Teste de cisalhamento.

Fonte: Autores

Seguindo as recomendações da literatura, (LOBÃO *et al.* 2006), após a ruptura, o percentual de falha na madeira das partes do corpo-de-prova foram avaliados com o uso de lâminas transparentes, previamente quadriculadas, e com dimensões que atendessem a variabilidade observada para as dimensões dos corpos de prova. O quadriculado das lâminas dividiu o plano cisalhado em 25 partes, de modo que cada quadrícula representasse 4% da área em análise. Considerou-se como falha na madeira a fratura profunda, com o arrancamento de partes de madeira, assim como a falha rasa com presença visível de fibras na superfície da ruptura. Após testes de ruptura, 10 corpos de prova, escolhidos aleatoriamente para o processo de secagem em estufa a 60° C por um período de 24 horas, para determinação da porcentagem de umidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados dos ensaios de ruptura nos corpos de prova colados no plano paralelo às fibras são mostrados no quadro 1.

Quadro 1- Resultados de valores de ruptura obtidos nos testes de cisalhamento dos corpos de prova colados no plano paralelo às fibras.

Adesivo	MPa	pinus /pinus	eucalipto / eucalipto	pinus / eucalipto
MUF	Valor máximo	24,99	24,09	21,42
	Valor mínimo	16,06	14,28	18,74
	Valor médio	21,77	16,93	19,28
	Desvio padrão	2,84	3,29	1,36
	CV %	13,04	19,41	7,05
UF	Valor máximo	23,02	14,99	15,88
	Valor mínimo	15,88	6,07	6,25
	Valor médio	18,92	8,71	12,14
	Desvio padrão	3,08	3,23	3,51
	CV%	16,29	37,05	28,93

Fonte: Autores.

O quadro 1 indica que os corpos de prova colados com o adesivo Melanina-Ureia-Formaldeído (MUF) apresentaram valores superiores, em relação ao adesivo Ureia-formaldeído (UF), nos planos de colagem paralelos às fibras. Os maiores valores foram resultantes da colagem do pinus com pinus no plano paralelo as fibras com o adesivo MUF, 15% superior ao valor médio obtido com o adesivo UF para os corpos de prova de mesma configuração. Nos corpos de prova eucalipto/eucalipto, houve uma diferença de 51% entre os resultados obtidos nas colagens com adesivo MUF e UF, para os corpos de prova pinus/eucalipto, com o adesivo MUF observou-se valor superior 37% em relação ao adesivo UF.

Houve uma diferença maior entre os coeficientes de variação (CV%) para os resultados obtidos nos corpos de prova eucalipto/eucalipto e pinus/eucalipto elaborados com o adesivo UF, em relação aos corpos de prova elaborados com MUF. Para os corpos de prova pinus/pinus, os resultados obtidos foram próximos para os dois adesivos testados, no entanto, maiores para o adesivo MUF, o que pode indicar uma melhor absorção dos adesivos pela madeira pinus em relação ao eucalipto.

Os resultados dos ensaios de ruptura nos corpos de prova colados no plano perpendiculares às fibras são mostrados no quadro 2.

Quadro 2- Resultados de valores de ruptura obtidos nos testes de cisalhamento dos corpos de prova colados no plano perpendicular às fibras.

Adesivo	MPa	pinus /pinus	eucalipto / eucalipto	pinus / eucalipto
MUF	Valor máximo	7,14	5,71	6,07
	Valor mínimo	5,53	3,75	4,28
	Valor médio	6,31	4,52	5,29
	Desvio padrão	0,51	0,61	0,61
	CV %	8,08	13,42	11,47
UF	Valor máximo	6,96	4,82	6,43
	Valor mínimo	3,57	2,14	4,46
	Valor médio	5,29	3,24	5,53
	Desvio padrão	1,16	0,85	0,64
	CV%	22,01	26,11	11,49

Fonte: Autores.

O quadro 2 mostra que os valores encontrados para os corpos de prova confeccionados no plano perpendicular às fibras variaram 51% entre o maior e o menor valor, utilizando-se os adesivos MUF e UF, similar a variação encontradas na colagem dos corpos de prova no sentido paralelo às fibras.

Os menores valores obtidos foram resultantes nos grupos de corpos de prova da composição eucalipto com eucalipto, colados no plano perpendicular às fibras com adesivo UF. Corpos de prova colados com adesivo MUF apresentaram valores médios superiores aos colados com UF variando de 12% a 46%, tanto para colagens no plano paralelo às fibras como para a colagem perpendicular às fibras. Somente no grupo de colagem entre o pinus e eucalipto no plano perpendicular às fibras, o adesivo UF obteve valores médios 5% superiores ao adesivo MUF. Assim como no resultado das colagens paralelas às fibras, observou-se para os corpos de prova com madeira pinus resultados superiores para os dois adesivos em relação as composições com eucalipto.

As maiores diferenças entre os resultados médios obtidos foram entre os planos de colagens. A direção paralela às fibras atingiu valores médios superiores, entre 53% a 72% em comparação aos grupos de corpos de prova colados no plano perpendicular às fibras, como demonstram os quadros 1 e 2. Resultados obtidos por LOBÃO *et. al* (2006), na comparação entre valores médios de colagem em madeiras com as fibras no sentido perpendicular e paralelo aos esforços foram 41% maior para o plano colado paralelo às fibras.

O quadro 3 apresenta os resultados observados após análise visual dos corpos de prova rompidos no teste de cisalhamento.

Quadro 3- Resultados de valores de ruptura obtidos nos testes de cisalhamento dos corpos de prova colados no plano perpendicular às fibras.

Plano de colagem	Combinação de espécie	Adesivo MUF	Adesivo UF
Paralelo	pinus/pinus	Fratura Profunda 50% e Fratura Rasa 50%	Fratura Profunda 45% e Fratura Rasa 55%
	eucalipto/eucalipto	Fratura Profunda 65% e Fratura Rasa 35%	Fratura Profunda 36%, Fratura Rasa 53% e falha na linha de cola 11%
	pinus/eucalipto	Fratura Profunda (Eucalipto) 88% e Fratura Rasa (Eucalipto) 12%	Fratura Profunda 20% e Rasa 20% (Eucalipto) 60% falha na linha de cola
Perpendicular	pinus/pinus	Fratura Rasa 95% falha na linha de cola 5%	Fratura Rasa 42% e falha na linha de cola 68%
	eucalipto/eucalipto	Fratura Profunda 13% Fratura Rasa 53% e 34% falha na linha de cola	Fratura Rasa 5% e falha na linha de cola 95%
	pinus/eucalipto	Fratura profunda (Eucalipto) 38% e Fratura Rasa (Eucalipto) 62%	Fratura Profunda (Eucalipto) 15%, Fratura Rasa (Eucalipto) 10% Fratura Rasa (Pinus) 12% e falha na linha de cola 63%

Fonte: Autores.

A análise visual da ruptura foi realizado de acordo com LOBÃO *et. al* (2006), após ensaio de ruptura, tanto a fratura profunda como a rasa, assim como a falha na linha de cola. Observou-se que, tanto o adesivo MUF como o adesivo UF obtiveram maiores índices de fratura profunda com arrancamento de partes da madeira, principalmente nos planos de colagem paralelo às fibras. Os resultados obtidos para as colagens no plano perpendicular às fibras foram os menos satisfatórios, com fratura rasa na madeira para os corpos de prova confeccionados com MUF e falha na linha de cola para os grupos eucalipto/eucalipto e pinus/eucalipto colados com o adesivo UF, como mostram as figuras 6 e 7. Estes resultados indicam a maior resistência na linha de cola e absorção pela madeira do adesivo MUF, em comparação com a UF, como demostram as figuras 4 e 5.

Figuras 4 e 5 – Corpos de prova com adesivo MUF

Fonte: autores

Figuras 6 e 7 – Corpos de prova com adesivo UF

Fonte: autores

A colagem de espécies diferentes, pinus e eucalipto, em todos os corpos de prova, com os dois adesivos, resultaram em fraturas rasas e profundas na madeira de eucalipto, tanto no plano paralelo como no perpendicular às fibras. No entanto, a ocorrência de falha na linha de cola foi observada somente para os corpos de prova de pinus/eucalipto elaborados com o adesivo UF. Estas observações se alinham com as da literatura (LOBÃO *et. al* 2006), que reporta que elevadas porcentagem de falha na madeira indicam boa qualidade de adesão, no caso deste estudo, a madeira pinus.

4 CONCLUSÕES

Através do estudo realizado em corpos de prova confeccionados com Pinus e Eucalipto, colados com adesivos MUF e UF em planos paralelos e perpendiculares às fibras da madeira, os resultados observados foram que o adesivo MUF mostrou-se melhor desempenho em relação ao adesivo UF, nos planos de colagem considerados, paralelo e perpendicular às fibras. Os resultados obtidos neste trabalho mostraram coerência entre aqueles encontrados na literatura o que em hipótese era esperado, tendo em vista estudos que demonstram baixa resistência em lenho juvenil e peças oriundas da área central da tora, neste caso, a medula do eucalipto analisada.

Os valores de cisalhamento nos corpos de prova mostraram que a influência da direção do plano de colagem foi mais importante do que o tipo de adesivo utilizado. Este resultado fica evidente comparando-se os valores médios de todos os grupos de corpos de prova pinus/pinus, eucalipto/eucalipto e pinus/eucalipto, colados nos planos paralelos e colados no plano perpendicular às fibras da madeira. A comparação dos valores obtidos nos testes de

cisalhamento comprovaram a superioridade do MUF em relação à UF, na ordem de 12% a 46%.

O adesivo MUF mostrou melhor qualidade de adesão também a partir da análise visual das fraturas nos corpos de prova para todos os grupos analisados. Houve maiores fraturas rasas e falha na linha de cola, principalmente nas composições de corpos de prova com eucalipto utilizando o adesivo UF, o que corrobora a hipótese de uma maior absorção pela madeira com maior porosidade, no caso o pinus. Quanto às falhas na linha de cola, maiores índices foram obtidos nos corpos de prova com UF, principalmente nos grupos eucalipto/eucalipto colados no plano perpendicular às fibras. Neste mesmo grupo, corpos de prova colados com MUF, apresentaram fraturas rasas, evidenciando uma melhor penetração do adesivo MUF em relação ao adesivo UF.

Os dois adesivos utilizados MUF e UF tem valores comerciais próximos, portanto como os resultados obtidos mostraram maior qualidade nas juntas coladas utilizando o adesivo MUF, conclui-se que, para produção de painéis CLT, para o adesivo MUF observou-se maior custo-benefício em relação ao adesivo UF.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS – ASTM. **ASTM D 245 - Standard Test Methods for Mechanical Properties of Lumber and Wood-Base Structural Material**, Philadelphia, 2002.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS – ASTM. **ASTM D 905 - Standard Test Methods for Strength Properties of Adhesive Bonds in Shear by Compression Loading**, Philadelphia, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT, **NBR 9487 – Classificação de Madeira Serrada de Folhosas**, Rio de Janeiro, 1986, 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT, **NBR 11700 – Madeira serrada de coníferas proveniente de reflorestamento para uso geral**, Rio de Janeiro, 1990, 6 p.

APA – THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION. **STANDARD FOR PERFORMANCE –Rated Cross-Laminated Timber, ANSI/APA PRG 320**. Tacoma, Washington, USA. 2011.

FPINNOVATIONS. **CLT Handbook : Cross laminated timber**. FPInnovations Canadá. 2011.

LOBÃO, M. S.; GOMES, A.; **Qualidade da Adesão de Madeira de Eucalipto em corpos-de-prova colados em dois diferentes Planos de Densidades**, 2006, Cerne, Lavras, v. 12, n.2, P. 194-200, abr./jun. 2006

MOURA, J.D.M.; PLETZ, E.; STRASS, M. C.; **Panorama Geral e Perspectivas Preliminares de Continuidade dos Trabalhos em Relação às Visitas Técnicas Realizadas a Indústria do Setor Madeireiro do Parque Industrial de Telêmaco Borba a Convite da Secretaria Municipal do Trabalho e Industria Convencional**. 2012, Universidade Estadual de Londrina, Relatório Interno.

RIVERA, C.S. **Expanding Opportunities for Mid-Rise Buildings in Chile Through the application of Timber Panel Systems**, 2012, (Master of Advanced Studies in Architecture) University of British Columbia – Vancouver 2012.

VITAL, R.B.; MACIEL, A.S.; LUCIA, R.M.D; **Qualidade de Juntas coladas com Lâminas de Madeira oriundas de três regiões do tronco de *Eucalyptus grandis*, *Eucalyptus saligna* e *Pinus elliottii***, 2006, Revista Árvore, Viçosa- MG, v.30, n.4, p. 637-644.

ANÁLISE EXPERIMENTAL DE EMENDAS TRACIONADAS DE BARRAS DE MADEIRA LAMINADA PREGADA DE *PINUS spp.*

RECCO, Emanuelle Graça; PLETZ, Everaldo; MOURA, Jorge Daniel de Melo

(1) Universidade Estadual de Londrina, emanuellegracarecco@yahoo.com.br, (2) Universidade Estadual de Londrina, pletz@uel.br, (3) Universidade Estadual de Londrina, jordan@uel.br.

RESUMO

Tendo em vista que grande parte das moradias brasileiras apresenta coberturas inadequadas, com componentes em madeira geralmente provenientes de florestas nativas e processo construtivo artesanal (decorrente de déficit de mão de obra qualificada para incorporação da pré-fabricação), atualmente tem-se grande necessidade de desenvolvimento de novos sistemas construtivos com uso de madeira de florestas plantadas, a fim de viabilizar seu uso em estruturas e agregar valor a esta matéria prima com grande disponibilidade no mercado. O *Pinusbr spp* apresenta grande quantidade de defeitos naturais e para sua utilização em estruturas é necessário sua classificação. A proposta da pesquisa, na qual este trabalho está inserido, é a utilização de madeira serrada *Pinus spp* no sistema caibro treliçado em MLP (Madeira laminada pregada), a fim de possibilitar o uso de peças de menor comprimento e seção transversal. Em uma primeira etapa da pesquisa, dedicada ao desenvolvimento do produto, foram ensaiados dois tipos de caibros treliçados. Observaram-se melhorias de desempenho, do primeiro para o segundo protótipo e detectou-se que o maior gargalo encontra-se nas emendas das barras tracionadas em MLP. Desta forma, este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise dos resultados de ensaios experimentais das emendas das vigas em MLP localizadas no banzo inferior da tesoura, local mais solicitado à tração. Foram ensaiados 07 modelos para cada variação de pino metálico, sendo elas, prego liso, prego liso com ponta dobrada e prego tipo ardox, totalizando 21 modelos. Esses resultados terão grande relevância para as próximas etapas da pesquisa, que compreendem a análise experimental do sistema caibro treliçado em MLP e, consequentemente a otimização estrutural.

Palavras Chave: *Pinus spp*, MPL (madeira laminada pregada), caibro treliçado, pré-fabricação.

ABSTRACT

Considering that most Brazilian houses have inadequate roof structure, usually with wood components from native forests and handmade construction process (implications of shortage of skilled labor and of not incorporating prefabricated systems), there is nowadays a great need for development of new building systems using wood from planted forests in order to enable their use in structures and add value to this raw material that now is of great availability in the market. *Pinus spp* presents lots of natural defects and for structural use classification is necessary. The objective of this research, from which this paper is a part, is to enable the use of smaller cross sections and lengths of *Pinus spp* in nailed laminated truss rafter system. In a first stage of the research, dedicated to product development, so far two types of trussed rafters were tested. It was observed performance improvements from the first to the second prototype, and it was found that currently the biggest issue to be addressed is the butt joint under tensile stresses. This paper aims to present an experimental analysis of the nailed laminated timber beams butt joints located on bottom chord of the trusses, where the tension stresses are the highest. Three variations of metal pins were tested, common nail, common nail with bent tip and ardox nail. Seven specimens of each variation were tested totaling 21 specimens. These results are of great relevance for the next steps of the research which include the experimental analysis of truss rafter system in MLP and hence the structural optimization.

Keywords: Pine wood, Nail laminated timber, trussed rafter, prefabrication.

1 INTRODUÇÃO

Ao considerar as circunstâncias sociais do déficit habitacional brasileiro e a precariedade das condições de moradia na atualidade, verifica-se que existe um vasto campo de pesquisa para investigação da fabricação e utilização de sistemas construtivos pré-fabricados, com madeira de plantios florestais, sobretudo para a habitação de interesse social. Com efeito, no setor da construção civil tem se evidenciado cada vez mais o caráter de imprescindibilidade do desenvolvimento de produtos e processos que promovam a redução de custos e melhoria da qualidade dos sistemas construtivos e das habitações em geral.

Segundo DAMIANO e SALES (2004), a forma de se executar um telhado no Brasil, no século 20, permanece ainda hoje inalterada, cristalizada em costumes de comércio, consumo e carpintaria, baseados em tradições de execução que passam de pai para filho, habituados ao uso de exageradas bitolas das poucas espécies ainda existentes de madeiras conhecidas (de alta qualidade) e comumente utilizadas.

As madeiras de reflorestamento ocupam espaço cada vez maior no mercado, em virtude de seu crescimento rápido e também devido à escassez crescente da madeira nativa, que tem se tornando mais onerosa e menos disponível. Em razão disso, deve-se reunir esforços e aprimorar os estudos no sentido de agregar valor à madeira de reflorestamento, aumentar sua área plantada, fomentar a construção em madeira, contribuindo, dentre outras coisas, para a diminuição da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, mitigando os problemas ambientais, sociais e econômicos com uma maneira mais eficaz (BRITO et. al, 2010).

A MLP - madeira laminada pregada consiste na justaposição de camadas de tábuas através da utilização de pregos como elementos de ligação para a união das peças de madeira. O emprego de peças compostas de madeira formadas pela união de peças de dimensões comerciais vem alcançando importância no setor de estruturas de madeira do Brasil, principalmente devido à gradativa escassez de peças de grandes dimensões. As peças compostas de madeira serrada solidarizadas continuamente por pregos possuem vasta aplicação como material estrutural e apresentam como principais vantagens a facilidade e o baixo custo de produção (GÓES & DIAS 2005).

O sistema de cobertura em caibro treliçado ainda é pouco conhecido no Brasil, porém muito difundido em outros países. A principal característica desse sistema revela-se na eliminação das terças e tesouras tradicionais e adoção de caibros na forma treliçada, fato que deu origem ao nome do sistema. A trama é formada apenas pelas ripas, as quais participam do sistema de contraventamento das tesouras, que constituem a estrutura de apoio. São espaçadas entre si geralmente de 100 cm e permitem que as edificações venham a ter vãos que variam de 6 a 12 metros. Os grandes vãos são possíveis devido à grande quantidade de tesouras, distribuindo melhor os esforços atuantes entre os demais elementos estruturais. (VALLE, 2011).

Verifica-se que, nas estruturas pré-fabricadas, as ligações são de extrema importância. De acordo com DUARTE (2004), elas viabilizam o transporte das peças, permitem sua união, sendo responsáveis pela continuidade e pelo comportamento global das construções, além de serem a causa da maioria dos problemas e falhas estruturais.

Entre os elementos estruturais de madeira, existem basicamente três tipos de ligações: ligações por contato, que são formadas apenas pelo contato entre as peças de madeira; ligações coladas, fabricadas a partir da união entre peças de madeira pela ação de um adesivo colocado entre elas, e; ligações mecânicas, em que há penetração do elemento de ligação nas peças de madeira. O estudo sobre o comportamento dessas ligações é importante pois permite identificar seus problemas e apontar as soluções, sendo possível melhorar a capacidade de carga, sua rigidez e ductilidade. Como resultado destes

estudos, tem-se uma evolução ou mesmo a criação de novos arranjos e/ou elementos de ligações (DUARTE, 2004).

No processo de ruptura das ligações mecânicas entre as peças de madeira utilizando pinos e solicitadas a carregamentos monotônicos, HALLER (1998) descreve em quatro fases o comportamento destas ligações: 1- Deslocamentos sem transferência de carga devido aos erros de fabricação; 2- Fase elástica, com comportamento elástico linear da madeira e do pino; 3- Fase plástica, com deslocamentos irreversíveis devido ao escoamento do pino ou fissuras na madeira, e; 4- Ruptura completa da ligação. A partir desta identificação são propostas mudanças nas ligações com o objetivo de corrigir estas falhas.

Como a madeira é um material frágil na tração, as ligações tendem a apresentar este mesmo comportamento se a ruptura acontecer na madeira. De acordo com HALLER (1998), a única forma de aumentar a ductilidade das ligações em estruturas de madeira consiste na utilização de elementos de ligação mecânica que permitam a formação de rótulas plásticas antes da ruptura.

Com relação a ductilidade das estruturas de madeira, quando as ligações são muito resistentes e rígidas, SMITH E FOLIENTE (2002) afirmaram que a ruptura nessas peças tende a acontecer de forma brusca e não desejada. Diante disso, as ligações devem ser escolhidas e projetadas, a fim de que atuem como fator responsável pela ductilidade das estruturas e não visando apenas a transmissão dos esforços solicitantes com elevada resistência e rigidez. Com efeito, a ductilidade das ligações é caracterizada pelo comportamento da curva de tensão deformação. Um comportamento dúctil para as ligações só é possível quando a ruptura ocorre depois de elevadas deformações plásticas dos elementos de ligação.

Os elementos usados nas ligações mecânicas são divididos em 02 grupos, os elementos tipo pinos e os conectores. Os pregos são os pinos mais comuns e podem ser encontrados no mercado em várias formas, tipos e tamanhos. Eles podem ser fabricados com uma, duas cabeças e até mesmo sem cabeça. O fuste dos pregos pode ser de seção circular (prego comum), quadrada (prego de marinheiro) ou trabalhada mecanicamente dando origem a fustes aneladas (prego anelar) ou helicoidais (prego ardox). Eles podem ser revestidos com o objetivo de aumentar sua resistência à oxidação ou à carga axial (DUARTE, 2004).

Para propor um sistema alternativo de cobertura em madeira, com fundamento em critérios de racionalização da construção, é importante levar em consideração um método de dimensionamento eficiente. Nesse aspecto, podem ser mencionadas as recomendações da norma NBR 7190-97 (Projeto de Estruturas de Madeira), baseadas no método dos estados limites. Além de estados limites últimos relacionados à resistência dos materiais, a norma prevê a restrição de deslocamentos, o que previne o comprometimento estético e o mau funcionamento de equipamentos e instalações, evitando danos aos materiais de acabamento ou às partes não estruturais da construção (CALIL JR. et al., 2003).

Segundo WOOD HANDBOOK (1999), os pregos podem resistir à carga transversal, à carga axial ou uma combinação das duas. Nas ligações pregadas, desde que grandes deslocamentos não sejam tolerados na ligação, a influência da resistência à carga axial na resistência à carga transversal pode ser desconsiderada. Nos pregos anelares e ardox, que possuem os fustes trabalhados mecanicamente, há um aumento na superfície de contato entre o prego e a madeira sem que haja um aumento no peso do prego. A resistência à carga axial desses pregos é sempre maior que a dos pregos comuns de mesmo diâmetro. A norma européia EUROCODE 5 (2004) denomina esse comportamento das ligações por pinos metálicos de efeito corda (rope effect). Ao

contrário da norma européia, a norma brasileira não considera o efeito corda na determinação da resistência das ligações pregadas.

No processo experimental de utilização de madeira serrada *Pinus spp* no sistema caibro treliçado em MLP (Madeira laminada pregada), em pesquisa prévia desenvolvida no departamento da Universidade Estadual de Londrina (artigo sendo publicado nesse mesmo evento) foram ensaiados 02 exemplares, sendo que o primeiro apresentou ruptura com carregamento de 7,07 kN, devido a uma fragilidade na ligação entre perna e linha. Ensaios dessa ligação foram realizados e aplicados no segundo exemplar, que obteve melhorias com carregamento de ruptura da estrutura de 13,6 kN, cuja ruptura ocorreu em uma das emendas da barra tracionada. Em vista disso, este trabalho tem como objetivo principal a análise do desempenho das emendas de viga em MLP de *Pinus spp*, quando submetidas à tração, utilizando 03 composições diferentes de pinos metálicos. Esses resultados contribuirão para a escolha do prego adequado a ser utilizado posteriormente no ensaio do sistema caibro treliçado em MLP.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A madeira utilizada no ensaio foram pranchas já secas de *Pinus spp*, com umidade em média de 12%, que possuíam dimensões médias de 4 cm de espessura, 28 cm de largura e 300 cm de comprimento. As pranchas foram desdobradas em quatro tábuas. As peças foram primeiramente classificadas visualmente com o auxílio de um Manual de classificação visual de peças estruturais de madeira tipo *Pinus spp* publicado em artigo e livro (MOURA et al., 2012), elaborado de acordo com a norma brasileira NBR 11700-90 e as regras de classificação visual americanas do SPIB (Southern Pine Inspection Bureau) e da norma ASTM D245-93.

Para a determinação dos módulos de elasticidade efetivos das peças de *Pinus spp* foram adotados os procedimentos recomendados no Anexo B da NBR 7190-97. O lote de *Pinus spp* utilizado na presente pesquisa foi classificado como C25.

Os modelos foram confeccionados com madeira de dimensões estruturais, a fim de aproximar o experimento às estruturas realizadas na prática. Foram usados pregos 18x36 de 02 tipos, liso e ardox. Cada modelo apresenta dimensão final de 06cmx14cmx150cm, formado por uma composição de 05 peças de 02 cm de espessura, 14cm de largura e comprimento variado, 65cm e 85cm nas camadas externas e 150cm na camada interna (peça inteira), conforme ilustrado na Figura 1. Os pregos que fazem a conexão das lâminas de madeira estão dispostos a 02 cm da borda e 05 cm entre eles e as emendas, seguindo as recomendações mínimas de espaçamentos em ligações com pinos especificados na NBR 7190-97. São 09 pregos entre as emendas espaçadas de 20 cm (palmo do carpinteiro), e 12 pregos de cada lado, totalizando 33 pregos por modelo.

Figura 1. Detalhe do modelo

Fonte: Autores

Foram organizados 03 grupos de modelos usando pregos com as três seguintes variações: prego liso, liso com ponta dobrada e prego ardox. Os grupos foram nomeados como PA para o prego liso, PB para o prego liso com ponta dobrada e PC para o tipo ardox. Foram designados 01 modelo gêmeo e 06 modelos para cada grupo, conforme recomendações do Anexo B da NBR 7190-97), totalizando 21 modelos.

Após cortadas nos comprimentos 65cm, 85cm e 150cm, as peças foram organizadas em grupos com módulos de elasticidade (MOE) similares. Foi realizada a pré-furação de acordo com a norma NBR 7190-97, que especifica para as coníferas broca com diâmetro mínimo de $0,85 d_{ef}$, sendo d_{ef} o diâmetro efetivo medido nos pinos a serem utilizados, em milímetros. Para este procedimento foi elaborado um gabarito de modo a agilizar o processo (Figura 2).

Figura 2. Fotos do gabarito, pré-furação e pregação dos modelos.

Fonte: Autores

Para o ensaio da tração dos modelos, foi desenvolvido um aparato, cujo principal cuidado foi manter as extremidades mais resistentes de modo a garantir a ruptura no trecho central. No projeto do aparato, levou-se em consideração economia e as condições existentes no laboratório.

Tanto para os conectores metálicos quanto para as garras que fixam o modelo, foram especificadas chapas de $\frac{1}{4}$ ". Eles se conectam às peças de madeira (barras inclinadas e modelo) através de parafusos de $\frac{1}{2}$ ". Para a rótula nas ligações e conexão das peças metálicas, utilizaram-se pinos de aço com diâmetro de $1\frac{1}{2}$ " e, para o deslizamento do apoio na base, utilizaram-se rolamentos. (Figura 3)

Figura 3. Detalhe do aparato para realização do ensaio a tração.

Fonte: Autores

Depois de confeccionadas as peças metálicas, o aparato foi montado no laboratório de modelos da Universidade. (Figura 4)

Figura 4. Fotos das peças do aparato – rolamentos e conectores metálicos.

Fonte: Autores

A aplicação da carga foi feita com auxílio de um pórtico metálico com cilindro de atuação hidráulico. O carregamento foi registrado por célula de carga de 10 tf. Na sequência de instalação do aparato, foi regulada a altura da célula de carga, conforme apresentado na Figura 5. Utilizou-se para a aquisição de dados, o sistema computacional Lynx.

Figura 5. Fotos da célula de carga, pórtico metálico e montagem do aparato.

Fonte: Autores

O ensaio foi realizado conforme procedimentos do anexo C da NBR 7190-97 que, para a determinação da rigidez, a resistência da madeira deve ser estimada ($ft_{0,est}$) pelo ensaio destrutivo de um modelo gêmeo selecionado da mesma amostra a ser investigada. Conhecida a resistência estimada da amostra ($ft_{0,est}$), o carregamento foi aplicado com dois ciclos de carga e descarga (10% e 50% da $ft_{0,est}$).

Medidores de deslocamento (LVDTs) foram instalados no momento do ensaio, um de cada lado do modelo, para a medição do deslocamento da ligação. (Figura 6)

Figura 6. Fotos dos LVDTs, vista frontal e superior deles instalados nos modelos.

Fonte: Autores

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram elaborados diagramas força x deformação específica, sendo encontradas a resistência e rigidez da emenda de cada modelo conforme especificações da NBR 7190-97. Apresenta-se na Figura 7 uma curva modelo do comportamento da ligação para este tipo de solicitação, incluindo a reta para determinação da resistência da ligação.

Figura 7. Gráfico modelo do ensaio de tração da ligação
Diagrama força x deformação específica

Fonte: Autores

Cabe observar que, na região central do tirante horizontal, no intervalo de 20 cm entre as duas emendas, a transmissão do esforço axial é realizada por duas lâminas, a central e uma externa. Uma parcela de esforço axial é transmitida pela lâmina central, por causa da sua continuidade, e a parcela restante deste esforço pela ligação pregada, que transfere de uma lâmina externa para outra. Sendo assim, por hipótese, assume-se que a ligação pregada nesta emenda em questão possua, em uma seção de corte, uma solicitação igual à metade do esforço normal existente na barra composta, conforme ilustrado na Figura 8.

Figura 8. Mecanismo de transferência de esforços na emenda.

Fonte: Autores

A norma “Projeto de Estruturas de Madeira” NBR 7190-97 prevê uma resistência de projeto de 35 kgf para esta ligação pregada. Os resultados de cada grupo de modelo estão apresentados no Quadro 1. A Figura 7 também apresenta aspecto típico deste tipo de ensaio, inclusive com a prescrição normativa pertinente. Portanto, observa-se que os valores encontrados para os pregos lisos são bastante compatíveis com a NBR 7190-97.

Os pregos lisos foram os que conduziram a menor capacidade para a ligação. Isto pode ser atribuído ao fator de que os pregos de ponta dobrada e os do tipo ardox, respectivamente, configuram um apoio na ponta dobrada ou possuem maior aderência à madeira.

Quanto à rigidez das ligações em regime elástico, observa-se também que os pregos lisos produzem ligações mais deformáveis do que os outros dois tipos de pregos. Apesar disso, todos eles apresentaram ductilidade, característica muito importante para as ligações se tornarem mais previsíveis e seguras. Os pregos de ponta dobrada se comportam como uma viga hiperestática, biarticulada nas suas extremidades e, com o desenvolvimento de grandes deformações, ela passa a contar com a rigidez extensional além da rigidez a flexão. Este fato fez com que estes pregos obtivessem um desempenho superior ao do prego tipo ardox, em relação ao quesito rigidez.

Destaca-se também a variabilidade dos resultados. A resistência das ligações se mostrou mais variável do que a rigidez em fase elástica, e os pregos lisos obtiveram um desempenho mais variável do que os outros dois tipos de pregos. Nas fases iniciais, os pregos ainda apresentam baixa deformabilidade e, por isso, a rigidez das ligações fica menos dependente da heterogeneidade da madeira. Quanto à carga última, esta variabilidade cresceu para os 3 tipos de pregos porque ela ocorreu na madeira, por natureza heterogênea, principalmente, quando se trata de madeiras coníferas como o *Pinus spp.*

Quanto aos modos de ruptura, essas ligações apresentaram inicialmente grandes deformações, fletindo os seus pregos e, posteriormente, já com os pregos plastificados, a lâmina de madeira central rompia. Na ruptura, os deslocamentos da ligação correspondiam a deformações, cujos valores variaram entre 4% a 5%, valores extremamente elevados quando comparados aos níveis de deformações correspondentes às resistências de cálculo.

Quadro 1 – Resultados de rigidez das emendas e resistência por prego.

Prego A	Rigidez da emenda 20 cm (KN/cm)	Resist. por prego por seção de corte (KN)	Prego B	Rigidez da emenda 20 cm (KN/cm)	Resist. por prego por seção de corte (KN)	Prego C	Rigidez da emenda 20 cm (KN/cm)	Resist. por prego por seção de corte (KN)
PA 1	167	1,94	PB 1	235	2,04	PC 1	153	1,94
PA 2	169	1,89	PB 2	190	2,80	PC 2	175	2,15
PA 3	76	1,40	PB 3	210	1,55	PC 3	190	1,94
PA 4	118	0,97	PB 4	195	1,29	PC 4	163	1,51
PA 5	105	0,75	PB 5	175	1,68	PC 5	157	1,29
PA 6	101	0,97	PB 6	249	1,03	PC 6	193	2,47
MÉDIA	123	1,32	MÉDIA	209	1,73	MÉDIA	172	1,88
DP	37	0,51	DP	28	0,62	DP	17	0,43
CV	31%	38%	CV	13%	36%	CV	10%	23%

Fonte: Autores

Em todos os casos, a ruptura ocorreu na emenda, exceto uma vez. A ruptura da lâmina central sempre foi acompanhada pela presença de deformações excessivas dos pregos, e pela rotação dos pregos. Houve um caso de ruptura por cisalhamento longitudinal entre pregos, da linha de emenda, e destaca-se o afundamento das cabeças dos pregos na lâmina de madeira, no caso dos pregos de ponta dobrada. (Figuras 9 e 10)

Figura 9. Fotos dos modelos rompidos. Grupo PA, PB e PC, respectivamente.

Fonte: Autores

O caso em que a ligação pregada rompe também por cisalhamento longitudinal da lâmina externa, o espaçamento adotado de aproximadamente 12 diâmetros entre pregos, excedeu o mínimo exigido de 6 diâmetros.

Figura 10. Fotos de modelos rompidos.

Fonte: Autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos demonstram que nas vigas laminadas pregadas revela-se necessário garantir um espaçamento mínimo entre as emendas consecutivas de duas lâminas componentes, determinado a partir do nível de tensões aplicadas. Os resultados experimentais demonstram que os 3 tipos de ligação pregadas são diferentes entre si e, por isso, exigem para o correto dimensionamento destas ligações pregadas modelos matemáticos específicos, da Norma Projeto de Estruturas de Madeira – NBR 7190-97, ao contrário do seu modelo único.

As ligações com prego liso apresentaram a pior performance, tanto de resistência quanto de rigidez. As ligações com pregos com ponta dobrada obtiveram os melhores resultados de rigidez enquanto que as ligações com prego ardox os melhores resultados com relação à resistência. Estes dois tipos de ligação apresentaram desempenhos próximos entre si e superiores ao das ligações com pregos lisos.

As ligações estudadas apresentaram a necessária ductilidade. Mais estudos devem ser realizados para avaliar o comportamento do material para cargas de longa duração. Com efeito, os resultados experimentais indicam a possibilidade de melhoria do sistema de ligação das emendas de vigas em MLP e, conseqüentemente, do desempenho de rigidez e de resistência do sistema caibro treliçado. Estes resultados servirão como base para o desenvolvimento das próximas etapas do sistema.

AGRADECIMENTOS

Aos que colaboraram para a execução do ensaio, técnicos laboratoristas Luiz Gustavo Patrocino e Carlos Alberto Duarte, estagiárias e demais membros do projeto. À Capes e Fundação Araucária, pelo apoio recebido.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS – ASTM. **ASTM D 245**: Standard Test Methods for Mechanical Properties of Lumber and Wood-Base Structural Material, Philadelphia, 2002.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT, **NBR 7190**: Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro, 1997. 107 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT, **NBR 11700**: Madeira serrada de coníferas proveniente de reflorestamento para uso geral, Rio de Janeiro, 1990, 6 p.
- BRITO, K. D.; MACCAGNAN, C. L.; PLETZ, E. **Análise comparativa entre o Sistema Construtivo Convencional e o Sistema Caibro Treliçado**. 2010. Apresentação de Trabalho no III Congresso Internacional de Arquitetura & Urbanismo e Engenharia Civil, Água e Habitação. 2010.
- CALIL JR., C.; ROCCO LAHR, F. A.; DIAS, A. A. **Dimensionamento de elementos estruturais de madeira**. 1 ed. Barueri: Editora Manole Ltda, 2003. 152 p.
- DAMIANO, A. R. G.; SALES, A. **Racionalização de estruturas de cobertura para habitação de interesse social utilizando madeiras de reflorestamento**. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE MADEIRAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS, 2004, Cuiabá, MT. Anais... Cuiabá, MT, 2004.
- DUARTE, R. S.: **Avaliação do Comportamento de Ligações com Parafusos Auto-Atarraxantes em Vigas de MLC C**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 248p, 2004. Orientador Prof. Dr. Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco.
- FOREST PRODUCTS LABORATORY. **Wood Handbook: wood as an engineering material. General Technical Report (FPL-GTR-113)**. 1999, 463 p. Madison. Available from: < http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf >. Acesso em: 20 de maio de 2014.
- GOÉS, J. L. N.; DIAS, A. A. **Análise de vigas de madeira pregadas com seção composta I**. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 2005. Cadernos de Engenharia de Estruturas, v. 7, n. 29, p. 57-77.
- MOURA, J. D. M.; PLETZ, E; RECCO, E. G. **Qualidade e processo produtivo da madeira para utilização em mobiliário**. Londrina, 2012.
- MOURA, J. D. M.; PLETZ, E; SAVINO, M. G., RECCO, E. G. **Elaboração de manual de classificação visual estrutural para a madeira de Pinus spp**, XIII Ebramem, Vitória /ES, 2012.
- HALLER, P. **Progress in timber joint development and modeling**. Proceedings of the 5th World Conference on Timber Engineering, Montrex, Switzerland, Aug. 17-20, 1998, vol. 1, p. 337-344.
- SMITH, I.; FOLIENTE, G. **Load and Resistance Factor Design of Timber Joints: International Practice and Future Direction**. Journal of Structural Engineering, Jan. 2002.
- VALLE, I. M. R. **A pré-fabricação de dois sistemas de cobertura com madeira de florestas plantadas**: Estudos de casos: os assentamentos rurais Pirituba II e Sepé Tiaraju. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 2011. 352 p. Tese (Doutorado).
- VALLE, I. M. R.; INO, A; SHIMBO, I. **O sistema de cobertura VLP – vigas laminadas pregadas**.- SP. In: Encontro Brasileiro em Madeira e Estruturas de Madeira, 11., 2008 Londrina. Anais Londrina: EBRAMEM, 2008b. 1 SD-ROM.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DO PLANEJAMENTO DE MÉDIO E CURTO PRAZO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO DE CASO EM UM EDIFÍCIO COMERCIAL

CAMPOS, Vanessa Ribeiro (1); BEZERRA, Diego de Moraes Duarte (2)

(1) Universidade Federal do Ceará, e-mail: vanessa.campos@ufc.br,

(2) Universidade Federal do Ceará, e-mail: diegoduartebezerra@gmail.com

RESUMO

Na indústria da construção civil, em especial o setor edificações percebem-se baixos índices de produtividade e elevados desperdícios de recursos. Em muitos casos, na busca de velocidade de finalização dos serviços é deixado de lado o controle do planejamento. O planejamento inadequado pode resultar em situações de insatisfação de clientes no tocante a prazos, atrasos injustificados, orçamentos ineficazes e desgaste da imagem da empresa. Nesse contexto, a pesquisa visa estudar as principais causas que levam ao atraso do cronograma do empreendimento por meio do estudo de caso em uma empresa de edificações em Fortaleza. O presente trabalho descreve o planejamento de curto e médio prazo da obra e faz uma avaliação do desempenho da obra em relação às reprogramações feitas e os desvios de prazos.

Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção, Construção Civil, Edificações.

ABSTRACT

In construction industry, specifically the construction of buildings sector, there is a low level of production and high waste of resources. In many cases, to anticipate the projects execution, builders neglect planning and control. Insufficient planning can result in customer dissatisfaction regarding deadlines, unjustified delays, inefficient budget, and it compromises the company's image. Thus, this research aims to study the main causes that lead to the delay of a project, a case study of a building construction company situated in Fortaleza. This paper describes the short and medium term plan of the work and analysis its performance concerning the rescheduling plan and deadlines deviations.

Keywords: Production Planning and Control, Civil Construction, Building Construction.

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil, em especial o setor edificações, é frequentemente citada como exemplo de setor atrasado, no tocante ao cumprimento de prazo e custo, com baixos índices de produtividade e elevados desperdícios de recursos (SAURIN, FORMOSO, 2006). Em muitas situações, a busca por agilizar a obra faz com que seja deixado de lado o planejamento e controle da produção.

Em decorrência desse fato, surgem os atrasos e problemas que podem ser evitados com um bom planejamento do projeto e controle efetivo das unidades produtivas. Muitas obras são executadas sem planejamento de execução e sem a garantia do prazo previamente estabelecido, problema frequente em obras de pequeno porte e até mesmo de grande porte, que acabam comprometendo a qualidade final do serviço.

Nesse sentido, foi realizado um estudo de caso do planejamento e controle da produção de uma obra na cidade de Fortaleza e analisados os desvios que ocorreram nos meses de abril a agosto para os serviços planejados e executados, por meio do acompanhamento do plano de curto e médio prazo. Foi feito um acompanhamento diário da produção e uma reprogramação mensal com a finalidade de identificar todas as restrições.

O presente trabalho descreve o planejamento de curto e médio prazo da obra como objeto de estudo e faz a avaliação do desempenho da obra em relação às reprogramações feitas no curto prazo e médio prazo e seus desvios. Os resultados da pesquisa demonstram a importância de avaliação do planejamento por meio da utilização de indicadores de desempenho e análise de restrições aplicadas na construção de edifícios. Por fim, os resultados refletem sobre a necessidade de um planejamento bem elaborado, antes e durante a execução de um empreendimento.

2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Um departamento muito comum nas grandes construtoras é o de Planejamento e Controle da Produção (PCP), no qual viabiliza a realização de um processo organizado, produtivo, transparente e mais rentável. Slack *et al.* (2002) definem o PCP como sendo a atividade de se decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando assim, a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e com os recursos corretos, permitindo a continuidade dos processos.

Dentre as várias funções que do PCP, talvez, a mais significa é o acompanhamento da produção, pois é por meio dele que se monitora o avanço das atividades e se observa o cumprimento do cronograma ou se há variação entre o que foi previsto e o que foi realizado em campo.

O planejamento é um processo de tomada de decisão em que se idealizam as ações que ocorrem em determinado momento no futuro. No entendimento de Chiavenato (1990), na administração, se os serviços estiverem exatamente de acordo como foi planejado, não há necessidade do controle de produção.

Outro fato que é constatado, na indústria da construção civil, é a ausência ou ineficiência do planejamento e controle das obras. Há empresas que não planejam; outras que planejam, mas não o fazem bem e, quando o fazem, não controlam. Enquanto algumas construtoras se esforçam por gerar cronogramas detalhados, e aplicar programações semanais de serviço, outras acreditam que a experiência de seus profissionais é o suficiente para o cumprimento de prazo e custo.

Formoso (1991) considera o controle como parte inerente do processo de planejamento, e deve ser visto como um processo de tomada de decisão que envolve a atribuição de metas e dos procedimentos necessários para serem alcançados. O planejamento torna-se eficaz quando seguindo por um controle. Wiginescki (2009) ressalta a importância de se adotar procedimentos eficazes de controle no intuito de garantir os melhores resultados, reduzindo, assim, algumas incertezas.

2.1 Níveis do planejamento

O planejamento e controle da produção são, usualmente, divididos em duas dimensões: a horizontal (preparação, coleta de informações, elaboração dos planos, difusão das informações, ação e avaliação do processo) e a vertical (planejamentos de longo prazo, médio prazo e curto prazo). O presente estudo tem foco nas etapas da dimensão horizontal para o empreendimento analisado.

A dimensão horizontal se refere às etapas pelas quais o processo de planejamento e controle é realizado, já a dimensão vertical define como as etapas são vinculadas entre os diferentes níveis gerenciais de uma organização. De acordo com Formoso (2001), essas etapas podem ser descritas como:

- Preparação do processo de planejamento - define os procedimentos utilizados na execução do planejamento, como: frequência de atualização dos planos, horizonte e nível de detalhes do planejamento e grau de centralização do controle. A preparação ocorre antes do início do empreendimento e, em épocas específicas, de forma intermitente. Esta etapa se concentra na tomada de decisões.
- Coleta de informações - consiste na obtenção de informações necessárias para a realização do planejamento ou reprogramação. Informações, essas, que são geradas por vários setores da empresa como os clientes, empreiteiros, consultores, projetistas e órgãos públicos que fazem parte do processo de planejamento e controle.
- Preparação dos planos - etapa central do ciclo e, talvez, a mais importante é responsável por gerar os planos de obra. Várias técnicas de controle de tempo são utilizadas nessa fase que definem o serviço a executar, como será executado, até quando será executado e o local que deve ser executado.
- Difusão de informações - tem como objetivo comunicar e orientar sobre as informações do plano da obra geradas na etapa anterior;
- Ação - Durante essa etapa o processo de produção é controlado e monitorado, e as informações geradas do controle são utilizadas para retroalimentar os planos e preparar relatórios sobre o desempenho da produção. Essa etapa fecha o ciclo contínuo do planejamento.
- Avaliação do processo de planejamento - última etapa que deve proporcionar melhorias ao processo de planejamento.

A última fase do ciclo, que corresponde à avaliação, é fundamental para garantir o controle eficaz do planejamento. Esse controle pode ser feito com o auxílio de indicadores demonstrados a seguir.

2.2 Avaliação e Controle da Produção

Ulubeyli, Kazaz e Er (2014) argumentam que há três elementos essenciais no planejamento de projetos de construção civil: tempo, custo e qualidade. Esses três conceitos estão intrinsecamente ligados com a produtividade do trabalho. A avaliação e o acompanhamento da produtividade de equipes de trabalho são instrumentos que garantem a eficácia dos elementos citados acima.

O controle na construção civil deve proporcionar melhorias ao processo de planejamento. Outro objetivo, salientado por Bernardes (2001), é evidenciar os problemas na produção que impedem o cumprimento das metas planejadas, a partir daí, deve-se eliminar a restrição e retroalimentar o planejamento. Para tanto, muitas construtoras utilizam indicadores de desempenho como apoio à tomada de decisões.

Os indicadores aplicados no estudo, para o plano de médio prazo, foram o IRR (Índice de Remoção de Restrições) e o DPO (Desvio de Prazo da Obra). Já no plano de curto prazo, foi usado um índice de Porcentagem de Pacotes Concluídos (PPC). Esses indicadores e seus objetivos são apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Indicadores de avaliação de processo

NOME	OBJETIVO	PERIODICIDADE
PPC - PORCENTAGEM DE PLANO CONCLUÍDO	Avaliar a eficácia do planejamento de curto prazo	Curto Prazo
IRR – ÍNDICE DE REMOÇÃO DE RESTRIÇÕES	Identificar as remoções das restrições identificadas.	Médio Prazo
DPO – DESVIO DE PRAZO DA OBRA	Identificar desvios de prazo da obra.	Médio e Longo Prazo

O primeiro indicador corresponde a Porcentagem de Planos Concluídos (PPC) que é coletado, ao longo da obra, em períodos preestabelecidos. O seu cálculo é dado pelo quociente entre a quantidade de atividades planejadas e concluídas e a quantidade de atividades planejadas.

Em sequência, têm-se o Índice de Remoção de Restrições (IRR) que mostra o percentual de remoções e resulta do quociente entre a quantidade de restrições removidas na data prevista e a quantidade total de restrições identificadas.

O último indicador corresponde o Desvio de Prazo da Obra (DPO), que avalia o desempenho da obra finalizada, pela relação entre o prazo previsto e o prazo real, o prazo no qual a obra foi executada. O cálculo é dado pelo quociente da diferença entre o prazo real e o previsto pelo prazo previsto.

3 ESTUDO DE CASO

A empresa da pesquisa é de médio porte, situa-se na cidade de Fortaleza, e possui 25 anos de atuação em construção. A organização trabalha com obras para terceiros, atuando principalmente na edificação de empreendimentos comerciais e residenciais, no Estado do Ceará. Seu sistema de gestão da qualidade certificado com base nas normas ISO 9001:2000 e PBQP-H.

O empreendimento estudado consiste em uma obra vertical do tipo comercial, a empresa é a gerenciadora por meio da modalidade de contratação por administração. O acompanhamento do PCP foi feito desde ao planejamento, junto à empresa terceirizada responsável, até o controle da produção feito no canteiro de obra.

A pesquisa foi realizada por meio de consultas em relatórios e planilhas geradas pela empresa. O estudo de caso foi aplicado no acompanhamento do planejamento da obra nos meses de: abril, maio, junho, julho e agosto.

O acompanhamento do PCP foi feito desde o planejamento, junto à empresa, até o controle da produção no canteiro de obra. O planejamento é revisado mensalmente, e após a revisão, as informações, com a programação semanal, são transmitidas para equipe, de forma clara e, de fácil entendimento da equipe. O acompanhamento do processo de planejamento é feito com uso de indicadores conforme apresentados nos resultados da pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Análise dos indicadores de desempenho

A medição de desempenho da produtividade é a maneira de se visualizar com clareza o andamento dos processos de trabalho da empresa e, também, serve para apoiar à tomada de decisão. Uma vez coletados os dados, no final de cada mês, o IRR é calculado, cujo resultado está exposto na figura 1.

Figura 1 - Índice de Remoção de Restrições

A mensuração do IRR foi resultado da análise das restrições do plano de médio prazo. Pode-se observar pela figura 1, que após o mês de maio, houve aumento o IRR, fato que pode ser explicado pelo maior número de restrições que interferem diretamente com o prazo da obra. Essas restrições foram assim, tratadas com um maior grau de prioridade. O IRR permite avaliar a eficácia do planejamento, pois analisa as remoções das restrições para o horizonte de planejamento utilizado no médio prazo.

Outro indicativo abordado foi o PPC (Porcentagem de Pacotes Concluídos), cujos dados foram coletados diariamente, e as informações com os resultados semanais eram repassadas para as equipes de trabalhos.

O PPC é mensurado semanalmente e pode ser visualizado pela figura 2, que mostra o acompanhamento durante a primeira semana de abril à última semana de agosto. Percebe-se a eficiência da obra em relação a reprogramação (barras azuis), e em relação ao planejamento do início do mês (barras vermelhas).

Figura 2 - Porcentagem do plano concluído

Verifica-se baixa eficiência no desempenho no plano de curto prazo, tanto nas metas estabelecidas no início do mês, como as metas semanais estipuladas pela equipe da obra. O PPC apresentou variação de 57% a 64%, a reprogramação e programação inicial com desvios padrão de 12% a 17%, respectivamente.

O desempenho da obra foi avaliado pela utilização do indicador DPO (Desvio de Prazo da Obra), que faz a relação entre o prazo previsto e prazo real. É importante observar que, devido a um atraso na instalação dos elevadores definitivos da obra, houve um adiamento na desmontagem dos elevadores e, conseqüentemente, retardou o serviço de revestimento da fachada (balanças 21 e 22).

Sabendo-se que esses serviços fazem parte do caminho crítico da obra, portanto impactam na data final de entrega, foi decidido realizar dois monitoramentos dos desvios de prazo da obra: um considerando o atraso na entrega do serviço das balanças 21 e 22 e outro sem esse serviço.

A figura 3 mostra os DPO's dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto, em que foram calculados tendo como prazo real o prazo final projetado de acordo com o ritmo de andamento da obra no mês em questão e o prazo previsto.

Vale ressaltar, que muitos serviços não fazem parte do escopo do planejamento e muitas indefinições de projetos dificultando ainda mais a previsão de uma data real.

Figura 3 – Desvio de Prazo da Obra

4.2 Análise das reproprogramações e causas

Devido aos atrasos de alguns serviços, desde baixa produtividade a atraso de fornecedores, foi necessário reprogramar alguns serviços que, depois de feito o diagnóstico, foram atribuídas novas datas nas reuniões semanais de curto prazo. A forma usada para avaliar a eficácia, do processo de reproprogramação das datas, de alguns serviços, foi o uso do indicador PPC (Porcentagem do Plano Concluído), por meio de um paralelo entre o PPC da programação inicial com o PPC da reproprogramação.

Figura 4 – Porcentagem do Plano Concluído

A figura 4, mostra que nos meses de maio e junho, as reproprogramações dos serviços não ocorrem de forma eficiente. Essa discrepância, entre a programação inicial e a reproprogramação, pode ser explicada pela busca em antecipar serviços, permitindo trazer o cronograma da obra o mais próximo possível da primeira data prevista.

É fundamental, para o controle do planejamento, avaliar os motivos que impedem a execução dos serviços planejados nos prazos previstos. Essas análises, de restrições ao cumprimento dos planos, foram discutidas em reuniões semanais com suas devidas

ações corretivas, com a finalidade de minimizar o impacto, ou até mesmo eliminá-lo. Dessa forma, foi possível manter a data inicialmente prevista de entrega do empreendimento.

Foi elaborado um gráfico com a frequência de ocorrência de causas de atrasos dos pacotes planejados. Os percentuais dos principais problemas detectados são mostrados na figura 5 que reflete o período de cinco meses.

Figura 5 - Porcentagem de causas (abril a agosto)

Foi observado que 61% das causas dos atrasos estão relacionados com as empresas que prestam serviços ou que fornecem materiais. Isso mostra a necessidade de avaliar criteriosamente as empresas parceiras para futuros empreendimentos. Uma possível solução consiste em incluir cláusulas no contrato multas por atrasos a essas empresas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho indicou a importância das técnicas de controle do planejamento para construção de edifícios. As ferramentas servem de apoio à tomada de decisão no que concerne ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços em obras de edificações.

O estudo de caso mostrou que a obra lida com atrasos em seus serviços e, com isso, fica evidente a necessidade contínua de revisões no planejamento. Em consequência, percebe-se um acúmulo de serviços a serem executados. Para resolver tais questões e garantir a entrega da obra no prazo, seria necessário contratar mão de obra, resultando em custos adicionais para empresa. Foi possível verificar baixa eficiência no alcance das metas estabelecidas no médio prazo, e no curto prazo, a necessidade constante de reprogramações. Evidenciou-se, também, que as maiores causas dos atrasos, no plano de curto prazo, estão relacionadas com os serviços de terceiros, tanto pela prestação de serviço como no fornecimento de materiais.

A fim de melhorar o alcance de metas e a remoção de restrições, é preciso haver mudança comportamental nos integrantes envolvidos com o PCP, buscando maior qualidade na execução de projetos, maior empenho na remoção das restrições e maior comprometimento por parte das empresas contratadas.

REFERÊNCIAS

- BERNARDES, M. M. S. **Desenvolvimento de um modelo de planejamento e controle da produção para micro e pequenas empresas da construção**. 2001. 291 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.
- CHIAVENATO, I. **Iniciação ao planejamento e controle da produção**. São Paulo: Mc Graw – Hill, 1990.
- FORMOSO, C. **A knowledge based framework for planning house building projects**. 1991. Tese de Doutorado. University of Salford – Departament of Quantity and Building Surveying, Salford.
- _____. **Planejamento e controla da produção em empresas de construção**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2001.
- SAURIN, T. A.; FORMOSO, C. T. **Planejamento de canteiros de obras e gestão de processos**. HABITARE, Porto Alegre. 2006.
- SLACK, N.; CHAMBERS, S. HARLAND, C.; HARRISON, A.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- ULUBEYLI, S.; KAZAZ, A.; ER, B. Planning Engineers' Estimates on Labor Productivity: Theory and Practice. **Procedia – Social and Behavioral Sciences**, v. 119, p. 12-19, 2014.
- WIGINESCKI, Beatriz Becker. **Aplicação dos princípios da construção enxuta em obras pequenas e de curto prazo: um estudo de caso**. 2009. 155 f. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE COMPARATIVA QUALITATIVA (QCA) EM CANTEIROS DE OBRAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)

FRANCO, Aydil de Jesus (1); PLECH, Carmem Teresa Carvalhal Cabral (3); CARVALHO, Ricardo Fernandes (3)

(1) MEAU-UFBA, e-mail: aydil.franco@gmail.com (2) MEAU-UFBA, e-mail: carmem.apeng@gmail.com (3) MEAU-UFBA, e-mail: ricardoc@ufba.br

RESUMO

A Construção Civil ainda é responsável por índices elevados de acidentes do trabalho e doenças profissionais. Com isso, a temática da segurança do trabalho precisa ser investigada por meio da contribuição de múltiplas áreas do conhecimento. Para tanto, este artigo tem como objetivo avaliar técnica de análise de relações lógicas, Análise Quantitativa Qualitativa, como instrumento para estabelecer relações entre variáveis qualitativas em ambiente complexo como da construção civil. Esta pesquisa faz parte do Projeto de Tecnologias para Canteiro de Obras Sustentável em Habitações de Interesse Social – CANTECHIS, que visa o desenvolvimento de soluções a serem aplicadas em canteiros de obras HIS, a fim de implementar a sustentabilidade ambiental e a melhoria das condições de trabalho. A pesquisa foi realizada em duas etapas; Na primeira, realizou-se o levantamento de dados através da aplicação de uma lista de verificação baseada na NR 18, cuja amostra foi composta por onze canteiros de obras na Região Metropolitana de Salvador. Ainda nesta etapa fez-se a tabulação dos dados dos equipamentos de proteção coletiva observados nos canteiros. A segunda, foi marcada pela comparação dessas informações com a ajuda do *fsQCA*, buscando verificar se existe uma causalidade entre as variáveis, o desempenho da segurança do trabalho e as certificações verificadas em canteiros. Contudo, e através dos resultados obtidos, espera-se a constatação de que esta técnica qualitativa possa vir a ser utilizada também nas ciências exatas, perfazendo uma ponte entre o método de pesquisa qualitativo e o quantitativo.

Palavras-chave: Habitação de Interesse Social, Análise Comparativa Qualitativa, Segurança do Trabalho

ABSTRACT

The Construction is still responsible for high rates of occupational accidents and occupational diseases. Thus, the issue of workplace safety needs to be investigated through the contribution of multiple areas of knowledge. Therefore, this article aims to evaluate technical analysis of logical relationships, Quantitative Qualitative Analysis as a tool to establish relationships between qualitative variables in complex environment like construction. This research is part of Project Construction Technologies for Sustainable Construction in social housing - CANTECHIS, which aims the development of solutions to be applied in construction sites HIS in order to implement environmental sustainability and the improvement of working conditions. The survey was conducted in two stages; at first, we carried out the data collection by applying a checklist based on NR 18, whose sample was composed of eleven construction sites in the Metropolitan Region of Salvador. Also on stage was done tabulating the data of collective protection equipment observed in the beds. The second, was marked by comparing this information with the help of fsQCA seeking to verify if there is a causality between variables, the performance of safety and certifications verified in beds. However, and by the results obtained, we expect the qualitative finding that this technique might be also used in the hard sciences, making a bridge between the method of qualitative and quantitative research.

Keywords: Social Housing, Qualitative Comparative Analysis, Occupational Safety

1 INTRODUÇÃO

O setor da construção é conhecido como uma das principais causadoras de acidentes do trabalho. Segundo Almeida *et al.*, (2006), está em defasagem gerencial com relação a outros setores da indústria nacional devido à falta de cultura que privilegie a inovação; dificuldade em compatibilizar modelos de gestão já consagrados, dificuldades financeiras e culturais.

Com isso, estudos tem sido conduzido buscando desenvolver a cultura de segurança como um meio de desenvolver novas práticas laborais, levando a uma mudança da cultura organizacional. Segundo Glendon e Stanton (2010) a cultura organizacional é amplamente reconhecida por ser crítica para o sucesso ou o fracasso da organização demonstrando forte relação entre cultura e desempenho organizacional.

A cultura organizacional nos canteiros de obras pode ser mudada por meio de modificações na gestão dos processos, através de um conjunto de procedimentos e diretivas reunidas nas certificações de, Gestão da Qualidade (ISO 9000) que define como sendo um composto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização com relação à qualidade com foco na satisfação do cliente; Gestão Ambiental (ISO 14001) que contém regras internacionais para administração voltada à diminuição do impacto ambiental, através da definição de responsabilidades, avaliação contínua de procedimentos e avaliação contínua de processos; e, a Gestão de Segurança e Saúde (OHSAS 18001) que apesar de não ser uma norma, é um passo rumo à padronização dos Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho – SGSST com foco no ambiente de trabalho seguro e saudável (FRANÇA, 2009).

Segundo Flinn (2000) tem havido a necessidade de monitorar as causas dos acidentes e incidentes, sendo medidos através de auditorias de segurança ou mensuração do clima organizacional da segurança do trabalho, através da aplicação de questionários ou listas de verificação dentro da organização ou partes dela.

Pode-se argumentar que o estudo do impacto e das relações entre fatores qualitativos, como a declaração de certificações em canteiros e o desempenho em segurança trabalho tem sido um desafio aos pesquisadores. As técnicas quantitativas da estatística impõem restrições quanto à extensão das amostras, situações controladas ou ao menos situações comparáveis, entre outras. As técnicas qualitativas são, em geral, limitadas quanto à generalização de possíveis conclusões. O presente trabalho pretende avaliar técnica de análise de relações lógicas, Análise Quantitativa Qualitativa, como instrumento para estabelecer relações entre variáveis qualitativas em ambiente complexo como da construção civil.

2 ANÁLISE COMPARATIVA QUALITATIVA (QCA)

O QCA é uma técnica para estabelecer relações lógicas entre diferentes conceitos desenvolvida por Charles Ragin, para resolver problemas provocados pela necessidade de se fazer inferências causais com base em um pequeno número amostral de casos, buscando solucionar casos complexos analisados pelo aspecto quantitativo e qualitativo. O método tem sido utilizado nas Ciências Sociais com base na lógica binária da Álgebra Booleana e tenta maximizar o número de comparações que podem ser realizadas por meio dos casos sob investigação (RAGIN, 1987:86). O QCA possui três técnicas de análise: o *Crisp-set* (csQCA), o *Multi-value* (mvQCA) e o *Fuzzy Sets* (fs/QCA), que trabalham, respectivamente com, álgebra booleana (0,1), escala intervalar (1,2,3,4) e escala contínua.

O QCA considera a causalidade conjuntural múltipla, ou seja, é possível existir mais de um resultado; sendo assim, a causalidade conjuntural múltipla contém a noção de equifinalidade, o que significa que várias combinações diferentes podem produzir o

mesmo resultado (RAGIN, 2009). Por último, o QCA pode ainda ser usado de uma forma mais fundamentada no processo de desenvolvimento de novos argumentos teóricos, em forma de hipóteses. Com isso, para proceder com as análises, é necessária a utilização de uma das técnicas do QCA; nesta pesquisa será utilizado o *fs/QCA*.

O método *Fuzzy-set Analysis (fs/QCA)* detém os aspectos chaves do QCA, permitindo a análise de fenômenos que variam de acordo com o nível ou grau, através da análise de variáveis denominadas *Fuzzy*. Segundo Ragin (2009:88), conjuntos *fuzzy* apresenta uma abordagem de dois níveis, sendo qualitativa em sua essência, mas, utilizando também métodos quantitativos. No lugar de trabalhar com variáveis binárias (1,0), os conjuntos *fuzzy* permitem inserir valores intermediários entre '0' e '1', permitindo a percepção aproximada da complexidade das situações estudadas (RAGIN, 2009:89). Mendel e Korjani (2012) esquematizaram a sumarização do *fs/QCA* apresentada na Figura 1 e descrita abaixo.

Fonte: Mendel e Korjani (2012)

O método *fs/QCA* relaciona as possíveis combinações causais 2^n , onde n refere-se ao número de condições a serem avaliadas (5). Os dados do estudo são reduzidos a um número mínimo, e simplificam as regras, eles geralmente contêm combinações causais com menos de n termos (6). Este último acontece porque toda regra é para o mesmo objetivo da análise, contudo podem ser combinados logicamente usando técnicas de redução de teoria dos conjuntos, e fazendo isso, frequentemente, pode acontecer de algumas ou muitas serem condições causais absorvidos, ou seja, desaparecendo a causalidade final. Há possibilidade de não haver casos suficientes para

fornecer combinações causais necessárias para satisfazer o objetivo da análise, entretanto, a partir do embasamento teórico é possível obter-se a condição causal (7). Este conhecimento substantivo adicional é então incorporado em outros cálculos fs/QCA (8).

No final têm-se as expressões booleanas (9) que fornecem pelo menos uma combinação causal simplificada para um objetivo da análise (a menos que nenhuma regra não possa ser encontrada). Em seguida, é possível conectar casos para cada regra que são os melhores exemplos (10) e obter a convergência (11).

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa envolve a realização das seguintes etapas: (a) levantamento de dados conforme metodologia adotada para o protocolo da pesquisa em rede construída pelo Projeto CANTECHIS. (b) tabulação dos dados, e (c) análise dos dados com suporte do fs/QCA . O levantamento dos dados foi realizado em onze canteiros de obra de Habitação de Interesse Social (HIS), do programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) na Região Metropolitana de Salvador-BA, através da aplicação de uma lista de verificação (Figura 2) com base na NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) nos períodos de 2012 e 2013, sendo os canteiros envolvidos com perfil semelhante da fase de construção e número de pavimentos.

Figura 2 - Trecho da lista de verificação aplicada nos canteiros de obras

Andaimes simplesmente apoiados						
Os montantes dos andaimes são apoiados em sapatas sobre base sólida e resistentes?	1	2	3	4	5	N/A
O piso de trabalho dos andaimes tem forração completa, antiderrapante, é nivelado e fixado?	1	2	3	4	5	N/A
Os andaimes dispõem de guarda-corpo e rodapé? (com exceção do lado da face de trabalho)	1	2	3	4	5	N/A
A proteção contra quedas por meio de guarda-corpo e rodapé:	1	2	3	4	5	N/A
a) é construída com altura de 1,20m para o travessão superior e 0,70m para o travessão intermediário?	1	2	3	4	5	N/A
b) tem rodapé com altura de 0,20m?	1	2	3	4	5	N/A

Fonte: Os Autores

Vinte e quatro itens foram avaliados com base na NR 18 e, dentre esses, foi feita a redução do número de itens conforme a quantidade de equipamentos nos canteiros de obras. Para obter um resultado significativo foi considerado os equipamentos presentes em, no mínimo, três canteiros de obras. Com isso, foram selecionados os seguintes equipamentos: (1) Andaimes Simplesmente Apoiados; (2) Andaimes Fachadeiros; (3) Andaimes Suspenso Mecânico; (4) Serra Circular; (5) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas diversas; (6) Proteção contra Choques Elétricos; (7) Escada de Mão e (8) Plataforma de Proteção.

Como os itens avaliados foram selecionados a partir da NR 18, os critérios de ponderação entre os diferentes itens avaliados foram obtidos das penalidades constantes na NR 28 (Fiscalização e Penalidades). As penalidades variam com pesos de 1 a 4, de acordo com as infrações cometidas pelas empresas. Cabe salientar que alguns itens referentes à Andaime Simplesmente Apoiados, Fachadeiros e Suspenso Mecânico, Proteção contra Choques elétricos e Escada de Mão não possuía penalidades na NR 28, porque esses itens foram retirados, respectivamente, da RTP 01 (Medidas de Proteção Contra Quedas de Altura), RTP 04 (Escadas, Rampas e Passarela) e RTP 05 (Instalações elétricas temporárias em canteiros de obras), sendo atribuído peso 0, conforme demonstra exemplo na Quadro 1.

Quadro 1 - Fragmento da Lista de Verificação com as respectivas penalidades relacionadas

REF	Item	Andaimes simplesmente apoiados	Peso	Canteiros		
				A1	B2	C1
NR18	18.15.10	Os montantes dos andaimes são apoiados em sapatas sobre base sólida e resistentes?	4	4	1	1
NR18	18.15.3	O piso de trabalho dos andaimes tem forração completa, antiderrapante, é nivelado e fixado?	4	0	2	2
NR18	18.15.6	Os andaimes dispõem de guarda-corpo e rodapé? (Com exceção do lado da face de trabalho)	4	0	1	1
NR18	18.13.5 a	a) é construída com altura de 1,20m para o travessão superior e 0,70m para o travessão intermediário?	3	0	1	1
NR18	18.13.5 b	b) tem rodapé com altura de 0,20m?	3	0	1	1
NR18	18.13.5 c	c) tem vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura?	3	0	1	1
RTP 01	pág. 10	Os montantes distam, no máximo, 1,5 metros uns aos outros?	0	0	1	1

Fonte: Os Autores

Os valores a serem lançados no *fs/QCA* foram obtidos através do cálculo da média ponderada de cada canteiro avaliado através da equação (1). Com as médias calculadas, a análise comparativa foi feita através do software *fs/QCA*.

$$MP = \sum \frac{Peso * nota}{Peso Max} \quad (1)$$

Onde, MP = Média ponderada;
 Peso = Peso do item da NR 18 constantes na NR 28 (1-4);
 Nota = Pontuação obtida no item avaliado (0-5);
 Peso Max = Peso máximo do item avaliado conforme NR 28.

A ponderação adotada poderia corresponder a outros critérios, conforme decisão da política da empresa. Os critérios adotados correspondem à minimização de risco de multas e penalidades aos canteiros.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No Quadro 2 está apresentada a relação das certificações informada pelos engenheiros durante as visitas técnicas. A certificação PBQP-h (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat) não foi analisada por ser pré-requisito para as empresas construtoras que buscam linhas de financiamentos junto à Caixa Econômica Federal, inclusive aquelas que participam do programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) do Governo Federal.

Após a caracterização dos canteiros e seus respectivos equipamentos e o cálculo da média ponderada, é lançado os dados obtidos no *fs/QCA*. Cabe salientar que, segundo Ragin (2009), uma combinação é totalmente ‘dentro’ quando sua consistência¹ é $\geq 0,80$. Nos casos avaliados, os itens Andaime Simplesmente Apoiado, Escada de Mão e

¹ É o grau em que as combinações têm consistência com o resultado, ou seja, quanto o total das combinações presentes na expressão explica o resultado definido. A consistência varia de 0,00 a 1,00.

Proteção contra Choques Elétricos não obtiveram combinação consistente, logo, esses itens não foram contemplados na análise dos resultados.

Quadro 2 - Caracterização dos canteiros e equipamentos presentes nos canteiros

Obra	Tipo de Certificação	Equipamentos observados
A1	ISO 9000	Andaime Simplesmente Apoiado, Serra Circular, Máquinas Equipamentos e Ferramentas
A2	ISO 9000	Andaime Suspenso Mecânico, Proteção contra Choques Elétricos, Escada de Mão
A3	ISO 9000	Andaime Suspenso Mecânico, Serra Circular, Máquinas Equipamentos e Ferramentas, Proteção contra Choques Elétricos, Escada de Mão, Plataforma de Proteção
A4	ISO 9000	Plataforma de Proteção
B1	ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001	Andaime Suspenso Mecânico, Máquinas Equipamentos e Ferramentas, Proteção contra Choques Elétricos, Plataforma de Proteção
B2	ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001	Andaime Simplesmente Apoiado, Andaime Fachadeiros, Máquinas Equipamentos e Ferramentas, Escada de Mão
B3	ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001	Andaime Fachadeiros
C1	ISO 9000	Andaime Simplesmente Apoiado, Andaime Fachadeiros, Máquinas Equipamentos e Ferramentas, Proteção contra Choques Elétricos, Escada de Mão
D1	ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001	Andaime Fachadeiros, Máquinas Equipamentos e Ferramentas, Proteção contra Choques Elétricos, Escada Mão
E1	ISO 9000	Serra Circular, Máquinas Equipamentos e Ferramentas, Proteção contra Choques Elétricos, Escada de Mão
E2	ISO 9000	Andaime Suspenso Mecânico

Fonte: Os Autores

Os dados referentes aos Andaimes Fachadeiros lançados no *fs/QCA* são os constantes na Tabela 1, a seguir. A primeira coluna refere-se ao canteiro que possuía o equipamento; a três seguintes, ao uso da certificação, neste quesito, para caracterizar a existência da norma se adotou duas condições, onde, 1 indica a existência e 0 indica a inexistência. A coluna ‘Média Ponderada’ refere-se ao resultado esperado obtido da média ponderada do item em análise. A coluna ‘Média Ponderada Calibrada’ refere-se aos valores da ‘Média Ponderada’ calibrado, porque, segundo Ragin (2009), é necessário fazer a calibração dos dados, pois o *fs/QCA* permite apenas conjuntos no intervalo entre 0 e 1. Após processar os dados no software é obtido os dados constantes na Tabela 2.

Tabela 1 - Dados lançados no *fs/QCA*

Obra	Certificação			Média Ponderada	Média Ponderada Calibrada
	Qualidade	Ambiental	Segurança		
B2	1	1	1	2,63	1,00
B3	1	1	1	2,50	1,00
C1	1	0	0	1,21	0,10
D1	1	1	1	2,10	0,97

A Tabela Verdade para os Andaimes Fachadeiros está apresentada na Tabela 2. Cada linha da Tabela Verdade indica uma combinação de certificação. A coluna frequência demonstra a quantidade de canteiros que apresentaram as combinações em cada linha e a consistência relacionada ao desempenho de segurança com as combinações de certificações, de modo a indicar aquelas que obtiveram maior relevância. Já a coluna DS (Desempenho de Segurança) só é preenchida após a análise da frequência e da consistência para gerar a solução final. Observa-se que neste item, somente uma combinação obteve consistência acima de 0,80.

Tabela 2 - Tabela Verdade: Andaimes Fachadeiros

Qualidade	Ambiental	Segurança	Frequência	DS	Consistência
1	0	0	3	1	0.990000
1	1	1	1	0	0.100000
1	1	0	0	0	0.000000
1	0	1	0	0	0.000000
0	1	1	0	0	0.000000
0	1	0	0	0	0.000000
0	0	1	0	0	0.000000
0	0	0	0	0	0.000000

O software gera três tipos de soluções: a complexa, a parcial e a intermediária. Na primeira, os ‘restos’ não são considerados na solução; Na segunda, qualquer ‘resto’ que vai ajudar a gerar uma solução logicamente mais simples é usado, independentemente de constituir um caso hipotético “fácil” ou “difícil”; Na terceira, apenas “restos” que são “fáceis” estão autorizados a ser incorporados na solução. Neste caso, os “restos” são vistos como combinações lógicas que não foram observadas nos casos (RAGIN, 2009). Na análise dos dados foi avaliada apenas a solução complexa, pois, observou-se que as combinações finais apareciam tanto na solução complexa, quanto na intermediária.

Após a análise, são obtidos quatro resultados presentes no Quadro 3. Na primeira coluna tem-se a combinação causal para obter um melhor desempenho no item Andaimes Fachadeiros. A segunda coluna indica a proporção da presença do resultado explicado por cada termo da solução. Enquanto que a terceira coluna indica a proporção de presença no resultado explicado separadamente para cada termo da solução. Por fim, a última coluna representa o grau em que as combinações têm consistência com o resultado.

Quadro 3 - Desempenho de Segurança Andaime Fachadeiros

Combinação Causal	Cobertura Crua	Cobertura Exclusiva	Consistência
Qualidade E Ambiental E Segurança	0.967427	0.967427	0.990000
Solução de cobertura ² : 0.967427			
Solução de Consistência: 0.990000			

Na análise dos Andaimes Fachadeiros, conforme o quadro acima, o modelo é explicado em 99%, observou-se também que em 96% dos canteiros possuía a adoção

² Mede quanto o resultado é coberto (ou explicadas) por cada termo de solução e pôr a solução como um todo.

das três certificações, demonstrando que o desempenho dos andaimes Fachadeiros é influenciado pelas certificações.

O processo de análise foi repetido para os demais itens avaliados e apresentado a partir do Quadro 4 até o Quadro 7. Na análise dos Andaimes Simplesmente Mecânico observou-se apenas uma combinação (Quadro 4). Observa-se que 30% dos canteiros que utilizava o andaime simplesmente mecânico possuía as três certificações.

Quadro 4 - Desempenho de Segurança Andaime Simplesmente Mecânico

Combinação Causal	Cobertura Crua	Cobertura Exclusiva	Consistência
Qualidade E Ambiental E Segurança	0.300310	0.300310	0.970000
Solução de cobertura: 0.300310 Solução de Consistência: 0.970000			

Quanto ao item Plataforma de Proteção (Quadro 5), utilizado em 48% dos canteiros foi observado apenas uma combinação causal, com 97% de consistência.

Quadro 5 - Desempenho de Segurança Plataforma de Proteção

Combinação Causal	Cobertura Crua	Cobertura Exclusiva	Consistência
Qualidade E Ambiental E Segurança	0.482587	0.482587	0.970000
Solução de cobertura: 0.482587 Solução de Consistência: 0.970000			

Para o item Serra Circular (Quadro 6), presente em apenas 100% dos canteiros, neste modelo, para se ter um bom desempenho é necessário apenas a presença da certificação da qualidade. Este modelo é explicado em 81,67%.

Quadro 6 - Desempenho de Segurança Serra Circular

Combinação Causal	Cobertura Crua	Cobertura Exclusiva	Consistência
Qualidade E NÃO Ambiental E NÃO Segurança	1.000000	1.000000	0.816667
Solução de cobertura: 1.000000 Solução de Consistência: 0.816667			

Para o item Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (Quadro 7), indica que em 79,3% dos canteiros foi necessário a presença da Qualidade para obter um bom desempenho. O modelo foi explicado em 82,5%.

Quadro 7 - Desempenho de Segurança Máquinas Equipamentos e Ferramentas

Combinação Causal	Cobertura Crua	Cobertura Exclusiva	Consistência
Qualidade E NÃO Ambiental E NÃO Segurança	0.793269	0.793269	0.825000
Solução de cobertura: 0.793269 Solução de Consistência: 0.825000			

O Quadro 8 apresenta a relação entre equipamentos e soluções encontradas. Conforme a consistência, os equipamentos que requer atenção são, a Serra Circular e Máquinas Equipamentos e Ferramentas. Ainda para estes equipamentos, observou-se que a certificação de qualidade é suficiente para se ter um bom desempenho na

segurança, enquanto as demais certificações são necessárias. Este resultado, confirma as conclusões de França (2009) quando afirma que, se uma construtora já tem implementado a NBR/ISO 9001:2000, consegue abranger suas atividades de comunicação e integrar os itens da NBR/ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999.

Quadro 8 - Relação Equipamentos x Soluções Encontradas

Equipamentos	Soluções Encontradas	Cobertura	Consistência
Andaimes Fachadeiros	Qualidade E Ambiental E Segurança	0.967427	0.990000
Andaimes Simplesmente Mecânico	Qualidade E Ambiental E Segurança	0.300310	0.970000
Plataforma de Proteção	Qualidade E Ambiental E Segurança	0.482587	0.970000
Serra Circular	Qualidade E NÃO Ambiental E NÃO Segurança	1.000000	0.816667
Máquinas Equipamentos e Ferramentas	Qualidade E NÃO Ambiental E NÃO Segurança	0.793269	0.825000

Todas as combinações podem ser consideradas como modelo, pois estão próximas de 1 indicando forte associação entre os fatores causais. Mas, com base no quadro observa-se que uma combinação obtida para andaimes Fachadeiros, simplesmente mecânico e plataforma de proteção, demonstrou ser mais consistente para melhor desempenho de segurança, essa combinação sugere que a declaração da existência das 3 certificações no canteiro potencializa o desempenho em segurança dos itens de componentes provisórios com montagem no canteiro, enquanto que para os equipamentos alugados ou adquiridos, o maior impacto no desempenho da segurança está relacionada a Certificação de Qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo propõe o uso do *fs/QCA* como método que sugere relações lógicas entre diferentes fatores em situações complexas, e mostrou ser capaz de lidar com as características dos dados, pois é aplicável a pequenas amostras e inclui, de forma determinante a interação entre variáveis *fuzzy*, combinando uma avaliação qualitativa e quantitativa.

O modelo da certificação baseada nos critérios da NR 18 assume que a certificação de qualidade tem impacto positivo no desempenho da segurança. Demonstrando que alguns paradigmas da construção civil podem ser alterados devido a implementação das certificações, principalmente à de qualidade. Entretanto, vale ressaltar que este estudo foi o primeiro contato com uma técnica oriunda da Ciências Sociais e utilizada comumente nesta área. Com isso, observa-se uma conclusão limitada dos dados, sendo necessário ampliar o número amostral e também avaliar outros fatores determinantes no desempenho de segurança, como a inspeção e a auditoria. Enfim, espera-se que o texto ofereça um ponto de partida metodológico para futuras pesquisas quanto a adoção desta metodologia de análise.

AGRADECIMENTOS

À CAPES pelo apoio recebido através das bolsas concedidas, a FINEP e as empresas por permitir as visitas técnicas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.L.; SILVA, J.J.R.; RAMOS, R.E.B.; MENEZES, J.R.; VASCONCELOS, F.D.L. Interface entre sistemas de gestão como uma vantagem competitiva sustentável na construção civil. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, XI. 2006, Florianópolis/SC. **Anais...** Porto Alegre: ANTAC, 2006.

BRASIL. Ministério do Trabalho e emprego. **NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho da Indústria da Construção**. Redação dada pela Portaria nº 4, Brasília, 1995.

BRASIL. Ministério do Trabalho e emprego. **NR-28 – Fiscalização e Penalidades**. Redação dada pela Portaria nº 4, Brasília, 1995.

FLINN, R.; MEARNS, K.; O'CONNOR; BRYDEN, P, R. Measuring safety climate: identifying the common features. **Safety Science** 34 177-192, 2000.

FRANÇA, N. P. **Sistema Integrado de Gestão – Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde**: recomendações para implementação em empresas construtoras de edifícios. Dissertação de Mestrado (Engenharia Civil) Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2009.

GLENDON, A. I; STANTON, N. A. Perspectives on Safety culture. **Safety Science** 34 193-214, 2000.

MENDEL, J. M.; KORJANI, M. Charles Ragin's Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) used for linguistic summarizations. **Information Sciences** 202 (2012) 1–23.

RAGIN, C. C. **The Comparative Method**: moving beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley: University of California Press, 1987.

_____. Chapter 5: Qualitative Comparative Analysis Using Fuzzy Sets (fsQCA). In: RIHOUX, B.; RAGIN, C.C. (Eds.) **Configurational Comparative Methods**: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques, SAGE, Los Angeles, CA, 2009.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA DE IMPERMEABILIZANTES EM FUNDAÇÕES

KWIATKOWSKI, Rafael Vieira (1); SEIDLER, Nelson (2)

(1) Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Santo Ângelo, (55) 9176-3532, email: rafaelkwiat@yahoo.com.br (2) Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Santo Ângelo, e-mail: seidler@santoangelo.com.br

RESUMO

Problemas relacionados à umidade estão presentes nas construções, especialmente nas fundações. A ausência de materiais impermeabilizantes na etapa inicial da obra acarretará problemas futuros que, além da difícil execução do reparo, gera custos elevados. O surgimento de eflorescências, mofo, corrosão da armadura das fundações e descolamento dos revestimentos argamassados são bastante comuns. O presente artigo tem como objetivo comparar impermeabilizantes de base asfáltica e cimentícia, bem como verificar a influência da quantidade de demãos de cada produto e entender a importância de impermeabilizar as fundações, através de um estudo descritivo. A metodologia utilizada consistiu em colocar os tijolos maciços em estufa a 45 graus Celsius para secar, medindo sua massa. Depois, foram aplicadas uma, duas, três e quatro demãos de cada produto. Após secagem do produto, os corpos de prova foram inseridos em 1,0 cm de água, sendo posteriormente determinadas suas absorções. Os resultados obtidos foram analisados através da média e da Análise de Variância – ANOVA. O material que apresentou o melhor desempenho foi o de base cimentícia 2, com resultado de 0,16% de absorção de água para três demãos aplicadas. Ele foi 120 vezes superior à emulsão asfáltica 1; 102,5 vezes superior à emulsão asfáltica 2; 140 vezes mais eficaz que a emulsão asfáltica 3 e 73,94 vezes melhor que o de base cimentícia 1. Notou-se, ainda, que as emulsões asfálticas apresentaram desempenho insignificante, tendo em vista que os índices de absorção foram praticamente iguais à absorção atingida pelo testemunho. A realização deste trabalho contribuiu para perceber que, além de o material cimentício ser mais eficaz que a emulsão asfáltica é de suma importância seguir as recomendações do fabricante do produto.

Palavras-chave: Impermeabilizantes, Umidade, Fundações.

ABSTRACT

Problems related to the moisture are present in buildings, specially in foundations. The absence of waterproofing materials in the initial stage of the project will lead to future problems, besides the difficulty on the repair execution, generates high. The emergence of efflorescence, mildew, corrosion of the truss foundations and detachment of coverings made with mortar are quite common. This article aims to compare waterproofing based on asphaltic and cement elements, and to verify the influence of the amount of coats of each product and understand the importance of waterproofing foundations through a descriptive study. The methodology consisted of placing the massive brick in the oven at 45 degrees Celsius for drying, measuring its mass after that. Then, one, two, three and four coats were applied to each product. After drying the product, the specimens were placed in 1.0 cm of water, and subsequently their absorptions were determined. The results were analyzed by media and variance analysis - ANOVA. The one which showed the best performance was the cementitious 2, with a result of 0.16% of absorption of water for three coats applied. It was 120 times superior to the asphalt emulsion 1, 102.5 times superior to the asphalt emulsion 2; 140 times more effective than asphalt emulsion 3 and 73.94 times better than the cementitious 1. It was noticed also that the asphalt emulsions materials showed insignificant performance, considering that the rates of absorption were approximately equal to the absorption achieved by the assay. This research helped to realize that the cementitious material is more effective

than hydroasfaltic one, and that is very important to follow the recommendations of the product manufacturer.

Keywords: *Waterproofing, Moisture, Foundations.*

1 INTRODUÇÃO

Devido ao seu poder de infiltração, a água é um dos problemas que mais tem causado patologias nas construções nos dias atuais, e isso se deve muito pela falha no processo de impermeabilização, ou isolamento do elemento, que muitas vezes nem existe. A água presente no solo tende a infiltrar na estrutura, pelo processo de capilaridade, causando eflorescências, mofo, problemas na pintura, corrosão das armaduras e o descolamento dos revestimentos argamassados.

O presente artigo objetiva comparar o desempenho de diferentes impermeabilizantes encontrados no mercado, compreendendo a importância da impermeabilização, principalmente nas fundações, que estão em contato direto com o solo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Técnicas de prevenção e controle da umidade em obras da construção civil

A impermeabilização de elementos de fundação de concreto armado, como blocos e vigas baldrame, não só evita a ascensão da umidade do solo, como colabora para a durabilidade da estrutura. Em casos de solos ou águas agressivas, é quase obrigatório o uso de um sistema impermeabilizante (GABRIOLI & THOMAZ, 2002).

2.2 Problemas relacionados com a umidade em obras de construção civil

A presença de umidade e agentes agressivos pode causar corrosão com perda de massa nas armaduras, que é o ataque de natureza eletroquímica nas barras da estrutura (RIGHI, 2009). A Figura 1 retrata o processo de corrosão de armadura em estrutura em contato com o solo e a 2 o descolamento da argamassa em função da presença da umidade. Através do contato prolongado com a umidade, surgem manchas e o consequente descolamento dos revestimentos.

Figuras 1 e 2 – Corrosão da armadura de fundação e descolamento da argamassa .

Fonte: <http://dennysfs.blogspot.com.br/2011/06/corrosao-de-armaduras.html>.

Fonte: http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2002-1/Impermeabilizacoes/desagregacaoargamassa.htm

É muito comum ocorrer eflorescências nas paredes, que se resina na formação de sais cristalizados originados pela migração de água rica em sais do interior da alvenaria e/ou

concreto. Conforme pode ser visto na Figura 3, essa patologia caracteriza-se pelo surgimento de manchas esbranquiçadas (SILVA, 2011). Geralmente, ocasionam os descolamentos das argamassas.

Figura 3 – Descolamento da argamassa do reboco por eflorescência

Fonte: Silva (2011)

2.2.1 Umidade de obra

Lersch (2003, apud OLIVEIRA & CANTISANO, 2012) define a umidade de obra como a que ficou interna aos materiais durante a execução e acaba se exteriorizando em decorrência do equilíbrio do material com o ambiente. Ou seja, é a água que se deposita nos poros dos materiais, como a água necessária para a produção do concreto, ou a umidade contida na argamassa de revestimento.

2.2.2 Umidade ascensional

Também conhecida como umidade por capilaridade, exige um sistema de impermeabilização nas fundações bem executado. Todo solo possui umidade, seja proveniente das águas da chuva, ou do lençol freático.

Sendo assim, Silva (2011) afirma que seu surgimento acontece nas áreas inferiores das paredes das construções e, por esse motivo, é conhecido com umidade que brota do solo, podendo ser permanente, quando o nível do lençol freático é muito alto, ou sazonal, em decorrência das águas pluviais.

2.3 Sistemas de impermeabilização

Os sistemas de impermeabilização apresentam um conjunto de camadas, dentre as quais se destaca a camada impermeável, que apresenta propriedades distintas de resistência à tração, alongamento, aderência, impermeabilidade, absorção de água, durabilidade, dentre outros (SOUZA 2010). Segundo a NBR 9575 (ABNT, 2010), os sistemas impermeabilizantes são classificados em rígidos e flexíveis, dependendo se o elemento a ser impermeabilizado estará ou não sujeito a ocorrência de deformações.

2.3.1 Impermeabilização Rígida

O sistema impermeabilizante rígido é o que utiliza concreto e argamassa impermeável, e é aplicado em lugares não passíveis à fissuração (VICENTINI, 1988, apud OLIVEIRA & CANTISANO, 2012). É indicado para elementos sujeitos à mínima variação de temperatura, pequenas vibrações e exposição solar. Portanto, é indicado para onde as movimentações ou deformações sejam quase inexistentes, por não atuar junto com o

substrato, como fundações, paredes enterradas, piscinas, dentre outros (OLIVEIRA & CANTISANO, 2012).

Os sistemas de impermeabilização rígidos mais utilizados no Brasil, conforme Soma (2009), são as argamassas impermeáveis com aditivo hidrofugante; as argamassas e cimentos poliméricos; a membrana epoxídica e os cristalizantes.

As *argamassas impermeáveis com aditivo hidrofugante* constituem um sistema não industrializado em que a argamassa confeccionada em canteiro é produzida com aditivos hidrofugantes, porém, não é indicado quando há contato com o lençol freático. (CICHINELLI, 2012). São compostos de sais metálicos e silicatos.

As *argamassas e cimentos poliméricos* são produtos bicomponentes, ou seja, uma parte em pó, composta por cimento e agregados minerais, e outra líquida, com polímeros que propiciam capacidade de absorver deformações/resiliência à argamassa. Normalmente os produtos mais rígidos suportam melhor as pressões negativas – água atua do lado inverso da impermeabilização – enquanto que os mais flexíveis suportam melhor as pressões positivas – água atua pressionando a impermeabilização. Esse sistema não é indicado quando há contato com o lençol freático (CICHINELLI, 2012).

A *membrana epoxídica* trata-se de um produto bicomponente à base de resina epóxi e alcatrão. Forma uma película flexível de ótima resistência mecânica e química. É compatível com estruturas de concreto e pode ser aplicado em locais de difícil acesso. (DRYCO PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, 2013).

Já os *cristalizantes* são impermeabilizantes rígidos à base de cimentos especiais e aditivos minerais, possuindo propriedade de penetração osmótica nos poros capilares do concreto. Formam um gel que se cristaliza e incorpora compostos de cálcio ao concreto, tornando-o impermeável (DENVER, 2013). Segundo Cichinelli (2012), os cristalizantes são indicados para impermeabilizações temporárias, principalmente para combater infiltrações localizadas.

2.3.2 Impermeabilização Flexível

O sistema impermeabilizante flexível possui capacidade de deformação suficiente para absorver as deformações do elemento a ser impermeabilizado, com a ausência de fissuras, rasgamentos e outras falhas que comprometam seu desempenho (BAUER, VASCONCELOS & GRANATO, 2010). É recomendado para terraços, lajes de cobertura, piscinas sobre laje, jardins elevados, etc.

A *manta asfáltica* é um produto impermeabilizante pré-fabricado, à base de asfalto modificado com polímeros, estruturados com filme de polietileno, véu de fibra de vidro ou não tecido de poliéster (MELLO, 2005). Gabrioli e Thomaz (2002) elencam as principais características da manta asfáltica, destacando-se a estabilidade térmica e dimensional; a alta resistência aos esforços mecânicos; a elevada flexibilidade; a ampla faixa de resistência à temperatura e a elevada durabilidade. Os polímeros são responsáveis pela flexibilidade, alongamento, correções dos pontos de escorrimento e penetração dos asfaltos, determinando o tipo de aplicação. Os asfaltos mais utilizados são os elastoméricos (com adição de SBS – estireno-butadieno-estireno), os plastoméricos (com adição de APP – polipropileno atático) e os policondensados (cimento asfáltico). Já os estruturantes são responsáveis pela resistência à tração (GABRIOLI & THOMAZ, 2002).

As *membranas*, por sua vez, são moldadas *in loco* e podem ou não ser estruturadas. Como principal vantagem em relação às mantas, está o fato de não apresentar emendas.

Conforme Cichinelli (2004, apud RIGHI, 2009), as membranas exigem um rígido controle de sua espessura e da quantidade de produto utilizado por metro quadrado. Podem ser de material acrílico, asfáltico ou cimentício.

2.4 Materiais utilizados e resultados obtidos por outros autores

GASS (2011) realizou um estudo comparativo entre os tipos de impermeabilizantes existentes no mercado. Nele, são realizados ensaios do índice de absorção de materiais asfálticos e cimentícios externos e o testemunho. A Figura 4 apresenta os resultados.

Figura 4 – Índice de absorção de materiais asfálticos e cimentícios externos

Fonte: Adaptado de GASS (2011)

HAAS (2009) também realizou ensaios de absorção com diferentes tipos de impermeabilizantes e número de demãos, cujos resultados estão expressos na Tabela 1.

Tabela 1 – Índice de absorção de diferentes tipos de impermeabilizantes

Demãos	Produto e Absorção (%)			
	Base Cimentícia 1	Base Cimentícia 2	Emulsão Asfáltica 1	Emulsão Asfáltica 2
1	19,0	5,8	20,8	8,4
2	14,7	0,1	24,4	6,2
3	13,1	0,9	25,0	1,8
4	4,2	0,5	23,6	1,6

Fonte: Adaptado de Haas (2009)

Pode-se observar que os resultados obtidos por Gass (2010 e Haas (2009), em geral, assemelham-se, onde obtiveram os melhores resultados com o Base Cimentícia 2.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

No presente artigo foram analisados os procedimentos de execução e o comportamento dos materiais de base asfáltica e cimentícia na impermeabilização das fundações.

3.1 Caracterização dos materiais utilizados

Os materiais de base asfáltica utilizados foram denominados de Emulsão asfáltica 1, Emulsão asfáltica 2 e Emulsão asfáltica 3, enquanto que os materiais de base cimentícia são Base Cimentícia 1 e Base Cimentícia 2.

Os impermeabilizantes de base *asfáltica* foram aplicados com pincel, diretamente no substrato, conforme orientações do fabricante, analisando a influência de uma, duas, três e quatro demãos, com a aplicação da camada seguinte após a secagem da camada anterior.

Os impermeabilizantes de base *cimentícia* foram aplicados com pincel em demãos cruzadas, de acordo com recomendações de cada fabricante, com camadas de 1mm de espessura. A 2ª camada só foi aplicada após a cura da 1ª camada, que depende da umidade do ambiente, variando entre 1 e 4 horas.

3.2 Procedimentos de ensaio

Para analisar o comportamento dos materiais impermeabilizantes de base asfáltica e cimentícia, foram utilizados como corpos de prova, tijolos cerâmicos maciços, por serem altamente porosos à umidade.

Primeiramente, os corpos de prova foram colocados em estufa, na temperatura de 45°C, durante 24 horas para secagem, para retirar toda a umidade do substrato. Então, foram determinadas suas massas e, posteriormente, aplicadas uma, duas, três e quatro demãos em uma face de fundo e em de todas as laterais, respectivamente em quatro corpos de prova, analisando a capacidade do impermeabilizante através do ensaio de absorção. As amostras foram colocadas em água com 1 cm de profundidade. Após secagem superficial, suas massas foram determinadas a cada 24 horas, até se obter constância de massa, com variação menor ou igual a 1 grama. A partir daí, foi calculada a absorção através das seguintes equações:

$$Mw = Mtu - Mts \quad (1)$$

$$W = \frac{Mw}{Mts} \times 100 \quad (2)$$

Onde: Mw – massa da água absorvida; Mtu – Massa do corpo de prova úmido; Mts – Massa do corpo de prova seco; e W – percentual de umidade absorvida.

A Figura 5 apresenta os corpos de prova de cada material impermeabilizante, parcialmente submersos em lâmina d'água.

Figura 5 – Corpos de prova colocados em lâmina d'água de 1 cm de profundidade

3.3 Análise dos resultados

A análise estatística dos resultados foi realizada através da Análise da Variância, verificando se existem ou não diferenças significativas nos resultados. A significância estatística da variabilidade das médias entre os grupos, isto é, o efeito de um determinado valor sobre uma variável resposta, é determinado através de um teste, que consiste em comparar valores calculados e tabelados para um determinado nível de significância de uma função de distribuição da probabilidade. Se $F_{\text{calculado}}$ é maior que F_{tabelado} a hipótese de que o efeito do valor considerado não seja significativa é rejeitada. O valor de $F_{\text{calculado}}$ é determinado para cada fator pelo quociente entre a média quadrática (Variância) e a média quadrática do termo de erro, ou seja, $F_{\text{calculado}} = MQ_{\text{fator}}/MQ_{\text{erro}}$. Foi utilizado o software Excel para determinação das análises.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a realização das pesagens dos corpos de prova de cada material, para cada demão, obedecendo todas as especificações propostas na metodologia, foram realizados os cálculos para a obtenção do percentual de absorção.

4.1 Testemunho

O corpo de prova testemunho, sem o uso de nenhum material impermeabilizante, que servirá para comparação com os materiais estudados, apresentou índice de absorção média igual a 17,83%.

4.2 Materiais

A Tabela 2 apresenta os resultados médios de absorção obtidos com os corpos de prova em que foram utilizados de 1 a 4 demãos dos produtos estudados.

Tabela 2 – Índice médio, para cada demão, de absorção dos materiais.

Absorção de água (%)					
Demãos	Emulsão Asfáltica 1	Emulsão Asfáltica 2	Emulsão Asfáltica 3	B Cimentícia 1	B Cimentícia 2
1	23,79	20,91	22,4	20,57	17,3
2	22,55	22,48	21,64	17,89	4,0
3	19,27	16,41	22,55	11,83	0,16
4	16,9	23,84	20,04	3,66	0,21

Analisando a Tabela 2, pode-se perceber que, se comparados com o resultado obtido com o testemunho, os materiais de base asfáltica (Emulsão Asfáltica 1, Emulsão Asfáltica 2 e Emulsão Asfáltica 3) não apresentaram eficiência nenhuma. Por outro lado, os materiais de base cimentícia mostraram-se eficientes.

O produto denominado Base Cimentícia 2, foi o de menor absorção, alcançando 120 vezes superior ao Emulsão Asfáltica 1, 102,5 vezes superior ao Emulsão Asfáltica 2, 140 vezes ao Emulsão Asfáltica 3 e 73,94 vezes melhor que o Base Cimentícia 1.

Para uma melhor visualização da diferença entre os resultados obtidos com cada produto e demão, segue a Figura 6. Na Tabela 3, foi realizada a Análise de Variância, para melhor comparar os resultados entre cada material testado.

Figura 6 – Índice de absorção de materiais asfálticos e cimentícios

Tabela 3 – Análise de Variância dos materiais.

Produto	SQ	MQ	F calc	F crítico	Significância
Emulsão Asfáltica 1 X Emulsão Asfáltica 2	0,9633	0,9633	0,06802	4,051749	NS
Emulsão Asfáltica 1 X Emulsão Asfáltica 3	12,7205	12,7205	1,084422	4,051749	NS
Emulsão Asfáltica 2 X Emulsão Asfáltica 3	6,6827	6,6827	1,132081	4,051749	NS
Emulsão Asfáltica 1 X Base Cimentícia 1	611,898	611,898	18,95041	4,051749	S
Emulsão Asfáltica 1 X Base Cimentícia 2	2774,9125	2774,91	76,97523	4,051749	S
Emulsão Asfáltica 2 X Base Cimentícia 1	661,419	661,419	24,99484	4,051749	S
Emulsão Asfáltica 2 X Base Cimentícia 2	2879,2812	2879,28	95,27039	4,051749	S
Emulsão Asfáltica 3 X Base Cimentícia 1	801,0685	801,069	33,33632	4,051749	S
Emulsão Asfáltica 3 X Base Cimentícia 2	3163,3898	3163,39	113,8324	4,051749	S
Base Cimentícia 1 X Base Cimentícia 2	780,692	780,692	16,14698	4,051749	S

Nota-se que, pela Análise de Variância, entre os produtos asfálticos não existem diferenças significativas. Se comparados com os materiais cimentícios, há ampla vantagem no uso do Base Cimentícia 1 e, principalmente, o Base Cimentícia 2. E, por fim, comparando-se os dois materiais cimentícios, constata-se que o material mais eficiente é o Base Cimentícia 2, o que é confirmado pelos resultados obtidos através da Análise de Variância.

5 CONCLUSÃO

A impermeabilização das fundações é uma ação que costuma fazer a diferença com o decorrer dos anos, tendo em vista que a umidade do solo vai começar a emergir para a superfície, através do fenômeno de capilaridade.

Tendo em vista que o intuito de impermeabilizar a fundação é evitar problemas futuros, como danos estruturais, manchas nas paredes e descolamento do reboco, o uso de materiais impermeabilizantes eficientes torna-se necessário.

Com o presente trabalho, levando-se em consideração os resultados aqui obtidos, conclui-se que os materiais impermeabilizantes de base asfáltica testados, independente do número de demãos aplicadas, não proporcionam menor absorção da água presente no ambiente, já que os resultados obtidos com os três materiais estudados apresentaram-se muito próximos aos do testemunho. Pode-se considerar como fator determinante o fato de os tijolos utilizados não apresentarem a mesma aparência, tendo em vista que uns possuíam mais poros que outros.

Destaca-se, ainda, a grande eficiência dos materiais de base cimentícia testados. Os mesmos apresentaram graus de absorção relativamente baixos. Percebe-se que o material impermeabilizante mais eficiente foi o de Base Cimentícia 2 com três demãos.

6 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9575: Impermeabilização – Seleção e projeto**. Rio de Janeiro: 2010.

CICHINELLI, Gisele. **Estanqueidade garantida**. Revista Técnica, edição 189, dez. 2012. Disponível em: <<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/189/artigo288006-2.aspx>>. Acesso em: 19 de setembro de 2013.

BAUER, E.; VASCONCELOS, P.H.C.O.; GRANATO, J.E. **Sistemas de impermeabilização e isolamento térmico**. In: Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais. Ed. G.C. Isaia. 2ed. São Paulo, IBRACON, 2010. 2 vol. Pag: 1413-1445.

DENVER. Disponível em: <www.denverimper.com.br>. Acesso em: 20 de setembro de 2013.

DRYCO PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. Disponível em: <www.dryco.com.br>. Acesso em: 20 de setembro de 2013.

GABRIOLI, Jefferson; THOMAZ, Ercio. **Impermeabilização de fundações e subsolos**. Revista Técnica, edição 67, pg. 77-80, out. 2002.

GASS, Ana Paula. **Técnicas de prevenção e controle da umidade em obras de construção civil**. 2011. 54 f. Monografia (Bacharel em Engenharia Civil) – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus Santo Ângelo, 2011.

HAAS, Douglas dos Santos. **Estudo da eficiência dos impermeabilizantes utilizados na construção civil**. 2009. 82 f. Monografia (Bacharel em Engenharia Civil) – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus Santo Ângelo, 2009.

OLIVEIRA, Leandro M. de O; CANTISANO, Luciano. **Impermeabilização com manta asfáltica e argamassa polimérica – estudo de caso**. 2012. 62 f. Monografia (Bacharel em Engenharia Civil) – Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, 2012. Disponível em: <http://www.unifeb.edu.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1945&Itemid.>. Acesso em: 22 de setembro de 2013.

MELLO, Luciano Soares Lucas de. **Impermeabilização – materiais, procedimentos e desempenho.** 2005. 54 f. Monografia (Bacharel em Engenharia Civil) – Universidade Anhembí Morumbi, São Paulo, 2005. Disponível em: <<http://engenharia.anhembib.br/tcc-05/civil-18.pdf>>. Acesso em: 20 de setembro de 2013.

RIGHI, Geovane Venturini. **Estudo dos sistemas de impermeabilização: patologias, prevenções e correções – análise de casos.** 2009. 94 f. Tese (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Maria, 2009. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/ppgec/wp-content/uploads/Geovane_Venturini_Righi_Disserta%C3%A7%C3%A3o_de_Mestrado.pdf>. Acesso em: 19 de setembro de 2013.

SILVA, Isabelly Tatiane dos Santos. **Identificação dos fatores que provocam eflorescência nas construções em Angicos/RN.** 2011. 52 f. Monografia (Bacharel em Ciência e Tecnologia) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2011. Disponível em: <<http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/232/arquivos/Identifica%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Fatores%20que%20provocam%20Efloresc%C3%A7%C3%A3o%20nas%20Constru%C3%A7%C3%B5es%20em%20Angicos-RN.pdf>>. Acesso em: 19 de setembro de 2013.

SOMA, Luciano Garcia. **Estudo do processo de impermeabilização de edifícios residenciais.** 2009. 62 f. Monografia (Bacharel em Engenharia Civil) – Universidade Anhembí Morumbi, São Paulo, 2009. Disponível em: <http://engenharia.anhembib.br/tcc-09/civil-25.pdf>. Acesso em: 22 de setembro de 2013.

SOUZA, Cleudes Freitas de. **Avaliação da execução de sistemas de impermeabilização flexível com manta asfáltica.** 2010. 77 f. Monografia (Bacharel em Engenharia Civil) – Universidade Federal da Bahia, 2010. Disponível em: <http://www.getec.eng.ufba.br/Publicacoes/Teses,Dissertacoes%20e%20TCC2/TCC_Cleudes.pdf>. Acesso em: 21 de setembro de 2013.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ANÁLISE DE DIFERENTES TIPOLOGIAS DE CONSTRUÇÃO EM CONCRETO E PVC

BRANDÃO, Laís (1); MELO, Karoline (2)

(1) Engenheira Civil, e-mail: laisscb@hotmail.com, (2) Universidade Federal de Alagoas, e-mail: melokarol@gmail.com

RESUMO

O setor da construção civil no Brasil passou por algumas modificações com a abertura do mercado para produtos importados, normalmente de melhor qualidade. Para poder se tornarem mais competitivas, as empresas construtoras foram obrigadas a investir em produtos mais racionalizados e industrializados, como forma de reduzir as perdas geradas na obra. Este trabalho tem como objetivo analisar projetos e custos de diferentes tipologias construtivas do sistema construtivo em Concreto e PVC por meio de comparações com o sistema tradicional. Os resultados foram obtidos a partir da realização de um Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Engenharia Civil no ano de 2010, na cidade de Maceió-AL. Foram analisadas três diferentes tipologias construtivas: um protótipo de habitação popular, um posto de saúde e uma escola de educação infantil. O protótipo de habitação popular e a escola de educação infantil já haviam sido executados, no caso do posto de saúde a análise se deu em nível de projeto. Foram comparados projetos e orçamentos com o uso do sistema em Concreto e PVC e com a alvenaria tradicional de blocos cerâmicos para que se pudesse chegar às vantagens e desvantagens do novo sistema. Com a análise dos projetos pôde ser constatado que o sistema construtivo inovador gerou um acréscimo na área útil da edificação. Através dos comparativos dos orçamentos chegou-se a conclusão de que o custo de construção do sistema em concreto e PVC é consideravelmente mais elevado que o custo do sistema convencional. Porém deve ser analisado ainda se o custo quase inexistente com manutenção do sistema em PVC, não compensaria este custo inicial.

Palavras-chave: Sistemas construtivos, Inovação tecnológica, Concreto e PVC.

ABSTRACT

The construction sector in Brazil gone through some changes with the opening of the market for imported products, usually of better quality. To become more competitive, construction companies have been forced to invest in more rationalized and industrial products, in order to reduce the losses generated in the work. This work aims to analyze projects and costs of different building typologies of the constructive system in Concrete and PVC by comparisons with the traditional system. The results were obtained from the realization of a Final Graduation Work in Civil Engineering Course in 2010 in the city of Maceió-AL. Three different building typologies were analyzed: a prototype of popular housing, a health center and a school for early childhood education. The prototype and the school had already been executed, in case of health center the analysis was done at the project. Projects and budgets were compared with the use of the system in concrete and PVC and with traditional masonry ceramic bricks so that they could get the advantages and disadvantages of the new system. With the analysis of projects could be found that the innovative construction system resulted in an increase in the floor area of the building. Through comparison of costs reached the conclusion that the cost of system construction and PVC in particular is considerably higher than the cost of the conventional system. But should still be analyzed the reduction of maintenance cost in concrete and PVC system.

Keywords: Constructive systems, Technologic innovation, Concrete and PVC.

1 INTRODUÇÃO

Até o fim da década 70, a indústria da construção brasileira não apresentava nenhum programa de qualidade e, por esta razão, embora o Estado tivesse investido grandes cifras no setor, não se arriscavam inovações. Nas últimas décadas alguns passos foram dados, mas o setor ainda não conseguiu se igualar ao nível de eficiência, produtividade e qualidade de outros setores da indústria (NASCIMENTO; SANTOS, 2003).

Ainda que esteja ocorrendo industrialização de algumas técnicas construtivas e uma substituição do trabalho artesanal por sistemas construtivos mais mecanizados e bem organizados, a construção civil segue apresentando características antiquadas.

O objetivo principal deste trabalho é realizar uma análise crítica do sistema construtivo em concreto e PVC, a partir da avaliação de diferentes tipologias construtivas, indicando a viabilidade de se construir adotando-se este sistema.

O sistema construtivo composto de perfis modulares em PVC recheados com concreto representa uma tecnologia bem atual no mercado brasileiro, por isto o domínio de suas técnicas construtivas ainda é limitado e o uso restrito a poucas experiências (SOUZA, 2005).

O modelo proposto é modular, pois seus perfis já vêm de fábrica com determinada espessura, porém existem peças adaptadoras, que ajustam a parede em seu comprimento determinado em projeto.

Este sistema é composto por painéis de duplo encaixe, tipo macho-e-fêmea, ocos, em duas camadas de PVC (coextrudados), com diversas espessuras, armados e preenchidos com concreto no local (SILVA; KAWANO, 2009).

A utilização de novas tecnologias na construção civil, como a proposta, proporciona muitas vantagens se for bem utilizada e fruto de uma análise prévia. Porém, muitas inovações são inseridas sem que seja realizado um estudo de viabilidade e de desempenho do sistema estrutural. O que acaba resultando em uma série de problemas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Industrialização e Racionalização da Construção Civil

A construção civil possui uma grande diferença se confrontada a outros setores da indústria: o produto não se desloca, matéria prima, mão-de-obra e equipamentos é que se deslocam até o local de aplicação. A indústria da construção está em situação oposta à indústria de montagem (eletrônica, automobilística), onde o processo é altamente mecanizado e as máquinas são rigidamente locadas na fábrica, seguindo a sequência produtiva. A falta de mecanização da indústria da construção gera uma baixa produtividade (MAUÉS, 1996).

Portanto, as empresas do ramo estão sendo forçadas a redefinirem suas estratégias, com o objetivo de incrementar a eficiência do método de operação, melhorando a qualidade e reduzindo custos (PICCHI, 1993).

A racionalização pode ser entendida como um processo que tem por objetivo a melhor utilização de todos os recursos que interferem na construção e deve ocorrer de forma dinâmica sendo aprimorada sistematicamente (LICHTENSTEIN, 1987).

De acordo com Maués (1996), a racionalização no Brasil se dá sob várias vertentes, dentre elas destacam-se o desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores, a

implantação de mudanças de forma a aprimorar o processo convencional e o uso cada vez mais frequente de sistemas pré-fabricados.

Dentre os sistemas construtivos que contemplam aspectos relacionados à racionalização e pré-fabricação, destaca-se, no presente trabalho, o método em concreto e PVC.

2.2 O sistema construtivo em Concreto e PVC

O sistema construtivo em concreto e PVC surgiu inicialmente no Canadá e consiste em painéis de PVC preenchidos com concreto e aço estrutural. Os painéis em PVC servem de fôrma, revestimento e ajudam na estruturação do conjunto. Foi desenvolvido para projetar e construir de forma simples e industrializada vários tipos de edificações. É um sistema modular, composto por painéis verticais que se encaixam por guias (macho-fêmea) (SILVA; KAWANO, 2009).

As paredes, tanto na face interna como na externa, não necessitam de revestimentos, pinturas ou tratamentos. Porém, qualquer tipo de pintura ou outro recobrimento pode ser colocado sobre os perfis mesmo após anos da montagem inicial (ROYAL, 2008).

Ainda segundo a Royal (2008), as instalações elétricas e hidráulicas são convencionais e sempre no sentido vertical. Entrando pela parte superior do pé direito ou pela inferior (base de concreto), os tubos tem um curso percorrido dentro dos painéis, favorecendo a localização dos diferentes circuitos. Trata-se de um processo industrializado, organizado em cinco etapas: infraestrutura, superestrutura, cobertura, acabamentos e instalações (SOUZA, 2005).

O concreto utilizado para o preenchimento das paredes deve ser fluido e, preferencialmente, autoadensável. A altura máxima de uma parede utilizando o sistema em concreto e PVC, assim como de uma parede em concreto tradicional, depende da altura máxima de queda do concreto.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Objetos de estudo

Os objetos de análise do presente trabalho foram: um protótipo de habitação popular, um posto de saúde e uma escola.

O protótipo de habitação popular foi construído em julho de 2006 na sede do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial de Alagoas (SENAI-AL) como um estudo da Caixa Econômica Federal para a análise de viabilidade da construção de casas populares utilizando o sistema construtivo em concreto e PVC. O protótipo estudado possui dois quartos, banheiro, cozinha e sala de estar/jantar em uma área aproximada de 30 m². As paredes não possuem revestimento assim como o piso, que é cimentado liso. As esquadrias são em madeira e a cobertura é tradicional com estrutura de madeira e telhas cerâmicas, a casa não possui forro ou laje de cobertura nem vigas de concreto. A espessura das paredes é de 75 mm.

O posto de saúde é um projeto da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, que não havia sido executado. Existem somente os projetos arquitetônicos, com locação dos pontos elétricos e hidrossanitários, orçamento e especificações. A área construída em projeto é de 673,66 m². O piso especificado é em granilite e o teto é em laje de concreto pintada com tinta acrílica, a cobertura em estrutura de madeira com telhas de fibrocimento e janelas em alumínio e portas em madeira e ferro. Na modulação do projeto foram utilizados perfis de 140 mm, e a espessura da parede é de 100 mm.

A escola estudada pertence à rede Municipal e está situada do bairro do Pontal em Maceió, inaugurada pela Secretaria de Educação do município em 18 de maio de 2009. A escola possui área de 871,46 m² e a espessura das paredes com o uso do sistema em Concreto e PVC é de 100 mm.

3.2 Levantamento de dados

A coleta de dados ocorreu junto aos órgãos responsáveis por cada tipologia construtiva. Foram coletados documentos como orçamentos, projetos e especificações existentes no órgão, além de qualquer outra informação que pudesse ser fornecida sobre o sistema construtivo. Esta etapa incluiu visitas aos prédios, com registro fotográfico e levantamento documental.

Os documentos fornecidos referentes ao posto de saúde foram: projeto arquitetônico completo, em alvenaria; projeto de modulação do sistema construtivo em Concreto e PVC e os orçamentos dos dois sistemas. Quanto ao protótipo de habitação popular foram obtidos todos os projetos, inclusive os de instalações e montagem do sistema construtivo, orçamento e memorial descritivo. Os dados referentes ao protótipo já contemplam a construção no sistema construtivo em Concreto e PVC. Com relação à escola, dentre os documentos cedidos se encontram o projeto arquitetônico e o orçamento da construção com a utilização do sistema em Concreto e PVC.

3.3 Análise do sistema construtivo em Concreto e PVC

Para analisar a viabilidade do Concreto e PVC, foi feito um comparativo entre este sistema construtivo e a alvenaria de blocos cerâmicos, para cada tipologia estudada. Assim, procurou-se uniformizar os documentos do mesmo sistema construtivo e também os documentos dos dois sistemas analisados para uma mesma edificação. A partir desta observação, de acordo com a necessidade de cada objeto de análise, foram refeitos projetos e orçamentos.

Para os dados referentes ao protótipo de habitação popular observou-se que o projeto arquitetônico contemplava o sistema em Concreto e PVC com modulação de 75 mm e com espessuras de paredes de 75 mm. O projeto foi então refeito para a mesma construção em alvenaria convencional, aumentando-se a espessura da parede de 75 mm para 150 mm. As paredes externas foram acrescidas de 75 mm para o interior, tendo em vista que nem sempre existirá a possibilidade de aumentar a área construída devido a falta de espaço no terreno. Já para as paredes internas, foi feita uma divisão igualitária destes 75 mm adicionais para os dois lados da divisória. Em seguida foi feita uma atualização do orçamento existente, de 2006 para 2010, e elaboração de um orçamento para o sistema construtivo tradicional.

No caso da escola, adotou-se esta mesma metodologia de análise, porém a espessura da parede encontrada na modulação do projeto é de 100 mm, de modo que o projeto modulado teve a espessura de suas paredes acrescidas de 50 mm, a fim de serem atingidos os 150 mm empregados no sistema convencional. Para as paredes externas esses 50 mm foram adicionados para o interior da edificação e para as internas dividiu-se 25 mm para cada face da parede.

Com relação ao posto de saúde, percebeu-se que com a modulação do projeto arquitetônico, ocorreram mudanças nos comprimentos das paredes, o que modifica todos os ambientes do projeto e suas respectivas áreas. O projeto modulado do posto de saúde possui uma área de 822,57 m² enquanto que o projeto arquitetônico, em alvenaria de blocos cerâmicos, apresenta uma área total de 836,87 m². Com esta observação,

verificou-se a necessidade de utilização de uma outra forma de análise. Portanto, foi mantida a comparação dos projetos originais, pois a mudança das áreas aconteceu em consequência da modulação, mas, além disso, a partir do projeto modulado foi elaborado um novo projeto em alvenaria convencional, aumentando-se a espessura das paredes. Esta segunda abordagem foi feita para manter o padrão comparativo adotado nos demais projetos.

Os orçamentos das diversas construções, quando existentes, foram atualizados para os preços praticados em 2010, quando da realização deste trabalho, e foram feitos os orçamentos decorrentes dos novos projetos elaborados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O artigo deverá ser estruturado da seguinte forma:

4.1 Protótipo de habitação popular

Para representar as diferenças de concepção de projeto na Tabela 1 estão apresentadas as variações das áreas e perímetros.

Tabela 1 – Áreas e perímetros internos da casa alagoana e percentual de acréscimo com a utilização do sistema em Concreto e PVC

Local	Convencional		Concreto e PVC		Acréscimo		Acréscimo (%)	
	A (m ²)	P (m)	A (m ²)	P (m)	A (m ²)	P (m)	A (m ²)	P (m)
Quarto maior	6,96	10,66	7,57	11,11	0,61	0,45	8,76%	4,22%
Quarto menor	5,75	9,60	6,30	10,05	0,55	0,45	9,57%	4,69%
W.C.B.	1,69	5,33	1,94	5,70	0,25	0,37	14,79%	6,94%
Estar/Jantar	8,30	12,44	8,95	12,89	0,65	0,45	7,83%	3,62%
Cozinha	2,54	6,84	3,00	7,21	0,46	0,37	18,11%	5,41%
TOTAL	25,24	44,87	27,76	46,96	2,52	2,09	9,98%	4,66%

Fonte: Autor

Devido a uma diminuição de 50% da espessura da parede com a utilização do sistema inovador, houve um acréscimo de área de aproximadamente 10% em relação ao sistema tradicional. Houve também um aumento de 4,66% no perímetro total da construção.

Percebe-se que o ganho percentual de área é inversamente proporcional ao tamanho do ambiente. Portanto, o menor ambiente (banheiro) teve o maior acréscimo percentual de área enquanto que a sala de estar/jantar teve o menor.

O ganho de área total chega a 2,52 m², o equivalente a área da cozinha no projeto do sistema tradicional. Vale salientar que esta área adicional é diluída em todos ambientes, o que proporciona uma melhor comodidade para os moradores.

Com relação ao orçamento, foram observadas variações nas etapas de supra estrutura, revestimentos e pintura, as quais estão apresentadas na Tabela 2. Nesta tabela conta também o custo total da obra nos dois sistemas.

Tabela 2 – Comparativo de custos para o protótipo de habitação popular

Item do orçamento	Preço total (R\$)	
	Convencional	Concreto e PVC
Supra estrutura	1.671,82	8.382,36
Revestimentos	1.755,15	-
Pintura	851,84	134,66
Custo total da obra	14.859,90	18.963,45

Fonte: Autor

Observa-se um aumento no custo total do empreendimento de R\$ 4.103,55 com o uso do sistema em Concreto e PVC. Este valor corresponde a aproximadamente 30% do custo da construção convencional.

No item supra estrutura houve um aumento de R\$ 6.710,54, valor equivalente ao preço dos serviços de fornecimento e montagem dos perfis em PVC que é de R\$ 6.392,47.

Como no sistema em PVC não existe a necessidade de colocação de revestimentos, o custo desta etapa, que é de R\$ 1.755,15, no sistema tradicional, é absorvido. Isto porque as paredes do sistema convencional recebem chapisco, emboço, reboco, pintura e revestimento cerâmico, o que acaba diminuindo um pouco a diferença de custo das estruturas.

Sabendo que a área construída do protótipo da habitação popular é de 30,12 m², dividindo-se os custos totais de cada orçamento por este valor, chegamos ao custo de construção por metro quadrado. Para o sistema construtivo tradicional o preço do metro quadrado de construção é de R\$ 493,36. Já para o sistema construtivo em Concreto e PVC esse preço chega a R\$ 629,60. Para uma habitação popular, esta diferença de custo de um sistema para o outro é significativa.

4.2 Posto de saúde

No caso do posto de saúde foram realizadas duas comparações: uma do projeto arquitetônico original com o projeto modulado e outra do projeto modulado com o projeto arquitetônico feito a partir dele para alvenaria convencional. Na primeira análise houve um acréscimo de 12,09 m², que corresponde a 1,87% da área, e no perímetro o acréscimo foi de 1,95 m ou 0,25%.

As áreas de alguns cômodos diminuíram, enquanto que as de outros aumentaram, o que se deve ao fato de que as paredes tiveram que ser adaptadas ao comprimento dos módulos, que era de 140 mm. Um grande problema deste fato é que, em projetos tão específicos como este, a área de determinados ambientes é pré-determinada e não pode ser alterada. Observou-se ainda que os menores ambientes chegaram a ter quase 30% de sua área aumentada, enquanto que outros tiveram sua área reduzida em 10%. Percebeu-se uma necessidade de que o projeto arquitetônico seja executado desde o início seguindo a modulação. Desta forma são evitados retrabalhos e surpresas com a alteração das dimensões dos cômodos.

Comparando-se agora os dois sistemas construtivos na situação em que a partir do projeto modulado foi elaborado o projeto em alvenaria convencional, foram observados ganhos de áreas em todos os ambientes. O acréscimo total de área com o uso desta

metodologia foi de 2,80%, o que correspondente a 17,89 m², mas ainda não chegou a ser tão significativo quanto no protótipo. Apesar de o acréscimo de área ser pequeno em proporção, ainda é maior que a área de alguns ambientes, como a sala de agentes de PSF ou o arquivo.

O sistema utilizado apresenta vantagens na concepção do seu projeto na medida em que pode gerar um aumento na área útil, tornando o ambiente mais confortável para os servidores da saúde, que tem o posto como o seu local de trabalho, e para os pacientes, que vão em busca de tratamento e esperam que o local tenha melhores condições de atendimento.

A partir da segunda metodologia de comparação dos projetos, foi feita a análise de custos. Neste caso, as etapas do orçamento destacadas para foram: supra estrutura, alvenaria e complementares, revestimentos e pintura, conforme a Tabela 3.

Tabela 3 – Comparativo de custos para o posto de saúde

Item do orçamento	Preço total (R\$)	
	Convencional	Concreto e PVC
Supra estrutura	58.542,58	296.280,13
Alvenaria	38.045,37	33,92
Revestimentos	59.009,46	-
Pintura	34.232,18	7.934,49
Custo total da obra	563.820,37	638.851,89

Fonte: Autor

Pela comparação dos orçamentos do posto de saúde percebe-se uma mudança de custo no item supra estrutura de R\$ 58.542,58 no projeto convencional para R\$ 296.280,13 no projeto em Concreto e PVC. Porém o custo com alvenaria e complementares passa de R\$ 38.045,37 para R\$ 33,92, o custo com revestimentos corresponde que era de R\$ 59.009,46 passa a ser zero e o custo de pintura do sistema convencional, R\$ 34.232,18, é reduzido para R\$ 7.934,49. Os preços de custo total dos orçamentos são de R\$ 563.820,37 para o sistema tradicional e de R\$ 638.851,89 para o sistema em Concreto e PVC. O item que torna o sistema em Concreto e PVC R\$ 75.031,52 mais caro, como já esperado, é a supra estrutura.

Dividindo-se o custo pela área construída é obtido um valor de R\$ 754,51 por metro quadrado com o uso do sistema em Concreto e PVC, enquanto que com o sistema convencional este custo é de R\$ 655,90 por metro quadrado. Ao compararem-se estes valores com os do protótipo de habitação popular (R\$ 629,60/m² para o sistema em PVC e R\$ 493,36/m² para o sistema em alvenaria), nota-se que o custo por metro quadrado da construção com perfis de PVC preenchidos com concreto é mais barato para o protótipo. Porém, a diferença entre os valores dos dois sistemas é menor no posto de saúde – R\$ 88,61 em relação ao protótipo – R\$ 136,24.

4.3 Escola

O ganho em área com a utilização do sistema em PVC para a escola foi de 24 m², o correspondente a 4,58% de aumento em relação ao sistema construtivo tradicional. Um resultado bastante satisfatório ao se considerar a área da edificação.

O ambiente que obteve o maior acréscimo percentual de área foi a sala do arquivo, com 13,17%, e o menor foi a sala do maternal com 2,12%. Mais uma vez, notou-se que quanto menor a sala, maior o seu percentual de acréscimo. Porém, a menor sala, o Almojarifado, devido a metodologia utilizada e a sua localização em projeto, não apresentou o maior ganho de área.

Mais uma vez, foi encontrado, com relação ao projeto, um melhor resultado do sistema inovador em contrapartida ao sistema tradicional. O aumento de 24 m² no projeto equipara-se ao refeitório da escola com o uso das paredes de alvenaria.

Quanto ao orçamento, para a escola em Concreto e PVC foram estudados: supra estrutura, revestimentos e pintura (Tabela 4).

Tabela 4 – Comparativo de custos para o posto de saúde

Item do orçamento	Preço total (R\$)	
	Convencional	Concreto e PVC
Supra estrutura	50.786,55	236.065,01
Revestimentos	48.543,75	-
Pintura	58.615,90	5.196,13
Custo total da obra	598.744,15	730.602,84

Fonte: Autor

Para a construção em alvenaria o custo total é de R\$ 598.744,15, com a utilização do sistema em Concreto e PVC este valor sobe para R\$ 730.612,84 uma diferença de R\$ 131.858,69. Novamente, o custo alto da estrutura em Concreto e PVC foi um pouco reduzido pelos revestimentos e pinturas.

Os custos com a estrutura foram R\$ 50.786,55 no sistema tradicional e R\$ 236.065,01 para o sistema em Concreto e PVC. Com o uso do sistema tradicional existe uma diferença nos valores de revestimento e pintura juntos de R\$ 101.963,52.

Como a área construída é de 846,71 m², chega-se a um custo por área de construção de R\$ 862,87/m² com o uso do sistema inovador, enquanto que o metro quadrado do sistema construtivo convencional vale R\$ 707,14.

5 CONCLUSÕES

Os resultados encontrados mostraram que a utilização do sistema construtivo em Concreto e PVC em substituição ao sistema tradicional em alvenaria de blocos cerâmicos proporciona um ganho significativo de área em projeto. Porém o custo de construção pode ser um empecilho na seleção do sistema construtivo, tendo em vista que o sistema em Concreto e PVC é, em média, cerca de 30% mais caro que o sistema convencional.

Mesmo sem a necessidade do uso de revestimentos no sistema em Concreto e PVC, ainda existe uma variação muito grande do custo inicial da construção. Um fator determinante neste quesito é que os perfis de PVC, não são fabricados no país, o que eleva o seu custo devido ao processo de importação.

Apesar do alto custo inicial, o custo de manutenção do sistema em Concreto e PVC é quase nulo. Em uma cidade com alto grau de agressividade ambiental, como Maceió (devido a altos níveis de umidade e proximidade do mar), as estruturas convencionais estão sempre sofrendo com patologias, necessitando de reparos constantes. Para uma verificação exata de qual sistema proporciona uma melhor economia é necessária uma análise mais aprofundada de custos de manutenção de edificações.

REFERÊNCIAS

LICHTENSTEIN, N.B. **Formulação de modelo para o dimensionamento do sistema de transporte em canteiro de obras de edifícios de múltiplos andares**. 1987. 268p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo.

MAUÉS, L.M.F. **Metodologia de organização interna e melhoria do processo produtivo em centrais de montagens de componentes**: um estudo de caso. 1996. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

NASCIMENTO, L.A.; SANTOS, E.T. A indústria da construção na era da informação. **Revista Ambiente construído**, v. 3, n. 1, p. 69-81, 2003.

PICCHI, F.A. **Sistemas da qualidade**: uso em empresas de construção de edifícios. 1993. Tese (Doutorado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) – Universidade de São Paulo, São Paulo.

ROYAL do Brasil Technologies S.A. **Manual de Montagem do Sistema RBS-64**. Rio Grande do Sul: Royal do Brasil Technologies S.A., 2008.

SILVA, F. B.; KAWANO, F. A. Paredes estruturais de painéis de PVC preenchidos com concreto armado. **Téchne**. Ed 152. Novembro 2009. Disponível em: <<http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/152/paredes-estruturais-de-paineis-de-PVC-preenchidos-com-concreto-armado-156966-1.asp>>. Acesso em: 18 de junho de 2010.

SOUZA, S. R. **Elementos de análise para gestão de processos e desempenho de produtos em sistemas construtivos**: estudo de caso com sistemas que adotam perfis auto-encaixáveis de PVC e concreto. 2005. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

REFORÇO COM FIBRA DE CARBONO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS ANTIGOS

HÜTNER JÚNIOR, Ormy (1); GARCIA, Luiz Carlos (2); NÉIA, José Augusto (3)

(1) Universidade Federal do Paraná, 41 9977-9370, e-mail: junior@tellus.arq.br, (2) Instituto IDD, cdominguez88@gmail.com, (3) Instituto IDD, jneia65@gmail.com

RESUMO

Este trabalho verificou o aumento de resistência à compressão axial de um sistema construtivo de alvenaria estrutural composto por tijolos cerâmicos antigos, através da utilização de um sistema composto estruturado de fibra de carbono. Esta alternativa reparadora pode suprir as necessidades de reforços estruturais existentes nestes monumentos sem que haja grandes descaracterizações na sua concepção estrutural e estética original, procurando respeitar algumas premissas de salvaguarda do patrimônio material. Foram realizados ensaios de compressão axial em modelos reduzidos, que procuraram reproduzir as características originais das construções antigas. Nestes ensaios foram aplicados o sistema estruturado de fibra de carbono – CFC. O resultado destes ensaios demonstrou que a utilização de mantas de fibra de carbono em modelos reduzidos com argamassa cimentícia, aumentou a resistência à compressão destas estruturas em torno de 50%. Assim, a aplicação do sistema composto estruturado de fibra de carbono em estruturas de alvenaria estrutural pode ser uma alternativa para intervenções em edifícios de valor histórico que apresentem manifestações patológicas devido ao comprometimento estrutural ao longo do tempo.

Palavras-chave: Restauro, Reforço Estrutural, Fibra de Carbono, Alvenaria.

ABSTRACT

This work evaluated the increase of axial compressive strength of a structural masonry composed of old ceramic bricks, present in several buildings of historical value, by using a Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP). Due to the precarious state of many buildings of patrimonial interest nowadays, this technics can supply the needs of structural reinforcements in these monuments without large modifications in its original structural and architectural design, respecting certain principles of preservation and safeguarding of society's material heritage. Tests were performed to determine the axial compressive strength on reduced models. For some models was applied the Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP), placed in two different ways on the sidewalls of the samples. The final result of these tests demonstrated that the use of CFRP in models with composite mortar (cement, lime and sand) increased the axial compressive strength of these old constructive systems about 50%. Thus, the application of CFRP on structural masonry structures can be an alternative in historical buildings' interventions with pathological manifestations due to lack of structural strength.

Keywords: Restoration, Structural Reinforcement, Carbon Fiber, Masonry.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho visa estudar os efeitos da aplicação de sistemas compostos com fibra de carbono em modelos reduzidos de alvenaria de tijolos cerâmicos antigos através de ensaios de resistência à compressão. Pode-se afirmar que atualmente a utilização de compostos estruturados de fibra de carbono para reforço estrutural do concreto armado tem-se difundido bastante entre os profissionais do ramo da engenharia de recuperação,

oferecendo a estes uma nova e segura opção às demandas projetuais para serviços de recuperação e reforço estrutural [MACHADO, 2006]. A importação desta tecnologia para alvenarias se deve pela presença de várias manifestações patológicas presentes nestas estruturas.

O conhecimento hoje envolvendo a utilização de sistemas compostos estruturados com fibra de carbono (CFC) deve-se a pesquisas envolvendo sua utilização no reforço de estruturas de concreto armado. Contudo, novos estudos têm mostrado que com a utilização das fibras de carbono, muitas das causas de colapso em estruturas de alvenaria podem ser prevenidas ou reduzidas. Porém, ainda é necessário desenvolver mais estudos na área de recuperação e reforço de alvenarias com CFC [MACHADO, 2006].

Desta forma, este trabalho procura verificar a viabilidade técnica de utilização desta técnica, tão conhecida em estruturas de concreto armado, em edifícios históricos de alvenaria de tijolos cerâmicos antigos, como forma de recuperação e reforço estrutural, através de ensaios laboratoriais.

2 OBJETIVO

Avaliar se há ganho de resistência à compressão de uma parede de tijolos cerâmicos antigos após aplicação de sistema composto estruturado com fibra de carbono através de ensaios laboratoriais em modelos reduzidos.

3 JUSTIFICATIVAS

Segundo Castriota (2009) os antigos centros históricos transformaram-se em zonas excluídas dentro do próprio tecido urbano das cidades, fruto de uma sociedade industrial moderna que destruiu qualquer quadro de referências de usos, costumes e valores. Esta nova concepção de ocupação destruiu uma infinidade de “memórias individuais e coletivas” da sociedade, principalmente nos países em desenvolvimento, onde a expectativa e esperança contam mais que as reminiscências do passado.

Para o IPHAN (2004) a preservação é motivada pelo fato de nesses bens históricos serem reconhecidos um significado cultural, tornando-os dignos de medidas para ser tutelados para as próximas gerações, para que continuem a ser documentos fidedignos e efetivos suportes do conhecimento e da memória coletiva.

No âmbito da restauração, os princípios de intervenção em edifícios de valor histórico estão norteados pelas Cartas Patrimoniais. Estes documentos do ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios), órgão vinculado à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) são referências para projetos de restauro em todos os países consignatários da ONU (Organização das Nações Unidas) (KUHL, 2008).

Seguindo estes princípios, Kanan (2008) afirma que deve-se sempre buscar materiais que sejam compatíveis com os originais em projetos de conservação e restauração. O uso de materiais como o cimento Portland, em casos de conservação de estruturas construídas com sistemas tradicionais (sem a utilização deste material), tem apresentado problemas devido à incompatibilidade de propriedades que exibem essas argamassas em relação aos materiais antigos. Por este motivo, a utilização da fibra de carbono pode ser indicada para obras de restauração e conservação devido a sua característica, do ponto de vista estrutural, de não alterar as propriedades dinâmicas da estrutura, visto que estas permanecem inalteradas, pois não há acréscimo sensível de peso ou espessura (MACHADO, 2006). Assim, a adição do composto estruturado de fibra de carbono em edifícios de valor patrimonial interferiria pouco na natureza da edificação, ou seja, não

afetaria a harmonia do conjunto arquitetônico, e resolveria problemas estruturais recorrentes de enfraquecimento estrutural do monumento fruto do desgaste natural ou imposto pela sua utilização inapropriada.

4 MÉTODO DE PESQUISA

Este trabalho estudou técnicas de recuperação que viabilizem o reforço de estruturas antigas sem comprometer sua autenticidade e adotando o preceito da reversibilidade (capacidade de recuperação do estado físico antes da intervenção aplicada) e mínima intervenção em restauração de bens imóveis.

Desta forma, primeiramente foram estudados e analisados os materiais e técnicas construtivas que envolvem a execução de alvenarias de blocos cerâmicos antigos autoportantes com argamassas aéreas e mistas, através de uma revisão bibliográfica dos materiais empregados neste trabalho.

Continuando esta revisão bibliográfica, foi realizado uma pesquisa referente a utilização de materiais a base de fibra de carbono para recuperação e reforço de estruturas. Em seguida, realizaram-se ensaios laboratoriais para verificar a resistência média à compressão dos prismas e das argamassas aéreas e mistas de assentamento. Os prismas foram submetidos a ensaios de compressão conforme NBR 8215 (ABNT, 1983) e as argamassas conforme NBR 13279 (ABNT, 2005).

Por se tratar de uma pesquisa experimental, que envolve procedimentos em laboratório, foram confeccionados modelos reduzidos de alvenaria de tijolos cerâmicos (55x55cm) e estes foram submetidos a ensaios de compressão axial.

Ressalta-se que estes modelos reduzidos foram executados com tijolos cerâmicos antigos, assentados com argamassa aérea e mista, conforme tipologias da época.

Após estes ensaios, foram apresentadas tabelas com os resultados obtidos nos ensaios de compressão dos prismas, argamassas e dos modelos reduzidos. Foram analisados os dados dos resultados dos ensaios das mini paredes (com aplicação ou não) pelo método de comparação, e assim foi possível dar um indicativo sobre a viabilidade técnica de utilização deste sistema de reforço estrutural em edificações de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos antigos, em virtude do ganho ou não de resistência à compressão nos ensaios realizados em laboratório.

5 PESQUISA EXPERIMENTAL

5.1 Ensaios de Corpos de Prova de Argamassa

Durante a preparação para os ensaios com os modelos reduzidos de 55x55cm, foram confeccionados doze corpos de prova para verificar a resistência à compressão da argamassa de assentamento. Estes estavam divididos em dois grupos – oito com argamassa aérea e quatro com argamassa mista, adotando os traços 1:4 (cal : areia média) e o traço 1:2:8 (cimento : cal : areia média), respectivamente.

O ensaio para obtenção da resistência à compressão da argamassa procurou atender a NBR 13279 (ABNT, 1995) – Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos – determinação da resistência à compressão e foi realizada em uma máquina universal de ensaios marca Emic, modelo DL 10.000, devidamente calibrada. Por razões técnicas não foi utilizada a norma atualizada para determinação da resistência à compressão de argamassa, a NBR 13279 (ABNT, 2005).

5.2 Ensaios de Prismas

Simultaneamente à elaboração dos corpos de prova de argamassa, foram confeccionados seis prismas com quatro blocos cerâmicos antigos cada, utilizando em cinco prismas a argamassa aérea (cal : areia média, 1:4) e no sexto argamassa mista (cimento : cal : areia média 1:2:8). Quatro prismas foram rompidos com sete dias de cura e os outros dois com 40 dias de cura, de acordo com a NBR 8215 [ABNT, 1983]. Estes foram rompidos em um prensa servo-controlada, modelo DL 30.000 marca Emic, devidamente calibrada. Assim foi possível medir a resistência à compressão destes corpos de prova, pois este tipo de ensaio considera uma série de fatores como: a resistência à compressão dos blocos, a resistência à compressão das argamassas, a espessura da junta de assentamento e a qualidade da mão de obra. Os prismas foram assentados com argamassa com juntas de 01 cm de espessura aproximadamente.

5.3 Ensaios de Modelos Reduzidos

Foram produzidos dez modelos reduzidos ou “mini-paredes”, de 55x55cm, de tijolos de cerâmicos antigos (idade aproximada de 100 anos), que foram submetidos a um período de cura de 40 dias, divididos em dois grupos distintos. O primeiro grupo foi assentado com argamassa aérea (cal e areia, traço 1:4) e contou com quatro corpos de prova ao todo. O segundo grupo foi assentado com argamassa mista (cimento:cal:areia, traço 1:2:8) e continha seis modelos. A argamassa de assentamento foi aplicada com uma espessura de 1,0 cm nas fiadas das mini-paredes de alvenaria. Foi utilizada a cal hidratada para a produção da pasta de cal e esta foi “queimada” e reservada por sete dias para carbonatação até a sua utilização para produção da argamassa aérea e mista. Conforme modelo esquemático mostrado na figura 1, ambos os grupos foram submetidos a ensaios de resistência à compressão axial.

Figura 1 – Resumo Esquemático dos ensaios das mini-paredes

Fonte: Autores (2011)

Utilizou-se uma máquina universal de ensaios 30 T, devidamente calibrada, conforme figura 2. Por não existir norma específica para a realização deste ensaio, utilizou-se a mesma velocidade de carregamento aplicada nos ensaios de determinação da resistência à compressão dos prismas.

Figura 2 – Máquina Universal de ensaios Prensa 30T

Fonte: Autores (2011)

Na primeira série de ensaios, os corpos de prova foram ensaiados sem qualquer aplicação de reforço com o sistema composto de fibras de carbono (CFC) com o propósito de se obter valores de referência das resistências dos modelos reduzidos. Nesta série foram utilizadas duas mini-paredes com argamassa aérea e outras duas argamassa mista, conforme figura 3. Assim, monitorou-se as tensões e deformações nos corpos de prova até seu rompimento.

Figura 3 – Máquina Universal de ensaios Prensa 30T

Fonte: Autores (2011)

A segunda série de ensaios com os modelos reduzidos foi realizada após aplicação do CFC sobre a argamassa de revestimento nas duas faces opostas das mini-paredes, sem que ocorra a possibilidade de ancoragem por envolvimento ($\Omega = 0,75$). Mais uma vez, rompeu-se dois modelos com argamassa aérea e outros dois com argamassa mista, conforme figura 4. Para aplicação das mantas de fibra de carbono se executou uma camada reguladora, além de uma base reguladora e um adesivo epoxídico. Todos os modelos foram completamente revestidos em um único sentido.

Figura 4 – 2ª série de ensaios

Fonte: Autores (2011)

A última série de ensaios com as “mini-paredes” foi realizada com apenas dois modelos assentados com argamassa mista, ao passo que desta vez o composto estruturado foi aplicado envolvendo completamente o painel ($\Omega = 0,2$), conforme figura 5. As características de aplicação seguem as mesmas do ensaio anterior.

Figura 5 – 3ª série de ensaios

Fonte: Autores (2011)

6 RESULTADOS

Os resultados obtidos nestes ensaios podem ser vistos nos tópicos abaixo.

6.1 Resultado do ensaio de resistência à compressão axial das argamassas

Este ensaio mostrou que os corpos de prova de argamassa mista são em média, aproximadamente 2,5 vezes mais resistentes à compressão que os mesmos com argamassa aérea. Ressalta-se mais uma vez que os resultados dos ensaios dos corpos de prova com 07 dias foram descartados e não constam na tabela 1.

Tabela 1 – Resistência à compressão axial das argamassas (NBR 13279, 1995)

Tipo de Argamassa	Corpo de Prova	Força Máxima (N)	Resistência à compressão (MPa)	Idade (dias)
Argamassa Aérea	01	573	0,3	28
	02	850	0,4	
	03	836	0,4	
	04	756	0,4	
	Média	753,75	0,375	
Argamassa Mista	01	2116	1,1	28
	02	1409	0,8	
	03	1716	0,9	
	04	1613	0,9	
	Média	1713,5	0,925	

Fonte: Autores (2011)

6.2 Resultado do ensaio de resistência à compressão axial dos prismas

Este ensaio demonstrou mais uma vez que os corpos de prova com argamassa mista são mais resistentes que os modelos com argamassa aérea, porém com uma diferença menor, em torno apenas de 50%. Este ensaio mostra ainda a progressão de resistência da argamassa aérea, mostrando uma aumento de carga de quase 100% depois de 30 dias após a aferição de resistência com 07 dias, como se pode ver na tabela 2.

Tabela 2 – Resistência à compressão axial de prismas (NBR 8215, 1983)

Tipos de Argamassa	Prisma	Força Máxima (N)	Resistência em MPa	Idade (dias)
Argamassa Aérea	01	32.960,2	1,1	7
	02	33.479,9	1,1	
	03	26.889,8	0,9	
	04	38.393,0	1,2	
	Média	32.930,725	1,075	
	05	58.516,3	1,9	40
	Média	58.516,3	1,9	
Argamassa Mista	01	84.278,4	2,7	40
	Média	84.278,4	2,7	

Fonte: Autores (2011)

6.3 Resultado do ensaio de resistência à compressão axial dos prismas

A tabela 3 descreve o comportamento dos modelos reduzidos nos ensaios de compressão axial, levando-se em conta o tipo de argamassa e o modo de aplicação da manta. Pode-se observar pelos resultados que as amostras que foram executadas com argamassa aérea, não apresentaram nenhum aumento de resistência com a aplicação do

CFC. As tensões de ruptura foram basicamente as mesmas. Já nas amostras com argamassa mista, observou-se que houve um ganho em média de 50% de resistência quando submetidos à compressão, independente do modo como a manta foi aplicada (paralelamente ou por envolvimento completo).

Tabela 3 – resultado dos corpos de prova ensaiados à compressão axial

Condição de reforço	Amostra	Tensão de ruptura (MPa)	Força Máxima (N)
ARGAMASSA AÉREA			
Sem reforço de fibra de carbono	P01	1,1	66.685,2
	P02	1,4	91.201,8
	MÉDIA	1,25	78.943,5
CFC sem ancoragem, aplicação paralela ($\Omega = 0,75$)	P03	0,9	58.839,9
	P04	1,4	95.124,5
	MÉDIA	1,15	87.034,0
ARGAMASSA MISTA			
Sem reforço de fibra de carbono	P05	2,0	130.428,4
	P06	1,9	112.776,5
	MÉDIA	1,95	121.602,45
CFC sem ancoragem, aplicação paralela ($\Omega = 0,75$)	P07	2,8	180.442,4
	P08	2,8	184.365,0
	MÉDIA	2,8	182.403,7
CFC envolvendo completamente o painel ($\Omega = 2,0$)	P09	2,8	185.345,7
	P10	2,8	179.461,7
	MÉDIA	2,8	182.403,7

Fonte: Autores (2011)

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao analisar os valores obtidos nas tabelas e gráficos acima, verificou-se que as argamassas que apresentam o cimento Portland como aglomerante junto à cal possuem capacidade de resistência 2,5 vezes maior que as argamassas aéreas, e assim como os prismas, que apresentaram uma resistência 50% maior que os mesmos executados com argamassa aérea.

Em relação aos modelos reduzidos de 55x55cm, constatou-se que a utilização de sistemas compostos de fibra de carbono em amostras com argamassa mista garantiu ao conjunto um aumento de resistência em torno de 50% em relação aos valores de referência (mini-paredes sem aplicação de manta de fibra de carbono), independente do

tipo de ancoragem da mesma. Já o mesmo sistema mostrou-se ineficiente quando aplicado nas amostras com argamassa aérea, sem qualquer aumento de resistência.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa mostrou que modelos reduzidos de alvenaria de blocos cerâmicos antigos, quando reforçados com sistemas compostos estruturados com fibra de carbono, apresentam ganho 50% de resistência quando submetidos à compressão axial. Porém os resultados obtidos não foram semelhantes quando se compara com o outro tipo de argamassa utilizada nos modelos. As amostras com argamassas aéreas não tiveram ganho algum de resistência à compressão neste trabalho como as amostras com argamassas mistas. Este efeito se deve em parte ao curto espaço de tempo de carbonatação da cal para produção da argamassa aérea. Assim, acredita-se que os modelos reduzidos com argamassas aéreas não representaram a veracidade com que estes sistemas construtivos se comportam hoje, sendo necessário em próximos estudos tentar reproduzir mais fielmente as características físicas, químicas e mecânicas destes elementos construtivos e desta maneira, refazer os ensaios de resistência à compressão. Contudo, esta técnica de reforço estrutural poderá vir a ser uma alternativa viável, tecnicamente, em construções de valor patrimonial, após novos ensaios e estudos a serem executados, já que este sistema interfere minimamente nos sistemas construtivos originais, preservando a dimensionalidade dos espaços originais, bem como os valores históricos que estão presentes em cada centímetro quadrado de cada parede, seja através de policromias parietais ou simplesmente a técnica construtiva antiga em si; pois este sistema de reforço estrutural mostrou-se inicialmente eficiente para recuperação estrutural de edifícios de valor patrimonial, desde que apresente argamassas mistas em seus elementos construtivos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8215: Prismas de Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria Estrutural**. Rio de Janeiro, 1983.

_____. **NBR 13279: Argamassa para Assentamento** – Resistência a Compressão. Rio de Janeiro, 1995.

_____. **NBR 13279: Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos – determinação da resistência à compressão**. Rio de Janeiro, 1995.

CASTRIOTA, Leonardo Barci. **Patrimônio Cultural: conceitos, políticas, instrumentos**. [São Paulo, SP]: Annablume, 2009, p. 82.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Cartas Patrimoniais**. [Rio de Janeiro, RJ]: IPHAN, 2004, p. 92.

KANAN, Maria Isabel. **Manual de Conservação e Intervenção em Argamassas e Revestimentos à Base de Cal**. [Brasília, DF]: IPHAN/Programa Monumenta, 2008, p. 25.

KÜHL, Beatriz Mugayar. **Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos de restauro**. [Cotia, SP]: Ateliê Editorial, 2008, p. 25.

MACHADO, Ari de Paula. **Fibras de Carbono: Manual Prático de Dimensionamento**. [Belo Horizonte, MG]: MBrace, 2006, p. 271.

XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído

Avanços no desempenho das construções – pesquisa, inovação e capacitação profissional

12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014 | MACEIÓ | AL

ESTUDO DE CASO EM UM LABORATÓRIO UNIVERSITÁRIO PAULISTA COM UMA ABORDAGEM SUSTENTÁVEL

MICELI, CAROLINA PARDO (1); FONTANINI, PATRICIA STELLA PUCHARELLI (2); JACINTO, ANA ELIZABETE P.G.A. (3); PIMENTEL, LIA LORENA(4); LINTZ, ROSA CRISTINA CECHE (5)

(1) Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e-mail: carol_pardo_miceli@yahoo.com.br, (2) Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e-mail: pspucha@terra.com.br, (3) Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e-mail: anajacinto@gmail.com, (4) Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e-mail: lialp@puc-campinas.edu.br, (5) Universidade Estadual de Campinas, e-mail: rosacclintz@ft.unicamp.br

RESUMO

O desenvolvimento do setor da construção tem impulsionado a busca de novas tecnologias para proporcionar a otimização dos sistemas envolvidos no trabalho civil. A maioria das falhas em sistemas de construção se origina nos processos de concepção e execução. A correta definição de requisitos do sistema é essencial, para o sucesso do projeto sustentável. Existem alguns requisitos gerais na definição dos sistemas de construção que necessitam ser considerados, tais como: padrão de qualidade, custo, economia de insumos, nível tecnológico, durabilidade, segurança, facilidade de operação e manutenção. Na presente pesquisa é realizada uma pesquisa bibliográfica e, a identificação da aplicabilidade de conceitos de zoneamento bioclimático no desempenho em edifícios, para torná-los mais sustentáveis. Como estudo de caso foi analisado o edifício dos laboratórios de solos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), localizada em Campinas - SP. Identificaram-se adequações na edificação com o uso das normas da ABNT-NBR. Por fim, foram sugeridas medidas a serem tomadas para adequação ambiental, garantindo uma reforma da edificação em conformidade com os critérios de sustentabilidade mencionados pela Norma.

Palavras-chave: Conforto Térmico, Zoneamento Bioclimático, Sustentabilidade

ABSTRACT

The construction sector development has studied new technologies to increase the systems optimization involved in work. Most failures in buildings system originate from the design processes and their implementation. The correct definition of requirement systems is essential to sustainable project. There are some general requirements in the system Project building are needed, such as: quality pattern, target costing, economics input, technological level, durability, safety, operation and maintenance. This research was started with the bibliographical research and identification of the bioclimatic zoning concepts that apply in buildings. It was shown how to make them more sustainable. As a case study, it is analyzed the soil laboratory of the Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC), located in Campinas-SP. Some possibilities are identified with the standards ABNT use. Finally, they are suggested measures to be taken a more sustainable building, ensuring the edification rebuilding in accordance with sustainability criteria.

Keywords: Thermal Comfort, Bioclimatic Zone, Sustainability

1 INTRODUÇÃO

Pesquisas relatam que o Brasil possui um grande déficit habitacional, que pode ser representado por um número próximo de 7,0 milhões de habitações. Essa estatística reflete a necessidade urgente moradias. Existe ainda uma parcela das moradias existentes que ainda carecem de uma readequação das condições mínimas necessárias.

A necessidade constante de construção de novas moradias não deve diminuir o cuidado na fase de projeto das residências. Atualmente, ao se investigar as construções existentes, observa-se que uma grande porcentagem das edificações foram realizadas de maneira inapropriada, tanto em relação à qualidade de vida, quanto com o meio-ambiente. O acelerado crescimento da sociedade, impacta exigências ambientais, que cada vez mais estão entrelaçadas nas leis orgânicas municipais e estaduais. Pinto *et al.*, 2009, destaca os conceitos de sustentabilidade, que podem ser apresentados em três pilares: social, econômico e ambiental, e tem como objetivo diminuir o impacto ambiental, e favorecer o desenvolvimento de projetos mais integrados em seu ambiente, dessa forma, garantindo a qualidade de vida dos moradores das habitações.

O artigo apresenta o conteúdo de uma pesquisa desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que propõe a avaliação prévia do conforto térmico do edifício que abriga o laboratório de mecânica dos solos. A avaliação inicial para a proposição de modificações e adaptações sustentáveis, que nem sempre exigem um aporte de recursos financeiros para a adequação do espaço já existente. A pesquisa ilustra a aplicação de conhecimentos, para a adaptação do edifício já construído que apresenta problemas de conforto térmico, adicionados a avaliação de conceitos de sustentabilidade, para garantir uma melhor adequação, a partir de medidas simples de adaptação. A pesquisa mostra resultados da análise da Norma, proposta de adequação a partir de condições sustentáveis, e com um dos resultados a minimização do consumo de energia. Mostra também alguns cálculos do desempenho térmico conforme a Norma de zoneamento bioclimático. O trabalho é desenvolvido de forma exploratória e preliminar em um estudo de iniciação científica PUC-Campinas. O objetivo do estudo de caso é verificar a possibilidade de propor melhorias no projeto para a adaptação de uma edificação.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Sustentável

Atualmente, o projeto sustentável é um novo modelo de projeto de edificação, que já tem sua própria história – e o projeto sustentável resulta de uma evolução do projeto arquitetônico. Pode-se também dizer que uma edificação sustentável também é uma edificação inteligente, a medida que a mesma busca atender os requisitos do cliente, com o mínimo gasto de recursos possíveis. E ainda os projetos sustentáveis tentam atender às necessidades ambientais do futuro empreendimento, de forma que os recursos sejam aproveitados de maneira eficiente ao consumo de energia, água e materiais, sem comprometer os recursos das gerações futuras. Lins (2012) define a sustentabilidade corporativa, e explica o que é projeto sustentável:

“Sustentabilidade corporativa nada mais é do que, a incorporação de critérios socioambientais no processo de tomada de decisões, conferindo a eles peso semelhante ao das variáveis econômico-financeiras. Em outras palavras, significa dizer que em decisões de investimentos, compra e venda de ativos, mudanças no processo produtivo ou desenvolvimento de novos produtos serão levados em conta aspectos como emissão de gases de efeito estufa, existência de

passivos ambientais, respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva ou pagamento pelo uso da água, dentre outros” (LINS,2012).

2.2 Edifícios Sustentáveis

O conceito de edifícios sustentáveis intercepta tanto os conceitos de edifícios inteligentes, como os princípios discutidos no *Lean Construction*, onde existe a preocupação com a redução dos desperdícios encontrados durante o processo de projeto, construção e manutenção das edificações. Para Godfaurd *et. al.* (2004), existe uma importância singular em compreender e participar dos processos de criação do ambiente construído. Nessa linha de pensamento é possível buscar inspiração da natureza, não só sobre os materiais e mecanismos, mas sobre o risco, e manutenção de um projeto executado. O mesmo autor explica que a construção sustentável deve considerar todo o ciclo de vida dos edifícios, que buscam a qualidade ambiental, funcionalidade e valores futuros das novas gerações.

Para Godfaurd *et. al.* (2004) a construção sustentável é, portanto, a pensativa integração da arquitetura, com todos os aspectos dos projetos, de forma integrada (projetos: elétricos, mecânicos, estruturais). Além da preocupação estética tradicional de aglomeração, orientação, escala proporcional, textura, sombra e luz, a equipe de design precisa se preocupar com custos de longo prazo: ambiental, econômico e humano. Os edifícios sustentáveis contribuem para o aumento de qualidade de vida dos habitantes.

Segundo Martinez (2009) estão sendo implantados os conceitos de sustentabilidade, na construção civil, com o intuito de reduzir o consumo de energia (desperdícios inerentes que o conceito do *Lean Construction* aborda), como é o caso das construções sustentáveis, conhecidas por sua denominação em língua inglesa, como *Green Building*.

Martinez (2009) ainda menciona que os edifícios ou construções verdes são concebidos dentro do conceito de que as edificações agredam o mínimo possível o meio ambiente. O conceito envolve desde a escolha dos materiais que serão utilizados durante a construção, até os custos ambientais e de manutenção do edifício ao longo de sua vida útil.

2.3 Edifícios inteligentes

Segundo Messias (2007), o conceito de edifícios sustentáveis tem evoluído muito, e alguns estudos apontam que o mesmo caminha próximo aos conceitos de otimização e inteligência em edificações. Os Edifícios inteligentes, assim como sugere a definição, seguindo o IBI (*Intelligent Buildings Institute* dos EUA), são os edifícios que oferecem um ambiente produtivo e econômico, a partir da otimização de quatro elementos básicos: estrutura (componentes estruturais do edifício, elementos de arquitetura, acabamentos de interiores e moveis), sistemas (controle de ambiente, calefação, ventilação, ar-condicionado, luz, segurança e energia elétrica), serviços (comunicação de voz, dados, imagens, limpeza) e gerenciamento (ferramentas para controlar o edifício) das inter-relações entre eles.

“Uma edificação “inteligente” deve promover aos usuários conforto, segurança e sobre tudo economia, tanto em custos diretos (água, luz, telefone, etc.), quanto em custos indiretos, tais como manutenção e operação, além de possuir na sua concepção todos os estudos de questões ambientais, sustentabilidade, aproveitamento de recursos e de tecnologias de forma eficiente” (MESSIAS, 2007).

Os Edifícios inteligentes apresentam, atualmente, uma tendência para um custo compatível com o grande mercado de consumo, desde que planejado em projeto preliminar e projeto integrado.

2.4 Conforto ambiental

Segundo Pinto *et al.* (2009), o conceito de sustentabilidade ambiental implica em diminuir o impacto ambiental que uma construção causa em seu ambiente, porém garantindo a qualidade de vida daqueles que nela residem ou a frequentam. Para isso, um dos fatores mais importantes é a redução do consumo de energia, a qual é um recurso escasso mal utilizado nas edificações. Apesar da população brasileira ter um baixo consumo – se comparado com outros países – ainda há potencial para a redução do mesmo segundo a NBR 15220 - Desempenho Térmico de Edificações, que propõe uma avaliação de conforto térmico, esta podendo ser feita tanto na fase de projeto, ou após a sua realização. Em relação à edificação construída, a avaliação deve ser realizada a partir de medições “in loco” de variáveis representativas ao desempenho (NBR 15575), enquanto que na fase de projeto esta avaliação pode ser feita por meio de simulação computacional ou a partir da verificação do cumprimento de diretrizes construtivas. A NBR 15220 - parte III apresenta recomendações quanto ao desempenho térmico de habitações, e recomendações de diretrizes construtivas e detalhamento de estratégias de condicionamento térmico passivo, com base em parâmetros e condições de contornos fixados. Outros parâmetros que também poderiam ser adotados com relação a eficiência energética seria o Procel (RTQ-C, 2014), entretanto, não contemplado nessa pesquisa.

3 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica para se compreender a sustentabilidade e importantes conceitos de conforto térmico aplicados ao tema. Escolheu-se analisar o conforto térmico, devido a facilidade em se coletar as informações, realizar o diagnóstico e promover sugestões de melhorias a partir de conceitos de sustentabilidade em projetos. Foi estudado então o zoneamento bioclimático da região de Campinas relativos a edificação, e realizados os cálculos de desempenho térmico. Esse laboratório tem a função de acolher os estudantes nas aulas experimentais ligadas a área de solos (Mecânica dos Solos e Geologia) na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). A metodologia contemplou as seguintes etapas, (i) Conhecimento sobre as normas vigentes para o aprofundamento técnico em zoneamento bioclimático (ii) Definição de Parâmetros necessários ao projeto; (iii) Cálculos de desempenho térmico e Zoneamento bioclimático. Para atender ao item (ii) e (iii) foram estudadas as diretrizes construtivas de forma a atender ao Zoneamento bioclimático da cidade de Campinas, onde se encontra o laboratório, são:

A cidade de Campinas-SP se encontra na Zona Bioclimática Brasileira 3, de acordo com a NBR 15220 – Desempenho térmico de edificações. E esta caracterizada por ser uma zona de aquecimento solar da edificação, esta norma estabelece para a zona 3 para as seguintes diretrizes construtivas:

- Aberturas para ventilação de tamanho médio e sombreamento das aberturas permitindo sol durante o inverno;
- Vedações externas Leves e refletoras nas paredes e Leves e isoladas nas coberturas;
- Estratégias de condicionamento térmico passivo para o Verão: Ventilação cruzada; e para o Inverno: Aquecimento solar da edificação e

Vedações internas pesadas (inércia térmica).

Os parâmetros de Desempenho Térmico especificados para a Zona Bioclimática de Campinas são:

- Transmitância Térmica $\leq 3,60$
- Atraso Térmico $\leq 4,30$
- Fator Solar $\leq 4,00$

4 ESTUDO DE CASO

Após o estudo de conceitos de sustentabilidade e das Normas de Conforto Térmico, optou-se por estudar uma edificação que, atualmente, tem como finalidade o desenvolvimento de atividades didáticas para as classes de Engenharia Civil e Ambiental com o conteúdo de Mecânica dos Solos e Geologia. O laboratório faz parte do complexo do CEATEC, e fica localizado no Campus I da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O laboratório abriga três ambientes distintos: uma sala de aula com seis bancadas para desenvolvimento de experimento, uma sala de aula anfiteatro para o desenvolvimento de aulas expositivas e um mezanino onde existem salas menores para docentes da Faculdade com dedicação exclusiva. Além disso, o espaço conta com vários equipamentos, e amostras de rochas e solos. As dimensões do laboratório analisado: 11,75 metros x 13,20 metros, sendo que, a envoltória da edificação é composta por vários materiais (alvenaria, portas e janelas) cujas áreas são apresentadas na tabela 1.

Tabela 1 – Áreas que compõe a envoltória da edificação

Materiais	Dimensões	Total em metros quadrados
Bloco de Cimento		281,69 m ²
Porta de Madeira	2,10m x 0,90m	1,90 m ²
Portão de Ferro	3,30m x 3,40m	11,22 m ²
Janelas de Vidro	(1,50 x 13,20)m + (2,10x13,20)m	47,52 m ²

A Tabela 2 mostra os cálculos de Fator Solar para o Laboratório e nas figuras 1 a 4 apresentam vistas internas e da fachada da edificação.

Tabela 2 – Fator Solar do Laboratório

	Laboratório de Solos			
	m²	% m²	FS	Ponderado
Bloco	281,60	0,82	6,18	5,08
Vidro	47,52	0,14	14,60	2,03
Madeira	1,90	0,01	0,30	0,00
Ferro	11,22	0,03	8,76	0,29
	342,24			
			Fator Solar	7,40

Figura 1 – Fachada do laboratório

Figura 2 – Vista Interna

Figura 3 – Vista do Mezanino

Figura 4 – Vista das Bancadas

5 ANÁLISE DE RESULTADOS

Os cálculos de desempenho térmico foram realizados para analisar a envoltória da edificação do laboratório em questão. Verificou-se a resistência térmica, resistência térmica total, transmitância térmica e capacidade térmica. Considerou-se a seguinte orientação solar: o sol da manhã cobre a fachada principal no período das 9:00 às 12:00hs, e começa a se por ao fundo da edificação por volta de 16:00hs (durante os meses de Setembro à Janeiro). A fachada norte recebe o sol da tarde, portanto, elevando a temperatura da edificação na parte de trás da edificação, principalmente após às 15:00hs, nas estações de verão e primavera a temperaturas altas (mais de 32 graus Celsius).

Observou-se que o Fator Solar (FS) da edificação (calculado) não atende ao previsto pela NBR 15220, para o zoneamento bioclimático da região de Campinas. O fator solar deveria ser igual ou inferior a 4,0. A envoltória analisada não atende a norma, e nem possibilita um bom conforto térmico. Para se obter os valores adequados a zona bioclimática foi refeito os cálculos do Fator Solar, a partir de novas especificações de projeto, tais como:

- Mudança para pintura clara externa (para cor Branca) $\rightarrow \alpha = 0,20$
- Redução na metragem quadrada de pano de vidro.

Figura 5 – Planta do Laboratório

Figura 6 - Laboratório indicado com um “X” verde, seguindo a indicação do Norte. Fonte: Google Earth (2014)

Tabela 3 – Áreas contribuintes e Fator Solar

Material Construtivo	Área contribuinte (%)	Fator Solar (FS)
Bloco de Concreto	82,00%	5,06
Madeira	1,00%	0,30
Ferro	3,20%	0,27
Vidro	14,00%	1,40
TOTAL		7,03

Tabela 4 – Tabela com as sugestões de projeto

CENÁRIOS	Fator Solar (FS)	Percepção do Conforto	Melhorias Sustentáveis sugeridas
Cenário Atual	FS = 7,03	Conforto térmico comprometido e Iluminação Insuficiente	
Cenário 1	FS = 5,1	Conforto térmico com potencial de melhoria na temperatura do ambiente	- Alteração da pintura externa para branco. - Redução de 10 m ² de janelas de vidro. .
Cenário 2	FS = 4,0	Grande melhoria no conforto térmico e na Iluminação das salas de aula	- Alteração da pintura externa para branco, - Redução de 15 m ² de janelas de vidro e sombreamento de 10 m ² de janelas na parte do mezanino. Redistribuição das janelas restantes pela edificação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações apresentadas nos dois cenários tiveram o intuito de buscar a melhoria de qualidade e conforto das atividades desenvolvidas no laboratório de solos. A ventilação cruzada também foi apontada como uma solução viável, entretanto deveria estar previsto um novo posicionamento das aberturas, atualmente existentes na edificação. Além de atender as diretrizes construtivas especificadas para a zona bioclimática 3, a redução do pano de vidro e, a modificação da pintura nas paredes já possibilitaria uma melhora significativa no conforto. Conclui-se que para tornar a edificação sustentável, além de conhecer as técnicas disponíveis para a adequação da edificação, é necessária uma avaliação da edificação, com relação a sua adequação perante as normas técnicas disponíveis, para uma possível solução ambiental. A pesquisa apontou a importância da avaliação das edificações já construídas, e a possibilidade de facilmente indicar mudanças, que promovam o conforto e a sustentabilidade do ambiente. Deve-se enfatizar que, o conceito de conforto ambiental, corretamente aplicado em todas as obras e ainda contemple outras tecnologias, visa a redução do consumo de energia. Para atender, manter e preservar um ambiente

agradável a todos é necessário corrigir as falhas, que agravam os problemas ambientais e minimizar o impacto com tecnologias viáveis adequadas a cada ambiente.

7 AGRADECIMENTOS

A PROPESQ – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINA pela bolsa FAPIC de iniciação científica, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2014/16362-1, pelo apoio na divulgação da pesquisa.

8 REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15220:** Desempenho térmico de edificações: CB-02. Setembro 2003. Parte 1. 7p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15220:** Desempenho térmico de edificações: CB-02. Setembro 2003. Parte 2. 21p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15220:** Desempenho térmico de edificações: CB-02. Setembro 2003. Parte 3. 24p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15572:** Ensaios não destrutivos – Termografia – Guia para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos
- BRASIL. **Portaria Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010.** Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C). Disponível em: < <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002100.pdf> > Acesso em: JUL/2014.
- GODFAURD, J.; CLEMENTS-CROOME, D.; JERONIMIDIS, G. **Sustainable building solutions: a review of lessons from the natural world.** 2004. 320 – 328f. The University of Reading, UK.
- GOOGLE EARTH-MAPS. Disponível em: <<http://mapas.google.com>>. Acesso em: AGO/2014.
- HILGENBERG, F.B. **Sistemas de certificação ambiental para edifícios estudo de caso: Aqua.** 2010. 149f. Dissertação (Pós-Graduação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
- LINS, CLARISSA. **Sustentabilidade Corporativa: desafios – Clipping - O Globo: Economia.** 2011. 67f. In: Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. II Encontro Em Boa Companhia, Rio de Janeiro, São Conrado.
- MARTINEZ, M. F. B. **Avaliação Energética visando a certificação verde.** 2009. 126f. Dissertação – (Mestre) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
- MESSIAS, ALAN FERNANDES. **Edifícios “Inteligentes”: A domótica aplicada à realidade brasileira.** 2007. 43f. Monografia – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto.
- NEVES, R. P. A. **Tecnologias utilizadas nos edifícios inteligentes.** 2002. 144f. Dissertação – (Mestre) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2002.
- PINTO, L.V.C.; RODRIGUES, H.C. PIMENTEL, L.L.; LINTZ, R.C.C.L. M. J. A. **Habitação de interesse social sustentável em argamassa armada.** In: ELECS 2009 – V Encontro Nacional e III Encontro Latino-Americano sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis, 2009.
- RTQ-C – Disponível em: <[HTTP:// http://www.procelinfo.com.br/](http://www.procelinfo.com.br/)>. Acessado em 17/08/2014.
- UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Water Management Plan Revision 1, Region 1.** ANO 2010. 15f. Plano de Gerenciamento – USA, EPA.

PROMOÇÃO

ORGANIZAÇÃO

COORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO

APOIO