施工號誌及其系統

林勤翔¹、林建佑²、柯千禾³

¹ 碩士班研究生，國立屏東科技大學，土木工程系，Email: m10233010@mail.npust.edu.tw

² 碩士班研究生，國立屏東科技大學，土木工程系，Email: m10233008@mail.npust.edu.tw

³ 教授，國立屏東科技大學，土木工程系，Email: ko@mail.npust.edu.tw

摘要

道路施工時，通常會設置具區隔及警示作用之施工錐，但通常擺放不齊且花費大量人力，甚至有施工錐質地過輕傾倒造成用路人危險的意外，本研究開發可遠端遙控、監控現場並與施工現地互動之智慧施工錐，可用於改善一般道路施工可能發生之意外，和減低放置與調整施工號誌的人力及時間成本，提升整體施工效率。本研究為結合機器人技術與施工號誌系統之前導研究之一，多項專利申請中：台灣發明專利申請號 101101965 與 101105671，美國發明專利申請號 13/430,774 與 13/592465。

Abstract

During road construction, construction cones are frequently used to isolate construction area and alarm participants. However, placing construction cones are time consuming and difficult to arrange them in a tidy manner. Light construction cones tend to topple and fall causing hazards to pedestrians. This study develops an intelligent construction cone that can be controlled remotely, used to monitor construction site, and interact with construction participants. The proposed device can enhance construction safety, reduce time and cost of the cone placement, and improve construction efficiency. The developed intelligent construction cone is one of the first studies integrating robot techniques with construction signal systems. Research results are patents pending: Taiwan invention patent application numbers 101101965 and 101105671; US patent application numbers 13/430,774 and 13/592465.

關鍵字：施工號誌、施工錐、遠端監控、用路警示、機器人

1. 前言

一般道路施工時，皆須設置具區隔及警示作用之施工號誌，以免車輛或行人誤入造成危險，此外，習知施工號誌的設置皆以人工為之，需花費大量時間逐一放置。

施工錐為常見採用之施工號誌，質地較輕，當放置大量施工錐時，各個施工錐除了不容易排列整齊和依照預先規劃排列外，另需花費大量時間進行調整，費時又耗力。

2. 文獻回顧

林杰亨(2004)提出道路交維設施使用情形及問題探討，文中指出國內使用傳統或新型交維設施並無系統性的規範，僅能沿襲舊有設置方式佈設，如此除對於該交通設施是否有其效益無法得知外，亦難以依據不同道路型態之地點選擇適當交通設施加以設置。

尤俊凱(2008)研究將道路施工交維成效數據化，作為施工單位設置交維設施之參考依據，用以改善我國現今對交維設施佈設無系統性的說明。

本研究發現以往改善道路施工號誌皆為規劃出擺設交維設施之系統，並未針對施工號誌直接做改良。本研究目的為開發可遠端遙控、監控現場並與施工現地互動之智慧施工錐，改善一般道路施工可能發生之意外並提升整體施工效率。

3. 研究方法

為有系統的開發智慧施工錐之功能，本研究採用統一塑模語言 (Unified Modeling Language, UML) 進行系統分析與設計，UML 為統合物件導向方法論各派不同的方法，提供一致性的圖形語言做為開發系統的溝通媒介 (游峰碩，2007；林傑斌等，2006)。